ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

805-5-5.86

ЦЕХ УБОЯ И ПЕРЕРАБОТКИ 3000 БРОЙЛЕРОВ (КУР) В ЧАС

АЛЬБОМ 7

Книга I

(стр.I по стр.2I4)

С М Е Т Ы

НЧ.4-408.20

КФ ЦИТП инв.№ 9714/7

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

805-5-5.86

ЦЕХ УБОЯ И ПЕРЕРАБОТКИ 3000 БРОЙЛЕРОВ (КУР) В ЧАС

АЛЬБОМ 7

Книга I
(стр.I по стр.2I4)

С М Е Т Ы

Стоимость:

Общая	7I6,66 тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	4I9,83 -"-
Оборудования	296,83 -"-
I м3 здания	33,40 руб.
I м2 общей площади	I68,04 руб.

Разработан институтом ЦНИИЭПптицепром

Утвержден Госагропромом СССР
Приказ № 9-ЭТ от 25.06.86 г.
Введен в действие институтом ЦНИИЭПптицепром
Приказ № 44
от 20.I0.86 г.

Директор института Н.А.Казначеевский
Главный инженер проекта И.А.Рыков
Начальник комплексного отдела М.И.Левнеров

(С) КФ ЦИТП Госстроя СССР, 1988 г.
КФ ЦИТП инв. № 9714/7

9714/7

СОДЕРЖАНИЕ

№№ пп	№ смет и сметных	Наименование сметной и прочей документации	№ страниц
I	2	3	4
I.		Пояснительная записка	
2.		Объектная смета к типовому проекту на строительство цеха убоя и переработки 3000 бройлеров (кур) в час	
3.	I	Общестроительные работы Т= - 30°С	
4.		Сводка объемов и стоимости работ к смете № I	
5.		Сметные расчеты на комплексные плиты покрытия №№ I-I0	
6	Ia	Общестроительные работы Т= - 20°С	
7		Сводка объемов и стоимости работ к смете № Ia	
8.		Сметные расчеты на комплексные плиты покрытия № II-20	
9	Iб	Общестроительные работы Т= - 40°С	
I0		Сводка объемов и стоимости работ к смете № Iб	
II		Сметные расчеты на комплексные плиты покрытия № 2I-30	
I2	2	Водопровод	
I3	3	Канализация бытовая (вариант из чугунных труб)	
I4	3а	Канализация бытовая (вариант из полиэтиленовых труб)	
I5	4	Канализация производственная (вариант из чугунных труб)	
I6	4а	Канализация производственная (вариант из полиэтиленовых труб)	

9714/1

1	2	3	4
I7	5	Канализация объединенная (вариант из чугунных труб)	
I8	5а	Канализация объединенная (вариант из полиэтиленовых труб)	
I9	6	Трубопровод ледяной воды	
20	7	Трубопровод талой воды	
2I	8	Подающий трубопровод оборотного водоснабжения	
22	9	Обратный трубопровод оборотного водоснабжения	
23	I0	Горячее водоснабжение	
24	II	Трубопровод рециркуляции	
25	I2	Узел управления № I ($T= -30^{o}C$, $T=-40^{o}C$)	
26	I2а	Узел управления № I ($T= -20^{o}C$)	
27	I2б	Узел управления № 2 ($T= -30^{o}C$, $-20^{o}C$, $-40^{o}C$)	
28	I3	Теплоснабжение ($T=-30^{o}C$)	
29	I3а	Теплоснабжение ($T=-20^{o}C$)	
30	I3б	Теплоснабжение ($T=-40^{o}C$)	
3I	I4	Отопление ($T=-30^{o}C$)	
32	I4а	Отопление ($T=-20^{o}C$)	
33	I4б	Отопление ($T=-40^{o}C$)	
34	I5	Вентиляция ($T=-30^{o}C$)	
35	I5а	Вентиляция ($T=-20^{o}C$)	
36	I5б	Вентиляция ($T=-40^{o}C$)	
37	I6	Воздухоснабжение	
38	I7	Пароснабжение	
39	I8	Газоснабжение	

9714/7

1	2	3	4
40	I9	Холодильное оборудование	
4I	20	Холодильные трубопроводы	
42	2I	Изоляционные работы технологических трубопроводов	
43	22	Технологическое оборудование	
44	23	Технологическое оборудование индивидуального изготовления	
45	24	Технологические трубопроводы	
46	25	Электросиловое оборудование	
47	26	Электроосвещение	
48	27	КИП и автоматика	
49	28	Радиофикация	
50	29	Телефонизация	
5I	30	Пожарная сигнализация	
52	3I	Молниезащита	
53	32	Мебель и инвентарь	
54		Ведомость потребности в производственных ресурсах	

9714/1

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация составлена в объеме и по формам, предусмотренным "Инструкцией по типовому проектированию 227-82".

Основными нормативными документами при составлении смет являлись:

- сборник единых районных единичных расценок на строительные работы;
- сборники расценок на монтаж оборудования;
- прейскуранты оптовых цен на оборудование;
- сборник средних районных сметных цен на материалы изделия и конструкции;
- сборник сметных цен на местные строительные материалы, железобетонные изделия и конструкции для строек, расположенных в Московской области;
- сборник укрупненных сметных норм и расценок на электрооборудование.

Сметная документация согласована для I территориального района (подрайон I).

Потребность в производственных ресурсах определена IУ части СНиП.

Накладные расходы приняты в следующих размерах:

- на строительные работы - I6,5%
- на санитарно-технические работы - I3,3%
- на металлоконструкции - 8,6%
- на стоимость монтажа санитарно-технического оборудования в размерах согласно Постановлению Госстроя СССР от 22 апреля I983 г. № 84;
- на монтажные и специально-строительные работы в размерах согласно Постановлению Совета Министров СССР от 28.03.83 года. № 249.

Плановые накопления приняты в размере 8%.

Стоимость оборудования и материалов, не учтенных сборниками расценок на монтаж, принята по прейскурантам оптовых цен, введенных в действие с I января I982 года.

9714/7

В сметах на оборудование учтены:
- транспортные расходы в размере 5%;
- тара и упаковка - 2%
- заготовительно-складские расходы - 1,2%
- запасные части - 2%;
- наценка Союзглавживотноводкомплекта - 0,8%.

При подсчете объемов работ в сметах приняты:

Фундаменты - под колонны - сборные железобетонные башмаки ГОСТ 24022-80, под стеновые панели - фундаментные балки серии I.415.в.I; монолитные бетонные, и сборные по ГОСТу I3579-78.

Колонны - сборные железобетонные серии I.823-I вып.I

Стены - панели стеновые для сельскохозяйственных зданий серии I.832.I-9 вып.0,I

Карнизные панели серии I.030.I-I в.2-I

Перегородки - сборные железобетонные серии I.030.9-2 в.I,6,7 ; кирпичные и из профильного стекла.

Покрытие - сборные железобетонные комплексные плиты серии I.865-I-4/84 вып.3, серии I.865.I-II в.I; ПК-0I-88

Балки покрыти- сборные железобетонные серии I.462-I-I0/80 вып.I

Кровля - плоская из рулонных материалов

Полы - бетонные, цементные, линолеумные, из керамической плитки.

Перемычки - сборные железобетонные серии I.038.I-I в.I

Составил ст.инженер Алаухова

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

К типовому проекту на строительство цеха убоя и переработки 3000 бройлеров (кур) в час

Составлена в ценах I984 г.
для базисного района

Сметная стоимость – 7I6,66 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция т.р.
Показатели по смете
Стоимость по смете: на:
I. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность) – I56,56 руб.
2. I м2 общей площади здания – I68,04 руб.
3. I м3 объема здания – 33,40 руб.

№№ пп	№ смет. (см. расч.)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								Технико-экономические показатели,		
			Стр.	Монт	Обор.	Прочих	Всего	в том числе Осн з/пл	в том числе Экспл машин	НУЧП	Наим. ед. изм	К-во ед. изм	Стоим ед. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		Для Т= – 30°С											
I	I	Общестроительные работы	293,43	–	–	–	293,43	–	–	–	м3 объема здания	I257I,I	23,76
2	2	Водопровод	5,8I	0,0I	–	–	5,82	–	–	–	пог.м.	629	9,25

9714/7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
3	3	Канализация бытовая	0,92 0,82	-	-	-	0,92 0,82	-	-	-	п.м	74 74	I2,43 II,08
4	4 4а	Канализация производственная	I,74 I,56	-	-	-	I,74 I,56	-	-	-	"	209 22I	8,33 7,06
5	5 5а	Канализация объединенная	0,65 0,57	-	-	-	0,65 0,57	-	-	-	"	70 70	9,29 8,I4
6	6	Трубопровод ледяной воды	I,5I	-	-	-	I,5I	-	-	-	"	I79	8,44
7	7	Трубопровод талой воды	0,26	-	-	-	0,26	-	-	-	"	783	3,33
8	8	Подающий т рубопровод обооротного водоснабжения	2,05	-	-	-	2,05	-	-	-	п.м	95	20,63
9	9	Обратный трубопровод оборотного водоснабжения	0,33	-	-	-	0,33	-	-	-	"	79	4,I7
I0	I0	Горячее водоснабжение	0,99	-	-	-	0,99	-	-	-	"	3I6	3,I3
II	II	Трубопровод рециркуляции	0,9	-	-	-	0,9	-	-	-	"	62	I4,52
I2	I2	Узел управления № I	0,69	0,27	-	-	0,96	-	-	-	"	I8	53,33
I3	I2б	Узел управления №2	0,59	0,I4	-	-	0,73	-	-	-	"	I9,5	37,44

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I4	I3	Теплоснабжение	0,57	0,I6	–	–	0,73	–	–	–	п.м	235	3,II
I5	I4	Отопление	7,66	–	–	–	7,66	–	–	–	"	866	8,84
I6	I5	Вентиляция	20,65	–	–	–	20,65	–	–	–	м3 объема здания	I257I,I	I,64
I7	I6	Воздухоснабжение	0,06	0,68	0,0I	–	0,95	–	–	–	"	"	0,08
I8	I7	Пароснабжение	I,78	3,59	–	–	5,37	–	–	–	"	"	0,43
I9	I8	Газоснабжение	0,06	–	–	–	0,06	–	–	–	п.м	I7	3,53
20	I9	Холодильное оборудование	I,23	2,I9	63,09	–	66,5I	–	–	–	м3 объема здания	I257I,I	5,29
2I	20	Холодильные трубопроводы	0,30	I4,88	–	–	I5,I8	–	–	–	"	"	I,2I
22	2I	Изоляционные работы технологических трубопроводов	4,95	–	–	–	4,95	–	–	–	"	"	0,39
23	22	Технологическое оборудование	I,56	7,42	2I2,24	–	22I,22	–	–	–	"	"	I7,60
24	23	Технологическое оборудование индивидуального изготовления	I,I2	–	–	–	I,I2	–	–	–	"	I257I,I	0,09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
25	24	Технологические трубопроводы	0,08	4,62	I,22	–	5,92	–	–	–	м3 объема здания	I257I,I	0,47
26	25	Электросиловое оборудование	–	I5,I3	7,08	–	22,2I	–	–	–	"	"	I,77
27	26	Электроосвещение	–	8,22	0,3I	–	8,53	–	–	–	"	"	0,68
28	27	КИП и автоматика	–	I0,39	5,83	–	I6,22	–	–	–	"	"	I,29
29	28	Д Радиофикация	–	0,09	0,08	–	0,I7	–	–	–	"	"	0,0I
30	29	Телефонизация	–	0,03	0,03	–	0,06	–	–	–	"	"	0,0I
3I	30	Пожарная сигнализация	–	I,23	I,26	–	2,49	–	–	–	"	"	0,20
32	3I	Молниезащита	–	0,69	–	–	0,69	–	–	–	"	"	0,05
33	32	Мебель и инвентарь	–	–	5,68	–	5,68	–	–	–	"	"	0,45
		Итого	349,89	69,94	296,83	–	7I6,66	–	–	–	I т вып продукции	4577,4	I56,56
		Для Т= – 20°С											
34	Ia	Общестроительные работы	279,69	–	–	–	279,69	–	–	–	м3 объема здания	I257I,I	22,25
35	2	Водопровод	5,8I	0,0I		–	5,82	–	–	–	п.м	629	9,25

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
36	3	Канализация бытовая	0,92	-	-	-	0,92	-	-	-	п.м	74	I2,43
			0,82				0,82					74	II,08
37	4	Канализация производственная	I,74	-	-	-	I,74	-	-	-	"	209	8,33
	4а		I,56				I,56					22I	7,06
38	5	Канализация объединенная	0,65	-	-	-	0,65	-	-	-	"	70	9,29
	5а		0,57				0,57					70	8,I4
39	6	Трубопровод ледяной воды	I,5I	-	-	-	I,5I	-	-	-	"	I79	8,44
40	7	Трубопровод талой воды	0,26	-	-	-	0,26	-	-	-	"	78	3,33
4I	8	Подающий трубопровод оборотного водоснабжения	2,05	-	-	-	2,05	-	-	-	"	95	20,63
42	9	Обратный трубопровод оборотного водоснабжения	0,33	-	-	-	0,33	-	-	-	"	79	4,I7
43	I0	Горячее водоснабжение	0,99	-	-	-	0,99	-	-	-	"	3I6	3,I3
44	II	Трубопровод рециркуляции	0,9	-	-	-	0,9	-	-	-	"	62	I4,52
45	I2а	Узел управления № I	0,64	0,27	-	-	0,9I	-	-	-	"	I8	50,56
46	I2б	Узел управления № 2	0,59	0,I4	-	-	0,73	-	-	-	"	I9,5	37,44

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
47	I3а	Теплоснабжение	0,7I	0,0I	–	–	0,72	–	–	–	п.м	235	3,06
48	I4а	Отопление	7,33	–	–	–	7,33	–	–	–	"	866	8,46
49	I5а	Вентиляция	20,57	–	–	–	20,57	–	–	–	м3 объема здания	I257I,I	I,64
50	I6	Воздухоснабжение	0,06	0,88	0,0I	–	0,95	–	–	–	"	"	0,08
5I	I7	Пароснабжение	I,78	3,59	–	–	5,37	–	–	–	"	"	0,43
52	I8	Газоснабжение	0,06	–	–	–	0,06	–	–	–	п.м	I7	3,53
53	I9	Холодильное оборудование	I,23	2,I9	63,09	–	66,5I	–	–	–	м3 объема здания	I257I,I	5,29
54	20	Холодильные трубопроводы	0,30	I4,88	–	–	I5,I8	–	–	–	"	"	I,2I
55	2I	Изоляционные работы технологических трубопроводов	4,95	–	–	–	4,95	–	–	–	"	"	0,39
56	22	Технологрическое оборудование	I,56	7,42	2I2,24	–	22I,22	–	–	–	"	"	I7,60
57	23	Технологическое оборудование индивидуального изготовления	I,I2	–	–	–	I,I2	–	–	–	"	"	0,09
58	24	Технологические трубопроводы	0,08	4,62	I,22	–	5,92	–	–	–	"	"	0,47

9744/7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
59	25	Электросиловое оборудование	-	I5,I3	7,08	-	22,2I	-	-	-	м3 объема здания	I257I,I	I,77
60	26	Электроосвещение	-	8,22	0,3I	-	8,53	-	-	-	"	"	0,68
6I	27	КИП и автоматика	-	I0,39	5,83	-	I6,22	-	-	-	"	"	I,29
62	28	Радиофикация	-	0,09	0,08	-	0,I7	-	-	-	"	"	0,0I
63	29	Телефонизация	-	0,03	0,03	-	0,06	-	-	-	"	"	0,0I
64	30	Пожарная сигнализация	-	I,23	I,26	-	2,49	-	-	-	"	"	0,20
65	3I	Молниезащита	-	0,69	-	-	0,69	-	-	-	"	"	0,05
66	32	Мебель и инвентарь	-	-	5;68	-	5,68	-	-	-	"	"	0,45
		Итого	335,83 335,47	69,79	296,83	-	702,45 702,09	-	-	-	I т выпуск. прод.	4577,4	I53,46
		Для Т= - 40°С											
67	I6	Общестроительные работы	307,80	-	-	-	307,80	-	-	-	м3 объема здания	I257I,I	24,48
68	2	Водопровод	5,8I	0,0I	-	-	5,82	-	-	-	п.м	629	9,25
69	3 3а	Канализация	0,92 0,82	-	-	-	0,92 0,82	-	-	-	"	74 74	I2,43 II,08

9744/7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
70	4	Канализация	I,74	-	-	-	I,74	-	-	-	п.м	209	8,33
	4а	производственная	I,56				I,56					22I	7,06
7I	5	Канализация	0,65	-	-	-	0,65	-	-	-	"	70	9,29
	5а	объединенная	0,57				0,57					70	8,I4
72	6	Трубопровод ледяной труб воды	I,5I	-	-	-	I,5I	-	-	-	"	I79	8,44
73	7	Трубопровод талой воды	0,26	-	-	-	0,26	-	-	-	"	78	3,33
74	8	Подающий трубопровод оборотного водоснабжения	2,05	-	-	-	2,05	-	-	-	"	95	20,63
75	9	Обратный трубопровод оборотного водоснабжения	0,33	-	-	-	0,33	-	-	-	"	79	4,I7
76	I0	Горячеев водоснабжение	0,99	-	-	-	0,99	-	-	-	"	3I6	3,I3
77	II	Трубопровод рециркуляции	0,9	-	-	-	0,9	-	-	-	"	62	I4,52
78	I2	Узел управления №I	0,69	0,27	-	-	0,96	-	-	-	"	I8	53,33
79	I2б	Узел управления №2	0,59	0,I4	-	-	0,73	-	-	-	"	I9,5	37,44
80	I3б	Теплоснабжение	0,85	0,02	-	-	0,87	-	-	-	"	235	3,70
8I	I4б	Отопление	8,0	-	-	-	8,0	-	-	-	"	866	9,24

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
82	I5б	Вентиляция	2I,09	-	-	-	2I,09	-	-	-	м3 объема здания	I257I,I	I,68
83	I6	Воздухоснабжение	0,06	0,88	0,0I	-	0,95	-	-	-	"	"	0,08
84	I7	Пароснабжение	I,78	3,59	-	-	5,37	-	-	-	"	"	0,43
85	I8	Газоснабжение	0,06	-	-	-	0,06	-	-	-	п.м	I7	3,53
86	I9	Холодильное оборудование	I,23	2,I9	63,09	-	66,5I	-	-	-	м3 объема здания	I257I,I	5,29
87	20	Холодильные трубопроводы	0,30	I4,88	-	-	I5,I8	-	-	-	"	"	I,2I
88	2I	Изоляционные работы технологических трубопроводов	4,95	-	-	-	4,95	-	-	-	"	"	0,39
89	22	Технологическое оборудование	I,56	7,42	2I2,24	-	22I,22	-	-	-	"	"	I7,60
90	23	Технологическое оборудование индивидуального изготовления	I,I2	-	-	-	I,I2	-	-	-	"	"	0,09
9I	24	Технологические трубопроводы	0,08	4,62	I,22	-	5,92	-	-	-	"	"	0,47
92	25	Электросиловое оборудование	-	I5,I3	7,08	-	22,2I	-	-	-	"	"	I,77

9744/9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
93	26	Электроосвещение	-	8,22	0,3I	-	8,53	-	-	-	м3 объема здания	I257I,I	0,68
94	27	КИП и автоматика	-	I0,39	5,83	-	I6,22	-	-	-	"	"	I,29
95	28	Радиофикация	-	0,09	0,08	-	0,I7	-	-	-	"	"	0,0I
96	29	Телефонизация	-	0,03	0,03	-	0,06	-	-	-	"	"	0,0I
97	30	Пожарная сигнализация	-	I,23	I,26	-	2,49	-	-	-	"	"	0,20
98	3I	Молниезащита	-	0,69	-	-	0,69	-	-	-	"	"	0,05
99	32	Мебель и инвентарь	-	-	5,68	-	5,68	-	-	-	"	"	0,45
		Итого	365,32 364,96	69,8	ь296,83	-	73I,95 73I,59	-	-	-	I т выпуск. прод.	4577,4	I59,9I

Примечание: в .п.п.3.4,5,36,37,38,69,70,7I стоимость показана дробью; в числителе трубопроводы из чугунных труб, в знаменателе – трубопроводы из полиэтиленовых труб.

Главный инженер института	Селин В.Ф.
Главный инженер проекта	Рыков И.А.
Начальник комплексного отдела	Жевнеров М.И.
Руководитель сметного сектора	Чуканова С.Н.
Составил ст.инженер	Алаухова Э.Н
Проверил рук.группы	Сыровой И.А

Т.П. 805-5-5.86 А-7 - I6

9714/7

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I

на общестроительные работы Т=-30°С к типовому проекту
на строительство цеха убоя и переработки 3000 бройлеров /кур/
в час

Основание: КЖ-I-КЖ-38,
АР-I-АР-20, КМ-I-КМ-I8

Составлена в ценах I984 г.
для базисного района

Сметная стоимость - 293,43 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу - 64,I0 руб.
2. I м3 объема здания - 23,34 руб.
3. I м2 общей площади здания - II7,45 руб.

№№ пп	№ прейск. УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм	К-во	Стоимость единицы руб.	Общая стоимость, руб Всего	НУЧП в том числе Прямые затраты	Осн з/пл	Экспл машин в т.ч. з/пл
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		А. Подземная часть							
		Раздел I. Земляные работы							
I	ЕI-277 32-2 т.4 т.3	Предварительная планировка площадей бульдозерами мощностью до 96 квт	I000м2	3,53	0,96	3	-/3	-	3/I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Расценка: 0,87xI,I							
2	EI-233 29-2 т.4 т.3	Разработка грунта бульдозером мощностью до 96 квт с перемещением до I0 м грунт I группы	I000м3	0,7I	2I.34	I5	-/I5	-	I5/5
		Расценка: I9,4xI,I							
3	EI-240 т.4 т.3	Добавляется при перемещении до 50 м	"	0,7I	94,60	67	-/66	-	66/20
		Расценка: I7,20xI,Ix5							
4	EI-I83 23-4 т.4 т.3	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 на гусеничном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт I группы	"	0,7I	I6I,28	II4	-/II4	7	I07/39
		Расценка: I26,39xI,2+9,6I							
5	C3I0-I	Перевозки растительного грунта на расстояние I км	т	847,20	0,29	246	-	-	-
6	EI-I94 25-2	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами грунт I группы	I000м3	0,7I	II,62	8	-/8	I	7/2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Расценка: I,3+9,26xI,I							
7	EI-I84 23-4 т.4 т.3	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 на гусеничном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт 2 группы	I000м3	0,08	200,47	-I7	-	I	I6
		Расценка: II,9+I57,IxI,2					I7		6
8	C3I0-I	Отвозка лишнего грунта на расстояние I км	т	I49,40	0,29	43	-	-	-
9	EI-65 I2-5 т.4- т.3	Разработка грунта экскаваторами на гусеничном и колесном ходу в отвал с ковшом вместимостью 0,25 м3 грунт 2 группы	I000м3	2,66	I70,52	453	-	I4	438
		Расценка: I37,58xI,2+5,42					452		I59
I0	EI-948 79-2 т.4 т.3.67	Доработка грунта вручную после разработки грунта экскаватором	I00м3	0,34	II5,20	39	-	39	-
		Расценка: I20x0,8xI,2					39		-
II	EI-234 29-5	Перемещение разрыхленного грунта бульдозе-							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0м
	т.4 т.3 п.3.48	ром на расстояние I0 м в резерв Расценка: 23,9xI,Ix0,85	I000м3	2,69	22,35	60	-/59	-	59/I8
I2	EI-24I 29-I5 ь.4т.3	Добавляется при перемещении до 60 м Расценка: (I9,4x5)xI,I	"	2,69	I06,64	287	-/285	-	285/88
I3	EI-234 29-5	Перемещение грунта 2 группы бульдозером на расстояние I0 м для обратной засыпки и подсыпки под полы Расценка: 23,9xI,I	"	2,69	26,29	7I	-/7I	-	7I/22
I4	EI-24I 29-I5 т.4 т.3	Добавляется при перемещении до 50 м Расценка: I9.4 x I,I x 4	"	2,69	85,36	230	-/228	-	228/70
I5	EI-260 3I-5 т.4 т.3	Засыпка траншей и котлованов мощностью до 96 квт с перемещением грунта до I0 м бульдозерами грунт 2 группы Расценка: I3,9 x I,I	"	I,93	I5,29	30	-/29	-	29/9

9744

1	2 и	3	4	5	6	7	8	9	10
I6	EI-27I 3I-I6 т.4 т.3	Добавлять на каждые последующие I0 м при перемещении грунта бульдозерами к расценке H 260 и 26I	I000м3	I,93	6,89	I3	- I3	-	I3 4
		Расценка: 6,3xI,I							
I7	EI-968 8I-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы	I00м3	4,83	46,00	222	- 222	222	- -
I8	EI-II84 II8-I0	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками грунты I,2 групп	"	I9,30	9,69	I87	- I87	I20	67 44
I9	EI-53I 60-2	Подсыпка грунта под полы	I000м3	0,28	38,50	II	- II	-	II 4
20	EI-II84 II8-I0	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками: грунты I,2 групп	I00м3	2,77	9,69	27	- 26	I7	9 6
2I	EI-II87 II8-I3	Полив водой оснований под полы промышленных зданий	I00м2	22,73	0,44	I0	- 5	5	- -
		Всего по разделу I	руб			2I53	- I850	426	I424 497
		Раздел 2. Фундаменты							
22	E6-I I-I	Бетонная подготовка В-7,5 под фундаменты	м3	46,00	28,40	I306	- 45	32	I3 4

9714/7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
23	Е8-I0 3-I	Песчаная подготовка под фундаменты	м3	I4,27	9,32	I33	— I0	6	4 I
24	Е7-I7 I-I7	Устройство прослойки из раствора под подошвы фундаментов	I00м2	I,I4	49,00	56	— 2	I	I —
25	Е7-5 I-5	Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована до 4 м и массе конструкций до I,5 т	шт	7I,0	3,20	227	— 227	53	I74 63
26	Е7-6 I-6	Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована до 4 м и массе конструкций до 3,5 т	шт	76,00	4,89	372	— 37I	9I	280 I0I
27	ССЦММ п.I0-24I	Стоимость сборных железобетонных башмаков из бетона В-I5 объемом до I м3	м3	68,I5	59,20	4034	—	—	—
28	ССЦММ п.I0-242	Стоимость сборных ж.б. башмаков из бетона В-I5 объемом более Iм3	м3	2I,44	52,60	II28	—	—	—
29	СI47-8	Арматура А-3	I00кг	27,55	25,00	689	—	—	—
30	СI47-24	Закладные детали	"	I,98	4I,30	82	—	—	—
3I	СI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	"	I,98	I7,80	35	—	—	—

9714/7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
32	E8-I5 I-5	Укладка балок фундаментных длиной до 6 м	шт	53,00	6,50	345	- 286	I44	I42 5I
33	ССЦММ п.9-348	Стоимость сборных железобетонных балок В-I5	м3	37,63	67,70	2548	-	-	-
34	CI47-I	Арматура А-I	I00кг	I0,49	22,90	240	-	-	-
35	CI47-8	Арматура А-3	"	24,59	25,00	6I5	-	-	-
36	CI47-24	Закладные детали	"	I,49	4I,30	62	-	-	-
37	CI47-24	Дополнительные закладные детали	"	0,29	4I,30	I2	-	-	-
38	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры дополнительных	"	I,78	I7,80	32	-	-	-
39	E6-I3 I-I3	Устройство бетонных столбиков из бетона В-7,5	м3	6,70	34,40	230	- 22	I9	3 I
40	E6-20 I-20	Устройство фундаментов ленточных	м3	5,30	3I,70	I68	- I2	8	4 I
4I	E6-33 3-4	Устройство железобетонных фундаментов ФМI, ФМ2 из бетона В-I0	м3	8,46	36,48	309	- 30	20	I0 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	СI24-I	Арматура класса AI	т	0,05	270,0	I4	-	-	-
43	СI24-2	Арматура класса A2	т	0,09	278,0	25	-	-	-
44	Е6-2 I-2	Монолитные бетонные фундаменты из бетона В10	м3	I,79	36,72	66	-/4	4	-/-
		Расценка: 35,9+(26,6-25,8)х I,02							
45	Е6-84 9-8	Установка закладных деталей весом кг, до 20	т	0,0I	355,0	4	-	-	-
46	Е8-I3 4-I	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов, цементная с жидким стеклом	I00м2	I,32	86,50	II4	-/28	26	2/I
47	ЕI6-34 6-2	Прокладка винипластовых труб диаметром 90 мм	м	58,00	3,I0	I80	-/22	2I	I/-
		Приямки ПРI-ПР7							
48	Е7-400 36-I	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	95,0	I,27	I2I	-/97	2I	76/28
49	Е7-40I 36-2	Установка блоков стен подвалов массой до Iт в жилых и общественных зданиях и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий	шт	30,0	I,65	49	-/42	9	33/I2

9714

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
50	Е7-402 36-3	Установка блоков стен подвалов массой до I,5 т	т шт	75,00	2,36	I77	- I57	35	I22 45
5I	Е7-403 36-4	Установка блоков стен подвалов массой более I,5 т	шт	3,00	2,90	9	- 8	2	6 2
52	ССЦММ п.3-3	Стоимость бетонных блоков объемом 0,5 м3 и более	м3	39,37	40,90	I6I0	-	-	-
53	ССЦММ п.3-II	Стоимость бетонных блоков объемом от 0,5 м3 до 0,3 м3	м3	9,26	42,50	394	-	-	-
54	ССЦММ п.3-I9	Стоимость бетонных блоков объемом до 0,3 м3	м3	I5,I3	44,20	669	-	-	-
55	СI47-I	Арматура А-I	I00кг	2,32	22,90	53	-	-	-
56	Е6-20 I-20	Монолитные участки между блоками и бетонная лента сверх блоков	м3	I6,70	3I,70	529	- 39	26	I3 4
57	Е8-27 4-7	Обмазка стен приямка с наружной стороны горячим битумом за 2 раза	I00м2	2,49	90,00	224	- 53	49	4 I
58	ЕII-66 I0-3	Уплотнение грунта щебнем с пропиткой битумом	"	0,84	I40,0	II8	- 28	I2	I6 5

9914/7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
59	ЕII-II I-II	Бетонная подготовка В-7,5 под днище приямков	м3	8,44	29,30	247	- I4	I4	- -
60	ЕII-69 II-3	Устройство покрытий цементных толщиной 20 мм	I00м2	0,84	84,70	7I	- I4	I3	I -
6I	Е9-94 I2-I	Укладка металлических балок перекрытия приямков	т	0,35	29,20	I0	- 8	3	5 2
62	СI2I-I924	Стоимость металлоконструкций	т	0,35	2I9,0	77	-		
63	Е9-46 7-I	Установка металлических лестниц с ограждением	т	0,50	58,00	29	- 23	7	I6 6
64	СI2I-I975	Стоимость металлических лестниц	т	0,35	358,0	I25	-	-	-
65	СI2I-I98I	Стоимость металлоконструкций ограждений	т	0,I5	327,0	49	-		-
66	Е34-304	Укладка щитов ЩI-Щ5 из рифленой стали	I0м2	2,03	22I,0	449	- 8I	67	I4 4
67	Е34-304	Перекрытие подпольных приямков рифленой сталью	"	I,7I	22I,0	378	- 70	57	I3 4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
68	EI3-I49 I8-2	Окраска металлоконструкций эмалью	I00м2	0,23	20,00	5	-	-	-
		Подземная часть эстакады							
69	E6-20 I-20	Ленточные фундаменты из бетона М-I50	м3	30,50	32,52	992	- 70	47	23 7
70	E6-I6I I5-2	Укладка монолитные железобетонных балок перекрытия приямка В-25	м3	0,76	54,40	4I	- 8	7	I -
		Расценка: 50,5+(32,I-28,2)xI,0							
7I	CI24-7	Арматура класса AI	т	0,03	253,0	8	-	-	-
72	CI24-8	Арматура класса A2	т	0,08	243,0	I9	-	-	-
73	E6-84 9-8	Установка закладных деталей весом кг, до 20	т	0,05	355,0	I8	- 2	2	- -
74	E6-85 9-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	т	0,I5	329,0	49	- 2	2	- -
75	E7-445 38-I0	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	4,00	0,29	I	-	-	-

9744/7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
76	ССЦММ п.9-92	Стоимость сборных железобетонных перемычек из бетона ВI5	м3	0,I2	64,40	8	-		-
77	СI47-I	Арматура А-I	I00кг	0,0I	22,90	I	-	-	-
78	СI47-I5	Проволочная арматура В-I	"	0,0I	32,I0	I	-	-	-
79	Е8-27 4-7	Обмазка приямка горячим битумом за 2 раза	I00м2	0,I9	90,00	I7	-/4	4	-/-
80	Е6-83	Установка закладных деталей в монолитном бетоне весом до 4 кг	т	0,02	44I,0	9	-/2	2	-/-
8I	Е6-84 9-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг в бетоне	т	0,06	355,0	2I	-/2	2	-/-
82	Е6-85 9-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	т	0,08	329,20	26	-/I	I	-/-
83	Е34-304	Перекрытие приямка рифленой сталью	I0м2	2,00	22I,0	442	-/80	66	I4/4
84	ЕII-66 I0-3	Уплотнение грунта щебнем с пропиткой битумом	I00м2	0,I7	I40,0	24	-/5	2	3/I

9714/7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
85	ЕII-II	Бетонная подготовка В-7,5 под днище приямка	м3	I,70	29,30	50	- 3	3	- -
86	ЕII-69 II-3	Устройство покрытий цементных толщиной 20 мм	I00м2	0,I7	84,70	I4	- 3	3	- -
		Всего по разделу 2	руб	-	-	20I60	- I875	88I	994 35I
		Всего по подземной части	руб	-	-	223I3	- 3725	I307	24I8 848
		Б.Надземная часть							
		Раздел 3. Каркас							
87	Е7-3I 3-I	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов одноэтажных и многоэтажных зданий при глубине заделки до 0,7 м и массе колонн до I т	шт	22,00	8,67	234	- I62	67	95 35
88	Е7-32 3-2	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов одноэтажных и многоэтажных зданий при глубине заделки до 0,7 м и массе колонн до 2 т	шт	I04,00	I0,60	II02	- 749	3I3	436 I58

ш I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
89	ССЦММ п.9-4	Стоимость сборных железобетонных колонн объемом до 0,2 м3 из бетона В-I5	м3	3,I8	85,46	272	-	-	-
		Цена: 87,I-0,82х2							
90	ССЦММ п.9-6I	Стоимость сборных железобетонных колонн объемом до 02 м3 из бетона В-I5 с консолями в 2 стороны	м3	0,90	I07,36	97	-	-	-
		Цена: I09-0,82х2							
9I	ССЦММ п.9-5	Стоимость сборных железобетонных колонн прямоугольного сечения объемом до I м3 из бетона В-I5	м3	29,02	78,96	229I	-	-	-
		Цена: 80,6-0,82х2							
92	ССЦММ 9-62	Стоимость сборных железобетонных колонн прямоугольного сечения с консолями в 2 стороны объемом до I м3 из бетона М-200	м3	I7,00	I00,36	I706	-	-	-
		Цена: I02-0,82х2							
93	СI47-8	Арматура А-3	I00кг	29,83	25,00	746	-	-	-
94	СI47--I6	Проволочная арматура Вр-I	I00кг	7,04	32,I0	226	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
95	CI47-24	Закладные детали	I00кг	I0,27	4I,30	424	-		-
96	CI47-24	Дополнительные закладные детали	"	7,56	4I,30	3I2	-	-	-
97	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	"	I7,83	I7,80	3I7	-	-	-
98	E7-9I 7-I	Укладка балок перекрытий одноэтажных зданий массой до I т при высоте здания до I5 м	шт	87,00	2,36	205	- I9I	77	II4 4I
99	CCIMM 8-I9	Стоимость балок покрытия IБСТ-3А4	шт	56,00	5I,70	2895	-	-	-
I00	CCIMM п.9-304	Стоимость балок покрытия IБСТ6-7А4 из бетона В-45	м3	I3,95	76,30	I064	-	-	-
		Цена: 65,7+0,82+I,63х3+2,45х2							
I0I	CI47-8	Арматура А-3	I00кг	6,94	25,00	I74	-	-	
I02	CI47-4	Арматура А-4	"	I6,65	22,90	38I	-		-
I03	CI47-I5	Проволочная арматура В-I	"	I,95	32,I0	63	-	-	
I04	CI47-24	Закладные детали	"	3,I0	4I,30	I28	-	-	-
I05	CI47-24	Дополнительные закладные детали	I00кг	7,4I	4I.30	306	-	-	

9744/7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
106	СІ47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	100кг	16,11	17,80	287	-	-	
107	Е7-290 І7-6	Установка стальных насадок и надколонников	т	0,52	358,00	186	-/24	22	2/1
108	Е7-285 І7-1	Установка стальных накладок	т	0,20	362,0	72	-/19	18	1/-
109	Е9-33 4-10	Монтаж фахверка	т	3,56	43,00	153	-/109	45	64/23
110	СІ2І-І78І	Стоимость металлоконструкций	т	3,67	250,0	917	-	-	-
111	ЕІ3-І49 І8 2	Окраска металлоконструкций за 2 раза	100м2	1,17	40,00	47	-/2	2	-/-
		Всего по разделу 3	руб	-	-	14605	-/1256	544	712/258
		Раздел 4. Стены							
112	Е7-247 4-1	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью до 10 м2, при высоте зданий до 25 м	шт	390,0	16,30	6357	-/3809	1579	2230/803

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
II3	ССЦММ п.I0-I26	Стоимость стеновых панелей толщиной 40 см,длиной до 3 м с расходом арматуры до 3 кг: м2	м2	I78,95	23,90	4277	-	-	-
II4	ССЦММ п.I0-I27	Стоимость стеновых панелей толщиной 40 см длиной до 3 м с расходом арматуры 3,I - 7 кг: м2	м2	I83,48	25,00	4587	-	-	-
II5	ССЦММ п,I0-I28	Стоимость стеновых панелей толщиной 40 см, длиной до 3 м, с расходом арматуры I0,I-I3 кг: м2	м2	44,20	27,30	I207	-	-	
II6	ССЦММ п.I0-I8I	Стоимость стеновых панелей толщиной 40 см длиной от 3 до I2 м с расходом арматуры 3,I - 7 кг: м2	м2	6I3,54	25,60	I5707	-	-	-
II7	ССЦММ п.I0-I83	Стоимость стеновых панелей толщиной 40 см длиной от 3 до I2 см с расходом арматуры 7,I - I0 кг: м2	м2	I52,68	27,I0	4I38	-	-	-
II8	СI47-24	Стоимость дополнительных закладных деталей	I00кг	20,I2	4I,30	83I	-	-	-
II9	СI47-24	Стоимость соединительных т изделий стеновых панелей	"	I5,79	4I,30	652	-	-	-

9714/7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I20	CI47-29	Металлизация закладных, дополнительных закладных и соединительных изделий	I00кг	65,37	I7,80	II64	-	-	-
I2I	E7-665 47-I0-I.8 СЦММ	Установка карнизных панелей Расценка: 2,I4+0,0I8x24,4	шт	46,00	2,58	II9	-/65	45	20/7
I22	ССЦММ п.8-360	Стоимость карнизных панелей длиной 6 м из бетона марки I50	м3	44,I6	58,90	260I	-		
I23	CI47-8	Арматура А-3	I00кг	I6,I0	25,00	403	-	-	-
I25	CI47-I6	Проволочная арматура Вр-I	"	6,67	32,I0	2I4	-	-	
I25	CI47-24	Закладные детали	"	I2,69	4I,30	524	-	-	-
I26	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	"	I2,69	I7,80	226	-	-	
I27	E7-709 5I-8	Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей герметизирующей нетвердеющей мастикой	I00м	5,35	88,00	47I	-/I66	56	II0/33
I28	E8-30 5-I СЦММ	Стены наружные из обыкновенного глиняного кирпича	м3	I8,0	34,04	6I6	-/99	72	27/8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
	п.2-I0 П72-II	Расценка: 34,2-3(22,4-2I,7)х0,23							
I29	Е8-36 5-4 СЦММ	Стены внутренние из обыкновенного глиняного кирпича	м3	II0,I0	34,05	3748	- 336	242	94 28
	п.2-I2 п.2-II	Расценка: 34,3-(23,5-22,4)х0,23							
I30	Е7-445 38-I0-I,8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 м и высоте зданий до 30 м	шт	I8,00	0,29	5	- 4	I	3 I
I3I	ССЦММ п.9-92	Стоимость сборных железобетонных перемычек	м3	0,60	64,40	39	-	-	-
I32	СI47-8	Арматура А-3	I00кг	0,I3	25,00	3	-	-	-
I33	СI47-I5	Проволочная арматура В-I	I00кг	0,06	32,I0	2	-	-	-
I34	СI47-I	Арматура А-I	"	0,0I	22,90	I	-	-	
I35	Е9-94 I2-I	Крепление кирпичной кладки пилонами из швеллера и уголков	т	0,86	29,20	25	- I9	7	I2 4
I36	СI2I-I924	Стоимость металлоконструкций	т	0,89	2I9,0	I95	-	-	-
I37	Е9-II8 I7-I	Установка рам РМ-I в проемах морозильной и							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		холодильных камерах	т	1,89	58,20	110	- 68	68	- -
138	С12I-2097	Стоимость металлоконструкций б обрамления проемов	т	1,97	307,0	605	-	-	-
139	Е26-35 8-8	Утепление стен минераловатными плитами	м3	6,50	35,50	231	- 90	82	8 2
140	С114-113	Плиты минераловатные повышенной жесткости на синтетическом связующем ГОСТ 22950-78, ТУ2I-РСФСР-27-87-76	м3	6,37	75,30	480	-	-	-
141	Е13-103 14-1	Огрунтовка поверхностей битмной грунтовкой, кистью: первый слой	100м2	5,34	7,43	40	- 16	14	2 1
143	Е10-28 4-1	Каркас теплоизоляции из брусков	м3	2,53	110,0	278	- 36	33	3 1
143	Е26-38 8-11	Изоляция стен из пенополистирола на битум	м3	96,90	36,20	3508	- 1435	1376	59 17
144	С114-724	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	м3	94,96	45,70	4340	-		-
145	Е8-23 4-5	Боковая оклеечная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выравненной поверхности							

9744/7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, гидроизолом	I00м2	5,I8	257,0	I33I	-/I63	I46	I7/5
I46	E8 26 4-6	На каждый последующий слой добавляется к расценке 8-23	I00м2	5,I8	I3I,0	679	-/79	70	9/3
I47	E8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2слоя, битумная	"	5,I8	90,00	466	-/I08	I0I	7/2
I48	EI3-I2I I5-6	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой: ГФ-02I	I00м2	0,9I	7,7I	7	-/2	2	-/-
I49	EI3-I68 I8-2I	Окраска поверхностей краской БТ-I77 за 2 раза	"	0,9I	I4,26	I3	-/2	2	-/-
		Расценка: 7,I3х2							
I50	E6-84 9-8	Установка закладных деталей весом кг, до 20	т	0,23	355,0	82	-/9	9	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего по разделу 4	руб	-	-	6026I	- 6506	3905	260I 9I5
		Раздел 5. Перекрытие							
I5I	E7-204 I2 4	Укладка плит покрытия площадью до 2 м2	шт	9,00	I,02	9	- 8	3	5 2
I52	ССЦММ п.II-I56	Стоимость ребристых плит длиной 3 м, шириной до 3 м	м2	I3,36	6,29	84	-	-	-
I53	E7-445 38-I0-I.8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	3,00	0,29	I	-	-	-
I54	ССЦММ п.9-92	Стоимость сборных железобетонных перемычек из бетона класса В-I5	м3	0,25	64,40	I6	-	-	-
I55	CI47-8	Арматура А-3	I00кг	0,08	25,00	2	-	-	-
I56	CI47-I6	Проволочная арматура Вр-I	"	0,05	32,I0	2	-	-	
I57	E6-I79 I6-7	Устройство железобетонных перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 и приведенной толщине до I00 мм	м3	0,34	58,60	20	- 3	3	- п

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I58	CI24-I0	Арматура класса А-I	т	0,0I	338,0	3	-	-	-
I59	CI47-26	Анкерные детали из концевых и других пробок и колодок	I00кг	0,45	89,20	40	-	-	-
I60	E9-94 I2-I	Монтаж балок перекрытия из швеллера	т	0,50	29,20	I5	- I2	4	8 3
I6I	CI2I-I904	Стоимость балок перекрытия	т	0,52	242,0	I26	-	-	-
I62	E6-30 3-I	Устройство фундаментов под оборудование бетонных объёмом до 5 м3	м3	0,I0	35,70	4	-	-	-
I63	E6-73 8-2	Подливка под оборудование из раствора толщиной 20 мм	I00м2	0,0I	90,20	I	-	-	
I64	E683 9-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,0I	44I,0	4	- I	I	- -
		Всего по разделу 5	руб		-	327	- 24	II	I3 5
		Раздел 6. Покрытие							
I65	E7-I77	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до I0 м2, при массе подстропильных и стропильных конструкций до I0 т и высоте зданий до 25 м комплексные	шт	28,0	5,70	I60	- 86	34	52 I9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I66	Е7-I77 II-I	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м площадью до I0 м2, при массе подстропильных и стропильных конструкций до I0 т и высоте зданий до 25 м не комплексные	шт	36,00	5,70	205	- II0	43	67 24
I67	Е7-I83 II-4	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 20 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до I0 т и высоте зданий до 25 м комплексные	шт	I03,0	8,02	826	- 469	I72	297 I07
I68	Расчет №I	Стоимость комплексной плиты ПГ-3А4Т-80МВ-II-200П	шт	63,00	2I3,0	I34I9	-	-	-
I69	Расчет №2	Стоимость комплексных плит ПВ4-3А4Т-80МВ-II-200П - 6 шт ПВ7-3А 4Т-80МВ-II-200П-26 шт	шт	32,00	228,0	7296	-	-	-
I70	Расчет №3	Стоимость комплексной плиты ПВI0-40А4-80МВ-II-200П-I шт	шт	I,00	239,0	239	-	-	-
I7I	Расчет №4	Стоимость ПВ7-4А4Т-80МВ-II-200П-2 шт	шт	2,00	255,00	5I0	-	-	-

9714/1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
172	Расчет 5	Стоимость комплексной плиты 1ПЗ7-4А4Т-140М3-II-200П - 2 шт	шт	2,00	297,0	594	-		-
173	Расчет 6	Стоимость комплексной плиты 2 1ПГ-3А4Т-140М3-II-200П-3 шт	шт	3,00	286:0	858	-		-
174	Расчет 7	Стоимость комплексной плиты 2ПГ-2А4Т-80МВ-II-200П	шт	17,00	107,00	1819	-	-	-
175	Расчет 8	Стоимость комплексной плиты 2ПВ4-2А4Т-80МВ-II-200П	шт	3,00	117,0	351	-	-	-
176	Расчет 9	Стоимость комплексной плиты 2ПВ7-4А4Т-80МВ-II-200П	шт	4,00	127,0	508	-	-	-
177	Расчет 10	Стоимость комплексной плиты 2ПВ7-2А4Т-80МВ-II-200П	шт	2,00	119,0	238	-	-	
178	Расчет 10	Стоимость комплексной плиты 2ПВ10-2А4Т-80МВ-II-200П	шт	2,00	119,0	238	-	-	
179	ССЦММ п.10-89	Стоимость сборных железобетонных плит 2ПГ-3А4Т-22 шт	м2	198,0	6,00	1188	-	-	-
180	ССЦММ п.10-95	Стоимость сборных железобетонных плит 2ПВ4-3А4Т	м2	9,00	8,08	73	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I8I	ССЦММ п.I0-89 = I9	Стоимость сборных железобетонных плит покрытия 2ПГ-3А4Т-А,Б,В,- I3 шт	м2	II7,0	6,00	702	-		-
I82	CI47-24	Закладные детали дополнительные	I00кг	2,67	4I,30	II0	-	-	-
I83	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры дополнительных	"	2,67	I7,80	47	-		-
I84	CI47-24	Закладные детали	"	2,06	4I,30	85	-	-	-
I85	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	"	2,06	I7,80	37	-	-	-
I86	Е7-209 I2-7	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств одноэтажных зданий и сооружений при высоте зданий до 25 м	шт	47,00	2,43	II4	- 96	47	49 I8
I87	ССЦММ п.8-236	Стоимость сборных железобетонных вентиляционных стаканов объемом до 0,I м3 из бетона класса В15	м3	0,64	90,20	58	-	-	-
I88	ССЦММ п.8-237	Стоимость сборных железобетонных вентиляционных стаканов объемом							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		более 0,1 м3 из бетона класса В-15	м3	4,67	75,90	354	-	-	-
189	С147-1	Арматура А-I	100кг	0,17	22,90	4	-	-	-
190	С147-8	Арматура А-3	"	0,11	25,0	3	-	-	-
191	С147-15	Проволочная арматура В-I	"	0,11	32,10	3	-	-	-
192	С147-24	Закладные детали	"	1,82	41,30	75	-	-	-
193	С147-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	"	1,82	17,80	32	-	-	-
194	Е26-33 8-6	Утепление стыков плиь покрытия минераловатными плитами	м3	15,38	14,00	215	-/121	103	18/5
195	С114-113	Стоимость плит	м3	15,13	75,30	1139	-	-	-
196	ССЦММ Прил.Н2 табл.Б	Наклейка гидроизоляционного слоя из полиэтиленовой пленки по утеплителю на стыках плит покрытия	м2	191,0	0,61	117	-	-	-
197	Е12-289 9-6	Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида на стыках	100м2	1,91	49,90	95	-/23	20	3/1
198	Е12-153 2-6 I	Устройство кровли из 3-х слоев рубероида							

9714/7

№	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЕI2-289 9-6 СЦМ Iп.370 доп.Ш Пр-т 06-03 п.I-3I К=I,I4 на трансп	РКП-350Б Расценка: (302-49,9)-(22х3,45-I9,3)х 3,45хI,I4)	I00м2	I,9I	3I9,0	609	- I29	I00	29 9
I99	Е7-285 I7-I	Установка стальных накладок	т	0,95	362,0	344	2 94	87	7 2
		Всего по разделу 6	руб	-	-	32665	- II28	606	522 I85
		Раздел 7. Кровля							
200	ЕI4-54 20-I	Пароизоляция полиэтиленовой пленуой ГОСТ I0354-82	I00м2	2,49	22,60	56	- II	II	- -
20I	ЕI2-284 9-I	Утепление кровли минераловатными плитами повышенной жесткости ГОСТ 22950-78Л=200 кг/м3	"	2,49	54,70	I36	- 8I	7I	I0 3
202	СII4-II3	Плиты минераловатные повышенной жесткости на синтетическом связующем ГОСТ 22950-78, ТУ 2I-РСФСР-27-87-76	м3	79,63	75,30	5996	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
203	ЕI2-299 I0-I	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5 мм	I00м2	2,49	5I,60	I28	- 2I	I9	2 I
204	ЕI2-230 I0-2	Добавляется до толщины 25 мм	I00м2	24,89	4I,65	I037	- 975	684	29I 87
205	Е6-86 9-I0	Армирование цементной стяжки	т	0,20	I5,30	3	- I	I	- -
206	СI24-43	Сетки из проволоки холоднотянутой	т	0,20	392,0	78	-	-	-
207	ЕI2-I53 2-6-I СПММ I п.370 Прнт 06-03 доп.I0 п.I-3I К=I,I4 на пр-нт	Устройство кровли в 4 слоя рубероида РКП-3506 на антисептированной битумной мастике с защитным слоем гравия, втопленный в мастику Расценка: 3I9-(220-I93xI,I4)x4,68	I00м2	2,49	3I9,0	794	- I67	I30	37 II
208	ЕI2-28I 8-6	Установка колпаков над стаканами	колпак	24,0	8,39	20I	- 35	35	- -
209	ЕI0-I92 36-2	Каркас из брусков для крепления утеплителя	м3	0,56	II8,0	66	- 5	5	- -
2I0	Е26-4I 8-I4	Утепление потолка пенополистерольными плитами	м3	I4,50	36,70	532	- 27I	258	I3 4

971/7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
211	ССб доп.1 к ценникам стр.42 п.724	Стоимость плит из пенопласта пенополистерольного ПСБС	м3	14,36	45,70	656	-	-	-
212	Е12-277 8-2	Устройство обрамления на фасадах: без водосточных труб	100м2	14,20	9,43	134	- 33	33	- -
213	Е12-280 8-5	Устройство мелких покрытий	"	2,95	192,0	566	- 136	135	1 -
214	Е12-293 9-8	Гидроизоляция потолка битумной мастикой за 2 раза	"	1,22	26,50	32	- 13	11	2 1
215	Е9-46 7-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных пожарных с ограждением	т	0,32	58,00	19	- 14	4	10 4
216	С12I-1976	Лестницы со ступенями из листовой просечной рифленой или круглой стали: криволинейные, пожарные б	т	0,33	384,0	127	-		-
217	Е6-84 9-8	Установка закладных деталей весом кг. до 20	т	0,06	355,0	21	- 2	2	- -
218	Е13-121 15-6	Огрунтовка металлоконструкций ГФ-021 за 2 раза	100м2	0,09	15,42	1	-		-

9714/7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2I9	EI3-I68 I8-2I	Окраска поверхностей краской БТ-I77	I00м2	0,09	7,I3	I	-	-	-
220	EI2-I53 2-6-I СПМ I п.370 Пр-нт 06-03 доп.I0 п.I-3I К=I,I4 на транспорт	Устройство рулонной кровли на антисептированной битумной мастике из 3-х слоев рубероида РКП-350Б Расценка: 3I9- (220-I93хI,I4)х4,80	"	24,70	3I9,0	7879	- I662	I294	368 II0
22I	EI2-289 9-6	Исключить из расценки I2 I53 один слой кровли	"	24,70	49,90	I233	- 296	264	32 I0
		Всего по разделу 7	руб	-	-	I7230	- 3I3I	2429	702 2II
		Раздел 8 Перегородки							
		А. Кирпичные перегородки							
222	EII-II I-II	Утолщение под кирпичные перегородки из бетона класса В 7,5	м3	25,20	29,30	738	- 4I	4I	- -
223	E8-43 5-8	Перегородки из керамического кирпича, армированные, толщиной в I/2 кирпича, при высоте этажа до 4 м на цементном растворе М-50	I00м2	I4,I8	495,88	7029	- II58	I049	I09 33

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Расценка: 496-(22,4-2I.9)х0,23							
224	Е8-I3 4-I	Горизонтальная гидроизоляция перегородок цементная с гидрофобными добавками	м	I,45	86,50	I25	-/3I	28	3/I
225	СII3-3I	Жидкость гидрофобизирующая I36-4I (Б.ГКЖ-94)	т	0,0I	4220,0	42	-	-	-
226	Е7-445 38-I0-I.8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	9I,00	0,29	26	-/20	7	I3/5
227	ССЦИМ п.9-92	Стоимость сборных железобетонных перемычек	м3	I,23	64,40	79	-	-	-
228	СI47-I5	Проволочная арматура В-I	I00кг	0,36	32,I0	I2	-	-	-
229	Е8-59 7-3	Устройство рядовых перемычек	т	0,I0	42I,0	42	-/3	3	-/-
230	СI47-8	Арматура А-3	I00кг	0,02	25,0	I	-	-	-
23I	Е26-35 8-8	Утепление кирпичных перегородок минераловатными плитами	м3	20,04	35,50	7II	-/277	253	24/7

5714/7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
232	CII4-II3	Плиты минераловатные повышенной жесткости на синтетическом связующем ГОСТ 22950-78, ТУ2I-РСФСР-27-87-76	м3	I9,64	75,30	I479	-	-	-
233	E7-704 5I-4	Конопатка швов в местах сопряжения перегородок с плитами покрытия	I00м	3,43	37,30	I28	2/9	8	I/-
		Б. Панельные перегородки							
234	E7-279 I6-I	Установка панелей перегородок одноэтажных зданий, устанавливаемых горизонтально, при заполнении швов раствором площадью до I0 м2	шт	44.00	6,79	299	-/I45	86	59/I8
235	E7-283 I6-5	Установка панелей перегородок многоэтажных зданий, устанавливаемых вертикально, площадью до 2м2	шт	6,00	2,40	I4	-/I4	8	6/2
236	E7-284 I6-6	Установка панелей перегородок многоэтажных зданий, устанавливаемых вертикально, площадью более 2 м2	шт	25,00	3,24	8I	-/73	46	27/8
237	ССЦММ п.8-409	Стоимость панелей перегородок длиной до 3 м	м2	9I,20	5,58	509	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
238	ССЦММ п.8-4I2	Стоимость панелей перегородок длиной от 3 до I2 м	м2	367,20	5,82	2I37	-	-	-
239	Е6-20 I-20	Устройство фундамента под панельные перегородки	м3	0,77	3I,70	24	-/I	I	-/-
240	Е7-29I I7-7	Установка горизонтальных стальных элементов	т	I,43	342,0	489	-/30	30	-/-
24I	Е7-285 I7-I	Установка стальных накладок	т	0,I3	362,0	47	-/I3	I2	I/-
242	Е8-4I 5-7	Закладка пространства выше панельных перегородок ВI:4 кирпича	I00м2	0,45	305,0	I37	-/32	30	2/I
243	Е26-46 I0-I	Изготовление и приварка штырей или крючьев для крепления тепловой изоляции	I00м2	0,68	I7,30	I2	-/9	6	3/I
244	Е26-35 8-8	Утепление перегородок минераловатными плитами	м3	0,22	35,50	8	-/3	3	-/-
245	СII4-II3	Плиты минераловатные повышенной жесткости на синтетическом связующем							

9714/7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		ГОСТ 22950-78, ТУ 2I-РСФСР-27-87-76	м3	0,2I	75,30	I6	-	-	-
246	Е7-704 5I-4	Конопатка швов в местах сопряжения перегородок с плитами покрытия	I00м	0,86	37,30	32	-/2	2	-/-
		В. Перегородки из профильного стекла							
247	ЕI4-32 I5-I	Устройство каркаса перегородок	т	I,23	77,70	96	-/95	93	2/I
248	СI2I-I794	Стоимость каркаса перегородок	т	I,28	4I0,0	525	-	-	-
249	ЕII-II I-II	Утолщение под цоколь из бетона М-I00	м3	2,80	29,30	82	-/5	5	-/-
250	Е6-83 9-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,0I	44I,0	4	-/I	I	-/-
25I	Е8-30 5-I	Кладка цоколя толщиной I20 мм из керамического кирпича	м3	3,76	34,20	I29	-/II	8	3/I
252	ЕI5-768 203-9	Поэлементная установка в каркасы перегородок профильного стекла марки КП-250 в один слой	м2	I68,0	I0,I0	I697	-/I04	69	35/I0

9744-7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
253	E8-4I 5-7	Закладка пространства в I:4 кирпича	I00м2	0,07	305,0	2I	—/5	5	—/—
254	EI3-I49 I8-2	Окраска металлического каркаса эмалью за 2 раза	I00м2	0,79	40,00	32	—/2	2	—/—
		Расценка: 20х2							
		2. Перегородки душевых							
255	EI4-32 I5-I	Каркас перегородок из труб	т	0,I6	77,70	I2	—/I2	I2	—/—
256	CI2I-2I09	Различные конструкции не предусмотренные в основных разделах из круглых труб и гнуто-сварных профилей, масса отправочной марки, т до 0,I,6	т	0,I6	455,00	73	-	-	-
257	E7-748 6I-2	Перегородки из асбестоцементных плоских листов	I00м2	0,I2	29,40	3	—/3	I	2/I
258	CIII-3I	Стоимость асбестоцементных листов	I00шт	0,05	306,0	I5	-		-
259	EI3-II2 I4-II	Огрунтовка поверхностей асбестоцементных листов плоских грунт - шпатлевкой ЭП-0010 первый слой	I00м2	0,23	40,60	9	-	-	-

9714/7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
260	ЕI3-II3 I4-I2	Огрунтовка асбестоцементных листов последующим слоем ЭП-00I0	I00м2	0,23	27,60	6	-		-
26I	ЕI3-I47 I7-II	Нанесение на огрунтованную поверхность асбестоцементных листов два слоя эмали	I00м2	0,23	46,00	II	- I	I	- -
262	СI22-403	Стоимость деревянных решеток	м2	3,72	5,I4	I9	-		-
		Д. Перегородки санузлов							
263	ЕI0-48 8-5	Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах	м	2,80	2,40	7	- 3	3	- -
264	СI22-478	Перегородки из щитов древесноволокнистых	м2	3,77	I0,20	38	-	-	-
265	ЕI5-623 I65-I	Окраска щитов эмалевыми составами с подготовкой поверхности	I00м2	0,08	65,00	5	- 3	3	- -
		Всего по разделу 8	руб	-	-	I700I	- 2I06	I8I6	290 89
		Раздел 9. Проемы							
		А. Двери							
266	ЕI0-I05 20-I	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		площадь проема до 3 м2 в наружных стенах	м2	39,40	1,45	57	-/35	22	13/4
267	Е10-140 26-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных площадь проема до 3 м2	м2	39,40	1,34	53	-/8	8	-/-
268	С122-239	Стоимость дверных блоков ДН24-10 ШРП= 15 шт, ДН24-10 ШР 1 ЛП	м2	37,60	18,30	688	-	-	-
269	С122-238	Стоимость дверного блока ДН21-9 ШРП= 1 шт	м2	1,80	19,40	35	-	-	-
270	С111-446-1	Стоимость приборов для дверей входных в здание однопольных	компл	17,00	6,73	114	-	-	-
271	Е10-106 20-2	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах, площадь проема более 3 м2 в наружных стенах	м2	17,60	1,19	21	-/15	9	6/2
272	Е10-141 26-2	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных площадь проема более 3 м2	м2	18,60	0,95	17	-/2	2	-/-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
273	СI22-242	Стоимость дверных блоков двупольных одинаковой ширины щитовых ДН24-I5 ШРI П=5 шт	м2	I7,60	I7,30	304	-	-	-
274	СIII-447-I	Стоимость приборов для дверей входных в здание, двупольных	компл	5,00	8,94	45	-	-	-
275	Е26-35 8-8	Утепление дверей минераловатными плитами	м3	I,53	35,50	54	-/2I	I9	2/I
276	СII4-I25	Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем полужесткие и жесткие ГОСТ 9573-8I М-I50	м3	I,50	25,60	38	-	-	-
277	ЕI0-I35 25-4	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по войлоку с одной стороны	м2	38,20	5,04	I93	-/I9	I9	-/-
278	ЕI0-I05 20-I	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах площадь проема до 3 м2 во внутренних стенах	м2	I0,68	I,45	I5	-/I0	6	4/I
279	СI22-2I9	Стоимость дверных блоков ДГ2I-I0=I шт	м2	2,0I	I3,50	27	-	-	-
280	СIII-448-I	Стоимость приборов для дверей входных в помещение	компл	5,00	2,97	I5	-	-	-

9744/7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
28I	CI22-2I8	Стоимость дверных блоков ДГ-2I-8=I шт	м2	I,59	I4,20	23	-	-	-
282	CI22-264	Стоимость дверных блоков ПД-I=2 шт, ПДПI	м2	7,08	28,30	200	-	-	-
283	EI0-I07 20-3	Установка дверных блоков в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадь проема до 3 м2	м2	I55,29	2,00	3II	- I24	I04	20 6
284	CI22-2I7	Стоимость дверных блоков ДГ2I-7 = 2I шт	м2	29,I9	I5,00	438	-	-	-
285	CI22-2I8	Стоимость дверных блоков ДГ2I-8 = 2 шт	м2	3,I8	I4,20	45	-	-	-
286	CI22-2I9	Стоимость дверных блоков ДГ2I-I0=24 шт	м2	48,24	I3,50	65I	-	-	-
287	CI22-2I9	Стоимость дверных блоков ДГ24-I0=I4 шт	м2	32,20	I3,50	435	-	-	
288	CI22 264	Стоимость трудновозгораемых дверей ПДП-I= I шт ПД-I	м2	42,48	28,30	I202	-	-	-
289	CIII-448-I	Стоимость приборов для дверей входных в помещение, однопольных	компл	79,00	2,97	235	-	-	-
290	EI0-I08 20-4	Установка дверных блоков в перегородках и деревянных нерубленных стенах, пл ощадь проема							

9744

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		более 3 м2	м2	I2,56	I,58	20	-/9	7	2/I
29I	CI22-223	Стоимость дверных блоков ПД2=2 шт	м2	7,I0	I3,80	98	-		-
292	CI22-266	Стоимость трудновозгораемых дверей ПД-4 = I шт	м2	5,46	28,60	I56	-		-
293	CIII-449-I	Стоимость приборов для дверей входных в помещение, двупольных	компл	3,00	3,23	I0	-	-	-
294	EI0-I37 25-5	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по асбесту с одной стороны	м2	3,I8	4,57	I5	-/2	2	-/-
		Б. О к н а							
295	EI0-84 I4-I	Установка оконных блоков в каменных стенах промышленных зданий с одинарными и спаренными переплетами площадь проемов м2 до 5	м2	202,I5	2,99	604	-/223	I50	73/22
296	EI0-88 I5-2	Установка приборов оконных	шт	I05,0	0,24	25	-/25	25	-/-
297	CI22-202	Стоимость спаренного глухого переплета СГ6-9=I шт	м2	0,68	6,3I	4	-	-	-
298	CI22-I59	Стоимость спаренных оконных блоков СЗДI2-I2=I7 шт	м2		23,I2	I5,I0	349	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
299	CI22-I60	Стоимость спаренных оконных блоков СЗДI2-I8= 87 шт	м2	I78,35	I3,00	2319	-	-	-
300	CIII-435	Скобяные изделия для блоков оконных со спаренными и одинарными переплетами общественных зданий для двухстворных переплетов высотой до I,2 м	компл	I8,00	I,72	3I	-	-	
30I	CIII-436	Скобяные изделия для блоков оконных со спаренными и одинарными переплетами общественных зданий для двухстворных переплетов высотой до 2,I м	компл	88,00	2,58	227	-	-	-
302	EI5-707 20I-2	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях спаренных переплетов оконным стеклом 3 мм	I00м2	2,02	242,00	489	- 54	5I	3 I
		Всего по разделу 9	руб	-	-	9563	- 547	424	I23 38
		Раздел I0. П о л ы Тип I							
303	EII-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	I0,86	43,30	470	- 49	39	I0 3

97414

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
304	ЕII-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	I08,60	29,30	3I82	- I76	I76	- -
305	ЕII-55 8-I	Стяжка из цементно-песчаного раствора М-200 Расценка: 70+(28,I-25,9)x2,04	I00м2	I0,86	74,49	809	- II7	I07	I0 3
306	ЕII-56 8-2	Добавляется до толщины 40 мм Расценка: I3,6+(28,I-25,9)x0,5I	"	43,44	I4,72	639	- I7	7	I0 3
307	ЕII-7I II-5	Мозаичное покрытие из состава класса В25 Расценка 628+(33,4-28,I)x2,04	"	I0,86	638,8I	6937	- II0I	I075	26 8
308	ЕII-73 II-7	Добавляется до толщины 25 мм Расценка: I30+(33,4-28,I)x0,5I	I00м2	I0,86	I32,70	I44I	- I24	I22	2 I
		Тип 2							
309	ЕII-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	I,I6	43,30	50	- 5	4	I -
3I0	ЕII-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	9,28	29,30	272	- I5	I5	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
311	ЕII-55 8-I	Стяжка из цементно-песчаного раствора М-200 Расценка: (28,I-25,9)x2,04	I00м2	I,I6	74,49	86	- I2	II	I -
3I2	ЕII-56 8-2	Добавляется до толщины 40 мм Расценка: I3,6+(28,I-25,9)x0,5I	I00м2	4,64	I4,72	68	- 2	I	I -
3I3	ЕII-7I II-5	Мозаичное покрытие из состава В25 Расценка: 628+(33,4-28,I)x2,04	I00м2	I,I6	638,8I	74I	- II8	II5	3 I
3I4	ЕII-73 II-7	Добавляется до толщины 25 мм Расценка: I30+ (33,4 28,I)x0,5I	"	I,I6	I32,70	I54	- I3	I3	- -
3I5		Тип 3							
	ЕII-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	0,6I	43,30	26	- 2	2	- -
3I6	ЕII-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	4,85	29,30	I42	- 8	8	- -
3I7	ЕII-I35 20-3	Покрытие пола керамической плиткой на цементно-песчаном растворе М-I50	I00м2	0,6I	42I,9I	256	40	37	3 I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Расценка: 417+(28,1-25,9)х2,23							
		Тип 4							
318	ЕII-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	100м2	2,25	43,30	98	-/II	8	3/I
319	ЕII-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	22,52	29,30	660	-/36	36	-/-
320	ЕII-67 II-1	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм	100м2	2,25	123,0	277	-/50	46	4/-I
321	ЕII-68 II-2	Исключается до толщины 20 мм	"	4,50	15,80	71	-/4	3	I/-
		Тип 5							
322	ЕII-1 I-2	Уплотнение грунта щебнем	100м2	1,92	43,30	83	-/9	7	2/I
323	ЕII-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	19,20	29,30	563	-/31	31	-/-
324	ЕII-69 II-3	Устройство покрытий цементных толщиной 20 мм	100м2	1,92	84,70	163	-/32	30	2/I
		Тип 6							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
325	ЕII-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	2,I2	43,30	92	- I0	8	2 I
326	ЕII-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	I0,60	29,30	3II	- I7	I7	- -
327	ЕII-I6	Устройство гидроизоляции на мастике битуминоль из гидроизола- первый слой	I00м2	2,I2	II8,0	250	- 85	7I	I4 4
328	ЕII-I7	Устройство гидроизоляции на мастике битуминоль из гидроизола - последующий слой	"	2,I2	77,0	I63	- 44	37	7 2
329	ЕII-50 7-I	ч Устройство тепло- и звукоизоляции из керамзита	м3	I37,0	I6,I0	2219	- 397	248	I49 44
330	ЕII-57 8-3	Устройство стяжек бетонных или легкобетонных толщиной 20 мм	I00м2	2,I2	82,60	I75	- 34	3I	3 I
33I	ЕII-58 8-4	Добавляется до толщины 40 мм	I00м2	8,48	I5,60	I32	- 5	2	3 I
332	ЕII-67 II-I	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм	"	2,I2	I23,0	26I	- 47	43	4 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
333	EII-68 II-2	Добавляется до толщины 60 мм	I00м2	I2,72	I5,80	20I	-/I2	8	4/I
334	E6-86 9-I0	Армирование подстилающих слоев набетонок	т	0,33	I5,30	5	-/2	2	-/-
335	CI24-43	Сетки из проволоки холоднотянутой	т	0,33	392,00	I29	-	-	-
336	EII-7I II-5	Мозаичное покрытие из состава класса В25	I00м2	2,I2	638,8I	I354	-/2I4	2I0	4/I
		Расценка: 628+(33,4-28,I)х2,04							
337	EII-73 II-7	Добавляется до толщины 25 мм	"	2,I2	I32,70	28I	-/24	24	-/-
		Расценка: I30+(33,4- 28,I)х0,5I							
338	E6-86 9-I0	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,I3	I5,30	2	-/I	I	-/-
339	CIII-38I	Стоимость сетки от грызунов	м2	I63,0	0,24	39	-	-	-
340	E8-38	Стены приямков и каналов из керамического кирпича	м3	0,94	37,90	36	-/4	4	-/-
34I	EII-II I-II	Утолщение в полах из бетона В7,5 под перегородки в холодильных камерах	м3	I2,00	29,30	352	-/I9	I9	-/-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
342	Е7-741 прим.	Обить асбестоцементным плоским листом по грани железобетонной стенки в полах в холодильных камерах	100м2	0,26	161,0	42	-/II	II	-/-
343	Е6-83 9-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,10	441,00	44	-/12	12	-/-
		Тип 7							
344	ЕII-2 0-2	Уплотнение грунта щебнем	100м2	0,48	43,30	21	-/2	2	-/-
345	ЕII-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	4,80	29,30	141	-/8	8	-/-
346	ЕII-66 II-I	Покрытие из бетона класса В25	100м2	0,48	135,24	65	-/II	10	I/-
		Расценка: 123+ ((33,3-29,3)х3,06							
347	ЕII-68 II-2	Исключается до толщины 25 мм	"	0,48	17,84	9	-	-	-
		Расценка: 15,8+(33,3-29,3)х0,51							
		Тип 8							
348	ЕII-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	100м2	I,94	43,30	84	-/9	7	2/I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
349	ЕII-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	I5,52	29,30	455	-/25	25	-/-
350	ЕII-57 8-3	Теплоизоляция легким бетоном класса В3,5	I00м2	I,94	8I,78	I59	-/3I	28	3/I
		Расценка: 82,6-(30,I-29,7)х2,04							
35I	ЕII-205	Устройство покрытий на клее бустилат из линолеума поливинилхлоридного на тканевой подоснове марки А	"	I,94	5I9,0	I007	-/86	85	I/-
		Тип 9							
352	ЕII-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	0,43	43,30	I9	-/2	2	-/-
353	ЕII-67 II-I	Пол из бетона класса В25	"	0,43	I35,24	58	-/I0	9	I/-
		Расценка: I23+(33,3-29,3)х3,06							
354	ЕII-68 II-2	Добавляется до толщины I20 мм	"	7,74	I7,84	I38	-/8	5	3/I
		Расценка: I5,8+(33,3-29,3)х0,5I							
		Тип I0							
355	ЕII-69	Устройство покрытий це-							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
	II-3	ментных толщиной 20 мм	I00м2	0,I6	84,70	I3	-/2	2	-/-
		Утепление пола по периметру здания							
356	EII-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	28,30	29,30	829	-/46	46	-/-
357	EII-50 7-I	Устройство тепло и звукоизоляции из керамзита	м3	34,50	I6,I0	555	-/99	62	37/II
358	EII-55 8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	I00м2	2,36	70,00	I65	-/26	23	3/I
359	EII-56 8-2	Добавляется до толщины 40 мм	"	9,44	I3,60	I28	-/5	2	3/I
36I	EI4-I5 9-I	Установка трапов бетонных размером трапа 200х200 мм	шт	26,00	0,4I	2I9	-/77	74	3/I
		Всего по разделу I0	руб	-	-	27I8I	-/3349	3025	324/97
		Раздел II. Отделочные работы							
		А. Наружная отделка							
36I	EI5-20I 5I-I	Штукатурка фасадов улучшенная цементно-известковым раствором по камню стен	I00м2	0,74	85,30	63	-/30	26	4/2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
362	Е15-210 52-3	Штукатурка фасадов высококачественная цементно-ихвестковым раствором по камню откосов при ширине до 200 мм плоских	100м	5,28	34,60	183	-/99	93/2	6
		Б. Внутренняя отделка							
363	Е15-294 59-1	Подготовка стен панельных под окраску	100м2	16,46	8,17	134	-/90	87	3/1
364	Е15-297 59-4	Подготовка потолка под окраску	"	39,29	20,70	813	-/733	727	6/2
365	Е8-57 7-1	Затирка швов кирпичной кладки под окраску	"	5,69	13,10	75	-/75	75	-/-
366	Е15-254 55-1-11	Простая штукатурка внутри зданий цементным раствором по камню и бетону стен	"	20,33	85,1	1730	-/1081	943	138/82
367	Е15-298 60-1	Улучшенная штукатурка по сетке без устройства каркаа стен	"	8,87	386,0	3424	-/638	585	53/16
368	Е15-299 60-2	Улучшенная штукатурка по сетке без устройства каркаса потолков	"	0,96	396,00	380	-/77	71	6/2

9714/7

1	2	3	4	5б	6	7	8	9	10
369	Е15-273 55-5-12	Штукатурка плоских откосов цементным раствором внутри помещений	100м2	0,27	114,80	31	- 17	15	2 1
370	Е15-90 15-1	Облицовка внутренних стен, с карнизными, плинтусными и угловыми элементами, белыми керамическими глазурованными плитками в жилых зданиях по кирпичу и бетону	100м2	10,68	512,0	5468	- 1294	1274	30 9
371	Е15-508 153-1 т.4 п.3,18	Известковая окраска внутри помещений высотой до 4 м по штукатурке стен	"	10,81	6,33	68	- 58	58	- -
		Расценка: 5,84+(4,9+0,05)х0,1							
372	Е15-509 153-2 т.4-3.18	Известковая окраска внутри помещений высотой до 4 м по кирпичу и бетону стен и потолков	"	26,97	3,37	91	- 73	71	2 1
		Расценка: 3,13+(2,4+0,05)х0,1							
373	Е15-502 152-2 т.4 т, 3,18	Клеевая окраска внутри помещений высотой до 4 м улучшенная стен и потолков	"	15,36	13,58	209	- 116	115	1 -
		Расценка: 12,9+(6,8+0,07)х0,1							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
374	EI5-658 I68-I т.3 т.3.I8	Простая окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен Расценка: 44,8+(7,9I0,5)0,25	I00м2	2,78	46,86	I30	-/28	27	I/-
375	EI3-293 40-I т.4 т.3.I8 сб.I5	Гидрофобизация водным раствором ГКЖ-I0 потолков Расценка: 8,I9+(2,I+0,45)x0,25	I00м2	6,4I	8,79	56	-/20	I7	3/I
376	EI5-624 I65-4 т.4 р.2 т.2	Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности дверных заполнений проолифленных (обиамички) Объем: I67,85x0,3	"	0,50	69,30	35	-/23	23	-/-
377	EI3-II2 I4-II т.4 сб.I5 т.3.I8	Огрунтовка стен и потолков под окраску эмалью	"	33,86	4I,08	I390	-/72	65	7/2
378	EI3-I46 I7-I0 т.4 сб.I5 т.3.I8	Окраска стен и потолков эмалью за 2 раза Расценка: (I9,8+(0,82+0,I3)x0,25x2	"	33,86	40,05	I356	-/69	60	9/2

9714/7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
379	EI5-563 I59-3	Масляная окраска плинтусов	I00м2	0,I9	7I,20	I4	-/5	5	-/-
		Всего по разделу II	руб	-	-	I5650	-/458I	43I0	27I/I23
		Раздел I2. Разные работы							
		А. Отмостка							
380	E27-I73	Устройство щебеночного основания под отмостку	I00м2	I,90	230,00	437	-/43	28	I5/4
38I	E27-I69	Устройство покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	I00м2	I,90	I56,00	296	-/I6	I6	-/-
		Крыльца							
382	EII-66 I0-3	Уплотнение грунта щебнем с пропиткой битумом	"	0,39	I40,0	55	-/I2	5	7/2
383	EII-3	Устройство подстилающих слоев песчаных	м3	I,I7	I0,40	I2	-/2	2	-/-
384	E6-I5	Устройство крыльца из бетона МВ-7,5	м3	3,90	27,80	I08	-/3	2	I/-
385	KII-69 II-3	Слой цементно-песчаного раствора В-I5 толщиной 20-30 мм	I00м2	0,39	84,70	33	-/6	6	-/-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
386	ЕII-77	Железнение цементных покрытий	I00м2	0,39	9,83	4	-/3	3	-/-
		Пандус							
387	ЕII-66 I0-3	Уплотнение грунта щебнем с пропиткой битумом	I00м2	0,04	I40,0	5	-/I	I	-/-
388	ЕII-67	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм	"	0,04	I23,0	5	-/I	I	-/-
389	ЕII-68	Добавляется до толщины I20 мм	I00м2	0,04	284,40	II	-	—	-
390	ССЦММ п.I-9 п.I-I7	Добавляется на изменение стоимости бетона М СВI5 на В-25	м2	3,80	0,5I	2	-	-	-
		Цена: (0,0306+0,005IxI8) (32,I-28,2)							
39I	Е6-20	Устройство бортика под пандус из бетона В-25	м3	0,I0	37,II	4	-	—	-
		Расценка: 3I,7+ (3I,I-25,8)xI,02							
		Фундаменты под оборудование							
392	ЕII-66 I0-3	Уплотнение грунта щебнем с пропиткой битумом	I00м2	0,76	I40,0	I06	-/23	I0	I3/4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
393	E6-30 3-I	Устройство фундаментов под оборудование бетонных объемом до 5м3	м3	44,56	35,70	I59I	- I57	I04	53 I6
394	E6-3I 3-2	Устройство фундаментов под оборудование бетонных объемом до 25 м3	м3	5,62	33,0	I85	- I5	9	6 2
395	E6-73 8-2	Подливка под оборудование из раствора толщиной 20 мм	I00м2	0,76	90,20	68	- I9	I9	- -
		Подпольные каналы, лотки приямки							
396	EII-66 I0-3	Уплотнение грунта щебнем с пропиткой битумом	"	0,29	I40,0	4I	- I0	4	6 2
397	E6-I I-I	Днище канала из бетона класса В7,5	м3	2,93	28,40	83	- 3	2	I -
398	E8-38 5-5	Стены приямков и каналов из керамического кирпича	м3	2,28	37,90	86	- I0	9	I -
399	E8-27 4-7	Обмазка стен каналов битумом за 2 раза	I00м2	0,I9	90,00	I7	- 4	4	- -
400	E7-I99 I2-I	Укладка плит покрытия каналов	шт	4I,00	0,52	2I	- I9	I0	9 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9I	I0
40I	ССЦММ п.9-22I	Стоимость плит покрытия каналов из бетона В-7,5	м3	0,82	5I,60	42	-	-	-
402	CI47-8	Арматура А-3	I00кг	0,25	25,00	6	-	-	-
403	CI47-I6	Проволочная арматура Вр-I	"	0,04	32,I0	I	-	-	-
404	CI47-24	Закладные детали	"	0,I2	4I,30	5	-	-	-
405	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	"	0,I2	I7,80	2	-	-	-
406	E6-237 28-I	Устройство лотков из бетона класса В7,5	м3	56,0I	45,9I	257I	-	958	6I
		Расценка: 72,7 - (33,3-27,3)х хI,0I5					I0I9		I8
407	EII-66 I0-3	Уплотнение грунта щебнем с пропиткой битумом	I00м2	I,47	I40,00	206	-	20	26
							46		8
408	E8-27 4-7	Обмазка боковых поверхностей лотков битумом за 2 раза	I00м2	I,80	90,00	I62	-	35	3
							38		I
409	E23-II 2-4	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 400 мм	м	80,50	6,97	56I	-	35	7
							42		2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
410	Е6-13 I-13	Монолитные участки из бетона класса В10	м3	0,01	35,00	I	-	-	-
411	С124-43	Сетки из проволоки холоднотянутой	т	0,01	392,0	4	-	-	-
412	Е14-15 9-I	Установка трапов бетонных размером трапа 200х200 мм	шт	2,00	8,41	17	-/6	6	-/-
413	Е11-66 10-3	Уплотнение грунта щебнем с пропиткой битумом под днище приямка в осях 8-Ж	100м2	0,02	140,0	3	-	-	-
414	Е6-1 I-1	Днище приямка изб бетона класса В7,5	м3	0,27	28,40	8	-	-	-
415	Е6-90 II-1	Устройство стен приямков из бетона класса В7,5	м3	0,78	32,20	25	-/I	I	-/-
416	Е16-63 8-7	Прокладка трубопроводов из стальных бесшовных труб для отопления и газоснабжения, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм	м	12,00	15,70	188	-/20	17	3/I
417	Е34-304	Настил из рифленной стали для подпольных каналов	10м2	0,12	221,0	27	-/5	4	I/-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
418	Е8-27 4-7	Обмазка стен приямка битумом за 2 раза	100м2	0,04	90,00	4	- 1	1	- -
		Подвеска оборудования							
419	Е9-40 6-1	Подвесные пути для электроталей	м	129,0	3,68	475	- 435	94	341 119
420	С12I-1825	Стоимость металлоконструкций путей	т	2,59	239,0	619	-	-	-
421	Е9-50 7-5	Устройство подвесок технологического оборудования	т	5,26	73,00	384	- 304	228	76 23
422	С12I-1968	Стоимость металлоконструкций	т	5,47	342,00	1871	-	-	-
423	Е13-121 15-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтом ГФ-021 за 2 раза	100м2	2,18	15,42	34	- 10	9	1 -
		Расценка: 7,71х2							
424	Е13-168 18-21	Окраска поверхностей краской БТ-177	"	2,18	7,13	16	- 2	2	- -
		Е. Конденсаторная площадка							
425	Е6-30 3-1	Устройство фундаментов из бетона класса В7,5 под стойки	м3	7,87	35,70	281	- 25	18	10 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
426	Е6-83 9-7	Установка закладных деталей весом до 4 м	т	0,I3	44I,0	57	—/I6	I6	—/—
427	СI47-29	Металлизация з/деталей	I00кг	I,27	I7,80	23	—	—	—
428	Е6-30 3-I	Устройство бетонных фундаментов под оборудование ФОМ-33, бетон класса В7,5	м3	2,2	35,70	79	—/8	5	3/I
429	Е7-3I5 2I-7	Установка металлических оград из сетки по железобетонным столбам без цоколя при высоте оград до I,2 м	м	33,00	3,79	I25	—/64	39	25/8
I30	ССЦММ п.9-4	Стоимость сборных ж.б. столбов из бетона В-I5	м3	0,23	85,46	20	—	—	—
43I	СI47-I	Арматура А-I	I00кг	0,40	22,90	9	—	—	—
432	СI47-I5	Проволочная арматура В-I	"	0,05	32,I0	2	—	—	—
433	СI47-24	Закладные детали	"	0,25	4I,30	I0	—	—	—
434	СI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	"	0,25	I7,80	4	—	—	—
435	СIII-382	Стоимость оцинкованной сетким	м2	23,50	I,I7	27	—	—	—

9744

I	2	3	4	56	6	7	8	9	I0
436	E7-329 22-7	Установкам металлических калиток	шт	2,00	7,I7	I4	- I3	6	7 2
437	CI2I-2I05	Стоимость металлоконструкций калиток	т	0,05	442,0	22	-	-	-
438	CIII-382	Заполнение каркаса калиток сеткой	м2	2,00	I,I7	2	—	-	-
439	E9-5I 8-I	Установка металлических стоек под площадку	т	0,69	I9,20	I3	- I0	4	6 2
440	CI2I-I78I	Стоимость металлоконструкций	т	0,72	250,0	I80	-	-	-
44I	E9-94 I2-I	Установка металлических балок перекрытия	т	I,64	29,20	48	- 49	I8	3I II
442	CI2I-I924	Стоимость металлоконструкций	т	I,7I	2I9,0	374	-	-	-
443	E9-46 7-I	Монтаж металлических лестниц с ограждением	т	0,50	58,00	29	- 23	7	I6 6
444	CI2I-I975	Стоимость металлоконструкций лестниц	т	0,34	358,0	II5	-	-	-
445	CI2I-I98I	Стоимость металлоконструкций ограждений	т	0,I7	327,0	56	-	-	-
446	E9-47 7-2	Монтаж металлических площадок с ограждением	т	I,I2	46,80	52	- I2	6	6 2

9744-1

1	2	3	5	5	6	7	8	9	10
447	CI2I-I979	Стоимость металлоконструкций настила типа "Батайск"	т	0,75	326,0	245	-	-	-
448	CI2I-I98I	Ограждения из прокатных и гнутых профилей, полосовой и круглой стали 2	т	0,38	327,0	I24	-	-	-
449	E34-304	Настил из рифленной стали	I0м2	I,I2	22I,0	248	-/45	37	8/2
450	EI3-I2I I5-6	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой: ГФ-02I за 2 раза	I00м2	I,47	I5,42	23	-/5	5	-/-
		Расценка: 7,7Ix2							
45I	EI3-I68 I8-2Iк	Окраска поверхностей краской БТ-I77	"	I,47	7,I3	II	-/I	I	-/-
452	EII-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	"	0,60	43,30	26	-/2	2	-/-
453	EII-II I-II	Устройство подстилающего слоя из бетона В-7,5 толщиной I00 мм	м3	6,00	29,30	I76	-/I0	I0	-/-
454	EII-67 II-I	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм	I00м2	0,60	I23,0	74	-/I3	I2	I/-

1	2	3	4	5б	6	7	8	9	10
		Навесы							
455	Е6-30 3-I	Устройство бетонного фундамента из бетона класса В-7,5	м3	3,36	35,70	I20	-/I2	8	4/I
456	Е6-83 9-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,03	44I,0	I3	-/4	4	-/-
457	Е6-84 9-8	Установка закладных деталей весом кг, до 20	т	0,07	355,0	25	-/3	3	-/-
458	Е9-5I 8-I	Установка металлических стоек под навес	т	0,26	I9,20	5	-/4	2	2/I
459	СI2I-I9I9	Стоимость металлоконструкций	т	0,27	36I,0	97	-	-	-
460	Е9-94 I2-I	Установка металлических балок перекрытия	т	I,08	29,20	32	-/24	9	I5/5
46I	СI2I-I924	Стоимость металлоконструкций	т	I,I2	2I9,0	245	-	-	-
462	ЕI2-269 6-3	Устройство кровель по готовым прогонам из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля толщиной 7,5 мм	I00м2	0,74	2II,0	I56	-/20	I8	2/I
463	ЕI3-293 40-I	Гидрофобизация водным раствором ГКЖ-I0 асбес-							

9714/4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		тоцементных листов	100м2	0,89	8,19	7	- 2	2	- -
464	ЕII-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	"	0,57	43,30	25	- 2	2	- -
465	ЕII-67 II-I	Покрытие пандуса бетоном класса В25 толщиной 30 мм	"	0,57	I23,0	70	- I3	I2	I -
466	ЕII-68 II-2	Добавить при увеличении до толщины бетона I20 мм	"	0,57	284,40	I62	- 9	6	3 I
467	ССЦММ ПI-I9 ПI-I7	Добавляется на изменение стоимости бетона от класса BI5 на класс В25 Цена: (0,036+0,005IxI8) (32,I-28,2)	м2	56,90	0,5I	29	-	-	-
468	ЕI3-I53 I8-6	Окраска поверхностей эмалями ПФ-I53	100м2	0,38	I0,30	4	- I	I	- -
469	ЕI2-272 6-5	Герметизация продольных и поперечных швов мастикой АМ-05	"	0,89	9,56	8	- I	I-	- -
470	ЕI3-I68 I8-2I	Окраска продольных и поперечных швов краской БТ-I77	"	0,09	7,I3	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
47I	EI3-I2I I5-6	Грунтовка металлического каркаса навеса ГФ-02I за 2 раза	I00м2	0,95	I5,42	I5	-/4	4	-/-
		Расценка: 7,7Iх2							
472	EI3-I68 I8-2I	Окраска поверхностей краской БТ-I77	"	0,95	7,I3	7	-/I	I	-/-
		Разгрузочная эстакада							
473	E9-I I-I	Установка металлического каркаса рамы	т	I,73	40,I0	69	-/56	20	36/I3
474	CI2I-I790	Стоимость металлоконструкций из гнутосварных профилей	т	I,80	299,0	538	-	-	-
475	EI3-I2I I5-6	Огрунтовка металлоконструкций ГФ-02I за 2 раза	I00м2	I,20	I5,42	I9	-/5	5	-/-
		Расценка: 7,7Iх2							
476	EI3-I68 I8-2I	Окраска поверхностей краской БТ-I77	"	I,20	7,I3	9	-/I	I	-/-
477	EI0-I44 27-I	Установка ворот со стальными коробками с раздвижными или распахивающимися инеутепленными полотнами и калитками	м2	I5,64	3,76	59	-/3I	24	7/2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
478	CI22-379	Стоимость ворот ВР-6	м2	I5,64	20,I0	3I4	-	-	-
479	CIII-342	Приборы для ворот	кг	65,0	0,32	2I	-	—	
480	EI5-624 I65-2	Окраска воротных полотен эмалью	I00м2	0,38	69,30	26	- I7	I7	- -
48I	E7-74I 59-3	Обшивка стен асбестоцементными волнистыми листами	"	0,52	I6I,0	84	-	-	-
482	EI2-269 6-3	Устройство кровли из волнистых асбестоцементных листов УВ	"	0,74	2II	I56	-	-	-
483	EI2-272 6-5	Герметизация стыков мастикой	"	0,I6	9,56	2	-	-	-
484	EI3-I68 I8-2I	Окраска стыков краской БТ-I77	"	0,I4	7,I3	I	-	-	-
485	EII-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	"	0,50	43,3	22	-	-	-
486	EII-67 II-I	Покрытие пандуса бетоном класса В-25 толщиной 30 мм	"	0,50	I23	62	-	-	-
487	EII-68 II-2	Добавляется при увеличении толщины I20 мм	"	0,50	284,4	I42	-	-	-
		Расценка: I5,8xI8							
488	СЦДМ п.I-3I п.I-29	Добавляется на изменение стоимости бетона от кл.В-I5 на В-25	м2	50	0,52	26	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Цена: (0,036+0,005хI8) (32,I-28,2)							
		Площадка ПМ-I							
489	Е9-47 7-2	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали	т	I,I2	46,80	52	-/4I	2I	20/6
490	CI2I-I979	Площадки с настилом из листовой просечной рифленой или круглой стали, каркасами и элементами жесткости из прокатных и гнутых профилей: прямоугольные и трапециевидные 6	т	I,09	326,0	355	-	-	-
40I	CI2I-I98I	Ограждения из прокатных и гнутых профилей, полосовой и круглой стали 2	т	0,08	327,0	26	-	-	-
492	Е9-46 7-I	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,24	58,0	I4	-/II	3	8/3
493	CI2I-I975	Лестницы со ступенями из листовой просечной рифленой или круглой стали: прямолинейные 4	т	0,20	358,0	72	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
494	CI2I-I98I	Ограждения из прокатных и гнутых профилей, полосовой и круглой стали 2	т	0,05	327,0	I6	-	-	-
495	EI3-I2I I5-6	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой: ГФ-02I за 2 раза	I00м2	0,52	I5,42	8	-/2	2	-/-
		Расценка: 7,7Iх2							
496	EI3-I68 I8-2Iк	Окраска поверхностей краской БТ-I77	"	0,52	7,I3	4	-/I	I	-/-
		Площадка ПМ2							
497	E6-I3 I-I3	Устройство фундаментов столбов бетонных	м3	I,00	34,40	34	-/3	3	-/-
498	E6-83 9-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,03	44I,0	I3	-/4	4	-/-
499	E9-47 7-2	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали	т	0,28	46,80	I3	-/I0	5	5/2
500	CI2I-I979	Площадки с настилом из листовой просечной рифленой или круглой стали, каркасами и элементами жесткости из прокатных и							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		гнутых профилей: прямоугольные и трапециевидные 6	т	0,26	326,0	85	-	-	-
501	СI2I-I98I	Ограждения из прокатных и гнутых профилей, полосовой и круглой стали 2	т	0,03	327,0	I0	-	-	-
502	Е9-46 7-I	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,I0	58,00	6	-/4	I	3/I
503	СI2I-I975	Лестницы со ступенями из листовой просечной рифленой или круглой стали: прямолинейные 4	т	0,07	358,0	25	-	—	-
504	СI2I-I98I	Ограждения из прокатных и гнутых профилей, полосовой и круглой стали 2	т	0,03	327,0	I0	-	-	-
505	ЕI3-I2I	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой: ГФ-02I за 2 раза	I00м2	0,II	I5,42	2	-	-	-
		Расценка: 7,7Iх2							
506	ЕI3-I68 I8-2I	Окраска поверхностей краской БТ-I77	I00м2	0,II	7,I3	I	-	-	-
		Площадка ПМ-3							
507	Е6-I3 I-3	Устройство фундаментов-столбов бетонных	м3	I,I4	34,40	39	-/3	3	-/-

9714/7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
508	E6-83 9-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,02	44I,0	9	-/2	2	-/-
509	E9-47 7-2	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали	т	0,27	46,80	I3	-/9	5	4/I
5I0	CI2I-I979	Площадки с настилом из листовой просечной рифленой или круглой стали, каркасами и элементами жесткости из прокатных и гнутых профилей: прямоугольные и трапециевидные 6	т	0,26	326,0	85	-	--	-
5II	CI2I-I98I	Ограждения из прокатных и гнутых профилей, полосовой и круглой стали 2	т	0,03	327,0	I0	-	-	-
5I2	E9-46 7-I	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных пожарных с ограждением	т	0,06	58,0	3	-/3	I	2/I
5I3	CI2I-I975	Лестницы со ступенями из листовой просечной рифленой или круглой стали: прямолинейные 4	т	0,07	358,0	25	-	-	-
5I4	CI2I-I98I	Ограждения из прокатных и гнутых профилей, полосовой и круглой стали 2	т	0,02	327,0	7	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
515	Е13-121 15-6	Огрунтовка поверхности за первый и каждый последующий раз грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	100м2	0,12	15,42	2	-	-	-
		Расценка: 7,71х2							
516	Е13-168 18-21	Окраска поверхностей краской БТ-177	"	0,12	7,13	1	-	-	-
		Площадка ПМ4							
517	Е6-13 1-13	Устройство фундаментов-столбов бетонных	м3	1,00	34,40	34	- 3	3	- -
518	Е6-83 9-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,03	441,0	13	- 4	4	- -
519	Е9-47 7-2	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали	т	0,51	46,80	24	- 19	10	9 3
520	С121-1979	Площадки с настилом из листовой просечной рифленой или круглой стали, каркасами и элементами жесткости из прокатных и гнутых профилей: прямоугольные и трапециевидные 6	т	0,43	326,0	140	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
52I	CI2I-I98I	Ограждения из прокатных и гнутых профилей, полосовой и круглой стали 2	т	0,I0	327,0	33	-	-	-
522	E9-46 7-I	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных пожарных с ограждением	т	0,08	58,00	5	-/4	I	3/I
523	CI2I-I975	Лестницы со ступенями из листовой просечной рифленой или круглой стали: прямолинейные 4	т	т0,07	058,0	25	-	—	-
524	CI2I-I98I	Ограждения из прокатных и гнутых профилей, полосовой и круглой стали 2	т	0,02	327,0	7	-	-	-
525	EI3-I2I I5-6	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой: ГФ-02I за 2 раза	I00м2	0,I4	I5,42	2	-/I	I	-/-
		Расценка: 7,7Iх2							
526	EI3-I68 I8-2I	Окраска поверхностей краской БТ-I77	"	0,I4	7,I3	I	-	-	-
		Площадка ПМ5							
527	E6-I3 I-I3	Устройство фундаментов-столбов бетонных	м3	2,00	34,40	69	-/6	6	-/-
528	E6-83 9-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,06	44I,0	26	-/7	7	-/-

9114

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
529	Е9-47 7-2	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали	т	0,3I	46,80	I5	-/I2	6	6/2
530	CI2I-I979	Площадки с настилом из листовой просе ой рифленой или круглой стали, каркасами и элементами жесткости из прокатных и гнутых профилей: прямоугольные и трапециевидные 6	т	0,20	326,0	65	-	-	-
53I	CI2I-I98I	Ограждения из прокатных и гнутых профилей, полосовой и круглой стали 2	т	0,I2	327,00	39	-	-	-
532	Е9-46 7-I	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,08	58,00	5	-/4	I	3/I
533	CI2I-I975	Лестницы со ступенями из листовой просечной рифленой или круглой стали: прямолинейные 4	т	0,06	358,0	2I	-	-	-
534	CI2I-I98I	Ограждения из прокатных и гнутых профилей, полосовой и круглой стали 2	т	0,03	327,0	I0	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
535	EI3-I2I I5-6	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой: ГФ-02I за 2 раза Расценка: 7,7Ix2	I00м2	0,2I	I5,42	3	-/I	I	-/-
536	EI3-I68 I8-2I	Окраска поверхностей краской БТ-I77	I00м2	0,2I	7,I3	I	-	-	-
		Ограждение воздухосборников							
537	E7-3I7 2I-9	Установка металлических оград из сетки по железобетонным столбам без поколя при высоте оград до 2,2 м	м	I5,54	5,4I	84	-/36	23	I3/4
538	ССЦММ п.9-4	Стоимость сборных железобетонных столбов из бетона класса BI5	м3	0,42	85,46	36	-	-	-
539	CI47-I	Арматура А-I	I00кг	0,3I	22,90	7	-	-	-
540	CI47-I5	Проволочная арматура В-I	"	0,07	32,I0	2	-	-	-
54I	CI47-24	Закладные детали	"	0,47	4I,30	I9	-	-	-
542	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	"	0,47	I7,80	8	-	-	-
543	CIII-382	Стоимость оцинкованной сетки	м2	28,00	I,I7	33	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
544	Е7-329 22-7	Установка металлических калиток	шт	I,00	7,I7	7	6	3	3 / I
545	СI2I-2I05	Стоимость металлоконструкций калиток	т	0,03	442,0	I3	-	-	-
546	СIII-382	Заполнение каркаса калиток сеткой	м2	I,00	I,I7	I	-	-	-
		Всего по разделу I2	руб	-	-	I7I55	3I64	2I54	I0I0 / 334
		Всего по надземной части	руб			2II638	26292	I9724	6568 / 2255
		Всего по смете	руб	-	-	233951	30017	2I03I	8986 / 3I03

С В О Д К А

объемов и стоимости работ к локальной смете № I

Т.П. 805-5-5.86 А-7 - 92

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Ед. изм	К-во ед. изм	Сметная стоимость, руб					в том числе		Нормативная условно-чистая продукция			Уд.вес стоим. конструк. элемента или вида работ в % к общ. стоим. работ по смете
				Прямые затраты	Накладные расходы %	Накладные расходы сумма	Плановые накопления % от стоим по гр. 5,7	Всего по гр. 5,7, 8	Осн з/пл	Экспл машин в т.ч з/пл	В накл расх % от суммы по гр.7	В план накоп % от стоим. по гр. I0,II	Всего по дан. гр. I0, II I2, I3	Стоим. ед. изм, руб
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	А. Подземная часть													
I	Земляные работы	м3 вынут. грунта	3480	2I53	I6,5	355	20I	2709	-	-	-	-	-	0,9I / 0,78
2	Фундаменты	м3	332	20I60		3304	I877	2534I	-	-	-	-	-	8,48 / 76,33
	в том числе:													
а)	строительные работы	м3	332	I9870	I6,5	3279	I852	2500I	-	-	-	-	-	-

9714/9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
б)	металлоконструкции	т	I,0	290	8,6	25	25	340	-	-	-	-	-	-
	Итого по разделу А	руб		223I3		3659	2078	28050		-	-	-	-	9,39
	Б. Надземная часть													
3	Каркас здания			I4605		2325	I354	I8284	-	-	-	-	-	6,I2 / 204,75
	в том числе:													
а)	строительные работы	м3	89,3	I3535	I6,5	2233	I26I	I7029	-	-	-	-	-	-
б)	металлоконструкции	т	3,67	I070	8,6	92	93	I255						
4	Стены			6026I		9869	56I0	75740		-	-	-	-	25,64 / I23,9I
	в том числе:													
а)	строительные работы	м3	6I8	59326	I6,5	9789	5529	74644						
б)	металлоконструкции	т	2,75	935	8,6	80	8I	I096						
5.	Перекрытие			327		43	29	399	-	-	-	-	-	0,I3 / I6,62
	в том числе:													
а)	строительные работы	м2	24	I86	I6,5	3I	I7	234						

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
б)	металлоконструкции	т	0,5	I4I	8,6	I2	I2	I65						
6.	Покрытие	м2	2326	32665	I6,5	5390	3044	4I099	-	-	-	-	-	I3,76 I7,67
7	Кровля	м2	2470	I7230	-	2832	I605	2I667	-	-	-	-	-	7,38 8,93
	в том числе:													
а)	строительные работы			I7084	I6,5	28I9	I592	2I495	-	-	-	-	-	-
б)	металлоконструкции	т	0,32	I46	8,6	I3	I3	I72	-	-	-	-	-	-
8.	Перегородки			I700I		2757	I58I	2I339		-	-	-	-	7,I4 I0,36
	в том числе:													
а)	строительные работы	м2	2060	I6403	I6,5	2706	I529	20638						
б)	металлоконструкции	т	I,39	598	8,6	5I	52	70I						
9	Проемы	м2	437,68	9563	I6,5	I578	89I	I2032		-	-	-	-	4,03 27,49
I0	Полы	м2	2I93	27I8I	I6,5	4485	2533	34I99	-	-	-	-	-	II,65 I5,59
II	Отделочные работы	руб	-	I5650	I6,5	2582	I459	I969I	-	-	-	-	-	6,7I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I2	Разные работы	руб	-	I7I55	-	2226	I550	2093I	-	-	-	-	-	7,I3
	в том числе:													
а)	строительные работы	руб	-	9497	I6,5	I567	885	II949						
б)	металлоконструкции	т	2I,2	7658	8,6	659	665	8982						
	Итого по разделу Б	руб		2II638	-	34087	I9656	265381	-	-	-	-	-	90,44
	Итого по разделам А+Б	руб	-	233951	-	37746	2I734	293431	-	-	-	-	-	I00%

Главный инженер проекта Рыков

Начальник комплексного отдела Жевнеров

Руководитель сметного сектора Чуканова

Составил ст.инженер Алаухова

Проверил рук.группы Сыровой

9714/7

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № I

на изготовление комплексной плиты IПГ-3А4Т-80МВ-II-200П к типовому проекту на строительство цеха убоя и переработки 3000 бройлеров (кур) в час

Основание: нормы на I плиту

Составлен в ценах 1984 г.

Сметная стоимость - 0,213 тыс.руб.

Нормативная трудоемкость - II чел.ч.

Сметная заработная плата - 0,007 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиц. норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	К-во	Стоимость единицы, руб: Всего / осн. з/пл	Стоимость единицы, руб: Экспл машин / в т.ч. з/пл	Общая стоимость руб.: Всего	Общая стоимость руб.: Осн з/пл	Общая стоимость руб.: Экспл машин / в т.ч. з/пл	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обсл.машин / обслуживающие машины: на ед.	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обсл.машин / обслуживающие машины: всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	ССЦММ п.I0-9I	Стоимость сборной ж.б плиты, м2	I7,79	4,97 / -	- / -	88	- / -	- / -	- / -	- / -
2	ССЦММ прил.2 табл.Б	Устройство пароизоляционного слоя из рубероида на железобетонную плиту	I7,60 м2	0,6I / -	- / -	II	- / -	- / -	- / -	- / -
3	ЕI2-284 9-I	Утепление плиты минераловатными плитами, I00м2	0,I6	54,70 / 28,40	4,00 / I,20	9	5	- / -	48,20 / I,55	8 / -

9714/7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
4	CII4-II3	Плиты минераловатные повышенной жесткости на синтетическом связующем ГОСТ 22950-78, ТУ2I-РСФСР-27-87-76,м3	I,28	75,30	-	96	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
5	EI2-289 9-6	Наклейка гидроизоляционного слоя из одного слоя рубероида, I00 м2	0,I6	49,90	I,30	8	2	-	I8,90	3
				I0,70	0,39			-	0,50	-
6	CI47-29	Металлизация закладных деталей I00кг	0,07	I7,80	-	I	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Итого прямые затраты по смете	руб			2I3	7	-	-	II
			руб					-		-
		в том числе:								
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	2I3	-	-	-	-
		Материалы	"	-	-	I0	-	-	-	-
		Основная заработная плата	руб	-	-	-	7	-	-	-
		Всего заработная плата	руб	-	-	-	7	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	I96	-	-	-	-

9944/7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	2I3	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	II
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	7	-	-	-
		Итого по смете	руб	-	-	2I3	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	II
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	7	-	-	-

Составил инженер Лубенец

Проверил рук.группы Сыровой

0714/7

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2

на изготовление комплексной плиты ПП84-3А, 4Т-8ОМВ-II-200 П.ПП87-3А.4Т-8ОМВ-II-200П к типовому проекту на строительство цеха убоя и переработки 3000 бройлеров (кур) в час

Основание: нормы на I плиту

Составлен в ценах 1984 г.

Сметная стоимость - 0,228 тыс.руб.

Нормативная трудоемкость - I0 чел.-ч

Сметная заработная плата 0,006 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиц. норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	К-во	Стоим.ед.руб		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслужив.машин	
				Всего	Экспл машин	Всего	Осн з/пл	Экспл машин	обслужив.машины	
				Осн з/пл	в т.ч. з/пл			в т.ч. з/пл	на ед.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	ССЦММ п I0-I00	Стоимость сборной ж.б плиты, м2	I7,79	6,25	-	III	-	-	-	-
2	ССЦММ прил 2 табл.Б	Устройство пароизоляционного слоя из рубероида на железобетонную плиту, м2	I6,40	0,6I	-	I0	-	-	-	-
3	ЕI2-284 9-I	Утепление плиты минераловатными плитами I00 м2	0,I5	54,70 28,40	4,00 I,20	8	4	- -	48,20 I,55	7 -

9144

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	СП4-113	Плиты минераловатные повышенной жесткости на синтетическом связующем ГОСТ 22950-78, ТУ 21-РСФСР-27-87-76 м3	1,20	75,30	-	90	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
5	Е12-289 9-6	Наклейка гидроизоляционного слоя из одного слоя рубероида, 100 м2	0,15	49,90	1,30	7	2	-	18,90	3
				10,70	0,39			-	0,50	-
6	СП47-29	Металлизация закладных деталей 100 кг	0,13	17,80	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Итого прямые затраты по смете	руб	-	-	228	6	-	-	10
			руб					-		-
		в том числе:								
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	228	-	-	-	-
		материалы	руб	-	-	9	-	-	-	-
		основная заработная плата	руб	-	-	-	6	-	-	-
		всего заработная плата	руб	-	-	-	6	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	213	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	228	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	10
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	6	-	-	-
		Итого по смете	руб	-	-	228	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	10
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	6	-	-	-

Составил
ст.инженер Лубенец

Проверил
рук.группы Сыровой

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3

на изготовление комплексной плиты ПВ10-4А4Т-80МЗ-II-200 ПС нормы на I плиту к типовому проекту на строительство цеха убоя и переработки 3000 бройлеров (кур) в час

Основание: нормы на I плиту

Составлен в ценах 1984 г.

Сметная стоимость - 0,239 тыс.руб.

Нормативная трудоемкость - I0 чел.час

Сметная заработная плата - 0,006 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	К-во	Стоим.ед.руб Всего	Стоим.ед.руб Экспл машин	Общая стоимость,руб Всего	Общая стоимость,руб Осн з/пл	Общая стоимость,руб Экспл машин	Общая стоимость,руб Экспл машин в т.ч. з/пл	Затраты труда рабочих,чел.-ч не занятых обслуж.машин	Затраты труда рабочих,чел.-ч обслужив.машины на ед	Затраты труда рабочих,чел.-ч обслужив.машины всего
				осн. з/пл	в т.ч. з/пл							
I	2	3	4	5	6	7	8	9		I0		II
I	ССЦММ п.I0-I0I	Стоимость сборной ж.б. плиты, м2	I7,79	6,84	-	I22	-	-		-		-
				-	-	-		-		-		-
2	ССЦММ прил.2 табл.Б	Устройство пароизоляционного слоя из рубероида на железобетонную плиту, м2	I6,40	0,6I	-	I0	-	-		-		-
				-	-	-		-		-		-
3	EI2-284 9-I	Утепление плиты минераловатными плитами I00 м2	0,I5	54,70	4,00	8	4	-		48,20		7
				28,40	I,20			-		I,55		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
4	CII4-II3	Плиты минераловатные повышенной жесткости на синтетическом связующем ГОСТ 22950-78, ТУ 2I-РСФСР-27-87-76 м3	I,20	75,30	-	90	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
5	EI2-289 9-6	Наклейка гидроизоляционного слоя из одного слоя рубероида I00 м2	0,I5	49,90	I,30	7	2	-	I8,90	3
				I0,70	0,39			-	0,50	-
6	CI47-29	Металлизация закладных деталей, I00 кг	0,I3	I7,80	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Итого прямые затраты по смете	руб	-	-	239	6	-	-	I0
			руб					-		-
		в том числе:								
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	239	-	-	-	-
		материалы	руб	-	-	9	-	-	-	-
		основная заработная плата	руб	-	-	-	6	-	-	-
		всего заработная плата	руб	-	-	-	6	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	224	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	239	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	10
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	6	-	-	-
		Итого по смете	руб	-	-	239	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	10
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	6	-	-	-

Составил инженер Лубенец

Проверил рук.группы Сыровой

9744

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 4

на изготовление комплексной плиты ПВ10-4А4Т-80М3-II-200П к типовому проекту на строительство цеха убоя и переработки 3000 бройлеров (кур) в час

Основание: нормы на I плиту

Составлен в ценах 1984 г.

Сметная стоимость - 0,255 тыс.руб.

Нормативная трудоемкость -10 чел.-ч

Сметная заработная плата - 0,006 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	К-во	Стоим.ед, руб		Общая стоимость, руб			Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуив.машин	
				Всего	Экспл машин	Всего	Осн з/пл	Экспл машин	обслужив.машины	
				Осн з/пл	в т.ч. з/пл			в т.ч. з/пл	на ед	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	ССЦММ п.I0-I04	Стоимость сборной ж.б. плиты, м2	I7,79	7,78	-	I38	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
2	ССЦММ прил.2 табл.Б	Устройство пароизоляционного слоя из рубероида на железобетонную плиту, м2	I6,40	0,6I	-	I0	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	EI2-284 9-I	Утепление плиты минераловатными плитами, I00м2	0,I5	54,70	4,00	8	4	-	48,20	7
				28,40	I,20			-	I,55	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
4	CII4-II3	Плиты минераловатные повышенной жесткости на синтетическом связующем ГОСТ 22950-78, ТУ 2I-РСФСР-27-87-76 м3	I,20	75,30	-	90	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
5	E12-289 9-6	Наклейка гидроизоляционного слоя из одного слоя рубероида, I00 м2	0,I5	49,90	I,30	7	2	-	I8,90	3
				I0,70	0,39			-	0,50	-
6	CI47-29	Металлизация закладных деталей I00 кг	0,I3	I7,80	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Итого прямые затраты по смете	руб	-	-	255	6	-	-	I0
			руб					-		-
		в том числе:								
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	255	-	-	-	-
		материалы	руб	-	-	9	-	-	-	-
		основная заработная плата	руб	-	-	-	6	-	-	
		всего заработная плата	руб	-	-	-	6	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	240	-	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	255	-	-	-	-

9744

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	10
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	6	-	-	-
		Итого по смете	руб	-	-	255	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	10
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	6	-	-	-

Составил инженер Лубенец

Проверил рук.группы Сыровой

9744-7

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 5

на изготовление комплексной плиты ПГ37-3А4Т-I40М3-II-200П к типовому проекту на строительство цеха убоя и переработки 3000 бройлеров (кур) в час

Основание: нормы на I плиту

Составлен в ценах I984 г.

Сметная стоимость - 0,297 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость - I0 чел.-ч
Сметная заработная плата - 0,006 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	К-во	Стоим.ед.руб Всего	Стоим.ед.руб Эксплмашин в т.ч. з/пл	Общая стоимость,руб. Всего	Общая стоимость,руб. Осн з/пл	Общая стоимость,руб. Эксплмашин в т.ч. з/пл	Затраты труда рабочих, чел-ч не занятых обслужив.машины на ед.	Затраты труда рабочих, чел-ч не занятых обслужив.машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	ССЦММ п.I0-I00	Стоимость сборной ж.б плиты, м2	I7,79	6,25	-	III	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
2	ССЦММ прил.2 табл.Б	Устройство пароизоляционного слоя из рубероида на железобетонную плиту, м2	I6,40	0,6I	-	I0	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
3	EI2-284 9-I	Утепление плиты минераловатными плитами I00 м2	0,I5	54,70	4,00	8	4	-	48,20	7
				28,40	I,20			-	I,55	-)

9714/7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	СП4-113	Плиты минераловатные повышенной жесткости на синтетическом связующем ГОСТ 22950-78, ТУ 21-РСФСР-27-87-76 м3	2,11	75,30	-	159	-	-	-	-
				-	-		-	-	-	-
5	Е12-289 9-6	Наклейка гидроизоляционного слоя из одного слоя рубероида 100 м2	0,15	49,90	1,30	7	2	-	18,90	3
				10,70	0,39			-	0,50	-
6	СП47-29	Металлизация закладных деталей, 100кг	0,13	17,80	-	2	-	-	-	-
				-		-		-	-	-
		Итого прямые затраты по смете	руб	-	-	297	6	-	-	10
			руб			-		-		-
		в том числе:								
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	297	-	-	-	-
		материалы	руб	-	-	9	-	-	-	-
		основная заработная плата	руб	-	-	-	6	-	-	-
		всего заработная плата	руб	-	-	-	6	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	282	-	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	297	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	10
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	6	-	-	-
		Итого по смете	руб	-	-	297	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	10
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	6	-	-	-

Составил инженер — Лубенец

Проверил рук. группы — Сыровой

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 6

на изготовление комплексной плиты IIГ-4А4Т-I4ОМВ-II-200П к типовому проекту на строительство цеха убоя и переработки 3000 бройлеров (кур) в час

Основание: нормы на I плиту

Составлен в ценах I984 г.

Сметная стоимость - 0,286 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость - II чел.ч
Сметная заработная плата - 0,007 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	К-во	Стоим.единицы,руб Всего	Экспл машин в т.ч.	Общая стоимость,руб Всего	Осн з/пл	Экспл машин в т.ч.	Затраты труда рабочих,чел.-ч не занятых обсл.машин обслужив.машины на ед.	всего
				Осн з/пл	з/пл			з/пл		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	ССЦММ п.I0-9I	Стоимость сборной железобетонной плиты м2	I7,79	4,97	-	88	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
2	ССЦММ прил.2 табл.Б	Устройство пароизоляционного слоя из рубероида на железобетонную плиту, м2	I7,60	0,6I	-	II	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
3	ЕI2-284 9-I	Утепление плиты минераловатными плитами, I00 м2	0,I6	54,70	4,00	9	5	-	48,20	8
				28,40	I,20			-	I,55	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
4	CII4-II3	Плиты минераловатные повышенной жесткости на синтетическом связующем ГОСТ 22950-78, ТУ 2I-РСФСР-27-87-76, м3	2,25	75,30	-	I69	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
5	EI2-289 9-6	Наклейка гидроизоляционного слоя из одного слоя рубероида I00 м2	0,I6	49,90	I,30	8	2	-	I8,90	3
				I0,70	0,39			-	0,50	-
6	CI47-29	Металлизация закладных деталей, I00кг	0,07	I7,80	-	I	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Итого прямые затраты по смете	руб	-	-	286	7	-	-	II
			руб					-		-
		в том числе:								
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	286	-	-	-	-
		материалы	руб	-	-	I0	-	-	-	-
		основная заработная плата	руб	-	-	-	7	-	-	-
		всего заработная плата	руб	-	-	-	7	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	269	-	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	286	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	II
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	7	-	-	-
		Итого по смете	руб	-	-	286	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	II
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	7	-	-	-

Составил инженер — Лубенец

Проверил рук. группы — Сыровой

9714/7

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 7

на изготовление комплексный плиты 2ПГ-2А4Т-80МВ-II-200П к типовому проекту на строительство цеха убоя и переработки 3000 бройлеров (кур) в час

Основание: нормы на I плиту

Составлен в ценах 1984 г.

Сметная стоимость - 0,107 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость - 5 чел.ч.
Сметная заработная плата - 0,003 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	К-во	Стоим.единицы, руб Всего	Экспл машин в т.ч. з/пл	Общая стоимость, руб Всего	Осн з/пл	Экспл машин в т.ч. з/пл	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж.машин обслужив.машины на ед.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	ССЦММ п.I0-88	Стоимость сборной железобетонной плиты м2	8,90	5,34 -	- -	48	-	- -	- -	- -
2	ССЦММ прил.2 табл.Б	Устройство пароизоляционного слоя из рубероида на железобетонную плиту, м2	8,70	0,6I -	- -	5	-	- -	- -	- -
3	ЕI2-284 9-I	Утепление плиты минераловатными плитами, I00м2	0,07	54,70 28,40	4,00 I,20	4	2	- -	48,20 I,55	4 -

9714/7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	СП4-113	Плиты минераловатные повышенной жесткости на синтетическом связующем ГОСТ 22950-78, ТУ 21-РСФСР-27-87-76 м3	0,60	75,30	-	45	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
5	Е12-289 9-6	Наклейка гидроизоляционного слоя из одного слоя рубероида 100 м2	0,07	49,90	1,30	4	1	-	18,90	1
				10,70	0,39			-	0,50	-
6	СП47-29	Металлизация закладных деталей 1 100 кг	1 0,06	17,80	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Итого прямые затраты по смете	руб	-	-	107	3	-	-	5
			руб					/		-
		в том числе:								
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	107	-	-	-	-
		материалы	руб	-	-	5	-	-	-	-
		основная заработная плата	руб	-	-	-	3	-	-	-
		всего заработная плата	руб	-	-	-	3	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	99	-	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	107	-	-	-	-

971/17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	5
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	3	-	-	-
		Итого по смете	руб	-	-	107	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	5
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	3	-	-	-

Составил инженер — Лубенец

Проверил рук.группы — Сыровой

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 8

на изготовление комплексной плиты 2ПВ4-2А4Т-8ОМВ-II-200П к типовому проекту на строительство цеха убоя и переработки 3000 бройлеров (кур) в час

Основание: нормы на I плиту

Составлен в ценах 1984 г.

Сметная стоимость - 0,II7 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость- 4 чел.-я ч
Сметная заработная плата- 0,003 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиц. норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	К-во	Стоим.ед. руб		Общая стоимость, руб			Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслужив.машин	
				Всего / Осн з/пл	Экспл машин / в т.ч. з/пл	Всего / Осн з/пл		Экспл машин / в т.ч. з/пл	на ед	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	ССЦММ п.I0-94	Стоимость сборной железобетонной плиты м2	8,90	7,I6	-	64	-	-	-	-
5	ССЦММ прил.2 табл.Б	Устройство пароизоляционного слоя из рубероида на железобетонную плиту, м2	7,60	0,6I	-	5	-	-	-	-
3	ЕI2-284 . 9-I	Утепление плиты минераловатными плитами I00 м2	0,06	54,70 28,40	4,00 I,20	4	2	- -	48,20 I,55	3 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
4	CII4-II3	Плиты минераловатные повышенной жесткости на синтетическом связующем ГОСТ 22950-78, ТУ 2I-РСФСР-27-87-76 м3	0,52	75,30	-	39	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
5	EI2-289 9-6	Наклейка гидроизоляционного слоя одного слоя рубероида I00 м2	0,06	49,90	I,30	3	I	-	I8,90	I
				I0,70	0,39			-	0,50	-
6	CI47-29	Металлизация закладных деталей I00 кг	I 0,II	I7,80	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Итого прямые затраты по смете	руб	-	-	II7	3	-	-	4
			руб					-		-
		в том числе:								
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	II7	-	-	-	-
		материалы	руб	-	-	3	-	-	-	-
		основная заработная плата	руб	-	-	-	3	-	-	-
		всего заработная плата	руб	-	-	-	3	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	II0	-	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	руб	—	-	II7	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	4
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	3	-	-	-
		Итого по смете	руб	-	-	II7	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	4
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	3	-	-	-

Составил инженер Лубенец

Проверил рук. группы Сыровой

9714/7

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 9

на изготовление комплексной плиты 2ПВ7-3А4Т-80МВ-II-2001 к типовому проекту на строительство цеха убоя и переработки 3000 бройлеров (кур) в час

Т.П. 805-5-5.86 А-7 - 120 -

Основание: нормы на I плиту

Составлен в ценах 1984 г.

Сметная стоимость - 0,127 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость - 4 чел.-ч
Сметная заработная плата - 0,003 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	К-во	Стоим.единицы, руб Всего	Экспл машин	Общая стоимость, руб Всего	Осн з/пл	Экспл машин	Затраты труда рабочих, чел-ч не занятых обсл.машин	
				Осн з/пл	в т.ч. з/пл			в т.ч. з/пл	обслужив.машины на ед.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	ССЦММ п.I0-98	Стоимость сборной железобетонной плиты м2	8,90	8,35	-	74	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
2	ССЦММ прил.2 табл.В	Устройство пароизоляционного слоя из рубероида на железобетонную плиту, м2	7,60	0,6I	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
3	Е12-284 9-I	Утепление плиты минераловатными плитами I00м2	0,06	54,70	4,00	4	2	-	48,20	3
				28,40	I,20			-	I,55	-

9944/7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	СII4-II3	Плиты минераловатные повышенной жесткости на синтетическом связующем ГОСТ 22950-78, ТУ 2I-РСФСР-27-87-76 м3	0,52	75,30	-	39	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
5	Е12-289 9-6	Наклейка гидроизоляционного слоя одного слоя рубероида I00 м2	0,06	49,90	I,30	3	I	-	I8,90	I
				I0,70	0,39			-	0,50	-
6	СI47-29	Металлизация закладных деталей I00кг	0,II	I7,80	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Итого прямые затраты по смете	руб	-	-	I27	3	-	-	4
			руб					-		-
		в том числе:								
		стоимость общестроительных роабот	руб	-	-	I27	-	-	-	-
		материалы	руб	-	-	3	-	-	-	-
		основная заработная плата	руб	-	-	-	3	-	-	-
		всего заработная плата	руб	-	-	-	3	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	I20	-	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	I27	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	—	-	-	-	-	-	4
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	3	-	-	-
		Итого по смете	руб	-	-	I27	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	4
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	3	-	-	-

Составил инженер — Лубенец

Проверил рук. группы — Суровой

9444

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № I0

на изготовление комплексной плиты 2ПВ7-2А4Т-80МВ-II-200П/2ПВI0-2А4Т-80МВ-II-200П к типовому проекту на строительство цеха убоя и переработки 3000 бройлеров (кур) в час

Основание: нормы на I плиту

Составлен в ценах I984 г.

Сметная стоимость - 0,II9 тыс.руб.

Нормативная трудоемкость - 4 чел.-ч

Сметная заработная плата - 0,003 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	К-во	Стоим.единицы,руб Всего	Экспл машин	Общая стоим.руб Всего	Осн з/пл	Экспл машин	Затраты труда рабочих,чел-ч не занятых обслужив.машин на ед.	всего
				Осн з/пл	в т.ч. з/пл			в т.ч. з/пл	обслужив.машины	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	ССЦММ п.I0-97	Стоимость сборной железобетонной плиты, м2	8,90	7,38	-	66	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
2	ССЦММ прил.2 табл.Б	Устройство пароизоляционного слоя из рубероида на железобетонную плиту, м2	7,60	0,6I	-	5	-	-	-	-
				-	-		-	-	-	-
3	ЕI2-284 9-I	Утепление плиты минераловатными плитами, I00м2	0,06	54,70	4,00	4	2	-	48,20	3
				28,40	I,20			-	I,55	-

9144

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	СII4-II3	Плиты минераловатные повышенной жесткости на синтетическом связующем ГОСТ 22950-78, ТУ2I-РСФСР-27-87-76, м3	0,52	75,30	-	39	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
5	Е12-289 9-6	Наклейка гидроизоляционного слоя одного слоя рубероида, I00м2	0,06	49,90	I,30	3	I	-	I8,90	I
				I0,70	0,32			-	0,50	-
6	СI47-29	Металлизация закладных деталей, I00кг	0,II	I7,80	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Итого прямые затраты по смете	руб	-	-	II9	3	-	-	4
			руб					-		-
		в том числе:								
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	II9	-	-	-	-
		материалы	руб	-	-	3	-	-	-	-
		основная заработная плата	руб	-	-	-	3	-	-	-
		всего заработная плата	руб	-	-	-	3	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	II2	-	-	-	-

9744/1

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего: стоимость общестроительных работ	руб	-	-	II9	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	4
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	3	-	-	-
		Итого по смете	руб	-	-	II9	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч		-	-	-	-	-	4
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	3	-	-	-

Составил инженер — Лубенец

Проверил рук. группы — Сыровой

9714/4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № IA

на общестроительные работы Т=-20°С к типовому проекту
на строительство цеха убоя и переработки 3000 бройлеров (кур) в час

Основание: КЖI-КМ38: АРI-АР-23:КМI-КМ20

Составлена в ценах I984 года для базисного района

Сметная стоимость - 279,69 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб

Показатели по смете

Стоимость на:

I. Расчетную единицу - 6I,I0 руб.

2. I м3 объема здания - 22,25 руб.

3. I м2 общей площади здания - III,95 руб.

№№ пп	№ прейск. УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм	К-во	Стоим. единицы руб.	Общая стоимость, руб Всего	Норм. условно-чистая прод. / Прямые затраты	в том числе Осн з/пл	Экспл машин / в т.ч. з/пл
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		А. Подземная часть							
		I. Земляные работы							
I	Смета I	Прямые затраты по смете I	руб	I,00	2I53,0	2I53	- / I850	426	I424 / 497

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		2. Фундаменты							
2	Смета I	Прямые затраты по смете I	руб	I,00	20I60,0	20I60	- I875	88I	994 35I
		Исключается:							
3	Е6-I3 I-I3	Устройство бетонных столбиков из бетона класса В7,5	м3	0,40	34,40	I4	- I	I	- -
4	ССЦММ п.9-348	Стоимость сборных ж.б. фундаментных балок бетон МВI5	м3	4,77	64,70	309	-		-
5	СI47-I	Арматура А-I	I00кг	4 5,94	22,90	I36	-	-	-
6	СI47-8	Арматура А-3	I00кг	5,30	25,00	I33	-	-	-
7	Е8-I3 4-I	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов, цементная с жидким стеклом	I00м2	0,I6	86,50	I4	- 3	3	- -
		Итого по разделу 2	руб	-	-	I9554	- I87I	877	994 35I
		Всего по подземной части	руб	-	-	2I707	- 372I	I303	24I8 848
		Б Надземная часть 3. Каркас здания							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
8	Смета I	Прямые затраты по смете I	руб	I,00	I4605,0	I4605	- I256	544	7I2 258
		4. Стены							
9	Смета I	Прямые затраты по смете I	руб	I,00	6026I,0	6026I	- 6506	3905	260I 9I5
		Исключается:							
I0	Смета I п.II3-I7	Стоимость стеновых панелей	руб	I,00	299I6,0	299I6	-	-	-
II	E8-30 5-I	Стены наружные из обыкновенного глиняного кирпича	м3	9,57	34,04	-326	- 28	2I	7 2
		Расценка: 34,2-(22,4-2I,7)х0,23							
I2	ССЦММ п.8-360	Стоимость карнизных панелей из бетона класса BI2,5		2,76	58,90	I63	-	-	-
I3	CI47-24	Закладные детали	I00кг	I,20	4I,30	50	-	-	-
I4	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	I00кг	I,20	I7,80	2I	-		-
		Добавляется:							
I5	ССЦММ п.I0-II7	Стоимость стеновых панелей толщиной 30 см длиной до 3 м с расходом арматуры до 3 кг:м2	м2	I78,95	I8,20	3257	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	ССЦММ п.10-118	Стоимость стеновых панелей толщиной 30 см длиной до 3 м с расходом арматуры 3,1-7 кг: м2	м2	183,48	19,30	3541	-	-	-
17	ССЦММ п.10-120	Стоимость стеновых панелей толщиной 30 см, длиной до 3 м с расходом арматуры 10,1-13 кг: м2	м2	44,20	21,60	955	-	-	-
18	ССЦММ п.10-172	Стоимость стеновых панелей толщиной 30 см длиной от 3 до 12 м с расходом арматуры 3,1 - 7 кг: м2	м2	613,54	19,80	12148	-	-	
19	ССЦММ п.10-173	Стоимость стеновых панелей толщиной 30 см длиной от 3 до 12 м с расходом арматуры 7,1-10 кг: м2	м2	152,68	21,10	3222	-	-	-
		Итого по разделу 4	руб	-	-	52908	- 6478	3884	2594 913
		5. Перекрытие							
20	Смета 4	Прямые затраты по смете 1	руб	1,00	327,0	327	- 24	11	13 5
		6. Покрытие							
21	Смета 1	Прямые затраты по смете 1	руб	1,00	32665,0	32665	- 1128	606	522 185

9744

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Исключается							
22	Смета I п.I68-I78	Стоимость комплексных плит покрытия	руб	I,00	26070,0	26070	-	-	-
		Добавляется:							
23	Расчет номер II	Стоимость комплексной плиты ПГ-3А4Т-60МВ-II-200П	шт	63,00	I89,0	II907	-	-	-
24	Расчет номер I2	Стоимость комплексной плиты ПВ7-3А4Т-60МВ-II-200ППВ4-3А4Т-60МВ-II-200П	шт	32,00	206,00	6592	-	-	-
25	Расчет номер I3	Стоимость комплексной плиты ПВ7-4А4Т-60МВ-II-200П	шт	2,00	2I7,0	434	-	-	-
26	Расчет номер I4	Стоимость комплексной плиты ПВI0-4А4Т-60МВ-II-200П	шт	I,00	233,0	233	-	-	-
27	Расчет номер I5	Стоимость комплексной плиты ПВ7-3А4Т-I20МВ-II-200П	шт	2,00	274,00	548	-	-	-
28	Расчет номер I6	Стоимость комплексной плиты ПГ-2А4Т-I20МВ-II-200П	шт	3,00	253,0	759	-	-	-
29	Расчет номер I7	Стоимость комплексной плиты 2ПГ-2А4Т-60МВ-II-200П	шт	I7,00	96,00	I632	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
30	Расчет номер I8	Стоимость комплексной плиты 2ПВ4-2А4Т-6ОМВ-II-200 П	шт	3,00	I07,0	32I	-	-	-
3I	Расчет номер I9	Стоимость комплексной плиты 2ПВ7-3А4Т-6ОМВ-II-200 П	шт	4,00	II7,0	468	-	-	-
32	Расчет номер 20	Стоимость комплексной плиты 2ПВ7-IА4Т-6ОМВ-II-200П, 2ПВI0-2А4Т-6ОМВ-II-200 П	шт	4,00	I09,0	436	-	-	-
		Итого по разделу 6	руб	-	-	29925	- II28	606	522 I85
		7. Кровля							
33	Смета I	Прямые затраты по смете I	руб	I,00	I7230,0	I7230	- 3I3I	2429	702 2II
		8. Перегородки							
34	Смета I	Прямые затраты по смете I	руб	I,00	I700I,0	I700I	- 2I06	I8I6	290 89
		9. Проемы							
35	Смета I	Прямые затраты по смете I	руб	I,00	9563,0	9563	- 547	424	I23 38
		I0. Полы							
36	Смета I	Прямые затраты по смете I	руб	I,00	27I8I,0	27I8I	- 3349	3025	424 97

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Исключается:							
37	EII-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	2,34	29,30	69	-/4	4	-/-
38	EII-50 7-I	Устройство тепло - и звукоизоляции из керамзита	м3	9,I4	I6,I0	I47	-/26	I6	I0/3
39	EII-55 8-I	Стяжка из цементно-песчаного раствора М-200	I00м2	0,I0	74,49	7	-/I	I	-/-
		Расценка: 70+(28,I-25,9)х х2,04							
40	EII-56 8-2	Толщинойд до 40 мм	"	0,I0	I4,72	2	-	-	-
		Расценка: I3,6+(28,I-25,9)х0,5I							
		Итого по разделу I0	руб	-	-	86956	-/33I8	3004	3I4/94
		II. Отделочные работы							
4I	Смета I	Прямые затраты по смете I	руб	I,00	I5650,0	I5650	-/458I	43I0	27I/I23
		I2. Разные работы							
42	Смета I	Прямые затраты по смете I	руб	I,00	I7I55,0	I7I55	-/3I64	2I54	I0I0/334

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего по надземной части	руб	-	-	20I320	- 25733	I9I82	655I 2250
		Всего по смете	"	-	-	223027	- 29454	20485	8969 3098

С В О Д К А

объемов и стоимости работ к локальной смете № Iа

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Ед. изм	К-во ед. изм	Сметная стоимость, руб: Прямые затраты	Накладные расходы %	Накладные расходы сумма	Плановые накопления % от стоим по гр. 5,7	Всего по граф. 5,7,8	в том числе: Осн з/пл	в том числе: Экспл машин в т.ч. з/пл	Нормативная условно-чистая продукция: В накл расх % от суммы по графе 7	В план накоп % от стоим. по гр. I0,II	Всего по дан. гр, I0, II, I2 I3	Уд.вес стоим. констр. элемента или вида работ в % к общей стоим. работ по смете / Стоим. ед. изм., руб.
	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I4
	А. Подземная часть													
	Земляные работы	м3 вынут. грунта	3480	2I53	I6,5	355	20I	2709	-	-	-	-	-	0,97 / 0,78
	Фундаменты	м3	326,83	I9554	-	3204	I820	24578	-	-	-	-	-	8,79 / 75,32
	в том числе: строительные работы	м3	326,83	I9264	I6,5	3I79	I795	24238	-	-	-		-	-

9714/7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
б)	Металлоконструкции	т	I,0	290	8,6	25	25	340	-	-	-	-	-	-
	Итого по разделу А	руб		2I707	-	3559	202I	27287		-	-		-	9,76
	Б.Надземная часть													
3	Каркас здания	м3	89,3	I4605	-	2325	I354	I8284	-	-	-	-	-	6,54 204,75
	в том числе:													
а)	строительные работы	м3	89,30	I3535	I6,5	2233	I26I	I7029	-	-	-	-	-	-
б)	Металлоконструкции	т	3,67	I070	8,6	92	93	I255	-	-	-	-	-	-
4	Стены	м3	527,3	52908	-	8656	4925	66489	-	-	-	-	-	23,77 I26,09
	в том числе:													
а)	строительные работы	м3	527,3	5I973	I6,5	8576	4844	65393	-	-		-	-	
б)	металлоконструкции	т	2,75	935	8,6	80	8I	I096	-	-	-	-		-
5.	Перекрытие	м2	24	327	-	43	29	399	-	-	-	-		0,I4 I6,63
	в том числе:													
а)	строительные работы	м2	24	I86	I6,5	3I	I7	234	-	-	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
б)	Металлоконструкции	т	0,5	I4I	8,6	I2	I2	I65	-	-	-	-		-
6	Покрытие	м2	2327	29925	I6,5	4938	2789	37652	-	-	-	-		I3,46 I6,I9
7	Кровля	м2	2470	I7230		2832	I605	2I667	-	-		-		7,75 8,77
	в том числе:													
а)	строительные работы	м2	2470	I7084	I6,5	28I9	I592	2I495	-	-	-	-		-
б)	металлоконструкции	т	0,32	I46	8,6	I3	I3	I72						
8.	Перегородки	м2	2060	I700I	-	2757	I58I	2I339	-	-	-	-		7,63 I0,36
	в том числе:													
а)	строительные работы	м2	2060	I6403	I6,5	2706	I529	20638	-	-	-	-		-
б)	металлоконструкции	т	I,39	598	8,6	5I	52	70I	-	-	-	-		-
9.	Проемы	м2	437,68	9563	I6,5	I578	89I	I2032	-	-		-		4,30 27,49
I0	Полы	м2	2I93	26956	"	4448	25I2	339I6	-	-	-	-		I2,I3 I5,47
II	Отделочные работы	руб	-	I5650	I6,5	2582	I459	I969I	-	-		-		7,04 -

921414

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12	Разные работы			17155	-	2226	1550	20931	-	-	-	-	7,48	
	в том числе:												-	
а)	строительные работы	руб	-	9497	16,5	1567	885	11949	-	-	-	-	-	
б)	металлоконструкции	т	21,2	7658	8,6	659	665	8982	-	-	-	-	-	
	Итого по разделу Б	руб		201320		32385	18695	252400	--	-	-	-	90,24	
	Итого по разделам А+Б	руб		223027	-	35944	20716	279687	-	-	-	-	100%	

Главный инженер проекта Рыков

Начальник комплексного отдела Жевнеров

Руководитель сектора Чуканова

Составил инженер Лубенец

Проверил рук. группы Сыровой

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № II для Т=-20°С

на изготовление комплексной плиты IIГ-3А4Т-60МВ/II-200 П к типовому проекту на строительство цеха убоя и переработки 3000 бройлеров (кур) в час

Основание: нормы на I плиту

Составлен в ценах 1984 г.

Сметная стоимость - 0,189 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость - II чел.-ч
Сметная заработная плата - 0,007 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	К-во	Стоим.единицы,руб Всего	Экспл машин в т.ч. з/пл	Общая стоимость,руб Всего	Осн з/пл	Экспл машин в т.ч. з/пл	Затраты труда рабочих,чел.-ч не занятых обслужив.машин	обслужив.машины на ед.	обслужив.машины всего
				Осн з/пл							
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0		II
I	ССЦМ п.I0-9I	Стоимость сборной железобетонной плиты, м2	I7,79	4,97	-	88	-	-	-		-
				-	-			-	-		-
2	ССЦМ прил.2 табл.8	Устройство пароизоляционного слоя из рубероида на железобетонную плиту, м2	I7,60	0,6I	-	II	-	-	-		-
				-	-			-	-		-
3	ЕI2-284 9-I	Утепление плиты минераловатными плитами I00м2	0,I6	54,70	4,00	9	5	-	48,20		8
				28,40	I,20			-	I,55		-

9744/7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
4	CII4-II3	Плиты минераловатные повышенной жесткости на синтетическом связующем ГОСТ 22950-78, ТУ 2I-РСФСР-27-87-76, м3	0,96	75,30	-	72	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
5	EI2-289 9-6	Наклейка гидроизоляционного слоя из одного слоя рубероида, I00м2	0,I6	49,90	I,30	8	2	-	I8,90	3
				I0,70	0,39			-	0,50	-
6	CI47-29	Металлизация закладных деталей, I00 кг	0,07	I7,80	-	I-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Итого прямые затраты по смете	руб	-	-	I89	7	-	-	II
			руб					-		-
		в том числе:								
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-I89	-	-	-	-
		материалы	руб	-	-	I0	-	-	-	-
		Основная заработная плата	руб	-	-	-	7	-	-	-
		Всего заработная плата	руб	-	-	-	7	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	I72	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	I89	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	II
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	7	-	-	-
		Итого по смете	руб	-	-	I89	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	II
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	7	-	-	-

Составил
Ст.инженер Шкуро

Проверил
Рук.группы Сыровой

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 12 ДЛЯ - 20°С

на изготовление комплексной плиты 1ПВ4-3А4Т-60МВ-II-200П. 1ПВ7-3А4Т-60МВ-II-200П к типовому проекту на строительство цеха убоя и переработки 3000 бройлеров (кур) в час

Основание: нормы на I плиту

Составлен в ценах 1984 г.

Сметная стоимость - 0,206 тыс.руб.

Нормативная трудоемкость 10 чел.-ч

Сметная заработная плата 0,006 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	К-во	Стоим.ед.руб. Всего	Стоим.ед.руб. Экспл машин	Общая стоимость,руб Всего	Общая стоимость,руб Осн з/пл	Общая стоимость,руб Экспл машин	Затраты труда рабоих, чел-ч не занятых обслуж.машин обслужив.машины на ед	Затраты труда рабоих, чел-ч не занятых обслуж.машин обслужив.машины всего
				Осн з/пл	в т.ч. з/пл			в т.ч. з/пл		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	ССЦММ п.I0-I00	Стоимость сборной ж.б. плиты, м2	I7,79	6,25	-	III	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
2	ССЦММ прил.2 табл.Б	Устройство пароизоляционного слоя из рубероида на железобетонную плиту, м2	I6,40	0,6I	-	I0	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
3	EI2-284 9-I	Утепление плиты минераловатными плитами, I00 м2	0,I5	54,70	4,00	8	4	-	48,20	7
				28,40	I,20			-	I,55	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
4	CII4-II3	Плиты минераловатные повышенной жесткости на синтетическом связующем ГОСТ 22950-78, ТУ 2I-РСФСР-27-87-76, м3	0,90	75,30 / -	- / -	68	-	- / -	- / -	- / -
5	EI2-289 9-6	Наклейка гидроизоляционного слоя из одного слоя рубероида, I00м2	0,I5	49,90 / I0,70	I,30 / 0,39	7	2	- / -	I8,90 / 0,50	3 / -
6	CI47-29	Металлизация закладных деталей, I00 кг	0,I3	I7,80 / -	- / -	2-	-	- / -	- / -	- / -
		Итого прямые затраты по смете	руб / руб	-	-	206	6	- / -	-	I0 / -
		в том числе:								
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	206	-	-	-	-
		материалы	руб	-	-	9	-	-	-	-
		основная заработная плата	руб	-	-	-	6	-	-	-
		всего заработная плата	руб	-	-	-	6	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	I9I	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	206	-	-	-	-

9714/7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	10
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	6	-	-	-
		Итого по смете	руб	-	-	206	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	10
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	6	-	-	-

Составил ст.инженер Шкуро

Проверил рук.группы Сыровой

9711/17

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № I3 ДЛЯ Т=-20°С

на изготовление комплексной плиты IПВ7-4А4Т-60МВ-II-200П к типовому проекту на строительство цеха убоя и переработки 3000 бройлеров (кур) в час

Основание: нормы на I плиту

Составлен в ценах I984 г.

Сметная стоимость - 0,2I7 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость- I0 чел.-ч
Сметная заработная плата- 0,006 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	К-во	Стоим.ед.руб Всего	Экспл машин	Общая стоимость, руб Всего	Осн з/пл	Экспл машин	Затраты труда рабочих чел-ч не занятых обслужив.машин обслужив.маш. на ед.	всего
				Осн з/пл	в т.ч. з/пл			в т.ч. з/пл		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	ССЦММ п.I0-I0I	Стоимость сборной ж.б. плиты, м2	I7,79	6,84	-	I22	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
2	ССЦММ прил.2 табл.5	Устройство пароизоляционного слоя из одного слоя рубероида на ж.плиту, м2	I6,40	0,6I	-	I0	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
3	EI2-284 9-I	Утепление плиты минераловатными плитами, I00м2	0,I5	54,70	4,00	8	4	-	48,20	7
				28,40	I,20				I,55	-

9944

I	?	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
4		CII4-II3	Плиты минераловатные повышенной жесткости на синтетическом связующем ГОСТ 22950-78, ТУ 2I-РСФСР-27-87-76 м3	0,90	75,30	-	68	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5		ЕI2-289 9-6	Наклейка гидроизоляционного слоя из одного слоя рубероида, I00м2	0,I5	49,90	I,30	7	2	-	I8,90ь	3
					I0,70	0,39			-	0,50	-
6		CI47-29	Металлизация закладных деталей, I00кг	0,I3	I7,80	-	2	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
			Итого прямые затраты по смете	руб	-	-	2I7	6	-	-	I0
				руб					-		-
			в том числе:								
			стоимость общестроительных работ	руб	-	-	2I7	-	-	-	-
			материалы	руб	-	-	9-	-	-	-	-
			основная заработная плата	руб	-	-	-	6	-	-	-
			всего заработная плата	руб	-	-	-	6	-	-	-
			стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	202	-	-	-	-
			всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	2I7	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость	чел.ч	-	-	—	-	-	-	I0
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	6	-	-	-
		Итого по смете	руб	-	-	2I7	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	I0
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	6	-	-	-

Составил ст.инженер Шкуро

Проверил рук.группы Сыровой

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № I4 для Т=- 20°С

на изготовление комплексной плиты IПВIО-4А4Т-60МВ-II-200П к типовому проекту на строительство цеха убоя и переработки 3000 бройлеров (курэ в час

Основание: нормы на I плиту

Составлен в ценах 1984 г.

Сметная стоимость - 0,233 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость- I0 чел.-ч
Сметная заработная плата- 0,006 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	К-во	Стоим.ед. руб: Всего / Осн з/пл	Стоим.ед. руб: Экспл машин / в т.ч. з/пл	Общая стоимость, руб: Всего	Общая стоимость, руб: Осн з/пл	Общая стоимость, руб: Экспл машин / в т.ч. з/пл	Затраты труда рабочи, чел-ч не занятых обслужив. машин / обслужив. машины: на ед	Затраты труда рабочи, чел-ч не занятых обслужив. машин / обслужив. машины: всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	ССЦММ п.I0-I04	Стоимость сборной железобетонной плиты м2	I7,79	7,78 / -	- / -	I38	-	- / -	- / -	- / -
2	ССЦММ прил.2 табл.Б	Устройство пароизоляционного слоя из рубероида на железобетонную плиту, м2	I6,40	0,6I / -	- / -	I0	-	- / -	- / -	- / -
3	ЕI2-284 9-I	Утепление плиты минераловатными плитами, I00 м2	0,I5	54,70 / 28,40	4,00 / I,20	8	4	- / -	48,20 / I,55	7 / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
4	СII4-II3	Плиты минераловатные повышенной жесткости на синтетическом связующем ГОСТ 22950-78, ТУ 2I-РСФСР-27-87-76, м3	0,90	75,30	-	68	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
5	ЕI2-289 9-6	Наклейка гидроизоляционного слоя из одного слоя рубероида I00м2	0,I5	49,90	I,30	7	2	-	I8,90	3
				I0,70	0,39			-	0,50	-
6	СI47-29	Металлизация закладных деталей I00кг	0,I3	I7,80	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Итого прямые затраты по смете	руб			233	6	-	-	I0
			руб					-		-
		в том числе:								
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	233	-	-	-	-
		материалы	руб	-	-	9	-	-	-	-
		основная заработная плата	руб	-	-	-	6	-	-	-
		всего заработная плата	руб	-	-	-	6	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	2I8	-	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	233	-	-	-	-

9744-1

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость	чел-ч	-	-	-	-	-	-	I0
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	6	-	-	-
		Итого по смете	руб	-	-	233	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	I0
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	6	-	-	-

Составил ст.инженер Шкуро

Проверил рук.группы Сыровой

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № I5 для Т=-20°С

на изготовление комплексной плиты IIВ7-3А4Т-I20МВ-II-200П к типовому проекту на строительство цеха убоя и переработки 3000 бройлеров (кур) в час

Основание: нормы на I плиту

Составлен в ценах I984 г.

Сметная стоимость - 0,274 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость- I0 чел.-ч
Сметная заработная плата- 0,006 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	К-во	Стоим.ед.руб Всего	Стоим.ед.руб Экспл машин	Общая стоимость, руб Всего	Общая стоимость, руб Осн з/пл	Общая стоимость, руб Экспл машин	Затраты труда рабочих, чел-ч не занятых обсл.машин	
				Осн з/пл	в т.ч. з/пл			в т.ч. з/пл	обслужив. машины	
									на ед	всего
I	23	3	4	5	6	78	8	9	I0	II
I	ССЦИМ п.I0-I00	Стоимость сборной железобетонной плиты, м2	I7,79	6,25	-	III	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
2	ССЦИМ прил.2 табл.5	Устройство пароизоляционного слоя из рубероида на железобетонную плиту м2	I6,40	0,6I	-	I0	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
3	E12-284 9-I	Утепление плиты минераловатными плитами, I00м2	0,I5	54,70	4,00	8	4	-	48,20	7
				-28,40	I,20			-	I,55	-

9714/7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
4	CII4-II3	Плиты минераловатные повышенной жесткости на синтетическом связующем ГОСТ 22950-78, ТУ-2I-РСФСР-27-87-76,м3	I,8I	75,30	-	I36	-	-	-	-
5	EI2-289 9-6	Наклейка гидроизоляционного слоя из одного рубероида,I00м2	0,I5	49,90 I0,70	I,30 0,39	7	2	- -	I8,90 0,50	3 -
6	CI47-29	Металлизация закладных деталей,I00кг	0,I3	I7,80 -	- -	2	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по смете	руб	-	-	274	6	- -	-	I0 -
		в том числе:	руб							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	274	-	-	-	-
		материалы	руб	-	-	9-	-	-	-	-
		основная заработная плата	руб	-	-	-	6	-	-	-
		всего заработная плата	руб	-	-	-	6	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	259	-	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	274	-	-	-	-
		нормативная трудоемкость	чел.ч	-	-	-	-	-	-	I0

I	2	3	4	5	6	78	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	6	-	-	-
		Итого по смете	руб	-	-	274	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч	-	-	-	-	-	-	I0
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	6	-	-	-

Составил ст.инженер Шкуро

Проверил рук.группы Сыровой

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № I6 для Т -20°С

на изготовление комплексной плиты IПГ-2А4Т-I20МВ-II-200П к типовому проекту на строительство цеха убоя и переработки 3000 бройлеров (кур) в час

Основание: нормы на I плиту

Составлен в ценах I984 г.

Сметная стоимость - 0,253 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость - II чел.-ч
Сметная заработная плата - 0,007 тыс.руб.

№№ п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	К-во	Стоим.ед.руб Всего	Стоим.ед.руб Экспл машин	Общая стоимость,руб Всего	Общая стоимость,руб Осн з/пл	Общая стоимость,руб Экспл машин	Затраты труда рабочих,чел.-ч не занятых обслуж.машин обсл.машины на ед	Затраты труда рабочих,чел.-ч не занятых обслуж.машин обсл.машины всего
				Осн з/пл	в т.ч. з/пл			в т.ч. з/пл		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	ССЦММ п.I0-9I	Стоимость сборной железобетонной плиты, м2	I7,79	4,97	-	88	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
2	ССЦММ прил.2 табл.Б	Устройство пароизоляционного слоя из рубероида на железобетонную плиту, м2	I7,60	0,6I	-	II	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
3	EI2-284 9-I	Утепление плиты минераловатными плитами I00 м2	0,I6	54,70	4,00	9	5	-	48,20	8
				28,40	I,20			-	I,55	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
4	CII4-II3	Плиты минераловатные повышенной жесткости на синтетическом связующем ГОСТ 22950-78, ТУ 2I-РСФСР-27-87-76,м3	I,8I	75,30	-	I36	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
5	EI2-289 9-6	Наклейка гидроизоляционного слоя из одного слоя рубероида,I00м2	0,I6	49,90	I,30	82	2	-	I8,90	3
				I0,70	0,39			-	0,50	-
6	CI47-29	Металлизация закладных деталей, I00кг	0,07	I7,80	-	I-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Итого прямые затраты по смете	руб	-	-	253	7	-	-	II
			руб					-		-
		в том числе:								
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	253	-	-	-	-
		материалы	руб	-	-	I0	-	-	-	-
		основная заработная плата	руб	-	-	-	7	-	-	-
		всего заработная плата	руб	-	-	-	7	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	236	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	253	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость	чел-ч	-	-	—	-	-	-	II
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	7	-	-	-
		Итого по смете	руб	-	-	253	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел-ч	-	-	-	-	-	-	II
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	7	-	-	-

Составил ст.инженер Шкуро

Проверил рук.группы Сыровой

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № I7 для Т=-20°С

на изготовление комплексной плиты 2ПГ-2А4Т-60М3-II-200П
к типовому проекту на строительство цеха и переработки
3000 бройлеров (кур) в час

Основание: нормы на I плиту

Составлен в ценах I984 г.

Сметная стоимость - 0,096 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость - 5 чел.ч
Сметная заработная плата - 0,003 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	К-во	Стоим. ед., руб ? Всего	Экспл машин	Общая стоимость, руб. Всего	Осн з/пл	Экспл машин	Затраты труда рабочих, чел-ч не занятых обсл.машин	обсл.машины
				Осн з/пл	в т.ч. з/пл			в т.ч. з/пл	на ед	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	ССЦММ п.I0-88	Стоимость сборной железобетонной плиты м2	8,90	5,34	-	48	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
2	ССЦММ прил.2 табл.Б	Устройство пароизоляционного слоя из рубероида на железобетонную плиту, м2	8,70	0,6I	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
3	ЕI2-284 9-I	Утепление плиты минераловатными плитами I00 м2	0,07	54,70	4,00	4	2	-	48,20	4
				28,40	I,20			-	I,55	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	СП4-113	Плиты минераловатные повышенной жесткости на синтетическом связующем ГОСТ 22950-78, ТУ 21-РСФСР-27-87-76 м3	0,45	75,30	-	34	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
5	Е12-289 9-6	Наклейка гидроизоляционного слоя из одного рубероида, 100м2	0,07	49,90	1,30	4	1	-	18,90	1
				10,70	0,39			-	0,50	-
6	СП47-29	Металлизация закладных деталей, 100кг	0,06	17,80	-	1	-	-	-	-
				-	-			-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб	-	-	96	3	-	-	5
			руб					-		-
		в том числе:								
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	96	-	-	-	
		материалы	руб	-	-	5	-	-	-	-
		основная заработная плата	руб	-	-		3	-	-	-
		всего заработная плата	руб	-		-	3	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	88	-	-		-
		всего, стоимость общестроительны работ	руб	-	-	96	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	5
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	3	-	-	
		Итого по смете	руб	-	-	96	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	5
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	3	-	-	-

Составил ст.инженер Шкуро

Проверил рук.группы Сыровой

9944/7

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № I8

на изготовление комплексной плиты 2ПВ4-2А4Т-60МВ-II-200П
к типовому проекту на строительство цеха убоя и
переработки 3000 бройлеров (кур) в час

Основание: нормы на I плиту

Составлен в ценах I984 г.

Сметная стоимость - 0,I07 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость - 4 чел.-ч
Сметная заработная плата - 0,003 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	К-во	Стоим.ед.руб		Общая стоимость, руб			Затраты труда рабочих, чел-ч	
				Всего	экспл машин	Всего	Осн з/пл	Экспл машин	не занятых обслужив.машин	
				осн з/пл	в т.ч. з/пл			в т.ч. з/пл	обслужив.машины на ед	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	ССЦММ п.I0-94	Стоимость сборной ж/б плиты, м2	8,90	7,I6	-	64	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
2	ССЦММ прил.2 табл.Б	Устройство пароизоляционного слоя из рубероида на железобетонную плиту, м2	7,60	0,6I	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
3	EI2-284 9-I	Утепление плиты минераловатными плитами, I00 м2	0,06	54,70	4,00	4	2	-	48,20	3
				28,40	I,20			-	I,55	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
4	CII4-II3	Плиты минераловатные повышенной жесткости на синтетическом связующем ГОСТ 22950-78, ТУ 2I-РСФСР-27-87-76, м3	0,39	75,30	-	29	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
5	EI2-289 9-6	Наклейка гидроизоляционного слоя из одного слоя рубероида, I00м2	0,06	49,90	I,30	3	I	-	I8,90	I
				I0,70	0,39			-	0,50	-
6	CI47-29	Металлизация закладных деталей, I00кг	0,II	I7,80	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Итого прямые затраты по смете	руб	-	-	I07	3	-	-	4
			руб					-	-	-
		в том числе:								
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	I07	-	-	-	-
		материалы	руб	-	-	3	-	-	-	-
		основная заработная плата	руб	-	-	-	3	-	-	-
		всего заработная плата	руб	-	-	-	3	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	I00		-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	I07	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	—	-	-		-	-	4
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	3	-	-	-
		Итого по смете	руб	-	-	107	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	4
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	3	-	-	-

Составил ст.инженер Шкуро

Проверил рук.группы Сыровой

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № I9

на изготовление комплексной плиты 2ПВ7-3А4Т-60МВ-II-200П к типовому проекту на строительство цеха убоя и переработки 3000 бройлеров (кур) в час

Основание: нормы на I плиту

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость - 0,II7 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость - 4 чел.-ч
Сметная заработная плата - 0,003 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиц. норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	К-во	Стоим.единицы, руб		Общая стоимость, руб			Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслужив.машин	
				Всего	Экспл машин	Всего	Осн з/пл	Экспл машин	обслужив.машины	
				Осн з/пл	в т.ч. з/пл			в т.ч. з/пл	на ед	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	ССЦМ п.I0-98	Стоимость сборной железобетонной плиты, м2	8,90	8,35	-	74	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
2	ССЦМ прил.2 табл.8	Устройство пароизоляционного слоя из рубероида на железобетонную плиту, м2	7,60	0,6I	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
3	Е12-284 9-I	Утепление плиты минераловатными плитами, I00 м2	0,06	54,70	4,00	4	2	-	48,20	3
				28,40	I,20			-	I,55	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	СП4-113	Плиты минераловатные повышенной жесткости на синтетическом связующем ГОСТ 22950-78, ТУ 21-РСФСР-27-87-76, м3	0,39	75,30	-	29	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
5	ЕТ2-289 9-6	Наклейка гидроизоляционного слоя одного слоя рубероида. 100м2	0,06	49,90	1,30	3	1	-	18,90	1
				10,70	0,39			-	0,50	-
6	СП47-29	Металлизация закладных деталей	100кг 0,11	17,80	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Итого прямые затраты по смете	руб	-	-	117	3	-	-	4
			руб					-		-
		в том числе:								
		стоимость общестроительных работ	руб	-		117	-	-	-	-
		материалы	"	-	-	3	-		-	-
		основная заработная плата	руб	-	-	-	3	-	-	-
		всего заработная плата	руб	-		-	3	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	-110	-	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	117	-	-	-	-

9744

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость	чел-ч		-	-	-	-	-	4
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	3	-		
		Итого по смете	руб	-	-	II7	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч		-	-	-	-	-	4
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	-3	-	-	-

Составил ст. инженер — Шкуро

Проверил рук. группы — Сыровой

9714/9

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 20 для Т=-20°С

на изготовление комплексной плиты 2ПВ7-IА4Т-60МВ-II-200П, 2ПВIО - 2А4Т-60МВ-II-200 ПС к типовому проекту на строительство цеха убоя и переработки 3000 бройлеров (кур) в час

Основание, нормы на I плиту

Составлен в ценах I984 г.

Сметная стоимость - 0,I09 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость -- 4 чел.-ч
Сметная заработная плата - 0,003 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат. единица измерения	К-во	Стоим.ед.руб		Общая стоимость, руб			Затраты труда рабочих.чел.-ч не занятых обслуж.машин / обслуд.машины на ед. всего	
				Всего	Экспл машин	Всего	Осн з/пл	Экспл машин в т.ч. з/пл		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
I	ССЦММ п.IO-97	Стоимость сборной ж/б плиты, м2	8,90	7,38 / -	- / -	66	-	- / -	- / -	- / -
2	ССЦММ прил.2 табл.Б	Устройство пароизоляционного слоя из руберолида на ж/б плиту м2	7,60	0,6I / -	- / -	5	-	- / -	- / -	- / -
3	EI2-284 9-I	Утепление плиты минераловатными плитами, I00 м2	0,06	54,70 / 28,40	4,00 / I,20	4	2	- / -	48,20 / I,55	3 / -

9714/7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
4	CII4-II3	Плиты минераловатные повышенной жесткости на синтетическом связующем ГОСТ 22950-78, ТУ 2I-РСФСР-27-87-76,м3	0,39	75,30	-	29	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
5	EI2-289 9-6	Наклейка гидроизоляционного слоя одного слоя рубероида,I00м2	0,06	49,90	I,30	3	I	-	I8,90	I
				I0,70	0,39			-	0,50	-
6	CI47-29	Металлизация закладных деталей,I00кг	0,I0	I7,80	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Итого прямые затраты по смете	руб	-	-	I09	3	-	-	4
			руб					-		-
		в том числе:								
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	I09	-	-	-	-
		материалы	руб	-	-	3	-	-	-	-
		основная заработная плата	руб	-	-	-	3	-	-	-
		всего заработная плата	руб	-	-	-	3	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	I02	-	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	I09	-	-	-	-
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-			-	-	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	3	-	-	-
		Итого по смете	руб	-		109	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	4
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	3	-	-	-

Составил ст. инженер — Шкуро

Проверил рук. группы — Сыровой

9444/7

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № IБ

на общестроительные работы Т=-40°С к типовому проекту на строительство цеха убоя и переработки 3000 бройлеров (кур) в час

Т.П. 805-5-5.86 А-7

Основание: КЖ-I-КЖ-38: АР-I-АР23:КМ1-КМ20

Составлена в ценах I984 г.
для базисного района

Сметная стоимость - 307,80 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - т.р.
Показатели по смете:
Стоимость на:
I. Расчетную единицу - 67,24 руб.
2. I м3 объема здания - 24,48 руб.
3. I м2 общей площади здания - I23,20 руб.

№№ пп	№ прейск. УСН расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм	К-во	Стоим. единицы, руб.	Общая стоимость, рб Всего	НУЧП	в том числе Осн з/пл	Экспл машин в т.ч. з/пл
							Прямые затраты		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		А. Подземная часть							
		I. Земляные работы							
I	Смета I	Прямые затраты по смете I	руб	I,00	2I53,0	2I53	- I860	426	I424 497
		2. Фундаменты							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2	Смета I	Прямые затраты по смете I	руб	I,00	20I60,0	20I60	- I875	88I	994 35I
		Добавляется							
3	Е6-I3 I-I3	Уитройство бетонных столбиков из бетона класса В7,5	м3	0,60	34,40	2I	- 2	2	- -
4	Е6-20 I-20	Устройство фундаментов ленточных	м3	9,80	3I,70	3II	- 22	I5	7 2
5	ССЦМ п.9-348	Стоимость сборных ж.б. фундаментных балок Бетон В-I5	м3	9,54	64,70	6I7	-	-	-
6	СI47-8	Арматура А-3	I00кг	9,86	25,00	247	-	-	-
7	Е8-I3 4-I	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов, цементная с жидким стеклом	I00м2	0,3I	86,50	27	- 6	6	- -
		Исключается:							
8	СI47-I	Арматура А-I	I00кг	3,I8	22,90	73	-	-	-
		Итого по разделу 2	руб	-		2I307	- I905	904	I00I 353
		Итого по подземной части	руб	-	-	23460	- 3755	I330	2425 850

9744/7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Б.Надземная часть							
		3. Каркас							
9	Смета I	Прямые затраты по смете I	руб	I,00	I4605,0	I4605	- I256	544	7I2 258
		4. Стены							
I0	Смета I	Прямые затраты по смете I	руб	I,00	6026I	6026I	- 6506	3905	260I 9I5
		Исключается:							
II	Смета I п.II3-II7	Стоимость стеновых панелей	руб	I,00	299I6,00	299I6	-	-	-
		Добавляется							
I2	С608 п.8.I42 СЦМ прил.I п.II8 СЦП-I р.2А ПВ	Стоимость стеновых панелей толщиной 50 см длиной до 3 м с расходом арматуры до 3 кг:м2 Цена: (25,5+0,58х4,24+0,5х0,8)х1.02	м2	I78,95	28,93	5I77	-	-	-
I3	С608 п.8.I43 СЦМ прил.I п.II8 СЦП-I р2А ПВ	Стоимость стеновых панелей толщиной 50 см длиной до 3 м с расходом арматуры 3,I-7 кг: м2 Цена: (26,70+0,58х4,24+0,5х0,8)х1,02	м2	I83,48	30,I5	5532	-		-

9444

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I4	С608 п.8.I43 СПММ прил.Iп.II9 СПШГ-I Р2А П8	Стоимость стеновых панелей толщиной 50 см длиной от 3 до I2 м с расходом арматуры 3,I-7 кг: м2	м2	6I3,54	30,68	I8823	-	-	-
		Цена: (26,70+0,58х5,I4х 0,8)хI,02							
I5	С608 п.8.I44 СПММ прил.Iп.II9 СПШГ-I р.2А п.8	Стоимость стеновых панелей толщиной 50 см длиной от 3 до I2 м с расходом арматуры 7,I-I0 кг: м2	м2	I52,68	32,0I	4887	-	-	-
		Цена: (28+0,58х5,I4+0,5х 0,8)хI,02							
I6	С608 п.8.I45 СПММ прил.Iп.II8 СПШГ-I р.2А п.8	Стоимость стеновых панелей толщиной 50 см, длиной до 3м с расходом арматуры I0,I-I3 кг: м2	м2	44,20	32,I9	I423	-	-	-
		Цена: 328,70+0,58х4,24+ 0,5х0,8)хI,02							
I7	Е8-30 5-I	Стены наружные из обыкновенного кирпича глиняного	м3	I9,80	34,04	674	$\frac{-}{60}$	44	$\frac{I6}{5}$
		Расценка: 34,2-(22,4-2I,7)х0,23							
I8	Е7-445 38-I0-I.8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при							

9744/7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30 м	шт	I4,00	0,23	3	- 3	I	2 -I
I9	ССЦММ п.9-92	Стоимость ж.б. перемычек	м3	0,45	64,40	29	-		-
20	CI47-8	Арматура А-3	I00кг	0,I3	25,00	3	-	-	-
2I	CI47-I5	Проволочная арматура В-I	"	0,I2	32,I0	4	-	-	-
		Итого по разделу 4	руб	-	-	66900	- 6569	3950	26I9 92I
		5. Перекрытие							
22	Смета I	Прямые затраты по смете I	руб	I,00	327,0	327	- 24	II	I3 5
		6. Покрытие							
23	Смета I	Прямые затраты по смете I	руб	I,00	32665,0	32665	- II28	606	522 I85
		Исключается:							
24	Смета I п.I68-I78	Стоимость сборных ж.б. комплексных плит	руб	I,00	26070,0	26070	-	-	-
		Добавляется:							
25	Расчет 2I	Стоимость сборных ж.б. комплексных плит ПГ-3А4Т-I00МВ-II-200П	шт	63,00	237,0	I493I	-	-	-

97м/7.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	Расчет 22	Стоимость сборных ж.б. комплексных плит ПВ4-3А4Т-100МВ-II-200П, ПВ7-3А4Т-10 0МВ-II-200П	шт	32,00	251,0	8032	-	-	
27	Расчет 23	Стоимость сборных ж.б. комплексных плит ПВ7-4А4Т-100МВ-II-200П	шт	2,00	262,0	524	-	-	-
28	Расчет 24	Стоимость сборных ж.б. комплексных плит ПВ10-4А4Т-100МВ-II-200П	шт	I,00	278,0	278	-	-	-
29	Расчет 25	Стоимость сборных ж.б. комплексных плит ПВ7-3А4Т-180МВ-II-200П	шт	2,00	342,0	684	-	-	-
30	Расчет 26	Стоимость сборных ж.б. комплексных плит ПГ-3А4Т-180МВ-II-200П	шт	3,00	335,0	I005	-	-	-
3I	Расчет 27	Стоимость сборных ж.б. комплексных плит 2ПГ-2А4Т-100МВ-II-200П	шт	I7,00	II8,0	2006	-	-	-
32	Расчет 28	Стоимость сборных ж.б комплексных плит 2ПВ4-2А4Т-100МВ-II-200П	шт	3,00	I27,0	38I	-	-	-
33	Расчет 29	Стоимость сборных ж.б. комплексных плит 2ПВ7-3А4Т-100МВ-II-200П	шт	4,00	I37,0	548	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
34	Расчет 30	Стоимость сборных ж.б комплексных плит 2ПВ7-2А4Т-I00МВ-II-200П, 2ПВI0-2А4Т-I00МВ-II-200П	шт	4,00	I29,00	5I6	-		-
35	Е7-445 38-I0-I,8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30м	шт	4,00	0,29	I	-	-	-
36	ССЦММ п.9-92	Стоимость сборных ж.б. перемычек	м3	0,40	64,40	26	-	-	-
37	СI47-8	Арматура А-3	I00кг	0,09	25,00	2	-		-
38	СI47-I6	Проволочная арматура Вр-I	"	0,06	32,I0	2	-		-
39	Е7-204 I2-4	Укладка плит покрытия площадью до 2 м над тамбурами	шт	I2,00	0,90	II	- II	4	7 3
40	ССЦММ п.II-I56	Стоимость ребри стых плит покрытия	м2	9,00	6,29	57	-	-	-
		Итого по разцелу 6	руб	-	-	35599	- II39	6I0	529 I88
		7. Кровля							
4I	Смета I	Прямые затраты по смете I	руб	I,00	I7230,0	I7230	- 3I3I	2429	702 2II
		Добавляется:							

9714/4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	ЕI2-299 I0-I	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5 мм	I00м2	0,I7	5I,60	9	- I	I	- -
43	ЕI2-300 I0-2	Добавляется до толщины 20 мм	"	0,86	2,53	2	-	-	-
		Объем: I7,2 х 5							
44	ЕI2-I53 2-6-I СЦМI п.370 пр-т 06-03 доп.I0 п.I-3I К-I,I4 на пр-т	Устройство кровель рулонных плоских четырехслойных для зданий с фонарями и без фонарей шириной от I2 до 24 м на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике: из рубероида РМ-350	"	0,I8	3I9,0	59	- I3	I0	3 I
		Расценка: 3I9-(220-I93хI,I4)х4,68							
		Итого по разделу 7	руб	-	-	I7300	- 3I45	2440	705 2I2
		8. Перегородки							
45	Смета I	Прямые затраты по смете I	руб	I,00	I700I,0	I700I	- 2I06	I8I6	290 89
		Добавляется:							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
46	Е8-43 5-8	Перегородки из керамического кирпича, армированные, толщиной в I/2 кирпича, при высоте этажа до 4 м	I00м2	0,04	496,00	2I	- 3	3	- -
47	ЕII-II I-II	Утолщение под кирпичные перегородки из бетона 375	м3	0,I5	29,3I	4	-	—	-
48	Е8-445 38-I0-I.8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	I,00	0,23	I	-	-	-
49	ССЦММ п.9-92	Стоимость сборных ж.б перемычек	м3	0,0I	64,40	I	-	-	-
50	СI47-I5	Проволочная арматура В-I	I00кг	0,0I	32,I0	I	-	-	
5I	Е26-35 8-8	Утепление перегородок минераловатными плитами	м3	0,60	35,50	2I	- 9	8	I -
52	СII4-I25	Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем полужесткие и жесткие ГОСТ 9573-8I М-I50	м3	0,59	25,60	I5	-	-	-
		Итого по разделу 8	руб	- -	-	I7065	- 2II8	I827	22I 80

974/7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		9. Проемы							
53	Смета I	Прямые затраты по смете I	руб	I,00	9563,0	9563	-/547	424	I23/38
		Добавляется:							
54	EI0-I05 20-I	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах площадь проема до 3 м2 в наружных стенах тамбуров	м2	9,20	I,45	I3	-/8	5	3/I
55	CI22-2I9	Стоимость дверных блоков ДГ24-I0-4 шт	м2	9,20	I3,50	I24	-	-	-
56	CIII-446-I	Стоимость приборов для тамбурных дверей	компл	4,00	6,73	27	-	-	-
57	EI0-I07 20-3	Установка дверных блоков в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадь проема до 3 м2	м2	2,30	2,00	5	-/2	2	-/-
58	CI22-2I9	Стоимость дверного блока ДГ24-I0П-I шт	м2	2,30	I3,50	3I	-	-	-
59	CIII-448-I	Стоимость дверных приборов	компл	I,00	2,97	3	-	-	-
60	EI0-I40 26-I	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных площадь							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		проема до 3 м2	м2	9,20	I,34	I2	- 2	2	- -
		Итого по разделу 9	руб	-	-	9778	- 559	433	I26 39
		I0. П о л ы							
6I	Смета I	Прямые затраты по смете I	руб	I,00	27I8I,0	27I8I	- 3349	3025	324 97
		Добавляется:							
62	EII-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	0,II	43,30	5	-	-	-
63	EII-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	I,52	29,30	45	- 2	2	- -
64	EII-50 7-I	Устройство тепло - и звукоизоляции из керамзита	м3	8,97	I6,I0	I44	- 26	I6	I0 3
65	EII-55 8-I	Стяжка из цементно-песчаного раствора М-200	I00м2	0,09	74,49	7	- I	I	- -
		Расценка: 70+(28,I-25,9)x2,04							
66	EII-56 8-2	Добавляется до толщины 40 мм	"	0,36	I6,72	6	-	-	-
		Расценка: I3,6+(28,I-25,9)x0,5I							

97444

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
67	EII-69 II-3	Устройство покрытий цементных толщиной 20 мм	I00м2	0,II	84,70	9	- 2	2	- -
		Итого по раадслу I0	руб	-	-	27396	- 3380	3046	334 I00
		II. Отделочные работы							
68	Смета I	Прямые затраты по смете I	руб	I,00	I5650	I5650	- 458I	4310	27I I23
		Добавляется:							
69	EI5-624 I65-2	Окраска проолифленных деталей	I00м2	0,0I	69,30	I	-	-	-
70	EI5-298 60-I	Улучшенная штукатурка по сетке без устройства каркаса стен	"	0,I5	386,0	58	- II	I0	I -
7I	EI5-262 55-5-II	Улучшенная штукатурка внутри зданий цементным раствором по камню и бетону стен	"	0,5I	I07,0	55	- 27	24	3 2
72	EI5-509 I53-2	Известковая окраска внутри помещений высотой до 4 м по кирпичу и бетону	I00м2	0,37	3,37	I	- I	I	- -
73	EI3-II2 I4-II т.4 сб.I5 т.3.I8	Отгрунтовка стен под окраску эмалью	"	0,27	4I,08	II	- I	I	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
74	EI3-I46 I7-I0 т.4 сб.I5 т.3.I8	Окраска стен эмалью за 2 раза Расценка: (I9,8+(0,82+0,I3)х0,25х 2	I00м2	0,27	40,05	II	- I	I	- -
		Итого по разделу II	руб	-	-	I5787	- 4622	4347	275 I25
		I2. Разные работы							
75	Смета I	Прямые затраты по смете I	руб	I,00	I7I55	I7I55	- 3I64	2I54	I0I0 334
		Всего по надземной части	руб	-	-	22I9I2	- 25976	I9362	66I4 2266
		Всего по смете	руб	-	-	245372	- 2973I	20692	9039 3II6

9744/7

СВОДКА
объемов и стоимости работ к локальной смете № 16

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Ед. изм	К-во	Сметная стоимость, руб					в т.ч.		Нормативная условно-чистая продукция			Уд.вес стоим. конструкт, элемента или вида работ в % к общ. стоим. работ по смете
				Прямые затраты	Накладные расходы %	Накладные расходы сумма	Плановые накопления % от стоим по гр. 5,7	Всего по гр. 5,7, 8	Осн з/пл	Эксп машин в т.ч з/пл	В нак. расх. % от суммы по гр.7	В пл. накоп. % от стоимости по гр. I0,II	Всего по дан. гр. I0, II, I2, I3	Стоим. ед. изм, рб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	А. Подземная часть													
I	Земляные работы	м3 вынут. гр.	3480	2I53	I6,5	355	20I	2709	-	-	-	-	-	0,88 0,78
2.	Фундаменты	м3	342,I4	2I307	-	3493	I984	26784	-	-	-	-	-	8,70 78,28
	в том числе:													
а)	строительные работы	м3	342,I4	2I0I7	"	3468	I959	26444		-	-	-	-	-
б)	металлоконструкции	т	I,0	290	8,6	25	25	340	-	-	-	-	-	-

9714-7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	Итого по разделу А	руб		23460	-	3848	2I85	29493	-	-	-	-	-	9,58
	Б. Надземная часть													
3	Каркас здания	м3	89,3	I4605	-	2325	I354	I8284	-	-	-	-	-	5,94 204,75
	в том числе:													
а)	строительные работы	м3	89,3	I3535	I6,5	2233	I26I	I7029		-	-	-	-	-
б)	металлоконструкции	т	3,67	I070	8,6	92	93	I255	-	-		-	-	-
4	Стены	м3	778,2	66900	-	I0964	6229	84093	-	-	-	-	-	27,32 I08,06
	в том числе:													
а)	строительные работы	м3	778,2	65965	I6,5	I0884	6I48	82997	-	-	-	-	-	-
б)	металлоконструкции	т	2,75	935	8,6	80	8I	I096	-	-	-	-	-	-
5.	Перекрытие	м2	24	327	-	43	29	399	-	-	-	-	-	0,I3 I6,62
	в том числе:													
а)	строительные работы	м2	24	I86	I6,5	3I	I7	234	-	-	-	-	-	-
б)	металлоконструкции	т	0,5	I4I	8,6	I2	I2	I65	-	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
6	Покрытие	м2	2326	35599	I6,5	5874	33I8	4479I	-	-	-	-	-	I4,55 I9,26
7	Кровля	м2	2488	I7300	-	2843	I6I2	2I755	-	-	-	-	-	7,07 8,74
	в том числе:													
а)	строительные работы	м2	2488	I7I54	I6,5	2830	I599	2I583	-	-	-	-	-	-
б)	металлоконструкции	т	0,32	I46	8,6	I3	I3	I72	-	-	-	-	-	-
8.	Перегородки	м2	2064	I7065	-	2768	I587	2I420	-	-	-		-	6,96 I0,38
	в том числе:													
а)	строительные работы	м2		I6467	I6,5	27I7	I535	207I9	-	-	-	-	-	-
б)	металлоконструкции	т	I,39	598	8,6	5I	52	70I	-	-	-		-	-
9	Проемы	м2	446,88	9778	I6,5	I6I3	9II	I2302	-	-	-	-	-	4,00 27,53
I0	Полы	м2	2I93	27396	"	4520	2553	34469		-	-	-	-	II,20 I6,I7
II	Отделочные работы	руб	-	I5787	"	2605	I47I	I9063	-	-	-	-	-	6,45
I2	Разные работы			I7I55		2226	I550	2093I	-	-	-		-	6,80

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	в том числе:													
а)	строительные работы	руб		9497	I6,5	I567	885	II949	-	-	-	-	-	-
б)	металлоконструкции	т	2I,2	7658	8,6	659	665	8982	-	-	-	-	-	-
	Итого по разделу Б	руб		22I9I2	-	3578I	206I4	278807	-	-	-	-	-	90,42
	Итого по разделам А+Б	руб	-	245372	-	39629	22799	307800	-	-	-	-	-	I00%

Главный инженер проекта — Рыков

Начальник комплексного отдела — Жевнеров

Руководитель сектора — Чуканова

Составил инженер — Лубенец

Проверил рук. группы — Сыровой

9714/7

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 21 для Т=-40°С

на изготовление комплексной плиты ПГ-3А4Т-100МВ-II-200П к типовому проекту на строительство цеха убоя и переработки 3000 бройлеров (кур) в час

Основание: нормы на 1 плиту

Составлен в ценах 1984 г.

Сметная стоимость - 0,237 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость - II чел.-ч
Сметная заработная плата - 0,007 тыс.руб.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	К-во	Стоим.ед, руб Всего	Стоим.ед, руб Экспл машин	Общая стоимость, руб Всего	Общая стоимость, руб Осн з/пл	Общая стоимость, руб Экспл машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслужив.машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч обсл.машины
				Осн з/пл	в т.ч. з/пл			в т.ч. з/пл	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ССЦММ п.10-91	Стоимость сборной железобетонной плиты м2	17,79	4,97	—	88	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
2	ССЦММ прил.2 табл.Б	Устройство пароизоляционногт слоя из рубероида на железобетонную плиту, м2	17,60	0,61	-	11	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
3	ЕТ2-284 9-1	Утепление плиты минераловатными плитами, 100м2	0,16	54,70	4,00	9	5	-	48,20	8
				28,40	1,20			-	1.55	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
4	CII4-II3	Плиты минераловатные повышенной жесткости на синтетическом связующем ГОСТ 22950-78, ТУ 2I-РСФСР-27-87-76, м3	I,60	75,30	-	I20	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
5	EI2-289 9-6	Наклейка гидроизоляционного слоя из одного слоя рубероида. I00 м2	0,I6	49,90	I,30	8	2	-	I8,90	3
				I0,70	0,39			-	0,50	-
6	CI47-29	Металлизация закладных деталей I00кг	0,07	I7,80	-	I	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Итого прямые затраты по смете	руб	-	-	237	7	-	-	II
			руб					-		-
		в том числе:								
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	237	-	-	-	-
		материалы	руб	-	-	I0	-	-	-	-
		основная заработная плата	руб	-	-	-	7	-	-	-
		всего заработная плата	руб	-	-	-	7	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	220	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	237	-	-	-	-

911447

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	II
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	7	-	-	-
		Итого по смете	руб	-	-	237	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	II
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	7	-	-	-

Составил ст.инженер Шкуро

Проверил рук.группы Сыровой

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 22 для Т=-40°С

на изготовление комплексной плиты ПВ4-3А.4Т6 -100МВ-II-200П.I.ПВ7-3А.4Т-100МВ-II-200П к типовому проекту на строительство цеха убоя и переработки 3000 бройлеров (кур) в час

Основание: нормы на I плиту

Составлен в ценах 1984 г.

Сметная стоимость - 0,251 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость- 10 чел.-ч
Сметная заработная плата- 0,006 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	К-во	Стоим.ед.руб Всего	Стоим.ед.руб экспл машин	Общая стоимость, руб Всего	Общая стоимость, руб Осн з/пл	Общая стоимость, руб Экспл машин	Затраты труда рабочих, чел-ч не занятых обсл. машин обслужив.машины на ед.	Затраты труда рабочих, чел-ч не занятых обсл. машин обслужив.машины всего
				Осн з/пл	в т.ч. з/пл			в т.ч. з/пл		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	ССЦММ п.10-100	Стоимость сборной железобетонной плиты м2	17,79	6,25	-	111	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
2	ССЦММ прил.2 табл.Б	Устройство пароизоляционного слоя из рубероида на железобетонную плиту м2	16,40	0,61	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
3	Е12-284 9-1	Утепление плиты минераловатными плитами, 100м2	0,15	54,70	4,00	8	4	-	48,20	7
				28,40	1,20			-	1,55	-

97447

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	СП4-113	Плиты минераловатные повышенной жесткости на синтетическом связующем ГОСТ 22950-78, ТУ 21-РСФСР-27-87-76, м3	1,50	75,30 -	- -	113	-	- -	- -	- -
5	ЕТ2-289 9-6	Наклейка гидроизоляционного слоя из одного слоя рубероида, 100м2	0,15	49,90 10,70	1,30 0,39	7	2	- -	18,90 0,50	3 -
6	СТ47-29	Металлизация закладных деталей 100кг	0,13	17,80 -	- -	2	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по смете	руб	-	-	251	6	-	-	10
		в том числе:	руб					-		-
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	251	-	-	-	-
		материалы	руб	-	-	9	-	-	-	-
		основная заработная плата	руб	-	-	-	6	-	-	-
		всего заработная плата	руб	-	-	-	6	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	236	-	-	-	
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	251	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	I0
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	6	-	-	-
		Итого по смете	руб	-	-	25I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	I0
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	6	-	-	-

Составил
ст.инженер Шкуро

Проверил
рук.группы Сыровой

9714/7

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 23 для Т=-40°С

на изготовление комплексной плиты ПВ7-4А4Т-100МВ-II-200П к типовому проекту на строительство цеха убоя и переработки 3000 бройлеров (кур) в час

Основание: нормы на I плиту

Составлен в ценах 1984 г.

Сметная стоимость - 0,262 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость - 10 чел.-ч
Сметная заработная плата - 0,006 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	К-во	Стоим.ед.руб Всего	Стоим.ед.руб Экспл машин	Общая стоимость, руб Всего	Общая стоимость, руб Осн з/пл	Общая стоимость, руб Экспл машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обсл. машин обслужив.машины на ед.	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обсл. машин обслужив.машины всего
				Осн з/пл	в т.ч. з/пл			в т.ч. з/пл		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	ССЦММ п.10-101	Стоимость сборной железобетонной плиты м2	17,79	6,84	-	122	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
2	ССЦММ прил.2 табл.Б	Устройство пароизоляционного слоя из рубероида на железобетонную плиту, м2	16,40	0,61	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
3	Е12-284 9-1	Утепление плиты минераловатными плитами, 100м2	0,15	54,70	4,00	8	4	-	48,20	7
				28,40	1,20			-	1,55	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
4	CII4-II3	Плиты минераловатные повышенной жесткости на синтетическом связующем ГОСТ 22950-78, ТУ 2I-РСФСР-27-87-76, м3	I,50	75,30 / -	- / -	II3	-	- / -	- / -	- / -
5	EI2-289 9-6	Наклейка гидроизоляционного слоя из одного слоя рубероида, I00 м2	0,I5	49,90 / I0,70	I,30 / 0,39	7	2	- / -	I8,90 / 0,50	3 / -
6	CI47-29	Металлизация закладных деталей, I00кг	0,I3	I7,80 / -	- / -	2	-	- / -	- / -	- / -
		Итого прямые затраты по смете	руб / руб	-	-	262	6	- / -	-	I0 / -
		в том числе:								
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	262	-	-	-	-
		материалы	руб	-	-	9	-	-	-	-
		основная заработная плата	руб	-	-	-	6	-	-	-
		Всего заработная плата	"	-	-	-	6	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	247	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	262	-	-	-	-

9714/7

1	2	3	45	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	10
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	6	-	-	-
		Итого по смете	руб	-	-	262	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	—	-	10
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	6	-	-	-

Составил ст.инженер Шкуро

Проверил рук.группы Сыровой

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 24 для Т=-40°С

на изготовление комплексной плиты ПВ10-4А4Т-100МВ-II-200П к типовому проекту на строительство цеха убоя и переработки 3000 бройлеров (кур) в час

Основание: нормы на I плиту

Составлен в ценах 1984 г.

Сметная стоимость - 0,278 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость - 10 чел.-ч
Сметная заработная плата - 0,006 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	К-во	Стоим.ед.руб Всего	Стоим.ед.руб Экспл машин	Стоим.ед.руб Осн з/пл	Стоим.ед.руб в т.ч. з/пл	Общая стоимость, руб Всего	Общая стоимость, руб Осн з/пл	Общая стоимость, руб Экспл машин	Общая стоимость, руб в т.ч. з/пл	Затраты труда рабочих чел.-ч не занятых обслужив.машин на ед.	Затраты труда рабочих чел.-ч не занятых обслужив.машин всего
I	2	3	4	5	6			7	8	9		I0	II
I	ССЦМ п.I0-I04	Стоимость сборной железобетонной плиты м2	I7,79	7,78	-	-	-	I38	-	-	-	-	-
2	ССЦМ прил.2 табл.В	Устройство пароизоляционного слоя из рубероида на железобетонную плиту, м2	I6,40	0,6I	-	-	-	I0	-	-	-	-	-
3	I2-284 9-I	Утепление плиты минераловатными плитами I00м2	0,I5	54,70	4,00	8	4	-	48,20	7			
				28,40	I,20			-	I,55	-			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
4	CII4-II3	Плиты минераловатные повышенной жесткости на синтетическом связующем ГОСТ 22950-78, ТУ 2I-РСФСР-27-87-76,	м3 I,50	75,30	-	II3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
5	EI2-289 9-6	Наклейка гидроизоляционного слоя из одного слоя рубероида	I00м2 0,I5	49,90	I,30	7	2	-	I8,90	3
				I0,70	0,39			-	0,50	-
6	CI47-29	Металлизация закладных деталей	I00кг 0,I3	I7,80	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Итого прямые затраты по смете	руб	-	-	278	6	-	-	I0
			руб					-		-
		в том числе:								
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	278	-	-	-	-
		материалы	руб	-	-	9	-	-	-	-
		основная заработная плата	руб	-	-	-	6	-	-	-
		всего заработная плата	руб	-	-	-	6	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	263	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	278	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	I0
		Сметная заработная плата	руб	--	-	-	6	-	--	-
		Итого по смете	руб	-	-	278	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	I0
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	6	-	-	-

Составил ст.инженер Шкуро

Проверил рук.группы Сыровой

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 25 для Т=-40°С

на изготовление комплексной плиты ПП37-3А4Т-I80МВ-II-200П
к типовому проекту на строительство цеха убоя и
переработки 3000 бройлеров (кур) в час

Основание: нормы на I плиту

Составлен в ценах I984 г.

Сметная стоимость - 0,342 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость - I0 чел.-ч
Сметная заработная плата - 0,006 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № поз. норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	К-во	Стоим.ед.руб Всего	Стоим.ед.руб Экспл машин	Общая стоимость, рб Всего	Общая стоимость, рб Осн з/пл	Общая стоимость, рб Экспл машин	Затраты труда рабочих, чел-ч не занятых обсл.машин на ед.	Затраты труда рабочих, чел-ч не занятых обсл.машин всего	Затраты труда рабочих, чел-ч обслужив.машины на ед.	Затраты труда рабочих, чел-ч обслужив.машины всего
				Осн з/пл	в т.ч. з/пл			в т.ч. з/пл				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II		
I	ССЦММ п.I0-I00	Стоимость сборной железобетонной плиты м2	I7,79	6,25	-	III	-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-		
2	ССЦММ прил.2 табл.Б	Устройство пароизоляционного слоя из рубероида на железобетонную плиту, м2	I6,40	0,6I	-	I0	-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-		
3	EI2-284 9-I	Утепление плиты минераловатными плитами I00м2	0,I5	54,70	4,00	8	4	-	48,20	7		
				28,40	I,20		-	-	I,55	-		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
4	CII4-II3	Плиты минераловатные повышенной жесткости на синтетическом связующем ГОСТ 22950-78, ТУ 2I-РСФСР-27-87-76, м3	2,7I	75,30	-	204	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
5	ЕI2-289 9-6	Наклейка гидроизоляционного слоя из одного слоя рубероида, I00м2	0,I5	49,90	I,30	7	2	-	I8,90	3
				I0,70	0,39			-	0,50	-
6	CI47-29	Металлизация закладных деталей, I00кг	0,I3	I7,80	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Итого прямые затраты по смете	руб	-	-	342	6	-	-	I0
			руб					-		-
		в том числе:								
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	342	-	-	-	-
		материалы	руб	-	-	9	-	-	-	
		основная заработная плата	руб	-	-	-	6	-	-	-
		всего заработная плата	руб	-	-	-	6	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	327	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	342	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	I0
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	6	-	-	-
		Итого по смете	руб	-	-	342	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	I0
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	6	-	-	-

Составил
ст.инженер — Шкуро

Проверил
рук.группы — Сыровой

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 26 для Т=-40°С

на изготовление комплексной плиты ПГ-3А4Т-I80МВ-II-200П к типовому проекту на строительство цеха убоя и переработки 3000 бол бройлеров (кур) в час

Основание: нормы на I плиту

Составлен в ценах I984 г.

Сметная стоимость - 0,335 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость - II чел.- ч
Сметная заработная плата

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	К-во	Стоим.ед.руб		Общая стоимость,руб			Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж.машин	
				Всего	эксплуатация машин	Всего	Осн з/пл	Эксплуатация машин	обслуживающих машины	
				Осн з/пл	в т.ч. з/пл			в т.ч. з/пл	на ед.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	ССЦММ п.I0-9I	Стоимость сборной железобетонной плиты м2	I7,79	4,97	-	88	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
2	ССЦММ прил.2 табл.5	Устройство пароизоляционного слоя из рубероида на железобетонную плиту, м2	I7,60	0,6I	-	II	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
3	ЕI2-284 9-I	Утепление плиты минераловатными плитами 100 м2	0,I6	54,70	4,00	9	5-	-	48,20	8
				28,40	I,20			-	I,55	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
4	CII4-II3	Плиты минераловатные повышенной жесткости на синтетическом связующем ГОСТ 22950-78, ТУ2I-РСФСР-27-87-76,м3	2,89	75,30	-	2I8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
5	EI2-289 9-6	Наклейка гидроизоляционного слоя из одного слоя рубероида,I00м2	0,I6	49,90	I,30	8	2	-	I8,903	3
				I0,70	0,39			-	0,50	-
6	CI47-29	Металлизация закладных деталей,I00кг	0,07	I7,80	-	I	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Итого прямые затраты по смете	руб	-	-	335	7	-	-	II
			руб					-		-
		в том числе:								
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	335	-	-	-	
		материалы	руб	-	-	I0	-	-	-	-
		основная заработная плата	руб	-	-	-	7	-	-	-
		всего заработная плата	руб	-	-	-	7	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	3I8	-	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	335	-	-	-	-

2	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	II
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	7	-	-
		Итого по смете	руб	-	-	335	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	II
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	7	-	-

Составил ст. инженер — Шкуро

Проверил рук. группы — Сыровой

9444

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 27 для Т=-40°С

на изготовление комплексной плиты 2ПГ-2А4Т-100МВ-II-200П
к типовому проекту на строительство цеха убоя и переработки
3000 бройлеров (кур) в час

Основание: нормы на I плиту

Составлен в ценах 1984 г.

Сметная стоимость - 0,118 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость - 5 чел.-ч
Сметная заработная плата - 0,003 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № поз. норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	К-во	Стоим.ед.руб Всего	Стоим.ед.руб Экспл машин	Общая стоимость,руб Всего	Общая стоимость,руб Осн з/пл	Общая стоимость,руб Экспл машин	Затраты труда рабочих,чел-ч не занятых обслужив.машин на ед	Затраты труда рабочих,чел-ч не занятых обслужив.машин всего
				Осн з/пл	в т.ч. з/пл			в т.ч. з/пл	обслужив.машины	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	ССЦМ п.I0-88	Стоимость сборной железобетонной плиты, м2	8,90	5,34	-	48	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
2	ССЦМ прил.2 табл.Б	Устройство пароизоляционного слоя из рубероида на железобетонную плиту, м2	8,70	0,6I	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
3	ЕI2-284 9-I	Утепление плиты минераловатными плитами, I00 м2	0,07	54,70	4,00	4	2	-	48,20	4
				28,40	I,20			-	I,55	-

9714/7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	СП4-113	Плиты минераловатные повышенной жесткости на синтетическом связующем ГОСТ 22950-78, ТУ 21-РСФСР-27-87-76 м3	0,75	75,30	-	56	-	-	-	-
5	ЕI2 289 9-6	Наклейка гидроизоляционного слоя из одного слоя руберлида, 100м2	0,07	49,90	I,30	4	I	-	I8,90	I
				I0,70	0,39			-	0,50	-
6	СI47-29	Металлизация закладных деталей, 100кг	0,06	I7,80	-	I	-	-	-	-
				-	-			-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб	-	-	II8	3	-	-	5
			руб					-		-
		в том числе:								
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	II8	-	-	-	-
		материалы	руб	-	-	5	-	-	-	-
		основная заработная плата	руб	-	-	-	3	-	-	-
		всего заработная плата	руб	-	-		3	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	II0	-	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	II8	-	-	-	-

9744/7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-			5
		Сметная заработная плата	руб	-		-	3	-	-	-
		Итого по смете	руб	-	-	II8	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	5
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	3	-	-	-

Составил ст. инженер Шкуро

Проверил рук. группы Сыровой

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 28 для Т=-40°С

на изготовление комплексной плиты 2ПВ4-2А4Т-100МВ-II-200П
к типовому проекту на строительство цеха убоя и переработки
3000 бройлеров (кур) в час

Основание: нормы на I плиту

Составлен в ценах 1984 г.

Сметная стоимость - 0,127 тыс.руб.

Нормативная трудоемкость - 4 чел.-ч

Сметная заработная плата - 0,003 тыс.руб.

Т.П. 805-5-5.86 А-7

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	К-во	Стоим.ед.руб Всего	Стоим.ед.руб Эксплмашин	Общая стоимость,руб Всего	Общая стоимость,руб Осн з/пл	Общая стоимость,руб Эксплмашин	Затраты труда рабочих,чел-ч не занятых обслужив.машин на ед	Затраты труда рабочих,чел-ч не занятых обслужив.машин всего
				Осн з/пл	в т.ч. з/пл			в т.ч. з/пл		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	ССЦММ п.I0-94	Стоимость сборной железобетонной плиты м2	8,90	7,I6	-	64	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
2	ССЦММ прил.2 табл,Б	Устройство пароизоляционного слоя из рубероида на железобетонную плиту, м2	7,60	0,6I	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
3	ЕI2-284 9-I	Утепление плиты минераловатными плитами I00м2	0,06	54,70	4,00	4	2	-	48,20	3
				28,40	I,20				I,55	-

9714/7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
4	CII4-II3	Плиты минераловатные повышенной жесткости на синтетическом связующем ГОСТ 22950-78, ТУ 2I-РСФСР-27-87-76, м3	0,65	75,30	-	49	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
5	EI2-289 9-6	Наклейка гидроизоляционного слоя одного слоя рубероида, I00м2	0,06	49,90	I,30	3	I	-	I8,90	I
				I0,70	0,39			-	0,50	-
6	CI47-29	Металлизация закладных деталей, I00кг	0,II	I7,80	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Итого прямые затраты по смете	руб	-	-	I27	3	-	-	- 4
			руб					-	-	-
		в том числе:								
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	I27	-	-	-	-
		материалы	руб	--	-	3	-	-	-	-
		основная заработная плата	руб	-	-	-	3	-	-	-
		всего заработная плата	руб	-	-	-	3	-	-	
		Стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	I20	-	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	I27	-	-	-	-

9714/7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч		-	-	-	-	-	4
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	3	-	-	-
		Итого по смете	руб	-	-	I27	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	4
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	3	-	-	-

Составил ст.инженер Шкуро

Проверил рук.группы Сыровой

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 29 для Т=-40°С

на изготовление комплексной плиты 2ПВ7-3А4Т-100МВ-II-200П
к типовому проекту на строительство цеха убоя и
переработки 3000 бройлеров (кур) в час

Основание: нормы на I плиту

Составлен в ценах 1984 г.

Сметная стоимость - 0,137 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость - 4 чел.-ч
Сметная заработная плата - 0,003 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	К-во	Стоим.ед.руб Всего	Стоим.ед.руб Экспл машин	Общая стоимость, руб Всего	Общая стоимость, руб Осн з/пл	Общая стоимость, руб Экспл машин	Затраты труда рабочих, чел-ч не занятых обслуж.машин	
				Осн з/пл	в т.ч. з/пл			в т.ч. з/пл	обслужив.машины на ед.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	ССЦММ п.I0-98	Стоимость сборной железобетонной плиты, м2	8,90	8,35	-	74	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
2	ССЦММ прил.2 табл.Б	Устройство пароизоляционного слоя из рубероида на железобетонную плиту, м2	7,60	0,6I	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
3	ЕI2-284 9-I	Утепление плиты минераловатными плитами, I00м2	0,06	54,70	4,00	4	2	-	48,20	3
				28,40	I,20			-	I,55	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
4	СII4-II3	Плиты минераловатные повышенной жесткости на синтетическом связующем ГОСТ 22950-78, ТУ 2I-РСФСО-27-87-76, м3	0,65	75,30	-	49	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
5	ЕI2-289 9-6	Наклейка гидроизоляционного слоя одного слоя руберлида, I00 м2	0,06	49,90	I,30	3	I	-	I8,90	I
				I0,70	0,39			-	0,50	-
6	СI47-29	Металлизация закладных деталей, I00кг	0,II	I7,80	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Итого прямые затраты по смете	руб	-	-	I37	3	-	-	4
			руб					-		-
		в том числе:								
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	I37	-	-	-	-
		материалы	руб	-	-	3	-	-	-	-
		основная заработная плата	руб	-	-	-	3	-	-	-
		всего заработная плата	руб	-		-	3	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	I30	-	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	I37	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч		-	-		-	-	4
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	3	-	-	-
		Итого по смете	руб	-		137	-	--	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	4
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	3	-	-	-

Составил
ст. инженер Шкуро

Проверил
рук. группы Сыровой

97447

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 30 для Т=-40°С

на изготовление комплексной плиты 2ПВ7-2А4Т-100МВ-II-200П/2ПВ10-2А4Т-100МВ-II-200П к типовому проекту на строительство цеха убоя и переработки 3000 бройлеров (кур) в час

Основание: нормы на I плиту

Составлен в ценах 1984 г.

Сметная стоимость - 0,129 тыс.руб.

Нормативная трудоемкость - 4 чел.-ч

Сметная заработная плата - 0,003 тыс.руб.

№№ пп	шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	К-во	Стоим. ед. руб		Общая стоимость, руб			Затраты труда рабочих, чел-ч не занятых обслужив. машин	
				Всего	экспл машин	Всего	Осн з/пл	Экспл машин	обслужив. маш.	
				осн з/пл	в т.ч. з/пл			в т.ч. з/пл	на ед	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	ССЦММ п.I0-97	Стоимость сборной железобетонной плиты, м2	8,90	7,38	-	66	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
2	ССЦММ прим.2 табл.Б	Устройство пароизоляционного слоя из рубероида на железобетонную плиту, м2	7,60	0,6I	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	
3	EI2-284 9-I	Утепление плиты минераловатными плитами, I00 м2	0,06	54,70	4,00	4	2	-	48,20	3
				28,40	I,20			-	I,55	-

9714-17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	СП4-113	Плиты минераловатные повышенной жесткости на синтетическом связующем ГОСТ 22950-78, ТУ 21-РСФСР-27-87-76, м3	0,65	75,30	-	49	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
5	Е12-289 9-6	Наклейка гидроизоляционного слоя одного слоя рубероида, 100м2	0,06	49,90	1,30	3	1	-	18,90	1
				10,70	0,39			-	0,50	-
6	СП47-29	Металлизация закладных деталей, 100кг	0,10	17,80	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Итого прямые затраты по смете	руб	-	-	129	3	-	-	4
			руб					-		-
		в том числе:								
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	129	-	-	-	-
		материалы	руб	-	-	3	-	-	-	-
		основная заработная плата	руб	-	-	-	3	-	-	-
		всего заработная плата	руб	-	-	-	3	-	-	-
		стоимость материалов и конструкций	руб	-	-	122	-	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	129	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	4
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	3	-	-	-
		Итого по смете	руб	-	-	I29	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч	-	-	-	-	-	-	4
		Сметная заработная плата	руб	-	-	-	3	-	-	-

Составил ст.инженер — Шкуро

Проверил рук.группы — Сыровой

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР
КИЕВСКИЙ ФИЛИАЛ
г. Киев-57 ул. Эжена Потье № 12

42/25
Заказ № 2725р Инв. № 9714/7 Тираж 40

Сдано в печать 15.03 1989 Цена 8-20

gost.e-ecolog.ru