ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 904-1-85.90

КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩАЯ 5КЦ-160А[0] МОЩНОСТЬЮ 800 КУБ.М В МИНУТУ ОСУШЕННОГО ВОЗДУХА (В СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ)

АЛЬБОМ 9

СМЕТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

24559-09
ЦЕНА 8-28

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва, А-445, Смольная ул., 22

Сдано в печать IX 1991 года

Заказ № 8104 Тираж 70 экз.

24559-09

КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩАЯ 5КЦ-160АО МОЩНОСТЬЮ 800 КУБ.М В МИНУТУ ОСУШЕННОГО ВОЗДУХА (В СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ)

Альбом 9

РАЗРАБОТАН ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПРОЕКТНЫМИ ИНСТИТУТАМИ:

ГИПРОСТРОЙДОРМАШ:

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА Б.А.ТЮТЮННИКОВ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА В.Д.КОГАН

РОСТОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ:

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА В.Б.ТРОЯНОВ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА В.В.ХАНИН

УТВЕРЖДЕН

МИНСТРОЙДОРМАШЕМ СССР

ПРИКАЗ N411

ОТ 13 ОКТЯБРЯ 1989Г.

© АПП ЦИТП, 1991

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	3
2.	ВЕДОМОСТЬ ЗАТРАТ ПО ВИДАМ РАБОТ	4
	РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	5
3.	СМЕТА N1 - ПО ЗДАНИЮ КОМПРЕССОРНОЙ СТАНЦИИ 5КЦ-160АО	6
4.	СМЕТА N2 - СТОИМОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ШКАФОВ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОДЕЖДЫ	48
5.	КАЛЬКУЛЯЦИИ СТОИМОСТИ ИЗДЕЛИЙ,НЕУЧТЕННЫХ СБОРНИКОМ СМЕТНЫХ ЦЕН НА МЕСТНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	51÷62
	РАЗДЕЛ 2.САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	63
6.	СМЕТА N3 - НА ОТОПЛЕНИЕ	64
7.	СМЕТА N4 - НА ВЕНТИЛЯЦИЮ	76
8.	СМЕТА N5 - НА ВНУТРЕННИЕ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ	85
9.	СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСАХ	107

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СОСТАВЛЕНА В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ТИПОВОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ СН-227-82.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНА В НОРМАХ И ЦЕНАХ, ВВЕДЕННЫХ В ДЕЙСТВИЕ С 1 ЯНВАРЯ 1984Г.

В КАЧЕСТВЕ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ ПРИНЯТЫ ЕДИНЫЕ РАЙОННЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ 1 ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЙОНА (ПОДРАЙОН 1).

СМЕТЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ И САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ СОСТАВЛЕНЫ НА ОСНОВАНИИ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ К ПРОЕКТУ И ЧЕРТЕЖЕЙ МАРКИ АР, КЖ И КМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СБОРНИКОВ ЕДИНЫХ РАЙОННЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И РАБОТЫ, СБОРНИКА СМЕТНЫХ ЦЕН НА МЕСТНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ СТРОЕК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И СБОРНИКОВ СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ ЧАСТИ 1,2 И 3.

1. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ:

   А) НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ - 16,5 ПРОЦЕНТОВ

   Б) НА САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ - 13,5 ПРОЦЕНТОВ

   В) НА СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ - 8,6 ПРОЦЕНТОВ

2. ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - 8 ПРОЦЕНТОВ

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ УСЛОВНО ПРИНЯТО:

1. ГРУНТ ПО ТРУДОЕМКОСТИ РАЗРАБОТКИ 2 ГРУППЫ.

2. РАЗРАБОТКА ОБЩЕГО КОТЛОВАНА ОДНОКОВШОВЫМ ЭКСКАВАТОРОМ ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5М3.

3. РАССТОЯНИЕ ОТВОЗКИ ИЗЛИШНЕГО ГРУНТА И ГРУНТА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ 1КМ.

СОСТАВИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ СМЕТНОЙ ГРУППЫ ПЕТРУСЕНКО Т.И.

ВЕДОМОСТЬ ЗАТРАТ ПО ВИДАМ РАБОТ

N ПП	НАИМЕНОВАНИЕ	СТОИМОСТЬ (ТЫС.РУБ)
1.	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	94,98
2.	ОТОПЛЕНИЕ	2,54
3.	ВЕНТИЛЯЦИЯ	5,30
4.	ВНУТРЕННИЕ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ	6,43
	ИТОГО:	109,25
	В Т.Ч.ОБОРУДОВАНИЕ	1,10

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА В.В.ХАНИН

РУК.СЧЕТНОЙ ГРУППЫ Т.И.ПЕТРУСЕНКО

РАЗДЕЛ1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ 5КЦ-160

ОСНОВАНИЕ: АР.КЖ,КМ Т.П.904-1-85.90

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 94,209 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 11693 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 8,600 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ 5565,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 16,93 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч МАШИНЫ ОБСЛУЖИВАЮ. НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч МАШИНЫ ОБСЛУЖИВАЮ. ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е1-1592 Т.1-22-14 ДОП.В.3	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	1,31	172,00 7,64	164,09 66,90	225	10	215 88	15,50 96,36	20 126		
2	Е1-1608 Т.1-29-2 ДОП.В.3	-ЗАЧИСТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М 1000М3	0,07	43,90	43,90	5	-	3	-	-		
3	Е1-948 Т.1-79-2	-ЗАЧИСТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ 100М3	0,25	144,00 -	14,70 -	36	36	1 -	21,17 228,00	2 57		
4	ЕЛ-1591 Т.1-22-13 ДОП.В.3	-ПОГРУЗКА ДОРАБОТАННОГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ 1000М3	0,10	164,00 164,00	- 137,39	16	1	- 14	- 13,00	- 1		
5	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	2538,00	6,41 0,29	56,10 -	736	152	6 -	80,78 0,09	8 228		
6	ЕЛ-1604 Т.1-25-2 ДОП.В.3	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ 1000М3	1,41	0,06 14,20 1,59	- 12,34 3,81	20	2	- 17 5	- 3,23 5,49	- 5 8		
7	Е1-1591 Т.1-22-13 ДОП.В.3	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА	0,98	44,00 6,41	137,39 56,10	142	6	135 55	13,00 80,78	13 79		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ 1000М3							
8	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	1771,20	0,29	-	514	106	-	0,09	159
				0,06	-			-	-	-
9	Е1-1634	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ	0,69	20,30	20,30	14	-	14	-	-
	Т.1-31-1	БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59								
	ДОП.;83	КВТ /80 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ		-	6,82			5	9,82	7
		ГРУНТА ДО 5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3.								
10	Е1-1645	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ	0,69	11,60	11,60	8	-	8	-	-
	Т.1-31-13	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ								
	ДОП.83	ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА		-	3,90			3	5,62	4
		БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1634 1000М3								
11	Е1-968	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ	2,95	46,00	-	136	136	-	99,30	293
	Т.1-81-2	100М3		46,00	-			-	-	-
12	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	9,84	9,69	3,49	95	61	35	11,20	110
	Т.1-118-10	ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ								
		ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП		6,20	2,29			23	3,30	32
		100М3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			1943	310	441		886
			РУБ.					186		266
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1943	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			319	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		28
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	57	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			181	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			2443	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1180
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	753	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			2443	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1180
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	753	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
13	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ	8,40	27,40	0,28	230	6	3	1,37	12
	Т.6-1-1	ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50								
		М3		0,70	0,08			1	0,10	1
14	Е6-5	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	52,40	38,90	0,59	2038	190	30	6,66	349
	Т.6-1-5	ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М=200								
		ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 3М3		3,63	0,18			9	0,23	12
		М3								
15	С124-8-6	-АРМАТУРА КЛАССА А2 ДИАМЕТРОМ	0,08	243,00	-	19	-	-	-	-
		6ММ		-	-			-	-	-
16	С124-8-8	-АРМАТУРА КЛАССА А2 ДИАМЕТРОМ	0,42	243,00	-	102		-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		8ММ								
		Т		-	-				-	-
17	С124-8-10	-АРМАТУРА КЛАССА А2 ДИАМЕТРОМ 10ММ	0,61	243,00	-	148	-		-	-
		Т		-	-				-	-
18	С124-8-12	-АРМАТУРА КЛАССА А2 ДИАМЕТРОМ 12ММ	0,53	243,00	-	129	-		-	-
		Т		-	-				-	-
19	Е6-80 Т.6-9-4	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ	0,04	478,00	2,20	19	1		34,40	1
		Т		20,20	0,66				0,88	-
20	Е6-83 Т.6-9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,02	441,00	1,40	9	2		210,00	4
		Т		124,00	0,42				0,54	-
21	С147-30	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ	0,20	5,10	-	1	-		-	-
		100КГ		-	-				-	-
22	Е6-2 Т.6-1-2 ССЦМП.1-17	-НАБЕТОНКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	8,20	38,29	0,37	314	20	5	4,50	37
		М3		2,45	0,11			1	0,14	1
23	Е7-15 Т.7-1-15	-УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М	21,00	6,50	2,68	137	57	56	4,51	95
		ШТ		2,71	0,96			20	1,24	26
24	ССЦМ П.9-348	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ТРАПЕЦИАДАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ,МАССОЙ ДО 5Т,ДЛИНОЙ ДО 6М,ИЗ БЕТОНА КЛАССА В25	4,44	69,56	-	309	-		-	-
		М3		-	-				-	-
25	ССЦМ П.9-352	-ТО ЖЕ,ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ	1,48	69,14	-	102	-		-	-
		М3		-	-				-	-
26	С147-8-6	-АРМАТУРА А-3 Д=6ММ	0,08	24,50	-	2	-		-	-
		100КГ		-	-				-	-
27	С147-8-8	-АРМАТУРА А-3 Д=8ММ	0,23	24,50	-	6	-		-	-
		100КГ		-	-				-	-
28	С147-8-10	-АРМАТУРА А-3 Д=10ММ	1,33	24,50	-	32	-		-	-
		100КГ		-	-				-	-
29	С147-8-20	-АРМАТУРА А-3 Д=20ММ	4,05	24,50	-	99	-		-	-
		100КГ		-	-				-	-
30	С147-4-18	-АРМАТУРА А-4 Д=18ММ	0,37	22,60	-	8	-		-	-
		100КГ		-	-				-	-
31	С147-4-20	-АРМАТУРА А-4 Д=20ММ	0,52	22,60	-	12	-		-	-
		100КГ		-	-				-	-
32	С147-16-45	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 Д=4,5ММ	0,74	31,60	-	23	-		-	-
		100КГ		-	-				-	-
33	Е7-1 Т.7-1-1	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ	60,00	1,52	1,15	91	22	69	0,65	39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИИДО 0,5Т		0,37	0,62			25	0,56	32
		ШТ								
36	Е7-2 Т.7-1-2	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЯ ДО 1,5Т	40,00	2,09 0,50	1,59 0,57	84	20	64 23	0,86 0,74	36 30
		ШТ								
35	ССЦМ П.9-96	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5,МАССОЙ ДО 5Т,ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3	11,70	61,06 -	- -	714	-	- -	- -	- -
		М3								
36	ССЦМ П.9-97	-ТО ЖЕ,ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО 1М3	10,60	50,76 -	- -	538	-	- -	- -	- -
		М3								
37	С147-1-8	-АРМАТУРА А-1 Д=8ММ	0,46	22,40 -	- -	10	-	- -	- -	- -
		100КГ								
38	С147-1-10	-АРМАТУРА А-1 Д=10ММ	0,58	22,40 -	- -	13	-	- -	- -	- -
		100КГ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		5189	318	225		571
				РУБ.				79		102
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		5189	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		855	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		77
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	153	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		485	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		6529	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		750
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	550	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		6529	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		750
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	550	-		-
		РАЗДЕЛ 3. КАРКАС								
39	Е7-39 Т.7-3-9	-УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ БОЛЕЕ 0,7Т И МАССЕ КОЛОННЫ ДО 2Т	1,00	11,30 3,01	4,19 1,52	11	3	5 2	5,02 1,96	5 2
		ШТ								
40	Е7-40 Т.7-3-10	-УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ БОЛЕЕ 0,7Т И МАССЕ КОЛОННЫ ДО	1,00	13,80 3,74	5,55 2,01	14	4	6 2	6,24 2,59	6 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3Т								
		ШТ								
41	Ж7-42 Т7-3-12	-УСТАНОВКА КО НН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ БОЛЕЕ 0,7Т И МАССЕ КОЛОНН ДО 6Т	20,00	19,30 5,81	8,19 2,95	386	116	164 59	9,69 3,81	194 76
		ШТ								
42	Ж7-35 Т7-3-3	-УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 6Т	2,00	12,70 5,81	8,19 2,95	25	12	16 6	9,69 3,81	19 8
		ШТ								
43	ССЦМ ПР-5	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН МАССОЙ ДО 5Т,ДЛИНОЙ ДО 12М,ОБЪЕМОМ ДО 1М3,ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	3,00	78,96 -	- -	237	-	- -	- -	- -
		М3								
44	ССЦМ П.9-6	-ТО ЖЕ,ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1 ДО 4М3	37,60	69,16 -	- -	2600	-	- -	- -	- -
		М3								
45	С147-1-6	-АРМАТУРА А-1 Д=6ММ	0,93	22,40 -	- -	21	-	- -	- -	- -
		100КГ								
46	С147-1-8	-АРМАТУРА А-1 Д=8ММ	0,10	22,40 -	- -	2	-	- -	- -	- -
		100КГ								
47	С147-1-10	-АРМАТУРА А-1 Д=10ММ	0,04	22,40 -	- -	1	-	- -	- -	- -
		100КГ								
48	С147-8-10	-АРМАТУРА А-3 Д=10ММ	1,88	24,50 -	- -	46	-	- -	- -	- -
		100КГ								
49	С147-8-12	-АРМАТУРА А-3 Д=12ММ	0,84	24,50 -	- -	21	-	- -	- -	- -
		100КГ								
50	С147-8-14	-АРМАТУРА А-3 Д=14ММ	0,77	24,50 -	- -	19	-	- -	- -	- -
		100КГ								
51	С147-8-16	-АРМАТУРА А-3 Д=16ММ	11,18	24,50 -	- -	274	-	- -	- -	- -
		100КГ								
52	С147-8-18	-АРМАТУРА А-3 Д=18ММ	0,35	24,50 -	- -	9	-	- -	- -	- -
		100КГ								
53	С147-16-45	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 Д=4,5ММ	1,34	31,60 -	- -	43	-	- -	- -	- -
		100КГ								
54	С147-23	-ПРОКАТНАЯ АРМАТУРА ЛИСТОВАЯ,ПОЛОСОВАЯ,УГЛОВАЯ И ФАСОННАЯ СТАЛ.,ВХОДЯЩАЯ В СОСТАВ АРМАТУРЫ ИЛИ	0,34	24,50 -	- -	8	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБРАМЛЕНИЯ								
		100КГ								
55	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	14,76	40,80	-	602	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
56	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	14,76	17,30	-	255	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
57	Е9-33	-МОНТАЖ ФАХВЕРКА	0,75	43,00	18,10	32	8	14	19,40	15
	Т.9-6-10	Т		12,60	6,59		5	5	8,50	6
58	С121-1785	-СТОИМОСТЬ СТОЕК СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ	0,75	259,00	-	194	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
59	Е7-768	-УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ	0,24	474,00	4,00	114	5	1	28,50	7
	Т.7-17-5	МАССОЙ БОЛЕЕ 20КГ		19,40	1,20			-	1,55	-
		Т								
60	С147-24	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	1,43	40,80	-	58	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
61	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	1,43	17,30	-	25	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
62	Е6-13	-ЗАДЕЛКА СТЫКОВ КОЛОНН БЕТОНОМ	2,50	35,17	0,34	88	7	1	5,07	13
	Т.6-1-13	КЛАССА В12,5		2,78	0,10			-	0,13	-
		М3								
63	Е9-88	-МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ	2,04	41,30	11,40	84	31	23	24,60	50
	Т.9-11-7	ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ,ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М		15,40	4,33			9	5,59	11
		Т								
64	С121-1915	-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ,СОЕДИНЕННЫХ ПРОКЛАДКАМИ 2	2,04	260,00	-	530	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
65	Е7-100	-УКЛАДКА ПОДКРАНОВЫХ БАЛОК	14,00	21,30	8,56	298	84	119	9,91	139
	Т.7-7-5	ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ МАССОЙ ДО 5Т ПРИ МАССЕ КОЛОНН ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯДО 15М		6,12	3,10			43	4,00	56
		ШТ								
66	ССЦМ	-СТОИМОСТЬ ПОДКРАНОВЫХ БАЛОК	19,60	104,00	-	2038	-	-	-	-
	П.8-9	ОБЪЕМОМ ДО 1,5М3,МАССОЙ ДО 5Т,ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М,ИЗ БЕТОНА КЛАССА В30		-	-			-	-	-
		М3								
67	С147-8	-АРМАТУРА А-3	10,06	24,50	-	246	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
68	С147-23	-ПРОКАТНАЯ АРМАТУРА	0,54	24,50	-	13	-	-	-	-
		ЛИСТОВАЯ,ПОЛОСОВАЯ,УГЛОВАЯ И ФАСОННАЯ СТАЛЬ,ВХОДЯЩАЯ В СОСТАВ АРМАТУРЫ ИЛИ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБРАМЛЕНИЯ								
		100КГ								
69	С167-13	-АРМАТУРА А-Б	6,97	25,50	-	178	-			
		100КГ								
70	С167-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	3,45	40,80	-	141	-			
		100КГ								
71	С167-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	3,45	17,30	-	60	-			
		100КГ								
72	Е7-143	-УСТАНОВКА СТРОПИЛЬНЫХ БАЛОК И	10,00	13,80	8,58	138	50	86	7,86	76
	Т.7-10-3	ФЕРМ ПОКРЫТИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРОЛЕТОМ ДО 12М, МАССОЙ ДО 10Т ПРИ ДЛИНЕ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ДО 6М И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М		4,95	3,16			32	4,08	41
		ШТ								
73	ССЦМ П.8-40	-СТОИМОСТЬ БАЛОК ПОКРЫТИЯ, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1,5М3, МАССОЙ ДО 5Т, ДЛИНОЙ ДО 12М, ИЗ БЕТОНА КЛАССА В30	18,60	78,80	-	1466	-			
		М3								
74	С167-13-15	-АРМАТУРА А-Б Д=15ММ	7,25	25,50	-	185	-			
		100КГ								
75	С167-8-6	-АРМАТУРА А-З Д=6ММ	0,83	24,50	-	20	-			
		100КГ								
76	С167-8-8	-АРМАТУРА А-З Д=8ММ	4,05	24,50	-	99	-			
		100КГ								
77	С167-8-10	-АРМАТУРА А-З Д=10ММ	1,07	24,50	-	26	-			
		100КГ								
78	С167-8-16	-АРМАТУРА А-З Д=16ММ	0,68	24,50	-	17	-			
		100КГ								
79	С167-8-20	-АРМАТУРА А-З Д=20ММ	1,78	24,50	-	44	-			
		100КГ								
80	С167-1-6	-АРМАТУРА А-1 Д=6ММ	0,60	22,40	-	13	-			
		100КГ								
81	С167-1-8	-АРМАТУРА А-1 Д=8ММ	0,48	22,40	-	1	-			
		100КГ								
82	С167-16-65	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 Д=4,5ММ	2,09	31,60	-	66	-			
		100КГ								
83	С167-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	1,20	40,80	-	49	-			
		100КГ								
86	С167-24	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	0,38	40,80	-	16	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100КГ		-	-			-	-	-
85	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	1,58	17,30	-	27	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Руб.			10850	323	435		524
			Руб.					158		203
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.			10010	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	Руб.			1650	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		150
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	Руб.			-	295	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	Руб.			933	-	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.			12593	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		795
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	222	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	Руб.			840	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	Руб.			73	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	Руб.			-	12	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	Руб.			73	-	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	Руб.			986	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		89
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	66	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Руб.			13579	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		884
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	788	-		-
		РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ								
86	Е11-55	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	0,99	70,00	0,95	69	10	1	18,80	19
	Т.11-8-1	СТЕН ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ТОЛЩИНОЙ 30ММ		9,88	0,28			-	0,36	-
		100М2								
87	Е11-56	-ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 11-55	0,99	53,62	0,46	53	-	-	0,68	1
	Т.11-8-2	100М2								
	К=2			0,32	0,14			-	0,18	-
88	Р7-247	- УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ	72,00	16,30	5,72	1174	292	412	6,60	475
	Т.7-14-1	СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2,ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М		4,05	2,06			148	2,66	192
		ШТ								
89	Р7-249	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ	38,00	19,40	7,54	73	187	287	8,06	306
	Т.7-14-2	СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М, ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 10М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ В ДО 25М		4,93	2,70			105	3,48	132
		ШТ								
90	Р7-259	-ПРИ ПАНЕЛЯХ С КАРНИЗНЫМИ	110,00	10,00	4,39	1100	384	505	5,82	640
	Т.7-14-7	ПАНЕЛЯМИ ПРИ МАССЕ БЛОКА ДО								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТ К РАСЦЕНКАМ Н.247, Н.249, Н.251, Н.253 ДОБАВЛЯТЬ		3,49	1,68			185	2,17	239
		ШТ								
91	Е7-261 т.7-14-8	-УСТАНОВКА ПРОСТЕНОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	6,00	11,30	4,03	68	20	25	5,38	32
				3,33	1,44			9	1,86	11
		ШТ								
92	ССЦМ П.8-323	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ СТЕНОВЫХ ПЛОСКИХ (С ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН) ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1100КГ/М2, ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 20СМ, ДЛИНОЙ ДО 3М, С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7КГ/М2	52,50	11,80	-	620	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
93	Е7-767 т.7-17-4	-УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20КГ	0,40	489,00	6,00	196	11	3	40,50	16
		Т		27,80	1,80			1	2,32	1
94	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	3,95	17,30	-	68	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								
95	ССЦМ П.8-343	-ТО ЖЕ, ДЛИНОЙ ДО 12М	908,32	12,20	-	11082	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
96	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ПО СХЕМАМ	8,44	40,80	-	344	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
97	С147-24	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ПО ЛИСТАМ КЖИ	3,40	40,80	-	139	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
98	Е7-665 т.7-47-10	-УСТАНОВКА КАРНИЗНЫХ ПЛИТ МАССОЙ БОЛЕЕ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	18,00	2,14	0,64	39	17	8	1,55	28
				0,97	0,16			3	0,21	4
		ШТ								
99	ССЦМ П.8-360	-СТОИМОСТЬ КАРНИЗНЫХ ПАНЕЛЕЙ ДЛИНОЙ ДО 12М, ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12,5	13,50	58,90	-	795	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
100	С147-8	-АРМАТУРА А-3	5,67	24,50	-	139	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
101	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	2,50	31,60	-	79	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
102	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	4,10	40,80	-	167	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
103	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	15,94	17,30	-	276	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104	Е7-716 Т7-51-16	-УСТРОЙСТВО ЗАДЕЛКИ И РАСШИВКИ ШВОВ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ И ПАНЕЛЕЙ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ РАСТВОРОМ 100М	9,54	6,85 6,54	0,31 0,09	66	63	3 1	7,35 0,12	70 1
105	Е8-30 Т8-5-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3	37,40	34,20 2,21	0,81 0,24	1279	83	30 9	4,05 0,31	151 12
106	Е8-37 Т8-5-6	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М М3	3,60	34,00 2,04	0,62 0,18	122	7	3 1	3,78 0,23	14 1
107	Е8-196 Т8-22-6	-ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДО 6М 100М2ГП	0,14	71,10 41,00	0,69 0,21	10	6	- -	73,80 0,27	11 -
108	Е7-127 Т7-9-1	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М ШТ	38,00	1,50 0,46	1,04 0,38	57	17	39 14	0,81 0,49	31 19
109	ССЦ П9-92	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15,ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3,МАССОЙ ДО 5Т,ДЛИНОЙ ДО 3М М3	0,61	64,40 -	- -	39	-	- -	- -	- -
110	ССЦ П9-93	-ТО ЖЕ,ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М М3	0,75	65,70 - -	- - -	49	-	- - -	- - -	- - -
111	С167-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,02	22,40 -	- -	1	-	- -	- -	- -
112	С167-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	0,27	24,50 -	- -	7	-	- -	- -	- -
113	С167-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,20	31,60 -	- -	6	-	- -	- -	- -
114	С167-26	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,18	40,80 -	- -	7	-	- -	- -	- -
115	Е9-31 Т9-4-8	-МОНТАЖ СТЕН ИЗ МНОГОСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 20М 100М2	0,56	248,00 79,10	98,80 37,10	139	4	56 21	136,00 47,86	76 27
116	С121-2126	-ПАНЕЛИ ТРЕХСЛОЙНЫЕ СТЕНОВЫЕ С ОБШИВКАМИ СТАЛЬНОГО ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА,ТОЛЩИНОЙ 8ММ И УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА,РЯДОВЫЕ,СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СТЕНДОВЫЙ 1ПТС-Л1016,91,6-С0,8 5	56,00	20,10 -	- -	1126	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
117	С121-328	-НАШЕЛЬНИКИ И СЛИВЫ 1	0,06	269;00	-	16	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
118	С147-24	-ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМА СТАЛЬНОЙ РАМКОЙ	0,67	40;80	-	27	-	-	-	-
		100кг		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		руб.		20076	1121	1372		1870
				руб.				695		639
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		руб.		18795	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		руб.		3099	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		285
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		руб.		-	557	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		руб.		1753	-	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		руб.		23647	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		чел.-ч		-	-	-		2691
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		руб.		-	2108	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		руб.		1281	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		руб.		110	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		руб.		-	19	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		руб.		111	-	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ.РАБОТ -		руб.		1502	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		чел.-ч		-	-	-		113
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		руб.		-	84	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		руб.		25149	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		чел.-ч		-	-	-		2806
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		руб.		-	2192	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕКРЫТИЕ								
119	Е7-214	-УКЛАДКА ПРОЛЕТНЫХ ПЛИТ	15;00	9;83	1;60	147	25	26	2;84	43
	Т.7-13-1	БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М		1;67	0,55			8	0;71	11
		шт								
120	ССЦМ	-СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ	106;80	9;63	-	1028	-	-	-	-
	П.6-679	ПЕРЕКРЫТИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М, ШИРИНОЙ ДО 3М, МАССОЙ ДО 5Т, ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 14СМ, С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ ДО 1200КГ/М2		-	-			-	-	-
		м2								
121	Е6-183	-МОНОЛИТНАЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ	8,71	49;00	0,80	427	42	7	8;76	76
	Т.6-16-11	ПЛИТА ПО СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ, ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 5М2, ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 150ММ, ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15		16;80	0,25			2	0;32	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3								
122	С124-10-6	-АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 6ММ	0,08	338,00	-	27	-	-	-	-
		Т		-	-				-	-
123	С124-12-8	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 8ММ	0,15	325,00	-	49	-	-	-	-
		Т		-	-				-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.		1678	67	31		119
				РУБ.				10		16
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1678	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		276	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	50	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		156	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		2112	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		158
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	127	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.		2112	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		158
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	127	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ПОКРЫТИЕ								
124	Р7-183 Т.7-11-4	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2,ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	36,00	8,02	2,88	289	60	103	2,85	103
				1,67	1,04			37	1,34	48
		ШТ								
125	ЕКАЛЬК.N1	-СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКСНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ ДО 400КГС/М2,БЕЗ ОТВЕРСТИЯ	26,00	197,00	-	5122	234	-	14,00	364
				9,00	-			-	-	-
		ШТ								
126	ЕКАЛЬК N2	-ТО ЖЕ,С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМЕТРОМ 700ММ	5,00	196,00	-	980	35	-	11,00	55
		ШТ		7,00	-			-	-	-
127	ЕКАЛЬК.N3	-ТО ЖЕ,С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМЕТРОМ 1000ММ	1,00	191,00	-	191	7	-	11,00	11
		ШТ		7,00	-			-	-	-
128	ЕКАЛЬК.N4	-ТО ЖЕ,С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМЕТРОМ 1450ММ	4,00	178,00	-	712	20	-	10,00	40
		ШТ		5,00	-			-	-	-
129	С167-24	-СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ	1,06	40,80	-	43	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
130	С167-24	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	0,07	40,80	-	3	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131	Е7-209 Т.7-12-7	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	10,00	2,43 1,01	1,03 0,38	24	10	11 4	1,66 0,69	16 5
132	ССЦМ Т.8-237	-СТОИМОСТЬ СТАКАНОВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ДЕФЛЕКТОРОВ,ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,1М3 ШТ	1,52	75,90 -	- -	115	-	- -	- -	- -
133	С147-15-5	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 Д=5ММ М3	0,36	31,60 -	- -	11	-	- -	- -	- -
134	С147-1-12	-АРМАТУРА А-1 Д=12ММ 100КГ	0,31	22,40 -	- -	7	-	- -	- -	- -
135	С147-1-6	-АРМАТУРА А-1 Д=6ММ 100КГ	0,16	22,40 -	- -	4	-	- -	- -	- -
136	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,70	40,80 -	- -	29	-	- -	- -	- -
137	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	5,89	17,30 -	- -	102	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			7632	366	114		589
			РУБ.					41		53
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7632	-			-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1260	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-			116
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	226			-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			710	-			-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9602	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-			758
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	633			-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			9602	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-			758
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	633			-
		РАЗДЕЛ 7. КРОВЛЯ								
		ТИП 1								
138	Е12-38 Т12-1-1-1	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ СКАТНЫХ ТРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЯ С ФОНАРЯМИ И ЗДАНИЯ БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ: ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350	6,91	252,00 44,50	11,10 3,34	1741	307	77 23	76,30 4,31	527 30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
139	Е12-289	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ	6,91	49,90	1,30	345	76	9	18,90	131
	Т12-9-6	ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЯ В ОДИН								
		СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350: НА	-	10,70	0,39		-	3	0,50	3
		БИТУМНОЙ МАСТИКЕ								
		100М2								
140	Е12-281	-УСТРОЙСТВО КОЛПАКОВ НАД	4,00	8,39	0,01	34	6	-	2,63	11
	Т12-8-6	ШАХТАМИ В ДВА КАНАЛА								
		КОЛПАК		1,45	-			-	-	-
141	Е12-282	-НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ ДВА	4,00	4,20	0,01	17	3	-	1,31	5
	Т12-8-7	КАНАЛА ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ								
		НОМ281		0,72	-			-	-	-
		КОЛПАК								
142	С167-26	-МОЛНИЕЗАЩИТА КРОВЛИ	-	40,80	-	1	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
143	Е26-19	-ЗАДЕЛКА СТЫКОВ КОМПЛЕКСНЫХ	4,00	8,05	0,15	32	19	-	7,90	32
	Т26-6-6	ПЛИТ ТЕРМОВКЛАДЫШАМИ ИЗ								
		ПЛИТНОГО УТЕПЛИТЕЛЯ ТОЛЩИНОЙ		4,73	0,05			-	0,06	-
		60ММ								
		М3								
144	С114-114	-СТОИМОСТЬ ТЕРМОВКЛАДЫШЕЙ ИЗ	4,12	76,60	-	316	-	-	-	-
		ПЕРЛИТОФОСФОГЕЛИЕВЫХ ПЛИТ								
		М3		-	-			-	-	-
145	Е12-289	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ РУБЕРОИДА	0,91	49,90	1,30	45	10	1	18,90	17
	Т12-9-6	НАД СТЫКАМИ								
		100М2		10,70	0,39			-	0,50	-
		ТИП 2								
146	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ	1,15	51,60	0,74	59	9	1	14,30	16
	Т12-10-1	ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ								
		15ММ		7,64	0,22			-	0,28	-
		100М2								
147	Е12-178	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ	1,15	338,00	15,60	389	63	18	95,20	109
	Т12-2-6-2	ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ								
		ЗДАНИЯ ШИРИНОЙ ДО 12М НА		56,90	4,69			5	6,05	7
		БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ								
		МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ								
		ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ								
		АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ								
		РУБЕРОИДА РМ-350								
		100М2								
148	Е12-280	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ	0,76	192,00	0,41	146	35	-	83,00	63
	Т12-8-5	100М2								
				45,80	0,12			-	0,15	-
149	С167-26	-КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	0,72	40,80	-	29	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ.			2454	378	88		649
			РУБ.					25		36
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			2404	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			406	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	73			-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			230	-			-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3100	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-			720
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	676			-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			3100	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-			720
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	676			-
		РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕГОРОДКИ								
150	Е8-45	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО	1,80	472,00	7,59	850	112	16	115,00	207
	Т8-5-9	КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ,		62,00	2,28			6	2,96	5
		ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М 100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			850	112	16		207
			РУБ.					6		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			850	-			-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			140	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-			13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	25			-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			79	-			-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1069	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-			225
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	141			-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8.	РУБ.			1069	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-			225
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	141			-
		РАЗДЕЛ 9. ОКНА								
151	Е10-73	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В	49,30	2,18	0,24	107	35	11	1,21	60
	Т10-13-2	КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ		0,71	0,07			3	0,09	6
		СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ БОЛЕЕ 2М2 М2								
152	С122-154	-СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ	49,30	11,80	-	582	-	-	-	-
		МАРКИ ПИД18-30.2		-	-			-	-	-
153	С111-439	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ М2	9,00	3,87	-	35	-	-	-	-
		ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И		-	-			-	-	-
		ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ								
		ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ								
		ТРЕХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ БЕЗ								
		ФРАМУГИ НЕЗАВИСИМО ОТ ВЫСОТЫ КОМП								
154	Е15-208	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ	0,49	373,00	1,90	184	32	1	122,00	60
	Т15-201-2	ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И		65,50	0,58			-	0,75	-
		ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 4ММ								
		100М2								
155	Е20-409	-ЗАПОЛНЕНИЕ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ	12,00	1,09	0,05	13	11	-	1,41	17
	Т20-7-1	ЖАЛЮЗИЙНЫМИ РЕШЕТКАМИ								
		1ШТ		0,88	0,02			-	0,03	-
156	С130-1474-А	-СТОИМОСТЬ ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК	12,00	4,95	-	59	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
157	С167-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,01	40,80	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		РУБ.		981	78	12		137
				РУБ.				3		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		981	-	-		-
		СБОРКА И ИСПЫТАНИЕ -		РУБ.		1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		162	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	28	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		91	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1236	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		157
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	109	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		РУБ.		1236	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		157
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	109	-		-
		РАЗДЕЛ 10. ДВЕРИ								
158	Е10-105	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И	2,40	1,45	0,35	3	1	1	0,91	2
	Т10-20-1	ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В								
		КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ		0,55	0,11			-	0,14	-
		ПРОЕМА ДО 3М2								
		М2								
159	Е10-107	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В	9,30	2,00	0,13	19	6	1	1,16	11
	Т10-20-3	ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ								
		НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ		0,67	0,04			-	0,05	-
		ПРОЕМА ДО 3М2								
		М2								
160	Е10-140	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК	6,60	1,34	-	9	1	-	0,36	2
	Т10-26-1	ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ								
		КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО		0,20	-			-	-	-
		3М2								
		М2								
161	Е10-141	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК	15,40	0,95	-	15	2	-	0,25	4
	Т10-26-2	ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ								
		КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ		0,14	-			-	-	-
		3М2								
		М2								
162	С122-280	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	2,40	16,80	-	40	-	-	-	-
		МАРКИ ДНГ24-10ЛП								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2		-	-				-	-
163	С122-217	-ТО ЖЕ,МАРКИ АГ21-7	4,50	15,00	-	68	-		-	-
		М2		-	-				-	-
164	С122-219	-ТО ЖЕ,МАРКИ АГ24-10	4,80	13,50	-	65	-		-	-
		М2		-	-				-	-
165	С111-446-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ В ЗДАНИЕ	1,00	6,73	-	7	-		-	-
		КОМПЛ		-	-				-	-
166	С111-447-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ ДВУХПОЛЬНЫХ В ЗДАНИЕ	5,00	8,94	-	45	-		-	-
		КОМПЛ		-	-				-	-
167	С111-448-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ	5,00	2,97	-	15	-		-	-
		КОМПЛ		-	-				-	-
168	Е9-49	-МОНТАЖ СТАЛЬНЫХ	0,74	103,00	55,20	76	17	41	35,10	26
	Т.9-7-4	ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДВЕРЕЙ		22,40	15,60			12	20,12	15
		Т		0,95	-	15	2	-	0,25	4
169	Е10-161	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК	15,40	0,95	-	15	2	-	0,25	4
	Т10-26-2	ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЁМА БОЛЕЕ 3М2		0,14	-			-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
170	С121-1969	-СТОИМОСТЬ М/К ДВЕРЕЙ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ	0,21	287,00	-	60	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
171	С121-1971	-ТО ЖЕ,ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ	0,48	316,00	-	152	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
172	Е26-73	-ПРОКЛАДКА АСБЕСТОВОЙ ТКАНИ ПО	0,16	12,60	0,05	2	2	-	21,10	3
	Т.26-13-9	ПЕРИМЕТРУ РАМЫ ДВЕРИ		11,80	0,02			-	0,03	-
		100М2		5,12	-	83	-	-	-	-
173	ПР-НТ05-10	-СТОИМОСТЬ АСБЕСТОВОЙ ТКАНИ ТОЛЩ.2ММ	16,20	-	-			-	-	-
	П4-013	М2		-	-			-	-	-
174	Е26-16	-ЗАПОЛНЕНИЕ ПОЛОТЕН ДВЕРИ	0,71	20,40	0,17	14	6	-	13,80	10
	Т.26-4-3	МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ		8,37	0,05			-	0,06	-
		М3		23,40	-	17	-	-	-	-
175	С116-124	-СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ	0,73	-	-			-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
176	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,17	441,00	1,40	75	21	-	210,00	36
	Т6-9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ		124,00	0,42			-	0,54	-
		Т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		Руб.			* 780	58	43		98
			Руб.					12		15

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			Руб.			492	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			Руб.			79	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	12	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			45	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			616	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		78
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	53	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			288	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			25	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			25	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			338	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		43
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	33	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			954	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		121
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	86	-		-

РАЗДЕЛ 11. ВОРОТА

ВОРОТА ПО СЕРИИ 1.435.9-17 ВЫП.1 МАРКИ ВР30Х30-Т
- 1 ШТ

177	Е9-69	-МОНТАЖ КАРКАСА ВОРОТ	0,58	103,00	55,20	60	13	32	38,08	22
		Т		22,40	15,60			9	20,12	12
178	С121-1966	-ВИТРАЖИ И ПЕРЕПЛЕТЫ ИЗ ПРОФИЛЬНЫХ ТРУБ,С ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ,УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНОЙ И ПРИБОРАМИ ДЛЯ РУЧНОГО ОТКРЫВАНИЯ 7	0,52	629,00	-	327	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
179	С121-2418	-ПРОФИЛИ ГНУТЫЕ СТАЛЬНЫЕ С ТРАПЕЦИЕВИДНОЙ ФОРМОЙ ГОФРА,НЕОЦИНКОВАННЫЕ,ТОЛЩИНОЙ ПРОФИЛЯ 0,8ММ	0,06	237,00	-	14	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
180	Е15-153 К=2	-ОКРАСКА ВОРОТ ЭМАЛЬЮ ЗА 2 РАЗА	0,65	10,30	0,12	7	1	-	2,30	1
		100 М2		1,51	0,04			-	0,05	-
181	Е7-701	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА КЛЕЮ В 1 РЯД	0,09	42,30	0,08	4	-	-	6,43	1
		100М		4,02	0,02			-	0,03	-
182	Е7-707	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЙ НЕТВЕРДЕЮЩЕЙ МАСТИКОЙ	0,09	91,80	20,60	8	1	2	18,60	2
		100М		11,00	6,18			1	7,97	1
183	Е7-702	-ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТЫКОВ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОКЛАДКАМИ	0,03	37,20	0,44	1	-	-	3,62	-
				1,91	0,13			-	0,17	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М								
184	Е7-703	-ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОКЛАДКАМИ	0,06	58,70	0,68	6	-		10,50	1
				5,49	0,20				0,26	-
		100М								
		ВОРОТА ПО СЕРИИ 3.407.9-133 В,2 МАРКИ ВТ-1 - 2ШТ								
185	Р9-69	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ РАМЫ ВОРОТ	0,20	103,00	55,20	21	4	11	35,10	7
		Т		22,40	15,60			3	20,12	6
186	Е10-144	-УСТАНОВКА ВОРОТ СО СТАЛЬНЫМИ КОРОБКАМИ С РАСПАХИВАЮЩИМИСЯ НЕУТЕПЛЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ	8,80	3,76	0,49	33	13	6	2,56	23
				1,53	0,15			1	0,19	2
		М2								
187	С121-1969	-СТОИМОСТЬ РАМЫ ВОРОТ (БЕЗ АНКЕРОВ)	0,20	287,00	-	57	-		-	-
		Т		-	-				-	-
188	С122-895	-СТОИМОСТЬ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОТЕН ВОРОТ	8,80	19,90	-	175	-		-	-
		М2		-	-				-	-
189	Р10-131	-ОБИВКА ДВЕРЕЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ НЕОЦИНКОВАННОЙ ПО АСБЕСТУ С ОДНОЙ СТОРОНЫ	9,36	3,76	0,01	35	5		0,96	9
				0,50	-				-	-
		М2								
190	Е6-83	-ОКРАМЛЕНИЕ ПОЛОТЕН ВОРОТ УГОЛКАМИ И ЗАКЛАДНЫЕ АНКЕРА	0,09	441,00	1,40	40	11		210,00	19
		Т		126,00	0,62				0,54	-
191	С111-362	-СТОИМОСТЬ ВОРОТНЫХ ПРИБОРОВ	83,80	0,32	-	27	-		-	-
		КГ		-	-				-	-
192	С111-295	-СТОИМОСТЬ УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ ПРОКЛАДОК ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА	10,50	2,96	-	31	-		-	-
		КГ		-	-				-	-
193	С121 ТАБ.12 П.9	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЭМАЛЯМИ ЗА 2 РАЗА	0,20	31,20	-	9	-		-	-
		Т		-	-				-	-
194	Р15-564	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ДЕРЕВЯННЫХ ВОРОТ С ОДНОЙ СТОРОНЫ	0,09	80,00	0,08	7	4		88,70	8
		100М2		50,80	0,02				0,03	-
195	Р15-612	-ТО ЖЕ,ОБИТЫХ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ С ДРУГОЙ СТОРОНЫ	0,09	32,00	0,79	3	1		11,70	1
		100М2		6,60	0,24				0,31	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11		РУБ.		863	53	49		96
				РУБ.				16		19
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		375	-			-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		61	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-			5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	10			-
		ГЛАВНЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		36	-			-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		670	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-			75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	48	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			688	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			42	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			42	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			572	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		48
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	36	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			1042	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		121
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	84	-		-
		РАЗДЕЛ 12. ПОЛЫ								
		Тип 1								
196	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	4,25	43,30	0,99	184	15	6	7,19	31
	Т11-1-2	100М2		3,57	0,30			1	0,39	2
197	Е11-11	-ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ БЕТОНА	42,50	29,30	-	1245	69	-	2,90	123
	Т11-1-11	КЛАССА В7,5,ТОЛЩИНОЙ 100ММ		1,62	-	-	-	-	-	-
		М3								
198	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ	4,25	123,00	1,74	523	87	7	40,20	171
	Т11-11-1	ТОЛЩИНОЙ 30ММ		20,50	0,52			2	0,67	3
		100М2								
199	Е11-68	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ РАСЦЕНКИ 11-67 -	4,25	15,80	0,28-	67-	3-	1	1,06-	5
	Т11-11-2	100М2	-	0,59	0,08			-	0,10	-
		Тип 2								
200	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,48	43,30	0,99	21	2	-	7,19	3
	Т11-1-2	100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
201	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	3,80	29,30	-	111	6	-	2,90	11
	Т11-1-11	БЕТОННЫХ		1,62	-	-	-	-	-	-
		М3								
202	Е11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА	0,48	417,00	4,52	200	29	3	108,00	52
	11-20-3	ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК		61,40	1,36			1	1,75	1
		КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ								
		ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С								
		КРАСИТЕЛЕМ								
		100М2								
		Тип 3								
203	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,14	43,30	0,99	6	-	-	7,19	1
	Т11-1-2	100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
204	Е11-57	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ	0,14	81,50	1,12	11	2	-	29,60	4
	Т11-8-3	ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ		14,50	0,34			-	0,44	-
		20ММ								
		100М2								
205	Е11-205	-ПОКРЫТИЕ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПО	0,27	519,00	0,75	140	12	-	75,50	20
	Т11-28-1	ХОЛОДНОЙ МАСТИКЕ НА		43,60	0,22			-	0,28	-
		ВОДОСТОЯКИХ ВЯЖУЩИХ								
		100М2								
		Тип 4								

1	2		4	5	6	7	8	9	10	11
206	Е 1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,76	43,27	0,99	33	3	1	7,19	5
	111-1-2	100М2		3,57	0,30				0,39	-
207	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫХ	0,76	123,00	1,74	93	16	1	40,20	31
	111-11-1	ТОЛЩИНОЙ 30ММ								
		100М2		20,50	0,52				0,67	1
208	Е11-68	-ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 11-67	0,76	221,20	3,92	168	6	3	14,84	11
	111-11-2	100М2		8,26	1,12			1	1,44	1
209	Е11-68	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫХ								
	1.11-11-2	ТОЛЩИНОЙ 5ММ								
		100М2								
		Тип 5								
210	Е11-11	-ПОДГОТОВКА ИЗ БЕТОНА КЛАССА	4,00	29,30	-	117	6		2,90	12
	111-1-11	В5, ТОЛЩИНОЙ 100ММ								
		М3		1,62	-				-	-
211	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,40	70,00	0,95	28	4		18,80	8
	111-8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100М2		9,88	0,28				0,36	-
212	Е11-56	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,40	66,27	0,23	27	-		0,34	-
	111-8-2	ТОЛЩИНОЙ 5ММ								
		100М2		0,16	0,07				0,09	-
213	Е13-225	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И	40,00	1,83	0,21	73	34	8	1,40	56
	113-25-1	ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В								
		1 СЛОЯ		0,84	0,06			2	0,08	3
		М2								
214	Е13-226	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И	40,00	0,69	0,01	28	12		0,50	20
	113-25-2	ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ								
		КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ		0,30	-				-	-
		М2								
215	Е11-47	-УСТРОЙСТВО ОКРАСОЧНОЙ	0,40	45,80	3,75	18	8	1	29,50	12
	111-3-5	ГИДРОИЗОЛЯЦИ БИТУМНОЙ								
		МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ		20,90	1,12				1,44	1
		ТОЛЩИНОЙ 2ММ								
		100М2								
216	Е13-291	-ЗАТИРКА ПЕСКОМ ПОВЕРХНОСТИ	40,00	0,13	-	5	5		0,20	8
	113-39-5	БИТУМНОЙ ШПАТЛЕВКИ								
		М2		0,12	-				-	-
217	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,40	70,00	0,95	28	4		18,80	8
	111-8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100М2		9,68	0,28				0,36	-
218	Е11-56	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,40	66,27	0,23	27	-		0,34	-
	111-8-2	ТОЛЩИНОЙ 5ММ								
		100М2		0,16	0,07				0,09	-
219	Е11-69	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ЦЕМЕНТНЫХ	0,40	86,70	1,02	34	6		28,50	11
	111-11-3	ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100М2		15,50	0,31				0,40	-
		Тип 6								
220	Е11-11	-ПОДГОТОВКА И БЕТОНА КЛАССА	4,00	29,30	-	117	6		2,90	12
	111-1-11	В5 ТОЛЩИНОЙ 100ММ								
		М3		1,62	-				-	-
221	Е11-69	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ЦЕМЕНТНЫХ	0,40	86,70	1,02	34	6		28,50	11
	111-11-3	ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100М2		15,50	0,31				0,40	-
222	Е11-11	-УТОЛЩЕНИЕ ПО КИРПИЧНЫЕ	1,40	29,30	-	41	2		2,90	4
	111-1-11	ПЕРЕГОРОДКИ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3		1,62	-				-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12		Руб.			3200	343	30		630
			Руб.					8		13
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		Руб.			3200	-			-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		Руб.			527	-			-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-			48
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		Руб.			-	94			-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		Руб.			301	-			-
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		Руб.			4028	-			-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-			691
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		Руб.			-	445			-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Руб.			4028	-			-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-			691
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		Руб.			-	445			-
	РАЗДЕЛ 13. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ									
223	Е9-66 Т.9-7-1 -МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ	Т	0,52	1,03 13,80	32,10 11,80	1	7	17 6	22,60 15,22	12 8
224	С121-456 -ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ ПОД УГЛОМ 60 ГРАД. ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ.СО СТУПЕНЯМИ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ:МЛХФ60-30.6 6	ШТ	1,00	46,60 -	- -	47	-	- -	- -	- -
225	С121-1975 -ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4	Т	0,07	358,00 -	- -	25	-	- -	- -	- -
226	С121-512 -ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ ПОД УГЛОМ 60 ГРАД. ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ОГЛМЛЭ60-12.12,ОГПМЛ ХЭ60-12.12 7	ШТ	2,00	3,16 -	- -	6	-	- -	- -	- -
227	С121-1981 -ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2	Т	0,03	327,00 -	- -	10	-	- -	- -	- -
228	С121-667 -ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЕРЕХОДНЫХ ПЛОЩАДОК ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ОГПМХЭ6-12.18 7	ШТ	1,00	7,53 -	- -	8	-	- -	- -	- -
229	С121-666 -ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЕРЕХОДНЫХ ПЛОЩАДОК ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ОГПМХЭ6-12.15 7	ШТ	2,00	6,09 -	- -	12	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
230	С121-673	-ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЕРЕХОДНЫХ ПЛОЩАДОК ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ОГПМХЭБ-12,48 7 ШТ	1,00	17,60	-	18	-	-	-	-
231	С121-672	-ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЕРЕХОДНЫХ ПЛОЩАДОК ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ОГПМХЭБ-12,42 7 ШТ	1,00	15,40	-	15	-	-	-	-
232	Е9-94 Т.9-12-1 ТАБЛ.1 К=1,03	-МОНТАЖ ПРОГОНОВ,БАЛОК,РИГЕЛЕЙ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М Т	3,01	30,08	14,73	91	27	45	13,50	41
				8,96	5,15			16	6,66	20
233	Е9-47 Т.9-7-2 ТАБЛ.1 К=1,03	-МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ,РИФЛЕНОЙ,ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ Т	5,39	48,20	18,13	260	105	98	30,10	162
				19,57	5,59			30	7,21	39
234	Е9-98 Т.9-13-2 ТАБЛ.1 К=1,03	-МОНТАЖ ПОДКРАНОВЫХ ПУТЕЙ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПОДКРАНОВЫМ БАЛКАМ РЕЛЬСЫ ТИПА КР М	5,64	12,77	3,03	72	16	17	4,15	23
				2,52	0,95			5	1,23	7
235	Е9-98 Т.9-13-2 ТАБЛ.1 К=1,15.1,0 3	-МОНТАЖ ПОДКРАНОВЫХ ПУТЕЙ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПОДКРАНОВЫМ БАЛКАМ РЕЛЬСЫ ТИПА КР М	0,05	14,69	3,48	1	-	-	4,15	-
				2,90	1,09			-	1,61	-
236	С121-1949 ТАБЛ.3П.6	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЯ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПРИ ОПИРАНИИ НАСТИЛОВ НА ВЕРХНИЕ ПОЛКИ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 1 1 ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3ПС6-1 Т	2,93	266,01	-	779	-	-	-	-
237	С121-1949 ТАБЛ.3П.8	-ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3СП5-1 Т	0,03	280,15	-	8	-	-	-	-
238	С121-1949 ТАБЛ.3П.1	-ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2 Т	0,05	256,92	-	13	-	-	-	-
239	С121-1979	-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 Т	0,10	326,00	-	33	-	-	-	-
240	С121-1979 ТАБЛ.3П.6	-ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6-1 Т	0,88	327,01	-	288	-	-	-	-
241	С121-1979 ТАБЛ.3П.1	-ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2 Т	4,06	317,92	-	1291	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
242	С121-1979 ТАБЛ.3П.3 ПРИМЕН	-ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2 Т	0,35	339,13	-	119	-	-	-	-
243	С121-1824 ТАБЛ.3П.8	-ТОРМОЗНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПОДКРАНОВЫХ БАЛОК РЕЛЬСЫ КРАНОВЫЕ 1 ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3СП5-1 Т	0,24	241,15	-	58	-	-	-	-
244	С121-1824 ТАБЛ.3П.26	-ТОРМОЗНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПОДКРАНОВЫХ БАЛОК РЕЛЬСЫ КРАНОВЫЕ 1 ИЗ СТАЛИ МАРКИ 09Г2С-15 Т	0,05	279,36	-	14	-	-	-	-
245	С121-1824 ТАБЛ.3П.6	-ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6-1 Т	5,40	227,01	-	1226	-	-	-	-
246	Е13-121 Т.13-15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100М2	4,11	7,71 2,05	0,20 0,06	32	8	1 -	3,10 0,08	13 -
247	Е13-153 Т.13-18-6 К=2	-ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В ДВА СЛОЯ 100 М2	4,11	20,60 3,02	0,24 0,08	85	12	1 -	2,30 0,10	9 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13			Руб.		4512	173	179		260
				Руб.				57		76
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			Руб.		117	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			Руб.		19	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			Руб.		-	4	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			Руб.		11	-	-		-
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			Руб.		147	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		23
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			Руб.		-	24	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			Руб.		4395	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			Руб.		378	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		33
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			Руб.		-	45	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			Руб.		383	-	-		-
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			Руб.		5156	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		348
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			Руб.		-	275	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13			Руб.		5303	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		368
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			Руб.		-	299	-		-
	РАЗДЕЛ 14. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
268	Е15-201 Т15-51-1	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУЧШЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ	1,14	85,30	4,90	97	41	6	57,40	65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН С РАСШИВКОЙ ШВ В ПОД ПАНЕЛИ 100М2		35,60	2,33			3	3,01	3
240	Е15-201 т15-51-1	-ОБЛИЦОВКА ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ	0,36	85,30	4,90	31	13	2	37,60	21
		100М2		35,60	2,33			1	3,01	1
250	Е15-210 т15-52-3	ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200ММ ПЛОСКИХ 100М	1,94	34,60 17,60	1,10 0,33	67	34	2 1	30,00 0,63	58 1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14		РУБ.		195	88	10		144
				РУБ.				5		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		195	-			-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		32	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-			2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	6			-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		18	-			-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		245	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-			151
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	99			-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		РУБ.		245	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-			151
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	99			-
		РАЗДЕЛ 15. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
251	Е15-297 т15-59-4	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛ	7,20	20,70 18,50	0,15 0,04	149	133	1 -	29,80 0,08	215 -
		100М2								
252	Е15-276 т15-55-16	-СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ОСНОВНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ	0,77	42,10 24,40	1,10 0,53	32	19	1 -	45,00 0,63	35 -
		100М2								
253	Е15-295 т15-59-2	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ БЛОКОВ И ПЛИТ	9,78	30,70 16,50	0,87 0,26	300	161	9 3	29,60 0,34	288 3
		100М2								
254	Е15-275 т15-55-13	-СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ОСНОВНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	3,30	35,80 20,60	1,00 0,30	118	68	3 1	37,00 0,39	122 1
		100М2								
255	Е15-254 т15-55-1-1	-ВНУТРЕННЯЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРЕННИХ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	2,40	85,10 37,10	6,20 3,85	206	89	15 9	65,00 4,97	156 12
		100М2								
256	Е15-134 т15-16-7	-ОКРАСКА СТЕН ПОТОЛКОВ,КОЛОНН ВАЛЬЦОВАЛИ ЦЕМЕНТНОЙ	21,62	6,90	0,12	169	15	3	1,19	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КРАСКОЙ		0,70	0,04			1	0,05	1
		100М2								
257	Е15-256	-ГИПСОПЕРЛИТОВАЯ ШТУКАТУРКА	0,37	110,00	6,80	41	17	2	74,00	27
	Т15-55-5-1	СТЕН								
	1			46,60	4,03			1	5,20	2
258	Е15-568	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ	1,65	76,70	0,80	127	46	1	49,30	81
	Т15-168-1	МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО								
		ШТУКАТУРКЕ СТЕН		27,80	0,24			-	0,31	1
		100М2								
259	Е15-569	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ	0,45	90,10	1,26	41	15	-	60,00	27
	Т15-168-2	МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО								
		ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ		33,80	0,38			-	0,49	-
		100М2								
260	Е15-511	-СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	0,42	11,90	0,03	5	3	-	13,50	6
	Т15-153-4	ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО								
		ШТУКАТУРКЕ И КИРПИЧУ		7,70	0,01			-	0,01	-
		100М2								
261	Е15-138	-ОКРАСКА ПАНЕЛЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	0,30	10,90	0,27	3	-	-	1,37	-
	Т15-17-2	100 М2								
				0,92	0,08			-	0,10	-
262	Е15-82	-ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЯ	0,25	422,00	2,00	106	24	-	170,00	43
	Т15-14-1	СТЕН,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И								
		ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ								
		КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ								
		ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК								
		ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО								
		КИРПИЧУ И БЕТОНУ								
		100М2								
263	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	2,95	7,71	0,20	23	6	-	3,10	9
	Т13-15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,05	0,06			-	0,08	-
		100М2								
264	Е13-153	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	2,95	20,60	0,24	61	9	-	2,30	7
	Т13-18-6	ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ								
	К=2	ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115		3,02	0,08			-	0,10	-
		100 М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15		РУБ.			1359	605	35		1042
			РУБ.					15		20
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1359	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			226	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		21
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	40	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			127	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1712	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1083
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	66	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		РУБ.			1712	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1083
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	66	-		-

РАЗДЕЛ 16. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
265	Е27-173	-ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ТОЛЩИНОЙ	1,70	230,00	7,40	391	24	12	25,60	44
	Т27-43-1	150ММ ПОД АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ								
		ПОКРЫТИЕ ПО ПЕРИМЕТРУ ЗДАНИЯ		14,00	1,90			3	2,65	4
		100М2								
266	Е27-174	-ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 27-173	1,70	27,18	-	46	2		1,71	3
	Т27-43-2	100М2								
				0,90	-				-	-
267	Е27-169	-АСФАЛЬТО-БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ	1,70	156,00	-	265	14		14,60	24
	Т27-42-1	ОТМОСТКИ,ТОЛЩИНОЙ 25ММ								
		100М2		8,23	-				-	-
268	Е27-172	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ РАСЦЕНКИ	1,70	25,30	-	43	2		2,32	6
	Т27-42-2	27-169								
		100М2	-	1,31	-				-	-
		КРЫЛЬЦО								
269	Е11-3	-ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ ЗАСЫПКА	0,40	5,20	-	3	-		1,50	1
	Т11-1-3	М3								
				0,81	-				-	-
270	Е11-5	-ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 11-3	0,60	6,40	-	4	-		1,58	1
	Т11-1-6	М3								
				0,83	-				-	-
271	Е11-11	-КРЫЛЬЦО ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5	0,40	29,30	-	12	1		2,90	1
	Т11-1-11	М3								
				1,62	-				-	-
272	Е11-77	-ИЗВЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	0,02	9,83	0,08	1	-		12,60	1
	Т11-11-11	100М2								
				7,86	0,02				0,03	-
		ПАНДУС								
273	Е11-3	-ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ ЗАСЫПКА	1,80	5,20	-	9	1		1,50	3
	Т11-1-3	М3								
				0,81	-				-	-
274	Е11-5	-ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 11-3	1,80	6,40	-	12	1		1,58	3
	Т11-1-6	М3								
				0,83	-				-	-
275	Е11-11	-ПАНДУС ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5	1,00	29,30	-	29	2		2,90	3
	Т11-1-11	М3								
				1,62	-				-	-
276	Е11-77	-ИЗВЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	0,05	9,83	0,08	1	-		12,60	1
	Т11-11-11	100М2								
				7,86	0,02				0,03	-
277	Е6-83	-ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ПО ЛИСТУ	0,03	441,00	1,40	13	4		210,00	6
	Т6-9-7	АР2 ВЕСОМ ДО 4КГ								
		Т		124,00	0,42				0,56	-
278	Е6-84	-ТО ЖЕ,ВЕСОМ ДО 20КГ	1,62	355,00	1,30	575	62	2	64,00	104
	Т6-9-8	Т								
				38,00	0,39			1	0,50	1
279	Е6-85	-ТО ЖЕ,ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ	0,57	329,00	1,30	188	7	1	21,10	12
	Т6-9-9	Т								
				12,60	0,39				0,50	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16		руб.			1506	116	15		202
			руб.					6		5
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		руб.			1506	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			251	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-			22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	44			-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			139	-			-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1896	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-			229
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	164			-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	РУБ.			1896	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-			229
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	164			-
		РАЗДЕЛ 17. ОСОБОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ								
280	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	1,04	43,30	0,99	45	4	1	7,19	7
	Т11-1-2	100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
281	Е6-30	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД	16,83	36,54	1,20	615	39	20	4,35	73
	Т6-3-1	ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-100 ОБЪЕМОМ ДО 5М3		2,34	0,36			6	0,46	8
		М3								
282	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,16	355,00	1,30	57	6	-	64,00	10
	Т6-9-8	ВЕСОМ КГ, ДО 20		38,00	0,39			-	0,50	-
		Т								
283	Е6-96	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД	98,00	39,45	1,00	3866	171	98	3,27	320
	Т6-3-5	ОБОРУДОВАНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М200, ОБЪЕМОМ ДО 25М3		1,74	0,30			29	0,39	38
		М3								
284	С124-3-6	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 6ММ	0,04	270,00	-	11	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
285	С124-3-10	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 10ММ	0,13	270,00	-	35	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
286	С124-3-16	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 16ММ	1,84	270,00	-	497	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
287	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	1,20	355,00	1,30	426	46	1	64,00	77
	Т6-9-8	ВЕСОМ КГ, ДО 20		38,00	0,39			-	0,50	1
		Т								
288	Е6-80	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА	0,02	478,00	2,20	10	-	-	34,40	1
	Т6-9-4	ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ		20,20	0,66			-	0,85	-
		Т								
289	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,04	355,00	1,30	14	2	-	64,00	3
	Т.6-9-8	ВЕСОМ КГ, ДО 20		38,00	0,39			-	0,50	-
		Т								
		КАНАЛЫ								
290	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ ПОД	0,60	43,30	0,99	26	2	-	7,19	4
	Т11-1-2	МОНОЛИТНЫМИ УЧАСТКАМИ КАНАЛОВ 100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
291	Е11-3	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОЙ	11,51	10,40	-	120	19	-	3,00	35
	Т11-1-3	ПОДГОТОВКИ ПОД СБОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ КАНАЛОВ		1,62	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3								
292	Е7-723	-УСТРОЙСТВО НЕПРОХОДНЫХ	30,82	6,93	2,99	214	55	92	2,96	91
	Т7-56-1	ОДНОЯЧЕЙКОВЫХ КАНАЛОВ,ПЕРЕКРЫВАЕМЫХ ИЛИ ОПИРАЮЩИХСЯ НА ПЛИТЫ		1,80	1,06			33	1,37	42
		М3								
293	ССЦМ	-СТОИМОСТЬ ЛОТКОВ ОБЪЕМОМ ДО	0,10	73,66	-	7	-	-	-	-
	08-521	0,2М3 /М3 БЕТОНА КЛАССА В15		-	-			-	-	-
		М3								
294	ССЦМ	-ТО ЖЕ,ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2М3	25,04	71,26	-	1784	-	-	-	-
	08-522	М3		-	-			-	-	-
295	С167-1	-АРМАТУРА А-1	0,29	22,40	-	6	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
296	С167-8	-АРМАТУРА А-3	11,66	24,50	-	286	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
297	С167-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	1,11	31,60	-	35	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
298	С167-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,92	40,80	-	38	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
299	С167-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ	6,52	40,80	-	266	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
300	ССЦМ	-СТОИМОСТЬ ДОБОРНЫХ ПЛОСКИХ	5,68	65,60	-	373	-	-	-	-
	08-509	ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ КАНАЛОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5		-	-			-	-	-
		М3								
301	С167-8	-АРМАТУРА А-3	6,38	24,50	-	156	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
302	С167-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	1,71	31,60	-	54	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
303	С167-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,22	40,80	-	9	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
304	С167-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ	0,72	40,80	-	29	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
305	Е7-446	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО	5,00	0,27	0,19	1	-	1	0,13	1
	Т7-38-10	0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 60М		0,08	0,06			-	0,08	-
		ШТ								
306	ССЦМ	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ	0,31	64,40	-	20	-	-	-	-
	09-92	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15,ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3,МАССОЙ ДО 5Т,ДЛИНОЙ ДО 3М		-	-			-	-	-
		М3								
307	С167-8	-АРМАТУРА А-3	0,10	24,50	-	2	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100КГ								
308	С167-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,04	31,60	-	1	-		-	-
		100КГ								
309	С167-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,33	40,80	-	13	-		-	-
		100КГ								
310	С167-24	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	0,95	40,80	-	39	-		-	-
		100КГ								
311	Е6-2	-НАБЕТОНКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА	0,95	38,72	0,37	37	2		4,50	4
	Т6-1-2	В7,5								
		М3		2,65	0,11				0,14	-
312	Е6-225	-МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ	25,20	55,52	0,92	1399	221	23	14,60	368
	Т6-26-3	УЧАСТКИ КАНАЛОВ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН ДО 150ММ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12,5		8,78	0,28			7	0,36	9
		М3								
313	С124-25-6	-АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 6ММ	0,29	309,00	-	90	-		-	-
		Т								
314	С124-27-8	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 8ММ	0,88	284,00	-	250	-		-	-
		Т								
315	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,23	355,00	1,30	82	9		64,00	15
	Т6-9-8	ВЕСОМ КГ, ДО 20								
		Т		38,00	0,39				0,50	-
		КОЛОДЕЦ								
316	Е11-3	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОЙ	0,28	10,40	-	3	-		3,00	1
	Т11-1-3	ПОДГОТОВКИ ПОД КОЛОДЕЦ								
		М3		1,62	-				-	-
317	Е22-446	-УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ	0,78	106,00	7,14	83	5	6	10,60	8
	Т22-30-1	ВОДОПРОВОДНЫХ, СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КРУГЛЫХ В СУХИХ ГРУНТАХ		5,86	2,14			2	2,76	2
		М3								
318	С167-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,17	40,80	-	7	-		-	-
		100КГ								
319	С113-822	-ЛЮК ЛЕРКИЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ3634-79	1,00	17,80	-	18	-		-	-
		ШТ								
320	Е9-96	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК	0,25	29,20	14,30	7	2	3	13,50	3
	Т9-12-1	Т								
				8,70	5,00			1	6,65	2
321	С121-1960	-СТОИМОСТЬ БАЛОК	0,25	275,00	-	69	-		-	-
		Т								
322	С167-30	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ	26,14	5,10	-	133	-		-	-
		100КГ								
323	С167-30	-ОКРАСКА ПОВРЕЖДЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МЕТАЛЛИЗАЦИИ ЗАКЛАДНЫХ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ	14,10	5,10	-	72	-		-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100КГ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	РУБ.			11305	583	245		1021
			----					----		----
			РУБ.					78		102
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			11229	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1848	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		169
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	332	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1045	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			14122	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1287
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	990	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			76	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			90	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	РУБ.			14212	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-			1293
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	996			-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			75383	5292	3338		9043
			----					----		----
			РУБ.					1194		1573
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			68015	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			11210	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1021
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2006	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6340	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			85565	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11049
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8102	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7368	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			678	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		56
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	108	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			641	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8646	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		644
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	498	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			94209	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-			11693
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8600			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

СОСТАВИЛ ТУРОВСКАЯ, ИПАТКИНА

ПРОВЕРИЛ ПЕТРУСЕНКО

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 3)

```
1   Э1141509  Н8Г1М1' ' 1' 1.1' ' ' ' 5565' М3*
2   Ю' ' ТП904-1-85.90' ' ' КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ 5КД-160' РАБОЧИЙ ПРОЕКТ' ' 1' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ АР.КЖ,
        КМ Т.П.904-1-85.90' ХАНИН В.В.*
3   Д2-Б*
4   Д3-Д*
5   Д4-А*
6   Д2-М*
7   Д4-Ж*
8   Д2-С*
9   Д2-Т*
10  Н10=16,5
11  Р1  М3'   10*
12  Е1-1592#Т.1-22-14#ДОП.В.3' 1311*
13  Е1-1608#Т.1-29-2#ДОП.В.3' 74' ' ЗАЧИСТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М*
14  Е1-948#  1-79-2(А5Х1,2)' 25' ' ЗАЧИСТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ*
15  Е1-1591#Т.1-22-13#ДОП.В.3' 99' ' ПОГРУЗКА ДОРАБОТАННОГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ*
16  С310-1' 2538*
17  Е1-1604#Т.1-25-2#ДОП.В.3' 1410*
18  Е1-1591#Т.1-22-13#ДОП.В.3' 984' ' + ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ*
19  С310-1' 984Х1,8*
20  Е1-1634#Т.1-31-1#ДОП.,В3' 689*
21  Е1-1645#Т.1-31-13#ДОП.В3' 689*
22  Е1-968#Т.1-81-2' 295' ' ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ*
23  Е1-1184#Т.1-118-10' 984*
24  Р2' М3' 97,22*
25  Е6-1#Т.6-1-1(А1=27,4)' 8,4*
26  Е6-5#Т.6-1-5(А1=38,9)' 52,4*
27  С124-8-6' 0,08*
28  С124-8-8' 0,42*
29  С124-8-10' 0,61*
30  С124-8-12  0,53*
31  Е6-60#Т.6-9-4' 0,04*
32  Е6-63#Т.6-9-7' 0,02*
33  С147-30' 20*
34  Т (=19)(ИС)' 1' ' ' ' ' 10580.0,02/10582.0,02*
35  Е6-2#Т.6-1-2#ССЦМП.1-17(А2+28,2Х1,02#)(Р11536Р11581)' 8,2' ' НАБЕТОНКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15*
36  Е7-1#Т.7-1-15(А1=6,5)' 21*
37  ТССЦМП.9 348(=1)' 4,44' 67,9+0,82Х2' СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ТРАПЕЦИАДАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ,МАССОЙ ДО 5Т,ДЛ
        ИНОЙ ДО 6М,ИЗ БЕТОНА КЛАССА В25' М3*
38  ТССЦМП.9-352(=1)' 1,48' 67,5+0,82Х2' ТО ЖЕ,ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ' М3*
39  С147-6-6  8,2*
40  С147-6-8' 23,4*
41  С147-8-10' 132,6*
42  С147-8-20' 405,4*
43  С147-4-16' 37,2*
44  С147-4-20' 52*
45  С147-16-4)' 73,5*
46  Т (=26)(ИС)' 4,44' ' ФУНДАМЕНТНЫЕ БАЛКИ С ОБЫЧНЫМ АРМИРОВАНИЕМ' ' ' 12009.1/3270.0,372*
47  Т (=26)(ИС)' 1,48' ' ТО ЖЕ,ПРЕДНАПРЯЖЕННЫЕ' ' ' 12009.1/3271.0,372*
48  Е7-1#Т.7-1-1' 60*
49  Е7-2#Т.7-1-2' 40*
50  ТССЦМП.9-96(=1)' 0,195Х60' 62,7-0,82Х2' СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5,МАССОЙ ДО 5Т,О
        БЪЕМОМ ДО 0,2М3' М3*
51  ТССЦМП.9-97(=1)' 0,265Х40' 52,4-0,82Х2' ТО ЖЕ,ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО 1М3' М3*
52  С147-1-8' 0,76.60*
53  С147-1-10' 1,46.40*
```

```
79   54   T (=26)(ИС)' 22,3' ' ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ' ' ' 12001.1/3269.0,211*
80   55   P3' М3' 82,3*
81   56   E7-39#T.7-3-9(A1=11,3)' 1*
82   57   E7-40#T.7-3-10(A1=13,8)' 1*
83   58   E7-42#T7-3-12(A1=19,3)' 20*
84   59   E7-35#T7-3-3(A1=12,7)' 2*
85   60   TCCЦМ#П9-5(=1)' 0,86.2+0,88+0,4' 80,6-0,82.2' СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН МАССОЙ ДО 5Т,ДЛИНОЙ Д
                 О 12М,ОБЬЕМОМ ДО 1М3,ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15' М3*
86   61   TCCЦМ#П.9-6(=1)' 1,88.20' 70,8-0,82.2' ТО ЖЕ,ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 1 ДО 4М3' М3*
87   62   T (=26)(ИС)' 40,6' ' КОЛОННЫ' ' ' 12006.1/3270.0,282*
88   63   C147-1-6' 92,8*
89   64   C147-1-8' 9,6*
90   65   C147-1-10' 4,0*
91   66   C147-8-10' 188*
92   67   C147-8-12' 84,4*
93   68   C147-8-14' 76,6*
94   69   C147-8-16' 1118,6*
95   70   C147-8-18' 34,8*
96   71   C147-16-45' 134,5*
97   72   C147-23' 34*
98   73   T (=26)(ИС)' 1' ' ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ' ' ' 10261.0,034/10271.0,034*
99   74   C147-24' 1476*
100  75   C147-1-22(ИС)' 60,8*
101  76   C147-8-10(ИС)' 44*
102  77   C147-8-12(ИС)' 149,2*
103  78   C147-8-25(ИС)' 12,8*
104  79   C147-8-8(ИС)' 10,2*
105  80   C147-8-14(ИС)' 16*
106  81   T (=26)(ИС)' 11,86' ' ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ' ' ' 10249.1/10250.0,14/10253.0,86*
107  82   C147-29' 1476*
108  83   E9-33#T.9-4-10' 373,8.2.0,001*
109  84   C121-1785' 0,748' ' СТОИМОСТЬ СТОЕК СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ*
110  85   922100-P617(ИС)' 2*
111  86   E7-768#T.7-17-5' (35,2+43,0+43,0).2.0,001*
112  87   922100-P528(ИС)' 2*
113  88   922100-P533(ИС)' 2*
114  89   922100-P534(ИС)' 2*
115  90   C147-24' 3,1X6+4,2X4+7,8X2+22,0X2+1,7X28' ' СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ*
116  91   T (=26)(ИС)' 1' ' СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ' ' ' 10261.0,143/10271.0,143*
117  92   C147-29' 142,6*
118  93   E6-13#T.6-1-13(A2+26,6.1,02#)(P11536P11537)' 2,5' ' ЗАДЕЛКА СТЫКОВ КОЛОНН БЕТОНОМ КЛАССА В12,5*
119  94   E9-88#T.9-11-7' 1,021.2*
120  95   C121-1915' 1,021X2*
121  96   T (=19)(ИС)' 1' ' СВЯЗИ СТАЛЬНЫЕ' ' ' 10261.2,04/10267.1,13/10271.0,91*
122  97   E7-100#T.7-7-5' 14*
123  98   TCCЦМ#П.8-9(=1)' 1,4.14' 104' СТОИМОСТЬ ПОДКРАНОВЫХ БАЛОК ОБЬЕМОМ ДО 1,5М3,МАССОЙ ДО 5Т,ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М,
                 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В30' М3*
124  99   C147-8' 71,8.12+72,1.2*
125  100  C147-23' 3,8.12+4,1.2*
126  101  C147-13' 49,8.14*
127  102  C147-24' 24,8.12+23,6.2*
128  103  C147-29' 344,8*
129  104  982311-П004(ИС)' 12*
130  105  982311-П005(ИС)' 2*
131  106  E7-143#T.7-10-3' 10*
132  107  TCCЦМ#П.8-40(=1)' 1,86.10' 78,8' СТОИМОСТЬ БАЛОК ПОКРЫТИЯ ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 1,5М3,МАССОЙДО 5Т,ДЛИНОЙ ДО 12М,ИЗ
                 БЕТОНА КЛАССА В30' М3*
133  108  C147-13-15' 725*
134  109  C147-8-6' 83*
```

```
C147-8-8' 405*
C147-8-10' 107*
C147-8-16' 68*
C147-8-20' 178*
C147-1-6' 60*
C147-1-8' 48*
C147-16-45' 209*
C147-24' 120*
C147-24' 38' ' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ*
C147-8-8(ИС)' 3*
C147-8-12(ИС)' 60*
T (=26)(ИС)' 1' ' СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ДЛЯ ЗАКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ' ' ' 10250.0,95/10253.0,95*
T (=26)(ИС)' 18,6' ' БАЛКИ ПОКРЫТИЯ' ' ' 12007.1/3271.0,468*
C147-29' 158*
P4' M2' 1209*
E11-55#T.11-8-1(A1=70,0)' 98,5' ' ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ТОЛЩИНОЙ 30ММ*
E11-56#T.11-8-2#K=2(A2=13,21.2#)(A1X2)(P1X2)' 98,5' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 11-55*
E11-56(ИС)' 98,5*
E7-247#T.7-14-1' 72*
E7-249#T.7-14-2' 38*
E7-259#T.7-14-7' 110*
E7-261#T.7-14-8' 6*
TCCЦМ#П.8-323(=1)' 52,5' 11,8'.СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ СТЕНОВЫХ ПЛОСКИХ (С ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН) ИЗ ЛЕГК
ОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1100КГ/М2;ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 20СМ,ДЛИНОЙ ДО 3М,С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО
7КГ/М2' M2*
E7-767#T.7-17-4' (13,0+2,3.6+10,0.5+12,2.4+11,7.2+0,4.152+0,4.20+0,5.20+0,6.4+1,3.32+0,5.16+0,1.6+1,2.2+0,7
.(4+34+36)+1,2.36+0,4.54),0.001*
922100-P548(ИС)' 5*
922100-P565(ИС)' 4*
922100-P549(ИС)' 2*
922100-P573(ИС)' 152*
922100-P575(ИС)' 20*
922100-P578(ИС)' 20*
922100-P579(ИС)' 6*
922100-P580(ИС)' 32*
922100-P587(ИС)' 16*
T (=26)(ИС)' 0,146' ' СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ' ' ' 10261.1/10266.0,3/10267.0,3/10271.0,6*
C147-29' 395,2*
TCCЦМ#П.8-343(=1)' 908,32' 12,2' ТО ЖЕ,ДЛИНОЙ ДО 12М' M2*
C147-24' 844,28' ' ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ПО СХЕМАМ*
C147-24' 339,8' ' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ПО ЛИСТАМ КЖИ*
983122-C469(ИС)' 15+12*
983122-T423(ИС)' 21+1*
983122-Э805(ИС)' 20*
983122-Э846(ИС)' 20*
983122-Э788(ИС)' 7+1+1*
983122-Э858(ИС)' 7*
983122-Э844(ИС)' 2*
983122-Э817(ИС)' 7+1*
983122-Э858(ИС)' 7*
983122-Э844(ИС)' 1*
983122-Э106(ИС)' 3+1*
983122-Э307(ИС)' 3*
983122-Э308(ИС)' 1*
983122-Э110(ИС)' 2*
983122-Э307(ИС)' 2*
983122-Э050(ИС)' 1+3+1*
983122-Э198(ИС)' 1*
983122-Э187(ИС)' 3*
```

```
191   166   983122-9189(ИС)' 1*
192   167   983122-9054(ИС)' 1*2*1*
193   168   983122-9199(ИС)' 1*
194   169   983122-9202(ИС)' 2*
195   170   983122-9203(ИС)' 1*
196   171   983122-9110(ИС)' 1*1*
197   172   983122-9319(ИС)' 1*
198   173   983122-9308(ИС)' 1*
199   174   983122-9765(ИС)' 7*
200   175   983122-9840(ИС)' 7*
201   176   983122-0072(ИС)' 2*
202   177   983122-0109(ИС)' 2*
203   178   983122-0068(ИС)' 1*
204   179   983122-0108(ИС)' 1*
205   180   Е7-665#Т.7-47-10' 18*
206   181   ТССЦМ#П.8-360(=1)' 0,75.18' 58,9' СТОИМОСТЬ КАРНИЗНЫХ ПАНЕЛЕЙ АЛИНОЙ ДО 12М,ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12,5' М3*
207   182   С147-8' 31,5.18*
208   183   С147-16' 13,9.18*
209   184   С147-24' 22,8.18*
210   185   983122-П105(ИС)' 18*
211   186   С147-29' 1184,08*22,8,18*
212   187   Е7-714#Т7-51-14' 954*
213   188   Е8-30#Т8-5-1(А2=31,18)' 37,4*
214   189   Е8-37#Т8-5-4(А2=31,34)' 3,6*
215   190   Е8-194#Т8-22-6' 14,4*
216   191   Е7-127#Т7-9-1' 38*
217   192   ТССЦ#П9-92(=1)' 0,61' 64,4' СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15,ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3,МАССОЙ ДО 5Т,ДЛИНОЙ ДО 3М' М3*
218   193   ТССЦ#П9-93(=1)' 0,75' 65,7' ТО ЖЕ,ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М' М3*
219   194   С147-1' 2*
220   195   С147-8' 27,2*
221   196   С147-16' 19,8*
222   197   С147-24' 17,7*
223   198   982821-1263(ИС)' 3*
224   199   982821-1264(ИС)' 13*
225   200   982821-1272(ИС)' 5*
226   201   982821-1273(ИС)' 5*
227   202   982821-1276(ИС)' 2*
228   203   982821-1277(ИС)' 2*
229   204   982821-1296(ИС)' 3*
230   205   982821-1298(ИС)' 5*
231   206   Р9-31#Т9-4-8' 56,0*
232   207   С121-2126' 56,0*
233   208   Т (=26)(ИС)' 1' ' ' ' ' 10261.0,773/10266.0,581/10268.0,192*
234   209   С121-328' 0,06*
235   210   Т (=26)(ИС)' 1' ' ' ' ' 10261.0,06/10273.0,06*
236   211   926100-9008(ИС)' 20*
237   212   С147-24' 66,6' ' ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМА СТАЛЬНОЙ РАМКОЙ*
238   213   Р5' М2' 106,8*
239   214   Е7-214#Т.7-13-1(А1=9,83)' 15*
240   215   984211-Р380(ИС)' 15*
241   216   ТССЦМ#П.8-479(=1)' 106,8' 9,63' СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М,ШИРИНОЙ ДО 3М МАССОЙ
                ДО 5Т,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 140ММ,С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ ДО 120 КГ/М2' М2*
242   217   Е6-183#Т.6-16-11(А2=43,4)' 8,71' ' МОНОЛИТНАЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ПЛИТА ПО СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ,ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 5М2,ПРИ-
                ВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 150ММ,ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15*
243   218   С124-10-6' 0,077*
244   219   С124-12-8' 0,151*
245   220   Р6' М2' 648*
246   221   Е7-183#Т.7-11-4(А1=8,02)' 36*
```

```
247  222  ЕТКАЛЬК.N1(=1)' 26' 197#9#0#0#188' СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКСНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗК
                  Е ДО 400КГС/М2,БЕЗ ОТВЕРСТИЙ' ШТ' ' 1,14*
248  223  ЕТКАЛЬК.N2(=1)' 5' 196#7#0#0#189' ТО ЖЕ,С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМЕТРОМ 700ММ' ШТ' ' 1,11*
249  224  ЕТКАЛЬК.N3(=1)' 1' 191#7#0#0#184' ТО ЖЕ,С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМЕТРОМ 1000ММ' ШТ' ' 1,11*
250  225  ЕТКАЛЬК.N4(=1)' 4' 178#5#0#0#173' ТО ЖЕ,С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМЕТРОМ 1450ММ' ШТ' ' 1,10*
251  226  С147-24' 6,3.4+2,5.3+3,4.11+6,7.5+2,5' ' СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
252  227  984221-0172(УС)' 26*
253  228  984221-0438(УС)' 10*
254  229  584111-А236(УС)' 26*
255  230  584111-А401(УС)' 5*
256  231  584111-А402(УС)' 1*
257  232  584111-А403(УС)' 4*
258  233  С147-8-1[illegible](УС)' 16,7*
259  234  С147-8-14(УС)1,6*
260  235  Т (=26)' 'С)' 0,61' ' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ' ' ' 10249,1/10250,0,11/10253,0,89*
261  236  С147-24  1,4Х2+1,1Х4' ' СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ*
262  237  Т (=26)(УС)' 0,007' ' ' ' ' 10261,1/10271,1*
263  238  Е7-209#Т.7-12-7' 10*
264  239  ТССЦМИП.8-237(=1)' 0,13,5+0,11+0,19,4' 75,9' СТОИМОСТЬ СТАКАНОВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ АБ*ЛЕКТОРОВ,ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,1
                  М3' М3*
265  240  С147-15-5' 2,8.5+3,2+4,6.4*
266  241  С147-1-12' 3,1.10*
267  242  С147-1-6' 1,2.5+1,6+2,2.4*
268  243  С147-24' 7,0.10*
269  244  Т (=26)(УС)' 1,52' ' СТАКАНЫ' ' ' 12044,1/3270,0,297*
270  245  С147-8-8(УС)' 28*
271  246  Т (=26)(УС)' 1' ' СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ДЛЯ ЗАКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ' ' ' 10241,0,62/10253,0,62*
272  247  С147-29' 405,6+106,1+7,2+70*
273  248  Р7' М2' 806*
274  249  #*
275  250  П2 ТИП 1*
276  251  Е12-38#Т12-1-1-1' 691*
277  252  Е12-289#Т12-9-6(ВП)' 691*
278  253  Е12-281#Т12-8-6' 4*
279  254  Е12-282#Т12-8-7' 4*
280  255  С147-24' 0,075' ' МОЛНИЕЗАЩИТА КРОВЛИ*
281  256  Е26-19#Т26-4-6' 4,0' ' ЗАДЕЛКА СТЫКОВ КОМПЛЕКСНЫХ ПЛИТ ТЕПЛОВКЛАДЫШАМИ ИЗ ПЛИТНОГО УТЕПЛИТЕЛЯ ТОЛЩИНОЙ 60ММ
                  *
282  257  С114-114' 4,0.1,03' ' СТОИМОСТЬ ТЕПЛОВКЛАДЫШЕЙ ИЗ ПЕРЛИТОФОС*ОРЕЛИЕВЫХ ПЛИТ*
283  258  Е12-289#Т12-9-6' 91' ' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ РУБЕРОИДА НАД СТЫКАМИ*
284  259  Т (=19)(УС)' 1' ' ' ' ' 10261,0,178/10271,0,106/10269,0,072*
285  260  922100-У336(УС)' 2*
286  261  922100-У341(УС)' 1*
287  262  922100-У343(УС)' 1*
288  263  922100-У358(УС)' 2*
289  264  922100-У363(УС)' 1*
290  265  922100-У365(УС)' 1*
291  266  922100-У371(УС)' 2*
292  267  922100-У372(УС)' 1*
293  268  922100-У378(УС)' 1*
294  269  922100-У389(УС)' 2*
295  270  922100-У390(УС)' 1*
296  271  922100-У391(УС)' 1*
297  272  922100-У399(УС)' 2*
298  273  922100-У403(УС)' 1*
299  274  922100-У405(УС)' 1*
300  275  922100-У417(УС)' 2*
301  276  922100-У420(УС)' 4*
302  277  922100-У427(УС)' 2*
```

```
303  278  922100-У430(ИС)' 4*
304  279  922100-У434(ИС)' 2*
305  280  922100-У442(ИС)' 4*
306  281  #*
307  282  П2 ТИП 2*
308  283  Е12-299#Т12-10-1(А2=43,22)' 115*
309  284  Е12-176#Т12-2-6-2' 115*
310  285  Е12-280#Т12-8-5' 76*
311  286  С147-24' 72' ' КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ*
312  287  Т (=19)(ИС)' 1' ' ' ' ' ' 3647.0,72*
313  288  Т (=19)(ИС)' 1' ' ' ' ' ' 3080.4,15*
314  289  Р13' М2' 180*
315  290  Е8-45#Т8-5-9(А2=402,41)' 180*
316  291  Р11' М2' 61,3*
317  292  Е10-73#Т10-13-2' 49,3*
318  293  С122-154' 49,3' ' СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МАРКИ ПИА18-30.2*
319  294  С111-439' 9*
320  295  Е15-708#Т15-201-2' 49,3*
321  296  536134-0310(ИС)' 9*
322  297  Е20-409#Т20-7-1(=1)' 12' ' ЗАПОЛНЕНИЕ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ ЖАЛЮЗИЙНЫМИ РЕШЕТКАМИ*
323  298  С130-1474-А(=1)' 12,0' ' СТОИМОСТЬ ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК*
324  299  С147-24' 1,4*
325  300  Т (=19)(ИС)' 1' ' ' ' ' 10261.0,425/10267.0,231/10270.0,001/10273.0,193/10271.0,03*
326  301  Р10' М2' 32*
327  302  Е10-105#Т10-20-1' 2,4*
328  303  Е10-107#Т10-20-3' 9,3*
329  304  Е10-140#Т10-26-1' 2,4*4,2*
330  305  Е10-141#Т10-26-2' 15,4*
331  306  С122-280' 2,4' ' СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ ДНГ24-10ЛП*
332  307  С122-217' 4,5' ' ТО ЖЕ,МАРКИ ДГ21-7*
333  308  С122-219' 4,8' ' ТО ЖЕ,МАРКИ ДГ24-10*
334  309  536136-С032(ИС)' 1*
335  310  536124-0404(ИС)' 1*
336  311  536136-С030(ИС)' 2*
337  312  536111-1006(ИС)' 2*
338  313  536111-0100(ИС)' 3*
339  314  С111-446-1' 1*
340  315  С111-447-1' 5*
341  316  С111-448-1' 5*
342  317  Е9-69#Т.9-7-4' 0,129х5+0.09' ' МОНТАЖ СТАЛЬНЫХ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДВЕРЕЙ*
343  318  Р10-141#Т10-26-2' 15,4*
344  319  С121-1969' 0,213' ' СТОИМОСТЬ М/К ДВЕРЕЙ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ*
345  320  С121-1971' 0,48' ' ТО ЖЕ,ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ*
346  321  Е26-73#Т.26-13-9' 16,2' ' ПРОКЛАДКА АСБЕСТОВОЙ ТКАНИ ПО ПЕРИМЕТРУ РАМЫ ДВЕРИ*
347  322  ТПР-НТ05-10#П4-013(=1)' 16,2' 4,74х1,08' СТОИМОСТЬ АСБЕСТОВОЙ ТКАНИ ТОЛ4.2ММ' М2*
348  323  Е26-16#Т.26-4-3' 0,71' ' ЗАПОЛНЕНИЕ ПОЛОТЕН ДВЕРИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ*
349  324  С114-124' 0,73' ' СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ*
350  325  Т (=26)(ИС)' 1' ' ' ' ' 10261.0,67/10269.0,015/10268.0,014/10267.0,056/10272.0,48/10271.0,025/10262.0,08*
351  326  Е6-83#Т6-9-7(А2=315,6)' 0,172*
352  327  Е6-83(ИС)' 1' ' ' ' ' 10582.0,172*
353  328  Р12' М2' 18,4*
354  329  ??' МАРКА=ВР30Х30-Т' КОЛ=1*
355  330  ??' МАРКА=ВТ-1' КОЛ=2*
356  331  522100-А437(ИС)' 1*
357  332  536136-С033(ИС)' 2*
358  333  Р14' М2' 643*
359  334  #*
360  335  П2 ТИП 1*
361  336  Е11-2#Т11-1-2(А2=38,74)' 425*
```

```
F11-11#T11-1-11(A2=27,68)' 42,5' ' ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5,ТОЛЩИНОЙ 100ММ*
E11-67#T11-11-1(A2=100,76)' 425*
F11-68#T11-11-2(ВП)(A2=14,93)' 425' ' ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ РАСЦЕНКИ 11-67*
#*
П2 ТИП 2*
F11-2#T11-1-2(A2=38,74)' 48*
F11-11#T11-1-11(A2=27,68)' 3,8*
E11-135#11-20-3(A2=351,08)' 48*
#*
П2 ТИП 3*
F11-2#T11-1-2(A2=38,74)' 14*
E11-57#T11-8-3(A2=65,88)' 14*
E11-205#T11-28-1' 27' ' ПОКРЫТИЕ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПО ХОЛОДНОЙ МАСТИКЕ НА ВОДОСТОЙКИХ ВЯЖУЩИХ*
#*
П2 ТИП 4*
#*
F11-2#T11-1-2(A2=38,71)' 76*
E11-67#T11-11-1(A2=100,76)' 76*
E11-68#T11-11-2(A2=14,93)(A1.14)(P1,14)' 76' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 11-67*
F11-68.
#*
П2 ТИП 5*
E11-11#T11-1-11(A2=27,68)' 4,0' ' ПОДГОТОВКА ИЗ БЕТОНА КЛАССА В5,ТОЛЩИНОЙ 100ММ*
E11-55#T11-8-1(A2=59,17)' 40,0*
E11-56#T11-8-2(A2=65,88)' 40,0*
E13-225#T13-25-1' 40*
E13-226#T13-25-2' 40*
E11-47#T11-3-5' 40*
F13-291#T13-39-5' 40*
E11-55#T11-8-1(A2=59,17)' 40,0*
F11-56#T11-8-2(A2=65,88)(ВП)' 40,0*
E11-69#T11-11-3(A2=68,18)' 40,0*
#*
П2 ТИП 6*
F11-11#T11-1-11(A2=27,68)' 4,0' ' ПОДГОТОВКА ИЗ БЕТОНА КЛАССА В5,ТОЛЩИНОЙ 100ММ*
E11-69#T11-11-3(A2=68,18)' 40*
F11-11#T11-1-11(A2=27,68)' 1,4' ' УТОЛЩЕНИЕ ПОД КИРПИЧНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ*
P8' T' 14,61*
E9-46#T.9-7-1(A1=1,03)' 0,523*
C121-456' 1*
C121-1975' 0,072*
C121-512' 2*
C121-1981' 0,031*
C121-667' 1*
C121-666' 2*
C121-673' 1*
C121-672' 1*
F9-96#T.9-12-1#ТАБЛ.1#K=1,03(A1.1,03)' 3,01*
E9-47#T.9-7-2#ТАБЛ.1#K=1,03(A1.1,03)' 5,39*
E9-98#T.9-13-2#ТАБЛ.1#K=1,03(A1.1,03)' 5,66*
F9-98#T.9-13-2#ТАБЛ.1#K=1,15.1,03(A1.1,185)' 0,05.1,04*
C121-1949#ТАБЛ.3П.6' 2,82.1,04' 265+1,01' + ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3ПС6-1*
C121-1949#ТАБЛ.3П.8' 0,03.1,04' 265+15.1,01' ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3СП5-1*
C121-1949#ТАБЛ.3П.1' 0,05.1,04' 265-8,08' ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2*
C121-1979' 0,1X1,04*
C121-1979#ТАБЛ.3П.6' 0,85X1,04' 326+1,01' ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6-1*
C121-1979#ТАБЛ.3П.1' 3,9X1,04' 326-8,08' ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2*
C121-1979#ТАБЛ.3П.3#ПРИМЕН' 0,34X1,04' 326+13X1,01' ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2*
C121-1824#ТАБЛ.3П.6' 0,23X1,04' 226+15X1,01' + ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3СП5-1*
```

```
421   396   С121-1824#ТАБЛ.3П.26' 0,05X1,04' 226+(47+2,4X(24,2110))X1,01' + ИЗ СТАЛИ МАРКИ 09Г2С-15*
422   397   С121-1824#ТАБЛ.3П.6' 5,19X1,04' 226+1,01' ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6-1*
423   398   Е13-121#Т.13-15-6' 399,4+11,9*
424   399   Р13-153#Т.13-18-6#К=2(А1Х2)' 411,3' ' ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 4ВА СЛОЯ*
425   400   Е13-153(ИС)' 411,3*
426   401   Р17' М2' 150*
427   402   Е15-201#Т15-51-1(А2=44,8)' 114' ' + С РАСШИВКОЙ ШВОВ ПОД ПАНЕЛИ*
428   403   Е15-201#Т15-51-1(А2=44,8)' 36' ' ТО ЖЕ,ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ*
429   404   Е15-210#Т15-52-3(А2=15,9)' 194,0*
430   405   Р16' М2' 2006*
431   406   Е15-297#Т15-59-4(А2=2,05)' 720*
432   407   Е15-276#Т15-55-14(А2=16,6)' 77*
433   408   Е15-295#Т15-59-2(А2=13,33)' 978*
434   409   Е15-275#Т15-55-13(А2=16,2)' 330*
435   410   Е15-254#Т15-55-1-11(А2=41,8)' 240*
436   411   Е13-134#Т13-16-7' 2162' ' ОКРАСКА СТЕН,ПОТОЛКОВ,КОЛОНН И БАЛОК ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОЙ КРАСКОЙ*
437   412   Е15-256#Т15-55-5-11(А2=56,8)' 37' ' ГИПСОПЕРЛИТОВАЯ ШТУКАТУРКА СТЕН*
438   413   Е15-568#Т15-168-1' 165*
439   414   Е15-569#Т15-168-2' 45*
440   415   Е15-511#Т15-153-6' 62*
441   416   Е13-138#Т13-17-2' 30' ' ОКРАСКА ПАНЕЛЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115*
442   417   Р15-82#Т15-14-1' 25*
443   418   Е13-121#Т13-15-6' 295*
444   419   Е13-153#Т13-18-6#К=2(А1.2)' 295*
445   420   Е13-153(ИС)' 295*
446   421   Р18' М3' 5565*
447   422   Е27-173#Т27-43-1(А2=208,6)' 170' ' ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ТОЛЩИНОЙ 150ММ ПОД АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПО ПЕР
                  ИМЕТРУ ЗДАНИЯ*
448   423   Е27-174#Т27-43-2(А2=8,76)(А1.3)(Р1.3)' 170' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 27-173*
449   424   Е27-174(ИС)' 170.2*
450   425   Е27-169#Т27-42-1(А2=147,77)' 170' ' АСФАЛЬТО-БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ,ТОЛЩИНОЙ 25ММ*
451   426   Е27-172#Т27-42-2(А2=23,99)(ВП)' 170' ' ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ РАСЦЕНКИ 27-169*
452   427   #*
453   428   П2 КРЫЛЬЦО*
454   429   #*
455   430   Е11-3#Т11-1-3(А2=8,78)(А1,0,5)(Р1.0,5)' 0,6' ' ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ ЗАСЫПКА*
456   431   Е11-5#Т11-1-6(А2=11,13)(А1,0,5)(Р1.0,5)' 0,6' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 11-3*
457   432   Е11-11#Т11-1-11(А2=27,68)' 0,4' ' КРЫЛЬЦО ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5*
458   433   Е11-77#Т11-11-11' 1,8*
459   434   #*
460   435   П2 ПАНДУС*
461   436   #*
462   437   Е11-3#Т11-1-3(А2=8,78)(А1,0,5)(Р1.0,5)' 1,8' ' ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ ЗАСЫПКА*
463   438   Е11-5#Т11-1-6(А2=11,13)(А1,0,5)(Р1.0,5)' 1,8' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 11-3*
464   439   Е11-11#Т11-1-11(А2=27,68)' 1,0' ' ПАНДУС ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5*
465   440   Е11-77#Т11-11-11' 5,3*
466   441   Р6-83#Т6-9-7' 0,03' ' ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ПО ЛИСТУ АР2 ВЕСОМ ДО 4КГ*
467   442   Р6-84#Т6-9-8' 1,621' ' ТО ЖЕ,ВЕСОМ ДО 20КГ*
468   443   Р6-85#Т6-9-9' 0,57' ' ТО ЖЕ,ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ*
469   444   С113-18(ИС)' 10,8*
470   445   Т (=19)(ИС)' 1' ' ' ' ' 10261.0,678/10266.0,09/10267.0,485/10268.0,012/10269.0,015/10271.0,018/10273.0,06*
471   446   922100-П189(ИС)' 2*
472   447   922100-П213(ИС)' 4*
473   448   922100-П756(ИС)' 120*
474   449   922100-П763(ИС)' 96*
475   450   922100-П778(ИС)' 32,1*
476   451   Р35' М3' 5565*
477   452   П2 ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ*
478   453   Е11-2(А2=38,74)#Т11-1-2' 104,2*
```

```
479  454  Е6-30(А2=26,6Х1,02#)*Т6-3-1(Р11536Р11532)' 1,04,5+0,94,5+0,87,2+0,19,2+0,22,5+1,1+0,08Х10+0,05Х10+0,05Х10+0
            ,05Х10+0,15+0,16*
480  455  Е6-84#Т6-9-8' (6,7+4,5+4,5)Х10Х0,001*
481  456  Е6-34#Т6-3-5(А2=32,1Х1,015#)(Р11581Р11565)' 19,6Х5*
482  457  С124-3-6' 7,6Х5Х0,001*
483  458  С124-3-10' 25,2Х5Х0,001*
484  459  С124-3-16  0,367Х5*
485  460  Е6-84#Т6-9-8' 0,241Х5*
486  461  Е6-80#Т6-9-4' 0,018*
487  462  Е6-84#Т.6-9-8' 15Х2,4Х0,001*
488  463  922100-П789(ИС)' 15*
489  464  С124-3-10(ИС)' 1,2Х10Х0,001*
490  465  С124-3-9 (ИС)' 1,0Х10Х0,001*
491  466  Е6-84(ИС  1' ' ' ' ' 10580.1,24/10582.0,03/10586,1,21*
492  467  С113-7(ИС ' 16,6*
493  468  П2 КАНАЛ :'
494  469  Е11-2#Т11-1-2(А2=38,74)' 60' ' * ПОД МОНОЛИТНЫМИ УЧАСТКАМИ КАНАЛОВ*
495  470  Е11-3#Т11-1-3(А2=8,78)' 11,51' ' УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОЙ ПОДГОТОВКИ ПОД СБОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ КАНАЛОВ*
496  471  Е7-Х23#Т7-54-1' 14,9+15,88*
497  472  ТССЦМ#П8-521(=1)' 0,048Х2' 75,3=0,82,2' СТОИМОСТЬ ЛОТКОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15' М3*
498  473  ТССЦМ#П8-522(=1)' 0,38Х2+0,32Х44+0,25Х12+0,24Х30' 72,9=0,82,2' ТО ЖЕ,ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2М3' М3*
499  474  С147-1' 18+11*
500  475  С147-8' 565+601*
501  476  С147-16' 58+53*
502  477  С147-24' 57+35*
503  478  С147-26' 97+555' ' * ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ*
504  479  ТССЦМ#П8-509(=1)' 0,08Х68+0,06Х4' 65,6' СТОИМОСТЬ ДОБОРНЫХ ПЛОСКИХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ КАНАЛОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3
            ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5' М3*
505  480  С147-8' 636*
506  481  С147-16' 171*
507  482  С147-24' 22*
508  483  С147-24' 72' ' * ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ*
509  484  Е7-446#Т7-38-10' 5*
510  485  ТССЦМ#П8-92(=1)' 0,312' 64,4' СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15,ОБЪЕМОМ ДО 0,
            5М3,МАССОЙ ДО 5Т,ДЛИНОЙ ДО 3М' М3*
511  486  С147-8' 10*
512  487  С147-16' 4*
513  488  С147-24' 19Х1,6+2,4*
514  489  С147-24' 5Х7,9+5Х0,38+47Х0,94+2Х2,3+0,57+4,5' ' СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ*
515  490  Е6-2#Т6-1-2(А2=35,9)' 0,66+0,29' ' НАБЕТОНКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5*
516  491  Е6-225#Т6-26-3(Р11575Р11563)(А2+28,2Х1,015#)' 25,2' ' МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ УЧАСТКИ КАНАЛОВ ПРИ ТОЛЩИНЕ
            СТЕН ДО 150ММ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12,5*
517  492  С124-25-6' 0,286*
518  493  С124-27-6' 0,878*
519  494  Е6-84#Т6-5-8' (25,3+22,5Х3+23+63,9+13,2Х4)Х0,001*
520  495  985800-П3 -(ИС)' 2*
521  496  985800-П40 (ИС)' 1*.
522  497  985800-П3 -(ИС)' 44*
523  498  985800-П30 6(ИС)' 12*
524  499  985800-П3 .(ИС)' 30*
525  500  985821-87( ИС)' 1*
526  501  985800-П60 (ИС)' 4*
527  502  985800-П66 (ИС)' 66*
528  503  982821-1290(ИС)' 1*
529  504  982821-1296(ИС)' 1*
530  505  982821-1296(ИС)' 1*
531  506  982821-1296(ИС)' 1*
532  507  982821-1306(ИС)' 1*
533  508  922100-П15 (ИС)' 19*
```

```
534   509   922100-П189(ИС)' 1*
535   510   Т (=19)(ИС)' 1' ' ' ' ' 10249.0,91/10250.0,51/10253.0,40*
536   511   Т (=19)(ИС)' 1' ' ' ' ' 10261.0,005/10266.0,005*
537   512   Т (=19)(ИС)' 1' ' ' ' ' 10580.0,386/10582.0,257/10586.0,129*
538   513   П2 КОЛОДЕЦ*
539   514   Е11-3#Т11-1-3(А2=8,78)' 0,28' ' УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОЙ ПОДГОТОВКИ ПОД КОЛОДЕЦ*
540   515   Е22-446#Т22-30-1(А2=93,0)' 0,18+0,24Х2+0,1+0,02*
541   516   С147-24' 5,0+12,3*
542   517   С113-822' 1*
543   518   С113-181(ИС)' 1*
544   519   S85521-А5(ИС)' 2*
545   520   S85521-А26(ИС)' 1*
546   521   S85521-А10(ИС)' 1*
547   522   S85521-А29(ИС)' 1*
548   523   Е9-94#Т9-12-1' 0,25' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК*
549   524   С121-1960' 0,25' ' СТОИМОСТЬ БАЛОК*
550   525   С113-10(ИС)' 22,3*
551   526   Т (=19)(ИС)' 1' ' ' ' ' 10261.0,01/10267.0,01*
552   527   С147-30' 2614*
553   528   С147-30' 1610' ' ОКРАСКА ПОВРЕЖДЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МЕТАЛЛИЗАЦИИ ЗАКЛАДНЫХ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
554   529   К' ТУРОВСКАЯ,ИПАТКИНА' ПЕТРУСЕНКО*
```

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2

стоимости металлических шкафов для хранения одежды

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ 5КЦ-160

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,766 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИНИЦУ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ								
1	ПР-НТ 29-10-01 ДОП.2,ПОЗ. 66	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ШКАФОВ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОДЕЖДЫ,ГОСТ22414-77,МАРКИ МД60.2 ШТ	8,00	89,00	-	712	-			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		руб.		712	-			
				руб.						
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		руб.		712	-			
		ТАРА И УПАКОВКА -		руб.		14	-			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		руб.		22	-			
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		руб.		9	-			
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		руб.		757	-			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		руб.		757	-			
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
2		СТОИМОСТЬ СБОРКИ ШКАФОВ В РАЗМЕРЕ 10РОО,ОТ ОБЩЕЙ СТОИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ РУБ	8,00	1,00	-	8	-			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		руб.		8	-			
				руб.						
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			9	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			720	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			712	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			14	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			22	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			757	-	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			766	-	-		-

СОСТАВИЛ ИПАТКИНА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 3)

```
9     1     Э1141409' Н8' ' 1' 1.1' ' ' ' ' *
10    2     Ф' ' ТП904-1-85.90' ' ' КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ 5КД-160' РАБОЧИЙ ПРОЕКТ' ' 2' УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ШКАФОВ
                ' ' ХАНИН В.В.*
11    3     Н10=16,5*
12    4     Н25=3' Н24=2' Н27=1,2' Н30=0' Н31=0*
13    5     Р14*
14    6     #*
15    7     П2 ОБОРУДОВАНИЕ*
16    8     #*
17    9     ТПР-НТ#89-10-01#ДОП.2,ПОЗ.66(=14)' 8' 89' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ШКАФОВ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОДЕЖДЫ,ГОСТ22414-77,М
                АРКИ МА40.2' ШТ*
18    10    Н10=0*
19    11    Н25=0' Н24=0' Н27=0' Н30=8' Н31=0*
20    12    Р11*
21    13    #*
22    14    П2 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
23    15    #*
24    16    Т (=1)' 8' 1' СТОИМОСТЬ СБОРКИ ШКАФОВ В РАЗМЕРЕ 1ПРОЦ.ОТ ОБЩЕЙ СТОИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ РУБ*
25    17    К' ИПАТКИНА*
```

К А Л Ь К У Л Я Ц И Я 1

СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ИЗДЕЛИЙ,НЕУЧТЕННЫХ СБОРНИКОМ СМЕТНЫХ ЦЕН НА МЕСТНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ СТРОЕК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ 5КЦ-160

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,197 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 14 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,009 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИЙ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ССЦМ П.8-119	-СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ШИРИНОЙ 2,98М,ДЛИНОЙ 5,97М,ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ ДО 600КГС/М2	17,79	5,35	-	95	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
2	Е12-289 Т.12-9-6	-УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	0,18	49,90	1,30	9	2	-	18,90	3
		100М2		10,70	0,39			-	0,50	-
3	Е26-19 Т.26-4-6	-УТЕПЛЕНИЕ ПЛИТАМИ ПЕРЛИТОФОСФОГЕЛЕВЫМИ	0,97	8,05	0,15	8	5	-	7,90	8
		М3		4,73	0,05			-	0,06	-
4	С114-116	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕРЛИТОФОСФОГЕЛЕВЫХ ТОЛЩИНОЙ 60ММ,Y=<300КГ/М3	1,00	76,60	-	77	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
5	Е12-289 Т12-9-6	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ РУБЕРОИДА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	0,16	49,90	1,30	8	2	-	18,90	3
		100М2		10,70	0,39			-	0,50	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			197	9	-		14
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			197	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			197	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	9	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			197	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	9	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

СОСТАВИЛ ИПАТКИНА

24559-13

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 1)

```
1    1    Э1140909' Н8' ' 1' 1.1' ' ' ' ' *
2    2    Ю' ' ТП904-85.90' ' ' КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ 5КЦ-160' ' ' ' СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ИЗДЕЛИЙ,НЕУЧТЕННЫХ СБОРНИКОМ С
                 МЕТНЫХ ЦЕН НА МЕСТНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ СТРОЕК МОСКОВ
                 СКОЙ ОБЛАСТИ' ' ХАНИН В.В.*
3    3    Н10=0' Н30=0*
4    4    ТССЦМ#П.8-119(=1)' 17,79' 5,35' СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ШИРИНОЙ 2,98М,ДЛИНОЙ 5,97М,ПРИ РАСЧЕТНОЙ
                 НАГРУЗКЕ ДО 400КГС/М2' М2*
5    5    Е12-289#Т.12-9-6' 18' ' УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ*
6    6    Е26-19#Т.26-4-6' 0,97' ' УТЕПЛЕНИЕ ПЛИТАМИ ПЕРЛИТОФОСФОГЕЛЕВЫМИ*
7    7    С114-116' 0,97Х1,03' ' СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕРЛИТОФОСФОГЕЛЕВЫХ ТОЛЩИНОЙ 60ММ,Y=200КГ/М3*
8    8    Е12-289#Т12-9-6' 16' ' ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ РУБЕРОИДА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ*
9    9    К' ИПАТКИНА*
```

К А Л Ь К У Л Я Ц И Я 2

СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ИЗДЕЛИЙ,НЕУЧТЕННЫХ СБОРНИКОМ СМЕТНЫХ ЦЕН НА МЕСТНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ СТРОЕК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ 5КЦ-160

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,196 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 11 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,007 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ		НА ЕДИН. / ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 / 11
1	СЕЦИ П.6-150	-СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ШИРИНОЙ 2,98М,ДЛИНОЙ 5,97М,С ОТВЕРСТИЯМИ ДИАМЕТРОМ 700ММ,ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ (ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННЫЙ ВЕС) ДО 600КГС/М2	17,60	6,64	-	116	-	-	-
				-	-			-	-
2	Е12-289 Т12-9-6	М2 -УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	0,15	49,90	1,30	7	2	-	18,90 / 3
		100М2		10,70	0,39			-	0,50 / -
3	Е26-19 Т.26-4-6	-УТЕПЛЕНИЕ ПЛИТАМИ ПЕРЛИТОФОСФОГЕЛЕВЫМИ	0,77	8,05	0,15	6	4	-	7,90 / 6
		М3		4,73	0,09			-	0,06 / -
4	С116-116	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕРЛИТОФОСФОГЕЛЕВЫХ ТОЛЩИНОЙ 60ММ,Т.600КГ/М3	0,79	76,60	-	61	-	-	-
				-	-			-	-
5	Е12-289 Т12-9-6	М3 -ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ РУБЕРОИДА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	0,13	49,90	1,30	6	1	-	18,90 / 2
		100М2		10,70	0,39			-	0,50 / -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.		96	7	-	11
				РУБ.				-	-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА,РУБ.	РАБОТ -		РУБ.		196	-	-	-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ СМЕТНЫХ	ЗАТРАТНЫХ РАБОТ -		РУБ.		196	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	Б -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	11
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	-		РУБ.		-	7	-	-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.		196	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		11
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.				-	7	-		-

СОСТАВИЛ Ипат ИПАТКИНА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 2)

```
 10      1       Э1141009' Н8' ' 1' 1,1' ' ' ' ' ' *
 11      2       Ю' ' ТП904-85.90' ' ' КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ 5КЦ-160' ' ' ' СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ИЗДЕЛИЙ,НЕУЧТЕННЫХ СБОРНИКОМ С
                 МЕТНЫХ ЦЕН НА МЕСТНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ СТРОЕК МОСКОВ
                 СКОЙ ОБЛАСТИ' ' ХАНИН В.В.*
 12      3       Н10=0* Н30=0*
 13      4       ТССЦМ#П.8-150(=1)' 17,4' 6,64' СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ШИРИНОЙ 2,98М,ДЛИНОЙ 5,97М,С ОТВЕРСТИЯМИ А
                 ИАМЕТРОМ 700ММ,ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ (ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННЫЙ ВЕС) ДО 400КГС/М2' М2*
 14      5       Е12-289#Т12-9-6' 15' ' УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ*
 15      6       Е26-19#Т.26-4-6' 0,77' ' УТЕПЛЕНИЕ ПЛИТАМИ ПЕРЛИТОФОСФОГЕЛЕВЫМИ*
 16      7       С114-114' 0,77Х1,03' ' СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕРЛИТОФОСФОГЕЛЕВЫХ ТОЛЩИНОЙ 60ММ,У=200КГ/М3*
 17      8       Е12-289#Т12-9-6' 13' ' ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ РУБЕРОИДА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ*
 18      9       К ИПАТКИНА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТП904-1-85-90

ОБЪЕКТ НОМЕР

К А Л Ь К У Л Я Ц И Я 3

СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ИЗДЕЛИЙ,НЕУЧТЕННЫХ СБОРНИКОМ СМЕТНЫХ ЦЕН НА МЕСТНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ 5КЦ-160

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,191 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 11 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,007 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ССЦМ 8-150	-СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ШИРИНОЙ 2,98М,ДЛИНОЙ 5,97М,С ОТВЕРСТИЯМИ ДИАМЕТРОМ 1000ММ,ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ (ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННЫЙ ВЕС)ДО 400КГС/М2	17,01	6,64	-	113	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
2	Е12-289 Т.12-9-6	-УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	0,15	49,90	1,30	7	2	-	18,90	3
		100М2		10,70	0,39			-	0,50	-
3	Е26-19 Т.26-6-6	-УТЕПЛЕНИЕ ПЛИТАМИ ПЕРЛИТОФОСФОГЕЛЕВЫМИ	0,75	8,05	0,15	6	4	-	7,90	6
		М3		4,73	0,05			-	0,06	-
4	С116-116	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕРЛИТОФОСФОГЕЛЕВЫХ ТОЛЩИНОЙ 60ММ,Д=<200КГ/М3	0,77	76,60	-	59	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
5	Е12-289 Т.12-9-6	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ РУБЕРОИДА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	0,13	49,90	1,30	6	1	-	18,90	2
		100М2		10,70	0,39			-	0,50	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			191	7	-		11
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			191	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			191	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7	-		11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			191	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	. 7	-		-

СОСТАВИЛ Ипатк ИПАТКИНА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 3)

```
19    1    Э1141109' Н8' ' 1' 1.1' ' ' ' ' ' *
20    2    Ю' ' ТП904-1' ' ' КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ SKU-160' ' ' ' СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ИЗДЕЛИЙ,НЕУЧТЕННЫХ СБОРНИКОМ СМЕТН
                    ЫХ ЦЕН НА МЕСТНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ' ' ХАНИН В.В.*
21    3    Н10=0' Н30=0*
22    4    ТССЦМ#8-150(=1)' 17,01' 6,64' СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ШИРИНОЙ 2,98М,ДЛИНОЙ 5,97М,С ОТВЕРСТИЯМИ Д
                    ИАМЕТРОМ 1000ММ,ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ (ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННЫЙ ВЕС)ДО 400КГС/М2' М2*
23    5    Е12-289#Т.12-9-6' 14,6' ' УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ*
24    6    Е26-19#Т.26-4-6' 0,75' ' УТЕПЛЕНИЕ ПЛИТАМИ ПЕРЛИТОФОСФОГЕЛЕВЫМИ*
25    7    С114-114' 0,75Х1,03' ' СТОИЧОСТЬ ПЛИТ ПЕРЛИТОФОСФОГЕЛЕВЫХ ТОЛЩИНОЙ 60ММ,J=200КГ/М3*
26    8    Е12-289#Т.12-9-6' 12,6' ' ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ РУБЕРОИДА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ*
27    9    К' ИПАТКИНА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТП904-1-85-90 ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

К А Л Ь К У Л Я Ц И Я 4

СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ИЗДЕЛИЙ,НЕУЧТЕННЫХ СБОРНИКОМ СМЕТНЫХ ЦЕН НА МЕСТНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ СТРОЕК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ 5КЦ-160

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,178 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 10 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,005 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ., МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ., МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ССЦМ 8-150	-СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ШИРИНОЙ 2,98М,ДЛИНОЙ 5,97М,С ОТВЕРСТИЯМИ ДИАМЕТРОМ 1450ММ,ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ (ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННЫЙ ВЕС)ДО 400КГС/М2 М2	16,14	6,64 -	- -	107 -	- -	- -	- -	- -
2	Е12-289 Т.12-9-6	-УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	0,14	49,90	1,30	7	1	-	18,90	3
		100М2		10,70	0,39			-	0,50	-
3	Е26-19 Т.26-4-6	-УТЕПЛЕНИЕ ПЛИТАМИ ПЕРЛИТОФОСФОГЕЛЕВЫМИ	0,67	8,05	0,15	5	3	-	7,90	5
		М3		4,73	0,05			-	0,06	-
4	С114-114	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕРЛИТОФОСФОГЕЛЕВЫХ ТОЛЩИНОЙ 60ММ,Y=<00КГ/М3 М3	0,69	76,60 -	- -	53 -	- -	- -	- -	- -
5	Е12-289 Т12-9-6	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ РУБЕРОИДА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	0,12	49,90	1,30	6	1	-	18,90	2
		100М2		10,70	0,39			-	0,50	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		178	5	-		10
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		178	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		178	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	5	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.		178	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		10
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.				-		-		-

СОСТАВИЛ Шпат ИПАТКИНА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.# 4)

```
28    1    Э1141209' Н8' ' 1' 1.1' ' ' ' ' *
29    2    Ю' ' ТП904-85.90' ' ' КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ 5КЦ-160' ' ' ' СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ИЗДЕЛИЙ,НЕУЧТЕННЫХ СБОРНИКОМ С
                 МЕТНЫХ ЦЕН НА МЕСТНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ СТРОЕК МОСКОВ
                 СКОЙ ОБЛАСТИ' ' ХАЖИН В.В.*
30    3    Н10=0' Н30=0*
31    4    ТССЦМ#В-150(=1)' 16,14' 6,64' СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ШИРИНОЙ 2,98М,ДЛИНОЙ 5,97М,С ОТВЕРСТИЯМИ ДИ
                 АМЕТРОМ 1450ММ,ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ (ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННЫЙ ВЕС)ДО 400КГС/М2' М2*
32    5    Е12-289#Т.12-9-6' 14' ' УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ*
33    6    Е26-19#Т.26-4-6' 0,67' ' УТЕПЛЕНИЕ ПЛИТАМИ ПЕРЛИТОФОСФОГЕЛЕВЫМИ*
34    7    С114-114' 0,67Х1,03' ' СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕРЛИТОФОСФОГЕЛЕВЫХ ТОЛЩИНОЙ 60ММ,Y=200КГ/М3*
35    8    Е12-289#Т12-9-6' 12' ' ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ РУБЕРОИДА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ*
36    9    К' ИПАТКИНА*
```

РАЗДЕЛ2. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3

НА ОТОПЛЕНИЕ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВОК СИСТЕМ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВТОРИЧНЫХ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ 5КЦ-160-40

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 8,561 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 358 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,245 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИНИЦ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВОК СИСТЕМ								
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ, НЕ ВКЛЮЧАЕМОЕ В СМР								
1	23-07 п.12787	-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ 25Ч940НЖ, С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ЕСПА-02ПВ	2,00	185,00	-	370	-	-	-	-
				ШТ						
2	Ц12-803-1 К=1,25	-МОНТАЖ ВЕНТИЛЯ	2,00	2,25	0,06	5	4	-	3,75	7
				ШТ					0,01	
				1,99	0,01					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		375	4	-	-	7
				РУБ.						
				РУБ.						
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		370	-	-	-	-
		ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ.		6	-	-	-	-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		11	-	-	-	-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		8	-	-	-	-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -		РУБ.		3	-	-	-	-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		398	-	-	-	-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		3	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		3	-	-	-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В НиР -		РУБ.		-	-	1	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		РУБ.		1	-	-	-	-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		9	-	-	-	7
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	-	5	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			407	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	5	-		-
		РАЗДЕЛ 2. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
3	С130-725	-КАЛОРИФЕРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СО СПИРАЛЬНО-НАКАТНЫМ АЛЮМИНИЕВЫМ ОРЕБРЕНИЕМ МНОГОХОДОВЫЕ КСК4-9-02., ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА 8 М2-24.19 ШТ.	2,00	90,50	-	181	-	-	-	-
4	Е20-760 Т20-23-1	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ ДО 0,125 Т ШТ	2,00	6,25 2,97	0,66 0,14	13	6	1 -	5,38 0,18	11 -
5	Е20-697 Т20-18-2	-ПОДСТАВКИ ПОД КАЛОРИФЕРЫ 100КГ	0,08	36,29 3,67	0,26 0,08	3	-	- -	6,02 0,10	- -
6	Е16-36 Т16-7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М	62,00	0,91 0,21	0,01 -	56	13	1 -	0,36 -	22 -
7	Е16-37 Т16-7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М	4,00	1,03 0,21	0,01 -	4	1	- -	0,36 -	1 -
8	Е16-38 Т16-7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ М	33,00	1,14 0,21	0,01 -	38	7	- -	0,36 -	12 -
9	Е16-39 Т16-7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ М	25,00	1,29 0,21	0,01 -	32	5	- -	0,36 -	9 -
10	Е16-41 Т16-7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	7,00	1,20 0,23	0,01 -	8	2	- -	0,38 -	3 -
11	Е16-42 Т16-7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М	6,00	1,35 0,23	0,01 -	8	1	- -	0,38 -	2 -
12	Е16-219 Т16-22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	4,37	4,01 3,80	- -	5	5	- -	5,26 -	7 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	С130-845	-КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ МУФТОВЫЕ 16Б16БК ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ	1,00	1,20	-	1	-	-	-	-
14	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	10,00	1,47	-	15	-	-	-	-
15	С130-104	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20 ШТ	6,00	1,69	-	10	-	-	-	-
16	С130-105	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ	1,00	2,02	-	2	-	-	-	-
17	С130-106	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32 ШТ	8,00	2,53	-	20	-	-	-	-
18	С130-107	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 40 ШТ	2,00	3,54	-	7	-	-	-	-
19	С130-2049	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15С22НЖ ДАВЛЕНИЕМ 40КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 40ММ ШТ	2,00	16,50	-	33	-	-	-	-
20	Е16-135 Т16-12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ ШТ	2,00	1,62 0,99	0,13 0,04	3	2	- -	1,54 0,05	3 -
21	С130-1792	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 40 ШТ	4,00	0,95	-	4	-	-	-	-
22	Е16-194 Т16-18-3 17-04 АОП.82 П.30303	-СЧЕТЧИК ТУРБИННЫЙ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ СТВГ-65 ШТ	1,00	111,11 11,12	1,54 0,46	111	11	1 -	18,67 0,59	19 1
23	Е18-179 Т18-10-1	-УСТАНОВКА ГРЕБЕНОК ПАРО- И ВОДОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 108ММ ШТ	2,00	28,52 5,66	0,22 0,07	57	11	- -	9,35 0,09	19 -
24	Е18-184 Т18-11-1	-УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 45ММ ШТ	2,00	20,65 2,44	0,25 0,08	41	5	- -	4,05 0,10	8 -
25	Е18-196 Т18-11-6	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ	2,00	7,32 1,24	0,12 0,04	15	2	- -	2,06 0,05	4 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ								
		ШТ								
26	Е18-197	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ	2,00	10,43	0,12	21	2	-	2,04	4
	Т18-11-6	СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ								
		И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ		1,24	0,04			-	0,05	-
		ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 219ММ								
		ШТ								
27	Е18-213	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ	2,00	23,92	0,16	48	1	-	1,08	2
	Т18-14-1	ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ								
		СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ		0,67	0,05			-	0,06	-
		32ММ								
		ШТ								
28	Е18-132	-УСТАНОВКА РЕГИСТРОВ	35,00	4,34	0,03	152	4		0,20	7
	Т18-5-5	ОТОПИТЕЛЬНЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ								
		СВАРНЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ НИТКИ		0,11	0,01			-	0,01	-
		100ММ								
		М								
29	С130-2305	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ	40,00	0,59	-	24	-	-	-	-
		КГ								
				-	-			-	-	-
30	Ц11-4-3	-УСТАНОВКА ДАТЧИКА РЕГУЛЯТОРА	2,00	0,36	-	1	1	-	1,00	2
		ТУДА НА ТРУБОПРОВОДЕ								
		ШТ		0,35	-			-	-	-
31	Ц12-699-1	-ШТУЦЕР ДЛЯ МАНОМЕТРОВ	10,00	1,19	0,10	12	5	1	1,00	10
		ШТ								
				0,52	-			-	-	-
32	Ц12-698-10	-РАСШИРИТЕЛИ ДЛЯ УСТАНОВКИ	12,00	6,30	0,81	76	38	10	5,00	60
		ТЕРМОМЕТРА								
		ШТ		3,13	0,10			1	0,13	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		1001	122	15		205
				РУБ.				1		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		89	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		35	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		133	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	51	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		912	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		121	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	19	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		80	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		1113	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		143
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	97	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		1245	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		220
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	148	-		-

1	2			4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
33	Е11-121	-ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ		0,40	8,13	0,21	3	1	-	3,72	1
	Т.Ч.	ГРУНТОМ ГФ-021 ЗА 1 РАЗ									
	П.3.8		100М2		2,46	0,07			-	0,09	-
	Т13-15-6										
34	Е13-168	-ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ		0,40	14,67	0,32	6	1	-	3,68	1
	Т.Ч.	КРАСКОЙ БТ-177 ЗА 2 РАЗА									
	П.3.8		100 М2		2,35	0,10			-	0,13	-
	Т13-16-6										
	К=2										
35	Е26-70	-ОБЕРТЫВАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ		0,75	24,70	0,49	19	11	-	23,90	18
	Т26-13-7	ПОЛОТНОМ ХОЛСТОПРОШИВНЫМ									
			100М2		14,40	0,15			-	0,19	-
36	С114-162	-ПОЛОТНО ХОЛСТОПРОШИВНОЕ		0,09	502,00	-	43	-	-	-	-
		ХПС-Т-5 ТОЛЩИНОЙ 35 ММ									
			1000М2		-	-			-	-	-
37	Е26-62	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ		0,03	80,10	1,21	2	2	-	128,00	4
	Т26-11-6	ТРУБОПРОВОДОВ ЛИСТОВЫМ									
		МЕТАЛЛОМ С ЗАГОТОВКОЙ			78,30	0,36			-	0,66	-
		ПОКРЫТИЯ									
			100М2								
38	С111-523	-СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ		0,01	738,00	-	5	-	-	-	-
		0,5ММ									
			Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.			76	15	-		24

				РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			76	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			13	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			96	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	17	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.			96	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	17	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ		РУБ.			1452	141	15		236

				РУБ.					1		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			370	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ.			6	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			11	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			8	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -		РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			398	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			94	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			38	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			10	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			142	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		84
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	56	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			76	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			13	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			96	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	17	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			912	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			121	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	19	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			80	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1113	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		143
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	97	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	РУБ.			1749	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		252
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	170	-		-
		ОТДЕЛ 2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВТОРИЧНЫХ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ								
		РАЗДЕЛ 4. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
39	С130-725	-КАЛОРИФЕРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СО СПИРАЛЬНО-НАКАТНЫМ АЛЮМИНИЕВЫМ ОРЕБРЕНИЕМ МНОГОХОДОВЫЕ КСК4-9-02,, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В Ч2-24,19 шт.	4,00	90,50	-	362	-	-	-	-
40	Е20-760 Т20-25-1	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125 шт	4,00	6,25	0,46	25	12	2	5,38	22
				2,97	0,14			1	0,18	1
41	Е20-697 Т20-18-2	-ПОДСТАВКИ ПОД КАЛОРИФЕРЫ 100КГ	0,16	36,29	0,26	6	1	-	6,02	1
				3,67	0,08			-	0,10	-
42	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 шт	5,00	1,47	-	7	-	-	-	-
43	С130-107	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ	4,00	3,54	-	14	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 40 ШТ		-	-			-	-	-
44	С130-2245	-ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 31Ч6БР,ДАВЛЕНИЕМ 10 КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 50 ММ ШТ	2,00	14,80 -	- -	30	-	- -	- -	- -
45	Г16-135 Т16-12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ ДТ	2,00	1,62 0,99	0,13 0,04	3	2	- -	1,56 0,05	3 -
46	С130-1793	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 50 ШТ	4,00	1,15 -	- -	5	-	- -	- -	- -
47	Е16-39 Т16-7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ М	16,00	1,29 0,21	0,01 -	21	3	- -	0,36 -	6 -
48	Е16-40 Т16-7-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М	70,00	1,62 0,28	0,03 0,01	113	20	2 1	0,44 0,01	31 1
49	Е16-41 Т16-7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 15ММ М	2,00	1,20 0,23	0,01 -	2	-	- -	0,38 -	1 -
50	Е16-219 Т16-22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	0,88	4,01 3,80	- -	4	3	- -	5,26 -	3 -
51	Е18-198 Т18-11-6	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 273ММ ШТ	1,00	15,23 1,24	0,12 0,04	15	1	- -	2,06 0,05	2 -
52	312-699-1	-ШТУЦЕР ДЛЯ МАНОМЕТРОВ ШТ	4,00	1,19 0,52	0,10 -	5	2	- -	1,00 -	4 -
53	312-698-10	-РАСШИРИТЕЛИ ДЛЯ УСТАНОВКИ ТЕРМОМЕТРА ШТ	4,00	6,30 3,13	0,81 0,10	25	13	3 -	5,00 0,13	20 1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			637	57	7		95
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	РУБ.					2		3
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			30	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			12	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			46	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	17	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			607	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			80	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	14	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			54	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			741	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		78
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	58	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			787	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		104
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	75	-		-
		РАЗДЕЛ 5. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
54	Е13-121	-ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ	0,20	8,13	0,21	2	-	-	3,72	1
	Т.Ч.	ГРУНТОМ ГФ-021 ЗА 1 РАЗ								
	П.3.8	100М2		2,46	0,07			-	0,09	-
	Т13-15-6									
55	Е13-168	-ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ КРАСКОЙ	0,20	14,67	0,32	3	-	-	3,68	1
	Т.Ч.	БТ-177 ЗА 2 РАЗА								
	П.3.8	100 М2		2,35	0,10			-	0,13	-
	Т13-16-6									
	К=2									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			5	-	-		2
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			5	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	РУБ.			642	57	7		97
			РУБ.					2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			39	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			12	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4		-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖН РАБОТ =	РУБ.			46	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	1Р	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			5	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ АБОТ =	РУБ.			607	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ =	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			80	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	14	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.			54	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ.			741	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		77
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	58	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ	РУБ.			792	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		106
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	75	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			2094	198	22		331
			----					----------		----------
			РУБ.					3		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ.			370	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА =	РУБ.			6	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			11	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			8	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ =	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ.			398	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			126	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			56	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			16	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			188	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	73	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			81	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			13	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч				-			
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			101	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	17	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ АБОТ =	РУБ.			1519	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ =	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			231	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р.	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	33	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			134	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1854	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		221
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	155	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			2541	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		358
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	243	-		-

/СОСТАВИЛ Логинова

ПРОВЕРИЛ Логвиненко

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 2)

```
Э18246708' Н8Г1' ' 8' 1.1' ' ' ' ' *
Ю' ' Т.П.904-1-85.90-ОВ' ' ' КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ 5КЦ-160-АО' РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ' ' ' ОТОПЛЕНИЕ, ТЕПЛОСН
                АБЖЕНИЕ УСТАНОВОК СИСТЕМ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВТОРИЧНЫХ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ' ' РЫВКИС Б.А.*
FT(1)' ' ' РОСТОВСКИЙ          ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ*
Н24=1,5' Н25=3' Н27=2' Н28=0,7*
ОСТОПЛЕНИЕ И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВОК СИСТЕМ*
РОБОРУДОВАНИЕ, НЕ ВКЛЮЧАЕМОЕ В СМР*
Т23-07(=14)#П.12787' 2' 185' КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ 25Ч940НЖ, С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ЕСПА-02ПВ' ШТ*
Ц12-805-1(Н5=1,25)#К=1,25' 2' ' МОНТАЖ ВЕНТИЛЯ*
Р21*
Н21=5*
С130-725' 2*
F20-760#Т20-23-1' 2*
F20-697#Т20-18-2' 8,2' ' ПОДСТАВКИ ПОД КАЛОРИФЕРЫ*
Н21=2*
F16-36#Т16-7-1' 62*
F16-37#Т16-7-1' 4*
F16-38#Т16-7-1' 33*
F16-39#Т16-7-1' 25*
F16-41#Т16-7-3' 7*
F16-42#Т16-7-3' 6*
F16-219#Т16-22' 137*
С130-865' 1*
С130-103' 10*
С130-104' 6*
С130-105' 1*
С130-106' 8*
С130-107' 2*
С130-2049' 2*
F16-135#Т16-12-1' 2*
С130-1792' 4*
F16-194(А2=89,5,1,1#)#Т16-18-3#17-04#ДОП.82#П.30303' 1' ' СЧЕТЧИК ТУРБИННЫЙ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ СТВГ-65*
F18-179#Т18-10-1' 2*
F18-184#Т18-11-1' 2*
F18-196#Т18-11-6' 2*
F18-197#Т18-11-6' 2*
F18-213#Т18-14-1' 2*
F18-132#Т18-5-5' 35*
С130-2305' 40' ' КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ*
Н21=0*
Ц11-4-3' 2' ' УСТАНОВКА ДАТЧИКА РЕГУЛЯТОРА ТУДЭ НА ТРУБОПРОВОДЕ*
Ц12-699-1' 10' ' ШТУЦЕР ДЛЯ МАНОМЕТРОВ*
Ц12-698-10' 12' ' РАСШИРИТЕЛИ ДЛЯ УСТАНОВКИ ТЕРМОМЕТРА*
Р20*
Н10=16,5*
F13-121(1-808)#Т13-15-6' 40' ' ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ГРУНТОМ ГФ-021 ЗА 1 РАЗ*
F13-168(1-808)(А1,2)(Р1,2)#Т13-16-6#К=2' 40' ' ОКРАСКА  ТРУБОПРОВОДОВ КРАСКОЙ БТ-177 ЗА 2 РАЗА*
F26-70#Т26-13-7' 75' ' ОБЕРТЫВАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ПОЛОТНОМ ХОЛСТОПРОШИВНЫМ*
С116-162' 75,1,15' ' ПОЛОТНО ХОЛСТОПРОШИВНОЕ ХПС-Т-5 ТОЛЩИНОЙ 35 ММ*
F26-62#Т26-11-6' 3*
С111-523' 3,1,22,0,004' ' СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ*
ОИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВТОРИЧНЫХ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ*
Р21*
Н21=5*
С130-725' 4*
F20-760#Т20-25-1' 4*
```

```
E20-697#T20-18-2' 16,2' ' ПОДСТАВКИ ПОД КАЛОРИФЕРЫ*
H21=2*
C130-103' 5*
C130-107' 4*
C130-2245' 2*
F16-135#T16-12-1' 2*
C130-1793' 6*
E16-39#T16-7-1' 16*
F16-40#T16-7-2' 70*
F16-41#T16-7-3' 2*
F16-219#T16-22' 88*
E18-198#T18-11-6' 1*
H21=0*
Ц12-699-1' 4' ' ШТУЦЕР ДЛЯ МАНОМЕТРОВ*
Ц12-698-10' 4' ' РАСШИРИТЕЛИ ДЛЯ УСТАНОВКИ ТЕРМОМЕТРА*
P20*
H10=16,5*
E13-121(13808)#T13-15-6' 20' ' ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ГРУНТОМ ГФ-021 ЗА 1 РАЗ*
E13-168(13808)(A1.2)(P1.2)#T13-16-6#K=2' 20' ' ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ КРАСКОЙ БТ-177 ЗА 2 РАЗА*
K' ЛОГИНОВА' ЛОГВИНЕНКО*
```

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4

НА ВЕНТИЛЯЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ 5КЦ-160-АО

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 5,296 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 629 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,416 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ ВСЕГО
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ ВКЛЮЧАЕМОЕ В СМР									
1	23-08-01 АОП24 П258;260	ВЕНТИЛЯТОР КРЫШНЫЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ВКР 12,5 С САМООТКРУВАЮЩИМСЯ КЛАПАНОМ НА ОДНОЙ ОСИ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А112М86 ШТ	4,00	465,08	-	1860	-	-	-	-	-
2	120-753 Т. 20-23-4	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ С ПОДДОНОМ МАССОЙ,Т, ДО 0,8 ШТ	4,00	19,65 10,60	5,07 1,52	79	42	20 6	18;06 1;96	72 8	
3	23-08-01 АОП109 П.6-001	ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ УТЕПЛЕННАЯ П600Х1000Э С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ М90 ШТ	2,00	102,63	-	205	-	-	-	-	-
4	20-480 Т.20-9-7	УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИЛИ ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 900/3600 ШТ	2,00	3,93 2,59	0,09 0,03	8	5	- -	4;41 0;04	4 -	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		2152	47	20		81	
				РУБ.				6		8	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		2152	-	-		-	
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЯ -		РУБ.		3	-	-		-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		38	-	-		-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В М.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			175	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			2365	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		92
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	60	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			2365	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		92
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	60	-		-
		РАЗДЕЛ 2. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
5	23-08-01 доп.37 п.286 15-01 01-398 10-059	-ВЕНТИЛЯТОР ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ В-Ц4-75-2,5 НА ОДНОЙ ОСИ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА56А4 ШТ	1,00	48,40 -	- -	48	-	- -	- -	- -
6	Е20-721 Т.20-20-1	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ МАССОЙ ДО 0,05Т ШТ	1,00	3,13 1,55	0,13 0,04	3	2	- -	2,52 0,05	3 -
7	С130-2788	-ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НОМ.5 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А100S4 КОМПЛ	2,00	121,00 -	- -	242	-	- -	- -	- -
8	Е20-722 Т.20-20-2	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ МАССОЙ ДО 0,12Т ШТ	2,00	5,32 3,57	0,31 0,09	11	7	- -	6,17 0,12	12 -
9	С130-2547 15-01 01-404 01-410	-ВЕНТИЛЯТОР КРЫШНЫЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ВКР6,3 НА ОДНОЙ ОСИ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А90L6 ШТ	2,00	119,60 -	- -	239	-	- -	- -	- -
10	Е20-750 Т.20-23-2	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ С ПОДДОНОМ МАССОЙ,Т, ДО 0,2 ШТ	2,00	9,24 5,94	1,54 0,46	18	12	3 1	10,07 0,59	20 1
11	Е20-689 Т.20-17-1	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ ДО 315/1000 ШТ	2,00	0,69 0,45	0,01 -	1	1	- -	0,82 -	2 -
12	Е20-690 Т.20-17-2	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ ДО 500/1800 ШТ	2,00	1,10 0,62	0,01 -	2	1	- -	1,10 -	2 -
13	Е20-691 Т.20-17-3	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ ДО 630/2000 ШТ	2,00	1,28 0,70	0,02 0,01	3	1	- -	1,28 0,01	3 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С130-516	-ВСТАВКИ ГИБКИЕ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ИЗ СТЕКЛОТКАНИ И СОРТОВОЙ СТАЛИ М2	1,01	10,60		11				
15	Е20-1002 Т20-47-1	-УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО 38 10 ШТ	0,50	9,14 2,13	0,01	5	1		3,60	2
16	Е20-1004 Т20-47-3	-УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО 40 10 ШТ	1,00	15,40 2,82	0,02 0,01	15	3		4,68 0,01	6
		ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н:								
17	Е20-1 Т20-1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160 М2	1,00	7,36 0,92	0,04 0,01	7	1		1,62 0,01	2
18	Е20-2 Т.Ч. П.3.1 Т20-1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200(НА ВЫСОТЕ ОТ 5 ДО 8М) М2	27,00	5,54 1,07	0,04 0,01	150	29	1	1,88 0,01	31
19	Е20-4 Т20-1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315 М2	2,00	5,26 0,92	0,04 0,01	11	2		1,62 0,01	3
20	Е20-4 Т.Ч. П.3.1 Т20-1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315(НА ВЫСОТЕ ОТ 5 ДО 8М) М2	23,00	5,40 1,07	0,04 0,01	124	25	1	1,88 0,01	43
21	Е20-5 Т.Ч. П.3.1 Т20-1-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО 450(НА ВЫСОТЕ ОТ 3 ДО 5М) М2	16,00	4,77 0,75	0,04 0,01	76	12		1,32 0,01	21
22	Е20-5 Т.Ч. П.3.1 Т20-1-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО 450(НА ВЫСОТЕ ОТ 5 ДО 8М) М2	81,00	4,84 0,82	0,04 0,01	392	66	3 1	1,68 0,01	117 1
23	Е20-6 Т.Ч. П.3.1 Т20-1-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ 500(НА ВЫСОТЕ ОТ 3 ДО 8М) М2	8,00	4,99 0,82	0,04 0,01	40	7		1,65 0,01	12
24	Е20-7 Т.Ч. П.3.1 Т20-1-3	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ДО 630(НА ВЫСОТЕ ОТ 5 ДО 8М) М2	18,00	5,00 0,71	0,04 0,01	90	13	1	1,84 0,01	22
25	Е20-3 Т.Ч. П.3.1 Т20-1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 900(НА ВЫСОТЕ ОТ 3 ДО 5М) М2	1,00	5,45 0,98	0,04 0,01	5	1		1,71 0,01	2
26	Е20-16	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	36,00	5,62	0,04	216	18	1	0,65	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч.	листовой стали толщиной								
	п.3.1	0,7мм,периметром, мм до		0,48	0,01			-	0,01	-
	т20-1-4	3600(на высоте от 5 до 8м) м2								
27	е20-61	-прокладка воздуховодов из	4,00	9,35	0,06	37	4	-	1,71	7
	т20-2-1	листовой стали толщиной 1,6мм, диаметром, мм, до 315 м2		0,98	0,02			-	0,03	
28	е20-62	-прокладка воздуховодов из	3,00	7,78	0,05	23	2	-	1,35	4
	т20-2-2	листовой стали толщиной 1,6мм, диаметром, мм, до 500 м2		0,77	0,02			-	0,03	-
29	е20-64	-прокладка воздуховодов из	5,00	7,34	0,05	37	2	-	0,83	4
	т20-2-4	листовой стали толщиной 1,6мм, диаметром, мм, до 710 м2		0,46	0,02			-	0,03	-
30	е20-407	-установка решеток жалюзийных	2,00	1,52	0,05	3	2	-	1,41	3
	т20-7-1	стальных регулирующих р 150 размером, мм: 100 х 200 1шт		0,88	0,02			-	0,03	-
31	в-1	-клапан огнезадерживающий	1,00	18,26	-	18	-	-	-	-
	9-002	АЧЕ.066.000 250Х250 шт		-	-			-	-	-
32	е20-416	-установка клапанов	1,00	6,86	0,06	7	4	-	0,31	6
	т20-8-1	огнезадерживающих периметром,мм,до 1800 1шт		3,51	0,02			-	0,03	-
33	е20-446	-заслонка воздушная р500р	1,00	16,36	0,05	16	1	-	2,17	2
	т20-9-2	1шт								
	применит			1,28	0,02			-	0,03	-
34	е20-72	-переход из стали толщиной 1,4	5,00	7,80	0,05	39	2	-	0,83	4
	т20-2-4	мм(2 шт) м2		0,46	0,02			-	0,03	-
35	е20-535	-установка узлов прохода	2,00	11,99	0,10	24	3	-	3,01	6
	т20-13-1	вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий без клапана и кольца для сбора конденсата уп-1 диаметром патрубка, мм 200 шт		1,71	0,03			-	0,04	-
36	е20-537	-то же,уп1-02,д315мм	1,00	13,29	0,10	13	2	-	3,01	3
	т20-13-1	шт		1,71	0,03			-	0,04	-
37	е20-540	-то же,уп1-05,д500мм	1,00	21,01	0,17	21	2	-	3,65	4
	т20-13-2	шт		2,09	0,05			-	0,06	-
38	е20-696	-крепление узлов прохода через	1,04	36,23	0,49	38	7	-	10,32	11
	т20-18-1	кровлю 100 кг		6,40	0,15			-	0,19	-
39	е20-527	-установка дефлектора	1,00	13,62	0,03	14	3	-	4,30	4
	т20-12-1	д315.00.000 шт		2,50	0,01			-	0,01	-
40	е20-528	-то же,д315.00.000-02	1,00	19,45	0,09	19	3	-	5,35	5
	т20-12-2	шт		3,10	0,03			-	0,04	-
41	е20-530	-то же,д315.00.000-04	1,00	36,46	0,22	36	5	-	9,34	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т20-12-3	ШТ		5,34	0,06			-	0,08	-
42	Е20-72	-КОНФУЗОР А0.000-03(2ШТ)	3,80	7,80	0,05	30	2	-	0,83	3
	Т20-2-4	М2		0,46	0,02			-	0,03	-
43	Е20-696	-КРЕПЛЕНИЕ К КОНФУЗОРУ	0,45	36,23	0,49	16	3	-	10,32	5
	Т20-18-1	100 КГ		6,40	0,15			-	0,19	-
44	24-15	-ФЛАНЕЦ Ф0.04-01	10,00	0,24	-	2	-	-	-	-
	П2-483	КГ		-	-			-	-	-
45	Е20-60	-СОПЛО Д160ММ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ	3,00	10,75	0,06	32	3	-	1,71	5
	Т20-2-1	КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1,4ММ(14ШТ)		0,98	0,02			-	0,03	-
		М2								
46	С130-1489	-СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ В РАМКАХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ В М2 ДО 0.5	1,60	3,21	-	5	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
47	С130-640	-ЗАГЛУШКИ К ПИТОМЕТРАЖНЫМ ЛЮЧКАМ СТА 8281	3,00	0,13	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
48	С130-1883	-ШИБЕРЫ В ОБЕЧАЙКЕ ИЗ ЛИСТОВОЙ УГЛЕРОДИСТОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ,ПЕРИМЕТРОМ В ММ ДО: 1000	5,00	3,03	-	15	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
49	Е20-657	-ЛЮК УТЕПЛЕННЫЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	2,00	12,32	0,50	25	6	1	3,12	6
	Т20-15-1	ЛУ 0,6Х0,5		1,97	0,15			-	0,19	-
	ПРИМЕН	ШТ								
50	Е20-696	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ	0,45	36,23	0,49	16	3	-	10,32	5
	Т20-18-1	КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ		6,40	0,15			-	0,19	-
		100 КГ								
51	112-698-3	-ЗАКЛАДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ В ВОЗДУХОВОДАХ	8,00	1,49	0,10	12	4	1	1,00	8
		ШТ		0,52	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			2206	263	12		487
			РУБ.					2		2
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			12	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			3	-	-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	1	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			1	-	-		-
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			16	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	5	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			2196	-	-		-
	СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -		РУБ.			9	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			288	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		21
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	49	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			195	-	-		-
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			2677	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		472
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	310	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 РУБ.				2693	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		480
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	315	-		-
		РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
52	Е13-153 Т.Ч.П3.8	-ПОКРЫТИЕ ОГРУНТОВАННЫХ ВОЗДУХОВОДОВ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2 СЛОЯ 100 М2	2,40	21,20 3,62	0,24 0,08	51	9	- -	5,52 0,19	13 -
53	Е26-19 Т26-4-6	-ИЗОЛЯЦИЯ ВОЗДУХОВОДОВ И УЗЛОВ ПРОХОДА ЧЕРЕЗ КРОВЛЮ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ М3	0,90	8,05 4,75	0,15 0,05	7	4	- -	7,90 0,06	7 -
54	С116-96	-МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ БЕЗ ОБКЛАДОК ГОСТ 21880-76 ТОЛЩИНОЙ 50ММ М-125 М3	1,21	18,70 -	- -	23	-	- -	- -	- -
55	С116-529	-ТКАНЬ КОНСТРУКЦИОННАЯ ИЗ СТЕКЛЯННЫХ КОМПЛЕКСНЫХ НИТЕЙ /ГОСТ 19170-73/ НА ЗАМАСЛИВАТЕЛЕ ИЗ ПАРАФИНОВОЙ ЭМУЛЬСИИ МАРКИ Т-10 ТОЛЩИНОЙ 50 ММ М3 МАТОВ	1,21	25,10 -	- -	30	-	- -	- -	- -
56	СССЦ	-НАДБАВКА К СТОИМОСТИ ПРОШИВНЫХ МАТОВ С ОБКЛАДКАМИ	1,21	0,92 -	- -	1	-	- -	- -	- -
57	Е26-84 Т26-15-6	-ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛОВ ПРОХОДА ЧЕРЕЗ КРОВЛЮ И ВОЗДУХОВОДОВ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ 100М2	0,03	179,00 92,10	0,86 0,26	5	3	- -	158,00 0,34	5 -
58	С116-100	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Х-Н 1000М2	-	1010,00 -	- -	3	-	- -	- -	- -
59	Е26-69 Т26-13-5	-ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛОВ ПРОХОДА ЧЕРЕЗ КРОВЛЮ И ВОЗДУХОВОДОВ РУБЕРОИДОМ 100М2	0,22	81,10 28,40	1,33 0,40	18	6	- -	47,20 0,52	10 -
60	С111-367	-СТОИМОСТЬ РУБЕРОИДА РКЧ-350Б М2	25,30	0,25 -	- -	6	-	- -	- -	- -
61	Е26-64 Т26-11-3	-ПОКРЫТИЕ ИЗОЛЯЦИИ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛЬЮ 100М2	0,18	77,20 70,80	1,24 0,37	14	13	- -	118,00 0,48	21 -
62	С111-523	-ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ГОСТ 7118-78 ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,50 ММ Т	0,09	338,00 -	- -	30	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 РУБ.				188	35	-		56
		РУБ.						-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			188	-			-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			31	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-			1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6			-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			19	-			-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			238	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-			57
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	41			-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			238	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-			57
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	41			-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			4546	345	32		994

			РУБ.					8		10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			12	-			-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-			-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1			-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-			-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			16	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-			8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5			-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			188	-			-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			31	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-			1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6			-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			19	-			-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			238	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-			57
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	41			-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			4346	-			-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			12	-			-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			326	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-			24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	56			-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			370	-			-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			5042	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-			564
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	370			-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			5296	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-			689
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	416			-

/ СОСТАВИЛ Логинова ЛОГИНОВА

ПРОВЕРИЛ Логинова ЛОГВИНЕНКО

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 3)

```
Э18246808' НВГ1' ' 8' 1,1' ' ' ' ' *
Ю' ' Т.П.904-1-85.90-ОВ' ' ' КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ 5КЦ-160-АО' РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ' ' ' ВЕНТИЛЯЦИОН ' РЫВК
                ИС Б.Д.*
FT(1)' ' ' РОСТОВСКИЙ        ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ*
Р ОБОРУДОВАНИЕ ВКЛЮЧАЕМОЕ В СМР*
T23-08-01(=23)#ДОП24#П258,260' 4' (400+22,8).1,1' ВЕНТИЛЯТОР КРЫШНЫЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ВКР 12,5 С САМООТКРЫВАЮЩИ
                МСЯ КЛАПАНОМ НА ОДНОЙ ОСИ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А112МВ6' ШТ*
E20-753(=16)#Т.20-23-4' 4*
T23-08-01(=23)#ДОП109#П.6-001' 2' 93,30.1,1' ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ УТЕПЛЕННАЯ П600Х1000Э С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ МВО
                ' ШТ*
E20-480#Т.20-9-7' 2*
Р САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
T23-08-01(=21)#ДОП.37#П.286#15-01#01-398#10-059' 1' (46-25+23).1,1' ВЕНТИЛЯТОР ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ В-Ц4-75-2,5 НА
                ОДНОЙ ОСИ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА56А4' ШТ*
E20-721#Т.20-20-1' 1*
C130-2788' 2*
F20-722#Т.20-20-2' 2*
C130-2547#15-01#01-404#01-410' 2' 135-(68-54).1,1' ВЕНТИЛЯТОР КРЫШНЫЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ВКР6,3 НА ОДНОЙ ОСИ С Э
                ЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А90L6*
E20-750#Т.20-23-2' 2*
F20-689#Т.20-17-1' 2*
F20-690#Т.20-17-2' 2*
F20-691#Т.20-17-3' 2*
C130-516' 1,01*
F20-1002#Т20-47-1' 5*
F20-1004#Т20-47-3' 10*
П2 ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н;*
E20-1#Т20-1-1' 1*
F20-2(20801Б)#Т20-1-1' 27*
F20-4#Т20-1-1' 2*
F20-4(20801Б)#Т20-1-1' 23*
F20-5(20801А)#Т20-1-2' 16*
F20-5(20801Б)#Т20-1-2' 81*
F20-6(20801Б)#Т20-1-2' 8*
F20-7(20801Б)#Т20-1-3' 18*
F20-3(20801А)#Т20-1-1' 1*
F20-14(20801Б)#Т20-1-4' 38*
F20-61#Т20-2-1' 4*
F20-62#Т20-2-2' 3*
F20-64#Т20-2-4' 5*
F20-407#Т20-7-1' 2*
TB-1(=21)#2-002' 1' 16,6.1,1' КЛАПАН ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИЙ АЗЕ.066.000 250Х250' ШТ*
F20-416#Т20-8-1' 1*
F20-446#Т20-9-2#ПРИМЕНИТ' 1' ' ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ Р500Р*
F20-72#Т20-2-4' 5' ' ПЕРЕХОД ИЗ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1,4 ММ(2 ШТ)*
E20-535#Т20-13-1' 2*
F20-537#Т20-13-1' 1' ' ТО ЖЕ,УП1-02,Д315ММ*
F20-540#Т20-13-2' 1' ' ТО ЖЕ,УП1-05,Д500ММ*
F20-696#Т20-18-1' 104' ' КРЕПЛЕНИЕ УЗЛОВ ПРОХОДА ЧЕРЕЗ КРОВЛЮ*
F20-527#Т20-12-1' 1' ' УСТАНОВКА ДЕФЛЕТОРА Д315.00.000*
F20-528#Т20-12-2' 1' ' ТО ЖЕ,Д315.00.000-02*
F20-530#Т20-12-3' 1' ' ТО ЖЕ,Д315.00.000-04*
F20-72#Т20-2-4' 3,8' ' КОНФУЗОР ДО.000-03(2ШТ)*
F20-696#Т20-18-1' 45,4' ' КРЕПЛЕНИЕ К КОНФУЗОРУ*
T24-15(=21)#П2-483' 10' 0,222.1,1' ФЛАНЕЦ ФО.04-01' КГ*
E20-60#Т20-2-1' 3' ' СОПЛО Д160ММ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1,4ММ(14ШТ)*
```

```
137     52      С130-1489' 1,6*
138     53      С130-640' 3*
139     54      С130-1883' 5*
140     55      F20-657#Т20-15-1#ПРИМЕН' 2' ' ЛЮК УТЕПЛЕННЫЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ ЛУ 0,6Х0,5*
141     56      F20-696#Т20-18-1' 45' ' МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ*
142     57      Н21=0*
143     58      Ш12-698-3' 8' ' ЗАКЛАДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ В ВОЗДУХОВОДАХ*
144     59      Р20*
145     60      Н10=10,5*
146     61      F13-153(Н5=1,2)(А1,2)(Р1,2)#Т.Ч.П3,8' 240' ' ПОКРЫТИЕ ОГРУНТОВАННЫХ ВОЗДУХОВОДОВ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2 СЛОЯ*
147     62      Е26-19#Т26-4-6' 0,9' ' ИЗОЛЯЦИЯ ВОЗДУХОВОДОВ И УЗЛОВ ПРОХОДА ЧЕРЕЗ КРОВЛЮ ЧАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ*
148     63      С114-96' 0,9,1,03,1,3*
149     64      С114-329' 0,9,1,03,1,3*
150     65      СТССЦ(=19)' 0,9,1,03,1,3' 0,92' НАДБАВКА К СТОИМОСТИ ПРОШИВНЫХ МАТОВ С ОБКЛАДКАМИ*
151     66      Е26-84#Т26-15-6' 3' ' ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛОВ ПРОХОДА ЧЕРЕЗ КРОВЛЮ И ВОЗДУХОВОДОВ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ*
152     67      С114-190' 3,1,05*
153     68      Е26-69#Т26-13-5' 22' ' ИЗОЛЯЦИЯ УЗЛОВ ПРОХОДА ЧЕРЕЗ КРОВЛЮ И ВОЗДУХОВОДОВ РУБЕРОИДОМ*
154     69      С111-367' 22,1,15' ' СТОИМОСТЬ РУБЕРОИДА РКМ-350Б*
155     70      Е26-64#Т26-11-8' 18' ' ПОКРЫТИЕ ИЗОЛЯЦИИ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛЬЮ*
156     71      С111-523' 18,1,22;0,004*
157     72      К' ЛОГИНОВА' ЛОГВИНЕНКО' МАШКОВА*
```

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №5

НА ВНУТРЕННИЕ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ 5КЦ-160АО

ОСНОВАНИЕ: МАРКА ВК Л.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 6,434 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1443 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,922 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ВСЕГО	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ								
1	Е16-118 Т.12-2	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30ч6бр ДИАМЕТРОМ 80ММ	1,00	24,80	0,29	25	2	-	2,67	3
		ШТ		1,71	0,09			-	0,12	-
2	С130-85	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15ч6рс ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	2,00	1,25	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
3	С130-87	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15ч8рс ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	4,00	1,82	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
4	Е16-185 Т.1в-2	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ, ДИАМЕТРОМ 25ММ С ПОДВОДОМ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ	2,00	2,07	0,01	6	-	-	0,31	1
		ШТ		0,19	-			-	-	-
5	Е16-184 Т.4 П.1.а С922 П.665 Т.14-1	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЖАРНЫХ, ДИАМЕТРОМ 50ММ СО ШКАФОМ (ДО ПОЛА)	5,00	63,10	0,08	316	9	-	3,14	16
		ШТ		1,80	0,02			-	0,03	-
6	С130-2322	-РУКАВА ПОЖАРНЫЕ ЛЬНЯНЫЕ СУХОГО ПРЯДЕНИЯ НОРМАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТРОМ 51ММ ДОПОЛНИТЕЛЬНО	50,00	1,76	-	88	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
7	Е16-273 Т.18-1	-УСТАНОВКА ВОДОМЕРНЫХ УЗЛОВ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ НА МЕСТО МОНТАЖА В СОБРАННОМ ВИДЕ С ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ С ВЕНТИЛЯМИ МУФТОВЫМИ,	1,00	24,30	0,45	24	5	-	8,77	9
				5,21	0,14			-	0,18	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДИАМЕТР ВВОДА ОТ 25 ДО 32ММ, ДИАМЕТР ВОДОМЕРА ОТ 15 ДО 20ММ								
		ШТ								
8	С130-2334 ПРИМЕН	-СЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЙ ВСКМ-15	1,00	46,10	-	46	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
9	С130-2517	ШТ								
		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15Ч9Р2 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА /16 КГС/СМ2/, ДИАМЕТРОМ 25ММ В ВОДОМЕРНОМ УЗЛЕ	3,00	2,52	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
10	С130-85	ШТ								
		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 В ВОДОМЕРНОМ УЗЛЕ	2,00	1,25	-	3	-	-	-	-
				-	-			-		-
11	С130-1685	ШТ								
		-ТРУБКИ ТЕХНИЧЕСКИЕ МАЛОЙ ТВЕРДОСТИ ТИП 1М 32,0Х3,0	40,00	3,05	-	122	-	-		-
		М		-	-			-	-	-
12	Е16-41 Т.7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ	10,00	1,20	0,01	12	2	-	0,37	4
				0,23	-		-	-	-	
		М								
13	Е16-42 Т.7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20ММ	6,00	1,35	0,01	8	1	-	0,37	2
				0,23	-			-		-
		М								
14	Е16-43 Т.7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25ММ	80,00	1,36	0,01	109	18	1	0,37	30
				0,23	-	-		-		-
		М								
15	Е16-46 Т.Ч. П.3.1Т.7-4	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 50ММ НА ВЫСОТЕ ДО 5М	12,00	2,22	0,03	27	6	-	0,50	6
				0,30	0,01			-	0,01	-
		М								
16	Е16-46 Т.7-4	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 50ММ БЕЗ УСТРОЙСТВА КРЕПЛЕНИЯ	15,00	2,21	0,03	33	4	-	0,48	7
				0,29	0,01			-	0,01	-
		М								
17	Е16-46 Т.Ч. П.3.1 Т.7-4	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 50ММ НА ВЫСОТЕ ДО 6М	30,00	2,22	0,03	67	9	1	0,50	15
				0,30	0,01			-	0,01	-
		М								
18	Е16-47 Т.Ч.	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ	40,00	2,69	0,04	108	15	1	0,60	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П.3.1 Т.7-5	ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 65ММ НА ВЫСОТЕ ДО 5М		0,37	0,01			-	0,01	-
		М								
19	Е16-47 Т.7-5	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ	8,00	2,67	0,04	21	3	-	0,57	5
		ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 65ММ БЕЗ УСТРОЙСТВА КРЕПЛЕНИЯ		0,35	0,01			-	0,01	
		М								
20	Е16-219 Т.22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ	1,53	3,94	-	6	6	-	5,16	8
		ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ		3,73	-			-	-	
		100М								
21	Е16-220 Т.22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ	0,48	4,22	-	2	2	-	5,16	2
		ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ		3,73	-			-	-	
		100М								
22	Е13-420 Т.Ч. П-3.5 П-3.8 Т.15-6	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ Г	0,52	7,74	0,18	4	1	-	4,09	2
		РУНТОВКОЙ ГРУНТОВКОЙ ПФ-020 (СТАЛЬНЫХ ТРУБ В 1 СЛОЯ)		2,71	0,05			-	0,06	-
		100 М2								
23	Е13-153 Т.18-6	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ	0,52	23,32	0,27	12	2	-	5,06	2
		ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 (СТАЛЬНЫХ ТРУБ В 2 СЛОЯ)		3,99	0,09			-	0,12	-
		100 М2								
24	Е26-7 Т.2-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ НАСУХО	0,08	23,40	0,24	2	1	-	18,80	2
		ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЛИ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ		11,00	0,07			-	0,09	-
		М3								
25	С114-313	-ЦИЛИНДРЫ И ПОЛУЦИЛИНДРЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-200 С ПОКРЫТИЕМ ИЗ РУБЕРОИДА, ТУ-36-1180-78 ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР 25-57 ММ, ПРИ ТОЛЩИНЕ ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40 ММ	0,08	103,00	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	
		М3								
26	Е26-84 Т.15-2	-ПОКРЫТИЕ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	0,03	179,00	0,86	5	2	-	158,00	4
		100М2		92,10	0,26			-	0,34	
27	С114-193	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Б-В	-	1870,00	-	5	-	-	-	
		1000М2		-	-			-		
28	Е16-4 Т.1-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ	3,00	4,82	0,06	14	1	-	0,70	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ,100 ММ (УСТРОЙСТВО ВВОДА) М		0,38	0,02			-	0,03	-
29	Е16-23 Т.3-3	-УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ Т	0,02	457,00 18,10	2,60 0,78	9	-	- -	31,80 1,01	1 -
30	Е1-936 Т.ч. П.373 Т.78-8	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,04	111,10 111,10	-	4	4	- -	202,40 -	8 -
31	Е1-999 Т.86-2	-КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ИНВЕНТАРНЫМИ ЩИТАМИ ШИРИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТЫ УСТОЙЧИВЫЕ 100М3	0,04	23,00 16,80	0,93 0,28	1	1	- -	30,20 0,40	1
32	С122-403	-ЩИТЫ ИЗ ДОСОК,ТОЛЩИНОЙ,ММ 40 М2	0,96	5,14 -	- -	5	-	- -		
33	Е1-968 Т.81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,04	66,00 66,00	- -	2	2	- -	99,30 -	4
34	05-03-66 П.2-027	-ПОДВОДКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ К СМЫВНОМУ БАЧКУ И УМЫВАЛЬНИКУ ШТ	2,00	1,60 -	- -	3	-	- -	- -	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1113	94	3		158
			----					----		
			РУБ.					=		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			48	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			58	-	-		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	13	-		
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1065	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			140	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	27	-		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			96	-	-		
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1301	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		145
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	108	-		
		ПРОГРЕССИВНЫЕ ВИДЫ РАБОТ И ЗАТРАТ -	РУБ.			472	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1359	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		168
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	121	-		
		ПРОГРЕССИВНЫЕ ВИДЫ РАБОТ И ЗАТРАТ -	РУБ.			472	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ,ПОДАЮЩАЯ И ЦИРКУЛЯЦИОННАЯ СЕТИ								
35	С130-2505	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Б1П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/,ДИАМЕТРОМ 15ММ ШТ	2,00	0,98 -	- -	2	-	- -	- -	
36	С130-2507	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Б1П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/,ДИАМЕТРОМ 25ММ ШТ	9,00	1,69 -	- -	15	-	- -	- -	
37	Е16-293 т.19-1	-УСТАНОВКА ВОДОМЕРНЫХ УЗЛОВ БЕЗ ОБВОДНОЙ ЛИНИИ С ВЕНТИЛЯМИ МУФТОВЫМИ, ДИАМЕТР ВВОДА 25ММ, ДИАМЕТР ВОДОМЕРА ОТ 15 ДО 20ММ ШТ	1,00	17,80 3,67	0,30 0,09	18	4	- -	6,26 0,12	6 -
38	С130-2334 ПРИМЕН.	-СЧЕТЧИК ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЙ ВСКМ-15 ШТ	1,00	66,10 -	- -	66	-	- -	- -	
39	С130-2505	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Б1П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/,ДИАМЕТРОМ 15ММ В ВОДОМЕРНОМ УЗЛЕ ШТ	2,00	0,98 -	- -	2	-	- -	- -	
40	С130-2517	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15Ч9П2 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА,ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА /16 КГС/СМ2/,ДИАМЕТРОМ 25ММ В ВОДОМЕРНОМ УЗЛЕ ШТ	2,00	2,52 -	- -	5	-	- -	- -	
41	Е18-228 т.15-4	-УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ КОМПЛ	1,00	2,41 0,20	- -	2	-	- -	0,32 -	- -
42	Е17-30 т.3-3	-УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАНН С ДУШЕВОЙ ТРУБКОЙ И СЕТКОЙ СМ-А-СТ ШТ	1,00	4,59 0,51	0,01 -	5	1	- -	0,82 -	1 -
43	Е16-41 т.7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ НА ВЫСОТЕ ДО 5М С УСТРОЙСТВОМ КРЕПЛЕНИЯ М	14,00	1,20 0,23	0,01 -	17	3	- -	0,37 -	5 -
44	Е16-43 т.7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25ММ БЕЗ УСТРОЙСТВА КРЕПЛЕНИЯ М	5,00	1,36 0,23	0,01 -	7	1	- -	0,37 -	2 -
45	Е16-43 т.7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ	55,00	1,36 0,23	0,01 -	66	8	- -	0,37 -	13 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ С УСТРОЙСТВОМ КРЕПЛЕНИЯ НА ВЫСОТЕ ДО 3М							
		М								
46	Е16-43	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	40,00	1,36	0,01	54	9	-	0,37	15
	Т.7-3	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ								
		ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ		0,23	-			-	-	-
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ								
		В КАНАЛЕ С УСТРОЙСТВОМ								
		КРЕПЛЕНИЯ								
		М								
47	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ	0,96	3,94	-	4	4	-	5,16	5
	Т.22	ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ								
		ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И		3,73	-			-	-	-
		ГОРЯЧЕГО								
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО								
		50ММ								
		100М								
48	Е13-420	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,15	7,74	0,18	1	-	-	4,09	1
	Т.Ч.	ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И								
	П.3.5	КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ Г		2,71	0,05			-	0,06	-
	П.3.8	РУНТОВКОЙ ГРУНТОВКОЙ ПФ-020								
	Т.15-6	(СТАЛЬНЫХ ТРУБ В 1 СЛОЯ)								
		100 М2								
49	Е13-153	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,15	23,32	0,27	3	1	-	3,04	-
	Т.18-6	ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ								
		ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115		3,99	0,09			-	0,12	-
		(СТАЛЬНЫХ ТРУБ В 2 СЛОЯ)								
		100 М2								
50	05-03-46	-ПОДВОДКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ К	1,00	1,60	-	2	-	-		-
	П.2-027	УМЫВАЛЬНИКУ								
		ШТ		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			231	31	-		48

			РУБ.					-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			4	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			1	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			5	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			227	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			28	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	3	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		РУБ.			19	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ..			274	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		50
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	33	-		-
	ПРОГРЕССИВНЫЕ ВИДЫ РАБОТ И ЗАТРАТ -		РУБ.			154	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			279	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	34	-		-
		ПРОГРЕССИВНЫЕ ВИДЫ РАБОТ И ЗАТРАТ -	РУБ.			154	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ВОДОПРОВОДА ОБОРОТНОЙ ВОДЫ,ПОДАЮЩИЙ								
51	Ц12-802-11	-ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:350-400	1,00	23,80	2,12	24	13	2	21,00	21
				13,20	0,48			-	0,62	1
		ШТ								
52	С130-653	-ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПАЗ0Ч6БР ДИАМЕТРОМ В ММ: 350	1,00	199,00	-	199	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
53	С159-1383	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 263К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,0 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА350	1,00	26,90	-	27	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛЕКТ								
54	Ц12-807-1	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ	12,00	0,75	-	9	9	-	1,00	12
				0,75	-			-	-	-
		ШТ								
55	С130-85	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8РЖ ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 (КА22034)	12,00	1,25	-	15	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
56	Ц12-1-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ	83,00	0,48	0,04	40	36	3	1,00	83
				0,43	0,01			1	0,01	1
		М								
57	С130-1535	-СТОИМОСТЬ ТРУБОПРОВОДА ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ЧЕРНЫХ ТРУБ 20 ММ БЕЗ УСТРОЙСТВА КРЕПЛЕНИЯ НА ВЫСОТЕ ДО 3М	41,20	0,68	-	28	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
58	С130-1537	-ТО ЖЕ,32ММ	7,21	0,91	-	7	-	-	-	-
		М		-	-			-		-
59	С130-1534	-ТО ЖЕ,19 ММ	36,05	0,63	-	23	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
60	С130-1538	-ТО ЖЕ,40 ММ	1,03	1,06	-	1	-	-	-	-
		М		-	-			-		-
61	Ц12-2-6	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ	0,19	125,00	3,78	24	22	-	200,00	38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 57 ММ		114,00	1,19			-	1,54	
		Т								
62	Ц12-2-7	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ	0,23	97,80	14,50	22	18	4	134,00	31
		НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 76-89 ММ		79,10	7,74			2	9,98	2
		Т								
63	Ц12-2-8	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ	0,51	79,10	13,30	40	32	7	110,00	56
		НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 114-159 ММ		62,40	7,12			4	9,18	5
		Т								
64	Ц12-2-9	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ	1,24	51,10	10,80	63	46	13	63,00	78
		НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 219-325 ММ		37,20	5,85			7	7,55	9
		Т								
65	С159-3317 КОРР ПО ТОЛЩ ДОП.1 СТР.21	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ 60Х2,5 ММ	0,19	695,88	-	132	-	-	-	
		Т		-	-			-	-	-
66	С159-3326 КОРР ПО ТОЛЩ.	-ТО ЖЕ,89Х2,8 ММ	0,23	532,76	-	123	-	-	-	
		Т		-	-			-	-	-
67	С159-3333 КОРР ПО ТОЛЩ.	-ТО ЖЕ,108Х2,8 ММ (12М В КАНАЛЕ)	0,51	509,58	-	260	-	-		
		Т		-	-			-	-	-
68	С159-3368 КОРР. ПО ТОЛЩ.	-ТО ЖЕ, 273Х4 ММ	0,33	382,85	-	203	-	-	-	
		Т		-	-			-	-	-
69	С159-3386 КОРР. ПО ТОЛЩ.	-ТО ЖЕ, 377Х4 ММ	0,71	341,05	-	242	-	-	-	
		Т		-	-			-	-	-
70	2310-34196	-СТОИМОСТЬ ОПОРЫ ОПБ-2-100	3,00	0,70	-	2	-	-	-	
		ШТ		-	-			-	-	-
71	2310-34201	-СТОИМОСТЬ ОПОРЫ ОПБ-2-250	3,00	1,49	-	4	-	-	-	
		ШТ		-	-			-	-	-
72	2310-34203	-СТОИМОСТЬ ОПОРЫ ОПБ-2-350	6,00	1,60	-	6	-	-	-	
		ШТ		-	-			-	-	-
73	Ц12-698-11	-ЗАКЛАДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ЗКЧ-1-87 (5ШТ) И ЗКЧ-48-70 (5ШТ)	10,00	4,62	0,67	46	27	7	4,00	40
				2,70	0,08			1	0,10	1
		ШТ								
74	Е13-420	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	1,10	7,74	0,18	9	3	-	4,09	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т.ч.	ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И								
	п.3.5	КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ Г		2,71	0,05			-	0,06	-
	п.3.8	РУНТОВКОЙ ГРУНТОВКОЙ ПФ-020								
	т.15-6	(СТАЛЬНЫХ ТРУБ В 1 СЛОЙ)								
		100 М2								
75	Е13-153	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	1,10	23,32	0,27	26	4	-	3,06	3
	т.18-6	ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ								
		ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115		3,99	0,09			-	0,12	-
		(СТАЛЬНЫХ ТРУБ В 2 СЛОЯ)								
		100 М2								
76	Ц12-758-1	-ПРОТРАВКА И ПРОМЫВКА ТРУБ	85,00	0,08	0,02	7	5	2	0,10	8
		РАЗЛИЧНЫМИ РЕАКТИВАМИ,ДИАМЕТР								
		НАРУЖНЫЙ 15-38 ММ		0,06	-			-	-	-
		М								
77	Ц12-758-2	-ПРОТРАВКА И ПРОМЫВКА ТРУБ	33,00	0,12	0,03	4	3	1	0,20	7
		РАЗЛИЧНЫМИ РЕАКТИВАМИ,ДИАМЕТР								
		НАРУЖНЫЙ 48-57 ММ		0,09	0,01			-	0,01	-
		М								
78	Ц12-758-3	-ПРОТРАВКА И ПРОМЫВКА ТРУБ	28,00	0,18	0,05	5	4	1	0,20	6
		РАЗЛИЧНЫМИ РЕАКТИВАМИ,ДИАМЕТР								
		НАРУЖНЫЙ 76-89 ММ		0,13	0,01			-	0,01	-
		М								
79	Ц12-758-4	-ПРОТРАВКА И ПРОМЫВКА ТРУБ	52,00	0,22	0,06	11	8	3	0,30	16
		РАЗЛИЧНЫМИ РЕАКТИВАМИ,ДИАМЕТР								
		НАРУЖНЫЙ 108 ММ		0,16	0,02			1	0,03	2
		М								
80	Ц12-758-7	-ПРОТРАВКА И ПРОМЫВКА ТРУБ	17,00	0,59	0,18	10	7	3	1,00	17
		РАЗЛИЧНЫМИ РЕАКТИВАМИ,ДИАМЕТР								
		НАРУЖНЫЙ 273 ММ		0,40	0,05			1	0,06	1
		М								
81	Ц12-758-9	-ПРОТРАВКА И ПРОМЫВКА ТРУБ	17,00	2,39	0,44	61	28	7	3,00	51
		РАЗЛИЧНЫМИ РЕАКТИВАМИ,ДИАМЕТР								
		НАРУЖНЫЙ 377-426 ММ		1,64	0,12			2	0,15	3
		М								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.			1653	265	53		672
			РУБ.					19		25
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1618	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			206	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	38	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			165	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1769	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		307
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	315	-		-
	ПРОГРЕССИВНЫЕ ВИДЫ РАБОТ И ЗАТРАТ -		РУБ.			137	-	-		-
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			35	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			5	-	-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	1	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			3	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			43	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			2012	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		515
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	323	-		-
		ПРОГРЕССИВНЫЕ ВИДЫ РАБОТ И ЗАТРАТ -	РУБ.			137	-	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ВОДОПРОВОДА ОБОРОТНОЙ ВОДЫ,ОБРАТНЫЙ								
82	Ц12-802-5	-ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:80-100	1,00	7,52	0,32	8	3	-	6,00	6
				3,38	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
83	Ц12-802-11	-ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:350-400	1,00	23,80	2,12	24	13	2	21,00	21
				13,20	0,48			-	0,62	1
		ШТ								
84	С130-647	-ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА30ч6бР ДИАМЕТРОМ В ММ: 100	1,00	22,90	-	23	-	-		-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
85	С130-653	-ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА30ч6бР ДИАМЕТРОМ В ММ: 350	1,00	199,00	-	199	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
86	С159-1377	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,0 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА100	1,00	8,77	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	
		КОМПЛЕКТ								
87	С159-1383	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,0 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА350	1,00	26,90	-	27	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛЕКТ								
88	Ц12-807-1	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ	12,00	0,75	-	9	9	-	1,00	12
				0,73	-			-	-	-
		ШТ								
89	С130-85	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15ч8р< ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1 6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 (КА22034)	12,00	1,25	-	15	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
90	Ц12-1-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ	67,00	0,48	0,04	32	29	3	1,00	67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ		0,43	0,01			1	0,01	1
		М								
91	С130-1534	-СТОИМОСТЬ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ЛЕГКИХ ЧЕРНЫХ ТРУБ 15 ММ БЕЗ УСТРОЙСТВА КРЕПЛЕНИЯ НА ВЫСОТЕ ДО 3М	20,60	0,63	-	13	-	-	-	-
		М								
92	С130-1535	-ТО ЖЕ,20 ММ	41,20	0,68	-	28	-	-	-	-
		М								
93	С130-1537	-ТО ЖЕ, 32ММ	7,21	0,91	-	7	-	-	-	-
		М								
94	Ц12-2-6	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 57 ММ	0,19	125,00	3,75	24	22	-	200,00	38
				114,00	1,19			-	1,54	-
		Т								
95	Ц12-2-7	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 76-89 ММ	0,23	97,80	14,50	22	18	4	134,00	31
				79,10	7,74			2	9,98	2
		Т								
96	Ц12-2-8	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 114-159 ММ	0,29	79,10	13,30	23	18	4	110,00	32
				62,40	7,12			2	9,18	3
		Т								
97	Ц12-2-9	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 219-325 ММ	1,37	51,10	10,80	70	51	15	63,00	86
				37,20	5,85			8	7,55	10
		Т								
98	С159-3317 КОРР ПО ТОЛЩ. ДОП. 1 СТР.21	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ 60Х2,5 ММ	0,19	695,88	-	132	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
99	С159-3326 КОРР ПО ТОЛЩ.	-ТО ЖЕ,89Х2,8 ММ	0,25	532,76	-	123	-	-	-	-
		Т		-	-			-		-
100	С159-3333 КОРР ПО ТОЛЩ.	-ТО ЖЕ,108Х2,8 ММ (10 М В КАНАЛЕ)	0,29	509,58	-	168	-	-		
		Т		-	-			-		
101	С159-3368	-ТО ЖЕ,273Х4 ММ	0,53	382,85	-	203	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	КОРР	Т								
	ПО ТОЛЩ.			-	-			-	-	
102	С159-3386	-ТО ЖЕ,377Х4 ММ	0,84	341,05	-	286	-	-		-
	КОРР	Т								
	ПО ТОЛЩ.			-	-			-		-
103	2310-34196	-СТОИМОСТЬ ОПОРЫ ОПБ-2-100	3,00	0,70	-	2	-	-		-
		ШТ								
				-	-			-	-	-
104	2310-34201	-СТОИМОСТЬ ОПОРЫ ОПБ-2-250	3,00	1,49	-	4	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-		-
105	2310-34203	-СТОИМОСТЬ ОПОРЫ ОПБ-2-350	4,00	1,60	-	6	-	-		
		ШТ								
				-	-			-		-
106	Ц12-698-11	-ЗАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ЗКЧ-1-87	5,00	4,62	0,67	23	13	3	4,00	20
		ШТ		2,70	0,08			-	0,10	
107	Е13-620	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	1,05	7,74	0,18	8	3	-	4,09	4
	Т.Ч.	ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И								
	П.3.5	КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ Г		2,71	0,05			-	0,06	-
	3.8	РУНТОВКОЙ ГРУНТОВКОЙ ПФ-020								
	Т.15-6	(СТАЛЬНЫХ ТРУБ В 1 СЛОЙ)								
		100 М2								
108	Е13-153	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	1,05	23,32	0,27	24	6	-	3,04	3
	Т.18-6	ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ								
		ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115		3,99	0,09			-	0,12	
		(СТАЛЬНЫХ ТРУБ В 2 СЛОЯ)								
		100 М2								
109	Ц12-758-1	-ПРОТРАВКА И ПРОМЫВКА ТРУБ	67,00	0,08	0,02	5	4	1	0,10	7
		РАЗЛИЧНЫМИ РЕАКТИВАМИ,ДИАМЕТР								
		НАРУЖНЫЙ 15-38 ММ		0,06	-			-		-
		М								
110	Ц12-758-2	-ПРОТРАВКА И ПРОМЫВКА ТРУБ	33,00	0,12	0,03	6	3	1	0,20	7
		РАЗЛИЧНЫМИ РЕАКТИВАМИ,ДИАМЕТР								
		НАРУЖНЫЙ 48-57 ММ		0,09	0,01			-	0,01	
		М								
111	Ц12-758-3	-ПРОТРАВКА И ПРОМЫВКА ТРУБ	28,00	0,18	0,05	5	4	1	0,20	6
		РАЗЛИЧНЫМИ РЕАКТИВАМИ,ДИАМЕТР								
		НАРУЖНЫЙ 76-89 ММ		0,13	0,01			-	0,01	
		М								
112	Ц12-758-4	-ПРОТРАВКА И ПРОМЫВКА ТРУБ	30,00	0,22	0,06	7	5	2	0,30	9
		РАЗЛИЧНЫМИ РЕАКТИВАМИ,ДИАМЕТР								
		НАРУЖНЫЙ 108 ММ		0,16	0,02			1	0,03	1
		М								
113	Ц12-758-7	-ПРОТРАВКА И ПРОМЫВКА ТРУБ	17,00	0,59	0,18	10		3	1,00	17
		РАЗЛИЧНЫМИ РЕАКТИВАМИ,ДИАМЕТР								
		НАРУЖНЫЙ 273 ММ		0,40	0,05			1	0,06	1
		М								
114	Ц12-758-9	-ПРОТРАВКА И ПРОМЫВКА ТРУБ	20,00	2,39	0,44	48	33	8	3,00	60
		РАЗЛИЧНЫМИ РЕАКТИВАМИ,ДИАМЕТР								
		НАРУЖНЫЙ 377-426 ММ		1,66	0,12			2	0,15	3
		М								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.			1571	239	47		426
			РУБ.					17		22

1	2		6	5	6	7	8	9	10	11
		ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1530	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			185	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р -	РУБ.			-	34	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.			160	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1864	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		456
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	283	-		-
		ПРОГРЕССИВНЫЕ ВИДЫ РАБОТ И ЗАТРАТ -	РУБ.			111	-	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			32	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			40	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	РУБ.			1906	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		463
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	291	-		-
		ПРОГРЕССИВНЫЕ ВИДЫ РАБОТ И ЗАТРАТ -	РУБ.			111	-	-		-
		РАЗДЕЛ 5. КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ								
115	[illegible]7-22 Т.1-5	-УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СО СПИНКОЙ,РАЗМЕРЫ В ММ 550Х620Х150	1,00	18,50	0,07	19	1	-	2,10	
				1,37	0,02			-	0,03	
		КОМПЛ.								
116	[illegible]17-66 Т.6-2	-УСТАНОВКА УМИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬЧАТЫХ СО СМЫВНЫМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ БАЧКОМ ДУГУННЫМ С [illegible] ПОПЛАВКОВЫМ ЖАЛАНОМ Т-ПВ И Т-ХЦ-1	1,00	29,80	0,14	30	2	-	3,02	3
				1,86	0,06			-	0,05	
		КОМПЛ.								
117	[illegible] 36 Т. 9	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ДУГУННЫХ [illegible] П-50	2,00	6,31	0,02	13	1	-	0,44	
				0,39	0,01			-	0,01	-
		КОМПЛ.								
118	[illegible]-33 Т.[illegible]-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПИЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОН[illegible] ТРУБ,[illegible] ДОМ ПО СТЕНАМ	1,00	1,92	-	2		-	0,01	1
				0,38	-			-		
		М								
119	[illegible]96-33 Т 6-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОН[illegible] ТРУБ,[illegible] ДОМ В ТРАНШЕЯХ	2,00	1,92	-	4	1	-	0,61	1
				0,38	-			-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
120	Е16-34 Т.6-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ ПО СТЕНАМ М	24,00	3,10 0,37	0,01 -	74	9	- -	0,58 -	14 -
121	Е16-34 Т.6-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ В ТРАНШЕЯХ М	5,00	3,10 0,37	0,01 -	16	2	- -	0,58 -	3 -
122	Е16-34 Т.6-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ (ВЫПУСК) М	5,00	3,10 0,37	0,01 -	16	2	- -	0,58 -	3 -
123	Е8-194 Т.22-6	-ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДО 6М 100М2ГП	0,05	71,10 41,00	0,69 0,21	4	2	- -	73,80 0,27	4 -
124	Е1-936 Т.78-1	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,12	111,10 111,10	- -	13	13	- -	202,40 -	24 -
125	Е1-999 Т.86-2	-КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ИНВЕНТАРНЫМИ ЩИТАМИ ШИРИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТЫ УСТОЙЧИВЫЕ 100М3	0,12	23,00 16,80	0,93 0,28	3	2	- -	30,20 0,40	4 -
126	С122-603	--ЩИТЫ ИЗ ДОСОК,ТОЛЩИНОЙ,ММ 40 М2	2,88	5,14 -	- -	15	-	- -	- -	- -
127	Е1-968 Т.81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,12	46,00 46,00	- -	6	6	- -	99,30 -	12 -
128	Е9-153 Т.24-6	-ПОДВЕСКА А146315000-04 Т	0,01	27,10 14,80	4,98 1,52	1	-	- -	25,20 1,96	- -
129	С130-2305	-СТОИМОСТЬ КГ	10,00	0,59 -	- -	6	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.		222	41	-		72
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		41	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		6	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		РУБ.		3	-	-		
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		50	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	23	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			180	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			24	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.			16	-	-		
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			220	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	21	-		-
		ПРОГРЕССИВНЫЕ ВИДЫ РАБОТ И ЗАТРАТ -	РУБ.			136	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			271	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		73
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	44	-		-
		ПРОГРЕССИВНЫЕ ВИДЫ РАБОТ И ЗАТРАТ -	РУБ.			136	-	-		-
		РАЗДЕЛ 6. КАНАЛИЗАЦИЯ ДРЕНАЖНЫХ ВОД								
130	Е16-119 Т.12-2	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30ч6БР ДИАМЕТРОМ 100ММ	1,00	29,00 1,71	0,29 0,09	29	2	- -	2,67 0,18	3 -
		ШТ								
131	Е16-33 Т.6-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 50ММ ПО СТЕНАМ И В КАНАЛАХ	64,00	1,92 0,38	- -	123	24	- -	0,61 -	39 -
		М								
132	Е16-34 Т.6-2	-ТО ЖЕ,100 ММ	43,00	3,10 0,37	0,01 -	133	16	- -	0,58 -	25 -
		М								
133	Е16-34 Т.6-2	-ТО ЖЕ,100 ММ В ТРАНШЕЯХ	12,00	3,10 0,37	0,01 -	37	6	- -	0,58 -	7 -
		М								
134	Е16-35 Т.7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ ПО СТЕНАМ	50,00	0,86 0,21	0,01 -	43	10	1 -	0,35 -	18 -
		М								
135	Е16-37 Т.7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ В КАНАЛЕ	5,00	1,03 0,21	0,01 -	5	1	- -	0,35 -	1 -
		М								
136	Е16-189 Т.17-2	-УСТАНОВКА ВОРОНОК СЛИВНЫХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	10,00	0,51 0,39	0,01 -	5	4	- -	0,68 -	7 -
		ШТ								
137	С113-817	-СТОИМОСТЬ ВОРОНКИ-ПЕРЕХОДА СТАЛЬНОГО 159Х4,5-57Х3	0,02	376,00 -	- -	8	-	- -		
		Т								
138	С130-2355	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ	2,00	1,05	-	2	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП4,ВСТ3СП5,ДАВЛЕНИЕМ 1 И 2,5 КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 100ММ		-	-			-	-	-
		ШТ								
139	2310-34196	-СТОИМОСТЬ ОПОРЫ ОПБ-2-100	50,00	0,70	-	35	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-
140	Е16-54 Т.6-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ (ВЫПУСК)	5,00	3,10	0,01	16	2	-	0,58	3
				0,37	-			-	-	
		М								
141	Е1-936 Т.78-1	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,20	111,10	-	22	22	-	202,40	40
				111,10	-			-	-	-
		100М3								
142	Е1-999 Т.86-2	-КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ИНВЕНТАРНЫМИ ЩИТАМИ ШИРИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТЫ УСТОЙЧИВЫЕ	0,20	23,00	0,93	5		-	30,20	6
				16,80	0,28			-	0,40	
		100М3								
143	С122-403	-ЩИТЫ ИЗ ДОСОК,ТОЛЩИНОЙ ММ 40	4,80	5,14	-	25	-	-	-	-
		М2								
				-	-			-	-	
144	Е1-968 Т.81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,20	46,00	-	9	9	-	99,30	20
				46,00	-			-	-	
		100М3								
145	Е13-420 Т.Ч. П.3.5 П.3.8 Т.15-6	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГРУНТОВКОЙ ПФ-020 (СТАЛЬНЫХ ТРУБ В 1 СЛОЙ)	0,06	7,76	0,18	1	-	-	4,09	-
				2,71	0,05			-	0,06	
		100 М2								
146	Е13-153 Т.18-6	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОГРУНТОВАННЫХ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115 (СТАЛЬНЫХ ТРУБ В 2 СЛОЯ)	0,06	23,32	0,27	1	-	-	3,04	-
				3,99	0,09			-	0,12	-
		100 М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			497	97	1		169
								-		-
			РУБ.							
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			63	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			41	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			79	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		66
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	36	-		
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			434	-	-		-

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ.			38	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	10	-		
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			38	-	-		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			530	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		107
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	73	-		-
	ПРОГРЕССИВНЫЕ ВИДЫ РАБОТ И ЗАТРАТ -	РУБ.			435	-	-		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛ	РУБ.			609	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1 3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	109	-		-
	ПРОГРЕССИВНЫЕ ВИДЫ РАБОТ И ЗАТРАТ -	РУБ.			435	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			5287	767	104		1345
		РУБ.					36		47
	В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3157	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			301	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р.	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		33
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.	РУБ.			-	72	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			285	-	-		-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3833	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		963
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	598	-		-
	ПРОГРЕССИВНЫЕ ВИДЫ РАБОТ И ЗАТРАТ -	РУБ.			243	-	-		-
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			223	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ.			36	-	-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.			16	-	-		-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			275	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14[illegible]
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	89	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1	-	-		-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1	-	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1906	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ.			250	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1[illegible]
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.	РУБ.			-	63	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			169	-	-		-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			2325	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	255	-		-
	ПРОГРЕССИВНЫЕ ВИДЫ РАБОТ И ЗАТРАТ -	РУБ.			1197	-	-		
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			6434	-	-		
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1[illegible]
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	922	-		
	ПРОГРЕССИВНЫЕ ВИДЫ РАБОТ И ЗАТРАТ -	РУБ.			1465	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

СОСТАВИЛ СКРЫЛЬНИКОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 1)

```
  1    1   Э1992508' НВМ1Р1' ' 9' 1.1' ' ' ' ' *
  2    2   Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ' ' ТП 904-1-    -ВК-СМ1' КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ 5КЦ-160АО' РАБОЧАЯ  ДОКУМЕНТАЦИЯ' ' ' ВН
                 УТРЕННИЕ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ' МАРКА ВК Л.' ХАНИН В.П.*
  3    3   Д2-6*
  4    4   Д3-А*
  5    5   Д4-А*
  6    6   Д2-М*
  7    7   Д4-М*
  8    8   Д2-Ц*
  9    9   Д2-Т*
 10   10   Н10=16,5*
 11   11   РВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ*
 12   12   Е16-118#Т.12-2' 1*
 13   13   С130-85' 2*
 14   14   С130-87' 4*
 15   15   Е16-185#Т.16-2' 2' ' * С ПОДВОДОМ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ*
 16   16   Е16-184(А2*15,6)#Т.Ч.#П 1.9#С122#П.665#Т.16-1' 5' ' * СО ШКАФОМ (ДО ПОЛА)*
 17   17   С130-2322' 5.10' ' * ДОПОЛНИТЕЛЬНО*
 18   18   Е16-273#Т 18-1' 1*
 19   19   С130-2336#ПРИМЕН' 1' ' СЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЙ ВСКМ-15*
 20   20   С130-2517' 3' ' * В ВОДОМЕРНОМ УЗЛЕ*
 21   21   С130-85' 2' ' * В ВОДОМЕРНОМ УЗЛЕ*
 22   22   С130-1485' 40' ' ТРУБКИ ТЕХНИЧЕСКИЕ МАЛОЙ ТВЕРДОСТИ ТИП 1М 32.0Х3,0*
 23   23   Н46=1*
 24   24   Е16-41(Р10726=0,00007)(Р10728=0,00007)#Т.7-3' 10*
 25   25   Е16-42(Р10726=0,00007)(Р10728=0,00007)#Т.7-3' 6*
 26   26   Е16-43(Р10726=0,00007)(Р10728=0,00007)#Т.7-3' 80*
 27   27   Е16-46(Р10726=0,00007)(Р10728=0,00007)(Р1,1,05)(А5,1,05)#Т.Ч,#П.3.1Т.7-4' 12' ' * НА ВЫСОТЕ ДО 5М*
 28   28   Е16-46(Р10726=0,00007)(Р10728=0,00007)#Т.7-4' 15' ' * БЕЗ УСТРОЙСТВА КРЕПЛЕНИЯ*
 29   29   Е16-66(Р10726=0,00007)(Р10728=0,00007)(Р1,1,05)(А5,1,05)#Т.Ч,#П.3.1#Т.7-4' 30' ' * НА ВЫСОТЕ ДО 6М*
 30   30   Е16-67(Р10726=0,00007)(Р10728=0,00007)(Р1,1,05)(А5,1,05)#Т.Ч,#П.3.1#Т.7-5' 40' ' * НА ВЫСОТЕ ДО 8М*
 31   31   Е16-67(Р10726=0,00007)(Р10728=0,00007)#Т.7-5' 8' ' * БЕЗ УСТРОЙСТВА КРЕПЛЕНИЯ*
 32   32   Н46=0*
 33   33   Е16-219#Т.22' 153*
 34   34   Е16-220#Т.22' 68*
 35   35   Е13-420(Р1,1,32)(А5,1,2)(А1,1,1)#Т.Ч,#П.3,5#П.3,8#Т.15-6' 52' ' * (СТАЛЬНЫХ ТРУБ В 1 СЛОЯ)*
 36   36   Е13-153(Р1,1,32)(А5,1,2)(А1,2,2)#Т.18-6' 52' ' * (СТАЛЬНЫХ ТРУБ В 2 СЛОЯ)*
 37   37   Е26-7#Т.2-7' 0,08*
 38   38   С114-313' 0,08.0,98*
 39   39   Е26-84#Т.15-2' 2,6' ' ПОКРЫТИЕ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ*
 40   40   С114-193' 2,6.0,941*
 41   41   Е16-4#Т.1-3' 3' ' * (УСТРОЙСТВО ВВОДА)*
 42   42   Е16-23#Т.3-3' 0,02*
 43   43   Е1-936(Р1,1,1)(А5,1,1)#Т.Ч.#П.373#Т.78-8' 4*
 44   44   Е1-999#Т.86-2' 6*
 45   45   С126-403' 4,0,24*
 46   46   Е1-968#Т.81-2' 4*
 47   47   Т05-03-46#П,2-027(=21)' 2' 1,60' ПОДВОДКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ К СМЫВНОМУ БАЧКУ И УМЫВАЛЬНИКУ' ШТ*
 48   48   РГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ,ПОДАЮЩАЯ И ЦИРКУЛЯЦИОННАЯ СЕТИ*
 49   49   С130-2505' 2*
 50   50   С130-2507' 9*
 51   51   Е16-293#Т.19-1' 1*
 52   52   С130-2336#ПРИМЕН.' 1' ' СЧЕТЧИК ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЙ ВСКМ-15*
 53   53   С130-2505' 2' ' * В ВОДОМЕРНОМ УЗЛЕ*
 54   54   С130-2517' 2' ' * В ВОДОМЕРНОМ УЗЛЕ*
 55   55   Е18-228#Т.13-4' 1*
```

```
E17-50#Т.3-3' 1*
Н46=1*
E16-61(Р10726=0,00007)(Р10728=0,00007)#Т.7-3' 14' ' * НА ВЫСОТЕ ДО 3М С УСТРОЙСТВОМ КРЕПЛЕНИЯ*
E16-63(Р10726=0,00007)(Р10728)#Т.7-3' 5' ' * БЕЗ УСТРОЙСТВА КРЕПЛЕНИЯ*
E16-63(Р10726=0,00007)(Р10728)#Т.7-3' 35' ' * С УСТРОЙСТВОМ КРЕПЛЕНИЯ НА ВЫСОТЕ ДО 3М*
F16-63(Р10726=0,00007)(Р10728=0,00007)#Т.7-3' 40' ' * В КАНАЛЕ С УСТРОЙСТВОМ КРЕПЛЕНИЯ*
Н46=0*
E16-219#Т.22' 94*
E13-620(Р1.1,32)(А5.1,2)(А1.1,1)#Т.Ч.#П.3,5#П.3,8#Т.15-6' 15' ' * (СТАЛЬНЫХ ТРУБ В  1 СЛОЯ)*
E13-153(Р1.1,32)(А5.1,2)(А1.2,2)#Т.18-6' 15' ' * (СТАЛЬНЫХ ТРУБ В 2 СЛОЯ)*
Т05-03-46#П.2-027(=21)' 1' 1,60' ПОДВОДКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ К УМЫВАЛЬНИКУ' ШТ*
РВОДОПРОВОД ОБОРОТНОЙ ВОДЫ,ПОДАЮЩИЙ*
Ц12-802-11' 1*
С130-653(=13)' 1*
С159-1383' 1*
Ц12-807-1' 12*
С130-85(=13)' 12' ' * (КА22034)*
Н46=1*
Ц12-1-1' 35+40+7+1*
С130-1535(=13)' 40.1,03' ' СТОИМОСТЬ ТРУБОПРОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ЧЕРНЫХ ТРУБ 20 ММ БЕЗ УСТРОЙ
          СТВА КРЕПЛЕНИЯ НА ВЫСОТЕ ДО 3М' ' ' 10301.1,0/10302.0,0016*
С130-1537(=13)' 7.1,03' ' ТО ЖЕ,32ММ' ' ' 10301.1,0/10302.0,0028*
С130-1534(=13)' 35.1,03' ' ТО ЖЕ,15 ММ' ' ' 10301.1,0/10302.0,0013*
С130-1538(=13)' 1.1,03' ' ТО ЖЕ,40 ММ' ' ' 10301.1,0/10302.0,0034*
Н46=0*
Ц12-2-6' 0,19*
Ц12-2-7' 0,23*
Ц12-2-8' 0,51*
Ц12-2-9' 0,53+0,71*
С159-3317#КОРР#ПО ТОЛЩ#ДОП.1#СТР.21' 0,19' 732,5.0,95' УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ 6
          0Х2,5 ММ' ' ' 10303.150/10304.1,0*
С159-3326#КОРР#ПО ТОЛЩ.' 0,23' 560,8.0,95' ТО ЖЕ,89Х2,8 ММ' ' ' 10303 123/10304.1,0*
С159-3333#КОРР#ПО ТОЛЩ.' 0,51' 536,4.0,95' ТО ЖЕ,108Х2,8 ММ (12М В КАНАЛЕ)' ' ' 10303 100/10304.1,0*
С159-3368#КОРР.#ПО ТОЛЩ ' 0,53' 403.0,95' ТО ЖЕ, 273Х4 ММ' ' ' 10307.32/10308.1,0*
С159-3386#КОРР.#ПО ТОЛЩ ' 0,71' 359.0,95' ТО ЖЕ, 377Х4 ММ' ' ' 10307.24/10308.1,0*
2310-34196(=13)(А1.1,106)' 3*
2310-34201(=13)(А1.1,106)' 3*
2310-34205(=13)(А1.1,106)' 6*
Ц12-698-11' 10' ' ЗАКЛАДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ЗКЧ-1-87 (5ШТ) И ЗКЧ-48-70 (5ШТ)*
E13-620(Р1.1,32)(А5.1,2)(А1.1,1)#Т.Ч.#П.3,5#П.3,8#Т.15-6' 110' ' * (СТАЛЬНЫХ ТРУБ В 1 СЛОЯ)*
E13-153(Р1.1,32)(А5.1,2)(А1.2,2)#Т.18-6' 110' ' * (СТАЛЬНЫХ ТРУБ В 2 СЛОЯ)*
Ц12-758-1' 85*
Ц12-758-2' 33*
Ц12-758-3' 28*
Ц12-758-6' 52*
Ц12-758-7' 17*
Ц12-758-9' 17*
РВОДОПРОВОД ОБОРОТНОЙ ВОДЫ,ОБРАТНЫЙ*
Ц12-802-5' 1*
Ц12-802-11' 1*
С130-647(=13)' 1*
С130-653(=13)' 1*
С159-1377' 1*
С159-1383' 1*
Ц12-807-1' 12*
С130-85(=13)' 12' ' * (КА22034)*
Н46=1*
Ц12-1-1' 20+40+7*
С130-1534(=13)' 20.1,03' ' СТОИМОСТЬ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ЛЕГКИХ ЧЕРНЫХ ТРУБ 15 ММ Б
```

```
                    ЕЗ УСТРОЙСТВА КРЕПЛЕНИЯ НА ВЫСОТЕ ДО 3М' ' ' 10301.1,0/10302.0,0013*
113   113   C130-1535(=13)' 40.1,03' ' ТО ЖЕ,20 ММ' ' ' 10301.1,0/10302.0,0016*
114   114   C130-1537(=13)' 7,1,03' ' ТО ЖЕ, 32ММ' ' ' 10301.1,0/10302.0,0028*
115   115   H46=0*
116   116   Ц12-2-6' 0,19*
117   117   Ц12-2-7' 0,23*
118   118   Ц12-2-8' 0,29*
119   119   Ц12-2-9' 0,53*0,84*
120   120   C159-3317#КОРР#ПО ТОЛЩ.#ДОП.1#СТР.21' 0,19' 732,5.0,95' УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ
                    60Х2,5 ММ' ' ' 10303.150/10304.1,0*
121   121   C159-3326#КОРР#ПО ТОЛЩ.' 0,23' 560,8.0,95' ТО ЖЕ,89Х2,8 ММ' ' ' 10303.123/10304.1,0*
122   122   C159-3333#КОРР#ПО ТОЛЩ.' 0,29' 536,4.0,95' ТО ЖЕ,108Х2,8 ММ (10 М В КАНАЛЕ)' ' ' 10303.100/10304.1,0*
123   123   C159-3368#КОРР#ПО ТОЛЩ.' 0,53' 403.0,95' ТО ЖЕ,273Х4 ММ' ' ' 10307.32/10308.1,0*
124   124   C159-3386#КОРР#ПО ТОЛЩ.' 0,84' 359.0,95' ТО ЖЕ,377Х4 ММ' ' ' 10307.24/10308.1,0*
125   125   2310-34196(=13)(А1.1,106)' 3*
126   126   2310-34201(=13)(А1.1,106)' 3*
127   127   2310-34203(=13)(А1.1,106)' 4*
128   128   Ц12-698-11' 5' ' ЗАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ЗКЧ-1-87*
129   129   E13-420(Р1.1,32)(А5.1,2)(А1.1,1)#Т.Ч.#П.3.5#3Т8#Т.15-6' 105' ' + (СТАЛЬНЫХ ТРУБ В 1 СЛОЙ)*
130   130   E13-153(Р1.1,32)(А5.1,2)(А1.2,2)#Т.18-6' 105' ' + (СТАЛЬНЫХ ТРУБ В 2 СЛОЯ)*
131   131   Ц12-758-1' 67*
132   132   Ц12-758-2' 33*
133   133   Ц12-758-3' 28*
134   134   Ц12-758-4' 30*
135   135   Ц12-758-7' 17*
136   136   Ц12-758-9' 20*
137   137   Р КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ*
138   138   E17-22#Т.1-5' 1*
139   139   E17-66#Т.4-2' 1*
140   140   E17-56#Т.1-9' 2*
141   141   H46=1*
142   142   E16-33#Т.6-1' 1' ' + ПО СТЕНАМ*
143   143   E16-33#Т.6-1' 2' ' + В ТРАНШЕЯХ*
144   144   E16-34#Т.6-2' 24' ' + ПО СТЕНАМ*
145   145   E16-34#Т.6-2' 5' ' + В ТРАНШЕЯХ*
146   146   E16-34#Т.6-2' 5' ' + (ВЫПУСК)*
147   147   H46=0*
148   148   E8-196#Т.22-6' 5*
149   149   E1-936(Р1.1,1)(А5.1,1)#Т.78-1' 12*
150   150   E1-999#Т.86-2' 12*
151   151   C122-403' 12.0,24*
152   152   E1-968#Т.81-2' 12*
153   153   E9-153#Т.24-4' 0.01' ' ПОДВЕСКА А146315000-04*
154   154   C130-2305' 10' ' СТОИМОСТЬ*
155   155   РКАНАЛИЗАЦИЯ ДРЕНАЖНЫХ ВОД*
156   156   E16-119#Т.12-2' 1*
157   157   H46=1*
158   158   E16-33#Т.6-1' 64' ' + ПО СТЕНАМ И В КАНАЛАХ*
159   159   E16-34#Т.6-2' 63' ' ТО ЖЕ,100 ММ*
160   160   E16-34#Т.6-2' 12' ' ТО ЖЕ,100 ММ В ТРАНШЕЯХ*
161   161   E16-35#Т.7-3' 50' ' + ПО СТЕНАМ*
162   162   E16-37#Т.7-3' 3' ' + В КАНАЛЕ*
163   163   H46=0*
164   164   E16-189#Т.17-2' 10*
165   165   C113-817(=21)' 0.02' ' СТОИМОСТЬ ВОРОНКИ-ПЕРЕХОДА СТАЛЬНОГО 159Х4,5-57Х3*
166   166   C130-2355' 2*
167   167   2310-34196(=21)(А1.1,106)' 50*
168   168   H46=1*
169   169   E16-34#Т.6-2' 5' ' + (ВЫПУСК)*
```

```
170  170  Н46=0*
171  171  Е1-936(Р1.1,1)(А5,1.1)#Т.78-1' 20*
172  172  Е1-999#Т.86-2' 20*
173  173  С122-403' 20.0,24*
174  174  Е1-968#Т.81-2' 20*
175  175  Е13-620(Р1.1,32)(А5.1,2)(А1.1,1)#Т.4,#П.3.5#П.3.8#Т.15-6' 6' ' * (СТАЛЬНЫХ ТРУБ В 1 СЛОЯ)*
176  176  Е13-153(Р1.1,32)(А5.1,2)(А1.2,2)#Т.18-6' 6' ' * (СТАЛЬНЫХ ТРУБ В 2 СЛОЯ)*
177  177  К' СКРЫЛЬНИКОВА*
```

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

ПОТРЕБНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСАХ

РЕСУРСЫ	КОЛИЧЕСТВО
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
ЗАТРАТЫ ТРУДА,ЧЕЛ-Ч	3043,00
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА,РУБ	8600,00
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ,РУБ	799,69
САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	
ЗАТРАТЫ ТРУДА,ЧЕЛ-Ч	2272,00
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА,РУБ	1583,00
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ,РУБ	59,60

НАЧАЛЬНИК ОСТ-1 СААКЬЯНЦ Ю.К.

СОСТАВИЛ РУК.ГР. ПЕТРУСЕНКО Т.И.

gost.e-ecolog.ru