ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

416-7-234.86

РЕМОНТНАЯ МАСТЕРСКАЯ ДОРОЖНО-РЕМОНТНОГО ПУНКТА

АЛЬБОМ УП

С М Е Т Ы

21681/07

цена 6-54

gost.e-ecolog.ru

Отпечатано
в Новосибирском филиале ЦИТП
630064 г. Новосибирск, пр. Карла Маркса 1
Выдано в печать: 12 XII 1987.
Заказ Т-1766 Тираж 300

Типовой проект

416-7-234.86

РЕМОНТНАЯ МАСТЕРСКАЯ ДОРОЖНО-РЕМОНТНОГО ПУНКТА

АЛЬБОМ УП

С м е т ы

Стоимость:	
общая	144,58 тыс.руб.
в том числе:	
строительно-монтажных работ	116,25 тыс.руб.
оборудования	28,33 тыс.руб.
прочих затрат	-
1 м^3 здания	44,85 руб.

Разработан

Государственным проектным институтом "Союздорпроект"

г.Москва

Утвержден

Минтрансстроем СССР протокол № 19 от 30 июля 1986 г.

Главный инженер института — В.Р.Силков

Главный инженер проекта — Н.П.Степанова

Начальник отдела организации строительства и смет — Э.М.Мурадханов

С О Д Е Р Ж А Н И Е

№№ пп	№ расчетов и смет	Наименование	Стр.
I		Пояснительная записка	3
2		Объектная смета № II	4
3	Локальная смета № II-I	На общестроительные работы	6
4		Сводка объемов и стоимости работ к смете № II-I	89
5	II-2	Оборудование административно-бытовых помещений	92
6	II-3	Технологическое оборудование	94
7	II-4	Водопровод горячий Т3,Т4	I00
8	II-5	Водопровод объединений,хоз.-питьевой,производственный	I03
9	II-6	Канализация	I07
I0	II-7	Теплоснабжение установок приточных вентсистем	II4
II	II-8	Отопление	I20
I2	II-9	Вентиляция	I24
I3	II-I0	Узел управления	I30
I4	II-II	Электроосвещение	I36
I5	II-I2	Силовое электрооборудование	I42
I6	II-I3	Автоматизация приточных систем	I48
I7		Калькуляция № I к смете № I-I3	I52
I8		Калькуляция № 2 к смете № I-I3	I55
I9	II-I4	Приобретение и монтаж слаботочных устройств	I58
20		Ведомость потребности в производственных ресурсах	I70

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящая сметная документация составлена в ценах, введенных с I.0I.84г.

Основание для разработки - план типового проектирования на 1985 год /постановление Госстроя СССР № 204 от I0.I2.84г./.

Типовой проект разработан в стадии рабочего проекта с утвержденными техническими решениями.

Сметная документация составлена в виде объектных и локальных смет в базисных ценах. Базисными принимаются цены I территориального района /подрайон I/.

При составлении применены следующие нормативные документы:
- сборники средних районных единичных расценок на строительные работы /СНиП IУ-5-82/;
- сборники расценок на монтаж оборудования /СНиП IУ-6-82/;
- прейскуранты оптовых цен на оборудование;
- сборники средних районных сметных цен на материалы,детали и конструкции /СНиП IУ-4-82/;
- сборник сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия, утвержденный Мособлисполкомом.

Стоимость оборудования определяется с учетом транспортных, заготовительно-складских расходов, действующих наценок снабженческих и комплектующих организаций. Групповые лимитные цены на нестандартизированное оборудование определялись по справочнику ГПЦ, утвержденному зам.Министра министерства строительного,дорожного и коммунального машиностроения I октября 1982 года № 96.

Сметы составлены раздельно на следующие виды работ и затрат: на общестроительные, санитарно-технические, электромонтажные работы, приобретение и монтаж оборудования, приобретение производственного и хозяйственного инвентаря и мебели.

При разработке сметной документации приняты накладные расходы в размере:
I6,5% - на общестроительные работы,
8,6% - на металлоконструкции,
I3,3% - на сантехнические работы,
80,0% - на монтаж оборудования /к основной заработной плате рабочих/,
87,0% - на электромонтажные работы /к основной заработной плате рабочих/,
77,0% - на монтаж слаботочных устройств /к основной заработной плате рабочих/.

Плановые накопления начислены в размере - 8,0%.

Сметы в полном объеме составлены для строительства и эксплуатации ремонтной мастерской при расчетной температуре наружного воздуха - 30°С.

Сметная документация составлена с использованием ЭВМ на программном комплексе АВС-ЗЕС /редакция 5.3/. Дополнительная информация с исходными данными на магнитных носителях хранится в архиве института-разработчика.

Составила: руководитель бригады Д.А.Андержанова

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № II

К типовому проекту ремонтной мастерской дорожно-ремонтного пункта

Сметная стоимость 144,58 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу 1807,25 руб.
1 м^2 общей площади здания 272,67 руб.
1 м^3 объема здания 44,85 руб.

Составлена в ценах 1984 г.

№ пп	№ смет /сметных расчетов/	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								Технико-экономические показатели		
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего	В том числе основной заработной платы	В том числе эксплуатации машин	Нормативной условно-чистой продукции	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы измерения, руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	II-I	Общестроительные работы	98,93	-	-	-	98,93	-	-	-	м3 здания	3223,7	30,69
2	II-2	Оборудование административно-бытовых помещений	-	-	5,2	-	5,2	-	-	-	-"-	-"-	I,6I
3	II-3	Технологическое оборудование	-	0,24	I9,43	-	I9,67	-	-	-	-"-	-"-	6,I
4	II-4	Водопровод горячий ТЗ, Т4	0,4	-	-	-	0,4	-	-	-	-"-	-"-	0,I2
5	II-5	Водопровод объединенный, хоз.-питьевой, производственный	0,77	-	-	-	0,77	-	-	-	-"-	-"-	0,24
6	II-6	Канализация	0,79	0,48	-	-	I,27	-	-	-	-"-	-"-	0,39
7	II-7	Теплоснабжение установок приточных вентсистем	0,9I	-	-	-	0,9I	-	-	-	-"-	-"-	0,28

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
8	II-8	Отопление	I,8I	-	-	-	I,8I	-	-	-	м3 здания	3223,7	0,56
9	II-9	Вентиляция	5,62	-	-	-	5,62	-	-	-	-"-	-"-	I,74
I0	II-I0	Узел управления	0,36	-	-	-	0,36	-	-	-	-"-	-"-	0,II
II	II-II	Электроосвещение	-	2,88	-	-	2,88	-	-	-	-"-	-"-	0,89
I2	II-I2	Силовое электрооборудование	-	I,47	0,62	-	2,09	-	-	-	-"-	-"-	0,65
I3	II-I3	Автоматизация приточных систем	-	0,49	I,I9	-	I,68	-	-	-	-"-	-"-	0,52
I4	II-I4	Слаботочные устройства	0,08	I,07	I,89	-	2,99	-	-	-	-"-	-"-	0,93
		Итого:	I09,62	6,63	28,38	-	I44,58	-	-	-	-"-	-"-	44,85

Главный инженер ГПИ "Союздорпроект" В.Р.Силков

Главный инженер проекта Н.П.Степанова

Начальник отдела организации строительства и смет Э.М.Мурадханов

Исходные данные:

составил ведущий инженер С.Г.Суницкий

проверил руководитель бригады Д.А.Андержанова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № П-I

К типовому проекту Ремонтной мастерской дорожно-ремонтного пункта
на общестроительные работы
Основание: чертежи № КЖ-3
Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 98,93 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу I236,63 руб.
I м^2 общей площади здания I86,58 руб.
I м^3 объема здания 30,69 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость			
						Всего	Норм. условно-чистая продукция прямые затраты	в том числе: основная зарплата	эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		А. Подземная часть Раздел I. Земляные работы							
I.	ЕI-233 т.4.п.I.II т.3 ЭСН-84 т.29-4	Срезка растительного слоя грунта I гр. бульдозером с перемещением до I0 м	I000 м^3	0,I4	2I,34	3	-/3	-	3/I
2.	ЕI-240 т.4.п.I.II т.3 ЭСН-84 т.29-II	Добавлять на каждые последующие I0 м при перемещении грунта бульдозерами к расценке № 233	I000 м^3	0,I4	37,84	5	-/6	-	6/2
3.	ЕI-I83 т.4.п.I.II т.3 ЭСН-84 т.23-4	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт I группы	I000 м^3	0,I4	I6I,28	22	-/2I	I	20/7
4.	СЦПГ ч.I стр.28	Транспортировка грунта автосамосвалами на расстояние 3 км	т	245,8	0,43	I06	-/I06	-	I06/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
5.	ЕI-I94 т.4.п.I.II т.3 ЭСН-84 т.25-I	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами грунт I группы	I000 м³	0,I4	II,63	2	-/I	-	I/-
6.	ЕI-I68 т.4.п.I.II т.3 ЭСН-84 т.22-7	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³ с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт I группы	I000 м³	0,I2	I04,23	I3	-/I4	I	I3/5
7.	СШПГ ч.I стр.28	Транспортировка грунта автосамосвалами на расстояние 3 км	т	22I,6	0,43	95	-/95	-	95/-
8.	ЕI-49 т.4.п.I.II т.3. ЭСН-84 т.II-7	Разработка грунта экскаваторами в отвал с ковшом вместимостью 0,65 м³ грунт I группы	I000 м³	0,54	8I,04	44	-/44	2	42/I6
9.	ЕI-959 ЭСН-84 т.80-I	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами и копание ям глубиной до I,5 м грунт I группы	I000 м³	0,69	62,3	43	-/43	43	-/-
I0.	ЕI-233 т.4.п.I.II т.3 т.4.п.3.48 К=0,85 ЭСН-84 т.29-4	Разработка грунта бульдозером мощностью до 96 квт (I30 л.с.) с перемещением до I0 м грунт I группы (ранее разрыхленный)	I000 м³	0,6I	I8,I4	II	-/II	-	II/3
II.	ЕI-240 т.4.п.I.II т.3 ЭСН-84 т.29-II К=4	Добавлять на каждые последующие I0 м при перемещении грунта бульдозерами к расценке № 233	I000 м³	0,6I	75,68	46	-/46	-	46/I4
I2.	ЕI-259 т.4.п.I.II т.3 ЭСН-84 т.3I-4	Засыпка траншей и котлованов мощностью до 96 квт (I30 л.с.) с перемещением грунта до I0 м бульдозерами грунт I группы	I000 м³	0,54	I2,43	7	-/7	-	7/2
I3.	ЕI-270 т.4.п.I.II т.3 ЭСН-84 т.3I-I5 К=9	Добавлять на каждые последующие I0 м при перемещении грунта бульдозерами к расценке № 259	I000 м³	0,54	57,5I	3I	-/3I	-	3I/9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I4.	EI-967 ЭСН-84 т.8I-I	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт I группы	I00 м³	0,69	4I,5	29	-/29	29	-/-
I5.	EI-II84 ЭСН-84 т.II8-I0	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками: грунты I, 2 групп	I00 м³	5,4I	9,69	52	-/52	34	I8/I2
I6.	EI-II86 ЭСН-84 т.II8-I2	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	I00 м³	5,4I	9,9	54	-/48	3	45/6
		Всего по разделу I	руб.			563	-/557	II3	444/77
		Раздел 2. Фундаменты Административно-бытовая часть							
I7.	E6-I МО ЭСН-84 т.I-I	Подготовка из бетона класса В7,5 т	м³	5,5	28,4	I56	-/5	4	I/-
I8.	E7-7 ЭСН-84 т.I-7	Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована до 4 м и массе конструкций более 3,5 т	шт.	3	7,59	23	-/22	5	I7/6
I9.	СЦМ МО р.9 п.9-98	Стоимость сборных железобетонных фундаментов класса ВI5	м³	5,4	46,7	252	-/-	-	-/-
20.	СЦМ МО т.3-I	Стоимость арматуры AI=25,2 кг	т	0,03	229,0	7	-/-	-	-/-
2I.	СЦМ МО т.3-I	Стоимость арматуры A3=I23,6 кг	т	0,I2	250,0	30	-/-	-	-/-
22.	E7-6 ЭСН-84 т.I-6	Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована до 4 м и массе конструкции до 3,5 т	шт.	2,0	4,89	I0	-/I0	2	8/3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
23.	СЦМ МО Р.9 п.9-97	Стоимость сборных железобетонных фундаментов из бетона класса ВI5 м^3		2,0	52,4	I05	- / -	-	- / -
24.	СЦМ МО т. 3-I	Стоимость арматуры AI= 55,4 кг	т	0,06	229,0	I4	- / -	-	- / -
25.	Е6-7 МО ЭСН-84 т.I-7	Устройство монолитных фундаментов под колонны из бетона класса ВI5	м^3	8,I	35,0	283	- / 27	I8	9 / 3
26.	СI24-I	Арматура класса AI	т	0,05	270,0	I4	- / -	-	- / -
27.	СI24-3	Арматура класса A3	т	0,24	270,0	65	- / -	-	- / -
28.	Е6-22 МО ЭСН-84 т.I-22	Устройство набетонки из бетона класса ВI2,5 34,5-(28,2-27,2).I,0I5	м^3	2,60	33,49	87	- / 9	6	3 / I
29.	Е6-I5 МО ЭСН-84 т.I-I5	Устройство монолитных бетонных фундаментов из бетона класса ВI5 27,8+(28,2-26,3).I,02	м^3	0,4	29,74	I2	- / -	-	- / -
30.	Е7-546 МО ЭСН-84 т.43-I	Установка сборных железобетонных цокольных панелей БЦ60.5.3,5-Л длиной 6 м	шт.	5,0	8,07	40	- / 24	8	I6 / 6
3I.	СЦМ МО п.8-300 Прим.2Б	Стоимость СБ.Ж.Б. панелей БЦ60.5.3,5-Л из бетона класса В7,5 11,3+0,26.18	м^2	I5,0	I5,98	240	- / -	-	- / -
32.	Е7-546 МО ЭСН-84 т.43-I	Установка сборных железобетонных цокольных панелей БЦ30.5.3,5-Л длиной 3 м	шт.	2,0	8,07	I6	- / 9	3	6 / 2
33.	СЦМ МО П.8-288 Прим.2Б	Стоимость сб.ж.б. панелей БЦ30.5.3,5-Л из бетона класса В7,5 9,5I+0,26.I9	м^2	3,0	I4,45	43	- / -	-	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
34.	Е7-I5 МО ЭСН-84 т.I-I5	Укладка балок фундаментных длиной до 6 м	шт.	2,0	6,5	I3	–/I0	5	5/2
35.	СЦМ МО П.9-348	Стоимость СБ.Ж.Б. фундаментных балок ФБ6-29 длиной до 6 м из бетона класса 825 67,9+0,82х2	$м^3$	I,5	69,54	I04	–/–	–	–/–
36.	СЦМ МО т. 3-I	Стоимость арматуры AI=250 кг	т	0,08	229,0	7	–/–	–	–/–
37.	СЦМ МО т.3-I	Стоимость арматуры А3=84 кг	т	0,08	250,0	20	–/–	–	–/–
38.	СЦМ МО т. 3-I	Стоимость закладных деталей	т	0,0I	4I3,0	4	–/–	–	–/–
39.	Е7-I5 МО ЭСН-84 т.I-I5	Укладка балок фундаментных длиной до 6 м	шт.	I,0	6,5	7	–/6	3	3/I
40.	СЦМ МО п.9-348	Стоимость СБ.Ж.Б. фундаментных балок ФБ6-I2 из бетона класса ВI5	$м^3$	0,6	67,9	4I	–/–	–	–/–
4I.	СЦМ МО т.3-I	Стоимость арматуры AI	т	0,02	229,0	5	–/–	–	–/–
42.	СЦМ МО т.3-I	Стоимость арматуры А3	т	0,02	250,0	5	–/–	–	–/–
43.	СЦМ МО т.3-I	Стоимость закладных деталей	т	–	4I3,0	–	–/–	–	–/–
44.	Е6-73 МО ЭСН-84 т.8-2	Подливка фундаментных балок и цокольных балок цементным раствором толщиной 20 мм	I00 $м^2$	–	90,I8	I	–/–	–	–/–
45.	Е8-I3 МО ЭСН-84 т.4-I	Горизонтальная изоляция стен цементным раствором	I00 $м^2$	0,0I	86,5	I	–/–	–	–/–
		Производственная часть							
46.	Е6-I МО ЭСН-84 т.I-I	Подготовка из бетона класса В7,4	$м^3$	8,6	8,4	244	–/9	6	2/I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
47.	ЕII-55 ЭСН-84 т.8-I	Устройство подготовки из цементно-известкового р-ра М25 под бетонные блоки	м³	2,3	94,3I	2I7	-/I2	II	I/-
48.	Е6-7 МО ЭСН-84 т.I-7	Устройство монолитных ж.б.фундаментов под колонны из бетона класса ВI5	м³	3I,0	35,0	I088	-/I04	69	35/II
49.	СI24-I	Арматура класса AI	т	0,I2	270,0	32	-/-	-	-/-
50.	СI24-2	Арматура класса A2	т	0,I3	278,0	36	-/-	-	-/-
5I.	СI24-3	Арматура класса A3	т	0,29	270,0	78	-/-	-	-/-
52.	СI24-I9	Стоимость закладных деталей	т	0,02	3I4,0	6	-/-	-	-/-
53.	Е7-400 МО ЭСН-84 т.36-I	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт.	2,0	I,5	3	-/2	-	2/I
54.	СПМ МО п.3-I9	Стоимость бетонных блоков для стен подвалов ФБС9.4.6-Т из бетона класса В7,5	м³	0,4I	44,2	I8	-/-	-	-/-
55.	СПМ МО т.3-I	Стоимость арматуры AI=I,52 кг	т	-	229,0	-	-/-	-	-/-
56.	Е7-40I МО ЭСН-84 т.36-2	Установка блоков стен подвалов массой до I т	шт.	2,0	I,95	4	-/3	I	2/I
57.	СПМ МО II.3-I9	Стоимость бетонных блоков для стен подвалов ФБС I2.4.6-Т из бетона класса В7,5	м³	0,55	44,2	24	-/-	-	-/-
58.	СПМ МО т.3-I	Стоимость арматуры AI=2,92 кг	т	-	229,0	-	-/-	-	-/-
59.	Е7-402 МО ЭСН-84 т.36-3	Установка блоков стен подвалов массой до I,5 т	шт.	6,0	2,93	I8	-/I3	3	I0/4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
60.	СЦМ МО П.3-3	Стоимость бетонных блоков стен подвалов ФБС24,4,6-Т из бетона класса В7,5	$м^3$	3,26	40,9	I33	- / -	-	- / -
6I.	СЦМ МО т.3-I	Стоимость арматуры AI=8,76 кг	т	0,0I	229,0	2	- / -	-	- / -
62.	Е7-40I МО ЭСН-84 т.36-2	Установка блоков стен подвалов массой до I т	шт.	I0,0	I,95	I9	- / I4	3	II / 4
63.	СЦМ МО п.3-I9	Стоимость бетонных блоков для стен подвалов ФБС9,66-Т из бетона класса В7,5	$м^3$	2,93	44,2	I30	- / -	-	- / -
64.	СЦМ МО т.3-I	Стоимость арматуры AI=I4,6	т	I4,6	229,0	3343	- / -	-	- / -
65.	Е7-40I МО ЭСН-84 т.36-2	Установка блоков стен подвалов массой до I т	шт.	6,0	I,95	I2	- / 8	2	6 / 2
66.	СЦМ МО п.3-II	Стоимость бетонных блоков для стен подвалов ФБСI2.6.6-Т из бетона класса В7,5	$м^3$	2,45	42,5	I04	- / -	-	- / -
67.	СЦМ МО т.3-I	Стоимость арматуры AI=8,76 кг	т	0,0I	229,0	2	- / -	-	- / -
68.	Е7-403 МО ЭСН-84 т.36-4	Установка блоков стен подвалов массой более I,5 т	шт.	6,0	3,75	23	- / I6	4	I2 / 4
69.	СЦМ МО п.3-3	Стоимость бетонных блоков для стен подвалов ФБС24.6.6-Т из бетона класса В7,5	$м^3$	4,95	40,9	202	- / -	-	- / -
70.	СЦМ МО т.3-I	Стоимость арматуры AI=I4,I6 кг	т	0,0I	229,0	2	- / -	-	- / -
7I.	Е6-22 МО ЭСН-84 т.I-22	Устройство набетонки из бетона класса В12,5 34,5-(28,2-27,2).I,0I5	$м^3$	3,0	33,49	I00	- / 9	6	3 / I
72.	Е7-I5 МО ЭСН-84 т.I-I5	Укладка балок фундаментных длиной до 6 м	шт.	2,0	6,5	I3	- / I0	5	5 / 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
73.	СЦМ МО п.9-348	Стоимость Сб.ж.б. фундаментных блоков ФБ6-2, длиной до 6 м из бетона класса ВI5	$м^3$	I,04	67,9	7I	– / –	–	– / –
74.	СЦМ МО т.3-I	Стоимость арматуры AI=29,4 кг	т	0,03	229,0	7	– / –	–	– / –
75.	СЦМ МО т.3-I	Стоимость арматуры A3=3I,6 кг	т	0,03	250,0	8	– / –	–	– / –
76.	СЦМ МО т.3-I	Стоимость закладных деталей	т	0,0I	4I3,0	4	– / –	–	– / –
77.	Е7-I5 МО ЭСН-84 т.I-I5	Укладка балок фундаментных длиной до 6 м	шт.	2,0	6,5	I3	– / I0	5	5 / 2
78.	СЦМ МО п.9-348	Стоимость сб.ж.б. фундаментных балок ФБ6-3 длиной до 6 м из бетона класса ВI5	$м^3$	0,98	67,9	67	– / –	–	– / –
79.	СЦМ МО т.3-I	Стоимость арматуры AI=27,2 кг	т	0,03	229,0	7	– / –	–	– / –
80.	СЦМ МО т.3-I	Стоимость арматуры A3=29,6 кг	т	0,03	250,0	8	– / –	–	– / –
8I.	СЦМ МО т.3-I	Стоимость закладных деталей	т	0,0I	4I3,0	4	– / –	–	– / –
82.	Е7-I5 МО ЭСН-84 т.I-I5	Укладка балок фундаментных длиной до 6 м	шт.	3,0	6,5	20	– / I6	8	8 / 3
83.	СЦМ МО п.9-348	Стоимость сб.ж.б. фундаментных балок ФБ6-4 из бетона класса ВI5	$м^3$	I,38	67,9	94	– / –	–	– / –
84.	СЦМ МО т.3-I	Стоимость арматуры AI=38,7	т	0,04	229,0	9	– / –	–	– / –
85.	СЦМ МО т.3-I	Стоимость арматуры A3=3I,8	т	0,03	250,0	8	– / –	–	– / –

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
86.	СПМ МО т.3-I	Стоимость закладных деталей	т	0,0I	4I3,0	4	- / -	-	- / -
87.	Е6-73 МО ЭСН-84 т.8-2	Подливка фундаментных балок цементным раствором толщиной 20 мм	I00 м^2	0,02	90,I8	2	- / I	I	- / -
88.	Е8-I3 МО ЭСН-84 т.4.I	Горизонтальная изоляция стен цементным раствором	I00 м^2	0,I6	86,5	I4	- / 3	3	- / -
		Всего по разделу 2	руб.			7798	- / 352	I8I	I7I / 60
		Раздел 3. Подпольные каналы							
89.	Е1-960 ЭСН-84 т.I2-6	Разработка грунта вручную	I00 м^3	0,02	74,50	I	- / I	I	- / -
90.	Е11-2 МО ЭСН-84 т.I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00 м^2	0,03	43,3	I	- / -	-	- / -
9I.	Е6-I МО ЭСН-84 т.I-I	Монолитное основание из бетона класса В7,5	м^3	0,22	28,4	6	- / -	-	- / -
92.	Е8-30 МО ЭСН-84 т.5-I	Стены каналов из кирпича обыкновенного	м^3	0,2	38,2	8	- / -	-	- / -
93.	Е8-27 МО ЭСН-84 т.4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, по кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная	I00 м^2	0,0I	90,0	I	- / -	-	- / -
94.	Е15-260 МО ЭСН-84 т.55-I-II	Простая штукатурка цементным раствором	I00 м^2	0,0I	83,0	I	- / -	-	- / -
95.	Е15-589 ЭСН-84 т.I60-8	Высококачественная окраска колером масляным разведенным	I00 м^2	0,0I	8I,9	I	- / -	-	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
96.	Е7-2I МО ЭСН-84 т.2-4	Плиты перекрытий П-8	шт.	5,0	8,06	40	-/II	5	6/2
97.	СПМ МО п.8-503	Стоимость плит перекрытия П-8 из бетона класса В15 60,8-0,82.2	м³	0,I	59,I6	6	-/-	-	-/-
98.	СПМ МО т.4.т.3-I	Стоимость ар-ры А-I	т	-	229,0	-	-/-	-	-/-
99.	То же	То же , ар-ры А-3	т	-	250,0	-	-/-	-	-/-
I00.	То же	То же, ар-ры В-I	т	-	32I,0	-	-/-	-	-/-
I0I.	Е6-84 МО ЭСН-84 т.9-8	Установка закладных деталей весом кг, до 20 мм-553 (профильная часть угол. 50х5; арматурная сталь диам. 8А-3)	т	0,0I	355,0	4	-/-	-	-/-
I02.	СПМ МО т.3-I	Металлизация закладных элементов	т	0,0I	I78,0	2	-/-	-	-/-
		Всего по разделу 3	руб.			7I	-/I2	6	.6/2
		Раздел 4. Приямок							
I03.	ЕI-960 ЭСН-84 т.I2-5	Разработка грунта вручную (грунт 2 группы)	I00 м³	0,03	74,5	2	-/2	2	-/-
I04.	ЕII-2 МО ЭСН-84 т.I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00 м²	0,02	43,3	I	-/-	-	-/-
I05.	Е6-I МО ЭСН-84 т.I-I	Монолитное основание из бетона§ 7,5	м³	0,24	28,4	7	-/-	-	-/-
I06.	Е8-30 МО ЭСН-84 т.5-I	Стены приямка из кирпича обыкновенного	м³	I,2	38,2	46	-/4	3	I/-
I07.	Е8-27 МО ЭСН-84 т.4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная	I00 м²	0,05	90,0	5	-/I	I	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I08.	Е6-84 МО ЭСН-84 т.9-8	Установка закладных деталей весом кг, до 20 -553 (профильная сталь угол. 50х5; арматурная сталь диам. 8А-3)	т	0,02	355,0	7	-/I	I	-/-
I09.	СПМ МО т.3-I	Металлизация закладных деталей	т	0,02	I78,0	4	-/-	-	-/-
II0.	Е9-47 ЭСН-84 т.7-2	Металлический щит из рифленой стали	т	0,08	46,8	4	-/3	2	I/-
III.	СI2I-I979	Металлический щит из рифленой стали	т	0,08	326,0	26	-/-	-	-/-
II2.	ЕI3-I59 ЭСН-84 т.I8-I2 К=2	Окраска поверхностей эмалями ХВ-I24 за 2 раза	I00 м	0,08	2I,6	2	-/-	-	-/-
		Всего по разделу 4	руб.			I04	-/II	9	2/-
		Раздел 5. Осмотровая канава							
II3.	ЕI-56 т.4.п.I.II т.3 ЭСН-84 т.II-I4	Разработка грунта экскаватором в отвал с ковшом вместимостью 0,5 м^3.грунт 2 группы	I000м^3	0,08	I50,82	I2	-/I3	I	I2/5
II4.	ЕI-960 ЭСН-84 т.80-2 т.4 п.3.67 К=I,2	Доработка грунта вручную	I00 м^3	0,25	89,4	22	-/22	22	-/-
II5.	ЕII-2 МО ЭСН-84 т.I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00 м^2	0,03	43,3	I	-/-	-	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
II6.	Е6-I89 МО ЭСН-84 т.I8-I	Устройство монолитных стен и основания из бетона КП.ВI0 39-(29,2-27,2)хI,0I5	$м^3$	27,0	37,99	I026	–/II8	84	34/I0
II7.	Е6-I89 МО ЭСН-84 т.I8-I	Устройство жел.бет.монолитных конструкций из бетона ВI5	$м^3$	3,0	39,0	II7	–/I3	9	4/I
II8.	ЕI0-I93 ЭСН-84 т.36-3	Щиты деревянные	$м^2$	3,6	0,54	2	–/I	I	–/–
II9.	СI22-397	Стоимость щитов	нт.	3,0	2,22	7	–/–	–	–/–
I20.	Е42-46 ЭСН-84 т.8-2	Установка арматуры из отдельных стержней диаметром до I4 мм	I00 т	–	I900,0	4	–/3	3	–/–
I2I.	СI24-I6	Арматура класса АI	т	0,02	270,0	5	–/–	–	–/–
I22.	СI24-I8	Арматура класса А3	т	0,I7	283,0	48	–/–	–	–/–
I23.	Е9-I2I ЭСН-84 т.I7-4	Устройство ограждения	т	0,05	45,8	2	–/I	I	–/–
I24.	СI2I-I98I	Стоимость ограждения	т	0,05	327,0	I6	–/–	–	–/–
I25.	СIII-35I	Стоимость арматуры ВI	т	0,02	I90,0	4	–/–	–	–/–
I26.	СIII-500	Прокатная сталь в СТ3КП2	т	0,48	I35,0	65	–/–	–	–/–
I27.	СПМ МО т.3-I	Металлизация закладных деталей	т	0,48	I78,0	85	–/–	–	–/–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I28.	EI3-I59 ЭСН-84 т.I8-I2 К=2	Окраска поверхности эмалями ХВ-I24 за 2 раза	I00 м^2	0,0I	2I,6	I	—	-	—
		Всего по разделу 5	руб.			I4I7	— / I7I	I2I	50 / I6
		А. Надземная часть							
		Раздел 6. Каркас. Административно-бытовая часть							
I29.	E7-404 МО ЭСН-84 т.37-I	Установка колонны 2 КО3.33-2.I-I, 2КО3.33-2.I-2, весом I,7I т	шт.	2,0	I0,I	20	— / I6	6	I0 / 4
I30.	СЦМ МО п.9-2	Стоимость колонн, из бетона класса В25 0,68.2=I,36	м^3	I,36	77,8	I06	—	-	—
I3I.	СЦМ МО т.3-I	Стоимость ар-ры AI 5,77.2 = II,54	кг	II,54	0,23	3	—	-	—
I32.	то же	Стоимость ар-ры A3 48,58.2=97,I6	кг	97,I6	0,25	24	—	-	—
I33.	То же	Стоимость закладных деталей 4I,56.2=83,I2	кг	83,I2	0,4I	34	—	-	—
I34.	E7-404 МО ЭСН-84 т.37-I	Установка колонны 2КО3.33-2.I-3, весом I,7I т	шт.	I,00	I0,I	I0	— / 8	3	5 / 2
I35.	СЦМ МО п.9-2	Стоимость колонны, из бетона класса В25	м^3	0,68	77,8	53	—	-	—
I36.	СЦМ МО т.3-I	Стоимость ар-ры AI	кг	5,77	0,23	I	—	-	—

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I37.	СПМ МО т.3-I	Стоимость ар-ры А3	кг	48,58	0,25	I2	- / -	-	- / -
I38.	То же	Стоимость закладных деталей	кг	79,53	0,4I	33	- / -	-	- / -
I39.	Е7-404 МО ЭСН-84 т.37-I	Установка колонны К03.33-2.I-4, весом I,7I т	шт.	I,0	I0,I	I0	- / 8	3	5 / 2
I40.	СПМ МО п.9-2	Стоимость колонны, из бетона класса В25	$м^3$	0,68	77,8	53	- / -	-	- / -
I4I.	СПМ МО т.3-I	Стоимость ар-ры АI	кг	5,77	0,23	I	- / -	-	- / -
I42.	То же	То же А3	кг	48,58	0,25	I2	- / -	-	- / -
I43.	То же	Стоимость закладных деталей	кг	35,44	0,4I	I5	- / -	-	- / -
I44.	Е7-404 МО ЭСН-84 т.37-I	Установка колонны 2К03.33-2.I-7, весом I,7I т	шт.	I,0	I0,I	I0	- / 8	3	5 / 2
I45.	СПМ МО п.9-2	Стоимость колонны, из бетона класса В25	$м^3$	0,68	77,8	53	- / -	-	- / -
I46.	СПМ МО т.3-I	Стоимость ар-ры АI	кг	5,77	0,23	I	- / -	-	- / -
I47.	То же	То же, А3	кг	48,58	0,25	I2	- / -	-	- / -
I48.	То же	Стоимость закладных деталей	кг	6I,4	0,4I	25	- / -	-	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I49.	Е7-404 МО ЭСН-84 т.37-I	Установка колонны 2К03.33-2.I-8, весом I,7I т	шт.	I,0	I0,I	I0	—/8	3	5/2
I50.	СЦМ МО п.9-2	Стоимость колонны, из бетона класса В25	м³	0,68	77,8	53	—/—	-	—/—
I5I.	СЦМ МО т.3-I	Стоимость ар-ры AI	кг	5,77	0,23	I	—/—	-	—/—
I52.	То же	То же А3	кг	48,58	0,25	I2	—/—	-	—/—
I53.	То же	Стоимость закладных деталей	кг	74,38	0,4I	30	—/—	-	—/—
I54.	Е7-404 МО ЭСН-84 т.3-I	Установка колонны 2К03.33-2.I-9, весом I,7I т	шт.	I,0	I0,I	I0	—/8	3	5/2
I55.	СЦМ МО п.9-2	Стоимость колонны, из бетона В-25	м³	0,68	87,8	53	—/—	-	—/—
I56.	СЦМ МО т.3-I	Стоимость ар-ры AI	кг	5,77	0,23	I	—/—	-	—/—
I57.	То же	То же, А3	кг	48,58	0,25	I2	—/—	-	—/—
I58.	То же	Стоимость закладных деталей	кг	62,42	0,4I	26	—/—	-	—/—
I59.	Е7-404 МО ЭСН-84 т.37-I	Установка колонны 2К03.33-2.I-I0, весом I,7I т	шт.	I,0	I0,I	I0	—/8	3	5/2
I60.	СЦМ МО п.9-2	Стоимость колонны, из бетона класса В25	м³	0,68	77,8	53	—/—	-	—/—

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I6I.	СЦМ МО т.3-I	Стоимость ар-ры AI	кг	5,77	0,23	I	-	-	-
I62.	То же	То же, A3	кг	48,58	0,25	I2	-	-	-
I63.	То же	Стоимость закладных деталей	кг	75,4	0,4I	3I	-	-	-
I64.	Е7-404 МО ЭСН-84 т.37-I	Установка колонны 2К3.33-I-5, весом I,68 т	шт.	I,0	I0,I	I0	- / 8	3	5 / 2
I65.	СЦМ МО п.9-2	Своимость колонны, из бетона класса В-25	$м^3$	0,67	77,8	52	-	-	-
I66.	СЦМ МО т.3-I	Стоимость ар-ры AI	кг	5,77	0,23	I	-	-	-
I67.	То же	То же, A3	кг	48,58	0,25	I2	-	-	-
I68.	То же	Стоимость закладных деталей	кг	II4,0	0,4I	47	-	-	-
I69.	Е7-404 МО ЭСМ-84 т.37-I	Установка колонны, 2К3.33-I-6, весом I,68 т	шт.	I,0	I0,I	I0	- / 8	3	5 / 2
I70.	СЦМ МО п.9-2	Стоимость колонны, из бетона класса В-25	$м^3$	0,67	77,8	52	-	-	-
I7I.	СЦМ МО т.3-I	Стоимость ар-ры AI	кг	5,77	0,23	I	-	-	-
I72.	То же	То же, A3	кг	48,58	0,25	I2	-	-	-
I73.	То же	Стоимость закладных деталей	кг	62,52	0,4I	26	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I74.	Е7-I09 МО ЭСН-84 т.8-I-I.8	Укладка сборных железобетонных ригелей Р.3.57 (бесполочных), массой 0,37 т, длиной до 6 м	шт.	I,0	I8,4	I8	–/I0	7	3/I
I75.	СПМ МО п.9-287	Стоимость ригелей, из бетона класса В25	м³	0,3I	70,4	22	–/–	–	–/–
I76.	СПМ МО т.3-I	Стоимость ар-ры AI	кг	2,06	0,23	I	–/–	–	–/–
I77.	То же	То же, A3	кг	28,I2	0,25	7	–/–	–	–/–
I78.	То же	Стоимость закладных деталей	кг	6,57	0,4I	3	–/–	–	–/–
I79.	Е7-II5 МО ЭСН-84 т.8-3-I.8	Укладка ригелей, РШ 4.57-45, РШ4.57-45-2 (лестничных), весом I,92 т, длиной до 6 м	шт.	2,0	23,0	46	–/25	I6	9/3
I80.	СПМ МО п.9-287	Стоимость ригелей, из бетона класса В30 70,4+0,82+I,63= 72,85	м³	I,54	72,85	II2	–/–	–	–/–
I8I.	СПМ МО т.3-I	Стоимость ар-ры AI	кг	47,04	0,23	II	–/–	–	–/–
I82.	То же	То же, A3	кг	227,2	0,25	57	–/–	–	–/–
I83.	То же	То же, BP-I	кг	4,38	0,32	I	–/–	–	–/–
I84.	То же	Стоимость закладных деталей	кг	35,99	0,4I	23	–/–	–	–/–
I85.	Е7-II2 ЭСН-84 Т8-2-I,8	Укладка ригелей РШ4,27-45 (лестничных) весом 0,88 т, длиной до 3 м	шт.	2,0	20,5	4I	–/23	I5	8/3
I86.	СПМ МО п.9-285	Стоимость ригелей, из бетона В-25	м³	0,7	68,5	48	–/–	–	–/–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I87.	СЦМ МО т.3-I	Стоимость ар-ры AI	кг	I6,98	0,23	4	-	-	-
I88.	То же	То же, A3	кг	54,96	0,25	I4	-	-	-
I89.	То же	То же, ВР-I	кг	I,88	0,32	I	-	-	-
I90.	То же	Стоимость закладных деталей	кг	36,I8	0,4I	I5	-	-	-
I9I.	Е7-II5 МО ЭСН-84 т.8-3.I.8	Укладка ригелей РДП4,57-80АТ5-3 (двухполочных) весом 2,6 т, длиной до 6 м	шт.	I,0	23,0	23	- I3	8	5 2
I92.	СЦМ МО п.9-299	Стоимость ригелей марки бетона В30 69,6+0,82+I,63=72,05	м³	I,04	72,05	75	-	-	-
I93.	СЦМ МО т.3-I	Стоимость ар-ры AI	кг	6,58	0,23	2	-	-	-
I94.	То же	То же A3	кг	7I,32	0,25	I8	-	-	-
I95.	То же	То же, ВР-I	кг	I2,I6	0,32	4	-	-	-
I96.	То же	То же, АТ-8	кг	63,74	0,24	I5	-	-	-
I97.	То же	Стоимость закладных деталей	кг	46,35	0,4I	I9	-	-	-
I98.	Е7-II5 МО ЭСН-84 т.8-3-I.8	Укладка ригелей РДП4.57-50АТ-2, РДП4.57-50АТ-5, (двухполочных) весом 2,6 т, длиной до 6 м	шт.	I,0	23,0	23	- I3	8	5 2
I99.	СЦМ МО п.9-299	Стоимость ригелей марки бетона В30 69,6+0,82+I,63=72,05	м³	2,0	72,05	I50	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
200.	СЦМ МО т.3-I	Стоимость ар-ры AI	кг	I0,4	0,23	2	– / –	–	– / –
20I.	То же	То же, A3	кг	56,I8	0,25	I4	– / –	–	– / –
202.	То же	То же, ВР-I	кг	32,08	0,32	I0	– / –	–	– / –
203.	То же	То же, АТ-5	кг	85,36	0,24	20	– / –	–	– / –
204.	То же	Стоимость закладных деталей	кг	55,06	0,4I	23	– / –	–	– / –
205.	Е7-I09 МО ЭСН-84 т.8-I-I,8	Укладка ригелей, РОП4.57-30-2, РОП4.57-30 (одноколочных), весом 2,07 т, длиной до 6 м	шт	2,0	I8,4	37	– / 20	I4	6 / 2
206.	СЦМ МО т.9-287	Стоимость ригелей, из бетона В30 70,4+0,82+I,63 = 72,85	$м^3$	I,66	72,85	I2I	– / –	–	– / –
207.	СЦМ МО т.3-I	Стоимость ар-ры AI	кг	38,08	0,23	8	– / –	–	– / –
208.	То же	То же, A3	кг	I49,26	0,25	37	– / –	–	– / –
209.	То же	То же, ВР-I	кг	I8,5	0,32	6	– / –	–	– / –
2I0.	То же	Стоимость закладных деталей	кг	43,54	0,4I	I8	– / –	–	– / –
2II.	Е7-I09 МО ЭСН-84 т.8-I-I,8	Укладка ригелей (бесполочных) весом 0,37 т, длиной до 3 м	шт.	3,0	I8,4	55	– / 3I	2I	I0 / 4
2I2.	СЦМ МО п.9-285	Стоимость ригелей из бетона В25	$м^3$	0,45	68,5	3I	– / –	–	– / –
2I3.	СЦМ МО т.3-I	Стоимость ар-ры AI	кг	3,0	0,23	I	– / –	–	– / –

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2I4.	СЦМ МО т.3-I	Стоимость ар-ры А3	кг	39,24	0,25	I0	-	-	-
2I5.	То же	Стоимость закладных деталей	кг	I8,42	0,4I	8	-	-	-
2I6.	Е7-597 МО ЭСН-84 т.44-I-I.8	Установка диафрагм жесткости высотой до 4,8 м и площадью до 25 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 8 т типа IДК-56.33Л	шт.	2,0	43,68	87	- / 38	I8	20 / 6
2I7.	СЦМ МО п.II-I4I	Стоимость диафрагм жесткости, высотой 3,3 м, длиной 5,6 м, из бетона В25	$м^3$	5,0	72,6	363	-	-	-
2I8.	То же т.3-I	Арматура класса А3	кг	38I,80	0,25	95	-	-	-
2I9.	То же	То же, ВР-I	кг	56,54	0,32	I8	-	-	-
220.	То же	Закладные детали	кг	93,78	0,4I	38	-	-	-
22I.	Е7-597 МО ЭСН-84 т.44-I-I.8	Установка диафрагм жесткости высотой до 4,8 м и площадью до 25 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 8 т типа ДЖК56.33	шт.	I,0	43,68	44	- / I9	9	I0 / 3
222.	СЦМ МО п.II-I4I	Стоимость диафрагм жесткости высотой 3,3 м, длиной 5,6 м, из бетона класса В25	$м^3$	2,89	72.6	2I0	-	-	-
223.	То же т.3-I	Арматура класса А3	кг	205,6	0,25	5I	-	-	-
224.	То же	То же, ВР-I	кг	28,27	0,32	9	-	-	-
225.	То же	Закладные детали	кг	46,89	0,4I	I9	-	-	-
226.	Е7-597 МО ЭСН-84 т. 44-I-I.8	Установка диафрагм жесткости высотой до 4,8 м и площадью до 25м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 8 т	шт.	I,0	43,68	44	- / I9	9	I0 / 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
227.	СЦМ МО п.II-I4I	Стоимость диафрагмы жесткости, высотой 3,3 м, длиной 5,6 м, из бетона В-25	м³	2,89	72,6	2I0	—	-	—
228.	То же т.3-I	Арматура класса А-3	кг	205,6	0,25	5I	—	-	—
229.	То же	То же, ВР-I	кг	28,27	0,32	9	—	-	—
230.	То же	Закладные изделия	кг	48,42	0,4I	20	—	-	—
23I.	Е7-298 МО ЭСН-84 т.I8-3-I.8	Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т типа ЛМП57.II.I7-5	шт.	2,0	4,43	9	— 8	3	5 2
232.	СЦМ МО п.8-499	Стоимость лестничных маршей из бетона класса В25, весом 2,4 т (82-I,63-0,82)	м³	I,9	79,55	I5I	—	-	—
233.	То же т.3-I	Арматура А-I	кг	43,8	0,23	I0	—	-	—
234.	То же	То же, А-3	кг	74,4	0,25	I9	—	-	—
235.	То же	То же, ВР-I	кг	20,0	32I,0	6420	—	-	—
236.	То же	Закладные детали	кг	I9,8	0,4I	8	—	-	—
237.	Е7-295 МО ЭСН-84 т.I8-2-I.8	Установка лестничной площадки ЛПП14.I36, весом 0,6 т, из бетона класса В25	шт.	I,0	4,I3	4	— 4	2	2 I
238.	СЦМ МО п.8-500	Стоимость лестничной площадки площадью до 2м2 (75,8-I,63-0,82)	м³	0,24	7I,35	I7	—	-	—
239.	То же т.3-I	Арматура класса AI	кг	I,6	0,23	I	—	-	—

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
240.	СЦМ МО т.3-I	Арматура класса А-3	кг	5,5	0,25	I	-	-	-
24I.	То же	То же ВР-I	кг	3,7	0,32	I	-	-	-
242.	То же	Закладные детали	кг	3,6	0,4I	I	-	-	-
243.	Е7-668 МО Вып.I ЭСН-84 т.47-II-I.8	Укладка железобетонных проступей 1ЛН I3.3	шт.	I8,0	I,4	25	- I3	II	2 I
244.	СЦМ МО П.II-I73	Стоимость железобетонных проступей, из бетона класса В25, площадью - - 0,43 м2	м	24,3	I,67	4I	-	-	-
245.	Е7-668 МО Вып.I ЭСН-84 т.47-II-I,8	Укладка железобетонных проступей 2 ЛН I4,5 и типа 2ЛНI4.3В	шт.	I4,0	I,4	20	- I0	8	2 I
246.	СЦМ МО п.II-I73	Стоимость железобетонных проступей, из бетона класса В25, площадью 0,65 м2	м	I9,39	I,67	32	-	-	-
247.	Е9-46 ЭСН-84 т.7-I	Установка ограждения лестничного марша ОМI7-I, ОМВI7-I, ОМНI7-I, ОМД-I и площадки ОШ2-I	т	0,09	58,0	5	- 4	I	3 I
248.	СI2I-I98I	Стоимость ограждения и площадки	т	0,09	327,0	29	-	-	-
249.	ЕI5-6I4 МО ЭСН-84 Т.I64-8	Окраска масляными составами за 2 раза металлических ограждений	I00 $м^2$	0,05	60,5	3	- 2	2	-
250.	Е7-220 МО ЭСН-84 т.I3-4-I.8	Укладка многопустотных плит перекрытия, длиной 6 м, типа ПК56.I2--9АТ (А5)Т-I	шт.	4,0	I6,2	65	- I4	9	5 2
25I.	СЦМ МО п.8-479	Стоимость многопустотных плит перекрытия из бетона класса В20	м2	28,8	9,63	277	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
252.	Е7-220 МО ЭСН-84 т.I3-4-I.8	Укладка многопустотных плит перекрытия. длиной 6 м, типа ПК 56.I2-9АТ5 (А5)Т	шт.	2,0	I6,2	32	–/6	4	2/I
253.	СЦМ МО п.8-479	Стоимость многопустотных плит перекрытия из бетона класса В20	$м^2$	I4,4	9,63	I39	–/–	–	–/–
254.	Е7-220 МО ЭСН-84 т.I3-4-I.8	Укладка многопустотных плит перекрытия, длиной 6 м, типа ПК56.I2--I4АТ5(А5)Т	шт.	2,0	I6,2	32	–/6	4	2/I
255.	СЦМ МО п.8-479	Стоимость многопустотных плит перекрытия из бетона класса В20	$м^2$	I4,4	9,63	I39	–/–	–	–/–
256.	Е7-220 МО ЭСН-84 т.I3-4-I.8	Укладка многопустотных плит перекрытия, длина 6 м, типа ПК56.I5--I3АТ5(А5)Т	шт.	3,0	I6,2	49	–/9	6	3/I
257.	СЦМ МО п.8-479	Стоимость многопустотных плит перекрытия из бетона класса В25	$м^2$	27,0	9,63	260	–/–	–	–/–
258.	Е7-220 МО ЭСН-84 т.I3-4-I.8	Укладка многопустотных плит перекрытия, длиной 6 м, типа ПК56.I5-I3АТ5(А5)Т-IА	шт.	2,0	I6,2	32	–/6	4	2/I
259.	СЦМ МО п.8-479	Стоимость многопустотных плит перекрытия из бетона класса В25	$м^2$	I8,0	9,63	I73	–/–	–	–/–
260.	Е7-220 МО ЭСН-84 т.I3-4-I.8	Укладка плит перекрытия, длиной 6 м, типа ПРС56.I5-I6АТ5Т	шт.	2,0	I6,2	32	–/6	4	2/I
26I.	СЦМ МО п.8-422	Стоимость плит перекрытия из бетона класса В25	$м^2$	I8,0	II,8	2I2	–/–	–	–/–
262.	Е7-220 МО ЭСН-84 т.I3-4-I.8	Укладка плит перекрытий, длиной 6 м, типа ПРС56.I5-6АТ5Т	шт.	I,0	I6,2	I6	–/3	2	I/–
263.	СЦМ МО ПВ-422	Стоимость плит перекрытия из бетона класса ВI5	$м^2$	9,0	II,8	I06	–/–	–	–/–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
264.	Е7-24I МО часть I Вып.I ЭСН-84 т.I3-II-I.8	Укладка многопустотных плит покрытия, типа ПК56.I2-4АТ4С(А4)Т-I, длиной 6 м	шт.	4,0	4,48	I8	-/I0	5	5/2
265.	СЦМ МО п.8-479	Стоимость покрытия, из бетона класса В-I5	м^2	28,8	9,63	277	-/-	-	-/-
266.	Е7-24I МО часть I, вып.I ЭСН-84 т.I3-II-I.8	Укладка многопустотных плит покрытия, типа ПК56.I2-4АТ4С(А4)Т, длиной 6 м	шт.	4.0	4,48	I8	-/I0	5	5/2
267.	СЦМ МО п.8-479	Стоимость покрытия, из бетона класса BI5	м^2	28,8	9,63	277	-/-	-	-/-
268.	Е7-24I МО часть I, вып.I ЭСН-84 т.I3-II-I.8	Укладка многопустотных плит покрытия типа ПК56.I5-4АТ4С(А4), длиной 6 м	шт.	4.0	4,48	I8	-/I0	5	5/2
269.	СЦМ МО п.8-479	Стоимость покрытия, из бетона класса BI5	м^2	36,0	9,63	347	-/-	-	-/-
270.	Е7-24I МО часть I, вып.I ЭСН-84 т.I3-II-I.8	Укладка многопустотных плит покрытия типа ПК27.I5-6А3Т, длиной 3 м	шт.	4.0	4,48	I8	-/I0	5	5/2
27I.	СЦМ МО п.8-479	Стоимость покрытия, из бетона класса BI5	м^2	I8,0	9,63	I73	-/-	-	-/-
272.	Е7-563 МО вып.I ЭСН-84 т.43-8-I.8	Установка наружных стеновых панелей площадью до 6 м2 в каркасно-панельных зданиях при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте здания до 30 м	шт.	3.0	6,56	20	-/I6	8	8/3
273.	СЦМ МО п.8-30I	Стоимость стеновых панелей типа ПС 60.9.3.0-6.Л-I; ПС 60.9.3.0-6.Л-76; длиной 6 м	м^2	I6,2	I5,76	255	-/-	-	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
274.	Е7-566 МО часть I выпуск I ЭСН-84 т.43-9-I.8	Установка наружных стеновых панелей площадью до I0 м2	шт.	9,0	8,95	8I	-/70	3I	39/I4
275.	СЦМ МО п.8-30I	Стоимость стеновых панелей, длиной 6 м, типа ПС60.I5.3,0-3.Л-I; ПСI5.3,0-3,Л-2; ПС60.I5.3,0-3Л-77; ПС60,I5.3,0-3Л-78; ПС60.I5.3,0-3Л-79; ПС60.I5.3,0-3Л-80	м2	8I,0	I5,76	I277	-/-	-	-/-
276.	Е7-569 МО часть I выпуск I ЭСН-84 т.43-I0-I.8	Установка наружных стеновых панелей площадью до I5 м2	шт.	2,0	I3.58	27	-/22	I0	I2/4
277.	СЦМ МО п.8-30I	Стоимость стеновых панелей, длиной 6 м, типа ПС60.I8.3,0-2.Л-I	м2	2I,6	I5,76	340	-/-	-	-/-
278.	Е7-563 МО часть I выпуск I ЭСН-84 т.43-8-I.8	Установка наружных стеновых панелей площадью до 6 м2	шт.	3,0	6,56	20	-/I6	8	8/3
279.	СЦМ МО п.8-29I	Своимость стеновых панелей длиной 3м, типа ПС30.9.2,0-6.Л-I; ПС30.I5.3,0-6.Л-I; ПС30.I5.3,0-6Л-2	м2	II,7	I5,26	I79	-/-	-	-/-
280.	Е7-563 МО часть I выпуск I ЭСН-84 т.43-8-I.8	Установка наружных стеновых панелей площадью до 6м2	шт.	I9,0	6,56	I25	-/I04	50	54/20
28I.	СЦМ МО п.8-29I	Стоимость стеновых панелей длиной до 3 м, типа ПС30,I8,3,0-6Л-I; 2ПС6,I8.3,0-Л-4; 2ПС.6.I8.3,0-Л-34; 2ПСI2.I8.3,0-Л-I	м2	32,4	I5,26	494	-/-	-	-/-
282.	Е7-563 МО часть I выпуск I ЭСН-84 т.43-8-I.8	Установка наружных стеновых панелей площадью до 6 м2	шт.	20,0	6,56	I3I	-/I09	52	57/2I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
283.	СЦМ МО 8-290	Стоимость стеновых панелей типа ЗПС46.90.3,0-Д-I	$м^2$	I,6	I7,I4	27	- / -	-	- / -
284.	То же 8-29I	То же, типа ЗПС46.I50.3,0-Д-I; ЗПС46.I50.30-Д-2	$м^2$	5,6	I7,34	97	- / -	-	- / -
285.	То же 8-29I	То же, типа ЗПС46.I80.3,0-Д-I	$м^2$	6,64	I7,6	II7	- / -	-	- / -
286.	Е7-572 МО часть I выпуск I ЭСН-84 т.44-I-I.8	Установка внутренних стеновых панелей, площадью до 6 м2	шт.	2,0	4,49	9	- / 5	3	2 / I
287.	СЦМ МО п.8-30I	Стоимость стеновых панелей, длиной до 6 м, типа ПС60.9.3,0-6Д-I	$м^2$	I0,8	I5,76	I70	- / -	-	- / -
288.	Е7-575 МО часть I выпуск I ЭСН-84 т.44-2-I.8	Установка внутренних стеновых панелей, площадью до I0 м2	шт.	4,0	4,92	20	- / II	6	5 / 2
289.	СЦМ МО п.8-30I	Стоимость стеновых панелей, длиной до 6 м; типа ПС60.I5.3,0-3.Д-I;	$м^2$	36,0	I5,76	567	- / -	-	- / -
290.	Е7-578 МО часть I выпуск I ЭСН-84 т.44-3-I.8	Установка внутренних стеновых панелей, площадью до I5м2	шт.	4,0	5,36	2I	- / I2	6	6 / 2
29I.	СЦМ МО п.8-30I	Стоимость стеновых панелей, длиной 6 м, типа ПС60.I8.3,0-2Д-I	$м^2$	43,2	I5,76	68I	- / -	-	- / -
292.	Е7-572 МО часть I выпуск I т.44-I-I.8 ЭСН-84	Установка внутренних стеновых панелей, площадью до 6 м2	шт.	7,0	4,49	3I	- / I7	9	8 / 3
293.	СЦМ МО п.8-29I	Стоимость стеновых панелей длиной до 3 м ПС30.9.3,0-6Д-8I; 2ПС6.I8.3,0-Д4	$м^2$	II,7	I5,26	I79	- / -	-	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
294.	СЦМ МО п.8-292	Стоимость стеновых панелей длиной до 3м ПС30.I5.3,0-6.Д-82; ПС30.I5.3,0-6.Д-83	$м^2$	2,I6	I5,0	32	- / -	-	- / -
295.	СЦМ МО п.8-29I	То же 2ПСI2.I8.3,0-Д-I	$м^2$	4,32	I4,02	6I	- / -	-	- / -
296.	Е7-668 МО часть I выпуск I ЭСН-84 т.47-II-I.8	Установка парапетных плит типа ПШI5,4-П	шт.	30,0	I,4	42	- / 2I	I8	3 / I
297.	СЦМ МО п.II-233	Стоимость парапетных плит, из бетона класса BI5, длиной I,5 м, весом 0,I т	$м^3$	I,44	69,9	I0I	- / -	-	- / -
298.	СЦМ МО т.3-I	Стоимость арматуры AI	кг	I7,4	0,23	4	- / -	-	- / -
299.	То же	То же BP-I	кг	I09,2	0,32	35	- / -	-	- / -
300.	Е7-668 МО выпуск I часть I ЭСН-84 т.47-II-I.8	Установка парапетных плит (угловые плиты) типа ПШУI0.4-П	шт.	5,0	I,4	7	- / 3	3	- / -
30I.	СЦМ МО п.II-233	Стоимость парапетных плит, из бетона класса BI5, длиной I м, весом 0,06 т	$м^3$	0,I6	69,9	II	- / -	-	- / -
302.	СЦМ МО т.3-I	Стоимость ар-ры BP-I	кг	I0,95	0,32	4	- / -	-	- / -
303.	То же	Закладные детали	кг	3,35	0,4I	I	- / -	-	- / -
304.	Е6-I69 МО ЭСН-84 т.I5-I0	Устройство монолитных ж.б.участков (между парапетными плитами, из бетона класса В-25	$м^3$	0,02	33,9	I	- / -	-	- / -
305.	СЦМ ч.2 разд.4 п.7	Арматура класса AI	кг	0,0I	0,25	I	- / -	-	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
306.	СЦМ Ч1 п.348	Арматура класса ВР-I	кг	-	0,35	-	- / -	-	- / -
307.	Е7-29I ЭСН-84 т.I7-7	Соединительные изделия для крепления стеновых панелей	т	0,08	342,0	27	- / 2	2	- / -
308.	Е6-I73 М0 ЭСН-84 т.I5-II	Устройство монолитной ж.б. плит перекрытия крыльца ПМ1 и ПМ2, из бетона класса В25	$м^3$	3,63	42,7	I55	- / 20	I7	3 / I
309.	СЦМ Ч2 Раздел 4 п.I0	Арматура класса АI	кг	2,64	0,34	I	- / -	-	- / -
3I0.	То же п.I2	Арматура класса А3	кг	5,76	0,33	2	- / -	-	- / -
3II.	То же п.I9	Закладные детали	кг	3,72	0,3I	I	- / -	-	- / -
3I2.	Е9-46 ЭСН-84 т.7-I	Установка металлическ.лестницы МЛФ45-30,3	т	0,2I	58,0	I2	- / 9	3	6 / 2
3I3.	СI2I-I975	Стоимость металлической лестницы	т	0,2I	358,0	75	- / -	-	- / -
3I4.	Е9-46 ЭСН-84 т.7-I	Крепление ограждений к металлической лестницы ОРЛМЛГ45-I0.30	т	0,I4	58,0	8	- / 7	2	5 / 2
3I5.	СI2I-I98I	Стоимость крепления ограждений	т	0,I4	327,0	46	- / -	-	- / -
3I6.	ЕI5-6I4 М0 ЭСН-84 т.I64-8	Окраска металлических конструкций масляными составами за 2 раза	I00 м2	0,I3	60,5	8	- / 5	5	- / -
3I7.	Е9 - I53 ЭСН-84 т.24-4	Установка анкеров под металлическую лестницу	кг	2,8	0,03	I	- / -	-	- / -
3I8.	СЦМ- М0 т.3-I п.I8	Металлизация закладных и соединительных изделий	т	I,I3	I78,0	20I	- / -	-	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
3I9.	Е7-29I ЭСН-84 т.I7-7	Изделия соединительные для крепления ригелей, плит покрытий и перекрытия, лестниц	т	0,I9	342,0	65	-/4	4	-/-
		Всего по разделу 6	руб.			I8725	-/875	472	403/I49
		Для температуры=-40 градусов							
		Добавить							
320.	Е6-I МО ЭСН-84 т.I-I	Подготовка из бетона класса 87,5	м3	I0,6	28,4	30I	-/I0	7	3/I
32I.	Е7-2 ЭСН-84 т.I-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м и массе конструкции до I,5 т	шт.	3,0	2,09	6	-/7	2	5/2
322.	СЦМ МО п.9-97	Стоимость лестничных фундаментов типа ФЛ8.I2-2, из бетона КЛ. В12.5, весом 0,7 т 52,4-0,82	м3	0,8I	5I,58	42	-/-	-	-/-
323.	То же т.3-I	Стоимость арматуры класса ВР-I	кг	4,II	0,32	I	-/-	-	-/-
324.	То же	То же, класса В-I	кг	I,35	0,33	I	-/-	-	-/-
325.	То же	Закладные детали	кг	3,24	0,4I	I	-/-	-	-/-
326.	Е7-403 МО вып. I ч.I ЭСН-84 т.36-4	Установка блоков стен подвалов массой более I,5 т типа ФБС24.6.5-Т	шт.	2,0	3,75	8	-/5	I	4/I
327.	СЦМ МО п.3-3	Стоимость бетонных блоков для стен подвалов, из бетона КЛ.В7,5,весом I,96 т	м3	I,65	40,9	67	-/-	-	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
328.	СПМ МО т.3-I	Закладные детали	кг	4,72	0,4I	2	- / -	-	- / -
329.	Е7-40I МО выпуск I часть I ЭСН-84 т.36-2	Установка блоков стен подвалов массой до I т в жилых и общественных зданиях и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий типа ФБСI2.6.6 -т	шт.	4,0	I,95	8	- / 6	I	5 / 2
330.	СПМ МО п.3II	Стоимость бетонных блоков для стен подвалов, из бетона КП В7,5, весом 0,96 т	м3	I,64	42,5	70	- / -	-	- / -
33I.	То же т.3-I	Закладные детали	кг	5,84	0,4I	2	- / -	-	- / -
332.	Е7-40I МО выпуск I часть I ЭСН-84 т.36-2	Установка блоков стен подвалов массой до I т типа ФБС9.6.6-Т	шт.	I0,0	I,95	I9	- / I4	3	II / 4
333.	СПМ МО п.3-I9	Стоимость бетонных блоков для стен подвалов, из бетона класса В7,5, весом 0,7 т	м3	2,93	44,2	I30	- / -	-	- / -
334.	то же т.3-I	Закладные детали	кг	I4,6	0,4I	6	- / -	-	- / -
335.	Е7-24I МО часть I выпуск I ЭСН-84 т.I3-II-I.8	Укладка многопустотных плит покрытия площадью до I0 м2, типа ПК56.I2-8АТ4С(А4)Т-I; ПК56.I2-8АТ4С(А4)Т; ПК56.I5-6АТ4С(А4)Т	шт.	I0,0	4,48	45	- / 24	I2	I2 / 4
336.	СПМ МО п.8-479	Стоимость покрытия длиной 6 м, весом до 5 т	М2	75,6	9,63	728	- / -	-	- / -
337.	Е7-563 МО выпуск I ЭСН-84 т.43-8-I.8	Установка наружных стеновых панелей площадью до 6м2	шт.	3,0	6,56	20	- / I6	8	8 / 3
338.	СПМ МО п.8-3II	Стоимость стеновых панелей типа ПС60.9.3,5-6.Л-I; ПС60.9.3,0-6.Л-76, длиной 6 м	М2	I6,2	I5,76	255	- / -	-	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
339.	Е7-566 МО часть I выпуск I ЭСН-84 т.43-9-I.8	Установка наружных панелей площадью до I0 м2	шт.	9,0	8,95	8I	-/70	3I	39/I4
340.	СЦМ МО п.8-30I	Стоимость стеновых панелей,длиной 6 м, типа ПС60.I5.3,5-6.Л-I; ПС60.I5.3,5-6.Л-2; ПС60.I5.3,5-6.Л-77; ПС50.I5.3,5-6.Л-78; ПС60.I5.3,5-6.Л-79; ПС60.I5.3,5-6.Л-80	м2	8I,0	I7,06	I382	-/-	-	-/-
34I.	Е7-569 МО часть I выпуск I ЭСН-84 т.43-I0-I.8	Установка наружных стеновых панелей площадью до I5м2	шт.	2,0	I3,58	27	-/22	I0	I2/4
342.	СЦМ МО п.8-30I	Стоимость стеновых панелей, длиной 6 м, типа ПС60.I8.3,5-6.Л-I	м2	2I,6	I7,06	368	-/-	-	-/-
343.	Е7-563 МО выпуск I часть I ЭСН-84 т.43-8-I.8	Установка наружных стеновых панелей площадью до 6 м2	шт.	3,0	6,56	20	-/I6	8	8/3
344.	СЦМ МО п.8-29I	Стоимость стеновых панелей длиной 3 м, типа ПС30.9.2,5-6Л-I; ПС30.I5.3,6-6Л-I; ПС30.I5.3,5-6Л-2	м2	II,7	I6,56	I94	-/-	-	-/-
345.	Е7-563 МО выпуск I часть I ЭСН-84 т.43-8-I.8	Установка наружных стеновых панелей площадью до 6 м2	шт.	I9,0	6,56	I25	-/I04	50	54/20
346.	СЦМ МО п.8-29I	Стоимость стеновых панелей длиной до 3 м; типа ПС30.I8.3,5-6.Л-I; 2ПС6.I8.3,5-I4 ; 2ПС6.I8.3,5-Л-3	м2	25,92	I6,56	429	-/-	-	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
347.	СЦМ МО п.8-29I	Стоимость стеновых панелей длиной до 3 м, типа 2ПСI2.I8.2,5-Л-I	м2	6,48	I6,30	I06	– –	–	– –
348.	Е7-563 МО выпуск I часть I ЭСН-84 т.43-8-I.8	Установка наружных стеновых панелей площадью до 6 м2	шт.	20,0	6,56	I3I	– I09	52	57 2I
349.	СЦМ МО п.8-29I	Стоимость стеновых панелей длиной до3 м, типа 3ПС5I.90.3,5-Л-I	м2	I,8	I8,38	33	– –	–	– –
350.	СЦМ МО п.8-29I	То же, типа 3ПС5I.I50.35-Л-I	м2	3,06	I8,64	57	– –	–	– –
35I.	СЦМ МО п.8-290	То же, типа 3ПС5I.I50-35-Л-2	м2	3,06	I7,4	53	– –	–	– –
352.	СЦМ МО п.8-29I	То же, типа 3ПС5I.I80.35-Л-I	м2	7,34	I8,9	I39	– –	–	– –
353.	Е7-572 МО часть I выпуск I ЭСН-84 т.44-I-I.8	Установка внутренних стеновых панелей площадью до 6 м2	шт.	2,0	4,49	9	– 5	3	2 I
354.	СЦМ МО п.8-30I	Стоимость стеновых панелей, длиной до 6 м, типа ПС60.9.3,5-6.Л-I	м2	I0,8	I5,76	I70	– –	–	– –
355.	Е7- 575 МО часть I выпуск I ЭСН-84 т.44-2-I,8	Установка внутренних стеновых панелей, площадью до I0 м2	шт.	4,0	4,92	20	– II	6	5 2
356.	СЦМ МО п.8-30I	Стоимость стеновых панелей, длиной до 6 м, типа ПС60.I5.3,5-6.Л-I; ПС60.I5.3,5-6.Л-2	м2	36,0	I7,06	6I4	– –	–	– –
357.	Е7-578 МО часть I выпуск I ЭСН-84 т.44-3-I.8	Установка внутренних стеновых панелей площадью до I5 м2	шт.	4,0	5,36	2I	– I2	6	6 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
358.	СЦМ МО п.8-30I	Стоимость стеновых панелей, длиной 6 м, типа ПС60.I8.3,5-6Л-I	м2	43,2	I7,06	737	— / —	-	— / —
359.	Е7-572 МО часть I выпуск I ЭСН-84 т.44-I-I.8	Установка внутренних стеновых панелей площадью до 6 м2	шт.	7,0	4,49	3I	— / I7	9	8 / 3
360.	СЦМ МО п.8-29I	Стоимость стеновых панелей длиной до 3 м, типа 30.9,3,5-6.Л-8I; ПС30.I5.3,5-6.Л-82; ПС30.I5.3,4-6.Л-83; 2ПС6.I8.3,5-Л-3	м2	I3,86	I6,56	230	— / —	-	— / —
36I.	То же	То же, типа 2ПСI2.I8.3.5-Л-I	м2	4,4	I6,3	72	— / —	-	— / —
362.	Е7-668 МО выпуск I часть I ЭСН-84 т.47-II-I.8	Установка парапетных плит типа ППI5,5-П	шт.	30,0	I,4	42	— / 2I	I8	3 / I
363.	СЦМ МО п.II-233	Стоимость парапетных плит, из бетона класса BI5, длиной I,5 м, весом 0,I23	м3	I,8	69,9	I26	— / —	-	— / —
364.	То же т.3-I	Стоимость арматуры AI	кг	22,2	0,23	5	— / —	-	— / —
365.	То же	То же BP-I	кг	I20,0	0,32	38	— / —	-	— / —
366.	Е7-668 МО выпуск I часть I ЭСН-84 т.47-II-I.8	Установка парапетных плит (угловые) типа ППУI0.5-П	шт.	5,0	I,4	7	— / 3	3	— / —
367.	СЦМ МО п.II-233	Стоимость парапетных (угловых) плит из бетона класса BI5, длиной I,0 м, весом 0,082 т	м3	0,2	69,9	I4	— / —	-	— / —

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
368.	СЦМ МО т.3-I	Стоимость ар-ры ВР-I	кг	I2,75	0,32	4	-/-	-	-/-
369.	То же	Закладные детали	кг	3,35	0,4I	I	-/-	-	-/-
		Итого	руб.			8803	-/472	230	242/88
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.			6998			
		Накладные расходы	руб.			II5I			
		Плановые накопления	руб.			654			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			8805			
		Исключить							
370.	Е6-I МО ЭСН-84 т.I-I	Подготовка из бетона класса В7,5	м3	5,5	28,4	I56	-/5	4	I/-
37I.	Е7-I5 МО ЭСН-84 т.I-I5	Укладка балок фундаментных длиной до 6 м	шт.	2,0	6,5	I3	-/I0	5	5/2
372.	СЦМ МО п.9-348	Стоимость сб.ж.б. фундаментных балок ФБ6-29, длиной до 6 м из бетона класса В25 67,9 + 0,82 х 2	м3	I,5	69,54	I04	-/-	-	-/-
373.	СЦМ МО т.3-I	Стоимость ар-ры AI	т	0,03	229,0	7	-/-	-	-/-
374.	То же	То же, A3	т	0,08	250,0	20	-/-	-	-/-
375.	То же	Закладные детали	т	0,0I	4I3,0	4	-/-	-	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
376.	Е7-I5 МО ЭСН-84 т.I-I5	Укладка балок фундаментных длиной до 6 м	шт.	I,0	6,5	7	–/6	3	3/I
377.	СПМ МО п.9-348	Стоимость сб.ж.б. фундаментных балок ФБ6-I2 из бетона класса В-I5	м3	0,6	67,9	4I	–/–	–	–/–
378.	СПМ МО т.3-I	Стоимость ар-ры AI	т	0,02	229,0	5	–/–	–	–/–
379.	То же	То же A3	т	0,03	250,0	8	–/–	–	–/–
380.	То же	Стоимость закладных деталей	т	–	4I3,0	–	–/–	–	–/–
38I.	Е7-24I МО часть I выпуск I ЭСН-74 т.I3-II-I.8	Укладка многопустотных плит покрытия, типа ПК56.I2-4АТ4С(А4) Т-I, длиной 6 м	шт.	4,0	4,48	I8	–/I0	5	5/2
382.	СПМ МО п.8-479	Стоимость покрытия, из бетона класса В-I5	м2	28,8	9,63	277	–/–	–	–/–
383.	Е7-24I МО часть I выпуск I ЭСН-84 т.I3-II-I.8	Укладка многопустотных плит покрытия, типа ПК56.I2-4АТ4С (А4)Т, длиной 6 м	шт.	4,0	4,48	I8	–/I0	5	5/2
384.	СПМ МО п.8-479	Стоимость покрытия, из бетона класса ВI5	м2	28,8	9,63	277	–/–	–	–/–
385.	Е7-24I МО часть I выпуск I ЭСН-84 т.I3-II-I.8	Укладка многопустотных плит покрытия типа ПК56.I5-4АТ4С(А4)Т, длиной 6 м	шт.	4,0	4,48	I8	–/I0	5	5/2
386.	СПМ МО п.8-479	Стоимость покрытия, из бетона класса ВI5	м2	36,0	9,63	347	–/–	–	–/–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
387.	Е7-563 МО выпуск I ЭСН-84 т.43-8-I.8	Установка наружных стеновых панелей площадью до 6 м2	шт.	3,0	6,56	20	-/I6	8	8/3
388.	СЦМ МО п.8-30I	Стоимость стеновых панелей типа ПС60.9.3.0-6.Л-I; ПС60.9.3,0-6Л-76; длиной 6 м	м2	I6,2	I5,76	255	-/-	-	-/-
389.	Е7-566 МО часть I выпуск I ЭСН-84 т.43-9-I.8	Установка наружных стеновых панелей площадью до I0 м2	шт.	9,0	8,95	8I	-/70	3I	39/I4
390.	СЦМ МО п.8-30I	Стоимость стеновых панелей, длиной 6 м, типа ПС60.I5.3.0-3.Л-I; ПСI5.3.0-3.Л-2; ПС60.I5.3.0-3Л-77; ПС60.I5.3.0-3Л-78; ПС60.I5.3.0-3Л-79; ПС60.I5.3.0-3Л-80	м2	8I,0	I5,76	I277	-/-	-	-/-
39I.	Е7-569 МО часть I выпуск I ЭСН-84 т.43-I0-I.8	Установка наружных стеновых панелей площадью до I5 м2	шт.	2,0	I3,58	27	-/22	I0	I2/4
392.	СЦМ МО, п.8-30I	Стоимость стеновых панелей, длиной 6 м, типа ПС60.I8.3.0-2.Л-I	м2	2I,6	I5,76	340	-/-	-	-/-
393.	Е7-563 МО выпуск I часть I ЭСН-84 т.43-8-I.8	Установка наружных стеновых панелей площадью до 6 м2	шт.	3,0	6,56	20	-/I6	8	8/3
394.	СЦМ МО п.8-29I	Стоимость стеновых панелей длиной 3 м, типа ПС30.9.3.0-6.Л-II ПС30.I5.3.0-6.Л-I; ПС30.I5.3,0-6Л-2	м2	II,7	I5,26	I79	-/-	-	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
395.	Е7-563 МО выпуск I часть I ЭСН-84 т.43-8-I.8	Установка наружных стеновых панелей площадью до 6 м2	шт.	I9,0	6,56	I25	-/I04	50	54/20
396.	СПМ МО п.8-29I	Стоимость стеновых панелей длиной до 3 м, типа ПС30.I8.3,0-6Л-I; 2ПС6.I8.3,0-Л-4 (простеночные панели); 2ПС6.I8.3,0-Л-3И; 2ПСI2.I8.3,0-Л-I;	м2	32,4	I5,26	494	-/-	-	-/-
397.	Е7-563 МО выпуск I часть I ЭСН-84 т.43-8.I-I.8	Установка наружных стеновых панелей площадью до 6 м2	шт.	20,0	6,56	I3I	-/I09	52	57/2I
398.	СПМ МО п.8-290	Стоимость стеновых панелей типа 3ПС46.90.3,0-Л-I	м2	I,6	I7,I4	27	-/-	-	-/-
399.	СПМ МО п.8-29I	Стоимость стеновых панелей типа 3ПС46.I50.3,0-Л-I; 3ПС46.I50.30-Л-2	м2	5,6	I7,34	97	-/-	-	-/-
400.	СПМ МО п.8-29I	Стоимость стеновых панелей типа 3ПС46-I80.3,0-Л-I	м2	6,64	I7,6	II7	-/-	-	-/-
40I.	Е7-572 МО выпуск I часть I ЭСН-84 т.44-I-I.8	Установка внутренних стеновых панелей площадью до 6 м2	шт.	2,0	4,49	9	-/5	3	2/I
402.	СПМ МО п.8-30I	Стоимость стеновых панелей типа ПС609.3.0-6Л-I	м2	I0,8	I5,76	I70	-/-	-	-/-
403.	Е7 - 575 МО выпуск I часть I ЭСН-84 т.44-22-I.8	Установка внутренних стеновых панелей площадью до I0 м2	шт.	4,0	4,92	20	-/II	6	5/2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
404.	СЦМ МО п.8-30I	Стоимость стеновых панелей типа ПС60.I5.3,0-3-Л-I; ПС.I5.3,0-3Л-2	м2	36,0	I5,76	567	– / –	–	– / –
405.	Е7-578 МО выпуск I часть I ЭСН-84 т.44-3-I.8	Установка внутренних стеновых панелей площадью до I5 м2	шт.	4,0	5,36	2I	– / I2	6	6 / 2
406.	СЦМ МО п.8-30I	Стоимость стеновых панелей типа ПС60.I8.3,0-2Л-I длиной 6 м	м2	43.2	I5,76	68I	– / –	–	– / –
407.	Е7-572 МО выпуск I часть I ЭСН-84 т.44-I-I.8	Устройство стеновых внутренних панелей площадью до 6 м2	шт.	7,0	4,49	3I	– / I7	9	8 / 3
408.	СЦМ МО п.8-29I	Стоимость стеновых панелей дл. до 30 м ПС30.9.3,0-6Л-8I; 2ПС6.I8.3,0-Л-4	м2	II,7	I5,26	I79	– / –	–	– / –
409.	То же п.8-292	То же, ПС30.I7.3,0-6-Л-82; ПС30.I5.3,0-6Л-83	м2	2,I6	I5,0	32	– / –	–	– / –
4I0.	То же п.8-29I	То же, 2ПСI2.I8.3,0-Л-I	м2	4,32	I4,02	6I	– / –	–	– / –
4II.	Е7-668 МО выпуск I часть I ЭСН-84 т.47-II-I.8	Установка парапетных плит типа ППI5,4-П	шт.	30,0	I,4	42	– / 2I	I8	3 / I
4I2.	СЦМ МО п.II-233	Стоимость парапетных плит из бетона класса BI5, длиной I,5 м, весом 0,I т	м3	I,44	69,9	I0I	– / –	–	– / –
4I3.	СЦМ МО п.3-I	Стоимость ар-ры AI	кг	I7,4	0,23	4	– / –	–	– / –
4I4.	То же	То же, ВР-I	кг	I09,2	0,32	35	– / –	–	– / –

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
4I5.	Е7-668 МО выпуск I часть I ЭСН-84 т.47-II-I.8	Установка парапетных плит (угловые плиты) типа ШУI0.4-П	шт.	5,0	I,40	7	- 3	3	- -
4I6.	СПМ МО п.II-233	Стоимость парапетных плит из бетона класса ВI5, длиной I м, весом 0,06 т	м3	0,I6	69,9	II	- -	-	- -
4I7.	СПМ МО т.3-I	Стоимость ар-ры ВР-I	кг	I0,95	0,32	4	- -	-	- -
4I8.	То же	Стоимость закладных деталей	кг	3,35	0,4I	I	- -	-	- -
4I9.	Е6-I69 МО ЭСН-84 т.I5-I0	Устройство монолитного ж/б участков (между парапетными плитами) из бетона класса В-25	м3	0,02	33,9	I	- -	-	- -
420.	СПМ Ч2 раздел 4 п.7	Ар-ра класса AI	кг	0,0I	0,25	I	- -	-	- -
422.	СПМ ЧI п.348	Ар-ра класса ВР-I	кг	-	0,35	-	- -	-	- -
		Итого	руб.			8I67	- 457	23I	226 83
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.			6488			
		Накладные расходы	руб.			I070			
		Плановые накопления	руб.			609			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			8I67			
		Для температуры - 20 градусов							
		Добавить							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
422.	Е7-I5 МО ЭСН-84 т.I-I5	Установка фундаментных балок ФБ6-I2, длиной 6 м	шт.	3,0	6,5	20	-/I6	8	8/3
423.	СЦМ МО п.9-348	Стоимость фундаментных балок длиной 6 м, весом I,5 т, из бетона класса ВI5	м3	I,80	67,9	I22	-/-	-	-/-
424.	СЦМ МО т.3-I	Арматура AI	кг	69,6	0,23	I6	-/-	-	-/-
425.	СЦМ МО т.3-I	Арматура A3	кг	74,4	0,25	I9	-/-	-	-/-
426.	То же	Закладные детали	кг	8,4	0,4I	3	-/-	-	-/-
427.	Е7-546 МО ЭСН-84 т.43-I	Укладка сборных ж/б цокольных блоков БЦ60.5-2,5-Л; БЦ30.5-2,5Л	шт.	7,0	7,27	5I	-/34	I2	22/8
428.	СЦМ МО п.8-298	Стоимость ж/б сборных панелей БЦ60.53,5-Л, длиной 6 м	м2	I5,0	9,84	I48	-/-	-	-/-
429.	СЦМ МО п.8-288	Стоимость сборных ж/б панелей БЦ30.5-2,5Л, длиной 3 м	м2	3,0	9,5I	29	-/-	-	-/-
430.	Е7-563 МО выпуск I часть I ЭСН-84 т.43-8-I.8	Установка наружных панелей стеновых площадью до 6 м2	шт.	3,0	6,56	20	-/I6	8	8/3
43I.	Е7-566 МО выпуск I часть I ЭСН-84 т.43-9-I.8	Установка наружных стеновых панелей площадью до I0 м2	шт.	I,0	8,95	9	-/8	3	5/2
432.	СЦМ МО п.8-30I	Стоимость стеновых панелей длиной 6 м, типа ПС60.9. 2,5-3Л-I; ПС60.9-2,5-2.Л-76; ПС60.I5.2,5-2Л-I	М2	25,2	I4,46	364	-/-	-	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
433.	Е7-566 МО выпуск I часть I ЭСН-84 т.43-9-I.8	Установка наружных стеновых панелей площадью до I0 м2	шт.	8,0	8,95	72	– 62	28	34 I2
434.	Е7-569 МО выпуск I часть I ЭСН-84 т.43-I0-I.8	Установка наружных стеновых панелей площадью до I5 м2	шт.	2,0	I3,58	27	– 22	I0	I2 4
435.	Е7-563 МО выпуск I часть I ЭСН-84 т.43-8-I.8	Установка наружных стеновых панелей площадью до 6 м2	шт.	I,0	6,56	7	– 6	3	3 I
436.	СЦМ МО п.8-30I	Стоимость стеновых панелей длиной 6 м, типа ПС60.I5.2,5-2Д-2; ПС60.I5.2.5-2.Д-77; ПС60.I5.2,5-2Д-78; ПС60.I5.2.5-2Д-79; ПС60.I5.2,5-2.Д-80; ПС60.I8.2,5-2Д-I	м2	93,6	I4,46	I353	– –	–	– –
437.	СЦМ МО п.8-29I	Стоимость стеновых панелей длиной 3 м, типа ПС30.9.2,5-6Д-I	м2	2,70	I3,96	38	– –	–	– –
438.	Е7-563 МО выпуск I часть I ЭСН-84 т.43-8-I.8	Установка наружных стеновых панелей площадью до 6 м2	шт.	I6,0	6,56	I05	– 87	42	45 I6
439.	СЦМ МО п.8-29I	Стоимость стеновых панелей длиной до 3 м, типа ПС30.I5.2,5-6Д-I; ПС30.I5.2.5-6Д-2; ПС30.I8.2,5-6Д-I; ПС30.I5.2,5-6.Д-82; ПС30.I5.2,5-6.Д-83	м2	28,8	I3,96	402	– –	–	– –
440.	СЦМ МО п.8-29I	Стоимость стеновых панелей длиной до 3 м, типа 2ПС6.I8.2,5-Д-4	м2	I0,0	I3,7	I48	– –	–	– –
44I.	Е7-563 МО выпуск I часть I ЭСН-84 т.43-8-I.8	Установка наружных стеновых панелей площадью до 6 м2	шт.	3I,0	6,56	203	– I69	8I	88 32

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
442.	СЦМ МО п.8-29I	Стоимость стеновых панелей длиной до 3 м, типа 2ПС6.I8.2,5-Л-3; 2ПСI2.I8.2,5-Л-I	м2	I7,3	I3,7	237	- / -	-	- / -
443.	СЦМ МО п.8-290	Стоимость стеновых панелей длиной до 3 м, типа 3ПС4I.30.25.-Л1	м2	I,6	I4,54	23	- / -	-	- / -
444.	СЦМ МО п.8-290	Стоимость стеновых панелей длиной до 3 м типа 2ПС4I.I50.2,5-Л-I	м2	2,48	I4,8	37	- / -	-	- / -
445.	СЦМ МО п.8-29I	Стоимость стеновых панелей длиной до 3 м, типа 3ПС4I.I50.25.-Л-2; 3ПС4I.I80.25-Л-I	м2	8,4	I5,3	I37	- / -	-	- / -
446.	Е7 - 572 МО выпуск I часть I ЭСН-84 т.44-I-I.8	Установка внутренних стеновых панелей площадью до 6М2	шт.	4,0	4,49	I8	- / I0	5	5 / 2
447.	СЦМ МО п.8-30I	Стоимость стеновых панелей длиной 6 м, типа ПС60.9.2,5-2Л-I; ПС50.I5.2,5-2Л-I	м2	28,8	I4,46	4I6	- / -	-	- / -
448.	Е7-575 МО выпуск I ЭСН-84 т.44-2-I.8	Установка внутренних стеновых панелей площадью до I0 м2	шт.	2,0	4,92	I0	- / 6	3	3 / I
449.	СЦМ МО п.8-30I	Стоимость стеновых панелей длиной 6 м, типа ПС60.I5.2,5-2Л-2	м2	I8,0	I4,46	260	- / -	-	- / -
450.	Е7-578 МО выпуск I часть I ЭСН-84 т.44-3-I.8	Установка внутренних стеновых панелей площадью до I5 м2	шт.	4,0	5,36	2I	- / I2	6	6 / 2
45I.	СЦМ МО п.8-30I	Стоимость стеновых панелей длиной 6 м, типа ПС60.I8.2,5-2Л-I	м2	43,2	I4,46	625	- / -	-	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
452.	Е7-572 МО выпуск I часть I ЭСН-84 т.44-I-I.8	Установка внутренних стеновых панелей площадью до 6 м2	шт.	I,0	4,49	4	-/2	I	I/-
453.	СПМ МО п.8-29I	Стоимость стеновых панелей длиной до 3 м, типа ПС30.9.2,5-6Л-8I	м2	2,7	I3,96	38	-/-	-	-/-
		Итого	руб.			6269	-/450	2I0	240/86
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.			4982			
		Накладные расходы	руб.			82I			
		Плановые накопления	руб.			466			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			6269			
		Для температуры= -20 градусов							
		Исключить							
454.	Е7-I5 МО ЭСН-84 т.I-I5	Укладка балок фундаментных длиной 6 М	шт.	3,0	6,5	20	-/I6	8	8/3
455.	СПМ МО п.9-348	Стоимость фундаментных балок ФБ6-29, длиной до 6 м, бетон В25	м3	I,5	69,54	I04	-/-	-	-/-
456.	СПМ МО п.9-348	Стоимость фундаментных балок ФБ6-I2, длиной до 6 м, бетон В15	м3	0,6	67,9	4I	-/-	-	-/-
457.	Е7-547 МО ЭСН-84 т.43-2	Установка сборных ж/б цокольных панелей БЦ60.5.3,5-Л длиной 6 м	шт.	5,0	9,94	50	-/30	II	I9/7
458.	СПМ МО п.8-290	Стоимость сборных ж/б панелей БЦ60.5.3,5-Л из бетона В7,5	м2	I5,0	I0,9	I64	-/-	-	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
459.	Е7-546 МО ЭСН-84 т.43-I	Установка сборных ж/б цокольных панелей БЦ30.5.3,5-Л, длиной 3 м	шт.	2,0	8,07	I6	-/9	3	6/2
460.	СЦМ МО п.8-288	Стоимость сборных ж/б панелей БЦ30.5.3,5-Л из бетона В7,5	М2	3,0	9,5I	29	-/-	-	-/-
46I.	Е7-563 МО выпуск I часть I ЭСН-84 т.43-8-I.8	Установка наружных стеновых панелей площадью до 6 м2	шт.	3,0	6,56	20	-/I6	8	8/3
462.	СЦМ МО п.8-30I	Стоимость стеновых панелей типа ПС60.9.3,0-6.Л-I; ПС60,9.3,0-6Л-76; длиной 6 м	м2	I6,2	I5,76	255	-/-	-	-/-
463.	Е7-566 МО выпуск I часть I ЭСН-84 т.43-9-I.8	Установка наружных стеновых панелей площадью до I0 м2	шт.	9,0	8,95	8I	-/70	3I	39/I4
464.	СЦМ МО п.8-30I	Стоимость стеновых панелей типа ПС60.I5.3,0-3.Л-I ; ПСI5.3,0-3Л-2; ПС60.I5.3,0-3.Л-77; ПС60.I5.3,0-3.Л-78; ПС60.I5.3,0-3Л-79; ПС60.I5.3,0-3Л-80; длиной 6 м	м2	8I,0	I5,76	I277	-/-	-	-/-
465.	Е7-569 МО выпуск I часть I ЭСН-84 т.43-I0-I.8	Установка наружных стеновых панелей площадью до I5 м2	шт.	2,0	I3,58	27	-/22	I0	I2/4
466.	СЦМ МО п.8-30I	Стоимость стеновых панелей типа ПС60.I8.3,0-2.Л-I длиной 6 м	М2	2I,6	I5,76	340	-/-	-	-/-
467.	Е7-563 МО выпуск I часть I ЭСН-84 т.43-8-I.8	Установка наружных стеновых панелей площадью до 6 м2	шт.	3,0	6,56	20	-/I6	8	8/3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
468.	СЦМ МО п.8-29I	Стоимость стеновых панелей типа ПС30.9.3,0-6.Д-I; ПС30.I5.3,0-6.Д-I; ПС30.I5.3,0-6.Д-2	м2	II,7	I5,26	I79	— / —	-	— / —
469.	Е7-563 МО выпуск I часть I ЭСН-84 т.43-I,8	Установка стеновых наружных панелей площадью до 6 м2	шт.	I9,0	6,56	I25	— / I04	50	54 / 20
470.	СЦМ МО п.8-29I	Стоимость стеновых панелей типа ПС30.I8.3,0-6Д-I, длиной 3 м	м2	I0,8	I5,26	I65	— / —	-	— / —
47I.	СЦМ МО п.8-29I	Стоимость стеновых панелей типа 2ПС6.I8.3,0-Д-4; 2ПС6.I8.3,0-Д-3П длиной до 3 м	м2	I5,I2	I5,0	227	— / —	—	— / —
472.	СЦМ МО п.8-290	Стоимость стеновых панелей типа 2ПСI2.I8.3,0-Д-I, длиной до 3 м	м2	6,48	I4,02	9I	— / —	-	— / —
473.	Е7-563 МО выпуск I часть I ЭСН-84 п,43-8-I.8	Установка наружных стеновых панелей площадью до 6 м2	шт.	20,0	6,56	I3I	— / I09	52	57 / 2I
474.	СЦМ МО п.8-290	Стоимость стеновых панелей типа ЗПС46.90.3,0-Д-I , длиной до 3 м	м2	I,6	I3,76	22	— / —	-	— / —
475.	СЦМ МО п.8-29I	Стоимость стеновых панелей типа ЗПС46.I50.4,0-Д-I; ЗПС46.I50.30-Д-2, длиной до 3 м	м2	5,6	I7,34	97	— / —	-	— / —
476.	СЦМ МО п.8-29I	Стоимость стеновых панелей типа ЗПС46.I80.3,0-Д-I, длиной до 3 м	м2	6,64	I6,56	II0	— / —	-	— / —
477.	Е7-572 МО выпуск I часть I ЭСН-84 т.44-I-I.8	Установка внутренних стеновых панелей площадью до 6 м2	шт.	2,0	4,49	9	— / 5	3	2 / I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
478.	СПМ МО п.8-30I	Стоимость стеновых панелей типа ПС60.9.3,0-6П-I, длиной 6 м	м2	I0,8	I5,76	I70	– / –	–	– / –
479.	Е7-575 МО выпуск I часть I ЭСН-84 т.44-2-I.8	Установка внутренних стеновых панелей площадью до I0 м2	шт.	4,0	4,92	20	– / II	6	5 / 2
480.	СПМ МО п.8-30I	Стоимость стеновых панелей типа ПС60.I5.3,0-3.Д-I; ПСI5.3,0-3.Д-2	м2	36,0	I5,76	567	– / –	–	– / –
48I.	Е7-578 МО выпуск I часть I ЭСН-84 т.44-3-I.8	Установка стеновых внутренних панелей площадью до I5 м2	шт.	4,0	5,36	2I	– / I2	6	6 / 2
482.	СПМ МО п.8-30I	Стоимость стеновых панелей типа ПС60.I8.3,0-2.Д-I, длиной 6 м	м2	43,2	I5,76	68I	– / –	–	– / –
483.	Е7-572 МО выпуск I часть I ЭСН-84 т.44-I-I.8	Установка внутренних стеновых панелей площадью до 6 м2	шт.	7,0	4,49	3I	– / I7	9	8 / 3
484.	СПМ МО п.8-29I	Стоимость стеновых панелей типа ПС30.9.3,0-6.Д-8I; ПС30.I5.3,0-6.Д-82; ПС30.I5.3,0-6.Д-83, длиной до 3 м	м2	II,7	I5,26	I79	– / –	–	– / –
485.	СПМ МО п.8-29I	Стоимость стеновых панелей типа 2ПС6.I8.3,0-Д-3П, длиной до 3 м	м2	2,I6	I5,0	32	– / –	–	– / –
486.	СПМ МО п.8-290	Стоимость стеновых панелей типа 2ПСI2.I8.3,0-Д-I, длиной до 3 м	м2	4,32	I4,02	6I	– / –	–	– / –
487.	Е7-668 МО выпуск I часть I ЭСН-84 т.47-I-I.8	Установка парапетных плит типа ПП5,4-П	шт.	30,0	I,4	42	– / 2I	I8	3 / I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
488.	СЦМ МО п.II-233	Стоимость парапетных плит из бетона класса BI5, длиной I,5 м, весом 0,I т	м3	I,44	69,9	I0I	- -	-	- -
		Итого	руб.			6927	- 458	223	235 86
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.			5505			
		Накладные расходы	руб.			906			
		Плановые накопления	руб.			5I6			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			6927			
		Раздел 7. Каркас. Производственная часть							
489.	Е7-47 МО ЭСН-84 т.3-I7	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов сооружения при массе колонн до 2 т	шт.	8,0	7,54	60	- 57	24	33 I2
490.	СЦМ МО п.9-5	Стоимость ж/бетонных колонн К48-I5, класс бетона В25	м3	5,36	80,6	432	- -	-	- -
49I.	СЦМ МО т.3-I	Стоимость арматуры AI	т	0,07	229,0	I6	- -	-	- -
492.	СЦМ МО т.3-I3	Стоимость закладных деталей	т	0,I3	4I3,0	54	- -	-	- -
493.	СЦМ МО т.3-3	Стоимость арматуры A3	т	0,44	250,0	II0	- -	-	- -
494.	Е7-47 МО ЭСН-84 т.3-I7	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов сооружения при массе колонн до 2т торцевого фахверка	шт.	2,0	7,54	I5	- I4	6	8 3
495.	СЦМ МО п.9-5	Стоимость колонн фахверка IКФ6I-I 80,6-0,82.2	м3	I,I	78,96	87	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
496.	СЦМ МО т.3-6	Стоимость проволочной арматуры ВР-I	т	-	32I,0	-	- / -		- / -
497.	СЦМ МО т.3-I	Стоимость арматуры AI	т	-	229,0	-	- / -	-	- / -
498.	СЦМ МО т.3-3	Стоимость арматуры A3	т	0,08	250,0	20	- / -	-	- / -
499.	СЦМ МО т.3-I3	Стоимость закладных деталей	т	0,06	4I3,0	25	- / -	-	- / -
500.	Е9-33 ЭСН-84 т.4-I0	Монтаж фахверка	т	0,6	43,0	26	- / I9	8	II / 4
50I.	СI2I-I78I	Стоимость стоек	т	0,6	250,0	I50	- / -	-	- / -
502.	Е7-290 ЭСН-84 т.I7-4	Установка стальных насадок и надколонников	т	0,I8	358,0	64	- / 8	8	- / -
503.	Е15-6I3 МО ЭСН-84 т.I64-7	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных балок за 2 раза	I00 м2	0,39	43,5	I7	- / 8	8	- / -
504.	Е6-73 МО ЭСН-84 т.8-2	Подливка под оборудование из раствора толщиной 20 мм	I00 м2	-	90,I8	I	- / -	-	- / -
505.	Е6-74 МО ЭСН-84 т.8-3	На каждые I0 мм изменения толщины раствора к расценке НР.73 добавлять или исключать	I00 м2	0,0I	35,09	I	- / -	-	- / -
506.	Е7-98 МО ЭСН-84 т.7-3	Укладка балок перекрытий массой до I0 т при высоте здания до 25 м	шт.	4,0	II,9	48	- / 43	I5	28 / I0
507.	СЦМ МО п.8-33	Стоимость балки 2БДРI8-4АИТ, длиной I8 м, из бетона В40 двускатные решетчатые	шт.	4,0	598,0	2392	- / -	-	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
508.	Е7-286 ЭСН-84 т.I7-I	Изделия соединительные	т	0,06	332,0	20	– I	I	– –
		Покрытие							
509.	Е7-I83 МО ЭСН-84 т.II-4	Укладка плит покрытий длиной до 6 м, площадью до 20 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до I0 т	шт.	I5,0	8,02	I20	– 69	25	44 I6
5I0.	СЦМ МО п.8-I20	Стоимость сборных ж/бетонных ребристых плит длиной 6 м, шириной 3м, бетон класса В25, марка ПГ-3АТ5Т	м2	48,0	5,62	270	– –	–	– –
5II.	СЦМ МО п.8-I2I	Стоимость ребристых плит покрытия из бетона В30: ПГ-4АТ5Т-I; ПГ-4АТ5Т-2	м2	I08,0	6,I8	667	– –	–	– –
5I2.	СЦМ МО п.8-I22	То же, марки ПГ-5АТ5Т-I	м2	36,0	6,62	238	– –	–	– –
5I3.	СЦМ МО п.8-I52	Стоимость ребристых плит с отверстием 400 мм и 700 из бетона В25 ПВ4-4АТ5Т, ПВ7-4АТ5Т	м2	36,0	7,73	278	– –	–	– –
5I4.	СЦМ МО п.8-I5I	То же, марки ПВ4-3АТ5Т-I	м2	I8,0	7,0	I26	– –	–	– –
5I5.	СЦМ МО п.8-I53	То же, марки ПВ4-5АТ5Т	м2	I8,0	8,3	I49	– –	–	– –
5I6.	Е7-I77 МО ЭСН-84 т.II-I	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до I0 м2, при массе подстропильных и стропильных конструкций до I0 т и высоте здания до 25 м	шт.	6,0	5,7	34	– I8	7	II 4
5I7.	СЦМ МО п.8-I43	Стоимость сб.ж/б плит покрытия с отверстием 400 мм из бетона В25 ПАТ5-4-2=4шт.	м2	45,0	9,56	430	– –	–	– –
5I8.	СЦМ МО п.8-I48	Стоимость сб.ж/б плит покрытия с эверсом 700 мм из бетона В25 ПАТ5-7-3	м2	9,0	9,85	89	– –	–	– –

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
530.	СЦМ МО т.3-6	Ст-ть ар-ры ВI	т	-	32I,0	-	- / -	-	- / -
53I.	СЦМ МО т.3-I3	Ст-ть закладных деталей	т	0,0I	4I3,0	4	- / -	-	- / -
532.	Е6-30 МО ЭСН-84 т.3-I	Устройство монол.бет.фундамента под вентилятор фом-I; В7,5	м3	0,44	35,7	I6	- / -	I	- / -
533.	Е7-29I ЭСН-84 т.I7-7	Установка горизонтальных стальных элементов соедин.изделия	т	0,02	342,0	7	- / -	-	- / -
534.	СЦМ МО т.3-I	Металлизация закл.и соед.изделий цинковым покрытием	т	I,27	I78,0	226	- / -	-	- / -
535.	Е7-25 МО ЭСН-84 т.2-8	Установка стеновых панелей подземных сооружений площадью до 8 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт.	24,0	I4,5	348	- / I76	64	I76 / 40
536.	СЦМ МО п.8-30I прим.п.2.Б	Стоимость об.ж/бетонных стеновых панелей марки ПС60.I2.2,5-3.Л-34; 36; 37; ПС63.I2.2,5-3.Л-2.3I; I.36; I.37	м2	I74,6	I4,46	2525	- / -	-	- / -
537.	Е7-27 МО ЭСН-84 т.2-I0	Установка стеновых панелей подземных сооружений площадью более 8М2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт.	4,0	I8,3	73	- / 35	I3	22 / 8
538.	СЦМ МО п.8-30I	Ст-ть об.ж/б стеновых панелей ПС60.I8.2,5-3.Л-3I, ПС63.I8.2,5-2Л-2,3I	м2	35,82	I4,46	5I8	- / -	-	- / -
539.	Е7-2I ЭСН-84 т.2-4	Укладка плит перекрытий подземных сооружений площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт.	I6,0	8,06	I29	- / 38	I6	22 / 8
540.	СЦМ МО п.8-29I	Ст-ть об.ж/б стеновых панелей В3,5 марки 2ПС6.I8.2,5-Л-60; 2ПС9.I2.2,5-Л-74	м2	4,32	I3,7	59	- / -	-	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
54I.	СЦМ М0 п.8-287 прим.2Б	Стоимость сборных ж/бетонных стеновых панелей из бетона класса В3,5, марки 2ПС.I2.2-Д-60 I0,6+0,26.9	М2	3,6	I2,94	47	– / –	–	– / –
542.	СЦМ М0 п.8-29I прим.2Б	Стоимость сборных ж/бетонных стеновых панелей из бетона класса В3,5, марки 2ПСI2.I2.2,5-Д-59; 2ПСI2.I8.2,5-Д-59; 2ПС9.I8.2,5-Д-75 I3,7+0,26	М2	I2,42	I3,96	I73	– / –	–	– / –
543.	Е7-668 М0 ЭСН-84 т.47-II-I,8	Установка сб.жб парапетных плит ВI5, вес 0,099 т, объем бетона 0,048 м3, марки ШI5.4-П	шт.	35,0	I,4	49	– / 24	2I	5 / 2
544.	СЦМ М0 п.II-233	Ст-ть сб.жб парапетных плит ШI5,4-4	м3	I,68	69,9	II7	– / –	–	– / –
545.	СЦМ М0 т.3-I	Ст-ть ар-ры AI	т	0,0I	299,0	2	– / –	–	– / –
546.	СЦМ М0 т.3-6	Ст-ть ар-ры ВР-I	т	0,03	32I,0	I0	– / –	–	– / –
547.	Е7-668 М0 ЭСН-84 т.47-II-I.8	Установка сб.жб парапетных плит В-I5 весом 0,066 т, объем бетона 0,023 м3 ШI4I0,4-П	шт	2,0	I,4	3	– / I	I	– / –
548.	СЦМ М0 п.II-233	Ст-ть парапетных плит ШI0-4-П	м3	0,06	69,9	4	– / –	–	– / –
549.	СЦМ М0 т.3-I	Ст-ть ар-ры AI	т	–	229,0	–	– / –	–	– / –
550.	СЦМ М0 т.3-6	Ст-ть ар-ры ВР-I	т	–	32I,0	–	– / –	–	– / –
55I.	СЦМ М0 т.3-I8	Металлизация закладных и соединительных изделий	т	0,44	I78,0	78	– / –	–	– / –
		Всего по разделу 7	руб.			I0436	– / 532	227	305 / II0

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб.	I8			
		Стоимость сантехнических работ			руб.	629			
		Накладные расходы			руб.	82			
		Плановые накопления			руб.	58			
		Всего, стоимость сантехнических работ			руб.	769			

Главный инженер проекта Н.П.Степанова

Начальник отдела организации строительства и смет Э.М.Мурадханов

Исходные данные:

Составил: инженер И.М.Горохова

Проверил: инженер Н.В.Лукина

Перфорация:

Подготовил: техник Н.В.Архипова

Проверил: техник С.В.Зайцева

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Для температуры - 40 градусов Исключить							
552.	Е7-25 МО ЭСН-84 т.2-8	Установка стеновых панелей площадью до 8 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт.	24,0	I4,5	348	- I76	64	II2 40
553.	СЦМ МО п.8-30I прим.п.2.Б	Стоимость сб.ж/бетонных стеновых панелей марки ПС60.I2.2,5-3.Д-34; 36; 37; ПС63.I2.2,5-3.Д-2.3I; I.36; I.37	м2	I74,6	I4,46	2525	- -	-	- -
554.	Е7-27 МО ЭСН-84 т.2-I0	Установка стеновых панелей площадью более 8 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт	4,0	I8,3	73	- 35	I3	22 8
555.	СЦМ МО п.8-30I	Ст-ть сб.жб стеновых панелей типа ПС60.I8.2,5-3Д-3I; ПС63.I8.2,5-2Д-2.3I	м2	35,82	I4,46	5I8	- -	-	- -
556.	Е7-2I ЭСН-84 т.2-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт.	I6,0	8,06	I29	- 38	I6	22 8
557.	СЦМ МО п.8-29I	Ст-ть сб.жб стеновых панелей В3,5 марки 2ПС6.I8.2,5-Д-60; 2ПС9.I2.2,5-Д-74	м2	4,32	I3,7	59	- -	-	- -
558.	СЦМ МО п.8-287 прим.2Б	Стоимость сборных ж/бетонных стеновых панелей из бетона класса В3,5, марки 2ПС6.I2.2,5-Д-60	м2	3,6	I2,94	47	- -	-	- -
559.	СЦМ МО п.8-29I прим.2Б	Стоимость сборных ж/бетонных стеновых панелей из бетона класса В3,5, марки 2ПСI2.I2.2,5-Д-59; 2ПСI2.I8.2,5-Д-59; 2ПС9.I8.2,5-Д-75 I3,7+0,26	м2	I2,42	I3,96	I73	- -	-	- -
560.	Е7-668 МО ЭСН-84 47-II-I,8	Установка сб.ж.б. парапетных плит ВI5, вес 0,099 т, объем бетона 0,048 м3 ПП5,4-П	шт.	35,0	I,4	49	- 26	2I	5 2
56I.	СЦМ МО п.II-233	Ст-ть сб.ж/б парапетных плит ПП5,4-4	м3	I,68	69,9	II7	- -	-	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
562.	СПМ МО т.3-I	Ст-ть ар-ры AI	т	0,0I	229,0	2	– / –	–	– / –
563.	СПМ МО т.3-6	Ст-ть ар-ры ВР-I	т	0,03	32I,0	I0	– / –	–	– / –
564.	Е7-668 МО ЭСН-84 т.47-II-I.8	Установка сб.ж/б парапетных плит ВI5 весом 0,066 т, объем бетона 0,032 м3 ш4I0.4-П	шт.	2,0	I,4	3	– / I	I	– / –
565.	СПМ МО п.II-233	Ст-ть парапетных плит ШПО-4-П	м3	0,06	69,9	4	– / –	–	– / –
566.	СПМ МО т.3-I	Ст-ть ар-ры AI	т	–	229,0	–	– / –	–	– / –
567.	СПМ МО т.3-6	Ст-ть ар-ры ВРI	т	–	32I,0	–	– / –	–	– / –
		Итого	руб.			5I03	– / 276	II5	I6I / 58
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.			4057			
		Накладные расходы	руб.			669			
		Плановые накопления	руб.			377			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			5I03			
568.	Е7-25 МО ЭСН-84 т.2-8	Установка стеновых панелей площадью до 8м2	шт.	I9,0	I4,5	276	– / I40	5I	89 / 32
569.	СПМ МО п.8-30I	Ст-ть сб.ж/б стен.панелей ПС60.I2.3,0-3П-34(36.37)(I4.2+0,26.6)	м2	I36,8	I5,76	2I56	– / –	–	– / –

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
570.	Е7-27 МО ЭСН-84 т.2-I0	Установка стеновых панелей подземных сооружений площадью более 8 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5т	шт	I,0	I8,3	I8	-/9	3	6/2
57I.	СЦМ МО п.8-30I	Стоимость сб.ж/б стен.панелей ПС60.I8.3,0-2Л-3I /I4,5+0,26.6/	м2	I0,8	I5,76	I70	-/-	-	-/-
572.	Е7-25 МО ЭСН-84 т.2-8	Установка стеновых панелей подземных сооружений площадью до 8м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5т	шт	5,0	I4,5	73	-/36	I3	23/8
573.	СЦМ МО п.8-30I	Стоимость сб. ж/б панелей 63.5.I2.3.0-3.Л.-2.3I/I.36; I,37/ /I4,5+0,26.6/	м2	38,I	I5,76	600	-/-	-	-/-
574.	Е7-25 МО ЭСН-84 т.2-8	Установка стеновых панелей подземных сооружений площадью до 8 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5т	шт	3,0	I4,5	44	-/22	8	I4/5
575.	СЦМ МО п.8-30I	Стоимость сб.ж/б стен.панелей ПС63.5.I8.3.0-2Л-2.3I /I.3I//I4,5+0,26.6/	м2	34,29	I5,76	540	-/-	-	-/-
576.	Е7-2I МО ЭСН-84 т.2-4	Укладка плит перекрытий подземных сооружений площадью до 5м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5т	шт	5,0	8,06	40	-/II	5	6/2
577.	СЦМ МО п.8-287	Стоимость сб.ж/б стен.панелей 2ПС6.I2.3,0-Л-60 из бетона класса В3,5, с расходом арматуры I3,4кг/м3 и приведенной толщине 0,25м	м2	3,60	I3,98	50	-/-	-	-/-
578.	Е7-2I МО ЭСН-84 т.2-4	Укладка плит перекрытий подземных сооружений площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5т	шт	3,0	8,06	24	-/7	3	4/1
579.	СЦМ МО п.8-29I	Стоимость сб. ж/б стен.панеелй 2ПС6.I8.3.0-Л-60 из бетона В3,5 с расходом арматуры от 3 до II кг/м2 и приведенной толщине 0,25м I3,7+0,26.5	м2	3,24	I5,0	49	-/-	-	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
580.	Е7-2I МО ЭСН-84 т.2-4	Укладка плит перекрытий подземных сооружений площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт	3,0	8,06	24	—/7	3	4/I
58I.	СДМ МО п.8-29I	Стоимость сб.ж/б стен.панелей 2ПСI2.I2.3,0-Ш-59 из бетона В3,5 с расходом арматуры 3-II кг/м2 и приведенной толщине 0,26 м I3,7+0,26.6	м2	4,32	I5,26	66	—	-	—
582.	Е7-2I МО ЭСН-84 т.2-4	Укладка перекрытий подземных сооружений площадью до 5м2	шт	3,0	80,6	242	—/7	3	4/I
583.	СДМ МО п.8-29I прим.2Б	То же, 2ПСI2.I8.3,0-Ш-59	м2	6,48	I5,26	99	—	-	—
584.	Е7-2I МО ЭСН-84 т.2-4	Укладка плит перекрытий подземных сооружений площадью до 5м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5т	шт	I,0	8,06	8	—/2	I	I/—
585.	СДМ МО 8-29I прим.2Б	То же 2ПС9.3.I2.3.0-Ш-74	м2	I,I2	I5,26	I7	—	-	—
586.	Е7-2I МО ЭСН-84 т.2-4	Укладка плит перекрытий подземных сооружений площадью до 5м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5т	шт	I,0	8,06	8	—/2	I	I/—
587.	СДМ МО п.8-29I	Стоимость сб.ж/б стен.панелей 2ПС9.3.I8.3.0-Ш-75 /I3,7+0,26.6/	м2	I,67	I5,26	25	—	-	—
588.	Е7-668 МО ЭСН-84 т.47-II-I.8	Установка сб.ж/б парапетных плит ВI5, вес 0,099т, объем бетона 0,048м3 ППI5.4-П	шт	36,0	I,4	50	—/26	2I	5/2
589.	СДМ МО п.II-233	Стоимость ж/б параметных плит ППI5.5-П	м3	I,75	69,9	I2I	—	-	—
590.	СДМ МО т.3-I	Стоимость арматуры AI	т	0,0I	229,0	2	—	-	—
59I.	СДМ МО т.3-6	Стоимость арматуры ВР-I	т	0,03	32I,0	I0	—	-	—

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
592	Е7-668 МО ЭСН-84 т.47-II-I.8	Установка сб. ж/б парапетных плит ВI5, вес 0,066т, объем бетона 0,032 м3 ШУI0.4-П	шт	I,0	I,40	I	-/I	I	-/-
593	СПМ МО п.II-233	Стоимость сб. ж/б парапетных плит ШУ4I0.4-П	м3	0,03	69,9	2	-/-	-	-/-
594	СПМ МО т.3-I	Стоимость арматуры АI	т	-	229,0	-	-/-	-	-/-
595	СПМ МО т.3-6	Стоимость арматуры ВР-I	т	-	32I,0	-	-/-	-	-/-
		Итого	руб.			5932	-/270	II3	I57/54
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.			47I5			
		Накладные расходы	руб.			778			
		Плановые накопления	руб.			439			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			5932			
		Для температуры -20 градусов							
		Исключить							
596	Е7-25 МО ЭСН-84 т.2-8	Установка стеновых панелей площадью до 8 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт	24,0	I4,5	348	-/I76	64	II2/40
597	СПМ МО п.8-30I прим.п.2.Б	Стоимость сб. ж/бетонных стеновых панелей марки ПС60.I2.2.5-3.I-34; 36; 37; ПС63.I2.2,5-3.I-2.3I;I,36; I,37	м2	I74,6	I4,46	2525	-/-	-	-/-
598	Е7-27 МО ЭСН-84 т.2-I0	Установка стеновых панелей подземных сооружений площадью более 8 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5т	шт	4,0	I8,3	73	-/35	I3	22/8
599	СПМ МО п.8-30I	Стоимость сб. ж/б стеновых панелей ПС60.I8.2.5-3.I-3I, ПС63.I8.2,5-2I-3I	м2	35,82	I4,46	5I8	-/-	-	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
600	Е7-2I ЭСН-84 т.2-4	Укладка плит перекрытий подземных сооружений площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт	I6,0	8,06	I29	-/38	I6	22/8
60I	СПМ МО п.8-29I	Стоимость сб.ж/б стеновых панелей В3,5 марки 2ПС6.I8.2,5-Д-60; 2ПС9.I2.2,5-Д-74	м2	4,32	I3,7	59	-	-	-
602	СПМ МО п.8-287 прим.2Б	Стоимость сборных ж/бетонных стеновых панелей из бетона класса В3,5, марки 2ПС6.I2.2,5-Д-60 I0,6+0,26.9	м2	3,6	I2,94	47	-	-	-
603	СПМ МО п.8-29I прим.2Б	Стоимость сборных ж/бетонных стеновых панелей из бетона класса В3,5, марки 2ПСI2.2.2,5-Д-59; 2ПС9.I8.2,5-Д-75; 2ПСI2.I8.2.5-Д-59 I3,7+0,26	м2	I2,42	I3,96	I73	-	-	-
604	Е7-668 МО ЭСН-84 т.47-II-I.8	Установка сборных ж/бетонных парапетных плит ВI5, вес 0,099т, объем бетона 0,048м3 ШП5,4-П	шт	35,0	I,4	49	-/26	2I	5/2
605	СПМ МО п.II-233	Стоимость сборных ж/б парапетных плит ШП5,4-4	м3	I,68	69,9	II7	-	-	-
606	СПМ МО т.3-I	Стоимость арматуры AI	т	0,0I	229,0	2	-	-	-
607	СПМ МО т.3-6	Стоимость арматуры ВР-I	т	0,03	32I,0	I0	-	-	-
608	Е7-668 МО ЭСН-84 т.47-II-I.8	Установка сборных ж/б парапетных плит ВI5 весом 0,066т, объем бетона 0,032 м3 ШП4I0.4-П	шт	2,0	I,4	3	-/I	I	-
609	СПМ МО п.II-233	Стоимость парапетных плит ШП0-4-П	м3	0,06	69,9	4	-	-	-
6I0	СПМ МО т.3-I	Стоимость арматуры AI	т	-	229,0	-	-	-	-
6II	СПМ МО т.3-6	Стоимость арматуры ВР-I	т	-	32I,0	-	-	-	-
		Итого	руб.			5I03	-/276	II5	I6I/58

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.			4057			
		Накладные расходы	руб.			669			
		Плановые накопления	руб.			377			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			5I03			
		Добавить							
6I2	Е7-25 МО ЭСН-84 т.2-8	Установка стеновых панелей площадью до 8 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт	I9,0	I4,5	276	-/I40	5I	89/32
6I3	СЦМ МО п.8-298	Стоимость сборных ж/б стеновых панелей ПС60.I2.2.0-2.II-34 /36,37/ 9,84+0,26.2	м2	I36,8	I0,36	I4I7	-/-	-	-/-
6I4	Е7-27 МО ЭСН-84 т.2-I0	Установка сборных ж/бетонных стеновых панелей В3,5 площадь I0,8 м2, вес 2,82т, объем бетона I,76 м3 ПС60.I8.2,0-I.II-3I	шт	I,0	I8,3	I8	-/9	3	6/2
6I5	СЦМ МО п.8-298	Стоимость сборных ж/бетонных стеновых панелей ПС60.I8.2.0-II-3I 9,84+0,26.2	м2	I0,8	I0,36	II2	-/-	-	-/-
6I6	Е7-25 МО ЭСН-84 т.2-8	Установка сборных ж/бетонных стеновых панелей В3,5,площадь 7,5, вес I,99т, объем бетона I,22 м3	шт	5,0	I4,5	73	-/36	I3	28/8
6I7	СЦМ МО п.8-298	Стоимость сборных ж/бетонных стеновых панелей ПС62.5.I2.2.0-3II-2.3I /I,36.I,37/ 98,4+0,26.2	м2	37,5	I0,36	389	-/-	-	-/-
6I8	Е7-27 МО ЭСН-84 т.2-I0	Установка сборных ж/бетонных стеновых панелей В3,5 площадь II,25 м2, вес 2,94т, объем бетона I,83 м3 ПС62.5.I8,2,0-I.II-2,3I	шт	3,0	I8,3	55	-/27	I0	I7/6
6I9	СЦМ МО п.8-298	Стоимость сборных ж/бетонных стеновых панелей ПС62.5.I8,2.0-I.II-2.3I /I4.2-0,26.4/	м2	33,75	I0,36	350	-/-	-	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
620	Е7-2I М0 ЭСН-84 т.2-4	Установка сборных ж/б стеновых панелей В3,5 площадь 0,72 м2, вес 0,I9 т, объем бетона 0,II м3 2ПС6.I2.2,0-Д-60	шт	5,0	8,06	40	-/II	5	6/2
62I	СЦМ М0 п.8-287	Стоимость сборных ж/бетонных стеновых панелей 2ПС6.I2.2.0-Д-69 /I0,6+0,26.3/	м2	3,6	II,38	4I	-/-	-	-/-
622	Е7-2I М0 ЭСН-84 т.2-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт	II,0	8,06	89	-/25	II	I4/5
623	СЦМ М0 п.8-288	Стоимость сборных ж/бетонных стеновых панелей 2ПС6.I8.2.0-Д-60; 2ПСI2.I2.2,0-Д.59; 2ПСI2.I9.2,0-Д-59; 2ПС.I2.2,0-Д-74; 2ПС8.I8.2.0-Д-75; из бетона класса В3,5 с расходом арматуры до 7 кг/м2 и приведенной толщине I6 см 9,5I+0,26х2	м2	22,92	I0,03	230	-/-	-	-/-
		Итого	руб.			3888	-/248	93	I55/55
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.			3090			
		Накладные расходы	руб.			5I0			
		Плановые накопления	руб.			288			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			3888			
		Раздел 8. Стены кирпичные							
		Административно-бытовая часть							
		Наружные							
624	Е8-32 ЭСН-84 т.5-2	Стены из керамического кирпича наружные средней сложности, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м	м3	I6,0	34,9	558	-/52	39	I3/4
		Внутренние							
625	Е8-36 М0 ЭСН-84 т.5-4	Стены из керамического кирпича внутренние, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м	м3	24,5	34,3	840	-/7I	5I	20/6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
626	Е8-45 МО ЭСН-84 т.5-9	Перегородки из керамического кирпича, неармированные, толщиной в I/2 кирпича, при высоте этажа до 4м	I00м2	I,44	472,0	680	-/I00	89	II/3
627	Е7-283 МО ЭСН-84 т.I6-5	Установка панелей перегородок многоэтажных зданий, устанавливаемых вертикально, площадью до 2м2	шт	68,0	2,4	I63	-/I52	88	64/20
628	СIII-28	Асбестоцементные листы плоские с гладкой поверхностью, прессованные, размером 8мм: 3600хI500хI2	I00шт	0,23	I383,0	3I8	-/-	-	-/-
		Всего по разделу 8	руб.			2559	-/375	267	I08/33
		Раздел 9. Перемычки							
629	Е7-I27 МО ЭСН-84 т.9-I-I.8	Укладка сб.ж/б. перемычек весом до 0,3Т марок IIPI-I2.I2.6; IIP2-I5.I2.I4; IIPI-I0.I2.6 бетон класса BI5	шт	30	I,55	47	-/-	I4	3I/II
630	СПМ МО п.9.92	Перемычки	м3	0,57	64,4	37	-/-	-	-/-
63I	СПМ МО т.3-I	Стоимость арматуры А-I	т	0,02	229,0	5	-/-	-	-/-
		Всего по разделу 9	руб.			89	-/-	I4	3I/II
		Раздел I0. Проемы							
		Дверные							
632	ЕI0-I06 МО ЭСН-84 т.20-2	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	м2	4,32	I,39	6	-/3	2	II/-
633	СI22-239	Блоки дверные щитовой конструкции с полотнами со сплошным заполнением щита, оклеенными твердыми древесноволокнистыми плитами и облицованные сплошной деревянной обшивкой с нарушной стороны профилированными рейками однопольные марка ДН и ДТ 20-9-4.23-9-4	м2	4,32	I8,3	79	-/-	-	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
634	ЕI0-I06 М0 ЭСН-84 т.20-2	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах, площадь проема более 3м2	м2	5,6	I,39	8	-/5	3	2/I
635	СI22-240	Блоки дверные щитовой конструкции с полотнами со сплошным заполнением щита, оклеенными твердыми древесно-волокнистыми плитами и облицованные сплошной деревянной обшивкой с наружной стороны профилированными рейками, двупольные с полотнами разной ширины марка ДН и ДТ 20-4,8-8	м2	5,6	I8,7	I05	-/-	-	-/-
636	ЕI0-I06 М0 ЭСН-84 т.20-2	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	м2	I4,7	I,39	20	-/II	7	4/I
637	СI22-2I7	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами марка ДГ2I-7с	м2	I4,7	I5,0	22I	-/-	-	-/-
638	ЕI0-I06 М0 ЭСН-84 т.20-2	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах, площадь проема более 3м2	м2	2,4	I,39	3	-/I	I	-/-
639	СI22-2I8	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами марка ДГ2I-8С, ДГ2I-9С	м2	24,0	I4,2	34I	-/-	-	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		Оконные							
640	ЕI0-75 ЭСН-84 т.I3-4	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами раздельными и раздельно-спаренными, площадью проемов более 2 м2	м2	50,6	3,25	I64	- 72	58	I4 4
64I	CI22-27	Блоки оконные двухстворные с форточками створками марка ОРI2-I5, ОРI5-I20РI5-I3,5, ОРI8-I3,5	м2	50,6	22,6	II44	- -	-	- -
642	ЕI0-87 ЭСН-84 т.I5-I	Установка приборов фрамужных	шт	4,0	0,5	2	- 2	2	- -
643	CI22-I6	Блоки оконные одностворные марка ОР6-9	м2	I,I0	26,8	29	- -	-	- -
644	CI22-23	Блоки оконные двухстворные марка ОР6-I2	м2	I,44	28,7	4I	- -	-	- -
645	ЕI0-II4 ЭСН-84 т.22-3	Установка блоков балконных в каменных стенах жилых и общественных зданий с полотнами раздельными и раздельно-спаренными площадь проема до 3 м2	м2	2,5	4,24	II	- 4	3	I -
646	CI22-2I0	Блоки дверные балконные с раздельными полотнами однопольные с фрамугами марка БР23-9	м2	2,5	28,2	70	- -	-	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
647	EIO-I04 ЭСН-84 т.I9-3	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах при высоте проема, м, более 2	м2	6,0	0,62	4	- I	I	- -
648	CI22-360	Доски подоконные толщиной 34мм, шириной 360мм марка ПД7-35, ПДВ-35, ПДI3-35, ПДI4-35, ПДI6-35	м	I7,0	2,6I	44	- -	-	- -
649	EI5-704 ЭСН-84 т.20I-I--33,34	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях двойных, открывающихся в разные стороны оконным стеклом 4 мм	I00м2	0,5	372,0	I86	- 33	32	I -
650	EI5-726 ЭСН-84 т.20I-5-33	Остекление спаренных переплетов балконных дверных деревянных полотен оконным стеклом 4 мм	I00м2	0,08	248,0	20	- 4	4	- -
		Всего по разделу IO	руб.			2498	- I36	II3	26 6
		Раздел II.Кровля							
65I	EI2-I73 ЭСН-84 т.2-4-2	Устройство кровель рулонных плоских четырехслойных для зданий шириной до I2м на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике: из гидроизола	I00м2	I,36	424,0	577	- 96	75	2I 6
652	EI2-289 ЭСН-84 т.9-6	Устройство оклеечной пароизоляции покрытий в один слой из рубероида РМ-350, на битумной мастике	I00м2	I,36	49,9	68	- I7	I5	2 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
653	ЕI2-287 М0 ЭСН-84 т.9-4	Утепление покрытий легким бетоном	м3	I36,0	35,2	4787	–/250	I74	76/23
654	ЕI2-299М0 ЭСН-84 т.I0-I	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5мм	I00м2	I,36	5I,6	70	–/II	I0	I/–
655	ЕI2-300 М0 ЭСН-84 т.I0-2 К=5	На каждый I мм изменения толщины цементной стяжки добавлять или исключать по расценке НОМ299	I00м2	I,36	I2,65	I7	–/–	-	–/–
		Всего по разделу II	руб.			55I9	–/374	274	I00/30
		Раздел I2. Полы							
		Из линолиума по грунту							
656	ЕII-2 М0 ЭСН-84 т.I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	I,0	43,3	43	–/5	4	I/–
657	ЕII-II М0 ЭСН-84 т.I-II	Бетонный подстилающий слой из бетона класса В5	м3	8,0	29,3	234	–/I3	I3	–/–
658	ЕII-57 М0 ЭСН-84 т.8-3	Стяжка из легкого бетона класса В5,5	I00м2	0,02	8I,5	2	–/–	-	–/–
659	ЕII-207 ЭСН-84 т.28-I	Устройство покрытий на клее бустилат из линолеума поливинилхлоридного	I00м2	I,0	453,0	453	–/45	44	I/–
		Из линолеума на железобетонной плите перекрытия							
660	ЕII-57 М0 ЭСН-84 т.8-3	Стяжка из легкого бетона класса В3,5	I00м2	0,02	8I,5	2	–/–	-	–/–
66I	ЕII-207 ЭСН-84 т.28-I	Устройство покрытий на клее бустилат из линолеума поливинилхлоридного на теплозвукоизолирующей подоснове, толщиной не менее 3,6мм	I00м2	I,03	453,0	467	–/46	45	I/–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
662	ЕII-2 М0 ЭСН-84 т.I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00 м2	0,08	43,3	3	—	-	—
663	ЕII-II М0 ЭСН-84 т.I-II	Бетонный подстилающий слой из бетона класса В5	м3	0,64	29,3	I9	— I	I	—
664	ЕII-55 М0 ЭСН-84 т.8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20мм	I00м2	-	70,0	I	—	-	—
665	ЕI3-225 ЭСН-84 т.25-I т.4 п.п.I.5 и 3.28 К=0,9	Оклейка рубероидом и гидроизолом на нефтебитуме в I слой /полов/	м2	8,0	I,75	I4	— 7	6	I
666	ЕI3-226 ЭСН-84 т.25-2 т.4 п.п.I.5 и 3.28 К=0,9	Оклейка рубероидом и гидроизолом на нефтебитуме каждого последующего слоя	м2	8,0	0,66	5	— 2	2	—
667	ЕII-I35 М0 ЭСН-84 т.20-3	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов, одноцветных с красителем Из керамической плитки по железобетонной плите	I00м2	0,08	4I7,0	33	— 5	5	—
668	ЕII-55 М0 ЭСН-84 т.8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20мм	I00м2	-	70,0	I	—	-	—
669	ЕI3-225 ЭСН-84 т.25-I т.4 п.п. I.5 и 3.28 К=0,9	Оклейка рубероидом и гидроизолом на нефтебитуме в I слой /полов/	м2	8,0	I,75	I4	— 7	6	I
670	ЕI3-226 ЭСН-84 т.25-2 т.4. п.п.I.5 и 3.28 К=0,9	Оклейка рубероидом и гидроизолом на нефтебитуме каждого последующего слоя	м2	8,0	0,66	5	— 2	2	—

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
671	ЕII-I35 М0 т.20-3	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов, одноцветных с красителем	I00м2	0,08	4I7,0	33	-/5	5	-/-
		Бетонные по грунту							
672	ЕII-2 М0 ЭСН-84 т.I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	0,03	43,	I	-/-	-	-/-
673	ЕII-II М0 ЭСН-84 т.I-II	Бетонный подстилающий слой из бетона класса В5	м3	0,26	29,3	8	-/-	-	-/-
674	ЕII-55 М0 ЭСН-84 т.8-I	Прослойка из цементно-песчаного р-ра М150	I00м2	0,03	43,3	I	-/-	-	-/-
675	ЕII-56 М0 ЭСН-84 т.8-2	Устройство стяжек цементных толщиной 5мм	I00м2	0,03	I3,6	I	-/-	-	-/-
676	ЕII-7I М0 ЭСН-84 т.II-5	Устройство покрытий мозаичных толщиной 20 мм без рисунка	I00м2	0,03	628,0	I9	-/-	3	-/-
		Всего по разделу I2	руб.			I357	-/I4I	I36	5/-
		Раздел I3. Отделочные работы							
		Внутренняя отделка							
677	ЕI5-246 М0 ЭСН-84 т.55-5	Улучшенная штукатурка внутри зданий известковым раствором по камню и бетону стен	I00м2	3,48	98,0	34I	-/I60	I39	2I/I2
678	ЕI5-277 М0 ЭСН-84 т.56-I	Штукатурка оконных и дверных откосов по камню и бетону плоских	I00м2	0,03	2I5,0	6	-/3	3	-/-
679	ЕI5-275 М0 ЭСН-84 т.55-I3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен	I00м2	2,55	35,0	9I	-/56	53	3/I
680	ЕI5-276 М0 ЭСН-84 т.55-I4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков	I00м2	2,I6	42,I	9I	-/56	53	3/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
68I	ЕI5-502 ЭСН-84 т.I52-2	Клеевая окраска внутри помещений высотой до 4м улучшенная	I00м2	0,9	I2,9	I2	— 6	6	—
682	ЕI5-568 ЭСН-84 т.I59-8	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по штукатурке стен	I00м2	I,9	76,7	I46	I 54	53	I
683	ЕI5-570 ЭСН-84 т.I59-I0	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным	I00м2	0,5	59,7	30	— 9	9	—
684	ЕI5-82 ЭСН-84 т.I4-I	Облицовка внутри зданий стен	I00м2	0,7	422,0	295	— 67	66	I
685	ЕI5-509 ЭСН-84 т.I53-2	Известковая окраска внутри помещений высотой до 4м по кирпичу и бетону	I00м2	2,8	3,I3	9	— 7	7	—
686	ЕI5-576 ЭСН-84 т.I59-4	Улучшенная окраска белилами по дереву	I00м2	0,9	27,0	24	— I3	I3	—
687	ЕI5-572 ЭСН-84 т.I59-I-26	Улучшенная масляная окраска белилами с добавлением колера по дереву	I00м2	0,I3	86,6	I2	— 4	4	—
688	ЕI5-577 ЭСН-84 т.I59-7-26	Улучшенная окраска белилами по дереву блоков, подготовленных под вторую окраску оконных	I00м2	0,55	33,2	I9	— I2	I2	—
689	ЕI5-5II ЭСН-84 т.I53-4	Окраска экструзионных перегородок перхлорвиниловыми эмалями ХВ-II00	I00м2	2,46	II,9	29	— I9	I9	—

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
690	EI5-572 ЭСН-84 т.I59-I-26	Улучшенная окраска белилами по дереву стен подоконных досок	I00м2	0,I2	86,6	I0	-/4	4	-/-
		Наружная отделка							
69I	EI5-529 ЭСН-84 т.I56-4-24	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	I00м2	2,02	47,5	96	-/I3	I2	I/-
692	EI5-256 М0 ЭСН-84 т.55-5-II	Улучшенная штукатурка кирпичных вставок	I00м2	0,36	II0,0	40	-/I9	I7	2/I
693	EI2-280 ЭСН-84 т.8-5	Устройство мелких покрытий	I00м2	0,I2	I92,0	24	-/6	6	-/-
		Всего по разделу I3	руб.			I275	-/508	476	32/I5
		Раздел I4. Стены кирпичные							
		Производственная часть							
		Наружные							
694	E8-32 М0 ЭСН-84 т.5-2	Стены из керамического кирпича наружные средней сложности, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м	м3	6,I0	34,9	2I3	-/I9	I5	4/I
		Внутренние							
695	E8-3Ɛ М0 ЭСН-84 т.5-4	Стены из керамического кирпича внутренние	м3	36,4	34,3	I249	-/I06	76	30/9
696	E8-45 М0 ЭСН-84 т.5-9	Перегородки из керамического кирпича, неармированные, толщиной в I/2 кирпича, при высоте этажа до 4м	I00м2	0,32	472,0	I52	-/23	20	3/I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
697	Е7-283 МО ЭСН-84 т.I6-5	Монтаж асбоцементных экструзионных перегородок	шт	9I,0	2,4	2I8	-/203	II7	86/27
698	СIII-28	Асбестоцементные листы	I00шт	0,3	I383,0	4I5	-/-	-	-/-
		Всего по разделу I4	руб.			2247	-/35I	228	I23/38
		Раздел I5. Перемычки							
699	Е7-I27 МО ЭСН-84 т.9-I-I.8	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м	шт	I9,0	I,55	29	-/I9	9	20/7
700	СДМ МО п.9.92	Перемычки марки IIPI-I0,I2,6I IIPI-I2.I2.6 кл.бетона ВI5	м3	0,I9	64,4	I2	-/-	-	-/-
70I	СДМ МО т.3-I	Стоимость арматуры А-I	т	0,02	229,0	5	-/-	-	-/-
		Всего по разделу I5	руб.			46	-/29	9	20/7
		Раздел I6. Проемы							
		Ворота							
702	Е9-49 ЭСН-84 т.7-4	Установки полотен ворот марки сэндвич	т	I,97	I03,0	203	-/I53	44	I09/3I
703	СI2I-I969	Каркасы ворот	т	0,99	287,0	284	-/-	-	-/-
704	СI2I-I97I	Панели ворот из тонколистовой стали	т	0,99	3I6,0	3I3	-/-	-	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Дверные							
705	EI0-I05 M0 ЭСН-84 т.20-I	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах площадь проема до 3 м2	м2	I7,4	I,63	28	-/I6	I0	6/2
706	CI22-273	Блоки дверные внутренние однопольные марка ДЗ3.Д34.Д37.Д38	м2	I4,0	I4,8	207	-/-	-	-/-
707	CI22-2I7	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами марка ДГ2I-70	м2	I,4	I5,0	2I	-/-	-	-/-
708	CI22-26I	Блоки дверные с защитными полосами из кровельной стали нижней части полотен однопольные марка ДСI8-8, ДС20-8, ДС20-9	м2	2,88	I5,4	44	-/-	-	-/-
		Оконные							
709	EI0-84 ЭСН-84 т.I4-I	Установка оконных блоков в каменных стенах промышленных зданий с одинарными и спаренными переплетами площадь проемов м2 до 5	м2	77,8	2,99	233	-/86	58	28/9
7I0	CI22-I53	Блоки оконные одностворные трехстворные марка НСЗ-94	м2	43,2	I3,3	575	-/-	-	-/-
7II	CI22-38	Блоки оконные двухстворные марка ОСI2-I58	м2	34,6	I7,3	599	-/-	-	-/-
7I2	CI22-322	Наличники марка I	м	I70,0	0,2	34	-/-	-	-/-
7I3	EI5-704 ЭСН-84 т.20I-I-33.34	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях двойных, открывающихся в разные стороны оконным стеклом 4мм	I00м2	0,7	372,0	260	-/46	45	I/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
7I4	Е9-I22-М0 ЭСН-84 т.I7-5	Обрамление дверных проемов уголками 50х5	т	0,04	50,2	2	-/I	I	-/-
7I5	СI2I-I9I2	Стоимость уголков 50х5	т	0,04	225,0	9	-/-	-	-/-
7I6	Е7-668 ЭСН-84 т.47-II-I.8	Установка мелких конструкций массой 0,5т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м	шт	I5,0	0,72	II	-/II	9	2/I
7I7	СПМ М0 п.9-340	Стоимость подоконных плит	м2	3,6	8,I3	29	-/-	-	-/-
		Всего по разделу I6	руб.			2852	-/3I3	I67	I46/43
		Раздел I7. Кровля							
7I8	ЕI2-I48 ЭСН-84 т.2-3-I	Устройство кровель рулонных плоских четырехслойных для зданий с фонарями и без фонарей шириной от I2 до 24м на битумной мастике с защитным слоем из гравия на дегтевой мастике: из гидроизола	I00м2	3,24	405,0	I3I2	-/2I8	I70	I8/I4
7I9	ЕI2-289 ЭСН-84 т.9-6	Устройство склеечной пароизоляции покрытий в один слой из рубероида РМ-35Л: на битумной мастике	I00м2	3,24	49,9	I62	-/39	35	4/I
720	ЕI2-287 М0 ЭСН-84 т.9-4	Утепление покрытий легким бетоном	м3	324,0	35,2	II405	-/596	4I5	I8I/55
72I	ЕI2-299 М0 ЭСН-84 т.I0-I	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5мм	I00м2	3,24	5I,6	I67	-/28	25	3/I
722	ЕI2-560 М0 ЭСН-84 т.I0-2 К=5	На каждый Iмм изменения толщины цементной стяжки добавлять или исключить по расценке ЕI2-299	I00м2	3,24	I2,65	4I	-/-	-	-/-
		Всего по разделу I7	руб.			I3087	-/88I	645	236/7I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I8.Полы							
		А/бетонные по грунту							
723	ЕII-2 МО ЭСН-84 т.I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	2,98	43,3	I29	-/I4	II	3/I
724	ЕII-II МО ЭСН-84 т.I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных бетон кл.BI5	м3	29,8	29,3	873	-/48	48	-/-
725	ЕII-67МО ЭСН-84 т.II-I	Устройство покрытий бетонных толщиной 30мм бетон кл.B25	I00м2	I,25	I23,0	I54	-/29	26	3/I
726	ЕII-68 МО ЭСН-84 т.II-2	Устройство покрытий бетонных толщиной 5мм бетон кл.B25	I00м2	I,25	I5,8	20	-/I	I	-/-
727	ЕII-67 МО ЭСН-84 т.II-I	Устройство покрытий бетонных толщиной 300мм бетон кл.BI5	I00м2	I,73	I23,0	2I3	-/38	35	3/I
728	ЕII-68 МО ЭСН-84 т.II-2	Устройство покрытий бетонных толщиной 5мм, бетон класса BI5	I00 м2	I,73	I5,8	27	-/I	I	-/-
		Бетонные по железобетонной плите							
729	ЕII-67 МО ЭСН-84 т.II-I	Устройство покрытий бетонных толщиной 30мм бетон кл.BI5	I00м2	0,72	I23,0	89	-/I6	I5	I/-
730	ЕII-68 МО ЭСН-84 т.II-2	Устройство покрытий бетонных толщиной 5мм, бетон кл.BI5	I00м2	0,72	I5,8	II	-/-	-	-/-
		Всего по разделу I8	руб.			I400	-/I43	I33	I0/3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		Раздел I9.Отделочные работы Внутренняя отделка							
73I	EI5-246 M0 ЭСН-84 т.55-5	Улучшенная штукатурка внутри зданий известковым раствором по камню и бетону стен	I00м2	2,9I	98,4	286	- I34	II6	I8 I0
732	EI5-275 M0 ЭСН-84 т.55-I3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен	I00м2	6,87	35,8	246	- I49	I42	7 2
733	EI5-276 M0 ЭСН-84 т.55-I4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков	I00м2	3,96	42,I	I67	- I0I	97	4 I
734	EI5-509 ЭСН-84 т.I53-2	Известковая окраска внутри помещений высотой до 4м по кирпичу и бетону	I00м2	7,57	3,I3	24	- I8	I8	- -
735	EII-52 M0 ЭСН-84 т.7-3	Устройство тепло-и звукоизоляции из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	I00 м2	0,2	I22,0	24	- 3	3	- -
736	EI5-298 M0 ЭСН-84 т.60-I	Улучшенная штукатурка по сетке без устройства каркаса стен	I00м2	0,2	386,0	77	- I4	I3	I -
737	EI5-304 ЭСН-84 т.6I-I	Устройство каркаса при штукатуривании стен	I00м2	0,2	73,0	I5	- 3	3	- -
738	EI5-566 ЭСН-84 т.I59-6 доп.M0 ч.2 стр.I3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по дереву блоков.подготовленных под вторую окраску дверных	I00м2	0,3I	23,7	7	- 5	5	- -
739	EI5-567 ЭСН-84 т.I59-7 доп.M0 ч.2 стр.I4	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по дереву блоков,подготовленных под вторую окраску оконных	I00м2	0,4	32,I	I3	- 9	9	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
740	EI5-5II ЭСН-84 т.I58-4	Окраска экструзионных перегородок перхлорвиниловыми эмалями ХВ-II00	I00м2	3,26	II,9	39	— 25	25	— -
74I	EI5-55I ЭСН-84 т.I58-8 доп.МО ч.2	Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	I00м2	0,07	45,3	3	— I	I	— -
		Наружная отделка							
742	EI5-529 ЭСН-85 т.I56-4-24	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	I00м2	2,66	47,5	I26	— I8	I6	2 I
743	EI5-256 МО ЭСН-84 т.55-5-II	Улучшенная штукатурка кирпичных вставок	I00м2	0,I6	II0,0	I8	— 8	7-	I I
		Всего по разделу I9	руб.			I045	— 488	455	33 I5
		Раздел 20.Прочие работы							
		Отстойный колодец МЦ/ОК							
744	E6-226 МО ЭСН-84 т.26-4 СЦМ МО т.I; т.3.3	Устройство монолитного ж/б колодца из бетона класса BI5, прямоугольного сечения, толщина стенки 200 мм 47-0,82.2=45,36	м3	6,I0	45,36	277	— 34	27	7 2
745	CI24-I6	Арматура класса AI	т	0,09	270,0	24	— -	-	— -
746	CI24-I8	Арматура класса A3	т	0,59	283,0	I67	— -	-	— -
747	СЦМ42 р.4 т.I9	Стоимость закладных деталей	т	0,I	3I4,0	3I	— -	-	— -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
748	Е6-247 М0 ЭСН-84 т.29-2	Торкретирование поверхности с пескоструйной обработкой, толщиной слоя до 20мм в емкостных сооружениях высотой до 4м	м2	32,5	3,08	I00	- 4I	24	I7 6
749	Е8-27 М0 ЭСН-84 т.4-7	Обмазка наружных поверхностей колодца горячим битумом за 2 раза	I00м2	0,28	90,0	25	- 5	5	- -
750	ЕI2-288 М0 ЭСН-84 т.9-5	Утепление стен колодца засыпным керамзитом с наружной стороны	м3	3,8	I7,9	68	- 8	4	4 I
75I	ЕТ0-I93 ЭСН-84 т.36-3	Щиты деревянные с плитным утеплением	м2	3,0	0,54	2	- -	-	- -
752	СI22-397	Щиты с поперечными планками и подкладками под планки, длиной I200мм марка Ш-I2	шт	3,0	2,22	6	- -	-	- -
753	СII4-2	Вата минеральная ГОСТ 4640-76	м3	0,2I	II,2	2	- -	-	- -
754	СIII-523	Кровельная оцинкованная сталь толщиной 25мм	т	0,0I	338,0	3	- -	-	- -
755	ЕI5-6I4 ЭСН-84 т.I64-8	Окраска металлических деталей масляной краской за 2 раза	I00м2	0,03	60,5	2	- I	I	- -
756	ЕI3-II7 ЭСН-84 т.I5-2	Огрунтовка поверхности за первый и каждый последующий раз грунтовкой: ХО-068	I00м2	0,02	I2,2	I	- -	-	- -
757	ЕI3-I43 ЭСН-84 т.I7-7 К=5	Нанесение на огрунтованные поверхности эмали ХВ-785 5 слоев	I00м2	0,02	73,0	I	- -	-	- -
		Колодец нейтрализатор ДФ/КН							
758	Е6-226 М0 ЭСН-84 т.26-4 СПМ М0 т.I т.3.3	Устройство монолитного ж/б колодца из бетона класса ВI5, прямоугольного сечения, толщина стенки 200мм	м3	6,I0	45,36	277	- 34	27	7 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
759	СI24-I6	Арматура класса AI	т	0,09	270,0	24	— / -	-	— / -
760	СI24-I8	Арматура класса A3	т	0,59	283,0	I67	— / -	-	— / -
76I	СЦМ92 р.4 т.I9	Стоимость закладных деталей	т	0,I0	3I4,0	3I	— / -	-	— / -
762	Е6-247 М0 ЭСН-84 т.29-2	Торкретирование поверхности с пескоструйной обработкой, толщиной слоя до 20мм в емкостных сооружениях высотой до 4м	м2	32,5	3,08	I00	— / 4I	24	I7 / 6
763	Е8-27 М0 ЭСН-84 т.4-7	Обмазка наружных поверхностей колодца горячим битумом за 2раза	I00м2	0,28	90,0	25	— / 5	5	— / -
764	ЕI2-288 М0 ЭСН-84 т.9-5	Утепление стен колодца засыпным керамзитом с наружной стороны	м3	3,8	I7,9	68	— / 8	4	4 / I
765	ЕI0-I93 ЭСН-84 т.36-3	Щиты деревянные с плитным утеплителем	м2	3,0	0,54	2	— / -	-	— / -
766	СI22-397	Щиты с поперечными планками и подкладками под планки, длиной I200мм марка II-I2	шт	3,0	2,22	7	— / -	-	— / -
767	СII4-2	Вата минеральная ГОСТ 4640-76	м3	0,2I	II,20	2	— / -	-	— / -
768	СIII-523	Кровельная оцинкованная сталь толщиной 25мм	т	0,0I	338,0	3	— / -	-	— / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Устройство площадки под венткамеру							
769	Е9-47 ЭСН-84 т.7-2	Установка металлической площадки под венткамеру	т	I,55	46,8	73	- 56	29	27 8
770	СI2I-I982	Опорные стойки 2	т	0,I6	264,0	42	- -	-	- -
77I	СI2I-I983	Балки: прямолинейные 2	т	I,24	266,0	330	- -	-	- -
772	СI2I-2II6	Соединительные элементы	т	0,I5	323,0	48	- -	-	- -
773	Е15-6I4 ЭСН-84 т.I64-8	Окраска масляным составом за 2 раза металлических стоек и балок	I00м2	0,78	60,5	47	- 30	30	- -
774	Е6-73 М0 ЭСН-84 т.8-2	Подливка цементного р-ра М-I00 под металлическую стойку толщ.20мм	I00м2	-	90,2	I	-	-	-
775	Е6-74 М0 ЭСН-84 т.8-3 К=3	На каждые I0 мм изменений толщины раствора к расценке ЕР-73 добавлять или исключать	I00м2	-	270,6	I	- -	-	- -
		Подвесной путь							
776	Е9-40 ЭСН-84 т.6-I	Монтаж подвесного пути	м	I,64	3,68	6	- 6	I	5 2
777	СI2I-I826	Балки подвесного пути двухтавровые	т	I,26	270,0	340	- -	-	- -
778	СI2I-I9I2	Элементы связей линейные из одиночных уголков 2	т	0,06	225,0	I4	- -	-	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
779	CI2I-I823	Металлические детали крепления подвесного пути	т	0,32	464,0	I48	-	-	-
780	EI5-6I4 ЭСН-84 т.I64-8	Окраска металлоконструкций масляной краской за 2 раза	I00м2	0,82	60,5	50	- 32	32	-
		Устройство плиты ПМ-I на отм.3.380							
78I	E6-I73 М0 ЭСН-84 т.76-I	Устройство безбалочных перекрытий железобетонных из бетона М-200 толщиной до 200мм на высоте от опорной площадки до 6м	м3	47,0	42,7	2007	- 255	2I7	38 II
782	CI24-I6	Арматура класса AI	т	0,08	270,0	22	-	-	-
783	CI24-I8	Арматура класса A3	т	0,27	283,0	76	-	-	-
784	CII4-2	Вата минеральная ГОСТ 4640-76	м3	0,07	II,20	I	-	-	-
785	EI5-6I4 ЭСН-84 т.I64-8	Окраска металлических деталей масляной краской за 2 раза	I00м2	0,03	60,5	2	-	I	-
786	EI3-II7 ЭСН-84 т.I5-2	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой: ХС-060	I00м2	0,02	I2,2	I	-	-	-
787	EI3-I43 ЭСН-84 т.I7-7 К=5	Нанесение на огрунтованные поверхности эмали ХВ-785 слоев 5	I00м2	0,02	73,0	I	-	-	-
		Отмостки							
788	E30-2 М0 ЭСН-84 т.3-2	Устройство песчаной подготовки толщ. I00мм	м3	I0,3	9,63	99	- II	I0	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
789	Е11-11 М0 ЭСН-84 т.1-11	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	I0,3	29,3	302	- I7	I7	- -
790	Е27-I64 М0 ЭСН-84 т.39-I	Устройство покрытия толщиной слоя 4см из горячих мелкозернистых асфальтобетонных смесей м I,2	I00м2	I,03	20,I	2I	- 7	2	5 2
79I	Е27-I65 М0 ЭСН-84 т.39-2	На каждые 0,5см изменения толщины слоя по расценке Е27-I64 добавлять или исключать	I00м2	0,I	240,0	25	- -	-	- -
		Крыльца							
792	Е30-2 М0 ЭСН-82 т.3-2	Устройство песчаной подготовки толщиной I00 мм	м3	0,4	9,63	4	- -	-	- -
793	Е11-11 М0 ЭСН-84 т.1-11	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	0,4	29,3	I2	- I	I	- -
794	Е8-30 М0 ЭСН-84 т.I9-I	Крыльцо с входной площадкой	м2	4,0	I3,3	53	- 4	3	I -
795	Е8-30 М0 ЭСН-84 т.5-I	Стены из керамического кирпича наружные простые, для здания высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м	м3	4,0	34,2	I37	- I2	9	3 I
		Декоративное оформление здания							
796	Е9-I4 ЭСН-84 т.2-5	Установка металлических элементов декоративного оформления	т	0,77	30,9	24	- I9	8	II 4
797	С12I-I9I9	Стоимость элементов декоративного оформления из труб прямоугольного сечения I60.II0мм Б=5 мм	т	0,77	36I,0	278	- -	-	- -
798	С1М М0 т.3-I п.I8	Стоимость металлизации закладных элементов крепления декоративного оформления	т	0,02	I78,0	4	- -	-	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
799	Е9-33 ЗСН-84 т.4-I0	Изготовление и монтаж заклепок	т	0,I4	43,0	6	-/5	2	3/I
800	СI2I-I9I2	Стоимость элементов для заклепок из металлических уголков	т	0,04	225,0	9	-/-	-	-/-
80I	СI2I-I9I7	Стоимость элементов для заклепок из листовой стали	т	0,I	250,0	25	-/-	-	-/-
802	СIII-3I	Стоимость элементов для заклепок из асбоцементных листов	I00шт	-	306,0	I	-/-	-	-/-
803	КП-55 №0 ЗСН-84 т.8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	I00м2	0,05	70,0	3	-/-	-	-/-
804	Е26-68 ЗСН-84 т.I3-4	Оклеивание труб и криволинейных поверхностей на битумной мастике в один слой тканью стеклянной в два слоя	м2	II,0	I,29	I4	-/3	3	-/-
805	С II3-I80	Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщиной 0,2мм	м2	I2,I	0,73	9	-/-	-	-/-
806	КI2-280 ЗСН-84 т.8-5	Устройство сливов из оцинкованной стали в парапетах кривец	I00м2	0,0I	I92,0	I	-/-	-	-/-
807	Е26-68 ЗСН-84 т.I3-4	Оклеивание труб и криволинейных поверхностей на битумной мастике в один слой тканью стеклянной дополнительный	м2	6,0	I,29	8	-/2	2	-/-
808	С II3-I80	Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщиной 0,2 мм	м2	6,60	0,73	5	-/-	-	-/-
809	КI2-280 ЗСН-84 т.8-5	Устройство парапета из оцинкованной стали	I00м2	0,02	I92,0	4	-/I	I	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
8I0	E8-45 M0 ЭСН-84 т.5	Кладка ограждения балкона аварийного выхода	I00м2	0,02	438,0	8	- I	I	- -
8II	EI5-82 ЭСН-84 т.I4-I	Устройство покрытия балкона аварийного выхода из плитки	I00м2	0,02	422,0	9	- 2	2	- -
8I2	E9-53 ЭСН-84 т.6-4	Кладка парапета крыльца главного входа	м3	0,5	43,4	22	- 3	3	- -
8I3	EI5-20I M0 ЭСН-84 т.4I-I	Штукатурка фасадов улучшенная цементно-известковым раствором по камню стен	I00м2	0,38	85,3	32	- I6	I4	2 I
8I4	EI3-II9 ЭСН-84 т.I5-4	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой: ФЛ-03К	I00м2	0,26	I2,0	3	- I	I	- -
8I5	EI3-I57 ЭСН-84 т.I8-I0	Окраска поверхностей эмалями ХВ-II00	I00м2	0,26	I2,8	3	- -	-	- -
8I6	EI5-529 ЭСН-84 т.I56-4	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	I00м2	0,38	47,5	I8	- 2	2	- -
		Всего по разделу 20	руб.			57I5	- 664	5I2 -	I52 48
		Всего по смете	руб.			98925	- 6958	4558	2400 736
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.			76250			
		Накладные расходы	руб.			I2584			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Плановые накопления	руб.			7097			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			9593I			
		Стоимость металломонтажных работ	руб.			2555			
		Накладные расходы	руб.			2I8			
		Плановые накопления	руб.			223			
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.			2994			

Главный инженер проекта Н.П.Степанова

Начальник отдела организации строительства и смет Э.М.Мурадханов

Исходные данные:

Составил инженер Т.А.Куклина

Проверил инженер О.И.Горелова

Перфорация:

Подготовил техник Н.В.Архипова

Проверил техник С.В.Зайцева

С В О Д К А

объемов и стоимости работ к локальной смете № II-I

№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Един. изм.	Кол-во един. изм.	Сметная стоимость, руб.							Нормативная условно-чистая продукция			Удельный вес стоимости конструктивного элемента и вида работ % к общей стоимости работ по смете
				Прямых затрат	Накладных расходов %	Накладных расходов Сумма	Плановых накоплений % стоимости по гр.5,7	Всего по гр: 5,7,8	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатация машин / в том числе заработной платы машинистов	В накладных расходах, % от суммы по гр.7	В плановых накоплен. % от суммы по гр. I0,II	Всего по данным гр. I0,II, I2,I3	Стоимость един.измерения, руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	А.Подземная часть													
I	Земляные работы	м3 вынутого грунта	869,5	563	I6,5	93	52	708	II3	444 / 77				0,72 / 0,8I
2	Фундаменты	м3	92,6	7798	-"-	I286	726	9810	I8I	I7I / 60				9,92 / I05,9
3	Подпольные каналы	руб.	-	7I	-"-	II	7	89	6	6 / 2				0,09 / -
4	Приямок	руб.	-	I04	I6,5 / 8,6	I2 / 2	8	I26	9	2 / -				0,I3 / -
	в том числе: металлоконструкции	-"-	-	/30/										
5	Осмотровая канава	м3	30	II7	I6,5 / 8,6	23I / I	I3I	I780	I2I	50 / I6				I,8 / I,26
	в том числе: металлоконструкции	руб.		/I8/										
	Итого по "А"			9953 /748/		I633 / 3	924	I25I3	430	673 / I55				I2,6
	Б.Надземная часть													
6	Каркас административно-бытовой части	м3	I34,03	I8725	I6,5 / 8,6	3059 / I5	I746	23545	472	403 / I49				23,8 / I75,7
	в том числе металлоконструкции	руб.		/I75/										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
7	Каркас производственной части	м3	98,2	I0436	I6,5 / 8,6	I696 / I5	967	I3II4	227	305 / II0				I3,3 / 1,26
	в том числе металлоконструкции	руб.		/I76/										
	Административно-бытовая часть													
8	Стены кирпичные	м3	49,9	2559	-"-	422	238	32I9	267	I08 / 33				3,25 / 64,5
9	Перемычки	м3	0,57	89	-"-	I5	8	II2	I4	3I / II				0,II / I96,5
I0	Проемы	м2	I04,3	2498	-"-	4I2	234	3I44	II8	23 / 6				3,I8 / 30,I
II	К р о в л я	м2	I36	55I9	-"-	9II	5I5	6945	274	I00 / 30				7,02 / 5I,I
I2	П о л ы	м2	222	I357	-"-	224	I24	I705	I36	5 / —				I,72 / 7,68
I3	Отделочные работы	м2	I283,I	I275	-"-	2II	I2I	I607	476	32 / I5				I,62 / I,25
	Производственная часть													
I4	Стены кирпичные	м3	44,6	2247	I6,5	370	209	2826	228	I23 / 38				2,86 / 63,4
I5	Перемычки	м3	0,I9	46	-"-	8	4	58	9	20 / 7				0,06 / 305,3
I6	Проемы	м2	I32,I	2852	I6,5 / 8,6	337 / 69	262	3520	I67	I46 / 43				3,56 / 26,6
	в т.ч.металлоконструкции	руб.		/8II/										
I7	Кровля	м2	324	I3087	I6,5	2I6I	I220	I6468	645	236 / 7I				I6,6 / 50,8
I8	П о л ы	м2	370	I400	-"-	230	I29	I759	I33	I0 / 5				I,78 / 4,75
I9	Отделочные работы	м2	I427,2	I045	-"-	I78	98	I8I6	455	33 / I5				I,33 / 0,92

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
20	Прочие работы	руб.		57I5	I6,5 / 8,6	722 / II6	52I	7074	5I2	I52 / 48				7,I5
	в том числе металлоконструкции	руб.		/I343/										
	Итого по "Б"	руб.		68850 /2505/		I095I / 2I5	6396	864I2	4I28	I727 / 58I				87,4
	Итого по "А" + "Б"	-"-		78803 /2553/		I2584 / 2I8	7320	98925	4558	2400 / 736				I00,0

Главный инженер проекта Н.П.Степанова

Начальник отдела организации строительства и смет Э.М.Муралханов

Составил: ст.инженер С.А.Содикова

ТП 416-7-234.86 УП
/шифр/

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № П-2

К типовому проекту ремонтной мастерской на оборудование административно-бытовых помещений

Основание: чертежи № АР-9

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 5,20 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция ———— тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

расчетную единицу 65 руб.

1 м^2 общей площади здания 9,81 руб.

1 м^3 объема здания 1,61 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок /ценника/ и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	норм.условно-чистая продукция прямые затраты	в том числе: основная зарплата	эксплуатация машин в т.ч. зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	СНиП 4-13-82 сб. 7,2 пр-нт 56-01-01 поз.88	Стол врача	шт	1	51,50	52	-	-	-
2	То же, поз.45	Шкаф для одежды двухдверный	шт	2	68,00	136	-	-	-
3	То же поз.114	Кушетка смотровая	шт	1	36,00	36	-	-	-
4	То же поз.104	Стул столярный	шт	36	12,00	432	-	-	-
5	То же Пр-нт 29-10-01 поз. 63	Шкаф картотека	шт	1	85,00	85	-	-	-
6	То же Пр-нт 23-03-01 поз. 86	Ширма медицинская	шт	1	32,00	32	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
7	То же Пр-нт 56-0I-0I поз.2I3	Кресло для отдыха	шт	3	40,00	I20	—	—	—
8	То же поз.I60	Стол письменный однотумбовый	шт	2	42,00	84	—	—	—
9	То же поз.45	Шкаф для хранения одежды	шт	29	68,00	I972	—	—	—
IO	То же	Шкаф для хранения одежды /3секции/	шт	29	68,00	I972	—	—	—
II	То же сб.8,I Пр-нт 56-0I-0I поз.347	Стол круглый	шт	2	50,00	I00	—	—	—
I2	То же поз.I80	Стулья к круглому столу	шт	8	I0,00	80	—	—	—
I3	То же Пр-т 24-06 поз.06-004	Электрокипятильник	шт	I	73,00	73	—	—	—
I4	То же поз.I5-0I8	Электрополотенце	шт	I	22,30	22	—	—	—
		Всего по смете			руб.	5I96	—	—	—
		в том числе:							
		стоимость оборудования			руб.	5I96			
		Всего стоимость оборудования			руб.	5I96			

Главный инженер проекта Н.П.Степанова

Начальник отдела организации строительства и смет Э.М.Мурадханов

Исходные данные:

Составил: инженер С.Г.Суницкий

Проверил: инженер Д.А.Андержанова

Перфорация:

Подготовил: техник Н.В.Архипова

Проверил: техник С.В.Зайцева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № П-3

К типовому проекту Ремонтной мастерской дорожно-ремонтного пункта
На приобретение и монтаж технологического оборудования

Основание: ТХ.СО
Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость	19,67 тыс.руб.
в том числе:	
а/оборудования	19,43 тыс.руб.
б/монтажных работ	0,24 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	тыс.руб.
Показатели по смете	тыс.руб.
Стоимость на: расчетную единицу	245,88руб.
1м2 общей площади здания	37,012руб.
1м3 объема здания	6,10 руб.

№ пп	Шифр и № позиции прейскуранта, УСН ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	Кол-во	Масса, т брутто нетто	Стоимость единицы /руб./					Общая стоимость /руб./			
					Един. изм.	Общий	Оборудования	Монтажных работ			Оборудования	Монтажных работ		
								Всего	в том числе			Всего	в том числе	
									основная зарплата	эксплуатация машин в т.ч. зарплата			основная зарплата	эксплуатация машин в т.ч. зарпла
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	п.3-575-2 Пр-нт 24-04-01 п.31	Подъемник наканавный П 113, грузоподъемностью 4т	шт	1	0,16	0,16	125	42,90	34,4	4,97	125	43	34	5
2	Пр-нт 24-04-04 п.2	Тележка для перевозки агрегатов автомобилей ОПТ-7353	шт	2	0,074	0,148	67	-	-	-	134	-	-	-
3	Пр-нт 24-04-01 доп.1 п.674	Установка смазочно-заправочная С-101	шт	1	0,31	0,31	1163	-	-	-	1163	-	-	-
4	Пр-нт 24-04-01 п.74	Компрессор передвижной 1136-В2	шт	1	0,075	0,075	139	-	-	-	139	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
5	Пр-нт I9-06 п.0I-062 ц.3-4-6	Кран мостовой электрический подвесной	шт	I	I,425	I,425	536	55,2	47,I	5,28	536	55	47	5
6	Пр-нт 24-04-0I п.29	Кран передвижной 423М	шт	I	0,205	0,205	I4I	-	-	-	I4I	-	-	-
7	Пр-нт I8-0Iдоп.I п.I-I54	Комбинированный станок IE95	шт	I	2,475	2,475	4650	-	-	-	4650	-	-	-
8	ц.I-202-I Пр-нт I8-0I п.3-084	Станок точильный 3К63I	шт	I	0,07	0,07	530	3,9	9,2	0,I2	530	I0	9	I
9	Пр-нт I8-0I п.2-004	Станок вертикально-сверлильный 2Н-I25Л	шт	2	0,62	I,24	I040	-	-	-	2080	-	-	-
I0	Пр-нт 24-02-05 п.I-00I ц.I8-I-2	Ванна моечная передвижная ОМ-I3I6	шт	2	0,06	0,I2	39	20,4	I2,3	I,78	78	20	I2	2
II	Пр-нт 24-04-0I п.I49	Пресс гидравлический 2I35-IM	шт	I	0,572	0,572	305	-	-	-	305	-	-	-
I2	Пр-нт 24-04-0I п.I6I ц.I-220-I	Стенд для разборки коробки передач Р-20I	шт	I	0,024	0,024	35	5,54	5,06	0,08	35	6	5	I
I3	Пр-нтI5-06 п.03-0I4	Выпрямитель селеновый ВСА-5М	шт	2	0,053	0,I06	280	-	-	-	560	-	-	-
I4	Пр-нт 24-04-0I п.I32	Прибор для проверки электрооборудования Э-2I4	шт	I	0,009	0,009	I04	-	-	-	I04	-	-	-
I5	Пр-нт 24-04-0I п.596	Стенд испытания топливной аппаратуры КИ-92IM	шт	I	0,475	0,475	880	-	-	-	880	-	-	-
I6	Пр-нт 24-04-02 доп.II п.I89	Стол электросварочный ОКС-7523	шт	I	0,I73	0,I73	85	-	-	-	85	-	-	-
I7	Пр-нтI8-05 ч.III п.6-079	Наковальня Р-50	шт	I	0,I5	0,I5	28	-	-	-	28	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I8	Пр-нт I5-06 п.04-005	Аппарат электросварочный ТД-500-4У2	шт	I	0,I9I	0,I9I	435	-	-	-	435	-	-	-
I9	Пр-нт 24-I0 п.05-008	Машина для уборки полов КУ-I0I	шт	I	0,II4	0,II4	600	-	-	-	600	-	-	-
20	Пр-нт I8-05 доп.303I п.I-059	Машина сверлильная электрическая с двойной изоляцией диаметр сверления 23мм, ИЭ-I023А	шт	I	0,0054	0,0054	3I	-	-	-	3I	-	-	-
2I	Пр-нт I8-05 ч.IУ п.I-037	Гайковерт электрический с двойной изоляцией,ударный, диаметр затягиваемой резьбы до I6мм	шт	I	0,0038	0,0038	44	-	-	-	44	-	-	-
22	Пр-нт I8-05 доп.20 п.I-079	Гайковерт электрический с ударный,с двойной изоляцией, диаметр затягиваемой резьбы I2-30мм, ИЭ-3II5Б	шт	I	0,005I	0,005I	97	-	-	-	97	-	-	-
23	Пр-нт I8-05 доп.2I,22 п.I-088	Машина шлифовальная электрическая с гибким валом,с двойной изоляцией,диаметр круга 200мм /прямой головки/ I25мм /угловой головки/ ИЭ-6I03А	шт	I	0,0324	0,0324	92	-	-	-	92	-	-	-
24	Пр-нт I8-05 ч.IУ п.I-029	Пила ручная электрическая дисковая,диаметр пильного диска 200м ИЭ-5I07А	шт	I	0,0I3	0,0I3	43	-	-	-	43	-	-	-
25	Пр-нт I8-05 ч.IУ п.I-048	Ножницы ручные электрические ножевые ИЭ-5404	шт	I	0,003	0,003	62	-	-	-	62	-	-	-
26	Пр-нт 24-04-0I доп.4 п.707	Пробник аккумуляторный Э-I07	шт	I	-	-	I2-90	-	-	-	I3	-	-	-
27	Пр-нт 24-04-22 п.44	Компрессометр. Модель I79	шт	I	-	-	6,I5	-	-	-	6	-	-	-
28	Пр-т 24-04-0I доп.2I п.785	Приспособление для снятия и установки КШМ П-232	шт	I	0,02I	0,02I	57	-	-	-	57	-	-	-
29	Пр-нт 24-04-0I п.I99	Комплект инструмента автомеханика И-I32	шт	I	0,0083	0,0083	I5,20	-	-	-	I5	-	-	-
30	Пр-нт 24-04-0I п.I90	Набор торцовых ключей с цилиндрическими головками 2336М I	шт	I	0,0026	0,0026	6-90	-	-	-	7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	
3I	Пр-нт 24-04-0I п.I08	Прибор для проверки карбюраторов и бензонасосов 527Б	шт	I	0,002	0,002	24-40	-	-	-	24	-	-	-
32	Пр-нт 24-04-0I п.50	Нагнетатель смазки, передвижной 390М	шт	I	0,055	0,055	I35	-	-	-	I35	-	-	-
33	Пр-нт 24-04-0I п.33	Домкрат гаражный гидравлический П-304	шт	I	0,II0	0,II0	II2	-	-	-	II2	-	-	-
		Итого									I3346	I34	I07	I4
		Нестандартизированное оборудование												
34	Групповые лимитные цены, табл.I утв. Зам.Мин.строит. дорож.и коммун. машиностроения I.I0.82 № 96	Тележка стеллаж для деталей Е0.04.000В0	т	0,2	-	-	825	-	-	-	I65	-	-	-
35	ГЩ табл.2	Ванна для электролита Н0.09.000В0	т	0,074	-	-	I200	-	-	-	89	-	-	-
36	ГЩ табл.I	Верстак слесарный ОРГ-5I0IА	т	I,05	-	-	825	-	-	-	866	-	-	-
37	ГЩ табл.I	Бак для сбора отработанного масла ОРТ89IIА	т	0,05	-	-	825	-	-	-	4I	-	-	-
38	ГЩ табл.2	Стеллаж секционный ОРГ-5I52А	т	0,5I	-	-	I200	-	-	-	6I2	-	-	-
39	ГЩ табл.I	Ларь для ветоши ОРГ-5I33А	т	0,076	-	-	825	-	-	-	63	-	-	-
40	ГЩ табл.2	Тумбочка инструментальная ОРГ -5I47А	т	0,I32	-	-	I200	-	-	-	I58	-	-	-
4I	ГЩ табл.2	Шкаф для зарядки аккумуляторов 3-409	т	0,I94	-	-	I200	-	-	-	233	-	-	-
42	ГЩ табл.I	Стол разборки аккумуляторов Н0.09.000В0	т	0,089	-	-	825	-	-	-	73	-	-	-
43	ГЩ табл.I	Стеллаж для двигателей ОРГ-5I46А	т	0,067	-	-	825	-	-	-	55	-	-	-
44	ГЩ табл.I	Стеллаж для узлов и агрегатов Н0.03.000В0	т	0,07	-	-	825	-	-	-	58	-	-	-
45	ГЩ табл.I	Стеллаж для инструмента и деталей Н0.06.000В0	т	0,4I4	-	-	825	-	-	-	342	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
46	ГЛЩ табл.I	Стеллаж для камер и покрышек ОРГ-5I20А	т	0,056	–	–	825	–	–	–	46	–	–	–
47	ГЛЩ табл.I	Табурет сварщика Н0.07.000В0	т	0,0I2	–	–	825	–	–	–	I0	–	–	–
48	ГЛЩ табл.2	Тележка для сварочных баллонов Н0.08.000В0	т	0,095	–	–	I200	–	–	–	II4	–	–	–
49	ГЛЩ табл.2	Ларь кузнечного инструмента ОРГ-5I34А	т	0,045	–	–	I200	–	–	–	54	–	–	–
50	ГЛЩ табл.2	Ванна для закалки деталей ОРГ-5I38	т	0,06I	–	–	I200	–	–	–	73	–	–	–
5I	ГЛЩ табл.I	Горн кузнечный Н0.04.000В0	т	0,453	–	–	825	–	–	–	374	–	–	–
52	ГЛЩ табл.I	Ящик для песка ОРГ-5I39А	т	0,045	–	–	825	–	–	–	37	–	–	–
53	ГЛЩ табл.I	Щит для сварочных работ ОРГ-5I57А	т	0,05	–	–	825	–	–	–	4I	–	–	–
54	ГЛЩ табл.2	Шкаф для хранения инструмента и технологической оснастки Н0.02.000В0	т	0,648	–	–	I200	–	–	–	778	–	–	–
		Итого									4282	–	–	–
		Всего									I7628	I34	I07	I4
		Запасные части	%	2	–	–	–	–	–	–	353	–	–	–
		Итого									I798I			
		Тара и упаковка	%	2	–	–	–	–	–	–	360	–	–	–
		Итого									I834I			
		Транспортные расходы	%	4							734			
		Итого									I9075			
		Заготовительно-складские расходы	%	I,2							229			
		Итого									I9304			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Комплектация /от итога с запчастями/	%	0,7	-	-	-	-	-	-	I26	-	-	-
		Итого оборудования	-	-	-	-	-	-	-	-	I9430	-	-	-
		Накладные расходы	%	80	-	-	-	-	-	-	-	86	-	-
		Итого	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220	-	-
		Плановые накопления	%	8	-	-	-	-	-	-	-	I8	-	-
		Итого	-	-	-	-	-	-	-	-	-	238	-	-
		Всего /графы I2 и I3/	-	-	-	-	-	-	-	-	I9668			
		Нормативная условно-чистая продукция												

Главный инженер проекта Н.П.Степанова

Начальник отдела организации строительства и смет Э.М.Мурадханов

Составил старший инженер Л.И.Львова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № П-4

К типовому проекту ремонтной мастерской дорожно-ремонтного пункта на водопровод горячий Т3 и Т4

Основание: чертежи № ВК-2, ВК-3
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость	0,40 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	-
Показатели по смете	
Стоимость на:	
расчетную единицу	5 руб.
Iм2 общей площади здания	0,75 руб.
Iм3 объема здания	0,I2 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, /ценника/ и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормативная условно-чистая продукция / прямая затраты	в том числе основная зарплата	эксплуатация машин / зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	ЕI8-228 ЭСН-84 т.I5-4	Установка термометра прямого в оправе	компл.	2	2,4I	5	— -	-	— -
2	ЕI6-4I ЭСН-84 т.7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром I5мм	м	82	I,20	98	— 20	I9	I -
3	ЕI6-42 ЭСН-84 т.7-3	То же, диам.20мм	м	I9	I,35	26	— 4	4	— -
4	ЕI6-43 ЭСН-84 т.7-3	То же,диам.25мм	м	35	I,36	48	— 8	8	— -
5	ЕI6-44 ЭСН-84 т.7-3	То же,диам.32мм	м	26	I,58	4I	— 6	6	— -
6	Доп.к СЦМ вып.I п.2026	Вентиль латунный муфтовый марки I4БIБК диам.I5 мм	шт	9	I,03	9	— -	-	— -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
7	Доп.к СЦМ вып.I п.2027	Вентиль латунный муфтовый марки I5БIБК диам.20 мм	шт	I	I,24	I	— —	-	— —
8	Доп.к СЦМ вып.I п.2028	То же,диам.25мм	шт	2	I,73	3	— —	-	— —
9	Доп.к СЦМ вып.I п.2029	То же.диам.32мм	шт	I	2,22	2	— —	-	— —
I0	EI6-2I9 ЭСН-84 т.22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50мм	I00м	I,62	3,94	6	— 6	6	— —
II	EI7-50 ЭСН-84 т.3-3	Установка смесителей для ванн с душевой трубкой и сеткой СМ-Д-СТ	шт	4	4,59	I8	— 2	2	— —
I2	EI7-53 ЭСН-84 т.3-3	Установка смесителей для умывальника настенного типа СМ-УМ-НВР	шт	4	0,59	2	— 2	2	— —
I3	CI30-I505	Смесители для умывальников СМ-УМ-НВР настенные с верхним изливом, с развальцованным носиком	компл.	4	3,35	I3	— —	-	— —
I4	E26-I5 ЭСН-84 т.4-2	Теплоизоляция трубопроводов шнуром теплоизоляционным	м3	0,37	22,70	8	— 8	8	— —
I5	С-II4-349	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты с сетчатой трубкой из проволоки стальной низкоуглеродистой общего назначения ТУ-36-I695-79	м3	0,38	53,40	20	— —	-	— —
I6	E26-73 ЭСН-84 т.I3-9	Покровный слой лакостеклоткани	I00 м2	0,I8	I2,60	2	— 2	2	— —
I7	CIII0-I32	Стоимость лакостеклоткани	м2	20,03	0,48	I0	— —	-	— —
I8	E26-76 ЭСН-84 т.I4-2	Окраска изолированных поверхностей масляным составом за два раза	I00м2	0,29	66,30	I9	— 3	3	— —
		Всего по смете:	руб.			404	— 6I	60	I —

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб.			59			
		накладные расходы	руб.			9			
		плановые накопления	руб.			6			
		Всего,стоимость общестроительных работ	руб.			74			
		Стоимость сантехнических работ	руб.			272			
		Накладные расходы	руб.			34			
		Плановые накопления	руб.			24			
		Всего,стоимость сантехнических работ	руб.			330			

Главный инженер проекта Н.П.Степанова

Начальник отдела организации строительства и смет Э.М.Мурадханов

Исходные данные:

составил инженер И.М.Горохова

проверил инженер Н.В.Лукина

Перфорация:

подготовил техник Н.В.Архипова

проверил техник С.В.Хайцева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № П-5

К типовому проекту ремонтной мастерской дорожно-ремонтного пункта
на водопровод объединенный, хоз-питьевой, производственный

Основание: чертежи № ВК-2, ВК-3
Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 0,77 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция -
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу 9,63 руб.
1м2 общей площади здания 1,45 руб.
1м3 объема здания 0,24 руб.

№№ пп	№ прейскурантов УСН, расценок /ценника/ и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормативная условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе	
								основная зарплата	эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Водопровод объединенный хоз-питьевой, производственный, противопожарный							
1	ЕТ-65 т.4,п.1.11 т.3 ЭСН-84 т.12-5	Разработка грунта экскаваторами на гусеничном и колесном ходу в отвал с ковшом вместимостью 0,25 м3, грунт 2 группы	1000м3	0,02	170,52	4	-/3	-	3/1
2	ЕТ-960 ЭСН-84 т.80-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами и копание ям глубиной до 1,5м, грунт 2 группы	100м3	0,004	74,50	1	-/-	-	-/-
3	ЕТ6-4 ЭСН-84 т.1-3	Прокладка трубопроводов из чугунных напорных раструбных труб в траншеях, диаметром 100мм	м	7	4,82	34	-/3	3	-/-
4	ЕТ6-67 ЭСН-85 т.8-2	Монтаж труб стальных электросварных диам. 76мм	м	23	2,21	51	-/12	11	1/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
5	EI6-4I ЭСН-84 т.7-3	Монтаж труб водогазопроводных оцинкованных,легких диам.I5мм	м	53	I,20	64	— I3	I2	I —
6	EI6-42 ЭСН-84 т.7-3	То же,диам.20мм	м	3	I,35	4	— I	I	— —
7	EI6-43 ЭСН-84 т.7-3	То же,диам.25мм	м	33	I,36	45	— 8	8	— —
8	EI6-46 ЭСН-84 т.7-4	То же,диам.50мм	м	45	2,2I	99	— I4	I3	I —
9	EI6-2I9 ЭСН-84 т.22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50мм	I00м	I,34	3,94	5	— 5	5	— —
I0	EI6-220 ЭСН-84 т.22	То же,диам.до I00мм	I00м	0,30	4,22	I	— I	I	— —
II	EI6-I92 ЭСН-84 т.I8-I	Устройство водомерных узлов с обводной линией, диаметром ввода 50мм, диаметром водомера до 40мм	узел	I	83,90	84	— 7	7	— —
I2	Доп.к СЦМ вып.I п.2334	Водомер ВСКМ-20	шт	I	46,I0	46	— —	-	— —
I3	EI6-II7 ЭСН-84 т.I2-I	Установка задвижки диаметром 50мм	шт	I	I7,40	I7	— —	I	— —
I4	EI6-I00 ЭСН-84 т.II-I	Фланцевые соединения на стальных трубопроводах, диаметром 50мм	шт	2	2,90	6	— I	I	— —
I5	EI6-I84 ЭСН-84 т.I6-I	Установка кранов пожарных,диаметром 50мм	шт	2	47.70	95	— 4	4	— —
I6	EI6-I85 ЭСН-84 т.I6-2	Установка кранов поливочных диаметром 25мм	шт	2	2,07	4	— —	-	— —
I7	CI30-85	Вентили проходные муфтовые I5Ч8Р2 для воды давлением I,6 МПС, диаметром в мм: I5	шт	6	I,25	8	— —	-	— —

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I8	CI30-86	Вентили проходные муфтовые I548Р2 для воды давлением I,6МПА, диаметром в мм: 20	шт	2	I,48	3	— —	-	— —
I9	CI30-87	Вентили проходные муфтовые I5Ч8Р2 для воды давлением I,6МПА, диаметром в мм: 25	шт	6	I,82	II	— —	-	— —
20	EI-968 ЭСН-84 т.8I-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям, грунт 2 группы	I00м3	0,004	46,00	I	— —	-	— —
2I	EI-260 т.4,п.I.II т.3 ЭСН-84 т.3I-5	Засыпка траншей и котлованов мощностью до 96 квт/I30л.с./ с перемещением грунта до I0м бульдозерами, грунт 2 группы	I000м3	0,02	I5,29	I	— —	-	— —
22	E26-I5 ЭСН-84 т.4-2	Теплоизоляция трубопроводов шнуром теплоизоляционным	м3	0,II	22,70	2	— 2	2	— —
23	CII4-349	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты с сетчатой трубкой из проволоки стальной низкоуглеродистой общего назначения ТУ-36-I695-79	м3	0,II	53,40	6	— —	-	— —
24	E26-73 ЭСН-84 т.I3-9	Покровный слой лакостеклоткани	I00м2	0,05	I2,60	I	— I	I	— —
25	CIII0-I32	Стоимость лакостеклоткани	м2	5,48	0,48	3	— —	-	— —
26	E26-76 ЭСН-84 т.I4-2	Окраска изолированных поверхностей масляным составом за два раза	I00м2	0,45	66,30	30	— 5	5	— —
		Всего по смете:	руб.			766	— 8I	75	6 I
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб.			49			
		накладные расходы	руб.			7			
		плановые накопления	руб.			4			
		всего,стоимость общестроительных работ	руб.			60			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Стоимость сантехнических работ	руб.			577			
		Накладные расходы	руб.			76			
		Плановые накопления	руб.			53			
		всего,стоимость сантехнических работ	руб.			706			

Главный инженер проекта Н.П.Степанова

Начальник отдела организации строительства и смет Э.М.Мурадханов

Исходные данные:

составил инженер И.М.Горохова

проверил инженер Н.В.Лукина

Перфорация:

подготовил техник Н.В.Архипова

проверил техник С.В.Зайцева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № П-6

К типовому проекту ремонтной мастерской на канализацию

Основание: чертежи № ВК-2, ВК-4

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 1,27 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

расчетную единицу 15,88 руб.

1 $м^2$ общей площади здания 2,40 руб.

1 $м^3$ объема здания 0,39 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, ценника и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	норм. условно-чистая продукция прямые затраты	в том числе: основная зарплата	в том числе: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Раздел 1. Канализация бытовая КI							
1	ЕI-65 т4 п.1.11 т.3 ЭСН-84 т.12-5	Разработка грунта экскаваторами на гусеничном и колесном ходу в отвал с ковшом вместимостью 0,25 м3 грунт 2 группы	1000 $м^3$	0,01	170,52	1	- / 1	-	- / -
2	ЕI-960 ЭСН-84 т.80-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами и копание ям глубиной до 1,5 м грунт 2 группы	100 $м^3$	0,004	74,50	1	- / -	-	- / -
3	ЕI6-33 ЭСН-84 т.6-1	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром 50 мм	м	6,00	1,92	12	- / 2	2	- / -
4	ЕI6-34 ЭСН-84 т.6-2	То же, диам. 110 мм	м	28,20	3,10	87	- / 10	10	- / -
5	ЕI7-58 ЭСН-84 т.8-3	Установка унитазов фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых тарельчатых с цельноотлитой полочкой, со смывным бачком непосредственно присоединенным к унитазу типа ТП-ПВ и ТП-КВ со смывным бачком с боковым пуском	комп	4,00	21,20	85	- / -		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
6	EI7-28 ЭСН-84 т.I-5	Установка умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комп	5	I,8I	9	= 7	7	= -
7	CI30-I664	Умывальники фаянсовые, фарфоровые и полуфарфоровые со смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском прямоугольные без спинки, размером 550х420х150 мм	комп	5	I6,4	82	=	-	=
8	EI7-37 ЭСН-84 т.I-I0	Установка трапов чугунных эмалированных ТП-I00	комп	2	I4,60	29	= 2	2	= -
9	EI-968 ЭСН-84 т.8I-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы	I00 м³	0,004	46,00	I	=	-	=
I0	EI-260 т.4 п.I.II т.3 ЭСН-84 т.3I-5	Засыпка траншей и котлованов мощностью до 96 квт /I30 л.с./ с перемещением грунта до I0 м бульдозерами грунт 2 группы	I000 м³	0,0I	I5,29	I	=	-	=
		Всего по разделу I			руб.	377	= 28	27	I -
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ			руб.	4			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб.	4			
		стоимость сантехнических работ			руб.	304			
		Накладные расходы			руб.	4I			
		Плановые накопления			руб.	28			
		Всего, стоимость сантехнических работ			руб.	373			
		Раздел 2. Канализация дождевая К2							
II	EI-65 т.4,п.I.II т.3 ЭСН-84 TI2-5	Разработка грунта экскаваторами на гусеничном и колесном ходу в отвал с ковшом вместимостью 0,25 м3 грунт 2 группы	I000 м³	0,0I	I70,52	2	= 2	-	2 I
I2	EI-960 ЭСН-84 т.80-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами и копание ям глубиной до I,5 м грунт 2 группы	I00 м³	0,0I	74,50	I	= I	I	=

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I3	EI6-34 ЭСН-84 т.6-2	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром I00 мм	м	I8	3,I0	56	— / 7	7	— / —
I4	EI6-28 ЭСН-84 т.4-2	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб в траншеях, диаметром I00 мм	м	23,5	3,0I	7I	— / 9	9	— / —
I5	E22-9 ЭСН-84 т.I-I	Укладка трубопроводов из асбестоцементных труб ВТ-9 с соединением на асбестоцементных муфтах диаметром I00мм	м	I2	I,8	22	— / 2	2	— / —
I6	EI6-I88 ЭСН-84 т.I7-I	Установка воронок водосточных, диаметром I00 мм	шт	3	2,28	7	— / 6	5	I / —
I7	дополн.к СИМ вып.Iп.2224	Стоимость воронки	шт	3	I6,00	48	— / —	—	— / —
I8	EI-968 ЭСН-84 т.8I-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы	I00 $м^3$	0,004	46,00	I	— / —	—	— / —
I9	EI-260 т.4.п.I.II т.3 ЭСН-84 т.3I-5	Засыпка траншей и котлованов мощностью до 96 квт /I30 л.с./ с перемещением грунта до I0 м бульдозерами грунт 2 группы	I000 $м^3$	0,0I	I5,29	I	— / —	—	— / —
		Всего по разделу 2			руб.	253	— / 27	24	3 / I
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ			руб.	5			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб.	5			
		Стоимость сантехнических работ			руб.	204			
		Накладные расходы			руб.	26			
		Плановые накопления			руб.	I8			
		Всего, стоимость сантехнических работ			руб.	248			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		Раздел 3. Канализация механически загрязненных вод К4							
20	ЕI-65 т.4 п.I.II т.3 ЭСН-84 Т12-5	Разработка грунта экскаваторами на гусеничном и колесном ходу в отвал с ковшом вместимостью 0,25 м3 грунт 2 группы	I000 м³	0,0I	I70,52	2	—/2	—	2/I
2I	ЕI-960 ЭСН-84 т.80-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами и копание ям глубиной до I,5 м грунт 2 группы	I00 м³	—	74,5	I	—/—	—	—/—
22	ЕI6-33 ЭСН-84 т.6-I	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром 50 мм	м	I4,5	I,92	28	—/6	6	—/—
23	ЕI-968 ЭСН-84 т.8I-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы	I00 м³	0,004	46,00	I	—/—	—	—/—
24	ЕI-260 т.4 п.I.II т.3 ЭСН-84 т.3I-5	Засыпка траншей и котлованов мощностью до 96 квт /I30 л.с./ с перемещением грунта до I0 м бульдозерами грунт 2 группы	I000 м³	0,0I	I5,29	I	—/—	—	—/—
25	ЕI7-89 ЭСН-84 т.6-4	Установка раковин стальных эмалированных с отъемной спинкой РСТО-I, РСТО-2	комп	2	9,I8	I8	—/I	I	—/—
		Отстойный колодец МУ/ОК							
26	п.I8-6-I	Установка фильтра малого НО.I0.000В0 в колодец	шт	I	23,2	23	—/I6	I4	2/I
27	Пр-т 23-03 ч.2 п.0I-00I-А	Стоимость фильтра	т	0,05	I865,00	93	—/—	—	—/—
		Всего по разделу 3			руб.	I99	—/25	2I	4/2
		в том числе:							
		Стоимость монтажных работ			руб.	II6			
		Накладные расходы			руб.	II			
		Плановые накопления			руб.	I0			
		Всего, стоимость монтажных работ			руб.	I37			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Стоимость общестроительных работ			руб.	5			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб.	5			
		Стоимость сантехнических работ			руб.	46			
		Накладные расходы			руб.	6			
		Плановые накопления			руб.	5			
		Всего, стоимость сантехнических работ			руб.	57			
		Раздел 4. Канализация кислых вод К8							
28	ЕI-234 т.4 п.I.II т.3 ЭСН-84 т.29-5	Разработка грунта бульдозером мощностью до 96 квт /I30 л.с./ с перемещением до I0 м грунт 2 группы	I000 м³	0,0I	26,29	I	—	—	—
29	ЕI-960 ЭСН-84 т.80-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами и копание ям глубиной до I,5 м грунт 2 группы	I00 м³	0,004	74,50	I	—	—	—
30	ЕI6-33 ЭСН-84 т.6-I	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром 50 мм	м	6	I,92	I2	— / 2	2	—
3I	ЕI6-34 ЭСН-84 т.6-2	То же, диам. II0 мм	м	6	3,I0	I9	— / 2	2	—
32	ЕI6-III ЭСН-84 т.6-4	Установка раковин стальных эмалированных с отъемной спинкой РСТО-I,РСТО-2	комп	2	9,I8	I8	— / I	I	—
33	ЕI6-III ЭСН-84 т.I2-2	Вентиль фланцевый марки I54 75П диам.25 мм	шт	I	25,6	26	— / 2	2	—
34	ЕI-260 т.4 п.I.II т.3 ЭСН-84 т.3I-5	Засыпка траншей и котлованов мощностью до 96 квт /I30 л.с./ с перемещением грунта до I0 м бульдозерами грунт 2 группы	I000 м³	0,0I	I5,29	I	—	—	—
35	ЕI-968 ЭСН-84 т.8I-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов ям грунт 2 группы	I00 м³	0,004	46,00	I	—	—	—

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Колодец-нейтрализатор ДФ/КН							
36	Ц.I8-6-I	Установка доломитового фильтра,модель 9370 /Гипроавтотранс/	шт	I	23,2	23	— / I6	I4	2 / I
37	Пр-т 23-03 Ч2 п.0I-00I-л	Стоимость фильтра	т	0,24	I200,0	288	— / —	—	— / —
		В с е г о по разделу 4			руб.	443	— / 23	2I	2 / I
		в том числе:							
		Стоимость монтажных работ			руб.	3II			
		Накладные расходы			руб.	II			
		Плановые накопления			руб.	26			
		Всего, стоимость монтажных работ			руб.	348			
		Стоимость общестроительных работ			руб.	4			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб.	4			
		Стоимость сантехнических работ			руб.	75			
		Накладные расходы			руб.	9			
		Плановые накопления			руб.	7			
		Всего, стоимость сантехнических работ			руб.	9I			
		Всего по смете			руб.	I272	— / I03	93	I0 / 4
		в том числе:							
		Стоимость монтажных работ			руб.	427			
		Накладные расходы			руб.	22			
		Плановые накопления			руб.	36			
		Всего, стоимость монтажных работ			руб.	485			
		Стоимость общестроительных работ			руб.	I8			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № П-7

К типовому проекту ремонтной мастерской дорожно-ремонтного пункта на теплоснабжение установок вентсистем

Основание: чертежи № ОВ-I3
Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость	0,9I тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	-
Показатели по смете	
Стоимость на:	
расчетную единицу	II,38руб.
Iм2 общей площади здания	I,72 руб.
Iм3 объема здания	0,28 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок /ценника/ и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						всего	Нормативная условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе: основная зарплата	в том числе: эксплуатация машин / из них зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Сантехнические работы							
I	Е20-453 ЭСН-84 т.9-5	Клапан регулирующий с электромоторным исполнительным механизмом	шт	I	68,I0	68	-/I	I	-/-
2	Е20-455 ЭСН-84 т.9-5	Клапан регулирующий с электромоторным исполнительным механизмом	шт	2	68,I0	I36	-/2	2	-/-
3	СI30-9I	Вентили проходные муфтовые I5КЧI8П для воды и пара, давлением I,6МПА, диаметром в мм: I5	шт	I	I,20	I	-/-	-	-/-
4	СI30-93	Вентили проходные муфтовые I5КЧI8П для воды и пара, давлением I,6МПА, диаметром в мм: 25	шт	I	I,65	2	-/-	-	-/-
5	СI30-94	Вентили проходные муфтовые I5КЧI8П для воды и пара, давлением I,6 МПА диаметром в мм: 32	шт	I	2,I5	2	-/-	-	-/-
6	СI30-96	Вентили проходные муфтовые I5КЧI8п для воды и пара, давлением I,6 МПА диаметром в мм: 50	шт	3	3,68	II	-/-	=	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
7	EI6-II8 ЭСН-84 т.I2-2	Установка задвижек 3046БР диаметром 80мм	шт	2	24,80	50	— 3	3	— -
8	EI8-I99 ЭСН-84 т.II-6	Воздухосборник горизонтальный диаметром 325мм	шт	2	I9,90	40	— 2	2	— -
9	EI8-229 ЭСН-84 т.I5-5	Установка кранов воздушных радиаторных	компл	3	0,49	I	— -	-	— -
I0	EI8-2I3 ЭСН-84 т.I4-I	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32мм	шт	I	23,90	24	— I	I	— -
II	EI8-2I6 ЭСН-84 т.I4-3	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 65мм	шт	2	39,90	80	— 2	2	— -
I2	EI6-67 ЭСН-84 т.8-2	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диаметром 76мм, толщиной стенки 3,5мм	м	20	2,2I	44	— I0	9	I -
I3	EI6-68 ЭСН-84 т.8-3	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диаметром 89мм, толщиной стенки 3,5мм	м	52	2,62	I36	— 32	28	4 I
I4	EI6-37 ЭСН-84 т.7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 25мм	м	I2	I,03	I2	— 3	3	— -
I5	EI8-228 ЭСН-84 т.I5-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	компл	2	2,4I	5	— -	-	— -
I6	EI6-2I9 ЭСН-84 т.22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50мм	I00м	0,I2	3,94	I	— -	-	— -
I7	EI6-220 ЭСН-84 т.22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до I00мм	I00м	0,72	4,22	3	— 3	3	— -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		Строительные работы							
I8	ЕI5-6I4 ЭСН-84 т.I64-8	Окраска трубопровода	I00м2	2,06	60,50	I25	-/79	79	-/-
		Всего:	руб.			908	-/I38	I33	5/I
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб.			I25			
		накладные расходы	руб.			2I			
		плановые накопления	руб.			I2			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			I58			
		стоимость сантехнических работ	руб.			6I6			
		накладные расходы	руб.			8I			
		плановые накопления	руб.			53			
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			750			
		Для температуры = -20 градусов							
		Исключить							
I9	СI30-96	Вентили проходные муфтовые I5КЧI8I для воды и пара, давлением I,6МПА диаметром в мм: 50	шт	3	3,68	II	-/-	-	-/-
20	ЕI6-II8 ЭСН-84 т.I2-2	Установка задвижек 3046БР диаметром 80мм	шт	2	24,80	50	-/3	3	-/-
2I	ЕI8-2I6 ЭСН-84 т.I4-3	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 65мм	шт	2	39,90	80	-/2	2	-/-
22	ЕI6-67 ЭСН-84 т.8-2	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диаметром 76мм, толщиной стенки 3,5мм	м	20	2,2I	44	-/I0	9	I/-
		Итого:	руб.			226	-/I5	I4	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
5I9.	Е7-209 ЭСН-84 т.I2-7	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств одно-таких зданий и сооружений при высоте зданий до 25 м	шт.	9,0	2,43	22	– I8	9	9 3
520.	СЦМ МО п.8-236	Стоимость сб.ж/б стакана СБ46-I, весом 0,I6 т из бетона BI5	м3	0,42	90,2	38	–	–	–
52I.	СЦМ МО т.3-I	Стоимость арматуры AI=I6,I кг	т	0,02	229,0	5	–	–	–
522.	СЦМ МО т.3-I	Стоимость арматуры BI=II,9 кг	т	0,0I	32I,0	3	–	–	–
523.	СЦМ МО т.3-I	Стоимость закладных деталей	т	0,04	4I3,0	I7	–	–	–
524.	СЦМ МО п.8-237	Ст-ть сб.ж/б стакана СБ76-I, BI5, вес 0,32т, объем бетона 0,I3 м3	м3	0,I3	75,9	I0	–	–	–
525.	СЦМ МО т.3-I	Ст-ть ар-ры AI	т	–	229,0	–	–	–	–
526.	СЦМ МО т.3-6	Ст-ть ар-ры BI	т	–	32I,0	–	–	–	–
527.	СЦМ МО т.3-I3	Ст-ть закладных деталей	т	0,0I	4I3,0	4	–	–	–
528.	СЦМ МО п.8-237 пр-Т06-08 т.4.п.I.9	Ст-ть сб.ж/б стакана СБ7Б-2, BI5 вес 0,32 т, объем бетона 0,I3 м3	м3	0,I3	75,9	I0	–	–	–
529.	СЦМ МО т.3-I	Ст-ть ар-ры AI	т	–	229,0	–	–	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		в том числе:							
		стоимость сантехнических работ	руб.			I85			
		накладные расходы	руб.			25			
		плановые накопления	руб.			I6			
		Всего,стоимость сантехнических работ	руб.			226			
		Добавить							
23	CI30-92	Вентили проходные муфтовые I5КЧI8П для воды и пара,давлением I,6МПА, диаметром в мм: 20	шт	I	I,43	I	- -	-	- -
24	EI6-II7 ЭСН-84 т.I2-I	Установка задвижек 3046БР диаметром 50мм	шт	2	I7,40	35	- 2	2	- -
25	EI8-2I5 ЭСН-84 т.I4-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50мм	шт	2	34,90	70	- 2	2	- -
26	EI6-40 ЭСН-84 т.7-2	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 50мм	м	20	I,6I	32	- 5	5	- -
		Итого	руб.			I68	- 9	9	- -
		в том числе:							
		стоимость сантехнических работ	руб.			I38			
		накладные расходы	руб.			I8			
		плановые накопления	руб.			I2			
		всего,стоимость сантехнических работ	руб.			I68			
		Для температуру = -40 градусов							
		Исключить							
27	EI6-68 ЭСН-84 т.8-3	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диаметром 89мм, толщиной стенки 3,5мм	м	52	2,62	I36	- 32	28	4 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
28	ЕI6-37 ЭСН-84 т.7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 25мм	м	I2	I,03	I2	—/3	3	—/-
29	СI30-93	Вентили проходные муфтовые I5КЧI8П для воды и пара, давлением I,6 МПА, диаметром в мм: 25	шт	I	I,65	2	—/-	-	—/-
		Итого:	руб.			I83	—/35	3I	4/I
		в том числе:							
		стоимость сантехнических работ	руб.			I50			
		накладные расходы	руб.			20			
		плановые накопления	руб.			I3			
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			I83			
		Добавить							
30	ЕI6-69 ЭСН-84 т.8-3	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диаметром I08мм, толщиной стенки 4мм	м	52	3,I2	I62	—/32	28	4/I
3I	ЕI6-38 ЭСН-84 т.7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 32мм	м	I0	I,I4	II	—/2	2	—/-
		Итого:	руб.			2I3	—/34	30	4/I
		в том числе:							
		стоимость сантехнических работ	руб.			I73			
		Накладные расходы	руб.			24			
		плановые накопления	руб.			I6			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего,стоимость сантехнических работ	руб.			2I3			

Главный инженер проекта Н.П.Степанова

Начальник отдела организации строительства и смет Э.М.Мурадханов

Исходные данные:

составил ведущий инженер С.Г.Суницкий

проверил руководитель бригады Д.А.Андерманова

Перфорация:

подготовил техник Н.В.Архипова

проверил техник С.В.Зайцева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № П-8

к типовому проекту ремонтной мастерской дорожно-ремонтного пункта на отопление

Основание: чертежи № ОВ-7

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость	I,8I	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	–	тыс.руб.
Показатели по смете Стоимость на:		
расчетную единицу	22,62	руб.
Iм2 общей площади здания	3,4I	руб.
Iм3 объема здания	0,58	руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, /ценника/ и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерен.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. всего	норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе основная зарплата	эксплуатац. машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Сантехнические работы							
I	EI8-I09 ЭСН-84 т.5-I	– Радиаторы отопительные чугунные MI40A0	3км	94	7,66	720	–/30	24	6/2
2	EI8-I24 ЭСН-84 т.5-3	– Установка труб чугунных ребристых отопительных, длиной 2м	шт	I5	I9,8	297	–/I5	I2	3/I
3	EI8-229 ЭСН-84 т.I5-5	– Установка кранов воздушных радиаторных	компл.	2	0,49	I	–/–	–	–/–
4	EI8-I98 ЭСН-84 т.II-6	– Установка воздухосборников из стальных труб, горизонтальных и вертикальных, наружным диаметром корпуса 273мм	шт	2	I5,2	30	–/2	2	–/–
5	CI30-9I	– Вентили проходные муфтовые I5кчI8п для воды и пара, давлением I,6мпа диаметром в мм: I5	шт	II	I,2	I3	–/–	–	–/–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
6	СI30-92	- Вентили проходные муфтовые I5кчI8п для воды и пара, давлением I,6 мпа диаметром в мм: 20	шт	I2	I,43	I7	—	-	—
7	СI30-93	- Вентили проходные муфтовые I5кчI8п для воды и пара, давлением I,6 мпа диаметром в мм: 25	шт	3	I,65	5	—	-	—
8	СI30-94	- Вентили проходные муфтовые I5кчI8п для воды и пара, давлением I,6 мпа диаметром в мм: 32	шт	I	2,I5	2	—	-	—
9	ЕI6-35 ЭСН-84 т.7-I	- Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром I5мм	м	46	0,86	40	— / I0	I0	—
I0	ЕI6-36 ЭСН-84 т.7-I	- Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 20мм	м	I30	0,9I	II8	— / 28	27	I / —
II	ЕI6-37 ЭСН-84 т.7-I	- Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 25мм	м	60	I,03	62	— / I4	I3	I / —
I2	ЕI6-38 ЭСН-84 т.7-I	- Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 32мм	м	30	I,I4	34	— / 6	6	—
I3	ЕI6-39 ЭСН-84 т.7-I	- Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 40мм	м	I2	I,29	I5	— / 3	3	—
I4	ЕI6-2I9 ЭСН-84 т.22	- Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50мм	I00м	2,78	3,94	II	— / I0	I0	—
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
I5	Е26-7 ЭСН-84 т.2-7	- Изоляция горячих поверхностей трубопроводов насухо полуцилиндрами или цилиндрами минераловатными	м3	0,05	23,4	I	— / I	I	—
I6	СII4-207	- Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем 23208-78 внутренним диаметром 25-57мм, м-200	м3	0,05	56,7	3	—	-	—
I7	СIII-302	- Пленка из винипласта каландрированная	т	-	848	-	—	-	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	ЕТ5-6І4 ЭСН-84 т.І62-8	- Окраска трубопроводов масляной краской	І00м2	І,76	60,5	І06	—/68	68	—/—
		Всего	руб.			І8І0	—/І87	І76	ІІ/3
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.			ІІ9			
		Накладные расходы -	руб.			І8			
		Плановые накопления -	руб.			І0			
		Всего,стоимость общестроительных работ	руб.			І38			
		Стоимость сантехнических работ	руб.			І365			
		Пуск и регулировка -	руб.			І			
		Накладные расходы -	руб.			І82			
		Плановые накопления -	руб.			І24			
		Всего,стоимость сантехнических работ	руб.			І672			
		Для температуры = 20 градусов							
		Исключить							
І9	ЕІ8-І09 ЭСН-84 т.5-І	- Радиаторы отопительные чугунные М І40АД	3кш	І0"3	7,66	77	—/3	3	—/—
		Итого:	руб.			94	—/3	3	—/—
		В том числе:							
		Стоимость сантехнических работ -	руб.			77			
		Накладные расходы -	руб.			І0			
		Плановые накопления -	руб.			7			
		Всего, стоимость сантехнических работ -	руб.			94			
		Для температуры = 40 градусов							
		Добавить							
20	С130-94	- Вентили проходные муфтовые І5 кч18п для воды и пара, давлением І,6 мпа, диаметром в мм: 32		І	2,І5	2	—/—	-	—/—

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
2I	ЕI8-I09 ЗСН-84 т.5-I	- Радиаторы отопительные чугунные М I40А0	3км	35	7,66	268	- II	9	2 I
		Итого	руб.			330	- II	9	2 I
		В том числе:							
		Стоимость сантехнических работ -	руб.			270			
		Накладные расходы -	руб.			36			
		Плановые накопления -	руб.			24			
		Всего,стоимость сантехнических работ -	руб.			330			
		Исключить							
22	СI30-93	- Вентили проходные муфтовые I5кчI8п для воды и пара, давлением I,6 мпа диаметром в мм: 25	шт.	2	I,65	3	- -	-	- -
		Итого:	руб.			3	- -	-	- -
		В том числе:							
		Стоимость сантехнических работ -	руб.			3			
		Всего,стоимость сантехнических работ	руб.			3			

Главный инженер проекта Н.П.Степанова

Начальник отдела организации строительства и смет Э.М.Мурадханов

Исходные данные:

Составил ведущий инженер С.Г.Суницкий

Проверил: руководитель бригады Д.А.Аддерханова

Перфорация:

Подготовил техник Н.В.Архипова

Проверил техник С.В.Зайцева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № П-9

к типовому проекту ремонтной мастерской на вентиляцию

Основание: чертежи № ОВ-6

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 5,62 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция –

Показатели по смете
Стоимость на:

расчетную единицу 70,25 руб.

Iм2 общей площади здания I0,60 руб.

Iм3 объема здания I,74 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, /ценника/ и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерен.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе: Основная зарплата	Эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Сантехнические работы							
I	Е20-780 ЭСН-84 т.30-I	– Приточная вентиляционная камера 2ПК-I0	шт	2	32	64	–/56	48	8/2
2	2308-4364	– Стоимость камеры I,5200,0	шт	2	5I,6I	I03	–/–	–	–/–
3	Е20-708 ЭСН-84 т.20-3	– Установка агрегатов вентиляторных радиальных из углеродистой стали в-ц4-70 Н 6I3А с электродвигателем 4АI32М4	шт	2	233	466	–/I3	I2	I/–
4	Е20-699 ЭСН-84 т.I8-2	– Установка виброизолирующих оснований пол вентиляционное оборудование массой, кг до I00	100кг	0,I9	36,I0	7	–/I	I	–/–
5	СI30-227	– Виброизоляторы пружинные до ном.4I	шт.	I2	I,28	I5	–/–	–	–/–
6	Е20-735 ЭСН-84 т.22-I	– Установка вентиляторов осевых из углеродистой стали с электродвигателем на одной оси в-06-300 Н 4 с электродвигателем 4АА56А4	шт	I	42,20	42	–/2	2	–/–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
7	Е20-706 ЭСН-84 т.20-2	- Установка агрегатов вентиляторных радиальных из углеродистой стали В-II4-70 н 4А с эл.двигателем 4А7IА6	шт.	2	90,6	I8I	— 9	9	—
8	Е20-699 ЭСН-84 т.I8-2	- Установка виброизолирующих оснований под вентиляционное оборудование массой, кг I00	I00кг	0,07	36,I0	2	—	-	—
9	СI30-225	- Виброизоляторы пружинные до ном.39	шт	I0	0,83	879	—		—
I0	Е20-704 ЭСН-84 т.20-I	- Установка агрегатов вентиляторных радиальных из углеродистой стали В-II4-70 н 2I5А с электродвигателем 4АА56А4	шт	2	59,60	I79	— 7	7	—
II	Е20-699 ЭСН-84 т.I8-2	- Установка виброизолирующих оснований под вентиляционное оборудование массой, кг до I00	I00кг	0,06	36,I0	2	—	-	—
I2	СI30-224	- Виброизоляторы пружинные до ном.38	шт.	I2,00	0,54	6	—	-	—
I3	Е20-723 ЭСН-84 т.20-3	- Установка агрегатов вентиляторных ВЦI4-46-5	шт	I	I7,30	I7	— 6	6	—
I4	СI30-I47	- Вентиляторы радиальные ВЦI4-46 из алюминиевых сплавов с повышенной защитой от искрообразования ном.5 в I-0I с э/двигателем ВАО-42-6	компл.	I	2I2	2I2	—	-	—
I5	Е20-699 ЭСН-84 т.I8-2	- Установка виброизолирующих оснований под вентиляционное оборудование массой, кг до I00	I00кг	0,08	36,I0	3	—	-	—
I6	СI30-226	- Виброизоляторы пружинные до ном.40	шт.	5	I,0I	5	—	-	—
I7	Е20-75I ЭСН-84 т.20-3	- Установка вентиляторов крышных с поддоном массой,т. до 0,4	шт	I	I2,9	I3	— I0	7	3 I
I8	СI30-22I	- Вентиляторы радиальные крышные ВЦ3-90 из углеродистой стали ном.6,3 с э/двигателем 4АI00Л6 на ременной передаче	компл.	I	I36	I36	—	-	—
I9	Е20-760 ЭСН-84 т.25-I	- Установка калориферов массой,т до 0,I25	шт	5	6,09	30	— I7	I4	3 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
20	CI30-7I0	- Калориферы биметаллические со спирально-накатным алюминиевым оребрением многоходовые КСК3-6-02,, поверхность нагрева в м2-I0,85	шт	I	50,2	50	—	-	—
2I	CI30-7I4	- Калориферы биметаллические со спирально-накатным алюминиевым оребрением многоходовые КСК3-I0-02,,поверхность нагрева в м2-23,45	шт	4	89,30	357	—	-	—
22	E20-469 ЭСН-84 т.9-9	- Установка заслонок воздушных унифицированных или клапанов воздушных КВУ с электроподогревателями ТЭН-I005 с механизмом исполнительным МЭС-4/63-025 размером клапана I600xI000A	Iшт	2	253	506	—/8	7	—/—
23	E20-480 ЭСН-84 т.9-7	- Установка заслонов воздушных унифицированных или клапанов воздушных с электрическим или пневматическим приводом диаметром/периметром, мм, до 900/3600	шт	I	3,80	4	—/2	2	—
24	CI30-8I6	- Стоимость заслонки воздушных с электроприводом без электроподогрева	шт	I	85,6	86	—	-	—
25	E20-656 ЭСН-84 т.I5-I	- Установка дверей герметических утепленных размером, мм I250x500	шт	I	I6,2	I6	—/2	2	—
26	E20-697 ЭСН-84 т.I8-2	- Подставка под калорифер	I00кг	0,I8	36,I	7	—/I	I	—
27	E20-525 ЭСН-84 т.I2-I	- Установка дефекторов диаметром патрубка мм 200	шт	I	8,3I	8	—/2	2	—
28	E20-526 ЭСН-84 т.I7-I	- Установка дефекторов диаметром патрубка мм: 280	шт	I	9,25	9	—/2	2	—
29	E20-672 ЭСН-84 т.I7-5	- Установка вставок гибких к центробежным вентиляторам ВВ I6	шт	3	2I,6	65	—/4	4	—
30	E20-673 ЭСН-84 т.I7-7	- Установка вставок гибких к центробежным вентиляторам ВВ 20	шт	2	3I,5	I26	—/6	6	—
3I	E20-673 ЭСН-84 т.I7-7	Вставка гибких ВВ2I	шт	2	3I,5	63	—/3	3	—

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
32	Е20-682 ЭСН-84 т.I7-4	- Вставка гибкая ВНА I0	шт	3	9,26	28	-/3	3	-/-
33	Е20-683 ЭСН-84 т.I7-4	- Установка вставок гибких к центробежным вентиляторам ВНА I2,5	шт	4	I4,8	59	-/3	3	-/-
34	Е20-686 ЭСН-84 т.I7-5	- Вставка гибкая ВНI4	шт	2	I6,8	34	-/2	2	-/-
35	Е20-3I9 ЭСН-84 т.6-I	- Воздухораспределители эжекционные пристенные из листовой стали ВЭПЭР диаметром патрубка 3I5мм	шт	3	I9,50	59	-/3	3	-/-
36	Е20-323 ЭСН-84 т.6-3	- Воздухораспределитель типа НРВ	шт	4	72,4	290	-/I0	9	I/-
37	Е20-407 ЭСН-84 т.7-I	- Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих Р I50 размером,мм: I00х200	Iшт	27	I,48	40	-/25	23	2/I
38	СI30-I487	- Сетки металлические врамках площадью в свету в м2 до 0,2	м2	0,08	3,75	I	-/-	-	-/-
39	Е20-568 ЭСН-84 т.I3-I	- Установка узлов прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий с утепленным клапаном и без кольца для сбора конденсата УП-I-20I диаметром патрубка, мм 200	шт	3	I5,90	48	-/5	5	-/-
40	Е20-570 ЭСН-84 т.I3-I	- Установка узлов прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий с утепленным клапаном и без кольца для сбора конденсата УП-3-20I диаметром патрубка, мм: 3I5	шт	I	I8	I8	-/2	2	-/-
4I	Е20-57I ЭСН-84 т.I3-2	- Установка узлов прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий с утепленным клапаном и без кольца для сбора конденсата УП-4-202 диаметром патрубка, мм: 400	шт	I	26,20	26	-/2	2	-
42	Е20-535 ЭСН-84 т.I3-I	- Установка узлов прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий без клапана и кольца для сбора конденсата УП-I диаметром патрубка, мм 200	шт	I	II,90	I2	-/2	2	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
43	E20-537 ЭСН-84 т.I3-I	- Установка узлов прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий без клапана и кольца для сбора конденсата УП-3 диаметром патрубка, мм 3I5	шт	I	I3,20	I3	-/2	2	-/-
44	E20-540 ЭСН-84 т.I3-2	Установка узлов прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий без клапана и кольца для сбора конденсата УП-6 диаметром патрубка, мм 500	шт	I	20,90	2I	-/2	2	-/-
45	E20-I ЭСН-84 т.I-I	- Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,5мм, диаметром, мм до I60	м2	II,I3	7,3I	8I	-/I0	I0	-/-
46	E20-2 ЭСН-84 т.I-I	- Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,5мм, диаметром, до 200	м2	6,23	5,35	33	-/5	5	-/-
47	E20-4 ЭСН-84 т.I-I	- Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,6мм, диаметром, мм от 225 до 3I5	м2	59,I0	5,2I	308	-/55	52	3/I
48	E20-6 ЭСН-84 т.I-2	- Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,7мм, диаметром, мм 500	м2	56,50	4,84	273	-/4I	38	3/I
49	E20-3 ЭСН-84 т.I-I	- Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,5мм,периметром,мм, до 900	м2	43,30	5,35	232	-/39	38	I/-
50	E20-II ЭСН-84 т.I-2	- Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,7мм,периметром,мм от II00 до I600	м2	I8,20	5,30	96	-/I3	I2	I/-
5I	E20-I4 ЭСН-84 т.I-4	- Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,7 мм, периметром,мм до 3600	м2	3,30	5,53	I8	-/I	I	-/-
		Строительные работы							
52	EI5-6I3 ЭСН-84 т.I64-7	- Окраска воздуховодов	I00м2	I,93	43,50	84	-/4I	4I	-/-
		Всего	руб.			562I	-/4I7	390	27/7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ -	руб.			84			
		Накладные расходы -	руб.			I4			
		Плановые накопления -	руб.			8			
		Всего,стоимость общестроительных работ -	руб.			I06			
		Стоимость сантехнических работ -	руб.			4478			
		Пуск и регулировка -	руб.			I5			
		Накладные расходы -	руб.			6I6			
		Плановые накопления -	руб.			406			
		Всего,стоимость сантехнических работ -	руб.			55I5			
		Добавить для температуры = -40 градусов							
53	E20-760 ЭСН-84 т.25-I	- Установка калориферов массой до 0,I25	шт.	4	6,09	24	-/I3	II	2/I
54	CI30-7I4	- Калориферы биметаллические со спирально-накатным алюминиевым оребрением многоходовые КСК3-I0-02,, поверхность нагрева в м2-23,45	шт.	4	89,30	357	-/-	-	-/-
		Итого	руб.			468	-/I3	II	2/I
		В том числе:							
		Стоимость сантехнических работ -	руб.			38I			
		Пуск и регулировка -	руб.			I			
		Накладные расходы -	руб.			5I			
		Плановые накопления -	руб.			35			
		Всего,стоимость сантехнических работ -	руб.			468			

Главный инженер проекта Н.П.Степанова

Начальник отдела организации строительства и смет Э.М.Мурадханов

Исходные данные:

составил инженер В.В.Коньков

проверил инженер С.Т.Суницкий

Перфорация:

подготовил техник Н.В.Архипова

проверил техник С.В.Зайцева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № П-10

К типовому проекту ремонтной мастерской дорожно-ремонтного пункта на узел управления

Основание: чертежи № ОВ-13
Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 0,36 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция -
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу 4,5 руб.
1м2 общей площади здания 0,68 руб.
1м3 объема здания 0,11 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, /ценника/ и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормативная условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе: основная зарплата	в том числе: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Сантехнические работы							
1	СI30-93	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18п для воды и пара, давлением 1,6 МПА диаметром в мм: 25	шт	2	1,65	3	- / -	-	- / -
2	СI30-95	Вентили проходные муфтовые 15КЧ18п для воды и пара, давлением 1,6МПА, диаметром в мм: 40	шт	2	3,01	6	- / -	-	- / -
3	ЕI6-118 ЭСН-84 т.12-2	Установка задвижек 3046БР диаметром 80мм	шт	4	24,80	99	- / 8	7	1 / -
4	ЕI6-134 ЭСН-84 т.12-1	Универсальный регулятор расхода и давления УРРД диаметр 25 мм	шт	1	1,68	2	- / 1	1	- / -
5	1704-50064	Стоимость регулятора УРРД-УРРД ТУ25-02-160970-76	шт	1	76,86	77	- / -	-	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
6	EI6-I36 ЭСН-84 т.I2-2	Водометр диаметром 80мм	шт	I	2,98	3	- 2	2	- -
7	ШI30-I523	Счетчики /водомеры/ горячей воды ВТГ-80 турбинные	шт	I	46,80	47	- -	-	- -
8	EI8-228 ЭСН-84 т.I5-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	компл.	5	2,4I	I2	- I	I	- -
9	CI30-I062	Расширители,бобышки для установки термометра, штуцеры для манометра	кг	8	0,29	2	- -	-	- -
I0	EI8-226 ЭСН-84 т.I5-2	Установка манометров с трехходовым краном	компл.	I	3,9I	4	- -	-	- -
II	CI30-I036	Краны трехходовые для манометра диаметром I5мм	шт	3	I,03	3	- -	-	- -
I2	EI6-37 ЭСН-84 т.7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 25мм	м	I,5	I,03	2	- -	-	- -
I3	EI6-39 ЭСН-84 т.7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 40мм	м	2	I,29	3	- -	-	- -
I4	EI6-40 ЭСН-84 т.7-2	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления,диаметром 50мм	м	I	I,6I	2	- -	-	- -
I5	EI6-68 ЭСН-84 т.8-3	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диаметром 89мм, толщиной стенки 3,5мм	м	3,5	2,62	9	- 2	2	- -
I6	CI2I-2095	Уголок 45х45х4	т	0,0I	393,00	4	- -	-	- -
I7	EI6-2I9 ЭСН-84 т.22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметром до 50мм	I00м	0,08	3,94	I	- -	-	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Строительные работы							
I8	Е26-7 ЭСН-84 т.2-7	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов насухо полуцилиндрами или цилиндрами минераловатными	м3	0,I	23,40	2	-/I	I	-/-
I9	СII4-207	Стоимость цилиндров и полуцилиндров	м3	0,I	56,70	6	-/-	-	-/-
20	СIII-302	Пленка из винипласта каландрированная	т	-	848,00	-	-/-	-	-/-
2I	ЕI5-6I4 ЭСН-84 т.I64-8	Окраска трубопровода	I00м2	0,I7	60,50	I0	-/7	7	-/-
		Всего:	руб.			360	-/22	2I	I/-
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб.			I8			
		накладные расходы	руб.			3			
		плановые накопления	руб.			2			
		Всего,стоимость общестроительных работ	руб.			23			
		Стоимость сантехнических работ	руб.			279			
		Накладные расходы	руб.			35			
		Плановые накопления	руб.			23			
		Всего,стоимость сантехнических работ	руб.			337			
		Для температуры 40 град. :							
		Исключить							
22	СI30-93	Вентили проходные муфтовые I5КЧI8П для воды и пара, давлением I,6 МПА диаметром в мм: 25	шт	2	I,65	3	-/-	-	-/-
23	СI30-95	Вентили проходные муфтовые I5КЧI8П для воды и пара,давлением I,6 МПА диаметром в мм: 40	шт	2	3,0I	6	-/-	-	-/-
24	ЕI6-II8 ЭСН-84 т.I2-2	Установка задвижек 3046БР диаметром 80 мм	шт	4	24,80	99	-/8	7	I/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
25	СI30-I062	Расширитель для установки термометра	кг	2	0,29	I	—	-	—
		Итого:	руб.			I33	—	7	I
		в том числе:					8		-
		стоимость сантехнических работ	руб.			I09			
		накладные расходы	руб.			I4			
		плановые накопления	руб.			I0			
		Всего,стоимость сантехнических работ	руб.			I33			
		Добавить							
26	СI30-94	Вентили проходные муфтовые I5КЧI8П для воды и пара, давлением I,6 МПА диаметром в мм: 32	шт	2	2,I5	4	—	-	—
27	СI30-96	Вентили проходные муфтовые I5КЧI8П для воды и пара, давлением I,6 МПА диаметром в мм: 50	шт	2	3,68	7	—	-	—
28	ЕI6-II9 ЭСН-84 т.I2-2	Установка задвижек 3046БР диаметром I00мм	шт	4	29,00	II6	—	7	I
29	СI30-I062	Расширители для установки термометра	кг	2	0,29	I	8 —	-	—
30	ЕI6-38 ЭСН-84 т.7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 32мм	м	I	I,I4	I	—	-	—
		Итого:	руб.			I58	—	7	I
		в том числе::					8		-
		стоимость сантехнических работ	руб.			I29			
		накладные расходы	руб.			I7			
		плановые накопления	руб.			I2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего,стоимость сантехнических работ	руб.			I58			
		Для температуры -20 градусов							
		Исключить							
3I	EI6-I36 ЭСН-84 т.I2-2	Водомер диаметром 80мм	шт	I	2,98	3	— 2	2	— -
32	CI30-I523	Счетчики /водомеры/ горячей воды ВТГ-80 турбинные	шт	I	46,80	47	— -	-	— -
		Итого:	руб.			60	— 2	2	— -
		в том числе:							
		стоимость сантехнических работ	руб.			50			
		накладные расходы	руб.			6			
		плановые накопления	руб.			4			
		Всего,стоимость сантехнических работ	руб.			60			
		Добавить							
33	EI6-I35 ЭСН-84 т.I2-I	Водомер диаметром 50мм	шт	I	I,60	2	— I	I	— -
34	CI36-I522	Счетчики /водомеры/ горячей воды ВТГ-50 турбинные	шт	I	42,40	42	— -	-	— -
		Итого:	руб.			54	— I	I	— -
		в том числе:							
		стоимость сантехнических работ	руб.			44			
		накладные расходы	руб.			6			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		плановые накопления	руб.			4			
		Всего,стоимость сантехнических работ	руб.			54			

Главный инженер проекта Н.П.Степанова

Начальник отдела организации строительства и смет Э.М.Мурадханов

Исходные данные:

составил старший инженер И.П.Кислицына

проверил ведущий инженер С.Г.Суницкий

Перфорация:

подготовил техник Н.В.Архипова

проверил техник С.В.Зайцева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № П-II

к типовому проекту ремонтной мастерской дорожно-ремонтного пункта на электроосвещение

Основание: чертежи № 30-2

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость	2,88 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	тыс.руб.
Показатели по смете Стоимость на:	
расчетную единицу	36 руб.
Iм2 общей площади здания	5,43 руб.
Iм3 объема здания	0,89 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, /ценника/ и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерен.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Норм.условно-чистая продукция	в том числе:	
							прямые затраты	Основная зарплата	эксплуатация машин, в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Монтажные работы							
I	ЦВ-6I2-I0	- Щиток осветительный промышленный с автоматами типа Д-3I00 серии ОШВ-I2 ОЩ-I2	I00шт	0,0I	3I0	3	-/2	2	-/-
2	ЦВ5-I243	- Ящик с рубильником и 3 предохранителями на ток до I00А-ЯРШI-30I-32У3	шт	I	I4,9	I5	-/2	2	-/-
3	ЦВ-593-2	- Светильники для ламп накаливания с подвесом на крюках для помещений с повышенной влажностью и пыльностью химически активной и взрывоопасной средой	I00шт	0,I8	II6	2I	-/I9	9	I0/3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
4	Ц8-594-I	- Светильники для ламп накаливания устанавливаемые на кронштейнах внутреннего или наружного освещения	I00шт	0,02	278	6	-/2	I	I/-
5	Ц8-604-3	- Светильники с лампами накаливания с установкой на стене	I00шт.	0,09	II3	I	-/6	3	3/I
6	Ц8-599-I	- Светильники для люминесцентных ламп отдельно устанавливаемые на штырях с количеством ламп до 2	I00шт	0,34	I27	43	-/30	I8	I2/4
7	Ц8-599-2	- Светильники для люминесцентных ламп отдельно устанавливаемые на штырях с количеством ламп до 4	I00шт	0,04	I73	7	-/4	3	I/-
8	Ц8-62I-I	- Светильники для ламп накаливания подвешиваемые на тросе	I00шт	0,02	60,3	I	-/I	-	I/-
9	Ц8-60I-2	- Светильники для люминесцентных ламп устанавливаемые с коробами блок светильников с количеством ламп до 2	I00шт	0,I9	368	70	-/I3	7	6/2
I0	Ц8-60I-I	- Светильники для люминесцентных ламп устанавливаемые с коробами сборка в блоки включая прокладку проводов внутри блока/добавлять к расц.8-60I-2 и 8-60I-3/	I00шт	0,04	42,50	2	-/2	2	-/-
II	Ц8-596-I	- Светильники для люминесцентных ламп устанавл. в готовых нишах	I00шт	0,04	294	I2	-/7	2	5/2
I2	Ц8-6I0-1	- Трансформаторы понизительные в металлическом кожухе масса с кожухом до 5 кг	I00шт	0,02	7I,5	I	-/I	I	-/-
I3	Ц8-59I-I	- Выключатель для открытой проводки	I00шт	0,08	23,8	2	-/I	I	-/-
I4	Ц8-59I-2	—Выключатель для скрытой проводки	I00шт	0,24	I9,6	5	-/3	3	-/-
I5	Ц8-59I-3	- Выключатель герметический и полугерметический	I00шт	0,07	49,8	3	-/3	3	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I6	Ц8-59I-6	- Розетка штепсельная типа для открытой проводки	I00шт	0,04	25,I	I	-/I	I	-/-
I7	Ц8-59I-7	- Розетка штепсельная типа для скрытой проводки	I00шт	0,09	20,8	2	-/I	I	-/-
I8	Ц8-405-I	- Металлоконструкции	т	0,5	445	223	-/26	22	4/I
I9	Ц8-395-I	- Провода тросовые сечением до 6мм2	I00м	0,I	43,7	4	-/2	I	I/-
20	Ц8-396-6	- Кабель сечением до I0мм2 на тросе во взрывоопасных и пожароопасных помещениях	I00м	0,I	I27	I3	-/5	2	3/I
2I	Ц8-400-2	- Кабель с креплением накл.скобами	I00м	2	68	I36	-/I07	50	57/I8
22	Ц8-402-2	- Провод при скрытой проводке	I00м	I,I	I2,7	I4	-/I2	8	4/I
23	Ц8-4I7-I	- Труба винипластовая по установленным конструкциям внутренний диаметр до 25мм	I00м	0,65	34,8	23	-/I7	9	8/3
24	Ц8-409-3	- Затягивание проводов в трубы и металлические рукава,первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке;сумарное сечение до:I6мм2	I00м	0,65	9,29	6	-/6	3	3/I
		Всего по разделу I	руб.			8I3	-/273	I54	II9/37
		В том числе:							
		Стоимость монтажных работ -	руб.			623			
		Накладные расходы -	руб.			I32			
		Плановые накопления -	руб.			58			
		Всего,стоимость монтажных работ -	руб.			8I3			
		Раздел 2. Неучтенные материалы							
25	I5I7-223I к=I,076	- Щиток осветительный 600х400хI50мм ОШ-I274 ТУ 36-I888-75	шт	I	33,36	33	-/-	-	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
26	CI53-I39	- Светильники с лампами накаливания до I00вт=НП20хI00/Р20-03У4	шт	I2	I,57	I9		-	
27	CI53-I37	- То же=НБ006хI00/Р20-03У4	шт	3	I,9I	6		-	
28	I507-5I32 к=I,084	- То же, до 60вт=ПСХ-60М-уз	шт	9	I,35	I2		-	
29	CI53-4I	- То же, до I008I=ШР-I00уз	шт	8	5,57	45		-	
30	I507-II54 к=I,082	- Светильники с люминесцентными лампами=ПВЛП-I-2х40	шт	I2	36,03	432		-	
3I	Формулировки текстов спецификаций I982г. разд.3 п65 к=I,082	То же, подвесной=ЛСП02-2х80/Д20-02	шт	I3	23,48	305	-	-	-
32	CI53-I52	- То же, потолочный-ЛП002-2х40/П-0I	шт	I8	I8,I	326		-	
33	CI53-I53	- То же-ЛП002-4х40/П-0I	шт	4	32	I30		-	
34	I507-20II к=I,082	- Светильник переносный сетевой взрывонепроницаемый =СПВ-9У1	шт	2	I6,99	34		-	
35	I507-3II4 ДОП.I к=I,099	- То же - ЛП003х40/Н-03	шт	8	9,22	74		-	
36	CI53-23I	- Лампа люминесцентная - 40вт /ЛБ40-I/	I0шт	8,6	7,2	62		-	
37	CI53-233	- То же, ЛБ-80-I	I0шт	4	8,39	34		-	
38	CI53-25I	- Стартеры для люминесцентных ламп типа 80С-220	I0шт	I2,6	I,42	I8		-	
39	CI53-276	- Лампы Б220-230-I00	I0шт	2,5	I,08	3		-	
40	CI53-265	- Лампы Б220-230-60	I0шт.	I	0,99	I		-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
4I	I504-6I60 к=I,08	- Выключатель 220в, 6,3А клавишный однополюсный для открытой установки= =0-I-I8-6/220	шт	3	0,43	I		-	
42	I504-6I6I к=I,08	- То же, на 2 цепи=0-2-07-6/220	шт	4	0,7	3		-	
43	I504-6I62 то же	- То же, на I цепь поворотный =0-4-IP44-0I-6/220	шт	7	0,97	7		-	
44	I504-6I4I то же	- То же, для скрытой установки =С-I-II-6/220	шт	I4	0,54	8		-	
45	I504-6I42 то же	- То же, на 2 цепи =С-2-05-6/220	шт	I0	I,I3	II		-	
46	CI54-I64	- Розетка штепсельная, 2-х полюсная одноместная для скрытой установки РШ-Ч-2-02-6/220	шт	9	0,24	2		-	
47	CI54-I59	- Розетка штепсельная малогабаритная типа РШ-П-2-0-Iр43-0I-I0/42у2	шт	4	0,32	I		-	
48	CI56-240	- Ящик с понижающим трансформатором типа ЯТП-0,25	шт	2	I3,7	27		-	
49	2405-I37I к=I,073	Коробки ответвительные =У192МХЛ2 ТУ36-I882-75, изм.НР2-78	I000шт	0,03	68,67	2		-	
50	2405-I364 то же	- Коробки ответвительные =КОР-73У3 ТУ36-УССР667-75,изм.НРЗ-79	шт	80	0,43	34		-	
5I	2405-III83 Доп.6 к=I,072	- Кронштейн для крепления светильников до 6 кг УII4	шт	2	I,59	3		-	
52	2405-I979 Доп.I к=I,073	- Короб для подвески светильников с люминесцентными лампами однорядный КЛ-IУ3	шт	I2	2,I5	26		-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
53	I2I-2II5	- Металлоконструкции	т	0,5	370	I85	-	-	-
54	503-80I37 к=I,076	- Трубы винипластовые диам.25мм	м	65	0,4I	27	-	-	-
55	CI5I-I075	- Кабель силовой с алюминиевыми жилами сеч. 2х2,5мм2-АВВГ-0,66	I000м	0,I5	I66	25	-	-	-
56	CI5I-I09I	- То же, сеч. 3х2,5мм2	I000м	0,05	I9I	I0	-	-	-
57	CI52-228	- Провод АПВ сеч. 2,5мм2	I000м	0,02	28,40	I	-	-	-
58	CI52-202	- Провод АППС сеч.2х2,5см2	I000м	0,I2	39,2	5	-	-	-
59	CI52-205	- То же, сеч. 3х2,5мм2	I000м	0,05	56,8	3	-	-	-
		Всего по разделу 2.	руб.			2068	-	-	-
		В том числе:							
		Стоимость монтажных работ	руб.			I9I5			
		Плановые накопления -	руб.			I53			
		Всего,стоимость монтажных работ -	руб.			2068			
		Всего по смете:	руб.			288I	- 273	I54	II9 37
		В том числе:							
		Стоимость монтажных работ -	руб.			2538			
		Накладные расходы -	руб.			I32			
		Плановые накопления -	руб.			2II			
		Всего,стоимость монтажных работ -	руб.			288I			

Главный инженер проекта Н.П.Степанова

Начальник отдела организации строительства и смет Э.М.Мурадханов

Исходные данные:

составил инженер Е.П.Гудис

Перфорация:

подготовил техник Н.В.Архипова

проверил техник С.В.Зайцева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № П-I2
к типовому проекту ремонтной мастерской дорожно-ремонтного пункта
на силовое электрооборудование

Основание: чертежи № ЭМ-6, ЭМ-8
Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 2,09 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу 26,I2 руб.
I $м^2$ общей площади здания 3,94 руб.
I $м^3$ объема здания 0,65 руб.

№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок /цен-ника/ и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	норм. условно-чистая продукция прямые затраты	в том числе: основн. зарплата	эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Монтажные работы							
I	Ц82-2545	Шкаф распределительный ШРII-737OI-22У3	шт	I	22,20	22	-/9	8	I/-
2	Ц85-2553	То же, ШРII-73509-22У3	шт	I	30,80	3I	-/I3	I2	I/-
3	Ц85-I243	Ящик с рубильником и 3-мя предохранителями ЯРШI-30I-3243	шт	2	I4,90	30	-/3	3	-/-
4	Ц85-I244	То же, ЯРШI-34I-3243	шт	I	I6,70	I7	-/2	2	-/-
5	Ц85-2599	Ящик управления однофидерный ЯУ5II0-03АЗА	шт	I	9,54	I0	-/5	4	I/-
6	Ц85-2648	То же, 2-х фидерный ЯУ5II4-03АЗН	шт	2	I4,30	29	-/I6	I4	2/I
7	Ц8-525-I	Выключатель автоматический 3-х полюсный, УСТ, на стене на ток до 25А	шт	I	2,02	2	-/I	I	-/-
8	Ц8-53I-4	Пускатель магнитный, установл. на стене на ток до 40А	шт	I0	3,40	34	-/I6	I5	I/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
9	ЦВ-529-5	Пост управления кнопочный, устанавл.на стене с колич. элементов до 3-х	шт	5	I,99	IO	—/5	5	—/—
IO	ЦВ-574-23	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: автомат установочный трехполюсный на ток до 63А	шт	I	I,I4	I	—/I	I	—/—
II	ЦВ-574-44	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах:пускатель магнитный ток до 40А	шт	IO	I,I5	II	—/6	6	—/—
I2	ЦВ-574-48	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах:кнопка управления количество штифтов 2	шт	5	0,78	4	—/2	2	—/—
I3	ЦВ-59I-8	Розетка штепсельная герметическая и полугерметическая	IOO шт	0,I2	30,00	4	—/2	2	—/—
I4	ЦВ-395-I	Провода тросовые сечением до 6 мм^2	IOO м	0,I5	43,70	7	—/2	I	I/—
I5	ЦВ-396-6	Кабель сечением до IO мм^2 на тросе во взрывоопасных и пожароопасных помещениях	IOO м	0,I5	I27,00	I9	—/5	2	3/I
I6	ЦВ-400-2	Кабель с креплением накладными скобами	IOO м	2,50	68,00	I70	—/I33	63	70/22
I7	ЦВ-405-I	Металлоконструкции	т	0,05	445,00	22	—/2	2	—/—
I8	ЦВ-408-2	Рукав металлический диаметром до 78 мм по станинам машин	IOO м	0,35	28,I0	I0	—/4	4	—/—
I9	ЦВ-409-2	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	IOO м	I,35	6,02	8	—/8	4	4/I
20	ЦВ-409-II	За каждый последующий провод, сечение до 2,5мм^2	IOO м	I,05	I,2I	I	—/I	I	—/—
2I	ЦВ-4I8-4	Труба полиэтиленовая в полу под заливку бетоном внутренний диаметр до 25 мм	IOO м	I	7,24	7	—/6	6	—/—

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
22	Ц8-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диаметр 8 мм	I00 м	0,I5	5I,80	8	—/2	2	—/—
23	Ц8-472-4	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали диаметр 8 мм	I00 м	0,75	33,70	25	—/I8	I7	I/—
		Всего по разделу I			руб.	688	—/252	I77	85/25
		в том числе:							
		стоимость монтажных работ			руб.	482			
		накладные расходы			руб.	I57			
		плановые накопления			руб.	49			
		Всего, стоимость монтажных работ			руб.	688			
		Раздел 2. Неучтенные материалы							
24	CI5I-I075	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ-0,66 кв сеч. 2х2,5 мм2	I000 м	0,02	I66,00	3	—/—	-	—/—
25	CI5I-I09I	То же, сеч. 3х2,5 мм2	I000 м	0,08	I9I,00	I5	—/—	-	—/—
26	CI5I-I09I к=I,3	То же, сеч. 4х2,5 мм2	I000 м	0,I3	248,30	32	—/—	-	—/—
27	CI5I-I095 к=I,2	То же, сеч.3хI0+Iх6 мм2	I000 м	0,02	60I,20	I2	—/—	-	—/—
28	CI5I-I092 То же	То же, сеч. 3х4+Iх2,5 мм2	I000 м	0,02	272,40	5	—/—	-	—/—
29	CI5I-I097 То же	То же, сеч. 3х35+IхI6 мм2	I000 м	0,002	I044,00	2	—/—	-	—/—
30	CI5I-I098	То же, сеч. 3х50 мм2	I000 м	0,0I	II00,00	II	—/—	-	—/—
3I	I509-4050 доп.20 к=I,I05	Кабель переносной гибкий с медными жилами, сеч. 3х2,5 мм2	м	5	0,27	I	—/—	-	—/—

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
32	I509-4050 доп.20 к=I,3 к=I,I05	То же, сеч. 4х2,5 мм	м	I5	0,34	5		-	
33	CI52-228	Провод с алюминиевой жилой, АПВ сеч. Iх2,5 мм2	I000 м	0,I6	28,40	5		-	
34	CI52-243	Провод с медной жилой, сеч. Iх2,5 мм2 ПВ-I	I000 м	0,2I	5I,50	II		-	
35	CI54-I38	Розетка штепсельная 3-х полюсная с 4-м заземляющим контактом 380 в 25А-РШ30-0-К25-380У4	шт	5	0,65	3		-	
36	CI54-I65	Розетка штепсельная с заземляющим контактом для сырых помещений типа РШ-Ц-20-IP43-0I-I0/220	шт	9	0,70	6		-	
37	503-80I48 к=I,076	Труба полиэтиленовая диам. 20 мм	м	I00	0,08	8		-	
38	24I649-I064 к=I,I07	Рукав металлический негерметичный РЗ-Ц-Х-3 ТУ22-3988-77 изм I-4 Д	I000 м	0,04	226,93	8		-	
39	CIII-53I	Сталь круглая диам. 8 мм	т	3,52	I65,00	58I		-	
40	CI2I-2II5	Металлоконструкции	т	0,05	370,00	I9		-	
		В с е г о по разделу 2			руб.	784		-	
		в том числе:							
		Стоимость монтажных работ			руб.	727			
		Плановые накопления			руб.	57			
		Всего, стоимость монтажных работ			руб.	784			
		Раздел 3. Оборудование							
4I	I504-I0II	Выкл. автоматический 3-х полюсный на ток 63А-АП50Б-3МТУ3	шт	I	3,95	4		-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
42	I504-4548 доп.9	Пускатель магнитный переверсивный ПМЛ-I22002, I0А	шт	7	II,60	8I	=	-	=
43	I504-455I доп.9	То же, ПМЛ-222002	шт	2	I4,80	30	=	-	=
44	I504-4707 доп.4I	То же, ПМЛ-3I004, 25А	шт	I	I0,00	I0	=	-	=
45	I85-2545	Шкаф распределительный ШР-II-7370I-22У3,54У2	шт	I	87,00	87	=	-	=
46	I85-2553	Шкаф распределительный ШРII-73509-22У3,54У2	шт	I	I20,0	I20	=	-	=
47	I85-2599	Ящик управления ЯУII0-03А3А	шт	I	58,30	58	=	-	=
48	I85-2648	Ящик управления ЯУ5II4-03А3Н	шт	2	88,0	I76	=	-	=
		В с е г о по разделу 3			руб.	623	=	-	=
		в том числе:							
		Стоимость оборудования			руб.	566			
		Запасные части			руб.	I2			
		Тара и упаковка			руб.	I2			
		Транспортные расходы			руб.	22			
		Заготовительно-складские расходы			руб.	7			
		Комплектация			руб.	4			
		Всего, стоимость оборудования			руб.	623			
		Всего по смете			руб.	2095	- 262	I66	85 25
		Стоимость оборудования			руб.	566			
		Запасные части			руб.	I2			
		Тара и упаковка			руб.	I2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Транспортные расходы			руб.	22			
		Заготовительно-складские расходы			руб.	7			
		Комплектация			руб.	4			
		Всего, стоимость оборудования			руб.	623			
		Стоимость монтажных работ			руб.	1209			
		Накладные расходы			руб.	157			
		Плановые накопления			руб.	106			
		Всего, стоимость монтажных работ			руб.	1472			

Главный инженер проекта Н.П.Степанова

Начальник отдела организации строительства и смет Э.М.Мурадханов

Исходные данные:

Составил: инженер Е.П.Гудис

Перформация:

Подготовил: техник Н.В.Архипова

Проверил: техник С.В.Зайцева

ТП 416-7-234.86 УП
/шифр/

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № П-13

к типовому проекту ремонтной мастерской дорожно-ремонтного пункта на автоматизацию приточных систем

Основание: чертежи № А-6, А-7, А-8, А-10
Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость	1,68 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	-
Показатели по смете	
Стоимость на:	
расчетную единицу	21 тыс.руб.
1м2 общей площади здания	3,17 руб.
1м3 объема здания	0,52 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок /ценника/ и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормативная условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе: основная зарплата	в том числе: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Раздел I. Монтажные работы							
1	ЦВ-572-2	Монтаж щитов автоматизации	шт	3	7,54	23	-/7	5	2/1
2	Калькул.1	Щит автоматизации	шт	2	336,00	672	-/21	21	-/-
3	Калькул.2	Щит автоматизации	шт	1	320,00	320	-/9	9	-/-
4	ЦВ-530-1	Пост управления кнопочный подвесной с количеством элементов до 3	шт	8	1,88	15	-/12	12	-/-
5	ЦТ1-390-4	Регулятор температуры ТУДЭ	шт	6	2,94	18	-/17	17	-/-
6	ЦТ1-582-1	Коробка соединительная, тип КСК, количество зажимов до 8	шт	3	0,97	3	-/2	2	-/-
7	ЦТ1-582-3	Коробка соединительная, тип КСК, количество зажимов до 32	шт	3	1,47	4	-/4	4	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
8	Ц8-400-I	Кабели с креплением накладными скобами с установкой ответвительных коробок, сумм рное сечение до I0 мм2	I00м	I,82	60,80	III	- 84	43	4I I5
9	Ц8-406-I	Труба стальная с креплением накладными скобами диаметр до 25мм	I00м	0,22	54,00	I2	- I0	5	5 2
		Всего по разделу I:	руб.			I386	- I66	II8	48 I8
		в том числе:							
		стоимость оборудования	руб.			939			
		запасные части	руб.			I5			
		тара и упаковка	руб.			I5			
		транспортные расходы	руб.			37			
		заготовительно-складские расходы	руб.			I2			
		комплектация	руб.			3			
		всего, стоимость оборудования	руб.			I02I			
		стоимость монтажных работ	руб.			239			
		накладные расходы	руб.			I00			
		плановые накопления	руб.			26			
		всего, стоимость монтажных работ	руб.			365			
		Раздел 2. Неучтенные материалы							
I0	2405-I389 К=I,073	Коробки соединительные КСК-8 ТУ36-I753-75	шт	3	2,36	7	- -	-	- -
II	2405-I39I то же	Коробка соединительная КС-20	шт	3	5,58	I7	- -	-	- -
I2	CI5I-I874	Кабель КВВГЭ-4хI,5мм2	I000м	0,04	308,00	II	- -	-	- -
I3	CI5I-2285	Кабель АКВВГ-I9х2,5 мм2	I000м	0,04	592,00	2I	- -	-	- -
I4	CI5I-2284	То же, I4х2,5 мм2	I000м	0,05	458,00	22	- -	-	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I5	CI5I-2282	То же,7х2,5 мм2	I000 м	0,05	277,00	I2	—	-	—
I6	CI5I-2280	То же, 4х2,5мм2	I000 м	0,06	I95,00	II	—	-	—
I7	CII3-354	Труба легкая неоцинкованная с полностью смягченным гратом М-И-2,5х2,8	м	22	0,63	I4	—	-	—
		Всего по разделуе 2	руб.			I25	—	-	—
		в том числе:							
		стоимость монтажных работ	руб.			II5			
		плановые накопления	руб.			I0			
		всего,стоимость монтажных работ	руб.			I25			
		Раздел 3.Оборудование							
I8	I704-I0040	Регулятор ТУДЭ-I, ТУДЭ-I,5 ТУ25-02-28I074-78	шт	3	22,25	67	—	-	—
I9	I704-I0040	То же, ТУДЭ-4, ТУДЭ-I-5 ТУ25-02-28I074-78	шт	3	22,25	67	—	-	—
20	I504-I8093	Пост управления кнопочный ПКЕ,500В частотой 50,60гц,220В, Н,ток I0А, предназначен для пристойки к любой ровной поверхности,количество толкателей 2ПКЕ2I2-2У3 ТУ-I6-526.2I6-78	шт	8	2,II	I7	—	-	—
		Всего по разделу 3:	руб.			I64	—	-	—
		в том числе:							
		стоимость оборудования	руб.			I5I			
		запасные части	руб.			2			
		тара и упаковка	руб.			2			
		транспортные расходы	руб.			7			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		заготовительно-складские расходы	руб.			2			
		всего, стоимость оборудования	руб.			164			
		Всего по смете:	руб.			1675	- / 166	118	48 / 18
		в том числе:							
		стоимость оборудования	руб.			1090			
		запасные части	руб.			17			
		тара и упаковка	руб.			17			
		транспортные расходы	руб.			44			
		заготовительно-складские расходы	руб.			14			
		комплектация	руб.			3			
		всего, стоимость оборудования	руб.			1185			
		стоимость монтажных работ	руб.			354			
		накладные расходы	руб.			100			
		плановые накопления	руб.			36			
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			490			

Главный инженер проекта Н.П.Степанова

Начальник отдела организации строительства и смет Э.М.Мурадханов

Исходные данные:

составил инженер Е.П.Гудис

Перфорация:

подготовил техник Н.В.Архипова

проверил техник С.В.Зайцева

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I К СМЕТЕ № П-I3

к типовому проекту ремонтной мастерской дорожно-ремонтного пункта на устройство щита автоматизации

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок /ценника/ и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормативная условно-чистая продукция прямые затраты	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Транспортные расходы К=I,02							
		Комплектная регулировка К=I,08							
I	I5I7-III5 К=I,08	Металлоконструкции щита автоматизации I000х800х600 мЗ	шт	I	60,48	60	— —	-	— —
2	I504-I006 К=I,02 К=I,08	Выключатель автоматический А63-М	шт	I	I,60	2	— —	-	— —
3	I5I7-I35I-2 К=I,08	То же, заводской монтаж	шт	I	2,I6	2	— —	-	— —
4	ЦВ-574-29	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах; выключатель или переключатель пакетный двухполюсный на ток до I00А	шт	I	0,6I	I	— —	-	— —
5	I504-64I2 К=I,02 К=I,08	Универсальный переключатель УП53I4	шт	I	5,62	6	— —	-	— —
6	I5I7-I45I-I К=I,08	То же, заводской монтаж	шт	I	9,29	9	— —	-	— —
7	I504-6409 К=I,02 К=I,08	Универсальный переключатель УП53II	Шт	2	2,42	5	— —	-	— —
8	I504-64I0 то же	То же, УП53I2	шт	I	3,64	4	— —	-	— —
9	I5I7-I450-I К=I,08	Заводской монтаж УП53I2, УП53II	шт	3	7,99	24	— —	-	— —

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I0	Ц8-574-50	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах; командоконтролер или универсальный переключатель	цепь	4	0,43	2	— I	I	— -
II	I504-I80II К=I,02 К=I,08	Кнопки управления КЕ,500В, частота 50-60гц, 220В, номинальный ток I0А, количество контактов 2,толкатель цилиндрический КЕ-0IIУ3 ТУI6-526,407-76	шт	5	0,88	4	— -	-	— -
I2	I5I7-I444-I К=I,08	То же,заводской монтаж	шт	5	I,35	7	— -	-	— -
I3	Ц8-574-47	Подготовка к включению аппаратов и приборов,установленных на устройствах; кнопка управления,количество штифтов I	шт	5	0,45	2	— I	I	— -
I4	I504-600I К=I,02 К=I,08	Выключатель и переключатель открытый ПВI-I0М3Б ОСТ I6 0,526,00I-77	шт	I	0,83	I	— -	-	— -
I5	I5I7-I4I4-I К=I,08	То же,заводской монтаж	шт	I	3,56	4	— -	-	— -
I6	Ц8-574-28	Подготовка к включению аппаратов и приборов,установленных на устройствах; выключатель или переключатель пакетный двухполюсный на ток до 25А	шт	I	0,28	I	— -	-	— -
I7	I504-I2004 К=I,02 К=I,08	Реле времени программные 36/II0/220В, частотой 50гц, число контактов 3, ВС-I0-30У4 ТУI6-523,476-78	шт	I	20,27	20	— -	-	— -
I8	I504-I2050 то же	Реле промежуточное РПУ-2,защищенное под винты,номинальный ток контактов для замыкающих и размыкающих 4А, для переключающих 2,5А, потребляемая мощность катушки для переменного тока 9ВА, для постоянного тока 4ВТ РПУ-2 ТУI6-523, 33I-78	шт	7	5,95	42	— -	-	— -
I9	I5I7-I429-I К=I,08	Заводской монтаж,реле	шт	8	4,05	32	— -	-	— -
20	I7I4-9I3I доп.2 К=I,02 К=I,08	Регулируемый импульсный прерыватель РИП-2М	шт	I	I9,83	20	— -	-	— -
2I	I5I7-I484-I К=I,08	То же,заводской монтаж	шт	I	I,62	2	— -	-	— -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
22	I704-5050I К=I,02 К=I,08	Регулятор температуры РТ-3	шт	I	47,04	47	— -	-	— -
23	I5I7-I428-I К=I,08	То же,заводской монтаж	шт	I	2,70	3	— -	-	— -
24	Ц8-574-55	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах;ваттметр, фазометр счетчик,частотомер,реле электрические	шт	I0	I,I9	I2	— 2	7	— -
25	I507-5048 К=I,02 К=I,08	Арматура светосигнальная АС-I20I5У2	шт	2	0,36	I	— -	-	— -
26	I5I7-I43I-I К=I,08	То же,заводской монтаж	шт	2	0,8I	2	— -	-	— -
27	Ц8-574-56	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах; диод сухой конденсатор,проволочное сопротивление,прибор звуковой или зрительной сигнализации,патрон для лампы, штепсельная розетка и т.п.	шт	2	0,55	I	— I	I	— -
28	I5I7-I495-I К=I,08	Набор клемм	шт	72	0,32	23	— -	-	— -
		Всего:	руб.			336	— I0	I0	— -
		в том числе:							
		стоимость оборудования	руб.			3I7			
		Всего,стоимость оборудования	руб.			3I7			
		стоимость монтажных работ	руб.			I9			
		Всего,стоимость монтажных работ	руб.			I9			

Составил инженер Е.П.Гудис

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 2 К СМЕТЕ № П-13

к типовому проекту ремонтной мастерской дорожно-ремонтного пункта на устройство щита автоматизации

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок /ценника/ и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормативная условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе: основная зарплата	в том числе: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Транспортные расходы К=I,02 Комплектная регулировка К=I,08							
I	I5I7-III5 К=I,08	Металлоконструкции щита автоматизации I000х800х600 мм3	шт	I	60,48	60	— —	-	— —
2	I504-I006 К=I,02 К=I,08	Выключатель автоматический А=63м	шт	I	I,60	2	— —	-	— —
3	I5I7-I35I-2 К=I,08	То же, заводской монтаж	шт	I	2,I6	2	— —	-	— —
4	Ц8-574-29	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах; выключатель или переключатель пакетный двухполюсный на ток I00А	шт	I	0,6I	I	— —	-	— —
5	I504-64I2 К=I,02 К=I,08	Переключатель универсальный типа УП-53I4 с фиксацией рукоятки в каждом положении и со съемной рукояткой восьмисекционный УП-53I4 ТУI6-524,074-75	шт	I	5,62	6	— —	-	— —
6	I5I7-I45I-I К=I,08	То же, заводской монтаж	шт	I	9,29	9	— —	-	— —
7	I504-6409 К=I,02 К=I,08	Переключатель универсальный типа УП-53II с фиксацией рукоятки в каждом положении с со съемной рукояткой двухсекционный УП-53II I6-524,074-75	шт	I	2,42	2	— —	-	— —
8	I504-64I0 то же	Переключатель универсальный типа УП-53I2 с фиксацией рукоятки в каждом положении й со съемной рукояткой четырехсекционный УП-53I2 ТУI6-524,074-75	шт	I	3,64	4	— —	-	— —

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
9	I5I7-I450-I К=I,08	Заводской монтаж УП53I2, УП53II	шт	2	7,99	I6	— -	-	— -
I0	Ц8-574-50	Подготовка к включению аппаратов и приборов,установленных на устройствах;командоконтролер или универсальный переключатель	цепь	3	0,43	I	— I	I	— -
II	I504-I80II К=I,02 К=I,08	Кнопки управления КЕ,500В, частота 50-60гц, 220В,номинальный ток I0А,количество контактов 2,толкатель цилиндрический, КЕ-0IIУ3 ТУI6-526,407-76	шт	3	0,88	3	— -	-	— -
I2	I5I7-I444-I К=I,08	То же,заводской монтаж	шт	3	I,35	4	— -	-	— -
I3	Ц8-574-47	Подготовка к включению аппаратов и приборов,установленных на устройствах;кнопка управления,количество штифтов I	шт	3	0,45	I	— I	I	— -
I4	I504-600I К=I,02 К=I,08	Выключатель и переключатель открытый ПВI-I0М3Б ОСТ I6 0,526,00I-77	шт	I	0,83	I	— -	-	— -
I5	I5I7-I4I4-I К=I,08	То же,заводской монтаж	шт	I	3,56	4	— -	-	— -
I6	Ц8-574-28	Подготовка к включению аппаратов и приборов,установленных на устройствах; выключатель или переключатель пакетный двухполюсный на ток до 25А	шт	I	0,28	I	2 -	-	— -
I7	I504-I2004 К=I,02 К=I,08	Реле времени программные 36-II0/220В, частотой 50гц, число контактов 3, ВС-I0-30У4 ТУI6-523, 476-78	шт	I	20,27	20	— -	-	— -
I8	I504-I0250 то же	Реле промежуточное РПУ-2,защищенное под винты,номинальный ток контактов, для замыкающих и размыкающих 4А, для переключающих 2,5А,потребляемая мощность катушки для переменного тока 9ВА,для постоянного тока 4ВТ, РПУ-2 Т2I6-523,33I-78	шт	7	5,95	42	— -	-	— -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I9	I5I7-I429-I К=I,08	Заводской монтаж реле	шт	8	4,05	32	— -	-	— -
20	I7I4-9I3I К=I,02 К=I,08	Регулируемый импульсный прерыватель РИП-2П	шт	I	I9,83	20	— -	-	— -
2I	I5I7-I484-I К=I,08	То же, заводской монтаж	шт	I	I,62	2	— -	-	— -
22	I704-5050I К=I,02 К=I,08	Регулятор температуры РТ-3	шт	I	47,04	47	— -	-	— -
23	I5I7-I428-I К=I,08	То же, заводской монтаж	шт	I	2,70	3	— -	-	— -
24	Ц8-574-55	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах; ваттметр,фазометр,счетчик,частотомер,реле электрические	шт	I0	I,I9	I2	— -	-	— -
25	I507-5047 К=I,08 К=I,02	Арматура светосигнальная АС-I20IIУ2	шт	I	0,36	-	— -	-	— -
26	I5I7-I48I-I К=I,08	То же, заводской монтаж	шт	I	0,8I	I	— -	-	— -
27	Ц8-574-56	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах; диод сухой конденсатор,проволочное сопротивление прибор звуковой или зрительной сигнализации,патрон для лампы,штепсельная розетка и т.п.	шт	I	0,55	I	— -	-	— -
28	I5I7-I495-I К=I,08	Набор клемм, отводные рейки контрольной цепи до 63А	шт	72	0,32	23	— -	-	— -
		Всего:	руб.			320	— 9	9	— -
		в том числе:							
		стоимость оборудования	руб.			303			
		Всего,стоимость оборудования	руб.			303			
		Стоимость монтажных работ	руб.			I7			
		Всего,стоимость монтажных работ	руб.			I7			

Составил инженер Е.П.Гудис

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № П-I4

К типовому проекту ремонтной мастерской дорожно-ремонтного пункта
на приобретение и монтаж слаботочных устройств

Основание: листы СС1, СС2, СС3, СС4

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	2,99 тыс.руб.
В т.ч.	
а/ оборудования	I,89 тыс.руб.
б/ монтажных работ	I,07 тыс.руб.
в/ строительных работ	0,03 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	-
Показатели по смете	
Стоимость на:	
I.Расчетную единицу	37,38 руб.
2.I $м^2$ общей площади здания	5,64 руб.
3.I $м^3$ объема здания	0,93 руб.

№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, тонны брутто	нетто единицы изм.	нетто общая	Стоимость единицы, руб. оборудования	монтажных работ всего	монтажных работ в том числе основная зарплата	монтажных работ в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	оборудования	монтажных работ всего	монтажных работ в том числе основная зарплата	монтажных работ в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата
I	2	3	4	5	6	7		8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		"А". Пожарная сигнализация													
		I. Строительные работы													
I	- I-964	Разработка грунта II группы вручную для батарейного шкафа БШ-I I,IxI	I00 м3	0,0II	-	-		-	I39	I39	-	-	2	2	-
		Итого:	руб.	-	-	-		-	-	-	-	-	2	2	-
2		Накладные расходы на основную зарплату	%	97	-	-		-	-	-	-	-	2	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-		-	-	-	-	-	4	2	-
3		Плановые накопления	%	8	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого по п.I	руб.	-	-	-		-	-	-	-	-	4	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		II. Монтажные работы.												
		III. Оборудование.												
4	Цена завода 8-I05-I	Установка выпрямителя СВ-48-I	шт	I	-	-	I4,8	I6	I3,7	-	I5	I6	I4	-
5	I6-02/8,9 п.03-0I3I I0-742-I	Концентратор приемно-контрольный "Топаз" на I0 лучей	шт	I	-	-	630	20,2	I7,7	-	630	20	I8	-
6	29-0I-I6 п.II-0I8 I0-657-4	Установка стойки выпрямителей СВСП 24/I0	шт	I	-	-	592	32,2	24,6	-	592	32	25	-
7	- 20-22-I2	Установка шкафа батарейного БШ-I	шт	I	-	-	-	I9,2	9,26	7,58 / 2,45	-	I9	9	8 / 2
8	I5-II п.3-002 8-I22-2	Установка аккумуляторов АБН-80	"	I3	-	-	6,5	0,59	0,42	-	84	8	5	-
9	- 8-I25-2	Формирование и контрольный заряд-разряд аккумуляторных батарей	ффм	I	-	-	-	59,6	58,4	-	-	60	58	-
I0	ЦМО № 8 стр.I74 т.Б 2xI3	Стоимость электроэнергии	квт-ч	26	-	-	-	0,0325	-	-	-	I	-	-
II	- I0-39-3	Установка реле на стене	шт	I	-	-	-	0,97	0,94	-	-	I	I	-
I2	- 8-400-I	Прокладка кабеля по бетонной стене при весе I м до I кг	I00 м	0,7	-	-	-	60,8	23,4	22,8 / 8,4	-	43	I6	I6 / 6
I3	I6-02 п.05-0I20 I0-744-5	Установка звонка МЗ-I	шт	I	-	-	3,3	I,I8	I,04	-	3	I	I	-
I4	- I0-54-7	Прокладка кабеля ТШП I0x2x0,4 по бетонной стене	I00 м	0,I5	-	-	-	3I,6	I8,9	5,97 / I,92	-	5	3	I / -
I5	- I0-967-I	Муфта соединительная на кабеле емкостью I0x2	шт	I	-	-	-	6,7I	3,II	0,87 / 0,27	-	7	3	I / -
I6	- I0-966-I	Муфта разветвительная на кабеле емкостью I0x2	-"-	I	-	-	-	4,5	2,33	0,7 / 0,22	-	4	2	I / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I7	– / I0-54-I2	Прокладка провода ТРП Ix2x0,5 по бетонной стене	I00 м	2,4	–	–	–	II,2	I0,8	–	–	27	26	–
I8	– / I0-972-I3	Защита кабеля уголком 50x50x5	м	2,5	–	–	–	0,87	0,I9	0,06 / 0,02	–	2	–	– / –
I9	– / I0-972-I0	Коробка распределительная телефонная КРТ I0x2	шт	I	–	–	–	4,0I	I,62	0,55 / 0,I8	–	4	2	I / –
20	– / 8-402-I	Прокладка провода АШВС-2x2,5 по бетонной стене	I00 м	0,2	–	–	–	I6,5	8,07	5,I5 / I,63	–	3	2	I / –
2I	– / 8-574-56	Коробка универсальная ответвительная УК-2П	шт	I6	–	–	–	0,55	0,33	–	–	9	5	–
22	– / I0-743-2	Установка извещателей ИП I05-2/I на потолке	шт	44	–	–	–	0,97	0,88	–	–	43	39	–
23	– / 8-574-56	Установка диодов	–"–	45	–	–	–	0,55	0,33	–	–	25	I5	–
24	– / II-580-II	Установка резисторов	–"–	3	–	–	–	0,I4	0,I4	–	–	–	–	–
25	– / 8-417-5	Труба винипластовая диам.25 мм в бороздах	I00 м	0,03	–	–	–	I5,9	7,65	0,22 / 0,08	–	–	–	– / –
26	– / 8-409-I	Затягивание провода в винипластовую трубу	–"–	0,I	–	–	–	4,88	2,36	2,33 / 0,7I	–	–	–	– / –
		Итого:	руб.	–	–	–	–	–	–	–	I324	330	244	29 / 8
27		Накладные расходы на основную зарплату	%	97	–	–	–	–	–	–	–	237	–	–
		Итого:	руб.	–	–	–	–	–	–	–	I324	567	244	29 / 8
		Материалы												
28	06-08 п.4.20 ССРСП ч.У т.6В	Шкаф батарейный БШ-I 23,6xI,I44	шт	I	–	–	–	27	–	–	–	27	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
29	I6-05 п.0I-0I4 ССРСЦ ч.У т.5А	Реле МКУ-48С 3,5хI,08	шт	I	-	-	-	3,78	-	-	-	4	-	-
30	36-08 п.2-009	Диод Д-I05 0,0IхI,082	шт	I	-	-	-	0,0I	-	-	-	-	-	-
3I	СССРСЦ ч.У стр.59 п.I076	Кабель марки АВВГ 2х4	км	0,03	-	-	-	I90	-	-	-	6	-	-
32	I5-09 т.2-004	Кабель марки ВРГ-IхI0 205хI,I05	км	0,04	-	-	-	226,52	-	-	-	9	-	-
33	ССРСЦ ч.У стр.II9 п.2526	Кабель марки ТПШ I0х2х0,4	км	0,0I5	-	-	-	I58	-	-	-	2	-	-
34	-"- стр.I9I п.258	Лампа Б220-230-40	шт	I	-	-	-	0,097	-	-	-	-	-	-
35	-"- стр.I63 п.489	Провод ТРП Iх2х0,5	км	0,25	-	-	-	I3	-	-	-	3	-	-
36	ССРСЦ ч.У стр.I5I п.202	Провод марки АПШВС 2х2,5	-"-	0,02	-	-	-	39,2	-	-	-	I	-	-
37	-"- стр.207 п.I3	Коробка универсальная ответвительная УК-2П	шт	I6	-	-	-	0,I4	-	-	-	2	-	-
38	I6-02/д.I4 п.03-0I40 ССРСЦ ч.У т.5Б	Извещатель типовой магнитный ИП I05-2/I	шт	44	-	-	-	0,87	-	-	-	38	-	-
39	05-03 п.8-0I25 ССРСЦ ч.У т.I0"з"	Труба винипластовая диам.25 мм 0,4хI,076	м	3	-	-	-	0,43	-	-	-	I	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	93	-	-
		Итого с материалами	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I324	660	244	29/8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
40		Плановые накопления	%	8	-	-	-	-	-	-	-	53	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I324	7I3	244	29/8
4I		Тара и упаковка	%	2	-	-	-	-	-	-	26	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I350	-	-	-
42		Запасные части	%	2	-	-	-	-	-	-	27	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I377	-	-	-
43		Транспортные расходы	%	4	-	-	-	-	-	-	55	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I432	-	-	-
44		Заготовительно-складские расходы	%	I,2	-	-	-	-	-	-	I7	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I449	-	-	-
45		Комплектация	%	0,7	-	-	-	-	-	-	I0	-	-	-
		Итого по п.п.II,III	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I459	7I3	244	29/8
		Итого по разделу "А"	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I459	7I7	246	29/8
		"Б". Радиофикация												
		I. Строительные работы												
46	I-960	Разработка грунта II группы вручную в траншее для прокладки кабеля и контура заземлений	I00 м3	0,08	-	-	-	74,5	74,5	-	-	6	6	-
47	I-968	Обратная засыпка	-"-	0,08	-	-	-	46	46	-	-	4	4	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I0	I0	-
48		Накладные расходы на основную зарплату	%	97	-	-	-	-	-	-	-	I0	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	20	I0	-
49		Плановые накопления	%	8	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
		Итого по п.I:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	22	I0	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		П. Монтажные работы												
		Ш. Оборудование												
50	– I0-397-4	Трансформатор абонентский ТАМУ-I0	шт	I	–	–	–	0,67	0,47	–	–	I	–	–
5I	I6-02 п.5-000I I0-39-3	Ключ телефонный КТ I ÷ КТ 8 с I0-ю пружинами	шт	I	–	–	0,82	0,97	0,94	–	I	I	I	–
52	I6-0I/п.7 п.2-537 I0-395-7	Установка усилителя мощности I00У I0I	шт	I	–	–	I80	5,69	4,39	–	I80	6	4	–
53	– I0-396-IM	Настройка усилителя I00У I0I	блок	I	–	–	–	2I,7	2I,3	–	–	22	2I	–
54	– ЦМО № I0 стр.79 табл.4	Стоимость электроэнергии IIxI	квт-ч	II	–	–	–	0,0325	–	–	–	–	–	–
55	Расчет № I	Комплект ламп для настройки усилителя	шт	I	–	–	–	5,24	–	–	–	5	–	–
56	084-0I п.I5 I0-397-7	Громкоговоритель абонентский "Эфир" на стене	шт	I0	–	–	5	2,73	2,34	–	50	27	23	–
57	I6-0I п.2-354 прим. I0-397-7	Громкоговоритель рупорный I0ГР35 на стене	–"–	3	–	–	25,7	2,73	2,34	–	77	8	7	–
58	– 8-4I7-5	Труба винипластовая диам. 25 мм в бороздах	I00 м	0,03	–	–	–	I5,9	7,65	0,22 / 0,08	–	–	–	– / –
59	– 8-409-I	Затягивание провода ПТВМ 2x1,2 в винипластовую трубу	–"–	0,05	–	–	–	4,88	2,36	2,33 / 0,7I	–	–	–	– / –
60	– 8-574-56	Установка коробок универсальных	шт	I5	–	–	–	0,55	0,33	–	–	8	5	–
6I	– 8-59I-6	Установка розеток РПВ-I	I00 шт	0,I3	–	–	–	25,I	I7,I	0,04 / 0,02	–	3	2	– / –

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
62	– I0-54-I2	Прокладка провода по бетонной стене	I00 м	I,4	–	–	–	II,2	I0,8	–	–	I6	I5	–
63	– 8-400-I	Прокладка кабеля АВВГ-2х4 по бетонной стене	I00 м	0,I	–	–	–	60,8	23,4	22,8 / 8,4	–	6	2	2 / I
64	– 8-400-2	Прокладка кабеля АВВГ IхI6 по бетонной стене	–"–	0,3	–	–	–	68	25	28,2 / 8,88	–	20	8	8 / 3
65	– I0-972-I3	Защита кабеля уголком 50х50х5	м	5	–	–	–	0,87	0,I9	0,06 / 0,02	–	4	I	– / –
66	– 8-472-2	Шина заземления сечением до I60 мм2	I00 м	0,I5	–	–	–	27	6,8	0,9 / 0,I	–	4	I	– / –
67	– 8-47I-I	Забивка электродов из угловой стали 50х50х5	I0 шт	0,4	–	–	–	I9,3	4,6	0,7 / 0,I	–	8	2	– / –
68	– I0-972-2I I0-659-I2	Устройство ввода из траншеи на стену с проходом чёрез стену	шт	I	–	–	–	I4,36	9,08	2,04 / 0,72	–	I4	9	2 / I
		Итого:	руб.	–	–	–	–	–	–	–	308	I53	I0I	I2 / 5
69		Накладные расходы на основную зарплату	%	97	–	–	–	–	–	–	–	98	–	–
		Итого:	руб.	–	–	–	–	–	–	–	308	25I	I0I	I2 / 5
		Материалы												
70	29-02-20 п.I-25I ССРСЦ ч.У т.7Б	Трансформатор абонентский ТАМУ-I0 3,35хI,077	шт	I	–	–	–	3,6I	–	–	–	4	–	–
7I	05-03 п.8-0I25 ССРСЦ ч.У т.I0 "з"	Труба винипластовая диам. 25 мм 0,4хI,076	м	3	–	–	–	0,43	–	–	–	I	–	–
72	ССРСЦ ч.У стр.207 п.I3	Коробка универсальная ответвительная УК-2П	шт	4	–	–	–	0,I4	–	–	–	I	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
73	ССРСЦ ч.У стр.207 п.I2	Уробка универсальная ограничительная УК-2Р	шт	II	-	-	-	0,I6	-	-	-	2	-	-
74	ССРСЦ ч.У стр.I63 п.495	Провод марки ПТВЖ-2хI,2	км	0,0I	-	-	-	22,9	-	-	-	-	-	-
75	-"- п.494	Провод марки ПТВЖ-2х0,6	км	0,I3	-	-	-	I5,I	-	-	-	2	-	-
76	I5-0I-0I/д.I3 п.2I5 ССРСЦ ч.У т.5Б	Розетка РПВ-I 0,22хI,082	шт	I3	-	-	-	0,24	-	-	-	3	-	-
77	I5-09 т.8-004 ССРСЦ ч.У т.3А	Провод НВЭ-2х0,5 8Iх^{I},II6	км	0,005	-	-	-	90,4	-	-	-	-	-	-
78	ССРСЦ ч.У стр.59 п.I076	Кабель АВВГ 2х4	км	0,0I	-	-	-	I90	-	-	-	2	-	-
79	-"- стр.57 п.I027	Кабель АВВГ IхI6	-"-	0,03	-	-	-	I65	-	-	-	5	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-
		Итого с материалами	руб.	-	-	-	-	-	-	-	308	27I	I0I	$\frac{I2}{5}$
80		Плановые накопления	%	8	-	-	-	-	-	-	-	22	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	308	293	I0I	$\frac{I2}{5}$
8I		Тара и упаковка	%	2	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	3I4	-	-	-
82		Запасные части	%	2	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	320	-	-	-
83		Транспортные расходы	%	4	-	-	-	-	-	-	I3	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	333	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
84		Заготовительно-складские расходы	%	I,2	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	337	-	-	-
85		Комплектация	%	0,7	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого по п.п.II,III	руб.	-	-	-	-	-	-	-	339	298	I0I	I2/5
		Итого по разделу "Б"	руб.	-	-	-	-	-	-	-	339	3I5	III	I2/5
		"В". Телефонизация												
		II. Монтажные работы												
		III. Оборудование												
86	- I0-966-I	Установка муфты соединительной на кабеле емкостью I0х2 на стене	шт	I	-	-	-	4,5	2,33	0,7/0,22	-	4	2	I/-
87	- I0-54-7	Прокладка кабеля ТПП I0х2х0,4 по бетонной стене	I00 м	0,05	-	-	-	3I,6	I8,9	5,97/I,92	-	2	I	-/-
88	- I0-972-I0	Установка коробки телефонной распределительной КРГ I0х2	шт	I	-	-	-	4,0I	I,62	0,55/0,I8	-	4	2	I/-
89	Пр-т I4I п.7 I0-I27-5	Аппарат телефонный типа ТА-72М	шт	4	-	-	20	0,37	0,3I	-	80	I	I	-
90	- I0-54-I2	Прокладка провода ТРП Iх2х0,5 по бетонной стене	I00м	0,7	-	-	-	II,2	I0,8	-	-	8	8	-
9I	- 8-409-I	Затягивание провода ТРП Iх2х0,5 в винипластовую трубу	-"-	0,I	-	-	-	4,88	2,36	2,33/0,7I	-	-	-	-/-
92	- I0-972-2I I0-659-I2	Устройство вывода из траншеи на стену с проходом через стену	шт	I	-	-	-	I4,36	9,08	2,04/0,72	-	I4	9	2/I
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	80	33	23	4/I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
93		Накладные расходы на основную зарплату	%	97	-	-	-	-	-	-	-	22	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	80	55	23	4/I
		Материалы												
94	ССРСЦ ч.У стр.II9 п.2526	Кабель ТПП I0х2х0,4	км	0,005	-	-	-	I58	-	-	-	I	-	-
95	-"- стр.I63 п.489	Провод ТРП Iх2х0,5	-"-	0,08	-	-	-	I3	-	-	-	I	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
		Итого с материалами	руб.	-	-	-	-	-	-	-	80	57	23	4/I
96		Плановые накопления	%	8	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	80	62	23	4/I
97		Тара и упаковка	%	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	82	-	-	-
98		Запасные части	%	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	84	-	-	-
99		Транспортные расходы	%	4	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	87	-	-	-
I00		Заготовительно-складские расходы	%	I,2	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	88	-	-	-
I0I		Комплектация	%	0,7	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого по п.п.II,III	руб.	-	-	-	-	-	-	-	89	62	23	4/I
		Итого по разделу "В"	руб.	-	-	-	-	-	-	-	89	62	23	4/I
		Всего по смете:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I887	I094	380	45/I4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		В т.ч.												
		I. Строительные работы	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	26	I2	-
		II. Монтажные работы	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I068	368	45 I4
		III. Оборудование	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I887	-	-	-

Главный инженер проекта С.И.Семчукова

Начальник отдела "Автоматика и связь" В.П.Громов

Составила инженер М.В.Григоровская

Проверила руководитель группы Л.А.Дубовик

РАСЧЕТ № I

комплекта ламп для настройки усилителя типа
У-100У-101

№№ пп	№ прейскур. расценок	Наименование	Един изм.	Количество	Стоимость, в руб.	
					един.	общая
I	2	3	4	5	6	7
I	I6-03 ч.II I970 г. п.2-I90	Лампа 6РЗС-I 9,3х0,8	шт	3	7,44	22,38
2	36-07 п.I-074	Лампа 6Н2П	-"-	I	0,4	0,4
3	-"- п.I-293	Лампа 6Ø5П	-"-	I	0,7	0,7
4	I5-I5 п.23-02I	Лампа МН 6,3-0,22	-"-	I	0,I4	0,I4
5	36-08 п.6-033	Транзистор МП-4I	-"-	2	0,II	0,22
6	-"- п.6-I07	Транзистор ГТ-308А	-"-	4	0,I5	0,6
		Итого:	руб.	-	-	24,38
7	ССРСЦ № I ч.У т.4К К=I,074	Итого с транспортными расходами 24,38х0,2хI,074	руб.	-	-	5,24

Составила /Дубовик/

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту ремонтной мастерской дорожно-ремонтного пункта

№ пп	Ресурсы	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	Общестроительные работы		
	А. Подземная часть		
1	Затраты труда	чел.-ч	731
2	Заработная плата	руб.	585
3	Строительные машины	руб.	678
	Б. Надземная часть		
1	Затраты труда	чел.-ч	7018
2	Заработная плата	руб.	4709
3	Строительные машины	руб.	1727
	Итого общестроительные работы		
1	Затраты труда	чел.-ч	7749
2	Заработная плата	руб.	5294
3	Строительные машины	руб.	2400
	Санитарно-технические работы		
1	Затраты труда	чел.-ч	1610
2	Заработная плата	руб.	964
3	Строительные машины	руб.	61
	Монтажные работы /монтаж технологического оборудования, электрического, слаботочного и т.д./		
1	Затраты труда	чел.-ч	1494
2	Заработная плата	руб.	1030
3	Строительные машины	руб.	311
	Всего		
	Затраты труда	чел.-ч	10853
	Заработная плата	руб.	7288
	Строительные машины	руб.	2772

Начальник отдела организации строительства и смет — Э.М.Мурадханов

Составил: ведущий инженер — С.Г.Сунницкий

Проверил: руководитель бригады — Д.А.Андержанова

gost.e-ecolog.ru