ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-1-62.87

# Вспомогательный корпус автотранспортного предприятия на 300 грузовых автомобилей (Сборные железобетонные конструкции)

Альбом IX

Сметы

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
503-1-65.87
Вспомогательный корпус автотранспортного предприятия на 300 грузовых автомобилей (Сборные железобетонные конструкции)

Альбом IX

С М Е Т Ы

Стоимость:

| | |
|---|---|
| Общая | - 338,47 тыс.руб. |
| Строительно-монтажных работ | - 263,84 тыс.руб. |
| I куб.м. здания | - 20,47 руб. |
| на I автомобиль | - II28,23 руб. |

Разработан
проектным институтом "Гипропром-сельстрой" Госагропрома СССР

Проект утвержден и введен в действие Госкомсельхозтехникой СССР Протокол № 43-85 от I2.09.I985 г.
Рабочая документация введена в действие Госагропромом СССР
Приказ № 733 от 29.09 I987 г.

| | |
|---|---|
| Главный инженер института | С.А.Шестернев |
| Главный инженер проекта | А.В.Сланский |
| Начальник сметного отдела | Ю.С.Кошелев |

В разработке сметной документации типового проекта вспомогательного корпуса автотранспортного предприятия на 300 грузовых автомобилей (сборные железобетонные конструкции) Принимали участие:

| | |
|---|---|
| Начальник сметного отдела | Кошелев |
| Главный специалист | Феоктистова |
| Руководитель сектора | Фомина |
| Руководитель бригады | Альбицкая |
| Руководитель бригады | Казанкова |
| Руководитель бригады | Воробьева |
| Ведущий инженер | Чеснокова |
| Ведущий инженер | Тарновская |
| Старший инженер | Хлебожарова |
| Старший инженер | Лурье |
| Инженер | Шульга |
| Инженер | Дмитриева |
| Инженер | Дмитриева |

# СОДЕРЖАНИЕ


| Наименование проектных материалов | №№ страниц | Примечание |
|---|---|---|
| I | 2 | 3 |
| I. Пояснительная записка | 4 | |
| 2. Объектная смета № I. Вспомогательный корпус автотранспортного предприятия на 300 грузовых автомобилей (сборные железобетонные конструкции) | 5-7 | |
| 3. Локальная смета № I-I. Общестроительные работы. | 8-38 | |
| 4. Локальная смета № I-2. Подземное хозяйство. | 39-45 | |
| 5. Локальная смета № I-3. Хозяйственно-питьевой водопровод. | 46-49 | |
| 6. Локальная смета № I-4. Канализация бытовая. | 50-53 | |
| 7. Локальная смета № I-5. Водостоки | 54-56 | |
| 8. Локальная смета № I-6. Горячее водоснабжение. | 57-59 | |
| 9. Локальная смета № I-7. Отопление | 60-63 | |
| I0. Локальная смета № I-8. Вентиляция | 64-83 | |
| II. Локальная смета № I-9. Теплоснабжение | 84-90 | |
| I2. Локальная смета № I-I0. Центральный тепловой пункт. | 91-98 | |
| I3. Локальная смета № I-II. Технологические трубопроводы пароснабжения. | 99-103 | |
| I4. Локальная смета № I-I2. Технологические трубопроводы системы повторного использования воды (подающая сеть). | 104-107 | |
| I5. Локальная смета № I-I3. Технологические трубопроводы повторного использования воды (обратная сеть). | 108-110 | |
| I6. Локальная смета № I-I4. Технологическое оборудование и трубопроводы воздухоснабжения. | 111-119 | |
| I7. Локальная смета № I-I5. Технологическое оборудование и трубопроводы автоматического пожаротушения. | 120-128 | |
| I8. Локальная смета № I-I6. Технологическое оборудование. | 129-135 | |
| I | 2 | 3 |
| I9. Локальная смета № I-I7. Приобретение и монтаж шкафов для одежды. | 136-137 | |
| 20. Локальная смета № I-I8. Приобретение и монтаж механизма открывания ворот. | 138-139 | |
| 2I. Локальная смета № I-I9. Электроосвещение. | 140-148 | |
| 22. Локальная смета № I-20. Силовое электрооборудование. | 149-162 | |
| 23. Локальная смета № I-2I. Связь и сигнализация. | 163-172 | |
| 24. Локальная смета № I-22. Автоматизация. | 173-192 | |
| 25. Локальная смета № I-23. Электрооборудование воздушно-тепловых завес. | 193-196 | |
| 26. Локальная смета № I-24. Защитные и предупредительные средства техники безопасности. | 197-198 | |
| 27. Локальная смета № I-25. Комплектная трансформаторная подстанция. | 199-200 | |
| 28. Локальная смета № I-26. Электрооборудование ворот подъемно-складчатых. | 201-204 | |
| 29. Локальная смета № I-27. Приобретение инструментов, инвентаря и приспособлений. | 205 | |
| Ведомость потребности в производственных ресурсах. | 206-207 | |

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к рабочей документации типового проекта составлена в ценах и нормах, введенных в действие с I/I-I984 г., в соответствии с инструкцией по типовому проектированию СН 227-82, утвержденной постановлением Госстроя СССР № I4I от I8 мая I982 г.

Стоимость оборудования исчислена по действующим прейскурантам Государственного комитета цен Совета Министров СССР, введенным в действие с I января I982 г.

Основными нормативными документами при составлении смет являлись:

- единые районные единичные расценки на строительные работы для I территориального района (подрайон I);
- сборники расценок на монтаж оборудования;
- прейскуранты оптовых цен на оборудование;
- сборники средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции части I,II,III,У;
- сборник сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия и сборники единичных расценок на общестроительные работы для типовых проектов (для Московской области).

Накладные расходы приняты в размерах:

на общестроительные работы I6,5%

на металлоконструкции 8,6%

на внутренние санитарно-технические работы I3,3%

на санитарно-техническое оборудование - 80% от основной зарплаты;

на монтажные работы в размерах, согласно постановлению Совета Министров СССР от 28.03.I983 г. № 249.

Плановые накопления учтены в размере 8%

К стоимости оборудования по оптовым ценам для I территориального района в сметах учтены:

тара и упаковка I,5% - для электрооборудования
I% - для остального вида оборудования

транспортные расходы 3%

комплектация - I% для электрооборудования
0,7% - для остального вида оборудования

заготовительно-складские расходы I,2%

По конструктивным решениям сметы составлены из условия применения проекта в районах с наружной температурой - $30^0$.

При привязке типового проекта к конкретным местным условиям строительства в сметной документации приводятся показатели нормативной условно-чистой продукции, в связи с этим заполняются графы 9-II объектной сметы.

Общая стоимость
определилась в сумме 338,47 тыс.руб.

Примечание: Сметная документация выполнена с применением ЭВМ.

# ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

К типовому проекту вспомогательного корпуса автотранспортного предприятия на 300 грузовых автомобилей

| | |
|---|---|
| Сметная стоимость | 338,47 тыс.руб. |
| Нормативная условно-чистая продукция | - тыс.руб. |
| Показатели по смете | |
| Стоимость на; | |
| I автомобиль | II28,23 руб. |
| I м2 общей площади здания | I37,43 руб. |
| I м3 объема здания | 20,47 руб. |

Составлена в ценах I984 г.

| №№ пп | № смет (сметных расчетов) | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, тыс.руб. | | | | | | | | Технико-экономические показатели | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Строительных работ | Монтажных работ | Оборудования, мебели и инвентаря | Прочих | Всего | В том числе основной зарплаты | В том числе эксплуатация машин | Нормативной условно-чистой продукции | единица измерения | количество единиц измерений | стоимость единицы |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 |
| I | I-I | Общестроительные работы | I65,53 | - | - | - | I65,53 | - | - | - | м3 | I2887 | I2,85 |
| 2 | I-2 | Подземное хозяйство | II,74 | - | - | - | II,74 | - | - | - | " | " | 0,9I |
| 3 | I-3 | Хозяйственно-питьевой водопровод | I,82 | - | - | - | I,82 | - | - | - | " | " | 0,I4 |
| 4 | I-4 | Канализация бытовая | 0,89 | - | - | - | 0,89 | - | - | - | " | " | 0,07 |
| 5 | I-5 | Водостоки | 0,67 | - | - | - | 0,67 | - | - | - | " | " | 0,05 |
| 6 | I-6 | Горячее водоснабжение | 0,20 | - | - | - | 0,20 | - | - | - | " | " | 0,02 |
| 7 | I-7 | Отопление | 4,95 | - | - | - | 4,95 | - | - | - | " | " | 0,38 |
| 8 | I-8 | Вентиляция | 40,47 | 0,I0 | 0,I2 | - | 40,69 | - | - | - | " | " | 3,I5 |
| 9 | I-9 | Теплоснабжение | 2,9I | 0,04 | 0,7I | - | 3,66 | - | - | - | " | " | 0,23 |
| I0 | I-I0 | Центральный тепловой пункт | I,48 | 0,03 | 0,53 | - | 2,04 | - | - | - | " | " | 0,I2 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II | I-II | Технологические трубопроводы пароснабжения | 0,I9 | 0,35 | - | - | 0,54 | - | - | - | м3 | I2887 | 0,04 |
| I2 | I-I2 | Технологические трубопроводы системы повторного использования воды (подающая сеть) | 0,03 | 0,85 | - | - | 0,88 | - | - | - | " | " | 0,07 |
| I3 | I-I3 | Технологические трубопроводы повторного использования воды (обратная сеть) | 0,I8 | 0,59 | - | - | 0,77 | - | - | - | " | " | 0,06 |
| I4 | I-I4 | Технологическое оборудование и трубопроводы воздухоснабжения | 0,45 | I,58 | 6,35 | - | 8,38 | - | - | - | " | " | 0,I6 |
| I5 | I-I5 | Технологическое оборудование и трубопроводы автоматического пожаротушения | 0,I8 | 2,06 | I,4I | - | 3,65 | - | - | - | " | " | 0,I7 |
| I6 | I-I6 | Технологическое оборудование | I,90 | I,72 | 47,0 | - | 50,62 | - | - | - | " | " | 0,28 |
| I7 | I-I7 | Приобретение и монтаж шкафов для одежды | - | - | 2,70 | - | 2,70 | - | - | - | " | " | - |
| I8 | I-I8 | Приобретение и монтаж механизма открывания ворот | - | 0,25 | I,23 | - | I,48 | - | - | - | " | " | 0,02 |
| I9 | I-I9 | Электроосвещение | - | I2,I2 | 0,29 | - | I2,4I | - | - | - | / | " | 0,94 |
| 20 | I-20 | Силовое электрооборудование | 0,I | 5,65 | 3,52 | - | 9,27 | - | - | - | " | " | 0,45 |
| 2I | I-2I | Связь и сигнализация | - | 0,96 | 2,29 | - | 3.25 | - | - | - | " | " | 0,07 |
| 22 | I-22 | Автоматизация | - | 2,72 | 3,98 | - | 6,70 | - | - | - | " | " | 0,2I |
| 23 | I-23 | Электрооборудование воздушно-тепловых завес | - | 0,38 | 0,28 | - | 0,66 | - | - | - | " | " | 0,03 |
| 24 | I-24 | Защитные и предупредительные средства по технике безопасности | - | - | 0,I5 | - | 0,I5 | - | - | - | " | " | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | I-25 | Комплектная трансформаторная подстанция | - | 0,I9 | 3,I2 | - | 3,3I | - | - | - | м3 | I2887 | 0,0I |
| 26 | I-26 | Электрооборудование ворот подъемно-складчатых | - | 0,56 | 0,I2 | - | 0,68 | - | - | - | " | " | 0,04 |
| 27 | I-27 | Приобретение инструментов, инвентаря и приспособлений | - | - | 0,55 | 0,28 | 0,83 | - | - | - | " | " | - |
| | | Итого: | 233,69 | 30,I5 | 74,35 | 0,28 | 338,47 | - | - | - | " | " | 20,47 |

Сметная стоимость прогрессивных видов СМР 67,I2 тыс.руб.

Удельный вес прогрессивных видов СМР 25,44%

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I

К типовому проекту вспомогательного корпуса автотранспортного предприятия на 300 автомобилей

на общестроительные работы

Основание: Ал.II АР-I÷I4 КЖ-I÷29 КМ-I÷I2
Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость I65,53 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I автомобиль 55I,77 руб.
I м2 общей площади здания 86,22 руб.
I м3 объема здания I2,84 руб.

| №№ пп | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоим.единицы,руб. Всего | Стоим.единицы,руб. Экспл. машин | Общая стоимость,руб. Всего | Общая стоимость,руб. Основной зарплаты | Общая стоимость,руб. Экспл. машин | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуж.машин | Затраты труда рабочих, чел.-ч. Обслуживающ.машины |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты | | | в т.ч. зарплаты | на един. | всего |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
| | | А. Подземная часть | | | | | | | | |
| | | Раздел I. Земляные работы | | | | | | | | |
| I | EI-230 ЭСН 29-I Т.ч. П.I.II ТАБ.3 П.5 К=I,I | Срезка растительного грунта бульдозером 80 л.с. с перемещением до I0 м I000 м3 | 0,33 | 37,I8<br>- | 37,I8<br>I2,98 | I2 | - | I2<br>4 | -<br>I8,69 | -<br>6 |
| 2 | EI-237 ЭСН 29-8 К=4 Т.ч. П.I.II ТАБ.3 П.5 К=I,I | Добавляется на последующие 40 м до 50 м I000 м3 | 0,33 | I2I,88<br>- | I2I,88<br>42,59 | 40 | - | 40<br>I4 | -<br>6I,33 | -<br>20 |
| 3 | EI-I68 ЭСН 22-7 Т.ч. П.I.II ТАБ.3 П.3 К=I,I5 | Погрузка растительного грунта экскаватором емк.ковша 0,65 м3 в автосамосвалы I000 м3 | 0,33 | I04,23<br>4,II | 99,92<br>39,79 | 34 | I | 33<br>I3 | 8,33<br>57,30 | 3<br>I9 |
| 4 | C3I0-I | Перевозка до I км т | 586,80 | 0,29<br>0,06 | -<br>- | I70 | 35 | -<br>- | 0,09<br>- | 53<br>- |
| 5 | EI-I94 | Работа на отвале при доставке | 0,33 | II,63 | I0,I9 | 4 | - | 3 | 2,63 | I |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ЭСН | ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ | | | | | | | | |
| | 25-1 | СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ | | 1,30 | 3,27 | | | 1 | 4,71 | 2 |
| | Т.Ч. | 1000М3 | | | | | | | | |
| | П.1.11 | | | | | | | | | |
| | ТАБ.3 П.5 | | | | | | | | | |
| | К=1,1 | | | | | | | | | |
| 6 | Е1-50 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА | 0,37 | 97,51 | 93,59 | 36 | 1 | 34 | 7,95 | 3 |
| | ЭСН | ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И | | | | | | | | |
| | 11-8 | КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С | | 3,92 | 37,49 | | | 14 | 53,99 | 20 |
| | Т.Ч. | КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65М3 | | | | | | | | |
| | П.1.11 | ГРУНТ 2 ГРУППЫ | | | | | | | | |
| | ТАБ.3 П.3 | 1000М3 | | | | | | | | |
| | К=1,15 | | | | | | | | | |
| 7 | Е1-169 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА | 0,32 | 128,01 | 122,72 | 41 | 2 | 40 | 10,20 | 3 |
| | ЭСН | ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ | | | | | | | | |
| | 22-8 | ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65М3 НА | | 5,02 | 48,76 | | | 16 | 70,21 | 23 |
| | Т.Ч. | ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С | | | | | | | | |
| | П.1.11 | ПОГРУЗКОЙ НА | | | | | | | | |
| | ТАБ.3 П.3 | АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 | | | | | | | | |
| | К=1,15 | ГРУППЫ | | | | | | | | |
| | | 1000М3 | | | | | | | | |
| 8 | Е1-948 | -ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С | 0,06 | 144,00 | - | 9 | 9 | - | 273,60 | 16 |
| | ЭСН | ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В ТРАНШЕЯХ | | | | | | | | |
| | 79-2 | РАЗРАБОТАННЫХ | | 144,00 | - | | | - | - | - |
| | Т.Ч. | МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ | | | | | | | | |
| | П.3.67 | 100М3 | | | | | | | | |
| | К=1,2 | | | | | | | | | |
| 9 | Е1-231 | -ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАНЕЕ | 0,37 | 38,15 | 38,15 | 14 | - | 14 | - | - |
| | ЭСН29-2 | РАЗРАБОТАННОГО ГРУНТА 2 | | | | | | | | |
| | | ГРУППЫ ВО ВРЕМЕННЫЙ РЕЗЕРВ | | - | 13,37 | | | 5 | 19,25 | 7 |
| | Т.Ч. | БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ 80Л.С НА | | | | | | | | |
| | П.1.11 | 10М | | | | | | | | |
| | ТАБ.3 П.5 | 1000М3 | | | | | | | | |
| | К=1,1 | | | | | | | | | |
| | Т.Ч.П.3.48 | | | | | | | | | |
| | К=0,85 | | | | | | | | | |
| 10 | Е1-238 | -ДОБАВЛЯЕТСЯ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ | 0,37 | 142,12 | 142,12 | 53 | - | 52 | - | - |
| | ЭСН | 40М ДО 50М | | | | | | | | |
| | 29-9 | 1000М3 | | - | 49,72 | | | 18 | 71,60 | 27 |
| | К=4 | | | | | | | | | |
| | Т.Ч. | | | | | | | | | |
| | П.1.11 | | | | | | | | | |
| | ТАБ.3 П.5 | | | | | | | | | |
| | К=1,1 | | | | | | | | | |
| 11 | Е1-231 | -ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА ИЗ | 0,37 | 38,15 | 38,15 | 14 | - | 14 | - | - |
| | ЭСН | ВРЕМЕННОГО РЕЗЕРВА | | | | | | | | |
| | 29-2 | БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩН. 80Л.С НА 10М | | - | 13,37 | | | 5 | 19,25 | 7 |
| | Т.Ч. | 1000М3 | | | | | | | | |
| | П.1.11 | | | | | | | | | |
| | ТАБ.3 П.5 | | | | | | | | | |
| | К=1,1 | | | | | | | | | |
| | Т.Ч.П.3.48 | | | | | | | | | |
| | К=0,85 | | | | | | | | | |
| 12 | Е1-238 | -ДОБАВЛЯЕТСЯ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ | 0,37 | 142,12 | 142,12 | 53 | - | 52 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ЭСН | 40м ДО 50м | | | | | | | | |
| | 29-9 | 1000м3 | | - | 49,72 | | | 18 | 71,60 | 27 |
| | К=4 | | | | | | | | | |
| | Т.Ч. | | | | | | | | | |
| | П.1.11 | | | | | | | | | |
| | ТАБ.3 П.5 | | | | | | | | | |
| | К=1,1 | | | | | | | | | |
| 13 | Е1-257 | -ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ | 0,16 | 20,79 | 20,79 | 3 | - | 3 | - | - |
| | ЭСН | МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С | | | | | | | | |
| | 31-2 | ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М | | - | 7,25 | | | 1 | 10,44 | 2 |
| | Т.Ч. | БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ | | | | | | | | |
| | П.1.11 | 1000м3 | | | | | | | | |
| | ТАБ.3 П.5 | | | | | | | | | |
| | К=1,1 | | | | | | | | | |
| 14 | Е1-268 | -ДОБАВЛЯЕТСЯ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ | 0,16 | 23,76 | 23,76 | 4 | - | 4 | - | - |
| | ЭСН31-2 | 15м ДО 20М | | | | | | | | |
| | К=3 | 1000м3 | | - | 8,32 | | | 1 | 11,98 | 2 |
| | Т.Ч. | | | | | | | | | |
| | П.1.11 | | | | | | | | | |
| | ТАБ.3 П.5 | | | | | | | | | |
| | К=1,1 | | | | | | | | | |
| 15 | Е1-968 | -ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ | 0,41 | 46,00 | - | 19 | 19 | - | 99,30 | 41 |
| | ЭСН | КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 | | | | | | | | |
| | 81-2 | ГРУППЫ | | 46,00 | - | | | - | - | - |
| | | 100м3 | | | | | | | | |
| 16 | Е1-231 | -ПОДСЫПКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ПОД | 0,17 | 38,15 | 38,15 | 6 | - | 6 | - | - |
| | ЭСН | ПОЛЫ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА | | | | | | | | |
| | 29-2 | РАССТОЯНИЕ ДО 10М БУЛЬДОЗЕРОМ | | - | 13,37 | | | 2 | 19,25 | 3 |
| | Т.Ч. | МОЩНОСТЬЮ 80Л.С | | | | | | | | |
| | П.1.11 | 1000м3 | | | | | | | | |
| | ТАБ.3 П.5 | | | | | | | | | |
| | К=1,1 | | | | | | | | | |
| | Т.Ч.П.3.48 | | | | | | | | | |
| | К=0,85 | | | | | | | | | |
| 17 | Е1-238 | -ДОБАВЛЯЕТСЯ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ | 0,17 | 60,40 | 60,40 | 10 | - | 11 | - | - |
| | ЭСН | 20М ДО 30М | | | | | | | | |
| | 29-9 | 1000м3 | | - | 21,13 | | | 4 | 30,43 | 5 |
| | К=2 | | | | | | | | | |
| | Т.Ч. | | | | | | | | | |
| | П.1.11 | | | | | | | | | |
| | ТАБ.3 П.5 | | | | | | | | | |
| | К=1,1 | | | | | | | | | |
| | Т.Ч.П.3.48 | | | | | | | | | |
| | К=0,85 | | | | | | | | | |
| 18 | Е1-1184 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА | 3,30 | 9,69 | 3,49 | 32 | 20 | 12 | 11,20 | 37 |
| | ЭСН | ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ | | | | | | | | |
| | 178-10 | ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП | | 6,20 | 2,29 | | | 8 | 3,30 | 11 |
| | | 100м3 | | | | | | | | |
| 19 | С310-1 | -ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ | 579,60 | 0,29 | - | 168 | 35 | - | 0,09 | 52 |
| | | Т | | | | | | | | |
| | | | | 0,06 | - | | | - | - | - |
| 20 | Е1-195 | -РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ | 0,32 | 14,33 | 12,47 | 5 | 1 | 4 | 3,23 | 1 |
| | ЭСН | ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ | | | | | | | | |
| | 25-2 | СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ | | 1,59 | 3,99 | | | 1 | 5,75 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Т.Ч. | 1000М3 | | | | | | | | |
| | П.1.11 | | | | | | | | | |
| | ТАБ.3 П.5 | | | | | | | | | |
| | К=1,1 | | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | | 727 | 123 | 334 | | 210 |
| | | РУБ. | | | | | | 125 | | 193 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ = | РУБ. | | | | 727 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ = | РУБ. | | | | 122 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. = | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 12 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. = | РУБ. | | | | - | 20 | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ = | РУБ. | | | | 67 | - | - | | - |
| | ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ = | РУБ. | | | | 916 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ = | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 405 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА = | РУБ. | | | | - | 268 | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | | 916 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ = | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 405 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА = | РУБ. | | | | - | 268 | - | | - |

РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Е6-1 | УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ | 48,33 | 27,40 | 0,28 | 1324 | 34 | 14 | 1,37 | 66 |
| | ЭСН | ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 | | | | | | | | |
| | 1-1 | М3 | | 0,70 | 0,08 | | | 4 | 0,10 | 5 |
| 22 | Е6-20 | УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ | 176,28 | 31,70 | 0,76 | 5588 | 273 | 134 | 2,86 | 504 |
| | ЭСН | ЛЕНТОЧНЫХ ИЗ БЕТОНА М100, | | | | | | | | |
| | 1-20 | БЕТОННЫХ | | 1,55 | 0,23 | | | 41 | 0,30 | 53 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 23 | Е6-23 | УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ | 6,92 | 30,18 | 0,64 | 209 | 11 | 4 | 2,74 | 19 |
| | ЭСН | ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА В7,5 | | | | | | | | |
| | 1-23 | М3 | | 1,54 | 0,19 | | | 1 | 0,25 | 2 |
| | СЦМ | | | | | | | | | |
| | П1-5 | | | | | | | | | |
| | П1-3 | | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА 31,7=(27,4=25,8)1,015 | | | | | | | | |
| 24 | С124-1 | АРМАТУРА КЛАССА А1 | 0,03 | 270,00 | - | 8 | - | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 25 | С124-2 | АРМАТУРА КЛАССА А2 | 0,13 | 278,00 | - | 36 | - | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 26 | Е6-83 | УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ | 0,01 | 441,00 | 1,40 | 4 | 1 | - | 210,00 | 2 |
| | ЭСН | ВЕСОМ ДО 4КГ | | | | | | | | |
| | 9-7 | Т | | 124,00 | 0,42 | | | - | 0,54 | - |
| 27 | С147-29 | ОЦИНКОВАНИЕ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ | 0,10 | 17,30 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 28 | Е6-5 | УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ | 50,15 | 38,09 | 0,59 | 1910 | 182 | 30 | 6,66 | 334 |
| | ЭСН | ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ ИЗ | | | | | | | | |
| | 1-5 | БЕТОНА В12,5 | | 3,63 | 0,18 | | | 9 | 0,23 | 12 |
| | | М3 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ЦЕНА 38,9-(27,4-26,6)*1,015 | | | | | | | | |
| 29 | С124-1 | -АРМАТУРА КЛАССА А1 | 0,14 | 270,00 | - | 38 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 30 | С124-26 | -АРМАТУРА КЛАССА А2 | 0,55 | 276,00 | - | 152 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 31 | С124-3 | -АРМАТУРА КЛАССА А3 | 0,29 | 270,00 | - | 78 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 32 | Е6-83 ЭСН 9-7 | -УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ | 0,04 | 441,00 | 1,40 | 18 | 5 | - | 210,00 | 8 |
| | | Т | | 124,00 | 0,42 | | | - | 0,54 | - |
| 33 | С147-29 | -ОЦИНКОВАНИЕ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ | 0,40 | 17,30 | - | 7 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 34 | Е6-83 ЭСН 9-7 | -УСТРОЙСТВО ТОКООТВОДОВ | 0,03 | 441,00 | 1,40 | 13 | 4 | - | 210,00 | 6 |
| | | Т | | 124,00 | 0,42 | | | - | 0,54 | - |
| 35 | Е6-13 ЭСН 1-13 | -УСТРОЙСТВО НАВЕТОНКИ ИЗ БЕТОНА В7,5 | 5,30 | 34,40 | 0,34 | 182 | 15 | 2 | 5,07 | 27 |
| | | М3 | | 2,78 | 0,10 | | | 1 | 0,13 | 1 |
| 36 | Е7-15 ЭСН 1-15 | -УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М | 15,00 | 6,50 | 2,68 | 98 | 41 | 40 | 4,51 | 68 |
| | | ШТ | | 2,71 | 0,96 | | | 14 | 1,24 | 19 |
| 37 | СЦМ 2-2 | -СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-50 | 0,06 | 21,90 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 38 | СЦМ 9-352 | -СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ИЗ БЕТОНА В15 | 5,34 | 67,50 | - | 360 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 39 | СЦМ 9-352 | -ТО ЖЕ, ИЗ БЕТОНА В22,5 | 3,75 | 69,14 | - | 259 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 40 | СЦМ Т3-1 П1 | -СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛ А-1 | 0,14 | 229,00 | - | 32 | - | - | - | - |
| | | ТН | | - | - | | | - | - | - |
| 41 | ТО ЖЕ П3 | -ТО ЖЕ, КЛ А-3 | 0,16 | 250,00 | - | 40 | - | - | - | - |
| | | ТН | | - | - | | | - | - | - |
| 42 | ТО ЖЕ П13 | -ТО ЖЕ, ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ | 0,30 | 413,00 | - | 124 | - | - | - | - |
| | | ТН | | - | - | | | - | - | - |
| 43 | С147-29 | -ОЦИНКОВАНИЕ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ | 3,00 | 17,30 | - | 52 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 44 | Е8-13 ЭСН4-1 | -ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ | 1,17 | 66,50 | 1,50 | 102 | 23 | 2 | 38,10 | 45 |
| | | 100М2 | | 19,60 | 0,45 | | | 1 | 0,58 | 1 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | РУБ. | | 10637 | 589 | 226 | | 1079 |
| | | | | РУБ. | | | | 71 | | 93 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 10637 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 1753 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 161 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 316 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 991 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 13381 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1333 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 976 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 13381 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1333 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 976 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ: | РУБ. | | | 11364 | 712 | 560 | | 1289 |
| | | | РУБ. | | | | | 196 | | 276 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 11364 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 1875 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 173 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 336 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 1058 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 14297 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1738 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 1244 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ: | РУБ. | | | 14297 | - | - | - | - |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | - | - | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | 1738 | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 1244 | - | - | - |
| | | Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 3. КАРКАС | | | | | | | | |
| 45 | Е7-34 ЭСН 3-4 | -УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 4Т | 2,00 | 14,32 | 6,60 | 30 | 9 | 13 | 7,38 | 15 |
| | | | | 4,42 | 2,39 | | | 5 | 3,08 | 6 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 46 | Е7-33 ЭСН 3-3 | -УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 3Т | 4,00 | 12,70 | 5,55 | 51 | 15 | 22 | 6,24 | 25 |
| | | | | 3,74 | 2,01 | | | 8 | 2,59 | 10 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 47 | СЦМ П9-5 | -СТОИМОСТЬ КОЛОНН ОБЪЕМОМ ДО 1М3 | 3,60 | 80,60 | - | 290 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 48 | СЦМ П.9-8 | -ТО ЖЕ, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1М3 ИЗ БЕТОНА В40 | 2,80 | 79,21 | - | 222 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| | | ЦЕНА 73,5+0,82+1,63=3 | | | | | | | | |
| 49 | СЦМ Т3-1 П1 | -СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛ А-1 ТН | 0,07 | 229,00 - - | - - - | 16 | - | - - - | - - - | - - - |
| 50 | ТО ЖЕ П1 | -ТО ЖЕ, КЛАССА А-4 Т | 0,40 | 229,00 - - | - - - | 92 | - | - - - | - - - | - - - |
| 51 | ТО ЖЕ П13 | -СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ Т | 0,23 | 413,00 - - | - - - | 95 | - | - - - | - - - | - - - |
| 52 | С147-29 | -ОЦИНКОВАНИЕ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ 100КГ | 2,30 | 17,30 - - | - - - | 40 | - | - - - | - - - | - - - |
| 53 | Е7-33 ЭСН 3-3 | -УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 3Т ШТ | 13,00 | 12,70 3,74 | 5,55 2,01 | 165 | 49 | 72 26 | 6,24 2,59 | 81 34 |
| 54 | СЦМ П9-5 | -СТОИМОСТЬ КОЛОНН ДЛИНОЙ ДО 12М ИЗ БЕТОНА В15 М3 | 11,20 | 79,86 - - | - - - | 894 | - | - - - | - - - | - - - |
| | | ЦЕНА 80,6-0,82,2 | | | | | | | | |
| 55 | СЦМ Т3-1 П1 | -СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛ А-1 Т | 0,30 | 229,00 - - | - - - | 69 | - | - - - | - - - | - - - |
| 56 | ТО ЖЕ П3 | -ТО ЖЕ, КЛ А-3 Т | 0,50 | 250,00 - - | - - - | 125 | - | - - - | - - - | - - - |
| 57 | ТО ЖЕ П6 | -ТО ЖЕ, КЛ ВР1 Т | 0,05 | 321,00 - - | - - - | 16 | - | - - - | - - - | - - - |
| 58 | О ЖЕ П13 | -ТО ЖЕ, ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ Т | 0,65 | 413,00 - - | - - - | 268 | - | - - - | - - - | - - - |
| 59 | С147-29 | -ОЦИНКОВАНИЕ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ 100КГ | 6,50 | 17,30 - - | - - - | 112 | - | - - - | - - - | - - - |
| 60 | Е9-51 ЭСН 8-1 Т,Ч, П1,6 ТАБЛ1 П10 К=1,03 | -УСТАНОВКА СТОЕК ФАХВЕРКА Т | 2,15 | 19,78 6,18 | 9,37 3,52 | 43 | 13 | 21 8 | 9,15 4,54 | 20 10 |
| 61 | С121-178 | -СТОИМОСТЬ СТОЕК ФАХВЕРКА Т | 2,15 | 278,00 - - | - - - | 598 | - | - - - | - - - | - - - |
| 62 | Е7-290 ЭСН 17-6 | -УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАСАДОК И НАДКОЛОННИКОВ Т | 0,57 | 358,00 42,50 | 3,30 0,99 | 204 | 24 | 2 1 | 66,60 1,28 | 38 1 |
| 63 | Е7-291 ЭСН 17-7 | -УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ Т | 0,39 | 342,00 21,30 | - - | 133 | 8 | - - | 34,00 - | 13 - |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | С147-29 | ОЦИНКОВАНИЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ | 100КГ | 3,90 | 17,30 | - | 67 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 65 | Е7-149 ЭСН 10-6 | УСТАНОВКА СТРОПИЛЬНЫХ | БАЛОК | 4,00 | 29,20 | 21,00 | 117 | 31 | 84 | 12,10 | 48 |
| | | | ШТ | | 7,78 | 7,00 | | | 28 | 9,03 | 36 |
| 66 | СЦМ 8-54 | СТОИМОСТЬ СТРОПИЛЬНЫХ ИЗ БЕТОНА В40 | БАЛОК | 13,84 | 88,16 | - | 1220 | - | - | - | - |
| | | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| | | ЦЕНА 84,9+1,63*2 | | | | | | | | | |
| 67 | СЦМ Т3-1 П3 | СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛ.-3 | Т | 0,60 | 250,00 | - | 150 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 68 | ТО ЖЕ П.4 | ТО ЖЕ, КЛ. А5 | Т | 1,03 | 260,00 | - | 268 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 69 | ТО ЖЕ П6 | ТО ЖЕ, КЛ.ВР-1 | Т | 0,18 | 321,00 | - | 58 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 70 | ТО ЖЕ П13 | СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ | Т | 0,06 | 250,00 | - | 15 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 71 | СЦМ Т3-1 П.13 | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | | 0,08 | 413,00 | - | 33 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 72 | С147-29 | ОЦИНКОВАНИЕ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ | 100КГ | 0,84 | 17,30 | - | 15 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 73 | Е6-161 ЭСН 15-2 | УСТРОЙСТВО ОБВЯЗОЧНОЙ БАЛКИ ИЗ БЕТОНА В20 | М3 | 10,80 | 52,43 | 1,21 | 566 | 95 | 13 | 14,70 | 159 |
| | | | | | 8,76 | 0,36 | | | 4 | 0,46 | 5 |
| 74 | С124-7 | АРМАТУРА КЛАССА А1 | Т | 0,06 | 253,00 | - | 15 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 75 | С124-9 | АРМАТУРА КЛАССА А3 | Т | 0,77 | 286,00 | - | 220 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 76 | Е6-84 ЭСН 9-8 | УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 | | 0,09 | 355,00 | 1,30 | 32 | 3 | - | 64,00 | 6 |
| | | | Т | | 38,00 | 0,39 | | | - | 0,50 | - |
| 77 | С147-29 | ОЦИНКОВАНИЕ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ | 100КГ | 0,90 | 17,30 | - | 16 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | | РУБ. | | | | 6255 | 247 | 227 | | 405 |
| | | | РУБ. | | | | | | 80 | | 102 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | | РУБ. | | | | 5614 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | | РУБ. | | | | 927 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. | | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 83 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. | | РУБ. | | | | - | 166 | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ | | РУБ. | | | | 521 | - | - | | - |
| | ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | | РУБ. | | | | 7062 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ = | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 560 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА = | РУБ. | | | - | 472 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ = | РУБ. | | | 641 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ = | РУБ. | | | 55 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р% = | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 5 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р% = | РУБ. | | | - | 10 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ = | РУБ. | | | 56 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ = | РУБ. | | | 752 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ = | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 35 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА = | РУБ. | | | - | 31 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | РУБ. | | | 7814 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ = | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 595 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА = | РУБ. | | | - | 503 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ | | | | | | | | |
| 78 | Е7-247 ЭСН | - УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2,ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М | 44,00 | 16,63<br>4,05 | 5,72<br>2,06 | 732 | 178 | 252<br>91 | 6,60<br>2,66 | 290<br>117 |
| 79 | Е7-261 ЭСН 14-8 | -УСТАНОВКА ПРОСТЕНОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М<br>ШТ | 53,00 | 11,30<br>3,33 | 4,03<br>1,44 | 599 | 176 | 213<br>76 | 5,38<br>1,86 | 285<br>99 |
| 80 | Е7-249 ЭСН 14-3 | -УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М, ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 10М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ В ДО 25М<br>ШТ | 20,00 | 19,73<br>4,93 | 7,54<br>2,70 | 395 | 99 | 151<br>54 | 8,06<br>3,48 | 161<br>70 |
| 81 | СЦМ 8-327 ТАБЛ А | -СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 900КГ/М3, ТОЛЩИНОЙ 25СМ С РАСХОДОМ АРМАТУРЫ ДО 7КГ/М2 С ОТДЕЛКОЙ ДРОБЛЕНОЙ КАМЕННОЙ КРОШКОЙ<br>М2<br>ЦЕНА 14,40+12,2,0,08*1,02+0,68 | 48,94 | 16,08<br>- | -<br>- | 787 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 82 | СЦМ 8-328 | -ТО ЖЕ, С РАСХОДОМ АРМАТУРЫ 7,1 ДО 10КГ/М2<br>М2<br>ЦЕНА 15,40+12,2*0,08*1,02+0,68 | 45,46 | 17,08<br>- | -<br>- | 776 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 83 | СЦМ 8-347 | -ТО ЖЕ, ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М ДО 12М С РАСХОДОМ АРМАТУРЫ ДО 7 КГ/М2<br>М2<br>ЦЕНА 14,9+12,2*0,08*1,02+0,68 | 535,13 | 16,58<br>- | -<br>- | 8872 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 84 | Е7-291 | -УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ | 0,17 | 342,00 | - | 58 | 4 | - | 34,00 | 6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ЭСН | СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ | | | | | | | | |
| | 17-1 | Т | | 21,30 | - | | | - | - | - |
| 85 | Е7-288 | УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАЛЬНЫХ | 0,25 | 328,00 | 6,00 | 82 | 7 | 1 | 40,50 | 10 |
| | ЭСН | КОНСОЛЕЙ МАССОЙ ДО 20 КГ | | | | | | | | |
| | 17-4 | Т | | 27,80 | 1,80 | | | - | 2,32 | 1 |
| 86 | Е13-121 | ОГРУНТОВКА ДЕТАЛЕЙ КРЕПЛЕНИЯ | 0,12 | 7,71 | 0,20 | 1 | - | - | 3,10 | - |
| | ЭСН | И ОПОРНЫХ КОНСОЛЕЙ | | | | | | | | |
| | 15-6 | 100М2 | | 2,05 | 0,06 | | | - | 0,08 | - |
| 87 | Е13-153 | ТО ЖЕ, ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ | 0,12 | 20,60 | 0,24 | 2 | - | - | 4,60 | 1 |
| | ЭН | 100М2 | | | | | | | | |
| | 18-6 | | | 3,02 | 0,08 | | | - | 0,10 | - |
| | К=2 | | | | | | | | | |
| 88 | Е7-709 | УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ | 2,60 | 88,00 | 20,60 | 229 | 27 | 53 | 18,40 | 48 |
| | ЭСН51-9 | КОРОБОК ОКОН И БАЛКОННЫХ | | | | | | | | |
| | | ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЙ | | 10,40 | 6,18 | | | 16 | 7,97 | 21 |
| | | НЕТВЕРДЕЮЩЕЙ МАСТИКОЙ | | | | | | | | |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 89 | Е7-701 | УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ | 5,88 | 42,30 | 0,08 | 249 | 24 | - | 6,43 | 38 |
| | ЭСН | ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ | | | | | | | | |
| | 51-1 | СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ | | 4,02 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| | | ПРОКЛАДКАЧИ НА КЛЕЮ В 1 РЯД | | | | | | | | |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 90 | Е7-712 | УСТРОЙСТВО СОЛНЦЕЗАЩИТЫ | 5,88 | 13,40 | 0,10 | 79 | 65 | - | 17,63 | 104 |
| | ЭСН | ПОЛИЧЕРЦЕМЕНТНЫМ СОСТАВОМ | | | | | | | | |
| | 51-12 | 100М | | 11,00 | 0,04 | | | - | 0,05 | - |
| 91 | Е7-714 | УСТРОЙСТВО ФАСОНОК И РАСШИВКИ | 5,88 | 9,73 | 0,31 | 57 | 27 | 2 | 7,35 | 43 |
| | ЭСН | ШВОВ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ И | | | | | | | | |
| | 51-14 | ПАНЕЛЕЙ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ | | 4,54 | 0,09 | | | 1 | 0,12 | 1 |
| | | РАСТВОРОМ | | | | | | | | |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 92 | Е8-30 | СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО | 49,60 | 34,20 | 0,81 | 1696 | 110 | 40 | 4,05 | 201 |
| | ЭСН | КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ | | | | | | | | |
| | 5-1 | ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, | | 2,21 | 0,24 | | | 12 | 0,31 | 15 |
| | | ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М | | | | | | | | |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 93 | Е8-31 | СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО | 181,50 | 33,90 | 0,62 | 6153 | 390 | 113 | 3,93 | 713 |
| | ЭСН | КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ | | | | | | | | |
| | 5-1 | ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, | | 2,15 | 0,18 | | | 33 | 0,23 | 42 |
| | | ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М | | | | | | | | |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 94 | Е8-36 | СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО | 266,51 | 34,30 | 0,81 | 9141 | 560 | 216 | 3,90 | 1039 |
| | ЭСН | КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ | | | | | | | | |
| | 5-4 | ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, | | 2,10 | 0,24 | | | 64 | 0,31 | 83 |
| | | ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М | | | | | | | | |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 95 | Е8-37 | СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО | 225,78 | 34,00 | 0,62 | 7677 | 461 | 140 | 3,78 | 853 |
| | ЭН | КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ | | | | | | | | |
| | 5-4 | ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, | | 2,04 | 0,18 | | | 41 | 0,23 | 52 |
| | | ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М | | | | | | | | |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 96 | Е7-445 | УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО | 139,00 | 0,28 | 0,15 | 39 | 11 | 21 | 0,13 | 18 |
| | ЭСН | 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ | | | | | | | | |
| | 38,10-1,8 | МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И | | 0,08 | 0,06 | | | 8 | 0,08 | 11 |
| | | ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М | | | | | | | | |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 97 | Е7-127 | УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ | 20,00 | 1,55 | 1,04 | 31 | 9 | 21 | 0,81 | 16 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ЭСН 9-1-1,8 | 0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М | | 0,46 | 0,38 | | | 8 | 0,49 | 10 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 98 | СЦМ 9-92 | -СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ДЛИНОЙ ДО 3М ИЗ БЕТОНА В15 | 3,40 | 64,40 | - | 219 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 99 | СЦМ 9-93 | -ТО ЖЕ, ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М | 6,06 | 65,70 | - | 398 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 100 | СЦМ Т3-1 П3 | -СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-3 | 0,42 | 250,00 | - | 105 | - | - | - | - |
| | | ТН | | - | - | | | - | - | - |
| 101 | СЦМ Т3-1 П6 | -ТО ЖЕ, КЛАССА ВР1 | 0,12 | 321,00 | - | 39 | - | - | - | - |
| | | ТН | | - | - | | | - | - | - |
| 102 | Е8-189 ЭСН 22-1 | -УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ КЛАДКИ И ОБЛИЦОВКИ | 3,91 | 42,20 | 0,23 | 165 | 99 | 1 | 45,80 | 179 |
| | | | | 25,40 | 0,07 | | | - | 0,09 | - |
| | | 100М2ВП | | | | | | | | |
| 103 | Е8-194 ЭСН 22-6 | -ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДО 6М | 1,56 | 71,10 | 0,69 | 111 | 64 | 1 | 73,80 | 115 |
| | | 100М2ГП | | 41,00 | 0,21 | | | - | 0,27 | - |
| 104 | Е8-195 ЭСН 22-7 | -НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 4М ВЫСОТЫ ПОМЕЩЕНИЯ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ НОМ.8-194 | 1,56 | 44,40 | 0,34 | 69 | 46 | - | 52,50 | 82 |
| | | 100М2ГП | | 29,20 | 0,10 | | | - | 0,13 | - |
| 105 | Е8-194 ЭСН 22-6 | -ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДО 6М | 0,99 | 71,10 | 0,69 | 70 | 40 | - | 73,80 | 73 |
| | | 100М2ГП | | 41,00 | 0,21 | | | - | 0,27 | - |
| 106 | Е7-291 ЭСН 17-7 | -УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ | 0,45 | 342,00 | - | 154 | 10 | - | 34,00 | 15 |
| | | Т | | 21,30 | - | | | - | - | - |
| 107 | Е13-121 ЭСН 15-6 | -ОГРУНТОВКА ДЕТАЛЕЙ КРЕПЛЕНИЯ | 0,13 | 7,71 | 0,20 | 1 | - | - | 3,10 | - |
| | | 100М2 | | 2,05 | 0,06 | | | - | 0,08 | - |
| 108 | Е13-153 ЭСН 18-6 К=2 | -ТО ЖЕ, ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ | 0,13 | 20,60 | 0,24 | 3 | - | - | 4,60 | 1 |
| | | 100М2 | | 3,02 | 0,08 | | | - | 0,10 | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | | РУБ. | | | 38989 | 2407 | 1225 | | 4291 |
| | | | ---- | | | | | --- | | --- |
| | | | РУБ. | | | | | 404 | | 522 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ = | | РУБ. | | | 38989 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ = | | РУБ. | | | 6431 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. = | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 593 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. = | | РУБ. | | | - | 1157 | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ = | | РУБ. | | | 3630 | - | - | | - |
| | ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ = | | РУБ. | | | 49050 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ = | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 5406 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА = | | РУБ. | | | - | 3968 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 руб. | | | | 49050 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - чел.-ч | | | | - | - | - | | 5406 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - руб. | | | | - | 3968 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕКРЫТИЕ | | | | | | | | |
| 109 | Е7-214 | -УКЛАДКА ПРОЛЕТНЫХ ПЛИТ | 43,00 | 9,33 | 1,60 | 423 | 72 | 69 | 2,84 | 122 |
| | ЭСН | БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | 13-2-1.8 | МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И | | 1,67 | 0,55 | | | 24 | 0,71 | 31 |
| | | СООРУЖЕНИЙ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ | | | | | | | | |
| | | МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО | | | | | | | | |
| | | 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М | | | | | | | | |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 110 | СЦМ | -СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПК8-60,15 | 35,00 | 87,10 | - | 3049 | - | - | - | - |
| | П362 | ШТ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 111 | СЦМ | -СТОИМОСТЬ ПЛИТ РЕБРИСТЫХ С | 44,15 | 10,60 | - | 468 | - | - | - | - |
| | 8-144 | РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ СВЫШЕ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | 1000КГС/М2 С ОТВЕРСТИЕМ | | - | - | | | - | - | - |
| | | ДИАМЕТРОМ ДО 400ММ | | | | | | | | |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 112 | СЦМ | -ТО ЖЕ, С ОТВЕРСТИЕМ 700 И | 26,73 | 10,90 | - | 291 | - | - | - | - |
| | 8-149 | 1000ММ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 113 | Е7-291 | -УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ | 0,02 | 342,00 | - | 7 | - | - | 34,00 | 1 |
| | ЭСН | СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | 17-7 | Т | | 21,30 | - | | | - | - | - |
| 114 | С147-29 | -ОЦИНКОВАНИЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ | 0,20 | 17,30 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | ДЕТАЛЕЙ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 руб. | | | | 4241 | 72 | 69 | | 123 |
| | | | | | | | | --- | | --- |
| | | руб. | | | | | | 24 | | 31 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - руб. | | | | 4241 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - руб. | | | | 700 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - чел.-ч | | | | - | - | - | | 63 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - руб. | | | | - | 127 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - руб. | | | | 395 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - руб. | | | | 5336 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - чел.-ч | | | | - | - | - | | 217 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - руб. | | | | - | 223 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 руб. | | | | 5336 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - чел.-ч | | | | - | - | - | | 217 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - руб. | | | | - | 223 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 6. ПОКРЫТИЕ | | | | | | | | |
| 115 | Е7-193 | -УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ | 48,00 | 14,69 | 7,05 | 705 | 135 | 339 | 4,83 | 232 |
| | ЭСН | ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | 11-9 | СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 12М, | | 2,81 | 2,33 | | | 112 | 3,01 | 144 |
| | | ПЛОЩАДЬЮ ДО 40М2, ПРИ МАССЕ | | | | | | | | |
| | | СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | КОНСТРУКЦИЙ ДО 1ST И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М | | | | | | | | |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 116 | СЦМ 8-134 | -СТОИМОСТЬ ПЛИТ РЕБРИСТЫХ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА ДЛИНОЙ ДО 12М, ШИРИНОЙ 3М ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ ДО 400КГ/М2 | 1104,84 | 7,15 | - | 7900 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 117 | СЦМ 8-206 | -ТО ЖЕ, С ОТВЕРСТИЕМ 400ММ | 249,48 | 6,75 | - | 1684 | - | - | - | - |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 118 | СЦМ 8-207 | -ТО ЖЕ, С ОТВЕРСТИЕМ 700ММ ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ 401-600КГС/М2 | 249,48 | 7,01 | - | 1749 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 119 | СЦМ 8-210 | -ТО ЖЕ, С ОТВЕРСТИЕМ 1000ММ | 106,92 | 7,55 | - | 807 | - | - | - | - |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 120 | СЦМ Т3-1 П13 | -СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ | 0,10 | 413,00 | - | 41 | - | - | - | - |
| | | ТН | | - | - | | | - | - | - |
| 121 | С147-20 | -ОЦИНКОВАНИЕ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ | 5,60 | 17,30 | - | 97 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 122 | СЦМ ПРИЛ 2 ТАБЛ Б ПРИМ 1 | -ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ОДНОГО СЛОЯ РУБЕРОИДА | 1175,00 | 0,14 | - | 164 | - | - | - | - |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| | | ЦЕНА 0,61-0,47 | | | | | | | | |
| 123 | С111-377 | -РУБЕРОИД ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ С МИНЕРАЛЬНОЙ ПОСЫПКОЙ С-РМ | 1175,00 | 0,46 | - | 541 | - | - | - | - |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 124 | С114-136 | -УТЕПЛИТЕЛЬ ИЗ ПЕРЛИТОБИТУМА | 45,90 | 89,30 | - | 4099 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 125 | СЦМ 9-331 | -УТЕПЛИТЕЛЬ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ВЕСОМ 400КГ/М3 | 117,00 | 30,40 | - | 3557 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 126 | СЦМ ПРИЛ 2 ТАБЛ Б | -УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ОДНОГО СЛОЯ РУБЕРОИДА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ | 1156,00 | 0,61 | - | 705 | - | - | - | - |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 127 | С111-377 | -РУБЕРОИД ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ С МИНЕРАЛЬНОЙ ПОСЫПКОЙ С-РМ | 1156,00 | 0,46 | - | 532 | - | - | - | - |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 128 | Е12-289 ЭСН 9-66 | -УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ СТЫКОВ ИЗ ОДНОГО СЛОЯ РУБЕРОИДА | 1,61 | 49,90 | 1,30 | 80 | 17 | 2 | 18,90 | 30 |
| | | | | 10,70 | 0,39 | | | 1 | 0,50 | 1 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 129 | Е12-286 ЭСН 9-3 | -УТЕПЛЕНИЕ СТЫКОВ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 400КГ/М3 | 1,87 | 17,30 | 1,80 | 32 | 29 | 3 | 28,50 | 53 |
| | | | | 15,50 | 0,53 | | | 1 | 0,68 | 1 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 130 | СЦМ 9-331 | -СТОИМОСТЬ УТЕПЛИТЕЛЯ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА | 21,20 | 30,40 | - | 644 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 131 | СЦМ | -УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ | 1156,00 | 0,51 | - | 590 | - | - | - | - |
| | ПРИЛ 1 | М2 | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | СТР.86 | | | - | - | | | - | - | - |
| 132 | Е6-176 | -ЗАМОНОЛИЧИВАНИЕ БЕТОНОМ В12,5 | 8,20 | 39,77 | 0,77 | 326 | 47 | 6 | 10,20 | 84 |
| | ЭСН | СТЫКОВ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | 16-4 | М3 | | 5,70 | 0,23 | | | 2 | 0,30 | 2 |
| | | 40,9-(29,3-28,2)1,05 | | | | | | | | |
| 133 | Е7-701 | -УКЛАДКА ГЕРМЕТИКА В ШВЫ | 8,04 | 84,60 | 0,16 | 680 | 65 | 1 | 12,86 | 103 |
| | ЭСН | 100М | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | 51-1 | | | 8,04 | 0,04 | | | - | 0,05 | - |
| | К=2 | | | | | | | | | |
| 134 | Е12-269 | -ПОКРЫТИЕ ПЛИТЫ АСБОЦЕМЕНТНЫМИ | 0,47 | 211,00 | 2,64 | 100 | 12 | 1 | 42,90 | 20 |
| | ЭСН | ЛИСТАМИ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | 6-3 | 100М2 | | 24,70 | 0,79 | | | - | 1,02 | - |
| 135 | Е7-209 | -УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ | 22,00 | 2,43 | 1,03 | 53 | 22 | 22 | 1,64 | 36 |
| | ЭСН | ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | 12-7 | ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М | | 1,01 | 0,38 | | | 8 | 0,49 | 11 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 136 | СЦМ | -СТОИМОСТЬ СТАКАНОВ ОБЪЕМОМ ДО | 0,60 | 90,20 | - | 54 | - | - | - | - |
| | 8-236 | 0,1М3 | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 137 | СЦМ | -ТО ЖЕ, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,1М3 | 1,79 | 75,90 | - | 136 | - | - | - | - |
| | 8-237 | М3 | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 138 | СЦМ | -СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-1 | 0,08 | 229,00 | - | 18 | - | - | - | - |
| | Т3-1 | Т | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | П1 | | | - | - | | | - | - | - |
| 139 | ТО ЖЕ | -ТО ЖЕ, КЛАССА А-3 | 0,06 | 250,00 | - | 15 | - | - | - | - |
| | П3 | Т | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 140 | ТО ЖЕ | -ТО ЖЕ, КЛАССА В-1 | 0,06 | 321,00 | - | 19 | - | - | - | - |
| | П6 | Т | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 | | РУБ. | | | 25328 | 327 | 374 | | 558 |
| | | | ---- | | | | | --- | | --- |
| | | | РУБ. | | | | | 124 | | 159 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 25328 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | | 4176 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 385 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | | - | 755 | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | | 2359 | - | - | | - |
| | ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 31863 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1102 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | | - | 1206 | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | | РУБ. | | | 31863 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1102 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | | - | 1206 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | РАЗДЕЛ 7. КРОВЛЯ | | | | | | | | |
| 141 | Е12-2 | -УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ 3Х СЛОЕВ | 17,54 | 240,00 | 10,60 | 4210 | 744 | 186 | 72,70 | 1275 |
| | ЭСН | РУБЕРОИДА РПП-350Б С ЗАЩИТНЫМ | | | | | | | | |
| | 1-1 | СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ | | 42,40 | 3,18 | | | 56 | 4,10 | 72 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 142 | Е12-280 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПАРАПЕТОВ | 0,85 | 192,00 | 0,41 | 163 | 39 | - | 83,00 | 71 |
| | ЭСН | 100М2 | | | | | | | | |
| | 8-5 | | | 45,80 | 0,12 | | | - | 0,15 | - |
| 143 | Е12-289 | -УСТРОЙСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО | 1,95 | 49,90 | 1,30 | 97 | 21 | 3 | 18,90 | 37 |
| | ЭСН | ВОДОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ ПО | | | | | | | | |
| | 9-6 | СТЫКАМ Ж/Б ПАНЕЛЕЙ ИЗ ОДНОГО | | 10,70 | 0,39 | | | 1 | 0,50 | 1 |
| | | СЛОЯ РУБЕРОИДА | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 | РУБ. | | | 4470 | 804 | 189 | | 1383 |
| | | | РУБ. | | | | | 57 | | 73 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 4470 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 738 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 67 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, - | РУБ. | | | - | 133 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 416 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 5624 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1523 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 994 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | РУБ. | | | 5624 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1523 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 994 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 8. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ | | | | | | | | |
| | | ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ | | | | | | | | |
| 144 | Е9-34 | -МОНТАЖ ОКОННЫХ БЛОКОВ С | 1,99 | 287,37 | 160,68 | 572 | 142 | 320 | 111,00 | 221 |
| | ЭСН | НАЩЕЛЬНИКАМИ ИЗ СТАЛИ ПРИ | | | | | | | | |
| | 5-1 | ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М | | 71,07 | 52,22 | | | 104 | 67,36 | 134 |
| | Т.Ч. П1.6 | /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/ | | | | | | | | |
| | ТАБЛ1 П10 | 100М2 | | | | | | | | |
| | К=1,03 | | | | | | | | | |
| 145 | С121-1966 | -СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ | 3,87 | 629,00 | - | 2434 | - | - | - | - |
| | | СТАЛИ СТ10ПС | | | | | | | | |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 146 | С121-1966 | -ТО ЖЕ, ИЗ СТАЛИ СТ10КП | 0,31 | 629,00 | - | 195 | - | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 147 | С121-1966 | -ТО ЖЕ, ИЗ СТАЛИ ВСТ-3ПС6-1 | 0,48 | 627,99 | - | 301 | - | - | - | - |
| | ТАБЛ 3 | Т | | | | | | | | |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ЦЕНА 629-1*1,01 | | | | | | | | |
| 148 | Е9-94 | -УСТАНОВКА ВЕТРОВЫХ РИГЕЛЕЙ | 0,75 | 30,97 | 14,73 | 23 | 7 | 11 | 14,85 | 11 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ЭСН 12-1 Т.Ч. ТАБЛ2 П.2 К=1,1 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03 | Т | | 9,86 | 5,15 | | | 4 | 6,64 | 5 |
| 149 | С121-1788 ТАБЛ 3 | -СТОИМОСТЬ ВЕТРОВЫХ РИГЕЛЕЙ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2 Т ЦЕНА 251-8*1,01 | 0,75 | 242,92 - | - | 182 | - | - - | - - | - - |
| 150 | Е9-34 ЭСН 5-1 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03 | -УСТАНОВКА ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК 100М2 | 0,19 | 287,37 71,07 | 160,68 52,22 | 54 | 13 | 30 10 | 111,00 67,36 | 21 13 |
| 151 | С121-1979 | -СТОИМОСТЬ ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК Т | 0,54 | 464,00 - | - | 251 | - | - - | - - | - - |
| 152 | Е13-153 ЭСН 18-6 | -ПОКРЫТИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-133 100М2 | 4,14 | 10,30 1,51 | 0,12 0,04 | 43 | 6 | - - | 2,30 0,05 | 10 - |
| 153 | Е9-43 ЭСН 6-1 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03 | -МОНТАЖ МОНОРЕЛЬСОВЫХ ПУТЕЙ МОНОРЕЛЬСЫ М | 12,99 | 7,03 1,52 | 4,69 1,63 | 91 | 20 | 61 21 | 2,35 2,10 | 31 27 |
| 154 | Е9-44 6-1 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03 | -ТО ЖЕ, ИЗ ДВУТАВРА 30М М | 9,47 | 7,24 1,62 | 4,74 1,65 | 69 | 15 | 45 16 | 2,54 2,13 | 24 20 |
| 155 | С121-1825 ТАБЛ 3 | -СТОИМОСТЬ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПУТЕЙ ИЗ СТАЛИ ВСТ3ГПС5 Т ЦЕНА 239-6*1,01 | 0,83 | 245,06 - | - | 203 | - | - - | - - | - - |
| 156 | С121-1826 ТАБЛ 3 | -ТО ЖЕ, КРИВОЛИНЕЙНЫХ П2 ЦЕНА 270-6,1,01 Т | 0,33 | 276,06 - | - | 91 | - | - - | - - | - - |
| 157 | Е9-116 ЭСН 16-3 Т.Ч. ТАБЛ2 П.2 К=1,1 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03 | -МОНТАЖ ПОДДЕРЖИВАЮЩИХ БАЛОК Т | 0,56 | 33,17 11,33 | 15,24 4,88 | 19 | 6 | 9 3 | 17,16 6,30 | 10 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | С121-1829 ТАБЛ 3 | -ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 12М,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ БАЛКИ И ПОДВЕСКИ 1 ИЗ СТАЛИ ВСТ 3ПС6-1<br>Т<br>ЦЕНА 251+1.1,01 | 0,05 | 252,01<br>- | -<br>- | 13 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 159 | С121-1829 ТАБЛ 3 | -ТО ЖЕ, ИЗ СТАЛИ ВСТ3ГПС5-1<br>Т<br>ЦЕНА 251+19.1,01 | 0,50 | 270,19<br>- | -<br>- | 135 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 160 | С121-1829 ТАБЛ 3 | -ТО ЖЕ, ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2<br>Т<br>ЦЕНА:251-8.1,01 | 0,01 | 242,92<br>- | -<br>- | 2 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 161 | Е13-153 ЭСН 18-6 | -ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133<br>100М2<br>ЛЕСТНИЦЫ И ПЛОЩАДКИ | 0,47 | 10,30<br>1,51 | 0,12<br>0,04 | 5 | 1 | -<br>- | 2,30<br>0,05 | 1<br>- |
| 162 | Е9-46 ЭСН 7-1 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03 | -МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ И ОГРАЖДЕНИЙ<br>Т | 0,93 | 59,74<br>14,21 | 33,06<br>12,15 | 56 | 13 | 30<br>11 | 22,60<br>15,67 | 21<br>15 |
| 163 | Е9-47 ЭСН 7-2 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03 | -МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ,РИФЛЕНОЙ,ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ /КОЭФФ.НАДЕЖНОСТИ -0,95/<br>Т | 0,71 | 48,20<br>19,57 | 18,13<br>5,59 | 34 | 14 | 13<br>4 | 30,10<br>7,21 | 21<br>5 |
| 164 | С121-1975 ТАБЛ 3 | -ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4 ИЗ СТАЛИ ВСТ3П<br>Т<br>ЦЕНА 358-8.1,01 | 0,53 | 349,92<br>- | -<br>- | 185 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 165 | С121-1979 ТАБЛ 3 | -ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2 | 0,71 | 317,92<br>- | -<br>- | 226 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Т | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА 326-8.1,01 | | | | | | | | |
| 166 | С121-1891 | -ТО ЖЕ, ОГРАЖДЕНИЯ | 0,40 | 318,92 | - | 128 | - | - | - | - |
| | ТАБЛ 3 | Т | | | | | | | | |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ЦЕНА 327-8.1,01 | | | | | | | | |
| 167 | Е9-94 | -МОНТАЖ БАЛОК ПОДДЕРЖИВАЮЩИХ | 0,19 | 30,97 | 14,73 | 6 | 2 | 3 | 14,85 | 3 |
| | ЭСН | ПЛОЩАДКИ | | | | | | | | |
| | 12-1 | Т | | 9,86 | 5,15 | | | 1 | 6,64 | 1 |
| | Т.Ч. | | | | | | | | | |
| | ТАБЛ2 | | | | | | | | | |
| | П.2 К=1,1 | | | | | | | | | |
| | Т.Ч. П1.6 | | | | | | | | | |
| | ТАБЛ1 П10 | | | | | | | | | |
| | К=1,03 | | | | | | | | | |
| 168 | С121-1959 | -СТОИМОСТЬ БАЛОК И СТАЛИ | 0,19 | 204,92 | - | 39 | - | - | - | - |
| | ТАБ 3 | ВСТ3КП2 | | | | | | | | |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| | | ЦЕНА 213-8.1,01 | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8 | РУБ. | | | | 5357 | 23- | 522 | | 374 |
| | | **** | | | | | | | | |
| | | РУБ. | | | | | | 174 | | 224 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | | 48 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | | 8 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 1 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | | - | 1 | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | | 4 | - | - | | - |
| | ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | | 60 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 12 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | | - | 8 | - | | - |
| | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | | 5309 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | | 458 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 41 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | | - | 82 | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | | 463 | - | - | | - |
| | ВСЕГО СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | | 6230 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 628 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | | - | 488 | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | РУБ. | | | | 6290 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 640 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | | - | 496 | - | | - |
| | РАЗДЕЛ 9. ДВЕРИ | | | | | | | | | |
| 169 | Е10-105 | -УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И | 40,90 | 1,45 | 0,35 | 59 | 22 | 14 | 0,91 | 37 |
| | ЭСН | ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В | | | | | | | | |
| | 20-1 | КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ | | 0,55 | 0,11 | | | 4 | 0,14 | 6 |
| | | ПРОЕМА ДО 3М2 | | | | | | | | |
| | | М2 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170 | Е10-141 | -КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК | 23,47 | 0,95 | - | 22 | 3 | - | 0,25 | 6 |
| | ЭСН | ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | 26-2 | КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ | | 0,14 | - | | | - | - | - |
| | | 3М2 | | | | | | | | |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 171 | С122-239 | -СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ | 23,47 | 18,30 | - | 430 | - | - | - | - |
| | | МАРКИ ДНГ24-10 | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 172 | С122-275 | -ТО ЖЕ,МАРКИДВГ21-13 | 15,80 | 13,80 | - | 218 | - | - | - | - |
| | | М2 | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 173 | С122-273 | -ТО ЖЕ, МАРКИ ДВГ19-9 | 1,63 | 14,80 | - | 24 | - | - | - | - |
| | | М2 | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 174 | Е10-107 | -УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В | 46,68 | 2,00 | 0,13 | 93 | 31 | 6 | 1,16 | 54 |
| | ЭСН | ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | 20-3 | НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ | | 0,67 | 0,04 | | | 2 | 0,05 | 2 |
| | | ПРОЕМА ДО 3М2 | | | | | | | | |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 175 | Е10-108 | -УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В | 10,67 | 1,58 | 0,13 | 17 | 6 | 1 | 1,01 | 11 |
| | ЭСН | ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | 20-4 | НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ | | 0,59 | 0,04 | | | - | 0,05 | 1 |
| | | ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2 | | | | | | | | |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 176 | С122-275 | -СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ | 31,60 | 13,80 | - | 436 | - | - | - | - |
| | | МАРКИ ДВГ21-13 | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 177 | С122-273 | -ТО ЖЕ, МАРКИ ДВГ19-9 | 13,04 | 14,80 | - | 193 | - | - | - | - |
| | | М2 | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 178 | С122-219 | -ТО ЖЕ, МАРКИ ДГ21-10 | 2,04 | 13,50 | - | 28 | - | - | - | - |
| | | М2 | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 179 | С122-243 | -ТО ЖЕ, МАРКИ ДН24-19ГП | 4,47 | 16,50 | - | 74 | - | - | - | - |
| | | М2 | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 180 | С122-276 | -ТО ЖЕ, МАРКИ ДВГ21-15 | 6,20 | 14,40 | - | 89 | - | - | - | - |
| | | М2 | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 181 | Е10-144 | -УСТАНОВКА ПРОТИВОПОЖАРНЫХ | 11,59 | 3,76 | 0,49 | 44 | 18 | 6 | 2,56 | 30 |
| | ЭСН | ДВЕРЕЙ ПД-1 | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | 27-1 | М2 | | 1,53 | 0,15 | | | 2 | 0,19 | 2 |
| 182 | С122-264 | -СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ПД-1 | 11,59 | 28,30 | - | 328 | - | - | - | - |
| | | М2 | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 183 | С111-446-1 | -СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ДЛЯ | 10,00 | 6,73 | - | 67 | - | - | - | - |
| | | ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | КОМПЛ | | - | - | | | - | - | - |
| 184 | С111-448-1 | -ТО ЖЕ, ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ | 1,00 | 2,97 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ПОМЕЩЕНИЕ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | КОМПЛ | | - | - | | | - | - | - |
| 185 | С111-449-1 | -ТО ЖЕ, ДВУПОЛЬНЫХ | 21,00 | 3,23 | - | 68 | - | - | - | - |
| | | КОМПЛ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 186 | С111-450-1 | -ТО ЖЕ, ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ | 9,00 | 2,83 | - | 25 | - | - | - | - |
| | | БЕЗ ЗАМКА | | --- | --- | | | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | КОМПЛ | | - | - | | | - | - | - |
| 187 | С111-446-1 | -СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ДЛЯ | 5,00 | 6,73 | - | 34 | - | - | - | - |
| | | ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДВЕРЕЙ | | | | | | | | |
| | | КОМПЛ | | - | - | | | - | - | - |
| 188 | Е15-729 | -ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ ОДИНАРНЫХ | 0,04 | 196,00 | 1,40 | 7 | 2 | - | 88,50 | 3 |
| | ЭСН | ПОЛОТЕН НА ШТАПИКАХ ПО | | | | | | | | |
| | 201-6 | ЗАМАЗКЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ | | 47,80 | 0,34 | | | - | 0,46 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9 | РУБ. | | | 2259 | 82 | 27 | | 141 |
| | | | ---- | | | | | | | |
| | | | РУБ. | | | | | 8 | | 11 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 2259 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 373 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 33 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 68 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 211 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 2843 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 185 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 158 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | РУБ. | | | 2843 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 185 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 158 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 10. ВОРОТА | | | | | | | | |
| 189 | Е9-49 | -МОНТАЖ КАРКАСОВ ВОРОТ | 5,90 | 106,09 | 56,86 | 626 | 136 | 336 | 35,10 | 207 |
| | ЭСН | БОЛЬШЕПРОЛЕТНЫХ | | | | | | | | |
| | 7-4 | ЗДАНИЙ,АНГАРОВ И ДРУГИХ | | 23,07 | 16,07 | | | 95 | 20,73 | 122 |
| | Т.Ч. П1.6 | СООРУЖЕНИЙ БЕЗ МЕХАНИЗМОВ | | | | | | | | |
| | ТАБЛ1 П10 | ОТКРЫВАНИЯ /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ | | | | | | | | |
| | К=1,03 | -0,95/ | | | | | | | | |
| | | Т | | | | | | | | |
| 190 | ПРЕЙ-Т | -СТОИМОСТЬ ВОРОТ МАРКИ | 5,00 | 492,82 | - | 2464 | - | - | - | - |
| | 01-22 | ВПС36Х36С | | | | | | | | |
| | П.102-810 | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| | СРЦ 2 | | | | | | | | | |
| | П.1969 | | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА:431,(287:251) | | | | | | | | |
| 191 | Е9-49 | -МОНТАЖ КАРКАСОВ ВОРОТ | 2,04 | 106,09 | 56,86 | 216 | 47 | 116 | 35,10 | 72 |
| | ЭСН | БОЛЬШЕПРОЛЕТНЫХ | | | | | | | | |
| | 7-4 | ЗДАНИЙ,АНГАРОВ И ДРУГИХ | | 23,07 | 16,07 | | | 33 | 20,73 | 42 |
| | Т.Ч. П1.6 | СООРУЖЕНИЙ БЕЗ МЕХАНИЗМОВ | | | | | | | | |
| | ТАБЛ1 П10 | ОТКРЫВАНИЯ /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ | | | | | | | | |
| | К=1,03 | -0,95/ | | | | | | | | |
| | | Т | | | | | | | | |
| 192 | ПРЕЙ-НТ | -СТОИМОСТЬ | 3,00 | 395,29 | - | 1186 | - | - | - | - |
| | 01-22 | ВОРОТ,МАРКИВРЗ,6;3,6С | | | | | | | | |
| | П.102-809 | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| | | ЦЕНА:498,(287:251):12,96:9 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10 | РУБ. | | | | 4492 | 183 | 452 | | 279 |
| | | | ---- | | | | | | --- | | --- |
| | | | РУБ. | | | | | | 128 | | 164 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ = | РУБ. | | | | 4492 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ = | РУБ. | | | | 387 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р= = | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 35 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р= = | РУБ. | | | | - | 69 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ = | РУБ. | | | | 390 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ = | РУБ. | | | | 5269 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ = | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 478 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА = | РУБ. | | | | - | 380 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | РУБ. | | | | 5269 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ = | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 478 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА = | РУБ. | | | | - | 380 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕГОРОДКИ | | | | | | | | | |
| 193 | Е8-46-1 ЭСН ТЧП.1,11 | =ПЕРЕГОРОДКИ ВЕНТКАМЕР ИЗ ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА ТОЛЩ.120ММ НА ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 4М | М2 | 314,65 | 4,22 | - | 1328 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 194 | Е8-45 ЭСН 5-9 | =ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М | 100М2 | 1,62 | 472,00 | 7,59 | 764 | 100 | 13 | 115,00 | 186 |
| | | | | | 62,00 | 2,28 | | | 4 | 2,94 | 5 |
| 195 | Е26-35 ЭСН 8-8 | =ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ ПЕРЕГОРОДОК | М3 | 9,55 | 35,50 | 1,22 | 339 | 120 | 12 | 21,50 | 205 |
| | | | | | 12,60 | 0,37 | | | 4 | 0,48 | 5 |
| 196 | С114-122 | =СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ | М3 | 14,04 | 14,30 | - | 201 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 197 | Е9-122 ЭСН 17-5 Т,Ч: П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03 | =ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМОВ ПЕРЕГОРОДОК ВЕНТКАМЕРЫ | Т | 0,57 | 51,71 | 4,23 | 29 | 14 | 3 | 34,90 | 20 |
| | | | | | 23,79 | 1,24 | | | 1 | 1,63 | 1 |
| 198 | С121-1973 | =СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ | Т | 0,57 | 464,00 | - | 264 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 199 | Е9-33 ЭСН 4-10 Т,Ч: П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03 | =МОНТАЖ СТАЛЬНОГО КАРКАСА ЩИТОВЫХ ПЕРЕГОРОДОК | Т | 0,37 | 44,29 | 18,65 | 16 | 5 | 7 | 19,40 | 7 |
| | | | | | 12,98 | 6,79 | | | 3 | 8,76 | 3 |
| 200 | С121-1788 ТЧП 14 | =СТОИМОСТЬ КАРКАСА ЩИТОВЫХ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ СТАЛИ МАРКИ | | 0,37 | 242,92 | - | 90 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВСТ 3КП2 | | - | - | | | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА 251-8.1,01 | | | | | | | | |
| 201 | Е26-50 ЭСН 10-5 | НАТЯГИВАНИЕ СЕТКИ НА КАРКАС ЩИТОВЫХ ПЕРЕГОРОДОК | 56,50 | 1,30 | - | 73 | 3 | - | 0,11 | 6 |
| | | М2 | | 0,06 | - | | | - | - | - |
| 202 | Е9-51 ЭСН 8-1 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03 | УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ СТАЛЬНЫХ СТОЕК | 0,02 | 19,78 | 9,37 | 1 | - | - | 9,15 | - |
| | | Т | | 6,18 | 3,52 | | | - | 4,54 | - |
| 203 | С121-2096 ТЧП 14 | СТОИМОСТЬ СТАЛЬНЫХ ДВЕРНЫХ СТОЕК ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3КП2 | 0,02 | 338,92 | - | 7 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| | | ЦЕНА 347-8.1,01 | | | | | | | | |
| 204 | Е9-34 ЭСН 5-1 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03 | УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ДВЕРНЫХ СТВОРОК | 0,03 | 287,37 | 160,68 | 10 | 2 | 6 | 111,00 | 4 |
| | | 100М2 | | 71,07 | 52,22 | | | 2 | 67,36 | 2 |
| 205 | С121-1794 ТЧП 14 | СТОИМОСТЬ СТАЛЬНЫХ ДВЕРНЫХ СТВОРОК ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3КП2 | 0,04 | 401,92 | - | 16 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 206 | Е9-94 ЭСН 12-1 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03 | МОНТАЖ СТАЛЬНОГО РИГЕЛЯ НАД ДВЕРНЫМИ СТОЯКАМИ | 0,01 | 30,08 | 14,73 | 1 | - | - | 13,50 | - |
| | | Т | | 8,96 | 5,15 | | | - | 6,64 | - |
| 207 | С121-1788 ТЧП 14 | СТОИМОСТЬ РИГЕЛЯ Р-1 ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3КП2 | 0,01 | 242,92 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| | | ЦЕНА 251-8.1,01 | | | | | | | | |
| 208 | С111-342 | СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ | 5,00 | 0,32 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | КР | | - | - | | | - | - | - |
| 209 | Е13-153 ЭСН 18-6 К=2 | ОКРАСКА ПЕРЕГОРОДКИ ЭМАЛЬЮ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА | 0,11 | 20,60 | 0,24 | 2 | - | - | 4,60 | 1 |
| | | 100М2 | | 3,02 | 0,08 | | | - | 0,10 | - |
| 210 | Е7-47 ЭСН 3-17 | УСТАНОВКА КОЛОНН КБ-10, КБ11-1 | 5,00 | 7,54 | 4,19 | 38 | 15 | 21 | 5,02 | 25 |
| | | ШТ | | 3,01 | 1,52 | | | 8 | 1,96 | 10 |
| 211 | СЦМ 9-5 | СТОИМОСТЬ КОЛОНН ИЗ БЕТОНА В15 | 4,26 | 78,96 | - | 336 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 212 | СЦМ Т3-1 | СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛ А-1 | 0,02 | 229,00 | - | 5 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 213 | СЦМ | ТО ЖЕ, АРМАТУРЫ КЛАССА А-3 | 0,14 | 250,00 | - | 35 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Т3=1 | Т | | | | | | | | |
| | | " | | " | " | | | " | " | " |
| 214 | СЦМ | =ТО ЖЕ, АРМАТУРЫ В=1 | 0,03 | 321,00 | " | 10 | " | " | " | " |
| | Т3=1 | Т | | | | | | | | |
| | | " | | " | " | | | " | " | " |
| 215 | СЦМ | =ТО ЖЕ, ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ | 0,08 | 310,00 | " | 25 | " | " | " | " |
| | Т3=1 | Т | | | | | | | | |
| | | " | | " | " | | | " | " | " |
| 216 | С147-29 | =ОЦИНКОВАНИЕ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ | 0,80 | 17,30 | " | 14 | " | " | " | " |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| | | " | | " | " | | | " | " | " |
| 217 | Е7-290 | =УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАСАДОК И | 1,76 | 358,00 | 3,30 | 630 | 75 | 6 | 66,60 | 117 |
| | ЭСН | НАДКОЛОННИКОВ | | | | | | | | |
| | 17=6 | Т | | 42,50 | 0,99 | | | 2 | 1,28 | 2 |
| 218 | Е7-279 | =УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕГОРОДОК | 15,00 | 6,69 | 1,35 | 100 | 29 | 20 | 3,12 | 47 |
| | ЭСН | ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ | | | | | | | | |
| | 16=1 | ,УСТАНАВЛИВАЕМЫХ ГОРИЗОНТАЛЬНО,ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ ШВОВ РАСТВОРОМ,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 | | 1,95 | 0,42 | | | 6 | 0,54 | 8 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 219 | Е7-280 | =УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕГОРОДОК | 5,00 | 7,92 | 1,79 | 40 | 12 | 9 | 3,72 | 19 |
| | ЭСН | ОДНОЭТАЖНЫХ | | | | | | | | |
| | 16=2 | ЗДАНИЙ,УСТАНАВЛИВАЕМЫХ ГОРИЗОНТАЛЬНО,ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ ШВОВ РАСТВОРОМ,ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 | | 2,31 | 0,55 | | | 3 | 0,71 | 4 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 220 | СЦМ | =СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕГОРОДОК | 190,62 | 5,18 | " | 987 | " | " | " | " |
| | 8=413 | ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 8СМ С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 3,5КГ/М3 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М | | " | " | | | " | " | " |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 221 | Е10-28 | =УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ | 0,20 | 110,00 | 1,30 | 22 | 3 | " | 24,00 | 5 |
| | ЭСН | ИЗ БРУСЬЕВ | | | | | | | | |
| | 4=1 | М3 | | 12,90 | 0,39 | | | " | 0,50 | " |
| 222 | Е26-31 | =ЗАПОЛНЕНИЕ КАРКАСА ВКЛАДЫШЕЙ | 0,76 | 35,90 | 1,23 | 27 | 10 | 1 | 21,30 | 16 |
| | ЭСН | ПЛИТАМИ ПОЛУЖЕСТКИМ | | | | | | | | |
| | 8=4 | МИНЕРАЛОВАТНЫМИ | | 12,70 | 0,37 | | | " | 0,48 | " |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 223 | С114-123 | =СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ | 0,88 | 20,40 | " | 18 | " | " | " | " |
| | | М3 | | | | | | | | |
| | | " | | " | " | | | " | " | " |
| | | ОБЪЕМ:0,76;0,97;1,2 | | | | | | | | |
| 224 | Е12-267 | =ОБШИВКА КАРКАСА ВКЛАДЫШЕЙ | 0,53 | 213,00 | 3,50 | 113 | 13 | 2 | 43,90 | 23 |
| | ЭСН | АСБОЦЕМЕНТНЫМ ЛИСТОМ | | | | | | | | |
| | 6=1 | 100М2 | | 24,50 | 1,05 | | | 1 | 1,35 | 1 |
| 225 | С111-14 | =АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ЛИСТЫ | 0,65 | 51,80 | " | 34 | " | " | " | " |
| | | ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ ШЕСТИВОЛНОВЫЕ РАЗМЕРОМ В ММ: 1200Х686Х5,5 | | " | " | | | " | " | " |
| | | 100ШТ | | | | | | | | |
| 226 | С111-30 | =АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ЛИСТЫ | 0,18 | 640,00 | " | 115 | " | " | " | " |
| | | ПЛОСКИЕ С ГЛАДКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ, ПРЕССОВАННЫЕ,РАЗМЕРОМ В ММ: | | " | " | | | " | " | " |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2500X1200X10 | | | | | | | | |
| | | 100ШТ | | | | | | | | |
| 227 | Е10-202 | =ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННОГО КАРКАСА | 0,20 | 7,51 | 0,03 | 2 | = | = | 2,94 | 1 |
| | | М3 | | 1,48 | 0,01 | | | = | 0,01 | = |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11 | РУБ. | | | 5628 | 401 | 100 | | 682 |
| | | | РУБ. | | | | | 34 | | 41 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ = | РУБ. | | | 5192 | = | = | | = |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ = | РУБ. | | | 858 | = | = | | = |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. = | ЧЕЛ.-Ч | | | = | = | = | | 79 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. = | РУБ. | | | = | 153 | = | | = |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ = | РУБ. | | | 485 | = | = | | = |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ = | РУБ. | | | 6535 | = | = | | = |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ = | ЧЕЛ.-Ч | | | = | = | = | | 765 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА = | РУБ. | | | = | 561 | = | | = |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ = | РУБ. | | | 436 | = | = | | = |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ = | РУБ. | | | 38 | = | = | | = |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. = | ЧЕЛ.-Ч | | | = | = | = | | 3 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. = | РУБ. | | | = | 5 | = | | = |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ = | РУБ. | | | 38 | = | = | | = |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ = | РУБ. | | | 512 | = | = | | = |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ = | ЧЕЛ.-Ч | | | = | = | = | | 40 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА = | РУБ. | | | = | 32 | = | | = |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 | РУБ. | | | 7047 | = | = | | = |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ = | ЧЕЛ.-Ч | | | = | = | = | | 805 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА = | РУБ. | | | = | 593 | = | | = |
| | | РАЗДЕЛ 12. ПОЛЫ | | | | | | | | |
| 228 | Е11-2 | =УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ | 15,89 | 43,30 | 0,99 | 688 | 57 | 16 | 7,19 | 114 |
| | ЭСН | 100М2 | | 3,57 | 0,30 | | | 5 | 0,39 | 6 |
| | 1-2 | | | | | | | | | |
| 229 | Е11-11 | =БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ИЗ БЕТОНА В22,5 | 83,80 | 35,22 | = | 2951 | 136 | = | 2,90 | 243 |
| | ЭСН | М3 | | 1,62 | = | | | = | = | = |
| | 1-11 | ЦЕНА 29,30+(32,1-26,3)*1,02 | | | | | | | | |
| 230 | Е11-11 | =ТО ЖЕ, ИЗ БЕТОНА В=15 | 75,10 | 31,24 | = | 2346 | 122 | = | 2,90 | 218 |
| | ЭСН | М3 | | 1,62 | = | | | = | = | = |
| | 1-11 | ЦЕНА 29,30+(28,20-26,3)*1,02 | | | | | | | | |
| 231 | Е11-55 | =УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ | 3,58 | 70,00 | 0,95 | 251 | 35 | 3 | 18,80 | 67 |
| | ЭСН | 100М2 | | 9,88 | 0,28 | | | 1 | 0,36 | 1 |
| | 8-1 | | | | | | | | | |
| 232 | Е11-56 | =ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ 40ММ | 3,58 | 54,40 | 0,92 | 195 | 2 | 3 | 1,36 | 5 |
| | ЭСН | 100М2 | | 0,64 | 0,28 | | | 1 | 0,36 | 1 |
| | 8-2 | | | | | | | | | |
| | К=4 | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 233 | Е11-60 | -УКЛАДКА ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫХ | 3,58 | 482,00 | 8,80 | 1726 | 79 | 31 | 41,10 | 147 |
| | ЭСН | ПЛИТ ТОЛЩИНОЙ 20ММ | | | | | | | | |
| | 8-6 | 100М2 | | 20,45 | 2,65 | | | 9 | 3,42 | 12 |
| | К=5 | | | | | | | | | |
| 234 | Е12-289 | -УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ | 0,44 | 49,90 | 1,30 | 22 | 5 | - | 18,90 | 8 |
| | ЭСН | ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН | | | | | | | | |
| | 9-6 | СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350: НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ | | 10,70 | 0,39 | | | - | 0,50 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 235 | Е13-225 | -ИЗОЛЯЦИЯ ГИДРОИЗОЛОМ | 423,00 | 1,83 | 0,21 | 774 | 355 | 88 | 1,40 | 592 |
| | ЭСН | М2 | | | | | | 25 | 0,08 | 34 |
| | 25-1 | | | 0,84 | 0,06 | | | | | |
| 236 | Е12-287 | -УТЕПЛЕНИЕ ЯЧЕИСТЫМ БЕТОНОМ | 3,52 | 2,48 | 0,56 | 9 | 5 | 2 | 2,54 | 9 |
| | ЭСН | М3 | | | | | | 1 | 0,22 | 1 |
| | 9-3 | | | 1,28 | 0,17 | | | | | |
| 237 | СЦМ | -СТОИМОСТЬ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА | 3,66 | 16,00 | - | 59 | - | - | - | - |
| | 3-147 | М3 | | | | | | - | - | - |
| 238 | Е11-67 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ | 8,38 | 135,24 | 1,74 | 1133 | 172 | 14 | 40,20 | 337 |
| | ЭСН | ТОЛЩИНОЙ 30ММ ИЗ БЕТОНА В22,5 | | | | | | | | |
| | 11-1 | 100М2 | | 20,50 | 0,52 | | | 4 | 0,67 | 6 |
| | СЦМ | | | | | | | | | |
| | 1-29 | | | | | | | | | |
| | 1-31 | | | | | | | | | |

ЦЕНА 123*(33,3*29,3)3,06

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239 | Е11-68 | -ИСКЛЮЧАЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ 25ММ - | 8,38 | 28,04 | 0,28- | 235- | 3- | 3 | 1,06- | 9 |
| | ЭСН | 100М2 | | | | | | | | |
| | 11-2 | - | | 0,59 | 0,08 | | - | 1 | 0,10- | 1 |
| | СЦМ | | | | | | | | | |
| | 1-29 | | | | | | | | | |
| | 1-31 | | | | | | | | | |
| 240 | Е11-67 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ | 3,58 | 123,00 | 1,74 | 440 | 73 | 6 | 40,20 | 144 |
| | ЭСН | ТОЛЩИНОЙ 30ММ | | | | | | | | |
| | 11-1 | 100М2 | | 20,50 | 0,52 | | | 2 | 0,67 | 2 |
| 241 | Е11-68 | -ИСКЛЮЧАЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ 25ММ - | 3,58 | 15,80 | 0,28- | 57- | 2- | 1 | 1,06- | 4 |
| | ЭСН | 100М2 | | | | | | | | |
| | 11-2 | - | | 0,59 | 0,08 | | | - - | 0,10 | - |
| 242 | Е11-83 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ | 1,72 | 121,00 | 1,39 | 208 | 31 | 3 | 31,10 | 53 |
| | ЭСН | АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ | | | | | | | | |
| | 13-1 | ТОЛЩИНОЙ 25ММ | | 18,20 | 0,40 | | | 1 | 0,52 | 1 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 243 | Е11-83 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ | 0,44 | 121,00 | 1,39 | 53 | 8 | - | 31,10 | 14 |
| | ЭСН | АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ | | | | | | | | |
| | 13-1 | ТОЛЩИНОЙ 25ММ | | 18,20 | 0,40 | | | - | 0,52 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 244 | Е11-135 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА | 1,57 | 417,00 | 4,52 | 655 | 96 | 7 | 108,00 | 170 |
| | ЭСН | ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК | | | | | | | | |
| | 20-3 | КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ, ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ | | 61,40 | 1,36 | | | 2 | 1,75 | 3 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 245 | Е11-140 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА | 4,23 | 394,00 | 6,20 | 1667 | 286 | 26 | 109,00 | 461 |
| | ЭСН | БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ИЗ ПЛИТОК | | | | | | | | |
| | 21-2 | КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ | | 67,50 | 1,86 | | | 8 | 2,40 | 10 |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 100м2 | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12 | РУБ. | | | | 12885 | 1449 | 195 | | 2569 |
| | | | РУБ. | | | | | | 58 | | 76 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | | 12885 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | | 2127 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 195 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | | - | 383 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | | 1200 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | | 16212 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 2840 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | | - | 1890 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 | РУБ. | | | | 16212 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 2840 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | | - | 1890 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 13. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА | | | | | | | | | |
| 246 | Е15-201 ЭСН 51-1 | -ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУЧШЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН | | 0,97 | 85,30<br>35,60 | 4,90<br>2,33 | 83 | 35 | 5<br>2 | 57,40<br>3,01 | 56<br>3 |
| | | | 100м2 | | | | | | | | |
| 247 | Е15-201 ЭСН 51-1 Т.Ч. П.3.10 К=0,9 | -ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУЧШЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН НА ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 4М | | 3,56 | 81,25<br>32,04 | 4,41<br>2,10 | 289 | 114 | 15<br>7 | 51,66<br>2,71 | 184<br>10 |
| | | | 100м2 | | | | | | | | |
| 248 | Е15-210 ЭСН 52-3 | -ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200ММ ПЛОСКИХ | | 4,03 | 34,60<br>17,60 | 1,10<br>0,33 | 139 | 71 | 4<br>1 | 30,00<br>0,43 | 121<br>2 |
| | | | 100м | | | | | | | | |
| 249 | Е15-531 ЭСН 156-6 | -ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ | | 9,95 | 30,30<br>7,64 | 0,76<br>0,21 | 302 | 36 | 7<br>2 | 6,51<br>0,27 | 65<br>3 |
| | | | 100м2 | | | | | | | | |
| 250 | Е8-190 ЭСН 22-2 | -УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ | | 3,56 | 49,70<br>25,50 | 0,23<br>0,07 | 177 | 91 | 1<br>- | 45,90<br>0,09 | 163<br>- |
| | | | 100м2ВП | | | | | | | | |
| 251 | Е12-280 ЭСН 8-5 | -ПОКРЫТИЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ ПАНЕЛЕЙ СТЕНОВЫХ С КЛАДКОЙ | | 0,12 | 192,00<br>45,80 | 0,41<br>0,12 | 23 | 5 | -<br>- | 83,00<br>0,15 | 10<br>- |
| | | | 100м2 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13 | РУБ. | | | | 1013 | 352 | 32 | | 599 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| | | | руб. | | | | | 12 | | 18 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ = | руб. | | | 1013 | = | = | | = |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ = | руб. | | | 168 | = | = | | = |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. = | чел.-ч | | | = | = | = | | 15 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. = | руб. | | | = | 30 | = | | = |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ = | руб. | | | 94 | = | = | | = |
| | | ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ = | руб. | | | 1275 | = | = | | = |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ = | чел.-ч | | | = | = | = | | 632 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА = | руб. | | | = | 394 | = | | = |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13 | руб. | | | 1275 | = | = | | = |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ = | чел.-ч | | | = | = | = | | 632 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА = | руб. | | | = | 394 | = | | = |
| | | РАЗДЕЛ 14. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | | | | | | | |
| 252 | Е15-275 | =СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ | 12,86 | 35,80 | 1,00 | 461 | 265 | 13 | 37,00 | 476 |
| | ЭСН | БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН | | | | | | | | |
| | 55-13 | 100м2 | | 20,60 | 0,30 | | | 4 | 0,39 | 5 |
| 253 | Е15-275 | =ТО ЖЕ, В ПОМЕЩЕНИЯХ ВЫСОТОЙ | 29,10 | 19,44 | 0,90 | 566 | 539 | 26 | 33,30 | 969 |
| | ЭСН | БОЛЕЕ 4М | | | | | | | | |
| | 55-13 | 100м2 | | 18,34 | 0,27 | | | 8 | 0,35 | 10 |
| | Т,Ч. | | | | | | | | | |
| | П.3.10 | | | | | | | | | |
| | К=0,9 | | | | | | | | | |
| 254 | Е15-298 | =ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ | 1,91 | 307,31 | 5,31 | 588 | 113 | 10 | 103,50 | 198 |
| | ЭСН | ПЕРЕГОРОДОК ФОРКАМЕР ПРИ | | | | | | | | |
| | 60-1 | ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 4М | | 59,40 | 1,59 | | | 3 | 2,05 | 4 |
| | Т,Ч. | 100м2 | | | | | | | | |
| | П.3.10 | | | | | | | | | |
| | К=0,9 | | | | | | | | | |
| 255 | Е15-297 | =ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ | 4,02 | 21,15 | 0,15 | 85 | 74 | - | 29,80 | 120 |
| | ЭСН | ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ | | | | | | | | |
| | 59-6 | ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ | | 18,50 | 0,04 | | | - | 0,05 | = |
| | | 100м2 | | | | | | | | |
| 256 | Е15-296 | =ТО ЖЕ, В ПОМЕЩЕНИЯХ ВЫСОТОЙ | 16,22 | 5,02 | 0,14 | 81 | 45 | 3 | 5,40 | 88 |
| | ЭСН | БОЛЕЕ 4М | | | | | | | | |
| | 59-6 | 100м2 | | 2,79 | 0,04 | | | 1 | 0,05 | 1 |
| | Т,Ч. | | | | | | | | | |
| | П.3.10 | | | | | | | | | |
| | К=0,9 | | | | | | | | | |
| 257 | Е15-294 | =ОТДЕЛКА ПАНЕЛЬНЫХ СТЕН В | 9,77 | 7,62 | 0,16 | 74 | 47 | 1 | 8,73 | 85 |
| | ЭСН | ПОМЕЩЕНИЯХ ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4М | | | | | | | | |
| | 59-1 | 100м2 | | 4,77 | 0,04 | | | - | 0,05 | = |
| | Т,Ч. | | | | | | | | | |
| | П.3.10 | | | | | | | | | |
| | К=0,9 | | | | | | | | | |
| 258 | Е15-82 | =ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ | 6,60 | 422,00 | 2,00 | 2786 | 625 | 13 | 170,00 | 1122 |
| | ЭСН | СТЕН,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И | | | | | | | | |
| | 14-1 | ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ | | 94,70 | 0,60 | | | 4 | 0,77 | 5 |
| | | КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ | | | | | | | | |
| | | ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ 100М2 | | | | | | | | |
| 259 | Е13-107 | -НАНЕСЕНИЕ ГРУНТА ХС-010 НА | 1,12 | 22,80 | 0,20 | 26 | 3 | - | 4,33 | 5 |
| | ЭСН | ОШТУКАТУРЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ | | 2,75 | 0,06 | | | - | 0,08 | - |
| | 14-5 | СТЕН 100М2 | | | | | | | | |
| 260 | Е13-107 | -ТО ЖЕ, НА ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 4М | 3,41 | 22,80 | 0,20 | 78 | 9 | - | 4,33 | 15 |
| | ЭСН | 100М2 | | 2,75 | 0,06 | | | - | 0,08 | - |
| | 14-5 | | | | | | | | | |
| 261 | Е13-140 | -ПОКРЫТИЕ ЭМАЛЬЮ | 1,12 | 16,20 | 0,12 | 18 | 2 | - | 2,32 | 3 |
| | ЭСН | 100М2 | | 1,52 | 0,04 | | | - | 0,05 | - |
| | 17-4 | | | | | | | | | |
| 262 | Е13-140 | -ТО ЖЕ, НА ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 4М | 3,41 | 16,20 | 0,12 | 55 | 5 | - | 2,32 | 8 |
| | ЭСН | 100М2 | | 1,52 | 0,04 | | | - | 0,05 | - |
| | 17-4 | | | | | | | | | |
| 263 | Е13-107 | -НАНЕСЕНИЕ ГРУНТА ХС-010 НА | 0,08 | 22,80 | 0,20 | 2 | - | - | 4,33 | - |
| | ЭСН | ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКОВ | | 2,75 | 0,06 | | | - | 0,08 | - |
| | 14-5 | 100М2 | | | | | | | | |
| 264 | Е13-107 | -ТО ЖЕ, НА ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 4М | 4,15 | 22,80 | 0,20 | 95 | 11 | 1 | 4,33 | 18 |
| | ЭСН | 100М2 | | 2,75 | 0,06 | | | - | 0,08 | - |
| | 14-5 | | | | | | | | | |
| 265 | Е13-140 | -ПОКРЫТИЕ ПОТОЛКА ЭМАЛЬЮ | 0,08 | 16,20 | 0,12 | 1 | - | - | 2,32 | - |
| | ЭСН | 100М2 | | 1,52 | 0,04 | | | - | 0,05 | - |
| | 17-4 | | | | | | | | | |
| 266 | Е13-140 | -ТО ЖЕ, НА ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 4М | 4,15 | 16,20 | 0,12 | 67 | 6 | - | 2,32 | 10 |
| | ЭСН | 100М2 | | 1,52 | 0,04 | | | - | 0,05 | - |
| | 17-4 | | | | | | | | | |
| 267 | Е13-121 | -ОГРУНТОВКА БЕТОННЫХ И | 1,30 | 7,71 | 0,20 | 10 | 3 | - | 3,10 | 4 |
| | ЭСН | ОТШТУКАТУРЕННЫХ СТЕН ГРУНТОМ | | 2,05 | 0,06 | | | - | 0,08 | - |
| | 15-5 | ГФ-020 100М2 | | | | | | | | |
| 268 | Е13-121 | -ТО ЖЕ, НА ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 4М | 4,01 | 7,71 | 0,20 | 31 | 8 | 1 | 3,10 | 12 |
| | ЭСН | 100М2 | | 2,05 | 0,06 | | | - | 0,08 | - |
| | 15-6 | | | | | | | | | |
| 269 | Е13-138 | -ОКРАСКА ПО ГРУНТУ ЭМАЛЯМИ | 1,30 | 10,90 | 0,27 | 14 | 1 | - | 1,37 | 2 |
| | ЭСН | СТЕН | | 0,92 | 0,08 | | | - | 0,10 | - |
| | 17-2 | 100М2 | | | | | | | | |
| 270 | Е13-138 | -ТО ЖЕ, НА ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 4М | 4,01 | 10,90 | 0,27 | 44 | 4 | 1 | 1,37 | 5 |
| | ЭСН | 100М2 | | 0,92 | 0,08 | | | - | 0,10 | - |
| | 17-2 | | | | | | | | | |
| 271 | Е13-138 | -ОКРАСКА ПО ГРУНТУ ЭМАЛЯМИ | 2,54 | 10,90 | 0,27 | 28 | 2 | - | 1,37 | 3 |
| | ЭСН | ПФ-115 ПОТОЛКОВ НА ВЫСОТЕ | | 0,92 | 0,08 | | | - | 0,10 | - |
| | 17-2 | БОЛЕЕ 4М 100М2 | | | | | | | | |
| 272 | Е15-658 | -ПРОСТАЯ ОКРАСКА | 1,18 | 44,80 | 0,50 | 53 | 9 | - | 14,50 | 17 |
| | ЭСН | ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ | | 7,90 | 0,15 | | | - | 0,19 | - |
| | 168-1 | ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, СТЕН 100М2 | | | | | | | | |
| 273 | Е15-508 | -ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ | 4,27 | 5,84 | 0,05 | 25 | 21 | - | 9,70 | 41 |
| | ЭСН | ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО | | 4,90 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| | 153-1 | ШТУКАТУРКЕ 100М2 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 274 | Е15-508 | -ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА СТЕН НА | 42,31 | 6,33 | 0,05 | 268 | 228 | 2 | 10,67 | 451 |
| | ЭСН | ВЫСОТЕ ДО 8М | | | | | | | | |
| | 153-1 | 100М2 | | 5,19 | 0,02 | | | 1 | 0,03 | 1 |
| | Т.Ч. | | | | | | | | | |
| | П.3.18 | | | | | | | | | |
| | К=1,1 | | | | | | | | | |
| 275 | Е15-508 | -ТО ЖЕ, ПОТОЛКОВ | 4,02 | 5,84 | 0,05 | 23 | 20 | - | 9,70 | 39 |
| | ЭСН | 100М2 | | | | | | | | |
| | 153-1 | | | 4,90 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| 276 | Е15-508 | -ТО ЖЕ,НА ВЫСОТЕ ДО 8М | 9,45 | 6,33 | 0,05 | 60 | 51 | - | 10,67 | 101 |
| | ЭСН | 100М2 | | | | | | | | |
| | 153-1 | | | 5,39 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| | Т.Ч. | | | | | | | | | |
| | П.3.18 | | | | | | | | | |
| | К=1,1 | | | | | | | | | |
| 277 | Е15-757 | -ОДИНАРНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ СТАЛЬНЫХ | 0,11 | 323,00 | 1,20 | 37 | 2 | - | 36,30 | 4 |
| | ЭСН | ПЕРЕПЛЕТОВ 4ММ СТЕКЛОМ | | | | | | | | |
| | 202-4 | 100М2 | | 19,90 | 0,36 | | | - | 0,46 | - |
| 278 | Е15-757 | -ТО ЖЕ, ДВОЙНОЕ | 1,81 | 646,00 | 2,40 | 1167 | 72 | 4 | 72,60 | 131 |
| | ЭСН | 100М2 | | | | | | | | |
| | 202-4 | | | 39,80 | 0,72 | | | 1 | 0,93 | 2 |
| | К=2 | | | | | | | | | |
| 279 | Е8-194 | -ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ | 17,28 | 71,10 | 0,69 | 1229 | 708 | 12 | 73,80 | 1275 |
| | ЭСН | ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6М | | | | | | | | |
| | 22-6 | 100М2ГП | | 41,00 | 0,21 | | | 4 | 0,27 | 5 |
| 280 | Е8-195 | -НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 4М | 17,28 | 44,40 | 0,34 | 767 | 505 | 6 | 52,50 | 907 |
| | ЭСН | ВЫСОТЫ ПОМЕЩЕНИЙ ДОБАВЛЯТЬ К | | | | | | | | |
| | 22-7 | РАСЦЕНКЕ НОМ8-194 | | 29,20 | 0,10 | | | 2 | 0,13 | 2 |
| | | 100М2ГП | | | | | | | | |
| 281 | Е8-194 | -ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ | 4,00 | 71,10 | 0,69 | 284 | 164 | 3 | 73,80 | 295 |
| | ЭСН | ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6М | | | | | | | | |
| | 22-6 | 100М2ГП | | 41,00 | 0,21 | | | 1 | 0,27 | 1 |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14 | | РУБ. | | | 9023 | 3542 | 96 | | 6404 |
| | | | РУБ. | | | | | 29 | | 36 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 9023 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | | 1489 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 135 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | | - | 269 | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | | 843 | - | - | | - |
| | ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 11355 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 6575 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | | - | 3840 | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14 | | РУБ. | | | 11355 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 6575 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | | - | 3840 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 15, РАЗНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 282 | Е27-32 | -УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ | 1,30 | 137,50 | 10,26 | 179 | 7 | 13 | 4,01 | 5 |
| | ЭСН | 12СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 16-1-5 | 70-120ММ ОДНОСЛОЙНЫХ ПОД ОТМОСТКУ | | 2,04 | 3,01 | | | 4 | 3,88 | 5 |
| 283 | Е27-54 | -ИСКЛЮЧИТЬ 2СМ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ 100М2 | - 0,13 | 214,00 | 7,72- | 28 | - - | 1 | 1,28 | - |
| | ЭСН 13-3 К=2 | | - | 0,62 | 2,88 | | | - - | 3,72 | - |
| 284 | Е27-169 ЭСН 42-1 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ | 1,30 | 156,00 | - | 203 | 11 | - | 14,40 | 19 |
| | | | | 8,23 | - | | | - | - | - |
| 285 | Е27-172 | -ИСКЛЮЧИТЬ 0,5СМ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ 100М2 | - 1,30 | 25,30 | - - | 33- | 2 | - - | 2,32- | 3 |
| | ЭСН 42-2 | | - | 1,31 | - | | | - | - | - |
| 286 | Е27-46 ЭСН 11-2-5 | -УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ПАНДУС 100М2 | 0,72 | 192,00 | 10,66 | 138 | 1 | 7 | 3,30 | 2 |
| | | | | 1,74 | 3,31 | | | 2 | 4,27 | 3 |
| 287 | Е27-50-1 | -ИСКЛЮЧИТЬ 5СМ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ 100М2 | - 0,72 | 54,50 | - - | 39 | - | - | - | - |
| | ЭСН 11-2-6 К=5 | | | - | - | | | - | - | - |
| 288 | Е27-49 ЭСН 11-3-5 | -УСТРОЙСТВО НИЖНЕГО СЛОЯ ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ПАНДУСА 100М2 | 0,72 | 172,51 | 7,29 | 124 | 1 | 6 | 2,86 | 2 |
| | ЭСН 42-1 | | | 1,50 | 2,27 | | | 2 | 2,93 | 2 |
| 289 | Е27-169 ЭСН 42-1 | -УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ ПАНДУСА ТОЛЩИНОЙ 40ММ | 0,72 | 156,00 | - | 112 | 6 | - | 14,40 | 10 |
| | | | | 8,23 | - | | | - | - | - |
| 290 | Е27-172 ЭСН 42-2 К=2 | -ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО 40ММ 100М2 | 0,72 | 50,60 | - | 36 | 2 | - | 4,64 | 3 |
| | | | | 2,62 | - | | | - | - | - |
| 291 | Е8-179 ЭСН 19-1 | -КРЫЛЬЦА С ВХОДНОЙ ПЛОЩАДКОЙ М2 | 22,80 | 13,30 | 0,20 | 303 | 18 | 4 | 1,49 | 34 |
| | | | | 0,77 | 0,06 | | | 1 | 0,08 | 2 |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15 | РУБ. | | | | 995 | 40 | 29 | | 72 |
| | | РУБ. | | | | | | 9 | | 12 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | | 995 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | | 166 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 17 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | | - | 29 | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | | 92 | - | - | | - |
| | ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | | 1253 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 101 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | | - | 78 | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15 | РУБ. | | | | 1253 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 101 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА = | РУБ. | | | = | 78 | = | | = |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ: | РУБ. | | | 120935 | 10145 | 3537 | | 17880 |
| | | | ---"--- | | | | | --------- | | --------- |
| | | | РУБ. | | | | | 1141 | | 1469 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ = | РУБ. | | | 110057 | = | = | | = |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ = | РУБ. | | | 18161 | = | = | | = |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. = | ЧЕЛ.-Ч | | | = | = | = | | 1666 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. = | РУБ. | | | = | 3271 | = | | = |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ = | РУБ. | | | 10250 | = | = | | = |
| | | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ = | РУБ. | | | 138468 | = | = | | = |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ = | ЧЕЛ.-Ч | | | = | = | = | | 19918 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА = | РУБ. | | | = | 13792 | = | | = |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ = | РУБ. | | | 10878 | = | = | | = |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ = | РУБ. | | | 938 | = | = | | = |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. = | ЧЕЛ.-Ч | | | = | = | = | | 84 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. = | РУБ. | | | = | 166 | = | | = |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ = | РУБ. | | | 947 | = | = | | = |
| | | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ = | РУБ. | | | 12763 | = | = | | = |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ = | ЧЕЛ.-Ч | | | = | = | = | | 1181 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА = | РУБ. | | | = | 931 | = | | = |
| | | ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ: | РУБ. | | | 151231 | = | = | | = |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ = | ЧЕЛ.-Ч | | | = | = | = | | 21099 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА = | РУБ. | | | = | 14723 | = | | = |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 132299 | 10857 | 4097 | | 19169 |
| | | | ---"--- | | | | | --------- | | --------- |
| | | | РУБ. | | | | | 1337 | | 1745 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ = | РУБ. | | | 121421 | = | = | | = |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ = | РУБ. | | | 20036 | = | = | | = |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. = | ЧЕЛ.-Ч | | | = | = | = | | 1839 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. = | РУБ. | | | = | 3607 | = | | = |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ = | РУБ. | | | 11308 | = | = | | = |
| | | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ = | РУБ. | | | 152765 | = | = | | = |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ = | ЧЕЛ.-Ч | | | = | = | = | | 21656 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА = | РУБ. | | | = | 15036 | = | | = |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ = | РУБ. | | | 10878 | = | = | | = |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ = | РУБ. | | | 938 | = | = | | = |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. = | ЧЕЛ.-Ч | | | = | = | = | | 84 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. = | РУБ. | | | = | 166 | = | | = |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ = | РУБ. | | | 947 | = | = | | = |
| | | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ = | РУБ. | | | 12763 | = | = | | = |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ = | ЧЕЛ.-Ч | | | = | = | = | | 1181 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА = | РУБ. | | | = | 931 | = | | = |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 165528 | = | = | | = |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ = | ЧЕЛ.-Ч | | | = | = | = | | 22837 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА = | РУБ. | | | = | 15967 | = | | = |

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2

К типовому проекту вспомогательного корпуса автотранспортного предприятия на 300 автомобилей

на подземное хозяйство

Основание: Ал.II КЖ-7+I7
Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость II,74 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I автомобиль 39,I3 руб.
I м2 общей площади здания 6,I2 руб.
I м3 объема здания 0,9I руб.

| №№ пп | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоим.единицы,руб. Всего / основной зарплаты | Стоим.единицы,руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты | Общая стоимость, руб. Всего / основной зарплаты | Общая стоимость, руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуж.машин. Обслуживающ.машины на един. | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуж.машин. Обслуживающ.машины всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 / 8 | 9 | I0 | II |
| | | Фундаменты под оборудование | | | | | | | |
| I | EI-948 ЭСН79-2 Т.Ч.3.72 К=0,8 | Разработка сухого грунта 2 группы без креплений в котлованах вручную I00м3 | I,80 | 96,00 / 96,00 | - / - | I73 / I73 | - / - | I82,40 / - | 328 / - |
| 2 | EI-968 ЭСН8I-2 | Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы I00м3 | 0,40 | 46,00 / 46,00 | - / - | I8 / I8 | - / - | 99,30 / - | 40 / - |
| 3 | EI-I74 ЭСН22-I3 Т.Ч. II.I.II ТАБ.3 II.3 К=I,I5 | Погрузка излишнего грунта на автосамосвалы экскаватором с ковшом емкостью 0,5 м3 I000м3 | 0,I4 | I49,66 / 6,4I | I43,04 / 59,22 | 2I / I | 20 / 8 | I3,00 / 85,28 | 2 / I2 |
| 4 | C3I0-I | Перевозка до I км- т | 252,00 | 0,29 / 0,06 | - / - | 73 / I5 | - / - | 0,09 / - | 23 / - |
| 5 | EI-I95 Т.Ч. II.I.II ТАБ.3 II.5 К=I,I ЭСН25-2 | Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами грунт 2-3 группы I000м3 | 0,I4 | I4,33 / I,59 | I2,47 / 3,99 | 2 / - | 2 / I | 3,23 / 5,75 | - / I |
| 6 | EII-2 ЭСНI-2 | Уплотнение грунта щебнем I00м2 | 2,45 | 43,30 / 3,57 | 0,99 / 0,30 | I06 / 9 | 3 / I | 7,I9 / 0,39 | I8 / I |
| 7 | E6-I ЭСНI-I | Устройство бетонной подготовки из бетона класса | 6,50 | 29,32 | 0,28 | I9I / 5 | 2 | I,37 | 9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В12,5 | | 0,70 | 0,08 | | | 1 | 0,10 | 1 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА 28,4+(27,2-26,3)*1,02 | | | | | | | | |
| 8 | Е6-30 | -УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ | 5,30 | 35,70 | 1,20 | 189 | 12 | 6 | 4,35 | 23 |
| | ЭСН3-1 | БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ | | | | | | | | |
| | | БЕТОНА КЛАССА В7,5 ОБЪЕМОМ ДО | | 2,34 | 0,36 | | | 2 | 0,46 | 2 |
| | | 5М3 | | | | | | | | |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 9 | Е6-30 | -ТОЖЕ, ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12,5 | 8,50 | 36,72 | 1,20 | 312 | 20 | 10 | 4,35 | 37 |
| | ЭСН3-1СЦМ | М3 | | | | | | | | |
| | П.1-4 | | | 2,34 | 0,36 | | | 3 | 0,46 | 4 |
| | П1-3 | | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА 35,70+(26,8-25,8)*1,02 | | | | | | | | |
| 10 | Е6-31 | -УСТРОЙСТВО СЛОЖНОГО БЕТОННОГО | 81,26 | 34,02 | 0,98 | 2764 | 133 | 80 | 3,09 | 251 |
| | ЭСН3-2 | ФУНДАМЕНТА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ | | | | | | | | |
| | СЦМ | ИЗ БЕТОНА КЛАССА | | 1,64 | 0,29 | | | 24 | 0,37 | 30 |
| | П1,4 | В12,5,ОБЪЕМОМ ДО 25М3 | | | | | | | | |
| | П1-3 | М3 | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА 33+(26,8-25,8)*1,02 | | | | | | | | |
| 11 | Е6-37 | -ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА | 81,26 | 3,35 | 0,54 | 272 | 93 | 44 | 1,96 | 159 |
| | ЭСН3-8 | УСТРОЙСТВО СЛОЖНЫХ | | | | | | | | |
| | | ФУНДАМЕНТОВ | | 1,15 | 0,16 | | | 13 | 0,21 | 17 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 12 | Е6-84 | -УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ | 0,39 | 355,00 | 1,30 | 138 | 15 | - | 64,00 | 25 |
| | ЭСН9-8 | ВЕСОМ КГ, ДО 20 | | | | | | | | |
| | | Т | | 38,00 | 0,39 | | | - | 0,50 | - |
| 13 | СЦМ | -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ | 0,39 | 178,00 | - | 69 | - | - | - | - |
| | Т.Ч. | ДЕТАЛЕЙ | | | | | | | | |
| | ТАБ3-1 | Т | | - | - | | | - | - | - |
| | П18 | | | | | | | | | |
| 14 | Е6-33 | -УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ | 8,40 | 36,29 | 1,21 | 305 | 20 | 10 | 4,46 | 37 |
| | ЭСН3-4 | ФУНДАМЕНТОВ ОБЪЕМ ДО 5М3 ИЗ | | | | | | | | |
| | | БЕТОНА КЛАССА В12,5 | | 2,41 | 0,36 | | | 3 | 0,46 | 4 |
| | СЦМП.1-16 | М3 | | | | | | | | |
| | П.1-17 | | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА 37,3-(28,2+27,2)*1,015 | | | | | | | | |
| 15 | Е6-35 | -УСТРОЙСТВО СЛОЖНЫХ | 30,27 | 31,79 | 0,82 | 962 | 41 | 25 | 2,56 | 77 |
| | ЭСН3-6СЦМ | ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ | | | | | | | | |
| | П1-5П1-4 | ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 25М3 ИЗ БЕТОНА | | 1,36 | 0,25 | | | 8 | 0,32 | 10 |
| | | КЛАССА 12,5 | | | | | | | | |
| | | М3 | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА 32,6-(27,4-26,6)*1,015 | | | | | | | | |
| 16 | С124-1 | -АРМАТУРА КЛАССА А1 | 0,11 | 270,00 | - | 30 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 17 | С124-3 | -АРМАТУРА КЛАССА А3 | 0,24 | 270,00 | - | 65 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 18 | Е6-84 | -УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ | 1,25 | 355,00 | 1,30 | 444 | 47 | 1 | 64,00 | 80 |
| | ЭСН9-8 | ВЕСОМ КГ, ДО 20 | | | | | | | | |
| | | Т | | 38,00 | 0,39 | | | - | 0,50 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | СЦМ ТЧ ТАБ.3-1 П.18 | -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ | 1,25 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 20 | Е6-37 ЭСН3-8 | -ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА УСТРОЙСТВО СЛОЖНЫХ ФУНДАМЕНТОВ | 30,27 | 3,35 | 0,54 | 101 | 35 | 17 | 1,96 | 59 |
| | | | | 1,15 | 0,16 | | | 5 | 0,21 | 6 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 21 | Е6-36 ЭСН3-7 | -ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ДЛЯ АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ФУНДАМЕНТАХ | 133,73 | 0,91 | 0,43 | 122 | 51 | 57 | 0,67 | 90 |
| | | | | 0,38 | 0,13 | | | 17 | 0,17 | 23 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 22 | Е34-304 ЭСН55-1 | -ПЕРЕКРЫТИЕ ИЗ РИФЛЕННОЙ СТАЛИ | 1,70 | 221,00 | 7,34 | 376 | 56 | 13 | 56,70 | 96 |
| | | 10М2 | | 33,10 | 2,20 | | | 4 | 2,84 | 5 |
| 23 | Е9-94 ЭСН12-1 Т.Ч. ТАБЛ2 П.2 К=1,1 | -УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ БАЛОК | 0,08 | 30,07 | 14,30 | 2 | 1 | 1 | 14,85 | 1 |
| | | Т | | 9,57 | 5,00 | | | - | 6,45 | 1 |
| 24 | С121-1959 | -СТОИМОСТЬ СТАЛЬНЫХ БАЛОК | 0,08 | 213,00 | - | 17 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 25 | Е8-27 ЭСН4-7 | -БОКОВАЯ БИТУМНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ В 2 СЛОЯ | 0,43 | 90,00 | 1,50 | 39 | 8 | - | 33,60 | 14 |
| | | 100М2 | | 19,50 | 0,45 | | | - | 0,58 | - |
| 26 | Е8-20 ЭСН4-4 | -ТОЖЕ,ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ | 0,34 | 114,00 | 1,38 | 39 | 16 | - | 81,40 | 28 |
| | | 100М2 | | 46,50 | 0,41 | | | - | 0,53 | - |
| 27 | Е8-13 ЭСН4-1 | -ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ | 0,38 | 86,50 | 1,50 | 33 | 7 | - | 38,10 | 14 |
| | | 100М2 | | 19,60 | 0,45 | | | - | 0,58 | - |
| 28 | Е11-77 ЭСН11-11 | -ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКЕ | 0,72 | 9,83 | 0,08 | 7 | 6 | - | 12,60 | 9 |
| | | 100М2 | | 7,86 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| 29 | Е8-38 ЭСН5-5 | -КЛАДКА СТЕН ФУНДАМЕНТОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА | 9,45 | 37,90 | 0,62 | 358 | 35 | 6 | 6,86 | 65 |
| | | М3 | | 3,75 | 0,19 | | | 2 | 0,25 | 2 |
| 30 | Е8-13 ЭСН4-1 | -ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ | 0,05 | 86,50 | 1,50 | 4 | 1 | - | 38,10 | 2 |
| | | 100М2 | | 19,60 | 0,45 | | | - | 0,58 | - |
| | | КАНАЛЫ | | | | | | | | |
| 31 | Е11-2 ЭСН1-2 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ | 0,81 | 43,30 | 0,99 | 35 | 3 | 1 | 7,19 | 6 |
| | | 100М2 | | 3,57 | 0,30 | | | - | 0,39 | - |
| 32 | Е11-3 | -УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОЙ ПОДГОТОВКИ ПОД СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЛОТКИ | 6,86 | 10,40 | - | 71 | 11 | - | 3,00 | 21 |
| | | М3 | | 1,62 | - | | | - | - | - |
| 33 | Е7-723 ЭСН54-1 | -УСТРОЙСТВО ЛОТКОВЫХ КАНАЛОВ ПЕРЕКРЫВАЕМЫХ ПЛИТАМИ | 5,95 | 6,93 | 2,99 | 41 | 11 | 17 | 2,96 | 18 |
| | | М3 | | 1,80 | 1,06 | | | 6 | 1,37 | 8 |
| 34 | СЦМ П8-521 | -СТОИМОСТЬ ЛОТКОВ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15 ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3 | 1,31 | 73,66 | - | 96 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ЦЕНА:75,3-0,82.2 | | | | | | | | |
| 35 | СЦМ П.8-522 | -ТОЖЕ,ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2М3 М3 | 0,34 | 71,26 | - | 24 | - | - | - | - |
| | | ЦЕНА:72,9-0,82.2 | | | | | | | | |
| 36 | СЦМ П.1541 | -СТОИМОСТЬ ЛОТКОВ МАРКИ Л4Д-8 ШТ | 18,00 | 6,38 | - | 124 | - | - | - | - |
| 37 | СЦМ П.1552 | -СТОИМОСТЬ ЛОТКОВ МАРКИ Л10Д-5 ШТ | 4,00 | 14,00 | - | 56 | - | - | - | - |
| 38 | СЦМ Т.Ч. ТАБ3-1 П.3 | -СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 Т | 0,05 | 250,00 | - | 13 | - | - | - | - |
| 39 | СЦМ Т.Ч. ТАБ.3-1 П.6 | -ТОЖЕ,ВР1 Т | 0,01 | 321,00 | - | 3 | - | - | - | - |
| 40 | СЦМ Т.Ч. ТАБ3-1 П13 | -СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ Т | 0,02 | 413,00 | - | 8 | - | - | - | - |
| 41 | СЦМ Т.Ч. ТАБ3-1 П18 | -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ Т | 0,02 | 178,00 | - | 4 | - | - | - | - |
| 42 | СЦМ П.8-503 | -СТОИМОСТЬ ПЛОСКИХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ КАНАЛОВ РАЗМЕРОМ ДО 3М2 МАССОЙ ДО 5ТН ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15 М3 | 0,32 | 59,16 | - | 19 | - | - | - | - |
| | | ЦЕНА:60,8-0,8.2 | | | | | | | | |
| 43 | СЦМ П.8-503 | -ТОЖЕ,ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 М3 | 0,63 | 60,80 | - | 38 | - | - | - | - |
| 44 | СЦМ П.8-509 | -СТОИМОСТЬ ДОБОРНЫХ ПЛИТ ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 М3 | 1,05 | 65,60 | - | 69 | - | - | - | - |
| 45 | СЦМ Т.Ч. ТАБ3-1 П.3 | -СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 Т | 0,08 | 250,00 | - | 20 | - | - | - | - |
| 46 | СЦМ Т.Ч. ТАБ.3-1 П.6 | -ТОЖЕ,ВР1 Т | 0,11 | 321,00 | - | 35 | - | - | - | - |
| 47 | СЦМ Т.Ч. ТАБ3-1 П13 | -СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ Т | 0,02 | 413,00 | - | 8 | - | - | - | - |
| 48 | СЦМ | -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ | 0,02 | 178,00 | - | 4 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Т.Ч. | ДЕТАЛЕЙ | | | | | | | | |
| | П.18 | Т | | " | " | | | " | " | " |
| 49 | Е7-445 | УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО | 8,00 | 0,29 | 0,15 | 2 | 1 | 1 | 0,13 | 1 |
| | ЭСН38-10 | 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ | | | | | | | | |
| | | МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И | | 0,08 | 0,06 | | | " | 0,08 | 1 |
| | | ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М | | | | | | | | |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 50 | СЦМ | СТОИМОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ | 0,20 | 64,40 | " | 13 | " | " | " | " |
| | П.9-92 | ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА КЛАССА | | | | | | | | |
| | | В-15 ДЛИНОЙ ДО 3М,ОБЪЕМОМ ДО | | " | " | | | " | " | " |
| | | 0,5М3 | | | | | | | | |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 51 | СЦМ | СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1 | 0,01 | 321,00 | " | 3 | " | " | " | " |
| | Т.Ч. | Т | | | | | | | | |
| | ТАБ3-1 | | | " | " | | | " | " | " |
| | П.6 | | | | | | | | | |
| 52 | Е6-225 | УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ | 4,08 | 54,61 | 0,92 | 223 | 36 | 4 | 14,60 | 60 |
| | ЭСН26-3 | УЧАСТКОВ ДНИЩА КАНАЛОВ ИЗ | | | | | | | | |
| | СЦМ1-27 | БЕТОНА КЛАССА В7,5 | | 8,78 | 0,28 | | | 1 | 0,36 | 1 |
| | СЦМ1-31 | М3 | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА60,7-(33,3-27,3)*1,015 | | | | | | | | |
| 53 | Е6-185 | УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ | 0,30 | 45,38 | 0,80 | 14 | 1 | - | 5,46 | 3 |
| | ЭСН16-13СЦ | УЧАСТКОВ ПЕРЕКРЫТИЯ КАНАЛОВ | | | | | | | | |
| | МП1-29 | ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12,5 | | 4,61 | 0,25 | | | " | 0,32 | - |
| | СЦМП1-28 | М3 | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА:46,5-(29,3-28,2)*1,015 | | | | | | | | |
| 54 | Е6-84 | УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ | 0,44 | 355,00 | 1,30 | 156 | 17 | - | 64,00 | 28 |
| | ЭСН9-8 | ВЕСОМ КГ, ДО 20 | | | | | | | | |
| | | Т | | 38,00 | 0,39 | | | " | 0,50 | " |
| 55 | СЦМ | МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ | 0,44 | 178,00 | - | 78 | - | " | - | - |
| | Т.Ч. | ДЕТАЛЕЙ | | | | | | | | |
| | ТАБ3-1 | Т | | " | " | | | " | " | " |
| | П.18 | | | | | | | | | |
| 56 | Е34-304 | ПЕРЕКРЫТИЕ КАНАЛОВ ЩИТАМИ ИЗ | 0,36 | 221,00 | 7,34 | 80 | 12 | 3 | 56,70 | 21 |
| | ЭСН55-1 | РИФЛЕННОЙ СТАЛИ | | | | | | | | |
| | | 10М2 | | 33,10 | 2,20 | | | 1 | 2,84 | 1 |
| 57 | Е8-27 | БОКОВАЯ БИТУМНАЯ | 0,75 | 90,00 | 1,50 | 68 | 15 | 1 | 33,60 | 25 |
| | ЭСН4-4 | ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ЗА 2 РАЗА | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | 19,50 | 0,45 | | | " | 0,58 | - |
| | | ПРИЯМКИ | | | | | | | | |
| 58 | Е11-2 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ | 0,18 | 43,30 | 0,99 | 8 | 1 | - | 7,19 | 1 |
| | ЭСН1-2 | 100М2 | | | | | | | | |
| | | | | 3,57 | 0,30 | | | - | 0,39 | - |
| 59 | Е6-92 | УСТРОЙСТВО ПРИЯМКОВ ТП1 И ПМ1 | 12,14 | 44,32 | 1,10 | 538 | 57 | 13 | 8,44 | 102 |
| | ЭСН11-3 | ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА | | | | | | | | |
| | СЦМП.1-16 | КЛАССА В12,5 | | 4,73 | 0,33 | | | 4 | 0,43 | 5 |
| | СЦМП.1-17 | М3 | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА:45,3-(28,2-27,2)*1,015 | | | | | | | | |
| 60 | С124-16 | АРМАТУРА КЛАССА А1 | 0,01 | 270,00 | " | 3 | " | " | " | " |
| | | Т | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | С124-18 | -АРМАТУРА КЛАССА А3 | 0,01 | 283,00 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 62 | Е6-84 | -УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ | 0,13 | 355,00 | 1,30 | 46 | 5 | - | 64,00 | 8 |
| | ЭСН9-8 | ВЕСОМ КГ, ДО 20 | | | | | | | | |
| | | Т | | 38,00 | 0,39 | | | - | 0,50 | - |
| 63 | СЦМ | -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ | 0,13 | 178,00 | - | 23 | - | - | - | - |
| | Т.Ч., | ДЕТАЛЕЙ | | | | | | | | |
| | ТАБ3-1 | Т | | - | - | | | - | - | - |
| | П.18 | | | | | | | | | |
| 64 | СЦМ | -СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-1 | 0,04 | 229,00 | - | 9 | - | - | - | - |
| | Т.Ч., | Т | | | | | | | | |
| | ТАБ.3-1 | | | - | - | | | - | - | - |
| | П.1 | | | | | | | | | |
| 65 | СЦМ | -СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ | 0,01 | 413,00 | - | 4 | - | - | - | - |
| | Т.Ч., | Т | | | | | | | | |
| | ТАБ.3-1 | | | - | - | | | - | - | - |
| | П.13 | | | | | | | | | |
| 66 | СЦМ | -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ | 0,01 | 178,00 | - | 2 | - | - | - | - |
| | Т.Ч., | ДЕТАЛЕЙ | | | | | | | | |
| | ТАБ3-1 | Т | | - | - | | | - | - | - |
| | П.18 | | | | | | | | | |
| 67 | Е34-304 | -ПЕРЕКРЫТИЕ ПРИЯМКА ЩИТАМИ ИЗ | 0,35 | 221,00 | 7,34 | 77 | 12 | 3 | 56,70 | 20 |
| | ЭСН55-1 | РИФЛЕНОЙ СТАЛИ | | | | | | | | |
| | | 10М2 | | 33,10 | 2,20 | | | 1 | 2,84 | 1 |
| 68 | Е8-61 | -УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ | 0,05 | 335,00 | 6,32 | 17 | 1 | - | 37,40 | 2 |
| | ЭСН7-5 | РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ | | | | | | | | |
| | | Т | | 23,00 | 1,90 | | | - | 2,45 | - |
| 69 | Е7-742 | -ПЕРЕКРЫТИЕ ПРИЯМКА ПЛИТАМИ | 2,00 | 2,57 | 1,83 | 5 | 1 | 3 | 1,07 | 2 |
| | ЭСН65-3 | ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 | | | | | | | | |
| | | М2 | | 0,64 | 0,66 | | | 1 | 0,85 | 2 |
| 70 | СЦМ | -СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ | 0,64 | 62,38 | - | 40 | - | - | - | - |
| | П,8-512 | ПРИЯМКОВ ПЛОСКИХ С | | | | | | | | |
| | | ОТВЕРСТИЯМИ РАЗМЕРОМ ДО | | | | | | | | |
| | | 3М2,МАССОЙ ДО 5Т,ИЗ БЕТОНА | | | | | | | | |
| | | КЛАССА В20 | | | | | | | | |
| | | М3 | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА:63,2=0,82 | | | | | | | | |
| 71 | Е23-157 | -УСТАНОВКА ЛЮКОВ | 1,00 | 1,27 | 0,09 | 1 | 1 | - | 1,54 | 2 |
| | ЭСН23-1 | ШТ | | | | | | | | |
| | | | | 0,80 | 0,03 | | | - | 0,04 | - |
| 72 | С113-822 | -ЛЮК ЛЕГКИЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ | 1,00 | 17,80 | - | 18 | - | - | - | - |
| | | ГОСТ3634-79 | | | | | | | | |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 73 | Е11-5 | -УКЛАДКА ГРАВИЯ НАД РЕШЕТКАМИ | 0,31 | 12,80 | - | 4 | 1 | - | 3,16 | 1 |
| | ЭСН1-5 | М3 | | | | | | | | |
| | | | | 1,67 | - | | | - | - | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | | РУБ: | | | 9335 | 1004 | 343 | | 1808 |
| | | | -"-"- | | | | | | | |
| | | | РУБ: | | | | | 106 | | 139 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ: | | | 9316 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ: | | | 1536 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. = | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 140 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. = | РУБ. | | | - | 275 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ = | РУБ. | | | 865 | - | - | | - |
| | ВСЕГО: СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ = | | РУБ. | | | 11717 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ = | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2085 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА = | РУБ. | | | - | 1384 | - | | - |
| | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ = | | РУБ. | | | 19 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ = | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ = | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | ВСЕГО: СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ = | | РУБ. | | | 21 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ = | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА = | РУБ. | | | - | 1 | - | | - |
| | ИТОГО ПО СМЕТЕ | | РУБ. | | | 11738 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ = | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2087 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА = | | РУБ. | | | - | 1385 | - | | - |

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-3

К типовому проекту вспомогательного корпуса автотранспортного предприятия на 300 автомобилей

на хозяйственно-питьевой водопровод

Основание: Ал.I ВК-3,4
Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость I,82 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I автомобиль 6,07 руб.
I м2 общей площади здания 0,95 руб.
I м3 объема здания 0,I4 руб.

| №№ пп | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоим.единицы,руб. Всего | Стоим.единицы,руб. Экспл. машин | Общая стоимость, руб. Всего | Общая стоимость, руб. Основной зарплаты | Общая стоимость, руб. Экспл. машин | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуж.машин | Затраты труда рабочих, чел.-ч. Обслуживающ.машины |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | основной зарплаты | в т.ч. зарплаты | | | в т.ч. зарплаты | на един. | всего |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
| | | Раздел I. Сантехнические работы | | | | | | | | |
| I | EI6-2 ЭСНI-2 | Прокладка трубопроводов из чугунных напорных раструбных труб в траншеях, диаметром 65 мм / м | 5,00 | 3,29 / 0,27 | 0,05 / 0,02 | I6 | I | - / - | 0,46 / 0,03 | 2 / - |
| 2 | EI6-22 ЭСН3-2 | Установка фасонных частей чугунных напорных, диаметром 80 мм / т | 0,04 | 468,00 / 26,60 | 2,60 / 0,78 | I9 | I | - / - | 46,40 / I,0I | 2 / - |
| 3 | EI6-4I ЭСН7-3 | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром I5 мм / м | 33,00 | I,20 / 0,23 | 0,0I / - | 40 | 8 | - / - | 0,37 / - | I2 / - |
| 4 | EI6-42 ЭСН7-3 | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 20 мм / м | 7,00 | I,35 / 0,23 | 0,0I / - | 9 | 2 | - / - | 0,37 / - | 3 / - |
| 5 | EI6-43 ЭСН7-3 | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 25 мм / м | 65,00 | I,36 / 0,23 | 0,0I / - | 88 | I5 | I / - | 0,37 / - | 24 / - |
| 6 | EI6-44 ЭСН7-3 | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 32 мм / м | I0,00 | I,58 / 0,23 | 0,0I / - | I6 | 2 | - / - | 0,37 / - | 4 / - |
| 7 | EI6-45 ЭСН7-3 | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных | 5,00 | I,79 | 0,0I | 9 | I | - | 0,37 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ | | 0,23 | " | | | " | " | " |
| | | М | | | | | | | | |
| 8 | Е16-46 | "ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ | 160,00 | 2,21 | 0,03 | 354 | 46 | 5 | 0,48 | 77 |
| | ЭСН7-4 | СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ | | " | " | | | " | " | " |
| | | ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ | | 0,29 | 0,01 | | | 2 | 0,01 | 2 |
| | | М | | | | | | | | |
| 9 | Е16-46 | "ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ | 30,00 | 2,22 | 0,03 | 67 | 9 | 1 | 0,50 | 15 |
| | ЭСН7-4 | СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ | | " | " | | | " | " | " |
| | Т.Ч. | ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ | | 0,30 | 0,01 | | | " | 0,01 | " |
| | П.3.1 | ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ | | | | | | | | |
| | К=1,05 | НА ВЫСОТЕ СВ.3 ДО 5М | | | | | | | | |
| | | М | | | | | | | | |
| 10 | Е16-117 | "УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ФЛАНЦЕВЫХ | 7,00 | 17,40 | 0,13 | 122 | 7 | 1 | 1,51 | 11 |
| | ЭСН12-1 | 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 50ММ | | " | " | | | " | " | " |
| | | ШТ | | 0,97 | 0,04 | | | " | 0,05 | " |
| 11 | С130-85 | "ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ | 8,00 | 1,25 | " | 10 | " | " | " | " |
| | | 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 | | " | " | | | " | " | " |
| | | МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 | | | | | | | | |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 12 | С130-86 | "ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ | 5,00 | 1,48 | " | 7 | " | " | " | " |
| | | 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 | | " | " | | | " | " | " |
| | | МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20 | | | | | | | | |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 13 | С130-87 | "ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ | 9,00 | 1,82 | " | 16 | " | " | " | " |
| | | 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 | | " | " | | | " | " | " |
| | | МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 | | | | | | | | |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 14 | С130-86 | "ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ | 2,00 | 1,48 | " | 3 | " | " | " | " |
| | | 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 | | " | " | | | " | " | " |
| | | МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20 | | | | | | | | |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 15 | С130-89 | "ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ | 1,00 | 3,12 | " | 3 | " | " | " | " |
| | | 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 | | " | " | | | " | " | " |
| | | МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 40 | | | | | | | | |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 16 | Е16-185 | "УСТАНОВКА КРАНОВ | 4,00 | 2,07 | 0,01 | 8 | 1 | " | 0,31 | 1 |
| | ЭСН16-2 | ПОЛИВОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 25ММ | | " | " | | | " | " | " |
| | | ШТ | | 0,19 | " | | | " | " | " |
| 17 | Е16-184 | "УСТАНОВКА КРАНОВ | 9,00 | 47,70 | 0,08 | 429 | 14 | 1 | 3,14 | 28 |
| | ЭСН16-1 | ПОЖАРНЫХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ | | " | " | | | " | " | " |
| | | ШТ | | 1,80 | 0,02 | | | " | 0,03 | " |
| 18 | С130-2322 | "СТОИМОСТЬ ПОЖАРНЫХ ЛЬНЯНЫХ | 90,00 | 1,76 | " | 158 | " | " | " | " |
| | ДОП.1 | РУКАВОВ ДИАМЕТРОМ 51ММ СВЕРХ | | " | " | | | " | " | " |
| | | УЧТЕННЫХ РАСЦЕНКОЙ 16-184 | | | | | | | | |
| | | М | | | | | | | | |
| 19 | Е16-192 | "УСТАНОВКА СЧЕТЧИКА ХОЛЛОДНОЙ | 1,00 | 7,23 | 0,63 | 7 | 7 | " | 11,10 | 11 |
| | ЭСН18-1 | ВОДЫ ВКМС-40 | | " | " | | | " | " | " |
| | | УЗЕЛ | | 6,60 | 0,19 | | | " | 0,28 | " |
| 20 | 17-03-01 | "СТОИМОСТЬ СЧЕТЧИКА ХОЛОДНОЙ | 1,00 | 16,47 | " | 16 | " | " | " | " |
| | П.117 | ВОДЫ ВКМС-40 | | " | " | | | " | " | " |
| | ПЧ.5 | ШТ | | | | | | | | |
| | ТАБЛ.10 | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Е18-227<br>ЭСН15-3 | -УСТАНОВКА МАНОМЕТРА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБМ1-100 | 1,00 | 4,43 | 0,01 | 4 | - | - | 0,32 | - |
| | | КОМПЛ | | 0,20 | - | | | - | - | - |
| 22 | Е16-219<br>ЭСН22 | -ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ | 3,10 | 3,94 | - | 12 | 12 | - | 5,16 | 16 |
| | | 100М | | 3,73 | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | РУБ. | | 1413 | 128 | 9 | | 208 |
| | | | | РУБ. | | | | 2 | | 2 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | РУБ. | | 1413 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | 186 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 14 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | - | 30 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | 127 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | РУБ. | | 1726 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 224 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | - | 160 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | РУБ. | | 1726 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 224 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | - | 160 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 23 | Е1-936<br>ЭСН78-2 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М,ГЛУБИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ(ДЛЯ ВВОДА) | 0,20 | 101,00 | - | 20 | 20 | - | 184,00 | 37 |
| | | 100М3 | | 101,00 | - | | | - | - | - |
| 24 | Е1-999<br>ЭСН86-2 | -КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ИНВЕНТАРНЫМИ ЩИТАМИ ШИРИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТЫ УСТОЙЧИВЫЕ | 0,20 | 23,00 | 0,93 | 5 | 3 | - | 30,20 | 6 |
| | | 100М3 | | 16,80 | 0,28 | | | - | 0,40 | - |
| 25 | С122-403 | -СТОИМОСТЬ ДЕРЕВЯННЫХ ЩИТОВ М2 | 4,80 | 5,14 | - | 25 | - | - | - | - |
| | | РАСХОД20;0,24 | | - | - | | | - | - | - |
| 26 | Е1-968<br>ЭСН81-2 | -ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ГРУНТОМ 2 ГРУППЫ | 0,20 | 46,00 | - | 9 | 9 | - | 99,30 | 20 |
| | | 100М3 | | 46,00 | - | | | - | - | - |
| 27 | Е15-614<br>ЭСН164-8 | -МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ ЗА 2 РАЗА | 0,22 | 60,50 | 0,03 | 13 | 8 | - | 68,00 | 15 |
| | | 100М2 | | 38,40 | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | РУБ. | | 72 | 40 | - | | 78 |
| | | | | РУБ. | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | 72 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ = | РУБ. | | | 12 | = | = | | = |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. = | РУБ. | | | = | 2 | = | | = |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ = | РУБ. | | | 6 | = | = | | = |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ = | РУБ. | | | 90 | = | = | | = |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ = | ЧЕЛ.-Ч | | | = | = | = | | 78 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА = | РУБ. | | | = | 42 | = | | = |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 90 | = | = | | = |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ = | ЧЕЛ.-Ч | | | = | = | = | | 78 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА = | РУБ. | | | = | 42 | = | | = |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 1485 | 168 | 9 | | 286 |
| | | | ---- | | | | | --- | | --- |
| | | | РУБ. | | | | | 2 | | 2 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ = | РУБ. | | | 72 | = | = | | = |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ = | РУБ. | | | 12 | = | = | | = |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. = | РУБ. | | | = | 2 | = | | = |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ = | РУБ. | | | 6 | = | = | | = |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ = | РУБ. | | | 90 | = | = | | = |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ = | ЧЕЛ.-Ч | | | = | = | = | | 78 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА = | РУБ. | | | = | 42 | = | | = |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ = | РУБ. | | | 1413 | = | = | | = |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ = | РУБ. | | | 186 | = | = | | = |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. = | ЧЕЛ.-Ч | | | = | = | = | | 14 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. = | РУБ. | | | = | 30 | = | | = |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ = | РУБ. | | | 127 | = | = | | = |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ = | РУБ. | | | 1726 | = | = | | = |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ = | ЧЕЛ.-Ч | | | = | = | = | | 224 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА = | РУБ. | | | = | 160 | = | | = |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 1816 | = | = | | = |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ = | ЧЕЛ.-Ч | | | = | = | = | | 302 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА = | РУБ. | | | = | 202 | = | | = |

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-4

К типовому проекту вспомогательного корпуса автотранспортного предприятия на 300 автомобилей

на канализацию бытовую

Основание: Ал.I ВК-3,4
Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,89 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I автомобиль 2,97 руб.
I м2 общей площади здания 0,46 руб.
I м3 объема здания 0,07 руб.

| №№ пп | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоим.единицы, руб. Всего | Стоим.единицы, руб. Экспл. машин | Общая стоимость, руб. Всего | Общая стоимость, руб. Основной зарплаты | Общая стоимость, руб. Экспл. машин | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуж.машин. Обслуживающ.машины на един. | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуж.машин. Обслуживающ.машины всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | основной зарплаты | в т.ч. зарплаты | | | в т.ч. зарплаты | | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
| | | Раздел I. Сантехнические работы | | | | | | | | |
| I | ЕI6-34 ЭСН6-2 | Прокладка трубопровода из полиэтиленовых труб ГОСТ 22689.3-77, диаметром I00 мм в земле вне здания м | 5,00 | 3,I0 / 0,37 | 0,0I / - | I6 | 2 | - / - | 0,58 / - | 3 / - |
| 2 | ЕI6-33 ЭСН6-I | То же, диаметром 50 мм в земле внутри здания м | 20,00 | I,92 / 0,38 | - / - | 38 | 8 | - / - | 0,6I / - | I2 / - |
| 3 | ЕI6-34 ЭСН6-2 | То же, диаметром I00 мм в земле внутри здания м | 35,00 | 3,I0 / 0,37 | 0,0I / - | I09 | I3 | - / - | 0,58 / - | 20 / - |
| 4 | ЕI6-33 ЭСН6-I | То же, диаметром 50 мм по полу и по стенам м | 5,00 | I,92 / 0,38 | - / - | I0 | 2 | - / - | 0,6I / - | 3 / - |
| 5 | ЕI6-34 ЭСН6-2 | То же, диаметром I00 мм по полу и по стенам м | I5,00 | 3,I0 / 0,37 | 0,0I / - | 47 | 6 | - / - | 0,58 / - | 9 / - |
| 6 | ЕI7-20 ЭСНI-5 | Установка умывальников фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых со смесителем с нижней камерой смешивания полукруглых без спинки, размером в мм 550х420хI50 компл. | 5,00 | I8,I0 / I,37 | 0,07 / 0,02 | 90 | 7 | - / - | 2,I9 / 0,03 | II / - |
| 7 | ЕI7-58 ЭСН4-I | Установка унитазов фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых тарельчатых с цельноотлитой полочков, со смывным бачком непосредственно присоединенным к унитазу типа | 3,00 | 2I,20 / I,49 | 0,I3 / 0,04 | 64 | 4 | - / - | 2,44 / 0,05 | 7 / - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ТП-ПВ И ТП-КВ СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ С БОКОВЫМ ПУСКОМ КОМПЛ. | | | | | | | | |
| 8 | Е17-89 ЭСН6-4 | -УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ РАКОВИН РСТО-2 | 3,00 | 9,18<br>0,63 | 0,04<br>0,01 | 28 | 2 | -<br>- | 1,02<br>0,01 | 3<br>- |
| | | КОМПЛ. | | | | | | | | |
| 9 | Е17-53 ЭСН3-3 | -УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ШТ | 3,00 | 0,59<br>0,51 | 0,01<br>- | 2 | 2 | -<br>- | 0,82<br>- | 2<br>- |
| 10 | 17-04 П.18-33 | -СТОИМОСТЬ СМЕСИТЕЛЕЙ СМ-УМ-НКСР НАСТОЛЬНЫХ С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ С РАЗВАЛЬЦОВАННЫМ НОСИКОМ ШТ ЦЕНА3,50,1,098 | 3,00 | 3,84<br>- | -<br>- | 12 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 11 | Е17-36 ЭСН1-9 | -УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-50 | 2,00 | 6,31<br>0,29 | 0,02<br>0,01 | 13 | 1 | -<br>- | 0,46<br>0,01 | 1<br>- |
| | | КОМПЛ. | | | | | | | | |
| 12 | Е17-37 ЭСН1-10 | -УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-100 | 1,00 | 14,60<br>1,14 | 0,03<br>0,01 | 15 | 1 | -<br>- | 1,85<br>0,01 | 2<br>- |
| | | КОМПЛ. | | | | | | | | |
| 13 | Е17-8 ЭСН1-2 | -УСТАНОВКА ВАНН НОЖНЫХ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ | 2,00 | 35,00<br>1,94 | 0,10<br>0,03 | 70 | 4 | -<br>- | 3,14<br>0,04 | 6<br>- |
| | | КОМПЛ. | | | | | | | | |
| 14 | Е17-91 ЭСН7 | -УСТАНОВКА ФОНТАНЧИКОВ ПИТЬЕВЫХ НАПОЛЬЧЫХ С ПЕДАЛЬНЫМ ПУСКОМ КОМПЛ. | 1,00 | 126,00<br>1,33 | 0,06<br>0,02 | 126 | 1 | -<br>- | 2,15<br>0,03 | 2<br>- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | РУБ. | | 640 | 53 | - | | 81 |
| | | | | РУБ. | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | РУБ. | | 640 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | 84 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ-Ч | | - | - | - | | 7 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | - | 15 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | 55 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | РУБ. | | 779 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ-Ч | | - | - | - | | 88 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | - | 68 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | РУБ. | | 779 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ-Ч | | - | - | - | | 88 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | - | 68 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 15 | Е1-936 ЭСН78-2 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М,ГЛУБИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЯМИ ВНЕ ЗДАНИЯ(ДЛЯ ВЫПУСКА) | 0,10 | 101,00<br>101,00 | -<br>- | 10 | 10 | -<br>- | 184,00<br>- | 18<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 100М3 | | | | | | | | |
| 16 | Е1-999 ЭСН86-2 | -КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ИНВЕНТАРНЫМИ ЩИТАМИ ШИРИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТЫ УСТОЙЧИВЫЕ | 0,10 | 23,00<br>16,80 | 0,93<br>0,28 | 2 | 2 | -<br>- | 30,20<br>0,40 | 3<br>- |
| | | 100М3 | | | | | | | | |
| 17 | С122-403 | -СТОИМОСТЬ ДЕРЕВЯННЫХ ЩИТОВ М2 | 2,40 | 5,14 | - | 12 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | РАСХОД 10,0,24 | | | | | | | | |
| 18 | Е1-936 ЭСН78-2 Т.Ч.3.72 К=0,8 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М,ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ ВНУТРИ ЗДАНИЯ | 0,44 | 80,80<br>80,80 | -<br>- | 36 | 36 | -<br>- | 147,20<br>- | 65<br>- |
| | | 100М3 | | | | | | | | |
| 19 | Е1-968 ЭСН81-2 | -ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ГРУНТОМ 2 ГРУППЫ | 0,54 | 46,00 | - | 25 | 25 | - | 99,30 | 54 |
| | | 100М3 | | 46,00 | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 85 | 79 | - | | 140 |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 85 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 14 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 2 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 7 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 106 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 141 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 75 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 106 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 141 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 75 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 725 | 126 | - | | 221 |
| | | | | | | | | - | | - |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 85 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 14 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 2 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 7 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 106 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 141 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 75 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 640 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 84 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 7 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 15 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ = | РУБ. | | | | 55 | = | = | | = |
| | ВСЕГО СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ = | РУБ. | | | | 779 | = | = | | = |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ = | ЧЕЛ.-Ч | | | | = | = | = | | 88 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА = | РУБ. | | | | = | 68 | = | | = |
| | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | | 885 | = | = | | = |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ = | ЧЕЛ.-Ч | | | | = | = | = | | 229 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА = | РУБ. | | | | = | 143 | = | | = |

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-5

К типовому проекту вспомогательного корпуса автотранспортного предприятия на 300 автомобилей

на водостоки

Основание: Ал.I ВК-3,4
Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,67 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I автомобиль 2,23 руб.
I м2 общей площади здания 0,35 руб.
I м3 объема здания 0,05 руб.

| №№ пп | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоим.единицы,руб. Всего | Стоим.единицы,руб. Экспл. машин | Общая стоимость, руб. Всего | Общая стоимость, руб. Основной зарплаты | Общая стоимость, руб. Экспл. машин | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуж.машин. Обслуживающ.машины на един. | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуж.машин. Обслуживающ.машины всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | основной зарплаты | в т.ч. зарплаты | | | в т.ч. зарплаты | | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
| | | Раздел I. Сантехнические работы | | | | | | | | |
| I | EI6-34 ЭСН6-2 I30-I559 II3-760 | Прокладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром I00 мм по ГОСТ I839-80 в земле вне здания<br>Цена 3,I-(2,2-0,9).0,998 | 20,00 м | I,80<br>0,37 | 0,0I<br>- | 36 | 7 | -<br>- | 0,58<br>- | I2<br>- |
| 2 | EI6-34 ЭСН6-2 I30-I559 II3-760 | Прокладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром I00 мм по ГОСТ I839-80 в земле внутри здания<br>Цена 3,I-(2,2-0,9).0,998 | I0,00 м | I,80<br>0,37 | 0,0I<br>- | I8 | 4 | -<br>- | 0,58<br>- | 6<br>- |
| 3 | EI6-34 ЭСН6-2 I30-I559 II3-760 | То же, на высоте до 3 м<br>Цена 3,I-(2,2-0,9).0,998 | I5,00 м | I,80<br>0,37 | 0,0I<br>- | 27 | 6 | -<br>- | 0,58<br>- | 9<br>- |
| 4 | EI6-34 ЭСН6-2 Т.ч. П.3.I К=I,05 I30-I559 II3-760 | То же, на высоте св.3 до 5 м<br>Цена 3,I-(2,2-0,9).0,998+0,37.0,05 | I0,00 м | I,82<br>0,39 | 0,0I<br>- | I8 | 4 | -<br>- | 0,6I<br>- | 6<br>- |
| 5 | EI6-34 ЭСН6-2 | То же, на высоте св.5 до 8 м | 74,00 м | I,86 | 0,0I | I38 | 32 | I | 0,68 | 50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Т.Ч. | | | 0,43 | " | | | " | " | " |
| | П.3.1 | | | | | | | | | |
| | К=1.17 | | | | | | | | | |
| | 130-1559 | | | | | | | | | |
| | 130-760 | | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА3,1-(2,2-0,9)*0,998+0,37*0,17 | | | | | | | | |
| 6 | Е16-188 | -УСТАНОВКА ВОРОНОК | 8,00 | 2,28 | 0,45 | 18 | 14 | 3 | 2,70 | 22 |
| | ЭСН17-1 | ВОДОСТОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ | | | | | | | | |
| | | ШТ | | 1,69 | 0,14 | | | 1 | 0,18 | 1 |
| 7 | С130-2224 | -СТОИМОСТЬ ВОДОСТОЧНЫХ | 8,00 | 16,00 | " | 128 | " | " | " | " |
| | | ЧУГУННЫХ ВОРОНОК ВР-1 | | | | | | | | |
| | | ШТ | | " | " | | | " | " | " |
| 8 | Е16-23 | -ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ЧУГУННЫЕ | 0,07 | 457,00 | 2,60 | 32 | 1 | " | 31,80 | 2 |
| | ЭСН3-3 | ДИАМЕТРОМ 100ММ | | | | | | | | |
| | | Т | | 18,10 | 0,78 | | | " | 1,01 | " |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | РУБ. | | | 415 | 68 | 4 | | 107 |
| | | | РУБ. | | | | | 1 | | 1 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 415 | " | " | | " |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | | 54 | " | " | | " |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | | " | " | " | | 4 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | | " | 9 | " | | " |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | | 38 | " | " | | " |
| | ВСЕГО СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 507 | " | " | | " |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | " | " | " | | 112 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | | " | 78 | " | | " |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | РУБ. | | | 507 | " | " | | " |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | " | " | " | | 112 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | | " | 78 | " | | " |
| | | РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 9 | Е1-936 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ | 0,40 | 101,00 | " | 40 | 40 | " | 184,00 | 74 |
| | ЭСН78-2 | ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО | | | | | | | | |
| | | 2М ГЛУБИНОЙ ДО 2М С | | 101,00 | " | | | " | " | " |
| | | КРЕПЛЕНИЯМИ ВНЕ ЗДАНИЯ(ДЛЯ | | | | | | | | |
| | | ВЫПУСКА) | | | | | | | | |
| | | 100М3 | | | | | | | | |
| 10 | Е1-999 | -КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК ТРАНШЕЙ И | 0,40 | 23,00 | 0,93 | 9 | 7 | " | 30,20 | 12 |
| | ЭСН86-2 | КОТЛОВАНОВ ИНВЕНТАРНЫМИ | | | | | | | | |
| | | ЩИТАМИ ШИРИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТЫ | | 16,80 | 0,28 | | | " | 0,40 | " |
| | | УСТОЙЧИВЫЕ | | | | | | | | |
| | | 100М3 | | | | | | | | |
| 11 | С122-403 | -СТОИМОСТЬ ДЕРЕВЯННЫХ ЩИТОВ | 9,60 | 5,14 | " | 49 | " | " | " | " |
| | | М2 | | | | | | | | |
| | | | | " | " | | | " | " | " |
| | | РАСХОД 40,0,24 | | | | | | | | |
| 12 | Е1-936 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППА | 0,08 | 80,80 | " | 6 | 6 | " | 147,20 | 12 |
| | ЭСН78-2 | ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО | | | | | | | | |
| | Т.Ч.3,72 | 2М,ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ | | 80,80 | " | | | " | " | " |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | К=0,8 | КРЕПЛЕНИЯ ВНУТРИ ЗДАНИЯ | | | | | | | | |
| | | 100М3 | | | | | | | | |
| 13 | Е1-968 | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ | 0,48 | 46,00 | - | 22 | 22 | - | 99,30 | 48 |
| | ЭСН81-2 | ГРУНТОМ 2ГРУППЫ | | | | | | | | |
| | | 100М3 | | 46,00 | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 126 | 78 | - | | 146 |
| | | | ---- | | | | | | | |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 126 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 22 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 3 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 13 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 161 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 148 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 78 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 161 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 148 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 78 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 541 | 143 | 4 | | 253 |
| | | | ---- | | | | | | | |
| | | | РУБ. | | | | | 1 | | 1 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 126 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 22 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 3 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 13 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 161 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 148 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 78 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 415 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 56 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 4 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 9 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 38 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 507 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 112 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 78 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 668 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 260 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 156 | - | | - |

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-6

К типовому проекту вспомогательного корпуса автотранспортного предприятия на 300 автомобилей

на горячее водоснабжение

Основание: Ал.I ВК-3,4
Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,20 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция -
Показатели по смете
Стоимость на:
I автомобиль 0,67 руб.
I м2 общей площади здания 0,10 руб.
I м3 объема здания 0,02 руб.

| №№ пп | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоим.единицы,руб. Всего / в т.ч. основной зарплаты | Стоим.единицы,руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты | Общая стоимость,руб. Всего / в т.ч. основной зарплаты | Общая стоимость,руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты | Затраты труда рабочих, чел-ч не занятых обслужив.машин. Обслуживающ.машин. на един. | Затраты труда рабочих, чел-ч не занятых обслужив.машин. Обслуживающ.машин. всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 / 8 | 9 | I0 | II |
| | | Раздел I. Сантехнические работы | | | | | | | |
| I | EI6-4I ЭСН7-3 | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром I5 мм м | 40,00 | I,20 / 0,23 | 0,0I / - | 48 / 9 | - / - | 0,37 / - | I5 / - |
| 2 | EI6-42 ЭСН7-3 | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 20 мм м | 5,00 | I,35 / 0,23 | 0,0I / - | 7 / I | - / - | 0,37 / - | 2 / - |
| 3 | EI6-44 ЭСН7-3 | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 32 мм м | 25,00 | I,58 / 0,23 | 0,0I / - | 39 / 6 | - / - | 0,37 / - | 9 / - |
| 4 | CI30-I2I | Вентили проходные муфтовые I5Ч8П диаметром 25 мм шт | I,00 | I,60 / - | - / - | 2 / - | - / - | - / - | - / - |
| 5 | CI30-25II ДОП.2 | Вентили проходные муфтовые I5Ч8БР диаметром I5 мм шт | I,00 | 0,92 / - | - / - | I / - | - / - | - / - | - / - |
| 6 | CI30-2032 ДОП.I | То же, диаметром 32 мм шт | I,00 | 2,44 / - | - / - | 2 / - | - / - | - / - | - / - |
| 7 | EI7-50 ЭСН3-3 | Установка смесителей для ванн с душевой трубкой и сеткой СМ-Д-СТ шт | 4,00 | 4,59 / 0,5I | 0,0I / - | I8 / 2 | - / - | 0,82 / - | 3 / - |
| 8 | EI6-2I9 ЭСН22 | Гидравлическое испытание трубопроводов диаметром до 50 мм | 0,70 | 3,94 / 3,73 | - / - | 3 / 3 | - / - | 5,I6 / - | 4 / - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 100М | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ | | | 120 | 21 | - | | 33 |
| | | | ---- | | | | | --------- | | --------- |
| | | | РУБ | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ | | | 120 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ | | | 14 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В НРР - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В НРР - | РУБ | | | - | 2 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ | | | 11 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ | | | 145 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 34 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ | | | - | 23 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ | | | 145 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 34 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ | | | - | 23 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 9 | Е15-614 | -МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА | 0,10 | 60,50 | 0,03 | 6 | 4 | - | 68,00 | 7 |
| | ЭСН164-8 | ТРУБОПРОВОДОВ ЗА 2 РАЗА | | --------- | --------- | | | --------- | --------- | --------- |
| | | 100М2 | | 38,40 | - | | | - | - | - |
| 10 | Е26-73 | -ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ | 0,08 | 12,60 | 0,05 | 1 | 1 | - | 21,10 | 2 |
| | ЭСН13-9 | ЛАКОСТЕКЛОТКАНЬЮ | | --------- | --------- | | | --------- | --------- | --------- |
| | | 100М2 | | 11,80 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| 11 | С1511-267 | -СТОИМОСТЬ ЛАКОСТЕКЛОТКАНИ | 0,90 | 24,20 | - | 22 | - | - | - | - |
| | | 10М2 | | --------- | --------- | | | --------- | --------- | --------- |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | РАСХОД 8,1,1 | | | | | | | | |
| 12 | Е26-15 | -ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ ПУХШНУРОМ | 0,15 | 22,70 | 0,33 | 3 | 3 | - | 41,00 | 6 |
| | | М3 | | --------- | --------- | | | --------- | --------- | --------- |
| | | | | 21,80 | 0,10 | | | - | 0,13 | - |
| 13 | С114-350 | -СТОИМОСТЬ ПУХШНУРА | 0,15 | 63,80 | - | 10 | - | - | - | - |
| | | М3 | | --------- | --------- | | | --------- | --------- | --------- |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | РАСХОД 0,15,1,03 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ | | | 42 | 8 | - | | 15 |
| | | | ---- | | | | | --------- | | --------- |
| | | | РУБ | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ | | | 42 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ | | | 8 | - | - | | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В НРР - | РУБ | | | - | 1 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ | | | 4 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ | | | 54 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 15 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ | | | - | 9 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ | | | 54 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 15 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА = | РУБ. | | | = | 0 | = | | = |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 162 | 20 | = | | 48 |
| | | | =====| | | | | ========= | | ========= |
| | | | РУБ. | | | | | = | | = |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ = | РУБ. | | | 42 | = | = | | = |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ = | РУБ. | | | 8 | = | = | | = |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. = | РУБ. | | | = | 1 | = | | = |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ = | РУБ. | | | 4 | = | = | | = |
| | | ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ = | РУБ. | | | 54 | = | = | | = |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ = | ЧЕЛ.-Ч | | | = | = | = | | 15 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА = | РУБ. | | | = | 9 | = | | = |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ = | РУБ. | | | 120 | = | = | | = |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ = | РУБ. | | | 14 | = | = | | = |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. = | ЧЕЛ.-Ч | | | = | = | = | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. = | РУБ. | | | = | 2 | = | | = |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ = | РУБ. | | | 11 | = | = | | = |
| | | ВСЕГО СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ = | РУБ. | | | 145 | = | = | | = |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ = | ЧЕЛ.-Ч | | | = | = | = | | 34 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА = | РУБ. | | | = | 23 | = | | = |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 199 | = | = | | = |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ = | ЧЕЛ.-Ч | | | = | = | = | | 49 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА = | РУБ. | | | = | 32 | = | | = |

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-7

К типовому проекту вспомогательного корпуса автотранспортного предприятия на 300 автомобилей

на отопление

Основание: Ал.Ш, ОВ-I6,I7
Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 4,95 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция -
Показатели по смете
Стоимость на:
I автомобиль I6,50 руб.
I м2 общей площади здания 2,58 руб.
I м3 объема здания 0,38 руб.

| №№ пп | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоим.единицы,руб. Всего / основной зарплаты | Стоим.единицы,руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты | Общая стоимость,руб. Всего | Общая стоимость,руб. Основной зарплаты | Общая стоимость,руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты | Затраты труда рабочих, чел-ч не занятых обслуж.машин. Обслуживающ.машины на един. | Затраты труда рабочих, чел-ч не занятых обслуж.машин. Обслуживающ.машины всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
| | | Раздел I. Сантехнические работы | | | | | | | | |
| I | EI6-35<br>ЭСН7-I | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром I5 мм<br>м | 65,00 | 0,86<br>0,2I | 0,0I<br>- | 56 | I4 | I<br>- | 0,36<br>- | 23<br>- |
| 2 | EI6-66<br>ЭСН8-I | Прокладка трубопровода из стальных электросварных труб диаметром I5 мм<br>м | 243,00 | I,79<br>0,42 | 0,05<br>0,02 | 435 | I02 | I2<br>5 | 0,67<br>0,03 | I64<br>7 |
| 3 | CII3-I39 | Исключить стоимость электросварных труб диаметром 57.3.5 мм<br>м | 243,00 | 0,82 | - | I99 | - | - | - | - |
| 4 | ПР-НТ<br>0I-I3<br>ТАБЛ.3.I | Стоимость труб стальных электросварных диаметром I5 мм<br>м | 243,00 | 0,I9<br>- | -<br>- | 46 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Цена: 0,I7.I,098 | | | | | | | | |
| 5 | EI6-66<br>ЭСН8-I<br>II3-I39<br>II3-I29 | Прокладка трубопровода из стальных электросварных труб диаметром 20 мм<br>м | 202,00 | I,I7<br>0,42 | 0,05<br>0,02 | 236 | 85 | I0<br>4 | 0,67<br>0,03 | I36<br>6 |
| 6 | EI6-66<br>ЭСН8-I | Прокладка трубопровода из стальных электросварных труб диаметром 25 мм<br>м | 364,00 | I,79<br>0,42 | 0,05<br>0,02 | 652 | I53 | I8<br>7 | 0,67<br>0,03 | 245<br>II |
| 7 | CII3-I39 | Исключить стоимость электросварных труб диаметром 57.3.5 мм | 364,00 | 0,82<br>- | -<br>- | 298 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ПР-НТ 01-13 ТАБЛ3,1 | -СТОИМОСТЬ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ДИАМЕТРОМ 25ММ<br>М<br>ЦЕНА0,28.,098 | 364,00 | 0,31<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 113 | - | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| 9 | Е16-66 ЭСН8-1 113-139 113-131 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32ММ<br>М<br>ЦЕНА1,78-(0,82-0,36)*1,0 | 15,00 | 1,33<br>0,42 | 0,05<br>0,02 | 20 | 6 | -<br>- | 0,67<br>0,03 | 10<br>- |
| 10 | Е16-219 ЭСН22 | -ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ<br>100М | 8,89 | 4,01<br>3,80 | -<br>- | 36 | 34 | -<br>- | 5,26<br>- | 47<br>- |
| 11 | С130-2035 ДОП.1 | -СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ МУФТОВОГО 15Ч8П2 ДИАМЕТРОМ 15ММ<br>ШТ | 25,00 | 1,42<br>- | -<br>- | 36 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 12 | С130-2038 ДОП.1 | -ТО ЖЕ,ДИАМЕТРОМ 32ММ<br>ШТ | 2,00 | 2,44<br>- | -<br>- | 5 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 13 | Е18-194 ЭСН11-6 | -УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ВОЗДУХОСБОРНИКА ДИАМЕТРОМ 108,3,5ММ L=255ММ<br>ШТ | 1,00 | 5,66<br>1,24 | 0,12<br>0,04 | 6 | 1 | -<br>- | 2,04<br>0,05 | 2<br>- |
| 14 | Е18-124 ЭСН5-3 | -УСТАНОВКА ТРУБ ЧУГУННЫХ РЕБРИСТЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ,ДЛИНОЙ 2М<br>ШТ | 74,00 | 19,82<br>0,82 | 0,16<br>0,05 | 1467 | 61 | 12<br>4 | 1,44<br>0,06 | 106<br>4 |
| 15 | Е18-129 ЭСН5-4 | -УСТАНОВКА РЕГИСТРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ НИТКИ 50ММ<br>М | 2,00 | 2,38<br>0,08 | 0,01<br>- | 5 | - | -<br>- | 0,16<br>- | -<br>- |
| 16 | Е18-131 ЭСН5-5 | -УСТАНОВКА РЕГИСТРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ НИТКИ 80ММ<br>М | 210,00 | 3,24<br>0,11 | 0,03<br>0,01 | 680 | 23 | 6<br>2 | 0,20<br>0,01 | 43<br>2 |
| 17 | Е18-132 ЭСН5-5 | -УСТАНОВКА РЕГИСТРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ НИТКИ 100ММ<br>М | 72,00 | 4,34<br>0,11 | 0,03<br>0,01 | 312 | 8 | 2<br>1 | 0,20<br>0,01 | 15<br>1 |
| 18 | С130-2305 ДОП.1 | -СТОИМОСТЬ КРЕПЛЕНИЙ И ОПОР ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ<br>КГ | 146,00 | 0,59<br>- | -<br>- | 86 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 19 | Е20-697 ЭСН18-2 | -УСТАНОВКА ЗАЩИТНЫХ ЭКРАНОВ<br>100КГ | 0,74 | 36,17<br>3,57 | 0,25<br>0,08 | 27 | 3 | -<br>- | 5,84<br>0,10 | 4<br>- |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ.<br>РУБ. | | | | 3721 | 490 | 61<br>23 | | 795<br>31 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - РУБ. | | | | 3721 | - | - | | - |
| | | СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - РУБ. | | | | 10 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ. | | | | 496 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 44 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - РУБ. | | | | - | 88 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ. | | | | 335 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - РУБ. | | | | 4552 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 870 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ. | | | | - | 601 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 РУБ. | | | | 4552 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 870 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ. | | | | - | 601 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 20 | Е13-121 ЭСН15-6 | -ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 | 0,14 | 7,71 | 0,20 | 1 | - | - | 3,10 | - |
| | | 100М2 | | 2,05 | 0,06 | | | - | 0,08 | - |
| 21 | Е13-133 ЭСН16-7 | -ТО ЖЕ,КРАСКОЙ БТ-177 | 0,14 | 6,94 | 0,13 | 1 | - | - | 1,19 | - |
| | | 100М2 | | 0,81 | 0,04 | | | - | 0,05 | - |
| 22 | Е13-154 ЭСН18-7 | -ОКРАСКА ТРУБ И ПРИБОРОВ ЗА 2 РАЗА ЭМАЛЬЮ ПФ-837 | 4,17 | 33,20 | 0,28 | 138 | 13 | 1 | 4,60 | 19 |
| | | 100М2 | | 3,02 | 0,08 | | | - | 0,10 | - |
| 23 | Е26-16 ЭСН4-3 | -ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ | 1,43 | 20,40 | 0,17 | 29 | 12 | - | 13,80 | 20 |
| | | М3 | | 8,37 | 0,05 | | | - | 0,06 | - |
| 24 | С114-85 | -МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ БЕЗ ОБКЛАДОК ГОСТ 21880-76 ТОЛЩИНОЙ 100ММ М-75,100 | 1,77 | 13,20 | - | 23 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| | | ОБЪЕМ1,43.1.03.1,2 | | | | | | | | |
| 25 | С114-502 | -СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ КРУЧЕНАЯ С ШЕСТИГРАННЫМИ ЯЧЕЙКАМИ НОМ,20Х0,5 ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ ПРОВОЛОКИ ПРИ ТОЛЩИНЕ МАТОВ: 50 ММ | 1,47 | 3,78 | - | 6 | - | - | - | - |
| | | М3 МАТОВ | | - | - | | | - | - | - |
| 26 | Е26-73 ЭСН13-9 | -ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ | 0,54 | 12,60 | 0,05 | 7 | 6 | - | 21,10 | 11 |
| | | 100М2 | | 11,80 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| 27 | С114-193 | -СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Б-В | 0,06 | 1870,00 | - | 111 | - | - | - | - |
| | | 1000М2 | | - | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 РУБ. | | | | 316 | 31 | 1 | | 50 |
| | | **** РУБ. | | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 316 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 52 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 4 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 9 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 30 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 398 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 54 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 40 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 398 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 54 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 40 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 4037 | 521 | 62 | | 845 |
| | | | РУБ. | | | | | 23 | | 31 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 316 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 52 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 4 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 9 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 30 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 398 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 54 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 40 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 3721 | - | - | | - |
| | | СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - | РУБ. | | | 10 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 496 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 44 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 88 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 335 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 4552 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 870 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 601 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 4950 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 924 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 641 | - | | - |

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-8

К типовому проекту вспомогательного корпуса автотранспортного предприятия на 300 грузовых автомобилей

на вентиляцию

Основание: Ал.Ш, ОВ-7,ОВ-I5,ОВ-20
Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 40,69 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция -
Показатели по смете
Стоимость на:
I автомобиль I35,6 руб.
I м2 общей площади здания 2I,I3 руб.
I м3 объема здания 3,2 руб.

| №№ пп | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоим.единицы,руб. Всего / основной зарплаты | Экспл. машин / в т.ч. зарплаты | Общая стоимость,руб. Всего | Основной зарплаты | Экспл. машин / в т.ч. зарплаты | Затраты труда рабочих, чел-ч не занятых обслуж.машин / Обслуживающ.машины на един. | Затраты труда рабочих, чел-ч не занятых обслуж.машин / Обслуживающ.машины всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
| | | Раздел I. Сантехнические работы<br>Типовая приточная камера 2ПК20 (Система Ш) | | | | | | | | |
| I | E20-78I<br>ЭСН30-2 | Установка камер приточных без секций орошения, производительностью, тыс.м3/ч до 25 шт | I,00 | 46,88<br>34,54 | 7,0I<br>2,I0 | 47 | 35 | 7<br>2 | 58,38<br>2,7I | 58<br>3 |
| 2 | РЕКОМЕНД.<br>AI2-2I2<br>ПРИЛ.I<br>П56 СПР<br>ИЗМ.ЦЕН 6<br>6 СТР I66<br>Ш2 | Стоимость соединительной секции 2ПК20 шт<br>Цена 56:I90,408.I.087 | I,00 | I30,7I<br>- | -<br>- | I3I | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 3 | РЕКОМЕНД<br>AI2-2I2<br>ПРИЛОЖ.I<br>П42 СПРАВ.<br>ИЗМ.ЦЕН 6<br>СТР I66<br>П.I2 | Стоимость приемной секции 2ПК20 без фильтра и без рециркуляторной заслонки шт<br>Цена 64,I.087 | I,00 | 69,57<br>- | -<br>- | 70 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 4 | CI30-8I9 | Стоимость заслонки воздушной с электроприводом КВУ I600xI000АУ2 шт | I,00 | 247,00<br>- | -<br>- | 247 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 5 | CI30-62I | Стоимость заслонки воздушной обводной с ручным приводом шт | I,00 | 9,85<br>- | -<br>- | I0 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | С130-1062 | -СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РАМЫ ПОД КАЛОРИФЕРЫ | 75,00 | 0,29 | - | 22 | - | - | - | - |
| | | КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 7 | Е20-723 ЭСН20-3 | -УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ МАССОЙ,Т,ДО 0,4 | 1,00 | 17,63 | 0,72 | 18 | 6 | 1 | 10,92 | 11 |
| | | | | 6,28 | 0,22 | | | - | 0,28 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 8 | ПР-НТ 23-08-01 ДОП 5 П.151 | -СТОИМОСТЬ АГРЕГАТА ВЕНТИЛЯТОРНОГО В-Ц4-70-8 НА ОДНОЙ ОСИ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А132 6 | 1,00 | 278,30 | - | 278 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ЦЕНА 253,1,1 | | | | | | | | |
| 9 | 15-01 П.01-415 | -СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 4А112МВ6 ИСКЛЮЧАЕТСЯ | 1,00 | 92,40 | - | 92 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| | | ЦЕНА 84.1,1 | | | | | | | | |
| 10 | 15-01 П.01-416 | -СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 4А132 6 ДОБАВЛЯЕТСЯ | 1,00 | 124,30 | - | 124 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| | | ЦЕНА 113.1,1 | | | | | | | | |
| 11 | Е20-761 ЭСН25-2 | -УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,25 | 2,00 | 7,79 | 0,73 | 16 | 7 | 1 | 0,49 | 13 |
| | | ШТ | | 3,45 | 0,22 | | | - | 0,28 | 1 |
| 12 | С130-726 | -СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРОВ КСК4-10 ШТ. | 2,00 | 110,00 | - | 220 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ТИПОВАЯ ПРИТОЧНАЯ КАМЕРА 2ПК-31,5 (СИСТЕМА П2) | | | | | | | | |
| 13 | Е20-782 ЭСН30-3 | -УСТАНОВКА КАМЕР ПРИТОЧНЫХ БЕЗ СЕКЦИЙ ОРОШЕНИЯ,ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ,Т ВС.М3/Ч,ДО 50 | 1,00 | 91,44 | 14,49 | 91 | 68 | 14 | 115,50 | 115 |
| | | | | 68,25 | 4,35 | | | 4 | 5,61 | 6 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 14 | РЕКОМЕНД А12-212 ПРИЛОЖ1 П58 СПРАВ ИЗМ.ЦЕН6 СТР166 П.12 | -СТОИМОСТЬ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ СЕКЦИИ 2ПК31,5 | 1,00 | 94,43 | - | 94 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| | | ЦЕНА58;229,343,1,087 | | | | | | | | |
| 15 | РЕКОМЕНД А12-212 ПРИЛОЖ1 П43 СПРАВ ИЗМ.ЦЕН6 СТР166 П.12 | -СТОИМОСТЬ ПРИЕМНОЙ СЕКЦИИ 2ПК31,5 БЕЗ ФИЛЬТРА И РЕЦИРКУЛЯРНОЙ ЗАСЛОНКИ | 1,00 | 77,18 | - | 77 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| | | ЦЕНА71,1,087 | | | | | | | | |
| 16 | РЕКОМЕНД П12-212 ПРИЛОЖ1 П2 СПРАВ | -СТОИМОСТЬ ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ ОБВОДНЫХ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ | 2,00 | 27,99 | - | 56 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ИЗМ.ЦЕН6 СТР166 П18 | | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА34,3,0,816 | | | | | | | | |
| 17 | С130-819 | -СТОИМОСТЬ ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНОЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ КВУ 1600Х1000АУ2 | 1,00 | 247,00 | - | 247 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 18 | С130-1062 | -СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РАМЫ ПОД КАЛОРИФЕРЫ | 96,00 | 0,29 | - | 28 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | КГ | | | | | | | | |
| 19 | Е20-725 ЭСН20-5 | -УСТАНОВКА АГРЕГАТА ВЕНТИЛЯТОРНОГО В-Ц4-75-10 С | 1,00 | 36,33 | 2,89 | 36 | 10 | 3 | 18,79 | 19 |
| | | ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А160М8 | | 10,44 | 0,86 | | | 1 | 1,11 | 1 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 20 | УЧРЕЖДЕНИЕ УЮ-400/5 Г.ДОЧСКОЙ | -СТОИМОСТЬ АГРЕГАТА ВЕНТИЛЯТОРНОГО В-Ц-75-10 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А160М8 | 1,00 | 478,50 | - | 479 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА 435,1,1 | | | | | | | | |
| 21 | Е20-762 ЭСН25-3 | -УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,4 | 1,00 | 9,03 | 1,21 | 9 | 4 | 1 | 7,61 | 8 |
| | | | | 4,22 | 0,36 | | | - | 0,46 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 22 | С130-716 | -СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРОВ КСК3-12 | 1,00 | 327,00 | - | 327 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| | | ТИПОВАЯ ПРИТОЧНАЯ КАМЕРА 2ПК-63(СИСТЕМА П3) | | | | | | | | |
| 23 | Е20-783 ЭСН30-4 | -УСТАНОВКА КАМЕР ПРИТОЧНЫХ БЕЗ СЕКЦИЙ ОРОШЕНИЯ,ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ,Т ЫС.М3/Ч,ДО 70 | 1,00 | 126,50 | 19,43 | 127 | 96 | 20 | 169,05 | 169 |
| | | | | 96,18 | 5,83 | | | 6 | 7,52 | 8 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 24 | РЕКОМЕНД А12-212 ПРИЛОЖ1 П59 СПРАВ ИЗМ.ЦЕН6 СТР166 П.12 | -СТОИМОСТЬ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ СЕКЦИИ 2ПК 63 | 1,00 | 148,22 | - | 148 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА85:288;462.1,087 | | | | | | | | |
| 25 | РЕКОМЕНД А12-212 ПРИЛОЖ1 П44 СПРАВ ИЗМ.ЦЕН6 СТР166 П.12 | -СТОИМОСТЬ ПРИЕМНОЙ СЕКЦИИ 2ПК63 БЕЗ ФИЛЬТРА И БЕЗ РЕЦИРКУЛЯРНОЙ ЗАСЛОНКИ | 1,00 | 144,57 | - | 145 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА133;1,087 | | | | | | | | |
| 26 | С130-621 | -СТОИМОСТЬ ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ ОБВОДНЫХ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ РАЗМЕРОМ 300Х900ММ | 3,00 | 9,85 | - | 30 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 27 | С130-820 | -СТОИМОСТЬ ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНОЙ УТЕПЛЕННОЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ И ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВОМ | 2,00 | 262,00 | - | 524 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | КВУ1800Х1000АУ2 | | | | | | | | |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 28 | С130-1062 | -СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РАМЫ ПОД КАЛОРИФЕРЫ | 154,00 | 0,29 | - | 45 | - | - | - | - |
| | | КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 29 | Е20-726 ЭСН20-6 | -УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ МАССОЙ,Т,ДО 2,5 | 1,00 | 64,29 | 6,21 | 64 | 17 | 6 | 30,45 | 30 |
| | | | | 16,69 | 1,86 | | | 2 | 2,40 | 2 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 30 | С130-2087 АОП.ВЫП 1 | -СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА В-Ц4-70-12,5 НА РЕМЕННОЙ ПЕРЕДАЧЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А200М6 | 1,00 | 659,00 | - | 659 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 31 | 15-01 П.01-418 | -СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 4А160 6 ИСКЛЮЧАЕТСЯ | 1,00 | 187,00 | - | 187 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| | | ЦЕНА170,1,1 | | | | | | | | |
| 32 | 15-01 П.01-422 | -СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 4А200М6 ДОБАВЛЯЕТСЯ | 1,00 | 357,50 | - | 358 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| | | ЦЕНА 325,1,1 | | | | | | | | |
| 33 | Е20-762 ЭСН25-3 | -УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,4 | 2,00 | 9,03 | 1,21 | 18 | 8 | 3 | 7,61 | 15 |
| | | ШТ | | 4,22 | 0,36 | | | 1 | 0,46 | 1 |
| 34 | С130-716 | -СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРОВ КСК3-12-02 | 2,00 | 327,00 | - | 654 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 35 | Е20-656 ЭСН15-1 | -УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500 | 1,00 | 16,32 | 0,50 | 16 | 2 | - | 3,12 | 3 |
| | | | | 1,97 | 0,15 | | | - | 0,19 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| | | ТИПОВАЯ ПРИТОЧНАЯ КАМЕРА 2ПК-31,5 (СИСТЕМА П4) | | | | | | | | |
| 36 | Е20-782 ЭСН30-3 | -УСТАНОВКА КАМЕР ПРИТОЧНЫХ БЕЗ СЕКЦИЙ ОРОШЕНИЯ,ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ,ТЫС,М3/Ч,ДО 50 | 1,00 | 91,44 | 14,49 | 91 | 68 | 14 | 115,50 | 115 |
| | | | | 68,25 | 4,35 | | | 4 | 5,61 | 6 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 37 | РЕКОМЕНД А12-212 ПРИЛОЖ1 П58 СПРАВ ИЗМ.ЦЕН6 СТР166 П.12 | -СТОИМОСТЬ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ СЕКЦИИ 2ПК31,5 | 1,00 | 94,43 | - | 94 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| | | ЦЕНА58:229:343,1,087 | | | | | | | | |
| 38 | РЕКОМЕНД А12-212 ПРИЛОЖ1 П43 СПРАВ ИЗМ.ЦЕН6 СТР166 П.12 | -СТОИМОСТЬ ПРИЕМНОЙ СЕКЦИИ 2ПК31,5 БЕЗ ФИЛЬТРА И РЕЦИРКУЛЯРНОЙ ЗАСЛОНКИ | 1,00 | 77,18 | - | 77 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ЦЕНА71,1,087 | | | | | | | | |
| 39 | РЕКОМЕНД П12-212 ПРИЛОЖ1 П2 СПРАВ ИЗМ.ЦЕНБ СТР166 П18 | =СТОИМОСТЬ ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ ОБВОДНЫХ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ | 2,00 | 27,99 | - | 56 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| | | ЦЕНА34,3,0,816 | | | | | | | | |
| 40 | С130-819 | =СТОИМОСТЬ ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНОЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ КВУ1600Х1000АУ2 | 1,00 | 247,00 | - | 247 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 41 | С130-1062 | =СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РАМЫ ПОД КАЛОРИФЕРЫ | 96,00 | 0,29 | - | 28 | - | - | - | - |
| | | КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 42 | Е20-725 ЭСН20-5 | =УСТАНОВКА АГРЕГАТА ВЕНТИЛЯТОРНОГО В-Ц4-75-10 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А160М6 | 1,00 | 36,33 | 2,89 | 36 | 10 | 3 | 18,79 | 19 |
| | | | | 10,44 | 0,86 | | | 1 | 1,11 | 1 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 43 | УЧРЕЖ-ДЕНИЕ УЮ-400/5 Г.ДОНСКОЙ | =СТОИМОСТЬ АГРЕГАТА ВЕНТИЛЯТОРНОГО В-Ц4-75-10С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А160М6 | 1,00 | 478,50 | - | 479 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| | | ЦЕНА 435,1,1 | | | | | | | | |
| 44 | Е20-762 ЭСН25-3 | =УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,4 | 1,00 | 9,03 | 1,21 | 9 | 4 | 1 | 7,61 | 8 |
| | | ШТ | | 4,22 | 0,36 | | | - | 0,46 | - |
| 45 | С130-728 | =СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРА КСК4-12 ШТ. | 1,00 | 428,00 | - | 428 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ТИПОВАЯ ПРИТОЧНАЯ КАМЕРА 2ПК-10(СИСТЕМЫ П5,П6) | | | | | | | | |
| 46 | Е20-780 ЭСН30-1 | =УСТАНОВКА КАМЕР ПРИТОЧНЫХ БЕЗ СЕКЦИЯ ОРОШЕНИЯ,ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ,Т ЫС.М3/Ч,ДО 10 | 2,00 | 33,40 | 4,14 | 67 | 50 | 8 | 42,52 | 85 |
| | | | | 25,20 | 1,24 | | | 2 | 1,60 | 3 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 47 | РЕКОМЕНД А12-212 ПРИЛОЖ1 П54 СПРАВ ИЗМ.ЦЕНБ СТР166 П.12 | =СТОИМОСТЬ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ СЕКЦИИ 2ПК10 | 2,00 | 43,48 | - | 87 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| | | ЦЕНА40,1,087 | | | | | | | | |
| 48 | РЕКОМЕНД А12-212 ПРИЛОЖ1 П42 СПРАВ ИЗМ.ЦЕНБ СТР166 П.12 | =СТОИМОСТЬ ПРИЕМНОЙ СЕКЦИИ 2ПК10 БЕЗ ФИЛЬТРА И БЕЗ РЕЦИРКУЛЯРНОЙ ЗАСЛОНКИ | 2,00 | 69,57 | - | 139 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| | | ЦЕНА64,1,087 | | | | | | | | |
| 49 | С130-620 | =СТОИМОСТЬ ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНОЙ ОБВОДНОЙ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ | 2,00 | 7,94 | - | 16 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 50 | С130-818 | =СТОИМОСТЬ ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНОЙ УТЕПЛЕННОЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ КВУ600Х1000АУ2 | 2,00 | 99,80 | - | 200 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 51 | С130-1062 | =СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РАМЫ ПОД КАЛОРИФЕРЫ | 122,00 | 0,29 | - | 35 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | КГ | | | | | | | | |
| 52 | Е20-722 ЭСН20-2 | =УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ МАССОЙ,Т,ДО 0,12 | 2,00 | 12,44 | 0,31 | 25 | 10 | - | 8,36 | 17 |
| | | | | 4,78 | 0,09 | | | - | 0,12 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 53 | УЧРЕЖДЕНИЕ УЮ-400/4 Г.ПЛАВСК | =СТОИМОСТЬ АГРЕГАТА ВЕНТИЛЯТОРНОГО В-Ц4-75-5 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А80В4 | 2,00 | 169,40 | - | 339 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА:154.1.1 | | | | | | | | |
| 54 | Е20-762 ЭСН25-3 | =УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,4 | 4,00 | 9,03 | 1,21 | 36 | 17 | 4 | 7,61 | 30 |
| | | | | 4,22 | 0,36 | | | 1 | 0,46 | 2 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 55 | С130-714 | =СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРОВ КСК3-10 | 4,00 | 89,30 | - | 357 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| | | ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРИТОЧНАЯ КАМЕРА (СИСТЕМА П7) | | | | | | | | |
| 56 | Е20-721 ЭСН20-1 | =УСТАНОВКА АГРЕГАТА ВЕНТИЛЯТОРНОГО В-Ц4-75-3,15 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА63А4 | 2,00 | 8,14 | 0,13 | 17 | 5 | - | 4,16 | 8 |
| | | | | 2,46 | 0,04 | | | - | 0,05 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 57 | УЧРЕЖДЕНИЕ УЮ-400/4 Г.ПЛАВСК | =СТОИМОСТЬ АГРЕГАТА ВЕНТИЛЯТОРНОГО В-Ц4-75-3,15 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА63А4 | 2,00 | 59,40 | - | 119 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА 54.1.1 | | | | | | | | |
| 58 | Е20-70 ЭСН2-2 | =УСТАНОВКА ДИФФУЗОРА ИЗ СТАЛИ, ТОЛЩИНОЙ 1ММ | 3,50 | 7,83 | 0,05 | 27 | 3 | - | 1,35 | 5 |
| | | | | 0,77 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 59 | Е20-760 ЭСН25-1 | =УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125 | 1,00 | 6,25 | 0,46 | 6 | 3 | - | 5,38 | 5 |
| | | | | 2,97 | 0,14 | | | - | 0,18 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 60 | С130-710 | =СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРОВ КСК3-6 | 1,00 | 50,20 | - | 50 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 61 | Е20-697 ЭСН18-2 | =УСТАНОВКА ПОДСТАВОК ПОД КАЛОРИФЕРЫ | 0,08 | 36,29 | 0,26 | 3 | - | - | 6,02 | 1 |
| | | | | 3,67 | 0,08 | | | - | 0,10 | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| 62 | Е20-432 ЭСН8-7 | =УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБВОДНЫХ У КАЛОРИФЕРОВ ШИРИНОЙ КЛАПАН,ММ 200 | 1,00 | 9,10 | 0,06 | 9 | 1 | - | 1,06 | 1 |
| | | | | 0,62 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| | | 1ШТ | | | | | | | | |
| 63 | Е20-468 ЭСН9-7 | =УСТАНОВКА КЛАПАНА УТЕПЛЕННОГО КВУ 600Х1000АУ2 С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ | 1,00 | 104,13 | 0,09 | 104 | 3 | - | 4,41 | 4 |
| | | | | 2,59 | 0,03 | | | - | 0,04 | - |
| | | 1ШТ | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | Е20-656 | -УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ | 1,00 | 16,32 | 0,50 | 16 | 2 | - | 3,12 | 3 |
| | ЭСН15-1 | ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ | | | | | | | | |
| | | РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500 | | 1,97 | 0,15 | | | - | 0,19 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| | | ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРИТОЧНАЯ КАМЕРА (СИСТЕМА П9) | | | | | | | | |
| 65 | Е20-721 | -УСТАНОВКА АГРЕГАТА | 1,00 | 8,34 | 0,13 | 8 | 2 | - | 4,16 | 4 |
| | ЭСН20-1 | ВЕНТИЛЯТОРНОГО В-Ц4-75-3,15 С | | | | | | | | |
| | | ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА63В4 | | 2,46 | 0,04 | | | - | 0,05 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 66 | УЧРЕЖДЕ- | -СТОИМОСТЬ АГРЕГАТА | 1,00 | 59,40 | - | 59 | - | - | - | - |
| | НИЕ | ВЕНТИЛЯТОРНОГО В-Ц4-75-3,15 С | | | | | | | | |
| | УК-400/4 | ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА63В4 | | - | - | | | - | - | - |
| | Г.ПЛАВСК | ШТ | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА 54.1.1 | | | | | | | | |
| 67 | Е20-70 | -УСТАНОВКА ДИФФУЗОРА С | 3,50 | 7,83 | 0,05 | 27 | 3 | - | 1,35 | 5 |
| | ЭСН2-2 | ДИАМЕТРА 315ММ НА СЕЧЕНИЕ | | | | | | | | |
| | | 710Х575ММ | | 0,77 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 68 | Е20-760 | -УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ | 1,00 | 6,25 | 0,46 | 6 | 3 | - | 5,38 | 5 |
| | ЭСН25-1 | МАССОЙ,Т ДО 0,125 | | | | | | | | |
| | | ШТ | | 2,97 | 0,14 | | | - | 0,19 | - |
| 69 | С130-710 | -СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРОВ КСК3-6 | 1,00 | 50,20 | - | 50 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 70 | Е20-697 | -УСТАНОВКА ПОДСТАВОК ПОД | 0,08 | 36,29 | 0,26 | 3 | - | - | 6,02 | 1 |
| | ЭСН18-2 | КАЛОРИФЕРЫ | | | | | | | | |
| | | 100КГ | | 3,67 | 0,08 | | | - | 0,10 | - |
| 71 | Е20-432 | -УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБВОДНЫХ У | 1,00 | 9,10 | 0,06 | 9 | 1 | - | 1,06 | 1 |
| | ЭСН8-17 | КАЛОРИФЕРОВ ШИРИНОЙ КЛАПАН,ММ | | | | | | | | |
| | | 200 | | 0,62 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| | | 1ШТ | | | | | | | | |
| 72 | Е20-468 | -УСТАНОВКА КЛАПАНА УТЕПЛЕННОГО | 1,00 | 104,13 | 0,09 | 104 | 3 | - | 4,41 | 4 |
| | ЭСН9-7 | КВУ 600Х1000АУ2 С | | | | | | | | |
| | | ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ | | 2,59 | 0,03 | | | - | 0,04 | - |
| | | 1ШТ | | | | | | | | |
| 73 | Е20-656 | -УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ | 1,00 | 16,32 | 0,50 | 16 | 2 | - | 3,12 | 3 |
| | ЭСН15-1 | ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ | | | | | | | | |
| | | РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500 | | 1,97 | 0,15 | | | - | 0,19 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| | | ВЕНТИЛЯЦИОННО-СМЕСИТЕЛЬНЫЙ АГРЕГАТ (СИСТЕМА П8) | | | | | | | | |
| 74 | Е20-743 | -УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ | 1,00 | 3,23 | 0,08 | 3 | 2 | - | 3,99 | 4 |
| | ЭСН22-1 | ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ С | | | | | | | | |
| | | ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ НА ОДНОЙ | | 2,49 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| | | ОСИ,ВЕСОМ ТН ДО 0,025 | | | | | | | | |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 75 | С130-135 | -ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ ИЗ | 1,00 | 39,10 | - | 39 | - | - | - | - |
| | | УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-06-300 | | | | | | | | |
| | | НОМ.4 С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4АА56А4 | | - | - | | | - | - | - |
| | | КОМПЛ; | | | | | | | | |
| 76 | Е20-448 | -УСТАНОВКА ЗАСЛОНКИ С РУЧНЫМ | 1,00 | 19,88 | 0,07 | 20 | 2 | - | 2,69 | 3 |
| | ЭСН9-3 | ПРИВОДОМ РАЗМЕРОМ 520Х740ММ | | | | | | | | |
| | | 1ШТ | | 1,57 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| 77 | Е20-696 | -УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНОВ И | 0,80 | 36,23 | 0,49 | 29 | 5 | - | 10,32 | 8 |
| | ЭСН18-1 | КОРОБКИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ | | | | | | | | |
| | | 100 КГ | | 6,40 | 0,15 | | | - | 0,19 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | Е20-400<br>ЭСН7-1 | -УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150 Х 490<br>1ШТ | 2,00 | 1,46<br>0,88 | 0,05<br>0,02 | 3 | 2 | -<br>- | 1,41<br>0,03 | 3<br>- |
| 79 | С1510-165 | -СТОИМОСТЬ КАНАТА СТАЛЬНОГО<br>10М | 0,40 | 2,14<br>- | -<br>- | 1 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ВЫТЯЖНЫЕ СИСТЕМЫ | | | | | | | | |
| 80 | Е20-743<br>ЭСН22-1 | -УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРА КАНАЛЬНОГО ВК6У4 САМАЛ<br>ШТ | 1,00 | 3,23<br>2,49 | 0,08<br>0,02 | 3 | 2 | -<br>- | 3,99<br>0,03 | 4<br>- |
| 81 | С130-135 | -СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА ВК6У4 САМАЛ<br>КОМПЛ. | 1,00 | 39,10<br>- | -<br>- | 39 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 82 | Е20-749<br>ЭСН23-1 | -УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ С ПОДДОНОМ МАССОЙ,Т, ДО 0,1<br>ШТ | 2,00 | 7,33<br>4,61 | 1,01<br>0,30 | 15 | 9 | 2<br>1 | 8,02<br>0,39 | 16<br>1 |
| 83 | ПР-НТ<br>23-08-<br>1981/8-<br>12<br>П1-141 | -СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА ВКР-5 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А80А6У2<br>ШТ | 2,00 | 93,50<br>- | -<br>- | 187 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ЦЕНА 85,1,1 | | | | | | | | |
| 84 | Е20-697<br>ЭСН18-2 | -УСТАНОВКА ПОДДОНА ДЛЯ КРЫШНОГО ВЕНТИЛЯТОРА<br>100КГ | 0,44 | 36,29<br>3,67 | 0,26<br>0,08 | 16 | 2 | -<br>- | 6,02<br>0,10 | 3<br>- |
| 85 | Е20-446<br>ЭСН9-2 | -УСТАНОВКА КЛАПАНА ДИАМЕТРОМ 500ММ ДЛЯ КРЫШНОГО ВЕНТИЛЯТОРА<br>1ШТ | 2,00 | 16,36<br>1,28 | 0,05<br>0,02 | 33 | 3 | -<br>- | 2,17<br>0,03 | 4<br>- |
| 86 | Е20-721<br>ЭСН20-1 | -УСТАНОВКА АГРЕГАТА ВЕНТИЛЯТОРНОГО В-Ц4-75-3,15 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА63А4<br>ШТ | 2,00 | 8,34<br>2,46 | 0,13<br>0,04 | 17 | 5 | -<br>- | 4,16<br>0,05 | 8<br>- |
| 87 | УЧРЕЖДЕНИЕ<br>У0-400/4<br>Г.ПЛАВСК | -СТОИМОСТЬ АГРЕГАТА ВЕНТИЛЯТОРНОГО В-Ц4-75-3,15 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА63А4<br>ШТ | 2,00 | 59,40<br>- | -<br>- | 119 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ЦЕНА 54,1,1 | | | | | | | | |
| 88 | Е20-716<br>ЭСН20-4 | -УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-Ц14-46 Н 8-01 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А180М8<br>ШТ | 1,00 | 475,50<br>8,61 | 1,93<br>0,58 | 476 | 9 | 2<br>1 | 15,12<br>0,75 | 15<br>1 |
| 89 | Е20-726<br>ЭСН20-6 | -УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ МАССОЙ,Т,ДО 2,5<br>ШТ | 1,00 | 64,29<br>16,69 | 6,21<br>1,86 | 64 | 17 | 6<br>2 | 30,45<br>2,40 | 30<br>2 |
| 90 | С130-2087<br>ДОП | -СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА В-Ц4-70-12,5 НА РЕМЕННОЙ | 1,00 | 659,00 | - | 659 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | вып.1 | передаче с электродвигателем 4А200М6 | | - | - | | | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 91 | 15-01 п.01-418 | -стоимость электродвигателя 4А160 6 исключается | - 1,00 | 187,00 | - | - 187 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | | | - | - | - |
| | | цена 170,1,1 | | | | | | | | |
| 92 | 15-01 п.01-422 | -стоимость электродвигателя 4А200М6 добавляется | 1,00 | 357,50 | - | 358 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | | | - | - | - |
| | | цена 325,1,1 | | | | | | | | |
| 93 | Е20-721 эн20-1 | -установка агрегата вентиляторного В-Ц4-70-3,15 с электродвигателем В63А4 | 1,00 | 8,34 | 0,13 | 8 | 2 | - | 4,16 | 4 |
| | | | | 2,46 | 0,04 | | | - | 0,05 | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 94 | С130-2066 доп.вып 1 | -стоимость агрегата вентиляторного В-Ц4-70-3,15 с повышенной защитой от искрообразования, с электродвигателем В63А4 | 1,00 | 115,00 | - | 115 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 95 | 15-01 п.03-023 | -стоимость электродвигателя В80В2 исключается | - 1,00 | 61,60 | - | - 62 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | | | - | - | - |
| | | цена 56,1,1 | | | | | | | | |
| 96 | 15-01 п.03-024 | -стоимость электродвигателя В63А4 добавляется | 1,00 | 50,60 | - | 51 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | | | - | - | - |
| | | цена 46,1,1 | | | | | | | | |
| 97 | Е20-722 эсн20-2 | -установка агрегата вентиляторного В-Ц4-70-4 с электродвигателем В71В4 | 2,00 | 12,44 | 0,31 | 25 | 10 | - | 8,36 | 17 |
| | | | | 4,78 | 0,09 | | | - | 0,12 | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 98 | С130-2067 доп.вып 1 | -стоимость агрегата вентиляторного В-Ц4-70-3,15 с повышенной защитой от искрообразования с электродвигателем В71В4 | 2,00 | 116,00 | - | 232 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 99 | Е20-721 эсн20-1 | -установка вентилятора коррозионностойкого пластмассового В-Ц4-76-3К с электродвигателем 4АА63А4 | 1,00 | 8,34 | 0,13 | 8 | 2 | - | 4,16 | 4 |
| | | | | 2,46 | 0,04 | | | - | 0,05 | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 100 | С130-159 | -стоимость вентилятора коррозионностойкого пластмассового В-Ч-76-3К с электродвигателем 4АА63А4 | 1,00 | 103,00 | - | 103 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | комплг | | | | | | | | |
| 101 | Е20-751 эсн23-3 | -установка вентиляторов крышных с поддоном массой т, до 0,4 | 1,00 | 13,40 | 2,80 | 13 | 8 | 3 | 13,02 | 13 |
| | | | | 7,69 | 0,84 | | | 1 | 1,08 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 102 | 23-08-01 П.24 СТР 12 | =СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА КРЫШНОГО ВКР-8 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А112МВ8 | 1,00 | 237,60 | = | 238 | = | = | = | = |
| | | ШТ | | = | = | | | = | = | = |
| | | ЦЕНА 216,1,1 | | | | | | | | |
| 103 | 15-01 П.01-309 | =СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 4А80В4У3 ИСКЛЮЧАЕТСЯ | 1,00 | 49,50 | = | 50 | = | = | = | = |
| | | ШТ | | = | = | | | = | = | = |
| | | ЦЕНА 45,1,1 | | | | | | | | |
| 104 | 15-01 П.01-415 | =СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 4А112МВ6 ДОБАВЛЯЕТСЯ | 1,00 | 92,40 | = | 92 | = | = | = | = |
| | | ШТ | | = | = | | | = | = | = |
| | | ЦЕНА 84,1,1 | | | | | | | | |
| 105 | Е20-697 ЭСН18-2 | =УСТАНОВКА ПОДДОНА ДЛЯ КРЫШНОГО ВЕНТИЛЯТОРА ВКР-8 | 0,26 | 36,29 | 0,26 | 9 | 1 | = | 6,02 | 2 |
| | | 100КГ | | 3,67 | 0,08 | | | = | 0,10 | = |
| | | ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВАЯ ЗАВЕСА ЗВТ1?00?000-02 (У1-У4) | | | | | | | | |
| 106 | Е20-723 ЭСН20-3 | =УСТАНОВКА АГРЕГАТА ВЕНТИЛЯТОРНОГО В-Ц4-75-6,3 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А100 6 | 8,00 | 17,63 | 0,72 | 141 | 50 | 6 | 10,92 | 87 |
| | | ШТ | | 6,28 | 0,22 | | | 2 | 0,28 | 2 |
| 107 | УЧРЕЖДЕНИЕ УЮ-400/4 Г.ПЛАВСК | =СТОИМОСТЬ АГРЕГАТА ВЕНТИЛЯТОРНОГО В-Ц4-75-6,3 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А100 6 | 8,00 | 250,80 | = | 2006 | = | = | = | = |
| | | ШТ | | = | = | | | = | = | = |
| | | ЦЕНА 228,1,1 | | | | | | | | |
| 108 | Е20-760 ЭСН25-1 | =УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125 | 16,00 | 6,25 | 0,46 | 100 | 48 | 7 | 5,38 | 86 |
| | | ШТ | | 2,97 | 0,14 | | | 2 | 0,18 | 3 |
| 109 | С130-771 | =СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРОВ КВБ-8 | 16,00 | 71,50 | = | 1144 | = | = | = | = |
| | | ШТ | | = | = | | | = | = | = |
| 110 | Е20-399 ЭСН6-8 | =УСТАНОВКА КОРОБОВ РАЗДАТОЧНЫХ К ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВЫМ ЗАВЕСАМ | 25,12 | 4,97 | 0,31 | 125 | 68 | 8 | 4,66 | 117 |
| | | 100КГ | | 2,69 | 0,10 | | | 3 | 0,13 | 3 |
| 111 | С130-478 | =СТОИМОСТЬ КОРОБОВ ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ВЫСОТОЙ 1200ММ | 16,00 | 36,50 | = | 584 | = | = | = | = |
| | | ШТ | | = | = | | | = | = | = |
| 112 | С130-479 | =СТОИМОСТЬ КОРОБОВ ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ВЫСОТОЙ 1800ММ | 8,00 | 51,50 | = | 412 | = | = | = | = |
| | | ШТ | | = | = | | | = | = | = |
| 113 | Е20-72 ЭСН2-4 | =УСТАНОВКА КОНФУЗОРА ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ С СЕЧЕНИЯ 780Х780 НА СЕЧЕНИЕ 780Х1010ММ | 5,40 | 7,80 | 0,05 | 42 | 2 | = | 0,83 | 4 |
| | | М2 | | 0,46 | 0,02 | | | = | 0,03 | = |
| 114 | Е20-88 ЭСН2-3 | =УСТАНОВКА ПАТРУБКА СЕЧЕНИЕМ 470Х470 НА СЕЧЕНИЕ 470Х470ММ, ДЛИНОЙ 220ММ | 1,44 | 8,89 | 0,05 | 13 | 1 | = | 1,15 | 2 |
| | | М2 | | 0,65 | 0,02 | | | = | 0,03 | = |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | Е20-72 | -УСТАНОВКА ПАТРУБКА | 2,40 | 7,80 | 0,05 | 19 | 1 | - | 0,83 | 2 |
| | ЭСН2-4 | 780Х78ММ,ДЛИНОЙ 400ММ | | | | | | | | |
| | | М2 | | 0,46 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| 116 | Е20-697 | -УСТАНОВКА ОПОРНОЙ ПЛИТЫ | 2,76 | 36,29 | 0,26 | 100 | 10 | - | 6,02 | 17 |
| | ЭСН18-2 | МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ | | | | | | | | |
| | | 100КГ | | 3,67 | 0,08 | | | - | 0,10 | - |
| 117 | Е20-755 | -УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ | 2,00 | 9,41 | 0,79 | 19 | 10 | 1 | 8,55 | 17 |
| | ЭСН24-2 | ВОЗДУШНО-ОТОПИТЕЛЬНЫХ | | | | | | | | |
| | | МАССОЙ,Т,ДО 0,25 | | 4,92 | 0,23 | | | - | 0,30 | 1 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 118 | ПР-НТ | -СТОИМОСТЬ АГРЕГАТА | 2,00 | 188,10 | - | 376 | - | - | - | - |
| | 23-08-02 | ОТОПИТЕЛЬНОГО А02-4 | | | | | | | | |
| | 1984Г | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| | | ЦЕНА 171,1,1 | | | | | | | | |
| 119 | Е20-763 | -УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ | 1,00 | 7,95 | 0,63 | 8 | 4 | - | 7,53 | 8 |
| | ЭСН26-1 | ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ | | | | | | | | |
| | | ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩИХ | | 4,08 | 0,19 | | | - | 0,25 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 120 | 23-08 | -СТОИМОСТЬ АГРЕГАТА | 1,00 | 264,00 | - | 264 | - | - | - | - |
| | П52 | ВЕНТИЛЯЦИОННОГО | | | | | | | | |
| | | ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩЕГО ПА2-12М | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА 240,1,1 | | | | | | | | |
| | | ВОЗДУХОПРИЕМНОЕ УСТРОЙСТВО 1С1,000,000-01 (1ШТ) | | | | | | | | |
| 121 | Е20-400 | -УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ | 18,00 | 1,46 | 0,05 | 26 | 16 | 1 | 1,41 | 25 |
| | ЭСН7-1 | СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ | | | | | | | | |
| | | ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150 | | 0,88 | 0,02 | | | - | 0,03 | 1 |
| | | Х 490 | | | | | | | | |
| | | 1ШТ | | | | | | | | |
| 122 | Е20-401 | -УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ | 9,00 | 1,52 | 0,05 | 14 | 8 | - | 1,41 | 13 |
| | ЭСН7-1 | СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ | | | | | | | | |
| | | ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150 | | 0,88 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| | | Х 580 | | | | | | | | |
| | | 1ШТ | | | | | | | | |
| 123 | Е10-28 | -УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ | 0,04 | 110,00 | 1,30 | 4 | 1 | - | 24,00 | 1 |
| | ЭСН4-1 | ХВОЙНЫХ ПОРОД | | | | | | | | |
| | | М3 | | 12,90 | 0,39 | | | - | 0,50 | - |
| 124 | Е20-696 | -УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ | 0,10 | 36,23 | 0,49 | 4 | 1 | - | 10,32 | 1 |
| | ЭСН18-1 | ЭЛЕМЕНТОВ | | | | | | | | |
| | | 100 КГ | | 6,40 | 0,15 | | | - | 0,19 | - |
| 125 | Е15-548 | -ОКРАСКА МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ | 0,02 | 44,20 | 0,03 | 1 | 1 | - | 42,60 | 1 |
| | ЭСН158-5 | ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | 23,20 | - | | | - | - | - |
| 126 | Е13-121 | -ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ | 0,05 | 7,71 | 0,20 | 1 | - | - | 3,10 | - |
| | ЭСН15-6 | ЭЛЕМЕНТОВ ГРУНТОМ ГФ-020 | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | 2,05 | 0,06 | | | - | 0,08 | - |
| 127 | Е15-614 | -ОКРАСКА МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ | 0,04 | 60,50 | 0,03 | 3 | 2 | - | 68,00 | 3 |
| | ЭСН164-8 | ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | 38,40 | - | | | - | - | - |
| | | ВОЗДУХОПРИЕМНОЕ УСТРОЙСТВО 1С2-000-000-01(4ШТ) | | | | | | | | |
| 128 | Е20-400 | -УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ | 128,00 | 1,46 | 0,05 | 187 | 113 | 7 | 1,41 | 180 |
| | ЭСН7-1 | СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ | | | | | | | | |
| | | ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150 | | 0,88 | 0,02 | | | 3 | 0,03 | 4 |
| | | Х 490 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1ШТ | | | | | | | | |
| 129 | Е20-401 | -УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ | 64,00 | 1,52 | 0,05 | 97 | 56 | 3 | 1,41 | 90 |
| | ЭСН7-1 | СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ | | | | | | | | |
| | | ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150 | | 0,88 | 0,02 | | | 1 | 0,03 | 2 |
| | | Х 580 | | | | | | | | |
| | | 1ШТ | | | | | | | | |
| 130 | Е10-28 | -УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ | 0,28 | 110,00 | 1,30 | 31 | 4 | - | 24,00 | 7 |
| | ЭСН4-1 | ХВОЙНЫХ ПОРОД | | | | | | | | |
| | | М3 | | 12,90 | 0,39 | | | - | 0,50 | - |
| 131 | Е20-696 | -УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ | 0,60 | 36,23 | 0,49 | 22 | 4 | - | 10,32 | 6 |
| | ЭСН18-1 | ЭЛЕМЕНТОВ | | | | | | | | |
| | | 100 КГ | | 6,40 | 0,15 | | | - | 0,19 | - |
| 132 | Е15-548 | -ОКРАСКА МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ | 0,18 | 44,20 | 0,03 | 8 | 4 | - | 42,60 | 8 |
| | ЭСН158-5 | ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | 23,20 | - | | | - | - | - |
| 133 | Е13-121 | -ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ | 0,20 | 7,71 | 0,20 | 2 | - | - | 3,10 | 1 |
| | ЭСН15-6 | ЭЛЕМЕНТОВ ГРУНТОМ ГФ-020 | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | 2,05 | 0,06 | | | - | 0,08 | - |
| 134 | Е15-614 | -ОКРАСКА МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ | 0,30 | 60,50 | 0,03 | 18 | 12 | - | 66,00 | 21 |
| | ЭСН164-8 | ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | 38,40 | - | | | - | - | - |
| | | СИСТЕМА ВЭР | | | | | | | | |
| 135 | Е18-166 | -УСТАНОВКА НАСОСОВ | 4,00 | 15,73 | 0,76 | 63 | 42 | 3 | 17,43 | 70 |
| | ЭСН8-1 | ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С | | | | | | | | |
| | | ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ | | 10,38 | 0,23 | | | 1 | 0,30 | 1 |
| | | АГРЕГАТА ДО 0,2Т | | | | | | | | |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 136 | С130-1955 | -НАСОСЫ,ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ | 2,00 | 126,00 | - | 252 | - | - | - | - |
| | | ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ К20/30 НА | | | | | | | | |
| | | ПЛИТЕ С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А100С2 | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 137 | С130-1956 | -НАСОСЫЦЕНТРОБЕЖНЫЕ | 2,00 | 170,00 | - | 340 | - | - | - | - |
| | | ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ К45/30 НА | | | | | | | | |
| | | ПЛИТЕ С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А112М2 | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 138 | Е20-761 | -УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ | 9,00 | 7,79 | 0,73 | 70 | 31 | 7 | 6,49 | 58 |
| | ЭСН25-2 | МАССОЙ,Т ДО 0,25 | | | | | | | | |
| | | ШТ | | 3,45 | 0,22 | | | 2 | 0,28 | 3 |
| 139 | С130-726 | -КАЛОРИФЕРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СО | 9,00 | 110,00 | - | 990 | - | - | - | - |
| | | СПИРАЛЬНО-НАКАТНЫМ | | | | | | | | |
| | | АЛЮМИНИЕВЫМ ОРЕБРЕНИЕМ | | | | | | | | |
| | | МНОГОХОДОВЫЕ КСК4-10-02,, | | | | | | | | |
| | | ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В | | - | - | | | - | - | - |
| | | М2-30,82 | | | | | | | | |
| | | ШТ. | | | | | | | | |
| 140 | Е20-762 | -УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ | 13,00 | 9,03 | 1,21 | 117 | 55 | 16 | 7,61 | 99 |
| | ЭСН25-3 | МАССОЙ,Т ДО 0,4 | | | | | | | | |
| | | ШТ | | 4,22 | 0,36 | | | 5 | 0,46 | 6 |
| 141 | С130-728 | -КАЛОРИФЕРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СО | 13,00 | 428,00 | - | 5564 | - | - | - | - |
| | | СПИРАЛЬНО-НАКАТНЫМ | | | | | | | | |
| | | АЛЮМИНИЕВЫМ ОРЕБРЕНИЕМ | | | | | | | | |
| | | МНОГОХОДОВЫЕ КСК4-12-02,, | | | | | | | | |
| | | ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В | | - | - | | | - | - | - |
| | | М2-136,02 | | | | | | | | |
| | | ШТ, | | | | | | | | |
| 142 | Е20-700 | -УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛИРУЮЩИХ | 19,92 | 34,03 | 0,25 | 678 | 50 | 5 | 4,16 | 83 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ЭСН18-3 | ОСНОВАНИЯ ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ МАССОЙ,КГ СВ.100 | | 2,50 | 0,07 | | | 1 | 0,09 | 2 |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| 143 | Е20-1006 | -УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ | 8,00 | 2,92 | - | 23 | - | - | - | - |
| | ЭСН47-5 | ДО-42 | | | | | | | | |
| | ДОП 1 К ЕРЕР-84 | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 144 | Е20-1007 | -ТО ЖЕ, ДО-43 | 8,00 | 3,58 | - | 29 | - | - | - | - |
| | ЭСН47-6 | ШТ | | | | | | | | |
| | ДОП 1 К ЕРЕР-84 | | | - | - | | | - | - | - |
| 145 | Е18-172 | -УСТАНОВКА ВСТАВОК | 6,00 | 15,44 | 0,10 | 93 | 4 | - | 1,22 | 7 |
| | ЭСН9-1 | ВИБРОИЗОЛИРУЮЩИХ К НАСОСАМ ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ДИАМЕТРОЧ ДО 50ММ | | 0,74 | 0,03 | | | - | 0,04 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 146 | Е18-174 | -УСТАНОВКА ВСТАВОК | 2,00 | 22,16 | 0,17 | 44 | 2 | - | 1,70 | 3 |
| | ЭСН9-2 | ВИБРОИЗОЛИРУЮЩИХ К НАСОСАМ ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ ДО 80ММ | | 1,04 | 0,05 | | | - | 0,06 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 147 | Е20-73 | -УСТАНОВКА ДИФФУЗОРА ИЗ | 7,90 | 7,69 | 0,05 | 61 | 3 | - | 0,67 | 5 |
| | ЭСН2-5 | ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНОЙ 1,5ММ С ДИАМЕТРА 1000ММ НА СЕЧЕНИЕ 1500Х1660ММ | | 0,38 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 148 | Е20-75 | -УСТАНОВКА ДИФФУЗОРА ИЗ | 10,50 | 7,89 | 0,05 | 83 | 4 | - | 0,62 | 7 |
| | | ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНОЙ 1,5ММ С ДИАМЕТРА 1250ММ НА СЕЧЕНИЕ 3000Х1663ММ | | 0,35 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 149 | Е20-697 | -УСТАНОВКА ПОДСТАВОК ПОД | 0,84 | 36,29 | 0,26 | 30 | 3 | - | 6,02 | 5 |
| | ЭСН18-2 | КАЛОРИФЕРЫ | | | | | | | | |
| | | 100КГ | | 3,67 | 0,08 | | | - | 0,10 | - |
| 150 | Е20-697 | -УСТАНОВКА ПОДДОНА ИЗ СТАЛИ, | 0,23 | 36,29 | 0,26 | 8 | 1 | - | 6,02 | 1 |
| | ЭСН18-2 | ТОЛЩИНОЙ 1,5ММ | | | | | | | | |
| | | 100КГ | | 3,67 | 0,08 | | | - | 0,10 | - |
| 151 | Е18-133 | -УСТАНОВКА БАКОВ | 1,00 | 17,63 | 0,23 | 18 | 2 | - | 3,99 | 4 |
| | ЭСН6-1 | РАСШИРИТЕЛЬНЫХ,ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 0,1М3 | | 2,40 | 0,07 | | | - | 0,09 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 152 | Е16-35 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ | 45,00 | 0,87 | 0,01 | 39 | 10 | - | 0,37 | 17 |
| | ЭСН7-1 | СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ | | 0,22 | - | | | - | - | - |
| | | М | | | | | | | | |
| 153 | Е16-39 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ | 160,00 | 1,30 | 0,01 | 208 | 35 | 2 | 0,37 | 59 |
| | ЭСН7-1 | СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ | | 0,22 | - | | | - | - | - |
| | | М | | | | | | | | |
| 154 | 130-2039 | -СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ МУФТОВОГО | 12,00 | 3,45 | - | 41 | - | - | - | - |
| | ДОП. ВЫП 1 | 15Ч8П2, ДИАМЕТРОМ 40ММ | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 155 | Е16-135 | -УСТАНОВКА | 6,00 | 1,65 | 0,13 | 10 | 6 | 1 | 1,59 | 10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ЭСН12-1 | ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ | | 1,02 | 0,04 | | | - | 0,05 | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 156 | 130-2267 ДОП,ВЫП 1 | -СТОИМОСТЬ КЛАПАНА ОБРАТНОГО ФЛАНЦЕВОГО 16Ч3П, ДИАМЕТРОМ 40ММ | 6,00 | 4,34 | - | 26 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 157 | С130-1792 | -ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 40 | 12,00 | 0,95 | - | 11 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 158 | Ц12-800-2 В,У, К ОТДЕЛУ12 П.2 К=1,25 | -УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯ МЕМБРАННОГО С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ 15К4892П2, ДИАМЕТРОМ 40ММ | 2,00 | 2,81 | 0,05 | 6 | 5 | - | 3,15 | 6 |
| | | ШТ | | 2,44 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| 159 | 23-07 П.1-0394 | -СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ 15Ч892П2, ДИАМЕТРОМ 40ММ | 2,00 | 58,30 | - | 117 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| | | ЦЕНА 53,1,1 | | | | | | | | |
| 160 | Е16-21* ЭСН22 | -ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ | 2,05 | 4,13 | - | 8 | 8 | - | 5,42 | 11 |
| | | 100М | | 3,92 | - | | | - | - | - |
| 161 | Е20-1 ЭСН1-1 Т.Ч. П.3.1 | -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ+ ДИАМЕТРОМ ДО 160ММ, НА ВЫСОТЕ ДО 9М | 5,50 | 7,41 | 0,04 | 41 | 5 | - | 1,71 | 9 |
| | | М2 | | 0,98 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| 162 | Е20-2 ЭСН1-1 Т.Ч. П.3.1 | -ТО ЖЕ, ДИАМЕТРОМ ДО 200ММ | 53,50 | 5,45 | 0,04 | 292 | 52 | 3 | 1,71 | 92 |
| | | М2 | | 0,98 | 0,01 | | | 1 | 0,01 | 1 |
| 163 | Е20-4 ЭСН1-1 Т.Ч. П.3.1 | -ТО ЖЕ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ+ ДИАМЕТРОМ ОТ 225 ДО 315ММ | 7,70 | 5,31 | 0,04 | 41 | 8 | - | 1,71 | 13 |
| | | М2 | | 0,98 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| 164 | Е20-5 ЭСН1-2 Т.Ч. П.3.1 | -ТО ЖЕ, ДИАМЕТРОМ 355ММ | 8,40 | 4,77 | 0,04 | 40 | 6 | - | 1,32 | 11 |
| | | М2 | | 0,75 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| 165 | Е20-5 ЭСН1-2 Т.Ч. П.3.1 | -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ+ДИАМЕТРОМ 400ММ, НА ВЫСОТЕ ДО 8М | 113,40 | 4,34 | 0,04 | 549 | 93 | 4 | 1,45 | 164 |
| | | М2 | | 0,82 | 0,01 | | | 1 | 0,01 | 1 |
| 166 | Е20-6 | -ТО ЖЕ, ИЗ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ | 42,40 | 4,99 | 0,04 | 212 | 35 | 1 | 1,45 | 61 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ЭСН1-2 | 0,7ММ ДИАМЕТРОМ 500ММ | | | | | | | | |
| | Т.Ч. | М2 | | 0,82 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| | П.3.1 | | | | | | | | | |
| 167 | Е20-8 | -ТО ЖЕ, ДИАМЕТРОМ 710ММ | 49,10 | 4,76 | 0,04 | 234 | 24 | 1 | 0,85 | 42 |
| | ЭСН1-4 | М2 | | | | | | | | |
| | Т.Ч. | | | 0,48 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| | П.3.1 | | | | | | | | | |
| 168 | Е20-9 | -ТО ЖЕ, ДИАМЕТРОМ 800ММ | 31,40 | 4,66 | 0,04 | 146 | 15 | 1 | 0,85 | 27 |
| | ЭСН1-4 | М2 | | | | | | | | |
| | Т.Ч. | | | 0,48 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| | П.3.1 | | | | | | | | | |
| 169 | Е20-32 | -ТО ЖЕ, ИЗ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1ММ, ДИАМЕТРОМ 1000ММ | 155,40 | 5,58 | 0,04 | 867 | 61 | 7 | 0,69 | 108 |
| | ЭСН1-5 | | | | | | | | | |
| | Т.Ч. | М2 | | 0,39 | 0,01 | | | 2 | 0,01 | 2 |
| | П.3.1 | | | | | | | | | |
| 170 | Е20-33 | -ТО ЖЕ, ДИАМЕТРОМ 1250ММ | 184,70 | 5,63 | 0,04 | 1040 | 72 | 8 | 0,69 | 128 |
| | ЭСН1-5 | М2 | | | | | | | | |
| | Т.Ч. | | | 0,39 | 0,01 | | | 2 | 0,01 | 2 |
| | П.3.1 | | | | | | | | | |
| 171 | Е20-3 | -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ | 86,80 | 5,40 | 0,04 | 469 | 80 | 4 | 1,62 | 140 |
| | ЭСН1-1 | ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 900 | | | | | | | | |
| | | | | 0,92 | 0,01 | | | 1 | 0,01 | 1 |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 172 | Е20-11 | -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ | 34,40 | 5,34 | 0,04 | 184 | 24 | 1 | 1,25 | 43 |
| | ЭСН1-2 | ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ОТ 1100 ДО 1600 | | | | | | | | |
| | | | | 0,70 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 173 | С130-1487 | -СТОИМОСТЬ СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ | 7,20 | 3,75 | - | 27 | - | - | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 174 | Е20-407 | -УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ | 30,00 | 1,52 | 0,05 | 46 | 26 | 2 | 1,41 | 42 |
| | ЭСН7-1 | СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200 | | | | | | | | |
| | | | | 0,88 | 0,02 | | | 1 | 0,03 | 1 |
| | | 1ШТ | | | | | | | | |
| 175 | Е20-408 | -УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ | 3,00 | 1,67 | 0,05 | 5 | 3 | - | 1,41 | 4 |
| | ЭСН7-1 | СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 200 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 200 | | | | | | | | |
| | | | | 0,88 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| | | 1ШТ | | | | | | | | |
| 176 | Е20-656 | -УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ | 5,00 | 16,32 | 0,50 | 82 | 10 | 3 | 3,12 | 16 |
| | ЭСН15-1 | ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500 | | | | | | | | |
| | | | | 1,97 | 0,15 | | | 1 | 0,19 | 1 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| | | ШАХТА ДЫМОУДАЛЕНИЯ ШД.00.000.-06, ДИАМЕТРОМ 500ММ(2ШТ) | | | | | | | | |
| 177 | Е20-573 | -УСТАНОВКА УЗЛА ПРОХОДА ЧЕРЕЗ | 2,00 | 29,11 | 0,17 | 58 | 4 | - | 3,65 | 7 |
| | ЭСН13-2 | ПОКРЫТИЕ С УТЕПЛЕННЫМ КЛАПАНОМ И БЕЗ КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 500ММ | | | | | | | | |
| | | | | 2,09 | 0,05 | | | - | 0,06 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 178 | Е20-661 | -УСТАНОВКА ЛЕБЕДОК ФОНАРНЫХ | 2,00 | 0,56 | 0,01 | 1 | 1 | - | 0,82 | 2 |
| | ЭСН16-1 | ШТ | | | | | | | | |
| | | | | 0,45 | - | | | - | - | - |
| 179 | ПР-НТ | -СТОИМОСТЬ РУЧНОЙ ЛЕБЕДКИ | 2,00 | 26,40 | - | 53 | - | - | - | - |
| | 19-13 | ШТ | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | П1001 | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ЦЕНА 24,1,1 | | | | | | | | |
| 180 | С151О-165 | -СТОИМОСТЬ КАНАТА | 1,20 | 2,14 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | 10М | | - | - | | | - | - | - |
| 181 | Е20-528 | -УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ | 2,00 | 19,45 | 0,09 | 39 | 6 | - | 5,35 | 11 |
| | ЭСН12-2 | ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 500 | | | | | | | | |
| | | ШТ | | 3,10 | 0,03 | | | - | 0,04 | - |
| 182 | Е20-484 | -УСТАНОВКА ВЫТЯЖНОГО | 0,01 | 4,27 | 0,22 | 1 | - | - | 4,39 | - |
| | ЭСН10-1 | УСТРОЙСТВА ВУР | | | | | | | | |
| | | 100КГ | | 3,74 | 0,06 | | | - | 0,08 | - |
| 183 | С130-674 | -СТОИМОСТЬ ВЫТЯЖНОГО | 1,48 | 0,59 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | УСТРОЙСТВА ВУР | | | | | | | | |
| | | КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 184 | Е20-330 | -УСТАНОВКА | 1,00 | 29,13 | 0,23 | 29 | 2 | - | 4,16 | 4 |
| | ЭСН6-3 | ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ ВСП2 | | | | | | | | |
| | | ШТ | | 2,41 | 0,07 | | | - | 0,09 | - |
| 185 | Е20-325 | -ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ | 1,00 | 7,39 | 0,13 | 7 | 2 | - | 3,14 | 3 |
| | ЭСН6-2 | ЭЖЕКЦИОННЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ | | | | | | | | |
| | | ШТАМПОВАННЫЕ ,ИЗ ЛИСТОВОЙ | | 1,96 | 0,04 | | | - | 0,05 | - |
| | | СТАЛИ, ВЭПШ 10 | | | | | | | | |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 186 | Е20-326 | -ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ | 5,00 | 13,50 | 0,13 | 68 | 10 | - | 3,14 | 16 |
| | ЭСН6-2 | ЭЖЕКЦИОННЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ | | | | | | | | |
| | | ШТАМПОВАННЫЕ ,ИЗ ЛИСТОВОЙ | | 1,96 | 0,04 | | | - | 0,05 | - |
| | | СТАЛИ, 11,11 ГВ | | | | | | | | |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 187 | Е20-350 | -УСТАНОВКА | 2,00 | 71,89 | 0,34 | 144 | 7 | - | 6,26 | 13 |
| | ЭСН6-4 | ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ | | | | | | | | |
| | | ВДУМ-10 | | 3,62 | 0,10 | | | - | 0,13 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 188 | Е20-568 | -УСТАНОВКА УЗЛА ПРОХОДА ЧЕРЕЗ | 6,00 | 15,99 | 0,10 | 96 | 10 | - | 3,01 | 18 |
| | ЭСН13-1 | ПОКРЫТИЕ С УТЕПЛЕННЫМ | | | | | | | | |
| | | КЛАПАНОМ И БЕЗ КОЛЬЦА ДЛЯ | | 1,71 | 0,03 | | | - | 0,04 | - |
| | | СБОРА КОНДЕНСАТА УП4, | | | | | | | | |
| | | ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 200ММ | | | | | | | | |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 189 | Е20-572 | -ТО ЖЕ, УП4-05, ДИАМЕТРОМ | 3,00 | 27,91 | 0,17 | 84 | 6 | - | 3,65 | 11 |
| | ЭСН13-2 | ПАТРУБКА 450ММ | | | | | | | | |
| | | ШТ | | 2,09 | 0,05 | | | - | 0,06 | - |
| 190 | Е20-573 | -ТО ЖЕ, УП4-06, ДИАМЕТРОМ | 2,00 | 29,11 | 0,17 | 58 | 4 | - | 3,65 | 7 |
| | ЭСН13-2 | ПАТРУБКА 500ММ | | | | | | | | |
| | | ШТ | | 2,09 | 0,05 | | | - | 0,06 | - |
| 191 | Е20-574 | -ТО ЖЕ, УП4-07, ДИАМЕТРОМ | 7,00 | 40,64 | 0,26 | 284 | 19 | 2 | 4,65 | 33 |
| | ЭСН13-3 | ПАТРУБКА 630ММ | | | | | | | | |
| | | ШТ | | 2,66 | 0,08 | | | 1 | 0,10 | 1 |
| 192 | Е20-576 | -ТО ЖЕ, УП4-09, ДИАМЕТРОМ | 1,00 | 44,54 | 0,26 | 65 | 3 | - | 4,65 | 5 |
| | ЭСН13-3 | ПАТРУБКА 800ММ | | | | | | | | |
| | | ШТ | | 2,66 | 0,08 | | | - | 0,10 | - |
| 193 | Е20-577 | -ТО ЖЕ, УП4-10, ДИАМЕТРОМ | 1,00 | 68,18 | 0,50 | 68 | 3 | - | 5,87 | 6 |
| | ЭСН13-4 | 1000ММ | | | | | | | | |
| | | ШТ | | 3,34 | 0,15 | | | - | 0,19 | - |
| 194 | Е20-579 | -ТО ЖЕ, УП4-12, С КОЛЬЦОМ ДЛЯ | 1,00 | 16,29 | 0,10 | 16 | 2 | - | 3,01 | 3 |
| | ЭСН13-1 | СБОРА КОНДЕНСАТА, ДИАМЕТРОМ | | | | | | | | |
| | | ПАТРУБКА 200ММ | | 1,71 | 0,03 | | | - | 0,04 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 195 | Е20-486 | -УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ | 2,00 | 3,54 | 0,01 | 7 | 4 | - | 3,03 | 6 |
| | ЭСН11-1 | И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ | | | | | | | | |
| | | ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ | | 1,81 | - | | | - | - | - |
| | | ШАХТЫ,ММ, 200 | | | | | | | | |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 196 | Е20-487 | -УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ | 1,00 | 4,39 | 0,01 | 4 | 2 | - | 3,03 | 3 |
| | ЭСН11-1 | И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ | | | | | | | | |
| | | ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ | | 1,81 | - | | | - | - | - |
| | | ШАХТЫ,ММ, 250 | | | | | | | | |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 197 | Е20-494 | -УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ | 1,00 | 28,09 | 0,09 | 28 | 6 | - | 10,92 | 11 |
| | ЭСН11-5 | И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ | | | | | | | | |
| | | ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ | | 6,08 | 0,03 | | | - | 0,04 | - |
| | | ШАХТЫ,ММ, 1000 | | | | | | | | |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 198 | Е20-525 | -УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ | 4,00 | 8,43 | 0,03 | 34 | 10 | - | 4,30 | 17 |
| | ЭСН12-1 | ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 200 | | | | | | | | |
| | | ШТ | | 2,50 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| 199 | Е20-527 | -УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ | 3,00 | 13,62 | 0,03 | 41 | 8 | - | 4,30 | 13 |
| | ЭСН12-1 | ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 400 | | | | | | | | |
| | | ШТ | | 2,50 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| 200 | Е20-529 | -УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ | 1,00 | 25,36 | 0,22 | 25 | 5 | - | 9,34 | 9 |
| | ЭСН12-3 | ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 630 | | | | | | | | |
| | | ШТ | | 5,34 | 0,06 | | | - | 0,08 | - |
| 201 | Е20-419 | -УСТАНОВКА КЛАПАНА ОБРАТНОГО | 2,00 | 1,48 | 0,03 | 3 | 2 | - | 1,62 | 3 |
| | ЭСН8-4 | ИСКРОБЕЗОПАСНОГО | | | | | | | | |
| | | АЗЕ.028.000-04, ДИАМЕТРОМ | | 0,96 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| | | 400ММ | | | | | | | | |
| | | 1ШТ | | | | | | | | |
| 202 | С130-825 | -СТОИМОСТЬ КЛАПАНА | 2,00 | 213,00 | - | 426 | - | - | - | - |
| | | АЗЕ.028.000-04 | | | | | | | | |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 203 | Е20-420 | -УСТАНОВКА КЛАПАНА ОБРАТНОГО | 1,00 | 1,91 | 0,09 | 2 | 1 | - | 2,07 | 2 |
| | ЭСН8-5 | ИСКРОБЕЗОПАСНОГО | | | | | | | | |
| | | АЗЕ.028.000-09, ДИАМЕТРОМ | | 1,20 | 0,03 | | | - | 0,04 | - |
| | | 710ММ | | | | | | | | |
| | | 1ШТ | | | | | | | | |
| 204 | С130-826 | -СТОИМОСТЬ КЛАПАНА | 1,00 | 366,00 | - | 366 | - | - | - | - |
| | | АЗЕ.028.000-09 | | | | | | | | |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 205 | Е20-421 | -УСТАНОВКА КЛАПАНА ОБРАТНОГО | 1,00 | 2,87 | 0,15 | 3 | 2 | - | 3,09 | 3 |
| | ЭСН8-6 | ИСКРОБЕЗОПАСНОГО | | | | | | | | |
| | | АЗЕ.028.000-12, ДИАМЕТРОМ | | 1,78 | 0,04 | | | - | 0,05 | - |
| | | 1000ММ | | | | | | | | |
| | | 1ШТ | | | | | | | | |
| 206 | С130-827 | -СТОИМОСТЬ КЛАПАНА | 1,00 | 422,00 | - | 422 | - | - | - | - |
| | | АЗЕ.028.000-09 | | | | | | | | |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 207 | Е20-428 | -УСТАНОВКА КЛАПАНА ПЕРЕКИДНОГО | 2,00 | 3,42 | 0,07 | 7 | 4 | - | 2,95 | 6 |
| | ЭСН8-13 | ИСКРОБЕЗОПАСНОГО | | | | | | | | |
| | | АЗЕ.024.00-01, РАЗМЕРОМ | | 1,80 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| | | 250Х250ММ | | | | | | | | |
| | | 1ШТ | | | | | | | | |
| 208 | С130-824 | -СТОИМОСТЬ КЛАПАНА АЗЕ.000-01 | 2,00 | 121,00 | - | 242 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209 | Е20-474 ЭСН9-1 | -УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ИСКРОБЕЗОПАСНЫХ АЗД.077.000, ДИАМЕТРОМ 250ММ И АЗД.077.000-02, ДИАМЕТРОМ 315ММ | 4,00 | 1,00<br>0,75 | 0,02<br>0,01 | 4 | 3 | -<br>- | 1,28<br>0,01 | 5<br>- |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 210 | С130-824 | -СТОИМОСТЬ ЗАСЛОНОК АЗД.077.000 И АЗД.077.000.02 | 4,00 | 121,00 | - | 484 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 211 | Е20-438 | -УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ Р200Р | 2,00 | 8,95 | 0,02 | 18 | 2 | - | 1,28 | 3 |
| | | 1ШТ | | 0,75 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| 212 | Ц8-481-10 | -ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ, ВЕСОМ ДО 0,1Т | 29,00 | 1,43 | 0,04 | 41 | 29 | 1 | 1,05 | 30 |
| | | ШТ | | 0,99 | - | | | - | - | - |
| 213 | Ц8-481-20 | -ТО ЖЕ, ВЕСОМ ДО 0,25Т | 3,00 | 2,11 | 0,04 | 6 | 5 | - | 2,10 | 6 |
| | | ШТ | | 1,51 | - | | | - | - | - |
| 214 | Ц8-481-21 | -ТО ЖЕ, ВЕСОМ ДО 0,5Т | 2,00 | 2,70 | 0,04 | 5 | 3 | - | 2,10 | 4 |
| | | ШТ | | 1,67 | - | | | - | - | - |
| 215 | Е20-1002 ЭСН47-1 ДОП 1 К ЕРЕР-84 | -УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО-38 | 28,00 | 0,91 | - | 25 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 216 | Е20-1003 ЭСН47-2 ДОП 1 К ЕРЕР-84 | -ТО ЖЕ, ДО-39 | 10,00 | 1,28 | - | 13 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 217 | Е20-1004 ЭСН47-3 ДОП.1 К ЕРЕР-84 | -ТО ЖЕ, ДО-40 | 8,00 | 1,54 | - | 12 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 218 | Е20-1005 ЭСН47-4 ДОП 1 К ЕРЕР-84 | -ТО ЖЕ, ДО-41 | 40,00 | 1,93 | - | 77 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 219 | Е20-1006 ЭСН47-5 ДОП 1 К ЕРЕР-84 | -ТО ЖЕ, ДО-43 | 10,00 | 2,92 | - | 29 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 220 | Е20-1007 ЭСН47-6 ДОП 1 К ЕРЕР-84 | -ТО ЖЕ,ДО-43 | 8,00 | 3,58 | - | 29 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 221 | Е20-1008 ЭСН47-7 ДОП 1 К ЕРЕР-84 | -ТО ЖЕ, ДО-44 | 10,00 | 4,82 | - | 48 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | РУБ. | | | 33722 | 1880 | 204 | | 3205 |
| | | | РУБ. | | | | | 59 | | 77 |

В ТОМ ЧИСЛЕ:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 117 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 117 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 58 | - | - | | - |
| | | СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 36 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 7 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 8 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 102 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 48 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 49 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 68 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 10 | - | - | | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 2 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 6 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 84 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 42 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 24 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 33479 | - | - | | - |
| | | СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - | РУБ. | | | 89 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 3640 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 324 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 647 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 2972 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 40091 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 3518 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 2520 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 40394 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 3608 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 2595 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 222 | Е13-153 | -ОКРАСКА ВОЗДУХОВОДОВ И | 6,50 | 20,60 | 0,24 | 134 | 20 | 2 | 4,60 | 30 |
| | К=2 | ВЕНТОБОРУДОВАНИЯ ЭМАЛЬЮ | | | | | | | | |
| | ЭСН18-6 | ПФ-115 ЗА 2 РАЗА | | 3,02 | 0,08 | | | 1 | 0,10 | 1 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 223 | Е13-170 | -ОКРАСКА ВОЗДУХОВОДОВ | 0,75 | 85,90 | 13,30 | 64 | 34 | 10 | 64,00 | 48 |
| | ЭСН19-1 | ОГНЕЗАЩИТНОЙ ПАСТОЙ ОФП-МВ, | | | | | | | | |
| | | ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 6ММ | | 44,30 | 3,99 | | | 3 | 5,15 | 4 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 224 | Е13-171 | -ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ СЛЕДУЮЩИЙ | 0,75 | 53,70 | 5,34 | 40 | 23 | 4 | 43,80 | 33 |
| | К=3 | 1ММ УВЕЛИЧЕНИЯ СЛОЯ | | | | | | | | |
| | ЭСН19-2 | 100М2 | | 30,00 | 1,59 | | | 1 | 2,05 | 2 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 238 | 77 | 16 | | 111 |
| | | | ---- | | | | | --- | | --- |
| | | | РУБ. | | | | | 5 | | 7 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 238 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 40 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 4 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 7 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 22 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 300 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 122 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 89 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 300 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 122 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 89 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 33960 | 1957 | 220 | | 3316 |
| | | | РУБ. | | | | | 64 | | 84 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 117 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 117 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 58 | - | - | | - |
| | | СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 36 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 7 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 8 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 102 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 48 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 49 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 306 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 50 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 4 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 9 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 28 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 384 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 164 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 115 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 33479 | - | - | | - |
| | | СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - | РУБ. | | | 89 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 3640 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 324 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 647 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 2972 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 40091 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 3518 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 2520 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 40694 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 3730 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 2684 | - | | - |

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-9

К типовому проекту вспомогательного корпуса автотранспортного предприятия на 300 грузовых автомобилей
на теплоснабжение

Основание Ал.III ОВ-I8,I9
Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 3,66 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция -
Показатели по смете
Стоимость на:
I автомобиль I2,20 руб.
I м2 общей площади здания I,54 руб.
I м3 объема здания 0,23 руб.

| №№ пп | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоим.единицы,руб. Всего / основной зарплаты | Стоим.единицы,руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты | Общая стоимость,руб. Всего | Общая стоимость,руб. Основной зарплаты | Общая стоимость,руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты | Затраты труда рабочих, чел-ч не занятых обслуж.машин | Затраты труда рабочих, чел-ч Обслуживающ.машины на един. | Затраты труда рабочих, чел-ч Обслуживающ.машины всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | | II |
| | | Раздел I. Сантехнические работы | | | | | | | | | |
| I | ЕI6-66 ЭСН8-I | Прокладка трубопровода из стальных электросварных труб диаметром I5 мм<br>м | I0,00 | I,79<br>0,42 | 0,05<br>0,02 | I8 | 4 | -<br>- | 0,67<br>0,03 | | 7<br>- |
| 2 | СII3-I39 | Исключить стоимость электросварных труб диаметром 57.3,5 мм<br>м | I0,00 | 0,82<br>- | -<br>- | 8 | - | -<br>- | -<br>- | | -<br>- |
| 3 | ПР-НТ 0I-I3 ТАБЛ.3.I | Стоимость труб стальных электросварных диаметром I5 мм<br>м<br>Цена: 0,I7.I,098 | I0,00 | 0,I9<br>- | -<br>- | 2 | - | -<br>- | -<br>- | | -<br>- |
| 4 | ЕI6-66 ЭСН8-I II3-I39 II3-I29 | Прокладка трубопровода из стальных электросварных труб диаметром 20 мм<br>м<br>Цена: I,78-(0,82-0,2).I | 40,00 | I,I7<br>0,42 | 0,05<br>0,02 | 47 | I7 | 2<br>I | 0,67<br>0,03 | | 27<br>I |
| 5 | ЕI6-66 ЭСН8-I | Прокладка трубопровода из стальных электросварных труб диаметром 25 мм<br>м | 65,00 | I,79<br>0,42 | 0,05<br>0,02 | II6 | 27 | 3<br>I | 0,67<br>0,03 | | 44<br>2 |
| 6 | СII3-I39 | Исключить стоимость электросварных труб диаметром 57.3,5 мм<br>м | 65,00 | 0,82<br>- | -<br>- | 53 | - | -<br>- | -<br>- | | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ПР-НТ 01-13 ТАБЛ3.1 | -СТОИМОСТЬ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ДИАМЕТРОМ 25ММ<br>М<br>ЦЕНА:0,28.1,098 | 65,00 | 0,31<br>" | -<br>" | 20 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 8 | Е16-66 ЭСН8-1 113-139 113-131 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32ММ<br>М<br>ЦЕНА:1,78-(0,82-0,36)*1 | 60,00 | 1,33<br>0,42 | 0,05<br>0,02 | 80 | 25 | 3<br>1 | 0,67<br>0,03 | 40<br>2 |
| 9 | Е16-66 ЭСН8-1 113-139 113-133 | -ТО ЖЕ, ДИАМЕТРОМ 40ММ<br>М<br>ЦЕНА:1,78-(0,82-0,42),1 | 70,00 | 1,39<br>0,42 | 0,05<br>0,02 | 97 | 29 | 3<br>1 | 0,67<br>0,03 | 47<br>2 |
| 10 | Е16-66 ЭСН8-1 | -ТО ЖЕ, ДИАМЕТРОМ 50ММ<br>М | 120,00 | 1,79<br>0,42 | 0,05<br>0,02 | 215 | 50 | 6<br>2 | 0,67<br>0,03 | 81<br>4 |
| 11 | С113-139 | -ИСКЛЮЧИТЬ СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 57,3,5ММ<br>М | 120,00 | 0,82<br>- | -<br>- | 98 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 12 | ПР-НТ 01-13 ТАБЛ3.1 | -СТОИМОСТЬ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ДИАМЕТРОМ 50ММ<br>М<br>ЦЕНА:0,60.1,098 | 120,00 | 0,66<br>" | -<br>" | 79 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 13 | Е16-67 ЭСН8-2 113-144 113-141 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 76,2,8ММ<br>М<br>ЦЕНА:2,21-(1,09-0,92)*1 | 85,00 | 2,05<br>0,48 | 0,05<br>0,02 | 174 | 41 | 5<br>2 | 0,79<br>0,03 | 67<br>3 |
| 14 | Е16-68 ЭСН8-3 113-154 113-153 | -ТО ЖЕ, ДИАМЕТРОМ 89,3ММ<br>М<br>ЦЕНА:2,62-(1,27-1,14),1 | 110,00 | 2,50<br>0,54 | 0,07<br>0,02 | 275 | 59 | 8<br>2 | 0,88<br>0,03 | 96<br>3 |
| 15 | Е16-69 ЭСН8-3 113-161 113-160 | -ТО ЖЕ, ДИАМЕТРОМ 108,3,5ММ<br>М<br>ЦЕНА3,12-(1,76-1,58),1 | 40,00 | 2,95<br>0,54 | 0,07<br>0,02 | 118 | 22 | 3<br>1 | 0,88<br>0,03 | 35<br>1 |
| 16 | Е16-219 | -ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ | 3,65 | 4,01 | - | 15 | 14 | - | 5,26 | 19 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ЭСН22 | ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ | | 3,30 | - | | | - | - | - |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 17 | Е16-220 | -ТО ЖЕ, ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ | 2,35 | 4,29 | - | 10 | 9 | - | 5,26 | 12 |
| | ЭСН22 | 100М | | 3,30 | - | | | - | - | - |
| 18 | Е16-117 | -УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30466Р | 1,00 | 17,42 | 0,13 | 17 | 1 | - | 1,54 | 2 |
| | ЭСН12-1 | ДИАМЕТРОМ 50ММ | | | | | | | | |
| | | ШТ | | 0,99 | 0,04 | | | - | 0,05 | - |
| 19 | Е16-118 | -УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30466Р | 3,00 | 24,84 | 0,29 | 75 | 5 | 1 | 2,72 | 8 |
| | ЭСН12-2 | ДИАМЕТРОМ 80ММ | | | | | | | | |
| | | ШТ | | 1,74 | 0,09 | | | - | 0,12 | - |
| 20 | Е16-119 | -УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30466Р | 2,00 | 29,04 | 0,29 | 58 | 3 | - | 2,72 | 5 |
| | ЭСН12-2 | ДИАМЕТРОМ 100ММ | | | | | | | | |
| | | ШТ | | 1,74 | 0,09 | | | - | 0,12 | - |
| 21 | Е16-135 | -УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯ ФЛАНЦЕВОГО | 6,00 | 1,62 | 0,13 | 10 | 6 | 1 | 1,54 | 9 |
| | ЭСН12-1 | ДИАМЕТРОМ 32ММ | | | | | | | | |
| | | ШТ | | 0,99 | 0,04 | | | - | 0,05 | - |
| 22 | ПР-НТ | -СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ ФЛАНЦЕВОГО | 6,00 | 3,07 | - | 18 | - | - | - | - |
| | 23-07 | 15Ч9П2 ДИАМЕТРОМ 32ММ | | | | | | | | |
| | П1-0236 | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| | | ЦЕНА:2,80.1,098 | | | | | | | | |
| 23 | С130-1791 | -ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ | 12,00 | 0,86 | - | 10 | - | - | - | - |
| | | ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ | | | | | | | | |
| | | ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ | | - | - | | | - | - | - |
| | | 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32 | | | | | | | | |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 24 | Е16-135 | -УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯ ФЛАНЦЕВОГО | 3,00 | 1,62 | 0,13 | 5 | 3 | - | 1,54 | 5 |
| | ЭСН12-1 | ДИАМЕТРОМ 40ММ | | | | | | | | |
| | | ШТ | | 0,99 | 0,04 | | | - | 0,05 | - |
| 25 | ПР-НТ | -СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ ФЛАНЦЕВОГО | 3,00 | 4,39 | - | 13 | - | - | - | - |
| | 23-07 | 15Ч9П2 ДИАМЕТРОМ 40ММ | | | | | | | | |
| | П1-0237 | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| | | ЦЕНА:4,1,098 | | | | | | | | |
| 26 | С130-1792 | -ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ | 6,00 | 0,95 | - | 6 | - | - | - | - |
| | | ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ | | | | | | | | |
| | | ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ | | - | - | | | - | - | - |
| | | 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 40 | | | | | | | | |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 27 | С130-2035 | -СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ МУФТОВОГО | 23,00 | 1,42 | - | 33 | - | - | - | - |
| | ДОП1 | 15Ч8П2 ДИАМЕТРОМ 15ММ | | | | | | | | |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 28 | С130-2036 | -ТО ЖЕ, ДИАМЕТРОМ 20ММ | 6,00 | 1,64 | - | 10 | - | - | - | - |
| | ДРП1 | ШХ | | (((((((((( | (((((((((( | | | (((((((((( | (((((((((( | (((((((((( |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 29 | С130-2037 | -ТО ЖЕ, ДИАМЕТРОМ 25ММ | 25,00 | 1,98 | - | 49 | - | - | - | - |
| | ДОП1 | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 30 | Ц12-808-1 | -УСТАНОВКА РЕГУЛИРУЮЩЕГО | 8,00 | 1,85 | 0,03 | 15 | 12 | - | 2,04 | 16 |
| | ВВОД УК | ВЕНТИЛЯ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ | | | | | | | | |
| | П2,В | ПРИВОДОМ | | 1,55 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | ПР-НТ 23-07 П1-0393 | -СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ РЕГУЛИРУЮЩЕГО МЕМБРАННОГО С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ 15кч 892п2 ДИАМЕТРОМ 25мм<br>ШТ<br>ЦЕНА:46.1,133 | 8,00 | 52,12<br>-<br>- | -<br>- | 417 | - | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| 32 | Ц12-805-1 ВВОД УК П2,8 | -УСТАНОВКА РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ ДИАМЕТРОМ 25мм<br>ШТ | 2,00 | 2,29<br>2,03 | 0,06<br>0,01 | 5 | 4 | -<br>- | 3,82<br>0,01 | 8<br>- |
| 33 | ПР-НТ 23-07 ДОП20 П1-2783 | -СТОИМОСТЬ КЛАПАНА РЕГУЛИРУЮЩЕГО С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ 25ч939нж ДИАМЕТРОМ 25мм<br>ШТ<br>ЦЕНА:83,1,133 | 2,00 | 94,04<br>- | -<br>- | 188 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 34 | Ц12-805-2 ВВОД УК П26 | -УСТАНОВКА РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ ДИАМЕТРОМ 40мм<br>ШТ | 1,00 | 2,65<br>2,32 | 0,09<br>0,02 | 3 | 2 | -<br>- | 3,82<br>0,03 | 4<br>- |
| 35 | ПР-НТ 23-07 ДОП24 П1-2784 | -СТОИМОСТЬ КЛАПАНА РЕГУЛИРУЮЩЕГО С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ 25ч939нж ДИАМЕТРОМ 40мм<br>ШТ<br>ЦЕНА:84,1,133 | 1,00 | 106,50<br>- | -<br>- | 107 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 36 | С130-2305 ДОП1 | -СТОИМОСТЬ КРЕПЛЕНИЯ И ОПОР ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ<br>КГ | 134,30 | 0,59<br>- | -<br>- | 79 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 37 | Е20-604 ЭСН18-1 | -КРЕПЛЕНИЕ ОТОПИТЕЛЬНОГО АГРЕГАТА<br>100 КГ | 4,38 | 36,03<br>6,22 | 0,47<br>0,14 | 158 | 27 | 2<br>1 | 10,03<br>0,18 | 44<br>1 |
| 38 | Е18-196 ЭСН11-4 | -УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ВОЗДУХОСБОРНИК ДИАМЕТРОМ 150мм<br>ШТ | 6,00 | 7,32<br>1,24 | 0,12<br>0,04 | 44 | 7 | -<br>- | 2,04<br>0,05 | 12<br>- |
| 39 | Е18-212 ЭСН14-1 | -УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25мм<br>ШТ | 9,00 | 20,62<br>0,67 | 0,16<br>0,05 | 186 | 6 | 1<br>- | 1,08<br>0,04 | 10<br>1 |
| 40 | Е18-213 ЭСН14-1 | -УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 32мм<br>ШТ | 2,00 | 23,92<br>0,67 | 0,16<br>0,05 | 48 | 1 | -<br>- | 1,08<br>0,06 | 2<br>- |
| 41 | Е18-214 ЭСН14-2 | -УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ | 1,00 | 29,42 | 0,23 | 29 | 1 | - | 1,25 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 40ММ | | | 0,79 | 0,07 | | | - | 0,09 | - |
| 42 | Е18-217 ЭСН14-4 | -УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 60ММ | ШТ | 1,00 | 43,73<br>1,00 | 0,37<br>0,11 | 44 | 1 | -<br>- | 1,60<br>0,14 | 2<br>- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | | 2734 | 376 | 38 | | 603 |
| | | | РУБ. | | | | | | 12 | | 20 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | | 712 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | | 712 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | | 23 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | | 15 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | | - | 3 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | | 3 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | | - | 6 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | | 41 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | | - | 18 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 29 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | | - | 21 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | | 1999 | - | - | | - |
| | | СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - | РУБ. | | | | 7 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | | 267 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 23 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | | - | 48 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | | 181 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | | 2447 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 618 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | | - | 415 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | | 3200 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | | - | 18 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 647 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | | - | 436 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | |
| 43 | Е13-121 ЭСН15-6 | -ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ГРУНТОВКОЙ Гф-021 | 100М2 | 0,72 | 7,91<br>2,23 | 0,22<br>0,07 | 6 | 2 | -<br>- | 3,38<br>0,09 | 2<br>- |
| 44 | Е13-133 ЭСН16-7 | -ТО ЖЕ, КРАСКОЙ БТ-177 | 100М2 | 0,72 | 7,92<br>0,88 | 0,14<br>0,04 | 5 | 1 | -<br>- | 1,30<br>0,05 | 1<br>- |
| 45 | Е13-154 ЭСН18-7 | -ОКРАСКА ТРУБ И ПРИБОРОВ ЗА 2 РАЗА ЭМАЛЬЮ Ф-837 | 100М2 | 1,80 | 33,50<br>3,29 | 0,31<br>0,09 | 60 | 6 | -<br>- | 5,01<br>0,12 | 9<br>- |
| 46 | Р26-16 ЭСН4-3 | -ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ | | 2,40 | 21,17 | 0,18 | 51 | 22 | - | 15,04 | 36 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | 9,12 | 0,05 | | | - | 0,06 | - |
| 47 | С114-85 | -МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ БЕЗ ОБКЛАДОК ГОСТ 21880-76 ТОЛЩИНОЙ 100ММ М-75,100 | 2,97 | 13,20 | - | 39 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| | | ОБЪЕМ:2,4.1,03.1,2 | | | | | | | | |
| 48 | С114-502 | -СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ КРУЧЕНАЯ С ШЕСТИГРАННЫМИ ЯЧЕЙКАМИ 40М.20Х0,5 ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ ПРОВОЛОКИ ПРИ ТОЛЩИНЕ МАТОВ: 50 ММ | 2,47 | 3,78 | - | 9 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | м3 матов | | | | | | | | |
| 49 | Е26-23 ЭСН13-9 | -ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ | 0,91 | 13,67 | 0,05 | 12 | 12 | - | 23,00 | 21 |
| | | | | 12,36 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| | | 100м2 | | | | | | | | |
| 50 | С114-193 | -СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Е-В | 0,10 | 1370,00 | - | 186 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | 1000м2 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 368 | 43 | - | | 69 |
| | | | ---- | | | | | | | |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 368 | - | - | | - |
| | | СДАЧА И ИСПЫТАНИЯ - | РУБ. | | | 4 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 61 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 6 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 11 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 35 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 464 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 75 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 54 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 464 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 75 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 54 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 3102 | 419 | 38 | | 672 |
| | | | ---- | | | | | --- | | --- |
| | | | РУБ. | | | | | 12 | | 20 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 712 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 712 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 23 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 15 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 3 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 3 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 6 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 41 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 18 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 29 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 21 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 368 | - | - | | - |
| | | СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - | РУБ. | | | 4 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 61 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 6 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 11 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 35 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 464 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 75 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 54 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1999 | - | - | | - |
| | | СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - | РУБ. | | | 7 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 267 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 23 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 45 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 181 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 2447 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 418 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 415 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 3664 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 18 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 722 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 490 | - | | - |

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I0

К типовому проекту вспомогательного корпуса автотранспортного предприятия на 300 грузовых автомобилей на центральный тепловой пункт

Основание: Ал.Ш, ОВ-2I
Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 2,04 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I автомобиль 6,8 руб.
I м2 общей площади здания 0,79 руб.
I м3 объема здания 0,I2 руб.

| №№ пп | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоим.единицы,руб. Всего / основной зарплаты | Стоим.единицы,руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты | Общая стоимость,руб. Всего | Общая стоимость,руб. Основной зарплаты | Общая стоимость,руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты | Затраты труда рабочих, чел-ч не занятых обслуживан.машин. Обслуживающ.машины на един. | Затраты труда рабочих, чел-ч не занятых обслуживан.машин. Обслуживающ.машины всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
| | | Раздел I. Сантехнические работы | | | | | | | | |
| I | ЕI6-36 ЭСН7-I ТЕХ.ЧАСТЬ П.3.2 | Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 25.2.2 мм в тепловых пунктах м | 2,00 | 0,9I / 0,2I | 0,0I / - | 2 | - | - / - | 0,36 / - | I / - |
| 2 | CI30-I535 | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для отопления диаметром в мм: 20 м | 2,00 | 0,68 / - | - / - | I | - | - / - | - / - | - / - |
| 3 | CI30-2338 ДОП.ВЫП.I | Стоимость труб электросварных диаметром 25.2.2 мм м | 2,00 | 0,40 / - | - / - | I | - | - / - | - / - | - / - |
| 4 | ЕI6-38 ЭСН7-I ТЕХ.ЧАСТЬ П.3.2 | Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 32.2.2 мм в тепловых пунктах м | 20,00 | I,I4 / 0,2I | 0,0I / - | 23 | 4 | - / - | 0,36 / - | 7 / - |
| 5 | CI30-I537 | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для отопления диаметром в мм: 32 м | 20,00 | 0,9I / - | - / - | I8 | - | - / - | - / - | - / - |
| 6 | CII3-I30 | Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром от 20 мм | 2,00 | 0,32 | - | I | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН=32: Т=2,2 М | | - | - | | | - | - | - |
| 7 | Е16-39 ЭСН7-1 ТЕХ ЧАСТЬ П3,2 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 40,2,5ММ В ТЕПЛОВЫХ ПУНКТАХ М | 3,00 | 1,35<br>0,27 | 0,01<br>- | 4 | 1 | -<br>- | 0,45<br>- | 1<br>- |
| 8 | С130-1538 | -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ И КРЕПЛЕНИЯМИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ В ММ: 40 М | 3,00 | 1,06<br>- | -<br>- | 3 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 9 | С113-133 | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН=40: Т=2,5 М | 3,00 | 0,42<br>- | -<br>- | 1 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 10 | Е16-40 ЭСН7-2 ТЕХ ЧАСТЬ П3,2 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 48,2,5ММ М | 26,00 | 1,62<br>0,28 | 0,03<br>0,01 | 42 | 7 | 1<br>- | 0,44<br>0,01 | 11<br>- |
| 11 | С130-1539 | -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ И КРЕПЛЕНИЯМИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ В ММ: 50 М | 26,00 | 1,29<br>- | -<br>- | 34 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 12 | С113-135 | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН=48: Т=2,5 М | 26,00 | 0,52<br>- | -<br>- | 14 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 13 | Е16-66 ЭСН8-1 ТЕХ ЧАСТЬ П3,2 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 57,2,8ММ М | 30,00 | 1,90<br>0,53 | 0,05<br>0,02 | 57 | 16 | 2<br>1 | 0,85<br>0,03 | 25<br>1 |
| 14 | С113-139 | -СТОИМОСТЬ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 57,3,5ММ ИСКЛЮЧАЕТСЯ М | 30,00 | 0,82<br>- | -<br>- | 25 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 15 | С113-138 | -СТОИМОСТЬ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 57,2,8ММ ДОБАВЛЯЕТСЯ М | 30,00 | 0,72<br>- | -<br>- | 22 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 16 | Е16-67 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ | 25,00 | 2,35 | 0,05 | 59 | 15 | 2 | 0,99 | 25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ЭСН8-2 | СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ | | | | | | | | |
| | | ДИАМЕТРОМ 76,2,8ММ | | 0,60 | 0,02 | | | 1 | 0,03 | 1 |
| | ТЕХ ЧАСТЬ | М | | | | | | | | |
| | П3.2 | | | | | | | | | |
| 17 | С113-144 | -СТОИМОСТЬ ТРУБ ДИАМЕТРОМ | 25,00 | 1,09 | - | 27 | | - | - | - |
| | | 76,3,5ММ ИСКЛЮЧАЕТСЯ | | | | | | | | |
| | | М | | - | - | | | - | - | - |
| 18 | С113-141 | -СТОИМОСТЬ ТРУБ ДИАМЕТРОМ | 25,00 | 0,92 | - | 23 | | - | - | - |
| | | 76,2,8ММ ДОБАВЛЯЕТСЯ | | | | | | | | |
| | | М | | - | - | | | - | - | - |
| 19 | Е16-69 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ | 6,00 | 3,27 | 0,07 | 20 | 4 | - | 1,11 | 7 |
| | ЭСН8-3 | СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ | | | | | | | | |
| | | ДИАМЕТРОМ 108,4 В ТЕПЛОВЫХ | | 0,68 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| | ТЕХ ЧАСТЬ | ПУНКТАХ | | | | | | | | |
| | П3.2 | М | | | | | | | | |
| 20 | С113-161 | -СТОИМОСТЬ ТРУБ ДИАМЕРОМ 108,4 | 6,00 | 1,76 | - | 11 | | - | - | - |
| | | ИСКЛЮЧАЕТСЯ | | | | | | | | |
| | | М | | - | - | | | - | - | - |
| 21 | С113-160 | -СТОИМОСТЬ ТРУБ ДИАМЕТРОМ | 6,00 | 1,58 | - | 9 | | - | - | - |
| | | 108,3,5 ДОБАВЛЯЕТСЯ | | | | | | | | |
| | | М | | - | - | | | - | - | - |
| 22 | Е16-59 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ | 25,00 | 1,14 | 0,09 | 28 | 24 | 3 | 1,59 | 40 |
| | ЭСН8-4 | СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ | | | | | | | | |
| | | ДИАМЕТРОМ 133,4ММ В ТЕПЛОВЫХ | | 0,95 | 0,03 | | | 1 | 0,04 | 1 |
| | ТЕХ ЧАСТЬ | ПУНКТАХ | | | | | | | | |
| | П3.2 | М | | | | | | | | |
| 23 | С113-451 | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ | 25,00 | 2,83 | - | 71 | | - | - | - |
| | | ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ СО | | | | | | | | |
| | | СНЯТОЙ ФАСКОЙ ГРУППЫ Б И Д ИЗ | | - | - | | | - | - | - |
| | | СТАЛИ МАРОК 15,20,25 ГОСТ | | | | | | | | |
| | | 8732-78, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В | | | | | | | | |
| | | ММ-ДН; ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т | | | | | | | | |
| | | ДН-133 Т-4 | | | | | | | | |
| | | М | | | | | | | | |
| 24 | Е16-44 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ | 4,00 | 1,58 | 0,01 | 6 | 1 | - | 0,38 | 2 |
| | ЭСН7-3 | СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ | | | | | | | | |
| | | ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ | | 0,23 | - | | | - | - | - |
| | | ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ | | | | | | | | |
| | | М | | | | | | | | |
| 25 | Е16-45 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ | 4,00 | 1,79 | 0,01 | 7 | 1 | - | 0,38 | 2 |
| | ЭСН7-3 | СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ | | | | | | | | |
| | | ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ | | 0,23 | - | | | - | - | - |
| | | ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ | | | | | | | | |
| | | М | | | | | | | | |
| 26 | 130-2305 | -СТОИМОСТЬ КРЕПЛЕНИЙ | 38,00 | 0,59 | - | 22 | - | - | - | - |
| | АОП.ВЫП1 | ТРУБОПРОВОДОВ | | | | | | | | |
| | | КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 27 | Е16-135 | -УСТАНОВКА | 1,00 | 1,62 | 0,13 | 2 | 1 | - | 1,54 | 2 |
| | ЭСН12-1 | ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ | | | | | | | | |
| | | ОБРАТНЫХ,КРАНОВ | | 0,99 | 0,04 | | | - | 0,05 | - |
| | | ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ | | | | | | | | |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 28 | С130-2230 | -СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖКИ 30С41НЖ1, | 1,00 | 32,70 | - | 33 | - | - | - | - |
| | АОП ВЫП1 | ДИАМЕТРОМ 50ММ | | | | | | | | |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 29 | Е16-137 | -УСТАНОВКА | 2,00 | 6,16 | 0,52 | 12 | 8 | 1 | 6,15 | 12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ЭСН12-3 | ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ | | | | | | | | |
| | | ОБРАТНЫХ,КРАНОВ | | 3,75 | 0,15 | | | - | 0,19 | - |
| | | ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 125ММ | | | | | | | | |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 30 | С130-2242 | -СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖКИ | 2,00 | 98,50 | - | 197 | - | - | - | - |
| | ДОП ВЫП1 | 30С41НЖ1,ДИАМЕТРОМ 125ММ | | | | | | | | |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 31 | Е16-118 | -УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 3046БР | 1,00 | 24,84 | 0,29 | 25 | 2 | - | 2,72 | 3 |
| | ЭСН12-1 | ДИАМЕТРОМ 80ММ | | | | | | | | |
| | | ШТ | | 1,74 | 0,09 | | | - | 0,12 | - |
| 32 | Е16-119 | -УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 3046БР | 2,00 | 29,04 | 0,29 | 58 | 3 | - | 2,72 | 5 |
| | ЭСН12-2 | ДИАМЕТРОМ 100ММ | | | | | | | | |
| | | ШТ | | 1,74 | 0,09 | | | - | 0,12 | - |
| 33 | Е16-135 | -УСТАНОВКА | 11,00 | 1,62 | 0,13 | 18 | 11 | 1 | 1,54 | 17 |
| | ЭСН12-1 | ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ | | | | | | | | |
| | | ОБРАТНЫХ,КРАНОВ | | 0,99 | 0,04 | | | - | 0,05 | 1 |
| | | ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ | | | | | | | | |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 34 | С130-2518 | -СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ ФЛАНЦЕВОГО | 2,00 | 3,16 | - | 6 | - | - | - | - |
| | ДОП ВЫП2 | 1549П2, ДИАМЕТРОМ 32ММ | | | | | | | | |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 35 | С130-2519 | -ТО ЖЕ, ДИАМЕТРОМ 40ММ | 4,00 | 4,51 | - | 18 | - | - | - | - |
| | ДОП ВЫП2 | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 36 | С130-2520 | -ТО ЖЕ, ДИАМЕТРОМ 50ММ | 3,00 | 5,66 | - | 17 | - | - | - | - |
| | ДОП ВЫП2 | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 37 | 130-2035 | -СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ МУФТОВОГО | 2,00 | 1,42 | - | 3 | - | - | - | - |
| | ДОП ВЫП1 | 15Ч8П2, ДИАМЕТРОМ 15ММ | | | | | | | | |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 38 | 130-2036 | -ТО ЖЕ, ДИАМЕТРОМ 20ММ | 1,00 | 1,64 | - | 2 | - | - | - | - |
| | ДОП ВЫП1 | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 39 | 130-2037 | -ТО ЖЕ, ДИАМЕТРОМ 25ММ | 6,00 | 1,98 | - | 12 | - | - | - | - |
| | ДОП ВЫП1 | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 40 | 130-2489 | -СТОИМОСТЬ ЭЛЕВАТОРА | 1,00 | 19,60 | - | 20 | - | - | - | - |
| | ДОП ВЫП1 | ВОДОСТРУЙНОГО СТАЛЬНОГО | | | | | | | | |
| | | НОМЕР1 | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 41 | 17-04 | -СТОИМОСТЬ ТЕРМОСИСТЕМЫ | 1,00 | 55,00 | - | 55 | - | - | - | - |
| | П5-0655 | РТ-2217 | | | | | | | | |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| | | ЦЕНА:50,1,1 | | | | | | | | |
| 42 | 17-04 | -СТОИМОСТЬ РЕГУЛЯТОРА РАСХОДА | 1,00 | 77,00 | - | 77 | - | - | - | - |
| | П5-0064 | УРРД, ДИАМЕТРОМ 32ММ | | | | | | | | |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| | | ЦЕНА:70,1,1 | | | | | | | | |
| 43 | Г18-188 | -УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКА Т34-06, | 1,00 | 55,71 | 0,70 | 56 | 5 | - | 8,21 | 8 |
| | ЭСН11-3 | ДИАМЕТРОМ 25ММ | | | | | | | | |
| | | ШТ | | 4,86 | 0,21 | | | - | 0,27 | - |
| 44 | Г18-205 | -УСТАНОВКА УЗЛОВ | 1,00 | 12,24 | 0,09 | 12 | 2 | - | 2,89 | 3 |
| | ЭСН13-1 | КОНДЕНСАТООТВОДЧИКОВ | | | | | | | | |
| | | ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА С ТРУБНОЙ | | 1,70 | 0,03 | | | - | 0,04 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ОБВЯЗКОЙ И ВЕНТИЛЯМИ, ДИАМЕТРОМ 15ММ | | | | | | | | |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 45 | Ц11-247-4 | =УСТАНОВКА ДИФМАНОМЕТРА СИЛЬФОННОГО ДСС-712 | 2,00 | 5,43 | 0,22 | 11 | 7 | = | 6,12 | 12 |
| | | КОМПЛ | | 3,64 | 0,03 | | | = | 0,04 | = |
| 46 | 17-04 П2-0504 | =СТОИМОСТЬ ДИФМАНОМЕТРА ДСС-712 | 2,00 | 242,00 | = | 484 | = | = | = | = |
| | | ШТ | | = | = | | | = | = | = |
| | | ЦЕНА:220,1,1 | | | | | | | | |
| 47 | Ц11-140-2 | =УСТАНОВКА ДИАФРАГМ КАМЕРНЫХ | 2,00 | 2,67 | 0,07 | 5 | 2 | = | 1,02 | 2 |
| | | КОМПЛ | | 0,87 | = | | | = | = | = |
| 48 | 17-04 П2-0783 | =СТОИМОСТЬ ДИАФРАГМ ДК25-125 | 2,00 | 23,10 | = | 46 | = | = | = | = |
| | | | | = | = | | | = | = | = |
| 49 | Е16-179 ЭСН15-2 | =УСТАНОВКА КЛАПАНОВ РЕДУКЦИОННЫХ ПРУЖИННЫХ 1842БР,ДИАМЕТРОМ 50ММ | 1,00 | 25,82 | 0,16 | 26 | 1 | = | 1,54 | 2 |
| | | ШТ | | 0,95 | 0,05 | | | = | 0,06 | = |
| 50 | Е16-164 ЭСН13-1 | =УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ 1743БР 1 МАЛОПОДЪЕМНЫХ ОДНОРЫЧАЖНЫХ,ДИАМЕТРОМ 40ММ | 1,00 | 11,53 | 0,10 | 12 | 1 | = | 1,96 | 2 |
| | | ШТ | | 1,23 | 0,03 | | | = | 0,04 | = |
| 51 | Е18-227 ЭСН15-3 | =УСТАНОВКА МАНОМЕТРА МТП-160 | 5,00 | 4,43 | 0,01 | 22 | 1 | = | 0,33 | 2 |
| | | КОМПЛ | | 0,20 | = | | | = | = | = |
| 52 | Е18-228 ЭСН15-4 | =УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ | 4,00 | 2,41 | = | 10 | 1 | = | 0,32 | 1 |
| | | КОМПЛ | | 0,20 | = | | | = | = | = |
| 53 | Е16-219 ЭСН22 | =ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ | 0,89 | 4,01 | = | 4 | 5 | = | 5,26 | 5 |
| | | 100М | | 3,80 | = | | | = | = | = |
| 54 | Е16-220 ЭСН22 | =ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ | 0,31 | 4,29 | = | 1 | 1 | = | 5,26 | 2 |
| | | 100М | | 3,80 | = | | | = | = | = |
| 55 | Е16-221 ЭСН22 | =ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 200ММ | 0,25 | 5,54 | = | 1 | 1 | = | 5,26 | 1 |
| | | 100М | | 3,80 | = | | | = | = | = |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | РУБ | | | | 1538 | 123 | 10 | | 200 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | РУБ. | | | | | 3 | | 4 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 530 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 530 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 16 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 7 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 1 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 2 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 25 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 15 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 10 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 992 | - | - | | - |
| | | СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 132 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 10 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 21 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 90 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ. | | | - | 6 | - | | - |
| | | ВСЕГО СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1214 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 20 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 200 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 138 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 1769 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | 20 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 215 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 148 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 56 | Е13-154 К=2 ЭСН18-7 | -ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ И АРМАТУРЫ ЗА 2 РАЗА ЛАКОМ ПФ-837 | 1,22 | 33,20<br>3,02 | 0,28<br>0,08 | 41 | 4 | -<br>- | 4,60<br>0,10 | 6<br>- |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 57 | Е26-16 ЭСН4-3 | -ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ | 1,30 | 20,40<br>8,37 | 0,17<br>0,05 | 27 | 11 | -<br>- | 13,80<br>0,06 | 18<br>- |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 58 | С114-97 | -СТОИМОСТЬ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПРОШИВНЫХ БЕЗ ОБКЛАДОК | 1,61 | 19,60<br>- | -<br>- | 32 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | М3 | | | | | | | | |
| | | ОБЪЕМ:1,3.1,03.1,2 | | | | | | | | |
| 59 | С114-519 | -СТОИМОСТЬ ОБКЛАДОК | 1,30 | 21,50 | - | 28 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 60 | Е13-121 ЭСН15-6 | -ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 | 1,22 | 7,71<br>2,05 | 0,20<br>0,06 | 9 | 3 | -<br>- | 3,10<br>0,08 | 4<br>- |
| | | 100М2 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Е13-168 | -ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ | 1,22 | 7,13 | 0,15 | 9 | 1 | - | 1,45 | 2 |
| | ЭСН18-21 | БТ-177 | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | 0,98 | 0,04 | | | - | 0,05 | - |
| 62 | Е26-73 | -ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ | 0,53 | 12,60 | 0,05 | 7 | 6 | - | 21,10 | 11 |
| | ЭСН13-9 | ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ | | | | | | | | |
| | | ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ | | 11,80 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 63 | С114-190 | -СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА | 58,30 | 1,01 | - | 59 | - | - | - | - |
| | | РУЛОННОГО | | | | | | | | |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| | | ОБЪЕМ;53.1.1 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 212 | 25 | - | | 41 |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 212 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 35 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 6 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 20 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 267 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 43 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 31 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 267 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 43 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 31 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 1750 | 148 | 10 | | 241 |
| | | | РУБ. | | | | | 3 | | 4 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 530 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 530 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 16 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 7 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 1 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 2 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 25 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 15 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 10 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 212 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 35 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 6 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 20 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 267 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 43 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 31 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ = | РУБ. | | | 992 | - | - | | - |
| | | СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ = | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ = | РУБ. | | | 132 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. = | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 10 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. = | РУБ. | | | - | 21 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ = | РУБ. | | | 90 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НУЧП = | РУБ. | | | - | 6 | - | | - |
| | | ВСЕГО СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ = | РУБ. | | | 1214 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ = | РУБ. | | | - | 20 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ = | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 200 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА = | РУБ. | | | - | 138 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 2036 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ = | РУБ. | | | - | 20 | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ = | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 258 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА = | РУБ. | | | - | 179 | - | | - |

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-II

К типовому проекту вспомогательного корпуса автотранспортного предприятия на 300 грузовых автомобилей

на приобретение и монтаж технологических трубопроводов пароснабжения

Основание: Ал.I ТК 2-4
Составлена в ценах I984 года

| | |
|---|---|
| Сметная стоимость | 0,54 тыс.руб. |
| в том числе: | |
| а) оборудования | - тыс.руб. |
| б) монтажных работ | 0,35 тыс.руб. |
| в) строительных работ | 0,I9 тыс.руб. |
| прочих работ | - |
| Нормативная условно-чистая продукция | |
| Показатели по смете | |
| Стоимость на: | |
| I автомобиль | I,80 руб. |
| I м2 общей площади здания | 0,28 руб. |
| I м3 объема здания | 0,04 руб. |

| №№ пп | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоим.единицы,руб. Всего / основной зарплаты | Стоим.единицы,руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты | Общая стоимость,руб. Всего | Основной зарплаты | Экспл. машин / в т.ч. зарплаты | Затраты труда рабочих, чел-ч не занятых обслужив.машин / Обслуживающ.машины на един. | Затраты труда рабочих, чел-ч не занятых обслужив.машин / Обслуживающ.машины всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
| | | Раздел I. Монтажные работы | | | | | | | | |
| I | ЦI2-2-3 | Монтаж трубопроводов из труб стальных электросварных диаметром 20.2 мм / кг | 4,40 | 0,22 / 0,2I | 0,0I / - | I | I | - / - | 0,35 / - | 2 / - |
| 2 | ЦI2-2-6 | Монтаж трубопроводов из труб стальных электросварных диаметром 48.2.5 мм / т | 0,I4 | I25,00 / II4,00 | 3,75 / I,I9 | I8 | I6 | - / - | 200,00 / I,54 | 28 / - |
| 3 | ЦI2-2-6 | Монтаж трубопроводов из труб стальных электросварных диаметром 60,2,5 мм / т | 0,20 | I25,00 / II4,00 | 3,75 / I,I9 | 25 | 23 | I / - | 200,00 / I,54 | 40 / - |
| 4 | ЦI2-2-7 | Монтаж футляров из труб стальных электросварных диаметром 89.2,8 мм / т | 0,0I | 97,80 / 79,I0 | I4,50 / 7,74 | I | I | - / - | I34,00 / 9,98 | I / - |
| 5 | ЦI2-807-I | Монтаж вентиля чугунного муфтового I548П2 диаметром I5 мм / шт | 5,00 | 0,75 / 0,73 | - / - | 4 | 4 | - / - | I,00 / - | 5 / - |
| 6 | ЦI2-867-I | Монтаж конденсатоотводчика 45ЧI2НЖ диаметром I5 мм / шт | I,00 | I,67 / I,42 | 0,05 / 0,0I | 2 | I | - / - | 2,00 / 0,0I | 2 / - |
| | | Итого прямые затраты по разделу I / руб. / руб. | | | | 5I | 46 | I / - | | 78 / - |
| | | В том числе: | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | | 51 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | | 37 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 3 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | | - | 6 | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | | 6 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | | 94 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 81 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | | - | 52 | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | | 94 | - | - | | - |
| | ЧОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 81 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | | - | 52 | - | | - |
| | РАЗДЕЛ 2. АТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ | | | | | | | | | |
| 7 | С159-4226 -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ | | 4,40 | 1,20 | - | 5 | - | - | - | - |
| | ДОП1 К ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ | | | - | - | | | - | - | - |
| | СЦМ ТЕХ.Ч 20.2ММ | | | | | | | | | |
| | ТАБЛ13 КГ | | | | | | | | | |
| | К=0,89 | | | | | | | | | |
| | ЦЕНА:1,35.0,89 | | | | | | | | | |
| 8 | С159-3314 -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ | | 0,14 | 790,32 | - | 111 | - | - | - | - |
| | ДОП1 К ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ | | | - | - | | | - | - | - |
| | СЦМ ТЕХ.Ч 48,2,5ММ | | | | | | | | | |
| | ТАБЛ.13 Т | | | | | | | | | |
| | ЦЕНА:888.0,89 | | | | | | | | | |
| 9 | С159-3321 -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ | | 0,20 | 514,42 | - | 103 | - | - | - | - |
| | ДОП1 К ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ | | | - | - | | | - | - | - |
| | СЦМ ТЕХ.Ч 60,2,5ММ | | | | | | | | | |
| | ТАБЛ.13 Т | | | | | | | | | |
| | ЦЕНА:978.0,89 | | | | | | | | | |
| 10 | С159-3326 -ФУТЛЯРЫ ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ | | 0,01 | 471,70 | - | 5 | - | - | - | - |
| | ДОП1 К ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ДИАМЕТРОМ | | | - | - | | | - | - | - |
| | СЦМ ТЕХ.Ч 89.2,8ММ | | | | | | | | | |
| | ТАБЛ.13 Т | | | | | | | | | |
| | ЦЕНА:930.0,89 | | | | | | | | | |
| 11 | С130-2035 -ВЕНТИЛЬ 15Н8П2 ДИАМЕТРОМ 15ММ | | 5,00 | 1,42 | - | 7 | - | - | - | - |
| | ШТ | | | - | - | | | - | - | - |
| 12 | С130-935 -КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ МУФТОВЫЕ | | 1,00 | 5,98 | - | 5 | - | - | - | - |
| | 45Ч15НЖ ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА , | | | - | - | | | - | - | - |
| | ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 | | | | | | | | | |
| | ШТ | | | | | | | | | |
| 13 | С111-481 -УГОЛОК Б45.45,5 | | 0,02 | 141,00 | - | 3 | - | - | - | - |
| | Т | | | - | - | | | - | - | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | | 239 | - | - | | - |
| | | ---- | | | | | | | | |
| | | РУБ. | | | | | | - | | - |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | | 239 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 18 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 257 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 257 | - | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 3. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ | | | | | | | | |
| 14 | Е9-153 ЭСН24-4 | -ОПОРЫ ПОДВИЖНЫЕ И НЕПОДВИЖНЫЕ | 0,02 | 27,10 | 4,98 | 1 | - | - | 25,20 | 1 |
| | | Т | | 14,80 | 1,52 | | | - | 1,96 | - |
| 15 | С121-2019 | -ОПОРЫ ПОДВИЖНЫЕ И НЕПОДВИЖНЫЕ | 0,02 | 356,00 | - | 7 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | РУБ. | | | 8 | - | - | | 1 |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 8 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 10 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | РУБ. | | | 10 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | РАЗДЕЛ 4. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 16 | Е26-69 ЭСН13-5 | -ПОКРЫТИЕ ТРУБ ИЗОЛОМ | 0,04 | 81,10 | 1,33 | 3 | 1 | - | 47,20 | 2 |
| | | 100М2 | | 28,40 | 0,40 | | | - | 0,52 | - |
| 17 | С111-103 | -ИЗОЛ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ | 4,83 | 0,47 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| | | ОБЪЕМ:4,2.1,15 | | | | | | | | |
| 18 | Е26-15 ЭСН4-2 | -ИЗОЛЯЦИЯ ШНУРОМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМ ИЗ | 0,55 | 22,70 | 0,33 | 12 | 12 | - | 41,00 | 23 |
| | | МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ В ЧУЛКЕ ИЗ НИТИ СТЕКЛЯННОЙ | | 21,80 | 0,10 | | | - | 0,13 | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 19 | С114-350 | -ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ НИТИ СТЕКЛЯННОЙ КРУЧЕНОЙ ТУ-36-1695-79 | 0,57 | 63,80 | - | 36 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| | | ОБЪЕМ:0,55,1,03 | | | | | | | | |
| 20 | Е26-73 ЭСН13-9 | -ПОКРЫТИЕ ПО ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ | 0,20 | 12,60 | 0,05 | 3 | 2 | - | 21,10 | 4 |
| | | 100М2 | | 11,80 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| 21 | С114-193 | -СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Б-В | 0,02 | 1870,30 | - | 42 | - | - | - | - |
| | | 1000М2 | | - | - | | | - | - | - |
| | | ОБЪЕМ:20,25.1,1 | | | | | | | | |
| 22 | Е26-62 | -ИЗОЛЯЦИЯ АЛЮМИНИЕВЫМ ЛИСТОМ | 0,06 | 80,10 | 1,21 | 5 | 4 | - | 128,00 | 7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ЭСН11-6 | 100М2 | | | | | | | | |
| | | | | 78,30 | 0,36 | | | - | 0,46 | - |
| 23 | СПИСЬМО ГОССТРОЯ 63А ОТ 15.08.83Г 158-408 | -ПРЕДЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ АЛЮМИНИЕВЫХ ЛИСТОВ | 5,85 | 0,94 | - | 5 | - | - | - | - |
| | | КГ | | - | - | | | - | - | - |
| | | ЦЕНА:0,75+(1,45-1,36) ОБЪЕМ:4,9,1,2 | | | | | | | | |
| 24 | Е7-668 ЭСН47-11-18 | -ПОДУШКА ОПОРНАЯ 200,200 СЕРИЯ 3.006-2 ВЫП,1 | 6,00 | 0,72 | 0,13 | 4 | 4 | - | 1,01 | 6 |
| | | ШТ | | 0,59 | 0,05 | | | - | 0,06 | - |
| 25 | ССЦМ-9-92 | -СТОИМОСТЬ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200 | 0,03 | 64,40 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 26 | ССЦМ Т.2 П3.9 Т3-1П13 | -СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ | 0,04 | 413,00 | - | 17 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 27 | ССЦМ Т.Ч П3.9 Т3-1П18 | -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ | 0,04 | 178,00 | - | 7 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 28 | Е22-494 ЭСН22-36 | -ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ | 2,50 | 1,13 | - | 3 | 1 | - | 0,97 | 2 |
| | | М | | 0,59 | - | | | - | - | - |
| 29 | Е13-121 ЭСН15-6 | -ОГРУНТОВКА ТРУБОПРОВОДОВ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 | 0,13 | 7,71 | 0,20 | 1 | - | - | 3,10 | - |
| | | 100М2 | | 2,05 | 0,06 | | | - | 0,08 | - |
| 30 | Е13-154 ЭСН18-7 | -ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ ЭМАЛЬЮ ПФ-837 | 0,13 | 16,50 | 0,14 | 2 | - | - | 2,30 | - |
| | | 100М2 | | 1,51 | 0,04 | | | - | 0,05 | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | РУБ. | | | | 144 | 24 | - | | 44 |
| | | ---- | | | | | | | | |
| | | РУБ. | | | | | | - | | - |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | | 144 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | | 23 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 2 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | | - | 2 | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | | 11 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | | 178 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 46 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | | - | 26 | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | РУБ. | | | | 178 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 46 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | | - | 26 | - | | - |
| | РАЗДЕЛ 5. ПРОЧИЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | |
| 31 | СПИСЬМО ГОССТРОЯ 63А ОТ 15.08.83Г | -ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ НА СТОИМОСТЬ АЛЮМИНИЕВЫХ ЛИСТОВ | 4,87 | 0,41 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | КГ | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 158-408 | | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА:1,36.0,75 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 | РУБ. | | | 3 | - | - | | - |
| | | | ---- | | | | | --- | | --- |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 3 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 3 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | РУБ. | | | 3 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 445 | 70 | 1 | | 123 |
| | | | ---- | | | | | --- | | --- |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 290 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 37 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 3 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 6 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 24 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 351 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 81 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 52 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 144 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 23 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 2 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 11 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 178 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 46 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 26 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 8 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 10 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 3 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 3 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 542 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 128 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 78 | - | | - |

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I2

К типовому проекту вспомогательного корпуса автотранспортного предприятия на 300 грузовых автомобилей

на приобретение и монтаж технологических трубопроводов системы повторного использования воды (подающая сеть)

Основание: Ал.Ш ВК 3-4
Составлена в ценах 1984 г.

| | |
|---|---|
| Сметная стоимость | 0,88 тыс.руб. |
| в том числе: | |
| а) оборудования | тыс.руб. |
| б) монтажных работ | 0,85 тыс.руб. |
| в) строительных работ | 0,03 тыс.руб. |
| Нормативная условно-чистая продукция | |
| Показатели по смете | |
| Стоимость на: | |
| I автомобиль | 2,93 руб. |
| I м2 общей площади здания | 0,46 руб. |
| I м3 объема здания | 0,07 руб. |

| №№ пп | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоим.единицы,руб. Всего / в т.ч. основной зарплаты | Стоим.единицы,руб. Эксп. машин / в т.ч. зарплаты | Общая стоимость,руб. Всего | Общая стоимость,руб. Основной зарплаты | Общая стоимость,руб. Эксп. машин / в т.ч. зарплаты | Затраты труда рабочих, чел-ч не занятых обслуж.машин. Обслуживающ.машины на един. | Затраты труда рабочих, чел-ч не занятых обслуж.машин. Обслуживающ.машины всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
| | | Раздел I. Монтажные работы | | | | | | | | |
| I | ЦI2-II8-2 | Монтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 75 мм внутри здания<br>м | I0,00 | I,07<br>0,99 | 0,03<br>0,0I | II | I0 | -<br>- | 2,00<br>0,0I | 20<br>- |
| 2 | ЦI2-II8-3 | Монтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром II0 мм внутри здания<br>м | 50,00 | I,4I<br>I,25 | 0,09<br>0,02 | 70 | 63 | 4<br>I | 2,00<br>0,03 | I00<br>I |
| 3 | ЦI2-II8-5 | Монтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром I50 мм внутри здания<br>м | 38,00 | I,96<br>I,66 | 0,I7<br>0,05 | 74 | 63 | 7<br>2 | 3,00<br>0,06 | II4<br>2 |
| 4 | ЦI2-269-5 | Монтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром I50 мм вне здания<br>м | 5,00 | I,20<br>0,90 | 0,25<br>0,09 | 6 | 5 | I<br>- | I,00<br>0,I2 | 5<br>I |
| 5 | ЦI2-802-5 | Монтаж задвижки чугунной фланцевой 30Ч6БР диаметром 80 мм<br>шт | I,00 | 7,52<br>3,38 | 0,32<br>0,04 | 8 | 3 | -<br>- | 6,00<br>0,05 | 6<br>- |
| 6 | ЦI2-802-5 | Монтаж задвижки чугунной фланцевой 30Ч6БР диаметром I00 мм<br>шт | 2,00 | 7,52<br>3,38 | 0,32<br>0,04 | I5 | 7 | I<br>- | 6,00<br>0,05 | I2<br>- |
| 7 | ЦI2-802-7 | Монтаж задвижки чугунной фланцевой 30Ч6БР диаметром I50 мм<br>шт | I,00 | 9,42<br>4,77 | 0,62<br>0,I2 | 9 | 5 | I<br>- | 8,00<br>0,I5 | 8<br>- |
| | | Итого прямые затраты по разделу I<br>руб. | | | | I93 | I56 | I4 | | 256 |

| 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | руб. | | | | 3 | | | | | 4 |
| В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | руб. | | 193 | " | - | - | | | | - |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | руб. | | 124 | - | - | - | | | | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ Р Н.Р. - | чел.-ч | | " | - | - | 11 | | | | |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | руб. | | " | 22 | - | - | | | | - |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | руб. | | 26 | " | - | - | | | | - |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | руб. | | 343 | - | - | - | | | | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | чел.-ч | | " | - | - | 280 | | | | |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | руб. | | " | 181 | - | - | | | | - |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | руб. | | 343 | - | - | - | | | | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | чел.-ч | | " | - | - | 280 | | | | |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | руб. | | " | 181 | - | - | | | | - |

РАЗДЕЛ 2. АТЕРМАЛЬ,НЕ УЯТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

| | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 466 | - | - | | - |
| | | | ---- | | | | | --- | | --- |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 466 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 38 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 504 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 504 | - | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 14 | Е1-936 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В | 0,10 | 101,00 | - | 10 | 10 | - | 184,00 | 18 |
| | ЭСН78-2 | ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ 1М ГЛУБИНОЙ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ | | 101,00 | - | | | - | - | - |
| | | 100М3 | | | | | | | | |
| 15 | Е1-999 | -КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК ТРАНШЕИ | 0,10 | 23,00 | 0,93 | 2 | 2 | - | 30,20 | 3 |
| | ЭСН86-2 | 100М3 | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | 16,30 | 0,28 | | | - | 0,40 | - |
| 16 | С122-405 | -СТОИМОСТЬ КРЕПЛЕНИЯ | 2,40 | 3,34 | - | 8 | - | - | - | - |
| | | М2 | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 17 | Е1-968 | -ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕИ | 0,10 | 46,00 | - | 5 | 5 | - | 99,30 | 10 |
| | ЭСН81-2 | 100М3 | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | 46,00 | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | РУБ. | | | 25 | 17 | - | | 31 |
| | | | ---- | | | | | --- | | --- |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 25 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 4 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 2 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 31 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 31 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 17 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | РУБ. | | | 31 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 31 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 17 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 684 | 173 | 14 | | 296 |
| | | | ---- | | | | | ---- | | ---- |
| | | | РУБ. | | | | | 3 | | 4 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 659 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 124 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 11 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 22 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 64 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 847 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 280 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 181 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 25 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 4 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 2 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 31 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 31 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 17 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 878 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 311 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 198 | - | | - |

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I3

К типовому проекту вспомогательного корпуса автотранспортного предприятия на 300 грузовых автомобилей
на приобретение и монтаж технологических трубопроводов системы повторного использования воды
(обратная сеть)

Основание: Ал.III ВК 3-4
Составлена в ценах 1984 года

| | |
|---|---|
| Сметная стоимость | 0,77 тыс.руб. |
| в том числе: | |
| а) оборудования | тыс.руб. |
| б) монтажных работ | 0,59 тыс.руб. |
| в) строительных работ | 0,I8 тыс.руб. |
| Нормативная условно-чистая продукция | |
| Показатели по смете | |
| Стоимость на: | |
| I автомобиль | 2,57 руб. |
| I м2 общей площади здания | 0,40 руб. |
| I м3 объема здания | 0,06 руб. |

| №№ пп | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоим.единицы,руб. Всего / основной зарплаты | Стоим.единицы,руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты | Общая стоимость,руб. Всего | Общая стоимость,руб. Основной зарплаты | Общая стоимость,руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты | Затраты труда рабочих, чел-ч не занятых обслуж.машин / Обслуживающ.машины на един. | Затраты труда рабочих, чел-ч не занятых обслуж.машин / Обслуживающ.машины Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
| | | Раздел I. Монтажные работы | | | | | | | | |
| I | ЦI2-II8-I | Монтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм внутри здания | I0,00 | 0,80 | 0,02 | 8 | 8 | - | I,00 | I0 |
| | | м | | 0,75 | - | | | - | - | - |
| 2 | ЦI2-II8-7 | Монтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм внутри здания | 37,00 | 2,66 | 0,26 | 98 | 82 | I0 | 4,00 | I48 |
| | | м | | 2,2I | 0,08 | | | 3 | 0,I0 | 4 |
| 3 | ЦI2-269-I | Монтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм вне здания | I0,00 | 0,53 | 0,02 | 5 | 5 | - | 0,60 | 6 |
| | | м | | 0,50 | - | | | - | - | - |
| 4 | ЦI2-269-7 | Монтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм вне здания | 5,00 | I,67 | 0,40 | 8 | 6 | 2 | 2,00 | I0 |
| | | м | | I,I9 | 0,I5 | | | I | 0,I9 | I |
| | Итого прямые затраты по разделу I | руб. | | | | II9 | I0I | I2 | | I74 |
| | | руб. | | | | | | 4 | | 5 |
| | В том числе: | | | | | | | | | |
| | Стоимость монтажных работ | руб. | | | | II9 | - | - | | - |
| | Накладные расходы | руб. | | | | 80 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость в н.р. | чел-ч | | | | - | - | - | | 7 |
| | Сметная заработная плата в н.р. | руб. | | | | - | I5 | - | | - |
| | Плановые накопления | руб. | | | | I6 | - | - | | - |
| | Всего, стоимость монтажных работ | руб. | | | | 2I5 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость | чел-ч | | | | - | - | - | | I86 |
| | Сметная заработная плата | руб. | | | | - | I20 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 215 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 186 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 120 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ | | | | | | | | |
| 5 | С159-484 К=1,04 | -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ СРЕДНЕГО ТИПА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 50ММ | 2,08 | 5,40 | - | 11 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | 10М | | | | | | | | |
| | | ОБЪЕМ:20.1,04 | | | | | | | | |
| 6 | С159-493 К=1,04 | -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ СРЕДНЕГО ТИПА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 200ММ | 4,37 | 77,00 | - | 336 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | 10М | | | | | | | | |
| | | ОБЪЕМ:42.1,04 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 347 | - | - | | - |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 347 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 28 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 375 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 375 | - | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 7 | Е1-936 ЭСН78-2 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ 1М ГЛУБИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ | 0,30 | 101,00 | - | 30 | 30 | - | 184,00 | 55 |
| | | | | 101,00 | - | | | - | - | - |
| | | 100М3 | | | | | | | | |
| 8 | Е1-999 ЭСН86-2 | -КРЕПЛЕНИЕ СЕНОК ТРАНШЕЙ | 0,30 | 23,00 | 0,93 | 7 | 5 | - | 30,20 | 9 |
| | | 100М3 | | 16,80 | 0,28 | | | - | 0,40 | - |
| 9 | С122-405 | -СТОИМОСТЬ КРЕПЛЕНИЯ | 7,20 | 3,34 | - | 24 | - | - | - | - |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 10 | Е1-968 ЭСН81-2 | -ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАШЕЙ | 0,30 | 46,00 | - | 14 | 14 | - | 99,30 | 30 |
| | | 100М3 | | 46,00 | - | | | - | - | - |
| 11 | Е1-936 ЭСН78-2 | -РЫТЬЕ ТРАНШЕЙ БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ ГЛУБИНОЙ 1,5М ШИРИНОЙ 0,8М | 0,55 | 80,80 | - | 44 | 44 | - | 147,20 | 81 |
| | | 100М3 | | 80,80 | - | | | - | - | - |
| | | Т.Ч. П.3,72 | | | | | | | | |
| 12 | Е1-968 ЭСН81-2 | -ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ | 0,55 | 46,00 | - | 25 | 25 | - | 99,30 | 55 |
| | | 100М3 | | 46,00 | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | РУБ. | | | 146 | 118 | - | | 230 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ---- | | | | | --------- | | --------- |
| | | | руб. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | руб. | | | 144 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | руб. | | | 23 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | руб. | | | - | 4 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | руб. | | | 13 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | руб. | | | 180 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | чел.-ч | | | - | - | - | | 231 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | руб. | | | - | 122 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | руб. | | | 180 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | чел.-ч | | | - | - | - | | 231 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | руб. | | | - | 122 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | руб. | | | 610 | 219 | 12 | | 404 |
| | | | ---- | | | | | --------- | | --------- |
| | | | руб. | | | | | 4 | | 5 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | руб. | | | 466 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | руб. | | | 80 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 7 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | руб. | | | - | 15 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | руб. | | | 44 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | руб. | | | 590 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | чел.-ч | | | - | - | - | | 186 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | руб. | | | - | 120 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | руб. | | | 144 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | руб. | | | 23 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | руб. | | | - | 4 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | руб. | | | 13 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | руб. | | | 180 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | чел.-ч | | | - | - | - | | 231 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | руб. | | | - | 122 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | руб. | | | 770 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | чел.-ч | | | - | - | - | | 417 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | руб. | | | - | 242 | - | | - |

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I4

К типовому проекту вспомогательного корпуса автотранспортного предприятия на 300 грузовых автомобилей
на приобретение и монтаж технологического оборудования и трубопроводов воздухоснабжения

Основание: Ал.I ТК 2-4
Составлена в ценах I984 года

| | |
|---|---|
| Сметная стоимость | 8,38 тыс.руб. |
| в том числе: | |
| а) оборудования | 6,35 тыс.руб. |
| б) монтажных работ | I,58 тыс.руб. |
| в) строительных работ | 0,45 тыс.руб. |
| Нормативная условно-чистая продукция | |
| Показатели по смете | |
| Стоимость на: | |
| I автомобиль | 27,93 руб. |
| I м2 общей площади здания | I,06 руб. |
| I м3 объема здания | 0,I6 руб. |

| №№ пп | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоим.единицы,руб. Всего / в т.ч. основной зарплаты | Экспл. машин / в т.ч. зарплаты | Общая стоимость,руб. Всего | в т.ч. основной зарплаты | Экспл. машин / в т.ч. зарплаты | Затраты труда рабочих, чел-ч не занятых обслуж.машин | Обслуживающ.машины на един. | Обслуживающ.машины всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | | II |
| | | Раздел I. Оборудование и монтажные работы | | | | | | | | | |
| I | 2302-08009 | Компрессор воздушный 4ВУI-5/9М2 шт | 2,00 | 2420,00 / - | - / - | 4840 | - | - / - | - | - | - |
| 2 | Ц7-I-3 | Монтаж компрессора воздушного 4ВУI-5/9М2 компл. | 2,00 | I49,00 / II9,00 | II,I0 / 5,55 | 298 | 238 | 22 / II | I93,00 / 7,I6 | | 386 / I4 |
| 3 | ЦУЕРЕР II.I.7 | Стоимость эл.энергии на опробование квт.ч. | 3360,00 | 0,03 / - | - / - | I0I | - | - / - | - | - | - |
| 4 | ЦЕННИК I г.МОСКВА Р.IIII63 | Стоимость воды на опробование квт.ч. | I22,00 | 0,30 / - | - / - | 37 | - | - / - | - | - | - |
| 5 | 2302-I3030 | Воздухосборник 8-2,0 компл. | 2,00 | 420,00 / - | - / - | 840 | - | - / - | - | - | - |
| 6 | Ц8-I-3 | Монтаж воздухосборника В-2,0 шт | 2,00 | 23,90 / I4,00 | 3,II / I,44 | 48 | 28 | 6 / 3 | 27,00 / I,86 | | 54 / 4 |
| 7 | I906-I6002 | Таль ручная передвижная червячная грузоподъемностью I т шт | I,00 | 4I,00 / - | - / - | 4I | - | - / - | - | - | - |
| 8 | Ц3-У-6II К=I,05 | Монтаж тали ручной червячной т | 0,05 | 47,25 / 25,4I | 3,88 / I,26 | 2 | I | - / - | 40,66 / I,63 | | 2 / - |
| | | Цена: 45.I,05<br>24,2.I,05<br>3,7.I,05<br>I,2.I,05 | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 240415-5196 ДОП19 | -ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ НА ОДНО РАБОЧЕЕ МЕСТО ОРГ-5365 ШТ | 1,00 | 140,00 | - | 140 | - | - | - | - |
| 10 | 1808-17005 | -ФИЛЬТР-ВЛАГООТДЕЛИТЕЛЬ 22-10,80 ШТ | 5,00 | 8,40 | - | 42 | - | - | - | - |
| 11 | Ц12-807-1 | -МОНТАЖ ФИЛЬТРА-ВЛАГООТДЕЛИТЕЛЯ 22-10,80 ШТ | 5,00 | 0,75 | - | 4 | 4 | - | 1,00 | 5 |
| 12 | 1808-17006 | -ФИЛЬТР ВЛАГООТДЕЛИТЕЛЬ 22-16,80 ШТ | 1,00 | 8,40 | - | 8 | - | - | - | - |
| 13 | Ц12-807-1 | -МОНТАЖ ФИЛЬТРА ВЛАГООТДЕЛИТЕЛЯ 22У-16,80 ШТ | 1,00 | 0,75 | - | 1 | 1 | - | 1,00 | 1 |
| 14 | 1808-22018 ДОП20 | -КЛАПАН РЕДУКЦИОННЫЙ 122-12 (ПКР-12-12) ШТ | 2,00 | 20,00 | - | 40 | - | - | - | - |
| 15 | Ц12-805-1 | -МОНТАЖ КЛАПАНА РЕДУКЦИОННОГО 122-12 ШТ | 2,00 | 1,85 | 0,06 | 4 | 3 | - | 3,00 | 6 |
| 16 | 1808-22021 ДОП20 | -КЛАПАН РЕДУКЦИОННЫЙ 122-16(ПКР16-12) ШТ | 1,00 | 20,00 | - | 20 | - | - | - | - |
| 17 | Ц12-805-1 | -МОНТАЖ КЛАПАНА РЕДУКЦИОННОГО 122-16 ШТ | 1,00 | 1,85 | 0,06 | 2 | 2 | - | 3,00 | 3 |
| 18 | 2307-10396 | -ВЕНТИЛЬ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ 15К4888Р СВМ ДИАМЕТРОМ 25ММ ШТ | 1,00 | 20,00 | - | 20 | - | - | - | - |
| 19 | Ц12-801-1 В.У. К ОТДЕЛУ12 П.2 К=1,25 | -МОНТАЖ ВЕНТИЛЯ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ 15К4888Р СВМ ДИАМЕТРОМ 25ММ ШТ | 1,00 | 2,13 | 0,03 | 2 | 2 | - | 3,00 | 3 |
| 20 | 1704-20001 | -МАНОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ОБМ1-100 ШТ | 4,00 | 2,30 | - | 9 | - | - | - | - |
| 21 | Ц11-93-1 | -МОНТАЖ МАНОМЕТРА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБМ1-100 ШТ | 4,00 | 0,80 | - | 3 | 3 | - | 1,00 | 4 |
| 22 | Ц12-1-1 | -МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ М | 289,00 | 0,48 | 0,04 | 139 | 124 | 12 | 1,00 | 289 |
| 23 | Ц12-1-2 | -МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ДИАМЕТРОМ 80ММ М | 20,00 | 0,64 | 0,06 | 12 | 11 | 1 | 1,00 | 20 |
| 24 | Ц12-1-1 | -МОНТАЖ ФУТЛЯРОВ ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ДИАМЕТРОМ 50ММ М | 4,50 | 0,48 | 0,04 | 2 | 2 | - | 1,00 | 5 |
| 25 | Ц12-807-1 | -МОНТАЖ ВЕНТИЛЯ 15Ч8П2 | 19,00 | 0,75 | - | 14 | 14 | - | 1,00 | 19 |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ДИАМЕТРОМ 20ММ | | | | | | | | | |
| | | | ШТ | | 0,73 | - | | | - | - | - |
| 26 | Ц12-807-1 | -МОНТАЖ ВЕНТИЛЯ 15Ч8П2 | | 5,00 | 0,75 | - | 4 | 4 | - | 1,00 | 5 |
| | | ДИАМЕТРОМ 25ММ | | | | | | | | | |
| | | | ШТ | | 0,73 | - | | | - | - | - |
| 27 | Ц12-807-1 | -МОНТАЖ ВЕНТИЛЯ ЗАПОРНОГО | | 2,00 | 0,75 | - | 2 | 1 | - | 1,00 | 2 |
| | | 15К418П ДИАМЕТРОМ 15ММ | | | | | | | | | |
| | | | ШТ | | 0,73 | - | | | - | - | - |
| 28 | Ц12-807-4 | -МОНТАЖ ВЕНТИЛЯ ЗАПОРНОГО | | 4,00 | 0,91 | 0,01 | 4 | 3 | - | 2,00 | 8 |
| | | МУФТОВОГО 15К41П ДИАМЕТРОМ | | | | | | | | | |
| | | 50ММ | | | 0,86 | - | | | - | - | - |
| | | | ШТ | | | | | | | | |
| 29 | Ц12-805-1 | -МОНТАЖ КЛАПАНА | | 1,00 | 1,85 | 0,06 | 2 | 2 | - | 3,00 | 3 |
| | | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО ФЛАНЦЕВОГО | | | | | | | | | |
| | | 17Ч3БР1 ДИАМЕТРОМ 25ММ | | | 1,59 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| | | | ШТ | | | | | | | | |
| 30 | Ц12-802-3 | -МОНТАЖ ЗАДВИЖКИ ФЛАНЦЕВОЙ | | 2,00 | 2,08 | 0,06 | 4 | 3 | - | 3,00 | 6 |
| | | 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 50ММ | | | | | | | | | |
| | | | ШТ | | 1,71 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| 31 | Ц12-802-5 | -МОНТАЖ ЗАДВИЖКИ ФЛАНЦЕВОЙ | | 2,00 | 7,52 | 0,32 | 15 | 7 | 1 | 6,00 | 12 |
| | | 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 80ММ | | | | | | | | | |
| | | | ШТ | | 3,38 | 0,04 | | | - | 0,05 | - |
| 32 | Ц12-809-1 | -МОНТАЖ КРАНА ТРЕХХОДОВОГО | | 4,00 | 0,81 | - | 3 | 3 | - | 1,00 | 4 |
| | | 14М1 ДИАМЕТРОМ 15ММ | | | | | | | | | |
| | | | ШТ | | 0,75 | - | | | - | - | - |
| 33 | Ц12-811-1 | -МОНТАЖ КРАНА ПРОБНО-СПУСКНОГО | | 2,00 | 0,76 | - | 2 | 1 | - | 1,00 | 2 |
| | | МУФТОВОГО 11Б1БК ДИАМЕТРОМ | | | | | | | | | |
| | | 15ММ | | | 0,72 | - | | | - | - | - |
| | | | ШТ | | | | | | | | |
| 34 | Ц12-2-8 | -МОНТАЖ ТРУБЫ ВЫХЛОПНОЙ | | 0,03 | 79,10 | 13,30 | 2 | 2 | - | 110,00 | 3 |
| | | | Т | | 62,40 | 7,12 | | | - | 9,18 | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | | 6707 | 459 | 42 | | 842 |
| | | | **** | | | | | | | | |
| | | | РУБ. | | | | | | 17 | | 22 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | | 6000 | - | - | | - |
| | | ТАРА И УПАКОВКА - | РУБ. | | | | 57 | - | - | | - |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | | 181 | - | - | | - |
| | | ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | | 74 | - | - | | - |
| | | КОМПЛЕКТАЦИЯ - | РУБ. | | | | 41 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | | 6353 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | | 707 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | | 364 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 31 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | | - | 63 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | | 85 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | | 1156 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 895 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | | - | 539 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | | 7509 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 895 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | " | 539 | " | | " |
| | | РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ | | | | | | | | |
| 35 | С113-13 К=1,03 | -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ДИАМЕТРОМ 15ММ | 20,60 | 0,26 | - | 5 | - | - | - | - |
| | | М | | " | " | | | " | " | " |
| | | ОБЪЕМ:20,1,03 | | | | | | | | |
| 36 | С113-14 К=1,03 | -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ДИАМЕТРОМ 20ММ | 133,90 | 0,31 | - | 42 | - | - | - | - |
| | | М | | " | " | | | " | " | " |
| | | ОБЪЕМ:130,1,03 | | | | | | | | |
| 37 | С113-15 К=1,03 | -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ДИАМЕТРОМ 25ММ | 103,00 | 0,42 | - | 43 | - | - | - | - |
| | | М | | " | " | | | " | " | " |
| | | ОБЪЕМ:100,1,03 | | | | | | | | |
| 38 | С113-16 К=1,03 | -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ДИАМЕТРОМ 32ММ | 5,15 | 0,54 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | М | | " | " | | | " | " | " |
| | | ОБЪЕМ:5,1,03 | | | | | | | | |
| 39 | С113-17 К=1,03 | -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ДИАМЕТРОМ 40ММ | 22,66 | 0,67 | - | 15 | - | - | - | - |
| | | М | | " | " | | | " | " | " |
| | | ОБЪЕМ:22,1,03 | | | | | | | | |
| 40 | С113-18 К=1,03 | -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ДИАМЕТРОМ 50ММ | 12,36 | 0,86 | - | 11 | - | - | - | - |
| | | М | | " | " | | | " | " | " |
| | | ОБЪЕМ:12,1,03 | | | | | | | | |
| 41 | С113-20 К=1,03 | -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ДИАМЕТРОМ 80ММ | 20,60 | 1,46 | - | 30 | - | - | - | - |
| | | М | | " | " | | | " | " | " |
| 42 | С159-3333 ДОП1 К СЦМ ТЕХ.Ч ТАБЛ.13 | -ТРУБА ВЫХЛОПНАЯ ДИАМЕТРОМ 100ММ | 0,03 | 437,88 | - | 13 | - | - | - | - |
| | | Т | | " | " | | | " | " | " |
| | | ЦЕНА:492.0,89 | | | | | | | | |
| 43 | С130-2036 | -ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ 15Ч8П2 ДИАМЕТРОМ 20ММ | 19,00 | 1,64 | - | 31 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | " | " | | | " | " | " |
| 44 | С130-2037 | -ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ 15Ч8П2 ДИАМЕТРОМ 25ММ | 5,00 | 1,98 | - | 10 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | " | " | | | " | " | " |
| 45 | С130-91 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 | 2,00 | 1,20 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | " | " | | | " | " | " |
| 46 | С130-96 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ | 4,00 | 3,68 | - | 15 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 50 | | | | | | | | |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 47 | С130-877 | -КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ МАЛОПОДЪЕМНЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 17Ч36Р1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 | 1,00 | 5,96 | - | 6 | - | - | - | - |
| | | ШТ. | | | | | | | | |
| 48 | С130-645 | -ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА30Ч6БР ДИАМЕТРОМ В ММ: 50 | 2,00 | 13,90 | - | 28 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 49 | С130-646 | -ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА30Ч6БР ДИАМЕТРОМ В ММ: 80 | 2,00 | 19,30 | - | 39 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 50 | 240702-4 К=1,098 | -КРАН ТРЕХХОДОВОЙ 14М1 ДИАМЕТРОВ 15ММ | 4,00 | 0,76 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 51 | С130-1002 | -КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б16БК ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 0.6 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 | 2,00 | 0,86 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 52 | С111-487 | -СТАЛЬ УГЛОВАЯ 36,36,4 | 0,06 | 155,00 | - | 9 | - | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 53 | С130-1483 | -РУКАВА РЕЗИНОВЫЕ НАПОРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 20ММ Г6-10-20-31У | 50,00 | 1,81 | - | 90 | - | - | - | - |
| | | М | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | РУБ. | | 397 | - | - | | - |
| | | | | РУБ. | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | 397 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | 28 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | 425 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | РУБ. | | 425 | - | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 3. ЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ | | | | | | | | |
| 54 | Е9-122 ЭСН17-5 | -ЯЩИК ДЛЯ ПЕСКА 5139 | 0,05 | 50,20 | 4,10 | 3 | 1 | - | 34,90 | 2 |
| | | Т | | 23,10 | 1,22 | | | - | 1,57 | - |
| 55 | С121-2115 | -ЯЩИК ДЛЯ ПЕСКА 5139 | 0,05 | 370,00 | - | 19 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | Е9-122 | -ЛАРЬ ДЛЯ ОБТИРОЧНЫХ | 0,04 | 50,20 | 4,10 | 2 | 1 | - | 34,90 | 1 |
| | ЭСН17-5 | МАТЕРИАЛОВ 5133 | | | | | | | | |
| | | Т | | 23,10 | 1,22 | | | - | 1,57 | - |
| 57 | С121-2114 | -ЛАРЬ ДЛЯ ОБТИРОЧНЫХ | 0,04 | 441,00 | - | 18 | - | - | - | - |
| | | МАТЕРИАЛОВ 5133 | | | | | | | | |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 58 | Е9-135 | -БАК ПРОДУВОЧНЫЙ ОБЪЕМ 0,7М3 | 0,30 | 52,70 | 25,20 | 16 | 3 | 8 | 16,50 | 5 |
| | ЭСН21-1 | Т | | 10,90 | 8,41 | | | 3 | 10,85 | 3 |
| 59 | С121-1988 | -БАК ПРОДУВОЧНЫЙ ОБЪЕМ 0,7М3 | 0,30 | 253,00 | - | 76 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 60 | Е9-122 | -ПЛОЩАДКА ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ | 0,31 | 50,20 | 4,10 | 16 | 7 | 1 | 34,90 | 11 |
| | ЭСН17-5 | ВОЗДУХОСБОРНИКОВ | | | | | | | | |
| | | Т | | 23,10 | 1,22 | | | - | 1,57 | - |
| 61 | С121-2101 | -ПЛОЩАДКА ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ | 0,31 | 311,00 | - | 96 | - | - | - | - |
| | | ВОЗДУХОСБОРНИКОВ | | | | | | | | |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 62 | Е9-153 | -ОПОРЫ ПОДВИЖНЫЕ И НЕПОДВИЖНЫЕ | 0,01 | 27,10 | 4,98 | 1 | - | - | 25,20 | - |
| | ЭСН24-1 | Т | | 14,80 | 1,52 | | | - | 1,96 | - |
| 63 | С121-2019 | -ОПОРЫ ПОДВИЖНЫЕ И НЕПОДВИЖНЫЕ | 0,01 | 356,00 | - | 4 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | | РУБ. | | 251 | 12 | 9 | | 19 |
| | | | | ---- | | | | --- | | --- |
| | | | | РУБ. | | | | 3 | | 3 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | 251 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | 21 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 2 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | - | 2 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | 21 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | 293 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 24 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | - | 17 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | | РУБ. | | 293 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 24 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | - | 17 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 4. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 64 | Е26-69 | -ПОКРЫТИЕ ТРУБ ИЗОЛОМ | 0,06 | 81,10 | 1,33 | 5 | 2 | - | 47,20 | 3 |
| | ЭСН13-5 | 100М2 | | 28,40 | 0,40 | | | - | 0,52 | - |
| 65 | С111-103 | -ИЗОЛ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ | 6,55 | 0,47 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| | | ОБЪЕМ:5,7*1,15 | | | | | | | | |
| 66 | Е26-15 | -ИЗОЛЯЦИЯ ШНУРОМ | 0,16 | 22,70 | 0,33 | 4 | 3 | - | 41,00 | 7 |
| | ЭСН4-2 | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМ ИЗ | | 21,80 | 0,10 | | | - | 0,13 | - |
| | | МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ В ЧУЛКЕ ИЗ | | | | | | | | |
| | | НИТИ СТЕКЛЯННОЙ | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | М3 | | | | | | | | |
| 67 | С114-350 | -ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ НИТИ СТЕКЛЯННОЙ КРУЧЕНОЙ ТУ-36-1695-79 | 0,16 | 63,80 | - | 10 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| | | ОБЪЕМ:0,158.1,03 | | | | | | | | |
| 68 | Е26-62 ЭСН11-6 | -ИЗОЛЯЦИЯ АЛЮМИНИЕВЫМ ЛИСТОМ | 0,06 | 80,10 | 1,21 | 5 | 5 | - | 128,00 | 8 |
| | | 100М2 | | 78,30 | 0,36 | | | - | 0,46 | - |
| 69 | СПИСЬМО ГОССТРОЯ 63Д ОТ 15.08.83Г 158-408 | -ПРЕДЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ АЛЮМИНИЕВЫХ ЛИСТОВ | 6,57 | 0,84 | - | 6 | - | - | - | - |
| | | КГ | | - | - | | | - | - | - |
| | | ОБЪЕМ:5,47*1,2 | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА:0,75*(1,45-1,36) | | | | | | | | |
| 70 | Е22-161 ЭСН22-11 | -ВЕСЬМА УСИЛЕННОЕ ПОКРЫТИЕ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ЛИПКИХ ЛЕНТ | 8,00 | 9,46 | 1,30 | 76 | 3 | 10 | 0,70 | 6 |
| | | М | | 0,41 | 0,39 | | | 3 | 0,50 | 4 |
| 71 | Е22-494 ЭСН22-36 | -ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ | 4,50 | 1,13 | - | 5 | 3 | - | 0,97 | 4 |
| | | | | 0,59 | - | | | - | - | - |
| | | М | | | | | | | | |
| 72 | Е13-121 ЭСН15-6 | -ОГРУНТОВКА ТРУБОПРОВОДОВ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 | 0,19 | 7,71 | 0,20 | 2 | - | - | 3,10 | 1 |
| | | 100М2 | | 2,05 | 0,06 | | | - | 0,08 | - |
| 73 | Е13-154 ЭСН18-7 | -ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ ЭМАЛЬЮ ПФ-837 | 0,19 | 16,60 | 0,14 | 3 | - | - | 2,30 | - |
| | | 100М2 | | 1,51 | 0,04 | | | - | 0,05 | - |
| 74 | Е1-936 ЭСН78-2 | -РЫТЬЕ ТРАНШЕИ БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ | 0,03 | 80,80 | - | 2 | 2 | - | 147,20 | 4 |
| | | 100М3 | | 80,80 | - | | | - | - | - |
| | | Т.Ч. П.3.72 | | | | | | | | |
| 75 | Е1-968 ЭСН81-2 | -ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ | 0,03 | 46,00 | - | 1 | 1 | - | 99,30 | 3 |
| | | 100М3 | | 46,00 | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | | РУБ. | | 122 | 19 | 10 | | 36 |
| | | | | - | | | | - | | - |
| | | | | РУБ. | | | | 3 | | 4 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | 122 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | 21 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | - | 2 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | 9 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | 152 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 41 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | - | 24 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | | РУБ. | | 152 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 41 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | - | 24 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | РАЗДЕЛ 5. РОЧИЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 76 | СПИСЬМО ГОССТРОЯ 63А ОТ 15.08.83Г 158-408 | *ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ НА СТОИМОСТЬ АЛЮМИНИЕВЫХ ЛИСТОВ КГ | 5,47 | 0,61 * | - * | 3 | - | - - | - - | - - |
| | | ЦЕНА:1,36-0,75 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 | РУБ. | | | 3 | - | - | | - |
| | | | ---- | | | | | --- | | --- |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 3 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 3 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | РУБ. | | | 3 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 7480 | 490 | 61 | | 897 |
| | | | ---- | | | | | --- | | --- |
| | | | РУБ. | | | | | 23 | | 29 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 6000 | - | - | | - |
| | | ТАРА И УПАКОВКА - | РУБ. | | | 57 | - | - | | - |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 181 | - | - | | - |
| | | ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 74 | - | - | | - |
| | | КОМПЛЕКТАЦИЯ - | РУБ. | | | 41 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 6353 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1104 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 364 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 31 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 63 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 113 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1581 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 895 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 539 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 122 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 21 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 2 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 9 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 152 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 41 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 24 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 251 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 21 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 2 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 21 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 293 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 24 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА = | РУБ. | | | - | 17 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ = | РУБ. | | | 3 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ = | РУБ. | | | 3 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 8382 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ = | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 960 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА = | РУБ. | | | - | 580 | - | | - |

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I5

К типовому проекту вспомогательного корпуса автотранспортного предприятия на 300 грузовых автомобилей
на приобретение и монтаж оборудования и трубопроводов автоматического пожаротушения

Основание: Ал.Ш, ТАП.ВРЗ-4
Составлена в ценах 1984 г.

| | |
|---|---|
| Сметная стоимость | 3,65 тыс.руб. |
| в том числе: | |
| а) оборудования | I,4I тыс.руб. |
| б) монтажных работ | 2,06 тыс.руб. |
| в) строительных работ | 0,I8 тыс.руб. |
| Нормативная условно-чистая продукция | тыс.руб. |
| Показатели по смете: | |
| Стоимость на: | |
| I автомобиль | I2,I7 руб. |
| I м2 общей площади здания | I,I7 руб. |
| I м3 объема здания | 0,I7 руб. |

| №№ пп | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоим.единицы,руб. Всего / в т.ч. основной зарплаты | Стоим.единицы,руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты | Общая стоимость,руб. Всего | Общая стоимость,руб. Основной зарплаты | Общая стоимость,руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты | Затраты труда рабочих, чел-ч не занятых обслуж.машин / Обслуживающ.машины на един. | Затраты труда рабочих, чел-ч не занятых обслуж.машин / Обслуживающ.машины всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
| | | Раздел I. Монтажные работы | | | | | | | | |
| I | 230I-0I020 | Насос центробежный консольный одноступенчатый К90/55 с электродвигателем 4АI80S2 шт | 2,00 | 400,00<br>- | -<br>- | 800 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 2 | Ц7-28I-II | Монтаж насоса центробежного консольного одноступенчатого К90/55 шт | 2,00 | 2I,50<br>I3,20 | 2,59<br>I,22 | 43 | 26 | 5<br>2 | 24,00<br>I,57 | 48<br>3 |
| 3 | ЦУЕРЕР П.I.7 | Стоимость эл.энергии на опробование квт.ч | I26,00 | 0,03<br>- | -<br>- | 4 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 4 | 2402-04054 | Баллон испытательный переносной БИП шт | 3,00 | 33,00<br>- | -<br>- | 99 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 5 | ЦI8-557-3 | Монтаж баллона испытательного переносного БИП шт | 3,00 | 5,80<br>5,69 | -<br>- | I7 | I7 | -<br>- | I0,00<br>- | 30<br>- |
| 6 | ЦI2-594-3 | Устройство импульсное ИУ-500Г компл. | I,00 | 238,00<br>39,70 | 9,I8<br>0,92 | 238 | 40 | 9<br>I | 64,00<br>I,I9 | 64<br>I |
| 7 | I906-I60I0 | Таль передвижная червячная грузоподъемность I,0 т, высота подъема - 3 м шт | I,00 | 37,00<br>- | -<br>- | 37 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 8 | Ц3-У-6I2 К=I,05 | Монтаж тали передвижной т | 0,05 | 37,06<br>I9,95 | 2,62<br>I,26 | 2 | I | -<br>- | 43,00<br>I,63 | 2<br>- |
| | | Цена: 35,3.I,05<br>I9.I,05<br>2,5.I,05 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1,2,1,05 | | | | | | | | |
| 9 | 2402-03013 | -ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОХВП-10 ШТ | 2,00 | 3,15 | - | 6 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 10 | Ц12-1083-6 | -ОРОСИТЕЛЬ ПЕННЫЙ ДРЕНЧЕРНЫЙ ОПДР-15 | 12,00 | 1,90 | - | 23 | 3 | - | 0,40 | 5 |
| | | ШТ | | 0,21 | - | | | - | - | - |
| 11 | Ц12-1083-1 | -ОРОСИТЕЛЬ ВОДЯНОЙ СПРИНКЛЕРНЫЙ СП-12 | 14,00 | 1,32 | - | 18 | 2 | - | 0,20 | 3 |
| | | ШТ | | 0,12 | - | | | - | - | - |
| 12 | 1504-7028 | -РЕДУКТОР СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЗОЛОТНИКОВЫЙ РС-250-58 ШТ | 1,00 | 11,90 | - | 12 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 13 | 501-11132 | -ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЬ ПО-3А Т | 1,22 | 300,00 | - | 366 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 14 | Ц12-590-1 | -ТРУБОПРОВОДЫ ДРЕНЧЕРНОЙ СИСТЕМЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 18,2ММ 100М | 0,06 | 142,00 | 4,60 | 9 | 5 | - | 134,00 | 8 |
| | | | | 82,30 | 0,37 | | | - | 0,48 | - |
| 15 | Ц12-590-1 | -ТРУБОПРОВОДЫ ДРЕНЧЕРНОЙ СИСТЕМЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 45,2,2ММ 100М | 0,15 | 142,00 | 4,60 | 21 | 12 | 1 | 134,00 | 20 |
| | | | | 82,30 | 0,37 | | | - | 0,48 | - |
| 16 | Ц12-590-2 | -ТРУБОПРОВОДЫ ДРЕНЧЕРНОЙ СИСТЕМЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 57,2,5ММ 100М | 0,12 | 176,00 | 5,04 | 21 | 11 | 1 | 148,00 | 18 |
| | | | | 91,00 | 0,48 | | | - | 0,62 | - |
| 17 | Ц12-590-3 | -ТРУБОПРОВОДЫ ДРЕНЧЕРНОЙ СИСТЕМЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 76,2,8ММ 100М | 0,09 | 203,00 | 4,21 | 18 | 8 | - | 148,00 | 13 |
| | | | | 89,60 | 0,31 | | | - | 0,40 | - |
| 18 | Ц12-590-4 | -ТРУБОПРОВОДЫ ДРЕНЧЕРНОЙ СИСТЕМЫ ИЗ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 89,2,8ММ 100М | 0,18 | 233,00 | 4,23 | 42 | 17 | 1 | 155,00 | 28 |
| | | | | 93,30 | 0,33 | | | - | 0,43 | - |
| 19 | Ц12-590-5 | -ТРУБПРОВОДЫ ДРЕНЧЕРНОЙ СИСТЕМЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 108,2,8ММ 100М | 0,45 | 290,00 | 13,30 | 131 | 44 | 6 | 162,00 | 73 |
| | | | | 97,70 | 0,91 | | | - | 1,17 | 1 |
| 20 | Ц12-590-6 | -ТРУБОПРОВОДЫ ДРЕНЧЕРНОЙ СИСТЕМЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 152,3,2ММ 100М | 0,15 | 420,00 | 20,00 | 63 | 16 | 3 | 180,00 | 27 |
| | | | | 109,00 | 1,40 | | | - | 1,81 | - |
| 21 | Ц12-1-1 | -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20ММ М | 85,00 | 0,48 | 0,04 | 41 | 37 | 4 | 1,00 | 85 |
| | | | | 0,43 | 0,01 | | | 1 | 0,01 | 1 |
| 22 | Ц12-1-1 | -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ | 18,00 | 0,48 | 0,04 | 9 | 8 | 1 | 1,00 | 18 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | диаметром 25мм | | 0,43 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| 23 | Ц12-1-1 | м<br>-Трубопроводы из стальных водогазопроводных труб | 15,00 | 0,48 | 0,04 | 7 | 6 | - | 1,00 | 15 |
| | | диаметром 50мм | | 0,43 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| 24 | Ц12-802-5 | м<br>-Монтаж задвижки чугунной 30ч6бр диаметром 100мм | 2,00 | 7,52 | 0,32 | 15 | 7 | 1 | 6,00 | 12 |
| | | | | 3,58 | 0,04 | | | - | 0,05 | - |
| 25 | Ц12-802-7 | шт<br>-Монтаж задвижки чугунной 30ч6бр диаметром 150мм | 5,00 | 9,42 | 0,62 | 47 | 24 | 4 | 8,00 | 40 |
| | | | | 4,77 | 0,12 | | | 1 | 0,15 | 1 |
| 26 | Ц12-803-2 | шт<br>-Монтаж клапана обратного поворотного фланцевого 19ч21р диаметром 50мм | 1,00 | 2,06 | 0,05 | 2 | 2 | - | 3,00 | 3 |
| | | | | 1,75 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| 27 | Ц12-803-4 | шт<br>-Монтаж клапана обратного поворотного фланцевого 19ч21р диаметром 100мм | 2,00 | 1,71 | 0,38 | 7 | 6 | 1 | 5,00 | 10 |
| | | | | 3,07 | 0,06 | | | - | 0,08 | - |
| 28 | Ц12-809-1 | шт<br>-Монтаж крана трехходового натяжного муфтового 14ч1-00-00 диаметром 15мм | 8,00 | 0,81 | - | 6 | 6 | - | 1,00 | 8 |
| | | | | 0,75 | - | | | - | - | - |
| 29 | Ц12-807-1 | шт<br>-Монтаж вентиля запорного муфтового 15ч13п1 диаметром 15мм | 4,00 | 0,75 | - | 3 | 3 | - | 1,00 | 4 |
| | | | | 0,73 | - | | | - | - | - |
| 30 | Ц12-807-1 | шт<br>-Монтаж вентиля запорного муфтового 15ч13п1 диаметром 25мм | 5,00 | 0,75 | - | 4 | 4 | - | 1,00 | 5 |
| | | | | 0,73 | - | | | - | - | - |
| 31 | Ц12-807-4 | шт<br>-Монтаж вентиля запорного муфтового 15ч13п1 диаметром 50мм | 1,00 | 0,91 | 0,01 | 1 | 1 | - | 2,00 | 2 |
| | | | | 0,86 | - | | | - | - | - |
| 32 | Ц12-811-1 | шт<br>-Монтаж клапана обратного подъемного муфтового 16б1бк диаметром 15мм | 1,00 | 0,76 | - | 1 | 1 | - | 1,00 | 1 |
| | | | | 0,72 | - | | | - | - | - |
| 33 | Ц12-807-1 | шт<br>-Монтаж клапана обратного подъемного муфтового 16ч11р диаметром 25мм | 1,00 | 0,75 | - | 1 | 1 | - | 1,00 | 1 |
| | | | | 0,73 | - | | | - | - | - |
| 34 | Ц12-811-1 | шт<br>-Монтаж крана пробно-спускного сальникового с прямым спуском 10б9бк1 диаметром 20мм | 2,00 | 0,76 | - | 2 | 1 | - | 1,00 | 2 |
| | | | | 0,72 | - | | | - | - | - |
| 35 | Ц12-811-1 | шт<br>-Монтаж устройства запорного указателя уровня латунного цапкового 12б2бк диаметром 20мм | 1,00 | 0,76 | - | 1 | 1 | - | 1,00 | 1 |
| | | | | 0,72 | - | | | - | - | - |
| 36 | Ц12-790-1 | шт<br>-Монтаж клапана предохранительного пружинного стального с колпаком 17с11нж | 1,00 | 1,75 | 0,03 | 2 | 1 | - | 2,00 | 2 |
| | | | | 1,49 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | диаметром 15мм | | | | | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| | | УСТРОЙСТВО ПУСКОВОЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ДРЕНЧЕРНОЕ | | | | | | | | |
| | | УПГД-100 | | | | | | | | |
| 37 | Ц12-790-5 | -МОНТАЖ КЛАПАНА МЕМБРАННОГО | 2,00 | 4,05 | 0,41 | 8 | 7 | 1 | 5,00 | 10 |
| | ПРИМЕН | КМ-100 | | | | | | | | |
| | | шт | | 3,29 | 0,07 | | | - | 0,09 | - |
| 38 | 241831-12078 | -КЛАПАН МЕМБРАННЫЙ КМ-100 | 2,00 | 146,03 | - | 292 | - | - | - | - |
| | ДОП,1 | шт | | | | | | | | |
| | К=1,098 | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ЦЕНА:133.1,098 | | | | | | | | |
| 39 | Ц12-802-5 | -МОНТАЖ ЗАДВИЖКИ 30ч6БР | 2,00 | 7,52 | 0,32 | 15 | 7 | 1 | 6,00 | 12 |
| | | ДИАМЕТРОМ 100ММ | | | | | | | | |
| | | шт | | 3,38 | 0,04 | | | - | 0,05 | - |
| 40 | С130-647 | -ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ | 2,00 | 22,90 | - | 46 | - | - | - | - |
| | | ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ | | | | | | | | |
| | | ШПИНДЕЛЕМ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА | | | | | | | | |
| | | ДАВЛЕНИЕМ 1 МПа30ч6БР | | - | - | | | - | - | - |
| | | ДИАМЕТРОМ В ММ: 100 | | | | | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 41 | Ц12-807-1 | -МОНТАЖ ВЕНТИЛЯ ЗАПОРНОГО | 8,00 | 0,75 | - | 6 | 6 | - | 1,00 | 8 |
| | | МУФТОВОГО 15ч8р2 ДИАМЕТРОМ | | | | | | | | |
| | | 15ММ | | 0,73 | - | | | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 42 | С130-85 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ | 8,00 | 1,25 | - | 10 | - | - | - | - |
| | | 15ч8р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 | | | | | | | | |
| | | МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 | | - | - | | | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 43 | Ц12-809-1 | -МОНТАЖ КРАНА 3-НО | 4,00 | 0,81 | - | 3 | 3 | - | 1,00 | 4 |
| | ПРИМ | шт | | | | | | | | |
| | | | | 0,75 | - | | | - | - | - |
| 44 | 2402-04024 | -КРАН С МАЛЫМ ОТВЕРСТИЕМ 3-НО | 4,00 | 2,74 | - | 11 | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| | К=1,098 | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ЦЕНА:2,5.1,098 | | | | | | | | |
| 45 | Ц12-807-1ПР | -МОНТАЖ КЛАПАНА КК-15М | 2,00 | 0,75 | - | 2 | 1 | - | 1,00 | 2 |
| | ИМ | шт | | | | | | | | |
| | | | | 0,73 | - | | | - | - | - |
| 46 | 2402 04021 | -КЛАПАН КОНТРОЛИРУЮЩИЙ КК-15М | 2,00 | 3,07 | - | 6 | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| | К=1,098 | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ЦЕНА:2,8,1,098 | | | | | | | | |
| 47 | Ц12-1087-12 | -СИГНАЛИЗАТОР ДАВЛЕНИЯ | 4,00 | 5,52 | 0,12 | 22 | 3 | - | 1,00 | 4 |
| | | УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СДУ | | | | | | | | |
| | | шт | | 0,71 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| 48 | 1704-20081 | -МАНОМЕТР МТП-160 | 2,00 | 5,80 | - | 12 | - | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 49 | Ц11-93-1 | -МОНТАЖ МАНОМЕТРА МТП-160 | 2,00 | 0,80 | - | 2 | 2 | - | 1,00 | 2 |
| | | шт | | | | | | | | |
| | | | | 0,77 | - | | | - | - | - |
| | | КРАН ПОЛИВОЧНЫЙ | | | | | | | | |
| 50 | Ц12-807-1 | -МОНТАЖ ВЕНТИЛЯ ЗАПОРНОГО | 1,00 | 0,75 | - | 1 | 1 | - | 1,00 | 1 |
| | | МУФТОВОГО 15ч8П ДИАМЕТРОМ | | | | | | | | |
| | | 25ММ | | 0,73 | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 51 | 2307-10224 К=1,098 | -ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ 15Ч8П ДИАМЕТРОМ 25ММ | 1,00 | 1,59 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| | | ЦЕНА:1,45.1,098 | | | | | | | | |
| 52 | 517-2019 К=1,074 | -РУКАВ РЕЗИНОТКАНЕВЫЙ ДИАМЕТРОМ 25ММ | 10,00 | 1,18 | - | 12 | - | - | - | - |
| | | М | | - | - | | | - | - | - |
| | | ЦЕНА:1,1,1,074 | | | | | | | | |
| | | КРАН ПОЖАРНЫЙ | | | | | | | | |
| 53 | 012-911-2 | -МОНТАЖ ВЕНТИЛЯ ПОЖАРНОГО ЗАПОРНОГО МУФТОВОГО ЦАПКОВОГО ЛАТУННОГО 1Б1Р ДИАМЕТРОМ 50ММ | 1,00 | 0,96 | - | 1 | 1 | - | 1,00 | 1 |
| | | | | 0,88 | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 54 | 0130-77 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ 1Б1Р С МУФТОВЫМИ И ЦАПКОВЫМИ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ КОНЦАМИ ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ 50 ММ | 1,00 | 5,22 | - | 5 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 55 | 2402-05004 К=1,098 | -СТВОЛ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ РС-50 | 1,00 | 1,65 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| | | ЦЕНА:1,5.1,098 | | | | | | | | |
| 56 | 2402-05031 К=1,098 | -ГОЛОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ РУКАВНАЯ ГР-50 | 1,00 | 0,66 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| | | ЦЕНА:0,6.1,098 | | | | | | | | |
| 57 | 2402-05037 К=1,098 | -ГОЛОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ЦАПКОВАЯ ГЦ-50 | 1,00 | 0,55 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 58 | 0130-2322 | -РУКАВ ПОЖАРНЫЙ НАПОРНЫЙ ЛЬНЯНОЙ ДИАМЕТРОМ 50ММ | 20,00 | 1,76 | - | 35 | - | - | - | - |
| | | М | | - | - | | | - | - | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | | 2614 | 342 | 39 | | 592 |
| | | ---- | | | | | | --- | | --- |
| | | РУБ. | | | | | | 5 | | 7 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | | 1332 | - | - | | - |
| | ТАРА И УПАКОВКА - | РУБ. | | | | 13 | - | - | | - |
| | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | | 39 | - | - | | - |
| | ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | | 16 | - | - | | - |
| | КОМПЛЕКТАЦИЯ - | РУБ. | | | | 10 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | | 1410 | - | - | | - |
| | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | | 1282 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | | 270 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 20 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | | - | 45 | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | | 120 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | | 1672 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 619 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | | - | 592 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | | 3082 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 619 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | | - | 392 | - | | - |
| | РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ | | | | | | | | | |
| 59 С113-14 К=1,03 | -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20ММ | 87,55 М | 0,31 - | - - | | 27 | - | - - | - - | - - |
| | ОБЪЕМ:85,1,03 | | | | | | | | | |
| 60 С113-15 К=1,03 | -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25ММ | 18,54 М | 0,42 - | - - | | 8 | - | - - | - - | - - |
| | ОБЪЕМ:18,1,03 | | | | | | | | | |
| 61 С113-18 К=1,03 | -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50ММ | 15,45 М | 0,86 - | - - | | 13 | - | - - | - - | - - |
| | ОБЪЕМ:15,1,03 | | | | | | | | | |
| 62 С130-647 | -ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА30Ч6БР ДИАМЕТРОМ В ММ: 100 | 2,00 ШТ | 22,90 - | - - | | 46 | - | - - | - - | - - |
| 63 С130-649 | -ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА30Ч6БР ДИАМЕТРОМ В ММ: 150 | 5,00 ШТ | 38,00 - | - - | | 190 | - | - - | - - | - - |
| 64 2307-10812 К=1,098 | -КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 19Ч21Р ДИАМЕТРОМ 50ММ | 1,00 ШТ | 7,03 - | - - | | 7 | - | - - | - - | - - |
| | ЦЕНА:6,4,1,098 | | | | | | | | | |
| 65 2307-10915 К=1,098 | -КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 19Ч21Р ДИАМЕТРОМ 100ММ | 2,00 ШТ | 10,65 - | - - | | 21 | - | - - | - - | - - |
| | ЦЕНА:9,7,1,098 | | | | | | | | | |
| 66 240702-4 К=1,098 | -КРАН ТРЕХХОДОВОЙ НАТЯЖНОЙ МУФТОВЫЙ 14Ч1 ДИАМЕТРОМ 15ММ | 8,00 ШТ | 0,76 - | - - | | 6 | - | - - | - - | - - |
| | ЦЕНА:0,69,1,098 | | | | | | | | | |
| 67 С130-97 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ Ь ММ: 15 | 4,00 ШТ | 1,20 - | - - | | 5 | - | - - | - - | - - |
| 68 С130-99 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 | 5,00 ШТ | 1,59 - | - - | | 8 | - | - - | - - | - - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт | | | | | | | | |
| 69 | С130-102 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 50 | 1,00 | 3,78 | - | 4 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 70 | С130-843 | -КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ МУФТОВЫЕ 16Б1БК ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 | 1,00 | 0,65 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 71 | С130-850 | -КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ МУФТОВЫЕ 16КЧ11Р ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 | 1,00 | 1,11 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 72 | 2307-10026 К=1,098 | -КРАН ПРОБНО-СПУСКНОЙ САЛЬНИКОВЫЙ 10Б9БК1 ДИАМЕТРОМ 20ММ | 2,00 | 1,84 | - | 4 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА:1,68.1,09 | | | | | | | | |
| 73 | 240702-7 К=1,098 | -УСТРОЙСТВО ЗАПОРНОЕ УКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ ЖИДКОСТЕЙ КРАНОВОГО ТИПА 12Б26К ДИАМЕТРОМ 20ММ | 1,00 | 6,37 | - | 6 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА:5,3.1,098 | | | | | | | | |
| 74 | 2307-10892 К=1,098 | -КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ПРУЖИННЫЙ МАЛОПОДЪЕМНЫЙ ЛАПКОВЫЙ 17С11НЖ ДИАМЕТРОМ 15ММ | 1,00 | 16,47 | - | 16 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА:15,1,098 | | | | | | | | |
| 75 | 170648-5174 К=1,119 | -ТРУБКА СТЕКЛЯННАЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ЖИДКОСТЕЙ 20-2,5-510 | 1,00 | 0,67 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | кг | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА:0,6,1,119 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | РУБ. | | 364 | - | - | | - |
| | | | | --- | | | | | | |
| | | | | РУБ. | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | 364 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | 29 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | 393 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | РУБ. | | 393 | - | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 3. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ | | | | | | | | |
| 76 | Е9-153 ЭСН24-4 | -ОПОРЫ,ПОДВЕСКИ,ХОМУТЫ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ | 0,33 | 27,10 | 4,98 | 9 | 3 | 2 | 25,20 | 8 |
| | | | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | т | | 14,80 | 1,52 | | | 1 | 1,96 | 1 |
| 77 | С121-2019 | -ОПОРЫ,ПОДВЕСКИ,ХОМУТЫ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ | 0,33 | 356,00 | - | 117 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | РУБ. | | | 126 | 5 | 2 | | 8 |
| | | | ---- | | | | | --- | | --- |
| | | | РУБ. | | | | | 1 | | 1 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 126 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 11 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 2 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 11 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 148 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 10 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 8 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | РУБ. | | | 148 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 10 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 8 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 4. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 78 | Е15-613 | -ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ | 0,36 | 43,50 | 0,03 | 16 | 5 | - | 38,80 | 14 |
| | ЭСН164-7 | ДИАМЕТРОМ СВЫШЕ 50ММ МАСЛЯНОЙ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА | | 21,40 | - | | | - | - | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 79 | Е15-614 | -ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ | 0,14 | 60,50 | 0,03 | 8 | 5 | - | 68,00 | 10 |
| | ЭСН164-8 | ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ МАСЛЯНОЙ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА | | 38,40 | - | | | - | - | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | РУБ. | | | 24 | 13 | - | | 24 |
| | | | ---- | | | | | --- | | --- |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 24 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 4 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 2 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 30 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 24 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 13 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | РУБ. | | | 30 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 24 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 13 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 3128 | 360 | 41 | | 624 |
| | | | ---- | | | | | --- | | --- |
| | | | РУБ. | | | | | 6 | | 8 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 1332 | - | - | | - |
| | | ТАРА И УПАКОВКА - | РУБ. | | | 13 | - | - | | - |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 39 | - | - | | - |
| | | ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 16 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | КОМПЛЕКТАЦИЯ - | РУБ. | | | 10 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 1410 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1646 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 270 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 20 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 45 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 149 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 2065 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 419 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 392 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 24 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 4 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 2 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 30 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 24 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 13 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 126 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 11 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 2 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 11 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 148 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 10 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 8 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 3653 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 653 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 413 | - | | - |

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I6

К типовому проекту вспомогательного корпуса автотранспортного предприятия на 300 грузовых автомобилей

на приобретение и монтаж технологического оборудования

Основание: Ал.I, ТХ 3-5
Составлена в ценах I984 года

| | |
|---|---|
| Сметная стоимость | 50,62 тыс.руб. |
| в том числе: | |
| а) оборудования | 47,00 тыс.руб. |
| б) монтажных работ | I,72 тыс.руб. |
| в) строительных работ | I,9 тыс.руб. |
| Нормативная условно-чистая продукция | тыс.руб. |
| Показатели по смете | |
| Стоимость на: | |
| I автомобиль | I68,73 руб. |
| I м2 общей площади здания | I,89 руб. |
| I м3 объема здания | 0,28 руб. |

§

| №№ пп | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоим.единицы, руб. Всего | в т.ч. основной зарплаты | Общая стоимость, руб. Всего | в т.ч. основной зарплаты | Эксп. машин | Затраты труда рабочих, чел-ч не занятых обслуж. машин Обслуживающ.машины на един. | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
| | | I. Участок замены шин | | | | | | | | |
| I | 24040I-30 | Тележка массой 8I кг П2I7 шт | 2,00 | I50,00 - | - - | 300 | - | - - | - - | - - |
| 2 | 24040I-I7I ПРИМ | Электрогайковерт для гаек колес грузовых автомобилей ОР-I2334 массой 65 кг шт | 2,00 | 292,00 - | - - | 584 | - | - - | - - | - - |
| 3 | 24040I-I22 | Устройство для накачивания шин автомобилей, тракторов и других машин на пневматических колесах КИ-8903 массой 6 кг шт | 4,00 | 64,00 - | - - | 256 | - | - - | - - | - - |
| 4 | 24040I-I7 ПРИМ ПО ВЕСУ | Электрогидравлический подъемник для шиномонтажных постов ПР-42-00-00-00 массой 960 кг шт | 4,00 | 5I0,50 - | - - | 2042 | - | - - | - - | - - |
| 5 | Ц3-У-633 К=I,05 | Монтаж подъемника электрогидравлического ПР-42-00-00-00 т | 3,84 | 22,47 II,23 | 4,5I 0,2I | 86 | 43 | I8 I | 24,00 0,27 | 92 I |
| | | Цена: 2I,4.I,05 I0,7.I,05 4,3.I,05 0,2.I,05 | | | | | | | | |
| 6 | Ц7-28I-9 | Монтаж насосной станции ПР-42-00-00-00 шт | 4,00 | I5,70 I0,40 | I,26 0,64 | 63 | 42 | 5 3 | I9,00 0,83 | 76 3 |
| 7 | ЦУЕРЕР П.I.7 | Стоимость эл.энергии на опробование | 84,00 | 0,03 | - - | 3 | - | - - | - - | - - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | КВТЧ | | " | " | | | " | " | " |
| 8 | С121-1795 | "СТЕЛЛАЖ С ВРАЩАЮЩИМИСЯ | 0,17 | 271,00 | " | 46 | " | " | " | " |
| | | ПОЛКАМИ ДЛЯ МЕЛКИХ ДЕТАЛЕЙ | | | | | | | | |
| | | 5118 2ШТ | | " | " | | | " | " | " |
| | | Т | | | | | | | | |
| 9 | Е9-123 | "СТЕЛЛАЖ С ВРАЩАЮЩИМИСЯ | 0,17 | 45,00 | 1,00 | 8 | 6 | " | 62,60 | 11 |
| | ЭСН17-6 | ПОЛКАМИ ДЛЯ МЕЛКИХ ДЕТАЛЕЙ | | | | | | | | |
| | | 5118 2ШТ | | 34,30 | 0,30 | | | " | 0,39 | " |
| | | Т | | | | | | | | |
| 10 | С121-1795 | "СТЕЛЛАЖ ДЛЯ КОЛЕС АВТОМОБИЛЯ | 0,12 | 271,00 | " | 33 | " | " | " | " |
| | | ОДНОЯРУСНЫЙ 5119 2ШТ | | | | | | | | |
| | | Т | | " | " | | | " | " | " |
| 11 | Е9-123 | "СТЕЛЛАЖ ДЛЯ КОЛЕС АВТОМОБИЛЯ | 0,12 | 45,00 | 1,00 | 5 | 4 | " | 62,60 | 8 |
| | ЭСН17-6 | ОДНОЯРУСНЫЙ 5119 2ШТ | | | | | | | | |
| | | Т | | 34,30 | 0,30 | | | " | 0,39 | " |
| | | 2ШИНОМОНТАЖНЫЙ УЧАСТОК | | | | | | | | |
| 12 | 1801-3084 | "СТАНОК ТОЧИЛЬНОШЛИФОВАЛЬНЫЙ | 1,00 | 530,00 | " | 530 | " | " | " | " |
| | | МАССОЙ 46-3К631 | | | | | | | | |
| | | ШТ | | " | " | | | " | " | " |
| 13 | Ц1-220-1 | "МОНТАЖ ТОЧИЛЬНО-ШЛИФОВАЛЬНОГО | 1,00 | 5,54 | 0,08 | 6 | 5 | " | 9,00 | 9 |
| | | СТАНКА 3К 631 | | | | | | | | |
| | | ШТ | | 5,05 | 0,04 | | | " | 0,05 | " |
| 14 | С121-2115 | "ПОДСТАВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ | 0,08 | 370,00 | " | 30 | " | " | " | " |
| | | 5143 1ШТ | | | | | | | | |
| | | Т | | " | " | | | " | " | " |
| 15 | Е9-122 | "ПОДСТАВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ | 0,08 | 50,20 | 4,10 | 4 | 2 | " | 34,90 | 3 |
| | ЭСН17-5 | 5143 1ШТ | | | | | | | | |
| | | Т | | 23,10 | 1,22 | | | " | 1,57 | " |
| 16 | С121-2109 | "ВЕШАЛКА ДЛЯ КАМЕР Ш-511 1ШТ | 0,06 | 455,00 | " | 27 | " | " | " | " |
| | | Т | | | | | | | | |
| | | | | " | " | | | " | " | " |
| 17 | Е9-122 | "ВЕШАЛКА ДЛЯ КАМЕР Ш511 1ШТ | 0,06 | 50,20 | 4,10 | 3 | 1 | " | 34,90 | 2 |
| | ЭСН17-5 | Т | | | | | | | | |
| | | | | 23,10 | 1,22 | | | " | 1,57 | " |
| 18 | 240402-177 | "ЭЛЕКТРОВУЛКАНИЗАЦИОННЫЙ | 2,00 | 44,20 | " | 88 | " | " | " | " |
| | ПРИМ | АППАРАТ ОШ-8970 МАССОЙ 19КГ | | | | | | | | |
| | | ШТ | | " | " | | | " | " | " |
| 19 | Ц18-246-4 | "МОНТАЖ | 2,00 | 18,00 | 2,84 | 36 | 22 | 5 | 18,00 | 36 |
| | | ЭЛЕКТРОВУЛКАНИЗАЦИОННЫЙ | | | | | | | | |
| | | АППАРАТ ОШ-8970 | | 10,80 | 1,19 | | | 2 | 1,54 | 3 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 20 | ЦУЕРГР | "СТОИМОСТЬ ЭЛ.ЭНЕРГИИ НА | 48,00 | 0,03 | " | 1 | " | " | " | " |
| | П17 | ОПРОБОВАНИЕ | | | | | | | | |
| | | КВТ.Ч | | " | " | | | " | " | " |
| 21 | С121-2114 | "ЯРЬ ДЛЯ ОБТИРОЧНЫХ | 0,04 | 441,00 | " | 18 | " | " | " | " |
| | | МАТЕРИАЛОВ 5133 1ШТ | | | | | | | | |
| | | Т | | " | " | | | " | " | " |
| 22 | Е9-122 | "ЯРЬ ДЛЯ ОБТИРОЧНЫХ | 0,04 | 50,20 | 4,10 | 2 | 1 | " | 34,90 | 1 |
| | ЭСН17-5 | МАТЕРИАЛОВ 5133 1ШТ | | | | | | | | |
| | | Т | | 23,10 | 1,22 | | | " | 1,57 | " |
| 23 | С121-2116 | "ВЕРСТАК ДЛЯ РЕМОНТА ШИН 5102 | 0,22 | 323,00 | " | 71 | " | " | " | " |
| | | 1ШТ | | | | | | | | |
| | | Т | | " | " | | | " | " | " |
| 24 | Е9-122 | "ВЕРСТАК ДЛЯ РЕМОНТА ШИН 5102 | 0,22 | 50,20 | 4,10 | 11 | 5 | 1 | 34,90 | 8 |
| | ЭСН17-5 | 1ШТ | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Т | | 23,10 | 1,22 | | | - | 1,57 | - |
| 25 | С121-1795 | -СТЕЛЛАЖ ДЛЯ КОЛЕС АВТОМОБИЛЯ ОДНОРЯДНЫЙ 5119 1ШТ | 0,06 | 271,00 | - | 16 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 26 | Е9-123 ЭСН17-6 | -СТЕЛЛАЖ ДЛЯ КОЛЕС АВТОМОБИЛЯ ОДНОРЯДНЫЙ 5119 1ШТ | 0,06 | 45,00 | 1,00 | 3 | 2 | - | 62,60 | 4 |
| | | Т | | 34,30 | 0,30 | | | - | 0,39 | - |
| 27 | С121-2114 | -ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ КЛЕТКА ДЛЯ НАКАЧКИ ШИН 1ШТ | 0,03 | 441,00 | - | 13 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 28 | Е9-122 ЭСН17-5 | -ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ КЛЕТКА ДЛЯ НАКАЧКИ ШИН 1ШТ | 0,03 | 50,20 | 4,10 | 2 | 1 | - | 34,90 | 1 |
| | | Т | | 23,10 | 1,22 | | | - | 1,57 | - |
| 29 | 240402-11 | -КРАН КОНСОЛЬНО-ПОВОРОТНЫЙ МАССОЙ 814КГ=КПК-0,5 | 1,00 | 301,20 | - | 301 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| | | ЦЕНА:309-7,8 | | | | | | | | |
| 30 | Ц3-10-1 | -МОНТАЖ КРАНА КОНСОЛЬНОГО ПОВОРОТНОГО КПК-0,5 | 1,00 | 25,90 | 3,34 | 26 | 20 | 3 | 34,50 | 35 |
| | | ШТ | | 20,30 | 1,46 | | | 1 | 1,88 | 2 |
| 31 | Ц3-4901 К=1,05 | -ЭЛЕКТРОМОНТАЖ КРАНА КОНСОЛЬНОГО ПОВОРОТНОГО КПК=0,5 | 1,00 | 151,81 | 5,37 | 152 | 43 | 5 | 84,00 | 84 |
| | | | | 42,52 | 2,18 | | | 2 | 2,81 | 3 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА:(136-7,8,1,1)-1,05 | | | | | | | | |
| | | 40,5.1,05 | | | | | | | | |
| | | 5,11.1,05 | | | | | | | | |
| | | 2,08.1,05 | | | | | | | | |
| 32 | 2303-01001 | -ВАННА ДЛЯ ПРОВЕРКИ КАМЕР АВТОМОБИЛЬНЫХ ШИН 5054 1ШТ | 0,15 | 1375,00 | - | 206 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 33 | Ц18-1-2 | -МОНТАЖ ВАННЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ КАМЕР АВТОМОБИЛЬНЫХ ШИН 5054 | 1,00 | 20,40 | 1,78 | 20 | 12 | 2 | 24,00 | 24 |
| | | ШТ | | 12,30 | 0,85 | | | 1 | 1,10 | 1 |
| 34 | 241831-01039 | -СТЕНД ДЛЯ МОНТАЖА И ДЕМОНТАЖА ШИН КОЛЕС ОШ-7004 М МАССОЙ 760КГ | 1,00 | 1016,00 | - | 1016 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 35 | Ц1-220-4 | -МОНТАЖ СТЕНДА ДЛЯ МОНТАЖА И ДЕМОНТАЖА ШИН КОЛЕС ОШ-7004М | 1,00 | 10,00 | 0,28 | 10 | 8 | - | 14,00 | 14 |
| | | ШТ | | 8,29 | 0,15 | | | - | 0,19 | - |
| 36 | С121-2116 | -ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА И МОНТАЖНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 5126 1ШТ | 0,12 | 323,00 | - | 39 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 37 | Е9-122 ЭСН17-5 | -ШКАФ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА И МОНТАЖНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 5126 | 0,12 | 50,20 | 4,10 | 6 | 3 | - | 34,90 | 4 |
| | | 1ШТ | | 23,10 | 1,22 | | | - | 1,57 | - |
| 38 | С121-1795 | -СТЕЛЛАЖ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПОКРЫШЕК 5120 1ШТ | 0,06 | 271,00 | - | 16 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 39 | Е9-123 ЭСН17-6 | -СТЕЛЛАЖ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПОКРЫШЕК 5120 1ШТ | 0,06 | 45,00 | 1,00 | 3 | 2 | - | 62,60 | 4 |
| | | Т | | 34,30 | 0,30 | | | - | 0,39 | - |
| 40 | 240401- | -НАБОР ИНСТРУМЕНТА ШИНОРЕМОНТА | 1,00 | 104,00 | - | 104 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1096 | Ш-308 МАССОЙ 14КГ | | | | | | | | |
| | ДОП98 | ШТ | | " | " | | | " | " | " |
| 41 | 240401-556 | -ПРИВОД ШЕРОХОВАЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА ЦКБ-6225 МАССОЙ 39КГ | 1,00 | 141,00 | " | 141 | - | " | " | " |
| | | ШТ | | " | " | | | " | " | " |
| 42 | 240401-122 | -УСТРОЙСТВО ДЛЯ НАКАЧИВАНИЯ ШИН АВТОМОБИЛЕЙ,ТРАКТОРОВ И ДРУГИХ МАШИН КИ-8903 МАССОЙ 6КГ | 1,00 | 64,00 | - | 64 | " | " | " | " |
| | | ШТ | | " | " | | | " | " | " |
| | | ЗУЧАСТОК НАРУЖНОЙ МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ | | | | | | | | |
| 43 | 240401-1 | -УСТАНОВКА МОЕЧНАЯ МАССОЙ 210КГ=М203 | 2,00 | 224,00 | - | 448 | " | " | " | " |
| | | ШТ | | " | " | | | " | " | " |
| 44 | Ц18-2-2 | -МОНТАЖ УСТАНОВКИ ДЛЯ МОЙКИ ДВИГАТЕЛЕЙ СНАРУЖИ М203 | 2,00 | 22,80 | 3,05 | 46 | 27 | 6 | 25,00 | 50 |
| | | ШТ | | 13,40 | 1,44 | | | 3 | 1,86 | 4 |
| 45 | 240401-5 | -УСТАНОВКА МОЕЧНАЯ МАССОЙ 219КГ=ЦКБ1112 | 2,00 | 300,00 | " | 600 | " | " | " | " |
| | | ШТ | | " | " | | | " | " | " |
| 46 | Ц18-2-2 | -МОНТАЖ УСТАНОВКИ ДЛЯ МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ СНАРУЖИ ЦКБ-1112 | 2,00 | 22,80 | 3,05 | 46 | 27 | 6 | 25,00 | 50 |
| | | ШТ | | 13,40 | 1,44 | | | 3 | 1,86 | 4 |
| 47 | 240401-673 ДОП1 | -УСТАНОВКА ДЛЯ МОЙКИ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ М129 МАССОЙ 1300КГ | 2,00 | 3800,00 | - | 7600 | " | " | " | " |
| | | ШТ | | " | " | | | " | " | " |
| 48 | Ц18-2-3 | -МОНТАЖ УСТАНОВКИ ДЛЯ МОЙКИ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ М129 | 2,00 | 31,70 | 5,73 | 63 | 37 | 11 | 34,00 | 68 |
| | | ШТ | | 18,40 | 2,64 | | | 5 | 3,41 | 7 |
| 49 | С111-285 | -ЗАНАВЕС БРЕЗЕНТОВЫЙ | 72,00 | 1,32 | " | 95 | " | " | " | " |
| | | М2 | | " | " | | | " | " | " |
| 50 | 240401-736 ДОП4 | -УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ТРАКТОРОВ ОПТ-5537 МАССОЙ 5075КГ | 2,00 | 2427,00 | - | 4854 | " | " | " | " |
| | | ШТ | | " | " | | | " | " | " |
| 51 | Ц3-434-1 | -МОНТАЖ СТАНЦИИ ПРИВОДНОЙ | 1,00 | 20,50 | 0,18 | 21 | 19 | - | 32,00 | 32 |
| | | ШТ | | 18,60 | 0,09 | | | - | 0,12 | " |
| 52 | Ц3-434-2 | -МОНТАЖ СТАНЦИИ НАТЯЖНОЙ | 1,00 | 14,00 | 0,08 | 14 | 13 | - | 22,00 | 22 |
| | | ШТ | | 13,10 | 0,05 | | | " | 0,06 | " |
| 53 | Ц3-У-1405 К=1,05 | -МОНТАЖ ЦЕПИ | 67,40 | 0,75 | " | 51 | 29 | " | 0,70 | 47 |
| | | М | | 0,43 | " | | | - | " | " |
| | | ЦЕНА 0,71 1,05 0,41 1,05 | | | | | | | | |
| 54 | Ц3-475-1 | -МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ТРАКТОРОВ ОПТ-5537 | 3,70 | 28,20 | 6,73 | 104 | 51 | 25 | 21,80 | 81 |
| | | Т | | 13,70 | 2,42 | | | 9 | 3,12 | 12 |
| 55 | 240401-795 ДОП24 | -ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ОБДУВА СЖАТЫМ ВОЗДУХОМ С 417МАССОЙ 0,35КГ | 2,00 | 7,50 | " | 15 | " | - | " | " |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт | | - | - | | | - | - | - |
| | | 4УЧАСТОК ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЛАКОКРАСОК | | | | | | | | |
| 56 | 291005-2029 ПРИМ | -ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ АБ07.049 МАССОЙ 140КГ | 3,00 | 114,00 | - | 342 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 57 | 2201-10016 | -БАК КРАСКОНАГНЕТАТЕЛЬНЫЙ СО-12А МАССОЙ 18КГ | 2,00 | 45,00 | - | 90 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | | | - | - | - |
| 58 | 230302-19 | -УСТАНОВКА МЕРНИКА ПЛ-102014 МАССОЙ 86КГ | 1,00 | 327,00 | - | 327 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | | | - | - | - |
| 59 | Ц18-1-2 | -МОНТАЖ МЕРНИКА ПЛ-102014 | 1,00 | 20,40 | 1,78 | 20 | 12 | 2 | 24,00 | 24 |
| | | шт | | 12,30 | 0,85 | | | 1 | 1,10 | 1 |
| 60 | 1914-16017 ДОП9 | -ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ФЛЯГ ПЛ5.1042 МАССОЙ 21КГ | 1,00 | 35,00 | - | 35 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | | | - | - | - |
| 61 | 2303-02001Л | -УСТАНОВКА ДЛЯ ПЕРЕКАЧИВАНИЯ И ПЕРЕМЕШИВАНИЯ ПЛ613.053 1ШТ | 0,18 | 1380,00 | - | 248 | - | - | - | - |
| | | т | | - | - | | | - | - | - |
| 62 | Ц18-2-2 | -МОНТАЖ УСТАНОВКИ ПЛ613.053 | 1,00 | 22,80 | 3,05 | 23 | 13 | 3 | 25,00 | 25 |
| | | шт | | 13,40 | 1,44 | | | 1 | 1,86 | 2 |
| 63 | 560101-37 | -ШКАФ ЛАБОРАТОРНЫЙ ПЛ873.042.00.00.00 МАССОЙ 290КГ | 1,00 | 203,00 | - | 203 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 64 | Ц31-68-1 | -МОНТАЖ ШКАФА ЛАБОРАТОРНОГО ПЛ873.042.00.00.00 | 1,00 | 173,00 | 1,20 | 173 | 48 | 1 | 82,00 | 82 |
| | | шт | | 47,80 | 0,46 | | | - | 0,59 | 1 |
| 65 | С121-2114 | -ЯЩИК ДЛЯ ПЕСКА 5139 1ШТ | 0,05 | 441,00 | - | 22 | - | - | - | - |
| | | т | | - | - | | | - | - | - |
| 66 | Е9-122 ЭСН17-5 | -ЯЩИК ДЛЯ ПЕСКА 5139 1ШТ | 0,05 | 50,20 | 4,10 | 3 | 1 | - | 34,90 | 2 |
| | | т | | 23,10 | 1,22 | | | - | 1,57 | - |
| 67 | 240702-247ПРИМ | -НАСОС РУЧНОЙ ПОРШНЕВОГО ТИПА РОВ-30 МАССОЙ 13КГ | 1,00 | 25,60 | - | 26 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | | | - | - | - |
| 68 | Ц7-281-8 | -МОНТАЖ НАСОСА РУЧНОГО ПОРШНЕВОГО ТИПА РОВ-30 | 1,00 | 14,70 | 0,90 | 15 | 10 | - | 17,00 | 17 |
| | | шт | | 9,67 | 0,46 | | | - | 0,59 | 1 |
| | | 5СКЛАД РЕЗИНЫ | | | | | | | | |
| 69 | С121-2109 | -ВЕШАЛКА ДЛЯ КАМЕР Ш-511 2ШТ | 0,12 | 455,00 | - | 55 | - | - | - | - |
| | | т | | - | - | | | - | - | - |
| 70 | Е9-122 ЭСН17-5 | -ВЕШАЛКА ДЛЯ КАМЕР Ш-511 2ШТ | 0,12 | 50,20 | 4,10 | 6 | 3 | - | 34,90 | 4 |
| | | т | | 23,10 | 1,22 | | | - | 1,57 | - |
| 71 | 560101-161 | -СТОЛ КОНТОРСКИЙ | 1,00 | 45,00 | - | 45 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | | | - | - | - |
| 72 | С121-1795 | -СТЕЛЛАЖ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ | 0,11 | 271,00 | - | 30 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПОКРЫШЕК 5120 2ШТ | | | | | | | | |
| | | Т | | " | " | | | " | " | " |
| 73 | Е9-123 ЭСН17-6 | -СТЕЛЛАЖ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПОКРЫШЕК 5120 2ШТ | 0,11 | 45,00 | 1,00 | 5 | 4 | " | 62,60 | 7 |
| | | Т | | 34,30 | 0,30 | | | " | 0,39 | " |
| 74 | С121-1795 | -СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ШИН ТРЕХЯРУСНЫЙ ЗСШ-1605 2ШТ | 3,48 | 271,00 | " | 943 | " | " | " | " |
| | | Т | | " | " | | | " | " | " |
| 75 | Е9-123 ЭСН17-6 | -СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ШИН ТРЕХЯРУСНЫЙ ЗСШ-1605 2ШТ | 3,48 | 45,00 | 1,00 | 157 | 119 | 3 | 62,60 | 218 |
| | | Т | | 34,30 | 0,30 | | | 1 | 0,39 | 1 |
| 76 | 1906-21061 А55 | -ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИК ЭП-103К ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 1Т,ВЫСОТА ПОДЪЕМА 4,5 МАССОЙ 2450КГ | 1,00 | 3680,00 | " | 3680 | " | " | " | " |
| | | ШТ | | " | " | | | " | " | " |
| | | 6ОПЕРАТОРСКАЯ | | | | | | | | |
| 77 | 560101-161 | -СТОЛ КОНТОРСКИЙ | 1,00 | 45,00 | " | 45 | " | " | " | " |
| | | ШТ | | " | " | | | " | " | " |
| | | 7УЧАСТОК ОКРАСКИ АВТОМОБИЛЕЙ | | | | | | | | |
| 78 | ГРУППОВЫЕ ЛИМИТНЫЕ ЦЕНЫ МИНСТРОЙ ДОРМАША ТАБЛИЦА4 | -УСТАНОВКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ СОВМЕЩЕННАЯ ДЛЯ ОКРАСКИ И СУШКИ РБН-СНЦ7,5.4/3-4,3У4 | 22,00 | 845,00 | " | 18590 | " | " | " | " |
| | | 1ШТ | | " | " | | | " | " | " |
| | | Т | | | | | | | | |
| 79 | Ц23-292-5 | -МОНТАЖ УСТАНОВКИ УНИВЕРСАЛЬНОЙ СОВМЕЩЕННОЙ ДЛЯ ОКРАСКИ И СУШКИ РБН-СНЦ7,5.4/3-4,3У4 | 1,00 | 78,50 | 10,30 | 70 | 65 | 10 | 110,00 | 110 |
| | | | | 65,10 | 3,90 | | | 4 | 5,03 | 5 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 80 | ЦУЕРЕР П1,7 | -СТОИМОСТЬ ЭЛ.ЭНЕРГИИ НА ОПРОБОВАНИЕ | 177,00 | 0,03 | " | 5 | " | " | " | " |
| | | КВТЧ | | " | " | | | " | " | " |
| 81 | 1805-2045 Ч.4ПРИМ | -УСТАНОВКА БЕЗВОЗДУШНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ИНГУЛ МАССОЙ 25КГ | 2,00 | 790,00 | " | 1580 | " | " | " | " |
| | | ШТ | | " | " | | | " | " | " |
| 82 | С121-2114 | -ЯЩИК ДЛЯ ПЕСКА 5139 2ШТ | 0,09 | 441,00 | " | 40 | " | " | " | " |
| | | Т | | " | " | | | " | " | " |
| 83 | Е9-122 ЭСН17-5 | -ЯЩИК ДЛЯ ПЕСКА 5139 2ШТ | 0,09 | 50,20 | 4,10 | 5 | 2 | " | 34,90 | 3 |
| | | Т | | 23,10 | 1,22 | | | " | 1,57 | " |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 47140 | 702 | 106 | | 1258 |
| | | | РУБ. | | | | | 37 | | 51 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 44360 | " | " | | " |
| | | ТАРА И УПАКОВКА - | РУБ. | | | 441 | " | " | | " |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 1344 | " | " | | " |
| | | ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 555 | " | " | | " |
| | | КОМПЛЕКТАЦИЯ - | РУБ. | | | 308 | " | " | | " |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 47008 | " | " | | " |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ = | РУБ. | | | 1158 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 434 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. = | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 41 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. = | РУБ. | | | - | 78 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 126 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ = | РУБ. | | | 1718 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1069 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 660 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ = | РУБ. | | | 1622 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 137 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. = | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 9 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. = | РУБ. | | | - | 22 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 139 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ = | РУБ. | | | 1898 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 290 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 179 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 50624 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1359 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 839 | - | | - |

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I7

К типовому проекту вспомогательного корпуса автотранспортного предприятия на 300 грузовых автомобилей
на приобретение и монтаж шкафов для одежды

Основание: Ал.УП СО-I
Составлена в ценах I984 г.

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 2,70 | тыс.руб. |
| в том числе: | | |
| а) оборудования | 2,70 | тыс.руб. |
| б) монтажных работ | - | тыс.руб. |
| Нормативная условно-чистая продукция | | тыс.руб. |
| Показатели по смете | | |
| Стоимость на: | | |
| I автомобиль | 9,00 | руб. |
| I м2 общей площади здания | - | руб. |
| I м3 объема здания | - | руб. |

| №№ пп | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | | Количество | Стоим.единицы,руб. Всего / основной зарплаты | Стоим.единицы,руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты | Общая стоимость,руб. Всего | Общая стоимость,руб. Основной зарплаты | Общая стоимость,руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты | Затраты труда рабочих, чел-ч не занятых обслуж.машин Обслуживающ.машины на един. | Затраты труда рабочих, чел-ч не занятых обслуж.машин Обслуживающ.машины всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
| I | ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОССТРОЯ СССР ОТ I2.02. I97I № 5 И № 6 К=I,06 | Шкаф деревянный для хранения одежды ДД-33,2 | шт | 6,00 | 60,74 / - | - / - | 364 | - | - / - | - / - | - / - |
| | | Цена: 57,3.I,06 | | | | | | | | | |
| 2 | ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОССТРОЯ СССР ОТ I2.02. I97I № 5 и № 6 К= I,06 | Шкаф деревянный для хранения одежды ДД-40,2 | шт | 4,00 | 67,I0 / - | - / - | 268 | - | - / - | - / - | - / - |
| | | Цена: 63,3.I,06 | | | | | | | | | |
| 3 | ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОССТРОЯ СССР ОТ I2.02. I97I № 5 и № 6 К=I,06 | Шкаф деревянный для хранения одежды ДД-33,3 | шт | 2I,00 | 9I,II / - | - / - | I9I3 | - | - / - | - / - | - / - |
| | | Цена: 57,3:2,3.I,06 | | | | | | | | | |
| | Итого прямые затраты по смете | | руб. | | | | 2545 | | - / - | - | - / - |
| | В том числе: | | руб. | | | | | | | | |
| | Стоимость оборудования | | руб. | | | | 2545 | - | - / - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ТАРА И УПАКОВКА = | | РУБ. | | | 26 | - | - | | - |
| | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ = | | РУБ. | | | 77 | - | - | | - |
| | ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ = | | РУБ. | | | 32 | - | - | | - |
| | КОМПЛЕКТАЦИЯ = | | РУБ. | | | 18 | - | - | | - |
| | ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ = | | РУБ. | | | 2698 | - | - | | - |
| | ИТОГО ПО СМЕТЕ | | РУБ. | | | 2698 | - | - | | - |

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I8

К типовому проекту вспомогательного корпуса автотранспортного предприятия на 300 грузовых автомобилей

на приобретение и монтаж механизма открывания ворот

Основание: Серия I.435.9-25
Составлена в ценах I984 г.

| | |
|---|---|
| Сметная стоимость | I,48 тыс.руб. |
| в том числе: | |
| а) оборудования | I,23 тыс.руб. |
| б) монтажных работ | 0,25 тыс.руб. |
| Нормативная условно-чистая продукция | тыс.руб. |
| Показатели по смете | |
| Стоимость на: | |
| I автомобиль | 4,93 руб. |
| I м2 общей площади здания | 0,I3 руб. |
| I м3 объема здания | 0,02 руб. |

| №№ пп | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | | Количество | Стоим.единицы,руб. Всего | в т.ч. основной зарплаты | Экспл. машин в т.ч. зарплаты | Общая стоимость,руб. Всего | в т.ч. основной зарплаты | Экспл. машин в т.ч. зарплаты | Затраты труда рабочих, чел-ч не занятых обслуж.машин На един. | Обслуживающ.машин Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
| | | I. Раздел I. Оборудование и монтаж работы | | | | | | | | | | |
| I | 29I00I-I42 ПРИМ ПО ВЕСУ | Механизм открывания ворот серии I.435.9-25 | шт | 5,00 | 232,00 - | - - | | II60 | - | - - | - - | - - |
| 2 | Ц3-У-I56I К=I,05 | Монтаж открывания ворот | шт | 5,00 | 32,86 I7,II | 2,20 I,I5 | | I64 | 86 | II 6 | 35,00 I,48 | I75 7 |
| | | Цена: 3I,3.I,05<br>I6,3.I,05<br>2,I.I,05<br>I,I.I,05 | | | | | | | | | | |
| | Итого прямые затраты по разделу I | | руб. | | | | | I324 | 86 | II | | I75 |
| | В том числе: | | руб. | | | | | | | 6 | | 7 |
| | Стоимость оборудования | | руб. | | | | | II60 | - | - | | - |
| | Тара и упаковка | | руб. | | | | | I2 | - | - | | - |
| | Транспортные расходы | | руб. | | | | | 35 | - | - | | - |
| | Заготовит.-складские расходы | | руб. | | | | | I4 | - | - | | - |
| | Комплектация | | руб. | | | | | 8 | - | - | | - |
| | Всего, стоимость оборудования | | руб. | | | | | I229 | - | - | | - |
| | Стоимость монтажных работ | | руб. | | | | | I64 | - | - | | - |
| | Накладные расходы | | руб. | | | | | 68 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость в н.р. | | чел-ч | | | | | - | - | - | | 6 |
| | Сметная заработная плата в н.р. | | руб. | | | | | - | I2 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 19 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 251 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 188 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 104 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 1480 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 188 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 104 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 1324 | 86 | 11 | | 175 |
| | | | --"-- | | | | | ---------- | | --------- |
| | | | РУБ. | | | | | 6 | | 7 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 1160 | - | - | | - |
| | | ТАРА И УПАКОВКА - | РУБ. | | | 12 | - | - | | - |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 35 | - | - | | - |
| | | ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 14 | - | - | | - |
| | | КОМПЛЕКТАЦИЯ - | РУБ. | | | 8 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 1229 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 164 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 68 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,ПР - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 6 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,ПР - | РУБ. | | | - | 12 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 19 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 251 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 188 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 104 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 1480 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 188 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 104 | - | | - |

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I9

К типовому проекту вспомогательного корпуса автотранспортного предприятия на 300 грузовых автомобилей

на приобретение и монтаж электроосвещения

Основание: Ал.X, ЭО.СОI
Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость I2,4I тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования 0,29 тыс.руб.
б) монтажных работ I2,I2 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I автомобиль 4I,37 руб.
I м2 общей площади здания 6,3I руб.
I м3 объема здания 0,94 руб.

| №№ пп | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоим.единицы,руб. Всего / основной зарплаты | Стоим.единицы,руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты | Общая стоимость,руб. Всего | Общая стоимость,руб. Основной зарплаты | Общая стоимость,руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты | Затраты труда рабочих, чел-ч не занятых обслуж.машин Обслуживающ.машины На един. | Затраты труда рабочих, чел-ч не занятых обслуж.машин Обслуживающ.машины Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
| | | Раздел I. Монтажные работы | | | | | | | | |
| I | Ц8-522-I | Выключатель или переключатель пакетный на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов до 9 на ток 25А шт | 7,00 | 2,60<br>I,26 | 0,07<br>0,0I | I8 | 9 | -<br>- | 2,00<br>0,0I | I4<br>- |
| 2 | Ц8-572-4 | Пункт распределительный ПР II-3072-2IУ3 размером I000.650.250 мм шт | I,00 | 4,72<br>I,58 | 0,79<br>0,28 | 5 | 2 | I<br>- | 3,00<br>0,36 | 3<br>- |
| 3 | Ц8-574-25 | Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: автомат установочный трехполюсный на ток до 250А шт | I,00 | 2,I0<br>I,08 | -<br>- | 2 | I | -<br>- | 2,00<br>- | 2<br>- |
| 4 | Ц8-574-I8 | Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: автомат установочный однополюсный на ток до 50А шт | I2,00 | 0,23<br>0,II | -<br>- | 3 | I | -<br>- | 0,20<br>- | 2<br>- |
| 5 | Ц8-574-23 | Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: автомат установочный трехполюсный на ток до 63А шт | 4,00 | I,I4<br>0,78 | -<br>- | 5 | 3 | -<br>- | I,00<br>- | 4<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Ц8-594-1 | =СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА КРОНШТЕЙНАХ ВНУТРЕННЕГО ИЛИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 100ШТ | 0,51 | 278,00<br>57,40 | 58,40<br>18,20 | 142 | 29 | 30<br>9 | 103,00<br>23,48 | 53<br>12 |
| 7 | Ц8-593-1 | =СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ 100ШТ | 0,06 | 93,00<br>31,90 | 51,80<br>16,20 | 6 | 2 | 3<br>1 | 57,00<br>20,90 | 3<br>1 |
| 8 | Ц8-604-1 | =ВРА С ОДНОЙ ЛАМПОЙ 100ШТ | 0,06 | 92,40<br>34,20 | 24,50<br>7,72 | 6 | 2 | 1<br>- | 61,00<br>9,96 | 4<br>1 |
| 9 | Ц8-603-1 | =ПЛАФОН С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 100ШТ | 0,04 | 103,00<br>35,00 | 0,90<br>0,34 | 4 | 1 | -<br>- | 63,00<br>0,44 | 3<br>- |
| 10 | Ц8-599-1 | =СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КРОНШТЕЙНЕ 100ШТ | 0,19 | 127,00<br>53,90 | 34,90<br>11,10 | 24 | 10 | 7<br>2 | 97,00<br>14,32 | 18<br>3 |
| 11 | Ц8-599-4 | =СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ПОДВЕСАХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 100ШТ | 0,42 | 167,00<br>68,30 | 50,50<br>16,00 | 70 | 29 | 21<br>7 | 122,00<br>20,64 | 51<br>9 |
| 12 | Ц8-599-1 | =СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 100ШТ | 1,11 | 127,00<br>53,90 | 34,90<br>11,10 | 141 | 60 | 38<br>12 | 97,00<br>14,32 | 108<br>16 |
| 13 | Ц8-601-1 | =СБОРКА В БЛОКИ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ,ВКЛЮЧАЯ ПРОКЛАДКУ ПРОВОДОВ ВНУТРИ БЛОКА 100ШТ | 1,17 | 42,50<br>41,60 | 0,02<br>0,01 | 50 | 49 | -<br>- | 74,00<br>0,01 | 87<br>- |
| 14 | Ц8-91-4 | =МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СВЕТИЛЬНИКОВ Т | 0,28 | 377,00<br>33,30 | 4,70<br>1,41 | 106 | 9 | 1<br>- | 61,00<br>1,82 | 17<br>1 |
| 15 | Ц8-591-6 | =РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 100ШТ | 0,08 | 29,10<br>17,10 | 0,04<br>0,02 | 2 | 1 | -<br>- | 31,00<br>0,03 | 2<br>- |
| 16 | Ц8-591-7 | =РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 100ШТ | 0,07 | 20,80<br>12,50 | 0,02<br>0,01 | 1 | 1 | -<br>- | 22,00<br>0,01 | 2<br>- |
| 17 | Ц8-591-8 | =РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ 100ШТ | 0,19 | 30,00<br>19,50 | 1,13<br>0,11 | 6 | 4 | -<br>- | 34,00<br>0,14 | 6<br>- |
| 18 | Ц8-591-1 | =ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 100ШТ | 0,11 | 23,80<br>15,30 | 0,04<br>0,02 | 3 | 2 | -<br>- | 28,00<br>0,03 | 3<br>- |
| 19 | Ц8-591-9 | =ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ ПРОВОДКИ ОТКРЫТОЙ 100ШТ | 0,10 | 19,50<br>15,20 | 0,03<br>0,01 | 2 | 2 | -<br>- | 35,00<br>0,01 | 4<br>- |
| 20 | Ц8-591-2 | =ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ | 0,11 | 19,60 | 0,05 | 2 | 1 | - | 20,00 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 100ШТ | | 11,30 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| 21 | Ц8-591-10 | -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ ПРОВОДКИ СКРЫТОЙ | 0,09 | 37,30 | 0,04 | 3 | 3 | - | 27,00 | 2 |
| | | | | 29,80 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| 22 | Ц8-591-3 | -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ | 0,33 | 49,80 | 1,10 | 16 | 13 | - | 68,00 | 22 |
| | | 100ШТ | | 38,40 | 0,06 | | | - | 0,08 | - |
| 23 | Ц85-1172 СКЦЭ-84 | -ЩИТКИ ПРОМЫШЛЕНЫЕ ТИПА ОЩВ-6АУХЛ4 | 2,00 | 41,30 | 0,06 | 83 | 3 | - | 2,70 | 5 |
| | | ШТ | | 1,62 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| 24 | Ц8-610-2 | -ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 12КГ | 0,06 | 179,00 | 3,20 | 11 | 6 | - | 159,00 | 10 |
| | | | | 94,30 | 1,16 | | | - | 1,50 | - |
| | | 100ШТ | | | | | | | | |
| 25 | Ц8-573-6 | -ЯЩИКИ ПРОТЯЖНЫЕ К654У2 | 2,00 | 1,08 | 0,16 | 2 | 1 | - | 1,00 | 2 |
| | | ШТ | | 0,66 | 0,03 | | | - | 0,04 | - |
| 26 | Ц8-147-4 | -КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ | 0,80 | 27,80 | 1,90 | 22 | 12 | 1 | 25,00 | 20 |
| | | | | 15,90 | 0,24 | | | - | 0,31 | - |
| | | 100ШТ | | | | | | | | |
| 27 | Ц8-147-7 | -КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,4КГ | 1,04 | 1,34 | 0,13 | 1 | 1 | - | 2,00 | 2 |
| | | | | 1,12 | 0,05 | | | - | 0,06 | - |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 28 | Ц8-397-1 | -ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 200ММ | 0,16 | 108,00 | 36,00 | 17 | 5 | 6 | 61,00 | 10 |
| | | Т | | 34,30 | 9,84 | | | 2 | 12,69 | 2 |
| 29 | Ц8-399-1 | -ПРОВОД В ЛОТКАХ ИЛИ КОРОБАХ СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 35ММ2 | 6,00 | 7,97 | 5,59 | 48 | 12 | 34 | 4,00 | 24 |
| | | 100М | | 2,07 | 1,75 | | | 11 | 2,26 | 14 |
| 30 | Ц8-402-2 | -ПРОВОД ППВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 7,50 | 12,70 | 3,71 | 95 | 57 | 28 | 13,00 | 98 |
| | | 100М | | 7,55 | 1,18 | | | 9 | 1,52 | 11 |
| 31 | Ц8-400-1 | -КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2 | 24,70 | 60,80 | 22,80 | 1502 | 578 | 563 | 41,00 | 1013 |
| | | | | 23,40 | 8,40 | | | 207 | 10,84 | 268 |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 32 | Ц8-416-1 | -КАБЕЛИ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ИЛИ ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2 | 2,50 | 37,50 | 23,00 | 94 | 28 | 57 | 20,00 | 50 |
| | | | | 11,10 | 7,32 | | | 18 | 9,44 | 24 |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 33 | Ц8-146-1 | -КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО 3КГ | 1,35 | 48,00 | 12,70 | 65 | 25 | 17 | 31,00 | 42 |
| | | | | 18,20 | 4,04 | | | 5 | 5,21 | 7 |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 34 | Ц8-153-21 | -ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2 | 8,00 | 1,33 | - | 11 | 4 | - | 1,00 | 8 |
| | | ШТ | | 0,46 | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Ц8-169-1 | -ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЖИЛ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 2,5ММ2 | 0,60 | 5,69 | - | 3 | 3 | - | 8,00 | 5 |
| | | 100ШТ | | 5,15 | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 2571 | 969 | 808 | | 1701 |
| | | | РУБ. | | | | | 283 | | 369 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 2571 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 843 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 74 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 149 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 270 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 3684 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2144 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 1401 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 3684 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2144 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 1401 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ | | | | | | | | |
| 36 | 15-17 ДОП.17 П.01-1114 П.01-1126 П.01-1125 П.01-1120 П.01-1131 | -ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР 11-3072-21У3 | 1,00 | 273,80 | - | 274 | - | - | - | - |
| | | | ШТ | - | - | | | - | - | - |
| | 15-04 П.01-059 П.01-060 П.01-072А П.01-073 П.01-253 П.01-263 | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 274 | - | - | | - |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 274 | - | - | | - |
| | | ТАРА И УПАКОВКА - | РУБ. | | | 4 | - | - | | - |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 8 | - | - | | - |
| | | ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 3 | - | - | | - |
| | | КОМПЛЕКТАЦИЯ - | РУБ. | | | 3 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 292 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 292 | - | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ | | | | | | | | |
| 37 | 15-04 | -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ПВ3-16М3 | 3,00 | 2,05 | - | 6 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ДОП.89 | | ШТ | | | | | | | | |
| | П.06-637 | | | | " | " | | | " | " | " |
| 38 | 15-04 | "ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ | | 4,00 | 4,32 | " | 17 | " | " | " | " |
| | ДОП.89 | ПВ3-16М156 | | | | | | | | | |
| | П.06-639 | | ШТ | | " | " | | | " | " | " |
| 39 | ЦЕНА | "СВЕТИЛЬНИК ТИПА НСП02.100/Р54 | | 57,00 | 6,17 | " | 352 | " | " | " | " |
| | ЗАВОДА | | ШТ | | | | | | | | |
| | ЗЕМИ | | | | " | " | | | " | " | " |
| 40 | С153-137 | "СВЕТИЛЬНИКИ НАСТЕННЫЕ С | | 6,00 | 1,91 | " | 11 | " | " | " | " |
| | | РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО | | | | | | | | | |
| | | СТЕКЛА ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ И | | | " | " | | | " | " | " |
| | | ФОРМЫ УСЕЧЕННОГО | | | | | | | | | |
| | | КОНУСА/ТУ16-535.825-74/ТИПА | | | | | | | | | |
| | | НБ006.100/Р2 0-01УХЛ4 И | | | | | | | | | |
| | | НБ006.100/Р2,0-03УХЛ4 | | | | | | | | | |
| | | | ШТ | | | | | | | | |
| 41 | НОМ-РА | "СВЕТИЛЬНИК ТИПА НПО | | 4,00 | 6,28 | " | 25 | " | " | " | " |
| | ЗАВОДА | 18.100/Н-02У4 | | | | | | | | | |
| | ЭСТОПЛАСТ | | ШТ | | " | " | | | " | " | " |
| 42 | 15-07 | "СВЕТИЛЬНИК ТИПА | | 19,00 | 83,53 | " | 1587 | " | " | " | " |
| | ДОП.11 | НЧТЧЛ-2.80-21У3 | | | | | | | | | |
| | П.1-191 | | ШТ | | " | " | | | " | " | " |
| 43 | 1507-1140 | "СВЕТИЛЬНИК ТИПА | | 21,00 | 23,48 | " | 493 | " | " | " | " |
| | | ЛСП02-2.80/Д20-09(08) | | | | | | | | | |
| | | | ШТ | | " | " | | | " | " | " |
| 44 | 1507-1130 | "СВЕТИЛЬНИК ТИПА | | 21,00 | 20,56 | " | 432 | " | " | " | " |
| | | ЛСП02-2.40/Д20-07(08,09) | | | | | | | | | |
| | | | ШТ | | " | " | | | " | " | " |
| 45 | 092/24 | "СВЕТИЛЬНИК ТИПА ВЛ-1-1.20 | | 7,00 | 20,56 | " | 144 | " | " | " | " |
| | | | ШТ | | | | | | | | |
| | | | | | " | " | | | " | " | " |
| 46 | 1507-1154 | "СВЕТИЛЬНИК | | 79,00 | 36,03 | " | 2846 | " | " | " | " |
| | | ПОДВЕСНОЙ-ПВЛП-1-2Х40-02УХЛ4 | | | | | | | | | |
| | | | ШТ | | " | " | | | " | " | " |
| 47 | С153-152 | "СВЕТИЛЬНИК ТИПА | | 5,00 | 18,10 | " | 90 | " | " | " | " |
| | | ЛП002-2.20/П-01 | | | | | | | | | |
| | | | ШТ | | " | " | | | " | " | " |
| 48 | С153-152 | "СВЕТИЛЬНИКИ С РАССЕИВАТЕЛЕМ | | 20,00 | 18,10 | " | 362 | " | " | " | " |
| | | ЦЕЛЬНЫМ ИЗ ОРГСТЕКЛА СО | | | | | | | | | |
| | | СТАРТЕРНЫМ ПРА ТИПА | | | | | | | | | |
| | | ЛП002-2.40/П-01УХЛ4 | | | | | | | | | |
| | | | ШТ | | | | | | | | |
| 49 | С153-268 | "ЛАМПЫ БК230-240-60 | | 0,70 | 1,62 | " | 1 | " | " | " | " |
| | | | 10ШТ | | | | | | | | |
| | | | | | " | " | | | " | " | " |
| 50 | С153-272 | "ЛАМПЫ Б230-240-75 | | 0,50 | 1,03 | " | 1 | " | " | " | " |
| | | | 10ШТ | | | | | | | | |
| | | | | | " | " | | | " | " | " |
| 51 | С153-279 | "ЛАМПЫ БК230-240-100 | | 5,90 | 1,80 | " | 11 | " | " | " | " |
| | | | 10ШТ | | | | | | | | |
| | | | | | " | " | | | " | " | " |
| 52 | 15-15 | "ЛАМПЫ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЛБ20-1 | | 1,80 | 5,25 | " | 9 | " | " | " | " |
| | ДОП.9 | | 10ШТ | | | | | | | | |
| | П.1-132 | | | | " | " | | | " | " | " |
| 53 | 15-15 | "ЛАМПЫ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЛБ40-1 | | 24,50 | 7,93 | " | 194 | " | " | " | " |
| | ДОП.9 | | 10ШТ | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | П.1-134 | | | " | " | | | " | " | " |
| 54 | С153-233 | "ЛАМПЫ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЛБ 80 | 8,20 | 8,39 | " | 69 | " | " | " | " |
| | | 10ШТ | | " | " | | | " | " | " |
| 55 | С153-250 | "СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ТИПА 2ОС127 | 1,80 | 1,64 | " | 3 | " | " | " | " |
| | | 10ШТ | | " | " | | | " | " | " |
| 56 | С153-251 | "СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ТИПА 80С-220 | 32,70 | 1,42 | " | 46 | " | " | " | " |
| | | 10ШТ | | " | " | | | " | " | " |
| 57 | С154-164 | "РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ТИПА РШ-Ц-20-0-01-10/220 | 8,00 | 0,24 | " | 2 | " | " | " | " |
| | | ШТ | | " | " | | | " | " | " |
| 58 | С154-165 | "РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ДЛЯ СЫРЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ТИПА РШ-Ц-20-1Р43-01-10/220 | 5,00 | 0,70 | " | 4 | " | " | " | " |
| | | ШТ | | " | " | | | " | " | " |
| 59 | С154-159 | "РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ ТИПА РШ-П-2-0-1Р43-01-10/42У2 | 14,00 | 0,32 | " | 4 | " | " | " | " |
| | | ШТ | | " | " | | | " | " | " |
| 60 | 15-04-01 П.54 | "РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА РШ-Ц-2-С-02-6/220 | 7,00 | 0,23 | " | 2 | " | " | " | " |
| | | ШТ | | " | " | | | " | " | " |
| 61 | 1504-6160 ПРИМЕН. | "ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КЛАВИШНЫЙ ТИПА 0-1-18-6/220 | 11,00 | 0,43 | " | 5 | " | " | " | " |
| | | ШТ | | " | " | | | " | " | " |
| 62 | 1504-6161 ПРИМЕН. | "ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КЛАВИШНЫЙ ТИПА 0-2-07-6/220 | 10,00 | 0,70 | " | 7 | " | " | " | " |
| | | ШТ | | " | " | | | " | " | " |
| 63 | 15-04-01 П.75 | "ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ ТИПА 0-1-УР44-17-6/220 | 33,00 | 0,35 | " | 12 | " | " | " | " |
| | | ШТ | | " | " | | | " | " | " |
| 64 | 1504-6160 ПРИМЕН. | "ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КЛАВИШНЫЙ ТИПА С-1-02-6/220 | 11,00 | 0,43 | " | 5 | " | " | " | " |
| | | ШТ | | " | " | | | " | " | " |
| 65 | 1504-6161 ПРИМЕН. | "ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КЛАВИШНЫЙ ТИПА С-2-05-6/220 | 9,00 | 0,70 | " | 6 | " | " | " | " |
| | | ШТ | | " | " | | | " | " | " |
| 66 | С156-240 | "ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25 | 6,00 | 13,70 | " | 82 | " | " | " | " |
| | | ШТ | | " | " | | | " | " | " |
| 67 | С152-166 | "ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ, МАРКИ АПВ, СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 2,5 | 0,96 | 22,00 | " | 21 | " | " | " | " |
| | | 1000М | | " | " | | | " | " | " |
| 68 | С152-196 | "ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО | 0,55 | 49,20 | " | 27 | " | " | " | " |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М | | | | | | | | |
| 69 | С152-199 | -ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х2,5 1000М | 0,20 | 71,00 | - | 14 | - | - | - | - |
| | | | | " | " | | | " | " | " |
| 70 | С151-1075 | -КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М | 1,85 | 166,00 | - | 307 | - | - | - | - |
| | | | | " | " | | | " | " | " |
| 71 | С151-1091 | -КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5 1000М | 0,65 | 191,00 | - | 124 | - | - | - | - |
| | | | | " | " | | | " | " | " |
| 72 | 15-09 ТАБЛ. 3-038 ПРИМЕЧ.3 К=1,3 | -КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ-0,66КВ СЕЧ,4;2,5ММ2 1000М | 0,50 | 248,85 | - | 124 | - | - | - | - |
| | | | | " | " | | | " | " | - |
| 73 | 15-09 ТАБЛ. 3-038 ПРИМЕЧ.3 К=1,3 | -КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ-0,66КВ СЕЧ;4,6ММ2 1000М | 0,07 | 358,63 | - | 27 | - | - | - | - |
| | | | | " | " | | | " | " | " |
| 74 | 15-09 ТАБЛ. 3-038 ПРИМЕЧ.3 К=1,3 | -КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ-0,66КВ СЕЧ,4;16ММ2 1000М | 0,06 | 651,39 | - | 39 | - | - | - | - |
| | | | | " | " | | | - | " | " |
| 75 | С151-1041 | -КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ДВУХЖИЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ ВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М | 0,12 | 194,00 | - | 23 | - | - | - | - |
| | | | | " | " | | | " | " | " |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 15-09 ТАБЛ. 4-006 | КАБЕЛЬ МАРКИ КРПГ СЕЧ.3.1,5ММ2 М | 36,00 | 0,29 | - | 10 | - | - | - | - |
| 77 | 2405-1364 | КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ КОР-73У3 ТУ36-УССР667-75,ИЗМ.НР3-79 ШТ | 250,00 | 0,43 | - | 108 | - | - | - | - |
| 78 | С154-207 | КОРОБКА ПЛАСТМАССОВАЯ ТИПА У409 ШТ | 20,00 | 1,63 | - | 33 | - | - | - | - |
| 79 | 2405-1372 | КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ-У197 У4 ТУ36-1449-79 1000ШТ | 0,06 | 76,18 | - | 5 | - | - | - | - |
| 80 | 2405-1695 | ПОЛКИ-К1160У3 ТУ 36-1496-75,ИЗМ.НР2-79 1000ШТ | 0,10 | 87,90 | - | 9 | - | - | - | - |
| 81 | 2405-1861 | СТОЙКИ-К1150У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79 1000ШТ | 0,08 | 235,84 | - | 19 | - | - | - | - |
| 82 | 24-05 ДОП.3 П.1-1070 | УГОЛОК УСЭК 60У1 ШТ | 6,00 | 0,08 | - | 1 | - | - | - | - |
| 83 | 24-05 ДОП.3 П.1-1083 | ПРОКЛАДКА УСЭК75У1 ШТ | 6,00 | 0,01 | - | 1 | - | - | - | - |
| 84 | 2405-1720 | ПРОФИЛИ-К347У2 ТУ36-1434-76,ИЗМ НР2-80 ШТ | 12,00 | 0,47 | - | 6 | - | - | - | - |
| 85 | 2405-1717 | ПРОФИЛИ-К101/1У2 ТУ36-1434-76,ИЗМ НР2-80 ШТ | 2,00 | 0,19 | - | 1 | - | - | - | - |
| 86 | 2405-1710 | ПОЛОСЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ-К106У2 ТУ36-1434-76,ИЗМНР2-80 ШТ | 2,00 | 0,54 | - | 1 | - | - | - | - |
| 87 | 2405-1723 | ПРОФИЛИ-К240У2 ТУ36-1434-76,ИЗМ НР2-80 ШТ | 2,00 | 1,07 | - | 2 | - | - | - | - |
| 88 | 2405-1724 | ПРОФИЛИ-К236У2 ТУ36-1434-76,ИЗМ НР2-80 ШТ | 5,00 | 1,02 | - | 5 | - | - | - | - |
| 89 | 2405-1726 | ПРОФИЛИ-К225У2 ТУ36-1434-76,ИЗМ НР2-80 ШТ | 2,00 | 1,39 | - | 3 | - | - | - | - |
| 90 | 2405-1709 | ПОЛОСЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ-К200У2 ТУ36-1434-76,ИЗМ НР2-80 ШТ | 1,00 | 0,47 | - | 1 | - | - | - | - |
| 91 | 24-05 ДОП.15 П.1-1334 | ЛОТКИ НЛ 20-П2У3 ШТ | 26,00 | 1,99 | - | 52 | - | - | - | - |
| 92 | 24-05 ДОП.15 П.1-1339 | СЕКЦИЯ УГЛОВАЯ НЛ-У45У3 ШТ | 3,00 | 0,43 | - | 1 | - | - | - | - |
| 93 | 24-05 ДОП.15 П.1-1341 | ДЕРЖАТЕЛЬ НЛ-ДУ3 ШТ | 6,00 | 0,21 | - | 1 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 24-05 ДОП.15 П.1-1344 | "ПРИЖИМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЛОТКОВ НЛ-ПРУЗ ШТ | 56,00 | 0,05 " | " | 3 " | " | " | " | " |
| 95 | 24-05 ДОП.10 П.1-1257 | "ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ К 654 УХ2 ШТ | 2,00 | 7,30 " | " | 15 " | " | " | " | " |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | РУБ. | | | 7811 | " | " | | " |
| | | | ---- | | | | | --- | | --- |
| | | | РУБ. | | | | | " | | " |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ = | РУБ. | | | 7811 | " | " | | " |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ = | РУБ. | | | 625 | " | " | | " |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ = | РУБ. | | | 8436 | " | " | | " |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | РУБ. | | | 8436 | " | " | | " |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 10656 | 969 | 808 | | 1701 |
| | | | ---- | | | | | --- | | --- |
| | | | РУБ. | | | | | 283 | | 369 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ = | РУБ. | | | 274 | " | " | | " |
| | | ТАРА И УПАКОВКА = | РУБ. | | | 4 | " | " | | " |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ = | РУБ. | | | 8 | " | " | | " |
| | | ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ = | РУБ. | | | 3 | " | " | | " |
| | | КОМПЛЕКТАЦИЯ = | РУБ. | | | 3 | " | " | | " |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ = | РУБ. | | | 292 | " | " | | " |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ = | РУБ. | | | 10382 | " | " | | " |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ = | РУБ. | | | 843 | " | " | | " |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. = | ЧЕЛ.-Ч | | | " | " | " | | 74 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. = | РУБ. | | | " | 149 | " | | " |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ = | РУБ. | | | 895 | " | " | | " |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ = | РУБ. | | | 12120 | " | " | | " |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ = | ЧЕЛ.-Ч | | | " | " | " | | 2144 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА = | РУБ. | | | " | 1401 | " | | " |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 12412 | " | " | | " |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ = | ЧЕЛ.-Ч | | | " | " | " | | 2144 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА = | РУБ. | | | " | 1401 | " | | " |

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-20

К типовому проекту вспомогательного корпуса автотранспортного предприятия на 300 грузовых автомобилей
на приобретение и монтаж силового электрооборудования

Основание: Ал.X, ЭМ.COI-I7
Составлена в ценах I984 г.

| | |
|---|---|
| Сметная стоимость | 9,27 тыс.руб. |
| в том числе: | |
| а) строительных работ | 0,I тыс.руб. |
| б) оборудования | 3,52 тыс.руб. |
| в) монтажных работ | 5,65 тыс.руб. |
| Нормативная условно-чистая продукция | тыс.руб. |
| Показатели по смете | |
| Стоимость на: | |
| I автомобиль | 30,9 руб. |
| I м2 общей площади здания | 2,3 руб. |
| I м3 объема здания | 0,45 руб. |

| №№ пп | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоим.единицы,руб. Всего | в т.ч. основной зарплаты | Экспл. машин в т.ч. зарплаты | Общая стоимость,руб. Всего | в т.ч. основной зарплаты | Экспл. машин в т.ч. зарплаты | Затраты труда рабочих, чел-ч не занятых обслуж.машин | Обслуживающ.машины На един. | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | | II |
| | | Раздел I. Монтажные работы | | | | | | | | | | |
| I | Ц8-89-I | Установка шкафов комплектной конденсаторной установки<br>шт | 2,00 | 24,90<br>I7,I0 | | 6,25<br>2,40 | 50 | 34 | I3<br>5 | 27,00<br>3,I0 | | 54<br>6 |
| 2 | Ц8-522-5 | Аппарат штепсельный на конструкции на стене или колонне на ток до 25А с количеством цепей до 4<br>компл. | 6,00 | 2,32<br>I,02 | | 0,05<br>0,0I | I4 | 6 | -<br>- | 2,00<br>0,0I | | I2<br>- |
| 3 | Ц8-52I-I0 | Рубильник 3-х полюсный, устанавливаемый на стене, на ток до I00А<br>шт | 4,00 | 4,I8<br>I,55 | | 0,I0<br>0,02 | I7 | 6 | -<br>- | 2,00<br>0,03 | | 8<br>- |
| 4 | Ц8-529-6 | Кнопка управления или пост управления кнопочный устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством элементов до 6<br>шт | 5,00 | 2,43<br>I,33 | | 0,05<br>0,0I | I2 | 7 | -<br>- | 2,00<br>0,0I | | I0<br>- |
| 5 | Ц8-529-5 | Кнопка управления или пост управления кнопочный устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством элементов до 3<br>шт | 8,00 | I,99<br>I,09 | | 0,05<br>0,0I | I6 | 9 | -<br>- | 2,00<br>0,0I | | I6<br>- |
| 6 | Ц8-529-7 | Кнопка управления или пост управления кнопочный устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством | 2,00 | 3,33<br>I,58 | | 0,06<br>0,0I | 7 | 3 | -<br>- | 2,00<br>0,0I | | 4<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ЭЛЕМЕНТОВ ДО 9 | | | | | | | | |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 7 | Ц85-2658 СКЦЭ-84 | =СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ ЯЩИКА ЯУ5117-03Б2Е | 1,00 | 22,00<br>11,00 | 0,79<br>0,28 | 22 | 11 | 1<br>- | 4,00<br>0,36 | 4<br>- |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 8 | Ц85-2657 СКЦЭ-84 | =СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ ЯЩИКА ЯУ5117-03А2Л | 1,00 | 22,00<br>11,00 | 0,79<br>0,28 | 22 | 11 | 1<br>- | 4,00<br>0,36 | 4<br>- |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 9 | Ц8-531-4 | =ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А | 21,00 | 3,40<br>1,49 | 0,08<br>0,01 | 71 | 31 | 1<br>- | 2,00<br>0,01 | 42<br>- |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 10 | Ц85-2560 СКЦЭ-84 | =СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ ШКАФА ШР11-73515-22У3 | 1,00 | 33,90<br>13,50 | 1,16<br>0,44 | 34 | 14 | 1<br>- | 13,50<br>0,57 | 13<br>1 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 11 | Ц85-2562 СКЦЭ-84 | =СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ ШКАФА ШР11-73517-22У3 | 1,00 | 33,90<br>13,50 | 1,16<br>0,44 | 34 | 14 | 1<br>- | 13,50<br>0,57 | 13<br>1 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 12 | Ц85-2557 СКЦЭ-84 | =СТОИМОСТЬ УСТАНОВИ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШЕЙ СЕТИ ШКАФА ШР11-73512-22У3 | 1,00 | 33,90<br>13,50 | 1,16<br>0,44 | 34 | 14 | 1<br>- | 13,50<br>0,57 | 13<br>1 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 13 | Ц85-2561 СКЦЭ-84 | =СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИШКАФА ШР11-73516-22У3 | 5,00 | 33,90<br>13,50 | 1,16<br>0,44 | 169 | 68 | 6<br>2 | 13,50<br>0,57 | 68<br>3 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 14 | Ц85-1200 СКЦЭ-84 | =ЯЩИКИ ОДНОФИДЕРНЫЕ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ ЯВШ-2-25 | 2,00 | 24,40<br>1,27 | 0,08<br>0,01 | 49 | 3 | -<br>- | 2,00<br>0,01 | 4<br>- |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 15 | Ц85-1201 СКЦЭ-84 | =ЯЩИКИ ОДНОФИДЕРНЫЕ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ ЯВШ-3-25 | 4,00 | 24,90<br>1,27 | 0,08<br>0,01 | 100 | 5 | -<br>- | 2,00<br>0,01 | 8<br>- |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 16 | Ц8-521-10 | =ЯЩИК С ТРЕХПОЛЮСНЫМ РУБИЛЬНИКОМ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 100А | 1,00 | 4,18<br>1,55 | 0,10<br>0,02 | 4 | 2 | -<br>- | 2,00<br>0,03 | 2<br>- |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 17 | Ц8-521-11 | =ЯЩИК С ТРЕХПОЛЮСНЫМ РУБИЛЬНИКОМ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 250А | 1,00 | 5,39<br>2,05 | 0,11<br>0,02 | 5 | 2 | -<br>- | 3,00<br>0,03 | 3<br>- |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 18 | Ц8-573-6 | =КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯ | 30,00 | 1,08 | 0,16 | 32 | 20 | 5 | 1,00 | 30 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | У994У2,У994МУ2,У996МУ3 | | | | | | | | |
| | | ШТ | | 0,66 | 0,03 | | | 1 | 0,04 | 1 |
| 19 | Ц8-85-2 | -ЗАЖИМ НАБОРНЫЙ БЕЗ КОЖУХА | 0,21 | 26,50 | 0,02 | 6 | 4 | - | 31,00 | 7 |
| | | 100ШТ | | 18,90 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| 20 | Ц8-408-3 | -ВВОДЫ ГИБКИЕ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 27ММ | 26,00 | 0,83 | - | 22 | 8 | - | 1,00 | 26 |
| | | ШТ | | 0,32 | - | | | - | - | - |
| 21 | Ц8-408-4 | -ВВОДЫ ГИБКИЕ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 48ММ | 3,00 | 1,16 | - | 3 | 1 | - | 1,00 | 3 |
| | | ШТ | | 0,37 | - | | | - | - | - |
| 22 | Ц8-408-1 | -РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ | 0,11 | 32,00 | 7,54 | 4 | 1 | 1 | 16,00 | 2 |
| | | 100М | | 9,26 | 2,28 | | | - | 2,94 | - |
| 23 | Ц8-406-6 | -ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 50ММ | 0,20 | 29,90 | 5,68 | 6 | 3 | 1 | 30,00 | 6 |
| | | 100М | | 16,20 | 1,47 | | | - | 1,90 | - |
| 24 | Ц8-418-4 | -ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ | 5,70 | 7,24 | 0,13 | 41 | 33 | - | 10,00 | 57 |
| | | 100М | | 5,83 | 0,05 | | | - | 0,06 | - |
| 25 | Ц8-418-5 | -ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ | 0,44 | 8,44 | 0,13 | 4 | 3 | - | 11,00 | 5 |
| | | 100М | | 6,26 | 0,05 | | | - | 0,06 | - |
| 26 | Ц8-418-6 | -ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 50ММ | 0,49 | 11,00 | 0,39 | 5 | 3 | - | 12,00 | 6 |
| | | 100М | | 6,67 | 0,16 | | | - | 0,21 | - |
| 27 | Ц8-418-7 | -ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 70ММ | 0,06 | 19,40 | 0,39 | 1 | 1 | - | 15,00 | 1 |
| | | 100М | | 8,71 | 0,16 | | | - | 0,21 | - |
| 28 | Ц8-417-1 | -ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ | 5,84 | 34,80 | 12,20 | 203 | 84 | 71 | 26,00 | 152 |
| | | 100М | | 14,40 | 3,85 | | | 22 | 4,97 | 29 |
| 29 | Ц8-417-2 | -ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ | 0,11 | 49,80 | 19,20 | 5 | 2 | 2 | 32,00 | 4 |
| | | 100М | | 17,80 | 6,07 | | | 1 | 7,83 | 1 |
| 30 | Ц8-417-3 | -ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 50ММ | 0,32 | 59,50 | 19,50 | 19 | 6 | 6 | 33,00 | 11 |
| | | 100М | | 18,40 | 6,18 | | | 2 | 7,97 | 3 |
| 31 | Ц8-397-1 | -ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 200ММ | 0,14 | 108,00 | 36,00 | 15 | 5 | 5 | 61,00 | 9 |
| | | Т | | 34,30 | 9,84 | | | 1 | 12,69 | 2 |
| 32 | Ц8-147-4 | -КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ | 0,68 | 27,80 | 1,90 | 19 | 11 | 1 | 25,00 | 17 |
| | | 100ШТ | | 15,50 | 0,24 | | | - | 0,31 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Ц8-147-7 | -КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,4КГ | 1,03 | 1,34 | 0,13 | 1 | 1 | - | 2,00 | 2 |
| | | | | 1,12 | 0,05 | | | - | 0,06 | - |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 34 | Ц8-400-1 | -КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2 | 1,85 | 60,80 | 22,80 | 112 | 43 | 43 | 41,00 | 76 |
| | | | | 23,48 | 8,40 | | | 16 | 10,84 | 20 |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 35 | Ц8-146-1 | -КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ | 3,74 | 48,00 | 12,70 | 180 | 68 | 47 | 31,00 | 116 |
| | | | | 18,20 | 4,04 | | | 15 | 5,21 | 19 |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 36 | Ц8-148-1 | -КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ В МЕСТАХ ИЗМЕНЕНИЯ ТРАССЫ,МАССА 1М ДО:2КГ | 0,43 | 12,90 | 0,43 | 6 | 3 | - | 13,00 | 6 |
| | | | | 7,33 | 0,17 | | | - | 0,22 | - |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 37 | Ц8-148-2 | -КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ В МЕСТАХ ИЗМЕНЕНИЯ ТРАССЫ,МАССА 1М ДО:3КГ | 1,20 | 15,60 | 0,82 | 19 | 10 | 1 | 16,00 | 19 |
| | | | | 8,51 | 0,32 | | | - | 0,41 | - |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 38 | Ц8-153-21 | -ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2 | 24,00 | 1,33 | - | 32 | 11 | - | 1,00 | 24 |
| | | | | 0,46 | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 39 | Ц8-153-23 | -ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 120ММ2 | 22,00 | 2,17 | - | 48 | 11 | - | 1,00 | 22 |
| | | | | 0,50 | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 40 | Ц8-156-9 | -ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ММ2 ДО 2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 37 | 24,00 | 0,85 | - | 20 | 9 | - | 1,00 | 24 |
| | | | | 0,36 | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 41 | Е1-960 ЭСН80-2 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 0,66 | 74,50 | - | 49 | 49 | - | 154,00 | 102 |
| | | | | 74,50 | - | | | - | - | - |
| | | 100М3 | | | | | | | | |
| 42 | Е1-968 ЭСН81-2 | -ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 0,66 | 46,00 | - | 30 | 30 | - | 99,30 | 66 |
| | | | | 46,00 | - | | | - | - | - |
| | | 100М3 | | | | | | | | |
| 43 | Ц8-142-1 | -УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ В ТРАНШЕЕ | 0,05 | 9,57 | 6,96 | 1 | - | - | 5,00 | - |
| | | | | 2,56 | 2,74 | | | - | 3,53 | - |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 44 | Ц8-141-1 | -КАБЕЛЬ ДО 35КВ,В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЯ,МАССА 1М,КГ,ДО:3 | 0,05 | 12,50 | 2,23 | 1 | - | - | 10,00 | - |
| | | | | 5,89 | 0,89 | | | - | 1,15 | - |
| | | 100М | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Ц8-169-1 | ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЖИЛ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 | | 0,40 | 5,69 | - | 2 | 2 | - | 8,00 | 3 |
| | | | 100ШТ | | 5,15 | - | | | - | - | - |
| 46 | Ц8-409-1 | ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 | | 13,94 | 4,88 | 2,33 | 68 | 33 | 33 | 4,00 | 56 |
| | | | | | 2,36 | 0,71 | | | 10 | 0,92 | 13 |
| | | | 100М | | | | | | | | |
| 47 | Ц8-409-2 | ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2 | | 0,17 | 6,02 | 2,85 | 1 | - | - | 5,00 | 1 |
| | | | | | 2,90 | 0,87 | | | - | 1,12 | - |
| | | | 100М | | | | | | | | |
| 48 | Ц8-409-3 | ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:16ММ2 | | 0,24 | 9,29 | 4,84 | 2 | 1 | 1 | 7,00 | 2 |
| | | | | | 4,10 | 1,46 | | | - | 1,88 | - |
| | | | 100М | | | | | | | | |
| 49 | Ц8-409-4 | ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:35ММ2 | | 0,42 | 12,30 | 6,30 | 5 | 2 | 3 | 10,00 | 4 |
| | | | | | 5,51 | 1,85 | | | 1 | 2,39 | 1 |
| | | | 100М | | | | | | | | |
| 50 | Ц8-409-11 | ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 | | 39,85 | 1,21 | - | 48 | 45 | - | 2,00 | 80 |
| | | | 100М | | 1,14 | - | | | - | - | - |
| 51 | Ц8-409-12 | ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2 | | 0,40 | 1,38 | - | 1 | 1 | - | 2,00 | 1 |
| | | | 100М | | 1,26 | - | | | - | - | - |
| 52 | Ц8-409-13 | ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:16ММ2 | | 1,14 | 2,53 | - | 3 | 3 | - | 4,00 | 5 |
| | | | 100М | | 2,38 | - | | | - | - | - |
| 53 | Ц8-409-14 | ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:35ММ2 | | 0,84 | 2,88 | - | 2 | 2 | - | 5,00 | 4 |
| | | | 100М | | 2,71 | - | | | - | - | - |
| 54 | Ц8-399-1 | ПРОВОД В ЛОТКАХ ИЛИ КОРОБАХ СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 35ММ2 | | 9,52 | 7,97 | 5,59 | 76 | 20 | 54 | 4,00 | 38 |
| | | | 100М | | 2,07 | 1,75 | | | 17 | 2,26 | 22 |
| 55 | Ц8-472-6 | ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 100ММ2 | | 0,32 | 56,10 | 1,70 | 18 | 4 | 1 | 24,00 | 8 |
| | | | | | 13,40 | 0,10 | | | - | 0,13 | - |
| | | | 100М | | | | | | | | |
| 56 | Ц8-472-7 | ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 160ММ2 | | 3,00 | 64,20 | 1,80 | 193 | 40 | 6 | 24,00 | 72 |
| | | | | | 13,40 | 0,20 | | | 1 | 0,26 | 1 |
| | | | 100М | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | Ц8-472-8 | =ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО | 2,58 | 51,80 | 1,60 | 134 | 35 | 4 | 20,00 | 67 |
| | | ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ | | | | | | | | |
| | | КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 8ММ | | 14,90 | 0,10 | | | = | 0,13 | = |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 58 | Ц8-472-1 | =ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ | 2,00 | 22,10 | 0,90 | 44 | 16 | 2 | 14,00 | 28 |
| | | КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 12ММ | | | | | | | | |
| | | 100М | | 8,20 | 0,10 | | | = | 0,13 | = |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 2141 | 867 | 312 | | 1440 |
| | | | =-=-= | | | | | | | |
| | | | РУБ. | | | | | 94 | | 124 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ = | РУБ. | | | 2062 | = | = | | = |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ = | РУБ. | | | 686 | = | = | | = |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. = | ЧЕЛ.-Ч | | | = | = | = | | 60 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. = | РУБ. | | | = | 121 | = | | = |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ = | РУБ. | | | 220 | = | = | | = |
| | | ВСЕГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ = | РУБ. | | | 2968 | = | = | | = |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ = | ЧЕЛ.-Ч | | | = | = | = | | 1456 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА = | РУБ. | | | = | 1003 | = | | = |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ = | РУБ. | | | 79 | = | = | | = |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ = | РУБ. | | | 13 | = | = | | = |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. = | ЧЕЛ.-Ч | | | = | = | = | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. = | РУБ. | | | = | 2 | = | | = |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ = | РУБ. | | | 8 | = | = | | = |
| | | ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ = | РУБ. | | | 100 | = | = | | = |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ = | ЧЕЛ.-Ч | | | = | = | = | | 169 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА = | РУБ. | | | = | 81 | = | | = |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 3068 | = | = | | = |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ = | ЧЕЛ.-Ч | | | = | = | = | | 1625 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА = | РУБ. | | | = | 1084 | = | | = |
| | | РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ | | | | | | | | |
| 59 | 1508-6034 | =КОНДЕНСАТОРНЫЕ | 1,00 | 1515,00 | = | 1515 | = | = | = | = |
| | | УСТАНОВКИ=УКЛН=0,38=150=50 У3 | | | | | | | | |
| | | ШТ | | = | = | | | = | = | = |
| 60 | 15-04 | =ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ | 5,00 | 18,10 | = | 90 | = | = | = | = |
| | П18-120 | ПКУ15-21,231-54У2 | | | | | | | | |
| | П18-126 | ШТ | | = | = | | | = | = | = |
| | 15-07 | | | | | | | | | |
| | П.5-046 | | | | | | | | | |
| | | 8,5+4,0,95+2,2,9=18,1 | | | | | | | | |
| 61 | 15-04 | =ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ | 2,00 | 10,60 | = | 21 | = | = | = | = |
| | П18-122 | ПКУ15-21,131-54У2 | | | | | | | | |
| | П18-126 | ШТ | | = | = | | | = | = | = |
| | 15-07 | | | | | | | | | |
| | П5-0,46 | | | | | | | | | |
| | | 5,8+2.0,95+2,9=10,6 | | | | | | | | |
| 62 | 15-04 | =ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ | 2,00 | 24,80 | = | 50 | = | = | = | = |
| | П18-119 | ПКУ15-21,331-54У2 | | | | | | | | |
| | П18-126 | ШТ | | = | = | | | = | = | = |
| | 15-07 | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | П.5-046 | | | | | | | | | |
| | | 10,4*6,0,95*3.2,9=24,8 | | | | | | | | |
| 63 | 1504-18097 | -ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ,500В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В,Н.ТОК 10А,ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРИСТРОЙКИ К ЛЮБОЙ РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ КОЛИЧЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 2=ПКЕ712-2УЗ ТУ 16-526.216-78 ШТ | 6,00 | 0,95 | - | 6 | - | - | - | - |
| 64 | 185-2658 СКЦЭ-84 | -ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ ЯУ5117-03Б2А,Б-И ШТ | 1,00 | 113,68 | - | 114 | - | - | - | - |
| 65 | 185-2657 СКЦЭ-84 | -ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ ЯУ5117-03А2А,Б-Р ШТ | 1,00 | 110,50 | - | 111 | - | - | - | - |
| 66 | 185-2560 СКЦЭ-84 | -ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР11-73515-22У3,54У2 ШТ | 1,00 | 134,34 | - | 134 | - | - | - | - |
| 67 | 185-2562 СКЦЭ-84 | -ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР11-73517-22У3,54У2 ШТ | 1,00 | 145,72 | - | 146 | - | - | - | - |
| 68 | 185-2557 СКЦЭ-84 | -ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР11-73512-22У3,54У2 ШТ | 1,00 | 128,12 | - | 128 | - | - | - | - |
| 69 | 185-2561 СКЦЭ-84 | -ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР11-73516-22У3,54У2 ШТ | 5,00 | 142,13 | - | 711 | - | - | - | - |
| 70 | 15-04 ДОП;12 П04-548 | -ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ122002 ШТ | 7,00 | 11,60 | - | 81 | - | - | - | - |
| 71 | 15-04 ДОП;12 П04-547 | -ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ121002 ШТ | 5,00 | 11,30 | - | 56 | - | - | - | - |
| 72 | 15-04 ДОП;12 П04-550 | -ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ221002 ШТ | 1,00 | 14,50 | - | 15 | - | - | - | - |
| 73 | 15-04 ДОП;53 П04-774 | -ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ321002 ШТ | 4,00 | 26,00 | - | 104 | - | - | - | - |
| 74 | 15-04 ДОП;12 П04-543 | -ПУСКАТЕЛЬ АГНИТНЫЙ ПМЛ111002 ШТ | 4,00 | 5,00 | - | 20 | - | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ; | | | 3302 | - | - | | - |
| | | | РУБ; | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ; | | | 3302 | - | - | | - |
| | | ТАРА И УПАКОВКА - | РУБ; | | | 50 | - | - | | - |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ; | | | 100 | - | - | | - |
| | | ЗАГОТОВ;-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | РУБ; | | | 41 | - | - | | - |
| | | КОМПЛЕКТАЦИЯ - | РУБ; | | | 31 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ = | | РУБ. | | | 3524 | - | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | РУБ. | | | 3524 | - | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ | | | | | | | | |
| 75 | 15-04 ДОП35 П17-332 | =РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА РШ30-0-К-25/380У4 ШТ | 6,00 | 0,43 - - | - - | 3 | - | - - | - - | - - |
| 76 | 15-04 ДОП.35 П17-333 | =ВИЛКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ВШ30-0-К-25/380У4 ШТ | 2,00 | 0,43 - - | - - | 1 | - | - - | - - | - - |
| 77 | 1504-2061 | =РУБИЛЬНИК С БОКОВОЙ ВЫНЕСЕННОЙ НЕСЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ 4ИСЛО ПОЛЮСОВ-3=Р15-16-31300 ТУ 16-525.005-74 ШТ | 4,00 | 6,82 - - | - - | 27 | - | - - | - - | - - |
| 78 | УЧРЕЖД. 10А-45/35 Г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ КИЕВСКОЙ ОБЛАСТИ НОМ.НА 80Г | =ЯЩИК ЯРП11-301-32У3 ШТ | 1,00 | 20,44 - - | - - | 20 | - | - - | - - | - - |
| 79 | 15-04Ч2 П3-553 К=1,047 | =ЯЩИК ЯРП11-341-32У3 ШТ | 1,00 | 26,47 - - | - - | 26 | - | - - | - - | - - |
| 80 | 15-09 ТАБЛ. 3-038 ПОИМЕЧ.3 | =КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ-0,66КВ СЕЧ4,2,5ММ2 М | 185,00 | 0,25 - - | - - | 46 | - | - - | - - | - - |
| 81 | 15-09 ТАБЛ 3-038 ПРИМЕЧ.2 К=1,2 | =КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ-066КВ СЕЧ3,4+1*2,5ММ2 М | 5,00 | 0,27 - - | - - | 1 | - | - - | - - | - - |
| 82 | 15-09 ТАБЛ. 3-038 ПРИМЕЧ.2 К=1,2 | =КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ-0,66КВ СЕЧ3,10+1*6ММ2 1000М | 0,04 | 445,90 - - | - - | 18 | - | - - | - - | - - |
| 83 | 15-09 ТАБЛ. 3-038 ПРИМЕЧ2 К=1,2 | =КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ-0,66КВ СЕЧ3,16+1*10ММ2 1000М | 0,05 | 601,28 - - | - - | 30 | - | - - | - - | - - |
| 84 | 15-09 ТАБЛ. 3-038 К=1,2 ПРИМЕЧ2 | =КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ-0,66КВ СЕЧ3,50+1*25ММ2 М | 24,00 | 1,31 - - | - - | 31 | - | - - | - - | - - |
| 85 | 15-09 ТАБЛ | =КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ-1КВ СЕЧ3,70+1*25ММ2 | 0,01 | 1810,61 - - | - - | 18 | - | - - | - - | - - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3-038 | 1000М | | - | - | | | - | - | - |
| | К=1,2 | | | | | | | | | |
| | ПРИМЕЧ.2 | | | | | | | | | |
| 86 | 15-09 | -КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ-1КВ | 0,06 | 2215,96 | - | 133 | - | - | - | - |
| | ТАБЛ. | СЕЧ3,95+1*35ММ2 | | - | - | | | - | - | - |
| | 3-038 | 1000М | | - | - | | | - | - | - |
| | К=1,2 | | | | | | | | | |
| | ПРИМЕЧЧ.2 | | | | | | | | | |
| 87 | 15-09 | -КАБЕЛЬ МАРКИ ВВГ-0,66КВ | 7,00 | 0,30 | - | 2 | - | - | - | - |
| | ТАБЛ. | СЕЧ4,1,5ММ2 | | - | - | | | - | - | - |
| | 3-035 | М | | - | - | | | - | - | - |
| | К=1,3 | | | | | | | | | |
| | ПРИМЕЧ.3 | | | | | | | | | |
| 88 | 15-09 | -КАБЕЛЬ МАРКИ КГСЕЧ3*1+1,1ММ2 | 0,15 | 208,18 | - | 31 | - | - | - | - |
| | ДОП.20 | 1000М | | - | - | | | - | - | - |
| | ТАБЛ. | | | | | | | | | |
| | 4-050 | | | | | | | | | |
| | ПРИМЕЧ2 | | | | | | | | | |
| | К=1,2 | | | | | | | | | |
| 89 | 15-09 | -КАБЕЛЬ МАРКИ КГСЕЧ2*1+1,1ММ | 24,00 | 0,18 | - | 4 | - | - | - | - |
| | ДОП.20 | М | | - | - | | | - | - | - |
| | ТАБЛ. | | | | | | | | | |
| | 4-050 | | | | | | | | | |
| | ПРИМЕЧ.1 | | | | | | | | | |
| 90 | 15-09 | -КАБЕЛЬ МАРКИ КГ | 25,00 | 0,24 | - | 6 | - | - | - | - |
| | ДОП.20 | СЕЧ3,1,5+1,1ММ2 | | - | - | | | - | - | - |
| | ТАБЛ. | М | | - | - | | | - | - | - |
| | 4-050 | | | | | | | | | |
| | ПРИМЕЧ2 | | | | | | | | | |
| | К=1,2 | | | | | | | | | |
| 91 | 15-09 | -ПРОВОД МАРКИ АПВ-380ВСЕЧ2ММ2 | 5,92 | 15,62 | - | 92 | - | - | - | - |
| | ДОП.1,4 | 1000М | | - | - | | | - | - | - |
| | ТАБЛ. | | | | | | | | | |
| | 5-077 | | | | | | | | | |
| 92 | 15-09 | -ПРОВОД МАРКИ АПВ-380В СЕЧ3ММ2 | 35,00 | 0,02 | - | 1 | - | - | - | - |
| | ДОП.14 | М | | - | - | | | - | - | - |
| | ТАБЛ. | | | | | | | | | |
| | 5-077 | | | | | | | | | |
| 93 | С152-167 | -ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4 | 125,00 | 0,03 | - | 4 | - | - | - | - |
| | | М | | - | - | | | - | - | - |
| 94 | 15-09 | -ПРОВОД МАРКИ АПВ-380В СЕЧ5ММ2 | 0,03 | 31,25 | - | 1 | - | - | - | - |
| | ДОП.14 | 1000М | | - | - | | | - | - | - |
| | ТАБЛ. | | | | | | | | | |
| | 5-077 | | | | | | | | | |
| 95 | С152-168 | -ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ | 47,00 | 0,04 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:6 | | | | | | | | |
| | | М | | | | | | | | |
| 96 | 15-09 ДОП.14 ТАБЛ 5-077 | -ПРОВОД МАРКИ АПВ-380ВСЕЧ8ММ | 35,00 | 0,04 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | М | | - | - | | | - | - | - |
| 97 | С152-169 | -ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10 | 63,00 | 0,06 | - | 4 | - | - | - | - |
| | | М | | - | - | | | - | - | - |
| 98 | С152-170 | -ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:16 | 75,00 | 0,09 | - | 7 | - | - | - | - |
| | | М | | - | - | | | - | - | - |
| 99 | С152-171 | -ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:25 | 108,00 | 0,14 | - | 15 | - | - | - | - |
| | | М | | - | - | | | - | - | - |
| 100 | С152-172 | -ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:35 | 108,00 | 0,19 | - | 21 | - | - | - | - |
| | | М | | - | - | | | - | - | - |
| 101 | С152-178 | -ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1 | 83,00 | 0,02 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | М | | - | - | | | - | - | - |
| 102 | С152-180 | -ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5 | 4,00 | 0,05 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | М | | - | - | | | - | - | - |
| 103 | 15-09 ДОП.14 ТАБЛ. 5-077 | -ПРОВОД МАРКИ ПВ-1СЕЧ3ММ2 | 3,00 | 0,04 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | М | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | С152-181 | "ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4<br>М | 3,00 | 0,07 | " | 1 | " | " | " | " |
| 105 | 15-09 ДОП.14 ТАБЛ 5-077 | "ПРОВОД МАРКИ ПВ1 СЕЧ6ММ2<br>1000М | 0,01 | 94,86 | " | 1 | " | " | " | " |
| 106 | 15-09 ДОП.14 ТАБЛ. 5-077 | "ПРОВОД МАРКИ ПВ1СЕЧ10ММ2<br>Ч | 6,00 | 0,15 | " | 1 | " | " | " | " |
| 107 | С151-2283 | "КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х2,5<br>М | 204,00 | 0,37 | " | 75 | " | " | " | " |
| 108 | С151-2284 | "КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:14Х2,5<br>1000М | 0,08 | 458,00 | " | 37 | " | " | " | " |
| 109 | 2405-1535 | "МУФТЫ КОНЦЕВЫЕ ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ=ПКВЭ-11-Т ТУ16-538.284-76,ИЗМ.НР1-79<br>КОМПЛ | 4,00 | 10,76 | " | 43 | " | " | " | " |
| 110 | 24-16-49 П1-013 | "РУКАВ ГИБКИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ С ПОДВИЖНЫМ ШВОМ Р2-Ц-А-20<br>М | 11,00 | 0,76 | " | 8 | " | " | " | " |
| 111 | 01-13 ТАБЛ.3,1 | "ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ГОСТ10704-76,Т25,1,6ММ<br>М | 118,00 | 0,24 | " | 28 | " | " | " | " |
| 112 | 01-13 ТАБЛ.3,1 | "ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ГОСТ10704-76,Т33,2ММ<br>М | 6,00 | 0,34 | " | 2 | " | " | " | " |
| 113 | 01-13 ТАБЛ.3,1 | "ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ГОСТ10704-76Т60,2ММ<br>М | 4,00 | 0,63 | " | 3 | " | " | " | " |
| 114 | С113-14 | "ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-ТДУ-20 Т-2,8<br>М | 20,00 | 0,31 | " | 6 | " | " | " | " |
| 115 | С159-544 | "ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО | 57,00 | 1,51 | " | 86 | " | " | " | " |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ25 | | | | | | | | |
| | | 10М | | - | - | | | - | - | - |
| 116 | С159-545 | -ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО | 4,40 | 2,49 | - | 11 | - | - | - | - |
| | | ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ32 | | | | | | | | |
| | | 10М | | - | - | | | - | - | - |
| 117 | С113-547 | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ | 49,00 | 12,00 | - | 588 | - | - | - | - |
| | | ОБСАДНЫЕ С КОРОТКОЙ И | | | | | | | | |
| | | НОРМАЛЬНОЙ ДЛИНОЙ РЕЗЬБЫ ИЗ | | - | - | | | - | - | - |
| | | СТАЛИ ГРУППЫ С И Д, ГОСТ | | | | | | | | |
| | | 632-64, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В | | | | | | | | |
| | | ММ-ДН;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т; | | | | | | | | |
| | | ДН-178 Т-11 | | | | | | | | |
| | | М | | | | | | | | |
| 118 | С113-548 | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ | 6,00 | 13,10 | - | 79 | - | - | - | - |
| | | ОБСАДНЫЕ С КОРОТКОЙ И | | | | | | | | |
| | | НОРМАЛЬНОЙ ДЛИНОЙ РЕЗЬБЫ ИЗ | | - | - | | | - | - | - |
| | | СТАЛИ ГРУППЫ С И Д, ГОСТ | | | | | | | | |
| | | 632-64, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В | | | | | | | | |
| | | ММ-ДН;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т; | | | | | | | | |
| | | ДН-178 Т-12 | | | | | | | | |
| | | М | | | | | | | | |
| 119 | 05-03 | -ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ | 584,00 | 0,19 | - | 111 | - | - | - | - |
| | П8-0087 | ПВХ-В-Р,ЭП25У | | | | | | | | |
| | | М | | - | - | | | - | - | - |
| 120 | 05-03 | -ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ | 11,00 | 0,28 | - | 3 | - | - | - | - |
| | П8-0088 | ПВХ-В-Р,ЭП32У | | | | | | | | |
| | | М | | - | - | | | - | - | - |
| 121 | 05-03 | -ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ | 2,00 | 0,37 | - | 1 | - | - | - | - |
| | П8-0089 | ПВХ-В-Р,ЭП40У | | | | | | | | |
| | | М | | - | - | | | - | - | - |
| 122 | 05-03 | -ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ | 30,00 | 0,46 | - | 14 | - | - | - | - |
| | П8-0090 | ПВХ-В-Р,ЭП50У | | | | | | | | |
| | | М | | - | - | | | - | - | - |
| 123 | 24-05 | -ЛОТКИ НЛ10-П2У3 | 12,00 | 1,18 | - | 14 | - | - | - | - |
| | ДОП,15 | ШТ | | | | | | | | |
| | П1-1331 | | | - | - | | | - | - | - |
| 124 | 24-05 | -ЛОТКИ НЛ20-П2У3 | 15,00 | 1,98 | - | 30 | - | - | - | - |
| | ДОП,15 | ШТ | | | | | | | | |
| | П1-1334 | | | - | - | | | - | - | - |
| 125 | 24-05 | -ЛОТКИ НЛ20-П3У3 | 1,00 | 2,84 | - | 3 | - | - | - | - |
| | ДОП,15 | ШТ | | | | | | | | |
| | П1-1336 | | | - | - | | | - | - | - |
| 126 | 24-05 | -ЛОТОК НЛ-У45 | 1,00 | 0,43 | - | 1 | - | - | - | - |
| | ДОП,15 | ШТ | | | | | | | | |
| | П1-1339 | | | - | - | | | - | - | - |
| 127 | 24-05 | -ПРИЖИМ НЛ-ПРУ3 | 20,00 | 0,05 | - | 1 | - | - | - | - |
| | ДОП,15 | ШТ | | | | | | | | |
| | П1-1344 | | | - | - | | | - | - | - |
| 128 | 2405-1861 | -СТОЙКИ-К1150У3 | 0,06 | 235,84 | - | 14 | - | - | - | - |
| | | ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79 | | | | | | | | |
| | | 1000ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 129 | 2405-1862 | -СТОЙКИ-К1151У3 | 0,01 | 337,68 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79 | | | | | | | | |
| | | 1000ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 130 | 2405-1695 | -ПОЛКИ-К1160У3 | 0,08 | 87,90 | - | 7 | - | - | - | - |
| | | ТУ 36-1496-75,ИЗМ,НР2-79 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1000ШТ | | " | " | | | " | " | " |
| 131 | 2405-1696 | -ПОЛКИ-К1161У3 | 0,02 | 139,36 | " | 3 | - | " | " | " |
| | | ТУ 36-1496-75,ИЗМ,ИР2-79 | | | | | | | | |
| | | 1000ШТ | | " | " | | | " | " | " |
| 132 | С156-80 | -КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯУ994У3 | 12,00 | 0,66 | " | 8 | - | " | " | " |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| | | | | " | " | | | " | " | " |
| 133 | 2405-1348 | -КОРОБКИ-У994МУ3 | 16,00 | 0,54 | " | 9 | - | " | " | " |
| | | ТУ36-1689-78 | | | | | | | | |
| | | ШТ | | " | " | | | " | " | " |
| 134 | 2405-1710 | -ПОЛОСЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ-К106У2 | 7,00 | 0,54 | " | 4 | - | " | " | " |
| | | ТУ36-1434-76,ИЗМНР2-80 | | | | | | | | |
| | | ШТ | | " | " | | | " | " | " |
| 135 | С156-25 | -МУФТА КОНЦЕВАЯ РЕЗИНОВАЯ | 24,00 | 4,63 | " | 111 | - | " | " | " |
| | | ККР-5У3 | | | | | | | | |
| | | КОМПЛЕКТ | | " | " | | | " | " | " |
| 136 | 24-05 | -ЗАЖИМ НАБОРНЫЙ У123У2,1 | 21,00 | 0,16 | " | 3 | " | " | " | " |
| | АОП,12 | ШТ | | | | | | | | |
| | П1-1039 | | | " | " | | | " | " | " |
| 137 | 2405-1118 | -КОЛОДКА МАРКИРОВОЧНАЯ КМ-3СМ | 21,00 | 26,80 | " | 563 | " | " | " | " |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| | | | | " | " | | | " | " | " |
| 138 | 2405-1738 | -РЕЖКА-К109/1У2 | 11,00 | 0,16 | " | 2 | " | " | " | " |
| | | ТУ36-2258-80 | | | | | | | | |
| | | ШТ | | " | " | | | " | " | " |
| 139 | 2405-1012 | -ВВОДЫ ГИБКИЕ-К1082У3 | 26,00 | 1,85 | " | 48 | - | " | " | " |
| | | ТУ36-1684-78 | | | | | | | | |
| | | ШТ | | " | " | | | " | " | " |
| 140 | 2405-1014 | -ВВОДЫ ГИБКИЕ-К1084-У3 | 1,00 | 2,07 | " | 2 | - | " | " | " |
| | | ТУ36-1684-78 | | | | | | | | |
| | | ШТ | | " | " | | | " | " | " |
| 141 | 2405-1016 | -ВВОДЫ ГИБКИЕ-К1086У3 | 2,00 | 2,29 | " | 5 | - | " | " | " |
| | | ТУ36-1684-78 | | | | | | | | |
| | | ШТ | | " | " | | | " | " | " |
| 142 | 2405-1350 | -КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯ У996МУ3 | 2,00 | 1,39 | " | 3 | - | " | " | " |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| | | | | " | " | | | " | " | " |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | | РУБ. | | 2481 | " | " | | " |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | РУБ. | | | | " | | " |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | 2481 | " | " | | " |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | 192 | " | " | | " |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | 2673 | " | " | | " |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | | РУБ. | | 2673 | " | " | | " |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | | РУБ. | | 7924 | 867 | 312 | | 1440 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | РУБ. | | | | 94 | | 124 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | | РУБ. | | 3302 | - | - | | - |
| | | ТАРА И УПАКОВКА - | | РУБ. | | 50 | " | " | | " |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ = | РУБ. | | | 100 | - | - | | - |
| | | ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ = | РУБ. | | | 41 | - | - | | - |
| | | КОМПЛЕКТАЦИЯ = | РУБ. | | | 31 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ = | РУБ. | | | 3524 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ = | РУБ. | | | 4543 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ = | РУБ. | | | 686 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. = | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 60 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. = | РУБ. | | | - | 121 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ = | РУБ. | | | 412 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ = | РУБ. | | | 5641 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ = | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1456 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА = | РУБ. | | | - | 1003 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ = | РУБ. | | | 79 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ = | РУБ. | | | 13 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. = | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. = | РУБ. | | | - | 2 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ = | РУБ. | | | 8 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ = | РУБ. | | | 100 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ = | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 169 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА = | РУБ. | | | - | 81 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 9265 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ = | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1625 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА = | РУБ. | | | - | 1084 | - | | - |

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2I

К типовому проекту вспомогательного корпуса автотранспортного предприятия на 300 грузовых автомобилей

на приобретение и монтаж связи и сигнализации

Основание: Ал.УП СС.СОI
Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 3,25 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования 2,29 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,96 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I автомобиль I0,83 руб.
I м2 общей площади здания 0,5 руб.
I м3 объема здания 0,07 руб.

| №№ пп | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоим.единицы,руб. Всего / в т.ч. основной зарплаты | Эксп. машин / в т.ч. зарплаты | Общая стоимость,руб. Всего / в т.ч. основной зарплаты | Эксп. машин / в т.ч. зарплаты | Затраты труда рабочих, чел-ч не занятых обслуж.машин | Обслуживающ. машины На един. / Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 / 8 | 9 | I0 | II |
| | | Административно-хозяйственная и диспетчерская телефонная связь | | | | | | | |
| | | Раздел I. Монтажные работы | | | | | | | |
| I | ЦI0-I27-2 | Аппарат телефонный настенный системы ЦБ или АТС, или блокиратор шт | 4,00 | 0,46 / 0,39 | - / - | 2 / 2 | - / - | 0,70 / - | 3 / - |
| 2 | ЦI0-972-I0 | Коробка распределительная настенная коробка | I,00 | 4,0I / I,62 | 0,55 / 0,I8 | 4 / 2 | - / - | 3,00 / 0,23 | 3 / - |
| 3 | ЦI0-54-7 | Кабель по стене бетонной, масса I м кг до I I00 м | 0,35 | 3I,60 / I8,90 | 5,97 / I,92 | II / 7 | 2 / I | 35,00 / 2,48 | I2 / I |
| 4 | ЦI0-54-I2 | Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене: бетонной I00 м | 0,80 | II,20 / I0,80 | - / - | 9 / 9 | - / - | I9,00 / - | I5 / - |
| 5 | ЦI0-966-I | Муфта на кабеле, емкость I0х2 шт | 2,00 | 4,50 / 2,33 | 0,70 / 0,22 | 9 / 5 | I / - | 4,00 / 0,28 | 8 / I |
| | | Итого прямые затраты по разделу I руб. | | | | 35 / 25 | 3 / I | | 4I / 2 |
| | | В том числе: | | | | | | | |
| | | Стоимость монтажных работ руб. | | | | 35 | - | - | - |
| | | Накладные расходы руб. | | | | 20 | - | - | - |
| | | Нормативная трудоемкость в н.р. руб. | | | | - | - | - | 2 |
| | | Сметная заработная плата в н.р. руб. | | | | - | 3 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ = | РУБ. | | | 3 | = | = | | = |
| | | ВСЕГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ = | РУБ. | | | 58 | = | = | | = |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ = | ЧЕЛ.-Ч | | | = | = | - | | 45 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА = | РУБ. | | | = | 29 | = | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 58 | = | = | | = |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ = | ЧЕЛ.-Ч | | | = | = | = | | 45 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА = | РУБ. | | | = | 29 | = | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ | | | | | | | | |
| 6 | 27-02-84 | =АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ ТА 1162 | 2,00 | 11,00 | = | 22 | = | = | = | = |
| | ДОП.10 | ШТ | | | | | | | | |
| | П.4727 | | = | = | | | | = | = | = |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 22 | = | = | | = |
| | | | ==== | | | | | | | |
| | | | РУБ. | | | | | = | | = |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ = | РУБ. | | | 22 | = | = | | = |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ = | РУБ. | | | 1 | = | = | | = |
| | | ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ = | РУБ. | | | 23 | = | = | | = |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 23 | = | = | | = |
| | | РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ | | | | | | | | |
| 7 | С151-2526 | =КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, МАРКИ ТПП, ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,4ММ, С ЧИСЛОМ ПАР:10 | 0,04 | 158,00 | = | 6 | = | = | = | = |
| | | 1000М | | | = | | | = | = | = |
| 8 | С152-501 | =ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ МЕДНЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С ПАРАЛЕЛЬНО УЛОЖЕННЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ ЛТВ-П С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2*0,6ММ2 | 0,08 | 23,10 | = | 2 | = | = | = | = |
| | | 1000М | | | = | | | = | = | = |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | РУБ. | | | 8 | = | = | | = |
| | | | ==== | | | | | | | |
| | | | РУБ. | | | | | = | | = |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ = | РУБ. | | | 8 | = | = | | = |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ = | РУБ. | | | 1 | = | = | | = |
| | | ВСЕГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ = | РУБ. | | | 9 | = | = | | = |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | РУБ. | | | 9 | = | = | | = |
| | | РАЗДЕЛ 4. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| | | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ГРОМКОГОВОРЯЩАЯ СВЯЗЬ | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Ц10-116-3 | -УСИЛИТЕЛЬ,ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ | 1,00 | 7,21 | - | 7 | 7 | - | 10,00 | 10 |
| | | ШТ | | 6,67 | - | | | - | - | - |
| 10 | Ц10-54-12 | -ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:БЕТОННОЙ | 1,00 | 11,20 | - | 11 | 11 | - | 19,00 | 19 |
| | | 100М | | 10,60 | - | | | - | - | - |
| 11 | Ц8-472-10 | -ПРОВОД МАРКИ АПВ СЕЧ.1,4ММ2 ДЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ | 0,10 | 38,40 | 0,10 | 4 | 2 | - | 31,00 | 3 |
| | | 100М | | 17,30 | 0,03 | | | - | 0,04 | - |
| 12 | Ц10-775-2 | -КОРОБКА УК-2П НА СТЕНЕ | 1,00 | 0,40 | - | 1 | - | - | 0,60 | 1 |
| | | ШТ | | 0,34 | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | | РУБ | | 23 | 20 | - | | 33 |
| | | | | РУБ | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ | | 23 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ | | 16 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В НРР - | | ЧЕЛ-Ч | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В НРР - | | РУБ | | - | 3 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ | | 3 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ | | 42 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ-Ч | | - | - | - | | 34 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ | | - | 23 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | | РУБ | | 42 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ-Ч | | - | - | - | | 34 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ | | - | 23 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 5. ОБОРУДОВАНИЕ | | | | | | | | |
| 13 | 1602-20025 | -ПРИБОР ГРОМКОГОВОРЯЩЕЙ СВЯЗИ-ПГС-10 ТУ 25-15-743-75 | 1,00 | 67,50 | - | 68 | - | - | - | - |
| | | КОМПЛ | | - | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 | | РУБ | | 68 | - | - | | - |
| | | | | РУБ | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | | РУБ | | 68 | - | - | | - |
| | | ТАРА И УПАКОВКА - | | РУБ | | 1 | - | - | | - |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ | | 2 | - | - | | - |
| | | ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | | РУБ | | 1 | - | - | | - |
| | | КОМПЛЕКТАЦИЯ - | | РУБ | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | | РУБ | | 73 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | | РУБ | | 73 | - | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 6. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | С152-490 | "ПРОВОДА С ЖИЛОЙ ИЗ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННОЙ ПРОВОЛОКИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ОДНОЖИЛЬНЫЕ МАРКИ ПВ ДИАМЕТРОМ 1,4 ММ2 | 0,10 | 21,20 | " | 2 | " | " | " | " |
| | | | | " | " | | | " | " | " |
| | | 1000М | | | | | | | | |
| 15 | С152-167 | "ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ, МАРКИ АПВ, СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 4 | 0,01 | 29,50 | " | 1 | " | " | " | " |
| | | | | " | " | | | " | " | " |
| | | 1000М | | | | | | | | |
| 16 | С155-13 | "КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П | 1,00 | 0,14 | " | 1 | " | " | " | " |
| | | ШТ | | " | " | | | " | " | " |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 | | РУБ. | | | 4 | " | " | | " |
| | | | ---- | | | | | --- | | --- |
| | | | РУБ. | | | | | " | | " |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ = | | РУБ. | | | 4 | " | " | | " |
| | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ = | | РУБ. | | | 4 | " | " | | " |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | | РУБ. | | | 4 | " | " | | " |

РАЗДЕЛ 7. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

РАДИОФИКАЦИЯ ГОРОДСКАЯ И МЕСТНАЯ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Ц10-397-7 | "ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА В ПОМЕЩЕНИИ | 7,00 | 2,73 | - | 19 | 16 | - | 4,00 | 28 |
| | | | | 2,34 | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | 1,24 | - | | | - | - | - |
| 18 | Ц10-397-5 | "ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ НА СТОЙКЕ | 1,00 | 1,49 | - | 1 | 1 | - | 2,00 | 2 |
| | | ШТ | | 1,24 | - | | | - | - | - |
| 19 | Ц8-402-2 | "ПРОВОА ППВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОАКЕ | 3,34 | 12,70 | 3,71 | 42 | 25 | 12 | 13,00 | 43 |
| | | | | 7,55 | 1,18 | | | 4 | 1,52 | 5 |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 20 | Ц8-417-1 | "ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ | 0,03 | 34,80 | 12,20 | 1 | - | - | 26,00 | 1 |
| | | | | 14,40 | 3,85 | | | " | 4,97 | " |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 21 | Ц8-409-1 | "ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПЕРВЫЙ ПРОВОА ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 2,5ММ2 | 0,03 | 4,88 | 2,33 | 1 | " | - | 4,00 | " |
| | | | | 2,36 | 0,71 | | | " | 0,92 | " |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 22 | Ц8-409-11 | "ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ | 0,03 | 1,21 | - | 1 | " | " | 2,00 | " |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПРОВОД СЕЧЕНИЕ АО:2,5ММ2 | | | | | | | | |
| | | 100М | | 1,14 | " | | | " | " | " |
| 23 | Ц10-381-11 | "РОЗЕТКА МИКРОФОННАЯ | 5,00 | 0,36 | " | 2 | 2 | " | 1,00 | 5 |
| | | ШТ | | 0,33 | " | | | " | " | " |
| 24 | Ц10-775-2 | "КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ НА СТЕНЕ | 9,00 | 0,40 | " | 4 | 3 | " | 0,60 | 5 |
| | | ШТ | | 0,34 | " | | | " | " | " |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 | РУБ | | | 71 | 47 | 12 | | 84 |
| | | | РУБ | | | | | 4 | | 5 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ " | РУБ | | | 71 | " | " | | " |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ " | РУБ | | | 39 | " | " | | " |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В НРР " | ЧЕЛ-Ч | | | " | " | " | | 3 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В НРР " | РУБ | | | " | 6 | " | | " |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ " | РУБ | | | 8 | " | " | | " |
| | | ВСЕГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ " | РУБ | | | 118 | " | " | | " |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ " | ЧЕЛ-Ч | | | " | " | " | | 92 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА " | РУБ | | | " | 57 | " | | " |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | РУБ | | | 118 | " | " | | " |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ " | ЧЕЛ-Ч | | | " | " | " | | 92 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА " | РУБ | | | " | 57 | " | | " |
| | | РАЗДЕЛ 8. ОБОРУДОВАНИЕ | | | | | | | | |
| 25 | РОЗН.ЦЕНА | "ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ТАЙГА-304 | 5,00 | 5,00 | " | 25 | " | " | " | " |
| | | ШТ | | " | " | | | " | " | " |
| 26 | 1601-2355 ПРИМЕН. 10ГР-35 6 | "ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ РУПОРНЫЙ | 2,00 | 62,00 | " | 124 | " | " | " | " |
| | | ШТ | | " | " | | | " | " | " |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8 | РУБ | | | 149 | " | " | | " |
| | | | РУБ | | | | | " | | " |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ " | РУБ | | | 149 | " | " | | " |
| | | ТАРА И УПАКОВКА " | РУБ | | | 2 | " | " | | " |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ " | РУБ | | | 5 | " | " | | " |
| | | ЗАГОТОВ."СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ " | РУБ | | | 2 | " | " | | " |
| | | КОМПЛЕКТАЦИЯ " | РУБ | | | 1 | " | " | | " |
| | | ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ " | РУБ | | | 159 | " | " | | " |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | РУБ | | | 159 | " | " | | " |
| | | РАЗДЕЛ 9. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ | | | | | | | | |
| 27 | 29-02-20 П.1-251 | "ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ ТАМУ-10Т | 1,00 | 3,61 | " | 4 | " | " | " | " |
| | | ШТ | | " | " | | | " | " | " |
| 28 | С152-490 | "ПРОВОДА С ЖИЛОЙ ИЗ СТАЛЬНОЙ | 0,29 | 21,20 | " | 6 | " | " | " | " |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ОЦИНКОВАННОЙ ПРОВОЛОКИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ОДНОЖИЛЬНЫЕ МАРКИ ПВЖ ДИАМЕТРОМ 1,4 ММ2 | | | | | | | | |
| | | 1000М | | | | | | | | |
| 29 | С152-494 | -ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2Х0,6 ММ2 | 0,05 | 15,10 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | 1000М | | | | | | | | |
| 30 | С155-12 | -КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2Р | 5,00 | 0,16 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 31 | С155-13 | -КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П | 4,00 | 0,14 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 32 | С155-22 | -РОЗЕТКА РПВ-1 | 5,00 | 0,16 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 33 | 05-03 8-0087 | -ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ Д=25ММ | 3,00 | 0,19 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | М | | - | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9 | | | | 15 | - | - | | - |
| | | | | | РУБ | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 15 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 15 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | | | РУБ | 15 | - | - | | - |

РАЗДЕЛ 10. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Ц10-743-1 | -ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ ОДНОКРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ | 96,00 | 0,45 | - | 43 | 38 | - | 1,00 | 96 |
| | | ШТ | | 0,40 | - | | | - | - | - |
| 35 | Ц10-743-12 | -ИЗВЕЩАТЕЛЬ ЛУЧЕВОЙ СИСТЕМЫ ВСЕХ ТИПОВ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КИРПИЧНОЙ ИЛИ БЕТОННОЙ СТЕНЕ, КОЛОНКЕ, СТОЛБЕ | 4,00 | 3,91 | - | 16 | 11 | - | 4,00 | 16 |
| | | ШТ | | 2,79 | - | | | - | - | - |
| 36 | Ц10-742-10 | -ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ОПС ОБЪЕКТОВЫЙ НА КОЛИЧЕСТВО ЛУЧЕЙ: 1 | 1,00 | 8,03 | - | 8 | 8 | - | 12,00 | 12 |
| | | ШТ | | 7,79 | - | | | - | - | - |
| 37 | Ц10-116-2 | -ВЫПРЯМИТЕЛЬ СЕЛЕНОВЫЙ | 1,00 | 5,80 | - | 6 | 5 | - | 8,00 | 8 |
| | | ШТ | | 5,30 | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Ц10-742-13 | -УСТРОЙСТВО СИГНАЛЬНОЕ НА КОЛИЧЕСТВО ЛУЧЕЙ:20 | 1,00 | 22,40 | - | 22 | 20 | - | 31,00 | 31 |
| | | ШТ | | 19,32 | - | | | - | - | - |
| 39 | Ц8-122-5 | -БЛОК АККУМУЛЯТОРОВ КИСЛОТНЫХ,ШЕСТИЭЛЕМЕНТНЫЙ,ЕМКОСТЬ,А/Ч,ДО:54 | 2,00 | 0,92 | - | 2 | 1 | - | 1,00 | 2 |
| | | БЛОК | | 0,64 | - | | | - | - | - |
| 40 | Ц8-125-2 | -ФОРМИРОВАНИЕ БАТАРЕЙ ПЕРЕНОСНЫХ АККУМУЛЯТОРОВ КИСЛОТНЫХ | 1,00 | 59,60 | - | 60 | 58 | - | 74,00 | 74 |
| | | ШТ | | 58,40 | - | | | - | - | - |
| 41 | Ц8-126-5 | -ШКАФ ДЛЯ АККУМУЛЯТОРОВ ОДНОЯРУСНЫЙ | 1,00 | 7,02 | - | 7 | 6 | - | 10,00 | 10 |
| | | ШТ | | 6,16 | - | | | - | - | - |
| 42 | Ц11-580-11 | -РЕЗИСТОРЫ | 6,00 | 0,14 | - | 1 | 1 | - | 0,22 | 1 |
| | | ШТ | | 0,14 | - | | | - | - | - |
| 43 | Ц11-582-1 | -КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,ТИП КСК,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО: 6 | 1,00 | 0,97 | 0,04 | 1 | 1 | - | 1,00 | 1 |
| | | ШТ | | 0,71 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| 44 | Ц11-582-3 | -КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,ТИП КСК,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:32 | 1,00 | 1,47 | 0,04 | 1 | 1 | - | 2,00 | 2 |
| | | ШТ | | 1,17 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| 45 | Ц10-54-12 | -ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:БЕТОННОЙ | 3,35 | 11,20 | - | 38 | 36 | - | 19,00 | 64 |
| | | 100М | | 10,80 | - | | | - | - | - |
| 46 | Ц8-402-2 | -ПРОВОД ППВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 3,80 | 12,70 | 3,71 | 48 | 29 | 14 | 13,00 | 49 |
| | | 100М | | 7,55 | 1,18 | | | 4 | 1,52 | 6 |
| 47 | Ц8-146-1 | -КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ | 0,95 | 48,00 | 12,70 | 46 | 17 | 12 | 31,00 | 29 |
| | | 100М | | 18,20 | 4,04 | | | 4 | 5,21 | 5 |
| 48 | Ц8-156-8 | -ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ММ2 ДО 2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7 | 2,00 | 0,68 | - | 1 | - | - | 1,00 | 2 |
| | | ШТ | | 0,20 | - | | | - | - | - |
| 49 | Ц8-156-9 | -ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ММ2 ДО 2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 37 | 2,00 | 0,85 | - | 2 | 1 | - | 1,00 | 2 |
| | | ШТ | | 0,36 | - | | | - | - | - |
| 50 | Ц10-775-2 | -КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ УК-2П НА СТЕНЕ | 13,00 | 0,40 | - | 5 | 4 | - | 0,60 | 8 |
| | | ШТ | | 0,34 | - | | | - | - | - |
| 51 | Ц8-400-1 | -КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2 | 0,10 | 60,80 | 22,80 | 6 | 2 | 2 | 41,00 | 4 |
| | | 100М | | 23,40 | 8,40 | | | 1 | 10,84 | 1 |
| 52 | Ц8-472-10 | -ПРОВОДА МАРКИ АПВ СЕЧ.1,4ММ2 ДЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ | 0,10 | 38,40 | 0,10 | 4 | 2 | - | 31,00 | 3 |
| | | 100М | | 17,30 | 0,03 | | | - | 0,04 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10 | РУБ. | | | 317 | 241 | 28 | | 414 |
| | | | ---- | | | | | --- | | --- |
| | | | РУБ. | | | | | 9 | | 12 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 317 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 206 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 17 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 37 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 42 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 565 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 443 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 287 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | РУБ. | | | 565 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 443 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 287 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 11. ОБОРУДОВАНИЕ | | | | | | | | |
| 53 | ИНСТИТУТ ВНИИПИ ГАЗДОБЫЧА ПИСЬМО 430/5253 ОТ 31.7.83Г. | -РЕЛЕ ИСКРОБЕЗОПАСНОЕ РИ-2 ШТ | 1,00 | 140,00 - - | - | 140 | - | - - | - - | - - |
| 54 | ЗАВОД СИГНАЛ Г.ОБНИНСК | -ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ ИПР ШТ | 4,00 | 4,20 - - | - | 17 | - | - - | - - | - - |
| 55 | 16-02 АОП.8 П.03-0123 | -КОНЦЕНТРАТОР СИГНАЛЬНО-ПУСКОВОЙ ПОЖАРНЫЙ КСПП 019-20-2 ШТ | 1,00 | 1700,00 - - | - | 1700 | - | - - | - - | - - |
| 56 | 36-09 П.1-0130 | -РЕЗИСТОР МЛТ 0,25-4.3 +- 5ПРОЦ. 10ШТ | 0,60 | 0,13 - - | - | - | - | - - | - - | - - |
| 57 | 36-05 П.4-269 К=1,06 | -ВЫПРЯМИТЕЛЬ СЕЛЕНОВЫЙ СВ-24-9 ШТ | 1,00 | 16,96 - - | - | 17 | - | - - | - - | - - |
| 58 | 1511-1007 ПРИМЕН. | -БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ 6ТСТ-45ЭМ ШТ | 2,00 | 17,00 - - | - | 34 | - | - - | - - | - - |
| 59 | СБ.8 ПРИЛОЖ.3 ТАБЛ.6 ЕРЕР-84 П.1.7 | -СТОИМОСЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ФОРМИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬНЫЙ ЗАРЯД АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ КВТ.Ч | 15,60 | 0,03 - - | - | - | - | - - | - - | - - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11 | РУБ. | | | 1908 | - | - | | - |
| | | | ---- | | | | | --- | | --- |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 1908 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ТАРА И УПАКОВКА - | РУБ. | | | 28 | - | - | | - |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 59 | - | - | | - |
| | | ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 23 | - | - | | - |
| | | КОМПЛЕКТАЦИЯ - | РУБ. | | | 18 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 2036 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 | РУБ. | | | 2036 | - | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 12. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ | | | | | | | | |
| 60 | 2402-4059 ПРИМЕН. | -ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ИП-104-1 ШТ | 96,00 | 0,15 | - | 14 | - | - | - | - |
| 61 | С155-13 | -КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П ШТ | 13,00 | 0,14 | - | 2 | - | - | - | - |
| 62 | 2405-1389 | -КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ-КСК-8 ТУ36-1753-75 ШТ | 1,00 | 2,36 | - | 2 | - | - | - | - |
| 63 | 2405-1391 | -КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ-КСК-32 ТУ36-1753-75 ШТ | 1,00 | 5,58 | - | 6 | - | - | - | - |
| 64 | С151-1805 | -КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:5Х0,75 1000М | 0,08 | 181,00 | - | 14 | - | - | - | - |
| 65 | С151-1810 | -КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:27Х0,75 М | 15,00 | 0,68 | - | 10 | - | - | - | - |
| 66 | С152-501 | -ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ МЕДНЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С ПАРАЛЕЛЬНО УЛОЖЕННЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ ЛТВ-П С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2*0,6ММ2 1000М | 0,72 | 23,10 | - | 17 | - | - | - | - |
| 67 | С152-167 | -ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4 1000М | 0,01 | 29,50 | - | 1 | - | - | - | - |
| 68 | 15-09 ТАБЛ. 2-005 | -КАБЕЛЬ МАРКИ АВРГ-0,66КВ СЕЧ.2*4ММ2 1000М | 0,01 | 160,22 | - | 2 | - | - | - | - |
| 69 | С156-25 | -МУФТА КОНЦЕВАЯ РЕЗИНОВАЯ ККР-5У3 КОМПЛЕКТ | 2,00 | 4,63 | - | 9 | - | - | - | - |
| 70 | С156-26 | -МУФТА КОНЦЕВАЯ РЕЗИНОВАЯ | 2,00 | 4,63 | - | 9 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ККР-6У3 | | | | | | | | | |
| 71 | 56-01-01 п.39 | КОМПЛЕКТ<br>-ШКАФ АККУМУЛЯТОРНЫЙ<br>ШТ | 1,00 | 50,57 | - | 51 | - | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12 | РУБ. | | | 137 | - | - | | - |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 137 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 10 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 147 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 | РУБ. | | | 147 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 2757 | 333 | 43 | | 572 |
| | | | РУБ. | | | | | 14 | | 19 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 2147 | - | - | | - |
| | | ТАРА И УПАКОВКА - | РУБ. | | | 31 | - | - | | - |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 67 | - | - | | - |
| | | ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 26 | - | - | | - |
| | | КОМПЛЕКТАЦИЯ - | РУБ. | | | 20 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 2291 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 610 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 281 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 23 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 49 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 67 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 958 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 614 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 396 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 3249 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 614 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 396 | - | | - |

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-22

К типовому проекту вспомогательного корпуса автотранспортного предприятия на 300 грузовых автомобилей
на приобретение и монтаж автоматизации

Основание: Ал.X, ЭМ.COI
Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 6,7 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования 3,98 тыс.руб.
б) монтажных работ 2,72 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I автомобиль 22,34 руб.
I м2 общей площади здания I,42 руб.
I м3 объема здания 0,2I руб.

| №№ пп | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоим.единицы,руб. Всего / в т.ч. основной зарплаты | Стоим.единицы,руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты | Общая стоимость,руб. Всего / в т.ч. основной зарплаты | Общая стоимость,руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты | Затраты труда рабочих, чел-ч не занятых обслуж.машин Обслуживающ.машины На един. | Затраты труда рабочих, чел-ч не занятых обслуж.машин Обслуживающ.машины Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 / 8 | 9 | I0 | II |
| | | Раздел I. Монтажные работы | | | | | | | |
| I | ЦII-I-I | Термометр технический стеклянный показывающий шт | 40,00 | 0,2I / 0,2I | - / - | 8 / 8 | - / - | 0,50 / - | 20 / - |
| 2 | ЦII-4-3 | Устройство терморегулирующее дилатометрическое, электрическое шт | II,00 | 0,36 / 0,35 | - / - | 4 / 4 | - / - | I,00 / - | II / - |
| 3 | ЦII-405-4 | Регулятор температуры электрический ТЭ2П3 шт | 4,00 | 3,I0 / 3,04 | - / - | I2 / I2 | - / - | 5,00 / - | 20 / - |
| 4 | ЦII-I3-2 | Термопреобразователь в защитной арматуре одинарный или двойной шт | 4,00 | 0,43 / 0,42 | - / - | 2 / 2 | - / - | I,00 / - | 4 / - |
| 5 | ЦII-III-2 | Датчик-реле давления или напора (тяги) шт | 2,00 | I,78 / I,62 | 0,04 / 0,0I | 4 / 3 | - / - | 3,00 / 0,0I | 6 / - |
| 6 | ЦII-I4-I | Датчик-реле, состоящий из манометрического датчика и контактно-переключающего устройства; или реле комбинированное, состоящее из термобаллона и датчика компл. | 4,00 | 0,58 / 0,57 | - / - | 2 / 2 | - / - | I,00 / - | 4 / - |
| 7 | ЦII-93-I | Манометр, вакуумметр или мановакуумметр показывающий шт | 4,00 | 0,80 / 0,77 | - / - | 3 / 3 | - / - | I,00 / - | 4 / - |
| 8 | ЦII-93-7 | Манометр, вакуумметр или мановакуумметр показывающий, для точных измерений или | 4,00 | I,27 / I,2I | 0,04 / - | 5 / 5 | - / - | 2,00 / - | 8 / - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ | | | | | | | | |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 9 | Ц8-604-4 | -ФОНАРЬ СИГНАЛЬНЫЙ С НАДПИСЬЮ ВХОД ВЫХОД ВЪЕЗД ПОДЪЕЗД И Т.П. | 0,01 | 83,40 | 31,10 | 1 | - | - | 72,00 | 1 |
| | | | | 41,00 | 9,88 | | | - | 12,75 | - |
| | | 100ШТ | | | | | | | | |
| 10 | ЦКАЛЬК1 | -ЩИТЫ АВТОМАТИЗАЦИИ 1Щ(2Щ,3Щ,4Щ) | 4,00 | 3,09 | 0,32 | 12 | 7 | 1 | 3,00 | 12 |
| | | ШТ | | 1,87 | 0,11 | | | - | 0,14 | 1 |
| 11 | ЦКАЛЬК2 | -ЯЩИК 7Я(59Я) | 2,00 | 16,44 | 0,26 | 33 | 19 | - | 12,44 | 25 |
| | | ШТ | | 9,60 | 0,08 | | | - | 0,10 | - |
| 12 | ЦКАЛЬК3 | -ЯЩИК 5Я(6Я,9Я) | 3,00 | 17,63 | 0,26 | 53 | 31 | 1 | 13,44 | 40 |
| | | ШТ | | 10,33 | 0,08 | | | - | 0,10 | - |
| 13 | ЦКАЛЬК4 | -ЯЩИК 24Я(26Я,43Я,45Я) | 4,00 | 18,16 | 0,26 | 73 | 41 | 1 | 13,34 | 53 |
| | | ШТ | | 10,16 | 0,08 | | | - | 0,10 | - |
| 14 | ЦКАЛЬК5 | -ЯЩИК 29Я | 1,00 | 11,14 | 0,26 | 11 | 6 | - | 8,28 | 8 |
| | | ШТ | | 6,40 | 0,08 | | | - | 0,10 | - |
| 15 | ЦКАЛЬК6 | -ЯЩИК ЯАИ9501М-0004А | 1,00 | 24,36 | 0,32 | 24 | 15 | - | 19,27 | 19 |
| | | ШТ | | 14,51 | 0,10 | | | - | 0,13 | - |
| 16 | Ц11-711-1 | -ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:10 | 46,00 | 0,54 | - | 25 | 24 | - | 1,00 | 46 |
| | | 1ВВОД | | 0,53 | - | | | - | - | - |
| 17 | Ц8-572-5 | -ЩИТОК БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1600Х1000ММ | 1,00 | 5,24 | 0,87 | 5 | 2 | 1 | 3,00 | 3 |
| | | | | 1,98 | 0,32 | | | - | 0,41 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 18 | Ц8-571-4 | -ЩИТ ВЫСОТОЙ СВ.1600ММ БЕЗ ЯЩИКОВ СОПРОТИВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ГЛУБИНА ШКАФА ДО 800ММ ВЫСОТА ДО 2400ММ | 0,80 | 14,10 | 1,85 | 11 | 4 | 2 | 9,00 | 7 |
| | | | | 5,45 | 0,72 | | | 1 | 0,93 | 1 |
| | | М | | | | | | | | |
| 19 | Ц8-574-44 | -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А | 3,00 | 1,19 | - | 3 | 2 | - | 0,90 | 3 |
| | | | | 0,55 | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 20 | Ц8-574-46 | -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 160А | 2,00 | 1,95 | - | 4 | 2 | - | 1,00 | 2 |
| | | | | 0,90 | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 21 | Ц8-574-18 | -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ОДНОПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 50А | 2,00 | 0,23 | - | 1 | - | - | 0,20 | - |
| | | | | 0,11 | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ШТ | | | | | | | |
| 22 | Ц8-574-19 | -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 160А | 2,00 | 1,23<br>0,75 | -<br>- | 2 | 2 | -<br>- | 1,00<br>- | 2<br>- |
| | | | ШТ | | | | | | | |
| 23 | Ц8-574-24 | -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 160А | 2,00 | 1,77<br>0,96 | -<br>- | 4 | 2 | -<br>- | 1,00<br>- | 2<br>- |
| | | | ШТ | | | | | | | |
| 24 | Ц8-574-55 | -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ РАЗЛИЧНЫХ НАЗНАЧЕНИЙ | 2,00 | 1,19<br>0,73 | -<br>- | 2 | 1 | -<br>- | 1,00<br>- | 2<br>- |
| | | | ШТ | | | | | | | |
| 25 | Ц8-574-50 | -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ | 14,00 | 0,43<br>0,18 | -<br>- | 6 | 3 | -<br>- | 0,30<br>- | 4<br>- |
| | | | ЦЕПЬ | | | | | | | |
| 26 | Ц8-574-47 | -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1 | 6,00 | 0,48<br>0,29 | -<br>- | 3 | 2 | -<br>- | 0,50<br>- | 3<br>- |
| | | | ШТ | | | | | | | |
| 27 | Ц8-574-56 | -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П. | 25,00 | 0,55<br>0,33 | -<br>- | 14 | 8 | -<br>- | 0,50<br>- | 12<br>- |
| | | | ШТ | | | | | | | |
| 28 | Ц8-574-53 | -ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ШУНТ,ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ИЛИ НАПРЯЖЕНИЯ;СТАБИЛИЗИРУЮЩИЙ ТРАНСФОРМАТОР | 1,00 | 0,51<br>0,19 | -<br>- | 1 | - | -<br>- | 0,20<br>- | -<br>- |
| | | | ШТ | | | | | | | |
| 29 | Ц8-529-5 | -КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 | 17,00 | 1,99<br>1,09 | 0,05<br>0,01 | 34 | 19 | 1<br>- | 2,00<br>0,01 | 34<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 30 | Ц8-522-1 | -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А | 2,00 | 2,60 | 0,07 | 5 | 3 | - | 2,00 | 4 |
| | | | | 1,26 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 31 | Ц8-84-1 | -АППАРАТ ,КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 2 | 4,00 | 0,38 | 0,01 | 2 | 1 | - | 1,00 | 4 |
| | | | | 0,33 | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 32 | Ц11-582-1 | -КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,ТИП КСК,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО: 8 | 3,00 | 0,97 | 0,04 | 3 | 2 | - | 1,00 | 3 |
| | | | | 0,71 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 33 | Ц12-698-10 | -РАСШИРИТЕЛЬ С БОБЫШКОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 38ММ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 6,4МПА ДИАМЕТР КОРПУСА РАСШИРИТЕЛЯ 108ММ | 55,00 | 6,30 | 0,81 | 347 | 172 | 44 | 5,00 | 275 |
| | | | | 3,13 | 0,10 | | | 5 | 0,13 | 7 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 34 | Ц11-642-1 | -УСТРОЙСТВО ОТБОРНОЕ НА ОБОРУДОВАНИЕ ИЛИ ТРУБОПРОВОДЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ РУ ДО 20МПА | 14,00 | 0,34 | 0,04 | 5 | 4 | 1 | 1,00 | 14 |
| | | | | 0,29 | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 35 | Ц8-146-1 | -КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО 3КГ | 4,46 | 48,00 | 12,70 | 214 | 81 | 57 | 31,00 | 138 |
| | | | | 18,20 | 4,04 | | | 18 | 5,21 | 23 |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 36 | Ц8-156-8 | -ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ММ2 ДО 2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7 | 32,00 | 0,68 | - | 22 | 6 | - | 1,00 | 32 |
| | | | | 0,20 | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 37 | Ц8-156-9 | -ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ММ2 ДО 2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 37 | 18,00 | 0,85 | - | 15 | 6 | - | 1,00 | 18 |
| | | | | 0,36 | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 38 | Ц8-400-1 | -КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2 | 0,25 | 60,80 | 22,80 | 15 | 6 | 6 | 41,00 | 10 |
| | | | | 23,40 | 8,40 | | | 2 | 10,84 | 3 |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 39 | Ц8-408-1 | -РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ | 1,68 | 32,00 | 7,54 | 54 | 18 | 13 | 16,00 | 27 |
| | | | | 9,26 | 2,28 | | | 4 | 2,94 | 5 |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 40 | Ц8-418-4 | -ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ | 0,04 | 7,24 | 0,13 | 1 | - | - | 10,00 | - |
| | | | | 5,83 | 0,05 | | | - | 0,06 | - |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 41 | Ц8-418-5 | -ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ | 0,39 | 8,44 | 0,13 | 3 | 2 | - | 11,00 | 4 |
| | | | | 6,26 | 0,05 | | | - | 0,06 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 100М | | | | | | | | |
| 42 | Ц8-417-1 | -ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ | 3,18 | 34,80 | 12,20 | 111 | 46 | 39 | 26,00 | 83 |
| | | ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ | | 14,40 | 3,85 | | | 12 | 4,97 | 16 |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 43 | Ц8-409-1 | -ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 | 5,29 | 4,88 | 2,33 | 26 | 12 | 13 | 4,00 | 21 |
| | | | | 2,36 | 0,71 | | | 4 | 0,92 | 5 |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 44 | Ц8-409-11 | -ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 | 38,51 | 1,21 | - | 47 | 44 | - | 2,00 | 77 |
| | | 100М | | 1,16 | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | РУБ. | | 1232 | 630 | 180 | | 1065 |
| | | | | ---- | | | | | | |
| | | | | РУБ. | | | | 46 | | 61 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | 1232 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | 535 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 47 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р - | | РУБ. | | - | 92 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | 139 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | 1906 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 1173 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | - | 768 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | РУБ. | | 1906 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 1173 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | - | 768 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ | | | | | | | | |
| 45 | 17-06-48 | -ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ | 7,00 | 3,25 | - | 23 | - | - | - | - |
| | П1-753 | У2-1-240-441 С ОПРАВОЙ | | | | | | | | |
| | П1-364 | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 46 | 17-06-48 | -ТО ЖЕ,БЕЗ СПРАВКИ | 1,00 | 1,25 | - | 1 | - | - | - | - |
| | П1-364 | ШТ | | | | | | | | |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 47 | 17-06-48 | -ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ | 22,00 | 2,35 | - | 52 | - | - | - | - |
| | П1-752 | С ОПРАВОЙ П5-1-240-66 | | | | | | | | |
| | П1-286 | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 48 | 17-06-48 | -ТО ЖЕ,БЕЗ ОПРАВЫ | 1,00 | 1,85 | - | 2 | - | - | - | - |
| | П1-286 | ШТ | | | | | | | | |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 49 | 17-06-48 | -ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ | 7,00 | 3,25 | - | 23 | - | - | - | - |
| | П1-753 | С ОПРАВОЙ У2-1-240-201 | | | | | | | | |
| | П1-362 | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 50 | 17-06-48 | -ТО ЖЕ,БЕЗ ОПРАВЫ | 1,00 | 1,25 | - | 1 | - | - | - | - |
| | П1-362 | ШТ | | | | | | | | |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 51 | 17-06-48 | -ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ | 4,00 | 2,35 | - | 9 | - | - | - | - |
| | П1-752 | С ОПРАВОЙ П2-1-240-66 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | П1-256 | ШТ | | " | " | | | " | " | " |
| 52 | 17-06-48 | "ТО ЖЕ,БЕЗ ОПРАВЫ | 1,00 | 0,85 | " | 1 | " | " | " | " |
| | П1-256 | ШТ | | " | " | | | " | " | " |
| 53 | 17-06-48 | "ТЕРМОМЕТР БЫТОВОЙ ТБ-2М | 7,00 | 0,26 | " | 2 | " | " | " | " |
| | П1-456 | ШТ | | " | " | | | " | " | " |
| 54 | 1704-10040 | "УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ТУДЕ-1,ТУДГ-4 | 11,00 | 20,60 | " | 227 | " | " | " | " |
| | | ШТ | | " | " | | | " | " | " |
| 55 | 17-04 | "РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ТЭ2П3 | 4,00 | 120,00 | " | 480 | " | " | " | " |
| | ДОП.22 | ШТ | | " | " | | | " | " | " |
| | П5-1123 | | | " | " | | | " | " | " |
| 56 | 17-04 | "ТЕРМООБРАЗОВАТЕЛЬ | 4,00 | 4,20 | " | 17 | " | " | " | " |
| | ДОП.26 | СОПРОТИВЛЕНИЯ ТСМ-0879 | | | | | | | | |
| | П1-1210 | ШТ | | " | " | | | " | " | " |
| 57 | 1704-50522 | "ДАТЧИК-РЕЛЕ ПЕРЕПАДА НАПОРА ДН-2,5 | 2,00 | 16,00 | " | 32 | " | " | " | " |
| | | ШТ | | " | " | | | " | " | " |
| 58 | 17-04 | "ДАТЧИК ТЕРМЕРАТУРЫ КАМЕРНЫЙ | 4,00 | 3,60 | " | 14 | " | " | " | " |
| | ДОП.9 | БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДТКБ-53 | | | | | | | | |
| | П1-1197 | ШТ | | " | " | | | " | " | " |
| 59 | 1704-20023 | "МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ МП3-7 | 4,00 | 11,00 | " | 44 | " | " | " | " |
| | | ШТ | | " | " | | | " | " | " |
| 60 | 1704-20016 | "МАНОМЕТР, МАНОВАКУУММЕТР, ВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ-ЭКМ-1У ТУ25-02-31-75 | 4,00 | 7,80 | " | 31 | " | " | " | " |
| | | ШТ | | " | " | | | " | " | " |
| 61 | КАЛЬК1 | "ЩИТ АВТОМАТИЗАЦИИ 1Щ(2Щ,3Щ,4Щ) | 4,00 | 119,16 | " | 477 | " | " | " | " |
| | | ШТ | | " | " | | | " | " | " |
| 62 | КАЛЬК2 | "ЯЩИК 7Я(59Я) | 2,00 | 123,87 | " | 248 | " | " | " | " |
| | | ШТ | | " | " | | | " | " | " |
| 63 | КАЛЬК3 | "ЯЩИК 5Я(6Я,9Я) | 3,00 | 134,47 | " | 403 | " | " | " | " |
| | | ШТ | | " | " | | | " | " | " |
| 64 | КАЛЬК,4 | "ЯЩИК 24Я(26Я,43Я,45Я) | 4,00 | 133,12 | " | 532 | " | " | " | " |
| | | ШТ | | " | " | | | " | " | " |
| 65 | КАЛЬК5 | "ЯЩИК 29Я | 1,00 | 92,77 | " | 93 | " | " | " | " |
| | | ШТ | | " | " | | | " | " | " |
| 66 | КАЛЬК6 | "ЯЩИК ЯАИ9501М-0004А | 1,00 | 169,41 | " | 169 | " | " | " | " |
| | | ШТ | | " | " | | | " | " | " |
| 67 | ЦЕНА ДОНЕЦКОГО ЭНЕРГО ЗАВОДА | "ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ ЯАИ90001М0004А | 1,00 | 402,74 | " | 403 | " | " | " | " |
| | | ШТ | | " | " | | | " | " | " |
| 68 | ЦЕНА ДОНЕЦКОГО ЭНЕРГО ЗАВОДА | "ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ШОИ5901М-4174 | 1,00 | 410,00 | " | 410 | " | " | " | " |
| | | ШТ | | " | " | | | " | " | " |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 15-04<br>П18-122<br>П18-126<br>15-07<br>П5-046 | -ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ<br>ПКУ15-21,131-54У2<br>ШТ<br>5,8+0,95+2+2,9=10,6 | 2,00 | 10,60<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 21 | - | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| 70 | 1504-18093 | -ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ<br>ПКЕ-212-1У3<br>ШТ | 6,00 | 1,95<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 12 | - | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| 71 | 1504-18052 | -КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КМЕ-4110У3<br>ШТ | 9,00 | 1,15<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 10 | - | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | РУБ. | | 3737 | - | - | | - |
| | | | | РУБ. | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | | РУБ. | | 3737 | - | - | | - |
| | | ТАРА И УПАКОВКА - | | РУБ. | | 53 | - | - | | - |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | 114 | - | - | | - |
| | | ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | 45 | - | - | | - |
| | | КОМПЛЕКТАЦИЯ - | | РУБ. | | 35 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | | РУБ. | | 3984 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | РУБ. | | 3984 | - | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ | | | | | | | | |
| 72 | С153-228 | -УКАЗАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ ВХОД СУП-МУ2<br>ШТ | 1,00 | 2,76<br>- | -<br>- | 3 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 73 | С154-29 | -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТИПА ВПКМ2-10<br>ШТ | 2,00 | 2,17<br>- | -<br>- | 4 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 74 | 1602-50120 | -ЗВОНОК ГРОМКОГО БОЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА-МЗ-1 ТУ 25-05-1045-76<br>ШТ | 4,00 | 3,57<br>- | -<br>- | 14 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 75 | 2405-1389 | -КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ-КСК-8 ТУ36-1753-75<br>ШТ | 3,00 | 2,36<br>- | -<br>- | 7 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 76 | С156-80 | -КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯУ994У3<br>ШТ | 9,00 | 0,66<br>- | -<br>- | 6 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 77 | С151-2284 | -КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:14Х2,5<br>1000М | 0,02 | 458,00<br>- | -<br>- | 9 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 78 | С151-2283 | -КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С | 0,14 | 367,00<br>- | -<br>- | 51 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х2.5 1000М | | | | | | | | |
| 79 | С151-2280 | =КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5 1000М | 0,24 | 195,00 | = | 47 | = | = | = | = |
| 80 | С151-1864 | =КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,С ЭКРАНОМ ПОВЕРХ СКРУЧЕННЫХ ЖИЛ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ КВВГЭ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х1 1000М | 0,05 | 288,00 | = | 14 | = | = | = | = |
| 81 | С151-137 | =КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ТРЕХЖИЛЬНЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ АВРГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ В ММ2:3Х2,5 М | 25,00 | 0,20 | = | 5 | = | = | = | = |
| 82 | 15-04 ДОП.14 ТАБЛ. 5-077 | =ПРОВОД МАРКИ АПВ-380В СЕЧ,2ММ2 1000М | 4,30 | 15,62 | = | 67 | = | = | = | = |
| 83 | С152-178 | =ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1 1000М | 0,08 | 23,60 | = | 2 | = | = | = | = |
| 84 | С156-25 | =МУФТА КОНЦЕВАЯ РЕЗИНОВАЯ ККР-5У3 КОМПЛЕКТ | 50,00 | 4,63 | = | 232 | = | = | = | = |
| 85 | 24-16-49 П1-051 | =МЕТАЛЛОРУКАВ РЗ-Ц-Х22 М | 110,00 | 0,23 | = | 25 | = | = | = | = |
| 86 | 24-16-49 П1-052 | =МЕТАЛЛОРУКАВ РЗ-Ц-Х25 М | 58,00 | 0,35 | = | 20 | = | = | = | = |
| 87 | С159-544 | =ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ25 10М | 0,40 | 1,91 | = | 1 | = | = | = | = |
| 88 | С159-545 | =ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ32 10М | 3,90 | 2,49 | = | 10 | = | = | = | = |
| 89 | 05-03 П8-0087 | =ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПВХ-В-Р,ЭП25У М | 318,00 | 0,19 | = | 60 | = | = | = | = |
| 90 | НОМ-РА ЗАВОДА | =УСТРОЙСТВО ОТБОРНОЕ ШТ | 69,00 | 2,53 | = | 175 | = | = | = | = |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГМА | | | | - | - | | | - | - | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ | 3 | РУБ. | | | 752 | - | - | | - |
| | | | ---- | | | | | --------- | | --------- |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 752 | - | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | | 60 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 812 | - | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ | 3 | РУБ. | | | 812 | - | - | | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | | РУБ. | | | 5721 | 630 | 180 | | 1065 |
| | | | ---- | | | | | --------- | | --------- |
| | | | РУБ. | | | | | 46 | | 61 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | | РУБ. | | | 3737 | - | - | | - |
| | ТАРА И УПАКОВКА - | | РУБ. | | | 53 | - | - | | - |
| | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | | 114 | - | - | | - |
| | ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | | 45 | - | - | | - |
| | КОМПЛЕКТАЦИЯ - | | РУБ. | | | 35 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | | РУБ. | | | 3984 | - | - | | - |
| | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 1984 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | | 535 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 47 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | | - | 92 | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | | 199 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 2718 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1173 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | | - | 768 | - | | - |
| | ИТОГО ПО СМЕТЕ | | РУБ. | | | 6702 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1173 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | | - | 768 | - | | - |

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I К СМЕТЕ № I-22

стоимости оборудования и монтажа щита автоматизации ЩА (2Щ,3Щ,4Щ)

Составлена в ценах I984 г., на основании АП-0I-00СБ,АП-02-00СБ

| №№ пп | Наименование прейскуранта, ценника и №№ позиции | Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Единица в руб. | | | | | Общая стоимость в руб. | | | | |
| | | | | | Оборудование | Заводской монтаж (изготовление) | Монтажных работ | | | Оборудование | Заводской монтаж (изготовление) | Монтажных работ | | |
| | | | | | | | Всего | в том числе | | | | Всего | в том числе | |
| | | | | | | | | основная зарплата | эксплуатация машин в т.ч. зарплата | | | | основная зарплата | эксплуатация машин в т.ч. зарплата |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
| I | I5-I7 доп.7 п0I-I0I6 II-680-3 | Металлоконструкция шкафа ЩИМ размером I000x600x500 | шт | I | - | 30 | 3,09 | I,87 | 0,32 / 0,II | - | 30 | 3,09 | I,87 | 0,32 / 0,II |
| 2 | I5-04 п0I-059 п0I-072а I5-I7 пI-35I | Выключатель автоматический АЕ-2042М-I00-00УЗБ | шт | I | 5,55 | 2 | - | - | - | 5,55 | 2 | - | - | - |
| 3 | I5-04 пI2-049 I5-I7 пI-428 | Реле промежуточное РПУ 2М3I440УЗБ | шт | 8 | 5,I | 2,5 | - | - | - | 40,8 | 20 | - | - | - |
| 4 | I5-04 пI8-095 I5-I7 пI-445 | Переключатель универсальнй УП3II-С23УЗ | шт | 3 | 2,2 | I,25 | - | - | - | 6,6 | 3,75 | - | - | - |
| 5 | I5-04 пI8-0II I5-I7 I-444 | Кнопка КЕ-0IIУЗ | шт | 4 | 0;8 | I,25 | - | - | - | 3,2 | 5 | - | - | - |
| 6 | I5-07 п5-05I I5-I7 пI-48I | Арматура светосигнальная АС-4202IУ2 | шт | 2 | 0,38 | 0,75 | - | - | - | 0,76 | I,5 | - | - | - |
| | | Итого: | руб. | - | - | - | - | - | - | 56,9I | 62,25 | 3,09 | I,87 | 0,32 / 0,II |
| | | Всего по калькуляции | руб. | - | - | - | - | - | - | II9,I6 | | 3,09 | I,87 | 0,32 / 0,II |

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 2 К СМЕТЕ № I-22

стоимости оборудования и монтажа ящика 7Я (59Я)

Составлена в ценах 1984 г., на основании АП-03-00СБ

| №№ пп | Наименование прейскуранта, ценника и №№ позиции | Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Единица в руб. | | | | | Общая стоимость в руб. | | | | |
| | | | | | Оборудование | Заводской монтаж (изготовление) | Монтажных работ | | | Оборудование | Заводской монтаж (изготовление) | Монтажных работ | | |
| | | | | | | | Всего | в том числе | | | | Всего | в том числе | |
| | | | | | | | | основная зарплата | эксплуатация машин в т.ч. з/пл. | | | | основная зарплата | эксплуатация машин в т.ч. з/пл. |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
| I | I5-I7 I пI-I02 8-573-7 | Металлоконструкция ящика ЯУЭ-0863 размером 800х600х350 мм | шт | I | - | I6,3 | I,2 | 0,68 | 0,26<br>0,08 | - | I6,3 | I,2 | 0,68 | 0,26<br>0,08 |
| 2 | Расчет № I I5-I7 п.I-506 | Блок управления БОУ5I30-2474УХЛ4Б<br>I5,II+I,5 | шт | 2 | I7,6 | I6,6I | 4,67 | 2,79 | - | 35,2 | 33,22 | 9,34 | 5,58 | - |
| 3 | I5-I7 пI-507 | Комплект реек крепящих | шт | I | - | 2,85 | - | - | - | - | 2,85 | - | - | - |
| 4 | I5-04 пI2-049 I5-I7 пI-428 8-574-55 | Реле промежуточное РПУ-2М36220 | шт | I | 5,I | 2,5 | I,I9 | 0,73 | - | 5,I | 2,5 | I,I9 | 0,73 | - |
| 5 | I5-04 пI2-0I5 I5-I7 пI-428 8-574-55 | Реле РВП72-322I | шт | I | 8,6 | 2,5 | I,I9 | 0,73 | - | 5,I | 2,5 | I,I9 | 0,73 | - |
| 6 | I5-04 п06-409 I5-I7 пI-445 8-574-50 | Переключатель универсальный УП53II-С23 | шт<br>секц. | 2<br>4 | 2,2<br>- | I,25<br>- | -<br>0,43 | -<br>0,I8 | -<br>- | 4,4<br>- | 2,5<br>- | -<br>I,72 | -<br>0,72 | -<br>- |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | I5-04 пI8-0II I5-I7 пI-444 8-574-47 | Кнопка КЕ-0IIУ3 | шт | 4 | 0,8 | I,25 | 0,45 | 0,29 | - | 3,2 | 5 | I,8 | I,I6 | - |
| 8 | I5-I7 пI-495 | Блок зажимов Б324-УП25-В/ВУ3-I0 | шт | 20 | - | 0,3 | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | - | - | 53 | 70,87 | I6,44 | 9,6 | 0,26<br>0,08 |
| | | Всего по калькуляции | руб. | - | - | - | - | - | - | I23,87 | | I6,44 | 9,6 | 0,26<br>0,08 |

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 3 К СМЕТЕ № I-22

стоимости оборудования и монтажа ящика 5Я (6Я,9Я)

Составлена в ценах I984 г., на основании АП-04-00СБ

| №№ пп | Наименование прейскуранта, ценника и №№ позиции | Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость: Единицы в руб. Оборудование | Завод. монтаж (изготовление) | Монтажных работ Всего | в том числе: основная зарплата | эксплуатация машин в т.ч. з/пл. | Общая стоимость в руб. Оборудование | Завод. монтаж (изготовление) | Монтажных работ Всего | в том числе: основная зарплата | эксплуатация машин в т.ч. з/пл. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
| I | I5-I7 пI-I02 8-573-7 | Металлоконструкция ящика ЯУЭ-0863 размером 800х600х350 мм | шт | I | - | I6,3 | I,2 | 0,68 | 0,26<br>0,08 | - | I6,3 | I,2 | 0,68 | 0,26<br>0,08 |
| 2 | Расчет № I I5-I7 пI-506 | Блоки управления БОУ5I30-2674УХЛ4Б БОУ5I30-2074УХЛ4Б I5,II+I,5 | шт | 2 | I7.6 | I6,6I | 4,67 | 2,79 | - | 35,2 | 33,22 | 9,34 | 5,58 | - |
| 3 | I5-I7 пI-507 | Комплект реек крепящих | шт | I | - | 2,85 | - | - | - | - | 2,85 | - | - | - |
| 4 | I5-04 пI2-049 I5-I7 пI-428 8-574-55 | Реле промежуточное РПУ-2М36440 | шт | 3 | 5,I | 2,5 | I,I9 | 0,73 | - | I5,3 | 7,5 | 3,57 | 2,I9 | - |
| 5 | I5-04 п06-409 I5-I7 пI-445 8-574-50 | Переключатель универсальный УП53II-С23 | шт | 2 | 2,2 | I,25 | - | - | - | 4,4 | 2,5 | - | - | - |
| | | | секц. | 4 | - | - | 0,43 | 0,I8 | - | - | - | I,72 | 0,72 | - |
| 6 | I5-04 пI8-0II I5-I7 пI-444 8-574-47 | Кнопка КЕ-0IIУ3 | шт | 4 | 0,8 | I,25 | 0,45 | 0,29 | - | 3,2 | 5 | I,8 | I,I6 | - |
| 7 | I5-I7 пI-495 | Блок зажимов Б324-4П25-В/ВУ3-I0 | шт | 30 | - | 0,3 | - | - | - | - | 9 | - | - | - |
| | | Итого: | руб. | - | - | - | - | - | - | 58,I | 76,37 | I7,63 | I0,33 | 0,26<br>0,08 |
| | | Всего по калькуляции | руб. | - | - | - | - | - | - | I34,47 | | I7,63 | I0,33 | 0,26<br>0,08 |

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 4 К СМЕТЕ № I-22

стоимости оборудования и монтажа ящика 24Я (26Я,43Я,45Я)

Составлена в ценах I984 г., на основании АП-05-00СБ

| №№ пп | Наименование прейскуранта, ценника и № позиции | Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Единицы в руб. и | | | | | Общая стоимость в руб. | | | | |
| | | | | | Оборудование | Заводской монтаж (изготовление) | Монтажных работ | | | Оборудование | Заводской монтаж (изготовление) | Монтажных работ | | |
| | | | | | | | Всего | в том числе | | | | Всего | в том числе | |
| | | | | | | | | основная зарплата | эксплуатация машин в т.ч. з/пл. | | | | основная зарплата | эксплуатация машин в т.ч. з/пл. |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
| I | I5-I7 пI-I02 8-573-7 | Металлоконструкция ящика ЯУ3-0863 размером 800х600х350 мм | шт | I | - | I6,3 | I,2 | 0,68 | 0,26<br>0,08 | - | I6,3 | I,2 | 0,68 | 0,26<br>0,08 |
| 2 | Расчет № I I5-I7 пI-506 | Блоки управления Б0У5I30-2974УХЛ4Б<br>I5,II+I,5 | шт | 2 | I7.6 | I6,6I | 4,67 | 2,79 | - | 35,2 | 33,22 | 9,34 | 5,58 | - |
| 3 | I5-I7 пI-507 | Комплект реек крепящих | шт | I | - | 2,85 | - | - | - | - | 2,85 | - | - | - |
| 4 | I5-04 п0I-059 п0I-072а I5-I7 пI-35I 8-574-I9 | Выключатель автоматический АЕ-2042М-I00-00УЗБ | шт | I | 5,55 | 2 | I,23 | 0,75 | - | 5,55 | 2 | I,23 | 0,75 | - |
| 5 | I5-04 доп.I2 п04-543 I5-I7 пI-386 8-574-44 | Пускатель магнитный ПМЛ-III004 | шт | I | 5 | 4,2 | I,I5 | 0,55 | - | 5 | 4,2 | I,I5 | 0,55 | - |
| 6 | I5-04 п06-4I0 I5-I7 пI-446 8-574-50 | Переключатель универсальный УП53I2-C29 | шт | 2 | 3,3 | 2,5 | - | - | - | 6,6 | 5 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | I5-04 пI8-0II I5-I7 пI-444 8-574-47 | Кнопка КЕ-0IIУ3 | шт | 4 | 0,8 | I,25 | 0,45 | 0,29 | - | 3,2 | 5 | I,8 | I,I6 | - |
| 8 | I5-I7 пI-495 | Блок зажимов БЗ24-4П25-В/ВУЗI0 | шт | 30 | - | 0,3 | - | - | - | - | 9 | - | - | - |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | - | - | 55,55 | 77,57 | I8,I6 | I0,I6 | 0,26 / 0,08 |
| | | Всего по калькуляции | руб. | - | - | - | - | - | - | I33,I2 | - | I8,I6 | I0,I6 | 0,26 / 0,08 |

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 5 К СМЕТЕ № I-22

стоимости оборудования и монтажа ящика 29Я
Составлена в ценах I984 г., на основании АП-06-00СБ

| №№ пп | Наименование прейскуранта, ценник а и №№ позиции | Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Единицы в руб. | | | | | Общая стоимость в руб. | | | | |
| | | | | | Оборудование | Заводской монтаж (изготовление) | Монтажных работ | | | Оборудование | Заводской монтаж (изготовление) | Монтажных работ | | |
| | | | | | | | Всего | в том числе | | | | Всего | в том числе | |
| | | | | | | | | основная зарплата | эксплуатация машин в т.ч. з/пл. | | | | основная зарплата | эксплуатация машин в т.ч. з/пл. |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
| I | I5-I7 пI-I02 8-573-7 | Металлоконструкция ящика ЯУЭ-0863 размером 800х600х350 мм | шт | I | - | I6,3 | I,2 | 0,68 | 0,26<br>0,08 | - | I6,3 | I,2 | 0,68 | 0,26<br>0,08 |
| 2 | Расчет № 2 I5-I7 п.I-506 | Блок управления БОУ5437-3074УХЛ4Б<br>I5,II+I,5 | шт | I | 24,2 | I6,6I | 5,I9 | 3,09 | - | 24,2 | I6,6I | 5,I9 | 3,09 | - |
| 3 | I5-I7 пI-507 | Комплект реек крепящих | шт | I | - | 2,85 | - | - | - | - | 2,85 | - | - | - |
| 4 | I5-04 доп.I2 п04-543 I5-I7 пI-386 8-574-44 | Пускатель магнитный ПМЛ-II0I04 | шт | 2 | 5 | 4,2 | I,I5 | 0,55 | - | I0 | 8,4 | 2,3 | I,I | - |
| 5 | I5-04 пI8-0II I5-I7 пI-444 8-574-47 | Кнопка КЕ-0IIУ3 | шт | 3 | 0,8 | I,25 | 0,45 | 0,29 | - | 2,4 | 3,75 | I,35 | 0,87 | - |
| 6 | I5-07 п5-05I I5-I7 пI-48I 8-574-56 | Арматура светосигнальная АС-2 | шт | 2 | 0,38 | 0,75 | 0,55 | 0,33 | - | 0,76 | I,5 | I,I | 0,66 | - |
| 7 | I5-I7 пI-495 | Блок зажимов БЗ24-4П25-В/ВУЗ-I0 | шт | 20 | - | 0,3 | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
| | | Итого | руб. | | | | | | | 37,36 | 55,4I | II,I4 | 6,4 | 0,26<br>0,08 |
| | | Всего по калькуляции | руб. | | | | | | | 92,77 | | II,I4 | 6,4 | 0,26<br>0,08 |

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 6 К СМЕТЕ № I-22

стоимости оборудования и монтажа ящика ЯАИ950I.М-0004А

Составлена в ценах I984 г.

| №№ пп | Наименование прейскуранта, ценника и № позиции | Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Единицы в руб. | | | | | Общая стоимость в руб. | | | | |
| | | | | | Оборудование | Заводской монтаж (изготовление) | Монтажных работ | | | Оборудование | Заводской монтаж (изготовление) | Монтажных работ | | |
| | | | | | | | Всего | в том числе | | | | Всего | в том числе | |
| | | | | | | | | основная зарплата | эксплуатация машин в т.ч. з/пл. | | | | основная зарплата | эксплуатация машин в т.ч. з/пл. |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
| I | I5-I7 пI-I03 8-573-8 | Металлоконструкция ящика размером I000х600х350 мм | шт | I | - | I8,7 | I,49 | 0,9I | 0,32<br>0,I | - | I8,7 | I,49 | 0,9I | 0,32<br>0,I |
| 2 | I5-04 п0I-006 I5-I7 пI-35I 8-574-I8 | Выключатель автоматический А63 | шт | I | I,45 | I,05 | 0,23 | 0,II | - | I,45 | I,05 | 0,23 | 0,II | - |
| 3 | I5-04 пI3-I08 I5-I7 пI-428 8-574-55 | Реле типа РУI-IIУ3 | шт | II | 6 | 2,5 | I,I9 | 0,73 | - | 66 | 27,5 | I3,09 | 8,03 | - |
| 4 | I5-04 доп.I2 пI2-235 I5-I7 пI-428 8-574-55 | Реле РПШ3I0 | шт | 4 | 4,2 | 2,5 | I,I9 | 0,73 | - | I6,8 | I0 | 4,76 | 2,92 | - |
| 5 | I5-04 доп.I2 пI9-242 I5-I7 пI-428 -"- | Приставка ПВЛ II04 | шт | I | 2,7 | 2,5 | I,I9 | 0,73 | - | 2,7 | 2,5 | I,I9 | 0,73 | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | I5-04 п06-248 I5-I7 пI-444 8-574-50 | Переключатель ПКУ3-I2-У3 | шт | I | 5,7 | I,25 | - | - | - | 5,7 | I,25 | - | - | - |
| | | | цепь | 5 | - | - | 0,43 | 0,I8 | - | - | - | 2,I5 | 0,9 | - |
| 7 | I5-04 пI8-09I I5-I7 I-444 8-574-47 | Кнопка ПКЕ-I22-IУ3 | шт | 2 | I,45 | I,25 | 0,45 | 0,29 | - | 2,9 | 2,5 | 0,9 | 0,58 | - |
| 8 | 36-09 пI-0540 I5-I7 пI-422 8-574-56 | Резистор ПЭВР-I00 | шт | I | 0,7I | 0,65 | 0,55 | 0,33 | - | 0,7I | 0,65 | 0,55 | 0,33 | - |
| 9 | I5-I7 пI-495 | Блок зажимов БЗ24-40П25 | шт | 30 | - | 0,3 | - | - | - | - | 9 | - | - | - |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | - | - | 96,26 | 73,I5 | 24,36 | I4,5I | 0,32<br>0,I |
| | | Всего по калькуляции | руб. | - | - | - | - | - | - | I69,4I | | 24,36 | I4,5I | 0,32<br>0,I |

РАСЧЕТ № I К КАЛЬКУЛЯЦИИ № 2,3,4

стоимости оборудования и монтажа блок управления БОУ5I30-2474УХЛ4Б, БОУ5I30-2674УХЛ4Б, БОУ5I30-2074УХЛ4Б, БОУ5I30-2974УХЛ4Б

Составлен в ценах I984 года

| №№ пп | Наименование прейскуранта, ценника и № позиции | Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Единицы в руб. | | | | | Общая стоимость в руб. | | | | |
| | | | | | Оборудование | Заводской монтаж (изготовление) | Монтажных работ | | | Оборудование | Заводской монтаж (изготовление) | Монтажных работ | | |
| | | | | | | | Всего | в том числе | | | | Всего | в том числе | |
| | | | | | | | | основная зарплата | эксплуатация машин в т.ч. з/пл. | | | | основная зарплата | эксплуатация машин в т.ч. з/пл. |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
| I | I5-I7 пI-0I8 | Плита металлическая размером 250хI45 мм | м2 | 0,04 | - | 5,3 | - | - | - | - | 0,2I | - | - | - |
| 2 | I5-04 п0I-057 п0I-07I I5-I7 пI-35I 8-574-23 | Выключатель автоматический АЕ20I6-I0МУ3 | шт | I | 6,9 | 2,7 | I,I4 | 0,78 | - | 6,9 | 2,7 | I,I4 | 0,78 | - |
| 3 | I5-04 доп.I2 п04-543 I5-I7 пI-386 8-574-44 | Пускатель магнитный ПМЛ-II0004Б | шт | I | 5 | 4,2 | I,I5 | 0,55 | - | 5 | 4,2 | I,I5 | 0,55 | - |
| 4 | I5-04 доп.I2 пI3-326 I5-I7 пI-428 8-574-55 | Реле тепловое РТЛ-I008 | шт | I | 3 | 2,5 | I,I9 | 0,73 | - | 3 | 2,5 | I,I9 | 0,73 | - |
| 5 | I5-04 доп.I.2 пI2-24I I5-I7 пI-428 8-574-55 | Приставка контактная ПКЛ-2204 | шт | I | 2,7 | 2,5 | I,I9 | 0,73 | - | 2,7 | 2,5 | I,I9 | 0,73 | - |
| 6 | I5-I7 пI-495 | Блок зажимов БЗ-24 | шт | I0 | - | 0,3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
| | | Итого: | руб. | - | - | - | - | - | - | I7,6 | I5,II | 4,67 | 2,79 | - |

РАСЧЕТ № 2 К КАЛЬКУЛЯЦИИ № 5

стоимости оборудования и монтажа блок управления БОУ5437-3074Г

Составлен в ценах 1984 г.

| №№ пп | Наименование прейскуранта, ценника и № позиции | Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Единицы в руб. | | | | | Общая стоимость в руб. | | | | |
| | | | | | Оборудование | Заводской монтаж (изготовление) | Монтажных работ | | | Оборудование | Заводской монтаж (изготовление) | Монтажных работ | | |
| | | | | | | | Всего | в том числе | | | | Всего | в том числе | |
| | | | | | | | | основная зарплата | эксплуатация машин в т.ч. з/пл. | | | | основная зарплата | эксплуатация машин в т.ч. з/пл. |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 | I5 |
| I | I5-I7 пI-0I8 | Плита металлическая размером 250хI45 мм | м2 | 0,04 | - | 5,3 | - | - | - | - | 0,2I | - | - | - |
| 2 | I5-04 доп.2 п0I-40I п0I-07I I5-I7 пI-35I 8-574-23 | Выключатель автоматический АЕ 2026-I0МУ3 | шт | I | 7,9 | 2,7 | I,I4 | 0,78 | - | 7,9 | 2,7 | I,I4 | 0,78 | - |
| 3 | I5-04 доп.I2 п04-553 I5-I7 пI-386 8-574-45 | Пускатель магнитный ПМЛ-I50I | шт | I | I0,6 | 4,2 | I,67 | 0,85 | - | I0,6 | 4,2 | I,67 | 0,85 | - |
| 4 | I5-04 доп.I2 пI3-326 I5-I7 пI-428 8-574-55 | Реле тепловое РТЛ-I008 | шт | I | 3 | 2,5 | I,I9 | 0,73 | - | 3 | 2,5 | I.I9 | 0,73 | - |
| 5 | I5-04 доп.I2 пI2-24I I5-I7 пI-428 8-574-55 | Приставка контактная ПКЛ-2204 | шт | I | 2,7 | 2,5 | I,I9 | 0,73 | - | 2,7 | 2,5 | I,I9 | 0,73 | - |
| 6 | I5-I7 пI-495 | Блок зажимов БЗ-24 | шт | I0 | - | 0,3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
| | | Итого: | руб. | - | - | - | - | - | - | 24,2 | I5,II | 5,I9 | 3,09 | - |

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-23

К типовому проекту вспомогательного корпуса автотранспортного предприятия на 300 грузовых автомобилей
на приобретение и монтаж электрооборудования воздушно-тепловых завес

Основание: серия I.494-2 вып.I3
Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,66 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования 0,28 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,38 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I автомобиль 2,2I руб.
I м2 общей площади здания 0,2 руб.
I м3 объема здания 0,03 руб.

| №№ пп | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоим. единицы, руб. Всего / основной зарплаты | Стоим. единицы, руб. Эксп. машин / в т.ч. зарплаты | Общая стоимость, руб. Всего | Общая стоимость, руб. Основной зарплаты | Общая стоимость, руб. Эксп. машин / в т.ч. зарплаты | Затраты труда рабочих, чел-ч не занятых обслуж.машин | Затраты труда рабочих, чел-ч Обслуживающ. машины На един. | Затраты труда рабочих, чел-ч Обслуживающ. машины Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | |
| | | Раздел I. Монтажные работы | | | | | | | | | |
| I | ЦКАЛЬК.I | Ящик IЯ шт | 4,00 | 6,76<br>3,70 | 0,26<br>0,08 | 27 | I5 | I<br>- | 6,00<br>0,I0 | 24<br>- | |
| 2 | ЦII-I-I | Термометр технический стеклянный показывающий шт | 8,00 | 0,2I<br>0,2I | -<br>- | 2 | 2 | -<br>- | 0,50<br>- | 4<br>- | |
| 3 | ЦII-I4-I | Датчик-реле, состоящий из манометрического датчика и контактно-переключающего устройства, или реле комбинированное состоящее из термобаллона и датчика компл. | 4,00 | 0,58<br>0,57 | -<br>- | 2 | 2 | -<br>- | I,00<br>- | 4<br>- | |
| 4 | Ц8-539-7 | Выключатель путевой или конечный контактный малогабаритный или микропереключатель на металлическом основании шт | 4,00 | 0,86<br>0,37 | -<br>- | 3 | I | -<br>- | 0,60<br>- | 2<br>- | |
| 5 | ЦII-582-I | Коробка соединительная, тип КСК, количество зажимов, до 8 шт | 4,00 | 0,9Z<br>0,7I | 0,04<br>0,0I | 4 | 3 | -<br>- | I,00<br>0,0I | 4<br>- | |
| 6 | Ц8-408-I | Рукав металлический диаметром до 78 мм по стальным конструкциям I00 м | 0,04 | 32,00<br>9,26 | 7,54<br>2,28 | I | - | -<br>- | I6,00<br>2,94 | I<br>- | |
| 7 | Ц8-4I7-I | Труба винипластовая по установленным конструкциям внутренний диаметр до 25 мм I00 м | I,20 | 34,80<br>I4,40 | I2,20<br>3,85 | 42 | I7 | I5<br>5 | 26,00<br>4,97 | 3I<br>6 | |
| 8 | Ц8-409-I | Затягивание проводов в трубы | I,24 | 4,88 | 2,33 | 6 | 3 | 3 | 4,00 | 5 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 2,5ММ2 | | 2,36 | 0,71 | | | 1 | 0,92 | 1 |
| 9 | Ц8-409-11 | 100М<br>-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО 2,5ММ2 | 2,20 | 1,21 | - | 3 | 3 | - | 2,00 | 4 |
| | | 100М | | 1,14 | - | | | - | - | - |
| 10 | Ц8-169-1 | -ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЖИЛ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 2,5ММ2 | 0,64 | 5,69 | - | 4 | 3 | - | 8,00 | 5 |
| | | 100ШТ | | 5,15 | - | | | - | - | - |
| 11 | Ц8-472-7 | -ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 160ММ2 | 0,08 | 64,20 | 1,80 | 5 | 1 | - | 24,00 | 2 |
| | | 100М | | 13,40 | 0,20 | | | - | 0,26 | - |
| 12 | Ц8-472-8 | -ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 8ММ | 0,12 | 51,80 | 1,60 | 6 | 2 | - | 26,00 | 3 |
| | | 100М | | 14,90 | 0,10 | | | - | 0,13 | - |
| 13 | Ц12-698-10 | -РАСШИРИТЕЛЬ С БОБЫШКОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 38ММ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 6,4МПА ДИАМЕТР КОРПУСА РАСШИРИТЕЛЯ 108ММ | 12,00 | 6,30 | 0,81 | 76 | 38 | 10 | 5,00 | 60 |
| | | ШТ | | 3,13 | 0,10 | | | 1 | 0,13 | 2 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | РУБ. | | | 181 | 90 | 29 | 149 |
| | | | | -"- | | | | | | |
| | | | | РУБ. | | | | | 7 | 9 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 181 | - | - | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | | 75 | - | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | 5 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | | - | 11 | - | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | | 19 | - | - | - |
| | | ВСЕГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 275 | - | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | 163 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | | - | 108 | - | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | РУБ. | | | 275 | - | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | 163 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | | - | 108 | - | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ | | | | | | | | |
| 14 | КАЛЬК1 | -ЯЩИК 19 | 4,00 | 54,10 | - | | 216 | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 15 | 1704-04 ДОП9 П1-1197 | -ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ КАМЕРНЫЙ ДТКБ-53 | 4,00 | 3,60 | - | | 14 | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 16 | 17-06-48 | -ТЕРМОМЕТР ПРЯМОЙ | 8,00 | 2,35 | - | | 19 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | П1-287 | П5-1-240-103С ОПРАВОй | | | | | | | | |
| | П1-752 | ШТ | | " | " | | | " | " | " |
| 17 | 17-06-48 | -ТОЖЕ,БЕЗ ОПРАВЫ | 1,00 | 0,85 | " | 1 | " | " | " | " |
| | П1-287 | ШТ | | | | | | | | |
| | | | | " | " | | | " | " | " |
| 18 | 1504-9076 | -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОй СЕРИИ ВПК-2000,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,НАПРЯЖЕНИЕ-ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК ДО 660В,ПОСТОЯННЫЙ ТОК ДО 440В,50-60ГЦ-ВПК-2110У2 ТУ 16-526.433-78 | 4,00 | 1,80 | " | 7 | " | " | " | " |
| | | ШТ | | " | " | | | " | " | " |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | РУБ. | | 257 | " | " | | " |
| | | | | РУБ. | | | | " | | " |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | | РУБ. | | 257 | " | " | | " |
| | | ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - | | РУБ. | | 3 | " | " | | " |
| | | ТАРА И УПАКОВКА - | | РУБ. | | 3 | " | " | | " |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | 8 | " | " | | " |
| | | ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | 3 | " | " | | " |
| | | КОМПЛЕКТАЦИЯ - | | РУБ. | | 2 | " | " | | " |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | | РУБ. | | 276 | " | " | | " |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | РУБ. | | 276 | " | " | | " |
| | | РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ | | | | | | | | |
| 19 | 2405-1389 | -КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ-КСК-8 ТУ36-1753-75 | 4,00 | 2,36 | " | 9 | " | " | " | " |
| | | ШТ | | " | " | | | " | " | " |
| 20 | 24-16-49 П1-050 | -МЕТАЛЛОРУКАВ РЗ-Ц-Х20 | 4,00 | 0,22 | " | 1 | " | " | " | " |
| | | М | | " | " | | | " | " | " |
| 21 | 05-03 П8-0087 | -ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ Д=25ММ | 0,12 | 193,68 | " | 23 | " | " | " | " |
| | | 1000М | | " | " | | | " | " | " |
| 22 | С152-177 | -ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОй ИЗОЛЯЦИЕй ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОй ЖИЛОй,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:0,75 | 24,00 | 0,02 | " | 1 | " | " | " | " |
| | | М | | " | " | | | " | " | " |
| 23 | С152-166 | -ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОй ИЗОЛЯЦИЕй ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОй ЖИЛОй,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5 | 0,32 | 22,00 | " | 7 | " | " | " | " |
| | | 1000М | | " | " | | | " | " | " |
| 24 | 15-09 ТАБЛ. | -КАБЕЛЬ МАРКИ КРПТ СЕЧ.3*2,5+1*1,5ММ2 | 100,00 | 0,32 | " | 32 | " | " | " | " |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4-005 К=1,2 | М | | - | - | | | - | - | - |
| 25 | НОМ-РА ЗАВОДА ГМА | -УСТРОЙСТВО ОТБОРНОЕ ШТ | 12,00 | 2,53 - | - | 30 | - | - - | - - | - - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | | РУБ. | | | 103 | - | - | | - |
| | | | - РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 103 | - | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | | 9 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 112 | - | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | | РУБ. | | | 112 | - | - | | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | | РУБ. | | | 541 | 90 | 29 | | 149 |
| | | | - РУБ. | | | | | - 7 | | - 9 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | | РУБ. | | | 257 | - | - | | - |
| | ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - | | РУБ. | | | 3 | - | - | | - |
| | ТАРА И УПАКОВКА - | | РУБ. | | | 3 | - | - | | - |
| | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | | 8 | - | - | | - |
| | ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | | 3 | - | - | | - |
| | КОМПЛЕКТАЦИЯ - | | РУБ. | | | 2 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | | РУБ. | | | 276 | - | - | | - |
| | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 284 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | | 75 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 5 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | | - | 11 | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | | 28 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 387 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 163 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | | - | 108 | - | | - |
| | ИТОГО ПО СМЕТЕ | | РУБ. | | | 663 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 163 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | | - | 108 | - | | - |

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-24

К типовому проекту вспомогательного корпуса автотранспортного предприятия на 300 грузовых автомобилей

на защитные и предупредительные средства по технике безопасности

Основание: Ал. ЛО.ЭМ
Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,I5 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования 0,I5 тыс.руб.
б) монтажных работ тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I автомобиль 0,5I руб.
I м2 общей площади здания руб.
I м3 объема здания руб.

| №№ пп | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоим.единицы,руб. Всего | в т.ч. основной зарплаты | Эксп. машин в т.ч. зарплаты | Общая стоимость,руб. Всего | в т.ч. основной зарплаты | Эксп. машин в т.ч. зарплаты | Затраты труда рабочих,чел-ч не занятых обслуж.машин | Обслуживающ.машины На един. | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | | II |
| | | Раздел I. Оборудование | | | | | | | | | | |
| I | СБ57 ВНИИ ПРОЕКТ ЭЛЕКТРО МОНТАЖ КЦ8 П26 | Плакаты предупредительные и запрещающие по технике безопасности шт | 4,00 | 0,93 | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
| 2 | I503-II03I | Штанги изолирующие в комплекте с переносным заземлением для распредустройств ШЗП-I0У1 ТУI6-538.232-74 шт | I,00 | I2,00 | - | - | I2 | - | - | - | - | - |
| 3 | I7-0I ДОП П04-I44 | Указатель высокого напряжения УВН-I0 шт | I,00 | 3,80 | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
| 4 | I70I-4080 | Клещи электроизмерительные Ц90 шт | I,00 | 26,70 | - | - | 27 | - | - | - | - | - |
| 5 | I7-0I ДОП.I П04-I42 | Указатель низкого напряжения УН-I шт | I,00 | 2,35 | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 6 | 24-05 Ш-I33 СПРАВ.6 К=I,I22 | Заземление защитное переносное ПЗН-2 шт | 2,00 | I0,66 | - | - | 2I | - | - | - | - | - |
| 7 | 05-I8 П8-267 | Перчатки резиновые технические ГОСТ 20010-74 пара | 2,00 | 0,68 | - | - | I | - | - | - | - | - |
| 8 | КАТАЛОГ ЗАЩИТНЫХ СРЕДСТВ | Боты диэлектрические пара | I,00 | 4,80 | - | - | 5 | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ДЛЯ МОНТАЖНЫХ БРИГАД СХТ СТР193 | | | | | | | | | |
| 9 | ТО ЖЕ СТР192 | -ГАЛОШИ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРА | 1,00 | 1,05 | - | 1 | - | - | - | - |
| 10 | ТО ЖЕ СТР133 | -ПРОТИВОГАЗ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ШТ | 2,00 | 6,44 | - | 13 | - | - | - | - |
| 11 | ТО ЖЕ СТР.155 | -ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ ШТ | 2,00 | 0,98 | - | 2 | - | - | - | - |
| 12 | 05-18 П4-37 | -ДОРОЖКА РЕЗИНОВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ КГ | 20,00 | 0,56 | - | 11 | - | - | - | - |
| 13 | 2402-3005 | -ОГНЕТУШИТЕЛЬ УГЛЕКИСЛОТНЫЙ РУЧНОЙ /НАСТЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ/ =ОУ-5 ШТ | 2,00 | 8,65 | - | 17 | - | - | - | - |
| 14 | 24-18-29 Ч1 П.04-062 | -НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ИН-3 КОМПЛ. | 1,00 | 30,00 | - | 30 | - | - | - | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | РУБ. | | | 150 | - | - | | - |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | | РУБ. | | | 150 | - | - | | - |
| | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | | 4 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | | РУБ. | | | 154 | - | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | РУБ. | | | 154 | - | - | | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | | РУБ. | | | 150 | - | - | | - |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | | РУБ. | | | 150 | - | - | | - |
| | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | | 4 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | | РУБ. | | | 154 | - | - | | - |
| | ИТОГО ПО СМЕТЕ | | РУБ. | | | 154 | - | - | | - |

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-25

К типовому проекту вспомогательного корпуса автотранспортного предприятия на 300 грузовых автомобилей на приобретение и монтаж комплектной трансформаторной подстанции

Основание: Ал. ЛО.ЭМ I
Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 3,3I тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования 3.I2 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,I9 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I автомобиль II,04 руб.
I м2 общей площади здания 0,I руб.
I м3 объема здания 0,02 руб.

| №№ пп | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоим.единицы,руб. Всего / основной зарплаты | Стоим.единицы,руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты | Общая стоимость,руб. Всего | Общая стоимость,руб. Основной зарплаты | Общая стоимость,руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты | Затраты труда рабочих, чел-ч не занятых обслуж.машин. Обслуживающ. машины На един. | Затраты труда рабочих, чел-ч не занятых обслуж.машин. Обслуживающ. машины Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II |
| | | Раздел I. Монтажные работы | | | | | | | | |
| I | Ц8-62-2 | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса, т до 3 шт | I,00 | 42,00 / I9,50 | II,60 / 4,50 | 42 | 20 | I2 / 5 | 40,00 / 5,80 | 40 / 6 |
| 2 | Ц8-90-I | Шкаф высокого напряжения КТП шт | I,00 | 6,I8 / 3,77 | 2,2I / I,I5 | 6 | 4 | 2 / I | 7,00 / I,48 | 7 / I |
| 3 | Ц8-90-2 | Шкаф низковольтный РУ КТП шт | 2,00 | II,80 / 6,9I | 4,50 / 2,3I | 24 | I4 | 9 / 5 | I2,00 / 2,98 | 24 / 6 |
| 4 | Ц8-90-4 | Установка автоматов в шкафах низковольтного РУ КТП.ТОК Л ДО I000 шт | 8,00 | 6,46 / 3,24 | 0,98 / 0,54 | 52 | 26 | 8 / 4 | 6,00 / 0,70 | 48 / 6 |
| | | Итого прямые затраты по разделу I руб. | | | | I24 | 64 | 3I | | II9 |
| | | руб. | | | | | | I5 | | I9 |
| | | В том числе: | | | | | | | | |
| | | Стоимость монтажных работ руб. | | | | I24 | - | - | | - |
| | | Накладные расходы руб. | | | | 55 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость в н.р. чел-ч | | | | - | - | - | | 5 |
| | | Сметная заработная плата в н.р. руб. | | | | - | I0 | - | | - |
| | | Плановые накопления руб. | | | | I5 | - | - | | - |
| | | Всего, стоимость монтажных работ руб. | | | | I94 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость чел-ч | | | | - | - | - | | I43 |
| | | Сметная заработная плата руб. | | | | - | 89 | - | | - |
| | | Итого по разделу I руб. | | | | I94 | - | - | | - |
| | | Нормативная трудоемкость чел-ч | | | | - | - | - | - | I43 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА = | РУБ. | | | = | 89 | = | | = |
| | | РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ | | | | | | | | |
| 5 | 1505-1009 | =ТРАНСФОРМАТОР ТРЕХФАЗНЫЙ ДВУХОБМОТОЧНЫЙ=ТМФ-250/10 У1 | 1,00 | 1020,00 | = | 1020 | = | = | = | = |
| | | ШТ | | = | = | | | = | = | = |
| 6 | 1505-10001 | =ШКАФ ВВОДНОЙ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ ШВВ-3 | 1,00 | 670,00 | = | 670 | = | = | = | = |
| | П.1 | ШТ | | = | = | | | = | = | = |
| 7 | 15-05 ДОП.54 П.10132-1 | =ШКАФ ВВОДНОЙ НИЗКОВОЛЬТНЫЙ ШВН-1 | 1,00 | 650,00 | = | 650 | = | = | = | = |
| | | ШТ | | = | = | | | = | = | = |
| 8 | 15-05 ДОП.54 П.1032-4 | =ШКАФ ЛИНЕЙНЫЙ НИЗКОВОЛЬТНЫЙ ШЛН-1 | 1,00 | 530,00 | = | 530 | = | = | = | = |
| | | ШТ | | = | = | | | = | = | = |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 2870 | = | = | | = |
| | | | РУБ. | | | | | = | | = |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ = | РУБ. | | | 2870 | = | = | | = |
| | | ТАРА И УПАКОВКА = | РУБ. | | | 43 | = | = | | = |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ = | РУБ. | | | 87 | = | = | | = |
| | | ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ = | РУБ. | | | 90 | = | = | | = |
| | | КОМПЛЕКТАЦИЯ = | РУБ. | | | 28 | = | = | | = |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ = | РУБ. | | | 3118 | = | = | | = |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 3118 | = | = | | = |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 2994 | 64 | 31 | | 119 |
| | | | РУБ. | | | | | 15 | | 19 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ = | РУБ. | | | 2870 | = | = | | = |
| | | ТАРА И УПАКОВКА = | РУБ. | | | 43 | = | = | | = |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ = | РУБ. | | | 87 | = | = | | = |
| | | ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ = | РУБ. | | | 90 | = | = | | = |
| | | КОМПЛЕКТАЦИЯ = | РУБ. | | | 28 | = | = | | = |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ = | РУБ. | | | 3118 | = | = | | = |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ = | РУБ. | | | 124 | = | = | | = |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ = | РУБ. | | | 55 | = | = | | = |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В НРЗП = | ЧЕЛ.-Ч | | | = | = | = | | 5 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В НРЗП = | РУБ. | | | = | 10 | = | | = |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ = | РУБ. | | | 15 | = | = | | = |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ = | РУБ. | | | 194 | = | = | | = |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ = | ЧЕЛ.-Ч | | | = | = | = | | 143 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА = | РУБ. | | | = | 89 | = | | = |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 3312 | = | = | | = |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ = | ЧЕЛ.-Ч | | | = | = | = | | 143 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА = | РУБ. | | | = | 89 | = | | = |

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-26

К типовому проекту вспомогательного корпуса автотранспортного предприятия на 300 грузовых автомобилей

на приобретение и монтаж электрооборудования ворот подъемно-складчатых

Основание: Серия I.435.9-25
ВПС 3.6х3.6
Составлена в ценах I984 г.

| | |
|---|---|
| Сметная стоимость | 0,68 тыс.руб. |
| в том числе: | |
| а) оборудования | 0,I2 тыс.руб. |
| б) монтажных работ | 0,56 тыс.руб. |
| Нормативная условно-чистая продукция | тыс.руб. |
| Показатели по смете | |
| Стоимость на: | |
| I автомобиль | 2,27 руб. |
| I м2 общей площади здания | 0,29 руб. |
| I м3 объема здания | 0,04 руб. |

| №№ пп | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоим.единицы,руб. Всего / основной зарплаты | Стоим.единицы,руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты | Общая стоимость,руб. Всего / основной зарплаты | Общая стоимость,руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты | Затраты труда рабочих, чел-ч не занятых обслуж.машин / Обслуживающ.машины На един. | Затраты труда рабочих, чел-ч не занятых обслуж.машин / Обслуживающ.машины Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 / 8 | 9 | I0 | II |
| | | Раздел I. Монтажные работы | | | | | | | |
| I | Ц8-573_7 | Установка шкафа управления ШУ шт | 4,00 | I,20<br>0,68 | 0,26<br>0,08 | 5 / 3 | I<br>- | I,00<br>0,I0 | 4<br>- |
| 2 | ЦСЦШБ ТПЭП П.6I4 К=I,05 | Подготовка к включению шкафа управления ШУ 540I-0382А шт | 4,00 | 4,7I<br>2,78 | -<br>- | I9 / II | -<br>- | 4,45<br>- | I8<br>- |
| 3 | Ц8-539-7 | Выключатель путевой или конечный контактный малогабаритный или микропереключатель на металлическом основании шт | 20,00 | 0,86<br>0,37 | -<br>- | I7 / 7 | -<br>- | 0,60<br>- | I2<br>- |
| 4 | ЦII-582-2 | Коробка соединительная, тип КСК количество зажимов до I6 шт | 4,00 | I,04<br>0,77 | 0,04<br>0,0I | 4 / 3 | -<br>- | I,00<br>0,0I | 4<br>- |
| 5 | Ц8-545-3 | Светофор на конструкции на стене колонне или балке количество ламп до 3 шт | 4,00 | 2,05<br>0,73 | 0,05<br>0,0I | 8 / 3 | -<br>- | I,00<br>0,0I | 4<br>- |
| 6 | Ц8-84-I | Аппарат, количество подключаемых концов до 2 шт | 4,00 | 0,38<br>0,33 | 0,0I<br>- | 2 / I | -<br>- | I,00<br>- | 4<br>- |
| 7 | Ц8-4I6-I | Кабель сеч.до I0 кв.мм по конструкциям I00 м | 0,20 | 37,50<br>II,I0 | 23,00<br>7,32 | 8 / 2 | 4<br>I | 20,00<br>9,44 | 4<br>2 |
| 8 | Ц8-408-I | Рукав металлический диаметром до 78 мм по стальным конструкциям I00 м | I,60 | 32,00<br>9,26 | 7,54<br>2,28 | 5I / I5 | I2<br>4 | I6,00<br>2,94 | 26<br>5 |
| 9 | Ц8-409-I | Затягивание проводов в трубы | I,60 | 4,88 | 2,33 | 8 / 4 | 4 | 4,00 | 6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 2,5ММ2 | | 2,36 | 0,71 | | | 1 | 0,92 | 1 |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 10 | Ц8-409-11 | -ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО 2,5ММ2 | 4,00 | 1,21 | - | 5 | 5 | - | 2,00 | 8 |
| | | 100М | | 1,14 | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 127 | 54 | 21 | | 90 |
| | | | РУБ. | | | | | 6 | | 8 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 127 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 46 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 3 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 7 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 15 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 188 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 101 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 67 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 188 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 101 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 67 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ | | | | | | | | |
| 11 | СцшБ ТПЭП П644 К=1,06 | -ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ТИПА ШУ5401-0382Д | 1,00 | 80,67 | - | 81 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 12 | 1504-9076 | -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ СЕРИИ ВПК-2000,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,НАПРЯЖЕНИЕ-ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК ДО 660В,ПОСТОЯННЫЙ ТОК ДО 440В,50-60ГЦ-ВПК-2110У2 ТУ 16-526.433-78 | 20,00 | 1,30 | - | 36 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 117 | - | - | | - |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 117 | - | - | | - |
| | | ТАРА И УПАКОВКА - | РУБ. | | | 2 | - | - | | - |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 3 | - | - | | - |
| | | ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | КОМПЛЕКТАЦИЯ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 124 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 124 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ | | | | | | | | |
| 13 | 1507-5113 | -СВЕТОФОР СИГНАЛЬНЫЙ=СС-2У2 | 4,00 | 28,56 | - | 114 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 14 | 1507-5108 | -ПОСТ СИГНАЛЬНЫЙ=ПС-2У2 | 4,00 | 43,28 | - | 173 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 15 | 2405-1390 | -КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ-КСК-16 ТУ36-1753-75 | 4,00 | 3,70 | - | 15 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 16 | 15-00 ТАБЛ, 3038 К=1,3 | -КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ-660В СЕЧ.4,2,5Х8ММ | 20,00 | 0,26 | - | 5 | - | - | - | - |
| | | М | | - | - | | | - | - | - |
| 17 | С152-166 | -ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5 | 0,56 | 22,00 | - | 12 | - | - | - | - |
| | | 1000М | | - | - | | | - | - | - |
| 18 | 24-16-49 П1-062 | -МЕТАЛЛОРУКАВ РЗ-Ц-Х-3-18 | 136,00 | 0,17 | - | 23 | - | - | - | - |
| | | М | | - | - | | | - | - | - |
| 19 | 24-16-49 П1-064 | -ТО ЖЕ,РЗ-Ц-Х-3-22 | 12,00 | 0,23 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | М | | - | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | РУБ. | | | 345 | - | - | | - |
| | | | ---- | | | | | --- | | --- |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 345 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 27 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 372 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | РУБ. | | | 372 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 589 | 54 | 21 | | 90 |
| | | | ---- | | | | | --- | | --- |
| | | | РУБ. | | | | | 6 | | 3 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 117 | - | - | | - |
| | | ТАРА И УПАКОВКА - | РУБ. | | | 2 | - | - | | - |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 3 | - | - | | - |
| | | ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | КОМПЛЕКТАЦИЯ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 124 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 472 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 46 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 7 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 42 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 560 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 101 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 67 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 684 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 101 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 67 | - | | - |

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-27

К типовому проекту вспомогательного корпуса автотранспортного предприятия на 300 грузовых автомобилей

на приобретение инструментов, инвентаря и приспособлений

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 0,83 тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I автомобиль 2,76 руб.
I м2 общей площади здания – руб.
I м3 объема здания 0,06 руб.

| №№ пп | № укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм, СНиП и др. | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество единицы измерения | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | в том числе | | Всего | в том числе | | Нормативной условно-чистой продукции |
| | | | | | | основная заработная плата | эксплуатация машин в т.ч. з/пл. | | основной заработной платы | эксплуатация машин в т.ч. з/пл. | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
| I | Укрупнен. показатели | Стоимость производственного инструмента и приспособлений 20хI,06 | рабочих | 26 | 2I,20 | – | – | 55I | – | – | – |
| 2 | –"– | Стоимость хозяйственного инвентаря | работающих | 28 | I0 | – | – | 280 | – | – | – |
| | | Всего по смете: | | | | | | 83I | | | |

т.п. 503-1-65.87 Ал. IX

# В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту вспомогательного корпуса автотранспортного предприятия на 300 грузовых автомобилей

| Ресурсы | Количество |
|---|---|
| I | 2 |
| Общестроительные работы | |
| Затраты труда, чел.час | 22837 |
| Сметная заработная плата, руб. | I5967 |
| Строительные машины, руб. | 4097 |
| Общестроительные работы подземного хозяйства | |
| Затраты труда, чел.час | 2087 |
| Сметная заработная плата, руб. | I385 |
| Строительные машины, руб. | 343 |
| Санитарно-технические работы | |
| Затраты труда, чел.час | 6474 |
| Сметная заработная плата, руб. | 4527 |
| Строительные машины, руб. | 343 |
| Монтажные работы технологические трубопроводы | |
| Затраты труда, чел.час | 2469 |
| Сметная заработная плата, руб. | I5II |
| Строительные машины, руб. | I29 |
| Технологическое оборудование | |
| Затраты труда, чел.час | I547 |
| Сметная заработная плата, руб. | 943 |
| Строительные машины, руб. | II7 |
| I | 2 |
| Электроосвещение | |
| Затраты труда, чел-час. | 2I44 |
| Сметная заработная плата, руб. | I40I |
| Строительные машины, руб. | 808 |
| Силовое электрооборудование | |
| Затраты труда, чел.час. | I625 |
| Сметная заработная плата, руб. | I084 |
| Строительные машины, руб. | 3I2 |
| Автоматика | |
| Затраты труда, чел.час | II73 |
| Сметная заработная плата, руб. | 768 |
| Строительные машины, руб. | I80 |
| Электрооборудование КТП | |
| Затраты труда, чел.час | I43 |
| Сметная заработная плата, руб. | 89 |
| Строительные машины, руб. | 3I |
| Электрооборудование ворот подъемно-складчатых | |
| Затраты труда, чел.час. | I0I |
| Сметная заработная плата, руб. | 67 |
| Строительные машины, руб. | 2I |
| Электрооборудование воздушно-тепловых завес | |
| Затраты труда, чел.час | I63 |
| Сметная заработная плата, руб. | I08 |
| Строительные машины, руб. | 29 |

| I | 2 |
|---|---|
| Прочие работы<br>Связь и сигнализация | |
| Затраты труда, чел.час | 6I4 |
| Сметная заработная плата, руб. | 396 |
| Строительные машины, руб. | 43 |
| Всего | |
| Затраты труда, чел.час | 4I377 (35772) |
| Сметная заработная плата, руб. | 28246 |
| Строительные машины, руб. | 6453 |

Примечание: В скобках указана трудоемкость из прямых затрат основных рабочих

gost.e-ecolog.ru