ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
816-2-47.90

Механизированная мойка грузовых автомобилей, тракторов и комбайнов на 11620 воздействий в год

Альбом 5

С. С М Е Т Ы

24335-05
ЦЕНА 10-03

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва, А-445, Смольная ул., 22

Сдано в печать III 1991 года

Заказ № 1863 Тираж 80 экз.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
816-2-47.90

24335-05

Механизированная мойка грузовых автомобилей, тракторов и комбайнов на II620 воздействий в год

Альбом 5

С. С М Е Т Ы

Стоимость	
Общая	I00,83 тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	72,40 тыс.руб.
I куб.м.здания	24,I0 руб.
I кв.м.рабочей площади	I8I,00 руб.

Разработан
проектным институтом
"Гипропромсельстрой"

Утвержден Главагропромнаучпроектом при Государственной комиссии Совета Министров СССР по продовольствию и закупкам письмо от 28.05.I990 г. № 070-2I-2I/429
Введен в действие институтом "Гипропромсельстрой" приказ от 04.06.I990г. № 56

Главный инженер института С.А.Шестернев

Главный инженер проекта Р.С.Нахметдинов

© ЦИТП Госстроя СССР, 1990

СОДЕРЖАНИЕ

Наименование проектных материалов	№№ страниц	Примечание
1	2	3
Пояснительная записка	3	
Объектная смета № I – Механизированная мойка грузовых автомобилей, тракторов и комбайнов	4-5	
Локальная смета № I-I – Общестроительные работы	6-33	
Локальная смета № I-2 – Подземное хозяйство	34-38	
Локальная смета № I-3 – Водопровод хозяйственно-питьевой, производственный	39-41	
Локальная смета № I-4 – Бытовая канализация	42-44	
Локальная смета № I-5 – Ливневая канализация	45-46	
Локальная смета № I-6 – Горячее водоснабжение	47-48	
Локальная смета № I-7 – Производственная канализация	49-50	
Локальная смета № I-8 – Отопление	51-55	
Локальная смета № I-9 – Теплоснабжение	56-62	
Локальная смета № I-I0 – Вентиляция	63-72	
Локальная смета № I-II – Индивидуальный тепловой пункт	73-80	
Локальная смета № I-I2 – Электроосвещение	81-85	
Локальная смета № I-I3 – Силовое электрооборудование	86-95	
Локальная смета № I-I4 – Автоматизация	96-100	
Локальная смета № I-I5 – Связь	101-104	
Локальная смета № I-I6 – Электрооборудование ворот	105-108	
Локальная смета № I-I7 – Электрооборудование воздушно-тепловых завес	109-114	
Локальная смета № I-I8 – Технологическое оборудование	115-116	
Локальная смета № I-I9 – Технологические трубопроводы пароснабжения	117-121	
Локальная смета № I-20 – Технологические трубопроводы снабжения сжатым воздухом	122-126	
Локальная смета № I-2I – Монтаж механизма открывания ворот	127	
Локальная смета № I-22 – Приобретение инструментов, инвентаря, приспособлений	128	
Локальная смета № I-23 – Гардеробное оборудование	129	
Ведомость потребности в производственных ресурсах	(130)	

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к типовому рабочему проекту составлена в соответствии с инструкцией по типовому проектированию СН 227-82, утвержденной постановлением Госстроя СССР № 141 от 18 мая 1982 года.

Сметная стоимость определена на основании объемов и расценок, составленных в ценах и нормах, введенных в действие с 1 января 1984 года.

Основными нормативными документами при составлении смет принимались:

сборники Единых районных единичных расценок в ценах и нормах 1984г. (ЕРЕР-84) для первого территориального базисного района (подрайон Iа) Московской области;

сборники расценок на монтаж оборудования;

прейскуранты оптовых цен на машины и оборудование, введенных в действие с 1 января 1982 года;

сборники единых расценок на строительные работы для строек Московской области издания 1983 года, утвержденные распоряжением исполкома Мособлсовета от 1.04.83 года № 376р;

сборники сметных цен на местные строительные материалы издания 1983 года, утвержденные распоряжением исполкома Мособлсовета от 7.01.83 года № 22р.

Потребность всех ресурсов в сметах исчислена по строительным нормам и правилам (СНиП) части IУ.

В сметах приняты следующие начисления:

Накладные расходы

на строительные работы	- 16,5%
на монтаж металлоконструкций	- 8,6%
на внутренние санитарно-технические работы	- 13,3%
на монтажные работы в размерах, согласно постановлению Совета Министров СССР от 28.03.83г. № 249	
Плановые накопления	- 8%

На стоимость оборудования приняты следующие начисления:

транспортные расходы	- 3%
заготовительно-складские расходы	- 1,2%
комплектация оборудования, кабельных и других изделий	- 0,7%
комплектация арматура приборов и средств автоматизации	- 1%

Главный инженер проекта Р.С.Нахметдинов

Составил начальник группы С.Л.Альбицкая

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту механизированной мойки грузовых автомобилей, тракторов и комбайнов

Сметная стоимость 100,83 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 11,08 тыс.чел.ч.
Трудозатраты построечные 9,64 тыс.чел.ч.
Сметная заработная плата 7,42 тыс.руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости 3004 м3 строительного объема

Составлена в ценах 1984г.

№№ пп	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Нормативная условно-чистая продукция, тыс.руб.	Нормативная трудоемкость, тыс.чел.ч.	Сметная заработная плата, тыс.руб.	Показатели единичной стоимости
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I-I	Общестроительные работы	50,33	-	-	-	50,33	-	7,34	4,95	I6,75
2	I-2	Подземное хозяйство	5,42	-	-	-	5,42	-	0,79	0,54	I,80
3	I-3	Водопровод хозяйственно-питьевой, производственный	0,56	-	-	-	0,56	-	0,I8	0,I2	0,I9
4	I-4	Бытовая канализация	0,26	-	-	-	0,26	-	0,08	0,05	0,09
5	I-5	Ливневая канализация	0,04	-	-	-	0,04	-	0,03	0,0I	0,0I
6	I-6	Горячее водоснабжение	0,06	-	-	-	0,06	-	0,0I	0,0I	0,02
7	I-7	Производственная канализация	0,I3	-	-	-	0,I3	-	0,04	0,02	0,04
8	I-8	Отопление	I,20	-	-	-	I,20	-	0,20	0,I4	0,66
9	I-9	Теплоснабжение	0,88	0,0I	0,3I	-	I,20	-	0,25	0,I7	0,30
I0	I-I0	Вентиляция	5,84	0,0I	-	-	5,85	-	0,57	0,4I	I,95
II	I-II	Индивидуальный тепловой пункт	I,78	0,30	-	-	2,08	-	0,35	0,24	0,69
I2	I-I2	Электроосвещение	-	2,06	-	-	2,06	-	0,2I	0,I4	0,69
I3	I-I3	Силовое электрооборудование	-	0,50	0,36	-	0,86	-	0,I8	0,II	0,I7
I4	I-I4	Автоматизация	-	0,I8	I,94	-	2,I2	-	0,I2	0,07	0,06
I5	I-I5	Связь	-	0,02	0,03	-	0,05	-	0,0I	-	0,0I
I6	I-I6	Электрооборудование ворот	-	0,33	0,22	-	0,55	-	0,08	0,02	0,II
I7	I-I7	Электрооборудование воздушно-тепловых завес	-	0,I9	0,23	-	0,42	-	0,09	0,06	0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	I-I8	Технологическое оборудование	0,29	0,55	24,73	-	25,57	-	0,36	0,24	0,28
19	I-I9	Технологические трубопроводы пароснабжения	0,I5	0,38	-	-	0,53	-	0,I5	0,09	0,I8
20	I-20	Технологические трубопроводы снабжения сжатым воздухом	-	0,I5	0,05	-	0,20	-	0,04	0,03	0,05
2I	I-2I	Монтаж механизма для открывания ворот	-	-	0,3I	-	0,3I	-	-	-	-
22	I-22	Приобретение инструментов, инвентаря, приспособлений	-	-	0,04	0,02	0,06	-	-	-	-
23	I-23	Гардеробное оборудование	-	-	0,I9	-	0,I9	-	-	-	-
		Итого:	67,72	4,68	28,4I	0,02	I00,83	-	II,08	7,42	24,I0

Сметная стоимость прогрессивных видов СМР I7,2I тыс.руб.

Удельный вес прогрессивных видов СМР 23,8%

Главный инженер института С.А.Шестернев

Главный инженер проекта Р.С.Нажметдинов

Начальник сметного отдела Ю.С.Кошелев

Составил начальник группы С.Л.Альбицкая

Проверил главный специалист Т.А.Феоктистова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I

к типовому проекту механизированной мойки грузовых автомобилей, тракторов и комбайнов на общестроительные работы

Основание: чертежи АСI423

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 50,33 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 7338 чел.-ч.
Трудозатраты построечные 62I8 чел.-ч.
Сметная заработная плата 4,95 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб. всего / основной зарплаты	Стоим.единицы,руб. экспл.машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. всего / основной зарплаты	Общая стоимость, руб. экспл.машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуж.машин обслуживающ.машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуж.машин обслуживающ.машины всего
I	2	3	4	5	6	7 / 8	9	I0	II
		Раздел I. Земляные работы							
I	ЕI-II28 ЭСН II6-I	Планировка площадей, верха и откосов земляных сооружений механизированным способом грунт I группы I00 м2	4,00	0,30 / -	0,30 / 0,09	I / -	I / -	- / 0,I3	- / I
2	ЕI-I607 ЭСН 29-I	Разработка грунта бульдозерами мощностью до 59 квт (80 л.с.) с перемещением до I0 м грунт I группы I000м3	0,06	36,30 / -	36,30 / I2,20	2 / -	2 / I	- / I7,57	- / I
3	ЕI-I6I4 ЭСН 29-8 К=4	Добавляется на перемещение до 50 м I000м3	0,06	II9,20 / -	II9,20 / 40,00	7 / -	7 / 2	- / 57,60	- / 3
4	ЕI-I59I ЭСН 22-I3	Погрузка растительного грунта экскаватором емк.0,5 м3 I000м3	0,06	I44,00 / 6,4I	I37,39 / 56,I0	9 / -	8 / 3	I3,00 / 80,78	I / 5
5	С3I0-I	Перевозка до I км т	78,00	0,29 / 0,06	- / -	23 / 5	- / -	0,09 / -	7 / -
6	ЕI-I603 ЭСН 25-I	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами грунт I группы I000м3	0,06	II,50 / I,30	I0,06 / 3,I2	I / -	- / -	2,63 / 4,49	- / -
7	ЕI-I550 ЭСН II-I4	Разработка грунта экскаваторами на гусеничном и колесном ходу с ковшом вместимостью 0,5 м3 в отвал	0,9I	I45,00 / 6,53	I38,47 / 56,70	I32 / 6	I26 / 52	I3,20 / 8I,65	I2 / 74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГРУНТ 2 ГРУППЫ								
		1000М3								
8	Е1-936	-ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С	0,28	121,20	-	35	35	-	220,80	63
	ЭСН	ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В ТРАНШЕЯХ								
	78-2	РАЗРАБОТАННЫХ		121,20	-			-	-	-
	Т,Ч,	МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ								
	П,3,67	100М3								
	К=1,2									
9	Е1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В	0,43	74,50	-	32	32	-	154,00	66
	ЭСН	ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ								
	80-3	КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И		74,50	-			-	-	-
		КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М								
		ГРУНТ 2 ГРУППЫ								
		100М3								
10	Е1-1634	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ	0,59	20,30	20,30	12	-	12	-	-
	ЭСН	БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59								
	31-2	КВТ /80 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ		-	6,82			4	9,82	6
		ГРУНТА ДО 5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ								
		1000М3								
11	Е1-1645	-ДОБАВЛЯЕТСЯ НА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ДО	0,59	34,80	34,80	21	-	21	-	-
	ЭСН	20М								
	31-13	1000М3		-	11,70			7	16,85	10
	К=3									
12	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ	1,42	46,00	-	65	65	-	99,30	141
	ЭСН	КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2								
	81-2	ГРУППЫ		46,00	-			-	-	-
		100М3								
13	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	5,92	9,69	3,49	57	37	21	11,20	66
	ЭСН	ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ								
	118-10	:ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП		6,20	2,29			14	3,30	20
		100М3								
14	Е1-1591	-ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА	0,24	144,00	137,39	35	2	34	13,00	3
	ЭСН	ЭКСКАВАТОРОМ ЕМК 0,5М3 В								
	22-13	АВТОСАМОСВАЛЫ		6,41	56,10			14	80,78	20
		1000М3								
15	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	436,00	0,29	-	126	26	-	0,09	39
		Т								
				0,06	-			-	-	-
16	Е1-1604	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ	0,24	14,20	12,34	3	-	3	3,23	1
	ЭСН	ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ								
	25-2	СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ		1,59	3,81			1	5,49	1
		1000М3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			561	208	235		399
			РУБ.					98		141
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			561	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			92	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	17	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			51	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			704	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		548
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	323	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			704	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		548
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	323	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
17	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ	7,00	27,40	0,28	192	5	2	1,37	10
	ЭСН1-1	ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50								
		М3		0,70	0,08			1	0,10	1
18	Е8-11	-УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНЫХ	5,10	13,40	0,37	68	2	2	0,89	5
	ЭСН3-2	ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ								
		М3		0,45	0,11			1	0,14	1
19	Е6-20	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ	45,00	33,33	0,76	1500	70	34	2,86	129
	ЭСН1-20	ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ И								
		НАБЕТОНОК ИЗ БЕТОНА В-15		1,55	0,23			10	0,30	13
	СЦМ1-3	М3								
	СЦМ1-3									
	СЦМ1-5									
		ЦЕНА(31,7+(27,4-25,8)Х1,02								
20	Е6-5	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	6,85	38,90	0,59	266	25	4	6,66	46
	ЭСН1-5	ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200								
		ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 3М3		3,63	0,18			1	0,23	2
		М3								
21	Е6-6	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	36,76	37,20	1,29	1367	103	47	5,17	190
	ЭСН1-6	ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200								
		ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 5М3		2,79	0,39			14	0,50	18
		М3								
22	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,85	270,00	-	230	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
23	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,01	441,00	1,40	4	1	-	210,00	2
	ЭСН9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ								
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
24	Е6-85	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,05	329,00	1,30	16	1	-	21,10	1
	ЭСН9-9	ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ								
		Т		12,40	0,39			-	0,50	-
25	СЦМ	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ	0,06	178,00	-	11	-	-	-	-
	ТАБЛ3-1	ДЕТАЛЕЙ								
	П18	ТН		-	-			-	-	-
26	Е8-17	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	0,38	236,00	4,37	90	4	1	19,70	7
	ЭСН4-3	СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ								
		ОКЛЕЕЧНАЯ В 2СЛОЯ, ТОЛЕМ		10,80	1,31			-	1,69	1
		100М2								
27	Е8-13	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	0,16	86,50	1,50	14	3	-	38,10	6
	ЭСН4-1	СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ,								
		ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИАКИМ СТЕКЛОМ		19,60	0,45			-	0,58	-
		100М2								
28	Е7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО	4,00	0,29	0,15	1	-	-	0,13	1
	ЭСН	0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ								
	38-10-1,8	МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И		0,08	0,06			-	0,08	-
		ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М								
		ШТ								
29	СЦМ	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ	0,15	64,40	-	10	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9-92	ПЕРЕМЫЧЕК ДЛИНОЙ ДО 3М,ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3,БЕТОН В-15		-	-			-	-	-
		М3								
30	СЦМ ТАБ,3-1 П3	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	3,44	0,25	-	1	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
31	СЦМ ТАБ3-1 П,6	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	1,28	0,32	-	1	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
32	Е7-15 ЭСН1-15	-УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М	9,00	6,50	2,68	59	24	24	4,51	41
		ШТ		2,71	0,96			9	1,24	11
33	СЦМ П2-2	-СТОИМОСТЬ РАСТВОРА ЦЕМЕНТНОГО М50	0,04	21,90	-	1	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
34	СЦМ 9-352 ТЕХ,ЧАСТЬ ТАБЛ3,3	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ,ДЛИНОЙ ДО 6М,ИЗ БЕТОНА В25,МАССОЙ ДО 5ТН	4,50	69,14	-	311	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:67,5+0,82Х2								
35	СЦМ ТАБЛ,3-1 П3	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	0,21	250,00	-	53	-	-	-	-
		ТН		-	-			-	-	-
36	ТОЖЕ П,1	-ТОЖЕ,КЛАССА А3В	0,31	229,00	-	71	-	-	-	-
		ТН		-	-			-	-	-
37	ТОЖЕ П,6	-ТОЖЕ,КЛАССА ВР1	0,04	321,00	-	13	-	-	-	-
		ТН		-	-			-	-	-
38	Е8-30 ЭСН5-1	-КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ДО ОТМЕТКИ 0,00	5,20	34,20	0,81	178	11	4	4,05	21
		М3		2,21	0,24			1	0,31	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		4457	249	118		459
				РУБ.				37		49
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		4457	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		736	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		67
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	132	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		414	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		5607	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		575
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	418	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		5607	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		575
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	418	-		-

РАЗДЕЛ 3. КАРКАС

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Е7-32 ЭСН3-2	-УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ ДО 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 2Т ШТ	8,00	7,54 3,01	4,19 1,52	60	24	33 12	5,02 1,96	40 16
40	СЦМ 9-5 ТАБЛ.3,3	-СТОИМОСТЬ КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ БЕТОНА В-15,ДЛИНОЙ 6,8М,ОБЪЕМОМ ДО 1М3 М3 ЦЕНА:80,6-0,82Х2	6,40	78,96 -	- -	505	-	- -	- -	- -
41	СЦМ ТАБЛ3-1 П.1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССАА1 ТН	0,04	229,00 -	- -	9	-	- -	- -	- -
42	СЦМ ТАБЛ3-1 П3	-ТОЖЕ,КЛАССА А3 ТН	0,43	250,00 -	- -	108	-	- -	- -	- -
43	СЦМ ТАБЛ3-1 П6	-ТОЖЕ,КЛАССА ВР-1 ТН	0,03	321,00 -	- -	10	-	- -	- -	- -
44	СЦМ ТАБЛ3-1 П13	-ТОЖЕ,ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ТН	0,13	413,00 -	- -	54	-	- -	- -	- -
45	СЦМ ТАБЛ3-1 П18	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ТН	0,13	178,00 -	- -	23	-	- -	- -	- -
46	Е7-143 ЭСН10-3	-УСТАНОВКА СТРОПИЛЬНЫХ БАЛОК И ФЕРМ ПОКРЫТИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРОЛЕТОМ ДО 12М, МАССОЙ ДО 10Т ПРИ ДЛИНЕ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ДО 6М И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М ШТ	4,00	13,80 4,95	8,58 3,16	55	20	35 13	7,56 4,08	30 16
47	СЦМ 8-40	-СТОИМОСТЬ СТРОПИЛЬНЫХ БАЛОК ОБЪЕМОМ 1,8М3 ИЗ БЕТОНА В40,ДЛИНОЙ 12М,МАССОЙ ДО 5ТН М3 ЦЕНА:78,8+1,63Х2	7,20	82,06 -	- -	591	-	- -	- -	- -
48	СЦМ ТАБ,3-1 П3	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 ТН	0,21	250,00 -	- -	53	-	- -	- -	- -
49	СЦМ ТАБЛ.3-1 П1	-ТОЖЕ,КЛАССА А-4 ТН	0,76	229,00 -	- -	174	-	- -	- -	- -
50	СЦМ ТАБЛ3-1 П6	-ТОЖЕ,КЛАССА ВР1 ТН	0,13	321,00 -	- -	42	-	- -	- -	- -
51	СЦМ ТАВ3-1	-ТОЖЕ,ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ТН	0,06	413,00	-	25	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П,13			-	-			-	-	-
52	СЦМ ТАБ3-1 П13	-СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,12	413,00	-	50	-	-	-	-
		ТН		-	-			-	-	-
53	СЦМ ТАБ3-1 П,18	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,18	178,00	-	32	-	-	-	-
		ТН		-	-			-	-	-
54	Е6-16 ЭСН1-16	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ Ж/БЕТОННЫХ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ИЗ БЕТОНА М200	0,39	30,90	0,77	12	-	-	1,87	1
				1,00	0,23			-	0,30	-
		М3								
55	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,01	270,00	-	3	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
56	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,05	441,00	1,40	22	6	-	210,00	11
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.			1828	50	68		82
			РУБ.					25		32
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1828	-	-		- -
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			302	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		28
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	55	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			170	-	-		-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			2300	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		142
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	130	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.			2300	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		142
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	130	-		-
		РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ								
57	Е8-31 ЭСН5-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	308,50	33,90	0,62	10458	663	192	3,93	1212
				2,15	0,18			56	0,23	71
		М3								
58	Е8-36 ЭСН5-4	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	17,15	34,30	0,81	588	36	14	3,90	67
				2,10	0,24			4	0,31	5
		М3								
59	Е7-445 ЭСН 38-10-1,8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	45,00	0,29	0,15	13	4	7	0,13	6
				0,08	0,06			3	0,08	4
		ШТ								
60	Е7-127 ЭСН	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ	2,00	1,56	1,04	3	1	2	0,81	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9.1.1.8	МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М		0,46	0,38			1	0,49	1
		ШТ								
61	СЦМ 9-92	*СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК ДЛИНОЙ ДО 3М,ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3,ИЗ БЕТОНА В-15	1,30	64,40	-	84	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
62	СЦМ ТАБЛ3-1 П3	*СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	0,04	250,00	-	10	-	-	-	-
		ТН		-	-			-	-	-
63	СЦМ ТАБЛ.3-1 П.6	*СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	0,02	321,00	-	6	-	-	-	-
		ТН		-	-			-	-	-
64	Е7-291 ЭСН17-7	*ЭЛЕМЕНТЫ КРЕПЛЕНИЯ НАРУЖНЫХ СТЕН	0,37	342,00	-	127	8	-	34,00	13
		Т		21,30	-			-	-	-
65	Е9-94 ЭСН12-1	*УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК ИЗ ШВЕЛЛЕРОВ	1,46	30,97	14,73	45	14	22	14,85	22
		Т		9,86	5,15			8	6,64	10
	Т.Ч. ТАБЛ2 П.2 К=1,1									
	Т.Ч. П1,6 ТАБЛ1 П10 К=1,03									
66	С121-1924	*СТОИМОСТЬ БАЛОК ИЗ ШВЕЛЛЕРОВ	1,46	219,00	-	320	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
67	Е13-155 ЭСН18-8	*ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ БАЛОК ЭМАЛЬЮ ХС-717	0,42	16,20	0,14	7	1	-	2,30	1
		100М2		1,51	0,04			-	0,05	-
68	Е8-189 ЭСН22-1	*УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ КЛАДКИ И ОБЛИЦОВКИ	6,34	42,20	0,23	268	161	1	45,80	290
				25,40	0,07			-	0,09	1
		100М2ВП								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.			11929	888	238		1613

			РУБ.					72		92
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			11564	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			1909	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		175
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	342	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			1079	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			14552	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1848
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1280	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			365	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			31	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			32	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			428	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		35
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	28	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			14980	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1883
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	1308	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕКРЫТИЕ								
69	Е7-463	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	8,00	4,72	1,06	38	11	8	2,29	18
				1,39	0,38			3	0,49	4
		ШТ								
70	СЦМ 11-158 ПРИМЕЧ РАЗДЕЛ11 П26,27 ПРИЛ1	-СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ ДЛИНОЙ 5,08М,ШИРИНОЙ ДО 3М,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12СМ С НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 970КГС/М2	43,29	8,90	-	385	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
		ЦЕНА;7,81*0,2*0,89								
71	Е6-181 ЭСН16-9	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ В ПЕРЕКРЫТИИ ИЗ БЕТОНА В15	0,94	44,50	0,92	42	5	1	8,79	8
				4,94	0,28			-	0,36	-
		М3								
72	С124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,01	338,00	-	3	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
73	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,05	325,00	-	16	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
74	Е9-94 ЭСН12-1 Т,Ч, ТАБЛ2 П,2 К=1,1 Т,Ч, П1,6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК В ПЕРЕКРЫТИИ	0,18	30,97	14,73	6	2	3	14,85	3
		Т		9,86	5,15			1	6,64	1
75	С121-1959	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЯ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ОДИНОЧНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ И ДВУТАВРОВ /ГОСТ 8239-72/ 1	0,18	213,00	-	38	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
76	Е13-155 ЭСН18-8	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ БАЛОК ЭМАЛЬЮ ХС-717	0,05	16,20	0,14	1	-	-	2,30	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2		1,51	0,04			-	0,05	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			529	18	12		29
								4		5
			РУБ.							
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			485	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			81	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	13	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			46	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			612	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		38
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	32	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			44	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			50	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			662	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		42
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	36	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ПОКРЫТИЕ								
77	Е7-177 ЭСН11-1	- УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2, ПРИ МАССЕ ПОДСТРОПИЛЬНЫХ И СТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1ОТ И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	9,00	5,70 1,20	1,87 0,68	51	11	17 6	2,04 0,88	18 8
		ШТ								
78	СЦМ 8-142	-СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА С ОТВЕРСТИЕМ 400ММ,ШИРИНОЙ ДО 2М,ДЛИНОЙ 6М,СРАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 770КГС/М2	26,69	8,50 -	- -	227	-	- -	- -	- -
		М2								
79	СЦМ 8-148	-ТОЖЕ,С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМЕТРОМ 700 И 1000ММ ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ 950КГС/М2	26,69	9,85 -	- -	263	-	- -	- -	- -
		М2								
80	СЦМ 8-116	-СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА ШИРИНОЙ ДО 2М,ДЛИНОЙ 6М,ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ 630КГ/М2	26,69	6,40 -	- -	171	-	- -	- -	- -
81	СЦМ ТАБЛ3-1 П18	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,08	178,00 -	- -	14	-	- -	- -	- -
		ТН								
82	Е7-183	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ	14,00	8,02	2,88	112	23	41	2,85	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСН11-4	ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2,ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М		1,67	1,04			15	1,34	19
		ШТ								
83	СЦМ 8-121	-СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА ДЛИНОЙ 6М,ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 730КГС/М2	231,28	6,18	-	1429	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
84	СЦМ 8-152	-ТОЖЕ,РЕБРИСТЫХ ПЛИТ С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМЕТРОМ 400ММ,РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 730КГС/М2	17,79	7,73	-	138	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
85	СЦМ ТАБЛ,3-1 П13	-СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,06	413,00	-	25	-	-	-	-
		ТН		-	-			-	-	-
86	СЦМ ТАБЛ3-1 П18	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,20	178,00	-	36	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
87	Е7-199 ЭСН12-1	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1М2 ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	13,00	0,52	0,23	7	3	3	0,45	6
				0,25	0,08			1	0,10	1
		ШТ								
88	Е7-204 ЭСН12-4	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М2,ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ ИЛИ ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	5,00	1,02	0,56	5	2	3	0,59	3
				0,34	0,21			1	0,27	1
		ШТ								
89	СЦМ 8-235 ТЕХ,Ч, ТАБЛ3-3	-СТОИМОСТЬ ДОБОРНЫХ ПЛОСКИХ ПЛИТ ИЗ БЕТОНА М300	1,12	76,44	-	86	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:74,8+0,82Х2								
90	СЦМ ТАБЛ3-1 П3	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	0,06	250,00	-	15	-	-	-	-
		ТН		-	-			-	-	-
91	СЦМ ТАБЛ3-1 П,6	-ТОЖЕ,КЛАССА ВР1	0,06	321,00	-	19	-	-	-	-
		ТН		-	-			-	-	-
92	СЦМ ТАБЛ3-1 П13	-ТОЖЕ,ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,01	413,00	-	4	-	-	-	-
		ТН		-	-			-	-	-
93	СЦМ ТАБЛ3-1 П,18	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,01	178,00	-	2	-	-	-	-
		ТН		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	Е7-209 ЭСН12-7	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М ШТ	7,00	2,43 1,01	1,03 0,38	17	7	8 3	1,64 0,49	11 3
95	СЦМ 8-236	-СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ИЗ БЕТОНА В15,ОБЪЕМОМ ДО 0,1М3 М3	0,34	90,20 -	- -	31	-	- -	- -	- -
96	СЦМ 8-237	-ТОЖЕ,ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,1М3 М3	0,24	75,90 -	- -	18	-	- -	- -	- -
97	СЦМ ТАБЛ3-1 П1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 ТН	0,02	229,00 -	- -	5	-	- -	- -	- -
98	СЦМ ТАБЛ.3-1 П6	-ТОЖЕ,КЛАССА В1 ТН	0,02	321,00 -	- -	6	-	- -	- -	- -
99	СЦМ ТАБЛ.3-1 П.13	-ТОЖЕ,ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ТН	0,04	413,00 -	- -	17	-	- -	- -	- -
100	СЦМ ТАБЛ3-1 П.18	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ТН	0,04	178,00 -	- -	7	-	- -	- -	- -
101	Е6-181 ЭСН16-9	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ В ПОКРЫТИИ ИЗ БЕТОНА В15 М3	0,36	44,50 4,94	0,92 0,28	16	2	- -	8,79 0,36	3 -
102	С124-12-8	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 8ММ Т	0,03	325,00 -	- -	10	-	- -	- -	- -
103	Е7-291 ЭСН17-7	-УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ Т	0,04	342,00 21,30	- -	14	1	- -	34,00 -	1 -
104	СЦМ ТАБЛ3-1 П18	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	0,04	178,00 -	- -	7	-	- -	- -	- -
105	Е9-94 ЭСН12-1 Т,Ч, ТАБЛ2 П,2 К=1,1 Т,Ч, П1,6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК ИЗ ДВУТАВРА Т	0,63	30,97 9,86	14,73 5,15	20	6	9 3	14,85 6,64	9 4
106	С121-1905	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК ИЗ ДВУТАВРА Т	0,63	245,00 -	- -	154	-	- -	- -	- -
107	Е13-155 ЭСН18-8	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ БАЛОК ЭМАЛЬЮ ХС-717 100М2	0,18	16,20 1,51	0,14 0,04	3	-	- -	2,30 0,03	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.				2929	55	81		91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			руб.					29		36
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	руб.			2755	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	руб.			453	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		39
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	руб.			-	80	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	руб.			256	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	руб.			3464	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	чел.-ч			-	-	-		153
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	руб.			-	155	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	руб.			174	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	руб.			15	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	руб.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	руб.			15	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	руб.			204	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	чел.-ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	руб.			-	11	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	руб.			3668	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	чел.-ч			-	-	-		167
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	руб.			-	166	-		-
		РАЗДЕЛ 7. КРОВЛЯ								
		ТИП1:								
108	Е12-289	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ	3,53	99,80	2,60	352	76	9	37,80	133
	ЭСН9-6К=2	ПАРОИЗОЛЯЦИИ В 2 СЛОЯ								
		100М2		21,40	0,78			3	1,01	4
109	Е12-287	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ	84,72	35,20	0,56	2982	108	47	2,54	215
	ЭСН9-4	ЛЕГКИМБЕТОНОМ								
		М3		1,28	0,17			14	0,22	19
110	Е12-299	-ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНАЯ СТЯЖКА	3,53	51,60	0,74	182	27	3	14,30	50
	ЭСН10-1	ТОЛЩИНОЙ 15ММ								
		100М2		7,64	0,22			1	0,28	1
111	Е12-300	-ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ 20ММ	3,53	12,65	0,25	45	1	1	0,35	1
	ЭСН1Р-2К=5	100М2								
				0,15	0,10			-	0,13	-
112	Е12-297	-ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЯ ИЗ	3,53	7,71	0,19	27	8	-	4,72	17
	ЭСН9-10	БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА: БИТУМНОЙ								
		ГРУНТОВКОЙ		2,34	0,06			-	0,08	-
		100М2								
113	Е12-216	-УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ БИТУМНОЙ	3,53	510,00	25,70	1800	215	90	107,00	378
	ЭСН4-2-2	МАСТИКИ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО								
		12М ИЗ ЧЕТЫРЕХ СЛОЕВ БИТУМНОЙ		60,80	7,73			27	9,97	35
		МАСТИКИ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ								
		ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ								
		АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С								
		ЧЕТЫРЬМЯ АРМИРУЮЩИМИ								
		ПРОКЛАДКАМИ: ИЗ СТЕКЛОСЕТКИ								
		100М2								
		ТИП2								
114	Е12-289	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ	0,31	99,80	2,60	31	7	1	37,80	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСН9-6К=2	ПАРОИЗОЛЯЦИИ В 2СЛОЯ								
		100М2		21,40	0,78			-	1,01	-
115	Е12-287	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ	7,44	35,20	0,56	262	10	4	2,54	19
	ЭСН9-4	ЛЕГКИМБЕТОНОМ								
		М3		1,28	0,17			1	0,22	2
116	Е12-299	-ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНАЯ СТЯЖКА	0,31	51,60	0,74	16	2	-	14,30	4
	ЭСН10-1	ТОЛЩИНОЙ 15ММ								
		100М2		7,64	0,22			-	0,28	-
117	Е12-300	-ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ 20ММ	0,31	12,65	0,25	4	-	-	0,35	-
	ЭСН10-2К=5	100М2								
				0,15	0,10			-	0,13	-
118	Е12-297	-ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ	0,31	7,71	0,19	2	1	-	4,72	1
	ЭСН9-10	БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА: БИТУМНОЙ								
		ГРУНТОВКОЙ		2,34	0,06			-	0,08	-
		100М2								
119	Е12-299	-ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ	0,31	51,60	0,74	16	2	-	14,30	4
	ЭСН10-1	ВЫРАВНИВАЮЩИЙ СЛОЙ 15ММ								
		100М2		7,64	0,22			-	0,28	-
120	Е12-300	-ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ 30ММ	0,31	38,85	0,75	12	-	-	1,05	-
	ЭСН10-2	100М2								
	К=15			0,45	0,30			-	0,39	-
121	Е12-176	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ	0,31	338,00	15,60	105	17	4	95,20	30
	ЭСН2-6-2	ПЛОСКИХ 4ЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ								
		ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА		54,90	4,69			1	6,05	2
		БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ								
		МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ								
		ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ								
		АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ								
		РУБЕРОИДА РМ-350								
		100М2								
122	Е12-289	-ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО 5ТИ СЛОЙНОЙ	0,31	49,90	1,30	15	3	-	18,90	6
	ЭСН9-6	КРОВЛИ 1СЛОЯ								
		100М2		10,70	0,39			-	0,50	-
123	Е12-280	-ПОКРЫТИЕ ПАРАПЕТОВ И СВЕСОВ	0,36	192,00	0,41	69	16	-	83,00	30
	ЭСН8-5	ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ								
		СТАЛЬЮ		45,80	0,12			-	0,15	-
		100М2								
124	Е9-122	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,32	51,71	4,23	17	8	1	34,90	11
	ЭСН17-5	ЭЛЕМЕНТОВ КРЕПЛЕНИЯ ВЕНТШАХТ								
	Т,Ч, П1,6	ПО КРОВЛЕ		23,79	1,26			-	1,63	3
	ТАБЛ1 П10	Т								
	К=1,03									
125	С121-2095	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,32	393,00	-	126	-	-	-	-
		ЭЛЕМЕНТОВ КРЕПЛЕНИЯ								
		Т		-	-			-	-	-
126	Е9-47	-МОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЯ ОТСТОЯНИКА	0,19	48,20	18,13	9	4	3	30,10	6
	ЭСН7-2	НА КРОВЛИ								
	Т,Ч, П1,6	Т		19,57	5,59			1	7,21	1
	ТАБЛ1 П10									
	К=1,03									
127	С121-1981	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО	0,19	327,00	-	62	-	-	-	-
		ОГРАЖДЕНИЯ								
		Т		-	-			-	-	-
128	Е13-155	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ.	0,15	16,20	0,14	2	-	-	2,30	-
	ЭСН18-8	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЭМАЛЯМИ								
		ТИПА ХС717		1,51	0,04			-	0,05	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			6136	505	163		917
			РУБ.					48		65
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5922	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			976	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		88
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	173	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			550	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7448	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1051
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	713	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			214	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			18	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			18	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			250	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	16	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			7698	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1071
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	729	-		-
		РАЗДЕЛ 8. ДВЕРИ								
129	Е10-106 ЭСН20-2	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРИ ПЛОЩАДИ	4,51	1,19	0,29	5	2	1	0,83	4
		ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	М2	0,51	0,09			-	0,12	1
130	Е10-105 ЭСН20-1	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРИ ПЛОЩАДИ	12,76	1,45	0,35	19	7	4	0,91	12
		ПРОЕМА ДО 3М2	М2	0,53	0,11			1	0,14	2
131	Е10-107 ЭСН20-3	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ ПРИ ПЛОЩАДИ	4,98	2,00	0,13	10	3	-	1,16	6
		ПРОЕМА ДО 3М2	М2	0,67	0,04			-	0,05	-
132	СРЦ-2 П.815.В.4	СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ТИПА АН24-19Ц	4,51	13,10	-	59	-	-	-	-
			ШТ	-	-			-	-	-
133	СРЦ-2 П.877В.4	СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ТИПА АНГ21-9	7,36	16,70	-	123	-	-	-	-
			ШТ	-	-			-	-	-
134	С122-218	СТОИМОСТЬБЛОКОВ ТИПА АГ21-9Г	7,20	14,20	-	102	-	-	-	-
			М2	-	-			-	-	-
135	С122-218	СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ТИПА АГ21-8ВП	3,18	14,20	-	45	-	-	-	-
			М2	-	-			-	-	-
136	С111-446	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ	3,00	6,94	-	21	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ В ЗДАНИЕ								
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
137	С111-447	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ АВЕРЕЙ	1,00	9,36	-	9	-	-	-	-
		ВХОДНЫХ ДВУХПОЛЬНЫХ В ЗДАНИЕ								
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
138	С111-448	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ПОМЕЩЕНИЕ	8,00	3,11	-	25	-	-	-	-
		ОДНОПОЛЬНЫЕ								
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ.		418	12	5		22
								1		3
				РУБ.						
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		418	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		69	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	13	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		40	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		527	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		31
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	26	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ.		527	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		31
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	26	-		-
		РАЗДЕЛ 9. ОКНА								
139	Е10-84	-ЗАПОЛНЕНИЕ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ	2,28	2,99	0,36	7	2	1	1,38	3
	ЭСН14-1	БЛОКАМИ СО СПАРЕННЫМИ								
		ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДКИ ПРОЕМА		0,74	0,11		1	-	0,14	-
		ДО 5М2								
		М2								
140	Е10-85	-ТОЖЕ, ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2	9,05	1,96	0,28	18	5	3	0,96	9
	ЭСН14-2	М2								
				0,52	0,08			1	0,10	1
141	С122-151	-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ТИПА	10,47	14,80	-	155	-	-	-	-
		ПНА12-18,1								
		М2		-	-			-	-	-
142	Е10-88	-УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ОКОННЫХ	5,00	0,24	-	1	1	-	0,46	2
	ЭСН15-2	ШТ								
				0,24	-			-	-	-
143	С111-427	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ	5,00	1,72	-	9	-	-	-	-
		ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И								
		ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ		-	-			-	-	-
		ЗДАНИЙ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ								
		ПЕРЕПЛЕТОВ БЕЗ ФОРТОЧКИ								
		НЕЗАВИСИМО ОТ ВЫСОТЫ								
		КОМПЛ								
144	Е15-747	-ДВОЙНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОННЫХ	0,10	444,00	1,60	46	3	-	50,60	5
	ЭСН202-1Х=2	БЛОКОВ 4ММ СТЕКЛОМ								
		100М2		27,00	0,48			-	0,62	-
145	С111-575	-ВЫЧИТАЕТСЯ СТОИМОСТЬ 3Х ММ -	16,12	1,21	- -	20	-	-	-	-
		ОКОННОГО СТЕКЛА								
		М2		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
146	С111-576	-СТОИМОСТЬ 4Х ММ ОКОННОГО СТЕКЛА	16,12	1,79	-	29	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
147	С122-492	-СТОИМОСТЬ НАЛИЧНИКОВ 54Х13	36,80	0,23	-	8	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
148	С111-356	-ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ	6,00	0,61	-	4	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
149	Е9-1 ЭСН1-1	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА ОКОННОГО БЛОКА	0,19	41,30	20,91	8	2	4	18,60	4
		Т		12,05	7,49			1	9,66	2
		Т.Ч, П1.6 ТАБЛ1 П10 К=1,03								
150	С121-2095	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА ОКОННОГО БЛОКА	0,19	393,00	-	75	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
151	Е15-763 ЭСН203-4	-ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ ПРОФИЛЬНЫМ СТЕКЛОМ МАРКИ СКП-300	8,66	9,59	0,17	83	4	1	0,79	7
		М2		0,44	0,05			-	0,06	1
152	Е13-155 ЭСН18-8	-ОКРАСКА КАРКАСА ЭМАЛЯМИ ТИПА ХС717	0,06	16,20	0,14	1	-	-	2,30	-
		100М2		1,51	0,04			-	0,05	-
153	Е8-178-1 ЭСН18-2	-УКЛАДКА ПОДОКОННЫХ Ж/БЕТОННЫХ ПЛИТ	0,02	642,00	6,67	11	1	-	97,00	2
		100 М2		37,00	2,00			-	2,58	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		РУБ.		435	18	9		32
				РУБ.				2		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		352	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		59	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		33	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		444	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		34
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	26	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		83	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		7	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		97	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	4	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		РУБ.		541	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		41
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	30	-		-

РАЗДЕЛ 10. ВОРОТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154	Е9-49 ЭСН7-4 Т.Ч, П1,6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	=МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ВОРОТ Т	2,58	106,09 23,07	56,86 16,07	274	60	146 41	35,10 20,73	91 53
155	С121-1969	=СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ВОРОТ Т	2,58	257,00 =	= =	740	=	= =	= =	= =
156	С111-68	=СТОИМОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО СУКНА КГ	46,00	0,15 =	= =	7	=	= =	= =	= =
157	С111-356	=СТОИМОСТЬ РЕЗИНОВОЙ ПРОКЛАДКИ КГ	20,00	0,61 =	= =	12	=	= =	= =	= =
158	Е13-155 ЭСН18-8	=ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ВОРОТ ЭМАЛЬЮ ТИПА ХС717 100М2	0,75	16,20 1,51	0,14 0,04	12	1	= =	2,30 0,05	2 =
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		РУБ.		1045	61	146		93
				РУБ.				41		53
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.		31	=	=		=
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.		5	=	=		=
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ.		3	=	=		=
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.		39	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч		=	=	=		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.		=	1	=		=
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ.		1014	=	=		=
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.		86	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =		ЧЕЛ.-Ч		=	=	=		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =		РУБ.		=	15	=		=
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ.		88	=	=		=
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ.		1190	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч		=	=	=		152
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.		=	116	=		=
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		РУБ.		1229	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч		=	=	=		154
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.		=	117	=		=
		РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕГОРОДКИ								
159	Е8-41 ЭСН5-7	=КЛАДКА АРМИРОВАННЫХ ПЕРЕГОРОДОК ТОЛЩИНОЙ 65ММ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА 100М2	0,02	305,00 66,00	4,25 1,28	6	1	= =	121,00 1,65	2 =
160	Е8-45 ЭСН5-9	=КЛАДКА НЕАРМИРОВАННЫХ ПЕРЕГОРОДОК ТОЛЩИНОЙ 120ММ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВЫСОТОЙ ДО 4М 100М2	0,98	472,00 62,00	7,59 2,28	463	61	7 2	113,00 2,94	113 3
161	Е8-46	=ТОЖЕ, ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4М	0,27	457,00	7,59	125	13	2	85,00	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСН5-9	100М2		46,50	2,28			1	2,94	1
162	Е8-169	-УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК ИЗ	0,17	4,99	6,44	1	9	1	100,00	17
	ЭСН17-3	ЛЕГКОБЕТОННЫХ ПЛИТ								
		100М2		54,00	1,93			-	2,49	-
163	Е9-1	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА	1,59	41,30	20,91	66	19	33	18,60	30
	ЭСН1-1	ПЕРЕГОРОДОК								
		Т		12,05	7,49			12	9,66	15
	Т,Ч, П1,6 ТАБЛ1 П10 К=1,03									
164	С121-1794	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ	1,59	410,00	-	652	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
165	Е7-741	-НАВЕСКА АСБОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	0,27	161,00	1,90	44	11	-	70,50	19
		100М2		40,60	0,57			-	0,74	-
166	С111-31	-СТОИМОСТЬ АСБОЦЕМЕНТНЫХ	0,12	306,00	-	37	-	-	-	-
		ЛИСТОВ ТИПА УВ6-2000								
		100ШТ		-	-			-	-	-
167	С111-356	-ПРОКЛАДКИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ	32,00	0,61	-	20	-	-	-	-
		КГ								
				-	-			-	-	-
168	Е12-280	-УСТРОЙСТВО СЛИВА ИЗ	0,02	192,00	0,41	3	1	-	83,00	1
	ЭСН8-5	ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ								
		100М2		45,80	0,12			-	0,15	-
169	Е15-744	-УСТРОЙСТВО ОСТЕКЛЕННОЙ	0,43	361,00	1,70	156	12		49,80	22
	ЭСН202-3-4	ПЕРЕГОРОДКИ 4ММ СТЕКЛОМ								
	1	100М2		27,30	0,51			-	0,66	-
170	С111-575	-ВЫЧИТАЕТСЯ СТОИМОСТЬ 3-Х ММ	43,63	1,21	- -	53	-	-	-	-
		ОКОННОГО СТЕКЛА								
		М2		-	-			-	-	-
171	С111-576	-СТОИМОСТЬ 4Х ММ ОКОННОГО	43,63	1,79	-	78	-	-	-	-
		СТЕКЛА								
		М2		-	-			-	-	-
172	Е10-28	-БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	0,03	110,00	1,30	3	-	-	24,00	1
	ЭСН4-1	М3								
				12,90	0,39			-	0,50	-
173	Е13-155	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО	0,46	16,20	0,14	7	1	-	2,30	1
	ЭСН18-8	КАРКАСА ЭМАЛЯМИ ТИПА ХС717								
		100М2		1,51	0,04			-	0,05	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11		РУБ.			1608	128	44		229
			РУБ.					15		19
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			890	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			146	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В К.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В К.Р. -		РУБ.			-	26	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			83	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1119	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		216
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	138	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			718	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			62	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			63	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			843	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		51
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	42	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			1962	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		267
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	180	-		-
		РАЗДЕЛ 12. ПОЛЫ								
		ТИП1								
174	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	1,87	43,30	0,99	81	7	2	7,19	13
	ЭСН1-2	100М2		3,57	0,30			1	0,39	1
175	Е11-11	-ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ БЕТОНА	56,10	37,64	-	2112	91	-	2,90	163
	ЭСН11-11	КЛАССА В22,5 ТОЛЩИНОЙ		1,62	-			-	-	-
		30СМ,ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ В6								
	СЦМ1-19	М3								
	СЦМТ3,4									
		ОБЪЕМ:187,1Х0,3								
		ЦЕНА:2,50+(32,10Х1,02)+0,9+1,50								
176	Е11-67	-ПОКРЫТИЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА	1,87	135,31	1,74	253	38	3	40,20	75
	ЭСН11-1	В22,5 ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ 6		20,50	0,52			1	0,67	1
		ТОЛЩИНОЙ 30ММ								
	СЦМ1-31	100М2								
	СЦМ1-29									
	СЦМТ3,4									
		ЦЕНА:123+(33,30-29,3)Х3,06+(0,9+1,50)Х0,0306								
177	Е11-68	-ИСКЛЮЧИТЬ ДО ТОЛЩИНЫ 25ММ -	1,87	15,80	0,28-	30-	1	- -	1,06-	2
	ЭСН11-2	100М2		-	-					
			-	0,59	0,08			- -	0,10	-
178	Е13-296	-ПРОПИТКА ФЛЮАТАМИ	1,87	7,92	0,81	15	12	1	9,85	18
		100М2		6,67	0,24			-	0,31	1
		ТИП2								
179	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	3,12	43,30	0,99	40	6	1	7,19	8
	ЭСН1-2	100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
180	Е11-11	-ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ БЕТОНА	11,20	37,64	-	330	10	-	2,90	32
	ЭСН1-11СЦМ	В15,ТОЛЩИНОЙ 10СМ								
	1-17	М3		1,62	-			-	-	-
	СЦМ1-17									
	СЦМ1-15									
		ОБЪЕМ:112Х0,1								
		ЦЕНА:29,3+(28,2-26,3)Х1,02								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
181	Е11-67	-ПОКРЫТИЕ ИЗ БЕТОНА В25	1,12	135,24	1,74	151	23	2	40,20	45
	ЭСН11-1	ТОЛЩИНОЙ 30ММ								
		100М2		20,30	0,52			1	0,67	1
	СЦМ1-29									
	СЦМ1-31									
		ЦЕНА:123+(33,3-29,3)Х3,06								
182	Е11-68	-ИСКЛЮЧИТЬ ДО ТОЛЩИНЫ 25ММ -	1,12	15,80	0,28-	18-	1	- -	1,06-	1
	ЭСН11-2	100М2								
			-	0,59	0,08			- -	0,10	-
183	Е13-296	-ПРОПИТКА ФЛЮАТАМИ	1,12	7,92	0,81	9	7	1	9,85	11
		100М2								
				6,47	0,24			-	0,31	-
		ТИП3								
184	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,07	43,30	0,99	3	-	-	7,19	1
	ЭСН1-2	100М2								
				3,57	0,30			-	0,39	-
185	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	0,56	29,30	-	16	1	-	2,90	2
	ЭСН1-11	БЕТОННЫХ								
		М3		1,62	-			-	-	-
186	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,07	70,00	0,95	5	1	-	18,80	1
	ЭСН8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100М2		9,38	0,28			-	0,36	-
187	Е11-210	-ПОКРЫТИЕ ИЗ ЛИНОЛЕУМА	7,05	4,01	-	28	-	-	75,50	532
	ЭСН28-1	РЕЗИНОВОГО МНОГОСЛОЙНОГО								
	ПР-НТ06-03	РЕЛИНА ТИПА А		-	-			-	-	-
		М2								
	П6-55,6-56									
	СРЦСТР24									
	ПР-НТ06-12									
	-01									
	Ч1П5-096									
		ЦЕНА:5,64-4,20,1,02+2,70,1,02-370;0,0005+(137,1,1), 0,0005								
		ТИП4								
188	Е11-57	-СТЯЖКА ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА	0,34	81,50	1,12	28	5	-	29,40	10
	ЭСН8-3	ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100М2		14,50	0,34			-	0,44	-
189	Е11-58	-ДОБАВИТЬ ДО ТОЛЩИНЫ 55ММ	0,34	107,80	1,96	37	1	-	3,22	1
	ЭСН8-4	100М2								
				1,61	0,56			-	0,72	-
	К=7									
190	Е11-67	-ПОКРЫТИЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА	0,34	129,00	1,74	44	7	-	40,20	14
	ЭСН11-1	В20,ТОЛЩИНОЙ 30ММ								
		100М2		20,50	0,52			-	0,67	-
	СЦМ1-30									
	СЦМ1-29									
		ЦЕНА:123+(31,3-29,3)Х3,06								
191	Е11-68	-ИСКЛЮЧИТЬ ДО ТОЛЩИНЫ 25ММ -	0,34	15,80	0,28-	5	-	- -	1,06	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСН11-2	100М2									
			-		0,59	0,08			- -	0,10	-
192	Е13-296	-ПРОПИТКА ФЛЮАТАМИ		0,34	7,92	0,81	3	2	-	9,85	3
	ЭСН40-4	100М2									
					6,47	0,24			-	0,31	-
		ТИП5									
193	Е12-286	-УТЕПЛЕНИЕ ПЛИТАМИ		0,09	17,30	1,80	2	1	-	28,50	3
	ЭСН9-3	100М2									
					15,50	0,53			-	0,68	-
194	СЦМ	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ИЗ ЛЕГКОГО		0,74	16,00	-	12	-	-	-	-
	П3-147	БЕТОНА ГОСТ5742-76									
		М3			-	-			-	-	-
		ОБЪЕМ:9,2Х0,08									
195	Е11-55	-СТЯЖКА ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО		0,09	70,00	0,95	6	1	-	18,80	2
	ЭСН8-1	РАСТВОРА ТОЛЩИНОЙ 20ММ									
		100М2			9,88	0,28			-	0,36	-
196	Е11-56	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ		0,09	54,40	0,92	5	-	-	1,36	-
	ЭСН8-2	ТОЛЩИНОЙ 5ММ ДОБАВИТЬ ЗА									
		ТОЛЩИНЫ 40ММ			0,64	0,28			-	0,36	-
	К=4	100М2									
197	Е11-67	-ПОКРЫТИЕ ИЗБЕТОНА ТОЛЩИНОЙ		0,09	123,00	1,74	11	2	-	40,20	4
	ЭСН11-1	30ММ									
		100М2			20,50	0,52			-	0,67	-
198	Е11-68	-ИСКЛЮЧИТЬ ЗА ТОЛЩИНЫ 20ММ	-	0,09	31,60	0,56-	3	-	- -	2,12	-
	ЭСН11-2	100М2									
			-		1,18	0,16			- -	0,21	-
	К=2										

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.	3163	219	10	935
	РУБ.			3	4
В ТОМ ЧИСЛЕ:					
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	3163	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	522	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	47
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	91	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	295	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	3980	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	986
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	313	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.	3980	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	986
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	313	-	-

РАЗДЕЛ 13. ЛЕСТНИЦЫ

199	Е9-46	-МОНТАЖ СТАЛЬНЫХ ЛЕСТНИЦ С		1,17	59,74	33,06	70	17	38	22,60	26
	ЭСН7-1	ОГРАЖДЕНИЕМ									
		Т			14,21	12,15			14	15,67	18
	Т,Ч, П1,6										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТАБЛ1 П10 К=1,03									
200	Е9-47 ЭСН7-1	МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ	0,21	48,20	18,13	10	4	4	30,10	6
		т		19,57	5,59			1	7,21	2
	Т,Ч, П1,6 ТАБЛ1 П10 К=1,03									
201	С121-1976	СТОИМОСТЬ ЛЕСТНИЦ, СТРЕМЯНОК	0,10	384,00	-	38	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
202	С121-376	СТОИМОСТЬ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ ТИПА МЛХРБ-45-30,8	3,00	67,30	-	202	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
203	С121-528	СТОИМОСТЬ ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК ТИПА ПМХРБ-15,8	4,00	23,50	-	94	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
204	С121-509	СТОИМОСТЬ ОГРАЖДЕНИЯ ТИПА ОГЛИЛХЭБ45-12,30	6,00	13,50	-	81	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
205	С121-666	ТОЖЕ, ТИПА ОГПМХЭБ-12,15	3,00	6,09	-	18	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
206	С121-664	ТОЖЕ, ТИПА ОГПМХЭБ-12,9	2,00	4,32	-	9	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
207	С121-667	ТОЖЕ, ТИПА ОГПИХЭБ-12,18	1,00	7,53	-	8	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
208	С121-1975	СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ К ЛЕСТНИЦАМ	0,29	358,00	-	104	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
209	Е13-155 ЭСН18-8	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТИ ЛЕСТНИЦ ЭМАЛЯМИ ТИПА ХС717	0,40	16,20	0,14	6	1	-	2,30	1
		100М2		1,51	0,04			-	0,05	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13		РУБ.			640	22	42		33
			РУБ.					15		20
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			6	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			1	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			1	-	-		-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			0	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			634	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			55	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	9	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			56	-	-		-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			745	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		58
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	45	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.			753	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		59
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	46	-		-
		РАЗДЕЛ 14. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
210	Е15-201 ЭСН51-1	-ШТУКАТУРКА ЦОКОЛЯ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	0,41	85,30	4,90	35	15	2	57,40	24
		100М2		35,60	2,33			1	3,01	1
211	Е15-539 ЭСН 156-1-23,24	-СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ЦОКОЛЯ ПО ШТУКАТУРКЕ	0,41	18,40	0,16	8	5	-	20,70	8
		100М2		12,00	0,05			-	0,06	-
212	Е15-212 ЭСН52-5	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ БОЛЕЕ 200ММ ПЛОСКИХ	1,19	56,30	1,80	67	35	2	49,00	58
		100М		29,40	0,54			1	0,70	1
213	Е15-539 ЭСН 156-1-23,24	-СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ОТКОСОВ ПО ШТУКАТУРКЕ	0,24	18,40	0,16	4	3	-	20,70	5
		100М2		12,00	0,05			-	0,06	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ.			114	58	4		95
			----					---		---
			РУБ.					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.			116	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			19	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			10	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			143	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		99
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	63	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ.			143	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		99
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	63	-		-
		РАЗДЕЛ 15. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
214	Е15-297 ЭСН59-4 Т.4, П.3,10 К=0,9	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКОВ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ПОД ОКРАСКУ НА ВЫСОТЕ СВЫШЕ 4М	5,15	18,83	0,14	97	86	1	26,82	138
		100М2		16,65	0,04			-	0,05	-
215	Е15-297 ЭСН59-4	-ТОЖЕ,ПРИ ВЫСОТЕ ДО 4М	0,12	20,70	0,15	3	2	-	29,80	4
		100М2		16,90	0,04			-	0,05	-
216	Е13-136 ЭСН17-2	-ОКРАСКА ПОТОЛКОВ ЭМАЛЬЮ ПФ115 ЗА 2 РАЗА	3,94	21,80	0,54	86	7	2	2,74	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=2	100М2		1,84	0,16			1	0,21	1
217	Е15-511	-ОКРАСКА ПОТОЛКОВ СИЛИКАТНЫМИ КРАСКАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ	1,47	11,90	0,03	18	11	-	13,50	20
	ЭСН153-4	100М2		7,70	0,01			-	0,01	-
218	Е15-509	-ОКРАСКА ИЗВЕСТКОВАЯ ПОТОЛКОВ	0,91	3,13	0,05	3	2	-	4,60	4
	ЭСН153-2	100М2		2,40	0,02			-	0,03	-
219	Е15-254	-ШТУКАТУРКА СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК	1,26	80,77	5,58	102	42	7	58,50	74
	ЭСН55-1-11	НА ВЫСОТЕ СВЫШЕ 4М								
		100М2		33,39	3,46			4	4,46	6
	Т.Ч. П.3,10 К=0,9									
220	Е15-254	-ТОЖЕ ПРИВЫСОТЕ ДО 4М	0,04	85,10	6,20	3	1	-	65,00	3
	ЭСН55-1-11	100М2		37,10	3,85			-	4,97	-
221	Е13-138	-ОКРАСКА СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК	1,81	21,80	0,54	40	3	1	2,74	5
	ЭСН17-2	ЭМАЛЬЮ ПФ115 ЗА 2РАЗА								
	К=2	100М2		1,84	0,16			-	0,21	-
222	Е15-511	-ОКРАСКА СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК	1,57	11,90	0,03	19	12	-	13,50	21
	ЭСН153-4	СИЛИКАТНЫМИ КРАСКАМИ								
		100М2		7,70	0,01			-	0,01	-
223	Е15-509	-ОКРАСКА ИЗВЕСТКОВАЯ СТЕН И	1,50	3,13	0,05	5	4	-	4,60	7
	ЭСН153-2	ПЕРЕГОРОДОК								
		100М2		2,40	0,02			-	0,03	-
224	Е15-82	-ОБЛИЦОВКА СТЕН СТЕКЛЯННОЙ	4,97	422,00	2,00	2098	471	10	170,00	845
	ЭСН14-1	ОБЛИЦОВОЧНОЙ ПЛИТКОЙ								
		100М2		94,70	0,60			3	0,77	4
225	С111-104	-ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ: ГЛАДКИЕ БЕЗ ЗАВАЛА (ИСКЛЮЧИТЬ)	- 497,06	2,91	- -	1446	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
226	С111-767	-ПЛИТКИ СТЕКЛЯННЫЕ	497,06	4,40	-	2187	-	-	-	-
	АОП,1	ОБЛИЦОВОЧНЫЕ КОВРОВО-МОЗАИЧНЫЕ ПРЕССОВАННЫЕ СМАЛЬТОВЫЕ		-	-			-	-	-
		М2								
227	Е15-277	-ШТУКАТУРКА ОТКОСОВ ВНУТРЕННИХ	0,24	219,00	8,00	51	25	2	179,00	42
	ЭСН56-1	ДВЕРЕЙ,ОКОН,ВОРОТ								
		100М2		107,00	2,28			1	2,94	1
228	Е8-194	-ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДО 6М	3,22	71,10	0,69	229	132	3	73,80	238
		100М2ГП		41,00	0,21			1	0,27	1
229	Е8-195	-ДОБАВИТЬ ДО ВЫСОТЫ ЛЕСОВ 7М	3,22	22,20	0,17	71	47	-	26,25	84
	К=0,5	100М2ГП		14,60	0,05			-	0,06	-
230	Е15-299	-ШТУКАТУРКА БАЛОК ПО СЕТКЕ НАД	0,12	396,00	6,00	48	9	1	128,00	15
	ЭСН60-2	ПРОЕМАМИ ВОРОТ								
		100М2		74,00	1,80			-	2,32	-
231	Е15-305	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ	0,12	121,00	0,80	15	3	-	41,20	5
	ЭСН61-3	ОШТУКАТУРИВАНИИ БАЛОК								
		100М2		24,70	0,24			-	0,31	-
232	Е15-298	-ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ	0,09	386,00	5,90	36	6	-	115,00	11
	ЭСН60-1	МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ПЕРЕГОРОДОК		66,00	1,77			-	2,28	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
233	Е15-304	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПР	0,09	73,00	0,50	7	1	-	22,30	2
	ЭСН61-1	ОШТУКАТУРИВАНИИ ПЕРЕГОРОДОК								
		100М2		13,40	0,15			-	0,19	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15		РУБ.			3672	864.	27		1529
			РУБ.					10		13
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			3672	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			605	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		55
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	109	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			340	-	-		-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			4617	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1597
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	983	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		РУБ.			4617	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1597
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	983	-		-
		РАЗДЕЛ 16. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
234	Е27-169	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК	0,66	156,00	-	103	5	-	14,40	10
	ЭСН42-1	И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ								
		ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ		8,23	-			-	-	-
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ								
		ТОЛЩИНОЙ 3 СМ								
		100М2								
235	Е27-173	-УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО	0,66	211,88	7,40	140	9	5	25,60	17
	ЭСН43-1	ОСНОВАНИЯ ТОЛЩИНОЙ 10ММ								
	27-174	100М2		14,00	1,90			1	2,45	2
	ЭСН43-2									
		ЦЕНА 230-9,06,2								
236	Е8-180	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ВХОДНЫХ	10,38	6,00	0,20	62	16	2	2,87	30
	ЭСН19-2	КРЫЛЕЦ								
		М2		1,51	0,06			1	0,08	1
237	Е11-11	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ	7,76	35,22	-	273	13	-	2,90	23
	ЭСН1-11	ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА В22,5								
	СЦМ	М3		1,62	-			-	-	-
	П1-19									
	П.1-15									
		ЦЕНА 29,3+(32,1-26,3).1,02								
238	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ ПОД	0,31	43,30	0,99	13	1	-	7,19	2
	ЭСН1-2	ПАНДУСЫ								
		100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
239	Е27-164	-ПОКРЫТИЕ ПАНДУСОВ	0,31	249,00	4,74	77	1	2	3,75	1
	ЭСН39-1	АСФАЛЬТОБЕТОНОМ 50ММ								
	27-165	100М2		2,08	1,78			1	2,30	1
	ЭСН39-2									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Цена: 20I+24,2								
240	E26-36 ЭСН8-9	Утепление перекрытия венткамеры теплоизоляционными плитами м3	0,92	7,68 6,60	I,08 0,32	7	6	I -	II,40 0,4I	I0 -
24I	СII4-689 ДОП	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем.М-I75 (ГОСТ 9573-82) м3 Объем: 0,92.I,03.I,2	I,I4	32,I0 -	- -	37	-	- -	- -	- -
242	EI2-299 ЭСНI0-I	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5 мм I00м2	0,09	5I,60 7,64	0,74 0,22	5	I	- -	I4,30 0,28	I -
243	EI2-300 ЭСНI0-I К=5	Добавить до толщины стяжки 20 мм I00м2	0,09	I2,65 0,I5	0,25 0,I0	I	-	- -	0,35 0,I3	- -
244	EI5-299 ЭСН60-2	Штукатурка по изоляции цементным раствором по металлической сетке I00м2	0,09	396,00 74,00	6,00 I,80	36	7	- -	I28,00 2,32	I2 -
245	EI5-305 ЭСН6I-I	Устройство каркаса при оштукатуривании потолков I00м2	0,09	I2I,00 24,70	0,80 0,24	II	2	- -	4I,20 0,3I	4 -
		Итого прямые затраты по разделу I6		руб.		765	6I	I0		II0
				руб.				3		4
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ		руб.		765	-	-		-
		Накладные расходы		руб.		I26	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.		чел.-ч.		-	-	-		I2
		Сметная заработная плата в н.р.		руб.		-	2I	-		-
		Плановые накопления		руб.		70	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ		руб.		96I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость		чел.-ч.		-	-	-		I26
		Сметная заработная плата		руб.		-	85	-		-
		Итого по разделу I6		руб.		96I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость		чел.-ч.		-	-	-		I26
		Сметная заработная плата		руб.		-	85	-		-
		Итого прямые затраты по смете		руб.		40229	34I6	I2I2		62I8
				руб.				405		542
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ		руб.		36983	-	-		-
		Накладные расходы		руб.		6I0I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость		чел.-ч.		-	-	-		552

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	I084	-		-
		Плановые накопления	руб.			344I	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			46525	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		6997
		Сметная заработная плата	руб.			-	4687	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.			3246	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			279	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч.			-	-	-		26
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	48	-		-
		Плановые накопления	руб.			282	-	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.			3807	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		34I
		Сметная заработная плата	руб.			-	266	-		-
		Итого по смете	руб.			50332	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		7338
		Сметная заработная плата	руб.			-	4953	-		-

Составил ведущий инженер Р.А.Чеснокова

Проверила начальник группы С.Л.Альбицкая

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № I-I

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Ед. изм.	Количество	Сумма (руб.)		Средневзвешенная единичная стоимость (руб)		Удельный вес конструктивных элементов и видов работ
				прямых затрат	с накладными расходами и плановыми накоплениями	прямых затрат	с накладными расходами и плановыми накоплениями	
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Земляные работы	м3	982,47	56I	704	0,57	0,72	I,40
2	Фундаменты	м3	93,26	4457	5607	47,79	60,I2	II,I4
3	Каркас	м3	I3,99	I828	2300	I30,66	I64,40	4,57
4	Стены	м3	327,I0	II920	I4980	36,47	45,80	29,76
5	Перекрытие	м2	43,29	529	662	I2,22	I5,29	I,32
6	Покрытие	м2	343,45	2929	3668	8,53	I0,68	7,29
7	Кровля	м2	384,00	6I36	7698	I5,98	20,05	I5,29
8	Двери	м2	22,25	4I8	527	I8,79	23,69	I,05
9	Окна	м2	I9,I3	435	54I	22,74	28,28	I,07
I0	Ворота	м2	27,00	I045	I229	38,70	45,52	2,44
II	Перегородки	м2	I87,55	I608	I962	8,57	I0,46	3,90
I2	Полы	м2	349,35	3I63	3980	9,05	II,39	7,9I
I3	Лестницы	тн	I,38	640	753	463,77	545,65	I,50
I4	Наружная отделка	м2	65,00	II4	I43	I,75	2,20	0,28
I5	Внутренняя отделка	м2	I385,36	3672	46I7	2,65	3,33	9,I7
I6	Разные работы	м3	3004,00	765	96I	0,25	0,32	I,9I
	Итого:	м3	3004,00	40229	50332	I339	I675	I00,00

Составил ведущий инженер Чеснокова

Проверил начальник группы Альбицкая

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2

к типовому проекту механизированной мойки грузовых автомобилей, тракторов и комбайнов на подземное хозяйство

Основание: чертежи АСII, I2; 20÷23

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 5,42 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 785 чел.-ч.
Трудозатраты построечные 699 чел.-ч.
Сметная заработная плата 0,54 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиция норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб. всего	в т.ч. основной зарплаты	эксп. машин всего	в т.ч. основной зарплаты	Общая стоимость, руб. в т.ч. машин	в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуж. машин на един.	обслуживающ. машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9		I0	II
		Раздел I. Фундаменты под оборудование									
I	ЕII-2 ЭСНI-2	Уплотнение грунта щебнем I00м2	I,43	43,30 / 3,57	0,99 / 0,30	62	5	I / -		7,I9 / 0,39	I0 / I
2	ЕII-6 ЭСНI-6	Устройство подстилающих слоев щебеночных м3	I,40	I6,00 / I,82	I,06 / 0,32	22	3	I / -		3,52 / 0,4I	5 / I
3	ЕII-II ЭСНI-II СЦМI-5I СЦМI-50	Устройство днища бетонного фундамента под оборудование из бетона класса В12,5 м3 Цена: 29,3+(28-27,I).I,02	27,20	30,22 / I,62	- / -	822	44	- / -		2,90 / -	79 / -
4	Е6-226 ЭСН26-4 СЦМ Т.Ч. ТАБЛ.3.4	То же, стен из бетона класса В25, водонепроницаемость 6 м3 Цена: 47+(0,92+I,53)xI,0I5	II,30	49,49 / 4,49	I,23 / 0,37	559	5I	I4 / 4		8,0I / 0,48	9I / 5
5	Е6-77 ЭСН9-I	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой, длиной до I м т	0,07	65I,00 / I74,00	2,00 / 0,63	46	I2	- / -		303,00 / 0,8I	2I / -
6	Е6-83 ЭСН9-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг т	0,80	44I,00 / I24,00	I,40 / 0,42	353	99	I / -		2I0,00 / 0,54	I68 / -
7	СЦМ ТАБЛ.3-I Ш8	Металлизация закладных деталей т	0,87	I78,00 / -	- / -	I55	-	- / -		- / -	- / -

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	ТАБЛ3-1	ДЕТАЛЕЙ									
	П18		ТН		-	-			-	-	-
8	Е34-304	НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕННОЙ СТАЛИ ДЛЯ		0,78	221,00	7,34	172	26	6	56,70	44
	ЭСН55-1	ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ									
			10М2		33,10	2,20			2	2,84	2
9	Е6-30	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ		5,00	36,52	1,20	183	12	6	4,35	22
	ЭСН3-1	ФУНДАМЕНТОВ ОБЪЕМОМ ДО 5М3 ИЗ									
	СЦМ1-4	БЕТОНА КЛАССА В12,5			2,34	0,36			2	0,46	2
	СЦМ1-3		М3								
		ЦЕНА:35,7+(26,6-25,8),1,02									
10	Е6-83	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ		0,03	411,00	1,40	13	4	-	210,00	6
	ЭСН9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ									
			Т		124,00	0,42			-	0,54	-
11	СЦМ	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ		0,03	175,00	-	5	-	-	-	-
	ТАБЛ3-1	ДЕТАЛЕЙ									
	П18		ТН		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	РУБ.				2392	256	29		446
			РУБ.						8		11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ СОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				2392	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				395	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		35
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	70	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -,	РУБ.				222	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				3009	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		492
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	334	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				3009	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		492
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	334	-		-
		РАЗДЕЛ 2. КАНАЛЫ									
12	Е11-3	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ		0,68	10,40	-	7	1	-	3,00	2
	ЭСН1-3	ПЕСЧАНЫХ									
			М3		1,62	-			-	-	-
13	Е7-723	УСТРОЙСТВО НЕПРОХОДНЫХ		1,01	6,93	2,99	7	2	3	2,96	3
	ЭСН54-1	САНОПЕЧКОВЫХ									
		КАНАЛОВ,ПЕРЕКРЫВАЕМЫХ ИЛИ			1,80	1,06			1	1,37	1
		ОПИРАЮЩИХСЯ НА ПЛИТЫ									
			М3		-						
14	СЦМ	СТОИМОСТЬ ЛОТКОВ ИЗ БЕТОНА		0,79	73,66	-	58	-	-	-	-
	П8-521	КЛАССА В15 ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3									
	ТАБЛ3,3		М3		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:75,3-0,82,2									
15	СЦМ	СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3		28,20	0,25	-	7	-	-	-	-
	ТАБЛ3-1		КГ								
	П3				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	ТО ЖЕ П6	-ТО ЖЕ, ВР-1 КГ	3,60	0,32	-	1	-	-	-	-
17	ТО ЖЕ П13	-ТО ЖЕ, ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ КГ	8,40	0,41	-	3	-	-	-	-
18	ТО ЖЕ П18	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ КГ	8,40	0,18	-	2	-	-	-	-
19	СЦМ П8-503	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ КАНАЛОВ ПЛОЩ ДО 3М2 ИЗ БЕТОНА В25 М3	0,06	60,80	-	6	-	-	-	-
20	СЦМ П8-518	-СТОИМОСТЬ ДОБОРОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3 ИЗ БЕТОНА В25 М3	0,16	68,20	-	11	-	-	-	-
21	СЦМ ТАБЛ3-1 П3	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 КГ	11,70	0,25	-	3	-	-	-	-
22	ТО ЖЕ П6	-ТО ЖЕ, ВР-1 КГ	5,40	0,32	-	2	-	-	-	-
23	ТО ЖЕ П13	-ТО ЖЕ, ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ КГ	2,10	0,41	-	1	-	-	-	-
24	ТО ЖЕ П18	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ КГ	2,10	0,18	-	1	-	-	-	-
25	Е11-11 ЭСН1-11	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ДНИЩА КАНАЛОВ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В10 М3	0,60	29,30 1,62	-	18	1	- -	2,90 -	2 -
26	Е6-83 ЭСН9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ Т	0,02	441,00 124,00	1,40 0,42	9	2	- -	210,00 0,54	4 -
27	СЦМ ТАБЛ3-1 П18	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ТН	0,02	178,00	-	4	-	-	-	-
28	Е8-38 ЭСН5-5	-СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА М3	0,20	57,90 3,75	0,62 0,19	8	1	- -	6,86 0,25	1 -
29	Е6-185 ЭСН16-13 СЦМ1-63 -СЦМ1-62	-УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЯ КАНАЛОВ ИЗ БЕТОНА В12,5 М3	0,10	45,38 4,61	0,80 0,25	5	-	- -	8,46 0,32	1 -
		ЦЕНА(46,5-(30,1-29),1,015								
30	С124-25-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 10ММ Т	0,01	309,00 -	- -	3	-	- -	- -	- -
31	Е8-38 ЭСН5-5	-УСТРОЙСТВО ПРИЯМКА ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА М3	1,15	37,90 3,75	0,62 0,19	44	4	- -	6,86 0,25	8 -
32	Е6-83 ЭСН9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ Т	0,10	441,00 124,00	1,40 0,42	44	12	- -	210,00 0,54	21 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	СЦН ТАБЛ3-1 П18	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ТН	0,10	178,00	-	18	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
34	Е8-27 ЭСН4-7	-ОБМАЗКА БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА БОКОВЫХ СТЕН КАНАЛОВ И ПРЯМКА 100М2	0,40	90,00	1,50	36	8	-	33,60	13
				19,50	0,45			-	0,58	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		296	31	3		55
				РУБ.				1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		296	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		48	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		26	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		370	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		60
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	39	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		370	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		60
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	39	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ОТСТОЙНИК								
35	Е11-11 ЭСН1-11 СЦМ1-50 СЦМ1-49	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА В5 М3	1,60	28,69	-	46	3	-	2,90	5
				1,62	-			-	-	-
		ЦЕНА:29,3-(27,1-26,5)*1,02								
36	Е6-226 ЭСН26-4 СЦМ1-19 СЦМ1-17 ТАБЛ3,4	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ ЕМКОСТИ ИЗ БЕТОНА В15, ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ 6 М3	21,00	45,53	1,23	956	94	26	8,01	168
				4,49	0,37			8	0,48	10
		ЦЕНА:47-(32,1-28,2)*1,015+(0,92+1,53)*1,015								
37	С124-18-10	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 10ММ Т	0,50	283,00	-	142	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
38	С124-18-14	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 14ММ Т	1,21	283,00	-	342	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
39	С124-16-8	-АРМАТУРА КЛАССА А1ДИАМЕТРОМ 8ММ Т	0,01	270,00	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
40	Е6-84 ЭСН9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 Т	0,08	355,00	1,30	28	3	-	64,00	5
				38,00	0,39			-	0,50	-
41	Е6-77 ЭСН9-1	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С	0,01	651,00	2,00	7	2	-	303,00	3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
42	СЦМ ТАБЛ.3-I П.I8	Металлизация закладных деталей и анкеров тн	0,09	I78,00 -	- -	I6	-	- -	- -	- -
43	EI0-44 ЭСН8-I	Перекрытие отстойника деревянными щитами м2	I0,80	I,20 0,38	0,I2 0,04	I3	4	I -	0,72 0,05	8 I
44	CI22-405	Щиты настила м2	I0,80	3,34 -	- -	36	-	- -	- -	- -
45	EI0-I39 ЭСН25-6	Обивка щитов кровельной сталью м2	I0,80	2,90 0,45	0,0I -	3I	5	- -	0,86 -	9 -
	Итого прямые затраты по разделу 3		руб.			I620	III	27		I98
			руб.					8		II
	в том числе:									
	Стоимость общестроительных работ		руб.			I620	-	-		-
	Накладные расходы		руб.			268	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в н.р.		чел.-ч.			-	-	-		24
	Сметная заработная плата в н.р.		руб.			-	46	-		-
	Плановые накопления		руб.			I50	-	-		-
	Всего, стоимость общестроительных работ		руб.			2038	-	-		-
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч.			-	-	-		233
	Сметная заработная плата		руб.			-	I65	-		-
	Итого по разделу 3		руб.			2038	-	-		-
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч.			-	-	-		233
	Сметная заработная плата		руб.			-	I65	-		-
	Итого прямые затраты по смете		руб.			4308	398	59		699
			руб.					I7		23
	в том числе:									
	Стоимость общестроительных работ		руб.			4308	-	-		-
	Накладные расходы		руб.			7II	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в н.р.		чел.-ч.			-	-	-		63
	Сметная заработная плата в н.р.		руб.			-	I23	-		-
	Плановые накопления		руб.			398	-	-		-
	Всего, стоимость общестроительных работ		руб.			54I7	-	-		-
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч.			-	-	-		785
	Сметная заработная плата		руб.			-	538	-		-
	Итого по смете		руб.			54I7	-	-		-
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч.			-	-	-		785
	Сметная заработная плата		руб.			-	538	-		-

Составил инженер II категории Т.И.Дмитриева

Проверил начальник группы С.Л.Альбицкая

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-3

к типовому проекту механизированной мойки грузовых автомобилей, тракторов и комбайнов на водопровод хозяйственно-питьевой, производственный

Основание: чертежи ВКI-3

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,56 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость I82 чел.-ч.
Трудозатраты построечные I77 чел.-ч.
Сметная заработная плата 0,I2 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы, руб. всего	Стоим.единицы, руб. эксп. машин	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. основной зарплаты	Общая стоимость, руб. эксп. машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуж.машин обслуживающ.машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуж.машин обслуживающ.машины всего
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	EI6-2 ЭСН I-2	Прокладка трубопроводов из чугунных напорных раструбных труб в траншеях, диаметром 65 мм в земле вне здания м	5,00	3,29 0,27	0,05 0,02	I6	I	- -	0,46 0,03	2 -
2	EI6-2I ЭСН 3-2	Установка фасонных частей чугунных напорных, диаметром 65 мм т	0,03	468,00 26,60	2,60 0,78	I4	I	- -	46,40 I,0I	I -
3	EI6-267 ЭСН 24-6	Прокладка трубопроводов из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75 мм м	6,00	2,67 0,95	0,05 0,02	I6	6	- -	I,57 0,03	9 -
4	EI6-262 ЭСН 24-2	Прокладка трубопроводов из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм м	65,00	I,39 0,88	0,03 0,0I	90	57	2 I	I,43 0,0I	93 I
5	CI59-48I	Трубы полиэтиленовые среднего типа, наружным диаметром 25 мм (исключить) I0м	6,04	I,83 -	- -	II	-	- -	- -	- -
6	CI59-544	Трубы полиэтиленовые среднего типа, наружным диаметром 25 мм I0м	6,04	I,5I -	- -	9	-	- -	- -	- -
7	EI6-26I ЭСН 24-I	Прокладка трубопроводов из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм м	I0,00	I,7I I,II	0,04 0,0I	I7	II	- -	I,82 0,0I	I8 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С159-504	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ТЯЖЕЛОГО ТИПА,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20ММ	0,90	1,51	-	1	-	-	-	-
		10М		-	-			-	-	-
9	С159-543	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20ММ	0,18	1,08	-	1	-	-	-	-
		10М		-	-			-	-	-
10	С159-503	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ТЯЖЕЛОГО ТИПА,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 16ММ	0,72	1,18	-	1	-	-	-	-
		10М		-	-			-	-	-
11	Е16-193 ЭСН 18-2	-ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ С ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ ДИАМЕТР ВВОДА 65ММ	1,00	87,70	0,85	88	7	1	12,40	12
		ШТ		7,41	0,26			-	0,34	-
12	С130-2336	-СТОИМОСТЬ ВОДОМЕРА ВКСМ-50	1,00	52,00	-	52	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
13	Е18-227 ЭСН 15-3	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ	1,00	4,43	0,01	4	-	-	0,32	-
		КОМПЛ		0,20	-			-	-	-
14	НОМЕНКЛ КАТАЛОГ 1987Г.	-СТОИМОСТЬ КРАНА ТРЕХХОДОВОГО 14М1,ДИАМЕТРОМ 15ММ	1,00	1,10	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:1,0.1,098								
15	С130-88	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ,ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	1,00	2,22	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	Е16-135 ЭСН 12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ	3,00	1,60	0,13	5	3	-	1,51	5
		ШТ		0,97	0,04			-	0,05	-
17	С130-2250	-ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 30Ч47БР,ДАВЛЕНИЕМ 10 КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 50 ММ	3,00	24,00	-	72	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
18	Е16-100 ЭСН 11-1	-ФЛАНЦЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ НА СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ ОТВЕТНЫЕ ФЛАНЦЫ	3,00	2,90	0,12	9	2	-	0,92	3
		ШТ		0,59	0,04			-	0,05	-
19	С130-85	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	1,00	1,25	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
20	С130-86	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	1,00	1,48	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
21	С130-87	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	7,00	1,82	-	13	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
22	Е16-145	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР	1,00	21,70	0,17	22	1	-	1,87	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	ЭСН I2-2	диаметром 80 мм шт		I,20	0,05			-	0,06	-
23	CI30-I795	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением I,6 МПА, диаметром в мм: 80 шт	2,00	I,54 -	- -	3	-	- -	- -	- -
24	EI8-I33 ЭСН 6-I	Бак для залива насоса (НО-232) шт	I,00	I7,50 2,29	0,22 0,07	I8	2	- -	3,80 0,09	4 -
25	EI-936 ЭСН 78-2	Разработка грунта вручную в траншеях шириной до 2 м с креплением под фундаменты, трубопроводы и коллекторы глубиной до 2 м грунт 2 группы вне здания I00 м3	0,I0	I0I,00 I0I,00	- -	I0	I0	- -	I84,00 -	I8 -
26	EI-968 ЭСН 8I-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы I00 м3	0,I0	46,00 46,00	- -	5	5	- -	99,30 -	I0 -

Итого прямые затраты по смете	руб.	458	I06	3	I77
	руб.			I	I
в том числе:					
Стоимость общестроительных работ	руб.	I5	-	-	-
Накладные расходы	руб.	3	-	-	-
Плановые накопления	руб.	I	-	-	-
Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	I9	-	-	-
Нормативная трудоемкость	чел.-ч.	-	-	-	28
Сметная заработная плата	руб.	-	I5	-	-
Стоимость сантехнических работ	руб.	443	-	-	-
Накладные расходы	руб.	59	-	-	-
Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч.	-	-	-	4
Сметная заработная плата в н.р.	руб.	-	8	-	-
Плановые накопления	руб.	39	-	-	-
Всего, стоимость сантехнических работ	руб.	54I	-	-	-
Нормативная трудоемкость	чел.-ч.	-	-	-	I54
Сметная заработная плата	руб.	-	I00	-	-
Итого по смете	руб.	560	-	-	-
Нормативная трудоемкость	чел.-ч.	-	-	-	I82
Сметная заработная плата	руб.	-	II5	-	-

Составил инженер С.В.Китаева
Проверила начальник группы С.Л.Альбицкая

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-4

к типовому проекту механизированной мойки грузовых автомобилей, тракторов и комбайнов на бытовую канализацию

Основание: чертежи ВКI+3

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,26 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 84 чел.-ч.
Трудозатраты построечные 84 чел.-ч.
Сметная заработная плата 0,05 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы, руб. всего	Стоим.единицы, руб. эксп.машин	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. основной зарплаты	Общая стоимость, руб. эксп.машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуж.машин на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуж.машин всего
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	обслуживающ.машины	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	EI6-33 ЭСН6-I	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром 50 мм по стенам и полу м	6,00	I,92 0,38	- -	I2	2	- -	0,6I -	4 -
2	EI6-34 ЭСН6-2	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром I00 мм по стенам и полу м	I3,00	3,I0 0,37	0,0I -	40	5	- -	0,58 -	8 -
3	EI6-33 ЭСН6-I	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром 50 мм в земле м	3,00	I,92 0,38	- -	6	I	- -	0,6I -	2 -
4	EI6-34 ЭСН6-2	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром I00 мм в земле м	I0,00	3,I0 0,37	0,0I -	3I	4	- -	0,58 -	6 -
5	EI6-34 ЭСН6-2	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром I00 мм в земле вне здания м	4,00	3,I0 0,37	0,0I -	I2	I	- -	0,58 -	2 -
6	EI7-89 ЭСН6-4	Установка раковин стальных эмалированных с отъемной спинкой РСТО-I, РСТО-2 компл.	2,00	9,I8 0,63	0,04 0,0I	I8	I	- -	I,02 0,0I	2 -
7	EI7-24	Установка умывальников	I,00	I8,20	0,07	I8	I	-	2,I9	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСН1-5	ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ БЕЗ СПИНКИ, РАЗМЕРОМ В ММ 550Х420Х150 КОМПЛ.		1,37	0,02			-	0,03	-
8	Е17-58	=УСТАНОВКА УНИТАЗОВ	1,00	21,20	0,13	21	1	-	2,44	2
	ЭСН4-1	ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬЧАТЫХ С ЦЕЛЬНООТЛИТОЙ ПОЛОЧКОЙ, СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ К УНИТАЗУ ТИПА ТП-ПВ И ТП-КВ СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ С БОКОВЫМ ПУСКОМ КОМПЛ.		1,49	0,04			-	0,05	-
9	Е17-36	=УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ	1,00	5,31	0,02	6	-	-	0,46	-
	ЭСН1-9	ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-50 КОМПЛ.		0,29	0,01			-	0,01	-
10	Е17-37	=УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ	1,00	14,60	0,03	15	1	-	1,85	2
	ЭСН1-10	ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-100 КОМПЛ.		1,14	0,01			-	0,01	-
11	Е1-936	=РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В	0,11	101,00	-	11	11	-	184,00	20
	ЭСН78-2	ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ ВНУТРИ ЗДАНИЯ 100М3		101,00	-			-	-	-
12	Е1-968	=ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ	0,11	46,00	-	5	5	-	99,30	11
	ЭСН81-2	КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3		46,00	-			-	-	-
13	Е1-936	=РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В	0,08	101,00	-	8	8	-	184,00	15
	ЭСН7-2	ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ ВНЕ ЗДАНИЯ 100М3		101,00	-			-	-	-
14	Е1-968	=ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ	0,08	46,00	-	4	4	-	99,30	8
	ЭСН81-2	КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3		46,00	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	руб.			207	45	-		84
			руб.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	руб.			28	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	руб.			5	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	руб.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	руб.			35	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	чел.-ч			-	-	-		54
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	руб.			-	28	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость сантехнических работ	руб.			I79	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			24	-	-		-
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	3	-		-
		Плановые накопления	руб.			I8	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			22I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		30
		Сметная заработная плата	руб.			-	20	-		-
		Итого по смете	руб.			256	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		84
		Сметная заработная плата	руб.			-	48	-		-

Составил инженер С.В.Китаева

Проверил начальник группы С.Л.Альбицкая

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-5

К типовому проекту механизированной мойки грузовых автомобилей, тракторов и комбайнов на ливневую канализацию

Основание: чертежи ВКI+3

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,04 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 26 чел.-ч.
Трудозатраты построечные 26 чел.-ч.
Сметная заработная плата 0,0I тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб. всего	в т.ч. основной зарплаты	экспл. машин в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. всего	в т.ч. основной зарплаты	экспл. машин в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуж. машин на един.	обслуживающ. машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	
I	EI6-34 ЭСН 6-2	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром I00 мм в земле вне здания м	6,00	3,I0 0,37	0,0I -	I9	2	- -	0,58 -	3 -
2	EI-936 ЭСН7-2	Разработка грунта вручную в траншеях шириной до 2 м с креплением под фундаменты, трубопроводы и коллекторы глубиной до 2 м грунт 2 группы I00м3	0,08	I0I,00 I0I,00	- -	8	8	- -	I84,00 -	I5 -
3	EI-968 ЭСН8I-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы I00м3	0,08	46,00 46,00	- -	4	4	- -	99,30 -	8 -
		Итого прямые затраты по смете	руб.			3I	I4	-		26
			руб.					-		-
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			I2	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			2	-	-		-
		Плановые накопления	руб.			I	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			I5	-	-		23
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	I2	-		-
		Сметная заработная плата	руб.			-		-		
		Стоимость сантехнических работ	руб.			I9	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			2	-	-		-
		Плановые накопления	руб.			2	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			23	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		3
		Сметная заработная плата	руб.			-	2	-		-
		Итого по смете	руб.			38	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		26
		Сметная заработная плата	руб.			-	I4	-		-

Составил инженер С.В.Китаева

Проверил начальник группы С.Л.Альбицкая

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-6

к типовому проекту механизированной мойки грузовых автомобилей, тракторов и комбайнов на горячее водоснабжение

Основание: чертежи ВКI+3

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,06 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость I3 чел.-ч.
Трудозатраты построечные I3 чел.-ч.
Сметная заработная плата 0,0I тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб. всего	Стоим.единицы,руб. эксп.машин	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. основной зарплаты	Общая стоимость, руб. эксп.машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуж.машин на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуж.машин всего
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	обслуживающ.машины	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	EI6-4I ЭСН 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром I5 мм м	I2,00	I,20 0,23	0,0I -	I4	3	- -	0,37 -	4 -
2	EI6-42 ЭСН 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 20 мм м	I4,00	I,35 0,23	0,0I -	I9	3	- -	0,37 -	5 -
3	CI30-2036	Вентили проходные муфтовые I5Ч8П2 давлением I6 кгс/м2, диаметром 20 мм шт	I,00	I,64 -	- -	2	-	- -	- -	- -
4	EI7-53 ЭСН 3-3	Установка смесителей шт	2,00	0,59 0,5I	0,0I -	I	I	- -	0,82 -	2 -
5	CI30-I506	Смеситель СМ-УМ-НХСР компл.	2,00	5,I6 -	- -	I0	-	- -	- -	- -
6	EI7-50 ЭСН 3-3	Установка смесителей для ванн с душевой трубкой и сеткой СМ-Д-СТ шт	I,00	4,59 0,5I	0,0I -	5	I	- -	0,82 -	I -
7	EI6-2I9 ЭСН 20-I	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм I00м	0,26	3,94 3,73	- -	I	I	- -	5,I6 -	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
8	ЕI3-I53 ЭСН I8-6 К=2	Окраска поверхностей эмалями ПФ-I33 за 2 раза I00м2	0,04	20,60 3,02	0,24 0,08	I	-	- -	4,60 0,I0	- -
	Итого прямые затраты по смете		руб.			53	9	-		I3
			руб.					-		-
	в том числе:									
	Стоимость общестроительных работ		руб.			I	-	-		-
	Всего, стоимость общестроительных работ		руб.			I	-	-		-
	Стоимость сантехнических работ		руб.			52	-	-		-
	Накладные расходы		руб.			7	-	-		-
	Плановые накопления		руб.			4	-	-		-
	Всего, стоимость сантехнических работ		руб.			63	-	-		-
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч.			-	-	-		I3
	Сметная заработная плата		руб.			-	9	-		-
	Итого по смете		руб.			64	-	-		-
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч.			-	-	-		I3
	Сметная заработная плата		руб.			-	9	-		-

Составил инженер С.В.Китаева

Проверил начальник группы С.Л.Альбицкая

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-7

к типовому проекту механизированной мойки грузовых автомобилей, тракторов и комбайнов на производственную канализацию

Основание: чертежи ВКI÷7

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,I3 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 43 чел.-ч.
Трудозатраты построечные 42 чел.-ч.
Сметная заработная плата 0,02 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы, руб. всего	Стоим.единицы, руб. экспл. машин	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. основной зарплаты	Общая стоимость, руб. экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуж.машин обслуживающ.машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуж.машин обслуживающ.машины всего
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	EI6-34 ЭСН6-2	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром I00 мм в земле внутри здания м	5,00	3,I0 0,37	0,0I -	I6	2	- -	0,58 -	3 -
2	CI30-I559	Трубопроводы для внутренней канализации из полиэтиленовых труб диаметром в мм: I00 м	5,00	2,20 -	- -	II	-	- -	- -	- -
3	CI59-494	Трубы полиэтиленовые среднего типа, наружным диаметром 225 мм I0 м	0,50	97,00 -	- -	49	-	- -	- -	- -
4	EI6-34 ЭСН6-2	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром I00 мм в земле внутри здания м	5,00	3,I0 0,37	0,0I -	I6	2	- -	0,58 -	3 -
5	EI7-37 ЭСНI-I0	Установка трапов чугунных эмалированных ТП-I00 компл.	I,00	I4,60 I,I4	0,03 0,0I	I5	I	- -	I,85 0,0I	2 -
6	EI-936 ЭСН78-2	Разработка грунта вручную в траншеях шириной до 2 м с креплением под фундаменты, трубопроводы и коллекторы глубиной до 2 м грунт 2 группы внутри здания I00м3	0,I2	I0I,00 I0I,00	- -	I2	I2	- -	I84,00 -	22 -
7	EI-968 ЭСН8I-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы I00м3	0,I2	46,00 46,00	- -	6	6	- -	99,30 -	I2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого прямые затраты по смете	руб.			I03	23	-		42
			руб.					-		-
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			I8	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			3	-	-		-
		Плановые накопления	руб.			2	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			23	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		34
		Сметная заработная плата	руб.			-	I8	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.			85	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			II	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч.			-	-	-		I
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	I	-		-
		Плановые накопления	руб.			6	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			I02	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		9
		Сметная заработная плата	руб.			-	6	-		-
		Итого по смете	руб.			I25	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		43
		Сметная заработная плата	руб.			-	24	-		-

Составил инженер С.В.Китаева

Проверил начальник группы С.Л.Альбицкая

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-8

к типовому проекту механизированной мойки грузовых автомобилей, тротуаров и комбайнов на отопление

Основание: чертежи ОВ1-7

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 1,20 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 195 чел.-ч.
Трудозатраты построечные 179 чел.-ч.
Сметная заработная плата 0,14 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб. всего / основной зарплаты	Стоим.единицы,руб. экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. всего / основной зарплаты	Общая стоимость, руб. экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуж.машин на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуж.машин всего / обслуживающ.машины
I	2	3	4	5	6	7 / 8	9	I0	II
		Раздел I. Сантехнические работы							
I	EI6-35 ЭСН7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром I5 мм	2,00 м	0,86 / 0,2I	0,0I / -	2 / -	- / -	0,36 / -	I / -
2	EI6-36 ЭСН 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 20 мм	8,00 м	0,9I / 0,2I	0,0I / -	7 / 2	- / -	0,36 / -	3 / -
3	EI6-38 ЭСН 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 32 мм	I9,00 м	I,I4 / 0,2I	0,0I / -	22 / 4	- / -	0,36 / -	7 / -
4	EI6-35 Т.Ч. П.3.I К=I,05 ЭСН7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных труб диаметром I5 мм на высоте до 5 м	I,00 м	0,88 / 0,22	0,0I / -	I / -	- / -	0,37 / -	- / -
5	EI6-38 Т.Ч. П.3.I К=I,05 ЭСН 7-I	То же, диаметром 32 мм	5,00 м	I,I6 / 0,22	0,0I / -	6 / I	- / -	0,37 / -	2 / -
6	EI6-23I ДОП.ВШ.2 ЭСН 8-I	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 20,2 мм	6,00 м	0,80 / 0,42	0,05 / 0,02	5 / 3	- / -	0,67 / 0,03	4 / -
7	EI6-232	То же, диаметром 25.2,2 мм	30,00	0,90	0,05	27 / I3	2	0,67	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АОП,ВЫП,2	М								
	ЭСН8-1			0,42	0,02			1	0,03	1
8	Е16-234	-ТО ЖЕ,ДИАМЕТРОМ 40,2,5ММ	73,00	1,08	0,05	79	31	3	0,67	49
	АОП,ВЫП,2	М								
	ЭСН8-1			0,42	0,02			1	0,03	2
9	Е16-231	-ТО ЖЕ,ДИАМЕТРОМ 20,2ММ,НА	4,00	0,82	0,05	3	2	-	0,71	3
	АОП,ВЫП,2	ВЫСОТЕ ДО 5М								
		М		0,44	0,02			-	0,03	-
	Т.Ч,									
	П.3,1									
	К=1,05									
	ЭСН8-1									
10	Е16-234	-ТО ЖЕ,ДИАМЕТРОМ 40,2,5ММ+НА	20,00	1,10	0,05	22	9	1	0,71	14
	АОП,ВЫП,2	ВЫСОТЕ ДО 5М								
		М		0,44	0,02			-	0,03	1
	Т.Ч,									
	П.3,1									
	К=1,05									
	ЭСН8-1									
11	С130-2305	-СТОИМОСТЬ КРЕПЛЕНИЯ	18,00	0,59	-	11	-	-	-	-
	АОП,ВЫП,1	ТРУБОПРОВОДОВ								
		КГ		-	-			-	-	-
12	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ	1,68	4,01	-	7	6	-	5,26	9
	ЭСН22	ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ								
		ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И								
		ГОРЯЧЕГО								
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО		3,80	-			-	-	-
		50ММ								
		100М								
13	Е18-122	-УСТАНОВКА ТРУБ ЧУГУННЫХ	2,00	12,52	0,16	25	2	-	1,44	3
	ЭСН5-3	РЕБРИСТЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ,ДЛИНОЙ								
		1М		0,82	0,05			-	0,06	-
		ШТ								
14	Е18-124	-УСТАНОВКА ТРУБ ЧУГУННЫХ	33,00	19,82	0,16	654	27	6	1,44	47
	ЭСН5-3	РЕБРИСТЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ,ДЛИНОЙ								
		2М		0,82	0,05			2	0,06	2
		ШТ								
15	С130-2035	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ	11,00	1,42	-	16	-	-	-	-
	АОП,ВЫП,1	15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16								
		КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 15ММ		-	-			-	-	-
		ШТ								
16	С130-2036	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ	5,00	1,64	-	8	-	-	-	-
	АОП,ВЫП,1	15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16								
		КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 20ММ		-	-			-	-	-
		ШТ								
17	Е18-196	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ	2,00	7,32	0,12	15	2	-	2,04	4
	ЭСН11-6	СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ								
		И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ		1,24	0,04			-	0,05	-
		ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ								
		ШТ								
18	Е16-66	-УСТАНОВКА ГИЛЬЗЫ ДЛЯ ПРОХОДА	1,00	1,79	0,05	2	-	-	0,67	1
	ЭСН8-1	ТРУБ ЧЕРЕЗ СТЕНЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ								
		ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ		0,42	0,02			-	0,03	-
		60,2,5ММ								
		М								
19	С113-139	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ -	1,00	0,82	- -	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ								
		ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ		-	-			-	-	-
		СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И								
		БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ								
		ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА								
		СТЕНОК В ММ-Т ДН-ST: Т-3,5								
		М								
20	С113-137	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ	1,00	0,63	-	1	-	-	-	-
		ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ								
		ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ		-	-			-	-	-
		СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И								
		БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ								
		ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА								
		СТЕНОК В ММ-Т ДН-ST: Т-2,5								
		М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			912	102	12		167
			РУБ.					4		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			912	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			120	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	22	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			81	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1113	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		182
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	126	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1113	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		182
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	126	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
21	Е13-154	-ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ И	1,70	33,20	0,28	56	5	-	4,60	8
	К=2	НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ								
	ЭСН18-7	ЭМАЛЬЮ ПФ-837 ЗА 2 РАЗА		3,02	0,08			-	0,10	-
		100М2								
22	Е26-16	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	0,04	22,70	0,33	1	1	-	41,00	2
	ЭСН4-2	ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ								
		МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ		21,80	0,10			-	0,13	-
		М3								
23	С114-350	-СТОИМОСТЬ ШНУРА	0,04	63,80	-	3	-	-	-	-
		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО ИЗ								
		МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ		-	-			-	-	-
		М3								
		ОБЪЕМ:0,04,1,03								
24	Е26-73	-ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ	0,02	12,60	0,05	1	-	-	21,10	-
	ЭСН13-9	СКОРЛУПАМИ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА								
		РУЛОННОГО		11,80	0,62			-	0,03	-
		100М2								
25	С114-190	-СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА	2,42	1,01	-	2	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		РУЛОННОГО									
			М2		-	-			-	-	-
		ОБЪЕМ:2,2,1,1									
26	Е26-86	-УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ		2,20	2,22	0,01	5	1	-	0,84	2
	ЭСН15-7	ФОЛЬГИ АЛЮМИНИЕВОЙ									
			М2		0,51	-			-	-	-
27	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА		0,01	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
	ЭСН15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ									
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021			2,05	0,06			-	0,08	-
			100М2								
28	Е13-168	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТИ КРАСКОЙ		0,01	14,26	0,30	1	-	-	2,90	-
	К=2	БТ-177 В 2 СЛОЯ									
	ЭСН18-21		100М2		1,96	0,08			-	0,10	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.				70	7	-		12
			РУБ.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				70	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				10	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				5	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				85	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	9	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.				85	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	9	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.				982	109	12		179
			РУБ.						4		6.
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				70	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				10	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				5	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				85	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	9	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.				912	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.				2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				120	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	22	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				81	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.				1113	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		182
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	128	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по смете	руб.			II98	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I95
		Сметная заработная плата	руб.			-	I37	-		-

Составил инженер I категории Лурье С.Г.Лурье

/Проверил начальник группы Альбицкая С.Л.Альбицкая

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-9

к типовому проекту механизированной мойки грузовых автомобилей, тракторов и комбайнов на теплоснабжение

Основание: чертежи ОВI-7

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость I,20 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 254 чел.-ч.
Трудозатраты построечные 244 чел.-ч.
Сметная заработная плата 0,I7 тыс.руб.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы, руб. всего	Стоим.единицы, руб. экспл. машин	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. основной зарплаты	Общая стоимость, руб. экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуж.машин обслуживающ.машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуж.машин обслуживающ.машины всего
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Сантехнические работы								
I	EI6-35 ЭСН 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром I5 мм м	2,00	0,86 0,2I	0,0I -	2	-	- -	0,36 -	I -
2	EI6-37 ЭСН 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 25 мм м	I,00	I,03 0,2I	0,0I -	I	-	- -	0,36 -	- -
3	EI6-38 ЭСН 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 32 мм м	20,00	I,I4 0,2I	0,0I -	23	4	- -	0,36 -	7 -
4	EI6-39 ЭСН 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 40 мм м	I2,00	I,29 0,2I	0,0I -	I5	3	- -	0,36 -	4 -
5	EI6-40 ЭСН 7-2	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 50 мм м	2,00	I,62 0,28	0,03 0,0I	3	I	- -	0,44 0,0I	I -
6	EI6-35 Т.ч. П.3.I К=I,05 ЭСН 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных труб диаметром I5 мм на высоте до 5 м м	I,00	0,88 0,22	0,0I -	I	-	- -	0,37 -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7-1									
7	Е16-38	-ТО ЖЕ ДИАМЕТРОМ 32ММ	2,00	1,16	0,01	2	-	-	0,37	1
	Т,Ч,	М								
	П,3,1			0,22	-			-	-	-
	К=1,05									
	ЭСН 7-1									
8	Е16-39	-ТО ЖЕ,ДИАМЕТРОМ 40ММ	1,00	1,31	0,01	1	-	-	0,37	-
	Т,Ч,	М								
	П,3,1			0,22	-			-	-	-
	К=1,05									
	ЭСН 7-1									
9	Е16-40	-ТО ЖЕ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	3,00	1,63	0,03	5	1	-	0,46	1
	Т,Ч,	М								
	П,3,1			0,29	0,01			-	0,01	-
	К=1,05									
	ЭСН 7-2									
10	Е16-37	-ТО ЖЕ,ДИАМЕТР 25ММ	1,00	1,05	0,01	1	-	-	0,37	-
	Т,Ч,	М								
	П,3,1			0,22	-			-	-	-
	К=1,05									
	ЭСН 7-1									
11	Е16-231	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	5,00	0,80	0,05	4	2	-	0,67	3
	ЭСН 8-1	СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ								
	ДОП,ВЫП,2	ДИАМЕТРОМ 20,2ММ		0,42	0,02			-	0,03	-
		М								
12	Е16-233	-ТО ЖЕ,ДИАМЕТРОМ 32,2,2ММ	3,00	1,02	0,05	3	1	-	0,67	2
	ЭСН 8-1	М								
	ДОП,ВЫП,2			0,42	0,02			-	0,03	-
13	Е16-234	-ТО ЖЕ,ДИАМЕТРОМ 40,2,5ММ	76,00	1,08	0,05	82	32	4	0,67	51
	ЭСН 8-1	М								
	ДОП,ВЫП,2			0,42	0,02			2	0,03	2
14	Е16-236	-ТО ЖЕ,ДИАМЕТРОМ 48,2,5ММ	46,00	1,29	0,05	59	19	2	0,67	31
	ЭСН 8-1	М								
	ДОП,ВЫП,2			0,42	0,02			1	0,03	1
15	Е16-66	-ТО ЖЕ,ДИАМЕТРОМ 60,2,5ММ	5,00	1,79	0,05	9	2	-	0,67	3
	ЭСН 8-1	М								
				0,42	0,02			-	0,03	-
16	С113-139	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ -	5,00	0,82	- -	4	-	-	-	-
		ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ								
		ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ		-	-			-	-	-
		СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И								
		БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ								
		ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА								
		СТЕНОК В ММ-Т ДН-571 Т-3,5								
		М								
17	С113-137	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ	5,00	0,63	-	3	-	-	-	-
		ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ								
		ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ		-	-			-	-	-
		СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И								
		БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ								
		ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА								
		СТЕНОК В ММ-Т ДН-571 Т-2,5								
		М								
18	Е16-231	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	5,00	0,82	0,08	4	2	-	0,71	4
	ЭСН 8-1	СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ								
	ДОП,ВЫП,2	ДИАМЕТРОМ 20,2ММ НА ВЫСОТЕ ДО		0,44	0,02			-	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т,Ч, П,3,1 К=1,05	5М М								
19	Е16-233 ЭСН 8-1 АОП,ВЫП,2 Т,Ч, П,3,1 К=1,05	ТО ЖЕ,ДИАМЕТРОМ 32,2,2ММ М	1,00	1,04 0,44	0,05 0,02	1	-	- -	0,71 0,03	1 -
20	Е16-234 ЭСН 8-1 АОП,ВЫП,2 Т,Ч, П,3,1 К=1,05	ТО ЖЕ,ДИАМЕТРОМ 40,2,5ММ М	8,00	1,10 0,44	0,05 0,02	9	4	- -	0,71 0,03	6 -
21	Е16-236 ЭСН 8-1 АОП,ВЫП,2 Т,Ч, П,3,1 К=1,05	ТО ЖЕ,ДИАМЕТРОМ 48,2,5ММ М	4,00	1,31 0,44	0,05 0,02	5	2	- -	0,71 0,03	3 -
22	Е16-66 Т,Ч, П,3,1 К=1,05 ЭСН 8-1	ТО ЖЕ,ДИАМЕТРОМ 60,2,5ММ М	14,00	1,81 0,44	0,05 0,02	25	6	- -	0,71 0,03	10 -
23	С113-139	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ГН-57: Т=3,5 М	14,00	0,82 -	- -	11	-	- -	- -	- -
24	С113-137	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ГН-57: Т=2,5 М	14,00	0,63 -	- -	9	-	- -	- -	- -
25	С130-2035 АОП,ВЫП,1	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 15ММ ШТ	8,00	1,42 -	- -	11	-	- -	- -	- -
26	С130-2037 АОП,ВЫП,1	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 25ММ ШТ	2,00	1,98 -	- -	4	-	- -	- -	- -
27	С130-2038 АОП,ВЫП,1	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 32ММ ШТ	7,00	2,44 -	- -	17	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	С130-2039 АОП,ВЫП,1	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 40ММ ШТ.	3,00	3,45 -	- -	10	-	- -	- -	- -
29	С130-2305 АОП,ВЫП,1	СТОИМОСТЬ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ КГ	32,00	0,59 -	- -	19	-	- -	- -	- -
30	Е16-219 ЭСН 22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	2,12	4,01 3,80	- -	9	8	- -	5,26 -	11 -
31	Е18-196 ЭСН 11-6	УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ ШТ	4,00	7,32 1,24	0,12 0,04	29	5	- -	2,04 0,05	8 -
32	Е16-68 ЭСН 8-3	УСТАНОВКА ГИЛЬЗЫ ДЛЯ ПРОХОДА ТРУБ ЧЕРЕЗ СТЕНЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 89,2,8ММ М	2,00	2,63 0,54	0,07 0,02	5	1	- -	0,88 0,03	2 -
33	С113-154	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-89; Т-3,5 М	2,00	1,27 -	- -	3	-	- -	- -	- -
34	С113-152	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК ВСТ2КП-БСТ4КП И, БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-89 Т-2,8 М	2,00	1,08 -	- -	2	-	- -	- -	- -
35	Ц12-805-1 В,У, К ОТДЕЛУ12 П,2. К=1,25	УСТАНОВКА КЛАПАНА РЕГУЛИРУЮЩЕГО 25Ч940НЖ,С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ,ДИАМЕТРОМ 25ММ. ШТ.	1,00	2,25 1,99	0,06 0,01	2	2	- -	3,00 0,01	3 -
36	23-07-1980/20,21 П,1-2787	СТОИМОСТЬ КЛАПАНА 25Ч940НЖ,ДИАМЕТРОМ 25ММ ШТ ЦЕНА:185,1,1	1,00	203,50 -	- -	204	-	- -	- -	- -
37	Ц12-800-1 В,У, К ОТДЕЛУ12 П,2 К=1,25	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯ ПРОХОДНОГО ФЛАНЦЕВОГО С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ 15КЧ892П3,ДИАМЕТРОМ 25ММ ШТ	2,00	2,12 1,86	0,03 0,01	4	4	- -	2,00 0,01	4 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	23-07 1980/1 П.1-1621	-СТОИМОСЬ ВЕНТИЛЯ 15КЧ892П3,ДИАМЕТРОМ 25ММ ШТ	2,00	53,90 -	- -	108	-	- -	- -	- -
		ЦЕН:49.1.1								
39	Е18-216 ЭСН 14-3	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 65ММ. ШТ	2,00	39,92 0,90	0,30 0,09	80	2	- -	1,45 0,12	3 -
40	Е18-218 ЭСН 14-5	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 100ММ ШТ	1,00	51,73 1,14	0,48 0,14	52	1	- -	1,84 0,18	2 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		805	102	6		162
				РУБ.				3		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		312	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		312	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		6	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		12	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	7	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		487	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -		РУБ.		1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		64	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		41	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		592	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		162
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	108	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		916	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		169
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	115	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
41	Е13-154 ЭСН 18-7 К=2	-ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ ЭМАЛЬЮ ПФ-837 ЗА 2 РАЗА 100М2	0,23	33,20 3,02	0,28 0,08	8	1	- -	4,60 0,10	1 -
42	Е26-15 ЭСН 4-2	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ М3	1,00	22,70 21,80	0,33 0,10	23	22	- -	41,00 0,13	41 -
43	С114-350	-СТОИМОСТЬ ШНУРА	1,03	63,80	-	66	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ		=	=			=	=	=
		М3								
		ОБЪЕМ:1,1,03								
44	Е26-73 ЭСН 13-9	=ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СКОРЛУПАМИ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА РУЛОННОГО	0,36	12,60	0,05	5	4	=	21,10	8
				11,80	0,02			=	0,03	=
		100М2								
45	С114-190	=СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА РУЛОННОГО	39,60	1,01	=	40	=	=	=	=
		М2		=	=			=	=	=
		ОБЪЕМ:36,1,1								
46	Е26-86 ЭСН 15-7	=УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ФОЛЬГИ АЛЮМИНИЕВОЙ	36,00	2,22	0,01	80	18	=	0,84	30
		М2		0,51	=			=	=	=
47	Е13-121 ЭСН 15-6	=ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,23	7,71	0,20	2	=	=	3,10	1
				2,05	0,06			=	0,08	=
		100М2								
48	Е13-168 ЭСН 18-21 К=2	=ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТИ КРАСКОЙ БТ-177 В 2 СЛОЯ	0,23	14,26	0,30	3	=	=	2,90	1
		100М2		1,96	0,08			=	0,10	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		227	45	=		38
				РУБ.				=		=
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.		227	=	=		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.		38	=	=		6
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =		ЧЕЛ.-Ч		=	=	=		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =		РУБ.		=	6	=		=
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ.		20	=	=		=
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.		285	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч		=	=	=		55
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.		=	51	=		=
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		285	=	=		4
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч		=	=	=		85
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.		=	54	=		=
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		1032	147	6		244
				РУБ.				3		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =		РУБ.		312	=	=		=
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =		РУБ.		312	=	=		=
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ.		6	=	=		=
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.		5	=	=		=
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =		РУБ.				=		=
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ.		1	=	=		=
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ.		12	=	=		=

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		7
		Сметная заработная плата	руб.			-	7	-		-
		Стоимость общестроительных работ	руб.			227	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			38	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч.			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	6	-		-
		Плановые накопления	руб.			20	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			285	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		85
		Сметная заработная плата	руб.			-	51	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.			487	-	-		-
		Сдача и испытание	руб.			I	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			64	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч.			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	9	-		-
		Плановые накопления	руб.			4I	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			592	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I62
		Сметная заработная плата	руб.			-	I08	-		-
		Итого по смете	руб.			I20I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		254
		Сметная заработная плата	руб.			-	I66	-		-

Составил инженер I категории Лурье С.Г.Лурье

Проверил начальник группы Альбицкая С.Л.Альбицкая

24335-05

ТП 816-2-47.90 Ал.5

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-IO

к типовому проекту механизированной мойки грузовых автомобилей, тракторов и комбайнов

на вентиляцию

Основание: чертежи № ОВ I-7

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 5,85 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 572 чел.-ч.
Трудозатраты построечные 523 чел.-ч.
Сметная заработная плата 0,4I тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб. Всего / основной зарплаты	Стоим. единицы, руб. экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. Основной зарплаты	Общая стоимость, руб. Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж.машин обслуживающ.машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж.машин обслуживающ.машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Раздел I. Сантехнические работы								
I	E20-2 ЭСНI-I	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,5мм, диаметром,мм, до 200 м2	9,00	5,40 / 0,92	0,04 / 0,0I	49	8	- / -	I,62 / 0,0I	I5 / -
2	E20-4 ЭСНI-I	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,6мм,диаметром, мм от 225 до 3I5 м2	5,20	5,26 / 0,92	0,04 / 0,0I	27	5	- / -	I,62 / 0,0I	8 / -
3	E20-5 ЭСНI-2	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,6мм, диаметром, мм от 355 до 450 м2	I,90	4,73 / 0,70	0,04 / 0,0I	9	I	- / -	I,25 / 0,0I	2 / -
4	E20-7 ЭСНI-3	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,7мм, диаметром, мм до 630 м2	39,20	4,90 / 0,6I	0,04 / 0,0I	I92	24	I / -	I,07 / 0,0I	42 / -
5	E20-8 ЭСНI-I	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,5мм, периметром,мм,до 900 м2	I,60	5,40 / 0,92	0,04 / 0,0I	9	I	- / -	I,62 / 0,0I	3 / -
6	E20-I4 ЭСНI-4	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,7мм,периметром, мм до 3600 м2	4,00	5,55 / 0,4I	0,04 / 0,0I	22	2	- / -	0,74 / 0,0I	3 / -
7	E20-2 Т.ч. П.3.I ЭСНI-I	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0.5мм диаметром 200мм, на высоте до 5м	7,20	5,45 / 0,98	0,04 / 0,0I	39	7	- / -	I,7I / 0,0I	I2 / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2								
8	Е20-4	-ТО ЖЕ, ИЗ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ	18,10	5,31	0,04	96	18	1	1,71	31
	Т,Ч,	0,6ММ+ ДИАМЕТРОМ 250ММ								
	П,3,1	М2		0,98	0,01			-	0,01	-
	ЭСН1-1									
9	Е20-7	-ТО ЖЕ, ИЗ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ	6,54	4,94	0,04	32	4	-	1,14	7
	Т,Ч,	0,7ММ+ ДИАМЕТРОМ 630ММ								
	П,3,1	М2		0,65	0,01			-	0,01	-
	ЭСН1-3									
10	Е20-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	1,90	5,54	0,04	11	2	-	1,88	4
	Т,Ч,	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ								
	П,3,1	0,5ММ+ ДИАМЕТРОМ 200ММ, НА		1,07	0,01			-	0,01	-
	ЭСН1-1	ВЫСОТЕ ДО 6М								
		М2								
11	Е20-5	-ТО ЖЕ, ИЗ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ	4,41	4,34	0,04	21	4	-	1,45	6
	Т,Ч,	0,6ММ+ ДИАМЕТРОМ 400ММ								
	П,3,1	М2		0,82	0,01			-	0,01	-
	ЭСН1-2									
12	Е20-6	-ТО ЖЕ, ИЗ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ	1,57	4,99	0,04	8	1	-	1,45	2
	Т,Ч,	0,7ММ+ ДИАМЕТРОМ 500ММ								
	П,3,1	М2		0,32	0,01			-	0,01	-
	ЭСН1-2									
13	Е20-7	-ТО ЖЕ, ДИАМЕТРОМ 630ММ	43,60	5,00	0,04	218	31	1	1,24	54
	Т,Ч,	М2								
	П,3,1			0,71	0,01			-	0,01	-
	ЭСН1-3									
14	Е20-9	-ТО ЖЕ, ДИАМЕТРОМ 800ММ	2,51	4,66	0,04	12	1	-	0,85	2
	Т,Ч,	М2								
	П,3,1			0,48	0,01			-	0,01	-
	ЭСН1-4									
15	Е20-14	-ТО ЖЕ, ПЕРИМЕТРОМ 2600ММ	2,60	5,62	0,04	15	1	-	0,85	2
	Т,Ч,	М2								
	П,3,1			0,48	0,01			-	0,01	-
	ЭСН1-4									
16	Е20-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	9,50	5,54	0,04	53	10	-	1,88	18
	Т,Ч,	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ								
	П,3,1	0,5ММ+ ДИАМЕТРОМ 200ММ, НА		1,07	0,01			-	0,01	-
	ЭСН1-1	ВЫСОТЕ ДО 10М								
		М2								
17	Е16-232	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	3,00	0,91	0,05	3	1	-	0,69	2
	АОП,8ЫП,2	СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ								
	ЭСН8-1	ДИАМЕТРОМ 25Х2,2ММ		0,43	0,02			-	0,03	-
		М								
18	Е16-232	-ТО ЖЕ, ДИАМЕТРОМ25Х2,2ММ+ НА	2,00	0,93	0,05	2	1	-	0,73	1
	АОП,ВЫП,2	ВЫСОТЕ ДО 5М								
	Т,Ч,	М		0,45	0,02			-	0,03	-
	П,3,1									
	К=1,05									
	ЭСН8-1									
19	Е16-232	-ТО ЖЕ, ДИАМЕТРОМ 25Х2,2ММ+ НА	4,00	0,99	0,05	4	2	-	0,81	3
	АОП,ВЫП,2	ВЫСОТЕ ДО 8М								
	Т,Ч,	М		0,50	0,02			-	0,03	-
	П,3,1									
	К=1,17									
	ЭСН8-1									
20	С130-2305	-СТОИМОСТЬ КРЕПЛЕНИЯ	1,50	0,59	-	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АОП,ВЫП,1	ТРУБОПРОВОДОВ								
		КГ		-	-			-	-	-
21	С130-640	=СТОИМОСТЬ ЛЮЧКОВ ПИТОМЕТРАЖНЫХ	4,00	0,13	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
22	С1510-165	=СТОИМОСТЬ ТРОСА	2,00	2,14	-	4	-	-	-	-
		10М		-	-			-	-	-
23	Е20-527	=УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ	1,00	13,62	0,03	14	3	-	4,30	4
	ЭСН12-1	ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 400								
		ШТ		2,50	0,01			-	0,01	-
24	Е20-486	=УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ	3,00	3,54	0,01	11	5	-	3,03	9
	ЭСН11-1	И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ ШАХТЫ,ММ, 200		1,81	-			-	-	-
		ШТ								
25	Е20-487	=УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ	2,00	4,39	0,01	9	4	-	3,03	6
	ЭСН11-1	И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ ШАХТЫ,ММ, 250		1,81	-			-	-	-
		ШТ								
26	Е20-336	=УСТАНОВКА	1,00	21,40	0,13	21	2	-	3,14	3
	ЭСН6-2	ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ ВГКТ-1								
		ШТ		1,96	0,04			-	0,05	-
27	Е20-325	=УСТАНОВКА	1,00	7,39	0,13	7	2	-	3,14	3
	ЭСН6-2	ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ П-ВЭПШ-1.0У		1,96	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
28	Е20-403	=УСТАНОВКА РЕШЕТКИ	1,00	3,54	0,05	4	1	-	1,41	1
	ЭСН7-1	РЕГУЛИРУЮЩЕЙ РВ1-2								
		1ШТ		0,88	0,02			-	0,03	-
29	Е20-407	=УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ	2,00	1,52	0,05	3	2	-	1,41	3
	ЭСН7-1	СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200		0,88	0,02			-	0,03	-
		1ШТ								
30	Е20-408	=УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ	1,00	1,67	0,05	2	1	-	1,41	1
	ЭСН7-1	СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 200 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 200		0,88	0,02			-	0,03	-
		1ШТ								
31	Е20-484	=УСТАНОВКА ВЫТЯЖНОГО	0,05	4,27	0,22	1	-	-	6,39	-
	ЭСН10-1	УСТРОЙСТВА ВУР1 И ВУР2								
		100КГ		3,74	0,06			-	0,08	-
32	С130-674	=СТОИМОСТЬ ВЫТЯЖНОГО УСТРОЙСТВА ВУР1 И ВУР2	5,30	0,59	-	3	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
33	Е20-444	=УСТАНОВКА ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНОЙ	1,00	14,16	0,05	14	1	-	2,17	2
	ЭСН9-2	УНИФИЦИРОВАННОЙ Р400Р								
		1ШТ		1,28	0,02			-	0,03	-
34	Е20-446	=ТО ЖЕ, Р500Р	1,00	16,36	0,05	16	1	-	2,17	2
	ЭСН9-2	1ШТ								
				1,28	0,02			-	0,03	-
35	Е20-448	=ТО ЖЕ, Р630Р	1,00	19,88	0,07	20	2	-	2,69	3
	ЭСН9-3	1ШТ								
				1,57	0,02			-	0,03	-
36	Е20-535	=УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА	2,00	11,99	0,10	24	3	-	3,01	6
	ЭСН13-1	ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ БЕЗ КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-1 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА, ММ 200		1,71	0,03			-	0,04	-
		ШТ								
37	Е20-536 ЭСН13-1	-ТО ЖЕ, УП1-01, ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 250ММ	1,00	12,59	0,10	13	2	-	3,01	3
		ШТ		1,71	0,03			-	0,04	-
38	Е20-541 ЭСН13-3	-ТО ЖЕ, УП1-06, ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 630ММ	1,00	29,74	0,26	30	3	-	4,65	5
		ШТ		2,66	0,08			-	0,10	-
39	Е20-558 ЭСН13-1	-УСТАНОВКА УЗЛА ПРОХОДА ВЫТЯЖНОЙ ШАХТЫ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЕ УП2-12, С КЛАПАНОМ И КОЛЬЦОМ ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА, ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 250ММ	1,00	16,89	0,10	17	2	-	3,01	3
				1,71	0,03			-	0,04	-
		ШТ								
40	Е20-562 ЭСН13-2	-ТО ЖЕ, УП2-16, ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 250ММ	1,00	29,11	0,17	29	2	-	3,65	4
		ШТ		2,09	0,05			-	0,06	-
41	Е20-565 ЭСН13-3	-ТО ЖЕ, УП2-19, ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 800ММ	1,00	44,54	0,26	45	3	-	4,65	5
		ШТ		2,66	0,08			-	0,10	-
		ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВАЯ ЗАВЕСА ЗВТ1,00,000-02(У1)								
42	Е20-723 ЭСН20-3	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ МАССОЙ ДО 0,4Т	1,00	7,56	0,72	8	5	1	8,59	9
				5,02	0,22			-	0,28	-
		ШТ								
43	УЧРЕЖДЕНИЕ УЮ-400/4 Г,ПЛАВСК	-СТОИМОСТЬ АГРЕГАТА ВЕНТИЛЯТОРНОГО В-ЦЧ-75-6,3 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А112МА6	1,00	268,40	-	268	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
		ЦЕНА 244,1,1								
44	Е20-1005 ДОП,ВЫП,1 ЭСН47-4	-УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО 41	0,50	19,46	0,04	10	2	-	5,27	3
		10 ШТ		3,31	0,01			-	0,01	-
45	Е20-760 ЭСН25-1	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125	2,00	6,25	0,46	13	6	1	5,38	11
		ШТ		2,97	0,14			-	0,18	-
46	С130-771	-СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРОВ КВБ8Б-П	2,00	71,50	-	143	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
47	Е20-399 ЭСН6-8	-УСТАНОВКА КОРОБОВ РАЗДАТОЧНЫХ К ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВЫМ ЗАВЕСАМ	2,60	4,97	0,31	13	7	1	4,66	12
		100КГ		2,69	0,10			-	0,13	-
48	С130-2645 ДОП,ВЫП,2	-СТОИМОСТЬ КОРОБОВ РАЗДАТОЧНЫХ К ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВЫМ ЗАВЕСАМ	260,00	0,51	-	133	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
49	Е20-72 ЭСН2-4	-УСТАНОВКА КОНФУЗОРА ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ С СЕЧЕНИЯ 780Х780ММ НА СЕЧЕНИЕ 780Х1010ММ, ДЛИНОЙ 400ММ	1,60	7,80	0,05	12	1	-	0,83	1
				0,46	0,02			-	0,03	-
		М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	С130-1489	-СТОИМОСТЬ СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ	0,40	3,21	-	1	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
51	Е20-697	-УСТАНОВКА ОПОРНОЙ ПЛИТЫ	0,35	36,29	0,26	13	1	-	6,02	2
	ЭСН18-2	МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ,		-	-			-	-	-
		100КГ		3,67	0,08			-	0,10	-
52	Е20-88	-УСТАНОВКА ПАТРУБКА 470Х470ММ,	0,40	8,89	0,05	4	-	-	1,15	-
	ЭСН2-3	ДЛИНОЙ 200ММ		-	-			-	-	-
		М2		0,65	0,02			-	0,03	-
53	Е20-680	-УСТАНОВКА ГИБКОЙВСТАВКИ	1,00	4,83	0,01	5	1	-	1,10	1
	ЭСН17-2	К.00.00-15		-	-			-	-	-
		ШТ		0,62	-			-	-	-
54	Е20-72	-УСТАНОВКА ПАТРУБКА 780Х780ММ,	1,20	7,80	0,05	9	1	-	0,83	1
	ЭСН2-4	ДЛИНОЙ 400ММ		-	-			-	-	-
		М2		0,46	0,02			-	0,03	-
55	Е20-697	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ ДЛЯ	0,06	36,29	0,26	2	-	-	6,02	-
	ЭСН18-2	ВОЗДУШНОЙ ЗАВЕСЫ		-	-			-	-	-
		100КГ		3,67	0,08			-	0,10	-
		ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВАЯ ЗАВЕСА ЗВТ1,00,000-02 (У2)								
56	Е20-723	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ	1,00	7,56	0,72	8	5	1	8,59	9
	ЭСН20-3	ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ		-	-			-	-	-
		УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ МАССОЙ ДО		5,02	0,22			-	0,28	-
		0,4Т								
		ШТ								
57	УЧРЕЖДЕ-	-СТОИМОСТЬ АГРЕГАТА	1,00	268,40	-	268	-	-	-	-
	НИЕ	ВЕНТИЛЯТОРНОГО В-ЦЧ-75-6,3 С		-	-			-	-	-
	УЮ-400/4	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А112МА6								
	Г.ПЛАВСК	ШТ								
		ЦЕНА 244,1,1								
58	Е20-1005	-УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО	0,50	19,46	0,04	10	2	-	5,27	3
	ДОП,ВЫП,1	41		-	-			-	-	-
	ЭСН47-4	10 ШТ		3,31	0,01			-	0,01	-
59	Е20-760	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ	2,00	6,25	0,46	13	6	1	5,38	11
	ЭСН25-1	МАССОЙ,Т ДО 0,125		-	-			-	-	-
		ШТ		2,97	0,14			-	0,18	-
60	С130-771	-СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРОВ КВБ86-П	2,00	71,50	-	143	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
61	Е20-399	-УСТАНОВКА КОРОБОВ РАЗДАТОЧНЫХ	2,60	4,97	0,31	13	7	1	4,66	12
	ЭСН6-8	К ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВЫМ ЗАВЕСАМ		-	-			-	-	-
		100КГ		2,69	0,10			-	0,13	-
62	С130-2645	-СТОИМОСТЬ КОРОБОВ РАЗДАТОЧНЫХ	260,00	0,51	-	133	-	-	-	-
	ДОП,ВЫП,2	К ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВЫМ ЗАВЕСАМ		-	-			-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
63	Е20-72	-УСТАНОВКА КОНФУЗОРА ИЗ	1,60	7,80	0,05	12	1	-	0,83	1
	ЭСН2-4	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ С СЕЧЕНИЯ		-	-			-	-	-
		780Х780ММ НА СЕЧЕНИЕ		0,46	0,02			-	0,03	-
		780Х1010ММ, ДЛИНОЙ 400ММ								
		М2								
64	С130-1489	-СТОИМОСТЬ СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ	0,40	3,21	-	1	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
65	Е20-697	-УСТАНОВКА ОПОРНОЙ ПЛИТЫ	0,35	36,29	0,26	13	1	-	6,02	2
	ЭСН18-2	МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100КГ		3,67	0,08			-	0,10	-
66	Е20-88 ЭСН2-3	-УСТАНОВКА ПАТРУБКА 470Х470ММ, ДЛИНОЙ 200ММ	0,40	8,89	0,05	4	-	-	1,15	-
		М2		0,65	0,02			-	0,03	-
67	Е20-680 ЭСН17-2	-УСТАНОВКА ГИБКОЙ ВСТАВКИ Н,00,00-15	1,00	4,83	0,01	5	1	-	1,10	1
		ШТ		0,62	-			-	-	-
68	Е20-72 ЭСН2-4	-УСТАНОВКА ПАТРУБКА 780Х780ММ, ДЛИНОЙ 400ММ	1,20	7,80	0,05	9	1	-	0,83	1
		М2		0,46	0,02			-	0,03	-
69	Е20-697 ЭСН18-2	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ ДЛЯ ВОЗДУШНОЙ ЗАВЕСЫ	0,06	36,29	0,26	2	-	-	6,02	-
		100КГ		3,67	0,08			-	0,10	-
		ВЫТЯЖНЫЕ СИСТЕМЫ								
		В1								
70	Е20-723 АОП,ВЫП,3 ЭСН20-3	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОАИСТОЯ СТАЛИ МАССОЙ АО 0,4Т	1,00	7,56	0,72	8	5	1	8,59	9
		ШТ		5,02	0,22			-	0,28	-
71	УЧРЕЖДЕНИЕ УЮ-400/4 Г,ПЛАВСК	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРНОГО В-ЦЧ-75-4,3 С ЭЛЕКТРОАВИГАТЕЛЕМ 4А112М4	1,00	205,70	-	206	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ЦЕНА: 187,1,1								
72	Е20-1005 АОП,ВЫП,1 ЭСН47-4	-УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ АО 41	0,50	19,46	0,04	10	2	-	5,27	3
		10 ШТ		3,31	0,01			-	0,01	-
73	Е20-668 ЭСН17-3	-УСТАНОВКА ГИБКОЙ ВСТАВКИ В,00,00-12	1,00	6,52	0,02	7	1	-	1,28	1
		ШТ		0,70	0,01			-	0,01	-
74	Е20-680 ЭСН17-2	-ТО ЖЕ, Н,00,00-15	1,00	4,83	0,01	5	1	-	1,10	1
		ШТ		0,62	-			-	-	-
		В2								
75	Е20-751 ЭСН23-3	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ С ПОДДОНОМ МАССОЙ,Т, АО 0,4	1,00	13,40	2,80	13	8	3	13,02	13
		ШТ		7,69	0,84			1	1,08	1
76	23-08-01 П,24 СТР,12	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА КРЫШНОГО ВКР-8 С ЭЛЕКТРОАВИГАТЕЛЕМ 4А112МВ8У2	1,00	237,60	-	238	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ЦЕНА 216,1,1								
77	Е20-697 ЭСН18-2	-УСТАНОВКА ПОДДОНА ПОД КРЫШНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР	0,26	36,29	0,26	9	1	-	6,02	2
		100КГ		3,67	0,08			-	0,10	-
78	Ц8-481-19	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ ЭЛЕКТРОАВИГАТЕЛЕЙ ВЕСОМ АО 0,1Т	5,00	1,38	0,04	7	5	-	1,00	5
				0,94	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
		ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРИТОЧНАЯ КАМЕРА (СИСТЕМА П1)								
79	Е20-723	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ	1,00	7,56	0,72	8	5	1	8,59	9
	ДОП,ВЫП,3	ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ								
	ЭСН20-3	УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ МАССОЙ ДО		5,02	0,22			-	0,26	-
		0,4Т								
		ШТ								
80	УЧРЕЖДЕ-	-СТОИМОСТЬ АГРЕГАТА	1,00	205,70	-	206	-	-	-	-
	НИЕ	ВЕНТИЛЯТОРНОГО В-ЦЧ-75-6,3 С								
	УЮ-400/4	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А112М4		-	-			-	-	-
	Г,ПЛАВСК	ШТ								
		ЦЕНА 187,1,1								
81	Е20-1005	-УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО	0,50	19,46	0,04	10	2	-	5,27	7
	ДОП,ВЫП,1	41								
	ЭСН47-4	10 ШТ		3,31	0,01			-	0,01	-
82	Е20-668	-УСТАНОВКА ГИБКОЙ ВСТАВКИ	1,00	6,52	0,02	7	1	-	1,75	1
	ЭСН17-3	В,00,00-12								
		ШТ		0,70	0,01			-	0,01	-
83	Е20-680	-ТО ЖЕ, Н,00,00-15	1,00	4,83	0,01	5	1	-	1,30	1
	ЭСН17-2	ШТ								
				0,62	-			-	-	-
84	Е20-72	-УСТАНОВКА КОНФУЗОРА ИЗ	1,20	7,80	0,05	9	1	-	0,93	1
	ЭСН2-4	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1,4ММ								
		С СЕЧЕНИЯ 1150Х730ММ НА		0,46	0,02			-	0,03	-
		ДИАМЕТР630ММ								
		М2								
85	Е20-760	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ	2,00	6,25	0,46	13	6	1	1,46	11
	ЭСН25-1	МАССОЙ,Т ДО 0,125								
		ШТ		2,07	0,14			-	0,40	-
86	С130-711	-КАЛОРИФЕРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СО	2,00	58,80	-	118	-	-	-	-
		СПИРАЛЬНО-НАКАТНЫМ								
		АЛЮМИНИЕВЫМ ОРЕБРЕНИЕМ								
		МНОГОХОДОВЫЕ КСК3-7-02,								
		ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА 6								
		М2-13,37								
		ШТ								
87	Е20-697	-УСТАНОВКА ПОДСТАВОК ПОД	0,08	36,29	0,26	3	-	-	0,02	1
	ЭСН18-2	КАЛОРИФЕРЫ								
		100КГ		3,67	0,08			-	0,10	-
88	Е20-73	-УСТАНОВКА КОНФУЗОРА ИЗ	3,40	7,69	0,05	26	1	-	0,67	2
	ЭСН2-5	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1,4ММ								
		С СЕЧЕНИЯ 1340Х912ММНА		0,38	0,02			-	0,03	-
		СЕЧЕНИЕ 1150Х730ММ								
		М2*								
89	Е20-755	-УСТАНОВКА ТЕПЛОУТИЛИЗАТОРА	1,00	29,07	2,95	29	13	3	22,36	23
	ЭСН24-5	ТКТБ-10								
		ШТ		13,12	0,88			1	1,96	1
90	ЦНИИЭП	-СТОИМОСТЬ ТЕПЛОУТИЛИЗАТОРА	1,00	946,00	-	946	-	-	-	-
	ИНЖЕНЕР	ТКТБ-10								
	НОГО	ШТ		-	-			-	-	-
	ОБОРУДОВ,									
	Г,МОСКВА									
	ПРОФСОЮЗ									
	НАЯ 92А									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИНФОРМАЦ, МАТЕРИАЛ ТЕПЛОУТИ ЛИЗАТОРЫ ТКТ И ТКТБ	ЦЕНА 360,1,1								
91	Е20-74 ЭСН2-6	-ПРОКЛАДКА КОРОА ПРИЕМНОГО ИЗ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1,4ММ, РАЗМЕРОМ 1900Х700ММ	14,00	7,65	0,05	107	5	-	0,62	9
		М2		0,35	0,02			-	0,03	-
92	Е20-73 ЭСН2-5	-ПРОКЛАДКА ДИФФУЗОРА ИЗ СТАЛИ ЛИСТОВОЙ ТОЛЩИНОЙ 1,4ММ С СЕЧЕНИЯ 600Х1000ММ НА СЕЧЕНИЕ 900Х1300ММ	2,70	7,69	0,05	21	1	-	0,67	2
		М2		0,38	0,02			-	0,03	-
93	Е20-480 ЭСН9-7	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИЛИ ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 900/3600	1,00	3,93	0,09	4	3	-	4,41	4
		ШТ		2,59	0,03			-	0,04	-
94	РЕКОМЕНД ГПИ САНТЕХ-ПРОЕКТ ПРИЛОЖ,2 П,23	-СТОИМОСТЬ ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНОЙ УТЕПЛЕННОЙ КВУ600Х1000 С ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВОМ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ МЭО-1,6/25-0,25И	1,00	192,00	-	192		-	-	-
		ШТ			-			-	-	-
95	Е20-764 ЭСН27-1	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРА ЯЧЕЙКОВОГО ФЯВБ	2,34	3,61	0,10	8	7	-	4,65	11
		М2		2,96	0,03			-	0,04	-
96	С130-2693 ДОП,ВЫП,2	-СТОИМОСТЬ ФИЛЬТРОВ ЯЧЕЙКОВЫХ ФЯВБ	9,00	5,32	-	48	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
97	Е20-656 ЭСН15-1	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500	1,00	16,32	0,50	16	2	-	3,12	3
		ШТ		1,97	0,15			-	0,19	-
98	Е20-654 ЭСН15-1	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ НЕУТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ, ММ 1250Х500	1,00	13,42	0,50	13	2	-	3,12	3
		ШТ		1,97	0,15			-	0,19	-
99	Е20-697 ЭСН18-2	-УСТАНОВКА ПОДСТАВОК ПОДКОРОБА ПРИЕМНЫЕ	0,25	36,29	0,26	9	1	-	6,02	2
		100КГ		3,67	0,08			-	0,10	-
100	Е20-697 ЭСН18-2	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ДЛЯ УСТАНОВКИ ЯЧЕЙКОВЫХ ФИЛЬТРОВ	0,94	36,29	0,26	34	3	-	6,02	6
		100КГ		3,67	0,08			-	0,10	-
101	Е20-696 ЭСН18-1	-УГОЛОК 32Х32Х4	0,85	36,23	0,49	31	5	-	10,32	9
		100 КГ		6,40	0,15			-	0,19	-
102	Е20-401 ЭСН7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150	10,00	1,52	0,05	15	9	-	1,41	14
				0,88	0,02			-	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Х 580 1ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			4760	302	18		508
			РУБ.					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			12	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			4753	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			6	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			563	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		46
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	96	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			423	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			5761	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		551
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	293	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			5773	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		596
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	399	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
103	С111-356	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ /ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ/	5,76	0,61	-	4	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
104	Е13-153	ОКРАСКА ВОЗДУХОВОДОВ ЭМАЛЬЮ	2,00	20,60	0,24	41	6	-	4,60	9
	К=2	ПФ-115 ЗА 2 РАЗА								
	ЭСН18-6	100М2		3,02	0,03			-	0,10	-
105	Е13-121	ГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	2,00	7,71	0,20	15	4	-	3,10	6
	ЭСН15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,05	0,06			-	0,08	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			60	10	-		15
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			60	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			11	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			76	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	11	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу 2	руб.			76	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		I6
		Сметная заработная плата	руб.			-	II	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб.			4820	3I2	I8		523
			руб.					2		2
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ	руб.			7	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			4	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	I	-		-
		Плановые накопления	руб.			I	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			I2	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата	руб.			-	6	-		-
		Стоимость общестроительных работ	руб.			60	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			II	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч			-	-	-		I
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	I	-		-
		Плановые накопления	руб.			5	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			76	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		I6
		Сметная заработная плата	руб.			-	II	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.			4753	-	-		-
		Сдача и испытание	руб.			6	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			585	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч			-	-	-		46
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	94	-		-
		Плановые накопления	руб.			423	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			576I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		55I
		Сметная заработная плата	руб.			-	393	-		-
		Итого по смете	руб.			5849	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		572
		Сметная заработная плата	руб.			-	4I0	-		-

Составил инженер Лурье

Проверил начальник группы Альбицкая

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-II

к типовому проекту механизированной мойки грузовых автомобилей, тракторов и комбайнов на индивидуальный тепловой пункт

Основание: чертежи ОВ1÷7

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 2,08 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 351 чел.-ч.
Трудозатраты построечные 332
Сметная заработная плата 0,24 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы, руб. всего	Стоим.единицы, руб. экспл. машин	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. основной зарплаты	Общая стоимость, руб. экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуж.машин, обслуживающ.машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуж.машин, обслуживающ.машины всего
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Сантехнические работы								
I	EI6-35 ЭСН 7-I Т.Ч. П.3.2 К=I,26	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных труб диаметром I5 мм в тепловых пунктах	2,00	0,92 0,27	0,0I -	2	I	- -	0,45 -	I -
2	EI6-37 ЭСН 7-I Т.Ч. П.3.2 К=I,26	То же, диаметром 25 мм м	2,00	I,09 0,27	0,0I -	2	I	- -	0,45 -	I -
3	EI6-38 ЭСН 7-I Т.Ч. П.3.2 К=I,26	То же, диаметром 32 мм м	3,00	I,20 0,27	0,0I -	4	I	- -	0,45 -	I -
4	EI6-39 ЭСН 7-I Т.Ч. П.3.2 К=I,26	То же, диаметром 40 мм м	3,00	0,35 0,27	0,0I -	4	I	- -	0,45 -	I -
5	EI6-40 ЭСН 7-2 Т.Ч. П.3.2 К=I,26	То же, диаметром 50 мм м	8,00	I,60 0,35	0,03 0,0I	I4	3	- -	0,55 0,0I	4 -
6	EI6-23I ЭСН 8-I ДОП.ВЫП.2 Т.Ч.	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 20,2,0 мм в тепловых пунктах	8,00	0,9I 0,53	0,05 0,02	7	4	- -	0,85 0,03	7 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П,3,2	М								
	К=1,26									
7	Е16-233	-ТО ЖЕ,ДИАМЕТРОМ 32,2,2ММ	8,00	1,13	0,05	9	4	-	0,85	7
	ЭСН 8-1	М								
	АОП,ВЫП,2			0,53	0,02			-	0,03	-
	Т,Ч,									
	П,3,2									
	К=1,26									
8	Е16-234	-ТО ЖЕ,ДИАМЕТРОМ 40,2,5ММ	11,00	1,19	0,05	13	6	-	0,85	9
	ЭСН 8-1	М								
	АОП,ВЫП,2			0,53	0,02			-	0,03	-
	Т,Ч,									
	П,3,2									
	К=1,26									
9	Е16-236	-ТО ЖЕ,ДИАМЕТРОМ 48,2,5ММ	14,00	1,40	0,05	20	7	-	0,85	12
	ЭСН 8-1	М								
	АОП,ВЫП,2			0,53	0,02			-	0,03	-
	Т,Ч,									
	П,3,2									
	К=1,26									
10	Е16-66	-ТО ЖЕ,ДИАМЕТРОМ 60,2,5ММ	32,00	1,90	0,05	61	17	2	0,85	27
	ЭСН 8-1	М								
	Т,Ч,			0,53	0,02			1	0,03	1
	П,3,2									
	К=1,26									
11	С113-139	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ -	32,00	0,82	- -	26	-	-	-	-
		ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ								
		ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ		-	-			-	-	-
		СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И								
		БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ								
		ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА								
		СТЕНОК В ММ-Т ДН=57; Т=3,5								
		М								
12	С113-137	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ	32,00	0,63	-	20	-	-	-	-
		ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ								
		ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ		-	-			-	-	-
		СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И								
		БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ								
		ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА								
		СТЕНОК В ММ-Т ДН=57; Т=2,5								
		М								
13	Е16-67	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	62,00	2,35	0,05	146	37	3	0,99	61
	ЭСН 8-2	СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ								
	Т,Ч,	ДИАМЕТРОМ 76,2,8ММ В ТЕПЛОВЫХ		0,60	0,02			1	0,03	2
	П,3,2	ПУНКТАХ								
	К=1,26	М								
14	С113-144	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ -	62,00	1,09	- -	68	-	-	-	-
		ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ								
		ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ		-	-			-	-	-
		СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И								
		БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ								
		ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА								
		СТЕНОК В ММ-Т ДН=76; Т3,5								
		М								
15	С113-141	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ	62,00	0,92	-	57	-	-	-	-
		ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т АН-76: Т=2,8 М		-	-			-	-	-
16	Е16-68 ЭСН 8-3 Т,Ч, П,3,2 К=1,26	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 89,2,8ММ М	32,00	2,77 0,68	0,07 0,02	89	22	3 1	1,11 0,03	35 1
17	С113-154	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т АН-89: Т=3,5 М	32,00	1,27 -	- -	41	-	- -	- -	- -
18	С113-152	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т АН-89 Т=2,0 М	32,00	1,08 -	- -	35	-	- -	- -	- -
19	Е18-179 ЭСН 10-1	-УСТАНОВКА КОЛЛЕКТОРА ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 89,2,8ММ ШТ	2,00	28,52 5,66	0,22 0,07	57	11	- -	9,35 0,09	19 -
20	Е18-186 ЭСН 11-2	-УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 89ММ ШТ	2,00	40,57 3,24	0,52 0,15	81	6	1 -	5,35 0,19	11 -
21	Е16-136 ЭСН 12-2	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖКИ 30С41НЖ1,ДИАМЕТРОМ 80ММ ШТ	4,00	3,02 1,74	0,29 0,09	12	7	1 -	2,72 0,12	11 -
22	С130-2240 ДОП,ВЫП,1	-СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖКИ 30С41НЖ1,ДИАМЕТРОМ 80ММ ШТ	4,00	43,70 -	- -	175	-	- -	- -	- -
23	С130-1795	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 80 ШТ	8,00	1,54 -	- -	12	-	- -	- -	- -
24	Е16-117 ЭСН 12-1	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 50ММ ШТ	5,00	17,42 0,99	0,13 0,04	87	5	- -	1,56 0,05	8 -
25	Е16-118 ЭСН 12-2	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 80ММ ШТ	4,00	24,84 1,74	0,29 0,09	99	7	1 -	2,72 0,12	11 -
26	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	4,00	1,47 -	- -	6	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	С130-107	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 40	4,00	3,54	-	14	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
28	С130-2037 АОП,ВЫП,1	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 25ММ	4,00	1,98	-	8	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
29	С130-2038 АОП,ВЫП,2	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 32ММ	2,00	2,44	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
30	С130-2039 АОП,ВЫП,2	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 40ММ	2,00	3,43	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
31	С130-2305 АОП,ВЫП,1	СТОИМОСТЬ КРЕПЛЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ	20,40	0,59	-	12	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
32	Ц12-805-1	УСТАНОВКА РЕГУЛЯТОРА РАСХОДА УРРД,ДИАМЕТРОМ 25ММ	1,00	1,88	0,06	2	2	-	3,06	3
		ШТ		1,62	0,01			-	0,01	-
33	17-04 П,5-0064	СТОИМОСТЬ РЕГУЛЯТОРА РАСХОДА УРРД,ДИАМЕТРОМ 25ММ	1,00	77,00	-	77	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ЦЕНА:70,1,1								
34	Е16-201 ЭСН 19-3	УСТАНОВКА СЧЕТЧИКА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ СТВГ-1-65,	1,00	95,45	0,93	95	7	1	11,42	11
		ШТ		6,85	0,28			-	0,36	-
35	17-04 АОП,65 П,3-303	СТОИМОСТЬ СЧЕТЧИКА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ СТВГ-1-65	1,00	88,00	-	88	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:80,1,1								
36	Ц12-805-4	УСТАНОВКА РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ 21Ч5БК,ДИАМЕТРОМ 80ММ	2,00	3,78	0,44	8	6	1	5,00	10
		ШТ		3,09	0,09			-	0,12	-
37	НОМЕНКЛАТУРНЫЙ КАТАЛОГ 1988Г	СТОИМОСТЬ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ 21Ч5БК,ДИАМЕТРОМ 80ММ	2,00	94,60	-	189	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ЦЕНА:86,1,1								
38	Е16-165 ЭСН 13-1	УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ ОДНОРЫЧАЖНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	1,00	3,02	0,10	3	1	-	1,96	2
		ШТ		1,23	0,03			-	0,04	-
39	НОМЕНКЛАТУРНЫЙ КАТАЛОГ 1988Г	СТОИМОСЬ КЛАПАНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО ОДНОРЫЧАЖНОГО 17С63НЖ26М,ДИАМЕТРОМ 50ММ	1,00	27,50	-	28	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ЦЕНА:25,1,1								
40	Е16-167	УСТАНОВКА КЛАПАНОВ	1,00	4,84	0,18	5	3	-	3,97	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСН 13-3	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ ДВУХРЫЧАЖНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 80ММ		2,50	0,05			-	0,06	-
		ШТ								
41	НОМЕНКЛАТУРНЫЙ КАТАЛОГ 1988Г	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО ДВУХРЫЧАЖНОГО 17С64НЖ26М,ДИАМЕТРОМ 80ММ ЦЕНА:50,1,1	1,00	55,00	-	55	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
42	Е18-205 ЭСН 13-1	-УСТАНОВКА КОНДЕНСАТООТВОДЧИКА 45Ч12НЖ ДИАМЕТРОМ 15ММ	1,00	12,24	0,09	12	2	-	2,89	3
		ШТ		1,70	0,03			-	0,04	-
43	Е18-210* ЭСН 13-2	-ТО ЖЕ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	1,00	37,76	0,29	38	3	-	4,45	4
		ШТ		2,68	0,09			-	0,12	-
44	Е16-237 ЭСН 12-1-3 АОП,ВЫП,2	-УСТАНОВКА ОБРАТНЫХ ПОДЪЕМНЫХ КЛАПАНОВ 16Ч3БР ДИАМЕТРОМ 25ММ	1,00	7,04	0,08	7	1	-	1,08	1
		ШТ		0,69	0,02			-	0,03	-
45	Е1о-69 ЭСН 8-3	-ПРОКЛАДКА ГИЛЬЗЫ ДЛЯ ПРОХОДА ТРУБ ЧЕРЕЗ СТЕНЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 108,2,8ММ	1,00	3,13	0,07	3	1	-	0,88	1
		М		0,54	0,02			-	0,03	-
46	С113-161	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ. СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-108 Т-4	1,00	1,76	-	2	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
47	С113-158	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-108; Т-2,8	1,00	1,31	-	1	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
48	Е16-219 ЭСН 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,91	4,01	-	4	3	-	5,26	5
		100М		3,80	-			-	-	-
49	Е16-220 ЭСН 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	0,94	4,29	-	4	4	-	5,26	5
		100М		3,80	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1540	173	13		275
			РУБ.					3		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			276	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			22	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			304	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	9	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1264	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			173	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	22	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			112	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1549	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		279
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	190	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1853	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		292
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	199	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
50	Е13-154	-ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ ЭМАЛЬЮ	0,19	33,20	0,28	6	1	-	4,60	1
	ЭСН 18-7	ПФ-837 ЗА 2 РАЗА								
	К=2	100М2		3,02	0,08			-	0,10	-
51	Е26-15	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	0,40	22,70	0,33	9	9	-	41,00	16
	ЭСН 4-2	ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ								
		МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ								
		М3		21,80	0,10			-	0,13	-
52	С114-350	-СТОИМОСТЬ ШНУРА	0,41	63,80	-	26	-	-	-	-
		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО ИЗ								
		МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ		-	-			-	-	-
		М3								
		ОБЪЕМ:0,4,1,03								
53	Е26-16	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ МАТАМИ	0,40	20,40	0,17	8	3	-	13,80	6
	ЭСН 4-3	МИНЕРАЛОВАТНЫМИ								
		М3		8,37	0,05			-	0,06	-
54	С114-97	-СТОИМОСТЬ МАТОВ	0,49	19,60	-	10	-	-	-	-
		МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПРОШИВНЫХ БЕЗ								
		ОБКЛАДОК		-	-			-	-	-
		М3								
		ОБЪЕМ:0,4,1,03,1,2								
55	С114-519	-СТОИМОСТЬ ОБКЛАДОК	0,40	21,50	-	9	-	-	-	-
		М3								
				-	-			-	-	-
56	Е26-73	-ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ	0,38	12,60	0,05	5	4	-	21,10	8
	ЭСН 13-9	СКОРЛУПАМИ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РУЛОННОГО		11,80	0,02			-	0,03	-
		100М2								
57	С114-190	=СТОИМОСЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА РУЛОННОГО	41,80	1,01	-	42	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
		ОБЪЕМ:38,1,1								
58	Е26-86 ЭСН 15-7	=УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ -ФОЛЬГИ АЛЮМИНИЕВОЙ	28,00	2,22	0,01	62	14	-	0,84	24
		М2		0,51	-			-	-	-
59	Е13-121 ЭСН 15-6	=ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,28	7,71	0,20	2	1	-	3,10	1
				2,05	0,06			-	0,08	-
		100М2								
60	Е13-168 ЭСН 18-21 К=2	=ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТИ КРАСКОЙ БТ-177 В 2 СЛОЯ	0,28	14,26	0,30	4	1	-	2,90	1
		100М2		1,96	0,08			-	0,10	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		183	33	-		57
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.		183	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.		29	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =		РУБ.		-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ.		17	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.		229	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		59
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.		-	37	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		229	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		59
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.		-	37	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		1723	206	13		332
				РУБ.				3		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ.		276	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.		6	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =		РУБ.		-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ.		22	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ.		304	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.		-	9	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.		183	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.		29	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =		РУБ.		-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ.		17	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.		229	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		59

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата	руб.			-	37	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.			I264	-	-		-
		Сдача и испытание	руб.			I	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I73	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч.			-	-	-		I3
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	22	-		-
		Плановые накопления	руб.			II2	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			I549	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		279
		Сметная заработная плата	руб.			-	I90	-		-
		Итого по смете	руб.			2082	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		35I
		Сметная заработная плата	руб.			-	236	-		-

Составил инженер I категории Лурье С.Г.Лурье

Проверил начальник группы Альбицкая С.Л.Альбицкая

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I2

к типовому проекту механизированной мойки грузовых автомобилей, тракторов и комбайнов на электроосвещение

Основание: альбом 4 ЭО.СОI-5

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 2,06 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования - тыс.руб.
б) монтажных работ 2,06 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 2II чел.-ч.
Трудозатраты построечные I88 чел.-ч.
Сметная заработная плата 0,I4 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб. всего / основной зарплаты	Стоим.единицы,руб. экспл.машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. всего / основной зарплаты	Общая стоимость, руб. экспл.машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуж.машин / обслуживающ.машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуж.машин / обслуживающ.машины всего
I	2	3	4	5	6	7 / 8	9	I0	II
		Раздел I. Монтажные работы							
I	Ц8-6I2-II	Щиток осветительный с автоматическими выключателями на ток до I00А количество групп до 20 I00 шт	0,0I	472,00 3I6,00	I3,00 4,56	5 / 3	- -	525,00 5,88	5 -
2	Ц8-59I-8	Розетка штепсельная герметическая и полугерметическая I00 шт	0,03	30,00 I9,50	0,I3 0,II	I / I	- -	34,00 0,I4	I -
3	Ц8-59I-7	Розетка штепсельная типа для скрытой проводки I00 шт	0,0I	20,80- I2,50	0,02 0,0I	I / -	- -	22,00 0,0I	- -
4	Ц8-59I-I	Выключатель для открытой проводки I00 шт	0,03	23,80 I5,80	0,04 0,02	I / -	- -	28,00 0,03	I -
5	Ц8-59I-3	Выключатель герметический и полугерметический I00 шт	0,I3	49,80 38,40	I,I0 0,06	6 / 5	- -	68,00 0,08	9 -
6	Ц8-6I0-2	Трансформаторы понизительные в металлическом кожухе масса с кожухом до I2 кг I00 шт	0,0I	I79,00 94,30	3,20 I,I6	2 / I	- -	I59,00 I,50	2 -
7	Ц8-594-I Т.ч. П.4 К=I,04	Светильники для ламп накаливания устанавливаемые на кронштейнах внутреннего или наружного освещения I00 шт	0,03	280,30 59,90	58,40 I8,20	8 / 2	2 I	I03,00 23,48	3 I
8	Ц8-604-I Т.ч.П.4 К=I,04	Бра с одной лампой I00 шт	0,02	93,77 35,57	24,50 7,72	2 / I	- -	6I,00 9,96	I -
9	Ц8-599-I	Светильники для	0,08	I29,I6	34,90	I0 / 4	3	97,00	8

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.Ч. П.4 К=1,04	ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2			56,06	11,10			1	14,32	1
			100ШТ								
10	Ц8-599-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ		0,11	129,16	34,90	14	6	4	97,00	11
	Т.Ч. П.4 К=1,04	ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП,УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА КРОНШТЕЙНЕ,С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2			56,06	11,10			1	14,32	2
			100ШТ								
11	Ц8-599-4	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ		0,15	169,73	50,50	25	11	7	122,00	18
	Т.Ч. П.4 К=1,04	ЛЮМИНИСЦЕНТНЫХ ЛАМП НА ПОДВЕСАХ ИЗ ТРОСА,С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2Х			71,03	16,00			2	20,64	3
			100ШТ								
12	Ц8-396-7	-КАБЕЛИ СЕЧЕНИЕМ ДО 10ММ2 В		1,30	86,60	21,30	113	17	28	22,00	29
	Т.Ч. П.4 К=1,04	ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ ДО ТРЕХ КАБЕЛЕЙ НА ОДНОМ ТРОСЕ			13,10	6,81			9	8,78	11
			100М								
13	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ		0,12	60,80	22,80	7	3	3	41,00	5
		НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2			23,40	8,40			1	10,84	1
			100М								
14	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ		1,78	61,74	22,80	110	43	41	41,00	73
	Т.Ч. П.4 К=1,04	НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2			24,34	8,40			15	10,84	19
			100М								
15	Ц8-400-2	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ		0,02	69,00	28,20	1	1	-	44,00	1
	Т.Ч. П.4 К=1,04	НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2			26,00	8,88			-	11,46	-
			100М								
16	Ц8-402-2	-ПРОВОД ППВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ		0,10	13,00	3,71	1	1	-	13,00	1
	Т.Ч. П.4 К=1,04	ПРОВОДКЕ	100М		7,85	1,18			-	1,52	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.				307	99	88		168
			РУБ.						30		38
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.				307	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				86	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		5
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.				-	15	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				32	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.				425	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		211
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	144	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			425	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		211
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	144	-		-

РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	15-17 ДОП,16 П,02-491	-ШИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ЯОУ-8502У3 ШТ	1,00	57,03	-	57	-	-	-	-
18	С156-240	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25 ШТ	1,00	13,70	-	14	-	-	-	-
19	С154-159	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ ТИПА РШ-П-2-0-1Р43-01-10/42У2 ШТ	1,00	0,32	-	1	-	-	-	-
20	С154-160	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ ТИПА РШ-П-20-0-1Р43-01-10/220У3 ШТ	2,00	0,38	-	1	-	-	-	-
21	15-04-01 П,54	-РОЗЕТКИ ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РШ-Ц-2-С-02-6/220 ШТ	1,00	0,23	-	1	-	-	-	-
22	15-04-01 П,75	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ КЛАВИШНЫЕ 0-1-1Р44-176/220 ШТ	13,00	0,35	-	5	-	-	-	-
23	1504-6160	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ОДНОКЛАВИШНЫЕ 0-1-18-6/250УХЛ4 ШТ	3,00	0,43	-	1	-	-	-	-
24	ЦЕНАЗ-ДАЗЭ МИ	-СВЕТИЛЬНИКИ ТИПА НСП02-100/Р54-01 ШТ	3,00	6,17	-	19	-	-	-	-
25	С153-138	-СВЕТИЛЬНИК С РАССЕИВЫАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ШАРОВОЙ ФОРМЫ ТИПА НБ006,100/Р2,0-02УХЛ4 ШТ	2,00	2,60	-	5	-	-	-	-
26	15-07 ДОП,70 П,1-271 ПРИМЕН,	-СВЕТИЛЬНИКИ ЛСП18-2Х18-002УХЛ4 ШТ	3,00	37,00	-	111	-	-	-	-
27	15-07 ДОП70 П1-271	-СВЕТИЛЬНИКИ ЛСП18-2Х36-002УХЛ4 ШТ	28,00	37,00	-	1036	-	-	-	-
28	15-07 ДОП62 П,3-155	-СВЕТИЛЬНИКИ ЛПБ07-20-001УХЛ4 ШТ	3,00	10,06	-	30	-	-	-	-
29	С153-250	-СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМПТИПА20С127 10ШТ	0,60	1,64	-	1	-	-	-	-
30	С153-251	-СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМПТИПА80С-220 10ШТ	5,70	1,42	-	8	-	-	-	-
31	С153-268	-ЛАМПЫ БК230-240-60 10ШТ	0,20	1,62	-	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	С153-279	-ЛАМПЫ БК230-260-100 10ШТ	0,30	1,80	-	1	-	-	-	-
33	15-15 АОП,60 П,1-152	-ЛАМПЫ ЛЮМИНИСЦЕНТНЫЕ ЛБ18-1 10ШТ	0,60	5,14	-	3	-	-	-	-
34	15-15 АОП60 П,1-153	-ЛАМПЫ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЛБ36 10ШТ	5,70	7,93	-	45	-	-	-	-
35	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2Х2,5 1000М	0,24	166,00	-	40	-	-	-	-
36	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2;3Х2,5 1000М	0,08	191,00	-	15	-	-	-	-
37	15-09 ТАБЛ3-038П РИМЕЧ3 К=1,3	-КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ-660ВСЕЧ4Х4КВ,ММ М	2,00	0,29	-	1	-	-	-	-
38	С152-196	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АПВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2Х2,5 1000М	0,01	49,20	-	1	-	-	-	-
39	2405-1344	-КОРОБКИ-У246У3 ТУ36-1460-77 ШТ	27,00	1,82	-	49	-	-	-	-
40	2405-1372	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ-У197 У4 ТУ36-1449-79 ШТ	3,00	0,08	-	1	-	-	-	-
41	2405-1364	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ-КОР-73У3 ТУ36-УССР667-75,ИЗМ,НРЗ-79 ШТ	22,00	0,43	-	9	-	-	-	-
42	24-05 АОП,3 П,1-1063	-ШВЕЛЛЕР УСЭК53У1 ШТ	12,00	1,72	-	21	-	-	-	-
43	24-05 АОП,3	-УГОЛОК УСЭК55У1 ШТ	20,00	1,29	-	26	-	-	-	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	III-I065				-	-			-	-	-
44	24-05 ДОП.3 III-I066	Полоса УСЭК56УI	шт	I5,00	0,54 -	- -	8	-	- -	- -	- -
45	24-05 ДОП.3 II.I-I069	Угольник УСЭК59УI	шт	I6,00	0,I9 -	- -	3	-	- -	- -	- -
46	24-05 ДОП.3 III-I07I	Прижим УСЭК62УI	шт	5,00	0,I2 -	- -	I	-	- -	- -	- -
47	24-05 ДОП.3 III-I084	Шайба царапающая УСЭК76УI	I000шт	0,24	I8,44 -	- -	4	-	- -	- -	- -
	Итого прямые затраты по разделу 2		руб.				I5I9	-	-		-
			руб.						-		-
	в том числе:										
	Стоимость монтажных работ		руб.				I5I9	-	-		-
	Плановые накопления		руб.				I20	-	-		-
	Всего, стоимость монтажных работ		руб.				I639	-	-		-
	Итого по разделу 2		руб.				I639	-	-		-
	Итого прямые затраты по смете		руб.				I826	99	88		I68
			руб.						30		38
	в том числе:										
	Стоимость монтажных работ		руб.				I826	-	-		-
	Накладные расходы		руб.				86	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в н.р.		чел.-ч.				-	-	-		5
	Сметная заработная плата в н.р.		руб.				-	I5	-		-
	Плановые накопления		руб.				I52	-	-		-
	Всего, стоимость монтажных работ		руб.				2064	-	-		-
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч.				-	-	-		2II
	Сметная заработная плата		руб.				-	I44	-		-
	Итого по смете		руб.				2064	-	-		-
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч.				-	-	-		2II
	Сметная заработная плата		руб.				-	I44	-		-

Составил начальник группы И.Г.Казанкова

Проверил гл.специалист Т.А.Феоктистова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I3

к типовому проекту механической мойки грузовых автомобилей, тракторов и комбайнов на силовое электрооборудование

Основание: альбом 4 часть ЭМ.ССI-4

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,86 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования 0,36 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,50 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость I78 чел.-ч.
Трудозатраты построечные I60 чел.-ч.
Сметная заработная плата 0,II тыс.руб.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб. всего	Стоим. единицы, руб. эксп. машин	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. основной зарплаты	Общая стоимость, руб. эксп. машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуж. машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч. обслуживающ. машины
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	на един.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Монтажные работы								
I	Ц8-522-5	Аппарат штепсельный на конструкции на стене или колонне на ток до 25А с количеством цепей до 4 компл.	I,00	2,32 I,02	0,05 0,0I	2	I	- -	2,00 0,0I	2 -
2	Ц8-53I-4	Пускатель магнитный отдельно стоящий на конструкции на стене или колонне на ток до 40А шт	I,00	3,40 I,49	0,08 0,0I	3	I	- -	2,00 0,0I	2 -
3	ЦКАЛЬКI	Ящик управления Я5II0-I874УХЛ4 шт	I,00	7,20 4,36	0,I6 0,03	7	4	- -	6,40 0,04	6 -
4	ЦКАЛЬК.2	Ящик управления Я5III-3I74УХЛ4 шт	2,00	I0,44 5,78	0,I6 0,03	2I	I2	- -	8,60 0,04	I7 -
5	Ц85-2554 СКЦЭ-84	Стоимость установки, разводки по устройству и подключения кабелей или проводов внешней сети ШРII-73510-54У2 шт	I,00	30,80 I2,20	I,I6 0,44	3I	I2	I -	I9,52 0,57	20 I
6	Ц8-4I8-4	Труба полиэтиленовая в полу под заливку бетоном внутренний диаметр до 25 мм I00 м	0,I8	7,24 5,83	0,I3 0,05	I	I	- -	I0,00 0,06	2 -
7	Ц8-4I7-I	Труба винипластовая по установленным конструкциям внутренний диаметр до 25 мм I00 м	0,5I	34,80 I4,40	I2,20 3,85	I8	7	6 2	26,00 4,97	I3 3
8	Ц8-4I7-3	Труба винипластовая по установленным конструкциям	0,08	59,50	I9,50	5	I	I	33,00	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 50ММ		18,40	6,18			-	7,97	1
		100М								
9	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,05	54,00	23,10	3	1	1	43,00	2
				23,20	9,73			-	12,55	1
		100М								
10	Ц8-408-3	-ВВОДЫ ГИБКИЕ НАРУЖНЫЕ ДИАМЕТР МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 27ММ	2,00	0,83	-	2	1	-	1,00	2
				0,32	-			-	-	-
		ШТ								
11	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 2,5ММ2	0,93	4,88	2,33	5	2	3	4,00	4
				2,36	0,71			1	0,92	1
		100М								
12	Ц8-409-3	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	0,05	9,29	4,84	1	-	-	7,00	-
				4,10	1,46			-	1,88	-
		100М								
13	Ц8-409-4	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 35ММ2	0,10	12,30	6,30	1	1	-	10,00	1
				5,51	1,85			-	2,39	-
		100М								
14	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО 2,5ММ2	2,83	1,21	-	3	3	-	2,00	6
				1,14	-			-	-	-
		100М								
15	Ц8-409-14	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО 35ММ2	0,32	2,88	-	1	1	-	5,00	2
				2,71	-			-	-	-
		100М								
16	Ц8-400-1 Т,Ч, П,4 К=1,04	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	0,38	61,74	22,80	23	9	8	41,00	16
				24,34	8,40			3	10,84	4
		100М								
17	Ц8-146-1 Т,Ч, П,4 К=1,04	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО 3КГ	0,26	48,73	12,70	13	5	3	31,00	8
				18,93	4,04			1	5,21	1
		100М								
18	Ц8-156-9	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ММ2 ДО 2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 37	4,00	0,83		3	1	-	1,00	4
				0,36	-			-	-	-
		ШТ								
19	Ц8-169-1	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЖИЛ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 2,5ММ2	0,12	5,69	-	1	1	-	8,00	1
		100ШТ		5,15	-			-	-	-
20	Ц8-472-7	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ	1,07	64,20	1,80	69	14	2	24,00	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 160ММ2		13,40	0,20			-	0,26	-
		100М								
21	Ц8-534-14	-КОРОБКА КЛЕММНАЯ,УСТАНАВЛИВАЕМАЯ НА	3,00	3,84	0,06	12	5	-	2,00	6
		СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:10		1,73	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
22	Ц8-534-17	-КОРОБКА КЛЕММНАЯ,УСТАНАВЛИВАЕМАЯ НА	2,00	7,48	0,07	15	7	-	5,00	10
		СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:32		3,25	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
23	Ц8-573-6	-КОРОБКИ ПРОТЯЖНЫЕ У994МУЗ	3,00	1,08	0,16	3	2	-	1,00	3
		ШТ		0,66	0,03			-	0,04	-
24	Ц8-85-2	-ЗАЖИМ НАБОРНЫЙ БЕЗ КОЖУХА	0,12	26,50	0,02	3	2	-	31,00	4
		100ШТ		18,90	0,01			-	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			246	94	25		160
			РУБ.					7		12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			246	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			84	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	13	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			22	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			352	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		178
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	114	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	РУБ.			352	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		178
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	114	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ								
25	15-04 АОП 12 П04-548	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-1220028	1,00	11,60	-	12	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
26	КАЛЬК,1	-ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ Я5110-1374УХЛ4	1,00	53,60	-	54	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
27	КАЛЬК,2	-ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ Я5111-3174УХЛ4	2,00	71,60	-	143	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
28	185-2554 СКЦЭ-84	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР11-73510-22УЗ,54УЗ	1,00	131,31	-	131	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			340	-	-		-
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			340	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			5	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			10	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			363	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			363	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3 МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
29	15-04 ДОП,35 П,17-332	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ 3Х ПОЛЮСНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ РШ30-0-К-25/380У4 ШТ	1,00	0,43	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
30	15-04 ДОП,35 П,17-333	ВИЛКА ВШ-30-К-25/380У4 ШТ	1,00	0,43	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
31	15-09 ТАБЛ,3-038	КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ-6608 СЕЧ4Х2,5 КВ,ММ 1000М	0,04	248,85	-	11	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ПРИМЕЧ3 К=1,3								
32	С151-2285	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:19Х2,5 1000М	0,03	392,00	-	18	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
33	15-09 ДОП,20 ТАБЛ4-050П ПРИМЕЧ,2 К=1,2	КАБЕЛЬ МАРКИ КР-3Х1Х1Х1КВ,ММ М	3,00	0,21	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
34	С152-178	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1 1000М	0,01	23,60	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
35	15-09 ДОП,14 ТАБЛ5-077	ПРОВОД МАРКИ АПВ-380В СЕЧ2КВ,ММ 1000М	0,37	15,36	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
36	С152-171	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ	0,01	138,00	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:25 1000М								
37	С152-172	=ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:35 1000М	0,03	167,00	-	6	-	-	-	-
38	С159-544	=ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25ММ 10М	1,80	1,51	-	3	-	-	-	-
39	503-80087-1-1	=ТРУБЫ Д=25ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-19-215-83,ТИП ТЯЖЕЛЫЙ 1000ПМ	0,05	193,68	-	10	-	-	-	-
40	503-80090-1-1	=ТРУБЫ Д=50ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-19-215-83,ТИП СРЕДНИЙ 1000ПМ	0,01	462,68	-	4	-	-	-	-
41	01-13 ТАБЛ3,1	=ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ГОСТ10704-76,Т25Х1,6 М	5,00	0,24	-	1	-	-	-	-
42	С156-26	=МУФТА КОНЦЕВАЯ РЕЗИНОВАЯ ККР-6У3 КОМПЛЕКТ	4,00	4,63	-	19	-	-	-	-
43	2405-1012	=ВВОДЫ ГИБКИЕ=К1082У3 ТУ36-1684-78 ШТ	2,00	1,82	-	4	-	-	-	-
44	24-05 ДОП,25 П,1-1511	=КОРОБКИ КЗН32У2 ШТ	2,00	12,88	-	26	-	-	-	-
45	24-05 ДОП,25 П1-1509	=КОРОБКИ КЗН08У2 ШТ	3,00	5,58	-	17	-	-	-	-
46	2405-1348	=КОРОБКИ=У994МУ3 ТУ36-1689-78 ШТ	3,00	0,54	-	2	-	-	-	-
47	24-05 ДОП,2 П1-1039	=ЗАЖИМ НАБОРНЫЙ У123У2,1 ШТ	12,00	0,16	-	2	-	-	-	-
48	24-05 ДОП,31 П1-1602	=МОСТИК М3СНУ2,1 1000ШТ	0,01	3,25	-	1	-	-	-	-
49	2405-1738	=РЕЙКА=К109/1У2 ТУ36-2258-80 ШТ	1,00	0,16	-	1	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		137	-	-		-
				РУБ.				-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ	руб.			I37	-	-		-
		Плановые накопления	руб.			7	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			I44	-	-		-
		Итого по разделу 3	руб.			I44	-	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб.			723	94	25		I60
			руб.					7		I2
		в том числе:								
		Стоимость оборудования	руб.			340	-	-		-
		Тара и упаковка	руб.			5	-	-		-
		Транспортные расходы	руб.			I0	-	-		-
		Заготов.-складские расходы	руб.			5	-	-		-
		Комплектация	руб.			3	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб.			363	-	-		-
		Стоимость монтажных работ	руб.			383	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			84	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч.			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	I3	-		-
		Плановые накопления	руб.			29	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			496	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I78
		Сметная заработная плата	руб.			-	II4	-		-
		Итого по смете	руб.			859	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I78
		Сметная заработная плата	руб.			-	II4	-		-

Составил начальник группы И.Г.Казанкова

Проверил гл.специалист Т.А.Феоктистова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I к смете № I-I3
на приобретение и монтаж ящика управления Я5II0-I874 УХЛ4

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ, единица измерения и масса единицы оборудования	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуж. машин		Общая масса, т
				Оборудования	Монтажных работ		Оборудования	Монтажных работ		на единицу	всего	
					Всего (основн. з/платы)	Экспл. машин (в т.ч. з/платы)		Всего (Основ. з/платы)	Экспл. машин (в т.ч. з/платы)			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I5-I7 п.I-I00 8-573-6	Металлоконструкция ящика размером 300х250хI80 шт	I	I4,4	I,08 / 0,66	0,I6 / 0,03	I4,4	I,08	0,66	0,I6 / 0,03	I	I	-
2	I5-04 доп.2 п.0I-40I п.0I-072 I5-I7 п.I-35I 8-574-23	Выключатель автоматический АЕ2026-I0НУ3Б 6,6+I,75+2,7 шт	I	II,05	I,I4 / 0,78	-	II,05	I,I4	0,78	-	I	I	-
3	I5-04 доп.I2 04-543 I5-I7 п.I-386 8-574-44	Пускатель магнитный ПМЛ-II004В 5+4,2 шт	I	9,2	I,I5 / 0,55	-	9,2	I,I5	0,55	-	0,9	0,9	-
4	I5-04 доп.I2 I2-237 I5-I7 п.I-428 8-574-55	Приставка контактная ПКЛ 2004 I,7+2,5 шт	I	4,2	I,I9 / 0,73	-	4,2	I,I9	0,73	-	I	I	-
5	I5-04 доп.I2 I3-326 I5-I7 п.I-428 8-574-55	Реле тепловое РТЛ-I004-I0I4 3+2,5 шт	I	5,5	I,I9 / 0,73	-	5,5	I,I9	0,73	-	I	I	-
6	I5-07 5-044 I5-I7 I-48I 8-574-56	Арматура сигнальная АМЕ-32I22I2У2 I,4+0,75 шт	I	2,I5	0,55 / 0,33	-	2,I5	0,55	0,33	-	0,5	0,5	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
7	I5-04 I8-0II I5-I7 I-444 8-574-47	Кнопка управления КЕ-0IIУ3 0,8+I,25 шт	2	2,05	0,45 / 0,29	-	4,I	0,9	0,58	-	0,5	I	-
8	I5-I7 п.I-495	Блок зажимов Б324-4П25--В/ВУ3 шт	I0	0,3	-	-	3	-	-	-	-	-	-
		Итого: руб.					53,60	7,20	4,36	0,I6 / 0,03	-	6,4	-

Составил начальник группы И.Г.Казанкова

Проверил главный специалист Т.А.Феоктистова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 2 к смете № I-I3
на приобретение и монтаж ящика управления Я5III-3I74 УХЛ4

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ, единица измерения и масса единицы оборудования	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуж. машин		Общая масса, т
				Оборудования	Монтажных работ		Оборудования	Монтажных работ		обслуживающих машин		
					Всего	Эксплуат. машин		Всего	Эксплуат. машин	на единицу	всего	
					основ. з/платы	в т.ч. з/платы		основ. з/платы	в т.ч. з/платы			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I5-I7 п.I-I00 8-573-6	Металлоконструкция ящика размером 400х300х250 шт	I	I4,40	I,08 0,66	0,I6 0,03	I4,I4	I,08	0,66	0,I6 0,03	I	I	-
2	I5-04 доп.I5 0I-449 0I-455 I5-I7 I-35I 8-574-23	Выключатель автоматический АЕ 2046М-I0РУ3Б шт 8+I,75+2,70	I	I2,45	I,I4 0,78	-	I2,45	I,I4	0,78	-	I	I	-
3	I5-04 доп.I2 04-545 I5-I7 I-386 8-574-44	Пускатель магнитный ПМЛ-2I00 4В шт 6,60+4,20	I	I0,80	I,I5 0,55	-	I0,80	I,I5	0,55	-	0,9	0,9	-
4	I5-04 доп.I2 I2-237 I5-I7 I-428 8-574-55	Приставка контактная ПКЛ-2004 шт I,70+2,50	I	4,20	I,I9 0,73	-	4,20	I,I9	0,73	-	I	I	-
5	I5-04 доп.I2 I3-326 I5-I7 I-428 8-574-55	Реле электротепловое РТЛI0I6+I022 шт 3+2,50	I	5,50	I,I9 0,73	-	5,50	I,I9	0,73	-	I	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
6	I5-04 03-065 I5-I7 I-379 8-574-6	Предохранитель ПРС-6ПУ3 шт 0,55+0,65	I	I,20	0,66 0,34	-	I,20	0,66	0,34	-	0,4	0,4	-
7	I5-04 06-262 I5-I7 I-447 8-574-50	Переключатель ПКУ3-I4 СУ3 шт 5,90+3,70 цепь	I 6	9,60	- 0,43 0,I8	- -	9,60	2,58 -	I,08 -	- -	- 0,3	- I,8	- -
8	I5-07 5-044 I5-I7 I-48I 8-574-56	Арматура сигнальная АМЕ-32I22I2 У2 шт I,40+0,75	I	2,I5	0,55 0,33	-	2,I5	0,55	0,33	-	0,5	0,5	-
9	I5-04 I8-0II I5-I7 I-444 8-574-47	Кнопка управления КЕ 0II-У3 шт 0,8+I,25	2	2,05	0,45 0,29	-	4,I0	0,9	0,58	-	0,5	I,0	-
I0	I5-I7 I-495	Блок зажимов Б324-4П25--В/ВУ3 шт	20	0,3	-	-	6,0	-	-	-	-	-	-
II	I5-I7 I-496	Зажимы ЗН24-I6ПВ3-В/ВУ3 шт	3	0,4	-	-	I,20	-	-	-	-	-	-
		Итого: руб.					7I,6	I0,44	5,78	0,I6 0,03	-	8,6	-

Составил нач. группы И.Г.Казанкова

Проверил главный специалист Т.А.Феоктистова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I4

к типовому проекту механической мойки грузовых, автомобилей, тракторов и комбайнов на автоматизации

Основание: альбом 4 АОВ.СОI-I-9, СО2-I

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 2,I2 тнс.руб.
в том числе:
а) оборудования I,94 тнс.руб.
б) монтажных работ 0,I8 тнс.руб.
Нормативная трудоемкость I,I8 чел.-ч.
Трудозатраты построечные I,I0 чел.-ч.
Сметная заработная плата 0,07 тнс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб. всего	Стоим. единицы, руб. экспл. машин	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. основной зарплаты	Общая стоимость, руб. экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуж. машин обслуживающ. машин на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуж. машин обслуживающ. машин всего
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Монтажные работы								
I	ЦI-I-I	Термометр технический стеклянный показывающий шт	7,00	0,2I 0,2I	- -	I	I	- -	0,50 -	4 -
2	ЦI-I3-2	Термопреобразователь в защитной арматуре, одинарный или двойной шт	I,00	0,43 0,42	- -	I	-	- -	I,00 -	I -
3	ЦI-405-4	Регулятор электрический температуры, тип РТ или разности температур, тип РРТ шт	I,00	3,I0 3,04	- -	3	3	- -	5,00 -	5 -
4	ЦI-4-3	Устройство терморегулирующее дилатометрическое электрическое шт	2,00	0,36 0,35	- -	I	I	- -	I,00 -	2 -
5	ЦI-4-2	Датчик-реле температуры биметаллический трехпозиционный шт	2,00	0,5I 0,50	- -	I	I	- -	I,00 -	2 -
6	ЦI-III-2	Датчик-реле давления или напора (тяги) шт	I,00	I,78 I,62	0,04 0,0I	2	2	- -	3,00 0,0I	3 -
7	ЦI-94-I	Манометр, вакуумметр или мановакуумметр показывающий с пневматическим выходным сигналом шт	I8,00	I,I2 I,07	- -	20	I9	- -	2,00 -	36 -
8	Ц8-529-5	Кнопка управления или пост управления кнопочный, устанавливаемый на конструкции на стене или	I,00	I,99 I,09	0,05 0,0I	2	I	- -	2,00 0,0I	2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3								
		шт								
9	Ц8-529-6	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 6	1,00	2,43	0,05	2	1	-	2,00	2
				1,33	0,01			-	0,01	-
		шт								
10	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	0,05	48,00	12,70	2	1	-	31,00	2
				18,20	4,04			-	5,21	-
		100М								
11	Ц8-156-8	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ММ2 ДО 2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	2,00	0,68	-	1	-	-	1,00	2
				0,20	-			-	-	-
		шт								
12	Ц8-417-1	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	1,00	34,80	12,20	35	14	12	26,00	26
				14,40	3,85			4	4,97	5
		100М								
13	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	1,00	4,88	2,33	5	2	3	4,00	4
				2,36	,0,71			1	0,92	1
		100М								
14	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	3,20	1,21	-	4	4	-	2,00	6
				1,14	-			-	-	-
		100М								
15	Ц11-680-3	-ЩИТ ШКАФНОЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА:СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ	1,00	3,09	0,32	3	2	-	3,00	3
				1,87	0,11			-	0,14	-
		шт								
16	Ц11-711-1	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:10	10,00	0,54	-	5	5	-	1,00	10
		1ВВОД		0,53	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		88	57	15		110
				РУБ.				5		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		88	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		47	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		10	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		145	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		118
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	69	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		145	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		118
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	69	-		-
	РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ									
17	17-06-48 П.365 П.753	-ТЕРМОМЕТР СТЕКЛЯННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ У2,1,240,671 С ОПРАВОЙ ШТ	2,00	3,65 - -	- - -	7	-	- - -	- - -	- - -
18	17-06-48 П.1-365	-ТО ЖЕ,БЕЗ ОПРАВЫ ШТ	1,00	1,65 - -	- - -	2	-	- - -	- - -	- - -
19	17-06-48 П.1-273 П.752	-ТЕРМОМЕТР СТЕКЛЯННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ П4;1.240,163 С ОПРАВОЙ ШТ	5,00	2,35 - -	- - -	12	-	- - -	- - -	- - -
20	17-06-48 П.1-273	-ТО ЖЕ,БЕЗ ОПРАВЫ ШТ	1,00	0,85 - -	- - -	1	-	- - -	- - -	- - -
21	17-06-48 П.1-457	-ТЕРМОМЕТР КОМНАТНЫЙ ТБ-37 ШТ	1,00	1,25 - -	- - -	1	-	- - -	- - -	- - -
22	17-04 ДОП,26 П.1-1211	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ТСМ-0879 SU2,821,425-46 ШТ	1,00	4,20 - -	- - -	4	-	- - -	- - -	- - -
23	17-04 ДОП,22 П.5-1123	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТЭ2П3 ШТ	1,00	120,00 - -	- - -	120	-	- - -	- - -	- - -
24	1704-10040	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ТУАЭ-1-5 ТУ25-02-281074-78 ШТ	2,00	20,60 - -	- - -	41	-	- - -	- - -	- - -
25	НОМ, ОРЛОВСКОГО П/О ПРОМПРИБОР	-ДАТЧИК-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ МАНОМЕТРИЧЕСКИЙ ТАМ112 ШТ	2,00	2,75 - -	- - -	5	-	- - -	- - -	- - -
26	17-04 ДОП,39 П.5-1309	-ДАТЧИК-РЕЛЕ НАПОРА ДН-2,5 ШТ	1,00	13,70 - -	- - -	14	-	- - -	- - -	- - -
27	1704-20193	-МАНОМЕТР, ВАКУУММЕТР, МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ВЫХОДНЫМ СИГНАЛОМ-МП4-У ТУ25-02-1101-74 ШТ	18,00	61,00 - -	- - -	1098	-	- - -	- - -	- - -
28	15-04 ДОП,85 П.18-245 П.18-249 15-07 П.05-044	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21,231-40У3 ШТ	1,00	14,50 - -	- - -	15	-	- - -	- - -	- - -
		ЦЕНА:8,5*4,0,8*2,1,4*14,5								
29	15-04	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ	1,00	7,65	-	8	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	ДОП,85 П,18-241 15-07 П,05-044	ПКУ15-21,121-40У3 ЦЕНА:4,05+2;1,4=7,65	ШТ		-	-			-	-	-
30	ТЕХНИЧ. ЦИРКУЛЯР ГМА МИНМОНТАЖ СПЕЦСТРОЯ СССР 28-6-1/И12 ПРИЛОЖ,2	-ШИТ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ШУС-01-02	ШТ	1,00	491,00 -	- -	491	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ. РУБ.				1819	-	- -		- -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				1819	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.				26	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				53	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				23	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.				17	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				1938	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.				1938	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ									
31	15-09 ДОП,Т4 ТАБЛ,5-077	-ПРОВОД МАРКИ АПВ-380В СЕЧ,2КВ,ММ	1000М	0,42	15,62 -	- -	7	-	- -	- -	- -
32	С151-1814	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;4Х1	М	5,00	0,20 -	- -	1.	-	- -	- -	- -
33	С156-25	-МУФТА КОНЦЕВАЯ РЕЗИНОВАЯ ККР-5У3	КОМПЛЕКТ	2,00	4,63 -	- -	9	-	- -	- -	- -
34	503-80087-1-1	-ТРУБЫ Д=25ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-19-215-83,ТИП ТЯЖЕЛЫЙ	1000ПМ	0,10	193,68 -	- -	19	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ. РУБ.				36	-	- -		- -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				36	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Плановые накопления	руб.			4	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			40	-	-		-
		Итого по разделу 3	руб.			40	-	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб.			1943	57	15		110
			руб.					5		6
		в том числе:								
		Стоимость оборудования	руб.			1819	-	-		-
		Тара и упаковка	руб.			26	-	-		-
		Транспортные расходы	руб.			53	-	-		-
		Заготов.-складские расходы	руб.			23	-	-		-
		Комплектация	руб.			17	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб.			1938	-	-		-
		Стоимость монтажных работ	руб.			124	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			47	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч.			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	7	-		-
		Плановые накопления	руб.			14	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			185	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		118
		Сметная заработная плата	руб.			-	69	-		-
		Итого по смете	руб.			2123	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		118
		Сметная заработная плата	руб.			-	69	-		-

Составил начальник группы Ч.Г.Казанкова

Проверил главный специалист Т.А.Феоктистова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I5

к типовому проекту механической мойки грузовых автомобилей, тракторов и комбайнов на связь

Основание: альбом 4 СС.СОI,2

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,05 тнс.руб.
в том числе:
а) оборудования 0,03 тнс.руб.
б) монтажных работ 0,02 тнс.руб.
Нормативная трудоемкость I2 чел.-ч.
Трудозатраты построечные I2 чел.-ч.
Сметная заработная плата - тнс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб. всего	Стоим. единицы, руб. эксп. машин	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. основной зарплаты	Общая стоимость, руб. эксп. машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуж. машин на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуж. машин всего
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	обслуживающ. машины	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Телефонизация								
		Раздел I. Монтажные работы								
I	ЦIО-I27-2	Аппарат телефонный настенный системы: ЦБ или АТС, или блокиратор шт	I,00	0,46 0,39	- -	I	-	- -	0,70 -	I -
2	ЦIО-775-2	Коробка ответвительная на стене шт	I,00	0,40 0,34	- -	I	-	- -	0,60 -	I -
3	ЦIО-54-II	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене: кирпичной I00 м	0,20	7,92 7,5I	- -	2	2	- -	I3,00 -	3 -
		Итого прямые затраты по разделу I	руб.			4	2	-		5
			руб.					-		-
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ	руб.			4	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			5	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		5
		Сметная заработная плата	руб.			-	2	-		-
		Итого по разделу I	руб.			5	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		5
		Сметная заработная плата	руб.			-	2	-		-
		Раздел 2. Оборудование								
4	НОМ.	Аппарат телефонный настенный	I,00	22,00	-	22	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	КАТАЛОГ ТЕЛЕФ. АППАРАТОВ И УСТРОЙСТВ НА 1988Г	ТА-11322 ШТ								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	2	РУБ.			22	-	-		-
			РУБ.					-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			22	-	-		-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			1	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			23	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	2	РУБ.			23	-	-		-
	РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ									
5	С155-13 -КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П ШТ		1,00	0,14 -	- -	1	-	- -	- -	- -
6	С152-489 -ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,5ММ2 1000М		0,02	13,00 -	- -	1	-	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	3	РУБ.			2	-	-		-
			РУБ.					-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			2	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			2	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	3	РУБ.			2	-	-		-
	РАЗДЕЛ 4. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
	РАДИОФИКАЦИЯ									
7	Ц10-397-7 -ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА В ПОМЕЩЕНИИ		1,00	2,73	-	3	2	-	4,00	4
	ШТ			2,34	-			-	-	-
8	Ц10-381-11 -УСТАНОВКА РАДИОРОЗЕТКИ ШТ		1,00	0,36 0,33	- -	1	-	- -	1,00 -	1 -
9	Ц10-775-2 -КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ		1,00	0,40	-	1	-	-	0,60	1
	ШТ			0,34	-			-	-	-
10	Ц10-54-11 -ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ		0,05	7,92	-	1	-	-	13,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:КИРПИЧНОЙ 100М		7,51	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			6	2	-		7
			----					---------		---------
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			8	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ОБОРУДОВАНИЕ								
11	РОЗН.ЦЕНА	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ АБОНЕНТСКИЙ ТАЙГА-304	1,00	5,00	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			5	-	-		-
			----					---------		---------
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			5	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			5	-	-		-
		РАЗДЕЛ 6. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
12	С155-12	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2Р	1,00	0,16	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
13	РОЗН.ЦЕНА	-РАДИОРОЗЕТКА РПВ-1	1,00	0,39	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
14	С152-494	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2Х0,6 ММ2 1000М	0,01	15,10	-	1	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			3	-	-		-
			----					---------		---------
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Итого по разделу 6	руб.			3	-	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб.			42	4	-		I2
			руб.					-		-
		в том числе:								
		Стоимость оборудования	руб.			27	-	-		-
		Транспортные расходы	руб.			I	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб.			28	-	-		-
		Стоимость монтажных работ	руб.			I5	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			3	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			I8	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел. ч.			-	-	-		I2
		Сметная заработная плата	руб.			-	4	-		-
		Итого по смете	руб.			46	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I2
		Сметная заработная плата	руб.			-	4	-		-

Составил начальник группы И.Г.Казанкова

Проверил главный специалист Т.А.Феоктистова

24335-05

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I6

к типовому проекту механической мойки грузовых автомобилей, тракторов и комбайнов на электрооборудование ворот раздвижных складчатых ВРС 4,9х5,4

Основание: шифр 42-74 выпуск 2 лист 8, 9

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,55 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования 0,22 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,33 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 79 чел.-ч.
Трудозатраты построечные 66 чел.-ч.
Сметная заработная плата 0,02 тыс.руб.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб. всего	Стоим.единицы,руб. экспл. машин	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. основной зарплаты	Общая стоимость, руб. экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуж. машин обслуживающ.машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуж. машин обслуживающ.машины всего
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Монтажные работы.								
I	Ц8-573-6	Установка шкафа управления ШУ5402-03В2А размером 600х400х350 мм шт	2,00	I,08 0,66	0,I6 0,03	2	I	- -	I,00 0,04	2 -
2	ЦСЦШБ ТПЭП П.62I К=I,05	Подготовка к включению шкафа управления ШУ5402-03В2А шт	2,00	5,54 3,20	- -	II	6	- -	5,I2 -	I0 -
3	Ц8-539-7	Выключатель путевой или конечный контактный малогабаритный или микропереключатель на металлическом основании шт	4,00	0,86 0,37	- -	3	I	- -	0,60 -	2 -
4	Ц8-84-I	Пост сигнальный ПС-2У2 шт	2,00	0,38 0,33	0,0I -	I	I	- -	I,00 -	2 -
5	Ц8-545-3	Светофор на конструкции на стене колонне или балке количество ламп до 3 шт	2,00	2,05 0,73	0,05 0,0I	4	I	- -	I,00 0,0I	2 -
6	Ц8-508-I	Подъездной электромагнит масса до 500 кг шт	4,00	2,56 I,I8	I,2I 0,48	I0	5	5 2	2,00 0,62	8 2
7	ЦII-582-2	Коробка соединительная, тип КСК, количество зажимов, до: I6 шт	2,00	I,04 0,77	0,04 0,0I	2	2	- -	I,00 0,0I	2 -
8	Ц8-400-I	Кабели с креплением накладными скобами с установкой ответвительных коробок суммарное сечение до	0,70	60,80 23,40	22,80 8,40	43	I6	I6 6	4I,00 I0,84	29 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10ММ2								
		100М								
9	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ.	0,10	48,00	12,70	5	2	1	31,00	3
				18,20	4,04			-	5,21	1
		100М								
10	Ц8-156-9	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ММ2 ДО 2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 37	4,00	0,85	-	3	1	-	1,00	4
				0,36	-			-	-	-
		ШТ								
11	Ц8-481-19	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО:0,1Т	2,00	1,38	0,04	3	2	-	1,00	2
				0,94	-			-	-	-
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	РУБ.			87	38	22		66
			РУБ.					8		11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			87	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			34	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Ч.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Ч.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			129	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		79
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	51	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			129	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		79
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	51	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ								
12	СЦШБ ТПЭП П.621 К=1,06	-ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ШУ5402-0382А	2,00	86,71	-	173	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
13	1504-9068	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ СЕРИИ ВПК-1000,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,НАПРЯЖЕНИЕ-ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК ДО 380В,ПОСТОЯННЫЙ ТОК ДО 220В,50-60ГЦ=ВПК-1111У2 ТУ 16-526,457-79	4,00	2,60	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
14	15-04 1973Г П,16-042 К=1,06	-ЭЛЕКТРОМАГНИТ МТ-6212Г	4,00	4,82	-	19	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			202	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			202	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			3	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			215	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ. 2	РУБ.			215	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
15	1507-5108	-ПОСТ СИГНАЛЬНЫЙ=ПС-2У2	2,00	40,00	-	80	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	1507-5113	-СВЕТОФОР СИГНАЛЬНЫЙ=СС-2У2	2,00	28,50	-	57	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
17	24-05	-КОРОБКА КЛЕММНАЯ КК-10	2,00	7,30	-	15	-	-	-	-
	ДОП,2	ШТ		-	-			-	-	-
	П,1-1043									
18	С151-1540	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ПЕРЕКОСНЫЕ С ГИБКИМИ МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В РЕЗИНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ КРПТ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х1,5	0,06	210,00	-	13	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
19	15-09	-КАБЕЛЬ МАРКИ КРПТ-3Х2,5+1Х1,5КВ ММ.	10,00	0,32	-	3	-	-	-	-
	ТАБЛ,4-005	М		-	-			-	-	-
	ПРИМЕЧ,2									
	К=1,2									
20	С151-1965	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,БРОНИРОВАННЫЕ СТАЛЬНЫМИ ЛЕНТАМИ,МАРКИ КВВБГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ В ММ2:10Х1,5	10,00	0,75	-	8	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
21	С156-25	-МУФТА КОНЦЕВАЯ РЕЗИНОВАЯ ККР-5У3	6,00	4,63	-	19	-	-	-	-
		КОМПЛЕКТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			195	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			195	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			15	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			210	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Итого по разделу 3	руб.			2IO	-	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб.			484	38	22		66
			руб.					8		II
		в том числе:								
		Стоимость оборудования	руб.			202	-	-		-
		Тара и упаковка	руб.			3	-	-		-
		Транспортные расходы	руб.			6	-	-		-
		Заготов.-складские расходы	руб.			2	-	-		-
		Комплектация	руб.			2	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб.			2I5	-	-		-
		Стоимость монтажных работ	руб.			282	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			34	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч.			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	5	-		-
		Плановые накопления	руб.			23	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			339	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		79
		Сметная заработная плата	руб.			-	5I	-		-
		Итого по смете	руб.			554	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		79
		Сметная заработная плата	руб.			-	5I	-		-

Составил нач.группы И.Г.Казанкова

Проверил главный специалист Т.А.Феоктистова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I7

к типовому проекту механической мойки, грузовых автомобилей, тракторов и комбайнов на электрооборудование воздушно-тепловых завес

Основание: серия I.494-2 выпуск I3 АЭ6, 8, 9

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,42 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования 0,23 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,I9 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 9I чел.-ч.
Трудозатраты построечные 83 чел.-ч.
Сметная заработная плата 0,06 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы, руб. всего	Стоим.единицы, руб. экспл. машин	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. основной зарплаты	Общая стоимость, руб. экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуж.машин обслуживающ.машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуж.машин обслуживающ.машины всего
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Монтажные работы								
I	ЦКАЛЬК.I	Ящик управления IЯ шт	2,00	II,98 6,68	0,26 0,08	24	I3	- -	9,90 0,I0	20 -
2	ЦII-I-I	Термометр технический стеклянный показывающий шт	4,00	0,2I 0,2I	- -	I	I	- -	0,50 -	2 -
3	ЦII-I4-I	Датчик-реле, состоящий из манометрического датчика и контактно-переключающего устройства, или реле комбинированное, состоящее из термобаллона и датчика компл.	2,00	0,58 0,57	- -	I	I	- -	I,00 -	2 -
4	Ц8-539-7	Выключатель путевой или конечный контактный малогабаритный или микропереключатель на металлическом основании шт	2,00	0,86 0,37	- -	2	I	- -	0,60 -	I -
5	ЦII-582-I	Коробка соединительная, тип КСК, количество зажимов, до: 8 шт	2,00	0,97 0,7I	0,04 0,0I	2	I	- -	I,00 0,0I	2 -
6	Ц8-408-I	Рукав металлический диаметром до 78 мм по стальным конструкциям I00 м	0,02	32,00 9,26	7,54 2,28	I	-	- -	I6,00 2,94	- -
7	Ц8-4I7-I	Труба винипластовая по установленным конструкциям внутренний диаметр до 25 мм	0,60	34,80 I4,40	I2,20 3,85	2I	9	7 2	26,00 4,97	I6 3

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			100М								
8	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО12,5ММ2	0,62	4,88	0,33	3	1	1	4,00	2
				2,36	0,71			-	0,92	1
			100М								
9	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО2,5ММ2	1,10	1,21	-	1	1	-	2,00	2
			100М	1,14	-			-	-	-
10	Ц8-169-1	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЖИЛ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО2,5ММ2	0,32	5,69	-	2	2	-	8,00	3
			100ШТ	5,15	-			-	-	-
11	Ц8-472-8	-ПРОВОЛНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 8ММ	0,12	51,80	1,60	6	2	-	26,00	3
				14,90	0,10			-	0,13	-
			100М								
12	Ц12-698-10	-РАСШИРИТЕЛЬ С БОБЫШКОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 38ММ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 6,4МПА ДИАМЕТР КОРПУСА РАСШИРИТЕЛЯ 108ММ	6,00	6,30	0,81	38	19	5	5,00	30
				3,13	0,10			1	0,13	1
			ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				102	51	13		83
			РУБ.						3		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				102	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				44	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				10	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				156	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		91
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	60	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				156	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		91
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	60	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ									
13	КАЛЬК,1	-ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ 1Я	ШТ	2,00	96,08	-	192	-	-	-	-
				-	-				-	-	-
14	17-04 ДОП,9 П,1-1197	-ДАТЧИК-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ДТКБ-53	ШТ	2,00	3,60	-	7	-	-	-	-
				-	-				-	-	-
15	17-06-48 П,1-287 П,1-752	-ТЕРМОМЕТР ПРЯМОЙ П5-1-240-103 С ОПРАВОЙ	ШТ	4,00	2,35	-	9	-	-	-	-
				-	-				-	-	-
16	17-06-46	-ТО ЖЕ,БЕЗ ОПРАВЫ		1,00	0,85	-	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П,1=287	ШТ								
17	1504-9076	=ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ СЕРИИ ВПК-2000,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,НАПРЯЖЕНИЕ=ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК ДО 660В,ПОСТОЯННЫЙ ТОК ДО 440В,50=60ГЦ=ВПК-2110У2 ТУ 16=526,433=78	2,00	1,80	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		213	-	-		-
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =		РУБ.		213	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА =		РУБ.		3	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.		6	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ =		РУБ.		2	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ =		РУБ.		2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =		РУБ.		226	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		226	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
18	2405-1389	=КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ=КСК-8 ТУ36-1753-75	2,00	2,36	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
19	24-16-49 П,1=050	=РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РЗ-Ц=Х20 М	2,00	0,22	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
20	05-03 П,8=0087	=ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПВХ-В-Р-ЭП25У	0,06	193,68	-	12	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
21	С152-186	=ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С ГИБКОЙ МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ2,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5	12,00	0,05	-	1	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
22	С152-166	=ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5	0,16	22,00	-	4	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
23	15-09 ТАБЛ. 4-005 К=1,2	=КАБЕЛЬ МАРКИ КРПТ-3,2,5+1,1,5КВ ММ М	50,00	0,32	-	16	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб.			39	-	-		-
			руб.					-		-
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ	руб.			39	-	-		-
		Плановые накопления	руб.			2	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			4I	-	-		-
		Итого по разделу 3	руб.			4I	-	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб.			354	5I	I3		83
			руб.					3		5
		в том числе:								
		Стоимость оборудования	руб.			2I3	-	-		-
		Тара и упаковка	руб.			3	-	-		-
		Транспортные расходы	руб.			6	-	-		-
		Заготов.-складские расходы	руб.			2	-	-		-
		Комплектация	руб.			2	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб.			226	-	-		-
		Стоимость монтажных работ	руб.			I4I	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			44	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч.			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	6	-		-
		Плановые накопления	руб.			I2	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			I97	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		9I
		Сметная заработная плата	руб.			-	60	-		-
		Итого по смете	руб.			423	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		9I
		Сметная заработная плата	руб.			-	60	-		-

Составил нач.группы И.Г.Казанкова

Проверил гл.специалист Т.А.Феоктистова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I к смете № I-I7
на приобретение и монтаж ящика управления IЯ

24335-05

Основание: серия I.494-2 вып.I3.Э-I, Э-3
Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ, единица измерения и масса единицы оборудования	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуж. машин		Общая масса, т
				Оборудования	Монтажных работ		Оборудования	Монтажных работ			обслуживающих машин		
					Всего	Экспл. машин		Всего	Основ. з/платы	Экспл. машин	на единицу	всего	
					основ. з/платы	в т.ч. з/платы				в т.ч. з/платы			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I5-I7 I-I02 8-573-7	Металлоконструкция ящика ПУЭНI0, размером 800х600х367 мм шт	I	I6,30	I,20	0,26	I6,30	I,20	0,68	0,26	I	I	-
					0,68	0,08				0,08			
2	I5-04 0I-006 I5-I7 I-35I 8-574-23	Выключатель автоматический А 63м шт I,45+I,05	I	2,50	I,I4	-	2,50	I,I4	0,78	-	I	I	-
					0,78								
3	I5-04 04-I86 I5-I7 I-386 8-574-44	Пускатель магнитный ПМЕ-07I шт 3,00+4,20	I	7,20	I,I5	-	7,20	I,I5	0,55	-	0,9	0,9	-
					0,55								
4	I5-04 04-223 I5-I7 I-386 8-574-44	То же, ПМЕ-II2 шт 5,I0+4,20	2	9,30	I,I5	-	I8,60	2,30	I,I0	-	0,9	I,80	-
					0,55								
5	I5-04 I2-0I4 I5-I7 I-428 8-574-55	Реле времени РВП 72-3I22 шт 6,70+2,50	I	9,20	I,I9	-	9,20	I,I9	0,73	-	I	I	-
					0,73								
6	I5-04 03-065 I5-I7 I-379 8-574-6	Предохранитель ПРС-6П шт 0,55+0,65	4	I,20	0,66	-	4,80	2,64	I,36	-	0,4	I,60	-
					0,34								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	I5-04 06-034 I5-I7 I-4I4 8-574-28	Переключатель пакетный ПП2-I0/H2 4,80+3,30 шт	2	8,I0	0,28 0,I6	-	I6,20	0,56	0,32	-	0,3	0,6	-
8	I5-04 I8-0II I5-07 I-444 8-574-47	Кнопка управления КЕ 0IIУ3 0,80+I,25 шт	4	2,05	0,45 0,29	-	8,20	I,80	I,I6	-	0,5	2,0	-
9	I5-I7 I-495	Зажим отводной рейки шт	38	0,3	-	-	II,40	-	-	-	-	-	-
I0	I5-I7 I-505	Рамка для надписей шт	6	0,28	-	-	I,68	-	-	-	-	-	-
		Всего по калькуляции руб.					96,08	II,98	6,68	0,26 0,08	-	9,9	-

Составил начальник группы И.Г.Казанкова

Проверил главный специалист Т.А.Феоктистова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I8

к типовому проекту механизированной мойки грузовых автомобилей, тракторов и комбайнов на приобретение и монтаж технологического оборудования

Основание: альбом I часть ТХ 2

Сметная стоимость 25,57 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования 24,73 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,55 тыс.руб.
в) строительных работ 0,29 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 359 чел.-ч.
Трудозатраты построечные 304 чел.-ч.
Сметная заработная плата 0,23 тыс.руб.

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб. всего	Стоим.единицы,руб. экспл. машин	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. основной зарплаты	Общая стоимость, руб. экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуж.машин на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуж.машин всего
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	обслуживающ.машин	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		I Участок наружной мойки								
I	КУРСКИЙ ЗАВОД	Моечная машина ОМ-I4259, масса 26000 кг шт	I,00	I9000,00 -	- -	I9000	-	- -	- -	- -
2	Ц18-2-II	Монтаж машины моечной ОММ-I4259 шт	I,00	24I,00 90,80	62,60 22,30	24I	9I	62 22	I63,00 28,77	I63 29
3	БУБЕРР П.I.7	Стоимость электроэнергии квт.ч.	2I3,00	0,03 -	- -	6	-	- -	- -	- -
4	ЛУБЕНСКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНИЧ. ЗАВОД	Машина моечная ОМ-536I-03 передвижная, масса I50 кг шт	I,00	46I,00 -	- -	46I	-	- -	- -	- -
5	23032-0I00I-Р	Емкость с грязеотстойником I шт т	4,50	5I5,00 -	- -	23I8	-	- -	- -	- -
6	Ц18-I-8	Монтаж емкости с грязеотстойником шт	I,00	I03,00 45,50	I7,I0 7,05	I03	46	I7 7	84,00 9,09	84 9
		2 Узел управления и насосная								
7	I9I4-I6008	Тележка, ТРП-25, грузоподъемность I т, масса II2 кг шт	I,00	76,00 -	- -	76	-	- -	- -	- -
8	СI2I-2II6	Контейнер для забракованных деталей, 5 шт т	0,66	323,00 -	- -	2I3	-	- -	- -	- -
9	Е9-I22 ЭСНI7-5	Контейнер для забракованных деталей	0,66	50,20	4,I0	33	I5	3	34,90	23

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		т		23,IO	I,22			I	I,57	I
IO	ЛИМИТНЫЕ ЦЕНЫ МИНСТРОЙ-ДОРМАША ТАБЛ.4	Установка для обезвоживания шлака, ОМ-2263I, I шт	0,80	I855,00	-	I484	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
II	Ц18-2-3	Монтаж установки ОМ-2263I	I,00	3I,70	5,73	32	I8	6	34,00	34
		шт		I8,40	2,64			3	3,4I	3
	Итого прямые затраты по смете		руб.			23967	I70	88		304
			руб.					33		42
	в том числе:									
	Стоимость оборудования		руб.			23339	-	-		-
	Тара и упаковка		руб.			234	-	-		-
	Транспортные расходы		руб.			707	-	-		-
	Заготов.-складские расходы		руб.			292	-	-		-
	Комплектация		руб.			I63	-	-		-
	Всего, стоимость оборудования		руб.			24735	-	-		-
	Стоимость монтажных работ		руб.			382	-	-		-
	Накладные расходы		руб.			I24	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в н.р.		чел.-ч.			-	-	-		II
	Сметная заработная плата в н.р.		руб.			-	23	-		-
	Плановые накопления		руб.			4I	-	-		-
	Всего, стоимость монтажных работ		руб.			547	-	-		-
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч.			-	-	-		333
	Сметная заработная плата		руб.			-	2I0	-		-
	Стоимость металломонтажных работ		руб.			246	-	-		-
	Накладные расходы		руб.			2I	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в н.р.		чел.-ч.			-	-	-		2
	Сметная заработная плата в н.р.		руб.			-	4	-		-
	Плановые накопления		руб.			22	-	-		-
	Всего, стоимость металломонтажных работ		руб.			289	-	-		-
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч.			-	-	-		26
	Сметная заработная плата		руб.			-	20	-		-
	Итого по смете		руб.			25571	-	-		-
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч.			-	-	-		359
	Сметная заработная плата		руб.			-	230	-		-

Составил ведущий инженер Н.П.Воробьева

Проверил начальник группы И.Г.Казанкова

24335-05

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I9

к типовому проекту механизированной мойки грузовых автомобилей, тракторов и комбайнов на приобретение и монтаж технологического трубопровода пароснабжения

Основание: альбом IУ часть ТК.00 I-6

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,53 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования - тыс.руб.
б) монтажных работ 0,38 тыс.руб.
в) строительных работ 0,I5 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость I45 чел.-ч.
Трудозатраты построечные I36 чел.-ч.
Сметная заработная плата 0,09 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы, руб. всего	Стоим.единицы, руб. эксп. машин	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. основной зарплаты	Общая стоимость, руб. эксп. машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуж.машин на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуж.машин всего
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	обслуживающ.машин	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Монтажные работы								
I	ЦI2-2-3	Трубопровод из труб стальных электросварных, диаметр 25х2,2 мм т	0,02	22I,00 207,00	6,00 I,60	4	4	- -	354,00 2,06	7 -
2	ЦI2-2-7	Трубопровод из труб стальных электросварных, диаметр 76х2,0 мм и 89х2,8 мм т	0,36	97,80 79,I0	I4,50 7,74	35	28	5 3	I34,00 9,98	48 4
3	ЦI2-I-2	Трубопроводы из водогазопроводных труб в канале, диаметр 65 мм м	6,00	0,6I 0,53	0,06 0,02	4	3	- -	I,00 0,03	6 -
4	ЦI2-807-I	Вентиль I5ч8п2, диаметр I5-25 мм шт	6,00	0,75 0,73	- -	5	4	- -	I,00 -	6 -
5	ЦI2-2-8	Устройство футляра из труб, диаметр I08х2,8 мм И159х4,5 мм т	0,03	79,I0 62,40	I3,30 7,I2	2	2	- -	II0,00 9,I8	3 -
6	ЦI2-У-2033 К=I,05	Продувка трубопроводов паром диаметр 65 мм, 76 мм, 89 мм м Цена: 0,34хI,05 0,2хI,05	70,00	0,36 0,2I	- -	25	I5	- -	0,40 -	28 -
		Итого прямые затраты по разделу I	руб. руб.			75	56	5 3		98 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			75	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			46	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			10	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			131	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		105
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	67	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			131	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		105
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	67	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
7	С159-4226	-СТОИМОСТЬ ТРУБОПРОВОДА ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ, ДИАМЕТР 25Х2,2ММ / Т	0,02	1201,50 - -	-	24	-	- - -	- - -	- - -
8	С159-3321	-СТОИМОСТЬ ТРУБОПРОВОДА ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ, ДИАМЕТР 76Х2,0ММ / Т	0,14	462,40 - -	-	65	-	- - -	- - -	- - -
9	С159-3326	-СТОИМОСТЬ ТРУБОПРОВОДА ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ, ДИАМЕТР 89Х2,8ММ / Т	0,22	471,70 - -	-	104	-	- - -	- - -	- - -
10	С159-3333	-СТОИМОСТЬ ФУТЛЯРА ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ, ДИАМЕТР 108Х2,8ММ / КГ	7,26	0,49 - -	-	4	-	- - -	- - -	- - -
11	С159-3348	-СТОИМОСТЬ ФУТЛЯРА ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ДИАМЕТР 159Х4,5ММ / Т	0,03	428,00 - -	-	13	-	- - -	- - -	- - -
12	С113-19 К=1,03	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1, ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ, ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-65 Т-4 / М ОБЪЕМ:6Х1,03	6,18	1,24 - -	-	8	-	- - -	- - -	- - -
13	С130-2035	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ	1,00	1,42	-	1	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 15ММ			-	-			-	-	-
			ШТ								
14	С130-2036	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 20ММ		2,00	1,64	-	3	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
15	С130-2037	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 25ММ		3,00	1,98	-	6	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
16	С111-487	-УГОЛОК Б-36Х36Х4		2,00	0,15	-	1	-	-	-	-
			КГ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.				229	-	-		-
			РУБ.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				229	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				17	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				246	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.				246	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ									
17	С121-2019	-ОПОРА ПОД ТРУБОПРОВОДЫ		0,01	356,00	-	4	-	-	-	-
			Т								
					-	-			-	-	-
18	Е9-153 ЭСН24-4	-ОПОРЫ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ		0,01	27,10	4,98	1	-	-	25,20	-
			Т								
					14,80	1,52			-	1,96	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.				5	-	-		-
			РУБ.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				5	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.				5	-	-		-
		РАЗДЕЛ 4. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
19	Е13-121 ЭСН15-6	-ОГРУНТОВКА ТРУБОПРОВОДОВ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 В ДВА СЛОЯ		0,19	15,42	0,40	3	1	-	6,20	1
			100М2		4,10	0,12			-	0,15	-
20	Е13-154 ЭСН18-7	-ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ ТЕРМОСТОЙКОЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-837 В ДВА СЛОЯ		0,10	33,20	0,28	3	-	-	4,60	-
			100М2		3,02	0,08			-	0,10	-
21	Е13-168 ЭСН18-21	-ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ ЭМАЛЬЮ БТ-177 ВДВА СЛОЯ		0,09	14,26	0,30	1	-	-	2,90	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2		1,96	0,08			-	0,10	-
22	Е26-15 ЭСН4-2	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМ ИЗ МИНВАТЫ	0,70	22,70	0,33	16	15	-	41,00	29
		В ЧУЛКЕ ИЗ НИТИ СТЕКЛЯННОЙ		21,80	0,10			-	0,13	-
		М3								
23	С114-350 К=1,03	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ НИТИ СТЕКЛЯННОЙ КРУЧЕНОЙ ТУ-36-1695-79	0,72	63,80	-	46	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
		ОБЪЕМ:0,7Х1,03								
24	Е26-73 ЭСН13-9	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ РУЛОННЫМ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	0,21	12,60	0,05	3	2	-	21,10	4
		100М2		11,80	0,02			-	0,03	-
25	С114-193 К=1,10	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Б-8	0,02	1870,00	-	42	-	-	-	-
		1000М2		-	-			-	-	-
		ОБЪЕМ:20,5Х1,1								
26	Е22-494 ЭСН36-1	-ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100ММ	1,00	1,13	-	1	1	-	0,97	1
		М		0,59	-			-	-	-
27	Е22-495 ЭСН36-2	-ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 150ММ	1,00	1,34	-	1	1	-	1,03	1
		М		0,63	-			-	-	-
28	Е7-668 ЭСН47-11-1 .8	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ОП-1	2,00	1,40	0,13	3	1	-	1,01	2
		ШТ		0,59	0,05			-	0,06	-
29	СЦМ П9-92	-СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ОП-1 ИЗ БЕТОНА М-200	0,01	64,40	-	1	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ОБЪЕМ:0,004Х2								
30	СЦМ Т,Ч,П,3,9 Т,3-1 П,13	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,02	0,41	-	1	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
		ОБЪЕМ:0,01Х2								
31	ТОЖЕ П,18	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,02	0,18	-	1	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.			122	21	-		38
			РУБ.					-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			122	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			19	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	2	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			9	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			150	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		40

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата	руб.			-	23	-		-
		Итого по разделу 4	руб.			I50	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		40
		Сметная заработная плата	руб.			-	23	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб.,			43I	27	5		I36
			руб.					3		4
		в том числе:								
		Стоимость монтажных работ	руб.			304	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			46	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч.			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	8	-		-
		Плановые накопления	руб.			27	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			377	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I05
		Сметная заработная плата	руб.			-	67	-		-
		Стоимость общестроительных работ	руб.			I22	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I9	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч.			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	2	-		-
		Плановые накопления	руб.			9	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			I50	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		40
		Сметная заработная плата	руб.			-	23	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.			5	-	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.			5	-	-		-
		Итого по смете	руб.			532	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I45
		Сметная заработная плата	руб.			-	90	-		-

Составил ведущий инженер Н.П.Воробьева

Проверил начальник группы И.Г.Казанкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-20

к типовому проекту механизированной мойки грузовых автомобилей, тракторов и комбайнов на приобретение и монтаж технологического оборудования и трубопроводов снабжения сжатым воздухом

Основание: альбом IУ часть ТК.COI-6

Сметная стоимость 0,20 тнс.руб.
в том числе:
а) оборудования 0,05 тнс.руб.
б) монтажных работ 0,15 тнс.руб.
Нормативная трудоемкость 4I чел.-ч.
Трудозатраты построечные 4I чел.-ч.
Сметная заработная плата 0,03 тнс.руб.

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы, руб. всего	Стоим.единицы, руб. экспл. машин	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. основной зарплаты	Общая стоимость, руб. экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуж.машин на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуж.машин всего
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	обслуживающ.машины	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Монтажные работы								
I	I808-I7003	Фильтр-влагоотделитель 22-I0х80 шт	I,00	I0,00 -	- -	I0	-	- -	- -	- -
2	ЦI2-868-I ПРИМЕН.	Монтаж фильтра-влагоотделителя 22-I0х80 шт	I,00	I,55 I,36	0,06 0,02	2	I	- -	2,00 0,03	2 -
3	I808-22002	Пневмоклапан редукционный I22-I2 шт	I,00	20,50 -	- -	2I	-	- -	- -	- -
4	ЦI2-805-I ПРИМЕН.	Монтаж пневмоклапана редукционного I22-I2 шт	I,00	I,85 I,59	0,06 0,0I	2	2	- -	3,00 0,0I	3 -
5	I704-2I389 ДОП.43	Манометр технический МПЗ-У шт	2,00	7,I5 -	- -	I4	-	- -	- -	- -
6	ЦII-93-I	Манометр, вакуумметр или мановакуумметр показывающий шт	2,00	0,80 0,77	- -	2	2	- -	I,00 -	2 -
7	ЦI2-2-2	Трубопровод из труб стальных	0,02	262,00 245,00	7,I4 I,90	5	5	- -	422,00 2,45	8 -
8	ЦI2-2-4	Трубопровод из труб стальных электросварных, диаметр 32хI,6 мм т	0,03	I94,00 I79,00	5,32 I,45	6	5	- -	328,00 I,87	I0 -
9	ЦI2-8II-I	Клапан предохранительный I7Б2БК, диаметр 20 мм	I,00	0,76	-	I	I	-	I,00	I

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			ШТ		0,72	-			-	-	-
10	Ц12-809-1	-КРАН ТРЕХХОДОВОЙ 14М1,ДИАМЕТР 15ММ		2,00	0,81	-	2	2	-	1,00	2
			ШТ		0,75	-			-	-	-
11	Ц12-807-1	-ВЕНТИЛЬ 15Ч8П2,ДИАМЕТР15-25ММ		6,00	0,75	-	5	4	-	1,00	6
			ШТ		0,73	-			-	-	-
12	Ц12-2-6	-УСТРОЙСТВО ФУТЛЯРА,ДИАМЕТР 57Х2		2,72	0,13	-	1	-	-	0,20	1
			КГ		0,11	-			-	-	-
13	Ц12-У-2045 К=1,05	-ПРОДУВКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОЗДУХОМ ДИАМЕТР 18ММ		27,50	0,11	0,01	3	1	-	0,10	3
			М		0,05	-			-	-	-
		ЦЕНА:0,1Х1,05 0,05Х1,05 0,01Х1,05									
14	Ц12-У-2046 К=1,05	-ПРОДУВКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОЗДУХОМ,ДИАМЕТР 32ММ		22,00	0,15	0,01	3	2	-	0,10	2
			М		0,07	-			-	-	-
		ЦЕНА:0,14Х1,05 0,07Х1,05 0,01Х1,05									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				77	25	-		46
			РУБ.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				45	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				46	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				32	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				19	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				56	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		40
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	28	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				100	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		40
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	28	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ									
15	С159-4223	-СТОИМОСТЬ ТРУБОПРОВОДА ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ,ДИАМЕТР 18Х1,6ММ	Т	0,02	1566,40	-	31	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	С159-4230	-СТОИМОСТЬ ТРУБОПРОВОДА ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ,ДИАМЕТР	Т	0,03	1025,50	-	31	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		32Х1,6ММ								
		Т								
17	С159-3317	-СТОИМОСТЬ ФУТЛЯРА,ДИАМЕТР 57Х2	2,72	0,69	-	2	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
18	2307-10882 К=1,098	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО 17Б2БК,ДИАМЕТР20ММ	1,00	9,11	-	9	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:8,3Х1,098								
19	240702-4 К=1,098	-КРАН ТРЕХХОДОВОЙ 14М1,ДИАМЕТР 15ММ	2,00	0,76	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:0,69Х1,098								
20	С130-2035	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 15ММ	1,00	1,42	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
21	С130-2037	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 25ММ	5,00	1,98	-	10	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
22	С111-487	-УГОЛОК Б-36Х36Х4	0,01	155,00	-	2	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		88	-	-		-
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		88	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		95	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		95	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
23	С121-2019	-ОПОРЫ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ	2,37	0,36	-	1	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
24	Е9-153 ЭСН24-4	-ОПОРЫ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ	2,37	0,03	-	1	-	-	0,03	-
		КГ		0,02	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		2	-	-		-
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		2	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.			2	-	-		-
		РАЗДЕЛ 4. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
25	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ТРУБОПРОВОДОВ	0,06	15,42	0,40	1	-	-	6,20	-
	ЭСН15-6	ГРУНТОВКОЙ ГФ-21 В ДВА СЛОЯ								
		100М2		4,10	0,12			-	0,15	-
26	Е13-153	-ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ ЭМАЛЬЮ	0,06	20,60	0,24	1	-	-	4,60	-
	ЭСН18-6	ПФ-115 В ДВА СЛОЯ								
		100М2		3,02	0,08			-	0,10	-
27	Е22-494	-ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР	1,00	1,13	-	1	1	-	0,97	1
	ЭСН36-1	СТАЛЬНЫХ ТРУБ								
		М		0,59	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.			3	1	-		1
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			3	-	-		-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			3	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.			3	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			170	26	-		41
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			45	-	-		-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			1	-	-		-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			46	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			120	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			19	-	-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	3	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			10	-	-		-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			149	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		40
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	28	-		-
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			3	-	-		-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			3	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			2	-	-		-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			2	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			200	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		41
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	29	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II

Составил ведущий инженер Н.П.Воробьева

Проверил начальник группы И.Г.Казанкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2I

к типовому проекту механизированной мойки грузовых автомобилей, тракторов и комбайнов на приобретение и монтаж механизма для открывания раздвижных ворот

Основание: шифр 42-74 выпуск I

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,3I тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования 0,3I тыс.руб.
б) монтажных работ - тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 2 чел.-ч.
Трудозатраты построечные 2 чел.-ч.
Сметная заработная плата - тыс.руб.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб. всего	Стоим. единицы, руб. Экспл. машин	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. основной зарплаты	Общая стоимость, руб. экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуж. машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч. обслуживающ. машины
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	на един.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	29I00I-I42	Механизм для открывания раздвижных ворот, масса 45 кг / шт	2,00	I45,00 / -	- / -	290 / -	-	- / -	- / -	- / -
2	Ц3-522-I ПРИМЕН.	Монтаж механизма для открывания раздвижных ворот / т	0,09	29,70 / I6,30	9,90 / 3,25	3	I	I / -	27,00 / 4,I9	2 / -
		Итого прямые затраты по смете	руб.			293	I	I		2
			руб.					-		-
		в том числе:								
		Стоимость оборудования	руб.			290	-	-		-
		Тара и упаковка	руб.			3	-	-		-
		Транспортные расходы	руб.			9	-	-		-
		Заготов.-складские расходы	руб.			4	-	-		-
		Комплектация	руб.			2	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб.			308	-	-		-
		Стоимость монтажных работ	руб.			3	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			4	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		2
		Сметная заработная плата	руб.			-	I	-		-
		Итого по смете	руб.			3I2	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		2
		Сметная заработная плата	руб.			-	I	-		-

Составил ведущий инженер Н.П.Воробьева
Проверил начальник группы И.Г.Казанкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-22

к типовому проекту механизированной мойки грузовых автомобилей, тракторов и комбайнов

Приобретение инструментов, инвентаря, приспособлений

Сметная стоимость 0,06 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость - чел.-ч.
Трудозатраты построечные - чел.-ч.
Сметная заработная плата - тыс.руб.

Составлена в ценах 1984 г.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб. всего	в т.ч. основной зарплаты	Общая стоимость, руб. всего	в т.ч. основной зарплаты	в т.ч. основной зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуж.машин на един.	обслуживающ.машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	Укрупн. показатели	Стоимость производственного инструмента и приспособлений 20x1,06 (рабочих)	2	2I,2	-	42	-	-	-	-
2	-"-	Стоимость хозяйственного инвентаря (работающ.)	2	I0	-	20	-	-	-	-
		Всего руб.				62	-	-	-	-

/ Составила начальник группы Альбицкая

Проверила главный специалист Феоктистова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-23

к типовому проекту механизированной мойки грузовых автомобилей, тракторов и комбайнов на приобретение гардеробного оборудования

Основание: серия I.479.2-2

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,I9 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования 0,I9 тыс.руб.
б) монтажных работ - тыс.руб.
Нормативная трудоемкость - чел.-ч.
Трудозатраты построечные - чел.-ч.
Сметная заработная плата - тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб. всего	Стоим. единицы, руб. экспл. машин	Стоим. единицы, руб. в т.ч. основной зарплаты	Стоим. единицы, руб. в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. основной зарплаты	Общая стоимость, руб. экспл. машин	Общая стоимость, руб. в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуж. машин на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуж. машин всего	Затраты труда обслуживающ. машинч.
I	2	3	4	5	6			7	8	9		I0	II	
I	29I00I-66	Шкафчики металлические для хранения одежды рабочих шт	2,00	89,00	-	-	-	I78	-	-	-	-	-	
		Итого прямые затраты по смете		руб.				I78	-	-			-	
				руб.						-			-	
		в том числе:												
		Стоимость оборудования		руб.				I78	-	-			-	
		Тара и упаковка		руб.				2	-	-			-	
		Транспортные расходы		руб.				5	-	-			-	
		Загот.-складские расходы		руб.				2	-	-			-	
		Комплектация		руб.				I	-	-			-	
		Всего, стоимость оборудования		руб.				I88	-	-			-	
		Итого по смете		руб.				I88	-	-			-	

Составил ведущий инженер Н.П.Воробьева

Проверил начальник группы И.Г.Казанкова

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту механизированной мойки грузовых автомобилей, тракторов и комбайнов

Ресурсы	Количество
I	2
I. Общестроительные работы	
Затраты труда, чел.-ч.	7338 (6218)
Сметная заработная плата, руб.	4953
Строительные машины, руб.	I2I2
II. Специальные строительные работы (подземное хозяйство)	
Затраты труда, чел.-ч.	785 (699)
Сметная заработная плата, руб.	538
Строительные машины, руб.	27
III. Санитарно-технические работы	
Затраты труда, чел.-ч.	I720 (I620)
Сметная заработная плата, руб.	II59
Строительные машины, руб.	52
IУ. Монтажные работы	
А. Технологическое оборудование	
Затраты труда, чел.-ч.	547 (483)
Сметная заработная плата, руб.	350
Строительные машины, руб.	94
Б. Электроосвещение	
Затраты труда, чел.-ч.	2II (I88)
Сметная заработная плата, руб.	I44
Строительные машины, руб.	88
В. Силовое электрооборудование	
Затраты труда, чел.-ч.	I78 (I60)
Сметная заработная плата, руб.	II4
Строительные машины, руб.	25
Г. Автоматизация	
Затраты труда, чел.-ч.	II8 (II0)
Сметная заработная плата, руб.	69
Строительные машины, руб.	I5
Д. Электрооборудование КТП	
Затраты труда, чел.-ч.	-
Сметная заработная плата, руб.	-
Строительные машины, руб.	-
Е. Электрооборудование ворот	
Затраты труда, чел.-ч.	79 (66)
Сметная заработная плата, руб.	5I
Строительные машины, руб.	22
И. Электрооборудование воздушно-тепловых завес	
Затраты труда, чел.-ч.	9I (83)
Сметная заработная плата, руб.	60
Строительные машины, руб.	I3
Прочие работы (Связь и сигнализация)	
Затраты труда, чел.-ч.	I2 (I2)
Сметная заработная плата, руб.	4
Строительные машины, руб.	-
Всего	
Затраты труда, чел.-ч.	II079 (9639)
Заработная плата, руб.	7442
Строительные машины, руб.	I548

Примечание: В скобках указана трудоемкость из прямых затрат основных рабочих строителей

Начальник сметного отдела Ю.С.Кошелев
Составил начальник группы С.Л.Альбицкая
Проверил главный специалист Т.А.Феоктистова

gost.e-ecolog.ru