ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

901-3-120

ХЛОРАТОРНАЯ

ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ПИТЬЕВЫХ И СТОЧНЫХ ВОД ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 50 КГ ТОВАРНОГО ХЛОРА В ЧАС

СОСТАВ ПРОЕКТА:

Альбом I – Пояснительная записка
Альбом II – Технологическая часть. Вариант обеззараживания питьевых вод
Альбом III – Технологическая часть. Вариант обеззараживания сточных вод
Альбом IV – Санитарно-техническая и электротехническая части
Альбом V – Строительная часть
Альбом VI – Нестандартизированное оборудование. Задание заводу изготовителю
Альбом VII – Заказные спецификации
Альбом VIII – Сметы

Альбом V

РАЗРАБОТАН
проектным институтом
ЦНИИЭП инженерного оборудования
Главный инженер института А. КЕТАОВ
Главный инженер проекта М. СИРОТА

УТВЕРЖДЕН Госгражданстроем
приказ № 56 от 12 марта 1979 г.
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ
ЦНИИЭП инженерного оборудования
приказ № 46 от 30 мая 1979 г.

gost.e-ecolog.ru

Марка	Наименование	Стр.
б/н	Содержание альбома	
	Архитектурно-строительные решения	
АР-1	Общие данные	2
АР-2	Вариант обеззараживания питьевых вод. Планы. Разрезы.	3
АР-3	Вариант обеззараживания питьевых вод. Фасады	4
АР-4	Вариант обеззараживания питьевых вод. Планы полов и кровли. Узлы. Ведомости.	5
АР-5	Вариант обеззараживания сточных вод. Планы. Разрезы.	6
АР-6	Вариант обеззараживания сточных вод. Фасады.	7
АР-7	Вариант обеззараживания сточных вод. Планы полов и кровли. Узлы. Ведомости.	8
АР-8	Ворота распашные 3.00×4.73	9
	Конструкции железобетонные	
КЖ-1	Общие данные (начало)	10
КЖ-2	Общие данные (продолжение)	11
КЖ-3	Общие данные (продолжение)	12
КЖ-4	Общие данные (окончание)	13
КЖ-5	Маркировочная схема фундаментов и фундаментных балок. Узлы 1÷4	14
КЖ-6	Фундаменты каркаса здания Узлы 5÷11.	15
КЖ-7	Ленточные фундаменты. Виды 1-1÷3-5	16
КЖ-8	Фундаменты каркаса здания Фм-1; Фм-2; Фм-3; Фм-7; Фм-10; Фм-11	17
КЖ-9	Фундаменты каркаса здания Фм-4; Фм-8; Фм-9	18
КЖ-10	Фундаменты каркаса здания Фм-5; Фм-6	19
КЖ-11	План фундаментов под оборудование и перекрытия каналов. План каналов.	20
КЖ-12	План фундаментов под оборудование и план каналов Разрезы. Спецификации.	21
КЖ-13	Резервуар для нейтрализационного раствора Опалубка. Армирование.	22
КЖ-14	Маркировочная схема колонн и балок покрытия.	23
КЖ-15	Маркировочная схема стеновых панелей по осям „А", „В", „7" „1"	24
КЖ-16	Маркировочная схема стеновых панелей. Фрагменты 1÷14.	25
КЖ-17	Маркировочная схема стеновых панелей. Спецификации (для варианта питьевых вод)	26
КЖ-18	Маркировочная схема стеновых панелей Спецификации (для варианта сточных вод)	27
КЖ-19	Маркировочная схема плит покрытия и перекрытия на отм. 3.300	28
КЖ-20	Монолитные участки перекрытий Ум-1÷Ум-7	29
КЖ-21	Приточная камера на отм. 3.300 План. Разрезы. Спецификации.	30
КЖ-22	Опалубочные чертежи колонн К1÷К4 и балок покрытия Б-1÷Б-3	31
КЖ-23	Скруббер	32
КЖ-24	Закладные детали.	33
	Конструкции металлические.	
КМ-1	Общие данные.	34
КМ-2	Маркировочная схема площадок и лестниц. Узлы. Спецификации.	35
КМ-3	Маркировочная схема подвесных путей.	36
КМ-4	Маркировочная схема подвесных путей. Узлы 1÷6	37
КМ-5	Труба. Узлы. Сечения. Фундаменты под трубу. Спецификации.	38
КМ-6	Ворота. Рама проема ворот. Рама полотна ворот Металлические элементы. Спецификация металла.	39
КМ-7	Ворота. Металлические элементы. Спецификация металла.	40

Ведомость основных комплектов

Обозначение	Наименование комплекта	Примечание
АР	Архитектурно-строительные решения	
КЖ	Конструкции железобетонные	
КМ	Конструкции металлические	

Ведомость чертежей основного комплекта АР

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	Варианты обеззараживания питьевых вод. Планы, разрезы.	
3	Варианты обеззараживания питьевых вод. Фасады.	
4	Варианты обеззараживания питьевых вод. Планы полов, кровли; узлы. Ведомость.	
5	Варианты обеззараживания сточных вод. Планы, разрезы.	
6	Варианты обеззараживания сточных вод. Фасады.	
7	Варианты обеззараживания сточных вод. Планы полов и кровли, узлы. Ведомость.	
8	Ворота распашные 3.00×4.73	

Основные строительные показатели

Наименование	Един. изм.	Количество
Площадь застройки	м²	451.4
Строительный объём	м³	2956.7

Настоящий проект разработан в соответствии с действующими нормами и правилами и предусматривает в части архитектурно-строительных решений мероприятия, обеспечивающие взрывную, взрывопожарную и пожарную безопасность при эксплуатации здания.

Главный архитектор проекта Глебов /Глебов/

Ведомость перемычек

Марка по проекту	Схема сечения	Кол. шест	Элементы перемычки: Марка	Обозначение	Кол.
ПР1 для t=-20°	380, 2.080	3	1ПР3-19.12.14	ГОСТ 948-76	3
ПР1 для t=-30°	510, 2.080	3	1ПР3-19.12.14	То же	4
ПР1 для t=-40°	640, 2.080	3	1ПР3-19.12.14	"	5
ПР2 для t=-20°	380, 2.080	1	1ПР3-19.12.14	"	2
			1ПР8-20.12.22	"	1
ПР2 для t=-30°	510, 2.080	1	1ПР3-19.12.14	"	3
			1ПР8-20.12.22	"	1
ПР2 для t=-40°	640, 2.080	1	1ПР3-19.12.14	"	4
			1ПР8-20.12.22	"	1
ПР3	310, 570, 5.400	1	3ПР38-35.38.25 для -20 и -30°С. 3ПР50-36.51.25 для -40°С...		
ПР4	380, 4.080	2	1ПР8-20.12.22		
ПР4*	380, 4.080	1	1ПР38-12.12.22		
ПР5	380, 2.080, 3.380	4			3
ПР6	120, 2.080, 3.380	5	1ПР1-12.12.6	"	1
ПР7	250, 4.470	1	1ПР3-19.12.14	"	2
ПР8	380, 4.820	1	1ПР3-19.12.14	"	3
ПР9 для t=-20°	380, 3.300	1	1ПР1-15.12.14	"	3
ПР9 для t=-30°	510, 3.300	1	1ПР1-15.12.14	"	4
ПР9 для t=-40°	640, 3.300	1	1ПР1-15.12.14	"	5

Сводная спецификация к чертежам архитектурно-строительных решений

Марка	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечания
Ворота распашные	Лист АР-8	Ворота распашные 3.00×4.73	1	
А59-ПП8	ГОСТ 14624-69	Дверной блок	1	
А56-ПП8	То же	То же	1	для строительства в районах с расчетной температурой наружного воздуха -40°С
			4	для строительства в районах с расчетной температурой наружного воздуха -20°С и -30°С
АГ28-15	Серия 1.136-10	"	1	
АГ21-10	То же	"	1	
АГ21-10*	"	"	2	
АГ21-7	"	"	2	
ВС5-94	ГОСТ 12506-67	Оконный блок	8	
ВС1-94	То же	То же	3	для строительства в районах с расчетной температурой наружного воздуха -40°С
			4	для строительства в районах с расчетной температурой наружного воздуха -20°С и -30°С

Ведомость примененных и ссылочных документов

Обозначение	Наименование	Примечание
ГОСТ 14624-69	Двери деревянные для зданий промышленных предприятий.	
ГОСТ 12506-67	Окна деревянные для зданий промышленных предприятий.	
ГОСТ 948-76	Перемычки железобетонные для зданий с кирпичными стенами.	
Серия 1.136-10	Двери деревянные внутренние для жилых и общественных зданий.	
Серия 2.460-5, Вып. 1	Архитектурные детали утепленных покрытий одноэтажных промышленных зданий.	
Серия 2.430-3 Вып. 1	Типовые архитектурно-строительные детали промышленных зданий с кирпичными стенами.	

Таблица зависимости толщин наружных стен и кровельного утеплителя от расчётных температур, мм.

t°н с	Панель а	Кирпичная стена б	Кирпичная стена в	Плитный утеплитель - пенобетон λ=300 кг/м³ г
-20	200	380	380	80
-30	200	380	510	100
-40	300	510	640	120

Общие указания

1. Относительная отметка 0.000 соответствует абсолютной отметке [ ]
2. Перемычки ПР1 и ПР9 даны только для варианта обеззараживания питьевых вод.
   Перемычки ПР3 - ПР8 даны для всех расчетных температур.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Рук. гр.	Дасинина			
Н.контр.	Кригинчев			
Гл. арх.	Глебов			
Гл. спец.	Пронина			
Нач. отд.	Краснянин			
Гл. инж. пр.	Кретов			

Т.П. 901-3-120 АР

Сооружения для обеззараживания питьевых и сточных вод производительностью 50 м³/сут

Стадия	Лист	Листов
Р.Р.	1	5


Общие данные

ЦНИИЭП инженерного оборудования г. Москва


ГК 410-05

Типовой проект 901-3-120 Альбом V


Разрез 1-1




Разрез 2-2




Разрез 3-3



План на отм. 0.000



План на отм. 3.300



Экспликация помещений

№:	Наименование	Категория по взрыво- и пожароопасности	Площадь м²
1	Насосная	Д	47,9
2	Хлордозаторная	Д	65,4
3	Тамбур хлордозаторной	Д	11,2
4	Венткамера приточная	Д	23,9
5	Венткамера вытяжная	Д	50,1
6	Комната дежурного	—	11,2
7	Уборная	—	3,8
8	Склад контейнеров	Д	285,7
9	Вестибюль	—	14,05
10	Тамбур	—	2,3

1. Марка кровельной мастики выбирается при привязке проекта по таблице 3 СНиП 11-26-76 в зависимости от района строительства.
2. Металлическая площадка на отм. 1.000 в помещении насосной см. КМ-2.
3. Резервуары и скрубберы, расположенные в складе контейнеров, см. на листе КЖС-11.
4. Зазоры между кирпичными стенами и железобетонными конструкциями покрытия (балками, плитами) тщательно проконопатить просмоленной паклей.
5. Зазоры между колоннами и стеновыми панелями по осям 5 и 6 зачеканить цементно-песчаным раствором.
6. Отв. в ж.б. балках по оси 5 и оси 6 между осями АВ заделать кирпичом и оштукатурить.

Согласовано:

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Нач. гр.		Двойнина		
ГИП		Княгиничев		
ГИП		Гаевов		
Гл. спец.		Пронин		
Нач. отд.		Краевин		

Т.П. 901-3-120 АР

Хлораторная для обеззараживания питьевых и сточных вод производительностью 50 кг/час

Стадия	Лист	Листов
Т.Р.	2	


Вариант обеззараживания питьевых вод. Планы, разрез

ЦНИИЭП инженерного оборудования г. Москва


Типовой проект 901-3-120 Альбом V

Согласовано:


Фасад 1-7




Фасад А-Б



Фасад 7-1




Фасад Б-А




Схемы заполнения оконных проемов

Проем ОК-1 (6 мест)




Проем ОК-2 (2 места)




Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Т.П. 901-3-120 АР	
Гл. инж.		Прикова			Компоновка для обеззараживания питьевых и сточных вод с производительностью 50 кг/час	
Нач. гр.		Дворкина				
Рук.		Кисличкина				
Инж.		Гребок				
Гл. спец.		Дорина				
Нач. отд.		Коровкин				
					Стадия: Р.П.	Лист: 3
					Вариант обеззараживания питьевых вод. Фасады.	Инженерного обеспечения г. Москва

Типовой проект 901-3-120 Альбом V


План кровли









План полов на отм. 0.000



План полов на отм. 3.300



Экспликация полов

Тип пола по проекту	Конструкция пола	Материал слоя	Тип слоя	Толщина слоя мм	Дополнительные указания
1		1. Керамическая плитка ГОСТ 6787-69 2. Прослойка из цементно-песчаного раствора марки 150 3. Бетон марки 100 4. Слой щебня крупностью 40-60 мм, втрамбованный в грунт основания	П-4а	13 17 100	
2		1. Линолеум ГОСТ 7251-77 2. Прослойка из холодной мастики на водостойких вяжущих 3. Легкий бетон γ=1200 кг/м³ марки 50 4. Бетон марки 100 5. Слой щебня крупностью 40-60 мм, втрамбованный в грунт	П-91а	5 1 20 100	
3 3а		1. Цементно-песчаный раствор марки 200 2. 2 слоя гидроизола на битумной мастике. 3. Железобетонная плита перекрытия	П408	20 10	
4		1. Асфальтобетон 2. Гидроизоляция - 2 слоя гидроизола на прослойке из битумной мастики. 3. Бетон марки 200. 4. Слой щебня с пропиткой битумом или дегтем крупностью 40-60 мм втрамбованный в грунт основания.	П-16а	40 10 100	Примыкание пола к стенам осуществить по детали 4-25 СНиП II-В.3-71 (стр. 42) Сопряжение полов со стеной двери не имеет закругленной формы.
5		1. Асфальтобетон 2. 2 слоя гидроизола на прослойке из битумной мастики. 3. Плита перекрытия	П-16б	25 10	То же
6		1. Цементно-песчаный раствор марки 200. 2. Пенобетон γ=300 кг/м³ 3. Железобетонная плита перекрытия	—	100	

Типы слоёв обозначены по СНиП II-В. 8-71

Ведомость отделки помещений

Наименование или экспликац. номер помещ.	Потолок		Стены и перегородки		Отделка откосов стен и перегородок (плитусов)	
	Штукатурка или затирка	Окраска	Штукатурка или затирка	Окраска или облицовка	Окраска или облицовка	Высота мм.
1	Затирка швов цементн. р-ром	Поливинилацетатная ВА-27А	Штукатурка цементно-песчаным раствором стен, перегородок, откосов	Поливинилацетатная ВА-27а.	—	—
2	То же	Лакокрасочное покрытие	Штукатурка, кирпичная стена, затирка швов панельных стен	Лакокрасочное покрытие	На отдельных участках керамическая плитка	2000
3	"	То же	То же	То же	То же	500
4	"	Известковая побелка	"	Известковая побелка	—	—
5	"		"	То же	—	—
6	"	Поливинилацетатная ВА-27А	"	Поливинилацетатная ВА-27а.	—	—
7	"	То же	"	То же	Белая глазурованная плитка	2100
8	"	Перхлорвиниловая эмаль *	Штукатурка, кирпичная стена, бетонная панельная стена	Перхлорвиниловая эмаль *	—	—
9	"	Поливинилацетатная ВА-27А	"	Поливинилацетатная ВА-27А	—	—
10	"	То же	"	То же	—	—


* См. таблицу на листе КЖС-1 „Защитные мероприятия при воздействии агрессивной среды."


Ведомость проемов ворот и дверей


Тип по проекту	Проемы: Размер в кладке в×h, мм	Проемы: Кол. мест	Элементы заполнения проема: Марка	Элементы заполнения проема: Обозначение	Элементы заполнения проема: Кол.
1	3000×4730	1	Ворота распашные	См. лист АР-8	1
2	1550×2400	3	Д59-ЛП8	ГОСТ 14624-69	1
3	1050×2400	4	Д56-ЛП8	То же	1
4	1510×2370	1	ДГ24-15	Серия 1.136-10 ГОСТ 6629-74	1
5	1010×2070	1	ДГ21-10	То же	1
6	720×2070	2	ДГ21-9	"	1
7	1020×2070	2	ДГ21-10П	"	1

Спецификация заполнения оконных проёмов

Марка	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
	Проем ОК-1 (мест-4)			
805-94	Оконный блок	ГОСТ 12506-67	2	
	Проём ОК-2 (мест-4)			
804-94	Оконный блок	ГОСТ 12506-67	1	








					Т.П. 901-3-120 АР	
					Лаборатория для обеззараживания питьевых и сточных вод производительностью 50 м³/час	
Изм.	Лист	N докум.	Подпись	Дата		
Ст. арх.		Кузнецова				Лит. / Лист / Листов
Рук. гр.		Двойнина				
Гл. арх.		Гаевов				Т.р.
Гл. констр.		Княгиничев			Вариант обеззараживания питьевых вод. Планы полов и кровли, узлы, ведомости.	ЦНИИЭП инженерного оборудования г. Москва
Гл. спец.		Пронин				
Нач. отд.		Красавин				


Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

16340-0


Разрез 1-1




Разрез 2-2




Разрез 3-3



План на отм. 0.000



План на отм. 3.300



Экспликация помещений

№	Наименование	Категория процесса по взрыво- и пожароопасности	Площадь м²
1	Насосная	Д	47.5
2	Хлордозаторная	Д	32.7
3	Кладовая	Д	11.2
4	Венткамера приточная	Д	23.9
5	Венткамера вытяжная	Д	50.1
6	Комната дежурного	–	11.2
7	Уборная	–	3.8
8	Склад контейнеров	Д	285.7
9	Вестибюль	–	14.05
10	Тамбур	–	2.3

1. Марка пробольной мастики выбирается при привязке проекта по таблице 3 СН и П II-26-76 в зависимости от района строительства
2. Металлическая площадка на отм. 1.000 в помещении навесной см. лист КМ-2
3. Разборные и скрубберы, расположенные в складе контейнеров, см. на листе КМ 1
4. Зазоры между дверными, стенами и ж.б. конструкциями покрытия (балками, плитами) тщательно проконопатить просмоленной паклей
5. Зазоры между балками и стеновыми панелями по осям Б и В зачеканить цементно-песчаным раствором
6. Отв. в ж.б. балках по оси 5 и осиб между осями А-В заложить кирпичом и оштукатурить

				Т.П. 901-3-120 АР	
				Лаборатория для обеззараживания питьевых и сточных вод производительностью 50 кг/час	
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	
Гл. инж.		Грибков			Лит. Лист Листов
Рук. гр.		Дьяконов			Т.П. 5
Н.контр.		Антонинчев			
Гап		Гаевой			
Гл. спец.		Юрнин			Вариант обеззараживания сточных вод. Планы, разрезы. ЦНИИЭП инженерного оборудования г. Москва
Нач. от.		Красавин			

Типовой проект 901-3-120 Альбом VIII


Согласовано


Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

16240-05


Типовой проект 901-3-120 Альбом V

Фасад 1-1






Фасад 7-1




Фасад Б-А




Схемы заполнения оконных проемов

Проем ОК-1 (мест 4)



Проем ОК-2 (мест 3)





Изм.	Лист	N докум.	Подпись	Дата	Т.П. 901-3-120 АР
Ст. инж.		Грибкова			Лаборатория для обеззараживания загрязненных источников вод производительностью 50 куб.м/сут
Рук. гр.		Двойнина			
ГИП		Княгиничев			Стадия / Лист / Листов: Р / 6 /
Гип		Лебов			Вариант обеззараживания сточных вод. Фасады
Гл. спец.		Гринин			ЦНИИЭП оборудования г. Москва
Нач. отд.		Красавин			


15240-05


Типовой проект 901-3-120 Альбом V

Вид с фасада












Верхний шпингалет




Нижний шпингалет



Разрез 2-2



Разрез 1-1



Спецификация лесоматериалов

NN поз	Сечение	Ед. изм	К-во
1	Брус 180×90	п.м	11.5
		м³	0.19
2	Доски 120×40	п.м	9.0
		м³	0.43
3	Бруски 40×35	п.м	48.0
		м³	0.07
	Всего м³		1.22

1. Данный лист рассматривать с листами КМ-6, КМ-7
2. Лесоматериалы для ворот должны удовлетворять техническим условиям на столярные изделия.

					Т.П. 901-3-120 АР	
					Хлораторная для обеззараживания питьевых и сточных вод производительностью 50 кг/час	
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		
Инж.		Овчинников				Лит. / Лист 8 / Листов
Гип Конс.		Княгиничев				
Гл. спец.		Глебов				
Гл. спец.		Пронин				
Нач. отд.		Красавин			Ворота распашные 3,00 × 4,73	ЦНИИЭП инженерного оборудования г. Москва

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

16340-05

Типовой проект 901-5-120 Альбом

Ведомость основных комплектов

№	Обозначение	Наименование	Примечание
	АР	Архитектурно-строительные решения	
	КЖ	Конструкции железобетонные	
	КМ	Конструкции металлические	

Ведомость чертежей основного комплекта

Формат	№ Лист	Наименование	Примечание
22	1	Общие данные (Начало).	
"	2	Общие данные (Продолжение).	
"	3	Общие данные (Продолжение).	
"	4	Общие данные (Окончание).	
"	5	Маркировочная схема фундаментов и фундаментных балок. Узлы 1÷4.	
"	6	Фундаменты каркаса здания. Узлы 5÷11	
"	7	Ленточные фундаменты. Виды 1-1÷5-5.	
"	8	Фундаменты каркаса здания Фм-1÷Фм-3, Фм-10; Фм-Ф1	
"	9	Фундаменты каркаса здания [illegible] Фм-4, Фм-8; Фм-9.	
"	10	Фундаменты каркаса здания Фм-5; Фм-6.	
"	11	План фундаментов под оборудование и перекрытия каналов. План каналов.	
"	12	План фундаментов под оборудование и план каналов. Развязы. Спецификации.	
"	13	Резервуар для нейтрализационного раствора. Обвязка. Армирование.	
"	14	Маркировочная схема колонн и балок покрытия.	
"	15	Маркировочная схема стеновых панелей по осям А'-Б', Б'-В', Г'.	
"	16	Маркировочная схема стеновых панелей. Фрагменты 1÷14.	
"	17	Маркировочная схема стеновых панелей. Спецификации.	
"	18	Маркировочная схема стеновых панелей. Спецификации.	
"	19	Маркировочная схема плит покрытия и перекрытия на отм. 3.300.	
"	20	Монолитные участки перекрытий Ун-1÷Ун-7.	
"	21	Приточная вентцентра на отм. 3.300 План. Развязы. Спецификации.	
"	22	Опалубочные чертежи колонн К1÷К4 и балок покрытия Б-1÷Б-3	
"	23	Скруббер	
"	24	Закладные детали.	

Настоящий проект разработан в соответствии с действующими нормами и правилами и предусматривает в части архитектурно-строительных решений мероприятия, обеспечивающие взрывную, взрывопожарную и пожарную безопасность при эксплуатации здания.

Главный инженер проекта [illegible] Х. Кнутиничев.

Ведомость примененных и ссылочных документов

Обозначение	Наименование	Примечание
Серия 1.412-1/77. Вып. 1÷3	Монолитные железобетонные фундаменты под типовые колонны прямоугольного сечения одноэтажных производственных зданий.	
Серия 1.112-1, Вып. 1	Плиты железобетонные для ленточных фундаментов.	
ГОСТ 13579-78	Блоки бетонные для стен подвалов.	
Серия 1.416-1. Вып. 1	Железобетонные фундаментные балки для стен производственных зданий.	
Серия 1.425-3. Вып. 0÷1	Железобетонные колонны прямоугольного сечения для одноэтажных производственных зданий.	
Шифр 4611-75, Вып. 1,2	Железобетонные фахверковые колонны прямоугольного сечения для одноэтажных производственных зданий.	
Серия 1.462-3. Вып. 1	Железобетонные предварительно напряженные двускатные решетчатые балки пролетами 12 м и 18 м для покрытий промышленных зданий.	
ГОСТ 22701.0-77÷ГОСТ 22701.5-77	Плиты железобетонные ребристые предварительно напряженные размерами 3×6 м для покрытий производственных зданий.	
Серия 1.141-1, Вып. 2	Панели перекрытий железобетонные многопустотные.	
Серия ВС-01-04. Вып. 2	Унифицированные сборные железобетонные каналы. Сборные железобетонные элементы.	
Серия 1.432-5, Вып. 1	Стеновые панели для производственных зданий с шагом колонн 6 м.	
Серия 2.430-4, Вып. 1	Монтажные детали панельных стен одноэтажных производственных зданий с железобетонным каркасом.	
Серия 2.460-2, Вып. 1,2	Монтажные детали сборных, железобетонных конструкций покрытий одноэтажных промышленных зданий.	
Серия 1.439-1	Стальные изделия крепления панельных стен одноэтажных производственных зданий с железобетонным каркасом.	
Серия 1.494-24. Вып. 1	Стаканы для крепления крышных вентиляторов, дефлекторов и зонтов.	
Серия 1.139-1, Вып. 1	Перемычки железобетонные сборные для жилых и общественных зданий.	
Серия 3.400-6	Унифицированные закладные детали сборных железобетонных конструкций инженерных сооружений промышленных предприятий.	
Серия 1.410-2, Вып. 1	Унифицированные арматурные изделия для монолитных железобетонных конструкций.	
Серия 3.901-3	Сальники набивные Ду-50-1400 мм для пропуска труб через стены.	
Серия II-903-10	Антикоррозийная защита железобетонных емкостных сооружений.	

Защитные мероприятия при воздействии агрессивной среды

Наименование помещений	Система лакокрасочных покрытий											
	Плиты, балки				Металлические конструкции				Стены			
	Грунт	Кол. слоев	Покрывные слои	Кол. слоев	Грунт	Кол. слоев	Покрывные слои	Кол. слоев	Грунт	Кол. слоев	Покрывные слои	Кол. слоев
Склад хлора	Эпок ХС-05	1	Эпоксидная ХС-720 (для 8-ми решет-ок)	2	ГФ-021 (ГОСТ 9355-60) ХС-010 (ГОСТ 9355-60) ХС-05А (ТУ 6-17-620-69)	2	Эмаль ХВ-124 или ХВ-125 (ГОСТ 10144-74)	4	Лак ХС-759 (ГОСТ 10144-74) ХС-76 (ГОСТ 23343-78)	1	Эмаль ХВ-124 (ГОСТ 10144-74) или смесь эпок. ЭД-20 с эпоксидной ХВ-784 (ГОСТ 10144-74)	3-4
	Общая толщина системы покрытия - 0,1÷0,15 мм											
	Водная дисперсия поливинилацетата Т-50 (ТУ 6-10-1319-80)	1	Водная дисперсия поливинилацетата Т-50 и эмаль ХВ-785 (ГОСТ 1347-77) или ХС-710 (ГОСТ 9355-60) ХВ-113 (ГОСТ 10174-74)	3	Общая толщина системы покрытия 0,08÷0,10 мм				Общая толщина всей системы покрытия - 0,15 мм			
	Общая толщина покрытия: 0,1÷0,15 мм - лаком и ХВ-785 0,1÷0,15 мм - лаком и ХС-710 или ХВ-113											
Хлораторная	То же		То же		То же		То же		То же			

Марка бетона сборных железобетонных балок и плит по водонепроницаемости - В-6 ($^{B}/_{ц}$ 0,55). Толщина защитного слоя бетона: для балок и ребер плит - не менее 20мм, для балок ребристых плит и плоских плит - не менее 15мм. Согласно табл. 84 СНиП II-31-74, стены и потолки указанных в таблице (см. выше) помещений можно также окрашивать в 3 слоя горячим парафином. Металлические конструкции в остальных помещениях окрасить в 2 слоя масляными или алкидными красками цветными густотертыми для внутренних работ (ГОСТ 6.95-77). Неодетонированные закладные детали железобетонных конструкций и соединительные элементы из углеродистой стали защитить нанесением комбинированных покрытий (металлизация распылением цинка $\frac{\delta}{\delta_1}$ 1,2÷0,15 мм (с последующей окраской в 2 слоя эмалью ХВ-785 по 2 слоям грунтовки ХС-010 или ХС-068). Сварные швы и места примыкания к ним после сборки дополнительно защитить комбинированным покрытием.

Указания по привязке:

При привязке типового проекта к конкретным климатическим и инженерно-геологическим условиям необходимо:

1. Уточнить тип и глубину заложения фундаментов, для чего произвести контрольный расчет их на конкретные инженерно-геологические и гидрогеологические условия площадки строительства по расчетным схемам. Для дополнительных вариантов проекта произвести расчет поперечника здания с целью определения усилий, действующих на элементы каркаса и фундаменты.
2. По таблицам зависимости ограждающих конструкций от расчетной зимней температуры воздуха подобрать марки стеновых панелей, перемычек, толщину кирпичных стен (вставок) и утеплителя.
3. По таблицам зависимости несущих конструкций здания от района строительства по весу снегового покрова установить марку плит покрытия и балок по несущей способности.
4. В случае производства работ в зимнее время в проект внести корректировку согласно СНиП II-В.2-71; III-В.4-72; Ч. 15-76.

		901-5-120	КЖ	
		Канализация для обслуживания автомобилей и сточных вод производительностью 50 л/сек		
Гл. инж. проекта	Кнутиничев		Лит.	Лист / Листов
Рук. гр.	Соколов		Т-3	1 / 24
Н.контр.				
Нач. отд.	Соколов	Общие данные (Начало)	Гипрокоммунстрой	

Сводная спецификация к чертежам железобетонных конструкций.

Марка	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		Сборные бетонные и железобетонные конструкции для всех вариантов		
		$t^{\circ}_{н}$=-20°С; -30°С; -40°С		
СБ1	ГОСТ 13579-78	Блоки бетонные для стен подвала ФБП 24.4.6-Т	25	1.05т
СБ2	то же	то же ФБС 9.4.6-Т	19	0.47т
СБ3	Серия 1.112-1, вып.1	Плиты для ленточных фундаментов ФЛ	12	1.04т
СБ4	то же	то же ФЛ-12	8	0.515т
К1	Серия 1.423-3, вып.1; КЖ-22	Колонна К54-7а	2	1.5т
К2	Шифр 460-75, вып.1.2; КЖ-22	то же КФ-11-1а	2	1.53т
К3	Серия 1.423-3, вып.1; КЖ-22	" К54-7б	2	1.5т
К4	то же	" К54-7в	10	1.5т
П2	Серия 1.141-1 вып 2	Плита перекрытия ПС30-12	4	1.08т
П1д	Серия ИС-01-04. Вып 2	то же П1д	83	0.1т
П3д	то же	" П3д	3	0.32т
П3	"	" П3	1	1.08т
П2д	"	" П2д	7	0.18т
П5д	"	" П5д	2	0.58т
С1	Серия 1.494-24, вып.1	Стакан СБ4-1	1	0.16т
ФБ-1	Серия 1.415-1, вып.1	Фундаментная балка ФБ6-43	2	0.6т
ФБ-2	то же	то же ФБ6-41	5	0.7т
ФБ-3	"	" ФБ6-42	1	0.7т
ПР3	ГОСТ 948-78	Перемычка 1ПР38-12.12.22	3	0.085т
ПР4	то же	то же 1ПР8-20.12.22	6	0.138т
ПР5	"	" 1ПР1-12.12.6	12	0.025т
ПР6	"	" 1ПР1-12.12.6	5	0.025
ПР7	"	" 1ПР3-19.12.14	2	0.082
ПР8	"	" 1ПР3-19.12.14	3	0.082
		Переменные данные		
		$t^{\circ}_{н}$=-20°С		
ФБ-3	Серия 1.415-1, вып.1	Фундаментная балка ФБ6-12	1	1.5т
ФБ-4	то же	то же ФБ6-12	1	1.5т
ФБ-5	"	" ФБ6-14	2	1.3т
ФБ-6	"	" ФБ6-13	1	1.4т
ФБ-7	"	" ФБ6-42	1	0.7т
ФБ-8	"	" ФБ5-41	1	0.7т
Б1	Серия 1.462-3, вып 1, КЖ-22	Балка покрытия 1БДР12-3АIIIа	3	4.7т
Б2	то же	то же 1БДР12-3АIIIб	2	4.7т
Б3	"	" 1БДР12-3АIIIв	2	4.7т

Марка	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
		$t^{\circ}_{н}$=-20°С		
БА1	Серия 1.432-5, вып. 0	Угловой блок БА 42	4	0.08т
БА2	то же	то же БА 24	11	0.05т
КР1	"	Карнизная панель ПК 1	10	1.2т
ПС2	"	Стеновая панель ПСА 20 / 1.2×6.0 - 112	8	1.6т
ПС4	"	то же ПСА 20 / 1.2×6.0 - 212	13	1.6т
ПС6	"	ПСА 20 / 1.8×6.0 - 112	4	2.5т
П3	ГОСТ 22701.1-77, табл. 2	Плита покрытия ПГ-3АтVТ-П	8	2.65т
П4	ГОСТ 22701.2-77, табл.2	то же ПВ4-3АтVТ-П-М9	1	2.65т
П5	ГОСТ 22701.1-77, табл.2	" ПГ-3АтVТ-П-М9	3	2.65т
П7	то же	" ПГ-3АтVТ-П-М8	7	2.65т
П9	ГОСТ 22701.2-77, табл.2	" ПВ10-5АтVТП-М8	1	2.65т
ПР2	ГОСТ 948-78	Перемычка 1ПР3-19.12.14 / 1ПР8-20.12.22	2 / 1	0.082т / 0.138т
ПР10	то же	то же 3ПР15-35.38.29	1	0.8т
		$t^{\circ}_{н}$=-30°С		
БФ-3	Серия 1.415-1, вып. 1	Фундаментная балка ФБ6-12	1	1.5т
БФ-4	то же	то же ФБ6-29	1	1.9т
БФ-5	"	" ФБ6-31	2	1.7т
БФ-6	"	" ФБ6-30	1	1.8т
БФ-7	"	" ФБ6-42	1	0.7т
БФ-8	"	" ФБ6-41	1	0.7т
Б1	Серия 1.462-3, вып. 1. КЖ-22	Балка покрытия 2БДР12-4АIIIа	3	5.4т
Б2	то же	то же 2БДР12-4АIIIб	2	5.4т
Б3	"	" 2БДР12-4АIIIв	2	5.4т
ПС2	Серия 1.432-5, вып. 0	Стеновая панель ПСА 20 / 1.2×6.0 - 112	8	1.6т
ПС4	то же	то же ПСА 20 / 1.2×6.0 - 212	13	1.6т
ПС6	"	" ПСА 20 / 1.8×6.0 - 112	4	2.5т
БА1	"	Угловой блок БА 42	4	0.08т
БА2	"	то же БА 24	11	0.05т
КР1	"	Карнизная панель ПК 1	10	1.2т
П3	ГОСТ 22701.1-77, табл.2	Плита покрытия ПГ-3АтVТ-П	8	2.65т
П4	ГОСТ 22701.2-77, табл.2	то же ПВ4-3АтVТ-П-М9	1	2.65т
П5	ГОСТ 22701.1-77, табл.2	" ПГ-3АтVТ-П-М9	3	2.65т
П7	то же	" ПГ-3АтVТ-П-М8	7	2.65т
П9	ГОСТ 22701.2-77, табл.2	" ПВ10-5АтVТП-М8	1	2.65т
ПР2	ГОСТ 948-78	Перемычка 1ПР3-19.12.14 / 1ПР8-20.12.22	3 / 1	0.082т / 0.138т
ПР10	то же	то же 3ПР15-35.38.29	1	0.8т

Марка	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
		$t^{\circ}_{н}$=-40°С		
БФ3	Серия 1.415-1, вып. 1	Фундаментная балка ФБ6-12	1	1.9т
БФ4	то же	то же ФБ6-2 / ФБ6-12	1 / 1	1.9т / 1.9т
БФ-5	"	" ФБ6-4 / ФБ6-14	2 / 2	1.2т / 1.3т
БФ-6	"	" ФБ6-3 / ФБ6-13	1 / 1	1.2т / 1.4т
БФ-7	"	" ФБ6-47	1	0.8т
БФ-8	"	" ФБ6-46	1	0.9т
Б1	Серия 1.462-3, вып.1, КЖ-22	Балка покрытия 2БДР12-4АIIIа	3	5.4т
Б2	то же	то же 2БДР12-4АIIIб	2	5.4т
Б3	"	" 2БДР12-4АIIIв	2	5.4т
ПС1	Серия 1.432-5, вып. 0	Стеновая панель ПСА 20 / 1.5×6.0 - 121	8	2.0т
ПС2	то же	то же ПСА 20 / 1.2×6.0 - 112	8	1.6т
ПС3	"	" ПСА 20 / 1.2×6.0 - 111	11	1.6т
ПС5	"	" ПСА 20 / 1.2×6.0 - 211	11	1.6т
ПС6	"	" ПСА 20 / 1.8×6.0 - 112	2	2.5т
ПС-8	"	" ПСА 30 / 1.2×6.0 - 122	2	2.3т
ПС-10	"	" ПСА 30 / 1.2×6.0 - 212	6	2.3т
ПС-12	"	" ПСА 30 / 1.8×6.0 - 122	2	3.5т
БА1	"	Угловой блок БА 42	2	0.08т
БА2	"	то же БА 24	6	0.05т
БА3	"	" БА 51	2	0.18т
БА4	"	" БА 33	6	0.12т
КР1	"	Карнизная панель ПК 1	8	1.2т
КР2	"	то же ПК 3	4	1.4т
ПС13	"	Стеновая панель ПСА 30 / 1.2×6.0 - 221	2	2.3т
П3	ГОСТ 22701.1-77, табл 2	Плита покрытия ПГ-5АтVТ-П	8	2.65т
П4	ГОСТ 22701.2-77, табл.2	то же ПВ4-5АтVТП-М9	1	2.65т
П5	ГОСТ 22701.1-77, табл.2	" ПГ-5АтVТ-П-М9	3	2.65т
П7	то же	" ПГ-5АтVТ-П-М8	7	2.65
П9	ГОСТ 22701.2-77, табл.2	" ПВ10-6АтVТП-М8	1	2.65
ПР2	ГОСТ 948-78	Перемычка 1ПР3-19.12.14 / 1ПР8-20.12.22	4 / 1	0.082т / 0.138т
ПР10	то же	то же 3ПР19-35.51.29	1	1.1

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Ст. инж.		Грибкова		
Рук. гр.		Белова		
ГИП		Княгиничев		
Гл. спец.		Пронин		
Нач. отд.		Красавин		

Т.П. 901-3-120 КЖ

Хлораторная для обеззараживания питьевых и сточных вод производительностью 50 кг/час

Стадия	Лист	Листов
Т.Р.	2	

Общие данные (продолжение)

ЦНИИЭП инженерного оборудования г. Москва

Типовой проект 901-3-120 Альбом V

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

18340-05

Сводная спецификация к чертежам железобетонных конструкций

Марка	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		Сборные бетонные и железобетонные конструкции для варианта обеззараживания питьевых вод		
		$t°_н$=-30°С; -40°С		
П1	Серия 1.141-1. Вып. 2	Плита перекрытия ПС 60-12	10	2.8т
		$t°_н$=-20°С		
ПС1	Серия 1.432-5, Вып. 0	Стеновая панель ПСА 20 / 1.5×6.0 – 421	11	2.8т
ПС3	то же	то же ПСА 20 / 4.2×6.0 – III	11	1.6т
ПС5	"	" ПСА 20 / 1.2×6.0 – 2II	13	1.6т
ПР1	ГОСТ 948-76	Перемычка 1ПР3-18.12.14	9	0.082
ПР9	то же	то же 1ПР1-15.12.14	4	0.065
		$t°_н$=-30°С		
ПС1	Серия 1.432-5. Вып. 0	Стеновая панель ПСА 20 / 1.5×6.0 – 421	11	2.8т
ПС3	то же	то же ПСА 20 / 1.2×6.0 – III	11	1.6т
ПС5	"	" ПСА 20 / 1.2×6.0 – 2II	13	1.6т
ПР1	ГОСТ 948-76	Перемычка 1ПР3-19.12.14	12	0.082т
ПР9	то же	то же 1ПР1-15.12.14	5	0.865т
		$t°_н$=-40°С		
ПС1	Серия 1.432-5. Вып.0	Стеновая панель ПСА 20 / 1.5×6.0 – 421	3	2.8т
ПР1	ГОСТ 948-76	Перемычка 1ПР3-19.12.14	15	0.082т
ПР9	то же	то же 1ПР3-19.12.14	3	0.082т
		Сборные бетонные и железобетонные конструкции для варианта обеззараживания сточных вод		
		$t°_н$=-20°С, -30°С -40°С		
П1	Серия 1.141-1. Вып. 2	Плита перекрытия ПС 60-12	8	2.1т
		$t°_н$=-20°С		
ПС1	Серия 1.432-5. Вып. 0	Стеновая панель ПСА 20 / 1.5×6.0 -421	12	2.0т
ПС3	то же	то же ПСА 20 / 1.2×6.0 – III	12	1.6т
ПС5	"	" ПСА 20 / 1.2×6.0 – 2II	14	1.6т
		$t°_н$=-30°С		
ПС1	Серия 1.432-5. Вып. 0	Стеновая панель ПСА 20 / 1.5×6.0 – 421	12	2.0т
ПС3	то же	то же ПСА 20 / 1.2×6.0 – III	12	1.6т
ПС5	"	" ПСА 20 / 1.2×6.0 – 2II	14	1.6т

Марка	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		$t°_н$=-40°С		
ПС7	Серия 1.432-5, Вып. 0	Стеновая панель ПСА 20 / 1.5×6.0 – 42	4	2.9т
ПС9	то же	то же ПСА 20 / 1.2×6.0 – III	1	2.3т
ПС11	"	" ПСА 20 / 1.2×6.0 – 2II	1	2.3т
		Сборные бетонные и железобетонные конструкции, покрытия с очисткой воздуха		
		$t°_н$=-20°С; -30°С; -40°С		
С2	Серия 1.494-24, Вып. 1	Стакан СБ 10-1	1	
ПТ1	Серия 3.900-3, Вып. 7	Плита днища ПЦД-20	2	1.42т
ПЦ1	то же	Кольцо стеновое КЦ-20-8	4	0.98т
ПЦ2	"	то же КЦ-20-9	4	1.47т
ПЦ3	"	" КЦ-20-6а	2	0.75т
ПЦ4	"	" КЦ-20-9а	2	1.12т
		$t°_н$=-20°С; -30°С		
ПБ	ГОСТ 22701.1-77, табл.2	Плита покрытия ВГ-3АтVТ-п-м8, м9	4	2.65т
ПВ	ГОСТ 22701.2-77. табл.2	то же ПВ 10-5АтVТ-п-м8, м9	1	2.65т
		$t°_н$=-40°С		
ПБ	ГОСТ 22701.1-77, табл.2	Плита покрытия ВГ-5АтVТ-п-м8, м9	4	2.65т
ПВ	ГОСТ 22701.2-77. табл.2	то же ПВП-6АтVТ-п-м8, м9	1	2.65т
		Сборные бетонные и железобетонные конструкции для варианта без очистки воздуха		
		$t°_н$=-20°С;-30°С; -40°С		
С2	Серия 1.494-24, Вып. 1	Стакан СБ 10-1	2	
		$t°_н$=-20°С; -30°С		
ПБ	ГОСТ 22701.1-77, табл.2	Плита покрытия ВГ-3АтVТ-п-м8, м9	3	2.65т
		$t°_н$=-40°С		
ПБ	ГОСТ 22701.1-77, табл.2	Плита покрытия ВГ-5АтVТ-п-м8, м9	5	2.65т
		Монолитные железобетонные конструкции для всех вариантов.		
		$t°_н$=-20°С; -30°С, -40°С,		
ФМ-1	КЖ-6	Фундамент ФМ-1	5	
ФМ-2	то же	то же ФМ-2	1	
ФМ-3	"	" ФМ-3	1	
ФМ-4	КЖ-9	" ФМ-4	2	
ФМ-5	КЖ-11	" ФМ-5	1	
ФМ-6	то же	" ФМ-6	1	
ФМ-7	КЖ-6	" ФМ-7	1	

Марка	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
		$t°_н$=-20°С; -30°С; -40°С		
ФМ-8	КЖ-9	Фундамент ФМ-8	1	
ФМ-9	то же	то же ФМ-9	1	
ФМ-10	КЖ-8	" ФМ-10	1	
ФМ-11	то же	" ФМ-11	1	
Резервуар	КЖ-6	Резервуар	12.1м³	
Бетонный лоток	КЖ-23	Бетонный лоток скруббера	4.6м³	
Ум-1	КЖ-20	Монолитный участок Ум-1	2	
Ум-2	то же	то же Ум-2	1	
Ум-3	"	" Ум-3	1	
Ум-5	"	" Ум-5	1	
Ум-6	"	" Ум-6	1	
Ум-7	"	" Ум-7	1	
		Монолитные железобетонные конструкции для вариантов предварительной очистки воды		
		$t°_н$=-20°С, -30°С; -40°С		
Ум-4	КЖ-20	Монолитный участок Ум-4	1	
		Монолитные бетонные конструкции для всех вариантов		
		$t°_н$=-20°С;-30°С; -40°С		
ФО-1	КЖ-11, 12	Фундамент под оборудование ФО-1	1	
ФО-2	то же	то же ФО-2	1	
ФО-4	"	" ФО-4	1	
Каналы	КЖ-11. 12	Каналы	24м³	
		Монолитные бетонные конструкции для варианта питьевых вод		
		$t°_н$=-20°С; -30°С; -40°С		
ФО-5	КЖ-11, 12	Фундамент под аэротенк ФО-5	1	
		Монолитные бетонные конструкции для варианта с очисткой воздуха		
		$t°_н$=-20°С; -30°С; -40°С		
ФО-3	КЖ-11, 12	Фундамент под оборудование ФО-3	2	

Типовой проект 901-3-120 Альбом IV

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

			Т.П. 901 3-120	КЖ
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Ст. инж.		Гривкова		
Зав. гр.		Белова		
Гип		Ананичев		
Гл. спец.		Янович		
Нач. отд.		Колесник		

Лаборатория для обеззараживания питьевых и сточных вод производительностью 50 м³/час

Общие данные (продолжение)

Лит.	Лист	Листов
	2	

ЦНИИЭП инженерного оборудования г. Москва

16340-15

Типовой проект 901-5-120 - Альбом IV

Сводная спецификация к чертежам железобетонных конструкций

Марка	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		Стальные элементы для всех вариантов		
		$t_н$=-20°С;-30°С;-40°С		
М1-13	Серия 1.423-2, Вып.2	Закладной элемент М1-13	48	0.002т
М1-12	То же	То же М1-12	4	0.006т
НМ1-1	"	" НМ1-1	28	0.011т
МН-8	Шифр 460-75, Вып.1,2	" МН-8	10	0.002|т
МН-10	То же	" МН-10	4	0.010т
МЧ-1-2	Серия 1.462-3, Вып.2	" МЧ-1-2	20	0.002т
МЧ-3-3	То же	" МЧ-3-3	6	0.0034т
МЧ-10-1	"	" МЧ-10-1	18	0.005|т
Мн4-13	Серия 3.400-6	" Мн4-13	20мм	0.0042т
Ш-1	КЖ-24	Щит Щ-1	2	0.0384т
Ш-2	То же	То же Щ-2	1	0.0334т
СК1	Серия 1.439-1	Стойка Сф-4	4	0.328т
МС1	КЖС-24	Соединительный элемент МС-1	4	0.002т
МС2	То же	То же МС-2	4	0.004т
МС3	"	" МС-3	4	0.028т
МС4	"	" МС-4	8	0.001т
МН-1	КЖС-21	Закладной элемент МН-1	1	0.065т
МН-2	То же	То же МН-2	1	0.110т
МЧ-3	"	" МН-3	1	0.046т
А-1		Анкер А-1	30	0.001т
МН-4	КЖ-24	Закладной элемент МН-4	20	0.004т
МН-5	То же	То же МН-5	1	0.126т
	Серия 3.901-5	Сальник dy=100	2	0.062т
	То же	То же dy=150	1	0.0118т
	"	" dy=200	5	0.0157т
Т9	Серия 1.439-1	Соединительный элемент Т9	8	0.001т
Т10	То же	То же Т10	24	
Т14	"	" Т14	14	0.001т
Т15	"	" Т15	4	0.001т
Ч1	"	" Ч1	4	0.001т
НУ-3	"	Насадка торцового дождеприема НУ-3	4	0.05т
НФ-3	"	То же НФ-3	2	0.029т
Т12	"	Соединительный элемент Т12	8	0.002т
		Стальные элементы для варианта обеззараживания питьевых вод		
		$t_н$=-20°С;-30°С;-40°С		
Т1	Серия 1.439-1	Соединительный элемент Т1	54	0.001т
Т2	То же	То же Т2	48	0.001т
Т5	"	" Т5	79	0.001т

Марка	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		$t_н$=-20°С;-30°С;-40°С		
Мн2-7	Серия 3.400-6	Закладной элемент Мн2-7	11	0.003|т
		$t_н$=-20°С;-30°С		
Т18	Серия 1.439-1	Элементы крепления Т18	26	0.001т
ТК2	То же	Опорные консоли ТК2	17	0.018т
РК2	"	То же РК2	20	0.015т
		$t°_н$=-40°С		
Т18	Серия 1.439-1	Элементы крепления Т18	12	0.001т
Т20	То же	То же Т20	14	0.001т
ТК1	"	Опорные консоли ТК1	11	0.022т
ТК2	"	То же ТК2	6	0.018т
РК1	"	" РК1	6	0.019т
РК2	"	" РК2	14	0.015т
		Стальные элементы для варианта обеззараживания сточных вод		
		$t°_н$=-20°С;-30°С;-40°С		
Т1	Серия 1.439-1	Соединительный элемент Т1	56	0.001т
Т2	То же	То же Т2	50	0.001т
Т5	"	" Т5	81	0.001т
Мн2-7	Серия 3.400-6	Закладной элемент Мн2-7	7	0.003|т
		$t°_н$=-20°С;-30°С		
Т18	Серия 1.439-1	Элементы крепления Т18	26	0.001т
ТК2	То же	Опорные консоли ТК2	13	0.018т
РК2	"	То же РК2	24	0.015т
		$t°_н$=-40°С		
Т18	Серия 1.439-1	Элементы крепления Т18	12	0.001т
Т20	То же	То же Т20	14	0.001т
ТК1	"	Опорные консоли ТК1	7	0.022т
ТК2	"	То же ТК2	6	0.019т
РК1	"	" РК1	10	0.010т
РК2	"	" РК2	14	0.015т
		Стальные элементы для варианта с очистной водой		
		$t°_н$=-20°С;-30°С;-40°С		
МН-6	КЖ-24	Закладной элемент МН-6	1	0.033т
МН-7	То же	То же МН-7	1	0.024т
МН-8	"	" МН-8	28	0.001т

1. Проект разработан для следующих природных условий:
   - сейсмичность района не выше 6 баллов;
   - рельеф территории спокойный;
   - грунтовые воды отсутствуют;
   - расчетная зимняя температура воздуха; -30°С;
   - скоростной напор ветра - для I географического района СССР - 27 кгс/м² (СНиП II-6-74);
   - вес снегового покрова для III географического района - 100 кгс/м² (СНиП II 6-74);
   - грунты в основании непучинистые и непросадочные со следующими нормативными характеристиками: $\varphi^н$=28°; $C^н$=0.02 кгс/см²; E=150кгс/см²; $\gamma_б$=1.8тс/м³

   Разработаны также дополнительные варианты проекта применительно к следующим природно-климатическим условиям:
   - расчетная зимняя температура наружного воздуха -20°С;-40°С;
   - скоростной напор ветра - для I географического района - 70 кгс/м² (при $t°_{нв}$=-20°С) и IV географического района - 150 кгс/м² (при $t°_{нв}$=-40°С)
2. За условную отметку 0.000 принята отметка чистого пола, что соответствует абсолютной отметке [ ]


Т.П. 901-5-120 КЖ			
Инкубаторная для обеззараживания питьевых и сточных вод производительностью 50 куб.м/час			
	Инв.	Лист	Листов
	Т.П.	4	
Общие данные. (окончание)	ЦНИИЭП инженерного оборудования г. Москва		

Гл.инж.	Грибкова	
Рук.гр.	Белова	
Гип	Карпинчев	
Гл.спец.	Пронин	
Нач.отд.	Красавин	

16340-05


Типовой проект 901-5-142 Альбом V

Маркировочная схема фундаментов и фундаментных балок



Спецификация элементов к маркировочной схеме, расположенной на листе

Марка	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		для t=-20°, -30°, -40°		
фм-1	КЖ-8	Фундамент ф-1	5	
фм-2	КЖ-8	то же ф-2	1	
фм-3	то же	" фм-3	1	
фм-4	КЖ-9	" фм-4	2	
фм-5	КЖ-10	" фм-5	1	
фм-6	то же	" фм-6	1	
фм-7	КЖ-8	" фм-7	1	
фм-8	КЖ-9	" фм-8	1	
фм-9	то же	" фм-9	1	
фм-10	КЖ-8	" фм-10	1	
фм-11	то же	" фм-11	1	
		Фундаментные балки		
		t=-20° / t=-30° / t=-40°		
бф-1	Серия 1.415-1, вып. 1	фбб-43 / фбб-43 / фбб-43	2	0,6 / 0,6 / 0,6
бф-2	то же	фбб-41 / фбб-41 / фбб-41	5	0,7 / 0,7 / 0,7
бф-3	"	фбб-12 / фбб-12 / фбб-29	1	1,9 / 1,9 / 1,9
бф-4	"	фбб-12 / фбб-29 / фбб-3 фбб-12	1	1,9 / 1,9 / 1,9
бф-5	"	фбб-14 / фбб-31 / фбб-4 фбб-14	2	1,7 / 1,7 / 1,7
бф-6	"	фбб-13 / фбб-30 / фбб-3 фбб-13	1	1,4 / 1,8 / 1,4
бф-7	"	фбб-42 / фбб-42 / фбб-47	1	0,7 / 0,7 / 0,8
бф-8	"	фбб-41 / фбб-41 / фбб-46	1	0,7 / 0,7 / 0,9
бф-9	"	фбб-42 / фбб-42 / фбб-42	1	0,7 / 0,7 / 0,7



1. В спецификации в графе „Примечания" дана масса элементов для t=-20°; t=-30°; t=-40° в тоннах
2. Общие примечания см. лист КЖ-6
3. Поверхности фундаментов, соприкасающиеся с грунтом, в помещении хлораторной и хлордозаторной обмазать горячим битумом за 2 раза по огрунтовке из битума, растворенного в бензине.
4. *Бетонные столбики для опоры фундаментных балок бетонировать в одной опалубке с фундаментами.*


				Т.П. 901-3-120	КЖ
				Хлораторная для обеззараживания питьевых и сточных вод производительностью 50 м³/ч	
Взам.инв.№	Инв.№ подл.	Подпись и дата	Инв.№ дубл.		
Ст. инж.	Грибкова				Лит. / Масса / Масштаб
Рук. гр.	Белова				Т.Р. / 3 /
ГИП	Князинский			Маркировочная схема фундаментов и фундаментных балок. Узлы	ЦНИИЭП инженерного оборудования г. Москва
Гл. спец.	Пичугин				
Нач. отд.	Красавин				

Альбом V Типовой проект 901-5-142


Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Типовой проект 901-3-120 Альбом V


Инв. № подл. | Подпись и дата




5-5




6-6





7-7




8-8












9-9





10-10




11-11









1. Под всеми столбчатыми монолитными фундаментами предусмотреть бетонную подготовку из бетона М50 толщиной 100 мм.
2. Под всеми ленточными фундаментами из блоков предусмотреть слой уплотненного песка h=100 мм.
3. Обратную засыпку пазух фундаментов производить грунтом без включения строительного мусора, слоями не более 200 мм с уплотнением до $\gamma_{ск}=1,6$ т/м³.
4. Фундаментные блоки укладывать на слой цементного раствора М150 толщиной 20 мм.
5. Бетонные блоки укладывать на цементном растворе марки „50" с перевязкой швов не менее 300 мм.
6. Монолитные участки между блоками выполнять из бетона марки „400".
7. Горизонтальную гидроизоляцию стен выполнять на отм. -0.030 из цементного раствора состава 1:2, толщиной 30 мм.
8. Узлы 5÷11 замаркированные на листе КЖ-5.

Изм.	Лист	N докум.	Подпись	Дата	Т.П. 901-3-120 КЖ			
					Хлораторная для обеззараживания питьевых и сточных вод производительностью 50 кг/ч			
Ст.инж.		Грибкова				Лит.	Лист	Листов
Рук.гр.		Белова				Т.Р.	6	
ГИП		Каягинчев			Фундаменты каркаса здания. Узлы 5÷11	ЦНИИЭП инженерного оборудования г. Москва		
Гл.спец.		Пронин						
Нач.отд.		Красавин						


16340-05

Типовой проект 901-5-120 Альбом V


Спецификация элементов к маркировочным схемам, расположенным на листе

Марка	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		Плиты бетонные для стен подвала		
СБ1	ГОСТ 13579-78	ФБП 24.4.6-Т	26	1.05 т
СБ2	То же	ФБС 9.4.6-Т	19	0.47 т
		Манжеты для ленточных фундаментов		
СБ3	Серия 1.412-1.86В.1	ФМ	12	1.04 т
СБ4	То же	ФМ-12	8	0.545 т


План




3-3




4-4




1-1



2-2



5-5




1. Основные примечания смотри лист КЖ-6


| | | |

Типовой проект 901-5-120 Альбом V


ФМ-1; ФМ-7. ФМ-10; ФМ-2; ФМ-3




1-1



2-2




3-3




Буквенная ось

N = 41.8т Mу = 1.07тсм
Mx = 58тсм Qy = 0.22тс
Qx = 1.55тс P1 = 1.00тс

Схема раскладки сеток подошвы



Расчетная схема ФМ-1



2 Цифровая ось

Расчетная схема ФМ-7

ФМ-11







Схема раскладки сеток подошвы






N = 25.1тс Qy = 0.13тс
Mx = 3.3тс P1 = 2.8тс
My = 0.1тсм P2 = 1.15тс
Qx = 1.00тс P3 = 7.5тс


4-4



5-5



Расчетная схема ФМ-1



N = 14.6тс P1 = 2.50тс
Qx = 1.25тс P2 = 4.9тс

1. Расчетная схема фундамента ФМ-2 дана на листе КЖ-9.
2. Маркировочная схема фундаментов дана на листе КЖ-5.
3. На данном листе показано только армирование фундаментов, при сборочировании выполнять фундаменты вместе с подбетонками и закладными деталями, показанными в узлах на листах КЖ-5,6.

Спецификация элементов монолитной конструкции


Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				ФМ-1, ФМ-3		
				Сборочные единицы и детали		
		1	Серия 1.410-2, вып.1, стр.20	Сетка арматурная С(1)10-8х24	2	
		2	То же, стр.18	То же С(1)10-8х18	1	
		3	" , стр.78	" С(1)10-14х18	1	
		4	Серия 1.412-1/77 вып.3, стр.19	" СН12АII-6х15	4	
		5	То же, стр.5	" СА-8АI	6	
				Материалы		
				Бетон М200 (для ФМ-1)	2.4м³	
				Бетон М200 (для ФМ-3)	2.6м³	
				ФМ-7; ФМ-10; ФМ-2		
				Сборочные единицы и детали		
		1	Серия 1.410-2, вып.1 стр.20	Сетка арматурная С(1)10-8х24	2	
		2	То же стр.18	То же С(1)10-8х18	1	
		3	" стр.78	" С(1)10-14х18	1	
		4	Серия 1.412-1/77. вып.3, стр.19	" СНIIАII-6х15	4	
		5	То же, стр.5	" СА-8АI	6	
			КЖ-24	Анкер Мн-4	2	
				Материалы		
				ФМ 7		
				Бетон М200	3.0м³	
				ФМ-10		
				Бетон М200	2.8м³	
				Бетон М200 (для ФМ-2)	3.8м³	
				ФМ-11		
				Сборочные единицы и детали		
		1	Серия 1.410-2, вып.1, стр.20	Сетка арматурная С(1)10-8х24	2	
		4	Серия 1.412-1/77, вып.3, стр.19	То же СН12АII-6х15	4	
		5	То же, стр.5	" СА-8АI	3	
		2	Серия 1.410-2 вып.1, стр.18	" С(1)10-8х18	1	
		3	" , стр.78	" С(1)10-14х18	1	
			КЖ-24	Анкер Мн-4	2	
				Материалы		
				Бетон М200	3.0м³	

				Т.О. 901-5-120		КЖ
Изм.	Лист	N докум.	Подпись	Дата	Лабораторная для обеззараживания питьевых и сточных вод производительностью 50 кг/ч	
Ст. инж.		Грибкова				Лит. Лист Листов
Рук. гр.		Белова				Т.Р. 8
ГИП		Княгиничев			Фундаменты каркаса здания ФМ-1; ФМ-7 ФМ-10 ФМ-11; ФМ-2; ФМ-3.	ЦНИИЭП инженерного оборудования г. Москва
На спец.		Пронин				
Нач. отд.		Красковский				


Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

Типовой проект 901-9-120 Альбом V

Фм-4; Фм-8; Фм-9.



11-11









Схема раскладки сеток подошвы.




10-10






12-12



Спецификация элементов монолитной конструкции.


Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Фм-4; Фм-8; Фм-9		
				Сборочные единицы и детали		
		1	Серия 1.412-2, Вып.1, стр. 20	Сетка арматурная С-10-8×24-3	3	
		12	То же, стр. 81	То же С-12-14×27	1	
		13	" , стр. 21	" С-13-8×27	1	
		4	Серия 1.412-1/77, Вып.3, стр. 19	" СК-12АII-6×15	4	
		5	То же стр. 5	" СК-8АI	6	
				Материалы		
				Фм-4		
				Бетон М 200	2,9 м³	
				Фм-8		
				Бетон М 200	2,5 м³	
				Фм-9		
				Бетон М 200	2,4 м³	

Расчетная схема Фм-2



N= 26,1 тс
Mx= 3,91 тсм
My= 0,74 тсм
Qx= 4,00 тс
Qy= 0,13 тс
P1= 8,50 тс
P2= 1,90 тс
P3= 1,63 тс

Расчетная схема Фм-4



N= 41,7 тс
Mx= 5,51 тсм
My= 1,83 тсм
Qx= 1,85 тс
Qy= 0,22 тс
P1= 20,50 тс
P2= 8,20 тс
P3= 5,00 тс


1. Маркировочная схема фундаментов дана на листе КЖ-5
2. На данном листе показана только армирование фундаментов, при бетонировании выравнять фундаменты вместе с подбетонками и закладными деталями, показанными в узлах на листах КЖ-5; КЖ-6.
3. Общие примечания см. лист КЖ-6.
4. Для фундаментов принят бетон М-200, МРЗ-75; В-2 для $t_н^о$ = -30°С; -40°С, а для $t_н^о$ = -20С - МРЗ 50, по водонепроницаемости не нормируется.

						Т.П. 901-9-120		КЖ	
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		Лаборатория для обеззараживания питьевых и сточных вод производительностью 50 кг/ч.			
Ст. инж.		Грибкова					Хит.	Лист	Листов
Рук. груп.		Белова					Т.Р.	9	
Гип		Кангинчев				Фундаменты каркаса Марки Фм-1; Фм-8; Фм-9	ЦНИИЭП инженерного оборудования г. Москва		
Гкалец		Пронин							


Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Типовой проект 901-3-120 Альбом V


Фм-5




6-6




Фм-6




8-8




7-7



9-9











Схема раскладки сеток подвашивы




10-10



Расчетная схема ФМ-5



Расчетная схема ФМ-6



Спецификация элементов монолитной конструкции


Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				ФМ-5		
				Сварочные единицы и детали		
		9	серия 1.412-2, вып.1 стр.22	сетка арматурная С(I)12-8×30	1	
		10	То же стр.82	то же С(I)12-14×30	1	
		11	" стр.80	" С(I)10-14×24	2	
		4	серия 1.412-1/77, вып.3, стр.19	" СН 12АII-6×15	4	
		5	то же стр.5	" СА-8АI	6	
			КЖ-24	Анкер МН-4	2	
				Материалы		
				Бетон М200	2,8м³	
				ФМ-6		
				Сварочные единицы и детали		
		1	серия 1.410-2, вып.1, стр.20	сетка арматурная С(I)10-8×24	1	
		6	То же стр.40	то же С(I)10-10×24	1	
		7	" стр.19	" С(I)10-8×21	1	
		4	серия 1.412-1/77, вып.3, стр.19	" СН 12АII-6×15	4	
		5	то же стр.5	" СА-8АI	3	
			КЖ-24	Анкер МН-4	2	
		8	серия 1.410-2, вып.1 стр.19	сетка арматурная С(I)10-14×21	1	
				Материалы		
				Бетон М200	3,1м³	

1. Маркировочная схема фундаментов дана на листе КЖ-5
2. На данном листе показано только армирование фундаментов, при бетонировании выполнять фундаменты вместе с подбетонками и закладными деталями, показанными в узлах на листах КЖ-5; КЖ-6.
3. Общие примечания см. лист КЖ-6
4. Для фундаментов принят бетон М200, МРЗ-75 В-2 для $t_н°$=-30°-40°, а для $t°_н$=-20°С - МРЗ 50, по водонепроницаемости не нормируется.


					Т.П. 901-3-120 КЖ		
Изм.	Лист	N докум.	Подпись	Дата	Лабораторная для обеззараживания литьевых и сточных вод производительностью 50 кг/час		
Гл.инж.		Грибкова				Лит.	Лист	Листов
Рук.гр.		Белова				Т.Р.	10	
Сост.		Княгиничев			Фундаменты каркаса здания ФМ-5; ФМ-6	ЦНИИЭП инженерного оборудования г. Москва		
Гл.спец.		Пронин						
Нач.отд.		Колесова						

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

План фундаментов под оборудование и перекрытия каналов



План каналов



1. Разрезы и спецификации смотри на листе КЖ-12.
2. Возведение фундаментов под оборудование разрешается только после сверки рабочих чертежей фундаментов с установленными чертежами, полученными от завода-изготовителя заказанного оборудования.
3. Плиты перекрытия каналов и деревянные решетки ДР-1 и ДР-2 во вкладки покрыть эпоксидной смолой ЭД-5.
4. Все металлоконструкции после монтажа очистить от ерзи и ржавчины и окрасить краской БТ-177 по ГОСТ 5631-70.*
5. Рама МИ-5 должна быть выверена по уровню.
6. До бетонирования пола должны быть установлены трапы, уложены трубы вводов, выпусков, а также электрокабель от щитовой марки НК, ВЛ и ВК.
7. В каналах предусмотреть уклоны i=0,001 в сторону трапов.

					ТП 901-3-120 КЖ		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Лаборатория для обезвреживания питьевых и сточных вод производительностью 50 кг/час	
Гл.инж.	Крылова						
Рук.гр.	Зуева						
Гл.спец.	Житницкая						
Гл.спец.	Пронин						
Н.контр.	Красавин						
						Стадия: Р.Д.	Лист: 11
						План фундаментов под оборудование и перекрытия каналов. План каналов.	ЦНИИЭП инженерного оборудования г. Москва

16000-05

Спецификация элементов к маркировочной схеме расположения на листе

Марка	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		Монолитные бетонные конструкции		
ФО-1	Данный лист	Фундамент под оборудование ФО-1	1	3.2 м³
ФО-2	то же	то же ФО-2	1	1.8 м³
ФО-3	"	" ФО-3	2	1.95 м³
ФО-4	"	" ФО-4	2	0.8 м³
Каналы	"			24.0 м³
ФО-5	"	Фундамент под лестницу ФО-5	(1 шт)	Опалубка для бетонирования фундамента
		Монолитные жел.-бет. конструкции		
УМ-1	КЖ-20	Монолитный участок перекрытия УМ-1	2	
УМ-2	то же	то же УМ-2	1	
УМ-3	"	" УМ-3	1	
		Сборные жел.-бет. элементы		
П1д	НС-01-04, вып. 2	Плита перекрытия П1д	23	
П3	то же	то же П3	1	
П3д	"	" П3д	3	
		Металлические изделия		
Щ-1	КЖ-24	Щит Щ-1	2	
МН4-13	3.400-6	Закладной элемент МН4-13	204кг	
МН2-7	то же	то же МН2-7	7/п	
МН-4	КЖ-24	Анкер МН-4	8	
МН-5	то же	Закладной элемент МН-5	1	
Щ-2	"	Щит Щ-2	1	
		Деревянные изделия		
ДР-1	Данный лист	Деревянная решетка ДР-1	21	
ДР-2	то же	то же ДР-2	4	

1. В графе "количество" в скобках указано количество для варианта питьевых вод, без скобок — для варианта сточных вод.
2. Плиты перекрытия каналов и деревянные решетки перед укладкой окрасить эпоксидной смолой ЭД-5
3. Каналы и фундаменты ФО-3 выполнять из кислотоупорного бетона марки „200".
4. Фундаменты ФО-1, ФО-2, ФО-4 выполнять из бетона марки 100.

					Т.П. 901-3-120 КЖ		
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Кладовочная для обеззараживания питьевых и сточных вод производительностью 50 кг/час		
Гл. инж.	Гуськова					Лит.	Лист	Листов
Рук. груп.	Белова					Т.Р.	12	
Гип	Кирпичников				План фундаментов под оборудование и план каналов. Разрезы. Спецификации.	ЦНИИЭПсельстрой Инженерное оборудование г. Москва		
Ст. инж. спец.	Пронин							
Нач. отд.	Красавин							

16340-05

Типовой проект 901-3-120 Альбом V

Согласовано:

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Ведомость стержней на один элемент

Марка эл-та	Поз.	Эскиз или сечение	ф мм	Длина мм	Кол.
Жел. бет. резервуар	1	7100	8 AIII	8700	22
	2	7100	8 AIII	7500	24
	3	3100	8 AIII	6100	22
	4	3100	8 AIII	3500	44
	5	2570	8 AIII	2970	24
	6	2520	8 AIII	3520	112
	7	2520	8 AIII	2720	138
	8	3080	8 AIII	5080	36
	9	3080	8 AIII	3480	56
	10	7080	8 AIII	9080	15
	11	7080	8 AIII	7480	15
	12	7100	8 AIII	7700	8
	13	3070	8 AIII	3670	12

Выборка стали на один элемент.

Марка эл-та	Арматурные изделия: Арматурная сталь ГОСТ 5781-75, класс AIII, ф мм	Итого	Арматурные изделия: Арматурная сталь ГОСТ 5781-75, класс AI, ф мм	Итого	Профильная сталь	Итого
			8	6		
Жел. бет. резервуар		566.5	162.4	328.9		

Спецификация элементов монолитной конструкции.

Формат	Зона	Поз	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Жел. бет. резервуар		
		1-13	Данный лист	Стержни одиночные	ком	
				Материалы		
				Бетон М-200	12.1	м³
			Серия 3.901-5	Сальник dy=100	2	6.2 кг
			то же	Сальник dy=150	1	11.2 кг
			"	Сальник dy=200	5	15.7 кг

1. Сальники изготавливать из нержавеющей стали
2. Арматурные стыки выполнять „вразбежку" с перепуском на 35 диаметров.
3. Бетон по морозостойкости Мрз 50. Плотность В-6.

Покрытие, армированное стеклотканью марки АС ТТ(5)-С2,1' в 2 слоя. Лакокрасочная композиция ЭСД-2 (на основе смол ЭИС-1, ЭД-20 (модифицированная „сиамором") Серия 4.902-10. т.1-2

Оштукатурить обрызгать эпоксидной ЭСД на грунте Авк. ХСПЭ

Т.П. 901-3-120 КЖ

Канализационная для обеззараживания питьевых и сточных вод производительностью 50 кг/час

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Рук. груп.	Белова			
ГИП	Княгиничев			
Гл. спец.	Пронин			
Нач. отд.	Красавин			

Лит.	Лист	Листов
Т.Р.	13	

Резервуар для нейтрализационного раствора. Опалубка. Армирование


ЦНИИЭП инженерного оборудования г. Москва

16340-05

Типовой проект 901-3-120 Альбом V


Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №


Маркировочная схема колонн и балок покрытия




2-2

1-1







4-4




3-3





5-5



Спецификация элементов к маркировочной схеме, расположенной на листе


Марка	Обозначение	Наименование		Кол.	Примечание
	Для температуры $t°н = -20°$				
Б1	1.462-3, вып. 1; КЖ-22	Балка	1БДР12-3А-Ша	3	4.7т
Б2	то же	то же	1БДР12-3АШб	2	4.7т
Б3	"	"	1БДР12-3АШв	2	4.7т
	Для температуры $t°н = -30°; -40°$				
Б1	1.462-3, вып. 1, КЖ-22	Балка	2БДР12-4АШа	3	5.4т
Б2	то же	то же	2БДР12-4АШб	2	5.4т
Б3	"	"	2БДР12-4АШв	2	5.4т
	Для температуры $t°н = -20°; -30°; -40°$				
К1	1.423-3, вып 1; КЖ-22	Колонна	К54-7а	2	1.5т
К2	460-75, вып. 1-2; КЖ-22	то же	КФП-1а	2	1.53т
К3	1.423-3, вып. 1; КЖ-22	"	К57-7б	2	1.5т
К4	то же	"	К57-7в	10	1.5т
СК1	1.439-1	Стойка	СФ-4	4	327.9кг
МС1	КЖ-24	Соединит. элемент МС1		4	0.007т
МС2	то же	то же	МС2	4	0.004т
МС3	"	"	МС3	2	0.028т
МС4	"	"	МС4	4	0.001т

1. Монтаж ж.б. конструкций вести в соответствии с указаниями серий 1.423-3; 460-75;
2. В графе „примечание" дана масса элементов в тонках.
3. Сварку производить электродами Э42 по ГОСТ 9467-75 $h_ш$=6мм, кроме оговоренных.
4. Буквенные индексы в обозначениях балок и колонн указывают на наличие дополнительных закладных деталей по чертежу КЖ-22


					Т.П. 901-3-120 КЖ	
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Лабораторная для обеззараживания питьевых и сточных вод производительностью 50 куб.м/час	
Ст. инж.	Грибкова					Лит. / Лист / Листов
Рук. груп.	Белова					Т.Р. / 14 /
ГИП	Княгиничев				Маркировочная схема колонн и балок покрытия.	ЦИТП Госстроя СССР, Ленинградское отделение Инженерного оборудования, г. Москва
Гл. спец.	Пронин					
Нач. отд.	Краснова					

16340-05


Маркировочная схема стеновых панелей по оси „А"
для варианта сточных вод




Маркировочная схема стеновых панелей по оси „А"
для варианта питьевых вод




Маркировочная схема стеновых панелей по оси „Б"



Маркировочная схема стеновых панелей по оси „1"




Маркировочная схема стеновых панелей по оси „1"




1. Фрагменты и спецификацию панелей см. на листах КЖ-16.
2. Заштрихованные участки стен выполняются из кирпичной кладки по чертежам марки АР
3. Монтаж и крепление стеновых панелей к каркасу здания выполнять в соответствии с серией 2.430-4.
4. На монтажных схемах даны отметки верха стальных анкерных столиков, предназначенных для опирания стеновых панелей.
5. Закладные и соединительные детали стеновых панелей должны быть оцинкованы в соответствии со СНиП II-28-73 (пункт 3.18), а остальные металлические элементы окрасить краской марки БТ-177 за 2 раза согласно ГОСТ 5631-70.
6. Угловые блоки крепить к торцовым панелям до подъема их детали К-20 серии 2.430-4 выпуск 1.
7. Керамзитобетонные панели приняты с объемным весом γ = 900 кгс/м³
8. Марка стеновых панелей в скобках дана для t° = -40°С.

				Т.Б. 901-5-120	КЖ
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Лаборатория для обеззараживания питьевых и сточных вод производительностью 50 м³/ч
Гл. инж.		Казанов			Т.Р. / 15
Рук. гр.		Белова			
Гл. спец.		Катаников			Маркировочная схема стеновых панелей по осям А, Б, 1
Нач. отд.		Красавин			ЦНИИЭП инженерного оборудования г. Москва


Фрагмент №1
шт. 2




Фрагмент №2
шт. 5




Фрагмент №3
шт. 1




Фрагмент №4
шт 2




Фрагмент №5
шт. 2




Фрагмент №6
шт. 1




Фрагмент №7
шт. 1




Фрагмент №8
шт. 1




Фрагмент №9
шт. 1




Фрагмент №10
шт. 1




Фрагмент №11
шт. 1




Фрагмент №12
шт. 2.




Фрагмент №13
шт. 1



Фрагмент №14
шт. 1



Маркировочная схема стальных насадок торцового фахверка по оси 7 и по оси 1 (зеркальное отражение)



1. Маркировочную схему стеновых панелей см. лист КЖ-15.
2. Спецификации см. листы КЖ-17; КЖ-18.

						Т.П. 901-3-120	КЖ
						Химический цех обезжелезивания питьевых и сточных вод производительностью 50 м³/час	
							Кнг. 1 Лист Листов
Гл. инж.		Баздиков					Т.Р. 16
Рук. груп.		Белова					
Сост.		Кочешников				Маркировочная схема стеновых панелей. Фрагменты 1÷14	ЦНИИЭП инженерного оборудования г. Москва.
Гл. спец.		Ромин					
Нач. отд.		Красавин					

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Типовой проект 901-3-120 Альбом

Спецификация элементов к маркировочным схемам, расположенным на листе

Марка	Обозначение	Наименование		Кол.	Примечание
		Для температуры $t°_н$=-20°С;-30°С			
ПС1	Серия 1.432-3, Вып.0	Стеновая панель	ПСЛ 20 1.5×6.0-421	11	2.0т
ПС2	То же	То же	ПСЛ 20 1.2×6.0-112	8	1.6т
ПС3	"	"	ПСЛ 20 1.2×6.0-111	11	1.6т
ПС4	"	"	ПСЛ 20 1.5×6.0-212	13	1.8т
ПС5	"	"	ПСЛ 20 1.2×6.0-211	13	1.8т
ПС6	"	"	ПСЛ 20 1.8×6.0-112	4	2.5т
БЛ1	"	Угловой блок	БЛ 42	4	0.08
БЛ2	"	То же	БЛ 24	11	0.05
КР1	"	Карнизная панель	ПК-1	12	1.2т
		Для температуры $t°_н$=-40°С			
ПС1	Серия 1.432-3 Вып.0	Стеновая панель	ПСЛ 20 1.5×6.0-421	8	2.0т
ПС2	То же	То же	ПСЛ 20 1.2×6.0-112	6	1.6т
ПС3	"	"	ПСЛ 20 1.2×6.0-111	11	1.6т
ПС4	"	"	ПСЛ 20 1.5×6.0-212	7	1.6т
ПС5	"	"	ПСЛ 20 1.2×6.0-211	11	1.6т
ПС6	"	"	ПСЛ 20 1.8×6.0-112	2	2.5т
ПС7	"	"	ПСЛ 30 1.5×6.0-321	3	2.8т
ПС8	"	"	ПСЛ 30 1.2×6.0-122	2	2.3т
ПС13	"	"	ПСЛ 30 1.5×6.0-221	2	2.3т
ПС10	"	"	ПСЛ 30 1.5×6.0-212	6	2.3т
ПС12	"	"	ПСЛ 30 1.8×6.0-122	2	3.5т
КР-2	"	Карнизная плита	ПК-3	4	1.4т
КР1	"	То же	ПК1	8	1.2т
БЛ1	"	Угловой блок	БЛ 42	2	0.08т
БЛ2	"	То же	БЛ 24	9	0.05т
БЛ3	"	"	БЛ 31	2	0.18т
БЛ4	"	"	БЛ 33	5	0.12т

Спецификация монтажных деталей

Марка монтажной детали	Номер листа, Серии 2.130-1	Ключ. марка	Марка эл-та крепления детали	Количество: На одну деталь	Количество: На все детали	Примечания
		Для температуры $t°_н$=-20°С;-30°С;-40°С.				
К2	Л.9	48	Т1	1	48	
			Т2	1	48	
К4	Л.10	8	Т14	1	8	
К5	Л.9	7	Т5	1	7	
К6	Л.9	6	Т5	1	6	
	Л.10		Т14	1	6	
К7	Л.9	33	Т5	2	66	
К11	Л.10	24	Т10	1	24	
К13	Л.10	8	Т9	1	8	
К17	Л.10	4	Т15	1	4	
К1	Л.9	6	Т1	1	6	
Д4	Л.2	4	болт М12 с.4а	2	8	
			У1	1	4	
Д1	Л.1	4	—	—	4	
Д2	Л.1	4	Т12	2	8	
		Для температуры $t°_н$=-20°С;-30°С				
К18	Л.10	4	Т18	1	4	
К20	Л.11	22	Т16	1	22	
		Для температуры $t°_н$=-40°С				
К18	Л.10	2	Т20	1	2	
К20	Л.11	12	Т20	1	12	
К18	Л.10	2	Т18	1	2	
К20	Л.11	10	Т18	1	10	

Спецификация элементов к маркировочной схеме, расположенной на листе

Марка	Обозначение	Наименование		Кол.	Примечание
		Для температуры $t°_н$=-20°С;-30°С;-40°С			
Т1	Серия 1.439-1	Соединит. элементы	Т1	54	0.001
Т2	То же	То же	Т2	48	0.001
Т5	"	"	Т5	79	0.001
Т9	"	"	Т9	8	0.001
Т12	"	"	Т12	8	0.001
Т14	"	"	Т14	14	0.001
Т15	"	"	Т15	4	0.001
У1	"		У1	4	0.001
НУ3	"	Насадка торцового зажевка	НУ3	4	0.080
НФ3	"	То же	НФ3	2	
Т10	"	Соединит. элементы	Т10	24	
		Для температуры $t°_н$=-20°С;-30°С			
Т18	Серия 1.439-1	Элементы крепления	Т18	26	0.001
ТК2	То же	Опорные консали	ТК2	17	0.018
РК2	"	То же	РК2	20	0.015
		Для температуры $t°_н$=-40°С			
Т20	Серия 1.439-1	Элементы крепления		14	0.001
ТК1	То же	Опарные консали	ТК1	11	0.022
РК1	"	То же	РК1	6	0.019
ТК2	"	"	ТК2	6	0.018
РК2	"	"	РК2	14	0.015
Т18	"	Элементы крепления		12	0.001

1. Маркировочную схему стеновых панелей см. лист КЖ-15

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№ | 21-3-150

				Т.П. 901-3-126	КЖ
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Ст.инж.	Базанов			Лабораторная смесь зараженная нефтью и сточные вод производительностью 50 м³/час	
Рук.гр.	Белова				
Т.к.п.	Жилинович				
Гл.спец.	Яронин				
Нач.отд.	Красивая				

Т.Р.	Лист 17	Листов
Маркировочная схема стеновых панелей. Спецификации.	ЦНИИЭП инженерного оборудования г. Москва	

Копировал

Спецификация элементов к маркировочной схеме, расположенной на листе

Марка	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	Для температуры $t°_н$=-20°С; -30°С			
ПС-1	Серия 1.432-5 Вып.0	Стеновая панель ПСЛ 30 1.5×6.0 -421	12	2.0т
ПС-2	То же	То же ПСЛ 30 1.2×6.0 -112	8	1.6т
ПС3	"	" ПСЛ 30 1.2×6.0 -111	12	1.6т
ПС4	"	" ПСЛ 30 1.2×6.0 -212	13	1.6т
ПС5	"	" ПСЛ 30 1.2×6.0 -211	14	1.6т
ПС6	"	" ПСЛ 30 1.8×6.0 -112	4	2.5т
БЛ1	"	Угловой блок Бл 42	4	0.08
БЛ2	"	То же Бл 24	11	0.05
КР1	"	Карнизная панель ПК-1	12	1.2т
	Для температуры $t°_н$=-40°С			
ПС1	Серия 1.432-5 Вып.0	Стеновая панель ПСЛ 30 1.5×6.0 -421	8	2.0т
ПС2	То же	То же ПСЛ 30 1.2×6.0 -112	6	1.6т
ПС3	"	" ПСЛ 30 1.2×6.0 -111	11	1.6т
ПС4	"	" ПСЛ 30 1.2×6.0 -212	7	1.6т
ПС5	"	" ПСЛ 30 1.2×6.0 -211	11	1.6т
ПС6	"	" ПСЛ 30 1.8×6.0 -112	2	2.5т
ПС7	"	" ПСЛ 30 1.5×6.0 -421	4	2.9т
ПС8	"	" ПСЛ 30 1.2×6.0 -122	2	2.3т
ПС9	"	" ПСЛ 30 1.2×6.0 -121	1	2.3т
ПС10	"	" ПСЛ 30 1.2×6.0 -212	6	2.3т
ПС11	"	" ПСЛ 30 1.2×6.0 -211	1	2.3т
ПС12	"	" ПСЛ 30 1.8×6.0 -122	2	3.5т
КР2	"	Карнизная панель ПК-3	4	1.4т
КР-1	"	То же ПК1	5	1.2т
БЛ1	"	Угловой блок Бл 42	2	0.08т
БЛ2	"	То же Бл 24	3	0.05т
БЛ3	"	" Бл 31	2	0.18т
БЛ4	"	" Бл 33	6	0.12т
ПС13	"	" ПСЛ 30 1.2×6.0 -221	2	8.3т

Спецификация монтажных деталей

Марка монтажной детали	Номер листа серий 1.438-1 в.1	Кол-во марок	Марка эл-та крепления детали	Количество на одну деталь	Количество на все детали	Примечание
	Для температуры $t°_н$=-20°С; -30°С; -40°С					
К1	Л.9	6	Т1	1	6	
К2	Л.9	50	Т1	1	50	
			Т2	1	50	
К4	Л.10	8	Т14	1	8	
К5	Л.9	9	Т5	1	9	
К6	Л.9	6	Т5	1	6	
	Л.10		Т14	1	6	
К7	Л.9	35	Т5	2	70	
К11	Л.10	24	Т10	1	24	
К13	Л10	8	Т9	1	8	
К17	Л.10	4	Т15	1	4	
А4	Л.2	4	Болт М12 l=40	2	8	
			У1	1	4	
А1	Л1	4	—	—	4	
А2	Л2	4	Т12	2	8	
	Для температуры $t°_н$=-20°С; -30°С					
К18	Л.10	4	Т18	1	4	
К20	Л.11	22	Т18	1	22	
	Для температуры $t°_н$=-40°С					
К19	Л.18	2	Т20	1	2	
К20	Л.11	12	Т20	1	12	
К18	Л.10	2	Т18	1	2	
К21	Л.11	10	Т18	1	10	

Спецификация элементов к маркировочной схеме, расположенной на листе


Марка	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	Для температуры $t°_н$=-20°С; -30°С; -40°С			
Т-1	Серия 1.439-1	Соединит. элементы Т1	56	0.001
Т2	То же	То же Т2	50	0.001
Т5	"	" Т5	81	0.001
Т9	"	" Т9	8	0.001
Т12	"	" Т12	8	0.001
Т14	"	" Т14	14	0.001
Т15	"	" Т15	4	0.001
У1	"	" У1	4	0.001
НУ3	"	Насадка трицового фаскверка НУ3	4	0.050
НФ3	"	То же НФ3	2	
Т10	"	Соединит. элемент Т10	24	
	Для температуры $t°_н$=-20°С; -30°С			
Т18	Серия 1.439-1	Элементы крепления	26	0.001
ТК2	То же	Опорные консоли ТК2	13	0.018
РК2	"	То же РК2	24	0.015
	Для температуры $t°_н$=-40°С			
Т20	Серия 1.439-1	Элементы крепления	14	0.001
ТК1	То же	Опорные консоли ТК1	7	0.0122
РК1	"	То же РК1	10	0.019
ТК2	"	" ТК2	6	0.018
РК2	"	" РК2	11	0.015
Т18	"	Элементы крепления	12	0.001

1. Маркировочную схему стеновых панелей см. лист КЖ-15


Гл. инж.	Казанов			Т.П. 901-3-120 КЖ	
Нач. отд.	Белова			Холодильник для обезжаживания отечных кож производительностью 50 кг/час	
Гип	Химический				Лист 18 Листов
Гл. спец.	Пронин			Маркировочная схема стеновых панелей. Спецификации	ЦНИИЭПлегпищемаш Инженерно-конструкторский г. Москва
Нач. отд.	Кравцов				

16340-05


Маркировочная схема плит покрытия



Монтажная схема плит перекрытия на отм. 3.300 (для варианта питьевых вод)



Монтажная схема плит перекрытия на отм. 3.300 (для варианта сточных вод)



6. В скобках дана марка плит покрытия для варианта с очисткой воздуха, без скобок – для варианта без очистки воздуха.
7. Полезная нормативная нагрузка на перекрытие принята 400 кгс/м².

а Швы между плитами покрытия и кантами междуэтажных перекрытий в холодной снизу тщательно заделать герметиком.
с Плиты в осях 3-5 монтировать после установки и закрепления ригелей.

Спецификация элементов к маркировочной схеме, расположенной на листе

Марка	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
	Для температуры $t°_н$ =-20°С; -30°С			
п3	ГОСТ 22701.1-77, табл.2	Плита покрытия ПГ-3АтVТ-П	8	2.65
п4	ГОСТ 22701.2-77, табл.2	то же ПВ4-5АтVТ-П-М9	1	2.65
п5	ГОСТ 22701.1-77, табл.2	" ПГ-3АтVТ-П-М9	3	2.65
п6	то же	" ПГ-3АтVТ-П-М8,М9	3/(4)	2.65
п7	"	" ПГ-3АтVТ-П-М8	7/(7)	2.65
п8	ГОСТ 22701.2-77, табл.2	" ПВ10-5АтVТ-П-М8,М9	1/–	2.65
п9	то же	" ПВ10-5АтVТ-П-М8	1/(1)	2.65
	Для температур $t°_н$=-40°С			
п3	ГОСТ 22701.1-77, табл.2	Плита покрытия ПГ-5АтVТ-П	8	2.65
п4	ГОСТ 22701.2-77, табл.2	то же ПВ4-5АтVТ-П-М9	1	2.65
п5	ГОСТ 22701.1-77, табл.2	" ПГ-5АтVТ-П-М9	3	2.65
п6	то же	" ПГ-5АтVТ-П-М8,М9	3/(4)	2.65
п7	"	" ПГ-5АтVТ-П-М8	7/(7)	2.65
п8	ГОСТ 22701.2-77, табл.2	" ПВ10-6АтVТ-П-М8,М9	1/–	2.65
п9	то же	" ПВ10-6АтVТ-П-М8	1/(1)	2.65
	Для температур $t°_н$=-20°С; -30°С; -40°С (вариант питьевых вод)			
п1	серия 1.141-1. Вып.2	Плита перекрытия ПС60-12	10	2.11т
п2	то же	то же ПС30-12	4	1.08т
ум-4	КЖ-20	Монолитный участок перекрытия ум-4	1	
ум-5	то же	" ум-5	1	
ум-6	"	" ум-6	1	
ум-7	"	" ум-7	1	
	Для температур $t°_н$=-20°С; -30°С; -40°С (вариант сточных вод)			2.8т
п1	серия 1.141-1. Вып.2	Плита перекрытия ПС60-12	8	1.08т
п2	то же	то же ПС30-12	4	
ум-5	КЖ-20	Монолитный участок перекрытия ум-5	1	
ум-6	то же	то же ум-6	1	
ум-7	"	" ум-7	1	
	Для температур $t°_н$=-20°С; -30°С; -40°С			
п5д	Серия ИС-01-04, Вып.2	Плита перекрытия п5д	2	
с1	Серия 1.494-24, Вып.1	Стакан ВБ4-1	1	0.16т
с2	то же	СБ10-1	2/(1)	

1. Монолитные участки даны на листе КЖ-20.
2. Защитный слой бетона для рабочей арматуры в монолитных участках принять 10 мм.
3. Бетонирование монолитных участков производить согласно СНиП III-15-76
4. Ширина монолитных участков дана для $t°_н$=-30°С.
5. Монтаж плит покрытия и перекрытия вести в соответствии с указаниями ГОСТ 22701.0-77 и серии 1.141-1


							ТП 001-3-120 КЖ		
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата					
Нач. отд.		Гришкова			Лаборатория для обеззараживания питьевых и сточных вод производительностью 50 куб.м/ч				
Рук. гр.		Белова					Стадия	Лист	Листов
Н. контр.		Ахметничев					Р	10	
Гл. спец.		Иванин			Маркировочная схема плит покрытия и перекрытия на отм. 3.300		ЦНИИЭП инженерного оборудования г. Москва		
Нач. отд.		Колесников							

Типовой проект 001-3-120 Альбом V


Инв. № подлинника | Подпись и дата | Взам. инв. №

Типовой проект 901-3-120 Альбом VI


Ум-1




Ум-2




Ум-3




1-1




2-2




3-3




4-4




5-5




Ум-4




6-6




7-7



8-8



Ум-7



Ведомость стержней на один элемент

Марка эл-та	Поз.	Форма и сечение	ф мм	Длина мм	Кол
Ум-1	1	680	AIII	680	7
	2	от 300 до 550	AIII	ср 430	7
Ум-2	3	1430	AIII	1430	6
	4	L50×5	–	2290	2
	5	10 150 60	AI	145	16
	6	1800	AI	1800	14
Ум-3	5	см. выше	AI	145	6
	7	580	AIII	580	9
	8	1280	AI	1280	7
	9	L50×5	–	942	2
Ум-4	10	185 280	AI	1015	82
	11	3100	IAIII	6100	10
	12	60 2200 210	AIII	2470	40
	13	2210	AIII	2210	40
	14	общая длина	AI	1м 108000	–
Ум-5	10	см. выше	AI	1015	103
	14	общ. длина	AI	42000	–
	15	5980	IAIII	5980	5
	16	210 990 60	AIII	1260	41
	17	990	AIII	990	41
	15	8380	IAIII	8980	5
	18	216 820 60	AIII	1090	21
	20	820	AIII	820	21
Ум-6	21	216 760 60	AIII	750	41
	10	см. выше	AI	1015	41
	14	общ. длина	AI	1м 18000	–
	15	5980	IAIII	5980	5
Ум-7	10	см. выше	AI	1015	41
	14	общ. длина	AI	1м 24000	–
	15	5980	IAIII	5980	5
	22	610	AIII	620	41
	23	216 870 60	AIII	890	41

Спецификация элементов монолитной конструкции

Формат	Зона	Поз	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме-чание
			Данный лист	Ум-1		
				Сборочные единицы и детали		
				Отдельные стержни	комп	3.1 кг
				Материалы		
				Бетон м 200	0.02м³	
			на м²	Ум-2		
				Сборочные единицы и детали		
				Отдельные стержни	комп	4.5 кг
				Прокатный профиль L50×5	4.58м	17.3 кг
				Материалы:		
				Бетон м 200	0.22м³	
				Ум-3		
				Сборочные единицы и детали		
				Отдельные стержни	комп	4.3кг
				Прокатный профиль L50×5	1.9м	7.2кг
				Материалы:		
				Бетон м 200	0.02м³	
				Ум-4		
				Сборочные единицы и детали		
				Отдельные стержни	комп	69.4 кг
				Материалы:		
				Бетон м 200	1.7м³	
				Ум-5		
				Сборочные единицы и детали		
				Отдельные стержни	комп	151.2 кг
				Материалы:		
				Бетон м 200	4.1м³	
				Ум-6		
				Сборочные единицы и детали		
				Отдельные стержни	комп	54.2 кг
				Материалы:		
				Бетон м 200	0.9м³	
				Ум-7		
				Сборочные единицы и детали		
				Отдельные стержни	комп	57.3 кг
				Материалы:		
				Бетон м 200	0.9м³	

Выборка стали на один элемент, кг

Марка эл-та	Арматурные изделия: Арматурная сталь ГОСТ 5781-75 Класс AIII ф мм 8	14	16	Итого	Класс AI ф мм 8	Итого	Профильная сталь L50×5			Итого	Всего
Ум-1	3.1	–	–	3.1	–	–	–			–	3.1
Ум-2	3.4	–	–	2.4	1.1	1.1	17.3			17.3	21.0
Ум-3	2.1	–	–	2.1	2.2	2.2	7.2			7.2	11.5
Ум-4	74.8	–	96.4	170.4	42.6	42.6	–			–	213.0
Ум-5	32.4	52.4	–	144.8	32.6	32.6	–			–	177.4
Ум-6	12.1	37.2	–	49.3	23.6	23.6	–			–	72.9
Ум-7	24.5	37.2		61.7	14.3	14.3	–			–	75.0

1. Сечения 5-5÷7-7 замаркированы на листе КМ-19
2. Примечания, смотри на листе КМ-19
3. Ум-1; Ум-2; Ум-3 замаркированы на листе КМ-11

Т.П. 901-3-120 КЖ

Лаборатория для обеззараживания питьевых и сточных вод производительностью 50 м³/час

					Лит.	Лист	Листов
Гл. инж.	Грибкова				Т.Р.	29	
Рук. гр.	Белова						
Н.контр.	Хмелинин				Монолитные железобетонные перекрытия. Ум-1 ÷ Ум-7	ЦНИИЭП жилища Госгражданстроя г. Москва	
Гл.спец.	Ершов						
Нач.отд.	Ярославцев						

16340-05

Типовой проект 901-3-120 Альбом V

Спецификация элементов к маркировочным схемам, расположенным на листе

Марка	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	Металлические элементы			
МН-1	Данный лист	Закладной элемент МН-1	1	94.7кг
МН-2	то же	" МН-2	1	109.8кг
МН-3	"	" МН-3	1	85.6кг
А-1	"	" А-1	30	0.1 кг
	ГОСТ 5336-67	Сетка стальная плетеная одинарная №20 ф1.6	7м²	18.8 кг
	Железобетонные	элементы		
П1	ИС-01-04 вып. 2	Плиты перекрытия 1.2 т	1	0.18 т

Спецификация марок

Марка	№ поз	Профиль	Длина мм	Кол. шт	Масса, кг 1 шт	Всех	Марки	ГОСТ
МН-1	1	-200×4	3520	1	22.1	22.1	42.6	19903-74
	2	∟63×6	3520	1	20.0	20.0		8509-72
	3	ф6АI	200	12	0.04	0.5		5781-75
МН-2	4	-300×4	5000	1	48.0	48.0	91.6	19903-74
	5	[10	5000	1	43.0	43.0		8240-72
	3	ф6АI	200	14	0.04	0.6		5781-75
МН-3	6	-380×4	2280	1	27.2	27.2	40.4	19903-74
	7	∟63×6	2280	1	13.0	13.0		8509-72
	3	ф6АI	200	6	0.04	0.2		5781-75
А-1	8	ф6АI	430	1	0.1	0.1	0.1	5781-75

План

Проем 800×800 (h)
Низ на ▽ 5.15 (t=-30°C, -40°C)
Низ на ▽ 5.64 (t=-20°C)

МН-1 низ на ▽ 3.600
МН-3 низ на ▽ 4.440
МН-2 низ на ▽ 3.300
А-1 в 3/6 шахм. порядке

МН-1

МН-2

4-4

5-5

МН-3

6-6

А-1

1-1

2-2

3-3

Ж.б. плиты П1
Утеплитель пенобетон γ=300 кг/м³ - 80
Цементно-песчаная стяжка-20

Кирпичная стена-120 мм
Утеплитель-пенобетон γ=300 кг/м³ - 60 мм
Штукатурка цементно-песчаным раствором по металлической сетке - 20 мм

Цементно-песчаная стяжка - 20 мм
Утеплитель-пенобетон γ=300 кг/м³ - 60 мм
Ж.б. плита перекрытия

см. 2-2

1. Материал металлоконструкций - сталь Ст3 кп2
2. Сварку производить электродами Э42 по ГОСТ 9467-75 Высота сварного шва $h_ш$ = 4мм
3. Металлоконструкции окрасить за 2 раза краской БТ-177 (ГОСТ 5631-70*)
4. Утеплитель крепить на анкерах А-1


						Т.П. 901-3-120 КЖ		
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата				
Гл. инж.	Вульф					Лабораторная для обеззараживания сточных вод производительностью 50 кг/час		
Гл. инж.	Белова						Лит.	Лист	Листов
Рук.	Квасничев						Р.П.	21	
Нач. отд.	Иванчук					Крепление каркаса на отм. 3.300 Общие данные. Спецификация.	ЦНИИЭП инженерного оборудования г. Москва	
Нач. сект.	Артамонов							

Согласовано


Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

182.40.05


К-2




К-1




К-1; К-3; К-4




2-2




Балка Б-1.




3-3



Балка Б-2; Б-3.



Ч-Ч




Спецификация элементов к маркировочным схемам, расположенным на листе.

Марка	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		Колонна К-1		
М1-13	1.423-3, Вып. 2	Закладной элемент М1-13	4	
М1-12	То же	То же М1-12	2	
НМ1-1	"	" НМ1-1	2	
		Колонна К-2		
МН-8	460-75, Вып. 1-2	Закладной элемент МН-8	5	
МН-10	То же	То же МН-10	2	
		Колонна К-3		
М1-13	1.423-3, Вып. 2	Закладной элемент М1-13	4	
М1-12	То же	То же М1-12	2	
НМ1-1	"	" НМ1-1	2	
		Колонна К-4		
М1-13	1.423-3, Вып. 2	Закладной элемент М1-13	4	
НМ1-1	То же	То же НМ1-1	2	
		Балка Б-1		
МЧ-1-2	1.462-3, Вып. 2	Закладной элемент МЧ-1-2	4	
МЧ-3-3	То же	То же МЧ-3-3	2	
		Балка Б-2		
МЧ-1-2	1.462-3, Вып. 2	Закладной элемент МЧ-1-2	2	
МЧ-10-1	То же	То же МЧ-10-1	4	
		Балка Б-3		
МЧ-1-2	1.462-3, Вып. 2	Закладной элемент МЧ-1-2	2	
МЧ-10-1	То же	То же МЧ-10-1	5	

1. На данном листе показана разбивка только дополнительных закладных деталей. Все закладные деталевые детали смотреть в соответствующих сериях.
2. Закладные детали балок и ферм должны быть оцинкованы в соответствии со СНиП II-28-75 (пункт 3.18).
3. Маркировочная схема балок покрытия и колонн дана на листе КЖ-14.

								Т.П. 901-3-120	КЖ
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата					
Гл. инж.		Трояков			Лаборатория для обезжелезивания питьевых и сточных вод производительностью 50 м³/ч.				
Нач. сект.		Власка						Стадия	Лист	Листов
Н.к.		Князичев						Р	22	
Нач. отд.		Власкин			Планировочные чертежи колонн К-1, К-2, К-3, К-4 и балок покрытия Б-1, Б-2, Б-3.			Сантехпроект Инженерное оборудование Москва	



Спецификация элементов к маркировочной схеме, расположенной на листе

Марка	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
		Сборные ж.б. элементы		
КЦ-1	Серия 3.900-3, Вып.7	Кольца стеновое КЦ-20-6	2	0.98т
КЦ-2	То же	То же КЦ-20-9	2	1.47т
КЦ-3	"	" КЦ-20-9д	1	0.73т
КЦ-4	"	" КЦ-20-6д	1	1.12т
ПТ-1	"	Плита днища ПЦ-1-20	1	1.47т
		Конструкции монолитные		
	Данный лист	Бетонный лоток	1	4.6 м³
		Конструкции деревянные		
ДР-3	Данный лист	Деревянная решетка ДР3	1	0.21 м³
		Металлические марки		
МН-6	КЖ-24	Марка МН-6	1	
МН-7	То же	То же МН-7	1	
МН-8	"	" МН-8	20	

Ведомость стержней на один элемент

Марка эл-та	Поз.	Эскиз или сечение	ф мм	Длина мм	Кол
Бетонный лоток	1	40 100 100	6AI	940	36
	2	300	6AI	7720	2
	3	300	6AI	7480	2

Выборка стали на один элемент кг

Марка эл-та	Арматурные изделия: Арматурная сталь ГОСТ 5781-75, Класс AI, ф мм 6	Итого	Арматурная сталь ГОСТ 5781-75, Класс AI, ф мм —	Итого	Профильная сталь	Итого
Бетонный лоток	13,5	13,5	—	—		13,5

1. Деревянную решетку изготавливать из сосновых досок, предварительно окрашенных эпоксидной смолой марки ЭД-5
2. Местоположение скруббера в плане см. лист КЖ-11.
3. Монолитный лоток выполнять из бетона М-200, В-У Мрз-50.
4. Кольца монтировать на свежеуложенном цементно-песчаном растворе после установки фиксирующих марок МН-8.
5. Антикоррозийная защита плиты перекрытия аналогична защите стен скруббера.


			ТП. 901-3-120	КЖ
Изм.	Лист	N докум.	Подпись	Дата
			Лабораторная для обеззараживания питьевых и сточных вод производительностью 50 кг/час	
Ст. инж.	Бульф		Лит.	Лист	Листов
Рук. гр.	Белова		Тр	23	
Гип	Княгиничев		Скруббер.	ЦНИИЭП инженерного оборудования г. Москва
Гл. спец.	Пронин			
Н. контр.	Федорин			

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №


Гл. инж. проекта Сивота
Нач. отд. Платонов
Гип Шварц
Нач. сект.
Пр. ст.

Типовой проект 901-3-120 Альбом V


МС-1




МС-2




МС-3




МС-4




1-1




2-2




МН-5




4-4




Щ-1; Щ-2




3-3




МН-4



МН-7



5-5



Спецификация стали на одну марку

Марка	N поз.	Профиль	Длина мм.	Кол. шт.	Масса в кг: 1 поз.	Масса в кг: всех	Масса в кг: Марки	ГОСТ
МС-1	1	-250х10	250	1	4,9	4,9	7,53	82-70
	2	I 20	125	1	2,63	2,63		8239-72
МС-2	3	-150х6	470	1	4,4	4,4	4,4	82-70
МС-3	4	-250х20	720	1	28,26	28,26	28,26	82-70
МС-4	5	-100х10	100	1	0,78	0,78	0,78	82-70
Щ-1	6	200 150 300	550	2	0,9	1,8	38,4	5781-75
	7	Сталь рифл. б-6	600х1090	1	32,8	32,8		8568-77
	8	-40х4	990	2	1,3	2,6		82-70
	9	-40х4	432	2	0,6	1,2		82-70
Щ-2	10	Сталь рифл. б-6	640х890	1	28,6	28,6	33,4	8568-77
	6	см. выше	550	2	0,9	1,8		5781-75
	11	-40х4	790	2	0,9	1,8		82-70
	12	-40х4	532	2	0,6	1,2		82-70
МН-4	13	ф24АI	1100	1	3,9	3,9	3,9	2590-71
МН-5	14	С 20	380	2	7,0	14,0	125,4	8240-72
	15	С 20	3000	2	55,2	110,4		8240-72
	16	ф6АI	200	24	0,04	0,96		2590-71
МН-6	17	патник dy=200	500	1	33,4	33,4	33,4	серия 3.901-5
МН-7	18	Труба ф710	500	1	6,15	6,15	23,65	19903-74
	19	-100х10	2230	1	17,5	17,5		82-70
МН-8	20	I 12	100	1	1,15	1,15	1,15	8239-72

1. Сварку производить электродами Э-42 по ГОСТ 9467-75.
2. Закладные и соединительные детали окрасить краской БТ-177- по ГОСТ 5631-70*

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Гл. инженер проекта		Федоров		
Нач. отд.		Матвиенко		
Гл. спец.				
Нач. сект.				

Т.П. 901-3-120 КЖ

Камера для обеззараживания питьевых и сточных вод производительностью 50 кг/час

Стадия	Лист	Листов
Р	24	

ЦНИИЭП инженерного оборудования г. Москва

Типовой проект 901-3-126 Альбом V

Ведомость основных комплектов

Обозначение	Наименование	Примечание
АР	Архитектурно-строительные решения	
КЖ	Конструкции железобетонные	
КМ	Конструкции металлические	

Ведомость чертежей основного комплекта

Формат	Лист	Наименование	Примечание
А2	1	Общие данные	
"	2	Маркировочная схема площадок и лестниц. Узлы. Спецификации.	
"	3	Маркировочная схема подвесных путей	
"	4	Маркировочная схема подвесных путей. Узлы 1÷6	
"	5	Трубы. Узлы. Сечения. Фундаменты под трубу. Спецификация.	
"	6	Ворота. Рама проема ворот. Рама полотна ворот. Металлические элементы. Спецификация металла.	
"	7	Ворота. Металлические элементы. Спецификация металла.	

Ведомость примененных и ссылочных документов.

Обозначение	Наименование	Примечание
Серия 1.459-2, Вып. 2	Стальные лестницы, переходные площадки и ограждения	
Серия 1.426-1, Вып. 3	Стальные подкрановые балки	

Сводная спецификация к чертежам металлических конструкций

Марка	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		Монолитные бетонные конструкции		
ФО-6	КМ-5	Фундамент ФО-6		
ФО-7	То же	То же ФО-7		
		Металлические конструкции		
М3	Серия 1.459-2, Вып.2	Лестница М3	1	
ПМ1	То же	Ограждение ПМ1	1	
ПМ2	"	То же ПМ2	1	
ПП2	"	" ПП2	3	13 кг
ПП12	"	" ПП12	1	56 кг
Ми4-13	Серия 3.400-6	Закладной элемент Ми4-13	2,5 т	
		Вариант обеззараживания питьевых вод		
М12	Серия 1.459-2. Вып.2	Лестница М12	2	146 кг
Л17	То же	То же Л17	1	193 кг
ПМ9	"	" ПМ9	1	18 кг
ПМ10	"	" ПМ10	2	18 кг
ПЛ9	"	" ПЛ9	2	25 кг
ПЛ10	"	" ПЛ10	1	25 кг
ПП1	"	Ограждение ПП1	1	12 кг
ПП3	"	То же ПП3	4	16 кг
		Вариант обеззараживания сточных вод		
М12	Серия 1.459-2, Вып.2	Лестница М12	1	140 кг
ПМ9	То же	Ограждение ПМ9	1	18 кг
ПМ10	"	То же ПМ10	1	18 кг

Техническая спецификация металла

Вид профиля и ГОСТ, ТУ	Марка металла и ГОСТ	Обозначение и размер профиля	Масса металла по элементам конструкций, т: Лестницы и площадки	Подвесные пути	Ворота	Трубы	Общая масса т
Швеллеры по ГОСТ 8240-72	Ст3кп2	[14	0,08				0,08
		[16	0,29				0,29
		[30	0,53				0,53
		[24	(0,18)	0,46			0,46 (1,64)
		[10			0,001		0,001
Двутавры по ГОСТ 8239-72	Ст3пс6	I 20		1,05			1,05
		I 30		2,2			2,2
Двутавры по ГОСТ 8239-72		I 30в		3,59			3,59

Техническая спецификация металла (продолжение)

Вид профиля и ГОСТ, ТУ	Марка металла и ГОСТ	Обозначение и размер профиля	Масса металла по элементам конструкций: Лестницы и площадки	Подвесные пути	Ворота	Трубы	Общая масса т
Уголки равнобокие по ГОСТ 8509-72	Ст3кп2	L 50×5			0,03		0,03
		L 63×5			0,03		0,03
		L 63×6	0,01	0,03			0,10
		L 100×8	0,06	0,03			2,09
Уголки неравнобокие по ГОСТ 8510-72	Ст3кп2	L 125×80×8			0,14		0,14
		L 90×56×8			0,12		0,12
Швеллеры по ГОСТ 8278-63	Ст3кп2	[80×50×3		0,13			0,13
Сталь листовая по ГОСТ 19903-74	Ст3кп2	-δ=4			0,01		0,01
		-δ=6	0,04		0,01		0,05
		-δ=8	2,03		0,03	3,36	3,42
		-δ=10	0,06	0,06	0,03	0,06	0,21
		-δ=14		0,95			0,95
		-δ=5				0,01	0,01
		-δ=20		0,16		0,46	0,62
Сталь рифленая по ГОСТ 8568-77		δ=6	0,81				0,81
Сталь круглая по ГОСТ 2590-71		Ф22 А1				0,17	0,17
		Ф50			0,002		0,002
		Ф16			0,004		0,004
Сталь квадратная по ГОСТ 2591-71		□60×60			0,005		0,005

1. Масса в скобках дана для варианта обеззараживания питьевых вод.
2. Металлические конструкции в хлордозаторной и в складе хлора покрывают эмалью ХВ-124 или ХВ-125 (ГОСТ 10144-74) в 4 слоя по грунту ГФ-20 (ГОСТ 4056-63*), ХС-010 (ГОСТ 9355-60), ХС-068 (МРТУ 6-10-820-69) в 2 слоя. Общая толщина покрытия 0,08-0,12 мм. Металлические конструкции в остальных помещениях окрасить 2 слоями краски БТ-177 по ГОСТ 5631-70*.

			Т.П. 901-3-126		КМ
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Гл.инж. проекта	Нижникова				
Рук.гр.	Белова				
Гл.спец.	Нагиничев				
Н.контр.	Гаврин				
Нач.отд.	Красников				

Параметрия для обеззараживания питьевых и сточных вод производительностью 50 кг/ч.

Лит.	Лист	Листов
Т.О.	6	7


Общие данные

ЦНИИЭП инженерного оборудования г. Москва

16.340-03

Типовой - проект 901-3-120 Альбом V

Маркировочная схема площадок и лестниц



Маркировочная схема площадки (только для варианта питьевых вод)




Таблица сечений

Марка	Наименование	Сечение	Состав сечений	Расчет. усилия Мт	Расчет. усилия Qт	Примеч.
а	Балка	С	С16	1,78	1,93	
б	Балка	С	С30	4,45	3,1	
в	Стойка	СЗ	2С14	конструктивно		
г	Балка	С	С24			Только для варианта питьевых вод

Техническая спецификация стали марки ВСт3кп2 по ГОСТ 380-71*

Профиль	Длина м	Кол-во шт.	Масса кг.	Примечание
Прокатный профиль - швеллеры по ГОСТ 8240-72.				
С24	7,4	—	177,5	только для варианта питьевых вод
С14	6,0	—	73,8	
С16	20,0	—	284,0	
С30	16,65	—	530,0	
Прокатный профиль - уголки равнобокие по ГОСТ 8509-72				
L100×8	4,6	—	56,2	
L63×6	1,5	—	2,6	
Прокатный профиль — сталь листовая по ГОСТ 82-70				
— δ=6	—	—	38,0	
— δ=8	—	—	31,4	
— δ=10	—	—	63,0	
сталь рифленая по ГОСТ 8568-77				
δ=6	16,0 м²	—	801,6	


Спецификация элементов к маркировочной схеме, расположенной на листе


1. Все швы принять по наименьшей толщине свариваемых элементов.
2. Сварку производить электродами Э-42 по ГОСТ 9467-75.
3. Металлоконструкции окрасить 2 слоями краски БТ-177 по ГОСТ 5631-70*, а наружную лестницу у рец. "А"-5" окрасить 2 слоями эмали ПФ-115 по слою грунта ПФ-020 (ГОСТ 6465-76 и 14186-72).
4. Металлоконструкции в сечении 5-5 защитить от коррозии лакокрасочным покрытием. Состав покрытия дан в таблице на листе ...


				Т.П. 901-3-120	КМ
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Хлораторная для обеззараживания питьевых и сточных вод производительностью 50 кг/ч
Гл. инж.		Грибкова			Лит. Лист Листов
Рук. гр.		Белова			Т.П.
Н.контр.		Кисягина			Маркировочная схема площадок и лестниц. Узлы. Спецификация
Гл. спец.		Пронин			ЦНИИОМТП инженерного оборудования г. Москва
Нач. отд.		Красавин			


Согласовано: Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №


Маркировочная схема подвесных путей


















1. Монтаж подвесных путей вести в соответствии с указаниями серии 1.426-1. Вып. 3
2. Монтажные болты нормальной точности М16.
3. Рихтовка подкрановых путей по вертикали производится путём установки монтажных прокладок в зазор δ=30мм.
4. Сварку путей подвесного транспорта производить электродами Э 42А, а остальных металлоконструкций - электродами Э 42 по ГОСТ 9467-75.
5. Высота швов $h_{шв}$=8мм, кроме оговоренных.
6. Все металлоконструкции окрасить 2 слоями краски БТ-177 по ГОСТ 5631-70*.
7. Узлы вана на листе КМ-4.

				Т.П. 901-3-128 КМ		
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Аэратарная для обеззараживания питьевых и сточных вод производительностью 60 куб м/час	
Гл.инж.		Грибкова				
Рук.груп.		Белова				Лит. / Лист / Листов
ГИП		Княгиничев				Т.Р. / 3 /
Гл.спец.		Пронин			Маркировочная схема подвесных путей.	ЦНИИЭП инженерного оборудования г. Москва
Нач.отд.		Красавин				

Типовой проект 901-3-128 Альбом V

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Согласовано: ОТА-ХТ Кротта



Марка	Наименование	Сечение	Состав сечения	Расчет. усилия Мтм	Qт	Примеч.
а	Балка	Двутавр.	I30М	7,5	5,0	
б	То же	То же	I30	7,5	5,0	
п	Подвеска	Тн. профиль	2С80×50×3	0,24	6,79	
г	Балка	Двутавр.	I20	1,95	1,33	
в	Перемычка	Двутавр. полоса шир.700	5I20 -δ=10			
с	Связь	Уголок	L 63×6	по жидкости		
д	Стойка	Швеллер	2С24			

Профиль	Длина м	Кол-во шт.	Масса кг	Примечание
Прокатный профиль - двутавры по ГОСТ 8239-72				
I20	50,0	—	1050,0	
I30	60,2	—	2200,0	
Прокатный профиль двутавры по ГОСТ 19425-74				
I30М	71,7	—	3390,0	
Прокатный профиль - швеллеры по ГОСТ 8240-72				
С24	19,0	—	456,0	
Гнутый профиль - швеллер по ГОСТ 8278-63				
С60×50×3	36,4	—	129,0	
Прокатный профиль - сталь листовая по ГОСТ 19903-74				
-δ=10	0,8 м²	—	62,9	
-δ=14	8,6 м²	—	945,0	
-δ=20	1,0 м²	—	157,0	
Прокатный профиль - уголки равнобокие по ГОСТ 8509-72				
L63×6	15,4	—	88,2	
L100×7	2,5	—	27,0	

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Ст. инж.		Грибкова		
Рук. гр.		Белова		
ГИП		Хмятинчев		
Н. контр.				

Лит	Лист	Листов
Т.Р.	4	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Типовой проект 901-3-120 Альбом V

Таблица сечений

Марка	Наименование элемента	Сечение	Состав сечения	Расчетные усилия	Примеч.
а	Труба ф1000	Из листа б=8мм			
б	Тяги	ф22		5т	

Техническая спецификация стали

NN п/п	Профиль	Длина мм	Кол-во шт	Вес т	Примечания
1	-3140×8	14430	1	2,85	
2	-δ=20	—	—	0,46	
3	-δ=10	—	—	0,06	
4	-δ=8	—	—	0,51	
5	-δ=5	—	—	0,01	
6	ф22 AI	—	—	0,10	
7	ф22 анкер болты	—	—	0,07	

Спецификация элементов монолитной конструкции

Формат	Зона	Поз.	Обозначение.	Наименование	Кол.	Примечание
				ФО-6		
				Материалы		
			Данный лист	Бетон М 150	1	6,3 м³
				ФО-7		
				Материалы		
			Данный лист	Бетон М 150	2	5,1 м³


1. Труба покрывается до сварки изнутри и после сварки снаружи перхлорвиниловым лаком в 3 слоя по грунтовке лаком N 139 в 2 слоя.
2. Примыкание подводящих труб см. чертежи марки ТВ.
3. Сварку производить электродами типа Э-42 ГОСТ 9467-75. h_w=6мм, при толщине элементов менее 6мм h_w равен толщине свариваемых элементов.

				Т.Р. 901-3-120	КМ
ГИП	Трибунская			Лаборатория для обеззараживания питьевых и сточных вод производительностью 50 м³/час	
Рук. гр.	Белова				
Н.контр.	Кожевников			Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Пушина			Р.Р.	5	
Нач. отд.	Красавин			Государственный проектный институт Сантехпроект Госкомитета по делам строительства Москва	


Согласовано: Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Типовой проект 901-3-120 Альбом

Стойка рамы проёма ворот



Рама полотна ворот





Спецификация стали на 1 ворота. Марка стали Вст3 кп 2 ГОСТ 380-71*


Марка и кол. шт.	№№ поз.	Профиль	Длина мм	Кол. шт.	Масса в кг: 1 поз.	Масса в кг: Всего	Марка	ГОСТ
Рама проема ворот	1	∟125×80×8	4730	1+1*	52,1	104,2	120,4	8510-72
	2	– 50×4	400	8+8*	0,65	10,4		103-76
	3	▯ 60×60	80	1+1*	2,3	4,6		2591-71
	4	– 60×10	60	2+2*	0,3	1,2		82-70
Рама полотна ворот (2 шт.)	5	∟90×56×8	4698	1	43,7	43,7	175,0	8510-72
	6	∟90×56×8	4358	1	38,3	38,3		——"——
	9	∟90×56×8	1367	1	12,0	12,0		——"——
	8	∟90×56×8	1440	1	12,6	12,6		——"——
	9	∟63×5	1300	1	6,1	6,1		8509-72
	10	∟63×5	2550	1	11,6	11,6		——"——
	11	∟63×5	2350	1	9,2	9,2		——"——
	12	– 160×8	490	1	4,9	4,9		103-76
	13	– 220×8	420	1	5,8	5,8		82-70
	14	– 150×8	220	2	2,1	4,2		103-76
	42	∟90×56×8	330	1	2,9	2,9		8510-72
	43	– 90×8	1345	2	7,6	15,2		103-76
Нащельные уголки	15	∟50×5	4738	2	17,9	35,8	56,4	8509-72
	16	∟50×5	4358	1	16,4	16,4		8509-72
	17	∟50×5	1410	2	2,1	4,2		8509-72
Верхняя петля (шт. 2)	18	– 90×10	1620	1	11,4	11,4	13,3	103-76
	19	Болт ф20	140	1	0,3	0,3		
	20	Болт ф12 с гайкой	120	8	0,2	1,6		
	25	Шплинт ф5	—	1	—	—		

Нащельные уголки


1. Приварить к раме ворот согласно узлам 1, 2, 4, 5







Верхняя петля




1. Сварку производить электродами Э-42 (ГОСТ 9467-75). Толщину неповоренных швов принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов.
2. Все отверстия выполнить сверлеными.
3. Данный лист рассматривать с листом КМ-7.


Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Т.П. 901-3-120 КМ						
Инженер	Пономарников				Лаборатория для обеззараживания питьевых и сточных вод производительностью 50 куб.м/ч						
Рук.груп	Белова								Лит.	Лист	Листов
ГИП	Кибиничев								Т.Р.	6	
Гл.спец	Прочин				Ворота. Рама проема ворот. Рама полотна ворот. Металлические заделки. Спецификация металла				ЦНИИЭП инженерного оборудования		
Нач.отд	Прилавин										


Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№


Типовой проект 901-3-120 Альбом

Нижняя петля











Задвижка



Ручка



Спецификация стали на 1 ворота
марка стали Вст3кп2 ГОСТ 380-71*

Марка и кол. шт.	№№ поз.	Профиль	Длина мм	Кол. шт.	Масса в кг. 1 поз.	Масса в кг. всех	Масса в кг. марки	Примечание
Нижняя петля	21	- 100×10	1540	1	12,1	12,1	15,9	103-76
	22	• ф50	1000	1	1,5	1,5		МРТУ6-05-918-67
	23	Шарик ф10	—	1	—	—		
	24	Болт Ф20	210	1	0,5	0,5		
	20	Болт Ф12 с гайкой	120	8	0,2	1,6		
	35	Тр. 25×2,5	100	1	0,2	0,2		
Задвижка	26	- 45×6	730	1	1,3	1,3	4,9	103-76
	27	- 45×6	50	1	0,2	0,2		103-76
	28	- 60×6	160	3	0,5	1,5		103-76
	29	- 45×6	40	1	0,1	0,1		103-76
	30	- 60×6	145	3	0,4	1,2		103-76
	31	Болт ф10 с гайкой	110	6	0,1	0,6		
Ручка	32	Ручка	—	1	0,3	0,3	0,5	
	31	Болт ф10 с гайкой	100	2	0,1	0,2		
Нижний шлин-галет	33	С 10	50	1	0,5	0,5	2,3	8240-72
	34	L 50×5	50	1	0,2	0,2		8509-72
	35	Тр. 25×2,5	100	1	0,2	0,2		
	36	• ф16	600	1	1,0	1,0		
	37	- 140×6	60	1	0,4	0,4		103-76
	38	Шурупы 6×60	—	8	—	—		
Верхний шлин-галет	33	С 10	50	1	0,5	0,5	4,0	8240-72
	34	L 50×5	50	1	0,2	0,2		8509-72
	39	• ф16	1580	1	2,5	2,5		
	37	- 140×6	60	1	0,4	0,4		103-76
	38	Шурупы 6×60	—	8	—	—		
	44	L 50×5	—	1	0,4	0,4		8509-72
Отдельные позиции		-30×6	1т+1м		0,8	1,6	4,4	103-76
		Болт ф10 с гайкой	100	10	0,1	1,0		
		Шурупы 6×60	—	34	2,2	2,2		

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Инженер	Овчинников			
Рук. груп.	Белова			
ГИП	Княгиничев			
Гл. спец.	Пронин			
Нач. отд.	Красавин			

Т.П. 901-3-120 КМ

Хлораторная для обеззараживания питьевых и сточных вод производительностью 50 кг/час

Ворота. Металлические элементы. Спецификация металла

Лит. Т.Р. | Лист 7 | Листов

ЦНИИЭП инженерного оборудования г. Москва

16340-05

Госстрой СССР
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Свердловский филиал
620062, г.Свердловск-62, ул.Генеральская, 3а
Заказ № 1710 Инв.№ 1634-05 тираж 500
Сдано в печать 21.05 1980г цена 3-27

gost.e-ecolog.ru