ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

801-4-200.89

ЗДАНИЕ ДЛЯ ОТКОРМА МОЛОДНЯКА КРС

НА 250 ГОЛОВ ПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ

АЛЬБОМ 5

ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

ЦИТП 10250/5

				ПРИВЯЗАН:	
				Т.П. 801-4-200.89	

ц-1-90

КФ ЦИТП ИНВ.N:

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

801-4-200.89

ЗДАНИЕ ДЛЯ ОТКОРМА МОЛОДНЯКА КРС НА 250 ГОЛОВ ПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ

АЛЬБОМ 5

РАЗРАБОТАН
ОБЪЕДИНЕНИЕМ
"УКРНИИАГРОПРОЕКТ"

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕМ "УКРНИИАГРОПРОЕКТ"
ПРИКАЗ ОТ 15 ИЮНЯ 1989 Г. N120

ЗАМ.НАЧАЛЬНИКА ОБЪЕДИНЕНИЯ
ПО ГОЛОВНОМУ ИНСТИТУТУ — Э.А.КОШЕВОЙ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА — Л.М.ВОЛОДИНА

10250/5

© КФ ЦИТПсельстроя СССР 1989г.

Кф ЦИТП ИНВ.N:

ПРИВЯЗАН:

Т.П. 801-4-200.89

С О Д Е Р Ж А Н И Е

МАРКА	НАИМЕНОВАНИЕ	СТР.
	СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА	
	ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ИЗДЕЛИЙ:	
ТХ.ВМ.	ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ	3
АС.ВМ.	ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ	5
ВК.ВМ.	ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ	8
ОВ.ВМ.	ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ	10
ЭО.ВМ.	ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ	12
	ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ:	
ТХ.ВМ.	ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ	14
АС.ВМ.	ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ	16
ВК.ВМ.	ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ	20
ОВ.ВМ.	ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ	22

10250 6

ПРИВЯЗАН:

ИНВ N

Т.П. 801-4-200.89

ЛИСТ

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО

КОМПЛЕКТА МАРКИ ТХ

10250/5

ГИП	ВОЛОДИНА		15.06.89	Т.П. 801-4-200.89 ТХ.ВМ			
Н.КОНТР	КАРАТАЕВА		15.06.89		СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
НАЧ.ОТД	МАРЧЕНКО		15.06.89		Р		
ВЕД.ИНЖ	ЛИСКИН		15.06.89	ВМ ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ ТХ	УКРНИИАГРОПРОЕКТ		
ИНЖЕНЕР 3 КАТ.	КОНОПЕЛЕЦ		15.06.89		Г.КИЕВ		

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: ЗДАНИЕ ДЛЯ ОТКОРМА МОЛОДНЯКА КРС НА 250 ГОЛОВ ПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА: ЗДАНИЕ ДЛЯ ОТКОРМА МОЛОДНЯКА КРС НА 250 ГОЛОВ ПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ

В Е Д О М О С Т Ь М А Т Е Р И А Л О В П О Г О С Т 21.109-80 НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ИЗДЕЛИЙ
ПО КОМПЛЕКТАМ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА

КОМПЛЕКС 777 | ОБЬЕКТ 01 | ЛИСТ 1

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6
1	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ Т	10269	168	0.0479	
2	ТРУБЫ СТ.ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ Д 20ММ М	11170	006	1.6000	
3	ТРУБЫ СТ.ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ Д 40ММ М	11173	006	228.2000	

10250/5

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО

КОМПЛЕКТА МАРКИ АС

ГИП	ВОЛОДИНА		15.06.89	Т.П.801-4-200.89 АС,ВМ	
Н.КОНТР	БРЫЗГАЛОВА		15.06.89		СТАДИЯ: Р; ЛИСТ: 1; ЛИСТОВ: 2
НАЧ.ОТД	МАРЧЕНКО		15.06.89		
ВЕД.ИНЖ	ЛИСКИН		15.06.89	ВМ ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ АС	УКРНИИАГРОПРОЕКТ г.КИЕВ
ИНЖЕНЕР 3 КАТ.	КОНОПЕЛЕЦ		15.06.89		

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: ЗДАНИЕ ДЛЯ ОТКОРМА МОЛОДНЯКА КРС НА 250 ГОЛОВ ПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА: ЗДАНИЕ ДЛЯ ОТКОРМА МОЛОДНЯКА КРС НА 250 ГОЛОВ ПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ

В Е Д О М О С Т Ь М А Т Е Р И А Л О В ПО Г О С Т 21.109-80 НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ИЗДЕЛИЙ ПО КОМПЛЕКТАМ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

КОМПЛЕКС 777 | ОБЬЕКТ 01 | ЛИСТ 1

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6
1	ЦЕМЕНТ 400	Т 3270	168	99.0569	
2	ЦЕМЕНТ 500	Т 3271	168	10.5000	
3	СТАЛЬ УГЛОВАЯ 50Х5	100 КГ 3448	167	4.3502	
4	СТАЛЬ УГЛОВАЯ 63Х5	100 КГ 3450	167	0.4200	
5	СТАЛЬ УГЛОВАЯ 63Х6	100 КГ 3451	167	1.7040	
6	СТАЛЬ УГЛОВАЯ 70Х6	100 КГ 3453	167	0.1440	
7	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ 4	100 КГ 3646	167	0.0280	
8	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ 6	100 КГ 3649	167	2.1975	
9	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ 8	100 КГ 3651	167	10.3052	
10	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ 14	100 КГ 3652	167	0.3584	
11	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ 16	100 КГ 3658	167	0.5280	
12	АРМАТУРА ВР-1 Д 3ММ	100 КГ 3691	167	0.0602	
13	АРМАТУРА ВР-1 Д 4ММ	100 КГ 3692	167	22.8720	
14	АРМАТУРА ВР-1 Д 5ММ	100 КГ 3693	167	9.8976	
15	АРМАТУРА А-1 Д 6ММ	100 КГ 3900	167	0.9410	
16	АРМАТУРА А-1 Д 8ММ	100 КГ 3902	167	3.0880	
17	АРМАТУРА А-1 Д 10ММ	100 КГ 3904	167	0.6954	
18	АРМАТУРА А-1 Д 12ММ	100 КГ 3905	167	2.6820	
19	АРМАТУРА А-1 Д 14ММ	100 КГ 3906	167	0.9504	
20	АРМАТУРА А-1 Д 16ММ	100 КГ 3907	167	1.0120	
21	АРМАТУРА А-1 Д 18ММ	100 КГ 3908	167	1.4520	
22	АРМАТУРА А-1 Д 20ММ	100 КГ 3909	167	0.3920	
23	АРМАТУРА А-1 Д 22ММ	100 КГ 3910	167	3.8480	
24	АРМАТУРА А-2 Д 14ММ	100 КГ 3918	167	0.1600	
25	АРМАТУРА А-2 Д 20ММ	100 КГ 3921	167	1.6280	
26	АРМАТУРА А-3 Д 6ММ	100 КГ 3928	167	11.4968	
27	АРМАТУРА А-3 Д 8ММ	100 КГ 3930	167	16.0522	
28	АРМАТУРА А-3 Д 10ММ	100 КГ 3931	167	11.6292	
29	АРМАТУРА А-3 Д 12ММ	100 КГ 3932	167	15.9032	
30	АРМАТУРА А-3 Д 14ММ	100 КГ 3933	167	4.1022	
31	АРМАТУРА А-3 Д 16ММ	100 КГ 3934	167	11.0200	
32	АРМАТУРА А-3 Д 18ММ	100 КГ 3935	167	5.1040	
33	АРМАТУРА А-3 Д 25ММ	100 КГ 3938	167	25.4600	
34	АРМАТУРА А-4 Д 12ММ	100 КГ 3944	167	0.5300	
35	АРМАТУРА А-4 Д 14ММ	100 КГ 3945	167	0.9400	
36	АРМАТУРА А-4 Д 16ММ	100 КГ 3946	167	9.4000	
37	АРМАТУРА А-4 Д 18ММ	100 КГ 3947	167	2.6180	
38	ТРУБА СТАЛЬНАЯ Д 25,4	100 КГ 10142	167	0.0280	
39	ГАЗОВАЯ ТРУБА ДЛЯ ЗАКЛАДНЫХ	100 КГ 10223	167	0.9120	
40	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т 10267	168	1.4520	
41	СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ	Т 10268	168	0.2432	
42	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т 10269	168	0.0352	
43	СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ /4ММ/	Т 10271	168	0.2072	

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6
44	СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ Т	10274	168	0,0624	
45	ФУНДАМЕНТЫ СТАКАННОГО ТИПА И БАШМАКИ М3	12002	113	26,1600	
46	КОЛОННЫ М3	12006	113	3,3200	
47	БАЛКИ ОБВЯЗОЧНЫЕ,ФУНДАМЕНТНЫЕ И СООРУЖЕНИЯ М3	12009	113	0,3700	
48	ЭЛЕМЕНТЫ РАМ М3	12012	113	30,0000	
49	ПЕРЕМЫЧКИ М3	12013	113	2,3220	
50	ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНИЕ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ М3	12015	113	192,3100	
51	ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ М3	12019	113	67,2560	
52	КОНСТРУКЦИИ И ДЕТАЛИ КАНАЛОВ И ОТКРЫТЫХ ВОДОПРОВОДОВ М3	12028	113	1,4600	
53	ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА М3	12049	113	1,1200	
54	ЭЛЕМЕНТЫ КОРМУШЕК М3	12052	113	21,9600	

10250/5

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО

КОМПЛЕКТА МАРКИ ВК

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: ЗДАНИЕ ДЛЯ ОТКОРМА МОЛОДНЯКА КРС НА 250 ГОЛОВ ПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ЗДАНИЕ ДЛЯ ОТКОРМА МОЛОДНЯКА КРС НА 250 ГОЛОВ ПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ

В Е Д О М О С Т Ь М А Т Е Р И А Л О В ПО Г О С Т 21.109-80 НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЯ ИЗДЕЛИЯ
ПО КОМПЛЕКТАМ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ВНУТРЕННИЕ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

КОМПЛЕКС 777 ОБЪЕКТ 01 ЛИСТ 1

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2		3	4	5	6
1	ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ НАПОРНЫЕ 65ММ	М	11070	006	5,0500	
2	ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 15ММ	М	11078	006	111,0000	
3	ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 20ММ	М	11079	006	100,0000	
4	ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 25ММ	М	11080	006	260,0000	
5	ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 32ММ	М	11081	006	7,0000	
6	ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 50ММ	М	11083	006	5,0000	
7	ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ОЦИНКОВАННЫХ 15ММ	М	11084	006	3,0000	
8	ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ОЦИНКОВАННЫХ 20ММ	М	11085	006	3,0000	
9	ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ОЦИНКОВАННЫХ 25ММ	М	11086	006	10,0000	

10250/5

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ
ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО
КОМПЛЕКТА МАРКИ ОВ

10250/5

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: ЗДАНИЕ ДЛЯ ОТКОРМА МОЛОДНЯКА КРС НА 250 ГОЛОВ ПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ЗДАНИЕ ДЛЯ ОТКОРМА МОЛОДНЯКА КРС НА 250 ГОЛОВ ПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ

ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ ПО ГОСТ 21.109-80 НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ИЗДЕЛИЙ
ПО КОМПЛЕКТАМ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

КОМПЛЕКС 777 ОБЪЕКТ 01 ЛИСТ 1

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2		3	4	5	6
1	КРОНШТЕЙНЫ	КГ	5075	166	21.3000	
2	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.0,6ММ	М2	6634	055	6.1900	
3	КРЕПЛЕНИЯ	КГ	6861	166	4.0235	
4	ПОДСТАВКИ И ВИБРОИЗОЛИРУЮЩИЕ ОСНОВАНИЯ	КГ	6952	166	4.8000	
5	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ	ШТ	7270	796	4.0000	
6	ВОЗДУХОСБОРНИК ИЗ СТ ТРУБ Д219ММ	ШТ	10615	796	4.0000	
7	РЕГИСТРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ИЗ СТ ТРУБ Д 108ММ (Д 159ММ КОЛОНКИ)	М	10626	006	3.1500	
8	ГРЯЗЕВИКИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 108ММ Д ПАТРУБКА 45ММ	ШТ	10656	796	1.0000	
9	ГРЕБЕНКИ ПАРОВОДОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д=108ММ ДЛИНОЙ 1М С 4 ПАТРУБКАМИ Д=57ММ	КОМПЛЕКТ	10672	671	2.0000	
10	ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 15ММ	М	11078	006	3.0000	
11	ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 20ММ	М	11079	006	1.0000	
12	ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 25ММ	М	11080	006	3.0000	
13	ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 40ММ	М	11082	006	1.0000	
14	СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ	М2	11215	055	2.2496	

10250/5

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО

КОМПЛЕКТА МАРКИ ЭО

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: ЗДАНИЕ ДЛЯ ОТКОРМА МОЛОДНЯКА КРС НА 250 ГОЛОВ ПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ЗДАНИЕ ДЛЯ ОТКОРМА МОЛОДНЯКА КРС НА 250 ГОЛОВ ПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ

В Е Д О М О С Т Ь М А Т Е Р И А Л О В ПО Г О С Т 21.109-80 НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЯ ИЗДЕЛИЯ
ПО КОМПЛЕКТАМ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

КОМПЛЕКС 777 | ОБЪЕКТ 01 | ЛИСТ 1

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6
1	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ 6	100 КГ 3649	167	3.1500	
2	ТРУБЫ ИЗ ВИНИПЛАСТА	М 11182	006	25.0000	

10250/5

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ
ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО
КОМПЛЕКТА МАРКИ ТХ

ГИП	ВОЛОДИНА		15.06.89	Т.П. 801-4-200.89 ТХ.ВМ			
Н.КОНТР.	КАРАТАЕВА		15.06.89		СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
НАЧ.ОТД.	МАРЧЕНКО		15.06.89		Р		
ВЕД.ИНЖ.	ЛИСКИН		15.06.89	ВМ ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ ТХ	УКРНИИАГРОПРОЕКТ		
ИНЖЕНЕР 3 КАТ.	КОНОПЕЛЕЦ		15.06.89		Г.КИЕВ		

10250/5

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: ЗДАНИЕ ДЛЯ ОТКОРМА МОЛОДНЯКА КРС НА 250 ГОЛОВ ПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ЗДАНИЕ ДЛЯ ОТКОРМА МОЛОДНЯКА КРС НА 250 ГОЛОВ ПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ

В Е Д О М О С Т Ь М А Т Е Р И А Л О В П О Г О С Т 21.109-80 НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ПО КОМПЛЕКТАМ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА

КОМПЛЕКС 777 ОБЪЕКТ 01 ЛИСТ 1

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6
1	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КГ	2072	166	14.0625	
2	КИСЛОТА ОРТОФОСФОРНАЯ Т	2497	168	0.0060	
3	МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПЛИТЫ М3	2876	113	0.5000	
4	ЭЛЕКТРОДЫ КГ	3387	166	29.9000	
5	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ Т	5184	168	0.6250	
6	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ	6237	371	10.1775	
7	ПРОВОЛОКА ЦИНКОВАЯ КГ	16980	166	76.2000	

10250/5

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ
ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО
КОМПЛЕКТА МАРКИ АС

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: ЗДАНИЕ ДЛЯ ОТКОРМА МОЛОДНЯКА КРС НА 250 ГОЛОВ ПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ЗДАНИЕ ДЛЯ ОТКОРМА МОЛОДНЯКА КРС НА 250 ГОЛОВ ПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ

ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ ПО ГОСТ 21.109-80 НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ПО КОМПЛЕКТАМ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

КОМПЛЕКС 777 ОБЪЕКТ 01 ЛИСТ 1

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2		3	4	5	6
1	АСБЕСТ	Т	2020	168	0.6219	
2	БЕЛИЛА ЦИНКОВЫЕ	КГ	2049	166	49.9392	
3	БИТУМ	Т	2054	168	10.3914	
4	БИТУМ ЖИДКИЙ	Т	2059	168	0.0668	
5	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	2072	166	69.6054	
6	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	КГ	2073	166	123.5165	
7	БРУСКИ 2С.50-60ММ	М3	2097	113	1.8187	
8	БРУСКИ И БРУСЬЯ 2С.75ММ И БОЛЕЕ	М3	2098	113	0.6820	
9	БРУСКИ 3С.50-60ММ	М3	2103	113	0.3829	
10	ГВОЗДИ	КГ	2195	166	86.4645	
11	ГРУНТ ХСГ-26 ИЛИ ХС-010	КГ	2229	166	6.6600	
12	ГРУНТ БИТУМНЫЙ	КГ	2240	166	9.6540	
13	ДИБУТИЛФТАЛАТ	КГ	2252	166	6.9762	
14	ДОСКИ 1С.40ММ И БОЛЕЕ	М3	2258	113	9.4346	
15	ДОСКИ 2С.40ММ И БОЛЕЕ	М3	2262	113	0.0544	
16	ДОСКИ 3С.25-35ММ	М3	2265	113	2.2409	
17	ДОСКИ 3С 40ММ	М3	2266	113	1.9949	
18	ДОСКИ 4С.40ММ И БОЛЕЕ	М3	2270	113	0.4352	
19	ЖИДКОСТЬ ГКЖ-10	КГ	2317	166	218.5610	
20	ЗАМАЗКА МЕЛОВАЯ	КГ	2334	166	55.9440	
21	ИЗВЕСТЬ НЕГАШЕНАЯ	Т	2353	168	0.4925	
22	КРАСКА ОГНЕЗАЩИТНАЯ	КГ	2542	166	154.5362	
23	КРАСКИ СИЛИКАТНЫЕ	КГ	2545	166	261.3170	
24	КРАСКИ ТЕРТЫЕ	КГ	2546	166	0.2419	
25	ЛЕС КРУГЛЫЙ	М3	2600	113	0.0026	
26	ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ УНИФИЦИРОВАННОГО ПРОФИЛЯ	М2	2628	055	2032.5500	
27	МАСТИКА ДЛЯ УПЛОТНЕНИЯ СТЫКОВ	КГ	2681	166	145.8000	
28	НАПОЛНИТЕЛЬ	КГ	2729	166	23.2540	
29	ОЛИФА	КГ	2751	166	2.5920	
30	ОТВЕРДИТЕЛЬ	КГ	2754	166	3.5938	
31	ПАКЛЯ СМОЛЯНАЯ	КГ	2777	166	120.7952	
32	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	КГ	2784	166	22.3586	
33	ПОКОВКИ	КГ	2897	166	458.9750	
34	ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ	КГ	2898	166	265.7950	
35	ПРОКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ/ШНУР/	М	2958	006	1159.5000	
36	РАСТВОРИТЕЛЬ	КГ	2986	166	22.3753	
37	РУБЕРОИД РМ-350	М2	3022	055	1796.2690	
38	СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СВАРНЫЕ	Т	3046	168	0.0180	
39	СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТКАНЫЕ	М2	3047	055	3.0413	
40	СМОЛА	КГ	3061	166	35.3038	
41	СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ	Т	3080	168	0.3363	
42	СТАЛЬ КРУГЛАЯ ДО 10 ММ	Т	3084	168	0.0335	

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2		3	4	5	6
43	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ	Т	3089	168	0.1720	
44	СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ	Т	3094	168	0.1152	
45	СТЕКЛО ЖИДКОЕ	КГ	3104	166	7.3000	
46	СТЕКЛО ОКОННОЕ 3 ММ	М2	3113	055	139.4160	
47	ТОЛЬ	М2	3177	059	101.8803	
48	ШПАКЛЕВКА КУЛОРОСНАЯ	КГ	3333	166	1.8432	
49	ШПАКЛЕВКА МАСЛЯНАЯ	КГ	3334	166	8.0400	
50	ЭЛЕКТРОДЫ	КГ	3387	166	226.5281	
51	АРМАТУРА А-3	Т	4003	168	1.0150	
52	ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	Т	4016	168	0.9860	
53	ЩИТЫ НАСТИЛА	М2	4369	055	11.9600	
54	ЩИТЫ ОПАЛУБКИ	М2	4370	055	19.8630	
55	НАЛИЧНИКИ	М	4751	006	45.7920	
56	КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	Т	5073	168	0.4445	
57	МЕЛКИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	Т	5102	168	0.3240	
58	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	5104	168	0.7680	
59	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ-ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ СБОРКИ М/К	Т	5195	168	0.0008	
60	ПЛИТЫ ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫЕ 12,5ММ	М2	6186	055	144.0000	
61	ПРОФИЛЬ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	6257	371	436.8318	
62	ВОДА	М3	8007	113	2.2260	
63	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	М3	2.4	113	0.3876	
64	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ	М3	2.4	113	17.2299	
65	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 5-10ММ	М3	2.4	113	37.3230	
66	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3	2.4	113	48.3677	
67	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 5-10ММ	М3	2.4	113	0.6200	
68	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3	2.4	113	26.0754	
69	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М25	М3	2.2	113	0.4526	
70	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М50	М3	2.2	113	0.8626	
71	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М75	М3	2.2	113	0.1833	
72	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100	М3	2.2	113	0.5174	
73	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М150	М3	2.2	113	3.0926	
74	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М200	М3	2.2	113	0.8761	
75	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М25	М3	2.2	113	3.8226	
76	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М50	М3	2.2	113	5.5936	
77	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	2.2	113	3.9671	
78	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3	2.2	113	1.6555	
79	КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ М100	1000 ШТ	3.75	798	16.0190	
80	ЩЕБЕНЬ-БОЙ ГЛИНЯНОГО КИРПИЧА	М3	1.25	113	16.3744	
81	ГРАВИЙ КЕРАМЗИТОВЫЙ МАРКИ 400 ФРАКЦИИ 20-40ММ	М3	.4	113	21.5820	
82	ГРАВИЙ РЯДОВОЙ	М3	1.6	113	0.1380	
83	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3	1.65	113	24.8670	
84	ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 600 ФРАКЦИИ 20-40ММ	М3	1.5	113	11.3985	
85	ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 400 ФРАКЦИИ 20-40ММ	М3	1.5	113	37.1025	
86	ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 400 ФРАКЦИИ 40-70ММ	М3	1.5	113	16.7443	
87	ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ РАБОТ МАРКИ ДР,8 ФРАКЦИИ 20-40ММ	М3	1.5	113	0.0366	
88	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ НЕОБРЕЗНЫЕ	М3	10114	113	13.1832	

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2		3	4	5	6
89	БЛОКИ ОКОННЫЕ В СБОРЕ	М2	10283	055	86.4000	
90	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ В СБОРЕ	М2	10284	055	8.0400	
91	ОПАЛУБКА ЩИТОВАЯ ДЛЯ БАЛОК	М2	10596	055	4.1760	
92	БЕТОН ЛЕГКИЙ КЕРАМЗИТОБЕТОН М-100 КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3	10869	113	1.4456	
93	ПЛИТЫ ДВП ТВЕРДЫЕ 4ММ/ДЛЯ КОНСТРУКЦИЙ/	М2	11010	055	15.9200	
94	МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МАРКА 2,3 ТИП В	Т	11509	168	7.9540	
95	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ. КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ	М3	11531	113	0.3870	
96	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-150 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ. КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ	М3	11532	113	37.3230	
97	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ. КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ	М3	11533	113	46.8751	
98	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ. КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ	М3	11536	113	17.2299	
99	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ И ШВОВ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	М3	11556	113	0.0310	
100	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-300 ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ И ШВОВ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИИ	М3	11558	113	0.6200	
101	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН. КОНСТРУКТИВ.ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИ И СООРУЖЕНИЙ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ ОТ	М3	11567	113	1.4616	
102	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-300 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН. КОНСТРУКЦИЙ С СОДЕРЖАНИЕМ АРМАТУРЫ БОЛЕЕ 1 ПРОЦ	М3	11575	113	26.0754	
103	ДОСКИ СТРОГАННЫЕ В ЧЕТВЕРТЬ 2С 40-60ММ	М3	14417	113	5.0623	
104	КЕРОСИН	Т	16031	168	1.9377	
105	ПРОВОЛОКА КАТАННАЯ	КГ	16040	166	49.7875	
106	КРАСКА БТ-177	КГ	16071	166	35.5152	
107	МАСТИКА УМС	КГ	16400	166	593.1100	
108	МАСТИКА БИТУМНО-КУКЕРСОЛЬНАЯ	Т	16401	168	0.2574	
109	МОНТАЖНЫЕ МАРКИ	Т	16406	168	0.1937	
110	СИМАЗИН	КГ	17100	166	0.7540	
111	ТАЛЬК	КГ	17270	166	602.9894	
112	ЭМАЛЬ ХВ-785	КГ	18125	166	29.1600	

10250/5

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ
ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО
КОМПЛЕКТА МАРКИ ВК

ГИП	ВОЛОДИНА		15.06.89	Т.П.801-4-200.89 ВК,ВМ			
Н.КОНТР	БЕСЕДИН		15.06.89				
НАЧ.ОТД	МАРЧЕНКО		15.06.89		СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
ВЕД.ИНЖ	ЛИСКИН		15.06.89	ВМ ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ ВК	Р		1
ИНЖЕНЕР 3 КАТ.	КОНОПЕЛЕЦ		15.06.89		УКРНИИАГРОПРОЕКТ г.КИЕВ		

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: ЗДАНИЕ ДЛЯ ОТКОРМА МОЛОДНЯКА КРС НА 250 ГОЛОВ ПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ЗДАНИЕ ДЛЯ ОТКОРМА МОЛОДНЯКА КРС НА 250 ГОЛОВ ПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ

В Е Д О М О С Т Ь М А Т Е Р И А Л О В ПО Г О С Т 21.109-80 НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ПО КОМПЛЕКТАМ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ВНУТРЕННИЕ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

КОМПЛЕКС 777 | ОБЪЕКТ 01 | ЛИСТ 1

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6
1	БОЛТЫ И КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ РАЗНЫЕ КГ	2065	166	0.2200	
2	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КГ	2072	166	0.3600	
3	ВОДА М3	2165	113	4.9900	
4	КРАСКИ ТЕРТЫЕ КГ	2546	166	0.1542	
5	ОЛИФА КГ	2751	166	2.0817	
6	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ Т	5184	168	0.0160	
7	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ	6237	371	8.9760	
8	ВЕНТИЛИ ПОЛИВОЧНЫЕ ШТ	6561	796	6.0000	
9	ГОЛОВКИ ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ПОЖАРНЫХ И ПОЛИВОЧНЫХ РУКАВОВ ШТ	6638	796	12.0000	
10	ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ЧУГУННЫЕ Д 50-100ММ Т	7240	168	0.0100	
11	КОЛЕР МАСЛЯНЫЙ РАЗБЕЛЕННЫЙ КГ	16162	166	18.8124	

10250/5

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО

КОМПЛЕКТА МАРКИ ОВ

				Т.П.801-4-200.89 ОВ.ВМ	
ГИП	ВОЛОДИНА		15.06.89		
Н.КОНТР	БЕСЕДИН		15.06.89		СТАДИЯ: Р; ЛИСТ: ; ЛИСТОВ:
НАЧ.ОТД	МАРЧЕНКО		15.06.89		
ВЕД.ИНЖ	ЛИСКИН		15.06.89	ВМ ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ ОВ	
ИНЖЕНЕР 3 КАТ.	КОНОПЕЛЕЦ		15.06.89		УКРНИИАГРОПРОЕКТ Г.КИЕВ

RAŠA-SM V4.0
08-08-89

10250/5

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: ЗДАНИЕ ДЛЯ ОТКОРМА МОЛОДНЯКА КРС НА 250 ГОЛОВ ПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ЗДАНИЕ ДЛЯ ОТКОРМА МОЛОДНЯКА КРС НА 250 ГОЛОВ ПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ

ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ ПО ГОСТ 21.109-80 НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ПО КОМПЛЕКТАМ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

КОМПЛЕКС 777 ОБЪЕКТ 01 ЛИСТ 1

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6
1	БЕЛИЛА ЦИНКОВЫЕ КГ	2049	166	11.0160	
2	БОЛТЫ И КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ РАЗНЫЕ КГ	2065	166	11.0000	
3	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КГ	2072	166	20.7720	
4	БРУСКИ И БРУСЬЯ 2С.75ММ И БОЛЕЕ М3	2090	113	0.4464	
5	БРУСКИ 3С.50-60ММ М3	2103	113	0.0072	
6	БРУСКИ И БРУСЬЯ 3С.75ММ И БОЛЕЕ М3	2104	113	0.2016	
7	ВОДА М3	2165	113	1.5200	
8	ВОЙЛОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ М2	2174	055	45.0360	
9	ДОСКИ 3С.19-22ММ М3	2264	113	1.6452	
10	ДОСКИ 3С.25-35ММ М3	2265	113	0.1584	
11	КРАСКИ ТЕРТЫЕ КГ	2546	166	0.0154	
12	ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ КГ	2599	166	2.4753	
13	НИТЬ СТЕКЛЯННАЯ КГ	2739	166	0.1085	
14	ОЛИФА КГ	2751	166	9.7119	
15	МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПЛИТЫ М3	2876	113	1.4200	
16	ПОКОВКИ КГ	2897	166	20.2320	
17	СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ ЧЕРНАЯ Т	3083	168	0.3564	
18	СТЕКЛОХОЛСТ М2	3128	055	83.9000	
19	КРОНШТЕЙНЫ ШТ	5074	796	2.0000	
20	МАТЫ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ М3	6132	113	0.0111	
21	ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ М3	6205	113	0.0111	
22	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ РУБ	0237	371	56.7024	
23	АГРЕГАТЫ ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ ДО Ф.12Т ШТ	6493	796	1.0000	
24	ВСТАВКИ ГИБКИЕ Д ДО 315ММ ПЕРИМЕТРОМ ДО 1000ММ ШТ	6543	796	2.0000	
25	ВСТАВКИ ГИБКИЕ Д ДО 500ММ ПЕРИМЕТРОМ ДО 1800ММ ШТ	6544	796	2.0000	
26	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ДО 20ММ М	7120	006	10.0000	
27	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ДО 32ММ М	7122	006	71.0000	
28	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ДО 40ММ М	7123	006	35.0000	
29	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ДО 50ММ М	7124	006	8.0000	
30	СКОРЛУПЫ ЖЕСТКИЕ М3	10320	113	0.1073	
31	ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ ШТ	15916	796	5.0000	
32	КОЛЕР МАСЛЯНЫЙ РАЗБЕЛЕННЫЙ КГ	16162	166	2.2570	

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР
КИЕВСКИЙ ФИЛИАЛ
г. Киев-57 ул. Эжена Потье № 12

15721
Заказ № 9065 Инв № 10250/5 Тираж 100

Сдано в печать 7/9 1980 Цена 1·90

gost.e-ecolog.ru