ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

801-4-200.89

ЗДАНИЕ ДЛЯ ОТКОРМА МОЛОДНЯКА КРС НА 250 ГОЛОВ ПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ

АЛЬБОМ 4

СМЕТЫ

Инв. ЦИТП 10250/4

Г. КИЕВ 1989 ГОД.

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

801-4-200.89

ЗДАНИЕ ДЛЯ ОТКОРМА МОЛОДНЯКА КРС НА 250 ГОЛОВ ПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ

АЛЬБОМ 4

СМЕТЫ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ :

- ОБЩАЯ — 90.90 ТЫС.РУБ.

В ТОМ ЧИСЛЕ :

- СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ — 87.51 ТЫС.РУБ.
- 1 М3 ЗДАНИЯ — 15.27 РУБ.

РАЗРАБОТАН ОБЬЕДИНЕНИЕМ
"УКРНИИАГРОПРОЕКТ"

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ
ОБЬЕДИНЕНИЕМ "УКНИИАГРОПРОЕКТ"

ПРОТОКОЛ N126
ОТ 15.06.1989 ГОДА

ЗАМ.НАЧАЛЬНИКА ОБЬЕДИНЕНИЯ — Э.А.КОШЕВОЙ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА — Л.Н.ВОЛОДИНА

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА — Н.В.МОСКАЛЬЧУК

©Госстрой СССР 1989г.

10250/4

Г. КИЕВ 1989 ГОД.

С О Д Е Р Ж А Н И Е

I.			
2.	Объектная смета 0I	-	Здание для откорма молодняка КРС на 250 голов привязного содержания
3.	Локальная смета № 0I-00I	-	Общестроительные работы
4.	Сводка объемов и стоимости работ		
5.	Локальная смета № 0I-002	-	Отопление
6.	Локальная смета № 0I-003	-	Вентиляция
7.	Локальная смета № 0I-004	-	Холодный водопровод
8.	Локальная смета № 0I-005	-	Горячий водопровод
9.	Локальная смета № 0I-006	-	Трубопровод смешанной воды
I0.	Локальная смета № 0I-007	-	Технологическое оборудование
II.	Локальная сметв № 0I-008	-	Электроосвещение
I2.	Локальная смета № 0I-009	-	Силовое электрооборудование
I3.	Локальная смета № 0I-0I0	-	КИП и Автоматика
I4.	Ведомость потребности в производственных ресурсах		
I5.	Локальная смета № 02-00I	-	Поправка на температуру наружного воздуха-20 С
I6.	Локальная смета № 03-00I	-	Поправка на температуру наружного воздуха-40 С
I7.	Локальная смета № 04-00I	-	Поправка на снеговую нагрузку 70кгс/м2

10250/4

П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я З А П И С К А

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗДАНИЯ ДЛЯ ОТКОРМА МОЛОДНЯКА КРС НА 250 ГОЛОВ ПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ

СМЕТЫ СОСТАВЛЕНЫ В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЕЙ ГОССТРОЯ СССР СН 227-82 В ЦЕНАХ И НОРМАХ 1984 ГОДА.
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ИСЧИСЛЕНА ДЛЯ БАЗИСНЫХ ЦЕН ПО 1 ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ РАЙОНУ.
СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ ПРИНЯТА ПО СБОРНИКУ СМЕТНЫХ ЦЕН ДЛЯ СТРОЕК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ.СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОПРЕДЕЛЕНА ПО СБОРНИКУ РАСЦЕНОК НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ В ЦЕНАХ 1984 ГОДА.
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ ОПРЕДЕЛЕНА ПО ПРЕЙСКУРАНТАМ ОПТОВЫХ ЦЕН,ВВЕДЕННЫХ В ДЕЙСТВИЕ С 1 ЯНВАРЯ 1982 ГОДА.

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ПРИНЯТЫ:

- НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ =16,5%
- НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ =8,6%
- ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =8%

СОСТАВИЛА: РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ Л.Т.ЗАВЬЛОВА

RASA-SH V4.0
09-08-89

10250/4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: ЗДАНИЕ ДЛЯ ОТКОРМА МОЛОДНЯКА КРС НА 250 ГОЛОВ ПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ

СМЕТА В СУММЕ 90.900 ТЫС.РУБ.

СОГЛАСОВАНА :

ПОДРЯДЧИК.....

"..."..... 19..Г.

СМЕТА В СУММЕ 90.900 ТЫС.РУБ.

УТВЕРЖДЕНА:

ЗАКАЗЧИК.....

"..."..... 19..Г.

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А NN 02 = 01

НА СТРОИТЕЛЬСТВО: ЗДАНИЕ ДЛЯ ОТКОРМА МОЛОДНЯКА КРС НА 250 ГОЛОВ ПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 ГОДА.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	90,900	ТЫС,РУБ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	12,068	ТЫС,ЧЕЛ,Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	8,582	ТЫС,РУБ
РАСЧЕТНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ НА 1 М3 ЗДАНИЯ	14,47	РУБ.

КОМПЛЕКС 777 ОБЬЕКТ 01 ЛИСТ 1

NN ПП	НОМЕР СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ,ТЫС.РУБ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ МЕБЕЛИ ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ТЫС.РУБ	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ТЫС.Ч.Ч	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ТЫС.РУБ	ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ РУБ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	001	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	76.208	-	-	-	76.208	-	9,420	6.824	12.59
2	002	ОТОПЛЕНИЕ	0.518	-	-	-	0.518	-	0.172	0.114	0.09
3	003	ВЕНТИЛЯЦИЮ	2.652	-	-	-	2.652	-	0.232	0.164	0.44
4	004	ХОЛОДНЫЙ ВОДОПРОВОД	0.443	-	-	-	0.443	-	0.111	0.066	0.07
5	005	ГОРЯЧИЙ ВОДОПРОВОД	0.104	-	-	-	0.104	-	0.010	0.008	0.02
6	006	ТРУБОПРОВОД СМЕШАННОЙ ВОДЫ	0.566	0.510	-	-	1.076	-	0.336	0.246	0.18
7	007	ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	1.180	1.549	2.356	-	5.085	-	0.724	0.487	0.45
8	008	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	-	1.766	-	-	1.766	-	0.240	0.155	0.29
9	009	СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	-	1.424	0.979	-	2.403	-	0.559	0.357	0.24
10	010	КИП И АВТОМАТИКА	-	0.594	0.051	-	0.645	-	0.264	0.161	0.10
		ИТОГО:	81.671	5.843	3.386	-	90.900	-	12.068	8.582	14.47

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

ЗАМ.НАЧ-КА ОБЪЕДИНЕНИЯ

"УКРНИИАГРОПРОЕКТ".....Э.А.КОВЕВОЙ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА.....Л.И.ВОЛОДИНА

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА.....М.В.МОСКАЛЬЧУК

СОСТАВИЛА СТАРШИЙ ИНЖЕНЕР.....Г.В.КАШУБА

ПРОВЕРИЛА РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ.....Л.Т.ЗАВЬЯЛОВА

10250/4

RASA-SM V4.0
08-08-89

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ЗДАНИЕ ДЛЯ ОТКОРМА МОЛОДНЯКА КРС НА 250 ГОЛОВ ПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ
ЗДАНИЕ ДЛЯ ОТКОРМА МОЛОДНЯКА КРС НА 250 ГОЛОВ ПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 01-001

НА: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N: АР КЖ КЖИ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 76.200 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 9820 ЧЕЛ.Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 6.824 ТЫС.РУБ.
ТЭ ПОКАЗАТЕЛИ: 5730.00

СТОИМОСТЬ ЕД. ИЗМ. ТЭП 0.013 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС 777 ОБЪЕКТ 01 СМЕТА 001 ЛИСТ 1

N П/П	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ. ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е1-1607 1-29-1	СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА ±0М ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ 1000 М3	0.308	36.30	36.30 12.12	11	-	11 4	- 17.45	- 5		
2	Е1-1614 1-29-8 К1= 4.000	ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ НА 40М 1000 М3	0.308	119.20	119.20 40.00	37	-	37 12	- 57.60	- 18		
3	Е1-1591 1-22-13	ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ ЕМК.КОВША 0.5М3 НА АВТОСАМОСВАЛЫ 1000 М3	0.308	144.00 6.41	137.39 56.10	44	2	42 17	13.00 80.78	4 25		
4	С310-1	ОТВОЗКА ГРУНТА ДО 1КМ Т	369.600	0.29	0.29 0.06	107	-	107 22	- 0.09	- 33		
5	Е1-1603 1-25-1	РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000 М3	0.308	11.50 1.30	10.06 3.12	4	-	3	2.63 4.49	1 1		
6	Е1-1550 1-11-14	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000 М3	0.953	145.00 6.53	138.47 56.70	138	6	132 54	13.20 81.65	13 78		
7	Е1-948 1-79-2 ТЧП3.67П К1= 0.960	СРЕЗКА НЕДОБОРА ГРУНТА II ГРУППЫ ПОСЛЕ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ РАЗРАБОТКИ ВРУЧНУЮ 100 М3	0.460	115.20 115.20		53	53	-	218.88	101		

ЦЕНА 120*0.8*1.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е1-1608 1-29-2 ТЧП3,48 К1= 0,850	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАНЕЕ РАЗРАБОТАННОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ НА РАССТОЯНИЕ ДО 10М 1000 М3	0,999	37,32	37,32 12,50	37	-	37 12	- 18,00	- 18
9	Е1-1615 1-29-9 К1= 4,000	ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ДО 40М С К=4 1000 М3	0,999	138,80	138,80 46,40	139	-	139 46	- 66,82	- 67
10	Е1-1608 1-29-2 ТЧП3,48 К1= 0,850	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА ИЗ ВРЕМЕННОГО ОТВАЛА БУЛЬДОЗЕРОМ НА РАССТОЯНИЕ ДО 10М ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ 1000 М3	0,999	37,32	37,32 12,50	37	-	37 12	- 18,00	- 18
11	Е1-1615 1-29-9 К1= 4,000	ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ДО 40М С К=4 1000 М3	0,999	138,80	138,80 46,40	139	-	139 46	- 66,82	- 67
12	Е1-1634 1-31-2	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ (80 Л.С.) С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000 М3	0,800	20,30	20,30 6,82	16	-	16 5	- 9,82	- 8
13	Е1-1645 1-31-13 К1= 2,000	ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ НА 10М 1000 М3	0,800	23,20	23,20 7,80	19	-	19 6	- 11,23	- 9
14	Е1-1184 1-118-10	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП 100 М3	8,000	9,69 6,20	3,49 2,29	78	50	28 18	11,20 3,30	90 26
15	Е1-968 1-81-2	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100 М3	1,990	46,00 46,00	-	92	92	-	99,30	198
16	С310-1	ОТВОЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА ДО 1 КМ Т	955,800	0,29	0,29 0,06	277	-	277 57	- 0,09	- 86
17	Е1-1604 1-25-2	РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ 1000 М3	0,531	14,20 1,59	12,34 3,81	8	1	7 2	3,23 5,49	2 3
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					1236	204	1031 314	-	489 462
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 %					204	-	-	-	-
	ПО ПУНКТАМ 1-17									
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	19
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	37	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %					115	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					1555	204	1031 314	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	890
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	555	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ФУНДАМЕНТЫ									
18	Е8-10 8-3-1	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	М3	22.100	10,70 0,40	0,32 0,10	236	9	7 2	0,80 0,13	18 3
19	Е7-6 7-1-6	УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫХ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 3,5Т	ШТ	24,000	4,89 1,20	3,69 1,33	117	29	89 32	2,08 1,72	50 41
20	608-711 ССЦП9-123	СТОИМОСТЬ Ж/Б ФУНДАМЕНТОВ МАРКИ Ф18,15-9 (24ШТ) БМ200 ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО 1М3	М3	21,840	59,20	-	1293	-	-	-	-
21	С147-8	АРМАТУРА А-3	100 КГ	8,130	24,50	-	199	-	-	-	-
22	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100 КГ	1,660	40,80	-	68	-	-	-	-
23	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100 КГ	1,666	17,30	-	29	-	-	-	-
24	Е7-5 7-1-5	УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙДО 1,5Т	ШТ	8,000	5,20 0,75	2,45 0,89	26	6	20 7	1,32 1,15	11 9
25	608-711 ССЦП9-123	СТОИМОСТЬ Ж/Б ФУНДАМЕНТОВ МАРКИ 1Ф12,12-2 (4ШТ) 1Ф12,9-2 (4ШТ) БМ200 ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО 1М3	М3	4,320	59,20	-	256	-	-	-	-
26	С147-8	АРМАТУРА А-3	100 КГ	1,348	24,50	-	33	-	-	-	-
27	С147-1	АРМАТУРА А-1	100 КГ	0,072	22,40	-	2	-	-	-	-
28	Е7-15 7-1-15	УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М	ШТ	1,000	6,50 2,71	2,68 0,96	7	3	3 1	4,51 1,24	5 1
29	608-7216 ССЦП9-352	СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК МАРКИ ФБ3-2 (1ШТ)	М3	0,370	67,50	-	25	-	-	-	-
30	С147-1	АРМАТУРА А-1	100 КГ	0,077	22,40	-	2	-	-	-	-
31	С147-8	АРМАТУРА А-3	100 КГ	0,024	24,50	-	1	-	-	-	-
32	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100 КГ	0,028	40,80	-	1	-	-	-	-
33	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100 КГ	0,028	17,30	-	-	-	-	-	-
34	Е7-17 7-1-17	ПРОСЛОЙКА ИЗ РАСТВОРА ПОД ФУНДАМЕНТНЫЕ БАЛКИ	100 М2	0,014	49,00 0,69	0,99 0,30	1	-	-	1,40 0,39	-
35	Е7-445 7-38-10	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	2,000	0,29 0,08	0,15 0,06	1	-	-	0,13 0,08	-
36	608-76 ССЦП9-82	СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3 МАРКИ 2ПБ19-3 (2ШТ)	М3	0,066	64,40	-	4	-	-	-	-
37	С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100 КГ	0,006	31,60	-	-	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
38	Е6-13 6-1-13	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТОЛБИКОВ И НАБЕТОНОК НА ФУНДАМЕНТАХ БМ100	М3	1.344	34,40 2,78	0,34 0,10	46	4	-	5,07 0,13	7
39	Е6-20 6-1-20	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ И УТОЛЩЕНИЙ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ БМ100	М3	12.986	31,70 1,55	0,76 0,23	412	20	10 3	2,80 0,30	37 4
40	Е8-13 8-4-1	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	100 М2	0,146	86,50 19,60	1,50 0,45	13	3	-	38,10 0,58	6
		ПРИЯМОК									
41	Е11-11 11-1-11	БЕТОННОЕ ДНИЩЕ ПРИЯМКА БМ100	М3	0,386	29,50 1,62	-	11	1	-	2,90	1
42	Е6-90 6-11-1	БЕТОННЫЕ СТЕНКИ ПРИЯМКА БМ100	М3	1.430	32,20 1,55	0,33 0,10	46	2	-	2,81 0,13	4
43	Е10-318 10-67-1 ДОП.В.2	УКЛАДКА СЪЕМНОГО ЩИТА П НАД ПРИЯМКОВ	М2	1.760	0,41 0,36	0,05 0,02	1	1	-	0,56 0,03	1
44	С122-403	СТОИМОСТЬ ЩИТОВ	М2	1,760	5,14	-	9	-	-	-	-
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ									
45	Е6-30 6-3-1	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-100 ОБЪЕМОМ ДО 5М3 В6 ЦЕНА=35,7*0,92*2*1,53	М3	0.164	39,07 2,34	1,20 0,36	6	-	-	4,35 0,46	1
46	Е6-73 6-8-2	ПОДЛИВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ РАСТВОРА ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100 М2	0,005	90,20 25,30	0,90 0,27	-	-	-	44,80 0,35	-
		КАНАЛЫ НАВОЗОУДАЛЕНИЯ									
47	Е6-238 6-28-2	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ КАНАЛОВ НАВОЗОУДАЛЕНИЯ БМ100В6 ЦЕНА=54,9-(31,1-25,8)*1,015*0,92*2*1,53	М3	25.698	52,89 8,17	0,86 0,26	1359	210	22 7	14,68 0,34	375 9
48	Е7-760 7-65-1	УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ КАНАЛОВ ПЛ ДО 0,5М2	ШТ	16,000	0,57 0,51	0,03 0,01	9	8	-	0,84 0,01	13
49	Е7-761 7-65-2	ТО ЖЕ ПЛ ДО 1М2	ШТ	10,000	2,30 0,58	1,67 0,62	23	6	17 6	0,96 0,80	10 8
50	608-1490 ССЦП8-503	СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ КАНАЛОВ БМ300 В6 ЦЕНА=60,8*0,92*1,53	М3	1.528	63,25	-	97	-	-	-	-
51	С147-8	АРМАТУРА А-3	100 КГ	0,762	24,50	-	19	-	-	-	-
52	С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100 КГ	0,704	31,60	-	22	-	-	-	-
53	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100 КГ	0,078	40,80	-	3	-	-	-	-
54	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100 КГ	0,078	17,30	-	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	Е13-116 13-15-1	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ХС-010 ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ 100 М2	0,002	10,30 1,61	0,25 0,08	-	-	-	2,38 0,10	-
56	Е13-158 13-18-11 К1= 3,000	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ХВ-785 ЗА ТРИ РАЗА 100 М2	0,002	44,40 2,94	0,51 0,15	-	-	-	4,38 0,19	-
57	Е9-46 9-7-1 ТЧТ.2 К2= 1,100	МОНТАЖ М/К ОГРАЖДЕНИИ Т	0,436	59,38 15,18	32,10 11,80	20	7	14 5	24,86 15,22	11 7
58	С121-1981	СТОИМОСТЬ М/К ОГРАЖДЕНИИ Т	0,436	327,00	-	143	-	-	-	-
59	Е13-116 13-15-1	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ХС-010 ОГРАЖДЕНИЙ 100 М2	0,126	10,30 1,61	0,25 0,08	1	-	-	2,38 0,10	-
60	Е13-158 13-18-11 К1= 3,000	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ХВ-785 ЗА ТРИ РАЗА 100 М2	0,126	44,40 2,94	0,51 0,15	6	-	-	4,38 0,19	1
61	Е39-12 39-2-8	ОБРАМЛЕНИЕ КАНАЛОВ УГОЛКОВО И СТАЛЬЮ ТН	0,222	69,40 33,70	15,40 4,84	15	7	3 1	57,29 6,24	13 1
62	С147-23	СТОИМОСТЬ УГОЛКОВ 100 КГ	2,220	24,50	-	54	-	-	-	-
63	Е13-116 13-15-1	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ХС-010 ОБРАМЛЕНИЙ 100 М2	0,060	10,30 1,61	0,25 0,08	1	-	-	2,38 0,10	-
64	Е13-158 13-18-11 К1= 3,000	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ХВ-785 ЗА ТРИ РАЗА 100 М2	0,060	44,40 2,94	0,51 0,15	3	-	-	4,38 0,19	-
65	С111-1073 ДОП.В.2	СТОИМОСТЬ ЦЕПЕЙ (6,3 П.М) ТН	0,071	466,00	-	33	-	-	-	-
66	Е13-116 13-15-1	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ХС-010 ЦЕПЕЙ 100 М2	0,020	10,30 1,61	0,25 0,08	-	-	-	2,38 0,10	-
67	Е13-158 13-18-11 К1= 3,000	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ХВ-785 ЗА ТРИ РАЗА 100 М2	0,020	44,40 2,94	0,51 0,15	1	-	-	4,38 0,19	-
68	Е10-318 10-67-1 ДОП.В.2	УКЛАДКА СЪЕМНЫХ ЩИТОВ НАД КАНАЛАМИ М3	10,200	0,41 0,56	0,05 0,02	4	4	1	0,56 0,03	6
69	С122-403	СТОИМОСТЬ СЪЕМНЫХ ЩИТОВ М2	10,200	5,14	-	52	-	-	-	-
70	Е10-45 10-8-2	ОБШИВКА ДОСКАМИ ТОЛЩ 40ММ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КАНАЛОВ М2	88,130	4,91 0,60	0,06 0,02	433	53	5 2	1,15 0,03	101 3
71	Е10-202 10-37-3 ПРИМ.	ПРОПИТКА БУРОУГОЛЬНЫМ СОСТАВОМ ДЕРЕВЯННЫХ НАСТИЛОВ КАНАЛОВ М3	3,525	7,51 1,48	0,03 0,01	26	5	-	2,94 0,01	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	Е10-208 10-39-2 ПРИМ.	АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ НАСТИЛОВ 10 М2	8,813	8,00 0,53	0,03 0,01	71	5	-	1,00 0,01	9
73	Е13-103 13-14-1	ОГРУНТОВКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КАНАЛОВ БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ 100 М2	1,609	7,43 2,71	0,36 0,11	12	4	1	4,58 0,14	7
74	Е12-294 12-9-8 С111-52? ЦЕНА=47,2+(126-55,2)*0,16	ПОКРЫТИЕ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КАНАЛОВ БИТУМНО-ЛАТЕКСНО-КУКЕРСАЛЬНОЙ МАСТИКОЙ 100 М2	1,609	58,52 7,33	0,36 0,08	94	12	1	14,30 0,10	23
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					5353	399	193 66	-	720 86
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 % ПО ПУНКТАМ 18-56,59-74					856	-	-	-	-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 8,6 % ПО ПУНКТАМ 57-58					15	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	80
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	157	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %					498	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ФУНДАМЕНТЫ					6722	399	193 66	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	886
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	622	-	-	-
		КАРКАС								
75	Е7-31 7-3-1	УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ ДО 0,7М И МАССЕ КОЛОННЫ ДО 1Т ШТ	4,000	8,67 2,49	3,51 1,28	35	10	14 5	4,16 1,65	17 7
76	Е7-32 7-3-2	УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ ДО 0,7М И МАССЕ КОЛОННЫ ДО 2Т ШТ	4,000	10,60 3,01	4,19 1,52	42	12	17 6	5,02 1,96	20 8
77	608-71 ССЦП9-5	СТОИМОСТЬ Ж/БЕТОННЫХ КОЛОНН БМ200 О ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО 1М3 М3 ЦЕНА=80,6-0,82*2	3,320	79,76	-	262	-	-	-	-
78	С147-8	АРМАТУРА А-3 100 КГ	2,367	24,50	-	58	-	-	-	-
79	С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100 КГ	0,420	31,60	-	14	-	-	-	-
80	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100 КГ	0,458	40,80	-	19	-	-	-	-
81	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100 КГ	0,458	17,30	-	8	-	-	-	-
82	С147-24	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100 КГ	1,204	40,80	-	49	-	-	-	-
83	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100 КГ	1,204	17,30	-	21	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	Е14-9 14-5-2	УСТАНОВКА РАМ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ ДВУХ ПОЛУРАМ ПРОЛЕТОМ 18М ШТ	12,000	19,50 6,65	10,36 3,23	234	80	124 39	10,30 4,17	124 50
85	608-8167 ДОП.К.ПР=Т У ССЦП.135	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ ПОЛУРАМ МАРКИ РПС18-5-П (20ШТ) РПС-18-1-П (4ШТ) БМ350 М3 ЦЕНА=(69+5.98*2.5)*1.02+0.82	30,000	86,44	-	2593	-	-	-	-
86	С147-8	АРМАТУРА А-3 100 КГ	51,416	24,90	-	1260	-	-	-	-
87	С147-1	АРМАТУРА А-1 100 КГ	0,744	22,40	-	17	-	-	-	-
88	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100 КГ	2,496	40,80	-	102	-	-	-	-
89	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100 КГ	2,496	17,30	-	43	-	-	-	-
90	С147-24	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100 КГ	2,176	40,80	-	89	-	-	-	-
91	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100 КГ	2,176	17,30	-	38	-	-	-	-
92	Е7-290 7-17-6	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАСАДОК И НАДКОЛОННИКОВ Т	0,324	350,00 42,50	3,30 0,99	116	14	1	66,60 1,28	22
93	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100 КГ	3,240	17,30	-	56	-	-	-	-
94	Е7-285 7-17-8	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ Т	0,121	362,00 92,00	8,00 2,40	44	11	1	101,00 3,10	17
95	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100 КГ	1,210	17,30	-	21	-	-	-	-
96	Е13-114 13-14-13	ОГРУНТОВКА НИЖНИХ ЧАСТЕЙ РАМ И КОЛОНН ГРУНТОВКОЙ ИЗ РАЗБАВЛЕННОЙ НЕФТЕПОЛИМЕРНОЙ КРАСКИ 100 М2	0,584	73,50 5,60	0,04 0,01	43	3	-	0,90 0,01	5
97	Е13-133 13-16-6 К1= 2,000	ОКРАСКА ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НЕФТЕПОЛИМЕРНОЙ КРАСКОЙ В 2 СЛОЯ 100 М2	0,584	13,88 1,62	0,26 0,00	8	1	-	0,38 0,10	1
98	Е13-116 13-15-1	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ХС-010 НАСАДОК И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ 100 М2	0,120	10,30 1,61	0,25 0,08	1	-	-	2,38 0,10	-
99	Е13-158 13-18-11 К1= 3,000	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ХВ-785 ЗА ТРИ РАЗА НАСАДОК И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТ ЗА 100 М2	0,120	44,40 2,90	0,51 0,15	5	-	-	0,38 0,19	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				5178	131	157 50	-	207 05
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 % ПО ПУНКТАМ 75-99				854	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	79
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	154	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %					483	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ КАРКАС					6515	131	157 50	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	351
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	335	-	-	-
		СТЕНЫ								
100	Е7-247 7-14-1	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М, ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2,ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М ШТ	46,000	16,63 4,05	5,72 2,06	765	186	263 95	6,80 2,66	304 122
101	Е7-249 7-14-2	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М, ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 10М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М ШТ	4,000	19,73 4,93	7,54 2,70	79	20	30 11	8,80 3,48	32 14
102	Е7-261 7-14-8	УСТАНОВКА ПРОСТЕНОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М ШТ	81,000	11,50 3,33	4,03 1,44	915	270	326 117	5,38 1,86	436 151
103	608-8133 ССЦП10-126	СТОИМОСТЬ ДВУХСЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 40СМ С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 3КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М М2	75,550	23,90	-	1806	-	-	-	-
104	608-8134 ССЦП10-127	ТО ЖЕ С РАСХОДОМ СТАЛИ 3,1КГ/М2-7КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М М2	80,780	25,00	-	2020	-	-	-	-
105	608-8136 ССЦП10-129	ТО ЖЕ С РАСХОДОМ СТАЛИ 7,1-10КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М М2	13,680	26,50	-	368	-	-	-	-
106	608-8135 ССЦП10-128	ТО ЖЕ С РАСХОДОМ АРМАТУРЫ 10,1-13КГ/М2 С ДЛИНОЙ ДО 3М М2	2,720	27,30	-	74	-	-	-	-
107	608-8133 ССЦП10-180	ТО ЖЕ С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 3КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М М2	49,760	24,50	-	1219	-	-	-	-
108	608-8134 ССЦП10-181	ТО ЖЕ С РАСХОДОМ СТАЛИ 3,1-7КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М М2	310,420	25,60	-	7947	-	-	-	-
109	С147-24	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100 КГ	5,146	40,80	-	210	-	-	-	-
110	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100 КГ	5,146	17,30	-	89	-	-	-	-
111	Е7-285 7-17-1	МОНТАЖ СОЕДЕНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ Т	0,412	362,00 92,00	8,00 2,40	149	38	3 1	141,00 3,10	58 1
112	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100 КГ	4,120	17,30	-	71	-	-	-	-
113	Е8-30 8-5-1	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3	12,900	34,20 2,21	0,81 0,24	441	29	10 3	4,05 0,31	52 4
114	Е8-36 8-5-4	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3	24,320	34,30 2,10	0,81 0,24	834	51	20 6	3,90 0,31	95 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
115	Е8-59 8-7-3	УСТРОЙСТВО РЯДОВЫХ ПЕРЕМЫЧЕК НАД ОТВЕРСТИЯМИ т	0,010	417,00 27,80	1,38 0,41	4	-	-	54,30 0,53	1
116	Е7-445 7-38-10-1,8	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М шт	14,000	0,29 0,08	0,15 0,06	4	1	2 1	0,13 0,08	2 1
117	Е7-130 7-9-2-1,8	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М шт	6,000	1,84 0,53	1,24 0,45	11	3	7 3	0,94 0,58	6 3
118	608-76 ССЦП9-93	СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М м3	1,930	65,70	-	127	-	-	-	-
119	С147-1	АРМАТУРА А-1 100 КГ	0,822	22,40	-	18	-	-	-	-
120	С147-8	АРМАТУРА А-3 100 КГ	1,620	24,50	-	40	-	-	-	-
121	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100 КГ	0,360	40,80	-	15	-	-	-	-
122	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100 КГ	0,360	17,30	-	6	-	-	-	-
123	608-76 ССЦП9-92	СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3 ДЛИНОЙ ДО 3М м3	0,324	64,40	-	21	-	-	-	-
124	С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100 КГ	0,062	31,60	-	2	-	-	-	-
125	С147-1	АРМАТУРА А-1 100 КГ	0,012	22,40	-	-	-	-	-	-
126	Е13-114 13-14-13	ОГРУНТОВКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПАНЕЛЬНЫХ СТЕН ОТ 0 ,000 ДО 1,000 100 М2	1,530	73,50 5,60	0,04 0,01	112	9	-	8,90 0,01	14
127	Е13-133 13-16-6 К1= 2,000	ОКРАСКА ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НЕФТЕПОЛИМЕРНЫМИ КРАСКАМИ В 2 СЛОЯ 100 М2	1,530	13,68 1,62	0,26 0,08	21	2	-	2,38 0,10	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				17368	609	661 237	-	1004 304
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 % ПО ПУНКТАМ 100-127				2866	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	264
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	516	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %				1619	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ СТЕНЫ				21853	609	661 237	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	1572
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	1362	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОКРЫТИЯ								
128	Е7-177 7-11-1	УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2, ПРИ МАССЕ ПОДСТРОПИЛЬНЫХ И СТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М ШТ	10,000	5.70 1.20	1.87 0,68	57	12	19 7	4.04 0,88	20 9
129	608-1325 ССЦП8-115	СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ 401-600КГС/М2 МАРКИ 2ПГ-3А4Т-П (3ШТ) 2ПГ-4А4Т-П (3ШТ) 2ПГ-3А4Т-П (2ШТ) 2ПГ-4А4Т-П (2ШТ) М2	90,000	5,56	"	500	"	"	"	"
130	С147-24	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100 КГ	0,279	40,80	"	11	"	"	"	"
131	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100 КГ	0,279	17,30	"	5	"	"	"	"
132	Е7-183 7-11-4	УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2,ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М ШТ	61,000	8,02 1,67	2,88 1,04	489	102	176 63	2,65 1,34	174 82
133	608-1329 ССЦП8-119	СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ ДО 400КГС/М2 МАРКИ 1ПГ-2А4Т-П (50ШТ) М2	900,000	5,35	"	4815	"	"	"	"
134	С147-24	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100 КГ	1,530	40,80	"	62	"	"	"	"
135	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100 КГ	1,530	17,30	"	26	"	"	"	"
136	608-1330 ССЦП8-120	СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ 401-600 КГС/М2 МАРКИ 1ПГ-3А4Т-П (4ШТ) М2	72,000	5,62	"	405	"	"	"	"
137	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100 КГ	0,108	40,80	"	4	"	"	"	"
138	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100 КГ	0,108	17,30	"	2	"	"	"	"
139	608-1330 ССЦП.8-151	СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ С ОТВЕРСТИЯМИ ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ 401-600КГС/М2 МАРКИ 1ПВ7-3А4Т-П (7ШТ) М2	126,000	5,85	"	737	"	"	"	"
140	С147-24	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100 КГ	0,189	40,80	"	8	"	"	"	"
141	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100 КГ	0,189	17,30	"	3	"	"	"	"
142	Е7-177 7-11-1	УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2, ПРИ МАССЕ ПОДСТРОПИЛЬНЫХ И СТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М ШТ	2,000	5.70 1,20	1.87 0,68	11	2	4 1	2.04 0,88	4 2

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
143	608-91056 ССЦП11-158 ТЧП26;27	СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ПРИ НОМ.НАГР. 660КГС/М2 МАРКИ ПК48.10-4ВР2Т (2ШТ) ЦЕНА=7.81+0.38+0.20	М2	9.600	8.39	-	81	-	-	-	-
144	Е7-460 7-39-5-1.8	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	11.000	3.15 0.98	0.71 0.26	35	11	8 3	1.65 0.34	18 4
145	608-1356 ССЦП.8-235	СТОИМОСТЬ ДОБОРНЫХ ПЛИТ БН200 МАРКИ ПДС2 (11ШТ)	М3	3.410	74.80	-	255	-	-	-	-
146	С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100 КГ	1.034	31.60	-	33	-	-	-	-
147	С147-8	АРМАТУРА А-3	100 КГ	2.816	24.50	-	69	-	-	-	-
148	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100 КГ	0.462	40.80	-	19	-	-	-	-
149	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100 КГ	0.462	17.30	-	8	-	-	-	-
150	Е7-209 7-12-7	УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	ШТ	7.000	2.43 1.01	1.03 0.38	17	7	7 3	1.64 0.49	11 3
151	608-1359 ССЦП.8-237	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/Б СТАКАНОВ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0.1М3 МАРКИ СБ7СТ (7ШТ)	М3	0.980	75.90	-	74	-	-	-	-
152	С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100 КГ	0.238	31.60	-	8	-	-	-	-
153	С147-1	АРМАТУРА А-1	100 КГ	0.210	22.40	-	5	-	-	-	-
154	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100 КГ	0.329	40.80	-	13	-	-	-	-
155	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100 КГ	0.329	17.30	-	6	-	-	-	-
156	Е7-285 7-17-1	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	Т	0.092	362.00 92.00	8.00 2.40	33	8	1	141.00 3.10	13
157	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100 КГ	0.920	17.30	-	16	-	-	-	-
158	Е13-116 13-15-1	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ХС-010 СОЕДЕНИТЕЛЬНЫХ ЭЛ-ТОВ	100 М2	0.025	10.30 1.61	0.25 0.08	-	-	-	2.38 0.10	-
159	Е13-158 13-18-11 К1= 3.000	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ХВ-785 ЗА ТРИ РАЗА	100 М2	0.025	44.40 2.94	0.51 0.15	1	-	-	4.38 0.19	-
160	Е7-286 7-17-2	УСТАНОВКА ПОДВЕСОК ДЛЯ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ	Т	0.161	332.00 16.20	4.00 1.20	53	3	1	26.70 1.55	4
161	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100 КГ	1.610	17.30	-	28	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
162	Е15-116 15-15-1	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ХС-010 ПОДВЕСОК 100 М2	0,043	10,30 1,61	0,25 0,08	-	-	-	2,38 0,10	-
163	Е13-158 13-18-11 К1= 3,000	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ХВ-785 ЗА ТРИ РАЗА 100 М2	0,043	44,40 2,94	0,51 0,15	2	-	-	4,38 0,19	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				7891	145	216 77	-	244 100
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 % ПО ПУНКТАМ 128-163				1302	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	120
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	238	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %				735	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ПОКРЫТИЯ				9928	145	216 77	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	464
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	458	-	-	-
		ПЕРЕГОРОДКИ								
164	Е8-43 8-5-8	ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М 100 М2	0,372	496,00 74,00	7,70 2,31	185	28	3 1	137,00 2,98	51 1
165	Е6-13 6-1-13	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ ИЗ БЕТОНА М-100 БЕТОННЫХ ПОД СТОЙКИ ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕГОРОДОК М3	0,698	34,40 2,78	0,34 0,10	24	2	-	5,07 0,13	4
166	Е9-33 9-4-10 ТЧТ.2 К2= 1,100	МОНТАЖ М/К СТОЕК Т	0,352	44,26 13,86	18,10 6,59	16	5	6 2	21,34 0,50	8 3
167	С121-1781	СТОИМОСТЬ М/К СТОЕК Т	0,352	250,00	-	88	-	-	-	-
168	Е13-116 13-15-1	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ХС-010 СТОЕК 100 М2	0,095	10,30 1,61	0,25 0,08	1	-	-	2,38 0,10	-
169	Е13-158 13-18-11 К1= 3,000	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ХВ-785 ЗА ТРИ РАЗА 100 М2	0,095	40,40 2,94	0,51 0,15	4	-	-	4,38 0,19	-
170	Е10-45 10-8-2	ПЕРЕГОРОДКИ ЧИСТЫЕ ДОЩАТЫЕ ОДНОСЛОЙНЫЕ М2	21,920	4,61 0,60	0,06 0,02	108	13	1	1,15 0,03	25
171	С147-25	СТОИМОСТЬ БОЛТОВ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ 100 КГ	0,557	57,10	-	32	-	-	-	-
172	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100 КГ	0,557	17,30	-	10	-	-	-	-
173	Е10-202 10-37-3 ПРИМ.	ЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕГОРОДОК ГЛУБОКОЙ ПРПИТКОЙ БУРОУГОЛЬНЫМ СОСТАВОМ М3	0,877	7,61 1,48	0,03 0,01	7	1	-	2,94 0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				475	49	10 3	-	91 5
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 % ПО ПУНКТАМ 164-165,168-173				61	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 8.6 % ПО ПУНКТАМ 166-167				9	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	13	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				44	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ПЕРЕГОРОДКИ				589	49	10 3	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	102
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	65	-	-	-
		КРОВЛЯ								
174	Е12-289 12-9-6	УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350: НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ 100 М2	15,635	49,90 10,70	1,30 0,39	780	167	20 6	18,90 0,50	296 8
175	Е12-284 12-9-1	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛЬНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТОВЫМИ В ОДИН СЛОЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ 100 М2	14,819	54,70 28,40	4,00 1,20	811	421	59 18	48,20 1,55	714 23
176	С114-122	ПЛИТЫ МЯГКИЕ И МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-50,75ГОСТ 9573-72 М3	207,460	14,30	-	2967	-	-	-	-
177	Е10-70 10-11-1	УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ М3	11,367	112,00 12,60	2,10 0,63	1273	143	24 7	23,60 0,81	271 9
178	Е10-202 10-37-3 ПРИМ.	ЗАЩИТА ОБРЕШЕТКИ КРОВЛИ ГЛУБОКОЙ ПРОПИТКОЙ БУРОУГОЛЬНЫМ СОСТАВОМ М3	11,367	7,51 1,48	0,03 0,01	85	17	-	2,94 0,01	33
179	Е12-269 12-6-3	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ УНИФИЦИРОВАННОГО ПРОФИЛЯ ТОЛЩИНОЙ 7,5ММ 100 М2	15,635	211,00 24,70	2,64 0,79	3299	386	41 12	42,90 1,02	671 16
180	Е7-285 7-17-1	УСТАНОВКА СОЕДЕНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ Т	0,390	362,00 92,00	8,00 2,40	141	36	3 1	141,00 3,10	55 1
181	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100 КГ	3,900	17,30	-	67	-	-	-	-
182	С147-25	СТОИМОСТЬ БОЛТОВ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ 100 КГ	0,578	57,10	-	33	-	-	-	-
183	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100 КГ	0,578	17,30	-	10	-	-	-	-
184	Е12-272 12-6-5	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СОЕДИНЕНИЙ МЕЖДУ АСЬЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ 100 М2	15,635	9,56 1,21	0,03 0,01	149	19	-	1,94 0,01	30
185	Е13-293 13-40-1	ГИДРОФОБИЗАЦИЯ ВОДНЫМ РАСТВОРОМ ГКЖ-10 АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ 100 М2	25,015	8,19 2,10	0,45 0,14	205	53	11 4	3,53 0,18	88 5

ПЛОЩАДЬ 1563,45*1,6=2501,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КРОВЛЯ ПО ОСИ 12 РАЗРЕЗ 2-2								
186	Е12-293 12-9-8	УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ДВА СЛОЯ ИЗ БИТУМНОЙ МАСТИКИ 100 М2	0,116	26,50 9,29	1,48 0,44	3	1	-	17,60 0,57	2
187	Е12-287 12-9-4	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ЛЕГКИМ(ЯЧЕИСТЫМ) БЕТОНОМ М3	1,390	36,20 1,28	0,56 0,17	50	2	1	2,54 0,22	4
188	Е12-299 12-10-1	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ 100 М2	0,116	51,60 7,64	0,74 0,22	6	1	-	14,30 0,28	2
189	Е12-297 12-9-10	ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА: БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ 100 М2	0,116	7,71 2,34	0,19 0,06	1	-	-	4,72 0,08	1
190	Е12-176 12-2-6-2	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350 100 М2	0,116	338,00 54,90	15,60 4,69	39	6	2 1	95,20 6,05	11 1
191	Е12-280 12-8-5	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ(БРАНДМАУЭРОВ, ПАРАПЕТОВ,СВЕСОВ И Т.П) 100 М2	0,049	192,00 45,80	0,41 0,12	9	2	-	83,00 0,15	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				9928	1254	161 49	-	2182 63
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 % ПО ПУНКТАМ 174-191				1638	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	151
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	295	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %				925	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ КРОВЛЯ				12491	1254	161 49	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	2398
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	1598	-	-	-
		ПОЛЫ								
		ТИП 1								
192	Е11-50 11-7-1	УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ КЕРАМЗИТА М3	19,620	16,10 1,80	1,08 0,32	316	35	21 6	3,58 0,41	70 8
193	Е11-67 11-11-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ ТОЛЩ 80ММ 100 М2	1,308	123,00 20,50	1,74 0,52	161	27	2 1	40,20 0,67	53 1
194	Е11-68 11-11-2	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ(НА ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ ПО РАСЦЕНКЕ 67) ОБЪЕМОМ С К=10 100 М2	13,080	15,80 0,59	0,28 0,08	207	8	4 1	1,06 0,10	14 1
		ТИП 2								
195	Е11-6 11-1-6	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ М3	38,250	16,00 1,82	1,06 0,32	612	70	41 12	3,52 0,41	135 16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
196	Е11-57	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ	3,625	82,60	1,12	316	55	4	29,40	112
	11-8-3	ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ ТОЛЩ 80ММ 100 М2		14,50	0,34			1	0,44	2
197	Е11-58	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ	45,900	15,40	0,28	707	11	13	0,46	21
	11-8-4	ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ(НА ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ПО РАСЦЕНКЕ 57) ОБЪЕМОМ С К=12 100 М2		0,23	0,08			4	0,10	5
198	Е11-66	УСТРОЙСТВО ЛАТЕКСНО-ОПИЛКОВОГО ПОКРЫТИЯ	3,825	168,49	17,90	644	93	68	27,40	105
	11-10-3	100 М2		13,80	5,37			21	6,93	27
	ДОП.81 К	ЦЕНА=13,8+17,9+1,12*112+4,54*2,5								
		ТИП 3								
199	Е11-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100 М2	0,350	43,30	0,99	15	1	-	7,19	3
	11-1-2			3,57	0,30				0,39	
200	Е11-67	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ	0,350	123,00	1,74	43	7	1	40,20	14
	11-11-1	30ММ ТОЛЩ 120ММ 100 М2		20,50	0,52				0,67	
201	Е11-68	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ	6,300	15,80	0,28	100	4	2	1,06	7
	11-11-2	5ММ(НА ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ ПО РАСЦЕНКЕ 67) ОБЪЕМ С К=18 100 М2		0,59	0,08			1	0,10	1
		ТИП 4								
202	Е11-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100 М2	3,514	43,30	0,99	152	13	3	7,19	25
	11-1-2			3,57	0,30			1	0,39	1
203	Е11-67	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ	3,514	123,00	1,74	432	72	6	40,20	141
	11-11-1	30ММ ТОЛЩ 80ММ 100 М2		20,50	0,52			2	0,67	2
204	Е11-68	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ	35,140	15,80	0,28	555	21	10	1,06	37
	11-11-2	5ММ(НА ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ ПО РАСЦЕНКЕ 67) ОБЪЕМОМ С К=10 100 М2		0,59	0,08			3	0,10	4
205	Е6-83	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ В ПОЛАХ	0,986	445,00	1,40	439	122	1	210,00	207
	6-9-7	УП2-7 (508ШТ) Т		124,00	0,42				0,54	1
206	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ	9,860	17,30	-	171	-	-	-	-
		ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100 КГ								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					4870	499	176	-	944
								53		69
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 %					804	-	-	-	-
	ПО ПУНКТАМ 192-206									
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	74
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	145	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %					454	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ПОЛЫ					6128	499	176	-	-
								53		
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	1087
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	697	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОЕМЫ								
		ДВЕРНЫЕ								
207	Е10-107 10-20-3	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2	8,480	2,00 0,67	0,13 0,04	17	6	1	1,16 0,05	10
208	С122-219 ДОП.В.1 К СРСЦ	СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ ДГ21-10 М2 ЦЕНА=13,5-2,01*0,1	8,480	13,29	-	113	-	-	-	-
209	С111-448-1	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ПОМЕШЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ КОМПЛЕКТ	4,000	2,97	-	12	-	-	-	-
		ОКОННЫЕ								
210	Е10-84 10-14-1	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ М2 ДО 5 М2	88,820	2,99 0,74	0,36 0,11	266	66	32 10	1,38 0,14	123 12
211	С122-160 ДОП.В.1 К СРСЦП1	==СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МАРКИ СВД12.18.1 М2 ЦЕНА=13-2,32*0,1	88,820	12,76	-	1133	-	-	-	-
212	Е10-88 10-15-2	УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ОКОННЫХ ШТ	40,000	0,24 0,24	-	10	10	-	0,46	18
213	С111-439	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ТРЕХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ БЕЗ ФРАМУГИ НЕЗАВИСИМО ОТ ВЫСОТЫ КОМПЛЕКТ	40,000	3,87	-	155	-	-	-	-
214	Е15-707 15-201-2	ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ 100 М2	0,888	242,00 25,20	1,50 0,45	215	22	1	46,90 0,58	42 1
		ВОРОТНЫЕ								
215	Е10-144 10-27-1	УСТАНОВКА ВОРОТ СО СТАЛЬНЫМИ КОРОБКАМИ С РАЗДВИЖНЫМИ ИЛИ РАСПАХИВАЮЩИМИСЯ НЕУТЕПЛЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ И КАЛИТКАМИ М2	72,000	3,76 1,53	0,49 0,15	271	110	35 11	2,56 0,19	184 14
216	Е39-12 39-2-8	ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМА ВОРОТ В КИРПИЧНЫХ И ПАНЕЛЬНЫХ СТЕНАХ УГОЛКОВОЙ СТАЛЬЮ ТН	0,405	69,40 33,70	15,40 4,84	28	14	6 2	57,29 6,24	23 3
217	С147-23	СТОИМОСТЬ УГОЛКОВ 100 КГ	4,050	24,50	-	99	-	-	-	-
218	Е13-116 13-15-1	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ХС-010 ОБРАМЛЕНИЙ ВОРОТ 100 М2	0,109	10,30 1,61	0,25 0,08	1	-	-	2,38 0,19	-
219	Е13-158 13-16-11 К1= 3,000	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ХВ-785 ЗА ТРИ РАЗА 100 М2	0,109	44,40 2,94	0,51 0,15	5	-	-	4,38 0,19	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
220	С122-360	СТОИМОСТЬ ПОЛОТЕН ВОРОТ	М2	72.000	27.40	-	1973	-	-	-	-
221	С111-343	ПРИБОРЫ ДЛЯ ВОРОТ	КГ	304.000	0.30	-	91	-	-	-	-
222	Е6-170	УСТРОЙСТВО Ж/БЕТОННЫХ ВКЛАДЫШЕЙ	М3	1.440	53.30	1.12	77	11	2	13.50	19
	6-15-11				7.85	0.34				0.44	1
223	С124-43	СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	Т	0.026	392.00	-	10	-	-		-
	ИТОГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						4476	239	77	-	419
									23		31
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 %						739	-	-	-	-
	ПО ПУНКТАМ 207-223										
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	-	-	-	68
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	133	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %						417	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ПРОЕМЫ						5632	239	77	-	-
									23		
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ						-	-	-	-	518
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						-	395	-	-	-
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
224	Е15-521	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ		5.544	17.80	0.06	99	63	-	19.70	109
	15-156-2	ПОВЕРХНОСТИ СИЛИКАТНАЯ	100 М2		11.40	0.02				0.03	
225	Е15-210	ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ		1.924	34.60	1.10	67	34	2	30.00	58
	15-32-3	ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ			17.60	0.33			1	0.43	1
		ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200ММ ПЛОСКИХ	100 М								
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
226	Е15-509	ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ		14.954	3.13	0.05	47	36	1	4.60	69
	15-153-2	ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ			2.40	0.02				0.03	
		ПОТОЛКОВ	100 М2								
227	Е15-254	ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ		1.152	85.10	6.20	98	43	7	65.00	75
	15-35-1-11	ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ			37.10	3.85			4	4.97	6
		И БЕТОНУ СТЕН	100 М2								
228	Е15-508	ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ		1.152	5.84	0.05	7	6	-	9.70	11
	15-153-1	ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН			4.90	0.02				0.03	
			100 М2								
229	Е15-509	ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ		7.568	3.13	0.05	24	18	-	4.60	35
	15-153-2	ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ СТЕН			2.40	0.02				0.03	
			100 М2								
230	Е13-293	ГИДРОФОБИЗАЦИЯ ВОДНЫМ РАСТВОРОМ ГКЖ-10		6.208	8.19	0.45	51	13	3	3.53	22
	13-40-1	ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗ БЕТОНА И Ж/Б ВЫХОДЯЩИЕ В			2.10	0.14			1	0.18	1
		ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ	100 М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
231	Е15-555 15-158-а-2 6 Т.Ч.П.2.	ПРОСТАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ ПО ДЕРЕВУ ДВЕРНЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ВОРОТ 100 М2 ПЛОЩАДЬ 72*2,4	1.728	44.80 18.60	0.10 0 01	77	32	-	34.20 0.01	59
232	Е15-277 15-56-1	ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПЛОСКИХ 100 М2	0.385	215.00 107.00	8.00 2.28	83	41	3 1	179.00 2.94	69 1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					553	286	16 7	-	507 9
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 % ПО ПУНКТАМ 224-252					91	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	8
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	16	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %					52	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ					696	286	16 7	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	526
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	309	-	-	-
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		ОТМОСТКА								
233	Е1-960 1-80-2	УСТРОЙСТВО КОРЫТА ПОД ОТМОСТКУ 100 М3	0,149	74,50 74,50	-	11	11	-	154,00	22
234	Е27-173 27-43-1	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ КИРПИЧНОГО ИЛИ ЩЕБНЯ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ТОЛЩ 100ММ 100 М2	1.114	230.00 14.00	7.40 1.90	256	16	8 2	25.60 2.45	29 3
235	Е27-174 27-43-2	НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ Н.173 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ ИСКЛЮЧИТЬ ОБЪЕМ С К=2 100 М3	-2.229	9.06 0.30	-	-20	-1	-	0.57	-1
236	Е27-169 27-42-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ 100 М2	1.114	156.00 8.23	-	174	9	-	14,40	16
		ПАНДУСЫ								
237	Е11-2 11-1-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ ПОД ПАНДУСЫ 100 М2	0.240	43.30 3,97	0,99 0,30	10	1	-	7,19 0,39	2
238	Е11-67 11-11-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ ТОЛЩ 10СМ 100 М2	0.240	123.00 20.50	1.74 0,52	30	5	-	40.20 0,67	10
239	Е11-68 11-11-2	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ(НА ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ ПО РАСЦЕНКЕ 67) ОБЪЕМ С К=14 100 М2	3.360	15.80 0.59	0,28 0,08	53	2	1	1.06 0.18	4
240	Е14-25 14-11	УСТАНОВКА КОРМУШЕК ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ДЛЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА М3	21.960	14.00 11.20	2.52 0.77	307	246	55 17	19.30 0.99	424 22

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
241	608-883 ССЦП10-105	СТОИМОСТЬ СЬОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ КОРМУШЕК ОБЬЕМОМ ДО 0,1М3	М3	0,360	85,90	-	31	-	-	-	-
242	С147-1	АРМАТУРА А-1	100 КГ	0,064	22,40	-	1	-	-	-	-
243	С147-8	АРМАТУРА А-3	100 КГ	0,127	24,50	-	3	-	-	-	-
244	С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100 КГ	0,164	31,60	-	5	-	-	-	-
245	608-884 ССЦ,10-106	СТОИМОСТЬ СЬОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ КОРМУШЕК ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,1М3	М3	21,600	77,70	-	1678	-	-	-	-
246	С147-1	АРМАТУРА А-1	100 КГ	2,304	22,40	-	52	-	-	-	-
247	С147-8	АРМАТУРА А-3	100 КГ	7,618	24,50	-	187	-	-	-	-
248	С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100 КГ	9,533	31,60	-	301	-	-	-	-
249	Е11-55 11-8-1	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ ПОД КОРМУШКИ	100 М2	1,516	70,00 9,88	0,95 0,28	106	15	1	18,80 0,36	29 1
250	Е6-125 6-13-1	=ЬЕТОННЫЕ СТЕНКИ В ТОРЦАХ КРАЙНИХ КОРМУШЕК ЬМ200	М3	0,780	83,00 12,00	1,14 0,34	65	9	1	21,90 0,44	17
251	Е6-13 6-1-13	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПОД СТОЙКИ ОГРАЖДЕНИЙ	М3	0,270	34,40 2,78	0,34 0,10	9	1	-	5,07 0,13	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					3259	314	66 19	-	553 26
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОЬЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 % ПО ПУНКТАМ 233-251					538	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	50
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	97	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %					304	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ РАЗНЫЕ РАБОТЫ					4101	314	66 19	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	629
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	430	-	-	-

10-150-4

КОМПЛЕКС 777 ОБЪЕКТ 01 СМЕТА 001 ЛИСТ 20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				76208	4129	2764 898	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	9420
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	6824	-	-	-
		В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				75888	4117	2744	-	9389
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(6800)			
		МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ				320	12	20	-	31
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(20)			

СОСТАВИЛ КАШУБА

ПРОВЕРИЛ ЗАВЬЯЛОВА

10250/4

С В О Д К А

ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ В ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ N 01-001 НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ДЛЯ ОТКОРМА МОЛОДНЯКА НА 250 ГОЛОВ ПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ

NN ПП	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ ПО РАЗДЕЛАМ СМЕТЫ.	ЕДИН. ИЗМ.	К-ВО ЕДИН. ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ							НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ			УД. ВЕС СТОИМОСТИ КОНСТРУКТИВНОГО ЭЛЕМЕНТА ИЛИ ВИДА РАБОТ % К ОБЩЕЙ СТОИМОСТИ РАБОТ ПО СМЕТЕ
				НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ % СТОИМОСТИ ПО ГР. 5,7,8	ВСЕГО ПО ГР.5,7,8	В ТОМ ЧИСЛЕ:		В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ,% СУММЫ ПО ГР.7	В ПЛАНОВЫХ НАКОПЛЕНИЯХ % СТОИМ. ПО ГР. 10,11	ВСЕГО ПО ДАННЫМ ГР.10,11,12	
				ПРЯМЫЕ	%	СУММА			ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ				СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ, РУБ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	М3	1307	1236.00	16.5	204.00	115.00	1555.00	-	-	-	-	-	2.04 ----- 1.19
2.	Ф У Н Д А М Е Н Т Ы	М3	192.22	5353	16.5	871.00	498.00	6722.00	-	-	-	-	-	8.82 ----- 72.89
	В ТОМ ЧИСЛЕ:													
	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ			167.00	8.6	15.00	15.00	197.00						
	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ			5186	16.5	856.00	483.00	6525.00						
3.	К А Р К А С	М3	33.32	5178.00	16.5	854.00	483.00	6515.00	-	-	-	-	-	8.55 ----- 195.53
4.	С Т Е Н Ы	М3	533.03	17368.00	16.5	2866.00	1619.00	21853.00	-	-	-	-	-	28.68 ----- 41.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.	ПОКРЫТИЕ	М2	1197.6	7891.00	16.5	1302.00	735.00	9928.0	-	-	-	-	-	13.03
														8.29
														0.77
5.	ПЕРЕГОРОДКИ	М2	59.12	475.00	16.5	70.00	44.00	589.00	-	-	-	-	-	9.96
	В ТОМ ЧИСЛЕ:													
	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ			372.00	16.5	61.00	35.00	468.00						
	МЕТАЛЛОКОСТРУКЦИИ			103.00	8.6	9.00	9.00	121.00						
														13.03
7.	КРОВЛЯ	М2	1575.1	9928.00	16.5	1638.00	925.00	12491.00						16.39
														7.93
8.	ПОЛЫ	М2	869.05	4870.00	16.5	804.00	454.00	6128.00	-	-	-	-	-	8.04
														7.08
														7.39
9.	ПРОЁМЫ	М2	169.30	4476.00	16.5	739.00	417.00	5632.00						33.27
														0.91
10	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ	М2	3133.1	553.00	16.5	91.00	52.00	696.00	-	-	-	-	-	0.22
														5.38
11	РАЗНЫЕ РАБОТЫ	М2	135.40	3259.00	16.5	538.00	304.00	4101.00	-	-	-	-	-	30.29
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ			-	60567.00	9975.00	5646.00	76208.00	-	-	-	-	-	100%

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА А.Н.ВОЛОДИНА

НАЧ.СМЕТНОГО ОТДЕЛА Н.В.МОСКАЛЬЧУК

СОСТАВИЛА Г.В.КАШУБА

ПРОВЕРИЛА РУК.ГРУППЫ А.Т.ЗАВЬЯЛОВА

RASA-SM V4.0
08-08-89

10250/4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ЗДАНИЕ ДЛЯ ОТКОРМА МОЛОДНЯКА КРС НА 250 ГОЛОВ ПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ
ЗДАНИЕ ДЛЯ ОТКОРМА МОЛОДНЯКА КРС НА 250 ГОЛОВ ПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-002

НА: ОТОПЛЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N: ОВС01-2-СОП1-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,518 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 172 ЧЕЛ.Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,114 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС 777 ОБЪЕКТ 01 СМЕТА 002 ЛИСТ 1

N П/П	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ. ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ				ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШ.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е18-132 5-5	УСТАНОВКА РЕГИСТРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ НИТКИ 100ММ М	3,150	4,34 0,11	0,03 0,01	14	-	-	0,20 0,01	1
2	Е18-184 11-1	УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 45ММ ШТ	1,000	20,60 2,39	0,25 0,08	21	2	-	3,97 0,10	4
3	Е18-179 10-1	КОЛЛЕКТОР ИЗ ТРУБ ЭЛ.СВ.Д-57*2.5ММ ДЛ.1,8М ШТ	2,000	27,16 5,55	0,22 0,07	54	11	-	9,17 0,09	18
		ЦЕНА:28,4-2,37+0,63*1,8								
4	Ц11-642-1	ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО ШТ	2,000	0,34 0,29	0,04	1	1	-	1,00	2
5	2418-09029 ДОП.1	СТОИМОСТЬ ОТБОРНОГО УСТРОЙСТВА ШТ	2,000	2,90	-	6	-	-	-	-
		ЦЕНА:2,64*1,098								
6	Ц12-698-12	РАСШИРИТЕЛЬ С БОБЫШКОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ ОТ 45 ДО 76ММ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 16МПА ДИАМЕТР КОРПУСА РАСШИРИТЕЛЯ 89ММ ШТ	2,000	5,36 2,81	0,70 0,09	11	6	1	4,00 0,12	8
7	Е18-197 11-6	УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 219ММ А1И010.000-01 ШТ	4,000	10,40 1,22	0,12 0,04	42	5	-	2,00 0,05	8

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е16-35 7-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	3,000	0,86 0,21	0,01	3	1	-	0,55	1
9	Е16-36 7-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	М	1,000	0,91 0,21	0,01	1	-	-	0,55	-
10	Е16-37 7-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	3,000	1,03 0,21	0,01	3	1	-	0,35	1
11	Е16-39 7-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ	М	1,000	1,29 0,21	0,01	1	-	-	0,35	-
12	Е16-231 8-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 18ММ ТОЛЩИНА СТЕН 2ММ	М	10,000	0,79 0,41	0,05 0,02	8	4	1	0,66 0,03	7
13	Е16-233 8-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 32ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ	М	71,000	1,01 0,41	0,05 0,02	72	29	4 1	0,66 0,03	47 2
14	Е16-234 8-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 38ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ	М	35,000	1,07 0,41	0,05 0,02	37	14	2 1	0,66 0,03	23 1
15	Е16-235 8-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 45ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ	М	8,000	1,18 0,41	0,05 0,02	9	3	-	0,66 0,03	5
16	Е16-219 22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100 М	1,320	3,94 3,73	-	5	5	-	5,16	7
17	С130-97	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16КГС/СМ2),ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	6,000	1,20	-	7	-	-	-	-
18	С130-98	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16КГС/СМ2),ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	ШТ	2,000	1,43	-	3	-	-	-	-
19	Е16-134 12-1	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ Д-25ММ	ШТ	6,000	1,68 0,97	0,13 0,04	10	6	1	1,51 0,05	9
20	Е16-135 12-1	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ Д-40ММ	ШТ	2,000	1,60 0,97	0,13 0,04	3	2	-	1,51 0,05	3
21	С130-2763	СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ 15КЧ19П2 Д-25ММ	ШТ	6,000	2,86	-	17	-	-	-	-
22	С130-2765	СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ 15КЧ19П2 Д-40ММ	ШТ	2,000	5,42	-	11	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	С130-1790	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1.6МПА (16 КСГ/СМ2),ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ	12.000	0.73	-	9	-	-	-	-
24	С130-1792	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1.6МПА (16 КСГ/СМ2),ДИАМЕТРОМ В ММ: 40 ШТ	4.000	0.95	-	4	-	-	-	-
25	Е16-135 12-1	ВЕНТИЛИ ФЛАНЦЕВЫЕ Д-40ММ ШТ	2.000	1.60 0.97	0.13 0.04	3	2	-	1.51 0.05	3
26	С130-2049	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15С22НЖ ДАВЛЕНИЕМ 40КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 40ММ ШТ	2.000	16.50	-	33	-	-	-	-
27	С130-1792	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1.6МПА (16 КСГ/СМ2),ДИАМЕТРОМ В ММ: 40 ШТ	4.000	0.95	-	4	-	-	-	-
28	С130-2305	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ/КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ,ХОМУТЫ/ КГ	9.010	0.59	-	5	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				397	92	9 2	-	147 3
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ				2	2	-	-	3
		ПО ПУНКТАМ 1-28								
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ВНУТР. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 13.3 %				53	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 1-28								
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	10	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				36	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ				488	94	9 2	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	158
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	106	-	-	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
29	Е26-7 2-7 С114 -148	ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ НАСУХО ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЛИ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ М3	0.370	40.71 11.00	0.24 0.07	15	4	-	18.80 0.09	7
		ЦЕНА:16.8+24.4*0.98								
30	Е26-17	ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ХОЛСТОМ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫМ М3	0.019	78.90 62.80	0.15 0.05	2	1	-	120.00 0.06	2
31	С114-206	ХОЛСТ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫЙ ТУ21-23-44-79 ВВ-Г 1000 М2	0.022	79.30	-	2	-	-	-	-
32	Е15-614	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК, САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 100 М2	0.077	60.50 38.40	0.03	5	3	-	68.00	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				24	8	-	-	14
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 % ПО ПУНКТАМ 29-32				4	-	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %				2	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				30	8	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	9	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				518	109	92	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	172
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	114	-	-	-
		В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				30	8	-	-	14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(9)			
		САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ				488	92	9	-	158
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(105)			

СОСТАВИЛ Степанова

RABA-SM V4.0
08-08-89

10250/4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ЗДАНИЕ ДЛЯ ОТКОРМА МОЛОДНЯКА КРС НА 250 ГОЛОВ ПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ
ЗДАНИЕ ДЛЯ ОТКОРМА МОЛОДНЯКА КРС НА 250 ГОЛОВ ПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-003

НА: ВЕНТИЛЯЦИЮ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N: ОВС02-СОП4-5

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,052 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 232 ЧЕЛ.Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,164 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС 777 ОБЪЕКТ 01 СМЕТА 003 ЛИСТ 1

N П/П	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ / ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
1	Е20-706 20-2 1501-0139415	АГРЕГАТ ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ ВЦ4-75 N4 С ЭЛ.ДВ. 4АА63В6 ШТ	1,000	73,60 3,40	0,30 0,09	74	3	-	5,88 0,12		6
		ЦЕНА:<83,5-(34-25)*1,1>									
2	Е20-1003 47-2	УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО 39 10 ШТ	0,500	12,80 2,51	0,02 0,01	6	1	-	4,02 0,01		2
3	Е20-665 17-2	УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВВ 4 ШТ	1,000	4,40 0,59	0,01	4	1	-	1,05		1
4	Е20-677 17-2	УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВНА 4 ШТ	1,000	3,44 0,59	0,01	3	1	-	1,05		1
5	Е20-696 18-1	УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНОВ ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 57А002,000-03 100 КГ	0,213	35,90 6,10	0,46 0,14	8	1	-	9,83 0,18		2
6	Е20-699 18-2	УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛИРУЮЩИХ ОСНОВАНИЙ ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ МАССОЙ,КГ ДО 100 100 КГ	0,048	36,10 3,50	0,25 0,08	2	-	-	5,73 0,10		-
7	Е20-4 1-1	ВОЗДУХОВОДЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ Д-250ММ М2	4,710	5,21 0,88	0,04 0,01	25	4	-	1,54 0,01		7
8	Е20-4 1-1	ТО ЖЕ Д-315ММ М2	1,480	5,21 0,88	0,04 0,01	8	1	-	1,54 0,01		2
9	Е20-95 3-2	БАШНЯ ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ М2 ЦЕНА=1,1+8,25*1,05	29,200	9,76 0,93	0,07 0,02	285	27	2 1	1,64 0,03		48 1

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
10	2106-7147	БАШНЯ ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ КПС108.21.09.000 ЦЕНА=140*1.1	ШТ	6.000	154.00	-	924	-	-	-	-
11	Е20-755	УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВОЗДУШНО-ОТОПИТЕЛЬНЫХ МАССОЙ,Т,ДО 0,25	ШТ	3.000	9.14 4.69	0.75 0.22	27	14	2 1	0.14 0.28	24 1
12	С130-2496	СТОИМОСТЬ АГРЕГАТА ВОЗДУШНО-ОТОПИТЕЛЬНОГО А02-4-01-УЗ	ШТ	3.000	135.00	-	405	-	-	-	-
13	Е20-393 6-2	ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЭЖЕКЦИОННЫЙ ВЭР Р4-80-105-40	ШТ	6.000	2.40 1.87	0.13 0.04	14	11	1	2.99 0.05	18
14	С130-1062	СТОИМОСТЬ ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ	КГ	57.000	0.29	-	17	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					1802	64	5 2	- 1	111 2
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ					3	3	-	-	6
		ПО ПУНКТАМ 1-14 НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ВНУТР. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 13.3 %					183	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 1-10,13-14 НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 80.0 %					11	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 11 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	35	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %					160	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ					2159	67	5 2	1	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	137
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	104	-	-	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
15	Е15-612 164-2	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ВОЗДУХОВОДОВ ЗА ВТОРОЙ РАЗ	100 М2	0.062	32.00 6.00	0.79 0.24	2	-	-	11.70 0.31	1
16	Е15-611 164-1	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ВОЗДУХОВОДОВ ЗА ВТОРОЙ РАЗ	100 М2	-0.062	25.70 5.10	0.52 0.16	-2	-	-	9.30 0.21	-1
17	Е14-19 10-7	УСТРОЙСТВО ВЫТЯЖНЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ С ИНДИВИДУАЛЬНЫМ РУЧНЫМ ОТКРЫТИЕМ КЛАПАНА В ЗДАНИЯХ С СОВМЕЩЕННЫМ ПОКРЫТИЕМ И ВНУТРЕННИМ СЕЧЕНИЕМ ШАХТ 600Х600ММ	10 М2	3.600	109.00 13.10	1.05 0.32	392	47	4 1	24.60 0.41	89 1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					392	47	4 1	-	89 1
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 %					65	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 15-17 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	12	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %					37	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					494	47	4 1	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	96
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	60	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				2652	111	9 3	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	232
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	164	-	-	-
		В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				493	47	4	-	96
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(60)			
		САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ				2159	64	5	-	136
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(104)			

СОСТАВИЛ С СТЕПАНОВА

RASA-SM V4.0
08-08-89

10250/4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ЗДАНИЕ ДЛЯ ОТКОРМА МОЛОДНЯКА КРС НА 250 ГОЛОВ ПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ
ЗДАНИЕ ДЛЯ ОТКОРМА МОЛОДНЯКА КРС НА 250 ГОЛОВ ПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-004

НА: ХОЛОДНЫЙ ВОДОПРОВОД

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N: ВК.С01 С011

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0.483 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 111 ЧЕЛ.Ч.

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.066 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС 777 ОБЪЕКТ 01 СМЕТА 004 ЛИСТ 1

N П/П	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ. ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ				ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШ.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-2 1-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ, ДИАМЕТРОМ,65 ММ М	5,000	3,29 0,27	0,05 0,02	16	1	-	0,40 0,03	2
2	Е16-21 3-2	УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ,ДИАМЕТРОМ 65ММ Т	0,010	468,00 26,60	2,60 0,78	5	-	-	46,00 1,01	-
3	Е16-40 7-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М	5,000	1,61 0,27	0,03 0,01	8	1	-	0,43 0,01	2
4	Е16-38 7-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ М	2,000	1,14 0,21	0,01	2	-	-	0,35	1
5	Е16-37 7-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М	95,000	1,03 0,21	0,01	98	20	1	0,35	33
6	Е16-35 7-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	1,000	0,86 0,21	0,01	1	-	-	0,35	-
7	Е16-219 22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100 М	1,030	3,94 3,73	-	4	4	-	5,16	5
8	С130-114	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА(16 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 50 ШТ	2,000	3,36	-	7	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	С130-111	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА(16 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ	3,000	1,59	-	5	-	-	-	-
10	С130-109	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА(16 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	2,000	1,14	-	2	-	-	-	-
11	Е16-185 16-2	УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 25ММ ШТ	5,000	2,07 0,19	0,01	10	1	-	0,31	2
12	С130-1484	РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА (10 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ 25 М	30,000	2,23	-	67	-	-	-	-
13	С130-1484	РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА (10 КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ 25 М	35,000	2,23	-	78	-	-	-	-
14	Е9-232 38-4	ПОДВЕСКИ И ХОМУТЫ Т	0,006	70,10 50,10	5,90 3,74	-	-	-	84,20 4,82	1
15	С159-3877	ГОСТ16127-78 ПОДВЕСКИ С ОДНОЙ ТЯГОЙ, РЕГУЛИРУЕМОЙ ТАЛРЕПОМ,ШИФРА:ПТ-52 ШТ	5,000	4,83	-	24	-	-	-	-
16	С130-519	ГОЛОВКИ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ НАПОРНЫЕ,ДАВЛЕНИЕМ 1,2 МПА (12 КГС/СМ2)РУКАВНЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: ГР-50 ШТ	1,000	0,66	-	1	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				328	27	1	-	46
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ВНУТР. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 13,3 % ПО ПУНКТАМ 1-16				44	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	8	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %				30	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ				402	27	1	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	50
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	35	-	-	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
17	Е1-960 80-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100 М3	0,190	74,50 74,50	-	14	14	-	154,00	29
18	Е1-968 81-2	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ИМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100 М3	0,190	46,00 46,00	-	9	9	-	99,30	19
19	Е15-614 164-8	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ДИАМ. МЕНЕЕ 50ММ ЗА 2 РАЗА 100 М2	0,170	60,50 38,40	0,03	10	7	-	68,00	12
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				53	50	-	-	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 %				5	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 17-19								
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	1	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %				3	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				41	30	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	61
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	31	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				445	57	1	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	111
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	66	-	-	-
		В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				42	30	-	-	61
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(31)			
		САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ				401	27	1	-	50
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(35)			

СОСТАВИЛ ОЛЕЙНИК

ПРОВЕРИЛ СТЕПАНОВА

RASA-8M V4.0
08-08-89

10250/4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ЗДАНИЕ ДЛЯ ОТКОРМА МОЛОДНЯКА КРС НА 250 ГОЛОВ ПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ
ЗДАНИЕ ДЛЯ ОТКОРМА МОЛОДНЯКА КРС НА 250 ГОЛОВ ПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 01-005

НА: ГОРЯЧИЙ ВОДОПРОВОД

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N: ВК,СО1-2 СОП1-2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0.104 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 10 ЧЕЛ.Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.008 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС 777 ОБЪЕКТ 01 СМЕТА 005 ЛИСТ 1

N П/П	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ. ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШ. НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШ. ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-43 7-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25ММ М	10.000	1.36 0.23	0.01	14	2	-	0.37	4
2	Е16-42 7-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20ММ М	3.000	1.55 0.23	0.01	4	1	-	0.37	1
3	Е16-41 7-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ М	3.000	1.20 0.23	0.01	4	1	-	0.37	1
4	Е16-219 22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100 М	0.160	3.94 3.73	-	1	1	-	5.16	1
5	С130-2028	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Б16К ДАВЛЕНИЕМ 16КГС/СМ2/ДИАМЕТРОМ 25ММ ШТ	1.000	1.73	-	2	-	-	-	-
6	С130-2026	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Б16К ДАВЛЕНИЕМ 16КГС/СМ2/ДИАМЕТРОМ 15ММ ШТ	2.000	1.03	-	2	-	-	-	-
7	2307-10021	КРАН ПРОБНО-СПУСКНОЙ 10Б8БК ДИАМ.15ММ ШТ	1.000	1.59	-	2	-	-	-	-
		ЦЕНА:1.45*1.098								
8	Е17-53 3-3	УСТАНОВКА ТЕРМОСМЕСИТЕЛЕЙ ТСВБ-50 ШТ	2.000	0.59 0.51	0.01	1	1	-	0.82	2
9	С130-1528	ТЕРМОСМЕСИТЕЛИ ВОДЫ ТСВБ КОМПЛЕКТ	2.000	26.70	-	53	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
10	Ц16-185 16-2	УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ, ДИАМЕТРОМ 25ММ	ШТ	1.000	2,07 0,19	0,01	2	-	-	0,51	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						89	6	-	-	9
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ВНУТР, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 13,3 % ПО ПУНКТАМ 1-10						11	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	-	-	-	1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	2	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %						8	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ						108	8	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ						-	-	-	-	10
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						-	8	-	-	-
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:						108	8	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ						-	-	-	-	10
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						-	8	-	-	-

СОСТАВИЛ [signature] ОЛЕЙНИК

ПРОВЕРИЛ [signature] СТЕПАНОВА

RASA-SM V4.0
08-08-89

10250/4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ЗДАНИЕ ДЛЯ ОТКОРМА МОЛОДНЯКА КРС НА 250 ГОЛОВ ПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ
ЗДАНИЕ ДЛЯ ОТКОРМА МОЛОДНЯКА КРС НА 250 ГОЛОВ ПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-006

НА: ТРУБОПРОВОД СМЕШАННОЙ ВОДЫ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N: ВК,СО-2 СОП-2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,076 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 336 ЧЕЛ.Ч.

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,246 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС 777 ОБЪЕКТ 01 СМЕТА 006 ЛИСТ 1

N П/П	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШ. ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-38 7-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ М	5,000	1,14 0,21	0,01	6	1	-	0,35	2
2	Е16-37 7-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М	165,000	1,03 0,21	0,01	170	35	2	0,35	58
3	Е16-36 7-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М	100,000	0,91 0,21	0,01	91	21	1	0,35	35
4	Е16-35 7-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	110,000	0,86 0,21	0,01	95	23	1	0,35	39
5	Е16-219 22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100 М	3,800	3,94 3,73	-	15	14	-	5,16	20
6	Е9-232 38-4	ПОДВЕСКИ И ХОМУТЫ Т	0,010	70,10 50,10	5,90 3,74	1	1	-	84,20 4,82	1
7	С159-3877	ГОСТ16127-78 ПОДВЕСКИ С ОДНОЙ ТЯГОЙ, РЕГУЛИРУЕМОЙ ТАЛРЕПОМ,ШИФРА:ПТ-32 ШТ	8,000	4,83	-	39	-	-	-	-
8	С130-2028	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Б16К ДАВЛЕНИЕМ 16КГС/СМ2/ДИАМЕТРОМ 25ММ ШТ	4,000	1,73	-	7	-	-	-	-
9	С130-2027	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Б16К ДАВЛЕНИЕМ 16КГС/СМ2/ДИАМЕТРОМ 20ММ ШТ	2,000	1,24	-	2	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
10	Ц35-4-3	АВТОПОИЛКА ОДНОЧАШЕЧНАЯ ДЛЯ КРУПНОГО		126,000	0,84	0,02	106	101	3	1,00	126
		РОГАТОГО СКОТА ТИП ПА-1	ШТ		0,80	0,01			1	0,01	1
11	2106-2025	ПОИЛКА АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПА-1А	ШТ	126,000	2,26	-	285	-	-	-	-
		ЦЕНА:2*1,128									
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						817	196	7	-	281
									3		1
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ВНУТР. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 13,3 %						57	-	-	-	-
	ПО ПУНКТАМ 1-9										
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 80,0 %						81	-	-	-	-
	ПО ПУНКТАМ 10-11										
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	-	-	-	13
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	25	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %						70	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ						1031	196	7	-	-
									1		
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ						-	-	-	-	209
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						-	222	-	-	-
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
12	Е15-614	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ ДИАМ. ДО 50ММ ВА		0,601	60,50	0,03	36	23	-	68,00	41
	164-8	ДВА РАЗА	100 М2		36,40						
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						36	23	-	-	41
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 %						6	-	-	-	-
	ПО ПУНКТАМ 12										
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	-	-	-	1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	1	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %						3	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ						45	23	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ						-	-	-	-	42
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						-	24	-	-	-

КОМПЛЕКС 777 ОБЪЕКТ 01 СМЕТА 006 ЛИСТ 3 10250/4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				1076	219	7 1	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	336
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	246	-	-	-
		В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				45	23	-	-	42
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(24)			
		САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ				521	95	4	-	160
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(105)			
		МОНТАЖНЫХ РАБОТ				510	101	3	-	134
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(117)			

СОСТАВИЛ [signature] ОЛЕЙНИК

ПРОВЕРИЛ [signature] СТЕПАНОВА

10250/4

RASA-SM V4.0
08-08-89

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ЗДАНИЕ ДЛЯ ОТКОРМА МОЛОДНЯКА КРС НА 250 ГОЛОВ ПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ
ЗДАНИЕ ДЛЯ ОТКОРМА МОЛОДНЯКА КРС НА 250 ГОЛОВ ПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-007

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ: ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ (СПЕЦИФИКАЦИИ М): ТХСО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 5,085 ТЫС.РУБ.
В Т.Ч. ОБОРУДОВАНИЯ 2,356 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 2,729 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 724 ЧЕЛ./Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,487 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС 777 ОБЪЕКТ 01 СМЕТА 007 ЛИСТ 1

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ		КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. ОБСЛУЖИВ. МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ (Т) БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ (Т) НЕТТО
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ												
1	2106-5026	КОНВЕЙЕР СКРЕБКОВЫЙ НАВОЗОУБОРОЧНЫЙ КСН-0-100	ШТ	2,000	927,00	1854	-	-	-	-	-	-		
2	2712-1301 КАТАЛ. УЗЛОВ П1	ВЫЧИТАЕТСЯ ИЗ ОБОРУДОВАНИЯ СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ	ШТ	-2,000	364,40	-729	-	-	-	-	-	-		
3	2712-1301 К1= 1,050	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ ВКЛЮЧАЕМАЯ В ОБЪЕМ МОНТАЖА	ШТ	2,000	- 382,68	-	769	-	-	-	-	-		
4	Ц35-3-3	МОНТАЖ КОНВЕЙЕРА	КОМПЛЕКТ	2,000	- 127,00	-	254	202	33 17	178,00 10,86	356 22	0		
5	1703-5307	ВЕСЫ ДЛЯ ВЗВЕШИВАНИЯ СКОТА 5024 РП-1Ш13С	ШТ	1,000	1100,00	1100	-	-	-	-	-	-		
6	2106-5057	ТЕЛЕЖКА ТУ-300	ШТ	1,000	35,00	35	-	-	-	-	-	-		
7	С121-2109	М/К МЕХАНИЗМА ОТВЯЗИ И СТОЙЛА	Т	1,300	- 455,00	-	592	-	-	-	-	-		
8	Е14-26	МОНТАЖ	Т	1,300	- 88,30	-	115	62	29 3	88,20 2,97	104 4	-		
9	1915-5254	ЦЕПЬ КРУГЛОЗВЕННАЯ 2-6-27 ЦЕНА=387*1,05	Т	0,625	- 406,35	-	254	-	-	-	-	-		
10	Е9-232	МОНТАЖ ЦЕПИ	Т	0,625	- 70,10	-	44	31	4 2	84,20 4,82	53 3	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Е13-305	ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЦИНКОВОЙ ПРОВОЛОКОЙ ДИАМЕТРОМ ДО 1,5ММ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ НА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЙ ПЛОЩАДКЕ ТРУБОПРОВОДОВ(ПОВОРОТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ)ДИАМЕТРОМ ДО: 50ММ М2	10,000	- 7,93	-	258	79	74 43	3,40 1,83	102 55	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			2269	2262	374	140 65	-	- 615	-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 3,0 % ПО ПУНКТАМ 1-2,5-6			68	-	-	-	-	-	-
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2 % ПО ПУНКТАМ 1-2,5-6			28	-	-	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 % ПО ПУНКТАМ 11			-	39	-	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 8,6 % ПО ПУНКТАМ 7-8,10			-	65	-	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 80,0 % ПО ПУНКТАМ 4			-	162	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ			-	-	-	-	-	24	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ			-	48	-	-	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %			-	202	-	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ			2356	2730	374	140 65	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	723	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	487	-	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			5085	-	374	-	140 65	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	724	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	-	487	-	-	-	-
		В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			-	299	79	74	-	161	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(129)				
		МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ			-	881	93	33	-	170	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(110)				
		МОНТАЖНЫХ РАБОТ			-	1549	202	33	-	393	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(248)				
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ			-	2356	-	-	-	-	-

СОСТАВИЛ Люстерник

RABA-SM V4.0
08-08-89

10250/4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ЗДАНИЕ ДЛЯ ОТКОРМА МОЛОДНЯКА КРС НА 250 ГОЛОВ ПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ
ЗДАНИЕ ДЛЯ ОТКОРМА МОЛОДНЯКА КРС НА 250 ГОЛОВ ПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-008

НА: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N: ЭС0

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,760 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 240 ЧЕЛ.Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,155 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС 777 ОБЪЕКТ 01 СМЕТА 008 ЛИСТ 1

N П/П	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ. ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШ. НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШ. ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОНТАЖ								
1	ДОП К СКЦЭ-84П2-1932	ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР11-1004-54У1 ШТ	1,000	7,24 3,02	0,79 0,23	7	3	1	4,03 0,30	5
2	Ц8-610-2	ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 12КГ 100 ШТ	0,010	179,00 94,50	3,20 1,16	2	1	-	159,00 1,50	2
3	Ц8-600-1	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ БЛОКАМИ НА ТРОСЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 100 ШТ	0,590	319,00 83,00	69,00 21,50	124	32	27 8	145,00 27,74	57 11
4	Ц8-593-2	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И ПЫЛЬНОСТЬЮ ХИМИЧЕСКИ АКТИВНОЙ И ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДОЙ 100 ШТ	0,080	116,00 46,00	58,00 18,20	9	4	5 1	81,00 25,48	6 2
5	Ц8-594-1	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА КРОНШТЕЙНАХ ВНУТРЕННЕГО ИЛИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 100 ШТ	0,040	278,00 57,60	58,40 18,20	11	2	2 1	103,00 23,48	6 1
6	Ц8-591-6	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 100 ШТ	0,010	25,10 17,10	0,04 0,02	-	-	-	31,00 0,03	-
7	Ц8-591-1	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 100 ШТ	0,020	23,80 15,00	0,04 0,02	-	-	-	28,00 0,03	1
8	Ц8-591-3	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ 100 ШТ	0,100	49,80 38,40	1,10 0,06	5	4	-	68,00 0,08	7

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
9	Ц8-396-7	КАБЕЛИ СЕЧЕНИЕМ ДО 10ММ2 В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ ДО ТРЕХ КАБЕЛЕЙ НА ОДНОМ ТРОСЕ	100 М	2,100	86,10 12,60	21,30 6,81	81	26	45 14	22,00 8,78	46 18
10	Ц8-400-1	КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	100 М	1,340	60,80 25,40	22,80 8,40	81	31	31 11	41,00 10,84	55 15
11	Ц8-170-2	ЗАДЕЛКА ЗАЗОРОВ В ТРУБАХ И ОТВЕРСТИЯХ ДЛЯ ПРОХОДА КАБЕЛЯ В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ	ШТ	7,000	0,19 0,14	-	1	1	-	0,30	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					421	104	111 35	-	185 47
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 87,0 % ПО ПУНКТАМ 1-11					90	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	16	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %					41	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ					552	104	111 35	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	240
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	155	-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ									
12	ДОП К СКЦЭ-84П2-1932 К1= 1,076	ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР11-3004-54У1	ШТ	1,000	143,65	-	144	-	-	-	-
		ЦЕНА:130+70*0,05									
13	15-04-02П59 6 К1= 1,076	ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ЯТП-0,25	ШТ	1,000	20,77	-	21	-	-	-	-
14	15-07ДОП,13 К1= 1,082	СВЕТИЛЬНИК ЛСП18-2*40	Ш	39,000	18,39	-	717	-	-	-	-
15	С153-19	СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ/ОСТ16-0,535.046-79/ТИПА С ЗАЩИТНОЙ СЕТКОЙ И СТЕКЛОМ НСП09-200/Р50-03-02	ШТ	2,000	3,26	-	7	-	-	-	-
16	С153-33	ТО ЖЕ НСП02-100	ШТ	10,000	3,62	-	36	-	-	-	-
17	С153-231	ЛАМПЫ ЛБ40,ЛД40,ЛДЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40	10 ШТ	7,800	7,20	-	56	-	-	-	-
18	С153-251	СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП (ГОС8799-75)ТИПА80С-220	10 ШТ	7,800	1,42	-	11	-	-	-	-
19	МТ-092	ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ МОЩН 150ВТ	ШТ	2,000	0,40	-	1	-	-	-	-
20	МТ-092	ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ МОЩН 60ВТ	ШТ	10,000	0,17	-	2	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
21	С151-1196	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ДВУЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2: 2Х2,5	1000 М	0,200	179,00	-	36	-	-	-	-
22	С151-1252	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2: 3Х2,5	1000 М	0,070	224,00	-	16	-	-	-	-
23	С151-1252 К1= 1,200	ТО ЖЕ СЕЧ.4+2,5ММ2	1000 М	0,080	266,00	-	21	-	-	-	-
24	2405-1395 К1= 1,082	КОРОБКА ТРОСОВАЯ ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КТО-1У3	ШТ	39,000	0,65	-	25	-	-	-	-
25	64-01-02 П1 50 К1= 1,080	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	ШТ	2,000	0,73	-	1	-	-	-	-
26	С154-28	ТОЖЕ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	ШТ	10,000	1,85	-	19	-	-	-	-
27	64-01-02 П1 42 К1= 1,082	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	ШТ	1,000	0,49	-	-	-	-	-	-
28	2405-1365 К1= 1,082	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ КОР-74-У3	ШТ	26,000	0,44	-	11	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						1124	-	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %						90	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МАТЕРИАЛЫ						1214	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ						-	-	-	-	-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						-	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:						1766	104	111,35	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ						-	-	-	-	240
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						-	155	-	-	-

СОСТАВИЛА Лиз ЛИЧАДЕЕВА

ПРОВЕРИЛА Вознес ВОЗНЕСЕНСКАЯ

RASA-SM V4.0
08-08-89

10250/4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ЗДАНИЕ ДЛЯ ОТКОРМА МОЛОДНЯКА КРС НА 250 ГОЛОВ ПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ
ЗДАНИЕ ДЛЯ ОТКОРМА МОЛОДНЯКА КРС НА 250 ГОЛОВ ПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-009

НА: СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N: ЭС0

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,403 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 559 ЧЕЛ.Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,357 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС 777 ОБЪЕКТ 01 СМЕТА 009 ЛИСТ 1

N п/п	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ / ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШ. ВСЕГО
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		МОНТАЖ									
1	СКЦ) 84 П2-548	ШИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР11-7305Ф4	ШТ	1,000	30,80 12,20	1,16 0,44	31	12	1	19,52 0,57	20 1
2	Ц8-571-3	МОНТАЖ ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ ПОСТАВЛЯЕМОГО КОМПЛЕКТНО С ВЕНТИЛЯЦИОННЫМИ БАШНЯМИ	М	0,800	10,60 4,95	1,52 0,59	8	4	1	8,00 0,76	6 1
		ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТУРЫ									
		ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫМИ БАШНЯМИ									
3	Ц8-574-23	АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫКЛЮЧЕНИЯ АЕ 2036	ШТ	10,000	1,14 0,78	-	11	8	-	1,00	10
4	Ц8-574-18	ТОЖЕ АЕ 1031	ШТ	1,000	0,23 0,11	-	-	-	-	0,20	-
5	Ц8-574-50	УНИВЕРСАЛЬНОГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ПКУ3	ЦЕПЬ	78,000	0,43 0,18	-	34	14	-	0,30	23
6	Ц8-574-47	ТУМБЛЕРА ТВ1-1	ШТ	1,000	0,45 0,29	-	-	-	-	0,50	1
7	Ц8-574-56	ЛАМПЫ СИГНАЛЬНОЙ	ШТ	38,000	0,55 0,33	-	21	13	-	0,50	19
8	Ц8-574-56	ПАТРОНА	ШТ	1,000	0,55 0,33	-	1	-	-	0,50	1
9	Ц8-574-44	МАГНИТНОГО ПУСКАТЕЛЯ ПМЕ 041	ШТ	9,000	1,15 0,55	-	10	5	-	0,90	8

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
10	Ц8-574-55	РЕЛЕ ТЕПЛОВОГО ТРН10	ШТ	9,000	1,19 0,73	-	11	7	-	8,00	9
11	Ц8-574-56	РОЗЕТКИ ШТЕПСЕЛЬНОЯ	ШТ	1,000	0,55 0,33	-	1	-	-	0,50	1
12	Ц8-574-47	КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КНЕ 4211	ШТ	1,000	0,45 0,29	-	-	-	-	0,50	1
13	Ц8-572-4	МОНТАЖ ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ ПОСТАВЛЯЕМОГО КОМПЛЕКТНО С НАВОЗОУБОРОЧНЫМ ТРАНСПОРТЕРОМ ШУ-1 ШУ-2	ШТ	2,000	4,74 1,58	0,79 0,28	9	3	2 1	3,00 0,36	6 1
		ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТУРЫ									
14	Ц8-574-44	МАГНИТНОГО ПУСКАТЕЛЯ ПМЕ 122	ШТ	4,000	1,15 0,55	-	5	2	-	0,90	4
15	Ц8-574-47	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ; КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1	ШТ	4,000	0,45 0,29	-	2	1	-	0,50	2
16	Ц8-531-4	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	ШТ	5,000	3,40 1,49	0,08 0,01	17	7	-	2,00 0,01	10
17	Ц8-83-1	МОНТАЖ РЕЛЕ	ШТ	5,000	0,44 0,40	0,01	2	2	-	1,00	5
18	Ц8-146-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	100 М	2,760	40,00 18,20	12,70 4,04	132	50	35 11	31,00 5,21	86 14
19	Ц8-150-1	ОДИН КАБЕЛЬ ВНУТРИ ЗДАНИЙ НА ТРОСЕ МАССА 1М ДО 1КГ	100 М	3,680	99,90 7,90	12,70 4,02	368	29	47 15	14,00 5,19	52 19
20	Ц8-153-21	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	ШТ	28,000	1,33 0,46	-	37	13	-	1,00	28
21	Ц8-156-8	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ММ2 ДО 4,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	ШТ	14,000	0,68 0,20	-	10	3	-	1,00	14
22	Ц8-817-1	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100 М	0,250	34,80 14,40	12,20 3,85	9	4	3 1	20,00 4,97	7 1
23	Ц8-409-1	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100 М	0,200	4,88 2,56	2,33 0,71	1	-	-	4,00 0,92	1
24	Ц8-409-3	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:16ММ2	100 М	0,050	9,29 4,10	4,84 1,46	-	-	-	7,00 1,88	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
25	Ц8-409-11	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО: 2,5ММ2	100 М	0,620	1,21 1,14	-	1	1	-	2,00	1
26	Ц8-409-13	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО: 16ММ2	100 М	0,150	2,53 2,38	-	-	-	-	4,00	1
27	Ц8-170-2	ЗАДЕЛКА ЗАЗОРОВ В ТРУБАХ И ОТВЕРСТИЯХ ДЛЯ ПРОХОДА КАБЕЛЯ В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ	ШТ	4,000	0,19 0,14	-	1	1	-	0,30	1
28	Ц8-481-19	ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО: 0,1Т	ШТ	16,000	1,38 0,94	0,04	22	15	1	1,00	16
29	Ц8-472-4	УСТ-ВО ВЫРАВНИВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОТЕНЦИАЛОВ	100 М	4,000	33,70 22,60	2,10 0,30	135	90	8 1	41,00 0,39	164 2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					879	284	98 29	-	497 39
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 87,0 % ПО ПУНКТАМ 1-29					247	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	44	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %					90	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ					1216	284	98 29	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	559
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	357	-	-	-
		ОБОРУДОВАНИЕ									
30	Н-РА ЛУЦКОГ О З-ДА	ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ПОСТАВЛЯЕМЫЙ КОМПЛЕКТНО С ВЕНТИЛЯЦИОННЫМИ БАШНЯМИ ШАП5702-03А2А	ШТ	1,000	741,00	-	741	-	-	-	-
31	СКЦЭ 84 П2-548	ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТКЛЬНЫЙ ШР 11-7350Ф4	ШТ	1,000	114,82	-	115	-	-	-	-
		ЦЕНА:114+16,3*0,05									
32	15-04 ДОП8	МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ 122000	ШТ	5,000	11,60	-	58	-	-	-	-
33	15-04 ДОП12	РЕЛЕ ЭЛЕКТРОТЕПЛОВОЕ РТЛ 100604	ШТ	5,000	3,10	-	16	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					930	-	-	-	-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 3,0 % ПО ПУНКТАМ 30-33					28	-	-	-	-
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2 % ПО ПУНКТАМ 30-33					12	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	КОМПЛЕКТОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ 1,0 % ПО ПУНКТАМ 30-33					9	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ОБОРУДОВАНИЕ					979	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	-	-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ								
34	15-09 Т63-038 К1= 1,351	КАБЕЛЬ АПВГ СЕЧ 3*4+1*2,5ММ2 КМ	0,274	245,88	-	67	-	-	-	-
35	ТОЖЕ К1= 1,351	ТОЖЕ СЕЧ 3*6+1*4ММ2 КМ	0,007	297,22	-	2	-	-	-	-
36	С151-2282	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х2,5 1000 М	0,375	277,00	-	104	-	-	-	-
37	С152-166	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2: 2,5 1000 М	0,084	22,00	-	2	-	-	-	-
38	С152-170	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2: 16 1000 М	0,020	94,70	-	2	-	-	-	-
39	2405-1395 К1= 1,002	КОРОБКА ТРОСОВАЯ ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КТО-1У3 ШТ	7,000	0,65	-	5	-	-	-	-
40	05-03 П8-0124 К1= 1,076	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ Д-20ММ М	20,000	0,33	-	7	-	-	-	-
41	ТОЖЕ П8-0125 К1= 1,076	ТОЖЕ Д-25ММ М	5,000	0,53	-	3	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					192	-	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %					15	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МАТЕРИАЛЫ					207	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				2403	284	98 29	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	559
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	357	-	-	-
		МОНТАЖНЫХ РАБОТ				1424	284	98	-	559
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(357)			
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ				979	-	-	-	-

СОСТАВИЛ Лич ЛИЧАДЕЕВА

ПРОВЕРИЛ Возн ВОЗНЕСЕНСКАЯ

RASA-8M V4.0
08-08-89

10250/4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ЗДАНИЕ ДЛЯ ОТКОРМА МОЛОДНЯКА КРС НА 250 ГОЛОВ ПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ
ЗДАНИЕ ДЛЯ ОТКОРМА МОЛОДНЯКА КРС НА 250 ГОЛОВ ПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-010

НА: КИП И АВТОМАТИКА

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N: АОВ СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1980 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0.645 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 264 ЧЕЛ.Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.161 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС 777 ОБЪЕКТ 01 СМЕТА 010 ЛИСТ 1

N П/П	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ / ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШ. ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОНТАЖ								
1	Ц11-1-1	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ / ШТ	2,000	0.21 0.21	-	-	-	-	0.50	1
2	Ц11-1-1	МОНТАЖ ТЕРМОМЕТРА ЖИДКОСТНОГО ТБ 2М / ШТ	1,000	0.21 0.21	-	-	-	-	0.50	1
3	Ц11-4-2	ДАТЧИК-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ТРЕХПОЗИЦИОННЫЙ / ШТ	4,000	0.51 0.50	-	2	2	-	1.00	4
4	Ц11-93-1	МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ / ШТ	2,000	0.80 0.77	-	2	2	-	1.00	2
5	Ц8-531-4	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А / ШТ	1,000	3.40 1.49	0.08 0.01	3	1	-	2.00 0.01	2
6	Ц8-525-2	АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ- ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 63А / ШТ	1.000	2.88 1.04	0.06 0.01	3	1	-	2.00 0.01	2
7	Ц8-522-2	ПАКЕТНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПКП 10-43 / ШТ	4,000	3.37 1.49	0.09 0.02	13	6	-	2.00 0.03	8
8	Ц12-809-1	КРАН КОНТРОЛЬНЫЙ ТРЕХХОДОВЫЙ 14М1-16 / ШТ	2.000	0.81 0.75	-	2	2	-	1.00	2
9	Ц8-408-1	РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ / 100 М	0,200	32.00 9.26	7.54 2.28	6	2	2	16.00 2.94	3 1
10	Ц12-523-6	ПРОКЛАДКА ИМПУЛЬСНОГО ТРУБОПРОВОДА / М	2.000	0.22 0.19	0.02	-	-	-	0.30	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Ц8-146-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ 100 М	5,100	48,00 18,20	12,70 4,04	245	93	65 21	31,00 5,21	158 27
12	Ц8-149-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ 100 М	0,200	10,00 6,24	0,27 0,10	2	1	-	11,00 0,13	2
13	Ц11-582-1	КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО: 8 ШТ	3,000	0,97 0,71	0,04 0,01	3	2	-	1,00 0,01	3
14	Ц11-582-2	КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:16 ШТ	1,000	1,04 0,77	0,04 0,01	1	1	-	1,00 0,01	1
15	Ц8-156-8	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ММ2 ДО 2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7 ШТ	34,000	0,68 0,20	-	23	7	-	1,00	34
16	Ц8-156-9	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ММ2 ДО 2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 37 ШТ	2,000	0,85 0,36	-	2	1	-	1,00	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				307	121	67 21	-	226 28
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 80,0 % ПО ПУНКТАМ 1-4,8,10,13-14				7	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 87,0 % ПО ПУНКТАМ 5-7,9,11-12,15-16				97	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	19	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %				33	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ				444	121	67 21	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	264
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	161	-	-	-
		ОБОРУДОВАНИЕ								
17	17-06-48 П1-456	ТЕРМОМЕТР БЫТОВОЙ ТБ-2М ШТ	1,000	0,26	-	-	-	-	-	-
18	ТОЖЕ П1-286 П1-752	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИТЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ В ОПРАВЕ ШТ ЦЕНА=0,85+1,5	3,000	2,35	-	7	-	-	-	-
19	17-04 ДОП9	ДАТЧИК-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ КАМЕРНЫЙ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДТКБ49 ШТ	2,000	3,60	-	7	-	-	-	-
20	ТОЖЕ	ТОЖЕ БТКБ 53 ШТ	2,000	3,60	-	7	-	-	-	-
21	1704-20001	МАНОМЕТР,МАНОВАКУУММЕТР,ВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ОБМ1-100,ОБМВ1-100,ОБВ1-100 ТУ25-02-26-74 ШТ	2,000	2,30	-	5	-	-	-	-
22	15-04 ДОП8	МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ 121002С С ПРИСТАВКОЙ ПКЛ 2004 ШТ ЦЕНА=11,3+3,4	1,000	14,70	-	15	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
23	1504-01034	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-1,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ МГ,М НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 4 5 6 8 10 12,5 АК-63-1МУЗ	шт	1,000	6,80	-	7	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					48	-	-	-	-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 3,0 % ПО ПУНКТАМ 17-23					1	-	-	-	-
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2 % ПО ПУНКТАМ 17-23					1	-	-	-	-
		КОМПЛЕКТОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ 1,5 % ПО ПУНКТАМ 17-23					1	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ОБОРУДОВАНИЕ					51	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	-	-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ									
24	15-04-73Г К1= 1,080	ПАКЕТНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПКП 10-48	шт	4,000	2,38	-	10	-	-	-	-
25	С130-1030	КРАН КОНТРОЛЬНЫЙ ТРЕХХОДОВЫЙ 14М1-16	шт	2,000	2,46	-	5	-	-	-	-
26	2405-1389 К1= 1,082	КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КСК-8	шт	3,000	2,38	-	7	-	-	-	-
27	2405-1390 К1= 1,082	КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КСК-16	шт	1,000	3,73	-	4	-	-	-	-
28	С151-2280	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5	1000 м	0,520	195,00	-	101	-	-	-	-
29	С151-2282	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х2,5	1000 м	0,015	277,00	-	4	-	-	-	-
30	С151-2283	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х2,5	1000 м	0,005	367,00	-	2	-	-	-	-
31	24-16-49 П1-050 К1= 1,089	МЕТАЛЛОРУКАВ Д-20ММ	м	20,000	0,22	-	4	-	-	-	-
32	01-13 Т618-1 К1= 1,026	ТРУБА СТАЛЬНАЯ БЕЗШОВНАЯ 14*2-10	м	2,000	0,48	-	1	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					138	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %				11	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МАТЕРИАЛЫ				149	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				645	121	67/21	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	264
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	101	-	-	-
		МОНТАЖНЫХ РАБОТ				594	121	67	-	264
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(101)			
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ				51	-	-	-	-

СОСТАВИЛ Лич ЛИЧАДЕЕВА

ПРОВЕРИЛ Возн ВОЗНЕСЕНСКАЯ

10250/4

В Е Д О М О С Т Ь

ПОТРЕБНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСАХ К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ
ЗДАНИЯ ДЛЯ ОТКОРМА МОЛОДНЯКА КРС НА 250 ГОЛОВ ПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ

№ N	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4
	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		
1.	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.ЧАС	7280
2.	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	6284
3.	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ	РУБ.	2764
	СПЕЦИАЛЬНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		
4.	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.ЧАС	798
5.	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	598
6.	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ	РУБ.	18
	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ		
	ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ		
7.	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.ЧАС	615
8.	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	487
9.	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ	РУБ.	-
	ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ		
10.	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.ЧАС	682
11.	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	512
12.	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ	РУБ.	209
	КИП И АВТОМАТИКА		
13.	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.ЧАС	226
14.	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	161
15.	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ	РУБ.	67
	В С Е Г О:		
	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.ЧАС	9601
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	8582
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ	РУБ.	3058

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА Н.В.МОСКАЛЬЧУК

СОСТАВИЛА: СТАРШИЙ ИНЖЕНЕР Г.В.КАШУБА

ПРОВЕРИЛА: РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ А.Т.ЗАВЬЯЛОВА

RASA-8M V4.0
08-08-89

10250/4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ЗДАНИЕ ДЛЯ ОТКОРМА МОЛОДНЯКА КРС НА 250 ГОЛОВ ПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ
ПОПРАВКА НА Т НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -20 С

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 02-001

НА: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N: АР КЖ КЖИ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ -4,969 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -58 ЧЕЛ.Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -0,115 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС 777 ОБЪЕКТ 02 СМЕТА 001 ЛИСТ 1

N П/П	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ / ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШ. НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШ. ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОПРАВКА ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА Т=-20ГР.С								
		СТЕНЫ								
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
1	608-8133 ССЦП.10-1 26	СТОИМОСТЬ ДВУХСЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 40СМ С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 3КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М М2	-84.190	23,90	-	-2012	-	-	-	-
2	608-8134 ССЦП.10-1 27	ТО ЖЕ С РАСХОДОМ СТАЛИ 3,1-7КГ//М2 ДЛИНОЙ ДО 3М М2	-80.780	25,00	-	-2020	-	-	-	-
3	608-8136 ССЦП.10-1 29	ТО ЖЕ С РАСХОДОМ СТАЛИ 7,1-10КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М М2	-16.600	26,50	-	-440	-	-	-	-
4	608-8133 ССЦП10-18 0	ТО ЖЕ С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 3КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М М2	-49.760	24,50	-	-1219	-	-	-	-
5	608-8134 ССЦП.10-1 81	ТО ЖЕ С РАСХОДОМ СТАЛИ 3,1-7КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М М2	-310.420	25,60	-	-7947	-	-	-	-
		ДОБАВЛЯЕТСЯ								
6	608-8125 ССЦП.10-1 18	СТОИМОСТЬ ДВУХСЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 30СМ С РАСХОДОМ СТАЛИ 3,1-7КГ/СМ2 ДЛИНОЙ ДО 3М М2	98.130	19,50	-	1894	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
7	608-8126 ССЦП.10-1 19	ТО ЖЕ С РАСХОДОМ СТАЛИ 7,1-10КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М	М2	58,200	20,70	-	1205	-	-	-	-
8	608-8127 ССЦП.10-1 20	ТО ЖЕ С РАСХОДОМ СТАЛИ 10,1-13КГ/М3 ДЛИНОЙ ДО 3М	М2	2,720	21,60	-	59	-	-	-	-
9	608-8124 ССЦП10-17 1	ТО ЖЕ С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 3КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М	М2	49,760	18,70	-	931	-	-	-	-
10	608-8125 ССЦП.10-1 72	ТО ЖЕ С РАСХОДОМ СТАЛИ 3,1-7КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М	М2	310,420	19,80	-	6146	-	-	-	-
11	608-8126 ССЦП.10-1 73	ТО ЖЕ С РАСХОДОМ СТАЛИ 7,1-10КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М	М2	13,800	21,10	-	293	-	-	-	-
12	Е7-285 7-17-1	МОНТАЖ СОЕДЕНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	Т	0,017	362,00 92,00	8,00 2,40	6	2	-	141,00 5,10	2
13	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100 КГ	0,172	17,30	-	3	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						-3101	2	-	-	2
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 % ПО ПУНКТАМ 1-13						-512	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	-	-	-	-47
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	-92	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %						-289	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ СТЕНЫ						-3902	2	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ						-	-	-	-	-45
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						-	-90	-	-	-
		КРОВЛЯ									
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ									
14	С114-122	ПЛИТЫ МЯГКИЕ И МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-50,75ГОСТ 9573-72	М3	-207,460	14,30	-	-2967	-	-	-	-
		ДОБАВЛЯЕТСЯ									
15	С114-122	ПЛИТЫ МЯГКИЕ И МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-50,75ГОСТ 9573-72	М3	148,180	14,30	-	2119	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						-848	-	-	-	-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 % ПО ПУНКТАМ 14-15						-140	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	-	-	-	-13
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	-25	-	-	-

КОМПЛЕКС 777 ОБЬЕКТ 02 СМЕТА 001 ЛИСТ 3 10250/4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %					-79	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ КРОВЛЯ					-1067	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	-13
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	-25	-	-	-
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					-4969	2	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	-58
	СМЕТНАЯ ЗАРАЬОТНАЯ ПЛАТА					-	-115	-	-	-

СОСТАВИЛ КАШУБА

ПРОВЕРИЛ ЗАВЬЯЛОВА

RASA-SM V4.0
08-08-89

102504

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ЗДАНИЕ ДЛЯ ОТКОРМА МОЛОДНЯКА КРС НА 2500 ГОЛОВ ПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ
ПОПРАВКА НА Т НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -40 С

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 03-001

НА: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ №: АР КЖ КЖИ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 4.876 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 59 ЧЕЛ.Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.115 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС 777 ОБЪЕКТ 03 СМЕТА 001 ЛИСТ 1

N П/П	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ. ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШ. НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШ. ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ПОПРАВКА ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА Т=-40ГР.С

СТЕНЫ

ИСКЛЮЧАЕТСЯ

1	608-8133 ССЦП.10-1 26	СТОИМОСТЬ ДВУХСЛОЙНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 40СМ С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 3КГС/М2 ДЛИНОЙ ДО 5М М2	-84.190	23.90	-	-2012	-	-	-	-
2	608-8134 ССЦП.10-1 27	ТО ЖЕ С РАСХОДОМ СТАЛИ 3.1-7КГС/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М М2	-89.780	25.00	-	-2020	-	-	-	-
3	608-8136 ССЦП.10-1 29	ТО ЖЕ С РАСХОДОМ СТАЛИ 7.1-10КГС/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М М2	-16.600	26.50	-	-440	-	-	-	-
4	608-8133 ССЦП.10-1 80	ИТО ЖЕ С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 5КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М М2	-49.760	24.50	-	-1219	-	-	-	-
5	608-8134 ССЦП10-10 1	ТО ЖЕ С РАСХОДОМ СТАЛИ 3.1-7КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3 ДО 12М М2	-310.420	25.60	-	-7947	-	-	-	-

ДОБАВЛЯЕТСЯ

6	608-8142 ССЦП.118	СТОИМОСТЬ ДВУХСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 50СМ С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 3КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М М2 ЦЕНА=(25.5+4.24+0.82)*1.02	75.370	29.55	-	2227	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
7	608-8143 ССЦП.118	ТО ЖЕ С РАСХОДОМ СТАЛИ 3.1-7.0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М ЦЕНА=(26.7+4.24*0.82)*1.02	М2	80.700	30.78	-	2484	-	-	-	-
8	608-8144 ССЦП.118	ТО ЖЕ С РАСХОДОМ СТАЛИ 7.1-10КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М ЦЕНА=(28+4.24*0.82)*1.02	М2	2.720	32.10	-	87	-	-	-	-
9	608-8143 ССЦП.119	ТО ЖЕ С РАСХОДОМ СТАЛИ 3.1-7.0КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М ЦЕНА=(26.7+5.34*0.82)*1.02	М3	359.920	31.70	-	11409	-	-	-	-
10	608-8144 ССЦП.119	ТО ЖЕ С РАСХОДОМ СТАЛИ 7.1-10КГ/М2 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М ЦЕНА=(28+5.34*0.82)*1.02	М2	13.880	33.02	-	458	-	-	-	-
11	Е7-285 7-17-1	МОНТАЖ СОЕДЕНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	Т	0.003	362.00 92.00	8.00 2.40	1	-	-	141.00 5.10	-
12	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100 КГ	0.028	17.30	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					3028	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 % ПО ПУНКТАМ 1-12					500	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	46
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	90	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %					282	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ СТЕНЫ					3810	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	46
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	90	-	-	-
		КРОВЛЯ									
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ									
13	С114-122	ПЛИТЫ МЯГКИЕ И МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-50,75ГОСТ 9573-72	М3	-207.460	14.30	-	-2967	-	-	-	-
		ДОБАВЛЯЕТСЯ									
14	С114-122	ПЛИТЫ МЯГКИЕ И МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-50,75ГОСТ 9573-72	М3	266.740	14.30	-	3814	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					847	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 % ПО ПУНКТАМ 13-14					140	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	25	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %					79	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ КРОВЛЯ					1066	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	25	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				4876	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	59
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	115	-	-	-

СОСТАВИЛ КАШУБА

ПРОВЕРИЛ ЗАВЬЯЛОВА

RASA-SM V4.0
08-08-89

10250/4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ЗДАНИЕ ДЛЯ ОТКОРМА МОЛОДНЯКА КРС НА 250 ГОЛОВ ПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ
ПОПРАВКА НА СНЕГОВУЮ НАГРУЗКУ 70 КГС/М2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 04-001

НА: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N: АР КЖ КЖИ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ -0,004 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0 ЧЕЛ.Ч.

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,000 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС 777 ОБЪЕКТ 04 СМЕТА 001 ЛИСТ 1

N П/П	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШ. НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШ. ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ПОПРАВКА ПРИ СНЕГОВОЙ НАГРУЗКЕ 70КГС/М2

ПОКРЫТИЯ

ИСКЛЮЧАЕТСЯ

1	608-91056 ССЦП11-15 8 ТЧП26	СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИИ ПРИ НОРМ НАГРУЗКЕ 660КГС/М2 МАРКИ ПК48.10-4ВР2Т (2ШТ) ЦЕНА=7,81+0,38+0,20 М2	-9,600	8,59	-	-81	-	-	-	-

ДОБАВЛЯЕТСЯ

2	608-91056 ССЦП.11-1 58 ТЧП26	СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ПРИ НОРМ.НАГРУЗКЕ 540КГС/М2 МАРКИ ПК48.10-3ВР2Т (2ШТ) ЦЕНА=7,81+0,13+0,20 М2	9,600	8,14	-	78	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						-3	-	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ПУНКТАМ 1-2		16.5 %				-1	-	-	-	-
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ПОКРЫТИЯ						-4	-	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ						-	-	-	-	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					-4	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	-	-	-	-

СОСТАВИЛ КАШУБА

ПРОВЕРИЛ ЗАВЬЯЛОВА

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР
КИЕВСКИЙ ФИЛИАЛ
г. Киев-57 ул. Эжена Потье № 12

50/7
Заказ № 6198 Инв. № 10250/4 Тираж 30

Сдано в печать 3/7 1991.. Цена

gost.e-ecolog.ru