Т И П О В О Й П Р О Е К Т

272-12-73.86

УНИФИЦИРОВАННОЕ ЗДАНИЕ МАГАЗИНА ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДЬЮ 1500 КВ.МЕТРОВ С ДВУМЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПЛАНИРОВКАМИ ("ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА", " СПОРТ И ТУРИЗМ").

АЛЬБОМ УП

часть П (144 - 181)

С М Е Т Ы

gost.e-ecolog.ru

В А Р И А Н Т Ы

НА ТЕМПЕРАТУРУ К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № ОС-1-1 НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.

Унифицированного здания магазина торговой площадью 1500 кв.м. с двумя технологическими планировками ("ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА", "СПОРТ И ТУРИЗМ").

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на:

1. Расчетную единицу руб.
2. 1 м^2 общей площади здания руб.
3. 1 м^3 объема здания руб.

№ п п	№ № прейскурантов, У С Н, расценок, ценников и др.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Един. измер.	КОЛ-ВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ В РУБЛЯХ: ВСЕГО	В том числе: Основная зарплата	В том числе: Эксплуатация машин	В том числе: В том числе зарплата	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ В РУБЛЯХ: ВСЕГО	В том числе: Основная зарплата	В том числе: Эксплуатация машин	В том числе: В том числе зарплата	Нормативная условно-чистая продукция
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11		12
		ВАРИАНТЫ НА ТЕМПЕРАТУРУ -40°С											
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ											
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ "У" ОСНОВНОЙ СМЕТЫ	РУБ.						30386,54				
		Затраты труда ч-час:							2518,46				
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ ОСНОВНОЙ СМЕТЫ п.п. 4-25, п. 38							23408,01				
		Затраты труда ч-час:							277,02				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Д О Б А В Л Я Е Т С Я									
1	Расчет №4 п.1	Панели трехслоинные с внешними слоями из керамзитобетона толщиной 180 мм, объемной массой 1200 кг/м^3 и одним слоем из пенопласта объемной массой 40 кг/м^3, толщиной 170 мм, длиной более 3 м	м^2	1014,17	26,44			26814,65			
2	—"— п.2	То же, длиной до 3 метров	"	88,60	26,13			2315,12			
3	8-30 табл. 8.5-1	Стены наружные из керамического кирпича при высоте этажа до 4-х метров	м^3	82,34	34,20			2816,03			
4	7-446 табл. 7.38-10--1.8	Укладка перемычек массой до 0,3 тн	шт	6,00	0,27			1,62			
5	ССЦ том 1 п.2-4	Раствор цементный тяжелый кладочный М-100, не учтенный в расценке № 7-446	м^3	0,02	24,40			0,49			
6	ССЦ том 3 п.870	Стоимость перемычек марки 1 ПР 3-24.12.14	шт	1,00	3,12			3,12			
7	—"— п.868	То же, марки 1 ПР 3-19.12.14	шт	4,00	2,23			8,92			
8	—"— п.865	То же, марки 1 ПР 1-12.12.6	шт	1,00	0,85			0,85			
		ИТОГО ДОБАВЛЯЕТСЯ РУБ:						31960,80*			
		Затраты труда ч-час:						334,26			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ С УЧЕТОМ ДОБАВЛЯЕТСЯ И ИСКЛЮЧАЕТСЯ РУБ:						38939,33			
		Затраты труда ч-час:						2575,70			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УШ. К Р О В Л Я									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ УШ ОСНОВНОЙ СМЕТЫ	РУБ.					13771,80			
		Затраты труда ч-час:						3423,61			
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ ОСНОВНОЙ СМЕТЫ									
1	12-286 табл. 12.9-3	Утепление покрытия плитами из ячеистого бетона толщ. 140 мм Цена: 17,30х1,40	100м^2	19,12	24,22			463,09			
	ССЦ том 1 п.3-147	Плиты из ячеистого бетона М-400	м^3	275,70	16,00			4411,20			
		ИТОГО ИСКЛЮЧАЕТСЯ РУБ:						4874,29*			
		Затраты труда ч-час:						762,88			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ УШ С УЧЕТОМ ИСКЛЮЧЕНИЯ	РУБ.					8897,51			
		Затраты труда ч-час:						2660,73			
		Д О Б А В Л Я Е Т С Я									
		УТЕПЛЕНИЕ КРОВЛИ ПРИ Т -20°С.									
1	12-286 табл. 12.9-4	Утепление покрытии плитами из ячеистого бетона М-100мм	100м^2	19,12	17,30			330,78			
2	ССЦ том1 п.3-147	Плиты из ячеистого бетона М-400	м^3	196,94	16,00			3151,04			
		ИТОГО ДОБАВЛЯЕТСЯ РУБ:						3481,82*			
		Затраты труда ч-час:						544,92			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО по разделу УШ с учетом добавления при Т -20°	руб:					12379,33			
		Затраты труда ч-час:						3205,65			
		УТЕПЛЕНИЕ КРОВЛИ ПРИ Т -40°С.									
1	12-286 табл. 12.9-4	Утепление покрытии плитами из ячеистого бетона М-400, толщиной 180 мм Цена: 17,30х1,80	100 м2	19,12	31,14			595,40			
2	С С Ц том 1 п.3-147	Плиты из ячеистого бетона М-400	м3	351,04	16,00			5616,64			
		ИТОГО добавляется РУБ:						6212,04*			
		Затраты труда ч-час:						980,86			
		ИТОГО по разделу УШ с учетом добавления при Т -40°С.						15109,55			
		Затраты труда ч-час:						3641,59			

Гл.архитектор проекта О.Барышева

Нач-к отдела смет и ПОС И.Бехов

Составила Л.Кудинова

Проверила С.Манько

Т.П. 272-12-73.86 См. АЛ.УП ч.II -148-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ОВ-1-5

к типовому проекту унифицированного здания магазина торговой площадью 1500 м^2
с двумя технологическими планировками "ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА", "СПОРТ И ТУРИЗМ"

На устроиство центрального отопления при t°-20°

Основание: РД ОВСО лист 1 ÷ 11 Ал.

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	4,03	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
Показатели по смете:		
Стоимость на:		
Расчетную единицу	2,68	руб.
1 м^2 общеи площади здания	1,14	руб.
1 м^3 объема здания	0,27	руб.

№ п п	№ № прейскурантов, УСН, расценок ценников и др.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Ед. изм.	Кол-во	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ В РУБ. ВСЕГО	В том числе: Основная зарплата	В том числе: Эксплуатация машин	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ В РУБ. ВСЕГО	В том числе: Основная Зарплата	В том числе: Эксплуатация машин	Нормативная условно-чистая продукция
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОСНОВНАЯ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СМЕТЫ ОВ-1-1 НА СУММУ РУБ						4400,91			
		Затраты труда ч-час: 743,45									
		II. ДОБАВИТЬ К ОСНОВНОЙ СМЕТЕ ОВ-1-1									
1	16-37 табл. 16.7-1 ССЦ ч.1 п.15, 3	Прокладка стальных водогазопроводных труб диам. 25 мм									
		Цена: 1,03-0,42+0,4	м	30,00	1,01			30,30			
		ИТОГО РУБ:						30,30			
		Пуск и регулировка 2,00% (при привязке проекта)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы			13,30%			4,03			
		ИТОГО РУБ:						34,33*			
		Плановые накопления			8,00%			2,75			
		ИТОГО ПО П РАЗДЕЛУ РУБ:						37,08*			
		Ш. ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ ОСНОВНОЙ СМЕТЫ ОВ-1-1									
1	18-109 табл. 18.5-1	Установка радиаторов М140АО	экм	15,05	7,66			115,28			
2	18-120 табл. 18.5-2	Установка конвекторов типа "РИТМ"	экм	20,80	0,26			5,41			
3	16-38 табл. 16.7-1 ССЦ ч.1 п.16, 4	Прокладка стальных водогазопроводных труб диам. 32 мм Цена: 1,14-0,54+0,51	м	30,00	1,11			33,30			
		ИТОГО ПО ЕРЕР РУБ:						153,99*			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, НЕ УЧТЕННЫХ ЕРЕР									
4	24-07 п.09-03	Конвекторы типа "РИТМ" Цена: 7,95х1,098	экм	20,80	8,73			181,58			
		ИТОГО ПО МАТЕРИАЛАМ РУБ:						181,58*			
5		ИТОГО РУБ:						335,57*			
		Пуск и регулировка 2,00% (при привязке проекта)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы			13,30%			44,63			
		ИТОГО РУБ:						380,20*			
		Плановые накопления			8,00%			30,42			
		ИТОГО ПО III РАЗДЕЛУ РУБ:						410,62*			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ РУБ:						4027,37*			

Затраты труда ч-час: 728,78

Руководитель группы Киселева

Нач.отдела смет и ПОС Бехов

Составила Давыденко

Проверила Васильева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ОВ-1-6

к типовому проекту унифицированного здания магазина торговой площадью 1500 м^2
с двумя технологическими планировками "ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА", "СПОРТ И ТУРИЗМ"

На устроиство центрального отопления для варианта при $t^{o}_{-40^{o}}$

Основание: РД ОВСО лист 1 ÷ 11 Ал.

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	4,10	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
Показатели по смете:		
Стоимость на:		
Расчетную единицу	2,73	руб.
1 м^2 общей площади здания	1,16	руб.
1 м^3 объема здания	0,27	руб.

№ п п	№ № преиску-рантов, УСН, расценок ценников и др.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Ед. изм.	Кол-во	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ В РУБ. ВСЕГО	В том числе Основная зарплата	В том числе Эксплуатация машин	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ В РУБ. ВСЕГО	В том числе Основная зарплата	В том числе Эксплуатация машин	Нормативная условно-чистая продукция
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОСНОВНАЯ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СМЕТЫ ОВ-1-1 НА СУММУ Затраты труда ч-час: 743,45	РУБ					4400,91			
		П. ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ ОСНОВНОЙ СМЕТЫ ОВ-1-1									
1	18-109 табл. 18.5-1	Установка радиаторов типа М140АО	экм	23,85	7,66			182,69			
2	18-120 табл. 18.5-2	Установка конвекторов типа "РИТМ"	экм	7,20	0,26			1,87			
		ИТОГО ПО ЕРЕР РУБ:						184,56*			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, НЕ УЧТЕННЫХ ЕРЕР									
3	24-07 п.09-03	Конвекторы типа "РИТМ" Цена: 7,95х1,098	экм	7,20	8,73			62,86			
		ИТОГО ПО МАТЕРИАЛАМ РУБ:						62,86*			
		ИТОГО РУБ:						247,42*			
		Пуск и регулировка 2,00% (при привязке проекта)									
		Накладные расходы			13,30%			32,91			
		ИТОГО РУБ:						280,33*			
		Плановые накопления			8,00%			22,43			
		ИТОГО ПО П РАЗДЕЛУ РУБ:						302,76*			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ РУБ:						4098,15*			

Затраты труда ч-час: 729,98

Руководитель группы Киселева

Нач.отдела смет и ПОС Бехов

Составила Давыденко

Проверила Васильева

Т.П. 272-12-73.86 См. АЛ.УП ч.II -153-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ОВ-1-7

к типовому проекту унифицированного здания магазина торговой площадью 1500 м^2
с двумя технологическими планировками "ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА", "СПОРТ И ТУРИЗМ"

На устроиство вентиляции при Т^о-40^o

Основание: РД ОВСО лист 1 + 11 Ал

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	11,96	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
Показатели по смете:		
Стоимость на:		
1. Расчетную единицу	7,97	руб.
2. 1 м^2 общей площади здания	3,46	руб.
3. 1 м^3 объема здания	0,79	руб.

№ п п	№ № прейскурантов, УСН, расценок ценников и др.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Ед. изм.	Кол-во	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ В РУБ ВСЕГО	В том числе: Основная зарплата	В том числе: Эксплуатация машин	В том числе: В том числе зарплата	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ В РУБ ВСЕГО	В том числе: Основная зарплата	В том числе: Эксплуатация машин	В том числе: В том числе зарплата	Нормативная условно-чистая продукция
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11		12
		1. ОСНОВНАЯ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СМЕТЫ ОВ-1-2 НА СУММУ РУБ							12023,72				
		Затраты труда ч-час: 1353,09											
		II. ДОБАВИТЬ К ОСНОВНОЙ СМЕТЕ ОВ-1-2											
1	20-760 табл. 20.25-1	Установка калориферов весом до 0,125 тн	шт	4,00	6,09				24,36				
		ИТОГО ПО ЕРЕР РУБ:							24,36*				
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, НЕ УЧТЕННЫХ ЕРЕР											
2	ССЦ ч.III п.734	Калорифер КВБА-6П	шт	1,00	52,90				52,90				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	ССЦ ч.III п.736	То же, марки КВБА-8П	шт	3,00	71,50			214,50			
		ИТОГО ПО МАТЕРИАЛАМ РУБ:						267,40*			
		ИТОГО РУБ:						291,76*			
		Пуск и регулировка 5,00% (при привязке проекта)									
		Накладные расходы			13,30%			38,80			
		ИТОГО РУБ:						330,56*			
		Плановые накопления			8,00%			26,44			
		ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ РУБ:						357,00*			
		III. ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ ОСНОВНОЙ СМЕТЫ ОВ-1-2									
4	20-761 табл. 20-25-2	Установка калориферов весом до 0,25 тн	шт	4,00	7,59			30,36			
		ИТОГО ПО ЕРЕР РУБ:						30,36*			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, НЕ УЧТЕННЫХ ЕРЕР									
5	ССЦ ч.III п.737	Калориферы пластинчатые марки КВБА-9П	шт	4,00	79,30			317,20			
		ИТОГО ПО МАТЕРИАЛАМ РУБ:						317,20*			
		ИТОГО РУБ:						347,56*			
		Пуск и регулировка 5,00% (при привязке проекта)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы			13,30%			46,23			
		ИТОГО РУБ:						393,79*			
		Плановые накопления			8,00%			31,50			
		ИТОГО ПО III РАЗДЕЛУ РУБ:						425,29*			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ РУБ:						11955,43*			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА Ч-ЧАС: 1348,85									

Руководитель группы Киселева

Нач.отдела смет и ПОС Бехов

Составила Давыденко

Проверила Васильева

Т.П. 272-12-73.86 СМ. АЛ.УП ч.II -156-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ОВ-1-8

к типовому проекту унифицированного здания магазина торговой площадью 1500 м^2
с двумя технологическими планировками "ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА", "СПОРТ И ТУРИЗМ"
На устроиство вентиляции при Т^{o}-40^{o}

Основание: РД ОВСО лист 1 + 11 Ал

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	12,11	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
Показатели по смете: Стоимость на:		
1. Расчетную единицу	8,07	руб.
2. 1 м^2 общей площади здания	3,50	руб.
3. 1 м^3 объема здания	0,80	руб.

№ п п	№ № прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРА	Ед. изм.	Кол-во	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ В РУБ. ВСЕГО	В том числе Основная зарплата	В том числе Эксплуатация машин	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ В РУБ. ВСЕГО	В том числе Основная зарплата	В том числе Эксплуатация машин	Нормативная условно-чистая продукция
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. ОСНОВНАЯ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СМЕТЫ ОВ-1-2 НА СУММУ РУБ						12023,72			
		Затраты труда ч-час: 1353,09									
		II. ДОБАВИТЬ К ОСНОВНОЙ СМЕТЕ ОВ-1-2									
1	20-761 табл. 20.25-2	Калориферы пластинчатые весом до 0,25 тн	шт	4,00	7,59			30,36			
		ИТОГО ПО ЕРЕР РУБ:						30,36*			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, НЕ УЧТЕННЫХ ЕРЕР									
2	ССЦ ч.III п.738	Калориферы КВБА-10П	шт	4,00	96,50			386,00			
		ИТОГО ПО МАТЕРИАЛАМ РУБ:						386,00*			
		ИТОГО РУБ:						416,36*			
		Пуск и регулировка 5,00% (при привязке проекта)									
		Накладные расходы			13,30%			55,38			
		ИТОГО РУБ:						471,74*			
		Плановые накопления			8,00%			37,74			
		ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ РУБ:						509,48*			
		III. ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ ОСНОВНОЙ СМЕТЫ ОВ-1-2									
3	20-761 табл. 20.25-2	Установка калориферов пластинчатых весом до 0,25 тн	шт	4,00	7,59			30,36			
		ИТОГО ПО ЕРЕР РУБ:						30,36*			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, НЕ УЧТЕННЫХ ЕРЕР									
4	ССЦ ч.III п.737	Калориферы КВБА-9П	шт	4,00	79,30			317,20			
		ИТОГО ПО МАТЕРИАЛАМ РУБ:						317,20*			
		ИТОГО РУБ:						347,56*			
		Пуск и регулировка 5,00% (при привязке проекта)									
		Накладные расходы			13,30%			46,23			
		ИТОГО РУБ:						393,79*			
		Плановые накопления			8,00%			31,50			
		ИТОГО ПО III РАЗДЕЛУ РУБ:						425,29*			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ РУБ:						12107,91*			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА Ч-ЧАС: 1353,09									

Руководитель группы Киселева Составила Давыденко

Нач.отдела смет и ПОС Бехов Проверила Васильева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ОВ-1-9

к типовому проекту унифицированного здания магазина торговои площадью 1500 м^2
с двумя технологическими планировками "ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА", "СПОРТ И ТУРИЗМ"

На устроиство теплоснабжения калориферов при t°40°

Основание: РД ОВСО лист 1 ÷ 11 Ал.

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	0,93	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
Показатели по смете:		
Стоимость на:		
Расчетную единицу	0,62	руб.
1 м^2 общеи площади здания	0,26	руб.
1 м^3 объема здания	0,06	руб.

№ п п	№ № прейскурантов, УСН, расценок ценников и др.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Ед. изм.	Кол-во	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ В РУБ. ВСЕГО	В том числе: Основная зарплата	В том числе: Эксплуатация машин	В том числе: В том числе зарплата	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ В РУБ. ВСЕГО	В том числе: Основная зарплата	В том числе: Эксплуатация машин	В том числе: В том числе зарплата	Нормативная условно-чистая продукция
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11		12
		1 ОСНОВНАЯ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ											
		СМЕТЫ ОВ-1-3 НА СУММУ	РУБ						841,80				
		Затраты труда ч-час: 261,36											
		II. ДОБАВИТЬ К ОСНОВНОЙ СМЕТЕ ОВ1-3											
1	16-38 табл. 16.7-1 ССЦ ч.1 п.16, 4	Прокладка стальных водогазопроводных труб диам. 32 мм Цена: 1,14-0,54+0,51	м	20,00	1,11				22,20				
2	16-67 табл. 16.8-2	Прокладка электросварных труб диам. 76х3 мм	м	80,00	2,21				176,80				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО ЕРЕР РУБ:						199,00*			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, НЕ УЧТЕННЫХ ЕРЕР									
3	ССЦ ч.III п.100	Вентиль запорный муфтовый 15кч18П1 диам. 32 мм	шт	3,00	2,10			6,30			
		ИТОГО ПО МАТЕРИАЛАМ РУБ:						6,30*			
		ИТОГО РУБ:						205,30*			
		Пуск и регулировка 2,00% (при привязке проекта)									
		Накладные расходы			13,30%			27,30			
		ИТОГО РУБ:						232,60*			
		Плановые накопления			8,00%			18,61			
		ИТОГО ПО П РАЗДЕЛУ РУБ:						251,21*			
		III. ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ ОСНОВНОЙ СМЕТЫ ОВ-1-3									
4	16-37 табл. 16.7-1 ССЦ ч.1 п.15, 3	Прокладка стальных водогазопроводных труб диам. 25 мм Цена: 1,03-0,42+0,4	м	20,00	1,01			20,20			
5	16-39 табл. 16.7-1 ССЦ ч.1 п.17, 5	То же, диам. 40 мм Цена: 1,29-0,67+0,62	м	40,00	1,24			49,60			
6	16-40 табл.	То же, диам. 50 мм									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	16.7-2 ССЦ ч.1 п.18, 6	Цена: 1,61-0,86+0,78	м	40,00	1,53			61,20			
		ИТОГО ПО ЕРЕР РУБ:						131,00*			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, НЕ УЧТЕННЫХ ЕРЕР									
8	ССЦ ч.Ш п.99	Вентиль запорный муфтовый 15кч18П1 диам. 25 мм	шт	2,00	1,59			3,18			
		ИТОГО ПО МАТЕРИАЛАМ РУБ:						3,18*			
		ИТОГО РУБ:						134,18*			
		Пуск и регулировка 2,00% (при привязке проекта)									
		Накладные расходы			13,30%			17,85			
		ИТОГО РУБ:						152,03*			
		Плановые накопления			8,00%			12,16			
		ИТОГО ПО Ш РАЗДЕЛУ РУБ:						164,19*			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ РУБ:						928,82*			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА Ч-ЧАС: 291,76									

Руководитель группы Киселева

Нач.отдела смет и ПОС Бехов

Составила Давыденко

Проверила Васильева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ОВ-1-10

к типовому проекту унифицированного здания магазина торговой площадью 1500 м^2
с двумя технологическими планировками "ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА", "СПОРТ И ТУРИЗМ"

На устроиство узла управления при Т^o- 40^o

Основание: РД ОВСО лист 1 ÷ 11 Ал.

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	0,55	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
Показатели по смете:		
Стоимость на:		
1. Расчетную единицу	0,37	руб.
2. 1 м^2 общеи площади здания	0,16	руб.
3. 1 м^3 объема здания	0,04	руб.

№ п п	№ № прейскурантов, УСН, расценок ценников и др.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Ед. изм.	Кол-во	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ В РУБ. ВСЕГО	В том числе Основная зарплата	В том числе Эксплуатация машин	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ В РУБ. ВСЕГО	В том числе Основная зарплата	В том числе Эксплуатация машин	Нормативная условно-чистая продукция
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. ОСНОВНАЯ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									
		СМЕТЫ ОВ-1-4 НА СУММУ РУБ.						533,53			
		Затраты труда ч-час: 68,83									
		II. ДОБАВИТЬ К ОСНОВНОЙ СМЕТЕ ОВ-1-4									
1	16-118 табл. 16.12-2	Установка задвижек марки 30ч6бр диам. 80 мм	шт	2,00	24,80			49,60			
		ИТОГО РУБ:						49,60			
		Пуск и регулировка 2,00% (при привязке проекта)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы			13,30%			6,60			
		ИТОГО РУБ:						56,20*			
		Плановые накопления			8,00%			4,50			
		ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ РУБ:						60,70*			
		Ш. ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ ОСНОВНОЙ СМЕТЫ ОВ-1-4									
2	16-117 табл. 16.12-1	Установка задвижки марки 30ч6бр диам. 50 мм с	шт	2,00	17,40			34,80			
		ИТОГО РУБ:						34,80*			
		Пуск и регулировка 2,00% (при привязке проекта)									
		Накладные расходы			13,30%			4,63			
		ИТОГО РУБ:						39,43*			
		Плановые накопления			8,00%			3,15			
		ИТОГО ПО Ш РАЗДЕЛУ РУБ:						42,58*			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ РУБ:						551,65*			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА Ч-ЧАС: 71,15									

Руководитель группы Киселева

Нач.отдела смет и ПОС Бехов

Составила Давыденко

Проверила Васильева

ОБ"ЕКТНАЯ СМЕТА № 1-1 В

На строительство унифицированного здания магазина торговой площадью 1500 кв.метров "Т О В А Р Ы Д Л Я Д О М А".

Сметная стоимость 512,08 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:

Стоимость на :

1. Расчетную единицу 301,22 руб.
2. 1м2 общей площади здания 105,66 руб.
3. 1 $м^3$ объема здания 25,05 руб.

Составлена в ценах 1984 года.

Основание:

№ № п п	№ № смет.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ. ТЫС. РУБ. Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования, приспособлений, мебели и инвентаря.	Прочих затрат	ВСЕГО:	в том числе: Основная зарплата	Экспл. машин	Нормативной условно-чистой продукции.	Технико-экономические показатели Наимен. един. измерения	Кол-во един. измерения	Стоим-ть един. измерения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Сводка затрат	Общестроительные работы	329,17				329,17				$м^3$	15131,2	21,75
2	--"--	Компенсация за алюминиевые конструкции	-	-	-	18,75	18,75				"	"	1,24
3	ОВ-1-1	Центральное отопление	4,40				4,40				"	"	0,29
4	ОВ-1-2	Вентиляция	12,02				12,02				"	"	0,79
5	ОВ-1-3	Теплоснабжение калориферов	0,84				0,84				"	"	0,06
6	ОВ-1-4	Узел управления	0,53				0,53				"	"	0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	ВК-1-1	Хозяйственно-питьевои и противопожарныи водопровод	2,97				2,97				$м^3$	15131,2	0,20
8	ВК-1-2	Горячее водоснабжение	0,45				0,45				"	"	0,03
9	ВК-1-3	Канализация внутренняя	1,40				1,40				"	"	0,09
10	ВК-1-4	Внутреннии водосток	0,34				0,34				"	"	0,02
11	ЭО-1-1	Силовое электрообо-рудование	-	2,22	1,26	-	3,48				"	"	0,23
12	ЭО-1-2	Электроосвещение	-	18,37	0,03		18,40				"	"	1,22
13	СТ-1-1	Слаботочные устроиства	-	1,67	2,32		3,99				"	"	0,26
14	СТ-1-2	Охранно-пожарная сигна-лизация	-	2,55	1,56		4,11				"	"	0,27
15	АВ-1-1	Автоматизация инженер-ного оборудования	-	0,81	2,52		3,33				"	"	0,22
16	ТО-1-1	Технологическое обору-дование		0,17	84,69		84,86				"	"	5,61
17	ТО-1-2	Подъемно-транспортное оборудование	-	1,07	21,97		23,04				"	"	1,52
		ИТОГО ПО ОБ/СМЕТЕ:	352,12	26,86	114,35	18,75	512,08				$м^3$	15131,2	25,06

Гл.архитектор проекта О.Барушева

Нач-к отдела смет и ПОС И.Бехов

Составила Л.Кудинова

Проверила С.Манько

В А Р И А Н Т

ТРАНСФОРМАЦИИ ПОМЕЩЕНИИ К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № ОС-1-1

Унифицированное здание магазина торговой площадью 1500 кв.метров с двумя технологическими планировками ("Товары для дома","Спорт и туризм").

Составлена в ценах 1984 года.

№ № п п	№ № прейскурантов, УСН, расценок, ценников и д р.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ.	Един. измер.	КОЛ-ВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ. РУБ.			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ. РУБ.			Нормативная условно-чистая продукция
					ВСЕГО	В том числе		ВСЕГО	В том числе		
						Основная зарплата	эксплуатац. машин / В т.ч. зарплата		Основная зарплата	эксплуатац. машин / В т.ч. зарплата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1Х. ПЕРЕГОРОДКИ.									
		ИТОГО по разделу "Перегородки" основной сметы	руб.					15080,48			
		Затраты труда ч-час:						4786,97			
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ :									
1	8-45 табл. 8.5-9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 метров,из керамического кирпича.	100 м2	1,22	472,00			575,84			
		ИТОГО исключается РУБ:						575,84			
		Затраты труда ч-час:						140,30			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО по разделу 1Х с учетом исключения	руб.					14504,64			
		Затраты труда ч-час:						4646,67			
		Х1. Д В Е Р И.									
		ИТОГО по разделу Х1 основной сметы	руб.					3815,34			
		Затраты труда ч-час:						197,38			
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ :									
1	10-108 табл. 10.20-4	Установка внутренних дверных блоков в перегородка площадью более 3 м2	$м^2$	3,95	1,58			6,24			
2	ССРСЦ ч.II п.266	Стоимость дверных блоков марки ДП 2.08	"	3,95	28,60			112,97			
3	ССРСЦ ч.1 п.449	Скобяные изделия для двухстворных дверей входных в помещения	к-т	1,00	3,23			3,23			
		ИТОГО исключается РУБ:						122,28*			
		Затраты труда ч-час:						3,99			
		ИТОГО по разделу Х1 основной сметы	руб:					3937,78			
		Затраты труда ч-час:						193,38			
		ХП. П О Л Ы .									
		ИТОГО по разделу ХП "Полы" основной сметы руб:						16456,39			
		Затраты труда ч-час:						4848,94			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДОБАВЛЯЕТСЯ:									
1	11-132-2 табл. 11.20-1	Верхнее покрытие полов из мозаичных плит толщ.20 мм Цена:425,00+(5,83-3,12)x101	100 м2	2,12	425,00			901,00			
		ИТОГО добавляется РУБ:						901,01			
		Затраты труда ч-час:						165,15			
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ:									
2	11-67 табл. 11.11-1 11-68 табл. 11.11-2	Покрытия бетонные толщиной 20 мм Цена: 123,00-15,80x2	100 м2	2,12	91,40			193,77			
		ИТОГО исключается РУБ:						193,77			
		Затраты труда ч-час:						80,73			
		ВСЕГО по разделу XII "б" с учетом добавления и исключения руб:						17163,62			
		Затраты труда ч-час:						4933,36			
		XV. а) ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ.									
		По подразделу "а" основной сметы руб:						3670,67			
		Затраты труда ч-час:						2892,97			
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ:									
1	15-256 табл. 15.55-1	Улучшенная штукатурка перегородок	100 м2	2,44	110,00			268,40			
		ИТОГО исключается РУБ:						268,40			
		Затраты труда ч-час:						180,56			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО по "а" с учетом исключения РУБ:						3402,27			
		Затраты труда ч-час:						2712,41			
		б) МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ.									
		По подразделу "в"основной с м е т ы	руб.					7072,94			
		Затраты труда ч-час:						2920,93			
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ:									
1	15-660 табл. 15-1683	Внутренняя водоэмульсионная окраска стен по штукатурке	100 м2	2,44	76,30			186,17			
		ИТОГО исключается РУБ:						186,71			
		ИТОГО по "в" с учетом добавления и исключения РУБ:						6886,77			
		Затраты труда ч-час:						2820,89			

С В О Д К А

ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № ОС-1-1
(ВАРИАНТ ТРАНСФОРМАЦИИ ПОМЕЩЕНИИ).

№ № п п	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНОГО ЭЛЕМЕНТА И ВИДОВ РАБОТ ПО РАЗДЕЛАМ СМЕТЫ.	Ед. изм.	К-во един. измер.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ. РУБ. Прямые затраты	Накладные расходы %	Накладные расходы Сумма	Плановые накопления 8% от стоимости по гр. 5,7	ВСЕГО по графам 5,7,8	В том числе Основная зарплата	В том числе экспл. машин в т.ч. зарплата	Нормативная условно-чистая продукция В накл. расходах % от стоимости по гр. 10.11 о/с м/к	Нормативная условно-чистая продукция В плановых накоплениях 44 % от ст-ти по гр. 10.11	ВСЕГО по данным граф 10,11, 12,13	Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ в % к общей стоимости работ по смете / Стоимость един.измер. в рублях:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ.													
	Работы нулевого цикла.													
1	Земляные работы	м³	3680	2398	16,5	396	223	3017						0,91/0,82
2	Фундаменты и стены до отм ± 0,00	м³	289,9	16892	"	2787	1574	21253						6,46/73,31
3	Разные работы	м³ здан.	15131,2	5547	"	915	517	6979						2,12/0,46
	ИТОГО ПО "А" :	м³ здан.	15131,2	24837		4098	2314	31249						9,49/2,06
	Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ.													
4.	К а р к а с	м³	275,9	37019	16,5	6108	3450	46577						14,15/168,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	Стены наружные	м2	1264,8	30387	16,5	5014	2832	38233						11,62/30,23
6	Стены внутренние	"	230	2987	"	493	278	3758						1,14/15,66
7	Перекрытие и покрытие	"	4014	39894	"	6583	3718	50195						15,25/12,50
8	К р о в л я	"	1912	13772	"	2272	1284	17328						5,26/9,06
9	Перегородки	"	1751	14505	"	2393	1352	18250						5,54/10,42
10	В и т р а ж и :	$м^2$	584											
	а) общестроит.работы			7810	"	1289	728	9827						2,99/16,83
	б) металлоконструкции			29917	8,6	2573	2599	35089						10,66/60,08
	в) компенсация			(18749)										
11	Д в е р и	м2	160,95	3938	16,5	650	367	4955						1,51/30,79
12	П о л ы :		3795											
	а) основание под полы	м2		11863	"	1957	1106	14926						4,53/3,93
	б) верхнее покрытие	м2	3795	17164	"	2832	1600	21596						6,56/5,69
13	Лестницы:	$м^2$ гор.пр.	75											
	а) общестроит.работы			3378	"	557	315	4250						1,29/56,67
	б) металлоконструкции			219	8,6	19	19	257						0,08/3,43
14	Наружная отделка	м2	373	985	16,5	163	92	1240						0,38/3,32
15	Внутренние отделочные работы :													
	а) штукатурные работы	м2	5673	3402	16,5	561	317	4280						1,30/0,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	б! Облицовка	м2	253	1346	16,5	222	125	1693						0,51/6,69
	в(малярные работы	м2	9722	6887	"	1136	642	8665						2,63/0,89
16.	Разные работы:	$м^3$	15131,2											
	а) общестроит.работы	-		12810	16,5	2114	1194	16118						4,90/1,07
	б) металлоконструкции	-		581	8,60	50	50	681						0,21/0,05
	ИТОГО по "Б":	$м^3$	15131,2	238864		36986	22068	297918						90,51/19,69
	ВСЕГО ПО ЗДАНИЮ:	$м^3$	15131,2	263701		41084	24382	329167						100%/21,75
	Кроме того, компенсация			(18749)										

Гл.архитектор проекта О.Барышева

Нач-к отдела смет и ПОС И.Бехов

Составила Л.Кудинова

Проверила С.Манько

ОБ"ЕКТНАЯ СМЕТА № 1-2 В

На строительство унифицированного здания магазина торговой площадью 1500 кв.метров " С П О Р Т И Т У Р И З М " .

Сметная стоимость 479,88 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:

Стоимость на :

1. Расчетную единицу 319,92 руб.
2. 1 м2 общей площади здания 105,74 руб.
3. 1 м^3 объема здания 25,07 руб.

Составлена в ценах 1984 года.

№ № п п	№ № смет.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ. ТЫС. РУБ.							Технико-экономические показатели			
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования, приспособлении, мебели и инвентаря	Прочих затрат	ВСЕГО:	В том числе: Основная зарплата	В том числе: Экспл. машин	Нормативная условно-чистая продукция	Наимен. един. измерения	К-во един. измерения	Стоим-ть единицы измерения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Смета № ОС-1-1	Общестроительные работы	329,42				329,42				м^3	15131,2	21,77
2	--"--	Компенсация за алюминиевые конструкции				18,75	18,75				"	"	1,24
3	ОВ-1-1	Центральное отопление	4,40				4,40				"	"	0,29
4	ОВ-1-2	Вентиляция	12,02				12,02				"	"	0,79
5	ОВ-1-3	Теплоснабжение калориферов	0,84				0,84				"	"	0,06
6	ОВ-1-4	Узел управления	0,53				0,53				"	"	0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	ВК-1-1	Хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод	2,97				2,97				$м^3$	15131,2	0,20
8	ВК-1-2	Горячее водоснабжение	0,45				0,45				"	"	0,03
9	ВК-1-3	Внутренняя канализация	1,40				1,40				"	"	0,09
10	ВК-1-4	Внутренний водосток	0,34				0,34				"	"	0,02
11	ЭО-1-1	Силовое электрооборудование	-	2,22	1,26	-	3,48				"	"	0,23
12	ЭО-1-2	Электроосвещение	-	18,37	0,03	-	18,40				"	"	1,22
13	СТ-1-1	Слаботочные устройства	-	1,67	2,32		3,99				"	"	0,26
14	СТ-1-2	Охранно-пожарная сигнализация	-	2,55	1,56		4,11				"	"	0,27
15	АВ-1-1	Автоматизация инженерного оборудования	-	0,81	2,52		3,33				"	"	0,22
16	ТО-1-3в	Технологическое оборудование	-	0,16	50,00		50,16				"	"	3,32
17	ТО-1-4в	Подъемно.транспортное оборудование	-	1,12	24,17		25,29				"	"	1,67
		ИТОГО ПО ОБ/СМЕТЕ:	352,37	26,90	81,86	18,75	479,88				$м^3$	15131,2	25,07

Гл.архитектор проекта О.Барышева
Нач-к отдела смет и ПОС И.Бехов
Составила Л.Кудинова
Проверила С.Манько

ТП 272-12-73.86 СМ. АЛ.УП 4.II

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ТО-1-3в

К типовому проекту унифицированного магазина торговои площадью 1500 кв.м.

На приобретение и монтаж технологического оборудования магазина "Товары для спорта и туризма" (вариант.)

Основание: ТХМ. СО-2, Лист 1-2

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 50,16 тыс.руб.
в том числе :
а) оборудование 50,00 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,16 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ :
Стоимость на :
1. Расчетную единицу 33,44 руб.
2. 1м^2 общеи площади здания 13,99 руб.
3. 1м^3 объема здания 3,32 руб.

№№ пп	Шифр и № позиц. пр-нта ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. измер.	Кол-во	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ В РУБЛЯХ					ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ В РУБЛЯХ				
					Оборудования	Монтажных работ				Оборудования	Монтажных работ			
						Всего	в том числе :				Всего	в том числе :		
							Основн. зарплата	Эксплуат.маш.				Основн. зарплата	Эксплуат. машин	
								Всего	в т.ч. зарплата				Всего	в т.ч. зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	17-08 п.1-112 28-901-1	Машина контрольно--кассовая "ОКА"	шт	10,00	410,00	4,06	3,63			4100,00	40,60	36,30		
2	24-06 п.15-018 28-923-1м	Электросушитель "ЭР-4"	шт	2,00	22,30	2,85	2,77			44,60	5,70	5,54		
3	23-06 п.4-026 33-506-1	Пресс малогабаритныи М Г П.	шт	1,00	1200,00	9,10	8,19			1200,00	9,10	8,19		
4	24-06 п.06-003 28-923-1м	Электрокипятильник К Н Э- 50.	шт	1,00	69,00	2,85	2,77			69,00	2,85	2,77		
5	18-01 Кн.1 п.2-002 1-201-1	Настольно-сверлильныи станок " 2М-112"	шт	1,00	290,00	11,60	10,80			290,00	11,60	10,80		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	Номенкл. Каталог Доп.1983г стр.6 28-927-2м	Плита электрическая " ПЭ-0,51-01"	шт	1,00	422,00	7,46	7,27			422,00	7,46	7,27		
7	24-19-73 п.223	Кабина контролера--кассира "1КК8-1"	шт	11,00	135,00					1485,00				
8	24-19-73 п.100	Горка островная с полками " 1 МГОС-1"	шт	44,00	106,00					4664,00				
9	24-19-73 п.104	Горка островная для трикотажа,брюк. 1МГОС-6	шт	31,00	69,00					2139,00				
10	24-19-73 п.105	Горка островная для обуви "1МГОС-7"	шт	10,00	110,00					1100,00				
11	24-19-73 п.18	Горка пристенная с полками" 1 МГС-1А"	шт	8,00	67,00					536,00				
12	24-19-73 п.287	Вешало "1НШ-1"	шт	14,00	23,50					329,00				
13	24-19-73 п.231	Примерочная кабина "1КП-4"	шт	3,00	136,00					408,00				
14	24-19-73 п.172	Прилавок" 1П8-1"	шт	25,00	60,00					1500,00				
15	24-19-73 п.273	Контеинер "8ТР 5-3"	шт	416,00	38,00					15808,00				
16	24-19-73 п.237	Стол для покупателеи " 2СУ-8"	шт	23,00	15,00					345,00				
17	24-19-73 п.421	Тумбочка для продавца 1ТБ-2	шт	3,00	25,50					76,50				
18	24-19-73 п.415	Стенд " 1ШТМ2-1" 1200х700х150	шт	79,00	22,50					1777,50				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
19	24-19-73 Доп.8 п.2584	Стол для бракеража 1500х900х780	шт	14,00	51,00					714,00				
20	24-19-73 Доп.19 п.6004	Стеллаж " 2СТ1-01"	шт	116,00	54,50					6322,00				
21	29-10-04 п.4-001	В е р с т а к .	шт	4,00	46,30					185,20				
22	24-19-73 п.207	Ш к а ф 1500х600х2000	шт	1,00	149,00					149,00				
23	24-19-73 доп.54 п.719	Стол производственный 2СПМ-01	шт	3,00	51,00					153,00				
24	24-19-73 Доп.8 п.7548	Подтоварник 1500х800х280	шт	29,00	19,00					551,00				
25	-"-	Подтоварник 1000х800х280	шт	18,00	13,50					243,00				
26	57-10-73 п.10066	Цветочница 1250х300х1050	шт	3,00	4,90					14,70				
27	56-01-01 п.477	Горка пристенная для лыж,удилищ."ЗГП3-14" 960х560х2000	шт	15,00	55,00					825,00				
28	24-19-73 п.22	Горка пристенная для трикотажа.брюк. 1МГС-6А.	шт	11,00	46,00					506,00				
29	24-19-73 п.414	Стул для примерки обуви "1СЛ2-1" 400х400х425	шт	25,00	8,50					212,50				
30	56-01-01 п.162	Стол конторский 1200х600х800	шт	3,00	47,00					141,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
31	24-06 п,01-001 28-911-4	Шкаф холодильный "ШХ- 0,40 М"	шт	1,00	265,00	7,82	7,55			265,00	7,82	7,55		
32	Сб.28 Прилож.	Стоимость электро-энергии.	квт час	53,50		0,03					1,61			
		Итого руб.								46575,00*	86,74*	78,42*		
		Тара и упаковка			2,00%					931,50				
		Итого руб.								47506,50*				
		Транспортные расходы			4,00%					1900,26				
		ИТого руб.								49406,76*				
		Заготовительно-складские расходы			1,20%					592,88				
		Накладные расходы на з/пл.		78,42		80,00%					62,74			
		Итого руб.									149,48*			
		Плановые накопления				8,00%					11,96			
		Итого руб.								49999,64*	161,44*	78,42*		
		ВСЕГО по смете руб.								50161,08				
		Затраты труда	ч/час.	145										

Главный инженер проекта Г.Мелкова

Начальник КОАПР В.Савранский

Составила С.Савостьянова

Проверила В.Фролова

ТП 272-12-73.86 СМ. АЛ.УП У.II

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ТО-1-4в

К типовому проекту унифицированного здания магазина торговой площадью 1500 кв.м.
На приобретение и монтаж подъемно-транспортного оборудования магазина
"Товары для спорта и туризма" (вариант)

Основание: ТХМ, СО-2 ,лист-3.

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	25.29	тыс.руб.
в том числе :		
а) оборудование	24,17	тыс.руб.
б) монтажных работ	1,12	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
Показатели по смете :		
Стоимость на :		
1.Расчетную единицу	16,86	руб.
2.1м^2 общей площади здания	7,05	руб.
3.1м^3 объема здания	1,67	руб.

№№ пп	Шифр и № позиц. пр-нта ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. измер.	Кол-во	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ В РУБЛЯХ					ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ В РУБЛЯХ				
					Оборудования	Монтажных работ				Оборудования	Монтажных работ			
						Всего	в том числе :				Всего	в том числе :		
							Основн. зарплата	Эксплуат. машин				Основн. зарплата	Эксплуатац.маш.	
								Всего	в т.ч. зарплата				Всего	в т.ч. зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	19-06 п.15-008 п.15-031 п.15-044 п.15-052 3-562-2 3-562-7 3-562-11	Лифт грузовой,г/п-1000 кг Кабина 1500х2000х2000- -непроходная. Кол-во остановок-2. Кол-во двереи-2. Высота подъема-3,6 м. Высота шахты - 8,5 м. Цена 5310,0-370,0-44,0х(7,0-3,6)х-160,0 655,0-66,4х4-9,8х(22,5-8,5) 421,0-45,9х4-6,3х(22,5-8,5)	шт	2,00	4630,40	252,20	149,20			9260,80	504,40	298,40		
2	24-06 п.14-027 3-575-3	Площадка уравнительная стационарная "ПУС-3000"	шт	2,00	390,00	39,00	31,40			780,00	78,00	62,80		
3	29-02-20 п.3-101 10-909-13	Типовое окно обмена почты " ТООП-800Л-2"	шт	1,00	230,00	6,19	5,87			230,00	6,19	5,87		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	29-02-20 п.3-133 3-302-3	Транспортер стационарный с выдвижной секцией "ТВС-3-2" 11850х890х800 Цена 1250,0:8,56х11,85	шт	1,00	1730,43	68,80	51,30			1730,43	68,80	51,30		
5	19-06 п.21-002	Электропогрузчик " ЭП-0806"	шт	2,00	3280,00					6560,00				
6	24-10 п,04-013 36-27-5	Вешало конвеиерное с опуском. 13070х1335х3300 Цена 1085,0:6,93х13,07	шт	1,00	2046,31	30,10	22,00			2046,31	30,10	22,00		
7	Номенкл. Каталог 1982г стр.170	Тележка грузовая с подъемными вилами "ТГВ- 500 М"	шт	1,00	395,00					395,00				
8	19-14 п.16-008	Тележка-грузовая " ТГ-500"	шт	2,00	76,00					152,00				
9	19-14 п.16-007	Тележка грузовая " ТГ- 125"	шт	4,00	39,00					156,00				
10	24-10 Доп.7	Поломоечная машина " КУ-305"	шт	2,00	600,00					1200,00				
		Итого руб.								22510,54*	687,49*	440,37*		
		Тара и упаковка			2,00%					450,21				
		Итого руб.								22960,75*				
		Транспортные расходы			4,00%					918,43				
		Итого руб.								23879,18*				
		Заготовительно-складские расходы			1,20%					286,55				
		Накладные расходы на з/пл.		440,37		80,00%					352,30			
		Итого руб.									1039,79*			
		Плановые накопления				8,00%					83,18			
		Итого руб.								24165,73*	1122,97*	440,37*		
		ВСЕГО по смете	руб.							25288,70				
		Затраты труда	ч/час.	768										

Гл.инж.проекта Т.Проскурина
Начальник КОАПР В.Савранский

Составила С.Савостьянова
Проверила В.Фролова

ВЕДОМОСТЬ

ПОТРЕБНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСАХ К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ

№ № п п	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ.		КОЛИЧЕСТВО ВАРИАНТЫ НА ТЕМПЕРАТУРУ -30°	-20°	-40°	Трансформация зала	Товары для "Спорта и туризма"
1			2	3	4	5	6
	1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.						
	А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ.						
	Затраты труда	ч-час	3475,68	3475,68	3475,68	3475,68	3475,68
	Заработная плата	руб.	2004,21	2004,21	2004,21	2004,21	2004,21
	Строительные машины	руб.	2357,48	2357,48	2357,48	2357,48	2357,48
	Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ.						
	Затраты труда	ч-час	35004,82	34786,86	35280,04	34664,34	35004,82
	Заработная плата	руб.	20536,94	20418,40	20837,94	20483,51	20536,94
	Строительные машины	руб.	5233,31	5219,55	5353,86	5224,30	5233,31
	ИТОГО по общестроительным работам:						
	Затраты труда	ч-час	38480,50	38262,54	38755,72	38140,02	38480,50
	Заработная плата	руб.	22541,15	22422,61	22842,15	22487,72	22541,15
	Строительные машины	руб.	7590,79	7577,03	7711,34	7581,78	7590,79

I		2	3	4	5	6
П. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ						
Затраты труда	ч-час	3267,38	3248,47	3286,63	3267,38	3267,48
Заработная плата	руб.	I923,68	I9I3,5	I936,02	I923,68	I923,68
Строительные машины	руб.	I0I,50	92,08	I02,57	I0I,5	I0I,5
Ш. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ						
А. Монтаж технологического оборудования						
Затраты труда	ч-час	882	882	882	882	9I3
Заработная плата	руб.	502,33	502,33	502,33	502,33	5I8,79
Строительные машины		-	-	-	-	-
Б. Электротехнические работы						
Затраты труда	ч-час	2I2I	2I2I	2I2I	2I2I	2I2I
Заработная плата	руб.	I247	I247	I247	I247	I247
Строительные машины	руб.	342	342	342	342	342
В. КИП и автоматика и др.						
Затраты труда	ч-час	393	393	393	393	393
Заработная плата	руб.	2I3	2I4	2I4	2I4	2I4
Строительные машины	руб.	69	69	69	69	69
IУ. ПРОЧИЕ РАБОТЫ						
Связь, радиофикация и др.						
Затраты труда	ч-час	2476	2476	2476	2476	2476
Заработная плата	руб.	I432	I432	I432	I432	I432
Строительные машины	руб.	74	74	74	74	74
В С Е Г О:						
Затраты труда	ч-час	476I9,88	47383,0I	479I4,35	47279,40	47650,88
Затраты Заработная плата	руб.	27860,I6	2773I,44	28I73,50	27806,73	27876,62
Строительные работы	руб.	8I77,29	8I54,II	8298,9I	8I68,28	8I77,29

gost.e-ecolog.ru