ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

272-12-73.86

УНИФИЦИРОВАННОЕ ЗДАНИЕ МАГАЗИНА ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДЬЮ 1500 КВ.МЕТРОВ С ДВУМЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПЛАНИРОВКАМИ ("ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА", "СПОРТ И ТУРИЗМ").

АЛЬБОМ УП

часть I (I - 143)

СМЕТЫ

gost.e-ecolog.ru

Т И П О В О Й П Р О Е К Т
272-12-73.86

УНИФИЦИРОВАННОЕ ЗДАНИЕ МАГАЗИНА ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДЬЮ 1500 КВ.МЕТРОВ С ДВУМЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПЛАНИРОВКАМИ ("ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА", "С П О Р Т И Т У Р И З М").

АЛЬБОМ УП

С М Е Т Ы

Стоимость:

О б щ а я	512,33 тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	379,23 тыс.руб.
1 $м^3$ здания	25,06 руб.
1 $м^2$ рабочей площади	126,80 руб.

Утвержден Госгражданстроем
ПРИКАЗ № 263 от 26/xI 1974 года

Разработан ЦНИИЭП
торгово-бытовых зданий и
туристских комплексов

Введен в действие ЦНИИЭП
торгово-бытовых зданий и
туристских комплексов

"30" января 1986 г.

ПРИКАЗ № 4

Гл.инженер института	В.Носков
Гл.архитектор проекта	О.Барышева
Начальник отдела смет и ПОС	И.Бехов

ОГЛАВЛЕНИЕ.

часть I

		СТР.
1	Пояснительная записка	4
2	Объектная смета № 1 – на строительство унифицированного здания магазина торговои площадью 1500 м2 с двумя технологическими планировками "Товары для дома".	6
3	Локальная смета № ос-1-1 – на общестроительные работы	8
4	Расчеты сметнои стоимости изделии	60
5	Локальная смета № ОВ-1-1 – на центральное отопление	71
6	Локальная смета № ОВ-1-2 – на вентиляцию	75
7	Локальная смета № ОВ-1-4 – на узел управления	87
8	Локальная смета № ОВ-1-3 – на устроиство теплоснабжения калориферов	82
9	Локальная смета № ВК-1-1 – на устроиство хозяиственно-питьевого и противопожарного водопровода	92
10	Локальная смета № ВК-1-2 – на устроиство горячего водоснабжения	97
11	Локальная смета № ВК-1-3 – на устроиство внутреннеи канализации	101
12	Локальная смета № ВК-1-4 – на устроиство внутреннего водостока	105
13	Локальная смета № ЭО-1-1 – на силовое электрооборудование	108
14	Локальная смета № ЭО-1-2 – на электроосвещение	114
15	Локальная смета № СТ-1-1 – на слаботочные устроиства	119
16	Локальная смета № СТ-1-2 – на охранно-пожарную сигнализацию	128
17	Локальная смета № АВ-1-1 – на автоматизацию инженерного оборудования.	132
18	Локальная смета № ТО-1-1 – на технологическое оборудование магазина "Товары для дома".	138

19 Локальная смета № ТО-1-2 - на подъемно-транспортное оборудование магазина "Товары для дома". 142

Часть II

ВАРИАНТЫ НА ТЕМПЕРАТУРУ :

20 Общестроительные работы 144

21 Локальная смета № ОВ-1-5 -на устроиство центрального отопления при Т -20^{0} 148

22 Локальная смета № ОВ-1-6 -на устроиство центрального отопления при Т -40^{0} 151

23 Локальная смета № ОВ-1-7- на устроиство вентиляции при Т -20^{0} 153

24 Локальная смета № ОВ-1-8- на устроиство вентиляции при Т -40^{0} 156

25 Локальная смета № ОВ-1-9- на устроиство теплоснабжения калориферов при Т -40^{0} 158

26 Локальная смета № ОВ-1-10 на устроиство узла управления при Т -40^{0}. 161

ВАРИАНТ ТРАНСФОРМАЦИИ ТОРГОВОГО ЗАЛА:

27 Объектная смета № 1-1 в - на строительство унифицированного здания магазина торговои площадью 1700 кв.метров 163

28 Общестроительные работы 165

29 Объектная смета № 1-2 в - на строительство унифицированного здания магазина торговои площадью 1500 кв.м."Спорт и туризм". 172

30 Локальная смета № ТО-1-3в на технологическое оборудование 174

31 Локальная смета № ТО-1-4в на подъемно-транспортное оборудование 178

32 Ведомость потребности в производственных ресурсах. 180

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ З А П И С К А

К типовому проекту Унифицированного здания магазина торговой площадью 1500 м2 с двумя технологическими планировками ("Товары для дома", "Спорт и туризм").

Смета составлена в соответствии с Инструкцией по типовому проектированию СН 227-82 в ценах и нормах с 1/1-1984 года на основании нижеперечисленных принятых проектом конструктивных решений.

Здание – без подвала

Фундаменты – сборные железобетонные по серии 1.020.1/83 вып.1-1, блоки бетонные по ГОСТ 13579-78

Каркас – сборны железобетонны по серии 1.020.1/83 вып.2-7, вып.3-1, 3-7, 4-1

Стены наружные – панели керамзитобетонные по серии 1.030.1-1 вып.1-1, 2-1

Стены внутренние – кирпич глиняны обыкновенны

Перекрытие и покрытие – плиты из тяжелого бетона по серии 1.041.1-2 вып.1,3,6

Кровля – плоская с внутренним водостоком четырехслоиная из рубероида с утеплением из ячеистых плит,объемным весом 400 кг/м^3,толщиной 140 мм для основного варианта толщиной 100 мм для Т -20^0,толщиной 180 мм для Т -40^0.

Перегородки – гипсовые из обыкновенного глиняного кирпича толщ.в 1/2 кирпича.

Витражи – из алюминиевых сплавов с остеклением витринным неполированным стеклом толщ.6,5 мм и стеклопакеты.

Двери – блоки заводского изготовления

Полы – в зависимости от назначения помещения: из керамической плитки,линолеума,мозаичные (терраццо),бетонные,бетонные плитки, мозаичные плитки.

Наружная отделка – облицовка участков стен и цоколя керамической плиткой типа "Кабанчик".

Внутренняя отделка – в салоне и производственных помещениях улучшенная масляная окраска,в душевых и санузлах – панель из глазурованной плитки,в остальных помещениях – водоэмульсионная и клеевая окраска.

За основной вариант принят проект, предусматривающий расчетную наружную температуру -30°С.

При составлении смет приняты накладные расходы :

На общестроительные работы	- 16,5 %
На внутренние сантехнические работы	- 13,3 %
На металлоконструкции	- 8,60 %
Плановые накопления	- 8,00 %

Стоимость общестроительных и сантехнических работ определена на основании объемов работ, составленных по рабочим чертежам типового проекта и единым единичным расценкам для территориального района 1.

Стоимость электро-технических работ и монтажа технологического оборудования определена по ценникам на монтаж оборудования, утвержденным Госстроем СССР, в ценах и нормах с 1/1-1984года.

Стоимость материалов и оборудования для указанных выше работ определена по прейскурантам Госстроя СССР.

Объектная смета составлена для основного варианта. Кроме того, в сметной документации приведены объемы и стоимость работ по разделам вариантов на температуры -20° и -40° , а также для вариантов других конструктивных решений.

Составила Кудинова Л.Кудинова

ОБ"ЕКТНАЯ С М Е Т А № 1

На строительство унифицированного здания магазина торговой площадью 1500 кв.м. "Т О В А Р Ы Д Л Я Д О М А".

Сметная стоимость 512,33 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:

1 Стоимость на :

1.Расчетную единицу 341,53 руб.

2.1 м2 общей площади здания 105,73 руб.

3.1 $м^3$ объема здания 25,06 руб.

Составлена в ценах 1984 года.

№ № п п	№ № смет.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ. ТЫС. РУБ. Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования, приспособлений, мебели и инвентаря	Прочих затрат	ВСЕГО	В том числе Основная зарплата	В том числе Экспл. машин	Технико-экономические показатели Нормативной условно-чистой продукции	Наимен. един. измерения	Кол-во един. измерения	Стоим-ть единиц измерения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Смета № ОС-1-1	Общестроительные работы	329,42				329,42				$м^3$	15131,2	21,77
2	—"—	Компенсация за алюминиевые конструкции	-	-	-	18,75	18,75				"	"	1,24
3	ОВ-1-1	Центральное отопление	4,40				4,40				"	"	0,29
4	ОВ-1-2	Вентиляция	12,02				12,02				"	"	0,79
5	ОВ-1-3	Теплоснабжение калориферов	0,84				0,84				"	"	0,06
6	ОВ-1-4	Узел управления	0,53				0,53				"	"	0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	ВК-1-1	Хозяйственно-питьевои и противопожарныи водопровод	2,97				2,97				$м^3$	15131,2	0,20
8	ВК-1-2	Горячее водоснабжение	0,45				0,45				"	"	0,03
9	ВК-1-3	Внутренняя канализация	1,40				1,40				"	"	0,09
10	ВК-1-4	Внутреннии водосток	0,34				0,34				"	"	0,02
11	ЭО-1-1	Силовое электрооборудование	-	2,22	1,26	-	3,48				"	"	0,23
12	ЭО-1-2	Электроосвещение	-	18,37	0,03		18,40				"	"	1,22
13	СТ-1-1	Слаботочные устроиства	-	1,67	2,32		3,99				"	"	0,28
14	СТ-1-2	Охранно-пожарная сигнализация	-	2,55	1,56		4,11				"	"	0,27
15	АВ-1-1	Автоматизация инженерного оборудования	-	0,81	2,52		3,33				"	"	0,22
16	ТО-1-1	Технологическое оборудование	-	0,17	84,69		84,86				"	"	5,61
17	ТО-1-2	Подъемно-транспортное оборудование	-	1,07	21,97		23,04				"	"	1,52
		ИТОГО ПО ОБ/СМЕТЕ:	352,37	26,86	114,35	18,75	512,33				$м^3$	15131,2	25,06

Гл.архитектор проекта О.Барышева
Нач-к отдела смет и ПОС И.Бехов
Составила Л.Кудинова
Проверила С.Манько

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ОС-1-1

К типовому проекту Унифицированное здание магазина торговой площадью 1500 м2
с двумя технологическими планировками ("Товаря для дома","Спорт и туризм".)

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.

Основание: РД черт.1 -- 59 АС.1 АЛ.1
1 — 8 АС.2 АЛ.1

Составлена в ценах 1984 года.

Кроме того,	Сметная стоимость	329,42 тыс.руб.
	компенсация	18,75 тыс.руб.
	Нормативная условно-чистая продукция	
	ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:	
	Стоимость на :	
	1.Расчетную единицу	219,61 руб.
	2.1 м2 общей площади здания	91,84 руб.
	3.1 м^3 объема здания	21,77 руб.

№ № п п	№ № преимск. У С Н, расценок, ценников и д р.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И З А Т Р А Т	Един. измер.	КОЛ-ВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ. Р У Б. ВСЕГО	В том числе Основная зарплата	В том числе эксплуатац. машин В т.ч. зарплата	О Б Щ А Я СТОИМОСТЬ . Р У Б. ВСЕГО	В том числе Основная зарплата	В том числе эксплуатац. машин В т.ч. зарплата	Нормативная условно-чистая продукция
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ.									
		Работы нулевого цикла.									
		1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ.									
1	1-230 табл. 1.29-1 1.237 табл. 1.29-8 техн.ч. п.1.11	Срезка растительного слоя толщиной 10 см бульдозером мощн.59 квт с перемещением до 50 метров Цена:(33,80+27,7х4)х1,10	1000 м^3	0,24	159,06			38,17			
2	1-174 табл. 1.22-13	Погрузка растительного грунта на автосамосвалы экскаватором с ковшом вместимостью	"	0,24	149,66			35,92			

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	техн.ч. п.1.11	0,5 м³ Цена:131,00+124,39х0,15										
3	ССЦ ч1 стр.28	Перемещение растительного грунта автосамосвалами на расстояние до 1 км Цена:0,29х1,20	м³	240,00	0,35				84,00			
4	1-194 табл. 1.25-1	Работа на отвале при транспортировании грунта 1 группы Цена:10,70+9,26х0,10	1000 м³	0,24	11,63				2,79			
5	1-175 табл. 1.22-14--1.11	Разработка недостающего грунта II группы в котловане экскаватором с ковшом вместимостью 0,5 м³ с погрузкой на автосамосвалы Цена:156,00+148,09х0,15	"	0,12	178,21				21,39			
6	1-56 табл. 1.11-14--1.11	То же,в о т в а л Цена:132,00+125,47х0,15	"	3,10	150,82				467,54			
7	ССЦ ч1 стр.28	Перемещение грунта на расстояние до 1 км автосамосвалами Цена:0,29х1,75	м³	120,00	0,51				61,20			
8	1-195 табл. 1.25-2	Работа на отвале при транспортировании грунта II группы Цена:13,20+11,34х0,10	1000 м³	0,12	14,33				1,72			
9	1-948 табл. 1.79-2--3.67	Зачистка дна и стенок котлована вручную после механизированной разработки Цена:120,0х1,20	100 м³	2,20	144,00				316,80			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	1-231 табл. 1.29-2-13.48 техн.ч. п.1.11 1-238 табл. 1.29.9 к-4,0	Перемещение ранее разработанного грунта II группы бульдозером мощн.59 квт с перемещением до 50 метров Цена:(40,80х0,85+32,3х4)х1,10	1000 м3	3,32	180,27			598,50			
11	1-257 табл. 1.31-2 1.11 1-268 табл. 1.31-13 к-4,0	Обратная засыпка грунтом пазух фундаментов и подсыпка под полы бульдозером с перемещением на расстояние до 50 метров цена:(18,90+10,80х4)х1,10	"	2,76	68,31			188,54			
12	1-968 табл. 1.81-1	То же,вручную с уплотнением	100 м3	6,80	46,00			312,80			
13	1-1184 табл. 1.118-10	Уплотнение грунта II группы пневматическими трамбовками	"	27,60	9,69			267,44			
14	1-276 табл. 1.32-1	Предварительная планировка площадей бульдозером мощн. 59 квт	1000 м2	1,87	0,86			1,61			
		ИТОГО ПО РАЗД.1 РУБ:						2398,42*			
		Затраты труда ч-час:						1631,25			
		II. ФУНДАМЕНТЫ И СТЕНЫ ДО ОТМ. ± 0,00.									
1	8-10 табл. 8.3-1	Подстилающий слои из песка под фундаменты	м3	21,80	10,70			233,26			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	6-1 табл. 6.1-1	Подстилающии слои из бетона М-50	м^2	29,40	27,40			805,56			
3	7-6 табл. 7.1-5	Укладка фундаментов под колонны весом до 3,5 тн	шт	40,00	4,89			195,60			
4	7-7 табл. 7.1-7	То же,весом более 2,5 т	"	25,00	7,59			189,75			
5	С С Ц том 1 п.9-123	Стоимость фундаментов стаканного типа из бетона М-200, объемом 1 м^3 серия 1.020.1/83, вып.1-1	м^3	2,49	59,20			147,41			
6	—"— п.9-124	То же,объемом более 1 м^3 до 4 м^3 из бетона М-200	"	42,50	52,50			2231,25			
7	—"— п.9-123	Стоимость фундаментов стаканного типа объемом до 1 м^3 из бетона М-300 по серии 1.020.1/83, вып.1-1 Цена:59,20+0,82х2	"	24,90	60,84			1514,92			
8	—"— п.9-124	То же,объемом более 1 м^3 из до 4 м^3 Цена:52,50+0,82х2	"	8,40	54,14			454,78			
9	С С Ц табл. 3-1	Арматура класса А-I	т	0,66	229,00			151,14			
10	—"—	Арматура класса А-III	т	2,55	250,00			637,50			
11	7-400 табл. 7.36-1	Укладка бетонных блоков массои до 0,5 тн	шт	39,00	1,27			49,53			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	7-401 табл. 7.36-2	То же, массой до 1 тонны	шт	58,00	1,65			95,70			
13	7-402 табл. 7.36-3	То же, массой до 1,5 тн	"	17,00	2,36			40,12			
14	7-403 табл. 7.36-4	То же, массой более 1,5 тн	"	13,00	2,90			37,70			
15	С С Ц том 1 п.2-4	Раствор кладочный тяжелый М100, не учтенный расценками № 7-400, № 7-401, 7-402, 7-403	$м^3$	1,44	24,40			35,14			
16	С С Ц том 2 п.12-2	Стоимость бетонных блоков ГОСТ 13579-78 марки ФБС 24.4.6 т	шт	17,00	22,60			384,20			
17	--"-- п12-12	То же, марки ФБС 9.4.6-т	"	39,00	9,01			351,39			
18	--"-- п.12-3	То же, марки ФБС 24.5.6-т	"	13,00	28,20			366,60			
19	--"-- п.12-13	То же, марки ФБС 9.5.6-т	"	58,00	11,30			655,40			
20	6-16 табл. 6.1-16	Монолитные железобетонные фундаментные плиты из бетона М-200	$м^3$	69,52	30,90			2148,17			
21	ССРСЦ ч.II п.3	Арматура класса А-Ш	т	2,13	270,00			575,10			
22	6-19 табл. 6.1-19	Монолитные железобетонные фундаменты под диафрагмы жесткости из бетона М-200.	$м^3$	42,70	33,60			1434,72			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	ССРСЦ ч.II п.1	Арматура класса А-1	т	0,02	270,00			5,40			
24	--"-- п.3	То же, класса А-III	т	2,06	270,00			556,20			
25	7-17 табл. 7.1-17	Прослойка из раствора под подошвы фундаментов	100 м2	2,75	49,00			134,75			
26	6-13 табл. 6.1-13	Заделка бетоном М-100 между фундаментами	м3	5,60	34,40			192,64			
27	11-50 табл. 11.7-1	Засыпка из керамзита	"	35,00	16,10			563,50			
28	7-445 табл. 7.38--10.18	Укладка перемычек массой до 0,3 тн	шт	15,00	0,23			3,45			
29	7-127 табл. 7.9-1--1.8	То же, массой до 0,7 тн	"	1,00	1,50			1,50			
30	С С Ц п.2-4	Раствор кладочный тяжелый М-100, не учтенный в расценке № 7-445, № 7-127	м3	0,04	24,40			0,98			
31	С С Ц том 3 п.879	Стоимость перемычек марки 1 ПР-38-12.15.22 у	шт	13,00	3,45			44,85			
32	--"-- п.881	То же, марки 1 ПР 28.18.25-22у	"	2,00	7,68			15,36			
33	--"--	То же, марки 1 ПР 38.29.25.22у	"	1,00	18,10			18,10			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	7-514 табл. 7.42-2	Установка цокольных балок массой до 2,5 тн	шт	16,00	2,13			34,08			
35	С С Ц п.2-4	Раствор кладочный тяжелый М-100	м³	0,81	24,40			19,76			
36	С С Ц п.2-4 Расчет 1	Стоимость цокольных балок марки ДЦ 60.5.3,5-л	шт	16,00	60,42			966,72			
37	8-30 табл. 8.5-1	Стены из кирпича керамического высотой до 4 м	м³	41,82	34,20			1430,24			
38	8-13 табл. 8.4-1	Горизонтальная гидроизоляция фундаментов цементным раствором толщиной 20 мм	100 м2	0,54	86,50			46,71			
39	8-27 табл. 8.4-7	Вертикальная обмазочная гидроизоляция битумом за 2 раза	"	1,25	90,00			112,50			
40	22-1 табл. 22.1-1	Прокладка асбестоцементных труб д-100 мм	м	6,00	1,67			10,02			
		ИТОГО ПО РАЗД.II РУБ:						16891,70*			
		Затраты труда ч-час:						849,83			
		III. РАЗНЫЕ РАБОТЫ.									
		а) Подпольные каналы и приямки.									
1	11-11 табл. 11.1-11 ССЦ п.1-15, 1-13	Подстилающий слой из бетона М-50 Цена:29,30-(26,30-25,30)x1,02	м³	22,60	28,28			639,13			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	8-38 табл. 8.5-5	Стены каналов из керамического кирпича		$м^3$	22,24	37,90			842,90			
3	8-27 табл. 8.4-7	Обмазочная гидроизоляция стен битумной мастикой в 2 слоя		100 $м^2$	1,74	90,00			156,60			
4	7-199 табл. 7.12-1	Укладка плит перекрытия каналов площадью до 1 м2		шт	209,00	0,48			100,32			
5	С С Ц том 1 п.2-4	Раствор цементный,тяжелый,кладочный М-100 не учтенный расценками № 7-199		$м^3$	0,38	24,40			10,41			
6	С С Ц том 2 п.12-79	Стоимость плит перекрытия каналов марки ПГ 12.5-8-6		шт	164,00	3,02			495,28			
7	--"-- п12-80	То же,марки ПГ 12.5-11-9		"	45,00	6,22			279,90			
8	6-83 табл. 6.9-7	Обрамление каналов и приямков угловой сталью		т	0,16	441,00			70,56			
9	8-20 табл. 8.4-4	Затирка внутренних поверхностей стен цементным раствором		100 $м^2$	1,74	114,00			198,36			
10	11-55 табл. 11.8-1	Стяжка цементная по дну каналов		"	1,04	70,00			77,28			
11	34-304 табл. 34.55-1	Перекрытие каналов рифленой сталью		10 $м^2$	1,30	221,00			287,30			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		б) ПРИЯМКИ ВЫЖИМНОЙ ПЛОЩАДИ.									
12	6-33 табл. 6.3-4 С С Ц п.1-5 п.1-3	Устроиство железобетонных приямков из бетона М-100 Цена:37,30-(27,40-24,8)х1,015	$м^3$	5,60	35.68			199,81			
13	ССРСЦ ч.1 п.1	Арматура класса А-I	т	0,01	270,00			2,70			
14	—"— п.43	Сетка из холоднотянутой проволоки	т	0,48	392,00			188,16			
15	6-83 табл. 6.9-7	Обрамление угловой сталью	"	0,10	441,00			44,10			
16	22-1 табл. 22.1-1	Прокладка асбестоцементных труб диам.100 мм	м	1,00	1,67			1,67			
17	7-733 тал.№ 7.57-1	Устроиство лестниц из отдельных железобетонных ступеней по готовому основанию	100 м	0,07	79,90			5,59			
18	С С Ц том 2 п.12-59	Ступени железобетонные ЛС 9-17	м	6,30	1,15			7,25			
19	ССЦ т.1 п.2-4	Раствор цементный	$м^3$	0,02	25,90			0,52			
		в) ВХОДНЫЕ ПЛОЩАДКИ.									
20	8-180 табл. 8.19-2	Крыльца с входной площадкой в две ступени. Цена: 16,90х2,00	$м^2$	31,80	33,80			1074,84			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		г) О Т М О С Т К А.									
21	27-173 табл. 27.43-1 27.174 табл. 27.43-2 к-2,0	Основание под отмостку из щебня рядового толщ.100 мм Цена:230,00-9,06х2,00	100 м2	1,30	211,88			275,44			
22	27-169 табл. 27.42-1 27-172 табл. 27.42-2	Покрытие отмостки из асфальтобетонной смеси толщ.25 мм Цена:110,00-9,97	"	1,30	100,03			130,04			
		д) РАЗГРУЗОЧНАЯ ПЛАТФОРМА.									
23	11-2 табл. 11.1-2	Уплотнение грунта щебнем	"	0,43	43,30			18,62			
24	11-11 табл. 11.1-11	Подстилающий слои из бетона М-100	$м^3$	3,44	29,30			100,79			
25	11-67 табл. 11.11-1	Бетонное покрытие полов	100 м2	0,43	123,00			52,89			
		е) П Р О Ч И Е									
27	6-83 табл. 6.9-7	Установка закладных деталей	т	0,20	441,00			88,20			
28	8-61 табл. 8.7-5	Установка решеток для вытирания н о г	"	0,61	335,00			204,35			
		ИТОГО ПО РАЗД.Ш РУБ:						5547,53*			
		Затраты труда ч-час:						994,60			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Б.НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ.									
		1У.К А Р К А С.									
1	7-404 табл. 7.37-1	Установка колонн в стаканы фундаментов при массе колонн до 2т		шт	7,00	10,10		70,70			
2	7-406 табл. 7.34-3	То же,массои до 4х тонн		"	56,00	13,40		750,40			
3	7-411 табл. 7.37-5-1.8	Установка колонн массои до 3т на нижестоящие		"	5,00	11,80		59,00			
4	7-414 табл. 7.37-6--1.8	То же,массои до 4-х тонн		"	2,00	12,90		25,80			
5	7-408 табл. 7.37-4--1.8	То же,массои до 2-х тонн		"	2,00	10,60		21,20			
6	С С Ц том 1 п.9-2	Колонны прямоугольные из бето - на М-400,объемом более 0,2 до 1м^3, длиной до 3 метров Цена:84,30+0,82+1,63		м^3	2,86	86,75		248,11			
7	--"-- п.9-30	Колонны прямоугольные с консолями в одну сторону из бетона М-300, длиной д от 3 до 12% м,объемом более 1 до 4 м^3		"	19,82	73,90		1464,70			
8	--"--	То же,из бетона М-400 Цена:73,90+0,82+1,63		"	6,70	76,35		511,55			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	С С Ц том 1 п.9-51	Колонны прямоугольные с консолями в две стороны из бетона М-300, объемом более 0,2 до 1 $м^3$ длиной более 3 до 12 метров	$м^3$	1,56	87,10			135,88			
10	--"-- п.9-52	То же,объемом более 1 до 4 $м^3$ из бетона М-300	"	24,72	76,30			1886,14			
11	--"-- п.9-52	То же,из бетона М-400 Цена:76,30+0,82+1,63	"	16,32	78,75			1285,20			
12	--"--	То же,из бетона М-500 Цена:76,30+0,82+1,63х3	"	22,87	82,01			1875,57			
13	С С Ц табл. 3-1	Арматура класса А-1	т	0,81	229,00			185,49			
14	--"--	То же,класса А-Ш	т	8,42	250,00			2105,00			
15	--"--	Закладные детали	т	6,59	413,00			2721,67			
16	7-431 табл. 7.38-5--1.8	Укладка ригелей массой до 1 т	шт	4,00	2,78			11,12			
17	7-434 табл. 7.38-6--1.8	То же, массой до 2 тонн	"	11,00	4,21			46,31			
18	7-437 табл. 7.38-7--1.8	То же,массой до 3 тонн	"	68,00	13,20			897,60			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	7-440 табл. 7.38-8-.1.8	То же,массои до 5 тонн	шт	49,00	25,10			1229,90			
20	С С Ц том 1 п.9-285	Стоимость ригелеи из бетона М-300,длинои более 2,5 тн до 4 м объемом до 1 мз	$м^3$	6,28	68,50			430,18			
21	--"-- п.9-289	То же,длинои более 4 до 6 м, из бетона М-300,объемом более 1,5 мз	"	22,65	67,10			1519,82			
22	--"-- п.9-287	То же,длинои более 4до 6 м,из бетона М-400,объемом до 1 мз Цена:70,40+0,82+1,63	"	27,26	72,85			1985,89			
23	--"-- п.9-288	То же,объемом более 1 до 1,5 $м^3$ Цена:69,40+0,82+1,63	"	46,40	71,85			3333,84			
24	--"-- п.9-288	То же,из бетона М-500 Цена:69,40+0,82+1,63х3	"	20,40	75,11			1532,24			
25	--"-- С С Ц техн.ч.	Арматура класса А-1	т	1,78	229,00			407,62			
26	--"--	То же,класса а-Ш	т	12,27	250,00			3067,50			
27	--"--	То же,класса Вр-1	т	1,26	321,00			404,46			
28	--"--	То же,класса Ат-У	т	2,28	239,00			544,92			
29	--"--	Закладные детали	т	4,15	413,00			1713,95			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	7-585 табл. 7.44-5--1.8	Установка диафрагм жесткости высотои до 3,6 м и площадью до 10м2	шт	10,00	23,60			236,00			
31	7-588 табл. 7.46-6--1.8	То же,площадью до 15 м2	"	10,00	27,30			273,00			
32	С С Ц том 1 п.1-1--139	Стоимость диафрагм жесткости длинои до 3 м,при массе 1 м3 до 2,5т из бетона М-250 Цена:70,30-0,82	м3	30,76	69,48			2137,20			
33	--"-- п11-141	То же,длинои более 3 метров Цена:72,60-0,82	"	2,68	71,78			192,37			
34	С С Ц техн.ч.	Арматура класса А-Ш	т	2,29	250,00			572,50			
35	--"--	То же,класса Вр-I	"	0,37	321,00			118,77			
36	--"--	Закладные детали	"	1,24	413,00			512,12			
37	--"--	Металлизация закладных деталеи и крепежных элементов	"	13,02	178,00			2317,56			
38	С С Ц том 1	Раствор цементныи тяжелыи, кладочныи М-100	м3	1,06	24,40			25,86			
39	6-168 табл. 6.15-9 п.1-31 п.1-29	Заделка стыков бетоном М-300 Цена: 42,30+(33.30-29,3)х1,015	м3	3,50	46,36			162,26			
		ИТОГО ПО РАЗД.1У РУБ:						37019,40*			
		Затраты труда ч-час:						1347,61			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		У. СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ.									
1	7-564 табл. 7.43-8. -1.8	Установка наружных стеновых панелей площадью до 6 м2 в каркасно-панельных зданиях, при наибольшей массе монтажных элементов	шт	94,00	6,54			614,76			
2	7-570 табл. 7.43-10- -1.8	То же, площадью до 15 м2	"	66,00	13,30			877,80			
3	7-567 табл. 7.43-9- -1.8	То же, площадью до 10 м2	"	10,00	9,17			91,70			
4	Расчет п.3 п.1	Стоимость панелей по серии 1.030.1-1 вып.1-1 марки ПС 60.6.3.5-6 л	шт	28,00	69,09			1934,52			
5	--"-- п.2	То же, марки ПС 60.18.3,5-6л	"	44,00	210,63			9267,72			
6	--"-- п.3	То же, марки ПС 60.9.3,5-6л	"	15,00	104,42			1566,30			
7	--"-- п.4	То же, марки ПС 60.21.3,5-6 л	"	13,00	246,16			3200,08			
8	--"-- п.6	То же, марки ПС 60.15.3,5-6л	"	8,00	175,29			1402,32			
9	--"-- п.7	То же, марки ПС 60.12.3,5-6л	"	2,00	139,96			279,92			
10	--"-- п.9	То же, марки ПС 30.9.3,5-6 л	"	2,00	52,11			104,22			
11	--"-- п.8	То же, марки ПС 30.18.3,5-6л	"	2,00	105,02			210,04			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Расчет 3 п.10	То же,марки ПС 90.18.3,5-4л	шт	4,00	316,43			1265,72			
13	—"— п.11	То же,марки 1 ПС 57.6.3.5-6 л	"	1,00	65,73			65,73			
14	—"— п.12	То же,марки 1 ПС 57.21.3,5-6 л	"	1,00	234,51			234,51			
15	—"— п13	То же,марки 1 ПС 57.18.3.5-6 л	"	4,00	200,76			803,04			
16	—"— п.14	То же,марки 1 ПС 27.18.3,5-6 л	"	4,00	89,82			359,28			
17	—"— п.15	То же,марки 1 ПС 27.6.3,5-6 л	"	2,00	30,79			61,58			
18	—"— п.16	То же,марки 1 ПС 27.12.3,5-6 л	"	1,00	63,17			63,17			
19	—"— п.17	То же,марки 1 ПС 27.15.3,5-6 л	"	1,00	79,16			79,16			
20	—"— п.18	То же,марки 2 ПС 15.12.3,5-л	"	2,00	34,55			69,10			
21	—"— п19	То же,марки 3 ПС 56.60.35 л	"	8,00	8,88			71,04			
22	—"— п.20	То же,марки 3 ПС 56.90.35 л	"	4,00	13,42			53,68			
23	—"— п.21	То же,марки 3 ПС 56.180.35 л	"	16,00	27,04			432,64			
24	—"— п.22	То же,марки 3 ПС 56.210.35 л	"	7,00	31,78			222,46			
25	—"— п.23	То же,марки 3 ПС 56.150-35 л	"	1,00	22,50			22,50			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	С С Ц том 1 п.2-4	Раствор тяжелый кладочный цементный М-100, не учтенный расценками №№ 7-564, 7-570, 7-567	$м^3$	6,29	24,40			153,48			
27	7-285 табл. 7.17-1	Установка монтажных элементов сверх норм, учтенных Э С Н	т	2,91	362,00			1053,42			
28	С С Ц табл. 3-1	Дополнительные закладные детали	т	2,03	413,00			838,39			
29	--"--	Металлизация закладных деталей	т	2,03	178,00			361,34			
30	7-701 табл. 7.51-1	Устроиство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков, стеновых панелей прокладками на клею в 1 ряд	100 м шва	10,48	42,30			443,30			
31	7-707 табл. 7.51-7	Устроиство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей герметизирующей нетвердеющей мастикой	100 м	10,48	91,80			962,06			
32	7-712 табл. 7.51-12	Устроиство солнцезащиты полимерцементным составом	"	10,48	13,40			140,43			
33	7-669 табл. 7.47-11-1.8	Укладка парапетных п л и т	шт	24,00	0,75			18,00			
34	С С Ц том 1 п.2-4	Раствор цементный, кладочный М-100, не учтенный в расценке № 7-669.	$м^3$	0,67	24,40			16,35			
35	С С Ц том 1 п.11-233	Стоимость парапетных плит из бетона М-200	"	7,04	69,90			492,10			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	С С Ц техн.ч.	Арматура класса Вр-1	т	0,19	321,00			60,99			
37	—"— техн.ч.	Закладные детали	"	0,11	413,00			45,43			
38	8-30 табл. 8.5-1	Стены наружные из керамического кирпича, при высоте этажа до 4 метров	$м^3$	68,40	34,20			2339,28			
39	26-35 табл. 26.8-8	Теплоизоляция стен тамбуров полужесткими минераловатными плитами с объемнум весом 125 кг/$м^3$	"	0,50	35,50			17,75			
40	ССРСЦ ч.1 п.115	Плиты полужесткие минераловатные	"	0,48	18,30			8,78			
41	7-446 табл. 7.38-10-1.8	Укладка перемычек массои до 0,3т	шт	24,00	0,27			6,48			
42	С С Ц п.2-4	Раствор цементный, тяжелый, кладочный М-100, не учтенный в расценке № 7-446	$м^3$	0,06	24,40			1,46			
43	С С Ц т.3 п.870	Стоимость перемычек марки 1 ПР 3.24-12.14	шт	4,00	3,12			12,48			
44	—"— п.868	То же, марки 1 ПР 3-19.12.14	"	16,00	2,23			35,68			
45	—"— т.3 п.865	То же, марки 1 ПР 1-12.12.6	"	4,00	0,85			3,40			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	15-298 табл. 15.60-1	Улучшенная штукатурка по сетке с т е н	100 м2	0,05	386,00			19,30			
47	15-304 табл. 15.61-1	Устроиство каркаса при оштукатуривании с т е н	"	0,05	73,00			3,65			
		ИТОГО ПО РАЗД.У РУБ:						30386,54*			
		Затраты труда ч-час:						2518,46			
		У1. СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ.									
1	8-36 табл. 8.5-4	Стены внутренние из кирпича керамического при высоте Этажа до 4-х метров	$м^3$	59,18	34,30			2029,87			
2	7-446 табл. 7.38-10-1.8	Укладка перемычек массои до 0,3 тн	шт	24,00	0,27			6,48			
3	С С Ц п.2-4	Раствор цементный тяжелый кладочный М-100	$м^3$	0,06	24,40			1,46			
4	С С Ц том 3 п.868	Стоимость перемычек марки 1 ПР 3-19.12.14	шт	4,00	2,23			8,92			
5	--"-- п.870	То же,марки 1 ПР 3-24.12.14	"	2,00	3,12			6,24			
6	--"-- п.867	То же,марки 1 ПР 2-15.12.14	"	4,00	2,12			8,48			
7	п.863	То же,марки 1 ПР 1-10.12.6	"	8,00	0,81			6,48			
8	п.880	То же,марки 1 ПР 38.18.12.22 у	"	4,00	4,66			18,64			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	ССЦ т.3 п.867	То же,марки 1 ПР 2-16.12.14	шт	2,00	2,12			4,24			
10	26-35 табл. 26.8-8	Теплоизоляция стен тамбуров полужесткими минераловатными плитами с объемным весом 125 кг/м^3	м^3	8,70	35,50			308,85			
11	ССРСЦ ч.1 п.5	Стоимость полужестких минераловатных п л и т	"	8,53	18,30			156,10			
12	15-298 табл. 15.60-1	Улучшенная штукатурка по сетке с т е н	100 м2	0,87	386,00			335,82			
13	15-304 табл. 15.61-1	Устроиство каркаса при штукатуривании с т е н	"	0,87	73,00			63,51			
14	8-57 табл. 8.7-1	Расшивка швов кирпичной кладки	"	2,40	13,10			31,44			
		ИТОГО ПО РАЗД.У1 РУБ:						2986,53*			
		Затраты труда ч-час:						590,82			
		УП. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ.									
1	7-461 табл. 7.39-5--1.8	Установка панелеи перекрытия площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны при наибольшеи массе монтажных элементов до 8т	шт	15,00	2,25			33,75			
2	7-464 табл. 7.39-6--1.8	То же,площадью до 10 м2	"	198,00	3,29			651,42			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	7-451 табл. 7.39-2--1.8	То же, площадью до 15 м2	шт	116,00	2,99			346,84			
4	7-470 табл. 7.39-8-1.8	Установка ребристых панелей площадью до 10 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 8т	"	28,00	1,98			55,44			
5	Расчет № 2 п.1	Стоимость многопустотных плит перекрытия по серии 1.041.1-2 вып.3 марки ПК 86.15-8 Ат (1Ус (1У) т	"	42,00	151,92			6380,64			
6	--"-- п.2	То же, марки ПК 86.15.8 Ат 1У (А 1У) т-3	"	12,00	152,49			1829,88			
7	--"-- п.3	То же, марки ПК 86.9.8 Ат 1У (А 1У) т	"	2,00	98,48			196,96			
8	--"-- п.4	То же, марки ПК 86.15-5 Ат,1Ус (А 1У) т	"	46,00	136,54			6280,84			
9	--"-- п.5	То жемр. ПК 86.12.5 Ат -1Ус (А 1У) т	"	4,00	108,49			433,96			
10	--"-- п.6	То же, марки ПК 86.15-5 Ат 1Ус (А 1У) т-3	"	12,00	137,11			1645,32			
11	--"-- п.7	То же, марки ПК 86.9-5 Ат 1У с (А 1У) т	"	2,00	87,12			174,24			
12	--"-- п.8	Стоимость многопустотных плит перекрытия по серии.1.041-1-2 вып.2 марки ПК 56.15-10 Ат (1 А 1У) т	"	28,00	80,54			2255,12			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Расчет № 2 п.9	То же,марки ПК 56.15-10 Ат 1Ус (А 1У) т-3	шт	7,00	81,11			567,77			
14	--"-- п.10	То же,марки ПК 56.12.10 Ат 1Ус (А 1У) т	"	7,00	63,88			447,16			
15	--"-- п.11	То же,марки ПК 56.9-10 Ат 1Ус (А 1У) т	"	13,00	52,19			678,47			
16	--"-- п.12	То же,марки ПК 56.9-16 Ат 1Ус (А 1У) т	"	1,00	56,69			56,69			
17	--"-- п.13	То же,марки ПК 56.12-14 Ат У (А У) т	"	5,00	68,48			342,40			
18	--"-- п.14	То же,марки ПК 56.15-8 Ат 1Ус (А 1У) т	"	57,00	79,17			4512,69			
19	--"-- п.15	То же,марки ПК 56.15-8 Ат 1Ус (А 1У) т-3	"	15,00	79,74			1196,10			
20	--"-- п.16	То же,марки ПК 56.12-8 Ат 1Ус (А 1У) т	"	4,00	62,79			251,16			
21	--"-- п.17	То же,марки ПК 56.15-4 Ат 1Ус (А 1У) т	"	8,00	74,88			599,04			
22	--"-- п.18	То же,марки ПК 56.15-4 Ат 1Ус (А 1У) т-3	"	3,00	75,45			226,35			
23	--"-- п.19	То же,марки ПК 56.12-4 Ат 1Ус (А 1У) т	"	1,00	59,36			59,36			
24	--"-- п.20	То же,марки ПК 56.9-4 Ат 1Ус (А 1У) т-1	"	2,00	48,90			97,80			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Расчет № 2 п.21	То же,марки ПК 56.15-6 Ат 1Ус (А 1У) т	шт	3,00	76,25			228,75			
26	—"— п.22	То же,марки ПК 56.15-6 Ат 1Ус (А 1У) т-3	"	1,00	76,82			76,82			
27	—"— п.23	То же,марки ПК 56.15-16 Ат 1Ус (А 1У) т	"	40,00	87,67			3506,80			
28	—"— п.24	То же,марки ПК 56.15-16 Ат 1Ус (А 1У) т-3	"	14,00	88,24			1235,36			
29	—"— п.25	То же,серия 1.041.1-2 вып.6 ПРС 56.15-10 Ат 1Ут	"	23,00	86,72			1994,56			
30	—"— п.26	То же,марки ПРС 56.15-16 Ат 1Ут	"	5,00	93,85			469,25			
31	С С Ц т.1 п.2-4	Раствор цементный тяжелый кладочный М-100	$м^3$	17,45	24,40			425,78			
32	12-287 табл. 12.9-4	Заполнение ребристых плит керамзитобетоном	"	29,70	35,20			1045,44			
33	С С Ц том 1 табл.3-1	Дополнительные арматурные изделия класса А-Ш	т	0,09	250,00			22,50			
34	6-77 табл. 6.9-1	Установка а н к е р о в	т	0,08	651,00			52,08			
35	6-180 табл. 6.16-9	Монолитные железобетонные участки перекрытия из бетона М-200, площадью до 5 м2 с приведенной толщиной 150 мм	$м^3$	2,46	52,40			128,90			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	6-183 табл. 6.16-11	То же, площадью более 5 м2	м3	6,09	49,00			298,41			
37	6-180 табл. 6.16-8	Монолитные сечения по перекрытиям из бетона М-200	"	13,80	52,40			723,12			
38	ССРСЦ ч.II п.10	Арматура класса А-1.	т	0,11	338,00			37,18			
39	--"-- п.12	То же, класса А-III	т	0,99	325,00			321,75			
40	6-83 табл. 6.9-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,01	441,00			4,41			
41	6-84 табл. 6.9-8	То же, весом до 20 кг	т	0,01	355,00			3,55			
		ИТОГО ПО РАЗД.УП РУБ:						39894,06*			
		Затраты труда ч-час:						1117,02			
		УШ. К Р О В Л Я.									
1	12-289 табл. 12.9*6	Устроиство пароизоляции из одного слоя рубероида	100 м2 изолир. пов-ти	19,12	49,90			954,09			
2	12-286 табл. 12.9-3	Утепление покрытия плитами из ячеистого бетона толщиной 140 мм Цена:17,30х1,40	"	19,12	24,22			463,09			
3	ССЦ ч1 п.3-147	Плиты из ячеистого бетона М-400	м3	275,70	16,00			4411,20			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	12-299 табл. 12.10-1	Выравнивающая цементная стяжка толщиной 15 мм	100 м2	19,12	51,60			986,59			
5	12-153 табл. 12.6-2	Устроиство рулонных кровель на битумной мастике из 4 слоев рубероида РМ-350	"	19,12	319,00			6099,28			
6	12-280 табл. 12.8-5	Мелкие покрытия из оцинкованной кровельной стали	100 м2 покрц.	1,05	192,00			201,60			
7	12-297 табл. 12.9-10	Огрунтовка основании из бетона или раствора под водоизоляционный ковер битумной мастикой	100 м2	19,12	7,71			147,42			
8	12-277 табл. 12.8-2	Обделки на фасадах без водосточных труб из оцинкованной кровельной стали	100 м2 фасад.	18,54	9,43			174,83			
9	8-30 табл. 8.5-1	Стенки вентшахт из керамического кирпича	м3	5,63	34,20			192,55			
10	6-84 табл. 6.9-8	Установка закладных деталей на кровле для крепления радиостоек и канализационных стояков до 20 кг	т	0,04	355,00			14,20			
11	6-85 табл. 6.9-9	То же,весом более 20 кг	"	0,13	329,00			42,77			
12	7-199 табл. 7.12-1	Укладка плит перекрытия вентшахт площадью до 1 м2	шт	13,00	0,48			6,24			
13	С С Ц том 1 п.2-4	Раствор цементный тяжелый,кладочный М-100,не учтенный в рас.№7*199	м3	0,02	24,40			0,49			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	С С Ц том 2 п.12-79	Стоимость плит марки ПГ 12,5-8-6	шт	3,00	3,02			9,06			
15	—"— п.12-80	То же, марки ПГ 12,5-11-9	"	10,00	6,22			62,20			
16	12-299 табл. 12.10-1	Выравнивающая цементная стяжка толщиной 15 мм	100 м2	0,12	51,60			6,19			
		ИТОГО ПО РАЗД.УП РУБ:						13771,80*			
		Затраты труда ч-час:						3423,61			
		IX. ПЕРЕГОРОДКИ.									
1	8-45 табл. 8.5-9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 метров из керамического кирпича	100 м2	8,58	472,00			4049,76			
2	10-276 табл. 10.55-2	Устроиство перегородок, обшитых гипсокартонными листами в один слои с изоляционной прокладкой	м2	1015,49	6,81			6915,49			
3	ССЦ ч1 р.7 п.7-51	Листы гипсокартонные толщиной 14 мм	"	2091,90	1,80			3765,42			
4	26-35 табл. 26.8-8	Теплоизоляция перегородок тамбуров жесткими минераловатными плитами	м3	2,79	35,50			99,05			
5	ССЦРСЦ ч.1 п.116 стр.90	Плиты жесткие минераловатные	"	2,73	21,90			59,79			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	15-298 табл. 15.60-1	Улучшенная штукатурка перегородок по сетке	100 м2	0,28	386,00			108,08			
7	15-298 табл. 15.61-1	Устроиство каркаса при оштукатуривании стен	"	0,28	73,00			20,44			
8	7-446 табл. 7.38-10--1.8	Укладка перемычек массои до 0,3 тн	шт	42,00	0,27			11,34			
9	С С Ц п.865	Перемычки по серии 1.138.10 вып.1 марки 1 ПР 11-12.12.6	"	13,00	0,85			11,05			
10	--"-- п.867	То же,марки 1 ПР 2-15.12.14	"	4,00	2,12			8,48			
11	--"-- п.871	То же,марки 1 ПР 4-25.12.14	"	2,00	3,34			6,68			
12	--"-- п.863	То же,марки 1 ПР 1-10.12.6	"	22,00	0,81			17,82			
13	--"-- п.872	То же,марки 1 ПР 4-28.12.14	2 "	1,00	4,40			4,40			
14	С С Ц п.2-4	Раствор цементный кладочный тяжелый М-100,не учтенный в расц.№ 7-446	$м^3$	0,11	24,40			2,68			
		ИТОГО ПО РАЗД.1Х РУБ:						15080,48*			
		Затраты труда ч-час:						4786,97			
		Х. В И Т Р А Ж И .									
1	9-105 табл. 9.14-5	Сборка и установка алюминиевых конструкции оконных блоков.	100 м2	3,79	259,00			981,61			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	9-106 табл. 9.14-6	То же, витражей	100 м2	2,05	595,00			1219,75			
3	Письмо Госстроя СССР №63Д ССРСЦ ч.II р1У	Стоимость алюминиевых конструкции окон Цена:(2700+51,91)х1,0075	т	7,49	2772,55			20766,40			
4	--"--	То же, дверей Цена:(2700+44,95)х1,0075	т	1,58	2765,54			4369,55			
5	--"--	То же, витражей Цена:(2700+52,85)х1,0075	т	0,93	2773,50			2579,36			
6	7-701 табл. 7.51-1	Устроиство герметизации прокладками из гернита	100 м	2,50	42,30			105,75			
7	7-707 табл. 7.51-7	То же, герметиком	"	18,00	91,80			1652,40			
8	26-27 табл. 26.7-4	Укладка утеплителя из минеральнои ваты	м3	5,10	6,21			31,67			
9	ССРСЦ ч.1 п.122	Стоимость минеральнои ваты	"	5,36	14,30			76,65			
10	ССРСЦ ч.1 п.364	Стоимость уплотнительнои резины	кг	74,00	1,57			116,18			
11	11-211 табл. 11.29-1	Установка подкладок ПЭ	100 м2	0,01	964,00			9,64			
12	15-740 табл. 15.201-8	Остекление витражеи с металлическими переплетами на элас-	"	2,36	419,00			988,84			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		тичных прокладках витринным, неполированным стеклом толщ.6,5 мм									
13	15-774 табл. 15.204-5	Остекление алюминиевых переплетов стеклопакетами при площади до 1 м2	100 м2	1,07	111,00			118,77			
14	15-775 табл. 15.204-5	То же, при площади проема до 2 м2	"	1,41	74,70			105,33			
15	ССРСЦ ч.1 п.601	Стоимость стеклопакетов двухслоиных из неполированного стекла толщиной 6 мм	м2	248,60	14,80			3679,28			
16	15-762 табл. 7.17-1	Установка монтажных элементов	т	0,46	362,00			166,52			
17	10-145 табл. 10.27-3	Навеска стеклодвереи	м2	79,92	0,62			49,55			
18	ССРСЦ ч.1 п.405	Стоимость приборов автоматического закрывания	к-т	29,00	18,50			536,50			
19	10-28 табл. 10.4-1	Установка каркаса из брусьев	м3	0,50	110,00			55,00			
20	6-83 табл. 6.9-7	Установка закладных деталеи	т	0,09	441,00			39,69			
21	6-13 табл. 6.1-13	Устроиство подбетонки из бетона М-200 для установки закладных деталеи	м3	0,19	34,40			6,54			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Пр-нт 01-23 п1-284	Компенсация за алюминиевые конструкции оконных блоков Цена:(82,00+51,91х0,02)х1,0075х х379,00-7,49х2772,55	руб.						(10941,11)			
23	--"-- п2-058	То же, д в е р е и Цена:(81,20+44,95х0,015)х1,0075х х 79,92-1,58х2765,65	руб.						(2222,91)			
24	--"-- п3-096	То же, в и т р а ж е и Цена:(39,00+52,85х0,01)х1,0075х х205-0,93х2772,5	руб.						(5584,76)			
25	26-63 табл.1 26.11-7	Обшивка в витражах асбестоцементными листами	100 м2	0,26	64,40				16,74			
26	ССРСЦ ч.1 п.30	Листы асбестоцементные Цена:640:(2,50х1,20)	"	0,26	213,33				55,47			
		ИТОГО ПО РАЗД.X РУБ:							37727,19*			
		В т.ч. общестроит.работы							7810,52*			
		Металлоконструкции							29916,67*			
		Компенсация							(18748,78)			
		Затраты труда ч-час:							3253,31			
		X1. Д В Е Р И .										
1	10-105 табл. 10.20-1	Установка наружных дверных блоков с установкой пружин в каменных стенах,при площади до 3 м2.	м2	8,96	1,63				14,60			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	10-106 табл. 10.20-2	То же, площадью более 3 м2	м2	21,28	1,39			29,58			
3	10-107 табл. 10.20-3	Установка внутренних дверных блоков в перегородках площадью до 3 м2	"	81,90	2,00			163,80			
4	10-108 табл. 10.20-4	То же, площадью более 3 м2	"	47,40	1,58			74,89			
5	ССРСЦ ч.II п.266	Стоимость дверных блоков марки ДП 2.08	"	47,40	28,60			1355,64			
6	--"--	То же, марки ДС 20.7.7т	"	6,16	28,60			176,18			
7	--"-- п.259	То же, марки ДН 23.9.9-18	"	8,96	14,60			130,82			
8	--"-- п.219	То же, марки ДГ 21-12	"	12,10	14,70			177,87			
9	--"-- п.268	То же, марки ДС 20.9 у	"	6,18	24,90			153,88			
10	--"-- п.207	То же, марки ДГ 21-7	"	30,58	15,00			458,70			
11	--"-- п.258	То же, марки ДН 20.7.7-18	"	6,16	15,00			92,40			
12	--"-- п.219	То же, марки ДГ 21-10	"	42,00	13,50			567,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	ССРСЦ ч.1 п.448	Приборы для дверей входных в комнатные помещения, однопольные	к-т	48,00	2,97			142,56			
14	--"-- п.449	То же, двупольные	"	12,00	3,23			38,76			
15	--"-- п.447	Приборы для дверей входных в здание двупольных	"	6,00	8,94			53,64			
16	--"-- п.446	То же, однопольных	"	3,00	6,73			20,19			
17	15-733 табл. 15.201--6 техн.ч п.131	Остекление дверных полотен 4-мм стеклом на штапиках по эластичнои прокладке	100 м2	0,04	267,00			10,68			
18	ССРСЦ ч.1 п.398	Стоимость пружин П С П для наружных и тамбурных дверей	шт	11,00	2,30			25,30			
19	10-140 табл. 10.26-1	Конопатка дверных коробок паклеи в наружных стенах, площадью проема до 3 м2	м2	8,96	1,34			12,01			
20	10-141 табл. 10.26-2	То же, площадью более 3 м2	"	21,28	0,95			20,22			
21	10-82 табл. 10.16-1	Установка над дверями фрамужных блоков площадью до 2 м2	"	4,30	3,15			13,55			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	ССРСЦ ч.II п.143	Стоимость фрамужных блоков мар* ки ФВ Ф6-10	м2	2,48	9,93			24,63			
25	--"-- п.173	То же,марки ФН 06-45	"	1,82	9,93			18,07			
26	15-705 табл. 15.201--35	Остекление фрамужных одинарных блоков 3 мм стеклом	100 м2	0,05	121,00			6,05			
27	ССРСЦ ч.1 п.395	Стоимость фрамужных приборов	к-т	6,00	1,23			7,38			
28	10-107 табл. 10.20-3	Установка окна выдачи ОП-4	м2	1,08	2,00			2,16			
29	ССРСЦ ч.II п.217	Стоимость окон выдачи	"	1,08	15,00			16,20			
30	ССРСЦ ч.1 п.448 п.	Скобяные изделия для окон в ы д а ч и	к-т	1,00	2,97			2,97			
31	10-102 табл. 10.19-1	Установка подоконных досок для окон выдачи	м2	1,06	1,65			1,75			
32	ССРСЦ ч.II п.360	Д о с к и подоконные	м	1,48	2,61			3,86			
		ИТОГО ПО РАЗД.X1 РУБ:						3816,66*			
		Затраты труда ч-час:						197,38			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Хп. П О Л Ы .									
		а) ПОДГОТОВКА ПОД ПОЛЫ.									
1	11-2 табл. 11.1-2	Уплотнение грунта щебнем	100 м2	18,98	43,30			821,83			
2	11-11 табл. 11.1-11	Подстилающий слой из бетона М-100	м3	151,81	29,30			4448,03			
3	11-53 табл. 11.7-4	Устроиство теплоизоляции из древесноволокнистых плит толщиной 125 мм	100 м2	0,68	85,00			57,80			
4	11-53 табл. 11.7-4 к-2,00	То же, толщиной 25 мм Цена: 85 х 2,00	"	15,18	170,00			2580,60			
5	--"-- К-3,00	То же,толщиной 37,5 мм Цена: 85 х 3,00	"	3,10	255,00			790,50			
6	11-16 табл. 11.3-1 11-17 табл. 11.3-2	Гидроизоляция из гидроизола в 2 слоя на битумной мастике Цена: 118 + 77,00	100 м2	1,01	195,00			196,95			
7	11-55 табл. 11.8-1	Стяжка цементная толщ.20 мм	"	1,35	70,00			94,50			
8	11-55 табл. 11.8-1 11-56 табл. 11.8-2	То же,толщиной 40 мм Цена: 70,00+13,60х4	"	16,26	124,40			2022,74			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	11-57 табл. 11.8-3 11-58 табл. 11.8-4 к-4,00	Стяжка бетонная толщиной 40 мм Цена: 81,50+15,40х4	100 м2	1,57	143,10			224,67			
10	11-57-1 табл. 11.8-3	Стяжка из керамзитобетона толщиной 20 мм	"	0,82	82,60			67,73			
11	11-57.1 табл. 11.8-3 11-58.1 табл. 11.8-4	Стяжка керамзитобетонная толщиной ? 60 мм Цена:82,60+15,60х8	"	2,69	207,40			557,91			
		ИТОГО ПО "а" РУБ:						11863,26*			
		б) ВЕРХНЕЕ ПОКРЫТИЕ.									
12	11-71 табл. 11.11-5	Покрытия монолитные мозаи чные (террацо(толщиной 20 мм	100 м2	1,57	628,00			985,96			
13	11-67 табл. 11.11-1 11-68 табл. 11.11-2	Покрытия бетонные толщ.20 мм Цена: 123,00-15,80х2	"	0,44	91,40			40,22			
14	1-206 табл. 11.28-1	Покрытие пола из линолеума поливинилхлоридного на тканевой основе	"	3,51	421,00			1477,71			
15	11-135 табл. 11.20-3	Верхнее покрытие полов из плитки керамической с красителем на цементном растворе.	"	1,67	417,00			696,39			
16	11-78 табл. 11.11-12	Шлифовка бетонных поверхностей полов	"	2,01	91,10			183,11			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	11-132--2 табл. 11.20-1	Верхнее покрытие полов из бетонных плит толщиной 20 мм	100 м2	15,24	425,00			6477,00			
18	--"-- С С Ц техн.ч. п.3-121 п.3-140	Верхнее покрытие полов из мозаичных плит толщиной 20 мм Цена:425,00+(5,83-3,12)х101	"	15,52	425,00			6596,00			
		ИТОГО по "б" РУБ:						16456,39*			
		ИТОГО ПО РАЗД.XII РУБ:						28319,65*			
		Затраты труда ч-час						4848,94			
		XIII. Л Е С Т Н И Ц Ы.									
1	7-570 табл. 7.41-6-1.6	Укладка лестничных маршей-площадок массой более 1 тонны	шт	2,00	5,76			11,52			
2	7-499 табл. 7.41-1--1.8	Укладка лестничных площадок массой до 1 тонны	"	1,00	2,22			2,22			
3	С С Ц том 1 п.2-4	Раствор цементный,тяжелый,кладочный М-100	$м^3$	0,04	24,40			0,98			
4	Р С Ц п.11.19	Стоимость лестничных маршей по серии 1.050.1-2.1 марки ЛМП 57.11.18-5	шт	1,00	88,09			88,09			
5	--"-- п.11-33	То же,марки ЛМП 57.11.18.5-3	"	1,00	75,46			75,46			
6	--"-- п.11-37	То же,лестничные площадки ЛПП 14.12 В по серии 1.050.1-2.1	"	1,00	15,10			15,10			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	7-668 табл. 7.47-1--1.8	Установка проступеи на лестничных маршах весом до 0,3 тн	шт	132,00	0,72			95,04			
8	С С Ц том 1 п.2-4	Раствор цементныи тяжелыи кладочныи М-100	$м^3$	3,68	24,40			89,79			
9	Р С Ц п.12.1	Стоимость проступеи по серии 1.050.1-2.1 марки 1 ЛН 13.3	шт	24,00	2,77			66,48			
10	--"-- п.12.4	То же,марки 2 ЛН 14.5	"	4,00	3,35			13,40			
11	--"-- п.12.2	То же,марки 1 ЛН 12.3	"	96,00	2,48			238,08			
12	--"-- п.12.3	То же,марки 2 ЛН 14.3	"	4,00	2,86			11,44			
13	--"-- п.12.12	То же,марки 2 ЛН 14.5 В	"	4,00	3,35			13,40			
14	29-1177 табл. 29.142-1	Устроиство монолитных железобетонных лестниц и площадок	$м^3$	19,39	54,10			1049,00			
15	ССРСЦ ч.П п.10	Арматура класса А-1	т	0,87	338,00			294,06			
16	--"-- п.12	Арматура класса А-Ш	т	1,76	325,00			572,00			
17	6-83 табл. 6.9-7	Установка закладных деталеи	т	0,18	441,00			79,38			
18	7-735 табл. 7.58-1	Установка металлических ограждении лестниц с поручнем из	100м	0,22	993,00			218,46			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		твердолиственных пород									
19	7-737 табл. 7.58-3	То же,с поручнем из поливинилхлорида	100 м	0,10	823,00			82,30			
20	7-744 табл. 7.59-6	Обшивка решеток на лестницах асбестоцементными листами	100 м2	0,07	200,00			14,00			
21	9-46 табл. 9.7-1	Сборка и установка стальных конструкции лестниц	т	0,50	58,00			29,00			
22	ССРСЦ ч.II п.1975	Стоимость стальных конструкции лестниц с окраской эмалями Цена:358,00+7,10+15,60	"	0,50	380,70			190,35			
23	6-177 табл. 6.16-4	Монолитные железобетонные площадки из бетона М-200	м3	1,85	52,90			97,87			
24	ССРСЦ ч.II п.10	Арматура класса А-1	т	0,09	338,00			30,42			
25	--2-- п.12	Арматура класса А-III	т	0,38	325,00			123,50			
26	11-135 табл. 11.20-3	Верхнее покрытие полов на площадках из керамической плитки	100 м2	0,23	417,00			95,91			
		ИТОГО ПО РАЗД.XIII РУБ:						3597,25*			
		В т.ч. общестроит.работы						3377,90*			
		Металлоконструкции						219,35*			
		Затраты труда ч-час:						978,31			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Х1У. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА.									
1	15-79 табл. 15.13-1 ССРСЦ ч.1 п.132 п.135	Облицовка цоколя и участков стен плиткои типа "Кабанчик".	100 м2	0,92	684,00			629,28			
2	15-201 табл. 15.51-1	Улучшенная штукатурка стен вентшахт цементно-известковым раствором	"	0,47	85,30			40,09			
3	15-201 табл. 15.51-1	Улучшенная штукатурка стен	"	1,91	85,30			162,92			
4	15-535 табл. 15.156--4.23	Окраска стен перхлорвиниловыми красками	"	1,91	61,20			116,89			
5	15-661 табл. 15.168--4	Улучшенная водоэмульсионная окраска потолка рампы	"	0,43	82,20			35,35			
		ИТОГО ПО РАЗД.Х1У РУБ:						984,53*			
		Затраты труда ч-час:						296,05			
		ХУ. ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.									
		а) ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ.									
1	15-256 табл. 15.55-11	Улучшенная штукатурка по камню стен и перегородок	100 м2	21,05	110,00			2315,50			
2	15-297 табл. 15.59-4	Отделка поверхностеи потолков из плит под окраску.	"	36,17	20,70			748,72			
3	15-224 табл. 15.53-1	Высококачественная штукатурка декоративным раствором колонн	"	1,95	311,00			606,45			
		ИТОГО ПО "а" РУБ:						3670,67*			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО "а" РУБ:						3670,67			
		Затраты труда ч-час:						2892,97			
		б) Облицовочные работы.									
4	15-92 табл. 15.15-3	Облицовка стен глазурованными гладкими белыми плитками без карнизными и плинтусных элементов по кирпичу и бетону	100 м2	2,53	532,00			1345,96			
		ИТОГО по "б" РУБ:						1345,96*			
		Затраты труда -ч-час:						554,07			
		в) МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ.									
5	15-502 табл. 15.152-2	Улучшенная клеевая окраска потолков и стен	100 м2	7,37	12,90			95,07			
6	15-660 табл. 15.168-3	Внутренняя водоэмульсионная составами стен по штукатурке	"	21,00	76,30			1602,30			
7	15-662 табл. 15.168-3	То же,по беспесчаной накрывке	"	25,93	58,80			1524,68			
8	15-564 табл. 15.159-4	Улучшенная окраска колером масляным разбеленым по дереву наличников	"	0,39	75,00			29,25			
9	15-663 табл. 15.168-6	Улучшенная окраска потолков водоэмульсионными составами	"	33,96	60,80			2064,77			
10	15-661 табл. 15.168-4	То же,по штукатурке	"	0,34	82,20			27,95			
11	34-332 табл. 34.60-5	Оклеика в один слои стен коридоров стеклотканью	"	10,00	168,00			1680,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	15-563 табл. 15.159-3	Улучшенная масляная окраска плинтусов	100 м2	0,35	71,20			24,92			
13	15-564 табл. 15.159-4	Улучшенная масляная окраска стен по штукатурке	"	0,32	75,00			24,00			
		ИТОГО ПО "В" РУБ:						7072,94*			
		Затраты труда ч-час:						2920,93			
		ХУ1.РАЗНЫЕ РАБОТЫ.									
		а)ВЕНТКАМЕРА И ГРАДИРНЯ.									
1	34-318 табл. 34.59-2	Устроиство каркаса по стене для крепления плит А Г Ш	100 м2	3,49	276,00			963,24			
2	34-328 табл. 34.60-1	Заполнение каркаса стен неперхлорвиниловыми минераловатными плитами ШП-80,толщ.50 мм	"	3,49	153,00			533,97			
3	34-332 табл. 34.60-5	Оклеика в один слои стен стеклотканью	"	3,49	168,00			586,32			
4	34-349 табл. 34.61-10 СССРСЦ ч.1 п.143	Облицовка каркасов стен перфорированными акустическими плитами	"	3,49	355,20			1239,65			
5	26-35 табл. 26.8-8	Теплоизоляция стен полужесткими минераловатными плитами	$м^3$	2,88	35,50			102,24			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	ССРСЦ ч.1 п.115	Стоимость полужестких минераловатных п л и т	$м^3$	2,82	18,30			51,61			
7	15-298 табл. 15.60-1	Улучшенная штукатурка по сетке	100 м2	0,28	386,00			108,08			
8	15-304 табл. 15.61-1	Устроиство каркаса при оштукатуривании с т е н	"	0,28	73,00			20,44			
9	11-52-3 табл. 11.7-3	Изоляция перекрытия жесткими минераловатными плитами с объемным весом 300 кг/$м^3$	"	0,08	147,00			11,76			
10	11-16 табл. 11.3-1 11-17 табл. 11.3-2	Гидроизоляция из двух слоев гидроизола на битумнои мастике Цена: 118,00 + 77	"	0,08	195,00			15,60			
11	11-57 табл. 11.8-3 11-58 табл. 11.8-4	Стяжка бетонная тодщ.100 мм Цена:81,50+15,40х16,00	"	0,08	327,90			26,23			
12	9-107 табл. 9.15-2	Сборка и установка стальных конструкции обрамления проемов	т	0,12	55,80			6,70			
13	ССРСЦ ч.II п.1974 техн.ч. табл.12	Стоимость стальных конструкции обрамления проемов с огрунтовкои за 2 раза и окраскои эмалями Цена: 287,00+7,10+15,60	т	0,12	309,70			37,16			
14	20-414 табл. 20.7-6	Установка жалюзииных решеток площадью до 5 м2	шт	1,00	4,64			4,64			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	ССРСЦ ч.III п.1474	Стоимость жалюзиных решеток размером 3х1,5 м	м2	4,50	4,95			22,28			
16	15-614 табл. 15.164--8	Окраска масляными составами решеток	100 м2	0,05	60,50			3,03			
		б) ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ.									
17	34-322 табл. 34.59-6	Устроиство каркаса потолка металлического с деревянными брусками	"	2,44	462,00			1127,28			
18	10-203 табл. 10-37-3	Огнезащита деревянных конструкции каркаса	"	2,44	12,20			29,77			
19	34-353 табл. 34.61-14 ССРСЦ ч.1 п.249 п.320	Облицовка каркасов потолков листами гипсовыми Цена:667,00-(4,90-0,57)х105	"	1,63	212,35			346,13			
30	15-665 табл. 15.168--8	Окраска панелеи потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	"	1,63	113,00			184,19			
31	26-34 табл. 26.8-7 ССРСЦ ч.1 п.116	Изоляция потолков жесткими минераловатными плитами Цена:43,80+0,99х43,60	м3	8,10	86,96			704,38			
22	15-299 табл. 15.60-2 15-305 табл. 15.61-2	Улучшенная штукатурка потолков по сетке с устроиством каркаса Цена:396,00+121,00	100 м2	0,81	517,00			418,77			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23		в) Л И Ф Т Ы .									
	11-11 табл. 11.1.11	Подстилающий слои из бетона М-100	м3	1,50	29,30			43,95			
24	11-69 табл. 11.11-3 11-70 табл. 11.11-4 п.6	Верхнее покрытие пола в шахтах лифтов из цементного раствора толщиной 50 мм	100 м2	0,09	174,70			15,72			
25	6-33 табл. 3.4	Железобетонные тумбы из бетона М-200	м3	0,15	37,30			5,60			
26	ССРСЦ ч.I п.1	Арматура класса А-I	т	0,01	270,00			2,70			
27	6-173 табл. 6.16-1	Монолитные железобетонные плиты перекрытия из бетона М-200	м3	1,16	42,70			49,53			
28	ССРСЦ ч.II п.12	Арматура класса А-III	т	0,19	325,00			61,75			
29	9-40 табл. 9.6-1	Сборка и установка стальных конструкции монорельса	м	22,80	3,68			83,90			
30	ССРСЦ ч.II п.825	Стоимость стальных конструкции монорельса	т	0,49	239,00			117,11			
31	6-83 табл. 6.9-7	Установка закладных деталеи в ш а х т а , х	т	0,44	441,00			194,04			
32	13-154 табл. 13.18-7 к-2,0	Окраска эмалевыми составами за 2 раза монорельса и закладных деталеи Цена: 16,60х2,00	100 м2	0,25	33,20			8,30			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	10-109 табл. 10.20-5	Установка блока для люка в перекрытии	м2	1,30	0,69			0,90			
34	ССРСЦ ч.II п.270	Стоимость блока марки ДЛ 13-10	"	1,30	3,04			3,95			
35	ССРСЦ ч.1 п.446	Скобяные изделия для блока л ю к а	к-т	1,00	6,73			6,73			
		г) ЛЕСТНИЦА ПОЖАРНАЯ.									
36	9-46 табл. 9.6-1	Установка пожарной металлической лестницы	т	0,13	58,00			7,54			
37	ССРСЦ ч.II п.1975 техн.ч. табл.12	Стоимость пожарной лестницы с окраской эмалью Цена:358,00+7,10+15,60	т	0,13	380,70			49,49			
		д) В И Т Р И Н Ы.									
38	7-461 табл. 7.39-5--1.8	Укладка плит перекрытия площадью до 5 м2	шт	6,00	2,25			13,50			
39	С С Ц т.3 п.507	Стоимость плит по серии 1.141-1 вып.60 марки ПК 36.10-6 т	м2	21,60	8,81			190,30			
40	7-669 табл. 7.47--11-1.8	Укладка опорных п л и т	шт	8,00	0,75			6,00			
41	С С Ц т.1 п.8-503	Стоимость опорных плит из - бетона М-200 Цена: 60,80-0,82х2,00	$м^3$	0,16	59,16			9,47			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	С С Ц техн.ч. п.3-1	Арматура класса А-III	т	0,01	250,00			2,50			
43	7-446 табл. 7.38-10--1.8	Укладка перемычек массои до 0,3 тн	шт	2,00	0,27			0,54			
44	С С Ц том 3 п.881	Стоимость перемычек марки 1 ПР 28.18.25.22 у	"	2,00	7,68			15,36			
45	С С Ц том 1 п.2-4	Раствор тяжелый кладочный М100 не учтенный в расценках №№ 7-669. 7-446, 7-461	м³	0,49	24,40			11,96			
46	6-177 табл. 6.16-5	Монолитные железобетонные перекрытия из бетона М-200	м³	5,02	52,90			265,56			
47	ССРСЦ ч.II п.10	Арматура класса А-1	т	0,03	338,00			10,14			
48	--"-- п.12	Арматура класса А-III	т	0,49	325,00			159,25			
49	6-83 табл. 6.9-7	Установка закладных деталеи	т	0,03	441,00			13,23			
50	12-299 табл. 12.10-1	Выравнивающая цементная стяжка толщиной 15 мм	100 м²	0,09	51,60			4,64			
51	15-153 табл. 12.6-2	Устроиство рулонной кровли из 4-х слоев рубероида РМ-350	"	0,09	319,00			28,71			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	15-201 табл. 15.51-1	Улучшенная штукатурка стен в и т р и н	100 м2	0,95	85,30			81,04			
53	15-535 табл. 15.156--4.23	Окраска стен перхлорвиниловыми красками	"	0,95	61,20			58,14			
		е) К О З Ы Р Ь К И.									
54	7-461 табл. 7.39-5--1.8	Установка панелеи перекрытии площадью до 5 м2	шт	2,00	2,25			4,50			
55	7-464 табл. 7.39-6 -1.8	То же,площадью до 10 м2	"	6,00	3,29			19,74			
56	С С Ц том 3 п.533	Стоимость плит по серии 1.141-1 вып.59 марки ПК 60.15.8А 1У-т	"	3,00	83,80			251,40			
57	--"-- п.556	То же,марки ПК 60.12.8 А 1Ут	"	1,00	67,60			67,60			
58	--"-- п.507	Стоимость плит по серии 1.141-1 вып.60 марки ПК 30.18.8 А 1Ут, ПК 30.15.8 А 1Ут	" м2	19,80	8,81			174,44			
59	7-669 табл. 8 7.46--11-18	Укладка опорных п л и т	шт	2,00	0,75			1,50			
60	С С Ц том 1 п.8-503	Стоимость опорных плит из бетона М-200 Цена: 60,80-0,82х2	$м^3$	0,04	59,16			2,37			
61	С С Ц техн.ч. п.3-1	Арматура класса А-Ш	т	0,01	250,00			2,50			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	9-94 табл. 9.12-1	Сборка и установка стальных конструкции балок	т	1,03	29,20			30,08			
63	ССРСЦ ч.II п1924 техн.ч.	Стоимость стальных конструкции балок с окраской Цена: 219,00+7,10+15,60	"	1,03	241,70			248,95			
64	6-79 табл. 9-3	Установка а н к е р о в	"	0,05	563,00			28,15			
65	15-299 табл. 15.60-2	Улучшенная штукатурка по сетке балок	100 м2	0,47	396,00			186,12			
66	15-305 табл. 15.61-2	Устроиство каркаса при оштукатуривании балок	"	0,47	121,00			56,87			
67	15-535 табл. 15.156--4.23	Окраска козырьков перхлорвиниловыми красками	"	0,47	61,20			28,76			
68	12-299 табл. 12.10-1	Выравнивающая цементная стяжка толщиной 15 мм	"	0,47	51,60			24,25			
69	12-289 табл. 12.9-6 12-291 табл. 12.9-7	Покрытие козырьков из двух слоев рубероида на битумной мастике Цена: 49,90+40,50	"	0,47	90,40			42,49			
70	С С Ц т.1 п.2-4	Раствор цементный тяжелый М-100 не учтенный в расценке № 7-461, № 7.464, 7.669	м^3	0,60	24,40			14,64			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ж) ВОЗДУХОВОДЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ.										
71	15-299 табл. 15.61-2 15-305 табл. 15.61-2	Улучшенная штукатурка по сетке с устроиством каркаса Цена: 396,00+121,00		100 м2	8,01	517,00			4141,17			
		ИТОГО ПО РАЗД.XУ1 РУБ:							13390,55*			
		В том числе:										
		Общестроит.работы							12810,09*			
		Металлоконструкции							580,46*			
		Затраты труда ч-час:							4724,30			

С В О Д К А

ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № ОС-1-1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.

№ № п п	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ ПО РАЗДЕЛАМ СМЕТЫ.	Един. измерения	К-во един. изм.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ. РУБ.							Нормативная условно-чистая продукция			Удельный вес стоимости конструктивных элементов или вида работ в % к общей стоим-ти работ по смете
				Прямые затраты	Накладн. расходы %	Накладн. расходы Сумма	Плановые накопления 8% от стоимости по гр. 5.7	ВСЕГО по графам 5,7,8	В том числе: Основная зар-плата	В том числе: экспл. машин / В т.ч. зар-плата	В накл. расход. % от стоимости по гр. 10,11 о/с м/к	В плановых накоплениях 44 % от с-ти по гр. 10,11	ВСЕГО: по данным граф 10,11, 12,13	Стоимость един. измер. в рублях:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	А.ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ.													
	Работы нулевого цикла.													
1.	Земляные работы	м³	3680	2398	16,50	396	223	3017						0,92/0,82
2	Фундаменты и стены до отм.± 0,00	"	289,9	16892	"	2787	1574	21253						6,45/73,31
3.	Разные работы	м³ здан.	15131,2	5547	"	915	517	6979						2,12/0,46
	ИТОГО ПО "А" :	м³ здан.	15131,2	24837		4098	2314	31249						9,49/2,07
	Б.НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ.													
1	Каркас	м³	275,9	37019	16,5	6108	3450	46577						14,14/168,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Стены наружные	м2	1264,8	30387	16,5	5014	2832	38233						11,61/30,22
3	Стены внутренние	"	240	2987	"	493	278	3758						1,14/15,66
4	Перекрытие и покрытие	"	4014	39894	"	6583	3718	50195						15,24/12,50
5	К р о в л я	"	1912	13772	"	2272	1284	17328						5,26/9,06
6	Перегородки	"	1873	15080	"	2488	1405	18973						5,76/10,13
7	Витражи:		574											
	а) общестрит.работы	"		7810	"	1289	728	9827						2,98/16,83
	б) металлоконструкции			29917	8,60	2573	2599	35089						10,65/60,08
	в) компенсация	руб.		(18749)										
8	Д в е р и	м2	164,9	3815	16,5	629	356	4800						1,46/29,11
9	П о л ы :													
	а) основание под полы	м2	3795	11863	"	1957	1106	14926						4,53/3,93
	б) верхнее покрытие	"	3795	16457	"	2715	1534	20706						6,29/5,46
10	Лестницы:	м2 гор.пр.	75,00											
	а) общестроит.работы			3378	"	557	315	4250						1,29/56,67
	б) металлоконструкции			219	8,60%	19	19	257						0,08/3,43
11	Наружная отделка	м2	373	985	16,5	163	92	1240						0,38/3,32
12	Внутренние отделочные работы:													
	а) штукатурные работы	м2	5917	3671	16,5%	606	342	4619						1,40/0,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	б) облицовка	м2	253	1346	16,50%	222	125	1693						0,51/6,69
	в) малярные работы	"	9966	7073	"	1167	659	8899						2,70/0,89
13	Разные работы:	$м^3$ здан.	15131,2											
	а) общестроит.работы			12810	"	2114	1194	16118						4,89/1,07
	б) металлоконструкции			581	8,60 %	50	50	681						0,20/0,05
	ИТОГО по "Б" :	$м^3$ здан.	15131,2	239064		37019	22086	298168						90,51/19,7
	ВСЕГО ПО ЗДАНИЮ (А+Б)	"	15131,2	263901		41117	24399	329417						100%/ 21,77
	Кроме того, компенсация			18749										

Гл.архитектор проекта О.Барышева

Нач-к отдела смет и ПОС И.Вехов

Составила Л.Кудинова

Проверила С.Манько

Р А С Ч Е Т № 1

СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БАЛКИ ЦОКОЛЬНЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО Б Е Т О Н А

№ № п п	МАРКА ИЗДЕЛИЯ.	Объем изделия $м^3$	Масса тн	Транспортные расходы. р у б. на 1 тн	Транспортные расходы. р у б. На изделие	Тара и реквизит (0,80 руб/$м^3$).	Оптовая ц е н а руб/шт	Сметная ц е н а руб/шт	Заготовительно-складские расходы 2 % руб/шт	Сметная стоимость изделия руб/шт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	БЦ 60.5.3,5-л	0,97	1,47	6,65	9,78	0,78	48,68	59,24	1,18	60,42

Р А С Ч Е Т № 1

ОПТОВЫХ Ц Е Н

Б А Л К И ЦОКОЛЬНЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА.

№ № п п	МАРКА ИЗДЕЛИЯ.	Толщина мм	Объемный в е с кг/$м^3$	Площадь $м^2$	Параграф пр-нта 06-08 1981г.	Оптовая ц е н а руб/$м^2$	Скидка на элементы цоколя т.ч.п.11	Оптовая ц е н а изделия руб/шт
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	БЦ 60.5.3,5-л	350	1100	2,75	9,78	18,15	- 0,45	48,68

РАСЧЕТ № 2

СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ.

№ № п п	МАРКА ИЗДЕЛИЯ.	Масса тн	Объем м³	Транспортные расходы руб. На 1 тн	Транспортные расходы руб. На изделие	Тара и реквизит руб. На 1м³	Тара и реквизит руб. На изделие	Металлизация закладных деталей (0,17 руб/кг). Масса кг	Металлизация закладных деталей (0,17 руб/кг). Цена на изделие руб/шт	Стоимость руб/ шт Оптовая	Сметная без заготовительно-складских расходов	Заготовительно-складских расходов 2 %	ВСЕГО сметная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ПК 86.15-8 Ат 1Ус (1У) т	4,00	1,60	5,27	21,08	0,80	1,28	-	-	126,58	148,94	2,98	151,92
2	ПК86.15-8 Ат 1Ус(А 1У)т-3	4,00	1,60	5,27	21,08	0,80	1,28	3,3	0,56	126,58	149,50	2,99	152,49
3	ПК86.9-8 Ат 1Ус(А 1У) т	2,70	1,08	5,27	14,23	0,80	0,86	-	-	81,46	96,55	1,93	98,48
4	ПК86.15-5 Ат 1Ус(А 1У)т	4,0	1,60	5,27	21,08	0,80	1,28			111,50	133,86	2,68	136,54
5	ПК 86.12-5 Ат 1Ус(А 1У)т	3,10	1,26	5,27	16,34	0,80	1,01			89,01	106,36	2,13	108,49
6	ПК 86.15-5 Ат 1Ус(А1У)т-3	4,00	1,60	5,27	21,08	0,80	1,28	3,30	0,56	111,50	134,42	2,69	137,11
7	ПК86.9-5 Ат 1Ус(А 1У)т	2,70	1,08	5,27	14,23	0,80	0,86			70,32	85,41	1,71	87,12
8	ПК56.15-10 Ат 1Ус(А1У)т	2,60	1,04	4,89	12,71	0,80	0,83			65,42	78,96	1,58	80,54
9	ПК56.15-10 Ат 1Ус(А1У)т-3	2,60	1,04	4,89	12,71	0,80	0,83	3,30	0,56	65,42	79,52	1,59	81,11
10	ПК56.12-10 Ат 1Ус (А 1У)т	2,00	0,80	4,89	9,78	0,80	0,64			52,21	62,63	1,25	63,88
11	ПК56.9-10 Ат 1Ус (А 1У)т	1,70	0,68	4,89	8,31	0,80	0,54			42,32	51,17	1,02	52,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	ПК 56.9.16 Ат 1Ус (А 1У)т	1,7	0,68	4,89	8,31	0,80	0,54	-	-	46,73	55,58	1,11	56,69
13	ПК 56.12-14 Ат У(А У) т	2,00	0,80	4,89	9,78	"	0,64			56,72	67,14	1,34	68,48
14	ПК 56.15-8 Ат 1Ус (А 1У)т	2,60	1,04	4,89	12,71	"	0,83			64,08	77,62	1,55	79,17
15	ПК 56.15-8 Ат 1Ус(А1У) т-3	2,60	1,04	4,89	12,71	"	0,83	3,30	0,56	64,08	78,17	1,56	79,74
16	ПК 56.12-8 Ат 1Ус(А 1У)т	3,00	0,80	4,89	9,78	"	0,64	-	-	51,14	61,56	1,23	62,79
17	ПК 56.15-4 Ат 1Ус (А 1У)т	2,60	1,04	4,89	12,71	"	0,83			59,87	73,41	1,47	74,88
18	ПК 56.15-4 Ат 1Ус (А 1У)т-3	2,60	1,04	4,89	12,71	"	0,83	3,30	0,56	59,87	73,97	1,48	75,45
19	ПК 56.12-4 Ат 1Ус (А 1У)т	2,00	0,80	4,89	9,78	"	0,64	-	-	47,78	58,20	1,16	59,36
20	ПК 56.9-4 Ат 1Ус (А 1У)т-1	1,70	0,68	4,89	8,31	"	0,54	1,60	0,27	38,82	47,94	0,96	48,90
21	ПК 56.15-6 Ат 1Ус (А 1У)т	2,60	1,04	4,89	12,71	"	0,83	-	-	61,21	74,75	1,50	76,25
22	ПК 56.15-6 Ат 1Ус (А 1У)т-3	2,6	1,04	4,89	12,71	"	0,83	3,3	0,56	61,21	75,31	1,51	76,82
23	ПК 56.15-16 Ат 1Ус (А 1У)т	2,60	1,04	4,89	12,71	"	0,83	-	-	72,41	85,95	1,72	87,67
24	ПК 56.15-16 Ат 1Ус (А 1У)т-3	2,6	1,04	4,89	12,71	"	0,83	3,3	0,56	72,41	86,51	1,73	88,24
25	ПРС 56.15-10 Ат 1Ут	2,89	1,13	6,44	18,61	"	0,90	-	-	65,51	85,02	1,70	86,72
26	ПРС 56.15-16 Ат 1Ут	2,89	1,13	6,44	18,61	"	0,90	-	-	72,50	92,01	1,84	93,85

РАСЧЕТ № 2

ОПТОВЫХ ЦЕН ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ.

№ № п п	МАРКА ИЗДЕЛИЯ.	Приведенная толщина см	Площадь м2	Пролет м	Нормативная нагрузка кг/м2	Пар-ф пр-нт 06-08 1981г.	Оптовая цена руб/м2	Надбавка (+), скидки (-) руб/ м2		Оптовая цена с учетом надбавок и скидок руб/м2	Оптовая цена изделия руб/шт
								За приведенную толщину	За пролет и нагрузку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ПК 86.15-8 Ат 1Ус (1У)т	12	12,89	8,65	1000	9.1056	6,20	0,20	+ 3,42	9,82	126,58
2	ПК 86.15-8 Ат 1Ус (А 1У) -т-3	12	12,89	8,65	1000	9.1056	6,20	0,20	+ 3,42	9,82	126,58
3	ПК 86.9-8 Ат 1Ус (А 1У) т	13	8,13	8,65	1000	9.1056	6,20	0,40	+ 3,42	10,02	81,46
4	ПК 86.15-5 Ат 1Ус (А 1У) т	12	12,89	8,65	730	9.1056	6,20	0,20	+ 2,25	8,65	111,50
5	ПК 86.12-5 Ат 1Ус (А 1У)т	12	10,29	8,65	7,30	9.1056	6,20	0,20	+ 2,25	8,65	89,01
6	ПК 86.15-5 Ат 1Ус (А 1У)т-3	12	12,89	8,65	730	9.1056	6,20	0,20	+ 2,25	8,65	111,50
7	ПК 86.9.5 Ат 1Ус (А 1У)т	13	8,13	8,65	750	9.1056	6,20	0,20	+ 2,25	8,65	70,32
8	ПК 56.15-10 Ат 1Ус (А 1У)т	12	8,42	5,65	1140	9.1056	6,20	0,20	1,37	7,77	65,42
9	ПК 56.15-10 Ат 1Ус (А 1У)т-3	12	8,42	5,65	1140	9.1056	6,20	0,20	1,37	7,77	65,42
10	ПК 56.12-10 Ат 1Ус(А 1У) т	12	6,72	5,65	1140	9.1056	6,20	0,20	1,37	7,77	52,21
11	ПК 56.9-10 Ат 1Ус (А 1У) т	13	5,31	5,65	1150	9.1056	6,20	0,40	1,37	7,97	42,32
12	ПК 56.9-16 Ат 1Ус (А 1У) т	13	5,31	5,65	1650	9.1056	6,20	0,40	2,20	8,80	46,73
13	ПК 56.12-14 Ат У (А У) т	12	6,72	5,65	1470	9.1056	6,20	0,20	2,04	8,44	56,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	ПК 56.15-8 Ат 1Ус (А 1У)-т	12	8,42	5,65	980	9.1056	6,20	0,20	1,21	7,61	64,08
15	ПК 56.15-8 Ат 1Ус(А 1У)т-3	12	8,42	5,65	980	9.1056	6,20	0,20	1,21	7,61	64,08
16	ПК 56.12-8 Ат 1Ус (А 1У) т	12	6,72	5,65	980	9.1056	6,20	0,20	1,21	7,61	51,14
17	ПК 56.15-4 Ат 1Ус (А 1У) т	12	8,42	5,65	670	9.1056	6,20	0,20	0,71	7,11	59,87
18	ПК 56.15-4 Ат 1Ус(А 1У) т-3	12	8,42	5,65	670	9.1056	6,20	0,20	0,71	7,11	59,87
19	ПК 56.12-4 Ат 1Ус (А 1У) т	12	6,72	5,65	670	9.1056	6,20	0,20	0,71	7,11	47,78
20	ПК 56.9-4 Ат 1Ус (А 1У)т-1	13	5,31	5,65	660	9.1056	6,20	0,40	0,71	7,31	38,82
21	ПК 56.15-6 Ат 1Ус (А 1У) т	12	8,42	5,65	810	9.1056	6,20	0,20	0,87	7,27	61,21
22	ПК 56.15-6 Ат 1Ус (А 1У)т-3	12	8,42	5,65	810	9.1056	6,20	0,20	0,87	7,27	61,21
23	ПК 56.1546 Ат 1Ус (А 1У) т	12	8,42	5,65	1640	9.1056	6,20	0,20	2,20	8,60	72,41
24	ПК 56.15-16 Ат 1Ус (А 1У)т-3	12	8,42	5,65	1640	9.1056	6,20	0,20	2,20	8,60	72,41
25	ПРС 56.15-10 Ат 1У т	13	8,42	5,65	1180	9.1055	5,24	1,00	1,54	7,78	65,51
26	ПРС 56.15-16 Ат 1У т	13	8,42	5,65	1680	9.1055	5,24	1,00	2,37	8,61	72,50

РАСЧЕТ № 3

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ

ПАНЕЛИ НАРУЖНЫХ СТЕН РЯДОВЫЕ.

№ № п п	МАРКА ИЗДЕЛИЯ	Толщина	Масса	объем	Транспортные расходы руб.		Тара и реквизит руб.		Металлизация закладных деталей (0,17 руб/кг)		Стоимость руб / шт. Оптовая	Сметная без заготовительно-складск. расходы	Заготовительно-складские расходы 2 %	ВСЕГО сметная без (комплектующих изделии).
		см	тн	$м^3$	1тн	изделия	1 $м^3$	изделие	Масса кг	Цена на изделие руб/шт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ПС 60.6-3,5-л	35	1,84	1,22	6,20	11,41	0,80	0,98	-	-	69,09	81,48	1,63	83,11
2	ПС 60.18-3.5-6 л	35	5,6	3,73	6,20	34,72	0,80	2,98			20,63	248,33	4,97	253,30
3	ПС 60.9-3,5-6 л	35	2,78	1,86	6,20	17,24	0,80	1,49			104,42	123,15	2,46	125,61
4	ПС 60.21.3,5-6л	35	6,54	4,37	6,29	41,14	0,80	3,50			246,16	290,80	5,82	296,62
5	ПС 60.6-3,5-6 л	35	1,84	1,22	6,20	11,41	0,80	0,98			69,09	81,48	1,63	83,11
6	ПС 60.15-3,5-6 л	35	4,66	3,11	6,20	28,89	0,80	2,49			175,29	206,67	4,13	210,80
7	ПС 60.12.3,5-6 л	35	3,72	2,48	6,20	23,06	0,80	1,98			139,96	165,00	3,30	168,30
8	ПС 30.18.3,5-6 л	35	2,79	1,87	5,04	14,06	0,80	1,50			105,02	120,58	2,41	122,99
9	ПС 30.9.3,5-6 л	35	1,38	0,92	5,04	6,96	0,80	0,74			52,11	59,81	1,20	61,01
10	ПС 90.18.3,5-4 л	35	8,43	5,05	6,29	53,02	0,80	4,04			316,43	373,49	7,47	380,96
11	1 ПС 57.6.35-6л-2	35	1,71	1,14	6,20	10,60	0,80	0,91			65,73	77,24	1,54	78,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12	1 ПС 57.21.3,5-6л-2	35	6,06	4,06	6,20	37,57	0,80	3,25	-	-	234,51	275,33	5,51	280,84
13	1 ПС 57.18.3,5-6л-2	35	5,20	3,47	6,20	32,24	0,80	2,78			200,76	235,78	4,72	240,50
14	1 ПС 27.18.3,5-6л-1	35	2,39	1,61	5,04	12,05	0,80	1,29			89,82	103,16	2,06	105,22
15	1 ПС 27.6.35-6л-1	35	0,79	0,52	5,04	3,98	0,80	0,42			30,79	35,19	0,70	35,89
16	1 ПС 27.12.3,5-6л-1	35	1,58	1,06	5,04	7,96	0,80	0,85			63,17	71,98	1,44	73,42
17	1 ПС 27.15-3,5-6л-1	35	1,99	1,33	5,04	10,03	0,80	1,06			79,16	90,25	1,81	92,06
18	2 ПС 15.12.3,5-л	35	0,91	0,61	5,04	4,59	0,80	0,49			34,55	39,63	0,79	40,42
19	3 ПС 56.60.3 5 л	35	0,24	0,15	5,04	1,21	0,80	0,12			8,88	10,21	0,20	10,41
20	3 ПС 56.90.35 л	35	0,36	0,23	5,04	1,81	0,80	0,18			13,42	15,41	0,31	15,72
21	3 ПС 56.180.35 л	35	0,72	0,48	5,04	3,63	0,80	0,38			27,04	31,05	0,62	31,67
22	3 ПС 56.210.35 л	35	0,84	0,56	5,04	4,23	0,80	0,45			31,78	36,46	0,73	37,19
23	3 ПС 56.150.35 л	35	0,61	0,40	5,04	3,07	0,80	0,32			22,50	25,89	0,52	26,41
24														

Р А С Ч Е Т № 3

ОПТОВЫХ Ц Е Н

ПАНЕЛИ НАРУЖНЫХ С Т Е Н РЯДОВЫЕ ОДНОСЛОИНЫЕ И ПАРАПЕТНЫЕ.

№ № п п	МАРКА ИЗДЕЛИЯ.	Толщина см	Длина м	Площадь за вычетом проема м2	Оптовая цена руб/м2 (пр-нт 06-08 п.9.42)	Надбавка (+), скидки (-) руб/м2					Цена с учетом надбавок(+), скидок (-), р у б.		
						Несущую способность	Длина более 3,9м	Длиной до 3,9м без проема более 5м2	На поясную пилонную разрезку	На наружную отделку табл.А	ИТОГО	1 м2	Изделие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ПС 60.6.3,5 - 6л	35	5,98	3,50	19,34	-	-	-	-0,45	+0,85	0,40	19,74	69,09
2	ПС 60.18.3,5-6 л	35	5,98	10,67	19,34				-0,45	+0,85	0,40	19,74	210,63
3	ПС 60.9.3,5-6 л	35	5,98	5,29	19,34				-0,45	+0,85	0,40	19,74	104,42
4	ПС 60.21.3,5-6л	35	5,98	12,47	19,34				-0,45	+0,85	0,40	19,74	246,16
5	ПС 60.6.3,5-6 л	35	5,98	3,50	19,34				-0,45	+0,85	0,40	19,74	69,09
6	ПС 60.15.3,5-6л	35	5,98	8,88	19,34				-0,45	+0,85	0,40	19,74	175,29
7	ПС 60.12.3,5-6 л	35	5,98	7,09	19,34				-0,45	+0,85	0,40	19,74	139,96
8	ПС 30.18.3,5-6л	35	2,98	5,32	19,34				-0,45	+0,85	0,40	19,74	105,02
9	ПС 30.9.3,5-6 л	35	2,98	2,64	19,34				-0,45	+0,85	0,40	19,74	52,11
10	ПС 90.18.3,5-4 л	35	8,98	16,03	19,34				-0,45	+0,85	0,40	19,74	316,43
11	1ПС 57.6.3,5-6л-2	35	5,70	3,33	19,34				-0,45	+0,85	0,40	19,74	65,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	1 ПС 57.21.3,5-6л-2	35	5,70	11,88	19,34				-0,45	+0,85	0,40	19,74	234,51
13	1 ПС 57.18.3,5-6л-2	35	5,70	10,17	19,34				-0,45	+0,85	0,40	19,74	200,76
14	1 ПС 27.18.3,5-6л-1	35	2,70	4,55	19,34				-0,45	+0,85	0,40	19,74	89,82
15	1 ПС 27.6.3,5-6л-1	35	2,70	1,56	19,34				-0,45	+0,85	0,40	19,74	30,79
16	1 ПС 27.12.3,5-6л-1	35	2,70	3,20	19,34				-0,45	+0,85	0,40	19,74	63,17
17	1 ПС 27.15-3,5-6л-1	35	2,70	4,01	19,34				-0,45	+0,85	0,40	19,74	79,16
18	2 ПС 15.12.3,5-л	35	1,48	1,75	19,34				-0,45	+0,85	0,40	19,74	34,55
19	3 ПС 56.60.35 л	35	0,77	0,45	19,34				-0,45	+0,85	0,40	19,74	8,88
20	3 ПС 56.90.35 л	35	0,77	0,68	19,34				-0,45	+0,85	0,40	19,74	13,42
21	3 ПС 56.180.35 л	35	0,77	1,37	19,34				-0,45	+0,85	0,40	19,74	27,04
22	3 ПС 56.180.35 л	35	0,77	1,61	19,34				-0,45	+0,85	0,40	19,74	31,78
23	3 ПС 56.150.35 л	35	0,77	1,14	19,34				-0,45	+0,85	0,40	19,74	22,50

РАСЧЕТ № 4

СМЕТНЫХ ЦЕН НА ТРЕХСЛОИНЫЕ ПАНЕЛИ

№№ п п	НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИИ.	Вес 1 м2	Объем изделии м3	Транспортные расходы.руб. На 1 тн груза	Транспортные расходы.руб. На 1 м2 изделия	Тара и реквизит 0,80 руб/м2	Оптовая цена руб/м2	Сметная цена руб/м2	Заготовительно-складские расходы 2 %	Сметная Стоимость изделия руб/м2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Панели трехслоиные с внешними слоями из керамзитобетона толщинои 180 мм, объемныи массои 1200 кг/м^3 и одним слоем из пенопласта объемнои массои 40 кг/м^3, толщинои 170 мм, длинои панели более 3-х метров	0,32	0,35	6,92	2,21	0,28	23,43	25,92	0,52	26,44
2.	То же, длинои до 3-х метров	0,32	0,35	5,98	1,91	0,28	23,43	25,62	0,51	26,13

РАСЧЕТ № 4

ОПТОВЫХ ЦЕН НА ТРЕХСЛОИНЫЕ ПАНЕЛИ

№ № п п	НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ.	Пар-фы пр-нта 06-08 1981г.	Оптовая цена	НАДБАВКИ (+) И СКИДКИ (-) В РУБ/ м2					Оптовая цена с учетом надбавок и скидок руб/ м2
				На панели длиной до 3,9 м без проемов 06-08	На панели длиной более 3,9м без проемов 06-08	На утеплитель из пенопласта =40 кг/м3 толщиной 170 мм пр-нта 06-08 п.7.187	-	На отделку панелей пр-нт 06-08 табл. А -6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	НАРУЖНЫЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ ТРЕХСЛОИНЫЕ ОБ"ЕМНЫМ ВЕСОМ 1200 КГ/м3 ТОЛЩ.350 ММ. СЕРИЯ 1.232.1-7 .1-1								
1.	Панели трехслоиные с внешними слоями из керамзитобетона толщиной 180 мм объемной массой 1200 кг/м3 и средним слоем из пенопласта объемной массой 40 кг/м3,толщиной 170 мм,длиной панели более 3 м ,с отделкой мраморной крошкой	9,93	12,71	-	+ 0,25	5,70+0,28х х14= 9,62	-	+ 0,85	23,43
2.	То же, длиной до 3-х метров	9,93	12,71	-	+ 0,25	9,62	-	+ 0,85	23,43

Т.П. 272-12-73.86 СМ. АЛ.УП ч.I -71-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ОВ-1-1

к типовому проекту унифицированного здания магазина торговой площадью 1500 м^2 с двумя технологическими планировками "ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА", "СПОРТ И ТУРИЗМ"

На устройство центрального отопления

Основание: РД ОВСО лист 1÷11 Ал.

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	4,40	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
Показатели по смете:		
Стоимость на:		
Расчетную единицу	2,93	руб.
1 м^2 общей площади здания	1,24	руб.
1 м^3 объема здания	0,29	руб.

№ п п	№ № прейскурантов, УСН, расценок ценников и др.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Ед. изм.	Кол-во	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ В РУБ., ВСЕГО	В том числе: Основная зарплата	В том числе: Эксплуатация машин	В том числе: В том числе зарплата	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ В РУБ., ВСЕГО	В том числе: Основная зарплата	В том числе: Эксплуатация машин	В том числе: В том числе зарплата	Нормативная условно-чистая продукция
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11		12
		1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ											
1	18-109 табл. 18.5-1	Установка отопительных радиаторов типа М-140АО	экм	101,85	7,66				780,17				
2	18-120 табл. 18.5-2	Установка конвекторов отопительных типа "РИТМ"	экм	148,80	0,26				38,69				
3	16-35 табл. 16.7-1 ССЦ ч.1 п.13, 1	Прокладка трубопровода из стальных водогазопроводных труб диам. 15 мм Цена: 0,86-0,26+0,24	м	140,00	0,84				117,60				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	16-36 табл. 16.7-1 ССЦ ч.1 п.14, 2	Прокладка трубопровода из стальных водогазопроводных труб диам. 20 мм Цена: 0,91-0,31+0,3	м	300,00	0,90			270,00			
5	16-37 табл. 16.7-1 ССЦ ч.1 п.15, 3	То же, диам. 25 мм Цена: 1,03-0,42+0,4	м	100,00	1,01			101,00			
6	16-38 табл. 16.7-1 ССЦ ч.1 п.16, 4	То же, диам. 32 мм Цена: 1,14-0,54+0,51	м	230,00	1,11			255,30			
7	16-219 табл. 16.22	Испытание трубопроводов гидравлическим давлением при диаметре труб до 50мм	100м	7,70	3,94			30,34			
		ИТОГО ПО ЕРЕР РУБ:						1593,10*			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, НЕ УЧТЕННЫХ ЕРЕР									
8	ССЦ ч.Ш п.98	Вентиль проходной муфтовый марки 15кч18П1 диам. 20 мм	шт	2,00	1,43			2,86			
9	—"— п.100	То же, диам. 32 мм	шт	2,00	2,10			4,20			
10	ССЦ ч.Ш п.78	Вентиль марки 15Б1бк диам. 15 мм	шт	50,00	0,95			47,50			
11	—"— п.1034	Кран двойной регулировки диам. 15 мм	шт	30,00	1,34			40,20			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	24-07 п.09-03	Конвекторы "РИТМ" Цена: 7,95х1,098	экм	148,80	8,73			1299,02			
		ИТОГО ПО МАТЕРИАЛАМ РУБ:						1393,78*			
		ИТОГО РУБ:						2986,88*			
		Пуск и регулировка 2,00% (при привязке проекта)									
		Накладные расходы			13,30%			397,26			
		ИТОГО РУБ:						3384,14*			
		Плановые накопления			8,00%			270,73			
		ИТОГО ПО 1 РАЗДЕЛУ РУБ:						3654,87*			
		II. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
13	15-614 15-166--1-31	Антикоррозииная окраска трубопроводов печным лаком за 2 раза	100м^2	0,65	15,20			9,88			
14	26-7 табл. 26.2-7	Изоляция трубопроводов полуцилиндрами минераловатными	м^3	3,50	16,80			58,80			
15	26-47 табл. 26.10-2	Устроиство каркаса из проволоки на трубопроводах	100м^2	1,30	30,60			39,78			
16	26-69 табл. 26.13-5	Обертывание изолированной поверхности трубопроводов пергамином	100м^2	1,30	81,10			105,43			
17	26-73 табл. 26.13-9	Обертывание изолированной поверхности стеклотканью	100м^2	1,30	12,60			16,38			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	26-76 табл. 26.14-2	Окраска изолированной поверхности трубопроводов	100м^2	1,30	46,70			60,71			
19	15-614 табл. 15.164-8	Окраска неизолированной поверхности трубопроводов белилами с добавлением колера за 2 раза	100м^2	1,17	60,50			70,79			
		ИТОГО ПО ЕРЕР РУБ:						361,77*			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, НЕ УЧТЕННЫХ ЕРЕР									
20	ССЦ ч.1 разд.1У п.149	Полуцилиндры минераловатные Цена: 30,1х0,98	м^3	3,50	29,50			103,25			
21	ССЦ ч.1 п.297	Пергамин Цена: 16х1,15	100м^2	1,30	18,40			23,92			
22	ССЦ ч.1 стр.170 п.180	Стеклоткань Цена: 0,73х1,1	м^2	130,00	0,80			104,00			
		ИТОГО ПО МАТЕРИАЛАМ РУБ:						231,17*			
		ИТОГО РУБ:						592,94*			
		Накладные расходы			16,50%			97,84			
		ИТОГО РУБ:						690,78*			
		Плановые накопления			8,00%			55,26			
		ИТОГО ПО П РАЗДЕЛУ РУБ:						746,04*			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ РУБ:						4400,91*			
		Затраты труда ч-час: 743,45									

Руководитель группы Киселева
Нач.отдела смет и ПОС Бехов
Составила Давыденко
Проверила Васильева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ОВ-1-2

к типовому проекту унифицированного здания магазина торговой площади 1500 м^2
с двумя технологическими планировками "ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА", "СПОРТ И ТУРИЗМ"

На устройство вентиляции

Основание: РД ОВСО лист 1 ÷ 11 Ал.

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	12,02	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
Показатели по смете:		
Стоимость на:		
Расчетную единицу	8,02	руб.
1 м^2 общей площади здания	3,39	руб.
1 м^3 объема здания	0,79	руб.

№ п п	№ № прейскурантов, УСН, расценок ценников и др.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Ед. изм.	Кол-во	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ В РУБ. ВСЕГО	В том числе Основная зарплата	В том числе Эксплуатация машин	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ В РУБ. ВСЕГО	В том числе Основная зарплата	В том числе Эксплуатация машин	Нормативная условно-чистая продукция
							В том числе зарплата			В том числе зарплата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
1	20-709 табл. 20.20-5 15-01 01-419 01-417	Установка вентиляторного агрегата Ц4-70 № 8 с электродвигателем 4А132М6 Цена: 482-195+125	шт	4,00	412,00	9,94		1648,00	39,76		
2	20-708 табл. 20.20-3 15-01 01-417 01-417	Установка агрегата вентиляторного Ц4-70 №6,3 с электродвигателем 4А100/ В6 Цена: 233-125+68	к-т	1,00	176,00			176,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	20-707 табл. 20.20-3 15-01 01-409 01-402	Установка агрегата вентиляторного Ц4-70 № 5 с электродвигателем Цена: 139-63+54	к-т	1,00	130,00			130,00			
4	20-706 табл. 20.20-2	Установка агрегата вентиляторного Ц4-70 № 4 с электродвигателем 4А71А4	к-т	1,00	90,60			90,60			
5	20-705 табл. 20.20-1 15-01 01-392 01-393	Установка агрегата вентиляторного Ц4-70 № 3,15 с электродвигателем 4АА63В4 Цена: 66,5-24+25	к-т	1,00	67,50			67,50			
6	20-705 табл. 20.20-1 15-01 01-392 03-002	То же, Ц4-70 № 3,15 с электродвигателем В63В4 Цена: 66,5-24+36,0	к-т	1,00	78,50			78,50			
7	20-735 табл. 20.22-1	Установка осевого вентилятора В-06-300 № 4 с электродвигателем 4АА56А4	к-т	1,00	42,20			42,20			
8	20-468 табл. 20.9-7	Установка клапана воздушного утепленного КВУ 600х1000 с электроприводом	шт	1,00	104,00	2,47		104,00	2,47		
9	20-469 табл. 20.9-9	То же, КВУ 1000х1600 В т.ч. зарплата	шт	2,00	253,00	3,70		506,00	7,40		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	20-416 табл. 20.8-1	Установка огнезадерживающего клапана периметром до 1800 мм	шт	1,00	6,69			6,69			
11	20-760 табл. 20.25-1	Установка калориферов весом до 0,125 тн	шт	1,00	6,09			6,09			
12	20-761 табл. 20.25-2	То же, весом до 0,25 тн	шт	5,00	7,59			37,95			
13	20-697 табл. 20.18-2	Установка подставок под калориферов	100кг	0,60	36,10			21,66			
14	20-656 табл. 20.15-1	Установка двери герметическои	шт	1,00	16,20			16,20			
15	20-638 табл. 20.14-7	Установка шумоглушителеи пластинчатых марки ГП3-2 Цена: 17,6х9	шт	1,00	158,40			158,40			
16	20-643 табл. 20.14-7	То же, марки ГП7-2 Цена: 11,1х18	шт	1,00	199,80			199,80			
17	20-641 табл. 20-14-8	То же, марки ГП4-1 Цена: 31,3х4	шт	1,00	125,20			125,20			
18	20-643 20.14-7	То же, марки ГП8-1 Цена: 11,1х16	шт	1,00	177,60			177,60			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	20-3 табл. 20.1-1	Прокладка воздуховодов из тонколистовой стали толщ. 0,5мм периметром до 900мм	$м^2$	14,00	5,35			74,90			
20	20-10 табл. 20.1-1	То же, толщ.0,7 мм периметром до 1000 мм (Цена: (0,3+0,2)х2х15)	$м^2$	15,00	5,59			83,85			
21	20-11 табл. 20.1-2	То же, периметром до 1600мм	$м^2$	149,00	5,30			789,70			
22	20-13 табл. 20.1-3	То же, периметром до 2000мм	$м^2$	34,00	5,72			194,48			
23	20-14 табл. 20.1-4	То же, периметром до 3600мм	$м^2$	302,00	5,53			1670,06			
24	20-24 табл. 20.1-6	То же, периметром до 5200мм	$м^2$	9,20	5,74			52,81			
25	20-308 табл. 20.5-2	Установка асбесто-цементных воздуховодов периметром до 1000 мм	$м^2$	129,40	1,57			203,16			
26	20-309 табл. 20.5-3	То же, более 1000 мм	$м^2$	533,30	1,54			821,28			
27	20-407	Установка решетки									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	табл. 20.7-1	регулирующей Р 150	шт	95,00	1,48			140,60			
28	20-408 табл. 20.7-1	То же, Р 200	шт	30,00	1,63			48,90			
29	Доп.1 20-1007 табл. 20.47-6	Установка виброизоляторов ДО-43	10шт	2,00	35,80			71,60			
30	—"— 20-1005 табл. 20.47-4	То же, ДО-41	10шт	0,50	19,30			9,65			
31	—"— 20-1004 табл. 20.47-3	То же, ДО-40	10шт	0,50	15,40			7,70			
32	—"— 20-1003 табл. 20.47-2	То же, ДО-39	10шт	0,50	12,80			6,40			
33	—"— 20-1002 табл. 20.47-1	То же, ДО-38	10шт	1,00	9,14			9,14			
34	8-482-11	Присоединение электродвигателя к электросети Цена: 2,62+1,88х0,87	шт	13,00	4,26			55,38			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО ЕРЕР РУБ:						7832,00*			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, НЕ УЧТЕННЫХ ЕРЕР									
35	Пр-нт 06-04 п.805	Асбестоцементные воздуховоды Цена: 2,12х1,098	м	433,00	2,33			1008,89			
36	Пр-нт 29-03-19 1981г. Мин-ва энергетики п.7-2030	Огнезадерживающий клапан АЗЕ066.000 Цена: 169х1,098	шт	1,00	185,56			185,56			
37	ССЦ ч.III п.1096	Обтекатели для пластинчатых глушителей	$м^2$	9,25	2,80			25,90			
38	ССЦ ч.III п.640	Лючки для замера параметров воздуха	шт	15,00	0,13			1,95			
39	ССЦ ч.III п.888	Кожухи пластинчатых шумоглушителей	$м^2$	32,60	7,07			230,48			
40	ССЦ ч.III п.515	Вставки гибкие	$м^2$	10,54	11,20			118,05			
41	ССЦ ч.III п.736	Калориферы КВБА-8П	шт	1,00	71,50			71,50			
42	—"— п.737	То же, КВБА-9П	шт	5,00	79,30			396,50			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО МАТЕРИАЛАМ РУБ:						2038,83*			
		ИТОГО РУБ:						9870,83*			
		Накладные расходы на з/пл без п.п. 1, 8 , 9			13,30%			1012,51			
		Накладные расходы на з/пл по п.п. 1, 8, 9			80,00%			39,70			
		ИТОГО РУБ:						10923,04*			
		Плановые накопления			8,00%			873,84			
		ИТОГО ПО 1 РАЗДЕЛУ РУБ:						11796,88*			
		II. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
43	15-614 табл. 15.164-8	Окраска решеток воздуховодов сетки металлическои белилами с добавлением колера за 2 раза	100м^2	2,98	60,50			180,29			
		ИТОГО РУБ:						180,29*			
		Накладные расходы			16,50%			29,75			
		ИТОГО РУБ:						210,04*			
		Плановые накопления			8,00%			16,80			
		ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ РУБ:						226,84*			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ РУБ:						12023,72*			
		Затраты труда ч-час: 1353,09									

Руководитель группы Киселева
Нач.отдела смет и ПОС Бехов
Составила Давыденко
Проверила Васильева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ОВ-1-3

к типовому проекту унифицированного здания магазина торговой площадью 1500 м^2 технологическими планировками "ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА", "СПОРТ И ТУРИЗМ"

На устроиство теплоснабжения калориферов

Основание: РД ОВСО лист 1 - 11 Ал

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	0,84	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
Показатели по смете:		
Стоимость на:		
1. Расчетную единицу	0,56	руб.
2. 1 м^2 общеи площади здания	0,24	руб.
3. 1 м^3 объема здания	0,06	руб.

№ п	№ № прейскурантов, УСН, расценок ценников и др.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Ед. изм.	Кол-во	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ В РУБ. ВСЕГО	В том числе Основная зарплата	В том числе Эксплуатация машин	В том числе зарплата	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ В РУБ. ВСЕГО	В том числе Основная зарплата	В том числе Эксплуатация машин	В том числе зарплата	Нормативная условно-чистая продукция
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11		12
		1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ											
1	16-37 табл. 16.7-1 ССЦ ч.1 п.15, 3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных труб диам. 25 мм Цена: 1,03-0,42+0,4	м	20,00	1,01				20,20				
2	16-38 табл. 16.7-1 ССЦ ч.1 п.16, 4	То же, диам. 32 мм Цена: 1,14-0,54+0,51	м	40,00	1,11				44,40				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	16-39 табл. 16.7-1 ССЦ ч.1 п.17, 5	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных труб диам. 40 мм Цена: 1,29-0,67+0,62	м	40,00	1,24			49,60			
4	16-40 табл. 16.7-2 ССЦ ч.1 п.18, 6	То же, диам. 50 мм Цена/ 1,61-0,86+0,78	м	80,00	1,53			122,40			
5	12-698-3	Установка бобышек с расширителями Цена: 1,49+0,52х0,87	шт	34,00	1,94			65,96			
6	16-219 табл. 16.22	Испытание труб гидравлическим давлением диам. до 50 мм	100м	1,00	3,94			3,94			
		ИТОГО ПО ЕРЕР РУБ:						306,50*			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, НЕ УЧТЕННЫХ ЕРЕР									
7	ССЦ ч.III п.97	Вентиль проходной муфтовый марки 15кч18П1 диам. 15 мм	шт	1,00	1,20			1,20			
8	—"— т.98	То же, диам. 20 мм	шт	1,00	1,43			1,43			
9	—"— п.99	То же, диам. 25 мм	шт	5,00	1,59			7,95			
10	—"— п.100	То же, диам. 32 мм	шт	3,00	2,10			6,30			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	ССЦ ч.Ш п.101	Вентиль проходной муфтовый марки 15кч18П1 диам. 40 мм	шт	6,00	3,01			18,06			
12	—"— п.78	То же, диам. 15 мм марки 15Б16к	шт	15,00	0,95			14,25			
13	24-05 п.3-031	Бобышки с расширителями Цена: 0,43х1,098	шт	34,00	0,47			15,98			
		ИТОГО ПО МАТЕРИАЛАМ РУБ:						65,17*			
		ИТОГО РУБ:						371,67*			
		Пуск и регулировка 2,00% (при привязке проекта)									
		Накладные расходы			13,30%			49,43			
		ИТОГО РУБ:						421,10*			
		Плановые накопления			8,00%			33,69			
		ИТОГО ПО 1 РАЗДЕЛУ РУБ:						454,79*			
		П. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
1	15-614 табл. 15.166--1-31	Антикоррозиная окраска трубопроводов печным лаком за 2 раза	100м^2	0,38	15,20			5,78			
2	26-7 табл. 26.2-7	Изоляция трубопроводов полуцилиндрами минераловатными	м^3	2,00	16,80			33,60			
3	26-47 табл. 26.10-2	Устроиство каркаса из проволоки на трубопроводах	100м^2	0,75	30,60			22,95			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	26-69 табл. 26.13-5	Обертывание изолированной поверхности трубопроводов пергамином	100м^2	0,75	81,10			60,83			
18	26-73 табл. 26.13-9	Обертывание изолированной поверхности стеклотканью	100м^2	0,75	12,60			9,45			
19	26-76 табл. 26.14-2	Окраска изолированной поверхности трубопроводов масляным составом за 2 раза	100м^2	0,75	46,70			35,03			
20	15-614 табл. 15.164-8	Окраска неизолированной поверхности трубопроводов белилами с добавлением колера за 2 раза	100м^2	0,11	60,50			6,66			
		ИТОГО ПО ЕРЕР РУБ:						174,30*			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, НЕ УЧТЕННЫХ ЕРЕР									
21	ССЦ ч.1 разд.1У п.149	Полуцилиндры минераловатные Цена: 30,1х0,98	м^3	2,00	29,50			59,00			
22	ССЦ ч.1 п.297	Пергамин Цена: 16х1,15	100м^2	0,75	18,40			13,80			
23	ССЦ ч.1 стр.170 п.180	Стеклоткань Цена: 0,73х1,1	м^2	75,00	0,80			60,00			
		ИТОГО ПО МАТЕРИАЛАМ РУБ:						132,80*			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО РУБ:						307,10*			
		Накладные расходы			16,50%			50,67			
		ИТОГО РУБ:						357,77*			
		Плановые накопления			8,00%			28,62			
		ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ РУБ:						386,39*			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ РУБ:						841,18*			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА Ч-ЧАС: 261,36									

Руководитель группы Киселева

Нач.отдела смет и ПОС Бехов

Составила Давыденко

Проверила Васильева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ОВ-1-4

к типовому проекту унифицированного здания магазина торговой площадью 1500 м^2
с двумя технологическими планировками "ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА", "СПОРТ И ТУРИЗМ"

На устроиство узла управления

Основание: РД ОВСО лист 1 ÷ 11 Ал

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	0,53	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
Показатели по смете:		
Стоимость на:		
1. Расчетную единицу	0,36	руб.
2. 1 м^2 общеи площади здания	0,15	руб.
3. 1 м^3 объема здания	0,04	руб.

№ п п	№ № прейскурантов, УСН, расценок ценников и др.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Ед. изм.	Кол-во	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ В РУБ. ВСЕГО	В том числе: Основная зарплата	В том числе: Эксплуатация машин	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ В РУБ. ВСЕГО	В том числе: Основная зарплата	В том числе: Эксплуатация машин	Нормативная условно-чистая продукция
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
1	16-36 табл. 16.7-1 ССЦ ч.1 п.14, 2	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных труб диам. 20 мм Цена: 0,91-0,31+0,3	м	20,00	0,90			18,00			
2	16-40 табл. 16.7-2 ССЦ ч.1 п.18, 6	То же, диам. 50 мм Цена: 1,61-0,86+0,78	м	5,00	1,53			7,65			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	16-57 табл. 16.8-3	То же, стальных бесшовных горячекатанных труб диам. 89х3 мм	м	5,00	2,98			14,90			
4	16-220 табл. 16.22	Испытание трубопроводов гидравлическим давлением	100м	0,30	4,22			1,27			
5	16-136 табл. 16.12-2	Установка задвижки стальной ЗКЛ2-16 диам. 80 мм	шт	2,00	2,98			5,96			
6	16-117 табл. 16.12-1	Установка задвижки чугунной диам. 50 мм марки 30ч6бр	шт	2,00	17,40			34,80			
7	18-186 табл. 18.11-2	Установка грязевика диам. 80 мм	шт	2,00	40,50			81,00			
8	11-155-1	Установка водомера горячеводного диам 50 мм Цена: 2,41+1,84х0,8	шт	1,00	3,88			3,88			
9	18-226 табл. 18.15-2	Установка манометра	шт	3,00	3,91			11,73			
10	18-228 табл. 18.15-4	Установка термометра	шт	5,00	2,41			12,05			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	18-211	Установка ручного насоса "РОДНИК"	шт	1,00	4,60			4,60			
12	16-134 табл. 16.12-1	Установка клапана обратного фланцевого марки 16Б1бк диам. 20 мм	шт	1,00	1,68			1,68			
		ИТОГО ПО ЕРЕР РУБ:						197,52*			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, НЕ УЧТЕННЫХ ЕРЕР									
13	ССЦ ч.Ш п.100	Вентиль запорный муфтовый марки 15кч18П1 диам.32 мм	шт	6,00	2,10			12,60			
14	—"— п.98	То же, диам. 20 мм	шт	4,00	1,43			5,72			
15	—"— п.844	Клапан обратный фланцевый марки 16Б1бк диам. 20 мм	шт	1,00	0,80			0,80			
16	ССЦ ч.Ш п.1522	Водомер горячеводный диам. 50 мм	шт	1,00	42,40			42,40			
17	23-07 п.2-0160	Задвижка стальная марки ЗКЛ2-16 диам. 80 мм Цена: 40х1,098	шт	2,00	43,92			87,84			
18	23-01 п.16-001	Насос ручной "РОДНИК" Цена: 39х1,098	шт	1,00	42,82			42,82			
		ИТОГО ПО МАТЕРИАЛАМ РУБ:						192,18*			
		ИТОГО РУБ:						389,70*			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Пуск и регулировка 2,00% (при привязке проекта)									
		Накладные расходы			13,30%			51,83			
		ИТОГО РУБ:						441,53◇			
		Плановые накопления			8,00%			35,32			
		ИТОГО ПО 1 РАЗДЕЛУ РУБ:						476,85*			
		II. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
19	15-614 табл. 15.166--1-31	Антикоррозииная окраска трубопроводов печным лаком за 2 раза	100м^2	0,06	15,20			0,91			
20	26-7 табл. 26.2-7	Изоляция трубопроводов полуцилиндрами мине-раловатными	м^3	0,30	16,80			5,04			
21	26-47 табл. 26.10-2	Устроиство каркаса из проволоки на трубопроводах	100м^2	0,11	30,60			3,37			
22	26-69 табл. 26.13-5	Обертывание изолированной поверхности трубопроводов пергамином	100м^2	0,11	81,10			8,92			
23	26-73 табл. 26.13-9	Обертывание изолированной поверхности стеклотканью	100м^2	0,11	12,60			1,39			
24	26-76 табл.	Окраска изолированной поверхности трубопроводов	100м^2	0,11	46,70			5,14			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	15-614 табл. 15.164-8	Окраска неизолированной поверхности трубопроводов белилами с добавлением колера за 2 раза	100м^2	0,01	60,50			0,61			
		ИТОГО ПО ЕРЕР РУБ:						25,38*			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, НЕ УЧТЕННЫХ ЕРЕР									
26	ССЦ ч.1 разд.1У п.149	Полуцилиндры минераловатные Цена: 30,1х0,98	м^3	0,30	29,50			8,85			
27	ССЦ ч.1 п.297	Пергамин Цена: 16х1,15	100м^2	0,11	18,40			2,02			
28	ССЦ ч.1 разд.XШ п.180	Стеклоткань Цена: 0,73х1,1	м^2	11,00	0,80			8,80			
		ИТОГО ПО МАТЕРИАЛАМ РУБ:						19,67*			
		ИТОГО РУБ:						45,05*			
		Накладные расходы			16,50%			7,43			
		ИТОГО РУБ:						52,48*			
		Плановые накопления			8,00%			4,20			
		ИТОГО ПО П РАЗДЕЛУ РУБ:						56,68*			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ РУБ:						533,53*			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА Ч-ЧАС: 68,83									

Руководитель группы Киселева

Нач.отдела смет и ПОС Бехов

Составила Давыденко

Проверила Васильева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ВК-1-1

к типовому проекту унифицированного здания магазина торговой площадью 1500 м^2 с двумя технологическими планировками "ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА", "СПОРТ И ТУРИЗМ"

На устроиство хозяиственно-питьевого и противопожарного водопровода

Основание: РД ВКСО лист 1-6 Ал.

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость	2,97	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
Показатели по смете:		
Стоимость на расчетную единицу	1,98	руб.
1 м^2 общеи площадью здания	0,84	руб.
1 м^3 объема здания	0,20	руб.

№ п п	№ № прейскурантов, УСН, расценок ценников и др.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Ед. изм.	Кол-во	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ В РУБ. ВСЕГО	В том числе: Основная зарплата	В том числе: Эксплуатация машин / В том числе зарплата	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ В РУБ. ВСЕГО	В том числе: Основная зарплата	В том числе: Эксплуатация машин / В том числе зарплата	Нормативная условно-чистая продукция
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
1	16-41 табл. 16.7-3 ССЦ ч.1 п.49, 37	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам.15мм Цена: 1,2-0,37+0,36	м	45,00	1,19			53,55			
2	16-42 табл. 16.7-3 ССЦ ч.1 п.50, 38	То же, диам. 20 мм Цена: 1,35-0,46+0,44	м	12,00	1,33			15,96			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	16-43 табл. 16.7-3 ССЦ ч.1 п.51, 39	Прокладака трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам.15 мм	м	70,00	1,33			93,10			
4	16-46 табл. 16.7-4 ССЦ ч.1 п.54, 42	То же, диам. 50 мм Цена: 2,21-1,18+1,11	м	170,00	2,14			363,80			
5	16-12 табл. 16.2-1	Прокладка чугунных напорных труб диам. 100 мм	м	3,00	5,11			15,33			
6	16-219 табл. 16.22	Испытание трубопроводов гидравлическим давлением при диаметре труб до 50мм	100м	2,97	3,94			11,70			
7	11-155-1	Установка счетчика холодной воды ВСКМ-32 Цена: 2,41+1,84х0,8	к-т	1,00	3,88			3,88			
8	16-185 табл. 16.16-2	Установка крана поливочного диам. 25 мм	шт	4,00	2,07			8,28			
9	16-184 табл. 16.16-1	Установка крана пожарного диам. 50 мм	шт	11,00	47,70			524,70			
10	16-136 табл. 16.12-2	Установка задвижки чугунной диам. 100 мм марки 30ч47бр	шт	2,00	2,98			5,96			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	12-802-5	Установка задвижки чугунной с электро-приводом диам. 100мм марки 30ч906бр Цена: 7,52+3,38х0,8+3,38х х0,25	шт	1,00	11,07			11,07			
12	18-227 табл. 18.15-3	Установка манометра ОБМ-100	шт	1,00	4,43			4,43			
		ИТОГО ПО ЕРЕР РУБ:						1111,76*			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, НЕ УЧТЕННЫХ ЕРЕР									
13	ССЦ ч.Ш п.115	Вентили запорные муфтовые 15кч18р2 диам. 15 мм	шт	13,00	1,31			17,03			
14	—"— п.116	То же, диам. 20 мм	шт	3,00	1,53			4,59			
15	—"— п.117	То же, диам. 25 мм	шт	8,00	1,87			14,96			
16	23-07 п.1-1095	Задвижка чугунная марки 30ч47бр диам. 100 мм Цена: 40х1,098	шт	2,00	43,92			87,84			
17	23-07 п.1-1052	Задвижка чугунная с электроприводом марки 30ч906бр диам.100 мм Цена: 227х0,6х1,098	шт	1,00	149,55			149,55			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	15-17 доп.1,2 4-38	Рукава пожарные диам. 50 мм Цена: 2х1,098	м	220,00	2,20			484,00			
19	ССЦ ч.Ш п.1484	Рукав поливочный диам. 25 мм	м	120,00	2,23			267,60			
20	Пр-нт 17-03-01 п.103	Водомер ВСКМ-32 Цена: 17,5х1,098	шт	1,00	19,22			19,22			
		ИТОГО ПО МАТЕРИАЛАМ РУБ:						1044,79*			
		ИТОГО РУБ:						2156,55*			
		Накладные расходы			13,30%			286,82			
		ИТОГО РУБ:						2443,37*			
		Плановые накопления			8,00%			195,47			
		ИТОГО ПО 1 РАЗДЕЛУ РУБ:						2638,84*			
		II. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
21	26-7 табл. 26.2-7	Изоляция поверхности трубопроводов полуцилиндрами минераловатными	$м^3$	1,80	16,80			30,24			
22	26-47 табл. 26.10-2	Устроиство каркаса из проволоки на трубопроводах	$100м^2$	0,57	30,60			17,44			
23	26-69 табл. 26.13-5	Обертывание изолированной поверхности трубопроводов пергамином	$100м^2$	0,60	81,10			48,66			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	26-73 табл. 26.13-9	Обертывание изолированной поверхности трубопроводов стеклотканью	100м^2	0,60	12,60			7,56			
25	26-76 табл. 26.14-2	Окраска изолированной поверхности трубопроводов масляным составом за 2 раза	100м^2	0,60	46,70			28,02			
26	15-164 табл. 15.164-8	Окраска неизолированной поверхности трубопроводов белилами с добавлением колера за 2 раза	100м^2	0,36	60,50			21,78			
		ИТОГО ПО ЕРЕР РУБ:						153,70*			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, НЕ УЧТЕННЫХ ЕРЕР									
27	ССЦ ч.1 разд.1У п.149	Полуцилиндры минераловатные Цена: 30,1х0,98	м^3	1,80	29,50			53,10			
28	ССЦ ч.1 п.297	Пергамин Цена: 16х1,15	100м^2	0,60	18,40			11,04			
29	ССЦ ч.1 п.180	Стеклоткань Цена: 0,73х1,1	м^2	59,85	0,80			47,88			
		ИТОГО ПО МАТЕРИАЛАМ РУБ:						112,02*			
		ИТОГО РУБ:						265,72*			
		Накладные расходы			16,50%			43,84			
		ИТОГО РУБ:						309,56*			
		Плановые накопления			8,00%			24,76			
		ИТОГО ПО П РАЗДЕЛУ РУБ:						334,32*			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ РУБ:						2973,16*			
		Затраты труда ч-час: 333,91									

Главный инженер проекта Заищева

Нач.отдела смет и ПОС Бехов

Составила Давыденко

Проверила Васильева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ВК-1-2

к типовому проекту унифицированного здания магазина торговой площадью 1500 м^2
с двумя технологическими планировками "ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА", "СПОРТ И ТУРИЗМ"

На устроиство горячего водоснабжения

Основание: РД ВКСО лист 1 – 6 Ал.

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	0,45	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
Показатели по смете:		
Стоимость на:		
1. Расчетную единицу	0,30	руб.
2. 1 м^2 общеи площади здания	0,13	руб.
3. 1 м^3 объема здания	0,03	руб.

№ п п	№ № прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Ед. изм.	Кол-во	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ В РУБ. ВСЕГО	В том числе: Основная зарплата	В том числе: Эксплуатация машин / В том числе зарплата	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ В РУБ. ВСЕГО	В том числе: Основная зарплата	В том числе: Эксплуатация машин / В том числе зарплата	Нормативная условно-чистая продукция
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
1	16-41 табл. 16.7-3 ССЦ ч.1 п.49, 37	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам.15мм Цена: 1,2-0,37+0,36	м	45,00	1,19			53,55			
2	16-42 табл. 16.7-3 ССЦ ч.1 п.50, 38	То же, диам. 20 мм Цена: 1,35-0,46+0,44	м	23,00	1,33			30,59			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	16-43 табл. 16.7-3 ССЦ ч.1 п.51, 39	То же, диам. 25 мм Цена: 1,36-0,6+0,57	м	50,00	1,33			66,50			
4	16-44 табл. 16.7-3 ССЦ ч.1 п.52, 40	То же, диам. 32 мм Цена: 1,58-0,77+0,73	м	10,00	1,54			15,40			
5	16-45 табл. 16.7-3 ССЦ ч.1 п.53, 41	То же, диам. 40 мм Цена: 1,79-0,94+0,88	м	15,00	1,73			25,95			
6	17-49 табл. 17.3-3	Установка смесителя для душа диам. 15 мм	шт	2,00	9,15			18,30			
7	16-219 табл. 16.22	Испытание системы гидравлическим давлением при диаметре труб до	100м	1,43	3,94			5,63			
		ИТОГО ПО ЕРЕР РУБ:						215,92*			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, НЕ УЧТЕННЫХ ЕРЕР									
8	ССЦ ч.III п.78	Вентили муфтовые запорные марки 15Б1бк диам. 15 мм	шт	6,00	0,95			5,70			
9	—"— п.79	То же, диам. 20 мм	шт	4,00	1,17			4,68			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	—"— п.80	То же, диам. 25 мм	шт	2,00	1,63			3,26			
11	—"— п.82	То же, диам. 40 мм	шт	1,00	3,16			3,16			
12	24-07 18-27	Смеситель для мойки диам. 15 мм Цена: 3,4х1,098	шт	3,00	3,73			11,19			
		ИТОГО ПО МАТЕРИАЛАМ РУБ:						27,99*			
		ИТОГО РУБ:						243,91*			
		Накладные расходы			13,30%			32,44			
		ИТОГО РУБ:						276,35*			
		Плановые накопления			8,00%			22,11			
		ИТОГО ПО 1 РАЗДЕЛУ РУБ!						298,46*			
		II. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
13	26-7 табл. 26.2-7	Изоляция поверхности трубопроводов полуцилиндрами минераловатными	$м^3$	0,69	16,80			11,59			
14	26-47 табл. 26.10-2	Устроиство каркаса из проволоки на трубопроводах	$100м^2$	0,28	30,60			8,57			
15	26-69 табл. 26.13-5	Обертывание изолированной поверхности трубопроводов пергамином	$100м^2$	0,30	81,10			24,33			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	26-73 табл. 26.13-9	Обертывание изолированной поверхности трубопроводов стеклотканью	100м^2	0,30	12,60			3,78			
17	26-76 табл. 26.14-2	Окраска изолированной поверхности трубопроводов масляным составом за 2 раза	100м^2	0,30	46,70			14,01			
18	15-614 табл. 15.164-8	Окраска неизолированной поверхности трубопроводов с добавлением колера за 2 раза	100м^2	0,09	60,50			5,45			
		ИТОГО ПО ЕРЕР РУБ:						67,73*			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, НЕ УЧТЕННЫХ ЕРЕР									
19	ССЦ ч.1 разд.1У п.149	Полуцилиндры минераловатные Цена: 30,1х0,98	м^3	0,69	29,50			20,36			
20	ССЦ ч.1 п.297	Пергамин Цена: 16х1,15	100м^2	0,30	18,40			5,52			
21	ССЦ ч.1 п.180	Стеклоткань Цена: 0,73х1,1	м^2	30,30	0,80			24,24			
		ИТОГО ПО МАТЕРИАЛАМ РУБ:						50,12*			
		ИТОГО РУБ:						117,85*			
		Накладные расходы			16,50%			19,45			
		ИТОГО РУБ:						137,30*			
		Плановые накопления			8,00%			10,98			
		ИТОГО ПО П РАЗДЕЛУ РУБ:						148,28*			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ РУБ:						446,74*			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА Ч-ЧАС: 119,70									

Главный инженер проекта Заищева Составила Давыденко

Нач.отдела смет и ПОС Бехов Проверила Васильева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ВК-1-3

к типовому проекту унифицированного здания магазина торговой площадью 1500 м^2
с двумя технологическими планировками "ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА", "СПОРТ И ТУРИЗМ"

На устроиство внутреннеи канализации

Основание: РД ВКСО лист 1 ÷ 6 Ал.

Составлена в ценах: 1984 г.

Сметная стоимость	1,40	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
Показатели по смете:		
Стоимость на:		
Расчетную единицу	0,93	руб.
1 м^2 общеи площади здания	0,39	руб.
1 м^3 объем здания	0,09	руб.

№ п п	№ № прейскурантов, УСН, расценок ценников и др.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Ед. изм.	Кол-во	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ В РУБ. ВСЕГО	В том числе: Основная зарплата	В том числе: Эксплуатация машин	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ В РУБ. ВСЕГО	В том числе: Основная зарплата	В том числе: Эксплуатация машин	Нормативная условно-чистая продукция
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
1	16-30 табл. 16.5-1	Прокладка трубопровода из чугунных канализационных труб диам. 50 мм	м	15,00	3,21			48,15			
2	16-31 табл. 16.5-2	То же, диам. 100 мм	м	55,00	4,59			252,45			
3	17-37 табл. 17.1-10	Установка трэпа чугунного эмалированного диам. 100 мм	шт	1,00	14,60			14,60			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	17-25 табл. 17.1-5	Установка умывальника с выпуском СУ, сифоном СФББ, со смесителем	к-т	8,00	18,70			149,60			
5	17-57 табл. 17.4-1	Установка унитаза "КОМПАКТ" КП-КВ	шт	8,00	23,20			185,60			
6	17-89 табл. 17.6-4 24-07 п.18-22 ССЦ.ч.Ш п.1943	Установка раковины стальной эмалированной с сифоном СФ-110Д с настенным смесителем Цена: 9,18-1,51+4,4х1,098	шт	7,00	12,50			87,50			
7	17-32 табл. 17.1-8 ССЦ ч.Ш п.1508	Установка душевого поддона мелкого с чугунным сифоном, напольным смесителем с душевой сеткой на гибком шланге									
		Цена: 18,3+11,3	шт	2,00	29,60			59,20			
8	17-38 табл. 17.2	Установка гигиенического душа "БИДЭ" с сифоном, со смесителем	шт	1,00	47,30			47,30			
		ИТОГО ПО ЕРЕР РУБ:						844,40*			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, НЕ УЧТЕННЫХ ЕРЕР									
9	ССЦ ч.Ш п.2007 п.2010	Муфта с пробкой диам.40 мм Цена: 0,45+0,57	шт	1,00	1,02			1,02			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	ССЦ ч.III п.2008 п.2011	Муфта с пробкой диам.80 мм Цена: 1,01+1,47	шт	10,00	2,48			24,80			
11	ССЦ ч.III п.1493	Сифон-ревизия двухоборотный диам. 50 мм	шт	4,00	1,07			4,28			
		ИТОГО ПО МАТЕРИАЛАМ РУБ:						30,10*			
		ИТОГО РУБ:						874,50*			
		Накладные расходы			13,30%			116,31			
		ИТОГО РУБ:						990,81*			
		Плановые накопления			8,00%			79,26			
		ИТОГО ПО 1 РАЗДЕЛУ РУБ:						1070,07*			
		II. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
12	15-614 табл. 15.164-8	Окраска трубопроводов и сантехнических приборов масляным составом за 2 раза	100м^2	0,69	60,50			41,75			
13	16-28 табл. 16-4-2	Укладка трубопровода из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	м	45,00	3,01			135,45			
14	16-27 табл. 16.4-1	То же, диам. 50 мм	м	20,00	1,71			34,20			
15	1-960 табл. 1-80-2	Разработка грунта вручную	100м^2	0,42	74,50			31,29			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1-968 табл. 1.81-2	Обратная засыпка грунта вручную	100м^3	0,42	46,00			19,32			
		ИТОГО РУБ:						262,01			
		Накладные расходы			16,50%			43,23			
		ИТОГО РУБ:						305,24			
		Плановые накопления			8,00%			24,42			
		ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ РУБ:						329,66			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ РУБ:						1399,73			

Затраты труда ч-час: 293,48

Главный инженер проекта Заицева

Нач.отдела смет и ПОС Бехов

Составила Давыденко

Проверила Васильева

Т.П. 272-12-73.86 СМ. АЛ.УП VI -105-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ВК-1-4

к типовому проекту унифицированного здания магазина торговои площадью 1500 м^2 с двумя технологическими планировками "ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА", "СПОРТ И ТУРИЗМ"

На устроиство внутреннего водостока

Основание: РД ВКСО лист 1 ÷ 6 Ал.

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	0,34	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
Показатели по смете:		
Стоимость на:		
Расчетную единицу	0,23	руб.
1 м^2 общеи площади здания	0,10	руб.
1 м^3 объема здания	0,02	руб.

№ п п	№ № прейскурантов, УСН, расценок ценников и др.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	Ед. изм.	Кол-во	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ В РУБ. ВСЕГО	В том числе Основная зарплата	В том числе Эксплуатация машин	В том числе зарплата	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ В РУБ. ВСЕГО	В том числе Основная зарплата	В том числе Эксплуатация машин	В том числе зарплата	Нормативная условно-чистая продукция
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11		12
		1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ											
1	16-34 табл. 16.6-2	Прокладка полиэтиленовых труб диам. 100 мм	м	30,00	3,10				93,00				
2	16-188 табл. 16.17-1	Установка водосточнои воронки ВР-9 диам. 100 мм	шт	3,00	2,28				6,84				
		ИТОГО ПО ЕРЕР РУБ:							99,84*				
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, НЕ УЧТЕННЫХ ЕРЕР											
3	Пр-нт	Воронка водосточная ВР-9											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	24-07-08 п.1-001	диам. 100 мм Цена: 11,20х1,098	шт	3,00	12,30			36,90			
4	Доп.1 01-15 табл.7	Компенсационный патрубок диам. 100 мм Цена: 23,25х1,098	10шт	0,30	25,53			7,66			
5	ССЦ ч.Ш п.2008 п.2011	Муфта с пробкой диам. 80 мм Цена: 1,01+1,47	шт	6,00	2,48			14,88			
		ИТОГО ПО МАТЕРИАЛАМ РУБ:						59,44*			
		ИТОГО РУБ:						159,28*			
		Накладные расходы			13,30%			21,18			
		ИТОГО РУБ:						180,46*			
		Плановые накопления			8,00%			14,44			
		ИТОГО ПО 1 РАЗДЕЛУ РУБ:						194,90*			
		II. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
6	16-34 табл. 16.6-2	Прокладка полиэтиленовых труб диам. 100 мм в земле	м	30,00	3,10			93,00			
7	1-960 табл. 1-80-2	Разработка грунта вручную	100м^3	0,20	74,50			14,90			
8	1-968 табл. 1.81-2	Обратная засыпка грунта вручную	100м^3	0,20	46,00			9,20			
		ИТОГО РУБ:						117,10*			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы			16,50%			19,32			
		ИТОГО РУБ:						136,42*			
		Плановые накопления			8,00%			10,91			
		ИТОГО ПО П РАЗДЕЛУ РУБ:						147,33*			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ РУБ:						342,23*			

Затраты труда ч-час: 93,56

Главный инженер проекта	Заищ	Заищева
Нач.отдела смет и ПОС		Бехов
Составила	Давыд-	Давыденко
Проверила	Васил	Васильева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ЭО-1-1

К типовому проекту Унифицированное здание магазина торговои площадью 1500 м2 с двумя технологическими планировками "Товары для дома", "Спорт и туризм".

На силовое электрооборудование.

Основание: РД ЭОМ-СО лист 1 -- 4

Составлена в ценах 1984 года.

Сметная стоимость	3,48 тыс.руб.
в том числе:	
а) оборудование	1,26 тыс.руб.
б) монтажных работ	2,22 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:

Стоимость на :

1. Расчетную единицу	2,32 руб.
2. 1 м^2 общеи площади здания	0,98 руб.
3. 1 м^3 объема здания	0,23 руб.

№ № п п	№ Шифр и № поз. пр-нта ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ.	Един. измер.	КОЛ-ВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ . Р У Б.					ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ . Р У Б.				
					Оборудование	Монтажных работ				Оборудования	Монтажных работ			
						Всего	В том числе				ВСЕГО	в том числе		
							Основн. з/плата	экспл.машин				Основн. з/плата	экспл.машин	
								Всего	в т.ч. з/плата				Всего	в т.ч. з/плата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	СКЦЭ-84 1-18	Вводная панель ВРУ-1-11	кт	1,00		185,00	11,40	0,98			185,00	11,40	0,98	
2	СКЦЭ-84 п.1-31	Распределительная панель ВРУ-1-41	шт	2,00		141,00	10,30	0,98			282,00	20,60	1,96	
3	Кальк.1	Щит силовои ЩР 11-3078-21	"	3,00	258,88	18,22	10,46	0,79		776,64	54,66	31,38	2,37	
4	15-04 04-552 8-531-4	Пускатель магнитны ПМА-2230	"	4,00	16,90	3,40	1,49	0,08		67,60	13,60	5,96	0,32	
5	15-04 04-549 8.531-4	То же, ПМА-2410	"	1,00	12,10	3,40	1,49	0,08		12,10	3,40	1,49	0,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	15-04 04-548 8.531-4	Пускатель магнитный ПМЛ 122002	шт	2,00	11,60	3,40	1,49	0,08		23,20	6,80	2,98	0,16	
7	15-04 04-551 8.531-1	То же,типа ПМЛ 222002	"	2,00	15,80	3,40	1,49	0,08		31,60	6,80	2,98	0,16	
8	15-04 04-550 8.531-4	То же,типа ПМЛ 112002	"	3,00	11,30	3,40	1,49	0,08		33,90	10,20	4,47	0,24	
8	15-04 04-551 8-531-4	То же,типа ПМЛ 123002	"	2,00	16,90	3,40	1,49	0,08		33,80	6,80	2,98	0,16	
10	15-04 04-043 8.531-5	То же,типа ПМА- 4150	"	1,00	27,00	4,93	2,05	0,11		27,00	4,93	2,05	0,11	
11	15-04 04-540 8.531-4	То же,типа ПМЛ 111002	"	1,00	5,00	3,40	1,49	0,08		5,00	3,40	1,49	0,08	
12	15-04 18-119 8-529-5	Пост кнопочный ПКУ-15	"	16,00	10,40	1,99	1,09	0,05		166,40	31,84	17,44	0,80	
13	8-522-1	Выключатель ВПК-3-10	"	8,00		2,60	1,26	0,07			20,80	10,08	0,56	
14	8-522-13	Розетка У-210	"	15,00		3,90	1,73	0,09			58,50	25,95	1,35	
15	8-522-5	Розетка А-700	"	15,00		2,32	1,02	0,05			34,80	15,30	0,75	
16	8-505-2	Прокладка кабеля КРПГ-4х1,5 мм2	100м	1,00		116,00	27,20	1,60			116,00	27,20	1,60	
17	8-148-9	Прокладка кабеля АВВГ сечен.при весе 1м до 1кг	"	1,20		20,60	8,62	0,48			24,72	10,34	0,58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18	8-153-5	Сухая разделка силового кабеля сеч.до 16 мм2	шт	30,00		3,55	1,08				106,50	32,40		
19	8-408-3	Гибкии в в о д	"	12,00		0,83	0,32				9,96	3,84		
20	8-417-5	Прокладка труб винипластовы, диам,до 25 мм2	100 м	11,80		15,90	7,65	0,22			187,62	90,27	2,60	
21	8-417-6	То же,диам.32 мм	"	0,60		20,60	8,85	0,35			12,36	5,31	0,21	
22	8-409-1	То же,д сеч.2,5 мм2	"	14,00		4,88	2,36	2,33			68,32	33,04	32,62	
23	8-409-2	То же,сеч,до 6 мм2	"	0,10		6,02	2,90	2,85			0,60	0,29	0,29	
24	8-409-11	Провод последующии сечением 2,5 мм2	"	20,00		1,21	1,14				24,20	22,80		
25	Ц1 ч.У стр.197	Стоимость выключателя ВПК-3-10	шт	8,00		2,06					16,48			
26	--"-- стр.202	Стоимость розетки У-210	"	15,00		0,70					10,50			
27	--"--	То же,сеч. типа А-700	"	15,00		0,84					12,60			
28	Ц1 ч.У стр.150	Стоимость провода АПВ сечен.2 мм2	км	3,40		22,00					74,80			
29	--"--	То же,сеч,4 мм2	"	0,10		29,50					2,95			
30	Ц1 ч.У стр.82	Стоимость кабеля КРПТ-4х1,5 мм2 210,00х1,30	"	0,10		273,00					27,30			
31	стр.296	СТоимость труб винипластовых диам.20 мм	10м	115,00		1,51					173,65			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
32	Ц1 ч.У стр.296	То же,диам.25 мм	10 м	3,00		2,15					6,45			
33	—"—	То же,диам.32 мм	"	6,00		3,34					20,04			
34	24-05 п.1-011	Стоимость гибкого ввода 1,50 х 1,047	шт	12,00		1,57					18,84			
35	Ц1 ч.У стр.67	Стоимость кабеля АВВГ сеч.3х4 мм2 26,70х1,30	км	0,03		347,10					10,41			
36	—"—	То же,сеч.3х16+1х10 мм2 591,0х1,30	У "	0,05		768,30					38,42			
37	—"—	То же, сечением 3х25 +1х16 мм2 789х1,30	"	0,02		1025,70					20,51			
38	—2"—	То же,сечением 3х10+1х6 мм2 420,0х1,30	"	0,03		546,00					16,38			
		ИТОГО РУБ:								1177,24*	1723,14*	382,04*	47,98*	
		Тара и упаковка			2,00%					23,54				
		ИТОГО РУБ:								1200,78*				
		Транспорт ...			4,00%					48,03				
		ИТОГО РУБ:								1248,81*				
		Заготовительно-складские расходы			1,20%					14,99				
		ИТОГО РУБ:								1263,80*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ИТОГО РУБ:								1263,80°	1723,14°	382,04°	47,98°	
		Начисление на осн. з/плату					87,00%				316,38			
		ИТОГО РУБ/									2055,51°			
		Плановые накопления				8,00%					164,44			
		ИТОГО РУБ:								1263,80°	2219,95*	382,04*	47,98*	
		ВСЕГО РУБ:								3483,75*				
		Затраты труда ч-час:								585,30				

Гл.инженер проекта Гинзбург
Нач-к отдела смет и ПОС Бехов
Составила Башина
Проверил Гинзбург

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 1

СТОИМОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШКАФА ПР 11-3078-21.

1	15-17 п.1-114 8-572-4	Металлоконструкции шкафа размером 1000 х 800 х 250	шт	1,00	38,00	4,72	1,58	0,79		38,00	4,72	1,58	0,79	
2	15-04 01-254 15-17 п.1-353 8-574-25	Установить автомат типа А-3720 24,00 + 5,70	шт	1,00	29,70	2,10	1,08			29,70	2,10	1,08		
3	15-04 01-060 15-17 п1-352 8.574-23	Установить трех - полюсный автомат типа АЕ-2040 12,20 + 5,00	шт	10,00	17,20	1,14	0,78			172,00	11,40	7,80		
		ИТОГО РУБ:								239,70*	18,22*	10,46*	0,79*	
		Комплектация и регулировка			8,00%					19,18				
		ИТОГО РУБ:								258,88*	18,22*	10,46*	0,79*	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ЭО-1-2

К типовому проекту Унифицированное здание магазина торговой площадью 1500 кв.м.с двумя технологическими планировками "Товары для дома", " Спорт и туризм".
НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ.

Основание: РД ЭОМ-СО лист 1 — 4

Составлена в ценах 1984 года.

Сметная стоимость 18,40 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудование 0,03 тыс.руб.
б) монтажных работ 18,37 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:
Стоимость на :
1. Расчетную единицу 12,27 руб.
2. 1 м2 общей площади здания 5,19 руб.
3. 1 м³ объема здания 1,22 руб.

№ № п п	Шифр и № поз. пр-нта ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. измер.	КОЛ-ВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ. Р У Б.					ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ. Р У Б.				
					Оборудования	Монтажных работ				Оборудования	Монтажных работ			
						Всего	В том числе				ВСЕГО	В том числе		
							Основн. з/плата	экспл.машин Всего	экспл.машин в т.ч. з/плата			Основн. з/плата	экспл.машин Всего	экспл.машин В т.ч. з/плата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	8-612-2	Щит групповой ЯОУ-8501	шт	2,00		3,86	1,48	0,08			7,72	2,96	0,16	
2	8-612-2	То же,ЯОУ-8502	"	4,00		3,86	1,48	0,08			15,44	5,92	0,32	
3	29-04-16 п.2-001 8.531-4	Устроиство рекламы АО-77	"	1,00	27,00	3,40	1,49	0,08		27,00	3,40	1,49	0,08	
4	8-599-2	Светильник ЛП 002-4х20	"	250,00		1,73	0,86	0,29			432,50	215,00	72,50	
5	8-599-1	То же, ЛП 002-2х40	"	20,00		1,27	0,54	0,35			25,40	10,80	7,00	
6	8-599-4	То же, ЛС 002	"	130,00		1,67	0,68	0,51			217,10	88,40	66,30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	8-599-1	Светильник ЛСП 02	шт	70,00		1,27	0,54	0,35			88,90	37,80	24,50	
8	8-595-1	То же, НСП 09	"	20,00		1,38	0,52	0,62			27,60	10,40	12,40	
9	8-603-1	То же, НП 019	"	30,00		1,03	0,35				30,90	10,50		
10	8-596-1	То же, В Ч А-1х200	"	2,00		2,94	0,39	1,22			5,88	0,78	2,44	
11	8-604-1	Световой указатель С У В	"	6,00		0,83	0,41	0,31			4,98	2,46	1,86	
12	8-610-2	Ящик ЯТП-0,25	"	6,00		1,79	0,94	0,03			10,74	5,64	0,18	
13	8-591-2	Выключатель для скрытой установки	"	20,00		0,20	0,11				4,00	2,20		
14	8-591-10	То же,сдвоенный	"	30,00		0,37	0,30				11,10	9,00		
15	8-591-3	То же,герметический	"	20,00		0,50	0,38	0,01			10,00	7,60	0,20	
16	8-591-7	Розетка штепсельная, скрытая	"	30,00		0,21	0,13				6,30	3,90		
17	8-417-5	Прокладка труб винипластовых диам,до 25 мм	100м	31,60		15,90	7,65	0,22			502,44	241,74	6,95	
18	8-409-1	Затянуть в трубы провод АПВ и ПВ первым сечением 2,5 мм2	"	35,00		4,88	2,36	2,33			170,80	82,60	81,55	
19	8-409-3	То же,сеч.10 мм2	"	2,40		9,29	4,10	4,84			22,30	9,84	11,62	
20	8-409-11	Провод последующий сечением 2,5 мм2	"	40,10		1,21	1,14				48,52	45,71		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
21	8-402-2	Прокладка провода АПВ	100 м	1,00		12,70	7,55	3,71			12,70	7,55	3,71	
22	8-148-9	Прокладка кабеля АВВГ при весе 1м до 1 кг	"	4,10		12,90	7,33	0,43			52,89	30,05	1,76	
23	8-153-5	Сухая разделка силового кабеля сеч,до 16 мм2	шт	30,00		3,55	1,08				106,50	32,40		
24	15-17 доп.19 п.02-490	Стоимость щитка ЯОУ-8501 39,0х1,076	"	2,00		41,96					83,92			
25	—"— 02-491 общ..ч. цен.ж1	То же,щитка ЯОУ-8502 53,0х1,076	"	4,00		57,03					228,12			
26	Ц1 ч.У стр.183	Стоимость светильника ЛП 002-4х20	"	250,00		32,40					8100,00			
27	—"—	То же, ЛП 002-2х40	"	20,00		18,10					362,00			
28	15-07 п3-098	То же,ЛС 002 15,55х1,084	"	130,00		16,86					2191,80			
29	15-07 1-137 общ.ч. цен.1	То же,ЛСП 02 15,90х1,084	"	70,00		17,24					1206,80			
30	Ц1 ч.У стр.189	Стоимость лампа ЛБ-20	"	1000,00		0,54					540,00			
31	—"—	То же, ЛБ-40	"	440,00		0,72					316,80			
32	—"—	Стоимость стартера СК-220	"	1440,00		0,16					230,40			
33	Ц1 ч.У стр.176	Стоимость светильника НСП 09	"	20,00		3,26					65,20			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
34	Ц1 ч.У стр.176	То же, НШ 019	шт	30,00		2,22					66,60			
35	Ц1 ч.У стр.177	То же, В Ч А -200	"	2,00		40,00					80,00			
36	Ц1 ч.У стр.189	Стоимость С У В	"	6,00		3,08					18,48			
37	—"—	Стоимость ламп 220в, до 200 вт	"	55,00		0,26					14,30			
38	Ц1 ч.У стр.218	Стоимость ящика ЯТП-0,25	"	6,00		13,70					82,20			
39	092 МТ общ.ч. цен.1	Стоимость выключателя 0,47 х 1,08	"	50,00		0,51					25,50			
40	—"—	То же, герметического 1,85 х 1,08	"	20,00		2,00					40,00			
41	Ц1 ч.У стр.202	Стоимость розетки штепсельной	"	30,00		0,70					21,00			
42	Ц1 ч.У стр.150	Стоимость провода АПВ сечен.2 мм2	км	7,50		22,00					165,00			
43	—"—	То же, сеч.10 мм2	"	0,24		63,20					15,17			
44	—"—	Стоимость провода ПВ сечен.1,5 мм2	"	0,01		31,60					0,32			
45	—"—	Стоимость провода АППВ сечен.2х2,5 мм2	км	0,10		49,20					4,92			
46	—"—	Стоимость кабеля АВВГ сечен.2х2,5 мм2	"	0,30		179,00					53,70			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
47	Ц1 ч.У стр.67	Стоимость кабеля АВВГ сечен.4х2,5 мм2 222,0х1,30	км	0,05		288,60					14,43			
48	--"--	То же,сеч.4х10 мм2 420,0х1,30	"	0,02		546,00					10,92			
49	--"--	То же,сеч.4х6 мм2 315,0х1,30	"	0,05		409,50					20,48			
50	Ц1 ч.У стр.296	Стоимость труб виниплас-товых диам,20 мм	10м	310,00		1,51					468,10			
51	--"--	То же,диам.25 мм	"	6,00		2,15					12,90			
		ИТОГО РУБ:								27,00°	16257,17°	864,74°	293,53°	
		Тара и упаковка			2,00%					0,54				
		ИТОГО РУБ:								27,54°				
		Транспорт ...			4,00%					1,10				
		ИТОГО РУБ:								28,64°				
		Заготовительно-складские расходы			1,20%					0,34				
		Начисление на осн. з/плату				87,00%					752,32			
		ИТОГО РУБ:									17009,49°			
		Плановые накопен.				8,00%					1360,76			
		ИТОГО РУБ:								28,98*	18370,25*	864,74*	293,53*	
		ВСЕГО РУБ:								18399,23				
		Затраты труда ч-час:								1536,12				

Гл.инженер проекта Гинзбург
Нач.отдела смет и ПОС Бехов

Составила Башина
Проверил Гинзбург

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № СТ-1-1

К типовому проекту Унифицированное здания магазина торговои площадью 1500 м2 с двумя технологическими планировками " Товары для д о м а ", "Спорт и туризм".

На внутренние слаботочные устройства

Основание: РД СС-СО лист 1--4

Составлена в ценах 1984 года.

Сметная стоимость	3,99 тыс.руб.
в том числе:	
а) оборудование	2,32 тыс.руб.
б) монтажных работ	1,67 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:	
Стоимость на :	
1.Расчетную единицу	2,66 руб.
2.1 м2 общеи площади здания	1,12 руб.
3.1 м³ объема здания	0,26 руб.

№ п	Шифр и №№ поз. преиск. У С Н, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ.	Един. измер.	КОЛ-ВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ. Р У Б.				ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ . Р У Б.				
					Оборудования	Монтажных работ			Оборудования	Монтажных работ			
						Всего	В том числе			ВСЕГО	В том числе		
							Основн. з/плата	эксплм.машин Всего	эксплм.машин в т.ч. з/плата			Основн. з/плата	эксплм.машин Всего	эксплм.машин в т.ч. з/плата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		1. ГОРОДСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ.												
1	68-02 п.2 10-172-2	Аппарат телефонный АТС	шт	5,00	10,35	0,37	0,31			51,75	1,85	1,55		
2	10-972	Коробка К Р Т П	"	1,00		4,01	1,62	0,55			4,01	1,62	0,55	
3	10-966-1	Муфта соединительная емк.10х2	"	2,00		4,50	2,33	0,70			9,00	4,66	1,40	
4	8-149-1	Затянуть в трубы кабель ТПП при весе 1м до 1 кг	100 м	0,10		10,00	6,24	0,27			1,00	0,62	0,03	
5	8-409-1	То же,провода ТРП 1х2х0,5	"	1,60		4,88	2,36	2,33			7,81	3,78	3,73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	Ц1 ч.У стр.120	Стоимость кабеля ТШП 10х2х0,5	км	0,01		202,00					2,02			
7	Ц1 ч.У стр.163	Стоимость провода ТРП 1х2х0,5	"	0,16		13,00					2,08			
		ИТОГО РУБ:								51,75*	27,77*	12,23*	3,73	
		Тара и упаковка			2,00%					1,04				
		ИТОГО РУБ:								52,79*				
		Трансп.расходы			4,00%					2,11				
		ИТОГО РУБ:								54,90*				
		Заготовительно-складские расходы			1,20%					0,66				
		Начисление на осн. з/плату				77,00%					9,42			
		ИТОГО РУБ:									37,19*			
		Плановые накопления				8,00%					2,98			
*		ИТОГО ПО РАЗД.1 РУБ:								55,56*	40,17*	12,23*	5,71	
		II.МЕСТНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ.												
1	Цена завода 10-115-4	Коммутатор телефонный А Т К -10	шт	2,00	400,00	31,80	29,80			800,00	63,60	59,60		
2	62-03 п.2 п.10-172-2	АВпарат телефонный А Т С	"	17,00	10,35	0,37	0,31			175,95	6,29	5,27		
3	10-966-1	Муфта соединительная емк.10х2	"	4,00		4,50	2,33	0,70			18,00	9,32	2,80	
4	10-967-1	То же,разветвительная	"	2,00		6,71	3,11	0,87			13,42	6,22	1,74	
5	10-972-10	Коробка КРТП-10	"	4,00		4,01	1,62	0,55			16,04	6,48	2,20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	8-409-1	Прокладка провода ТРП 1х2	100м	5,00		4,88	2,36	2,33			24,40	11,80	11,65	
7	8-149-1	То же,кабеля ТШП 10х2	"	0,75		10,00	6,24	0,27			7,50	4,68	0,20	
8	Ц1 ч.У стр.163	Стоимость провода ТРП 1х2х0,5	км	0,50		13,00					6,50			
9	--"-- стр.120	Стоимость кабеля ТШП-10х2х0,5	"	0,08		202,00					16,16			
		ИТОГО РУБ:								975,95°	171,91°	103,37°	18,59°	
		Тара и упаковка			2,00%					19,52				
		ИТОГО РУБ:								995,47°				
		П Трансп.расхд.			4,00%					39,82				
		ИТОГО РУБ:								1035,29°				
		Заготовительно-складские расходы			1,20%					12,42				
		Начисления на осн. з/плату				77,00%					79,59			
		ИТОГО РУБ:									251,50°			
		Плановые накопления				8,00%					20,12			
		ИТОГО РУБ:								1047,71*	271,62°	103,37*	18,59*	
		Ш. ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИЯ.												
1	17-03 1-047 10-841-1	Электропервичные часы ПМЧ-3-26 Р	шт	1,00	57,00	2,94	2,79	0,06		57,00	2,94	2,79	0,06	
2	10-841-2	Вторичные часы ВЧС-1	"	11,00		3,16	2,85	0,03			34,76	31,35	0,33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	16-02 05-0094 10-116-2	Выпрямитель ВУ-24/0,6 А	шт	1,00	44,00	5,80	5,30			44,00	5,80	5,30		
4	10-605-1	Коробка У К	"	22,00		0,58	0,46				12,76	10,12		
5	8-409-1	Прокладка кабеля ПРШМ в трубе	100 м	2,50		4,88	2,36	2,33			12,20	5,90	5,83	
6	17-03 1-052	Стоимость вторичных часов В Ч С -1 Цена:7,00х1,083	шт	11,00		7,51					82,61			
7	Ц1 ч.У стр.131	Стоимость кабеля ПРШМ сеч.2х1 мм2	км	0,25		64,70					16,18			
		ИТОГО РУБ:								101,00*	167,25*	55,46*	6,22*	
		Тара и упаковка			2,00%					2,02				
		ИТОГО РУБ:								103,02*				
		Трансп.расходы			4,00%					4,12				
		ИТОГО РУБ:								107,14*				
		Заготовительно-складские расходы			1,20%					1,29				
		начисления на осн. з/плату				77,00%					42,70			
		ИТОГО РУБ:									209,95*			
		Плановые накопления				8,00%					16,80			
		ИТОГО ПО РАЗД.Ш РУБ:								108,43*	226,75*	55,46*	6,22*	
		1У. ГОРОДСКАЯ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННАЯ СЕТЬ.												
1	34-642	Радиостойка таб.РС-1	шт	1,00		14,00	4,34				14,00	4,34		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	10-397-5	Трансформатор Т А М У - 10	шт	1,00		1,49	1,24				1,49	1,24		
3	084 10-397-7	Громкоговоритель 0,15 вт	к-т	15,00	5,00	2,73	2,34			75,00	40,95	35,10		
4	8-591-6	Электророзетка	шт	15,00		0,24	0,17	0,04			3,60	2,55	0,60	
5	10-605-1	Коробка У К	"	20,00		0,58	0,46				11,60	9,20		
6	8-409-1	Прокладка провода ПТПЖ в трубы	100 м	2,70		4,88	2,36	2,33			13,18	6,37	6,29	
7	29-02-21 п.1-251 общ.ч.п1	Стоимость трансформатора ТАМУ-10 3,35 х 1,077	шт	1,00		3,61					3,61			
8	Ц1 ч.У стр.202	Стоимость радиорозетки	"	15,00		0,43					6,45			
9	Ц1 ч.У стр.163	Стоимость провода ПТПЖ сеч.2х1,2 мм2	км	0,27		22,90					6,18			
		ИТОГО РУБ:								75,00°	101,06°	58,80°	6,89°	
		Тара и упаковка			2,00%					1,50				
		ИТОГО РУБ:								76,50°				
		Трансп.расходы			4,00%					3,06				
		ИТОГО РУБ:								79,56°				
		Заготовительно-складские расходы			1,20%					0,95				
		Начисление на осн. з/плату				77,00%					45,28			
		ИТОГО РУБ:									146,34°			

* 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ИТОГО РУБ:								80,51*	146,34*	58,80*	6,89*	
		Плановые накопления					8,00%				45,28			
		ИТОГО ПО РАЗД.1У РУБ:								80,51	158,21	58,80	6,89	
		У1. ОЗВУЧЕНИЕ.												
1	16-01 2-211 10-116-3	Усилитель У-100-10	к-т	1,00	140,00	7,21	6,67			140,00	7,21	6,67		
2	16-01 2-344 10-380-2	Магнитофон типа "ТЕМБР"	"	1,00	484,00	9,53	8,29			484,00	9,53	8,29		
3	16-01 2-364 10-397-7	Колонна звуковая 2 КЗ-7	шт	22,00	15,00	2,73	2,34			330,00	60,06	51,48		
4	10-605-1	Коробка УК-2 П	"	23,00		0,58	0,46				13,34	10,58		
5	8-149-1	Прокладка кабеля ПРШМ 2х1 мм2	100 м	3,70		10,00	6,24	0,27			37,00	23,09	1,00	
6	Ц1 ч.У стр.131	Стоимость кабеля ПРШМ сеч.2х1 мм2	км	0,37		64,70					23,94			
		ИТОГО РУБ:							23,94	954,00*	151,08*	100,11*	1,00*	
		Тара и упаковка			2,00%					19,08				
		ИТОГО РУБ:								973,08*				
		П Трансп.расходы			4,00%					38,92				
		ИТОГО РУБ:								1012,00*				
		Заготовительно-складские расходы			1,20%					12,14				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	14	15
		ИТОГО РУБ:								1024,14°	151,08°	100,11°	1,00°	
		Начисления на осн. з/плату				77,00%					77,08			
		ИТОГО РУБ:									228,16°			
		Плановые накопления				8,00%					18,25			
		ИТОГО ПО РАЗД.У РУБ:								1024,14*	246,41*	100,11*	1,00*	
		У1. ЗАЗЕМЛЕНИЕ.												
1	8-472-2	Прокладка стали полосовой сеч.40х4 мм	100 м	0,30		27,00	6,80	0,90			8,10	2,04	0,27	
2	8-472-1	То же, стали круглой диам.8 мм	"	0,40		22,10	8,20	0,90			8,84	3,28	0,36	
3	8-471-1	Забить уголок	шт	3,00		1,93	0,46	0,07			5,79	1,38	0,21	
		ИТОГО РУБ:									22,73°	6,70°	0,84°	
		Начисления на з/пл				77,00%					5,16			
		ИТОГО РУБ:									27,89°			
		Плановые накопления				8,00%					2,23			
		ИТОГО ПО РАЗД.У1 РУБ:									30,12*	6,70*	0,84*	
		УП. КАНАЛИЗАЦИЯ.												
1	8-534-1	Коробка подпольная	кг	240,00		0,39	0,04	0,01			93,60	9,60	2,40	
2	10-975-12	Коробка КП-04	шт	5,00		0,41	0,37				2,05	1,85		
3	10-975-13	Крышка У-89 А М	"	5,00		0,17	0,03				0,85	0,15		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	24-05 п.1-338	коробки У-196 Цена: 0,06х1,073	шт	26,00		0,06					1,56			
5	24-05 п.1-373	Коробка У-198 Цена:,0,14х1,073	"	70,00		0,15					10,50			
6	8-417-5	Прокладка труб винипластовых диам до 25 мм	100 м	13,50		15,90	7,65	0,22			214,65	103,28	2,97	
7	8-417-7	То же,диам.40 мм	"	0,50		15,60	9,46	0,75			7,80	4,73	0,38	
8	Ц1 ч.У стр.296	Стоимость труб винипластовых диам.15 мм	10м	15,00		1,18					17,70			
9	--"--	То же,диам.20 мм	"	120,00		1,51					181,20			
10	--"--	То же,диам.40 мм	"	5,00		5,18					25,90			
		ИТОГО РУБ:									555,81*	119,61*	5,75*	
		Начисление на осн. з/плату				77,00%					92,10			
		ИТОГО РУБ:									647,91*			
		Плановые накопления				8,00%					51,83			
		ИТОГО ПО РАЗД.УП РУБ:									699,74*	119,61*	5,75*	
		СВОДКА ЗАТРАТ ПО СМЕТЕ.												
		1. Городская телефонная связь							55,56		40,17	12,23	5,71	
		II. Местная телефонная связь							1047,71		271,62	103,37	18,59	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Ш.	Электрочасофикация								108,43	226,75	55,46	6,22	
	1У.	Городская радиотрансляционная сеть								80,51	158,21	58,80	6,89	
	У.	Озвучение								1024,14	246,41	100,11	1,00	
	У1.	Заземление									30,12	6,70	0,84	
	УП.	Канализация									699,74	119,61	5,75	
		ИТОГО РУБ:								2316,35*	1673,02*	456,28*	45,00*	
		ВСЕГО РУБ:								3989,38				
		Затраты труда ччас:								738,47				

Гл.инженер проекта Шишова

Нач-к отдела смет и ПОС Бехов

Составила Башина

Проверил Гинзбург

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № СТ-1-2

К типовому проекту Унифицированное здание магазина торговой площадью 1500 м2 с двумя технологическими планировками "Товары для дома", "Спорт и туризм".

На охранно - пожарную сигнализацию.

ОСнование: РД СС-СО, лист 1 — 4

Составлена в ценах 1984 года.

Сметная стоимость 4,11 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудование 1,56 тыс.руб.
б) монтажных работ 2,55 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:
Стоимость на :
1. Расчетную единицу 2,74 руб.
2. 1 м^3 общей площади здания 1,16 руб.
3. 1 м^3 объема здания 0,27 руб.

№ № п п	Шифр и №№ поз. прейск. УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ.	Ед. измер.	КОЛ-ВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ. РУБ.					ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ. РУБ.				
					Оборудования	Монтажных работ				Оборудования	Монтажных работ			
						Всего	В том числе				Всего	В том числе		
							Основн. з/плата	экспл.машин				Основная з/плата	экспл.машин	
								Всего	в т.ч. з/плата				Всего	в т.ч. з/плата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	16-02 03-0130 10-742-1	Концентратор "ТОПАЗ" на 30 з о н	к-т	1,00	1300,00	29,00	26,15			1300,00	29,00	26,15		
2	16-02 05-0094 10-116-2	Выпрямитель КВ-24 М	шт	1,00	44,00	5,80	5,30			44,00	5,80	5,30		
3	16-02 03-006 10-743-10	Прибор "Ф И К У С "	шт	1,00	69,80	5,58	5,31			69,80	5,58	5,31		
4	Протокол № 1-368 от 28/1-81г. 10-742-90	Прибор "СИГНАЛ-37"	"	1,00	40,00	9,61	9,33			40,00	9,61	9,33		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	10-743-1	Извещатель Д Т Л	шт	320,00		0,45	0,40				144,00	128,00		
6	10-743-4	Датчик Д И М К	"	150,00		0,88	0,76				132,00	114,00		
7	10-743-4	Сигнализатор СМК-1	"	150,00		0,88	0,76				132,00	114,00		
8	10-605-1	Коробка У К	"	190,00		0,58	0,46				110,20	87,40		
9	8-539-7	Выключатель ВПК-3000	"	10,00		0,86	0,37				8,60	3,70		
10	10-972-22	Гребенка 10-ти ламельная	"	6,00		1,96	1,92				11,76	11,52		
11	10-972-5	Коробка К Р Т П	"	4,00		4,01	1,62	0,55			16,04	6,48	2,20	
12	10-966-1	Муфта соединительная 10х2	"	4,00		4,50	2,33	0,70			18,00	9,32	2,80	
13	10-967-1	Муфта разветвительная 20х2	"	2,00		6,71	3,11	0,07			13,42	6,22	0,14	
14	8-140-1	Затянуть в трубы провод ТШ при весе 1м до 1кг	100м	1,00		10,00	6,24	0,27			10,00	6,24	0,27	
15	8-409-1	То же,провод ТРП-1х2х0,5	"	10,00		4,88	2,36	2,33			48,80	23,60	23,30	
16	10-54-12	То же, открыто	"	16,00		11,20	10,80				179,20	172,80		
17	10-743-3	Монтаж резисторов и диодов	шт	300,00		0,45	0,40				135,00	120,00		
18	10-744-1	Блокировка стеклянных д в е р е и	100м	1,80		40,30	34,50				72,54	62,10		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
19	10-744-3	То же,деревянных	м2	50,00		1,03	0,82				51,50	41,00		
20%	10-745-3	Оконечные устроиства	луч.	30,00		0,84	0,79				25,20	23,70		
21	24-02 04-002	Стоимость извещателя ДТЛ Цена: 0,11х1,073	шт	320,00		0,12					38,40			
22	16-02 03-0065	То же,датчика Д И М К Цена:1,30х1,073	"	150,00		1,39					208,50			
23	16-02 03-0064	То же,сигнализатора С И К - 1 Цена:0,80х1,073	"	150,00		0,86					129,00			
24	1-5-04 09-067 общ.ч. цен.1	Стоимость выключателя ВПК-3000 0,70х1,08	"	10,00		0,76					7,60			
25	Ц1 ч.У стр.120	Стоимость кабеля ТПП 20х2х0,5	экм	0,06		330,00					19,80			
26	—"—	То же, ТПП 10х2х0,5	км	0,04		202,00					8,08			
27	Ц1 ч.У стр.163	Стоимость провода ТРП 1х2х0,5	"	2,60		13,00					33,80			
28	15-09 стр.195	Стоимость провода ПМВ сец. 0,2 мм2 5,30х1,116	"	1,00		5,91					5,91			
		ИТОГО РУБ:								1453,80*	1609,34*	976,17*	28,71*	
		Тара и упаковка			2,00%					29,08				
		ИТОГО РУБ:								1482,88*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ИТОГО РУБ:								1482,88*	1609,34*	976,17*	28,71*	
		Транспорт.расходы			4,00%					59,32				
		ИТОГО РУБ:								1542,20*				
		Заготовительно-складские расходы			1,20%					18,51				
		Начисление на осн. з/плату				77,00%					751,65			
		ИТОГО РУБ:									2360,99*			
		Плановые накопления				8,00%					188,88			
		ИТОГО РУБ:								1560,71*	2549,87*	976,17*	28,71*	
		ВСЕГО РУБ:								4110,58*				
		Затраты труда ч-час:								1738,00				

Гл.инженер проекта Шишова
Нач-к отдела смет и ПОС Бехов
Составила Белина
Проверил Гинзбург

21080-07

ТП 272-12-73.86 СМ АЛ.УП 42

-120-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № АВ-1-1

К типовому проекту Унифицированное здание магазина торговои площадью 1500 м2 с двумя технологическими планировками "Товары для д о м а ", "Спорт и туризм".

На автоматизацию инженерного оборудования.

Основание: РД АЧ-СО лист 1 -- 5

Составлена в ценах 1984 года.

Сметная стоимость	3,33 тыс.руб.
в том числе:	
а) оборудование	2,52 тыс.руб.
б) монтажных работ	0,81 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:	
Стоимость на :	
1.Расчетную единицу	2,22 руб.
2.1 $м^2$ общеи площади здания	0,94 руб.
3. 1$м^3$ объема здания	0,22 руб.

№№ пп	Шифр и №№ поз. преиск. У С Н , ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ.	Един. измер.	КОЛ-ВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ. Р У Б. Оборудования	Монтажных работ Всего	В том числе Основ. з/плата	экспл.машин Всего	В т.ч. з/плата	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ. Р У Б. Оборудования	Монтажных работ Всего	В том числе Основн. з/плата	экспл.машин Всего	в т.ч. з/плата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	17-06-48 п.1-173	Термометр типа ТБ-2 М	шт	3,00	0,26					0,78				
2	17-06-48 п.1-158 п.1-753 11-1-1	Термометр техническии ТБ 90	"	9,00	2,57	0,21	0,21			23,13	1,89	1,89		
3	17-04 1-0011 п.11-5-2	Термометр ТГП-100	"	6,00	43,00	1,24	1,22			258,00	7,44	7,32		
4	17-04 2-0001 11-92-1	Манометр ОБМ-160х2	"	3,00	2,30	0,94	0,92			6,90	2,82	2,76		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	15-04 18-112 8.529-6	Пост управления ПКУ-14	шт	1,00	2,43	1,33	0,05	0,01		2,43	1,33	0,05	0,01	
6	15-04 04-221 8.531-11	Пускатель магнитный П М Е -121	"	1,00	3,60	3,40	1,49	0,08		3,60	3,40	1,49	0,08	
7	23-07 п1-278 3 12У-805-1 К-1,25	Клапан регулирующий типа 25 939 нж диам.25 мм Цена: 1,85+1,59х0,25 1,59х1,25	"	2,00	83,00	2,25	1,99	0,06		166,00	4,50	3,98	0,12	
8	23-07 п.1-0393 12-790-2	Вентиль типа 15 кч 892 П диам.25 мм	"	1,00	46,00	2,28	2,03	0,30		46,00	2,28	2,03	0,30	
9	15-17 2-230 8.612-5	Клеммный и щиток 18х1,076+3,45	"	1,00		22,82	1,64	0,06			22,82	1,64	0,06	
10	11-582-1	Коробка КСК-16	"	1,00		1,04	0,77	0,04			1,04	0,77	0,04	
11	11-642-2	Отборные устройства	"	3,00		0,34	0,29	0,04			1,02	0,87	0,12	
12	8-406-1	Прокладка труб газовых диам.20 мм	100 м	0,45		54,00	23,20	23,10			24,30	10,44	10,40	
13	Ц1 ч.1 стр.67	Стоимость труб газовых диам.40 мм	"	0,15		0,67					0,10			
14	—"—	То же,диам.20 мм	" м	30,00		0,31					9,30			
15	15-16 07-380 8-105-2	Устройство выпрямительное УЗА-150-80	шт	1,00	830,00	28,20	24,60			830,00	28,20	24,60		
16	17-04 1-0324 11-19-1	Термопреобразователь ТСМ-9879	"	3,00	7,30	0,31	0,30			21,90	0,93	0,90		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17	17-04 п.5-0004 12-902-2	Клапан регулирующий УРРД диам.50 мм	шт	1,00	89,00	4,02	3,09	0,46		89,00	4,02	3,09	0,46	
18	17-04 1-0040 11-4-3	Терморегулирующее устройствоТУДЭ 1-2,4	"	6,00	20,60	0,36	0,35			123,60	2,16	2,10		
19	Доп.2а 23-07 п.1-27 12-805-1	Клапан регулирующий 25ч 943 нж д до 25 мм Цена: 1,85+1,59х0,25 1,59х1,25	"	1,00	185,00	2,25	1,99			185,00	2,25	1,99		
20	15-04 п.1-106 11-680-3	Щит шкафной Щ Ш М 1000 х 600 мм	"	3,00	30,00	3,09	1,87	0,32		90,00	9,27	5,61	0,96	
		На щиту установлено:												
21	17-04 п.5-0648 11-390-1	Регулятор температуры ТМ - 8	"	3,00	33,00	2,55	2,50			99,00	7,65	7,50		
22	15-04 п.1-428 8-574-55	Реле времени РВП-72 6,70+Д 2,90	"	6,00	9,60	1,14	0,66			57,60	6,84	3,96		
23	15-04 18-011 8-574-47	Кнопка КЕ-012 0,80 + 1,50	"	3,00	2,30	0,45	0,29			6,90	1,35	0,87		
24	15-04 12-049 п.1-429 8-574-55	Реле электромагнитное РПУ - 2 5,10 + 3,75	"	18,00	8,85	1,19	0,73			159,30	21,42	13,14		
25	15-87 03-063 01-379 8-574-	Держатель 0,20 + 0,65	"	15,00	0,85	0,66	0,39			12,75	9,90	5,85		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
26	8-592-2	Патрон потолочный	шт	3,00		0,38	0,23	0,01			1,14	0,69	0,03	
27	15-04 06-409 п.1-445 8-574-50	Универсальный переключатель УП-5311 2,20 +1,25	"	6,00	3,45	0,86	0,36			20,70	5,16	2,16		
28	15-04 18-091 п.1-444 8-574-48	Пост управления ПКЕ-112-2 1,45 + 1,50	"	3,00	2,95	0,78	0,46			8,85	2,34	1,38		
29	15-04 12-005 п.1-428 8-574-55	Реле типа ВС-10-34 21,50 + 4,40	"	3,00	25,90	1,14	0,66			77,70	3,42	1,98		
30	15-07 п.5-043 п.1-481 8-574-56	Арматура сигнальная типа АС-220 1,00 + 0,85	"	12,00	1,85	0,55	0,33			22,20	6,60	3,96		
31	16-03	Арматура РНЦ-220	"	12,00	0,14					1,68				
32	15-04 06-002 1-453	Выключатель пакетный типа ПВ-2-10 0,90 + 1,15	"	6,00	2,05	0,28	0,16			12,30	1,68	0,96		
33	15-04 19-006 15-17 п.1-495	Блок зажимов БЗ-10 1,25 + 0,30	"	12,00	1,55					18,60				
34	11-711	Кабельные вводы	"	20,00		0,54	0,53				10,80	10,60		
35	8-146-1	Прокладка кабеля при весе 1м до 1 кг	100м	3,60		48,00	18,20	12,70			172,80	65,52	45,72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
36	8-409-1	Затянуть в трубы провод АПВ сеч.2,5 мм2	100 м	0,35		4,88	2,36				1,71	0,83		
37	8-409-4	То же,сеч.25 мм2	"	0,15		12,30	5,51				1,85	0,83		
38	8-409-11	Провод последующий	"	1,10		1,21	1,14				1,33	1,25		
39	8-153	Сухая разделка контрольного кабеля есеч. 2,5 мм2	шт	50,00		0,49	0,22				24,50	11,00		
40	8-147-7	Полка кабельная основная	100 м	0,60		1,34	1,12	0,13			0,80	0,67	0,08	
41	8-147-9	Основание	"	0,60		35,90	10,20	16,60			21,54	6,12	9,96	
42	12-807	Вентиль запорный 15с 54 бн тип III	шт	2,00		0,75	0,73				1,50	1,46		
43	12-523-2	Прокладка труб бесшовных 14 х 2	м	10,00		0,24	0,21	0,02			2,40	2,10	0,20	
44	23-07 п1-0178	Стоимость вентиля тип III 15 с 54 бп 0,95 х 1,098	шт	2,00		1,04					2,08			
45	24-05 п.1-696	Стоимость полок К-1161	"	60,00		0,14					8,40			
46	Ц1 ч.У стр.95	Стоимость кабеля КВВГЭ сеч.4х1,5 мм2	км	0,08		308,00					24,64			
47	—"— стр.109	То же, АКВВГ сечением 4х2,5 мм2	"	0,22		195,00					42,90			
48	—"—	То же,сеч.7х2,5 мм2	"	0,06		277,00					16,62			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
49	24-05 п.1-658	Стоимость основании К-1155 85,0х1,073	км	0,06		91,21					5,47			
50	24-05 п.1-390	Стоимость коробки КСК-16 3,45 х 1,073	шт	1,00		3,70					3,70			
51	Ц1 ч.У стр.150	Стоимость провода АПВ сечен.2 мм2	км	0,15		22,00					3,30			
52	—"—	То же,сеч.2 5 мм2	"	0,02		138,00					2,76			
53	Ц1 ч.У стр.285	Стоимость труб стальных 14х2х6000	м	10,00		1,73					17,30			
		ИТОГО РУБ:								2343,92°	562,97°	214,36°	68,54°	
		Тара и упаковка			2,00%					46,88				
		ИТОГО РУБ:								2390,80°				
		Транспорт ...			4,00%					95,63				
		ИТОГО РУБ:								2486,43°				
		Заготовительно-скадские расходы			1,20%					29,84				
		Начисление на осн. з/плату				87,00%					186,49			
		ИТОГО РУБ:									749,46°			
		Плановые накопления				8,00%					59,96			
		ИТОГО РУБ:								2516,27°	809,42*	214,36*	68,54*	
		ВСЕГО РУБ:								3325,69*				
		Затраты труда ч-час:								392,66				

Гл.инженер проекта Гринтауз

Нач-к отдела смет и ПОС Бехов

Составила Башина

Проверил Гинзбург

ТП 272-12-73.86 СМ. АЛ.УП ч.I

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ТО-1-1

К типовому проекту унифицированного магазина здания торговой площадью 1500 кв.м.

На приобретение и монтаж технологического оборудования магазина "Товары для дома".

Основание: ТХМ. СО-1, Лист 1- 2

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	84,86	тыс.руб.
в том числе :		
а) оборудование	84,69	тыс.руб.
б) монтажных работ	0,17	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ :		
Стоимость на :		
1.Расчетную единицу	56,58	руб.
2.1м^2 общей площади здания	23,66	руб.
3.1м^3 объема здания	5,61	руб.

№№ пп	Шифр и № позиц. пр-нта ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. измерения	Кол-во	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ В РУБЛЯХ					ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ В РУБЛЯХ				
					Оборудования	Монтажные работы				Оборудования	Монтажные работы			
						Всего	в том числе :				Всего	в том числе :		
							Основн. зарплата	Эксплуатац.маш.				Основн. зарплата	Эксплуатац.машин	
								Всего	в т.ч. зарплата				Всего	в т.ч. зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	17-08 п.1-112 28-901-1	Машина контрольно--кассовая "Ока".	шт	10,00	410,00	4,06	3,63			4100,00	40,60	36,30		
2	24-06 п.15-018 28-923-1м	Электросушитель "ЭР- 4 "	шт	4,00	22,30	2,85	2,77			89,20	11,40	11,08		
3	28-06 п.4-026 33-506-1	Пресс малогабаритный М Г П.	шт	1,00	1200,00	9,10	8,19			1200,00	9,10	8,19		
4	24-06 п,06-003 28-923-1м	Электрокипятильник "КНЭ- 50"	шт	1,00	69,00	2,85	2,77			69,00	2,85	2,77		
5	18-01 Кн.1 п.2-002 1-201-1	Настольно-сверлильный станок " 2М- 112"	шт	1,00	290,00	11,60	10,80			290,00	11,60	10,80		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	Номенкл. Каталог Доп,1983г стр.6 28-927-2м	Плита электрическая ПЭ-0,51-01	шт	1,00	422,00	7,46	7,27			422,00	7,46	7,27		
7	24-19-73 п.223	Кабина контролера--кассира 1КК8-1	шт	11,00	135,00					1485,00				
8	24-19-73 п.100	Горка островная " 1 МГОС-1"	шт	86,00	106,00					9116,00				
9	24-19-73 п.18	Горка пристенная " 1 МГС-1А"	шт	31,00	67,00					2077,00				
10	24-19-73 а п.172	Прилавок "1П8-1"	шт	6,00	60,00					360,00				
11	24-19-73 Доп.8 п.7539	Контеинер 850х600х1620	шт	579,00	79,00					45741,00				
12	24-19-73 п.273	Полуконтеинер 8 ТР-5-3 800х600х760	шт	113,00	38,00					4294,00				
13	24-19-73 п.237	Стол для покупателеи 2 СУ-8.	шт	23,00	15,00					345,00				
14	24-19-73 п.421	Тумбочка для продавца 1 ТБ-2	шт	5,00	25,50					127,50				
15	24-19-73 п.415	Стенд " 4ПТ-2" 1000х500х300	шт	39,00	22,50					877,50				
16	24-19-73 п.236	С т о л " 1С-3"	шт	1,00	97,00					97,00				
17	24-19-73 доп.8 п.2584	Стол для бракеража. 1500х900х780	шт	12,00	51,00					612,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18	24-19-73 Доп.19 п.6004	Стеллаж "2СТ1-01" 1120х850х2000	шт	105,00	54,50					5722,50				
19	29-10-04 п.4-001	Верстак 1350х750х750	шт	2,00	46,30					92,60				
20	24-19-73 п.207	Ш к а ф 1500х600х2000	шт	1,00	149,00					149,00				
21	24-19-73 Доп.54 п.719	Стол производственный 2 СПМ-01 1470х840х860	шт	3,00	51,00					153,00				
22	24-19-73 Доп.8 п.7548	Подтоварник 1500х800х280	шт	34,00	19,00					646,00				
23	-"-	Подтоварник 1000х800х280	шт	18,00	13,50					243,00				
24	57-10-73 п.10066	Цветочница 1250х300х1050	шт	3,00	4,90					14,70				
25	24-19-73 п.517	Штанга для люстр = 9000 Цена 2,65:0,895х9,0	шт	1,00	26,65					26,65				
26		Пульт управления 375х90х540	шт	1,00		Учитывается сметой на электрооборудование.								
27	24-19-73 п.223	Кабина гравера "1КК8-2" 1400х1200х1700	шт	1,00	135,00					135,00				
28	56-01-01 п.162	Стол конторский. 1200х600х800	шт	3,00	47,00					141,00				
29	24-06 п.01-001 28-911-4	Шкаф холодильный " ШХ- 0,40 М".	шт	1,00	265,00	7,82	7,55			265,00	7,82	7,55		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Сб.28 Прилож.		Стоимость электроэнергии.	квт/час	65,50		0,03					1,97			
		Итого руб.								78890,65*	92,80*	83,96*		
		Тара и упаковка			2,00%					1577,81				
		Итого руб.								80468,46*				
		Транспортные расходы			4,00%					3218,74				
		Итого руб.								83687,20*				
		Заготовительно-складские расходы			1,20%					1004,25				
		Накладные расходы на з/пл.		83,96		80,00%					67,17			
		Итого руб.									159,97*			
		Плановые накопления				8,00%					12,80			
		Итого руб.								84691,45*	172,77*	83,96*		
		ВСЕГО по смете руб.								84864,22				
		Затраты труда	ч/час.	155										

Главный инженер проекта Г.Мелкова

Начальник КОАПР В.Савранский

Составила С.Савостьянова

Проверила В.Фролова

ТП 272-12-73.86 СМ. АЛ.УП v.I

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ТО-1-2

К типовому проекту унифицированного здания магазина торговой площадью 1500 кв.м.

На приобретение и монтаж подъемно-транспортного оборудования магазина " Товары для дома".

Основание: ТХМ. СО-1. Лист - 3.

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 23,04 тыс.руб.
в том числе :
а) оборудование 21,97 тыс.руб.
б) монтажных работ 1,07 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ :
Стоимость на :
1. Расчетную единицу 15,36 руб.
2. 1м^2 общей площади здания 6,42 руб.
3. 1м^3 объема здания 1,52 руб.

№№ пп	Шифр и № позиц. пр-нта ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. измер.	Кол-во	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ В РУБЛЯХ					ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ В РУБЛЯХ				
					Оборудования	Монтажных работ				Оборудования	Монтажных работ			
						Всего	в том числе :				Всего	в том числе :		
							Основн. зарплата	Эксплуатац.маш.				Основн. зарплата	Эксплуатац.машин	
								Всего	в т.ч. зарплата				Всего	в т.ч. зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	19-06 п.15-008 п.15-031 п.15-044 п.15-052 п.3-562-2 3-562-7 3-562-11	Лифт грузовой ,г/п-1000 кг Кабина 1500х2000х2000- -непроходная. Кол-во остановок-2.Кол-во дверей-2. Высота подъема-3,6 м. Высота шахты- 8,5 м. Цена 5310,0-370,0-44,0х(7,0-3,6)-160,0 655,0-66,4х4-9,8х(22,5-8,5) 421,0-45,9х4-6,3х(22,5-8,5)	шт	2,00	4630,40	252,20	149,20			9260,80	504,40	298,40		
2	24-06 п.14-027 3-575-3	Площадка уравнительная стационарная "ПУС-3000"	шт	2,00	390,00	39,00	31,40			780,00	78,00	62,80		
3	29-02-20 п.3-101 10-909-13	Типовое окно обмена почты "ТООП-800Д-2"	шт	1,00	230,00	6,19	5,87			230,00	6,19	5,87		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
4	29-02-20 п.3-I33 3.302-3	Транспортер стационарный с выдвижной секцией "ТВС-3-2" II850x890x800 Цена I250,0;8,56xII,85	шт.	I,00	I730,43	68,80	5I,30			I730,43	68,80	5I,30		
5	I9-06 п.2I-00I	Электропогрузчик ЭП-0806 2207x985x960	шт.	2,00	3280,00					6560,00				
6	Номенкл. каталог I982 г. стр.I70	Тележка грузовая с подъемными вилами "ТГВ-500м"	шт.	I,00	395,00					395,00				
7	I9-I4 п.I6-008	Тележка грузовая "ТГ-500"	шт.	2,00	76,00					I52,00				
8	-"-	Тележка грузовая "ТГ-I25"	шт.	4,00	39,00					I56,00				
9	24-I0 Доп.7	Поломоечная машина "КУ-305"	шт.	2,00	600,00					I200,00				
		Итого руб.								20464,23◇	657,39◇	4I8,37◇		
		Тара и упаковка			2,00%					409,28				
		Итого руб.								20873,5I◇				
		Транспортные расходы			4,00%					834,94				
		Итого руб.								2I708,45◇				
		Заготовительно-складские расходы			I,20%					260,50	334,70			
		Накладные расходы на з/пл.		4I8,37		80,00%					992,09◇			
		Плановые накопления				8,00%					79,37			
		Итого руб.								2I968,95*	I07I,46*	4I8,37*		
		ВСЕГО по смете руб.								23040,4I				
		Затраты труда	ч/час	727										

Гл.инженер проекта Т.Проскурина
Начальник КОАПР В.Савранский
Составила С.Савостьянова
Проверила В.Фролова

gost.e-ecolog.ru