ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

262-12-151

Сельский Дом культуры с залом на 300 мест, с административными помещениями в конструкциях ИИ-04

Альбом УШ

С М Е Т Ы

Часть II

(стр. I54 - 303)

gost.e-ecolog.ru

СМЕТА № 9

на электроосвещение сельского дома культуры с залом на 300 мест и административными помещениями

Сметная стоимость в ценах, введенных с I января I969 г. - I6,25 тыс.руб.

в том числе:

Монтажные работы - I5,53 т.руб.

Инженерн.оборуд. - 0,72 -"-

Показатели по смете:

Объем здания - II442 м3

Стоимость на I м3 здания - I,42 руб.

Основание: Альбом УI. Заказная спецификация 2-ЭЛ, 4-ЭЛ, 5-ЭЛ.

№№ пп	Наимен. прейск. ценника и №№ позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во	Затраты труда в чел/час. единицы	Затраты труда в чел/час. общая	Стоимость в рублях. Единицы: оборудован. или материалы	Единицы: монт. работ	Единицы: в т.ч. з/пл. экспл. машин	Общая: оборудован. или материалы	Общая: монт. работ	Общая: в т.ч. з/пл. экспл. машин
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		I. Оборудование и его монтаж										
		Шкаф управления:										
I	СПШБ ТПЭП п.398	ШУ 5I02-03В2Н	шт	I	6	6	78,I0	6,94	2,85	78	7	3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
2	СШИБ ТПЭП п.6I5	ШУ540I-03В2Н	шт	I	5	5	8I,50	6,48	2,65 –	82	6 –	8 –
3	-"- п.400	ШУ 5I02-I3В2К	"	I	6	6	94,20	7,56	2,90 –	94	8	3 –
4	8-6646	Монтаж шкафов	"	3	4	I2	–	5,46	I,99 0,09	–		
5	57-07-2I 3-03 8-8I45	Темнитель света ТС-6М	"	I	20	20	I22,50	28,50	7,20 –	I23	24	7 –
6	36-05 4-468 8-I2I8	Выпрямитель селеновый ВСА-5А	"	I	26	26	50,0	27,90	I4,90 –	50	28	I5 –
7	I5-04-I I8-058 8-6240	Кнопка управления КЕ 0II	"	2	2	4	I,50	I,85	0,7I 0,0I	3		I 0,02
		Пост управления:										
8	I5-04-I I8-II5 8-6240	ПКЕ-222-2	шт	I	2	2	3,20	I,85	0,7I 0,0I	3	2	I 0,0I
9	то же I8-II6 8-6240	ПКЕ-222-3	"	I	2	2	4,0	I,85	0,7I 0,0I	4	2	I 0,0I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I0	-"- I2-I63 8-840	Реле промежуточное ПЭ-2I	шт	I	2	2	3,95	I,44	0,80 0,0I	4	I	I 0,0I
		Шкаф управления:										
II	Калькул. № I	4ШУ-0	"	I	28	28	I58,I8	29,65	I2,56 0,09	I58	30	I3 0,09
I2	№ 2	5 ШУ-0	"	I	I2	I2	66,65	I3,5	5,25 0,09	67	I4	5 0,09
		Оборудование для МЗУ										
I3	I5-II I-0I9 8-I3I7	Батарея аккумуляторная 6СТ-75ЭМС	шт	3	4	I2	20,90	4,50	I,90	-	-	-
I4	8-I336м	Формирование и контрольный заряд-разряд аккумуляторной батареи	одноформ	I	6I	6I	-	75,0	42,4	-	75	42
I5	8-I340	Стеллаж для аккумуляторов одноярусный однорядный	м	3	3	9	-	22,4	I,30	-	-	-
I6	Ценник 8 таб.Б	Расход электроэнергии на формирование аккумуляторов	квт/час	20	-	-	-	0,02	-	-	I	-
		Итого:				207,0	-	-	-	666	I98	95 0,23

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Транспортные и прочие расходы 8%								53	-	-
		Всего:				207,0	-	-	-	7I9	I98	95 0,28
		II. Монтажные работы и материалы, неучтенные в цене монтажа										
		Щиток осветительный:										
I	I5-04-II 4-028 8-7099	СУ 9444-I4	шт	I	4,75	4,75	7I,0	5,25	2,22 0,02	7I	5	2 0,02
2	то же 4-008 8-7099	СУ 9442-I2	"	2	4,75	9,50	52,0	5,25	2,22 0,02	I04	II	4 0,04
3	-"- 4-024 8-7I0I	СУ 9449-20	"	I	8,20	8,20	68,0	8,49	3,92 0,03	68	8	4 0,03
4	-"- 4-0II 8-7I00	СУ 9442-I5	"	I	6,28	6,28	52,0	6,58	2,95 0,02	52	7	3 0,02
5	-"- 4-00I 8-7099	СУ 9441-II	"	2	4,75	9,50	48,50	5,25	2,22 0,02	97	II	4 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	-"- 3-670 8-7088	Ящик ЯТП-0,25	шт	2	2,72	5,44	13,0	8,31	1,17 0,01	26	7	2 0,02
7	15-04-1 19-003 8-7087	Аппарат АМО-3	"	4	0,7	2,80	4,0	0,70	0,30 0,004	16	3	1 0,02
8	16-02 54-028 8-850	Звонок ЗВИ	шт	1	2	2	9,50	1,29	0,71 0,01	10	1	1 0,01
		Выключатель:										
9	8-7002	для скрытой установки	100 шт	1,65	75	123,75	-	106,0	32,70	-	175	54
10	8-7003	в брызгонепроницаемом исполнении	"	0,31	82	25,42	-	233,0	35,40	-	72	11
		Розетка штепсельная:										
11	8-7007	для скрытой установки	"	0,59	75	44,25	-	117,0	32,70	-	69	19
12	8-7008	в брызгонепроницаемом исполнении	"	0,14	92	12,88	-	159,0	39,90	-	22	6
13	8-7011	Патрон пластмассовый	"	0,26	37	9,62	-	70,70	16,0	-	18	4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Арматура для люминесцентных ламп:										
I4	I5-07 3-086 8-7035	Потолочная УСП 5-2х40	шт	255	2,09	532,95	20,60	2,I8	0,88 0,I4	5253	556	224 35,70
		Подвесная:										
I5	Данные з-да изгтотов. 8-7038	ЛДР-2х40	"	4I	2,22	9I,02	22,50	2,57	0,98 0,2	923	I05	40 8,20
I6	I5-07 I-I83 8-7038	ПВЛП-2х40	"	II	2,22	24,42	42,0	2,57	0,98 0,2	462	28	II 2,20
		Арматура для ламп накаливания:										
		Потолочная:										
I7	Цена завода 8-7055	НПО 30хI00/Р-0I	"	6	I,46	8,76	3,2	2,2	0,63 0,003	I9	I3	4 0,02
I8	I5-07 03-002 8-7055	СК-300	"	I0	I,46	I4,60	2,0	2,20	0,63 0,003	20	22	6 0,03
I9	I5-07 I-070 8-7055	ПУН-I00М	шт	39	I,46	5C,94	I,55	2,20	0,63 0,003	60	86	25 0,I2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Подвесная:										
20	I5-07 доп.ІО I-256 8-7027	ШПР-200	шт	26	I	26	I2,90	2,04	0,44 0,36	335	53	II 9,36
2I	Данные з-да изготов. 8-7027	НЧБН-I50	"	5	I	5	I5,90	2,04	0,44 0,36	80	IO	2 I,80
22	то же 8-7027	НСБ30х60/СХ-0I	"	3	I	3	4,05	2,04	0,44 0,36	I2	6	I I,08
23	I5-07 I-072 8-7060	Настенная БУН-60М	"	35	I,35	47,25	I,50	2,47	0,58 0,I2	53	86	20 4,20
24	Номенкл. з-да 8-702I	Встроенная НВ 004	"	8I	I,55	I25,55	I7,0	4,50	0,67 0,29	I377	365	54 23,49
25	-"- 8-7063	Световой указатель СУВ-Н	"	3	2,04	6,I2	3,0	2,89	0,87 0,I3	9	9	3 0,39
26	I5-07 04-0I8 8-70I7	Арматура для зеркальной лампы СЗЛ-300-I для наружной установки	шт	2	I,59	3,I8	9,90	4,28	0,69 0,25	20	9	I 0,50

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
27	то же 0I-0I6	Лампа ручная переносная СР-2	шт	2	-	-	I,85	-	-	4	-	-
28	06-02 п.98I	Стекло для светильников с лампами накаливания	"	90	-	-	0,74	-	-	67	-	-
29	I6-03-II I-025	Лампа люминесцентная 220 в мощн. 40 вт	I0 шт	6I,4	-	-	I2,0	-	-	737	-	-
30	то же 6-003	Стартер СК-220	"	59,2	-	-	4,0	-	-	237	-	-
		Лампа накаливания 220в мощн. в вт:										
3I	МТ-92 К-0,95	60	I0 шт	4,0	-	-	I,70	-	-	7	-	-
32	то же	I00	"	4,7	-	-	4,I0	-	-	I9	-	-
33	-"-	I50	"	0,9	-	-	5,00	-	-	5	-	-
34	-"-	200	"	0,6	-	-	5,40	-	-	3	-	-
35	I6-03-II 7-078а	300	"	I,0	-	-	I,70	-	-	2	-	-
		Лампа накаливания зеркальная:										
36	I6-03-II I0-0I3	НЗК-220-I00	"	8,I	-	-	8,60	-	-	70	-	-
37	то же I0-006	НЗК-220-300	"	0,2	-	-	9,90	-	-	2	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
38	-"- 9-0I9	М03-36-40	I0 шт	0,4	-	-	2,70	-	-	I	-	-
		Лампа накаливания 36в мощн. в вт:										
39	I6-03-II 9-006	25	"	3,2	-	-	0,60	-	-	2	-	-
40	То же 9-007	40	"	0,7	-	-	0,60	-	-	I	-	-
		Труба стальная водогазопроводная ГОСТ 3262-62 с условным проходом в мм:										
4I	0I-04 доп.4 таб.I	20	м	500	-	-	0,24	-	-	I20	-	-
42	то же	40	"	20	-	-	0,52	-	-	I0	-	-
43	0I-04 стр.25	Муфта стальная	I00 шт	I0,4	-	-	0,8I	-	-	8	-	-
44	то же	Контргайка	"	I0,4	-	-	0,22	-	-	2	-	-
		Трубы стальные с креплением скобами, диам. в мм:										
45	8-4276	25	I00 м	I,9	66	I25,40	-	-97,70	27,8 8,II	-	I86	53 I5,4I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
46	8-4277	40	I00 м	0,05	7I	3,55	-	I05,0	29,6 8,29	-	5	I 0,4I
		То же, в перекрытиях, диам. в мм:										
47	8-428I	25	"	3,0	37	III,0	-	40,90	I5,7 I,I6	-	I23	47 3,48
48	8-4282	40	"	0,I5	38	5,70	-	43,20	I5,8 I,2I	-	6	2 0,I8
		Труба винипластовая, с условным проходом в мм:										
49	05-03 стр.54	20 (м I00)	т	0,03	-	-	900,0	-	-	27	-	-
50	-"-	40 (м 200)	"	0,24	-	-	900,0	-	-	2I6	-	-
5I	-"-	Муфта из винипласта	"	0,0I	-	-	900,0	-	-	9	-	-
		Трубы винипластовые с креплением скобами, диам. в мм:										
52	8-4500	25	I00 м	0,3	55	I6,50	-	80,70	23,5 4,97	-	24	7 I,49
53	8-4502	50	"	0,7	60	42,0	-	II3,0	25,90 7,89	-	79	I8 5,52

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		То же, в перекрытиях, диам. в мм:										
54	8-45I0	25	I00 м	0,7	26	I8,20	-	27,0	II,2 0,08	-	I9	8 0,06
55	8-45I2	50	"	I,3	32	4I,60	-	40,70	I3,70 0,25	-	53	I8 0,33
		Провод АПВ-500 сеч. в мм кв:										
56	I5-09 таб.I40	2,5	км	0,I0	-	-	27,0	-	-	3	-	-
57	то же	6	"	0,08	-	-	4I,0	-	-	3	-	-
58	-"-	I6	"	0,40	-	-	90,0	-	-	36	-	-
59	-"-	25	"	0,50	-	-	I30,0	-	-	65	-	-
		Провод ПВ-500 сеч. в мм кв:										
60	-"-	I,5	"	3,30	-	-	3I,0	-	-	I02	-	-
6I	-"-	4	"	0,05	-	-	62,0	-	-	3	-	-
62	-"-	I0	"	0,02	-	-	I45,0	-	-	3	-	-
		Затягивание проводов в проложенные трубы.										
		Провод первый - одно-жильный сеч. в мм кв:										
63	8-437I	2,5	I00 м	6,0	6	36	-	6,86	2,69 0,8I	-	4I	I6 4,86

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
64	8-4372	6	I00 м	0,3	8	2,4	-	8,49	3,85 0,97	-	3	I 0,29
65	8-4373	I6	"	I,I	I0	II	-	I2,60	4,82 I,59	-		
66	8-4374	35	"	I,9	I4	26,60	-	I5,30	6,03 I,78	-	29	II 3,38
		За каждый последующий провод-одножильный сеч. в мм кв:										
67	8-4403	2,5	I00 м	27,0	3	8I	-	2,37	I,3I	-	64	35
68	8-4404	6	"	I,0	3	3	-	2,72	I,47	-	3	I
69	8-4405	I6	"	3,0	5	I5	-	4,54	2,50	-	I4	8
70	8-4406	35	"	3,0	6	I8	-	5,I0	2,8I	-	I5	8
7I	8-903	Конструкции металлические	т	0,3	I74	52,20	-	444,0	74,6 0,86	-	I33	22 0,26
72	Калькуляция № 3	Шкаф аккумуляторный	шт	I	I7	I7	I5I,25	I8,5I	6,82 0,85	I5I	I9	6 0,85
		Итого:				I835,28				I0 977	2573	779 I23,3I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Транспортные и прочие расходы по поз.:										
		I-5 - 4,7%								I8	-	-
		6-7, 72 - 5,I%								I0	-	-
		8, 29-40 - 8,6%								94	-	-
		I4-27 - 8,3%								7I6	-	-
		28 - 8,0%								5	-	-
		4I-42 - 7,9%								I0	-	-
		43-44, 5I - II,3%								2	-	-
		49-50 - II,4%								28	-	-
		56-62 - I0,9%								23	-	-
		Итого:				I835,28	-	-	-	II883	2573	779 I23,3I
		Плановые накопления 6%				-				7I3	-	-
		Итого:				I835,28	-	-	-	I2596	2573	779 I23,3I
		Монтажные работы										
		Монтаж оборудования									I98	
		Монтаж материалов									2573	
		Итого:									277I	
		Плановые накопления 6%									I66	
		Итого:									2937	

I 2 3 4 5 6 7 8 9 I0 II I2 I3

Сводка по смете:

I. Оборудование	719
2. Материалы	I2596
3. Монтажные работы	2937
Всего:	I6252

Главный инженер проекта В.Полунцев
Рук.сметной группы Э.Моисеев
Составили: Н.Затимова
Л.Орлова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I

стоимости шкафа управления 4 ШУ-0

Основание: черт. ЭЛ-84 + ЭЛ-87

№№ пп	Обоснование расценки	Наименование	Един. изм.	К-во един.	Единицы оборудован.	Единицы материал.	Единицы заводск. монт.	Единицы монтажа	Общая оборудован.	Общая материал.	Общая заводск. монт.	Общая монтажа
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I	I5-04-II I-I20 8-6646	Шкаф металлический разм. I000x600x360мм	шт	I	-	40,0	-	5,46	-	40	-	5,46
		В шкафу установлено:										
		Выключатель автоматический:										
2	I5-04-I-II 0I-02I I-320 8-6699	А 3I6I	"	I	I,85	-	0,90	0,64	I,85	-	0,90	0,64
3	То же 0I-022 I-320 8-6700	А 3I62	"	3	3,70	-	I,80	2,42	II,I	-	5,4	7,26
4	-"- 0I-004 I-320 8-6700	АП 50-2МЗТН	"	I	I,65	-	I,80	2,42	I,65	-	I,8	2,42

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3
		Контактор:										
5	-"- 05-0I7 I-358 8-67I7	КН-II3	шт	I	20,0	-	2,0	2,23	20	-	2	2,23
6	-"- 05-0I8 I-359 8-67I7	КН-2I3	"	I	28,0	-	2,0	2,23	28	-	2	2,23
7	-"- I2-I63 I-400 8-673I	Реле промежуточное ПЭ-2I	"	I	3,95	-	3,0	I,27	3,95	-	3	I,27
8	36-05 2-0432 I-393 8-6735	Сопротивление ПЭВР-25	"	2	-	I,70	0,65	0,90	-	3,4	I,3	I,8
9	I7-0I 0I-I85 I-443 8-6732	Вольтметр М-325	"	I	9,80	-	0,75	0,94	9,8	-	0,75	0,94
IO	I5-04-I-II I9-0I6 I-452 8-6735	Арматура сигнальная СС-3	"	2	-	0,33	0,60	0,90	-	0,66	I,2	I,8
II	I5-04-II 2-I8I 8-6735	Сопротивление к СС-3	"	4	-	-	0,60	0,90	-	-	2,4	3,6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I2	То же I-484	Табличка	шт	I0	-	-	0,25	-	-	-	2,5	-
I3	-"- I-476	Клемма	"	7	-	-	0,40	-	-	-	2,8	-
		Итого:							76,35	44,06	26,05	29,65
		Комплектная регулировка 8%									II,72	-
		Всего:									I58,I8	29,65

Составила: Л.Орлова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 2

стоимости шкафа управления 5 ШУ-0

Основание: черт. ЭЛ-88 + ЭЛ-91

№№ пп	Обоснование расценки	Наименование	Един. изм.	К-во	Единицы: оборудован.	Единицы: материал.	Единицы: заводск. монт.	Единицы: монтажа	Общая: оборудован.	Общая: материал.	Общая: заводск. монт.	Общая: монтажа
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	15-04-П 1-118 8-6646	Шкаф металлический разм. 600х400х350 мм	шт	1	-	30,0	-	5,46	-	30	-	5,46
		В шкафу установлено:										
2	15-04-1-П 18-058 1-418 8-6715	Кнопка управления КЕ-011	шт	4	1,50	-	1,0	1,23	6	-	4	4,92
3	то же 19-016 1-452 8-6735	Лампа сигнальная СС-3	"	2	-	0,33	0,60	0,90	-	0,66	1,2	1,8
4	-"- 18-122 1-427 8-6707	Переключатель ПЕ-011	"	2	-	1,70	0,80	0,66	-	3,4	1,6	1,32
5	15-04-П 1-484	Табличка	шт	5	-	-	0,25	-	-	-	1,25	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
6	То же I-476	Клемма	шт	34	-	-	0,40	-	-	-	I3,6	-
		Итого:							6,0	34,06	2I,65	I3,5
		Комплектная регулировка 8%									4,94	-
		Всего:									66,65	I3,5

Составила: Л.Орлова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 3

стоимости шкафа аккумуляторов

Основание:

I	I5-04-II I-035 8-6605	Шкаф с аккумуляторными батареями разм. I900х х 800 мм	шт	I	-	67,0	-	I2,80	-	67	-	I2,8
2	то же I-I04 8-6672	Шкаф ввода	"	I	-	26,30	-	5,7I	-	26,3	-	5,7I
		В шкафу установлено:										
3	-"- 2-I05	Установка аккумуляторной батареи 6СТ-75ЭМ	"	3	-	-	I5,40	-	-	-	46,2	-
4	-"- I-00I	Плита проходная асбоцементная	шт	I	-	-	3,40	-	-	-	3,4	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
5	-"- I-377	Установка плиты	шт	I	-	-	I,35	-	-	-	I,35	-
6	-"- 2-275	Коммутация	к-т	I	-	-	7,0	-	-	-	7	-
		Всего:								93,3	57,95 I5I,25	I8,5I

Составила: Орлова

СМЕТА № IO

на силовое электрооборудование сельского дома культуры с залом на 300 мест и административными помещениями

Сметная стоимость в ценах, введенных с I января I969 г.
- 7,29 тыс.руб.
в том числе:
Монтажные работы - 5,0I тыс.руб.
Инженерн.оборудов. - 2,28 тыс.руб.

Показатели по смете:
Объем здания - II442 м3
Стоимость на I м3 здания - 0,64 руб.

Основание: Альбом УI. Заказная спецификация I-ЭМ; 4-ЭМ; 5-ЭМ.

№ пп	Наимен. прейск. ценника и № позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един.изм.	К-во	Затраты труда в чел/час. единицы	Затраты труда в чел/час. общая	Стоимость в рублях. Единицы: оборудован. или материалы	Единицы: монт. работ	Единицы: в т.ч. з/пл. экспл. машин	Общая: оборудован. или материалы	Общая: монт. работ	Общая: в т.ч. з/пл. экспл. машин
I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3
		I. Оборудование и его монтаж										
		Пункт распределительный:										
I	I5-04-II 2-I70 8-6646	ПР 9232 - 204	шт	I	4	4	9I,0	5,46	I,99 0,09	9I	5	2 0,09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
2	I5-04-II 2-I7I 8-6646	ПР 9232 - 205	шт	2	4	8	95,0	5,46	I,99 0,09	I90	II	4 0,I8
3	то же 2-I8I 8-6646	ПР 9232 - 3I0	"	I	4	4	I28,0	5,46	I,99 0,09	I28	5	2 0,09
		Подготовка к включению установочных автоматов:										
4	8-6699	однопол. на 50 а	"	9	0,60	5,40	-	0,64	0,3I	-	6	3
		3-х пол. на ток ва:										
5	8-6703	50	"	I5	2	30	-	2,36	I,I4	-	35	I7
6	8-6704	I00	"	3	3	9	-	2,99	I,24	-	9	4
7	8-6705	200	"	I	3	3	-	3,72	I,4I	-	4	I
		Шкаф управления:										
8	СШШБ ТПЭП п.40I	ШУ 5I02-23В2В	"	2	7	I4	98,I0	8,32	3,08	I97	I7	6
9	то же п.394	ШУ 5I0I-23В2Б	"	I	7	7	93,I0	8,I3	3,I0	93	8	3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I0	-"- п.399	ШУ 5I02-I3B2E	шт	I	6	6	87,0	7,56	2,90 / -	87	8	3 / -
II	-"- п.406	ШУ 5I04-03B2	"	4	I3	52	I26,0	I3,90	5,70 / -	504	56	23 / -
I2	-"- п.407	ШУ 5I04-03B2A	"	I	I3	I3	I2I,0	I3,90	5,70 / -	I2I	I4	6 / -
I3	-"- п.404	ШУ 5I03-03B2H	"	3	I0	30	II2,0	II,70	4,90 / -	336	35	I5 / -
I4	-"- п.397	ШУ 5I02-03B2K	"	I	6	6	75,90	6,94	2,85 / -	76	7	3 / -
I5	8-6646	Монтаж шкафов	"	I3	4	52	-	5,46	I,99 / 0,09	-	7I	26 / I,I7
		Пост управления:										
I6	I5-04-I I8-079 8-6240	А 582	шт	I	2	2	5,0	I,85	0,7I / 0,0I	5	2	I / 0,0I
I7	то же I8-II6 8-6240	ПКЕ-222-3	"	I	2	2	4,0	I,85	0,7I / 0,0I	4	2	I / 0,0I
I8	-"- I8-II4 8-6240	ПКЕ-222-I	"	I	2	2	2,0	I,85	0,7I / 0,0I	2	2	I / 0,0I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I9	-"- I8-II2 8-6240	ПКЕ-2I2-2	шт	5	2	I0	2,90	I,85	0,7I 0,0I	I5	9	4 0,05
		Выключатель автоматический:										
20	-"- 0I-005 8-6I4I	АП 50-3	шт	3	5	I5	2,I0	6,I6	2,5I 0,0I	6	I8	8 0,03
2I	-"- 0I-004 8-6I38	АП 50-2	"	2	5	I0	I,65	5,76	2,38 0,0I	3	I2	5 0,02
		Шкаф управления:										
22	Калькул. №I	I ШУ-Т	"	I	36	36	I4I,99	36,76	I4,27 0,09	I42	37	I4 0,09
23	№ 2	2 ШУ-Т	"	I	26	26	III,09	26,74	II,38 0,09	III	27	II 0,09
		Итого:				346,40				2III	400	I63 I,84
		Транспортные и прочие расходы - 8%								I69	-	-
		Всего:				346,40				2280	400	I63 I,84

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		II. Монтажные работы и материалы, неучтенные в цене монтажа										
		Вводно-распределительное устройство ВРУ состоящее из:										
I	Калькул. № 3	вводной панели В-2	шт	I	24	24	I6I,25	25,30	8,92 0,29	I6I	25	9 0,29
		Распределительной панели:										
2	№ 4	Р-24	"	2	32	64	I70,02	33,02	I3,86 0,29	340	66	28 0,58
3	№ 5	Р-I6	"	I	44	44	2I0,7I	45,52	I7,94 0,29	2II	46	I8 0,29
		Ящик:										
4	I5-04-II 3-6I6 8-5950	ЯВ3-3I-I	"	I	4	4	39,0	5,3I	I,68 0,0I	39	5	2 0,0I
5	То же 2-727 8-5950	НШ - I5	"	2	4	8	3,50	5,3I	I,68 0,0I	7	II	3 0,02
		Соединение ответвительное в коробке:										
6	I5-04-I-II I7-064 I7-065 2-II3 24-05 I-25I	А700/А70I	шт	I	8	8	4,I8	2,42	0,95	4	2	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
7	то же I7-086 I7-087 2-II3 24-05 I-25I 8-8208	У94/ У95	шт	8	8	64	2,27	2,42	0,95	I8	I9	8
		Присоединение и подготовка к сдаче под наладку электрических машин с к.з. ротором весом в тн. до:										
8	8-48I6	0,I	шт	20	I	20	-	I,40	0,54 0,0I	-	28	II 0,2
9	8-48I8	0,5	"	I	2	2	-	2,80	I,I0 0,0I	-	3	I 0,0I
I0	8-48I9	0,8	"	2	2	4	-	3,02	I,22 0,0I	-	6	2 0,02
		Ревизия электрических машин с к.з. ротором весом в т.до:										
II	8-4862	0,5	"	I	I2	I2	-	I3,70	5,90 0,I4	-	I4	6 0,I4
I2	8-4863	0,8	"	2	I4	28	-	I7,60	8,04 0,I7	-	35	I6 0,34
I3	8-5435м	Сушка электрических машин с к.з.ротором весом до 0,8 т	"	2	28	56	-	28,50	I6,I0	-	57	32

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I4	Ценник 8 прил.2 таб.А	Расход электроэнергии на сушку электрических машин	шт	2	-	-	-	0,02	-	-	I	-
		Ящик протяжной:										
I5	24-05 I-863 8-6677	У - 997	шт	I5	2	30	3,00	2,96	I,I3 0,0I	45	44	I7 0,I5
I6	то же I-864 8-6677	У - 998	"	5	2	I0	3,60	2,96	I,I3 0,0I	I8	I5	6 0,05
I7	-"- I-0I7	Ввод гибкий К I082	"	20	-	-	I,50	-	-	30	-	-
I8	8-4366	Ввод гибкий диам. до 50 мм	I00 м	0,I4	55	7,7	-	6I,30	23,50	-	9	3
		Труба винипластовая ТУМХП425I-54 наружным диам. в мм:										
I9	05-03 стр.54	25 (м 700)	т	0,2I	-	-	900,0	-	-	I89	-	-
20	то же	32 (м I00)	"	0,05	-	-	900,0	-	-	45	-	-
20	-"-	5I (м 200)	"	0,24	-	-	900,0	-	-	2I6	-	-
2I	-"-	63 (м 40)	"	0,07	-	-	900,0	-	-	63	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
23	05-03 стр.54	Муфты из винипласта	т	0,0I	-	-	900,0	-	-	9	-	-
		Трубы винипластовые с креплением скобами диам. в мм до:										
24	8-4500	25	I00 м	2,8	55	I54	-	80,70	23,50 4,97	-	226	66 I3,92
25	8-4502	50	"	0,8	60	48	-	II3,0	25,90 7,89	-	90	2I 6,3I
		То же, в перекрытиях диам. в мм до:										
26	8-45I0	25	"	5,0	26	I30	-	27,0	II,2 0,08	-	I35	56 0,4
27	8-45I2	50	"	I,6	32	5I,20	-	40,70	I3,70 0,25	-	65	22 0,4
		Труба водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-62 условным проходом в мм:										
28	0I-04 доп.4 таб.I	20	м	450	-	-	0,22	-	-	99	-	-
29	то же	25	"	250	-	-	0,30	-	-	75	-	-
30	-"-	40	"	80	-	-	0,46	-	-	37	-	-
3I	-"-	I00	"	30	-	-	I,45	-	-	44	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Муфта для труб диам. в мм:										
32	0I-04 стр.25	20	I0 шт	9,0	-	-	0,8I	-	-	7	-	-
33	то же	25	"	5,0	-	-	0,87	-	-	4	-	-
34	-"-	40	"	I,6	-	-	I,6I	-	-	3	-	-
35	-"-	I00	"	0,6	-	-	7,20	-	-	4	-	-
		Контргайки для труб диам. в мм:										
36	-"-	20	"	9,0	-	-	0,22	-	-	2	-	-
37	-"-	25	"	5,0	-	-	0,37	-	-	2	-	-
38	-"-	40	"	I,6	-	-	0,5I	-	-	I	-	-
39	-"-	I00	"	0,6	-	-	I,46	-	-	I	-	-
		Трубы стальные с креплением скобами диам. в мм до:										
40	8-4276	25	I00 м	2,3	66	I5I,80	-	97,70	27,80 8,II	-	225	64 I8,65
4I	8-4277	40	"	0,3	7I	2I,30	-	I05,0	29,60 8,29	-	32	9 2,49
42	8-4280	I00	"	0,I	I46	I4,60	-	I93,0	62,80 I5,50	-	I9	6 I,55

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		То же, в перекрытиях диам. в мм до:										
43	8-428I	25	I00 м	4,5	37	I66,50	-	40,90	I5,70 I,I6	-	I84	7I 5,22
44	8-4282	40	"	0,5	38	I9	-	43,20	I5,80 I,2I	-	22	8 0,6I
45	8-4285	I00	"	0,2	86	I7,20	-	II5,0	37,80 3,0	-	23	8 0,60
		Провод АПВ-500 сеч. в мм кв:										
46	I5-09 таб.I40	2,5	км	3,65	-	-	27,0	-	-	99	-	-
47	то же	4	"	I,00	-	-	34,0	-	-	34	-	-
48	I5-09 таб.I40	6	км	0,I2	-	-	4I,0	-	-	5	-	-
49	то же	I0	"	0,60	-	-	64,0	-	-	38	-	-
50	-"-	I6	"	0,05	-	-	90,0	-	-	5	-	-
5I	-"-	25	"	0,40	-	-	I30,0	-	-	52	-	-
52	-"-	35	"	0,I2	-	-	I70,0	-	-	20	-	-
53	-"-	50	"	0,I3	-	-	245,0	-	-	32	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2	I3
		Провод ПГВ-500 сеч. в мм кв:										
54	-"-	I,5	км	0,52	-	-	33,0	-	-	I7	-	-
55	-"-	4	"	0,02	-	-	72,0	-	-	I	-	-
56	-"-	6	"	0,04	-	-	I00,0	-	-	4	-	-
		Провод ПВ-500 сеч. в мм кв:										
57	-"-	I,5	"	0,9	-	-	3I,0	-	-	28	-	-
58	-"-	2,5	"	0,3	-	-	45,0	-	-	I4	-	-
59	-"-	4	"	0,3	-	-	62,0	-	-	I9	-	-
60	-"-	6	"	0,5	-	-	87,0	-	-	44	-	-
		Затягивание проводов в проложенные трубы.										
		Провод первый - одно-жильный сеч. в мм кв. до:										
6I	8-437I	2,5	I00 м	II,4	6	68,4	-	6,86	2,69 0,8I	-	78	3I 9,23
62	8-4372	6	"	6,2	8	49,6	-	8,49	3,35 0,97	-	53	2I 6,0I
63	8-4373	I6	"	2,I	I0	2I	-	I2,60	4,82 I,59	-	26	I0 3,34

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
64	8-4374	35	I00 м	I,7	I4	23,8	-	I5,30	6,03 I,78	-	26	I0 3,03
65	8-4375	70	"	0,3	I5	4,5	-	I6,50	6,4I I,97	-	5	2 0,59
		За каждый последующий провод- одножильный сеч. в мм кв. до:										
66	8-4403	2,5	"	40,7	3	I22,I	-	2,37	I,3I -	-	96	53 -
67	8-4404	6	"	I3,0	3	39	-	2,72	I,47 -	-	35	I9 -
68	8-4405	I6	"	4,2	5	2I	-	4,54	2,50 -	-	I9	II -
69	8-4406	35	"	3,4	6	20,4	-	5,I0	2,8I -	-	I7	I0 -
70	8-4407	70	"	I,0	8	8	-	5,98	3,30 -	-	6	3 -
7I	8-47I5	Шины заземления сеч. I00 мм кв	"	3,0	33	99	-	54,40	I4,20 0,29	-	I63	43 0,87
72	8-903	Конструкции металлические	т	0,3	I74,0	52,20	-	444,0	74,60 0,86	-	I33	22 0,26

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
73	I5-04/I 06-053 8-5966	Выключатель типа ПКВ-25-34-30	шт	I	2	2	4,3	2,68	0,97 0,0I	4	3	I 0,0I
		Итого:				I690,30				2090	2067	730 75,59
		Транспортные и прочие расходы по поз.:										
		I-3 - 4,7%								33	-	-
		4-5, I5-I6 - 5,I%								6	-	-
		6-7 - 8,6%								2	-	-
		I7, 28-3I - 7,9%								23	-	-
		I9-23 - II,4%								60	-	-
		32-39 - II,3%								3	-	-
		46-60 - I0,9%								45	-	-
		Итого:				I690,30				2262	2067	730 75,59
		Плановые накопления 6%								I36	-	-
		Итого:				I690,30				2398	2067	730 75,59
		<u>Монтажные работы</u>										
		Монтаж оборудования									400	
		Монтаж материалов									2067	
		Итого:									2467	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Плановые накопления 6%									I48	-
		Итого:									2615	-

Сводка по смете

Оборудование	2280
Материал	2398
Монтажные работы	2615
Всего:	7293

Главный инженер проекта В.Полунцев
Рук. сметной группы Э.Моисеев
Составила: Н.Затямова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I

стоимости шкафа управления I ШУ-Т

Основание:: ЭЛ-92 ÷ 95.

№№ пп	Обоснование расценки	Наименование	Един. изм.	К-во един.	Единица: оборудован.	материал.	завод-ск. монт.	монтажа	Общая: оборудован.	материал.	завод-ск. монт.	монтажа
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I	I5-04-II I-I20 8-6646	Шкаф металлический разм. 800х600х350мм	шт	I	-	40,0	-	5,46	-	40,0	-	5,46
		В шкафу установлено:										
2	I5-04-I-II I8-058 I-4I8 8-67I5	Кнопка управления КЕ - 0II	шт	22	I,50	-	I,0	I,23	33,0	-	22,0	27,06
3	То же I9-0I6 I-452 8-6735	Лампа сигнальная СС-3	"	4	-	0,33	0,60	0,90	-	I,32	2,4	3,6
4	I5-04-I-II I8-I22 I-427 8-6682	Переключатель ПЕ-0II	"	I	-	I,70	0,80	0,64	-	I,70	0,80	0,64
5	I5-04-II I-485	Табличка	"	I7	-	-	0,25	-	-	-	4,25	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
6	То же I-476	Клемма	шт	65	-	-	0,40	-	-	-	26	-
		Итого:							33,0	43,02	55,45	36,76
		Комплектная регулировка 8%									I0,52	-
		Всего:									I4I,99	36,76

Составила: Н.Затимова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 2

стоимости шкафа управления 2 ШУ - Т

Основание: ЭЛ-96 + 99.

№№ пп	Обоснование расценки	Наименование	Един. изм.	К-во един.	Единицы: оборудован.	Единицы: материал.	Единицы: заводск. монт.	Единицы: монтажа	Общая: оборудован.	Общая: материал.	Общая: заводск. монт.	Общая: монтажа
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I	I5-04-П I-I20 8-6646	Шкаф металлический разм. 800х600х350 мм	шт	I	-	40,0	-	5,46	-	40,0	-	5,46
		В шкафу установлено:										
2	I5-04-I-П I8-058 I-4I8 8-67I5	Кнопка управления КЕ-0II	шт	8	I,50	-	I,0	I,23	I2,0	-	8,0	9,84
3	То же I9-0I6 I-452 8-6735	Лампа сигнальная СС-3	"	I2	-	0,33	0,60	0,90	-	3,96	7,2	I0,8
4	I5-04-I-П I8-I22 I-427 8-6682	Переключатель ПЕ-0II	"	I	-	I,70	0,80	0,64	-	I,70	0,80	0,64
5	I5-04-П I-484	Табличка	"	I6	-	-	0,25	-	-	4,0		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
6	То же I-476	Клемма	шт	63	-	-	0,40	-	-	-	25,2	-
		Итого:							I2,0	45,66	45,2	26,74
		Комплектная регулировка 8%									8,23	-
		Всего:									III,09	26,74

Составила: Н.Затимова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 3

стоимости вводной панели В-2 вводно-распределительного устройства ВРУ

Основание: Изделие ГЭМ

№№ пп	Обоснование расценки	Наименование	Един. изм.	К-во един.	Единицы оборудован.	Единицы материал.	Единицы завод. монт.	Единицы монтажа	Общая оборудован.	Общая материал.	Общая завод. монт.	Общая монтажа
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I	I5-04-II I-035 I-0I5 8-6606 К-0,7	Шкаф металлический разм. I700x800x500 мм	шт	I	-	74,90	-	I2,04	-	74,90	-	I2,04
		В шкафу установлено:										
2	I5-04-I-II 02-30II I-I35 8-6683	Переключатель 3-х полюсный на 400а	шт	2	-	I4,40	8,20	3,39	-	28,80	I6,40	6,78
3	То же 03-II2 2-I40 8-6688	Предохранитель ПН-2 на 400а	"	6	-	2,75	0,95	I,08	-	I6,50	5,70	6,48
4	I5-04-II 2-275	Опиновка	к-т	I	-	=	7,0	-	=	-	7,0	=
		Итого:								I20,20	29,I0	25,30
		Комплектная регулировка 8%								9,62	2,33	=
		Всего:								I29,82	3I,43	25,30

Составила: Н.Затямова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 4

стоимости распределительной панели Р-24 вводно-распределительного устройства ВРУ

Основание: Изделие ГЭМ

№№ пп	Обоснование расценки	Наименование	Един. изм.	К-во един.	Единицы: оборудован.	Единицы: материал.	Единицы: завод-ск. монт.	Единицы: монтажа	Общая: оборудован.	Общая: материал.	Общая: завод-ск. монт.	Общая: монтажа
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I	I5-04-II I-035 I-0I5 8-6606 К-0,7	Шкаф металлический разм. I3I0x750x500 мм	шт	I	-	74,90	-	I2,04	-	74,90	-	I2,04
		В шкафу установлено:										
		Предохранитель ПН-2 на ток ва:										
2	I5-04-I-II 03-II0 2-I40 8-6687	I00	шт	2I	-	I,20	0,95	0,58	-	25,20	I9,95	I2,I8
3	То же 03-III 2-I40 8-6688	250	"	6	-	I,68	0,95	I,08	-	I0,08	5,70	6,48

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2	I3
4	I7-0I 07-0I0 I5-04-II 2-092 8-6733	Счетчик САЧ-И672М	шт	I	-	I2,35	2,25	2,32	-	I2,35	2,25	2,32
5	I5-04-II 2-275	Ошиновка	к-т	I	-	-	7,0	-	-	-	7,0	-
		Итого:								I22,53	34,9	33,02
		Комплектная регулировка 8%									I2,59	-
		Всего:									I70,02	33,02

Составила: Н.Затимова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 5

стоимости распределительной панели Р-I6 вводно-распределительного устройства ВРУ

Основание: Изделие ГЗМ

№№ пп	Обоснование расценки	Наименование	Един. изм.	К-во един.	Единицы: оборудован.	Единицы: материал.	Единицы: заводск. монт.	Единицы: монтажа	Общая: оборудован.	Общая: материал.	Общая: заводск. монт.	Общая: монтажа
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I	I5-04-II I-035 I-0I5 8-6606 К-0,7	Шкаф металлический разм. I700х 800 х х 500 мм	шт	I	-	74,90	-	I2,04	-	74,90	-	I2,04
		В шкафу установлено:										
2	I5-04-I-II 03-III 2-I40 8-6688	Предохранитель ПН-2 на 250 а	шт	24	-	I,80	0,95	I,08	-	43,20	22,80	25,96
3	I5-03 07-004 I5-04-II 2-I07 8-6730	Трансформатор тока ТК-20	"	6	-	I,I5	I,85	0,48	-	6,90	II,I0	2,88
4	I7-0I 07-0I0 I5-04-II 2-092 8-6733	Счетчик САЧ-И672	шт	2	I2,35	-	2,25	2,32	24,70	-	4,50	4,64

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
5	I5-04-II 2-275	Опиновка	к-т	I	-	-	7,0	-	-	-	7,0	-
		Итого:							24,70	I25,0	45,40	45,52
		Комплектная регулировка 8%							I,98	I0,0	3,63	-
		Всего:							26,68	I35,0	49,03	45,52

Составила: Н.Затимова

т.п. 262-12-151 (УШ) 4II

14396-13

СМЕТА № II

на постановочное электроосвещение сельского дома культуры с залом на 300 мест и административными помещениями

Сметная стоимость в ценах, введенных с I января 1969 г.
- 22,64 тыс.руб.
в том числе:
Монтажные работы - I7,02 тыс.руб.
Инженерн.оборуд. - 5,62 -"-

Показатели по смете:
Объем здания - II442 м3
Стоимость на I м3 здания - I,98 руб.

Основание: Альбом УI. Заказная спецификация 3-ЭМ, 4-ЭМ, 5-ЭМ.

№№ пп	Наимен. прейск. ценника и № позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во	Затраты труда в чел/час. единицы	общая	Стоимость в рублях. Единицы: оборудован. или материалы	монтажн. работ	в т.ч. з/пл. экспл. машин	Общая: оборудован. или материалы	монт. работ	в т.ч. з/пл. экспл. машин
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		I. Оборудование и его монтаж										
I	57-07-2I 3-I2 8-8I07	Регулятор театральный 2-х вальный на 60 ручек РТМ-60	шт	I	67	67	I020,0	64,20	26,30	I020	64	26

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
2	8-834I	Система тросовая к регулятору на 60 ручек	к-т	I	344	344	-	368,0	I20,0	-	368	I20
3	57-07-2I 3-08 8-8I03	Автотрансформатор ТР-I00-30М	шт	2	33	66	563,0	33,20	I2,80	II26	66	26
4	I5-04-II 2-385 8-6646	Пункт распределительный ПР 9332-338	"	2	4	8	270,0	5,46	I,99 0,09	540	II	4 0,I8
		Подготовка к включению установочных автоматов 3-х пол. на ток ва до:										
5	8-6704	I00	"	I6	3	48	-	2,99	I,24	-	48	20
6	8-6705	200	"	2	3	6	-	3,72	I,4I	-	7	3
		Шкаф управления:										
7	Калькул. № I	I ШУ-П	шт	I	I6	I6	96,90	I6,84	6,30 0,09	97	I7	6 0,09
8	№ 2	2 ШУ-П	"	I	I4	I4	II3,44	I5,I4	5,97 0,09	II3	I5	6 0,09
		Оборудование для МЗУ:										
		Выключатель автоматический:										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
9	I5-04-I 0I-02I	А 3I6I	шт	30	-	-	I,85	-	-	56	-	-
I0	То же 0I-022	А 3I62	"	30	-	-	3,70	-	-	III	-	-
II	-"- 04-I65	Пускатель магнитный ПМЕ-III	"	6	-	-	3,50	-	-	2I	-	-
I2	-"- I2-I63	Реле ПЭ-2I	"	2	-	-	3,95	-	-	8	-	-
		Итого:				569,0	-	-	-	3092	596	2II 0,36
		Транспортные и прочие расходы 8%										
		Всего:										
		<u>II. Переносная аппаратура</u>										
I	57-07-2I I-26	Рампа-софит-подсвет четырехкамерный УСРП-4з	шт	8	-	-	I6,0	-	-	I28	-	-
2	то же I-03	Прожектор линзовый универсальный ПРУ-I--2I2М	"	4	-	-	I3,20	-	-	53	-	-
3	-"- I-02	Прожектор театральный ПР-05-I50	"	8	-	-	7,60	-	-	6I	-	-
4	-"- I-0I	ПР-05-II5	"	4	-	-	I6,0	-	-	64	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
5	-"- I-I5	ПР-025-I00	шт	8	-	-	I6,0	-	-	I28	-	-
		Прожектор ультрафиолетового облучения:										
6	Союзтеапром п.3I	СВТУ-I	шт	6	-	-	230,0	-	-	I380	-	-
7	57-07-2I I-06	ПУФ-500	"	4	-	-	I24,0	-	-	496	-	-
8	То же I-28	Подсвет нижний НП-2	"	8	-	-	4,20	-	-	34	-	-
		Итого:								2344	-	-
		Транспортные и прочие расходы 8%								I88	-	-
		Всего:								2532	-	-
		Ш. Монтажные работы и материалы, неучтенные в цене монтажа										
I	Калькул. № 3	Панель ввода В-I вводно-распределительного устройства ВРУ	шт	I	24	24	I43,32	25,30	8,92 0,29	I43	25	9 0,29
2	I5-04-П 4-00I 8-7099	Щиток осветительный СУ 944I-II	"	3	4,75	I4,25	48,50	5,25	2,22 0,02	I46	I6	7 0,06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
3	57-07-2I I-05 8-8I58	Рампа-софит подсвет четырехкамерный РСП-4К	шт	36	5	I80	5,80	I,66	0,75 —	209	60	27 —
4	то же 2-04 8-8I58	Прожектор линзовый универсальный ПРУ-I-2I2	"	8	9	72	I5,40	8,I0	3,26 —	I23	65	26 —
		Прожектор театральный:										
5	Совэтеапром п.20 8-8I58	ПРТЛ-0,5	шт	I2	9	I08	I00,0	8,I0	3,26 —	I200	97	39
6	57-07-2I 2-03 8-8I58	ПР-05-I50	"	24	9	2I6	I2,30	8,I0	3,26 —	295	I94	78 —
7	I5-07 05-027 8-70I9	Светильник железобетонный железнодорожный СЖ-I	"	26	I,I9	30,94	I,55	I,7I	0,56 0,26	40	44	I5 6,76
8	57-07-2I I-I0 8-8I60	Зеркальный глубокоизлучатель ЗГ-0,5	"	6	8	48	II,I0	8,60	3,77 —	67	52	23 —
9	Цена з-да 8-7063	Светосигнальный указатель СУВ-М	"	I0	2,04	20,40	3,0	2,89	0,88 0,I3	30	29	9 I,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	I5-07 03-015 8-7035	Арматура люминесцентная ШКД-Ix40	шт	I	2,09	2,09	I2,I0	2,I8	0,88 0,I4	I2	2	I 0,I4
II	МТ-92 К-0,95	Лампа накаливания 220в мощн. I00 вт	10 шт	I4,4	-	-	I,70	-	-	24	-	-
		Лампа прожекторная:										
I2	I6-03-II 22-039	ПЖ- 220-I000-2	"	I,2	-	-	I5,30	-	-	I8	-	-
I3	То же 22-038	ПЖ-220-500	"	4,4	-	-	8,80	-	-	39	-	-
I4	-"- 22-032	ПЖ-8I	"	0,8	-	-	6,25	-	-	5	-	-
		Лампа зеркальная:										
I5	-"- I0-007	ЗН-8	"	0,6	-	-	8,80	-	-	5	-	-
I6	-"- I0-006	НЗК-220-300	"	2,4	-	-	9,90	-	-	24	-	-
I7	I6-03-II 2-030	Лампа газоразрядная ДРШ-500	"	0,4	-	-	I45,0	-	-	58	-	-
I8	I5-I5 2-0I3	Лампа ртутно-кварцевая ДРТ-I000	"	0,6	-	-	I30,0	-	-	78	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Лампа накаливания:										
I9	то же 7-053	БК-220-60	I0 шт	I,4	-	-	I,35	-	-	2	-	-
20	-"- 7-008	В-220-25	"	0,6	-	-	0,70	-	-	I	-	-
2I	I6-03-II 9-006	Лампа накаливания 36в мощн. 25 вт	"	I,6	-	-	0,60	-	-	I	-	-
22	то же I-025	Лампа люминесцентная ЛБ-40	"	0,I	-	-	I2,0	-	-	I	-	-
23	I5-07 0I-0I6	Лампа ручная переносная СР-2	шт	2	-	-	I,85	-	-	4	-	-
24	I5-05 06-002 8-7088	Трансформатор понизительный ОСВ-0,5/0,5	"	8	2,72	2I,76	29,0	3,3I	I,I7 0,0I	232	26	9 0,08
25	I5-04-II 3-670 8-7088	Ящик ЯТП-0,25	"	4	2,72	I0,88	I3,0	3,3I	I,I7 0,0I	52	I3	5 0,04
26	I6-02 54-0I7 8-850	Звонок переменного тока ЗД-3	"	5	2	I0	I,25	I,29	0,7I 0,0I	6	6	4 0,05
27	I5-04-I-II I7-088 2-II3 24-05 I-25I 8-8208	Розетка штепсельная У2I0 в коробке	"	26	8	208	2,07	2,42	0,95 -	54	63	25 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
28	57-07-2I 3-I0 8-8208	Штепсельный театральный разъем ШТС-40Л	шт	I0	8	80	3,50	2,42	0,95	35	24	I0
29	8-7003	Выключатель в брызгонепроницаемом исполнении	I00 шт	0,02	82	I,64	-	233,0	35,40	-	5	I
		Обойма съемная:										
30	57-07-2I 3-I3 8-8I7I	ОС-I50М	шт	I5	3	45	I5,0	I,I7	0,56	225	I8	8
3I	То же 3-I4 8-8I7I	ОСК-2-I50	"	4	3	I2	33,0	I,I7	0,56	I32	5	2
		Приставка проекционная:										
32	-"- 2-04 8-8I7I	УПП-ЭФ	"	2	3	6	II6,0	I,I7	0,56	232	2	I
33	57-07-2I 3-04 8-8I7I	ПРЭ-IМ	"	2	3	6	43,0	I,I7	0,56	86	2	I
34	то же 3-05 8-8I7I	ПП-2	"	2	3	6	29,0	I,I7	0,56	58	2	I
35	-"- 3-02 8-8I7I	ПД-440	"	2	3	6	24,0	I,I7	0,56	48	2	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
36	57-07-2I 3-06	Штатив легкий ШТУ-I	шт	6	-	-	3,80	-	-	23	-	-
37	То же 3-07	Штатив тяжелый ШТУ-2	"	2	-	-	4,I0	-	-	8	-	-
38	-"- 3-08	Штатив подставка ШП	"	2	-	-	4,60	-	-	9	-	-
39	06-02 стр.53	Светофильтры: красный КС-I	м2	I0	-	-	20,59	-	-	206	-	-
40	то же	желтый ЖС-2	"	I0	-	-	20,09	-	-	20I	-	-
4I	-"-	синий СС-I	"	I0	-	-	20,09	-	-	20I	-	-
42	-"-	голубой СС-2	"	5	-	-	20,09	-	-	I00	-	-
43	-"-	зеленый ЗС-I	"	2	-	-	20,09	-	-	40	-	-
44	-"-	увиолевый УФС-2	"	3	-	-	I00,89	-	-	303	-	-
45	I5-04-I-II I7-064 I7-065 2-II3 24-05 I-25I 8-8208	Соединение штепсельное А700/А70I	шт	3	8	I6	4,I8	2,42	0,95	8	5	2
46	Калькул. №4	Конструкция для установки автоматов	шт	2	90	I80	I56,0	9I,80	40,50	3I2	I84	8I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
47	Калькул. №5	Сборка с магнитными пускателями	шт	I	8	8	22,80	9,I4	3,92	23	9	4
48	Данные з-да изготов. 8-8I9I	Клеммный ящик на 20 клемм	"	4	I9	76	4I,0	I7,20	6,92	I64	69	28
		Штепсельная коробка:										
49	Данные завода изготов. 8-8220	ШКТ-4	шт	I5	8	I20	56,24	I3,80	4,08	844	207	6I
50	то же 8-8223	ШКТ-6	"	I5	I5	225	7I,36	20,3I	7,I5	I070	305	I07
5I	-"- 8-82I2	КШС	"	24	5	I20	4I,I2	7,29	2,I3	987	I75	5I
52	-	Кабель КРПТ сеч. 2х2,5+Iх1,5 мм кв	км	0,2	Учтено в стоимости зарядки светильников							
53	-	Провод ПРКС сеч. I,5 мм кв	"	0,I5	-	-	то же					
54	8-7I83	Зарядка прожекторов кабелем КРПТ	I00 шт	0,94	86	80,84	-	257,0	36,50 0,3	-	242	34 0,28
55	8-7I83	Зарядка софитов проводом ПРКС	"	0,36	86	30,96	-	257,0	36,50 0,3	-	93	I3 0,II

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
56	8-I478	Стойка кабельная весом до I,2 кг	I00 шт	0,04	44	I,76	-	85,70	20,I 0,II	-	3	I 0,004
57	8-I485 до 0,7	Полка кабельная весом до 0,7 кг	"	0,I2	4	0,48	-	I9,90	I,70 0,I	-	2	I 0,0I
58	8-4I78	Лоток металлический при ширине до 400мм	т	0,08	79	6,32	-	4I9,0	36,0 I5,60	-	84	3 I,25
59	8-855	Зажимы наборные	шт	80	0,8	64,0	-	0,70	0,35 -	-	56	28 -
		Труба водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-62 условным проходом в мм:										
60	0I-04 доп.4 таб.I	20	м	450	-	-	0,22	-	-	99	-	-
6I	то же	25	"	500	-	-	0,30	-	-	I50	-	-
62	-"-	40	"	250	-	-	0,46	-	-	II5	-	-
63	-"-	70	"	40	-	-	0,95	-	-	38	-	-
		Муфта для труб диам. в мм:										
64	0I-04 стр.25	20	I0 шт	9,0	-	-	0,8I	-	-	7	-	-
65	то же	25	"	I0,0	-	-	0,87	-	-	9	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
66	0I-04 стр.25	40	I0 шт	5,0	-	-	I,6I	-	-	8	-	-
67	-"-	70	"	0,8	-	-	3,II	-	-	2	-	-
		Контргайки для труб диам. в мм:										
68	-"-	20	"	9,0	-	-	0,22	-	-	2	-	-
69	-"-	25	"	I0,0	-	-	0,37	-	-	4	-	-
70	-"-	40	"	5,0	-	-	0,5I	-	-	3	-	-
7I	-"-	70	"	0,8	-	-	I,46	-	-	I	-	-
		Трубы стальные водогазопроводные в пожароопасных помещениях с креплением скобами диам. в мм до:										
72	8-4309 К-0,8	25 23Ix0,8=I84,80	I00 м	3,0	I35	405	-	I84,80	66,20 I0,20	-	554	I99 30,60
73	8-43I0 К-0,8	40 248x0,8=I98,40	"	0,7	I39	97,30	-	I98,40	69,30 I2,50	-	I39	49 8,75
		То же, по металлическим конструкциям диам. в мм до:										
74	8-43I2 К-0,8	25 I98x0,8=I58,40	"	0,5	II7	58,50	-	I58,40	58,30 7,18	-	79	29 3,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
75	8-43I3 К-0,8	40 227 х 0,8 = I8I,60	I00 м	0,2	I32	26,40	-	I8I,60	66,0 7,74	-	36	I3 I,55
		То же, в перекрытиях диам. в мм до:										
76	8-43I6 К-0,8	25 I57х0,8=I25,60	I00 м	5,7	9I	5I8,70	-	I25,60	45,I0 2,77	-	7I6	257 I5,79
77	8-43I7 К-0,8	40 I86 х 0,8 = I48,80	"	I,5	I00	I50,0	-	I48,80	43,30 5,67	-	223	74 8,5I
78	8-43I9 К-0,8	80 238х0,8=I90,40	"	0,4	I25	50,0	-	I90,40	63,0 6,I7	-	76	25 2,47
		Провод ПВ-500 сеч. в мм кв:										
79	I5-09 Таб.I40	I,5	км	I,I0	-	-	3I,0	-	-	34	-	-
80	то же	2,5	"	3,50	-	-	45,0	-	-	I58	-	-
8I	-"-	4	"	6,25	-	-	62,0	-	-	388	-	-
82	-"-	I6	"	0,25	-	-	2I5,0	-	-	54	-	-
83	-"-	25	"	0,06	-	-	325,0	-	-	20	-	-
84	-"-	50	"	0,I5	-	-	625,0	-	-	94	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Затягивание проводов в проложенные трубы:										
		Провод первый - одножильный сеч. в мм кв до:										
85	8-437I	2,5	I00 м	4,7	6	28,20	-	6,86	2,69 0,8I	-	32	I3 3,8I
86	8-4372	6	"	8,I	8	64,80	-	8,49	3,35 0,97	-	69	27 7,86
87	8-4373	I6	"	0,9	I0	9,0	-	I2,60	4,82 I,59	-	II	4 I,43
88	8-4374	35	"	0,2	I4	2,80	-	I5,30	6,03 I,78	-	3	I 0,36
89	8-4375	70	"	0,5	I5	7,50	-	I6,50	6,4I I,97	-	8	3 0,99
		За каждый последующий провод-одножильный сеч. в мм кв.до:										
90	8-4403	2,5	"	36,0	3	I08,0	-	2,37	I,3I	-	85	47
9I	8-4404	6	"	52,5	3	I57,50	-	2,72	I,47	-	I43	77
92	8-4405	I6	"	I,6	5	8,0	-	4,54	2,50	-	7	4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
93	8-4406	35	I00 м	0,4	6	2,40	-	5,I0	2,8I	-	2	I
94	8-4407	70	"	I,0	8	8,0	-	5,98	3,30	-	6	3
95	8-4222	Провод ПВ на софитах	"	3,9	26	I0I,40	-	32,40	II,40 3,28	-	I26	44 I2,79
96	I5-09 таб.I36	Провод ПРГ-500 сеч. 2,5 мм кв	км	0,56	-	-	5I,0	-	-	29	-	-
97	8-8354 8-8375	Петли гибкие проводом сеч. до I0 мм кв с количеством проводов до I0	м петля	30 2	2 I2	60 24	- -	3,50 I9,90	I,09 5,I9	- -	I05 40	33 I0
98	8-47I5	Шины заземления сеч. I00 мм кв	I00 м	2,0	33	66	-	54,40	I4,20 0,29	-	I09	28 0,58
99	8-903	Конструкции металлические	т	I,3	I74	226,20	-	444,0	74,60 0,86	-	577	97 I,I2
		Итого:				4238,02	-	-	-	9399	5282	I754 II0,574
		Транспортные и прочие расходы по поз:										
		I-2 - 4,7%								I4	-	-
		3-6 - 7,6%								I39	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		7-10 - 8,3%								12	-	-
		II-23, 26-28, 30-38, 45-51 - 8,6%								394	-	-
		24-25 - 5,1%								14	-	-
		39-44 - 8,0%								84	-	-
		60-63 - 7,9%								32	-	-
		64-71 - 11,3%								4	-	-
		79-84, 96 - 10,9%								85	-	-
		Итого:				4238,02	-	-	-	10177	5282	1754 110,57
		Плановые накопления 6%				-				611	-	-
		Итого:				4238,02	-	-	-	10788	5282	1754 110,57
		Монтажные работы										
		Монтаж оборудования									596	
		Монтаж материалов									5282	
		Итого:									5878	
		Плановые накопления 6%									353	
		Итого:									6231	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3

Сводка по смете

I. Оборудование	3092
2. Переносная аппаратура	2532
3. Материал	I0788
4. Монтажные работы	6231
Всего:	22643

Главный инженер проекта В.Полунцев
Руководитель сметной группы Э.Моисеев
Составила: Н.Затимова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I

стоимости шкафа управления У ШУ-П

Основание: ЭЛ-100 + ЭЛ-103

№№ пп	Обоснование расценки	Наименование	Един. изм.	К-во един.	Единицы				Общая			
					оборудован.	материал.	завод-ск. монт.	монтажа	оборудован.	материал.	завод-ск. монт.	монтажа
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I	I5-04-II I-I20 8-66I6	Шкаф металлический разм. 800х600х350 мм	шт	I	-	40,0	-	5,46	-	40	-	5,46
		В шкафу установлено:										
2	I5-04-I-II 0I-005 I-320 8-6703	Автомат 3-х пол. АП 50-3МТ	"	I	2,I0	-	2,50	2,36	2,I0	-	2,50	2,36
		Пускатель магнитный:										
3	То же 04-I65 I-354 8-6725	ПМЕ-III	"	I	3,50	-	3,50	I,I0	3,50	-	3,50	I,I0
4	-"- 04-I7I I-354 8-6725	ПМЕ-II3	"	I	8,0	-	3,50	I,I0	8	-	3,50	I,I0
5	-"- 03-00I 03-0I5 I-432 8-6687	Предохранитель ПР-2	"	I	-	I,44	0,60	0,58	-	I,44	0,60	0,58

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
6	-"- 06-I83 I-42I 8-6734	Переключатель кулачковый ПКУ3-I2С	шт	I	-	5,I0	3,0	I,65	-	5,I0	3	I,65
7	I5-04-I-II I9-0I6 I-452 8-6735	Арматура сигнальная СС-3	"	I	-	0,33	0,60	0,90	-	0,33	0,60	0,90
8	то же I8-058 I-4I8 8-67I5	Кнопка управления КЕ-0II	"	3	I,50	-	I,0	I,23	4,5	-	3	3,69
9	I5-04-II I-484	Табличка	"	5	-	-	0,25	-	-	-	I,25	-
I0	то же I-476	Клемма	"	I7	-	-	0,40	-	-	-	6,8	-
		Итого:							I8,I	46,87	24,75 7,I8	I6,84 -
		Всего:									96,90	I6,84

Составила: Орлова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 2

стоимости шкафа управления 2 ШУ-П

Основание: ЭЛ-Ю4 + ЭЛ-Ю7

№№ пп	Обоснован. расценки	Наименование	Един. изм.	К-во един.	Единицы				Общая			
					оборудован.	материал.	заводск. монт.	монтажа	оборудован.	материал.	заводск. монт.	монтажа
I	2	3	4	5	6	7	8	9	Ю	II	I2	I3
I	I5-04-II I-I20 8-6646	Шкаф металлический разм. 800х600х350 мм	шт	I	-	40,0	-	5,46	-	40	-	5,46
		В шкафу установлено:										
		Автомат:										
2	I5-04-I-II 0I-0I6 I-320 8-6704	АК 63-3МГ	"	I	I3,80	-	2,50	2,99	I3,8	-	2,5	2,99
3	То же 0I-0I2 I-320 8-6699	АК 63-МГ	"	2	8,20	-	0,90	0,64	I6,4	-	I,8	I,28
4	-"- 04-I77 I-354 8-6725	Пускатель магнитный ПМЕ-2II	"	I	5,80	-	3,50	I,I0	5,8	-	3,5	I,I0
5	-"- I2-43I I-399 8-673I	Реле времени РВП 72-3I2I-00У4	"	I	6,90	-	2,0	I,27	6,9	-	2,0	I,27

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
6	-"- 03-00I 03-0I5 I-432 8-6687	Предохранитель ПР-2	шт	I	-	2,04	-	0,58	-	2,04	-	0,58
7	-"- I8-058 I-4I8 8-67I5	Кнопка управления КЕ-0II	"	2	I,50	-	I,0	I,23	3	-	2	2,46
8	I5-04-II I-484	Табличка	"	2	-	-	0,25	-	-	-	0,5	-
9	то же I-476	Клемма	"	I2	-	-	0,40	-	-	-	4,8	-
		Итого:							45,9	42,04	I7,I	I5,I4
		Комплектная регулировка 8%									8,40	-
		Всего:									II3,44	I5,I4

Составила: Орлова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 3

стоимости вводной панели В-I вводно-распределительного устройства ВРУ

Основание: Изделие ГЭМ

№№ пп	Обоснование расценки	Наименование	Един. изм.	К-во	Единицы: оборудован.	материал.	завод. монт.	монтажа	Общая: оборудован.	материал.	завод. монт.	монтажа
I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3
I	I5-04-II I-035 I-0I5 8-6606 К-0,7	Шкаф металлический разм. I700X800x500мм	шт	I	-	74,90	-	I2,04	-	74,90	-	I2,04
		В шкафу установлено:										
2	I5-04-I-II 02-800 I-I34 8-6683	Переключатель 3-х пол. на 250 а	шт	2	-	I2,40	4,75	3,39	-	24,80	9,50	6,78
3	то же 03-III 2-I40 8-6688	Предохранитель ПН-2 на 250а	"	6	-	I,80	0,95	I,08	-	I0,80	5,70	6,48
4	I5-04-II 2-275	Опиновка	к-т	I	-	-	7,0	-	-	-	7,0	-
		Итого:								II0,50	22,20	25,30
		Комплектная регулировка 8%								8,84	I,78	-
		Всего:								II9,34	23,98	25,30

Составила: Л.Орлова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 4

стоимости конструкции для установки автоматов

Основание:

№№ пп	Обоснование расценки	Наименование	Един. изм.	К-во	Единицы: оборудован.	материал.	завод-ск. монт.	монтажа	Общая: оборудован.	материал.	завод-ск. монт.	монтажа
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I	-	Конструкция металлическая			учтено в стоимости монтажа							
		На конструкции установлено:										
		Выключатель автоматический:										
2	I5-04-II 2-I49 8-6699	А 3I6I	шт	30	-	-	2,05	0,64	-	-	6I,5	I9,2
3	То же 2-I50 8-6700	А 3I62	"	30	-	-	3,I5	2,42	-	-	94,5	72,6
		Итого:									I56,0	9I,8

Составила: Орлова Л.Орлова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 5

стоимости сборки с магнитными пускателями

Основание:

№№ пп	Обоснование расценки	Наименование	Един. изм.	К-во един.	Единицы обору-дован.	Единицы мате-риал	Единицы завод-ск. монт.	Единицы мон-тажа	Общая обору-дован.	Общая мате-риал	Общая завод-ск. монт.	Общая мон-тажа
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I	-	Сборка металлическая			учтено в стоимости монтажа							
		На сборке установлено:										
2	I5-04-II 2-I67 8-6725	Пускатель магнитный ПМЕ-III	шт	6	-	-	2,30	I,I0	-	-	I3,8	6,6
3	то же 2-242 8-673I	Реле промежуточное ПЭ - 2I	"	2	-	-	4,50	I,27	-	-	9,0	2,54
		Итого:									22,80	9,I4

Составила: Орлова

С М Е Т А № I2

на слаботочные устройства сельского дома культуры с залом на 800 мест и административными помещениями (в конструкциях серии ИИ-04)

Сметная стоимость в ценах, введенных с I января 1969г. I,77 тыс.руб.
в том числе:
Монтажные работы I,50
Инженерное оборудование 0,27

Показатели по смете:
Объем здания II442 м3
Стоимость на: I м3 здания 0,I5 руб.
Основание черт. РС-I : РС-4

№№ пп	наименов. прейск. ценника и №№ позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во	Затраты труда в человеко часах Ед.	Затраты труда в человеко часах Общая	Стоимость в рублях оборудов.	Стоимость в рублях монтажных работ	Стоимость в рублях В т.ч. зарпл. эксплн. машин	Стоимость в рублях оборудования	Стоимость в рублях монтажных работ	Стоимость в рублях В т.ч зарпл эксплн машин
I	2	8	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		I. Оборудование										
I	I7-08 чП I-097 I0-7I35	Часы электропервичные ПКЛ-8-24	шт	I	8	8	65,0	8,88	4,59	65	8	4,59
2	П-нт 0-84 п.I8I3	Громкоговоритель "Гжатск" 0,I5 ва	шт	28	-	-	5,0	-	-	II5	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
3	86-05 4-466 I0-7249	Выпрямитель ВУ-24/0,6М	шт	I	2	2	7,I0	8,84	I,22	7	8	I,22
4	I0-4823	Унифицированное усилительное оборудование	к-т	I	3	3	-	8,55	I,57	-	4	I,57
	I6-0I доп.I3	в комплекте:										
	2-954	Усилитель УТ-I-I2	шт	I	-	-	25,0	-	-	25	-	-
	2-955	Блок питания БПС-80	"	I	-	-	20,0	-	-	20	-	-
	2-953	Корпус КТУ-2	"	I	-	-	20,0	-	-	20	-	-
		Итого				I3	-	-	-	252	I5	7,88
		Транспортные и прочие расходы 8%								20	-	-
		Плановые накопления 6%									I	-
		Всего				I3	-	-	-	272	I6	7,88
		2. Материалы и монтаж										
I	I7-03 чII I-I35 I0-7I80	Часы электровторичные ВП-800-66к	шт	I4	I	I4	8,I0	I,85	0,57	II3	I9	7,98

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
2	I6-0I чII 5-0I8 I0-3096	Трансформатор абонентский ТАГ-I0ТМ	шт	I	I	I	I,90	I,80	0,65	2	I	0,65
3	I0-3I65	Установка абонентского телевизора	"	4	5	20	-	4,2	2,8	-	I7	9,2
4	I6-0I чI 3-099 I0-4802	Антенна телевизионная коллективного пользования	"	I	I6	I6	9,6	20,3	8,I	I0	20	8,I
5	I0-4800	Определение места установки антенны	ант.	I	6	6	-	II,7	2,78	-	I2	2,78
6	I0-48II	Измерения контрольные и сдача работ	"	I	2	2	-	4,56	I,03	-	5	I,03
7	I5-09 таб.I40	Провод ПВ-2,5	м	50	-	-	0,045	-	-	2	-	-
8	-"- таб.I27	Кабель ПРППМ 2хI,2	м	850	-	-	0,045	-	-	I6	-	-
9	-"-	То же, ПРППМ 2х0,8	м	200	-	-	0,029	-	-	6	-	-
I0	I5-09 I978 таб.395	Провод ПМПЭВ 2х0,85	м	250	-	-	0,086	-	-	22	-	-
II	I5-09 таб.II9	Провод ПТПЖ 2хI,2	м	70	-	-	0,0235	-	-	2	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I2	I5-09 таб.II9	То же, ПТПж 2х0,6	м	500	-	-	0,0II	-	-	6	-	-
I3	-"- таб.II4	Кабель РК-75-4-I5	"	I50	-	-	0,I55	-	-	28	-	-
I4	I5-09 таб.88	Кабель ТПП I0х2х0,5	м	I0	-	-	0,I65	-	-	2	-	-
I5	-"-	То же, ТПП 20х2х0,5	м	I5	-	-	0,270	-	-	4	-	-
I6	-"- таб.II2	Провод ТРП Iх2х0,5	м	400	-	-	0,0II	-	-	4	-	-
I7	8-487I	Затяжка провода в трубы сеч. до 2,5 мм2	м	68I	0,06	37,86	-	0,0686	0,0269	-	48	I6,97
I8	8-4223	Прокладка провода под штукатуркой	м	50	0,I4	7,0	-	0,I56	0,056	-	8	2,80
I9	8-4373	Затяжка провода сеч. до I6мм2 в трубах II20х0,98	м	I098	0,I	I09,8	-	0,I26	0,0482	-	I38	52,92
20	8-I580	Прокладка кабеля весом до I кг/м в трубы I75х0,98	м	I72	0,I3	22,36	-	0,I84	0,0587	-	28	I0,0

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
2I	СРСЦ № I,ч.I стр.I04	Труба стальная водогазопроводная ϕ 20мм	м	70	-	-	0,27	-	-	I9	-	-
22	-"-	То же, ϕ 25мм	м	I00	-	-	0,37	-	-	37	-	-
23	8-428I	Прокладка стальных труб ϕ до 25мм в полу I70х0,97	м	I65	0,37	6I,05	-	0,409	0,I57	-	67	25,9
24	24-I6-49 I-046 8-4276	Прокладка металлорукава РI-Ц-Х-I0 с креплением скобами 200х0,97	м м	200 I94	- 0,66	- I28,04	0,08 -	- 0,977	- 0,278	I6 -	- I90	- 53,98
25	05-08 п.8I4 ск I,I п.I0I 8-45I0	Прокладка винипластовых труб в полу ϕ 20мм 500х0,97	м м	500 485	- 0,26	- I26,I	0,22 -	- 0,27	- 0,II2	II0 -	- I8I	- 54,8
26	-"- п.I02 8-45I0	То же, ϕ 25мм I50х0,97	м м	I50 I46	- 0,26	- 37,96	0,39 -	- 0,27	- 0,II2	59 -	- 89	- I6,85
27	СРСЦ № I,ч.I стр.200 8-8035	Трубостойка Iх2 габаритом 0,8м	к-т	I	5	5	8,49	4,6	2,80	8	5	2,8
28	8-280I	Ввод в здание с трубостойкой	ввод	I	8	8	-	8,94	I,6I	-	4	I,6I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
29	I6-0I чI 3-094 I0-4822	Коробка соединительная телевизионная КСТ	шт	I	I	I	0,I7	I,0	0,52	-	I	0,52
30	29-02-20 п.222 I0-4822	Коробка распределительная телевизионная КРТВ-6	"	I	I	I	2,I0	I,0	0,52	2	I	0,52
3I	8-266I	Муфта соединительная ПСКМ-20х2	"	I	6	6	-	7,48	2,99	-	7	2,99
32	8-2792	Коробка распределительная телефонная КРТП-I0	"	2	4	8	-	4,97	I,88	-	I0	3,66
33	8-2680 с к-I,I	Муфта разветвительная телефонная 20х2(I0+I0) 8,87хI,I=9,76 3,25хI,I=3,58 7,0хI,I=7,7	"	I	7,7	7,7	-	9,76	3,58	-	I0	3,58
34	I0-7242	Коробка универсальная УК-2П УК-2С и протяжная У-I98	шт	98	I	98	-	0,769	0,26	-	I	0,26
35	8-7007	Крышка декоративная У-89АМ, У-89ГМ и коробка КП-4	"	30	0,75	22,5	-	I,I7	0,327	-	35	9,8I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
36	8-7006	Розетка штепсельная У-86КСМ	шт	25	0,37	9,25	-	0,67I	0,I62	-	I7	4,05
37	24-05-02 п.226 6-686I	Коробка подпольная тип I	шт кг	I5 45	- 0,I	- 4,5	2,2 -	- 0,86	- 0,05	33 -	- I6	- 2,25
38	-"- п.227 8-686I	То же, тип II	шт кг	8 I5	- 0,I	- I,5	2,5 -	- 0,86	- 0,05	8 -	- 5	- 0,75
39	-"- п.228 8-686I	То же, тип III	шт кг	8 22	- 0,I	- 2,2	3,8 -	- 0,86	- 0,05	II -	- 8	- I,I0
40	8-47I8	Прокладка шин заземления из круглой стали ∅ 8мм по стенам здания	м	30	0,4	I2	-	0,547	0,I7I	-	I6	5,I3
		Итого				770,82	-	-	-	5I0	849	30I,44
		Начисления по п.п.I-2,4-7,6								I0		
		-"- -"- 7, I0-I2,I6 - I0,9%								4		
		-"- -"- 8,9,I3-I5 - 9,7%								5		
		-"- -"- 24, - 7,9%								I		
		-"- -"- 25-26 - II,4%								I9		
		-"- -"- 29,30,37,38,39 - I0,7%								6		
		Итого								555	849	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Плановые накопления 6%								33	5I	
		Всего				770,82	-	-	-	588	900	30I,44
		Сводка по смете:										
		I. Оборудование				272						
		2. Монтаж				9I6						
		3. Материалы				588						
		Всего				I776						

Главный инженер проекта Штейнбрехт

Составила Булгакова

Проверила Селиванова

СМЕТА № 13

на кинопроекционное оборудование и механическое оборудование киноэкрана сельского дома культуры с залом на 300 мест, с административными помещениями (в конструкциях серии ИИ-04)

Сметная стоимость в ценах, введенных с I января 1969г. 15,56 тыс.руб. в том числе:

Монтажные работы 4,29

Технологическое оборудование II,27

Показатели по смете:

Объем здания II442 м3

Стоимость на: I м3 здания I,36 руб.

Основание черт. КФ-I : КФ-9, 213 кфк

№№ пп	наименов. прейск. ценника и №№ позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во	Затраты труда в человеко часах: Единицы	Затраты труда в человеко часах: Общая	Стоимость в рублях: Единицы: оборудов.	Единицы: монтажных работ	Единицы: в т.ч. зарпл. экспл. машин	Общая: оборудования	Общая: монтажных работ	Общая: в т.ч. зарпл. экспл. машин
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		I. Оборудование										
I	28-0I-80 доп.I 2-072 3Iу-93	Кинопроектор стационарный 23 КПК	к-т	2	-	-	I700,0	-	-	3400	-	-
			люмен.	I30	I	I30	-	0,82	0,30	-	I07	39,0
2	27-2I-80 п.I369	Объектив для кашетирования ОКП-6-70-I	шт	2	-	-	39,0	-	-	78	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
3	28-0I-80 2-047 3Iу-2	Распределительное устройство 5IРУК-I60-880	шт тн	I 0,I3	- 23I	- 30	470,0 -	- 20I,0	- 88,4	470 -	- 26	- II,49
4	28-0I-80 2-038 3Iу-36	Выпрямитель 50 ВУК-I20	шт тн	2 0,56	- 86	- 48,I6	550,0 -	- 89,7	- 48,2	II00 -	- 50	- 26,99
5	28-0I-80 2-048 3Iу-66	Пульт дистанционного управления 55 ПДУ-I	шт тн	2 0,0I2	- 2990,0	- 35,88	29,0 -	- 2998	- I446,0	58 -	- 36	- I7,35
6	28-0I-80 2-070	Пресс для склейки 35 мм фильмов 35ПКС	шт	I	-	-	II,0	-	-	II	-	-
7	28-0I-80 2-054 3Iу-44	Автозаслонки I6 КПЗ-2	шт тн	I 0,047	- 480	- 20,2I	55,0 -	- 455,0	- I89,0	55 -	- 2I	- 8,88
8	28-0I-0I п.38 3Iу-I67	Электроперематыватель 35П-5	шт тн	I 0,055	- 608	- 33,44	I85,0 -	- 472,0	- 27I,0	I85 -	- 26	- I4,9
9	28-0I-0I п.62 3Iу-I74	Фильмостат ФС-I0	шт тн	2 0,70	- 30	- 2I	33,0 -	- 27,0	- I3,8	66 -	- I9	- 9,3I
I0	28-0I-80 3-072	Люксометр ЭПКП	"	I	-	-	40,0	-	-	40	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
II	Заявка Комитета по кинематогр.	Лупа контроля перфорации СО-80I-I	шт	I	-	-	3,20	-	-	3	-	-
I2	28-0I-0I п.34	Комплект инструментов и приспособлений НИП-3М	к-т	I	-	-	I00,0	-	-	I00	-	-
I3	-"- п.27	Набор инструментальный ПК-I	"	I	-	-	32,0	-	-	32	-	-
I4	28-02-22 I4-098	Шкаф для хранения оптики	шт	I	-	-	I7,8	-	-	I8	-	-
I5	28-0I-0I п.55	Стул киномеханика	"	2	-	-	28,0	-	-	56	-	-
I6	I6-0I доп.2 2-426 I0-2954	Магнитофон "Тембр-2"	"	2	I0	20	480,0	9,0I	4,72	960	I8	9,44
I7	I5-04 чI 04-I9I 8-6278	Пускатель магнитный ПМЕ-235	шт	I	3	3	8,60	3,9I	I,40	9	4	I,4
I8	Заявка Минист. культ. I976г.	Звуковоспроизводящее устройство "36УК-4х х25К" вар.I	к-т	I	-	-	3700,0	-	-	3700	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Монтаж оборудования из к-та "Звук-4х25К":										
I9	I0-3805 доп.7	Шкаф оконечных усилителей 50УIII	шт	I	I8	I8	-	I7,4	8,92	-	I7	8,92
20	I0-3802	Пульт управления I00К 27	"	I	83	83	-	76,5	40,9	-	77	40,9
2I	I0-3804	Шкаф предварительных усилителей 50У99	шт	I	I0	I0	-	I0,I	4,76	-	I0	4,78
22	I0-38II	Шкаф питания и коммутации 40К-37	"	I	I3	I3	-	I6,0	7,23	-	I6	7,23
23	I0-3826	Коробка включения пульта 6К203	"	2	5	I0	-	4,I3	2,33	-	8	4,66
24	I0-38I4	Щит коммутации микрофонов 6К23I	"	I	5	5	-	4,08	2,I7	-	4	2,I7
25	I0-3827	Коробка включения микрофонов 6К 205	"	8	5	40	-	4,70	2,60	-	38	20,8
26	I0-3826	Коробка включения магнитофонов 6К 207	шт	I	5	5	-	4,I3	2,33	-	4	2,33

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
27	I0-3826	Щиток питания магнитофонов 6К 237	шт	I	5	5	-	4,I3	2,33	-	4	2,33
28	-"-	Коробка переходная 6К I79	"	I	5	5	-	4,I3	2,33	-	4	2,33
29	I0-3068	Регулятор громкости 60 КЗI	"	2	7	I4	-	7,05	4,I	-	I4	8,2
30	3Iу-I56	Громкоговоритель 30А 68	шт тн	3 0,20	I90	38	-	I95,0	89,3	-	39	I7,86
3I	3Iу-I55	Громкоговоритель 25А44	шт тн	25 0,20	753	I50,6	-	686,0	350,0	-	I37	70,0
32	-"-	То же, 25А46	шт тн	3 0,02	753	I5,06	-	686,0	350,0	-	I4	7,0
33	I0-30I7	Микрофоны 82А5М и МД-44	"	7	I	7	-	I,I6	0,65	-	8	4,55
34	I0-30I9	Стойка микрофонная IIА-I3	"	4	2	8	-	I,54	0,86	-	6	3,44
35	I0-3075	Настройка блоков комплекта "Звук-4х25К"	блок	8	36	288	-	36,3	2I,I	-	290	I68,8
36	I0-3402	Настройка магнитофонного каналовещания	кан.	2	28	56	-	3I,3	I7,7	-	63	35,4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
37	I0-3398	Настройка всей системы стереофанического озвучания зрительного зала	студ.	I	456	456	-	5I9,0	298,0	-	5I9	298,0
38	I0-3450	То же, сценической коробки	зал	I	I92	I92	-	2I6,0	I22,0	-	2I6	I22,0
39	I0-3479	Акустические измерения основных параметров зрительного зала	студ.	I	687	687	-	796,0	450,0	-	796	450,0
40	3Iу-I29	Экран беломатовый перфорированный	м2	24	2	48	-	6,86	0,8	-	I53	I9,2
4I	3Iу-I3I	Обрамление черным полубархатом	м2	28	4	II2	-	I2,6	I,9	-	353	53,2
42	I9-06 чШ 03-085 с к-0,5 29-I07	Подвеска с тележкой для громкоговорителей	шт	2	7	I4	40,0	5,6	3,3	80	II	6,6
43	29-07-0I п.98 29-I34	Оттяжка	"	4	I	4	3,I	0,8	0,5	I2	3	2,0
44	29-246	Навеска стального каната	к-т	I	20	20	-	I7,I	9,7	-	I7	9,7
45	3Iу-I30 доп.9	Стоимость и установка рамы экрана из труб	м2	34	8	272	-	0,63	0,86	-	2I	I2,24
		Итого				29I7	-	-	-	I0433	3I49	I5I8,4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	II	I3
		Транспортные и прочие расходы 8%								835		
		Плановые накопления 6%									I89	-
		Всего				29I7	-	-	-	II268	3338	I5I8,4
		2. Материалы и монтаж										
I	8-7007	Розетка штепсельная	шт	3	0,75	2,25	-	I,I7	0,327	-	4	0,98
2	I5-09 таб.I40	Провод ПВ-I,5мм2	м	I000	-	-	0,03I	-	-	3I	-	-
3	-"-	ПВ-2,5 мм2	м	300	-	-	0,045	-	-	I4	-	-
4	-"-	ПВ-4 мм2	м	70	-	-	0,062	-	-	4	-	-
5	-"-	ПВ-25мм2	м	50	-	-	0,325	-	-	I6	-	-
6	I5-09 I973г. таб.395	Провод ПМПЭВ 2х0,85	м	450	-	-	0,086	-	-	39	-	-
7	СРСЦ № I,ч.I стр.I04	Труба стальная водогазопроводная ∅ 20мм	м	350	-	-	0,30	-	-	I05	-	-
8	-"-	То же, ∅ 40мм	м	50	-	-	0,65	-	-	33	-	-
9	СРСЦ № I,ч.V стр:48I	Канат стальной 3,I-Т-В-Н-I60	м	I0	-	-	0,079	-	-	I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I0	8-4309 с к-0,8	Прокладка стальных труб ϕ до 25мм с креплением скобами в пожароопасных помещениях	м	97	I,08	I04,76	-	I,85	0,53	-	I79	5I,4
II	8-48I0 с к-0,8	То же, ϕ 40мм	м	50	I,II	55,5	-	I,98	0,55	-	99	27,5
I2	8-48I6 с к-0,8	То же, ϕ до 25мм, в полу 250х0,97	м	243	0,73	I77,39	-	I,26	0,36	-	306	87,48
I3	8-437I	Затяжка провода сеч. до 2,5мм2 в стальные трубы, провод первый 300х0,97	м	29I	0,06	I7,46	-	0,0686	0,0269	-	20	7,88
I4	8-4372	То же, сеч. до 6мм2	м	I0	0,08	0,8	-	0,0849	0,0335	-	I	0,34
I5	8-4374	То же, сеч. до 35мм2	м	I0	0,I4	I,4	-	0,I58	0,060I	-	2	0,60
I6	8-4403	То же, сеч. до 2,5 мм2 каждый последующий I450х0,97	м	I407	0,03	42,2I	-	0,0287	0,0I3I	-	33	I8,48
I7	8-4404	То же, сеч. до 6мм2	м	60	0,03	I,80	-	0,0272	0,0I47	-	2	0,88
I8	8-4406	То же, сеч. до 35 мм2	м	40	0,06	2,4	-	0,05I	0,028I	-	2	I,I2
		Итого				405,97	-	-	-	248	648	I96,56

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Начисление по п.п.2-6 - I0,9%								II		
		Итого								254		
		Плановые накопления 6%								I5	89	
		Всего				405,97	-	-	-	269	687	I96,56

Сводка по смете

I. Оборудование	II268
2. Монтаж	4025
3. Материалы	269
Всего	I5562

Главный инженер проекта Беляева

Составила Селиванова

СМЕТА № I4

на механическое оборудование сцены сельского дома культуры с залом на 300 мест и административными помещениями (в конструкциях серии ИИ-04)

Сметная стоимость в ценах, введенных с I января I969г. 6,72 тыс.руб.
в том числе:

Строительные работы	0,I6
Монтажные работы	3,66
Инженерное оборудование	2,90

Показатели по смете:

Объем здания	II442 м3
Стоимость на: I м3 здания	0,59 руб.

Основание черт. 287М

№№ пп	наименов. прейск. ценника и №№ позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во	Затраты труда в человеко часах Единицы	Общая	Стоимость в рублях Единицы оборудования	монтажных работ	В т.ч. зарпл. экспл машин	Общая оборудов.	монтажных раб.	В т.ч зарпл экспл машин
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Раздел I Подъемы декорационные										
		I. Оборудование										
I	29-07-0I п.73	Блок ⌀ 2I0, одноручьевой	шт	I2	-	-	II,I	-	-	I33	-	-
2	-"- п.74	То же, двухручьевой	"	I2	-	-	I2,2	-	-	I46	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
3	29-07-0I п.75	То же, трехручьевой	шт	I2	-	-	I2,7	-	-	I52	-	-
4	-"- п.78	То же, одноручьевой угловой	"	I2	-	-	II,I	-	-	I33	-	-
5	-"- п.77	То же, пятиручьевой угловой	"	I2	-	-	I5,4	-	-	I85	-	-
6	29-68	Монтаж блоков	"	60	3	I80	-	3,3	I,9	-	I98	II4,0
7	29-07-0I п.89 29-I06	Подвеска штанги ϕ 60мм	"	36	I	36	2,55	0,4	0,2	92	I4	7,20
8	29-07-0I п.98 29-I34	Стяжка	"	36	I	36	3,I0	0,8	0,5	II2	29	I8,0
9	Пр-нт 0I-04 стр.42 29-II2	Штанга	м шт	98 I2	- 3	- 36	I,I2 -	- 2,I	- I,2	II0 -	- 25	- I4,40
I0	29-07-0I доп.I5 п.229	Противовес ϕ 200кг	к-т	I2	-	-	32,0	-	-	384	-	-
	29-8I	Рама	шт	I2	5	60	-	3,7	2,I	-	44	25,20
	29-80	Грузы чугунные	тн	2,05	9	I8,45	-	5,8	3,4	-	I2	6,97

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
II	29-217	Навеска стального каната до I5 на 3 подвесках	к-т	I2	4I	492	-	35,6	I7,7	-	427	2I2,4
I2	29-265	Навеска пенькового каната до I5 метров	к-т	I2	I0	I20	-	8,2	4,2	-	98	50,40
I8	29-392	Опробывание декорационных подъемов с ручным приводом	"	I2	5	60	-	3,8	I,9	-	40	22,80
		Итого				I038,45	-	-	-	I447	887	47I,87
		Транспортные и прочие расходы 8%								II6	-	-
		Плановые накопления 6%								-	53	-
		Всего				I038,45	-	-	-	I568	940	47I,87
		2. Материалы										
I	СРСП № I,ч.У стр.480	Канат стальной 6,4-ГЛ-В-ЛБ--4-I80	м	I20	-	-	0,I0I	№	-	I2	-	-
2	Пр-нт 058	Канат пеньковый бельный ∅ 28,9	кг	I30	-	-	4,I8	-	-	587	-	-
8	55-0I п.I06	Коуглы 22	шт	36	-	-	I,I	-	-	40	-	-
		Итого								589	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Плановые накопления 6%								35		
		Всего								624		
		Раздел П. Подъемы софитные										
		I. Оборудование										
I	29-07-0I п.78	Блок ⌀ I90 одноручьевой	шт	4	-	-	II,I	-	-	44	-	-
2	-"-	Блок ⌀ 2I0 одноручьевой	"	4	-	-	II,I	-	-	44	-	-
3	-"- п.74	То же, двухручьевой	"	4	-	-	I2,2	-	-	49	-	-
4	-"- п.75	То же, трехручьевой	"	I2	-	-	I2,7	-	-	I52	-	-
5	29-68	Монтаж блоков	"	24	3	72	-	3,3	I,9	-	79	45,60
6	29-07-0I п.98 29-I34	Стяжки	пт	I2	I	I2	3,I	0,8	0,5	37	I0	6,0
7	29-07-0I доп.I5 п.237	Противовес софитный = 600 кг	к-т	2	-	-	I25,0	-	-	250	-	-
	29-8I	29-8I Рамы	шт	2	5	I0	-	3,7	2,I	-	7	4,20

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
	29-80	Грузы чугунные	тн	I,02	9	9,I8	-	5,8	3,4	-	6	3,47
8	29-225	Навеска стального каната до I5м на 6 подвесках	к-т	2	8I	I62	-	69,9	34,4	-	I40	68,80
9	29-265	Навеска пенькового каната до I5м	"	2	I0	20	-	8,2	4,2	-	I6	8,40
I0	29-398	Опробывание софитных подъемов ручным приводом	к-т	2	I0	20	-	6,9	4,I	-	I4	8,2
		Итого				305,I8	-	-	-	576	272	I44,67
		Транспортные и прочие расходы 8%								46	-	-
		Плановые накопления 6%								-	I6	-
		Всего				305,I8	-	-	-	622	288	I44,67
		2. Металлоконструкции										
I	СРСЦ № I,ч.II стр.92 п.462 I8-486	Фермы софитные весом до I тн	тн	0,48	48	20,64	272,0	25,7	24,6	II7	II	I0,58
		Накладные расходы 8,5%								I0	I	-
		Итого				20,64	-	-	-	I27	I2	I0,58

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Плановые накопления 6%								8	I	-
		Всего				20,64	-	-	-	I35	I3	I0,58
		3. Материалы										
I	СРСЦ № I,ч.У стр.480	Канат стальной 6,4-ГЛ-В-ЛС-Н-I80	м	250	-	-	0,I0I	-	-	25	-	-
2	Пр-нт 058	Канат пеньковый бельный ∅ 23,9	кг	26	-	-	4,I8	-	-	I07	-	-
		Итого								I32	-	-
		Плановые накопления 6%								8	-	-
		Всего								I40	-	-
		Раздел Ш. Занавес антрактно-раздвижной										
		I. Оборудование										
I	28-0I-0I п.29 3Iу-I34	Механизм предэкранного занавеса МПЗ-I, длина дороги=6,25 I37,0-3,0x0,75=I34,75	к-т	I	96	96	I34,75	I0,I0	39,7	I35	I0I	39,70
2	29-246	Навеска стального каната	к-т	I	20	20	-	I7,I	9,7	-	I7	9,70

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
8	29-I47	Навеска колец занавеса	к-т	2	2	4	-	I,9	I,I	-	4	2,20
		Итого				I20	-	-	-	I35	I22	-
		Транспортные и прочие расходы 8%								II	-	-
		Плановые накопления 6%									7	
		Всего				I20	-	-	-	I46	I29	5I,60
		2. Металлоконструкции										
I	СРСЦ № I,ч.II стр.92 н.462 I8-279	Конструкция крепления дороги АРЗ	тн	0,04	II6	4,64	272,0	62,7	6I,2	II	8	2,45
		Накладные расходы 8,3%								I	I	-
		Итого				4,64	-	-	-	I2	4	2,45
		Плановые накопления 6%								I	I	-
		Всего				4,64	-	-	-	I3	5	2,45
		3. Материалы										
I	СРСЦ № I,ч.У стр.48I	Канат стальной 2,9-Г-В--Н-I50	м	50	-	-	0,079	-	-	4	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Плановые накопления 6%								I	-	-
		Всего								5	-	-
		Раздел IУ. Занавес поплавный										
		I. Оборудование										
I	28-0I-0I п.29 29-I03	Дорога поплавного занавеса длиной 8м I37,0+3,0=I40,0	к-т	I	I5	I5	I40,0	I3,0	7,6	I40	I3	7,60
2	Пр-т 0I-04 стр.42 29-II2	Штанга	м шт	9 2	- 3	- 6	I,I2 -	- 2,I	- I,2	I0 -	- 4	- 2,4
3	29-278	Навеска пенькового каната	к-т	I	8	8	-	5,8	3,4	-	6	3,4
4	29-892	Опробывание поплавного занавеса	"	I	5	5	-	3,3	I,9	-	3	I,9
		Итого								I50	26	-
		Транспортные и прочие расходы 8%								I2	-	-
		Плановые накопления 6%									2	-
		Всего				34	-	-	-	I62	28	I5,30

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		2. Материалы										
I	Пр-т 058	Канат пеньковый бельный ⌀ I2,7	кг	I7	-	-	3,99	-	-	68	-	-
		Плановые накопления 6%								4		
		Всего								72		
		Раздел.У Люки дымовые на 2 клапана										
		I. Оборудование										
I	29-07-0I п.49 I967г 29-68	Блок верхний парный	шт	I	3	3	I8,0	3,3	I,9	I8	3	I,9
2	29-07-0I I967г. п.88 29-68	Блоки одинарные	"	9	3	27	I8,0	3,3	I,9	II7	30	I7,I
3	I9-06 чII I-002 29-25	Лебедка ручная	к-т	2	I6	32	60,0	I4,4	8,4	I20	29	I6,8
4	29-844	Ограждение канатов стальными трубами	м	I5	I	I5	-	I,50	0,3	-	23	4,5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
5	29-07-0I I967г п.87 29-I24	Шарнир поворотного клапана	шт	2	5	I0	I6,0	4,0	2,8	32	8	4,6
6	29-207	Навеска стального каната	клап.	2	I6	32	-	9,8	5,5	-	20	II,0
7	25-0I I-098 29-80	Груз больной	тн	0,42	9	3,78	2I0,0	5,8	3,4	88	2	I,48
8	29-895	Опробывание дымовых люков на 2 клапана	к-т	I	I3	I3	-	I2,0	7,I	-	I2	7,I
		Итого				I35,78	-	-	-	375	I27	64,48
		Транспортные и прочие расходы 8%								30		
		Плановые накопления 6%									8	
		Всего				I35,78	-	-	-	405	I35	64,48
		2. Металлоконструкции										
I	СРСЦ № I,ч.II стр.92 п.462 I8-497	Каркас клапанов дымовых люков	тн	0,52	58	30,I6	272,0	29,2	27,6	I4I	I5	I4,35

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
2	СРСЦ № I,чII стр.92 п.462 I3-279	Конструкции ограждений из листовой стали	тн	0,05	II6	5,8	272,0	62,7	6I,2	I4	8	8,06
		Итого				35,96	-	-	-	I55	I8	I7,4I
		Накладные расходы 8,3%								I2	I	-
		Итого								I67	I9	-
		Плановые накопления 6%								I0	I	-
		Всего				35,96	-	-	-	I77	20	I7,4I
		8. Материалы										
I	СРСЦ № I,ч.У стр.480	Канат стальной 6,5-Г-В-Н-I60	м	50	-	-	0,I0I	-	-	5	-	-
2	-"- № I,ч.I стр.I04	Труба стальная ⌀ 70 ГОСТ 8262-62	м	I5	-	-	I,I8	-	-	I8	-	-
		Итого								23		
		Плановые накопления 6%								I	-	-
		Всего								24	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		4. Строительные работы										
I	ЕРЕР I5-45	Обшивка клапанов древесно-волокнистыми плитами толщ.I2,5мм	м2	I0	-	-	-	0,68	-	-	7	-
2	I5-44 СРСЦ № I,ч.I стр.44	То же, толщ.6мм	"	I0	-	-	-	0,73	-	-	7	-
		0,6I+(0,6I-0,5)х хI,05=0,73										
3	ЕРЕР I5-2I2	Обшивка клапанов тонколистовой сталью по асбестовому картону	м2	I2	-	-	-	5,08	-	-	6I	-
4	-"- I5-2	Обшивка клапанов пиломатериалами	м3	0,6	-	-	-	85,0	-	-	5I	-
5	-"- I7-7I2	Окраска масляными составами по металлу	м2	I2	-	-	-	0,487	-	-	6	-
		Итого									I32	-
		Накладные расходы I6,5%									22	
		Итого									I54	
		Плановые накопления 6%									9	
		Всего									I63	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Раздел УI.Направляющие и ограждения										
		I. Металлоконструкции										
I	СРСЦ № I,ч.II стр.92 п.462	Конструкции направляющих	тн	I,8	-	-	272,0	-	-	490	-	-
2	I3-508	Монтаж направляющих из уголка 40х40	м пар	I73	2	346	-	0,85	0,84	-	I47	I45,32
8	I3-509	То же, из уголка 50х50	"	26	2	52	-	0,9I	0,90	-	24	23,4
4	I3-279	Монтаж металлоконструкций из стали различного профиля весом до I5 кг	тн	0,I4	II6	I6,24	-	62,7	6I,2	-	9	8,57
		Итого								490	I80	-
		Накладные расходы 8,3%								4I	I5	-
		Итого								58I	I95	-
		Плановые накопления 6%								82	I2	-
		Всего				4I4,24	-	-	-	563	207	I77,29

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		2. Материалы										
I	СРСЦ № I,ч.I стр.52 29-842	Ограждение металлической сеткой М20хI,6	м2	40	3	I20	0,84	2,6	I,4	34	I04	56,0
		Плановые накопления 6%								2	6	-
		Всего				I20	-	-	-	36	II0	56,0

СВОДКА ПО СМЕТЕ

№№ пп	Наименование разделов	Оборудование Изгот.	Монтаж	Металлоконструкции Изготовлен.	Монтаж	Материалы	Строительн. работы	Итого	Затраты труда в чел/час
I	Подъемы декорационные	I563	940	-	-	624	-	3I27	I088,45
2	Подъемы софитные	622	288	I85	I3	I40	-	II98	325,83
3	Занавес антрактно-раздвижной	I46	I29	I3	5	5	-	298	I24,64
4	Занавес поплавный	I62	28	-	-	72	-	262	34,0
5	Люки дымовые на 2 клапана	405	I35	I77	20	24	I68	924	I7I,74
6	Направляющие и ограждения	-	II0	568	207	36	-	9I6	534,24
	Всего	2898	I630	888	245	90I	I68	6725	2228,9

Всего по смете: 6725

Составила Селиванова

СМЕТА № I5

на автоматизацию сантехустройств сельского дома культуры на 800 мест и административными помещениями (в конструкциях серии ИИ-04)

Сметная стоимость в ценах, введенных с I января I969г.
2,7I тыс.руб.
в том числе:

Монтажные работы I,50

Инженерное оборудование I,2I

Показатели по смете:

Объем здания II442 м3

Стоимость на I м3 здания 0,24 руб.

Основание черт. АУ-I : АУ-I7

№№ пп	Наименование прейскуранта, ценника и №№ позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во	Затраты труда в человеко часах: Единицы	Затраты труда в человеко часах: Общая	Стоимость в рублях: Единицы: оборудов.	Стоимость в рублях: Единицы: монтажных работ	Стоимость в рублях: Единицы: в т.ч. зарплата / экспл. машин	Стоимость в рублях: Общая: оборудования	Стоимость в рублях: Общая: монтажных работ	Стоимость в рублях: Общая: в т.ч. зарпл / экспл машин
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		I. Оборудование										
	I7-06-48 I-II5 I-II4 II-I	Термометр технический прямой П-5 длина нижней части I03мм	шт	I4 I2	- 0,5	- 6	0,74 -	- 0,7I	- 0,22	I0 -	- 9	- 2,64
2	I7-06-48 I-I86 II-I	Термометр технический угловой У-3, длина нижней части 20Iмм	шт	7 6	- 0,5	- 3	I,05 -	- 0,7I	- 0,22	7 -	- 4	- I,32

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
3	I7-06-48 I-260	Оправа прямая	шт	I2	-	-	I,8	-	-	22	-	-
4	-"- I-26I	Оправа угловая	"	6	-	-	2,35	-	-	I4	-	-
5	I7-04 доп.3 I-0996 II-I2	Терморегулирующее устройство ТУДЭ-2	"	I	2	2	55,0	I,5	0,83	55	2	0,83
6	I7-04 5-034I II-I833	Датчик-реле температуры двухпозиционныйТР2IБ-02	"	I	5	5	33,0	4,64	2,24	33	5	2,24
7	I7-07 I-0032 II-47	Датчик реле температуры камерный ДТКБ-50	"	I	4	4	3,90	3,25	I,74	4	3	I,74
8	I7-04 5-0303 II-I070	Регулятор температуры прямого действия РТ-ø I5мм	"	I	7	7	65,0	6,6I	3,62	65	7	3,62
9	-"- 5-0304 II-I070	Регулятор температуры РТ- ø 20мм	"	I	7	7	65,0	6,6I	3,62	65	7	3,62
I0	-"- I-0274 II-II25	Регулятор температуры двухпозиционный ПТР2-03 ПТР2-04	шт	2	7	I4	34,0	7,25	4,22	68	I5	8,44

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
II	I7-04 I-0276 II-II25	Регулятор температуры трехпозиционный ПТР-3-04	шт	I	7	7	43,0	7,25	4,22	43	7	4,22
I2	I7-04 2-006 II-242	Манометр,показывающий ОБМ1-I60	"	I0	I	I0	3,I5	I,42	0,67	32	I4	6,70
I3	I7-04 5-0I60 I2у-286I	Клапан регулирующий УРРД-25 ϕ 25	"	I	I8	I8	95,0	I7,5	9,4	95	I8	9,4
I4	I7-04 5-058I доп.I II-II50	Дистанционный указатель положения ДУП-М	"	I	2	2	20,0	I,43	0,83	20	I	0,83
I5	I5-04 ч.I 04-I48 8-6273	Пускатель магнитный реверсивный ПМЕ-083	"	2	3	6	9,0	3,9I	I,40	I8	8	2,8
I6	I5-04 чп доп.3 I-888 II-I940	Щит шкафной ЩШ-3Д 2200х600х600	"	I	20	20	77,0	22,0	8,34	77	22	8,34
		Итого				III	-	-	-	628	I22	56,74

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Оборудование, установленное на щите										
I	I7-04 I967г. 09-0264 I5-04 чII I-400 8-678I	Реле балансное БР-3 20,0х0,8+8,0=I9,0	шт	8	0,9	2,7	I9,0	I,27	0,46	57	4	I,38
2	I5-04 чI I8-058 чII I-4I8 8-67I5	Кнопка управления КЕ-0II I,5+I,0=2,5	"	I4	I	I4	2,5	I,28	0,47	35	I7	6,58
3	36-06 I-I98 I5-04 чII I-427	Переключатель роликовый ПРЧ-MI I,0+0,8=I,8	"	2	-	-	I,8	-	-	4	-	-
4	I5-04 чI I2-I76 чII I-400 8-673I	Реле промежуточное РПУI-363 7,0+3,0=I0,0	"	20	0,9	I8,0	I0,0	I,27	0,46	200	25	9,2
5	I5-04 чI доп.22 I2-5I3 чII I-399 8-673I	Реле времени РВП22-822I 6,30+2,0=8,30	-	I	0,9	0,9	8,30	I,27	0,46	8	I	0,46

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
6	I5-04 чI доп.I2 I5-533 чII I-400 8-673I	Реле времени ВЛ-24-IУ4 42,0+3,0=45,0	шт	I	0,9	0,9	45,0	I,27	0,46	45	I	0,46
7	I5-04 чI I2-I06 чII I-400 8-673I	Реле времени ВС-I0-34	"	I	0,9	0,9	28,0	I,27	0,46	28	I	0,46
8	I5-04 чI I9-022 чII I-452 8-6785	Табло световое ТСМ 0,55+0,60=I,I5	"	9	0,9	8,I	I,I5	0,90	0,42	I0	8	3,78
9	I5-05 чI II-060 I5-04 чII I-430 8-6730	Трансформатор ТБС2-0I 4,86+0,90=5,76	"	I	0,4	0,4	5,76	0,48	0,I9	6	I	0,I9
I0	I5-04 чI 0I-003 чII I-320 8-6699	Автомат А-63М I,55+0,90=2,45	"	7	0,6	4,2	2,45	0,64	0,8I	I7	4	2,I7
II	I5-I5 3I-0I7	Лампа накаливания РНЦ-220-I0	"	9	-	-	0,I35	-	-	I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I2	36-08 2-024 I5-04 чII I-502 8-6735	Диод кремниевый Д226-Б 0,08+0,85=0,98	шт	2	0,9	I,8	0,98	0,9	0,42	2	2	0,84
I3	I5-04 чII I-475	Клеммы	"	I08	-	-	0,30	-	-	32	-	-
I4	I5-09 таб.I40	Провод ПВIх0,75	м	600	-	-	0,022	-	-	I3	-	-
I5	I5-04 чII I-483	Рамки для надписи	шт	II	-	-	0,20	-	-	2	-	-
I6	I5-04 чI I7-040 чII I-427	Розетки штепсельные РШК-6 0,8I+0,8=I,II	"	2	-	-	I,II	-	-	2	-	-
		Итого				5I,9	-	-	-	457	64	25,52
		Заводская комплектация 8% от стоимости оборудования								37		
		Итого оборудование				I62,9	-	-	-	II22	I86	82,26
		Транспортные и прочие расходы 8%								90		
		Плановые накопления 6%									II	
		Всего				I62,9	-	-	-	I2I2	I97	82,26

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		2. Материалы и монтаж										
I	I5-04 ч.I 06-I68 8-5976	Переключатель пакетный ГПШМ2-I0/Н3	шт	6	4	24	5,6	4,27	I,69	84	26	I0,I4
2	I6-02 54-023 8-850	Звонок ЗВП-220	"	I	2	2	9,5	I,29	0,7I	I0	I	0,7I
3	23-07 I-I302 I2у-2856	Клапан регулирующий 25493I нж, с исполнительным механизмом ПР-IМ ∅ I5мм	"	I	5	5	86,0	5,29	2,69	86	5	2,69
4	I5-09 таб.I40	Провод АПВIх2,5	м	2I00	-	-	0,027	-	-	57	-	-
5	-"-	Провод ПВIхI,5	"	550	-	-	0,03I	-	-	I7	-	-
6	I5-09 таб.56	Кабель АКВВГ-4х2,5 вентрольный	м	35	-	-	0,245	-	-	9	-	-
7	СРСЦ № I,ч.I стр.I04	Труба стальная водогазопроводная ∅ I5мм	м	40	-	-	0,23	-	-	9	-	-
8	-"-	То же, ∅ 20мм	м	30	-	-	0,27	-	-	8	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
9	СРСЦ № I,ч.I стр.I04	То же, ∅ 25мм	м	30	-	-	0,37	-	-	II	-	-
I0	-"-	То же, ∅ 32мм	м	5	-	-	0,48	-	-	2	-	-
II	-"-	То же, ∅ 40мм	м	II0	-	-	0,58	-	-	64	-	-
I2	24-I6-49 I-049	Гибкий металлорукав РЗЦХ ∅ I5мм	м	40	-	-	0,I3	-	-	5	-	-
I3	-"- I-054	То же, ∅ 25мм	м	20	-	-	0,25	-	-	5	-	-
I4	-"- I-055	То же, ∅ 32мм	м	5	-	-	0,30	-	-	2	-	-
I5	СРСЦ № I,ч.I стр.II8 I2у-I323	Труба стальная бесшовная I4х2	м	50	0,6	30	0,52	0,64	0,32	26	32	I6,0
I6	II-I500	Механизм исполнительный ПР-IМ	шт	4	9	36	-	9,3	4,67	-	37	I8,68
I7	8-437I	Затяжка провода сеч. до 2,5 мм в стальные трубы провод первый 280х0,97	м	272	0,06	I6,32	-	0,0686	0,0269	-	I9	7,32

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I8	8-4403	То же, каждый последующий 2370х0,97	м	2299	0,03	68,97	-	0,0237	0,0I3I	-	54	30,I2
I9	8-4276	Прокладка стальных труб ø до 25мм с креплением скобами	м	97	0,66	64,02	-	0,977	0,278	-	95	26,97
20	8-4277	То же, ø 40мм II5х0,97	м	II2	0,7I	79,52	-	I,05	0,296	-	II8	33,I5
2I	8-903	Стоимость изготовления и монтаж металлоконструкций для крепления аппаратуры	тн	0,25	I74	43,5	-	444,0	74,6	-	III	I8,65
22	24-05 стр.42 II-I590	Коробка соединительная СК-4	шт	I	6	6	I,70	5,0	2,67	2	5	2,67
23	-"- II-I59I	То же, СК-8	"	2	7	I4	I,9	6,05	3,25	4	I2	6,5
24	-"- II-I592	То же, СК-I6	"	I	9	9	2,90	8,02	4,28	3	8	4,28
25	-"- II-I593	То же, СК-24	"	2	I0	20	4,0	8,97	4,78	8	I8	9,56
26	-"- II-I594	То же, СК-32	"	I	I2	I2	4,70	I0,8	5,78	5	II	5,78

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
27	-"- стр.89 I0-7242	Коробка протяжная ПК-200х90	шт	I	I,0	I	I,0	0,769	0,26	I	I	0,26
28	24-05 8-00I	Бобышка прямая БМ20хI,5-50	"	I	-	-	0,27	-	-	-	-	-
29	-"- 8-002	То же, БМ24хI-50	"	I	-	-	0,29	-	-	-	-	-
30	-"- 8-008	То же, БМ27х2-50	"	I2	-	-	0,34	-	-	4	-	-
3I	-"- 8-007	То же, БМ36хI,5-50	"	8	-	-	0,60	-	-	2	-	-
32	I2у-85II	Монтаж бобышек	"	28	I	28	-	I,38	0,65	-	32	I4,95
33	24-05 8-024	Бобышка скошенная Б45М-27х2	"	6	-	-	0,55	-	-	3	-	-
34	24-05 8-068	Пробка ПМ20хI,5	"	I	-	-	0,I6	-	-	-	-	-
35	-"- 8-068	То же, ПМ24хI	"	I	-	-	0,I6	-	-	-	-	-
36	-"- 8-064	То же, ПМ27х2	"	I8	-	-	0,I8	-	-	3	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
37	24-05 3-069	То же, ПМ36хI,5	шт	3	-	-	0,50	-	-	2	-	-
38	I2у-I874	Отборное устройство	"	I0	I	I0	-	3,28	0,6I	-	33	6,I
39	II-I506	Механизм исполнительный на задвижках	"	3	49,0	I47	-	4I,5	23,2	-	I25	69,6
40	II-2I30	Вводы кабельные в щиты с количеством жил до I0	ввод	6	3	I8	-	2,65	I,32	-	I6	7,92
4I	II-2I3I	То же, до I9	ввод	3	4	I2	-	3,23	I,6I	-	I0	4,83
42	II-2I32	То же, до 37	ввод	I	5	5	-	4,6	2,37	-	5	2,37
43	8-I450	Прокладка кабеля с креплением скобами весом до I кг/м	м	35	0,47	I6,45	-	0,5I7	0,204	-	I8	7,I4
44	8-I604	Сухая разделка контрольного кабеля сеч. 4хI,5	шт	6	0,5	3	-	0,78	0,36	-	5	2,I6
45	8-4360	Прокладка металлорукава ϕ до 25 мм по металлоконструкциям	м	60	0,29	I7,4	-	0,487	0,I26	-	29	7,56
46	8-436I	То же, ϕ до 40мм	м	5	0,33	I,65	-	0,526	0,I43	-	3	0,72
		Итого				684,83	-	-	-	382	829	3I6,83

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Начисление по п.п.I-5%								2		
		-"- -"- 2,3,28-37 - 7,6%								8		
		-"- -"- 4,5 - I0,9%								8		
		-"- -"- 6 - I0,7%								I		
		-"- -"- I2-I4 - 7,9%								I		
		-"- -"- 22-27-I0,7%								2		
		Итого								404		
		Плановые накопления 6%								24	50	-
		Всего				684,83	-	-	-	428	879	3I6,83
		Сводка по смете										
		I. Оборудование				I2I2						
		2. Монтаж				I076						
		3. Материалы				428						
		Всего				27I6						

Главный инженер проекта Боганова

Составила Булгакова

Проверила Селиванова

СМЕТА № I6

на автоматизацию систем водяного пожаротушения сельского дома культуры с залом на 300 мест и административными помещениями (в конструкциях серии ИИ-04)

Сметная стоимость в ценах, введенных с I января 1969г. 0,9I тыс.руб.
в том числе:
Монтажные работы 0,39
Инженерное оборудование 0,52

Показатели по смете:
Объем здания II442 м3
Стоимость на: I м3 здания 0,08 руб.

Основание: черт. АУ/ПА-I : АУ/ПА-8

№№ пп	наименование прейск. ценника и №№ позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во	Затраты труда в человеко часах Единицы	Затраты труда в человеко часах Общая	Стоимость в рублях единицы оборудования	Стоимость в рублях единицы монтажных работ	Стоимость в рублях единицы в т.ч. зарпл. эксплуатационных машин	Стоимость в рублях Общая оборудования	Стоимость в рублях Общая монтажных работ	Стоимость в рублях Общая в т.ч. зарпл. эксплуатационных машин
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		I. Оборудование										
I	I7-04 5-0839 II-II3	Регулятор сигнализатора уровня ЭРСУ-2	шт	I	II	II	54,5	II,6	5,9	55	I2	5,9
2	I7-04 2-026 II-243	Манометр электроконтактный ЭКМIУхI6	"	I	8	8	8,8	2,57	I,33	9	3	I,33

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
3	I7-04 5-0449 II-I829	Реле давления РД-I2	шт	I	3	3	I2,5	2,94	I,55	I3	3	I,55
4	I5-04 чII доп.3 I-924 II-I956	Щит шкафной ЩШМ I000x600x500	шт	I	I3	I3	34,0	I0,4	5,28	34	I0	5,28
5	I5-04 чI I9-077 8-850	Сирена СС-I	"	I	2	2	3,7	I,29	0,7I	4	I	0,7I
		Итого				32	-	-	-	II5	29	I4,77
		Оборудование установленное на щите										
I	I5-04 чI 06-006 чII I-988 8-6707	Выключатель пакетный ПВМ2-I0 0,49+2,7=3,I9	шт	I	0,6	0,6	3,I9	0,66	0,27	3	I	0,27
2	I5-04 чI 06-532 чII I-42I 8-6784	Переключатель универсальный УП53I3 3,6+3,0=6,60	" секц	I 6	- 0,3	- I,8	6,60 -	- 0,33	- 0,I2	7 -	- 2	- 0,72

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
3	I5-04 чI I2-III чП I-400 8-673I	Реле времени ВС-I0-62 20,5+8,0=28,50	шт	I	0,9	0,9	28,50	I,27	0,46	24	I	0,46
4	I5-04 чI I5-533 чП I-400 8-673I	Реле времени ВИ-24-IУ4 42,0+3,0=45,0	"	I	0,9	0,9	45,0	I,27	0,46	45	I	0,46
5	I5-04 чI I2-I77 чП I-400 8-673I	Реле электромагнитное РПУI-363 8,50+3,0=II,50	"	I6	0,9	I4,4	II,50	I,27	0,46	I84	20	7,36
6	I5-04 чI I8-058 чП I-4I8 8-67I5	Кнопка управления КЕ-0II I,5+I,0=2,50	"	4	I	4	2,50	I,28	0,47	I0	5	I,88
7	I5-04 чI I9-020 чП I-452 8-6735	Табло световое ТСБ I,0+0,6=I,6	"	9	0,9	8,I	I,60	0,9	0,42	I4	8	3,78
8	-"- I9-022 чП I-452 8-6735	То же, ТСМ 0,55+0,60=I,I5	"	4	0,9	3,6	I,I5	0,9	0,42	5	4	I,68
9	I5-I5 3I-0I7	Лампа накаливания РНЦ-220-I0	"	32	-	-	0,I35	-	-	4	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I0	I5-04 чII I-483	Рамки для надписи	шт	6	-	-	0,20	-	-	I	-	-
II	I5-04 чII I-475	Клеммы	"	II4	-	-	0,80	-	-	34	-	-
I2	I5-09 таб.I40	Провод ПГВ-0,75	м	I50	-	-	0,024	-	-	4	-	-
I3	-"-	То же, ПВ-I	м	300	-	-	0,025	-	-	8	-	-
		Итого				34,3	-	-	-	343	42	I6,6I
		Заводская комплектация 8% от стоимости оборудования								27	-	-
		Итого оборудования				66,8	-	-	-	485	7I	3I,38
		Транспортные и прочие расходы 8%								39		
		Плановые накопления 6%									4	
		Всего				66,8	-	-	-	524	75	3I,38
		2.Материалы и монтаж										
I	I6-02 54-028 8-650	Звонок ЗВП-220	шт	I	2	2	9,5	I,29	0,7I	I0	I	0,7I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
2	I5-04 таб.I40	Провод ПВхI,5	м	800	-	-	0,08I	-	-	9	-	-
3	СРСЦ № I,ч.I стр.I04	Труба водогазопроводная ⌀ I5	м	70	-	-	0,28	-	-	I6	-	-
4	-"-	То же, ⌀ 20	м	I0	-	-	0,27	-	-	3	-	-
5	-"-	То же, ⌀ 40	м	2	-	-	0,58	-	-	I	-	-
6	8-908	Стоимость изготовления и монтаж металлоконструкций для крепления аппаратуры	тн	0,07	I74	I2,I8	-	444,0	74,6	-	3I	5,22
7	26-07 I-0066 I2у-2244	Кран IIч66к ⌀ I5мм	шт	8	I	8	0,78	0,97	0,53	2	8	I,59
8	24-05 I-82I II-I59I	Коробка соединительная СК-8	"	I	7	7	I,90	6,05	8,25	2	6	8,25
9	-"- I-822 II-I592	То же, СК-I2	"	I	9	9	2,60	8,02	4,28	8	8	4,28
I0	24-05 I-294 I0-7242	Коробка протяжная ПК-200х90	"	I	I	I	I,0	0,769	0,26	I	I	0,26

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
II	24-05 3-008 I2у-35II	Бобышка БМ27хI,5-50	шт	2	I	2	0,34	I,38	0,65	I	3	I,30
I2	24-I6-49 I-048	Металлорукав РЗ-ц-х-42 ∅ I2	м	I0	-	-	0,I0	-	-	I	-	-
I3	8-4360	Прокладка металлорукава ∅ до 25мм с креплением скобами	м	I0	0,29	2,9	-	0,487	0,I26	-	5	I,26
I4	24-02 4-05I I2у-303I	Сигнал электроводяной ЭВС-62	шт	3	I	3	I5,0	I7,5	0,66	45	58	I,98
I5	II-2I30	Вводы кабельные в щиты с количеством жил до I0	ввод	8	3	24	-	2,65	I,32	-	2I	I0,56
I6	8-4276	Прокладка стальных труб ∅ до 25мм	м	80	0,66	52,8	-	0,977	0,278	-	78	22,24
I7	8-4277	То же, ∅ 40мм	м	2	0,7I	I,42	-	I,05	0,296	-	2	0,59
I8	8-437I	Затяжка провода сеч. до 2,5 мм2 в стальные трубы,провод первый	м	97	0,06	5,82	-	0,0686	0,0269	-	7	2,6I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I9	8-4408	То же, каждый последующий 200x0,97	м	I94	0,03	5,82	-	0,0237	0,0I3I	-	5	2,54
		Итого				I3I,94	-	-	-	94	I92	58,39
		Начисления по п.п. I,7,II,I4-7,6%								5		
		-"- " 2 - I0;9%								I		
		-"- " 8-I0 - I0,7%								I		
		-"- " I2 - 7,9%								-		
		Итого				I3I,94	-	-	-	I0I	-	58,39
		Плановые накопления 6%								6	I2	
		Всего				I3I,94	-	-	-	I07	204	58,39

Сводка по смете

I. Оборудование	524
2. Монтаж	279
3. Материалы	I07
Всего	9I0

Составила Булгакова

Проверила Селиванова

СМЕТА № I7

на технологическое оборудование буфета сельского дома культуры с залом на 300 мест, с административными помещениями (в конструкциях серии ИИ-04)

Сметная стоимость в ценах, введенных с I января I969г. 5,20 тыс.руб.
в том числе:

Монтажные работы	0,35
Технологическое оборудование	3,49
Мебель и инвентарь	I,36

Показатели по смете:

Объем здания	II442 м3
Стоимость на I м3 здания	0,45 руб.

Основание: черт. ТЧ-I, ТЧ-2

№ пп	№ наименование прейск. ценника и № позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во	Затраты труда в человеко часах Единицы	Затраты труда в человеко часах Общая	Стоимость в рублях Единицы оборудования	Стоимость в рублях Единицы монтажных работ	Стоимость в рублях Единицы в т.ч. зарпл. экспл. машин	Стоимость в рублях Общая оборудования	Стоимость в рублях Общая монтажных работ	Стоимость в рублях Общая в т.ч зарпл эксплмашин
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		I. Оборудование										
I	24-06 доп.I II-004 28-у-7456	Электроплита ПЭСМ-2	шт	I	9	9	I40,0	8,I	4,4	I40	8	4,4
2	24-06-0I п.I 28у-74I9	Электрокипятильник КНЭВ-I00М	"	2	II	22	II0,0	7,0	3,98	220	I4	7,96

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
3	Транс-электро ВНР 28у-74I9	Электрокофеварка Онния Люкс с кофемолкой и гидро-фором	к-т	I	II	II	788,0	7,0	3,98	788	7	3,98
4	28у-7477	Кофемолка Кб-I0	шт	I	9	9	-	6,28	3,65	-	6	3,56
5	24-06 06-006 28у-74I8	Электрокофеварка КВЭ-7	"	I	6	6	52,0	3,99	2,3	52	4	2,30
6	24-06 06-005 28у-74I8	Электротермостат ЛСБ-6М	"	I	6	6	45,0	3,99	2,3	45	4	2,30
7	Транс-электро ВНР 28у-74I9	Электрососисковарка ЕЕ-II	"	I	II	II	57,0	7,0	3,98	57	7	3,98
8	24-06 доп.28 0I-067 28у-8272	Шкаф холодильный ШХ-0,8	шт	I	I5	I5	370,0	I0,7	6,I3	370	II	6,I3
9	24-06 0I-00I 28у-8272	То же, ШХ-0,4 м	"	I	I5	I5	255,0	I0,7	6,I3	255	II	6,I3
I0	24-06 доп.2 0I-044 28у-3272	Прилавок-витрина "Баир-I06"	"	I	I5	I5	425,0	I0,7	6,I3	425	II	6,I3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
II	24-06 0I-0I0 28у-8272	Придавок низкотемпературный СН-0,I5	мт	I	I5	I5	320,0	I0,7	6,I3	320	II	6,I3
I2	24-I9-78 доп.28 п.908 28у-349	Ванна моечная ВМ-IА	"	3	6	I8	I3,5	7,28	2,54	4I	22	7,62
I3	-"- с к-2	То же, ВМ-2А I3,5х2=27,0	"	I	6	6	27,0	7,28	2,54	27	7	2,54
I4	I9-06 чI доп.25 I4-II8 3у-I970	Подъемник грузовой грузоподъемностью I00 кг на 2 остановки	к-т	I	263	263	500,0	208,0	98,0	500	208	93,0
		Итого				42I	-	-	-	3235	33I	I56,I6
		Транспортные и прочие расходы 8%								259		
		Плановые накопления 6%									20	
		Всего				42I	-	-	-	3494	35I	I56,I6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		2.Оборудование немонтируемое и мебель										
I	24-I9-78 доп.39 п.I069	Стол производственный СП-I470	шт	I	-	-	58,3	-	-	58	-	-
2	II3-0I 4I0 арт.I382	Стол обеденный ⌀ 900мм	"	6	-	-	32,0	-	-	I92	-	-
3	-"- арт.674	Стул	"	24	-	-	6,0	-	-	I44	-	-
4	Люберецк. завод торгов. машиностроен.	Секция вставка ВСМ-420	"	2	-	-	53,0	-	-	I06	-	-
5	-"-	То же, ВСМ-2I0	"	2	-	-	29,5	-	-	59	-	-
6	24-I9-78 доп.2 п.3I0	Шкаф для посуды ШП-2	"	I	-	-	III,0	-	-	III	-	
7	24-I9-78 доп.4 п.348	Кассета настенная КТ-I I0,3xI,3=I3,39	шт	I	-	-	I3,39	-	-	I3	-	
8	-"-	То же, КТ-IA	"	I	-	-	I0,3	-	-	I0	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
9	24-I9-73 доп.79 п.2205	Подшкафник пристенный ПКБ-I	шт	2	-	-	5I,0	-	-	I02	-	-
I0	-"- доп.6 п.483	То же, ПКБ-IА	"	3	-	-	30,0	-	-	90	-	-
II	-"- доп.I0 п.674	Буфетная стойка БС-I	"	I	-	-	I06,0	-	-	I06	-	-
I2	-"-	То же, БС-IА	"	3	-	-	89,5	-	-	269	-	-
		Итого								I260		
		Транспортные и прочие расходы 8%								I0I		
		Всего								I36I		
		Сводка по смете:										
		I. Оборудование								3494		
		2. Монтаж								35I		
		3. Оборудование немонтируемое и мебель								I36I		
		Всего								5206		

Составила Селиванова

С М Е Т А № I8

на технологическое оборудование и мебель отделения связи сельского дома культуры с залом на 300 мест и административными помещениями (в конструкциях серии ИИ-04)

Сметная стоимость в ценах, введенных с I января I969г. 3,85 тыс.руб.
в том числе:

Монтажные работы 0,I2

Технологическое оборудование 2,32

Мебель и инвентарь I,4I

Показатели по смете:

Объем здания II442 м3

Стоимость на: I м3 здания 0,34 руб.

Основание: черт. ТЧ-I

№№ пп	наименов. прейск. ценника и №№ позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во	Затраты труда в челов.-часах Единицы	Затраты труда в челов.-часах Общая	Стоимость в рублях Единицы: оборудов.	Единицы: монтажных работ	Единицы: В т.ч. зарпл. эксплуат. машин	Общая: оборудования	Общая: монтажных работ	Общая: В т.ч. зарпл. эксплуат. машин
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		I. Оборудование										
I	29-02-20 п.454 I0-I3007 доп.9	Транспортер ленточный универсальный ТАУ-650-2,2	к-т	I	70	70	I465,0	68,6	33,4	I465	64	68,4
2	29-02-20 п.429 I0-I33I2	Типовое окно обмена почты ТООП-800И	шт	I	23	23	260,0	20,8	I2,0	260	2I	I2,0

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
3	29-02-20 п.45I	Тележка ТРП-I30	шт	I	-	-	25,0	-	-	25	-	-
4	56-0I-0I МГ доп.4 82-859	Шкаф для сушки одежды ШСП-220	шт	2	I5	30	3I,0	I2,6	7,04	62	25	I4,08
5	29-02-20 п.440	Полуавтомат для продажи открыток ППО-2/Н	"	I	-	-	48,0	-	-	48	-	-
6	-"-	То же, для продажи газет ППГ-М	"	I	-	-	48,0	-	-	48	-	-
7	-"- п.38I	Аппарат штемпелевальный ЭЩА-3	"	I	-	-	24,0	-	-	24	-	-
8	I7_08 ч.I 5-267	Весы почтовые ВЦП-25	"	I	-	-	I90,0	-	-	I90	-	-
9	29-02-20 п.447	Сургучница	"	I	-	-	I0,4	-	-	I0	-	-
I0	-"- п.500	Электроплита для опиловки посылок "ЭП"	"	I	-	-	I4,5	-	-	I5	-	-
		Итого				I23	-	-	-	2I47	40	89,48

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Транспортные и прочие расходы 8%								I72		
		Плановые накопления 6%									7	
		Всего				I28	-	-	-	2819	II7	89,48
		2. Мебель и инвентарь										
I	56-0I-0I п.I78	Стол рабочий однотумбовый	шт	6	-	-	42,0	-	-	252	-	-
2	29-02-20 п.4I3	Стол для вскрытия мешков	"	I	-	-	5I,0	-	-	5I	-	-
3	-"- п.4I4	Тумба для штемпелевания	"	I	-	-	43,0	-	-	43	-	-
4	-"- п.4II	Стол для почтальонов	"	2	-	-	55,0	-	-	II0	-	-
5	-"- п.420	Шкаф для одежды	"	I	-	-	85,0	-	-	85	-	-
6	29-07-0I доп.7 п.I55	Стеллаж п/п	"	8	-	-	29,0	-	-	232	-	-
7	29-I0-0I п.82	Шкаф металлический ШМЦ-2	"	2	-	-	38,0	-	-	76	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
8	56-0I-0I доп.24 п.428	Стол для клиентуры	шт	I	-	-	65,0	-	-	65	-	-
9	29-02-20 п.498	Ящик почтовый ЯПР	"	I	-	-	2,60	-	-	3	-	-
I0	-"- п.404	Секция основного барьера (537-I5)	шт	4	-	-	72,0	-	-	288	-	-
II	-"- п.4I3	Стол рабочий (537-0I)	"	I	-	-	5I,0	-	-	5I	-	-
I2	56-0I-0I п.I20	Стул рабочий	"	7	-	-	7,0	-	-	49	-	-
		Итого								I305	-	-
		Транспортные и прочие расходы 8%								I04	-	-
		Всего								I409	-	-

Сводка по смете

I.Оборудование	2319
2.Монтаж	II7
3.Мебель и инвентарь	I409
Всего	3847

Составила Селиванова

СМЕТА № I9

на мебель, инвентарь и технологическое оборудование сельского дома культуры с залом на 300 мест с административными помещениями (в конструкциях серии ИИ-04)

Сметная стоимость в ценах, введенных с I января I969г. 23,20 тыс.руб.
в том числе:

Строительные работы	0,I0
Монтажные работы	0,79
Технологическое оборудование	I,48
Мебель и инвентарь	20,83

Показатели по смете:

Объем здания	II442 м3
Стоимость на: I м3 здания	2,08 руб.

Возвратные суммы (0,I7)

№ пп	№ наименов. ценника и № позиций	Наименование и характеристика оборудования и материалов	Ед. изм.	К-во	Стоимость в рублях: единицы: оборудование	единицы: монтаж	общая: оборудование	общая: монтаж
I	2	3	4	5	6	7	8	9
		Стоимость мебели, инвентаря и технологического оборудования принята по сборнику сметных норм затрат и типовых наборов Госстроя СССР том 2, вып.I, I97Iг. таб.I						

I	2	3	4	5	6	7	8	9
		Мебель	-	-	-	-	II558	-
		Оборудование технологическое монтируемое	-	-	-	-	5I4	-
		Монтаж	-	-	-	-	-	22
		Оборудование немонтируемое	-	-	-	-	964	-
		Инвентарь, в том числе:						
		а) жесткий хозяйственный инвентарь	-	-	-	-	I972	-
		б) Одежда сцены	-	-	-	-	35I5	-
		в) Культинвентарь и спортинвентарь	-	-	-	-	2545	-
		г) Инвентарь разный	-	-	-	-	I29	-
		Противопожарный инвентарь	-	-	-	-	III3	-
		Установка кресел	-	-	-	-	-	768
		Стоимость работ по сборке немонтируемого оборудования и инвентаря принята от общей стоимости затрат I0238x0,0I	-	-	-	-	-	I02

I	2	3	4	5	6	7	8	9
		Возвратные суммы от реализации тары приняты в размере 0,75% от общей суммы затрат 22310х0,0075	-	-	-	-	-	I67
		Сводка по смете:						
		I. Оборудование			I478			
		2. Монтаж			790			
		3. Мебель и инвентарь			20832			
		4. Строительные работы			I02			
		Всего			23202			
		Возвратные суммы			I67			

Составила Селиванова

СМЕТА № 20

на пожарную автоматизацию здания сельского Дома культуры с залом на 300 мест

Сметная стоимость в ценах введенных с I января 1969 г.

Стоимость оборудования в ценах с I/I-1973 г.

- 0,97 тыс, руб.

в том числе:

Монтажные работы - 0,74 т.р.
Инженерное оборудование - 0,23 т.р.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:

Объем здания - II442 м3

Стоимость на I м3 здания - 0,08 руб.

№№ пп	Наимен. прейск. ценника и №№ позиц.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	един. изм.	количество	Затраты труда в чел/час: един.	общая	Стоимость в рублях: Единицы: оборуд. или матер.	монт. работ	в т.ч. з/пл. экспл. машин	Общая: обор. или матер.	монт. работ	в т.ч. з/пл. экспл. машин
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		I. Оборудование										
I	I6-02 доп.I 03-0072	Концентратор малой емкости "Комар-сигнал" I2 АМ	шт	I	-	-	II0,0	-	-	II0	-	-
2	-"- 03-0073	Блок лучьевых комплектов "Комар-сигнал" I2 БМ	"	2	-	-	50,0	-	-	I00	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
3	I0-7008	Аппарат приемно-лучевой системы емк.до I5 лучей	к-т	I	66	66	-	58,5	33,5	-	59	33,50
		Итого:				66				2I0	59	33,50
		Транспортные и прочие расходы 8 %				-				I7	-	-
		Плановые накопления 6%				-				-	4	-
		Всего:				66				227	63	33,50
		2. Материалы и монтаж										
I	I0-724I	Датчик тепловой ДТЛ	шт	I30	I	I30	-	I,02	0,24	-	I33	3I,20
2	I6-0I чII 2-0II8 II-I579	Резистор МЛТ-0,5	"	I5	0,2	8,0	0,044	0,I5	0,08	I	2	I,20
3	8-2784	Боко кабельный БКТ 20х2	"	I5	5	75	-	I0,0	2,82	-	I50	42,30
4	8-2792	Коробка распределительная КРТ-I0	"	2	4	8	-	4,97	I,83	-	I0	3,66
5	I0-7242	Коробка ответвительный УК-2П	"	70	I	70	-	0,769	0,26	-	54	I8,20

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
6	29-02-20 п.50I 8-I2I8	Блок выпрямительный ВБ-24/3	шт	I	26	26	I3I,0	27,9	I4,9	I3I	28	I4,90
7	СРСЦ №I чУ	Кабель ТПВ 20х2х0,5	м	5	-	-	0,344	-	-	2	-	-
8	-"-	То же, ТПВ I0х2х0,5	м	I5	-	-	0,207	-	-	3	-	-
9	-"-	То же, ТПВ 5х2х0,5	м	60	-	-	0,I38	-	-	8	-	-
I0	I5-09 табл.II2	Провод ТРВ Iх2	"	800	-	-	0,0I9	-	-	I5	-	-
II	СРСЦ №I чI	Труба стальная ø 20 мм	м	I0	-	-	0,27	-	-	3	-	-
I2	8-I530	Прокладка кабеля весом до I кг/м в трубы	м	80	0,I3		I0,40	-	0,I34	0,0587	II	4,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	8-4371	Затяжка провода сеч. до 2,5 мм2 в стальные трубы 600х0,97	м	582	0,06	34,92	-	0,0686	0,0269	-	40	15,66
14	8-4223	Прокладка провода под штукатуркой 200х0,97	м	194	0,14	27,16	-	0,156	0,056	-	80	10,86
15	8-4276	Прокладка стальных труб Ø до 25 мм	м	10	0,66	6,60	-	0,977	0,278	-	10	2,78
		Итого:				391,08				163	468	145,46
		Начисление по пп 2,6		- 7,6%						10	-	-
		-"- 10, 15		- 10,9%						2	-	-
		Итого:				391,08				175	468	145,46
		Плановые накопления 6%				-				11	28	-
		Всего:				391,08				186	496	145,46

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3

СВОДКА ПО СМЕТЕ:

I. Оборудование	227
2. Монтаж	559
3. Материалы	I86
Всего:	972

Составила: Булг. Булгакова

ВЕДОМОСТЬ

потребности в материалах и полуфабрикатах для строительства

№№ пп	Наименование материалов и полуфабрикатов	Един. изм.	Кол-во един. измер.
I	2	3	4
	I. Материалы		
I	Асбестоцементные листы	м2	39
2	Асбестовый картон	т	0,25
3	Битум мастика битумная	т	47,6
4	Болты	т	0,48
5	Войлок строительный	м2	52
6	Гвозди	т	0,25
7	Гипс (строительный)	т	0,8I
8	Гидроизол	м2	437
9	Гравий	м3	I4,7
I0	Гравийно-песчаная смесь	м3	85
II	Грунтовка	т	3,4
I2	Дрова	м3	I4
I3	Известь	т	0,29
I4	Кабель разный	км	0,96
I5	Кирпич строительный	тыс.шт	I09
I6	Клей разный	кг	24

1	2	3	4
I7	Краски разные	т	I,I
	в том числе:		
	Белила	т	0,33
I8	Купорос медный	кг	22
I9	Лес пиленый	м3	60,6
	в том числе:		
	Доски разных размеров	м3	39,9
	Бруски разных размеров	"	20,7
20	Лакостеклоткань	м2	5I3
2I	Лес круглый	м3	0,93
22	Мазут	т	0,46
23	М е л	т	I,6
24	Миткаль	м	I59
25	М ы л о	кг	25
26	Олифа	т	0,4I
27	Пакля	т	I,I3
28	Паста антисептическая	т	0,02
29	Паркет	м2	I49
30	Песок	м3	46
3I	Поковки	т	0,I4
32	Пергамин	м2	352
33	Пенопласт	м3	4,4
34	Плитки керамические для полов	м2	430

1	2	3	4
35	Плиты облицовочные типа "Кабанчик"	м2	3
36	Плиты столярные	м2	32
37	Плиты минераловатные	м3	80
38	Провода разные	км	32,65
39	Прокладки резиновые	т	0,13
40	Проволока стальная	т	0,01
41	Приборы дверные	к-т	153
42	Приборы оконные	к-т	92
43	Рубероид	м2	9680
44	Сталь кровельная	т	2,04
45	Сталь круглая	т	3,6
46	С м о л а	кг	10,3
47	Стекло оконное	м2	291
48	То же, витринное	"	302
49	Стеклопакеты	м2	5,7
50	Сетка стальная	м2	877
51	Т о л ь	м2	528
52	Трубы стальные	м	6145
53	То же, чугунные	м	230
54	То же, асбестоцементные	м	3
55	То же, винипластовые	м	1990
56	Цемент	т	1,2
57	Щебень	м3	77

I	2	3	4
	II. Полуфабрикаты		
58	Арматура товарная для монолитного железобетона	т	8,5
59	Асфальтобетон	т	I2,2
60	Бетон разных марок	м3	I90
6I	Керамзитобетон	м3	388,6
62	Пенобетон	м3	I24,5
63	Раствор известковый	"	II2,3
64	То же, цементный	"	II3
65	То же, цементно-известковый	"	85,2
66	Терразитовый раствор	"	2,5
67	Щиты опалубки	м2	I08
68	Металлические крепления и закладные детали	т	20,2
	III. Конструкции		
69	Сборные железобетонные конструкции	м3	749
70	Металлические конструкции	т	27
	IУ. Детали и изделия		
7I	Блоки оконные	м2	I72
72	Блоки дверные	"	266
73	Доски подоконные	м	I27
74	Наличники	м	I229
75	Поручень ПХВ	м	45

I	2	3	4
76	Плинтус деревянный	м	I345
77	Раскладки	м	I05
78	Решетки стальные для ограждения	м	67
79	Решетки для вытирания ног	т	0,I
80	Жалюзийные решетки	м2	4,4

Составила: Нифонтова

СВОДНАЯ ВЫБОРКА ЗАТРАТ ТРУДА

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Един. изм.	Кол-во трудо-затрат
I	2	3	4
	I. Общестроительные работы		
	А. Подземная часть		
I	Земляные работы	ч/дн	385,I
2	Фундаменты	-"-	82
3	Каркас	-"-	6I,5
4	Стены	-"-	I33,2
5	Перекрытие	-"-	97,2
6	Перегородки	-"-	42
7	П о л ы	-"-	54
8	Лестницы	-"-	I5,7
9	О к н а	-"-	I,3
I0	Д в е р и	-"-	7,I
II	Внутренняя отделка	-"-	98,2
I2	Разные работы	-"-	293,2
	Б. Надземная часть		
I3	Каркас	ч/дн	I70,7
I4	С т е н ы	-"-	5I0,6
I5	Перекрытие и покрытие	-"-	68,I

I	2	3	4
I6	К р о в л я	ч/дн	333,2
I7	Перегородки	"	507,5
I8	П о л ы	"	442
I9	Лестницы	"	76,5
20	Окна и витражи	"	37I,I
2I	Д в е р и	"	80
22	Внутренняя отделка	"	790
23	Наружная отделка	"	258,4
24	Разные работы	"	225
	II. Сантехнические работы		
25	Отопление и теплоснабжение калориферов	"	I88,4
26	Тепловой пункт и узел управления	"	23,5
27	Вентиляция	"	357,5
28	Водоснабжение и водомерний узел	"	232,5
29	Канализация	"	4I,2
30	Водостоки	"	23,9
3I	Дренчерные установки, автоматическая станция	"	I73,6
	III. Электроработы		
32	Электроосвещение	"	299
33	Силовое электрооборудование	"	299
34	Постановочное электроосвещение	"	705

I	2	3	4
	IУ. Спецработы		
35	Слаборочные устройства	ч/дн	II5
36	Кинопроекционное оборудование	-"-	487
37	Механическое оборудование сцены	-"-	327
38	Автоматизация сантехустройств	-"-	I24
39	Автоматизация систем водяного пожаротушения	-"-	29
40	Технологическое оборудование буфета	-"-	62
4I	Технологическое оборудование и мебель отделения связи	"	I8
	Итого по зданию:	-"-	8609,5

Составила: Нифонтова

Сельский Дом культуры с залом на 300 мест, с административными помещениями, в конструкциях ИИ-04

С М Е Т А № I

на общестроительные работы

Вспомогательная таблица № I

объемов работ для вариантов на установку панелей наружных стен в зависимости от расчетной зимней температуры

№№ позиций по смете	Наименование работ	Един. изм.	Основн. вариант по смете при -30°	По вариантам, предусмотренным проектом конструк. при -20°	при -40°
I	2	3	4	5	6
I,2	Установка панелей наружных стен толщиной 30 см	м2	I205	-	-
I,2	То же, толщиной 25 см	"	-	I205	-
I,2	То же, толщиной 35 см	"	-	-	I205

Составила: Нифонтова

Проверила рук.группы Мисягина

Сельский Дом культуры с залом на 300 мест, с административными помещениями, в конструкциях ИИ-04

С М Е Т А № I

на общестроительные работы

Вспомогательная таблица № 2

объемов работ для вариантов утепления кровли в зависимости от расчетной зимней температуры

№№ позиций по смете	Наименование	Един. изм.	Основн. вариант по смете при -30°	По вариантам, предусмотренным проектом конструк. при -20°	при -40°
I	2	3	4	5	6
2	Плиты пенобетонные объемным весом 400 кг/м3	м3	I2I,5	I38,2	I40,7

Составила: Нифонтова

Рук.группы Мисягина

Сельский дом культуры с залом на 300 мест и административными помещениями

СМЕТА № 2

на отопление и теплоснабжение калориферов

Вспомогательная таблица № 3

объем работ для вариантов отопления и теплоснабжения калориферов, при теплоносителе 95–70°, 150–70° и наружней температуре воздуха -20°, -30°, -40°

№ пп	Наименование работ	Един. изм.	Объем работ					
			Предусмотрено сметой к основн. варианту – 30°	При температуре 95–70°			При температуре 150 – 70°	
				Температура наружного воздуха				
				– 20°	– 30°	– 40°	– 20°	– 40°
I	2	3	4	5	6	7	8	9
	I. Отопление							
	а) Монтажные работы							
I	Трубы стальные диам. I5	м	I45	85	68	68	255	I45
2	То же, диам. 20	м	400	275	285	285	390	400
3	То же, диам. 25	м	65	2I0	I75	I75	75	65
4	То же, диам. 32	м	87	90	90	90	I30	87
5	То же, диам. 40	м	II0	85	55	55	38	II0
6	То же, диам. 50	м	4	57	I25	I25	4	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Вентили диам. I5	шт	7	6	6	6	8	7
9	То же, диам. 20	"	I8	I3	I4	I4	I6	I8
I0	То же, диам. 40	"	4	2	I	I	2	4
II	Задвижки диам. 50	"	I	3	3	3	I	I
I2	Конвекторы типа "Комфорт"	экм	294	256,7	33I,8	372,5	2I8	326,5
I3	То же, "Ритм"	-"-	24,8	20,8	26,4	30,4	24,8	28,8
I5	Краны типа "Маевского"	шт	28	29	29	29	28	28
I6	Испытание труб	м	866	857	853	798	892	8II
	б) Строительные работы							
I	Окраска стальных труб лаком	м2	34	32	34	34	36	34
2	Изоляция труб минераловатным пулшнуром	м3	I,8	I,6	I,8	I,8	I,7	I,8
3	Обертка по изоляции лакостеклотканью	м2	II0	I07	I22	I,22	I05	I04
4	Масляная окраска неизолированных труб	м2	60	69	69	69	63	60
5	Вентили, диам. 25	шт	-	6	5	5	-	-
6	То же, диам. 32	"	-	-	-	-	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Трубы стальные диам. 76 мм	м	-	4	4	55	-	-
8	То же, диам. I08х4 мм	м	-	55	55	-	-	-
9	Задвижки диам. 80 мм	шт	-	I	I	-	-	-
	II. Теплоснабжение калориферов							
	а) Монтажные работы							
2	Трубы стальные диам. 20 мм	м	47	-	-	-	47	35
3	То же, диам. 32 мм	м	I20	I2	22	47	I20	I20
4	То же, диам. 40 мм	м	56	-	-	-	56	-
6	Вентили диам. 20 мм	шт	9	-	-	-	9	8
7	То же, диам. 32 мм	"	5	I	5	8	5	5
8	То же, диам. 40 мм	"	6	-	-	I	6	-
I0	Испытание труб	м	235	I67	I67	I67	235	223
	б) Строительные работы							
I	Окраска стальных труб лаком	м2	28	36	36	4I	28	28
2	Изоляция труб минераловатным пухшнуром	м3	I,5	I,7	I,7	I,8	I,5	I,5
3	Обертка по изоляции лако-стеклотканью	м2	84	89	89	93	84	84

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Трубы диам. 25 мм	м	-	35	25	-	-	I2
6	То же, диам. 50 мм	м	-	I20	I20	I20	-	56
8	Вентили диам. 25 мм	шт	-	8	4	-	-	I
9	Задвижки диам. 50 мм	шт	-	5	5	5	-	6

Составила: Шачнева

Сельский дом культуры с залом на 300 мест
и административными помещениями

СМЕТА №3

на тепловой пункт и узел управления

Вспомогательная таблица №4

объем работ для вариантов теплового пункта при теплоносителе 95-70°, 150-70° и наружней температуре воздуха - 20°, - 30°, - 40°.

№№ пп	Наименование работ	Един. изм.	Предусмотрено сметой к основн. варианту 95-70°	Объемы работ при температуре 95 - 70°, Температура наружного воздуха - 20°	- 30°	- 40°	При температуре 150-70°, Температура наружного воздуха - 20°	- 40°
I	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ш. Узел управления							
	а) Монтажные работы							
I	Трубопроводы стальные электросварные 76х3	м	6	-	I	I	6	6
2	То же, диам. 89	м	2,I	8,5	8,2	3,2	2,I	2,I
3	То же, водогазопроводные диам. 50 мм	м	4,8	I	-	-	4,8	4,8
4	То же, диам. 40 мм	м	I	-	-	-	I	I
5	Грязевики, диам. 50 мм	шт	I	I	-	-	I	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9
6	То же, диам. 70 мм	шт	I	-	I	I	I	I
7	Водомер, диам. 50 мм	"	I	-	-	-	I	I
8	Элеватор № I	"	I	-	-	-	I	-
9	Задвижки, диам. 80 мм	"	2	I	-	-	2	2
II	Задвижки, диам. 50 мм	"	2	-	-	-	2	2
I2	Испытание труб	м	I4	II	6,7	II,7	I3,9	I3,9
	б) Строительные работы							
I	Окраска стальных труб перед изоляцией противокоррозийным лаком	м2	3	2,8	5,2	5,2	3	3
2	Изоляция труб матами минераловатными	м3	0,2	0,2	0,25	0,25	0,2	0,2
3	Устройство каркаса из металлической сетки	м2	7	6,5	8	8	7	7
4	Оштукатуривание асбестоцементным раствором	м2	7	6,5	8	8	7	7
5	Масляная окраска по изоляции за 2 раза	м2	7	6,5	8	8	7	7
6	Грязевик, диам. 80 мм	шт	-	I	-	-	-	-
7	Водомер, диам. 80 мм	"	-	I	I	I	-	-
8	Трубы стальные диам. I08 х 4 мм	м	-	I,5	7,5	7,5	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Грязевик, диам. I00 мм	шт	-	-	I	I	-	-
I0	Задвижки, диам. I00 мм	"	-	-	I	I	-	-
II	Элеватор № 2	"	-	-	-	-	-	I

Составила: Шачнева

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № I

на приготовление терразитового раствора

Нормативный источник: СНиП 20-29-к

Единица измерения - I00 м3

№№ пп	№ единичн. расценок шифры норм СНиП	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоим. един. измер. р.к.	Наименование работ или затрат	Общая стоим. в руб.
I	2	3	4	5	6	7
I		ч/дн	37		Затраты труда	
2	Доп.ЕРЕР вып.I	руб.			Заработная плата 97,0 х I,06	I02,82
3	Указан. ЕРЕР п.32	руб.			Накладные расходы на рабсилу 54%	55,52
4	Ценник №2 п.363	м/см	9,7	5,32	Растворомешалка I50 л	5I,60
5	Доп. ЕРЕР вып.I	руб.			Прочие машины 33 х I,25	4I,25
6	Ц.I ч.I п.970	т	20,4	52,70	Цемент 400	I075,08
7	Ц.I ч.I п.I3I	т	I4	23,60	Известь	330,40

I	2	3	4	5	6	7
8.	Ц.I ч.I п.829	м3	III	23,60	Терразит	2596,0
9	-"-	м3	69	0,I0	Вода	6,90
					Итого:	4259,57
					Стоимость I м3	42,60

Составила: Нифонтова

gost.e-ecolog.ru