ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
262-12-151

Сельский Дом культуры с залом на 300 мест, с административными помещениями, в конструкциях ИИ-04

Альбом УШ

262-12-151

С М Е Т Ы

часть I

(стр. I - I53)

gost.e-ecolog.ru

14396-12

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

262-12-151

Сельский Дом культуры с залом на 300 мест, с административными помещениями, в конструкциях ИИ-04

Альбом УШ

С М Е Т Ы

Часть I

/ стр.I-I53/

Стоимость:

Общая - 355,57

Строительно-монтажных работ - 297,71

I м3 здания

/от стоимости строительно-монтажных работ/ - 26,02

I м2 рабочей площади - I54,65

Разработан:

ЦНИИЭП зрелищных зданий и спортивных сооружений им.Б.С.Мезенцева

Технический проект утвержден Госгражданстроем приказ № 6 от 9 января 1976г.
Рабочие чертежи введены в действие приказом по ЦНИИЭП зрелищных зданий и спортивных сооружений № от 197 года

Главный инженер института Ю.Герчиков
Главный архитектор проекта Н.Куренной
Начальник отдела смет и НОР В.Горбунов

ОГЛАВЛЕНИЕ

№№ пп	Наименование	№№ страниц
I	2	3
	Часть I	
I	Пояснительная записка	4
2	Таблица технико-экономических показателей	6
3	Объектная смета № I	8
4	Сводка объемов и стоимости строительно-монтажных работ	II
5	Смета № I на общестроительные работы	I6
6	Смета № 2 на отопление и теплоснабжение калориферов	98
7	Смета № 3 на тепловой пункт и узел управления	I05
8	Смета № 4 на вентиляцию	II2
9	Смета № 5 на водоснабжение и водомерный узел	I26
I0	Смета № 6 на канализацию	I36
II	Смета № 7 на водостоки	I40
I2	Смета № 8 на дренчерные установки, автоматическую насосную станцию противопожарного оборудования	I42
	Часть II	
I3	Смета № 9 на электроосвещение	I55
I4	Смета № I0 на силовое электрооборудование	I75
I5	Смета № II на постановочное электроосвещение	I98

I	2	3
I6	Смета № I2 на слаботочные устройства	222
I7	Смета № I3 на кинопроекционное оборудование	230
I8	Смета № I4 на механическое оборудование оцены	239
I9	Смета № I5 на автоматизацию сантехустройств	254
20	Смета № I6 на автоматизацию систем водяного пожаротушения	266
2I	Смета № I7 на технологическое оборудование буфета	278
22	Смета № I8 на технологическое оборудование, мебель отделения связи	278
23	Смета № I9 на мебель, инвентарь, технологическое оборудование сельского Дома культуры	282
24	Смета № 20 на пожарную автоматизацию	285
25	Ведомость потребности в материалах, полуфабрикатах для строительства	290
26	Сводная выборка затрат труда	295
27	Вспомогательные таблицы № I, 2 на установку панелей наружных стен, утепление кровли в зависимости от расчетной зимней температуры.	298 299
28	Вспомогательные таблицы № 3, 4 на отопление, узел управления в зависимости от расчетной зимней температуры	304
29	Дополнительная единичная расценка	307

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация составлена в соответствии с "Временной инструкцией по разработке проектов и смет для жилищно-гражданского строительства" - СН 401-69, утвержденной Госгражданстроем 19 декабря 1969 года, по рабочим чертежам типового проекта, предусмотренными для зоны с нормальной влажностью и расчетной зимней температурой наружного воздуха - 30°С.

Сметная стоимость строительства определена в нормах и ценах, действующих с 1 января 1969 года. Стоимость строительных работ исчислена по единым районным единичным расценкам на строительные работы для I-а территориального района. Стоимость материалов и изделий, не включенных в единые районные единичные расценки, определена отдельно в конце каждого раздела сметы по Ценнику сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия для составления смет к типовым проектам Госстроя СССР.

Стоимость монтажных работ определена по Ценникам на монтаж оборудования, действующих с 1 января 1969 года. Стоимость оборудования определена по прейскурантам, действующим с 1 января 1973 года. Накладные расходы приняты, установленные для смет к типовым проектам в размере 16,5% на строительные работы, 8,3% на металлоконструкции и 14,9% на сантехнические работы.

Плановые накопления в смете приняты в размере - 6%. Особым приложением к смете даются технико-экономические показатели, ведомость потребности в материалах и полуфабрикатах и сводная ведомость затрат труда.

Строительные конструкции здания

1 Фундаменты - монолитные и сборные железобетонные серии ИИ-04-1, 1.116-1.
2 Каркас - - сборный железобетонный по серии ИИ-04-2, ИИ-04-3, 1.220-1.
3 С т е н ы - керамзитобетонные навесные панели по серии ИИ-04-5, частично кирпичные из полнотелого кирпича.

4	Перекрытия и покрытия	– сборные железобетонные многопустотные плиты по серии ИИ-04-4, ребристые по серии I.220-I.
5	К р о в л я	– 4-х слойная рубероидная, с защитным слоем из гравия.
6	Перегородки	– крупно-панельные гипсобетонные, частично кирпичные
7	П о л ы	– дощатые, паркетные, из керамической плитки
8	Лестницы	– сборные железобетонные марши, площадки по серии ИИ-04-7, наборные ступени по серии I.I55-I.
9	Витражи	– стальные с заполнением витринным 6 мм неполированным стеклом.
I0	О к н а	– сосновые блоки под окраску.
II	Д в е р и	– сосновые блоки под окраску.
I2	Внутренние отделочные работы	– штукатурка и затирка стен, масляная, клеевая, известковая, водоэмульсионная окраска.
I3	Наружная отделка	– штукатурка

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

по сельскому Дому культуры с залом на 300 мест, с административными помещениями, в конструкциях ЯИ-04

№№ пп	Наименование показателей	Един. изм.	Кол-во
I	2	3	4
	А. Показатели объемно-планировочные		
I	Строительный объем здания	м3	II442
2	То же, на I расчетную единицу	"	24,7
3	Строительный объем / рабочая площадь = K_2		5,9
4	Площадь застройки	м2	I260
5	Полезная площадь	"	23I0
6	Рабочая площадь	"	I925
7	Рабочая площадь / Полезная площадь K_I		0,88
	Б. Показатели сметной стоимости строительства		
8	Общая сметная стоимость	т.р.	355,57

I	2	3	4
9	Сметная стоимость строительно-монтажных работ	т.р.	297,7I
I0	Сметная стоимость технологического оборудования, мебели и инвентаря	-"-	42,I6
II	Сметная стоимость инженерного оборудования	-"-	I5,70
I2	Сметная стоимость I м3 здания	руб	26,02
I3	Сметная стоимость I м2 рабочей площади	"	I54,65
I4	Сметная стоимость на I место	"	767,97
	В. Показатели затрат труда и расхода материалов		
I5	Затраты труда на возведение здания	ч/дн	8609,5
I6	Затраты труда на возведение I м3 здания	"	0,75
I7	Расход цемента	т	5I5,29
I8	Расход стали	т	I84,4
I9	Расход монолитного железобетона и бетона	м3	I90
20	Расход сборного железобетона	"	749
2I	Лесоматериалов	м3	228,5
22	К и р п и ч а	т.шт.	I09

Начальник мастерской № 4 В.Миланевский
Главный архитектор проекта Н.Куренной
Начальник отдела смет и ПОР В.Горбунов

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту сельского Дома культуры с залом на 300 мест с административными помещениями, в конструкциях ИИ-04

Сметная стоимость - 355,57 тыс. руб. В ценах, введенных с I января 1976 года

№№ пп	№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость тыс. руб.						Технико-экономические показатели		
			строит. работ	монт. работ	инжен. оборудован.	технологич. оборудован. и инв.	Прочих затрат	Всего	един. изм.	к-во един. изм.	стоим. един. измер.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I		Общестроительные работы	2II,65	-	-	-	-	2II,65	м3 зд.	II442	I8,50
2		Отопление и теплоснабжение	5,6I	-	-	-	-	5,6I	"	"	0,49
3		Тепловой пункт и узел управления	0,87	-	-	-	-	0,87	"	"	0,07
4		Вентиляция	I5,84	-	-	-	-	I5,84	"	"	I,38
5		Водоснабжение и водомерный узел	8,08	-	-	-	-	8,08	"	"	0,70
6		Канализация	I,II	-	-	-	-	I,II	"	"	0,09
7		Водостоки	0,60	-	-	-	-	0,60	"	"	0,05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2
8	8	Дренчерные установки, автоматическую насосную станцию противопожарного оборудования	0,I6	2,68	I,95	-	-	4,79	м3 здан.	II442	0,4I
9	9	Электроосвещение	-	I5,53	0,72	-	-	I6,25	"	-"-	I,42
I0	I0	Силовое электрооборудование	-	5,0I	2,28	-	-	7,29	"	-"-	0,64
II	II	Постановочное электроосвещение	-	I7,02	5,62	-	-	22,64	"	-"-	I,98
I2	I2	Слаботочные устройства	-	I,50	0,27	-	-	I,77	"	-"-	0,I5
I3	I3	Кинопроекционное оборудование	-	4,29	-	II,27	-	I5,56	"	-"-	I,36
I4	I4	Механическое оборудование сцены	0,I6	3,66	2,90	-	-	6,72	"	-"-	0,59
I5	I5	Автоматизация сантехустройств	-	I,50	I,2I	-	-	2,7I	"	-"-	0,24
I6	I6	Автоматизация систем водяного пожаротушения	-	0,39	0,52	-	-	0,9I	"	-"-	0,08
I7	I7	Технологическое оборудование буфета	-	0,35	-	4,85	-	5,20	"	-"-	0,45
I8	I8	Технологическое оборудование и мебель отделения связи	-	0,I2	-	3,73	-	3,85	"	-"-	0,34

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2
I9		Мебель, инвентарь, технологическое оборудование сельского Дома культуры	0,IO	0,79	-	22,3I	-	23,20	м3	II442	2,08
		возвратные суммы	-	-	-	(0,I7)	-	(0,I7)	-	-	-
20		Пожарная автоматизация	-	0,74	0,23	-	-	0,97	"-"	"-"	0,08
		Итого:	244,I3	53,58	I5,70	42,I6	-	355,57	м3	"-"	3I,08
		возвратные суммы	-	-	-	(0,I7)	-	(0,I7)			

Главный архитектор проекта Н.Куренной
Руководитель сметной группы Л.Мисягина
Составила: Л.Нифонтова

С В О Д К А

объемов и стоимости строительно-монтажных работ

№ пп	Наименование работ	Един. изм.	К-во един. измер.	Стоимость по смете в руб. прямые затраты	накладные расходы и план. накопл. К-0,2349 К-0,148	Всего	Стоим. един. измер. в руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. Подземная часть здания						
	Работы нулевого цикла:						
I	Земляные работы	м3	5900	2889	679	3568	0,60
2	Фундаменты	"	I95	8I49	I9I4	I0063	I6,00
3	Каркас	"	65	7929	I863	9792	I50,65
4	Стены:						
	общестроительные работы	м3	I65	734I	I724	9065	54,94
	металлоконструкции	тн	I,44	420	62	482	334,72
5	Перекрытие	м3	42	2699	634	3333	79,36
	Итого по работам нулевого цикла:					36303	
	Работы, не входящие в нулевой цикл:						
6	Перегородки	м2	220	755	I77	932	4,24

I	2	3	4	5	6	7	8
7	П о л ы	м2	33I	I306	307	I6I3	4,87
8	Лестницы:						
	общестроительные работы	м2	35	502	II8	620	I7,7I
	металлоконструкции	т	0,22	4I	6	47	2I3,64
9	О к н а	м2	3	59	I4	73	24,33
I0	Д в е р и	"	I6	323	76	399	24,94
II	Внутренняя отделка	"	I339	647	I52	799	0,60
I2	Разные работы:						
	а) общестроительные работы	м3	II442	9962	2340	I2302	I,08
	б) металлоконструкции	эдан. т	I,03	25I	37	288	279,6I
	Итого по работам, не входящим в нулевой цикл:					I7073	
	Б. Надземная часть						
I	Каркас	м3	I98	22996	5402	28398	I43,42
2	Стены:						
	общестроительные работы	м3	48I	28756	6755	355I	73,83
	металлоконструкции	т	2,I6	628	93	72I	333,80
3	Перекрытие и покрытие	м3	23I	I8239	4284	22523	97,50
4	К р о в л я	м2	I372	8855	2080	I0935	7,97
5	Перегородки	м2	I890	I0923	2565	I3488	7,I4
6	П о л ы	м2	I834	9564	2247	II8II	6,44

I	2	3	4	5	6	7	8
7	Лестницы						
	общестроительные работы	м2	75	I466	344	I8I0	24,I3
	металлоконструкции	т	2,3	492	73	565	245,65
8	Окна и витражи:						
	общестроительные работы	м2	47I	6043	I420	7463	I5,85
	металлоконструкции	т	7,II	8006	445	345I	485,37
9	Двери:						
	общестроительные работы	м2	266	4223	992	52I5	I96I
	металлоконструкции	т	0,25	5I	8	59	236,00
I0	Внутренняя отделка:						
	общестроительные работы	м2	7772	57I0	I34I	705I	0,9I
	металлоконструкции	т	8,9	I245	I84	I429	366,4I
II	Наружная отделка	м2	3I0	I263	297	I560	5,03
I2	Разные работы:						
	общестроительные работы	м3 зд.	II442	38I0	895	4705	0,4I
	металлоконструкции	т	8,3I	I898	28I	2I79	262,2I
	Итого по надземной части Б:	-	-	-	-	I58274	-
	Итого общестроительные работы А+Б	м3 зд	II442	-	-	2II650	I8,50

I	2	3	4	5	6	7	8
	Сантехнические работы						
I	Отопление и теплоснабжение калориферов	м3 здан.	II442	-	-	5609	0,49
2	Тепловой пункт и узел управления	"	-"-	-	-	873	0,07
3	Вентиляция	"	-"-	-	-	I5842	I,38
4	Водоснабжение и водомерный узел	"	-"-	-	-	8033	0,70
5	Канализация	"	-"-	-	-	IIO7	0,09
6	Водостоки	"	-"-	-	-	598	0,05
7	Дренчерные установки, автоматическую насосную станцию противопожарного оборудования	"	-"-	-	-	2838	0,25
	Итого по сантехническим работам:			-	-	34900	3,05
	Электроработы						
I	Электроосвещение	м3 здан.	II442	-	-	I5533	I,36
2	Силовое электрооборудование	"	-"-	-	-	5013	0,44
3	Постановочное электроосвещение	"	-"-	-	-	I7019	I,49
	Итого по электроработам:			-	-	37565	3,28

I	2	3	4	5	6	7	8
	Спецработы						
I	Слаботочные устройства	м3 зд.	II442	-	-	I504	0,I3
2	Кинопроекционное оборудование и механическое оборудование киноэкрана	"	"	-	-	4294	0,88
3	Механическое оборудование сцены	"	"	-	-	3827	0,33
4	Автоматизация сантехустройств	"	"	-	-	I504	0,I3
5	Автоматизация систем водяного пожаротушения	"	"	-	-	386	0,08
6	Технологическое оборудование буфета	"	"	-	-	35I	0,08
7	Технологическое оборудование и мебель отделения связи	"	"	-	-	II7	0,0I
8	Пожарная автоматизация	"	"	-	-	740	0,06
9	Мебель, инвентарь, технологическое оборудование здания	"	"	-	-	892	0,08
	Итого по спецработам:	"	"	-	-	I36I5	I,I9
	Всего по сводке:	"	"	-	-	297730	26,02

Главный архитектор проекта Н.Куренной
Руководитель сметной группы Л.Мисягина
составила: Л.Нифонтова

С М Е Т А № I

на общестроительные работы сельского Дома культуры с залом на 300 мест, с административными помещениями, в конструкциях ИИ-04

Сметная стоимость в ценах, введенных с I января 1969 г. - 2II,65 тыс. руб.

Показатели по смете:

Объем здания - II442 м3

Стоимость I м3 здания - I8,50 руб.

Обоснование: АС-0I-04, АС-I-I6, КС-0I-025, КС-I-25, КМ-5I-66

№№ пп	№№ единич. расцен.	Единица измерен.	Количество	Стоим. един. измер. в руб.	Наименование работ	Общая стоим. руб.
I	2	3	4	5	6	7
					А. Подземная часть	
					Работы нулевого цикла	
					I. Земляные работы	
I	I-405 I-406 I0-48-д	м3	20	0,I0	Срезка растительного грунта бульдозером мощностью 80-I00 л.с. с перемещением до 50 м цена:0,0306+0,0I77х4=0,I0I4	20
2	I-236 I0-35-в	м3	2	0,4I	Погрузка растительного грунта экскаватором с ковшом емк. 0,5 м3 с перемещением автомобилями-самосвалами на расстояние до I км	82

I	2	3	4	5	6	7
					Цена: 0,III+0,25xI,2=0,4I	
3	I-363 I0-44-е	м3	200	0,02	Работа на отвале при транспортировании грунта I группы	4
4	I-237 I0-35-ж	м3	I555	0,59	Разработка сухого грунта II группы экскаватором -прямой лопатой с емк. ковша 0,5 м3 и отвозкой автосамосвалами на расстояние до I км Цена: 0,I39+0,25xI,8=0,59	9I7
5	I-82 I0-23-с	м3	4I45	0,II	То же, в отвал	456
6	I-6I0 I0-I03 т.ч.п.I3	"	400	I,27	Добор грунта вручную после разработки экскаватора Цена: I,05xI,2=I,27	508
7	I-435 I-436 I-79I I0-49-д I0-I4I-л	"	33I5	0,I4	Обратная засыпка грунта II группы за фундаменты и стены,подвала, подсыпка под полы бульдозером с перемещением до 50 м и уплотнением пневматическими трамбовками Цена: 0, 0I65+0,0069x9+0,068=0,I4	464
8	I-609 I0-I03-а I-406 I0-48-д	"	830	0,49	То же, вручную с перемещением грунта бульдозером Цена: 0,40+0,0I8x5=0,49	407

I	2	3	4	5	6	7
9	I-364 I0-44-4	м3	I555	0,02	Работа на отвале при транспортировании грунта	3I
					Итого по разделу I	2889
					II. Фундаменты	
I	II-I0-7I I9-I-е	м3	9,2	3,66	Укладка фундаментных блоков весом до 3 т под колонны на песчаное основание при глубине котлована до 4 м	30
2	II-I2-7I I9-I-ж	м3	66,1	3,00	То же, весом более 3 т	I98
3	II-5-7I I9-I-в	м3	2	2,46	Укладка плит ленточных фундаментов весом до 3 т на песчаное основание при глубине котлована до 4 м	5
4	I2-93 Доп.ЦРБР в.3 20-I-р	м3	I0,7	4,82	Устройство монолитных ж/б фундаментов под колонны из бетона М-200	52
5	Ценник № I,ч.II п.5	т	0,02	I59,60	Стоимость товарной арматуры класса А-I	3
6	-"- п.6	т	0,06	I68,00	То же, класса А-II	I0

I	2	3	4	5	6	7
7	-"- п.7	т	0,43	I84,00	То же, класса А-Ш	79
8	-"- п,8I	т	0,0I	206,00	То же, класса В-I	2
9	I2-I 20-I-а	м3	0,9	4,60	Устройство бетонных столбов под колонны из бетона М-200	4
I0	I2-I9I Доп.ЕРЕР в.3 20-I-0	"	46,I	5,72	Устройство монолитных ж/б ленточных фундаментов из бетона М-200	264
II	Ценник № I ч.II п.I	т	0,22	I54,00	Стоимость товарной арматуры класса А-I	34
I2	-"- п.2	т	0,49	I62,00	То же, класса А-II	79
I3	-"- п.3	т	0,44	I30,00	То же, класса А-Ш	79
I4	-"- п.8I	"	0,05	206,00	То же, класса В-II	I0
I5	I2-40 20-5-а	"	0,0I	469,00	Установка анкеров при бетонировании конструкций	5
I6	I2-42 20-5-в	т	0,I7	309,00	Установка закладных деталей в монолитных конструкциях	53

I	2	3	4	5	6	7
I7	II-28-7I I9-2-а	м3	20,2	6,I0	Установка бетонных блоков об"емом до 0,4 м3	I23
I8	II-29-7I I9-2-Б	м3	37,I	3,59	То же, об"емом более 0,4 м3	I33
I9	I2-45 20-7-а	м3	3	4,86	Устройство монолитных заделок между бетонными блоками из бетона М-I00	I5
					Итого	II78
					Стоимость местных материалов	
20	Ценник Госстроя СССР п.4472	м3	35	37,78	Блоки фундаментные об"емом до 4 м3 из бетона М-I50 , весом до 5 т Цена: 38,80-I,02=37,78	I322
2I	-"- п.4473	"	39,3	38,98	То же, весом до I5 т Цена: 40,00-I,02=38,98	I532
22	-"- прил.2 п.I	т	I,53	I73,40	Товарная арматура класса А-I Цена: I70,00xI,02=I73,40	265
23	-"- п.2	"	I,38	I83,60	То же, класса А-II Цена: I80,00xI,02=I83,60	253
24	-"- п.I0	"	0,23	2I4;20	То же, класса В-I Цена: 2IC,00xI,02=2I4,20	49

I	2	3	4	5	6	7
25	Ценник Госстроя СССР п.4459	м3	2	37,76	Плиты ленточных фундаментов об"емом до 1 м3, весом до 5 т, из бетона М-150	76
26	-"- прил.2 п.I	т	0,0I	I99,4I	Товарная арматура класса А-I Цена: I70,00хI,02хI,I5=I99,34	2
27	-"- п.4	т	0,03	222,67	То же, класса А -III Цена: I90,00хI,02хI,I5=222,67	7
28	-"- п.I0	т	0,0I	246,33	То же, класса В-I Цена: 2I0,00хI,02хI,I5=246,33	2
29	Ценник Госстроя СССР п.I64	м3	20,2	35,90	Блоки бетонные об"емным весом I800 кг/м3, из бетона М-I00 об"емом менее 0,3 м3	725
30	-"- п.I68	м3	37,I	33,20	То же, об"емом более 0,3 м3	I23I
3I	-"- п.I3	м3	2,I	30,60	Бетон тяжелый М-I00	64
32	-"- п.I5	м3	58,6	24,60	То же, М-200	I442
					Итого стоимость местных материалов	6971
					Итого по разделу II	8I49

I	2	3	4	5	6	7
					Ш. К а р к а с	
I	II-I04-7I I9-7-б	м3	45,4	6,50	Установка колонн весом до 2,5 т в стаканы фундаментов	295
2	II-I88-7I I9-II-а	шт	29	I,63	Укладка сборных ж/б ригелей весом до I т без сварки	47
3	II-I90-7I I9-II-б	шт	I5	2,74	То же, весом до 3 т	4I
4	II-474-7I I9-30-М	т	0,I	258,00	Установка соединительных деталей весом до 5 кг со сваркой	26
5	II-475-7I I9-30-Н	т	0,2	II3,00	То же, весом более 5 кг	23
6	Ценник Госстроя прил.2 п.I6	т	0,3	306,00	Стоимость закладных деталей	92
					Итого	524
					Стоимость местных материалов	
7	Ценник Госстроя СССР п.44I7	м3	I2,9	65,00	Сборные ж/б колонны с консолями в I сторону, об"емом до I м3, высотой более 3 м, из бетона М/300	839

1	2	3	4	5	6	7
8	-"-	м3	6,2	68,06	То же, из бетона М-400 Цена: 65,00+1,53х2=68,06	422
9	-"- п.4415	"	2,8	63,00	То же, высотой до 3 м из бетона М-300	176
10	-"- п.4428	м3	19,1	67,00	То же, с консолями в 2 стороны, объемом до 1 м3, из бетона М/300 высотой до 6,5 м	1280
11	-"-	м3	0,8	70,06	То же, из бетона М-400 Цена: 67,00+1,53х2=70,06	56
12	-"- п.4426	м3	3,6	65,00	То же, длиной до 3 м, из бетона М-300	234
13	-"- прил.2	т	1,02	190,74	Товарная арматура класса А-I для колонн Цена: 170,00х1,1х1,02=190,74	195
14	-"-	т	4,88	213,18	То же, класса А-III Цена: 190,00х1,1х1,02=213,18	1040
15	-"-	т	0,04	235,62	То же, класса В-I Цена: 210,00х1,1х1,02=235,62	9
16	-"-	т	3,43	336,60	Закладные детали Цена: 300,0х1,1х1,02=336,60	1155

I	2	3	4	5	6	7
I7	-"- п.475I	м3	I0,I	64,00	Сборные ж/б ригели длиной до 3 м из бетона М-300	646
I8	-"- п.4750	м3	9,2	69,06	То же, из бетона М-400 длиной до 6,5 м Цена: 66,0+I,53х2=69,06	635
I9	-"- прил.2	т	0,45	I73,40	Товарная арматура класса А-I	78
20	-"-	т	0,49	I83,60	То же, класса А-II	90
2I	-"-	т	I,72	I93,80	То же, класса А-III	333
22	-"-	т	0,7I	306,00	Закладные детали	2I7
					Итого стоимость местных материалов	7405
					Итого по разделу Ш	7929
					IУ. С т е н ы до отм. ± 0,00	
I	II-425-7I I9-24-а	м2	2I8	I,4I	Установка цокольных, подвальных панелей площ. до I2 м2, длиной до 3,9 м	307
2	II-426-7I I9-24-б	м2	20I,2	0,97	То же, длиной более 3,9 м	I95
3	II-447 I9-25-б	м	I80	0,46	Герметизация стыков цокольных панелей	83

I	2	3	4	5	6	7
4	II-446-7I I9-25-а	м	I80	0,I0	Чеканка и расшивка раствором швов панелей	I8
5	I2-47 20-7-в	м3	5,4	I0,40	Устройство монолитных ж/б подвальных стен из бетона М-200	56
6	Ценник № Iч.II п.4I	т	0,09	I6I,00	Стоимость товарной арматуры класса А-I	I4
7	-"- п.43	т	0,I4	I87,00	То же, класса А-III	26
8	I3-30 2I-6-ж	м2	480	0,56	Устройство боковой обмазочной гидроизоляции стен битумной мастикой в 2 слоя	269
9	I6-82 25-I0-а	м2	65	0,I6	Устройство горизонтальной гидроизоляции стен цементным раствором толщ. 20мм	I0
I0	II-I99-7I I9-II-II	м3	2,4	9,30	Укладка сборных ж/б перемычек весом до 0,3 т	22
II	I3-49 2I-8-а	м3	6	7,52	Кладка армированных пилонов из обыкновенного кирпича	45
II	I4-2I-7I 22-6-К	т	I,44	I9,I0	Монтаж металлических стоек фахверка	28
I2	Ценник № I ч.II п462	т	I,44	272,00	Стоимость м/к из стали класса В ст 3 кп 2	392

I	2	3	4	5	6	7
I3	I4-I76-7I 22-25Н	т	I,44	I0,50	Масляная окраска м/к	I5
I4	I3-35 2I-7-6	м3	25	3,47	Кладка отдельных участков стен обыкновенного кирпича	87
					Итого	I567
					в т.ч. строительные работы	II47
					металлоконструкции	420
					Стоимость местных материалов	
I5	Ценник Госстроя СССР п.25I0	м2	323	II,I0	Подвальные панели из тяжелого бетона М-200 толщ. 25 см	3586
I6	-"- п.3507	м2	96,2	I6,90	Цокольные панели из керамзитобетона толщ. 25 см об"емным весом I000 кг/м3, с отделочным слоем под окраску	I626
					Цена: I3,60+I6,20-I3,00+0,I0=I6,90	
I7	-"- п.I03	м3	7,I	I3,I0	Раствор цементно-известковый М-25	93
I8	-"- п.98	м3	I,4	I7,90	Раствор цементный М-I00	25

I	2	3	4	5	6	7
I9	-"- п.445I	м3	2,4	52,70	Перемычки ж/б из бетона М-200	I26
20	-"- п.I5	м3	5,5	24,60	Бетон тяжелый М-200	I35
2I	-"- п.4 прил.2	т	0,02	I93,80	Товарная арматура класса А-III Цена: I90,0xI,02=I93,80	4
22	-"- п.I0	т	0,I4	2I4,20	То же, класса В-I	30
23	-"- п.325	тыс. шт	I2,0	47,50	Кирпич глиняный обыкновенный 250xI20x65 мм	570
					Итого местных материалов	6I94
					Итого по разделу IУ	776I
					в т.ч. общестроительные работы	734I
					металлоконструкции	420
					IУ. Перекрытие на отм. ± 0,60; +0,90; +0,96	
I	II-322-7I I9-I6-г	шт	5	2,35	Укладка плит перекрытий толщ. более I6 см , площадью до 5 м2	I2
2	II-232-7I I9-I6-д	шт	34	3,I0	То же, площадью до I0 м2	I05

I	2	3	4	5	6	7
3	I2-73 20-I0-а	м3	4,8	II,I0	Устройство плоских участков перекрытия толщ. до 200 мм из бетона М-200	53
4	Ценник № Iч.II п.2I	т	0,I7	I66,60	Стоимость товарной арматуры класса А-I	28
5	-"- п.23	т	0,2	I94,00	То же, класса А-Ш	39
6	-"- п.8I	т	0,09	206,99	То же, класса В-I	I9
7	I2-77 20-I0-д	м3	I,I	20,80	Устройство ребристых устков перекрытия из бетона М-200	23
8	Ценник № Iч.II п.25	т	0,04	I65,00	Стоимость товарной арматуры класса А-I	7
9	-"- п.27	т	0,03	I93,00	То же, класса А-Ш	6
I0	I6-76 25-9-в	м3	2I	2,06	Засыпка корыт ребристых плит песком	4
					Итого	296
					Стоимость местных материалов	
II	Ценник Госстроя СССР I-I7I8	м3	2	49,I0	Плиты многопустотные длиной до 3 м, из бетона М-200	98

I	2	3	4	5	6	7
I2	-"- п.4919	м3	22,4	5I,00	То же, длиной до 6,5 м	II42
I3	-"-	м3	8,6	53,55	То же, из бетона М-300 Цена: 5I,00+I,02+I,53=53,55	46I
I4	-"- п.4720	м3	0,5	57,60	Плиты ребристые длиной до 3 м из бетона М-200	29
I5	-"- п.472I	м3	2,I	58,40	То же, длиной до 6,5 м	I23
I6	-"- прил.2 п.I	т	0,I3	I73,40	Товарная арматура класса А-I для сборных конструкций Цена: I70,0xI,02=I73,40	23
I7	-"- п.4	т	0,I8	I93,80	То же, класса А-III Цена: I90,0xI,02=I93,80	35
I8	-"- п.6	т	I	234,60	То же, класса А-IУ Цена: 230,00xI,02=234,60	235
I9	-"- п.I0	т	0,47	2I4,20	То же, класса В-I Цена: 2I0,0xI,02=2I4,20	I0I
20	Ценник Госстроя СССР п.I5	м3	5,9	24,60	Бетон тяжелый М-200	I45

I	2	3	4	5	6	7
2I	-"- п.300	м3	2,3	4,96	Песок	II
					Итого стоимость местных материалов	2403
					Итого по разделу У	2699
					УI. Перегородки	
I	I3-28 2I-7-а	м2	220	0,66	Устройство перегородок неармированных из кирпича глиняного обыкновенного	I45
					Итого	I45
					Стоимость местных материалов	
2	Ценник Госстроя СССР п.325	м3	II,2	47,50	Кирпич глиняный обыкновенный 250хI20х65 мм	532
3	-"- п.I04	м3	5,I	I5,30	Раствор цементно-известковый М-50	78
					Итого стоимость местных материалов	6I0
					Итого по разделу УI	755
					УП. П о л ы	
I	I6-39 25-6-а	м3	385	0,06	Уплотнение грунта щебнем	23

I	2	3	4	5	6	7
2	I6-43 25-6-д	м3	24,6	2,33	Устройство бетонного подстилающего слоя из бетона М-I00	57
3	I6-40 25-6-б	м3	6,2	I,45	Устройтсов подстилающего слоя из гравийно-песчаной смеси	9
4	I6-9I 25-II-б	м2	77	0,84	Укладка лаг по кирпичным столбикам	65
5	I6-309 25-22-б	м2	77	3,I4	Устройство дощатого покрытия пола	242
6	I6-I03 25-I2-д	м2	254	0,22	Цементное покрытие пола Итого : Стоимость местных материалов	56 452
7	Ценник Госстроя СССР п.I3	м3	25,I	20,80	Бетон тяжелый М-I00	522
8	-"- п.I00	м3	6,9	20,70	Раствор цементный М-200	I43
9	-"- п.262	м3	I6,2	7,38	Щебень М-200 фракции 20-40 мм	I20
I0	-"- п320	м3	6,2	6,38	Смесь песчано-гравийная	40

I	2	3	4	5	6	7
II	-"- п.325	тыс. шт.	0,6	47,50	Кирпич глиняный обыкновенный 250х120х65 мм	29
					Итого стоимость местных материалов	854
					Итого по разделу	1306
					УШ. Лестницы	
					Лестницы № I, №2, до отметки +0,90 № 4	
I	I6-43 25-6-д	м3	0,2	2,33	Устройство бетонной подготовки из бетона М-100	I
2	II-379-7I I9-I9-б	шт	2	4,27	Укладка лестничных маршей весом до 2,5 т до отметки +90	9
3	II-38Iм7I I9-I9 прим.	шт	2	0,77	Сварка без накладок маршей	2
4	I3-306 2I-23-в	м2	I4	8,77	Устройство лестниц на 2 стальных косоурах с ж/б ступенями	I23
5	I3-302 2I-23-а	м	I4	0,7I	Укладка ступеней по готовому основанию	I0
6	II-20-7I 22-7-ж	т	0,22	29,30	Монтаж металлических балок под площадки	6
					Цена: 26,I0+(7,70+I3,60)х0,I5=29,30	

I	2	3	4	5	6	7
7	Ценник § I,ч.II п.II6	т	0,22	I6I,00	Стоимость металлических балок из стали Вст 3кп2	35
8	I2-77 20-I0-д	м3	0,3	20,80	Устройство монолитных ж/б площадок из бетона М-200	6
9	Ценник № I,ч.II п.27	т	0,04	I93,80	Стоимость товарной арматуры класса А-Ш	8
I0	II-463-7I I9-30-а	м3	0,I	I0,I0	Облицовка ступеней проступями	I
II	I6-230 25-I7-д	м2	8,5	3,50	Покрытие пола на площадках из керамической плитки	30
I2	I6-I0I 25-I2-в	м2	2	0,32	Устройство бетонного пола на площадке наружной лестницы	I
I3	I3-3I6 2I-23-а ц.№ I,ч.I п.I98 ч.II п.3I8	м	I4	6,65	Ограждение лестниц стальными решетками с ПХВ поручнем Цена: 6,25+(0,76-0,37)хI,02=6,65	93
					Итого	325
					в т.ч. общестроительные работы	284
					металлоконструкции	4I
					Стоимость местных материалов	

I	2	3	4	5	6	7
I4	Ценник Госстроя СССР п.4736	м2	7	7,60	Лестничные марши с полуплощадками с бетонной поверхностью, шириной до 2,3 м, длиной до 3 м	53
I5	-"- п.4746	м	5I,5	2,50	Ступени ж/б железненные	I29
I6	-"- п.4748	м	I4	I,30	Проступи с мраморовидной поверхностью	I8
I7	-"- п.I3	м3	0,2	20,80	Бетон тяжелый М-I00	4
I8	-"- п.I5	м3	0,4	24,60	То же, М-200	I0
I9	-"- п.99	м3	0,2	I9,60	Раствор цементный М-I50	4
					Итого стоимость местных материалов	2I8
					Итого по разделу УШ	543
					в т.ч. общестроительные работы	502
					металлоконструкции	4I
					IX. О к н а	
I	I5-I5I-7I 23-27-а	м2	2,6	3,04	Установка оконных блоков площ. до 2 м2 со спаренными переплетами	8
2	Ценник № I ч.II п.I00	м2	2,6	I3,30	Стоимость оконных блоков типа ОС-I2-I2А	35

I	2	3	4	5	6	7
3	Ценник № Iч.I п.549	к-т	2	3,34	Стоимость приборов для двухстороннего окна	7
4	I5-I86-7I 23-34-б	м2	2,6	0,7I	Установка деревянных подоконных досок при высоте проема до 2 м2	2
5	Ценник № Iч.II п.3I4	м	I,9	0,7I	Стоимость подоконных досок шириной I5 см	I
6	I7-656 27-69-в	м2	2,6	2,25	Остекление оконных спаренных переплетов 3 мм стеклом на штапиках Цена: 2,03xI,II=2,25	6
					Итого по разделу IX	59
					X.Двери	
I	I5-I88-7I 23-35-а	м2	I,8	I,33	Заполнение дверных блоков с приврезкой приборов в каменных стенах	2
2	I5-I90-7I 23-35-в	м2	I4,I	2,I5	То же, в перегородках	30
3	I5-I9I-7I 23-35-а прим.I	м2	I,8	0,90	Добавляется стоимость пакли при заполнении наружной двери	2
4	Ценник № Iч.II п.I9	м2	I4,5	II,I0	Стоимость дверных блоков типа Д-8	I6I

I	2	3	4	5	6	7
5	-"- п.20	м2	I,4	I2,30	То же, типа Д-I0	I7
6	Ценник № Iч.I п.527	к-т	I	5,23	Стоимость прибора для наружного дверного блока	5
7	-"- п.540	к-т	7	4,34	То же, для внутренних однопольных дверей	30
8	-"- п.533	к-т	I	I,53	То же, для дверей санузлов	2
9	I5-3I3-7I 23-40-б	м2	I4,I	5,25	Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью по асбесту с 2 сторон	74
					Итого по разделу X	323
					XI.Внутренная отделка	
					а) Внутренняя штукатурка	
I	I7-324 27-28-г	м2	362	0,I2	Отделка поверхностей потолков из ж/б плит под окраску	43
2	I7-283 27-23-а	м2	685	0,29	Простая штукатурка стен цементно--известковым раствором	I99
3	I7-299 27-24-а	м2	72	0,44	Улучшенная штукатурка стен	32

I	2	3	4	5	6	7
4	I7-32I 27-28-а	м2	I33	0,05	Затирка бетонных поверхностей колонн	7
5	I7-3I8 27-27-б	м2	22,5	0,97	Улучшенная штукатурка лестничных маршей и площадок	22
					Итого по п. "а"	303
					б)Малярные работы	
6	I7-688 27-49-а	м2	I270	0,06	Известковая окраска стен, потолков, колонн	76
7	I7-649 27-55-з	м2	32	0,7I	Улучшенная масляная окраска стен белилами с добавлением колера	23
8	I7-658 27-55-к	м2	7	0,29	Улучшенная масляная окраска оконных блоков белилами	2
9	I7-647 27-55-е	м2	43	0,23	То же, дверных блоков белилами с добавлением колера	I0
I0	I7-703 27-60-з	м2	I4	0,55	Масляная окраска металлических оградительных решеток в лестничных клетках	8
					Итого по б	II9
					Стоимость местных материалов	
II	Ценник Госстроя СССР п.I20	м3	I3,4	I4,80	Раствор цементно-известковый I:I:6	I98
I2	-"- п.I25					

I	2	3	4	5	6	7
I2	-"- п.I25	м3	2	I3,60	То же, известковый I:2,5	27
					Итого стоимость местных материалов	225
					Итого по разделу XI	647
					XII.Разные работы	
					а) подпольные каналы и приямки	
I	I6-39 25-6-а	м2	60	0,06	Уплотнение грунта щебнем	4
2	I6-43 25-6-д	м3	8,5	2,33	Устройство бетонного днища из бетона М-I00	20
3	I6-40 25-6-б	м3	I7	I,45	Устройство песчаного основания	25
4	II-52I№7I I9-36-а	м3	34,2	I0,40	Устройство каналов из лотковых элементов, с плитами перекрытий	356
5	I3-4I 2I-7-д	м3	24	4,I8	Кладка стен приямков и каналов из обыкновенного кирпича	I00
6	I3-30 2I-6-ж	м2	365	0,56	Устройство вертикальной гидроизоляции стен битумной мастикой в 2 слоя	204
7	II-I99-7I I9-II-И	м3	0,3	9,30	Укладка сборных ж/б перемычек весом до 0,3 т	3

I	2	3	4	5	6	7
8	II-I88-7I I9-II-а	шт	I	I,63	То же, весом до I т	2
9	I2-79 20-I0-ж	м3	0,3	I4,20	Устройство монолитных ж/б участков покрытия каналов из бетона М-200	4
I0	Ценник № Iч.II п.59	т	0,05	202,00	Своимость товарной арматуры из стали класса А-Ш	I0
II	I4-29-7I 22-7-ж	т	0,39	29,30	Покрытие каналов и приямков металлическими крышками Цена: 26,I0+(7,70+I3,60)х0,I5=29,30	II
I2	Ценник №I ч.II п.468	т	0,39	303,00	Стоимость металлоконструкций	II8
I3	I4-29-7I 22-7-ж	т	0,4I	29,30	Укладка металлических балок	I2
I4	Ценник № I ч.II п.II6	т	0,4I	I6I,00	Стоимость металлоконструкций	66
I5	I4-I78-7I 22-25-л	т	0,8	I0,50	Масляная окраска металлических крышек и балок	8
I6	I2-42 20-5-в	т	0,28	309,00	Обрамление стенок подпольных каналов угловой сталью	87

I	2	3	4	5	6	7
I7	I6-82 25-I0-а	м2	I60	0,I6	Устройство цементной стяжки толщ. 20 мм по днищу каналов	26
I8	I2-I57 20-23-а	м2	70	I,9I	Штукатурка стенок каналов кирпича	I34
					б) воздухозаборный канал и шахта	
I9	II-28-7I 29-2-а	м3	4,2	6,I0	Установка бетонных блоков об"емом до 0,4 м3	26
20	II-29-7I I9-2-б	м3	22,I	3,59	То же, об"емом более 0,4 м3	79
2I	I2-45 20-7-а	м3	I	4,86	Устройство монолитных заделок между бетонными блоками из бетона М-I00	5
22	I3-35 2I-7-б	м3	25	3,47	Кладка стен шахты из обыкновенного кирпича	87
23	I3-258 2I-9-а	м2	50	0,I03	Расшивка швов кладки	5
24	I3-30 2I-6-ж	м2	95	0,56	Устройство вертикальной гидроизоляции стен канала битумной мастикой в 2 слоя	53
25	II-3I6-7I I9-I4-о	шт	5	2,08	Укладка плит покрытий канала площ. до I0 м2	I0
26	II-I88-7I I9-II-а	шт	2	I,63	Укладка сборных ж/б перемычек весом до I т	3

I	2	3	4	5	6	7
27	I6-43 25-6-д	м3	3,5	2,33	Устройство бетонного днища из бетона М-I00	8
28	I6-82 26-I0-а	м2	35	0,I6	Устройство цементной стяжки толщ. 20 мм по днищу канала	6
29	II-I99-7I I9-II-и	м3	0,7	9,30	Укладка перемычек покрытия шахты	7
30	24-220 33-9-г	шт	2	2,20	Установка металлических решеток с неподвижными жалюзями площ. до 3 м2	4
3I	Ценник № Iч.Ш п.I848	м2	4,4	I3,60	Стоимость решеток	60
32	I7-703 27-60-з	м2	8,8	0,55	Масляная окраска решеток	5
33	II-474-7I I9-30-м	т	0,02	259,00	Установка закладных деталей со сваркой	5
34	Ценник Госстроя СССР прил.2	т	0,02	306,00	Стоимость закладных деталей	6
35	I6-626 26-II-в	м2	5,5	0,I02	Устройство цементной стяжки по покрытию	I
36	I6-6I8 26-I0-з	м2	5,5	I,44	Устройство покрытия из 2 слоев рубероида на мастике Цена: 0,48х3=I,44	8

I	2	3	4	5	6	7
					в) камера пылеуловителя	
37	I6-39 26-6-а	м2	24	0,06	Уплотнение грунта щебнем	I
38	I6-43 25-6-д	м3	3,6	2,33	Устройство бетонной подготовки из бетона М-I00	8
39	I3-35	м3	7	3,47	Кладка стен из обыкновенного кирпича	24
40	I3-50 2I-8-б	м3	I	4,65	Кладка столбов из обыкновенного кирпича	5
4I	II-I99-7I I9-II-в	м3	0,7	9,30	Укладка сборных ж/б перемычек весом до 0,3 т	7
42	II-I88-7I I9-II-а	шт	38	I,63	То же, весом до I т	62
43	I9-I00 28-7-а	м3	I,2	2,62	Изоляция стен пенобетонными плитами	3
44	I9-I0I 28-7-б	м3	0,4	2,63	То же, потолка	I
45	I4-29-7I 22-7-ж	т	0,23	29,30	Укладка металлических балок	7
46	Ценник № I4.2 п.II6	т	0,23	I6I,00	Стоимость металлоконструкций	37

I	2	3	4	5	6	7
47	I4-I78-7I 22-25-л	т	0,77	I0,50	Масляная окраска металлоконструкций	8
48	I2-42 20-5-в	т	0,5	309,00	Обрамление проемов в стенах угловой сталью, прокладка угловой стали в бетонной подготовке	I55
49	II-475-7I I9-30-н	т	0,04	II3,00	Установка деталей крепления плит утеплителя со сваркой	5
50	Ценник Госстроя СССР прил.2	т	0,04	306,00	Стоимость деталей крепления	I2
5I	I6-82 25-I0-а	м2	9,5	0,I6	Устройство цементной стяжки по перекрытию	2
52	I7-327 27-29-б	м2	5	2,69	Штукатурка по сетке потолка	I3
53	I7-325 27-29-а	м2	I5	2,29	То же, стен	34
54	I7-324 27-28-г	м2	20	0,I2	Отделка поверхностей потолков из ж/б плит под окраску	2
55	I7-297 27-23-д	м2	72	0,I5	Затирка бетонных поверхностей стен	II
56	I7-283 27-23-а	м2	39	0,29	Штукатурка кирпичных стен	II

I	2	3	4	5	6	7
57	I7-632 27-54-з	м2	I26	0,45	Простая масляная окраска стен белилами с добавлением колера	57
58	I7-64I 27-54-и	м2	25	0,5I	То же, потолков белилами	I3
59	I9-205 28-I3-з	м2	I5I	I,03	Проклейка стен и потолков миткалем	I56
					г) оркестровая яма	
60	I2-47 20-7-в	м3	I,I	I0,40	Устройство монолитных ж/б вставок барьера из бетона М-200	II
6I	Ценник № Iч.II п.4I	т	0,02	I6I,00	Стоимость товарной арматуры класса А-I	3
62	-"- п.43	т	0,03	I87,00	То же, класса А-III	6
63	I2-70 20-9-з	м3	0,8	3,7I	Устройство монолитного ж/б пояса из бетона М-300	3
64	Ценник № Iч.II п.I3	т	0,02	I53,00	Стоимость товарной арматуры класса А-I	3
65	-"- п.I5	т	0,04	I79,00	То же, класса А-III	7

I	2	3	4	5	6	7
66	I3-35 2I-7-б	м3	3	3,47	Устройство кирпичной стеночки под ступени, устройство барьера из обыкновенного кирпича	I0
67	I3-48 2I-7-и	м2	I7,5	0,66	Устройство перегородки Т=I2 см из обыкновенного кирпича	I2
68	I3-302 2I-23-а	м	7	0,7I	Укладка ступеней по готовому основанию	5
69	I2-20 20-3-а	м3	0,2	5,30	Устройство бетонных набивных ступеней из бетона М-I00	I
70	I6-39 25-6-а	м2	2I	0,06	Уплотнение грунта щебнем	I
7I	I6-40 25-6-б	м3	I,7	I,45	Устройство подстилающего слоя из гравийно-песчаной смеси	2
72	I6-9I 25-II-б	м2	2I	0,84	Укладка лаг по кирпичным столбикам	I8
73	I6-309 25-22-б	м2	2I	3,I4	Устройство дощатого покрытия пола	66
74	I7-283 27-23-а	м2	45	0,29	Штукатурка кирпичных стенок и барьера	I3
75	I7-632 27-54-в	м2	45	0,45	Простая масляная окраска стен белилами с добавлением колера	20

I	2	3	4	5	6	7
76	I5-2-7I 23-I-а прим.	м3	0,8	85,00	Установка деревянного бруса на барьере	68
77	I5-42 23-9-а Ценник № Iч.II	м2	I3	4,62	Обшивка барьера с наружной стороны столярной плитой облицованными ореховым шпоном Цена: I,82+5,60х0,5=4,62	60
					д) к р ы л ь ц а	
78	I6-39 25-6-а	м2	I00	0,06	Уплотнение грунта щебнем	6
79	I6-40 25-6-б	м3	I2	I,45	Устройство песчаного основания	I7
80	32-205-7I 45-55-а	м2	73	0,4I	Покрытие площадок из бетонных плит на цементно-песчаной смеси	30
8I	I6-43 25-6-д	м3	I,I	2,33	Устройство бетонной подготовки из бетона М-I00 под стенки	3
82	I3-35 2I-7-б	м3	4	3,47	Кладка стенок цветочницы, подпорных стен под ступени из обыкновенного кирпича	I4
83	I3-302 2I-23-а	м	64	0,7I	Укладка ступеней по готовому основанию	45
84	Ценник Госстроя СССР т.ч. п.2I	м2	3	7,25	Облицовка стенок цветочницы керамической плиткой типа " кабанчик" Цена: 5,97+I,28=7,25	22

I	2	8	4	5	6	7
85	I8-64 2I-9-е	т	0,I	285,00	Установка решеток для вытирания ног	29
					е) Отмостка	
86	82-200-7I 45-58-а	м2	II0	0,20	Устройство щебеночного основания отмостки	22
87	82-I97-7I 45-52-а	м2	II0	0,092	Покрытие отмостки асфальтобетонной смесью Т=25 мм	I0
					ж) оконные приямки по оси 2 м/о Е-Г	
88	I6-43 25-6-д	м3	0,4	2,38	Устройство бетонной подготовки из бетона М-I00	I
89	II-495-7I I9-32-II	м8	0,4	9,40	Укладка лотков	4
90	I6-82- 25-I0-а	м2	8,8	0,I6	Устройство цементной стяжки по днищу	I
9I	I3-64	т	0,08	285,00	Установка решеток над приямками	9
					Итого	2730
					в т.ч. общестроительные работы	2479
					металлоконструкции	25I
					Стоимость местных материалов	
92	Ценник Госстроя СССР п.468	м8	4,6	62,I5	Доски н/б из бетона М-800, длиной до 2,5 м	286

I	2	3	4	5	6	7
					Цена: 59,60+I,02+I:53=62;I5	
93	-"- п.4649	м3	20,I	74,55	То же, длиной до 6,5 мм Цена: 72,00+I,02+I,53=74,55	I498
94	-"- п.47I5	м3	9,9	55,50	Плиты покрытий каналов длиной до 3 м из бетона М-200	549
95	-"- п.I54	м3	4,2	35,90	Блоки бетонные об"емным весом I800 кг/м3, из бетона М-I00, об"емом менее 0,3 м3	I5I
96	-"- п.I52	м3	22,I	33,20	То же, об"емом более 0,5 м3	734
97	-"- п.3952	шт	5	85,00	Плиты марки П-5	425
98	-"- п.4746	м	7I	2,50	Ступени лестничные ж/б	I78
99	-"- п.47I5	м3	2,95	58,05	Плиты бетонные тротуарные из бетона М-300	I7I
					Цена: 55,50+I,02+I,53=58,05	
I00	-"- п.445I	м3	7,4	52,70	Перемычки ж/б из бетона М-200	390
I0I	-"- прил.2 п.I	т	0,5	I73,40	Товарная арматура класса А-I	87

I	2	3	4	5	6	7
I02	2"- п.4	т	I,48	I93,80	То же, класса А-Ш	287
I03	-"- п.I0	т	I,I4	2I4,20	То же, класса В-I	244
I04	Ценник п.27	м3	I,5	23,38	Плиты пенобетонные об"емным весом 300 кг/м3 Цена: (2I,I0+6,05х0,3)хI,02=23,38	35
I05	Ценник Госстроя СССР п.I5	м3	2,2	24,60	Бетон тяжелый М-200	54
I06	-"- п.I3	м3	I8,7	20,80	То же, М-I00	389
I07	-"- п.325	тыс.шт	26	47,50	Кирпич глиняный обыкновенный 250хI20х65 мм	I235
I08	-"- п.262	м3	2I	7,38	Щебень М-200 фракции 20/40 мм	I55
I09	-"- п.300	м3	43,7	4,96	Песок	2I7
II0	-"- п.I03	м3	9,2	I3,I0	Раствор цементно-известковый М-25	I2I

I	2	3	4	5	6	7
III	-"- п.96	м3	6,I	I4,20	То же, цементный М-50	87
II2	-"- п.98	м3	4,4	I7,90	То же, М-I00	79
II3	-"- п.I04	м3	0,4	I5,30	То же, цементно-известковый М-50	6
II4	-"- п.I25	м3	0,7	I3,60	Раствор известковый I:2,5	I0
II5	-"- п.I20	м3	2,8	I4,80	То же, цементно-известковый I:I:6	4I
II6	-"- п.II7	м3	0,4	I5,80	То же, цементный I:3	6
II7	-"- п.3I0	т	6,5	II,90	Асфальтобетонная песчаная смесь	77
II8	-"- п.320	м3	I,9	6,38	Смесь песчано-гравийная	I2
					Итого стоимость местных материалов	7483
					Итого по разделу XII	I02I3
					в т.ч. общестроительные работы	9962
					металлоконструкции	25I
					Б.Надземная часть	
					I.К а р к а с	

I	2	3	4	5	6	7
I	II-I03 I9-7а	м3	I8,7	I4,30	Установка сборных ж/б колонн весом до I т	267
2	II-I04 I9-7б	м3	37,5	6,50	То же, весом до 2,5 т	244
3	II-3I I9-3б	м3	I2,9	7,II	То же, весом до 3 т	92
4	II-I88 I9-IIа	шт	63	I,63	Укладка сборных ж/б ригелей весом до I т	I03
5	II-I90 I9-IIб	шт	76	2,74	То же, весом до 3 т	208
6	II-444 I9-24н	м2	250,3	0,55	Установка сборных ж/б диафрагм жесткости площ. более 6 м2	I38
7	I2-5I 20-8а Ценник Госстроя СССР п.I4,I7	м3	0,I6	2I,88	Устройство монолитной ж/б стойки рамы из бетона М-300 перимет. до 2 м высотой до 6 м Цена: I6,20+(28,40-22,80)xI,0I5= =2I,88	4
8	I2-54 20-8г -"-	м3	3,4	30,28	То же, высотой более 6 м Цена : 24,60 (28,40-22,80)x xI,0I5=30,28	I03
	ц.Iч.II п.9	т	0,04I	I55,00	Стоимость товарной арматуры из стали класса А-I	6
	-"- пII	т	0,5	I8I,00	То же, класса А-III	9I

I	2	3	4	5	6	7
9	I2-90 20-IIк Ценник Госстроя СССР п.I4,I7	м3	I,68	20,98	Устройство монолитной ж/б диафрагмы из бетона М-300 толщ. I40 мм высотой до 6 м Цена: I5,30+(28,40-22,80)xI,0I5= =20,98	35
	Ц.Iч.II п.43	т	0,2I	I87,00	Стоимость товарной арматуры из стали класса А-Ш	39
I0	I2-64 20-9б	м3	I,2I	26,28	Устройство монолитного ж/б ригеля высотой 330 мм на высоте до 6м из бетона М-300 Цена: 20,60+(28,40-22,80)xI,0I5= =26,28	32
II	I2-68 20-9в -"-	м3	4,64	28,58	То же, высотой I м на высоте более 6 м Цена: 22,90+(28,40-22,80)xI,0I5= =28,58	I33
	Ц.Iч.II п.I3	т	0,4	I53,00	Стоимость товарной арматуры из стали класса А-I	6I
	-"- п.I5	т	I,62	I79,00	То же, класса А-Ш	290
I2	I2-42 20-56	т	0,I34	309,00	Установка закладных деталей	4I
					Итого	I887

I	2	3	4	5	6	7
					Стоимость местных материалов	
I	Ценник Госстроя СССР п.I4	м3	3,6I	22,80	Бетон М-I50	82
2	-"- п.I5	м3	3,55	24,60	Бетон М-200	87
3	-"- п.I7	м3	II,07	28,40	Бетон М-300	3I4
4	-"- п.44I5	м3	4,5	63,00	Сборные ж/б колонны с консолями о одну сторону об"емом до I м3 высотой до 3 м из бетона М-300	284
5	-"- п.44I7	м3	9,I	65,00	То же, высотой более 3-х м	592
6	-"- п.4428	м3	3I	67,00	То же, с консолями в две стороны об"емом до I м3 из бетона М-300 высотой до 6,5 м	2077
7	-"- п.4426	м3	II,7	65,00	То же, длиной до 3 м	767
8	-"- п.443I	м3	7,4	64,00	То же, об"емом до 4 м3 высотой более 6,5 м	474

I	2	3	4	5	6	7
9	-"-	м3	5,4	67,06	То же, об"емом до 4 м3 высотой более 6;5 мм из бетона М-400 Цена: 64,00+I,53x2=67,06	362
I0	-"- прил.2	т	I,05	I90,74	Товарная арматура из стали класса А-I для колонн об"емом до I м3 Цена: I70,00xI,02xI,I=I90,74	200
II	-"-	т	4,6	2I3,I8	То же, класса А-III Цена: I90,00xI,02xI,I=2I3,I8	98I
I2	-"-	т	0,06I	235,62	То же, класса В-I Цена: 2I0,00x+,02xI,I=235,62	I4
I3	-"-	т	6,6I	336,60	То же, закладные детали Цена: 300,00xI,02xI,I=336,60	2225
I4	-"-	т	0,2	I73,40	Товарная арматура для колонн об"емом до 4 м3 из стали класса Цена: I70,00xI,92=I73,40	35
I5	-"-	т	I,8	I93,80	То же, класса А-III Цена: I90,00xI,02=I93,80	349
I6	-"-	т	0,0I	2I4,20	То же, класса В-I Цена: 2I0,00xI,02=2I4,20	2

I	2	3	4	5	6	7
I7	-"-	т	I,82	306,00	То же, закладные детали Цена: 300,00xI,02=306,00	557
I8	-"- п.475I	м3	22	64,00	Сборные ж/б ригели длиной до 3м из бетона М-300	I408
I9	-"- п.475I	м3	I,8	67,06	То же, из бетона М-400 Цена: 64,00+I,53x2=67,06	I2I
20	-"- п.4750	м3	56,3	69,06	То же, из бетона М-400 длиной до 6,5 м Цена: 66,00+I,53x2=69,06	3888
2I	-"- прил.2	т	I,63	I73,40	Товарная арматура из стали класса А-I Цена: I70,00xI,02=I73,40	283
22	-"-	т	I,4	I83,60	То же, класса А-II Цена: I80,00xI,02=I83,60	257
23	-"-	т	9,4I	I93,80	То же, класса А-III Цена: I90,00xI,02=I93,80	I824
24	-"-	т	3,65	306,00	То же, закладные детали Цена: 300,00xI,02=306,00	III2
25	-"- п.47I7	м3	38	53,75	Сборные ж/б диафрагмы жесткости из бетона М-300 размером более 3 м2 Цена: 5I,20+I,02+I,53=53,75	2043

I	2	3	4	5	6	7
26	-"- прил.2	т	0,42	I73,40	Товарная арматура из стали класса А-I Цена: I70,00xI,02=I73,40	73
27	-"-	т	3,6	I93,80	То же, класса А-Ш Цена: I90,00xI,02=I93,80	698
					Итого стоимость местных материалов	2II09
					Итого по разделу I	22996
					П. С т е н ы	
I	II-436-7I I9-24-в	м2	450	2,55	Установка панелей наружных стен площ. до 5 м2	II48
2	II-437-7I I9-24-г	м2	755	I,48	То же, площ. более 5 м2	III7
3	II-447-7I I9-25-б	м	I600	0,46	Герметизация стыков наружных стеновых панелей мастикой	736
4	II-446-7I I9-25-а	м	I600	0,I0	Чеканка и расшивка раствором швов наружных стеновых панелей	I60
5	I3-35 2I-7-б	м3	24	3,47	Кладка наружных и внутренних стен из кирпича глиняного обыкновенного при высоте этажа до 5 м	83

I	2	3	4	5	6	7
6	I3-36 2I-7-б	м3	25	2,52	То же, при высоте этажа более 5м	63
7	I3-49 2I-8-а	м3	53	7,52	Кладка пилонов армированных из обыкновенного кирпича	399
8	II-I04-7I I9-7-а	м3	4,5	I4,30	Установка пилонов весом до I т	64
9	II-I09-7I I9-II-а	м3	I	9,30	Укладка сборных ж/б перемычек весом до 0,3 т	9
I0	I5-2-7I 23-I-а прим.	м3	2,5	85,00	Устройство простенков из брусков	2I3
II	I3-330 2I-26-а	м2	420	0,43	Сборка и разборка стальных трубчатых лесов для кладки	I8I
I2	II-474-7I I9-30-м	т	0,38	259,00	Установка монтажных деталей крепления панелей и пилонов весом до 5 кг	98
I3	Ценник Госстроя СССР прил.2 п.I6	т	0,2	306,00	Стоимость закладных деталей	6I
I4	-"- п.I7	т	0,I8	459,00	Стоимость анкеров Цена; 450,00xI,02=459,00	83

1	2	3	4	5	6	7
I5	I4-2I-7I 22-6-к	т	2,I6	I9,I0	Монтаж металлических стоек фахверка	4I
I6	Ценник №I,ч.II п.462	т	2,I6	272,00	Стоимость металлоконструкций из стали класса Вст 3 кп 2	587
I7	I4-I76-7I 22-25-м	т	2,I6	I0,50	Масляная окраска металлоконструкций	23
I8	I6-59I 26-9-в	м2	II5	I,52	Покрытие парапета из оцинкованной кровельной стали	I75
					Итого	524I
					в т.ч. общестроительные работы	4613
					металлоконструкции	628
					Стоимость местных материалов	
I9	Ценник Госстроя СССР п.3492 т.ч. стр.7	м2	768,3	I7,90	Панели керамзитобетонные толщ. 30см, объемным весом 900 кг/м3 с отделочным наружным слоем под окраску марки Н-60-6, Н-60-9, Н-60-I2, Н-60-I5, Н-60-I8, Н-60-6, Н-60-9, Н-60-I2, Н-60-I5, Н-60-I8, Н-45-I2, Н-45-I8, Н-57-I5, НМ-57-I2, НМ-69-I2, Цена: I7,80+0,I0=I7,90	I3753
20	-"- п.3493	м2	55,4	I7,80	То же, марки Н-57-6, Н-57-9 Цена: I7,70+0,I0=I7,80	986

I	2	3	4	5	6	7
2I	-"- п.3495	м2	222	I6,40	То же, марки Н-30-6, Н-30-9, Н-30-I2, Н-30-I5, Н-30-I8, Н-27-6, Н-27-9, Н-27-I2, Н-27-I5, НП-30-I2 Цена: I7,30+0,I0=I7,40	3863
22	-"- п.3500	м2	54,I	I7,00	То же, марки Н3-I2, Н3-I8 Цена: I6,90+0,I0=I7,00	920
23	-"- п.3504	м2	26,2	I7,30	То же, марки Н6-I2, Н-I2-I8, Н-I8-I2, Н-I8-I8 Цена: I7,20+0,I0=I7,30	453
24	-"- п.4368	м3	24	37,60	То же, угловых	902
25	-"- прил.2	т	I,2	I73,40	Товарная арматура класса А-I	208
26	-"-	т	0,I6	306,00	Дополнительные закладные детали для панелей	49
27	Ценник Госстроя СССР п.4356	м3	4,3	6I,52	То же, панелей стен индивидуального изготовления до 20 штук Цена: 49,I0+40,60х0,3хI,02=I,02	265
28	-"- прил.2 п.I	т	0,03	225,42	Товарная арматура класса А-I Цена: I70х00хI,3хI,02=225,42	7

I	2	3	4	5	6	7
29	-"-	т	0,09	25I,94	То же, класса А-Ш Цена: I90,00xI,3xI,02025I,94	23
30	-"-	т	0,38	397,80	Закладные детали Цена: 300,00xI,3xI,02=397,80	I5I
3I	Ценник Госстроя СССР п.4365	м3	4,5	37,80	Пилоны керамзитобетонные прямоугольные об"емным весом 900кг/м3	I70
32	-"- прил,2 п.I	т	0,09	228,89	Товарная арматура класса А-I Цена: I70,00xI,IxI,02xI,2=228,89	2I
33	-"- п.4	т	0,I8	255,82	То же, класса А-Ш Цена: I90,00xI,IxI,2xI,02=255,82	46
34	-"- п.I0	т	0,08	282,74	То же, класса В-I Цена: 2I0,00xI,IxI,2xI,02=282,74	23
35	-"- п.I6	т	0,06	403,92	Закладные детали Цена: 300,00xI,IxI,2xI,02=403,92	24
36	-"- п.445I	м3	I	52,70	Перемычки ж/б из бетона М-200	53
37	-"- прил.2 п.I	т	0,0I	I73,40	Товарная арматура класса А-I	2

I	2	3	4	5	6	7
38	-"- п.I0	т	0,06	2I4,20	То же, класса В-I	I3
39	Ценник Госстроя СССР п.325	тыс.шт	40,2	47,50	Кирпич глиняный обыкновенный 250хI20х65 мм	I9I0
40	-"- п.I03	м3	23	I3,I0	Раствор цементно-известковый М-25	30I
					Итого стоимость местных материалов	24690
					И т о г о по разделу II в т.ч. общестроительные работы	29384 28756
					металлоконструкции	628
					Ш. Перекрытия и покрытие	
I	II-322 I9-I6г	шт	30	2,35	Укладка сборных ж/б плит перекрытий толщ. более I6 см площ. до 5 м2	7I
2	II-323 I9-I6д	шт	III	3,I0	То же, площ. до I0 м2	344
3	II-324 I9-I6е	шт	5I	4,86	То же, площ. более I0 м2	248

I	2	3	4	5	6	7
4	I2-75 20-I0в Ценник Госстроя СССР п.п.I4,I5	м3	6,95	I0,40	Устройство монолитных ж/б безбалочных участков перекрытий на высоте до 6 м из бетона М-200 Цена: 8,57+(24,60-22,80)xI,0I5=I0,40	72
	Ц.Iч.II п.2I	т	0,2I	I66,00	Стоимость товарной арматуры из стали класса А-I	35
	-"- п.23	т	0,5I	I94,00	То же, класса А-III	99
					И т о г о	869
					Стоимость местных материалов	
I	Ценник Госстроя СССР п.I5	м3	7,05	24,60	Бетон М-200	I73
2	-"- п.47I8	м3	I3,8	49,I0	Сборные ж/б пустотные плиты перекрытия длиной до 3 м из бетона М-200	678
3	-"- п.47I9	м3	42,6	5I,00	То же, длиной до 6,5 м	2I73
4	-"- п.47I9	м3	62,7	53,55	То же, из бетона М-300 длиной до 6,5 м Цена: 5I,00+I,02+I,53=53,55	3357

I	2	3	4	5	6	7
5	-"- п.4719	м3	67,7	56,6I	То же, из бетона М-400 длиной более 6,5 м Цена: 5I,00+1,02+I,53х3=56,6I	3832
6	-"- п.4720	м3	4,3	57,60	Сборные ж/б ребристые плиты из бетона М-200 длиной до 3 м	248
7	-"- п.472I	м3	3,5	58,40	То же, длиной до 6,5 м	204
8	-"- п.472I	м3	5	60,95	То же, из бетона М-300 длиной до 6,5 м Цена: 58,40+I,02+,53=60,95	305
9	-"- п.472I	м3	I,7	64,0I	То же, из бетона М-400 длиной более 6,5 м Цена: 58,40+I,02+I,53х3=64,0I	I09
I0	-"- п.472I	м3	23	67,07	То же, из бетона М-500 длиной более 6,5 м Цена: 58,40+I,02+I,53х5=67,07	I543
II	-"- прил.2	т	0,78	I73,40	Товарная арматура из стали класса А-I Цена: I70,00хI,02=I73,40	I35
I2	-"-	т	2,0I	I93,80	То же, класса А-Ш Цена: I90,00хI,02=I93,80	390

I	2	3	4	5	6	7
I3	-"-	т	0,26	204,00	То же, класса А-Ш В Цена: 200,00хI,02=204,00	53
I4	-"-	т	I3,2	234,60	То же, класса А-IУ Цена: 230,00хI,02=234,00	3097
I5	-"-	т	0,26	224,40	То же, класса Ат-IУ Цена: 220,00хI,02=224,40	58
I6	-"-	т	0,22	224,40	То же, класса Ат-У Цена: 220,00хI,02=224,40	49
I7	-"-	т	4,5I	2I4,20	То же, класса В-I Цена: 2I0,00хI,02=2I4,20	966
					Итого стоимость местных материалов	I7370
					Итого по разделу Ш	I8239
					IУ. К р о в л я	
I	I6-6I8 26-I0-в	м2	I366	0,48	Устройство пароизоляции из I слоя рубероида на битумной мастике	656
2	I6-600 26-I0-в	м2	I366	0,I45	Утепление покрытий пенобетонными плитами	I98

I	2	3	4	5	6	7
3	I6-6I2 26-I0-в	м2	I366	0,22	Устройство изоляции из I слоя рубероида	30I
4	I6-625 26-II-б	м2	I366	0,II	Устройство цементной выравнивающей стяжки	I50
5	I6-632 26-6-г	м2	I372	2,75	Устройство водоизоляционного ковра из 4-х слоев рубероида на битумной мастике с защитным слоем из гравия	3773
6	I6-46 I6-47 25-7-а 25-7-б	м2	I47	I,64	Устройство трех дополнительных слоев рубероида Цена: 0,75+0,447х2=I,64	24I
7	I6-46 I6-47 25-7-а 25-7-б	м2	6	I,64	Устройство двух дополнительных слоев рубероида Цена: 0,75+0,447х2=I,64	I0
8	I3-35 2I-7-б	м3	0,9	3,47	Кладка из обыкновенного глиняного кирпича	3
9	I6-59I 26-9-е	м2	9	I,52	Мелкие покрытия из оцинкованной кровельной стали	I4
I0	I6-585 26-9-в	м2 фас.	I525	0,08	Обделки на фасадах из оцинкованной кровельной стали	I22
					И т о г о	5468

I	2	3	4	5	6	7
					Стоимость местных материалов	
I	Ценник Госстроя СССР п.325	т.шт	0,34	47,50	Кирпич глиняный обыкновенный	I6
2	-"- пр.Iп.27 М.Iч.IУ стр.52п.I4	м3	I2I,5	23,99	Пенобетонные плиты об"емным весом 400 кг/ м3	29I5
					Цена: (2I,I0+6,05х0,4)XI,02=23,99	
3	-"- п.I03	м3	0,2I	I3,I0	Раствор цементно-известковый М-25	3
4	-"- п.97	м3	28,7	I5,80	Раствор цементный М-75	453
					Итого стоимость местных материалов	3387
					Итого по разделу IУ	8855
					У. Перегородки	
I	II-453-7I I9-26-а	м2	425	I,54	Установка крупнопанельных перегородок площ. до 5 м2	655
2	II-454-7I I9-26-б	м2	744	I,07	То же, площ. до I0 м2	796

I	2	3	4	5	6	7
3	II-455-7I I9-26-в	м2	523	0,80	То же, площ. более I0 м2	4I8
4	II-476-7I I9-30-Н	т	0,3	II3,00	Установка крепежных элементов в перегородках весом более 5 кг	34
5	Ценник Госстроя СССР прил.2 п.I6	т	0,3	306,00	Стоимость крепежных элементов	92
6	I5-2-7I 23-I-а прим.	м3	8,7	85,00	Устройство деревянного каркаса двойных перегородок	740
7	I9-I07 28-7-ж Ценник №Iч.I п.I7I	м3	55	32,64	Изоляция промежутка между панелями в двойных перегородках минераловатными плитами Цена: 2I,60+0,89xI2,40=32,64	I795
8	I3-48 2I-7-и	м2	I98	0,66	Устройство перегородок неармированных из кирпича глиняного обыкновенного	I3I
					Итого :	466I
					Стоимость местных материалов	
9	сбор. доп.к ЕРЕР вып.I п.369	м2	I454	3,29	Гипсобетонные межкомпактные панели (при весе I м2 панели до I45 кг)	4784

I	2	3	4	5	6	7
I0	Ценник № Iч.I п.37I стр.42	м2	238	3,90	То же, санузловые	928
II	Ценник Госстроя п.325	тыс.шт	I0,I	47,50	Кирпич глиняный обыкновенный 250xI20x65 мм	480
I2	-"- п.I04	м3	4,6	I5,30	Раствор цементно-известковый М-50	70
					Итого стоимость местных материалов	6262
					Итого по разделу У	I0923
					УI. П о л ы	
I	I6-39 25-6-а	м2	946	0,06	Уплотнение грунта щебнем	57
2	I6-43 25-6-д	м3	45,5	2,33	Устройство бетонной подготовки из бетона М-I00	I06
3	I6-40 25-6-б	м3	67,2	I,45	Устройство подстилающего слоя из гравийно-песчаной смеси	97
4	I6-9I 25-II-б	м2	845	0,84	Укладка лаг по кирпичным столбикам	7I0

I	2	3	4	5	6	7
5	I6-8I 25-9-ж Ценник №I ч.I п.43I I69	м2	2I3	0,I2	Укладка прокладок из минераловатных плит ПП I50 под лаги Цена: 0,20+0,005х33,0-0,229хI,08 =0,I2	26
6	I6-I94 25-II-д	м2	2I3	0,35	Укладка лаг по плитам перекрытий	75
7	I6-46 25-7-а	м2	2I3	0,75	Устройство гидроизоляции из I слоя пергамина на мастике	I60
8	I6-44 I6-45 25-7-а,б	м2	207	0,92	То же, из I слоя гидроизола	I90
9	I6-82 I6-83 25-I0-а,б	м2	207	0,I7	Устройство цементной стяжки толщ. 30 мм Цена: 0,I6+0,0063х2=0,I7	35
I0	I6-II6 I6-II7 25-I3-д,е	м2	I46	0,I6	Устройство асфальтобетонных стяжек толщ. I5 мм Цена: 0,I8-0,0098х2=0,I6	23
II	I6-309 25-22-б	м2	I058	3,I4	Устройство дощатого покрытия пола Т=29 мм	3322

I	2	3	4	5	6	7
I2	I6-230 25-I7-д	м2	365	3,50	То же, из керамической плитки	I278
I3	I6-324 25-22-е	м2	I46	6,00	Покрытие пола из наборного дубового паркета	876
I4	I6-I03 25-I2-з	м2	265	0,22	Покрытие пола цементное	58
					И т о г о	70I3
					Стоимость местных материалов	
I5	Ценник Госстроя СССР п.325	тыс.шт	6,8	47,50	Кирпич глиняный обыкновенный 250xI20x65 мм	323
I6	-"- п.I3	м3	46,4	20,80	Бетон тяжелый М-I00	965
I7	-"- п.I00	м3	7,2	20,70	Раствор цементный М-200	I49
I8	-"- п,98	м3	6,6	I7,90	То же, М-I00	II8
I9	-"- п.262	м3	39,7	7,38	Щебень М-200 фракции 20-40 мм	293

I	2	3	4	5	6	7
20	-"- п.320	м3	75,9	6,38	Смесь песчано-гравийная	484
2I	-"- п.3I0	т	5,7	II,90	Асфальтобетон	68
22	-"- п,99	м3	7,7	I9,60	Раствор цементный М-I50	I5I
					Итого стоимость местных материалов	255I
					Итого по разделу УI	9564
					УП.Лестницы	
					Лестница Л-I	
I	I3-307 2I-23-в	м2гор. пр.	II,2	8,97	Укладка сборных ж/б ступеней с мозаичной поверхностью по двум стальным косоурам	I00
2	I2-73 20-I0-а Ценник Госстроя СССР п.I5,I4	м3	0,07	I2,93	Устройство монолитного безбалочного ж/б перекрытия лестничных площадок толщ. 60 мм из бетона М-200 Цена: II,I0+(24,60-22,80)xI,0I5=I2,93	I
3	I2-75 20-I0-в -"-	м3	0,58	I0,40	То же, толщ. 220 мм Цена: 8,57(24,60-22,80)xI,0I5=I0,40	6

I	2	3	4	5	6	7
	Ц.Iч.I п.2I	т	0,042	I66,00	Стоимость товарной арматуры из стали класса А-I	7
	-"- п.23	т	0,064	I94,00	То же, класса А-Ш	I2
4	I2-77 20-I0-д Ценник Госстроя СССР п.I5,I4	м3	0,52	22,63	Устройство монолитного ж/б ребристого перекрытия лестничных площадок из бетона М-200 Цена: 20,80+(24,60-22,80)хI,0I5= =22,63	I2
	Ц.Iч.II п.25	т	0,0I5	I65,00	Стоимость товарной арматуры из стали класса А-I	2
	-"- п.27	т	0,038	I93,00	То же, класса А-Ш	7
5	I4-23 22-7а	т	0,24	I8,90	Монтаж стальных балок	5
	Ц.Iч.II п.II6	т	0,24	I6I,00	Стоимость стальных балок	39
6	I4-I75 22-25-д	т	0,24	8,58	Маслянная окраска стальных балок за 2 раза	2

I	2	3	4	5	6	7
7	I4-24 22-76	т	0,6	I3,50	Укладка стального ригеля	8
	Ц.Iч.II п.II6	т	9,6	I6I,00	Стоимость стального ригеля	97
8	I2-220 20-9к	м3	0,43	I7,20	Обетонирование стального ригеля бетоном М-200	7
9	II-454 I9-30м	т	0,2	565,00	Установка стальных крепежных деталей со сваркой Цена: 259,00+306,00=565,00	II3
I0	I2-42 20-5в	т	0,03	309,00	Установка закладных деталей	9
II	I4-29 22-7ж	т	0,47	26,I0	Монтаж стального ограждения лестниц	I2
	Ц,Iч.II п.438	т	0,47	2I4,00	Стоимость стального ограждения	I0I
I2	I4-I78 22-25л	т	0,47	I0,50	Масляная окраска стального ограждения	5
I3	I5-42 23-9-а	м2	9,2	4,62	Установка дубового поручня из ДСП, офанерованной дубовым шпоном Цена: I,82+5,60х0,5=4,62	43

I	2	3	4	5	6	7
					Лестница Л-2	
I4	II-380 I9-I9в	шт	2	5,40	Укладка сборного ж/б лестничного марша весом более 2,5 т	II
I5	II-378 I9-I9а	шт	I	3,I4	Укладка сборной ж/б лестничной площадки весом до I т	3
I6	I7-I00 27-I0а	м2	9,4	3,28	Облицовка ступеней проступями	3I
I7	I2-42 20-5в	т	0,00I	309,00	Установка закладных деталей	I
I8	I3-3I6 2I-23з Ц.Iч.I стр.230п.I98 Ц.Iч.II стр.I70 п.3I8	м ремет	I2	6,65	Установка стальных лестничных решеток с поручнем из ПХВ Цена: 6,25+(0,76-0,37)хI,02=6,65	80
I9	I7-703 27-60з	м2	I2	0,55	Масляная окраска лестничных решеток	7
					Лестница Л-3	
20	II-379 I9-I9б	шт	3	4,27	Укладка сборных ж/б лестничных маршей весом до 2,5 т	I3

I	2	3	4	5	6	7
2I	II-378 I9-I9а	шт	I	3,I4	То же, лестничных площадок весом до I т	3
22	II-382 I9-I6г	шт	2	2,35	Укладка сборных ж/б плит площ. до 5 м2 толщ. более I6 см	5
23	I7-I00 27-I0а	м2	I2,8	3,28	Облицовка ступеней проступями	42
24	I2-73 20-I0а Ценник Госстроя СССР п.I4,I5	м3	0,25	I2,93	Устройство монолитного ж/б безбалочного перекрытия площадок из бетона М-200 Цена: II,I0+(24,60-22,80)xI,0I5= =I2,93	3
25	I2-75 20-I0в -"-	м3	0,8I	I0,40	То же, толщ. 220 мм Цена: 8,57+(24,60-22,80)xI,0I5= =I0,40	8
	Ц.Iч.II п.2I	т	0,035	I66,00	Стоимость товарной арматуры из стали класса А-I	6
	-"- п.23	т	0,08I	I94,00	То же, класса А-Ш	I6
26	I3-3I6 2I-23в Ц.Iч.I стр.230п.I98 I.Iч.II стр.I70п.3I8	м	I8	6,65	Установка стальных лестничных решеток с поручнем из ПХВ Цена: 6,25+(0,76-0,37)xI,02=6,65	I20

I	2	3	4	5	6	7
27	I7-703 27-60в	м2	I8	0,55	Масляная окраска леатничной решетки	I0
					Металлические лестницы	
28	I4-29 22-7а	т	0,96	26,I0	Монтаж стальных лестниц	25
	Ц.Iч.II п.438	т	0,96	2I4,00	Стоимость стальных лестниц	205
29	I4-I78 22-25а	т	0,96	I0,50	Масляная окраска стальных лестниц за 2 раза	I0
30	I6-230 25-I7д	м2	43,8	3,50	Устройство покрытия пола лестничных площадок из керамической плитки	I53
					Итого	I340
					в т.ч. строительные работы	848
					металлоконструкции	492
					Стоимость местных материалов	
I	Ценник Госстроя СССР п.I5	м3	2,7	24,60	Бетон М-200	66
2	-"- п.I20	м3	0,44	I4,80	Раствор цементно-известковый	7

I	2	3	4	5	6	7
3	-"- п.98	м3	0,92	I7,90	Раствор цементный I00	I6
4	-"- п.3593	м2	I9,9	7,82	Сборные ж/б лестничные марши марки ЛМ-I2-I4-I7	I56
5	-"- п.4729	м2	I3,3	7,I0	То же, марки ЛМ-I5-I4-I8	94
6	-"- п.4742	м2	4,2	9,20	Сборные ж/б лестничные площадки марки ЛП-I5-I4а	39
7	-"- п.47I5	м3	0,9I	55	Сборные ж/б плиты марки ПК-8-28,I5П ПК-8-28.I2	50
8	-"- прил.2	т	0,005	I73,40	Товарная арматура из стали класса А-I Цена: I70,00хI,02=I73,40	I
9	-"-	т	0,054	I93,80	То же, класса А-III Цена: I90,00хI,02=I93,80	I0
I0	-"-	т	0,0I7	2I4,20	То же, класса В-I Цена: 2I0,00хI,02=2I4,20	4
II	-"- 3597	пм	69,2	2,53	Сборные ж/б проступи марки СТ-I,СТ-Iа	I75
					Итого стоимость местных материалов	6I8
					Итого по разделу УП	I958
					в т.ч. строительные работы	I466
					металлоконструкции	492

I	2	3	4	5	6	7
					УШ. Окна и витражи	
					а) О к н а	
I	I5-I5I-7I 23-27-а	м2	34,4	3,04	Установка оконных блоков площадью до 2 м2 со спаренными переплетами в каменных стенах	I05
2	I5-I52-7I 23-27-б	м2	I34,6	2,I9	То же, площадью более 2 м2	295
3	Ценник №I ч.II п.I00	м2	27,7	I3,30	Стоимость оконных блоков типа ОС-I2-I2А	368
4	-"- п.I02	"	6,7	I2,I0	То же, типа ОС-I5-I2	8I
5	-"- п.93	"	I34,6	II,40	То же, типа ОС-I8-I2	I534
6	-"- п.548	к-т	65	I,94	Стоимость приборов для одностворного окна со спаренными переплетами	I26
7	-"- п.549	к-т	25	3,34	То же, для двухстворного окна	84
8	I5-I86-7I 23-34-б	м2	I69	0,7I	Установка деревянных подоконных досок при высоте проема до 2 м	I20
9	Ц.I ч.II п.3I4	м	I25	0,7I	Стоимость подоконных досок шириной I5 см	89

1	2	3	4	5	6	7
I0	I7-856 27-69-в	м^2	I69	2,25	Остекление оконных проемов спаренных переплетов 3 мм стеклом на штапиках Цена:2,03xI,II=2,25	380
					Итого по п,а:	3I82
					б) Витражи	
II	II-30-7I 22-7-з	т	7,II	47,80	Монтаж металлических переплетов витражей	340
I2	Ценник №I ч.II п.I33	т	7,II	375,00	Стоимость металлоконструкций	2666
I3	20-56 20-88 27,I-4-0 27,I-5-0	м^2	533	0,22	Окраска металлоконструкций витражей эмалью ПФ-68 по грунтовке Цена:0,0895+0$I3I=0,22I	II7
I4	I9-64 28-3-ж	м^3	I,I	33,60	Утепление витражей минеральной ватой	37
I5	Доп.в.I стр.I66 п.204	кт	I50	3,24	Стоимость герметика	486
I6	Ценник №I ч.I п.496	кг	90	0,90	Стоимость резиновой прокладки	8I
I7	I5-2-7I 23-I-а прим. Ценник №I ч.I стр.п.I09,I46	м^3	0,65	I69,00	Облицовка переплетов буковыми раскладками Цена:85,00+(I43,00-63,00)xI,05=I69,00	II0

I	2	3	4	5	6	7
I8	I8-I0 24-2-д Ценник №I ч.I п.45,47	$м^2$	32	I,93	Облицовка стен под витражом асбестоцементными листами толщ. 8 мм Цена: I,52+(0,87-0,53)xI,2=I,93	62
I9	I7-883 27-69-М прим.5	$м^2$	288	0,77	Остекление витражей витринным неполированием стеклом толщ.6,5 мм	222
20	Ценник №I ч.I п.803	$м^2$	302	4,II	Стоимость неполированного витринного 6,5 мм стекла площадью листа до 5 $м^2$	I24I
2I	I4-37-7I 22-8-г	$м^2$	5,6	I,58	Остекление витражей стеклопакетами	9
22	Пр-т 06-02 п.I2I Ценник №I р.I п.45I	$м^2$	5,7	I5,20	Стоимость стеклопакетов Цена: I4,00+(I5,202-I4,00)=I5,20	87
23	Ценник №I ч.I п.553	к-т	7	52,40	Стоимость приборов для стеклодверей	367
24	-"- п.55I	к-т	5I	0,82	Стоимость приборов для фрамуг	42
					Итого по п.6 в т.ч.общестроительные работы: металлоконструкции:	5867 286I 3006
					Итого по разделу УШ: в т.ч.общестроительные работы: металлоконструкции:	9049 6043 3006

1	2	3	4	5	6	7
					IX. Двери	
I	I5-I88-7I 23-35-а	м^2	I5,8	I,33	Заполнение дверных проемов блоков площадью до 3 м^2 с прирезкой приборов в каменных стенах	2I
2	I5-I89-7I 23-35-б	м^2	2I,I	I,03	То же, площадью более 3 м^2	22
3	I5-I90-7I 23-35-в	м^2	2I3,4	2,I5	То же, в перегородках площадью до 3 м^2	459
4	I5-I9I-7I 23-35-а прим.I	м^2	I2,I	0,90	Добавляется стоимость пакли при заполнении наружных, тамбурных дверей площадью до 3 м^2	II
5	I5-I93-7I 23-35-б прим.I	м^2	I4	0,66	То же, площадью более 3 м^2	9
6	Ценник №I ч II п.I5	м^2	2I6I	I0,50	Стоимость дверных блоков типа Д-2	222
7	-"- п.I8	м^2	2,5	I0,20	То же, типа Д-6	26
8	-"- п.I7	м^2	22,2	I0,60	То же, типа Д-7	235
9	-"- п.I9	м^2	I0I,3	II,I0	То же, типа Д-8	II24
I0	-"- п.20	м^2	68,6	I2,30	То же, типа Д-I0	844

I	2	3	4	5	6	7
II	-"- п,24	м²	34,5	9,30	То же, типа Д-I4	32I
I2	к-т Ценник №I ч.I п.527	к-т	5	5,23	Стоимость приборов для наружных однопольных дверей	26
I3	-"- п.528	к-т	2	6,44	То же, для двухпольных дверей	I3
I4	-"- п.540	к-т	63	4,34	То же, для внутренних однопольных дверей	273
I5	-"- п.54I	к-т	I7	4,68	То же, для двухпольных дверей	80
I6	-"- п.533	к-т	49	I,53	То же, для дверей, входных в санузлы	75
I7	I7-874 27-69-к прим.I Ценник №I ч.I п.785,786	м²	I4.5	2,55	Остекление дверных полотен 5 мм отеклом на прокладке Цен/2,03+(I,58-I,37)xI,08/xI,I3=2,55	37
I8	I5-2I3-7I 23-40-б	м²	I9	5,25	Обивка дверей оцинкованной кольвельной сталью по асбесту с 2-х сторон	I00
I9	I5-220-7I 23-4I-д	м²	I4,6	I3,80	Установка ворот со стальными коробками с утепленными полотнами, обитыми сталью по асбесту	20I

I	2	3	4	5	6	7
20	Ценник №I ч.II п.I35	т	0,25	203,00	Стоимость металлоконструкций	5I
2I	-"- ч.Iп.469	кг	65	0,5I	Поковки для ворот	33
22	I5-I3-7I 23-3-б	$м^3$	0,65	89,00	Обшивка полотен ворот дкревянной рейкой	58
23	I5-I94-7I 23-35-д	$м^2$	I	0,87	Установка чердачгого люка	I
24	Ценник №Iч.I п.78	$м^2$	I	30,20	Стоимость люка	30
25	Ценник №Iч.I п.533	к-т	I	I,53	Стоимость прибора	2
					Итого по разделу IX:	4274
					в т.ч.общестроительные работы:	4223
					металлоконструкции:	5I
					X. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА.	
I	I7-324 27-28-г	$м^2$	I332	0,I2	Отделка поверхностей потолков из железобетонных плит под окраску	I84

I	2	3	4	5	6	7
2	-"-	м^2	39	0,II	То же, при высоте этажа более 4 м Цена:0,I2-0,IIx0,I=0,II	4
3	I7-299 27-24-а	м^2	3I9	0,44	Улучшенная штукатурка стен	I40
4	I7-325 27-29-а	м^2	I26	2,29	Улучшенная штукатурка по сетке стен	289
5	I7-305 27-24-д	м^2	756	0,64	Высококачественная штукатурка стен	484
6	I7-248 27-2I-а	м^2	358	0,92	То же, терразитовым раствором при высоте этажа более 4 м Цена:I,0I-0,94=0,92	329
7	I7-283	м^2	I0I	0,29	Простая штукатурка стен	29
8	I7-32I 27-28-а	м^2	28I3	0,05	Затирка бетонных поверхностей стен,перегородок, колонн	I4I
9	-"-	м^2	II5	0,05	То же, при высоте помещения более 4 м Цена:0,05-0,03x0,I=0,05	6
I0	I7-3I8 27-27-б	м^2	20	0,97	Улучшенная штукатурка лестничных маршей и площадок	I9
II	I7-3II 27-24-и	м^2	4	0,93	Штукатурка плоских откосов	4
I2	I9-I07 28-7-ж Ценник №Iч.I п.I58	м^3	II	49,I9	Изоляция перегородок и стен минераловатными плитами Цена:2I,60+0,89x3I,00=49,I9	54I

1	2	3	4	5	6	7
I3	I7-576 27-48-б	м^2	I902	0,09	Улучшенная клеевая окраска стен и потолков	I7I
I4	I7-577 27-48-в	м^2	292	0,32	То же, высококачественная окраска	93
I5	I7-575 27-48-а	м^2	I503	0,06	То же, простая окрсна	90
I6	-"-	м^2	I50	0,29	То же, при высоте этажа более 4 м Цена:0,3I9-0,283x0,I=0,29	44
I7	I7-588 27-49-а	м^2	354	0,06	Известковая окраска стен и потолков	2I
I8	I7-649 27-55-в	м^2	II9	0,7I	Улучшенная масляная окраска стен белилами с добавлением колера	85
I9	I7-59I 27-49-г	м^2	I566	0,26	Окраска стен водоэмульсионными красками	407
20	I7-658 27-55-ж	м^2	423	0,29	Улучшенная масляная окраска оконных блоков белилами	I23
2I	I7-647 27-55-е	м^2	665	0,23	То же, дверных блоков белилами с добавлением колера	I53
22	I3-33I 2I-26-б	м^2	550	0,38	Сборка и разборка стальных трубчатых лесов для отделочных работ	209
					Подвесные потолки зрительного зала.	
23	I4-32 22-7-к	т	3,2	53,60	Монтаж металлоконструкций подвесного потолка	I7I

I	2	3	4	5	6	7
24	III ч.II п.453	т	3,2	266,00	Стоимость металлоконструкций из черной стали	851
25	I4-I79 22-25-м	т	3,2	24,50	Масляная окраска металлоконструкций	78
26	I7-328 27-29-б	$м^2$	300	I,84	Улучшенная штукатурка по сетке потолка	552
27	I7-576 27-64-б	$м^2$	300	0,09	Улучшенная клеевая окраска потолка	27
28	II-I99 I9-II-и	$м^3$	0,3	9,30	Укладка сборных железобетонных перемычек на металлоконструкции ходовых мостиков	3
29	I5-2 23-I-а	$м^3$	0,8	72,70	Укладка деревянных брусков по металлоконструкциям	58
30	I6-3I2 25-22-в	$м^2$	36,2	3,72	Устройство настила ходовых мостиков из досок толщ. 37 мм	I35
3I	I6-82 25-I0-а	$м^2$	I3	0,I6	Устройство цементной стяжки толщ. 20 мм	2
32	I2-42 20-5-в	кг	58	0,3I	Устройство металлических деталей	I8
					Подвесные потолки I и 2 этажей	
33	I4-32-7I 22-7-к	т	0,7	53,50	Монтаж металлоконструкций подвесных потолков	37
34	Ценник №Iч.II п.453	т	0,7	266,00	Стоимость металлоконструкций	I86

I	2	3	4	5	6	7
35	I4-I79-7I 22-25-м	т	0,7	24,50	Масляная окраска металлокнструкций	I7
36	I7-328 27-29-б	$м^2$	I65	I,84	Улучшенная штукатурка по сетке потолка	304
37	I7-576 27-64-б	$м^2$	I65	0,09	Улучшенная клеевая окраска потолка	I5
					Итого:	6020
					Стоимость местных материалов	
38	Ценник Госстроя СССР п.445I	$м^3$	0,3	52,70	Перемычки железобетонных из бетона М-200	I6
39	-"- прил.2 п.I0	т	0,02	2I4,20	Товарная арматура класса В-I	4
40	Ценник Госстроя СССР п.I20	$м^3$	I2,I	I4,80	Раствор цементно-известковый I:I:6	I79
4I	-"- п.I25	$м^3$	45,9	I3,60	То же, известковый I:2,5	624
42	Д-I	$м^3$	2,5	42,60	Терразитовый раствор	I07

I	2	3	4	5	6	7
43	Ценник Госстрой СССР п.98	$м^3$	0,3	I7,90	Раствор цементный М-I00	5
					Итого стоимость местных материалов:	935
					Итого по разделу X:	6955
					в т.ч.общестроительные работы:	57I0
					металлоконструкции:	I245
					XI. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА.	
I	I7-203 27-I8-а	$м^2$	I5	0,56	Высококачественная штукатурка кирпичных участков стен	8
2	I7-206 27-I8-г	м	25	0,I6	То же, плоских откосов, шириной до 200 мм	4
3	I7-2I3 27-I8-л	$м^2$	290	2,50	Высококачественная штукатурка прямоугольных пилонов	725
4	I7-620 27-52-д прим.I	$м^2$	3I0	0,43	Окраска фасада ПХВ красками по штукатурке	I33
					Итого :	870
					Стоимостьм местных материалов	
5	Ценник Госстроя СССР п.I20	$м^3$	3,4	I4,80	Раствор цементно-известковый I:I:6	50

I	2	3	4	5	6	7
6	-"- п.125	м³	25,2	I3,60	То же, известковый I:2,5	343
					Итого стоимостьм местних материалов:	393
					Итого по разделу: XI:	I263
					XII. РАЗНЫЕ РАБОТЫ	
					а) Козырек главного входа	
I	I4-I-7I 22-25-а	т	2,44	27,80	Устройство металлического каркаса	68
2	Ценник №Iч.II п.III	т	2,44	I67,00	Стоимость металлоконструкций из стали класса В ст. 3 кп 2	407
3	II-I99-7I I9-II-п	м³	2,3	9,30	Укладка сборных железобетонных перемычек весом до 0,3 т	2I
4	II-463-7I I9-30-а	м³	0,2	I0,I0	Укладка опорных плит весом до 0,I т	2
5	I8-II7 28-7-к	м³	0,9	8I,00	Утепление козырька снизу минераловатными плитами	73
6	I9-I06 28-7-ж	м³	0,6	63,00	Утепление стенки по оси А минераловатными плита- ми	38
7	I9-72 28-3-ж	м³	0,4	I5,70	Конопатка поверхности козырька паклей	6
8	I7-325 27-29-а	м²	48	2,29	Улучшенная штукатурка по сетке металлическкго каркаса стенок	II0

I	2	3	4	5	6	7
9	I7-327 27-29-б	м^2	40	2,69	То же, потолка	I08
I0	I6-626 26-II-в	м^2	37	0,I02	Устройство цементной стяжки по поверхности козырька	4
II	I6-555 26-6-г прим.2	м^2	37	3,53	Покрытие козырька из 4-х слоев гидрозола на мастике	I3I
I2	I6-6I8 26-I0-в	м^2	37	0,48	Покрытие козырька рубероидом в I слой	I8
I3	II-477-7I I9-30/м	т	0,I6	459,00	Установка анкеров	4I
I4	Ценник Госстроя СССР прил.2 п.I7	т	0,I6	459,0	Стоимость анкеров Цена:450,00xI,02=459,0	73
I5	I7-620 27-52-д прим.I	м^2	88	0,43	Окраска потолка козырька ПхВ красками	38
					Б) Вытяжные шахты на кровле № I,2,3,4.	
I6	I3-35 2I-7-б	м^3	2,I	3,47	Кирпичная кладка стен из обыкновенного глиняного кирпича	7
I7	I9-I06 28-7-ж	м^3	I	63,00	Утепление стен жесткими минераловатными плитами толщ. 70 мм	63

1	2	3	4	5	6	7
I8	I4-29 22-7-ж	т	0,76	26,I0	Устройство металлического каркаса	20
I9	Ц№Iч.II р.Iп.III	т	0,76	I67,00	Стоимоость металлических конструкций	I27
20	I4-I78 22-25-л	т	0,76	I0,50	Масляная окраска металлоконструкций	8
2I	I9-I45 28-I0-д	$м^2$	7,4	0,79	Натягивание сетки, на металлический каркас	6
22	I7-702 27-68-ж	$м^2$	7,4	0,42	Масляная окраска металлической сетки	3
23	I6-59I 26-9-е	$м^2$	5,2	I,52	Покрытие стен оцинкованной сталью	8
24	I6-657 26-7-г	$м^2$	3,2	2,37	Покрытие шахты № 2,3 оцинкованной сталью	8
25	I2-73 20-I0-а	$м^3$	0,25	II,I0	Устройство монолитной железобетонной плиты над шахтой № I из бетона М=200 (МУ-6)	3
26	Ц№ ч.II р.4п.2I	т	0,02	I66,00	Товарная арматура из стали класса А-I	3
27	II-I99 I9-II-и	$м^3$	0,05	9,30	Укладка сборных железобетонных перемычек весом до 0,3 т	I
28	I6-82 25-I0-а	$м^2$	7,7	0,I6	Устройство цементной стяжки толщ, 20 мм	I

I	2	3	4	5	6	7
					в) Штакетные площадки, рабочие галереи и лестницы.	
29	I4-29 22-7-ж	т	5,II	26,I0	Устройство металлоконструкций штакетных площадок рабочих галерей и лестниц	I33
30	Ц№Iч.II р.Iп.436	т	5,II	2II,00	Стоимость металлоконструкций	I078
3I	I4-I78 22-25-л	т	5,II	I0,50	Масляная окраска металлоконструкций	54
32	I5-2 23-I-а	$м^3$	5,24	72,70	Укладка деревянных брусков по металлоконструкциям	38I
33	I6-3I2 25-22-в	$м^2$	78	3,72	Устройство настила из досок толщ. 37 мм по деревянным брускам	290
34	I5-252 23-49-а	$м^3$	8,5	6,73	Огнезащита деревянных брусков и досок	57
					г) Эстрада при буфете	
35	I5-2-7I 23-I-а	$м^3$	0,5	85,00	Устройство элементов каркаса из брусков	43
36	I5-42 23-9-а	$м^2$	8	4,62	Обшивка боковых стенок столярной плитой, облицованной шпоном ореха Цена:I,82+5,60x0,5=4,62	37
37	I6-309 25-22-б	$м^2$	7	3,I4	Устройство дощатого настила пола толщ. 29 мм	22
38	I3-35 2I-7-б	$м^3$	2	3,47	Устройство подпорной стеночки из обыкновенного кирпича	7
39	I5-227-7I 23-43-а	м2	2,5	8,94	Установка деревянной лестницы спуска в фойе	22

1	2	3	4	5	6	7
40	I5-2-7I 23-I-а прим.	м^3	0,3	85,00	Укладка деревянного бруса по периметру барьера	26
					д) Снега	
4I	I6-8I 25-9-ж Ценник №I ч.I п.43I,I69	м^2	7I	0,I2	Укладка прокладок из минераловатных плит ШI50 под лат пола Цена:0,20+0,005х33,00-I,08х0,229=0,I2	9
42	I6-94 25-II-д	м^2	7I	0,35	Укладка лаг	25
43	I6-46 25-7-а	м^2	7I	0,75	Устройство гидроизоляции из I слоя пергамила на мастике	53
44	I6-309 25-22-б	м^2	7I	3,I4	Устройство дощатого настила пола толщ. 29 мм	223
45	I5-227-7I 23-43-а прим.	м^2	3,2	8,94	Установка деревянных леотниц на оцену	29
					е) Встроенные шкафы при душевой	
46	I5-87 23-I4-в	м^2	I0	2,8I	Устройство чистых каркасных перегородок с обшивкой фанерой с 2-х сторон	28
47	I5-I90-7I 23-35-в	м^2	II,2	2,I5	Установка шкафных дверей площадью до 3 м^2	24
48	Ценник №I ч.II п.20	м^2	II,2	I2,30	Стоимость дверных блоков	I38
49	Ценник №I ч.I п.534	к-т	8	I,65	Стоимость приборов для однопольных шкафных дверей	I3

I	2	3	4	5	6	7
50	I7-642 27-55-а	м^2	20	0,68	Улучшенная масляная окраска стенок шкафов белилами с добавлением колера	I4
5I	I7-647 27-55-е	м^2	30	0,23	Улучшенная масляная окраска дверных блоков белилами с добавлением колера	7
					ж) Барьер гардероба	
52	I5-93-7I 23-I4-н	м	8	53,28	Установка барьера Цена:2,68+50,60=53,28	426
					в) Вешалки В-I,В-2,В-3.	
53	24-708 33-26-а	т	0,I	340,00	Установка металлических подвесок	34
54	I5-42-7I 23-9-а Ценник №Iч.II п.5I	м^2	8,5	3,52	Установка досок, облицованных дубовым шпоном с I стороны Цена:I,82+3,40x0,5=3,52	30
55	IMC 24-I56	шт	300	0,55	Установка крюков	I65
56	I4-I76-7I 22-25-и	т	0,I	I0,50	Масляная окраска металлоконструкций	I
					н) Акустические окна.	
57	36-356 49-70-а	м^2	I,6	39,90	Заполнение проемов акустическими окнами	64
58	Ценник №Iч.II п.92	м^2	I,6	I2,20	Стоимость окон	20

I	2	3	4	5	6	7
59	I7-723 27-6I-ж прим.2	м^2	5	0,I82	Покрытие лаком окон	I
60	I5-42 23-9-а	м^2	3,6	4,62	Облицовка откосов столярной плитой, облицованной шпоном	I7
					к) Шкафы пожарных кранов	
6I	I5-87-7I 23-I4-в	м^2	65	2,8I	Устройство чистых каркасных перегородок	I83
62	I7-642 27-55-а	м^2	I30	0,68	Улучшенная масляная окраска стенок шкафов	88
					л) Электрошкафы	
63	I5-87-7I 23-I4-в	м^2	45	2,8I	Устройство чистых каркасных перегородок	I26
64	I7-642 27-55-а	м^2	90	0,68	Улучшенная масляная окраска стенок шкафов	6I
					(Установка дверей учтена в разделе двери)	
					н) Металлоконструкции пожарного помещения	
65	I4-2I 22-6-к	т	0,35	I9,I0	Монтаж металлокнструкций пожарного помещения	7
66	ЦЧ.II п.III	т	0,35	I67,00	Стоимость металлоконструкций из стали ВстЗкп	58
67	I4-I76 22-25-и	т	0,35	I0,50	Масляная окраска за 2 раза металлоконструкций	4

1	2	3	4	5	6	7
					Итого:	5395
					в т.ч.общестроительные работы:	3497
					металлоконструкции:	I898
					Стоимость метсных материалов	
68	Ценник Госстроя СССР п.47I5	$м^3$	0,2	55,50	Опорные плиты из бетона М-200,длиной до 3 м, объёмом ДО 0,I $м^3$	II
69	-"- прил.2 п.2	т	0,04	I83,60	Товарная арматура класса А-II Цена: I80,0хI,02=I83,60	7
70	Ценник Госстроя СССР р.445I	$м^3$	2,35	52,70	Перемычки железобетонные из бетона М-200	I24
7I	-"- прми.2 п.I	т	0,0I	I73,40	Товарная арматура класса А-I	2
72	-"- п.I0	т	0,I3	2I4,20	То же, класса В-I	28
73	Ценник Госстроя СССР п.325	тыс. шт.	I,6	47,50	Кирпич глиняный обыкновенный 250хI20х65 мм	76
74	-"- п.I03	$м^3$	I	I3,I0	Раствор цементно-известковый М-25	I3

I	2	3	4	5	6	7
75	-"- п.98	м^3	0,4	I7,90	Раствор цементный М-I00	7
76	-"- п.I25	м^3	2,8	I3,60	То же, известковый I:2,5	38
77	-"-	м^3	0,3	24,60	Бетон тяжелый М-200	7
					Итого стоимость местных материалов:	3I3
					Итого по разделу XII:	5708
					в т.ч.общестроительные работы:	38I0
					металлоконструкции:	I898

СМЕТА № 2

На отопление и теплоснабжение калориферов, при теплоносителе I50 - 70 °
наружной температуре воздуха - 30° сельского дома культуры с залом на 300 мест
и административными помещениями (в конструкциях ИИ-04).

Сметная стоимость в ценах, введенных с I января I969 г.
5,6I тыс.руб.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:
Объем здания II442 м³
Стоимость I м³ здания 0,49 руб.

Альбом II ч.I
Обоснование чертежи: ОВ-I + ОВ-22

№№ пп.	Единичная расценка	Единица измерения	К-во	Стоимость единиц измерен.	Наименование работ	Общая стоимость руб.
I	2	3	4	5	6	7
					I. Отопление	
					а) Монтажные работы	
I.	23-45 30-I0а	м	I45	0,74	Трубопроводы из стальных водогазопроводных труб диам. I5 мм	I07
2.	23-46 30-I0а	м	400	0,79	То же, диам. 20 мм	3I6
3.	23-47 30-I0а	м	65	0,96	То же, диам. 25 мм	62
4.	23-48 30-I0а	м	87	I,I2	То же, диам. 32 мм	97

I	2	3	4	5	6	7
5.	23-49 30-I0а	м	II0	I,24	То же, диам. 40 мм	I36
6.	23-50 30-I0б	м	4	I,49	То же, диам. 50 мм	6
7.	23-73 30-II6 ц.I,ч.I п.I954 п.204	м	55	2,34	То же, из стальных электросварных труб диам. 89 х 3 мм Цена: 2,85-I,67+I,I6=2,34	I29
8.	ц.I,ч.Ш п.I30	шт.	7	0,95	Стоимость вентилей запорных лифтовых марки I5кчI8п диам.-I5 мм	7
9.	п.I3I	шт.	I8	I,I0	То же, диам. 20 мм	20
I0.	п.I34	шт.	4	2,35	То же, диам. 40 мм	9
II.	23-I07 30-I5а	шт.	I	II,00	Установка и стоимость задвижек марки 30ч6бр, диам. 50 мм	II
I2.	23-652 32-I5 доп.2 к ц.I,ч.Ш п.295I	экм.	294	7,64	Конвекторы отопительные типа "Комфорт" - 20 Цена: 0,28+7,36=7,64	2246

I	2	3	4	5	6	7
I3.	23-652 32-I5 доп.2 к ц.I,ч.Ш п.295I (применить)	экм.	24,8	7,64	То же, типа "Ритм" Цена: 0,28+7,36=7,64	I89
I4.	ц.I,ч.Ш п.I5I3	шт.	I0	I,63	Краны пробно-спускные марки I0БI9БК диам. 20 мм	I6
I5.	23-689 32-I2г	шт.	28	0,40	Краны для выпуска воздуха типа "Маевского"	II
I6.	23-I04 30-I4а	м	866	0,03	Испытание трубопроводов гидравлическим давлением	26
					Итого:	3388
					Накладные расходы I4,9%	505
					Итого:	3893
					Плановые накопления 6%	234
					Итого:	4I27
					Пуск и регулировка I%	4I
					Итого:	4I68

I	2	3	4	5	6	7
					б) Строительные работы	
I.	I7-737 27-62в	$м^2$	34	0,3I	Окраска стальных трубопроводов перед изоляцией противокоррозийным лаком № I77 за 2 раза	II
2.	I9-46 28-36 ц.I,ч.I стр.I40 п.4 доп.2 к ц.I,ч.Ш стр.20 п.256	$м^3$	I,8	82,9I	Изоляция трубопроводов минераловатным цухшнуром Цена: 206-0,206х786+37,7хI,03=82,9I	I49
3.	I9-228 28-I5	$м^2$	II0	2,7I	Обертка по изоляции лакостеклотканью	298
4.	I7-703 27-60в	$м^2$	60	0,55	Масляная окраска неизолированных труб за 2 раза	33
					Итого:	49I
					Накладные расходы I6,5%	8I
					Итого:	572
					Плановые накопления 6%	34
					Итого:	606
					Всего по разделу:	4774

I	2	3	4	5	6	7
					II. Теплоснабжение калориферов а) Монтажные работы	
I.	23-45 30-I0а	м	I2	0,74	Трубопроводы из стальных водогазопроводных труб диам. I5 мм	9
2.	23-46 30-I0а	м	47	0,79	То же, диам. 20 мм	37
3.	23-48 30-I0а	м	I20	I,I2	То же, диам. 32 мм	I34
4.	23-49 30-I0а	м	56	I,24	То же, диам. 40 мм	69
5.	ц.I,ч.III п.I30	шт.	6	0,95	Стоимость вентелей запорных муфтовых марки I5 кч I8п диам. I5 мм	6
6.	п.I3I	шт.	9	I,I0	То же, диам. 20 мм	I0
7.	п.I33	шт.	5	I,7I	То же, диам. 32 мм	9
8.	п.I34	шт.	6	2,35	То же, диам. 40 мм	I4
9.	п.I5I3	шт.	I2	I,63	Краны пробно-спускные марки I0БI9БК диам. 20 мм	20
I0.	23-I04 30-I4а	м	235	0,03	Испытание трубопроводов гидравлическим давлением	7
					Итого:	3I5

I	2	3	4	5	6	7
					Накладные расходы I4,9%	47
					Итого:	362
					Плановые накопления 6%	22
					Итого:	384
					Пуск и регулировка I%	4
					Итого:	388
					б) Строительные работы	
I.	I7-737 27-62в	м^2	28	0,3I	Окраска стальных трубопроводов перед изоляцией противокоррозийным лаком № 177 за 2 раза	9
2.	I9-46 28-36 ц.I,ч.I стр.I40 п.4 доп.2 ц.I,ч.III стр.20 п.256	м^3	I,5	82,9I	Изоляция трубопроводов минераловатным пухшнуром Цена: 206-0,206х786+37,7хI,03=82,9I	I24
3.	I9-228 28-I5	м^2	84	2,7I	Обертка по изоляции лакостеклотканью	228

I	2	3	4	5	6	7
4.	I7-703 27-60в	$м^2$	I	0,55	Масляная окраска стальных неизолированных труб за 2 раза	I
					Итого:	362
					Накладные расходы I6,5%	60
					Итого:	422
					Плановые накопления 6%	25
					Итого:	447
					Всего по разделу:	835
					СВОДКА ПО СМЕТЕ	
					I. Отопление	4774
					II. Теплоснабжение калориферов	835
					Итого:	5609

Главный инженер проекта: Жиркевич

Руководитель группы: Гамова

Составила: Шачнева.

СМЕТА № 3

На тепловой пункт и узел управления при теплоносителе I50-70° наружной температуре воздуха - 30°, сельского дома культуры с залом на 300 мест и административными помещениями (в конструкциях ИИ-04).

Сметная стоимость в ценах, введенных с I января I969 г.
0,87 тыс.руб.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:
Объем здания II442 м³
Стоимость I м³ здания 0,07 руб.

Альбом П, ч.I
Обоснование чертежи: ОВ-I ÷ ОВ-22

№№ пп.	Обоснование расценки	Единица измерения	К-во	Стоимость единицы измерения	Наименование работ	Общая стоимость руб.
I	2	3	4	5	6	7
					I. Тепловой пункт	
					а) Монтажные работы	
I.	23-72 30-Па п.I,ч.I п.I9I5 п.I97	м	I5	I,90	Трубопроводы из стальных электросварных труб диам. 76 х 3 мм Цена: 2,38-I,47+0,99=I,9	29
2.	23-45 30-I0а	м	4	0,74	То же, из стальных водогазопроводных труб диам. I5 мм	3
3.	23-46 30-I0а	м	I	0,79	То же, диам. 20 мм	I

I	2	3	4	5	6	7
4.	п.I,ч.III п.I30	шт.	3	0,95	Стоимость вентелей запорных муфтовых марки I5кч I8п диам. I5 мм	3
5.	п.I34	шт.	2	2,35	То же, диам. 40 мм	5
6.	п.I5I3	шт.	2	I,63	Краны пробно-спускные марки I0БI9БК	3
7.	23-I07 30-I5а	шт.	2	II,00	Задвижки чугунные марки 30ч 6бр диам. 50 мм	22
8.	23-I08 30-I5б	шт.	2	I7,I0	То же, диам. 80 мм	34
9.	23-203 30-24а п.I,ч.III п.II39	шт.	I	3,44	Клапаны обратные марки I9БI6к диам. 25 мм Цена: 2,24+I,20=	3
I0.	23-I04 30-I4а	м	2I	0,03	Испытание трубопроводов гидравлическим давлением	I
II.	23-6I0	шт.	I	I9,70	Установка водоподогревателей четырехсекционных площадью нагрева до 4 м²	20
				I0,6	в т.ч.зарплата	(I0,6)
I2.	п/к I9-05 04-006	шт.	I	287,I0	Стоимость водоподогревателей 4-06 ост 34-588-68 Цена: (69+64х3)хI,I=287,I0	287
					Итого:	4II

I	2	3	4	5	6	7
					Начисление 70% от стоимости зарплаты по поз.:	7
					Накладные расходы I4,9% по поз.: I-I0	I5
					Итого:	433
					Плановые накопления 6%	26
					Итого:	459
					Пуск и регулировка I%	5
					Итого:	464
					б) Строительные работы	
I.	I7-73I	$м^2$	9	0,3I	Окраска стальных труб и водоподогревателей перед изоляцией противокоррозийным лаком № I77 за 2 раза	3
2.	I9-5I 28-3ч п.I,ч.I п.I40 к-I,2 на зарплату	$м^3$	0,53	37,43	Изоляция трубопроводов и водоподогревателей матами минераловатными толщ. 40 мм	20
					Цена: 7,77+24xI,03xI,2=37,43	
3.	I9-228 28-I5	$м^2$	I9	2,7I	Обертка по изоляции лакостеклотканью	5I
					Итого:	74

1	2	3	4	5	6	7
					Накладные расходы 16,5%	12
					Итого:	86
					Плановые накопления 6%	5
					Итого:	91
					Всего по разделу:	555
					II. Узел управления	
					а) Монтажные работы	
1.	23-72 30-IIа ц.I,ч.I п.1915 п.197	м	6	I,90	Трубопроводы из стальных электросварных труб диам. 76 х 3 мм	II
2.	23-73 30-IIб ц.I,ч.I п.1954 п.204	м	2,1	2,34	То же, диам. 89 х 3 мм Цена: 2,85-I,67+I,I6=2,34	5
3.	23-50 30-I0б	м	4,8	I,49	То же, из стальных водогазопроводных труб диам. 50 мм	7

1	2	3	4	5	6	7
4.	23-49 30-10а	м	1	1,24	То же, диам. 40 мм	1
5.	23-663 32-10а	шт.	1	15,90	Грязевики из стальных труб диам. 50 мм	16
6.	23-663 32-10а	шт.	1	23,90	То же, диам. 70 мм	24
7.	23-393 31-13а	шт.	1	24,50	Водомер горячей воды, диам. 50 мм	25
8.	23-678 32-11а	шт.	1	22,40	Элеватор стальной № I	22
9.	23-108 30-15б	шт.	2	17,10	Задвижки чугунные марки 30ч 6бр диам. 80 мм	68
10.	ц.I,ч.III п.1513	шт.	4	1,63	Краны пробно-спускные марки 10Б19БК диам. 20 мм	10
11.	23-107 30-15а	шт.	2	11,00	Задвижки чугунные марки 30ч 6бр диам. 50 мм	44
12.	23-104. 30-14а	м	14	0,03	Испытание трубопроводов гидравлическим давлением	1
					Итого:	234

I	2	3	4	5	6	7
					Накладные расходы I4,9%	35
					Итого:	269
					Плановые накопления 6%	I6
					Итого:	285
					Пуск и регулировка I%	3
					Итого:	288
					б) Строительные работы	
I.	I7-737 27-62в	$м^2$	3	0,3I	Окраска стальных трубопроводов перед изоляцией противокоррозийным лаком № I77 за 2 раза	I
2.	I9-5I 28-3I ц.I,ч.I п.I40 к-I,2 на уплот.	$м^3$	0,2	37,43	Изоляция трубопроводов матами минераловатными толщ.40 мм Цена: 7,77+24xI,03xI,2=37,43	7
3.	I9-I44 28-I0г	$м^2$	7	0,82	Устройство каркаса из металлической сетки	6

I	2	3	4	5	6	7
4.	I9-I46 28-IIa	м^2	7	0,80	Оштукатуривание асбестоцементным раствором	6
5.	I9-209 28-I46	м^2	7	0,52	Масляная окраска по изоляции за 2 раза	4
					Итого:	24
					Накладные расходы I6,5%	4
					Итого:	28
					Плановые накопления 6%	2
					Итого:	30
					Всего по разделу:	3I8
					СВОДКА ПО СМЕТЕ:	
					I. Тепловой пункт	555
					II. Узел управления	3I8
					Итого:	873

Главный инженер проекта: Жиркевич

Руководитель группы: Гамова

Составила: Шачнева.

С М Е Т А № 4

На вентиляцию сельского дома культуры с залом на 300 мест и административными помещениями (в конструкциях ИИ-04).

Сметная стоимость в ценах, введенных с I января 1969 г. I5,84 тыс.руб.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ

Объем здания II442 м³

Стоимость I м³ здания I,38 руб.

Альбом II ч.I

Обоснование чертежи: ОВ-I + ОВ-22

№№ пп.	Единичная расценка	Единица измерения	К-во	Стоимость единицы измерен.	Наименование работ	Общая стоимость руб.
I	2	3	4	5	6	7
					I. Приточная вентиляционная камера ПК-50 для системы П-I)	
I.	24-725 33-28-в	шт.	I	58,-	Установка вентиляторной секции состоящей из вентилятора ЦЧ-70 № I2,5 с электродвигателем А02-7I-6 на виброосновании	58
				26,60	в т.ч. заработная плата	(26,60)
2.	доп.2 к п.I ч.III п.2752 п/к I5-0I 0I-595 0I-593	шт.	I	720,I0	Стоимость вентиляционной секции Цена: 85I-(294-I75)xI,[illegible]0	720

I	2	3	4	5	6	7
3.	ц.I,ч.Ш п.I7I9	$м^2$	2,87	II,60	Стоимость патрубков из прорезиненной ткани	33
4.	24-735 33-296	шт.	I	II,00	Установка соединительной секции весом 0,I99	II
				7,6	в т.ч.зарплата	(7,60)
5.	Рекомендац. AI2-2I2 прилож.I п.58	шт.	I	68,00	Стоимость соединительной секции	68
6.	24-742 33-30в	шт.	I	43,30	Установка калориферной секции весом 0,720 т	43
				2I,9	в т.ч.зарплата	(2I,90)
7.	Рекомендац. прилож.I п.I3	шт.	I	I86,00	Стоимость калориферов КВС-II	I86
8.	п.I4	шт.	I	269,00	То же, КВС-I2	269
9.	ц.I,ч.Ш п.I563	т.	0,I73	260,00	Стоимость металлической рамы под калориферы	45

I	2	3	4	5	6	7
I0.	24-394 33-37г	шт.	I	4,92	Установка заслонок воздушных обводных с ручным приводом К-400хI200	5
II.	Рекоменд. прилож.I п.2	шт.	I	34,30	Стоимость заслонок	34
I2.	24-758 33-326	шт.	I	75,00	Установка приемной секции с рулонным фильтром комплектно весом 0,829 т	75
				52,3	в т.ч. зарплата	(52,30)
I3.	Рекомнд. прилож.I п.38	шт.	I	224,00	Стоимость приемной секции	224
I4.	Рекомнд. общая часть п.8	$м^2$	50	3,0I	Натягивание фильтровальной ткани Цена: 2,75+0,26=3,0I	I5I
I5.	24-749 33-3I6	шт.	I	33,70	Установка заслонок воздушных утепленных с электроприводом МЭО I0/I00 КВУ I400хI800 весом до 0,I46	34
				I5,90	в т.ч. зарплата	(I5,90)
I6.	Рекомнд. прилож.I п.20	шт.	I	555,00	Стоимость заслонок	555

I	2	3	4	5	6	7
I7.	24-748 33-3Iа	шт.	2	33,40	Установка заслонок воздушных рециркуляционных с электроприводом ПР-Iм Ц 800 х II00	67
				I5,8	в т.ч. зарплата	(3I,60)
I8.	Рекоменд. приложен. I п.9	шт.	2	80,50	Стоимость заслонок	I6I
					Итого:	2739
					Начисление 70% от стоимости зарплаты по поз. I,4,6,I2,I5,I7	I09
					Накладные расходы I4,9% по поз.3,9,II,I4	40
					Итого:	2888
					Плановые накопления 6%	I73
					Итого:	306I
					Пуск и регулировка 2,5%	77
					Итого:	3I38

I	2	3	4	5	6	7
					II. Вентиляционные сантехнические работы.	
					а) Монтажные работы.	
I.	24-723 33-28а	шт.	3	36,20	Вентилятор ц/бежный ЦЧ-70 № 5 с с электродвигателем АОЛ2-2I-6 на виброосновании	I09
				I5,3	в т.ч. зарплата	(45,90)
2.	Доп. к ц.I,ч.III п.2570 п/к I5-0I 0I-585 0I-579	шт.	3	97,25	Стоимость вентилятора Цена: III-(35,5-23)xI,I=97,25	292
3.	24-485 33-I86 доп.2 к ц.I,ч.III п.2777 п/к I5-0I I2-024 0I-602	шт.	3	66,07	То же, ЦЧ-70 № 3,2 с электродвигателем АОЛ22-4 на виброосновании Цена: 6,I3+76-(27-I2,4)xI,I=66,07	I98

I	2	3	4	5	6	7
4.	24-484 33-I8а доп.I к ц.I,ч.Ш п.2568 п/к I5-0I I2-0I2 I2-025	шт.	I	4I,70	То же, ЦЧ-70 № 2,5 с электродвигателем АОЛ II-4 на виброосновании Цена: 3,59+43,5-(I3,9-9)xI,I=4I,70	42
5.	24-485 33-I8б доп.2 к п.I,ч.Ш п.278I п/к I5-0I 03-00I 03-087	шт.	I	I00,53	То же, ЦЧ-70 № 2,5 с электродвигателем ВАО-07I-4 Цена: 6,I3+9I,I+(36-33)xI,I=I00,53	I0I
6.	24-485 33-I8б доп.2 к п.I,ч.Ш п.2777 п/к I5-0I I2-022	шт.	2	64,20	Вентилятор ЦЧ-70 № 3,2 с электродвигателем АОЛ-2I-4 на виброосновании Цена: 6,I3+76-(27-I0,7)xI,I=64,20	I28
7.	24-449 33-I6	$м^2$	5	I3,00	Вставки мягкие из прорезиненной	65

I	2	3	4	5	6	7
8.	24-446 33-I4а ц.I,ч.Ш п.654 доп.4 ц.I,ч.Ш п.3284	шт.	I	I6,50	Дверь герметическая утепленная Д 0,5 х I,25 Цена: I3,70-II+I3,80=I6,50	I7
9.	24-446 33-I4а	шт.	2	I3,70	То же, неутепленная	27
I0.	24-447 33-I4б п/к 24-I5 2-769	шт.	I	8,42	Люк герметический неутепленный Л 0,6 х 0,5 Цена: I,7I+6,IxI,I=8,42	8
II.	24-35 33-Iб	$м^2$	39	5,68	Воздуховоды из листовой стали толщ. 0,7 мм перим. до I000 мм	222
I2.	24-36 33-Iв	$м^2$	52	5,07	То же, перим. до I500 мм	264
I3.	24-37 33-Iг	$м^2$	I4	5,08	То же, перим. до 2000 мм	7I
I4.	24-49 33-2г	$м^2$	4I	5,29	То же, толщ. I,0 мм, перим. до 2000 мм	2I7

I	2	3	4	5	6	7
I5.	24-5I 33-2е	$м^2$	I5	4,94	То же, перим. до 3460 мм	74
I6.	24-53 33-2з	$м^2$	36	4,77	То же, перим. до 5600 мм	I72
I7.	24-8I 33-2з	$м^2$	35	6,25	Воздуховод для равномерной раздачи воздуха толщ. I,5 мм перим. до 5200мм	2I9
I8.	24-92 33-2д	$м^2$	32	6,74	Сталь листовая для изготовления коробок толщ. 2,0 мм	2I6
I9.	24-35 33-I6	$м^2$	8	5,68	Сталь листовая толщ. 0,7 мм для изготовления диффузоров	45
20.	24-773 33-34а ц.I,ч.I п.47	$м^2$	597	2,II	Воздуховоды и короба из асбестоцементных листов прямоугольного сечения Цена: I,2+0,87xI,05=2,II	I260
2I.	24-6I0	шт.	I	76,00	Агрегат воздушно-отопительный АПВС-50-30	76
				3,68	в т.ч. зарплата	(3,68)

I	2	3	4	5	6	7
22.	24-623 33-2Iв Отпускная цена	агрегат	2	704,60	Унифицированная воздушная завеса с вентилятором К-I09-I9 № 6,3 с калориферами КВБ2П-0I	I409
					Цена: II,60+630,0xI,I=704,60	
				6,8	в т.ч. зарплата	(I3,60)
23.	24-400 33-37к	шт.	I	5,66	Клапаны воздушные с электроприводом перим. до 2600 мм	6
				4,4	в т.ч. зарплата	(4,40)
24.	24-404 33-370	шт.	2	II,00	То же, перим. до 5600 мм	22
				8,5	в т.ч зарплата	(I7,0)
25.	Доп.6 ц.I,ч.III п.3652	шт.	I	54,00	Стоимость клапанов КВР 500 х 500 с электроприводом ПР-Iм	54
26.	п.3703	шт.	2	539,00	То же, КВУ I000 х I800 с электроприводом МЭО I0/I00	I078
27.	24-799 33-42к	шт.	72	0,3I	Установка шумоглушителей стальных пластинчатых перим.до I400 мм	22
28.	24-800 33-42з	шт.	48	0,48	То же, перим. до 2400 мм	23

I	2	3	4	5	6	7
29.	24-443 33-I3а	шт.	2	I,7I	То же, трубчатых перим. до I000 мм	3
30.	24-444 33-I3б	шт.	6	2,85	То же, перим. до I600 мм	I7
3I.	24-445 33-I3в	шт.	5	3,23	То же, перим. до 2000 мм	I6
32.	доп.4 к ц.I,ч.Ш п.3379	шт.	8	I3,80	Стоимость шумоглушителей пластинчатых типа В-352	II0
33.	п.3380	шт.	8	22,80	То же, В-353	I82
34.	п.3382	шт.	8	I8,30	То же, В-355	I46
35.	п.3383	шт.	8	28,20	То же, В-356	226
36.	п.3385	шт.	I6	I8,60	То же, В-358	298
37.	п.3386	шт.	I6	30,90	То же, В-359	494
38.	п.3388	шт.	I6	23,90	То же, В-36I	382
39.	п.3389	шт.	I6	37,80	То же, В-362	605

I	2	3	4	5	6	7
40.	п.3378	шт.	4	I0,70	То же, В-35I	43
4I.	п.338I	шт.	4	I2,60	То же, В-354	50
42.	п.3384	шт.	8	I4,I0	То же, В-357	II3
43.	п.3387	шт.	8	I6,80	То же, В-360	134
				-	То же, трубчатых	
44.	п.337I	шт.	6	3I,60	В-348	I90
45.	п.3373	шт.	5	40,80	То же, В-350	204
46.	п.3360	шт.	2	2I,80	То же, В-342	44
47.	п.3362	шт.	3	37,60	То же, В-344	II3
48.	24-603 33-20а доп.8 к ц.I,ч.III п.3774	шт.	I	47,I3	Калориферы стальные пластинчатые КВС-6 Цена: 5,43+4I,7=47,I3	47
49.	24-4I6 33-9а цена з-да	шт.	I00	I,27	Решетки щелевые Р-I50 Цена: 0,42+0,77xI,I=I,27	I27

I	2	3	4	5	6	7
50.	24-4I6 33-9а Цена з-да	шт.	38	I,39	То же, Р-200 Цена: 0,42+0,88xI,I=I,39	53
5I.	24-4I6 33-9а Цена з-да	шт.	II	5,40	Решетки воздухоприточные типа РР-4 Цена: 0,42+4,53xI,I=5,40	59
52.	Ц.I,ч.III п.I904	$м^2$	0,8	3,78	Сетка металлическая I0 x I0	3
53.	I-I9-I457 ГМС доп.2	шт.	35	0,I5	Лючки с заглушками	5
54.	24-708 33-26а	кг.	I60	0,34	Обтекатели средние, крайние шумоглушителей и прочие металлоконструкции	54
					Итого:	I0I55
					Начисление 70% от стоимости зарплаты по поз. I, 2I-24	59
					Накладные расходы I4,9% по поз. 3-20, 27-54	I059
					Итого:	II273

I	2	3	4	5	6	7
					Плановые накопления 6%	676
					Итого:	II949
					Пуск и регулировка 2,5%	299
					Итого:	I2248
					б) Строительные работы	
I.	I7-702 27-60ж	$м^2$	878	0,42	Масляная окраска металлических воздуховодов, жалюзийных решеток и асбестоцементных коробов	369
					Итого:	369
					Накладные расходы I6,5%	6I
					Итого:	430
					Плановые накопления 6%	26
					Итого:	456
					Всего по П разделу:	I2704

I	2	3	4	5	6	7

СВОДКА ПО СМЕТЕ.

I. Приточная вентиляционная камера ПК-50 (для системы П-I)	3138
II. Вентиляционные сантехнические работы	12704
Итого:	15842

Главный инженер проекта: Жиркевич

Руководитель группы: Гамова

Составила: Шачнева.

СМЕТА № 5

На водоснабжение и водомерный узел, сельского дома культуры с залом на 300 мест и административными помещениями (в конструкциях ИИ-04).

Сметная стоимость в ценах, введенных с I января 1969 г.
8,03 тыс.руб.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:

Объем здания II442 м³

Стоимость I м³ здания 0,70 руб.

Альбом II ч.I

Обоснование чертежи ВК-I + В-I7

№№ пп.	Единичная расценка	Единица измерен.	К-во	Стоимость единицы измерен.	Наименование работ	Общая стоимость руб.
I	2	3	4	5	6	7
					I. Холодное и горячее водоснабжение.	
					а) Монтажные работы	
I.	23-74 30-II6	м	200	3,29	Прокладка стальных бесшовных труб диам. I00 мм	658
2.	23-63 30-I0а	м	220	2,74	То же, стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 70 мм	603
3.	23-62 30-I0г	м	290	2,30	То же, диам. 50 мм	667

I	2	3	4	5	6	7
4.	23-6I 30-I0в	м	I0	I,87	То же, диам. 40 мм	I9
5.	23-60 30-I0в	м	85	I,6I	То же, диам. 40 мм	I37
6.	23-59 30-I0в	м	55	I,34	То же, диам. 25 мм	74
7.	23-58 30-I0в	м	30	I,07	То же, диам. 20 мм	32
8.	23-57 30-I0в	м	60	I,07	То же, диам. I5 мм	64
9.	23-I04 30-I4а	м	950	0,03	Испытание трубопроводов гидравлическим давлением	29
I0.	23-I96 30-I5б доп.4 ц.I,ч.Ш п.3287	шт.	3	35,0I	Задвижки чугунные фланцевые марки 30ч 6нж диам. I00 мм Цена: 7,4I+27,60=35,0I	I05
II.	23-386 3I-II6	шт.	4	I,79	Краны поливочные в нише диам. 25 мм	7

I	2	3	4	5	6	7
I2.	23-385 3I-IIa ц.I,ч.III п.I826 п.I828 п.I49 цена з-да ГМС	к-т	2	77,80	Краны пожарные диам. 70 мм в комплекте с рукавом длиной 20 м Цена: 36,5-I,78xI0-4,69+2,84x20++6,5xI,076=77,80	I56
I3.	23-385 3I-IIa ц.I,ч.III п.I82[illegible]	к-т	24	54,30	То же, диам. 50 мм с рукавом длинной 20 м Цена: 36,5+I,78xI0=54,30	I303
I4.	п.I824	м	I20	I,34	Стоимость резиновых шлангов диам. 25 мм	I6I
I5.	п.I823	м	I0	[illegible]07	То же, диам. 20 мм	II
I6.	ц.I,ч.III п.I29	шт.	2	5,53	Стоимость вентелей запорных из [illegible]ого чугуна диам. 70 мм	II
I7.	п.95	шт.	6	I,80	То же, м[illegible]БЗК диам. 32 мм	II
I8.	п.97	шт.	I0	3,I8	То же, диам. 50 мм	32
I9.	п.94	шт.	7	I,32	То же, диам. 25 мм	9

I	2	3	4	5	6	7
20.	п.93	шт.	2	0,85	То же, диам. 20 мм	2
2I.	п.92	шт.	I7	0,74	То же, диам. I5 мм	I3
22.	23-6I5 32-7а п/к 23-0I 09-0II	шт.	I	75,72	Насос вихревой марки ICЦВ-I,5 с электродвигателем мощн.0,4 квт Цена: 9,72+60xI,I=75,72	76
				6,7	в т.ч. зарплата	(6,70)
23.	23-6I5 32-7а п.I,ч.Ш п.I62I п/к I5-0I 0I-60I 0I-0I7	шт.	I	60,20	То же, марки I,5к-6а с электро-двигателем АОЛ2-2I-2 Цена: 9,72+44,I+(24-I8,2)xI,I=60,20	60
					Итого:	4240
					Начисление 70% от стоимости зарплаты по поз. 22-23	9
					Накладные расходы I4,9% по поз.I-2I	6II
					Итого:	4860

I	2	3	4	5	6	7
					Плановые накопления 6%	292
					Итого:	5I52
					б) Строительные работы	
I.	I7-737 27-62в	$м^2$	I79	0,3I	Окраска стальных трубопроводов перед изоляцией противокоррозийным лаком № I77 за 2 раза	55
2.	I9-5I 28-3г ц.I,ч.I п.I4I к-I,2 на уплотн.	$м^3$	7	38,79	Изоляция трубопроводов матами минераловатными толщ. 30 мм Цена: 25,IxI,03xI,2+7,77=38,79	272
3.	I9-228 28-I5д	$м^2$	358	2,7I	Обертка по изоляции лакостеклотканью	970
4.	I7-703 27-60ж	$м^2$	25	0,42	Масляная окраска неизолированных трубопроводов за 2 раза	II
					Итого:	I308
					Накладные расходы I6,5%	2I6
					Итого:	I524

1	2	3	4	5	6	7
					Плановые накопления 6%	9I
					Итого:	I6I5
					Всего по разделу:	6767
					П. Водомерный узел	
					а) Монтажные работы	
I.	23-5 30-Iв	м	20	6,27	Трубопроводы из чугунных раструбных труб диам. I50 мм	I25
2.	23-206 30-3д доп.7 стр.46 к ЕРЕР	шт.	2	39,5	Стальной футляр диам. 325 х 8 мм длинной I,5 м	79
3.	23-76 30-IIв	м	I0	4,82	Трубопроводы из стальных бесшовных труб диам. I59 х 6 мм	48
4.	23-74 30-IIб	м	I5	3,29	То же, диам. I08 х 4 мм	49
5.	23-56 30-I0г п.I,ч.I п.I978 п.I8	м	5	I,86	То же, диам. 57 х 3,5 Цена: I,54-0,83+I,I5=I,86	9

I	2	3	4	5	6	7
6.	23-III 30-I5в	шт.	3	40,30	Задвижки чугунные марки 30ч 6бр диам. I50 мм	I2I
7.	23-I96 30-I5б доп.4 к ц.I,ч.III п.3287	шт.	4	35,0I	То же, марки 30ч6нж диам. I00 мм Цена: 7,4I+27,6=35,0I	I40
8.	23-I95 30-I5а доп.4 ц.I,ч.III п.3285	шт.	4	22,6I	То же диам. 50 мм Цена: 3,9I+I8,7=22,6I	90
9.	23-I96 30-I5б ц.I,ч.III п.II80	шт.	I	22,6I	Клапаны обратные фланцевые марки I9чI6бр диам. I00 мм Цена: 7,4I+I5,20=22,6I	23
I0.	23-I95 30-I5а ц.I,ч.III	шт.	2	I0,22	То же, диам. 50 мм Цена: 3,9I+6,3I=I0,22	20
II.	23-393 3I-I3а	шт.	I	24,50	Счетчик турбинный холодной воды диам. 50 мм	25
I2.	23-687 32-I2б	шт.	I	4,I8	Манометры общего назначения	4

1	2	3	4	5	6	7
I3.	Ц.I,ч.III п.I458	шт.	I	0,86	Кран водоразборный диам. I5 мм	I
I4.	п.2236	шт.	3	2,98	Фланцы стальные приварные диам. I50 мм	9
I5.	п.223I	шт.	4	0,96	То же, диам. 50 мм	4
I6.	23-22 30-26	т.	0,254	380,00	Фасонные чугунные части	97
I7.	24-708 33-26а	кг.	I00	0,34	Опоры под водомерный узел	34
I8.	ц.I,ч.I п.509	т.	0,009	I020,00	Резина рулонная	9
I9.	23-I04 30-I4	м	30	0,03	Испытание трубопроводов гидравлическим давлением	I
20.	23-6I5 32-7а ц.I,ч.III п.I625 п/к I5-0I 0I-603 0I-0I8	шт.	2	78,I2	Насосы ц/бежные марки 2к-6а с электродвигателем АОЛ2-3I-2	I56
					Цена: 9,72+55,2+(35,5+23,5)xI,I=78,I2	
				6,7	в т.ч.зарплата	(I3,40)
					Итого:	I044

1	2	3	4	5	6	7
					Начисление 70% от стоимости зарплаты по поз. 20	
					Накладные расходы I4,9% по поз.I-I9	I32
					Итого:	II85
					Плановые накопления 6%	7I
					Итого:	I256
					б) Строительные работы	
I.	I7-702 27-60ж	м^2	II	0,42	Масляная окраска стальных трубопроводов за 2 раза	5
2.	I7-737 27-62в	м^2	I0	0,3I	Окраска чугунных трубопроводов лаком	3
					Итого:	8
					Накладные расходы I6,5%	I
					Итого:	9

I	2	3	4	5	6	7
					Плановые накопления 6%	I
					Итого:	I0
					Всего по П разделу:	I266

СВОДКА ПО СМЕТЕ

I. Холодное и горячее водоснабжение	6767
II. Водомерный узел	I266
Итого:	8033

Главный инженер проекта: Соколов

Руководитель группы: Гамова

Составила: Шачнева.

СМЕТА № 6

на канализацию сельского дома культуры с залом на 300 мест и административными помещениями (в конструкциях ИИ-04).

Сметная стоимость в ценах, введенных с I января 1969 г.
I,II тыс.руб.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ
Объем здания II442 м³
Стоимость I м³ здания 0,09 руб.

Альбом II, ч.I
Обоснование чертежи ВК-I÷ ВК-I7

№№ пп.	Обоснован. расценки	Един. измерен.	К-во	Стоимость единицы измерен.	Наименование работ	Общая стоимость руб.
I	2	3	4	5	6	7
					а) Монтажные работы	
I.	23-35 30-66	м	75	3,95	Трубопроводы чугунные канализационные диам. I00 мм	296
2.	23-34 30-6а	м	35	2,52	То же, диам. 50 мм	88
3.	23-62 30-I0г	м	5	2,30	То же, стальные водогазопроводные оцинкованные диам. 50 мм	I2
4.	23-6I 30-I0в	м	5	I,87	То же, диам. 40 мм	9

I	2	3	4	5	6	7
5.	23-4I 23-42 30-9а 30-9б	шт.	I	3,52	Установка асбестоцементных стояков диам. I00 мм высотой 2 м Цена: 4,65-I,I3=3,52	4
6.	23-4I 23-42 30-9а 30-9б	шт.	I	I,I9	То же, диам. 50 мм высотой I м Цена: (4,65-I,I3x2)x0,5=I,I9	I
7.	Ц.I,ч.Ш п.2I69	шт.	3	I,37	Ревизии чугунные канализационные диам. I00 мм	4
8.	п.2I33	шт.	7	0,29	Прочистки чугунные канализационные диам. I00 мм	2
9.	п.2I32	шт.	I	0,II	То же, диам. 50 мм	I
I0.	23-406 3I-I6в Ц.I,ч.Ш п.I587	шт.	3	2,24	Воронки стальные сварные I50x50xI00 Цена: 0,72+4x0,38=2,24	7
II.	23-35I 3I-3г	шт.	2	4,08	Трапы чугунные канализационные диам. 50 мм	8
I2.	23-674 32-I0д	шт.	I	I0,20	Бачок стальной сварной диам. 200 мм высотой 300 мм	I0

I	2	3	4	5	6	7
I3.	23-322 3I-Iг	шт.	I2	2I,80	Умывальники прямоугольные без спинки с настольным смесителем разм. 600х500	2
I4.	23-366 3I-5а	шт.	II	2I,80	Унитазы типа "Компакт" тарельчатые с непосредственно соединенными смывными бачками	240
I5.	23-372 3I-6а	шт.	3	6,66	Писсуары настенные полуфарфоровые с писсуарными кранами разм. 360 х 365	20
I6.	23-359 3I-4г 23-338 3I-2д примечан.	шт.	3	I3,6I	Раковины стальные эмалированные с настенными смесителями Цена: 7,II-0,7+7,20=I3,6I	40
I7.	23-350 3I-3в 23-343 3I-2д	шт.	2	35,I4	Душевые поддоны чугунные, эмалированные со смесителем для душа Цена: 30,I+5,04=35,I4	70
I8.	23-6I5 32-7а п/к 23-0I 06-I23	шт.	I	86,72 6,7	Насос ц/бежный марки ГНОМ-I0/I0 с электродвигателем АОЛ2-I2-28 Цена: 9,72+70хI,I=86,72 в т.ч зарплата	87 (6,70)
					Итого:	90I

I	2	3	4	5	6	7
					Начисление 70% от зарплаты по поз. I8	5
					Накладные расходы I4,9% по поз. I-I7	I2I
					Итого:	I027
					Плановые накопления 6%	62
					Итого:	I089
					б) Строительные работы	
I.	I7-737 27-62в	$м^2$	45	0,3I	Окраска чугунных трубопроводов лаком	I4
2.	I7-703 27-60в	$м^2$	2	0,55	Масляная окраска стальных трубопроводов	I
					Итого:	I5
					Накладные расходы I6,5%	2
					Итого:	I7
					Плановые накопления 6%	I
					Итого:	I8
					Всего по смете:	II07

Главный инженер проекта : Соколов
Руководитель группы: Гамова
Составила: Шачнева.

СМЕТА № 7

На водостоки сельского дома культуры с залом на 300 мест и административными помещениями (в конструкциях ИИ-04).

Сметная стоимость в ценах, введенных с I января 1969 г.
0,60 тыс.руб.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ

Объем здания II442 м³
Стоимость I м³ здания 0,05 руб.

Альбом II ч.I
Обоснование чертежи: ВК-I + ВК-I7

№№ пп.	Обоснован. расценки	Един. измерен.	К-во	Стоимость един. измерен.	Наименование работ	Общая стоимость руб.
I	2	3	4	5	6	7
					а) Монтажные работы	
I.	23-3 30-I6	м	20	4,50	Трубопроводы чугунные водопроводные диам. I00 мм	90
2.	23-37 30-66	м	80	2,95	То же, чугунные канализационные диам. I00 мм	236
3.	п.I,ч.Ш п.2I69	шт.	8	I,37	Ревизии чугунные канализационные диам. I00 мм	II
4.	п.2I33	шт.	4	0,29	Прочистки чугунные канализационные диам. I00 мм	I

I	2	3	4	5	6	7
5.	23-22 30-26	т.	0,072	380,00	Фасонные чугунные части	27
6.	23-I8I 3I-I2 0I-05-0I МГ	шт.	6	I8,46	Воронки водосточные ВР-9 Цена: I,3+I5,6xI,I=I8,46	III
					Итого:	476
					Накладные расходы I4,9%	7I
					Итого:	547
					Плановые накопления 6%	33
					Итого:	580
					б) Строительные работы	
I.	I7-737 27-62в	$м^2$	48	0,3I	Окраска чугунных трубопроводов лаком	I5
					Итого:	I5
					Накладные расходы I6,5%	2
					Итого:	I7
					Плановые накопления 6%	I
					Итого:	I8
					Всего по смете:	598

Главний инженер проекта: Соколов
Руководитель группы: Гамова
Ссоставила: Шачнева.

СМЕТА № 8

на дренчерные установки и автоматическую насосную станцию противопожарного оборудования, сельского Дома культуры с залом на 300 мест и административными помещениями (в конструкциях ИИ-04)

Сметная стоимость в ценах, введенных с I.I-1969 г.
- 4,79 тыс.руб.

в том числе:

Строит.работы - 0,I6
Монтажные работы-2,68
Инженер.оборуд.- I,95

Показатели по смете:

Объем здания - II442 м³
Стоимость на I м³ здания - 0,4I руб.
Альбом II ч.II
Основание: чертежи ВК/ПА-I и ВК/ПА-I2

№№ пп	Наимен. прейск. ценника и №№ позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во	Затраты труда в чел/час. ед.	общая	Стоимость в рублях. Единицы: обор.	монтаж. работ	в т.ч. завод. эксплуат. машин	Общая: обор.	монтаж. работ	в т.ч. завод. эксплуат. машин
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		I. Дренчерные установки										
		а) Монтажные работы										
		Монтаж системы противопожарной защиты помещения сценической части здания дренчерными установками										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I	I2у-I5II	Секция управления дренчерами № I	$\frac{s/u}{м^2}$	I06	I,82	I92,92	-	3,2I	I,03	-	340	I09,I8
2	-"-	Секция управления № 2	"	45	I,82	8I,90	-	3,2I	I,03	-	I44	46,35
3	-"-	Секция управления № 3	"	I6	I,82	29,I2	-	3,2I	I,03	-	5I	I6,48
4	I2у-20I7	Промывка труб водой диам. до 38 мм	м	I90	0,I	I9,0	-	0,I2	0,06	-	23	II,40
5	I2у-20I8	То же, диам. до 57 мм	"	I0	0,2	2,0	-	0,I5	0,08	-	2	0,80
6	I2у-20I9	То же, диам. до I08 мм	"	I5	0,2	3,0	-	0,I9	0,I	-	3	I,50
7	I2у-2045	Продувка труб воздухом диам. до 25 мм	"	II5	0,I	II,50	-	0,I	0,05	-	I2	5,75
8	I2у-2046	То же, диам. до 38 мм	"	75	0,I	7,50	-	0,I4	0,07	-	II	5,25
9	I2у-2047	То же, диам. до 76 мм	"	25	0,3	7,50	-	0,2	0,I	-	5	2,50
		Итого:				354,44				-	69I	I99,2I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Плановые накопления 6%				-					85	-
		Итого:				864,44					626	I99,2I
		б) Строительные работы										
I	I7-708 27-60в	Окраска стальных трубопроводов масляной краской за 2 раза	м2	23	0,70	I6,I0	-	0,55	-	-	I8	-
2	I3-337 2I-26в	Леса внутренние стальные трубчатые при высоте помещения до 6м	"	I9,5	0,84	I6,38	-	0,59	-	-	I2	-
3	I3-337 I3-338 2I-26в 2I-26и	То же, при высоте помещения до I0м цена: 0,59+0,38= = 0,97	"	87	I,47	54,89	-	0,97	-	-	86	-
4	I3-337 I3-338 2I-26в 2I-26и	То же, при высоте до I4м цена: 0,59+0,38к к2 = I,85	"	49,20	2,I	I03,32	-	I,85	-	-	66	-
		Итого:	руб.	-	-	I90,I9	-	-	-	-	I27	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Накладные расходы I6,5%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	2I	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I48	-
		Плановые накопления 6%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	9	-
		Итого:	руб.	-	-	I90,I9	-	-	-	-	I57	-
		Всего по дренчерным установкам	руб.	-	-	544,63	-	-	-	-	783	-
		в т.ч. монтаж	руб.	-	-	-	-	-	-	-	626	-
		Строительные работы	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I57	-
		II. Автоматическая насосная станция										
п/к 23-0I 0I-038 7у-308		Насос противопожарный 5НДВ-60 с электродвигателем марки А-2-8I-4	шт.	2	42	84	455	40,80	I9,70	9I0	82	39,40

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
п/к 23-02 07-002 7у-64м		Компрессор II36 с электродвигателем А02-2I-2	шт.	I	56	56	I45	58,5	27,I	I45	59	27,I0
I7у-7 п/к 23-03 ч.II п.0I-00I		Пневмобак горизонтальный емк. 6,3м3	шт.	I	52	52	-	52,3	22,3	-	52	22,3
			т	I,64	-	-	420	-	-	689	-	-
I9-06 ч.I I6-060 3у-6II		Таль червячная	т	0,068	68	3,97	-	45	24,2	-	3	I,52
			шт.	I	-	-	33	-	-	33	-	-
II-243 п/к I7-04 2-026		Манометр электроконтактный	шт.	2	3	6	8,80	2,57	I,33	I8	5	2,66
II-242 п/к I7-04 2-006		То же, МТП-I60I	"	2	I	2	3,I5	I,42	0,67	6	3	I,34
8-4820		Присоединение эл.машин к электросети и подготовка к сдаче под наладку весом до I,2 т	шт.	2	2	4	-	3,66	I,46	-	7	2,92

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
	8-48I6	То же, весом до 0,I т	шт.	I	I	I	-	I,4	0,54	-	I	0,54
	8-4806	Установка эл.машин весом до I,2 т	"	2	I8	26	-	2I,9	9	-	44	I8
	8-5435м	Сушка весом до 0,I т	"	2	28	56	-	28,5	I6,I	-	57	32,20
	8-4864	Ревизия эл.машин	"	2	I7	34	-	I9,2	8,9	-	38	I7,80
	Указан. к ЕРЕР 7 цен.	Стоимость электроэнергии	квт. часть	62I	-	-	-	0,02I	-	-	I3	-
		Итого:	руб.			824,97				I80I	364	I65,78
		Начисление 8% на оборудование	руб.	-	-	-	-	-	-	I44	-	-
		Плановые накопления 6% на монтажные работы	руб.	-	-	-	-	-	-		22	-
		Итого:	руб.	-		824,97	-	-	-	I945	886	I65,78

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Ш. Монтаж трубопроводов и арматуры										
I	I2у-I3 К-I,I	Узлы технологических трубопроводов из стальных бесшовных труб диам. 76х 3 мм	т	0,027	I02	2,75	-	I03,84	45,2	-	8	I,22
		цена: 94,4хI,I= = I03,84										
2	I2у-I4 -"-	То же, диам. I08х4 мм	т	0,46I	84	38,72	-	9I,I9	89	-	42	I7,98
		цена: 82,9хI,I= = 9I,I9										
3	I2у-I5 -"-	То же, диам. I59х4	т	0,3I4	72	22,6I	-	79,75	33,7	-	25	I0,58
		цена:72,5хI,I= = 79,75										
4	I2у-I -"-	То же, диам. I5 мм	м	I0	0,7	7,0	-	0,64	0,32	-	6	3,20
		цена: 0,58хI,I= = 0,64										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
5	I2у -"-	То же, диам. 50 мм цена: 0,79хI,I= =0,87	м	I5	I	I5	-	0,87	0,42	-	I3	6,30
6	I2у-2I89	Задвижки марки 30ч6бр диам.50 мм	м	6	3	I8	-	2,84	I,3	-	I4	7,80
7	I2у-2I9I	То же, диам. I00 мм марки 3Iч 6нж	шт.	II	7	77	-	5,4	2,96	-	59	32,56
8	I2у-2I92	То же, диам.I5мм марки 30ч6бр	шт.	2	9	I8	-	7,I3	3,9	-	I4	7,80
9	I2у-22I2	Вентили запорные из серого чугуна марки I5ч8р диам. I5 мм	шт.	2	2	4	-	I,9I	0,08	-	4	0,I6
I0	I2у-2I89	Клапан Д-I6и6р диам. 20 мм	шт.	4	3	I2	-	2,84	I,3	-	9	5,20
II	I2у-2I89	То же, марки I7с IIнж ц-25	"	I	3	3	-	2,84	I,3	-	2	I,30
I2	I2у-2I89	То же, марки I6кч IIр ц-I5мм	"	I	3	3	-	2,84	I,3	-	2	I,30
I3	I2у-3035	Клапаны группового действия ГД-I00	к-т	I	4I	4I	-	I6I	I9,9	-	I6I	I9,90

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I4	I2у-3035	То же, ГД-65	к-т	2	4I	4I	-	I6I	I9,9	-	322	39,80
		Итого:	руб.			303,08					676	I55,I0
		Плановые накопления 6%	руб.			-					4I	-
		Итого:	руб.			303,08					7I7	I55,I0
		IУ. Материалы, неучтенные ценником										
I	доп.I к ц.I ч.У п.986	Узлы трубопроводов из стальных труб диам. 76х3	т	0,027	-	-	-	473	-	-	I3	-
2	п.994	То же, диам. I08 х 4 мм	т	0,46I	-	-	-	404	-	-	I86	-
3	п.I002	То же, диам. I59х4	т	0,3I4	-	-	-	347	-	-	I09	-
4	ц.Iч.I п.I3	То же, диам. I5мм	м	I0	-	-	-	0,25	-	-	3	-
5	п.I8	То же, диам. 50 мм	м	I5	-	-	-	0,83	-	-	I2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
6	ц.I ч.III п.800	Задвижки чугунные марки 30ч6бр ц-50	шт.	6	-	-	-	7,07	-	-	42	-
7	п.804	То же, диам. I50 мм	"	2	-	-	-	27,7	-	-	55	-
8	доп.4к ц.Iч.III п.3287	То же, марки 3Iч6нж ц-I00	"	II	-	-	-	27,6	-	-	304	-
9	ц.Iч.III п.I42	Вентиль марки I5ч8 р ц-I5	"	2	-	-	-	0,9	-	-	2	-
I0	п.I525	Кран натяжной муфтовый	"	2	-	-	-	I,3	-	-	3	-
II	п.II53	Клапан марки I6ч6р ц-I00мм	"	4	-	-	-	I2,9	-	-	52	-
I2	Ценник № I ч.III п.II42	То же, марки I6кчIIр-д-I5мм	"	I	-	-	-	0,77	-	-	I	-
I3	п/к 23-07 I-II88	То же, марки I7сII нж ц-25	"	I	-	-	-	24,5	-	-	25	-
I4	п.627	Головка соединительная ГЦ-70	"	2	-	-	-	0,44	-	-	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I5	п.620	То же, IM-50	шт.	I	-	-	-	0,44	-	-	I	-
I6	24-345 33-4в	Воронка сливная цена: 0,87xI,I49= = 0,43	мг	0,94	-	-	-	0,43	-	-	I	-
I7	п.2231	Фланцы стальные приварные диам.50	шт.	I6	-	-	-	0,96	-	-	I5	-
I8	п.2234	То же, диам.I00мм	"	24	-	-	-	I,97	-	-	47	-
I9	п.2236	То же, диам.I50мм	"	4	-	-	-	2,93	-	-	I2	-
20	I7-702 27-60ж	Масляная окраска стальных труб за 2 раза цена: 0,42xI,I65= =0,49	м2	28	-	-	-	0,49	-	-	I4	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	898	-
		Начисление 8% на материалы по прейск. поз.I2	руб.	-	-	-	-	-	-	-	2	-
		Плановые накопления 6% без поз.I2	"	-	-	-	-	-	-	-	52	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	952	-

I	2	3	4	5	6	7

СВОДКА ПО СМЕТЕ

I. Дренчерные установки	783
в т.ч. монтаж	626
строительные работы	I57
II. Автоматическая насосная станция	2383I
в т.ч. оборудование	I945
монтаж	386
III. Монтаж трубопроводов и арматуры	717
IУ. Материалы, неучтенные ценником	952
Итого:	4783
в т.ч. оборудование	I945
монтаж	268I
строительные работы	I57

Гл.инженер проекта Соколов

Рук.группы Гамова

Составила Шачнева

gost.e-ecolog.ru