ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
224-1-426.84
Средняя общеобразовательная школа на 22 класса (834 учащихся)

АЛЬБОМ IУ

СМЕТЫ
Книга I

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
224-1-426.84
Средняя общеобразовательная школа
на 22 класса (834 учащихся)

Альбом IУ

С М Е Т Ы

Стоимость:
Общая 704,21 тыс.руб.
в т.ч.строительно-монтажных работ 503,28тыс.руб.
Iм3 здания от СМР 21,44 руб.
Iм2 рабочей площади 117,7 руб.
Iм2 полезной площади 94,3 руб.
I ученическое место 844 руб.

Разработан институтом "Укрниипграждансельстрой"

Введен в действие институтом "Укрниипграждансельстрой"
Приказ № 35 от 10.05. 1984г.

И.о.главного инженера института Д.А.Омельчук

Главный архитектор проекта М.Р.Саган

Начальник сметного отдела Р.М.Пешехонов

ОГЛАВЛЕНИЕ

I		Пояснительная записка	5
2	СС № I	К типовому проекту средней общеобразовательной школы на 22 класса	7
3		Сводка стоимости работ к смете № I-I	I0
4	См.I-I	Общестроительные работы	I4
5	I-2	Отопление	66
6	I-3	Вентиляция	76
7	I-4	Водопровод	9I
8	I-5	Горячее водоснабжение	I00
9	I-6	Канализация	I06
I0	I-7	Водостоки внутренние	II2
II	I-8	Теплоснабжение систем ПI-П6	II5
I2	I-9	Электроосвещение	I22
I3	I-I0	Электросиловое оборудование	I38
I4	I-II	Автоматизация приточных вент-систем	I49
I5	I-I2	Радиофикация	I53
I6	I-I3	Телефонизация	I57
I7	I-I4	Местное радиоосвещение и звукофикация школы	I60
I8	I-I5	Электрочасофикация	I65
I9	I-I6	Охранная сигнализация	I69
20	I-I7	Звонковая сигнализация	I73
2I	I-I8	Пожарная сигнализация	I77
22	I-I9	Телевидение	I83

25	I-20	Молниезащита	I88
26	I-21	Кинотехнология	I9I
27	I-22	Технологическое оборудование	I99
28		Ведомость потребности в производственных ресурсах	203
27	I-23	Вариант сборных фундаментов с техподпольем	204
28	I-24	Вариант фундаментов при R гр=I,5 кг/м2	226
29	I-25	Вариант фундаментов при R гр=2,5 кг/м2	23I
30	I-26	Вариант скатной крыши	236
3I	I-27	Вариант вентиляции с техподпольем	244
32	I-28	Вариант вентиляции со скатной крышей	246
33	I-29	Вариант водопровода из стальных труб с техподпольем	263
34	I-30	Вариант водопровода из пластмассовых труб	267
35	I-3I	Вариант водопровода из пластмассовых труб с техподпольем	275
36	I-32	Вариант горячего водоснабжения с техподпольем	279
37	I-33	Вариант канализации из пластмассовых труб	283
38	I-34	То же, с техподпольем	288
39	I-35	Вариант канализации с техподпольем при чугунных трубах	290
40	I-36	Электроосвещение техподполья	292
4I	I-37	Электроосвещение чердака	296
42	Единичные расценки		300

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметы к рабочей документации средней общеобразовательной школы на 22 класса (834 учащихся) составлены в соответствии с "Инструкцией по типовому проектированию СН 227-82".

Сметная стоимость исчислена в нормах и ценах, введенных в действие с I-го января 1984 года для территориального района I.I.

Стоимость сборных бетонных и железобетонных изделий и местных материалов определена по сборнику сметных цен, разработанному Мосгражданпроектом для Московской области.

В смете на основной вариант проектного решения приняты следующие конструктивные решения:

I. Фундаменты - монолитные бутобетонные при

$R_o = 2{,}0$ кгс/см2.

2. Стены наружные и внутренние - из кирпича керамического пустотелого 42 см.

3. Перекрытие и покрытия - из панелей с круглыми пустотами. Покрытие - совмещенное, невентилируемое.

4. Кровля - рулонный четырехслойный ковер из рубероида с защитным слоем из гравия.

5. Перегородки - кирпичные и из сухой штукатурки.

6. Полы - дощатые, из реек, из линолеума, из бетона мозаичного состава и из керамических плиток.

7. Окна со спаренными переплетами.

8. Двери - щитовые.

9. Внутренняя отделка - клеевая, силикатная, известковая и мастичная окраска по штукатурке, облицовка керамическими плитками в санузлах, масляная окраска дощатых полов.

IO. Лестницы - из сборных железобетонных маршей с накладными проступями и площадок с мозаичным слоем.

II. Наружная отделка - расшивка швов, штукатурка цоколя терризитовым раствором с крупным набрызгом.

Внутреннее инженерное оборудование:
отопление - от наружной теплосети; водоснабжение горячее и холодное - от внешней сети; канализации - в наружную сеть. Электроосвещение - с люминесцентными лампами и электросиловое оборудование.
Слабые токи - радио, телефон и часофикации.

В сметах приняты накладные расходы: на строительные работы - I6,5%
на санитарно-технические - I3,3%
на монтаж металлоконструкций - 8,6%
плановые накопления - 8,0%

На вариантные решения проекта составлены сметы.

Составила Л.И.Филина

ТП 224-1-426.84 ОВиК / - 7 -

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА №I

к типовому проекту средней общеобразовательной школы на 22 класса

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 704,2I тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость по смете

Стоимость на: I.Расч.ед.вмест.- 844 руб.
2.Iм2 рабочей площ.-I64,75руб
3.Iм3 объема здания - 30,0 руб.

№ пп	№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								Технико-экономические показатели		
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, приспособлений, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	в том числе		нормативной условно-чистой продукции	наименование единиц измерения	количество единиц измерения	стоимость единицы руб.
								основная заработная плата	эксплуатация машин				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I.	I-I	Общестроительные работы	42I,33	-	-	-	42I,33	-	-	-	м3	23474,8	I7,95
2.	I-2	Отопление	I4,85	-	-	-	I4,85	-	-	-	"	"	0,63
3.	I-3	Вентиляция	II,75	-	-	-	II,75	-	-	-	"	23474,8	0,50

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
4	I-4	Водопровод	3,22	-	-	-	3,22	-	-	-	м3	23474,8	0,I4
5	I-5	Горячее водоснабжение	4,05	-	-	-	4,05	-	-	-	"	"	0,I7
6	I-6	Канализация	9,25	-	-	-	9,25	-	-	-	"	"	0,47
7	I-7	Водостоки внутренние	0,38	-	-	-	0,38	-	-	-	"	"	0,02
8	I-8	Теплоснабжение систем ПI-П6	I,38	-	-	-	I,38	-	-	-	"	"	0,06
9	I-9	Электроосвещение	26,75	-	0,22	-	26,97	-	-	-	"	"	I,I5
I0	I-I0	Электросиловое оборудование	-	4,44	3,73	-	8,I7	-	-	-	"	"	0,35
II	I-II	Автоматизация приточных вент-систем	-	0,2I	I,05	-	I,26	-	-	-	"	"	0,05
I2	I-I2	Радиофикация	-	0,33	0,33	-	0,66	-	-	-	"	"	0,03
I3	I-I3	Телефонизация	-	0,08	0,34	-	0,42	-	-	-	м3	23474,8	0,02
I4	I-I4	Местное радиовещание и звукофикация школы	I.0I	I.73	-	-	2,74	-	-	-	"	"	0,I2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I5	I-I5	Электрочасофикация	"	0,53	0,II	-	0,64	-	-	-	м3	23474,8	0,03
I6	I-I6	Охранная сигнализация	-	0,54	0,I3	-	0,67	-	-	-	"	"	0,03
I7	I-I7	Звонковая сигнализация	-	0,2I	0,I3	-	0,34	-	-	-	"	"	0,0I
I8	I-I8	Пожарная сигнализация	-	I,I3	I,62	-	2,75	-	-	-	"	"	0,I2
I9	I-I9	Телевидение	-	0,58	0,5	-	I,08	-	-	-	"	"	0,05
20	I-20	Молниезащита	0,I2	-	-	-	0,I2	-	-	-	"	"	0,0I
2I	I-2I	Кинотехнология	-	0,69	3,99	-	4,68	-	-	-	"	"	0,20
22	I-2I	Технологическое оборудование	0,06	0,39	I87,05	-	I87,50	-	-	-	"	"	7,99
		Итого:	493,I4	I0,I4	200,93	-	704,2I	-	-	-	"	"	30,0

Главный архитектор проекта А.Саган

Начальник сметного отдела Р.Пешехонов

Руководитель сметной группы Л.Филина

ТП 224-1-42684 альбом 10 -

СВОДКА

объемов и стоимости работ к ловальной смете № I-I

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Единица измерения	Количество единиц измерения	Сметная стоимость, руб.						Нормативная условно-чистая продукция			Удельный вес стоимостей конструктивного элемента или вида работ в % к общей стоимости работ по смете / стоимость единицы измерения, руб.
				прямые затраты	накладные расходы, % сумма	плановые накопления % от стоимости по графе 5,7	всего по графам 5,6, 8	в том числе		накладных расходах % от суммы по графе 7	в плановых накоплениях, % от стоимости по графам I0, II	всего по данным граф I0, II I2, I3	
								основная заработная плата	эксплуатация машин в т.ч. заработная плата				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
	I. Общестроительные работы												
	А. Подземная часть												
	Работы нулевого цикла:												
I.	Земляные работы	м3	7445	5569	920	519	7008	-	-	-	-	-	I,66 / 0,94
2.	Фундаменты	м3	758,3	25782	4253	2403	32438	-	-	-	-	-	7,7 / 42,7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
3.	Подпольные каналы	м3	355,5	I7523	2888	I632	22043	-	-	-	-	-	5,23 62,0
	Итого по "А"			48874	806I	4554	6I489	-	-	-	-	-	
	Б.Надземная часть												
I.	Стены	м3	I87I,3	8I762	I3498	76I7	I02872	-	-	-	-	-	24,4 54,97
2.	Перекрытие междуэтажное	м2	2607	29II9	4803	27I5	36637	-	-	-	-	-	8,69 I4,05
3.	Покрытие	м2 пл.застр.	3932,6	64024	I056I	5968	80553	-	-	-	-	-	I9,I 20,48
4.	Перегородки	м2	I437,5	I03I8	I700	958	I2976	-	-	-	-	-	3,08 9,03
5.	Полы I-го этажа	м2	3I36	2782I	459I	259I	35003	-	-	-	-	-	8,3I II,I6
6.	Полы по перекрытиям	м2	2525	I4577	2404	I357	I8338	-	-	-	-	-	4,35 7,26
7.	Окна и балконные двери	м2	840	I9247	3I74	I794	242I5	-	-	-	-	-	5,74 28,8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
8	Двери	м2	409,6	6839	II27	636	8602	-	-	-	-	-	2,04 / 2I,0
	а/металлоконструкции			I924	I65	I67	22,56	-	-	-	-	-	-
9	Лестницы	м2		I5I9	250	I4I	I9I0	-	-	-	-	-	-
	а/металлоконструкции	гор.пр.		208	I8	I8	244	-	-	-	-	-	-
I0.	Внутренняя отделка	м2	27248	I9324	3I89	I803	243I6	-	-	-	-	-	5,77 / 0,89
II.	Разные работы	м3	23474,8	935I	I54I	870	II762	-	-	-	-	-	2,79 / 0,5
	а/металлоконструкции	адон		I3I	II	II	I53	-	-	-	-	-	-
	Итого по надземной части:	м3 адон.	23474,8	283901	46833	26450	357I84	-	-	-	-	-	84,77 / I5,2
	[illegible]			2263	I94	I96	2653	-	-	-	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
	Итого по общестроительным работам:	м3	23474,8	332775	54894	3I004	4I8673	-	-	-	-	-	99,37 / I7,8
	а/металлоконструкций			2263	I94	I96	2653	-	-	-	-	-	-
	Всего:	м3 здан.	23474,8	335038	55088	3I200	42I326	-	-	-	-	-	- I00 / I7,95

Главный архитектор проекта М.Р.Саган

Начальник сметного отдела Р.М.Пешехонов

Составила В.Болгара

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I

на общестроительные работы

Основание: Типовой проект школы

Сметная стоимость 42I,326 тыс.руб.
строительный объем 23475,00 куб.м.
Цена единицы I7,95 руб.
Составлена в ценах I984 г.

№ пп	№ прейскурантов, УСН расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						всего	норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I.		А.Подземная часть							
		Раздел I.Земляные работы							
I.	EI-II28 II6-I	Планировка площадей, верха и откосов земляных сооружений механизированным способом грунт I группы	I00м2	80,67	0,30	24	-	-	-

ТП224-1-426.84 ал4кн4 I4 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2.	ЕI-230 29-I т.ч п.I.II	Срезка растительного грунта с перемещение до 20 м	I000м3	I,6I	36,00	58	-	-	-
3.	ЕI-237 29-8 т.ч. п.I.II	Добавлять на каждые последующие I0 м при перемещении грунта бульдозерами к расценке Н-230	I000м3	I,6I	29,50	48	-	-	-
4.	ЕI-I83 23-4 т.ч. п.I.II	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25м3 на гусеничном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт I группы погрузка	I000м3	I,6I	I5I,32	244	-	-	-
5.	С3I0-I	Перевозка до I км	т	I935,60	0,29	56I	-	-	-
6.	ЕI-I94 25-I т.ч. п.I.II	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами грунт I группы	I000м3	I,6I	II,33	I8	-	-	-
7.	ЕI-I65 I2-5 т.ч. п.I.II	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью Iм3 на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт 4 группы	I000м3	0,62	I82,77	II3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
8.	EI-960 80-2 т.ч. п.3.67	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами и копанием ям глубиной до I,5 м грунт 2 группы доработка	I00м3	0,I9	89,40	I7	-	-	-
9.	EI-23I 29-2 т.ч. п.I.II п.3.48	Перемещение грунта в резерв для обратной засыпки	I000м3	0,64	38,94	25	-	-	-
I0.	EI-238 29-9 т.ч. п.I.II	Добавлять на каждые последующие I0 м при перемещении грунта бульдозерами к расценке Н-23I	I000м3	0,64	34,40	22	-	-	-
II.	EI-23I 29-2 т.ч. п.II п.3,48	Обратное перемещение грунта из резерва	I000м3	0,64	38,94	25	-	-	-
I2.	EI-238 29-9 т.ч. п.I.II	Добавлять на каждые последующие I0 м при перемещении грунта бульдозерами к расценке Н 23I	I000м3	0,64	34,40	22	-	-	-
I3.	EI-257 3I-2	Засыпка траншей и котлованов мощностью до 59 квт							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
	т.ч. п.I.II	с перемещением грунта до I0 м бульдозерами грунт 2 группы	I000м3	0,34	20,I3	7	-	-	-
I4.	EI-968 8I-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы	I00м3	I,43	46,00	66	-	-	-
I5.	EI-995 85-2	Подсыпка под полы	I00м3	29,32	69,30	2032	-	-	-
I6.	EI-II84 II8-I0	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками: грунты I,2 групп	I00м3	32,67	9,69	3I7	-	-	-
I7.	EI-I84 23-5 т.ч. п.I.II	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25м3 на гусеничном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт 2 группы	I000м3	2,77	I88,I0	522	-	-	-
I8.	C3I0-I	Перевозка до I км	т	4993,20	0,29	I448	-	-	-
		Всего по разделу I	руб.	-	-	5569	-	-	-
		Раздел 2. Фундаменты							
I9.	E6-2I I-2I	Устройство фундаментов ленточных из бетона М-I00 бутобетонных	м3	758,I0	29,60	22440	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
20.	Е8-I9 4-3	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов оклеечная в 2 слоя гидроизолом	I00м2	3,I4	280,00	880	-	-	-
2I.	Е8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная	I00м2	0,30	90,00	27	-	-	-
22.	Е8-36 5-4	Стены из керамического кирпича внутренние, для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4 м	м3	II,I0	38,30	425	-	-	-
23.	Е7-668 47-II-I.8	Установка опорных плит ОП5-4	шт	I0,00	I,40	I4	-	-	-
24.	СССЦ п.9-96	Стоимость опорных плит	м3	0,27	62,70	I7	-	-	-
25.	СССЦ тб.3-I п.I	Стоимость арматуры класса А-I	т	0,0I	229,00	2	-	-	-
26.	То же п.3	То же, класса А-3	т	0,02	250,00	5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
27.	Е7-445 38-I0-I.8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30 м	шт	24,00	0,29	7	-	-	-
28.	608-76	Перемычки прямоугольные и с четверями трапецеидальные, объемом до 0,5 м3		0,72	64,40	46	-	-	-
29.	СССЦ тб.3-I п.3	Стоимость арматуры класса А-3	т	0,0I	250,00	3	-	-	-
30.	То же п.6	То же, класса В-I	т	0,02	32I,00	7	-	-	-
3I.	Е8-59 7-3	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,2I	I94,00	4I	-	-	-
32.	Е22-I I-I	Укладка трубопроводов из асбестоцементных труб ВТ-6 с соединением на асбестоцементных муфтах диаметром I00 мм	м	77,50	I,67	I29	-	-	-
33.	Е6-30 3-I	Устройство фундаментов под оборудование бетонных из бетона М-I00 объемом до 5м3	м3	0,I8	35,70	6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
34.	EI5-224 53-I	Штукатурка фасадов высококачественная декоративным раствором по камню стен гладких	I00м2	5,57	3II,00	I734	-	-	-
		Всего по разделу 2	руб.	-	-	25782	-	-	-
		Раздел 3. Подпольные каналы							
35.	EII-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	7I,55	29,30	2096	-	-	-
36.	E7-723 54-I	Устройство непроходных одноячейковых каналов, перекрываемых или опирающихся на плиты.	м3	83,75	6,93	580	-	-	-
37.	608-I499	Лотки объемом до 0,2м3 из бетона М-200	м3	7,03	73,66	5I8	-	-	-
		Цена:75,3 - 0,82х2							
38.	608-I499	Лотки объемом до 0,2м3	м3	6,I2	75,30	46I	-	-	-
39.	608-I500	Лотки объемом более 0,2 до 0,5м3	м3	I8,04	72,90	I3I5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
40.	608-I50I	Лотки объемом более 0,5 до Iм3 из бетона М-200	м3	48,84	69,86	34I2	-	-	-
		Цена:7I,5-0,82х2							
4I.	608-I503	Лотки объемом Jолее 2м3 из бетона М-200	м3	3,72	65,86	245	-	-	-
		Цена:67,5-0,82х2							
42	CI47-I	Арматура А-I	I00кг	0,54	22,90	I2	-	-	-
43	CI47-8	Арматура А-3	I00кг	2,76	25,00	69	-	-	-
44	CI47-I5	Проволочная арматура В-I	I00кг	0,I3	32,I0	4	-	-	-
45	CI47-I6	Проволочная арматура ВР-I	I00кг	II,95	32,I0	384	-	-	-
46	E7-460 39-5-I.8	Установка панелей перекрытий площадью до 5м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте здания до 30 м	шт	679,00	3,I5	2I39	-	-	-
47.	E7-463 39-6-I.8	Установка панелей перекрытий площадью до I0м2 с опиранием на двес тороны							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м,	шт	3,00	4,72	I4	-	-	-
48.	608-I490	Плиты плоские, размером до 3м2 из бетона М-200 Цена:60,8-0,82х2	м3	43,03	59,I6	2546	-	-	-
49.	608-I49I	Плиты плоские, размером более 3 до II м2	м3	I,98	62,50	I24	-	-	-
50.	CI47-I	Арматура А-I	I00кг	2,45	22,90	56	-	-	-
5I.	CI47-8	Арматура А-3	I00кг	0,55	25,00	I4	-	-	-
52.	CI47-I6	Проволочная арматура ВР-I	I00кг	5,90	32,I0	I89	-	-	-
53.	E6-I85 I6-I3	Монолитные заделки	м3	0,II	46,50	5	-	-	-
54.	CI24-I2	Арматура класса А-3	т	0,02	325,00	7	-	-	-
55.	E8-38 5-5	Стены приямков и каналов из керамического кирпича	м3	7I,04	37,90	2692	-	-	-
56.	E8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фун-							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		даментов и массивов по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная	I00м2	2,39	90,00	2I5	-	-	-
57.	E7-285 I7-I	Установка уголков для опирания плит	т	0,5I	I00,00	5I	-	-	-
58.	CI47-23	Стоимость уголков	I00кг	5,07	25,00	I27	-	-	-
59.	EI5-6I4 I64-8	Окраска уголков	I00м2	0,I2	60,50	7	-	-	-
60.	EI0-I09 20-5	Укладка щитов СЩ-I, СЩ-2	м2	40,83	I,34	55	-	-	-
6I.	EI0-246 50-I	Укладка щитов СЩ-3	м2	3,74	0,45	2	-	-	-
62.	EI5-563 I59-3	Окраска съемных щитов	I00м2	0,45	7I,20	32	-	-	-
63.	CI22-398	Стоимость щитов в подпольных каналах	шт	56,00	2,7I	I52	-	-	-
		Всего по разделу 3	руб.	-	-	I7523	-	-	-
		Б. Надземная часть							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел 4. Стены							
64.	Е8-30 5-I	Стены из керамического кирпича наружные простые, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4 м	м3	875,9	38,20	33459	-	-	-
65.	Е8-33 5-2	Стены из керамического кирпича наружные средней сложности, для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа более 4 м	м3	I79,40	38,70	6943	-	-	-
66.	Е8-36 5-4	Стены из керамического кирпича внутренние для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4 м	м3	707,40	38,50	27235	-	-	-
67.	Е8-49 6-2	Столбы прямоугольные из керамического кирпича неармированные при высоте этажа до 4 м	м3	I2,30	4I,50	5I0	-	-	-
68.	Е8-I89 22-I	Установка и разборка инвентарных наружных лесов высотой до I6 м трубчатых для кладки и облицовки	I00м2	4,75	42,20	200	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
68.	Е84I89 22-I	Установка и разборка инвентарных наружных лесов высотой до I6 м трубчатых для кладки и облицовки	I00м2	4,75	42,20	200	-	-	-
69.	Е8-2I0 24-7	Трубы дымовые кирпичные с устройством разделок, холодных четвертей и установкой стальных зонтов	м3	46,36	45,80	2I23	-	-	-
70.	Е7-445 38-I0-I.8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	596,00	0,29	I73	-	-	-
71.	Е7-43[illegible] 38-5-I.8	То же, массой до I т	шт	I76,00	2,6I	459	-	-	-
72.	СССЦ п.9-92	Стоимость перемычек из бетона М-200 объемом до 0,5м3 длиной до 3 м	м3	49,38	64,40	3I80	-	-	-
73.	СССЦ п.9-93	То же, длиной более 3м	м3	0,96	65,70	63	-	-	-
74.	СI47-I	Арматура А-I	I00кг	I4,I5	22,90	324	-	-	-
75.	СI47-8	Арматура А-3	I00кг	38,27	25,00	957	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
76.	CI47-I5	Проволочная арматура В-I	I00кг	I0,72	32,I0	344	-	-	-
77.	Е7-668 47-II-I.8	Укладка опорных плит	шт	38,00	I,40	53	-	-	-
78.	СССЦ п.9-96	Стоимость опорных плит	м3	I,90	62,70	II9	-	-	-
79.	CI47-I	Арматура А-I	I00кг	0,2I	22,90	5	-	-	-
80.	CI47-8	Арматура А-3	I00кг	0,70	25,00	I7	-	-	-
8I.	Е7-424 38-3-I.8	Укладка балок перекрытий массой до I т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	48,00	I,53	73	-	-	-
82.	Е7-427 38-4-I.8	Укладка балок перекрытий массой до 3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	9,00	2,59	23	-	-	-
83.	СССЦ п.9-287	Стоимость прогонов из бетона М-300 объемом до Iм3 длиной более 4 м	м3	5,43	70,40	382	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
84.	СССЦ п.9-285	То же, из бетона М-250 длиной от 2,5 м до 4 м	м3	3,77	67,68	255	-	-	-
85.	СССЦ п.9-285	То же, из бетона М-200	м3	I,68	66,86	II2	-	-	-
86.	CI47-I	Арматура А-I	I00кг	2,86	22,90	65	-	-	-
87.	CI47-8	Арматура А-3	I00кг	I4,84	25,00	37I	-	-	-
88.	CI47-I5	Проволочная арматура В-I	I00кг	I,09	32,I0	35	-	-	-
89.	CI47-24	Закладные детали	I00кг	I,40	4I,30	[illegible]8	-	-	-
90.	E7-285 I7-I	Установка стальных накладок	т	0,02	I00,00	2	-	-	-
9I.	CI47-24	Стоимость уголков	I00кг	0,2I	4I,30	9	-	-	-
92.	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	I00кг	0,2I	I7,80	4	-	-	-
93.	E8-59 7-3	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,63	I94,00	I22	-	-	-
94.	E6-I70 I5-II	Заделки из бетона М-200 между перемычками	м3	0,84	53,30	45	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
95.	CI47-I	Арматура А-I	I00кг	0,04	22,90	I	-	-	-
96.	Е6-I68 I5-9	Устройство поясов в опалубке железобетонных из бетона М-200	м3	6,42	42,30	272	-	-	-
97.	CI24-7	Арматура класса А-I	т	0,36	253,00	9I	-	-	-
98.	CI24-9	Арматура класса А-3	т	0,72	286,00	206	-	-	-
99.	CI24-449	Сетки из проволоки холоднотянутой	т	8,78	392,00	3442	-	-	-
I00.	EI0-23 4-I	Устройство деревянной вставки ДВ-I в стенах	м3	0,I0	II0,00	II	-	-	-
I0I.	EI0-202 37-2	Огнезащита деревянных конструкций, каркасы, эстакады	м3	0,I0	7,5I	I	-	-	-
I02.	Е26-3I 84	Утепление деревянной вставки минватой	м3	0,38	35,90	I4	-	-	-
I03.	CII4-2	Вата минеральная ГОСТ 4640-76	м3	0,37	II,20	4	-	-	-
		Всего по разделу 4	руб.	-	-	8I762	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел 5. Перекрытие							
I04.	Е7-46I 39-5-I.8	Установка панелей перекрытий площадью до 5м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до. 8 т и высоте зданий до 40 м	шт	2I,00	3,3I	70	-	-	-
I05.	Е7-464 39-6-I.8	Установка панелей перекрытий площадью до I0м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 8 т и высоте здания до 40 м	шт	I75,00	4,92	86I	-	-	-
I06.	СССЦ п.II-I58 т.ч. п.25	Стоимость многопустотных плит пролетом 2,98 м с нормативной нагрузкой 870 кг/м2 и приведенной толщиной I3 см	м2	35,52	8,I9	29I	-	-	-
		Цена:7,8I+0,20х2-0,02							
I07.	СССЦ п.II-I58 т.ч. п.25,27	То же, приведенной толщиной I2 см Цена:7,8I+0,20-0,02	м2	I0,70	7,99	85	-	-	-
I08.	СССЦ	То же, приведенной тол-							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
	п.II-I58 т.ч. п.25,27	щиной I2 см и нормативной нагрузкой 670 кг/м2 Цена:7,8I+0,20-0,07	м2	I4,20	7,94	II3	-	-	-
I09.	СССЦ п.II-I58 т.ч. п.25,27	То же, с нормативной нагрузкой I070 кг/м2 Цена:7,8I+0,20+0,05	м2	2I,30	8,06	I72	-	-	-
II0.	СССЦ п.II-I58 т.ч. п.25,27	Стоимость многопустотных плит пролетом 6,28 м приведенной толщиной I2 см с нормативной нагрузкой 870 кг/м2 Цена:7,8I+0,20+I,40	м2	I48,I0	9,4I	I394	-	-	-
III.	СССЦ п.II-I58 т.ч. п.25,27	То же, приведенной толщ. I3 см Цена:7,8I+0,20x2+II,40	м2	945,40	9,6I	9085	-	-	-
II2.	СССЦ п.II-I58 т.ч. п.25,27	То же, приведенной толщ. I3 см и нормативной нагрузкой I070 кг/м2 Цена:7,8I+0,20x2+I,8I	м2	I59,I0	I0,02	I594	-	-	-
II3.	СССЦ п.II-I58	Стоимость многопустотных плит пролетом 8,98 м							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
	т.ч. п.25,27	приведенной толщиной I2 см с нормативной нагрузкой 870 кг/м2 Цена:7,8I+0,2+3,34	м2	2I5,20	II,35	2443	-	-	-
II4.	СССЦ п.II-I58 т.ч. п.25,27	То же, с приведенной толщиной I3 см Цена:7,8I+0,20х2+3,34	м2	856,30	II,55	9890	-	-	-
II5.	СССЦ п.II-I58 т.ч. п.25,27	То же, с нормативной нагрузкой 970 кг/м2 Цена:7,8I+0,20х2+3,76	м2	200,70	II,97	2402	-	-	-
II6.	Е7-285 I7-I	Установка стальных накладок	т	0,3I	I00,00	3I	-	-	-
II7.	СI47-24	Закладные детали	I00кг	3,I0	4I,30	I28	-	-	-
II8.	СI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	I00кг	3,I0	I7,80	55	-	-	-
II9.	Е6-I8I I6-9	Устройство железобетонных перекрытий из бетона М-200 по стальным балкам и монолитных участков при сборном железо-							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		бетонном перекрытии площадью до 5м2 и приведенной толщине до 200 мм	м3	8,24	4I,50	342	-	-	-
I20.	CI24-I0	Арматура класса А-I	т	0,06	338,00	20	-	-	-
I2I.	CI24-I2	Арматура класса А-3	т	0,44	325,00	I43	-	-	-
		Всего по разделу 5	руб.	-	-	29II9	-	-	-
		Раздел 6. Покрытие							
I22.	E7-46I 39-5-I.8	Установка панелей перекрытий площадью до 5м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 8 т и высоте зданий до 40 м	шт	I5,00	3,3I	50	-	-	-
I23.	E7-464 39-5-I.8	Установка панелей перекрытий площадью до I0м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 8 т и высоте здания до 40 м	шт	I56,00	4,92	768	-	-	-
I24.	E7-464 39-5-I.8	Установка панелей перекрытий площадью до I0м2 с опиранием на две стороны при наибольшей мас-	шт	II9,00	4,92	585	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		се монтажных элементов до 8 т и высоте здания до 40 м площадью более I0м2							
I25.	СССЦ п.II-I58 т.ч. п.25,27	Стоимость многопустотных панелей пролетом 2,98 м приведен.толщиной I2 см с нормативной нагрузкой 670 кг/м2	м2	2I,30	7,94	I69	-	-	-
		Цена:7,8I+0,20+0,07							
I26.	СССЦ п.II-I58 т.ч. п.25,27	То же, приведенной толщиной I3 см Цена:7,8I+0,20x2-0,07	м2	40,00	8,I4	326	-	-	-
I27.	СССЦ п.II-I58 т.ч. п.25,27	Стоимость многопустотных панелей пролетом 6,28 м приведенной толщиной I2 см с нормативной нагрузкой 670 кг/м2	м2	I46,60	8,99	I3I8	-	-	-
		Цена:7,8I+0,20+0,98							
I28.	СССЦ п.II-I58 т.ч. п.25,27	То же,приведенной толщиной I3 см Цена:7,8I+0,2x2+0,98	м2	823,70	9,I9	7570	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I29.	ССЦ п.II-I58 т.ч. п.25,27	То же, приведенной толщ. I2 см с нормативной нагрузкой 870 кг/м2	м2	47,20	9,4I	444	-	-	-
		Цена:7,8I+0,20+I,40							
I30.	ССЦ п.II-I58 т.ч. п.25,27	То же, приведенной толщ. I3 см с нормативной нагрузкой 870 кг/м2		I59,I0	9,6I	I529	-	-	-
		Цена:7,8I+0,20х2+I,40							
I3I.	ССЦ п.II-I58 т.ч. п.25,27	Стоимость многопустотных плит пролетом 8,98 м приведенной толщиной I2 см и нормативной нагрузкой 670 кг/м2	м2	I24,50	I0,5I	I308	-	-	-
		Цена:7,8I+0,20+2,50							
I32.	ССЦ п.II-I58 т.ч. п.25,27	То же, с нормативной нагрузкой 870 кг/м2	м2	I06,70	II,35	I2II	-	-	-
		Цена:7,8I+0,2+3,34							
I33.	ССЦ п.II-I58 т.ч. п.25,27	То же, приведенной толщиной I3 см с нормативной нагрузкой 670 кг/м2	м2	I35I,38	I0,7I	I4473	-	-	-
		Цена:7,8I+0,20х2+2,50							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I34.	СССЦ п.II-I58 т.ч. п.25,27	То же, с нормативной нагрузкой 870 кг/м2 Цена:7,8I+0,20х2+3,34	м2	26,80	II,55	3I0	-	-	-
I35.	СССЦ п.II-I58 т.ч. п.25,27	Стоимость многопустотных плит пролетом II,98 м приведенной толщиной I3 см с нормативной нагрузкой 670 кг/м2 Цена:7,8I+0,20х2	м2	2I4,I0	8,2I	I758	-	-	-
I36.	Е7-285 I7-I	Установка стальных накладок	т	I,0I	I00,00	I0I	-	-	-
I37.	СI47-24	Закладные детали	I00кг	I0,I0	4I,30	4I7	-	-	-
I38.	СI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	I00кг	I0,I0	I7,80	I80	-	-	-
I39.	Е6-I8I I6-9	Устройство железобетонных перекрытий из бетона М-200 по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5м2 и приведенной толщине до 200 мм	м3	I3,57	44,50	604	-	-	-
I40.	Е6-I84	Устройство железобетонных							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
	I6-I3	перекрытий из бетона М-200 по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии более 5м2 и приведенной толщине до 200 мм участки УМ-I, УМ-2	м3	2,80	46,50	I30	-	-	-
I4I.	CI24-I0	Арматура класса А-I	т	0,60	338,00	203	-	-	-
I42.	CI24-I2	Арматура класса А-3	т	0,23	325,00	75	-	-	-
I43.	CI24-449	Сетки из проволоки холоднотянутой	т	0,0I	392,00	4	-	-	-
I44.	E7-46I 39-5-I.8	Установка панелей перекрытий площадью до 5м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 8 т и высоте зданий до 40 м	шт	I36,00	3,3I	450	-	-	-
I45.	СССЦ п.8-503 т.ч. тб.3.3	Стоимость плоских плит размером до 3м2 из бетона М-200	м3	6,I8	59,I6	366	-	-	-
		Цена: 60,8-0,82х2							
I46.	СССЦ п.8-5I2 т.ч. тб.3	То же, с отверстиями Цена:63,2-0,82х2	м3	I,30	6I,56	80	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I47.	СI47-I	Арматура А-I	I00кг	0,53	22,90	I2	-	-	-
I48.	СI47-I6	Проволочная арматура ВР-I	I00кг	I,20	32,I0	39	-	-	-
I49.	Е7-209 I2-7	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств одноэтажных зданий и сооружений при высоте зданий до 25 м	шт	4,00	2,43	I0	-	-	-
I50.	СССЦ п.8-236	Стаканы для крепления зонтов объемом до 0,Iм3	м3	0,26	90,20	23	-	-	-
I5I.	СI47-I	Арматура А-I	I00кг	0,07	22,90	2	-	-	-
I52.	СI47-I5	Проволочная арматура В-I	I00кг	0,23	32,I0	7	-	-	-
I53.	СI47-24	Закладные детали	I00кг	0,II	25,00	3	-	-	-
I54.	СI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	I0кг	0,II	I7,80	2	-	-	-
I55.	СI2-286 -3	Утепление стаканов пенобетоном	I00м2	0,03	I7,30	I	-	-	-
I56.	СССЦ п.3-I47	Стоимость пенобетонных плит	м3	0,24	I6,00	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I57.	Е8-38 5-5	Стены приямков и каналов из керамического кирпича стены вентшахт	м3	I9,70	37,90	747	-	-	-
I58.	ЕI2-299 I0-I	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5 мм	I00м2	0,64	5I,60	33	-	-	-
I59.	ЕII-77 II-II	Железнение цементных покрытий	I00м2	0,64	9,83	6	-	-	-
I60.	Е7-662 47-9-I.8	Установка карнизных плит массой до 0,5 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	I0,00	0,8I	8	-	-	-
I6I.	СССЦ п.II-233	Стоимость карнизных плит из бетона М-200	м3	0,85	69,90	59	-	-	-
I62.	СI47-I	Арматура А-I	I00кг	0,29	22,90	7	-	-	-
I63.	СI47-I5	Проволочная прматура В-I	I00кг	0,I2	32,I0	4	-	-	-
I64.	СI47-24	Закладные детали	I00кг	0,I0	4I,30	4	-	-	-
I65.	СI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	I00кг	0,I0	3,I0	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I66.	EI2-277 8-2	Устройство обрамлений на фасадах: без водосточных труб	I00м2	20,83	9,43	I96	-	-	-
I67.	E20-4I0 7-2	Установка решеток жалюзийных стальных подвижных и неподвижных площадью в свету, м2 до I типа ВРМ-I	Iшт	6,00	I,50	9	-	-	-
I68.	CI30-I474 -А	Решетки жалюзийные неподвижные штампованные размером в мм I50х580 типа ВРМ-I	м2	I,98	4,95	I0	-	-	-
I69.	E6-84 9-8	Установка радиостоек и телеантенны	т	0,35	355,00	I24	-	-	-
I70.	EI2-I53 2-6-I	Устройство кровель рулонных плоских четырехслойных для зданий с фонарями и без фонарей шириной от I2 до 24 м на битумной антисептированной мастике: из рубероида РМ-350	I00м2	35,32	3I9,00	II268	-	-	-
I7I.	EI2-286 9-3	Утепление покрытий плитами фибролита или пеностекла насухо, плитами из легких бетонов	I00м2	35,32	I7,30	6II	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I72.	СССЦ п,3-I47	Стоимость пенобетонных плит	м3	565,20	I6,00	9043	-	-	-
I73.	EI2-289 9-6	Устройство оклеечной пароизоляции покрытий в один слой из рубероида РМ-350 на битумной мастике	I00м2	35,32	49,90	I763	-	-	-
I74.	EI2-288-I 9-5	Утепление покрытий перлитом	м3	294,80	I7,90	5277	-	-	-
I75.	EI0-28 4-I	Древесина для пробок	м3	2,93	II0,00	322	-	-	-
		Всего по разделу 6	руб.	-	-	64024	-	-	-
		Раздел 7. Перегородки							
I76.	E8-4I 5-7	Перегородки из керамического кирпича, армированные, толщиной в I/4 кирпича при высоте этажа до 4 м	I00м2	9,4I	305,00	2869	-	-	-
I77.	E8-45 5-9	Перегородки из керамического кирпича, неармированные толщиной в I/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	I00м2	I,68	472,00	794	-	-	-
I78.	EII-II	Устройство подстилающих							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
	I-II	слоев бетонных	м3	8,00	29,30	234	-	-	-
I79.	EI0-27I 55-I	Перегородки из гипсовой сухой штукатурки	м2	I088,90	2,93	3I90	-	-	-
I80.	EI0-277 55-7	Перегородки утепленные из гипсовой сухой штукатурки	м2	292,30	7,27	2I25	-	-	-
I8I.	EI0-234 46-I	Установка экранов санузлов	м2	36,20	0,70	25	-	-	-
I82.	E7-285 I7-I	Установка стальных накладок	т	0,I3	I00,00	I3	-	-	-
I83.	CI47-24	Закладные детали	I00кг	I,32	25,00	33	-	-	-
I84.	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	I00кг	I,32	I7,80	23	-	-	-
I85.	[illegible]I-2I3 [illegible]-3	Оклейка экранов пластиком	I00м2	0,72	686,00	497	-	-	-
I86.	EI0-74 I3-3	Установка перепускного устройства типа ВР-I	м2	2,60	4,47	I2	-	-	-
I87.	EI0-I55 29-6	Установка и крепление наличников	I00м	0,54	4,43	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I88.	CI22-I77	Стоимость ВР-I	м2	2,60	8,4I	22	-	-	-
I89.	CI22-492	Наличники марка Н-3	м	60,80	0,23	I4	-	-	-
I90.	EI0-74 I3-3	Установка вентиляционных решеток	м2	9,77	4,47	44	-	-	-
I9I.	CI22-I77	Стоимость вентиляционных решеток типа ВР-4, ВР-5	м2	I,40	8,4I	I2	-	-	-
I92.	CI22-I78	То же, типа ВР-2,ВР-7	м2	8,40	6,58	55	-	-	-
I93.	E26-35 8-8	Изоляция холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме перегородок	м3	5,87	35,50	208	-	-	-
I94.	CII4-II5	Плиты теплоизоляционные минераловатные на битумном связующем полужесткие ГОСТ I2394-66	м3	5,75	I8,30	I05	-	-	-
I95.	E7-287 I7-3	Установка опорных стальных уголков	т	0,09	293,00	26	-	-	-
I96.	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		и выпусков арматуры	I00кг	0,86	I7,30	I5	-	-	-
		Всего по разделу 7	руб.	-	-	I03I8	-	-	-
		Раздел 8. Окна							
I97.	EI0-72 I3-I	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами спаренными площадь проемов до 2м2	м2	I6,70	3,0I	50	-	-	-
I98.	EI0-73 I3-2	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами спаренными площадью проемов более 2м2	м2	823,30	2,I8	I795	-	-	-
I99.	CI22-3I	Блоки оконные одностворные марки ОС I2-I2В	м2	I,36	I5,30	2I	-	-	-
200.	CI22-4I	Блоки оконные марки ОС I8-2IГ	м2	80,I0	I4,20	II37	-	-	-
20I.	CI22-40	Блоки оконные марки ОС I2-2IВ	м2	I29,I0	I5,20	‡962	-	-	-
202.	CI22-34	Блоки оконные одностворные с фрамугами марка ОСI8-9В	м2	I5,30	I9,90	304	-	-	-
203.	CI22-46	Блоки оконные двухстворные с фрамугами марки							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		ОСI8-2IВ	м2	6II,52	I7,00	I0396	-	-	-
204.	CI22-32	Блоки оконные одностворные марка ОС I8-I2Г	м2	2,06	I3,90	29	-	-	-
205.	CIII-432	Стоимость приборов спаренных для одностворных переплетов высотой до I,2 м	компл.	2,00	0,86	2	-	-	-
206.	CIII-434	То же, для одностворных переплетов с фрамугой независимо от высоты	компл.	I0,00	2,09	2I	-	-	-
207.	CIII-436	То же, двухстворных переплетов высотой до 2,I м	компл.	76,00	2,58	I96	-	-	-
208.	CIII-437	То же, для двухсворных переплетов с фрамугой шириной до 2,I м	компл.	I68,00	3,38	568	-	-	-
209.	EI5-707 202-2	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях спаренных переплетов оконным стеклом 3 мм	I00м2	8,39	242,00	203I	-	-	-
2I0.	E8-I78 8-2	Укладка подоконных железобетонных плит							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		гладких площадью более 0,22м2	I00м2	0,98	642,00	599	-	-	-
2II.	ЕI5-279 56-6	Устройство нижних заглушин	I00м2	0,5I	266,00	I36	-	-	-
		Всего по разделу 8	руб.	-	-	I9247	-	-	-
		Раздел 9. Двери							
212.	ЕI0-I05 20-I	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах площадь проема до 3м2	м2	90,90	I,45	I32	-	-	-
213.	ЕI0-I06 20-2 т.ч. п.3.I	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах, площадь проема более 3м2 с установкой пружин и пневмозатворов	м2	40,30	I,35	54	-	-	-
2[illegible]	ЕI0-I06 20-2	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах, площадь проема более 3м2	м2	42,30	I,I9	50	-	-	-
2I[illegible]	ЕI0-I07 20-3	Установка дверных блоков в перегородках и							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		деревянных нерубленных стенах площадь проема до 3м2	м2	I62,70	2,00	325	-	-	-
2I6.	EI0-I08 20-4	Установка дверных блоков в перегородках и деревянных нерубленных стенах, площадь проема более 3м2	м2	32,00	I,58	5I	-	-	-
2I7.	CI22-2I8	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами марка ДГ2I-9С	м2	93,80	I4,20	I332	-	-	-
2I8.	CI22-2I9	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами марка ДГ 24-I0	м2	I35,70	I3,50	I832	-	-	-
2I9.	CI22-223	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами одинаковой ширины марка ДГ24-I9С	м2	I0,65	I3,80	I47	-	-	-
220.	CI22-227	Блоки дверные двупольные с качающимися полотнами под остекление марка ДО24-I5С	м2	60,35	I2,I0	730	-	-	-
22I.	CI22-2I7	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами марка ДГ2I-7С	м2	5,60	I5,00	84	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
222.	CI22-264	Блоки дверные трудновозгораемые с обшивкой полотен асбестовым картоном и облицовкой кровельной сталью полотен и коробок однопольные марка ДС-20-8Т	м2	I8,50	28,30	524	- -	-	-
223.	CI22-209	Блоки дверные балконные со спаренными полотнами однопольные и двупольные с фрамугами марка ЕС28-I2	м2	3,22	30,80	67	-	-	-
224.	CI22-259	Блоки дверные решетчатой конструкции с полотнами одинаковой ширины марка ДР23-9.9-I8	м2	8,96	I4,60	I3I	-	-	-
225.	CI22-243	Блоки дверные щитовой конструкции с полотнами со сплошным заполнением щита, оклеечными твердыми древесноволокнистыми плитами и облицованные сплошной деревянной обшивкой с наружной стороны профилированными рейками, с полотнами одинаковой ширины марка ДН 23-9.9	м2	3I,36	I6,50	5I7	-	-	-
226.	E10-I4I 26-2	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных площадь проема более 3м2	м2	22,40	0,95	2I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
227.	EI0-I43 26-4	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах деревянных нерубленных площадь проема более 3м2	м2	I7,90	0,88	I6	-	-	-
228.	EI0-I07 20-3	Установка дверных блоков в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадь проема до 3м2	м2	9,38	2,00	I9	-	-	-
229.	CI22-2I9	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами марка ИД-I	м2	2,0I	I3,50	27	-	-	-
230.	CI22-2I7	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами типа СД-2	м2	6,90	I5,00	I04	-	-	-
23I.	CI22-292	Полотна глухие высотой 2000 мм типа ДРI, ДР2	м2	0,47	I0,90	5	-	-	-
232.	CI22 т.ч. тб.I8	Облицовка дубовым шпоном	м2	I3,80	4,59	63	-	-	-
233.	CI22 т.ч. тб.I8	Облицовка дубовым шпоном кромом	м	II,20	0,I3	I	-	-	-
234.	EI5-730 20I-6	Остекление дверных одинарных полотен на штапиках по замазке оконным							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		стеклом 4 мм	I00м2	0,I2	222,00	26	-	-	-
235.	EI5-725 20I-5	Остекление спаренных переплетов балконных дверных деревянных полотен оконным стеклом 3 мм	I00м2	0,03	I60,00	5,	-	-	-
236.	CIII-446-I	Двери входные в здание однопольные	компл.	9,00	6,73	6I	-	-	-
237.	CIII-448-I	Двери входные в помещение однопольные	компл.	99,00	2,97	294	-	-	-
238.	CIII-449-I	Двери входные в помещение двупольные	компл.	20,00	3,23	65	-	-	-
239.	CIII-450-I	Приборы для дверей входных в санузлы и подсобные помещения	компл.	54,00	2,83	I53	-	-	-
240.	EI0-45 8-2	Установка столярной плиты в двери раздачи ИД-I	м2	0,26	4,9I	I	-	-	-
24I.	EII-2I3 23-3	Устройство покрытий из пластиката толщиной 3 мм в один слой на клее 88-Р	I00м2	-	686,00	2	-	-	-
242.	E9-I06 I4-6	Монтаж дверей входных	I00м2	0,32	595,00	I90	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
243.	СПр-нт 0I-23 п.3-I0I т.ч.	Стоимость витражей с фрамугами и дверными блоками Цена:5I, I0xI, 02xI, 03	м2	32,00	53,69	I7I8	-	-	-
244.	СI26-3	Алюминиевые витражи, витрины, тамбуры, перегородки	т	0,30	52,85	I6	-	-	-
		Всего по разделу 9	руб.	-	-	6839	-	-	-
		в т.ч. металлоконструкции							
		Раздел I0. П о л ы							
245.	ЕII-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	II,2I	43,30	485	-	-	-
246.	ЕII-6 I-6	Устройство подстилающих слоев щебеночных	м3	II9,40	I6,00	I9I0	-	-	-
247.	ЕII-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	I30,60	29,30	3827	-	-	-
248.	ЕII-57 8-3	Устройство стяжек бетонных или легкобетонных толщиной 20 мм толщиной 40 мм	I00м2	4,22	8I,50	344	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
249.	ЕII-58 8-4	Устройство стяжек бетонных или легкобетонных толщиной 5 мм	100м2	4,22	61,60	260	-	-	-
250.	ЕII-55 8-1	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100м2	4,32	70,00	303	-	-	-
251.	ЕI2-286 9-3	Утепление покрытий плитами фибролита или пеностекла насухо, плитами из легких бетонов	100м2	4,42	17,30	76	-	-	-
252.	ССЦ п.3-147	Стоимость пенобетонных плит	м3	26,50	16,00	424	-	-	-
253.	ЕII-16 3-1	Устройство гидроизоляции на мастике битуминоль из гидроизола - первый слой	100м2	4,22	118,00	498	-	-	-
254.	ЕII-17 3-2	Устройство гидроизоляна мастике битуминоль из гидроизола - последующий слой	100м2	4,22	77,00	325	-	-	-
255.	ЕII-61 9-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	100м2	19,45	187,00	3638	-	-	-
256.	ЕII-184 27-2.	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм с шириной досок 68 и 78 мм	100м2	14,93	488,00	7284	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
257.	ЕII-7I II-5	Устройство покрытий мозаичных толщиной 20 мм без рисунка	I00м2	4,22	628,00	2650	-	-	-
258.	ЕДII-I 27-I, 27-2	Полы из реек 60.70 мм	I00м2	4,42	863,79	38I7	-	-	-
259.	ЕII-67 II-I	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм	I00м2	2,25	I23,00	276	-	-	-
260.	ЕII-68 II-2	Устройство покрытий бетонных толщиной 5 мм толщ.20 мм	I00м2	2,25	3I,60	7I	-	-	-
26I.	ЕII-I36 20-4	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для мозаичных полов толщиной 6 мм	I00м2	0,22	362,00	79	-	-	-
262.	ЕII-I34 20-3	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов, многоцветных	I00м2	2,96	488,00	I443	-	-	-
263.	ЕII-207 28-I	Устройство покрытий на клее бустилат из линолеума поливинилхлоридного на теплозвукоизолирующей подоснове, толщиной не							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		менее 3,6 мм	I00м2	0,II	453,00	48	-	-	-
264.	EII-78 II-I2	Шлифовка бетонных и металлоцементных покрытий	I00м2	2,25	9I,I0	205	-	-	-
		Всего по разделу I0	руб.	-	-	2782I	-	-	-
		Раздел II Полы 2 этажа							
265.	EII-55 8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	I00м2	23,04	70,00	I6I3	-	-	-
266.	EII-63 9-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	I00м2	20,22	72,90	I474	-	-	-
	EII-I8I 27-I	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм с шириной досок 68 и 78 мм	I00м2	20,22	405,00	8I90	-	-	-
	EII-I36 20-4	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для мозаичных полов толщиной 6 мм	I00м2	2,2I	362,00	800	-	-	-
269.	EII-2I0 2[illegible]-I	Устройство покрытий на клее бустилат из							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		линолеума резинового на теплоизолирующей подоснове марки А	I00м2	2,82	564,00	I589	-	-	-
270,	EI0-28 4-I	Установка элементов каркасов из брусьев под эстраду и подиумы	м3	I,44	II0,00	I58,	-	-	-
27I.	EI0-202 37-2	Огнезащита деревянных конструкций, каркасы, эстрады	м3	I,44	7,5I	II	-	-	-
272.	EI0-I55 29-6	Установка и крепление наличников	I00м	0,09	4,43	I	-	-	-
273.	CI22-I34	Блоки оконные трехстворные с замками оконными с ручкой и заверткими оконными врезными с ручкой-ключом марка ДАБЗ-I	м2	8,50	69,30	589	-	-	-
274.	EI0-32 6-I	Обшивка каркасных стен строганными досками стенок эстрады и подиума	м2	I2,50	2,I4	27	-	-	-
275.	EI0-47 8-4	Устройство короба в лаборатории химии	м2	I6,70	2,I4	36	-	-	-
276.	EI0-I47 28-2	Лестницы внутриквартирные без подшивки на эстраду	м2	3,72	23,80	89	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего по разделу II	руб.	-	-	I4577	-	-	-
		Раздел I2. Лестницы							
277.	Е7-502 4I-2-I.8	Укладка лестничных площадок массой более I т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	I2,00	3,32	40	-	-	-
278.	Е7-506 4I-4-I.8	Укладка лестничных маршей массой более I т без сварки при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	9,00	3,II	28	-	-	-
279.	СССЦ п.II-I67	Стоимость лестничных маршей со ступенями под облицовку	м2	5I,70	I0,80	558	-	-	-
280.	СССЦ п.II-I69	Стоимость лестничных площадок с полом, не требующим дополнительной отделки	м2	40,40	9,94	402	-	-	-
28I.	Е7-668 47-II-I.8	Укладка лестничных проступей	шт	I08,00	0,72	78	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
282	СССЦ п.II-I73	Стоимость лестничных проступей	м	I46,40	I,67	244	-	-	-
283	Е9-46 7-I	Устройство ограждений лестниц	т	0,54	58,00	3I	-	-	-
284	ЕI0-254 52-3	Ограждение лестничных площадок перилами	м	5I,60	0,22	II	-	-	-
285	СI22-328	Поручни марка I	м	54,20	0,25	I4	-	-	-
286.	СI2I-I98I	Стоимость ограждений лестниц	т	0,54	327,00	I77	-	-	-
287.	ЕI5-6I4 I64-8	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза	I00м2	0,22	60,50	I3	-	-	-
288.	Е7-668 47-II-I.8	Укладка лестничных ступеней на кирпичные стенки	шт	29,40	0,72	2I	-	-	-
289.	СССЦ п.II-I72	Стоимость ступеней с бетонной поверхностью, нетребующей дополнительной отделки	м	29,40	3,72	I09	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
290.	ЕII-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных под кирпичные стенки	м3	0,45	2,50	I	-	-	-
		Всего по разделу I2	руб.	-	-	I5I9	-	-	-
		в т.ч. металлоконструкции	руб.	-	-	208	-	-	-
		Раздел I3. Внутренняя отделка							
29I.	ЕI5-246 55-5	Улучшенная штукатурка внутри зданий известковым раствором по камню и бетону стен	I00м2	36,8I	98,40	3622	-	-	-
292.	ЕI5-298 60-I	Улучшенная штукатурка по сетке без устройства каркаса стен	I00м2	0,66	386,00	256	-	-	-
293.	ЕI5-329 65-5	Обработка швов сухой штукатурки постановкой раскладок	I00м2	27,62	28,20	779	-	-	-
294.	ЕI5-297 59-4	Отделка поверхностей потолков под окраску или оклейку обоями из плит	I00м2	53,34	20,70	II04	-	-	-
295.	ЕI5-297	Отделка поверхностей							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
	59-4	потолков под окраску или оклейку обоями из плит (лестничных маршей и площадок)	I00м2	0,92	20,70	I9	-	-	-
296.	EI5-587 I60-6	Мастичная окраска стен	I00м2	II,83	I03,00	I2I9	-	-	-
297.	EI5-5II I53-4	Силикатная окраска внутри помещений высотой до 4 м по штукатурке и кирпичу	I00м2	30,39	II,90	362	-	-	-
298.	EI5-502 I52-2	Клеевая окраска внутри помещений высотой до 4 м улучшенная	I00м2	49,46	I2,90	638	-	-	-
299.	EI5-508 I53-I	Известковая окраска внутри помещений высотой до 4 м по штукатурке	I00м2	34,00	5,84	I99	-	-	-
300.	EI5-56I I59-I	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по дереву стен	I00м2	0,I6	70,I0	II	-	-	-
30I.	EI5-563 I59-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по дереву полов	I00м2	35,I5	7I,20	2503	-	-	-
302.	EI5-568 I58-8	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по штукатурке стен	I00м2	4,28	76,70	328	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
303.	EI5-564 I59-4	Окраска наличников	I00м2	0,58	80,00	47	-	-	-
304.	EI5-92 I5-3	Облицовка внутренних стен с карнизными плинтусными и угловыми элементами, белыми керамическими глазурованными плитками в общественных зданиях по кирпичу и бетону	I00м2	I5,48	532,00	8237	-	-	-
		Всего по разделу I3	руб.	- -	-	I9324	-	-	-
		Раздел I4. Разные работы							
		Отмостка							
305.	E27-I73 43-I	Устройство оснований под тротуары из кирпичного щебня толщиной I2 см толщ. I5 см	I00м2	4,96	230,00	II4I	-	-	-
306.	E27-I74 43-2	На каждый I см изменения толщины слоя по расценке Н. I73 добавлять или исключать	I00м2	4,96	27,I8	I35	-	-	-
307.	E27-I64 39-I 40-I	Устройство покрытия толщиной слоя 4 см из горячих мелкозернистых асфальтобетонных смесей м I.I тощ. 30 мм	I00м2	4,96	201.00	997	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
308.	Е27-165 39-2 39-I	На каждые 0,5 см изменения толщины слоя по расценке Н.164 добавлять или исключать	I000м2	0,50	480,00	238	-	-	-
309.	Е27-79 I9-I	Установка бетонных бортовых камней на бетонном основании при других видах покрытия сечением I00х200 мм	I00м	4,49	564,00	2532	-	-	-
		Крыльца							
3I0.	ЕII-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	I,I2	43,30	48	-	-	-
3II.	ЕII-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	II,I7	29,30	327	-	-	-
3I2.	ЕII-55 8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	I00м2	I,I2	70,00	78	-	-	-
3I3.	ЕII-77 II-II	Железнение цементных покрытий	I00м2	I,I2	9,83	II	-	-	-
3I4.	Е8-38 5-5	Кирпичные стенки под крыльца	м3	25,90	37,90	982	-	-	-
3I5.	Е8-38 5-5	Ящики деревянные для цветов	м3	0,96	37,90	36	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
316.	Е7-668 47-11 18	Установка мелких конструкций массой 0,5 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	72,00	1,40	101	-	-	-
317.	СССЦ п.11-172	Стоимость ступеней	м	99,60	3,72	371	-	-	-
318.	Е9-46 7-1	Монтаж лестниц, прямолинейных и криволинейных пожарных с ограждением	т	0,08	58,00	5	-	-	-
319.	С121-1981	Ограждения из прокатных и гнутых профилей, полосовой и круглой стали 2	т	0,08	327,00	26	-	-	-
320.	Е15-614 164-6	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза	100м2	0,09	60,50	5	-	-	-
321.	Е7-653 47-6-1.3	Установка плит балконов и козырьков площадью до 5м2 в кирпичных и блочных зданиях при наибольшей массе монтажных							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	5,00	7,57	38	-	-	-
322.	608-92344 ССЦ п.II-I82	Плиты козырьков сплошные плоские М-200	м3	I,95	53,55	I04	-	-	-
323.	CI47-I	Арматура А-I	I00кг	0,I6	22,40	4	-	-	-
324.	CI47-2	Арматура А-2 /углеродистая/	I00кг	0,07	22,40	2	-	-	-
325.	CI47-8	Арматура А-3	I00кг	0,90	24,50	22	-	-	-
326.	CI47-I5	Проволочная арматура В-I	I00кг	0,58	3I,60	I8	-	-	-
327.	CI47-24	Закладные детали	I00кг	0,37	40,80	I5	-	-	-
328.	EII-55 8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм толщ. 30 мм	I00м2	0,I2	I7,20	2	-	-	-
329.	EII-56 8-2	Устройство стяжек цементных толщиной 5 мм	I00м2	0,I2	27,20	3	-	-	-
330.	E8-38 5-5	Кирпичный бортик по контуру козырьков	м3	I,I0	37,90	42	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
33I.	EII-I4 3-I	Устройство гидроизоляции на мастике битуминоль из рубероида - первый слой	I00м2	0,I2	96,60	I2	-	-	-
332.	EII-I5 3-2	Устройство гидроизоляции на мастике битуминоль из рубероида - последующий слой	I00м2	0,I2	55,80	7	-	-	-
333.	EI5-206 5I-6	Штукатурка кирпичного бортика	I00м2	0,09	492,00	43	-	-	-
		Отделка проезда							
334.	EI5-299 60-2	Улучшенная штукатурка по сетке без устройства каркаса потолков	I00м2	I,36	323,00	439	-	-	-
335.	EI5-305 6I-2	Устройство каркаса при оштукатуривании потолков	I00м2	I,36	I2I,00	I65	-	-	-
336.	EI2-289 9-6	Устройство оклеечной пароизоляции покрытий в один слой из рубероида РМ-350 на битумной мастике	I00м2	I,36	49,90	68	-	-	-
337.	E26-34 8-7	Изоляция холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями из							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		волокнистых и зернистых материалов на битуме покрытий и перекрытий снизу	м3	I4,96	43,80	655	-	-	-
338.	СII4-II5	Плиты теплоизоляционные минераловатные на битумном связующем полужесткие ГОСТ I2394-66	м3	I4,8I	I8,30	27I	-	-	-
		Гардероб							
339.	Е10-28 4-I	Установка элементов каркасов из брусьев	м3	0,56	II0,00	62	-	-	-
340.	Е10-34 6-3	Обшивка каркасных стен древесностружечными щитами толщиной I6 мм	м2	38,40	I,95	75	-	-	-
34I.	ССЦ ч.2 т.ч. п.55	Облицовка щитов и дверей дубовым шпоном	м2	I08,96	4,59	500	-	-	-
342.	Е9-33 4-I0	Стойки гардероба	т	0,20	43,00	9	-	-	-
343.	СI2I-2I09	Различные конструкции не предусмотренные в основных разделах из							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		круглых труб и гнутосварных профилей, масса отправочной марки, т до 0,I6	т	0,20	455,00	9I	-	-	-
344.	ЕI0-I07 20-3	Установка дверных блоков в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадь проема до 3м2	м2	I6,08	2,00	32	-	-	-
345.	СI22-2I7	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами марка ДГ2I-7С, типа СД-3	м2	I6,08	I5,00	24I	-	-	-
346.	СI22 т.ч. тб.I8	Облицовка дубовым шпоном кромок	м2	23,50	0,I3	3	-	-	-
		Прочие							
347.	С20-696 I3-I	Флагодержатели трехрожковые	I00кг	0,I0	35,90	4	-	-	-
348.	8Р0знич. цена	Номерной знак дома		I,00	2,30	2	-	-	-
		Всего по разделу I4	руб.	-	-	935I	-	-	-
		в т.ч. металлоконструкции	руб.	-	-	I3I	-	-	-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-2

на отопление

Основание: типовой проект школы

Сметная стоимость I4,847 тыс.руб.
строительный объем 23475,00 куб.м.
Цена единицы 0,63 руб.
Составлена в ценах 1984 г.

№ пп	№ прейскурантов, УСН расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. всего	норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе основная зарплата	эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Сантехнические работы отопления							
I.	EI8-2II I3-3	Установка узлов ручных насосов	шт	2,00	4,60	9	-	-	-
2.	EI8-I65 8-I	Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата до 0,I т	шт	6,00	II,60	70	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
3.	ЦПр-нт 24-07-02	Стоимость ручного насоса РКФ-2	шт	2,00	22,36	45	-	-	-
4.	Цена Кишинев. завода	Электронасос ЦВЦ 2,5-2	шт	5,00	326,00	I630	-	-	-
5.	Цена Кишинев. завода	Электронасос ЦВЦ4-2,8	шт	I,00	326,0	326	-	-	-
6.	Письмо ГФ-5-I768	Регулятор температуры прямого действия РТК--2216-ДП-25	шт	6,00	226,00	I356	-	-	-
7.	EI6-I36 I2-2	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных диаметром до I00 мм	шт	I,00	2,98	3	-	-	-
8.	CI30-I523	Счетчики /водомеры/ горячей воды ВТГ-80 тубринные	шт	I,00	46,80	47	-	-	-
9.	EI8-226 I5-2	Установка манометров с трехходовым краном	компл.	I4,00	3,9I	55	-	-	-
I0.	EI8-228 I5-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	компл.	I6,00	2,4I	39	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Отопление ниже 0,000							
II.	ЕI6-35 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром I5 мм	м	I30,00	0,86	II2	-	-	-
I2.	ЕI6-36 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 20 мм	м	75,00	0,9I	68	-	-	-
I3	ЕI6-37 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 25 мм	м	I70,00	I,03	I75	-	-	-
I4.	ЕI6-38 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 32 мм	м	I85,00	I,I4	2II	-	-	-
I5.	ЕI6-39 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 40 мм	м	I20,00	I,29	I55	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I6.	EI6-40 7-2	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 50 мм	м	430,00	I,6I	692	-	-	-
I7.	EI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм	I00м	II,I0	3,94	44	-	-	-
I8.	EI6-56 8-2 ЦИ-3 п.I572 I-3 п.I4I	Трубы стальные электросварные Д=76х2,8	м	65,00	I,49	97	-	-	-
I9.	EI6-68 8-3 ССЦ ч.Iр.3 п.I52 I54	То же, Д-89х2,8	м	75,00	2,38	I79	-	-	-
20	EI6-69 8-3 ССЦ ч.Iр3 п I58 I6I	То же, Д I08х3,2	м	II0,00	2,66	293	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2I.	CI30-I062	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	32,50	0,29	9	-	-	-
22.	CI30-I062	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	37,50	0,29	II	-	-	-
23.	CI30-I062	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	90,20	0,29	26	-	-	-
		Отопление ниже 0.000							
24.	EI5-647 I66-3-3I	Окраска печным лаком по металлу оконных заполнений, решеток и печных труб за 2 раза	I00м2	3,33	37,I0	I23	-	-	-
25.	E26-7 2-7	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов насухо полуцилиндрами или цилиндрами минераловатными	м3	I5,70	I6,80	264	-	-	-
26.	CII4-I49	Полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-78 200	м3	I2,87	30,I0	387	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
27.	E26-70 I3-7	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо	I00м2	5,49	24,70	I36	-	-	-
28.	CIII-I03	Изол гидроизоляционный	м2	63I,00	0,47	297	-	-	-
		Отопление выше отм.0.000							
29.	EI6-35 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром I5 мм	М	I50,00	0,86	I29			
30.	EI6-36 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметр ром 20 мм	м	555,00	0,9I	505	-	-	-
3I.	EI6-37 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 25 мм	м	285,00	I,03	294	-	-	-
32.	EI6-38 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 32 мм	м	I40,00	I,I4	I60	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
33.	EI6-39 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 40 мм	м	48,00	I,29	62	-	-	-
34.	EI6-219 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм	I00м	II,98	3,94	47	-	-	-
35.	EI6-40 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 50 мм	м	20,00	I,6I	32	-	-	-
36.	EI6-56 8-2 I30-I572 II3-I4I	Трубы стальные электросварные Д 76х2,8	м	3,00	I,49	4	-	-	-
37.	EI6-68 8-3 ССЦ ч.Iр.3 п.I52 I54	То же, Д 89х2,8	м	4,50	2,38	II	-	-	-
38.	EI6-69 8-3 ч.Iр.3 п.I58,I6I	То же, Д I08х3,2	м	I9,00	2,66	5I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
39.	СI30-I062	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	I9,33	0,29	6	-	-	-
40.	ЕI8-II6 5-2	Установка конвекторов отопительных настенных типа КН-20-П, КН-20-К с кожухом	экм	705,40	5,I2	36I2	-	-	-
4I.	ЕI6-I35 I2-I	Установка вентилей, задвижек: клапанов обратных, кранов проходных диаметром до 50 мм	шт	36,00	I,60	58	-	-	-
42.	СПр-нт 23-07 п.I-0379	Вентиль запорный фланцевый для воды и пара РУ=I6 кгс/см2 и т до 200 Д=32 I5кч I9П	шт	26,00	3,30	86	-	-	-
43.	СПр-нт 23-07 п.I-0380	То же, д=40 мм	шт	4,00	4,90	20	-	-	-
44.	СПр-нт 23-07 п.I-038I	То же, Д=50 мм	шт	6,00	5,60	34	-	-	-
45.	СI30-93	Вентили проходные муфтовые I5кчI8п для воды и пара, давлением 1,6 МПа диаметром							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		в мм: 25	шт	20,00	I,65	33	-	-	-
46.	EI6-II8 I2-2	Установка задвижек 30ч6бр диаметром 80 мм	шт	4,00	24,80	99	-	-	-
47.	CI30-I030	Краны проходные сальниковые фланцевые IIч8бк для воды, нефти и масла давлением I мпа диаметром в мм: 25	шт	8,00	2,46	20	-	-	-
48.	EI8-229 I5-5	Установка кранов воздушных радиаторных	компл.	I22,00	0,49	60	-	-	-
49.	CI30-850	Клапаны обратные подъемные муфтовые I6кчIIр для воды давлением I,6 мпа диаметром в мм: 25	шт	2,00	I,II	2	-	-	-
50.	EI8-I85 II-I	Установка грязевиков из стальных труб наружным диаметром патрубка 57 мм	шт	7,00	23,00	I6I	-	-	-
		Затраты при сдаче систем отопления принимаются в размере 2 проц. от суммы нормативной условно-чистой продукции при привязке проекта							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего по разделу I	руб.	-	-	I4847	-	-	-
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	I207	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	I99	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	II4	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	I520	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	-I0802	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	I503	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	I0II	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	I33I6	-	-	-
		Стоимость прочих работ_	руб.	-	-	II	-	-	-
		Всего, стоимость прочих работ	руб.	-	-	II	-	-	-
		Всего по смете	руб.	-	-	I4847	-	-	-

Составила Семенюк

ТП 224-1-426.84 ал.4кн.1 - 76 -

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №I-3

на вентиляцию

Основание: Типовой проект школы

Сметная стоимость II,754 тыс.руб.
Строительный объем 23475,00 куб.м.
Цена единицы 0,50 руб.
Составлена в ценах 1984 г.

№ пп	№ прейскурантов, УСН расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе: основная зарплата	в том числе: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I.Сантехнические работы вентиляции							
I.	Е20-708 20-3	Установка агрегатов вентиляторных радиальных из углеродистой стали В-Ц4-70 Н 6,3А с электродвигателем 4АI32М4	шт	I	233,0	233	-	-	-
2.	Е20-708 20-3	Установка агрегатов вентиляторных радиаль-							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		ных из углеродистой стали В-Ц4-70 Н 6,3А с электродвигателем 4АI32М4	шт	3,00	233,00	699	-	-	-
3.	Е20-7I2 20-2	Установка агрегатов вентиляторных радиальных из углеродистой стали В-Ц4-46 Н-3,I5 с электродвигателем 4А80В4	шт	I,00	97,80	98	-	-	-
4.	Е20-709 20-5	Установка агрегатов радиальных вентиляторных из углеродистой стали В-Ц4-70 Н-I0А с электродвигателем 4АI60М8	шт	I,00	482,00	482	-	-	-
5.	Е20-749 23-I	Установка вентиляторов крышных с поддоном массой, т до 0,I	шт	II,00	7,06	78	-	-	-
6.	С130-220	Вентиляторы радиальные крышные КЦ3-90 из углеродистой стали ном.5А с э/двигателем 4А80В4 на ременной передаче	компл.	5,00	94,20	47I	-	-	-
7.	С130-219	Вентиляторы радиальные крышные КЦ[illegible]-90 из углеродистой стали ном.4А с э/двигателем 4А7IА4 на ременной передаче	компл.	6,00	68,80	4I3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
8.	Е20-750 23-2	Установка вентиляторов крышных с поддоном массой т до 0,2	шт	I,00	8,88	9	-	-	-
9.	СI30-220	Вентиляторы радиальные крышные КЦ3-90 из углеродистой стали Ном. 5А с э/двигателем 4А80В4 на ременной передаче	компл.	I,00	94,20	94	-	-	-
I0.	Спр-нт 092-22 п.40-22	Вентилятор канальный самал с электродвигателем	компл.	3,00	I8,99	57	-	-	-
II.	Е20-743 22-I	Установка вентиляторов осевых из углеродистой стали с электродвигателем на одной оси, весом тн до 0,025	шт	I,00	3,II	3	-	-	-
I2.	СПр-нт 23-08-I Доп.3	Вентилятор вытяжной электрический АИСИ-2	компл.	I,00	55,70	56	-	-	-
I3.	Е20-76I 25-2	Установка калориферов массой, т до 0,25	шт	4,00	7,59	30	-	-	-
I4.	СI30-758	Калориферы стальные пластинчатые однохо-довые КВС7А-П, поверхность нагрева в М2-I4,I6	шт	4,00	46,30	I85	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I5.	Е20-76I 25-2	Установка калориферов массой, т до 0,25	шт	I,00	7,59	8	-	-	-
I6.	СI30-749	Калориферы стальные пластинчатые одноходовые КВБ9-П-0I, поверхность нагрева в м2-2I,75	шт	I,00	70,30	70	-	-	-
I7.	Е20-764 27-I	Установка фильтров металлических ячейковых	м2	8,50	3,46	29	-	-	-
I8.	СI30-I82I	фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметром в мм: 25	шт	34,00	I9,80	673,	-	-	-
I9.	Е20-76I 25-2	Установка калориефров массой, т до 0,25	шт	3,00	7,59	23	-	-	-
20.	СI30-750	Калориферы стальные пластинчатые одноходовые КВВI0-П-0I, поверхность нагрева в М2-27,7	шт	3,00	86,80	260	-	-	-
2I.	Е20-668 I7-3	Установка вставок гибких к центробежным вентиляторам ВВ 6,3	шт	4,00	6,49	26	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
22	Е20-680 I7-2	Установка вставок гибких к центробежным вентиляторам ВНА 6,3	шт	4,00	4,80	I9	-	-	-
23	Е20-666 I7-2	Установка вставок гибких к центробежным вентиляторам ВВ-5	шт	I,00	5,23	5	-	-	-
24	Е20-678 I7-2	Установка вставок гибких к центробежным вентиляторам ВНА 5	шт	I,00	4,04	4	-	-	-
25	Е20-669 I7-4	Установка вставок гибких к центробежным вентиляторам ВВ 8	шт	I,00	9,82	I0	-	-	-
26	Е20-68I I7-4	Установка вставок гибких к центробежным вентиляторам ВНА 8	шт	I,00	7,78	8	-	-	-
27	Е20-475 9-2	Установка заслонок воздушных унифицированных или клапанов воздушных с ручным приводом диаметром/периметром, мм до 630/2000	шт	3,00	I,7I	5	-	-	-
28	С130-794	Клапаны воздушные регулирующие для установки в вентиляционных системах с ручным приводом:							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		КВР 400х400	шт	3,00	I2,40	37	-	-	-
29.	Е20-476 9-3	Установка заслонок воздушных унифицированных или клапанов воздушных с ручным приводом диаметром/периметром, мм до 900/3600	шт	2,00	2,8I	6	-	-	-
30.	СI30-800	Клапаны воздушные регулирующие для установки в вентиляционных системах с ручным приводом: КВР 800х800	шт	2,00	23,60	47	-	-	-
31.	Е20-475 9-2	Установка заслонок воздушных унифицированных или клапанов воздушных с ручным приводом диаметром/периметром, мм до 630/2000	шт	3,00	I,7I	5	-	-	-
32.	СI30-797	Клапаны воздушные регулирующие для установки в вентиляционных системах с ручным приводом: КВР 400х800	шт	3,00	I6,I0	48	-	-	-
33.	Е20-530 I2-3	Установка дефлекторов диаметром патрубка мм: 7I0	шт	4,00	36,20	I45	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
34.	Е20-53I I2-4	Установка дефлекторов диаметром патрубка мм: 800	шт	2,00	46,40	93	-	-	-
35.	Е20-66I I6-I	Установка лебедок фонарных	шт	6,00	0,54	3	-	-	-
36.	СЦIч3рI п.2723 Письмо Госстроя СССР ВА-386I-4	Стоимость ручной лебедки	шт	6,00	9,50	57	-	-	-
37.	Е20-404 7-I	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих РР-3 размером: мм 200х200	Iшт	48,00	2,99	I44	-	-	-
38.	Е20-476 9-2	Установка заслонок воздушных унифицированных или клапанов воздушных с ручным приводом диаметром/периметром мм до 900/3600	шт	2,00	2,8I	6	-	-	-
39.	СI30-80I	Клапан размером 950х630	шт	2,00	26,50	53	-	-	-
40.	Е20-477 9-4	Установка заслонок воздушных унифицированных или клапанов воздушных с ручным приводом							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		диаметром/периметром, мм до I000/4000	шт	3,00	3,30	I0	-	-	-
4I.	E20-477 9-4	Установка заслонок воздушных унифицированных или клапанов воздушных с ручным приводом диаметром/периметром, мм до I000/4000	шт	I,00	3,30	3	-	-	-
42.	CI30-802	Клапаны воздушные регулирующие для установки в вентиляционных системах с ручным приводом: КВР I000xI000	шт	4,00	29,80	II9	-	-	-
43.	E20-476 9-2	Установка заслонок воздушных унифицированных или клапанов воздушных с ручным приводом диаметром/периметром, мм до 900/3600	шт	6,00	2,8I	I7	-	-	-
44.	CI30-802	Клапаны воздушные регулирующие для установки в вентиляционных системах с ручным приводом: КВР I000xI000	шт	6,00	29,80	I79	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
45.	Е20-405 7-I	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих РР-4 размером, мм:200х400	Iшт	I6,00	4,20	67	-	-	-
46.	Е20-407 7-I	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих Р I50 размером, мм: I00х х200	Iшт	392,00	I,48	580	-	-	-
47.	Е20-408 7-I	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих Р 200 размером, мм: 200х200	Iшт	I4I,00	I,63	230	-	-	-
48.	Е20-634 I4-9	Установка шумоглушителей пластинчатых ШП-5 размером пластин, мм 400х500х х500	шт	4,00	I3,30	53	-	-	-
49.	Е20-63I I4-7	Установка шумоглушителей пластинчатых ШП-2 размером пластин, мм 200х250х х500	шт	4,00	7,58	30	-	-	-
50.	СI30-I096	Обтекатели для пластинчатых шумоглушителей из листовой горячекатанной стали	м2	8,00	2,80	22	-	-	-
5I.	Е20-696 I8-I	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	I00кг	0,36	35,90	I3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
52.	Е20-696 I8-I	Установка кронштейной под вентиляционные оборудование	I00кг	0,28	35,90	I0	-	-	-
53.	Е20-697 I8-2	Установка подставок под вентиляционные оборудование массой кг до I00	I00кг	0,55	36,I0	20	-	-	-
54.	Е20-656 I5-I	Установка дверей герметических утепленных размером, мм I250х500	шт	8,00	I6,20	I30	-	-	-
55.	Е20-654 I5-I	Установка дверей герметических неутепленных размером, мм I250х500	шт	9,00	I3,30	I20	-	-	-
56.	Е20-I08 I-I	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали 0,5 мм, периметром мм до 900	м2	57,45	6,36	365	-	-	-
57.	Е20-II4 I-I	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром, мм I000	м2	5,00	6,72	34	-	-	-
58.	Е20-II5 I-2	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, пери-							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		метром, мм от II00 до I600	м2	2,60	6,37	I7	-	-	-
59.	Е20-II6 I-2	Прокладка воздуходов из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром, мм до I800	м2	I0,80	6,60	7I	-	-	-
60.	Е20-II7 I-3	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром, мм до 2000	м2	24,00	6,89	I65	-	-	-
6I.	Е20-II8 I-4	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром, мм до 3600	м2	7,20	6,69	48	-	-	-
62.	Е20-II7 I-3	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром, мм до 2000	м2	26,00	6,89	I79	-	-	-
63.	Е20-II8 I-4	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром, мм до 3600	м2	89,80	6,69	60I	-	-	-
64.	Е20-3 I-I	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,5 мм, периметром мм до 900	м2	I7,50	5,35	94	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
65.	Е20-II I-2	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,7 мм периметром, мм от II00 до I600	м2	38,00	5,30	20I	-	-	-
66.	Е20-I3 I-3	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,7 мм периметром, мм до 2000	м2	I8,00	5,72	I03	-	-	-
67.	Е20-I4 I-4	Прокладка воздуховдов из листовой стали толщиной 0,7 мм, периметром, мм до 3600	м2	4I,60	5,53	230	-	-	-
68.	Е20-307 5-I	Прокладка воздуховодов диаметром/периметром, мм до I60/520	м2	4,80	2,46	I2	-	-	-
69.	СПр-нт 06-I4-02 п.6-I0I5	Воздуховоды асбоцементные I50хI50	м2	4,80	2,04	I0	-	-	-
70.	Е20-308 5-2	Прокладка воздуховодов диаметро/м/периметром мм до 3I5/I000	м2	87,90	I,57	I38	-	-	-
7I.	Спр-нт 06-I4-02 п.6-I.0I5	Воздуховоды асбестоцементные	м2	87,90	2,04	I79	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
72.	Е20-309 5-3	Прокладка воздуховодов диаметром/периметром, мм до 500/I800	м2	2I7,80	I,54	335	-	-	-
73.	СПр-нт 06-I4-02 п.6-I.0I5	Воздуховоды асбестоцементные	м2	2I7,80	2,04	444	-	-	-
74.	Е20-310 5-4	Прокладка воздуховодов диаметром/периметром, мм до 800/3000	м2	I4,90	I,36	20	-	-	-
75.	СПр-нт 06-I4-02 п.6-I.0I5	Воздуховоды асбоцементные	м2	I4,90	2,04	30	-	-	-
		Затраты на индивидуальные испытания системы вентиляции принимаются в размере 5 проц.суммы нормативной условно-чистой продукции, которые учитываются при привязке проекта							
		Всего по разделу I	руб.	-	-	II667	-	-	-
		В том числе:							
		Стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	957I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Накладные расходы	руб.	-	-	I233	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	863	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	II667	-	-	-
		Раздел 2. Строительные работы вентиляции							
76	EI5-6I4 I64-8	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диам. менее 50 мм и т.п. за 2 раза	I00м2	I,I5	60,50	70	-	-	-
		Всего по разделу 2	руб.	-	-	87	-	-	-
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	70	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	II	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	87	-	-	-
		Всего по смете	руб.	-	-	II754	-	-	-

Составила Семенюк

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-4

на водопровод

Основание: типовой проект школы

Сметная стоимость 3,220 тыс.руб.
строительный объем 23475,00куб.м.
Цена единицы 0,14 руб.
Составлена в ценах 1984 г.

№ пп	№ прейскурантов, УСН расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						всего	норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Сантехнические работы водопровода ниже 0,000							
I.	EI6-II8 I2-2	Установка задвижек 30ч6бр диаметром 80 мм	шт	I,00	24,80	25	-	-	-
2.	EI6-II7 I2-I	Установка задвижек 30ч6бр диаметром 50 мм	шт	2,00	I7,40	35	-	-	-
3.	CI30-85	Вентили проходные муфтовые I5ч8р2 для воды,							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		давлением I,6 мпа диаметром в мм: I5	шт	I,00	I,25	I	-	-	-
4.	CI30-87	Вентили проходные муфтовые I5ч8р2 для воды, давлением I,6 мпа, диаметром в мм: 25	шт	6,00	I,82	II	-	-	-
5.	CI30-88	Вентили проходные муфтовые I5ч8р2 для воды, давлением I,6 мпа, диаметром в мм: 32	шт	4,00	2,22	9	-	-	-
6.	EI6-I85 I6-2	Установка кранов поливочных диаметром 25 мм	шт	7,00	2,07	I4	-	-	-
7.	CI30-I483	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением Iмпа, диам. в мм 20	м	I40,00	I,8I	253	-	-	-
8.	EI6-3 I-2	Прокладка трубопроводов из чугунных напорных раструбных труб в траншеях, диаметром, 80 мм	м	II,00	3,87	43	-	-	-
9.	EI6-4I 7-3	Прокладка трубопроводов - трубы НЦ-П -I5	м	28,00	I,20	34	-	-	-
I0.	EI6-42 7-3	То же, д=20	м	I3,00	I,35	I8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
II.	ЕI6-43 7-3	То же, д=25	м	II0,00	I,36	I50	-	-	-
I2.	ЕI6-44 7-3	То же, д=32	м	I73,00	I,58	273	-	-	-
I3.	ЕI6-46 7-4	То же, д=50	м	32,00	2,2I	7I	-	-	-
I4.	ЕI6-47 7-4	То же, д=70	м	75,00	2,67	200	-	-	-
I5.	ЕI6-219 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм	I00м	3,56	3,94	I4	-	-	-
I6.	ЕI6-220 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до I00 мм	I00м	0,75	4,22	3	-	-	-
		Всего по разделу I	руб.	-	-	I420	-	-	-
		В том числе:							
		Стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	II62	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Накладные расходы	руб.	-	-	I55	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	I03	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	I420	-	-	-
		Раздел 2. Строительные работы водопровода ниже отм.0,000							
I7.	Е26-7 2-7	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов насухо полуцилиндрами или цилиндрами минераловатными	м3	2,7I	I6,80	46	-	-	-
I8.	СII4-I49	Полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-78 200	м3	2,66	30,I0	80	-	-	-
I9.	Е26-70 I3-7	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо	I00м2	I,32	24,70	33	-	-	-
20.	СIII-376	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой С-РК	м2	I5I,45	0,47	7I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего по разделу 2	руб.	-	-	289	-	-	-
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	230	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	38	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	2I	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	289	-	-	-
		Раздел 3. Сантехнические работы водопровода выше отм. 0,000							
2I.	EI6-II8 I2-2	Установка задвижек 30ч6бр диаметром 80 мм	шт	3,00	24,80	74	-	- -	-
22.	EI6-II7 I2-I	Установка задвижек 30ч6бр диаметром 50 мм	шт	I,00	I7,40	I7	-	-	-
23.	CI30-85	Вентили проходные муфтовые I5ч8р2 для воды, давлением I,6 мпа, диа-							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		метром в мм I5	шт	88,00	I,25	II0	-	-	-
24.	CI30-86	Вентили проходные муфтовые I5ч8р2 для воды, давлением I,6 мпа, диаметром в мм: 20	шт	3,00	I,48	4	-	-	-
25.	CI30-87	Вентили проходные муфтовые I5ч8р2 для воды, давлением I,6 мпа, диаметром в мм 25	шт	I5,00	I,82	27	-	-	-
26.	CI30-88	Вентили проходные муфтовые I5ч8р2 для воды, давлением I,6 мпа, диаметром в мм 32	шт	4,00	2,22	9	-	-	-
27.	EI6-I85 I6-2	Установка кранов поливочных, диаметром 25 мм	шт	6,00	2,07	I2	-	-	-
28.	CI30-I483	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением I мпа, диаметром в мм 20	м	30,00	I,8I	54	-	-	-
29.	EI6-4I 7-3	Прокладка трубопроводов - труба НЦ-П-I5	м	340,00	I,20	408	-	-	-
30.	EI6-42 7-3	То же, д=20	м	57,00	I,35	77	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
3I.	ЕI6-43 7-3	То же, д=25	м	77,00	I,36	I05	-	-	-
32.	ЕI6-44 7-3	То же, д=32	м	32,00	I,58	5I	-	-	-
33.	ЕI6-45 7-3	То же, д=40	м	I3,00	I,79	23	-	-	-
34.	ЕI6-46 7-4	То же, д=50	м	I7,00	2,2I	38	-	-	-
35.	ЕI6-47 7-4	То же, д=70	м	II,00	2,67	29	-	-	-
36.	ЕI6-I92 I8-I	Устройство водомерных узлов с обводной линией, диаметром ввода 50 мм, диаметром водомера до 40 мм	узел	I,00	83,90	84	-	-	-
37.	6I30-I522	Счетчики /водомеры/ горячей воды ВТГ-50 турбинные	шт	I,00	42,40	42	-	-	-
38.	ЕI8-226 I5-2	Установка манометров с трехходовым краном	компл.	I,00	3,9I	4	-	-	-
39.	ЕI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов диаметром до 50 мм	I00м	5,36	3,94	2I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
40.	EI6-220 22	То же, диаметром 70 мм	I00м	0,II	4,22	-	-	-	-
4I.	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска трубопроводов	I00м2	0,73	60,5	44	-	-	-
		Всего по разделу 3	руб.	-	-	I455	-	-	-
		В том числе:							
		Стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	II89	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	I58	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	I08	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	I455	-	-	-
		Всего по смете:	руб.	-	-	3220	-	-	-
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	274	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	45	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Плановые накопления	руб.	-	-	26	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	345	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	235I	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	3I3	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	2II	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	2875	-	-	-

Составила Семенюк

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-5

на горячее водоснабжение

Основание: Типовой проект школы

Сметная стоимость 4,048 тыс.руб.
строительный объем 23475,00куб.м.
Цена единицы 0,17 руб.
Составлена в ценах 1984 г.

№ пп	№ прейскурантов, УСН расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						всего	норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе основная зарплата	эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I.Сантехнические работы горячего водоснабжения							
I.	E16-192 I8-I	Устройство водомерных узлов с обводной линией, диаметром ввода 50 мм, диаметром водомера до 40 мм	узел	I,00	83,90	84	-	-	-
2.	C130-1521	Счетчик ВКМС-40	шт	I,00	36,50	37	-	-	-

ТП 224-1-426.84 Альбом I - 100 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
3.	EI6-I92 I8-I	Устройство водомерных узлов с обводной линией; диаметром ввода 50 мм, диаметром водомера до 32 мм	узел	I,00	83,90	84	-	-	-
4.	CI30-I52I	Счетчики /водомеры/ горячей воды крыльчатые УВКГ-32	шт	I,00	36,50	37	-	-	-
5.	EI8-226 I5-2	Установка манометров с трехходовым краном	компл.	2,00	3,9I	8	-	-	-
6.	EI6-II7 I2-I	Установка задвижек 30ч6бр диаметром 50 мм	шт	2,00	I7,40	35	-	-	-
7.	CI30-I05	Вентили проходные муфтовые I5кчI8п2 для воды, давлением I,6 мпа диаметром в мм: 25	шт	4,00	2,02	8	-	-	-
8.	CI30-I06	Вентили проходные муфтовые I5кчI8п2 для воды, давлением I,6 мпа диаметром в мм: 32	шт	2,00	2,53	5	-	-	-
9.	CI30-I07	Вентили проходные муфтовые I5кчI8п2 для воды, давлением I,6 мпа диаметром в мм: 40	шт	2,00	3,54	7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I0.	EI6-42 7-3	Прокладка трубопроводов - труба НЩ-П-20	м	I06,00	I,35	I43	-	-	-
II.	EI6-43 7-3	То же, д=25	м	50,00	I,36	68	-	-	-
I2.	EI6-44 7-3	То же, д=32	м	225,00	I,58	356	-	-	-
I3.	EI6-45 7-3	То же, д=40	м	50,00	I,79	895	-	-	-
I4.	EI6-46 7-4	То же, д=50	м	I28,00	2,2I	283	-	-	-
I5.	EI6-II7 I2-I	Установка задвижек 30ч6бр диаметром 50 мм	шт	4,00	I7,40	70	-	-	-
I6.	CI30-I03	Вентили проходные муфтовые I5кчI8п2 для воды, давлением I,6 мпа диаметром в мм: I5	шт	29,00	I,47	43	-	-	-
I7.	CI30-I04	Вентили проходные муфтовые I5кчI8п2 для воды, давлением I,6 мпа диаметром в мм: 20	шт	2,00	I,69	3	-	-	-
I8.	CI30-I04	Вентили проходные муфтовые I5кчI8п2 для воды,							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		давлением I,6 мпа диаметром в мм: 25	шт	I0,00	2,02	20	-	-	-
I9.	CI30-I06	Вентили проходные муфтовые I5кчI8п2 для воды, давлением I,6 мпа диаметром в мм: 32	шт	6,00	2,53	I5	-	-	-
20.	EI7-53 3-3	Установка смесителей	шт	8,00	0,59	5	-	-	-
2I.	CI30-I528	Термосмесители воды ТСВБ	компл.	20,00	26,70	534	-	-	-
22.	EI7-53 3-3	Установка смесителей	шт	I,00	0,59	I	-	-	-
23.	CI30-I508	Смесители общие для ванн и умывальников СМ-ВУ-ШЛ с душевой сеткой на гибком шланге	компл.	I,00	II,30	II	-	-	-
24.	EI6-42 7-3	Прокладка трубопроводов из диаметром 20 мм	м	I66,00	I,35	224	-	-	-
25.	EI6-43 7-3	То же, труба НЦ-П-25	м	I02,00	I,36	I39	-	-	-
26.	EI6-44 7-3	То же, НЦ-П-32	м	35,00	I,58	55	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
27.	ЕI6-45 7-3	То же, НШ-П-40	м	I3,00	2,2I	29	-	-	-
28.	ЕI6-46 7-4	То же, НШ-П-50	м	2I,00	2,2I	46	-	-	-
29.	ЕI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов	I00м	8,96	3,94	35	-	-	-
30.	ЕI5-6I4 I64-8	Масляная окраска трубопроводов	I00м2	0,52	60,5	3I	-	-	-
		Всего по разделу I	руб.	-	-	4048	-	-	-
		В том числе:							
		Стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	3276	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	436	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	297	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	4009	-	-	-
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	3I	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Накладные расходы	руб.	-	-	5	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	3	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	39	-	-	-

Составила Семенюк

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-6

на канализацию

Основание: Типовой проект школы

Сметная стоимость 9,25 тыс.руб.
строительный объем 23475,00 куб.м.
Цена единицы руб.
Составлена в ценах 1984 г.

№ пп	№ прейскурантов, УСН расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						всего	норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Сантехнические работы канализации							
		Ниже отметки 0.000							
I.	ЕI6-30 5-I	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб по стенам зданий и в каналах, диаметром 50 мм	м	I58,00	3,2I	507	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2.	EI6-3I 5-2	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб по стенам зданий и в каналах, диаметром I00 мм	м	226	4,59	I037	-	-	-
3.	EI6-28 4-2	То же, в траншеях	м	24	3,0I	72	-	-	-
4.	E22-I I-I	Укладка трубопроводов из асбестоцементных труб ВТ-6 с соединением на асбестоцементных муфтах диаметром I00 мм	м	I6,00	I,67	27	-	-	-
		Выше отметки 0,000							
5.	EI7-58 4-I	Установка унитазов фаянсовых тарельчатых с цельноотлитой полочкой со смывным бачком с боковым пуском	компл.	9,00	2I,00	I9I	-	-	-
6.	EI7-59 4-I	Установка унитазов фаянсовых тарельчатых с цельноотлитой полочкой со смывным бачком с верхним спуском	компл.	I8,00	20,00	360	-	-	-
7.	EI7-70 4-4	Установка унитазов напольных из шамотиро-							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		ванных масс со смывным высокорасполагаемым керамическим бачком	компл.	I8,00	I07,00	I926	-	-	-
8.	EI7-20 I-5	Установка умывальников фаянсовых со смесителем с нижней камерой смешивания полукруглый без спинки, размером в мм 550х420хI50	компл.	43,00	I8,I0	778	-	-	-
9.	EI7-22 I-5	Установка умывальников фаянсовых со смесителем с нижней камерой смешивания прямоугольных со спинкой, размером в мм 550х420хI50	компл.	20,00	I8,50	370	-	-	-
I0.	EI7-89 6-4	Установка раковин стальных эмалированных с отъемной спинкой РСТ0-I, РСТ0-2	компл.	2,00	9,I8	I8	-	-	-
II.	EI7-75 5-I	Установка писсуаров настенных с цельноотлитой сифоном и писсуарным краном тип I	компл.	I2,00	6,80	82	-	-	-
I2.	EI7-36 I-9	Установка трапов чугунных эмалированных ТП-50	компл.	II,00	6,3I	69	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I3.	EI7-37 I-I0	Установка трапов чугунных эмалированных ТП-I00	компл.	9,00	I4,60	I3I	-	-	-
I4.	EI7-9I 7	Установка фонтанчиков питьевых напольных с педальным пуском	компл.	5,00	I26,00	630	-	-	-
I5.	EI7-85 6-2	Установка моек М4-2 чугунных эмалированных со смесителем на стальном эмалированном шкафчике	компл.	2,00	70,90	I42	-	-	-
I6.	EI6-30 5-I	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб по стенам зданий и в каналах, диаметром 50 мм	м	I67,00	3,2I	536	-	-	-
I7.	EI6-3I 5-2	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб по стенам зданий и в каналах, диаметром I00 мм	м	I07,00	4,59	49I	-	-	-
I8.	EI6-43 7-3	Прокладка трубопроводов диаметром 25 мм	м	II,00	I,36	I2	-	-	-
I9.	EI6-46 7-4	Прокладка трубопроводов диаметром 50 мм	м	8,00	2,2I	22	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
20.	E22-I I-I	Укладка трубопроводов из асбестоцементных труб ВТ-6 с соединением на асбестоцементных муфтах диаметром I00 мм	м	8,00	I,67	I3	-	-	-
2I.	EI6-45 7-3	Прокладка трубопроводов диаметром 40 мм	м	I4,00	I,79	30	-	-	-
22.	EI-960 80-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами и копанием ям глубиной до I,5 м грунт 2 группы	I00м3	0,08	74,50	6	-	-	-
23.	EI-968 8I-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы	I00м3	0,07	46,00	3	-	-	-
24.	EI5-6I4 I64-8	Масляная окраска трубопроводов	I00м2	I,7	60,5	I03	-	-	-
		Всего по разделу I	руб.	-	-	9249	-	-	-
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	II2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Накладные расходы	руб.	-	-	I8	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	I0	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	I40	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	7443	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	989	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	677	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	9I09	-	-	-

Составила Л.Семенюк

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-7

на внутренние водостоки

Основание: типовой проект школы

Сметная стоимость 0,379 тыс.руб.
строительный объем 23475,00 куб.м.
Цена единицы 0,02 руб.
Составлена в ценах 1984 г.

№ пп	№ прейскурантов, УСН расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						всего	норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Внутренние водостоки ниже отметки 0.000							
I.	EI6-34 6-2 ЦIч5р9 п.5II, 5I2	Трубы пластмассовые Д=85 мм	м	I8I	I,0I	I83	-	-	-
2.	E22-II9 8-I ЦIч5р9	Трубы пластмассовые д=85 мм в траншеях	м	2I	0,63	I4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Внутренние водостоки выше отметки 0.000							
3.	ЕI6-34 6-2 Цч5р9 п.5II,5I2	Трубы пластмассовые Д=25 мм	м	86,00	I,0I	87	-	-	-
4.	ЕI6-I89 I7-2	Установка воронок сливных диаметром 50 мм водосточные ВР-9	шт	I2,00	0,5I	6	-	-	-
5.	СI2I-2II4	Стоимость воронок ВР-9	т	0,03	44I,00	I3	-	-	-
		Всего по смете:	руб.	-	-	379	-	-	-
		В том числе:							
		Стоимость металломонтажных работ	руб.	-	-	I3	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	I	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	I	-	-	-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.	-	-	I5	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	297	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Накладные расходы	руб.	-	-	40	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	27	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	364	-	-	-

Составила Семенюк

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-8

на теплоснабжение калориферов систем П1-П6

Основание: Типовой проект школы

Сметная стоимость I,378 тыс.руб.
строительный объем 23475,00куб.м.
Цена единицы 0,06 руб.
Составлена в ценах I984 г.

№ пп	№ прейскурантов, УСН расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						всего	норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе основная зарплата	эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Теплоснабжение калориферов систем П1-П6 выше 0,000							
I.	ЕI6-35 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром I5 мм	м	3,00	0,86	3	-	-	-
2.	ЕI6-38 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных							

ТП 224-1-426.84 Альб. I - II5 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		труб для отопления, диаметром 32 мм	м	I8,00	I,I4	2I	-	-	-
3.	EI6-39 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 40 мм	м	60,00	I,29	77	-	-	-
4.	EI6-40 7-2	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 50 мм	м	I6,00	I,6I	26	-	-	-
5.	EI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	I00м	0,97	3,94	4	-	-	-
6.	EI6-56 8-2 I30-I572 II3-I4I	Трубы стальные электросварные Д=76х2,8	м	I9,00	I,49	28	-	-	-
7.	CI30-9I	Вентили проходные муфтовые I5кчI8п для воды и пара, давлением I,6 мпа диаметром в мм: I5	шт	II,00	I,20	I3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
8.	CI30-94	Вентили проходные муфтовые I5кчI8п для воды и пара, давлением I,6 мпа диаметром в мм: 32	шт	8,00	2,I5	I7	-	-	-
9.	CI30-95	Вентили проходные муфтовые I5кчI8п для воды и пара, давлением I,6 мпа диаметром в мм: 40	шт	I4,00	3,0I	42	-	-	-
I0.	EI6-I36 I2-2	Вентили запорные фланцевые для воды и пара Ру=I6 кгс/см2 д=65 мм I5кч22бр	шт	4,00	2,98	I2	-	-	-
II.	CI30-I22	Стоимость вентиля запорного фланцевого для воды и пара Ру=I6 кгс/м2 д=65 мм I5кч22бр	шт	4,00	I9,90	80	-	-	-
I2.	EI6-I35 I2-I	Установка зентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных, диаметром до 50 мм	шт	5,00	I,60	8	-	-	-
I3.	СПр-нт 23-07 п.I-094	Вентиль запорный фланцевый с электромагнитным приводом для воды на Ру=I6 кгс/см2 с электромагнитной защелкой д=50 мм I5кч892п	шт	5,00	56,4	282	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I4.	EI6-I36 I2-2	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных, диаметром до I00 мм	шт	I,00	2,98	3	-	-	-
I5.	СПр-нт 23-07 п.I-395	То же, I5кч892п д=65 мм	шт	I,00	67,03	67	-	-	-
I6.	EI5-6I4 I64-8	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза	I00м2	0,20	60,50	I2	-	-	-
		Всего по разделу I	руб.	-	-	II47	-	-	-
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	I2	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	2	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	I	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	I5	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	924	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Накладные расходы	руб.	-	-	I24	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	84	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	II32	-	-	-
		Раздел 2. Теплоснабжение калориферов ниже 0.000							
I7.	EI6-38 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 32 мм	м	II0,00	I,I4	I25	-	-	-
I8.	EI6-39 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 40 мм	м	4,00	I,29	5	-	-	-
I9.	EI6-40 7-2	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 50 мм	м	28,00	I,6I	45	-	-	-
20.	EI6-219 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	I00м	I,42	3,94	6	-	-	-
		Всего по разделу 2	руб.	-	-	222	-	-	-
		В том числе:							
		Стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	I8I	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	25	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	I6	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	222	-	-	-
		Раздел 3. Строительные работы							
2I.	E15-6I6 I64-8	Окраска суриком больших металлических поверхностей за 2 раза	I00м2	0,28	24,30	7	-	-	-
		Всего по разделу 3	руб.	-	-	9	-	-	-
		В том числе:							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	7	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	I	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	I	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	9	-	-	-
		Всего по смете	руб.	-	-	I378	-	-	-
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	I9	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	3	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	2	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.	-	-	24	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	II05	-	-	-
		Накладные расходы	руб.	-	-	I49	-	-	-
		Плановые накопления	руб.	-	-	I00	-	-	-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.	-	-	I354	-	-	-

Составила — Семенюк

ТП 224-1-426.84 альбом-I2I

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-9

на монтаж электроосвещения школы ЭЛ-3

Основание: т.п. альб.Ш

Сметная стоимость 26,97 тыс.руб.
в т.ч.оборуд. 0,22 тыс.руб.
строительный объем куб.м.
Цена единицы руб.
Составлена в ценах 1984 г.

№ пп	№ прейскурантов, УСН расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						всего	норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Монтажные работы							
I.	E2I-I46	Установка щитков осветительных групповых с автоматами, устанавливаемыми в готовой нише с количеством групп до 8	I00шт	0,04	238,00	I0	-	-	-
2.	E2I-I48	Установка щитков осветительных групповых с							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		автоматами, устанавливаемыми в готовой нише с количеством групп до 20	I00шт	0,05	399,00	20	-	-	-
3.	E2I-I50	Установка щитков осветительных промышленных с автоматами типа А-3I00, серии ОЩВ-6 или ОЩ-6	I00шт	0,03	238,00	7	-	-	-
4.	8-572-4	Пункт распределительный	шт	I	4,72	5	-	-	-
5.	8-574-23	Подготовка автоматов к включению	шт	I9	I,I4	22	-	-	-
6.	E2I-I39	Монтаж светильников для люминесцентных ламп, устанавливаемых на подвесах с числом ламп 2	I00шт	0,58	I24,00	72	-	-	-
7.	E2I-I35	Монтаж светильников для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях с числом ламп 2	I00шт	8,67	99,50	863	-	-	-
8.	E2I-I25	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крюках для помещений с нормальными условиями среды	I00шт	0,53	88,70	47	-	-	-
8а.	E2I-I26	То же, в помещениях повышенной влажности	I00шт	0,52	I20,0	62	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
9.	Е2I-I29	Монтаж светильников для ламп накаливания бра	I00шт	0,07	85,20	6	-	-	-
I0.	Е2I-I29	Монтаж светильников для ламп накаливания плафоны с количеством ламп до 2	I00шт	0,I6	85,20	I4	-	-	-
II.	Ц8-608-I	Светильники местного освещения без трансформатора	I00шт	0,53	4I,60	22	-	-	-
I2.	Ц8-604-4	Фонарь сигнальный с надписью вход выход въезд подъезд и т.п.	I00шт	0,09	88,40	8	-	-	-
I3.	Ц8-636-I	Софит четырехкамерный для ламп накаливания	шт	I4,00	3,I9	45	-	-	-
I4.	Ц8-636-6	Прожектор мощный с линзой френеля или ультрафиолетового света для ламп типа ДРЛ-500	шт	6,00	4,88	29	-	-	-
I5.	Е2I-II4	Установка выключателей утопленного типа при скрытой проводке	I00шт	I,43	I3,30	I9	-	-	-
I6.	Е2I-II5	Установка выключателей герметических и полугерметических	I00шт	0,23	33,60	8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I7.	E2I-II9	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	I00шт	I,I2	I2,90	I4	-	-	-
I8.	E2I-I20	Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических	I00шт	0,42	30,80	I3	-	-	-
I9.	E2I-I52	Установка трансформаторов понизительных мощностью до 0,25 ква	I00шт	0,II	I24,00	I4	-	-	-
20.	E2I-I08	Прокладка кабеля с креплением накладными скобами - кабель сечением до 6м2	I00м	6,8	39,80	27I	-	-	-
2I.	E2I-84	Прокладка винипластовых труб, поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м в перекрытиях под заливку бетоном диаметром условного прохода до 25 мм	I00м	2,4	6,80	I6	-	-	-
22.	E2I-86	Прокладка винипластовых труб, поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м, в перекрытиях под заливку бетоном диа-							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		метром условного прохода до 50 мм	I00м	2,2	I6,40	36	-	-	-
23.	Е2I-77	Прокладка стальных труб в готовых бороздах, перекрытиях под заливку бетоном диаметром в мм, до 25	I00м	4,7	I4,30	67	-	-	-
24.	Е2I-78	Прокладка стальных труб в готовых бороздах, перекрытиях под заливку бетоном диаметром в мм, до 40	I00м,	0,I0	I5,50	2	-	-	-
25.	Е2I-79	Прокладка стальных труб в готовых бороздах, перекрытиях под заливку бетоном диаметром в мм, до 50	I00м	0,I0	I8,I0	2	-	-	-
26.	Ц8-408-I	Рукав металлический диаметром до 78 мм по стальным конструкциям	I00м	0,55	32,00	I8	-	-	-
27.	Е2I-98	Затягивание проводов в проложенные трубы или металлические рукава провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке суммарным сечением до 2,5мм2	I00м	2,65	3,28	9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
28.	E2I-94	Затягивание проводов в проложенные трубы или металлические рукава провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	I00м	I,2	4,56	5	-	-	-
29.	E2I-95	Затягивание проводов в проложенные трубы или металлические рукава провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке суммарным сечением до I6мм2	I00м	0,9	6,67	6	-	-	-
30.	E2I-96	Затягивание проводов в проложенные трубы или металлические рукава провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке суммарным сечением до 35мм2	I00м	2,2	8,88	20	-	-	-
3I.	E2I-98	Затягивание проводов в проложенные трубы или металлические рукава каждый последующий провод одножильный или многожильный в общей оплетке суммарным сечением до 2,5мм2	I00м	6,I5	I,47	9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
32.	Е2I-99	Затягивание проводов в проложенные трубы или металлические рукава каждый последующий провод одножильный или многожильный в общей оплетке суммарным сечением до 6мм2	I00м	3,6	I,69	6	-	-	-
33.	Е2I-I00	Затягивание проводов в проложенные трубы или металлические рукава каждый последующий провод одножильный или многожильный в общей оплетке суммарным сечением до I6мм2	I00м	I,7	3,08	5	-	-	-
34.	Е2I-I0I	Затягивание проводов в проложенные трубы или металлических рукава каждый последующий провод одножильный или многожильный в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2	I00м	6,5	3,I4	20	-	-	-
35.	Ц8-402-2	Провод при скрытой проводке	I00м	72,5	I2,70	92I	-	-	-
36.	Ц8-525-2	Автомат трехполюсный устанавливаемый на стене	шт	4,00	2,88	I2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
37.	Ц8-529-5	Кнопка управления на стене	шт	2,00	I,99	4	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	2729	-	-	-
		Накладные расходы 87%	-"-	-	-	I469	-	-	-
		Итого:	-"-	-	-	4I98	-	-	-
		Плановые накопления 8%	-"-	-	-	336	-	-	-
		Итого по I разделу	-"-	-	-	4534	-	-	-
		Раздел 2.Оборудование							
38.	I504-I009	Выключатель автоматический	шт	4,00	2,39	I0	-	-	-
39.	I504-I8098	Пост управления кнопочный ПКЕ-722	шт	2,00	I,06	2	-	-	-
40.	I5-04-02 п.6I2	Пункт распределительный ПР II-I058-2IУ3	"	I	209	209	-	-	-
		Итого по П разделу	руб.	-	-	22I	-	-	-
		Раздел 3.Материалы, не учтенные ценником							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
4I.	I5-I7 п2-2I9	Щиток осветительный ЩОЗI-2I Цена:I7,4хI,076	шт	4	I8,72	75	-	-	-
42.	I5-I7 п.2-220	То же, ЩОЗI-32 Цена:30,8хI,076	шт	5	33,I4	I66	-	-	-
43.	I5-I7 п2-233	То же, УОЩВ-I2 Цена:49хI,076	шт	I,00	52,72	53	-	-	-
44.	СI53-I52	Светильник ЛП00I-2,40/Д-0I	шт	270	I8,I0	4887	-	-	-
45.	СI53-I62	Светильник типа ЛПР2.40-0IУХЛ4	шт	437	I6,20	7079	-	-	-
46.	СI53-I55	Светильник без отражателей и рассеивателя со стартерным ПРА типа ЛП0 I2х40/П-02УХЛ4	шт	64	6,98	447	-	-	-
47.	I5-07ПI-I47	То же,ПВЛ2.40 Цена:I6,5хI,099	шт	6,00	I8,I3	I09	-	-	-
48.	I5-07ПI-I47	То же,ПВЛМ2.40 Цена:I6,5хI,099	шт	I8	I8,I3	326	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
49.	I5-07 пI-I47	То же, ПВЛ2.40 Цена:33,3хI,099	шт	34,00	36,60	I244	-	-	-
50.	CI53-I60	Светильник без металлический решетки со стартерными ПРА, типа ЛП025-2х 40/П54-0IУХЛ4	шт	96	30,50	2928	-	-	-
5I.	CI53-42	Светильники без отражателя НСП02х200	шт	6,00	7,44	45	-	-	-
52.	CI53-I	То же, НСП02хI00	шт	30	3,62	I09	-	-	-
53.	I5-07 п3-029	То же, ПКР-300 Цена: I,95хI,099	шт	8	2,I4	I6	-	-	-
54.	CI53-I	Светильник ПЛ-II	шт	8,00	3,62	29	-	-	-
55.	CI53-I36	То же, НП0I9.60	шт	52	2,I2	II0	-	-	-
56.	CI53-8	Светильники НКС0IхI00/ П20-0IУХЛ4	шт	53	5,I4	272	-	-	-
57.	CI53-I37	Светильник БКВ-60	шт	7	I,9I	I3	-	-	-

ТП 224-1-426.84 ОПЛ 4 КЛ7 -I3I-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
58.	CI53-2I9	То же, ручной переносной РВОВ-220	шт	6,00	2,I6	I3	-	-	-
59.	CI53-226	Указатель световой выход СУВ-МУ3	шт	9	2,7I	24	-	-	-
60.	57-07-2I пI-02	Прожектор ПР-05-I50	шт	6,00	8,22	49	-	-	-
		Цена:7,6хI,082							
6I.	CI53-34I	Лампы ПМ220-600	I0шт	0,70	37,70	26	-	-	-
62.	CI53-287	Лампы Г220-230-300	I0шт	0,8	I,86	I	-	-	-
63.	CI53-284	Лампы Б2I5-225-200 ГОСТ 2239-79	I0шт	0,9	I,44	I	-	-	-
64.	CI53-276	Лампы Б220-230-I00	I0шт	3,8	I,08	4	-	-	-
65.	CI53-266	Лампы БК220-230-60	I0шт	7,I0	I,53	II	-	-	-
66.	CI33-253	Лампы вакуумные в баллонах из прозрачного стекла/ГОСТ 2239-79 типа В220-230-25	I0шт	0,9	0,98	I	-	-	-
67.	CI53-308	Лампы М036-40	I0шт	5,3	0,83	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
68.	CI53-23I	Лампа ЛБ-40-4	I0шт	I43,2	7,20	I03I	-	-	-
69.	CI53-23I	Лампа ЛЕ-40	I0шт	I0,2	7,20	73	-	-	-
70.	CI53-25I	Стартеры для люминесцентных ламп типа 80С-220	I0шт	34,00	I,42	48	-	-	-
7I.	I5-04 п06-I60	Выключатель однополюсный на 6а	шт	48	0,43	2I	-	-	-
		Цена:0,4хI,08							
72.	I5-04 п06-I60	То же, клавишный	шт	95	0,43	4I	-	-	-
		Цена:0,4хI,08							
73.	I5-04 п06-I60	То же, брызгозащищенный	шт	23	0,70	I6	-	-	-
		Цена:0,65хI,08							
74.	CI54-I60	Розетка штепсельная на 6А	шт	II0	0,38	42	-	-	-
75.	CI54-I65	То же, на I0А заземленная	шт	23	0,70	I6	-	-	-
76.	CI54-I64	То же, с заземляющим контактом У-94-6А	шт	2,00	0,24	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
77.	CI54-I65	То же, без заземляющего контакта с уплотненным вводом	шт	I9	0,7	I3	-	-	-
78.	CI56-240	Ящик с понижающим трансформатором типа ЯТП-0,25	шт	9	I3,70	I23	-	-	-
79.	I5-05 пII-050	Трансформатор понижающий ТС I,5/0,5	шт	2,00	32,3I	65	-	-	-
80.	CI52-202	Провода АППВС сеч.2х2,5 мм2	I000м	4,850	39,20	I90	-	-	-
8I.	CI52-205	Провода АППВС сеч.3х2,5 мм2	I000м	I,5I0	56,80	86	-	-	-
82.	CI52-204	Провода АППВС сеч.2х6 мм2	I000м:	0,54	7I,8	39	-	-	-
83.	CI52-I80	Провода ПВ сеч.2,5мм2 установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 360В с медной жилой марки ПВI, сечением мм 2:2,5	I000м	0,35	45,I	I6	-	-	-
84.	CI52-I90	Провода ПВ сеч.I6мм2	I000м	0,04	267,00	II	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
85.	CI52-I66	Провода АПВ сеч.2,5мм2	I000м	0,55	22,00	I2	-	-	-
86.	CI52-I69	Провода АПВ сеч.I0мм2	I000м	0,22	63,20	I4	-	-	-
87.	CI52-I72	То же, сеч.35мм2	I000м	0,87	I87,00	I63	-	-	-
88.	CI52-427	Провода АПРФ сеч.2х2,5 мм2	I000м	0,25	I36,00	34	-	-	-
89.	CI52-429	Провода АПРФ сеч.3х2,5 мм2	I000м	0,I	I63,00	I6	-	-	-
90.	CI5I-I075	Кабели силовые АВВГ сеч.2х2,5мм2	I000м	0,48	I66,00	80	-	-	-
9I.	CI5I-I09I	Кабели силовые АВВГ сеч.3х2,5мм2 сечением мм: 2 3х2,5	I000м	0,2	I9I,00	38	-	-	-
92.	CI59-48I	Труба винипластовая ДН20 мм	I0м	I8,00	I,83	33	-	-	-
93.	CI59-48I	То же, ДН25мм	I0м	6,0	I,83	II	-	-	-
94.	CI59-484	То же, ДН50 мм	I0м	22,0	5,40	II9	-	-	-
95.	CII3-I35	Труба электросварная ДН47мм	м	I0,00	0,52	5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
96.	CII3-I30	То же, ДН26 мм	м	I70	0,32	54	-	-	-
97.	24-I6-49 п.I-053	Рукав металлический РЗ-ЦХ--22	км	0,055	I96,00	II	-	-	-
		Цена: I80xI,089							
98.	57-07-2I пI-27	Рампа-софит подсвет РСП-4К	шт	I4,00	6,I5	86	-	-	-
		Цена:5xI,099							
99.	I9-06 доп.7 пI-447	Телескопический монтажный подъемник темп	шт	I,00	28,73	29	-	-	-
		Цена:26,5xI,084							
I00.	I5-07 пI-045	Светильник НСП03х60	шт	I4	I,37	I9	-	-	-
		Цена:I,25xI,099							
I0I.	CI53-365	Светофильтр синий 22	I0шт	I,I0	I5,00	I6	-	-	-
I02.	CI53-364	То же, желтый 32	I0шт	I,I0	7,99	9	-	-	-
I03.	CI53-36I	То же, красный 34	I0шт	I.00	I0,90	II	-	-	-
	CI53-34I	Лампа ПЖ 220-500	"	0,7	37,7	26	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Итого:	руб.	-	-	20659	-	-	-
		Плановые накопления 8%	-"-	-	-	I653	-	-	-
		Итого по Ш разделу	-"-	-	-	222I3	-	-	-
		Всего по смете	-"-	-	-	26968	-	-	-

Составила Балахнина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I0

на приобретение и монтаж силового электрооборудования школы

Основание: т.п. альб.Ш

Сметная стоимость 8,I7 тыс.руб.
в т.ч.оборуд. 3,73 тыс.руб.
строительный объем куб.м.
Цена единицы руб.
Составлена в ценах I984 г.

№ пп	№ прейскурантов, УСН расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						всего	норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Монтажные работы							
I.	ЦСКЦЭ-84 пI-20	Вводно-распределительное устройство ВРУ I-I3	шт	I,00	I97,00	I97	-	-	-
2.	ЦСКЦЭ-84 пI-34	То же, ВРУ I-43	шт	I,00	I67,00	I67	-	-	-
3.	ЦСКЦЭ-84 пI-42	То же, ВРУ I-49	шт	I,00	I36,00	I36	-	-	-

ТП 224-1-426.84 Альбом I38 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
4.	ЦСКЦЭ-84П 2-255	Пункт распределительный ПРII-3068-2IУ3	шт	I,00	22,90	23	-	-	-
5.	-"- 2-II7	То же, ПРII-3064-2IУ3	"	2	II,2	22	-	-	-
6.		То же, ПРII-3046-2IУ3	"	3	I3,7	4I	-	-	-
7.	ЦСКЦЭ-84 п2-II7	То же, ПРII-3074	шт	2,00	26,I	52	-	-	-
8.	Ц8-522-I	Выключатель пакетный на ток до 25А на стене	шт	I2	2,60	3I	-	-	-
9.	Ц8-4I7-5	Труба винипластовая в перекрытиях под заливку бетоном внутренний диаметр до 25 мм	I00м	23,30	I5,90	370	-	-	-
I0.	Ц8-4I7-6	Труба винипластовая в перекрытиях под заливку бетоном внутренний диаметр до 32 мм	I00м	0,I5	20,60	3	-	-	-
II.	Ц8-406-6	Труба стальная в готовых бороздах перекрытиях под заливку бетоном или в земле диаметр до 50 мм	I00м	3,8	29,90	II4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I2.	Ц8-406-7	То же, д-80 мм	I00м	I,I5	43,8	50	-	-	-
I3.	Ц8-409-I	Затягивание первого провода сеч.2,5мм2 в трубы	I00м	I4,9	4,88	73	-	-	-
I4.	Ц8-409-2	То же, сеч.6мм2	I00м	8,25	6,02	50	-	-	-
I5.	Ц8-409-3	То же, сеч.I6мм2	I00м	2,06	9,29	I9	-	-	-
I6.	Ц8-409-4	То же, сеч.35мм2	I00м	2,09	I2,30	26	-	-	-
I7.	Ц8-409-6	То же, сеч.I20мм2	I00м	0,95	I7,00	I6	-	-	-
I8.	Ц8-409-II	За каждый последующий провод сеч.2,5 мм2	I00м	48,9	I,2I	59	-	-	-
I9.		То же, сеч.6мм2	-"-	27,55	I,38	38	-	-	-
20.		То же, сеч.I6мм2	I00м	7,39	2,53	I9	-	-	-
2I.		То же, сеч.35мм2	-"-	8,27	2,88	24	-	-	-
22.	Ц8-409-I2	То же, сеч.I20мм2	I00м	3,65	4,3	I6	-	-	-
23.	Ц8-59I-8	Розетка штепсельная							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		герметическая и полугерметическая	I00шт	0,I4	30,00	4	-	-	-
24.	Ц8-522-5	Аппарат штепсельный на конструкции на стене или колонне на ток до 25А с количеством цепей до 4	компл.	4,00	2,32	9	-	-	-
25.	Ц8-525-2	Автомат трехполюсный устанавливаемый на стене	шт	7	2,88	20	-	-	-
26.	ЦТПЭП-400	Шкаф управления ШУ5I02--I3BIМ	шт	I,00	7,56	8	-	-	-
27.	ЦТПЭП-39I	То же, ШУ5I0I-03В2М	шт	I8	5,85	I05	-	-	-
28.	Ц8-53I-4	Пускатель магнитный отдельно стоящий на конструкции на стене или колонне на ток до 40А	шт	I,00	3,40	3	-	-	-
29.	Ц8-532-2	Пускатель ручной на ток до 25А устанавливаемый на конструкции на стене или колонне	шт	7	2,I6	I5	-	-	-
30.	Ц8-529-5	Кнопка управления или пост управления кнопочный устанавливаемый на конструкции на стене или							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		колонне с количеством элементов до 3	шт	8	I,99	I6	-	-	-
3I.	8-402-2	Проложить провод скрыто	I00м	0,I	I2,7	I	-	-	-
32.	Ц8-572-4	Щиток блок управления или пункт шкафного исполнения устанавливаемый на стене высота и ширина до I000x800 мм	шт	I9	4,72	90	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	I8I7	-	-	-
		Накладные расходы 87%	руб.	-	-	626	-	-	-
		Итого:	-"-	-	-	2443	-	-	-
		Плановые накопления 8%	-"-	-	-	I95	-	-	-
		Итого по I разделу	руб.	-	-	2638	-	-	-
		Раздел 2. Оборудование							
33.	ЦСКЦЭ-84 п2-255	Пункт распределительный ПРII-3068-2IУ3	шт	I,00	409,64	4I0	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
34.	ЦСКЦЭ-84 п2-II7	То же, ПРII-3064-2ЦУ3	шт	2,00	I09,59	2I9	-	-	-
		Цена: I03xI,064							
35.	ЦСКЦЭ-84 п2-I27	То же, ПРII-3046-2ЦУ3	шт	3	I54,28	463	-	-	-
		Цена: I45xI,064							
36.	ЦСКЦЭ-84 п2-492	То же, ПРII-3074-2ЦУ3	шт	2	540,5I	I08I	-	-	-
		Цена: 508xI,064							
37.	I504-I009	Выключатель автоматический АП50-3МТ, АП50-3МУ3, АП50-3ТУ3, АП50-3У3ТУ I6-522, 066-75	шт	6	2,39	I4	-	-	-
38.	I504-I008	Выключатель автоматический АП-2МГ	шт	I	I,86	2	-	-	-
39.	ЦТПЭП п.400	Шкаф управления ШУ5I02-03В2	шт	I,00	I00,23	I00	-	-	-
		Цена: 94,2xI,064							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	.I0
40.	ЦТПЭП п.390	Шкаф управления ШУ5I0I-03 В2-Б	шт	I7	73,I0	I243	-	-	-
		Цена:68,7xI,064							
4I.	ЦТПЭП п.39I	То же,ШУ5I0I-032М	шт	I,00	75,44	75	-	-	-
		Цена:70,9xI,064							
42.	I504-4I89	Пускатель электромагнитный ПМЕ-08I I6.0.536.00I--72	шт	I,00	3,83	4	-	-	-
43.	I504-I8I22	Пост управления кнопочный ПКУI5-I9I3I	шт	8	6,I7	49	-	-	-
44.	I70I-3340	Измеритель напряжения Ц2I5	шт	I,00	I,70	2	-	-	-
45.	I70I-4082	Клещи электроизмерительные низковольтные Ц450I	шт	I,00	I9,I5	I9	-	-	-
46.	2402-3005	Огнетушитель углекислотный ручной/настенное исполнение/ ОУ-5	шт	I,00	9,20	9	-	-	-
47.	Ц05-08 п.430	Перчатки диэлектрические	пар	2,00	2,I3	4	-	-	-
		Цена:2 xI,064							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
48.	Ц24-05-02	Переносное заземление Цена:9,6хI,064	шт	I,00	I0,2I	I0	-	-	-
49.	Ц45-0I пIС50	Диэлектрические галоши Цена:5,07хI,064	пар	2,00	5,39	II	-	-	-
50.	ЦСбор. ВНИИпроект	Предупредительный плакат Цена:0,93хI,064	к-т	I,00	0,99	I	-	-	-
5I.	Ц05-08 п I23	Диэлектрический коврик Цена:3,6хI,064	шт	2,00	3,83	8	-	-	-
52.	Ц05-08 п494	Очки защитные Цена:0,4хI,064	пар	I,00	0,43	I	-	-	-
		Всего по П разделу	руб.	-	-	3725	-	-	-
		Раздел 3. Материалы, не учтенные ценником							
53.	СI54-I64	Розетка штепсельная с заземляющим контактом	шт	I4	0,24	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
54.	CI54-I65	Розетка штепсельная с заземляющим контактом на ток 25а	шт	4,00	0,70	3	-	-	-
55.	I504-44I4	Пускатель ПНВ-30	шт	7	3,29	23	-	-	-
56.	CI54-3I	Выключатели защищенные типа ПВ3-I0	шт	I2	4,33	52	-	-	-
57.	CI52-I80	Провода силовые ПВI сечением, мм2:2,5	I000м	0,08	45,I0	4	-	-	-
58.	CI52-I8I	Провода силовые марки ПВI, сечением, мм2:4	I000м	0,28	66,I0	I9	-	-	-
59.	CI52-I66	Провода силовые АВП сечением мм2:2,5	I000м	6,2	22,00	I36	-	-	-
60.	CI52-I67	Провода силовые АПВ сечением, мм2:4	I000м	I,2	29,50	35	-	-	-
6I.	CI52-I68	Провода силовые АПВ сечением мм2:6	I000м	2,I	39,20	82	-	-	-
62.	CI52-I69	Провода силовые АПВ сечением, мм2:I0	I000м	0,92	63,20	58	-	-	-
63.	CI52-I70	Провода силовые АПВ сечением мм2:I6	I000м	0,025	94,70	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
64.	CI52-I7I	Провода силовые АПВ сечением, мм2:25	I000м	0,036	I38,00	5	-	-	-
65.	CI52-I72	То же, сеч.35мм2	I000м	I,0	I87	I87	-	-	-
66.	ЦI5-09 п5-00I	То же, сеч.I20мм2	"	0,46	602,64	277	-	-	-
67.	ЦI5-09 п8-054	То же, ПГВ сеч.I,5 мм2	"	0,I0	33,48	3	-	-	-
		Цена:30хI,II6							
68.	CI59-48I	Труба винипластовая ДН20 мм	I0м	2I5,00	I,83	393	-	-	-
69.	CI59-48I	То же, ДН25 мм	I0м	I5,0	I,83	27	-	-	-
70.	CI59-482	То же, ДН32 мм	I0м	I,50	2,48	4	-	-	-
7I.	CI59-483	То же, ДН40 мм	I0м	I,5	3,46	5	-	-	-
72.	CII3-8	Трубы стальные сварные водогазопроводные Ду-80 Т-3.5	м	II5	I,3I	I5I	-	-	-
73.	CII3-I30	Труба стальная электросварная ДН26 мм	м	380	0,32	I22	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
	24-05 пI-380	Коробка монтажная	шт	50	0,43	22	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	I660	-	-	-
		Плановые накопления 8%	-"-	-	-	I33	-	-	-
		Итого по Ш разделу	-"-	-	-	I793	-	-	-
		Всего по смете	-"-	-	-	8I56	-	-	-

Составила Балахнина

Средняя школа на 22 класса

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-II

на приобретение и монтаж КИП и автоматики приточных вентсистем

Сметная стоимость I,26 тыс.руб.
в том числе:
а/оборудования I,05 тыс.руб.
б/монтажных работ 0,2I тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция_____тыс.руб.
Составлена в ценах 1984 г.

№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	Количество	Трудозатраты в чел.час		Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					ед. изм.	общая	оборудования	монтажных работ всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	оборудования	монтажных работ всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Раздел I.Монтажные работы												
I.	II-I-I	Термометр технический	шт	24	-	-	-	0,2I	-	-	-	5	-	-
2.	II-5-I	Термометр манометрический	"	I2	-	-	-	I,04	-	-	-	I2	-	-

ТП 224-1-426.84 альбом I 149

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3.	II-6I9-I	Защита капилляра	I0м	I,2	-	-	-	5,58	-	-	-	7	-	-
4.	8-4I7-5	Проложить винипластовую трубу Д-25 мм	I00м	I,85	-	-	-	I7	-	-	-	3I	-	-
5.	8-409-I	Затягивание первого провода сеч. 2,5мм2 в трубу	"	I,85	-	-	-	4,88	-	-	-	9	-	-
6.	8-409-II	То же, каждый последующий	"	4,I5	-	-	-	I,2I	-	-	-	5	-	-
7.	II-680-4	Щит шкафный малогабаритный	"	6	-	-	-	3,28	-	-	-	20	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	89	-	-
		Накладные расходы 87%	-"-	-	-	-	-	-	-	-	-	56	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I45	-	-
		Плановые накопления 8%	-"-	-	-	-	-	-	-	-	-	I2	-	-
		Итого по I разделу	-"-	-	-	-	-	-	-	-	-	I57	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Раздел П. Материалы, не учтенные ценником												
I.	CI52-I66	Провод АПВ сеч.2,5 мм²	км	0,6	-	-	-	22	-	-	-	I3	-	-
2.	CI59-48I	Труба винипластовая Д-20 мм	I0м	I8,5	-	-	-	I,83	-	-	-	34	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	47	-	-
		Плановые накопления 8%	-"-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
		Итого по П разделу	-"-	-	-	-	-	-	-	-	-	5I	-	-
		Раздел Ш. Оборудование												
I.	I7-06-48 пI-I93	Термометр угловой в оправе	шт	I2	-	-	3,62	-	-	-	-	43	-	-
2.	-"- I-I20	То же, прямой	"	I2	-	-	2,82	-	-	-	-	34	-	-
3.	I7-04 пI0-030	Термометр манометрический ТПГ-СК	"	I2	-	-	39,37	-	-	-	-	472	-	-
4.	Кальк.I	Шкаф аппаратный	"	6	-	-	72,45	-	-	-	-	435	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	984	-	-
		Начисления на оборудование 6,4%	-"-	-	-	-	-	-	-	-	-	63	-	-
		Итого по III разделу	-"-	-	-	-	-	-	-	-	-	I047	-	-
		Всего по смете	-"-	-	-	-	-	-	-	-	-	I255	-	-

Составила Балахнина

Отпечатано
в Новосибирском филиале ЦИТП
630064 г. Новосибирск пр. Карла Маркса 1

Выдано в печать 1" V 1985 г.
Заказ 1058 Тираж 130

gost.e-ecolog.ru