ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

223-I-419.84

Школа на I8 классов (689-704 учащихся)
со стенами из крупных легкобетонных блоков.
Помещения общественного назначения,
размещаемые в подвале

Альбом IX

С М Е Т Ы

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

223-I-4I9.84

Школа на I8 классов (689-704 учащихся) со стенами из крупных легкобетонных блоков. Помещения общественного назначения, размещаемые в подвале

Альбом IX

С М Е Т Ы

Стоимость:

Общая	594,72 тыс.руб
Строительно-монтажных работ	426,20 тыс.руб
I м3 здания	22,06 руб.
I м2 полезной площади	93,35 руб.
I места	844,77 руб.

Разработан
проектным институтом
ЦНИИЭПграждансельстрой

Технический проект утвержден
Госгражданстроем
Приказ № 244 от I9 августа
I983 года
Рабочая документация введена
в действие ЦНИИЭПграждансель-
строем
Приказ № 7/Т от 24.0I.1985 г.

Главный инженер института — А.П.Цикунов

Главный архитектор проекта — Т.С.Гольдфарб

Начальник отдела смет
и ПОС — Б.М.Мильман

СОДЕРЖАНИЕ

		стр.
I	Пояснительная записка	3
2	Объектная смета № I	4
3	Смета № I-I - общестроительные работы подземной части	7
4	Смета № I-2 - сантехнические работы	54
5	Смета № I-3 - электроосвещение	7I
6	Смета № I-4 - приобретение и монтаж электрооборудования управления задвижкой	79
7	Смета № I-5 - устройства связи	84
8	Смета № I-6 - автоматизация электрифицированной задвижки	94
9	Ведомость потребности в производственных ресурсах	I00

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Школа на 18 классов (689-704 учащихся) со стенами из крупных легкобетонных блоков. Помещения общественного назначения, размещаемые в подвале.

Сметы составлены по чертежам типового проекта на стадии "рабочая документация" в соответствии с Инструкцией по типовому проектированию СН 227-82.

Локальные сметы на общестроительные и сантехнические работы просчитаны на ЭВМ по программе АВС-ЭЕС (редакция 5.I).

В качестве нормативной базы приняты ЕРЕР-84 Госстроя СССР I территориального района. Стоимость местных строительных материалов - по базисным ценам; стоимость привозных материалов - по сборнику средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции.

Сметная стоимость по типовому проекту определена для основного варианта с наружными ограждающими конструкциями, предусмотренными для зоны с расчетной температурой наружного воздуха -30^{0}С.

Накладные расходы в сметах приняты:

- на общестроительные работы - I6,5%
- на металлоконструкции - 8,6%
- на внутренние санитарно-технические работы - I3,3%
- плановые накопления - 8%.

Составила А.Мамонтова

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту школы на I8 классов (689-704 учащихся) со стенами из крупных легкобетонных блоков. Помещения общественного назначения, размещаемые в подвале

Сметная стоимость 594,72 тыс.руб

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб

Показатели по смете:
Стоимость на:
1 Расчётную единицу 844,77 руб
2 I м2 полезной площади I30,26 руб
3 I м3 объёма здания 30,78 руб

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость тыс.руб								Технико-экономические показатели		
			Строительн. работ	Монтажн. работ	Обор. мебели, инв.	Прочих затрат	Всего	В т.числе: Основная зарплата	В т.числе: Эксп. машин	Норм. услов. чист. продукц.	Наим. един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость един. изм.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		А. Подземная часть											
I	I	Общестроительные работы	89,4I	-	-	-	89,4I	-	-	-	м3	I93I8,9	4,63
2	I-2	Сантехнические работы	4,I7	0,0I	0,25	-	4,43	-	-	-	"	"	0,23
3	I-3	Электроосвещение	-	I,78	-	-	I,78	-	-	-	"	"	0,09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
4	I-4	Силовое электрооборудование	-	0,62	0,05	-	0,67	-	-	-	м3	I93I8,9	0,03
5	I-5	Устройства связи	-	0,50	0,06	-	0,56	-	-	-	"	"	0,03
6	I-6	Автоматизация электрифицированной задвижки	-	0,I6	0,03	-	0,I9	-	-	-	"	"	0,0I
		Б. Надземная часть											
7	I-2 альб. УI	Общестроительные работы	262,77	-	-	-	262,77	-	-	-	"	"	I3,60
8	I-3	Сантехнические работы	3I,05	0,0I	0,37	-	3I,43	-	-	-	"	"	I,63
9	I-4	Электроосвещение	-	2I,35	0,05	-	2I,4	-	-	-	"	"	I,II
I0	I-5	Силовое электрооборудование	-	4,29	0,38	-	4,67	-	-	-	"	"	0,24
II	I-6	Устройства связи	0,02	5,43	I,86	-	7,3I	-	-	-	"	"	0,38
I2	I-7	Автоматика приточных систем	-	0,45	0,58	-	I,03	-	-	-	"	"	0,05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I3	I-8	Постановочное освещение	-	I,35	I,I6	-	2,5I	-	-	-	м3	I93I8,9	0,I3
I4	I-9	Кинотехнологическое оборудование	-	I,24	8,95	-	I0,I9	-	-	-	"	"	0,53
I5	I-I0	Подъёмно-транспортные средства	-	-	0,04	-	0,04	-	-	-	"	"	0,002
I6	I-II	Технологическое оборудование	I,36	0,23	I54,74	-	I56,33	-	-	-	"	"	8,09
		Итого	388,78	37,42	I68,52	-	594,72	-	-	-	"	"	30,78

Главный инженер института — А.П.Цикунов

Главный архитектор проекта — Т.С.Гольдфарб

Начальник отдела смет и ПОС — Б.М.Мильман

Составила ст.инженер — А.Г.Мамонтова

Проверила гл.специалист — Б.М.Мильман

223-I-4I9.84(IX)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I

к типовому проекту школы на I8 классов (689-704 учащихся) со стенами из крупных легкобетонных блоков. Помещения общественного назначения, размещаемые в подвале

Общестроительные работы подземной части

Сметная стоимость 89,405 тыс.руб

Нормативная условно-чистая продукция I8,483 тыс.руб

Основание: АС I-I3

Составлена в ценах I984 г.

Показатели по смете: Стоимость на:

1 Расчётную единицу I27,0 руб
2 I м2 полезной площади I47,I0 руб
3 I м3 объёма здания 40,II руб

№№ пп	№ пр-тов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы руб	Общая стоимость руб			
						Всего	Норм. условно-чистая продукция — прямые затраты	В том числе: Основная зарплата	Экспл. машин, в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		А. Подземная часть Отдел I. Нулевой цикл Раздел I. Земляные работы							
I	ЕI-230 29-I таб 3	Срезка растительного слоя бульдозером	I000 м3	0,33	36,59	I2	25 I2	-	I2 4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2	EI-237 29-8 таб 3	Дополнительное перемещение грунта на 40 м	I000 м3	I,33	29,99	40	80 40	-	40 I4
3	EI-I74 22-I3 таб 3	Погрузка растительного слоя экскаватором с ковшом вместимостью 0,5 м3	"	0,33	I47,00	49	99 49	2	47 I9
4	C3I0-I	Перевозка до I км	т	465,09	0,29	I35	272	-	-
5	EI-I94 25-I	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами, грунт I группы	I000 м3	0,33	I0,70	4	7 3	-	3 I
6	EI-56 II-I4 таб 3	Разработка грунта экскаваторами на гусеничном и колесном ходу в отвал с ковшом вместимостью 0,5 м3 грунт 2 группы	"	I,3I	I48,22	I94	39I I94	9	I85 75
7	EI-I75 22-I4 таб 3	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автосамосвалы грунт 2 группы	"	I,05	I75,I4	I84	372 I84	8	I76 7I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
8	C3I0-I	Перевозка до I км	т	I840,50	0,29	534	I078	-	-
9	EI-I95 25-2	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами, грунт 2-3 группы	I000 м3	I,05	I3,20	I4	27 / I4	2	I2 / 4
I0	EI-960 80-2 т ч п 3.67	Срезка недобора грунта 2 группы вручную	I00 м3	0,5I	89,40	45	92 / 45	45	-
II	EI-I06 I7-2	Срезка недобора грунта в выемках, грунт 2 группы	"	I,03	49,70	5I	I03 / 5I	26	25 / 9
I2	EI-23I 29-2 таб 3 т ч п 3.48	Перемещение грунта в резерв и обратно бульдозером мощностью 80 л.с.	I000 м3	2,6I	39,66	I04	209 / I03	-	I03 / 39
I3	EI-238 29-9 таб 3	Дополнительное перемещение грунта на 40 м	"	I0,45	34,96	365	738 / 365	-	365 / I24
I4	EI-257 3I-2 таб 3	Засыпка траншей и котлованов мощностью до 59 квт перемещением грунта до I0 м бульдозерами, грунт 2 группы	"	0,26	20,46	5	II / 5	-	5 / 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I5	ЕI-268 3I-I3 таб 3	Дополнительное перемещение грунта на 40 м	I000 м3	I,03	II,69	I2	24 / I2	-	I2 / 4
I6	ЕI-967 8I-I	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям, грунт I группы	I00 м3	0,64	4I,50	27	54 / 27	27	-
I7	ЕI-55 II-I3 таб 3 т ч п 3.I	Подсыпка грунта под полы экскаватором с грейферным ковшом вместимостью 0,5 м3	I000 м3	I,08	I22,02	I32	267 / I3I	6	I25 / 45
I8	ЕI-967 8I-I	Подсыпка грунта под полы вручную	I00 м3	0,57	4I,50	24	48 / 24	24	-
I9	ЕI-II85 II8-II	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, грунты 3, 4 групп	"	2,58	II,60	30	60 / 30	I9	II / 7
		Всего по разделу I	руб	-	-	2465	3957 / I289	I68	II2I / 4I8
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	I96I	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	322	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		накладные НУЧП	руб	-	-	II36	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I82	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	86I	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	2365	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	3957	-	-	-
		Раздел 2. Фундаменты							
20	ЕII-3 I-3	Устройство подстилающих слоёв песчаных	м3	27,6I	I0,40	287	90 / 45	45	-
2I	Е7-I I-I	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м и массе конструкций до 0,5 т	шт	5,00	I,52	8	I5 / 8	2	6 / 2
22	Е7-2 I-2	То же, при глубине котлована до 4 м и массе конструкций до I,5 т	"	I39,00	2,09	29I	587 / 29I	70	22I / 79
23	Е7-3 I-3	То же, при глубине котлована до 4 м и массе конструкций до 3,5 т	"	I28,00	2,99	383	773 / 382	97	285 / I0I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
24	Е6-20 I-20	Заделка фундаментных плит бетоном МI50	м3	4,26	32,52	I39	20 I0	7	3 I
25	Е8-I3 4-I	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов цементная с жидким стеклом	I00 м2	I,03	25,I0	26	44 2I	20	I
		Изделия							
26	ССЦ том I п I0-23 т ч таб 3.3	Плиты фундаментные сборные ж/б из бетона МI50 объёмом до I,0 м3	м3	I42,00	53,88	7655	-	-	-
27	ССЦ том I т ч п 3 таб 3-I	Арматура класса А3	т	0,40	290,00	II6	-	-	-
28	ССЦ том I т ч таб 3-I п 6	Арматура класса Вр-I	т	0,53	372,36	I97	-	-	-
29	ССЦ том I т ч таб 3-I п 6	Арматура класса ВI	т	0,27	372,36	I0I	-	-	-
		Всего по разделу 2	руб	-	-	II578	I529 757	24I	5I9 I8[illegible]
		В том числе:							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	9203	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	I5I8	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	439	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	857	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	333	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	II578	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	I529	-	-	-
		Раздел 3. Стены							
30	E7-400 36-I	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	520,00	I,27	660	I06I / 525	II4	4II / I5I
3I	E7-40I 36-2	Установка блоков стен подвалов массой до I т в жилых и общественных зданиях и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий	"	300,00	I,65	495	842 / 4I7	90	327 / I20
32	E7-402 36-3	Установка блоков стен подвалов массой до I,5 т	"	545,00	2,36	I286	23I2 / II44	256	888 / 327

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
33	E7-403 36-4	Установка блоков стен подвалов массой более I,5 т	шт	90,00	2,90	26I	480 238	55	I83 67
34	E8-30 5-I	Стены из керамического кирпича наружные простые для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4 м	м3	I33,60	34,20	4569	8I5 403	295	I08 32
35	E8-59 7-3	Армирование кладки стен и других конструкций	т	I,00	I94,00	I94	59 29	28	I
36	E8-I6 4-2	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов оклеечная в I слой гидроизолом	I00 м2	3,09	I7I,00	529	65 33	24	9 3
37	E8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя битумная	"	3,47	90,00	3I3	I47 74	68	6 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
38	Е7-445 38-I0-I.8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	80,00	0,23	I8	37 / I8	6	I2 / 5
39	Е7-287 I7-3	Установка опорных стальных уголков	т	I,6I	293,00	472	27 / I3	I3	-
		Изделия							
40	ССЦ том I п 3-3	Блоки стен подвалов сборные бетонные из бетона М100 объемом более 0,5 м3	м3	362,94	40,90	I4844	-	-	-
4I	ССЦ том I п 3-II	То же, из бетона М100 объёмом менее 0,5 м3	"	36,8I	42,50	I564	-	-	-
42	ССЦ том I п 3-I9	Блоки стен подвалов сборные бетонные из бетона М100 объемом менее 0,3 м3	"	I34,48	44,20	5944	-	-	-
		Перемычки сборные ж/б из бетона М200:							
43	ССЦ том 3 п 878	IIР38-I2.I2.22У	шт	28,00	2,40	67	-	-	-
44	ССЦ том 3 п 879	IIР38-I5.I2.22У	"	20,00	3,45	69	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	99	I0
45	ССЦ том 3 п 866	IIPI-I2.I2.I4	шт	22,00	I,43	3I	-	-	-
46	ССЦ том 2 п 884	IIP8-20.I2.22У	"	3,00	3,80	II	-	-	-
47	ССЦ том 3 п 882	IIP8-I8.I2.22У	"	I,00	3,64	4	-	-	-
48	ССЦ том 3 п 867	IIP2-I6.I2.I4	"	I,00	2,I2	2	-	-	-
49	ССЦ том 3 п 885	IIP38-24.25.22У	"	I,00	I2,00	I2	-	-	-
50	ССЦ том 3 п 880	IIP38-I8.I2.22У	"	9,00	4,66	42	85	-	-
5I	ССЦ том 3 п 883	IIP28-20.25.22У	"	2,00	8,80	I8	-	-	-
52	ССЦ том 3 п 887	IIP8-24.I2.22У	"	I,00	5,I9	5	-	-	-
		Всего по разделу 3	руб	-	-	395I9	5930 2894	949	I945 707
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	3I4I0	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	5I83	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	I704	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		плановые накопления	руб	-	-	2926	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	I292	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	39519	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	5930	-	-	-
		Раздел 4. Перекрытие							
53	Е7-460 39-5-I.8	Установка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	3I,00	2,09	65	I06 52	30	22 8
54	Е7-463 39-6-I,8	Установка панелей перекрытий площадью до I0 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	54,00	3,09	I67	267 I33	75	58 2I
55	Е7-424 38-3-I.8	Укладка прогонов массой до I т	шт	3,00	I,44	4	9 4	2	2 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
56	E6-I73 I6-I	Устройство безбалочных перекрытий железобетонных из бетона М200 толщиной до 200 мм на высоте от опорной площадки до 6м	м3	52,00	42,70	2220	569 282	240	42 I2
57	E6-I8I I6-9	Устройство железобетонных перекрытий из бетона М200 по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 и приведённой толщине до 200 мм	"	I,I8	44,50	53	I4 7	6	I
		Изделия							
		Плиты сборные железобетонные многопустотные:							
58	ССЦ том I п II-I46	ПК24.I2-8та	м2	II,32	8,03	9I	-	-	-
59	-"- п II-I46	ПК24.I5-8та	"	74,55	8,03	599	-	-	-
60	-"- п II-I46	ПК24.I0-8та	"	II,80	7,85	93	-	-	-
6I	-"- п II-I58	ПК8-63.I2а	"	52,29	9,62	503	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
62	ССЦ том I ч II-I58	ПК8-63.I5а	м2	439,92	9,82	4320	-	-	-
63	-"- п 8-603	ПТI2,5-I6.I4	м3	0,I8	59,I6	II	-	-	-
64	ССЦ том I ч таб 3-I	Арматура класса AI	кг	I,I8	0,23	I	-	-	-
65	-"-	То же, BI	"	8,29	0,32	3	-	-	-
66	ССЦ том I п 9-285	Прогоны сборные ж/б из бетона М250	м3	0,30	67,68	20	-	-	-
67	ССЦ том I ч ч таб 3-I п I	Арматура класса AI	кг	8,58	0,23	2	-	-	-
68	ССЦ том I ч ч табл 3-I п 3	То же, класса A3	"	34,32	0,25	9	-	-	-
69	-"- п 6	То же, класса Вр-I	"	6,60	0,32	2	-	-	-
70	CI24-I0	Арматура класса AI	т	0,I2	338,00	4I	-	-	-
7I	CI24-I2	То же, класса A3	т	2,63	325,00	855	-	-	-
72	CI24-43	Сетки из проволоки холоднотянутой	т	I,5I	392,00	592	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
73	E6-83 9-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,0I	44I,00	4	3 / I	I	-
		Всего по разделу 4	руб	-	-	I2I48	968 / 479	354	I25 / 42
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	9659	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	I593	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	278	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	900	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	2II	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I2I48	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	968	-	-	-
		Раздел 5. Подпольные каналы							
74	EII-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	I2,54	29,30	367	4I / 20	20	-
75	E8-38 5-5	Стены приямков и каналов из керамического кирпича	"	24,32	37,90	922	2I5 / I06	9I	I5 / 5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
76	Е7-460 39-5-I,8	Укладка плит подпольных каналов площ. до 5 м2	шт	5,00	2,09	I0	I7 8	5	3 I
77	Е10-50 9-I	Покрытие каналов деревянными щитами	м2	II7,I5	4,92	576	I5I 76	59	I7 5
78	Е8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя битумная	I00 м2	0,64	90,00	58	27 I3	I2	I
		Изделия							
79	ССЦ том I п 8-503	Плиты плоские сборные ж/б из бетона М-200	м3	0,I9	59,I6	II	-	-	-
80	ССЦ том I т ч табл 3-I п I	Арматура класса AI	кг	2,78	0,23	I	-	-	-
8I	-"- п 6	Арматура класса BI	кг	3,7I	0,32	I	-	-	-
		Всего по разделу 5	руб	-	-	2449	45I 223	I87	36 II
		В том числе:							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	I946	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	322	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	I30	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I8I	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	99	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	2449	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	45I	-	-	-
		Раздел 6. Фундаменты под оборудование							
82	E6-30 3-I	Устройство фундаментов под оборудование бетонных из бетона MI00 объёмом до 5 м3	м3	4,II	35,70	I47	29/I4	I0	4/I
83	E8-59 7-3	Армирование фундаментов	т	0,0I	I94,I8	2	I	-	-
		Всего по разделу 6	руб	-	-	I87	30/I4	I0	4/I
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	I49	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		накладные расходы	руб	-	-	24	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	8	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I4	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	6	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I87	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	30	-	-	-
		Всего по отделу I	"	-	-	68346	I2865 5656	I909	3747 I362
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	54324	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	8962	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	3695	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	5060	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	2802	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	68346	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	I2865	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		Отдел 2. Работы, не входящие в нулевой цикл							
		Раздел 7. Перегородки							
84	E8-45 5-9	Перегородки из керамического кирпича неармированные, толщиной в I/2 кирпича при высоте этажа до 4м	I00 м2	I,53	472,00	72I	2I5 / I06	95	II / 3
85	E8-36 5-4	Стены из керамического кирпича внутренние для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4 м	м3	7,70	34,30	264	45 / 22	I6	6 / 2
86	EIO-48 8-5	Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах	м	I,55	2,40	4	4 / 2	2	-
87	E26-35 8-8	Изоляция холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме перегородок	м3	2,70	35,50	96	75 / 37	34	3 / I
88	E26-34 8-7	Изоляция холодных поверхностей теплоизоляционными изделями из волокнистых и зернистых материалов на битуме покрытий и перекрытий снизу	"	0,60	43,80	26	2I / I0	9	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Изделия							
89	CII4-I23	Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем полужёсткие и жёсткие ГОСТ 9573-8I МI00	м3	3,24	20,40	66	-	-	-
90	CI22-464	Щиты в санузлах из ДСП	м2	I,55	I0,30	I6	-	-	-
		Всего по разделу 7	руб	-	-	I50I	360 I77	I56	2I 6
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	II93	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	I98	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	I04	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	II0	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	79	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I50I	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	360	-	-	-
		Раздел 8. Полы							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
9I	EII-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00 м2	6,24	43,30	270	57 28	22	6 2
92	EII-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	49,90	29,30	I462	I63 8I	8I	-
93	EII-55 8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	I00 м2	3,43	70,00	240	75 37	34	3 I
94	EII-57 8-3	Стяжки бетонные толщиной 50 мм	"	4,52	8I,50	369	I43 72	66	6 2
95	EII-58 8-4	Добавляется на толщину бетонных стяжек	"	27,I4	I5,40	4I8	28 I3	6	7 2
96	EII-I6 3-I	Устройство гидроизоляции на мастике битуминоль из гидроизола - первый слой	"	6,24	II8,00	736	508 25I	208	43 I3
97	EII-I7 3-2	Устройство гидроизоляции на мастике битуминоль из гидроизола - последующий слой	"	6,24	77,00	480	260 I28	I08	20 6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
98	ЕII-6I 9-I	Укладка лаг по кирпичным столбикам	I00 м2	4,52	I87,00	846	254 / I26	II3	I3 / 4
99	ЕII-I35 20-3	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем	"	0,56	4I7,00	232	74 / 37	34	3 / I
I00	ЕII-I85 27-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм с шириной досок 88 и 98 мм	"	4,52	473,00	2I40	469 / 232	2I0	22 / 7
I0I	ЕII-67 II-I	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм	"	I,I6	I23,00	I42	52 / 26	24	2 / I
I02	ЕII-68 II-2	Уменьшается на толщину бетонных покрытий	"	2,3I	I5,80	37	4 / I	I	-
		Всего по разделу 8	руб	-	-	9I82	2079 / I030	905	I25 / 39
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	7298	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	I204	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IC
		накладные НУЧП	руб	-	-	598	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	680	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	453	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	9I82	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	2079	-	-	-
		Раздел 9. Окна							
I03	EI0-74 I3-3	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами раздельными и раздельно-спаренными площадью проёмов до 2 м2	м2	6,I8	4,47	28	23 / II	9	2 / I
I04	EI5-70I 20I-I	Остекление деревянных оконных переплётов в жилых и общественных каменных зданиях двойных, открывающихся в одну сторону оконным 3 мм стеклом	I00 м2	0,06	229,00	I4	3 / I	I	-
I05	CI22-6	0PI2-9	м2	6,I8	I9,40	I20	-	-	-
I06	CIII-4I5--I	Скобяные изделия для окон с раздельными переплетами общественных зданий одностворных высотой до I,2м	к-т	6,00	I,78	II	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по разделу 9	руб	-	-	2I6	26 I2	I0	2 I
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	I73	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	29	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	8	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I6	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	6	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	2I8	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	26	-	-	-
		Раздел I0. Двери							
I07	EI0-I05 20-I	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах, площадь проёма до 3 м2	м2	25,I6	I,45	36	46 23	I4	9 3
I08	EI0-I40 26-I	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проёма до 3 м2	"	I,84	I,34	2	I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I09	EI0-I07 20-3	Установка дверных блоков в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проёма до 3 м2	м2	I2,56	2,00	25	20 / I0	8	2 / I
		Изделия							
II0	CI22-264	ДН2I-9Ш1	м2	3,68	28,30	I04	-	-	-
III	CI22-2I7	ДГ2I-7	"	6,95	I5,00	I04	-	-	-
II2	CI22-2I8	ДГ2I-9	"	9,00	I4,20	I28	-	-	-
II3	CI22-2I9	ДГ2I-I0	"	I8,09	I3,50	244	-	-	-
II4	CIII-446-I	Двери входные в здание однопольные	к-т	2,00	6,73	I3	-	-	-
II5	CIII-448-I	Двери входные в помещение однопольные	"	I9,00	2,97	56	-	-	-
		Всего по разделу I0	руб	-	-	894	67 / 33	22	II / 4
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	7I2	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	II6	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	I9	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	66	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		плановые НУЧП	руб	-	-	I4	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	894	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	67	-	-	-
		Раздел II. Лестницы							
II6	Е8-36 5-4	Стены из керамического кирпича внутренние, для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4 м	м3	I,07	34,30	37	6 / 3	2	I
II7	Е7-460 39-5-I,8	Установка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	4,00	2,09	8	I4 / 7	4	3 / I
II8	Е7-445 38-I0-I,8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	2,00	0,23	I	I	-	-
II9	Е7-424 38-3-I,8	Укладка прогона массой до I т	"	I,00	I,44	I	3 / I	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I20	Е7-668 47-II-I,8	Укладка ступеней по готовому основанию	шт	I7,00	0,72	I2	25/I2	I0	2/I
		Изделия							
I2I	ССЦ том I п 8-503	Плиты плоские сборные ж/б из бетона М200	м3	0,54	59,I6	32	-	-	-
I22	ССЦ том I т ч табл 3-I п I	Арматура класса AI	кг	3,55	0,23	I	-	-	-
I23	-"- п 6	То же, класса BI	"	I8,73	0,32	6	-	-	-
I24	ССЦ том I п II-I46	ПК30.I5-8т	м2	4,44	8,I4	36	-	-	-
I25	ССЦ том 3 п 882	Перемычки IIP8-I8.I2.22у	шт	2,00	3,64	7	-	-	-
I26	ССЦ том I п 9-285	Прогоны сборные ж/б из бетона М200	м3	0,I5	66,86	I0	-	-	-
I27	ССЦ том I т ч табл 3-I п I	Арматура класса AI	кг	3,34	0,23	I	-	-	-
I28	-"- п 3	То же, класса A3	"	I3,04	0,25	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I29	ССЦ том I т ч таб 3-I п 6	Арматура класса Вр-I	кг	2,34	0,32	I	-	-	-
I30	ССЦ том I т ч таб 3-I п I3	Закладные детали	"	I,50	0,4I	I	-	-	-
I3I	ССЦ том I п II-I72	Ступени сборные железобетонные	м	20,40	3,72	76	-	-	-
		Всего по разделу II	руб	-	-	292	49 23	I7	I0 2
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	233	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	36	-	-	-
		накладные НУЧЦ	"	-	-	I4	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	2I	-	-	-
		плановые НУЧЦ	"	-	-	I0	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	292	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	49	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I2. Внутренняя отделка							
I32	ЕI5-297 59-4	Отделка поверхностей потолков под окраску или оклейку обоями из плит	I00 м2	6,08	20,70	I26	229 / II3	II2	I
I33	ЕI5-275 55-I3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен	"	6,39	35,80	229	279 / I38	I32	6 / 2
I34	ЕI5-299 60-2	Улучшенная штукатурка по сетке без устройства каркаса потолков	"	0,08	396,00	32	I3 / 6	6	-
I35	ЕI5-298 60-I	Улучшенная штукатурка по сетке без устройства каркаса стен	"	0,37	386,00	I44	54 / 28	25	3 / I
I36	ЕI5-256 55-5-II	Улучшенная штукатурка внутри зданий цементно-известковым раствором по камню и бетону стен	"	3,36	II0,00	370	36I / I79	I56	23 / I4
I37	ЕI5-277 56-I	Штукатурка оконных и дверных откосов по камню и бетону плоских	"	0,I6	2I5,00	35	38 / I9	I8	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I38	EI5-597 I60-8-26	Улучшенная окраска белилами оконных и дверных откосов	I00 м2	0,I6	95,30	I6	I2 / 6	6	-
I39	EI5-544 I58-I	Простая масляная окраска экранов санузлов	"	0,03	46,50	I	I	-	-
I40	EI5-55I I58-8	Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	"	5,69	45,30	258	I3I / 64	6I	3
I4I	EI5-502 I52-2	Клеевая окраска внутри помещений высотой до 4 м улучшенная	"	2,60	I2,90	34	36 / I8	I8	-
I42	EI5-660 I68-3	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке стен	"	4,22	76,30	322	205 / I02	98	4 / I
I43	EI5-66I I68-4	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке потолков	"	4,95	82,20	407	299 / I47	I43	4 / I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего по разделу I2	руб	-	-	2483	I658 820	775	45 20
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	I974	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	327	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	477	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I82	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	363	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	2483	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	I658	-	-	-
		Раздел I3. Наружная отделка							
I44	ЕI5-224 53-I	Штукатурка фасадов высококачественная декоративным раствором по камню стен гладких	I00 м2	2,87	3II,00	893	537 266	247	I9 4
		Всего по разделу I3	руб	-	-	II23	537 266	247	I9 4
		В том числе:							

2	3	4	5	6	7	8	9	I0
	стоимость общестроительных работ	руб	-	-	893	-	-	-
	накладные расходы	"	-	-	I47	-	-	-
	накладные НУЧП	"	-	-	I54	-	-	-
	плановые накопления	"	-	-	83	-	-	-
	плановые НУЧП	"	-	-	II7	-	-	-
	всего стоимость общестрительных работ	"	-	-	II23	-	-	-
	нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	537	-	-	-
	Раздел I4. Отмостка							
I45 E27-42 II-I	Устройство однослойных оснований толщиной I5 см из щебня фракции 40-70 мм с пределом прочности на сжатие более I000 кг/см2	I00 м2	3,I9	I94,50	620	93 / 47	6	4I / I3
I46 E27-I69 42-I	Устройство покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	"	3,I9	I56,00	497	53 / 26	26	-
	Всего по разделу I4	руб	-	-	I405	I46 / 73	32	4I / I3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	III7	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	I84	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	42	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I04	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	32	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I405	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	I46	-	-	-
		Раздел I5. Вход в подвал							
I47	Е6-2I I-2I	Фундаменты бутобетонные из бетона М50	м3	0,73	28,89	2I	4 / I	I	-
I48	Е8-38 5-5	Кладка стен входа из кирпича керамического	"	4,49	37,90	I70	40 / 20	I7	3 / I
I49	Е7-668 47-II-I,8	Укладка ступеней по готовому основанию	шт	I4,00	0,72	I0	20 / I0	8	2 / I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I50	EII-II I-II	Устройство подстилающих слоёв бетонных	м3	0,2I	29,30	6	I	-	-
I5I	EII-69 II-3	Устройство покрытий цементных толщиной 20 мм	I00 м2	0,02	84,70	2	I	-	-
I52	EII-77 II-II	Железнение цементных покрытий	"	0,02	9,83	I	-	-	-
I53	E8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя битумная	"	0,04	90,00	3	2 I	I	-
I54	EI5-20I 5I-I	Штукатурка стен цементно-известковым раствором	"	0,04	85,30	3	3 I	I	-
I55	ССЦ том I п II-I72	Ступени сборные ж/б	м	I6,80	3,72	62	-	-	-
		Всего по разделу I5	руб	-	-	350	7I 33	28	5 2
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	270	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	46	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	I9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		плановые накопления	руб	-	-	26	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	I5	-	-	-
		всего стоимость обще-строительных работ	"	-	-	350	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	7I	-	-	-
		Раздел I6. Крыльцо							
I56	E6-2I I-2I	Фундаменты бутобетонные из бетона М50	м3	I5,04	28,89	435	74 36	26	I0 3
I57	E6-I4 I-I4	Столбы бутобетонные из бетона М50	"	I,5I	3I,09	47	II 5	5	-
I58	E8-38 5-5	Кладка стен под ступени из кирпича керамического	"	3,I5	37,90	II9	28 I4	I2	2 I
I59	E7-668 47-II-I,8	Укладка ступеней по готовому основанию	шт	5I,00	0,72	37	74 37	30	7 3
I60	EII-II I-II	Устройство подстилающих слоёв бетонных	м3	5,56	29,30	I63	I2 4	9	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I6I	EII-69 II-3	Устройство покрытий цементных толщиной 20 мм	I00 м2	0,05	84,70	4	2 / I	I	-
I62	EII-77 II-II	Железнение цементных покрытий	"	0,05	9,83	I	I	-	-
I63	EII-I32 20-I	Устройство покрытий из плиток бетонных на цементном растворе	"	0,62	492,00	306	67 / 34	27	7 / 2
I64	E9-46 7-I	Монтаж стальных ограждений лестниц	т	0,2I	58,00	I2	I9 / 9	3	[illegible] / 2
I65	EI0-32 6-I	Обшивка стальных ограждений досками	м2	6,20	2,I4	I3	3 / I	I	-
I66	E7-287 I7-3	Установка опорных стальных уголков	т	0,06	293,00	I8	I	-	-
I67	E8-6I 7-5	Установка решеток для вытирания ног	т	0,03	3I8,00	I0	2 / I	I	-
		Изделия							
I68	CI2I-I98I	Ограждения из прокатных и гнутых профилей, полосовой и круглой стали 2	т	0,2I	327,00	69	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I69	ССЦ том I п II-I72	Ступени сборные ж/б	м	64,80	3,72	24I	-	-	-
		Всего по разделу I6	руб	-	-	I848	300 / I47	II5	32 / II
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	I394	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	23I	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	79	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I28	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	60	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I753	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	28I	-	-	-
		стоимость металломонтажных работ	"	-	-	8I	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	7	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	6	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	7	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		всего стоимость металло-монтажных работ	руб	-	-	95	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	I9	-	-	-
		Раздел I7. Воздухозаборные шахты							
I70	E6-2I I-2I	Фундаменты бутобетонные из бетона М50	м3	3,05	28,89	88	I5 / 7	5	2 / I
I7I	E8-30 5-I	Стены из керамического кирпича наружные простые для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4 м	"	9,80	34,20	339	60 / 30	22	8 / 2
I72	EII-II I-II	Устройство подстилающих слоёв бетонных	"	6,65	29,30	I95	22 / II	II	-
I73	EII-69 II-3	Устройство покрытий цементных толщиной 20 мм	I00 м2	0,I9	84,70	I6	6 / 3	3	-
I74	E7-445 38-I0-I,8	Кладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	I0,00	0,23	2	5 / 3	I	2 / I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I75	E7-460 39-5-I,8	Укладка плит покрытий шахт и каналов	шт	8,00	2,09	I7	27 I4	8	6 2
I76	E6-I73 I6-I	Устройство безбалочных перекрытий железобетонных из бетона М200 толщиной до 200 мм на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,I4	42,70	6	2 I	I	-
I77	E6-I06 I2-4	Монолитные ж/б сердечники	"	0,33	53,50	I8	7 3	2	I
I78	E7-287 I7-3	Установка опорных стальных уголков	т	0,I0	293,00	29	2 I	I	-
I79	EI2-299 I0-I	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5 мм	I00 м2	0,03	5I,60	I	-	-	-
I80	E8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя битумная	"	0,20	90,00	I8	8 4	4	-
I8I	EI5-224 53-I	Штукатурка фасадов высококачественная декоративная раствором по камню стен гладких	"	0,20	3II,00	62	37 I8	I7	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Изделия							
		Перемычки сборные ж/б:							
I82	ССЦ том 3 п 886	ПП1-I2.I2.I4	шт	6,00	I,43	9	-	-	-
I83	-"- п 867	ПП2-I5.I2.I4	"	2,00	2,I2	4	-	-	-
I84	-"- п 884	ПП8-20.I2.22у	"	2,00	3,80	8	-	-	-
I85	ССЦ том I п 8-503	Плиты сборные ж/б из бетона М200	"	I,43	59,I6	85	-	-	-
I86	ССЦ том I т ч таб 3-I п I	Арматура класса AI	кг	9,47	0,23	2	-	-	-
I87	-"- п 6	То же, класса BI	"	66,33	0,32	2I	-	-	-
I88	СI24-43	Сетки из проволоки холоднотянутой	т	0,03	392,00	I2	-	-	-
I89	СI24-4	Арматура класса AI	т	0,I2	257,00	3I	-	-	-
		Всего по разделу I7	руб	-	-	I2I3	I9I 95	75	20 6
		В том числе:							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	963	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	I59	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	53	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	9I	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	4I	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I2I3	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	I9I	-	-	-
		Раздел I8. Световые приямки							
I90	Е7-460 39-5-I,8	Укладка плит основания приямков	шт	6,00	2,09	I3	20 / II	6	5 / 2
I9I	ЕII-55 8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	I00 м2	0,04	70,00	3	I	-	-
I92	Е8-38 5-6	Стены приямков и каналов из керамического кирпича	м3	6,I3	37,90	232	54 / 27	23	4 / I
I93	Е8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя битумная	I00 м2	0,25	90,00	22	I0 / 2	5	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I94	Е23-8 2-I	Укладка асбестоцементных труб	м	6,00	2,09	I3	3	I	-
I95	Е8-6I 7-б	Установка металлических решеток приямков	т	0,08	3I8,00	25	5/2	2	-
I96	ССЦ том I п 8-503	Плиты сборные ж/б из бетона М200	м3	I,07	59,I6	63	-	-	-
I97	ССЦ том I т ч таб 3-I п I	Арматура класса AI	кг	7,I0	0,23	2	-	-	-
I98	ССЦ том I т ч таб 3-I п 6	То же, класса BI	"	37,45	0,32	I2	-	-	-
		Всего по разделу I8	руб	-	-	482	93/46	37	9/3
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	385	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	62	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	27	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	35	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		плановые НУЧП	руб	-	-	20	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	482	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	93	-	-	-
		Раздел I9. Монорельс							
I99	Е9-40 6-I	Монтаж металлоконструкций монорельса	м	6,00	3,68	22	4I / 20	4	I6 / 6
200	СI2I-I825	Пути подвесных кранов и монорельсы в комплекте с накладными или соединительными планками, пролетом до 6 м из прокатных двутавров типа М, звенья прямолинейные I	т	0,I5	239,00	36	-	-	-
		Всего по разделу I9	руб	-	-	68	4I / 20	4	I6 / 6
		В том числе:							
		стоимость металломонтажных работ	руб	-	-	58	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	6	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	I2	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		плановые накопления	руб	-	-	5	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	9	-	-	-
		всего стоимость металло-монтажных работ	"	-	-	68	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	41	-	-	-
		Всего по отделу 2	руб	-	-	21059	5618 2775	2423	352 117
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	16613	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	2741	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	1594	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	1542	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	1210	-	-	-
		всего стоимость обще-строительных работ	"	-	-	20896	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	5558	-	-	-
		стоимость металло-монтажных работ	"	-	-	139	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		накладные расходы	руб	-	-	I2	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	I8	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I2	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	I3	-	-	-
		всего стоимость металло-монтажных работ	"	-	-	I63	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	60	-	-	-
		Всего по смете	"	-	-	89405	I8483 843I	4332	4099 I479
		В том числе:							
		стоимость общестрои-тельных работ	"	-	-	70937	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	II703	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	5289	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	6602	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	40I2	-	-	-
		всего стоимость обще-строительных работ	"	-	-	89242	-	-	-

2	3	4	5	6	7	8	9	I0
	нормативная условно-чистая прдукция	руб	-	-	I8423	-	-	-
	стоимость металло-монтажных работ	"	-	-	I39	-	-	-
	накладные расходы	"	-	-	I2	-	-	-
	накладные НУЧП	"	-	-	I8	-	-	-
	плановые накопления	"	-	-	I2	-	-	-
	плановые НУЧП	"	-	-	I3	-	-	-
	всего стоимость металло-монтажных работ	"	-	-	I63	-	-	-
	нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	60	-	-	-

Главный архитектор проекта Т.С.Гольдфарб

Начальник отдела смет и ПОС Б.М.Мильман

Составила ст.инженер А.Г .Мамонтова

Проверила гл.специалист Б.М.Мильман

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I

стоимости сборных ж/б блоков наружных стен по прейскуранту 06-08

№№ пп	Характеристика изделий	Марка изделий и расчёт стоимости единицы изделия							
		СБ-24.5. 4-П	СБ-27.5. 4-П	СБ-30.5. 4-П	СБ-I8.5. 4-П	СБ-24.5. 5-П	СБ-27.5. 5-П	СБ-30.5. 5-П	СБ-I8.5. 5-П
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	Объём блока, м3	0,35	0,39	0,43	0,26	0,45	0,5	0,56	0,34
2	Площадь блока, м2	I,I4	I,29	I,43	0,85	I,I4	I,29	I,43	0,85
3	Вес блока, т	0,45	0,50	0,56	0,44	0,57	0,63	0,7I	0,43
4	Единица измерения	м2	м2	м2	м2	м2	м2	м2	м2
5	Пункт по прейскуранту 06-08	9-6I	9-6I	9-6I	9-6I	9-63	9-63	9-63	9-63
6	Оптовая цена	I9,74	I9,74	I9,74	I9,74	2I,35	2I,35	2I,35	2I,35
7	Надбавка на несущие блоки	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
8	Транспортные расходы, ССЦ, прил.I, п 62	6,94х 0,45: I,I4= 2,74	2,69	2,72	2,78	3,47	3,39	3,45	3,5I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
9	Стоимость тары и реквизита, пр-нт 06-08, т.ч. п. I-6	0,24	0,24	0,24	0,24	0,3I	0,3I	0,3I	0,3I
I0	Поправка на крупноблочную разрезку, пр-нт 06-08, стр. 20I п. I2	-0,45	-0,45	-0,45	-0,45	-0,45	-0,45	-0,45	-0,45
II	Стоимость единицы измерения с учетом поправок	23,03	22,97	23,0	23,06	25,84	25,35	25,4I	25,47
I2	С учётом заготовительно-складских расходов, К=I,02	23,49	23,43	23,46	23,52	26,36	25,86	25,92	25,98
I3	Стоимость I шт. изделия	26,78	30,22	33,55	I9,99	30,05	33,36	37,07	22,08

Составила В.Косарева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2

к типовому проекту школы на I8 классов (689-704 учащихся) со стенами из крупных легкобетонных блоков. Помещения общественного назначения, размещаемые в подвале

Сантехнические работы

Основание: ОВ-I, ВК-I

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 4,43 тыс.руб

Показатели по смете:
Стоимость на:

1 Расчётную единицу 6,29 руб
2 1 м2 полезной площади здания 0,97 руб
3 1 м3 объёма здания 0,23 руб

№№ пп	№ пр-тов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы руб	Общая стоимость руб: Всего	Норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	В том числе: Основная зарплата	Эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Отдел I. Отопление Раздел I. Сантехнические работы							
I	EI8-I09 5-I	Установка радиаторов отопительных чугунных тип М-I40А, М-I40АО, М-90, РД-90 высотой 582 мм	экм	42,00	7,66	322	— I4	II	3 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2	EI6-36 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления диаметром 20 мм	м	25,00	0,9I	23	-/5	5	-
3	EI6-37 7-I	То же, диам. 25 мм	м	250,00	I,03	257	-/56	53	3
4	CI30-I05	Вентили проходные муфтовые I5кчI8п2 для воды давлением I,5 мпа диаметром 25 мм	шт	4,00	2,02	8	-	-	-
5	CI30-I035	Краны регулирующие двойной регулировки пробковые КРДП латунные диаметром 20 мм	"	24,00	I,50	36	-	-	-
6	EI8-229 I5-5	Установка кранов воздушных радиаторных	к-т	24,00	0,49	I2	-/2	2	-
7	EI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	I00 м	2,75	3,94	II	-/I0	I0	-
		Всего по разделу I	руб	-	-	8I9	-/87	8I	6/I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		В том числе:							
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	669	-	-	-
		пуск и регулировка	"	-	-	I	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	89	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	60	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	8I9	-	-	-
		Раздел 2. Строительные работы							
8	ЕI5-6I4 I64-8	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных перешётов, решёток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза	I00 м2	0,80	60,50	48	-/3I	3I	-
		Всего по разделу 2	руб	-	-	6I	-/3I	3I	-
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	48	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		плановые накопления	руб	-	-	5	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	6I	-	-	-
		Всего по отделу I	руб	-	-	880	- / II8	II2	6 / I
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	48	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	8	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	5	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	6I	-	-	-
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	669	-	-	-
		пуск и регулировка	"	-	-	I	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	89	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	60	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	8I9	-	-	-
		Отдел 2. Вентиляция							
		Раздел 3. Сантехнические работы							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
9	E20-708 20-3	Установка вентиляторов ЭРВ-72-3	шт	3,00	237,78	7I3	-/34	32	2/I
I0	E20-722 20-2	Установка агрегатов вентиляторных радиальных из углеродистой стали массой до 0,I2 т	шт	I,00	I5,84	I6	-/8	8	-
II	23080I-I9 8I/I0 и I80	Вентилятор ЭРВ-72-2	"	I,00	207,86	208	-	-	-
I2	CI30-5I5	Вставки гибкие к центробежным вентиляторам из брезента и сортовой стали	м2	2,6I	II,20	29	-	-	-
I3	E20-407 7-I	Установка решеток жалюзийных стальных регулируемых Р I50 размером I00х200 мм	Iшт	60,00	I,48	89	-/53	50	3/I
I4	E20-408 7-I	То же, Р 200 размером 200х200 мм	"	I6,00	I,63	26	-/I3	I3	-
I5	E20-428 8-I3	Установка клапанов перекидных утеплённых в шахте	"	4,00	3,33	I3	-/7	7	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I6	CI30-633	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из листовой и сортовой стали с утеплителем из фанеры прямоугольные периметром до 2000 мм	шт	4,00	II,40	46	-	-	-
I7	E20-3 I-I	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,5 мм периметром до 900 мм	м2	28,90	5,35	I55	-/26	25	I
I8	E20-I I-2	То же, периметром до I600 мм	"	74,00	5,30	392	-/53	50	3/I
I9	E20-474 9-I	Установка заслонок воздушных унифицированных или клапанов воздушных с ручным приводом диаметром/периметром до 3I5/I000 мм	шт	I,00	0,96	I	-/I	I	-
20	CI30-788	Заслонка воздушная Р200х200 мм	шт	I,00	7,95	8	-	-	-
		Всего по разделу 3	руб	-	-	2095	-/I95	I86	9/3
		В том числе:							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	1696	-	-	-
		пуск и регулировка	"	-	-	10	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	234	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	155	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	2095	-	-	-
		Раздел 4. Строительные работы							
21	Е20-105 4-6	Прокладка коробов из асбестоцементных плит	м2	77,10	0,71	55	-/52	45	7/2
22	0604-802	Стоимость коробов размером 150х200 мм	м	13,00	1,58	21	-	-	-
23	п 804	То же, разм. 200х200 мм	м	14,00	1,84	26	-	-	-
24	п 805	То же, разм .200х400 мм	м	30,00	2,73	82	-	-	-
25	п 805	То же, разм. 400х400 мм	м	13,00	3,64	47	-	-	-
26	Е15-614 164-8	Окраска воздуховодов масляной краской за 2 раза	100 м2	1,32	60,50	80	-/51	51	-
27	Е26-19 4-6	Изоляция горячих плоских и криволинейных поверхностей оберточными изделиями минераловатными и стекловатными	м3	0,30	8,05	2	-/1	1	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
28	CII4-I25	Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем полужёсткие и жёсткие ГОСТ 9573-8I М-I50	м3	0,32	25,60	8	-	-	-
29	E26-73 I3-9	Обертывание поверхности изоляции тканью стеклянной или лакостеклотканью	I00 м2	0,09	I2,60	I	= I	I	-
30	CII4-528	Ткань конструкционная из стеклянных комплексных нитей на замасливателе из парафиновой эмульсии марки Т-I0 толщ. 40 мм	м3	0,I9	3I,30	6	-	-	-
3I	E26-76 I4-2	Окраска изолированных поверхностей масляным составом за 2 раза	I00 м2	0,09	46,70	4	= I	I	-
		Всего по разделу 4	руб	-	-	4I6	- I06	99	7 2
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	332	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	54	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	30	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	4I6	-	-	-
		Всего по отделу 2	"	-	-	25II	- / 30I	285	I6 / 5
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	332	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	54	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	30	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	4I6	-	-	-
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	I696	-	-	-
		пуск и регулировка	"	-	-	I0	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	234	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I55	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	2095	-	-	-

Отдел 3. Холодное водоснабжение

Раздел 5. Сантехнические работы

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
32	EI6-4I 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диаметром I5 мм	м	I5,00	I,20	I8	-/3	3	-
33	EI6-42 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диаметром 20 мм	м	I8,00	I,35	24	-/4	4	-
34	EI6-46 7-4	То же, диам. 50 мм	м	5,00	2,2I	II	-/I	I	-
35	CI30-85	Вентили проходные муфтовые I5ч8р2 для воды давлением I,6 мпа диаметром I5 мм	шт	II,00	I,25	I4	-	-	-
36	CI30-86	То же, диам. 20 мм	"	I,00	I,48	I	-	-	-
37	EI6-I84 I6-I	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	"	2,00	47,70	95	-/4	4	-
		Всего по разделу 5	руб	-	-	I99	-/I2	I2	-
		В том числе:							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	I63	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	2I	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I5	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	I99	-	-	-
		Всего по отделу 3	руб	-	-	I99	-/I2	I2	-
		В том числе:							
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	I63	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	2I	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I5	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	I99	-	-	-
		Отдел 4. Горячее водоснабжение							
38	EI6-4I 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диам. I5 мм	м	I5,00	I,20	I8	-/3	3	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
39	EI6-42 7-3	То же, диам. 20 мм	м	I5,00	I,35	20	— / 3	3	-
		Всего по отделу 4	руб	-	-	47	— / 6	6	-
		В том числе:							
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	38	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	5	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	4	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	47	-	-	-
		Отдел 5. Канализация							
		Раздел 6. Сантехнические работы							
40	EI6-33 6-I	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром 50 мм	м	45,00	I,92	86	— / I7	I7	-
4I	EI6-34 6-2	То же, диам. I00 мм	м	40,00	3,I0	I24	— / I5	I5	-
42	EI7-57 4-I	Установка унитазов "Компакт"	к-т	3,00	23,20	70	— / 4	4	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
43	EI7-20 I-5	Установка умывальников фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых со смесителем с нижней камерой смешивания полукруглых без спинки размером 550х420хI50 мм	к-т	6,00	I8,I0	I09	— 8	8	-
44	EI7-75 5-I	Установка писсуаров настенных с цельноотлитым сифоном и писсуарным краном тип I	"	I,00	6,80	7	— I	I	-
45	EI7-86 6-2	Установка моек М4-2 чугунных эмалированных со смесителем на кронштейнах	"	I,00	37,00	37	— 2	2	-
		Всего по разделу 6	руб	-	-	528	— 47	47	-
		В том числе:							
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	433	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	56	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	39	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	528	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел 7. Оборудование							
46	ЦI2-805-5 тех ч п 26	Клапаны чугунные регулирующие, редукционные, пружинные, предохранительные однорычажные и двухрычажные, фланцевые на условное давление I,6-2,5 мпа диаметр условного прохода I25 мм	шт	I,00	6,08	6	-/6	5	I
47	2307-II05 2	Задвижка 30ч906бр с электроприводом	"	I,00	227,00	227	-	-	-
		Всего по разделу 7	руб	-	-	260	-/6	5	I
		В том числе:							
		стоимость оборудования	"	-	-	227	-	-	-
		тара и упаковка	"	-	-	5	-	-	-
		транспортные расходы	"	-	-	I4	-	-	-
		заготовительно-складские расходы	"	-	-	3	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	249	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		накладные расходы	руб	-	-	4	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	II	-	-	-
		Всего по отделу 5	"	-	-	788	- 53	52	I
		В том числе:							
		стоимость оборудования	"	-	-	227	-	-	-
		тара и упаковка	"	-	-	5	-	-	-
		транспортные расходы	"	-	-	I4	-	-	-
		заготовительно-складские расходы	"	-	-	3	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	249	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	6	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	4	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	II	-	-	-
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	433	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		накладные расходы	руб	-	-	56	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	39	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	528	-	-	-
		Всего по смете	"	-	-	4425	- 490	467	23 6
		В том числе:							
		стоимость оборудования	"	-	-	227	-	-	-
		тара и упаковка	"	-	-	5	-	-	-
		транспортные расходы	"	-	-	I4	-	-	-
		заготовительно-складские расходы	"	-	-	3	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	249	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	6	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	4	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	II	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	380	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	62	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	35	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	477	-	-	-
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	2999	-	-	-
		пуск и регулировка	"	-	-	II	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	405	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	273	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	3688	-	-	-

Главный архитектор проекта Т.С.Гольдфарб

Начальник отдела смет и ПОС Б.М.Мильман

Составила О. Шабалина

Проверила Т.А.Осипова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-3

к типовому проекту школы на I8 классов (689-704 учащихся) со стенами из крупных легкобетонных блоков. Помещения общественного назначения, размещаемые в подвале

Электроосвещение

Сметная стоимость I,78 тыс.руб

В том числе:
а) оборудования - тыс.руб
б) монтажных работ I,78 тыс.руб

Основание: 80-I

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб

Составлена в ценах I984 г.

Показатели по смете:
Стоимость на:
I Расчетную единицу 2,53 руб
2 I м2 полезной площади здания 0,39 руб
3 I м3 объема здания 0,09 руб

№№ пп	№ пр-тов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы руб	Общая стоимость руб			
						Всего	Норм. условно-чистая продук. прямые затраты	В том числе Основная зарплата	Экспл. машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Монтажные работы							
I	E2I-I48 27-3	Установка щитков осветительных групповых с автоматами, устанавливаемыми в готовой нише с количеством групп до 20	I00 шт	0,0I	399,00	4	4	4	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2	E2I-I39 26-5	Монтаж светильников для люминесцентных ламп, устанавливаемых на подвесах с числом ламп до 2	I00 шт	0,43	I24,00	53	- 48	32	I6 5
3	E2I-I26 25-2	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крюках в пыльных и сырых помещениях	"	0,I6	I20,00	I9	- I7	7	I0 3
4	E2I-I29 25-5	Монтаж светильников для ламп накаливания бра и плафоны с количеством ламп до 2	"	0,34	85,20	29	- II	II	-
5	E2I-I34 25-I0	Монтаж светильников для ламп накаливания местного освещения	"	0,02	46,70	I	- I	I	-
6	E2I-I52 27-7	Установка трансформаторов понизительных мощностью до 0,25 ква	"	0,0I	I24,00	I	- I	I	-
7	E2I-II4 23-2	Установка выключателей утопленного типа при скрытой проводке	"	0,27	I3,30	4	- 3	3	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
8	E2I-II5 23-3	Установка выключателей герметических и полугерметических	I00 шт	0,02	33,60	I	-	-	-
9	E2I-II9 23-7	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	"	0,I0	I2,90	I	= I	I	-
I0	E2I-78 I5-6	Прокладка стальных труб в готовых бороздах, перекрытиях под заливку бетоном диам. до 40 мм	I00 м	0,60	I5,50	9	= 7	7	-
II	E2I-95 I7-3	Затягивание проводов в проложенные трубы или металлические рукава, провод первый одножильный или многожильный в общей оплётке суммарным сеч. до I6 мм2	"	0,60	6,67	4	= 4	3	I
I2	E2I-I00 I7-8	То же, каждый последующий провод одножильный или многожильный в общей оплётке суммарным сечением до I6 мм2	"	I,80	3,08	6	= 5	5	-
I3	E2I-I04 I8-2	Прокладка проводов в пустотах перекрытий или перегородок	"	8,00	6,60	53	- 43	43	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I4	E2I-I08 20-I	Прокладка кабеля с винилитовой, найритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами – кабель сечением до 6 мм2	I00 м	I,70	39,80	68	–/64	49	I5/5
		Всего по разделу I	руб	–	–	429	–/209	I67	42/I3
		В том числе:							
		стоимость монтажных работ	"	–	–	253	–	–	–
		накладные расходы	"	–	–	I45	–	–	–
		плановые накопления	"	–	–	3I	–	–	–
		всего стоимость монтажных работ	"	–	–	429	–	–	–
		Раздел 2. Материалы, не учтённые сборником							
I5	I5I7-2I56	Щиток групповой осветительный величиной 3 с выключателями автоматическими типа А3I6I I7 шт., типа А3I63 I шт. 750х604хI55 мм СУ 9444-I2 ТУ I6.536.I98-75	шт	I,00	76,40	76	–	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I6	CI53-I52	Светильники с рассеивателем цельным из оргстекла со стартерным пра типа ЛП002-2х40/П-0IУХЛ4	шт	43,00	I8,I0	778	-	-	-
I7	CI53-2	Светильники подвесные с диффузным отражателем типа НСП0I-200/Б20-06У3	"	4,00	3,97	I6	-	-	-
I8	I507-I044	Светильники НПП0Iх60	"	I,00	7,86	8	-	-	-
I9	CI53-I39	Светильники потолочные с рассеивателем из силикатного стекла цилиндрической формы и формы усеченного конуса типа НП020хI00/Р2,0-0IУХЛ4, НП020хI00/Р2,0-03УХЛ4	"	24,00	I,57	38	-	-	-
20	CI53-I37	Светильники НБ005х60	"	5,00	I,9I	I0	-	-	-
2I	CI53-4I	Светильники без отражателя ШПР-I00,0IУ3, ШПР-I00-02У3	"	I4,00	5,57	78	-	-	-
22	CI53-42	Светильники без отражателя ШПР-200,0IУ3, ШПР-200-02У3	"	2,00	7,44	I5	-	-	-
23	CI53-226	Указатель световой "выход" СУВ-МУ3	"	2,00	2,7I	5	-	-	-
24	CI53-23I	Лампы ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	I0шт	8,60	7,20	62	-	-	-
25	CI53-25I	Стартеры для люминесцентных ламп типа 80С-220	"	8,60	I,42	I2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
26	CI53-253	Лампы вакуумные в баллонах из прозрачного стекла (ГОСТ 2239-79) типа В220-230-25	I0 шт	0,40	0,98	I	-	-	-
27	CI53-265	Лампы Б220-230-60	"	0,60	0,99	I	-	-	-
28	CI53-276	Лампы Б220-230-I00	"	3,40	I,08	4	-	-	-
29	CI53-284	Лампы Б2I5-225-200 ГОСТ 2239-79	"	0,40	I,44	I	-	-	-
30	CI56-240	Ящик с понижающим трансформатором типа ЯТП-0,25	шт	I,00	I3,70	I4	-	-	-
3I	CI54-87	Выключатели герметические инд. 0262	"	2,00	0,96	2	-	-	-
32	I504-6I60	Выключатели инд. 022I	"	25,00	0,43	II	-	-	-
33	I504-6I6I	То же, сдвоенные инд.0282	"	2,00	0,70	I	-	-	-
34	CI54-I42	Розетка штепсельная инд. 0328	"	I0,00	0,2I	2	-	-	-
35	CI53-28I	Лампы Б2I5-225-I50	I0шт	0,20	I,I9	I	-	-	-
36	CI52-202	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380в с алюминиевыми жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки марки АПВС с числом жил и сеч. 2х2,5 мм2	I000 м	0,62	39,20	24	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
37	CI52-205	То же, с числом жил и сечением 3х2,5 мм2	I000 м	0,2I	56,80	I2	-	-	-
38	CI52-232	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660в с алюминиевой жилой марки АПВ сечением I6 мм2	"	0,25	I05,00	26	-	-	-
39	CI5I-I52	Кабели силовые с алюминиевыми жилами 3-жильные на напряжение до 660в в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение марки АНРГ с числом жил и сечением 3х2,5 мм2	"	0,05	238,00	I2	-	-	-
40	I509-2005	То же, сеч. 2х2,5 мм2	м	I22,00	0,2I	26	-	-	-
4I	CII3-I30	Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром от 20 мм до 377 мм со снятой фаской из стали марок БСТ2КП-БСТ4КП и БСТ2ПС-БСТ4ПС, наружный диаметр в мм-дн, толщина стенок в мм-т, дн-32, т-2,2	м	60,00	0,32	I9	-	-	-
		Всего по разделу 2	руб	-	-	I354	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В том числе:							
		стоимость монтажных работ	руб	-	-	I255	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	99	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	I354	-	-	-
		Всего по смете	"	-	-	I783	- / 209	I67	42 / I3
		В том числе:							
		стоимость монтажных работ	"	-	-	I508	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	I45	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I30	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	I783	-	-	-

Главный архитектор проекта Гольдфарб

Начальник отдела смет и ПОС Мильман

Составила Шабалина

Проверила Осипова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-4

к типовому проекту школы на I8 классов (689-704 учащихся) со стенами из крупных легкобетонных блоков. Помещение общественного назначения, размещаемое в подвале

Силовое электрооборудование

Основание: 30-I

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,67 тыс.руб

В т.ч.

а) оборудования 0,05 тыс.руб

б) монтажных работ 0,62 тыс.руб

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб

Показатели по смете:

Стоимость на:

I Расчётную единицу 0,95 руб

2 I м2 полезной площади здания 0,I5 руб

3 I м3 объёма здания 0,03 руб

№№ пп	№ пр-тов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы руб	Общая стоимость руб			
						Всего	Норм. условно-чистая продукц. прямые затраты	В том числе	
								Основная зарплата	Экспл. машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Монтажные работы и оборудование							
I	ЦВ-53I-I	Пускатель магнитный отдельно стоящий на конструкции на стене или колонне на ток до 40 А	шт	4,00	3,40	I4	-/6	6	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2	I504I2-04 549	Пускатели магнитные ПМЛ-I23002	шт	4,00	I2,20	49	-	-	-
3	ЦВ-522-5	Аппарат штепсельный на конструкции на стене или колонне на ток до 25А с количеством цепей до 4	к-т	I6,00	2,32	37	- I7	I6	I
4	ЦВ-406-6	Труба стальная в готовых бороздах, перекрытиях под заливку бетоном или в земле диаметр до 50 мм	I00 м	3,00	29,90	90	- 66	49	I7 4
5	ЦВ-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплётке, суммарное сечение до 2,5 мм2	"	3,00	4,88	I5	- I4	7	7 2
6	ЦВ-409-II	За каждый последующий провод сеч. до 2,5 мм2	"	7,00	I,2I	8	- 8	8	-
		Всего по разделу I	руб	-	-	3I2	- III	86	25 6
		В том числе:							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		стоимость оборудования	руб	-	-	49	-	-	-
		тара и упаковка	"	-	-	I	-	-	-
		транспортные расходы	"	-	-	3	-	-	-
		заготовительно-складские расходы	"	-	-	I	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	54	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	I64	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	74	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	20	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	258	-	-	-
		Раздел 2. Материалы, не учтённые сборником							
7	СI54-I65	Розетка штепсельная У-94-С	шт	I6,00	0,70	II	-	-	-
8	СI54-I63	Вилка к розетке	"	I6,00	0,24	4	-	-	-
9	СI52-228	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660в с алюминиевой жилой марки АПВ сечением 2х6 мм2	I000	I,03	28,40	29	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I0	CII3-I39	Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром от 20 мм до 377 мм со снятой фаской из стали марок БСТ2КП-БСТ2КП и БСТ2ПС-БСТ4ПС, наружный диаметр в мм-дн, толщина в мм-т, дн-57, т-3,5	м	306,00	0,82	25I	-	-	-
		Всего по разделу 2	руб	-	-	362	-	-	-
		В том числе:							
		стоимость монтажных работ	"	-	-	44	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	3	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	47	-	-	-
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	25I	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	4I	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	23	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	3I5	-	-	-
		Всего по смете:	"	-	-	674	- / III	86	25 / 6
		В том числе:							
		стоимость оборудования	"	-	-	49	-	-	-
		тара и упаковка	"	-	-	I	-	-	-
		транспортные расходы	"	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		заготовительно-складские расходы	руб	-	-	I	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	54	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	208	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	74	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	23	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	305	-	-	-
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	25I	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	4I	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	23	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	3I5	-	-	-

Главный архитектор проекта Гольдфарб

Начальник отдела смет и ПОС Мильман

Составила Шабалина

Проверила Осипова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-5

к типовому проекту школы на I8 классов (689-704 учащихся) со стенами из крупных легкобетонных блоков. Помещения общественного назначения, размещаемые в подвале

Устройства связи

Основание: СС-I

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,56 тыс.руб
В том числе:
а) оборудования 0,06 тыс.руб
б) монтажных работ 0,5 тыс.руб
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб
Показатели по смете:
Стоимость на:
I Расчётную единицу 0,8 руб
2 I м2 полезной площади здания 0,I2 руб
3 I м3 объёма здания 0,03 руб

№№ пп	№ пр-тов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы руб	Общая стоимость руб			
						Всего	Норм. условно-чистая продукц. прямые затраты	В том числе: Основная зарплата	Эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Отдел I. Телефонизация							
		Раздел I. Оборудование и монтажные работы							
I	ЦI0-I27-5	Аппарат телефонный настольный системы ЦБ или АТС	шт	2,00	0,37	I	- I	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2	I602-0400 48 доп 5	Телефонный аппатат ТА-72	шт	2,00	9,55	I9	-	-	-
3	ЦВ-4I7-6	Труба винипластовая в перекрытиях под заливку бетоном, внутренний диаметр до 32 мм	I00 м	0,35	20,60	7	= 3	3	-
4	ЦВ-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, провод первый одножильный или многожильный в общей оплётке, суммарное сечением до 2,5 мм2	"	0,35	4,88	2	= 2	I	I
5	ЦВ-409-II	За каждый последующий провод сеч. до 2,5 мм2	"	0,35	I,2I	I	-	-	-
6	ЦВ-534-I3	Шкаф устройств связи ШЭСУ-0I	кг	I4,00	0,39	5	= I	I	-
		Всего по разделу I	руб	-	-	42	= 7	6	I
		В том числе:							
		стоимость оборудования	"	-	-	I9	-	-	-
		транспортные расходы	"	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		всего стоимость оборудования	руб	-	-	20	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	I6	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	5	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	22	-	-	-
		Раздел 2. Материалы, не учтённые сборником							
7	CI52-489	Провода с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией марки ТРП диаметром жилы 0,5 мм2	I000 м	0,07	I3,00	I	-	-	-
8	0503-80I25	Трубы винипластовые диаметром 32 мм	м	35,00	0,53	I9	-	-	-
		Всего по разделу 2	руб	-	-	2I	-	-	-
		В том числе:							
		стоимость монтажных работ	"	-	-	20	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	2I	-	-	-
		Всего по отделу I	"	-	-	63	-	6	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		В том числе:							
		стоимость оборудования	руб	-	-	I9	-	-	-
		транспортные расходы	"	-	-	I	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	20	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	36	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	5	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	2	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	43	-	-	-
		Отдел 2. Радиофикация							
		Раздел 3. Оборудование и монтажные работы							
9	ЦIО-38I-6	Коробка кабельная соединительная или разветвительная	шт	6,00	2,42	I5	-/I3	I3	-
I0	ЦIС-38I-II	Установка радиорозеток	"	5,00	0,36	2	-/2	2	-
II	ЦIО-397-7	Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	"	5,00	2,73	I4	-/I2	I2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I2	Цена Муромского завода	Громкоговоритель 0,25ГД	шт	5,00	7,96	40	-	-	-
I3	Ц8-4I7-6	Труба винипластовая в перекрытиях под заливку бетоном, внутренний диаметр до 32 мм	I00 м	0,55	20,60	II	-/5	5	-
I4	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплётке, суммарное сеч. до 2,5 мм2	"	0,55	4,88	3	-/2	I	I
I5	Ц8-402-2	Провод АПВ, ПВ при скрытой проводке	"	0,25	I2,70	3	-/3	2	I
		Всего по разделу 3	руб	-	-	I27	-/37	35	2
		В том числе:							
		стоимость оборудования	"	-	-	40	-	-	-
		тара и упаковка	"	-	-	I	-	-	-
		транспортные расходы	"	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		заготовительно-складские расходы	руб	-	-	I	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	44	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	48	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	30	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	5	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	83	-	-	-
		Раздел 4. Материалы, не учтённые сборником							
I6	СI55-22	Розетка штепсельно-ограничительная для радиотрансляционной сети РШО	шт	5,00	0,I6	I	-	-	-
I7	СI52-495	Провода с жилами из стальных оцинкованных проволок с полиэтиленовой изоляцией парные марки ПТПЖ с числом жил и диаметром 2хI,2 мм2	I000 м	0,08	22,90	2	-	-	-
I8	0503-80I2 5	Трубы винипластовые диаметром 32 мм	м	55,00	0,53	29	-	-	-
		Всего по разделу 4	руб	-	-	34	-	-	-
		В том числе:							
		стоимость монтажных работ	"	-	-	32	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		плановые накопления	руб	-	-	2	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	34	-	-	-
		Всего по отделу 2	"	-	-	I6I	- / 37	35	2
		В том числе:							
		стоимость оборудования	"	-	-	40	-	-	-
		тара и упаковка	"	-	-	I	-	-	-
		транспортные расходы	"	-	-	2	-	-	-
		заготовительно-складские расходы	"	-	-	I	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	44	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	80	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	30	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	7	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	II7	-	-	-
		Отдел 3. Пожарная сигнализация							
		Раздел 5. Монтажные работы							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I9	ЦI0-743-3	Извещатели ИС автоматические многократного действия во взрывозащищенном исполнении	шт	34,00	I,32	45	– 35	35	–
20	ЦI0-38I-6	Коробка кабельная соединительная или разветвительная	"	I0,00	2,42	24	– 22	22	–
2I	Ц8-4I7-6	Труба винипластовая в перекрытиях под заливку бетоном, внутренний диаметр до 32 мм	I00 м	2,00	20,60	4I	– I8	I8	–
22	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплётке, суммарное сечение до 2,5 мм2	"	2,00	4,88	I0	– 9	5	4 I
23	Ц8-409-II	За каждый последующий провод сеч. до 2,5 мм2	"	0,30	I,2I	I	–	–	–
		Всего по разделу 5	руб	–	–	205	– 84	80	4 I
		В том числе:							
		стоимость монтажных работ	"	–	–	I2I	–	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		накладные расходы	руб	-	-	69	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I5	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	205	-	-	-
		Раздел 6. Материалы, не учтённые сборником							
24	2402-4002	Датчик тепловой ДТП	шт	34,00	0,I2	4	-	-	-
25	СI52-489	Провода с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией марки ТРП диаметром жилы 0,5 мм2	I000 м	0,24	I3,00	3	-	-	-
26	0503-80I2 5	Трубы винипластовые диам. 32 мм	м	200,00	0,57	II4	-	-	-
		Всего по разделу 6	руб	-	-	I30	-	-	-
		В том числе:							
		стоимость монтажных работ	"	-	-	I2I	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	9	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	I30	-	-	-
		Всего по отделу 3	"	-	-	335	-	80	4
							84		I
		В том числе:							
		стоимость монтажных работ	"	-	-	242	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	69	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		плановые накопления	руб	-	-	24	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	335	-	-	-
		Всего по смете	"	-	-	559	- / I28	I2I	7 / I
		В том числе:							
		стоимость оборудования	"	-	-	59	-	-	-
		тара и упаковка	"	-	-	I	-	-	-
		транспортные расходы	"	-	-	3	-	-	-
		заготовительно-складские расходы	"	-	-	I	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	64	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	358	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	I04	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	33	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	495	-	-	-

Главный архитектор проекта Гольдфарб

Начальник отдела смет и ПОС Мильман

Составила Шабалина

Проверила Осипова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-6

к типовому проекту школы на I8 классов (689-704 учащихся) со стенами из крупных легкобетонных блоков. Помещение общественного назначения, размещаемое в подвале

Автоматизация электрифицированной задвижки

Сметная стоимость 0,I9 тыс.руб

В том числе:
а) оборудования 0,03 тыс.руб
б) монтажных работ 0,I6 тыс.руб

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб

Основание: АВ-I

Составлена в ценах I984 г.

Показатели по смете:
Стоимость на:
I Расчётную единицу 0,27 руб
2 I м2 полезной площади здания 0,04 руб
3 I м3 объёма здания 0,0I руб

№№ пп	№ пр-тов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость единицы руб	Общая стоимость руб			
						Всего	Норм. условно-чистая продукц. прямые затраты	В том числе Основная зарплата	Экспл. машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Оборудование и монтажные работы							
I	ЦСКЦЭ-84 п I630	Ящик управления ЯУ54II-03А2А	шт	I,00	70,00	70	-/I3	II	2/I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2	ЦI-629-I	Реле искрообразное	шт	I	2,I9	2	-	-	-
3	I504-III4 3-I5I57	Реле искрообразное ИКС-2Н с датчиком	"	I,00	25,90	26	-	-	-
4	ЦВ-84-I	Аппарат, количество подключаемых концов до 2	"	I,00	0,38	I	-	-	-
5	ЦВ-59I-I	Выключатель для открытой проводки	I00 шт	0,02	23,80	I	-	-	-
6	ЦВ-406-I	Трубы стальные диам. 25 мм	м	2,5	0,54	I	-	-	-
7	Е34-502 I0I-2	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением асбестоцементными муфтами с резиновыми кольцами	I00 м	0,03	I30,93	4	-/I	I	-
8	ЦI-58I-2	Коробка соединительная тип КС-375П	шт	I,00	I,25	3	-/2	2	-
9	ЦВ-I42-I	Устройство постели при одном кабеле в траншее	I00 м	0,I0	9,57	I	-	-	-
I0	ЦВ-I4I-I	Кабель до 35 кв в готовых траншеях без покрытий, масса I м до 3 кг	"	0,I0	I2,50	I	-/I	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
II	Ц8-I49-I	Кабель до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса I м до I кг	I00 м	0,I0	I0,00	I	-/I	I	-
I2	Ц8-9I-4	Конструкции металлические под оборудование	т	0,02	377,00	8	-/I	I	-
I3	Ц8-I46-I	Кабель до 35 кв, П0 с креплением накладными скобами, масса I м до 3 кг	I00 м	0,35	48,00	I7	-/I0	6	4/I
		Всего по разделу I	руб	-	-	I36	-/29	23	6/2
		В том числе:							
		стоимость оборудования	"	-	-	26	-	-	-
		тара и упаковка	"	-	-	I	-	-	-
		транспортные расходы	"	-	-	2	-	-	-
		заготовительно-складские расходы	"	-	-	I	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	30	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	II0	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		накладные расходы	руб	-	-	2I	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I0	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	I4I	-	-	-
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	4	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	I	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	5	-	-	-
		Раздел 2. Материалы, не учтённые сборником							
I4	I602-50I20	Звонок МЗ-I	шт	I,00	3,4	3	-	-	-
I5	CI5I-I826	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ с числом жил и сеч. 7хI,5 мм2	I000 м	0,0I	324,00	3	-	-	-
I6	CI5I-I824	То же, с числом жил и сеч. 4хI,5 мм2	"	0,03	2I8,00	5	-	-	-
I7	CI5I-I9I8	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, бронированные стальными лентами с наружным покровом марки КВВБ с числом жил и сеч.4хI,5мм2	"	0,0I	536,00	5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I8	СI5I-2280	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки АКВВГ с числом жил и сечением 4х2,5 мм2	I000 м	0,0I	I95,00	2	-	-	-
I9	СII3-I5	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, ГОСТ 3262-75 с изм. I чёрные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода в мм-ду, толщина стенок в мм-т, ду-25, т-3,2	м	2,50	0,42	I	-	-	-
		Всего по разделу 2	руб	-	-	I6	-	-	-
		В том числе:							
		стоимость монтажных работ	"	-	-	I6	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	I6	-	-	-
		Всего по смете	"	-	-	I92	- / 29	23	6 / 2
		В том числе:							
		стоимость оборудования	"	-	-	26	-	-	-
		тара и упаковка	"	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		транспортные расходы	руб	-	-	2	-	-	-
		заготовительно-складские расходы	"	-	-	I	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	30	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	I26	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	2I	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I0	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	I57	-	-	-
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	4	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	I	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	5	-	-	-

/Главный архитектор проекта Гольдфарб

Начальник отдела смет и ПОС Мильман

Составила Шабалина

Проверила Осипова

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту Школы на I8 классов (689-704 учащихся) со стенами из крупных легкобетонных блоков. Помещения общественного назначения, размещаемые в подвале

Наименование ресурсов	Количество Варианты основной
I	2
Общестроительные работы	
Подземная часть	
Затраты труда, ч/ч	7574,05
Заработная плата,руб	4332
Строительные машины, руб	4099
Надземная часть	
Затраты труда, ч/ч	29885,88
Заработная плата, руб	I7302
Строительные машины, руб	5999
Итого общестроительные работы	
Затраты труда,/чч	37459,93
Заработная плата,руб	2I634
Строительные машины, руб	I0098
Санитарно-технические работы	
Затраты труда, ч/ч	6I49,78
Заработная плата,руб	37I0
Строительные машины,руб	2I2
Монтажные работы	
Электроосвещение	
Затраты труда, ч/ч	292I,9I

I	I
Заработная плата,руб	I634
Строительные машины, руб	440
Силовое электрооборудование	
Затраты труда,ч/ч	I086,65
Заработная плата,руб	650
Строительные машины, руб	I33
Автоматика приточных систем	
Затраты труда, ч"ч	I97,32
Заработная плата,руб	I07
Строительные машины, руб	39
Постановочное освещение	
Затраты труда, ч/ч	365,I3
Заработная плата,руб	2I6
Строительные машины, руб	6I
Кинотехнологическое оборудование	
Затраты труда,ч/ч	534,25
Заработная плата,руб	3I9
Строительные машины, руб	23
Устройства связи	
Затраты труда,ч/ч	2579,52
Строительные машины, руб	I60
Заработная плата,руб	I575

Начальник отдела смет и ПОС В.Мильман

[illegible]кенер М.Гиливер

Проверила рук.группы Т.Осипова

gost.e-ecolog.ru