ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

223-I-419.84

ШКОЛА НА I8 КЛАССОВ (689-704 УЧАЩИХСЯ) СО СТЕНАМИ ИЗ КРУПНЫХ ЛЕГКОБЕТОННЫХ БЛОКОВ

АЛЬБОМ УI

ЧАСТЬ 2

gost.e-ecolog.ru

Локальная смета I-7

к типовому проекту школы на I8 классов (689-704 уч-ся) со стенами из крупных легкобетонных блоков на автоматику приточных систем

Основание: АВ-I

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость	I,03	тыс.руб.
в т.ч.		
а) оборудование	0,58	тыс.руб.
б) монтажных работ	0,45	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
Показатели по смете:		
Стоимость на:		
I. Расчетную единицу	I,46	руб
2. I м2 полезной площади здания	0,26	руб
3. I м3 объема здания	0,06	руб

№ п/п	№ пр-та УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость ед. руб	Общая стоимость, руб			
						Всего	Норм. условно-чистая продукция	в том числе основ. з/пл	эксп. машин в т.ч. з/пл
							прямые затраты		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Оборудование и монтажные работы							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	I704-50648	Регулятор температуры полупроводниковый ПТР-3 ТУ25-02-200345-78	шт	2,00	33,00	66	-	-	-
2	ЦII-390-I	Регулятор температуры прямого действия /недистанционный/ диам.условного прохода до 80 мм	шт	2,00	2,55	5	- 5	5	-
3	I704-I0040	Устройство терморугулирующее диалтометрическое электрическое ТУДЭ-I-5 ТУ25-02-28I074-78	"	4,00	20,60	82	-	-	-
4	ЦII-4-3	Устройство терморегулирующее дилатометрическое:электрическое	"	4,00	0,36	I	- I	I	-
5	I504-I8093	Пост управления кнопочный ПКЕ,500В частотой 50,60 Гц, 220В, н.ток I0А, предназначенны для пристойки к любой ровной поверхности количество толкателей 2ПКЕ2I2-2У3ТУ I6-526.2I6-78	"	I,00	I,95	2	-	-	-
6	Ц8-529-5	Кнопка управления или поступравления кнопочный устанавливаемый на конструкции на стене л или колонне с количеством элементов до 3	шт	I,00	I,99	2	- I	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Калькуляция стоимости оборудования изготовления и монтаж шкафа автоматизации							
7	I5I7-III4	Щит шкафной малогабаритный ШМ I000х600 мм	шт	2,00	38,00	76	-	-	-
8	ЩI-680-5	Щит шкафной малогабаритный устанавливаемый на полу	"	2,00	4,74	9	- 4	4	-
		На щите устанавливается							
9	I504-I2064	Реле промежуточное электромагнитное ПЭ-2I защищенное длительно допустимый ток цепи контактов 6А ПЭ-2ITУ I6-523х457-80	"	I4,00	3,40	48	-	-	-
I0	I5I7-I42SI	Реле напряжения, времени сигнальные, промежуточные с числом контактов от 5 до 8 типов	"	I4,00	3,75	52	-	-	-
II	Щ8-574-55	Подготовка к включению аппаратов и приборов, устанавленных на устройствах: ваттметр фазометр счетчик частотомер реле электрические	"	I4,00	I,I9	I7	- I0	I0	-
I2	I704I-08010	Ступенчатый импульсный прерыватель СИП-0I	"	2,00	35,00	70	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I3	I5I7-I48II	Приборы измерительные, регистрирующее, указательные и сигнальне, приборы сигнальные и транспаранты	шт	2,00	0,75	2	-	-	-
I4	Ц8-574-55	Подготовка к включению СИП-0I	"	2,00	I,I9	2	-	I	-
I5	I504-6409	Переключатель универсальный типа УП-53II с фиксацией рукоятки в каждом положении и со съемной рукояткой двухсекционный УП-53III6-524.074-75	"	4,00	2,20	9	I -	-	-
I6	I5I7-I445I	Переключатели универсальные на 2 секции УП-5300, ПКУ, ПП40, КПС-2	шт	4,00	I,25	5	-	-	-
I7	Ц8-574-50	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: командоконтролер или универсальный переключатель	цепь	8,00	0,43	3	- I	I	-
I8	I504-64II	Переключатель универсальный типа УП-53I3 с фиксацией рукоятки в каждом положении и со съемной рукояткой шестисекционной УП-53I3ТУ I6-524.074-75	шт	2,00	4,I0	8	-	-	-
I9	I5I7-I447I	Переключатели универсальные на 6 секций УП-5300, ПКУ, ПМО, КП4-2	"	2,00	3,70	7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
20	Ц8-574-50	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах:командоконтроллер иили универсальный переключатель	цепь	I2,00	0,43	5	— 2	2	-
2I	I504-I006	Выключатель автоматический число полюсов - I, номинальный ток А25, исполнение расцепителей МГ,м номинальный ток А 0,6 0,8 I I,25 I,6 2 2,5 3,2 4,5 6 8 I0 I2,5 I6 20 25 А63 МГ А63-МТУ I6-522.II0.74	шт	2,00	I,45	3	-	-	-
22	I5I7-I35II	Установка и монтаж выключателя автоматического до 63А	"	2,00	I,05	2	-	-	-
23	Ц8-574-I8	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах:автомат установочный однополюсный на ток до 50А	"	2,00	0,23	I	-	-	-
24	I504-I809I	Пост управления кнопочный ПКЕ,500В частотой 50,60Гц, 220В номинальный ток I0А, эксплуат.назначение: для встройки в нишу, количество толкателей 2 ПКЕII2-2УЗТУ I6-526.2I6-78	"	2,00	I,45	3	-	-	-
25	I504-I809I	То же, ПКЕ-II2-IУ3	"	2,00	I,45	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
26	I5I7-I444I	Кнопки цепей управления КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ	шт	4,00	I,25	5	-	-	-
27	Ц8-574-47	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах, кнопка управления количество штифов I	шт	4,00	0,45	2	- / I	I	-
28	I504-I2004	Реле ВС-I0-33	шт	2,00	I8,40	37	-	-	-
29	I5I7-I429I	Заводской монтаж реле ВС-I0-33	шт	2,00	3,75	7	-	-	-
30	Ц8-574-55	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах, ваттметр фазометр счетчик частотомер реле электрические	шт	2,00	I,I9	2	- / I	I	-
3I	I507-505I	Арматура сигнальная АС-220	"	4,00	0,38	2	-	-	-
32	I5I7-I48II	Заводской монтаж АС-220	"	4,00	0,75	3	-	-	-
33	Ц8-574-56	Подготовка к включению АС-220	"	4,00	0,55	2	- / I	I	-
34	I504-600I	Выключатель ПВМ-I-I0	"	2,00	0,75	2	-	-	-
35	I5I7-I4I4	Переключатель и выключатель-пакетный ном.ток до 63А одноблочный ПП,ПВ,ПКП-I0,25, 63 и др.	"	2,00	3,30	7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
36	Ц8-574-28	Подготовка к включению аппаратов и приборов установленных на устройствах: выключатель или переключатель пакетный двухполюсный на ток до 25А	шт	2,00	0,28	I	-	-	-
37	I5I5-32028	Лампа РНЦ220-I0	I0шт	0,40	I,08	-	-	-	-
38	Ц8-408-I	Рукав металлический диам. до 78 мм д по стальным конструкциям	I00м	0,20	32,00	6	- 3	2	I
39	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке суммарное сеч.до 2,5мм2	I00м	0,20	4,88	I	-	-	-
40	Ц8-409-II	За каждый последующий провод сеч.до 2,5 мм2	"	0,40	I,2I	I	-	-	-
4I	Ц8-I46-I	Кабель до 35 КВ, ПО с креплением накладными скобами масса Iм до:3кг	"	2,40	48,00	II5	- 75	44	3I I0
42	Ц8-9I-4	Конструкции металлические под оборудование	т	0,I0	377,00	38	- 3	3	- -
43	ЦII-582-I	Коробка соединительная, тип КСК, количество зажимов до: 8	шт	2,00	0,97	2	- I	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
44	ЦII-582-2	Коробка соединительная, тип КСК количество зажимов до I6	шт	2,00	I,04	2	-/2	2	-
45	Ц8-397-I	Лоток металлический по установленным конструкциям ширина лотка до 200 мм	т	0,03	I08,00	3	-/2	I	I
46	Ц8-I53-I3	Заделка для контрольного кабеля, сеч.мм2,до 2,5 с количеством жил 7	шт	20,00	0,49	I0	-/4	4	-
47	Ц8-I53-I4	Заделка для контролького кабеля, сеч.мм2: до 2,5 с количеством жил I4	"	4,00	0,8I	3	-/2	2	-
48	ЦII-7II-I	Ввод кабельный, количество жил, до I0	Iввод	I0,00	0,54	5	-/5	5	-
49	ЦII-7II-2	Ввод кабельный, количество жил до:20	"	2,00	I,05	2	-/2	2	-
		Всего по разделу I	руб	-	-	929	-/I27	94	33/I0
		в том числе:							
		стоимость оборудования	руб	-	-	50I	-	-	-
		тара и упаковка	"	-	-	9	-	-	-
		транспортные расходы	"	-	-	28	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
за		заготовительно-складские расходы	руб	-	-	6	-	-	-
		комплектация	"	-	-	40	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	584	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	240	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	82	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	23	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	345	-	-	-
		Раздел 2. Материалы, не учтенные сборником							
50	CI5I-2280	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВГ с числом жил и сеч.мм2: 4х2,5	I000м	0,I3	I95,00	25	-	-	-
5I	CI5I-2282	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВГ с числом жил и сеч.мм2:7х2,5	"	0,03	277,00	8	-	-	-
52	CI5I-2284	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки АКВВГ, с числом жил и сеч.мм2:I4х2,5	"	0,05	458,00	23	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
53	CI5I-I874	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, с экраном поверх скрученных жил в поливинилхлоридной оболочке, марки КВВГ Э,С числом жил и сеч. мм2:4х1,5	I000м	0,5	308,00	I5	-	-	-
54	CI52-24I	Провод ПВ2,сеч.I мм2	"	0,06	27,90	2	-	-	-
55	24I649-I0-53	Металлорукав РЗ-ЦХ-22	м	20,00	0,20	4	-	-	-
56	2405-I389	Коробки соединительные КСК-ВТУ36-I753-75	шт	2,00	2,38	5	-	-	-
57	2405-I390	Коробки соединительные КСК-I6ТУ36-I753-75	"	2,00	3,73	7	-	-	-
58	2405-3I56	Соединители металлорукав труба СЛТI5.20ТУ36-II25-75 из МНР5-79	I000 шт	0,0I	5I,06	I	-	-	-
		Всего по разделу 2	руб	-	-	97	-	-	-
		в том числе:							
		стоимость монтажных работ	"	-	-	90	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	7	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	97	-	-	-
		Всего по смете	"	-	-	I026	- I27	94	33 I0

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		в том числе:							
		стоимость оборудования	руб	-	-	501	-	-	-
		тара и упаковка	"	-	-	9	-	-	-
		транспортные расходы	"	-	-	28	-	-	-
		заготовительно-складские расходы	"	-	-	6	-	-	-
		комплектация	"	-	-	40	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	584	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	330	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	82	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	30	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	442	-	-	-

Главный архитектор проекта Гольдфарб

Начальник отдела Мильман

Составила Шабалина

Проверила Осипова

Локальная смета № I-8

к типовому проекту Школа на I8 классов (689-704 уч-ся) со стенами из крупных легкобетонных блоков на постановочное освещение

Основание: ПО-I

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость	2,5I	тыс.руб.
в т.ч.оборудования	I,I6	тыс.руб.
б) монтажных работ	I,35	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
Показатели по смете:		
Стоимость на:		
I. Расчетную единицу	3,57	руб.
2. I м2 полезной площади здания	0,63	руб.
3. I м3 объема здания	0,I5	руб.

№ пп	№ пр-та УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость ед. руб	Общая стоимость, руб			
						Всего	Норм. условно-чистая продукция	в том числе основ. з/пл	экспл. машин в т.ч. з/пл
							прямые затраты		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Монтажные работы и оборудование							
I	Ц8-6I2-7	Щиток осветительный групповой с автоматами в готовой нише количество групп до 20	I00шт	0,0I	508,00	5	— 3	3	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2	57072I-I32	Универсальный 4-камерный осветительный прибор УСРП-43	к-т	7,00	I8,66	I3I	-	-	-
3	Ц8-636-II	Подсвет нижний четырехкамерный зеркальный	шт	7,00	5,I5	36	- I4	I4	-
4	Ц8-636-6	Установка прожектора ПР-0,5-II5	"	I2,00	4,88	59	- 35	35	-
5	57072I-I2	Прожектор ПР-0,5-II5	шт	I2,00	3I,08	373	-	-	-
6	Ц8-522-8	Установка штепсельного соединения ШТС-40П	к-т	I6,00	I3,50	2I6	- 89	88	I
7	57072I-I36	Глубокоизлучатель зеркальный ЗГ-0,5	шт	2,00	6,69	I3	-	-	-
8	Ц8-636-I0	Глубокоизлучатель зеркальный	"	2,00	5,45	II	- 7	7	-
9	Ц8-406-I	Труба стальная с креплением накладными скобами диам. до 25 мм	I00м	0,80	54,00	43	- 38	I9	I9 8
I0	Ц8-406-2	Труба стальная с креплением накладными скобами до 40мм	"	I,20	64,I0	77	- 66	34	32 I2
II	Ц8-408-I	Рукав металлический диам.до 78 мм по стальным конструкциям	"	0,60	32,00	I9	- I0	6	4 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I2	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке суммарное сеч.до 2,5 мм2	I00м	2,I0	4,88	I0	- 9	5	4 I
I3	Ц8-409-2	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке суммарное сеч.до 6мм2	"	0,50	6,02	3	- 2	I	I -
I4	Ц8-409-II	За каждый последующий провод сеч.до 2,5 мм2	"	2,40	I,2I	3	- 3	3	-
I5	Ц8-409-I2	За каждый последующий провод сеч.до 6 мм2	"	0,50	I,38	I	- I	I	-
		Всего по разделу I	руб	-	-	I289	- 277	2I6	6I 22
		в том числе:							
		стоимость оборудования	руб	-	-	504	-	-	-
		тара и упаковка	"	-	-	I0	-	-	-
		транспортные расходы	"	-	-	3I	-	-	-
		заготовительно-складские расходы	"	-	-	7	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	552			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		стоимость монтажных работ	руб	-	-	496	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	I87	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	54	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	737	-	-	-
		Раздел 2. Немонтируемое переносное оборудование							
I6	57072I-I29	Прожектор универсальный ПРУ-I-2I2	шт	2,00	I7,0I	34	-	-	-
I7	57072I-I25	Прожектор ПР-0,5-II5	"	2,00	3I,08	62	-	-	-
I8	57072I-I26	Прожектор с линзой Френеля ПР-0,5-I50	"	2,00	22,86	46	-	-	-
I9	57072I-I27	Прожектор ручной ПР-300м	"	2,00	2I,3I	43	-	-	-
20	57072I-I34	Нижний подсвет НП-2	"	6,00	5,I2	3I	-	-	-
2I	57072I-2I7	Штатив легкий ШТУ-I	"	6,00	5,98	36	-	-	-
22	57072I-2I8	Штатив тяжелый ШТУ-2	"	2,00	6,52	I3	-	-	-
23	57072I-2I9	Штатив подставка ШП	"	6,00	3,7I	22	-	-	-
24	57072I-202	Приставка проекционнаяПРЭ-I	"	2,00	89,00	I78	-	-	-
25	57072I-203	Тоже, ПП-2	"	2,00	22,00	44	-	-	-
26	57072I-20I	Тоже,длиннофокусная ПД-440	"	2,00	20,00	40	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		всего по разделу 2	руб	-	-	602	-	-	-
		в том числе:							
		стоимость оборудования	руб	-	-	549	-	-	-
		тара и упаковка	"	-	-	I2	-	-	-
		транспортные расходы	"	-	-	34	-	-	-
		заготовительно-складские расходы	"	-	-	7	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	602	-	-	-
		Раздел 3. Материалы, не учтенные сборником							
27	I5I7-2I56	Щиток групповой осветительный величиной 3 с выключателями автоматическими типа А3I6I I7 шт типа А3I63 I шт 750х604хI55 мм=СМ-9444-I2ТУ I6,536,I98-75=	шт	I,00	76,40	76	-	-	-
28	570721-2II	Разъем штепсельный ШТС-40П	к-т	I6,00	3,46	55	-	-	-
29	CI53-328	Лампа зеркальная ЗН-7	I0шт	2,80	II,00	3I	-	-	-
30	CI53-33I	Тоже, ЗН-8	I0шт	0,20	I5,40	3	-	-	-
3I	CI53-343	Лампы ПЖ220-I000-5	"	0,20	I4,I0	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
32	CI53-34I	Лампы ПЖ220-600	I0шт	2,20	37,70	83	-	-	-
33	I5I5-2I034	Лампы для киноаппаратуры К220-300	"	0,20	7,I0	I	-	-	-
34	Данные ВТО	Светофильтр синего цвета СС-I	м2	I,50	22,45	34	-	-	-
35	-"-	Тоже, красного цвета КС-I	"	I,50	2I,48	32	-	-	-
36	-"-	Тоже, желтого цвета ЖС-2	м2	I,50	42,96	64	-	-	-
37	-"-	Тоже, голубого цвета ГС-I	"	I,00	22,45	22	-	-	-
38	-"-	Тоже, зеленого цвета ЗС-I	"	I,00	22,45	22	-	-	-
39	CI52-243	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660В с медной жилой, марки ПВI,сеч.мм2:2,5	I000м	0,46	5I,50	23	-	-	-
40	CI52-245	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660В с медной жилой, марки ПВI, сеч.мм2:6	"	0,I0	I06,00	II	-	-	-
4I	I509-I57	Провод ПРКС сеч.I,5 мм2	км	0,08	266,08	2I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
42	CI5I-I540	Кабели силовые переносные с габкими медными жилами в резиновой оболочке, марки КРПТ, с числом жил и сеч.мм2:3xI,5	I000м	0,05	2I0,00	II	-	-	-
43	CII3-I29	Трубы стальные электросварные прямошовные диам.от 20мм до 377 мм со снятой фаской из стали марок БСТ2КП-БСТ4КП и БСТ2ПС-БСТ4ПС, наружный диам.в мм-дн толщ.стенок в мм-Т дн-20 Т-2	м	30,00	0,20	6	-	-	-
44	CII3-I30	Тоже, диам.26 мм	м	5I,00	0,32	I6	-	-	-
45	CII3-I30	Трубы стальные электросварные прямошовные диам.от 20мм до 377 мм со снятой фаской из стали марок БСТ2КП-БСТ4КП и БСТ2ПС-БСТ4ПС, наружный диам. в мм-дн толщина стенок в мм Т дн-32, Т-2,2	"	I22,00	0,32	39	-	-	-
46	24I649-I054	Металлорукав РЗ-ЦХ-20	м	60,00	0,27	I6	-	-	-
		Всего по разделу 3	руб	-	-	6I4	-	-	-
		в том числе:							
		стоимость оборудования	руб	-	-	I	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	I	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	568	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	45	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		всего стоимость монтажных работ	руб	-	-	6I3	-	-	-
		всего с по смете	"	-	-	2505	- 277	2I6	6I 22
		в том числе:							
		стоимость оборудования	руб	-	-	I054	-	-	-
		тара и упаковка	"	-	-	22	-	-	-
		транспортные расходы	"	-	-	65	-	-	-
		заготовительно-складские расходы	"	-	-	I4	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	II55	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	I064	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	I87	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	99	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	I350	-	-	-
		Главный архитектор проекта				Гольдфарб			
		Начальник отдела смет и ПОС				Мильман			
		Составила				Шабалина			
		Проверила				Осипова			
		Перфорация				Бычкова			

Локальная смета № I-9

к типовому проекту Школа на I8 классов (689-704 уч-ся) со стенами из крупных легкобетонных блоков на кинотехнологическое оборудование

Основание: КТ-I

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость I0,I9 тыс.руб.

в т.ч.

а) оборудования 8,95 тыс.руб.

б) монтажных работ I,24 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на:

1. Расчетную единицу I4,47 руб
2. I м2 полезной площади здания 2,57 руб
3. I м3 объема здания 0,6 руб

№ пп	№ пр-та УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость ед. руб	Общая стоимость, руб			
						Всего	Норм. условно-чистая продукция	в том числе основ. з/пл	эксплуатация машин в т.ч. з/пл
							прямые затраты		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Оборудование и монтажные работы							
I	280I30-98	Кинопроектор ксенон-Iм с объективом ОКП6-70-I	к-т	2,00	I550,0	3I00	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2	ЦЗI-I2-I	Кинопроектор тип 35СК	шт	2,00	2I,40	43	- 25	25	-
3	280I80-203I	Распределительное устройство РУК-2-I	"	I,00	252,00	252	-	-	-
4	ЦЗI-I-2	Устройство распределительное тип РУК-2-I,60РУК-90-380	"	I,00	II,90	I2	- 6	6	-
5	280I80-2026	Выпрямитель 53ВУК-50	"	2,00	260,00	520	-	-	-
6	ЦЗI-3-4	Устройство распределительное 53ВУК-50	шт	2,00	5,95	I2	- 9	9	-
7	280I80-I052	Устройство звук-Т-2-25	к-т	I,00	I600,00	I600	-	-	-
8	ЦЗI-I7-2	Комплект звуковоспроизводящей аппаратуры звук 2х25,звук4х 25	"	I,00	85,40	85	- 62	62	-
9	280I80-5002	Противопожарная автозаслонка I6КПЗ-2	шт	I,00	53,00	53	-	-	-
I0	ЦЗI-5-I	Комплект заслонок противопожарных авто матический массой до 0,06т	к-т	I,00	4,66	5	- 4	4	-
II	280I0I-52	Устройство автоматизации кинопоказа АКП-6	"	I,00	5I0,00	5I0	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I2	ЦЗI-23-I	Устройство автоматического кинопоказа тип АКП-6м	шт	I,00	64,70	65	- 59	59	-
I3	280I0I-27	Механизм предэкранного занавеса МПЗ-IК	шт	I,00	320,00	320	-	-	-
I4	ЦЗI-25-3	Механизм предэкранного занавеса тип МПЗ-I с электролебедкой и монорельсовой дорогой, длина дороги 20м	к-т	I,00	57,20	57	- 47	47	-
I5	280I80-4004	Киноэкран ЭБМ-П-У	м2	II,44	2,60	30	-	-	-
I6	ЦЗI-24-2	Экран	"	II,44	6,73	77	- 20	I9	I I
I7	42-05	Полотно занавеса из репса	м2	70,00	2,90	203	-	-	-
I8	280I80-2037	Пульт 55 ПДУ-I	шт	2,00	26,00	52	-	-	-
I9	ЦЗI-8-I	Пульт дистанционного управления тип 55 ПДУ-I	шт	2,00	7,98	I6	- II	II	-
20	Заявка Госкино	Фильмостат ФС-35	"	2,00	40,00	80	-	-	-
2I	ЦЗI-23-5	Фильмостат типа ФСТ-2	"	2,00	3,22	6	- 6	6	-
22	280I30-II4	Пресс для склеивания 35 мм фильмов 35Л-I	"	I,00	5I,00	5I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
23	Данные ВТО	Пресс для склеивания фильмов 35ПКС	шт	I,00	I0,00	I0	-	-	-
24	280I30-II9	Люксметр I-ПКП	"	I,00	63,00	63	-	-	-
25	280I0I-32	Автоперематыватель 35П5М	"	I,00	225,00	225	-	-	-
26	Ц3I-23-3	Перематыватель с электродвигателем тип 35П5М	"	I,00	6,I6	6	- 6	6	-
27	I60I-2344	Магнитофон Маяк-203	к-т	2,00	484,00	968	-	-	-
28	Ц8-604-I	Бра с одной лампой	I00шт	0,03	92,40	3	- 2	I	I
29	Ц8-406-6	Труба стальная в готовых бороздах перекрытиях под заливку бетоном или в земле диам.до 50мм	I00м	2,50	29,90	75	- 54	40	I4 4
30	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сеч.до 2,5 мм2	"	2,40	4,88	I2	- I2	6	6 2
3I	Ц8-409-2	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке суммарное сеч.до 6мм2	/"	0,I0	6,02	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
32	Ц8-409-II	За каждый последующие провод сеч. до 2,5 мм2	I00м	5,60	I,2I	7	- 6	6	-
33	Ц8-409-I2.	За каждый последующий провод, сеч.до 6мм2	"	0,50	I,38	I	- I	I	-
34	Ц8-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сеч. I00мм2	"	0,50	56,I0	28	- 8	7	I
35	Ц8-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диам. 8 мм	"	0,30	5I,80	I6	- 4	4	-
		Всего по разделу I	руб	-	-	9642	- 342	3I9	23 7
		в том числе:							
		стоимость оборудования	"	-	-	7834			
		тара и упаковка	"	-	-	I55	-	-	-
		транспортные расходы	"	-	-	480	-	-	-
		заготовительно-складские расходы	"	-	-	I03	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	8572	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	730	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		накладные расходы	руб	-	-	260	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	80	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	I070	-	-	-
		Раздел 2. Материалы, не учтенные сборником							
36	CI52-242	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660В с медной жилой, марки ПВI, сеч.мм2:I,5	I000м	0,68	38,I0	26	-	-	-
37	CI52-243	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией 6323-79 на напряжение до 660В с медной жилой, марки ПВI,сеч.мм2:2,5	"	0,I5	5I,50	8	-	-	-
38	CI52-244	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660В с медной жилой, марки ПВI, сеч.мм2:4	"	0,06	75,70	5	-	-	-
39	I509-7028	Кабель РВШЭ-I сеч.2х0,5мм2	"	0,05	74,94	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
40	СII3-I3	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, ГОСТ 3262-75 с изм.I черные обыкновенные/неоцинкованные/ диам.условного прохода в мм-ду толщина стенок в мм-т ду-I5 т-2.8	м	57,00	0,26	I5	-	-	-
4I	СII3-I5	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой ГОСТ 3262-75 с изм.I черные обыкновенные /неоцинкованные/ диам.условного прохода в мм-ду, толщина стенок в мм-т ду-25 т-3,2	"	I65,00	0,42	69	-	-	-
42	СII3-I6	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, ГОСТ 3262-75 с изм.I черные обыкновенные/неоценкованные/ диам. условного прохода в мм-ду,толщина стенок в мм-т ду-32 т-3.2	м	26,00	0,54	I4	-	-	-
43	СII3-I8	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой ГОСТ 3262-75 с изм.I черные обыкновенные /неоцинкованные/ диам. условного прохода в мм-ду, толщина стенок в мм-т ду-50 т.-3.5	"	II,00	0,86	9	-	-	-
44	СI53-I38	Светильник НБ005.60	шт	3,00	2,60	8	-	-	-
		Всего по разделу 2	руб	-	-	I7I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		в том числе:							
		стоимость монтажных работ	руб	-	-	I58	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I3	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	I7I	-	-	-
		Раздел 3. Немонтируемое оборудование							
45	280I0I-I9	Стул подъемный для киномеханика СК-4	шт	2,00	22,00	44	-	-	-
46	П.I0	Комплект инструментов киномеханизма ПК-I	"	I,00	32,00	32	-	-	-
47	280222-I4 096	Шкаф медицинский М-24		I,00	70,00	70	-	-	-
48	Пр-нт I07	Мат диэлектрический 750х750мм		I0,00	5,50	55	-	-	-
49	Пр-нт 05I-А	Перчатки резиновые	пара	2,00	I,60	3	-	-	-
50	450I-I043	Галоши диэлектрические	пара	2,00	2,00	4	-	-	-
5I	Пр-нт I07	Очки защитные	шт	2,00	3,20	6	-	-	-
52	2402-3003	Огнетушитель углекислотный ручной малогабаритный ОУ-5мм	шт	2,00	65,50	I3I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
53	24020I-2	Ведоро с песком	шт	3,00	0,90	3	-	-	-
		Всего по разделу 3	руб	-	-	380	-	-	-
		в том числе:							
		стоимость оборудования	"	-	-	345	-	-	-
		тара и упаковка	"	-	-	7	-	-	-
		транспортные расходы	"	-	-	20	-	-	-
		заготовительно-складские расходы	"	-	-	5	-	-	-
		Всего по стоимости оборудования	"	-	-	377	-	-	-
		всего по смете	руб	-	-	I0I93	- 342	3I9	23 7
		в том числе:							
		стоимость оборудования	руб	-	-	8I79	-	-	-
		тара и упаковка	"	-	-	I62	-	-	-
		транспортные расходы	"	-	-	500	-	-	-
		заготовительно-складские расходы	"	-	-	I08	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	8949	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	888	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		накладные расходы	руб	-	-	260	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	93	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	I24I	-	-	-

Главный архитектор проекта Гольдфарб

Начальник отдела Мильман

Составила Шабалина

Проверила Осипова

Перфорация Бычкова

Локальная смета № I-I0

к типовому проекту Школа на I8 классов (689-704 учащихся) со стенами из крупных легкобетонных блоков на подъемно-транспортные средства

Основание: ОВ-I

Сметная стоимость 0,04 тыс.руб.

в т.ч.
а) оборудования 0,04 тыс.руб.
б) монтажных работ - тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете:

I. Расчетную единицу 0,06 руб.
2. I м2 полезной площади здания 0,0I руб.
3. I м3 объема здания - руб

№ пп	№ пр-та УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость ед. руб	Общая стоимость, руб			
						Всего	Норм. условно-чистая продукция	в том числе основ. з/пл	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл
							прямые затраты		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Отдел I. Оборудование							
I	I606-I6I36 доп.9	Тележка ТГ-500	шт	I,00	33,00	33	-	-	-
		Всего по отделу I	руб	-	-	36	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		в том числе:							
		стоимость оборудования	руб	-	-	33	-	-	-
		тара и упаковка	"	-	-	I	-	-	-
		транспортные расходы	"	-	-	2	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	36	-	-	-
		Всего по смете	руб	-	-	36	-	-	-
		в том числе:							
		стоимость оборудования	"	-	-	33	-	-	-
		тара и упаковка	"	-	-	I	-	-	-
		транспортные расходы	"	-	-	2	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	36	-	-	-

Главный архитектор проекта Гольдфарб

Начальник отдела Мильман

Составила Шабалина

Проверила Осипова

Перфорация Бычкова

Локальная смета № I-II

к типовому проекту Школа на I8 классов (689-704 уч-ся) со стенами из крупных легкобетонных блоков на технологическое оборудование

Основание: ТХ-I

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость I56,33 тыс.руб.
в т.ч.
а) оборудование I54,74 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,23 тыс.руб.
в) строительных работ I,36 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете.
Стоимость на:
I. Расчетную единицу 222,06 руб.
2. I м2 полезной площади здания 39,5 руб
3. I м3 объема здания 9,I5 руб

№№ пп	№ пр-та УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость ед. руб	Общая стоимость, руб: Всего	Норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе: основ. з/пл	экспл. машин / в т.ч. з/пл
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	Сборник сметных норм затрат на оборудов. и инв. обществ. и административных зданий	Мебель	мест	704,00	I0I,30	7I3I5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
	сборник 5.I табл.I								
2	-"-	Монтируемое оборудование	мест	704,00	26,80	I8867	-	-	-
3	-"-	Монтаж	"	704,00	0,30	2II	-	-	-
4	-"-	Немонтируемое оборудование	"	704,00	8,80	6I95	-	-	-
5	-"-	Учебно-наглядные пособия и учебное оборудование	"	704,00	69,20	48717	-	-	-
6	-"-	Инвентарь	"	704,00	I3,20	9293	-	-	-
7	-"-	Противопожарный инвентарь	"	704,00	0,50	352	-	-	-
		Всего по смете	руб	-	-	I56326	-	-	-
		в том числе:							
		стоимость оборудования	"	-	-	I54739	-	-	-
		комплектация	"	-	-	I359	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	I56098	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	2II	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I7	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	228	-	-	-

Главный архитектор проекта — Гольдфарб

Начальник отдела смет и ПОС — Мильман

Составила — Князева, Осипова

Локальная смета вариант
к типовому проекту Школа на I8 классов (689-704 уч-ся) со стенами из крупных легкобетонных блоков на санитарно-технические работы

Основание: ОВ-I, ВК-I

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,580 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

№№ пп	№ прт-а УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость ед. руб	Общая стоимость, руб: Всего	Норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе: основ. з/пл	в том числе: экспл. машин / в т.ч. з/пл
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Отдел I. Отопление							
		при температуре наружного воздуха -20 С							
		Раздел I. Сантехнические работы							
		Исключить							
I	EI8-I09 5-I	Установка радиаторов отопительных чугунных тип М-I40А, М-I40АО, М-90, РД-90 высотой 582 мм	экм	-87,90	7,66	-673	58 / 28	22	6 / 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего по разделу I	руб	-	-	-825	58 28	22	6 2
		в том числе:							
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	-673	-	-	-
		пуск и регулировка	"	-	-	-I	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	-90	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	-6I	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-				
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	-825	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-				
		Раздел 2. Строительные работы							
2	ЕI5-6I4 I64-8	Окраска радиаторов	I00м2	-0,95	60,50	-57	- 36	36	-
		Всего по разделу 2	руб	-	-	-7I	- 36	36	-
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-57	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	-9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		плановые накопления	руб	-	-	-7I	-	-	-
		Всего по отделу I	руб	-	-	-896	58 64	58	6 2
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-57	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	-9	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	-5	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	-7I	-	-	-
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	-673	-	-	-
		пуск и регулировка	"	-	-	-I	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	-90	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-				
		плановые накопления	"	-	-	-6I	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-				
		Всего п стоимость сантехнических работ	"	-	-	-825	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Отдел 2. Отопление							
		При температуре наружного воздуха -25°С							
		Раздел 3. Сантехнические работы							
		Исключить							
3	EI8-I09 5-I	Установка радиаторов отопительных чугунных тип М-I40А, М-I40АО, М-90, РД-90 высотой 582 мм	экм	-32,20	7,66	-247	2I/I0	8	2/I
		Всего по разделу 3	руб	-	-	-302	2I/I0	8	2/I
		в том числе:							
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	-247	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	-33	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	-			
		плановые накопления	"	-	-	-22	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-				
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	- 302	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел 4. Строительные работы							
4	EI5-6I4 I64-8	Окраска радиаторов	I00м2	-0,28	60,50	-I7	- II	II	-
		Всего по разделу 4	руб	-	-	-22	- II	II	-
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-I7	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	-3	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	-2	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	-22	-	-	-
		всего с по отделу 2	руб	-	-	-324	2I 2I	I9	2 I
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-I7	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	-3	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	-2	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	-22	-	-	-
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	-247	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		накладные расходы	руб	-	-	-33	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-				
		плановые накопления	"	-	-	-22	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	-			
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	302	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	-	-	-	
		Отдел 3. Отопление 3							
		при температуре наружного воздуха -40°С							
		Раздел 5. Сантехнические работы							
		Добавить							
5	ЕI8-I09 5-I	Установка радиаторов отопительных чугунных тип М-I40 А, М-I40АО, М-90, М-90, РД-90 высотой 582 мм	экм	I,05	7,66	8	I	-	-
		Всего по разделу 5	руб	-	-	I0	I	-	-
		в том числе:							
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		накладные расходы	руб	-	-	I	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работы	"	-	-	I0	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	I	-	-	-
		Раздел 6. Строительные работы							
6	ЕI5-II4 I64-8	Окраска радиаторов	м2	6,00	23,60	I42	- 96	96	-
		Всего по разделу 6	руб	-	-	I78	- 96	96	-
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	I42	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	23	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I3	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I78	-	-	
		всего по отделу 3	"	-	-	I88	I 96	96	-
		в том числе:							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	I42	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	23	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I3	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I78	-	-	-
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	8	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	I	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	I0	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-				
		Отдел 4. Узел управления							
		при теплоносителе I50-70							
		Раздел 7. Сантехнические работы							
		Исключить							
7	EI6-I36 I2-2	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных, диам. до I00мм	шт	-4,00	2,98	-I2	I7 8	7	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
8	2307-II095	Задвижка 30ч47БР диам.I00мм	шт	-4,00	43,92	-I76	-	-	-
9	EI8-I87 II-2	Установка грязевиков из стальных труб наружным диам. патрубка I08 мм	"	-2,00	42,I0	-84	I6 / 7	6	I
I0	ЦI-I55-2	Водосчетчик холодной или горячей воды, диам.условного прохода мм, до I00	шт	-I,00	2,55	-3	4 / 2	2	-
II	CI30-I523	Водомер диам.80 мм	"	-I,00	46,80	-47	-	-	-
I2	EI6-7I 8-4	Прокладка коллектора из стальных труб диам.I59 мм	м	-3,40	5,08	-I7	6 / 3	3	-
I3	EI6-69 8-3	Прокладка трубопроводов из стальных труб для отопления и водоснабжения, наружным диам. I08 мм, толщиной стенки 4мм	м	-2,00	3,I2	-6	3 / I	I	-
		Добавить							
I4	EI6-I36 I2-2	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных кранов проходных, диам. до I00 мм	шт	2,00	2,98	6	8 / 3	3	-
I5	2307-II094	Задвижка 30ч47БР диам. 80мм	"	2,00	35,I4	70	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I6	ЦII-I55-I	Водоснабжение водосчетчик холодной или горячей воды, диам.условного прохода,мм, до 50	шт	I,00	2,4I	2	4/2	2	-
I7	CI30-I522	Водомер диам.50мм	"	I,00	42,40	42	-	-	-
I8	EI6-I38 I2-3	Установка элеватора стального	"	I,00	5,94	6	9/4	4	-
I9	2307-I202I	Элеватор номер 6	"	I,00	29,95	30	-	-	-
20	EI8-228 I5-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	к-т	I,00	2,4I	2	-	-	-
2I	EI6-70 8-4	Коллектор диам.I33 мм	м	2,80	4,I5	I2	5/2	2	-
22	EI8-I86 II2	Установка грязевиков из стальных труб наружным диам. патрубка 89 мм	шт	2,00	40,50	8I	I6/7	6	I
23	EI6-II7 I2-I	Установка задвижек 3046бр диам.50 мм	шт	2,00	I7,40	35	5/2	2	-
24	EI6-67 8-2	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диам.76мм, толщ.стенки 3,5мм	м	I,00	2,2I	2	I	-	-
25									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
25	EI6-68 8-3	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения наружным диам.89 мм, толщиной стенки 3,5 мм	м	I,00	2,62	3	I / I	I	-
		Всего по разделу 7	руб	-	-	-66	3	I	I
		в том числе:							
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	-54	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	-6	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	-6	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	-66	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-				
		Всего по отделу 4	руб	-	-	-66	3	I	I
		в том числе:							
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	-54	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	-6	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	-6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		всего стоимость сантехнических работ	руб	-	-	-66	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-				
		Отдел 5. Вентиляция							
		при температуре наружного воздуха -20°С							
		Раздел 8. Сантехнические работы							
		Исключить							
26	Е20-7I 25-2	Установка калориферов массой, т. до 0,25	шт	-4,00	7,59	-30	34 I6	I3	3 I
27	СI30-738	Калориферы стальные пластинчатые одноходовые КВБ10А-П, поверхность нагрева в м2 - 33,34	"	-4,00	96,50	-386	-	-	-
28	СI30-759	То же, КВС-8	"	-2,00	52,9	-I06	-	-	-
		Добавить							
29	Е20-760 25-I	Установка калориферов массой, т.до 0,I25	шт	4,00	6,09	24	28 I3	II	2 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
30	СI30-749	Калориферы стальные пластинчатые одноходовые КВБ9-П-0I, поверхность нагрева в м2-2I,75	шт	2,00	70,30	I4I	-	-	-
3I	СI30-758	Калориферы стальные пластинчатые одноходовые КВС7А-П, поверхность нагрева вм2 I4,I6	шт	2,00	46,30	93	-	-	-
32	СI30-736	Калориферы стальные пластинчатые одноходовые КВБ8-А-П, поверхность нагрева в м2 22,44	"	2,00	7I,50	I43	-	-	-
		Всего по разделу 8	руб	-	-	I9	6/3	2	I
		в том числе:							
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	-I5	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	-2	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-				
		плановые накопления	"	-	-	-2	-	-	-
		плановыз НУЧП	"	-	-	-I9	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-				
		Всего по отделу 5	руб	-	-	-I9	6/3	2	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		в том числе:							
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	-I5	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	-2	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-				
		плановые накопления	"	-	-	-2	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	-			
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	-I9	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-				
		Отдел 6. Вентиляция I							
		при температуре наружного воздуха -25°С							
		Раздел 9. Сантехнические работы							
		Исключить							
33	СI30-759	Калориферы КВС-8	шт	-2,00	52,9	-I06	-	-	-
34	СI30-738	Калориферы стальные пластинчатые, одноходовые КВБIОА-П поверхность нагрева в м2 33,34	шт	-2,00	96,50	-I93	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Добавить							
35	СI30-737	Калориферы стальные пластинчатые одноходновые КВБ9-А-П, поверхность нагрева в м2-25	шт	2,00	79,30	I59	-	-	-
36	СI30-758	Калориферы стальные пластинчатые одноходовые КВС7А-П, поверхность нагрева в м2 I4,I6	"	2,00	46,30	93	-	-	-
		Всего по разделу 9	руб	-	-	7I	-	-	-
		в том числе:							
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	59	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	7	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	5	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	7I	-	-	-
		всего по отделу 6	руб	-	-	7I	-	-	-
		в том числе:							
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	59	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	7	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		всего стоимость сантехнических работ	руб	-	-	7I	-	-	-
		Отдел 7. Вентиляция 2							
		при температуре наружного воздуха -35°С							
		Раздел I0. Сантехнические работы							
		Исключить							
37	CI30-759	Калориферы стальные пластинчатые одноходовые КВС8А-П поверхность нагрева в м2 I6,92	шт	2,00	52,90	I06	-	-	-
		Добавить							
38	CI30-760	Калориферы стальные пластинчатые одноходовые КВС9-П-П поверхность нагрева в м2 - I9,56	шт	2,00	59,50	II9	-	-	-
		Всего по разделу I0	руб	-	-	276	-	-	-
		в том числе:							
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	225	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	30	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	2I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		всего стоимость сантехнических работ	руб	-	-	276	-	-	-
		всего по отделу 7	руб	-	-	276	-	-	-
		в том числе:							
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	225	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	30	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	2I	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	руб	-	-	276	-	-	-
		Отдел 8. Вентиляция - 3							
		при температуре наружного воздуха -40°С							
		Раздел II. Сантехнические работы							
		Исключить							
39	CI30-759	Калориферы стальные пластинчатые одноходовые КВС 8А-П, поверхность нагрева в м2 I6,92	шт	2,00	52,90	I06	-	-	-
		Добавить							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
40	CI30-76I	Калориферы стальные пластинчатые одноходовые КВСIOА-П, поверхность нагрева в м2 25,08	шт	2.00	74,90	I50	-	-	-
		Всего по разделу II	руб	-	-	3I4	-	-	-
		в том числе:							
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	256	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	34	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	24	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	3I4	-	-	-
		Всего по отделу 8	руб	-	-	3I4	-	-	-
		в том числе:							
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	256	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	34	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	24	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	3I4	-	-	-
		Отдел 9. Вентиляция							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		при теплоносителе I50-70							
		Раздел I2. Сантехнические работы							
		Исключить							
4I	E20-76I 25-2	Установка калориферов массой до 0,25 т	шт	-4,00	7,59	-30	34 I6	I3	3 I
42	CI30-759	Калориферы КВС-8	"	-2,00	52,95	-I06	-	-	-
43	CI30-738	Калориферы стальные пластинчатые одноходовые КВВI0А-П поверхность нагрева в м2 33,34	шт	-4,00	96,50	-386	-	-	-
		Добавить							
44	CI30-757	Калориферы стальные пластинчатые одноходовые КВС6А-П, поверхность нагрева в м2 - II,4	шт	2,00	38,60	77	-	-	-
45	CI30-736	Калориферы стальные пластинчатые одноходовые КВБ8-А-П, поверхность нагрева в м2 - 22,44	"	4,00	7I,50	286	-	-	-
		Всего по разделу I2	руб	-	-	-65	34 I6	I3	3 I
		в том числе:							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		стоимость сантехнические работы	руб	-	-	-53	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	-7	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-				
		плановые накопления	"	-	-	-5	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-				
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	-65	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	-			
		Всего по отделу 9	руб	-	-	-65	34 I6	I3	3 I
		в том числе:							
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	-53	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	-7	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-				
		плановые накопления	"	-	-	-5	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	-			
		всего стоимость сантехнических работ	руб	-	-	-65	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		нормативная условно-чистая продукция	руб	-	-				
		Отдел I0. Теплоснабжение калориферов							
		при теплоносителе I50-70 С							
		Раздел I3. Сантехнические работы							
		Исключить							
46	EI6-77 9-I	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, бесшовных и электросварных труб, наружным диам.20мм, толщиной стенки 2мм	м	8,00	0,97	8	5/2	2	-
47	EI6-79 9-I	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, бесшовных и электросварных труб, наружным диам. 32 мм толщиной стенки 2,5 мм	м	-I0,00	I,36	-I4	6/3	3	-
48	EI6-67 8-2	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения наружным диам.76 мм, толщ. стенки 3,5 мм	"	-28,00	2,2I	-62	3I/I5	I3	2/I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
49	EI6-68 8-3	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диам 89 мм толщиной стенки 3,5 мм	м	-37,00	2,62	-97	47 23	20	3 I
50	CI30-I06	Вентили проходные муфтовые I5кчI8п2 для воды давлением I,6 мПа, диам.в мм: 32	шт	-4,00	2,53	-I0	I0	-	-
5I	CI30-90	Вентиль муфтовый I5ч8р2 диам.65 мм	"	-4,00	3,8I	-I5	-	-	-
52	EI8-I99 II-6	Воздухосборник диам.325мм	шт	-2,00	I9,9	-40	-	-	-
		Оборудование							
53	2307-I238 9Д2	Клапан регулирующий 25ч93Iм диам.20мм	"	-2,00	86,00	-I72	-	-	-
		Всего по разделу I3	руб	-	-	-420	79 39	34	5 2
		в том числе:							
		стоимость оборудования	руб	-	-	-I72	-	-	-
		тара и упаковка	"	-	-	-3	-	-	-
		транспортные расходы	"	-	-	-II	-	-	-
		заготовительно-складские расходы	"	-	-	-2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		всего стоимость оборудования	руб	-	-	-I88	-	-	-
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	-I90	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	-25	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-				
		плановые накопления	"	-	-	-I7	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-				
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	-232	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-				
		Раздел I4. Строительные работы							
54	EI5-647 I66-3-3I	Окраска печным лаком по металлу оконных заполнений решеток и печных труб за 2 раза	I00м2	-0,2I	37,I0	-8	-/7	7	-
55	E26-26 7-3	Изоляция горячих поверхностей набивкой теплоизоляционными волокнистыми материалами трубопроводов	м3	-0,I8	8,43	-2	-/I	-I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
56	СII4-79	Маты прошивные из плит минеральной ваты ВФ на синтетическом связующем ТУ 95-322-80 толщ.50 мм	м3	-0,I9	48,50	-9	-	-	-
57	Е26-73 I3-9	Обертывание поверхности изоляции тканью стеклянной или лакостеклотканью	I00м2	-0,06	I2,60	-I	-/I	I	-
58	СII4-528	Ткань конструкционная из стеклянных комплексных нитей на замасливателе из парафиновой эмульсии марки Т-I0 толщиной 40 мм	м3	-0,I2	3I,30	-4	-	-	-
		Всего по разделу I4	руб	-	-	-30	-/9	9	-
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-24	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	-4	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	-2	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	-30	-	-	-
		Раздел I5. Сантехнические работы							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Добавить							
59	EI6-78 9-I	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, бесшовных и электросварных труб, наружным диам.25мм, толщ.стенки 2,5 мм	м	I0,00	I,I0	II	6 / 3	3	-
60	EI6-66 8-I	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диам.57мм, толщ.стенки 3,5 мм	м	28,00	I,78	50	27 / I3	II	2 / I
6I	EI6-67 8-2	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения наружным диам.76 мм, толщ. стенки 3,5 мм	"	37,00	2,2I	82	4I / I9	I7	2 / I
62	CI30-I03	Вентиль муфтовый I5ч8п2 диам.I5 мм	шт	4,00	I,47	6	-	-	-
63	CI30-I04	Тоже, диам.20мм	"	2,00	I,69	3	-	-	-
64	CI30-I07	Тоже,диам.40мм	"	4,00	3,54	I4	-	-	-
65	EI8-I98 II-6	Воздухосборники диам.273мм	шт	2,00	I5,2	-30	-	-	-
		Оборудование							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
66	ЦI-540-I3	Клапан регулирующий с электрическим исполнительным механизмом, диам.условного прохода мм,до 50	шт	2,00	I,7I	3	6 3	3	-
67	2307-I238 8д.2	Клапан регулирующий 25ч 93Iнж диам.I5мм		2,00	85,00	I70	-	-	-
		Всего по разделу I5	руб	-	-	393	80 38	34	4 2
		а в том числе:							
		стоимость оборудования	руб	-	-	I70	-	-	-
		тара и упаковка	"	-	-	3	-	-	-
		транспортные расходы	"	-	-	I0	-	-	-
		заготовительно-складские расходы	"	-	-	2	-	-	-
		всего стоимость оборудования	руб	-	-	I85	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	3	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	2	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-				
		плановые накопления	"	-	-				
		плановые НУЧП	"	-	-				
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		нормативная условно-чистая продукция	руб	-	-				
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	I66	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	22	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-				
		плановые накопления	"	-	-	I5	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-				
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	203	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-				
		Всего по отделу I0	руб	-	-	-57	I I0	9	I
		в том числе:							
		стоимость оборудования	"	-	-	-2	-	-	-
		транспортные расходы	"	-	-	-I	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	-3	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	3	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	2	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		плановые НУЧП	руб	-	-				
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	5	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-				
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-24	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	-4	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	-2	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-30	-	-	-
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	-24	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	-3	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-				
		плановые накопления	"	-	-	-2	-	-	-
		плановые НУЧПа	"	-	-				
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	-29	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-				
		Отдел II. Холодное водоснабжение							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Исключить							
68	EI6-47 7-5	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диам.65 мм	м	-34,00	2,67	-9I	28 I3	I2	I
69	EI6-46 7-4	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диам.50мм	"	-I0,00	2,2I	-22	7 3	3	-
70	EI6-45 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диам.40мм	"	-I3,00	I,79	-23	7 3	3	-
7I	EI6-44 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диам.32мм	м	-20,00	I,58	-32	I0 5	5	-
72	EI6-43 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диам.25мм	"	-7,00	I,36	-I0	4 2	2	-
73	EI6-4I 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диам.I5мм	м	-9,00	I,20	-II	5 2	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Добавить							
74	EI6-4 I-3	Прокладка трубопроводов из чугунных напорных раструбных труб в траншеях, диам. I00 мм	м	3,00	4,82	I4	3 / I	I	-
75	EI6-46 7-4	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диам.50мм	м	80,00	2,2I	I77	54 / 26	23	3 / I
76	EI6-48 7-5	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диам.80мм	м	70,00	2,99	209	58 / 28	25	3 / I
77	EI6-II8 I2-2	Установка задвижек 3046бр диам.80 мм	шт	I,00	24,80	25	4 / 2	2	-
78	EI6-I84 I6-I	Установка кранов пожарных диам.50 мм	шт	I2,00	47,70	572	48 / 23	22	I
79	EI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления водопровода и горячего водоснабжения, диам.до 50мм	I00м	0,44	3,94	2	3 / 2	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
80	EI6-220 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диам.до I00мм	I00м	0,I3	4,22	I	I	-	-
		Всего по отделу II	руб	-	-	877	II0 54	48	6 2
		в том числе:							
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	8II	-	-	-
		пуск и регулировка	"	-	-	2	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-				
		плановые накопления	"	-	-	64	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-				
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	877	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-				
		Отдел I2. Канализация							
8I	EI7-36 I-9	Установка трапов чугунных эмалированных ТП-50	к-т	2,00	6,3I	I3	I I	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
82	EI7-20 I-5	Установка умывальников фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых со смесителей с нижней камерой смешивания полукруглых без спинки, размером в мм 550х420хI50	к-т	3,00	I8,I0	54	9/4	4	-
83	EI7-26 I-5	Установка умывальников для хирургических кабинетов и парикмахерская, со смесителем настенным локтевым, размером в мм	"	3,00	35,50	I07	9/4	4	-
84	EI7-53 3-3	Установка смесителей	шт	2,00	0,59	I	2/I	I	-
85	CI30-I502	Смесители для душевых установок СМ-Д-ШЛ с душевой сеткой на гибком шланге	к-т	2,00	5,6I	II	-	-	-
86	EI7-86 6-2	Установка моек М4-2, чугунных эмалированных со смесителем на кронштейнах	"	2,00	37,00	74	8/3	3	-
		Всего по отделу I2	руб	-	-	28I	29/I3	I3	-
		в том числе:							
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	260	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		накладные расходы	руб	-	-				
		накладные НУЧП	"	-	-				
		плановые накопления	"	-	-	2I	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-				
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	28I	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-				
		всего по смете	руб	-	-	580	25 49	57	8 2
		в том числе:							
		стоимость оборудования	руб	-	-	-2	-	-	-
		тарнспортные расходы	"	-	-	-I	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	-3	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	3	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	2	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-				
		плановые НУЧП	"	-	-				
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		нормативная условно-чистая продукция	руб	-	-				
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	44	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	7	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	4	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	55	-	-	-
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	553	-	-	-
		пуск и регулировка	"	-	-	I	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	69	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-				
		плановые накопления	"	-	-	38	-	-	-
		плановые НУЧП							
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	523	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-				

Главный архитектор проекта — Гольдфарб

Начальник отдела смет и ПОС — Мильман

Составила — Шабалина

Проверила — Ссипова

Перфорация — Бычкова

Локальная смета вариант I

к типовому проекту Школа на I8 классов (689-704 учащихся) со стенами из крупных легкобетонных блоков на общестроительные работы

Основание: ДС I-6I

Сметная стоимость 0,07 тыс.руб

Составлена в ценах I984 г.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.р.

№№ пп	№ пр-та УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость ед. руб.	Общая стоимость, руб			
						Всего	Норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе основ. з/пл	в том числе эксп. машин / в т.ч. з/пл
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		С лечебными учреждениями							
		А.Подземная часть							
		Раздел I. Подготовка под полы I этажа							
I	ЕII-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	-3,28	43,30	-I42	30 / I5	I2	3 / I
2	ЕII-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	-26,2I	29,30	-768	86 / 42	42	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
3	ЕII-6 I-6	Устройство подстилающих слоев щебеночных	м3	-I3,35	I6,00	-2I4	78 38	24	I4 4
4	ЕII-6I 9-I	Укладка лег по кирпичным столбикам	I00м2	-I,67	I76,00	-3I2	93 46	42	4 I
5	ЕII-55 8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20мм	"	I,87	70,00	I3I	4I 2I	I9	2 I
6	ЕII-56 8-2	Добавляется на толщину стяжек 40 мм	"	8,96	I3,60	I22	7 3	I	2 I
7	ЕII/53 7-4	Устройство тепло- и звукоизоляции из плит древесноволокнистых	"	4,04	85,00	343	48 24	I7	7 2
8	ЕII-54 7-5	Устройство тепло- и звукоизоляции ленточной подлари из плит древесноволокнистых	"	I,67	27,20	45	I0 5	4	I
9	ЕII-57 8-3	Стяжки керамзитобетонные толщиной 60 мм	"	0,84	82,60	69	26 I3	I2	I -
I0	ЕII-58 8-4	Добавляется на изменение толщины керамзитобетобетонных стяжек	"	6,69	I5,60	I04	7 4	2	2 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
II	EII-63 9-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	I00м2	I,67	72,90	I22	5I 26	24	2 I
I2	EII-I6 3-I	Устройство гидроизоляции на мастике битуминоль из гидроизола первый слой	"	0,95	II8,00	II2	77 39	32	7 2
I3	EII-I7 3-2	Устройство гидроизоляции на мастике битуминоль из гидроизола последующий слой	"	0,95	77,00	73	39 I9	I6	3 I
		Всего по разделу I	руб	-	-	-398	I9 I3	7	6 3
		в том числе:							
		стоимость общестрительных работ	руб	-	-	-3I5	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	-52	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	6	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	-3I	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-				
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	-398	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		нормативная условно-чистая продукция	руб	-	-	I9	-	-	-
		Всего по подземной части	руб	-	-	-398	I9 I3	7	6 3
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	-3I5	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	-52	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-				
		плановые накопления	"	-	-	-3I	-	-	-
		плановые НУЧП	"						
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	-398	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	I9	-	-	-
		Б.Надземная часть							
		Раздел 2. Стены наружные							
I4	Е7-5I9 42-5-I.8	Установка блоков наружных стен массой до 2,5т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м	шт	-5,00	3,52	-I8	28 I4	6	8 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I5	Е7-29I I7-7	Установка горизонтальных стальных элементов	т	-	342,00	-	-	-	-
I6	Е7-445 38-I0-I.8	Укладка перемычек массой до 0,3т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м	шт	I,00	0,23	I	-	-	-
I7	Е7-I27 9-I-I.8	Укладка прогонов массой до 0,7т	"	2,00	I,50	3	46 / 3	I	2 / I
		Изделия							
I8	ССЦ т.I п.3-6	Блоки керамзитобетонные из бетона М-75 объемом 0,5м3 и более	м3	-I,00	50,40	-50	-	-	-
I9	-"-	Блоки керамзитобетонные из бетона М-75 объемом менее 0,3 м3	"	-0,24	55,44	-I3	-	-	-
20	Кальк.п.3	СБ-24.5.4-П	шт	-I,00	26,78	-27	-	-	-
2I	п.875 ССЦ том 3	IIР4-33.I2.22	"	I,00	6,97	7	-	-	-
22	ССЦ том I п.9-285	Прогоны сборные железобетонные из бетона М-250	м3	0,34	67,68	23	-	-	-
23	ССЦ т.I т.ч.таб. 3-1 п.I	Арматура класса А-I	кг	7,32	0,23	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
24	ССЦ т.I т.ч.таб.3-I п.3	Арматура класса А-3	кг	35,96	0,25	9	-	-	-
25	п.6	Арматура класса Вр-I	"	1,82	0,32	2	-	-	-
26	п.I3	Закладные детали	"	3,00	0,4I	I	-	-	-
		Всего по разделу 2	руб	-	-	-77	22 / II	5	6 / 2
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-60	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	-II	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	-6	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	-6	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	-5	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	-77	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	-22	-	-	-
		Раздел 3. Полы							
27	ЕII-55 8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	I00м2	-I,60	70,00	-II2	35 / I7	I6	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
28	EII-56 8-2	Устройство стяжек цементных толщ.4мм	I00м2	-3,39	I3,60	-46	3 2	I	I
29	EII-53 7-4	Устройство тепло- и звукоизоляции из плит древесноволокнистых	I00м2	I,06	85,00	90	I3 6	4	2 I
30	EII-54 7-5	Устройство тепло- и звукоизоляции ленсточной подлари из плит древесноволокнистых	I00м2	-I,06	27,20	-29	7 3	3	-
3I	EII-63 9-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	"	-I,06	72,90	-77	33 I6	I5	I -
32	EII-57 8-3	Устройство стяжек бетонных и или легкобетонных толщ.20мм	"	I,9I	82,60	I58	60 30	28	2 I
33	EII-58 8-4	Устройство стяжек бетонных или легкобетонных толщ. 5мм	"	I5,29	I5,60	239	I6 8	4	4 I
34	EII-I99 27-7	Устройство покрытий из паркета штучного без жилок березового	м2	-84,86	7,59	-644	I32 66	63	3 I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	ЕII-202 28-I	Устройство покрытий на клее КН-2 из линолеума поливинилхлоридного многослойного и однослойного без подосновы марки м	I00м2	I,80	4II,00	742	I62 80	79	I
36	ЕII-I85 27-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм с шириной досок 88 и 98 мм	"	-I,80	473	-854	I87 93	84	9 3
37	ЕII-I82 27-1	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм с шириной досок 88 и 98 мм	"	0,74	390,00	290	70 35	32	3 I
		Всего по разделу 3	руб	-	-	-307	76 38	35	3
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-243	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	-4I	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	-22	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	-23	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	-I8	-	-	-
		Всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	-307	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	-76	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел 4. Перегородки							
38	Е8-45 5-9	Перегородки из керамического кирпича неармированные, толщ.в I/2 кирпича, при высоте этажа до 4 м	I00м2	0,08	472,00	39	I2 5	5	-
		Всего по разделу 4	руб	-	-	49	I2 5	5	-
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	39	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	6	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	3	-	-	-
		плановые накопления	"		-	4	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	3	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	49	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	I2	-	-	-
		Раздел 5. Двери							
39	Е10-105 20-I2,66	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах площадь проема до 3 м2	м2	-	I,45	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
40	EI0-I07 20-3	Установка дверных блоков в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадь проема до 3 м2	м2	2,66	2,00	5	4 / 2	2	-
4I	EI0-I40 26-I	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах и каменных площадь проема до 3м2	м2	3,68	I,34	5	I / I	I	-
42	CI22-234	ДН2I-I3БП	м2	5,32	I6,90	90	-	-	-
43	CI'I-447	Двери входные в здание двухпольные	к-т	2,00	9,36	I9	-	-	-
		Всего по разделу 5	руб	-	-	I49	5 / 3	3	-
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	II9	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	20	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	I	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I0	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	I	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	I49	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		нормативная условно-чистая продукция	руб	-	-	5	-	-	-
		Раздел 6. Внутренняя отделка							
44	Е15-299 60-2	Улучшенная штукатурка по сетке без устройства каркаса потолков	I00м2	I,27	396,00	502	205 / I0I	94	7 / 2
		Всего по разделу 6	руб	-	-	632	205 / I0I	94	7 / 2
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	502	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	83	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	59	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	47	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	45	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	632	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	205	-	-	-
		Раздел 7. Вентшахты							
45	Е8-30 5-I	Кладка стен каналов и вентшахт из кирпича керамического	м3	0,28	34,20	I0	2 / I	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
46	E26-3I 8-4	Изоляция холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	м3	0,03	35,90	I	I	-	-
47	EI5-298 6С-I	Улучшенная штукатурка по сетке без устройства каркаса стен	I00м2	0,0I	386,00	5	2 / I	I	-
48	CII4-I23	Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем полужесткие и жесткие ГОСТ 9573-8I М-I00	м3	0,03	20,40	I	-	-	-
		Всего по разделу 7	руб	-	-	2I	5 / 2	2	-
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	I7	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	3	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	I	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	2I	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего по надземной части	руб	-	-	467	I29 62	64	2
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	374	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	60	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	36	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	33	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	26	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	467	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	I29	-	-	-
		всего по смете	руб	-	-	69	I48 75	7I	4 3
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	59	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	8	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	42	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	2	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	3I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего стоимость общестроительных работ	руб	-	-	69	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	I48	-	-	-

Главный архитектор проекта Т.Гольдфарб

Нач.отдела смет и ПОС Б.Мильман

Составила рук.группы В.Косарева

Проверила Б.Мильман

Перфорация Бычкова

Локальная смета вариант 2

к типовому проекту Школа на I8 классов (689-704 учащихся) со стенами из крупных легкобетонных блоков на общестроительные работы

Основание: АС I-6I

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 6,68 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция 0,63I тыс.руб.

№№ пп	№ пр-та УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость ед. руб	Общая стоимость, руб: Всего	Норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе: основ. з/пл	в том числе: экспл. машин в т.ч. з/пл
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		при температуре наружного воздуха -20 С							
		Б.Надземная часть							
		Раздел I. Кровля							
I	ССЦ т.I п.3-I47	Плиты пенобетонные	м3	-I00,I9	I6,00	-I603	-	-	-
		Всего по разделу I	руб	-	-	-20I7	—	-	-
		в том числе:							
		стоимость общестроительные работы	руб	-	-	-I603	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		накладные расходы	руб	-	-	-265	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	-I49	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	-20I7	-	-	-
		Раздел 2. Окна							
2	EI0-74 I3-3	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами раздельными а и раздельно-спаренными площадью проемов до 2 м2	м2	-I8,28	4,47	-82	68 33	27	6 2
3	EI0-72 I3_2	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами спаренными площадь проемов до 2 м2	м2	I8,28	3,0I	55	45 23	I7	6 2
4	EI0-75 I3-4	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами раздельными и раздельно-спаренными, площ.проемов более 2м2	"	-655,49	3,25	-2I30	I880 93I	754	I77 52
5	EI0-73 I3-2	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами спаренными площадью проемов более 2м2	м2	655,49	2,I8	I429	I258 622	465	I57 46

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
6	EI5-70I 20I-I	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях двойной, открывающихся в одну сторону, оконным стеклом 3мм	I00м2	-6,74	229,00	-I543	340 I68	I58	I0 3
7	EI5-707 20I-2	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях спаренных переплетов оконным стеклом 3 мм	"	6,74	242,00	I63I	363 I80	I70	I0 3
8	EI0-II5 22-4	Установка блоков балконных в каменных стенах жилых и общественных зданий с полотнами раздельными и раздельно-спаренными, площадь проема более 3м2	м2	-6,60	3,38	-22	23 I2	I0	2 I
9	EI0-II3 22-2	Установка блоков балконных в каменных стенах жилых и общественных зданий с полотнами спаренными, площадь проема более 3м2	"	6,60	2,04	I3	I3 6	5	I -
I0	EI5-7I9 20I-4	Остекление деревянных балконных дверных полотен двойных, открывающихся в одну сторону оконным стеклом 3мм	I00м2	-0,07	I5I,00	-I0	2 I	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
II	EI5-725 20I-5	Остекление спаренных переплетов балконных дверных деревянных полотен оконным стеклом 3 мм	I00м2	0,07	I60,00	II	3/I	I	-
I2	CI22-64	ПР2I-2I8	м2	-5I3,04	20,80	-I067I	-	-	-
I3	CI22-46	ОС2I-2I8	"	5I3,04	I7,00	8722	-	-	-
I4	CI22-56	ОР2I-I3,58	"	-5I,66	22,00	-II37	-	-	-
I5	CI22-37	ОС2I-I3,58	"	5I,68	I6,70	863	-	-	-
I6	CI22-56	ОР 2I-I28	"	-50,6I	22,00	-III3	-	-	-
I7	CI22-36	ОС2I-I28	"	50,6I	I7,60	89I	-	-	-
I8	CI22-52	ОРI8-I3,5	"	-23,20	I8,30	-425	-	-	-
I9	CI22-32	ОСI8-I3,5г	"	23,20	I3,90	322	-	-	-
20	CI22-57	ОР I2-I58,ОРI2-I5ВН	"	-I7,68	23,00	-407	-	-	-
2I	CI22-38	ОСI2-I58, ОСI2-I5ВН	"	I7,68	I7,30	306	-	-	-
22	CI22-I6	ФН06-I0	м2	-0,60	26,80	-I6	-	-	-
23	CI22-I	ФН06-I0	"	0,60	20,30	I2	-	-	-
24	CIII-4I[illegible] I	Скобяные изделия для окон с раздельными двойными переплетами общественных зданий одностворных с фрамугой	к-т	-50,00	3,00	-I50	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
25	СIII-434	Скобяные изделия для блоков оконных со спаренными и одинарными переплетами общественных зданий для одностворных переплетов с фрамугой независимо от высоты	к-т	50,00	2,09	I05	-	-	-
26	СIII-420	Скобяные изделия для окон с раздельными двойными переплетами общественных зданий двухстворных с фрамугами шириной до 2,I м	к-т	-I36,00	5,93	-806	-	-	-
27	СIII-437	Скобяные изделия для блоков оконных со спаренными переплетами общественных зданий для двухстворных переплетов с фрамугой шириной до 2,I м	"	I36,00	3,38	460	-	-	-
28	СIII-4I5I	Скобяные приборы для фрамуг	"	-I,00	I,78	-2	-	-	-
29	СIII-432	Скобяные приборы для фрамуг	"	I,00	0,86	I	-	-	-
30	СIII-443	Скобяные приборы для балконных однопольных дверей	"	-2,00	5,43	-II	-	-	-
3I	СIII-44I	Скобяные приборы для балконных однопольных спаренных дверей	"	2,00	2,3I	5	-	-	-
		всего по разделу 2	руб	-	-	-4660	63I 3I3	292	2I 7
		в том числе:							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-3699	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	-614	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	-182	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	-347	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	-138	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	-4660	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	-631	-	-	-
		всего по надземной части	руб	-	-	-6677	631 313	292	21 7
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-5302	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	-879	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	-182	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	-496	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	-138	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	-6677	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		нормативная условно-чис тая продукция	руб-	-	-	-63I	-	-	-
		всего по смете	"	-	-	-6677	631 3I3	292	21 7
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	-5302	-	-	-
		накладные расхода	"	-	-	-879	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	-I82	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	-496	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	-I38	-	-	-
		всего, стоимость общестроительных работ	"	-	-	-6677	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	-63I	-	-	-

Гл.архитектор проекта Гольдфарб

Начальник отдела смет и ПОС Мильман

Составила рук.группы Косарева

Проверила Мильман

Локальная смета вариант 3

к типовому проекту Школа на I8 классов (689-704 учащихся) со стенами из крупных легкобетонных блоков на общестроительные работы

Основание: АС I-6I

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 2I,I5 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция I,2I2 т.р.

№№ пп	№ пр-та УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость ед. руб	Общая стоимость, руб			
						Всего	Норм. условно-чистая продукция	в том числе основ. з/пл	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл
							прямые затраты		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		При температуре наружного всздуха -40 С							
		А. Подземная часть							
		Раздел I. Фундаменты							
I	Е6-2I I-2I	Фундаменты бутобетонные из бетона М-50	м3	40,00	28,89	II56	I96 97	70	27 8
		Всего по разделу I	руб	-	-	I455	I96 97	70	27 8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ		-	-	II56	-	-	-
		накладные расходы	руб	-	-	I9I	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	56	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I08	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	43	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I455	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	I96	-	-	-
		Раздел 2. Стены подвала							
2	Е7-445 38-I0-I.8	Укладка перемычек массой до 0,3т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30 м	шт	3,00	0,23	I	I	-	-
3	ССЦ т.3 п.878	IIP38-I2.I2.22у	"	I,00	2,40	2	-	-	-
4	п.884	IIP8-20.I2.22у	"	I,00	3,80	4	-	-	-
5	п.887	IIP8-24.I2.22у	"	I,00	5,I9	5	-	-	-
		Всего по разделу 2	руб	-	-	I4	I	-	-
		в том числе:							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	I2	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	2	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I4	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	I	-	-	-
		Раздел 3. Перекрытие над подвалом							
		Всего по разделу 3	руб	-	-	-	-	-	-
		Всего по подземной части	руб	-	-	I469	I97 97	70	27 8
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	II68	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	I93	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	56	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	43	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I469	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	I97	-	-	-
		Б.Надземная часть							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел 4. Стены наружные							
6	E8-32-2 5-2	Стены из пустотелого кирпича наружные средней сложности для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4м	м3	65,I7	39,00	2542	420 208	I57	5I I5
7	E8-59 7-3	Армирование кладки стен и других конструкций	т	-0,08	I94,00	-I6	5 2	2	-
8	E7-445 38-I0-I.8	Укладка перемычек массой до 0,3т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м	шт	34,00	0,23	8	I6 8	3	5 2
		Изделия							
9	ССЦ т.I п.3-67	Блоки керамзитобетонные из бетона М-75 объемом 0,5м3 и более	м3	I6I,3I	50,40	8I30	-	-	-
I0	ССЦ т.I п.3-67	Блоки керамзитобетонные из бетона М-75 объемом менее 0,5 м3	"	-62,54	52,92	-33I0	-	-	-
II	-"-	Блоки керамзитобетонные из бетона М-75 объемом менее 0,3 м3	"	3,93	55,44	2I8	-	-	-
I2	Калькул.I п.3	СБ-24.5.4-П	шт	-9,00	26,78	-24I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I3	Кальк.I п.6	СБ-24.5.5-П	шт	I9,00	30,05	57I	-	-	-
I4	п.4	СБ-27.5.4-п	"	-60,00	30,22	-I8I3	-	-	-
I5	п.7	СБ-27.5.5-П	"	60,00	33,36	2002	-	-	-
I6	п.5	СБ-30.5.4-П	"	-47,00	33,55	-I577	-	-	-
I7	п.8	СБ-30.5.5-П	"	47,00	37,07	I742	-	-	-
I8	кальк.I	СБ-I8.5.5-П	"	I9,00	22,00	420	-	-	-
I9	ССЦ т.I п.II-233	Плиты парапетные сборные железобетонные из бетона М-200	м3	I,82	69,90	I27	-	-	-
20	ССЦ т.I т.ч.таб.3-I п.I	Арматура класса А-I	кг	I2,08	0,23	3	-	-	-
2I	п.6	Арматура класса В-I	"	22,49	0,32	7	-	-	-
		Перемычки железобетонные сборные из бетона М-200							
22	ССЦ т.3 п.867	IIPI2-I6.I2.I4	шт	I6,00	2,I2	34	-	-	-
23	-"-	IIPI2-I5.I2.I4	"	4,00	2,I2	8	-	-	-
24	п.868	IIPI3-I9.I2.I4	"	3,00	2,23	7	-	-	-
25	п.870	IIPI3-24.I2.I4	"	I3,00	3,I2	4I	-	-	-
26	п.863	IIPI-I0.I2.6	"	2,00	0,8I	2	-	-	-
		Всего по разделу 4	руб	-	-	III02	43I / 2I4	I58	56 / I7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		в том числе:							
		стоимость монтажных работ	руб	-	-	57I	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	46	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	6I7	-	-	-
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	8334	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	I372	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	I25	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	779	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	93	-	-	-
		всего стоимостьо общестроительных работ	"	-	-	I0485	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	43I	-	-	-
		Раздел 5. Кровля							
27	ССЦ т.I п.3-I47	Плиты пенобетонные	м3	I20,22	I6,00	I924	-	-	-
		Всего по разделу 5	руб	-	-	2420	-	-	-
		в том числе:							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	I924	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	3I7	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I79	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	2420	-	-	-
		Раздел 6. Окна							
28	EI5-709 20I-2-36	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях тройное окон стеклом 3мм	I00м2	6,74	366,00	2466	580 287	272	I5 4
29	EI5-727 20I-5-37	Тройное остекление оконным стеклом балконных дверных полотен	"	0,07	2I0,00	I4	4 2	2	-
30	CI22-64	0P2I-2IB	м2	-530,00	20,80	-II024	-	-	-
3I	CI22-I07	0PC2I-2IB	"	530,00	23,I0	I2243	-	-	-
32	CI22-56	0P2I-I3,58	м2	-5I,68	22,00	-II37	-	-	-
33	CI22-95	0PC2I-I3.58	"	5I,68	25,50	I3I8	-	-	-
34	CI22-56	0P2I-I28	"	-50,6I	22,00	-III3	-	-	-
35	CI22-93	0PC2I-I28	"	50,6I	26,90	I36I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I9
36	CI22-52	0PI8-I3,5г	м2	-23,20	I8,30	-425	-	-	-
37	CI22-93	0PCI8-I3,5г	"	23,20	26,90	624	-	-	-
38	CI22-96	0PCI2-I58	м2	I7,68	3I,I0	550	-	-	-
39	CI22-23	ФН06-I0	"	0,60	28,70	I7	-	-	-
		Всего по разделу 6	руб	-	-	6I57	584	274	I5
							289		4
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	4894	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	807	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	I67	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	456	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	I27	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	6I57	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	584	-	-	-
		Всего по надземной части	руб	-	-	I9679	I0I5	432	I
							503		2I
		в том числе:							
		стоимость монтажных работ	"	-	-	57I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		плановые накопления	руб	-	-	46	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	6I7	-	-	-
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	I5I52	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	2496	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	292	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I4I4	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	220	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	I9062	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	I0I5	-	-	-
		Всего по смете	руб	-	-	2II48	I2I2 600	502	98 29
		в том числе:							
		стоимость монтажных работ	руб	-	-	57I	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	46	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	6I7	-	-	-
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	I6320	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		накладные расходы	руб	-	-	2689	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	348	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	1522	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	263	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	20531	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	1212	-	-	-

Гл.арх.проекта Гольдфарб

Нач.отдела смет и ПОС Мильман

Составила ст.инженер Мамонтова

Проверила Мильман

Локальная смета вариант 4

к типовому проекту Школа на I8 классов (689-704 учащихся) со стенами из крупных легкобетонных блоков на общестроительные работы

Основание: АСI-6I

Сметная стоимость 6,3I тыс.руб.

Составлена в ценах I984 г.

Нормативная условно-чистая продукция I,090 тыс.руб.

№№ пп	№ пр-та УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость ед. руб	Общая стоимость, руб			
						Всего	Норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе: основ. з/пл	эксп. машин / в т.ч. з/пл
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		При варианте перегородок из гипсокардонных листов							
I	Е7-629 46-3-I.8	Установка гипсобетонных крупнопанельных перегородок площадью до 6 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте д зданий до 30м	шт	-275,00	3,56	-979	I033 / 5I2	297	2I5 / 80

223-I-4I9.84 (УП ч.2)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2	Е7-632 46-4-I.8	Установка гипсобетонных крупнопанельных перегородок площадью до I0 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м	шт	-56,00	4,0I	-225	260 I28	74	54 20
3	ССЦ п.3-I90	Панели перегородок гипсобетонных высотой до 3м площадью до 6м2 толщ.80 мм из бетона М-50 на гипсовом вяжущем	м2	-3I,78	4,I7	-I33	-	-	-
4	ССЦ п.3-206	Тоже, площ.более	"	-286,20	4,55	-I302	-	-	-
5	ССЦ п.3-2I4	Тоже, на гипсоцементнопуццолановом вяжущем	"	-69,96	4,78	-334		-	-
6	ССЦ п.3-222	Панели перегородок гипсобетонные высотой более 3м, площ. 6м2 и менее толщ.80 мм без из бетона М-50 на гипсовом вяжущем	м2	-7I4,60	4,68	-3344	-	-	-
7	ССЦ п.3-230	То же, на гипсоцементнопуццолановом вяжущем	"	-I78,53	4,79	-855	-	-	-
8	ССЦп.3-23I	Тоже, из бетона М-75	"	-29,69	4,96	-I47	-	-	-
9	EI0-27I 55-I	Устройство перегородок на деревянном каркасе с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой без изоляционной прокладки, обшитых гипсокартонными листами в один слой толщина перегородки 78мм	м2	I3I0,76	I,76	2307	2383 II79	II27	52 I3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		Всего по смете	руб	-	-	-6306	I090	753	2I7
							539		87
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	-5012	-	-	-
		Накладные расходы	"	-	-	-827	-	-	-
		накладные НУЧП	"	-	-	3I2	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	-467	-	-	-
		плановые НУЧП	"	-	-	237	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	-6306	-	-	-
		нормативная условно-чистая продукция	"	-	-	I090	-	-	-

Гл.архитектор проекта Т.С.Гольдфарб

Начальник отдела Б.М.Мильман

Составила ст.инженер А.Г.Мамонтова

Проверила гл.специалист Б.М.Мильман

223-I-419.84 (УI ч.2)

Локальная смета (вариант с лечебными учреждениями)

к типовому проекту Школа на I8 классов (689-704 уч-ся) со стенами из крупных легкобетонных блоков на сантехнические работы

Основание: ОВ-I, ВК-I Сметная стоимость 0,39 тыс.руб.

Составлена в ценах I984 г.

№ пп	№ пр-та УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость ед. руб.	Общая стоимость, руб			
						Всего	Норм. условно-чистая продукция прямые затраты	в том числе основ. з/пл	экспл. машин в т.ч. з/пл
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Отдел I. Вентиляция							
		Раздел I. Сантехнические работы							
I	E20-736 22-I	Установка вентиляторов осевых из углеродистой стали с электродвигателем на одной оси В-06-300 н 5 с электродвигателем 4АА63В4	шт	I,00	46,80	47	-/2	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2	E20-408 7-I	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих Р-200 размером, м: 200х200	шт	I3,00	I,63	2I	- II	II	-
		Всего по разделу I	руб	-	-	84	- I3	I3	-
		в том числе:							
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	68	-	-	-
		пуск и регулировка	"	-	-	I	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	9	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	6	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	84	-	-	-
		Раздел 2. Строительные работы							
3	E20-I05 4-6	Прокладка воздуховодов из асбестоцементных листов	м2	7,20	0,7I	5	- 4	4	-
4	0604-804	Стоимость воздуховодов разм. 200х400 мм	м	6,00	2,75	I7	-	-	-
		Всего по разделу 2	руб	-	-	28	- 4	4	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	22	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	4	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	2	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	28	-	-	-
		всего по отделу I	руб	-	-	II2	- I7	I7	-
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	22	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	4	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	2	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	28	-	-	-
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	68	-	-	-
		пуск и регулировка	"	-	-	I	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	9	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		всего стоимость сантехнических работ	руб	-	-	84	-	-	-
		Отдел 2. Канализация							
		Исключить .							
5	ЕI7-57 4-I	Установка унитазов фаянсовых фарфоровых и полуфорфоровых тарельчатых с цельноотлитой полочкой, со смывным бачком непосредственно присоединенным к унитазу типа ТП-ПВ и ТП-КВ со смывным бачком с верхним пуском	к-т	-3,00	23,20	-70	-/- 4	4	-
		Всего по отделу 2	руб	-	-	-85	-/- 4	4	-
		в том числе:							
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	-70	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	-9	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	-6	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	-85	-	-	-
		Отдел 3. Канализация							
		Раздел 3. Сантехнические работы							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
6	EI7-I I-I	Ванна чугунная эмалированная ВВ-0	к-т	I,00	47,60	48	-/2	2	-
7	EI7-83 6-I	Установка моек чугунных эмалированных без спинки на одно отделение со смесителем на кронштейнах М4-I-Б	"	I,00	28,90	29	-/I	I	-
8	EI7-52 3-3	Смесители СМ-Д-ШI	шт	2,00	II,90	24	-/I	I	-
9	EI7-85 6-2	Мойка на 2 отделения	к-т	I,00	70,90	7I	-/2	2	-
I0	EI7-20 I-5	Умывальник керамический с пластмассовым бутылочным сифоном	"	I,00	I8,I0	I8	-/I	I	-
II	EI7-26 I-5	Установка умывальников для хирургических кабинетов и парикмахерских, со смесителем нестенным локтевым, размером в мм 650х590хI90	"	3,00	35,50	I07	-/4	4	-
		Всего по разделу 3	руб	-	-	362	-/II	II	-
		в том числе:							
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	297	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		накладные расходы	руб	-	-	38	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	27	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	362	-	-	-
		всего по отделу 3	руб	-	-	362	- II	II	-
		в том числе:							
		стоимость сантехнических работ	"	-	-	297	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	38	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	27	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	362	-	-	-
		всего по смете	"	-	-	389	- 24	24	-
		в том числе:							
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	22	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	4	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	2	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	28	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	295	-	-	-
		пуск и регулировка	"	-	-	I	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	38	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	27	-	-	-
		всего стоимость сантехнических работ	"	-	-	36I	-	-	-

Главный архитектор проекта Гольдфарб

Начальник отдела Мильман

Составила Шабалина

Проверила Осипова

Перфорация Бычкова

Локальная смета (вариант с лечебными учреждениями)

к типовому проекту Школа на 18 классов (689-704 уч-ся) со стенами из крупных легкобетонных блоков на электрооборудование

Основание: 30-I Сметная стоимость 3,57 тыс.руб.

Составлена в ценах 1984 г.

№№ пп	№ пр-та УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость ед. руб.	Общая стоимость, руб			
						Всего	Норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе основ. з/пл	в том числе эксплуат. машин / в т.ч. з/пл
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Монтажные работы и оборудование							
I	Ц8-6I2-7	Щиток осветительный групповой с автоматами в готовой нише количество групп до 20	I00шт	0,0I	508,00	5	- 3	3	-
2	Ц8-599-4	Светильники для люминесцентных ламп отдельно устанавливаемые на подвесах с количеством ламп до 2	"	0,55	I67,00	92	- 66	38	28 9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
3	Ц8-593-2	Светильник для ламп накаливания с подвесом на крюках для помещений с повышенной влажностью и пыльностью химически активной и взрывоопасной средой	I00шт	0,07	II6,00	8	-- 7	3	4 I
4	Ц8-604-4	Фонарь сигнальный с надписью вход выход въезд подъезд и т.п.	"	0,06	83,40	5	-- 4	2	2 I
5	Ц8-59I-I	Выключатель для открытой проводки	"	0,07	23,80	2	-- I	I	-
6	Ц8-59I-9	Выключатель двухклавишный для проводки открытой	"	0,09	I9,50	2	-- I	I	-
7	Ц8-59I-3	Выключатель герметический и полугерметический	"	0,02	49,80	I	-- I	I	-
8	Ц8-522-5	Аппарат штепсельный на конструкции на стене или колонне на ток до 25А с количеством цепей до 4	к-т	I8,00	2,32	42	-- I9	I8	I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Ц8-531-4	Пускатель магнитный отдельно стоящий на конструкции на стене или колонне на ток до 40А	шт	1,00	3,40	3	- 1	1	-
10	1504 п.12 п.04-549	Пускатель магнитный ПМЛ-123002	"	1,00	12,20	12	-	-	-
		Калькуляция на шкаф АВР-100							
11	1517-1087	Шкаф металлический разм.2000.630.450мм	м	1,26	95,00	120	-	-	-
12	Ц8-571-3	Установка шкафа	"	1,26	10,60	13	-	-	-
		В шкафу устанавливаются:							
13	ТПЭП п.1467	Блок управления БУ8254-22А2	шт	2,00	188,16	376	-	-	-
14	-"-	Подготовка к включению блока	"	2,00	19,42	39	- 15	15	-
15	1517-1506	Установка панели вшкафу и щитах открытого исполнения закрепление специальными деталями	шт	2,00	1,50	3	-	-	-
16	1504-1062	Выключатель АЕ-2056	"	2,00	16,50	33	-	-	-
17	1517-13513	Заводской монтаж АЕ-2056	"	2,00	2,70	5	-	-	-
18	Ц8-574-24	Подготовка к включению выключателя	"	2,00	1,77	4	- 2	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I9	Ц8-406-3	Труба в стальная с креплением накладными скобами диам. до 50мм	I00м	0,40	70,70	28	- 24	I3	II 4
20	Ц8-409-4	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сеч.до:35мм2	"	0,40	I2,30	5	- 5	2	3 I
2I	Ц8-409-I4	За каждый последующий провод, сеч.до 35 мм2	"	I,20	2,88	3	- 3	3	-
22	Ц8-400-I	Кабели с креплением накладными скобами с установкой ответвительных коробок суммарное сеч.до I0 мм2	"	4,60	60,80	280	- 2I3	I08	I05 39
23	Ц8-400-2	Кабели с креплением накладными скобами с установкой ответвительных коробок суммарное сеч.до I6 мм2	"	0,28	68,00	I9	- I4	7	7 2
		Всего по разделу I	руб	-	-	I409	- 387	224	I63 58
		в том числе:							
		стоимость оборудование	руб	-	-	546	-	-	-
		тара и упаковка	"	-	-	II	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		транспортные расходы	руб	-	-	33	-	-	-
		заготовительно-складские расходы	руб	-	-	7	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	597	-	-	-
		стоимость монтажных работ	"	-	-	55I	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	I97	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	6I	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	809	-	-	-
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	3	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	3	-	-	-
		Раздел 2. Материалы, не учтенные сборником							
24	I5I7-2I37	Щиток групповой осветительный величиной 2 с выключателями автоматическими типа а3I6I I2 шт 6I0х604хI55мм СУ9442-IITУ I6.536.I98-75	шт	I,00	50,57	5I	-	-	-
25	CI53-I52	Светильники с рассеивателем цельным из оргстекла со стартерным ПРА типа ЛП002-2. 40/П-0IУХЛ4	"	27,00	I8,I0	489	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
26	I507-II54	Светильник подвесной ПВЛП-I 2х40-02УХЛ4	шт	28,00	36,60	I025	-	-	-
27	CI53-23I	Лампы ЛБ40,ЛД40,ЛДЦ40, ЛТБ40,ЛхБ40	I0шт	II,00	7,20	79	-	-	-
28	CI53-25I	Стартеры для люминесцентных ламп типа 80С-220	"	5,40	I,42	8	-	-	-
29	CI53-4I	Светильники без отражателя ППР-I00-0IУ3, ППР-I00-02У3	шт	6,00	5,57	33	-	-	-
30	CI55-49	Светильник ВЗГ-I50	"	I,00	25,80	26	-	-	-
3I	CI53-253	Лампы вакумные в баллонах из прозрачного стелка/ГОСТ2239-79/типа В220-230-25	I0шт	0,60	0,98	I	-	-	-
32	CI53-276	Лампы Б220-230-I00	"	0,60	I,08	I	-	-	-
33	CI53-28I	Лампы Б2I5-225-I50	"	0,I0	I,I9	I	-	-	-
34	CI53-226	Указатель световой выход СУВ-МУ3	шт	6,00	2,7I	I6	-	-	-
35	I504-6I60	Выключатели инд.0202	"	7,00	0,43	3	-	-	-
36	I504-6I6I	Тоже,двухклавишный инд. 028I	"	9,00	0,70	6	-	-	-
37	CI54-87	Выключатели герметические	"	2,00	0,96	2	-	-	-
38	CI54-I65	Розетка штепсельная У-220	"	I8,00	0,70	I3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
39	CI54-I63	Вилка к розетке	шт	I8,00	0,24	4	-	-	-
40	CI52-249	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660В с медной жилой, марки ПВ1, сеч. мм2:35	I000м	0,I6	550,00	90	-	-	-
4I	CI5I-I095	Кабель АВВГ сеч.4.I6 мм2	"	0,02	60I,20	I2	-	-	-
42	CI5I-I096	Тоже, сеч.4,25 мм2	"	0,0I	823,20	8	-	-	-
43	CI5I-6I	Кабели силовые с резиновой изоляцией с медными жилами двухжильные , на напряжение до 660В резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение, марки НРГ с числом жил и сеч.в мм2: 2х2,5	"	0,0I	276,00	3	-	-	-
44	CI5I-I52	Кабели силовые с алюминиевыми жилами трехжильные на напряжение до 660В в резиновой маслостойкой оболочке, нераспространяющей горение, марки АНРГ, с числом жил и сеч.в мм2:3х2,5	"	0,I5	238,00	36	-	-	-
45	I509-2005	Тоже, сеч.2х2,5мм2	"	0,3I	226,75	69	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
46	СII3-I37	Трубы стальные электросварные прямошовные диам.от 20мм до 377 мм со снятой фаской из стали марок БСТ2КП-БСТ4КП и БСТ2ПС-БСТ4ПС.Наружный диам. в мм-дн толщина стенок в мм т дн-57, т-2,5	м	40,00	0,63	25	-	-	-
		Всего по разделу 2	руб	-	-	2I6I	-	-	-
		в том числе:							
		стоимость монтажных работ	руб	-	-	200I	-	-	-
		плановые накопоеления	"	-	-	I60	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	2I6I	-	-	-
		Всего по смете	руб	-	-	3570	- 387	224	I63 58
		в том числе:							
		стоимость оборудования	руб	-	-	546	-	-	-
		тара и упаковка	"	-	-	II	-	-	-
		транспортные расходы	"	-	-	33	-	-	-
		заготовительно-складские расходы	"	-	-	7	-	-	-
		всего стоимость оборудования	"	-	-	597	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		стоимость монтажных работ	руб	-	-	2552	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	197	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	221	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	2970	-	-	-
		стоимость общестроительных работ	"	-	-	3	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"	-	-	3	-	-	-

Главный архитектор проекта Гольдфарб

Начальник отдела Мильман

Составила Шабалина

Проверила Осипова

Перфорация Бычкова

Локальная смета (вариант с лечебными учреждениями)

к типовому проекту Школа на I8 классов (689-704 уч-ся) со стенами из крупных легкобетонных блоков на устройства связи

Основание:СС-I Сметная стоимость 0,77 тыс.руб.

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№ пр-та УСН,расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость ед. руб	Общая стоимость, руб			
						Всего	Норм. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе основ. з/пл	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Отдел I. Палатная сигнализация							
		Раздел I. Монтажные работы							
I	ЦIO-757-I	Монтаж сигнализаторов и щитков	шт	20,00	2,5I	50	-/45	45	-
2	ЦIO-38I-6	Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	"	I9,00	2,42	46	-/42	42	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
3	Ц8-6I0-2	Трансформаторы понизительные в металлическом кожухе масса с кожухом до I2 кг	I00шт	0,0I	I79,00	2	- I	I	-
4	Ц8-400-I	Кабели с креплением накладными скобами с установкой ответвительных коробок суммарное сеч.до I0 мм2	I00м	4,50	60,80	274	- 208	I05	I03 38
		Всего по разделу I	руб	-	-	577	- 296	I93	I03 38
		в том числе:							
		стоимость монтажных работ	руб	-	-	372	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	I63	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	42	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	577	-	-	-
		Раздел 2. Материалы, не учтенные сборником							
5	Цена з-да электроизделий	Настольный сигнализатор НС	шт	5,00	6,09	30	-	-	-
6	-"-	Палатный сигнализатор ПС-I	"	I4,00	4,86	68	-	-	-
7	-"-	Прикроватный щиток ПЩ	"	I,00	3,74	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
8	CI56-240	Ящик с понижающим трансформатором типа ЯТП-0,25	шт	I,00	I3,70	I4	-	-	-
9	I509-2004	Кабель АНРГ сеч.Ix2,5 мм2	км	0,20	66,30	I3	-	-	-
I0	I509-2005	Тоже, сеч.2x2,5мм2	"	0,25	209,95	52	-	-	-
		Всего по разделу 2	руб	-	-	I94	-	-	-
		в том числе:							
		стоимость монтажных работ	"	-	-	I8I	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	I3	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	руб	-	-	I94	-	-	-
		Всего по отделу I	руб	-	-	771	- 296	I93	I03 38
		в том числе:							
		стоимость монтажных работ	"	-	-	553	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	I63	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	55	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	771	-	-	-
		Всего по смете	руб	-	-	771	- 296	I93	I03 38
		в том числе:							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		стоимость монтажных работ	руб	-	-	553	-	-	-
		накладные расходы	"	-	-	163	-	-	-
		плановые накопления	"	-	-	55	-	-	-
		всего стоимость монтажных работ	"	-	-	771	-	-	-

Главный архитектор проекта Гольдфарб

Начальник отдела Мильман

Составила Шабалина

Проверила Осипова

Перфорация Бычкова

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту школы на I8 классов (689-704 учащихся) со стенами из крупных легкобетонных блоков

Наименование ресурсов	Количество						
	Варианты						
	основной	I с леч.уч.	- 20°С	-40°С	СГШ	- 25°С	с теплоносителем I50-70°
I	2	3	4	5	6	7	8
Общестроительные работы							
Подземная часть							
Затраты труда,ч/ч	63I8,25	6I23,67	6II8,25	6244,24	63I8,25	-	-
Заработная плата,руб	3246	3253	3246	3443	3I46	-	-
Строительные машины, руб	I7I9	I725	I7I9	I746	I7I9	-	-
Надземная часть							
Затраты труда,ч/ч	29885,88	30I34,00	294I3,87	30670,06	3I386,94	-	-
Заработная плата,руб	I7302	I7366	I70I0	I83I7	I6546	-	-
Строительные машины, руб	5999	600I	5978	6070	62I6	-	-
Итого общестроительные работы:							
Затраты труда,ч/ч	36204,I3	36257,67	35532,I2	369I4,3	37705,I9	-	-
Заработная плата,руб	20548	206I9	20256	2I760	I9792	-	-
Строительные машины,руб	77I8	7726	7697	78I6	7935	-	-
Санитарно-технические работы							
Затраты труда,ч/ч	5388,5	5427,8	53I7,2I	5388,97	-	5354,97	5455,5I

I	2	3	4	5	6	7	8
Заработная плата,руб	3243	3267	3I83	3243	-	3224	3238
Строительные машины,руб	I89	I89	I82	I89	-	I87	I66
Монтажные работы							
Электроосвещение							
Затраты труда,ч/ч	2622,98	2622,98	2622,98	2622,98	-	2622,98	2622,98
Заработная плата,руб	I467	I467	I467	I467	-	I467	I467
Строительные машины,руб	398	398	398	398	-	398	398
Силовое электрооборудование							
Затраты труда,ч/ч	930,65	I304,24	930,65	930,65	-	930,65	930,65
Заработная плата,руб	564	788	564	564	-	564	564
Строительные машины,руб	I08	27I	I08	I08	-	I08	I08
Автоматика приточных систем							
Затраты труда,ч/ч	I76,I3	I76,I3	I76,I3	I76,I3	-	I76,I3	I76,I3
Заработная плата,руб	94	094	94	94	-	94	94
Строительные машины,руб	33	33	33	33	-	33	33
Постановочное освещение							
Затраты труда, ч/ч	365,I3	365,I3	365,I3	365,I3	-	365,I3	365,I3
Заработная плата,руб	2I6	2I6	2I6	2I6	-	2I6	2I6
Строительные машины,руб	6I	6I	6I	6I	-	6I	6I
Кинотехнологическое оборудование							
Затраты труда,ч/ч	534,25	534,25	534,25	534,25	-	534,25	534,25
Заработная плата,руб	3I9	3I9	3I9	3I9	-	3I9	3I9
Строительные машины,руб	23	23	23	23	-	23	23

I	2	3	4	5	6	7	8
Прочие работы (связь, радификация и др.)							
Затраты труда,ч/ч	2373,57	2696,66	2373,57	2373,57		2373,57	2373,57
Заработная плата,руб	I454	I647	I454	I454	I454	I454	I454
Строительные машины,руб	I53	256	I53	I53		I53	I53

Всего	
Затраты труда,/ч/ч	48595,34
Заработная плата,руб	27905
Строительные машины,руб	8041

Начальник отдела смет и ПОС Б.Мильман

Составила О.Шабалина

Проверила Б.Мильман

gost.e-ecolog.ru