ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

223-I-419.84

ШКОЛА НА 18 КЛАССОВ (689-704 УЧАЩИХСЯ
СО СТЕНАМИ ИЗ КРУПНЫХ ЛЕГКОБЕТОННЫХ
БЛОКОВ

АЛЬБОМ УI

ЧАСТЬ I

С М Е Т Ы

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

223-I-419.84

Школа на I8 классов (689-704 учащихся) со стенами из крупных легобетонных блоков

Альбом УI
ЧАСТЬ I

# С М Е Т Ы

| | |
|---|---|
| Стоимость: | |
| Общая | 547,06 тыс.руб. |
| Строительно-монтажных работ | 378,93 тыс.руб. |
| I м3 здания | 22,I7 руб. |
| I м2 полезной площади | 95,74 руб. |
| I м2 рабочей площади | I08,95 руб. |
| I места | 777,07 руб. |

Разработан проектным институтом ЦНИИЭПграждансельстрой

Технический проект утвержден Госгражданстроем. Приказ № 244 от I9 августа I983 г.

Рабочая документация введена в действие ЦНИИЭПграждансельстроем приказ № 7/I от 24 января I985 г.

Главный инженер института — А.П.Цикунов

Главный архитектор проекта — Т.С.Гольдфарб

Начальник отдела смет и ПОС

СОДЕРЖАНИЕ:


| | | стр. |
|---|---|---|
| I | Пояснительная записка | 3 |
| 2 | Объектная смета № I | 5 |
| 3 | Смета № I-I - общестроительные работы по подземной части здания | 7 |
| 4 | Смета № I-2 - общестроительные работы по надземной части | 42 |
| 5 | Смета № I-3 - сантехнические работы | 99 |
| 6 | Смета № I-4 - электроосвещение | I45 |
| 7 | Смета № I-5 - силовое электрооборудование | I60 |
| 8 | Смета № I-6 - постановочное освещение | I74 |
| 9 | Смета № I-7 - устройство связи | 202 |
| I0 | Смета № I-8 - автоматика приточных систем | 2I3 |
| II | Смета № I-9 - кинотехнологическое оборудование | 22I |
| I2 | Смета № I-I0- подъемно-транспортные средства | 23I |
| I3 | Смета № I-II- технологическое оборудование | 233 |
| I4 | Вариантные решения | 235 |
| I5 | Ведомость потребности в производственных ресурсах | 323 |

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметы составлены по рабочим чертежам типового проекта на стадии "рабочая документация" в соответствии с Инструкцией по типовому проектированию СН 227-82, в сметных ценах, введенных с I января 1984 года.

ЛОкальные сметы на общестроительные и сантехнические работы просчитаны на ЭВМ по программе АВС-ЗЕС (редакция 5.I).

В качестве нормативной базы приняты ЕРЕР-84 Госстроя СССР, I-го территориального района. Стоимость местных строительных материалов и сборных железобетонных изделий определена по базисным ценам, а привозных материалов - по сборникам средних районных сметных цен Госстроя СССР.

Стоимость монтажных работ определена по сборникам на монтаж оборудования; стоимость материалов, не учтенных ценниками, - по сборнику средних районных сметных цен.

Накладные расходы в смете приняты:

| | |
|---|---|
| - на общестроительные работы | I6,5% |
| - на металлоконструкции | 8,6% |
| - на внутренние санитарно-технические работы | I3,3% |
| - плановые накопления | 8% |

Основные конструктивные решения проекта:

I. Фундаменты - ленточные бутобетонные.

2. Стены наружные - из крупных легкобетонных блоков кг/м2 толщиной 40 см.

3. Стены внутренние - из крупных железобетонных блоков с круглыми пустотами.

4. Перекрытие и покрытие - из сборных железобетонных плит с круглыми пустотами.

5. Кровля - рулонная трехслойная.

6. Перегородки - кирпичные, гипсобетонные панели.

7. Лестницы - сборные железобетонные марши и площадки.

8. Полы - дощатые, паркетные, из линолеума и керамических плиток.

9. Наружная отделка - расшивка швов, окраска красками ПХВ.

I0. Внутренняя отделка - водоэмульсионная, клеевая и масляная окраска по оштукатуренной поверхности стен и перегородок. Облицовка стен глазурованной плиткой.

Составила В.Косарева

# ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту школы на I8 классов (С89-704 учащихся) со стенами из крупных легкобетонных блоков

Сметная стоимость 547,06 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость:

I. Расчетная единица 777,07 руб.

2. I м2 полезной площади здания I38,22 руб.

3. I м3 объема здания 32,0I руб.

Составлена в ценах I984 года

| №№ пп | №№ смет и расчетов | Наименование работ или затрат | Сметная стоимость, тыс.руб. | | | | | | | норм. усл. чист. пород | Технико-экономические показатели | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строительных работ | монтажных работ | Обор., мебели и инв. | прочих затрат | Всего | в том числе осн. з/пл. | в том числе эксплуат. машин | | наим. ед. изм. | кол. ед. изм. | стоим. ед. изм. |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 |
| I | I-I | Общестроительные работы подземной части здания | 49,38 | - | - | - | 49,38 | - | - | - | здан. м3 | I7090,0 | 2,89 |
| 2 | I-2 | Общестроительные работы надземной части здания | 262,77 | - | - | - | 262,77 | - | - | - | " | " | I5,38 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | I-3 | Сантехнические работы | 3I,05 | 0,I | 0,37 | - | 3I,43 | - | - | - | м3 | здан.17090,0 | I,84 |
| 4 | I-4 | Электроосвещение | - | 2I,35 | 0,05 | - | 2I,4 | - | - | - | " | " | I,25 |
| 5 | I-5 | Силовое электрооборудование | - | 4,29 | 0,38 | - | 4,67 | - | - | - | " | " | 0,27 |
| 6 | I-6 | Устройства связи | 0,02 | 5,43 | I,86 | - | 7,3I | - | - | - | " | " | 0,43 |
| 7 | I-7 | Автоматика приточных систем | - | 0,45 | 0,58 | - | I,03 | - | - | - | " | " | 0,06 |
| 8. | I-8 | Постановочное освещение | - | I,35 | I,I6 | - | 2,5I | - | - | - | " | " | 0,I5 |
| 9 | I-9 | Кинотехнологическое оборудование | - | I,24 | 8,95 | - | I0,I9 | - | - | - | " | " | 0,6 |
| I0 | I-I0 | Подъемно-транспортные средства | - | - | 0,04 | - | 0,04 | - | - | - | " | " | - |
| II | I-II | Технологическое оборудование | I,36 | 0,23 | I54,74 | - | I56,33 | - | - | - | " | " | 9,I5 |
| | | Итого: | 344,58 | 34,35 | I68,I3 | - | 547,06 | - | - | - | " | " | 32,0I |

Главный инженер института А.П.Цикунов
Главный архитектор проекта Т.С.Гольдфарб
Начальник отдела смет и ПОС
Составила ст.инженер А.Г.Мамонтова
Проверила гл.специалист Б.М.Мильман

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-I

на общестроительные работы подземной части

Школа на I8 классов (689-704 учащихся) со стенами из крупных легкобетонных блоков

Основание: АС 1-6I

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 49,377 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция II,378 тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на:

I. Расчетную единицу 70,I4 руб.

2. I м2 полезной площади I2,48 руб.

3. I м3 объема здания 2,89 руб.

| №№ пп | № прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др. | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | К-во | Стоимость ед. руб | Общая стоимость, руб | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | Норм. условно-чистая продукция / прямые затраты | в том числе основ. з/пл | в том числе эксп. машин в т.ч. з/пл |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
| | | А. Подземная часть | | | | | | | |
| | | Отдел I. Нулевой цикл | | | | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Раздел I. Земляные работы | | | | | | | |
| I. | ЕI-230<br>29-I<br>таб.3 | Срезка растительного слоя бульдозером | I000 м3 | 0,25 | 36,59 | 9 | I8<br>9 | - | 9<br>3 |
| 2. | ЕI-237<br>29-8<br>таб.3 | Дополнительное перемещение грунта на 40 м. | I000 м3 | I,00 | 29,99 | 30 | 60<br>30 | - | 30<br>I0 |
| 3. | ЕI-I74<br>22-I3<br>таб.3 | Погрузка растительного слоя экскаватором с ковшом вместимостью 0,5 м3 | I000 м3 | 0,25 | I47,08 | 37 | 74<br>37 | - | 35<br>I4 |
| 4. | С3I0-I | Перевозка до I км. | т. | 349,30 | 0,29 | I0I | 205<br>- | - | -<br>- |
| 5. | ЕI-I94<br>25-I | Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами. Грунт I группы | I000 м3 | 0,25 | I0,70 | /3 | 5<br>3 | - | 3<br>I |
| 6. | ЕI-56<br>II-I4<br>таб.3 | Разработка грунта экскаваторами на гусеничном и колесном ходу в отвал с ковшом вместимостью 0,5 м3 Грунт 2 группы | I000 м3 | 0,7I | I48,22 | I05 | 2II<br>I05 | 5 | I00<br>40 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | ЕI-I75<br>22-I4<br>таб.3 | Разработка недостающего грунта 2 группы экскаватором с ковшом вместимостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы | I000 м3 | I,II | I75,I4 | I94 | 39I<br>I93 | 8 | I85<br>75 |
| 8. | С3I0-I | Перевозка до I км. | т. | I937,25 | 0,29 | 562 | II35<br>- | - | -<br>- |
| 9. | ЕI-I95<br>25-2 | Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами. Грунт 2-3 группы | I000 м3 | I,II | I3,20 | I5 | 29<br>I5 | 2 | I3<br>4 |
| I0. | ЕI-960<br>80-2<br>т.4.П3.6 | Срезка недобора грунта 2 группы вручную в котлованах и траншеях | I00 м3 | 0,I7 | 83,44 | I4 | 29<br>I4 | I4 | -<br>- |
| II. | ЕI-I06<br>I7-2 | Срезка недобора грунта в выемках. Грунт 2 группы | I00 м3 | 0,I6 | 49,70 | 8 | I6<br>7 | 4 | 3<br>I |
| I2. | ЕI-23I<br>29-2<br>таб.3<br>т.4.П3.48 | Перемещение грунта в резерв и обратно бульдозером мощностью 80 лс. | I000 м3 | I,46 | 39,66 | 58 | II7<br>58 | - | 58<br>22 |
| I3. | ЕI-238<br>29-9<br>таб.3 | Дополнительное перемещение грунта на 40 м. | I000 м3 | 5,84 | 34,96 | 204 | 4I2<br>204 | - | 204<br>69 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I4. | ЕI-257<br>3I-2<br>таб.3 | Засыпка траншей и котлованов мощностью до 59 квт. с перемещением грунта до I0 м. бульдозерами грунта 2 группы | I000 м3 | 0,22 | 20,46 | 4 | 9<br>5 | - | 5<br>2 |
| I5. | ЕI-268<br>3I-I3<br>таб.3 | Дополнительное перемещение грунта на 40м. | I000 м3 | 0,87 | II,69 | I0 | 2I<br>I0 | - | I0<br>3 |
| I6. | ЕI-967<br>8I-I | Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям. Грунт I группы | I00 м3 | 0,93 | 4I,50 | 39 | 78<br>39 | 39 | -<br>- |
| I7. | ЕI-55<br>II-I3<br>таб.3<br>т.4.П3.I | Подсыпка под полы грунта экскаватором с грейферным ковшом | I000 м3 | I,54 | I22,02 | I88 | 379<br>I88 | 9 | I79<br>65 |
| I8. | ЕI-967<br>8I-I | Подсыпка под полы грунта вручную | I000 м3 | 0,8I | 4I,50 | 34 | 68<br>34 | 34 | -<br>- |
| I9. | ЕI-II85<br>II8-II | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками. Грунты 5, 4 групп | I00 м3 | I7,57 | II,60 | 204 | 4I2<br>204 | I30 | 74<br>48 |
| | | Всего по разделу | I | | руб. | 2288 | 3669<br>II53 | 247 | 908<br>357 |

| -I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В том числе: | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | | | | руб. | I8I9 | | |
| | | Накладные расходы - | | | | руб. | 30I | | |
| | | Накладные НУЧП - | | | | руб. | I054 | | |
| | | Плановые накопления | | | | руб. | I68 | | |
| | | Плановые НУЧП - | | | | руб. | 799 | | |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ - | | | | руб. | 2288 | | |
| | | Норматив, условно-чистая продукция - | | | | руб. | 3669 | | |
| | | Раздел 2. Фундаменты. | | | | | | | |
| 20. | E6-2I<br>I-2I | Фундаметы бутобетонные из бетона м50 | м3 | 504,00 | 28,89 | I456I | 2474<br>I225 | 877 | 348<br>I06 |
| 2I. | E6-I4<br>I-I4 | Столбы бутобетонные из бетона м50 | м3 | I,00 | 3I,09 | 3I | 7<br>3 | 3 | -<br>- |
| 22. | E6-73<br>8-2 | Подливка под оборудование из раствора толщиной 20 мм | I00<br>м2 | 0,0I | I03,04 | I | -<br>- | - | -<br>- |
| 23. | E6-I3<br>4-I | Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов, цементная с жидким стеклом | I00<br>м2 | 0,23 | 86,50 | 20 | I0<br>3 | 5 | -<br>- |
| | | Всего по разделу | 2 | | руб. | I8385 | 249I<br>I233 | 885 | 348<br>I06 |

| -I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В том числе: | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб. | I46I3 | | | | | |
| | | Накладные расходы | руб. | 24I0 | | | | | |
| | | Накладные НУЧП | руб. | 7I5 | | | | | |
| | | Плановые накопления | руб. | I362 | | | | | |
| | | Плановые НУЧП | руб. | 543 | | | | | |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб. | I8385 | | | | | |
| | | Норматив, условно-чистая продукция | руб. | 249I | | | | | |
| | | Раздел 3. Стены подвала | | | | | | | |
| 24. | E6-9I II-2 | Стены бетобетонные из бетона м50 | м3 | I35,00 | 28,89 | 3900 | 64I / 3I7 | 277 | 40 / I2 |
| 25. | E6-27 4-7 | Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная | I00 м2 | 3,38 | 90,00 | 304 | I43 / 72 | 66 | 6 / 2 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. | Е8-I6 4-2 | Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов оклеенная в I слой, гидроизолом | I00 м2 | 6,36 | I7I,00 | I087 | I33 / 65 | 48 | I7 / 5 |
| 27. | Е8-36 5-4 | Стены из керамического кирпича внутренние, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м. | м3 | 6,80 | 34,30 | 233 | 40 / 20 | I4 | 6 / 2 |
| 28. | Е8-59 7-3 | Армирование кладки стен и других конструкций | т. | 0,08 | I94,I8 | I6 | 5 / 2 | 2 | - / - |
| 29. | Е7-445 38-I0-I.8 | Укладка перемычек массой до 0,3 т. при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т. и высоте зданий до 30м. | шт. | 2I,00 | 0,23 | 5 | I0 / 5 | 2 | 9 / I |
| | | Перемычки сборные железобетонные | | | | | | | |
| 30. | ССЦТОМЗ-П885 | IIPЗ8-24,25·22У | шт. | I,00 | I2,00 | I2 | - / - | - | - / - |
| 3I. | ССЦТОМЗ-П866 | IIPI-I2,I2,I4 | шт. | 7,00 | I,43 | I0 | - / - | - | - / - |
| 32. | ССЦТОМЗ-П878 | IIPЗ8-I2,I2.22У | шт. | 4,00 | 2,40 | I0 | - / - | - | - / - |
| 33. | ССЦТОМЗ-П867 | IIP2-I5.I2,I4 | шт. | I2,00 | 2,I2 | 25 | - / - | - | - / - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34. | ССЦТОМЗ-П880 | ІПР38-І8,І2.22У | шт. | 3,00 | 4,66 | І4 | — | - | — |
| 35. | ССЦТОМЗ-П883 | ІПР28-20,25.22У | шт. | 2,00 | 8,80 | І8 | — | - | — |
| 36. | ССЦТОМЗ-П884 | ІПР8-ІПР8-20.І2,22У | шт. | 3,00 | 3,80 | ІІ | — | - | — |
| 37. | ССЦТОМЗ-П887 | ІПР8-24,І2,22у | шт. | І,00 | 5,І9 | 5 | — | - | — |
| | | Всего порразделу | 3 | | руб. | 7І07 | 972/48І | 409 | 72/22 |

В том числе:

| | | |
|---|---|---|
| Стоимость общестроительных работ | руб. | 5650 |
| Накладные расходы | руб. | 933 |
| Накладные НУЧП | руб. | 278 |
| Плановые накопления | руб. | 524 |
| Плановые НУЧП | руб. | 2І2 |
| Всего, стоимость общестроительных работ | руб. | 7І07 |
| Норматив, условно-чистая продукция | руб. | 972 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Раздел 4. Перекрытие над подвалом | | | | | | | |
| 38. | Е7-460<br>39-5-I,8 | Установка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5т. и высоте зданий до 30м. | шт. | I7,00 | 2,09 | 36 | 24<br>I2 | 7 | 5<br>2 |
| 39. | Е7-463<br>39-6-I-I.8 | Установка панелей перекрытий площадью до I0 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5т. и высоте зданий до 30м. | шт. | II,0 | 3,09 | 34 | 89<br>44 | 25 | I9<br>9 |
| 40. | Е6-I8I<br>I6-9 | Устройство железобетонных перекрытий из бетона м200 по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 и приведенной толщине до 200 мм. | м3 | 0,56 | 44,50 | 25 | 7<br>3 | 3 | - |
| 4I. | ЕI2-288<br>9-5 | Засыпка монолитных участков керазитом | м3 | 0,6I | I7,90 | II | 3<br>I | I | - |
| | | Изделия.<br>Плиты сборные железобетонные многопустотные | | | | | | | |
| 42. | ССЦТОМ3-<br>П443 | ПК8-63-I5А | шт. | 9,00 | 93,90 | 845 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43. | ССЦТОМ3-П463 | ПК8-63,I2А | шт. | I,00 | 74,20 | I48 | -/- | - | -/- |
| 44. | ССЦТОМI-П8503 | Плиты плоские железобетонные и бетона м200 | м3 | 3,04 | 59,I6 | I80 | -/- | - | -/- |
| 45. | ССЦТОМIТ.4-Арматура Кл. АI .ТАВЛ3 | | кг. | 20,I3 | 0,23 | 5 | -/- | - | -/- |
| 46. | ССЦТОМIТ.4-То же кл. ВI .ТАВЛ3 | | кг. | I40,95 | 0,32 | 45 | -/- | - | -/- |
| 47. | СI24-I0 | Арматура класса АI | т. | 0,0I | 338,00 | 3 | -/- | - | -/- |
| 48. | СI24-I2 | Арматура класса А3 | т. | 0,02 | 325,00 | 7 | -/- | - | -/- |
| 49. | СI24-43 | Сетки из проволоки холоднотянутой | т. | 0,0I | 392,00 | 4 | -/- | - | -/- |
| | - | Всего по разделу | 4 | - | руб. | I690 | I23 | 36 | 24 |
| | | В том числе: | | | | | | | |
| | - | Стоимость общестроительных работ | руб. | - | - | I343 | - | - | - |
| | - | Накладные расходы | руб. | - | - | 222 | - | - | - |
| | | Накладные НУЧП | руб. | - | - | 36 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Плановые накопления | руб. | - | - | I25 | - | - | - |
| | | Плановые НУЧП | руб. | - | - | 26 | - | - | - |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб. | - | - | I690 | - | - | - |
| | | Норматив, условно-частая продукция | руб. | - | - | I23 | - | - | - |
| | | Раздел 5. Подпольные каналы. | | | | | | | |
| 50. | ЕII-II I-II | Устройство подстилающих слоев бетонных | м3 | 25,66 | 29,30 | 752 | 54<br>42 | 42 | -<br>- |
| 5I. | Е8-38 5-5 | Стены приямков и каналов из керамического кирпича | м3 | 54,60 | 37,90 | 2069 | 482<br>238 | 205 | 33<br>I0 |
| 52. | Е7-460 39-5-I.8 | Укладка плит подпольных каналов площадью до 5 м2 | шт. | 5I,00 | 2,09 | I07 | I74<br>86 | 50 | 36<br>I3 |
| 53. | ЕI0-50 9-I | Покрытие каналов деревянными щитами | м2 | I64,53 | 4,92 | 809 | 2I3<br>I05 | 82 | 23<br>7 |
| 54. | Е7-287 I7-3 | Установка опорных стальных уголков | т. | 0,06 | 293,00 | I8 | I<br>- | - | -<br>- |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55. | Е8-27 4-7 | Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная | I00м2 | I,55 | 90,00 | I40 | 66 33 | 30 | 3 I |
| | | Изделия | | | | | | | |
| 56. | ССЦТОМІ-П8503 | Плиты плоские железобетонные из бетона м200 | м3 | 2,78 | 59,I6 | I64 | - - | - | - - |
| 57. | ССЦТОМІТ.4-.ТАБЛ3-ІІІ | Арматура класса АІ | кг. | 32,I2 | 0,23 | 7 | - - | - | - - |
| 58. | ССЦТОМІТ.4-.Табл3-ІІІ6 | Арматура класса ВІ | кг. | 83,I0 | 0,32 | 27 | - - | - | - - |
| | | Всего по разделу | 5 | - | руб. | 5I49 | I020 504 | 409 | 95 3I |
| | | В том числе: | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб. | - | - | 4093 | - | - | - |
| | | Накладные расходы | руб. | - | - | 675 | - | - | - |
| | | Накладные НУЧП | руб. | - | - | 292 | - | - | - |
| | | Плановые накопления | руб. | - | - | 38I | - | - | - |
| | | Плановые НУЧП | руб. | - | - | 22I | - | - | - |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб. | - | - | 5I49 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Норматив, условно-чистая продукция | руб. | - | - | 1020 | - | - | - |
| | | Всего по отделу I | руб. | - | - | 34619 | 8275<br>3433 | 1986 | 1447<br>525 |
| | | В том числе: | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб. | - | - | 27518 | - | - | - |
| | | Накладные расходы | руб. | - | - | 4541 | - | - | - |
| | | Накладные НУЧП | руб. | - | - | 2375 | - | - | - |
| | | Плановые накопления | руб. | - | - | 2560 | - | - | - |
| | | Плановые НУЧП | руб. | - | - | 1801 | - | - | - |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб. | - | - | 34619 | - | - | - |
| | | Норматив, условно-чистая продукция | руб. | - | - | 8275 | - | - | - |
| | | Раздел 6. Перегородки | | | | | | | |
| 59. | Е8-45<br>5-9 | Перегородки из керамического кирпича, неармированные, толщиной в 1/2 кирпича, при высоте этажа до 4м. | 100<br>м2 | 0,35 | 472,00 | 165 | 49<br>25 | 22 | 3<br>1 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60. | Е26-3I 8-4 | Изоляция холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных | м3 | 2,80 | 35,90 | I0I | 79<br>40 | 36 | 4<br>2 |
| 6I. | Е26-34 8-7 | Изоляция холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме покрытий и перекрытий снизу | м3 | 0,60 | 43,80 | 26 | 2I<br>I0 | 9 | I<br>- |
| 62. | Е7-287 I7-3 | Установка опорных стальных уголков | т. | 0,09 | 293,00 | 26 | I<br>I | I | -<br>- |
| 63. | СII4-I23 | Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем полужесткие и жесткие ГОСТ 9573-8I мI00 | м3 | 3,3I | 20,40 | 68 | -<br>- | - | -<br>- |
| | | Всего по разделу 6 | руб. | - | - | 483 | I50<br>76 | 68 | 8<br>3 |
| | | В том числе: | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб. | - | - | 386 | - | - | - |
| | | Накладные расходы | руб. | - | - | 63 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные НУЧП | руб. | - | - | 43 | - | - | - |
| | | Плановые накопления | руб. | - | - | 34 | - | - | - |
| | | Плановые НУЧП | руб. | - | - | 33 | - | - | - |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб. | - | - | 483 | - | - | - |
| | | Норматив, условно-чистая продукция | руб. | - | - | I50 | - | - | - |
| | | Раздел 7 Лестницы | | | | | | | |
| 64. | Е8-36 5-4 | Стены из керамического кирпича внутренние, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м. | м3 | 0,08 | 34,30 | 3 | -=- | - | -=- |
| 65. | Е7-668 47-II-I.8 | Установка мелких конструкций массой 0,5т. при наибольшей массе монтажных элементов до 5т. и высоте зданий до 30м. | шт. | 2,00 | 0,72 | I | 3 / I | I | -=- |
| 66. | ССЦТОМIIII-I72 | Ступени сборные железобетонные | м | 2,40 | 3,72 | 9 | -=- | - | -=- |
| | | Всего по разделу 7 | руб. | - | - | I5 | 3 / I | I | -=- |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В том числе: | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб. | - | - | I3 | - | - | - |
| | | Накладные расходы | руб. | - | - | I | - | - | - |
| | | Накладные НУЧП | руб. | - | - | I | - | - | - |
| | | Плановые накопления | руб. | - | - | I | - | - | - |
| | | Плановые НУЧП | руб. | - | - | I | - | - | - |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб. | - | - | I5 | - | - | - |
| | | Норматив, условно-чистая продукция | руб. | - | - | 3 | - | - | - |
| | | Раздел 8. Полы подвала | | | | | | | |
| 67. | EII-2 I-2 | Уплотнение грунта щебнем | I00 м2 | I,I8 | 43,30 | 5I | II 5 | 4 | I - |
| 68. | EII-II I-II | Устройство подстилающих слоев бетонных | м3 | 9,45 | 29,30 | 277 | 3I I5 | I5 | - - |
| 69. | EII-55 8-I | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм. | I00 м2 | I,I8 | 70,00 | 83 | 26 I3 | I2 | I - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70. | EII-I6<br>3-I | Устройство гидроизоляции на мастике битуминоль из гидроизола - Первый слой | I00 м2 | I,I8 | II8,00 | I39 | 96<br>47 | 9 | 8<br>2 |
| 7I. | EII-I7<br>3-2 | Устройство гидроизоляции на мастике битуминоль из гидроизола - последующий слой | I00 м2 | I,I8 | 77,00 | 9I | 49<br>24 | 20 | 4<br>I |
| 72. | EII-67<br>II-I | Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм. | I00 м2 | I,I8 | I23,00 | I45 | 53<br>26 | 24 | 2<br>I |
| 73. | EII-68<br>II-2 | Устройство покрытий бетонных толщиной 5 мм. | I00 м2 | 2,36 | I5,80 | 37 | 4<br>I | - | -<br>- |
| | | Всего по разделу 8 | руб. | - | - | 944 | 262<br>I29 | II3 | I6<br>4 |
| | | В том числе: | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб. | - | - | 749 | - | - | - |
| | | Накладные расходы | руб. | - | - | I24 | - | - | - |
| | | Накладные НУЧП | руб. | - | - | 75 | - | - | - |
| | | Плановые накопления | руб. | - | - | 7I | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Плановые НУЧП | руб. | - | - | 58 | - | - | - |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб. | - | - | 944 | - | - | - |
| | | Норматив, условно-чистая продукция | руб. | - | - | 262 | - | - | - |
| | | Раздел 9. Подготовка под полы I этажа | | | | | | | |
| 74. | ЕII-2<br>I-2 | Уплотнение грунта щебнем | I00<br>м2 | 8,32 | 43,30 | 360 | 77<br>38 | 30 | 8<br>2 |
| 75. | ЕII-II<br>I-II | Устройство подстилающих слоев бетонных | м3 | 66,53 | 29,30 | I949 | 2I8<br>I08 | I08 | -<br>- |
| 76. | ЕII-6<br>I-6 | Устройство подстилающих слоев щебеночных | м3 | 67,30 | I6,00 | I077 | 392<br>I94 | I22 | 72<br>22 |
| 77. | ЕII-6I<br>9-I | Укладка лаг по кирпичным столбикам | I00<br>м2 | 8,4I | I87,00 | I573 | 47I<br>233 | 209 | 24<br>7 |
| 78. | ЕII-55<br>8-I | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | I00<br>м2 | 4,96 | 70,00 | 348 | I09<br>53 | 49 | 4<br>I |
| 79. | ЕII-56<br>8-2 | Добавляется на толщину стяжек 40 мм. | I00<br>м2 | 4,I9 | I3,60 | 57 | 3<br>2 | I | I<br>- |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80. | ЕII-52 7-3 | Устройство тепло- и звукоизоляции из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых | I00 м2 | 0,96 | I22,00 | II7 | 32 / I7 | I4 | 3 / I |
| 8I. | ЕII-53 7-4 | Устройство тепло- и звукоизоляции из плит древесноволокнистых | I00 м2 | 0,09 | 85,00 | 7 | I / - | - | - / - |
| | | Всего по разделу 9 | руб. | - | - | 6905 | I303 / 645 | 533 | II2 / 33 |
| | | В том числе; | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб. | - | - | 5488 | - | - | - |
| | | Накладные расходы | руб. | - | - | 905 | - | - | -) |
| | | Накладные НУЧП | руб. | - | - | 373 | - | - | - |
| | | Плановые накопления | руб. | - | - | 5I2 | - | - | - |
| | | Плановые НУЧП | руб. | - | - | 284 | - | - | - |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб. | - | - | 6905 | - | - | - |
| | | Норматив, условно-чистая продукция | руб. | - | - | I303 | - | - | - |

| I. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Раздел I0. Двери. | | | | | | | |
| 82. | EI0-I05 20-I | Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах. Площадь проема до 3 м2 | м2 | 3,65 | I,45 | 5 | 7/3 | 2 | I/- |
| 83. | EI0-I40 | Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных. Площадь проема до 3 м2 | м2 | 25,00 | I,84 | 46 | -/- | - | -/- |
| | | Изделия<br>Дверные блоки служебные | | | | | | | |
| 84. | CI22-264 | ДН2I-9Ш | м2 | 3,68 | 28,30 | I04 | -/- | - | -/- |
| 85. | CIII-446--I | Скобяные приборы для дверей входных в здание однопольных | компл | 2,00 | 6,73 | I3 | -/- | - | -/- |
| | | Всего по разделу I0 | руб. | - | - | 2II | 7/3 | 2 | I/- |
| | | В том числе: | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб. | - | - | I68 | - | - | - |
| | | Накладные расходы | руб. | - | - | 28 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные НУЧП | руб. | - | - | 2 | - | - | - |
| | | Плановые накопления | руб. | - | - | I5 | - | - | - |
| | | Плановые НУЧП | руб. | - | - | I | - | - | - |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб. | - | - | 2II | - | - | - |
| | | Норматив, условно-чистая продукция | руб. | - | - | 7 | - | - | - |
| | | Раздел II. Внутренняя отделка | | | | | | | |
| 86. | EI5-295 59-2 | Отделка поверхностей стен и перегородок под окраску или оклейку обоями из блоков и плит | I00 м2 | 2,00 | 30,70 | 6I | 70/35 | 33 | 2/I |
| 87. | EI5-254 55-I-II | Простая штукатурка внутри зданий цементно-известковым раствором по камню и бетону стен | I00 м2 | 0,27 | 85,I0 | 23 | 24/I2 | I0 | 2/I |
| 88. | EI5-296 59-3 | Отделка проверхностей потолков под окраску или оклейку обоями панельных | I00 м2 | I,02 | 5,35 | 5 | 7/3 | 3 | -/- |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89. | ЕI5-299 60-2 | Улучшенная штукатурка по сетке без устройства каркаса потолков | I00 м2 | 0,00 | 396,00 | 30 | I2 / 6 | 6 | - / - |
| 90. | ЕI5-298 60-I | Улучшенная штукатурка по сетке без устройства каркаса стен | I00 м2 | 0,35 | 386,00 | I35 | 5I / 25 | 23 | 2 / I |
| 9I. | ЕI5-508 I53-I | Известковая окраска внутри помещений высотой до 4м по штукатурке | I00 м2 | 2,88 | 5,84 | I7 | 29 / I4 | I4 | - / - |
| | | Всего по разделу II | руб. | - | - | 343 | I93 / 95 | 89 | 6 / 3 |
| | | В том числе: | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб. | - | - | 27I | - | - | - |
| | | Накладные расходы | руб. | - | - | 45 | - | - | - |
| | | Накладные НУЧП | руб. | - | - | 55 | - | - | - |
| | | Плановые накопления | руб. | - | - | 27 | - | - | - |
| | | Плановые НУЧП | руб. | - | - | 4I | - | - | - |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб. | - | - | 343 | - | - | - |
| | | Норматив, условно-чистая продукция | руб. | - | - | I93 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Раздел I2. Наружная отделка | | | | | | | |
| 92. | ЕI5-224 53-I | Штукатурка фасадов высококачественная декоративным раствором по камню стен гладких | I00 м2 | 2,50 | 3II,00 | 778 | 468 / 23I | 2I5 | I6 / I |
| | | Прочие работы | | | | | | | |
| | | Всего по разделу I2 | руб. | - | - | 978 | 465 / 23I | 2I5 | I6 / 3 |
| | | В том числе: | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб. | - | - | 778 | - | - | - |
| | | Накладные расходы | руб. | - | - | I28 | - | - | - |
| | | Накладные НУЧП | руб. | - | - | I34 | - | - | - |
| | | Плановые накопления | руб. | - | - | 72 | - | - | - |
| | | Плановые НУЧП | руб. | - | - | I02 | - | - | - |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб. | - | - | 978 | - | - | - |
| | | Норматив, условно-чистая продукция | руб. | - | - | 468 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Раздел I3. Отмостка | | | | | | | |
| 93. | E27-42 II-I | Устройство однослойных оснований толщиной I5 см. из щебня фракций 40-70мм. с пределом прочности на сжатие более I000 кг/см2. | I00 м2 | 2,77 | I94,50 | 538 | 8I / 40 | 5 | 35 / II |
| 94. | E27-I69 42-I | Устройство покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. | I00 м2 | 2,77 | I56,00 | 432 | 46 / 23 | 23 | - / - |
| | | Всего по разделу I3 | руб. | - | - | I220 | I27 / 63 | 25 | 35 / II |
| | | В том числе: | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб. | - | - | 970 | - | - | - |
| | | Накладные расходы | руб. | - | - | I60 | - | - | - |
| | | Накладные НУЧП | руб. | - | - | 36 | - | - | - |
| | | Плановые накопления | руб. | - | - | 90 | - | - | - |
| | | Плановые НУЧП | руб. | - | - | 28 | - | - | - |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб. | - | - | I220 | - | - | - |
| | | Норматив, условно-чистая продукция | руб. | - | - | I27- | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Раздел I4. Вход в подвал | | | | | | | |
| 95. | Е6-2I<br>I-2I | Фундаменты бутобетонные из бетона м50 | м3 | 0,72 | 28,89 | 2I | 4<br>I | I | -<br>- |
| 96. | Е8-38<br>5-5 | Кладка сетн входа из кирпича керамического | м3 | 4,40 | 37,90 | I67 | 39<br>I9 | I6 | 3<br>I |
| 97. | Е7-668<br>47-II-I.8 | Укладка ступеней по готовому основанию | шт. | I3,00 | 0,72 | 9 | I9<br>I0 | 8 | 2<br>I |
| 98. | ЕII-II<br>I-II | Устройство подстилающих слоев бетонных | м3 | 0,20 | 29,30 | 6 | I<br>- | - | -<br>- |
| 99. | ЕII-69<br>II-3 | Устройство покрытий цементных толщиной 20 мм. | I00<br>м2 | 0,20 | 84,70 | I7 | 7<br>3 | 3 | -<br>- |
| I00. | ЕII-77<br>II-II | Железнение цементных покрытий | I00<br>м2 | 0,02 | 9,83 | I | -<br>- | - | -<br>- |
| I0I. | Е8-27<br>4-7 | Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная | I00<br>м2 | 0,04 | 90,00 | 3 | 2<br>I | I | -<br>- |
| I02. | ЕI5-20I<br>5I-I | Штукатурка стен цементно- известковым раствором | I00<br>м2 | 0,04 | 85,30 | 3 | 3<br>I | I | -<br>- |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I02. | ССПТОМ1-III72 | Ступени сборные железобетонные | м | I5,60 | 3,72 | 58 | -/- | - | -/- |
| | | Всего по разделу I4 | руб. | - | - | 36I | 75/35 | 30 | 5/2 |
| | | В том числе: | | | | | | | |
| | | Стоимость собщестроительных работ | руб. | - | - | 285 | - | - | - |
| | | Накладные расходы | руб. | - | - | 49 | - | - | - |
| | | Накладные НУЧП | руб. | - | - | 20 | - | - | - |
| | | Плановые накопления | руб. | - | - | 27 | - | - | - |
| | | Плановые НУЧП | руб. | - | - | I5 | - | - | - |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб. | - | - | 36I | - | - | - |
| | | Норматив, условно-чистая продукция | руб. | - | - | 75 | - | - | - |
| | | Раздел I5. Воздухозаборная шахта. | | | | | | | |
| I04. | Е6-2I I-2I | Фундаменты бутобетонные из бетона м50. | м3 | 3,60 | 28,89 | I04 | I8/9 | 6 | 3/I |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I05. | E8-30<br>5-I | Стены из керамического кирпича наружные простые, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м. | м3 | 9,74 | 34,20 | 333 | 59<br>30 | 22 | 6<br>2 |
| I06. | EII-II<br>I-II | Устройство подстилающих слоев бетонных | М3 | 5,I7 | 29,30 | I5I | I7<br>8 | 8 | - |
| I07. | EII-69<br>II-3 | Устройство покрытий цементных толщиной 20 мм. | I00 м2 | 0,02 | 84,70 | 2 | I | - | - |
| I08. | E7-445<br>38-I0-I.8 | Укладка перемычек массой до 0,3т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т. и высоте зданий до 30м. | шт. | 4,00 | 0,23 | I | 2 | - | - |
| I09. | E7-460<br>39-5-I.8 | Укладка плит покрытий | шт. | I0,00 | 2,09 | 2I | 34<br>I8 | I0 | 3<br>3 |
| II0. | EI2-299<br>I0-I | Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5 мм. | I00 м2 | 0,02 | 5I,60 | I | - | - | - |
| III. | E8-27<br>4-7 | Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная | I00 м2 | 0,27 | 90,00 | 24 | II<br>5 | 5 | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II2. | FI5-224 53-I | Штукатурка фасадов высококачественная декаративным раствором по камню стен гладких | I00 м2 | 0,09 | 3II,00 | 27 | I6 / 7 | 7 | - / - |
| | | Изделия<br>Перемычки сборные железобетонные | | | | | | | |
| II3. | СЦТОМ3 II866 | IIPI-I2.I2,4 | - | 2,00 | I,43 | 3 | - / - | - | - / - |
| II4. | СЦТОМ3 II867 | IIP2-I5.I2,I4 | - | 2,00 | 2,I2 | 4 | - / - | - | - / - |
| II5 | СЦТОМI II8503 | Плиты сборные железобетонные плоские из бетона м200 | м3 | 3,58 | 59,I6 | 2I2 | - / - | - | - / - |
| II6. | СЦТОМI-Т,4.ТАБЛ-3-II6 | Арматура класса BI | кг. | 82,9I | 0,32 | 27 | - / - | - | - / - |
| II7. | СЦТОМI Т,4.ТАБ3-I | Арматура кл. AI | кг. | II,84 | 0,23 | 3 | - / - | - | - / - |
| | | Всего по разделу I5 | руб. | - | - | II44 | I58 / 77 | 58 | I9 / 6 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В том числе: | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб. | - | - | 9I3 | - | - | - |
| | | Накладные расходы | руб. | - | - | I48 | - | - | - |
| | | Накладные НУЧП | руб. | - | - | 46 | - | - | - |
| | | Плановые накопления | руб. | - | - | 83 | - | - | - |
| | | Плановые НУЧП | руб. | - | - | 33 | - | - | - |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб. | - | - | II44 | - | - | - |
| | | Норматив, условно-чистая продукция | руб. | - | - | I58 | - | - | - |
| | | Раздел I6. Крыльца | | | | | | | |
| II8. | E6-2I<br>I-2I | Фундаменты бутобетонные из бетона м50 | м3 | 29,67 | 28,89 | 857 | I46<br>72 | 52 | 20<br>6 |
| II9. | E6-I4<br>I-I4 | Столбы бутобетонные из бетона м50 | м3 | 2,34 | 3I,09 | 73 | I7<br>9 | 8 | I<br>- |
| I20. | E8-38<br>5-5 | Кладка стен под ступени из кирпича керамического | м3 | 4,20 | 37,90 | I59 | 37<br>I9 | I6 | 3<br>I |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2I. | E7-668<br>47-II-I.8 | Укладка ступеней по готовому основанию | шт. | 32,00 | 0,72 | 23 | 47/24 | I9 | 5/2 |
| I22. | EII-II<br>I-II | Устройство подстилающих слоев бетонных | м3 | 3,09 | 29,30 | 9I | I0/3 | 5 | -/- |
| I23. | EII-69<br>II-3 | Устройство покрытий цементных толщиной 30 мм. | I00 м2 | 0,02 | 84,70 | 2 | I/- | - | -/- |
| I24. | EII-77<br>II-II | Железнение цемечтных покрытий | I00 м2 | 0,02 | 9,83 | I | -/- | - | -/- |
| I25. | EII-I32<br>20-I | Устройство покрытий из плиток бетонных на цементном растворе | I00 м2 | 0,36 | 492,00 | I76 | 39/I9 | I5 | 4/I |
| I26. | E9-46<br>7-I | Монтаж стальных ограждений лестниц | т. | 0,I5 | 58,00 | 9 | I4/7 | 2 | 5/2 |
| I27. | EI0-32<br>6-I | Обшивка стальных ограждений досками | м2 | 6,50 | 2,I4 | I4 | 3/I | I | -/- |
| I28. | E8-6I<br>7-5 | Установка решеток для вытирания ног | т. | 0,03 | 3I8,00 | I0 | 2/I | I | -/- |
| I29. | CI2I-I98I | Изделия<br>Ограждения из прокатных и гнутых профилей, полосовой и круглой стали 2 | т. | 0,I5 | 327,00 | 49 | -/- | - | -/- |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I30. | ССЦТОМ III-I72 | Ступени сборные железобетонные | м | 53,40 | 3,72 | I99 | - / - | - | - / - |
| | | Всего по разделу: | руб. | - | - | 2086 | 3I6 / I57 | I99 | 38 / I2 |
| | | В том числе: | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб. | - | - | I605 | - | - | - |
| | | Накладные расходы | руб. | - | - | 264 | - | - | -) |
| | | Накладные НУЧП | руб. | - | - | 87 | - | - | - |
| | | Плановые накопления | руб. | - | - | I49 | - | - | - |
| | | Плановые НУЧП | руб. | - | - | 65 | - | - | - |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб. | - | - | 20I5 | - | - | - |
| | | Норматив, условно-чистая продукция | руб. | - | - | 302 | - | - | - |
| | | Стоимость металломонтажных работ | руб. | - | - | 58 | - | - | - |
| | | Накладные расходы | руб. | - | - | 5 | - | - | - |
| | | Накладные НУЧП | руб. | - | - | 4 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Плановые накопления | руб. | - | - | 5 | - | - | - |
| | | Плановые НУЧП | руб. | - | - | 3 | - | - | - |
| | | Всего, стоимость металломонтажных работ | руб. | - | - | 68 | - | - | - |
| | | Норматив, условно-чистая продукция | руб. | - | - | I4 | - | - | - |
| | | Раздел I7. Монорельс | | | | | | | |
| I3I. | Е9-40 6-I | Монтаж металлоконструкций монорельса | м | 6,00 | 3,68 | 22 | 4I/20 | 4 | I6/6 |
| I32. | СI2I-I825 | Пути подвесных кранов и монорельсы в комплекте с накладными или соединительными планками, пролетом до 6м, из прокатных двутавров типа м, звенья прямолинейные I | т | 0,I5 | 239,00 | 36 | -/- | - | -/- |
| | | Всего по разделу I7 | руб. | - | - | 63 | 4I/20 | 4 | I6/6 |
| | | В том числе: | | | | | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ | руб. | - | - | 58 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | руб. | - | - | 5 | - | - | - |
| | | Накладные НУЧП | руб. | - | - | I2 | - | - | - |
| | | Плановые накопления | руб. | - | - | 5 | - | - | - |
| | | Плановые НУЧП | руб. | - | - | 9 | - | - | - |
| | | Всего, стоимость металломонтажных работ | руб. | - | - | 68 | - | - | - |
| | | Норматив, условно-чистая продукция | руб. | - | - | 4I | - | - | - |
| | | Всего по отделу 2 | руб. | - | - | I4758 | 3I03<br>I532 | I26 | 272<br>83 |
| | | В том числе: | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб. | - | - | II626 | - | - | - |
| | | Накладные расходы | руб. | - | - | I9I5 | - | - | - |
| | | Накладные НУЧП | руб. | - | - | 872 | - | - | - |
| | | Плановые накопления | руб. | - | - | I08I | - | - | - |
| | | Плановые НУЧП | руб. | - | - | 66I | - | - | - |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб. | - | - | I4622 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Норматив, условно-чистая продукция | руб. | - | - | 3048 | - | - | - |
| | | Стоимость металломонтажных работ | руб. | - | - | II6 | - | - | - |
| | | Накладные расходы | руб. | - | - | I0 | - | - | - |
| | | Накладные НУЧП | руб. | - | - | I6 | - | - | - |
| | | Плановые накопления | руб. | - | - | I0 | - | - | - |
| | | Плановые НУЧП | руб. | - | - | I2 | - | - | - |
| | | Всего, стоимость металломонтажных работ | руб. | - | - | I36 | - | - | - |
| | | Норматив, условно-чистая продукция | руб. | - | - | 55 | - | - | - |
| | | Всего по смете | руб. | - | - | 49377 | II378<br>4965 | 3246 | I7I9<br>608 |
| | | В том числе: | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб. | - | - | 39I44 | - | - | - |
| | | Накладные расходы | руб. | - | - | 6456 | - | - | - |
| | | Накладные НУЧП | руб. | - | - | 3247 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Плановые накопления | руб. | - | - | 3641 | - | - | - |
| | | Плановые НУЧП | руб. | - | - | 2462 | - | - | - |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб. | - | - | 49241 | - | - | - |
| | | Норматив, условно-чистая продукция | руб. | - | - | II323 | - | - | - |
| | | Стоимость металломонтажных работ | руб. | - | - | II6 | - | - | - |
| | | Накладные расходы | руб. | - | - | I0 | - | - | - |
| | | Накладные НУЧП | руб. | - | - | I6 | - | - | - |
| | | Плановые накопления | руб. | - | - | I0 | - | - | - |
| | | Плановые НУЧП | руб. | - | - | I2 | - | - | - |
| | | Всего, стоимость металломонтажных работ | руб. | - | - | I36 | - | - | - |
| | | Норматив, условно-чистая продукция | руб. | - | - | 55 | - | - | - |

Главный архитектор проекта Т.С.Гольдфарб
Начальник отдела смет и ПСС
Составила старший инженер А.Г.Мамонтова
Проверил главный специалист Б.М.Мильман

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-2

на общестроительные работы надземной части

Школа на I8 классов (689-704 учащихся) со стенами из крупных легкобетонных блоков

Основание: АС I-6I

Составлена в ценах I984г.

| | |
|---|---|
| Сметная стоимость | 262,772 тыс. руб. |
| Нормативная условно-чистая продукция | 47,055 тыс. руб. |
| Показатели по смете: | |
| Стоимость на: | |
| I. Расчетную единицу | 373,26 руб. |
| 2. I м2 полезной площади | 66,39 руб. |
| 3. I м3 объема здания | I5,38 руб. |

| №№ пп | № прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др. | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | К-во | Стоимость ед. руб. | Общая стоимость, руб. Всего | Норм. условно-чистая продукция прямые затраты | в том числе основ. з/пл. | в том числе эксп. машин в т.ч. з/пл. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
| | | Е. Надземная часть | | | | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Раздел I . Стены наружные | | | | | | | |
| I. | Е7-5I9<br>42-5-I.8 | Установка блоков наружных стен массой до 2,5 т. при наибольшей массе монтажных элементов до 5т. и высоте зданий до 30м. | шт. | 8I4,00 | 3,52 | 2865 | 4538<br>2247 | 977 | I270<br>472 |
| 2. | Е7-534<br>42-I0-I.8 | Установка парапетных блоков массой до Iт. при наибольшей массе монтажных элементов до 5т. и высоте до 30м. | шт. | I33,00 | 2,55 | 339 | 473<br>235 | I00 | I35<br>5I |
| 3. | Е7-668<br>47-II-I.8 | Укладка парапетных плит | шт. | 68,00 | 0,72 | 49 | 99<br>48 | 40 | 8<br>3 |
| 4. | Е7-29I<br>I7-7 | Установка горизонтальных стальных элементов | т. | 0,55 | 345,00 | I88 | 24<br>I2 | I2 | -<br>- |
| 5. | Е8-32-2<br>5-2 | Стены из пустотелого кирпича наружные средней сложности, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м. | м3 | 255,67 | 39,00 | 9971 | I647<br>8I6 | 6I6 | 200<br>59 |
| 6. | Е8-59<br>7-3 | Армирование кладки стен и других конструкций | т. | 0,28 | I94,00 | 54 | I7<br>8 | 8 | -<br>- |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | Е7-445 58-I0-I.8 | Укладка перемычек массой до 0,3 т. при наибольшей массе монтажных элементов до 5т. и высоте зданий до 30м. | шт. | I00,00 | 0,23 | 23 | 46 / 23 | 8 | I5 / 6 |
| 8. | Е7-I27 9-I-I.8 | Укладка перемычек массой до 0,7т. при наибольшей массе монтажных элементов до 5т. и высоте зданий до 30м. | шт. | I3,00 | I,50 | 20 | 39 / 20 | 6 | I4 / 5 |
| 9. | Е7-287 I7-3 | Установка перемычек из стальных уголков | т. | 0,77 | 293,00 | 226 | I3 / 6 | 6 | - / - |
| | | Изделия | | | | | | | |
| I0. | ССЦТОIП3-67 | Блоки керамзитобетонные из бетона м75 объемом 0,5 м3) и более | м3 | I80,33 | 50,40 | 9089 | - / - | - | - / - |
| II. | СОЦТОМIП3-67 | Блоки керамзитобетонные из бетона м75 объемом менее 0,5 м3 | м3 | I29,44 | 52,92 | 6850 | - / - | - | - / - |
| I2. | ССЦТОМIП3-67 | Блоки керамзитобетонные из бетона м75 объемом менее 0,3 м3 | м3 | 53,64 | 55,44 | 2974 | - / - | - | - / - |
| I3. | ССЦТОМIТ.4-.ТАБ3-IIII 3 | Монтажные детали в керамзитобетонных блоках | т. | 0,5I | 4I3,00 | 2II | - / - | - | - / - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I4. | Скальк.I | СБ-I8.5,4-П | шт. | I9,00 | I9,99 | 380 | — | - | — |
| I5. | Скальк.III3 | СБ-24.5,4-П | шт. | 9,00 | 26,78 | 24I | — | - | — |
| I6. | СкалькIII4 | СБ-27.5,4-П | шт. | 60,00 | 30,22 | I8I3 | — | - | — |
| I7. | СкалькIII5 | СБ-30.5,4-П | шт. | 47,00 | 33,55 | I577 | — | - | — |
| I8. | ССЦТОМIIII-233 | Плиты парапетные сборные железобетонные из бетона м200 | м3 | 7,05 | 69,90 | 493 | — | - | — |
| I9. | ССЦТОМIТ,4.ТАБЛ3-III | Арматура класса AI | кг. | 70,24 | 0,23 | I6 | — | - | — |
| 20. | ССЦТОМIТ,4.ТАБЛ3-III6 | Арматура класса BI | кг. | I44,07 | 0,32 | 46 | — | - | — |
| | | Перемычки сборные железобетонные из бетона м200 | | | | | | | |
| 2I. | ССЦТОМ3П880 | IIP38-I9.I2.22У | шт. | 20,00 | 4,66 | 93 | — | - | — |
| 22. | ССЦТОМ3П867 | IIP2-I6.I2.I4 | шт. | 22,00 | 2,I2 | 47 | — | - | — |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23. | ССЦТОМЗП13 67 | ІПР2-І5.І2,І4 | шт. | 8,00 | 2,І2 | І7 | - | - | - |
| 24. | ССЦТОМЗП86 8 | ІПР3-І9.І2.4 | шт. | І2,00 | 2,23 | 27 | - | - | - |
| 25. | ССЦТОМЗП87 8 | ІПР38-І2,І2.22У | шт. | 4,00 | 2,40 | І0 | - | - | - |
| 26. | ССЦТОМЗП86 7 | ІПР2-І6,І2,І4 | шт. | 8,00 | 2,І2 | І7 | - | - | - |
| 27. | ССЦТОМЗП8 88 | ІПР38-27,25.22У | шт. | І3,00 | І5,20 | І98 | - | - | - |
| 28. | ССЦТОМЗП87 0 | ІПР3-24,І2,І4 | шт. | І3,00 | 3,І2 | 4І | - | - | - |
| 29. | ССЦТОМЗП86 3 | ІПРІ-І0.І2,6 | шт. | 4,00 | 0,8І | 3 | - | - | - |
| 30. | ССЦТОМЗП88 3 | ІПР28-20,25.22У | шт. | 4,00 | 8,80 | 35 | - | - | - |
| | | Всего по разделу I | руб. | - | - | 47704 | 6896<br>34І5 | І773 | І642<br>596 |
| | | В том числе: | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных рубот | руб. | - | - | 379І3 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | руб. | - | - | 6258 | - | - | - |
| | | Накладные НУЧП | руб. | - | - | I980 | - | - | - |
| | | Плановые накопления | руб. | - | - | 3533 | - | - | - |
| | | Плановые НУЧП | руб. | - | - | I504 | - | - | - |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб. | - | - | 47704 | - | - | - |
| | | Норматив, условно-чистая продукция | руб. | - | - | 6896 | - | - | - |
| | | Раздел 2. Стены внутренние | | | | | | | |
| 3I. | Е7-525<br>42-7-I.8 | Установка блоков внутренних стен массой до Iт. при наибольшей массе монтажных элементов до 5т. и высоте зданий до 30м. | шт. | 372,00 | I,55 | 577 | II65<br>577 | 246 | 33I<br>I26 |
| 32. | Е7-528<br>42-8-I.8 | Установка блоков внутренних стен массой до 2,5т. при наибольшей массе монтажных элементов до 5т. и высоте зданий до 30м. | шт. | 35I,00 | 2,77 | 972 | I964<br>973 | 407 | 566<br>2II |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33. | Е7-687<br>49-6-I.8 | Установка вентиляционных блоков массой до Iт. при наибольшей массе монтажных элементов до 5т. и высоте зданий до 30м. | шт. | 84,00 | I,73 | I45 | 294<br>I46 | 58 | 88<br>34 |
| 34. | Е8-36<br>5-4 | Стены из керамического кирпича внутренние, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м. | м3 | I86,60 | 34,30 | 6400 | I097<br>543 | 392 | I5I<br>45 |
| 35. | Е7-285<br>I7-I | Установка стальных накладок | т. | I,04 | 362,00 | 376 | 2I0<br>I04 | 96 | 8<br>2 |
| 36. | Е8-47<br>6-I | Столбы прямоугольные из керамического кирпича, армированные, при высоте этажа до 4м. | м3 | 23,22 | 39,30 | 9I3 | 233<br>II6 | 96 | 20<br>6 |
| 37. | Е7-445<br>38-I0-I.8 | Укладка перемычек массой до 0,3т. при наибольшей массе монтажных элементов до 5т. и высоте зданий до 30м. | шт. | 7I,00 | 0,23 | I6 | 33<br>I6 | 6 | I0<br>4 |
| 38. | Е7-I27<br>9-I-I.8 | Укладка перемычек массой до 0,7т. при наибольшей массе монтажных элементов до 5т. и высоте зданий до 30м. | шт. | 4,00 | I,50 | 6 | I2<br>7 | 2 | 5<br>2 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39. | ССЦТОМIIII-80 | Блоки сборные железобетонные из бетона мI50 толщиной 200мм. | м2 | II48,92 | I0,90 | I2523 | - | - | - |
| 40. | ССЦТОМIIII-I24 | Блоки вентиляционные с одним рядом каналов из бетона м200 толщиной 280мм. | м2 | I54,54 | I2,30 | I90I | - | - | - |
| 4I. | ССЦТОМIIII-I23 | То же из бетона мI50 толщиной 370мм. | м2 | I8,42 | I2,00 | 22I | - | - | - |
| | | Перемычки сборные железобетонные из бетона м200 | | | | | | | |
| 42. | ССЦТОМ3П867 | IIIP2-I6,I2,I4 | шт. | I,00 | 2,I2 | 2 | - | - | - |
| 43. | ССЦТОМ3П880 | IIIP38-I8.I2.22У | шт. | 6,00 | 4,66 | 28 | - | - | - |
| 44. | ССЦТОМ3П885 | IIIP38-24,25.22У | шт. | 4,00 | I2,00 | 48 | - | - | - |
| 45. | ССЦТОМ3П887 | IIIP8-24,I2,22У | шт. | 3,00 | 5,I9 | I6 | - | - | - |
| 46. | ССЦТОМ3П878 | IIIP38-I2,I2.22У | шт. | 24,00 | 2,40 | 58 | - | - | - |
| 47. | ССЦТОМ3П8629 | IIIPI-I2.I2,6 | шт. | 5,00 | 0,85 | 4 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48. | ССЦТОМЗП86 8 | IIPЗ-I9.I2,I4 | шт. | I,00 | 2,23 | 2 | - | - | - |
| 49. | ССЦТОМЗП86 3 | IIPI-I0,I2.6 | шт. | 4,00 | 0,8I | 3 | - | - | - |
| 50. | ССЦТОМЗП86 7 | IIP2-I5.I2,I4 | шт. | 3,00 | 2,I2 | 6 | - | - | - |
| | | Всего по разделу 2 | руб. | - | - | 30472 | 5008<br>2482 | I303 | II79<br>430 |
| | | В том числе: | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб. | - | - | 24217 | - | - | - |
| | | Накладные расходы | руб. | - | - | 3997 | - | - | - |
| | | Накладные НУЧП | руб. | - | - | I436 | - | - | - |
| | | Плановые накопления | руь. | - | - | 2258 | - | - | - |
| | | Плановые НУЧП | руб. | - | - | I092 | - | - | - |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб. | - | - | 30472 | - | - | - |
| | | Норматив, условно-чистая продукция | руб. | - | - | 5008 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Раздел 3. Перекрытие и покрытие | | | | | | | |
| 5I. | E7-460<br>39-5-I.8 | Установка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5т. и высоте зданий до 30м. | шт. | I94,00 | 2,09 | 405 | 666<br>330 | I9I | I39<br>5I |
| 52. | E7-463<br>39-6-I.8 | Установка панелей перекрытий площадью до I0 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5Т.и высоте зданий до 30м. | шт. | 327,00 | 3,09 | I0I0 | I6I3<br>799 | 453 | 346<br>I24 |
| 53. | E7-45I<br>39-2-I.8 | Установка панелей перекрытий площадью до I5 м2 с опиранием по контуру при наибольшей массе монтажных элементов до 5т. и высоте зданий до 30м. | шт. | 22,00 | 2,99 | 77 | I24<br>62 | 35 | 27<br>I0 |
| 54. | E7-454<br>39-3-I,8 | Установка панелей перекрытий площадью до 20 м2 с опиранием по контуру при наибольшей массе монтажных элементов до 5т. и высоте зданий до 30м. | шт. | I5,00 | 3,48 | 52 | I00<br>49 | 26 | 23<br>8 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55. | Е6-I8I<br>I6-9 | Устройство железобетонных перекрытий из бетона м200 по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 и приведенной толщине до 200 мм. | м3 | I2,40 | 44,50 | 552 | I47<br>72 | 6I | II<br>5 |
| 56. | ЕI2-288<br>9-5 | Засыпка монолитных участков керамзитом | м3 | 8,57 | I7,90 | I53 | 39<br>20 | I0 | I0<br>3 |
| 57. | Е7-424<br>38-3-I.8 | Укладка прогонов массой до Iт. | шт. | 36,00 | I,44 | 52 | I05<br>52 | 23 | 29<br>II |
| 58. | Е7-427<br>38-4-I.8 | Укладка прогонов массой до 3т. | шт. | 33,00 | 2,50 | 83 | I67<br>82 | 37 | 45<br>I7 |
| 59. | Е7-668<br>47-II-I.8 | Укладка опорных плит | шт. | 32,00 | 0,72 | 23 | 47<br>24 | I9 | 5<br>2 |
| | | Изделия | | | | | | | |
| | | Плиты сборные железобетонные многопустотные | | | | | | | |
| 60. | ССЦТОМIIII<br>-I46 | ПК24,I0-8Т | м2 | 49,56 | 7,83 | 388 | - | - | - |
| 6I. | ССЦТОМIIII<br>-I46 | ПК24,I2-8т | м2 | 45,28 | 7,83 | 355 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62. | ССЦТОМПП I -I46 | ПК24,I2-6т | м2 | 70,75 | 7,79 | 55I | - | - | - |
| 63. | ССЦТОМПП I -I46 | ПК24,I5-6т | м2 | 259,I5 | 7,99 | 207I | - | - | - |
| 64. | ССЦТОМПП I -I46 | ПК24,I5-8т | м2 | 46,I5 | 8,03 | 37I | - | - | - |
| 65. | ССЦТОМПП I -I46 | ПК30,I2-6т | м2 | 42,60 | 7,87 | 335 | - | - | - |
| 66. | ССЦТОМПП I -I46 | ПК30,I5-6т | м2 | 84,36 | 8,07 | 68I | - | - | - |
| 67. | ССЦТОМПП I -I58 | ПК8-60,I2А | м2 | 64,08 | 9,42 | 604 | - | - | - |
| 68. | ССЦТОМПП I -I58 | ПК8-60,I5 | м2 | 204,93 | 9,62 | I97I | - | - | - |
| 69. | ССЦТОМПП I -I58 | ПК8-63,I0 | м2 | 273,68 | 9,62 | 2633 | - | - | - |
| 70. | ССЦТОМПП I -I58 | ПК6-63,I2 | м2 | I4I,93 | 9,20 | I306 | - | - | - |
| 7I. | ССЦТОМПП I -I58 | ПК8-63,I2 | м2 | I7I,8I | 9,62 | I653 | - | - | - |
| 72. | ССЦТОМПП I -I58 | ПК6-63,I5 | м2 | II32,56 | 9,40 | I0646 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73. | ССЦТОМIIIII -I58 | ПК8-63,I5 | м2 | 505,44 | 9,82 | 4963 | - | - | - |
| 74. | ССЦТОМIIIII -I58 | ПК8-63,I5А | м2 | I40,40 | 9,82 | I379 | - | - | - |
| 75. | ССЦТОМIIIII -I46 | ПК30,I5-8т | м2 | I77,60 | 8,I4 | I446 | - | - | - |
| 76. | ССЦТОМIIIII -I58 | ПК8-60,I0 | м2 | 4I,44 | 9,42 | 390 | - | - | - |
| 77. | ССЦТОМIIIII -I58 | ПК8-90,I2 | м2 | I0,69 | II,77 | I26 | - | - | - |
| 78. | ССЦТОМIIIII -I58 | ПК8-ОПМЯТСМ2 | м2 | 267,60 | II,97 | 3203 | - | - | - |
| 79. | ССЦТОМIIIII -I58 | ПК6-90,I5 | м2 | 66,90 | II,I2 | 744 | - | - | - |
| 80. | ССЦТОМIIIII -I58 | ПК6-I20,I0 | м2 | II,86 | I5,68 | I86 | - | - | - |
| 8I. | ССЦТОМIIIII -I58 | ПК8-I20,I5 | м2 | 267,75 | I7,25 | 46I9 | - | - | - |
| 82. | ССЦТОМIIIII -I58 | ПК8-63,I2А | м2 | 89,64 | 9,62 | 862 | - | - | - |
| 83. | ССЦТОМIIIII -I58 | ПК8-63,I5А | м2 | I40,40 | 9,82 | I379 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84. | ССЦТОМIП9-285 | Прогоны сборные железобетонные из бетона м200 | м3 | I,07 | 66,86 | 72 | - | - | - |
| 85. | ССЦТОМIП9-285 | Прогоны сборные железобетонные из бетона м250 | м3 | 3,68 | 67,68 | 249 | - | - | - |
| 86. | ССЦТОМIП9-287 | Прогоны сборные железобетонные из бетона м300 | м3 | I9,80 | 70,40 | I394 | - | - | - |
| 87. | ССЦТОМIТ.4.ТАБЛ3-III | Арматура класса AI | кг. | 605,83 | 0,23 | I39 | - | - | - |
| 88. | ССЦТОМIТ.4.ТАБЛ3-III 3 | Арматура класса A3 | кг. | I282,36 | 0,25 | 32I | - | - | - |
| 89. | ССЦТОМIТ.4.ТАБЛ3-III I | Арматура класса A4 | кг. | 83,37 | 0,32 | 27 | - | - | - |
| 90. | ССЦТОМIТ.4.ТАБЛ3-III 6 | Арматура класса BPI | кг. | 83,37 | 0,32 | 27 | - | - | - |
| 9I. | ССЦТОМIТ.4 ТАБЛ3-III 3 | Закладные детали | кг. | 347,70 | 0,4I | I43 | - | - | - |
| 92. | ССЦТОМIПI-223 | Плиты опорные сборные железобетонные из бетона м200 | м3 | I,0I | 69,90 | 7I | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93. | ССЦТОМ1Т.4 .ТАБЛ3-Ш 1 | Арматура класса AI | кг. | I4,06 | 0,23 | 3 | - | - | - |
| 94. | ССЦТОМ1Т.4 .ТАБЛ3-Ш 3 | Арматура класса A3 | кг. | 5I,06 | 0,25 | I3 | - | - | - |
| 95. | CI24-I0 | Арматура класса AI | т. | 0,28 | 338,00 | 95 | - | - | - |
| 96. | CI24-I2 | Арматура класса A3 | т. | 0,86 | 325,00 | 280 | - | - | - |
| 97. | CI24-43 | Сетки из проволоки холодно-тянутой | т. | 0,06 | 392,00 | 24 | - | - | - |
| | | Всего по разделу 3 | руб. | - | - | 60944 | 3008<br>I490 | 855 | 635<br>229 |
| | | В том числе: | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб. | - | - | 48438 | - | - | - |
| | | Накладные расходы | руб. | - | - | 7992 | - | - | - |
| | | Накладные НУЧП | руб. | - | - | 863 | - | - | - |
| | | Плановые накопления | руб. | - | - | 45I4 | - | - | - |
| | | Плановые НУЧП | руб. | - | - | 654 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб. | - | - | 60944 | - | - | - |
| | | Норматив, условно-чистая продукция | руб. | - | - | 3008 | - | - | - |
| | | Раздел 4. Кровля | | | | | | | |
| 98. | ЕI2-289 9-6 | Устройство оклеечной пароизоляции покрытий в один слой из рубероида РМ-350; из битумной мастике | I00 м2 | I9,26 | 49,90 | 96I | 467 / 232 | 206 | 26 / 8 |
| 99. | ЕI2-288 9-5 | Устройство разуклонки из керамзита | м3 | I73,35 | I7,90 | 3I03 | 788 / 390 | 203 | I87 / 55 |
| I00. | ЕI2-286 9-3 | Утепление кровли пенобетонными плитами | I00 м2 | I9,45 | I7,30 | 337 | 680 / 337 | 302 | 35 / I0 |
| I0I. | ССЦТОМПЗ I47 | Плиты пенобетонные | м3 | 380,7I | I6,00 | 609I | - | - | - |
| I02. | ЕI2-299 I0-I | Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5 мм. | I00 м2 | I9,45 | 5I,60 | I004 | 329 / I63 | I49 | I4 / 4 |
| I03. | ЕI2-300 I0-2 | На каждый I мм. изменения толщины цементной стяжки добавлять или исключить по расценке ном.299 | I00 м2 | I94,54 | 2,53 | 492 | 3I / I6 | 6 | I0 / 4 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I04. | EI2-I36<br>2-I-I | Устройство кровель рулонных плоских четырехслойных для зданий с фонарями и зданий без фонарей шириной от I2 до 24м. на битумной мастике из терхслоев рубероида РМ-350 с защитным слоем; из рубероида РК-420 | I00 м2 | I9,45 | 24I,00 | 4683 | I700<br>842 | 648 | I94<br>58 |
| I05. | EI2-289<br>9-6 | Вычитается I слой рубероида | I00 м2 | I9,45 | 49,90 | 97I | 472<br>234 | 208 | 26<br>8 |
| I06. | EI2-277<br>8-2 | Устройство обрамлений на фасадах; без водосточных труб | I00 м2 | 2I,23 | 9,43 | 200 | 99<br>49 | 49 | - |
| I07. | EI2-280<br>8-5 | Покрытие парапетов и сливов из оцинкованной кровельной стали | I00 м2 | I,55 | I92,00 | 298 | I45<br>7I | 7I | - |
| | | Всего по разделу 4 | руб. | - | - | 20390 | 3767<br>I866 | I426 | 440<br>I3I |
| | | В том числе: | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб. | - | - | I6203 | - | - | - |
| | | Накладные расходы | руб. | - | - | 2675 | - | - | - |
| | | Накладные НУЧП | руб. | - | - | I082 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Плановые накопления | руб. | - | - | I5I2 | - | - | - |
| | | Плановые НУЧП | руб. | - | - | 822 | - | - | - |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб. | - | - | 20390 | - | - | - |
| | | Норматив, условно-чистая продукция | руб. | - | - | 2767 | - | - | - |
| | | Раздел 5. Полы. | | | | | | | |
| I08. | ЕII-55 8-I | Устройство стяжек цементных толщиной 20мм. | I00 м2 | 7,92 | 70,00 | 555 | I73 / 85 | 78 | 7 / 2 |
| I09. | ЕII-56 8-I | Добавляется на толщину стяжек 40 мм. | I00 м2 | 25,74 | I3,60 | 350 | 20 / I0 | 4 | 6 / 2 |
| II0. | ЕII-53 7-4 | Устройство тепло- и звукоизоляции из плит древесноволокнистых | I00 м2 | 9,64 | 85,00 | 820 | II4 / 56 | 39 | I7 / 5 |
| III. | ЕII-54 7-5 | Устройство тепло- и звукоизоляции ленточной под лаги из плит древесноволокнистых | I00 м2 | I0.70 | 27,20 | 29I | 66 / 33 | 27 | 6 / 2 |
| II2. | ЕII-63 9-3 | Укладка лаг по плитам перекрытий | I00 м2 | I0,70 | 72,90 | 780 | 328 / I62 | I52 | I0 / 3 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II3. | ЕII-I6<br>3-I | Устройство гидроизоляции на мастике битуминоль из гидроизола - первый слой | I00 м2 | 0,74 | II8,00 | 88 | 6I<br>3I | 25 | 6<br>2 |
| II4. | ЕII-I7<br>3-2 | Устройство гидроизоляции на мастике битуминоль из гидроизола - последующий слой | I00 м2 | 0,74 | 77,00 | 57 | 3I<br>I6 | I3 | 3<br>I |
| II5. | ЕII-57<br>8-3 | Стяжки керазитобетонные толщиной 60 мм. | I00 м2 | 3,2I | 82,60 | 265 | I0I<br>50 | 46 | 4<br>I |
| II6. | ЕII-58<br>8-4 | Добавляется на изменение толщины керамзитобетонных стяжек | I00м2 | 25,65 | I5,60 | 400 | 26<br>I3 | 6 | 7<br>2 |
| II7. | ЕII-I99<br>27-7 | Устройство покрытий из паркета штучного без жилок березового | м2 | 7I4,22 | 7,59 | 542I | IIII<br>550 | 529 | 2I<br>7 |
| II8. | ЕII-202<br>28-I | Устройство покрытий на клее КН-2 из линолеума поливинилхлоридного многослойного и однослойного без подосновы марки м. | I00 м2 | 4,50 | 4II,00 | I85I | 403<br>I99 | I96 | 3<br>I |
| II9. | ЕII-I85<br>27-2 | Устройство покрытий дощатых толщичой 36мм. и шириной досок 88 и 98 мм. | I00 м2 | I6,28 | 473,00 | 7700 | I688<br>836 | 757 | 79<br>24 |
| I20. | ЕII-I84<br>27-2 | Полы из реек сечением 60х60мм. | I00 м2 | 2,83 | 750,00 | 2I22 | 293<br>I46 | I32 | I4<br>4 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2I. | EII-I32<br>20-I | Устройство покрытий из плиток бетонных на цементном растворе | I00<br>м2 | 2,I7 | 58,30 | I26 | 234<br>II6 | 93 | 23<br>7 |
| I22. | ССЦТОМПЗ-I40 | Плитки мозаичные бетонные | м2 | 2I8,83 | 5,83 | I276 | - | - | - |
| I23. | ССЦТОМП2-5 | Раствор цементный мI50 | м3 | 4,57 | 25,90 | II8 | - | - | - |
| I24. | EII-I35<br>20-3 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов, одноцветных с красителем | I00<br>м2 | 3,46 | 4I7,00 | I44I | 460<br>228 | 2I2 | I6<br>5 |
| I25. | EII-I36<br>20-4 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для мозаичных полов толщиной 6мм. | I00<br>м2 | I,30 | 362,00 | 47I | I5I<br>75 | 7I | 4<br>I |
| | | Всего по разделу 5 | руб. | - | - | 30363 | 5260<br>2606 | 2380 | 226<br>69 |
| | | В том числе: | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб. | - | - | 24I32 | - | - | - |
| | | Накладные расходы | руб. | - | - | 3982 | - | - | - |
| | | Накладные НУЧП | руб. | - | - | I5II | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Плановые накопления | руб. | - | - | 2249 | - | - | - |
| | | Плановые НУЧП | руб. | - | - | II46 | - | - | - |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб. | - | - | 30363 | - | - | - |
| | | Норматив, условно-чистая продукция | руб. | - | - | 5260 | - | - | - |
| | | Раздел 6. Лестницы | | | | | | | |
| I26. | Е7-502 4I-2-I.8 | Укладка лестничных площадок массой более 1т. при наибольшей массе монтажных элементов до 5т. и высоте зданий до 30м. | шт. | I6,00 | 3,32 | 53 | I06<br>53 | 22 | 3I<br>I2 |
| I27. | Е7-298 I8-3-I.8 | Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов до 5т. и высоте зданий до 30м. | шт. | I2,00 | 4,28 | 5I | 99<br>49 | 20 | 29<br>II |
| I28. | Е7-668 47-II-I.8 | Укладка проступей и ступеней по готовому основанию | шт. | I59,00 | 0,72 | II4 | 23I<br>II5 | 94 | 2I<br>8 |
| I29. | Е7-460 39-5-I.8 | Укладка плит площадью до 5 м2 | шт. | I,00 | 2,09 | 2 | 3<br>I | I | - |
| I30. | Е9-46 7-I | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | т. | 0,93 | 58,00 | 54 | 86<br>43 | I8 | 30<br>II |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I3I. | ЕII-55 8-I | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм. | I00 м2 | 0,02 | 70,00 | I | - | - | - |
| I32. | ЕII-56 8-2 | Добавляется на изменение толщины | I00 м2 | 0,09 | I3,60 | I | - | - | - |
| I33. | ЕII-I4 3-I | Устройство гидроизоляции из I слоя толя | I00 м2 | 0,08 | 96,60 | 8 | 6/3 | 3 | - |
| I34. | ЕII-I5 3-2 | Последующий слой из толя | I00 м2 | 0,08 | 55,80 | 4 | 3./I | I | - |
| I35. | ЕI0-32 6-I | Обшивка каркасных стен строганными досками | м2 | I4,I0 | 2,I4 | 30 | 7/3 | 3 | - |
| | | Изделия | | | | | | | |
| I36. | ССЦТОМПII -I67 | Марши сборные железобетонные со ступенями под облицовку | м2 | 63,36 | I0,80 | 684 | - | - | - |
| I37. | ССЦТОМПII -I69 | Площадки лестничные сборные железобетонные | м2 | 46,96 | 9,94 | 467 | - | - | - |
| I38. | ССЦТОМПII -I73 | Проступи сборные железобетонные | м. | I95,84 | I,67 | 327 | - | - | - |
| I39. | ССЦТОМПII -I72 | Ступени сборные железобетонные | м. | I6,30 | 3,72 | 6I | - | - | - |
| I40. | ССЦТОМПII -I72 | Ступени сборные железобетонные | м. | I6,30 | 3,72 | 6I | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I4I. | CI2I-I98I | Ограждения из прокатных и гнутых профилей, полосовой и круглой стали | т. | 0,74 | 327,00 | 242 | - | - | - |
| I42. | CI2I-I975 | Лестницы со ступенями из листовой просечной рифленой или круглой стали; прямолинейные 4. | т. | 0,I9 | 358,00 | 68 | - | - | - |
| | | Всего по разделу 6. | руб. | - | - | 2699 | 54I<br>268 | I57 | III<br>42 |
| | | В том числе: | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб. | - | - | I805 | - | - | - |
| | | Накладные расходы | руб. | - | - | 297 | - | - | - |
| | | Накладные НУЧП | руб. | - | - | I3I | - | - | - |
| | | Плановые накопления | руб. | - | - | I69 | - | - | - |
| | | Плановые НУЧП | руб. | - | - | I00 | - | - | - |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб. | - | - | 227I | - | - | - |
| | | Норматив, условно-чистая продукция | руб. | - | - | 455 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость металломонтажных работ | руб. | - | - | 364 | - | - | - |
| | | Накладные расходы | руб. | - | - | 32 | - | - | - |
| | | Накладные НУЧП | руб. | - | - | 25 | - | - | - |
| | | Плановые накопления | руб. | - | - | 32 | - | - | - |
| | | Плановые НУЧП | руб. | - | - | I9 | - | - | - |
| | | Всего, стоимость металломонтажных работ | руб. | - | - | 428 | - | - | - |
| | | Норматив, условно-чистая продукция | руб. | - | - | 86 | - | - | - |
| | | Раздел 7. Перегородки | | | | | | | |
| I43. | Е8-45 5-9 | Перегородки из керамического кирпича, неармированные, толщиной в I/2 кирпича, при высоте этажа до 4м. | I00 м2 | I,I8 | 472,00 | 559 | I66 / 82 | 73 | 9 / 3 |
| I44. | Е8-4I 5-7 | Перегородки из керамического кирпича, армированные, толщиной в I/4 кирпича, при высоте этажа до 4м. | I00 м2 | 0,23 | 305,00 | 7I | 33 / I6 | I5 | I |
| I45. | Е7-629 46-3-I.8 | Установка гипсобетонных крупнопанельных перегородок площадью до 6 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5т. и высоте зданий до 30м. | шт. | 275 | 3,56 | 979 | 3587 / I776 | I03I | 745 / 277 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I46. | Е7-632<br>46-4-I.8 | Установка гипсобетонных крупнопанельных перегородок площадью до I0 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5т. и высоте зданий до 30м. | шт. | 56 | 4,0I | 225 | I655<br>5I9 | 474 | 345<br>I28 |
| I47. | Е26-3I<br>8-4 | Изоляция холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных | м3 | 3,63 | 35,90 | I30 | I02<br>50 | 46 | 4<br>2 |
| I48. | Е26-34<br>8-7 | Изоляция холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме покрытий и перекрытий снизу | м3 | I,I5 | 43,80 | 50 | 40<br>I9 | I8 | I<br>- |
| | | Материалы и изделия | | | | | | | |
| I49. | ССЦПЗ-I90 | Панели перегородок гипсобетонные высотой до 3м. площадью до 6 м2 толщиной в 0мм. из бетона м50 на гипсовом вяжущем | м2 | 3I,78 | 4,I7 | I35 | - | - | - |
| I50. | ССЦПЗ-205 | Панели перегородок гипсобетонные высотой более 3М. площадью более 6 м2 толщиной 80мм. из бетона м50 на гипсовом вяжущем | м2 | 286,20 | 4,55 | I302 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I5I. | ССЦПЗ-2I4 | То же на гипсоцементно-пуццолановом вяжущем | м2 | 69,96 | 4,78 | 334 | - | - | - |
| I52. | ССЦПЗ-222 | Панели перегородок гипсобетонные высотой более 3.. площадью 6 м2 и менее, толщиной 80мм. из бетона м50 на гипсовом вяжущем | м2 | 7I4,60 | 4,68 | 3344 | - | - | - |
| I53. | ССЦПЗ-238 | То же на гипсоцементно-пуццолановом вяжущем | м2 | I78,53 | 4,79 | 855 | - | - | - |
| I54. | ССЦПЗ-23I | То же из бетона м75 | м2 | 29,69 | 4,96 | I47 | - | - | - |
| I55. | СII4-I23 | Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем полужесткие и жесткие ГОСТ 9573-8I м100 | м3 | 4,66 | 20,40 | 95 | - | - | - |
| | | Всего по разделу 7. | руб. | - | - | I0347 | 5583<br>2762 | I657 | II05<br>4I0 |
| | | В том числе: | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб. | - | - | 8224 | - | - | - |
| | | Накладные расходы | руб. | - | - | I357 | - | - | - |
| | | Накладные НУЧП | руб. | - | - | I602 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Плановые накопления | руб. | - | - | 766- | - | - | - |
| | | Плановые НУЧП | руб. | - | - | I2I5 | - | - | - |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб. | - | - | I0347 | - | - | - |
| | | Норматив условно-чистая продукция | руб. | - | - | 5583 | - | - | - |
| | | Раздел 8. Окна | | | | | | | |
| I56. | EI0-74 I3-3 | Установка оконных блоков и каменных стенах с переплетами раздельными и раздельно-спаренными площадью проемов до 2 м2 | м2 | I8,28 | 4,47 | 82 | 68 / 33 | 27 | 6 / 2 |
| I57. | EI0-75 I3-4 | Установка оконных блоков в каменных стечах с переплетами раздельными и раздельно-спаренными, площадью проемов более 2 м2 | м2 | 655,49 | 3,25 | 2I30 | I880 / 93I | 754 | I77 / 52 |
| I58. | EI5-70I 20I-I | Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях двойных, открывающихся в одну сторону, оконным стеклом 3мм. | I00 м2 | 6,74 | 229,00 | I543 | 340 / I68 | I58 | I0 / 3 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I59. | EI0-II5 22-4 | Установка блоков балконных в каменных стенах жилых и общественных зданий с полотнами раздельными и раздельно-спаренными, площадью проема более 3 м2 | м2 | 6,60 | 3,38 | 22 | 23 / I2 | I0 | 2 / I |
| I60. | EI5-7I9 20I-4 | Остекление деревянных балконных дверных полотен двойных, открывающихся в одну сторону оконным стеклом 3мм | I00 м2 | 0,07 | I5I,00 | I0 | 2 / I | I | - |
| I6I. | EI0-I04 I9-3 | Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах при высоте проема, м, более 2 | м2 | 6I5,33 | 0,62 | 382 | 3II / I54 | I42 | I2 / 6 |
| | | Материалы и изделия | | | | | | | |
| I62. | CI22-64 | 0P2I-2I8 | м2 | 5I3,04 | 20,80 | I067I | - | - | - |
| I63. | CI22-64 | 0P2I-2IBM | м2 | I6,96 | 20,80 | 353 | - | - | - |
| I64. | CI22-56 | 0P2I-I3,5B | м2 | 5I,68 | 22,00 | II37 | - | - | - |
| I65. | CI22-56 | 0P2I-I2B | м2 | 50,6I | 22,00 | III3 | - | - | - |
| I66. | CI22-52 | 0PI8-I3,5г. | м2 | 23,20 | I8,30 | 425 | - | - | - |
| I67. | CI22-57 | С I2-I5B, 0PI2-I5BH | м2 | I7,68 | 23,00 | 407 | - | - | - |
| I68. | CI22-I6 | ФН06-I0 | м2 | 0,69 | 26,80 | I6 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I69. | CI22-362 | Подоконные доски | м. | 3I3,82 | 2,26 | 709 | - | - | - |
| I70. | CIII-4I7-I | Скобяные изделия для окон с раздельными двойными переплетами общественных зданий одностворных с фрамугой | компл. | 50,00 | 3,00 | I50 | - | - | - |
| I7I. | CIII-420-I | Скобяные изделия для окон с раздельными двойными переплетами общественных зданий двухстворных с фрамугами шириной до 2,Iм. | компл. | I36,00 | 5,93 | 806 | - | - | - |
| I72. | CIII-4I5-I | Скобяные приборы для фрамуг | компл. | I,00 | I,78 | 2 | - | - | - |
| I73, | CIII-443 | Скобяные приборы для балконных однопольных дверей | компл. | 2,00 | 5,43 | II | - | - | - |
| | | Всего по разделу 8. | руб. | - | - | 25I29 | 2624<br>I299 | I092 | 207<br>64 |
| | | **В том числе:** | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб. | - | - | I9969 | - | - | - |
| | | Накладные расходы | руб. | - | - | 3297 | - | - | - |
| | | Накладные IУЧП | руб. | - | - | 754 | - | - | - |
| | | Плановые накопления | руб. | - | - | I863 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Плановые НУЧП | руб. | - | - | 573 | - | - | - |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб. | - | - | 25I29 | - | - | - |
| | | Норматив, условно-чистая продукция | руб. | - | - | 2624 | - | - | - |
| | | Раздел 9. Двери | | | | | | | |
| I74. | E10-I05 20-I | Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах площадь проема до 3 м2 | м2 | I24,92 | I,45 | I8I | 227 / II3 | 69 | 44 / I4 |
| I75. | E10-I06 20-2 | Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах, площадь проема более 3 м2 | м2 | 63,66 | I,I9 | 76 | I03 / 5I | 32 | I9 / 3 |
| I76. | E10-I07 20-3 | Установка дверных блоков в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадь проема до 3 м2 | м2 | II2,73 | 2,00 | 225 | I82 / 9I | 76 | I5 / 3 |
| I77. | E10-I08 20-4 | Установка дверных блоков в перегородках и деревянных нерубленных стенах, площадь проема более 3 м2 | м2 | 26,66 | I;58 | 42 | 39 / I9 | I6 | 3 / I |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I78. | ЕI0-I4I 26-2 | Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных площадь проема более 3 м2 | м2 | 34,90 | 0,95 | 33 | I0/5 | 5 | - |
| I79. | ЕI5-730 20I-6 | Остекление дверных одинарных полотен на штапиках по замазке оконным стеклом 4мм. | I00 м2 | 0,29 | 222,00 | 64 | 29/I4 | I4 | - |
| I80. | ЕI0-I38 25-6 | Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по дереву с двух сторон | м2 | 8,62 | 4,30 | 37 | I2/6 | 6 | - |
| | | Материалы и изделия | | | | | | | |
| | | Дверные блоки наружные | | | | | | | |
| I8I. | СI22-24I | ДН2I-I5БП | м2 | 24,56 | I7,90 | 440 | - | - | - |
| I82. | СI22-243 | ДН24-I9П,ДН24-I9 | м2 | I3,4I | I6,50 | 22I | - | - | - |
| I83. | I22-264 | ДСI6-9ТТ | | I,40 | - | - | - | - | - |
| | | Дверные блоки внутренние | | | | | | | |
| I84. | СI22-2I7 | ДГ2I-7, ДГ-2I-7Л | м2 | I9,46 | I5,00 | 292 | - | - | - |
| I85. | СI22-2I8 | ДГ2I-9, ДГ2I-9П, ДГ2I-9Л, ДГ2I-9ШЛ | м2 | I04,40 | I4,20 | I482 | - | - | - |
| I86. | СI22-2I9 | ДГ2I-I0,ДГ2I-I0П,ДГ2I-I0Л, ДГ2I-I0ШЛ | м2 | I8,09 | I3,50 | 244 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I87. | СI22-2I9 | ДГ24-I0,ДГ24-I0Л, ДГ24-I0Лш | м2 | 94,30 | I3,50 | I273 | - | - | - |
| I88. | СI22-223 | ДГ24-I5 | м2 | 3,49 | I3,80 | 48 | - | - | - |
| I89. | СI22-225 | Д024-I5 | м2 | 48,86 | 8,90 | 435 | - | - | - |
| | | Приборы скоряные | | | | | | | |
| I90. | СIII-447-I | Двери входные в здание двухпольные | компл. | I0,00 | 8,94 | 89 | - | - | - |
| I9I. | СIII-448-I | Двери входные в помещение однопольные | компл. | I23,00 | 2,97 | 365 | - | - | - |
| I92. | СIII-449-I | Двери входные в помещение двупольные | компл. | I6,00 | 3,23 | 52 | - | - | - |
| | | Всего по разделу 9 | руб. | - | - | 7046 | 602<br>299 | 2I8 | 8I<br>26 |
| | | В том числе: | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб. | - | - | 5599 | - | - | - |
| | | Накладные расходы | руб. | - | - | 925 | - | - | - |
| | | Накладные НУЧП | руб. | - | - | I72 | - | - | - |
| | | Плановые накопления | руб. | - | - | 522 | - | - | - |
| | | Плановые НУЧП | руб. | - | - | 7046 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб. | - | - | 7046 | - | - | - |
| | | Норматив, условно-чистая продукция | руб. | - | - | 602 | - | - | - |
| | | Раздел I0. Витражи | | | | | | | |
| I93. | EI0-28 4-I | Установка элементов каркасов из брусьев | м3 | 0,I3 | II0,00 | I4 | 4 / 2 | 2 | - |
| I94. | EI0-79 I3-8 | Установка оконных блоков в деревянных рубленных стенах с раздельными и раздельно-спаренными переплетами, площадью проемов более 2 м2 | м2 | I2,23 | 4,I0 | 50 | 62 / 30 | 29 | I / - |
| I95. | EI0-76 I3-5 | Установка блоков витражей с одинарными переплетами площадью до 2 м2 | м2 | 5,04 | 4,78 | 24 | 3I / I6 | I5 | I / - |
| I96. | EI0-77 I3-6 | Установка блоков витражей с одинарными переплетами площадью более 2 м2 | м2 | 23,32 | 3,38 | 79 | I04 / 5I | 48 | 3 / I |
| I97. | EI5-730 20I-6 | Остекление витражей оконным стеклом | I00 м2 | 0,44 | 222,00 | 98 | 44 / 2I | 2I | - |
| I98. | EI0-2I 3-4 | Установка поручней витражей | м | I6,08 | 2,49 | 40 | 24 / II | II | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I99. | EI0-I55 29-6 | Установка и крепление наличников и раскладок | I00м | 0,0I | 4,43 | I | - | - | - |
| | | Изделия | | | | | | | |
| 200. | CI22-53 | Блоки витражей с раздельными переплетами | м2 | I2,23 | I7,90 | 2I9 | - | - | - |
| 20I. | CI22-I68 | Блоки витражей с одинарными переплетами | м2 | 28,36 | II,20 | 3I8 | - | - | - |
| 202. | CIII-4I6-I | Скобяные приборы для блоков с раздельными полотнами | компл. | 4,00 | 2,63 | II | - | - | - |
| 203. | CIII-433 | Скобяные приборы для блоков с одинарными полотнами | компл. | I3,00 | I,29 | I7 | - | - | - |
| 204. | CI22-323 | Наличники марка I | м. | 95,20 | 0,I8 | I7 | - | - | - |
| | | Всего по разделу I0 | руб. | - | - | III7 | 269<br>I3I | I26 | 5<br>I |
| | | В том числе: | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб. | - | - | 888 | - | - | - |
| | | Накладные расходы | руб. | - | - | I46 | - | - | - |
| | | Накладные НУЧП | руб. | - | - | 78 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Плановые накопления | руб. | - | - | 83 | - | - | - |
| | | Плановые НУЧП | руб. | - | - | 59 | - | - | - |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб. | - | - | III7 | - | - | - |
| | | Норматив, условно-чистая продукция | руб. | - | - | 269 | - | - | - |
| | | Раздел II. Наружная отделка | | | | | | | |
| 205. | EI5-208 52-I | Штукатурка фасадов высококачественная цементно-известковым раствором по камню стен гладких | I00 м2 | 7,92 | I28,00 | I0I3 | I076 / 533 | 490 | 43 / 20 |
| 206. | E7-7I4 5I-I4 | Устройство чеканки и расшивки швов цокольных панелей и панелей с внутренней стороны раствором | I00 М | 34,66 | 4,88 | I68 | 340 / I68 | I57 | II / 3 |
| 207. | EI5-54I I56-4-23 | Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности перхловиниловая | I00 м2 | I9,96 | 50,60 | I0I0 | 399 / I98 | I82 | I6 / 5 |
| 208. | EI5-224 53-I | Штукатурка парапетных стен козырька декоративным раствором | I00 м2 | 0,52 | 3II,00 | I62 | 97 / 49 | 45 | 4 / I |
| | | Всего по разделу II. | руб. | - | - | 296I | I9I2 / 948 | 874 | 74 / 29 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В том числе: | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб. | - | - | 2353 | - | - | - |
| | | Накладные расходы | руб. | - | - | 389 | - | - | - |
| | | Накладные НУЧП | руб. | - | - | 550 | - | - | - |
| | | Плановые накопления | руб. | - | - | 219 | - | - | - |
| | | Плановые НУЧП | руб. | - | - | 416 | - | - | - |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб. | - | - | 2961 | - | - | - |
| | | Норматив, условно-чистая продукция | руб. | - | - | 1912 | - | - | - |
| | | Раздел I2. Внутренняя отделка | | | | | | | |
| 209. | ЕI5-295 59-2 | Отделка поверхностей стен и перегородок под окраску или оклейку обоями из блоков и плит | I00 м2 | 36,6I | 30,70 | II24 | I284<br>636 | 604 | 32<br>I0 |
| 2I0. | ЕI5-294 59-I | Отделка поверхностей стен и перегородок под окраску или оклейку обоями панельных | I00 м2 | 26,22 | 8,I7 | 2I4 | 290<br>I43 | I39 | 4<br>I |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2II. | EI5-296<br>59-3 | Отделка поверзностей потолков под окраску или оклейку обоями панельных | I00<br>м2 | 38,55 | 5,35 | 206 | 253<br>I25 | II9 | 6<br>2 |
| 2I2. | EI5-299<br>60-2 | Улучшенная штукатурка по сетке без устройства каркаса потолков | I00<br>м2 | 5,84 | 396,00 | 2313 | 944<br>468 | 432 | 36<br>II |
| 2I3. | EI5-298<br>60-I | Улучшенная штукатурка по сетке без устройства каркаса стен | I00<br>м2 | 0,45 | 386,00 | I75 | 66<br>33 | 30 | 3<br>I |
| 2I4. | EI5-256<br>55-5-II | Улучшенная штукатурка внутри зданий цементно-известковым раствором по камню и бетону стен | I00<br>м2 | I0,II | II0,00 | III2 | I086<br>538 | 469 | 69<br>4I |
| 2I5. | EI5-568<br>I59-8 | Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по штукатурке стен | I00<br>м2 | II,62 | 76,70 | 892 | 672<br>333 | 323 | I0<br>3 |
| 2I6. | EI5-623<br>I65-I | Окраска стен эмалевыми составами | I00<br>м2 | 4,24 | 65,00 | 276 | 295<br>I46 | I46 | - |
| 2I7. | EI5-502<br>I52-2 | Клеевая окраска внутри помещений высотой до 4м. улучшенная | I00<br>м2 | 22,04 | I2,90 | 284 | 306<br>I5I | I50 | I<br>- |
| 2I8. | EI5-660<br>I68-3 | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке стен | I00<br>м2 | 24,40 | 76,30 | I862 | II83<br>586 | 564 | 22<br>7 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2I9. | ЕI5-66I<br>I68-4 | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке потолков | I00 м2 | I8,29 | 82,20 | I503 | II05<br>547 | 529 | I8<br>5 |
| 220. | ЕI5-5II<br>I53-4 | Силикатная окраска внутри помещений высотой до 4м по штукатурке и кирпичу | I00 м2 | 30,54 | II,90 | 363 | 477<br>236 | 235 | I<br>- |
| 22I. | ЕI5-608<br>I63-2 | Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности за 2 раза | I00 м2 | 9,I4 | 40,20 | 368 | I37<br>68 | 68 | - |
| 222. | ЕI5-563<br>I59-3 | Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по дереву полов | I00 м2 | I9,II | 7I,20 | I360 | II04<br>547 | 53I | I6<br>5 |
| 223. | ЕI5-82<br>I4-I | Облицовка внутри зданий стен, гладкая без карнизных и плинтусных элементов белыми керамическими глазурованными плитками без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону | I00 м2 | 6,45 | 422,00 | 2720 | I259<br>623 | 6I0 | I3<br>4 |
| 224. | ЕI5-86<br>I4-I | Облицовка стен плиткой типа кабанчик | I00 м2 | 0,48 | 344,70 | I66 | 94<br>47 | 46 | I<br>- |
| 225. | ЕI5-563<br>I59-3 | Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по дереву полов | I00 м2 | 0,45 | 7I,20 | 32 | 26<br>I3 | I3 | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226. | ЕI5-559 I58-8-26 | Простая окраска белилами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным по окраску стен | I00 м2 | 3,87 | 49,60 | I92 | 89 / 45 | 42 | 3 / I |
| 227. | ЕI5-325 65-I | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами сухой штукатурки стен при отделке под окраску | I00 м2 | 0,32 | I27,00 | 4I | 27 / I4 | I2 | 2 / I |
| | | Прочие работы | | | | | | | |
| | | Всего по разделу I2 | руб. | - | - | I9I29 | I0697 / 5299 | 5062 | 237 / 92 |
| | | В том числе: | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб. | - | - | I5203 | - | - | - |
| | | Накладные расходы | руб. | - | - | 2507 | - | - | - |
| | | Накладные НУЧП | руб. | - | - | 3073 | - | - | - |
| | | Плановые накопления | руб. | - | - | I4I9 | - | - | - |
| | | Плановые НУЧП | руб. | - | - | 233I | - | - | - |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб. | - | - | I9I29 | - | - | - |
| | | Норматив, условно-чистая продукция | руб. | - | - | I0697 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Раздел I3. Вентшахты | | | | | | | |
| 228. | Е8-30 5-I | Кладка стен каналов и вентшахт из кирпича керамического | м3 | I5,I5 | 34,20 | 5I8 | 92 / 46 | 33 | I3 / 4 |
| 229. | Е7-460 39-5-I.8 | Укладка плит покрытия | шт. | I6,00 | 2,09 | 33 | 55 / 27 | I6 | II / 4 |
| 230. | Е6-I73 I6-I | Устройство безбалочных перекрытий железобетонных из бетона м-200 толщиной до 200мм. на высоте от опорной площадки до 6м. | м3 | 0,48 | 42,70 | 20 | 5 / 2 | 2 | - |
| 23I. | Е8-22 4-5 | Боковая оклеечная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, рубероидом | I00 м2 | 0,96 | 206,53 | I98 | 6I / 30 | 27 | 3 / I |
| 232. | Е26-3I 8-4 | Изоляция холодных поверхностей теплоизоляционными изделями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных | м3 | 2,88 | 35,90 | I03 | 8I / 4I | 37 | 4 / 2 |
| 233. | ЕI5-298 60-I | Улучшенная штукатурка по сетке с устройства каркаса стен | I00 м2 | 0,96 | 386,00 | 370 | I39 / 69 | 63 | 6 / 2 |
| 234. | ЕII-55 8-I | Устройство стяжек цементных толщиной 20мм. | I00 м2 | 0,I0 | 70,00 | 7 | 2 / I | I | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235. | Е8-59 7-3 | Армирование кладки стен и других кострукций | т. | 0,07 | I94,I8 | I4 | 4/2 | 2 | - |
| 236. | ЕI2-28I 8-6 | Устройство колпаков над шахтами в два канала | колпак | 9,00 | 8,39 | 76 | 27/I3 | I3 | - |
| 237. | ЕI2-282 8-7 | На каждые последующие два канала добавлять к расценке ном.28I | колпак | I,00 | 23,I0 | 23 | 8/4 | 4 | - |
| 238. | ЕI2-282 8-7 | На каждые послующие два канала добавлять к расценке ном.28I | колпак | 2,00 | I6,80 | 34 | I2/6 | 6 | - |
| 239. | ЕI2-282 8-7 | На каждые послующие два канала добавлять к расценке ном.28I | колпак | 3,00 | I2,60 | 38 | I3/6 | 6 | - |
| 240. | ЕI2-282 8-7 | На каждые последующие два канала добавлять к расценке ном.28I | колпак | 3,00 | 6,30 | I9 | 7/3 | 3 | - |
| | | Изделия | | | | | | | |
| 24I. | ССЦТОМПI8-503 | Плиты плоские сборные железобетонные | м3 | 0,6I | 59,I6 | 36 | - | - | - |
| 242. | ССЦТОМIТ,4 ТАБЛ3-III I | Арматура класса AI | кг. | 8,90 | 0,23 | 2 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243. | ССЦТОМІТ.4 ТАБЛ3-ІІ 6 | Арматура класса ВІ | кг. | II,86 | 0,32 | 4 | - | - | - |
| 244. | СІ24-І0 | Арматура класса АІ | т. | 0,02 | 338,00 | 7 | - | - | - |
| 245. | СІІ4-І23 | Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем полужесткие и жесткие ГОСТ 9573-8І м100 | м3 | 2,79 | 20,40 | 57 | - | - | - |
| | | Всего по разделу І3 | руб. | - | - | І959 | 506<br>250 | 2І3 | 37<br>І3 |
| | | В том числе: | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб. | - | - | І559 | - | - | - |
| | | Накладные расходы | руб. | - | - | 256 | - | - | - |
| | | Накладные НУЧП | руб. | - | - | І47 | - | - | - |
| | | Плановые накопления | руб. | - | - | І44 | - | - | - |
| | | Плановые НУЧП | руб. | - | - | ІІ0 | - | - | - |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб. | - | - | І959 | - | - | - |
| | | Норматив, условно-чистая продукция | руб. | - | - | 506 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Раздел I4. Имποсты | | | | | | | |
| 246. | ЕI0-28 4-I | Установка элементов каркасов из брусьев | м3 | 0,64 | II0,00 | 70 | I8 / 9 | 8 | I / - |
| 247. | Е26-3I 8-4 | Изоляция холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных | м3 | 0,4I | 35,90 | I5 | I2 / 5 | 5 | - |
| 248. | СII4-I23 | Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем полужесткие и жесткие ГОСТ 9573-8I мI00 | м3 | 0,40 | 20,40 | 8 | - | - | - |
| 249. | Е8-2I 4-5 | Боковая оклеечная гидроизоляция стен толем | I00 м2 | 0,08 | 2I2,00 | I7 | 5 / 2 | 2 | - |
| 250. | ЕI0-32 6-I | Обшивка каркасных стен строганными досками | м2 | 8,I0 | 2,I4 | I7 | 4 / 2 | 2 | - |
| 25I. | ЕI5-572 I59-I-26 | Улучшенная окраска белилами по дереву стен | I00 м2 | 0,08 | 86,60 | 7 | 5 / 3 | 3 | - |
| | | Всего по разделу I4 | руб. | - | - | I70 | 44 / 2I | 20 | I / - |
| | | В том числе: | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб. | - | - | I34 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | руб. | - | - | 22 | - | - | - |
| | | Накладные НУЧП | руб. | - | - | I2 | - | - | - |
| | | Плановые накопления | руб. | - | - | I4 | - | - | - |
| | | Плановые НУЧП | руб. | - | - | I0 | - | - | - |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб. | - | - | I70 | - | - | - |
| | | Норматив, условно-чистая продукция | руб. | - | - | 44 | - | - | - |
| | | Раздел I5. Эстрада | | | | | | | |
| 252. | ЕI0-28 4-I | Установка элементов каркасов из брусьев | м3 | I,63 | II0,00 | I79 | 47 / 23 | 2I | 2 / I |
| 253. | Е8-49 6-2 | Кладка кирпичных столбиков под прогоны | м3 | I,0I | 37,20 | 38 | 9 / 5 | 4 | I / - |
| 254. | ЕII-63 9-3 | Укладка лаг по прогонам | I00 м2 | 0,25 | 72,90 | I8 | 8 / 4 | 4 | - |
| 255. | ЕII-I85 27-2 | У ройство покрытий дощатых толщиной 36мм. с шириной досок 88 и 98мм. | I00 м2 | 0,25 | 565,77 | I42 | 26 / I3 | I2 | I / - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256. | ЕI0-I47 28-2 | Лестницы внутриквартирные без подшивки | м2 | I,50 | 23,80 | 36 | 8/4 | 4 | - |
| 257. | ЕI0-34 6-3 | Обшивка каркасных стен древесностружечными плитами толщиной I6 мм. | м2 | 7,76 | I,95 | I5 | 5/2 | 2 | - |
| 258. | СI20Т.4.П5 5 ТАБЛ I8 | Облицовка обшивки из ДСП строганым шпоном | м2 | 7,76 | 4,59 | 36 | - | - | - |
| 259. | ЕI5-635 I65-4-29, 30 | Покрытие масляными и спиртовыми лаками по проолифленной поверхности стен за 2 раза | I00 м2 | 0,08 | 35,70 | 3 | 2/I | I | - |
| 260. | ЕI5-608 I63-2 | Покрытие полов и листниц лаком | I00 м2 | 0,27 | 40,20 | II | 4/2 | 2 | - |
| | | Всего по разделу I5 | руб. | - | - | 600 | I09/54 | 50 | 4/I |
| | | В том числе: | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб. | - | - | 478 | - | - | - |
| | | Накладные расходы | руб. | - | - | 78 | - | - | - |
| | | Накладные НУЧП | руб. | - | - | 29 | - | - | - |
| | | Плановые накопления | руб. | - | - | 44 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Плановые НУЧП | руб. | - | - | 24 | - | - | - |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб. | - | - | 600- | - | - | - |
| | | Норматив, условно-чистая продукция | руб. | - | - | I09 | - | - | - |
| | | Раздел I6. Будка выхода на крышу | | | | | | | |
| 26I. | Е8-30 5-I | Стены из керамического кирпича наружные простые, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м. | м3 | 5,08 | 34,20 | I74 | 3I / I5 | II | 4 / I |
| 262. | Е7-460 39-5-I.8 | Установка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5т. и высоте зданий до 30м. | шт. | I,00 | 2,09 | 2 | 3 / I | I | - |
| 263. | Е7-445 38-I0-I.8 | Укладка перемычек массой до 0,3т. при наибольшей массе монтажных элементов до 5т. и высоте зданий до 30м. | шт. | 2,00 | 0,23 | I | I | - | - |
| 264. | Е10-I05 20-I | Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах площадь проема до 3 м2 | м2 | I,40 | I,45 | 2 | 3 / I | I | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265. | EI0-I40 26-I | Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных площадь проема до 3 м2 | м2 | I,40 | I,34 | 2 | I | - | - |
| 266. | EI0-I09 20-5 | Установка блоков для люка в перекрытиях | м2 | I,00 | I,34 | I | 2/I | I | - |
| 267. | EI5-208 52-I | Штукатурка фасадов высококачественная цементно-известковым раствором по камню стен гладких | I00 м2 | 0,20 | I28,00 | 26 | 25/I5 | I3 | 2/I |
| 268. | EI5-254 55-I-II | Простая штукатурка внутри здания цементно-известковым раствором по камню и бетону стен | I00 м2 | 0,I8 | 85,I0 | I6 | I6/8 | 7 | I/I |
| 269. | EI5-50I I52-I | Клеевая окраска внутри помещения высотой до 4м. простая | I00 м2 | 0,2I | 8,44 | 2 | 2/I | I | - |
| | | Изделия | | | | | | | |
| 270. | ССЦТОМIIII -I46 | Плиты сборные железобетонные ПК30.I5-6т. | м2 | 4,44 | 8,07 | 36 | - | - | - |
| 27I. | ССЦТОМ3П86 5 | Перемычки сборные железобетонные IIPI-I2,I2,6 | шт. | 2,00 | 0,85 | 2 | - | - | - |
| 272. | CI22-264 | Дверной блок ДСI6-9П | м2 | I,40 | 28,30 | 40 | - | - | - |
| 273. | CI22-270 | Люк ДЛI0-I0А | м2 | I,00 | 30,40 | 30 | - | - | - |
| | | Всего по разделу I6 | руб. | - | - | 4I7 | 87/42 | 35 | 7/3 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В том числе: | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб. | - | - | 334 | - | - | - |
| | | Накладные расходы | руб. | - | - | 54 | - | - | - |
| | | Накладные НУЧП | руб. | - | - | 24 | - | - | - |
| | | Плановые накопления | руб. | - | - | 29 | - | - | - |
| | | Плановые НУЧП | руб. | - | - | I8 | - | - | - |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб. | - | - | 4I7 | - | - | - |
| | | Норматив, условно-чистая продукция | руб. | - | - | 87 | - | - | - |
| | | Раздел I7. Разные работы | | | | | | | |
| 274. | Е7-29I I7-7 | Установка горизонтальных стальных элементов | т. | 0,09 | 342,00 | 3I | 4/2 | 2 | - |
| 275. | ЕI0-48 8-5 | Перегородки санузлов из ДСП | м. | I5,00 | 2,40 | 36 | 38/I9 | I5 | 4/I |
| 276. | СI22-464 | Ц ы в санузлах из ДСП | м2 | 23,25 | I0,30 | 239 | - | - | - |
| 277. | ЕI0-I50 29-I | Установка радиаторных решеток | м2 | 32,73 | 0,8I | 27 | 32/I5 | II / • | 4/I |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 278. | EI0-34 6-3 | Установка плинтусов из ДСП | м2 | I4,20 | I,95 | 28 | 9/4 | 4 | - |
| 279. | EI6-46 7-4 | Прокладка труб стальных водогазопроводных | м | 20,00 | 2,2I | 44 | I3/6 | 6 | - |
| 280. | EI5-56I I59-I | Улучшенная окраска белилами с добавлением колера шитов санузлов | I00м2 | 0,47 | 70,I0 | 33 | 30/I5 | I5 | - |
| 28I. | EI5-56I I59-I | Улучшенная окраска белилами с добавлением колера ограждений радиаторов | I00 м2 | 0,25 | 70,I0 | I7 | I6/5 | 8 | - |
| 282. | CI22-464 т.4.П55 ТАБЛI8 | Ограждение радиаторов в обеденном зале | м2 | 8,09 | I4,89 | I20 | - | - | - |
| 283. | CI22-464 | Ограждение радиаторов в спортивном зале | м2 | 24,64 | I0,30 | 254 | - | - | - |
| 284. | CI20Т.4.П5 5 ТАБЛI8 | Облицовка поручней строганым шпоном | м2 | I4,20 | 4,59 | 65 | - | - | - |
| 285. | E8-I75 I7-6 | Заполнение проемов стеклоблоками | I0 м2 | I,62 | I4I,00 | 228 | - | - | - |
| | | Всего по разделу I7 | руб. | - | - | I393 | I42/69 | 6I | 8/2 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В том числе: | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб. | - | - | I0I3 | - | - | - |
| | | Накладные расходы | руб. | - | - | I67 | - | - | - |
| | | Накладные НУЧП | руб. | - | - | 38 | - | - | - |
| | | Плановые накопления | руб. | - | - | 94 | - | - | - |
| | | Плановые НУЧП | руб. | - | - | 28 | - | - | - |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб. | - | - | I274 | - | - | - |
| | | Норматив, условно-чистая продукция | руб. | - | - | I29 | - | - | - |
| | | Стоимость сантехнических работ | руб. | - | - | 44 | - | - | - |
| | | Накладные расходы | руб. | - | - | 6 | - | - | - |
| | | Накладные НУЧП | руб. | - | - | 4 | - | - | - |
| | | Плановые накопления | руб. | - | - | 4 | - | - | - |
| | | Плановые НУЧП | руб. | - | - | 3 | - | - | - |
| | | Всего, стоимость сантехнических работ | руб. | - | - | 54 | - | - | - |
| | | Норматив, условно-чистая продукция | руб. | - | - | I3 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость прочих работ | руб. | - | - | 65 | - | - | - |
| | | Всего, стоимость прочих работ | руб. | - | - | 65 | - | - | - |
| | | Всего по надземной части | руб. | - | - | 262772 | 47055<br>223OI | I7302 | 5999<br>2I38 |
| | | В том числе: | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб. | - | - | 208462 | - | - | - |
| | | Накладные расходы | руб. | - | - | 34399 | - | - | - |
| | | Накладные НУЧП | руб. | - | - | I3482 | - | - | - |
| | | Плановые накопления | руб. | - | - | I9429 | - | - | - |
| | | Плановые НУЧП | руб. | - | - | I0232 | - | - | - |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб. | - | - | 262290 | - | - | - |
| | | Норматив, условно-чистая продукция | руб. | - | - | 46956 | - | - | - |
| | | Стоимость металломонтажных работ | руб. | - | - | 364 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | руб. | - | - | 32 | - | - | - |
| | | Накладные НУЧП | руб. | - | - | 25 | - | - | - |
| | | Плановые накопления | руб. | - | - | 32 | - | - | - |
| | | Плановые НУЧП | руб. | - | - | I9 | - | - | - |
| | | Всего, стоимость металло-монтажных работ | руб. | - | - | 428 | - | - | - |
| | | Норматив, условно-чистая продукция | руб. | - | - | 86 | - | - | - |
| | | Стоимость сантехнических работ | руб. | - | - | 44 | - | - | - |
| | | Накладные расходы | руб. | - | - | 6 | - | - | - |
| | | Накладные НУЧП | руб. | - | - | 4 | - | - | - |
| | | Плановые накопления | руб. | - | - | 4 | - | - | - |
| | | Плановые НУЧП | руб. | - | - | 3 | - | - | - |
| | | Всего, стоимость сантехнических работ | руб. | - | - | 54 | - | - | - |
| | | Норматив, условно-чистая продукция | руб. | - | - | I3 | - | - | - |
| | | Стоимость прочих работ | руб. | - | - | 65 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Всего, стоимость прочих работ | руб. | - | - | 65 | - | - | - |
| | | Всего по смете: | руб. | - | - | 262772 | 47055<br>23301 | I7302 | 5999<br>2138 |
| | | В том числе: | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб. | - | - | 208462 | - | - | - |
| | | Накладные расходы | руб. | - | - | 34399 | - | - | - |
| | | Накладные НУЧП | руб. | - | - | I3482 | - | - | - |
| | | Плановые накопления | руб. | - | - | I9429 | - | - | - |
| | | Плановые НУЧП | руб. | - | - | I0232 | - | - | - |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб. | - | - | 262290 | - | - | - |
| | | Норматив, условно-чистая продукция | руб. | - | - | 46956 | - | - | - |
| | | Стоимость металломонтажных работ | руб. | - | - | 364 | - | - | - |
| | | Накладные расходы | руб. | - | - | 32 | - | - | - |
| | | Накладные НУЧП | руб. | - | - | 25 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Плановые накопления | руб. | - | - | 32 | - | - | - |
| | | Плановые НУЧП | руб. | - | - | I9 | - | - | - |
| | | Всего, стоимость металло-монтажных работ | руб. | - | - | 428 | - | - | - |
| | | Норматив, условно-чистая продукция | руб. | - | - | 86 | - | - | - |
| | | Стоимость сантехнических работ | руб. | - | - | 44 | - | - | - |
| | | Накладные расходы | руб. | - | - | 6 | - | - | - |
| | | Накладные НУЧП | руб. | - | - | 4 | - | - | - |
| | | Плановые накопления | руб. | - | - | 4 | - | - | - |
| | | Плановые НУЧП | руб. | - | - | 3 | - | - | - |
| | | Всего, стоимость сантехничес-ких работ | руб. | - | - | 54 | - | - | - |
| | | Норматив, условно-чистая продукция | руб. | - | - | I3 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость прочих работ | руб. | - | - | 65 | - | - | - |
| | | Всего, стоимость прочих работ | руб. | - | - | 65 | - | - | - |

Главный архитектор проекта Т.С.Гольдфарб

Начальник отдела смет и ПОС

Составил руководитель группы В.И.Косарева

Проверил главный специалист Б.И.Мильман

## КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I

стоимости сборных ж/б блоков наружных стен по прейскуранту 06-08

| № № п/п | Характеристика изделий | Марка изделий и расчет стоимости единицы изделия | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СБ-24.5. 4-П | СБ-27.5 4-П | СБ-30.5 4-П | СБ-I8.5 4-П | СБ-24.5. 5-П | СБ-27.5. 5-П | СБ-30.5. 5-П | СБ-I8.5. 5-П |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
| I. | Объем блока, м3 | 0,35 | 0,39 | 0,43 | 0,26 | 0,45 | 0,5 | 0,56 | 0,34 |
| 2. | Площадь блока, м2 | I,I4 | I,29 | I,43 | 0,85 | I,I4 | I,29 | I,43 | 0,85 |
| 3. | Вес блока, т. | 0,45 | 0,50 | 0,56 | 0,44 | 0.57 | 0,63 | 0,7I | 0,43 |
| 4. | Единица измерения | м2 | м2 | м2 | м2 | м2 | м2 | м2 | м2 |
| 5. | Пункт по пр-ту 06-08 | 9-6I | 9-6I | 9-6I | 9-6I | 9-63 | 9-63 | 9-63 | 9-63 |
| 6. | Оптовая цена | I9,74 | I9,74 | I9,74 | I9,74 | 2I,35 | 2I,35 | 2I,35 | 2I,35 |
| 7. | Надбавка на несущие блоки | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 8. | Транспортные расходы ССЦ прил.I п.62 | $\frac{6,94 \times 0,45}{I,I4}$ | 2,69 | 2,72 | 2,78 | 3,47 | 3.39 | 3,45 | 3.5I |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | Стоимость тары и реквизита пр-т 06-08 т.ч, п.I-6 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,3I | 0,3I | 0,3I | 0,3I |
| I0. | Поправка на крупноблочную разрезку пр-т 06-08 стр.20I п.I2 | -0,45 | -0,45 | -0,45 | -0,45 | -0,45 | -0,45 | -0,45 | -0,45 |
| II. | Стоимость ед.изм. с учетом поправок | 23,03 | 22,97 | 23,0 | 23,06 | 25,84 | 25,35 | 25,4I | 25,47 |
| I2. | С учетом закотов.-складских расходов к=I,02 | 23,49 | 23,43 | 23,46 | 23,52 | 26,36 | 25,86 | 25,92 | 25,98 |
| I3. | Стоимость I шт. изделия | 26,78 | 30,22 | 33,55 | I9,99 | 30,05 | 33,36 | 37,07 | 22,08 |

Составила Косарева В.Косарева

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-3

на санитарно-технические работы

Школа на I8 классов (689-704 уч-ся)
со стенами из крупных легкобетонных
блоков

Основание: ОВ-I, ВК-I

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 3I,43 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция I,94 тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на:

I. Расчетную единицу 44,64 руб.

2. I м2 полезной площади здания 7,94 руб.

3. I м3 объема здания I,84 руб.

| №№ пп | № прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др. | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | К-во | Стоимость ед. руб. | Общая стоимость, руб. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | Норм. условно-чистая продукция / прямые затраты | в том числе основ. з/пл. | в том числе эксп. машин в т.ч. з/пл. |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |

Отдел I. Отопление

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Раздел I. Сантехнические работы | | | | | | | |
| I. | EI8-I09 5-I | Установка радиаторов отопительных чугунных тип м-I40а, м-I40а0, м-90, РД-90высотой 582мм. | экм. | 606,20 | 7,66 | 4643 | -/I88 | I52 | 36/I2 |
| 2. | EI6-35 7-I | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром I5мм. | м. | 2I4,00 | 0,86 | I84 | -/47 | 45 | 2/- |
| 3. | EI6-36 7-I | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 20мм. | м. | 503,00 | 0,9I | 458 | -/III | I06 | 5/- |
| 4. | EI6-37 7-I | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 25 мм. | м | 286,00 | I,03 | 295 | -/63 | 60 | 3/- |
| 5. | EI6-38 7-I | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 32 мм. | м | 45I,00 | I,I4 | 5I4 | -/I00 | 95 | 5/- |
| 6. | EI6-39 7-I | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 40 мм. | м | 94,00 | I,29 | I2I | -/2I | 20 | I/- |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | EI6-40 7-2 | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 50мм. | м. | II2,00 | I,6I | I80 | -/33 | 30 | 3/I |
| 8. | CI30-I034 | Краны регулирующие двойной регулировки пробковые кран латунные, диаметром в мм: I5 | шт. | 3I,00 | I,34 | 42 | - | - | - |
| 9. | CI30-I035 | Краны регулирующие двойной регулировки пробковые кран латунные, диаметром в мм: 20 | шт. | II2,00 | I,50 | I68 | - | - | - |
| I0. | EI8-229 I5-5 | Установка кранов воздушных радиаторных | компл. | 89,00 | 0,49 | 44 | -/7 | 7 | - |
| II. | CI30-I03 | Вентиль муфтовый I548П2 диаметром I5 мм. | шт. | 2,00 | I,47 | 3 | - | - | - |
| I2. | CI30-I06 | То же диам. 32мм. | шт. | I0,00 | 2,53 | 25 | - | - | - |
| I3. | CI30-I05 | То же, диам.25мм. | шт. | 2,00 | 2,02 | 4 | - | - | - |
| I4. | CI30-I07 | То же, диам.40мм. | шт. | 4,00 | 3,54 | I4 | - | - | - |
| I5. | EI6-67 8-2 | Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диаметром 76мм., толщиной стенки 3,5мм. | м. | 37,00 | 2,2I | 82 | -/I9 | I7 | 2/I |
| I6. | CI30-I062 | Крепление для труб | кг. | I5,00 | 0,29 | 4 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I7. | ЕТ6-II7 I2-I | Установка задвижек 3046БР диаметром 50мм. | шт. | 6,00 | I6,40 | I04 | -/7 | 6 | I/- |
| I8. | ЕТ6-II8 I2-2 | Установка задвижек 3046БР диаметром 80мм. | шт. | 2,00 | 24,80 | 50 | -/3 | 3 | - |
| I9. | ЕТ6-220 22 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до I00мм. | I00 м. | 0,37 | 4,22 | 2 | -/I | I | - |
| 20. | ЕТ6-2I9 22 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50мм. | I00м | I6,60 | 3,94 | 63 | -/62 | 62 | - |
| | | Всего по разделу I | руб. | - | - | 8582 | -/662 | 604 | 58/I4 |
| | | **В том числе:** | | | | | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | руб. | - | - | 7002 | = | = | - |
| | | Пуск и регулировка | руб. | - | - | I2 | = | = | - |
| | | Накладные расходы | руб. | - | - | 934 | = | = | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Плановые накопления | руб. | - | - | 634 | - | - | - |
| | | Всего, стоимость сантехнических работ | руб. | - | - | 8582 | - | - | - |
| | | Раздел 2. Строительные работы | | | | | | | |
| 2I. | ЕI5-647 I66-3-3I | Окраска печным лаком по металлу оконных заполнений, решеток и печных труб За 2 раза | I00 м2 | 0,54 | 37,I0 | 20 | -<br>I9 | I9 | - |
| 22. | Е26-26 7-3 | Изоляция горячих поверхностей набивкой теплоизоляционными волокнистыми материалами трубопроводов | м3 | 2,85 | 8,43 | 24 | -<br>22 | 22 | - |
| 23. | СII4-79 | Маты прошивные из плит минеральной ваты ВФ на синтетическом связующем ТУ 95-322-80 толщиной 50мм. | м3 | 3,09 | 48,50 | I50 | - | - | - |
| 24. | Е26-73 I3-9 | Обертывание поверхности изоляции тканью стеклянной или лакостеклотканью | I00 м2 | I,36 | I2,60 | I7 | -<br>I6 | I6 | - |
| 25. | 224-528 | Ткань конструкционная из стеклянных комплексных нитей на замасливателе из парафиновой эмульсии марки I-I0 толщиной: 40 мм. | м3 | 2,86 | 3I,30 | 90 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. | E26-76 I4-2 | Окраска изолированных поверхностей масляным составом за два раза | I00 м2 | I,36 | 46,70 | 64 | - / I4 | I4 | - |
| 27. | EI5-6I4 I64-8 | Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50мм и т.п. за 2 раза | I00 м2 | 7,38 | 60,50 | 446 | - / 283 | 283 | - |
| | | Всего по разделу 2 | руб. | - | - | I02I | - / 354 | 354 | - |
| | | В том числе: | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб. | - | - | 8II | - | - | - |
| | | Накладные расходы | руб. | - | - | I34 | - | - | - |
| | | Плановые накопления | руб. | - | - | 76 | - | - | - |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб. | - | - | I02I | - | - | - |
| | | Всего по отделу I | руб. | - | - | 9603. | - / I0I6 | 958 | 53 / I4 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В том числе: | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб. | - | - | 8II | - | - | - |
| | | Накладные расходы | руб. | - | - | I34 | - | - | - |
| | | Плановые накопления | руб. | - | - | 76 | - | - | - |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб. | - | - | I02I | - | - | - |
| | | Стоимость сантехнических работ | руб. | - | - | 7002 | - | - | - |
| | | Пуск и регулировка | руб. | - | - | I2 | - | - | - |
| | | Накладные расходы | руб. | - | - | 934 | - | - | - |
| | | Плановые накопления | руб. | - | - | 634 | - | - | - |
| | | Всего, стоимость сантехнических работ | руб. | - | - | 8582 | - | - | - |
| | | Отдел 2. Узел управления | | | | | | | |
| | | Раздел 3 Сантехнические работы | | | | | | | |
| 28. | E16-136<br>I2-2 | Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных, диаметром до I00мм. | шт. | 6,00 | 2,98 | I8 | -<br>I2 | I0 | 2<br>I |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29. | 2307-II09 4 | Задвижка 30Ч47БР диам.80мм. | шт. | 2,00 | 35,I4 | 70 | - | - | - |
| 30. | 2307-II09 5 | То же, диам. I00мм. | шт. | 4,00 | 43,92 | I76 | - | - | - |
| 3I. | ЕI8-I87 II-2 | Установка грязевиков из стальных труб наружным диаметром патрубка I05мм. | шт. | 2,00 | 42,I0 | 84 | - / 7 | 6 | I / - |
| 32. | СI30-I03 | Вентиль муфтовый I5Ч8П2 | шт. | 2,00 | I,47 | 3 | - | - | - |
| 33. | СI30-I04 | То же, диам. 20мм. | шт. | 2,00 | I,69 | 3 | - | - | - |
| 34. | ЩI-I55-3 | Водосчетник холодной или горячей воды, диаметр условного прохода, мм. до I50 | шт. | I,00 | 3,84 | 4 | - / 3 | 3 | - |
| 35. | СI30-I523 | Водомер диам.80мм. | шт. | I,00 | 46,80 | 47 | - | - | - |
| 36. | ЕI8-227 I5-3 | Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном | компл. | 2,00 | 4,43 | 9 | - | - | - |
| 37. | ЕI8-228 I5-4 | Установка термометров в оправе прямых или угловых | компл. | 2,00 | 2,4I | 5 | - | - | - |
| 38. | СI30-I039 | Кран трехходовой I4мI-I6 | шт. | 3,00 | I,07 | 3 | - | - | - |
| 39. | ЕI6-35 7-I | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром I5мм. | м. | I,00 | 0,86 | I | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40. | EI6-36 7-I | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 20мм. | м. | 2,00 | 0,9I | 2 | - | - | - |
| 4I. | EI6-68 8-3 | Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диаметром 89мм., толщиной стенки 3,5мм. | м. | I,00 | 2,62 | 3 | -/I | I | - |
| 42. | EI6-69 8-3 | Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диаметром I08мм., толщиной стенки 4мм. | м. | 2,00 | 3,I2 | 6 | -/I | I | - |
| 43. | CI30-I062 | Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | кг. | I,50 | 0,29 | I | - | - | - |
| 44. | EI6-7I 8-4 | Прокладка коллектора из стальных труб диам. I59мм. | м | 3,40 | 5,08 | I7 | -/3 | 3 | - |
| 45. | CI30-I062 | Крепление для труб | кг. | I,50 | 0,29 | I | - | - | - |
| 46. | CI30-I79I | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСТ3СП3 давлением I.6мпа, диаметром в мм: 32 | шт. | 8,00 | 0,86 | 7 | - | - | - |
| 47. | CI30-I793 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением I.6мпа, диаметром в мм: 50 | шт. | 8,00 | I,I5 | 9 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48. | EI6-219 22 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50мм. | I00м | 0,06 | 3,94 | I | - | - | - |
| | | Всего по разделу 3 | руб. | - | - | 57I | - / 27 | 24 | 3 / I |
| | | В том числе: | | | | | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | руб. | - | - | 470 | - | - | - |
| | | Накладные расходы | руб. | - | - | 59 | - | - | - |
| | | Плановые накопления | руб. | - | - | 42 | - | - | - |
| | | Всего, стоимость сантехнических работ | руб. | - | - | 57I | - | - | - |
| | | Всего по отделу 2 | руб. | - | - | 57I | - / 27 | 24 | 3 / I |
| | | В том числе: | | | | | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | руб. | - | - | 470 | - | - | - |
| | | Накладные расходы | руб. | - | - | 59 | - | - | - |
| | | Плановые накопления | руб. | - | - | 42 | - | - | - |
| | | Всего, стоимость сантехнических работ | руб. | - | - | 57I | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Отдел 3. Вентиляция | | | | | | | |
| | | Раздел 4. Сантехнические работы | | | | | | | |
| 49. | Е20-724<br>20-5 | Установка агрегатов вентиляторных радиальных из углеродистой стали массой т. до 0,6 | шт. | 3,00 | 34,06 | I02 | -<br>50 | 44 | 6<br>2 |
| 50. | 23080I-I6<br>ЗД7 | Вентилятор центробежный Ц4-70-8 с электродвигателем | шт. | 3,00 | 334,76 | I04 | - | - | - |
| 5I. | Е20-706<br>20-2 | Установка агрегатов вентиляторных радиальных из углеродистой стали В-Ц4-70 м 4А с эл.двигателем 4А7Iаб | шт. | 2,00 | 90,60 | I8I | -<br>9 | 9 | - |
| 52. | Е20-749<br>23-I | Установка вентиляторов крышных с поддоном массой, т. до 0,I | шт. | 2,00 | 7,06 | I4 | -<br>II | 9 | 2<br>I |
| 53. | Е20-750<br>23-2 | Установка вентиляторов крышных с поддоном массой т. до 0,2 | шт. | 5,00 | 8,88 | 44 | -<br>35 | 28 | 7<br>2 |
| 54. | СI30-2I9 | Вентиляторы радиальные крышные КЦ3-90 из углеродистой стали, 4А с э/двигателем 4А7Ч4 на ременной передаче | компл. | 2,00 | 68,80 | I38 | - | - | - |
| 55. | СI30-220 | Вентиляторы радиальные крышные КЦ3-90 из углеродистой стали ном. 5А с э/двигателем 4А8084 на ременной передаче | компл. | 3,00 | 94,20 | 283 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56. | E20-697 | Установка подставок под вентиляционные оборудование массой, кг. до I00 | I00 кг. | 0,40 | 36,I0 | I4 | -/I | I | - |
| 57. | E20-763 26-I | Установка агрегатов вентиляционных пылеулавливающих | шт. | I,00 | I0,84 | II | -/7 | 7 | - |
| 58. | 230801-I40 | Агрегат.пылеулавливающий ЗИЛ-900 | шт. | I,00 | I30,I9 | I30 | - | - | - |
| 59. | CI30-5I5 | Вставки гибкие к центробежным вентиляторам; из брезента и сортовой стали | м2 | 5,92 | II,20 | 66 | - | - | - |
| 60. | E20-760 25-I | Установка калориферов массой т. до 0,I25 | шт. | 2,00 | 6,09 | I2 | -/7 | 6 | I/- |
| 6I. | E20-76I 25-2 | Установка калориферов массой т. до 0,25 | шт. | 4,00 | 7,59 | 30 | -/I6 | I3 | 3 |
| 62. | CI30-738 | Калориферы стальные пластинчатые одноходовые КВБ10А-П, поверхность нагрева в м2-33,34 | шт. | 2,00 | 96,50 | I93 | - | - | - |
| 63. | CI30-759 | Калориферы стальные пластинчатые одноходовые КВС8А-П, поверхность нагрева в м2-I6,92 | шт. | 4,00 | 52,90 | 2I2 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64. | E20-468 9-7 | Установка заслонок воздушных унифицированных или клапанов воздушных КВУ с электроподогревателями ТЭМ-I00Б с механизмом исполнительным м30-063/25-025П размером клапана 600хI000а | I шт. | 2,00 | I04,00 | 208 | - / 5 | 5 | - |
| 65. | E20-469 9-9 | Установка заслонок воздушных унифицированных или клапанов воздушных КВУ с электроподогревателями ТЭН-I00Б механизмом исполнительным МЭО-4/63-025 размером клапана I600хI000А | I шт. | 2,00 | 253,00 | 506 | - / 8 | 7 | I |
| 66. | E20-656 25-I | Установка дверей герметических утепленных размером, мм. I250х500 | шт. | I,00 | I6,20 | I6 | - / 2 | 2 | - |
| 67. | E20-40I 7-I | Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных штампованных размером, мм.I50 х 580 | I шт. | 26,00 | I,48 | 38 | - / 24 | 22 | 2 / I |
| 68. | E20-407 7-I | Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих Р I50 размером мм: I00 х 200 | I шт. | 309,00 | I,48 | 457 | - / 275 | 260 | I5 / 6 |
| 69. | E20-408 7-I | Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих Р 200 размером, мм: 200 х 200 | I шт. | 246,00 | I,63 | 40I | - / 2I9 | 207 | I2 / 5 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70. | E20-525<br>22-I | Установка дефлекторов диаметром патрубка мм: 200 | шт. | I,00 | 8,3I | 8 | -<br>2 | 2 | - |
| 7I. | E20-527<br>I2-I | Установка дефлекторов диаметром патрубка мм: 400 | шт. | 2,00 | I3,50 | 27 | -<br>5 | 5 | - |
| 72. | E20-3<br>I-I | Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,5мм., периметром, мм, до 900 | м2 | 88,00 | 5,35 | 47I | -<br>8I | 77 | 4<br>I |
| 73. | E20-I0<br>I-I | Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,[illegible]мм, периметром, мм I000 | м2 | 84,40 | 5,59 | 472 | -<br>78 | 74 | 4<br>I |
| 74. | E20-II<br>I-2 | Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,7мм, периметром, мм от II00 до I600 | м2 | II2,80 | 5,30 | 598 | -<br>80 | 76 | 4<br>I |
| 75. | E20-I2<br>I-2 | Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,7 мм, периметром, мм. до I800 | м2 | I2,60 | 5,43 | 68 | -<br>8 | 8 | - |
| 76. | E20-I3<br>I-3 | Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,7мм, периметрсм, мм. до 2000 | м2 | 20,00 | 5,72 | I72 | -<br>I8 | I7 | I<br>- |
| 77. | E20-I4<br>I-4 | Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,7мм. периметром, мм. до 3600 | м2 | 262,60 | 5,53 | I452 | -<br>II3 | I02 | II<br>3 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78. | Е20-468 9-7 | Установка заслонок воздушных унифицированных или клапанов воздушных КВУ с электроподогревателями ТЭН-I00Б с механизмом исполнительным МЭО-063/25-025П размером клапана 600хI000А | I шт. | 2,00 | I05,98 | 2I2 | - / 9 | 9 | - / - |
| 79. | Е20-469 9-9 | Установка заслонок воздушных унифицированных или клапанов воздушных КВУ с электроподогреавтелями ТЭН-I00Б с механизмом исполнительным МЭО-4/63-025 размером клапана I600хI000А | I шт. | 2,00 | 255,96 | 5I2 | - / I4 | I3 | I / - |
| 80. | Е20-502 II-5 | Установка зонтов над шахтами и выхлопными трубами из листовой стали периметром шахты 3600 мм. | шт. | I,00 | 3I,90 | 32 | - / 6 | 6 | - |
| 8I. | Е20-53I I2-4 | Установка дефлекторов диаметром потрубка мм; 800 | шт. | I,00 | 46,40 | 46 | - / 8 | 8 | - |
| | | Всего по разделу 4 | руб. | - | - | 9862 | - / I09I | I0I7 | 74 / 24 |
| | | В том числе: | | | | | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | руб. | - | - | 8I30 | - | - | - |
| | | Пуск и регулировка | руб. | - | - | 52 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | руб. | - | - | 95I | - | - | - |
| | | Плановые накопления | руб. | - | - | 729 | - | - | - |
| | | Всего, стоимость сантехнических работ | руб. | - | - | 9862 | - | - | - |
| | | Раздел 5. Строительные работы | | | | | | | |
| 82. | E20-I05 4-6 | Прокладка коробов из асбестоцементных плит | м2 | 229,50 | 0,7I | I63 | - I52 | I33 | I9 5 |
| 83. | 0604-802 | Стоимость коробов I50.I50 и I50.200 | м | 69,00 | I,58 | I09 | - | - | - |
| 84. | П,805 | То же разм. 200,300мм. и 200,250мм. | м | 3I,00 | 2,28 | 7I | - | - | - |
| 85. | П,804К=I 5 | То же разм. 200.400мм. | м. | 56,00 | 2,75 | I54 | - | - | - |
| 86. | П,805К=I, 5 | То же, разм. 250.500мм | м | I4,00 | 3,42 | 48 | - | - | - |
| 87. | П.805К=2, 8 | То же разм., 600.800мм | м | 20,00 | 6,38 | I28 | - | - | - |
| 88. | П.805К=4 | То же разм. 800.I200мм | м | 2,00 | 9,II | I8 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89. | Е15-6I4 I64-8 | Окраска воздуховодов масляной краской за 2 раза | I00м2 | 5,36 | 60,50 | 324 | -/206 | 206 | - |
| 90. | Е26-I9 4-6 | Изоляция горячих плоских и криволинейных поверхностей, оберточными изделиями минераловатными или стекловатными | м3 | 0,40 | 8,05 | 3 | -/2 | 2 | - |
| 9I. | СII4-79 | Маты прошивные из плит минеральной ваты 8Ф на синтетическом связующем ТУ 95-322-80 толщиной 50 мм. | м3 | 0,42 | 48,50 | 20 | - | - | - |
| 92. | Е26-73 I3-9 | Обертывание поверхности изоляции тканью стеклянной или лакостеклотканью | I00 м2 | 0,II | I2,60 | I | -/I | I | - |
| 93. | СII4-528 | Ткань конструкционная из стеклянных комплексных нитей на замасливателе из парафиновой эмульсии марки I-I0 толщиной; 40 мм. | м3 | 0,22 | 3I,30 | 7 | - | - | - |
| 94. | Е26-76 I4-2 | Окраска изолированных поверхностей масляным составом за два раза | I00 м2 | 0,II | 46,70 | 5 | -/I | I | - |
| | | Всего по разделу 5 | руб. | - | - | I376 | -/362 | 343 | I9/5 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В том числе: | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб. | - | - | I05I | - | - | - |
| | | Накладные расходы | руб. | - | - | 223 | - | - | - |
| | | Плановые накопления | руб. | - | - | I02 | - | - | - |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб. | - | - | I376 | - | - | - |
| | | Всего по отделу 3 | руб. | - | - | II238 | -<br>I453 | I360 | 93<br>29 |
| | | В том числе: | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб. | - | - | I05I | - | - | - |
| | | Накладные расходы | руб. | - | - | 223 | - | - | - |
| | | Плановые накопления | руб. | - | - | I02 | - | - | - |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб. | - | - | I376 | - | - | - |
| | | Стоимость сантехнических работ | руб. | - | - | 8I30 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Пуск и регулировка | руб. | - | - | 52 | - | - | - |
| | | Накладные расходы | руб. | - | - | 951 | - | - | - |
| | | Плановые накопления | руб. | - | - | 729 | - | - | - |
| | | Всего, стоимость сантехнических работ | руб. | - | - | 9862 | - | - | - |
| | | Отдел 4. Теплоснабжение калориферов | | | | | | | |
| | | Раздел 6. Сантехнические работы. | | | | | | | |
| 95. | ЕI6-77 9-I | Прокладка трубопроводов обвязки комлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, бесшовных и электросварных труб, наружным диаметром 20мм., толщиной стенки 2мм. | м | 8,00 | 0,97 | 8 | 5/2 | 2 | - |
| 96. | ЕI6-79 9-I | Прокладка трубопроводов обвязки комлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, бесшовных и электросварных труб, наружным диаметром 32мм., толщиной стенки 2,5мм. | м | I0,00 | I,36 | I4 | 6/3 | 3 | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97. | EI6-67<br>8-2 | Прокладка трубопроводных из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диаметром 76мм, толщиной стенки 3,5мм. | м | 28,00 | 2,2I | 62 | 3I<br>I5 | I3 | 2<br>I |
| 98. | EI6-68<br>8-3 | Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диаметром 89мм, толщиной стенки 3,5мм. | м | 37,00 | 2,62 | 97 | 47<br>23 | 20 | 3<br>I |
| 99. | CI30-I03 | Вентиль муфтовый I548П2 диам. I5мм. | шт. | 8,00 | I,47 | I2 | - | - | - |
| I00. | CI30-I04 | То же, диам. 20мм | шт. | 2,00 | I,69 | 3 | - | - | - |
| I0I. | CI30-I04 | То же, диам.32мм. | шт. | 6,00 | I,69 | I0 | - | - | - |
| I02. | CI30-90 | Вентиль муфтовый I5Ч8Р2 диам.65мм. | шт. | 4,00 | 3,8I | I5 | - | - | - |
| I03. | EI6-2I9<br>22 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50мм. | I00 м | 0,I8 | 3,94 | I | I<br>I | I | - |
| I04. | EI6-220<br>22 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до I00мм. | I00м | 0,65 | 4,22 | 3 | 5<br>2 | 2 | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I05. | EI8-I96 II-6 | Установка воздухосборников из стальных труб, горизонтальных и вертикальных, наружным диаметром корпуса I59мм. | шт. | I,00 | 7,29 | 7 | 3 / I | I | - |
| I06. | EI8-I99 | Установка воздухосборников из стальных тру, горизонтальных и вертикальных, наружным диаметром корпуса 325мм. | шт. | 2,00 | I9,90 | 40 | 6 / 2 | 2 | - |
| | | Оборудование | | | | | | | |
| I07. | ЦII-540-I3 | Клапан регулирующий с электрическим исполнительным механизмом, диаметр условного прохода, мм, до:50 | шт. | 4,00 | I,7I | 7 | I2 / 6 | 6 | - |
| I08. | 2307-I238 8ДОП2 | Клапан регулирующий 25Ч93IНЖ диам. I5мм. | шт. | 2,00 | 85,00 | I70 | - | - | - |
| I09. | 2307-I238 9ДОП2 | То же, диам. 20мм | шт. | 2,00 | 86,00 | I72 | - | - | - |
| | | Всего по разделу 6 | руб. | - | - | 905 | II6 / 55 | 50 | 5 / 2 |
| | | В том числе: | | | | | | | |
| | | Стоимость оборудования | руб. | - | - | 342 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Тара и упаковка | руб. | - | - | 7 | - | - | - |
| | | Транспортные расходы | руб. | - | - | 2I | - | - | - |
| | | Заготов.-складские расходы | руб. | - | - | 4 | - | - | - |
| | | Всего, стоимость оборудования | руб. | - | - | 374 | - | - | - |
| | | Стоимость монтажных работ | руб. | - | - | 7 | - | - | - |
| | | Накладные расходы | руб. | - | - | 5 | - | - | - |
| | | Накладные НУЧП | руб. | - | - | | - | - | - |
| | | Плановые накопления | руб. | - | - | I | - | - | - |
| | | Плановые НУЧП | руб. | - | - | | - | - | - |
| | | Всего, стоимость монтажных работ | руб. | - | - | I3 | - | - | - |
| | | Норматив, условно-чистая продукция | руб. | - | - | | - | - | - |
| | | Стоимость сантехнических работ | руб. | - | - | 272 | - | - | - |
| | | Накладные расходы | руб. | - | - | 35 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные НУЧП | руб. | - | - | | - | - | - |
| | | Плановые накопления | руб. | - | - | 25 | - | - | - |
| | | Плановые НУЧП | руб. | - | - | | - | - | - |
| | | Всего, стоимость сантехнических работ | руб. | - | - | 332 | - | - | - |
| | | Норматив, условно-чистая продукция | руб. | - | - | | - | - | - |
| | | Раздел 7. Строительные работ | | | | | | | |
| II0. | Е15-647 I66-3-3I | Окраска печным лаком по металлу оконных заполнений, решеток и печных труб за 2 раза | I00 м2 | 0,34 | 37,I0 | I3 | 25 / I2 | I2 | - |
| III. | Е26-26 7-3 | Изоляция горячих поверхностей набивкой теплоизоляционными волокнистыми материалами трубопроводов | м3 | 0,80 | 8,43 | 7 | I3 / 6 | 6 | - |
| II2. | СII4-79 | Маты прошивные из плит минеральной ваты ВФ на синтетическом связующем ТУ 95-322-80 толщиной 50мм. | м3 | 0,87 | 48.50 | 42 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II3. | Е26-73 I3-9 | Обертывание поверхности изоляции тканью стеклянной или лакостеклотканью | I00 м2 | 0,35 | I2,60 | 4 | 9/4 | 4 | - |
| II4. | СII4-528 | Ткань конструкционная из стеклянных комплексных нитей на замасливателе из парафиновой эмульсии марки I-I0 толщиной 40мм. | м3 | 0,74 | 3I,30 | 23 | - | - | - |
| II5. | Е26-76 I4-2 | Окраска изолированных поверхностей масляным составом за два раза | I00 м2 | 0,35 | 46,70 | I6 | 8/4 | 4 | - |
| | | Всего по разделу 7 | руб. | - | - | I33 | 55/26 | 26 | - |
| | | В том числе: | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб. | - | - | I05 | - | - | - |
| | | Накладные расходы | руб. | - | - | I8 | - | - | - |
| | | Накладные НУЧП | руб. | - | - | | - | - | - |
| | | Плановые накопления | руб. | - | - | I0 | - | - | - |
| | | Плановые НУЧП | руб. | - | - | | - | - | - |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб. | - | - | I33 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Норматив, условно-чистая продукция | руб. | - | - | | - | - | - |
| | | Всего по отделу 4 | руб. | - | - | I038 | I7I / 8I | 76 | 5 / 2 |
| | | В том числе: | | | | | | | |
| | | Стоимость оборудования | руб. | - | - | 5I2 | - | - | - |
| | | Тара и упаковка | руб. | - | - | I0 | - | - | - |
| | | Транспортные расходы | руб. | - | - | 32 | - | - | - |
| | | Заготов,-складские расходы | руб. | - | - | 6 | - | - | - |
| | | Всего, стоимость оборудования | руб. | - | - | 560 | - | - | - |
| | | Стоимость монтажных работ | руб. | - | - | 7 | - | - | - |
| | | Накладные расходы | руб. | - | - | 5 | - | - | - |
| | | Накладные НУЧП | руб. | - | - | | - | - | - |
| | | Плановые накопления | руб. | - | - | I | - | - | - |
| | | Плановые НУЧП | руб. | - | - | | - | - | - |
| | | Всего, стоимость монтажных работ | руб. | - | - | I3 | - | - | - |
| | | Норматив, условно-чистая продукция | руб. | - | - | | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость общестроительных работ | руб. | - | - | I05 | - | - | - |
| | | Накладные расходы | руб. | - | - | I8 | - | - | - |
| | | Накладные НУЧП | руб. | - | - | | - | - | - |
| | | Плановые накопления | руб. | - | - | I0 | - | - | - |
| | | Плановые НУЧП | руб. | - | - | | - | - | - |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб. | - | - | I33 | - | - | - |
| | | Норматив, условно-чистая продукция | руб. | - | - | | - | - | - |
| | | Стоимость сантехнических работ | руб. | - | - | 272 | - | - | - |
| | | Накладные расходы | руб. | - | - | 35 | - | - | - |
| | | Накладные НУЧП | руб. | - | - | | - | - | - |
| | | Плановые накопления | руб. | - | - | 25 | - | - | - |
| | | Плановые НУЧП | руб. | - | - | | - | - | - |
| | | Всего, стоимость сантехнических работ | руб. | - | - | 332 | - | - | - |
| | | Норматив, условно-чистая продукция | руб. | - | - | | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Отдел 3. Холодное водоснабжение | | | | | | | |
| | | Раздел 8. Сантехнические работы | | | | | | | |
| II6. | ЕI6-4 I-3 | Прокладка трубопроводов из чугунных напорных раструбных труб в траншеях, диаметром I00мм. | м | 3,00 | 4,82 | I4 | 3 / I | I | - |
| II7. | ЕI6-2I 3-2 | Установка фасонных частей чугунных напорных, диаметром 65мм. | т. | 0,02 | 468,00 | 9 | I / I | I | - |
| II8. | ЕI6-4I 7-3 | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром I5мм. | м | 340,00 | I,2C | 405 | I69 / 8I | 78 | 3 |
| II9. | ЕI6-42 7-3 | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 20мм. | м | 50,00 | I,35 | 67 | 25 / I3 | I2 | I / - |
| I20. | ЕI6-43 7-3 | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 25 мм. | м | I32,00 | I,36 | I60 | 66 / 3I | 30 | I / - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2I. | ЕI6-44<br>7-3 | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 32 мм. | м | 70,00 | I,58 | III | 35<br>I7 | I6 | I<br>- |
| I22. | ЕI6-45<br>7-3 | Прокладка трубопровдов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 40мм. | м | 23,00 | I,79 | 4I | II<br>5 | 5 | - |
| I23. | ЕI6-46<br>7-4 | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопровдных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 50 мм. | м | I0,00 | 2,2I | 22 | 7<br>3 | 3 | - |
| I24. | ЕI6-47<br>7-5 | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения | м | 34,00 | 2,67 | 9I | 27<br>I3 | I2 | I<br>- |
| I25. | ЕI6-48<br>7-5 | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопровдных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 80мм. | м | 34,00 | 2,99 | I02 | 27<br>I3 | I2 | I<br>- |
| I26. | СI30-85 | Вентили проходные муфтовые I5Ч8Р2 для воды, давлением I,6 МПА, диаметром в мм; I5 | шт. | 75,00 | I,25 | 94 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I27. | CI30-86 | Вентили проходные муфтовые I5Ч8Р2 для воды, давлением I,6 мпа, диаметром в мм: 20 | шт. | 2,00 | I,48 | 3 | - | - | - |
| I28. | CI30-87 | Вентили проходные муфтовые I5Ч8Р2 для воды, давлением I,6 мпа, диаметром в мм: 25 | шт. | I4,00 | I,82 | 25 | - | - | - |
| I29. | CI30-88 | Вентили проходные муфтовые I5Ч8Р2 для воды, давленчем I.6 мпа, диаметром в мм: 32 | шт. | 2,00 | 2,22 | 4 | - | - | - |
| I30. | CI30-89 | Вентили проходные муфтовые I5Ч8Р2 для воды, давлением I.6 мпа, диаметром в мм: 40 | шт. | I,00 | 3,I2 | 3 | - | - | - |
| I3I. | EI6-II8 I2-2 | Установка задвижек 3046БР диаметром 80мм. | шт. | I,00 | 24,80 | 25 | 4 / 2 | 2 | - |
| I32. | EI6-I85 I6-2 | Установка кранов поливочных, диаметром 25мм. | шт. | 4,00 | 2,07 | 8 | 2 / I | I | - |
| I33. | EI6-220 22 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до I00 мм. | I00м | 0,85 | 4,22 | 4 | 7 / 3 | 3 | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I34. | ЕI6-2I9 22 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50мм. | I00м | 6,25 | 3,94 | 25 | 48 / 23 | 23 | - |
| | | Всего по разделу 8 | руб. | - | - | I507 | 432 / 207 | I99 | 8 / - |
| | | В том числе: | | | | | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | руб. | — | - | I236 | - | - | - |
| | | Накладные расходы | руб. | - | - | I62 | - | - | - |
| | | Накладные НУЧП | руб. | - | - | | - | - | - |
| | | Плановые накопления | руб. | - | - | I09 | - | - | - |
| | | Плановые НУЧП | руб. | - | - | | - | - | - |
| | | Всего, стоимость сантехнических работ | руб. | - | - | I507 | - | - | - |
| | | Норматив, условно-чистая продукция | руб. | - | - | | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Раздел 9. Строительные работы | | | | | | | |
| I35. | E26-7 2-7 | Изоляция горячих поверхностей трубопроводов насухо полуцилиндрами или цилиндрами минераловатными | м3 | I,47 | I6,80 | 25 | 34 / I6 | I6 | - |
| I36. | CII4=I49 | Полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-78 200 | м3 | I,47 | 30,I0 | 44 | - | - | - |
| I37. | E26-73 I3-2 | Обертывание поверхности изоляции тканью стеклянной или лакостеклотканью | I00 м2 | 0,74 | I2,60 | 9 | I8 / 9 | 9 | - |
| I38. | CII4-528 | Ткань конструкционная из стеклянных комплексных нитей на замасливателе из парафиновой эмульсии марки I-I0 толщиной: 40мм. | м3 | I,55 | 3I,30 | 49 | - | - | - |
| I39. | E26-76 I4-2 | Окраска изолированных поверхностей масляным составом за два раза | I00 м2 | 0,74 | 46,70 | 35 | I6 / 8 | 8 | - |
| | | Всего по разделу 9 | руб. | - | - | 204 | 68 / 33 | 33 | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В том числе: | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб. | - | - | I62 | - | - | - |
| | | Накладные расходы | руб. | - | - | 27 | - | - | - |
| | | Накладные НУЧП | руб. | - | - | | - | - | - |
| | | Плановые накопления | руб. | - | - | I5 | - | - | - |
| | | Плановые НУЧП | руб. | - | - | | - | - | - |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб. | - | - | 204 | - | - | - |
| | | Норматив, условно-чистая продукция | руб. | - | - | | - | - | - |
| | | Всего по отделу 5 | руб. | - | - | I7II | 500<br>240 | 232 | 8<br>- |
| | | В том числе: | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб. | - | - | I62 | - | - | - |
| | | Накладные расходы | руб. | - | - | 27 | - | - | - |
| | | Накладные НУЧП | руб. | - | - | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Плановые накопления | руб. | - | - | I5 | - | - | - |
| | | Плановые НУЧП | руб. | - | - | | - | - | - |
| | | Всего, стоимость общестрсительных работ | руб. | - | - | 204 | - | - | - |
| | | Норматив, условно-чистая продукция | руб. | - | - | | - | - | - |
| | | Стоимость сантехнических работ | руб. | - | - | I236 | - | - | - |
| | | Накладные расходы | руб. | - | - | I62 | - | - | - |
| | | Накладные НУЧП | руб. | - | - | | - | - | - |
| | | Плановые накопления | руб. | - | - | I09 | - | - | - |
| | | Плановые НУЧП | руб. | - | - | | - | - | - |
| | | Всего, стоимость сантехнических работ | руб. | - | - | I507 | - | - | - |
| | | Норматив, условно-чистая продукция | руб. | - | - | | - | - | - |

Отдел 6. Горячее водоснабжение

Раздел I0. Сантехнические работы

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I40. | EI6-4I<br>7-3 | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром I5мм. | м | 300,00 | I,20 | 360 | I49<br>72 | 69 | 3<br>- |
| I4I. | EI6-42<br>7-3 | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 20мм. | м | 53,00 | I,35 | 72 | 26<br>I3 | I2 | I<br>- |
| I42. | EI6-43<br>7-3 | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 25мм. | м | I55,00 | I,36 | 2II | 77<br>38 | 36 | 2<br>- |
| I43. | EI6-44<br>7-3 | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 32мм. | м | 55,00 | I,58 | 87 | 27<br>I4 | I3 | I<br>- |
| I44. | EI6-45<br>7-3 | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 40мм. | м | 60,00 | I,79 | I07 | 30<br>I5 | I4 | I<br>- |
| I45. | EI6-46<br>7-4 | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 50мм. | м | 35,00 | 2,2I | 77 | 23<br>II | I0 | I |
| I46. | CI30-I03 | Вентиль муфтовый I5Ч8П2 диам. I5мм. | шт. | 46,00 | I,47 | 68 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I47. | CI30-I04 | То же, диам. 20мм | шт. | 3,00 | I,69 | 5 | - | - | - |
| I48. | CI30-I05 | То же, диам. 25мм. | шт. | 3,00 | 2,02 | 6 | - | - | - |
| I49. | CI30-I06 | То же диам.32мм. | шт. | 3,00 | 2,53 | 8 | - | - | - |
| I50. | CI30-I07 | То же, диам. 40мм. | шт. | I,00 | 3,54 | 4 | - | - | - |
| I5I. | CI30-I08 | То же, диам.50мм. | шт. | I,00 | 4,32 | 4 | - | - | - |
| I52. | ЕI7-53 3-3 | Установка смесителей | шт. | 28,00 | 0,59 | I7 | 30 I4 | I4 | - |
| I53. | 2407-I8&I | Смеситель для моек, латунный с гальванопокрытием, диаметр подводки I5мм. ГОСТ I9802-74-СМ-М-ВКСЦА | шт. | 7,00 | 4,39 | 3I | - | - | - |
| I54. | 2407-I822 | Смеситель для моек, латунный с гальванопокрытием, диаметр подводки I5мм. ГОСТ I9802-74-СМ-М-ННР | шт. | I6,00 | 4,83 | 77 | - | - | - |
| I55. | CI30-I502 | Смесители для душевых установок СМ-Д-ШI с душевой сеткой на гибком шланге | компл. | 5,00 | 5,6I | 28 | - | - | - |
| I56. | ЕI6-219 22 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50мм. | I00м | 6,58 | 3,94 | 26 | 5I 25 | 25 | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I57. | CI30-I047 | Краны туалетные латунные с гальванопокрытием настольные: с жесткозакрепленным изливом КТМ-I5 жд | шт. | 24,00 | I,29 | 3I | - | - | - |
| | | Всего по разделу I0 | руб. | - | - | I526 | 413<br>202 | I93 | 9<br>- |
| | | В том числе: | | | | | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | руб. | - | - | I247 | - | - | - |
| | | Накладные расходы | руб. | - | - | I66 | - | - | - |
| | | Накладные НУЧП | руб. | - | - | | - | - | - |
| | | Плановые накопления | руб. | - | - | II3 | - | - | - |
| | | Плановые НУЧП | руб. | - | - | I526 | - | - | - |
| | | Всего, стоимость сантехнических работ | руб. | - | - | | - | - | - |
| | | Норматив, условно-чистая продукция | руб. | - | - | | - | - | - |
| | | Раздел II. Строительные работы | | | | | | | |
| I59. | Е26-7<br>2-7 | Изоляция горячих поверхностей трубопроводов насухо полуцилиндрами или цилиндрами минераловатными | м3 | I,62 | I6,80 | 27 | 38<br>I8 | I8 | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I60. | CI30-I49 | Вентиляторы радиальные ВЦI4-46 из алюминевых сплавов с повышенной защитой от искрообразования ном.8И1-0I с э/двигателем ВАС-7I-8 | компл. | I,62 | 702,00 | II37 | - | - | - |
| I6I. | E26-73 I3-2 | Обертывание поверхности изоляции тканью стеклянной или лакостеклотканью | I00 м2 | 0,9I | I2,60 | II | 22 / II | II | - |
| I62. | CII4-528 | Стеклоткань | м3 | I,9I | 3I,30 | 60 | - | — | - |
| I63. | E26-76 I4-2 | Окраска изолированных поверхностей масляным составом за два раза | I00 м2 | 0,9I | 46,70 | 42 | 20 / 9 | 9 | - |
| | | Всего по разделу II | руб. | - | - | I375 | 80 / 38 | 38 | - |
| | | В том числе: | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб. | - | - | 30 | - | - | - |
| | | Накладные расходы | руб. | - | - | I3 | - | - | - |
| | | Накладные НУЧП | руб. | - | - | | - | - | - |
| | | Плановые накопления | руб. | - | - | 8 | - | - | - |
| | | Плановые НУЧП | руб. | - | - | | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб. | - | - | I0I | - | - | - |
| | | Норматив, условно-чистая продукция | руб. | - | - | | - | - | - |
| | | Стоимость сантехнических работ | руб. | - | - | II80 | - | - | - |
| | | Плановые накопления | руб. | - | - | 94 | - | - | - |
| | | Всего, стоимость сантехнических работ | руб. | - | - | I274 | - | - | - |
| | | Всего по отделу 6 | руб. | - | - | 290I | 493<br>240 | 23I | 9<br>- |
| | | В том числе: | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб. | - | - | 80 | - | - | - |
| | | Накладные расходы | руб. | - | - | I3 | - | - | - |
| | | Накладные НУЧП | руб. | - | - | | - | - | - |
| | | Плановые накопления | руб. | - | - | 8 | - | - | - |
| | | Плановые НУЧП | руб. | - | - | | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб. | - | - | I0I | - | - | - |
| | | Норматив, условно-чистая продукция | руб. | - | - | | - | - | - |
| | | Стоимость сантехнических работ | руб. | - | - | 2427 | - | - | - |
| | | Накладные расходы | руб. | - | - | I66 | - | - | - |
| | | Накладные НУЧП | руб. | - | - | | - | - | - |
| | | Плановые накопления | руб. | - | - | 207 | - | - | - |
| | | Плановые НУЧП | руб. | - | - | | - | - | - |
| | | Всего, стоимость сантехнических работ | руб. | - | - | 2800 | - | - | - |
| | | Норматив, условно-чистая продукция | руб. | - | - | | - | - | - |
| | | Отдел 7. Канализация | | | | | | | |
| | | Раздел I2. Сантехнические работы | | | | | | | |
| I64. | ЕI6-33 6-I | Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром 50мм. | м | 300,00 | I,92 | 576 | 236 / II4 | II4 | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I65. | ЕI6-34<br>6-2 | Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром I00 мм. | м. | 230,00 | 3,I0 | 7I3 | I8I<br>87 | 85 | 2<br>- |
| I66. | ЕI7-57<br>4-I | Установка унитазов фаянсовых и фарфоровых и полуфарфоровых тарельчатых с цельноотлитой полочкой, со смывным бачком непосредственно присоединенным к унитазу типа ТП-ПВ и ТП-КВ со смывным бачком с верхним пуском | компл. | 29,00 | 23,20 | 673 | 97<br>47 | 43 | 4<br>I |
| I67. | ЕI7-20<br>I-5 | Установка умывальников фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых со смесителем с нижней камерой смешивания полукруглых без спинки, размером в мм. 550х420хI50 | компл. | 54,00 | I8,I0 | 977 | I6I<br>78 | 74 | 4<br>I |
| I68. | ЕI7-34<br>I-8 | Установка поддонов душевых чугунных эмалированных глубоких | компл. | 5,00 | 37,90 | I89 | II<br>6 | 3 | I<br>- |
| I69. | ЕI7-30<br>I-7 | Установка бидэ фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых со смесителем, размером в мм.600х350х400 | компл. | I,00 | 34,50 | 35 | 4<br>2 | 2 | - |
| I70. | ЕI7-75<br>5-I | Установка писсуаров настенных с цельноотлитым сифоном и писсуарным краном тип I | компл. | 3,00 | 6,80 | 20 | 5<br>2 | 2 | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I7I. | ЕI7-90 6-4 | Установка раковин | компл. | 4,00 | I,09 | 4 | 6/3 | 3 | - |
| I72. | СI30-I458 | Раковины РСТО-I, РСТО-2 стальные эмалированные с отъемной спинкой размером 500х400х540мм | шт. | 4,00 | 5,5I | 22 | - | - | - |
| I73. | ЕI7-36 I-9 | Установка трапов чугунных эмалированных ТП-50 | компл. | 7,00 | 6,3I | 44 | 4/2 | 2 | - |
| I74. | ЕI7-37 I-I0 | Установка трапов чугунных эмалированных ТП-I00 | компл. | 7,00 | I4,60 | I02 | I7/8 | 8 | - |
| | | Всего по разделу I2 | руб. | - | - | 4I07 | 722/349 | 338 | II/2 |
| | | В том числе: | | | | | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | руб. | - | - | 3355 | - | - | - |
| | | Накладные расходы | руб. | - | - | 448 | - | - | - |
| | | Накладные НУЧП | руб. | - | - | | - | - | - |
| | | Плановые накопления | руб. | - | - | 304 | - | - | - |
| | | Плановые НУЧП | руб. | - | - | | - | - | - |
| | | Всего, стоимость сантехнических работ | руб. | - | - | 4I07 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Норматив, условно-чистая продукция | руб. | - | - | | - | - | - |
| | | Всего по отделу | руб. | - | - | 4I07 | 722<br>349 | 338 | II<br>2 |
| | | В том числе: | | | | | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | руб. | - | - | 3355 | - | - | - |
| | | Накладные расходы | руб. | - | - | 448 | - | - | - |
| | | Накладные НУЧП | руб. | - | - | | - | - | - |
| | | Плановые накопления | руб. | - | - | 304 | - | - | - |
| | | Плановые НУЧП | руб. | - | - | | - | - | - |
| | | Всего, стоимость сантехнических работ | руб. | - | - | 4I07 | - | - | - |
| | | Норматив, условно-чистая продукция | руб. | - | - | | - | - | - |

Отдел 8. Водостоки

Раздел I3. Сантехнические работы

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I75. | ЕI6-34 6-2 | Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром I00мм | м | 50,00 | 3,I0 | I53 | 39 / 20 | I9 | I / - |
| I76. | ЕI6-I88 I7-I | Установка воронок водосточных, диаметром I00мм. | шт. | 3,00 | 2,28 | 7 | I3 / 6 | 5 | I / - |
| I77. | 0I050I-76 | Воронка ВР-9 | шт. | 3,00 | I7,I3 | 5I | - | - | - |
| | | Всего по разделу I3 | руб. | - | - | 262 | 52 / 26 | 24 | 2 / - |
| | | В том числе: | | | | | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | руб. | - | - | 2I3 | - | - | - |
| | | Накладные расходы | руб. | - | - | 29 | - | - | - |
| | | Накладные НУЧП | руб. | - | - | | - | - | - |
| | | Плановые накопления | руб. | - | - | 20 | - | - | - |
| | | Плановые НУЧП | руб. | - | - | | - | - | - |
| | | Всего, стоимость сантехнических работ | руб. | - | - | 262 | - | - | - |
| | | Норматив, условно-чистая продукция | руб. | - | - | | - | - | - |
| | | Всего по отделу 8 | Руб. | - | - | 262 | 52 / 26 | 24 | 2 / - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В том числе: | | | | | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ | руб. | - | - | 2I3 | - | - | - |
| | | Накладные расходы | руб. | - | - | 29 | - | - | - |
| | | Накладные НУЧП | руб. | - | - | | - | - | - |
| | | Плановые накопления | руб. | - | - | 20 | - | - | - |
| | | Плановые НУЧП | руб. | - | - | | - | - | - |
| | | Всего, стоимость сантехнических работ | руб. | - | - | 262 | - | - | - |
| | | Норматив, условно-чистая продукция | руб. | - | - | | - | - | - |
| | | Всего по смете: | руб. | - | - | 3I43I | I938<br>3432 | 3243 | I89<br>48 |
| | | В том числе: | | | | | | | |
| | | Стоимость оборудования | руб. | - | - | 342 | - | - | - |
| | | Тара и упаковка | руб. | - | - | 7 | - | - | - |
| | | Транспортные расходы | руб. | - | - | 27 | - | - | - |
| | | Заготов.-складские расходы | руб. | - | - | 4 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Всего, стоимость оборудования | руб. | - | - | 374 | - | - | - |
| | | Стоимость монтажных работ | руб. | - | - | 7 | - | - | - |
| | | Накладные расходы | руб. | - | - | 5 | - | - | - |
| | | Накладные НУЧП | руб. | - | - | | - | - | - |
| | | Плановые накопления | руб. | - | - | I | - | - | - |
| | | Плановые НУЧП | руб. | - | - | | - | - | - |
| | | Всего, стоимость монтажных работ | руб. | - | - | I3 | - | - | - |
| | | Норматив, условно-чистая продукция | руб. | - | - | | - | - | - |
| | | Стоимость общестроительных работ | руб. | - | - | 2209 | - | - | - |
| | | Накладные расходы | руб. | - | - | 4I5 | - | - | - |
| | | Накладные НУЧП | руб. | - | - | | - | - | - |
| | | Плановые накопления | руб. | - | - | 2II | - | - | - |
| | | Плановые НУЧП | руб. | - | - | | - | - | - |
| | | Всего, стоимость общестроительных работ | руб. | - | - | 2835 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Норматив, условно- чистая продукция | руб. | - | - | | - | - | - |
| | | Стоимость сантехнических работ | руб. | - | - | 23I05 | - | - | - |
| | | Пуск и регулировка | руб. | - | - | 64 | - | - | - |
| | | Накладные расходы | руб. | - | - | 2784 | - | - | - |
| | | Накладные НУЧП | руб. | - | - | | - | - | - |
| | | Плановые накопления | руб. | - | - | 2070 | - | - | - |
| | | Плановые НУЧП | руб. | - | - | | - | - | - |
| | | Всего, стоимость сантехнических работ | руб. | - | - | 28023 | - | - | - |
| | | Норматив, условно-чистая продукция | руб. | - | - | | - | - | - |

Главный архитектор проекта Гольдфарб

Начальник отдела Мильман

Составил Шабалина

Проверил Осипова

Перфорация Бычкова

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-4

на электроосвещение

Школа на I8 классов (689-704 уч-ся) со стенами из крупных легкобетонных блоков

Основание: 30-I

Составлена в ценах I984г.

| | |
|---|---|
| Сметная стоимость | 2I,4 тыс.руб. |
| В т.ч. | |
| а) оборудования | 0,05 тыс.руб. |
| б) монтажных работ | 2I,35 тыс.руб. |
| Нормативная условно-чистая продукция | тыс.руб. |
| Показатели по смете | |
| Стоимость на: | |
| I.Расчетную единицу | 30,4 руб. |
| 2.I м2 полезной площади здания | 5,4I руб. |
| 3.I м3 объема здания | I,25 руб. |

| №№ пп | № прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др. | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | К-во | Стоимость ед. руб. | Общая стоимость, руб. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | Норм. условно-чистая продукция | в том числе | |
| | | | | | | | | основ. з/пл. | эксп. машин в т.ч. з/пл. |
| | | | | | | | прямые затраты | | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |

Раздел I. Монтажные работы

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. | E2I-I50<br>27-5 | Установка щитков осветительных ЯОУ-850I, 8505 | I00шт. | 0,04 | 238,00 | I0 | -<br>8 | 8 | - |
| 2. | E2I-I5I<br>27-6 | То же ЯОУ-8502, 8506 | I00шт. | 0,07 | 298,00 | 2I | -<br>I6 | I6 | - |
| 3. | E2I-I39<br>26-5 | Монтаж светильников для люминесцентных ламп, устанавливаемых на подвесах с числом ламп 2 | I00шт. | 6,83 | I24,00 | 847 | -<br>757 | 505 | 252<br>85 |
| 4. | E2I-I40<br>26-6 | Монтаж светильников для люминисцентных ламп, устанавливаемых на подвесах с числом ламп 4 | I00шт. | 0,I2 | I73,00 | 2I | -<br>I9 | I2 | 7<br>2 |
| 5. | E2I-I26<br>25-2 | Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крюках в пыльных и сырых помещениях | I00шт. | 0,32 | I20,00 | 38 | -<br>35 | I5 | 20<br>6 |
| 6. | E2I-I25<br>25-I | Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крюках для помещений с нормальными условиями среды | I00шт. | 0,04 | 88,70 | 4 | -<br>3 | I | 2<br>I |
| 7. | E2I-I29<br>25-5 | Монтаж светильников для ламп накаливания бра и плафоны с количеством ламп до 2 | I00шт. | 0,67 | 85,20 | 57 | -<br>22 | 2I | I<br>I |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | Е2I-I34 25-I0 | Монтаж светильников для ламп накаливания - местного освещения | I00шт. | 0,06 | 46,70 | 3 | -/2 | 2 | - |
| 9. | Е2I-I52 27-7 | Установка трансформаторов понизительных мощностью до 0,25 ква | I00шт. | 0,07 | I24,00 | 9 | -/6 | 6 | - |
| I0. | Е2I-II4 23-2 | Установка выключателей утопленного типа при скрытой проводке | I00шт. | 2,45 | I3,30 | 33 | -/26 | 26 | - |
| II. | Е2I-II5 23-3 | Установка выключателей герметических и полугерметических | I00шт. | 0,I4 | 33,60 | 5 | -/3 | 3 | - |
| I2. | Е2I-II9 23-7 | Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке | I00шт. | I,00 | I2,90 | I3 | -/II | II | - |
| I3. | ЦВ-53I-4 | Пускатель магнитный отдельно стоящий на конструкции на стене или колонне на ток до 40А | шт. | 3,00 | 3,40 | I0 | -/4 | 4 | - |
| I4. | I5042I2-04 549 | Пускатели магнитные ПМЛ-I23002 | шт. | 3,00 | I2,20 | 37 | - | - | - |
| I5. | Ц8-529-5 | Кнопка управления или пост управления кнопочный устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством элементов до 3 | шт. | 6,00 | I,99 | I2 | -/7 | 7 | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I6. | I504-I8097 | Пост управления кнопочный ПКЕ, 5008 частотой 50,60гц, 2208,Н, ток I0А, предназначен для пристройки к любой равной поверхности количество толкателей 2=ПКЕI2-2У3ТУ | шт. | 6,00 | 0,95 | 6 | - | - | - |
| I7. | E2I-77<br>I5-5 | Прокладка стальных труб в готовых бороздах, перекрытиях под заливку бетоном диаметром в мм. до 25 | I00м | 0,50 | I4,30 | 7 | -<br>6 | 6 | - |
| I8. | E2I-78<br>I5-6 | Прокладка стальных труб в готовых бороздах, перекрытиях под заливку бетоном диаметром в мм, до 40 | I00м | 0,I0 | I5,50 | 2 | -<br>I | I | - |
| I9. | E2I-79<br>I5-7 | Прокладка стальных труб в готовых бороздах, перекрытиях под заливку бетоном диаметром в мм, до 50 | I00м | 0,I0 | I8,I0 | 2 | -<br>I | I | - |
| 20. | E2I-90<br>I6-I0 | Прокладка винипластовых труб, поставляемых нормализованными элементами в комплекте, в перекрытиях под заливку бетоном диаметром условного прохода до 25мм. | I00м | 0,50 | 6,I8 | 3 | -<br>2 | 2 | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2I. | E2I-9I I6-II | Прокладка винипластовых труб, проставляемых нормализованными элементами в комплекте, в перекрытиях под заливку бетоном диаметром условного прохода до 32мм. | I00мм. | I,95 | 8,94 | I7 | -/II | II | - |
| 22. | E2I-92, I6-I2 | Прокладка винипластиковых труб поставляемых нормализованными элементами в комплекте, в перекрытиях под заливку бетоном диаметром условного прохода до 50мм. | I00мм | I,I0 | I3,I0 | I4 | -/8 | 8 | - |
| 23. | E2I-93 I7-I | Затягивание проводов в проложенные трубы или металлические рукава провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2 | I00м | I,00 | 3,28 | 3 | -/3 | 3 | - |
| 24. | E2I-95 I7-3 | Затягивание проводов в проложенные трубы или металлические рукава провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке суммарным сечением до I6 мм2 | I00м | 2,05 | 6,67 | I4 | -/I3 | I0 | 3/I |
| 25. | E2I-96 I7-4 | Затягивание проводов в проложенные трубы или металлические рукава провод первый одножильный или многожильным в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2 | I00м | I,20 | 8,88 | II | -/I0 | 8 | 2/I |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. | E2I-98<br>I7-6 | Затягивание проводов в проложенные трубы или металлические рукава каждый последующий провод одножильный или многожильный в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2 | I00м | I,00 | I,47 | I | -<br>I | I | - |
| 27. | E2I-I00<br>I7-8 | Затягивание проводов в проложенные трубы или металлические рукава каждый последующий провод одножильный или многожильный в общей оплетке суммарным сечением до I6 мм2 | I00м | 6,I5 | 3,08 | I9 | -<br>I7 | I7 | - |
| 28. | E2I-I0I<br>I7-9 | Затягивание проводов в проложенные трубы или металлические рукава каждый последующий провод одножильный или многожильный в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2 | I00м | 3,60 | 3,I4 | II | -<br>I0 | I0 | - |
| 29. | E2I-I04<br>I8-2 | Прокладка проводов в пустотах перекрытий или перегородок | I00м | 70,00 | 6,60 | 462 | -<br>378 | 378 | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. | E2I-I08 20-I | Прокладка кабеля с винилитовой, найритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами - кабель сечением до 6 мм2 | I00м | I3,00 | 39,80 | 5I7 | - / 485 | 374 | III / 35 |
| | | Всего по разделу I | руб. | - | - | 3763 | - / I863 | I467 | 398 / I32 |
| | | В том числе: | | | | | | | |
| | | Стоимость оборудования | руб. | - | - | 43 | - | - | - |
| | | Тара и упаковка | руб. | - | - | I | - | - | - |
| | | Транспортные расходы | руб. | - | - | 2 | - | - | - |
| | | Всего, стоимость оборудования | руб. | - | - | I6 | - | - | - |
| | | Стоимость монтажных работ | руб. | - | - | 2I66 | - | - | - |
| | | Накладные расходы | руб. | - | - | I278 | - | - | - |
| | | Плановые накопления | руб. | - | - | 273 | - | - | - |
| | | Всего, стоимость монтажных работ | руб. | - | - | 37I7 | - | - | - |

Раздел 2. Материалы, не учтенные сборником

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3I. | I5I7I6-02 490 | Щитки осветительные ЯОУ- -850I | шт. | 2,00 | 4I,96 | 84 | - | - | - |
| 32. | I5I7I6-02 49I | То же ЯОУ-8502 | шт. | 6,00 | 57,03 | 342 | - | - | - |
| 33. | I5I7I6-02 490 | То же ЯОУ-8505 | шт. | 2,00 | 4I,96 | 84 | - | - | -) |
| 34. | | | | | | | | | |
| 34. | I5I7I6-02 49I | То же ЯОУ-8506 | шт. | I,00 | 57,03 | 57 | - | - | - |
| 35. | CI53-I52 | Светильники с рассеивателем цельным из оргстекла со стартерным пра типа ЛП002-2,40/П-0IУХЛ4 | шт. | I86,00 | I8,I0 | 3367 | - | - | - |
| 36. | CI53-I53 | Светильники с рассеивателем цельным из оргстекла со стартерным пра типа ЛП002-4.40/П-0IУХЛ4 | шт. | I2,00 | 32,40 | 389 | - | - | - |
| 37. | CI53-I60 | Светильник без металлической решетки со стартерными пра, типа ЛП025-2х40/П54-0IУХЛ4 | шт. | 73,00 | 30,50 | 2227 | - | - | - |
| 38. | CI53-I6I | Светильники ЛП030-I.40 | шт. | 57,00 | 9,20 | 524 | - | - | - |
| 39. | I507-3098 | Светильник=ЛС002-2х40- -003УХЛ4= | шт. | 367,00 | I7,09 | 6272 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40. | Бельцкий з-д электросв. ЕТ | Светильники П0-02 | шт. | 4,00 | 4,07 | I6 | - | - | - |
| 4I. | Таллинский з-д эстопласт | То же арт.38 | шт. | 6,00 | 4,62 | 28 | - | - | - |
| 42. | I507-I044 | Светильники НПП0I,60 | шт. | II,00 | 7,86 | 86 | - | - | - |
| 43. | CI53-I39 | Светильники потолочные с рассеивателем из силикатного стекла цилиндрической формы и формы усеченного конуса типа МП020.I00/Р2,0-0Iухл4 МП020.I00/Р2,0-03ухл4 | шт. | 30,00 | I,57 | 47 | - | - | - |
| 44. | CI53-I37 | Светильники НЕ005,60 | шт. | 20,00 | I,9I | 38 | - | - | - |
| 45. | CI53-4I | Светильники без отражателя ШР-I00-0IУ3, ШР-I00-02У3 | шт. | 24,00 | 5,57 | I34 | - | - | - |
| 46. | CI53-42 | Светильники без отражателя ШР-200-0IУ3, ШР-200-02У3 | шт. | 8,00 | 7,44 | 60 | - | - | - |
| 47. | CI53-226 | Указатель световой выход СУ8-МУ3 | шт. | 6,00 | 2,7I | I6 | - | - | - |
| 48. | CI53-23I | Л ты ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40 | I0шт. | I47,20 | 7,20 | I060 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49. | CI53-25I | Стартеры для люминесцентных ламп типа 80С-220 | I0шт. | I47,20 | I,42 | 209 | - | - | - |
| 50. | CI53-253 | Лампы вакумные в баллонах из прозрачного стекла /ГОСТ 2239-79/ типа В220-230-25 | I0 шт. | I,20 | 0,98 | I | - | - | - |
| 5I. | CI53-265 | Лампы Б220-230-60 | I0шт. | 4,00 | 0,99 | 4 | - | - | - |
| 52. | CI53-276 | Лампы Б220-230-I00 | I0шт. | 5,80 | I,08 | 6 | - | - | - |
| 53. | CI53-284 | Лампы Б2I5-225-200 ГОСТ 2239-79 | I0шт. | 0,90 | I,44 | I | - | - | - |
| 54. | CI56-240 | Ящик с понижающим трансформатором типа ЯТП-0,25 | шт. | 7,00 | I3,70 | 96 | - | - | - |
| 55. | CI54-87 | Выключатели греметические инд.0262 | шт. | I4,00 | 0,96 | I3 | - | - | - |
| 56. | I504-6I60 | Выключатели инд.022I | шт. | 200,00 | 0,43 | 86 | - | - | - |
| 57. | I504-6I6I | То же сдвоенные инд.0282 | шт. | 45,00 | 0,70 | 32 | - | - | - |
| 58. | CI54-I42 | Розетка штепсельная инд.0328 | шт. | 90,00 | 0,2I | I9 | - | - | - |
| 59. | CI54-I32 | То же сдвоенная инд.0334 | шт. | I0,00 | 0,36 | 4 | - | - | - |
| 60. | CI52-202 | Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 3808 с алюминевыми жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной | I000м | 5,I5 | 39,20 | 202 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | скрытой проводки, марки АППВС, с числом жил и сечением, мм2:2х2,5 | | | | | | | |
| 61. | С152-205 | Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380В с алюминевыми жилами, плоские без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марки АППВС, с числом жил и сечением, мм2:3х2,5 | 1000м | 2,06 | 56,80 | 117 | - | - | - |
| 62. | С132-228 | Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660В с алюминевой жилой, марки АПВ, сечением, мм2:2х5 | 1000м | 0,10 | 28,40 | 3 | - | - | - |
| 63. | С152-231 | Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660В с алюминевой жилой марки АПВ, сечением, мм2:10 | 1000м | 0,58 | 72,90 | 42 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64. | CI52-232 | Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 6608 с алюминиевой жилой,марки АПВ, сечением, мм2:I6 | I000м | 0,27 | I05,00 | 28 | - | - | - |
| 65. | CI52-234 | Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 6608 с алюминиевой жилой, марки АПВ, сечением, мм2:35 | I000м | 0,49 | 202,00 | 99 | - | - | - |
| 66. | CI52-242 | Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 6608 с медной жилой, марки ПВI, сечением, мм2:I,5 | I000м | 0,I0 | 38,I0 | 4 | - | - | - |
| 67. | CI5I-I52 | Кабели силовые с алюминиевыми жилами трехжильные на напряжение до 66088 резиновой маслостойкой оболочке, нераспространяющей горение, марки АНРГ, с числом жил и сечением в мм2:3х2,5 | I000м | 0,30 | 238,00 | 7I | - | - | - |
| 68. | I509-2005 | То же сеч. 2.2,5мм2 | м | I020,00 | 0,2I | 2I4 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69. | СII3-I29 | Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром от 20мм до 377мм со снятой фаской из стали марок БСТ2КП-БОТ4КП и БСТ2ПС-БСТ4ПС, наружный диаметр 8 мм-дн толщина стенок с мм-I, дн-20, т-2 | м | 5I,00 | 0,20 | I0 | - | - | - |
| 70. | СII3-I30 | Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром от 20мм до 377мм со снятой фаской из стали марок БСТ-КП-БСТ4КП и БСТ2ПС-БСТ4ПС, наружный диаметр в мм-дн толщина стенок в мм-I, дн-32, т-2,2 | м | I0,00 | 0,32 | 3 | - | - | - |
| 7I. | СII3-I37 | Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром от 20мм до 377мм со снятой фаской из стали марок БСТ2КП-БСТ4КП и БСТ2ПС-БСТ4ПС, наружный диаметр в мм-дн толщина стенок в мм-I, дн-57, т-2,5 | м | I0,00 | 0,63 | 6 | - | - | - |
| 72. | 0503-80I2 2 | Трубы винипластовые диам.20мм | м | 50,00 | 0,22 | II | - | - | - |
| 73. | 0503-80I2 5 | То же диам.32мм | м | I95,00 | 0,53 | I03 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74. | 0503-8012 7 | То же диам. 50мм | м | II0,00 | I,08 | II9 | - | - | - |
| | | Всего по разделу 2 | руб. | - | - | I764I | - | - | - |
| | | В том числе: | | | | | | | |
| | | Стоимость монтажных работ | руб. | - | - | I633I | - | - | - |
| | | Плановые накопления | руб. | - | - | I307 | - | - | - |
| | | Всего, стоимость монтажных работ | руб. | - | - | I764I | - | - | - |
| | | Всего по смете: | руб. | - | - | 2I404 | - / I865 | I467 | 398 / I32 |
| | | В том числе: | | | | | | | |
| | | Стоимость оборудования | руб. | - | - | 43 | - | - | - |
| | | Тара и упаковка | руб. | - | - | I | - | - | - |
| | | Транспортные расходы | руб. | - | - | 2 | - | - | - |
| | | Всего, стоимость оборудования | руб. | - | - | 46 | - | - | - |
| | | Стоимость монтажных работ | руб. | - | - | I8500 | - | - | - |
| | | Накладные расходы | руб. | - | - | I278 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Плановые накопления | руб. | - | - | 1580 | - | - | - |
| | | Всего, стоимость монтажных работ | руб. | - | - | 21358 | - | - | - |

Главный архитектор проекта — Гольдфарб

Начальник отдела — Мильман

Составил — Шабалина

Проверил — Осипова

Перфорация — Бычкова

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-5

## на силовое электрооборудование

Школа на I8 классов (689-704 уч-ся) со стенами из крупных легкобетонных блоков

Основание: 30-I

Составлена в ценах I984г.

| | |
|---|---|
| Сметная стоимость | 4,67 тыс.руб. |
| В т.ч.: | |
| а) оборудования | 0,38 тыс.руб. |
| б) монтажных работ | 4,29 тыс.руб. |
| Нормативная условно-чистая продукция | тыс.руб. |
| Показатели по смете | |
| Стоимость на: | |
| I. Расчетную единицу | 6,63 руб. |
| 2. I м2 полезной площади здания | I,I8 руб. |
| 3. I м3 объема здания | 0,27 руб. |

| №№ пп | № прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др. | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | К-во | Стоимость ед. руб. | Общая стоимость, руб. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | Норм. условно-чистая продукция | в том числе | |
| | | | | | | | прямые затраты | основ. з/пл. | эксп. машин в т.ч. з/пл. |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |

Раздел I. Оборудование и монтажные работы

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. | ЦСКСЭ84-I20 | Вводная панель ВРУ-I3 | компл. | I,00 | I97,00 | I97 | -/I3 | I2 | I/- |
| 2. | ЦСКЦЭ84-I3I | Панель распределительная ВРУ-I-4I | компл. | 2,00 | I4I,00 | 282 | -/23 | 2I | 2/I |
| 3. | ЦСКЦЭ84-I35 | То же ВРУ-44 | компл. | I,00 | I47,00 | I47 | -/II | I0 | I/- |
| 4. | Ц8-6I2-3 | Щиток осветительный с автоматическим выключателем или с пакетным выключателем на ток до I00А или с зажимами на вводе количество групп до I0 | I00шт. | 0,02 | 430,00 | 9 | -/4 | 4 | - |
| 5. | Ц8-6I2-5 | Щиток осветительный групповой с автоматами в готовой нише количество групп до 8 | I00шт. | 0,02 | 345,00 | 7 | -/3 | 3 | - |
| 6. | Ц8-6I2-6 | Щиток осветительный групповой с автоматами в готовой нише количество групп до I0 | I00шт. | 0,0I | 4I5,00 | 4 | -/2 | 2 | - |
| 7. | Ц8-6I2-7 | Щиток осветительный групповой с автоматами в готовой нише количество групп до 20 | I00шт. | 0,03 | 508,00 | I5 | -/9 | 9 | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | Ц8-526-7 | Ящик установливаемый на стене или колонне с одним трехполюсным выключателем на ток до 630А. | шт. | 3,00 | 20,90 | 63 | -<br>I9 | I8 | I<br>- |
| 9. | Ц8-53I-4 | Пускатель магнитный отдельно стоящий на конструкции на стене или колонне на ток до 40А | шт. | I8,00 | 3,40 | 6I | -<br>28 | 27 | I<br>- |
| I0. | I504-4056 | Пускатель магнитный ПМЛ-423002 | шт. | I,00 | 36,00 | 36 | - | - | - |
| II. | I5042I-04 552 | То же ПМЛ-223002 | шт. | 2,00 | I5,40 | 3I | - | - | - |
| I2. | П.04-549 | То же ПМЛ-I230002 | шт. | I4,00 | I2,20 | I7I | - | - | - |
| I3. | П.04-548 | То же ПМЛ-I22002 | шт. | I,00 | II,60 | I2 | - | - | - |
| | | Калькуляция на щиток управления А-582 | | | | | | | |
| I4. | Ц8-572-I | Установка шкафа навесного разм.320, 560·I44мм. | шт. | 3,00 | 4,39 | I3 | -<br>6 | 4 | 2 |
| I5. | I5I7-I099 | Металлоконструкции шкафа | м | I,68 | 50,00 | 84 | - | - | - |
| I6. | Ц8-574-47 | Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: кнопка управления, количество штифтов I | шт. | 6,00 | 0,45 | 3 | -<br>2 | 2 | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I7. | I504I-I80 84 | Кнопка управления"стоп" | шт. | 3,00 | 0,23 | I | - | - | - |
| I8. | I504I-I80 85 | Кнопка управления "пуск" | шт. | 3,00 | 0,I9 | I | - | - | - |
| I9. | I5I7-I444 I | Заводской монтаж кнопок | шт. | 6,00 | I,25 | 7 | - | - | - |
| 20. | Ц8-574-56 | Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: диод сухой конденсатор, проволочное сопротивление, прибор звуковой или зрительной сигнализации, патрон для лампы, штепсельная розетка и т.п. | шт. | 3,00 | 0,55 | 2 | -<br>I | I | - |
| 2I. | I907-505I | Арматура сигнальная=АС-220= | шт. | 3,00 | 0,38 | I | - | - | - |
| 22. | I5I7-I858 | Арматура сигнальной лампы= АСГЛ,Ц-220== | шт. | 3,00 | I,20 | 4 | - | - | - |
| 23. | Ц8-522-5 | Аппарат штепсельный на конструкции на стене или колонне на ток до 25А с количеством цепей до 4 | компл. | II7,00 | 2,32 | 27I | -<br>I25 | II9 | 6<br>I |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24. | Ц8-406-6 | Труба стальная в готовых бороздах перекрытиях под заливку бетоном или в земле диаметр до 50мм. | I00м | 2,I3 | 29,90 | 64 | -/47 | 35 | I2/3 |
| 25. | Ц8-4I7-5 | Труба винипластовая в перекрытиях под заливку бетоном внутренний диаметр до 25мм | I00м | I4,50 | I5,90 | 23I | -/II4 | III | 3/I |
| 26. | Ц8-4I7-6 | Труба винипластовая в перекрытиях под заливку бетоном внутренний диаметр до 32мм. | I00м | I,60 | 20,60 | 33 | -/I4 | I4 | - |
| 27. | Ц8-4I7-7 | Труба винипластовая в перекрытиях под заливку бетоном внутренний диаметр до 50мм. | I00м. | I,57 | I5,60 | 24 | -/I6 | I5 | I/- |
| 28. | Ц8-409-I | Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, сумарное сечение до: 2,5 мм2 | I00м | I4,60 | 4,88 | 7I | -/68 | 34 | 34/I0 |
| 29. | Ц8-409-2 | Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, сумарное сечение до 6 мм2 | I00м | I,50 | 6,02 | 9 | -/8 | 4 | 4/I |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. | Ц8-409-3 | Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, сумарное сечение до I6 мм2 | I00м | 2,00 | 9,29 | I9 | -/I8 | 8 | I0/3 |
| 3I. | Ц8-409-4 | Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, сумарное сечение до 35 мм2 | I00м | I,20 | I2,30 | I5 | -/I4 | 7 | 7/2 |
| 32. | Ц8-409-5 | Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, сумарное сечение до: 70 мм2 | I00м | 0,50 | I4,00 | 7 | -/7 | 3 | 4/I |
| 33. | Ц8-409-II | За каждый последующий провод, сечение до I2,5 мм2 | I00м | 38,60 | I,2I | 47 | -/44 | 44 | - |
| 34. | Ц8-409-I2 | За каждый последующий провод, сечение до I6 мм2 | I00м | 5,20 | I,38 | 7 | -/7 | 7 | - |
| 35. | Ц8-409-I3 | За каждый последующий провод, сечение до I6 мм2 | I00м | 6,50 | 2,53 | I6 | -/I5 | I5 | - |
| 36. | Ц8-409-I4 | За каждый последующий провод, сечение до 35 мм2 | I00м | 3,60 | 2,88 | I0 | -/I0 | I0 | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37. | Ц8-409-I5 | За каждый последующий провод, сечение до 70 мм2 | I00м | I,50 | 3,I4 | 5 | -<br>4 | 4 | - |
| 38. | Ц8-400-I | Кабели с креплением накладными скобами с установкой ответвительных коробок, суммарное сечение до I0 мм2 | I00м | 0,80 | 60,80 | 49 | -<br>38 | I9 | I9<br>7 |
| 39. | Е34-502<br>I0I-2 | Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением асбестоцементными муфтами с резиновыми кольцами | I00м | 0,24 | I23,00 | 30 | -<br>2 | 2 | - |
| | | Всего по разделу I | руб. | - | - | 2756 | -<br>672 | 564 | I08<br>3I |
| | | В том числе: | | | | | | | |
| | | Стоимость оборудования | руб. | - | - | 348 | - | - | - |
| | | Тара и упаковка | руб. | - | - | 7 | - | - | - |
| | | Транспортные расходы | руб. | - | - | 20 | - | - | - |
| | | Заготов.-складские расходы | руб. | - | - | 3 | - | - | - |
| | | Всего, стоимость оборудования | руб. | - | - | 378 | - | - | - |
| | | Стоимость монтажных работ | руб. | - | - | I7II | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | руб. | - | - | 49I | - | - | - |
| | | Плановые накопления | руб. | - | - | I76 | - | - | - |
| | | Всего, стоимость монтажных работ | руб. | - | - | 2378 | - | - | - |
| | | Раздел2. Материалы, не учтенные сборником | | | | | | | |
| 40. | I5I7I6-02 49I | Щиток силовой ЯСУ-8503 | компл. | 2,00 | 57,03 | II4 | - | - | - |
| 4I. | I5I7-2I58 | Щиток групповой осветительный величиной3с выключателями автоматическими типа А3I63 6 шт. 750х604хI55мм=СУ-9444-I4ТУI6. .536,I98-75 == | шт. | I,00 | 65,64 | 66 | - | - | - |
| 42. | I5I7-2202 | Щиток групповой осветительный величиной 5 с выключателями автоматическими типа А3I6I 9 шт. типа А3I63 7 шт., 925х604хI55мм=СУ-9445-44ТУ I6.536,I98-75 == | шт. | I,00 | 97,92 | 98 | - | - | - |
| 43. | I5I7-2I5I | Щиток групповой осветительный величиной 3 с выключателями автоматическими типа А3I6I 7ШТ, типа А3I63 3шт., 680х604хI55мм=СУ-9443-I7ТУ I6.536,I98-75 | шт. | I,00 | 6I,33 | 6I | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44. | I5I7-2208 | Щиток групповой осветительный величиной 5 с выключателями автоматическими типа А3I5I 3шт., типа А3I63 9 шт. 925х604хI55мм=СУ445-50ТУ I6.536,I98-75 = | шт. | 2,00 | 95,76 | I92 | - | - | - |
| 45. | I5I7-22I0 | Щиток групповой осветительный величиной 5 с выключателями автоматическими типа А3I63 8шт. 925х604хI55мм=СУ-9415-52ТУ I6.536,I98-75 = | шт. | I,00 | 82,85 | 83 | - | - | - |
| 46. | I5042-2695 | Ящик с автоматом Я-3I24-26 | компл. | 3,00 | 24,75 | 74 | - | - | - |
| 47. | CI54-I50 | Розетка А-700ком. | шт. | 5,00 | 0,42 | 2 | - | - | - |
| 48. | CI54-I5I | Вилка А-70Iкмб. | шт. | 5,00 | 0,40 | 2 | - | - | - |
| 49. | CI54-I65 | Розетка штепсельная у-94-0 | шт. | 20,00 | 0,70 | I4 | - | - | - |
| 50. | CI54-I52 | То же у-2I0 | шт. | 20,00 | 0,43 | 9 | - | - | - |
| 5I. | CI54-I65 | То же у-220 | шт. | 2,00 | 0,70 | I | - | - | - |
| 52. | CI54-I64 | То же у-86-РМ | шт. | 70,00 | 0,24 | I7 | - | - | - |
| 53. | CI54-I63 | Вилки к розеткам | шт. | II2,00 | 0,24 | 27 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54. | CI52-228 | Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 6608 с алюминиевой жилой, марки АПВ, сечением, мм2:2х5 | I00м | 5,48 | 28,40 | I56 | - | - | - |
| 55. | CI52-229 | Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 6608 с алюминиевой жилой, марки АПВ, сечением, мм2:4 | I00м | 0,42 | 34,90 | I5 | - | - | - |
| 56. | CI52-230 | Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 6608 с алюминиевой жилой, марки АПВ, сечением, мм2 :6 | I00м | 0,I0 | 45,60 | 5 | - | - | - |
| 57. | CI52-23I | Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 6608 с алюминиевой жилой, марки АПВ, сечением, мм2:I0 | I00м | 0,7I | 72,90 | 52 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58. | CI52-232 | Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 6608 с алюминиевой жилой, марки АПВ, сечением, мм2:I6 | I00м | 0,04 | I05,00 | 4 | - | - | - |
| 59. | CI52-233 | Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 6608 с алюминиевой жилой, марки АПВ, сечением, мм2 :25 | I00м | 0,49 | I49,00 | 74 | - | - | - |
| 60. | CI52-235 | Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 6608 с алюминиевой жилой, марки АПВ, сечением, мм2:50 | I00м | 0,2I | 272,00 | 56 | - | - | - |
| 6I. | CI52-245 | Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 6608 с медной жилой, марки ПВI, сечением, мм2:6 | I00м | 0,I6 | I06,00 | I7 | - | - | - |
| 62. | CI52-246 | Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 6608 с медной жилой, марки ПВI, сечением мм2:I0 | I00м | 0,I2 | I73,00 | 2I | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63. | CI5I-I075 | Кабели силовые на напряжение до 6608 трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АВВГ, с числом жил и сечением, мм2: 2х2,5 | I00м | 0,04 | I66,00 | 7 | - | - | - |
| 64. | CI5I-I09I | Кабели силовые на напряжение до 6608 трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АВВГ, с числом жил и сечением мм2:3х2,5 | I00м | 0,04 | I9I,00 | 8 | - | - | - |
| 65. | 0503-80I2 2 | Трубы винипластовые диам.20мм | м | I430,00 | 0,22 | 3I5 | - | - | - |
| 66. | 0503-80I2 4 | То же диам. 25мм. | м | 20,00 | 0,33 | 7 | - | - | - |
| 67. | 0503-80I2 5 | То же диам. 32мм. | м | I60,00 | 0,53 | 85 | - | - | - |
| 68. | 0503-80I2 6 | То же диам. 40мм. | м | II0,00 | 0,75 | 83 | - | - | - |
| 69. | 0503-80I2 7 | То же диам. 50мм | м | 47,00 | I,08 | 5I | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70. | СII3-I29 | Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром от 20мм. до 377мм. со снятой фаской из стали марок БСТ2КП-БСТ4КП и БСТ2ПС-БСТ4ПС. Наружный диаметр в мм-дн, толщина стенки в мм-I, дн-20, Т-2 | м | I22,00 | 0,20 | 24 | - | - | - |
| 7I. | СII3-I30 | То же диам. 25мм. | м | 42,00 | 0,32 | I3 | - | - | - |
| 72. | СII3-I3I | То же диам. 32мм. | м | 42,00 | 0,36 | I5 | - | - | - |
| 73. | СII3-I33 | То же диам. 40мм | м | I0,00 | 0,42 | 4 | - | - | - |
| 74. | СII3-I37 | То же диам. 50мм. | м | 3,00 | 0,63 | 2 | - | - | - |
| | | Всего по разделу 2 | руб. | - | - | I9I4 | - | - | - |
| | | В том числе: | | | | | | | |
| | | Стоимость оборудования | руб. | - | - | 2 | - | - | - |
| | | Всего, стоимость оборудования | руб. | - | - | 2 | - | - | - |
| | | Стоимост монтажных работ | руб. | - | - | I772 | - | - | - |
| | | Плановые накопления | руб. | - | - | I40 | - | - | - |
| | | Всего, стоимость монтажных работ | руб. | - | - | I9I2 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Всего по смете: | руб. | - | - | 4670 | -<br>672 | 546 | I08<br>3I |
| | | В том числе: | | | | | | | |
| | | Стоимость оборудования | руб. | - | - | 350 | - | - | - |
| | | Тара и упаковка | руб. | - | - | 7 | - | - | - |
| | | Транспортные расходы | руб. | - | - | 20 | - | - | - |
| | | Заготов.-складские расходы | руб. | - | - | 3 | - | - | - |
| | | Всего, стоимость оборудования | руб. | - | - | 380 | - | - | - |
| | | Стоимость монтажных работ | руб. | - | - | 3483 | - | - | - |
| | | Накладные расходы | руб. | - | - | 49I | - | - | - |
| | | Плановые накопления | руб. | - | - | 3I6 | - | - | - |
| | | Всего, стоимость монтажных работ | руб. | - | - | 4290 | - | - | - |

Главный архитектор проекта — Гольдфарб
Начальник отдела — Мильман
Составил — Шабалина
Проверил — Осипова
Перфорация — Бычкова

223-I-419.84 (VI)

Локальная смета № I-6

к типовому проекту школа на I8 классов (689-704 уч-ся) со стенами из крупных легкобетонных блоков

Основание: СС-I

Составлена в ценах I984 г.

| | |
|---|---|
| Сметная стоимость | 7,3I тыс.руб. |
| в т.ч. | |
| а) оборудования | I,86 тыс.руб. |
| б) монтажных работ | 5,43 тыс.руб. |
| в) строительных работ | 0,02 тыс.руб. |
| Нормативная условно-чистая продукция | тыс.руб. |
| Показатели по смете: | |
| Стоимость на: | |
| I. Расчетную единицу | I0,38 руб |
| 2. Iм2 полезной площади здания | I,85 руб |
| 3. I м3 объема здания | 0,43 руб |

| №№ пп | № пр-та, УСН, расценок, (ценника) и др. | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | К-во | Стоимость ед. руб | Общая стоимость, руб: Всего | Норм. условно-чистая продукция / прямые затраты | в том числе: основ. з/пл | экспл. машин / в т.ч. з/пл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |

Отдел I. Телефонизация

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Раздел I. Оборудование и монтажные работы | | | | | | | |
| I | ЦI0-972-I0 | Коробка распределительная настенная | коробка | I,00 | 4,0I | 4 | -/2 | 2 | - |
| 2 | ЦI0-I27-5 | Аппарат телефонный настольный системы ЦБ или АТС | шт | 8,00 | 0,37 | 3 | -/2 | 2 | - |
| 3 | I602-0400 48 доп.5 | Телефонный аппарат ТА-72 | " | 8,00 | 9,55 | 76 | - | - | - |
| 4 | ЦI0-38I-II | Розетка телефонная | шт | I,00 | 0,36 | I | - | - | - |
| 5 | Ц8-534-I3 | Установка шкафа устройства связи ШЭСЦ-0I | кг | 42,00 | 0,39 | I6 | -/2 | 2 | |
| 6 | Ц8-4I7-6 | Труба винипластовая в перекрытиях под заливку бетоном внутренний диам.до 32 мм | I00м | 2,I0 | 20,60 | 43 | -/I9 | I9 | - |
| 7 | Ц8-409-I | Затягивание проводов в трубы и металлические рукова, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сеч. до 2,5 мм2 | I00м | 2,I0 | 4,88 | I0 | -/9 | 5 | 4/I |
| 8 | Ц8-402-2 | Провод ПВ АПВ при скрытой проводке | " | 0,70 | I2,70 | 9 | -/8 | 5 | 3/I |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Всего по разделу I | руб- | - | - | 207 | -/42 | 35 | 7/2 |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость оборудования | руб | - | - | 76 | - | - | - |
| | | тара и упаковка | " | - | - | 2 | - | - | - |
| | | транспортные расходы | " | - | - | 5 | - | - | - |
| | | заготовительно-складские расходы | " | - | - | I | - | - | - |
| | | всего стоимость оборудования | " | - | - | 84 | - | - | - |
| | | стоимость монтажных работ | " | - | - | 86 | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 29 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 8 | - | - | - |
| | | всего стоимость монтажных работ | " | - | - | I23 | - | - | - |
| | | Раздел 2. Материалы, не учтенные сборником | | | | | | | |
| 9 | CI52-489 | Провода с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией марки ТРП диам.жилы,5мм2 | I000м | 0,29 | I3,00 | 4 | - | - | - |
| I0 | 0503-8012 5 | Трубы винипластовые диам. диам.32 мм | м | 2I0,00 | 0,53 | III | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II | CI55-23 | Розетка телефонная | шт | I,00 | 0,40 | I | - | - | - |
| | | Всего по разделу 2 | руб. | - | - | I25 | - | - | - |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость монтажных работ | " | - | - | II6 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 9 | - | - | - |
| | | всего стоимость монтажных работ | " | - | - | I25 | - | - | - |
| | | Раздел 3. Радиофикация и озвучивание | | | | | | | |
| | | Всего по разделу 3 | руб | - | - | - | - | - | - |
| | | Раздел 4. Монтажные работы и оборудование | | | | | | | |
| I2 | E34-64I I24-I | Установка для радиотрансляционных сетей стоек одинарных на напряжение до 240 В | шт | I,00 | I7,65 | I8 | -<br>8 | 8 | - |
| I3 | ЦI0-972-I8 | Ввод абонентский со стойки | ввод | I,00 | 3,I7 | 3 | -<br>2 | 2 | - |
| I4 | ЦI0-[illegible]7-5 | Трансформатор абонентский мощностью до 25 Вт на: столбе или трубостойке | шт | I,00 | I,49 | I | -<br>I | I | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I5 | ЦI0-38I-6 | Коробка кабельная, соединительная или разветвительная | шт | 48,00 | 2,42 | II6 | -<br>I07 | I07 | - |
| I6 | ЦI0-38I-II | Установка радиорозеток | шт | 45,00 | 0,36 | I6 | -<br>I5 | I5 | - |
| I7 | ЦI0-397-7 | Громкоговоритель или звуковая колонка,:в помещении | " | 47,00 | 2,73 | I28 | -<br>II0 | II0 | - |
| I8 | Цена Муромского з-да | Громкоговоритель 0,25 Гд | " | 45,00 | 7,98 | 259 | - | - | - |
| I9 | I60I-2364 | Колонка звуковая 2КЗ-7 | к-т | 2,00 | I5,00 | 30 | - | - | - |
| 20 | ЦI0-395-9 | Аппаратура настольная масса, кг,до:I00 | шт | I,00 | 9,58 | I0 | -<br>8 | 8 | - |
| 2I | I60I-2209 | Установка трансляционная ТУ-I00ВУ,4,2 Д22,032. 0I4ТУ | к-т | I,00 | 377,00 | 377 | - | - | - |
| 22 | ЦI0-380-2 | Магнитофон стерео | шт | I,00 | 9,53 | I0 | -<br>8 | 8 | - |
| 23 | I60I-2344 | Магнитофон специальный настольный тембр - 2С, МС72,00.000 ТУ | к-т | I,00 | 484,00 | 484 | - | - | - |
| 24 | ЦI0-396-IМ | Радиоузел из усилительных блоков, мощность, Вт, до: 600 | блок | I,00 | 2I,70 | 22 | -<br>2I | 2I | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | ЦI0-583-5 | Микрофон динамический, ленточный или конденсаторный | шт | I,00 | 0,78 | I | -/I | I | - |
| 26 | I60I-2332 | Микрофон динамический МД-7I РЛ3.842.I42 ТУ | к-т | I,00 | 5,35 | 5 | - | - | - |
| 27 | ЦI0-489-7 | Коробка подключения аппаратуры в подпольном люке количество линий, до I5 | шт | I,00 | 2,89 | 3 | -/3 | 3 | - |
| 28 | Ц8-533-I | Переключатель универсальный водозащищенный на конструкции на стене или колонне с количеством секций до 4 | шт | I,00 | 2,9I | 3 | -/I | I | - |
| 29 | Ц8-4I7-6 | Труба винипластовая в перекрытиях под заливку бетоном внутренний диам.до 32 мм | I00м | 6,60 | 20,60 | I36 | -/60 | 58 | 2/I |
| 30 | Ц8-409-I | Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сеч.до: 2,5 мм2 | " | 6,60 | 4,88 | 32 | -/32 | I6 | I6/5 |
| 3I | Ц8-402-2 | Провод ППВ АППВ при скрытой проводке | " | 0,40 | I2,70 | 5 | -/4 | 3 | I |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | ЦI0-54-I2 | Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене; бетонной | I00м | I,20 | II,20 | I3 | -- / I3 | I3 | - |
| 33 | ЦI0-54-7 | Кабель по стене бетонной масса I м, кг, до: I | " | I,00 | 3I,60 | 32 | -- / 25 | I9 | 6 / 2 |
| | | Всего по разделу 4 | руб | - | - | 2332 | -- / 4I9 | 394 | 25 / 8 |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость оборудования | руб | - | - | I255 | - | - | - |
| | | тара и упаковка | " | - | - | 26 | - | - | - |
| | | транспортные расходы | " | - | - | 77 | - | - | - |
| | | заготовительно-складские расходы | " | - | - | I6 | - | - | - |
| | | всего стоимость оборудования | " | - | - | I374 | - | - | - |
| | | стоимость монтажных работ | " | - | - | 53I | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 336 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 68 | - | - | - |
| | | всего стоимость монтажных работ | " | - | - | 935 | - | - | - |
| | | стоимость общестроительных работ | " | - | - | I8 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | накладные расходы | руб | - | - | 3 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 2 | - | - | - |
| | | всего стоимость общестроительных работ | " | - | - | 23 | - | - | - |
| | | Раздел 5. Материалы, не учтенные сборником | | | | | | | |
| 34 | 290220-I2 51 | Абонентский трансформатор ТАМУ-IOT | шт | I,00 | 3,6I | 4 | - | - | - |
| 35 | CI55-22 | Розетка штепсель-ограничительная для радиотрансляционной сети РШО | " | 45,00 | 0,I6 | 7 | - | - | - |
| 36 | CI54-203 | Коробка на 2 микрофонных разъема | " | I,00 | 4,32 | 4 | - | - | - |
| 37 | I504-6409 | Переключатель универсальный типа УП-53II с фиксацией рукоятки в каждом положении и со съемной рукояткой двухсекционный УП-53III6-524. 074-75 | шт | I,00 | 2,38 | 2 | - | - | - |
| 38 | Данные Гипросвязи | Комплект радиоламп для настройки радиотрансляционной установки | к-т | 0,20 | 46,40 | 9 | - | - | - |
| 39 | CI5I-2727 | Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в полиэтиленовой оболочке, марки ПРППМ, диам.жилы в мм:0,8 | I000м | 0,I2 | 35,20 | 4 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | CI52-495 | Провода с жилами из стальных оцинкованных проволок с полиэтиленовой изоляцией парные марки ПТПЖ с числом жил и диам.2xI,2 мм2 | I000м | 0,72 | 22,90 | I7 | - | - | - |
| 4I | I509-7040 | Кабель КММ-2,0х0,I2мм2 | " | 0,I0 | 76,06 | 8 | - | - | - |
| 42 | 0503-80I25 | Трубы винипластовые диам. 32 мм | м | 660,00 | 0,57 | 376 | - | - | - |
| | | Всего по разделу 5 | руб | - | - | 465 | - | - | - |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость монтажных работ | " | - | - | 43I | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 34 | - | - | - |
| | | всего стоимость монтажных работ | " | - | - | 465 | - | - | - |
| | | всего по отделу I | руб | - | - | 3I29 | 46I | 429 | 32<br>I0 |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость оборудования | руб | - | - | I33I | - | - | - |
| | | тара и упаковка | " | - | - | 28 | - | - | - |
| | | транспортные расходы | " | - | - | 82 | - | - | - |
| | | заготовительное-складские расходы | " | - | - | I7 | - | - | - |
| | | всего стоимость оборудования | " | - | - | I458 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | стоимость монтажных работ | руб | - | - | II64 | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 365 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | II9 | - | - | - |
| | | всего стоимость монтажных работ | " | - | - | I648 | - | - | - |
| | | стоимость общестроительных работ | " | - | - | I8 | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 3 | - | - | - |
| | | плановые накопления" | " | - | - | 2 | - | - | - |
| | | всего стоимость общестроительных работ | " | - | - | 23 | - | - | - |
| | | Отдел 2. Телевидение | | | | | | | |
| | | Раздел 6. Оборудование и монтажные работы | | | | | | | |
| 43 | ЦI0-604-I | Определение места установки антенны с измерением величины п телевизионного сигнала и его качества, трассы магистрального кабеля, коробок соединительных, фильтра сложения сигналов, разветвительных и уравнительных антенных усилителей | шт | I,00 | I0,I0 | I0 | -/I0 | 2 | 8/3 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | ЦI0-604-3 | Антенна коллективная для приема телевидения или УКВ 4м вещания или радиовещания на антенной опоре высотой, м до 8, на кровле, бетонной или металлической с одним ярусом оттяжек | шт | I,00 | I4,30 | I4 | -<br>I3 | 7 | 6<br>2 |
| 45 | ЦI0-606-I7 | Сдача работ с контрольными измерениями для канала: одного | изм. | I,00 | I2,20 | I2 | -<br>I2 | I2 | - |
| 46 | ЦI0-605-2 | Усилитель антенный телевизионный или стабилизирующее устройство | шт | I,00 | 2,26 | 2 | -<br>I | I | - |
| 47 | I60I-2395 | Усилитель УТТО | к-т | I,00 | 58,00 | 58 | - | - | - |
| 48 | ЦI0-605-I | Коробка телевизионная разветвительная, соединительная, уравнительная, распределительная или фильтров сложения | шт | 3,00 | 0,58 | 2 | -<br>I | I | - |
| 49 | Ц8-I49_2 | Кабель до 35 КВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса Iм до:3кг | I00м | 0,25 | I2,80 | 3 | -<br>2 | 2 | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | ЦI0-54-7 | Кабель по стене бетонной масса Iм, кг,до":I | I00м | 6,85 | 3I,60 | 2I6 | -/I70 | I29 | 4I/I3 |
| | | Всего по разделу 6 | руб | - | - | 489 | -/209 | I54 | 55/I8 |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость оборудования | руб | - | - | 58 | - | - | - |
| | | тара и упаковка | " | - | - | I | - | - | - |
| | | транспортные расходы | " | - | - | 4 | - | - | - |
| | | заготовительно-складские расходы | " | - | - | I | - | - | - |
| | | всего стоимость оборудования | " | - | - | 64 | - | - | - |
| | | стоимость монтажных работ | " | - | - | 259 | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | I35 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 3I | - | - | - |
| | | всего стоимость монтажных работ | " | - | - | 425 | - | - | - |
| | | Раздел 7. Материалы, не учтенные сборником | | | | | | | |
| 5I | I60I-2484 | Антенна телевизионная АТКТ | к-т | I,00 | 9,74 | I0 | - | - | - |
| 52 | I60I-2493 | Коробки телевизионные УАР-6 | " | 3,00 | I,90 | 6 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | CI5I-2758 | Кабели радиочастотные коаксиальные со сплошной полиэтиленовой изоляцией и оболочкой, ГОСТ II326.I2-79 марки РК75-9-I3 | I000м | 0,03 | 257,00 | 6 | - | - | - |
| 54 | CI5I-2768 | Кабели радиочастотные коаксиальные со сплошной полиэтиленовой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, ГОСТ II326.22-79, марки РК75-4-I5 | " | 0,69 | I50,00 | I03 | - | - | - |
| | | Всего по разделу 7 | руб | - | - | I35 | - | - | - |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость монтажных работ | " | - | - | I25 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | I0 | - | - | - |
| | | всего стоимость монтажных работ | " | - | - | I35 | - | - | - |
| | | всего по отделу 2 | руб | - | - | 624 | - 209 | I54 | 55 I8 |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость оборудования | руб | - | - | 58 | - | - | - |
| | | тара и упаковка | " | - | - | I | - | - | - |
| | | транспортные расходы | " | - | - | 4 | - | - | - |
| | | заготовительно-складские расходы | " | - | - | I | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | всего стоимость сборудования | руб | - | - | 64 | - | - | - |
| | | стоимость монтажных работ | " | - | - | 384 | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | I35 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 4I | - | - | - |
| | | всего стоимость монтажных работ | руб | - | - | 560 | - | - | - |
| | | Отдел 3. Электрочасофикация | | | | | | | |
| | | Раздел 8. Монтажные работы и оборудование | | | | | | | |
| 55 | ЦI0-84I-I | Часы электрические: первичные | к-т | I,00 | 2,94 | 3 | -/3 | 3 | - |
| 56 | I7032-I047 | Часы электропервичные ПЧМ3-2БР-Р24-0I2 | шт | I,00 | 57,00 | 57 | - | - | - |
| 57 | ЦI0-84I-2 | Часы электрические: вторичные | " | I5,00 | 3,I6 | 47 | -/43 | 43 | - |
| 58 | ЦI0-38I-6 | Коробка кабельная, соединительная или разветвительная | " | I8,00 | 2,42 | 44 | -/40 | 40 | - |
| 59 | Ц8-4I7-6 | Труба винипластовая в перекрытиях под заливку бетоном внутренний диам.до 32мм | I00м | 0,30 | 20,60 | 6 | -/3 | 3 | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | Ц8-409-I | Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке суммарное сеч.до:2,5мм2 | I00м | 0,30 | 4,88 | I | -<br>I | I | - |
| 6I | Ц8-402-2 | Провод ПВ АПВ при скрытой проводке | " | 2,30 | I2,70 | 29 | -<br>26 | I7 | 9<br>3 |
| | | Всего по разделу 8 | руб | - | - | 302 | -<br>II6 | I07 | 9<br>3 |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость оборудования | руб | - | - | 57 | - | - | - |
| | | тара и упаковка | " | - | - | I | - | - | - |
| | | транспортные расходы | " | - | - | 3 | - | - | - |
| | | заготовительно-складские расходы | " | - | - | I | - | - | - |
| | | всего стоимость оборудования | | " | - | 62 | - | - | - |
| | | Стоимость монтажных работ | руб | - | - | I30 | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 92 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | I8 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | I8 | - | - | - |
| | | всего стоимость монтажных работ | руб | - | - | 240 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Раздел 9. Материалы, не учтенные сборником | | | | | | | |
| 62 | CI5I-2727 | Кабели радиофикации и сельской телевфонной связи, однопарные с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в полиэтиленовой оболочке марки ПРШМ, диам.жилы, в мм:0,8 | I000м | 0,27 | 35,20 | 9 | - | - | - |
| 63 | I7032-II35 | Часы вторичные ВП-300-24-66к | шт | I5,00 | I0,0I | I50 | - | - | - |
| 64 | 0503-80I25 | Трубы винипластовые диам. 32 мм | м | 30,00 | 0,57 | I7 | - | - | - |
| | | Всего по разделу 9 | руб | - | - | I90 | - | - | - |
| | | в том числе; | | | | | | | |
| | | стоимость монтажных работ | руб | - | - | I76 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | I4 | - | - | - |
| | | всего стоимость монтажных работ | " | - | - | I90 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | I4 | - | - | - |
| | | всего стоимость монтажных работ | " | - | - | I90 | - | - | - |
| | | всего по отделу 3 | руб | - | - | 492 | - II6 | I07 | 9 3 |
| | | в том числе: | | | | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | стоимость оборудования | руб | - | - | 57 | - | - | - |
| | | тара и упаковка | " | - | - | I | - | - | - |
| | | транспортные расходы | " | - | - | 3 | - | - | - |
| | | заготовительно-складские расходы | " | - | - | I | - | - | - |
| | | всего стоимость оборудования | " | - | - | 62 | - | - | - |
| | | стоимость монтажных работ | " | - | - | 306 | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 92 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 32 | - | - | - |
| | | всего стоимость монтажных работ | " | - | - | 430 | - | - | - |
| | | Отдел 4. Звонковая сигнализация | | | | | | | |
| | | Раздел I0. Монтажные работы и оборудование | | | | | | | |
| 65 | ЦI0-84I-2 | Часы электрические: вторичные | шт | I,00 | 3,I6 | 3 | -<br>3 | 3 | - |
| 66 | I7032-I057 | Часы электросигнальные ЭВЧС-24 | " | I,00 | 43,50 | 44 | - | - | - |
| 67 | ЦI0-744-5 | Звонок тревоги для внутренней или наружной установки | " | 9,00 | I,I8 | II | -<br>9 | 9 | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | Ц10-381-6 | Коробка кабельная, соединительная или разветвительная | шт | I2,00 | 2,42 | 29 | -/27 | 27 | - |
| 69 | Ц8-402-2 | Провод ПВ АПВ при скрытой проводке | I00м | 2,I0 | I2,70 | 27 | -/23 | I6 | 7/2 |
| | | Всего по разделу I0 | руб | - | - | I75 | -/62 | 55 | 7/2 |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость оборудования | руб | - | - | 44 | - | - | - |
| | | тара и упаковка | " | - | - | I | - | - | - |
| | | транспортные расходы | " | - | - | 3 | - | - | - |
| | | заготовительно-складские расходы | " | - | - | I | - | - | - |
| | | всего стоимость оборудования | " | - | - | 49 | - | - | - |
| | | стоимость монтажных работ | " | - | - | 70 | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 47 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 9 | - | - | - |
| | | плановые накопления | | | | | | | |
| | | всего стоимость монтажных работ | " | - | - | I26 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Раздел II. Материалы, не учтенные сборником | | | | | | | |
| 70 | I602-50I2I | Звонок громкого боя постоянного тока МЗ-2ТУ 25-05-I045-76 | шт | 9,00 | 5,84 | 53 | - | - | - |
| 7I | CI52-202 | Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380В с алюминиевыми жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марки АППВС, с числом жил и сеч. мм2:2х2,5 | I000м | 0,22 | 39,20 | 8 | - | - | - |
| | | Всего по разделу II | руб | - | - | 66 | - | - | - |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость монтажных работ | " | - | - | 6I | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 5 | - | - | - |
| | | всего стоимость монтажных работ | " | - | - | 66 | - | - | - |
| | | Всего по отделу 4 | руб | - | - | 24I | -<br>62 | 55 | 7<br>2 |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость оборудования | " | - | - | 44 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | тара и упаковка | руб | - | - | I | - | - | - |
| | | транмспортные расходы | " | - | - | 3 | - | - | - |
| | | заготовительно-складские расходы | " | - | - | I | - | - | - |
| | | всего стоимость оборудования | " | - | - | 49 | - | - | - |
| | | стоимость монтажных работ | " | - | - | I3I | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 47 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | I4 | - | - | - |
| | | всего стоимость монтажных работ | " | - | - | I92 | - | - | - |
| | | Отдел 5. Пожарная сигнализация | | | | | | | |
| 72 | ЦI0-742-I | Приборы приемно-контрольные и пусковые станции и пульты емкостью до I00 лучей:пульт приемный на I0 лучей | шт | I,00 | 20,20 | 20 | I8 | I8 | - |
| 73 | I602-30047 | Концентратор малой емкости "комар-сигнал-I2АМСВ2.402. 00I ТУ= | шт | I,00 | 79,00 | 79 | - | - | - |
| 74 | ЦI0-74[illegible]2 | Приборы приемно-контрольные и пусковые, станции и пульты емк.до I00 лучей:блок дополнительный на I0 лучей | " | I,00 | I0,40 | I0 | 9 | 9 | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | I602-30045 | Блок пятидучевой "Комар-сигнал-I2БМСВ2.402.00ITУ" | шт | I,00 | 32,00 | 32 | - | - | - |
| 76 | ЦI0-743-3 | Извещатели ПС автоматические: многократного действия во взрывозащищенном исполнении | шт | 250,00 | I,32 | 330 | -<br>260 | 260 | - |
| 77 | Ц8-I2I-5 | Аккумулятор кислотный стационарный, тип:С-6,СК-6, С-8,СК-8 | шт | 2,00 | 3,08 | 6 | -<br>4 | 4 | - |
| 78 | I5II-I007 | Батареи аккумуляторные свинцовые стартерные для автомобилей, автобусов,тракторов, дорожных и сельскохозяйственных машин 6СТ-453М | " | 2,00 | I7,00 | 34 | - | - | - |
| 79 | Ц8-I25-I | Формирование аккумуляторных батарей, кислотных стационарных | " | I,00 | 76,I0 | 76 | -<br>75 | 75 | - |
| 80 | ЦI0-38I-6 | Коробка кабельная, соединительная или разветвительная | шт | 70,00 | 2,42 | I69 | -<br>I55 | I55 | - |
| 8I | ЦI0-744-5 | Звонок тревоги для внутренней или наружной установки | " | I,00 | I,I8 | I | -<br>I | I | - |
| 82 | Ц8-592-I | Патрон стенной или потолочный | I00шт | 0,0I | I5,40 | I | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | Ц8-523-1 | Установка шкафа в защитном исполнении | шт | 1,00 | 5,00 | 5 | -<br>1 | 1 | - |
| 84 | Ц8-417-6 | Труба винипластовая в перекрытиях под заливку бетоном внутренний диам.до 32мм | 100м | 12,30 | 20,60 | 253 | -<br>114 | 109 | 5<br>2 |
| 85 | Ц8-409-1 | Затягивание проводов в трубы и металлические рукава первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, сумарное сеч до: 2,5 мм2 | " | 12,30 | 4,88 | 60 | -<br>58 | 29 | 29<br>9 |
| 86 | Ц8-402-2 | Провод ППВ АППВ при скрытой проводке | " | 3,00 | 12,70 | 38 | -<br>35 | 23 | 12<br>4 |
| | | Раздел 12. Материалы, не учтенные сборником | | | | | | | |
| 87 | 2405-1871 | Шкаф в защитном исполнении разм.800.1200.310 мм | шт | 1,00 | 16,65 | 17 | - | - | - |
| 88 | 0503-80125 | Трубы винипластовые диам. 32 мм | м | 1230,00 | 0,57 | 701 | - | - | - |
| 89 | 1602-50120 | Звонок громкого боя переменного тока МЗ-ITУ 25-05-1045 76 | шт | 1,00 | 3,57 | 4 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 2402-4002 | Датчик тепловой ДТЛ | шт | 250,00 | 0,I2 | 30 | - | - | - |
| 9I | CI53-253 | Лампы вакумные в баллонах из прозрачного стекла ГОСТ2239-79 типа В220-230-25 | I0шт | 0,I0 | 0,98 | I | - | - | - |
| 92 | CI52-489 | Провода с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией марки ТРП диам. жилы 0,5мм2 | I000м | I,57 | I3,00 | 20 | - | - | - |
| | | Всего по разделу I2 | руб | - | - | 834 | - | - | - |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость монтажных работ | руб | - | - | 773 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 6I | - | - | - |
| | | всего стоимость монтажных работ | " | - | - | 834 | - | - | - |
| | | всего по отделу 5 | руб | - | - | 268I | 730 | 684 | 46<br>I5 |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость оборудования | руб | - | - | I45 | - | - | - |
| | | тара и упаковка | " | - | - | 4 | - | - | - |
| | | транспортные расходы | " | - | - | 9 | - | - | - |
| | | заготовительно-складские расходы | " | - | - | I | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | всего стоимость оборудования | руб | - | - | I59 | - | - | - |
| | | стоимость монтажных работ | руб | - | - | I742 | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 595 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | I85 | - | - | - |
| | | всего стоимость монтажных работ | " | - | - | 2522 | - | - | - |
| | | Отдел 6. Охранная сигнализация | | | | | | | |
| | | Раздел I3. Оборудование и монтажные работы | | | | | | | |
| 93 | ЦI0-743-5 | Прибор сигнализирующий емкостной | шт | I,00 | 8,34 | 8 | -<br>8 | 8 | - |
| 94 | I602-3C040 | Устройство контроля разрушения остекленных конструкций "сигнал-38МТУ 25.05. I830-75" | к-т | I,00 | 66,00 | 66 | - | - | - |
| 95 | ЦI0-743-4 | Извещатели ОС автоматический контакт или электромагнитный на открывание окон и дверей иили ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемые на стекле | шт | I,00 | 0,88 | I | -<br>I | I | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | Ц10-381-6 | Коробка кабельная, соединительная или разветвительная | шт | 2,00 | 2,42 | 5 | -/4 | 4 | -/- |
| 97 | Ц8-402-2 | Провод ПВ АПВ при скрытой проводке | I00м | I,00 | I2,70 | I3 | -/I2 | 8 | 4/I |
| | | Всего по разделу I3 | руб | - | - | I22 | -/25 | 2I | 4/I |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость оборудования | руб. | - | - | 66 | - | - | - |
| | | тара и упаковка | руб | - | - | I | - | - | - |
| | | транспортные расходы | " | - | - | 4 | - | - | - |
| | | заготовительно-складские расходы | " | - | - | I | - | - | - |
| | | всего стоимость оборудования | " | - | - | 72 | - | - | - |
| | | стоимость монтажных работ | " | - | - | 27 | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | I9 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 4 | - | - | - |
| | | Всего стоимость монтажных работ | " | - | - | 50 | - | - | - |
| | | Раздел I4. Материалы, не учтенные сборником | | | | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | I504-I5418 | Датчик электроконтактный 2ПТУ 25-09.008.79 | шт | I,00 | 0,22 | I | - | - | - |
| 99 | CI52-489 | Провода с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией марки ТРП диам.жилы 0,5 мм2 | I000м | 0,07 | I3,00 | I | - | - | - |
| I00 | I509-265 | Провод МГВ-0,2 мм2 | км | 0,03 | I0,72 | I | - | - | - |
| | | Всего по разделу | I4 | руб | - | 3 | - | - | - |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость монтажных работ | руб | - | - | 3 | - | - | - |
| | | всего стоимость монтажных работ | " | - | - | 3 | - | - | - |
| | | всего по отделу 6 | руб | - | - | I25 | -<br>25 | 2I | 4<br>I |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость оборудования | руб | - | - | 66 | - | - | - |
| | | тара и упаковка | " | - | - | I | - | - | - |
| | | заготовительно-складские расходы | " | - | - | I | - | - | - |
| | | транспортные расходы | " | - | - | 4 | - | - | - |
| | | всего стоимость оборудования | " | - | - | 72 | - | - | - |
| | | стоимость монтажных работ | " | - | - | 30 | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | I9 | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | плановые накопления | руб | - | - | 4 | - | - | - |
| | | всего стоимость монтажных работ | " | - | - | 53 | - | - | - |
| | | Отдел 7. Заземление | | | | | | | |
| I0I | Ц8-472-8 | Проводник заземляющий открытый по строительным основаниям из круглой стали диам. 8 мм | I00м | 0,30 | 5I,80 | I6 | -<br>4 | 4 | - |
| | | Всего по отделу 7 | руб | - | - | 22 | -<br>4 | 4 | - |
| | | в том числе: | | | | | | | |
| | | стоимость монтажных работ | " | - | - | I6 | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 4 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 2 | - | - | - |
| | | всего стоимость монтажных работ | " | - | - | 22 | - | - | - |
| | | всего по смете | " | - | - | 73I4 | -<br>I607 | I454 | I53<br>49 |
| | | в том числен: | | | | | | | |
| | | стоимость оборудования | " | - | - | руб<br>I70I | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | тара и упаковка | руб | - | - | 36 | - | - | - |
| | | транспортные расходы | " | - | - | I05 | - | - | - |
| | | заготовительно-складские расходы | " | - | - | 22 | - | - | - |
| | | всего стоимость оборудования | " | - | - | I864 | - | - | - |
| | | стоимость монтажных работ | " | - | - | 3773 | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | I257 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 397 | - | - | - |
| | | всего стоимость монтажных работ | " | - | - | 5427 | - | - | - |
| | | стоимость общестроительных работ | " | - | - | I8 | - | - | - |
| | | накладные расходы | " | - | - | 3 | - | - | - |
| | | плановые накопления | " | - | - | 2 | - | - | - |
| | | всего стоимость общестроительных работ | " | - | - | 23 | - | - | - |

Главный архитектор проекта Гольдфарб

Начальник отдела Мильман

Составила Шабалина

Проверила Осипова

223-I-4I9.84 (УТ)

201

gost.e-ecolog.ru