#TLP#840704 213644 Z968512T 0001

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ГРАЖДАНСКОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ
И АРХИТЕКТУРЕ ПРИ ГОССТРОЕ СССР

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО И
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЖИЛИЩА
(ЦНИИЭП ЖИЛИЩА)

С Е Р И Я 85

# ЖИЛЫЕ ДОМА И БЛОК-СЕКЦИИ СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА

## ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 85-012/1,2

9-ЭТАЖНАЯ 36-КВАРТИРНАЯ БЛОК-СЕКЦИЯ 2Б,2Б,3Б,3Б

85-012/1,2 ,СМ1.85 СМЕТА

17351-29

gost.e-ecolog.ru

#TLP#840704 213652 Z968512T 0002

17351-29

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ГРАЖДАНСКОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ
И АРХИТЕКТУРЕ ПРИ ГОССТРОЕ СССР

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО И
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЖИЛИЩА
(ЦНИИЭП ЖИЛИЩА)

# С Е Р И Я 85-012/1,2

## ЖИЛЫЕ ДОМА И БЛОК-СЕКЦИИ СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА

## ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 85-012/1,2

## 9-ЭТАЖНАЯ 36-КВАРТИРНАЯ БЛОК-СЕКЦИЯ 2Б,2Б.3Б,3Б

СМ1, 85 СМЕТА

РАЗРАБОТАНА ЦНИИЭП ЖИЛИЩА

ВВЕДЕНА В ДЕЙСТВИЕ ЦНИИЭП ЖИЛИЩА
«26» ИЮЛЯ 1984Г. ПРИКАЗОМ № 320

ПЕРЕСЧИТАНА В ЦЕНАХ 1984ГОДА

| | |
|---|---|
| И.О.РУКОВОДИТЕЛЯ ОТДЕЛЕНИЯ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ | В.М.ОСТРЕЦОВ |
| РУКОВОДИТЕЛЬ МАСТЕРСКОЙ №10 | Ю.И.ЭПЕЛЬБАУМ |
| ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР ПРОЕКТА | А.И.МАСЕЕВА |
| ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА | Е.С.ЦУКЕРМАН |
| ГЛАВНЫЙ ЭКОНОМИСТ ОТДЕЛЕНИЯ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ | А.Б.ЛОМОНОСОВ |
| НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА N 25 | Л.Ф.ПОРФИРЬЕВА |

#TLP#840704 213736 Z9685I2T 0009



17351-29

85-012/1,2 .СМ1.85

## ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| NN ПП | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛ-ВО НА ЗДАНИЕ, | СТОИМОСТЬ НА ЕДИНИЦУ РУБ, |
|---|---|---|---|---|
| 1 | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ | Т,РУБ, | 262,84 | |
| 2 | В ТОМ ЧИСЛЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | Т,РУБ | 257,31 | |
| 3 | ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ | КВМ | 1228,24 | 214,0 |
| 4 | ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ | " | 1987,74 | 132,23 |
| 5 | ОБЩАЯ ПРИВ. ПЛОЩАДЬ | " | 2094,7 | 125,48 |
| 6 | СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБ"ЕМ ЗДАНИЯ | КУБМ | 9364,43 | 28,07 |
| 7 | КОЛИЧЕСТВО КВАРТИР | ШТ | 36 | 7301 |
| 8 | СРЕДНЯЯ ПРИВЕДЕННАЯ ПЛОЩАДЬ КВАРТИРЫ | КВМ | 58,19 | |

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Е.С.ЦУКЕРМАН

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО СМЕТАМ Т.С.ДЕРНОВА

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

СМЕТЫ К РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ТИПОВОГО ПРОЕКТА 85-012/1,2 СОСТАВЛЕНЫ В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ТИПОВОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ СН227-82.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНА ПО ЕДИНЫМ РАЙОННЫМ РАСЦЕНКАМ, ВВЕДЕННЫМ С 1 ЯНВАРЯ 1984 Г., ДЛЯ УСЛОВИЙ СТРОИТЕЛЬСТВА В 1 ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ РАЙОНЕ. СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ОПРЕДЕЛЕНА ДЛЯ УСЛОВИЙ СТРОИТЕЛЬСТВА В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ В СМЕТЕ УЧТЕНЫ В РАЗМЕРЕ 16,5% НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, 13,3% НА САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ, ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ УЧТЕНЫ В РАЗМЕРЕ 8% ОТ СУММЫ ПРЯМЫХ ЗАТРАТ И НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ.

В СОСТАВЛЕНИИ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ:

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР ПРОЕКТА А.И.НАСЕЕВА

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Е.С.ЦУКЕРМАН

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО СМЕТАМ Т С.ДЕРНОВА

ПЕРЕСЧИТАЛА С.И.ДУБРОВИНА

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

ГИП ОВ Л.Ф.ИВАНОВА

ГИП ВК В.М.ЗОЛОТОВА

РУКОВОДИТЕЛЬ СМЕТНОЙ ГРУППЫ Л.М.ВЕТРОВА

ПЕРЕСЧИТАЛА Г.Н.ЗУЕВА

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ ГИП М.В.ШИШЕНКО

УСТРОЙСТВА СВЯЗИ Б.А.СТАРИК

РУКОВОДИТЕЛЬ СМЕТНОЙ ГРУППЫ Г.В.ДОЛГУШИНА

ПЕРЕСЧИТАЛА Н.Н.БЕЛОУСОВА
И.И.ПОНЧЕК

## СОДЕРЖАНИЕ СМЕТЫ


| NN П/П | НАИМЕНОВАНИЕ | КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА | NN СТР |
|---|---|---|---|
| 1 | ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ | | 2 |
| 2 | ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА | | 2 |
| 3 | СОДЕРЖАНИЕ СМЕТЫ | | 3 |
| 4 | ОБ*ЕКТНАЯ СМЕТА | | 5 |
| 5 | СВОДКА СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ | | 6 |
| | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | |
| | ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| 6 | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | ВАР.1 1 ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ,1 ФАСАД | 12 |
| 7 | ФУНДАМЕНТЫ | НАГРУЗКА 2,5КГ/СМ2 | 13 |
| 8 | НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ ТОЛЩ.51СМ | ЛЕНТОЧНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СТЕНОВЫЕ БЛОКИ И ПЕРЕМЫЧКИ, КИРПИЧНАЯ КЛАДКА | 14 |
| 9 | ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ | ИЗ ОБЫКНОВЕННОГО КИРПИЧА,КИРПИЧНАЯ ШАХТА ЛИФТА | 16 |
| 10 | ПЕРЕКРЫТИЯ | РЕБРИСТЫЕ САНТЕХНИЧЕСКИЕ ПЛИТЫ | 18 |
| 11 | ЛЕСТНИЦЫ | | 20 |
| 12 | ЛОДЖИИ И БАЛКОНЫ | РЕБРИСТЫЕ ПЛИТЫ | 21 |
| 13 | ПОДГОТОВКА ПОД ПОЛЫ 1 ЭТАЖА | ПОД ЛИНОЛЕУМНЫЕ ПОЛЫ ПРИ САНУЗЛАХ РОССЫПЬЮ | 22 |
| 14 | ПОЛЫ | ТЕХПОДПОЛЬЯ | 23 |
| 15 | РАЗНЫЕ РАБОТЫ | ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ,МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ И ПРИЯМКИ | 23 |
| | НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| 16 | НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ ТОЛЩ.51СМ | СБОРНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ,КЛАДКА СТЕН ИЗ ПУСТОТЕЛОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ СИЛИКАТНЫМ, | 26 |
| 17 | ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ | СТЕНЫ ИЗ ПУСТОТЕЛОГО КИРПИЧА, ПЕРЕМЫЧКИ, | 28 |
| 18 | ПЕРЕКРЫТИЯ | РЕБРИСТЫЕ САНТЕХНИЧЕСКИЕ ПЛИТЫ | 29 |
| 19 | ЛЕСТНИЦЫ | | 31 |
| 20 | ЛОДЖИИ И БАЛКОНЫ | РЕБРИСТЫЕ ПЛИТЫ | 32 |
| 21 | ОГРАЖДЕНИЯ БАЛКОНОВ | | 33 |
| 22 | ШАХТЫ ЛИФТА | КИРПИЧНЫЕ СТЕНЫ | 34 |
| 23 | ПЕРЕГОРОДКИ | МЕЖКОМНАТНЫЕ | 37 |
| 24 | ПЕРЕГОРОДКИ ПРИ ВАРИАНТЕ САНУЗЛОВ РОССЫПЬЮ | | 39 |
| 25 | КРЫША | С ТЕПЛЫМ ЧЕРДАКОМ | 40 |
| 26 | КРОВЛЯ | 4-ХСЛОЙНЫЙ КОВЕР ИЗ СТЕКЛОРУБЕРОИДА | 42 |
| 27 | ПОДГОТОВКА ПОД ПОЛЫ 1 ЭТАЖА | ПОД ПОЛЫ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПРИ САНУЗЛАХ РОССЫПЬЮ | 43 |
| 28 | ПОЛЫ | ПОЛЫ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПРИ САНУЗЛАХ РОССЫПЬЮ | 43 |
| 29 | ВХОДЫ | | 44 |
| 30 | ОКНА И БАЛКОННЫЕ АВЕРИ | РАЗДЕЛЬНЫЕ БЛОКИ | 47 |
| 26 | ПОДОКОННЫЕ ДОСКИ | БЕТОННЫЕ | 49 |
| 27 | АВЕРИ | ПРИ САНУЗЛАХ РОССЫПЬЮ | 49 |
| 28 | ВСТРОЕННАЯ МЕБЕЛЬ | | 52 |
| 29 | ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ | | 54 |
| 30 | ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ | | 55 |
| 31 | МАЛЯРНЫЕ И ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ | | 56 |
| 32 | СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | 57 |
| 33 | МУСОРОПРОВОД | | 57 |
| 34 | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ | | 58 |
| 35 | РАЗНЫЕ РАБОТЫ | | 58 |
| | САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | | |
| 36 | ОТОПЛЕНИЕ | | 63 |
| 37 | ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ | | 65 |
| 38 | ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ | | 66 |
| 39 | КАНАЛИЗАЦИЯ | | 67 |
| 40 | ВОДОСТОК | | 67 |
| 41 | ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ | | 68 |
| | НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| 47 | ОТОПЛЕНИЕ | | 70 |
| 48 | ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ | | 70 |
| 49 | ВЕНТИЛЯЦИЯ | | 71 |
| 50 | ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ | | 71 |
| 51 | ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ | | 72 |
| 52 | КАНАЛИЗАЦИЯ | | 73 |
| 53 | ВОДОСТОК | | 74 |
| 54 | ГАЗОСНАБЖЕНИЕ | | 76 |
| 55 | ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ | | 77 |
| 56 | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | 78 |
| | ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | |
| | ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| 57 | ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | | 81 |
| 58 | ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ | | 81 |
| | НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| 59 | ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ | | 85 |

#TLP#840704 213752 Z968512T 0011



85-012/1.2.СМ1.85

17351-29

СОДЕРЖАНИЕ


| НАИМЕНОВАНИЕ | КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТНОГО РЕШЕНИЯ | NN СТР |
|---|---|---|
| 60 ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ-МОНТАЖ | | 91 |
| 61 РАДИОФИКАЦИЯ-МОНТАЖ | | 92 |
| 62 ТЕЛЕВИДЕНИЕ-МОНТАЖ | | 93 |
| 63 КАНАЛИЗАЦИЯ СВЯЗИ | | 94 |
| 64 ЗАЗЕМЛЕНИЕ | | 95 |
| СВОДКА СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ПО ЭБ-1 | | 98 |
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| 65 ФУНДАМЕНТЫ | ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ НАГРУЗКА 2,5 КГ/КВСМ | 100 |
| 66 НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ ТОЛЩ. 51СМ | КИРПИЧНАЯ КЛАДКА, СТЕНОВЫЕ БЛОКИ ПЕРЕМЫЧКИ | 101 |
| 67 ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ | КИРПИЧНАЯ КЛАДКА, СТЕНОВЫЕ БЛОКИ, ПЕРЕМЫЧКИ | 103 |
| 68 ПЕРЕКРЫТИЯ | РЕБРИСТЫЕ САНТЕХНИЧЕСКИЕ ПЛИТЫ | 104 |
| 69 ЛОДЖИИ И БАЛКОНЫ | РЕБРИСТЫЕ ПЛИТЫ ЛОДЖИЯ | 106 |
| 70 ПОДГОТОВКА ПОД ПОЛЫ 1 ЭТАЖА | ПОД ЛИНОЛЕУМНЫЕ ПОЛЫ ПРИ ПРИ САНУЗЛАХ РОССЫПЬЮ | 106 |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | |
| 71 НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ | ПЕРЕМЫЧКИ СБОРНЫЕ | 108 |
| 72 ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ | | 109 |
| 73 ПЕРЕКРЫТИЯ | РЕБРИСТЫЕ ПЛИТЫ | 110 |
| 74 ЛОДЖИИ | РЕБРИСТЫЕ ПЛИТЫ | 112 |
| 75 ОГРАЖДЕНИЯ ЛОДЖИЙ И БАЛКОНОВ | БЕТОННЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ | 114 |
| 76 ПЕРЕГОРОДКИ | | 116 |
| 77 ПЕРЕГОРОДКИ ПРИ ВАР. САНУЗЛОВ РОССЫПЬЮ | ШКАФ Ш1П | 117 |
| 78 КРЫША | | 118 |
| 79 КРОВЛЯ | РУЛОННЫЙ КОВЕР ИЗ 4-Х СЛОЕВ СТЕКЛОРУБЕРОИДА | 119 |
| 80 ПОДГОТОВКА ПОД ПОЛЫ ТИПОВОГО ЭТАЖА | ПОД ЛИНОЛЕУМНЫЕ ПОЛЫ ПРИ САНУЗЛАХ РОССЫПЬЮ | 120 |
| 81 ПОЛЫ | ПОЛЫ ИЗ ЛИНОЛЕУМНЫЕ ПРИ САНУЗЛАХ РОССЫПЬЮ | 121 |
| 82 ОКНА И БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ | БЛОКИ С РАЗДЕЛЬНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ | 122 |
| 83 ПОДОКОННЫЕ ДОСКИ | БЕТОННЫЕ | 123 |
| 84 ДВЕРИ | ПРИ САНУЗЛАХ РОССЫПЬЮ | 124 |
| 85 ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ | | 124 |
| 86 ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ | | 125 |
| 87 МАЛЯРНЫЕ И ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ | | 125 |
| 88 РАЗНЫЕ РАБОТЫ | | 126 |
| 89 ЛИФТЫ | | 128 |
| 90 ВЫБОРКА ПОТРЕБНОСТИ МАТЕРИАЛОВ И ПОЛУФАБРИКАТОВ | | 134 |
| 91 ВЕДОМОСТЬ ЗАТРАТ ТРУДА | | 136 |


СОДЕРЖАНИЕ

17351-29

СМЕТА В СУММЕ_____ТЫС.Р.
И НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-
ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ В СУММЕ_____ТЫС.Р.
СОГЛАСОВАНА
ПОДРЯДЧИК_____

СМЕТА В СУММЕ_____ТЫС.Р.
УТВЕРЖДЕНА
ЗАКАЗЧИК_____

"__"__19__Г.

# ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА N 1
## НА СТРОИТЕЛЬСТВО БЛОК-СЕКЦИИ 9-ЭТАЖНОЙ 36-КВАРТИРНОЙ

| N П/П | N СМЕТ И РАСЧЕТОВ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ. | | | | | | | | ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧН. СТОИМОСТИ, РУБ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | МОНТАЖНЫХ РАБОТ | ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ И ИНВЕНТАРЯ | ПРОЧИХ ЗАТРАТ | ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТН. ПЛАТЫ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН | НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТОЙ ПРОДУКЦИИ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | | | | | | | | |
| 1 | | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | 13,52 | | | | 13,52 | ,45 | 1,65 | 3,02 | 6,46 |
| 2 | | САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | 1,45 | | | | 1,45 | ,18 | ,01 | ,30 | ,69 |
| | | ИТОГО: | 14,97 | | | | 14,97 | ,63 | 1,66 | 3,32 | 7,15 |
| | | НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | | | | | | | | |
| 3 | | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | 157,21 | | | | 157,21 | 9,22 | 5,39 | 21,05 | 75,05 |
| 4 | | САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | 15,14 | | | | 15,14 | 1,37 | ,13 | 3,09 | 7,23 |
| 5 | | ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | 5,95 | | | | 5,95 | ,98 | ,46 | 2,53 | 2,84 |
| 6 | | ЛИФТЫ | 1,07 | 1,51 | 5,53 | | 8,11 | ,63 | ,22 | 1,70 | 3,87 |
| | | ИТОГО: | 179,36 | 1,51 | 5,53 | | 186,41 | 12,20 | 6,20 | 28,37 | 88, 9 |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | 194,33 | 1,51 | 5,53 | | 201,38 | 12,83 | 7,86 | 31,69 | 96,14 |
| | | ЭБ 1 | | | | | 61.46 | 3.37 | 1.04 | 6.27 | 28.32 |
| | | ВСЕГО ПО СМЕТЕ | | | | | 262.84 | 16.15 | 8.9 | 37.96 | 125.47 |

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР(АРХИТЕКТОР) ПРОЕКТА А.И.МАСЕЕВА

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО СМЕТАМ Т.С.ДЕРНОВА

17351-29

СВОДКА
СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПО СМЕТЕ
К РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ

| N ПП | НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ЗАТРАТ | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ | | | | НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | | С УЧЕТОМ НАКЛАДН. РАСХОДОВ | ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | | С УЧЕТОМ НАКЛАД. РАСХОДОВ |
| | | | | | | | ОСНОВН. ЗАРАБОТ. ПЛАТА | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН | | | |
| | | РУБ | % | РУБ | | РУБ | | | % | РУБ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | | |
| | А,ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | | | | | | | | | |
| | 1, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | | |
| 1 | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | 1391,31 | 16,5 | 229,57 | 1620,88 | 1390,35 | 96,70 | 1293,65 | ,0 | ,00 | 1390,35 |
| 2 | ФУНДАМЕНТЫ | 2611,60 | 16,5 | 430,91 | 3042,52 | 155,59 | 46,96 | 108,63 | ,0 | ,00 | 155,59 |
| 3 | НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ ТОЛЩ,51СМ | 2005,15 | 16,5 | 330,85 | 2335,99 | 184,14 | 75,23 | 108,91 | ,0 | ,00 | 184,14 |
| 4 | ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ | 1194,48 | 16,5 | 197,09 | 1391,57 | 113,81 | 35,15 | 78,66 | ,0 | ,00 | 113,81 |
| 5 | ПЕРЕКРЫТИЯ | 2361,87 | 16,5 | 389,71 | 2751,58 | 77,37 | 44,58 | 32,79 | ,0 | ,00 | 77,37 |
| 6 | ЛЕСТНИЦЫ | 143,36 | 16,5 | 23,65 | 167,02 | 17,41 | 14,03 | 3,38 | ,0 | ,00 | 17,41 |
| 7 | ЛОДЖИИ И БАЛКОНЫ | 169,27 | 16,5 | 27,93 | 197,20 | 3,22 | 1,28 | 1,94 | ,0 | ,00 | 3,22 |
| 8 | ПОДГОТОВКА ПОД ПОЛЫ 1-ГО ЭТАЖА | 484,85 | 16,5 | 80,00 | 564,85 | 61,25 | 45,50 | 15,75 | ,0 | ,00 | 61,25 |
| 9 | ПОЛЫ | 140,36 | 16,5 | 23,16 | 163,52 | 16,03 | 15,55 | ,47 | ,0 | ,00 | 16,03 |
| 10 | РАЗНЫЕ РАБОТЫ | 246,03 | 16,5 | 40,60 | 286,63 | 77,62 | 73,09 | 4,52 | ,0 | ,00 | 77,62 |
| | ИТОГО: | 10748,29 | | 1773,47 | | 2096,77 | 448,08 | 1648,68 | | ,00 | |
| | | | | | 12521,75 | | | | | | 2096,77 |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ | | 8,0 | | 1001,74 | | | | 44,0 | | 922,58 |
| | ИТОГО С ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ | | | | 13523,49 | | 448,08 | 1648,68 | | | 3019,34 |
| | ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ | | | | 13523,49 | | 448,08 | 1648,68 | | | 3019,34 |
| | Б,НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | | | | | | | | | |
| | 1, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | | |
| 11 | НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ ТОЛЩ,51СМ | 19158,87 | 16,5 | 3161,21 | 22320,08 | 1692,61 | 1223,32 | 469,30 | ,0 | ,00 | 1692,61 |
| 12 | ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ | 12177,22 | 16,5 | 2009,24 | 14186,46 | 953,41 | 666,05 | 287,36 | ,0 | ,00 | 953,41 |
| 13 | ПЕРЕКРЫТИЯ | 18169,79 | 16,5 | 2998,02 | 21167,81 | 598,39 | 347,33 | 251,06 | ,0 | ,00 | 598,39 |
| 14 | ЛЕСТНИЦЫ | 2217,49 | 16,5 | 365,89 | 2583,38 | 202,86 | 111,91 | 90,94 | ,0 | ,00 | 202,86 |

17351-29

| N ПП | НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ЗАТРАТ | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ | | | | НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | | С УЧЕТОМ НАКЛАДН. РАСХОДОВ | ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | | С УЧЕТОМ НАКЛАД. РАСХОДОВ |
| | | | % | РУБ | | | ОСНОВН. ЗАРАБОТ. ПЛАТА | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН | % | РУБ | |
| | | РУБ | | | | РУБ | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 15 | ЛОДЖИИ И БАЛКОНЫ | 2283,45 | 16,5 | 376,77 | 2660,22 | 174,59 | 140,13 | 34,45 | ,0 | ,00 | 174,59 |
| 16 | ОГРАЖДЕНИЯ ЛОДЖИЙ И БАЛКОНОВ | 1302,23 | 16,5 | 214,87 | 1517,10 | 55,00 | 30,65 | 24,35 | ,0 | ,00 | 55,00 |
| 17 | ШАХТА ЛИФТА | 4347,28 | 16,5 | 717,30 | 5064,58 | 477,75 | 372,50 | 105,25 | ,0 | ,00 | 477,75 |
| 18 | ПЕРЕГОРОДКИ | 6625,06 | 16,5 | 1093,13 | 7718,20 | 512,92 | 320,55 | 192,37 | ,0 | ,00 | 512,92 |
| 19 | ПЕРЕГОРОДКИ ПРИ ВАР,С/У РОССЫПЬЮ | 2144,42 | 16,5 | 353,83 | 2498,24 | 124,85 | 77,00 | 47,86 | ,0 | ,00 | 124,85 |
| 20 | КРЫША | 3783,29 | 16,5 | 624,24 | 4407,53 | 82,25 | 52,77 | 29,48 | ,0 | ,00 | 82,25 |
| 21 | КРОВЛЯ | 1106,98 | 16,5 | 182,65 | 1289,64 | 140,31 | 113,38 | 26,92 | ,0 | ,00 | 140,31 |
| 22 | ПОДГОТОВКА ПОД ПОЛЫ ТИП,ЭТ | 4082,15 | 16,5 | 673,55 | 4755,71 | 292,42 | 233,22 | 59,20 | ,0 | ,00 | 292,42 |
| 23 | ПОЛЫ | 7159,79 | 16,5 | 1181,36 | 8341,15 | 845,08 | 821,38 | 23,70 | ,0 | ,00 | 845,08 |
| 24 | ВХОДЫ | 1003,95 | 16,5 | 165,65 | 1169,61 | 151,15 | 126,82 | 24,33 | ,0 | ,00 | 151,15 |
| 25 | ОКНА И БАЛКОННЫЕ АВЕРИ | 9128,99 | 16,5 | 1506,28 | 10635,27 | 505,91 | 414,37 | 91,54 | ,0 | ,00 | 505,91 |
| 26 | ПОДОКОННЫЕ ДОСКИ | 512,92 | 16,5 | 84,63 | 597,55 | 40,03 | 36,30 | 3,73 | ,0 | ,00 | 40,03 |
| 27 | АВЕРИ | 5679,46 | 16,5 | 937,11 | 6616,57 | 294,56 | 248,12 | 46,44 | ,0 | ,00 | 294,56 |
| 28 | ВСТРОЕННАЯ МЕБЕЛЬ | 7675,96 | 16,5 | 1266,53 | 8942,50 | 311,86 | 254,46 | 57,41 | ,0 | ,00 | 311,86 |
| 29 | ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ | 3875,06 | 16,5 | 639,38 | 4514,44 | 1861,46 | 1654,85 | 206,61 | ,0 | ,00 | 1861,46 |
| 30 | ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ | 1371,50 | 16,5 | 226,30 | 1597,80 | 314,27 | 307,77 | 6,50 | ,0 | ,00 | 314,27 |
| 31 | МАЛЯРНЫЕ И ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ | 3085,79 | 16,5 | 509,16 | 3594,95 | 1410,57 | 1397,24 | 13,33 | ,0 | ,00 | 1410,57 |
| 32 | СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ | 188,26 | 16,5 | 31,06 | 219,32 | 3,42 | 3,33 | ,08 | ,0 | ,00 | 3,42 |
| 33 | МУСОРОПРОВОД | 488,31 | 16,5 | 80,57 | 568,88 | 117,56 | 40,71 | 76,85 | ,0 | ,00 | 117,56 |
| 34 | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВЕРТ,ТРАНСПОРТ | 3131,67 | 16,5 | 516,73 | 3648,40 | 3131,67 | ,00 | 3131,67 | ,0 | ,00 | 3131,67 |
| 35 | РАЗНЫЕ РАБОТЫ | 4245,95 | 16,5 | 700,58 | 4946,53 | 321,24 | 229,63 | 91,61 | ,0 | ,00 | 321,24 |
| | ИТОГО: | 124945,81 | | 20616,02 | | 14616,11 | 9223,77 | 5392,32 | | ,00 | |
| | | | | | 145561,81 | | | | | | 14616,11 |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ | | 8,0 | | 11644,94 | | | | 44,0 | | 6431,09 |
| | ИТОГО С ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ | | | | 157206,75 | | 9223,77 | 5392,32 | | | 21047,20 |

| N ПП | НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ЗАТРАТ | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ, руб | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ: % | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ: руб | С УЧЕТОМ НАКЛАДН. РАСХОДОВ | НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ: ВСЕГО, руб | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВН. ЗАРАБОТ. ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ: % | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ: руб | С УЧЕТОМ НАКЛАД. РАСХОДОВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ | | | | 157206,75 | | 9223,77 | 5392,32 | | | 21047,20 |
| | ВСЕГО: | | | | 170730,24 | | 9671,85 | 7041,01 | | | 24066,54 |
| | САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | | |
| | А,ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | | | | | | | | | |
| | 1, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | | |
| 36 | ОТОПЛЕНИЕ | 306,59 | 13,3 | 40,78 | 347,36 | 57,12 | 54,90 | 2,22 | 63,0 | 35,99 | 93,11 |
| 37 | ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ | 95,19 | 13,3 | 12,66 | 107,85 | 14,26 | 13,74 | ,52 | ,0 | ,00 | 14,26 |
| 38 | ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ | 121,10 | 13,3 | 16,11 | 137,20 | 12,06 | 10,92 | 1,14 | ,0 | ,00 | 12,06 |
| 39 | КАНАЛИЗАЦИЯ | 390,85 | 13,3 | 51,98 | 442,83 | 45,36 | 42,83 | 2,53 | ,0 | ,00 | 45,36 |
| 40 | ВОДОСТОК | 45,81 | 13,3 | 6,09 | 51,91 | 9,77 | 8,68 | 1,09 | ,0 | ,00 | 9,77 |
| 41 | ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ | 217,61 | 16,5 | 35,91 | 253,52 | 45,36 | 44,98 | ,39 | ,0 | ,00 | 45,36 |
| 42 | ЗАТРАТЫ ПРИ СДАЧЕ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ | 1,14 | 13,3 | ,15 | 1,29 | 1,14 | 1,10 | ,04 | 63,0 | ,72 | 1,86 |
| | ИТОГО: | 1178,29 | | 163,52 | | 185,07 | 177,14 | 7,92 | | 35,99 | |
| | | | | | 1341,81 | | | | | | 221,06 |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ | | 8,0 | | 107,35 | | | | 44,0 | | 81,43 |
| | ИТОГО С ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ | | | | 1449,16 | | 177,14 | 7,92 | | | 302,49 |
| | ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ | | | | 1449,16 | | 177,14 | 7,92 | | | 302,49 |
| | Б,НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | | | | | | | | | |
| | 1, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | | |
| 43 | ОТОПЛЕНИЕ | 669,95 | 13,3 | 89,10 | 759,06 | 184,16 | 177,04 | 7,12 | 63,0 | 116,02 | 300,18 |
| 44 | ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ | 1153,89 | 13,3 | 153,47 | 1307,35 | 50,60 | 44,53 | 6,07 | 63,0 | 31,88 | 82,48 |
| 45 | ВЕНТИЛЯЦИЯ | 234,72 | 13,3 | 31,22 | 265,94 | 128,16 | 120,96 | 7,20 | 63,0 | 80,74 | 208,90 |
| 46 | ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ | 605,46 | 13,3 | 80,53 | 685,99 | 103,71 | 99,97 | 3,74 | 63,0 | 65,34 | 169,05 |
| 47 | ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ | 1160,45 | 13,3 | 154,34 | 1314,79 | 137,30 | 132,45 | 4,85 | 63,0 | 86,50 | 223,80 |
| 48 | КАНАЛИЗАЦИЯ | 5605,37 | 13,3 | 745,51 | 6350,88 | 392,32 | 363,69 | 28,63 | 63,0 | 247,16 | 639,49 |

| N пп | Наименование конструктивных элементов и затрат | Сметная стоимость: прямые затраты, руб | Накладные расходы: % | Накладные расходы: руб | С учетом накладн. расходов | Нормативная условно-чистая продукция: всего, руб | В том числе: основн. заработ. плата | В том числе: эксплуатация машин | Накладные расходы: % | Накладные расходы: руб | С учетом накладн. расходов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 49 | ВОДОСТОК | 142,74 | 13,3 | 18,98 | 161,73 | 18,08 | 16,26 | 1,82 | 63,0 | 11,39 | 29,47 |
| 50 | ГАЗОСНАБЖЕНИЕ | 1984,24 | 13,3 | 263,90 | 2248,14 | 122,67 | 109,75 | 12,92 | 63,0 | 77,28 | 199,95 |
| 51 | ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ | 358,34 | 16,5 | 59,13 | 417,46 | 184,57 | 184,22 | ,35 | 63,0 | 116,28 | 300,85 |
| 52 | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | 416,53 | 16,5 | 68,73 | 485,25 | 159,28 | 104,72 | 54,56 | 63,0 | 100,35 | 259,63 |
| 53 | ЗАТРАТЫ ПРИ СДАЧЕ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ | 18,15 | 13,3 | 2,41 | 20,56 | 18,15 | 17,13 | 1,02 | 63,0 | 11,43 | 29,58 |
| | ИТОГО: | 12349,83 | | 1664,91 | | 1498,99 | 1370,71 | 128,27 | | 932,94 | |
| | | | | | 14014,73 | | | | | | 2431,93 |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ | | 8,0 | | 1121,18 | | | | 44,0 | | 659,56 |
| | ИТОГО С ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ | | | | 15135,91 | | 1370,71 | 128,27 | | | 3091,49 |
| | ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ | | | | 15135,91 | | 1370,71 | 128,27 | | | 3091,49 |
| | ВСЕГО: | | | | 16585,07 | | 1547,85 | 136,20 | | | 3393,98 |
| | ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | | |
| | Б,НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | | | | | | | | | |
| | 1, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | | |
| 54 | ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ | 3896,89 | 87,0 | 662,71 | 4559,60 | 1092,03 | 761,73 | 330,29 | 32,0 | 349,45 | 1441,48 |
| 55 | ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ-МОНТАЖ | 23,32 | 77,0 | 8,03 | 31,35 | 12,64 | 10,43 | 2,21 | 33,0 | 4,17 | 16,81 |
| 56 | РАДИОФИКАЦИЯ-МОНТАЖ | 194,98 | 77,0 | 76,60 | 271,58 | 130,89 | 99,47 | 31,42 | 33,0 | 43,19 | 174,09 |
| 57 | ТЕЛЕВИДЕНИЕ-МОНТАЖ | 183,14 | 77,0 | 30,58 | 213,72 | 73,36 | 39,72 | 33,64 | 33,0 | 24,21 | 97,57 |
| 58 | КАНАЛИЗАЦИЯ СВЯЗИ | 333,59 | 87,0 | 49,24 | 382,83 | 116,13 | 56,60 | 59,53 | 32,0 | 37,16 | 153,29 |
| 59 | ЗАЗЕМЛЕНИЕ | 40,55 | 87,0 | 9,52 | 50,07 | 12,35 | 10,95 | 1,40 | 32,0 | 3,95 | 16,30 |
| | ИТОГО: | 4672,47 | | 836,68 | | 1437,40 | 978,90 | 458,49 | | 462,14 | |
| | | | | | 5509,15 | | | | | | 1899,54 |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ | | 8,0 | | 440,73 | | | | 44,0 | | 632,46 |
| | ИТОГО С ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ | | | | 5949,88 | | 978,90 | 458,49 | | | 2531,99 |
| | ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ | | | | 5949,88 | | 978,90 | 458,49 | | | 2531,99 |

17351-29

| N ПП | НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ЗАТРАТ | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ | | | | НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | | С УЧЕТОМ НАКЛАДН. РАСХОДОВ | ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | | С УЧЕТОМ НАКЛАД. РАСХОДОВ |
| | | | | | | | ОСНОВН. ЗАРАБОТ. ПЛАТА | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН | | | |
| | | РУБ | % | РУБ | | РУБ | | | % | РУБ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | ВСЕГО: | | | | 5949,88 | | 978,90 | 458,49 | | | 2531,99 |
| | ОБОРУДОВАНИЕ | | | | | | | | | | |
| | Б,НАЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | | | | | | | | | |
| | 1, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | | |
| 60 | ЛИФТЫ,ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | 201,73 | 16,0 | 32,28 | 234,00 | 44,81 | 38,25 | 6,56 | 67,0 | 30,02 | 74,83 |
| 61 | ЛИФТЫ,ЗАЗЕМЛЕНИЕ | 33,81 | 87,0 | 9,98 | 43,79 | 12,28 | 11,47 | ,81 | 32,0 | 3,93 | 16,21 |
| 62 | ЛИФТЫ,ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ | 124,10 | 16,0 | 19,86 | 143,96 | 76,94 | 75,56 | 1,38 | 67,0 | 51,55 | 128,48 |
| 63 | ЛИФТЫ,МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ | 522,76 | 8,6 | 44,96 | 567,72 | 43,84 | 14,39 | 29,44 | 41,0 | 17,97 | 61,81 |
| | ИТОГО: | 882,40 | | 107,07 | | 177,86 | 139,67 | 38,18 | | 103,47 | |
| | | | | | 989,47 | | | | | | 281,34 |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ | | 8,0 | | 79,16 | | | | 44,0 | | 78,26 |
| | ИТОГО С ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ | | | | 1068,62 | | 139,67 | 38,18 | | | 359,59 |
| | 2, МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | | |
| 64 | ЛИФТЫ,МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | 1009,41 | 80,0 | 389,60 | 1399,01 | 673,00 | 487,00 | 186,00 | 64,0 | 371,20 | 1044,20 |
| | ИТОГО: | 1009,41 | | 389,60 | | 673,00 | 487,00 | 186,00 | | 371,20 | |
| | | | | | 1399,01 | | | | | | 1044,20 |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ | | 8,0 | | 111,92 | | | | 44,0 | | 296,12 |
| | ИТОГО С ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ | | | | 1510,93 | | 487,00 | 186,00 | | | 1340,32 |
| | 3, ОБОРУДОВАНИЕ | | | | | | | | | | |
| 65 | ЛИФТЫ,ОБОРУДОВАНИЕ | 5533,00 | ,0 | ,00 | 5533,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,0 | ,00 | ,00 |
| | ИТОГО: | 5532,99 | | ,00 | | ,00 | ,00 | ,00 | | ,00 | |
| | | | | | 5532,99 | | | | | | ,00 |
| | ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ | | | | 8112,54 | | 626,67 | 224,18 | | | 1699,91 |
| | ВСЕГО: | | | | 8112,54 | | 626,67 | 224,18 | | | 1699,91 |

#TLP#840704 213659 2968512T 0003



17351-29

Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  N 1
Н А  О Б Щ Е С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е  Р А Б О Т Ы

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ 85-012/1,2
9-ЭТАЖНОЙ 36-КВАРТИРНОЙ БЛОК-СЕКЦИИ 2Б,2Б,3Б,3Б

| | | |
|---|---|---|
| СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ | ТЫС РУБ, | 170,73 |
| НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | ТЫС,РУБ, | - |

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:
СТОИМОСТЬ НА

| | | |
|---|---|---|
| 1, 1 КВМ ЖИЛОЙ ПЛОЩАДИ | РУБ, | 139,0 |
| 2, 1 КВМ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ | РУБ | 85,89 |
| 3, 1 КВМ ОБЩЕЙ ПРИВЕДЕННОЙ ПЛОЩАДИ | РУБ, | 81,51 |
| 4 1 КУБМ ОБ"ЕМА | РУБ | 18,23 |
| 5 1 КВАРТИРЫ | РУБ | 4742,5 |

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО СМЕТАМ /Т.С.ЗЕРНОВА/

ПЕРЕСЧИТАЛА /С.И.ДУБРОВИНА/

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ, МАШИН В Т,Ч, ЗАР,ПЛ, | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ ВСЕГО | НОРМАТ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ, МАШИН В Т,Ч, ЗАР,ПЛ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | | | | | | | | |
| | РАЗДЕЛ: | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | ВАР, 1 | | | | | | |
| 1 | 1-174А 22-13 ТЧ, 1-11 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА 1ГР С ПОГРУЗКОЙ В АВТОСАМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРОМ 0,5КУБМ | ТЫС,КУБМ | ,17 | 149,66<br>6,41<br>143,05<br>56,85 | | | 25,44<br>25,41<br>1,09<br>24,32<br>9,63 | | | |
| 2 | 1-175А Т 22-14 Т, Ч,1.11 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2ГР ЭКСКОВАТОРОМИ Н ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ С КОВШОМ ЕМК 0,5 КУБМ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОСАМОСВАЛЫ | ТЫС,КУБМ | 1,66 | 178,21<br>7,64<br>170,30<br>67,54 | | | 296,54<br>296,09<br>12,71<br>283,38<br>112,39 | | | |
| 3 | 1-194 25-1 | РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕАСТВАМИ,ГРУНТ 1ГРУППЫ | ТЫС,КУБМ | ,17 | 10,70<br>1,30<br>9,26<br>2,97 | | | 1,82<br>1,80<br>,22<br>1,57<br>,50 | | | |
| 4 | 1-195 Т25-2 | РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА 2-3ГР АВТОТРАНСПОРТ СРЕАСТВАМИ | ТЫС,КУБМ | 1,66 | 13,20<br>1,59<br>11,34<br>3,63 | | | 21,96<br>21,52<br>2,65<br>18,87<br>6,04 | | | |
| 5 | 1-230А 29-1 ТЧ 1, 2 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА 1 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ 80 Л, С, С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М | ТЫС,КУБМ | ,17 | 37,18<br>,00<br>37,18<br>12,39 | | | 6,32<br>6,32<br>,00<br>6,32<br>2,11 | | | |
| 6 | 1-237А 29-8 ТЧ 1, 2 | ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА 1 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 230А | ТЫС,КУБМ | ,68 | 30,47<br>,00<br>30,47<br>10,16 | | | 20,72<br>20,72<br>,00<br>20,72<br>6,91 | | | |
| 7 | 1-257А 31-2 ТЧ 1, 2 | ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ГРУНТОМ 2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ 80 Л, С, С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 10 М | ТЫС,КУБМ | ,33 | 20,79<br>,00<br>20,79<br>6,92 | | | 6,86<br>6,86<br>,00<br>6,86<br>2,28 | | | |
| 8 | 1-268А 31-13ТЧ 1-11 | ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 257А НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ | ТЫС,КУБМ | ,66 | 11,88<br>,00<br>11,88<br>3,97 | | | 7,84<br>7,84<br>,00<br>7,84<br>2,62 | | | |
| 9 | 1-960А | ДОРАБОТКА ГРУНТА 2ГРУППЫ | 100КУБ | ,28 | 89,40<br>89,40<br>,00 | | | 25,03<br>25,03<br>25,03<br>,00 | | | |

17351-29

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ: ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН (В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.) | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ: ВСЕГО | НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН (В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 80-2 | ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЮ ДО 2М | М | | | | | | | | |
| 10 | 1-1129 116-2 | ПЛАНИРОВКА ПЛОЩ, МЕХАНИЗ, СПОСОБОМ, ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 100КВМ | 7,00 | ,35 | ,00 | ,35 ,11 | 2,45 | 2,45 | ,00 | 2,45 ,77 |
| 11 | 1-1184 118,10 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 1 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ | 100КУБМ | 8,50 | 9,69 | 6,20 | 3,49 2,29 | 82,36 | 82,36 | 52,70 | 29,66 19,46 |
| 12 | Ц-3Р3-1 Ц3 СТР28 | ОТВОЗКА ГРУНТА РАСТИТЕЛЬН И ИЗЛИШН АВТОСАМОСВ ДО 7Т НА 1КМ | Т | 2900,00 | ,29 | ,00 | ,29 ,09 | 841,00 | 841,00 | ,00 | 841,00 261,00 |
| 13 | 16-55А 11-14 ТЧ 1,11,3, | РАЗРАБОТКА ГРУНТА 1ГР ЭКСКАВАТОРОМ ГРЕЙФЕРОМ 0,5 КУБМ В ОТВАЛ | ТЫС,КУБМ | ,40 | 132,72 | 5,77 | 126,95 50,43 | 52,96 | 52,96 | 2,30 | 50,65 20,12 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ | | | | | | 1391,31 | 1390,35 | 96,70 | 1293,6 443,84 |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | | | | | | 1391,31 | 1390,35 | 96,70 | 1293,6 443,84 |
| | РАЗДЕЛ: | ФУНДАМЕНТЫ | | | ВАР, 1 | | | | | | |
| 1 | 7-Т1-2 2 | УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛ ДО 4М И МАССЕ КОНСТР ДО 1,5Т | ШТ | 23,00 | 2,09 | ,50 | 1,59 ,57 | 48,07 | 48,07 | 11,50 | 36,57 13,11 |
| 2 | 7-Т1-3 3 | УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТР ДО 3,5Т | ШТ | 28,00 | 2,99 | ,76 | 2,23 ,79 | 83,72 | 83,72 | 21,28 | 62,44 22,12 |
| 3 | 7-401 Т36-2 | УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т | ШТ | 5,00 | 1,39 | ,30 | 1,09 ,40 | 6,95 | 6,95 | 1,50 | 5,45 2,00 |
| 4 | 8-3-1 10 | УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПЕСЧАННЫХ | КУБМ | 11,90 | ,74 | ,40 | ,32 ,10 | 8,81 | 8,57 | 4,76 | 3,81 1,19 |

17351-29

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ, МАШИН В Т.Ч, ЗАР.ПЛ. | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ ВСЕГО | НОРМАТ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ, МАШИН В Т.Ч, ЗАР.ПЛ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 22-1-2 | УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ С СОЕДИНЕНИЕМ НА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТАХ ИЗ ТРУБ ВТ-6 ДИАМ 150ММ | М | 36,00 | 2,77 | ,22 | ,01 | 99,72 | 8,28 | 7,92 | ,36 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ | | | | | | 247,27 | 155,59 | 46,96 | 108,6<br>38,42 |
| | | МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ | | | | | | | | | |
| 6 | ССЦ 2-4 | РАСТВ,ЦЕМ,100 | КУБМ | ,06 | 24,40 | ,00 | ,00 | 1,52 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 7 | ССЦ4-20 | ПЕСОК | КУБМ | 13,09 | 7,79 | ,00 | ,00 | 101,97 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 8 | ССЦ1-28 | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ 150,10-20ММ | КУБМ | ,05 | 28,20 | ,00 | ,00 | 1,30 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 9 | РСЦ2-84 | ФБС12,4,6-Т | ШТ | 4,00 | 11,72 | ,00 | ,00 | 46,89 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 10 | РСЦ2-84 | ФБС9,5,6-Т | ШТ | 1,00 | 10,80 | ,00 | ,00 | 10,80 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 11 | РСЦ1-84 | ФЛ12,12-1 | ШТ | 15,00 | 20,24 | ,00 | ,00 | 303,60 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 12 | РСЦ1-84 | ФЛ12,24-1 | ШТ | 4,00 | 40,45 | ,00 | ,00 | 161,79 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 13 | РСЦ1-84 | ФЛ12,8-1 | ШТ | 2,00 | 13,40 | ,00 | ,00 | 26,80 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 14 | РСЦ1-84 | ФЛ20,12-2 | ШТ | 10,00 | 57,47 | ,00 | ,00 | 574,73 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 15 | РСЦ1-84 | ФЛ24,12-2 | ШТ | 2,00 | 61,32 | ,00 | ,00 | 122,64 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 16 | РСЦ1-84 | ФЛ28,12-2 | ШТ | 12,00 | 76,75 | ,00 | ,00 | 921,01 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 17 | РСЦ1-84 | ФЛ8,12-2 | ШТ | 6,00 | 15,22 | ,00 | ,00 | 91,29 | ,00 | ,00 | ,00 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ | | | | | | 104,79 | | | |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЙ | | | | | | 2259,55 | | | |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | | | | | | 2611,60 | 155,59 | 46,96 | 108,6<br>38,42 |

РАЗДЕЛ: НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ ТОЛЩ,51СМ ВАР, 1

17351-29



| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН (В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.) | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ ВСЕГО | НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН (В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7-400 Т36-1 | УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т | ШТ | 22,00 | 1,01 | ,22 | ,79<br>,29 | 22,22 | 22,22 | 4,84 | 17,38<br>6,38 |
| 2 | 7-401 Т36-2 | УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т | ШТ | 10,00 | 1,39 | ,30 | 1,09<br>,40 | 13,90 | 13,90 | 3,00 | 10,90<br>4,00 |
| 3 | 7-402 Т36-3 | УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5Т | ШТ | 30,00 | 2,10 | ,47 | 1,63<br>,60 | 63,00 | 63,00 | 14,10 | 48,90<br>18,00 |
| 4 | 7-403 Т36-4 | УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5Т | ШТ | 8,00 | 2,64 | ,61 | 2,03<br>,74 | 21,12 | 21,12 | 4,88 | 16,24<br>5,92 |
| 5 | 7-445 38-1-,1,8 | УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М | ШТ | 9,00 | ,23 | ,08 | ,15<br>,06 | 2,07 | 2,07 | ,72 | 1,35<br>,54 |
| 6 | 8-4-3 18 | ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2 СЛОЯ РУБЕРОИДОМ | 100КВМ | ,25 | 182,00 | 10,80 | 4,37<br>1,26 | 46,05 | 3,84 | 2,73 | 1,11<br>,32 |
| 7 | 8-4-7 27 | БОКОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ОБМАЗОЧНАЯ, ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ- БИТУМНАЯ | 100КВМ | ,61 | 90,00 | 19,50 | 1,50<br>,45 | 54,90 | 12,81 | 11,89 | ,91<br>,27 |
| 8 | 8-Т5-1 30А | СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НА РАСТВОРЕ ЦЕМ, -ИЗВЕСТК, МАРКИ 25 | КУБМ | ,46 | 3,19 | 2,21 | ,81<br>,24 | 1,47 | 1,39 | 1,02 | ,37<br>,11 |
| 9 | 8-Т5-1 30Б | СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НА РАСТВОРЕ ЦЕМ,- ИЗВЕСТК, МАРКИ 50 | КУБМ | 14,50 | 3,19 | 2,21 | ,81<br>,24 | 46,25 | 43,79 | 32,04 | 11,74<br>3,48 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ | | | | | | 270,98 | 184,14 | 75,23 | 108,9<br>39,02 |

17351-29

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ: ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ, МАШИН В Т,Ч, ЗАР,ПЛ, | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ: ВСЕГО | НОРМАТ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ, МАШИН В Т,Ч, ЗАР,ПЛ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ | | | | | | | | | |
| 10 | ССЦ 2-4 | РАСТВ,ЦЕМ,100 | КУБМ | 1,37 | 24,40 | ,00 | ,00 | 33,52 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 11 | ССЦ2-11 | РАСТВ,ЦЕМ,-ИЗВ,25 | КУБМ | ,11 | 22,40 | ,00 | ,00 | 2,37 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 12 | ССЦ2-12 | РАСТВ,ЦЕМ,-ИЗВ,50 | КУБМ | 3,33 | 23,50 | ,00 | ,00 | 78,37 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 13 | ССЦ 2-1 | РАСТВ,ЦЕМ,25 | КУБМ | ,63 | 19,80 | ,00 | ,00 | 12,52 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 14 | ССЦ6-1 | КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ | ТЫС, Ш | 5,68 | 68,00 | ,00 | ,00 | 386,57 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 15 | ССЦ1-28 | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ 150,10-20ММ | КУБМ | ,64 | 28,20 | ,00 | ,00 | 18,16 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 16 | РСЦ2-84 | ФБС12,4,6-Т | ШТ | 10,00 | 11,72 | ,00 | ,00 | 117,23 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 17 | РСЦ2-84 | ФБС24,4.6-Т | ШТ | 30,00 | 22,20 | ,00 | ,00 | 666,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 18 | РСЦ2-84 | ФБС24,5,6-Т | ШТ | 8,00 | 27,78 | ,00 | ,00 | 222,21 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 19 | РСЦ2-84 | ФБС9,4,6-Т | ШТ | 22,00 | 8,62 | ,00 | ,00 | 189,71 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 20 | РСЦ15-84 | 1ПР1-12,12,6 | ШТ | 9,00 | ,83 | ,00 | ,00 | 7,51 | ,00 | ,00 | ,00 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ | | | | | | 531,51 | | | |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЙ | | | | | | 1202,66 | | | |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | | | | | | 2005,15 | 184,14 | 75,23 | 108,9 |
| | | | | | | | | | | | 39,02 |
| | РАЗДЕЛ: | ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ | | | | ВАР, 1 | | | | | |
| 1 | 7- 400 Т36-1 | УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т | ШТ | 41,00 | 1,01 | ,22 | ,79 | 41,41 | 41,41 | 9,02 | 32,39 |
| | | | | | | | ,29 | | | | 11,89 |
| 2 | 7- 401 Т36-2 | УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т | ШТ | 18,00 | 1,39 | ,30 | 1,09 | 25,02 | 25,02 | 5,40 | 19,62 |
| | | | | | | | ,40 | | | | 7,20 |
| 3 | 7- 402 Т36-3 | УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5Т | ШТ | 8,00 | 2,10 | ,47 | 1,63 | 16,80 | 16,80 | 3,76 | 13,04 |
| | | | | | | | ,60 | | | | 4,80 |

17351-29

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ: ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ, МАШИН В Т,Ч, ЗАР,ПЛ, | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ: ВСЕГО | НОРМАТ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ, МАШИН В Т,Ч, ЗАР,ПЛ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 7-403 Т36-4 | УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 1, 5Т | ШТ | 3,00 | 2,64 | ,61 | 2,03<br>,74 | 7,92 | 7,92 | 1,83 | 6,09<br>2,22 |
| 5 | 7-445 38-1-,1,8 | УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т ИВЫСОТЕ ЗД ДО 30М | ШТ | 23,00 | ,23 | ,08 | ,15<br>,06 | 5,29 | 5,29 | 1,84 | 3,45<br>1,38 |
| 6 | 8-18 4-3 | ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2 СЛОЯ РУБЕРОИДОМ | 100КВМ | ,09 | 182,00 | 10,80 | 4,37<br>1,26 | 16,38 | 1,37 | ,97 | ,39<br>,11 |
| 7 | 8-27 4-7 | БОКОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ОБМАЗОЧНАЯ,ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ,КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ- БИТУМНАЯ | 100КВМ | ,18 | 90,00 | 19,50 | 1,50<br>,45 | 16,20 | 3,78 | 3,51 | ,27<br>,08 |
| 8 | 8-36А 5-4 | СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ ВЫСОТА ЭТАЖА ДО 4М ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА РАСТВОР ЦЕМ-ИЗВ М-50 | КУБМ | 4,20 | 3,03 | 2,10 | ,81<br>,24 | 12,73 | 12,22 | 8,82 | 3,40<br>1,01 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ | | | | | | 141,75 | 113,81 | 35,15 | 78,6<br>28,69 |
| | | МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ | | | | | | | | | |
| 9 | ССЦ 2-4 | РАСТВ,ЦЕМ,100 | КУБМ | ,97 | 24,40 | ,00 | ,00 | 23,58 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 10 | ССЦ2-12 | РАСТВ,ЦЕМ,-ИЗВ,50 | КУБМ | ,97 | 23,50 | ,00 | ,00 | 22,70 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 11 | ССЦ 2-1 | РАСТВ,ЦЕМ,25 | КУБМ | ,22 | 19,80 | ,00 | ,00 | 4,45 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 12 | ССЦ6-1 | КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ | ТЫС, Ш | 1,60 | 68,00 | ,00 | ,00 | 108,53 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 13 | ССЦ1-28 | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ 150,10-20ММ | КУБМ | ,64 | 28,20 | ,00 | ,00 | 18,16 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 14 | РСЦ2-84 | ФБВ9,4,6-Т | ШТ | 6,00 | 7,13 | ,00 | ,00 | 42,75 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 15 | РСЦ2-84 | ФБВ9,5,6-Т | ШТ | 4,00 | 8,94 | ,00 | ,00 | 35,77 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 16 | РСЦ2-84 | ФБС12,4,6-Т | ШТ | 13,00 | 11,72 | ,00 | ,00 | 152,39 | ,00 | ,00 | ,00 |

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ: ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ, МАШИН В Т,Ч, ЗАР,ПЛ, | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ: ВСЕГО | НОРМАТ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ, МАШИН В Т,Ч, ЗАР,ПЛ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | РСЦ2-84 | ФБС12,5,6-Т | ШТ | 2,00 | 14,07 | ,00 | ,00 | 28,14 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 18 | РСЦ2-84 | ФБС24,4,6-Т | ШТ | 8,00 | 22,20 | ,00 | ,00 | 177,60 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 19 | РСЦ2-84 | ФБС24,5,6-Т | ШТ | 3,00 | 27,78 | ,00 | ,00 | 83,33 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 20 | РСЦ2-84 | ФБС9,4,6-Т | ШТ | 31,00 | 8,62 | ,00 | ,00 | 267,32 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 21 | РСЦ2-84 | ФБС9,5,6-Т | ШТ | 3,00 | 10,80 | ,00 | ,00 | 32,39 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 22 | РСЦ15-84 | 1ПР1-12,12,6 | ШТ | 3,00 | ,83 | ,00 | ,00 | 2,50 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 23 | РСЦ15-84 | 1ПР2-15,12,14 | ШТ | 7,00 | 2,10 | ,00 | ,00 | 14,73 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 24 | РСЦ15-84 | 1ПР38-12,12,22У | ШТ | 6,00 | 2,38 | ,00 | ,00 | 14,28 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 25 | РСЦ15-84 | 1ПР38-15,12,22У | ШТ | 7,00 | 3,44 | ,00 | ,00 | 24,11 | ,00 | ,00 | ,00 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ | | | | | | 177,42 | | | |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЯ | | | | | | 875,31 | | | |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | | | | | | 1194,48 | 113,81 | 35,15 | 78,6 |
| | | | | | | | | | | | 28,69 |
| | РАЗДЕЛ: | ПЕРЕКРЫТИЯ | | | | ВАР, 1 | | | | | |
| 1 | 7- 451<br>39-2-1,8 | УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩ ДО 15КВМ С ОПИРАНИЕМ ПО КОНТУРУ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗД ДО 30 | ШТ | 2,00 | 2,99 | 1,58 | 1,22<br>,44 | 5,98 | 5,60 | 3,16 | 2,44<br>,88 |
| 2 | 7- 460<br>39-5-1,8 | УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛ, ДО 25КВМ С ОПИРАНИЕМ НА 2 СТОРОНЫ ПРИ НАИБ, МАССЕ ЭЛЕМ,ДО 5Т И ВЫС,ЗД,ДО 30М | ШТ | 8,00 | 2,09 | ,98 | ,71<br>,26 | 16,72 | 13,52 | 7,84 | 5,68<br>2,08 |
| 3 | 7- 463<br>39-6-1,8 | УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОШ,ДО 10КВМ С ОПИРАНИЕМ НА 2 СТОРОНЫ ПР И НАИБ,МАСЕЕ ЭЛЕМ,ДО 5Т И ВЫС ЗД ДО 30М | ШТ | 15,00 | 3,09 | 1,39 | 1,06<br>,38 | 46,35 | 36,75 | 20,85 | 15,90<br>5,70 |

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ | | | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | ВСЕГО | НОРМАТ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: | |
| | | | | | | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ, МАШИН В Т,Ч, ЗАР,ПЛ, | | | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ, МАШИН В Т,Ч, ЗАР,ПЛ |
| 4 | 7-469 39-8-1,8 | УСТАНОВКА РЕБРИСТЫХ ПАНЕЛЕЙ ПОКРЫТИЯ ПЛОЩ,ДО 10КВМ ПРИ НАИБ,МАССЕ ЭЛЕМ,ДО 5Т И ВЫС,ЗД,ДО 30М | ШТ | 5,00 | 1,73 | ,68 | 1,00<br>,38 | 8,65 | 8,40 | 3,40 | 5,00<br>1,90 |
| 5 | 11-506 7-1 | УСТРОЙСТВО ТЕПЛО-И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ КЕРАМЗИТОМ | КУБМ | 3,20 | 2,88 | 1,80 | 1,08<br>,32 | 9,22 | 9,22 | 5,76 | 3,46<br>1,02 |
| 6 | 11-55 Т8-1 | УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20ММ ИЗ РАСТВОРА МАРКИ 100 | 100КВМ | ,21 | 17,20 | 9,88 | ,95<br>,28 | 3,66 | 2,31 | 2,10 | ,20<br>,06 |
| 7 | 26-36 Т8-9 | ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ НАСУХО ПЛИТАМИ БЕЗ ИХ СТОИМОСТИ (1,02КУБМ) | КУБМ | ,07 | 7,68 | 6,60 | 1,08<br>,32 | ,54 | ,54 | ,46 | ,08<br>,02 |
| 8 | 26-70 13-7 | ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО | 100КВМ | ,07 | 24,70 | 14,40 | ,49<br>,15 | 1,73 | 1,04 | 1,01 | ,03<br>,01 |
| 9 | Ц1-1-Р1-613 | ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ТВК-350 | КВМ | 8,05 | ,29 | ,00 | ,00 | 2,33 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 10 | Ц1-1-Р4-5 | ВОЙЛОК ЭЛАСТИЧНЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ | КУБМ | ,21 | 14,20 | ,00 | ,00 | 2,98 | ,00 | ,00 | ,00 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ | | | | | | 98,16 | 77,37 | 44,58 | 32,7<br>11,68 |
| | | МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ | | | | | | | | | |
| 11 | ССЦ 2-4 | РАСТВ,ЦЕМ,100 | КУБМ | 1,42 | 24,40 | ,00 | ,00 | 34,65 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 12 | ССЦ2-5 | РАСТВ,ЦЕМ,150 | КУБМ | ,43 | 25,90 | ,00 | ,00 | 11,25 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 13 | ССЦ7-21 | КЕРАМЗИТ 400,20-40ММ | КУБМ | 3,52 | 12,00 | ,00 | ,00 | 42,24 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 14 | РСЦ16-84 | ПК4-63-15А | ШТ | 8,00 | 88,01 | ,00 | ,00 | 704,09 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 15 | РСЦ16-84 | ПК4-63-18А | ШТ | 2,00 | 102,45 | ,00 | ,00 | 204,90 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 16 | РСЦ16-84 | ПК6-63-15А | ШТ | 5,00 | 90,02 | ,00 | ,00 | 450,08 | ,00 | ,00 | ,00 |

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ | | | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ | | ВСЕГО | НОРМАТ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ | |
| | | | | | | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ, МАШИН В Т.Ч, ЗАР,ПЛ, | | | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ, МАШИН В Т.Ч, ЗАР,ПЛ |
| 17 | 10,9-2/84 | ПР9-63-12С | ШТ | 5,00 | 69,40 | ,00 | ,00 | 346,99 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 18 | РСЦ16-84 | ПТ27-15А | ШТ | 1,00 | 33,47 | ,00 | ,00 | 33,47 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 19 | РСЦ16-84 | ПТ42-12А | ШТ | 7,00 | 43,92 | ,00 | ,00 | 307,42 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 20 | СМО-1/84 | П30-27С | ШТ | 2,00 | 64,31 | ,00 | ,00 | 128,61 | ,00 | ,00 | ,00 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ | | | | | | 88,15 | | | |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЙ | | | | | | 2175,56 | | | |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | | | | | | 2361,87 | 77,37 | 44,58 | 32,7<br>11,68 |
| | | РАЗДЕЛ: ЛЕСТНИЦЫ | | | | | ВАР, 1 | | | | |
| 1 | 7-445 38-1-,1,8 | УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т ИВЫСОТЕ ЗД ДО 30М | ШТ | 14,00 | ,23 | ,08 | ,15<br>,06 | 3,22 | 3,22 | 1,12 | 2,10<br>,84 |
| 2 | 7-734 57-2 | УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТУПЕНЕЙ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ С МОЗАИЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ | 100М | ,15 | 86,30 | 80,10 | 5,90<br>1,80 | 12,86 | 12,81 | 11,93 | ,88<br>,27 |
| 3 | 7-737 58-3 | УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ ЛЕСТНИЦ С ПОРУЧНЯМИ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА | 100М | ,01 | 823,00 | 35,70 | 3,10<br>1,00 | 12,34 | ,58 | ,54 | ,05<br>,01 |
| 4 | 8-10 3-1 | УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПЕСЧАНЫХ | КУБМ | 1,10 | ,74 | ,40 | ,32<br>,10 | ,81 | ,79 | ,44 | ,35<br>,11 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ | | | | | | 29,24 | 17,41 | 14,03 | 3,3<br>1,23 |
| | | МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ | | | | | | | | | |
| 5 | ССЦ 2-2 | РАСТВ,ЦЕМ,50 | КУБМ | ,04 | 21,90 | ,00 | ,00 | ,82 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 6 | ССЦ 2-4 | РАСТВ,ЦЕМ,100 | КУБМ | ,03 | 24,40 | ,00 | ,00 | ,85 | ,00 | ,00 | ,00 |

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ ВСЕГО | НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | В Т.Ч. ЗАР.ПЛ. | | | | В Т.Ч. ЗАР.ПЛ. |
| 7 | ССЦ4-20 | ПЕСОК | КУБМ | 1,21 | 7,79 | ,00 | ,00 | 9,43 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 8 | 10,9-15/84 | ЛС18 | ШТ | 6,00 | 6,40 | ,00 | ,00 | 38,43 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 9 | 10,9-15/84 | ЛС22 | ШТ | 2,00 | 8,05 | ,00 | ,00 | 16,11 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 10 | РСЦ15-84 | 1ПР3-24,12,14 | ШТ | 4,00 | 3,12 | ,00 | ,00 | 12,49 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 11 | РСЦ15-84 | 1ПР38-15,12,22У | ШТ | 1,00 | 3,44 | ,00 | ,00 | 3,44 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 12 | РСЦ15-84 | 1ПР8-18,12,22У | ШТ | 9,00 | 3,62 | ,00 | ,00 | 32,56 | ,00 | ,00 | ,00 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ | | | | | | 11,10 | | | |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЙ | | | | | | 103,03 | | | |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | | | | | | 143,36 | 17,41 | 14,03 | 3,3<br>1,23 |
| | РАЗДЕЛ: | ЛОДЖИИ И БАЛКОНЫ | | ВАР. 1 | | | | | | | |
| 1 | 7-647<br>47-4-1,8 | УСТАНОВКА ПЛИТ ЛОДЖИЙ ПЛОЩ ДО 10КВМ В КИРПИЧНЫХ И БЛОЧНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ | ШТ | 2,00 | 1,61 | ,64<br>,97<br>,35 | | 3,22 | 3,22 | 1,28 | 1,94<br>,70 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ | | | | | | 3,22 | 3,22 | 1,28 | 1,9<br>,70 |
| | | МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ | | | | | | | | | |
| 2 | ССЦ 2-4 | РАСТВ,ЦЕМ,100 | КУБМ | ,05 | 24,40 | ,00 | ,00 | 1,29 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 3 | 10,9-2/84 | ПР6-63-12Л | ШТ | 2,00 | 82,38 | ,00 | ,00 | 164,76 | ,00 | ,00 | ,00 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ | | | | | | 1,29 | | | |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЯ | | | | | | 164,76 | | | |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | | | | | | 169,27 | 3,22 | 1,28 | 1,9<br>,70 |

#TLP#840605 033518 S9565T2P 0011



17351-29

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ: ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН, В Т.Ч. ЗАР.ПЛ. | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ: ВСЕГО | НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН, В Т.Ч. ЗАР.ПЛ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РАЗДЕЛ: | | ПОДГОТОВКА ПОД ПОЛЫ 1-ГО ЭТАЖА | ВАР. 1 | | | | | | | | |
| 1 | 11-7-1 506 | УСТРОЙСТВО ТЕПЛО-И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ КЕРАМЗИТОМ | КУБМ | 10,10 | 2,88 | 1,80 | 1,08<br>,32 | 29,09 | 29,09 | 18,18 | 10,91<br>3,23 |
| 2 | 11-Т8-1 55 | УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20ММ ИЗ РАСТВОРА МАРКИ 100 | 100КВМ | ,18 | 17,20 | 9,88 | ,95<br>,28 | 3,10 | 1,95 | 1,78 | ,17<br>,05 |
| 3 | 11-8-2 56А | ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩ СТЯЖКИ НА 10ММ ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 11-55 | 100КВМ | ,27 | ,78 | ,32 | ,46<br>,14 | ,21 | ,21 | ,09 | ,12<br>,04 |
| 4 | 11-Т8-2 56В | ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩ СТЯЖКИ НА 20ММ ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 11-55 | 100КВМ | ,07 | 1,56 | ,64 | ,92<br>,56 | ,11 | ,11 | ,04 | ,06<br>,04 |
| 5 | 11А-57Б 8-3 | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩ 20ММ КЕРАМЗИТОБЕТОН М-75 | 100КВМ | 1,60 | 22,00 | 14,50 | 1,12<br>,34 | 35,20 | 24,99 | 23,20 | 1,79<br>,54 |
| 6 | 11А-58Б 8-4 | НА ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩ ЛЕГКОБЕТОННЫХ СТЯЖЕК 10ММ КЕРАМЗИТОБЕТОН М-75 | 100КВМ | 4,80 | 1,02 | ,46 | ,56<br>,16 | 4,90 | 4,90 | 2,21 | 2,69<br>,77 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ | | | | | | 72,60 | 61,25 | 45,50 | 15,7<br>4,67 |
| | | МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ | | | | | | | | | |
| 7 | ССЦ2-5 | РАСТВ.ЦЕМ.150 | КУБМ | ,79 | 25,90 | ,00 | ,00 | 20,34 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 8 | ССЦ7-21 | КЕРАМЗИТ 400,20-40ММ | КУБМ | 11,11 | 12,00 | ,00 | ,00 | 133,32 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 9 | ССЦ1-73Т, Ч,Т2,2 | КЕРАМЗИТОБЕТОН 75,5-10ММ | КУБМ | 8,16 | 31,69 | ,00 | ,00 | 258,59 | ,00 | ,00 | ,00 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ | | | | | | 412,25 | | | |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | | | | | | 484,85 | 61,25 | 45,50 | 15,7<br>4,67 |

17351-29

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ. | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ ВСЕГО | НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РАЗДЕЛ: | | ПОЛЫ | | | ВАР, 1 | | | | | | |
| 1 | 11-11В Т1-11 | УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОН М-100 | КУБМ | 3,40 | 2,50 | 1,62 | ,00 | 8,50 | 5,51 | 5,51 | ,00 |
| 2 | 11-69 Т11-3 | УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЯ ТОЛЩ 20ММ РАСТВ, М-200 | 100КВМ | ,43 | 22,90 | 15,50 | 1,02<br>,31 | 9,85 | 7,10 | 6,66 | ,44<br>,13 |
| 3 | 11-77 Т11-11 | ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЯ | 100КВМ | ,43 | 9,83 | 7,86 | ,08<br>,02 | 4,23 | 3,41 | 3,38 | ,03<br>,01 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ | | | | | | 22,57 | 16,03 | 15,55 | ,4<br>,14 |
| | | МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ | | | | | | | | | |
| 4 | ССЦ2-6 | РАСТВ,ЦЕМ,200 | КУБМ | ,95 | 28,10 | ,00 | ,00 | 26,58 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 5 | ССЦ1-15 | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ 100,20-40ММ | КУБМ | 3,47 | 26,30 | ,00 | ,00 | 91,21 | ,00 | ,00 | ,00 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ | | | | | | 117,79 | | | |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | | | | | | 140,36 | 16,03 | 15,55 | ,4<br>,14 |
| РАЗДЕЛ: | | РАЗНЫЕ РАБОТЫ | | | ВАР, 1 | | | | | | |
| 1 | 8-27 4-7 | БОКОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ОБМАЗОЧНАЯ,ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ,КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ- БИТУМНАЯ | 100КВМ | ,04 | 90,00 | 19,50 | 1,50<br>,45 | 3,60 | ,84 | ,78 | ,06<br>,02 |
| 2 | 8-30А Т5-1 | СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧАЦНА РАСТВОРЕ ЦЕМ, -ИЗВЕСТК,МАРКИ 25 | КУБМ | ,80 | 3,19 | 2,21 | ,81<br>,24 | 2,55 | 2,42 | 1,77 | ,65<br>,19 |
| 3 | 8-59 | АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН | Т | ,25 | 194,00 | 27,80 | 1,38 | 48,50 | 7,29 | 6,95 | ,34 |

17351-29

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ: ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН (В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.) | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ: ВСЕГО | НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН (В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7-3 | И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ | | | | | ,36 | | | | ,09 |
| 4 | 8-61<br>7-5 | УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ | Т | ,04 | 318,10 | 23,00 | 6,40<br>1,80 | 12,72 | 1,18 | ,92 | ,26<br>,07 |
| 5 | 10-72<br>Т13-1 | УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ,СО СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2КВМ | КВМ | ,75 | 3,01 | ,93 | ,30<br>,09 | 2,26 | ,92 | ,70 | ,22<br>,07 |
| 6 | 11-118<br>Т1-11 | УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОН М-100 | КУБМ | ,24 | 2,50 | 1,62 | ,00 | ,60 | ,39 | ,39 | ,00 |
| 7 | 15-201<br>201-1 | УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ | 100КВМ | ,04 | 40,50 | 35,60 | 4,90<br>2,33 | 1,62 | 1,62 | 1,42 | ,20<br>,09 |
| 8 | 15-256<br>55-5-11 | УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ | 100КВМ | ,31 | 65,40 | 46,40 | 6,80<br>4,03 | 20,27 | 16,49 | 14,38 | 2,11<br>1,25 |
| 9 | 15-501<br>152-1 | КЛЕЕВАЯ ПРОСТАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ | 100КВМ | 1,90 | 8,44 | 3,60 | ,06<br>,02 | 16,04 | 6,95 | 6,84 | ,11<br>,04 |
| 10 | 15-568<br>Т409-8 | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ СТЕН ПО ШТУКАТУРКЕ | 100КВМ | ,31 | 76,70 | 27,80 | ,80<br>,24 | 23,78 | 8,87 | 8,62 | ,25<br>,07 |
| 11 | 15-614<br>Т414-8 | МАСЛ,ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛ,КОЛЕРА СТАЛЬН, ПЕРЕПЛЕТОВ,САНПРИБОРОВ, ТРУБ ДО 50ММ ЗА 2 РАЗА | 100КВМ | ,71 | 55,60 | 38,40 | ,03 | 39,48 | 27,29 | 27,26 | ,02 |
| 12 | 20-410<br>7-4 | УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПОДВИЖНЫХ И НЕ ПОДВИЖНЫХ ДО 1 КВМ | ШТ | 3,00 | 1,50 | 1,02 | ,10<br>,08 | 4,50 | 3,36 | 3,06 | ,30<br>,24 |
| 13 | Ц1-3-14746 | РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ НЕПОДВИЖНЫЕ ШТАМПОВАННЫЕ РАЗМЕРОМ 150Х580ММ | КВМ | 1,00 | 4,95 | ,00 | ,00 | 4,95 | ,00 | ,00 | ,00 |

17351-29

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ. | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ ВСЕГО | НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Ц1-2-Р2-1 | БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ СПАРЕННЫЕ ПЛОЩ, 0,49 | КВМ | ,75 | 20,30 | ,00 | ,00 | 15,22 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 15 | П072701-Т2-46 Т.Ч. | НАДБАВКА ЗА ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОННЫХ БЛОКОВ СПАРЕННЫЕ И РАЗДЕЛЬНЫЕ ПЕРЕПЛ 3ММ СТЕКЛОМ В ЗАВОДСКИХ УСЛОВИЯХ | КВМ | ,75 | 3,47 | ,00 | ,00 | 2,60 | ,00 | ,00 | ,00 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ | | | | | | 198,69 | 77,62 | 73,09 | 4,5<br>2,13 |
| | | МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ | | | | | | | | | |
| 16 | ССЦ2-11 | РАСТВ,ЦЕМ,-ИЗВ,25 | КУБМ | ,18 | 22,40 | ,00 | ,00 | 4,12 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 17 | ССЦ2-30 | РАСТВ,ОТД,ЦЕМ,-ИЗВ,1:1:6 | КУБМ | ,65 | 23,70 | ,00 | ,00 | 15,44 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 18 | ССЦ6-1 | КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ | ТЫС. Ш | ,30 | 68,00 | ,00 | ,00 | 20,67 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 19 | ССЦ2-26 | РАСТВ,ЦЕМ,1:3 | КУБМ | ,03 | 22,30 | ,00 | ,00 | ,67 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 20 | ССЦ1-15 | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ 100,20-40ММ | КУБМ | ,24 | 26,30 | ,00 | ,00 | 6,44 | ,00 | ,00 | ,00 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ | | | | | | 47,34 | | | |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | | | | | | 246,03 | 77,62 | 73,09 | 4,5<br>2,13 |

17351-29

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ: ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ, МАШИН В Т,Ч, ЗАР,ПЛ, | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ: ВСЕГО | НОРМАТ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ, МАШИН В Т,Ч, ЗАР,ПЛ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | | | | | | | | |
| | РАЗДЕЛ: | НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ ТОЛЩ,51СМ | | ВАР, 1 | | | | | | | |
| 1 | 7-127 9-1-1,8 | УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫС,ЗДАНИЯ ДО 30М | ШТ | 40,00 | 1,50 | ,46 | 1,04<br>,38 | 60,00 | 60,00 | 18,40 | 41,60<br>15,20 |
| 2 | 7-130 9-2-1,8 | УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 1Т,МОНТАЖ, ЭЛЕМ ДО 5Т ВЫСОТА ЗДАН, ДО 30М | ШТ | 36,00 | 1,77 | ,53 | 1,24<br>,45 | 63,72 | 63,72 | 19,08 | 44,64<br>16,20 |
| 3 | 7-287 17-3 | УСТАНОВКА ОПОРНЫХ УГОЛКОВ | Т | ,13 | 293,00 | 8,18 | ,00 | 38,09 | 1,06 | 1,06 | ,00 |
| 4 | 7-445 38-1-,1,8 | УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т ИВЫСОТЕ ЗА ДО 30М | ШТ | 142,00 | ,23 | ,08 | ,15<br>,06 | 32,66 | 32,66 | 11,36 | 21,30<br>8,52 |
| 5 | 8-30Б Т5-1 | СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НА РАСТВОРЕ ЦЕМ,-ИЗВЕСТК,МАРКИ 50 | КУБМ | 13,00 | 3,19 | 2,21 | ,81<br>,24 | 41,47 | 39,26 | 28,73 | 10,53<br>3,12 |
| 6 | 8-59 7-3 | АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ | Т | ,88 | 194,00 | 27,80 | 1,38<br>,36 | 170,72 | 25,68 | 24,46 | 1,21<br>,32 |
| 7 | 26-31 Т8-4 | ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КОЛОНН ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ БЕЗ ИХ СТОИМОСТИ(0,97КУБМ | КУБМ | ,50 | 35,90 | 12,70 | 1,23<br>,62 | 17,95 | 6,96 | 6,35 | ,61<br>,31 |
| 8 | Ц1-1-Р4-116 | ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ЖЕСТКИЕ МИРЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ | КУБМ | ,49 | 43,60 | ,00 | ,00 | 21,36 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 9 | 8Г-72Г 9-1Т,Ч,3,4 | СТЕНЫ ВЫСОТОЙ ДО 4М ИЗ КИРПИЧА ПУСТОТЕЛ,С ОБЛИЦ,СИЛИКАТН,КИРПИЧ, ТОЛЩ,380ММ РАСТВ ЦЕМ-ИЗВ,50 | КУБМ | 6,60 | 3,96 | 2,92 | ,87<br>,26 | 26,14 | 25,01 | 19,27 | 5,74<br>1,72 |

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ, МАШИН В Т.Ч, ЗАР,ПЛ, | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ ВСЕГО | НОРМАТ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ, МАШИН В Т,Ч, ЗАР,ПЛ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 8Г-74Г 9-2Т,Ч,3,4 | СТЕНЫ ВЫСОТОЙ ДО 4М ИЗ КИРПИЧА ПУСТОТЕЛ,С ОБЛИЦ,СИЛИКАТН,КИРПИЧОМ ТОЛЩ 510ММ РАСТВ ЦЕМ-ИЗВ 50 | КУБМ | 382,40 | 3,52 | 2,55 ,80 ,24 | | 1346,05 | 1281,04 | 975,12 | 305,92 91,78 |
| 11 | 8Г-76Г 9-3Т,Ч,3,4 | СТЕНЫ ВЫСОТОЙ ДО 4М ИЗ КИРПИЧА ПУСТОТЕЛОГО С ОБЛИЦОВКОЙ СИЛИКАТНЫМ КИРПИЧОМ ТОЛЩ 640ММ РАСТВОР ЦЕМ-ИЗ8,50 | КУБМ | 8,82 | 3,22 | 2,30 ,75 ,22 | | 28,40 | 26,90 | 20,29 | 6,61 1,94 |
| 12 | 8-Е-74Г 9-2ТЧ П3,4 | СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ВЫС,ДО 4М ИЗ КИРПИЧА ПУСТОТЕЛОГО С ОБЛИЦОВКОЙ СИЛИКАТ, КИРПИЧОМ С УШИРЕННЫМ ШВОМ ТОЛЩ,55СМ НА РАСТВ, ЦЕМ,-И | КУБМ | 38,90 | 3,52 | 2,55 ,80 ,24 | | 136,93 | 130,31 | 99,19 | 31,12 9,34 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ | | | | | | 1983,49 | 1692,61 | 1223,32 | 469,3 148,43 |
| | | МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ | | | | | | | | | |
| 13 | ССЦ 2-2 | РАСТВ,ЦЕМ,50 | КУБМ | ,21 | 21,90 | ,00 | ,00 | 4,62 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 14 | ССЦ 2-4 | РАСТВ,ЦЕМ,100 | КУБМ | ,35 | 24,40 | ,00 | ,00 | 8,66 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 15 | ССЦ2-12 | РАСТВ,ЦЕМ,-ИЗВ,50 | КУБМ | 105,61 | 23,50 | ,00 | ,00 | 2481,93 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 16 | ССЦ6-14 | КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ | ТЫС, Ш | 56,54 | 61,20 | ,00 | ,00 | 3460,18 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 17 | ССЦ6-1 | КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ | ТЫС, Ш | 4,94 | 68,00 | ,00 | ,00 | 335,92 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 18 | ССЦ6-8 | КИРПИЧ ПУСТОТЕЛЫЙ | ТЫС, Ш | 108,31 | 78,60 | ,00 | ,00 | 8513,51 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 19 | РСЦ15-84 | 1ПР2-15,12,14 | ШТ | 72,00 | 2,10 | ,00 | ,00 | 151,50 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 20 | РСЦ15-84 | 1ПР2-16,12,14 | ШТ | 52,00 | 2,10 | ,00 | ,00 | 109,36 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 21 | РСЦ15-84 | 1ПР3-22,12,14 | ШТ | 2,00 | 3,07 | ,00 | ,00 | 6,13 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 22 | РСЦ15-84 | 1ПР38-18,12,22У | ШТ | 16,00 | 4,63 | ,00 | ,00 | 74,15 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 23 | РСЦ15-84 | 1ПР38-24,25,22У | ШТ | 1,00 | 11,94 | ,00 | ,00 | 11,94 | ,00 | ,00 | ,00 |

17351-29

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ | | | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ, МАШИН В Т,Ч, ЗАР,ПЛ, | ВСЕГО | НОРМАТ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ, МАШИН В Т,Ч, ЗАР,ПЛ |
| 24 | РСЦ15-84 | ЗПР32-44.25,44 | ШТ | 36,00 | 37,07 | ,00 | ,00 | 1334,49 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 25 | РСЦ15-84 | ЗПР8-44.25,29 | ШТ | 39,00 | 17,51 | ,00 | ,00 | 683,02 | ,00 | ,00 | ,00 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ | | | | | | 14804,81 | | | |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЙ | | | | | | 2370,59 | | | |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | | | | | | 19158,87 | 1692,61 | 1223,32 | 469,3<br>148,43 |
| | РАЗДЕЛ: | ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ | | | ВАР, 1 | | | | | | |
| 1 | 7-127<br>9-1-1,8 | УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫС,ЗДАНИЯ ДО 30М | ШТ | 18,00 | 1,50 | ,46<br>,38 | 1,04 | 27,00 | 27,00 | 8,28 | 18,72<br>6,84 |
| 2 | 7-445<br>38-1-,1,8 | УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗД ДО 30М | ШТ | 199,00 | ,23 | ,08<br>,06 | ,15 | 45,77 | 45,77 | 15,92 | 29,85<br>11,94 |
| 3 | 8-36ж<br>5-4 | СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ ВЫСОТА ЭТАЖА ДО 4М ИЗ ПУСТОТЕЛОГО КИРПИЧА РАСТВ ЦЕМ-ИИЗВ М-50 | КУБМ | 293,20 | 3,03 | 2,10<br>,24 | ,81 | 888,40 | 853,21 | 615,72 | 237,49<br>70,37 |
| 4 | 8-59<br>7-3 | АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ | Т | ,94 | 194,00 | 27,80<br>,36 | 1,38 | 182,36 | 27,43 | 26,13 | 1,30<br>,34 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ | | | | | | 1143,53 | 953,41 | 666,05 | 287,3<br>89,49 |
| | | МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ | | | | | | | | | |
| 5 | ССЦ 2-2 | РАСТВ,ЦЕМ,50 | КУБМ | ,04 | 21,90 | ,00 | ,00 | ,91 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 6 | ССЦ 2-4 | РАСТВ,ЦЕМ,100 | КУБМ | ,50 | 24,40 | ,00 | ,00 | 12,14 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 7 | ССЦ2-12 | РАСТВ,ЦЕМ,-ИЗВ,50 | КУБМ | 67,44 | 23,50 | ,00 | ,00 | 1584,75 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 8 | ССЦ6-8 | КИРПИЧ ПУСТОТЕЛЫЙ | ТЫС, Ш | 111,42 | 78,60 | ,00 | ,00 | 8757,29 | ,00 | ,00 | ,00 |

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ | | | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ, МАШИН В Т.Ч, ЗАР.ПЛ, | ВСЕГО | НОРМАТ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ, МАШИН В Т.Ч, ЗАР.ПЛ |
| 9 | РСЦ15-84 | 1ПР1-12,12,6 | ШТ | 109,00 | ,83 | ,00 | ,00 | 90,97 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 10 | РСЦ15-84 | 1ПР2-15,12,14 | ШТ | 8,00 | 2,10 | ,00 | ,00 | 16,83 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 11 | РСЦ15-84 | 1ПР2-16,12,14 | ШТ | 18,00 | 2,10 | ,00 | ,00 | 37,85 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 12 | РСЦ15-84 | 1ПР38-12,12,22У | ШТ | 39,00 | 2,38 | ,00 | ,00 | 92,84 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 13 | РСЦ15-84 | 1ПР38-15,12,22У | ШТ | 16,00 | 3,44 | ,00 | ,00 | 55,11 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 14 | РСЦ15-84 | 1ПР38-18,12,22У | ШТ | 9,00 | 4,63 | ,00 | ,00 | 41,71 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 15 | РСЦ15-84 | 2ПР72-20,38,22У | ШТ | 18,00 | 19,07 | ,00 | ,00 | 343,32 | ,00 | ,00 | ,00 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ | | | | | | 10355,08 | | | |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЙ | | | | | | 678,63 | | | |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | | | | | | 12177,22 | 953,41 | 666,05 | 287,3<br>89,49 |
| | РАЗДЕЛ: | ПЕРЕКРЫТИЯ | | ВАР, 1 | | | | | | | |
| 1 | 7- 451<br>39-2-1,8 | УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩ ДО 15КВМ С ОПИРАНИЕМ ПО КОНТУРУ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗД ДО 30 | ШТ | 18,00 | 2,99 | 1,58 | 1,22<br>,44 | 53,82 | 50,40 | 28,44 | 21,96<br>7,92 |
| 2 | 7- 460<br>39-5-1,8 | УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛ, ДО 25КВМ С ОПИРАНИЕМ НА 2 СТОРОНЫ ПРИ НАИБ, МАССЕ ЭЛЕМ,ДО 5Т И ВЫС,ЗД,ДО 30М | ШТ | 8,00 | 2,09 | ,98 | ,71<br>,26 | 16,72 | 13,52 | 7,84 | 5,68<br>2,08 |
| 3 | 7- 463<br>39-6-1,8 | УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОШ,ДО 10КВМ С ОПИРАНИЕМ НА 2 СТОРОНЫ ПР И НАИБ,МАСЕЕ ЭЛЕМ,ДО 5Т И ВЫС ЗД ДО 30М | ШТ | 135,00 | 3.09 | 1,39 | 1,06<br>,38 | 417,15 | 330,75 | 187,65 | 143,10<br>51,30 |
| 4 | 7- 469<br>39-8-1,8 | УСТАНОВКА РЕБРИСТЫХ ПАНЕЛЕЙ ПОКРЫТИЙ ПЛОШ,ДО 10КВМ ПРИ НАИБ,МАССЕ ЭЛЕМ,ДО 5Т И ВЫС,ЗД,ДО | ШТ | 45,00 | 1.73 | ,68 | 1,00<br>,38 | 77,85 | 75,60 | 30,60 | 45,00<br>17,10 |

| №№ пп | Нормативные источники и №№ позиций | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. Всего | В том числе основная заработная плата | В том числе экспл. машин в т.ч. зар.пл. | Общая стоимость, руб. Всего | Нормат. условно-чистая продукция | В том числе основная заработная плата | В том числе экспл. машин в т.ч. зар.пл. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | II-50Б 7-I | Устройство тепло- и звукоизоляции керамзитом | куб.м | 28,80 | 2,88 | I,80 | I,08 / 0,32 | 82,94 | 82,94 | 5I,84 | 3I,I0 / 9,22 |
| 6 | II-55 T8-I | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм из раствора марки I00 | I00кв.м | I,93 | I7,20 | 9,88 | 0,95 / 0,28 | 33,20 | 20,90 | I9,07 | I,83 / 0,54 |
| 7 | 26-36 T8-9 | Изоляция покрытий и перекрытий насухо плитами без их стоимости /I,02 куб.м/ | куб.м | I,92 | 7,68 | 6,60 | I,08 / 0,32 | I4,75 | I4,75 | I2,67 | 2,07 / 0,6I |
| 8 | 26-70 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо | I00 кв.м | 0,64 | 24,70 | I4,40 | 0,49 / 0,I5 | I5,8I | 9,53 | 9,22 | 0,3I / 0,I0 |
| 9 | цI-I-pI-6I3 | Толь с крупнозернистой посыпкой ТВК-350 | кв.м | 73,60 | 0,29 | | | 2I,34 | | | |
| I0 | цI-I-p4-5 | Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем | куб.м | I,96 | I4,20 | | | 27,83 | | | |
| | | Итого стоимость работ | | | | | | 76I,4I | 598,39 | 347,33 | 25I,0 / 88,87 |
| | | Материалы и изделия | | | | | | | | | |
| II | ССЦ 2-4 | Раств.цем. I00 | куб.м | I0,00 | 24,40 | | | 244,I0 | | | |
| I2 | ССЦ 2-5 | Раств.цем. I50 | куб.м | 3,94 | 25,90 | | | I0I,97 | | | |
| I3 | ССЦ 7-2I | Керамзит 400, 20-40 мм | куб.м | 3I,68 | I2,00 | | | 380,I6 | | | |
| I4 | РСЦ I6-84 | ПК4-63-I5А | шт | 72,00 | 88,0I | | | 6336,82 | | | |
| I5 | РСЦ I6-84 | ПК4-63-I8А | шт | I8,00 | I02,45 | | | I844,08 | | | |
| I6 | РСЦ I6-84 | ПК6-63-I5А | шт | 45,00 | 90,02 | | | 4050,73 | | | |
| I7 | I0.9-2/84 | ПР9-63-I2С | шт | 45,00 | 69,40 | | | 3I22,89 | | | |
| I8 | СМО-I/84 | ПI8-I5м | шт | 8,00 | 2I,26 | | | I70,II | | | |

17351-29

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ | | | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ, МАШИН (В Т.Ч, ЗАР.ПЛ,) | ВСЕГО | НОРМАТ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ, МАШИН (В Т.Ч, ЗАР.ПЛ) |
| 19 | СМО-1/84 | П30-27С | ШТ | 18,00 | 64,31 | ,00 | ,00 | 1157,53 | ,00 | ,00 | ,00 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ | | | | | | 726,24 | | | |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЙ | | | | | | 16682,15 | | | |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | | | | | | 18169,79 | 598,39 | 347,33 | 251,0<br>88,87 |
| | РАЗДЕЛ: | ЛЕСТНИЦЫ | | | ВАР, 1 | | | | | | |
| 1 | 7-502<br>41-2-1,8 | УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК МАССОЙ БОЛЕЕ 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗД ДО 30М | ШТ | 17,00 | 3,32 | 1,35<br>,73 | 1,92 | 56,44 | 55,59 | 22,95 | 32,64<br>12,41 |
| 2 | 7-510<br>41-6-1,8 | УКЛАДКА ЛЕСТН МАРШЕЙ ПЛОЩ МАССОЙ БОЛЕЕ 1Т ПРИ НАИБ МАССЕ ЭЛЕМ ДО 5Т И ВЫСОТОЙ ЗД,ДО 30М | ШТ | 17,00 | 5,76 | 2,40<br>1,24 | 3,31 | 97,92 | 97,07 | 40,80 | 56,27<br>21,08 |
| 3 | 7-737<br>58-3 | УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ ЛЕСТНИЦ С ПОРУЧНЯМИ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА | 100М | ,65 | 823,00 | 35,70<br>1,00 | 3,10 | 534,95 | 25,22 | 23,20 | 2,01<br>,65 |
| 4 | 15-614<br>Т414-8 | МАСЛ,ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛ,КОЛЕРА СТАЛЬН, ПЕРЕПЛЕТОВ,САНПРИБОРОВ, ТРУБ ДО 50ММ ЗА 2 РАЗА | 100КВМ | ,65 | 55,60 | 38,40 | ,03 | 36,14 | 24,98 | 24,96 | ,02 |
| 5 | Ц1-1-Р1-150 | ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫЕ С КРАСИТЕЛЕМ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ | КВМ | 76,70 | 2,87 | ,00 | ,00 | 220,13 | ,00 | ,00 | ,00 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ | | | | | | 945,58 | 202,86 | 111,91 | 90,9<br>34,14 |
| | | МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ | | | | | | | | | |
| 6 | ССЦ 2-4 | РАСТВ,ЦЕМ,100 | КУБМ | ,42 | 24,40 | ,00 | ,00 | 10,29 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 7 | РСЦ14-84 | ЛМ28-11П | ШТ | 17,00 | 35,27 | ,00 | ,00 | 599,56 | ,00 | ,00 | ,00 |

| №№ пп | Нормативные источники и №№ позиций | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. Всего | В том числе основная заработная плата | В том числе экспл. машин в т.ч. зар.пл. | Общая стоимость, руб. Всего | Нормат. условно-чистая продукция | В том числе основная заработная плата | В том числе экспл. машин в т.ч. зар.пл. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | РСЦI4-84 | ЛПР-I8к | шт. | I6,00 | 38,92 | | | 622,7I | | | |
| 9 | РСЦI4-84 | ЛПР22-I8кв | шт | I,00 | 39,35 | | | 39,35 | | | |
| | | Итого стоимость материалов | | | | | | I0,29 | | | |
| | | Итого стоимость изделий | | | | | | I26I,62 | | | |
| | | Всего по разделу | | | | | | 22I7,49 | 202,86 | III,9I | 90,9 / 34,I4 |
| | Раздел: | Лоджии и балконы | | Вар. I | | | | | | | |
| I | 7-647 47-4-I,8 | Установка плит лоджий площ. до I0 квм в кирпичных и блочных зданиях при наибольшей массе элементов до 5т и высоте зданий | шт | 20,00 | I,6I | 0,64 | 0,97 / 0,35 | 32,20 | 32,20 | I2,80 | I9,40 / 7,00 |
| 2 | II-I4 T3-I | Гидроизоляция рубероидом на мастике битумной первый слой | I00 квм | I,I5 | 96,60 | 33,40 | 6,94 / 2,08 | III,09 | 46,39 | 38,4I | 7,98 / 2,39 |
| 3 | II-I5 T3-2 | Гидроизоляция рубероидом на мастике битумной последующий слой | I00 квм | I,I5 | 55,80 | I7,30 | 3,30 / 0,99 | 64,I7 | 23,69 | I9,89 | 3,79 / I,I4 |
| 4 | II-69 TII-3 | Устройство цементных покрытий толщ. 20мм раств. М-200 | I00 квм | I,I5 | 22,90 | I5,50 | I,02 / 0,3I | 26,33 | I9,00 | I7,82 | I,I7 / 0,36 |
| 5 | II-77 TII-II | Железнение цементных покрытий | I00 квм | I,I5 | 9,83 | 7,86 | 0,08 / 0,02 | II,30 | 9,I3 | 9,04 | 0,09 / 0,02 |
| 6 | I2-280 T8-5 | Устройство мелких покрытий из оцинкованной стали /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ | I00 квм | 0,26 | I92,00 | 45,80 | 0,4I / 0,I2 | 49,92 | I2,0I | II,9I | 0,II / 0,03 |
| 7 | I2-289 9-6 | Устройство оклеечной пароизоляции рубероидом в один слой на битумной мастике | I00 квм | 0,34 | 49,90 | I0,70 | I,30 / 0,39 | I6,97 | 4,08 | 3,64 | 0,44 / 0,I3 |
| 8 | I5-296 | Отделка поверхностей | I00 квм | I,6I | 3,93 | 3,I0 | 0,I5 | 6,33 | 5,23 | 4,99 | 0,24 |

17351-29

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ: ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН (В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.) | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ: ВСЕГО | НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН (В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Т209-3 | ПАНЕЛЬН. ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ | | | | | ,04 | | | | ,06 |
| 9 | 15-541 406-4-23, 24 | ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 100КВМ | 1,61 | 50,60 | 9,14 | ,76<br>,23 | 81,47 | 13,94 | 14,72 | 1,22<br>,37 |
| 10 | 26-50 Т10-5 | УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ НА ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ | КВМ | 115,20 | 1,30 | ,06 | ,00 | 149,76 | 6,91 | 6,91 | ,00 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ | | | | | | 549,54 | 174,59 | 140,13 | 34,4<br>11,51 |
| | | МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ | | | | | | | | | |
| 11 | ССЦ 2-4 | РАСТВ,ЦЕМ,100 | КУБМ | ,53 | 24,40 | ,00 | ,00 | 12,93 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 12 | ССЦ2-30 | РАСТВ,ОТА,ЦЕМ,-ИЗВ,1:1:6 | КУБМ | ,10 | 23,70 | ,00 | ,00 | 2,29 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 13 | ССЦ2-6 | РАСТВ,ЦЕМ,200 | КУБМ | 2,53 | 28,10 | ,00 | ,00 | 71,09 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 14 | 10,9-2/84 | ПР6-63-12Л | ШТ | 20,00 | 82,38 | ,00 | ,00 | 1647,60 | ,00 | ,00 | ,00 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ | | | | | | 86,31 | | | |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЙ | | | | | | 1647,60 | | | |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | | | | | | 2283,45 | 174,59 | 140,13 | 34,4<br>11,51 |
| | РАЗДЕЛ: | ОГРАЖДЕНИЯ ЛОДЖИЙ И БАЛКОНОВ | | ВАР, 1 | | | | | | | |
| 1 | 7-659 47-8-1,8 | УСТАНОВКА ЭКРАНОВ ОГРАЖДЕНИЙ ПЛОЩ ДО 10КВМ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗА ДО 30М | ШТ | 20,00 | 1,79 | ,60 | 1,14<br>,43 | 35,80 | 34,80 | 12,00 | 22,80<br>8,60 |
| 2 | 15-541 406-4-23, 24 | ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 100КВМ | 2,04 | 50,60 | 9,14 | ,76<br>,23 | 103,22 | 20,20 | 18,65 | 1,55<br>,47 |

#TLP#840612 272935 5958:12N C009



17351-29

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ, МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ ВСЕГО | НОРМАТ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ, МАШИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ | | | | | | 139,02 | 55,00 | 30,65 | 24,3<br>9,07 |
| | | МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ | | | | | | | | | |
| 3 | ССЦ 2-4 | РАСТВ,ЦЕМ,100 | КУБМ | ,30 | 24,40 | ,00 | ,00 | 7,32 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 4 | СМО-1/84 | БОЛ63-9 | ШТ | 20,00 | 57,79 | ,00 | ,00 | 1155,89 | ,00 | ,00 | ,00 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ | | | | | | 7,32 | | | |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЙ | | | | | | 1155,89 | | | |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | | | | | | 1302,23 | 55,00 | 30,65 | 24,3<br>9,07 |
| | РАЗДЕЛ: | ШАХТА ЛИФТА | | | ВАР, 1 | | | | | | |
| 1 | 6-1738<br>16-1 | УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧН ПЕРЕКР ТОЛЩ 200ММ ВЫС ДО 6М БЕТОН М-200 | КУБМ | ,80 | 13,00 | 4,61<br>,24 | ,81 | 10,40 | 4,34 | 3,69 | ,65<br>,19 |
| 2 | 6-1758<br>16-3 | УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧН ПЕРЕКР ТОЛЩ БОЛЕЕ 200ММ БЕТОН М-200 | КУБМ | 3,90 | 8,72 | 3,24<br>,22 | ,73 | 34,01 | 15,48 | 12,64 | 2,85<br>,86 |
| 3 | 7-445<br>38-1-,1,8 | УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т ИВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М | ШТ | 80,00 | ,23 | ,08<br>,06 | ,15 | 18,40 | 18,40 | 6,40 | 12,00<br>4,80 |
| 4 | 7-460<br>39-5-1,8 | УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛ, ДО 25КВМ С ОПИРАНИЕМ НА 2 СТОРОНЫ ПРИ НАИБ, МАССЕ ЭЛЕМ,ДО 5Т И ВЫС,ЗДАНИЯ ДО 30М | ШТ | 8,00 | 2,09 | ,98<br>,26 | ,71 | 16,72 | 13,52 | 7,84 | 5,68<br>2,08 |
| 5 | 8-36ж<br>5-4 | СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ ВЫСОТА ЭТАЖА ДО 4М ИЗ ПУСТОТЕЛОГО КИРПИЧА РАСТВ ЦЕМ-ИИЗВ М-50 | КУБМ | 63,70 | 3,03 | 2,10<br>,24 | ,81 | 193,01 | 185,37 | 133,77 | 51,60<br>15,29 |
| 6 | 8-43Б<br>5-8 | ПЕРЕГОРОДКИ АРМИРОВАННЫЕ ТОЛ В 0,5 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ИЗ | 100КВМ | ,15 | 102,00 | 74,00<br>2,31 | 7,70 | 15,30 | 12,25 | 11,10 | 1,15<br>,35 |

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ | | | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | ВСЕГО | НОРМАТ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: | |
| | | | | | | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ, МАШИН В Т,Ч, ЗАР,ПЛ, | | | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ, МАШИН В Т,Ч, ЗАР,ПЛ |
| | | КИРПИЧА КЕРАМИЧЕСКОГО РАСТВ ЦЕМ-ИЗВ М-50 | | | | | | | | | |
| 7 | 8-5-9 45А | ПЕРЕГ НЕАРМИР ТОЛ В 1/2 КИРП ПРИ ВЫС ЭТ ДО 4М, КИРП КЕРАМ,РАСТ ЦЕМ-ИЗВ, 50 | 100КВМ | ,90 | 75,40 | 62,00 | 7,59<br>2,28 | 67,86 | 62,63 | 55,80 | 6,83<br>2,05 |
| 8 | 8-Т7-1 57 | РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ ИЗ КИРПИЧА 250Х120Х65 | 100КВМ | 1,99 | 13,10 | 13,10 | ,00 | 26,07 | 26,07 | 26,07 | ,00 |
| 9 | 9-Т7-1 46 | МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ | Т | ,42 | 58,00 | 13,80 | 32,10<br>11,80 | 24,36 | 19,28 | 5,80 | 13,48<br>4,96 |
| 10 | 11-Т8-1 55 | УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20ММ ИЗ РАСТВОРА МАРКИ 100 | 100КВМ | ,15 | 17,20 | 9,88 | ,95<br>,28 | 2,58 | 1,62 | 1,48 | ,14<br>,04 |
| 11 | 11-8-2 56А | ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩ СТЯЖКИ НА 10ММ ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 11-55 | 100КВМ | ,14 | ,78 | ,32 | ,46<br>,14 | ,11 | ,11 | ,04 | ,06<br>,02 |
| 12 | 11-Т11-3 69 | УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ ТОЛЩ 20ММ РАСТВ, М-200 | 100КВМ | ,14 | 22,90 | 15,50 | 1,02<br>,31 | 3,21 | 2,31 | 2,17 | ,14<br>,04 |
| 13 | 12-Т8-5 280 | УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ (БРАНДМАУЭРОВ, ПАРАПЕТОВ,СВЕСОВ И Т,П,) | 100КВМ | ,01 | 192,00 | 45,80 | ,41<br>,12 | 1,92 | ,46 | ,46 | ,00<br>,00 |
| 14 | 12-9-6 289 | УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ РУБЕРОИДОМ В ОДИН СЛОЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ | 100КВМ | ,01 | 49,90 | 10,70 | 1,30<br>,39 | ,50 | ,12 | ,11 | ,01<br>,00 |
| 15 | 12-9-7 291 | НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦ,N28 | 100КВМ | ,01 | 40,50 | 7,56 | 1,02<br>,31 | ,40 | ,09 | ,08 | ,01<br>,00 |
| 16 | 15-Т110-1 82 | ОБЛИЦОВКА СТЕН,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗОВ И ПЛИНТУСОВ БЕЛЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ | 100КВМ | ,27 | 422,00 | 94,70 | 2,00<br>,60 | 113,94 | 26,11 | 25,57 | ,54<br>,16 |

| №№ пп | Нормативные источники и №№ позиций | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. Всего | В том числе основная заработная плата | В том числе экспл. машин в т.ч. зар.пл. | Общая стоимость, руб. Всего | Нормат. условно-чистая продукция | В том числе основная заработная плата | В том числе экспл. машин в т.ч. зар.пл. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
| | | По кирпичу и бетону | | | | | | | | | |
| I7 | I5-256<br>55-5-II | Улучшенная штукатурка стен цементно-известковым раствором стен по камню и бетону | I00 квм | I,28 | 65,40 | 46,40 | 6,80<br>4,03 | 83,7I | 68,I0 | 59,39 | 8,70<br>5,I6 |
| I8 | I5-298<br>T2I0-I | Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса | I00 квм | 0,I0 | 3I5,00 | 66,00 | 5,90<br>I,77 | 3I,50 | 7,I9 | 6,60 | 0,59<br>0,I8 |
| I9 | I5-299<br>T2I0-2 | Улучшенная штукатурка потолков по сетке без устройства каркаса | I00 квм | 0,02 | 323,00 | 74,00 | 6,00<br>I,80 | 6,46 | I,60 | I,48 | 0,I2<br>0,04 |
| 20 | I5-304<br>6I-I | Устройство каркаса при оштукатуривании стен | I00 квм | 0,I0 | 73,00 | I3,40 | 0,50<br>0,I5 | 7,30 | I,39 | I,34 | 0,05<br>0,0I |
| 2I | I5-305<br>6I-2 | Устройство каркаса при оштукатуривании потолков | I00 квм | 0,02 | I2I,00 | 24,70 | 0,80<br>0,24 | 2,42 | 0,5I | 0,49 | 0,02 |
| 22 | I5-6I4<br>T4I4-8 | Масл.окраска белилами с добавлением колера стальн.переплетов, санприборов, труб до 50 мм за 2 раза | I00 квм | 0,I0 | 55,60 | 38,40 | 0,03 | 5,56 | 3,84 | 3,84 | |
| 23 | 26-3I<br>T8-4 | Изоляция стен и прямоугольных колонн изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме без их стоимости 0,97 кубм | кубм | 0,50 | 35,90 | I2,70 | I,23<br>0,62 | I7,95 | 6,96 | 6,35 | 0,6I<br>0,3I |
| 24 | цI-2-pI-2095 | Металлические конструкции из горячекатанных профилей, весом до 0,05 т | т | 0,42 | 393,00 | | | I65,06 | | | |
| 25 | цI-I-p4-II6 | Плиты теплоизоляционные жесткие минераловатные на битумном связующем | кубм | 0,49 | 43,60 | | | 2I,36 | | | |
| 26 | цI-2-p4-I0 | Арматура для монолитных перекрытий класса А-I | т | 0,07 | 388,00 | | | 27,I6 | | | |
| 27 | цI-2-p4-I2 | Арматура для монолитных | т | 0,II | 325,00 | | | 35,75 | | | |

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ | | | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ, МАШИН (В Т.Ч, ЗАР.ПЛ.) | ВСЕГО | НОРМАТ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ, МАШИН (В Т.Ч, ЗАР.ПЛ.) |
| | ПЕРЕКРЫТИЙ КЛАССА А-3 | | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ | | | | | | 933,02 | 477,75 | 372,50 | 105,2<br>36,55 |
| | | МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ | | | | | | | | | |
| 28 | ССЦ 2-4 | РАСТВ,ЦЕМ,100 | КУБМ | ,55 | 24,40 | ,00 | ,00 | 13,35 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 29 | ССЦ2-36 | РАСТВ,ИЗВ,1:2,5 | КУБМ | ,37 | 22,80 | ,00 | ,00 | 8,53 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 30 | ССЦ2-12 | РАСТВ,ЦЕМ,-ИЗВ,50 | КУБМ | 17,07 | 23,50 | ,00 | ,00 | 401,05 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 31 | ССЦ2-30 | РАСТВ,ОТА,ЦЕМ,-ИЗВ,1:1:6 | КУБМ | 2,39 | 23,70 | ,00 | ,00 | 56,73 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 32 | ССЦ2-6 | РАСТВ,ЦЕМ,200 | КУБМ | ,31 | 28,10 | ,00 | ,00 | 8,65 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 33 | ССЦ2-5 | РАСТВ,ЦЕМ,150 | КУБМ | ,45 | 25,90 | ,00 | ,00 | 11,62 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 34 | ССЦ6-1 | КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ | ТЫС, Ш | 5,29 | 68,00 | ,00 | ,00 | 359,86 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 35 | ССЦ1-29 | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ 200,10-20ММ | КУБМ | 4,77 | 29,30 | ,00 | ,00 | 139,78 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 36 | ССЦ6-8 | КИРПИЧ ПУСТОТЕЛЫЙ | ТЫС, Ш | 24,21 | 78,60 | ,00 | ,00 | 1902,59 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 37 | СМО-1/84 | ИП19Л | ШТ | 18,00 | 3,94 | ,00 | ,00 | 70,86 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 38 | РСЦ16-84 | ПТ27-15А | ШТ | 8,00 | 33,47 | ,00 | ,00 | 267,78 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 39 | РСЦ15-84 | 1ПР2-15,12,14 | ШТ | 45,00 | 2,10 | ,00 | ,00 | 94,69 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 40 | РСЦ15-84 | 1ПР38-18,12,22У | ШТ | 17,00 | 4,63 | ,00 | ,00 | 78,78 | ,00 | ,00 | ,00 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ | | | | | | 2902,16 | | | |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЙ | | | | | | 512,11 | | | |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | | | | | | 4347,28 | 477,75 | 372,50 | 105,2<br>36,55 |
| | РАЗДЕЛ: | ПЕРЕГОРОДКИ | | | | ВАР, 1 | | | | | |
| 1 | 7-629<br>46-3-1,8 | УСТАНОВКА ГИПСОБЕТОН КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ | ШТ | 72,00 | 3,56 | 1,08<br>,78 | | 256,32 | 133,92 | 77,76 | 56,16<br>56,16 |

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ, МАШИН (В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.) | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ ВСЕГО | НОРМАТ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ, МАШИН (В Т.Ч. ЗАР.ПЛ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩ ДО 6КВМ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30 | | | | | ,29 | | | | 20,88 |
| 2 | 7-632 46-4-1,8 | УСТАНОВКА ГИПСОБЕТОН КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩ ДО 10КВМ ПРИ НАИ БОЛЬШЕЙ МАССЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО | ШТ | 36,00 | 4,01 | 1,33 | ,97<br>,36 | 144,36 | 82,80 | 47,88 | 34,92<br>12,96 |
| 3 | 7-635 46-5-1,8 | УСТАНОВКА ГИПСОБЕТОН КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩ ДО 15КВМ ПРИ НАИБМАССЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М | ШТ | 72,00 | 5,16 | 1,72 | 1,29<br>,48 | 371,52 | 216,72 | 123,84 | 92,88<br>34,56 |
| 4 | 8-5-7 41А | ПЕРЕГОРОДКИ АРМИРОВАННЫЕ ТОЛЩ В 1/4 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТ ДО 4М КИРПИЧ КЕРАМИЧ РАСТВ ЦЕМ-ИЗВ М-50 | 100КВМ | ,12 | 85,60 | 66,00 | 4,25<br>1,26 | 10,27 | 8,43 | 7,92 | ,51<br>,15 |
| 5 | 8-5-9 45А | ПЕРЕГ НЕАРМИР ТОЛ В 1/2 КИРП ПРИ ВЫС ЭТ ДО 4М, КИРП КЕРАМ,РАСТ ЦЕМ-ИЗВ, 50 | 100КВМ | ,75 | 75,40 | 62,00 | 7,59<br>2,28 | 56,55 | 52,19 | 46.50 | 5,69<br>1,71 |
| 6 | 8-17-1 165 | ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГИПСОВЫХ ПЛИТ В 1 СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 100ММ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М | 100КВМ | ,30 | 88,30 | 55,50 | 7,36<br>2,21 | 26,49 | 18,86 | 16,65 | 2,21<br>,66 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ | | | | | | 865,51 | 512,92 | 320,55 | 192,3<br>70,92 |
| | | МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ | | | | | | | | | |
| 7 | ССЦ2-12 | РАСТВ,ЦЕМ,-ИЗВ,50 | КУБМ | 1,82 | 23,50 | ,00 | ,00 | 42,88 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 8 | ССЦ4-20 | ПЕСОК | КУБМ | ,18 | 7,79 | ,00 | ,00 | 1,40 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 9 | ССЦ6-1 | КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ | ТЫС. Ш | 4,13 | 68,00 | ,00 | ,00 | 281,03 | ,00 | ,00 | ,00 |

17351-29

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН (В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.) | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ ВСЕГО | НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН (В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ССЦ П.7-46 | ПЛИТЫ ГИПСОВЫЕ | КВМ | 27,30 | 1,29 | ,00 | ,00 | 35,22 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 11 | 10,9-16/84 | ПГ1А | ШТ | 18,00 | 46,17 | ,00 | ,00 | 830,97 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 12 | 10,9-16/84 | ПГ12 | ШТ | 18,00 | 27,78 | ,00 | ,00 | 500,07 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 13 | 10,9-16/84 | ПГ13 | ШТ | 18,00 | 33,83 | ,00 | ,00 | 609,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 14 | 10,9-16/84 | ПГ16 | ШТ | 18,00 | 16,52 | ,00 | ,00 | 297,40 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 15 | 10,9-16/84 | ПГ17 | ШТ | 18,00 | 45,76 | ,00 | ,00 | 823,75 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 16 | 10,9-16/84 | ПГ33 | ШТ | 18,00 | 6,36 | ,00 | ,00 | 114,51 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 17 | 10,9-16/84 | ПГ35 | ШТ | 18,00 | 43,31 | ,00 | ,00 | 779,62 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 18 | 10,9-16/84 | ПГ36 | ШТ | 18,00 | 48,29 | ,00 | ,00 | 869,26 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 19 | 10,9-16/84 | ПГ8А | ШТ | 18,00 | 12,20 | ,00 | ,00 | 219,60 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 20 | 10,9-16/84 | ПГ9 | ШТ | 18,00 | 19,71 | ,00 | ,00 | 354,86 | ,00 | ,00 | ,00 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ | | | | | | 360,53 | | | |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЯ | | | | | | 5399,03 | | | |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | | | | | | 6625,06 | 512,92 | 320,55 | 192,3<br>70,92 |
| | РАЗДЕЛ: | ПЕРЕГОРОДКИ ПРИ ВАР,С/У РОССЫПЬЮ ВАР, 1 | | | | | | | | | |
| 1 | 7-623<br>46-1-1,8 | УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОН КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩ ДО 6КВМ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 3 | ШТ | 54,00 | 3,23 | ,86 | ,77<br>,29 | 174,42 | 88,02 | 46,44 | 41,58<br>15,66 |
| 2 | 10-151<br>29-2 | УСТАНОВКА ПО МЕСТУ ШКАФНЫХ ПОЛОК | КВМ | 15,12 | ,90 | ,64 | ,05<br>,01 | 13,61 | 10,43 | 9,68 | ,76<br>,15 |
| 3 | 10-152<br>29-3 | УСТАНОВКА БЛОКОВ АВЕРНЫХ ШКАФНЫХ | 10 ШТ | 3,60 | 8,99 | 3,54 | 1,53<br>,46 | 32,36 | 18,25 | 12,74 | 5,51<br>1,66 |
| 4 | 15-624 | ОКРАСКА ЭМАЛЕВЫМИ | 100КВМ | ,18 | 69,30 | 65,20 | ,07 | 12,47 | 8,15 | 8,14 | ,01 |

17351-29

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ | | | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ | | ВСЕГО | НОРМАТ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ | |
| | | | | | | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ, МАШИН В Т,Ч, ЗАР,ПЛ, | | | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ, МАШИН В Т,Ч, ЗАР,ПЛ |
| | 165-2 | СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ДВЕРНЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ | | | | ,03 | | | | | ,01 |
| 5 | Ц1-1-Р1-344 | ПОКОВКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,5-4КГ | КГ | 18,00 | ,47 | ,00 | ,00 | 8,46 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 6 | Ц1-2-Р2-431 | БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ШКАФНЫЕ С ФУРНИТУРОЙ ОДНОПОЛЬНЫЕ ПЛОЩ 0,6 | КВМ | 10,80 | 21,10 | ,00 | ,00 | 227,88 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 7 | Ц1-2-Р2-432 | БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ШКАФНЫЕ С ФУРНИТУРОЙ ОДНОПОЛЬНЫЕ ПЛОЩ 1,0 | КВМ | 18,00 | 15,90 | ,00 | ,00 | 286,20 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 8 | Ц1-2-Р2-484 | ПОЛКИ ПЕРЕСТАВНЫЕ ПЛОЩ 0,19-0,28 | КВМ | 15,12 | 11,10 | ,00 | ,00 | 167,83 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 9 | Ц1-2-Р2-496 | БРУСЬЯ МОНТАЖНЫЕ М6-2-1 | ШТ | 72,00 | 1,56 | ,00 | ,00 | 112,32 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 10 | Ц1-2-Р2-502 | ПОЛКОДЕРЖАТЕЛИ ПА1,ПА2 | ШТ | 288,00 | ,13 | ,00 | ,00 | 37,44 | ,00 | ,00 | ,00 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ | | | | | | 1073,00 | 124,85 | 77,00 | 47,8 |
| | | | | | | | | | | | 17,47 |
| | | МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ | | | | | | | | | |
| 11 | 10,9-16/84 | ПС1А | ШТ | 18,00 | 21,23 | ,00 | ,00 | 382,22 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 12 | 10,9-16/84 | ПС2 | ШТ | 18,00 | 18,36 | ,00 | ,00 | 330,48 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 13 | 10,9-16/84 | ПС5Л | ШТ | 18,00 | 19,93 | ,00 | ,00 | 358,72 | ,00 | ,00 | ,00 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЯ | | | | | | 1071,42 | | | |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | | | | | | 2144,42 | 124,85 | 77,00 | 47,8 |
| | | | | | | | | | | | 17,47 |
| | РАЗДЕЛ: | КРЫША | | | ВАР, 1 | | | | | | |
| 1 | 7-463 39-6-1,8 | УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩ,ДО 10КВМ С ОПИРАНИЕМ НА 2 | ШТ | 25,00 | 3,09 | 1,39 | 1,06 ,38 | 77,25 | 61,25 | 34,75 | 26,50 9,50 |

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ | | | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ, МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ. | ВСЕГО | НОРМАТ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ, МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ. |
| | | СТОРОНЫ ПР И НАИБ,МАСЕЕ ЭЛЕМ,ДО 5Т И ВЫС ЗА ДО 30М | | | | | | | | | |
| 2 | 11-16 3-1 | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОБМАЗОЧНОЙ ИЗ ГИДРОИЗОЛА ПЕРВЫЙ СЛОЙ | 100КВМ | ,12 | 118,00 | 33,40 | 6,94<br>2,08 | 14.16 | 4,84 | 4,01 | ,83<br>,25 |
| 3 | 11-17 3-2 | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ ИЗ ГИДРОИЗОЛА ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ | 100КВМ | ,12 | 77,00 | 17,30 | 3,30<br>,99 | 9.24 | 2,47 | 2,08 | ,40<br>,12 |
| 4 | 12-299 Т10-1 | УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ | 100КВМ | ,12 | 14,80 | 7,64 | ,74<br>,22 | 1,78 | 1,01 | ,92 | ,09<br>,03 |
| 5 | 12-300Г 10-2 | НА 5ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ПО РАСЦЕНКЕ N299 РАСТВ, | 100КВМ | ,36 | ,40 | ,15 | ,25<br>,10 | .14 | ,14 | ,05 | ,09<br>,04 |
| 6 | 26-36 Т8-9 | ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ НАСУХО ПЛИТАМИ БЕЗ ИХ СТОИМОСТИ (1,02КУБМ) | КУБМ | 1,40 | 7,68 | 6,60 | 1,08<br>,32 | 10,75 | 10,75 | 9,24 | 1,51<br>,45 |
| 7 | 26-70 13-7 | ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО | 100КВМ | ,12 | 24,70 | 14,40 | ,49<br>,15 | 2,96 | 1,79 | 1,73 | ,06<br>,02 |
| 8 | Ц1-1-Р1-377 | РУБЕРОИД ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ С МИНЕРАЛЬНОЙ ПОСЫПКОЙ С-РК | КВМ | 13,80 | ,46 | ,00 | ,00 | 6,35 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 9 | Ц1-1-Р4-116 | ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ЖЕСТКИЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ | КУБМ | 1,40 | 43,60 | ,00 | ,00 | 61,04 | ,00 | ,00 | ,00 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ | | | | | | 183,67 | 82,25 | 52,77 | 29,4<br>10,40 |
| | | МАТЕРИАЛЫ И ИЗАЕЛИЯ | | | | | | | | | |
| 10 | ССЦ 2-4 | РАСТВ,ЦЕМ,100 | КУБМ | 1,67 | 24,40 | ,00 | ,00 | 40,69 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 11 | ССЦ2-3 | РАСТВ,ЦЕМ,75 | КУБМ | ,38 | 23,30 | ,00 | ,00 | 8,82 | ,00 | ,00 | ,00 |

17351-29

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ | | | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ, МАШИН В Т,Ч, ЗАР,ПЛ, | ВСЕГО | НОРМАТ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ, МАШИН В Т,Ч, ЗАР,ПЛ |
| 12 | 10,10-1/84 КП2 | | ШТ | 18,00 | 149,63 | ,00 | ,00 | 2693,27 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 13 | 10,10-1/84 КП3 | | ШТ | 7,00 | 122,40 | ,00 | ,00 | 856,83 | ,00 | ,00 | ,00 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ | | | | | | 49,51 | | | |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЯ | | | | | | 3550,11 | | | |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | | | | | | 3783,29 | 82,25 | 52,77 | 29,4<br>10,40 |
| | РАЗДЕЛ: | КРОВЛЯ | | | ВАР, 1 | | | | | | |
| 1 | 12-132 2-1-1 | КРОВЛИ РУЛОННЫЕ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ИЗ 3 СЛОЕВ СТЕКЛОРУБЕРОИДА С-РМ И ВЕРХНЕГО СЛОЯ СТЕКЛО РУБЕРОИДА С-РК | 100КВМ | 2,33 | 355,10 | 33,30 | 10,00<br>3,00 | 827,38 | 100,89 | 77,59 | 23,30<br>6,99 |
| 2 | 12-280 Т8-5 | УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ (БРАНДМАУЭРОВ, ПАРАПЕТОВ,СВЕСОВ И Т,П,) | 100КВМ | ,37 | 192,00 | 45,80 | ,41<br>,12 | 71,04 | 17,10 | 16,95 | ,15<br>,04 |
| 3 | 12-299 Т10-1 | УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ | 100КВМ | 2,33 | 14,80 | 7,64 | ,74<br>,22 | 34,48 | 19,53 | 17,80 | 1,72<br>,51 |
| 4 | 12-300Г 10-2 | НА 5ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ПО РАСЦЕНКЕ N299 РАСТВ, | 100КВМ | 6,99 | ,40 | ,15 | ,25<br>,10 | 2,80 | 2,80 | 1,05 | 1,75<br>,70 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ | | | | | | 935,70 | 140,31 | 113,38 | 26,9<br>8,25 |
| | | МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ | | | | | | | | | |
| 5 | ССЦ2-3 | РАСТВ,ЦЕМ,75 | КУБМ | 7,35 | 23,30 | ,00 | ,00 | 171,28 | ,00 | ,00 | ,00 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ | | | | | | 171,28 | | | |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | | | | | | 1106,98 | 140,31 | 113,38 | 26,9<br>8,25 |

17351-29

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ | | | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ, МАШИН В Т.Ч, ЗАР.ПЛ. | ВСЕГО | НОРМАТ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ, МАШИН В Т.Ч, ЗАР.ПЛ. |
| РАЗДЕЛ: ПОДГОТОВКА ПОД ПОЛЫ ТИП,ЭТ ВАР, 1 | | | | | | | | | | | |
| 1 | 11-56А 8-2 | ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩ СТЯЖКИ НА 10ММ ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 11-55 | 100КВМ | 2,15 | ,78 | ,32 | ,46<br>,14 | 1,68 | 1,68 | ,69 | ,99<br>,30 |
| 2 | Ц1-1-Р1-701 | ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫЕ МЯГКИЕ ТОЛЩ,25ММ | КВМ | 1302,10 | 1,22 | ,00 | ,00 | 1588,56 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 3 | 11А-57Б 8-3 | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩ 20ММ КЕРАМЗИТОБЕТОН М-75 | 100КВМ | 12,77 | 22,00 | 14,50 | 1,12<br>,34 | 280,94 | 199,47 | 185,16 | 14,30<br>4,34 |
| 4 | 11А-58Б 8-4 | НА ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩ ЛЕГКОБЕТОННЫХ СТЯЖЕК 10ММ КЕРАМЗИТОБЕТОН М-75 | 100КВМ | 38,28 | 1,02 | ,46 | ,56<br>,16 | 39,05 | 39,05 | 17,61 | 21,44<br>6,12 |
| 5 | Д11-537-4 | УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ И ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ (БЕЗ СТОИМОСТИ ПЛИТ, 1,02 КВМ) | 100КВМ | 12,77 | 4,09 | 2,33 | 1,76<br>,53 | 52,23 | 52,23 | 29,75 | 22,48<br>6,77 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ | | | | | | 1962,45 | 292,42 | 233,22 | 59,2<br>17,54 |
| | | МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ | | | | | | | | | |
| 6 | ССЦ2-5 | РАСТВ,ЦЕМ,150 | КУБМ | 2,19 | 25,90 | ,00 | ,00 | 56,80 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 7 | ССЦ1-73Т,Ч,Т2,2 | КЕРАМЗИТОБЕТОН 75,5-10ММ | КУБМ | 65,10 | 31,69 | ,00 | ,00 | 2062,90 | ,00 | ,00 | ,00 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ | | | | | | 2119,70 | | | |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | | | | | | 4082,15 | 292,42 | 233,22 | 59,2<br>17,54 |
| РАЗДЕЛ: ПОЛЫ ВАР, 1 | | | | | | | | | | | |
| 1 | 11-71 11-5 | ПОКРЫТИЯ МОЗАИЧНЫЕ (ТЕРРАЦО) ТОЛЩ 20ММ БЕЗ РИСУНКА | 100КВМ | ,10 | 148,00 | 99,00 | 2,32<br>,70 | 15,10 | 10,33 | 10,10 | ,24<br>,07 |

17351-29

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ: ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН (В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.) | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ: ВСЕГО | НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН (В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 11-73<br>11-7 | ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩ. ПОКРЫТИЯ, МОЗАИЧНОГО (ТЕРРАЦО) ТОЛЩ 5ММ | 100КВМ | ,10 | 11,40 | 11,20 | ,20<br>,07 | 1,16 | 1,16 | 1,14 | ,02<br>,01 |
| 3 | 11-135<br>Т20-3 | ПОКРЫТИЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ М-100 | 100КВМ | 2,35 | 363,10 | 61,40 | 4,60<br>1,40 | 853,28 | 155,10 | 144,29 | 10,81<br>3,29 |
| 4 | 11-206<br>Т28-1 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТКАНЕВОЙ ПОДОСНОВЕ МАРКИ А | 100КВМ | 14,36 | 421,10 | 43,60 | ,80<br>,30 | 6046,99 | 637,58 | 626,10 | 11,49<br>4,31 |
| 5 | 15-563<br>Т409-3 | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛОВ ПО ДЕРЕВУ КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ | 100КВМ | 1,43 | 71,20 | 27,80 | ,80<br>,24 | 101,82 | 40,90 | 39,75 | 1,14<br>,34 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ | | | | | | 7018,35 | 845,08 | 821,38 | 23,7<br>8,02 |
| | | МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ | | | | | | | | | |
| 6 | ССЦ 2-4 | РАСТВ,ЦЕМ,100 | КУБМ | 5,24 | 24,40 | ,00 | ,00 | 127,87 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 7 | ССЦ2-6 | РАСТВ,ЦЕМ,200 | КУБМ | ,07 | 28,10 | ,00 | ,00 | 1,92 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 8 | ВОЦ | РАСТВОР ДЕКОРАТИВНЫЙ | КУБМ | ,21 | 56,00 | ,00 | ,00 | 11,65 | ,00 | ,00 | ,00 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ | | | | | | 141,44 | | | |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | | | | | | 7159,79 | 845,08 | 821,38 | 23,7<br>8,02 |
| | РАЗДЕЛ: | ВХОДЫ | | | ВАР, 1 | | | | | | |
| 1 | 8-3-1<br>10 | УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПЕСЧАНЫХ | КУБМ | 1,10 | ,74 | ,40 | ,32<br>,10 | ,81 | ,79 | ,44 | ,35<br>,11 |
| 2 | 8-5-2<br>32Г | СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА НА РАСТВОРЕ | КУБМ | 13,50 | 3,36 | 2,41 | ,78<br>,23 | 45,36 | 43,06 | 32,53 | 10,53<br>3,11 |

#TLP#840612 273637 S958512N 0020



17351-29

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ ЭКСПЛ, МАШИН В Т,Ч, ЗАР,ПЛ, | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ ВСЕГО | НОРМАТ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ ЭКСПЛ, МАШИН В Т,Ч, ЗАР,ПЛ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | МАРКИ 50 ПРИ ВЫС ЭТАЖА ДО 4М | | | | | | | | | |
| 3 | 8-5-9 45А | ПЕРЕГ НЕАРМИР ТОЛ В 1/2 КИРП ПРИ ВЫС ЭТ ДО 4М, КИРП КЕРАМ,РАСТ ЦЕМ-ИЗВ, 50 | 100КВМ | ,03 | 75,40 | 62,00 | 7,59<br>2,28 | 2,64 | 2,44 | 2,17 | ,27<br>,08 |
| 4 | 9-Т7-1 46 | МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ | Т | ,11 | 58,00 | 13,80 | 32,10<br>11,80 | 6,38 | 5,05 | 1,52 | 3,53<br>1,30 |
| 5 | 11-Т8-1 55 | УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20ММ ИЗ РАСТВОРА МАРКИ 100 | 100КВМ | ,21 | 17,20 | 9,88 | ,95<br>,28 | 3,61 | 2,27 | 2,07 | ,20<br>,06 |
| 6 | 11-Т8-2 56 | НА КАЖДЫЕ 5ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 11-55 | 100КВМ | ,63 | ,39 | ,16 | ,23<br>,14 | ,25 | ,25 | ,10 | ,14<br>,09 |
| 7 | 12-1-2-1 47 | УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ИЗ ДВУХ СЛОЕВ РУБЕРОИДА | 100КВМ | ,21 | 210,00 | 30,80 | 8,20<br>2,46 | 44,10 | 8,19 | 6,47 | 1,72<br>,52 |
| 8 | 12-Т8-5 280 | УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ (БРАНДМАУЭРОВ, ПАРАПЕТОВ,СВЕСОВ И Т,П,) | 100КВМ | ,02 | 192,00 | 45,80 | ,41<br>,12 | 3,84 | ,92 | ,92 | ,01<br>,00 |
| 9 | 15-55-5-11 256 | УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ | 100КВМ | ,26 | 65,40 | 46,40 | 6,80<br>4,03 | 17,00 | 13,83 | 12,06 | 1,77<br>1,05 |
| 10 | 15-Т210-1 298 | УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА СТЕН ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА | 100КВМ | ,11 | 315,00 | 66,00 | 5,90<br>1,77 | 35,91 | 8,20 | 7,52 | ,67<br>,20 |
| 11 | 15-Т210-2 299 | УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПОТОЛКОВ ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА | 100КВМ | ,12 | 323,00 | 74,00 | 6,00<br>1,80 | 38,76 | 9,60 | 8,88 | ,72<br>,22 |
| 12 | 15-61-1 304 | УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН | 100КВМ | ,11 | 73,00 | 13,40 | ,50<br>,15 | 8,32 | 1,58 | 1,53 | ,06<br>,02 |
| 13 | 15-305 | УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ | 100КВМ | ,12 | 121,00 | 24,70 | ,80 | 14,52 | 3,06 | 2,96 | ,10 |

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ | | | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ, МАШИН В Т.Ч, ЗАР,ПЛ, | ВСЕГО | НОРМАТ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ, МАШИН В Т.Ч, ЗАР,ПЛ |
| | 61-2 | ОШТУКАТУРИВАНИИ ПОТОЛКОВ | | | | | ,24 | | | | ,03 |
| 14 | 15-541 406-4-23, 24 | ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 100КВМ | ,68 | 50,60 | 9,14 | ,76<br>,23 | 34,41 | 6,73 | 6,22 | ,52<br>,16 |
| 15 | 15-614 Т414-8 | МАСЛ,ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛ,КОЛЕРА СТАЛЬН, ПЕРЕПЛЕТОВ,САНПРИБОРОВ, ТРУБ ДО 50ММ ЗА 2 РАЗА | 100КВМ | ,03 | 55,60 | 38,40 | ,03 | 1,67 | 1,15 | 1,15 | ,00 |
| 16 | 26-31 Т8-4 | ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КОЛОНН ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ БЕЗ ИХ СТОИМОСТИ(0,97КУБМ | КУБМ | 2,30 | 35,90 | 12,70 | 1,23<br>,62 | 82,57 | 32,04 | 29,21 | 2,83<br>1,43 |
| 17 | 26-34 Т8-7 | ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ СНИЗУ ПЛИТАМИ БИТУМНОЙ МАСТИКЕ БЕЗ ИХ СТОИМОСТИ(0,99КУБМ) | КУБМ | ,70 | 43,80 | 15,80 | 1,31<br>,39 | 30,66 | 11,98 | 11,06 | ,92<br>,27 |
| 18 | Ц1-2-Р1-2095 | МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, ВЕСОМ ДО 0,05Т | Т | ,11 | 393,00 | ,00 | ,00 | 43,23 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 19 | Ц1-1-Р4-116 | ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ЖЕСТКИЕ МИРЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ | КУБМ | 2,95 | 43,60 | ,00 | ,00 | 128,62 | ,00 | ,00 | ,00 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ | | | | | | 542,66 | 151,15 | 126,82 | 24,3<br>8,63 |
| | | МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ | | | | | | | | | |
| 20 | ССЦ2-36 | РАСТВ,ИЗВ,1:2,5 | КУБМ | ,74 | 22,80 | ,00 | ,00 | 16,81 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 21 | ССЦ2-12 | РАСТВ,ЦЕМ,-ИЗВ,50 | КУБМ | 3,19 | 23,50 | ,00 | ,00 | 74,86 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 22 | ССЦ2-30 | РАСТВ,ОТА,ЦЕМ,-ИЗВ,1:1:6 | КУБМ | ,49 | 23,70 | ,00 | ,00 | 11,52 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 23 | ССЦ4-20 | ПЕСОК | КУБМ | 1,21 | 7,79 | ,00 | ,00 | 9,43 | ,00 | ,00 | ,00 |

#TLP#840612 273808 S958512N 0022



17351-29

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ, МАШИН (В Т.Ч, ЗАР.ПЛ.) | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ ВСЕГО | НОРМАТ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ, МАШИН (В Т.Ч, ЗАР.ПЛ.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | ССЦ6-14 | КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ | ТЫС, Ш | 5,18 | 61,20 | ,00 | ,00 | 317,26 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 25 | ССЦ2-5 | РАСТВ,ЦЕМ,150 | КУБМ | ,75 | 25,90 | ,00 | ,00 | 19,42 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 26 | ССЦ6-1 | КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ | ТЫС, Ш | ,18 | 68,00 | ,00 | ,00 | 12,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ | | | | | | 461,29 | | | |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | | | | | | 1003,95 | 151,15 | 126,82 | 24,3 |
| | | | | | | | | | | | 8,63 |
| | РАЗДЕЛ; | ОКНА И БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ | | ВАР, 1 | | | | | | | |
| 1 | 10-72 Т13-1 | УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ,СО СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2КВМ | КВМ | 25,90 | 3,01 | ,93 | ,30 | 77,96 | 31,86 | 24,09 | 7,77 |
| | | | | | | | ,09 | | | | 2,33 |
| 2 | 10-74 13-3 | УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТ ПЛОЩ ДО 2КВМ | КВМ | 212,90 | 4,47 | 1,49 | ,34 | 951,66 | 389,61 | 317,22 | 72,39 |
| | | | | | | | ,10 | | | | 21,29 |
| 3 | 10-114 22-3 | УСТАНОВКА БЛОКОВ С ПОЛОТНАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ ПЛОЩ ДО 3М2 | КВМ | 34,00 | 4,24 | 1,34 | ,33 | 144,16 | 56,78 | 45,56 | 11,22 |
| | | | | | | | ,10 | | | | 3,40 |
| 4 | 10-155 29-6 | УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ | 100М | 1,08 | 4,43 | 4,16 | ,13 | 4,78 | 4,63 | 4,49 | ,14 |
| | | | | | | | ,04 | | | | ,04 |
| 5 | 15-625 | ОКРАСКА ЭМАЛЕВЫМИ СОСТАВАМИ ОКОННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 100КВМ | ,39 | 83,40 | 59,00 | ,05 | 32,53 | 23,03 | 23,01 | ,02 |
| | | | | | | | ,03 | | | | ,01 |
| 6 | Ц1-1-Р1-408 | КОМПЛЕКТ СКОБЯНЫХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ОКОН С РАЗДЕЛЬНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ВЫС 1,5М ОДНОСТВ С ФОРТОЧКОЙ | ШТ | 18,00 | 2,70 | ,00 | ,00 | 48,60 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 7 | Ц1-1-Р1-410 | КОМПЛЕКТ СКОБЯНЫХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ОКОН С РАЗДЕЛЬНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ | ШТ | 16,00 | 3,56 | ,00 | ,00 | 56,96 | ,00 | ,00 | ,00 |

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ | | | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ, МАШИН В Т,Ч, ЗАР,ПЛ, | ВСЕГО | НОРМАТ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ, МАШИН В Т,Ч, ЗАР,ПЛ |
| | | ДВУСТВОРНЫХ | | | | | | | | | |
| 8 | Ц1-1-Р1-411 | КОМПЛЕКТ СКОБЯНЫХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ОКОН С РАЗДЕЛЬНЫМИ ПЕРЕПЛ ДВУСТВОРНЫХ ВЫС ДО 1,5М С ФОРТОЧКОЙ | ШТ | 90,00 | 4,30 | ,00 | ,00 | 387,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 9 | Ц1-1-Р1-443 | СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ РАЗДЕЛЬНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ | ШТ | 18,00 | 5,43 | ,00 | ,00 | 97,74 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 10 | Ц1-2-Р2-19 | БЛОКИ ОКОННЫЕ РАЗДЕЛЬНЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ ПЛОЩ 1,27, 1,53 | КВМ | 22,90 | 19,70 | ,00 | ,00 | 451,13 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 11 | Ц1-2-Р2-25 | БЛОКИ ОКОННЫЕ РАЗДЕЛЬНЫЕ ДВУХСТВОРНЫЕ ПЛОЩ 1,14, 1,26 | КВМ | 18,20 | 23,50 | ,00 | ,00 | 427,70 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 12 | Ц1-2-Р2-27 | БЛОКИ ОКОННЫЕ РАЗДЕЛЬНЫЕ ДВУХСТВОРНЫЕ С ФОРТОЧКОЙ ПЛОЩ1,71,1,93, 2,32 | КВМ | 171,80 | 22,60 | ,00 | ,00 | 3882,68 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 13 | Ц1-2-Р2-207 | БЛОКИ БАЛКОННЫЕ РАЗДЕЛЬНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ ПЛОЩ 1.89,2,07 | КВМ | 34,00 | 23,40 | ,00 | ,00 | 795,60 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 14 | Ц1-2-Р2-323 | НАЛИЧНИКИ 54Х13ММ | М | 108,00 | ,18 | ,00 | ,00 | 19,44 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 15 | П072701-Т2- 4Б Т,Ч, | НАДБАВКА ЗА ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОННЫХ БЛОКОВ СПАРЕННЫЕ И РАЗДЕЛЬНЫЕ ПЕРЕПЛ 3ММ СТЕКЛОМ В ЗАВОДСКИХ УСЛОВИЯХ | КВМ | 212,90 | 3,47 | ,00 | ,00 | 738,76 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 16 | П072701-Т2- 5Б Т,Ч, | НАДБАВКА ЗА ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОННЫХ БЛОКОВ СО СПАРЕННЫМИ И РАЗДЕЛЬНЫМИ ПЕРЕПЛ,3ММ СТЕКЛОМ В ЗАВОДСКИХ УСЛОВИЯХ | КВМ | 34,00 | 2,35 | ,00 | ,00 | 79,90 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 17 | А10- 2 | ДЕРЕВЯННЫЕ ГЛУХИЕ ВСТАВКИ, ОБЛИЦОВАННЫЕ РЕЙКОЙ, ПО СЕРИИ 85, 86 (ИА) | КВМ | 25,90 | 36,00 | ,00 | ,00 | 932,40 | ,00 | ,00 | ,00 |

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ: ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН, В Т.Ч. ЗАР.ПЛ. | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ: ВСЕГО | НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН, В Т.Ч. ЗАР.ПЛ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ | | | | | | 9128,99 | 505,91 | 414,37 | 91,5<br>27,08 |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | | | | | | 9128,99 | 505,91 | 414,37 | 91,5<br>27,08 |
| | РАЗДЕЛ: | ПОДОКОННЫЕ ДОСКИ | | | ВАР, 1 | | | | | | |
| 1 | 8-177 18-1 | УКЛАДКА ПОДОКОННЫХ МОЗАИЧНЫХ ПЛИТ | 100КВМ | ,55 | 74,20 | 66,00 | 6,78<br>2,03 | 40,81 | 40,03 | 36,30 | 3,73<br>1,12 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ | | | | | | 40,81 | 40,03 | 36,30 | 3,7<br>1,12 |
| | | МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ | | | | | | | | | |
| 2 | ССЦ2-26 | РАСТВ,ЦЕМ,1:3 | КУБМ | 1,68 | 22,30 | ,00 | ,00 | 37,53 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 3 | РСЦ4-84 | А014-35 | ШТ | 36,00 | 4,00 | ,00 | ,00 | 144,03 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 4 | РСЦ4-84 | А016-35 | ШТ | 36,00 | 4,55 | ,00 | ,00 | 163,62 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 5 | РСЦ4-84 | А025-35 | ШТ | 18,00 | 7,05 | ,00 | ,00 | 126,93 | ,00 | ,00 | ,00 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ | | | | | | 37,53 | | | |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЯ | | | | | | 434,58 | | | |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | | | | | | 512,92 | 40,03 | 36,30 | 3,7<br>1,12 |
| | РАЗДЕЛ: | ДВЕРИ | | | ВАР, 1 | | | | | | |
| 1 | 10-4-1 28 | УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ | КУБМ | 1,80 | 110,00 | 12,90 | 1,30<br>,39 | 198,00 | 25,56 | 23,22 | 2,34<br>,70 |
| 2 | 10-Т13-1 72 | УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ,СО СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2КВМ | КВМ | ,25 | 3,01 | ,93 | ,30<br>,09 | ,75 | ,31 | ,23 | ,07<br>,02 |

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ | | | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ | | ВСЕГО | НОРМАТ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ | |
| | | | | | | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ, МАШИН В Т.Ч, ЗАР.ПЛ. | | | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ, МАШИН В Т.Ч, ЗАР.ПЛ |
| 3 | 10-105А 20-1Т,43,1 | УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩ ДО 3М2 С ПРУЖИНОЙ ИЛИ ПНЕВМОЗАТВОРАМИ | КВМ | 14,80 | 1,66 | ,73 / ,14 | ,38 | 24,57 | 16,43 | 10,80 | 5,62 / 2,07 |
| 4 | 10-107 20-3 | УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯНЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ ПЛОЩ ДО 3КВМ | КВМ | 294,40 | 2,00 | ,67 / ,04 | ,13 | 588,80 | 235,52 | 197,25 | 38,27 / 11,78 |
| 5 | 10-109 Т20-5 | УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЛЯ ЛЮКА В ПЕРЕКРЫТИЯХ | КВМ | ,98 | 1,34 | ,69 / ,04 | ,13 | 1,31 | ,80 | ,68 | ,13 / ,04 |
| 6 | 10-140 26-1 | КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК В ПРОЕМАХ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 КВМ | КВМ | 79,70 | 1,34 | ,20 | ,00 | 106,80 | 15,94 | 15,94 | ,00 |
| 7 | Ц1-1-Р1-312 | ПЛАСТИК БУМАЖНОСЛОИСТЫЙ, С ОДНОЙ СТОРОНЫ ДЕКОРАТИВНЫЙ, ТОЛЩ, 1 ММ (ОТБОЙНЫЙ ЛИСТ) | КВМ | 2,10 | 3,04 | ,00 | ,00 | 6,38 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 8 | Ц1-1-Р1-390 | ЗАМОК ВРЕЗНОЙ СТАЛЬНОЙ НИКЕЛИРОВАННЫЙ С КОМПЛЕКТОМ ДЕТАЛЕЙ И КЛЮЧАМИ | ШТ | 3,00 | 2,91 | ,00 | ,00 | 8,73 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 9 | Ц1-1-Р1-398 | ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ ПРУЖИННАЯ ДВУСТОРОННЕГО ДЕЙСТВИЯ | 100 ШТ | ,05 | 230,00 | ,00 | ,00 | 11,50 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 10 | Ц1-1-Р1-446 | СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ | ШТ | 41,00 | 6,73 | ,00 | ,00 | 275,93 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 11 | Ц1-1-Р1-447 | СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ЗДАНИЕ ДВУПОЛЬНЫХ | ШТ | 2,00 | 8,94 | ,00 | ,00 | 17,88 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 12 | Ц1-1-Р1-448 | СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ | ШТ | 108,00 | 2,97 | ,00 | ,00 | 320,76 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 13 | Ц1-1-Р1-449 | СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ ДВУПОЛЬНЫХ | ШТ | 18,00 | 3,23 | ,00 | ,00 | 58,14 | ,00 | ,00 | ,00 |

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ | | | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | ВСЕГО | НОРМАТ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: | |
| | | | | | | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ, МАШИН (В Т.Ч, ЗАР.ПЛ.) | | | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ, МАШИН (В Т.Ч, ЗАР.ПЛ) |
| 14 | Ц1-2-Р2-1 | БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ СПАРЕННЫЕ ПЛОЩ, 0,49 | КВМ | ,25 | 20,30 | ,00 | ,00 | 5,07 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 15 | Ц1-2-Р2-192 | ПЕРЕПЛЕТЫ ФРАМУЖНЫЕ ПЛОЩ 0,4-0,6 М2 | КВМ | 6,60 | 7,82 | ,00 | ,00 | 51,61 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 16 | Ц1-2-Р2-217 | БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ГЛУХИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ ПЛОЩ 1,39 | КВМ | 50,00 | 15,00 | ,00 | ,00 | 750,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 17 | Ц1-2-Р2-218 | БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ГЛУХИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ ПЛОЩ 1,59,1,8 | КВМ | 129,60 | 14,20 | ,00 | ,00 | 1840,32 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 18 | Ц1-2-Р2-220 | БЛОКИ ДВЕРНЫЕ С ПОЛОТНАМИ ПОД ОСТЕКЛЕНИЕНИЕ ПЛОЩ 1,59, 1,8 | КВМ | 57,20 | 9,46 | ,00 | ,00 | 541,11 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 19 | Ц1-2-Р2-224 | БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ ПОД ОСТЕКЛЕНИЕ ПЛОЩ 2,63 | КВМ | 47,30 | 9,79 | ,00 | ,00 | 463,07 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 20 | Ц1-2-Р2-240 | БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ С ОБИВКОЙ РЕЙКОЙ С НАРУЖН СТОРОНЫ ПЛОЩАДЬЮ 2,66КВМ | КВМ | 12,20 | 18,70 | ,00 | ,00 | 228,14 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 21 | Ц1-2-Р2-260 | БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СЛУЖЕБНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ ПЛОЩ 1,41 | КВМ | 1,76 | 16,30 | ,00 | ,00 | 28,69 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 22 | Ц1-2-Р2-264 | БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ СЛУЖЕБНЫЕ ТРУДНОВОЗГОРАЕМЫЕ ПЛОЩ, 1,41,1,67,1,85,2,06 | КВМ | 1,85 | 28,30 | ,00 | ,00 | 52,35 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 23 | Ц1-2-Р2-268 | БЛОКИ ДВЕРНЫЕ СЛУЖЕБНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ ПЛОЩ,2,66 | КВМ | 2,66 | 25,90 | ,00 | ,00 | 68,89 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 24 | Ц1-2-Р2-270 | ЛЮКИ И ДВЕРИ-ЛАЗЫ УТЕПЛЕННЫЕ ПЛОЩ 0,96,1,25 | КВМ | ,98 | 30,40 | ,00 | ,00 | 29,79 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 25 | П072701-Т2-46 Т.Ч, | НАДБАВКА ЗА ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОННЫХ БЛОКОВ СПАРЕННЫЕ И РАЗДЕЛЬНЫЕ ПЕРЕПЛ 3ММ СТЕКЛОМ В ЗАВОДСКИХ | КВМ | ,25 | 3,47 | ,00 | ,00 | ,87 | ,00 | ,00 | ,00 |

17351-29

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ: ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ, МАШИН В Т.Ч, ЗАР.ПЛ. | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ: ВСЕГО | НОРМАТ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ, МАШИН В Т.Ч, ЗАР.ПЛ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | УСЛОВИЯХ | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ | | | | | | 5679,46 | 294,56 | 248,12 | 46,4<br>14,61 |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | | | | | | 5679,46 | 294,56 | 248,12 | 46,4<br>14,61 |
| | РАЗДЕЛ: | ВСТРОЕННАЯ МЕБЕЛЬ | | | ВАР, 1 | | | | | | |
| 1 | 10-150<br>29-1 | УСТАНОВКА ПО МЕСТУ ШКАФНЫХ И АНТРЕСОЛЬНЫХ СТЕНОК | КВМ | 127,02 | ,81 | ,35 | ,14<br>,04 | 102,89 | 62,24 | 44,46 | 17,78<br>5,08 |
| 2 | 10-151<br>29-2 | УСТАНОВКА ПО МЕСТУ ШКАФНЫХ ПОЛОК | КВМ | 162,72 | ,90 | ,64 | ,05<br>,01 | 146,45 | 112,28 | 104,14 | 8,14<br>1,63 |
| 3 | 10-152<br>29-3 | УСТАНОВКА БЛОКОВ ДВЕРНЫХ ШКАФНЫХ | 10 ШТ | 10,80 | 8,99 | 3,54 | 1,53<br>,46 | 97,09 | 54,76 | 38,23 | 16,52<br>4,97 |
| 4 | 10-153<br>29-4 | УСТАНОВКА БЛОКОВ ДВЕРНЫХ АНТРЕСОЛЬНЫХ | 10 ШТ | 30,60 | 4,81 | 1,64 | ,48<br>,14 | 147,19 | 64,87 | 50,18 | 14,69<br>4,28 |
| 5 | 10-155<br>29-6 | УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ | 100М | 2,02 | 4,43 | 4,16 | ,13<br>,04 | 8,95 | 8,67 | 8,40 | ,26<br>,08 |
| 6 | 15-624<br>165-2 | ОКРАСКА ЭМАЛЕВЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ДВЕРНЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ | 100КВМ | ,20 | 69,30 | 45,20 | ,07<br>,03 | 13,86 | 9,05 | 9,04 | ,01<br>,01 |
| 7 | Ц1-1-Р1-344 | ПОКОВКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,5-4КГ | КГ | 90,00 | ,47 | ,00 | ,00 | 42,30 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 8 | Ц1-2-Р2-430 | БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ШКАФНЫЕ С ФУРНИТУРОЙ ОДНОПОЛЬНЫЕ ПЛОЩ 0,85 0,9 | КВМ | 16,20 | 16,80 | ,00 | ,00 | 272,16 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 9 | Ц1-2-Р2-432 | БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ШКАФНЫЕ С ФУРНИТУРОЙ ОДНОПОЛЬНЫЕ ПЛОЩ 1,0 | КВМ | 18,00 | 15,90 | ,00 | ,00 | 286,20 | ,00 | ,00 | ,00 |

17351-29

| NN п/п | Нормативные источники и NN позиции | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб всего | в том числе основная заработная плата | в том числе экспл. машин | Общая стоимость, руб всего | нормат. условно-чистая продукция | в том числе основная заработная плата | в том числе экспл. машин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | в т.ч. зар.пл. | | | | в т.ч. зар.пл. |
| 10 | Ц1-2-Р2-436 | Блоки аверные шкафные с фурнитурой авупольные площ 1,7 1,8 2,0 | КВМ | 68,40 | 14,80 | ,00 | ,00 | 1012,32 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 11 | Ц1-2-Р2-440 | Блоки аверные антресольные с фурнитурой однопольные площ 0,15 | КВМ | 2,70 | 46,00 | ,00 | ,00 | 124,20 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 12 | Ц1-2-Р2-441 | Блоки аверные антресольные с фурнитурой однопольные площ 0,17 | КВМ | 5,40 | 42,10 | ,00 | ,00 | 227,34 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 13 | Ц1-2-Р2-450 | Блоки аверные антресольные с фурнитурой авупольные площ 0,26 | КВМ | 18,72 | 42,50 | ,00 | ,00 | 795,60 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 14 | Ц1-2-Р2-451 | Блоки аверные антресольные с фурнитурой авупольные площ 0,3 | КВМ | 10,80 | 38,80 | ,00 | ,00 | 419,04 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 15 | Ц1-2-Р2-452 | Блоки аверные антрксольные с фурнитурой авупольные площ 0,33,0,34,0,32 | КВМ | 5,76 | 36,30 | ,00 | ,00 | 209,09 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 16 | Ц1-2-Р2-477 | Стенки боковые площ 0,94,0,98 | КВМ | 82,56 | 10,80 | ,00 | ,00 | 891,65 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 17 | Ц1-2-Р2-478 | Стенки боковые площ 1,26,1,29 | КВМ | 22,32 | 10,20 | ,00 | ,00 | 227,66 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 18 | Ц1-2-Р2-479 | Стенки доборные площ 0,18-0,31 | КВМ | 22,14 | 10,80 | ,00 | ,00 | 239,11 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 19 | Ц1-2-Р2-484 | Полки переставные площ 0,19-0,28 | КВМ | 22,68 | 11,10 | ,00 | ,00 | 251,75 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 20 | Ц1-2-Р2-485 | Полки переставные площ 0,34-0,57 | КВМ | 63,72 | 10,70 | ,00 | ,00 | 681,80 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 21 | Ц1-2-Р2-487 | Полки антресольные площ 0,18-0,26 | КВМ | 7,56 | 11,30 | ,00 | ,00 | 85,43 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 22 | Ц1-2-Р2- | Полки антресольные площ | КВМ | 68,76 | 10,70 | ,00 | ,00 | 735,73 | ,00 | ,00 | ,00 |

17351-29

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ | | | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ. | ВСЕГО | НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ. |
| | 489 | 0,35-0,59 | | | | | | | | | |
| 23 | Ц1-2-Р2-492 | НАЛИЧНИКИ НЗ 10Х54 | М | 201,60 | ,23 | ,00 | ,00 | 46,37 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 24 | Ц1-2-Р2-496 | БРУСЬЯ МОНТАЖНЫЕ МБ-2-1 | ШТ | 288,00 | 1,56 | ,00 | ,00 | 449,28 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 25 | Ц1-2-Р2-499 | ШТАНГИ ШТ-9,ШТ-10 | ШТ | 18,00 | ,55 | ,00 | ,00 | 9,90 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 26 | Ц1-2-Р2-500 | ШТАНГОДЕРЖАТЕЛИ ША1 | ШТ | 36,00 | ,34 | ,00 | ,00 | 12,24 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 27 | Ц1-2-Р2-502 | ПОЛКОДЕРЖАТЕЛИ ПА1,ПА2 | ШТ | 1080,00 | ,13 | ,00 | ,00 | 140,40 | ,00 | ,00 | ,00 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ | | | | | | 7675,96 | 311,86 | 254,46 | 57,4<br>16,05 |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | | | | | | 7675,96 | 311,86 | 254,46 | 57,4<br>16,05 |
| | РАЗДЕЛ: | ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ | | | ВАР, 1 | | | | | | |
| 1 | 10-7-6 42 | ПЕРЕГОРОДКИ КАРКАСНЫЕ ИЗ ФИБРОЛИТОВЫХ ПЛИТ ТОЛЩ, 75ММ,ОДНОСЛОЙНЫЕ | КВМ | 22,10 | 3,37 | ,45<br>,02 | ,06 | 74,48 | 11,27 | 9,94 | 1,33<br>,44 |
| 2 | 10-7-7 43 | ПЕРЕГОРОДКИ КАРКАСНЫЕ ИЗ ФИБРОЛИТОВЫХ ПЛИТ ТОЛЩИНОЙ 50ММ, ДВУХСЛОЙНЫЕ С ВОЗДУШНОЙ ПРОСЛОЙКОЙ | КВМ | 5,10 | 4,29 | ,62 | ,07 | 21,88 | 3,52 | 3,16 | ,36 |
| 3 | 15-Т205-5 246 | ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВНУТРИ ЗДАНИЙ, УЛУЧШЕННАЯ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ-ПО КАМНЮ И БЕТОНУ | 100КВМ | 28,34 | 57,80 | 40,00<br>3,58 | 6,20 | 1638,05 | 1309,31 | 1133,60 | 175,71<br>101,46 |
| 4 | 15-Т206-1 277 | ШТУКАТУРКА ПЛОСКИХ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ | 100КВМ | 2,71 | 115,00 | 107,00<br>2,28 | 8,00 | 311,65 | 311,65 | 289,97 | 21,68<br>6,18 |

17351-29

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ | | | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ. МАШИН (В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.) | ВСЕГО | НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ. МАШИН (В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.) |
| 5 | 15-294 Т209-1 | ОТДЕЛКА ПАНЕЛЬНЫХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ИЗ СБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПЛИТ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ | 100КВМ | 18,88 | 6,27 | 5,30 | ,18<br>,05 | 118,38 | 103,46 | 100,06 | 3,40<br>,94 |
| 6 | 15-296 Т209-3 | ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПАНЕЛЕЙ, ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ | 100КВМ | 14,66 | 3,93 | 3,10 | ,15<br>,04 | 57,61 | 47,64 | 45,45 | 2,20<br>,59 |
| 7 | 15-297 Т209-4 | ОТДЕЛКА ПОТОЛКОВ ИЗ ПЛИТ ПОД ОКРАСКУ | 100КВМ | 2,88 | 19,30 | 18,50 | ,15<br>,04 | 55,58 | 53,71 | 53,28 | ,43<br>,12 |
| 8 | 15-298 Т210-1 | УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА СТЕН ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА | 100КВМ | ,18 | 315,00 | 66,00 | 5,90<br>1,77 | 57,33 | 13,09 | 12,01 | 1,07<br>,32 |
| 9 | 15-299 Т210-2 | УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПОТОЛКОВ ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА | 100КВМ | ,05 | 323,00 | 74,00 | 6,00<br>1,80 | 16,15 | 4,00 | 3,70 | ,30<br>,09 |
| 10 | 15-304 61-1 | УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН | 100КВМ | ,18 | 73,00 | 13,40 | ,50<br>,15 | 13,29 | 2,53 | 2,44 | ,09<br>,03 |
| 11 | 15-305 61-2 | УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ ПОТОЛКОВ | 100КВМ | ,05 | 121,00 | 24,70 | ,80<br>,24 | 6,05 | 1,27 | 1,23 | ,04<br>,01 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ | | | | | | 2370,45 | 1861,46 | 1654,85 | 206,6<br>110,18 |
| | | МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ | | | | | | | | | |
| 12 | ССЦ2-36 | РАСТВ,ИЗВ,1:2,5 | КУБМ | 57,15 | 22,80 | ,00 | ,00 | 1303,12 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 13 | ССЦ2-30 | РАСТВ,ОТА,ЦЕМ,-ИЗВ,1:1:6 | КУБМ | 8,50 | 23,70 | ,00 | ,00 | 201,49 | ,00 | ,00 | ,00 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ | | | | | | 1504,61 | | | |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | | | | | | 3875,06 | 1861,46 | 1654,85 | 206,6<br>110,18 |

РАЗДЕЛ: ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ ВАР. 1

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ, МАШИН В Т,Ч, ЗАР.ПЛ, | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ ВСЕГО | НОРМАТ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ, МАШИН В Т,Ч, ЗАР,ПЛ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15-82 Т110-1 | ОБЛИЦОВКА СТЕН,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗОВ И ПЛИНТУСОВ БЕЛЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ | 100КВМ | 3,25 | 422,00 | 94,70 | 2,00<br>,60 | 1371,50 | 314,27 | 307,77 | 6,50<br>1,95 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ | | | | | | 1371,50 | 314,27 | 307,77 | 6,5<br>1,95 |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | | | | | | 1371,50 | 314,27 | 307,77 | 6,5<br>1,95 |
| | РАЗДЕЛ: | МАЛЯРНЫЕ И ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ | | | ВАР, 1 | | | | | | |
| 1 | 15-502 Т402-2 | КЛЕЕВАЯ УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М | 100КВМ | 19,80 | 12,90 | 6,80 | ,07<br>,02 | 255,42 | 136,03 | 134,64 | 1,39<br>,40 |
| 2 | 15-503 Т402-3 | ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4 М ПО ШТУКАТУРКЕ | 100КВМ | 5,83 | 43,80 | 30,30 | ,14<br>,03 | 255,35 | 177,47 | 176,65 | ,82<br>,17 |
| 3 | 15-568 Т409-8 | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ СТЕН ПО ШТУКАТУРКЕ | 100КВМ | 10,86 | 76,70 | 27,80 | ,80<br>,24 | 832,96 | 310,60 | 301,91 | 8,69<br>2,61 |
| 4 | 15-578 409-8-26 | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ СТЕН ПО ШТУКАТУРКЕ | 100КВМ | 2,71 | 91,20 | 27,80 | ,80<br>,24 | 247,15 | 77,51 | 75,34 | 2,17<br>,65 |
| 5 | 15-614 Т414-8 | МАСЛ,ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛ,КОЛЕРА СТАЛЬН, ПЕРЕПЛЕТОВ,САНПРИБОРОВ, ТРУБ ДО 50ММ ЗА 2 РАЗА | 100КВМ | 4,87 | 55,60 | 38,40 | ,03 | 270,77 | 187,15 | 187,01 | ,15 |
| 6 | 15-624 165-2 | ОКРАСКА ЭМАЛЕВЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ДВЕРНЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ | 100КВМ | 1,80 | 69,30 | 45,20 | ,07<br>,03 | 124,74 | 81,49 | 81,36 | ,13<br>,05 |
| 7 | 15-802 Т602-1 | ОКЛЕЙКА УЛУЧШЕННЫМИ ГРУНТОВАННЫМИ ОБОЯМИ СТЕН ПО МОНОЛИТНОЙ ШТУКАТУРКЕ И БЕТОНУ | 100КВМ | 28,78 | 38,20 | 15,30 | ,00 | 1099,40 | 440,33 | 440,33 | ,00 |

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ | | | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ, МАШИН В Т,Ч, ЗАР,ПЛ, | ВСЕГО | НОРМАТ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ, МАШИН В Т,Ч, ЗАР,ПЛ |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ | | | | | | 3085,79 | 1410,57 | 1397,24 | 13,3<br>3,88 |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | | | | | | 3085,79 | 1410,57 | 1397,24 | 13,3<br>3,88 |
| РАЗДЕЛ: | | СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | |
| | | | | | ВАР, 1 | | | | | | |
| 1 | 15-717<br>201-3-33 | ОСТЕКЛ ОКОН 4ММ СТЕКЛОМ ДЕРЕВЯННЫХ ОДИНАРНЫХ ФРАМУЖНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ БЕЗ КОРОБОК | 100КВМ | ,07 | 222,00 | 47,60 | 1,20<br>,36 | 15,54 | 3,42 | 3,33 | ,08<br>,03 |
| 2 | П072701-Т2-3В Т,Ч, | НАДБАВКА ЗА ОСТЕКЛЕНИЕ АВЕРНЫХ БЛОКОВ В ЗАВОДСКИХ УСЛОВИЯХ 4ММ ПРОЗР,СТЕКЛОМ | КВМ | 116,70 | 1,48 | ,00 | ,00 | 172,72 | ,00 | ,00 | ,00 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ | | | | | | 188,26 | 3,42 | 3,33 | ,0<br>,03 |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | | | | | | 188,26 | 3,42 | 3,33 | ,0<br>,03 |
| РАЗДЕЛ: | | МУСОРОПРОВОД | | | | | | | | | |
| | | | | | ВАР, 1 | | | | | | |
| 1 | 8-182<br>20-1 | УСТРОЙСТВО МУСОРОПРОВОДО В ИЗ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ДИАМ 400ММ В 9ЭТ ЗДАНИЯХ С 5 КЛАПАНАМИ | ШТ | 1,00 | 309,00 | 36,30 | 76,70<br>20,00 | 309,00 | 113,00 | 36,30 | 76,70<br>20,00 |
| 2 | 8-185<br>20-4 | НА ОДИН ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИЕМНЫЙ КЛАПАН СВЕРХ УЧТЕННЫХ В РАСЦ,182, 182А, 183 | ШТ | 3,00 | 1,96 | 1,47 | ,05<br>,02 | 5,88 | 4,56 | 4,41 | ,15<br>,06 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ | | | | | | 314,88 | 117,56 | 40,71 | 76,8<br>20,06 |
| | | МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ | | | | | | | | | |

17351-29

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ: ВСЕГО | в том числе: основная заработная плата | в том числе: экспл. машин | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ: ВСЕГО | нормат. условно-чистая продукция | в том числе: основная заработная плата | в том числе: экспл. машин; в т.ч. зар.пл. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ССЦ 2-2 | РАСТВ,ЦЕМ,50 | КУБМ | ,12 | 21,90 | ,00 | ,00 | 2,63 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 4 | ГМС Р7-7 П,150 | КЛАПАНЫ ПРИЕМНЫЕ | ШТ | 8,00 | 14,80 | ,00 | ,00 | 118,40 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 5 | ГМС Р7-7 П,148 | МУСОРОСБОРНИК | ШТ | 1,00 | 32,40 | ,00 | ,00 | 32,40 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 6 | Ц1-2-Р1П20 95 ПРИ | ТЕЛЕЖКА МУСОРОСБОРНИКА | ШТ | 1,00 | 20,00 | ,00 | ,00 | 20,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ | | | | | | 173,43 | | | |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | | | | | | 488,31 | 117,56 | 40,71 | 76,8<br>20,06 |
| | РАЗДЕЛ: | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВЕРТ,ТРАНСПОРТ | | ВАР, 1 | | | | | | | |
| 1 | 7-716 52-1 | ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГРУЗОПАССАЖИРСКИХ ПОД"ЕМНИКОВ НА ПЕРВЫЕ 9 ЭТ ЖИЛЫХ ОБЩЕСТВ И АДМИНИСТР БЫТОВЫХ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛ ПРЕДПРИЯТИЙ | КВМ | 375,50 | 8,34 | ,00 | 8,34<br>3,19 | 3131,67 | 3131,67 | ,00 | 3131,67<br>1197,84 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ | | | | | | 3131,67 | 3131,67 | ,00 | 3131,6<br>1197,84 |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | | | | | | 3131,67 | 3131,67 | ,00 | 3131,6<br>1197,84 |
| | РАЗДЕЛ: | РАЗНЫЕ РАБОТЫ | | ВАР, 1 | | | | | | | |
| 1 | 7-460 39-5-1,8 | УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛ, ДО 25КВМ С ОПИРАНИЕМ НА 2 СТОРОНЫ ПРИ НАИБ, МАССЕ ЭЛЕМ,ДО 5Т И ВЫС,ЗД,ДО 30М | ШТ | 3,00 | 2,09 | ,98 | ,71<br>,26 | 6,27 | 5,07 | 2,94 | 2,13<br>,78 |
| 2 | 9-46 Т7-1 | МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ | Т | ,45 | 58,00 | 13,80 | 32,10<br>11,80 | 26,10 | 20,65 | 6,21 | 14,44<br>5,31 |
| 3 | 10-150 | УСТАНОВКА ПО МЕСТУ | КВМ | 70,83 | ,81 | ,35 | ,14 | 57,37 | 34,71 | 24,79 | 9,92 |

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ, МАШИН В Т.Ч, ЗАР,ПЛ, | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ ВСЕГО | НОРМАТ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ, МАШИН В Т,Ч, ЗАР,ПЛ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 29-1 | ШКАФНЫХ И АНТРЕСОЛЬНЫХ СТЕНОК | | | | | ,04 | | | | 2,83 |
| 4 | 10-151<br>29-2 | УСТАНОВКА ПО МЕСТУ ШКАФНЫХ ПОЛОК | КВМ | 38,16 | ,90 | ,64 | ,05<br>,01 | 34,34 | 26,33 | 24,42 | 1,91<br>,38 |
| 5 | 10-153<br>29-4 | УСТАНОВКА БЛОКОВ ДВЕРНЫХ АНТРЕСОЛЬНЫХ | 10 ШТ | 11,70 | 4,81 | 1,64 | ,48<br>,14 | 56,28 | 24,80 | 19,19 | 5,62<br>1,64 |
| 6 | 15-82<br>Т110-1 | ОБЛИЦОВКА СТЕН,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗОВ И ПЛИНТУСОВ БЕЛЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ | 100КВМ | ,78 | 422,00 | 94,70 | 2,00<br>,60 | 329,16 | 75,43 | 73,87 | 1,56<br>,47 |
| 7 | 15-614<br>Т414-8 | МАСЛ,ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛ,КОЛЕРА СТАЛЬН, ПЕРЕПЛЕТОВ,САНПРИБОРОВ, ТРУБ ДО 50ММ ЗА 2 РАЗА | 100КВМ | ,05 | 55,60 | 38,40 | ,03 | 2,78 | 1,92 | 1,92 | ,00 |
| 8 | 26-63<br>11-7 | ПОКРЫТИЕ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТАМИ И ПЛИТАМИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ | 100КВМ | ,55 | 64,40 | 44,40 | 1,70<br>,51 | 35,42 | 25,35 | 24,42 | ,93<br>,28 |
| 9 | 34-283<br>47-1 | ОПОРЫ СНИЖЕНИЯ АНТЕН ВЫСОТОЙ 1М | ШТ | 2,00 | 8,66 | 2,33 | ,00 | 17,32 | 4,66 | 4,66 | ,00 |
| 10 | 34-284 | НА КАЖДЫЙ МЕТР ВЫСОТЫ СВЕРХ 1 ДО 6М ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ N283 ДЛЯ ОПОР | М | 4,00 | 6,74 | ,75 | ,10<br>,03 | 26,96 | 3,40 | 3,00 | ,40<br>,12 |
| 11 | Ц1-2-Р1-2095 | МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, ВЕСОМ ДО 0,05Т | Т | ,45 | 393,00 | ,00 | ,00 | 176,85 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 12 | Ц1-1-Р1-32 | АСБОЦЕМЕНТНЫЕ ПЛИТКИ ПЛОСКИЕ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПРЕСОВАННЫЕ РАЗМЕРОМ 1200Х800Х8ММ | 100ШТ | ,55 | 106,00 | ,00 | ,00 | 58,30 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 13 | Ц1-1-Р1-344 | ПОКОВКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,5-4КГ | КГ | 81,00 | ,47 | ,00 | ,00 | 38,07 | ,00 | ,00 | ,00 |

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ | | | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ | | ВСЕГО | НОРМАТ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ | |
| | | | | | | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ, МАШИН В Т.Ч, ЗАР.ПЛ, | | | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ, МАШИН В Т.Ч, ЗАР,ПЛ |
| 14 | Ц1-1-Р4-125 | ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ М-150 | КУБМ | ,49 | 25,60 | ,00 | ,00 | 12,54 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 15 | Ц1-2-Р2-447 | БЛОКИ ДВЕРНЫЕ АНТРЕСОЛЬНЫЕ С ФУРНИТУРОЙ ОДНОПОЛЬНЫЕ ПЛОЩ 0,32;0,33 | КВМ | 2,97 | 28,00 | ,00 | ,00 | 83,16 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 16 | Ц1-2-Р2-448 | БЛОКИ ДВЕРНЫЕ АНТРЕСОЛЬНЫЕ С ФУРНИТУРОЙ ОДНОПОЛЬНЫЕ ПЛОЩ 0,37 | КВМ | 17,28 | 25,90 | ,00 | ,00 | 447,55 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 17 | Ц1-2-Р2-456 | БЛОКИ ДВЕРНЫЕ АНТРЕСОЛЬНЫЕ С ФУРНИТУРОЙ ДВУПОЛЬНЫЕ ПЛОЩ 0,63,0,66 | КВМ | 22,32 | 24,40 | ,00 | ,00 | 544,61 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 18 | Ц1-2-Р2-469 | СТЕНКИ АНТРЕСОЛЬНЫЕ ПЛОЩ 0,19-0,22 | КВМ | 12,96 | 18,60 | ,00 | ,00 | 241,06 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 19 | Ц1-2-Р2-471 | СТЕНКИ АНТРЕСОЛЬНЫЕ ПЛОЩ 0,24-0,34 | КВМ | 3,87 | 16,60 | ,00 | ,00 | 64,24 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 20 | Ц1-2-Р2-474 | СТЕНКИ АНТРЕСОЛЬНЫЕ ПЛОЩ 0,53,0,5,0,44 | КВМ | 54,00 | 14,40 | ,00 | ,00 | 777,60 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 21 | Ц1-2-Р2-487 | ПОЛКИ АНТРЕСОЛЬНЫЕ ПЛОЩ 0,18-0,26 | КВМ | 25,56 | 11,30 | ,00 | ,00 | 288,83 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 22 | Ц1-2-Р2-489 | ПОЛКИ АНТРЕСОЛЬНЫЕ ПЛОЩ 0,35-0,59 | КВМ | 12,60 | 10,70 | ,00 | ,00 | 134,82 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 23 | А9- 1 ГМС 24-68 | УСТАНОВКА ФЛАГОДЕРЖАТЕЛЕЙ СТАЛЬНЫХ ДВУХРОЖКОВЫХ ОКРАШЕННЫХ ЭМАЛЬЮ | ШТ | 1,00 | 4,31 | ,30 | ,00 | 4,31 | ,30 | ,30 | ,00 |
| 24 | А10- 1 ГМС 24-65 | УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ НОМЕРНЫХ ТАБЛИЧЕК ДЛЯ КВАРТИР | ШТ | 36,00 | ,20 | ,05 | ,00 | 7,20 | 1,80 | 1,80 | ,00 |
| 25 | А10- 3 ГМС 24-66 | УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ НОМЕРНЫХ ТАБЛИЧЕК ДЛЯ ЭТАЖА И ПОДЪЕЗДА | ШТ | 9,00 | ,57 | ,29 | ,00 | 5,13 | 2,61 | 2,61 | ,00 |

17351-29

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ | | | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ, МАШИН В Т,Ч, ЗАР,ПЛ, | ВСЕГО | НОРМАТ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ, МАШИН В Т,Ч, ЗАР,ПЛ |
| 26 | А10-4 ГМС 24-67 | УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ НОМЕРНЫХ ТАБЛИЧЕК С НОМЕРАМИ ПОДЪЕЗДА КВАРТИР | ШТ | 1,00 | ,91 | ,29 | ,00 | ,91 | ,29 | ,29 | ,00 |
| 27 | 47-126 27-5 | УСТРОЙСТВО И РАЗБОРКА ПОДКРАНОВЫХ ПУТЕЙ ОДИНАРНЫХ В ДВЕ НИТКИ, ШИРИНОЙ КОЛЕИ ДО 6000ММ НА БАЛЛАСТЕ ПЕСЧАНОМ | М | 25,80 | 8,24 | 1,52 | 2,12<br>,82 | 212,59 | 93,91 | 39,22 | 54,70<br>21,16 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ | | | | | | 3689,77 | 321,24 | 229,63 | 91,6<br>32,97 |
| | | МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ | | | | | | | | | |
| 28 | ССЦ 2-4 | РАСТВ,ЦЕМ,100 | КУБМ | ,13 | 24,40 | ,00 | ,00 | 3,18 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 29 | ССЦ4-20 | ПЕСОК | КУБМ | 54,08 | 7,79 | ,00 | ,00 | 421,26 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 30 | РСЦ16-84 | ПТ42-12А | ШТ | 3,00 | 43,92 | ,00 | ,00 | 131,75 | ,00 | ,00 | ,00 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ | | | | | | 424,43 | | | |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЙ | | | | | | 131,75 | | | |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | | | | | | 4245,95 | 321,24 | 229,63 | 91,6<br>32,97 |

#TLP#840704 213713 Z968512T 0005



17351-29

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 2
НА САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ 85-012/1,2
9-ЭТАЖНОЙ 36-КВАРТИРНОЙ БЛОК-СЕКЦИИ 25,26,35,36

| | | |
|---|---|---|
| СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ | ТЫС РУБ, | 16.59 |
| НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | ТЫС.РУБ, | - |

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:
СТОИМОСТЬ НА

| | | |
|---|---|---|
| 1, 1 КВМ ЖИЛОЙ ПЛОЩАДИ | РУБ, | 13,51 |
| 2, 1 КВМ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ | РУБ, | 8,35 |
| 3, 1 КВМ ОБЩЕЙ ПРИВЕДЕННОЙ ПЛОЩАДИ | РУБ, | 7,92 |
| 4, 1 КУБМ ОБ"ЕМА | РУБ, | 1,77 |
| 5, 1 КВАРТИРЫ | РУБ, | 460,8 |

СОСТАВИЛА РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ /Л.М.ВЕТРОВА/

ПЕРЕСЧИТАЛА /Г.Н.ЗУЕВА/

17351-29

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ | | | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | ВСЕГО | НОРМАТ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: | |
| | | | | | | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ, МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ. | | | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ, МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ |
| | | ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ: ОТОПЛЕНИЕ | | ВАР, 1 | | | | | | | |
| 1 | 16-Т7-1 35 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 15ММ | М | 30,00 | ,86 | ,21 | ,01 | 25,80 | 6,60 | 6,30 | ,30 |
| 2 | 16-Т7-1 36 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20ММ | М | 55,00 | ,91 | ,21 | ,01 | 50,05 | 12,10 | 11,55 | ,55 |
| 3 | 16-Т7-1 37 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25ММ | М | 63,00 | 1,03 | ,21 | ,01 | 64,89 | 13,86 | 13,23 | ,63 |
| 4 | 16-7-1 38 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ММ 32 | М | 48,00 | 1,14 | ,21 | ,01 | 54,72 | 10,56 | 10,08 | ,48 |
| 5 | 16-Т7-1 39 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 40ММ | М | 26,00 | 1,29 | ,21 | ,01 | 33,54 | 5,72 | 5,46 | ,26 |
| 6 | 16-22 219 | ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ | 100М | 2,22 | 3,94 | 3,73 | ,00 | 8,75 | 8,28 | 8,28 | ,00 |
| 7 | Ц1-3-109 | ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15К4Ч18Р ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 16КГС/КВСМ ДИАМЕТРОМ 15ММ | ШТ | 7,00 | 1,14 | ,00 | ,00 | 7,98 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 8 | Ц1-3-110 | ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15К4Ч18Р ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 16КГС/КВСМ ДИАМЕТРОМ 20ММ | ШТ | 2,00 | 1,37 | ,00 | ,00 | 2,74 | ,00 | ,00 | ,00 |

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ | | | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН (В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.) | ВСЕГО | НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН (В Т.Ч. ЗАР.ПЛ) |
| 9 | Ц1-3-111 | ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18Р ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ДИАМ 25ММ | ШТ | 3,00 | 1,59 | ,00 | ,00 | 4,77 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 10 | Ц1-3-112 | ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Кч 18Р ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 16КГС/КВСМ ДИАМЕТРОМ 32ММ | ШТ | 1,00 | 1,99 | ,00 | ,00 | 1,99 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 11 | Ц1-3-113 | ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Кч 18Р ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 16КГС/КВСМ ДИАМЕТРОМ 40ММ | ШТ | 1,00 | 2,79 | ,00 | ,00 | 2,79 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 12 | Ц1-3-1002 | КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б16К ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД ДАВЛЕНИЕМ 6КГС/КВСМ ДИАМЕТРОМ 15ММ | ШТ | 28,00 | ,86 | ,00 | ,00 | 24,08 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 13 | Ц1-3-1013 | КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б66К ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД ДАВЛЕНИЕМ 1МПА(10кгс КВСМ) ДИАМ 15ММ | ШТ | 2,00 | ,92 | ,00 | ,00 | 1,84 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 14 | Ц1-3-1014 | КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б66К ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД ДАВЛЕНИЕМ 1МПА(10КГ КВСМ) ДИАМ 20ММ | ШТ | 7,00 | 1,32 | ,00 | ,00 | 9,24 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 15 | Ц1-3-1015 | КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б66К ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА ДИАМ 25ММ | ШТ | 3,00 | 1,96 | ,00 | ,00 | 5,88 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 16 | Ц1-3-1016 | КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б66К ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД ДАВЛЕНИЕМ 1МПА ДИАМ 32ММ | ШТ | 1,00 | 2,95 | ,00 | ,00 | 2,95 | ,00 | ,00 | ,00 |

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ | | | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН (В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.) | ВСЕГО | НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН (В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.) |
| 17 | Ц1-3-1017 | КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б6БК ДИАМ, ДО 40ММ | ШТ | 1,00 | 4,58 | ,00 | ,00 | 4,58 | ,00 | ,00 | ,00 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ | | | | | | 306,59 | 57,12 | 54,90 | 2,2 |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | | | | | | 306,59 | 57,12 | 54,90 | 2,2 |
| | РАЗДЕЛ: | ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ | | ВАР, 1 | | | | | | | |
| 1 | 16-41 Т7-3 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 15ММ | М | 6,00 | 1,20 | ,23 | ,01 | 7,20 | 1,44 | 1,38 | ,06 |
| 2 | 16-43 Т7-3 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25ММ | М | 32,00 | 1,36 | ,23 | ,01 | 43,52 | 7,68 | 7,36 | ,32 |
| 3 | 16-44 7-3 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ 32ММ | М | 12,00 | 1,58 | ,23 | ,01 | 18,96 | 2,88 | 2,76 | ,12 |
| 4 | 16-185 16-2 | УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ ДИАМЕТРОМ 25ММ | ШТ | 2,00 | 2,07 | ,19 | ,01 | 4,14 | ,40 | ,38 | ,02 |
| 5 | 16-219 22 | ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ | 100М | ,50 | 3,94 | 3,73 | ,00 | 1,97 | 1,86 | 1,86 | ,00 |
| 6 | Ц1-3-78 | ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б3Р ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1МПА ДИАМ 15ММ | ШТ | 2,00 | ,95 | ,00 | ,00 | 1,90 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 7 | Ц1-3-111 | ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18Р ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ДИАМ 25ММ | ШТ | 6,00 | 1,59 | ,00 | ,00 | 9,54 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 8 | Ц1-3-112 | ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ | ШТ | 4,00 | 1,99 | ,00 | ,00 | 7,96 | ,00 | ,00 | ,00 |

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ | | | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН (В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.) | ВСЕГО | НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН (В Т.Ч. ЗАР.ПЛ) |
| | | МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 16КГС/КВСМ ДИАМЕТРОМ 32ММ | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ | | | | | | 95,19 | 14,26 | 13,74 | ,51 |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | | | | | | 95,19 | 14,26 | 13,74 | ,51 |
| | РАЗДЕЛ: | ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ | | ВАР. 1 | | | | | | | |
| 1 | 16-1-2 3 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 80ММ БЕЗ ИХ СТОИМОСТИ | М | 19,00 | 3,87 | ,27 ,05 ,02 | | 73,53 | 6,08 | 5,13 | ,95 ,38 |
| 2 | 16-Т7-3 41 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 15ММ | М | 6,00 | 1,20 | ,23 ,01 | | 7,20 | 1,44 | 1,38 | ,06 |
| 3 | 16-7-3 44 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ 32ММ | М | 13,00 | 1,58 | ,23 ,01 | | 20,54 | 3,12 | 2,99 | ,13 |
| 4 | 16-22 219 | ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ | 100М | ,38 | 3,94 | 3,73 | ,00 | 1,50 | 1,42 | 1,42 | ,00 |
| 5 | Ц1-3-78 | ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б3Р ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1МПА ДИАМ 15ММ | ШТ | 2,00 | ,95 | ,00 | ,00 | 1,90 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 6 | Ц1-3-80 | ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б3Р ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1МПА( 10КЧС/КВМ,ДИАМЕТРОМ 25ММ | ШТ | 5,00 | 1,63 | ,00 | ,00 | 8,15 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 7 | Ц1-3-81 | ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б3Р ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1МПА( 10КГС КВСМ) ДИАМ 32ММ | ШТ | 4,00 | 2,07 | ,00 | ,00 | 8,28 | ,00 | ,00 | ,00 |

#TLP#840612 291100 S96812CP 0005



17351-29

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ. | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ ВСЕГО | НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ | | | | | | 121,10 | 12,06 | 10,92 | 1,1<br>,38 |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | | | | | | 121,10 | 12,06 | 10,92 | 1,1<br>,38 |
| | РАЗДЕЛ: | КАНАЛИЗАЦИЯ | | ВАР, 1 | | | | | | | |
| 1 | 16-Т4-2 28 | ПРОКЛАДКА В ТРАНШЕЯХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100ММ | М | 5,00 | 3,01 | ,39<br>,03<br>,01 | 15,05 | 2,10 | 1,95 | ,15<br>,05 |
| 2 | 16-Т5-1 30 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ.50ММ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ | М | 11,00 | 3,21 | ,45<br>,02<br>,01 | 35,31 | 5,17 | 4,95 | ,22<br>,11 |
| 3 | 16-Т5-2 31 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 100ММ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЯ И В КАНАЛАХ | М | 71,00 | 4,59 | ,49<br>,03<br>,01 | 325,89 | 36,92 | 34,79 | 2,13<br>,71 |
| 4 | 17-Т1-10 37 | УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-100 | ШТ | 1,00 | 14,60 | 1,14<br>,03<br>,01 | 14,60 | 1,17 | 1,14 | ,03<br>,01 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ | | | | | 390,85 | 45,36 | 42,83 | 2,5<br>,88 |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | | | | | 390,85 | 45,36 | 42,83 | 2,5<br>,88 |
| | РАЗДЕЛ: | ВОДОСТОК | | ВАР, 1 | | | | | | | |
| 1 | 16-Т7-6 49 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ | М | 4,00 | 1,03 | ,21<br>,02<br>,01 | 4,12 | ,92 | ,84 | ,08<br>,04 |
| 2 | 16-8-1 57 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ | М | 12,00 | 2,98 | ,53<br>,07 | 35,76 | 7,20 | 6,36 | ,84 |

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ | | | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН (В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.) | ВСЕГО | НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН (В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.) |
| | | ТРУБ 89/3,5ММ ДЛЯ ТЕПЛО-ГАЗОСНАБЖЕНИЯ БЕЗ СТОИМОСТИ КРЕПЛЕНИЯ | | | | | ,02 | | | | ,24 |
| 3 | 16-102 Т11-2 | УСТАНОВКА ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ НА СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 80ММ | ШТ | 1,00 | 4,27 | ,88 | ,17<br>,05 | 4,27 | 1,05 | ,88 | ,17<br>,05 |
| 4 | 16-219 22 | ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ | 100М | ,04 | 3,94 | 3,73 | ,00 | ,16 | ,15 | ,15 | ,00 |
| 5 | 16-220 Т22 | ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ | 100М | ,12 | 4,22 | 3,73 | ,00 | ,51 | ,45 | ,45 | ,00 |
| 6 | Ц1-3-1022 | КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ 1126 БК ДЛЯ ВОДЫ, ДИАМЕТРОМ 15ММ | ШТ | 1,00 | 1,00 | ,00 | ,00 | 1,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ | | | | | | 45,81 | 9,77 | 8,68 | 1,0<br>,33 |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | | | | | | 45,81 | 9,77 | 8,68 | 1,0<br>,33 |
| | РАЗДЕЛ: | ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ВАР. 1 | | | | | | | | | |
| 1 | 15-613 Т414-7 | ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ БАЛОК, ТРУБ БОЛЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА | 100КВМ | ,20 | 38,60 | 21,40 | ,03 | 7,72 | 4,29 | 4,28 | ,01 |
| 2 | 15-614 Т414-8 | МАСЛ.ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛ.КОЛЕРА СТАЛЬН. ПЕРЕПЛЕТОВ, САНПРИБОРОВ, ТРУБ ДО 50ММ ЗА 2 РАЗА | 100КВМ | ,40 | 55,60 | 38,40 | ,03 | 22,24 | 15,37 | 15,36 | ,01 |
| 3 | 26-7 | ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ | КУБМ | 1,40 | 16,80 | 11,00 | ,24 | 23,52 | 15,74 | 15,40 | ,34 |

17351-29

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ | | | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ | | ВСЕГО | НОРМАТ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ | |
| | | | | | | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ, МАШИН В Т,Ч, ЗАР,ПЛ, | | | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ, МАШИН В Т,Ч, ЗАР,ПЛ |
| | 2-7 | ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЛИ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ТРУБОПРОВОДОВ НАСУХО | | | | | ,07 | | | | ,10 |
| 4 | 26-73 13-9 | ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ ЛАКОСТЕКЛОТКАНЬЮ | 100КВМ | ,59 | 12,60 | 11,80 | ,05<br>,02 | 7,43 | 6,99 | 6,96 | ,03<br>,01 |
| 5 | 26-78 Т14-4 | ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛАКОМ ЗА 2 РАЗА | 100КВМ | ,16 | 20,40 | 18,60 | ,01 | 3,26 | 2,98 | 2,98 | ,00 |
| 6 | Ц1-1-Р4-149 | ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ23208-78 200 | КУБМ | 1,37 | 30,10 | ,00 | ,00 | 41,24 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 7 | Ц1-1-Р4-193 | СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ РСТБ-В | ТЫС,КВМ | ,06 | 1870,00 | ,00 | ,00 | 112,20 | ,00 | ,00 | ,00 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ | | | | | | 217,61 | 45,36 | 44,98 | ,3<br>,11 |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | | | | | | 217,61 | 45,36 | 44,98 | ,3<br>,11 |

17351-29

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ: ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН | В ТОМ ЧИСЛЕ: В Т.Ч. ЗАР.ПЛ. | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ: ВСЕГО | НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН | В ТОМ ЧИСЛЕ: В Т.Ч. ЗАР.ПЛ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | | | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ: ОТОПЛЕНИЕ | | | | | | ВАР, 1 | | | | | |
| 1 | 16-35 Т7-1 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 15ММ | М | 286,00 | ,86 | ,21 | ,01 | | 245,96 | 62,92 | 60,06 | 2,86 | |
| 2 | 16-36 Т7-1 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20ММ | М | 406,00 | ,91 | ,21 | ,01 | | 369,46 | 89,32 | 85,26 | 4,06 | |
| 3 | 16-37 Т7-1 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25ММ | М | 20,00 | 1,03 | ,21 | ,01 | | 20,60 | 4,40 | 4,20 | ,20 | |
| 4 | 16-219 22 | ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ | 100М | 7,12 | 3,94 | 3,73 | ,00 | | 28,05 | 26,56 | 26,56 | ,00 | |
| 5 | 18-229 Т15-5 | УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ РАДИАТОРНЫХ | ШТ | 12,00 | ,49 | ,08 | ,00 | | 5,88 | ,96 | ,96 | ,00 | |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ | | | | | | | 669,95 | 184,16 | 177,04 | 7,1 | |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | | | | | | | 669,95 | 184,16 | 177,04 | 7,1 | |
| | | РАЗДЕЛ: ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ | | | | | | ВАР, 1 | | | | | |
| 1 | 18-113 5-2 | КОНВЕКТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ С КОЖУХОМ И КРЕПЛЕНИЯМИ ВЫСОКИЕ, ТИПАКВ-20-10,КВ-20-12, КВ-20-13 | ТЫС,М | 20,00 | 11,00 | ,22 | ,03<br>,01 | | 220,00 | 5,00 | 4,40 | ,60<br>,20 | |
| 2 | 18-116 5-2 | КОНВЕКТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ НАСТЕННЫЕ ТИПА КН-20-П, КН-20-К(ЭКМ) | ТЫС,М | 182,40 | 5,12 | ,22 | ,03<br>,01 | | 933,89 | 45,60 | 40,13 | 5,47<br>1,82 | |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ | | | | | | | 1153,89 | 50,60 | 44,53 | 6,0<br>2,02 | |

17351-29

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ: ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ, МАШИН (В Т.Ч, ЗАР,ПЛ) | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ: ВСЕГО | НОРМАТ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ, МАШИН (В Т.Ч, ЗАР,ПЛ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | | | | | | 1153,89 | 50,60 | 44,53 | 6,0<br>2,02 |
| | | РАЗДЕЛ: ВЕНТИЛЯЦИЯ | | | ВАР, 1 | | | | | | |
| 1 | 20-408 7-1 | УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ ЩЕЛЕВЫХ Р-200 РАЗМЕРОМ 200Х200ММ | ШТ | 144,00 | 1,63 ,84 | ,05 ,02 | | 234,72 | 128,16 | 120,96 | 7,20<br>2,88 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ | | | | | | 234,72 | 128,16 | 120,96 | 7,2<br>2,88 |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | | | | | | 234,72 | 128,16 | 120,96 | 7,2<br>2,88 |
| | | РАЗДЕЛ: ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ | | | ВАР, 1 | | | | | | |
| 1 | 16-T7-3 41 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 15ММ | М | 190,00 | 1,20 | ,23 ,01 | | 228,00 | 45,60 | 43,70 | 1,90 |
| 2 | 16-T7-3 42 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20ММ | М | 45,00 | 1,35 | ,23 ,01 | | 60,75 | 10,80 | 10,35 | ,45 |
| 3 | 16-T7-3 43 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25ММ | М | 92,00 | 1,36 | ,23 ,01 | | 125,12 | 22,08 | 21,16 | ,92 |
| 4 | 16-7-3 44 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ 32ММ | М | 47,00 | 1,58 | ,23 ,01 | | 74,26 | 11,28 | 10,81 | ,47 |
| 5 | 16-22 219 | ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ | 100М | 3,74 | 3,94 | 3,73 ,00 | | 14,74 | 13,95 | 13,95 | ,00 |

17351-29

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ: ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ, МАШИН В Т.Ч, ЗАР.ПЛ, | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ: ВСЕГО | НОРМАТ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ, МАШИН В Т.Ч, ЗАР.ПЛ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Ц1-3-78 | ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б3Р ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1МПА ДИАМ 15ММ | ШТ | 108,00 | ,95 | ,00 | ,00 | 102,60 | ,00 | ,00 | ,00 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ | | | | | | 605,46 | 103,71 | 99,97 | 3,7 |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | | | | | | 605,46 | 103,71 | 99,97 | 3,7 |
| | РАЗДЕЛ: | ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ | | ВАР, 1 | | | | | | | |
| 1 | 16-Т7-3 41 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 15ММ | М | 137,00 | 1,20 | ,23 | ,01 | 164,40 | 32,88 | 31,51 | 1,37 |
| 2 | 16-Т7-3 42 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20ММ | М | 74,00 | 1,35 | ,23 | ,01 | 99,90 | 17,76 | 17,02 | ,74 |
| 3 | 16-Т7-3 43 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25ММ | М | 71,00 | 1,36 | ,23 | ,01 | 96,56 | 17,04 | 16,33 | ,71 |
| 4 | 16-7-3 44 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ 32ММ | М | 95,00 | 1,58 | ,23 | ,01 | 150,10 | 22,80 | 21,85 | ,95 |
| 5 | 16-22 219 | ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ | 100М | 3,77 | 3,94 | 3,73 | ,00 | 14,85 | 14,06 | 14,06 | ,00 |
| 6 | 17-Т3-1 42 | УСТАНОВКА ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ 1-ВИТКОВЫХ ИЗ ВОДОГАЗОПР, ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ 32ММ ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА 0,34 КВМ | ШТ | 36,00 | 3,54 | ,37 | ,02<br>,01 | 127,44 | 14,04 | 13,32 | ,72<br>,36 |
| 7 | 17-Т3-3 52 | УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ОБЩИХ ДЛЯ ВАНН И УМЫВАЛЬНИКОВ С ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ СМ-ВУ-ШЛ | ШТ | 36,00 | 11,90 | ,51 | ,01 | 428,40 | 18,72 | 18,36 | ,36 |

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ | | | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ, МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ. | ВСЕГО | НОРМАТ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ, МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ. |
| 8 | Ц1-3-78 | ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б3Р ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1МПА ДИАМ 15ММ | ШТ | 72,00 | ,95 | ,00 | ,00 | 68,40 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 9 | Ц1-3-1013 | КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б6БК ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД ДАВЛЕНИЕМ 1МПА(10КГС КВСМ) ДИАМ 15ММ | ШТ | 2,00 | ,92 | ,00 | ,00 | 1,84 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 10 | Ц1-3-1014 | КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б6БК ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД ДАВЛЕНИЕМ 1МПА(10КГ КВСМ) ДИАМ 20ММ | ШТ | 5,00 | 1,32 | ,00 | ,00 | 6,60 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 11 | Ц1-3-1015 | КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б6БК ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА ДИАМ 25ММ | ШТ | 1,00 | 1,96 | ,00 | ,00 | 1,96 | ,00 | ,00 | ,00 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ | | | | | | 1160,45 | 137,30 | 132,45 | 4,8<br>,36 |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | | | | | | 1160,45 | 137,30 | 132,45 | 4,8<br>,36 |
| | РАЗДЕЛ: | КАНАЛИЗАЦИЯ | | ВАР, 1 | | | | | | | |
| 1 | 16-Т5-1 30 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ,50ММ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЯ И В КАНАЛАХ | М | 187,00 | 3,21 | ,45 | ,02<br>,01 | 600,27 | 87,89 | 84,15 | 3,74<br>1,87 |
| 2 | 16-Т5-2 31 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 100ММ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЯ И В КАНАЛАХ | М | 153,00 | 4,59 | ,49 | ,03<br>,01 | 702,27 | 79,56 | 74,97 | 4,59<br>1,53 |
| 3 | 16- 32 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ | М | 4,00 | 5,56 | ,57 | ,06 | 22,24 | 2,52 | 2,28 | ,24 |

17351-29

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ | | | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ, МАШИН В Т.Ч, ЗАР.ПЛ. | ВСЕГО | НОРМАТ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ, МАШИН В Т.Ч, ЗАР.ПЛ |
| | 5-3 | ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМ,150ММ | | | | | ,02 | | | | ,08 |
| 4 | 16-7-6 53 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ 40ММ | М | 13,00 | 1,36 | ,21 | ,02<br>,01 | 17,68 | 2,99 | 2,73 | ,26<br>,13 |
| 5 | 16-22 219 | ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ | 100М | ,13 | 3,94 | 3,73 | ,00 | ,51 | ,48 | ,48 | ,00 |
| 6 | 17-1-1 3 | УСТАНОВКА ВАНН КУПАЛЬНЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ БЕЗ СМЕСИТЕЛЯ В4М1500ММ, КОМПЛЕКТОВ | ШТ | 36,00 | 50,80 | 1,84 | ,31<br>,09 | 1828,80 | 77,40 | 66,24 | 11,16<br>3,24 |
| 7 | 17-Т1-4 15 | УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ПОЛУКРУГЛ, БЕЗ СПИНКИ 550Х420Х150 ФАЯНСОВ,, ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ С КРАНОМ | ШТ | 36,00 | 15,50 | 1,06 | ,06<br>,02 | 558,00 | 40,32 | 38,16 | 2,16<br>,72 |
| 8 | 17-4-1 57 | УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНС,ФАРФ,ПОЛУФАРФ, ТАРЕЛЬЧАТЫХ С ЦЕЛЬН ПОЛОЧК СО СМЫВНЫМ БОЧКОМ С ВЕРХНИМ ПУСКОМ ПРИСОЕД ТП-КВ К УНИ | ШТ | 36,00 | 23,20 | 1,49 | ,13<br>,04 | 835,20 | 58,32 | 53,64 | 4,68<br>1,44 |
| 9 | 17-6-1 83 | УСТРОЙСТВО МОЕК КРУПНЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ БЕЗ СПИНКИ НА ОДНО ОТДЕЛЕНИЕ СО СМЕСИТЕЛЕМ НА КРОНШТЕЙНАХ МЧ-1-Б | ШТ | 36,00 | 28,90 | 1,14 | ,05<br>,02 | 1040,40 | 42,84 | 41,04 | 1,80<br>,72 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ | | | | | | 5605,37 | 392,32 | 363,69 | 28,6<br>9,73 |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | | | | | | 5605,37 | 392,32 | 363,69 | 28,6<br>9,73 |

РАЗДЕЛ: ВОДОСТОК ВАР, 1

#TLP#840613 183708 S96812CN 0006



17351-29

| NN п/п | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ и NN позиций | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ: ВСЕГО | в том числе: основная заработная плата | в том числе: эксплуатация машин | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ: ВСЕГО | нормативно-чистая продукция | в том числе: основная заработная плата | в том числе: эксплуатация машин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | в т.ч. зар.пл. | | | | в т.ч. зар.пл. |
| 1 | 16-31 Т5-2 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 100ММ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ | М | 14,00 | 4,59 | ,49 | ,03<br>,01 | 64,26 | 7,28 | 6,86 | ,42<br>,14 |
| 2 | 16-57 8-1 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ 89/3,5ММ ДЛЯ ТЕПЛО-ГАЗОСНАБЖЕНИЯ БЕЗ СТОИМОСТИ КРЕПЛЕНИЯ | М | 1,00 | 2,98 | ,53 | ,07<br>,02 | 2,98 | ,60 | ,53 | ,07<br>,02 |
| 3 | 16-60 Т8-4 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ 159/4,5ММ ДЛЯ ТЕПЛО- И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ БЕЗ СТОИМ,ТРУБОПРОВ, И КРЕПЛЕНИЙ | М | ,50 | ,93 | ,74 | ,09<br>,03 | ,46 | ,41 | ,37 | ,04<br>,01 |
| 4 | 16-102 Т11-2 | УСТАНОВКА ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ НА СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 80ММ | ШТ | 1,00 | 4,27 | ,88 | ,17<br>,05 | 4,27 | 1,05 | ,88 | ,17<br>,05 |
| 5 | 16-188 Т17-1 | УСТАНОВКА ВОРОНКИ ВОДОСТОЧНОЙ ДИАМЕТРОМ 100ММ БЕЗ ЕЕ СТОИМОСТИ | ШТ | 2,00 | 2,28 | 1,69 | ,45<br>,14 | 4,56 | 4,28 | 3,38 | ,90<br>,28 |
| 6 | 16-220 Т22 | ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ | 100М | ,01 | 4,22 | 3,73 | ,00 | ,06 | ,06 | ,06 | ,00 |
| 7 | 22-9 Т1-1 | УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ С СОЕДИНЕНИЕМ НА АСБОЦЕМЕНТНЫХ МУФТАХ ИЗ ТРУБ ВТ-9 ДИАМЕТРОМ 100ММ | М | 22,00 | 1,80 | ,19 | ,01 | 39,60 | 4,40 | 4,18 | ,22 |
| 8 | Ц1-1-Р3-468 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ДИАМ,159Х4,5ММ | М | ,50 | 3,81 | ,00 | ,00 | 1,90 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 9 | П240708-Р1-1 | ВОРОНКА ВОДОСТОЧНАЯ В-1 ДИАМЕТРОМ 100ММ | ШТ | 2,00 | 12,32 | ,00 | ,00 | 24,64 | ,00 | ,00 | ,00 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ | | | | | | 142,74 | 18,08 | 16,26 | 1,8 |

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ: ВСЕГО | в том числе: основная заработная плата | в том числе: эксплуатация машин | в том числе: эксплуатация машин: в т.ч. зар.пл. | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ: ВСЕГО | нормативно-чистая продукция | в том числе: основная заработная плата | в том числе: эксплуатация машин | в том числе: эксплуатация машин: в т.ч. зар.пл. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | ,50 |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | | | | | | | 142,74 | 18,08 | 16,26 | 1,8 | ,50 |
| | | РАЗДЕЛ: ГАЗОСНАБЖЕНИЕ | | | | | | ЗАР, 1 | | | | | |
| 1 | 16-Т7-6 49 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ | М | 46,00 | 1,03 | ,21 | ,02<br>,01 | | 47,38 | 10,58 | 9,66 | ,92<br>,46 | |
| 2 | 16-Т7-6 50 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20ММ | М | 81,00 | 1,03 | ,21 | ,02<br>,01 | | 83,43 | 18,63 | 17,01 | 1,62<br>,81 | |
| 3 | 16-Т7-6 51 | ПРОКЛАДКА НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25ММ | М | 24,00 | 1,09 | ,21 | ,02<br>,01 | | 26,16 | 5,52 | 5,04 | ,48<br>,24 | |
| 4 | 16-7-6 52 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ, 32 ММ | М | 8,00 | 1,20 | ,21 | ,02<br>,01 | | 9,60 | 1,84 | 1,68 | ,16<br>,08 | |
| 5 | 16-7-7 54 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 50ММ | М | 11,00 | 1,68 | ,26 | ,03<br>,01 | | 18,48 | 3,19 | 2,86 | ,33<br>,11 | |
| 6 | 19-Т1-2 2 | УСТАНОВКА ГАЗОВЫХ БЫТОВЫХ ЧЕТЫРЕХКОНФОРОЧНЫХ ПЛИТ БЕЗ ИХ СТОИМОСТИ | ШТ | 36,00 | 1,66 | ,66 | ,18<br>,05 | | 59,76 | 30,24 | 23,76 | 6,48<br>1,80 | |
| 7 | 19-12-1 73 | ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ | М | 175,00 | ,29 | ,25 | ,00 | | 50,75 | 43,75 | 43,75 | ,00 | |
| 8 | 24-101-1 301 | УСТРОЙСТВО ЦОКОЛЬНОГО ВВОДА В ЗДАНИЕ ГАЗОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ 50ММ | ШТ | 1,00 | 38,80 | 5,99 | 2,93<br>,88 | | 38,80 | 8,92 | 5,99 | 2,93<br>,88 | |
| 9 | Ц1-3-1002 | КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ | ШТ | 36,00 | ,86 | ,00 | ,00 | | 30,96 | ,00 | ,00 | ,00 | |

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ | | | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ, МАШИН В Т,Ч, ЗАР,ПЛ, | ВСЕГО | НОРМАТ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ, МАШИН В Т,Ч, ЗАР,ПЛ |
| | | 11Б16БК ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД ДАВЛЕНИЕМ 6КГС/КВСМ ДИАМЕТРОМ 15ММ | | | | | | | | | |
| 10 | Ц1-3-1003 | КРАНЫ ПРОХОДН,НАТЯЖЕНИЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б16БК ДИАМ,20ММ | ШТ | 1,00 | 1,02 | ,00 | ,00 | 1,02 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 11 | Ц1-3-1010 | КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НИТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ 11Ч3БК ДЛЯ ГАЗА ДИАМ50ММ | ШТ | 3,00 | 2,90 | ,00 | ,00 | 8,70 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 12 | Ц1-3-1413 | ПЛИТЫ ГАЗОВЫЕ БЫТОВЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ ЧЕТЫРЕХГОРЕЛОЧНЫЕ ПГ4(МОД,1421) С ДУХОВЫМ ШКАФОМ | ШТ | 36,00 | 44,70 | ,00 | ,00 | 1609,20 | ,00 | ,00 | ,00 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ | | | | | | 1984,24 | 122,67 | 109,75 | 12,9<br>4,38 |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | | | | | | 1984,24 | 122,67 | 109,75 | 12,9<br>4,38 |
| | РАЗДЕЛ: | ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ | ВАР, 1 | | | | | | | | |
| 1 | 15- 613 Т414-7 | ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ БАЛОК,ТРУБ БОЛЕЕ 50ММ И Т,П. ЗА 2 РАЗА | 100КВМ | ,80 | 38,60 | 21,40 | ,03 | 30,88 | 17,14 | 17,12 | ,02 |
| 2 | 15- 614 Т414-8 | МАСЛ,ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛ,КОЛЕРА СТАЛЬН, ПЕРЕПЛЕТОВ,САНПРИБОРОВ, ТРУБ ДО 50ММ ЗА 2 РАЗА | 100КВМ | 3,96 | 55,60 | 38,40 | ,03 | 220,18 | 152,18 | 152,06 | ,12 |
| 3 | 26- 7 2-7 | ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЛИ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ТРУБОПРОВОДОВ НАСУХО | КУБМ | ,70 | 16,80 | 11,00 | ,24<br>,07 | 11,76 | 7,87 | 7,70 | ,17<br>,05 |
| 4 | 26- 73 13-9 | ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ | 100КВМ | ,29 | 12,60 | 11,80 | ,05<br>,02 | 3,65 | 3,44 | 3,42 | ,01<br>,01 |

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ: ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН, В Т.Ч. ЗАР.ПЛ. | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ: ВСЕГО | НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН, В Т.Ч. ЗАР.ПЛ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ЛАКОСТЕКЛОТКАНЬЮ | | | | | | | | | |
| 5 | 26-76 Т12-2 | ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАСЛЯНЫМ СОСТАВОМ ЗА ДВА РАЗА | 100КВМ | ,29 | 48,20 | 10,30 | ,08<br>,02 | 13,98 | 3,01 | 2,99 | ,02<br>,01 |
| 6 | 26-78 Т14-4 | ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛАКОМ ЗА 2 РАЗА | 100КВМ | ,05 | 20,40 | 18,60 | ,01 | 1,02 | ,93 | ,93 | ,00 |
| 7 | Ц1-1-Р4-149 | ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ23208-78 200 | КУБМ | ,69 | 30,10 | ,00 | ,00 | 20,77 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 8 | Ц1-1-Р4-193 | СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ РСТБ-В | ТЫС.КВМ | ,03 | 1870,00 | ,00 | ,00 | 56,10 | ,00 | ,00 | ,00 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ | | | | | | 358,34 | 184,57 | 184,22 | ,3<br>,06 |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | | | | | | 358,34 | 184,57 | 184,22 | ,3<br>,06 |
| | РАЗДЕЛ: | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | ВАР, 1 | | | | | | | |
| 1 | 46-52 19-2 ПРИМЕН. | ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В СТЕНАХ И ПЕРЕКРЫТИЯХ ДЛЯ ПРОПУСКА ТРУБОПРОВОДОВ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ | 100 ШТ | 1,60 | 38,30 | 20,90 | 17,40<br>4,41 | 61,28 | 61,28 | 33,44 | 27,84<br>7,06 |
| 2 | А46-70 22-2 ПРИМЕН | ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ ПРОПУСКА ТРУБОПРОВОДОВ В ПЕРЕКРЫТИЯХ | 100 ШТ | 1,60 | 113,00 | 44,00 | 1,60<br>,48 | 180,80 | 72,96 | 70,40 | 2,56<br>,77 |
| 3 | А46-72 22-4ПРИМЕН. | ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ ПРОПУСКА ТРУБОПРОВОДОВ В СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ | 100ШТ | ,40 | 89,80 | 2,20 | 60,40<br>,66 | 35,92 | 25,04 | ,88 | 24,16<br>,26 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ | | | | | | 278,00 | 159,28 | 104,72 | 54,5<br>8,09 |
| | | МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ | | | | | | | | | |

17351-29

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ | | | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | ВСЕГО | НОРМАТ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: | |
| | | | | | | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ, МАШИН В Т.Ч, ЗАР,ПЛ, | | | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ, МАШИН В Т.Ч, ЗАР,ПЛ |
| 4 | ССЦ1-31 | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ 300,10-20ММ | КУБМ | 4,16 | 33,30 | ,00 | ,00 | 138,53 | ,00 | ,00 | ,00 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ | | | | | | 138,53 | | | |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | | | | | | 416,53 | 159,28 | 104,72 | 54,5 |
| | | | | | | | | | | | 8,09 |

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 3
НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И УСТРОЙСТВА СВЯЗИ

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ 85-012/1,2
9-ЭТАЖНОЙ 36-КВАРТИРНОЙ БЛОК-СЕКЦИИ 2Б,2Б.3Б,3Б

| | | |
|---|---|---|
| СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ | ТЫС РУБ, | 5,95 |
| НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | ТЫС,РУБ, | - |
| ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ: СТОИМОСТЬ НА | | |
| 1, 1 КВМ ЖИЛОЙ ПЛОЩАДИ | РУБ, | 4,84 |
| 2, 1 КВМ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ | РУБ, | 2,99 |
| 3, 1 КВМ ОБЩЕЙ ПРИВЕДЕННОЙ ПЛОЩАДИ | РУБ | 2,84 |
| 4, 1 КУБМ ОБ"ЕМА | РУБ | 0,64 |
| 5, 1 КВАРТИРЫ | РУБ | 165,27 |

СОСТАВИЛА РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ СМЕТЧИКОВ: /Г.В ДОЛГУШИНА/

ПЕРЕСЧИТАЛА /Н.Н.БЕЛОУСОВА/

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ | | | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ, МАШИН В Т.Ч, ЗАР.ПЛ, | ВСЕГО | НОРМАТ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ, МАШИН В Т.Ч, ЗАР.ПЛ |
| ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | | | | | | | | | | |
| РАЗДЕЛ: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВАР, 1 | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1-960 Т80-2 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ ПОД ФУНДАМЕНТЫ И ТРУБОПРОВОДЫ ГЛУБ | 100КУБ М | ,04 | 74,50 | 74,50 | ,00 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | ,00 |
| 2 | 1-968 Т81-2 | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТОМ 2 ГРУППЫ | 100КУБ М | ,04 | 46,00 | 46,00 | ,00 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | ,00 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ | | | | | | 4,82 | 4,82 | 4,82 | ,0 |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | | | | | | 4,82 | 4,82 | 4,82 | ,0 |
| РАЗДЕЛ: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ ВАР, 1 | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ц1-1-Р3-130 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 32/3,2ММ МАРКИ БСТ2КП-БСТ4КП | М | 2,00 | ,32 | ,00 | ,00 | ,64 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 2 | Ц1-1-Р3-135 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ДИАМ, 48ММ | М | 2,00 | ,52 | ,00 | ,00 | 1,04 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 3 | Ц1-5-Р2-166 | ПРОВОД МАРКИ АПВ СЕЧ 2, 5КВ,ММ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В | ТЫС,М | ,39 | 22,80 | ,00 | ,00 | 8,89 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 4 | Ц1-5-Р2-167 | ПРОВОД МАРКИ АПВ СЕЧ 4КВММ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В | ТЫС,М | ,27 | 29,50 | ,00 | ,00 | 7,96 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 5 | Ц1-5-Р2-169 | ПРОВОД МАРКИ АПВ СЕЧ 10КВММ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В | ТЫС,М | ,01 | 65,60 | ,00 | ,00 | ,66 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 6 | Ц1-5-Р2-170 | ПРОВОД МАРКИ АПВ СЕЧ 16КВ ММ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В | ТЫС,М | ,09 | 98,20 | ,00 | ,00 | 8,84 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 7 | Ц1-5-Р2-489 | ПРОВОД МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 05ММ | ТЫС,М | ,02 | 13,40 | ,00 | ,00 | ,27 | ,00 | ,00 | ,00 |

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ | | | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ, МАШИН (В Т,Ч, ЗАР,ПЛ,) | ВСЕГО | НОРМАТ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ, МАШИН (В Т,Ч, ЗАР,ПЛ) |
| 8 | Ц1-5-Р3-42 | СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ТЯЖЕЛЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ ТИПА ППР-200 | ШТ | 1,00 | 7,44 | ,00 | ,00 | 7,44 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 9 | Ц1-5-Р3-258 | ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ ТИПА Б220-230-40ВТ | 10 ШТ | ,60 | 1,00 | ,00 | ,00 | ,60 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 10 | Ц1-5-Р3-265 | ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ ТИПА Б220-230-60ВТ | 10 ШТ | ,10 | 1,03 | ,00 | ,00 | ,10 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 11 | Ц1-5-Р3-287 | ЛАМПЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ТИПА Т220-230-300 | 10ШТ | ,10 | 1,86 | ,00 | ,00 | ,19 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 12 | П1507-Р1-45 | ПОДВЕСНОЙ СВЕТИЛЬНИК НСП03-60-01У3 | ШТ | 6,00 | 1,37 | ,00 | ,00 | 8,22 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 13 | П0503-Р8-124Г | ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ НАР ДИАМ 25ММ СРЕДНЕГО ТИПА | ТЫС,М | ,16 | 333,60 | ,00 | ,00 | 52,71 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 14 | П0503-Р8-126Г | ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ НАР ДИАМ 40ММ СРЕДНЕГО ТИПА | ТЫС,М | ,02 | 753,20 | ,00 | ,00 | 17,32 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 15 | П1504-Р18-94 | КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ПКЕ-212-3У3 | ШТ | 1,00 | 3,02 | ,00 | ,00 | 3,02 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 16 | Ц8-11-409 | ЗАТЯГИВАНИЕ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО ПРОВОДА В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 2,5КВММ | 100М | 3,05 | 1,21 | 1,14 | ,00 | 3,69 | 3,48 | 3,48 | ,00 |
| 17 | Ц8-1-409 | ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО ПРОВОДА ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ПЛЕТКЕ СЕЧ, ДО 2,5 КВММ В ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛОРУКАВА | 100М | ,80 | 4,88 | 2,36<br>---<br>,71 | 2,33<br>---<br>,57 | 3,90 | 3,75 | 1,89<br>---<br>,57 | 1,86<br>---<br>,57 |
| 18 | Ц8-1-417 | ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ С НЕПОДВИЖНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ ВНУТР, ДИАМ ДО 25ММ | 100М | 1,58 | 34,80 | 14,40<br>---<br>3,85 | 12,20<br>---<br>6,08 | 54,98 | 42,03 | 22,75<br>---<br>6,08 | 19,28<br>---<br>6,08 |
| 19 | Ц8-2-405 | КОНСТРУКЦИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СВАРНАЯ | Т | ,01 | 395,00 | 24,90<br>---<br>,28 | 3,10<br>---<br>,25 | 3,95 | ,28 | ,25<br>---<br>,25 | ,03<br>---<br>,25 |

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ | | | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ, МАШИН В Т.Ч, ЗАР.ПЛ, | ВСЕГО | НОРМАТ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ, МАШИН В Т.Ч, ЗАР.ПЛ |
| | | | | | | | 1,10 | | | | ,01 |
| 20 | Ц8-2-406 | ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 40ММ | 100М | ,04 | 64,10 | 28,10 | 26,60 | 2,56 | 2,19 | 1,12 | 1,06 |
| | | | | | | | 9,94 | | | | ,40 |
| 21 | Ц8-2-409 | ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО ПРОВОДА ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СЕЧ, ДО 6КВММ В ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛОРУКАВА | 100М | ,65 | 6,02 | 2,90 | 2,85 | 3,91 | 3,74 | 1,88 | 1,85 |
| | | | | | | | ,87 | | | | ,57 |
| 22 | Ц8-2-593 | СВЕТИЛЬНИКИ С ЛАМПАМИ НАКАЛ,С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩ,С ПОВЫШ, ВЛАЖНОСТЬЮ И ПЫЛЬНОСТЬЮ,ХИМИЧЕСКИ АКТИВНОЙ И ВЗРЫВОО | 100ШТ | ,08 | 116,00 | 48,80 | 58,00 | 9,28 | 8,54 | 3,90 | 4,64 |
| | | | | | | | 18,20 | | | | 1,46 |
| 23 | Ц8-3-409 | ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО ПРОВОДА СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 16 КВ,ММ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛОРУКАВА | 100М | ,40 | 9,29 | 4,10 | 4,84 | 3,72 | 3,58 | 1,64 | 1,94 |
| | | | | | | | 1,46 | | | | ,58 |
| 24 | Ц8-3-417 | ТРУБА ВИННИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИМЕТРДО 50ММ | 100М | ,23 | 59,50 | 18,40 | 19,50 | 13,68 | 8,72 | 4,23 | 4,48 |
| | | | | | | | 6,18 | | | | 1,42 |
| 25 | Ц8-3-591 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ | 100ШТ | ,01 | 49,80 | 38,40 | 1,10 | ,50 | ,39 | ,38 | ,01 |
| 26 | Ц8-5-529 | КНОПКА ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3Х | ШТ | 1,00 | 1,99 | 1,09 | ,05 | 1,99 | 1,14 | 1,09 | ,05 |
| | | | | | | | ,01 | | | | ,01 |
| 27 | Ц8-12-409 | ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 6 КВ, ММ ДОБАВЛЯТЬ | 100М | 2,00 | 1,38 | 1,26 | ,00 | 2,76 | 2,52 | 2,52 | ,00 |
| 28 | Ц8-13-409 | ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 16 КВ,М ДОБАВЛЯТЬ | 100М | ,64 | 2,53 | 2,38 | ,00 | 1,62 | 1,52 | 1,52 | ,00 |

17351-29



| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ | | | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ | | ВСЕГО | НОРМАТ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ | |
| | | | | | | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ, МАШИН В Т,Ч, ЗАР,ПЛ, | | | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ, МАШИН В Т,Ч, ЗАР,ПЛ |
| 29 | Ц10-12-54 | ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ НА БЕТОННОЙ СТЕНЕ | 100М | ,15 | 11,20 | 10,80 | ,00 | 1,68 | 1,62 | 1,62 | ,00 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ | | | | | | 226,13 | 83,50 | 48,29 | 35,2<br>11,10 |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | | | | | | 226,13 | 83,50 | 48,29 | 35,2<br>11,10 |

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИИ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ | | | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ, МАШИН В Т.Ч, ЗАР,ПЛ, | ВСЕГО | НОРМАТ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ, МАШИН В Т.Ч, ЗАР,ПЛ |
| | | НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ ВАР, 1 | | | | | | | | | |
| 1 | Ц1-1-Р3-130 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 32/3,2ММ МАРКИ БСТ2КП-БСТ4КП | М | 130,00 | ,32 | ,00 | ,00 | 41,60 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 2 | Ц1-1-Р3-135 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ДИАМ, 48ММ | М | 40,00 | ,52 | ,00 | ,00 | 20,80 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 3 | Ц1-5-Р2-166 | ПРОВОД МАРКИ АПВ СЕЧ 2,5КВ,ММ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В | ТЫС,М | 29,20 | 22,80 | ,00 | ,00 | 665,76 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 4 | Ц1-5-Р2-167 | ПРОВОД МАРКИ АПВ СЕЧ 4КВММ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В | ТЫС,М | ,73 | 29,50 | ,00 | ,00 | 21,53 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 5 | Ц1-5-Р2-169 | ПРОВОД МАРКИ АПВ СЕЧ 10КВММ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В | ТЫС,М | ,04 | 65,60 | ,00 | ,00 | 2,62 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 6 | Ц1-5-Р2-170 | ПРОВОД МАРКИ АПВ СЕЧ 16КВ ММ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В | ТЫС,М | ,26 | 98,20 | ,00 | ,00 | 25,53 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 7 | Ц1-5-Р2-202 | ПРОВОД МАРКИ АППВС С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2Х2,5КВМ | ТЫС,М | 2,80 | 40,70 | ,00 | ,00 | 113,96 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 8 | Ц1-5-Р2-205 | ПРОВОД МАРКИ АППВС С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 3Х2,5КВММ | ТЫС,М | 1,30 | 58,90 | ,00 | ,00 | 76,57 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 9 | Ц1-5-Р2-206 | ПРОВОД МАРКИ АППВС С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 3Х4КВММ | ТЫС,М | ,54 | 87,00 | ,00 | ,00 | 46,98 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 10 | Ц1-5-Р2-489 | ПРОВОД МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 05ММ | ТЫС,М | ,02 | 13,40 | ,00 | ,00 | ,27 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 11 | Ц1-5-Р3- 1 | СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ С ДИФФУЗНЫМ ОТРАЖАТЕЛЕМ ТИПА НСП01-100/Б20-04У3 | ШТ | 18,00 | 3,75 | ,00 | ,00 | 67,50 | ,00 | ,00 | ,00 |

| NN п/п | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ | | | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | ВСЕГО | НОРМАТ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: | |
| | | | | | | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ, МАШИН (В Т.Ч, ЗАР,ПЛ,) | | | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ, МАШИН (В Т,Ч, ЗАР,ПЛ) |
| 12 | Ц1-5-Р3-42 | СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ТЯЖЕЛЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ ТИПА ППР-200 | ШТ | 1,00 | 7,44 | ,00 | ,00 | 7,44 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 13 | Ц1-5-Р3-138 | СВЕТИЛЬНИК С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ НАСТЕННЫЙ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ШАРОВОЙ ФОРМЫ ТИПА НБ006Х100 | ШТ | 28,00 | 2,60 | ,00 | ,00 | 72,80 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 14 | Ц1-5-Р3-228 | УКАЗАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ "ВХОД" СУП-М-У2(СТВ-01) | ШТ | 2,00 | 2,86 | ,00 | ,00 | 5,72 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 15 | Ц1-5-Р3-258 | ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ ТИПА Б220-230-40ВТ | 10 ШТ | 2,00 | 1,00 | ,00 | ,00 | 2,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 16 | Ц1-5-Р3-263 | ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ ТИПА Б220-230-60ВТ | 10 ШТ | 6,30 | 1,03 | ,00 | ,00 | 6,49 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 17 | Ц1-5-Р3-287 | ЛАМПЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ТИПА Т220-230-300 | 10ШТ | ,10 | 1,86 | ,00 | ,00 | ,19 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 18 | Ц1-5-Р6-240 | ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25 | ШТ | 2,00 | 14,20 | ,00 | ,00 | 28,40 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 19 | Ц1-5-Р4-150 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА А-700 | ШТ | 36,00 | ,46 | ,00 | ,00 | 16,56 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 20 | Ц1-5-Р4-151 | ВИЛКА К ШТЕПСЕЛЬНОЙ РОЗЕТКЕ А-700 | ШТ | 36,00 | ,41 | ,00 | ,00 | 14,76 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 21 | Ц1-5-Р4-217 | ЗВОНОК БЕЗЫСКРОВЫЙ С МЕЛОДИЧНЫМ БОЕМ НА НАПРЯЖЕНИЕ 127-220В | ШТ | 36,00 | 4,63 | ,00 | ,00 | 166,68 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 22 | Ц1-5-Р9-501 | ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ТЯЖЕЛОГО ТИПА НАР,ДИАМ 10ММ | 10М | 40,00 | ,70 | ,00 | ,00 | 28,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 23 | ВОЦ-5А | СТОИМОСТЬ ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА ВРУ1-12-10 | ШТ | 1,00 | 156,02 | ,00 | ,00 | 156,02 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 24 | ВОЦ-6А ЦЕНА 3-АА | ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ВРУ 1-48-03 | ШТ | 1,00 | 230,26 | ,00 | ,00 | 230,26 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 25 | П150401-38 | ШКАФ СОВМЕЩЕННЫЙ ДЛЯ | ШТ | 9,00 | 44,12 | ,00 | ,00 | 397,08 | ,00 | ,00 | ,00 |

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ | | | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ | | ВСЕГО | НОРМАТ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ | |
| | | | | | | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ, МАШИН / В Т.Ч, ЗАР.ПЛ. | | | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ, МАШИН / В Т.Ч, ЗАР.ПЛ |
| | | СИЛЬНОТОЧНЫХ И СЛАБОТОЧНЫХ УСТРОЙСТВ,4-КВАРТИРНЫЙ ТИПА ШС-1М-М | | | | | | | | | |
| 26 | П0503-Р8-124Г | ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ НАР ДИАМ 25ММ СРЕДНЕГО ТИПА | ТЫС,М | ,23 | 333,60 | ,00 | ,00 | 77,40 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 27 | П0503-Р8-125Г | ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ НАРУЖНЫМ ДИАМ 32ММ СРЕДНЕГО ТИПА | ТЫС,М | ,03 | 527,30 | ,00 | ,00 | 15,82 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 28 | П1504-Р18-51 | КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ ТИПА ПЕ-222 | ШТ | 3,00 | 2,27 | ,00 | ,00 | 6,81 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 29 | П1504-Р4-236 | ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТИПА ПМЕ-222 НЕРЕВЕРСИВНЫЙ С ТЕПЛОВЫМ РЕЛЕ | ШТ | 2,00 | 9,67 | ,00 | ,00 | 19,34 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 30 | П1504-Р1-99 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ С РАСЦЕПИТЕЛЕМ 3-ПОЛЮСНЫЙ НА 100А | ШТ | 1,00 | 12,40 | ,00 | ,00 | 12,40 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 31 | П1509-Т5, 51А-46 | ПРОВОД ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ АРМАТУРЫ МАРКИ ПРКС СЕЧ1,5КВ ММ НА НАПРЯЖЕНИЕ 660В В ПОЛИЭФИРНОЙ ИЛИ СТЕКЛЯННОЙ ОПЛЕТКЕ | ТЫС,М | ,18 | 162,50 | ,00 | ,00 | 29,25 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 32 | П1504-Р17-75 | БЛОК ИЗ 2 ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, РОЗЕТКИ,ЗАКЛАДНОЙ КОРОБКИ И ДЕКОРАТИВНОЙ КРЫШКИ | ШТ | 36,00 | ,87 | ,00 | ,00 | 31,32 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 33 | Ц8-10-591 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ | 100ШТ | ,99 | 37,30 | 29,80 | ,04 / ,01 | 36,93 | 29,54 | 29,50 | ,04 / ,01 |
| 34 | Ц8-11-409 | ЗАТЯГИВАНИЕ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО ПРОВОДА В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 2,5КВММ | 100М | ,55 | 1,21 | 1,14 | ,00 | ,67 | ,63 | ,63 | ,00 |
| 35 | Ц8-1-84 | АППАРАТ(КНОПКА,КЛЮЧ УПРАВЛЕНИЯ, ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ) КОЛИЧЕСТВО | ШТ | 36,00 | ,38 | ,33 | ,01 | 13,68 | 12,24 | 11,88 | ,36 |

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ: ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ, МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ: ВСЕГО | НОРМАТ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ, МАШИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 2 | | | | | | | | | |
| 36 | Ц8-1-406 | ТРУБА СТАЛЬНАЯ ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ | 100М | 1,30 | 54,00 | 25,20 | 23,10<br>9,73 | 70,20 | 60,19 | 30,16 | 30,03<br>12,65 |
| 37 | Ц8-1-409 | ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО ПРОВОДА ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ПЛЕТКЕ СЕЧ, ДО 2,5 КВММ В ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛОРУКАВА | 100М | 2,00 | 4,88 | 2,36 | 2,33<br>,71 | 9,76 | 9,38 | 4,72 | 4,66<br>1,42 |
| 38 | Ц8-1-417 | ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ С НЕПОДВИЖНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ ВНУТР, ДИАМ ДО 25ММ | 100М | 2,32 | 34,80 | 14,40 | 12,20<br>3,85 | 80,74 | 61,71 | 33,41 | 28,30<br>8,93 |
| 39 | Ц8-1-592 | ПАТРОН СТЕННОЙ ИЛИ ПОТОЛОЧНЫЙ | 100ШТ | ,36 | 15,40 | 11,10 | ,03<br>,01 | 5,54 | 4,01 | 4,00 | ,01<br>,00 |
| 40 | Ц8-1-604 | БРА С ОДНОЙ ЛАМПОЙ | 100ШТ | ,28 | 92,40 | 34,20 | 24,50<br>7,72 | 25,87 | 16,44 | 9,58 | 6,86<br>2,16 |
| 41 | Ц8-2-402 | ПРОВОДА МАРКИ ППВ,АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 100М | 46,40 | 12,70 | 7,55 | 3,71<br>1,18 | 589,28 | 522,46 | 350,32 | 172,14<br>54,75 |
| 42 | Ц8-2-405 | КОНСТРУКЦИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СВАРНАЯ | Т | ,30 | 395,00 | 24,90 | 3,10<br>1,10 | 118,50 | 8,40 | 7,47 | ,93<br>,33 |
| 43 | Ц8-2-409 | ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО ПРОВОДА ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СЕЧ, ДО 6КВММ В ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛОРУКАВА | 100М | 4,50 | 6,02 | 2,90 | 2,85<br>,87 | 27,09 | 25,87 | 13,05 | 12,82<br>3,91 |
| 44 | Ц8-2-591 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УТОПЛЕННЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ | 100ШТ | ,95 | 19,60 | 11,30 | ,05<br>,02 | 18,62 | 10,78 | 10,73 | ,05<br>,02 |
| 45 | Ц8-2-592 | ПАТРОН ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ ПОДВЕСНОЙ | 100ШТ | 1,64 | 38,20 | 23,40 | ,10<br>,02 | 62,65 | 38,54 | 38,38 | ,16<br>,03 |

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ | | | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ | | ВСЕГО | НОРМАТ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ | |
| | | | | | | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ, МАШИН В Т.Ч, ЗАР.ПЛ. | | | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ, МАШИН В Т.Ч, ЗАР.ПЛ |
| 46 | Ц8-2-593 | СВЕТИЛЬНИКИ С ЛАМПАМИ НАКАЛ,С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩ,С ПОВЫШ, ВЛАЖНОСТЬЮ И ПЫЛЬНОСТЬЮ,ХИМИЧЕСКИ АКТИВНОЙ И ВЗРЫВОО | 100ШТ | ,84 | 116,00 | 48,80 | 58,00<br>18,20 | 97,44 | 89,71 | 40,99 | 48,72<br>15,29 |
| 47 | Ц8-2-610 | ТРАНСФОРМАТОР ПОНИЗИТЕЛЬНЫЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССОЙ ДО 12КГ | 100ШТ | ,02 | 179,00 | 94,30 | 3,20<br>1,16 | 3,58 | 1,93 | 1,89 | ,06<br>,02 |
| 48 | Ц8-3-406 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 50ММ | 100М | ,40 | 70,70 | 32,40 | 27,70<br>10,40 | 28,28 | 24,04 | 12,96 | 11,08<br>4,16 |
| 49 | Ц8-3-409 | ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО ПРОВОДА СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 16 КВ,ММ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛОРУКАВА | 100М | 1,52 | 9,29 | 4,10 | 4,84<br>1,46 | 14,12 | 13,59 | 6,23 | 7,36<br>2,22 |
| 50 | Ц8-3-525 | АППАРАТ ОДНО,-ДВУХ-, ТРЕХ-ПОЛЮСНЫЙ НА СТЕНКЕ ИЛИ КОЛОНКЕ НА ТОК ДО 100А | ШТ | 1,00 | 3,66 | 1,55 | ,07<br>,01 | 3,66 | 1,62 | 1,55 | ,07<br>,01 |
| 51 | Ц8-3-571 | ЩИТ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ РАЗМ ДО 1900Х800ММ | М | 1,60 | 10,60 | 4,95 | 1,52<br>,59 | 16,96 | 10,35 | 7,92 | 2,43<br>,94 |
| 52 | Ц8-3-591 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ | 100ШТ | ,05 | 49,80 | 38,40 | 1,10<br>,06 | 2,49 | 1,97 | 1,92 | ,05<br>,00 |
| 53 | Ц8-4-418 | ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ | 100М | 4,00 | 7,24 | 5,83 | ,13<br>,05 | 28,96 | 23,84 | 23,32 | ,52<br>,20 |
| 54 | Ц8-4-604 | ФОНАРЬ СИГНАЛЬН, С НАДПИСЬЮ "ВХОД","ВЫХОД", "ВЕЗДЕ" И Т.П, | 100ШТ | ,02 | 83,40 | 41,00 | 31,10<br>9,00 | 1,67 | 1,44 | ,82 | ,62<br>,18 |
| 55 | Ц8-5-522 | АППАРАТ ДО 25А ШТЕПЕЛЬНЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОНТАКТАМИ ДО | ШТ | 36,00 | 2,32 | 1,02 | ,05<br>,01 | 83,52 | 38,52 | 36,72 | 1,80<br>,36 |

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ | | | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ | | ВСЕГО | НОРМАТ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ | |
| | | | | | | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ, МАШИН В Т.Ч, ЗАР,ПЛ | | | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ, МАШИН В Т.Ч, ЗАР,ПЛ |
| | | 4 ЦЕПЕЙ СЕТЕЙ СИЛОВЫХ ИЛИ УПРАВЛЕНИЯ,КО | | | | | | | | | |
| 56 | Ц8-5-529 | КНОПКА ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3Х | ШТ | 3,00 | 1,99 | 1,09<br>,01 | ,05<br>,01 | 5,97 | 3,42 | 3,27<br>,03 | ,15<br>,03 |
| 57 | Ц8-5-531 | ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 1000А | ШТ | 2,00 | 4,93 | 2,05<br>,02 | ,11<br>,02 | 9,86 | 4,32 | 4,10<br>,04 | ,22<br>,04 |
| 58 | Ц8-5-612 | ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ГРУНТОВОЙ С АВТОМАТАМИ ДО 8 ГРУПП В ГОТОВОЙ НИШЕ | 100ШТ | ,09 | 345,00 | 164,00<br>2,50 | 6,00<br>2,50 | 31,05 | 15,30 | 14,76<br>,22 | ,54<br>,22 |
| 59 | Ц8-6-591 | РОЗЕТКА ШТЕПЕЛЬНАЯ НЕУТОПЛЕННАЯ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ | 100ШТ | ,01 | 25,10 | 17,10<br>,02 | ,04<br>,02 | ,25 | ,17 | ,17 | ,00 |
| 60 | Ц8-7-417 | ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОЛА,ВНУТР,ДИАМ,ДО 50ММ | 100М | ,30 | 15,60 | 9,46<br>,29 | ,75<br>,29 | 4,68 | 3,06 | 2,84<br>,09 | ,22<br>,09 |
| 61 | Ц8-7-591 | РОЗЕТКА ШТЕПЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ | 100ШТ | 3,36 | 20,80 | 12,50<br>,01 | ,02<br>,01 | 69,89 | 42,07 | 42,00<br>,03 | ,07<br>,03 |
| 62 | Ц8-9-522 | АППАРАТ ДО 63А ШТЕПЕЛЬНЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОНКЕ С КОНТАКТАМИ ДО 3О ЦЕП СЕТ СИЛ ИЛИ УПР | ШТ | 72,00 | ,25 | ,11 | ,00 | 18,00 | 7,92 | 7,92 | ,00 |
| 63 | Ц8-12-409 | ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 6 КВ, ММ ДОБАВЛЯТЬ | 100М | 2,75 | 1,38 | 1,26 | ,00 | 3,79 | 3,46 | 3,46 | ,00 |
| 64 | Ц8-13-409 | ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 16 КВ,М ДОБАВЛЯТЬ | 100М | 1,45 | 2,53 | 2,38 | ,00 | 3,67 | 3,45 | 3,45 | ,00 |
| 65 | Ц10-12-54 | ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ | 100М | ,15 | 11,20 | 10,80 | ,00 | 1,68 | 1,62 | 1,62 | ,00 |

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ | | | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | ВСЕГО | НОРМАТ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: | |
| | | | | | | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ, МАШИН В Т,Ч, ЗАР,ПЛ, | | | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ, МАШИН В Т,Ч, ЗАР,ПЛ |
| | | СКРЕПАМИ НА БЕТОННОЙ СТЕНЕ | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ | | | | | | 3896,89 | 1092,03 | 761,73 | 330,2<br>108,03 |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | | | | | | 3896,89 | 1092,03 | 761,73 | 330,2<br>108,03 |
| | РАЗДЕЛ: | ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ-МОНТАЖ | | ВАР, 1 | | | | | | | |
| 1 | Ц1-5-Р1-2526 | КАБЕЛЬ СВЯЗИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТПП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,4ММ С ЧИСЛОМ ПАР 10 | ТЫС,М | ,02 | 158,00 | ,00 | ,00 | 3,16 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 2 | Ц1-5-Р1-2527 | КАБЕЛЬ СВЯЗИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТПП ДИАМ,ЖИЛЫ 0,4ММ С ЧИСЛОМ ПАР 20 | ТЫС,М | ,01 | 231,00 | ,00 | ,00 | 2,31 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 3 | Ц10-1-605 | КОРОБКА РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, УРАВНИТЕЛЬНАЯ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ИЛИ ФИЛЬТРОВ СЛОЖЕНИЯ | ШТ | 2,00 | ,58 | ,46 | ,00 | 1,16 | ,92 | ,92 | ,00 |
| 4 | Ц10-1-960 | ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ МАССОЙ 1М ДО 1КГ В ПОДЗЕМНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ | ТЫС,М | ,02 | 137,00 | 74,20 | 32,00<br>9,66 | 2,74 | 2,12 | 1,48 | ,64<br>,19 |
| 5 | Ц10-1-966 | МУФТА ПРЯМАЯ НА КАБЕЛЕ ЕМКОСТЬ 10Х2 | ШТ | 1,00 | 4,50 | 2,33 | ,70<br>,22 | 4,50 | 3,03 | 2,33 | ,70<br>,22 |
| 6 | Ц10-1-967 | МУФТА РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА КАБЕЛЕ ЕМКОСТЬ 20Х2 | ШТ | 1,00 | 6,71 | 3,11 | ,87<br>,27 | 6,71 | 3,98 | 3,11 | ,87<br>,27 |
| 7 | Ц10-1-970 | КОМПЛЕКС ИЗМЕРЕНИЯ ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ ПАРНЫХ КАБЕЛЕЙ ДО И ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ В ОКОНЕЧНЫЕ УСТРОЙСТВАПАР | 100ШТ | ,30 | 9,14 | 8,61 | ,00 | 2,74 | 2,58 | 2,58 | ,00 |

#TLP#840613 174157 SY0012NE 0008



17351-29

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ | | | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ | | ВСЕГО | НОРМАТ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ | |
| | | | | | | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ, МАШИН (В Т.Ч, ЗАР.ПЛ,) | | | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ, МАШИН (В Т.Ч, ЗАР,ПЛ) |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ | | | | | | 23,32 | 12,64 | 10,43 | 2,2<br>,68 |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | | | | | | 23,32 | 12,64 | 10,43 | 2,2<br>,68 |
| | | РАЗДЕЛ: РАДИОФИКАЦИЯ-МОНТАЖ | | ВАР, 1 | | | | | | | |
| 1 | 34-641 124-1 | УСТАНОВКА ДЛЯ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННЫХ СЕТЕЙ 1 СТОЙКИ ОДИНАРНОЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 240В | ШТ | 1,00 | 14,20 | 4,34 | ,20 | 14,20 | 4,54 | 4,34 | ,20 |
| 2 | Ц1-5-Р2-491 | ПРОВОД МАРКИ ПВЖ ДИАМ 1, 8КВММ | ТЫС,М | ,08 | 25,90 | ,00 | ,00 | 2,07 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 3 | Ц1-5-Р2-495 | ПРОВОД МАРКИ ПТПЖ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМ 2Х1, 2КВММ | ТЫС,М | ,75 | 22,90 | ,00 | ,00 | 17,17 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 4 | Ц1-5-Р5-13 | КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩ ТИПА УК-2П | ШТ | 45,00 | ,14 | ,00 | ,00 | 6,30 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 5 | П290220-Р1-251 | ТРАНСФОРМАТОР СТОЕЧНЫЙ ТИПА ТПГ-10 | ШТ | 1,00 | 4,09 | ,00 | ,00 | 4,09 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 6 | Ц8-2-402 | ПРОВОД МАРКИ ППВ,АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 100М | 8,30 | 12,70 | 7,55 | 3,71<br>1,18 | 105,41 | 93,46 | 62,66 | 30,79<br>9,79 |
| 7 | Ц8-7-591 | РОЗЕТКА ШТЕПЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ | 100ШТ | ,72 | 20,80 | 12,50 | ,02<br>,01 | 14,98 | 9,01 | 9,00 | ,01<br>,01 |
| 8 | Ц10-1-605 | КОРОБКА РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, УРАВНИТЕЛЬНАЯ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ИЛИ ФИЛЬТРОВ СЛОЖЕНИЯ | ШТ | 45,00 | ,58 | ,46 | ,00 | 26,10 | 20,70 | 20,70 | ,00 |
| 9 | Ц10-5-397 | ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 25 ВТ НА СТОЛБЕ ИЛИ ТРУБОСТОЙКЕ | ШТ | 1,00 | 1,49 | 1,24 | ,00 | 1,49 | 1,24 | 1,24 | ,00 |

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ | | | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ, МАШИН В Т,Ч, ЗАР,ПЛ, | ВСЕГО | НОРМАТ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ, МАШИН В Т,Ч, ЗАР,ПЛ |
| 10 Ц10-18-972 | | ВВОД АБОНЕНТСКИЙ ИЛИ ГРУППОВОЙ С УСТАНОВКОЙ КОРОБОК ИЛИ АЗУ-1 СО СТОЛБА ИЛИ СТОЙКИ НА СТЕНУ | ШТ | 1,00 | 3,17 | 1,53 | ,41<br>,13 | 3,17 | 1,94 | 1,53 | ,41<br>,13 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ | | | | | | 194,98 | 130,89 | 99,47 | 31,4<br>9,93 |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | | | | | | 194,98 | 130,89 | 99,47 | 31,4<br>9,93 |
| РАЗДЕЛ: | | ТЕЛЕВИДЕНИЕ-МОНТАЖ | | | | ВАР, 1 | | | | | |
| 1 | Ц1-5-Р1-2772 | КАБЕЛЬ МАРКИ РК-75-9-12 | ТЫС,М | ,04 | 342,00 | ,00 | ,00 | 13,68 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 2 | П150401-92 | УСТРОЙСТВО АБОНЕНТСКОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ Т,УАР-6,1 | ШТ | 9,00 | 1,34 | ,00 | ,00 | 12,06 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 3 | П1601-Р2-395 | УСИЛИТЕЛЬ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ТИПА УТТО-2(УТО) | ШТ | 1,00 | 64,90 | ,00 | ,00 | 64,90 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 4 | П1601-Р2-484 | АНТЕННА С МАЧТОЙ ТИПА АТГК | ШТ | 1,00 | 10,10 | ,00 | ,00 | 10,10 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 5 | Ц8-2-402 | ПРОВОД МАРКИ ППВ,АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 100М | ,40 | 12,70 | 7,55 | 3,71<br>1,18 | 5,08 | 4,50 | 3,02 | 1,48<br>,47 |
| 6 | Ц10-1-604 | ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА ОСТАНОВКИ АНТЕННЫ С ИЗМЕР,ВЕЛИЧИНЫ И КАЧЕСТВА СИГНАЛА,ТРАССЫ, КАБЕЛЯ,КОРОБОК,ФИЛЬТРА, СЛОЖЕНИЯ,УСИЛИТЕЛЕ | ШТ | 1,00 | 10,10 | 2,35 | 7,70<br>2,72 | 10,10 | 10,05 | 2,35 | 7,70<br>2,72 |
| 7 | Ц10-1-605 | КОРОБКА РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, УРАВНИТЕЛЬНАЯ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ИЛИ ФИЛЬТРОВ СЛОЖЕНИЯ | ШТ | 9,00 | ,58 | ,46 | ,00 | 5,22 | 4,14 | 4,14 | ,00 |
| 8 | Ц10-2-605 | УСИЛИТЕЛЬ АНТЕННЫЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ИЛИ | ШТ | 3,00 | 2,26 | 1,31 | ,00 | 6,78 | 3,93 | 3,93 | ,00 |

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ | | | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ, МАШИН (В Т.Ч, ЗАР,ПЛ,) | ВСЕГО | НОРМАТ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ, МАШИН (В Т.Ч, ЗАР,ПЛ) |
| | | СТАБИЛИЗИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО | | | | | | | | | |
| 9 | Ц10-3-605 | РАЗДЕЛКА И ВКЛЮЧЕНИЕ АБОНЕНТСКОГО КАБЕЛЯ В РАСПРЕДЕЛ КОРОБКУ И АБОНЕНТСКИЙ ТЕЛЕВИЗОР, КАБЕЛЕЙ | ШТ | 18,00 | ,18 | ,14 | ,00 | 3,24 | 2,52 | 2,52 | ,00 |
| 10 | Ц10-5-604 | АНТЕННА КОЛЛЕКТИВНАЯ ДЛЯ ПРИЕМА ТЕЛЕВИДЕНИЯ ИЛИ УКВ ЧМ ВЕЩАНИЯ НА АНТЕН ОПОРЕ ВЫС ДО 8,6 С 1 ЯРУСОМ НА БЕТ ИЛИ МЕТАЛ КР ШТ | ШТ | 1,00 | 16,60 | 8,49<br>5,60<br>2,01 | | 16,60 | 14,09 | 8,49<br>5,60<br>2,01 | |
| 11 | Ц10-8-606 | ИЗМЕРЕНИЕ НА ВЫХОДЕ АТЕННЫ С РАЗДЕЛКОЙ И ПОДКЛЮЧЕНИЕМ КАБЕЛЯ К АНТЕННЕ КАНАЛЬНОМУ ФИЛЬТРУ ДЛЯ ОДНОГО КАНАЛА НА 1 ИЗМЕР | ШТ | 1,00 | 7,55 | 7,40 | ,00 | 7,55 | 7,40 | 7,40 | ,00 |
| 12 | Ц10-11-604 | АНТЕННА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ПРИЕМА ТЕЛЕВИДЕНИЯ НА РАНЕЕ УСТАНОВЛЕННОЙ АНТЕННОЙ ОПОРЕ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ ТЕЛЕВИЗИОН, АНТЕННАМИ | ШТ | 1,00 | 9,63 | 3,77<br>4,86<br>1,73 | | 9,63 | 8,63 | 3,77<br>4,86<br>1,73 | |
| 13 | Ц10-22-943 | ИСПЫТАНИЕ ЭЛЕКТР,ПРОЧН, ИЗОЛЯЦИИ 4Х-ТРУБОЧ | ШТ | 1,00 | 18,20 | 4,10<br>14,00<br>3,59 | | 18,20 | 18,10 | 4,10<br>14,00<br>3,59 | |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ | | | | | | 183,14 | 73,36 | 39,72 | 33,6<br>10,52 |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | | | | | | 183,14 | 73,36 | 39,72 | 33,6<br>10,52 |
| | РАЗДЕЛ: | КАНАЛИЗАЦИЯ СВЯЗИ | | | ВАР, 1 | | | | | | |
| 1 | П0503-Р8-124Г | ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ НАР ДИАМ 25ММ СРЕДНЕГО ТИПА | ТЫС,М | ,02 | 333,60 | ,00 | ,00 | 6,67 | ,00 | ,00 | ,00 |

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ: ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ, МАШИН / В Т.Ч, ЗАР,ПЛ, | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ: ВСЕГО | НОРМАТ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ, МАШИН / В Т.Ч, ЗАР,ПЛ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | П0503-Р8-125Г | ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ НАРУЖНЫМ ДИАМ 32ММ СРЕДНЕГО ТИПА | ТЫС,М | ,20 | 527,30 | ,00 | ,00 | 105,46 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 3 | П0503-Р8-127Г | ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ НАР ДИАМ 51ММ,СРЕДНЕГО ТИПА | ТЫС,М | ,06 | 1076,00 | ,00 | ,00 | 64,56 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 4 | Ц8-1-409 | ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО ПРОВОДА ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ПЛЕТКЕ СЕЧ, ДО 2,5 КВММ В ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛОРУКАВА | 100М | 3,00 | 4,88 | 2,36 | 2,33<br>,71 | 14,64 | 14,07 | 7,08 | 6,99<br>2,13 |
| 5 | Ц8-1-417 | ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ С НЕПОДВИЖНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ ВНУТР, ДИАМ ДО 25ММ | 100М | ,20 | 34,80 | 14,40 | 12,20<br>3,85 | 6,96 | 5,32 | 2,88 | 2,44<br>,77 |
| 6 | Ц8-2-417 | ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО КОНСТРУКЦИЯМ С НЕПОДВИЖНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ ВНУТРЕННИМ ДИАМ ДО 32ММ | 100М | 2,00 | 49,80 | 17,80 | 19,20<br>6,07 | 99,60 | 74,00 | 35,60 | 38,40<br>12,14 |
| 7 | Ц8-3-417 | ТРУБА ВИННИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИМЕТРДО 50ММ | 100М | ,60 | 59,50 | 18,40 | 19,50<br>6,18 | 35,70 | 22,74 | 11,04 | 11,70<br>3,71 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ | | | | | | 333,59 | 116,13 | 56,60 | 59,5<br>18,75 |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | | | | | | 333,59 | 116,13 | 56,60 | 59,5<br>18,75 |
| РАЗДЕЛ: | | ЗАЗЕМЛЕНИЕ | | | ВАР, 1 | | | | | | |
| 1 | Ц8-1-471 | ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ 50Х50Х5ММ | 10ШТ | ,40 | 19,30 | 4,60 | ,70<br>,10 | 7,72 | 2,12 | 1,84 | ,28<br>,04 |
| 2 | Ц8-2-472 | ЗАЗЕМЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬН ИЗ ПОЛОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕН 160КВММ | 100М | ,16 | 27,00 | 6,80 | ,90 | 4,32 | 1,23 | 1,09 | ,14 |

17351-29

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ | | | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ, МАШИН (В Т.Ч, ЗАР.ПЛ.) | ВСЕГО | НОРМАТ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ, МАШИН (В Т.Ч, ЗАР.ПЛ.) |
| 3 | Ц8-8-472 | ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМ, 8ММ | 100М | ,50 | 51,80 | 14,90 | 1,60<br>,10 | 25,90 | 8,25 | 7,45 | ,80<br>,05 |
| 4 | Ц10-13-972 | ЗАЩИТА КАБЕЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ЖЕЛОБАМИ ПО БЕТОННОЙ СТЕНЕ | М | 3,00 | ,87 | ,19 | ,06<br>,02 | 2,61 | ,75 | ,57 | ,18<br>,06 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ | | | | | | 40,55 | 12,35 | 10,95 | 1,4<br>,15 |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | | | | | | 40,55 | 12,35 | 10,95 | 1,4<br>,15 |

#TLP#840704 213719 Z968512T 0006



17351-29

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 4
НА ЭЛЕМЕНТ БЛОКИРОВКИ ЭБ1

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ 85-012/1,2

СВОДКА
СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПО СМЕТЕ
К РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ

| N ПП | НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ЗАТРАТ | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ | | | | НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | | С УЧЕТОМ НАКЛАДН, РАСХОДОВ | ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | | С УЧЕТОМ НАКЛАД, РАСХОДОВ |
| | | | % | РУБ | | РУБ | ОСНОВН, ЗАРАБОТ, ПЛАТА | ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН | % | РУБ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | | |
| | А,ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | | | | | | | | | |
| | 1, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | | |
| 1 | ФУНДАМЕНТЫ | 2473,43 | 16,5 | 408,12 | 2881,55 | 110,04 | 29,58 | 80,46 | ,0 | ,00 | 110,04 |
| 2 | НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ ТОЛЩ,51СМ | 989,44 | 16,5 | 163,26 | 1152,70 | 89,60 | 31,32 | 58,29 | ,0 | ,00 | 89,60 |
| 3 | ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ | 830,13 | 16,5 | 136,97 | 967,11 | 81,02 | 23,91 | 57,11 | ,0 | ,00 | 81,02 |
| 4 | ПЕРЕКРЫТИЯ | 632,10 | 16,5 | 104,30 | 736,40 | 20,41 | 11,93 | 8,48 | ,0 | ,00 | 20,41 |
| 5 | ЛОДЖИИ И БАЛКОНЫ | 141,80 | 16,5 | 23,40 | 165,20 | 4,56 | 1,80 | 2,76 | ,0 | ,00 | 4,56 |
| 6 | ПОДГОТОВКА ПОД ПОЛЫ 1-ГО ЭТАЖА | 161,77 | 16,5 | 26,69 | 188,47 | 20,61 | 15,24 | 5,36 | ,0 | ,00 | 20,61 |
| | ИТОГО: | 5228,68 | | 862,73 | | 326,23 | 113,78 | 212,45 | | ,00 | |
| | | | | | 6091,41 | | | | | | 326,23 |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ | | 8,0 | | 487,31 | | | | 44,0 | | 143,54 |
| | ИТОГО С ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ | | | | 6578,72 | | 113,78 | 212,45 | | | 469,78 |
| | ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ | | | | 6578,72 | | 113,78 | 212,45 | | | 469,78 |
| | Б,НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | | | | | | | | | |
| | 1, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | | |
| 7 | НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ ТОЛЩ,51СМ | 9305,41 | 16,5 | 1535,39 | 10840,80 | 904,99 | 680,73 | 224,26 | ,0 | ,00 | 904,99 |
| 8 | ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ | 6804,62 | 16,5 | 1122,76 | 7927,38 | 533,37 | 380,93 | 152,43 | ,0 | ,00 | 533,37 |
| 9 | ПЕРЕКРЫТИЯ | 5734,81 | 16,5 | 946,24 | 6681,05 | 192,90 | 115,41 | 77,49 | ,0 | ,00 | 192,90 |
| 10 | ЛОДЖИИ И БАЛКОНЫ | 1760,48 | 16,5 | 290,48 | 2050,95 | 157,93 | 120,81 | 37,12 | ,0 | ,00 | 157,93 |
| 11 | ОГРАЖДЕНИЯ ЛОДЖИЙ И БАЛКОНОВ | 1393,09 | 16,5 | 229,86 | 1622,95 | 173,86 | 126,49 | 47,38 | ,0 | ,00 | 173,86 |
| 12 | ПЕРЕГОРОДКИ | 2434,47 | 16,5 | 401,69 | 2836,16 | 175,36 | 105,10 | 70,26 | ,0 | ,00 | 175,36 |
| 13 | ПЕРЕГОРОДКИ ПРИ ВАР,С/У РОССЫПЬЮ | 2584,78 | 16,5 | 426,49 | 3011,27 | 154,19 | 92,48 | 61,72 | ,0 | ,00 | 154,19 |
| 14 | КРЫША | 224,51 | 16,5 | 37,04 | 261,56 | 37,38 | 33,61 | 3,76 | ,0 | ,00 | 37,38 |

| N ПП | НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ЗАТРАТ | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ % | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ РУБ | С УЧЕТОМ НАКЛАДН. РАСХОДОВ | НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ: ВСЕГО РУБ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВН. ЗАРАБОТ. ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ % | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ РУБ | С УЧЕТОМ НАКЛАД. РАСХОДОВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 15 | КРОВЛЯ | 1602,41 | 16,5 | 264,40 | 1866,81 | 65,01 | 46,71 | 18,30 | ,0 | ,00 | 65,01 |
| 16 | ПОДГОТОВКА ПОД ПОЛЫ ТИП,ЭТ | 1302,78 | 16,5 | 214,96 | 1517,74 | 93,37 | 74,49 | 18,88 | ,0 | ,00 | 93,37 |
| 17 | ПОЛЫ | 2257,86 | 16,5 | 372,55 | 2630,40 | 263,15 | 255,89 | 7,26 | ,0 | ,00 | 263,15 |
| 18 | ОКНА И БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ | 3231,12 | 16,5 | 533,13 | 3764,25 | 171,64 | 140,11 | 31,53 | ,0 | ,00 | 171,64 |
| 19 | ПОДОКОННЫЕ ДОСКИ | 75,55 | 16,5 | 12,47 | 88,02 | 5,82 | 5,28 | ,54 | ,0 | ,00 | 5,82 |
| 20 | ДВЕРИ | 2267,60 | 16,5 | 374,15 | 2641,75 | 111,72 | 94,98 | 16,74 | ,0 | ,00 | 111,72 |
| 21 | ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ | 966,70 | 16,5 | 159,51 | 1126,20 | 486,44 | 435,59 | 50,85 | ,0 | ,00 | 486,44 |
| 22 | ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ | 793,36 | 16,5 | 130,90 | 924,26 | 181,80 | 178,04 | 3,76 | ,0 | ,00 | 181,80 |
| 23 | МАЛЯРНЫЕ И ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ | 740,90 | 16,5 | 122,25 | 863,15 | 296,70 | 294,40 | 2,30 | ,0 | ,00 | 296,70 |
| 24 | РАЗНЫЕ РАБОТЫ | 140,09 | 16,5 | 23,11 | 163,20 | 21,20 | 20,51 | ,69 | ,0 | ,00 | 21,20 |
| | ИТОГО: | 43620,53 | | 7197,36 | | 4026,82 | 3201,55 | 825,26 | | ,00 | |
| | | | | | 50817,89 | | | | | | 4026,82 |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ | | 8,0 | | 4065,43 | | | | 44,0 | | 1771,80 |
| | ИТОГО С ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ | | | | 54883,32 | | 3201,55 | 825,26 | | | 5798,61 |
| | ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ | | | | 54883,32 | | 3201,55 | 825,26 | | | 5798,61 |
| | ВСЕГО: | | | | 61462,04 | | 3315,32 | 1037,70 | | | 6268,39 |

| NN п/п | Нормативные источники и NN позиция | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб: всего | в том числе: основная заработная плата | в том числе: экспл. машин (в т.ч. зар.пл.) | Общая стоимость, руб: всего | нормат. условно-чистая продукция | в том числе: основная заработная плата | в том числе: экспл. машин (в т.ч. зар.пл.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ: ФУНДАМЕНТЫ | | ВАР. 1 | | | | | | | |
| 1 | 7-Т1-2 2 | УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛ ДО 4М И МАССЕ КОНСТР ДО 1,5Т | ШТ | 6,00 | 2,09 | ,50 | 1,59<br>,57 | 12,54 | 12,54 | 3,00 | 9,54<br>3,42 |
| 2 | 7-Т1-3 3 | УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТР ДО 3,5Т | ШТ | 17,00 | 2,99 | ,76 | 2,23<br>,79 | 50,83 | 50,83 | 12,92 | 37,91<br>13,43 |
| 3 | 7-Т1-4 4 | УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТР БОЛЕЕ 3,5Т | ШТ | 10,00 | 3,99 | ,99 | 3,00<br>1,06 | 39,90 | 39,90 | 9,90 | 30,00<br>10,60 |
| 4 | 8-3-1 10 | УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПЕСЧАНЫХ | КУБМ | 9,40 | ,74 | ,40 | ,32<br>,10 | 6,96 | 6,77 | 3,76 | 3,01<br>,94 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ | | | | | | 110,23 | 110,04 | 29,58 | 80,4<br>28,39 |
| | | МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ | | | | | | | | | |
| 5 | ССЦ4-20 | ПЕСОК | КУБМ | 10,34 | 7,79 | ,00 | ,00 | 80,55 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 6 | РСЦ1-84 | ФЛ14,12-1 | ШТ | 6,00 | 24,67 | ,00 | ,00 | 147,99 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 7 | РСЦ1-84 | ФЛ14,24-1 | ШТ | 1,00 | 49,66 | ,00 | ,00 | 49,66 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 8 | РСЦ1-84 | ФЛ24,12-2 | ШТ | 4,00 | 61,32 | ,00 | ,00 | 245,29 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 9 | РСЦ1-84 | ФЛ28,12-2 | ШТ | 12,00 | 76,75 | ,00 | ,00 | 921,01 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 10 | РСЦ1-84 | ФЛ32,12-2 | ШТ | 10,00 | 91,87 | ,00 | ,00 | 918,70 | ,00 | ,00 | ,00 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ | | | | | | 80,55 | | | |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЯ | | | | | | 2282,66 | | | |

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ, МАШИН (В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.) | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ ВСЕГО | НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ, МАШИН (В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | | | | | | 2473,43 | 110,04 | 29,58 | 80,4<br>28,39 |
| | | РАЗДЕЛ: НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ ТОЛЩ,51СМ ВАР, 1 | | | | | | | | | |
| 1 | 7-400 Т36-1 | УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т | ШТ | 6,00 | 1,01 | ,22<br>,29 | ,79 | 6,06 | 6,06 | 1,32 | 4,74<br>1,74 |
| 2 | 7-401 Т36-2 | УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т | ШТ | 15,00 | 1,39 | ,30<br>,40 | 1,09 | 20,85 | 20,85 | 4,50 | 16,35<br>6,00 |
| 3 | 7-402 Т36-3 | УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5Т | ШТ | 12,00 | 2,10 | ,47<br>,60 | 1,63 | 25,20 | 25,20 | 5,64 | 19,56<br>7,20 |
| 4 | 7-403 Т36-4 | УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5Т | ШТ | 6,00 | 2,64 | ,61<br>,74 | 2,03 | 15,84 | 15,84 | 3,66 | 12,18<br>4,44 |
| 5 | 7-445 38-1м,1,8 | УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т ИВЫСОТЕ ЗА ДО 30М | ШТ | 5,00 | ,23 | ,08<br>,06 | ,15 | 1,15 | 1,15 | ,40 | ,75<br>,30 |
| 6 | 8-18 4-3 | ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2 СЛОЯ РУБЕРОИДОМ | 100КВМ | ,11 | 182,00 | 10,80<br>1,26 | 4,37 | 20,02 | 1,67 | 1,19 | ,48<br>,14 |
| 7 | 8-27 4-7 | БОКОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ОБМАЗОЧНАЯ,ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ,КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ- БИТУМНАЯ | 100КВМ | ,12 | 90,00 | 19,50<br>,45 | 1,50 | 10,80 | 2,52 | 2,34 | ,18<br>,05 |
| 8 | 8-30Б Т5-1 | СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НА РАСТВОРЕ ЦЕМ,- ИЗВЕСТК,МАРКИ 50 | КУБМ | 4,40 | 3,19 | 2,21<br>,24 | ,81 | 14,04 | 13,29 | 9,72 | 3,56<br>1,06 |
| 9 | 8-32А 5-2 | СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ИЗ КИРПИЧА КЕРАМИЧЕСКОГО НА ЦЕМ- | КУБМ | ,50 | 3,36 | 2,41<br>,23 | ,78 | 1,68 | 1,59 | 1,20 | ,39<br>,12 |

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ, МАШИН В Т.Ч, ЗАР.ПЛ. | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ ВСЕГО | НОРМАТ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ, МАШИН В Т.Ч, ЗАР.ПЛ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИЗВ,РАСТВОРЕ МАРКИ 50 | | | | | | | | | |
| 10 | 8-59 7-3 | АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЯ | Т | ,03 | 194,00 | 27,80 | 1,38<br>,36 | 5,82 | ,88 | ,83 | ,04<br>,01 |
| 11 | 26-31 Т8-4 | ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КОЛОНН ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ БЕЗ ИХ СТОИМОСТИ(0,97КУБМ | КУБМ | ,04 | 35,90 | 12,70 | 1,23<br>,62 | 1,44 | ,56 | ,51 | ,05<br>,02 |
| 12 | Ц1-1-Р4-116 | ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ЖЕСТКИЕ МИРЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ | КУБМ | ,04 | 43,60 | ,00 | ,00 | 1,74 | ,00 | ,00 | ,00 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ | | | | | | 124,64 | 89,60 | 31,32 | 58,2<br>21,08 |
| | | МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ | | | | | | | | | |
| 13 | ССЦ 2-4 | РАСТВ,ЦЕМ,100 | КУБМ | ,76 | 24,40 | ,00 | ,00 | 18,58 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 14 | ССЦ2-12 | РАСТВ,ЦЕМ,-ИЗВ,50 | КУБМ | 1,13 | 23,50 | ,00 | ,00 | 26,48 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 15 | ССЦ 2-1 | РАСТВ,ЦЕМ,25 | КУБМ | ,27 | 19,80 | ,00 | ,00 | 5,44 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 16 | ССЦ6-1 | КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ | ТЫС, Ш | 1,86 | 68,00 | ,00 | ,00 | 126,75 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 17 | ССЦ1-28 | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ 150,10-20ММ | КУБМ | ,36 | 28,20 | ,00 | ,00 | 10,12 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 18 | РСЦ2-84 | ФБС12,4,6-Т | ШТ | 13,00 | 11,72 | ,00 | ,00 | 152,39 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 19 | РСЦ2-84 | ФБС12,5,6-Т | ШТ | 2,00 | 14,07 | ,00 | ,00 | 28,14 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 20 | РСЦ2-84 | ФБС24,4,6-Т | ШТ | 12,00 | 22,20 | ,00 | ,00 | 266,40 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 21 | РСЦ2-84 | ФБС24,5,6-Т | ШТ | 6,00 | 27,78 | ,00 | ,00 | 166,66 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 22 | РСЦ2-84 | ФБС9,4,6-Т | ШТ | 6,00 | 8,62 | ,00 | ,00 | 51,74 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 23 | РСЦ15-84 | 1ПР1-10,12,14 | ШТ | 1,00 | 1,41 | ,00 | ,00 | 1,41 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 24 | РСЦ15-84 | 1ПР1-12,12,6 | ШТ | 2,00 | ,83 | ,00 | ,00 | 1,67 | ,00 | ,00 | ,00 |

#TLP#840605 034951 S9852B1P 0004



17351-29

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ: ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН, В Т.Ч. ЗАР.ПЛ. | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ: ВСЕГО | НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН, В Т.Ч. ЗАР.ПЛ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | РСЦ15-84 | 1ПР4-29.12,14 | ШТ | 2,00 | 4,51 | ,00 | ,00 | 9,01 | ,00 | ,00 | ,00 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ | | | | | | 187,38 | | | |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЙ | | | | | | 677,42 | | | |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | | | | | | 989,44 | 89,60 | 31,32 | 58,2<br>21,08 |
| | РАЗДЕЛ: | ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ | | ВАР, 1 | | | | | | | |
| 1 | 7-400 Т36-1 | УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т | ШТ | 32,00 | 1,01 | ,22<br>,29 | ,79 | 32,32 | 32,32 | 7,04 | 25,28<br>9,28 |
| 2 | 7-401 Т36-2 | УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т | ШТ | 13,00 | 1,39 | ,30<br>,40 | 1,09 | 18,07 | 18,07 | 3,90 | 14,17<br>5,20 |
| 3 | 7-402 Т36-3 | УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5Т | ШТ | 8,00 | 2,10 | ,47<br>,60 | 1,63 | 16,80 | 16,80 | 3,76 | 13,04<br>4,80 |
| 4 | 7-445 38-1-,1,8 | УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т ИВЫСОТЕ ЗД ДО 30М | ШТ | 15,00 | ,23 | ,08<br>,06 | ,15 | 3,45 | 3,45 | 1,20 | 2,25<br>,90 |
| 5 | 8-27 4-7 | БОКОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ОБМАЗОЧНАЯ,ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ,КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ- БИТУМНАЯ | 100КВМ | ,12 | 90,00 | 19,50<br>,45 | 1,50 | 10,80 | 2,52 | 2,34 | ,18<br>,05 |
| 6 | 8-36А 5-4 | СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ ВЫСОТА ЭТАЖА ДО 4М ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА РАСТВОР ЦЕМ-ИЗВ М-50 | КУБМ | 2,70 | 3,03 | 2,10<br>,24 | ,81 | 8,18 | 7,86 | 5,67 | 2,19<br>,65 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ | | | | | | 89,62 | 81,02 | 23,91 | 57,1<br>20,88 |
| | | МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ | | | | | | | | | |

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ. | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ ВСЕГО | НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ССЦ 2-4 | РАСТВ,ЦЕМ,100 | КУБМ | ,70 | 24,40 | ,00 | ,00 | 16,98 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 8 | ССЦ2-12 | РАСТВ,ЦЕМ,-ИЗВ,50 | КУБМ | ,62 | 23,50 | ,00 | ,00 | 14,59 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 9 | ССЦ6-1 | КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ | ТЫС. Ш | 1,03 | 68,00 | ,00 | ,00 | 69,77 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 10 | ССЦ1-28 | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ 150,10-20ММ | КУБМ | ,49 | 28,20 | ,00 | ,00 | 13,75 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 11 | РСЦ2-84 | ФБВ9,4,6-Т | ШТ | 10,00 | 7,13 | ,00 | ,00 | 71,26 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 12 | РСЦ2-84 | ФБС12,4,6-Т | ШТ | 9,00 | 11,72 | ,00 | ,00 | 105,50 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 13 | РСЦ2-84 | ФБС24,4,6-Т | ШТ | 8,00 | 22,20 | ,00 | ,00 | 177,60 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 14 | РСЦ2-84 | ФБС9,4,6-Т | ШТ | 22,00 | 8,62 | ,00 | ,00 | 189,71 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 15 | РСЦ2-84 | ФБС9,5,6-Т | ШТ | 4,00 | 10,80 | ,00 | ,00 | 43,18 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 16 | РСЦ15-84 | 1ПР1-12.12,6 | ШТ | 2,00 | ,83 | ,00 | ,00 | 1,67 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 17 | РСЦ15-84 | 1ПР2-15.12,14 | ШТ | 3,00 | 2,10 | ,00 | ,00 | 6,31 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 18 | РСЦ15-84 | 1ПР38-12,12,22У | ШТ | 4,00 | 2,38 | ,00 | ,00 | 9,52 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 19 | РСЦ15-84 | 1ПР38-15,12,22У | ШТ | 6,00 | 3,44 | ,00 | ,00 | 20,67 | ,00 | ,00 | ,00 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ | | | | | | 115,09 | | | |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЙ | | | | | | 625,42 | | | |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | | | | | | 830,13 | 81,02 | 23,91 | 57,1<br>20,88 |
| РАЗДЕЛ: | | ПЕРЕКРЫТИЯ | | | ВАР, 1 | | | | | | |
| 1 | 7-451<br>39-2-1,8 | УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩ ДО 15КВМ С ОПИРАНИЕМ ПО КОНТУРУ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДА ДО 30 | ШТ | 2,00 | 2,99 | 1,58 | 1,22<br>,44 | 5,98 | 5,60 | 3,16 | 2,44<br>,88 |
| 2 | 7-463<br>39-6-1,8 | УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩ,ДО 10КВМ С ОПИРАНИЕМ НА 2 СТОРОНЫ ПР И НАИБ,МАСЕЕ | ШТ | 4,00 | 3,09 | 1,39 | 1,06<br>,38 | 12,36 | 9,80 | 5,56 | 4,24<br>1,52 |

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ | | | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ, МАШИН В Т.Ч, ЗАР,ПЛ, | ВСЕГО | НОРМАТ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ, МАШИН В Т.Ч, ЗАР,ПЛ |
| | | ЭЛЕМ,ДО 5Т И ВЫС ЗД ДО 30М | | | | | | | | | |
| 3 | 7-469 39-8-1,8 | УСТАНОВКА РЕБРИСТЫХ ПАНЕЛЕЙ ПОКРЫТИЯ ПЛОЩ,ДО 10КВМ ПРИ НАИБ,МАССЕ ЭЛЕМ,ДО 5Т И ВЫС,ЗД,ДО 30М | ШТ | 1,00 | 1,73 | ,68 | 1,00<br>,38 | 1,73 | 1,68 | ,68 | 1,00<br>,38 |
| 4 | 11-506 7-1 | УСТРОЙСТВО ТЕПЛО-И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ КЕРАМЗИТОМ | КУБМ | ,60 | 2,88 | 1,80 | 1,08<br>,32 | 1,73 | 1,73 | 1,08 | ,65<br>,19 |
| 5 | 11-55 Т8-1 | УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20ММ ИЗ РАСТВОРА МАРКИ 100 | 100КВМ | ,04 | 17,20 | 9,88 | ,95<br>,28 | ,74 | ,47 | ,42 | ,04<br>,01 |
| 6 | 26-36 Т8-9 | ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ НАСУХО ПЛИТАМИ БЕЗ ИХ СТОИМОСТИ (1,02КУБМ) | КУБМ | ,09 | 7,68 | 6,60 | 1,08<br>,32 | ,69 | ,69 | ,59 | ,10<br>,03 |
| 7 | 26-70 13-7 | ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО | 100КВМ | ,03 | 24,70 | 14,40 | ,49<br>,15 | ,74 | ,45 | ,43 | ,01<br>,00 |
| 8 | Ц1-1-Р1-613 | ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ТВК-350 | КВМ | 3,20 | ,29 | ,00 | ,00 | ,93 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 9 | Ц1-1-Р4-5 | ВОЙЛОК ЭЛАСТИЧНЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ | КУБМ | ,09 | 14,20 | ,00 | ,00 | 1,28 | ,00 | ,00 | ,00 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ | | | | | | 26,18 | 20,41 | 11,93 | 8,41<br>3,02 |
| | | МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ | | | | | | | | | |
| 10 | ССЦ 2-4 | РАСТВ,ЦЕМ,100 | КУБМ | ,33 | 24,40 | ,00 | ,00 | 7,98 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 11 | ССЦ2-5 | РАСТВ,ЦЕМ,150 | КУБМ | ,09 | 25,90 | ,00 | ,00 | 2,27 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 12 | ССЦ7-21 | КЕРАМЗИТ 400,20-40ММ | КУБМ | ,66 | 12,00 | ,00 | ,00 | 7,92 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 13 | РСЦ16-84 | ПК6-63-15А | ШТ | 2,00 | 90,02 | ,00 | ,00 | 180,03 | ,00 | ,00 | ,00 |

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН (В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.) | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ ВСЕГО | НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН (В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | РСЦ16-84 | ПК6-63-18А | ШТ | 2,00 | 104,86 | ,00 | ,00 | 209,71 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 15 | 10,9-2/84 | ПР9-63-12С | ШТ | 1,00 | 69,40 | ,00 | ,00 | 69,40 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 16 | СМО-1/84 | П30-27С | ШТ | 2,00 | 64,31 | ,00 | ,00 | 128,61 | ,00 | ,00 | ,00 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ | | | | | | 18,17 | | | |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЯ | | | | | | 587,76 | | | |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | | | | | | 632,10 | 20,41 | 11,93 | 8,4 |
| | | | | | | | | | | | 3,02 |
| | РАЗДЕЛ: | ЛОДЖИИ И БАЛКОНЫ | | ВАР, 1 | | | | | | | |
| 1 | 7-644 | УСТАНОВКА ПЛИТ ЛОДЖИЙ ПЛОЩ ДО 5КВМ В КИРПИЧНЫХ И БЛОЧНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫС ЗД ДО 30М | ШТ | 4,00 | 1,14 | ,45 | ,69 | 4,56 | 4,56 | 1,80 | 2,76 |
| | 47-3-1,8 | | | | | | ,26 | | | | 1,04 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ | | | | | | 4,56 | 4,56 | 1,80 | 2,7 |
| | | | | | | | | | | | 1,04 |
| | | МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ | | | | | | | | | |
| 2 | ССЦ 2-4 | РАСТВ,ЦЕМ,100 | КУБМ | ,07 | 24,40 | ,00 | ,00 | 1,60 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 3 | РСЦ4-84 | ПЛ30-12А | ШТ | 2,00 | 36,51 | ,00 | ,00 | 73,01 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 4 | 10,9-2/84 | ПР6-30-12Л | ШТ | 2,00 | 31,32 | ,00 | ,00 | 62,63 | ,00 | ,00 | ,00 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ | | | | | | 1,60 | | | |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЯ | | | | | | 135,64 | | | |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | | | | | | 141,80 | 4,56 | 1,80 | 2,7 |
| | | | | | | | | | | | 1,04 |
| | РАЗДЕЛ: | ПОДГОТОВКА ПОД ПОЛЫ 1-ГО ЭТАЖА | | ВАР, 1 | | | | | | | |
| 1 | 11-7-1 506 | УСТРОЙСТВО ТЕПЛО-И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ КЕРАМЗИТОМ | КУБМ | 3,50 | 2,88 | 1,80 | 1,08 | 10,08 | 10,08 | 6,30 | 3,78 |

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ, МАШИН В Т.Ч, ЗАР.ПЛ. | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ ВСЕГО | НОРМАТ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ, МАШИН В Т.Ч, ЗАР.ПЛ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ,32 | | | | 1,12 |
| 2 | 11-55 Т8-1 | УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20ММ ИЗ РАСТВОРА МАРКИ 100 | 100КВМ | ,08 | 17,20 | 9,88 | ,95<br>,28 | 1,38 | ,87 | ,79 | ,08<br>,02 |
| 3 | 11-56В Т8-2 | ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩ СТЯЖКИ НА 20ММ ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 11-55 | 100КВМ | ,08 | 1,56 | ,64 | ,92<br>,56 | ,12 | ,12 | ,05 | ,07<br>,04 |
| 4 | 11А-57Б 8-3 | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩ 20ММ КЕРАМЗИТОБЕТОН М-75 | 100КВМ | ,51 | 22,00 | 14,50 | 1,12<br>,34 | 11,22 | 7,97 | 7,39 | ,57<br>,17 |
| 5 | 11А-58Б 8-4 | НА ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩ ЛЕГКОБЕТОННЫХ СТЯЖЕК 10ММ КЕРАМЗИТОБЕТОН М-75 | 100КВМ | 1,54 | 1,02 | ,46 | ,56<br>,16 | 1,57 | 1,57 | ,71 | ,86<br>,25 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ | | | | | | 24,37 | 20,61 | 15,24 | 5,3<br>1,61 |
| | | МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ | | | | | | | | | |
| 6 | ССЦ2-5 | РАСТВ,ЦЕМ,150 | КУБМ | ,33 | 25,90 | ,00 | ,00 | 8,45 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 7 | ССЦ7-21 | КЕРАМЗИТ 400,20-40ММ | КУБМ | 3,85 | 12,00 | ,00 | ,00 | 46,20 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 8 | ССЦ1-73Т, Ч,Т2,2 | КЕРАМЗИТОБЕТОН 75,5-10ММ | КУБМ | 2,61 | 31,69 | ,00 | ,00 | 82,75 | ,00 | ,00 | ,00 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ | | | | | | 137,40 | | | |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | | | | | | 161,77 | 20,61 | 15,24 | 5,3<br>1,61 |

#TLP#840605 301145 S985281N 0001



17351-29

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ: ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ, МАШИН В Т.Ч, ЗАР,ПЛ, | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ: ВСЕГО | НОРМАТ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ, МАШИН В Т.Ч, ЗАР,ПЛ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | | | | | | | | |
| | РАЗДЕЛ: | НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ ТОЛЩ,51СМ | | ВАР, 1 | | | | | | | |
| 1 | 7-445 38-1-,1,8 | УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т ИВЫСОТЕ ЗА ДО 30М | ШТ | 196,00 | ,23 | ,08 | ,15<br>,06 | 45,08 | 45,08 | 15,68 | 29,40<br>11,76 |
| 2 | 8-57 Т7-1 | РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ ИЗ КИРПИЧА 250Х120Х65 | 100КВМ | 2,62 | 13,10 | 13,10 | ,00 | 34,32 | 34,32 | 34,32 | ,00 |
| 3 | 8-59 7-3 | АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ | Т | ,39 | 194,00 | 27,80 | 1,38<br>,36 | 75,66 | 11,38 | 10,84 | ,54<br>,14 |
| 4 | 8Г-72Г 9-1Т,Ч,3,4 | СТЕНЫ ВЫСОТОЙ ДО 4М ИЗ КИРПИЧА ПУСТОТЕЛ,С ОБЛИЦ,СИЛИКАТН,КИРПИЧ, ТОЛЩ,380ММ РАСТВ ЦЕМ-ИЗВ,50 | КУБМ | 3,40 | 3,96 | 2,92 | ,87<br>,26 | 13,46 | 12,89 | 9,93 | 2,96<br>,88 |
| 5 | 8Г-74Г 9-2Т,Ч,3,4 | СТЕНЫ ВЫСОТОЙ ДО 4М ИЗ КИРПИЧА ПУСТОТЕЛ,С ОБЛИЦ,СИЛИКАТН,КИРПИЧОМ ТОЛЩ 510ММ РАСТВ ЦЕМ-ИЗВ 50 | КУБМ | 129,30 | 3,52 | 2,55 | ,80<br>,24 | 455,14 | 433,15 | 329,71 | 103,44<br>31,03 |
| 6 | 8Ж-74Г 9-2 ТЧ 3, 4,3,6 | КЛАДКА СТЕН ИЗ ПУСТОТЕЛОГО КИРПИЧА ТОЛЩ,51СМ С ОБЛИЦОВКОЙ С ДВУХ СТОРОН СИЛИКАТНЫМ КИРПИЧЕМ НА РАСТВОРЕ 50 | КУБМ | 67,10 | 3,69 | 2,55 | ,80<br>,24 | 247,60 | 224,78 | 171,10 | 53,68<br>16,10 |
| 7 | 8-Е-74Г 9-2ТЧ П3,4 | СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ВЫС,ДО 4М ИЗ КИРПИЧА ПУСТОТЕЛОГО С ОБЛИЦОВКОЙ СИЛИКАТ, КИРПИЧОМ С УШИРЕННЫМ ШВОМ ТОЛЩ,55СМ НА РАСТВ, ЦЕМ,-И | КУБМ | 42,80 | 3,52 | 2,55 | ,80<br>,24 | 150,66 | 143,38 | 109,14 | 34,24<br>10,27 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ | | | | | | 1021,92 | 904,99 | 680,73 | 224,2<br>70,19 |
| | | МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ | | | | | | | | | |

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ: ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ, МАШИН В Т.Ч, ЗАР.ПЛ, | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ: ВСЕГО | НОРМАТ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ, МАШИН В Т.Ч, ЗАР,ПЛ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ССЦ 2-4 | РАСТВ,ЦЕМ,100 | КУБМ | ,49 | 24,40 | ,00 | ,00 | 11,96 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 9 | ССЦ2-12 | РАСТВ,ЦЕМ,-ИЗВ,50 | КУБМ | 58,19 | 23,50 | ,00 | ,00 | 1367,58 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 10 | ССЦ6-14 | КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ | ТЫС, Ш | 40,07 | 61,20 | ,00 | ,00 | 2452,38 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 11 | ССЦ6-8 | КИРПИЧ ПУСТОТЕЛЫЙ | ТЫС, Ш | 51,27 | 78,60 | ,00 | ,00 | 4029,86 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 12 | РСЦ15-84 | 1ПР1-10,12,14 | ШТ | 24,00 | 1,41 | ,00 | ,00 | 33,89 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 13 | РСЦ15-84 | 1ПР2-15,12,14 | ШТ | 72,00 | 2,10 | ,00 | ,00 | 151,50 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 14 | РСЦ15-84 | 1ПР2-16,12,14 | ШТ | 72,00 | 2,10 | ,00 | ,00 | 151,42 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 15 | РСЦ15-84 | 1ПР38-12,12,22У | ШТ | 24,00 | 2,38 | ,00 | ,00 | 57,13 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 16 | РСЦ15-84 | 1ПР4-33,12,22 | ШТ | 4,00 | 6,95 | ,00 | ,00 | 27,81 | ,00 | ,00 | ,00 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ | | | | | | 7861,77 | | | |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЙ | | | | | | 421,74 | | | |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | | | | | | 9305,41 | 904,99 | 680,73 | 224,2<br>70,19 |
| | РАЗДЕЛ: | ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ | | | ВАР, 1 | | | | | | |
| 1 | 7-445<br>38-1-,1,8 | УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т ИВЫСОТЕ ЗД ДО 30М | ШТ | 96,00 | ,23 | ,08 | ,15<br>,06 | 22,08 | 22,08 | 7,68 | 14,40<br>5,76 |
| 2 | 8-5-4 | 36Ж СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ ВЫСОТА ЭТАЖА ДО 4М ИЗ ПУСТОТЕЛОГО КИРПИЧА РАСТВ ЦЕМ-ИИЗВ М-50 | КУБМ | 165,00 | 3,03 | 2,10 | ,81<br>,24 | 499,95 | 480,15 | 346,50 | 133,65<br>39,60 |
| 3 | 8-5-9 | 45А ПЕРЕГ НЕАРМИР ТОЛ В 1/2 КИРП ПРИ ВЫС ЭТ ДО 4М, КИРП КЕРАМ,РАСТ ЦЕМ-ИЗВ, 50 | 100КВМ | ,24 | 75,40 | 62,00 | 7,59<br>2,28 | 18,10 | 16,70 | 14,88 | 1,82<br>,55 |
| 4 | 8-6-2 | 49А СТОЛБЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ НЕАРМИРОВАННЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НА РАСТВОРЕ МАРКИ 25 | КУБМ | 3,00 | 4,58 | 3,68 | ,84<br>,30 | 13,74 | 13,56 | 11,04 | 2,52<br>,90 |

#TLP#840605 301334 S9852B1N 0003



17351-29

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ | | | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН (В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.) | ВСЕГО | НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН (В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.) |
| 5 | 8-59 7-3 | АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ | Т | ,03 | 194,00 | 27,80 | 1,38<br>,36 | 5,82 | ,88 | ,83 | ,04<br>,01 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ | | | | | | 559,69 | 533,37 | 380,93 | 152,4<br>46,82 |
| | | МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ | | | | | | | | | |
| 6 | ССЦ 2-4 | РАСТВ,ЦЕМ,100 | КУБМ | ,24 | 24,40 | ,00 | ,00 | 5,86 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 7 | ССЦ2-11 | РАСТВ,ЦЕМ,-ИЗВ,25 | КУБМ | ,66 | 22,60 | ,00 | ,00 | 14,78 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 8 | ССЦ2-12 | РАСТВ,ЦЕМ,-ИЗВ,50 | КУБМ | 38,50 | 23,50 | ,00 | ,00 | 904,80 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 9 | ССЦ6-1 | КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ | ТЫС. Ш | 2,42 | 68,00 | ,00 | ,00 | 164,67 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 10 | ССЦ6-8 | КИРПИЧ ПУСТОТЕЛЫЙ | ТЫС. Ш | 62,70 | 78,60 | ,00 | ,00 | 4928,22 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 11 | РСЦ15-84 | 1ПР1-12,12,6 | ШТ | 18,00 | ,83 | ,00 | ,00 | 15,02 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 12 | РСЦ15-84 | 1ПР2-15,12,14 | ШТ | 14,00 | 2,10 | ,00 | ,00 | 29,46 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 13 | РСЦ15-84 | 1ПР38-12,12,22У | ШТ | 36,00 | 2,38 | ,00 | ,00 | 85,70 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 14 | РСЦ15-84 | 1ПР38-15,12,22У | ШТ | 28,00 | 3,44 | ,00 | ,00 | 96,44 | ,00 | ,00 | ,00 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ | | | | | | 6018,32 | | | |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЯ | | | | | | 226,62 | | | |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | | | | | | 6804,62 | 533,37 | 380,93 | 152,4<br>46,82 |
| | РАЗДЕЛ: | ПЕРЕКРЫТИЯ | | | ВАР, 1 | | | | | | |
| 1 | 7-451 39-2-1,8 | УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩ ДО 15КВМ С ОПИРАНИЕМ ПО КОНТУРУ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗД ДО 30 | ШТ | 18,00 | 2,99 | 1,58 | 1,22<br>,44 | 53,82 | 50,40 | 28,44 | 21,96<br>7,92 |
| 2 | 7-463 39-6-1,8 | УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩ,ДО 10КВМ | ШТ | 36,00 | 3,09 | 1,39 | 1,06 | 111,24 | 88,20 | 50,04 | 38,16 |

#TLP#840605 301356 S9852B1N 0004



17351-29

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ: ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН (В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.) | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ: ВСЕГО | НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН (В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С ОПИРАНИЕМ НА 2 СТОРОНЫ ПР И НАИБ,МАССЕ ЭЛЕМ,ДО 5Т И ВЫС ЗА ДО 30М | | | | | ,38 | | | | 13,68 |
| 3 | 7-469 39-8-1,8 | УСТАНОВКА РЕБРИСТЫХ ПАНЕЛЕЙ ПОКРЫТИЯ ПЛОЩ,ДО 10КВМ ПРИ НАИБ,МАССЕ ЭЛЕМ,ДО 5Т И ВЫС,ЗА,ДО 30М | ШТ | 9,00 | 1,73 | ,68 | 1,00<br>,38 | 15,57 | 15,12 | 6,12 | 9,00<br>3,42 |
| 4 | 11-508 7-1 | УСТРОЙСТВО ТЕПЛО-И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ КЕРАМЗИТОМ | КУБМ | 5,80 | 2,88 | 1,80 | 1,08<br>,32 | 16,70 | 16,70 | 10,44 | 6,26<br>1,86 |
| 5 | 11-55 Т8-1 | УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20ММ ИЗ РАСТВОРА МАРКИ 100 | 100КВМ | ,39 | 17,20 | 9,88 | ,95<br>,28 | 6,71 | 4,22 | 3,85 | ,37<br>,11 |
| 6 | 12-289 9-6 | УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ РУБЕРОИДОМ В ОДИН СЛОЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ | 100КВМ | ,12 | 49,90 | 10,70 | 1,30<br>,39 | 5,99 | 1,44 | 1,28 | ,16<br>,05 |
| 7 | 12-299 Т10-1 | УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ | 100КВМ | ,83 | 14,80 | 7,64 | ,74<br>,22 | 12,28 | 6,96 | 6,34 | ,61<br>,18 |
| 8 | 26-36 Т8-9 | ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ НАСУХО ПЛИТАМИ БЕЗ ИХ СТОИМОСТИ (1,02КУБМ) | КУБМ | ,78 | 7,68 | 6,60 | 1,08<br>,32 | 5,99 | 5,99 | 5,15 | ,84<br>,25 |
| 9 | 26-70 13-7 | ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО | 100КВМ | ,24 | 24,70 | 14,40 | ,49<br>,15 | 6,42 | 3,87 | 3,74 | ,13<br>,04 |
| 10 | Ц1-1-Р1-613 | ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ТВК-350 | КВМ | 29,32 | ,29 | ,00 | ,00 | 8,50 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 11 | Ц1-1-Р4-5 | ВОЙЛОК ЭЛАСТИЧНЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ | КУБМ | ,78 | 14,20 | ,00 | ,00 | 11,08 | ,00 | ,00 | ,00 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ | | | | | | 254,31 | 192,90 | 115,41 | 77,4<br>27,50 |

#TLP#840605 301450 S9852B1N 0005



17351-29

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ. | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ ВСЕГО | НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ | | | | | | | | | |
| 12 | ССЦ 2-4 | РАСТВ,ЦЕМ,100 | КУБМ | 2,94 | 24,40 | ,00 | ,00 | 71,79 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 13 | ССЦ2-3 | РАСТВ,ЦЕМ,75 | КУБМ | 1,31 | 23,30 | ,00 | ,00 | 30,56 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 14 | ССЦ2-5 | РАСТВ,ЦЕМ,150 | КУБМ | ,80 | 25,90 | ,00 | ,00 | 20,61 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 15 | ССЦ7-21 | КЕРАМЗИТ 400,20-40ММ | КУБМ | 6,38 | 12,00 | ,00 | ,00 | 76,56 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 16 | РСЦ16-84 | ПК4-63-15А | ШТ | 2,00 | 88,01 | ,00 | ,00 | 176,02 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 17 | РСЦ16-84 | ПК4-63-18А | ШТ | 2,00 | 102,45 | ,00 | ,00 | 204,90 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 18 | РСЦ16-84 | ПК6-63-15А | ШТ | 14,00 | 90,02 | ,00 | ,00 | 1440,26 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 19 | РСЦ16-84 | ПК6-63-18А | ШТ | 14,00 | 104,86 | ,00 | ,00 | 1677,71 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 20 | 10,9-2/84 | ПР9-63-12С | ШТ | 9,00 | 69,40 | ,00 | ,00 | 624,58 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 21 | СМО-1/84 | П30-27С | ШТ | 18,00 | 64,31 | ,00 | ,00 | 1157,53 | ,00 | ,00 | ,00 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ | | | | | | 199,51 | | | |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЯ | | | | | | 5281,00 | | | |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | | | | | | 5734,81 | 192,90 | 115,41 | 77,41 |
| | | | | | | | | | | | 27,50 |
| | РАЗДЕЛ: | ЛОДЖИИ И БАЛКОНЫ | | | | ВАР. 1 | | | | | |
| 1 | 7-644<br>47-3-1,8 | УСТАНОВКА ПЛИТ ЛОДЖИЙ ПЛОЩ ДО 5КВМ В КИРПИЧНЫХ И БЛОЧНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫС ЗД ДО 30М | ШТ | 36,00 | 1,14 | ,45<br>,69<br>,26 | | 41,04 | 41,04 | 16,20 | 24,84<br>9,36 |
| 2 | 11-14<br>Т3-1 | ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ РУБЕРОИДОМ НА МАСТИКЕ БИТУМНОЙ ПЕРВЫЙ СЛОЙ | 100КВМ | ,94 | 96,60 | 33,40<br>6,94<br>2,08 | | 90,80 | 37,92 | 31,40 | 6,52<br>1,96 |
| 3 | 11-15<br>Т3-2 | ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ РУБЕРОИДОМ НА МАСТИКЕ БИТУМНОЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ | 100КВМ | ,94 | 55,80 | 17,30<br>3,30<br>,99 | | 52,45 | 19,36 | 16,26 | 3,10<br>,93 |

17351-29

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ: ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ, МАШИН (В Т.Ч, ЗАР.ПЛ.) | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ: ВСЕГО | НОРМАТ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ, МАШИН (В Т.Ч, ЗАР.ПЛ.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 11-69 Т11-3 | УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ ТОЛЩ 20ММ РАСТВ, М-200 | 100КВМ | ,94 | 22,90 | 15,50 | 1,02<br>,31 | 21,53 | 15,53 | 14,57 | ,96<br>,29 |
| 5 | 11-77 Т11-11 | ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ | 100КВМ | ,94 | 9,83 | 7,86 | ,08<br>,02 | 9,24 | 7,46 | 7,39 | ,08<br>,02 |
| 6 | 12-280 Т8-5 | УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ (БРАНДМАУЭРОВ, ПАРАПЕТОВ, СВЕСОВ И Т,П,) | 100КВМ | ,24 | 192,00 | 45,80 | ,41<br>,12 | 46,08 | 11,09 | 10,99 | ,10<br>,03 |
| 7 | 12-289 9-6 | УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ РУБЕРОИДОМ В ОДИН СЛОЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ | 100КВМ | ,30 | 49,90 | 10,70 | 1,30<br>,39 | 14,97 | 3,60 | 3,21 | ,39<br>.12 |
| 8 | 15-296 Т209-3 | ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПАНЕЛЬН, ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ | 100КВМ | 1,24 | 3,93 | 3,10 | ,15<br>,04 | 4,87 | 4,03 | 3,84 | ,19<br>,05 |
| 9 | 15-541 406-4-23, 24 | ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 100КВМ | 1,24 | 50,60 | 9,14 | ,76<br>,23 | 62,74 | 12,28 | 11,33 | ,94<br>,29 |
| 10 | 26-50 Т10-5 | УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ НА ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ | КВМ | 93,60 | 1,30 | ,06 | ,00 | 121,68 | 5,62 | 5,62 | ,00 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ | | | | | | 465,41 | 157,93 | 120,81 | 37,1<br>13,04 |
| | | МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ | | | | | | | | | |
| 11 | ССЦ 2-4 | РАСТВ,ЦЕМ,100 | КУБМ | ,59 | 24,40 | ,00 | ,00 | 14,41 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 12 | ССЦ2-30 | РАСТВ,ОТД,ЦЕМ,-ИЗВ,1:1:16 | КУБМ | ,07 | 23,70 | ,00 | ,00 | 1,76 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 13 | ССЦ2-6 | РАСТВ,ЦЕМ,200 | КУБМ | 2,07 | 28,10 | ,00 | ,00 | 58,11 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 14 | РСЦ4-84 | ПЛ30-12А | ШТ | 18,00 | 36,51 | ,00 | ,00 | 657,10 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 15 | 10,9-2/84 | ПР6-30-12Л | ШТ | 18,00 | 31,32 | ,00 | ,00 | 563,69 | ,00 | ,00 | ,00 |

17351-29

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ ЭКСПЛ, МАШИН В Т,Ч, ЗАР,ПЛ, | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ ВСЕГО | НОРМАТ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ ЭКСПЛ, МАШИН В Т,Ч, ЗАР,ПЛ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ | | | | | | 74,28 | | | |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЙ | | | | | | 1220,79 | | | |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | | | | | | 1760,48 | 157,93 | 120,81 | 37,1<br>13,04 |
| | РАЗДЕЛ: | ОГРАЖДЕНИЯ ЛОДЖИЙ И БАЛКОНОВ | | | | | | ВАР, 1 | | | |
| 1 | 7-659<br>47-8-1,8 | УСТАНОВКА ЭКРАНОВ ОГРАЖДЕНИЙ ПЛОЩ ДО 10КВМ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗД ДО 30М | ШТ | 18,00 | 1,79 | ,60 | 1,14<br>,43 | 32,22 | 31,32 | 10,80 | 20,52<br>7,74 |
| 2 | 8-45А<br>5-9 | ПЕРЕГ НЕАРМИР ТОЛ В 1/2 КИРП ПРИ ВЫС ЭТ ДО 4М, КИРП КЕРАМ,РАСТ ЦЕМ-ИЗВ, 50 | 100КВМ | ,60 | 75,40 | 62,00 | 7,59<br>2,28 | 45,24 | 41,75 | 37,20 | 4,55<br>1,37 |
| 3 | 8-57<br>Т7-1 | РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ ИЗ КИРПИЧА 250Х120Х65 | 100КВМ | ,60 | 13,10 | 13,10 | ,00 | 7,86 | 7,86 | 7,86 | ,00 |
| 4 | 8-59<br>7-3 | АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ | Т | ,20 | 194,00 | 27,80 | 1,38<br>,36 | 38,80 | 5,84 | 5,56 | ,28<br>,07 |
| 5 | 9-46<br>Т7-1 | МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ | Т | ,54 | 58,00 | 13,80 | 32,10<br>11,80 | 31,32 | 24,79 | 7,45 | 17,33<br>6,37 |
| 6 | 15-82<br>Т110-1 | ОБЛИЦОВКА СТЕН,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗОВ И ПЛИНТУСОВ БЕЛЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ | 100КВМ | ,06 | 422,00 | 94,70 | 2,00<br>,60 | 24,48 | 5,61 | 5,49 | ,12<br>,03 |
| 7 | 15-246<br>Т205-5 | ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВНУТРИ ЗДАНИЙ, УЛУЧШЕННАЯ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ-ПО КАМНЮ И БЕТОНУ | 100КВМ | ,52 | 57,80 | 40,00 | 6,20<br>3,58 | 30,06 | 24,02 | 20,80 | 3,22<br>1,86 |
| 8 | 15-535<br>Т406-4-23 | ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ-ПЕРХЛОРВИНИЛ | 100КВМ | ,96 | 61,20 | 13,00 | ,80<br>,23 | 58,75 | 13,25 | 12,48 | ,77<br>,22 |

#TLP#840605 301648 59852B1N 0008



17351-29

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ | | | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ. | ВСЕГО | НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ. |
| | | ОВАЯ | | | | | | | | | |
| 9 | 15-541 406-4-23, 24 | ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 100КВМ | ,52 | 50,60 | 9,14 | ,76<br>,23 | 26,31 | 5,15 | 4,75 | ,40<br>,12 |
| 10 | 15-614 Т414-8 | МАСЛ,ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛ,КОЛЕРА СТАЛЬН, ПЕРЕПЛЕТОВ,САНПРИБОРОВ, ТРУБ ДО 50ММ ЗА 2 РАЗА | 100КВМ | ,32 | 55,60 | 38,40 | ,03 | 17,79 | 12,30 | 12,29 | ,01 |
| 11 | Ц1-2-Р1-2095 | МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, ВЕСОМ ДО 0,05Т | Т | ,54 | 393,00 | ,00 | ,00 | 212,22 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 12 | Ц1-2-Р1-2114 | МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ ДО 0,05Т | Т | ,25 | 441,00 | ,00 | ,00 | 110,25 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 13 | Ц1-1-Р1-32 | АСБОЦЕМЕНТНЫЕ ПЛИТКИ ПЛОСКИЕ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПРЕСОВАННЫЕ РАЗМЕРОМ 1200Х800Х8ММ | 100ШТ | ,09 | 106,00 | ,00 | ,00 | 10,07 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 14 | А15-3 ГМС 24-15 | УСТАНОВКА ЭКРАНОВ НА БАЛКОННЫЕ СТАЛЬНЫЕ РЕШЕТКИ(БЕЗ СТОИМОСТИ ИЗДЕЛИЙ) | КВМ | 9,00 | ,29 | ,20 | ,02 | 2,61 | 1,98 | 1,80 | ,18 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ | | | | | | 647,98 | 173,86 | 126,49 | 47,3<br>17,79 |
| | | МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ | | | | | | | | | |
| 15 | ССЦ 2-4 | РАСТВ,ЦЕМ,100 | КУБМ | ,27 | 24,40 | ,00 | ,00 | 6,59 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 16 | ССЦ2-36 | РАСТВ,ИЗВ,112,5 | КУБМ | ,82 | 22,80 | ,00 | ,00 | 18,73 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 17 | ССЦ2-12 | РАСТВ,ЦЕМ,-ИЗВ,50 | КУБМ | 1,38 | 23,50 | ,00 | ,00 | 32,43 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 18 | ССЦ2-30 | РАСТВ,ОТД,ЦЕМ,-ИЗВ,1:1:6 | КУБМ | ,10 | 23,70 | ,00 | ,00 | 2,46 | ,00 | ,00 | ,00 |

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ: ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН, В Т.Ч. ЗАР.ПЛ. | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ: ВСЕГО | НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН, В Т.Ч. ЗАР.ПЛ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | ССЦ6-1 | КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ | ТЫС. Ш | 3,02 | 68,00 | ,00 | ,00 | 205,63 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 20 | СМО-1/84 | БОЛЗО-9 | ШТ | 18,00 | 26,63 | ,00 | ,00 | 479,26 | ,00 | ,00 | ,00 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ | | | | | | 265,85 | | | |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЙ | | | | | | 479,26 | | | |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | | | | | | 1393,09 | 173,86 | 126,49 | 47,3<br>17,79 |
| | РАЗДЕЛ: | ПЕРЕГОРОДКИ | | | ВАР, 1 | | | | | | |
| 1 | 7-629<br>46-3-1,8 | УСТАНОВКА ГИПСОБЕТОН КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩ ДО 6КВМ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30 | ШТ | 36,00 | 3,56 | 1,08<br>,78<br>,29 | | 128,16 | 66,96 | 38,88 | 28,08<br>10,44 |
| 2 | 7-632<br>46-4-1,8 | УСТАНОВКА ГИПСОБЕТОН КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩ ДО 10КВМ ПРИ НАИ БОЛЬШЕЙ МАССЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО | ШТ | 18,00 | 4,01 | 1,33<br>,97<br>,36 | | 72,18 | 41,40 | 23,94 | 17,46<br>6,48 |
| 3 | 7-635<br>46-5-1,8 | УСТАНОВКА ГИПСОБЕТОН КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩ ДО 15КВМ ПРИ НАИБМАССЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М | ШТ | 18,00 | 5,16 | 1,72<br>1,29<br>,48 | | 92,88 | 54,18 | 30,96 | 23,22<br>8,64 |
| 4 | 8-165<br>17-1 | ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГИПСОВЫХ ПЛИТ В 1 СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 100ММ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М | 100КВМ | ,20 | 88,30 | 55,50<br>7,36<br>2,21 | | 18,01 | 12,82 | 11,32 | 1,50<br>,45 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ | | | | | | 311,23 | 175,36 | 105,10 | 70,2<br>26,01 |
| | | МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ | | | | | | | | | |
| 5 | ССЦ4-20 | ПЕСОК | КУБМ | ,12 | 7,79 | ,00 | ,00 | ,95 | ,00 | ,00 | ,00 |

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ | | | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ, МАШИН (В Т,Ч, ЗАР,ПЛ,) | ВСЕГО | НОРМАТ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ, МАШИН (В Т,Ч, ЗАР,ПЛ) |
| 6 | ССЦ П,7-46 | ПЛИТЫ ГИПСОВЫЕ | КВМ | 18,56 | 1,29 | ,00 | ,00 | 23,95 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 7 | 10,9-16/84 | ПГ13 | ШТ | 18,00 | 33,83 | ,00 | ,00 | 609,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 8 | 10,9-16/84 | ПГ35 | ШТ | 18,00 | 43,31 | ,00 | ,00 | 779,62 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 9 | 10,9-16/84 | ПГ9 | ШТ | 36,00 | 19,71 | ,00 | ,00 | 709,72 | ,00 | ,00 | ,00 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ | | | | | | 24,90 | | | |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЯ | | | | | | 2098,33 | | | |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | | | | | | 2434,47 | 175,36 | 105,10 | 70,2<br>26,01 |
| | РАЗДЕЛ: | ПЕРЕГОРОДКИ ПРИ ВАР,С/У РОССЫПЬЮ ВАР, 1 | | | | | | | | | |
| 1 | 7-623 46-1-1,8 | УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОН КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩ ДО 6КВМ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 3 | ШТ | 72,00 | 3,23 | ,86<br>,77<br>,29 | | 232,56 | 117,36 | 61,92 | 55,44<br>20,88 |
| 2 | 10-151 29-2 | УСТАНОВКА ПО МЕСТУ ШКАФНЫХ ПОЛОК | КВМ | 15,12 | ,90 | ,64<br>,05<br>,01 | | 13,61 | 10,43 | 9,68 | ,76<br>,15 |
| 3 | 10-152 29-3 | УСТАНОВКА БЛОКОВ ДВЕРНЫХ ШКАФНЫХ | 10 ШТ | 3,60 | 8,99 | 3,54<br>1,53<br>,46 | | 32,36 | 18,25 | 12,74 | 5,51<br>1,66 |
| 4 | 15-624 165-2 | ОКРАСКА ЭМАЛЕВЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ДВЕРНЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ | 100КВМ | ,18 | 69,30 | 45,20<br>,07<br>,03 | | 12,47 | 8,15 | 8,14 | ,01<br>,01 |
| 5 | Ц1-1-Р1-344 | ПОКОВКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,5-4КГ | КГ | 18,00 | ,47 | ,00 | ,00 | 8,46 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 6 | Ц1-2-Р2-431 | БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ШКАФНЫЕ С ФУРНИТУРОЙ ОДНОПОЛЬНЫЕ ПЛОЩ 0,6 | КВМ | 10,80 | 21,10 | ,00 | ,00 | 227,88 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 7 | Ц1-2-Р2-432 | БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ШКАФНЫЕ С ФУРНИТУРОЙ ОДНОПОЛЬНЫЕ ПЛОЩ 1,0 | КВМ | 18,00 | 15,90 | ,00 | ,00 | 286,20 | ,00 | ,00 | ,00 |

#TLP#840605 301838 S9852B1N 0011



17351-29

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ: ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН | В ТОМ ЧИСЛЕ: В Т.Ч. ЗАР.ПЛ. | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ: ВСЕГО | НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН | В ТОМ ЧИСЛЕ: В Т.Ч. ЗАР.ПЛ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Ц1-2-Р2-484 | ПОЛКИ ПЕРЕСТАВНЫЕ ПЛОЩ 0,19-0,28 | КВМ | 15,12 | 11,10 | ,00 | ,00 | | 167,83 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| 9 | Ц1-2-Р2-496 | БРУСЬЯ МОНТАЖНЫЕ МБ-2-1 | ШТ | 72,00 | 1,56 | ,00 | ,00 | | 112,32 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| 10 | Ц1-2-Р2-502 | ПОЛКОДЕРЖАТЕЛИ ПА1,ПА2 | ШТ | 288,00 | ,13 | ,00 | ,00 | | 37,44 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ | | | | | | | 1131,14 | 154,19 | 92,48 | 61,7<br>22,69 | |
| | | МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ | | | | | | | | | | | |
| 11 | 10,9-16/84 | ПС1А | ШТ | 36,00 | 21,23 | ,00 | ,00 | | 764,45 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| 12 | 10,9-16/84 | ПС2 | ШТ | 18,00 | 18,36 | ,00 | ,00 | | 330,48 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| 13 | 10,9-16/84 | ПС5П | ШТ | 18,00 | 19,93 | ,00 | ,00 | | 358,72 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЙ | | | | | | | 1453,64 | | | | |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | | | | | | | 2584,78 | 154,19 | 92,48 | 61,7<br>22,69 | |
| | РАЗДЕЛ: | КРЫША | | | | ВАР, 1 | | | | | | | |
| 1 | 6- 1688<br>15-9 | УСТРОЙСТВО ПОЯСА В ОПАЛУБКЕ | КУБМ | ,20 | 13,70 | 4,91 | 1,06<br>,32 | | 2,74 | 1,19 | ,98 | ,21<br>,06 | |
| 2 | 12- 299<br>Т10-1 | УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ | 100КВМ | ,09 | 14,80 | 7,64 | ,74<br>,22 | | 1,33 | ,75 | ,69 | ,07<br>,02 | |
| 3 | 15- 298<br>Т210-1 | УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА СТЕН ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА | 100КВМ | ,11 | 315,00 | 66,00 | 5,90<br>1,77 | | 34,65 | 7,91 | 7,26 | ,65<br>,19 | |
| 4 | 15- 304<br>61-1 | УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН | 100КВМ | ,11 | 73,00 | 13,40 | ,50<br>,15 | | 8,03 | 1,53 | 1,47 | ,05<br>,02 | |
| 5 | 26- 31<br>Т8-4 | ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КОЛОНН | КУБМ | 1,30 | 35,90 | 12,70 | 1,23 | | 46,67 | 18,11 | 16,51 | 1,60 | |

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ | | | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | ВСЕГО | НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: | |
| | | | | | | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ. МАШИН (В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.) | | | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ. МАШИН (В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.) |
| | | ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ БЕЗ ИХ СТОИМОСТИ(0,97КУБМ | | | | | ,62 | | | | ,81 |
| 6 | 26-33 Т8-6 | ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ СВЕРХУ ПЛИТАМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ БЕЗ ИХ СТОИМОСТИ (0,96КУБМ) | КУБМ | 1,00 | 14,00 | 6,70 | 1,18<br>,35 | 14,00 | 7,88 | 6,70 | 1,18<br>,35 |
| 7 | Ц1-1-Р4-116 | ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ЖЕСТКИЕ МИРЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ | КУБМ | 2,30 | 43,60 | ,00 | ,00 | 100,28 | ,00 | ,00 | ,00 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ | | | | | | 207,70 | 37,38 | 33,61 | 3,7<br>1,45 |
| | | МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ | | | | | | | | | |
| 8 | ССЦ2-36 | РАСТВ,ИЗВ,1:2,5 | КУБМ | ,34 | 22,80 | ,00 | ,00 | 7,77 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 9 | ССЦ2-3 | РАСТВ,ЦЕМ,75 | КУБМ | ,14 | 23,30 | ,00 | ,00 | 3,31 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 10 | ССЦ1-17 | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ 200,20-40ММ | КУБМ | ,20 | 28,20 | ,00 | ,00 | 5,72 | ,00 | ,00 | ,00 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ | | | | | | 16,81 | | | |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | | | | | | 224,51 | 37,38 | 33,61 | 3,7<br>1,45 |
| РАЗДЕЛ: КРОВЛЯ | | | | | ВАР, 1 | | | | | | |
| 1 | 7-463 39-6-1,8 | УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОШ.ДО 10КВМ С ОПИРАНИЕМ НА 2 СТОРОНЫ ПР И НАИБ,МАСЕЕ ЭЛЕМ,ДО 5Т И ВЫС ЗА ДО 30М | ШТ | 9,00 | 3,09 | 1,39 | 1,06<br>,38 | 27,81 | 22,05 | 12,51 | 9,54<br>3,42 |
| 2 | 12-132 2-1-1 | КРОВЛИ РУЛОННЫЕ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ИЗ 3 СЛОЕВ СТЕКЛОРУБЕРОИДА С-РМ И ВЕРХНЕГО СЛОЯ | 100КВМ | ,76 | 355,10 | 33,30 | 10,00<br>3,00 | 269,88 | 32,91 | 25,31 | 7,60<br>2,28 |

#TLP#840605 302021 S9852B1N 0013



17351-29

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН, В Т.Ч. ЗАР.ПЛ. | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ ВСЕГО | НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН, В Т.Ч. ЗАР.ПЛ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СТЕКЛО РУБЕРОИДА С-РК | | | | | | | | | |
| 3 | 12-280 Т8-5 | УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ (БРАНДМАУЭРОВ, ПАРАПЕТОВ, СВЕСОВ И Т.П.) | 100КВМ | ,06 | 192,00 | 45,80 | ,41<br>,12 | 11,52 | 2,77 | 2,75 | ,02<br>,01 |
| 4 | 12-299 Т10-1 | УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ | 100КВМ | ,76 | 14,80 | 7,64 | ,74<br>,22 | 11,25 | 6,37 | 5,81 | ,56<br>,17 |
| 5 | 12-300Г 10-2 | НА 5ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ПО РАСЦЕНКЕ N299 РАСТВ. | 100КВМ | 2,28 | ,40 | ,15 | ,25<br>,10 | ,91 | ,91 | ,34 | ,57<br>,23 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ | | | | | | 321,36 | 65,01 | 46,71 | 18,3<br>6,10 |
| | | МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ | | | | | | | | | |
| 6 | ССЦ 2-4 | РАСТВ.ЦЕМ.100 | КУБМ | ,60 | 24,40 | ,00 | ,00 | 14,65 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 7 | ССЦ2-3 | РАСТВ.ЦЕМ.75 | КУБМ | 2,40 | 23,30 | ,00 | ,00 | 55,87 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 8 | 10,10-1/84 | КП2 | ШТ | 4,00 | 149,63 | ,00 | ,00 | 598,50 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 9 | 10,10-1/84 | КП3 | ШТ | 5,00 | 122,40 | ,00 | ,00 | 612,02 | ,00 | ,00 | ,00 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ | | | | | | 70,52 | | | |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЙ | | | | | | 1210,53 | | | |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | | | | | | 1602,41 | 65,01 | 46,71 | 18,3<br>6,10 |
| | РАЗДЕЛ: | ПОДГОТОВКА ПОД ПОЛЫ ТИП,ЭТ | ВАР, 1 | | | | | | | | |
| 1 | 11-56А 8-2 | ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩ СТЯЖКИ НА 10ММ ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 11-55 | 100КВМ | ,60 | ,78 | ,32 | ,46<br>,14 | ,47 | ,47 | ,19 | ,28<br>,08 |
| 2 | Ц1-1-Р1-701 | ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫЕ МЯГКИЕ ТОЛЩ,25ММ | КВМ | 416,50 | 1,22 | ,00 | ,00 | 508,13 | ,00 | ,00 | ,00 |

~ILP#840603 302105 59852B1N 0014



17351-29

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ. | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ ВСЕГО | НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 11А-576 8-3 | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩ 20ММ КЕРАМЗИТОБЕТОН М-75 | 100КВМ | 4,08 | 22,00 | 14,50 | 1,12 ,34 | 89,76 | 63,73 | 59,16 | 4,57 1,39 |
| 4 | 11А-586 8-4 | НА ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩ ЛЕГКОБЕТОННЫХ СТЯЖЕК 10ММ КЕРАМЗИТОБЕТОН М-75 | 100КВМ | 12,24 | 1,02 | ,46 | ,56 ,16 | 12,48 | 12,48 | 5,63 | 6,85 1,96 |
| 5 | Д11-53 7-4 | УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ И ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ (БЕЗ СТОИМОСТИ ПЛИТ, 1,02 КВМ) | 100КВМ | 4,08 | 4,09 | 2,33 | 1,76 ,53 | 16,69 | 16,69 | 9,51 | 7,18 2,16 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ | | | | | | 627,53 | 93,37 | 74,49 | 18,8 5,59 |
| | | МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ | | | | | | | | | |
| 6 | ССЦ2-5 | РАСТВ.ЦЕМ,150 | КУБМ | ,61 | 25.90 | ,00 | ,00 | 15,85 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 7 | ССЦ1-73Т, Ч,Т2,2 | КЕРАМЗИТОБЕТОН 75,5-10ММ | КУБМ | 20,81 | 31,69 | ,00 | ,00 | 659,40 | ,00 | ,00 | ,00 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ | | | | | | 675,26 | | | |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | | | | | | 1302,78 | 93,37 | 74,49 | 18,8 5,59 |
| | РАЗДЕЛ: | ПОЛЫ | | | ВАР, 1 | | | | | | |
| 1 | 11- 135 Т20-3 | ПОКРЫТИЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ М-100 | 100КВМ | ,70 | 363,10 | 61,40 | 4,60 1,40 | 254,17 | 46,20 | 42,98 | 3,22 ,98 |
| 2 | 11- 206 Т28-1 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТКАНЕВОЙ ПОДОСНОВЕ МАРКИ А | 100КВМ | 4,59 | 421,10 | 43,60 | ,80 ,30 | 1932,85 | 203,80 | 200,12 | 3,67 1,38 |
| 3 | 15- 563 | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛОВ | 100КВМ | ,46 | 71,20 | 27,80 | ,80 | 32,75 | 13,16 | 12,79 | ,37 |

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ | | | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ, МАШИН В Т,Ч, ЗАР,ПЛ, | ВСЕГО | НОРМАТ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ, МАШИН В Т,Ч, ЗАР,ПЛ |
| | Т409-3 | ПО ДЕРЕВУ КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ | | | | | ,24 | | | | ,11 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ | | | | | | 2219,77 | 263,15 | 255,89 | 7,2<br>2,47 |
| | | МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ | | | | | | | | | |
| 4 | ССЦ 2-4 | РАСТВ,ЦЕМ,100 | КУБМ | 1,56 | 24,40 | ,00 | ,00 | 38,09 | ,00 | ,00 | ,00 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ | | | | | | 38,09 | | | |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | | | | | | 2257,86 | 263,15 | 255,89 | 7,2<br>2,47 |
| | РАЗДЕЛ: | ОКНА И БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ | | | ВАР, 1 | | | | | | |
| 1 | 10-13-3 | УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТ ПЛОЩ ДО 2КВМ | КВМ | 26,30 | 4,47 | 1,49 | ,34<br>,10 | 117,56 | 48,13 | 39,19 | 8,94<br>2,63 |
| 2 | 10-22-3 | УСТАНОВКА БЛОКОВ С ПОЛОТНАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ ПЛОЩ ДО 3М2 | КВМ | 68,00 | 4,24 | 1,34 | ,33<br>,10 | 288,32 | 113,56 | 91,12 | 22,44<br>6,80 |
| 3 | 10-29-6 | УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ | 100М | 1,08 | 4,43 | 4,16 | ,13<br>,04 | 4,78 | 4,63 | 4,49 | ,14<br>,04 |
| 4 | 15-625 | ОКРАСКА ЭМАЛЕВЫМИ СОСТАВАМИ ОКОННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 100КВМ | ,09 | 83,40 | 59,00 | ,05<br>,03 | 7,51 | 5,31 | 5,31 | ,00<br>,00 |
| 5 | Ц1-1-Р1-406 | КОМПЛЕКТ СКОБЯНЫХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ОКОН С РАЗДЕЛЬНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОДНОСТВОРНЫХ ВЫС ДО 1,5М | ШТ | 36,00 | 1,78 | ,00 | ,00 | 64,08 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 6 | Ц1-1-Р1-443 | СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ РАЗДЕЛЬНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ | ШТ | 36,00 | 5,43 | ,00 | ,00 | 195,48 | ,00 | ,00 | ,00 |

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ, МАШИН В Т.Ч, ЗАР,ПЛ, | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ ВСЕГО | НОРМАТ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ, МАШИН В Т,Ч, ЗАР,ПЛ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Ц1-2-Р2-20 | БЛОКИ ОКОННЫЕ РАЗДЕЛЬНЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ С ФОРТОЧКОЙ ПЛОЩАДЬЮ 0,84, 0,83 | КВМ | 26,30 | 26,30 | ,00 | ,00 | 691,69 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 8 | Ц1-2-Р2-207 | БЛОКИ БАЛКОННЫЕ РАЗДЕЛЬНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ ПЛОЩ 1,89,2,07 | КВМ | 68,00 | 23,40 | ,00 | ,00 | 1591,20 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 9 | Ц1-2-Р2-323 | НАЛИЧНИКИ 54Х13ММ | М | 108,00 | ,18 | ,00 | ,00 | 19,44 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 10 | П072701-Т2-46 Т.Ч. | НАДБАВКА ЗА ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОННЫХ БЛОКОВ СПАРЕННЫЕ И РАЗДЕЛЬНЫЕ ПЕРЕПЛ 3ММ СТЕКЛОМ В ЗАВОДСКИХ УСЛОВИЯХ | КВМ | 26,30 | 3,47 | ,00 | ,00 | 91,26 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 11 | П072701-Т2-56 Т.Ч. | НАДБАВКА ЗА ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОННЫХ БЛОКОВ СО СПАРЕННЫМИ И РАЗДЕЛЬНЫМИ ПЕРЕПЛ,3ММ СТЕКЛОМ В ЗАВОДСКИХ УСЛОВИЯХ | КВМ | 68,00 | 2,35 | ,00 | ,00 | 159,80 | ,00 | ,00 | ,00 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ | | | | | | 3231,12 | 171,64 | 140,11 | 31,5<br>9,48 |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | | | | | | 3231,12 | 171,64 | 140,11 | 31,5<br>9,48 |
| | РАЗДЕЛ: | ПОДОКОННЫЕ ДОСКИ | | | ВАР, 1 | | | | | | |
| 1 | 8-177 18-1 | УКЛАДКА ПОДОКОННЫХ МОЗАИЧНЫХ ПЛИТ | 100КВМ | ,08 | 74,20 | 66,00 | 6,78<br>2,03 | 5,94 | 5,82 | 5,28 | ,54<br>,16 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ | | | | | | 5,94 | 5,82 | 5,28 | ,5<br>,16 |
| | | МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ | | | | | | | | | |
| 2 | ССЦ2-26 | РАСТВ,ЦЕМ,1:3 | КУБМ | ,24 | 22,30 | ,00 | ,00 | 5,46 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 3 | РСЦ4-84 | АО6-35 | ШТ | 36,00 | 1,78 | ,00 | ,00 | 64,16 | ,00 | ,00 | ,00 |

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ: ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ, МАШИН (В Т.Ч, ЗАР.ПЛ) | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ: ВСЕГО | НОРМАТ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ, МАШИН (В Т.Ч, ЗАР.ПЛ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ | | | | | | 5,46 | | | |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЙ | | | | | | 64,16 | | | |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | | | | | | 75,55 | 5,82 | 5,28 | ,5<br>,16 |
| | | РАЗДЕЛ: ДВЕРИ | | | ВАР, 1 | | | | | | |
| 1 | 10-4-1 28 | УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ | КУБМ | 1,40 | 110,00 | 12,90 | 1,30<br>,39 | 154,00 | 19,88 | 18,06 | 1,82<br>,55 |
| 2 | 10-20-3 107 | УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯНЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ ПЛОЩ ДО 3КВМ | КВМ | 114,80 | 2,00 | ,67 | ,13<br>,04 | 229,60 | 91,84 | 76,92 | 14,92<br>4,59 |
| 3 | Ц1-1-Р1-448 | СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ | ШТ | 72,00 | 2,97 | ,00 | ,00 | 213,84 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 4 | Ц1-2-Р2-217 | БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ГЛУХИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ ПЛОЩ 1,39 | КВМ | 50,00 | 15,00 | ,00 | ,00 | 750,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 5 | Ц1-2-Р2-218 | БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ГЛУХИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ ПЛОЩ 1,59,1,8 | КВМ | 64,80 | 14,20 | ,00 | ,00 | 920,16 | ,00 | ,00 | ,00 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ | | | | | | 2267,60 | 111,72 | 94,98 | 16,7<br>5,14 |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | | | | | | 2267,60 | 111,72 | 94,98 | 16,7<br>5,14 |
| | | РАЗДЕЛ: ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ | | | ВАР, 1 | | | | | | |
| 1 | 15-246 Т205-5 | ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВНУТРИ ЗДАНИЙ, УЛУЧШЕННАЯ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ-ПО КАМНЮ И БЕТОНУ | 100КВМ | 6,39 | 57,80 | 40,00 | 6,20<br>3,58 | 369,34 | 295,22 | 255,60 | 39,62<br>22,88 |
| 2 | 15-277 Т206-1 | ШТУКАТУРКА ПЛОСКИХ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ | 100КВМ | 1,12 | 115,00 | 107,00 | 8,00 | 128,80 | 128,80 | 119,84 | 8,96 |

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ, МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ. | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ ВСЕГО | НОРМАТ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ, МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ | | | | | 2,28 | | | | 2,55 |
| 3 | 15-294 Т209-1 | ОТДЕЛКА ПАНЕЛЬНЫХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ИЗ СБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПЛИТ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ | 100КВМ | 8,36 | 6,27 | 5,30 | ,18<br>,05 | 52,42 | 45,81 | 44,31 | 1,50<br>,42 |
| 4 | 15-296 Т209-3 | ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПАНЕЛЬН, ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ | 100КВМ | 5,11 | 3,93 | 3,10 | ,15<br>,04 | 20,08 | 16,61 | 15,84 | ,77<br>,20 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ | | | | | | 570,64 | 486,44 | 435,59 | 50,8<br>26,05 |
| | | МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ | | | | | | | | | |
| 5 | ССЦ2-36 | РАСТВ,ИЗВ,1:2,5 | КУБМ | 14,91 | 22,80 | ,00 | ,00 | 340,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 6 | ССЦ2-30 | РАСТВ,ОТД,ЦЕМ,-ИЗВ,1:1:6 | КУБМ | 2,37 | 23,70 | ,00 | ,00 | 56,06 | ,00 | ,00 | ,00 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ | | | | | | 396,06 | | | |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | | | | | | 966,70 | 486,44 | 435,59 | 50,8<br>26,05 |
| | РАЗДЕЛ: | ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ | | ВАР, 1 | | | | | | | |
| 1 | 15-82 Т110-1 | ОБЛИЦОВКА СТЕН,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗОВ И ПЛИНТУСОВ БЕЛЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ | 100КВМ | 1,88 | 422,00 | 94,70 | 2,00<br>,60 | 793,36 | 181,80 | 178,04 | 3,76<br>1,13 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ | | | | | | 793,36 | 181,80 | 178,04 | 3,7<br>1,13 |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | | | | | | 793,36 | 181,80 | 178,04 | 3,7<br>1,13 |
| | РАЗДЕЛ: | МАЛЯРНЫЕ И ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ | | ВАР, 1 | | | | | | | |

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ: ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ. | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ: ВСЕГО | НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15-502 Т402-2 | КЛЕЕВАЯ УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М | 100КВМ | 6,64 | 12,90 | 6,80 | ,07<br>,02 | 85,66 | 45,62 | 45,15 | ,46<br>,13 |
| 2 | 15-568 Т409-8 | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ СТЕН ПО ШТУКАТУРКЕ | 100КВМ | 1,17 | 76,70 | 27,80 | ,80<br>,24 | 89,74 | 33,46 | 32,53 | ,94<br>,28 |
| 3 | 15-578 409-8-26 | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ СТЕН ПО ШТУКАТУРКЕ | 100КВМ | 1,12 | 91,20 | 27,80 | ,80<br>,24 | 102,14 | 32,03 | 31,14 | ,90<br>,27 |
| 4 | 15-802 Т602-1 | ОКЛЕЙКА УЛУЧШЕННЫМИ ГРУНТОВАННЫМИ ОБОЯМИ СТЕН ПО МОНОЛИТНОЙ ШТУКАТУРКЕ И БЕТОНУ | 100КВМ | 12,13 | 38,20 | 15,30 | ,00 | 463,37 | 185,59 | 185,59 | ,00 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ | | | | | | 740,90 | 296,70 | 294,40 | 2,3<br>,68 |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | | | | | | 740,90 | 296,70 | 294,40 | 2,3<br>,68 |
| | РАЗДЕЛ: | РАЗНЫЕ РАБОТЫ | | | ВАР, 1 | | | | | | |
| 1 | 10-72 Т13-1 | УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ,СО СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2КВМ | КВМ | ,25 | 3,01 | ,93 | ,30<br>,09 | ,75 | ,31 | ,23 | ,07<br>,02 |
| 2 | 15-79 109-1 | НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ПО БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ОТДЕЛЬНЫМИ ПЛИТКАМИ СТЕН | 100КВМ | ,31 | 408,00 | 65,40 | 2,00<br>,60 | 126,48 | 20,89 | 20,27 | ,62<br>,19 |
| 3 | Ц1-2-Р2-1 | БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ СПАРЕННЫЕ ПЛОЩ, 0,49 | КВМ | ,25 | 20,30 | ,00 | ,00 | 5,07 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 4 | П072701-Т2-46 Т,Ч, | НАДБАВКА ЗА ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОННЫХ БЛОКОВ СПАРЕННЫЕ И РАЗДЕЛЬНЫЕ ПЕРЕПЛ 3ММ СТЕКЛОМ В ЗАВОДСКИХ УСЛОВИЯХ | КВМ | ,25 | 3,47 | ,00 | ,00 | ,87 | ,00 | ,00 | ,00 |

#TLP#840605 302416 S9852B1N 0020



17351-29

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ | | | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ, МАШИН В Т,Ч, ЗАР,ПЛ, | ВСЕГО | НОРМАТ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ, МАШИН В Т,Ч, ЗАР,ПЛ |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ | | | | | | 133,17 | 21,20 | 20,51 | ,6<br>,21 |
| | | МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ | | | | | | | | | |
| 5 | ССЦ2-26 | РАСТВ,ЦЕМ,1:3 | КУБМ | ,31 | 22,30 | ,00 | ,00 | 6,91 | ,00 | ,00 | ,00 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ | | | | | | 6,91 | | | |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | | | | | | 140,09 | 21,20 | 20,51 | ,6<br>,21 |

#TLP#840704 213725 2968512T 0007



ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
НА УСТРОЙСТВО ЛИФТА ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ
320 КГ

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ 85-012/1,2

| | | |
|---|---|---|
| СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ | ТЫС.РУБ. | 8,11 |
| В ТОМ ЧИСЛЕ: СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ТЫС.РУБ. | 2,58 |
| ОБОРУДОВАНИЕ | ТЫС.РУБ. | 5,53 |

СТАРШИЙ ИНЖЕНЕР И.И.ПОНЧЕК

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ | | | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | ВСЕГО | НОРМАТ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: | |
| | | | | | | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ, МАШИН В Т,Ч, ЗАР,ПЛ, | | | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ, МАШИН В Т,Ч, ЗАР,ПЛ |
| НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | | | | | | | | | | |
| РАЗДЕЛ: ЛИФТЫ,МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ВАР, 1 | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ц1-1-Р3-2 | ТРУБА СТАЛЬНАЯ НЕОЦИНКОВАННАЯ ДИАМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 20ММ | М | 45,00 | ,30 | ,00 | ,00 | 13,50 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 2 | Ц1-5-Р2-228 | ПРОВОД С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ МАРКИ АПВ СЕЧ 2Х5КВММ НА НАПРЯЖЕНИЕ 660В | ТЫС,М | 3,09 | 28,40 | ,00 | ,00 | 87,84 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 3 | Ц1-5-Р2-230 | ПРОВОД С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ МАРКИ АПВ СЕЧ 6 КВММ | ТЫС,М | ,04 | 45,60 | ,00 | ,00 | 1,82 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 4 | Ц1-5-Р2-242 | ПРОВОД С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ МАРКИ ПВ 1 СЕЧ 1,5КВММ | ТЫС,М | ,42 | 38,10 | ,00 | ,00 | 16,08 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 5 | Ц1-5-Р2-369 | ПРОВОД С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ В НЕГОРЮЧЕЙ РЕЗИНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ МАРКИ ПРН СЕЧ 1,5КВММ | ТЫС,М | ,10 | 47,80 | ,00 | ,00 | 4,78 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 6 | Ц1-5-Р3-137 | СВЕТИЛЬНИК НАСТЕННЫЙ С РАССЕИВАТ,ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ЦИЛИНДРИЧ,И КОНУСНОЙ ФОРМЫ ТИПА НБ006Х100/Р2 | ШТ | 6,00 | 1,91 | ,00 | ,00 | 11,46 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 7 | П1509-Т5, 1-416 | ПРОВОД МАРКИ ПВ3 СЕЧ 0,75КВММ НА НАПРЯЖЕНИЕ 660В | ТЫС,М | ,03 | 23,99 | ,00 | ,00 | ,62 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 8 | П1509-Т4, 20-41 | КАБЕЛЬ ГИБКИЙ ПОДВЕСНОЙ МАРКИ "КПРЛЭ" С ЧИСЛОМ ЖИЛ 6 | ТЫС,М | ,05 | 747,10 | ,00 | ,00 | 37,35 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 9 | П1509-Т4, 20-43 | КАБЕЛЬ ГИБКИЙ ПОДВЕСНОЙ МАРКИ "КПРЛЭ" С ЧИСЛОМ ЖИЛ 18 | ТЫС,М | ,08 | 1209,80 | ,00 | ,00 | 91,94 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 10 | Ц3-1-560 | МОНТАЖ ЛИФТА ПАССАЖИРСКОГО С ВЕРХНИМ МАШИННЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ,РАЗДВИЖНЫМИ АВТОМАТ,ДВЕРЯМИ ГРУЗОПОДЪЕМН,320 КГ НА 9 | ШТ | 1,00 | 744,00 | 487,00 | 186,00<br>65,40 | 744,00 | 673,00 | 487,00 | 186,00<br>65,40 |

17351-29

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ | | | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ, МАШИН В Т,Ч, ЗАР,ПЛ, | ВСЕГО | НОРМАТ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ, МАШИН В Т,Ч, ЗАР,ПЛ |
| | | ОСТАНОВОК( | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ | | | | | | 1009,41 | 673,00 | 487,00 | 186,0<br>65,40 |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | | | | | | 1009,41 | 673,00 | 487,00 | 186,0<br>65,40 |
| | | РАЗДЕЛ: ЛИФТЫ,ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | ВАР, 1 | | | | | | | |
| 1 | 6-8-2 | ПОДЛИВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ТОЛЩ 20ММ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА | 100КВМ | ,18 | 40,40 | 25,30 | ,90<br>,27 | 7,27 | 4,72 | 4,55 | ,16<br>,05 |
| 2 | 6-8-3 | ДОБАВЛЯЕТСЯ НА КАЖДЫЕ 10ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ К РАСЦЕНКЕ 6-73 | 100КВМ | ,54 | 10,20 | 7,50 | ,30<br>,09 | 5,51 | 4,21 | 4,05 | ,16<br>,05 |
| 3 | 7-285 17-1 | УСТАНОВКА СТЫКОВЫХ НАКЛАДОК | Т | ,24 | 362,00 | 92,00 | 8,00<br>2,40 | 86,88 | 24,00 | 22,08 | 1,92<br>,58 |
| 4 | 8-194 22-6 | ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ П-И ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6М | 100КВМ | ,03 | 71,10 | 41,00 | ,69<br>,21 | 2,13 | 1,25 | 1,23 | ,02<br>,01 |
| 5 | 8-195 22-7 | НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 4М ВЫСОТЫ ПОМЕЩЕНИЙ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 8-194 | 100КВМ | ,13 | 44,40 | 29,20 | ,34<br>,10 | 5,77 | 3,84 | 3,80 | ,04<br>,01 |
| 6 | 9-46 Т7-1 | МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ | Т | ,13 | 58,00 | 13,60 | 32,10<br>11,80 | 7,54 | 5,97 | 1,79 | 4,17<br>1,53 |
| 7 | 10-32 Т6-1 | ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН СТРОГАННЫМИ ДОСКАМИ | КВМ | 1,50 | 2,14 | ,22 | ,03<br>,01 | 3,21 | ,37 | ,33 | ,04<br>,01 |
| 8 | 20-697 18-2 | УСТАНОВКА ПОДСТАВОК ( РАМ) ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ МАССОЙ ДО 100КГ | 100КГ | ,12 | 36,10 | 3,50 | ,25<br>,08 | 4,33 | ,45 | ,42 | ,03<br>,01 |
| 9 | Ц1-2-Р1- | МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ | Т | ,13 | 393,00 | ,00 | ,00 | 51,09 | ,00 | ,00 | ,00 |

17351-29

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ ВСЕГО | в том числе: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | в том числе: ЭКСПЛ, МАШИН В Т.Ч, ЗАР.ПЛ, | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ ВСЕГО | НОРМАТ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | в том числе: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | в том числе: ЭКСПЛ, МАШИН В Т.Ч, ЗАР.ПЛ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2095 | КОНСТРУКЦИИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, ВЕСОМ ДО 0,05Т | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ | | | | | | 173,74 | 44,81 | 38,25 | 6,5<br>2,25 |
| | | МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ | | | | | | | | | |
| 10 | ССЦ1-5ТЧ, Т2-1 | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ 200,5-10ММ КУБМ | | ,92 | 30,49 | ,00 | ,00 | 27,99 | ,00 | ,00 | ,00 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ | | | | | | 27,99 | | | |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | | | | | | 201,73 | 44,81 | 38,25 | 6,5<br>2,25 |
| | РАЗДЕЛ: | ЛИФТЫ,ЗАЗЕМЛЕНИЕ | | | ВАР, 1 | | | | | | |
| 1 | Ц8-10-472 | ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ МЕДНОГО ИЗОЛИРОВАННОГО ПРОВОДА СЕЧ 25КВММ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ | 100М | ,35 | 38,40 | 17,30 | ,10<br>,03 | 13,44 | 6,09 | 6,05 | ,03<br>,01 |
| 2 | Ц8-11-472 | ПЕРЕМЫЧКА ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ ТРАССОВАЯ ДИАМ ДО 9,2ММ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ | 10ШТ | 1,50 | 2,40 | 1,50 | ,20<br>,01 | 3,60 | 2,55 | 2,25 | ,30<br>,02 |
| 3 | П0608-Т1-18 | МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ | КГ | 21,00 | ,17 | ,00 | ,00 | 3,57 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 4 | Ц8-1-471 | ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ 50Х50Х5ММ | 10ШТ | ,60 | 19,30 | 4,60 | ,70<br>,10 | 11,58 | 3,18 | 2,76 | ,42<br>,06 |
| 5 | Ц8-2-472 | ЗАЗЕМЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬН ИЗ ПОЛОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕН 160КВММ | 100М | ,06 | 27,00 | 6,80 | ,90 | 1,62 | ,46 | ,41 | ,05 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ | | | | | | 33,81 | 12,28 | 11,47 | ,8 |

17351-29

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ, МАШИН В Т.Ч, ЗАР,ПЛ, | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ ВСЕГО | НОРМАТ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ, МАШИН В Т.Ч, ЗАР,ПЛ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | ,09 |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | | | | | | 33,81 | 12,28 | 11,47 | ,8 |
| | | | | | | | | | | | ,09 |
| | | РАЗДЕЛ: ЛИФТЫ,ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ | | | | | ВАР, 1 | | | | |
| 1 | 15-277 Т206-1 | ШТУКАТУРКА ПЛОСКИХ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ | 100КВМ | ,12 | 115,00 | 107,00 | 8,00<br>2,28 | 13,80 | 13,80 | 12,84 | ,96<br>,27 |
| 2 | 15-294 Т209-1 | ОТДЕЛКА ПАНЕЛЬНЫХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ИЗ СБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПЛИТ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ | 100КВМ | 1,65 | 6,27 | 5,30 | ,18<br>,05 | 10,35 | 9,04 | 8,74 | ,30<br>,08 |
| 3 | 15-509 Т403-2 | ОКРАСКА ВОДНЫМ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ | 100КВМ | 1,65 | 3,13 | 2,40 | ,05<br>,02 | 5,16 | 4,04 | 3,96 | ,08<br>,03 |
| 4 | 15-614 Т414-8 | МАСЛ,ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛ,КОЛЕРА СТАЛЬН, ПЕРЕПЛЕТОВ,САНПРИБОРОВ, ТРУБ ДО 50ММ ЗА 2 РАЗА | 100КВМ | 1,22 | 55,60 | 38,40 | ,03 | 67,83 | 46,88 | 46,85 | ,04 |
| 5 | 15-635 165-4-29, 30 | ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ И СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО ПРООЛИФЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ЗА 2 РАЗА | 100КВМ | ,33 | 35,70 | 9,60 | ,00 | 11,78 | 3,17 | 3,17 | ,00 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ | | | | | | 108,92 | 76,94 | 75,56 | 1,3 |
| | | | | | | | | | | | ,39 |
| | | МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ | | | | | | | | | |
| 6 | ССЦ2-36 | РАСТВ,ИЗВ,1:2,5 | КУБМ | ,52 | 22,80 | ,00 | ,00 | 11,76 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 7 | ССЦ2-30 | РАСТВ,ОТД,ЦЕМ,-ИЗВ,1:1:6 | КУБМ | ,14 | 23,70 | ,00 | ,00 | 3,41 | ,00 | ,00 | ,00 |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ | | | | | | 15,18 | | | |

| NN П/П | НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ: ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН | В ТОМ ЧИСЛЕ: В Т.Ч. ЗАР.ПЛ. | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ: ВСЕГО | НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН | В ТОМ ЧИСЛЕ: В Т.Ч. ЗАР.ПЛ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | | | | | | | 124,10 | 76,94 | 75,56 | 1,3 | ,39 |
| | РАЗДЕЛ: | ЛИФТЫ,МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ | | ВАР, 1 | | | | | | | | | |
| 1 | 9-95 12-2 | МОНТАЖ ПРОГОНОВ,БАЛОК, РИГЕЛЕЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40 М | М | 1,51 | 35,20 | 9,53 | 19,50 6,67 | | 53,15 | 43,84 | 14,39 | 29,44 10,07 | |
| 2 | Ц1-2-Р1-2101 | РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК МАССОЙ 0,1-0,5Т | Т | 1,51 | 311,00 | ,00 | ,00 | | 469,61 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ | | | | | | | 522,76 | 43,84 | 14,39 | 29,4 10,07 | |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | | | | | | | 522,76 | 43,84 | 14,39 | 29,4 10,07 | |
| | РАЗДЕЛ: | ЛИФТЫ,ОБОРУДОВАНИЕ | | ВАР, 1 | | | | | | | | | |
| 1 | П1906-Р15-1 | ЛИФТ ПАССАЖИРСКИЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 320 КГ НА 9 ОСТАНОВОК СО СКОРОСТЬЮ 0,71 М/СЕК | ШТ | 1,00 | 5533,00 | ,00 | ,00 | | 5533,00 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| | | ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ | | | | | | | 5533,00 | ,00 | ,00 | ,0 | |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | | | | | | | 5533,00 | ,00 | ,00 | ,0 | |

85-012/I.2.СМ1.85

17351-29

Ведомость потребности в затратах труда,
материалах и полуфабрикатах для строительства

| №№ пп | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 |
| I | Битум и мастика битумная | т | 25,6 |
| 2 | Болты разные | кг | I9,7 |
| 3 | Гвозди разные | кг | 49,2 |
| 4 | Гипс | т | 0,2 |
| 5 | Гравий и щебень | м3 | 82,6 |
| 6 | Замазка стекольная | кг | I96,9 |
| 7 | Кирпич | т.шт. | 27,9 |
| 8 | Клей малярный | кг | 39,4 |
| 9 | Краски и шпаклевки тертые | кг | 669,5 |
| I0 | Краски сухие | кг | 3I5,0 |
| II | Краски, грунтовики перхлорвиниловые | кг | 3I,5 |
| I2 | Кронштейны | кг | I37,8 |
| I3 | Лаки разные | кг | 3,9 |
| I4 | Лес пиленый | м3 | 5,9 |
| I5 | Мастика для герметизации стыков | т | - |
| I6 | Мастика для уплотнения стыков | т | - |
| I7 | Мел молотый | т | I,57 |
| I8 | Обои разные | м2 | 4704,4 |
| I9 | Олифа | кг | 649,8 |
| 20 | Пакля, прядь льняная, пеньковая | кг | 2658,I |
| 2I | Песок | м3 | 28,8 |
| 22 | Плитки облицовочные | м2 | 5I2,7 |
| 23 | Плитки покрытия пола керамические | м2 | 323,5 |
| 24 | Плиты минераловатные | м3 | 3,4 |
| 25 | Поручни пластмассовые | м | 7I,0 |
| 26 | Прокладка оконная | кг | I3,8 |
| 27 | Прокладка уплотнительная | м | - |
| 28 | Сталь кровельная листовая | т | 0,20 |
| 29 | Стекло оконное | м2 | 53,2 |
| 30 | Стекло жидкое | кг | 3I,5 |
| 3I | Трубы асбоцементные | м | 44,0 |
| 32 | Уплотнители шнуровые | м3 | 3,94 |
| 33 | Цемент марки 300 | т | 0,2 |
| 34 | Стеклорубероид | м2 | I583,I |
| 35 | Линолеум | м2 | I990,4 |
| 36 | Паркетная доска | м2 | - |
| 37 | Плиты оснований полов легкобетонные | м2 | - |
| 38 | Плитка типа "кабанчик" | м2 | 60,0 |
| 39 | Плиты древесноволокнистые | м2 | 3538,3 |
| | Полуфабрикаты | | |
| | Бетон тяжелый | | |
| 40 | марки 50 | м3 | - |
| 4I | марки 75 | м3 | - |
| 42 | марки I00 | м3 | 0,9 |
| 43 | марки I50 | м3 | - |
| 44 | Бетон легкий марки 50 | м3 | - |

| I | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 45 | марки 75 | м3 | 98,5 |
| 46 | марки I00 | м3 | - |
| | Растворы кладочные цементные | | |
| 47 | марки 25 | м3 | I,2 |
| 48 | марки 50 | м3 | 0,I |
| 49 | марки 75 | м3 | 6,9 |
| 50 | марки I00 | м3 | I7,6 |
| | Растворы кладочные цементно-известковые | | |
| 5I | марки I0 | м3 | - |
| 52 | марки 25 | м3 | I55,8 |
| 53 | марки 50 | м3 | I33,8 |
| | Растворы отделочные цементные | | |
| 54 | состава I:3 | м3 | - |
| 55 | состава I:2 | м3 | - |
| 56 | состава I:4 | м3 | - |
| | Растворы отделочные цементно-известковые | | |
| 57 | состава I:I:6 | м3 | 7,9 |
| 58 | состава I:I:3 | м3 | - |
| 59 | Плинтуса деревянные | м | I990,4 |
| 60 | Глина | м3 | 6,2 |
| 6I | Лес круглый | м3 | - |
| 62 | Сетка металлическая | м2 | 275,6 |
| 63 | Арматура А-I | м3 | 0,4 |
| 64 | Бетон тяжелый М-200 | м3 | 5,0 |
| 65 | Раствор цементный М-200 | м3 | 6,0 |
| 66 | Раствор известковый I:2,5 | м3 | 85,4 |
| 67 | Кирпич легкий | т.шт. | 364,8 |
| 68 | Кирпич силикатный | т.шт. | I00,0 |
| 69 | Декоративный р-р с каменной крошкой | м3 | 0,3 |

17351-29

Ведомость потребности
в производственных ресурсах к типовому проекту 85-012/I.2

| №№ пп | Наименование разделов | Един. изм. | Кол-во |
|---|---|---|---|
| I | Общестроительные работы (с учетом элемента блокировки ЭБ9) | | |
| | А. Подземная часть | | |
| | Затраты труда | чел.час. | 4429 |
| | Заработная плата | руб. | 560 |
| | Строительные машины | руб. | I860 |
| | Б. Надземная часть | | |
| | Затраты труда | чел.час. | 32993 |
| | Заработная плата | руб | I2420 |
| | Строительные машины | руб. | 6220 |
| II | Сантехнические работы | чел | |
| | Затраты труда | чел.час. | 4597 |
| | Заработная плата | руб. | 2820 |
| | Строительные машины | руб. | 3I0 |
| III | Электромонтажные работы | | |
| | Затраты труда | чел.час. | I89I |
| | Заработная плата | руб. | 980 |
| | Строительные машины | руб. | 460 |
| IУ | Лифты | | |
| | Затраты труда | чел.час. | I04I |
| | Заработная плата | руб. | 627 |
| | Строительные машины | руб. | 224 |

gost.e-ecolog.ru

Сам 050895, [illegible]