С Е Р И Я 85

Жилые дома и блок-секции со стенами из кирпича

Конструктивный вариант подземной части здания.
Свайные основания

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 85-0I2/I.2

Блок-секция 9-этажная 36-квартирная
2Б.2Б.3Б.3Б

85-0I2/I.2.СМ2-1.Смета
Планировочное решение 2

17351-28

gost.e-ecolog.ru

С Е Р И Я 85

Жилые дома и блок-секции со стенами из кирпича

Конструктивный вариант подземной части здания.
Свайные основания

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 85-0I2/I.2

Блок-секция 9-этажная 36-квартирная
2Б.2Б.3Б.3Б

85-0I2/I.2-СМ2-1,Смета
Планировочное решение 2

Разработана ЦНИИЭП жилища

Введена в действие ЦНИИЭП жилища
28 января 1983 г. приказом № 33

Руководитель отделения проектных работ	А.И. Криппа
Начальник мастерской № I0	Ю.И. Эпельбаум
Главный инженер проекта	Е.С. Цукерман
Главный экономист отделения проектных работ	Д.Б. Ломоносов
Начальник отдела № 25	Л.Ф. Порфирьева

Москва, январь 1983 г.

17351- 28

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметы к рабочей документации типового проекта 9-этажной блок-секции 85-0I2/I.2 со свайным основанием составлены в соответствии с инструкцией по типовому проектированию СН 227-82. Сметная стоимость определена по единым районным единичным расценкам, введенным с I января I969 г., для условий строительства в I территориальном районе (подрайон IA). Стоимость местных строительных материалов и сборных железобетонных изделий определена для условий строительства во втором поясе Московской области.

Накладные расходы на строительные работы приняты в размере I6,5%, плановые накопления - 6% к сумме прямых затрат и накладных расходов.

Перечень конструктивных элементов и видов работ и их вариантов с краткой характеристикой приведен в содержании сметы.

Сметы к рабочей документации элементов блокировки приведены в отдельном томе.

В составлении сметной документации принимали участие:

Главный инженер проекта — Е.С. Цукерман

Главный специалист по сметам — Т.С. Дернова

Руководитель группы — А.В. Воронова

Ответственные за подготовку данных:

Старший инженер — Л.М. Зельцер

Старший инженер — Н.И. Богачева

СОДЕРЖАНИЕ СМЕТЫ

№№ пп	Наименование разделов	Краткая характеристика проектного решения	№№ стр.
		Подземная часть здания	
		Общестроительные работы	
I	Земляные работы		5
2	Фундаменты при толщине стен 5I, 55 см	свайные основания	
	вариант I	при нагрузке на сваю 40 т для фасада I	6
	вариант 2	при нагрузке на сваю 40 т для фасада 2	7
	вариант 3	при нагрузке на сваю 50 т для фасада I	8
	вариант 4	при нагрузке на сваю 50 т для фасада 2	I0
	вариант 5	при нагрузке на сваю 60 т для фасада I	II
	вариант 6	при нагрузке на сваю 60 т для фасада 2	I2
3	Фундаменты при толщине стен 64, 68 см	свайные основания	
	вариант I	при нагрузке на сваю 40 т для фасада I	I3
	вариант 2	при нагрузке на сваю 40 т для фасада 2	I4
	вариант 3	при нагрузке на сваю 50 т для фасада I	I6
	вариант 4	при нагрузке на сваю 50 т для фасада 2	I7

№№ пп	Наименование разделов	Краткая характеристика проектного решения	№№ стр.
	вариант 5	при нагрузке на сваю 60 т для фасада I	I8
	вариант 6	при нагрузке на сваю 60 т для фасада 2	I9
4	Наружные стены толщиной 5I см	цокольная часть из обыкновенного кирпича, подземная часть - из бетонных блоков	
	вариант I	для фасада I	20
	вариант 2	для фасада 2	22
5	Наружные стены толщиной 55 см		
	вариант I	для фасада I	23
	вариант 2	для фасада 2	25
6	Наружные стены толщиной 64 см	цокольная часть из обыкновенного кирпича, подземная часть - из бетонных блоков	
	вариант I	для фасада I	26
	вариант 2	для фасада 2	28
7	Наружные стены толщиной 68 см		
	вариант I	для фасада I	29
	вариант 2	для фасада 2	30
6	Внутренние стены	из обыкновенного кирпича, бетонных блоков	32
7	Перекрытия	из сборных железобетонных многопустотных панелей	
	вариант I	при ребристых сантехнических плитах	34
	вариант 2	при многопустотных сантехнических плитах	35
8	Лестницы	сборные железобетонные марши и площадки, элементы входов	37
9	Лоджии и балконы	при ребристых плитах	
	вариант I	для фасада I	38
	вариант 2	для фасада 2	39
		при многопустотных плитах	
	вариант 3	для фасада I	39
	вариант 4	для фасада 2	40
		при многопустотных плитах "с носиком"	
	вариант 5	для фасада I	40
	вариант 6	для фасада 2	4I
I0	Шахта лифта		
	вариант I	конструкции шахты из сборных железобетонных элементов	4I
	вариант 2	конструкции шахты из кирпича	42
II	Разные работы		43

17351-28

NN П/П	НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ, МАШИН В Т,Ч, ЗАР,ПЛ,	ВСЕГО	НОРМАТ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ, МАШИН В Т,Ч, ЗАР,ПЛ
		ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ			ВАР, 1						
1	1-46А 10-21Е	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 1 ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ-ДРАГЛАЙНОМ С КОВШОМ ЕМКОСТЬЮ 0.5КУБМ В ОТВАЛ	100КУБ М	3,20	9.27	,68	8,59 3.62	29,66	29,66	2,18	27.49 11,58
2	1-319А 10-41Е	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 1 ГР, ЭКСКАВАТОРОМ ОБР,ЛОПАТА 0,5 КУБМ В АВТОСАМОСВАЛЫ В ГОР,УСЛОВИЯХ	100КУБ М	1,33	11,41	,85	10.56 4,47	15.18	15,18	1,13	14,04 5.95
3	1-320А 10-41Ж	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2ГР ЭКСКАВАТОРОМ ОБР ЛОПАТА 0,5 С ПОГРУЗКОЙ В ГОР УСЛ	100КУБ М	13,30	14,17	1,04	13.13 5,49	188,46	188,46	13.83	174,63 73.02
4	1-364 10-44Ж	РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ВЫВОЗКЕ ГРУНТА 2ГР АВТОСАМОСВАЛАМИ	10М	13,40	1,96	1,06	,87 .27	26,26	25,86	14,20	11,66 3,62
5	1-403 10-48Г	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 1 ГР, БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩН, 80-100 Л,С, С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО10 М	100КУБ М	1,34	2,41	,00	2,41 .76	3,23	3,23	,00	3,23 1,02
6	1-404 10-48-Г	ПРИ ДАЛЬНОСТИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА СВЕРХ 10М НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М К РАСЦЕНКЕ N403 ДОБАВЛЯТЬ	100КУБ М	5,36	1,47	,00	1,47 .46	7,88	7,88	,00	7,88 2.47
7	1-433 10-49	ЗАСЫПКА ГРУНТОМ 1ГР, БУЛЬДОЗЕРОМ 80-100 Л.С, С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 5М	100КУБ М	2,60	1,39	,00	1.39 ,44	3,61	3,61	,00	3.61 1.14
8	1-434 10-49-Г	ПРИ ДАЛЬНОСТИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА СВЕРХ 5 М НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5 М К РАСЦЕНКЕ N433 ДОБАВЛЯТЬ	100ШТ	5,20	,57	,00	.57 .18	2,96	2,96	,00	2,96 ,94
9	1-610А 10-103Б	ДОБОР ДО ПРОЕКТНЫХ ОТМЕТОК ВРУЧНУЮ В ГРУНТЕ 2 ГР	КУБМ	22,20	1,28	1,28	.00	28,42	28,42	28,42	,00

#TLP#830121 201105 S9585120 0002

17351-28

NN П/П	НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ		ВСЕГО	НОРМАТ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ	
						ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ, МАШИН			ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ, МАШИН
							В Т.Ч, ЗАР,ПЛ,				В Т,Ч, ЗАР,ПЛ
10	1-750 10-140А	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ ВРУЧНУЮ В ПЛОТНЫХ ГРУНТАХ 2ГРУППЫ	100КВМ	5,60	6,40	6,40	,00	35,84	35,84	35,84	,00
11	1-791 10-141Л	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 2 И 3 ГР ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	100КУБ М	6,80	6,80	5,22	1,58	46,24	46,24	35,50	10,74
							,11				,75
12	Ц-3-1 Ц3-Р3,Т3	ОТВОЗКА ИЗЛИШНЕГО ГРУНТА НА 1 КМ ПРИ К=1	Т	2320,00	,25	,00	,00	580,00	,00	,00	,00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						967,75	387.34	131,09	256,2
											100,48
		МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ									
13	Ц-3-31	ОТВОЗКА ИЗЛ,ГРУНТА СВЕРХ 1КМ,К=1	Т	2320,00	,10	,00	,00	232,00	,00	,00	,00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ						232,00			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						1199,75	387.34	131.09	256.2
											100.48
РАЗДЕЛ:		ФУНДАМЕНТЫ ПРИ Т.СТЕН 51,55СМ		ВАР, 1							
1	7-85 17-17Г	ПОГРУЖЕНИЕ С ЗЕМЛИ И ПОДМОСТЕЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОДИНОЧНЫХ СВАЙ ДЛИНОЙ ДО 8М МОЛОТАМИ В ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ	КУБМ	46,70	16.40	1,80	14,60	765,88	765,88	84,06	681.82
							2,40				112.08
2	7-155 17-30А	СРУБКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ СЕЧЕНИЕМ ДО 0,1КВМ ОТБОЙНЫМИ МОЛОТКАМИ С ЗЕМЛИ И ПОДМОСТЕЙ	ШТ	73,00	1,02	,61	,41	74,46	74,46	44,53	29.93
							,13				9,49
3	12-191Г 20-10	ФУНДАМЕНТЫ(РОСТВЕРКИ) ЛЕНТОЧНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПОД ЗДАНИЯ ПРИ ТОЛЩ, РЕБРА ДО 600ММ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200	КУБМ	33,00	5.72	2,25	,75	188,76	99,00	74,25	24.75
							,23				7.59
4	16-40 25-6-Б	ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ ПЕСКА ПО ГРУНТУ	КУБМ	4,60	1,45	1,07	,38	6,67	6,67	4,92	1,75

#TLP#830121 201150 S9585120 0003

17351-28

NN П/П	НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ
							,11				,51
5	16-82 20-10А	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	КВМ	92,40	,16	,10	,01	14,78	10,16	9,24	,92
6	26-4 38-1-6	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ 125ММ-ВТ3	М	37,80	1.33	,18	,00	50,27	6,80	6,80	,00
7	Ц1-2-Р4-3	АРМАТУРА КЛАССА А3 ДЛЯ ФУНДАМЕНТОВ	Т	,90	180,00	,00	,00	162,00	,00	,00	,00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						1262,83	962,98	223,81	739,1
											129,67
		МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ									
8	ЦСЦ П98	РАСТВ,ЦЕМ,100	КУБМ	1,94	14.20	,00	,00	27,55	,00	,00	,00
9	ЦСЦ П300	ПЕСОК	КУБМ	5,20	,46	,00	,00	2.39	,00	,00	,00
10	ЦСЦ П15	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ 200	КУБМ	33,49	24,60	,00	,00	823,98	,00	,00	,00
11	ПРИЛ.К СМЕТЕ	СЦ7-30	ШТ	75,00	36.33	,00	,00	2724,75	,00	,00	,00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ						853,92			
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЙ						2724,75			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						4841,50	962.98	223,81	739.1
											129,67
	РАЗДЕЛ:	ФУНДАМЕНТЫ ПРИ Т,СТЕН 51,55СМ		ВАР, 2							
1	7-85 17-17Г	ПОГРУЖЕНИЕ С ЗЕМЛИ И ПОДМОСТЕЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОДИНОЧНЫХ СВАЙ ДЛИНОЙ ДО 8М МОЛОТАМИ В ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ	КУБМ	47,40	16,40	1,80	14,60	777,36	777,36	85,32	692,04
							2,40				113,76
2	7-155 17-30А	СРУБКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ СЕЧЕНИЕМ ДО 0,1КВМ ОТБОЙНЫМИ МОЛОТКАМИ С ЗЕМЛИ И ПОДМОСТЕЙ	ШТ	74,00	1.02	,61	.41	75,48	75,48	45,14	30.34
							,13				9,62

17351-28

NN п/п	НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.
3	12-191Г 20-10	ФУНДАМЕНТЫ(РОСТВЕРКИ) ЛЕНТОЧНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПОД ЗДАНИЯ ПРИ ТОЛЩ, РЕБРА ДО 600ММ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200	КУБМ	33,30	5,72	2,25	,75 ,23	190,48	99,90	74,92	24,97 7,66
4	16- 40 25-6-Б	ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ ПЕСКА ПО ГРУНТУ	КУБМ	4,70	1,45	1,07	,38 ,11	6,81	6,81	5,03	1,79 ,52
5	16- 82 20-10А	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	КВМ	93,20	,16	,10	,01	14,91	10,25	9,32	,93
6	26- 4 38-1-Б	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ 125ММ-ВТ3	М	37,80	1.33	,18	,00	50,27	6,80	6,80	.00
7	Ц1-2-Р4- 3	АРМАТУРА КЛАССА А3 ДЛЯ ФУНДАМЕНТОВ	Т	,92	180.00	,00	,00	165,60	,00	,00	.00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						1280,92	976,61	226,54	750,0 131.56
		МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ									
8	ЦСЦ П98	РАСТВ,ЦЕМ,100	КУБМ	1,96	14.20	,00	.00	27,79	,00	.00	.00
9	ЦСЦ П300	ПЕСОК	КУБМ	5,31	.46	,00	.00	2,44	,00	,00	,00
10	ЦСЦ П15	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ 200	КУБМ	33,80	24,60	,00	,00	831,47	,00	,00	.00
11	ПРИЛ,К СМЕТЕ	СЦ7-30	ШТ	76,00	36,33	,00	,00	2761,08	,00	,00	.00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ						861,70			
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЙ						2761,08			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						4903,70	976,61	226,54	750,0 131,56
	РАЗДЕЛ:	ФУНДАМЕНТЫ ПРИ Т,СТЕН 51,55СМ ВАР. 3									
1	7- 85 17-17Г	ПОГРУЖЕНИЕ С ЗЕМЛИ И ПОДМОСТЕЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	КУБМ	39,00	16,40	1,80	14,60	639,60	639,60	70,20	569,40

#TLP#830121 201317 S9585120 0005

17351-28

NN П/П	НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН (В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.)	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН (В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.)
		ОДИНОЧНЫХ СВАЙ ДЛИНОЙ ДО 8М МОЛОТАМИ В ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ					2,40				93,60
2	7-155 17-30А	СРУБКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ СЕЧЕНИЕМ ДО 0,1КВМ ОТБОЙНЫМИ МОЛОТКАМИ С ЗЕМЛИ И ПОДМОСТЕЙ	ШТ	61,00	1,02	,61	,41 ,13	62,22	62,22	37,21	25,01 7,93
3	12-191Г 20-10	ФУНДАМЕНТЫ(РОСТВЕРКИ) ЛЕНТОЧНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПОД ЗДАНИЯ ПРИ ТОЛЩ, РЕБРА ДО 600ММ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200	КУБМ	26,80	5,72	2,25	,75 ,23	153,30	80,40	60,30	20,10 6,16
4	16-40 25-6-Б	ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ ПЕСКА ПО ГРУНТУ	КУБМ	3,80	1,45	1,07	,38 ,11	5,51	5,51	4,07	1,44 ,42
5	16-82 20-10А	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	КВМ	75,00	,16	,10	,01	12,00	8,25	7,50	,75
6	26-4 38-1-Б	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ 125ММ-ВТ3	М	37,80	1,33	,18	,00	50,27	6,80	6,80	,00
7	Ц1-2-Р4-3	АРМАТУРА КЛАССА А3 ДЛЯ ФУНДАМЕНТОВ	Т	,80	180,00	,00	,00	144,00	,00	,00	,00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						1066,90	802,78	186,08	616,7 108,11
		МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ									
8	ЦСЦ П98	РАСТВ,ЦЕМ,100	КУБМ	1,57	14,20	,00	,00	22,36	,00	,00	,00
9	ЦСЦ П300	ПЕСОК	КУБМ	4,29	,46	,00	,00	1,98	,00	,00	,00
10	ЦСЦ П15	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ 200	КУБМ	27,20	24,60	,00	,00	669,17	,00	,00	,00
11	ПРИЛ,К СМЕТЕ	СЦ7-30	ШТ	63,00	36,33	,00	,00	2288,79	,00	,00	,00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ						693,51			
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЯ						2288,79			

#TLP#830121 201359 59585120 0006

17351-28

NN П/П	НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ, МАШИН (В Т.Ч, ЗАР,ПЛ,)	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ ВСЕГО	НОРМАТ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ, МАШИН (В Т.Ч, ЗАР,ПЛ)
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						4049,20	802,78	186,08	616,7 108,11
		РАЗДЕЛ: ФУНДАМЕНТЫ ПРИ Т,СТЕН 51,5СМ ВАР, 4									
1	7-85 17-17Г	ПОГРУЖЕНИЕ С ЗЕМЛИ И ПОДМОСТЕЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОДИНОЧНЫХ СВАЙ ДЛИНОЙ ДО 8М МОЛОТАМИ В ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ	КУБМ	39,70	16.40	1.80	14,60 2,40	651,08	651,08	71,46	579,62 95,28
2	7-155 17-30А	СРУБКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ СЕЧЕНИЕМ ДО 0,1КВМ ОТБОЙНЫМИ МОЛОТКАМИ С ЗЕМЛИ И ПОДМОСТЕЙ	ШТ	62,00	1,02	,61	,41 ,13	63,24	63,24	37,82	25,42 8,06
3	12-191Г 20-10	ФУНДАМЕНТЫ(РОСТВЕРКИ) ЛЕНТОЧНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПОД ЗДАНИЯ ПРИ ТОЛЩ, РЕБРА ДО 600ММ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200	КУБМ	27,10	5.72	2,25	,75 ,23	155,01	81,30	60,97	20,32 6,23
4	16-40 25-6-Б	ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ ПЕСКА ПО ГРУНТУ	КУБМ	3,80	1.45	1,07	,38 ,11	5,51	5,51	4,07	1.44 .42
5	16-82 20-10А	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	КВМ	75,90	,16	,10	,01	12,14	8,35	7,59	,76
6	26-4 38-1-Б	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ 125ММ-ВТ3	М	37,80	1,33	,18	,00	50,27	6,80	6,80	,00
7	Ц1-2-Р4-3	АРМАТУРА КЛАССА А3 ДЛЯ ФУНДАМЕНТОВ	Т	,81	180,00	,00	,00	145,80	,00	,00	,00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						1083,06	816,28	188,71	627,5 109,99
		МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ									
8	ЦСЦ П98	РАСТВ,ЦЕМ,100	КУБМ	1,59	14,20	,00	,00	22,63	,00	,00	,00
9	ЦСЦ П300	ПЕСОК	КУБМ	4,29	,46	,00	,00	1,98	,00	,00	,00

#TLP#830121 201424 S9585120 0007

17351-28

NN П/П	НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН (В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.)	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН (В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.)
10	ЦСЦ П15	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ 200	КУБМ	27,51	24,60	,00	,00	676,66	,00	,00	,00
11	ПРИЛ.К СМЕТЕ	СЦ7-30	ШТ	64,00	36,33	,00	,00	2325,12	,00	,00	,00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ						701,27			
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЯ						2325,12			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						4109,44	816,28	188,71	627.5
											109,99
	РАЗДЕЛ:	ФУНДАМЕНТЫ ПРИ Т.СТЕН 51;55СМ ВАР. 5									
1	7-85 17-17Г	ПОГРУЖЕНИЕ С ЗЕМЛИ И ПОДМОСТЕЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОДИНОЧНЫХ СВАЙ ДЛИНОЙ ДО 8М МОЛОТАМИ В ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ	КУБМ	33,30	16.40	1.80	14.60 2,40	546,12	546,12	59,94	486.18 79,92
2	7-155 17-30А	СРУБКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ СЕЧЕНИЕМ ДО 0,1КВМ ОТБОЙНЫМИ МОЛОТКАМИ С ЗЕМЛИ И ПОДМОСТЕЙ	ШТ	52,00	1.02	,61	.41 .13	53,04	53,04	31,72	21.32 6,76
3	12-191Г	ФУНДАМЕНТЫ(РОСТВЕРКИ) ПОД ЗДАНИЯ ПРИ ТОЛЩ. РЕБРА ДО 600ММ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200	КУБМ	23,40	5,72	2,25	.75 .23	133,85	70,20	52,65	17.55 5,38
4	16-40 25-6-6	ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ ПЕСКА ПО ГРУНТУ	КУБМ	3,20	1,45	1,07	.38 .11	4,64	4,64	3,42	1.22 .35
5	16-82 20-10А	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	КВМ	65,50	,16	.10	,01	10,48	7,20	6,55	,65
6	26-4 38-1-6	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ 125ММ-ВТ3	М	37,80	1,33	,18	,00	50,27	6,80	6,80	,00
7	Ц1-2-Р4-3	АРМАТУРА КЛАССА А3 ДЛЯ ФУНДАМЕНТОВ	Т	,92	180,00	,00	,00	165,60	,00	,00	,00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						964,00	688,01	161,09	526.9

#TLP#830121 201502 59585120 0008

17351-28

NN П/П	НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ: ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН: В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ: ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН: В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.
											92.41
		МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ									
8	ЦСЦ П98	РАСТВ,ЦЕМ,100	КУБМ	1,38	14.20	,00	,00	19.53	,00	,00	,00
9	ЦСЦ П300	ПЕСОК	КУБМ	3,62	,46	,00	,00	1,66	,00	,00	,00
10	ЦСЦ П15	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ 200	КУБМ	23,75	24.60	,00	.00	584.27	,00	,00	.00
11	ПРИЛ.К СМЕТЕ	СЦ7-30	ШТ	54,00	36,33	,00	,00	1961,82	,00	,00	.00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ						605,47			
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЙ						1961,82			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						3531,29	688,01	161,09	526,9
											92,41
		РАЗДЕЛ: ФУНДАМЕНТЫ ПРИ Т.СТЕН 51,55СМ ВАР, 6									
1	7-85 17-17Г	ПОГРУЖЕНИЕ С ЗЕМЛИ И ПОДМОСТЕЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОДИНОЧНЫХ СВАЙ ДЛИНОЙ ДО 8М МОЛОТАМИ В ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ	КУБМ	33,90	16,40	1,80	14,60 2,40	555,96	555.96	61,02	494.94 81.36
2	7-155 17-30А	СРУБКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ СЕЧЕНИЕМ ДО 0,1КВМ ОТБОЙНЫМИ МОЛОТКАМИ С ЗЕМЛИ И ПОДМОСТЕЙ	ШТ	53,00	1.02	,61	,41 ,13	54,06	54,06	32,33	21.73 6,89
3	12-191Г 20-10	ФУНДАМЕНТЫ(РОСТВЕРКИ) ЛЕНТОЧНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПОД ЗДАНИЯ ПРИ ТОЛЩ. РЕБРА ДО 600ММ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200	КУБМ	23,70	5,72	2,25	,75 ,23	135,56	71,10	53,32	17,77 5,45
4	16-40 25-6-Б	ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ ПЕСКА ПО ГРУНТУ	КУБМ	3,30	1,45	1,07	,38 ,11	4,78	4,78	3,53	1,25 ,36
5	16-82 20-10А	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	КВМ	66,40	,16	,10	.01	10,62	7,30	6,64	,66

#TLP#830121 201630 S9585120 0009

17351-28

П/П	НЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.
6	26-4 38-1-Б	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ 125ММ-ВТ3	М	37,80	1.33	,18	,00	50,27	6,80	6,80	,00
7	Ц1-2-Р4-3	АРМАТУРА КЛАССА А3 ДЛЯ ФУНДАМЕНТОВ	Т	,93	180.00	,00	,00	167,40	,00	,00	,00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						978,67	700,01	163,65	536,3
											94,06
		МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ									
8	ЦСЦ П98	РАСТВ,ЦЕМ,100	КУБМ	1,39	14.20	,00	,00	19.80	,00	,00	,00
9	ЦСЦ П300	ПЕСОК	КУБМ	3,73	.46	.00	,00	1.72	,00	,00	,00
10	ЦСЦ П15	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ 200	КУБМ	24,06	24.60	.00	,00	591.76	,00	,00	.00
11	ПРИЛ.К СМЕТЕ	СЦ7-30	ШТ	55,00	36,33	,00	,00	1998.15	,00	,00	,00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ						613,28			
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЯ						1998.15			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						3590.09	700,01	163,65	536,3
											94,06
	РАЗДЕЛ:	ФУНДАМЕНТЫ ПРИ Т,СТЕН 64;68СМ ВАР. 1									
1	7-85 17-17Г	ПОГРУЖЕНИЕ С ЗЕМЛИ И ПОДМОСТЕЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОДИНОЧНЫХ СВАЙ ДЛИНОЙ ДО 8М МОЛОТАМИ В ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ	КУБМ	51,20	16.40	1,80	14,60 2,40	839,68	839,68	92,16	747.52 122,88
2	7-155 17-30А	СРУБКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ СЕЧЕНИЕМ ДО 0,1КВМ ОТБОЙНЫМИ МОЛОТКАМИ С ЗЕМЛИ И ПОДМОСТЕЙ	ШТ	80.00	1.02	,61	,41 .13	81,60	81,60	48,80	32.80 10,40
3	12-191Г 20-10	ФУНДАМЕНТЫ(РОСТВЕРКИ) ЛЕНТОЧНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПОД ЗДАНИЯ ПРИ ТОЛЩ. РЕБРА ДО 600ММ ИЗ БЕТОНА	КУБМ	35,20	5,72	2,25	.75 .23	201,34	105,60	79,20	26.40 8.10

#TLP#830121 201714 59585120 0010

NN П/П	НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ		ВСЕГО	НОРМАТ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ	
						ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ, МАШИН В Т,Ч, ЗАР,ПЛ,			ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ, МАШИН В Т,Ч, ЗАР,ПЛ
	МАРКИ 200										
4	16-40 25-6-Б	ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ ПЕСКА ПО ГРУНТУ	КУБМ	4,90	1.45	1,07	.38 ,11	7,10	7,10	5,24	1.86 .54
5	16-82 20-10А	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	КВМ	98,60	,16	,10	.01	15,78	10,85	9,86	,99
6	26-4 38-1-Б	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ 125ММ-ВТ3	М	37,80	1,33	,18	.00	50,27	6,80	6,80	,00
7	Ц1-2-Р4-3	АРМАТУРА КЛАССА А3 ДЛЯ ФУНДАМЕНТОВ	Т	,87	180.00	,00	.00	156,60	,00	,00	.00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						1352,38	1051,63	242.07	809,51 141,91
	МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ										
8	ЦСЦ П98	РАСТВ,ЦЕМ,100	КУБМ	2,07	14.20	,00	,00	29,40	,00	,00	.00
9	ЦСЦ П300	ПЕСОК	КУБМ	5,54	,46	,00	,00	2,55	,00	,00	.00
10	ЦСЦ П15	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ 200	КУБМ	35,73	24.60	,00	,00	878,91	,00	,00	.00
11	ПРИЛ,К СМЕТЕ	СЦ7-30	ШТ	82,00	36.33	,00	,00	2979,06	,00	,00	.00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ						910,86			
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЙ						2979,06			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						5242,29	1051,63	242,07	809,51 141,91
	РАЗДЕЛ:	ФУНДАМЕНТЫ ПРИ Т,СТЕН 64,68СМ		ВАР, 2							
1	7-85 17-17Г	ПОГРУЖЕНИЕ С ЗЕМЛИ И ПОДМОСТЕЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОДИНОЧНЫХ СВАЙ ДЛИНОЙ ДО 8М МОЛОТАМИ В ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ	КУБМ	51,80	16,40	1,80	14,60 2,40	849,52	849,52	93,24	756,28 124.32

#TLP#830121 201757 S9585120 0011

17351-28

NN П/П	НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН (В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.)	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН (В Т.Ч. ЗАР.ПЛ)
2	7-155 17-30А	СРУБКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ СЕЧЕНИЕМ ДО 0,1КВМ ОТБОЙНЫМИ МОЛОТКАМИ С ЗЕМЛИ И ПОДМОСТЕЙ	ШТ	81,00	1,02	,61	,41 ,13	82,62	82,62	49,41	33.21 10.53
3	12-191Г 20-10	ФУНДАМЕНТЫ(РОСТВЕРКИ) ЛЕНТОЧНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПОД ЗДАНИЯ ПРИ ТОЛЩ. РЕБРА ДО 600ММ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200	КУБМ	35,50	5,72	2,25	.75 .23	203.06	106,50	79,87	26.62 8.16
4	16-40 25-6-Б	ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ ПЕСКА ПО ГРУНТУ	КУБМ	5,00	1,45	1,07	,38 ,11	7,25	7,25	5,35	1,90 .55
5	16-82 20-10А	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	КВМ	99,40	.16	,10	,01	15,90	10,93	9,94	,99
6	26-4 38-1-Б	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ 125ММ-ВТ3	М	37,80	1.33	,18	,00	50,27	6,80	6,80	.00
7	Ц1-2-Р4-3	АРМАТУРА КЛАССА А3 ДЛЯ ФУНДАМЕНТОВ	Т	,88	180,00	,00	,00	158,40	,00	,00	,00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						1367,03	1063,63	244,62	819,0 143,56
		МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ									
8	ЦСЦ П98	РАСТВ,ЦЕМ,100	КУБМ	2,09	14,20	,00	,00	29,64	,00	,00	.00
9	ЦСЦ П300	ПЕСОК	КУБМ	5,65	,46	,00	,00	2,60	,00	,00	.00
10	ЦСЦ П15	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ 200	КУБМ	36,03	24,60	,00	,00	886,40	,00	,00	,00
11	ПРИЛ.К СМЕТЕ	СЦ7-30	ШТ	83,00	36.33	,00	,00	3015,39	,00	,00	.00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ						918,64			
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЙ						3015,39			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						5301,05	1063,63	244,62	819.0 143,56

17351-28

NN П/П	НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ ЭКСПЛ, МАШИН В Т.Ч, ЗАР,ПЛ,	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ ВСЕГО	НОРМАТ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ ЭКСПЛ, МАШИН В Т.Ч, ЗАР,ПЛ
РАЗДЕЛ: ФУНДАМЕНТЫ ПРИ Т,СТЕН 64,68СМ ВАР, 3											
1	7-85 17-17Г	ПОГРУЖЕНИЕ С ЗЕМЛИ И ПОДМОСТЕЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОДИНОЧНЫХ СВАЙ ДЛИНОЙ ДО 8М МОЛОТАМИ В ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ	КУБМ	42,90	16,40	1,80	14,60 2,40	703,56	703,56	77,22	626,34 102,96
2	7-155 17-30А	СРУБКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ СЕЧЕНИЕМ ДО 0,1КВМ ОТБОЙНЫМИ МОЛОТКАМИ С ЗЕМЛИ И ПОДМОСТЕЙ	ШТ	67,00	1,02	,61	,41 ,13	68,34	68,34	40,87	27,47 8,71
3	12-191Г 20-10	ФУНДАМЕНТЫ(РОСТВЕРКИ) ЛЕНТОЧНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПОД ЗДАНИЯ ПРИ ТОЛЩ, РЕБРА ДО 600ММ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200	КУБМ	28,90	5,72	2,25	,75 ,23	165,31	86,70	65,02	21,67 6,65
4	16-40 25-6-Б	ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ ПЕСКА ПО ГРУНТУ	КУБМ	4,00	1,45	1,07	,38 ,11	5,80	5,80	4,28	1,52 ,44
5	16-82 20-10А	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	КВМ	80,90	,16	,10	,01	12,94	8,90	8,09	,81
6	26-4 38-1-Б	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ 125ММ-ВТ3	М	37,80	1,33	,18	,00	50,27	6,80	6,80	,00
7	Ц1-2-Р4-3	АРМАТУРА КЛАССА А3 ДЛЯ ФУНДАМЕНТОВ	Т	,75	180,00	,00	,00	135,00	,00	,00	,00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						1141,22	880,10	202,29	677,8 118,76
		МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ									
8	ЦСЦ П98	РАСТВ,ЦЕМ,100	КУБМ	1,70	14,20	,00	,00	24,12	,00	,00	,00
9	ЦСЦ П300	ПЕСОК	КУБМ	4,52	,46	,00	,00	2,08	,00	,00	,00
10	ЦСЦ П15	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ 200	КУБМ	29,33	24,60	,00	,00	721,60	,00	,00	,00
11	ПРИЛ,К СМЕТЕ	СЦ7-30	ШТ	69,00	36,33	,00	,00	2506,77	,00	,00	,00

17351-28

NN П/П	НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ: ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ: ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.
		ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ						747,81			
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЯ						2506,77			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						4395.80	880,10	202,29	677.8 118,76
		РАЗДЕЛ: ФУНДАМЕНТЫ ПРИ Т.СТЕН 64;68СМ ВАР. 4									
1	7-85 17-17Г	ПОГРУЖЕНИЕ С ЗЕМЛИ И ПОДМОСТЕЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОДИНОЧНЫХ СВАЙ ДЛИНОЙ ДО 8М МОЛОТАМИ В ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ	КУБМ	43,50	16,40	1,80	14.60 2,40	713.40	713,40	78,30	635,10 104,40
2	7-155 17-30А	СРУБКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ СЕЧЕНИЕМ ДО 0,1КВМ ОТБОЙНЫМИ МОЛОТКАМИ С ЗЕМЛИ И ПОДМОСТЕЙ	ШТ	68,00	1,02	,61	,41 ,13	69,36	69,36	41,48	27,88 8,84
3	12-191Г 20-10	ФУНДАМЕНТЫ(РОСТВЕРКИ) ЛЕНТОЧНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПОД ЗДАНИЯ ПРИ ТОЛЩ. РЕБРА ДО 600ММ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200	КУБМ	29,20	5,72	2,25	,75 ,23	167.02	87,60	65,70	21,90 6,72
4	16-40 25-6-Б	ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ ПЕСКА ПО ГРУНТУ	КУБМ	4,10	1.45	1,07	,38 ,11	5,94	5,94	4,39	1,56 ,45
5	16-82 20-10А	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	КВМ	81,80	,16	,10	,01	13,09	9,00	8,18	,82
6	26-4 38-1-Б	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ 125ММ-ВТ3	М	37,80	1,33	,18	,00	50.27	6,80	6,80	,00
7	Ц1-2-Р4-3	АРМАТУРА КЛАССА А3 ДЛЯ ФУНДАМЕНТОВ	Т	,76	180,00	,00	,00	136,80	,00	,00	,00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						1155,89	892,11	204,85	687.2 120,41
		МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ									

17351-28

NN П/П	НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ: ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН (В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.)	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ: ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН (В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.)
8	ЦСЦ П98	РАСТВ,ЦЕМ,100	КУБМ	1,72	14,20	,00	,00	24.39	,00	,00	.00
9	ЦСЦ П300	ПЕСОК	КУБМ	4,63	,46	,00	,00	2,13	,00	,00	.00
10	ЦСЦ П15	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ 200	КУБМ	29,64	24,60	,00	,00	729,09	,00	,00	.00
11	ПРИЛ,К СМЕТЕ	СЦ7-30	ШТ	70,00	36,33	,00	,00	2543,10	,00	,00	.00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ						755,62			
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЯ						2543,10			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						4454,61	892,11	204,85	687.2
											120,41
	РАЗДЕЛ:	ФУНДАМЕНТЫ ПРИ Т,СТЕН 64,68СМ		ВАР,	5						
1	7-85 17-17Г	ПОГРУЖЕНИЕ С ЗЕМЛИ И ПОДМОСТЕЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОДИНОЧНЫХ СВАЙ ДЛИНОЙ ДО 8М МОЛОТАМИ В ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ	КУБМ	34,60	16,40	1,80	14,60 2,40	567,44	567,44	62,28	505,16 83.04
2	7-155 17-30А	СРУБКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ СЕЧЕНИЕМ ДО 0,1КВМ ОТБОЙНЫМИ МОЛОТКАМИ С ЗЕМЛИ И ПОДМОСТЕЙ	ШТ	54,00	1,02	,61	,41 ,13	55,08	55,08	32,94	22,14 7.02
3	12-191Г 20-10	ФУНДАМЕНТЫ(РОСТВЕРКИ) ЛЕНТОЧНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПОД ЗДАНИЯ ПРИ ТОЛЩ, РЕБРА ДО 600ММ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200	КУБМ	25,40	5.72	2,25	,75 ,23	145,29	76,20	57.15	19.05 5,84
4	16-40 25-6-6	ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ ПЕСКА ПО ГРУНТУ	КУБМ	3,60	1,45	1,07	.38 ,11	5,22	5,22	3,85	1.37 ,40
5	16-82 20-10А	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	КВМ	71.10	,16	,10	,01	11,38	7,82	7,11	.71
6	26-4 38-1-6	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ 125ММ-ВТ3	М	37,80	1,33	,18	,00	50,27	6,80	6,80	,00
7	Ц1-2-Р4-3	АРМАТУРА КЛАССА А3 ДЛЯ	Т	,90	180,00	,00	,00	162,00	,00	,00	.00

#TLP#830121 202024 S9585120 0015

17351-28

NN П/П	НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ		ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ	
						ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН (В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.)			ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН (В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.)
		ФУНДАМЕНТОВ									
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						996,68	718,56	170.14	548,4 96,30
		МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ									
8	ЦСЦ П98	РАСТВ,ЦЕМ,100	КУБМ	1,49	14.20	,00	,00	21,20	,00	,00	,00
9	ЦСЦ П300	ПЕСОК	КУБМ	4,07	,46	,00	,00	1,87	,00	,00	,00
10	ЦСЦ П15	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ 200	КУБМ	25,78	24.60	,00	,00	634,21	,00	,00	,00
11	ПРИЛ.К СМЕТЕ	СЦ7-30	ШТ	56,00	36,33	,00	,00	2034,48	,00	,00	,00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ						657,28			
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЙ						2034,48			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						3688,44	718.56	170,14	548,4 96,30
		РАЗДЕЛ: ФУНДАМЕНТЫ ПРИ Т.СТЕН 64;68СМ		ВАР. 6							
1	7-85 17-17Г	ПОГРУЖЕНИЕ С ЗЕМЛИ И ПОДМОСТЕЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОДИНОЧНЫХ СВАЙ ДЛИНОЙ ДО 8М МОЛОТАМИ В ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ	КУБМ	35,20	16.40	1,80	14,60 2,40	577,28	577,28	63,36	513.92 84,48
2	7-155 17-30А	СРУБКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ СЕЧЕНИЕМ ДО 0,1КВМ ОТБОЙНЫМИ МОЛОТКАМИ С ЗЕМЛИ И ПОДМОСТЕЙ	ШТ	55,00	1,02	,61	,41 ,13	56,10	56,10	33,55	22,55 7,15
3	12-191Г 20-10	ФУНДАМЕНТЫ(РОСТВЕРКИ) ЛЕНТОЧНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПОД ЗДАНИЯ ПРИ ТОЛЩ. РЕБРА ДО 600ММ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200	КУБМ	25,70	5,72	2,25	,75 ,23	147,00	77,10	57,82	19,27 5,91
4	16-40 25-6-5	ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ ПЕСКА ПО ГРУНТУ	КУБМ	3,60	1,45	1,07	,38 ,11	5,22	5,22	3,85	1,37 ,40

#TLP#830120 204748 S9585450 0001

17351-28

NN п/п	НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ: ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН	В ТОМ ЧИСЛЕ: В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ: ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН	В ТОМ ЧИСЛЕ: В Т.Ч. ЗАР.ПЛ
5	16-82 20-10А	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	КВМ	72,00	.16	,10	,01		11.52	7,92	7,20	.72	
6	26-4 38-1-Б	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ 125ММ-ВТ3	М	37,80	1.33	,18	.00		50,27	6,80	6,80	.00	
7	Ц1-2-Р4-3	АРМАТУРА КЛАССА А3 ДЛЯ ФУНДАМЕНТОВ	Т	,92	180,00	,00	.00		165,60	,00	,00	.00	
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ							1013,00	730,42	172,59	557,8	
													97,94
		МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ											
8	ЦСЦ П98	РАСТВ,ЦЕМ,100	КУБМ	1,51	14.20	,00	.00		21.47	,00	,00	.00	
9	ЦСЦ П300	ПЕСОК	КУБМ	4,07	.46	,00	.00		1,87	,00	,00	.00	
10	ЦСЦ П15	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ 200	КУБМ	26,09	24.60	,00	.00		641,70	,00	,00	.00	
11	ПРИЛ,К СМЕТЕ	СЦ7-30	ШТ	57,00	36,33	,00	.00		2070.81	,00	,00	.00	
		ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ							665.04				
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЙ							2070,81				
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ							3748,85	730,42	172,59	557,8	
													97,94
	РАЗДЕЛ:	НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ ТОЛЩ.51СМ		ВАР, 1									
1	11-28 19-2А	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,4 КУБМ	КУБМ	11,26	6,10	1,22	2,69		68.69	44,03	13,74	30.29	
							1,13					12,72	
2	11-29 19-2Б	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,4КУБМ	КУБМ	18,92	3.59	,72	1,56		67.92	43,14	13,62	29.52	
							.65					12,30	
3	11-199 19-11И	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК ВЕСОМ ДО 0,3Т	КУБМ	,24	9.30	2,48	5.50		2.23	1,92	,60	1.32	
							1,78					.43	

#TLP#830121 202221 S9585120 0017

17351-28

NN П/П	НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ: ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН (В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.)	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ: ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН (В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.)
4	13-30 21-6-Ж	БОКОВАЯ ОБМАЗОЧН. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И ФУНД.ПО ВЫРОВНЕН. ПОВЕРХН.БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ В 2 СЛОЯ	КВМ	22,70	,56	,18	.00	12,71	4,09	4,09	,00
5	13-35А 21-7Б	СТЕНЫ ИЗ КИРПИЧА ГЛИН. ОБЫКН.С ПРОСТЫМ АРХ. ОФОРМЛ.,ВЫС.ЭТАЖА ДО 5М НА РАСТВОРЕ 25	КУБМ	12,30	3.47	2,20	1.14 ,34	42,68	41,08	27,06	14.02 4.18
6	16-44 25-7А	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ ГИДРОИЗОЛОМ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ,ПЕРВЫЙ СЛОЙ	100КВМ	,21	92,00	10,70	1.50 ,50	19,32	2,56	2,25	,31 .10
7	16-45 25-5Б	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ ГИДРОИЗОЛОМ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ,ПОСЛЕДУЮЩИЕ СЛОИ	100КВМ	,21	61.00	3,90	.69 .21	12.81	,96	,82	.14 .04
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						226,36	137.77	62,17	75,6 29,78
		МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ									
8	ЦСЦ П103	РАСТВ.ЦЕМ.-ИЗВ.25	КУБМ	2,83	13.10	,00	.00	37.06	,00	,00	.00
9	ЦСЦ П325	КИРПИЧ ГЛИН.ОБЫКН.	ШТ	4,71	47.50	,00	.00	223.77	,00	,00	.00
10	РСЦ15-79	1ПР3	ШТ	12,00	.62	.00	.00	7.44	,00	,00	.00
11	СЕР85 10, 9-1	ФБС2	ШТ	15,00	18.03	,00	.00	270.45	,00	,00	.00
12	СЕР85 10, 9-1	ФБС3	ШТ	2,00	22.55	.00	.00	45.10	,00	,00	.00
13	СЕР85 10, 9-1	ФБС5	ШТ	9,00	9.53	,00	.00	85.77	,00	,00	.00
14	СЕР85 10, 9-1	ФБВ15	ШТ	2,00	5,78	,00	.00	11.56	,00	,00	.00
15	СЕР85 10, 9-1	ФБС13	ШТ	2,00	8.76	,00	,00	17,52	,00	,00	.00
16	СЕР85 10,	ФБС12	ШТ	12,00	7,20	,00	.00	86,40	.00	,00	.00

#TLP#830121 202243 S9585120 0018

NN П/П	НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ:	
						ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ, МАШИН			ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ, МАШИН
							В Т,Ч, ЗАР,ПЛ,				В Т,Ч, ЗАР,ПЛ
9-1											
		ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ						260,83			
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЙ						524,24			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						1011,43	137,77	62,17	75,6 29,78
	РАЗДЕЛ:	НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ ТОЛЩ.51СМ			ВАР, 2						
1	11-28 19-2А	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,4 КУБМ	КУБМ	12,58	6,10	1,22	2,69 1,13	76,74	49,19	15,35	33,84 14,22
2	11-29 19-26	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,4КУБМ	КУБМ	18,92	3,59	,72	1,56 ,65	67,92	43,14	13,62	29,52 12,30
3	11-199 19-11У	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК ВЕСОМ ДО 0,3Т	КУБМ	,24	9,30	2,48	5,50 1,78	2,23	1,92	,60	1,32 ,43
4	13-30 21-6-Ж	БОКОВАЯ ОБМАЗОЧН, ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И ФУНД,ПО ВЫРОВНЕН, ПОВЕРХН,БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ В 2 СЛОЯ	КВМ	22,70	,56	,18	,00	12,71	4,09	4,09	,00
5	13-35А 21-7Б	СТЕНЫ ИЗ КИРПИЧА ГЛИН, ОБЫКН,С ПРОСТЫМ АРХ, ОФОРМЛ,,ВЫС,ЭТАЖА ДО 5М НА РАСТВОРЕ 25	КУБМ	12,50	3,47	2,20	1,14 ,34	43,37	41,75	27,50	14,25 4,25
6	16-44 25-7А	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ ГИДРОИЗОЛОМ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ,ПЕРВЫЙ СЛОЙ	100КВМ	,21	92,00	10,70	1,50 ,50	19,32	2,56	2,25	,31 ,10
7	16-45 25-5Б	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ ГИДРОИЗОЛОМ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ,ПОСЛЕДУЮЩИЕ СЛОИ	100КВМ	,21	61,00	3,90	,69 ,21	12,81	,96	,82	,14 ,04
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						235,11	143,60	64,22	79,3 31,34
		МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ									

#TLP#830121 202354 S9585120 0019

17351-28

NN П/П	НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН (В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.)	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН (В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.)
8	ЦСЦ П103	РАСТВ,ЦЕМ,-ИЗВ,25	КУБМ	2,87	13.10	,00	,00	37,66	,00	,00	,00
9	ЦСЦ П325	КИРПИЧ ГЛИН,ОБЫКН,	ШТ	4,79	47,50	,00	.00	227,41	,00	,00	.00
10	РСЦ15-79	1ПР3	ШТ	12,00	,62	,00	.00	7.44	,00	,00	.00
11	СЕР85 10, 9-1	ФБС2	ШТ	15,00	18,03	,00	.00	270.45	,00	,00	.00
12	СЕР85 10, 9-1	ФБС3	ШТ	2,00	22.55	,00	.00	45.10	,00	,00	.00
13	СЕР85 10, 9-1	ФБС5	ШТ	9,00	9,53	,00	.00	85,77	,00	,00	.00
14	СЕР85 10, 9-1	ФБС6	ШТ	2,00	11.42	,00	.00	22.84	,00	,00	.00
15	СЕР85 10,	ФБВ15	ШТ	2,00	5,78	,00	.00	11,56	,00	,00	.00
	9-1										
16	СЕР85 10, 9-1	ФБС13	ШТ	2,00	8,76	,00	.00	17,52	,00	,00	.00
17	СЕР85 10, 9-1	ФБС12	ШТ	12.00	7,20	,00	.00	86,40	,00	,00	.00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ						265,07			
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЙ						547,08			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						1047,26	143,60	64,22	79,3
											31,34
	РАЗДЕЛ:	НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ ТОЛЩ,55СМ			ВАР, 1						
1	11- 28 19-2А	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,4 КУБМ	КУБМ	11,26	6,10	1,22	2,69 1,13	68.69	44,03	13,74	30.29 12.72
2	11- 29 19-26	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,4КУБМ	КУБМ	18,92	3,59	,72	1,56 ,65	67,92	43,14	13,62	29,52 12,30
3	11- 199 19-11И	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК ВЕСОМ ДО 0,3Т	КУБМ	,24	9,30	2,48	5.50 1,78	2,23	1,92	,60	1.32 ,43

17351-28

NN П/П	НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН (В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.)	ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН (В Т.Ч. ЗАР.ПЛ)
4	13-30 21-6-Ж	БОКОВАЯ ОБМАЗОЧН. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И ФУНД.ПО ВЫРОВНЕН. ПОВЕРХН.БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ В 2 СЛОЯ	КВМ	22,80	,56	,18	,00	12,77	4,10	4,10	,00
5	13-35А 21-7Б	СТЕНЫ ИЗ КИРПИЧА ГЛИН. ОБЫКН.С ПРОСТЫМ АРХ. ОФОРМЛ.,ВЫС.ЭТАЖА ДО 5М НА РАСТВОРЕ 25	КУБМ	13,30	3,47	2,20	1,14 ,34	46,15	44,42	29,26	15,16 4,52
6	16-44 25-7А	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ ГИДРОИЗОЛОМ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ,ПЕРВЫЙ СЛОЙ	100КВМ	,23	92,00	10,70	1,50 ,50	21,16	2,81	2,46	,34 ,11
7	16-45 25-5Б	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ ГИДРОИЗОЛОМ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ,ПОСЛЕДУЮЩИЕ СЛОИ	100КВМ	,23	61,00	3,90	,69 ,21	14,03	1,06	,90	,16 ,05
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						232,95	141,47	64,68	76,7 30,13
		МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ									
8	ЦСЦ П103	РАСТВ.ЦЕМ.-ИЗ8,25	КУБМ	3,06	13,10	,00	,00	40,07	,00	,00	,00
9	ЦСЦ П325	КИРПИЧ ГЛИН.ОБЫКН.	ШТ	5,09	47,50	,00	,00	241,96	,00	,00	,00
10	РСЦ15-79	1ПР3	ШТ	12,00	,62	,00	,00	7,44	,00	,00	,00
11	СЕР85 10, 9-1	ФБС2	ШТ	15,00	18,03	,00	,00	270,45	,00	,00	,00
12	СЕР85 10, 9-1	ФБС3	ШТ	2,00	22,55	,00	,00	45,10	,00	,00	,00
13	СЕР85 10, 9-1	ФБС5	ШТ	9,00	9,53	,00	,00	85,77	,00	,00	,00
14	СЕР85 10, 9-1	ФБВ15	ШТ	2,00	5,78	,00	,00	11,56	,00	,00	,00
15	СЕР85 10, 9-1	ФБС13	ШТ	2,00	8,76	,00	,00	17,52	,00	,00	,00
16	СЕР85 10,	ФБС12	ШТ	12,00	7,20	,00	,00	86,40	,00	,00	,00

#TLP#830121 202439 S9585120 0021

17351-28

NN П/П	НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ, МАШИН В Т.Ч, ЗАР.ПЛ.	ВСЕГО	НОРМАТ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ, МАШИН В Т.Ч, ЗАР.ПЛ
9-1											
		ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ						282,03			
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЙ						524,24			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						1039,22	141,47	64,68	76,7 30,13
		РАЗДЕЛ: НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ ТОЛЩ,55СМ ВАР, 2									
1	11-28 19-2А	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,4 КУБМ	КУБМ	12,58	6,10	1,22	2,69 1,13	76,74	49,19	15,35	33,84 14,22
2	11-29 19-2Б	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,4КУБМ	КУБМ	18,92	3,59	,72	1,56 ,65	67,92	43,14	13,62	29,52 12,30
3	11-199 19-11И	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК ВЕСОМ ДО 0,3Т	КУБМ	,24	9.30	2,48	5.50 1,78	2,23	1,92	,60	1,32 .43
4	13-30 21-6-Ж	БОКОВАЯ ОБМАЗОЧН. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И ФУНД,ПО ВЫРОВНЕН, ПОВЕРХН,БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ В 2 СЛОЯ	КВМ	22,80	,56	.18	.00	12,77	4.10	4,10	.00
5	13-35А 21-7Б	СТЕНЫ ИЗ КИРПИЧА ГЛИН, ОБЫКН,С ПРОСТЫМ АРХ, ОФОРМЛ,,ВЫС,ЭТАЖА ДО 5М НА РАСТВОРЕ 25	КУБМ	13,50	3,47	2,20	1,14 ,34	46,84	45,09	29,70	15,39 4.59
6	16-44 25-7А	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ ГИДРОИЗОЛОМ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ,ПЕРВЫЙ СЛОЙ	100КВМ	,23	92.00	10,70	1,50 ,50	21,16	2,81	2,46	,34 .11
7	16-45 25-5Б	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ ГИДРОИЗОЛОМ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ,ПОСЛЕДУЮЩИЕ СЛОИ	100КВМ	,23	61,00	3,90	,69 ,21	14,03	1,06	,90	,16 ,05
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						241,70	147,30	66,73	80,5 31,69
		МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ									

17351-28

NN П/П	НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ:	
						ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН (В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.)			ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН (В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.)
8	ЦСЦ П103	РАСТВ,ЦЕМ,-И38,25	КУБМ	3,10	13,10	,00	,00	40,68	,00	,00	,00
9	ЦСЦ П325	КИРПИЧ ГЛИН,ОБЫКН,	ШТ	5,17	47,50	,00	,00	245,60	,00	,00	,00
10	РСЦ15-79	1ПР3	ШТ	12,00	,62	,00	,00	7,44	,00	,00	,00
11	СЕР85 10, 9-1	ФБС2	ШТ	15,00	18,03	,00	,00	270,45	,00	,00	,00
12	СЕР85 10, 9-1	ФБС3	ШТ	2,00	22,55	,00	,00	45,10	,00	,00	,00
13	СЕР85 10, 9-1	ФБС5	ШТ	9,00	9,53	,00	,00	85,77	,00	,00	,00
14	СЕР85 10, 9-1	ФБС6	ШТ	2,00	11,42	,00	,00	22,84	,00	,00	,00
15	СЕР85 10, 9-1	ФБВ15	ШТ	2,00	5,78	,00	,00	11,56	,00	,00	,00
16	СЕР85 10, 9-1	ФБС13	ШТ	2,00	8,76	,00	,00	17,52	,00	,00	,00
17	СЕР85 10, 9-1	ФБС12	ШТ	12,00	7,20	,00	,00	86,40	,00	,00	,00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ						286,27			
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЙ						547,08			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						1075,05	147,30	66,73	80,5
											31,69
РАЗДЕЛ:		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ ТОЛЩ.64СМ				ВАР. 1					
1	11-28 19-2А	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,4 КУБМ	КУБМ	11,18	6,10	1,22	2,69 1,13	68,20	43,71	13,64	30,07 12,63
2	11-29 19-26	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0.4КУБМ	КУБМ	25,84	3,59	,72	1,56 ,65	92,77	58,92	18,60	40,31 16,80
3	11-199 19-11И	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК ВЕСОМ ДО 0,3Т	КУБМ	,24	9,30	2,48	5,50 1,78	2,23	1,92	,60	1,32 ,43

#TLP#830121 202613 59585120 0023

17351 - 28

NN П/П	НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ		ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ	
						ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН			ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН
							В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.				В Т.Ч. ЗАР.ПЛ
4	13-30 21-6-Ж	БОКОВАЯ ОБМАЗОЧН. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И ФУНД.ПО ВЫРОВНЕН. ПОВЕРХН.БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ В 2 СЛОЯ	КВМ	22,80	.56	.18	.00	12,77	4,10	4,10	.00
5	13-35А 21-7Б	СТЕНЫ ИЗ КИРПИЧА ГЛИН. ОБЫКН.С ПРОСТЫМ АРХ. ОФОРМЛ.,ВЫС.ЭТАЖА ДО 5М НА РАСТВОРЕ 25	КУБМ	15,50	3,47	2,20	1,14 ,34	53,78	51,77	34,10	17,67 5,27
6	16-44 25-7А	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ ГИДРОИЗОЛОМ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ,ПЕРВЫЙ СЛОЙ	100КВМ	,27	92,00	10,70	1,50 ,50	24,84	3,29	2,89	.40 .13
7	16-45 25-5Б	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ ГИДРОИЗОЛОМ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ,ПОСЛЕДУЮЩИЕ СЛОИ	100КВМ	,27	61,00	3,90	,69 ,21	16,47	1,24	1,05	.19 .06
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						271,06	164,95	74,99	89,9 35,32
		МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ									
8	ЦСЦ П103	РАСТВ.ЦЕМ.-ИЗВ.25	КУБМ	3,56	13,10	,00	.00	46.70	,00	,00	.00
9	ЦСЦ П325	КИРПИЧ ГЛИН.ОБЫКН.	ШТ	5.94	47,50	,00	.00	281,98	,00	,00	.00
10	РСЦ15-79	1ПР3	ШТ	12,00	.62	,00	.00	7.44	,00	,00	.00
11	СЕР85 10, 9-1	ФБС3	ШТ	19,00	22.55	,00	.00	428,45	,00	,00	.00
12	СЕР85 10, 9-1	ФБС6	ШТ	7,00	11,42	,00	.00	79.94	,00	,00	.00
13	СЕР85 СМ, 0-1	ФБВ16	ШТ	2,00	7,23	,00	.00	14,46	,00	,00	.00
14	СЕР85 10, 9-1	ФБС13	ШТ	12,00	8.76	,00	.00	105,12	,00	,00	.00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ						328,69			
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЙ						635,41			

#TLP#830121 202641 S9585120 0024

17351-28

NN П/П	НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ, МАШИН В Т.Ч, ЗАР,ПЛ,	ВСЕГО	НОРМАТ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ, МАШИН В Т,Ч, ЗАР,ПЛ
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						1235,15	164,95	74,99	89,9 35,32
	РАЗДЕЛ:	НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ ТОЛЩ,64СМ			ВАР, 2						
1	11-28 19-2А	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ДО 0.4 КУБМ	КУБМ	12,50	6.10	1,22	2,69 1,13	76,25	48,87	15,25	33.62 14,12
2	11-29 19-26	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,4КУБМ	КУБМ	25,84	3.59	,72	1.56 ,65	92,77	58,92	18,60	40.31 16,80
3	11-199 19-11И	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК ВЕСОМ ДО 0,3Т	КУБМ	,24	9,30	2,48	5.50 1,78	2,23	1,92	,60	1,32 ,43
4	13-30 21-6-Ж	БОКОВАЯ ОБМАЗОЧН, ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И ФУНД,ПО ВЫРОВНЕН, ПОВЕРХН,БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ В 2 СЛОЯ	КВМ	22,80	,56	,18	,00	12,77	4,10	4,10	,00
5	13-35А 21-7Б	СТЕНЫ ИЗ КИРПИЧА ГЛИН, ОБЫКН,С ПРОСТЫМ АРХ, ОФОРМЛ,,ВЫС,ЭТАЖА ДО 5М НА РАСТВОРЕ 25	КУБМ	15,80	3.47	2,20	1,14 ,34	54,83	52,77	34,76	18.01 5,37
6	16-44 25-7А	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ ГИДРОИЗОЛОМ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ,ПЕРВЫЙ СЛОЙ	100КВМ	,27	92.00	10.70	1,50 ,50	24,84	3,29	2,89	,40 ,13
7	16-45 25-5Б	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ ГИДРОИЗОЛОМ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ,ПОСЛЕДУЮЩИЕ СЛОИ	100КВМ	,27	61.00	3,90	,69 ,21	16,47	1,24	1,05	,19 ,06
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						280,15	171,11	77,26	93.8 36.91
		МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ									
8	ЦСЦ П103	РАСТВ,ЦЕМ,-ИЗВ,25	КУБМ	3,63	13.10	,00	,00	47,61	,00	,00	,00
9	ЦСЦ П325	КИРПИЧ ГЛИН.ОБЫКН,	ШТ	6,05	47.50	,00	,00	287,44	,00	,00	,00

#TLP#830121 202745 S9585120 0025

17351-28

NN П/П	НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.
10	РСЦ15-79	1ПР3	ШТ	12,00	,62	,00	,00	7,44	,00	,00	,00
11	СЕР85 10, 9-1	ФБС3	ШТ	19,00	22,55	,00	,00	428,45	,00	,00	,00
12	СЕР85 10, 9-1	ФБС6	ШТ	9,00	11,42	,00	,00	102,78	,00	,00	,00
13	СЕР85 СМ, 0-1	ФБВ16	ШТ	2,00	7,23	,00	,00	14,46	,00	,00	,00
14	СЕР85 10, 9-1	ФБС13	ШТ	12,00	8,76	,00	,00	105,12	,00	,00	,00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ						335,05			
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЯ						658,25			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						1273,45	171,11	77,26	93,8
											36,91
	РАЗДЕЛ:	НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ ТОЛЩ.68СМ			ВАР, 1						
1	11-28 19-2А	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,4 КУБМ	КУБМ	15,13	6,10	1,22	2,69	92,31	59,17	18,46	40,71
							1,13				17,10
2	11-29 19-2Б	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,4КУБМ	КУБМ	27,32	3,59	,72	1,56	98,08	62,29	19,67	42,62
							,65				17,76
3	11-199 19-11И	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК ВЕСОМ ДО 0,3Т	КУБМ	,24	9,30	2,48	5,50	2,23	1,92	,60	1,32
							1,78				,43
4	13-30 21-6-Ж	БОКОВАЯ ОБМАЗОЧН, ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И ФУНД,ПО ВЫРОВНЕН. ПОВЕРХН,БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ В 2 СЛОЯ	КВМ	22,90	,56	,18	,00	12,82	4,12	4,12	,00
5	13-35А 21-7Б	СТЕНЫ ИЗ КИРПИЧА ГЛИН, ОБЫКН,С ПРОСТЫМ АРХ. ОФОРМЛ,,ВЫС,ЭТАЖА ДО 5М НА РАСТВОРЕ 25	КУБМ	16,40	3,47	2,20	1,14	56,91	54,78	36,08	18,70
							,34				5,58
6	16-44	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ	100КВМ	,28	92,00	10,70	1,50	25,76	3,42	3,00	,42

17351-28

NN П/П	НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ:	
						ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ, МАШИН В Т.Ч, ЗАР.ПЛ,			ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ, МАШИН В Т.Ч, ЗАР.ПЛ
	25-7А	ГИДРОИЗОЛОМ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ,ПЕРВЫЙ СЛОЙ					.50				.14
7	16-45 25-5Б	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ ГИДРОИЗОЛОМ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ,ПОСЛЕДУЮЩИЕ СЛОИ	100КВМ	,28	61.00	3,90	.69 .21	17.08	1,29	1.09	.19 .06
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						305,19	186,97	83.02	103,9 41,06
		МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ									
8	ЦСЦ П103	РАСТВ,ЦЕМ.-ИЗВ,25	КУБМ	3,77	13.10	,00	.00	49,41	,00	,00	.00
9	ЦСЦ П325	КИРПИЧ ГЛИН,ОБЫКН.	ШТ	6,28	47,50	,00	.00	298.36	,00	,00	.00
10	РСЦ15-79	1ПР3	ШТ	12,00	,62	,00	.00	7,44	,00	,00	.00
11	СЕР85 10, 9-1	ФБС3	ШТ	2,00	22.55	,00	.00	45,10	,00	,00	.00
12	СЕР85 СМ, 0-1	ФБС4	ШТ	15,00	27,09	,00	.00	406,35	,00	,00	.00
13	СЕР85 СМ, 0-1	ФБС14	ШТ	12,00	10.51	,00	.00	126.12	,00	,00	.00
14	СЕР85 СМ, 0-1	ФБС7	ШТ	9,00	13.77	,00	.00	123.93	,00	,00	.00
15	СМ,0-1Т.9	ФБВ17	ШТ	2,00	8.71	,00	,00	17.42	,00	,00	.00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ						347,77			
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЙ						726.36			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						1379.32	186,97	83,02	103,9 41,06
	РАЗДЕЛ:	НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ ТОЛЩ,68СМ		ВАР, 2							
1	11-28 19-2А	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,4 КУБМ	КУБМ	16,45	6.10	1,22	2,69 1.13	100,36	64,33	20,07	44.26 18.59

#TLP#830121 202838 S9585120 0027

17351-28

NN П/П	НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ К NN ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ:	
						ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ, МАШИН (В Т.Ч, ЗАР.ПЛ.)			ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН (В Т,Ч, ЗАР.ПЛ
2	11-29 19-26	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,4КУБМ	КУБМ	27,32	3.59	.72	1,56 ,65	98,08	62,29	19,67	42.62 17,76
3	11-199 19-11И	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК ВЕСОМ ДО 0,3Т	КУБМ	,24	9.30	2,48	5,50 1,78	2.23	1,92	,60	1.32 .43
4	13-30 21-6-Ж	БОКОВАЯ ОБМАЗОЧН, ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И ФУНД,ПО ВЫРОВНЕН, ПОВЕРХН,БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ В 2 СЛОЯ	КВМ	22,90	,56	,18	.00	12,82	4,12	4,12	.00
5	13-35А 21-7Б	СТЕНЫ ИЗ КИРПИЧА ГЛИН, ОБЫКН,С ПРОСТЫМ АРХ, ОФОРМЛ,,ВЫС,ЭТАЖА ДО 5М НА РАСТВОРЕ 25	КУБМ	16,80	3,47	2,20	1,14 ,34	58.30	56,11	36,96	19,15 5,71
6	16-44 25-7А	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ ГИДРОИЗОЛОМ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ,ПЕРВЫЙ СЛОЙ	100КВМ	,28	92.00	10,70	1,50 ,50	25,76	3,42	3,00	.42 .14
7	16-45 25-5Б	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ ГИДРОИЗОЛОМ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ,ПОСЛЕДУЮЩИЕ СЛОИ	100КВМ	,28	61,00	3,90	,69 ,21	17,08	1.29	1,09	,19 .06
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						314,63	193,47	85,51	107.9 42,69
		МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ									
8	ЦСЦ П103	РАСТВ,ЦЕМ,-ИЗВ,25	КУБМ	3,86	13.10	,00	,00	50,62	,00	,00	.00
9	ЦСЦ П325	КИРПИЧ ГЛИН,ОБЫКН,	ШТ	6,43	47,50	,00	,00	305,63	,00	,00	.00
10	РСЦ15-79	1ПР3	ШТ	12,00	.62	,00	,00	7,44	,00	,00	.00
11	СЕР85 10, 9-1	ФБС3	ШТ	2,00	22,55	,00	,00	45,10	,00	,00	.00
12	СЕР85 СМ, 0-1	ФБС4	ШТ	15,00	27,09	,00	,00	406,35	,00	,00	.00
13	СЕР85 10, 9-1	ФБС6	ШТ	2,00	11,42	,00	,00	22,84	,00	,00	.00

17357-28

NN п/п	НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН (В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.)	ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН (В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.)
14	СЕР85 СМ, О-1	ФБС14	ШТ	12,00	10.51	,00 ,00		126.12	,00	,00	.00 ,00
15	СЕР85 СМ, О-1	ФБС7	ШТ	9,00	13.77	,00 ,00		123,93	,00	,00	.00 ,00
16	СМ,О-1Т,9	ФБВ17	ШТ	2,00	8.71	,00	,00	17,42	,00	,00	.00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ						356.25			
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЯ						749,20			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						1420,08	193,47	85,51	107,9 42,69
	РАЗДЕЛ:	ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ		ВАР. 1							
1	11-19-2А	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,4 КУБМ	КУБМ	21,92	6,10	1,22	2,69 1,13	133,71	85,71	26,74	58,96 24,77
2	11-29 19-26	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,4КУБМ	КУБМ	15,96	3,59	,72	1.56 ,65	57,30	36,39	11,49	24,90 10.37
3	11-188 19-11А	УКЛАДКА ПРОГОНОВ БАЛОК СТРОПИЛЬНЫХ НОГ ВЕСОМ ДО 1Т БЕЗ СВАРКИ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	ШТ	2,00	1.63	,56	,73 ,24	3.26	2,58	1,12	1.46 .48
4	11-199 19-11И	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК ВЕСОМ ДО 0,3Т	КУБМ	1,18	9,30	2,48	5,50 1,78	10,97	9,42	2,93	6,49 2.10
5	13-30 21-6-Ж	БОКОВАЯ ОБМАЗОЧН, ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И ФУНД,ПО ВЫРОВНЕН, ПОВЕРХН,БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ В 2 СЛОЯ	КВМ	23,30	.56	,18	.00	13,05	4,19	4,19	.00
6	13-35А 21-7Б	СТЕНЫ ИЗ КИРПИЧА ГЛИН, ОБЫКН,С ПРОСТЫМ АРХ, ОФОРМЛ,,ВЫС,ЭТАЖА ДО 5М НА РАСТВОРЕ 25	КУБМ	1,60	3.47	2,20	1.14 .34	5,55	5,34	3,52	1,82 .54
7	16-44 25-7А	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ ГИДРОИЗОЛОМ НА БИТУМНОЙ	100КВМ	,16	92,00	10,70	1.50	14.72	1,95	1,71	.24

17351-28

NN П/П	НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ		ВСЕГО	НОРМАТ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ	
						ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ, МАШИН В Т.Ч, ЗАР.ПЛ.			ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ
		МАСТИКЕ,ПЕРВЫЙ СЛОЙ					,50				,08
8	16-45 25-56	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ ГИДРОИЗОЛОМ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ,ПОСЛЕДУЮЩИЕ СЛОИ	100КВМ	,16	61.00	3,90	,69 ,21	9,76	,73	,62	.11 .03
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						248,32	146.32	52.33	93.9 38.38
		МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ									
9	ЦСЦ П103	РАСТВ,ЦЕМ,-ИЗВ,25	КУБМ	.37	13.10	.00	.00	4,82	.00	,00	.00
10	ЦСЦ П325	КИРПИЧ ГЛИН,ОБЫКН,	ШТ	.61	47.50	,00	.00	29,11	.00	,00	.00
11	РСЦ15-79	1ПР17	ШТ	6,00	1.79	,00	.00	10,74	,00	,00	.00
12	РСЦ15-79	1ПР5	ШТ	5,00	1.57	,00	.00	7,85	,00	,00	.00
13	РСЦ15-79	1ПР6	ШТ	2,00	1.58	,00	.00	3,16	,00	,00	.00
14	РСЦ15-79	1ПР3	ШТ	3.00	,62	,00	.00	1.86	,00	,00	.00
15	СЕР85 10, 9-1	ФБС2	ШТ	11,00	18.03	,00	.00	198,33	,00	,00	.00
16	СЕР85 10, 9-1	ФБС3	ШТ	3,00	22.55	,00	.00	67,65	,00	,00	.00
17	СЕР85 10, 9-1	ФБС5	ШТ	7,00	9.53	,00	.00	66,71	,00	,00	.00
18	СЕР85 10, 9-1	ФБС6	ШТ	3,00	11,42	,00	.00	34,26	,00	,00	.00
19	СЕР85 СМ, 0-1	ФБВ16	ШТ	4,00	7.23	,00	.00	28,92	,00	,00	.00
20	СЕР85 10, 9-1	ФБВ15	ШТ	5,00	5.78	,00	.00	28,90	.00	,00	.00
21	СЕР85 10, 9-1	ФБС13	ШТ	7,00	8.76	,00	.00	61,32	,00	,00	.00
22	СЕР85 10, 9-1	ФБС12	ШТ	24,00	7.20	,00	.00	172.80	,00	,00	.00

#TLP#830121 203106 S9585120 0030

17351-28

NN П/П	НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН (В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.)	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН (В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.)
23	РСЦ15-79	1ПР19	ШТ	1,00	3,83	,00	,00	3,83	,00	,00	,00
24	РСЦ15-79	1ПР18	ШТ	6,00	2,77	,00	,00	16,62	,00	,00	,00
25	РСЦ15-79	2ПР20	ШТ	2,00	12,21	,00	,00	24,42	,00	,00	,00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ						33,93			
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЯ						727,37			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						1009.62	146,32	52,33	93,9 / 38,38
	РАЗДЕЛ:	ПЕРЕКРЫТИЯ			ВАР. 1						
1	11-320 19-166	УКЛАДКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ ДО 16СМ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	ШТ	2,00	2.34	,73	,83 / ,30	4,68	3,12	1,46	1,66 / ,60
2	11-322 19-16Г	УКЛАДКА ПЛИТ,НАСТИЛОВ, ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТ ТОЛЩ. БОЛ 16СМ, ПЛОЩ ДО 5КВМ В ЖИЛ И ОБЩ ЗДАНИЯХ	ШТ	13,00	2.35	,68	.65 / ,23	30.55	17,29	8,84	8.45 / 2.99
3	11-323 19-16А	УКЛАДКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16СМ, ПЛОЩАДЬЮ А010 М2 В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	ШТ	26,00	3.10	,85	.84 / .30	80.60	43,94	22,10	21.84 / 7,80
4	11-324 19-16Б	УКЛАДКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16СМ, ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 10М2 В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	ШТ	3,00	4,86	1,43	1,35 / ,43	14,58	8,34	4,29	4,05 / 1,29
5	16-82 20-10А	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	КВМ	21,40	,16	,10	,01	3,42	2,35	2,14	,21
6	16-602 26-10Г	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ МИНЕРАЛЬНЫМ ВОЙЛОКОМ МАРКИ 100 НА БИТУМНОЙ	100КВМ	,07	42,90	11,30	,40 / ,10	3,00	,82	,79	,03 / .01

#TLP#830121 203136 S9585120 0031

17351-28

NN П/П	НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ		ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ	
						ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.			ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.
		СВЯЗКЕ В ОДИН СЛОЙ									
7	16-608Б 26-10Е	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ КЕРАМЗИТОМ	КУБМ	3,20	1.85	1,10	,75 .23	5.92	5,92	3,52	2.40 .74
8	19-204 28-13Ж	ОБЕРТЫВАНИЕ ИЗОЛЯЦИИ ТОЛЕМ В 1 СЛОЙ С ПРОМАЗКОЙ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ	КВМ	7,10	,38	,12	,01	2,70	,92	,85	.07
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						145,45	82,71	43,99	38,7 13,42
		МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ									
9	ЦСЦ П98	РАСТВ,ЦЕМ,100	КУБМ	,45	14.20	,00	,00	6,38	,00	,00	.00
10	ЦСЦ П365	КЕРАМЗИТ	КУБМ	3,52	6.20	,00	.00	21,82	,00	,00	.00
11	10,9-13Т, 39	ПР9-63-12С	ШТ	5,00	51.37	,00	,00	256,85	,00	,00	.00
12	РСЦ7-75П81	ПК4-63,15А	ШТ	7,00	77.18	,00	,00	540,26	,00	,00	.00
13	РСЦ1-73	ПС30-12А	ШТ	2,00	23.85	,00	,00	47,70	,00	,00	.00
14	РСЦ1-73	П30-15А	ШТ	4,00	30.74	,00	,00	122,96	,00	,00	.00
15	РСЦ1-73	ПТ42-12А	ШТ	7,00	36,20	,00	,00	253,40	.00	,00	.00
16	РСЦ16-79	ПК6-63-15А	ШТ	2,00	77,93	,00	,00	155,86	,00	,00	.00
17	РСЦ16-79	ПК4-63,18А	ШТ	3,00	91,00	,00	,00	273,00	.00	,00	.00
18	СМ,0-1	П30-27С	ШТ	2,00	62,55	,00	.00	125,10	,00	,00	.00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ						28,21			
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЙ						1775,13			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						1948,79	82,71	43,99	38,7 13,42

РАЗДЕЛ: ПЕРЕКРЫТИЯ ВАР. 2

#TLP#830121 203150 S9585120 0032

NN П/П	НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН (В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.)	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН (В Т.Ч. ЗАР.ПЛ)
1	11-320 19-16Б	УКЛАДКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ ДО 16СМ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	ШТ	2,00	2,34	,73	,83 ,30	4,68	3,12	1,46	1,66 ,60
2	11-322 19-16Г	УКЛАДКА ПЛИТ,НАСТИЛОВ, ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТ ТОЛЩ. БОЛ 16СМ, ПЛОЩ ДО 5КВМ В ЖИЛ И ОБЩ ЗДАНИЯХ	ШТ	13,00	2,35	,68	,65 ,23	30,55	17,29	8,84	8,45 2,99
3	11-323 19-16А	УКЛАДКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16СМ, ПЛОЩАДЬЮ ДО10 М2 В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	ШТ	32,00	3,10	,85	,84 ,30	99,20	54,08	27,20	26,88 9,60
4	16-602 26-10Г	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ МИНЕРАЛЬНЫМ ВОЙЛОКОМ МАРКИ 100 НА БИТУМНОЙ СВЯЗКЕ В ОДИН СЛОЙ	100КВМ	,07	42,90	11,30	,40 ,10	3,00	,82	,79	,03 ,01
5	19-204 28-13Ж	ОБЕРТЫВАНИЕ ИЗОЛЯЦИИ ТОЛЕМ В 1 СЛОЙ С ПРОМАЗКОЙ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ	КВМ	7,10	,38	,12	,01	2,70	,92	,85	,07
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						140,13	76,23	39,14	37,0 13,20
		МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ									
6	РСЦ7-75П, 82	ПК4-63-12А	ШТ	5,00	59,65	,00	,00	298,25	,00	,00	,00
7	РСЦ7-75П81	ПК4-63,15А	ШТ	7,00	77,18	,00	,00	540,26	,00	,00	,00
8	РСЦ1-73	ПС30-12А	ШТ	2,00	23,85	,00	,00	47,70	,00	,00	,00
9	РСЦ1-73	П30-15А	ШТ	4,00	30,74	,00	,00	122,96	,00	,00	,00
10	РСЦ1-73	ПТ42-12А	ШТ	7,00	36,20	,00	,00	253,40	,00	,00	,00
11	РСЦ16-79	ПК6-63-15А	ШТ	3,00	77,93	,00	,00	233,79	,00	,00	,00

#TLP#830121 203308 S9585120 0033

17351-28

NN П/П	НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ, МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	ВСЕГО	НОРМАТ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ, МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.
12	РСЦ1-73	ПТ63-15СТА-3	ШТ	5,00	87,24	,00	,00	436,20	,00	,00	,00
13	СМ,0-1	П30-27С	ШТ	2,00	62,55	,00	,00	125,10	,00	,00	,00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЯ						2057,66			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						2197,79	76,23	39,14	37.0
											13,20
	РАЗДЕЛ:	ЛЕСТНИЦЫ		ВАР. 1							
1	11-199 19-11И	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК ВЕСОМ ДО 0,3Т	КУБМ	1,39	9,30	2,48	5,50	12,93	11,09	3,45	7,64
							1,78				2.47
2	13-35А 21-7Б	СТЕНЫ ИЗ КИРПИЧА ГЛИН, ОБЫКН,С ПРОСТЫМ АРХ, ОФОРМЛ.,ВЫС.ЭТАЖА ДО 5М НА РАСТВОРЕ 25	КУБМ	4,70	3,47	2,20	1,14	16,31	15,70	10,34	5.36
							,34				1,60
3	13-64 21-9-Е	УСТАНОВКА МАТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК НАД ПРИЯМКАМИ	Т	,04	285.00	18,70	5.30	11,40	,96	,75	.21
							1,60				,06
4	13-303 21-23А	ЛЕСТНИЦЫ С МОЗАИЧНЫМИ СТУПЕНЯМИ(БЕЗ СТОИМОСТИ СТУПЕНЕЙ)	М	21,80	.76	,68	,02	16,57	15,26	14,82	.44
							,01				,22
5	14-29 22-7-Ж	ЛЕСТНИЦЫ ПЛОЩАДКИ ПЕРИЛА СТАЛЬНЫЕ	Т	,06	26,10	13,60	7,70	1,57	1,28	,82	.46
							2.40				.14
6	14-178 22-25Г	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА 2 РАЗА ЛЕСТНИЦ,ПЛОЩАДОК И ПЕРИЛ	Т	,06	10.50	4,90	.30	,63	,31	,29	.02
							.10				,01
7	18-210 24-30-А	УСТАНОВКА ПЛАСТМАССОВЫХ ПОРУЧНЕЙ	100М	,03	84.00	8,20	,10	2,52	,25	,25	.00
8	Ц1-2-Р1-451	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРАЖАЕНИЯ ЛОАЖИЙ	Т	,06	244,00	,00	,00	14,64	,00	,00	,00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						76,56	44,85	30.72	14,1
											4,50
		МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ									

#TLP#830121 203412 S9585120 0034

17351-28

NN П/П	НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ, МАШИН В Т.Ч, ЗАР.ПЛ.	ВСЕГО	НОРМАТ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ, МАШИН В Т.Ч, ЗАР.ПЛ
9	ЦСЦ П103	РАСТВ,ЦЕМ,-ИЗВ,25	КУБМ	1,08	13,10	,00	.00	14,16	,00	,00	,00
10	ЦСЦ П325	КИРПИЧ ГЛИН,ОБЫКН.	ШТ	1,80	47,50	,00	.00	85,50	,00	,00	,00
11	РСЦ15-79	1ПР2	ШТ	10,00	1,04	,00	.00	10,40	,00	,00	,00
12	РСЦ15-79	1ПР5	ШТ	3,00	1,57	,00	.00	4,71	,00	,00	,00
13	10,9-11П39	ЛС22	ШТ	2,00	9,54	,00	.00	19,08	,00	,00	,00
14	10,9-11П42 А	ЛС11	ШТ	6,00	4,54	,00	.00	27,24	,00	,00	,00
15	РСЦ15-79	1ПР9	ШТ	4,00	2,51	,00	.00	10,04	,00	,00	,00
16	РСЦ15-79	1ПР18	ШТ	1,00	2,77	,00	.00	2,77	,00	,00	,00
17	РСЦ15-79	1ПР21	ШТ	9,00	2,92	,00	.00	26,28	,00	,00	,00
18	10,9-14Т,9	ЛС18	ШТ	6,00	7,58	,00	.00	45,48	,00	,00	,00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ						99,67			
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЯ						146,00			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						322,23	44,85	30,72	14,1 4,50
РАЗДЕЛ:		ЛОДЖИИ И БАЛКОНЫ		ВАР, 1							
1	11м 323 19-16А	УКЛАДКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16СМ, ПЛОЩАДЬЮ А010 М2 В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	ШТ	2,00	3,10	,85	.84 .30	6,20	3,38	1,70	1.68 .60
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						6.20	3,38	1,70	1,6 ,60
		МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ									
2	10,9-18Т9	ПР6-63-12Л	ШТ	2,00	54.14	,00	,00	108,28	,00	,00	,00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЯ						108.28			

#TLP#830121 203420 S9585120 0035

17351-28

NN П/П	НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ:	
						ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ, МАШИН			ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ, МАШИН
							В Т,Ч, ЗАР,ПЛ,				В Т,Ч, ЗАР,ПЛ
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						114,48	3.38	1,70	1,6 ,60
		РАЗДЕЛ: ЛОДЖИИ И БАЛКОНЫ		ВАР, 2							
1	11-323 19-16Д	УКЛАДКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16СМ, ПЛОЩАДЬЮ ДО10 М2 В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	ШТ	4,00	3,10	,85	,84 ,30	12,40	6,76	3,40	3,36 1,20
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						12,40	6,76	3,40	3,3 1,20
		МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ									
2	10,9-18Т9	ПР6-63-12Л	ШТ	4,00	54.14	,00	,00	216,56	,00	,00	,00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЙ						216,56			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						228,96	6.76	3,40	3.3 1.20
		РАЗДЕЛ: ЛОДЖИИ И БАЛКОНЫ		ВАР, 3							
1	11-323 19-16Д	УКЛАДКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16СМ, ПЛОЩАДЬЮ ДО10 М2 В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	ШТ	2,00	3,10	,85	,84 ,30	6,20	3,38	1,70	1,68 ,60
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						6,20	3,38	1,70	1,6 ,60
		МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ									
2	РСЦ16-79	ПК6-63-12А	ШТ	2,00	61,58	,00	,00	123,16	,00	,00	,00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЙ						123,16			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						129,36	3,38	1,70	1,6

#TLP#830121 203429 S9585120 0036

17351-28

NN П/П	НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ: ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН (В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.)	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ: ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН (В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.)
											,60
РАЗДЕЛ:		ЛОДЖИИ И БАЛКОНЫ			ВАР, 4						
1	11-323 19-16А	УКЛАДКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16СМ, ПЛОЩАДЬЮ ДО10 М2 В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	ШТ	4,00	3.10	,85	,84 ,30	12.40	6,76	3,40	3.36 1.20
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						12,40	6.76	3,40	3.3 1,20
		МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ									
2	РСЦ16-79	ПК6-63-12А	ШТ	4,00	61,58	,00	,00	246,32	,00	,00	.00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЯ						246.32			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						258,72	6,76	3,40	3,3 1,20
РАЗДЕЛ:		ЛОДЖИИ И БАЛКОНЫ			ВАР, 5						
1	11-323 19-16А	УКЛАДКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16СМ, ПЛОЩАДЬЮ ДО10 М2 В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	ШТ	2,00	3.10	.85	.84 .30	6,20	3,38	1,70	1.68 .60
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						6,20	3,38	1,70	1,6 ,60
		МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ									
2	РСЦ1-73П35 1	П163-12А	ШТ	2,00	72,65	,00	.00	145,30	,00	,00	.00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЯ						145,30			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						151,50	3,38	1,70	1.6 ,60

#TLP#830121 203532 S9585120 0037

17351-28

NN П/П	НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ: ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ, МАШИН (В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.)	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ: ВСЕГО	НОРМАТ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ, МАШИН (В Т.Ч. ЗАР.ПЛ)
		РАЗДЕЛ: ЛОДЖИИ И БАЛКОНЫ					ВАР, 6				
1	11-323 19-16А	УКЛАДКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16СМ, ПЛОЩАДЬЮ ДО10 М2 В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	ШТ	4,00	3,10	,85	,84 ,30	12,40	6,76	3,40	3,36 1.20
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						12,40	6,76	3,40	3,3 1.20
		МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ									
2	РСЦ1-73П35 1	ПЛ63-12А	ШТ	4,00	72,65	,00	,00	290,60	,00	,00	,00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЯ						290,60			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						303,00	6,76	3,40	3,3 1,20
		РАЗДЕЛ: ШАХТЫ ЛИФТА					ВАР, 1				
1	11-28 19-2А	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,4 КУБМ	КУБМ	,11	6,10	1,22	2,69 1.13	,68	,44	,14	,30 .13
2	11-322 19-16Г	УКЛАДКА ПЛИТ,НАСТИЛОВ, ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТ ТОЛЩ, БОЛ 16СМ, ПЛОЩ ДО 5КВМ В ЖИЛ И ОБЩ ЗДАНИЯХ	ШТ	1,00	2.35	,68	,65 ,23	2.35	1,33	,68	,65 .23
3	11-464 19-30Б	УСТАНОВКА ОБЪЕМНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ШАХТ ЛИФТОВ ВЕСОМ ДО 3Т	ШТ	1,00	9,20	4,38	4,21 1,42	9,20	8,59	4,38	4,21 1.42
4	12-42 20-5В	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ В МОНОЛИТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	,01	309,00	40,40	,90 ,30	3,09	,41	,40	,01 .00
5	12-173Г 20-24В	УКАДКА БЕТОНА МАРКИ 200 В КОНСТРУКЦИИ БЕЗ УСТРОЙСТВА ОПАЛУБКИ	КУБМ	,09	2,05	1,10	,53 ,16	,18	,15	,10	,05 .01

17351-28

NN П/П	НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН	ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН
6	16-40 25-6-Б	ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ ПЕСКА ПО ГРУНТУ	КУБМ	2,02	1.45	1,07	.38 .11	2,93	2,93	2,16	.77 .22
7	16-43В 25-6-А	ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 100 ПО ГРУНТУ	КУБМ	,50	2,33	1.65	.04 .01	1,16	,84	,82	.02 .00
8	16-82 20-10А	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	КВМ	2,63	.16	,10	.01	.42	,29	,26	.03
9	16-86В 25-10В	СТЯЖКИ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 100	КВМ	2,63	,18	.10	.03 .01	.47	,34	,26	.08 .03
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						20,50	15,32	9,21	6,1 2,05
		МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ									
10	ЦСЦ П98	РАСТВ,ЦЕМ.100	КУБМ	,06	14,20	,00	,00	,78	,00	,00	,00
11	ЦСЦ П13	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ 100	КУБМ	,64	20,80	,00	,00	13,40	,00	,00	,00
12	ЦСЦ П300	ПЕСОК	КУБМ	2,28	,46	,00	,00	1,05	,00	,00	,00
13	ЦСЦ П15	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ 200	КУБМ	,09	24,60	,00	,00	2,26	,00	,00	,00
14	РСЦ5-75Л14 5 Т32		ШТ	2,00	4,27	,00	,00	8,54	,00	,00	,00
15	РСЦ7-75 П. 41	ПК6-24,15А	ШТ	1,00	24,19	,00	,00	24,19	.00	,00	.00
16	РСЦ5-75Л14 5	ШЛ32-14	ШТ	1,00	71,95	,00	.00	71,95	.00	,00	.00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ						17.49			
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЯ						104.68			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						142,67	15,32	9,21	6,1 2,05

РАЗДЕЛ: ШАХТЫ ЛИФТА ВАР. 2

#TLP#830121 203750 S9585120 0039

17351-28

NN П/П	НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ:	
						ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН (В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.)			ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН (В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.)
1	11-322 19-16Г	УКЛАДКА ПЛИТ,НАСТИЛОВ, ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТ ТОЛЩ. БОЛ 16СМ, ПЛОЩ ДО 5КВМ В ЖИЛ И ОБЩ ЗДАНИЯХ	ШТ	1.00	2.35	,68	,65 ,23	2,35	1,33	,68	,65 ,23
2	16-40 25-6-Б	ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ ПЕСКА ПО ГРУНТУ	КУБМ	2,02	1.45	1.07	,38 ,11	2,93	2,93	2,16	,77 ,22
3	16-438 25-6-А	ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 100 ПО ГРУНТУ	КУБМ	,50	2,33	1,65	,04 ,01	1,16	,84	,82	,02 ,00
4	16-82 20-10А	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	КВМ	2.63	.16	,10	.01	,42	.29	,26	.03
5	16-868 25-108	СТЯЖКИ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 100	КВМ	2,63	,18	,10	,03 ,01	,47	,34	,26	,08 ,03
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						7,34	5,74	4,19	1,5 ,48
		МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ									
6	ЦСЦ П98	РАСТВ,ЦЕМ,100	КУБМ	,06	14,20	,00	.00	.78	,00	,00	.00
7	ЦСЦ П13	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ 100	КУБМ	,64	20,80	,00	.00	13.40	,00	,00	.00
8	ЦСЦ П300	ПЕСОК	КУБМ	2,28	.46	,00	,00	1,05	,00	,00	.00
9	РСЦ1-73П21 8	ПТ27-15А	ШТ	1,00	27.41	,00	.00	27.41	,00	,00	.00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ						15,23			
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЯ						27.41			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						49,98	5.74	4,19	1,5 ,48
РАЗДЕЛ:		РАЗНЫЕ РАБОТЫ					ВАР, 1				
1	11-474	УСТАНОВКА КРЕПЕЖНЫХ	Т	,03	259,00	206,00	28.00	7,77	7,02	6,18	.84

#TLP#830121 203812 S9585120 0040

17351-28

NN П/П	НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ ВСЕГО	НОРМАТ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ, МАШИН В Т.Ч. ЗАР,ПЛ
	19-30М	ЭЛЕМЕНТОВ ВЕСОМ ДО 5КГ СО СВАРКОЙ В СБОРНЫХ ЖЕЛЕ ЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ					8,00				.24
2	11-475 19-30-Н	УСТАНОВКА КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ВЕСОМ БОЛЕЕ 5КГ СО СВАРКОЙ В СБОРНЫХ ЖБ КОНСТРУКЦИЯХ	Т	,01	113,00	77,00	20,00 6,00	1,13	,97	,77	.20 .06
3	13- 30 21-6-Ж	БОКОВАЯ ОБМАЗОЧН, ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И ФУНД,ПО ВЫРОВНЕН, ПОВЕРХН,БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ В 2 СЛОЯ	КВМ	5,40	,56	,18	,00	3,02	,97	,97	,00
4	13- 41А 21-1Д	СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ ИЗ КИРПИЧА ОБЫКН,НА ЦЕМ,-ИЗВ,РАСТВ,25	КУБМ	2,50	4,18	2,95	,25 ,08	10,45	8,00	7,37	.62 .20
5	13- 48А 21-7И	ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КИРПИЧА ГЛИН,ОБЫКН, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА НА РАСТВОРЕ 25	КВМ	3,05	,66	,57	,06 ,02	2,01	1,92	1,74	.18 .06
6	15- 151 23-27А	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2КВМ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ(БЕЗ СТОИМОСТИ БЛОКОВ И ПРИБОРОВ КВМ	КВМ	,50	3,04	,89	,37 ,11	1,52	,63	,44	.18 .05
7	15- 188 23-35-А	УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДО 3 КВМ С ПРИРЕЗКОЙ ПРИБОРОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ	КВМ	,96	1,33	,61	,29 ,08	1,28	,86	,59	.28 .08
8	16- 43В 25-6-Д	ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 100 ПО ГРУНТУ	КУБМ	,80	2,33	1,65	,04 ,01	1,86	1,35	1,32	.03 .01
9	17- 114 27-12А, ПРИМ2	ОБЛИЦОВКА СТЕН КЕРАМ. ГЛАЗУРОВ,ЦВЕТНЫМИ ПЛИТКАМИ В ЖИЛЫХ ЗДАНИЯХ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	КВМ	5,70	5,45	1,00	,04 ,01	31,06	5,93	5,70	,23 .06
10	Ц1-1-Р1-	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ	ШТ	1,00	4,34	,00	,00	4,34	,00	,00	,00

#TLP#830121 203854 S9585120 0041

17351-28

NN П/П	НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ: ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН, В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ: ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН, В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.
	540	ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В КОМНАТЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ОДНОПОЛЬНЫЕ									
11	Ц1-4-Т46-17	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	КГ	47,40	,31	,00	,00	14.69	,00	,00	,00
12	Ц1-2-Р2-69	ЛЮКИ ОТКИДНЫЕ ГЛУХИЕ УТЕПЛЕННЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ВЫСОТОЙ ПОЛОТНА 900ММ	КВМ	,96	29.50	,00	,00	28.32	,00	,00	,00
13	Ц1-2-Р2-194	БЛОКИ ОКОННЫЕ(ПОДВАЛЬНЫЕ) ОБП2	КВМ	,50	14,10	,00	,00	7.05	,00	,00	,00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						114,52	27,66	25,09	2,5 ,76
		МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ									
14	ЦСЦ П.96	РАСТВ.ЦЕМ.50	КУБМ	,60	14.20	,00	,00	8,52	,00	,00	,00
15	ЦСЦ П13	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ 100	КУБМ	,82	20,80	,00	,00	16,97	,00	,00	,00
16	ЦСЦ П103	РАСТВ.ЦЕМ.-ИЗВ.25	КУБМ	,07	13,10	,00	,00	,92	,00	,00	,00
17	ЦСЦ П325	КИРПИЧ ГЛИН.ОБЫКН.	ШТ	1,16	47,50	,00	,00	55,01	,00	,00	,00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ						81,42			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						195,94	27,66	25,09	2,5 ,76

Выпуск 20.02.84г.
Скворцова

gost.e-ecolog.ru