С Е Р И Я 85

Жилые дома и блок-секции со стенами из кирпича

Конструктивный вариант подземной части здания.
Свайные фундаменты

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 85-0I2/I.2

Блок-секция 9-этажная 36-квартирная
2Б.2Б.3Б.3Б

85-0I2/I.2, СМ,Н,Смета

Планировочное решение 1

17351-27

gost.e-ecolog.ru

17351-27

С Е Р И Я 85

Жилые дома и блок-секции со стенами из кирпича

Конструктивный вариант подземной части здания.
Свайные фундаменты

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 85-0I2/I.2

Блок-секция 9-этажная 36-квартирная
2Б.2Б.3Б.3Б

85-0I2/I.2;СМ-I;Смета

ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ 1

Разработана ЦНИИЭП жилища

Введена в действие ЦНИИЭП жилища
28 января I983 г. приказом № 33

Руководитель отделения проектных работ	А.И. Криппа
Начальник мастерской № I0	Ю.И. Эпельбаум
Главный инженер проекта	Е.С. Цукерман
Главный экономист отделения проектных работ	Д.Б. Ломоносов
Начальник отдела № 25	Л.Ф. Порфирьева

Москва, январь I983 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметы к рабочей документации типового проекта 9-этажной блок-секции 85-0I2/I.2 со свайным основанием составлены в соответствии с инструкцией по типовому проектированию СН 227-82. Сметная стоимость определена по единым районным единичным расценкам, введенным с I января I969 г., для условий строительства в I территориальном районе (подрайон Ia). Стоимость местных строительных материалов и сборных железобетонных изделий определена для условий строительства во втором поясе Московской области. Накладные расходы на строительные работы приняты в размере I6,5%, плановые накопления - 6% к сумме прямых затрат и накладных расходов.

Перечень конструктивных элементов и видов работ и их вариантов с краткой характеристикой приведен в содержании сметы.

Сметы к рабочей документации элементов блокировки приведены в отдельном томе.

В составлении сметной документации принимали участие:

Главный инженер проекта	Е.С. Цукерман
Главный специалист по сметам	Т.С. Дернова
Руководитель группы	А.В. Воронова

Ответственные за подготовку данных:

Старший инженер	Л.М. Зельцер
Старший инженер	Н.И. Богачева

СОДЕРЖАНИЕ СМЕТЫ

№№ пп	Наименование разделов	Краткая характеристика проектного решения	№№ стр.
	Подземная часть здания		
	Общестроительные работы		
I	Земляные работы	плоский рельеф, сухие супесчаные (суглинистые) грунты, отвозка на расстояние до I км	5
2	Фундаменты при толщине стен 5I-55 см	свайные основания	
	вариант I	для варианта фасада I и нагрузки на сваю 40 т	6
	вариант 2	для варианта фасада 2 и нагрузки на сваю 40 т	7
	вариант 3	для варианта фасада I и нагрузки на сваю 50 т	8
	вариант 4	для варианта фасада 2 и нагрузки на сваю 50 т	9
	вариант 5	для варианта фасада I и нагрузки на сваю 60 т	I0
	вариант 6	для варианта фасада 2 и нагрузки на сваю 60 т	II
3	Фундаменты при толщине стен 64-68 см	свайные основания	
	вариант I	для варианта фасада I и нагрузки на сваю 40 т	I3
	вариант 2	для варианта фасада 2 и нагрузки на сваю 40 т	I4
	вариант 3	для варианта фасада I и нагрузки на сваю 50 т	I5
	вариант 4	для варианта фасада 2 и нагрузки на сваю 50 т	I6
	вариант 5	для варианта фасада I и нагрузки на сваю 60 т	I7
	вариант 6	для варианта фасада 2 и нагрузки на сваю 60 т	I8

№№ пп	Наименование разделов	Краткая характеристика проектного решения	№№ стр.
4	Наружные стены толщиной 51 см	цокольная часть из обыкновенного кирпича, подземная часть из бетонных блоков	
	вариант I	вариант фасада I	20
	вариант 2	вариант фасада 2	2I
5	Наружные стены толщиной 55 см	цокольная часть из обыкновенного кирпича, подземная часть из бетонных блоков	
	вариант I	вариант фасада I	23
	вариант 2	вариант фасада 2	24
6	Наружные стены толщиной 64 см	цокольная часть из обыкновенного кирпича, подземная часть из бетонных блоков	
	вариант I	вариант фасада I	25
	вариант 2	вариант фасада 2	27
7	Наружные стены толщиной 68 см	цокольная часть из обыкновенного кирпича, подземная часть из бетонных блоков	
	вариант I	вариант фасада I	28
	вариант 2	вариант фасада 2	29
8	Внутренние стены	из обыкновенного кирпича, бетонных блоков	3I
9	Перекрытия	из сборных железобетонных многопустотных панелей	
	вариант I	при ребристых панелях перекрытий в санитарно-технических узлах	33
	вариант 2	при многопустотных панелях перекрытий в санитарно-технических узлах	34
I0	Лестницы	сборные железобетонные марши и площадки, элементы входов	36
II	Лоджии и балконы		
	вариант I	при ребристых плитах перекрытий лоджий и I варианте фасада	37
	вариант 2	при ребристых плитах перекрытий лоджий и 2 варианте фасада	37
	вариант 3	при многопустотных плитах перекрытий лоджий и I варианте фасада	38
	вариант 4	при многопустотных плитах перекрытий лоджий и 2 варианте фасада	38
	вариант 5	при панелях лоджий "с носиком" и I варианте фасада	39
	вариант 6	при панелях лоджий "с носиком" и 2 варианте фасада	39
I2	Шахта лифта		
	вариант I	конструкции шахты из сборных железобетонных элементов	40
	вариант 2	конструкции шахты из кирпича	4I
I3	Разные работы		42

NN П/П	НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.
		ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
	РАЗДЕЛ:	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					ВАР, 1				
1	1-46А 10-21Е	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 1 ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ-ДРАГЛАЙНОМ С КОВШОМ ЕМКОСТЬЮ 0,5КУБМ В ОТВАЛ	100КУБ М	3,20	9,27	,68	8,59 3,62	29.66	29,66	2,18	27.49 11.58
2	1-319А 10-41Е	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 1 ГР, ЭКСКАВАТОРОМ ОБР,ЛОПАТА 0,5 КУБМ В АВТОСАМОСВАЛЫ В ГОР,УСЛОВИЯХ	100КУБ М	1,33	11.41	,85	10,56 4,47	15.18	15,18	1,13	14.04 5.95
3	1-320А 10-41Ж	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2ГР ЭКСКАВАТОРОМ ОБР.ЛОПАТА 0,5 С ПОГРУЗКОЙ В ГОР УСЛ	100КУБ М	13,30	14,17	1,04	13,13 5,49	188,46	188,46	13,83	174.63 73.02
4	1-364 10-44Ж	РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ВЫВОЗКЕ ГРУНТА 2ГР АВТОСАМОСВАЛАМИ	10М	13,40	1.96	1,06	,87 ,27	26,26	25,86	14,20	11,66 3,62
5	1-403 10-48Г	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 1 ГР, БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩН, 80-100 Л,С, С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО10 М	100КУБ М	1,34	2.41	,00	2,41 ,76	3,23	3,23	,00	3,23 1.02
6	1-404 10-48-Г	ПРИ ДАЛЬНОСТИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА СВЕРХ 10М НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М К РАСЦЕНКЕ N403 ДОБАВЛЯТЬ	100КУБ М	5,36	1,47	,00	1,47 ,46	7,88	7,88	,00	7.88 2.47
7	1-433 10-49	ЗАСЫПКА ГРУНТОМ 1ГР, БУЛЬДОЗЕРОМ 80-100 Л,С, С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 5М	100КУБ М	2,60	1,39	,00	1,39 ,44	3,61	3,61	,00	3,61 1,14
8	1-434 10-49-Г	ПРИ ДАЛЬНОСТИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА СВЕРХ 5 М НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5 М К РАСЦЕНКЕ N433 ДОБАВЛЯТЬ	100ШТ	5,20	,57	,00	,57 ,18	2,96	2,96	,00	2,96 ,94
9	1-610А 10-103Б	ДОБОР ДО ПРОЕКТНЫХ ОТМЕТОК ВРУЧНУЮ В ГРУНТЕ 2 ГР	КУБМ	22,20	1,28	1,28	,00	28,42	28,42	28,42	,00

17351-27

NN П/П	НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ:	
						ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ, МАШИН / В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.			ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ, МАШИН / В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.
10	1-750 10-140Д	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ ВРУЧНУЮ В ПЛОТНЫХ ГРУНТАХ 2ГРУППЫ	100КВМ	5,60	6,40	6,40	,00	35,84	35,84	35,84	,00
11	1-791 10-141Л	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 2 И 3 ГР ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	100КУБ М	6,80	6,80	5,22	1,58 / ,11	46,24	46,24	35,50	10,74 / ,75
12	Ц-3-1 Ц3-Р3,Т3	ОТВОЗКА ИЗЛИШНЕГО ГРУНТА НА 1 КМ ПРИ К=1	Т	2320,00	,25	,00	,00	580,00	,00	,00	,00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						967,75	387,34	131,09	256,2 / 100,48
		МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ									
13	Ц-3-31	ОТВОЗКА ИЗЛ,ГРУНТА СВЕРХ 1КМ,К=1	Т	2320,00	,10	,00	,00	232,00	,00	,00	,00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ						232,00			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						1199,75	387,34	131,09	256,2 / 100,48
	РАЗДЕЛ:	ФУНДАМЕНТЫ ПРИ Т.СТЕН 51;55СМ		ВАР, 1							
1	7-85 17-17Г	ПОГРУЖЕНИЕ С ЗЕМЛИ И ПОДМОСТЕЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОДИНОЧНЫХ СВАЙ ДЛИНОЙ ДО 8М МОЛОТАМИ В ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ	КУБМ	46.10	16,40	1,80	14,60 / 2,40	756.04	756,04	82,98	673,06 / 110,64
2	7-155 17-30А	СРУБКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ СЕЧЕНИЕМ ДО 0,1КВМ ОТБОЙНЫМИ МОЛОТКАМИ С ЗЕМЛИ И ПОДМОСТЕЙ	ШТ	72,00	1.02	,61	,41 / ,13	73,44	73,44	43,92	29,52 / 9,36
3	12-191Г 20-10	ФУНДАМЕНТЫ(РОСТВЕРКИ) ЛЕНТОЧНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПОД ЗДАНИЯ ПРИ ТОЛЩ, РЕБРА ДО 600ММ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200	КУБМ	31,60	5,72	2,25	,75 / ,23	180,75	94,80	71,10	23,70 / 7,27
4	16-40 25-6-Б	ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ ПЕСКА ПО ГРУНТУ	КУБМ	4,40	1,45	1,07	,38	6,38	6,38	4,71	1,67

17351-27

NN П/П	НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ, МАШИН	В ТОМ ЧИСЛЕ: В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ ВСЕГО	НОРМАТ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ, МАШИН	В ТОМ ЧИСЛЕ: В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.
								.11					.48
5	26-4 38-1-5	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ 125ММ-ВТ3	М	37,80	1,33	,18	,00		50,27	6,80	6,80	.00	
6	Ц1-2-Р4-3	АРМАТУРА КЛАССА А3 ДЛЯ ФУНДАМЕНТОВ	Т	,86	180,00	,00	,00		154,80	,00	,00	.00	
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ							1221,68	937,46	209,51	727,9	
												127,75	
		МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ											
7	ЦСЦ П300	ПЕСОК	КУБМ	4,97	,46	,00	,00		2,29	,00	,00	.00	
8	ЦСЦ П15	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ 200	КУБМ	32,07	24,60	,00	,00		789,02	,00	,00	,00	
9	ПРИЛ.К СМЕТЕ	СЦ7-30	ШТ	74,00	36,33	,00	,00		2688,42	,00	,00	,00	
		ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ							791,31				
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЙ							2688,42				
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ							4701,41	937,46	209,51	727,9	
												127,75	
	РАЗДЕЛ:	ФУНДАМЕНТЫ ПРИ Т.СТЕН 51;55СМ		ВАР, 2									
1	7-85 17-17Г	ПОГРУЖЕНИЕ С ЗЕМЛИ И ПОДМОСТЕЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОДИНОЧНЫХ СВАЙ ДЛИНОЙ ДО 8М МОЛОТАМИ В ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ	КУБМ	46,70	16,40	1,80	14,60		765,88	765,88	84,06	681.82	
							2,40					112.08	
2	7-155 17-30А	СРУБКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ СЕЧЕНИЕМ ДО 0,1КВМ ОТБОЙНЫМИ МОЛОТКАМИ С ЗЕМЛИ И ПОДМОСТЕЙ	ШТ	73,00	1,02	,61	,41		74,46	74,46	44,53	29.93	
							,13					9.49	
3	12-191Г 20-10	ФУНДАМЕНТЫ(РОСТВЕРКИ) ЛЕНТОЧНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПОД ЗДАНИЯ ПРИ ТОЛЩ, РЕБРА ДО 600ММ ИЗ БЕТОНА	КУБМ	31,90	5,72	2,25	,75		182,47	95,70	71,77	23,92	
							,23					7,34	

17351-27

NN П/П	НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ: ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН	В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ: ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН	В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.
		МАРКИ 200											
4	16-40 25-6-Б	ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ ПЕСКА ПО ГРУНТУ	КУБМ	4,70	1.45	1,07	.38 ,11		6,81	6,81	5,03	1.79 .52	
5	26-4 38-1-Б	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ 125ММ-ВТ3	М	37,80	1,33	,18	,00		50,27	6,80	6,80	.00	
6	Ц1-2-Р4-3	АРМАТУРА КЛАССА А3 ДЛЯ ФУНДАМЕНТОВ	Т	,88	180,00	,00	,00		158,40	,00	,00	.00	
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ							1238,30	949,66	212,20	737.4 129,42	
		МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ											
7	ЦСЦ П300	ПЕСОК	КУБМ	5,31	,46	,00	,00		2.44	,00	,00	.00	
8	ЦСЦ П15	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ 200	КУБМ	32,38	24.60	,00	,00		796,51	,00	,00	.00	
9	ПРИЛ.К СМЕТЕ	СЦ7-30	ШТ	75,00	36,33	,00	,00		2724.75	,00	,00	.00	
		ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ							798,95				
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЙ							2724,75				
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ							4762,00	949,66	212,20	737.4 129,42	
	РАЗДЕЛ:	ФУНДАМЕНТЫ ПРИ Т.СТЕН 51;55СМ ВАР. 3											
1	7-85 17-17Г	ПОГРУЖЕНИЕ С ЗЕМЛИ И ПОДМОСТЕЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОДИНОЧНЫХ СВАЙ ДЛИНОЙ ДО 8М МОЛОТАМИ В ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ	КУБМ	38.40	16,40	1.80	14,60 2,40		629.76	629,76	69,12	560,64 92,16	
2	7-155 17-30А	СРУБКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ СЕЧЕНИЕМ ДО 0,1КВМ ОТБОЙНЫМИ МОЛОТКАМИ С ЗЕМЛИ И ПОДМОСТЕЙ	ШТ	60,00	1,02	,61	.41 ,13		61,20	61,20	36,60	24.60 7,80	

17351-27

NN П/П	НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН (В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.)	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН (В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.)
3	12-191Г 20-10	ФУНДАМЕНТЫ(РОСТВЕРКИ) ЛЕНТОЧНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПОД ЗДАНИЯ ПРИ ТОЛЩ, РЕБРА ДО 600ММ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200	КУБМ	25,40	5,72	2,25	,75 ,23	145.29	76,20	57,15	19.05 5,84
4	16- 40 25-6-Б	ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ ПЕСКА ПО ГРУНТУ	КУБМ	3,60	1,45	1,07	,38 ,11	5,22	5,22	3,85	1,37 .40
5	26- 4 38-1-Б	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ 125ММ-ВТ3	М	37,80	1,33	,18	,00	50,27	6,80	6,80	,00
6	Ц1-2-Р4- 3	АРМАТУРА КЛАССА А3 ДЛЯ ФУНДАМЕНТОВ	Т	,76	180,00	,00	,00	136,80	,00	,00	,00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						1028,54	779,18	173,53	605,6 106,20
		МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ									
7	ЦСЦ П300	ПЕСОК	КУБМ	4,07	,46	,00	,00	1.87	,00	,00	.00
8	ЦСЦ П15	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ 200	КУБМ	25,78	24,60	,00	,00	634.21	,00	,00	.00
9	ПРИЛ.К СМЕТЕ	СЦ7-30	ШТ.	62,00	36,33	,00	,00	2252,46	,00	,00	.00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ						636,08			
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЙ						2252.46			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						3917,08	779.18	173.53	605,6 106,20
	РАЗДЕЛ:	ФУНДАМЕНТЫ ПРИ Т,СТЕН 51,55СМ		ВАР. 4							
1	7- 85 17-17Г	ПОГРУЖЕНИЕ С ЗЕМЛИ И ПОДМОСТЕЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОДИНОЧНЫХ СВАЙ ДЛИНОЙ ДО 8М МОЛОТАМИ В ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ	КУБМ	39,00	16.40	1,80	14,60 2,40	639.60	639,60	70.20	569.40 93,60
2	7- 155	СРУБКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	ШТ	61,00	1,02	,61	,41	62,22	62,22	37,21	25.01

17351-27

NN П/П	НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН (В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.)	ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН (В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.)
	17-30А	СВАЯ СЕЧЕНИЕМ ДО 0,1КВМ ОТБОЙНЫМИ МОЛОТКАМИ С ЗЕМЛИ И ПОДМОСТЕЙ					.13				7,93
3	12-191Г 20-10	ФУНДАМЕНТЫ(РОСТВЕРКИ) ЛЕНТОЧНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПОД ЗДАНИЯ ПРИ ТОЛЩ. РЕБРА ДО 600ММ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200	КУБМ	25,70	5,72	2,25	.75 .23	147,00	77,10	57,82	19,27 5,91
4	16- 40 25-6-Б	ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ ПЕСКА ПО ГРУНТУ	КУБМ	3,60	1,45	1,07	.38 .11	5,22	5,22	3,85	1,37 .40
5	26- 4 38-1-Б	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ 125ММ-ВТ3	М	37,80	1,33	,18	,00	50,27	6,80	6,80	,00
6	Ц1-2-Р4- 3	АРМАТУРА КЛАССА А3 ДЛЯ ФУНДАМЕНТОВ	Т	,78	180,00	,00	,00	140,40	,00	,00	,00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						1044,72	790,94	175,89	615,0 107,84
		МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ									
7	ЦСЦ П300	ПЕСОК	КУБМ	4,07	,46	,00	,00	1,87	,00	,00	,00
8	ЦСЦ П15	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ 200	КУБМ	26,09	24,60	,00	,00	641,70	,00	,00	,00
9	ПРИЛ,К СМЕТЕ	СЦ7-30	ШТ	63,00	36,33	,00	,00	2288,79	,00	,00	,00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ						643,57			
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЙ						2288,79			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						3977,08	790,94	175,89	615,0 107,84
	РАЗДЕЛ:	ФУНДАМЕНТЫ ПРИ Т.СТЕН 51,55СМ ВАР. 5									
1	7- 85 17-17Г	ПОГРУЖЕНИЕ С ЗЕМЛИ И ПОДМОСТЕЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОДИНОЧНЫХ СВАЙ ДЛИНОЙ	КУБМ	32,60	16,40	1,80	14,60 2,40	534,64	534,64	58,68	475,96 78,24

17351-27

NN П/П	НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.
		ДО 8М МОЛОТАМИ В ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ									
2	7-155 17-30А	СРУБКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ СЕЧЕНИЕМ ДО 0,1КВМ ОТБОЙНЫМИ МОЛОТКАМИ С ЗЕМЛИ И ПОДМОСТЕЙ	ШТ	51,00	1,02	,61	,41 ,13	52,02	52,02	31,11	20,91 6,63
3	12-191Г 20-10	ФУНДАМЕНТЫ(РОСТВЕРКИ) ЛЕНТОЧНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПОД ЗДАНИЯ ПРИ ТОЛЩ, РЕБРА ДО 600ММ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200	КУБМ	22,00	5,72	2,25	,75 ,23	125,84	66,00	49,50	16,50 5,06
4	16-40 25-6-Б	ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ ПЕСКА ПО ГРУНТУ	КУБМ	3,10	1,45	1,07	,38 ,11	4,49	4,49	3,32	1,18 ,34
5	26-4 38-1-Б	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ 125ММ-ВТ3	Ч	37,80	1,33	,18	,00	50,27	6,80	6,80	,00
6	Ц1-2-Р4-3	АРМАТУРА КЛАССА А3 ДЛЯ ФУНДАМЕНТОВ	Т	,88	180,00	,00	,00	158,40	,00	,00	,00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						925,67	663,96	149,41	514,5 90,27
		МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ									
7	ЦСЦ П300	ПЕСОК	КУБМ	3,50	,46	,00	,00	1,61	,00	,00	,00
8	ЦСЦ П15	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ 200	КУБМ	22,33	24,60	,00	,00	549,32	,00	,00	,00
9	ПРИЛ,К СМЕТЕ	СЦ7-30	ШТ	53,00	36,33	,00	,00	1925,49	,00	,00	,00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ						550,93			
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЯ						1925,49			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						3402,09	663,96	149,41	514,5 90,27

РАЗДЕЛ: ФУНДАМЕНТЫ ПРИ Т,СТЕН 51;55СМ ВАР, 6

17351-27

NN п/п	НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН (В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.)	ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН (В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.)
1	7-85 17-17Г	ПОГРУЖЕНИЕ С ЗЕМЛИ И ПОДМОСТЕЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОДИНОЧНЫХ СВАЙ ДЛИНОЙ ДО 8М МОЛОТАМИ В ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ	КУБМ	33,30	16,40	1,80	14.60 2,40	546.12	546.12	59,94	486.18 79.92
2	7-155 17-30А	СРУБКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ СЕЧЕНИЕМ ДО 0,1КВМ ОТБОЙНЫМИ МОЛОТКАМИ С ЗЕМЛИ И ПОДМОСТЕЙ	ШТ	52,00	1.02	,61	,41 ,13	53.04	53,04	31,72	21.32 6,76
3	12-191Г 20-10	ФУНДАМЕНТЫ(РОСТВЕРКИ) ЛЕНТОЧНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПОД ЗДАНИЯ ПРИ ТОЛЩ. РЕБРА ДО 600ММ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200	КУБМ	22,30	5,72	2,25	,75 ,23	127,56	66,90	50,17	16,72 5.13
4	16-40 25-6-6	ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ ПЕСКА ПО ГРУНТУ	КУБМ	3,10	1,45	1,07	,38 ,11	4,49	4,49	3,32	1,18 ,34
5	26-4 38-1-6	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ 125ММ-ВТ3	М	37,80	1,33	,18	,00	50,27	6,80	6,80	,00
6	Ц1-2-Р4-3	АРМАТУРА КЛАССА А3 ДЛЯ ФУНДАМЕНТОВ	Т	,89	180,00	,00	,00	160.20	,00	,00	,00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						941,68	677.36	151,96	525,4 92.15
		МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ									
7	ЦСЦ П300	ПЕСОК	КУБМ	3,50	,46	,00	,00	1,61	,00	,00	,00
8	ЦСЦ П15	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ 200	КУБМ	22,63	24,60	,00	,00	556.81	,00	,00	,00
9	ПРИЛ.К СМЕТЕ	СЦ7-30	ШТ	54,00	36,33	,00	,00	1961.82	,00	,00	,00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ						558.42			
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЯ						1961.82			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						3461.92	677.36	151,96	525.4

17351-27

NN П/П	НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.
											92,15
	РАЗДЕЛ:	ФУНДАМЕНТЫ ПРИ Т,СТЕН 64;68СМ ВАР, 1									
1	7-85 17-17Г	ПОГРУЖЕНИЕ С ЗЕМЛИ И ПОДМОСТЕЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОДИНОЧНЫХ СВАЙ ДЛИНОЙ ДО 8М МОЛОТАМИ В ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ	КУБМ	50,60	16,40	1,80	14,60 2,40	829,84	829,84	91,08	738,76 121,44
2	7-155 17-30А	СРУБКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ СЕЧЕНИЕМ ДО 0,1КВМ ОТБОЙНЫМИ МОЛОТКАМИ С ЗЕМЛИ И ПОДМОСТЕЙ	ШТ	79,00	1,02	,61	,41 ,13	80,58	80,58	48,19	32,39 10,27
3	12-191Г 20-10	ФУНДАМЕНТЫ(РОСТВЕРКИ) ЛЕНТОЧНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПОД ЗДАНИЯ ПРИ ТОЛЩ. РЕБРА ДО 600ММ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200	КУБМ	33,80	5,72	2,25	,75 ,23	193,34	101,40	76,05	25,35 7,77
4	16-40 25-6-6	ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ ПЕСКА ПО ГРУНТУ	КУБМ	4,70	1,45	1,07	,38 ,11	6,81	6,81	5,03	1,79 ,52
5	16-82 20-10А	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	КВМ	94,60	,16	,10	,01	15,14	10,41	9,46	,95
6	26-4 38-1-6	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ 125ММ-ВТ3	М	37,80	1,33	,18	,00	50,27	6,80	6,80	,00
7	Ц1-2-Р4-3	АРМАТУРА КЛАССА А3 ДЛЯ ФУНДАМЕНТОВ	Т	,83	180,00	,00	,00	149,40	,00	,00	,00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						1325,38	1035,84	236,61	799,2 140,00
		МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ									
8	ЦСЦ П98	РАСТВ.ЦЕМ.100	КУБМ	1,99	14,20	,00	,00	28,21	,00	,00	,00
9	ЦСЦ П300	ПЕСОК	КУБМ	5,31	,46	,00	,00	2,44	,00	,00	,00
10	ЦСЦ П15	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ 200	КУБМ	34,31	24,60	,00	,00	843,95	,00	,00	,00

#TLP#830118 191904 S9585120 0010

17351-27

NN П/П	НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН (В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.)	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН (В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.)
11	ПРИЛ.К СМЕТЕ	Ц7-30	ШТ	81,00	36,33	,00	.00	2942,73	,00	,00	.00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ						874,60			
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЙ						2942,73			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						5142,71	1035,84	236,61	799,2
											140,00
	РАЗДЕЛ:	ФУНДАМЕНТЫ ПРИ Т,СТЕН 64;68СМ ВАР, 2									
1	7-85 17-17Г	ПОГРУЖЕНИЕ С ЗЕМЛИ И ПОДМОСТЕЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОДИНОЧНЫХ СВАЙ ДЛИНОЙ ДО 8М МОЛОТАМИ В ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ	КУБМ	51,20	16,40	1,80	14,60	839,68	839,68	92,16	747.52
							2,40				122,88
2	7-155 17-30А	СРУБКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ СЕЧЕНИЕМ ДО 0,1КВМ ОТБОЙНЫМИ МОЛОТКАМИ С ЗЕМЛИ И ПОДМОСТЕЙ	ШТ	80.00	1.02	,61	,41	81,60	81,60	48,80	32,80
							,13				10,40
3	12-191Г 20-10	ФУНДАМЕНТЫ(РОСТВЕРКИ) ЛЕНТОЧНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПОД ЗДАНИЯ ПРИ ТОЛЩ, РЕБРА ДО 600ММ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200	КУБМ	34,10	5,72	2,25	.75	195,05	102,30	76,72	25.57
							,23				7,84
4	16-40 25-6-6	ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ ПЕСКА ПО ГРУНТУ	КУБМ	4,80	1,45	1,07	.38	6,96	6,96	5.14	1,82
							,11				,53
5	16-82 20-10А	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	КВМ	95,60	,16	,10	.01	15,30	10,52	9,56	,96
6	26-4 38-1-6	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ 125ММ-ВТ3	М	37,80	1,33	,18	,00	50,27	6,80	6,80	.00
7	Ц1-2-Р4-3	АРМАТУРА КЛАССА А3 ДЛЯ ФУНДАМЕНТОВ	Т	,84	180,00	,00	,00	151,20	,00	,00	.00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						1340,06	1047,86	239,18	808,6
											141,65

17351-27

NN П/П	НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН (В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.)	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН (В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.)
		МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ									
8	ЦСЦ П98	РАСТВ.ЦЕМ.100	КУБМ	2,01	14.20	,00	,00	28,51	,00	,00	,00
9	ЦСЦ П300	ПЕСОК	КУБМ	5,42	,46	,00	,00	2,50	,00	,00	,00
10	ЦСЦ П15	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ 200	КУБМ	34,61	24.60	,00	.00	851,44	,00	,00	.00
11	ПРИЛ.К СМЕТЕ	СЦ7-30	ШТ	82,00	36,33	,00	,00	2979.06	,00	,00	.00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ						882,44			
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЙ						2979,06			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						5201.56	1047,86	239,18	808,6
											141,65
		РАЗДЕЛ: ФУНДАМЕНТЫ ПРИ Т.СТЕН 64;68СМ ВАР, 3									
1	7-85 17-17Г	ПОГРУЖЕНИЕ С ЗЕМЛИ И ПОДМОСТЕЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОДИНОЧНЫХ СВАЙ ДЛИНОЙ ДО 8М МОЛОТАМИ В ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ	КУБМ	42,20	16,40	1,80	14,60 2,40	692.08	692,08	75,96	616.12 101.28
2	7-155 17-30А	СРУБКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ СЕЧЕНИЕМ ДО 0,1КВМ ОТБОЙНЫМИ МОЛОТКАМИ С ЗЕМЛИ И ПОДМОСТЕЙ	ШТ	66,00	1,02	,61	.41 ,13	67,32	67,32	40.26	27,06 8,58
3	12-191Г 20-10	ФУНДАМЕНТЫ(РОСТВЕРКИ) ЛЕНТОЧНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПОД ЗДАНИЯ ПРИ ТОЛЩ. РЕБРА ДО 600ММ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200	КУБМ	27,50	5,72	2,25	,75 ,23	157,30	82,50	61,87	20.62 6.32
4	16-40 25-6-Б	ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ ПЕСКА ПО ГРУНТУ	КУБМ	3,90	1.45	1,07	.38 ,11	5,65	5,65	4,17	1,48 .43
5	16-82 20-10А	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	КВМ	77,00	,16	,10	,01	12,32	8,47	7,70	.77
6	26-4 38-1-Б	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ	М	37,80	1,33	,18	.00	50,27	6,80	6.80	.00

17351-27

NN П/П	НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН, В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН, В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.
		12SММ-ВТ3									
7	Ц1-2-Р4-3	АРМАТУРА КЛАССА А3 ДЛЯ ФУНДАМЕНТОВ	Т	,71	180.00	,00	.00	127.80	.00	,00	.00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						1112,75	862.83	196,77	666,0
											116,61
		МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ									
8	ЦСЦ П98	РАСТВ.ЦЕМ.100	КУБМ	1,62	14,20	,00	.00	22.96	,00	,00	.00
9	ЦСЦ П300	ПЕСОК	КУБМ	4,41	,46	,00	,00	2,03	,00	,00	.00
10	ЦСЦ П15	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ 200	КУБМ	27,91	24.60	,00	.00	686.65	,00	,00	.00
11	ПРИЛ.К СМЕТЕ	СЦ7-30	ШТ	68,00	36.33	,00	,00	2470,44	,00	,00	.00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ						711,64			
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЯ						2470,44			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						4294,82	862,83	196,77	666,0
											116,61
	РАЗДЕЛ:	ФУНДАМЕНТЫ ПРИ Т.СТЕН 64,68СМ		ВАР, 4							
1	7-85 17-17Г	ПОГРУЖЕНИЕ С ЗЕМЛИ И ПОДМОСТЕЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОДИНОЧНЫХ СВАЙ ДЛИНОЙ ДО 8М МОЛОТАМИ В ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ	КУБМ	42,90	16,40	1,80	14,60 2,40	703,56	703,56	77,22	626,34 102,96
2	7-155 17-30А	СРУБКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ СЕЧЕНИЕМ ДО 0,1КВМ ОТБОЙНЫМИ МОЛОТКАМИ С ЗЕМЛИ И ПОДМОСТЕЙ	ШТ	67,00	1,02	,61	,41 ,13	68.34	68,34	40,87	27.47 8.71
3	12-191Г 20-10	ФУНДАМЕНТЫ(РОСТВЕРКИ) ЛЕНТОЧНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПОД ЗДАНИЯ ПРИ ТОЛЩ. РЕБРА ДО 600ММ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200	КУБМ	27,80	5,72	2,25	,75 ,23	159,02	83.40	62,55	20.85 6.39

#TLP#830118 192103 S9585120 0013

17351-27

NN П/П	НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКУ И NN ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН	В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН	В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.
4	16-40 25-6-Б	ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ ПЕСКА ПО ГРУНТУ	КУБМ	3,90	1.45	1,07	,38	,11	5,65	5,65	4,17	1,48	,43
5	16-82 20-10А	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	КВМ	77,80	,16	,10	,01		12,45	8,56	7,78	,78	
6	26-4 38-1-Б	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ 125ММ-ВТ3	М	37,80	1,33	,18	,00		50.27	6,80	6.80	.00	
7	Ц1-2-Р4-3	АРМАТУРА КЛАССА А3 ДЛЯ ФУНДАМЕНТОВ	Т	,73	180,00	,00	,00		131,40	,00	,00	,00	
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ							1130,69	876,32	199,40	676,9	118,49
		МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ											
8	ЦСЦ П98	РАСТВ,ЦЕМ,100	КУБМ	1,63	14.20	,00	,00		23,20	,00	,00	.00	
9	ЦСЦ П300	ПЕСОК	КУБМ	4,41	,46	,00	,00		2,03	,00	,00	.00	
10	ЦСЦ П15	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ 200	КУБМ	28,22	24,60	,00	,00		694,14	,00	,00	.00	
11	ПРИЛ,К СМЕТЕ	СЦ7-30	ШТ	69,00	36,33	,00	,00		2506,77	,00	,00	.00	
		ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ							719,36				
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЙ							2506,77				
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ							4356,82	876,32	199,40	676,9	118,49
	РАЗДЕЛ:	ФУНДАМЕНТЫ ПРИ Т,СТЕН 64;68СМ		ВАР, 5									
1	7-85 17-17Г	ПОГРУЖЕНИЕ С ЗЕМЛИ И ПОДМОСТЕЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОДИНОЧНЫХ СВАЙ ДЛИНОЙ ДО 8М МОЛОТАМИ В ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ	КУБМ	33,90	16,40	1,80	14,60 2.40		555,96	555,96	61,02	494.94	81,36
2	7-155 17-30А	СРУБКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ СЕЧЕНИЕМ ДО 0,1КВМ	ШТ	53.00	1,02	,61	,41		54,06	54,06	32,33	21.73	

NN П/П	НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ:	
						ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ, МАШИН (В Т,Ч, ЗАР,ПЛ,)			ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ, МАШИН (В Т,Ч, ЗАР,ПЛ)
		ОТБОЙНЫМИ МОЛОТКАМИ С ЗЕМЛИ И ПОДМОСТЕЙ					,13				6.89
3	12-191Г 20-10	ФУНДАМЕНТЫ(РОСТВЕРКИ) ЛЕНТОЧНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПОД ЗДАНИЯ ПРИ ТОЛЩ, РЕБРА ДО 600ММ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200	КУБМ	24,00	5,72	2,25	,75 ,23	137,28	72,00	54,00	18.00 5,52
4	16-40 25-6-Б	ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ ПЕСКА ПО ГРУНТУ	КУБМ	3,40	1,45	1,07	,38 ,11	4,93	4,93	3,64	1,29 .37
5	16-82 20-10А	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	КВМ	67,20	,16	,10	.01	10.75	7,39	6,72	.67
6	26-4 38-1-Б	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ 125ММ-ВТ3	М	37,80	1,33	,18	,00	50,27	6,80	6,80	,00
7	Ц1-2-Р4-3	АРМАТУРА КЛАССА А3 ДЛЯ ФУНДАМЕНТОВ	Т	,86	180.00	,00	,00	154,80	,00	,00	.00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						968,05	701,14	164,51	536,6 94,14
		МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ									
8	ЦСЦ П98	РАСТВ.ЦЕМ,100	КУБМ	1,41	14,20	,00	,00	20.04	,00	,00	.00
9	ЦСЦ П300	ПЕСОК	КУБМ	3,84	,46	,00	,00	1,77	,00	,00	,00
10	ЦСЦ П15	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ 200	КУБМ	24,36	24,60	,00	,00	599.26	,00	,00	.00
11	ПРИЛ,К СМЕТЕ	СЦ7-30	ШТ	55,00	36.33	,00	.00	1998,15	,00	,00	.00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ						621.06			
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЯ						1998,15			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						3587.27	701,14	164,51	536,6 94,14

РАЗДЕЛ: ФУНДАМЕНТЫ ПРИ Т,СТЕН 64;68СМ ВАР, 6

#TLP#830118 192231 59585120 0015

17351-27

NN П/П	НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ, МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	ВСЕГО	НОРМАТ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ, МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.
1	7-85 17-17Г	ПОГРУЖЕНИЕ С ЗЕМЛИ И ПОДМОСТЕЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОДИНОЧНЫХ СВАЙ ДЛИНОЙ ДО 8М МОЛОТАМИ В ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ	КУБМ	34,60	16,40	1,80	14,60 2,40	567,44	567,44	62,28	505,16 83,04
2	7-155 17-30А	СРУБКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ СЕЧЕНИЕМ ДО 0,1КВМ ОТБОЙНЫМИ МОЛОТКАМИ С ЗЕМЛИ И ПОДМОСТЕЙ	ШТ	54,00	1,02	,61	,41 ,13	55,08	55,08	32,94	22,14 7,02
3	12-191Г 20-10	ФУНДАМЕНТЫ(РОСТВЕРКИ) ЛЕНТОЧНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПОД ЗДАНИЯ ПРИ ТОЛЩ, РЕБРА ДО 600ММ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200	КУБМ	24,30	5,72	2,25	,75 ,23	139,00	72,90	54,67	18,22 5,59
4	16-40 25-6-Б	ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ ПЕСКА ПО ГРУНТУ	КУБМ	3,40	1,45	1,07	,38 ,11	4,93	4,93	3,64	1,29 ,37
5	16-82 20-10А	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	КВМ	68,00	,16	,10	,01	10,88	7,48	6,80	,68
6	26-4 38-1-Б	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ 125ММ-ВТ3	М	37,80	1,33	,18	,00	50,27	6,80	6,80	,00
7	Ц1-2-Р4-3	АРМАТУРА КЛАССА А3 ДЛЯ ФУНДАМЕНТОВ	Т	,88	180,00	,00	,00	158,40	,00	,00	,00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						986,00	714,63	167,14	547,5 96,02
		МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ									
8	ЦСЦ П98	РАСТВ,ЦЕМ.100	КУБМ	1,43	14,20	,00	,00	20,28	,00	,00	,00
9	ЦСЦ П300	ПЕСОК	КУБМ	3,84	,46	,00	,00	1,77	,00	,00	,00
10	ЦСЦ П15	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ 200	КУБМ	24,66	24,60	,00	,00	606,75	,00	,00	,00
11	ПРИЛ,К СМЕТЕ	СЦ7-30	ШТ	56,00	36,33	,00	,00	2034,48	,00	,00	,00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ.						628,79			

NN п/п	НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН, В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН, В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЯ						2034,48			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						3649,27	714.63	167,14	547,5 96,02
	РАЗДЕЛ:	НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ ТОЛЩ.51СМ		ВАР. 1							
1	11-28 19-2А	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,4 КУБМ	КУБМ	10,34	6,10	1,22	2,69 1,13	63.07	40,43	12,61	27.81 11.68
2	11-29 19-26	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,4КУБМ	КУБМ	21,08	3,59	,72	1,56 ,65	75,68	48,06	15,18	32,88 13.70
3	11-199 19-11И	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК ВЕСОМ ДО 0.3Т	КУБМ	,18	9,30	2,48	5,50 1.78	1,67	1,44	,45	,99 .32
4	13-30 21-6-Ж	БОКОВАЯ ОБМАЗОЧН. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И ФУНД.ПО ВЫРОВНЕН. ПОВЕРХН.БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ В 2 СЛОЯ	КВМ	22,70	,56	,18	,00	12,71	4,09	4,09	,00
5	13-35А 21-7Б	СТЕНЫ ИЗ КИРПИЧА ГЛИН. ОБЫКН.С ПРОСТЫМ АРХ. ОФОРМЛ.,ВЫС.ЭТАЖА ДО 5М НА РАСТВОРЕ 25	КУБМ	11,80	3,47	2,20	1,14 ,34	40.95	39.41	25,96	13.45 4,01
6	16-44 25-7А	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ ГИДРОИЗОЛОМ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ,ПЕРВЫЙ СЛОЙ	100КВМ	,21	92,00	10,70	1,50 ,50	19,32	2,56	2,25	,31 ,10
7	16-45 25-5Б	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ ГИДРОИЗОЛОМ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ,ПОСЛЕДУЮЩИЕ СЛОИ	100КВМ	,21	61,00	3,90	,69 ,21	12,81	,96	,82	,14 ,04
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						226,21	136,95	61,35	75,6 29.87
		МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ									
8	ЦСЦ П103	РАСТВ.ЦЕМ.-ИЗВ.25	КУБМ	2,71	13,10	,00	,00	35,55	,00	,00	,00

17351-27

NN П/П	НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ, МАШИН (В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.)	ВСЕГО	НОРМАТ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ, МАШИН (В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.)
9	ЦСЦ П325	КИРПИЧ ГЛИН.ОБЫКН.	ШТ	4,52	47,50	,00	,00	214,67	,00	,00	,00
10	РСЦ15-79	1ПР3	ШТ	9,00	,62	,00	,00	5,58	,00	,00	,00
11	СЕР85 10, 9-1	ФБС2	ШТ	17,00	18,03	,00	,00	306,51	,00	,00	,00
12	СЕР85 10, 9-1	ФБС3	ШТ	2,00	22,55	,00	,00	45,10	,00	,00	,00
13	СЕР85 10, 9-1	ФБС5	ШТ	7,00	9,53	,00	,00	66,71	,00	,00	,00
14	СЕР85 10, 9-1	ФБС13	ШТ	2,00	8,76	,00	,00	17,52	,00	,00	,00
15	СЕР85 10, 9-1	ФБС12	ШТ	14,00	7,20	,00	,00	100,80	,00	,00	,00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ						250,22			
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЙ						542,22			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						1018,66	136,95	61,35	75,6 / 29,87
РАЗДЕЛ:		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ ТОЛЩ.51СМ			ВАР. 2						
1	11-28 19-2А	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,4 КУБМ	КУБМ	11,66	6,10	1,22	2,69 / 1,13	71,13	45,59	14,23	31,37 / 13,18
2	11-29 19-26	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,4КУБМ	КУБМ	21,08	3,59	,72	1,56 / ,65	75,68	48,06	15,18	32,88 / 13,70
3	11-199 19-11И	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК ВЕСОМ ДО 0,3Т	КУБМ	,18	9,30	2,48	5,50 / 1,78	1,67	1,44	,45	,99 / ,32
4	13-30 21-6-Ж	БОКОВАЯ ОБМАЗОЧН. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И ФУНД.ПО ВЫРОВНЕН. ПОВЕРХН.БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ В 2 СЛОЯ	КВМ	22,70	,56	,18	,00	12,71	4,09	4,09	,00
5	13-35А	СТЕНЫ ИЗ КИРПИЧА ГЛИН.	КУБМ	12,10	3,47	2,20	1,14	41,99	40,41	26,62	13,79

#TLP#830118 192440 S9585120 0018

17351-27

NN П/П	НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН (В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.)	ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН (В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.)
	21-76	ОБЫКН.С ПРОСТЫМ АРХ. ОФОРМЛ.,ВЫС.ЭТАЖА ДО 5М НА РАСТВОРЕ 25					,34				4.11
6	16-44 25-7А	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ ГИДРОИЗОЛОМ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ,ПЕРВЫЙ СЛОЙ	100КВМ	,21	92,00	10,70	1,50 ,50	19,32	2,56	2,25	,31 ,10
7	16-45 25-5Б	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ ГИДРОИЗОЛОМ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ,ПОСЛЕДУЮЩИЕ СЛОИ	100КВМ	,21	61,00	3,90	,69 ,21	12,81	,96	,82	,14 ,04
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						235,31	143,12	63,62	79,4 31,46
		МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ									
8	ЦСЦ П103	РАСТВ,ЦЕМ.-ИЗВ,25	КУБМ	2,78	13,10	,00	,00	36,46	,00	,00	,00
9	ЦСЦ П325	КИРПИЧ ГЛИН,ОБЫКН,	ШТ	4,63	47,50	,00	,00	220,13	,00	,00	,00
10	РСЦ15-79	1ПР3	ШТ	9,00	,62	,00	,00	5,58	,00	,00	,00
11	СЕР85 10, 9-1	ФБС2	ШТ	17,00	18,03	,00	,00	306,51	,00	,00	,00
12	СЕР85 10, 9-1	ФБС3	ШТ	2,00	22,55	,00	,00	45,10	,00	,00	,00
13	СЕР85 10, 9-1	ФБС5	ШТ	7,00	9,53	,00	,00	66,71	,00	,00	,00
14	СЕР85 10, 9-1	ФБС6	ШТ	2,00	11,42	,00	,00	22,84	,00	,00	,00
15	СЕР85 10, 9-1	ФБС13	ШТ	2,00	8,76	,00	,00	17,52	,00	,00	,00
16	СЕР85 10, 9-1	ФБС12	ШТ	14,00	7,20	,00	,00	100,80	,00	,00	,00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ						256,59			
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЯ						565,06			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						1056,95	143,12	63,62	79,4

17351-27

NN П/П	НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ, МАШИН (В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.)	ВСЕГО	НОРМАТ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ, МАШИН (В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.)
											31,46
	РАЗДЕЛ:	НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ ТОЛЩ.55СМ		ВАР, 1							
1	11-28 19-2А	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,4 КУБМ	КУБМ	10,34	6,10	1,22	2,69	63,07	40,43	12,61	27,81
							1,13				11,68
2	11-29 19-2Б	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,4КУБМ	КУБМ	21,08	3,59	,72	1,56	75,68	48,06	15,18	32,88
							,65				13,70
3	11-199 19-11И	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК ВЕСОМ ДО 0,3Т	КУБМ	,18	9,30	2,48	5,50	1,67	1,44	,45	,99
							1,78				,32
4	13-30 21-6-Ж	БОКОВАЯ ОБМАЗОЧН, ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И ФУНД.ПО ВЫРОВНЕН. ПОВЕРХН.БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ В 2 СЛОЯ	КВМ	22,80	,56	,18	,00	12,77	4,10	4,10	,00
5	13-35А 21-7Б	СТЕНЫ ИЗ КИРПИЧА ГЛИН, ОБЫКН,С ПРОСТЫМ АРХ, ОФОРМЛ,,ВЫС,ЭТАЖА ДО 5М НА РАСТВОРЕ 25	КУБМ	12,80	3,47	2,20	1,14	44,42	42,75	28,16	14,59
							,34				4,35
6	16-44 25-7А	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ ГИДРОИЗОЛОМ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ,ПЕРВЫЙ СЛОЙ	100КВМ	,23	92,00	10,70	1,50	21,16	2,81	2,46	,34
							,50				,11
7	16-45 25-5Б	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ ГИДРОИЗОЛОМ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ,ПОСЛЕДУЮЩИЕ СЛОИ	100КВМ	,23	61,00	3,90	,69	14,03	1,06	,90	,16
							,21				,05
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						232,80	140,65	63,86	76,7
											30,22
		МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ									
8	ЦСЦ П103	РАСТВ,ЦЕМ,-ИЗВ,25	КУБМ	2,94	13,10	,00	,00	38,57	,00	,00	,00
9	ЦСЦ П325	КИРПИЧ ГЛИН,ОБЫКН,	ШТ	4,90	47,50	,00	,00	232,86	,00	,00	,00
10	РСЦ15-79	1ПР3	ШТ	9,00	,62	,00	,00	5,58	,00	,00	,00

17351-27

NN П/П	НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ: ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ: ВСЕГО	НОРМАТ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ, МАШИН
							В Т,Ч, ЗАР,ПЛ,				В Т,Ч, ЗАР,ПЛ
11	СЕР85 10, 9-1	ФБС2	ШТ	17,00	18,03	,00	,00	306.51	,00	,00	.00
12	СЕР85 10, 9-1	ФБС3	ШТ	2,00	22.55	,00	.00	45,10	,00	,00	.00
13	СЕР85 10, 9-1	ФБС5	ШТ	7,00	9.53	,00	.00	66.71	,00	,00	.00
14	СЕР85 10, 9-1	ФБС13	ШТ	2,00	8.76	,00	.00	17.52	,00	,00	.00
15	СЕР85 10, 9-1	ФБС12	ШТ	14,00	7,20	,00	.00	100.80	,00	,00	,00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ						271.43			
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЯ						542.22			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						1046,45	140.65	63,86	76,7 / 30,22
	РАЗДЕЛ:	НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ ТОЛЩ,55СМ		ВАР, 2							
1	11- 28 19-2А	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,4 КУБМ	КУБМ	11,66	6,10	1,22	2,69 / 1,13	71,13	45,59	14,23	31.37 / 13,18
2	11- 29 19-26	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,4КУБМ	КУБМ	21,08	3,59	,72	1,56 / ,65	75.68	48,06	15,18	32,88 / 13.70
3	11- 199 19-11И	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК ВЕСОМ ДО 0,3Т	КУБМ	,18	9,30	2,48	5,50 / 1,78	1.67	1,44	,45	.99 / .32
4	13- 30 21-6-м	БОКОВАЯ ОБМАЗОЧН, ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И ФУНД,ПО ВЫРОВНЕН, ПОВЕРХН,БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ В 2 СЛОЯ	КВМ	22,80	,56	,18	.00	12,77	4,10	4,10	,00
5	13- 35А 21-7Б	СТЕНЫ ИЗ КИРПИЧА ГЛИН, ОБЫКН,С ПРОСТЫМ АРХ, ОФОРМЛ,,ВЫС,ЭТАЖА ДО 5М НА РАСТВОРЕ 25	КУБМ	13,00	3,47	2,20	1,14 / ,34	45,11	43,42	28,60	14,82 / 4,42

17351-27

NN П/П	НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ: ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН (В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.)	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ: ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН (В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.)
6	16-44 25-7А	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ ГИДРОИЗОЛОМ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ,ПЕРВЫЙ СЛОЙ	100КВМ	,23	92,00	10,70	1,50 ,50	21,16	2,81	2,46	,34 ,11
7	16-45 25-5Б	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ ГИДРОИЗОЛОМ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ,ПОСЛЕДУЮЩИЕ СЛОИ	100КВМ	,23	61,00	3,90	,69 ,21	14,03	1,06	,90	,16 ,05
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						241,54	146,47	65,91	80,5 31,78
		МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ									
8	ЦСЦ П103	РАСТВ,ЦЕМ,-ИЗВ,25	КУБМ	2,99	13,10	,00	,00	39,17	,00	,00	,00
9	ЦСЦ П325	КИРПИЧ ГЛИН,ОБЫКН,	ШТ	4,98	47,50	,00	,00	236,50	,00	,00	,00
10	РСЦ15-79	1ПР3	ШТ	9,00	,62	,00	,00	5,58	,00	,00	,00
11	СЕР85 10, 9-1	ФБС2	ШТ	17,00	18,03	,00	,00	306,51	,00	,00	,00
12	СЕР85 10, 9-1	ФБС3	ШТ	2,00	22,55	,00	,00	45,10	,00	,00	,00
13	СЕР85 10, 9-1	ФБС5	ШТ	7,00	9,53	,00	,00	66,71	,00	,00	,00
14	СЕР85 10, 9-1	ФБС6	ШТ	2,00	11,42	,00	,00	22,84	,00	,00	,00
15	СЕР85 10, 9-1	ФБС13	ШТ	2,00	8,76	,00	,00	17,52	,00	,00	,00
16	СЕР85 10, 9-1	ФБС12	ШТ	14,00	7,20	,00	,00	100,80	,00	,00	,00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ						275,67			
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЙ						565,06			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						1082,28	146,47	65,91	80,5 31,78

РАЗДЕЛ: НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ ТОЛЩ,64СМ ВАР, 1

17351-27

NN П/П	НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ
1	11-28 19-2А	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЬЕМОМ ДО 0,4 КУБМ	КУБМ	11,34	6,10	1,22	2,69 1,13	69,17	44,34	13,83	30,50 12,81
2	11-29 19-26	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,4КУБМ	КУБМ	25,84	3,59	,72	1,56 ,65	92,77	58,92	18,60	40,31 16,80
3	11-199 19-11И	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК ВЕСОМ ДО 0,3Т	КУБМ	,24	9,30	2,48	5,50 1,78	2,23	1,92	,60	1,32 ,43
4	13-30 21-6-х	БОКОВАЯ ОБМАЗОЧН. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И ФУНД.ПО ВЫРОВНЕН. ПОВЕРХН.БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ В 2 СЛОЯ	КВМ	22,80	,56	,18	,00	12,77	4,10	4,10	,00
5	13-35А 21-7Б	СТЕНЫ ИЗ КИРПИЧА ГЛИН. ОБЫКН.С ПРОСТЫМ АРХ. ОФОРМЛ.,ВЫС.ЭТАЖА ДО 5М НА РАСТВОРЕ 25	КУБМ	14,90	3,47	2,20	1,14 ,34	51,70	49,77	32,78	16,99 5,07
6	16-44 25-7А	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ ГИДРОИЗОЛОМ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ,ПЕРВЫЙ СЛОЙ	100КВМ	,27	92,00	10,70	1,50 ,50	24,84	3,29	2,89	,40 ,13
7	16-45 25-5Б	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ ГИДРОИЗОЛОМ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ,ПОСЛЕДУЮЩИЕ СЛОИ	100КВМ	,27	61,00	3,90	,69 ,21	16,47	1,24	1,05	,19 ,06
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						269,95	163,57	73,86	89,7 35,30
		МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ									
8	ЦСЦ П103	РАСТВ,ЦЕМ,-ИЗВ,25	КУБМ	3,43	13,10	,00	,00	44,89	,00	,00	,00
9	ЦСЦ П325	КИРПИЧ ГЛИН,ОБЫКН,	ШТ	5,71	47,50	,00	,00	271,07	,00	,00	,00
10	РСЦ15-79	1ПР3	ШТ	12,00	,62	,00	,00	7,44	,00	,00	,00
11	СЕР85 10, 9-1	ФБС3	ШТ	19,00	22,55	,00	,00	428,45	,00	,00	,00
12	СЕР85 10,	ФБС6	ШТ	7.00	11.42	,00	,00	79,94	,00	,00	,00

NN П/П	НОРМАТИВНЫЕ УСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.
	9-1										
13	СЕР85 10, 9-1	ФБС13	ШТ	14,00	8,76	,00	.00	122.64	,00	,00	.00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ						315.96			
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЯ						638,47			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						1224.38	163,57	73,86	89.7 35.30
	РАЗДЕЛ:	НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ ТОЛЩ.64СМ					ВАР, 2				
1	11- 28 19-2А	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЬЕМОМ ДО 0,4 КУБМ	КУБМ	12,66	6,10	1,22	2,69 1,13	77,23	49,50	15,45	34.06 14.31
2	11- 29 19-26	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,4КУБМ	КУБМ	25,84	3,59	,72	1,56 ,65	92,77	58,92	18.60	40.31 16.80
3	11- 199 19-11И	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК ВЕСОМ ДО 0.3Т	КУБМ	,24	9,30	2,48	5,50 1,78	2,23	1,92	,60	1.32 .43
4	13- 30 21-6-Ж	БОКОВАЯ ОБМАЗОЧН, ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И ФУНД,ПО ВЫРОВНЕН. ПОВЕРХН.БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ В 2 СЛОЯ	КВМ	22,80	,56	,18	.00	12,77	4,10	4,10	.00
5	13- 35А 21-7Б	СТЕНЫ ИЗ КИРПИЧА ГЛИН, ОБЫКН,С ПРОСТЫМ АРХ. ОФОРМЛ,,ВЫС,ЭТАЖА ДО 5М НА РАСТВОРЕ 25	КУБМ	15,20	3,47	2,20	1,14 ,34	52,74	50,77	33,44	17.33 5,17
6	16- 44 25-7А	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ ГИДРОИЗОЛОМ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ,ПЕРВЫЙ СЛОЙ	100КВМ	,27	92,00	10,70	1,50 .50	24,84	3,29	2,89	,40 ,13
7	16- 45 25-5Б	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ ГИДРОИЗОЛОМ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ,ПОСЛЕДУЮЩИЕ СЛОИ	100КВМ	,27	61,00	3,90	,69 ,21	16,47	1,24	1,05	,19 .06
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						279,05	169,74	76,13	93.6

17351-27

NN П/П	НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.
											36.89
		МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ									
8	ЦСЦ П103	РАСТВ,ЦЕМ,-ИЗВ,25	КУБМ	3,50	13,10	,00	,00	45,80	,00	,00	.00
9	ЦСЦ П325	КИРПИЧ ГЛИН,ОБЫКН,	ШТ	5,82	47.50	,00	,00	276,53	,00	,00	.00
10	РСЦ15-79	1ПР3	ШТ	12,00	,62	,00	,00	7,44	,00	,00	,00
11	СЕР85 10, 9-1	ФБС3	ШТ	19,00	22,55	,00	,00	428,45	,00	,00	.00
12	СЕР85 10, 9-1	ФБС6	ШТ	9,00	11,42	,00	,00	102,78	,00	,00	,00
13	СЕР85 10, 9-1	ФБС13	ШТ	14,00	8,76	,00	,00	122,64	,00	,00	.00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ						322,32			
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЙ						661,31			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						1262,68	169,74	76,13	93.6
											36,89
	РАЗДЕЛ:	НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ ТОЛЩ,68СМ		ВАР, 1							
1	11-28 19-2А	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,4 КУБМ	КУБМ	13,72	6,10	1,22	2,69	83,69	53,65	16,74	36,91
							1,13				15,50
2	11-29 19-26	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,4КУБМ	КУБМ	30,60	3,59	,72	1,56	109,85	69,77	22,03	47.74
							,65				19,89
3	11-199 19-11И	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК ВЕСОМ ДО 0,3Т	КУБМ	,24	9,30	2,48	5,50	2,23	1,92	,60	1,32
							1,78				,43
4	13-30 21-6-ж	БОКОВАЯ ОБМАЗОЧН, ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И ФУНД,ПО ВЫРОВНЕН, ПОВЕРХН,БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ В 2 СЛОЯ-	КВМ	22,90	,56	,18	,00	12,82	4,12	4,12	.00

№№ пп	Нормативные источники и №№ позиций	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе экспл. машин в т.ч. зар.пл.	Общая стоимость, руб. всего	нормат. условно чистая продукция	в том числе основная заработная плата	в том числе экспл. машин в т.ч. зар.пл.
5	I3-35А 2I-7Б	Стены из кирпича глин.обыкн. с простым арх.оформл., выс. этажа до 5 м на растворе 25	куб м	I5,80	3,47	2,20	I,I4 ,34	54,83	52,77	34,76	I8,0I 5,37
6	I6-44 25-7А	Гидроизоляция оклеечная гидроизолом на битумной мастике, первый слой	I00 кв м	,28	92,00	I0,70	I,50 ,50	25,76	3,42	3,00	,42 ,I4
7	I6-45	Гидроизоляция оклеечная гидроизолом на битумной мастике, последующие слои	I00 кв м	,28	6I,00	3,90	,69 ,2I	I7,08	I,29	I,09	,I9 ,06
		Итого стоимость работ						306,27	I86,92	82,34	I04,5 4I,39
		Материалы и изделия									
8	ЦСЦ II03	Раств.цем.-изв.25	куб м	3,63	I3,I0	,00	,00	47,6I	,00	,00	,00
9	ЦСЦ II325	Кирпич глин.обыкн.	шт	6,05	47,50	,00	,00	287,44	,00	,00	,00
I0	РСЦI5-79	ПРЗ	шт	I2,00	,62	,00	,00	7,44	,00	,00	,00
II	СЕР85 I0.9-I	ФБС3	шт	2,00	22,55	,00	,00	45,I0	,00	,00	,00
I2	СЕР85 СМ.0-I	ФБС4	шт	I7,00	27,09	,00	,00	460,53	,00	,00	,00
I3	СЕР85 СМ.0-I	ФБСI4	шт	I4,00	I0,5I	,00	,00	I47,I4	,00	,00	,00
I4	СЕР85 СМ.0-I	ФБС7	шт	7,00	I3,77	,00	,00	96,39	,00	,00	,00
		Итого стоимость материалов						335,05			
		Итого стоимость изделий						756,60			
		Всего по разделу						I397,9I	I86,92	82,34	I04,5 4I,39

Раздел: Наружные стены толщ. 68 см вар.2

17351-27

NN П/П	НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ:	
						ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН (В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.)			ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН (В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.)
1	11-28 19-2А	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,4 КУБМ	КУБМ	15,04	6,10	1,22	2,69 1,13	91,74	58,81	18,35	40,46 17,00
2	11-29 19-26	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,4КУБМ	КУБМ	30,60	3,59	,72	1,56 ,65	109,85	69,77	22,03	47,74 19,89
3	11-199 19-11И	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК ВЕСОМ ДО 0,3Т	КУБМ	,24	9,30	2,48	5,50 1,78	2,23	1,92	,60	1,32 ,43
4	13-30 21-6-Х	БОКОВАЯ ОБМАЗОЧН. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И ФУНД.ПО ВЫРОВНЕН. ПОВЕРХН.БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ В 2 СЛОЯ	КВМ	22,90	,56	,18	,00	12,82	4,12	4,12	,00
5	13-35А 21-7Б	СТЕНЫ ИЗ КИРПИЧА ГЛИН. ОБЫКН.С ПРОСТЫМ АРХ. ОФОРМЛ.,ВЫС.ЭТАЖА ДО 5М НА РАСТВОРЕ 25	КУБМ	15,80	3,47	2,20	1,14 ,34	54,83	52,77	34,76	18,01 5,37
6	16-44 25-7А	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ ГИДРОИЗОЛОМ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ,ПЕРВЫЙ СЛОЙ	100КВМ	,28	92,00	10,70	1,50 ,50	25,76	3,42	3,00	,42 ,14
7	16-45 25-5Б	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ ГИДРОИЗОЛОМ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ,ПОСЛЕДУЮЩИЕ СЛОИ	100КВМ	,28	61,00	3,90	,69 ,21	17,08	1,29	1,09	,19 ,06
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						314,32	192,08	83,95	108,1 42,88
		МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ									
8	ЦСЦ П103	РАСТВ.ЦЕМ.-ИЗВ,25	КУБМ	3,63	13,10	,00	,00	47,61	,00	,00	,00
9	ЦСЦ П325	КИРПИЧ ГЛИН,ОБЫКН,	ШТ	6,05	47,50	,00	,00	287,44	,00	,00	,00
10	РСЦ15-79	1ПР3	ШТ	12,00	,62	,00	,00	7,44	,00	,00	,00
11	СЕР85 10, 9-1	ФБС3	ШТ	2,00	22,55	,00	,00	45,10	,00	,00	,00
12	СЕР85 СМ,	ФБС4	ШТ	17,00	27,09	,00	,00	460,53	,00	,00	,00

#TLP#830118 193122 59585120 0027

17351-27

NN П/П	НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.
	0-1						-------				-------
13	СЕР85 10, 9-1	ФБС6	ШТ	2.00	11,42	,00	,00 -------	22,84	,00	,00	,00 -------
14	СЕР85 СМ, 0-1	ФБС14	ШТ	14,00	10,51	,00	,00 -------	147,14	,00	,00	,00 -------
15	СЕР85 СМ, 0-1	ФБС7	ШТ	7,00	13,77	,00	,00 -------	96,39	,00	,00	,00 -------
		ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ						335,05			
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЙ						779,44			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						1428,81	192,08	83,95	108.1 ------- 42,88
	РАЗДЕЛ:	ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ			ВАР, 1						
1	11-28 19-2А	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЬЕМОМ ДО 0,4 КУБМ	КУБМ	22,24	6,10	1,22	2,69 ------- 1,13	135,66	86,96	27,13	59,83 ------- 25,13
2	11-29 19-26	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,4КУБМ	КУБМ	15,96	3,59	,72	1,56 ------- ,65	57,30	36,39	11,49	24,90 ------- 10,37
3	11-199 19-11И	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК ВЕСОМ ДО 0,3Т	КУБМ	1,18	9,30	2,48	5,50 ------- 1,78	10,97	9,42	2,93	6,49 ------- 2,10
4	13-30 21-6-Ж	БОКОВАЯ ОБМАЗОЧН, ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И ФУНД,ПО ВЫРОВНЕН, ПОВЕРХН,БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ В 2 СЛОЯ	КВМ	23,10	,56	,18	,00 -------	12,94	4,16	4,16	,00 -------
5	13-35А 21-7Б	СТЕНЫ ИЗ КИРПИЧА ГЛИН, ОБЫКН,С ПРОСТЫМ АРХ, ОФОРМЛ,,ВЫС.ЭТАЖА ДО 5М НА РАСТВОРЕ 25	КУБМ	1,50	3,47	2.20	1,14 ------- ,34	5,20	5,01	3,30	1,71 ------- .51
6	16-44 25-7А	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ ГИДРОИЗОЛОМ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ,ПЕРВЫЙ СЛОЙ	100КВМ	,16	92,00	10,70	1,50 ------- ,50	14,72	1,95	1,71	,24 ------- ,08

NN П/П	НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЙ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ:	
						ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.			ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.
7	16-45 25-56	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ ГИДРОИЗОЛОМ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ;ПОСЛЕДУЮЩИЕ СЛОИ	100КВМ	,16	61,00	3,90	,69 ,21	9,76	,73	,62	,11 ,03
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						246,56	144,62	51,34	93,2 38,23
		МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ									
8	ЦСЦ П103	РАСТВ,ЦЕМ,-ИЗВ,25	КУБМ	,34	13,10	,00	,00	4.52	,00	,00	,00
9	ЦСЦ П325	КИРПИЧ ГЛИН,ОБЫКН,	ШТ	,57	47,50	,00	,00	27.29	,00	,00	,00
10	РСЦ15-79	1ПР17	ШТ	6,00	1,79	,00	,00	10.74	,00	,00	,00
11	РСЦ15-79	1ПР5	ШТ	5,00	1,57	,00	,00	7,85	,00	,00	,00
12	РСЦ15-79	1ПР6	ШТ	2,00	1,58	,00	,00	3,16	,00	,00	,00
13	РСЦ15-79	1ПР3	ШТ	3,00	,62	,00	,00	1,86	,00	,00	,00
14	СЕР85 10, 9-1	ФБС2	ШТ	11,00	18,03	,00	,00	198.33	,00	,00	,00
15	СЕР85 10, 9-1	ФБС3	ШТ	3,00	22,55	,00	,00	67.65	,00	,00	,00
16	СЕР85 10, 9-1	ФБС5	ШТ	7,00	9,53	,00	,00	66.71	,00	,00	,00
17	СЕР85 10, 9-1	ФБС6	ШТ	3,00	11,42	,00	,00	34.26	,00	,00	,00
18	СЕР85 СМ, 0-1	ФБВ16	ШТ	4.00	7,23	,00	,00	28,92	,00	,00	,00
19	СЕР85 10, 9-1	ФБВ15	ШТ	6,00	5,78	,00	,00	34,68	,00	,00	,00
20	СЕР85 10, 9-1	ФБС13	ШТ	7,00	8,76	,00	,00	61,32	,00	,00	,00
21	СЕР85 10, 9-1	ФБС12	ШТ	24,00	7,20	,00	,00	172,80	,00	,00	,00
22	РСЦ15-79	1ПР19	ШТ	1,00	3,83	,00	,00	3,83	,00	,00	,00

17351-27

NN П/П	НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ: ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ, МАШИН (В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.)	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ: ВСЕГО	НОРМАТ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ, МАШИН (В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.)
23	РСЦ15-79 1ПР18		ШТ	6,00	2,77	,00	.00	16,62	,00	,00	.00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ						31,81			
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЙ						708,73			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						987.09	144,62	51,34	93.2 38,23
	РАЗДЕЛ:	ПЕРЕКРЫТИЯ			ВАР, 1						
1	11-320 19-16Б	УКЛАДКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 16СМ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	ШТ	2,00	2,34	,73	,83 ,30	4.68	3,12	1,46	1.66 ,60
2	11-322 19-16Г	УКЛАДКА ПЛИТ,НАСТИЛОВ, ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТ ТОЛЩ, БОЛ 16СМ, ПЛОЩ ДО 5КВМ В ЖИЛ И ОБЩ ЗДАНИЯХ	ШТ	7,00	2,35	,68	,65 ,23	16,45	9,31	4,76	4,55 1,61
3	11-323 19-16А	УКЛАДКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16СМ, ПЛОЩАДЬЮ ДО10 М2 В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	ШТ	31,00	3,10	,85	,84 ,30	96,10	52,39	26,35	26.04 9,30
4	11-324 19-16Б	УКЛАДКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16СМ, ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 10М2 В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	ШТ	2,00	4,86	1,43	1,35 ,43	9,72	5,56	2,86	2.70 .86
5	16-82 20-10А	СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	КВМ	21,40	.16	,10	.01	3.42	2,35	2,14	.21
6	16-602 26-10Г	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ МИНЕРАЛЬНЫМ ВОЙЛОКОМ МАРКИ 100 НА БИТУМНОЙ СВЯЗКЕ В ОДИН СЛОЙ	100КВМ	,07	42,90	11,30	.40 ,10	3,00	,82	,79	.03 ,01
7	16-608Б 26-10Е	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ КЕРАМЗИТОМ	КУБМ	3,20	1,85	1,10	,75	5,92	5,92	3,52	2,40

17351-27

NN П/П	НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.
							,23				,74
8	19-204 28-13ж	ОБЕРТЫВАНИЕ ИЗОЛЯЦИИ ТОЛЕМ В 1 СЛОЯ С ПРОМАЗКОЙ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ	КВМ	7,10	,38	,12	,01	2,70	,92	,85	,07
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						141,99	80,40	42,73	37,6
											13,11
		МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ									
9	ЦСЦ П98	РАСТВ,ЦЕМ,100	КУБМ	,45	14,20	,00	,00	6,38	,00	,00	.00
10	ЦСЦ П365	КЕРАМЗИТ	КУБМ	3,52	6,20	,00	,00	21,82	,00	,00	.00
11	10,9-13Т, 39	ПР9-63-12С	ШТ	5,00	51,37	,00	,00	256,85	,00	,00	,00
12	РСЦ7-75П81	ПК4-63,15А	ШТ	8,00	77,18	,00	,00	617,44	,00	,00	.00
13	РСЦ1-73	ПТ42-12А	ШТ	7,00	36,20	,00	,00	253,40	,00	,00	.00
14	РСЦ16-79	ПК6-63-15А	ШТ	5,00	77,93	,00	,00	389,65	,00	,00	.00
15	РСЦ16-79	ПК4-63,18А	ШТ	2,00	91,00	,00	,00	182,00	,00	,00	,00
16	СМ,0-1	П30-27С	ШТ	2,00	62,55	,00	,00	125,10	,00	,00	.00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ						28,21			
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЙ						1824,44			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						1994,64	80,40	42,73	37,6
											13,11
	РАЗДЕЛ:	ПЕРЕКРЫТИЯ		ВАР, 2							
1	11-320 19-166	УКЛАДКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 16СМ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10КВМ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	ШТ	2,00	2,34	,73	,83 ,30	4,68	3,12	1,46	1,66 .60

17351-27

NN п/п	Нормативные источники и NN позиция	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб: всего	в том числе: основная заработная плата	в том числе: экспл. машин	Общая стоимость, руб: всего	нормат. условно-чистая продукция	в том числе: основная заработная плата	в том числе: экспл. машин
2	11-322 19-16Г	УКЛАДКА ПЛИТ,НАСТИЛОВ, ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТ ТОЛЩ, БОЛ 16СМ; ПЛОЩ ДО 5КВМ В ЖИЛ И ОБЩ ЗДАНИЯХ	ШТ	7,00	2.35	,68	,65 ,23	16,45	9,31	4,76	4.55 1,61
3	11-323 19-16А	УКЛАДКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16СМ, ПЛОЩАДЬЮ ДО10 М2 В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	ШТ	34,00	3,10	,85	,84 ,30	105,40	57,46	28,90	28,56 10,20
4	16-602 26-10Г	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ МИНЕРАЛЬНЫМ ВОЙЛОКОМ МАРКИ 100 НА БИТУМНОЙ СВЯЗКЕ В ОДИН СЛОЙ	100КВМ	,07	42,90	11,30	,40 ,10	3,00	,82	,79	,03 ,01
5	19-204 28-13Ж	ОБЕРТЫВАНИЕ ИЗОЛЯЦИИ ТОЛЕМ В 1 СЛОЙ С ПРОМАЗКОЙ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ	КВМ	7,10	,38	,12	,01	2.70	,92	,85	,07
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						132,23	71,63	36,76	34.8 12,42
		МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ									
6	РСЦ7-75П, 82	ПК4-63-12А	ШТ	4,00	59,65	,00	,00	238,60	,00	,00	,00
7	РСЦ7-75П81	ПК4-63,15А	ШТ	8,00	77,18	,00	,00	617,44	,00	,00	,00
8	РСЦ1-73	ПТ42-12А	ШТ	7,00	36,20	,00	,00	253.40	,00	,00	,00
9	РСЦ16-79	ПК6-63-12А	ШТ	1,00	61,58	,00	,00	61,58	,00	,00	,00
10	РСЦ16-79	ПК6-63-15А	ШТ	5,00	77,93	,00	.00	389.65	,00	,00	,00
11	РСЦ1-73	ПТ63-15СТА-3	ШТ	4,00	87,24	,00	,00	348,96	,00	,00	,00
12	СМ,0-1	П30-27С	ШТ	2,00	62.55	,00	,00	125.10	,00	,00	,00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЙ						2034,73			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						2166,96	71,63	36,76	34,8

№№ пп	Нормативные источники и №№ позиций	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе: основная заработная плата	в том числе: экспл. машин в т.ч. зар.пл.	Общая стоимость, руб. всего	нормат. условно-чистая продукция	в том числе: основная заработная плата	в том числе: экспл. машин в т.ч. зар.пл.
		Подземная часть									
	Раздел:	Лестницы				вар. I					
I	II-I99 I9-IIИ	Укладка перемычек весом до 0,3I	кубм	.99	9,30	2,48	5,50 / I,78	9,2I	7,90	2,46	5,44 / I,76
2	I3-35А 2I-7Б	Стены из кирпича плин. обыкн. с простым арх.оформ. выс.этажа до 5 м на растворе 25	кубм	4,70	3,47	2,20	I,I4 / .34	I6,3I	I5,70	I0,34	5,36 / I,60
3	I3-64 2I-9-Е	Установка металлических решеток над приямками	т	.02	285,00	I8,70	5,30 / I,60	5,70	.48	.37	.II / .03
4	I3-303 2I-23А	Лестницы с мозаичными ступенями (без стоимости ступеней)	м	I5,20	.76	.68	.02 / .0I	II,55	I0,64	I0,34	.30 / .I5
5	I4-29 22-7-Ж	Лестницы площадки перила стальные	т	.0I	26,I0	I3,60	7,70 / 2,40	.26	.2I	.I4	.08 / .02
6	I4-I78 22-25Г	Окраска масляными составами за 2 раза лестниц, площадок и перил	т	.0I	I0,50	4,90	.30 / .I0	.I0	.05	.05	.00 / .00
7	ЦТ-2-РI-45I	Металлические ограждения лоджий	т	.0I	244,00	.00	.00	2,44	.00	.00	.00
		Итого стоимость работ						45,57	34,98	23,69	II,2 / 3,57
		Материалы и изделия									
8	ЦСЦ II03	Раств. цем.-изв. 25	кубм	I,08	I3,I0	.00	.00	I4,I6	.00	.00	.00
9	ЦСЦ II325	Кирпич глин.обыкн.	шт.	I,80	47,50	.00	.00	85,50	.00	.00	.00
I0	РСЦI5-79	IIР5	шт.	3,00	I,57	.00	.00	4,7I	.00	.00	.00
II	I0.9-IIII39	ЛС22	шт.	2,00	9,54	.00	.00	I9,08	.00	.00	.00
I2	РСЦI5-79	IIР9	шт.	4,00	2,5I	.00	.00	I0,04	.00	.00	.00

№№ пп	Нормативные источники и №№ позиций	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Коли-чество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе:		всего	нормат. условно-чистая продукция	в том числе:	
						основная заработная плата	экспл. машин в т.ч. зар.пл.			основная заработная плата	экспл. машин в т.ч. зар.пл.
I3	РСЦI5-79	IIPI8	шт.	I,00	2,77	.00	.00	2,77	.00	.00	.00
I4	РСЦI5-79	IIP2I	шт.	9,00	2,92	.00	.00	26,28	.00	.00	.00
I5	I0.9-I4I.9	ЛСI8	шт.	6,00	7,58	.00	.00	45,48	.00	.00	.00
		Итого стоимость материалов						99,67			
		Итого стоимость изделий						I08,36			
		Всего по разделу						253,60	34,98	23,69	II,2 3,57
	Раздел:	Лоджии и балконы				вар. I					
I	II-323 I9-I6А	Укладка панелей перекрытий и покрытий толщиной более I6 см, площадью до I0 м2 в жилых и общественных зданиях	шт.	2,00	3,I0	.85	.84 .30	6,20	3,38	I,70	I,68 .60
		Итого стоимость работ						6,20	3,38	I,70	I,6 .60
		Материалы и изделия									
2	I0.9-I8I9	ПР6-63-I2Л	шт.	2,00	54,I4	.00	.00	I08,28	.00	.00	.00
		Итого стоимость изделий						I08,28			
		Всего по разделу						II4,48	3,38	I,70	I,6 .60
	Раздел:	Лоджии и балконы				вар. 2					
I	II-323 I9-I6А	Укладка панелей перекрытий и покрытий толщиной более I6 см, площадью до I0 м2 в жилых и общественных зданиях	шт.	4,00	3,I0	.85	.84 .30	I2,40	6,76	3,40	3,36 I,20
		Итого стоимость работ						I2,40	6,76	3,40	3,3 I,20

№№ пп	Нормативные источники и №№ позиций	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе: основная заработная плата	в том числе: экспл. машин в т.ч. зар.пл.	Общая стоимость, руб. всего	нормат. условно-чистая продукция	в том числе: основная заработная плата	в том числе: экспл. машин в т.ч. зар.пл.
		Материалы и изделия									
2	I0.9-I8I9	ПР6-63-I2Л	шт.	4,00	54,I4	.00	.00	2I6,56	.00	.00	.00
		Итого стоимость изделий						2I6,56			
		Всего по разделу						228,96	6,76	3,40	3,3 I,20
	Раздел:	Лоджии и балконы				вар. 3					
I	II-323 I9-I6А	Укладка панелей перекрытий и покрытий толщиной более I6 см, площадью до I0 м2 в жилых и общественных зданиях	шт.	2,00	3,I0	.85	.84 .30	6,20	3,38	I,70	I,68 .60
		Итого стоимость работ						6,20	3,38	I,70	I,6 .60
		Материалы и изделия									
2	РСЦI6-79	ПК6-63-I2А	шт.	2,00	6I,58	.00	.00	I23,I6	.00	.00	.00
		Итого стоимость изделий						I23,I6			
		Всего по разделу						I29,36	3,38	I,70	I,6 .60
	Раздел:	Лоджии и балконы				вар. 4					
I	II-323 I9-I6А	Укладка панелей перекрытий и покрытий толщиной более I6 см, площадью до I0 м2 в жилых и общественных зданиях	шт.	4,00	3,I0	.85	.84 .30	I2,40	6,76	3,40	3,36 I,20
		Итого стоимость работ						I2,40	6,76	3,40	3,3 I,20
		Материалы и изделия									

№№ пп	Нормативные источники и №№ позиций	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Коли-чество	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе: основная заработная плата	в том числе: экспл. машин в т.ч. зар.пл.	Общая стоимость, руб. всего	нормат. условно-чистая продукция	в том числе: основная заработная плата	в том числе: экспл. машин в т.ч. зар.пл.
2	РСЦI6-79	ШК6-63-I2А	шт.	4,00	6I,58	.00	.00	246,32	.00	.00	.00
		Итого стоимость изделий						246,32			
		Всего по разделу						258,72	6,76	3,40	3,3 / I,20
	Раздел:	Лоджии и балконы				вар. 5					
I	II-323 I9-I6А	Укладка панелей перекрытий и покрытий толщиной более I6 см, площадью до I0 м2 в жилых и общественных зданиях	шт.	2,00	3,I0	.85	.84 / .30	6,20	3,38	I,70	I,68 / .60
		Итого стоимость работ						6,20	3,38	I,70	I,6 / .60
		Материалы и изделия									
2	РСЦI-73П35 I	ПЛ63-I2А	шт.	2,00	72,65	.00	.00	I45,30	.00	.00	.00
		Итого стоимость изделий						I45,30			
		Всего по разделу						I5I,50	3,38	I,70	I,6 / .60
	Раздел:	Лоджии и балконы				вар.6					
I	II-323 I9-I6А	Укладка панелей перекрытий и покрытий толщиной более I6 см, площадью до I0 м2 в жилых и общественных зданиях	шт.	4,00	3,I0	.85	.84 / .30	I2,40	6,76	3,40	3,36 / I,20
		Итого стоимость работ						I2,40	6,76	3,40	3,3 / I,20
		Материалы и изделия									
2	РСЦI-73П35 I	ПЛ63-I2А	шт.	4,00	72,65	.00	.00	290,60	.00	.00	.00

№№ пп	Нормативные источники и №№ позиций	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Коли-чество	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе: основная заработная плата	в том числе: экспл. машин в т.ч. зар.пл.	Общая стоимость, руб. всего	нормат. условно-чистая продукция	в том числе: основная заработная плата	в том числе: экспл. машин в т.ч. зар.пл.
		Итого стоимость изделий						290,60			
		Всего по разделу						303,00	6,76	3,40	3,3 I,20
	Раздел:	Шахты лифта				вар. I					
I	II-28 I9-2А	Установка блоков стен подвалов объемом до 0,4 кубм	кубм	.II	6,I0	I,22	2,69 I,I3	.68	.44	.I4	.30 .I3
2	II-322 I9-I6Г	Укладка плит,настилов, панелей перекрытий и покрыт. толщ. бол. I6 см, площ. до 5 кв.м в жил. и общ. зданиях	шт.	I,00	2,35	.68	.65 .23	2,35	I,33	.68	.65 .23
3	II-464 I9-30Б	Установка объемных элементов шахт лифтов весом до 3 т	шт.	I,00	9,20	4,38	4,2I I,42	9,20	8,59	4,38	4,2I I,42
4	I2-42 20-5В	Установка закладных деталей в монолитные конструкции	т	.0I	309,00	40,40	.90 .30	3,09	.4I	.40	.0I .00
5	I2-I73Г 20-28В	Укладка бетона марки 200 в конструкции без устройства опалубки	кубм	.09	2,05	I,I0	.53 .I6	.I8	.I5	.I0	.05 .0I
6	I6-40 25-6-Б	Подстилающий слой из песка по грунту	кубм	2,02	I,45	I,07	.38 .II	2,93	2,93	2,I6	.77 .22
7	I6-43В 25-6-Д	Подстилающий слой из бетона марки I00 по грунту	кубм	.50	2,33	I,65	.04 .0I	I,I6	.84	.82	.02 .00
8	I6-82 20-I0А	Стяжки цементные толщиной 20 мм	квм	2,63	.I6	.I0	.0I	.42	.29	,26	.03
9	I6-86В 25-I0В	Стяжки из бетона марки I00	квм	2,63	.I8	.I0	.03 .0I	.47	.34	.26	.08 .03
		Итого стоимость работ						20,50	I5,32	9,2I	6,I

№№ пп	Нормативные источники и №№ позиций	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе: основная заработная плата	в том числе: экспл. машин в т.ч. зар.пл.	Общая стоимость, руб. всего	нормат. условно-чистая продукция	в том числе: основная заработная плата	в том числе: экспл. машин в т.ч. зар.пл.
											2,05
		Материалы и изделия									
I0	ЦСЦ II98	Раств.цем. I00	кубм	.06	I4,20	.00	.00	.78	.00	.00	.00
II	ЦСЦ III3	Бетон тяжелый I00	кубм	.64	20,80	.00	.00	I3,40	.00	.00	.00
I2	ЦСЦ II300	Песок	кубм	2,28	.46	.00	.00	I,05	.00	.00	.00
I3	ЦСЦ III5	Бетон тяжелый 200	кубм	.09	24.60	.00	.00	2,26	.00	.00	.00
I4	РСЦ5-75ЛI45	Т32	шт	2,00	4,27	.00	.00	8,54	.00	.00	.00
I5	РСЦ7-75 п.4I	ПК6-24.I5А	шт	I,00	24,I9	.00	.00	24,I9	.00	.00	.00
I6	РСЦ5-75ЛI45	ШЛ32-I4	шт	I,00	7I,95	.00	.00	7I,95	.00	.00	.00
		Итого стоимость материалов						I7,49			
		Итого стоимость изделий						I04,68			
		Всего по разделу						I42,67	I5,32	9,2I	6,I 2,05
	Раздел:	Шахты лифта				вар. 2					
I	I3-35А 2I-7Б	Стены из кирпича глин. обыкн. с простым арх. оформл., выс.этажа до 5 м на растворе 25	кубм	4,20	3,47	2,20	I,I4 .34	I4,57	I4,03	9,24	4,79 I,43
2	I6-40 25-6-Б	Подстилающий слой из песка по грунту	кубм	2,02	I,45	I,07	.38 .II	2,93	2,93	2,I6	.77 .22
3	I6-43В 25-6-А	Подстилающий слой из бетона марки I00 по грунту	кубм	.50	2,33	I,65	.04 .0I	I,I6	.84	.82	.02 .00
4	I6-82 20-I0А	Стяжки цементные толщиной 20 мм	квм	2,63	.I6	.I0	.0I	.42	.29	.26	.03

17351-27

№№ пп	Нормативные источники и №№ позиций	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе: основная заработная плата	в том числе: экспл. машин в т.ч. зар.пл.	Общая стоимость, руб. всего	нормат. условно-чистая продукция	в том числе: основная заработная плата	в том числе: экспл. машин в т.ч. зар.пл.
5	I6-860 25-I0B	Стяжки из бетона марки I00	квм	2,63	.I8	.I0	.03 .0I	.47	.34	.26	.08 .03
		Итого стоимость работ						I9,56	I8,43	I2,75	5,6 I,68
		Материалы и изделия									
6	ЦСЦ П98	Раств. цем. I00	куб м	.06	I4,20	.00	.00	.78	.00	.00	.00
7	ЦСЦ ПI3	Бетон тяжелый I00	куб м	.64	20,80	.00	.00	I3,40	.00	.00	.00
8	ЦСЦ ПI03	Раств. цем.-изв. 25	куб м	.97	I3,I0	.00	.00	I2,65	.00	.00	.00
9	ЦСЦ П325	Кирпич глин. обыкн.	шт	I,6I	47,50	.00	.00	76,4I	.00	.00	.00
I0	ЦСЦ П300	Песок	куб м	2,28	.46	.00	.00	I,05	.00	.00	.00
		Итого стоимость материалов						I04,30			
		Всего по разделу						I23,86	I8,43	I2,75	5,6 I,68
	Раздел:	Разные работы				вар. I					
I	II-474 I9-30М	Установка крепежных элементов весом до 5 кг со сваркой в сборных железобетонных конструкциях	т	.03	259,00	206,00	28,00 8,00	7,77	7,02	6,I8	.84 .24
2	II-475 I9-30-Н	Установка крепежных элементов весом более 5 кг со сваркой в сборных ж.б. конструкциях	т	.0I	II3,00	77,00	20,00 6,00	I,I3	.97	.77	.20 .06
3	I3-30 2I-6-Ж	Боковая обмазочн. гидроизоляция стен и фунд. по выровнен. поверхн. битумной мастикой в 2 слоя	квм	.80	.56	.I8	.00	.45	.I4	.I4	.00
4	I3-4IA 2I-IA	Стены приямков и каналов из кирпича обыкн. на	куб м	.20	4.I8	2,95	.25	.84	.64	.59	.05

№№ пп	Нормативные источники и №№ позиций	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе: основная заработная плата	в том числе: экспл. машин в т.ч. зар.пл.	Общая стоимость, руб. всего	нормат. условно-чистая продукция	в том числе: основная заработная плата	в том числе: экспл. машин в т.ч. зар.пл.
		цем.-изв. раств. 25					.08				.02
5	I5-I5I 23-27А	Установка оконных блоков площадью до 2 квм в каменных стенах жилых и общественных зданий (без стоимости блоков и приборов	квм	.75	3,04	.89	.37 .II	2,28	.94	.67	.28 .08
6	I6-43В 25-6-А	Подстилающий слой из бетона марки I00 по грунту	кубм	.20	2,33	I,65	.04 .0I	.47	.34	.33	.0I .00
7	ЦI-4-I46-I7	Закладные детали	кг	45,30	.3I	.00	.00	I4,04	.00	.00	.00
8	ЦI-2-Р2-I94	Блоки оконные (подвальные) ОБГ2	квм	.75	I4,I0	.00	.00	I0,57	.00	.00	.00
		Итого стоимость работ						37,55	I0,06	8,68	I,3 .40
		Материалы и изделия									
9	ЦСЦ П.96	Раств. цем. 50	кубм	.05	I4,20	.00	.00	.68	.00	.00	.00
I0	ЦСЦ ПI3	Бетон тяжелый I00	кубм	.20	20,80	.00	.00	4,24	.00	.00	.00
II	ЦСЦ П325	Кирпич глин. обыкн.	шт	.08	47,50	.00	.00	3,8I	.00	.00	.00
		Итого стоимость материалов						8,73			
		Всего по разделу						46,28	I0,06	8,68	I,3 .40

17351-27

NN П/П	НОРМАТИВНЫЕ УСТОЧНИКИ И NN ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ: ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ: ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.
	17										
12	Ц1-2-Р2-69	ЛЮКИ ОТКИДНЫЕ ГЛУХИЕ УТЕПЛЕННЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ВЫСОТОЙ ПОЛОТНА 900ММ	КВМ	,96	29,50	,00	,00	28,32	,00	,00	,00
13	Ц1-2-Р2-194	БЛОКИ ОКОННЫЕ(ПОДВАЛЬНЫЕ) ОБП2	КВМ	,50	14,10	,00	,00	7,05	,00	,00	,00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						114,52	27,66	25,09	2,5 ,76
		МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ									
14	ЦСЦ П,96	РАСТВ,ЦЕМ,50	КУБМ	,60	14,20	,00	,00	8,52	,00	,00	,00
15	ЦСЦ П13	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ 100	КУБМ	,82	20,80	,00	,00	16,97	,00	,00	,00
16	ЦСЦ П103	РАСТВ,ЦЕМ,-ИЗВ,25	КУБМ	,07	13,10	,00	,00	,92	,00	,00	,00
17	ЦСЦ П325	КИРПИЧ ГЛИН,ОБЫКН,	ШТ	1,16	47,50	,00	,00	55,01	,00	,00	,00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ						81,42			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						195,94	27,66	25,09	2,5 ,76

gost.e-ecolog.ru

Отскрыл 10.02.24г Кирпичникова