ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

2II-I-457.88

ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА I40 МЕСТ
в конструкциях серии I.090.I-I

АЛЬБОМ 8

С М Е Т Ы

Часть 2 (стр. 88-I64)

СФ ЦИТП 620062, г.Свердловск, ул.Чебышева, 4
Зак. 135 инв. 23379-11 тираж 30
Сдано в печать 18.12. 1989 Цена 5-92

© СФ ЦИТП Госстроя СССР, 1988 г.

gost.e-ecolog.ru

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-II

к типовому проекту детских яслей-сада на I40 мест в конструкциях серии I-090.I-I - на электроосвещение

Основание: ЭОМ.СО.

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость - 6,42 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на: I место - 45,86 руб.
I м2 общей площади - 5,29 руб.
I м3 объема здания - I,45 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживанием машин	
				Всего / в т.ч. основной зарплаты	Эксп. машин / в т.ч. зарплаты	Всего / в т.ч. основной зарплаты		Эксп. машин / в т.ч. зарплата	обслуживающих машины на един.	Всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		РАЗДЕЛ I. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
I.	E2I-I46 27-I	Установка щитков осветительных групповых с автоматами, устанавливаемыми в готовой нише с количеством групп до 8 I00шт	0,0I	238,00 / 206,00	8,20 / 5,62	2	2	- / -	3I7,00 / 7,25	3 / -
2.	E2I-I48 27-3	Установка щитков осветительных групповых с автоматами, устанавливаемыми в готовой нише с количеством групп до 20 I00шт	0,02	399,00 / 355,00	I2,I0 / 8,I9	8	7	- / -	586,00 / I0,57	I2 / -
3.	E2I-I52 27-7	Установка трансформаторов понизительных мощностью до 0,25 ква I00шт	0,0I	I24,00 / 86,00	5,00 / 3,27	I	I	- / -	I38,00 / 4,22	I / -
4.	I504-4233	Пускатель нереверсивный без теплового реле 3808-23А, 660В-I4А=ПМЕ-22I ГОСТ 5,3,I6,76 шт	I,00	6,20 / -	- / -	6	-	- / -	- / -	- / -
5.	Ц8-53I-4	Пускатель магнитный отдельно стоящий на конструкции на стенке или колонне на ток до 40 А шт	I,00	3,40 / I,49	0,08 / 0,0I	3	I	- / -	2,00 / 0,0I	2 / -
6.	I504-I8093	Пост управления кнопочный ПКЕ, 500В частотой 50,60ГЦ, 220В, Н ток I0А, предназначен для	I,00	I,95 / -	- / -	2	-	- / -	- / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРИСТРОЙКИ К ЛЮБОЙ РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ, КОЛИЧЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 2ПКЕ212-2У3 ТУ 16-526.216-78=								
		ШТ								
7	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	1,00	1,99 1,09	0,05 0,01	2	1	- -	2,00 0,01	2 -
		ШТ								
8	Ц8-84-1	-АППАРАТ, КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 2	7,00	0,38 0,33	0,01 -	3	2	- -	1,00 -	7 -
9	Е21-135 26-1	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ШТЫРЯХ С ЧИСЛОМ ЛАМП 2	1,17	99,50 56,70	30,50 10,30	116	66	36 12	101,00 13,29	118 16
		100ШТ,								
10	Е21-139 26-5	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ПОДВЕСАХ С ЧИСЛОМ ЛАМП 2	0,10	124,00 73,90	37,00 12,50	12	7	3 1	132,00 16,12	13 2
		100ШТ,								
11	Е21-126 25-2	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ В ПЫЛЬНЫХ И СЫРЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ	0,35	120,00 46,50	62,70 19,50	42	16	22 7	88,20 25,15	31 9
		100ШТ,								
12	Е21-129 25-5	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ БРА И ПЛАФОНЫ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	0,82	85,20 31,40	1,40 0,95	70	26	1 1	56,60 1,23	46 1
		100ШТ,								
13	Ц8-596-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В ГОТОВЫХ НИШАХ КОСОСВЕТ УНИВЕРСАЛЬ И Т.П.	0,07	274,00 39,00	122,00 38,40	21	3	9 3	69,00 49,54	5 3
		100ШТ								
14	Е 21-170 36-1	-УСТАНОВКА СИГНАЛЬНЫХ ФОНАРЕЙ С НАДПИСЬЮ ВХОД ВЫХОД СУВ-М	0,03	50,50 43,80	1,60 0,34	2	1	- -	74,46 0,44	2 -
		100ШТ								
15	Е21-119 23-7	-УСТАНОВКА ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	0,45	12,90 10,60	- -	6	3	- -	19,20 -	9 -
		100ШТ,								
16	Е21-118 23-8	-УСТАНОВКА ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	0,05	11,30 10,30	- -	1	1	- -	18,60 -	1 -
		100ШТ,								
17	Ц8-591-10	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ ПРОВОДКИ СКРЫТОЙ	0,10	37,30 29,80	0,04 0,01	4	3	- -	27,00 0,01	3 -
		100ШТ								
18	Е21-114 23-2	-УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	0,90	13,30 10,60	- -	12	10	- -	19,20 -	17 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100ШТ,								
19	Е21-113 23-1	УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	0,30	11,30 10,30	- -	3	3	- -	18,60 -	6 -
		100М,								
20	Е21-108 20-1	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ С ВИНИЛИТОВОЙ, НАЙРИТОВОЙ И ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКАМИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ - КАБЕЛЬ СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2	5,00	39,80 28,80	8,53 2,67	199	144	42 13	51,60 3,44	258 17
		100М								
21	Е21-109 20-2	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ С ВИНИЛИТОВОЙ, НАЙРИТОВОЙ И ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКАМИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ - КАБЕЛЬ СЕЧЕНИЕМ ДО 10 ММ2	0,15	43,60 30,00	8,87 2,78	7	5	1 -	53,70 3,59	8 1
		100М								
22	Е21-81 16-1	ПРОКЛАДКА ВИНИПЛАСТОВЫХ ТРУБ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ ПРЯМЫМИ ТРУБАМИ ДЛИНОЙ 5-7 М,ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С НЕПОДВИЖНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ, ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 25 ММ	2,40	34,40 24,10	5,34 1,69	83	58	13 4	42,50 2,18	102 5
		100М								
23	Е21-83 16-3	ПРОКЛАДКА ВИНИПЛАСТОВЫХ ТРУБ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ ПРЯМЫМИ ТРУБАМИ ДЛИНОЙ 5-7 М,ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С НЕПОДВИЖНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ, ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 50 ММ	0,05	39,70 27,10	5,69 1,92	2	1	- -	48,00 2,48	2 -
		100М								
24	Е21-84 16-4	ПРОКЛАДКА ВИНИПЛАСТОВЫХ ТРУБ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ ПРЯМЫМИ ТРУБАМИ ДЛИНОЙ 5-7 М,В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 25 ММ	6,60	6,80 4,65	0,17 0,12	45	31	1 1	8,32 0,15	55 1
		100М								
25	Е21-86 16-6	ПРОКЛАДКА ВИНИПЛАСТОВЫХ ТРУБ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ ПРЯМЫМИ ТРУБАМИ ДЛИНОЙ 5-7 М,В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 50 ММ	0,10	16,40 10,70	0,54 0,37	2	1	- -	19,20 0,48	2 -
		100М								
26	Е21-74 18-2	ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТРОМ В ММ, ДО 40	0,35	36,80 29,20	4,63 1,85	13	10	2 1	52,60 2,39	18 1
		100М								
27	Е21-78 15-6	ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ, ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ДИАМЕТРОМ В ММ, ДО 40	0,70	15,50 12,00	1,18 0,80	11	8	1 1	21,80 1,03	15 1
		100М								
28	Е21-93 17-1	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ	9,90	3,62	0,60	36	28	6	5,07	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 2,5 ММ2		2,79	0,42			4	0,54	5
		100М								
29	Е21-94 17-2	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ	0,08	4,56	0,80	1	-	-	6,24	1
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2		3,44	0,26			-	0,34	-
		100М								
30	Е21-95 17-3	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ	0,22	6,67	1,37	1	1	-	8,67	2
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 16 ММ2		4,87	0,45			-	0,58	-
		100М								
31	Е21-98 17-6	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ	10,10	1,47	-	15	14	-	2,39	24
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 2,5ММ2		1,35	-			-	-	-
		100М								
32	Е21-99 17-7	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ	0,07	1,69	-	1	-	-	2,64	-
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2		1,30	-			-	-	-
		100М								
33	Е21-100 17-8	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ	0,23	3,08	-	1	1	-	4,86	1
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 16 ММ2		2,83	-			-	-	-
		100М								
34	Е21-104 18-2	ПРОКЛАДКА ПРОВОДОВ В ПУСТОТАХ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЛИ ПЕРЕГОРОДОК	16,40	6,60	-	108	89	-	9,70	159
		100М		5,40	-			-	-	-
35	Е21-104 18-2	ПРОКЛАДКА ПРОВОДОВ В ПУСТОТАХ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЛИ ПЕРЕГОРОДОК	43,38	6,60	-	286	234	-	9,70	421
		100М		5,40	-			-	-	-
36	Ц8-147-13	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЗАКЛАДНЫХ ПОДВЕСОК МАССОЙ ДО 2КГ	0,60	43,90	1,20	26	7	1	17,00	10
				19,90	0,28			-	0,36	-
		100ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1153	787	138		1405

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			руб,					48		62
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	руб,			8	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	руб,			1	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	руб,			9	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	руб,			1145	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	руб,			215	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	руб,			-	835	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	руб,			683	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -	чел,-ч			-	-	-		62
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -	руб,			-	120	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	руб,			143	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	руб,			1973	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	чел,-ч			-	-	-		1529
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	руб,			-	955	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	руб,			1982	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	чел,-ч			-	-	-		1529
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	руб,			-	955	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
37	С153-152	«СВЕТИЛЬНИК ЛП002-2Х40/4-01	51,00	18,10	-	923	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
38	С153-156	«СВЕТИЛЬНИК С ЗЕРКАЛЬНЫМ ОТРАЖАТЕЛЕМ СО СТАРТЕРНЫМ ПРА ТИПА ЛП012,40/Б-13УХЛ4	5,00	19,70	-	98	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
39	С153-137	«СВЕТИЛЬНИКИ НАСТЕННЫЕ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ И ФОРМЫ УСЕЧЕННОГО КОНУСА/ТУ16-535,825-74/ТИПА НБ006,100/Р2 0-01УХЛ4 И НБ006,100/Р2,0-03УХЛ4	15,00	1,91	-	29	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
40	С153-140	«СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ШАРОВОЙ ФОРМЫ ТИПА НП020,100/Р2,0-02УХЛ4	27,00	2,22	-	60	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
41	С153-226	«УКАЗАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ ВЫХОД СУВ-МУ3	3,00	2,71	-	8	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
42	С153-17	«СВЕТИЛЬНИКИ ПЕРЕНОСНЫЕ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ С ОТРАЖАТЕЛЕМ/ТУ16-545,132-77/ТИ ПА РВО-42У2/ДЛИНА КАБЕЛЯ 6М/	2,00	3,24	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
43	С153-132	«СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ДЕЖУРНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПАЛАТ БОЛЬНИЦ ТИПА	7,00	2,18	-	15	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АС-19УХЛ4 ТУ16-535-488-75 ШТ		"	"			"	"	"
44	1507-3096	«СВЕТИЛЬНИК-ЛП031-2Х40-004УХЛ4 ШТ	55,00	17,14	"	943	"	"	"	"
45	1507-1149	«СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ-ПВЛМ-АР-2Х40-01УХЛ4, ПВЛМ-АР-2Х40-02УХЛ4, ПВЛМ-АОР-2Х40-01УХЛ4, ПВЛМ-АОР-2Х40-02УХЛ4 ШТ	10,00	21,43	"	214	"	"	"	"
46	1507-1045	«ПОДВЕСНОЙ СВЕТИЛЬНИК-НСП03-60-01У3 ШТ	30,00	1,37	"	41	"	"	"	"
47	640115	«ТО ЖЕ,АРТ,38 ШТ	40,00	10,99	"	440	"	"	"	"
48	С153-1	«СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ С ДИФФУЗНЫМ ОТРАЖАТЕЛЕМТИПА НСП01-100/520-04У3 ШТ	5,00	3,62	"	18	"	"	"	"
49	С153-265	«ЛАМПЫ 6220-230-60 10ШТ	7,00	0,99	"	7	"	"	"	"
50	С153-276	«ЛАМПЫ 6220-230-100 10ШТ	6,00	1,08	"	6	"	"	"	"
51	С153-231	«ЛАМПЫ ЛБ40,ЛДЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40 10ШТ	27,00	7,20	"	194	"	"	"	"
52	С153-308	«ЛАМПЫ МО36-40 10ШТ	0,20	5,00	"	1	"	"	"	"
53	С153-251	«СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМПТИПАБОС-220 10ШТ	27,00	1,42	"	38	"	"	"	"
54	1515-32028	«ЛАМПЫ ДЛЯ БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ-РН 220-15-1 10ШТ	1,00	1,08	"	1	"	"	"	"
55	С156-260	«ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25 ШТ	1,00	13,70	"	14	"	"	"	"
56	16022-50114	«ЗВОНОК» ЗВП ШТ	7,00	9,41	"	66	"	"	"	"
57	2405-1750 АОП12	«РОЗЕТКА ДЕРЕВЯННАЯ ШТ	100,00	0,04	"	4	"	"	"	"
58	241829 5070	«КЛЕЙ БМК КГ	23,61	2,81	"	66	"	"	"	"
59	С139-649	«МУФТА М50 10ШТ	2,60	0,64	"	2	"	"	"	"
60	С159-651	«ВТУЛКА В-50 10ШТ	5,00	0,11	"	1	"	"	"	"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	С152-166	«ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5 1000М	2,00	22,00	"	44	"	"	"	"
62	С152-168	«ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:6 1000М	0,03	39,20	"	1	"	"	"	"
63	С152-169	«ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10 1000М	0,05	63,20	"	3	"	"	"	"
64	С152-196	«ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2х2,5 1000М	1,27	49,20	"	62	"	"	"	"
65	С152-199	«ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х2,5 1000М	0,40	71,00	"	28	"	"	"	"
66	С151-1252	«КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х2,5 1000М	0,10	222,00	"	22	"	"	"	"
67	С151-1196	«КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ	0,40	179,00	"	72	"	"	"	"

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		1000В АВУШИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2.5	1000М								
68	1509-3038	«КАБЕЛЬ АВВГ3Х10+1Х6	1000М	0,02	499,94	"	7	"	"	"	"
69	503-80124-1-1	«ТРУБЫ Д=25ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77	1000ПМ	0,90	333,56	"	300	"	"	"	"
70	503-80126-1-1	«ТРУБЫ Д=40ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77	1000ПМ	0,02	624,08	"	9	"	"	"	"
71	С113-130	«ТРУБА ГОСТ 10704-76Т32Х2	М	5,00	0,32	"	2	"	"	"	"
72	С113-130	«ТО ЖЕ,26Х1,8	М	100,00	0,32	"	32	"	"	"	"
73	1504-17077	«ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С-1-05-6/220	ШТ	90,00	0,15	"	13	"	"	"	"
74	1504-6021	«ТО ЖЕ,01-1Р44-17-6/220	ШТ	30,00	1,13	"	34	"	"	"	"
75	1504-6160	«ТО ЖЕ,0-2-14-6/220	ШТ	10,00	0,43	"	4	"	"	"	"
76	150401-54	«РОЗЕТКА РШ-Ц-2-С-08-6/220	ШТ	35,00	0,23	"	8	"	"	"	"
77	С154-162	«РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ ТИПА РШ-П-20-С-01-10/220У4	ШТ	10,00	0,16	"	2	"	"	"	"
78	С154-164	«РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ТИПА РШ-Ц-20-О-01-10/220	ШТ	5,00	0,24	"	1	"	"	"	"
79	КАЛЬКУЛЯЦИЯ1	«ЩИТОК ЯОУ8507	ШТ	1,00	19,37	"	19	"	"	"	"
80	КАЛЬКУЛЯЦИЯ2	«ТО ЖЕ,ЯОУ8508	ШТ	2,00	53,80	"	108	"	"	"	"
81	С154-207	«КОРОБКА ПЛАСТМАССОВАЯ ТИПА У409	ШТ	60,00	1,63	"	98	"	"	"	"
82	2405-1368	«КОРОБКИ		0,06	43,28	"	3	"	"	"	"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=У194МХЛ2								
		ТУ36-1882-75,ИЗМ,НР2-78		"	"			"	"	"
		1000ШТ								
83	2405-1338	-КОРОБКА=У196	0,15	64,92	"	10	"	"	"	"
		ГОСТ8594-70								
		1000ШТ		"	"			"	"	"
84	2405-1710	-ПОЛОСЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=К106У2	60,00	0,54	"	32	"	"	"	"
		ТУ36-1434-76,ИЗМНР2-80								
		ШТ		"	"			"	"	"
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ,		4109	"	"		"
				РУБ,				"		"
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =		РУБ,		1	"	"		"
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =		РУБ,		1	"	"		"
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ,		4108	"	"		"
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ =		РУБ,		4108	"	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ,		331	"	"		"
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ,		4439	"	"		"
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ,		4440	"	"		"
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ,		5262	787	138		1405
				РУБ,				48		62
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =		РУБ,		9	"	"		"
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ,		1	"	"		"
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =		РУБ,		10	"	"		"
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ,		5253	"	"		"
		МАТЕРИАЛЫ =		РУБ,		215	"	"		"
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=		РУБ,		"	835	"		"
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ =		РУБ,		4108	"	"		"
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ,		683	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, =		ЧЕЛ,=Ч		"	"	"		62
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, =		РУБ,		"	120	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ,		476	"	"		"
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ,		6412	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ,=Ч		"	"	"		1529
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ,		"	955	"		"
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ,		6422	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ,=Ч		"	"	"		1529
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ,		"	955	"		"

ГА. АРХИТЕКТОР ПРОЕКТА ГАЗЕРОВ НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СМЕТ ЛЕОНОВ
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
СОСТАВИЛ ТРЕБЕРТ

ПЕРФОРАЦИЯ:
ПОДГОТОВИЛ ИНЖ. ЖИГАЛКИНА
ПРОВЕРИЛ РУК.ГР. АДРОХИНА

КАЛЬКУЛЯЦИЯ I СТОИМОСТИ ЩИТКА ЯОУ8507

Составлена в ценах 1984 г.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения		Кол-во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслуживанием машин	
					Всего / основной зарплаты	Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин / в т.ч. зарплата	обслуживающих машины на един.	Всего
I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
I.	I5I7-I00I	Плита асбоцементная обработанная высота плиты 250 мм, ширина до 600 мм толщина до 20 мм включительно ГОСТ I49-69	шт	I,00	I,20 / -	- / -	I	-	- / -	- / -	- / -
2.	I504-I055	Выключатель автоматический число полюсов - I, номинальный ток А-25, исполнение расцепителя - I - комбинированный 2 - тепловой 3 - электромагнитный номинальный ток расцепителя А 6, I0, I6, 20, 25= АЕ I03I-IУ4, АЕ I03I-2У4, АЕ I03I-3У4 ТУ I6-522,02I-78	шт	6,00	I,75 / -	- / -	II	-	- / -	- / -	- / -
3.	I5I7-I35I-I	Установка и монтаж выключателя автоматического до 63А	шт	6,00	I,05 / -	- / -	6	-	- / -	- / -	- / -
		Итого	руб.				I8	-	-	-	-

Составил инженер Треберт

Проверила рук.группы Шереметова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ 2 СТОИМОСТИ ЩИТА ЯОУ8508

Составлена в ценах I984 года

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения		Кол-во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживанием машин обслуживающих машины	
					Всего основной зарплаты	Экспл. машин ? в т.ч. зарплаты	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин в т.ч. зарплата	на един.	Всего
I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
I.	I5I7-II02	Металлоконструкции для установки комбинированной аппаратуры 800х360х600 мм ОСТ I6-0.684,II6-74	шт	I,00	I6,30 -	- -	I6	-	- -	- -	- -
2.	I504-I055	Выключатель автоматический число полюсов - I, номинальный ток А-25, исполнение расцепителя I - комбинированный 2 - тепловой 3 - электромаг. нитный номинальный ток расцепителя А 6,I0,I6,20,25 = = АЕ I03I-IУ4, АЕ I03I-2У4, АЕ I03I-3У4, ТУ I6-522,02I-78	шт	I2,00	I,75 -	- -	2I	-	- -	- -	- -
3.	I5I7-I35I-I	Установка и монтаж выключателя автоматического до 63А	шт	I2,00	I,05 -	- -	I3	-	- -	- -	- -
		Итого	руб.				50				

Составил инженер Треберт

Проверила рук.группы Шереметова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-I2

К типовому проекту детских яслей-сада на I40 мест в конструкциях серии I.090.I-I - на силовое электрооборудование

Сметная стоимость I,78 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на: I место I2,72 руб.
I м2 общей площади I,47 руб.
I м3 объема здания 0,40 руб.

Основание: ЭОМ.СО.

Составлена в ценах I984 года

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслуживанием машин	
				Всего / основной зарплаты	Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин / в т.ч. зарплата	обслуживающих машины на един.	обслуживающих машины Всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		РАЗДЕЛ I. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
I	Ц СКЦЭ-84 I39	Панель ВРУ-I-47 шт	I,00	I49,00 / II,30	0,98 / 0,36	I49	II	I / -	I8,08 / 0,46	I8 / -
2	Ц СКЦЭ-84 II8	Панель ВРУ-I-II шт	I,00	I85,00 / II,40	0,98 / 0,36	I85	II	I / -	I8,24 / 0,46	I8 / -
3	СКЦЭ-84 2406	Пункт ПРII-3060-2IУ3 шт	2,00	I43,00 / -	- / -	286	-	- / -	- / -	- / -
4	Ц СКЦЭ-84 2406	Монтаж шт	2,00	I9,60 / 8,20	I,I6 / 0,44	39	I6	2 / I	I3,I2 / 0,57	26 / I
5	СКЦЭ-84 2759	Ящик управления ЯУ5I25-03Д2П-Л-Н шт	I,00	I2I,00 / -	- / -	I2I	-	- / -	- / -	- / -
6	То же	Подготовка приборов к включению шт	I,00	24,40 / I2,I0	0,79 / 0,28	24	I2	I / -	I9,36 / 0,36	I9 / -
7.	I504-I0II	Выключатель автоматический число полюсов - 3, номинальный ток А 63, исполнение расцепителей М, Т номинальный ток А I,6 2,5 4 6, 3 I0 I6 25 40 50 63 = АП50Б-3МТУ3 АП50Б-3МУ3 ТУ I6-522,I39-78 шт	I,00	3,95 / -	- / -	4	-	- / -	- / -	- / -
8	Ц8-525-2	Автомат одно-двухтрехполюсный устанавливаемый на конструкции на стене или	I,00	2,88 / I,04	0,06 / 0,0I	3	I	- / -	2,00 / 0,0I	2 / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОЛОННЕ НА ТОК ДО 63А								
		ШТ								
9	Ц11-582-2	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:16	2,00	1,04	0,04	2	2	-	1,00	2
				0,77	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
10	Ц8-522-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А	1,00	2,60	0,07	3	1	-	2,00	2
				1,26	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
11	Ц8-613-2	-СЧЕТЧИК ТРЕХФАЗНЫЙ	0,01	66,20	1,10	1		-	70,00	1
		100ШТ		49,00	0,44			-	0,57	-
12	Ц8-53-1	-ТРАНСФОРМАТОР ТОКА НАПРЯЖЕНИЕ КВ ДО 10	3,00	1,52	0,06	5	3	-	2,00	6
		ШТ		1,13	0,02			-	0,03	-
13	Ц8-408-3	-ВВОДЫ ГИБКИЕ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 27ММ	5,00	0,83	-	4	2	-	1,00	5
		ШТ		0,32	-			-	-	-
14	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,21	54,00	23,10	11	5	5	43,00	9
		100М		23,20	9,73			2	12,55	3
15	Ц8-406-3	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 50ММ	0,05	70,70	27,70	4	2	2	60,00	3
		100М		32,40	10,40			1	13,42	1
16	Ц8-406-6	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 50ММ	0,59	29,90	5,65	18	10	3	30,00	18
		100М		16,20	1,47			1	1,90	1
17	Ц8-417-1	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,45	34,80	12,20	16	6	6	26,00	12
		100М		14,40	3,85			2	4,97	2
18	Ц8-417-3	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 50ММ	0,06	59,50	19,50	4	1	1	33,00	2
		100М		18,40	6,18			-	7,97	-
19	Ц8-417-5	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	1,05	15,90	0,22	17	8	-	14,00	15
		100М		7,65	0,08			-	0,10	-
20	Ц8-417-7	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 50ММ	0,14	15,60	0,75	2	1	-	17,00	2
		100М		9,46	0,29			-	0,37	-
21	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	0,18	10,00	0,27	2	1	-	11,00	2
		100М		6,24	0,10			-	0,13	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Ц8-400-1	КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	1,80	60,80	22,80	109	42	41	41,00	74
				23,40	8,40			15	10,84	20
		100М								
23	Ц8-400-2	КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	0,20	68,00	28,20	14	5	6	44,00	9
				25,00	8,88			2	11,46	2
		100М								
24	Ц8-146-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	0,44	48,08	12,70	21	8	6	31,00	14
				18,20	4,04			2	5,21	2
		100М								
25	Ц8-153-13	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	2,00	0,49	-	1	-	-	1,00	2
				0,22	-			-	-	-
		ШТ								
26	Ц8-153-14	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 14	6,00	0,81	-	3	2	-	1,00	6
				0,40	-			-	-	-
		ШТ								
27	Ц8-409-1	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	1,74	4,88	2,33	8	4	4	4,00	7
				2,36	0,71			1	0,92	2
		100М								
28	Ц8-409-2	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	0,43	6,02	2,85	3	1	1	5,00	2
				2,90	0,87			-	1,12	-
		100М								
29	Ц8-409-3	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:16ММ2	0,38	9,29	4,84	4	2	2	7,00	3
				4,10	1,46			1	1,88	1
		100М								
30	Ц8-409-11	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	3,26	1,21	-	4	4	-	2,00	7
				1,14	-			-	-	-
		100М								
31	Ц8-409-12	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	0,78	1,38	-	1	1	-	2,00	2
				1,26	-			-	-	-
		100М								
32	Ц8-409-13	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:16ММ2	0,69	2,53	-	2	2	-	4,00	3
				2,38	-			-	-	-
		100М								
33	Ц8-591-6	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,02	25,10	0,04	1	-	-	31,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100ШТ		17,10	0,02			-	0,03	-
34	Ц8-169-1	«ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЖИЛ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 2,5ММ2	0,28	5,69	-	2	1	-	8,00	2
		100ШТ		5,15	-			-	-	-
35	Ц8-ПРИЛ1-50	«ВЕРИЗИЯ Э/ДВИГАТ,ВЕСОМ ДО 30КГ	2,00	1,83	0,12	4	3	-	2,24	4
		ШТ		1,40	0,06			-	0,08	-
36	Ц8-ПРИЛ1-51	«ТО ЖЕ,ВЕСОМ ДО 100КГ	1,00	2,77	0,12	3	2	-	3,82	4
		ШТ		2,39	0,07			-	0,09	-
37	Ц8-ПРИЛ1-14-5	«СУШКА Э/ДВИГАТ,ВЕСОМ ДО 30КГ	2,00	5,43	-	11	10	-	8,05	16
		ШТ		5,03	-			-	-	-
38	Ц8-ПРИЛ1-14-6	«ТО ЖЕ,ВЕСОМ ДО 100КГ	1,00	6,30	-	6	6	-	9,42	9
		ШТ		5,89	-			-	-	-
39	Ц8-481-19	«ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО:0,1Т	3,00	1,38	0,04	4	3	-	1,00	3
		ШТ		0,94	-			-	-	-
40	1504-1010	«ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-2,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ М,Т НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 1,6 2,5 4 6,3 10 16 25 40 50 63 =АП506-2МТУ3 АП506-2МУ3 ТУ 16-522.139-78	3,00	3,00	-	9	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
41	Ц8-525-2	«АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ- ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 63А	3,00	2,88	0,06	9	3	-	2,00	6
		ШТ		1,04	0,01			-	0,01	-
42	1504-4188	«ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НЕРЕВЕРСИВНЫЙ БЕЗ ТЕПЛОВОГО РЕЛЕ=ПМЕ-051 ОСТ 16.0.536.001-72	1,00	3,90	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
43	Ц8-531-4	«ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	1,00	3,40	0,08	3	1	-	2,00	2
		ШТ		1,49	0,01			-	0,01	-
44	1605-1013	«РЕЛЕ ТОКА МКУ-48-С	3,00	2,85	-	9	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
45	Ц8-84-1	«АППАРАТ ,КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 2	3,00	0,38	0,01	1	1	-	1,00	3
		ШТ		0,33	-			-	-	-
46	1504-18119	«ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15,500В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В И,ТОК	1,00	10,40	-	10	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10А ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 330Х250Х81ММ=ПКУ15-19331-54У2, ПКУ15-19331-40У3 ТУ 16-526,333-74,ДА3614-77		"	"			"	"	"
		ШТ								
47	Ц8-529-7	"КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 9	1,00	3,33 1,58	0,06 0,01	3	2	" "	2,00 0,01	2 "
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			1151	196	82		343
			РУБ,					28		35
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ,			443	"	"		"
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			44	"	"		"
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			6	"	"		"
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ,			493	"	"		"
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ,			708	"	"		"
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ,			80	"	"		"
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ,			"	224	"		"
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			169	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ,			"	28	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,			67	"	"		"
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ,			944	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		390
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			"	252	"		"
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			1437	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		390
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			"	252	"		"
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
48	С152-228	"ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х5	0,40	28,40 "	" "	11	"	" "	" "	" "
		1000М								
49	С152-229	"ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4	0,10	34,90 "	" "	3	"	" "	" "	" "

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000М								
50	С152-230	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ, МАРКИ АПВ, СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 6	0,03	45,60	-	1	-	-	-	-
		1000М								
51	С152-231	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ, МАРКИ АПВ, СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 10	0,11	72,90	-	8	-	-	-	-
		1000М								
52	С152-242	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, МАРКИ ПВ1, СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 1,5	0,06	38,10	-	2	-	-	-	-
		1000М								
53	С152-243	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, МАРКИ ПВ1, СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 2,5	0,03	51,50	-	2	-	-	-	-
		1000М								
54	С156-82	КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯ/ТУ36-1689-78/У996У3	5,00	1,63	-	8	-	-	-	-
		ШТ								
55	1509-3038	КАБЕЛЬ АВВГ СЕ4Х4	0,02	336,67	-	7	-	-	-	-
		1000М								
56	1509-5001	ПРОВОД ПВ3- СЕ4,1Х1,5ММ2	0,03	33,48	-	1	-	-	-	-
		1000М								
57	С151-2281	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, МАРКИ АКВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 5Х2,5	0,01	211,00	-	2	-	-	-	-
		1000М								
58	С151-2283	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, МАРКИ АКВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2: 10Х2,5	0,01	367,00	-	4	-	-	-	-
		1000М								
59	С151-2284	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С	0,03	458,00	-	11	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:14Х2,5 1000М								
60	С151-1196	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ВВУШИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М	0,07	179,00		13				
61	1509-3038	КАБЕЛЬ АВВГ СЕ4,4Х2,5 1000М	0,09	263,48		24				
62	1509-3038	ТО ЖЕ,3Х16+1Х10 1000М	0,02	601,28		12				
		ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ В ММ ГОСТ 10704-76								
63	С113-129	26Х1,8 М	70,00	0,20		14				
64	С113-131	47Х2,0 М	15,00	0,52		8				
		ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ММ								
65	503-80124-1 1	ТРУБЫ Д=25ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77 1000ПМ	0,15	333,56		50				
66	503-80126-1 2	ТРУБЫ Д=40ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77 1000ПМ	0,02	753,20		15				
67	2405-1389	КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КСК-16 ШТ	2,00	2,38		5				
68	2405-1010 АОП11	ВВОД ГИБКИЙ К-1080У3 ШТ	1,00	1,51		2				
69	2405-1011 АОП11	ВВОД ГИБКИЙ К-1081У3 ШТ	2,00	1,62		3				
70	С154-164	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ТИПА РШ-Ц-20-0-01-10/220 ШТ	2,00	0,24		1				
71	С154-207	ШИНОПРОВОДЫ ТРОЛЛЕЙНЫЕ 250 А ШТМ73/ТУ36-1954-76ИЗМ1-79/У230 1У3 СЕКЦИЯ	5,00	12,80		64				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	2405-1726 АОП1	-ШВЕЛЛЕР К225У2 ШТ	20,00	1,40	-	28	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНАВЛИВАЕМОЕ НА ВРУ								
73	1701-8037	-СЧЕТЧИК АКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ-СА4-И672М ШТ	1,00	11,30	-	11	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
74	1503-5001	-ТРАНСФОРМАТОР ТОКА-ТК-20-0,5-5-10/5У3 ТУ16-517.442-80 ШТ	3,00	2,15	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
75	С154-32	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ЗАЩИЩЕННЫЕ, ТИПА ПП2-10/Н2 56,67М1Б СИЛУМИН ШТ	1,00	5,20	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			321	-	-		-

			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			321	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			320	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			25	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			346	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			346	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			1472	196	82		343

			РУБ,					28		35
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			443	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			44	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			6	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			493	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1029	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			80	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	224	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			320	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			169	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	28	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			92	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1290	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		390
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	252	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			1783	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		390
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	252	-		-

ГА. АРХИТЕКТОР ПРОЕКТА ГАЗЕРОВ НАЧ. ОТДЕЛА СМЕТ ЛЕОНОВ
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР КОБЛЯКОВА ПЕРФОРАЦИЯ:
ПРОВЕРИЛ РУК.ГР. ШЕРЕМЕТОВА ПОДГОТОВИЛА ИНЖ. БУБНОВА
ПРОВЕРИЛА РУК. ГРУППЫ ДОРОХИНА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-I3

к типовому проекту детских ясель-сада на I40 мест в конструкциях серии I.090.I-I - на связь и сигнализацию

Основание: СС.СО

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 2,96 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость: на I место 2I,I4 руб.
I м2 общей площади 2,44 руб.
I м3 объема здания 0,67 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслуживанием машин	
				Всего	Эксп. машин	Всего	Основн. зарпл.	Эксп. машин	обслуживающих машины	
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарпл.	на един.	Всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		ОТДЕЛ I. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ								
		РАЗДЕЛ I. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
I	6203-I3	Телефонный аппарат ТА-72М-АТС, шт	3,00	8,I0	-	24	-	-	-	-
2	ЦI0-I27-5	Аппарат телефонный настольный системы: ЦБ или АТС, шт	3,00	0,37 0,3I	- -	I	I	- -	0,50 -	I -
3	ЦI0-972-I0	Коробка распределительная настенная, коробка	I,00	4,0I I,62	0,55 0,I8	4	2	- -	3,00 0,23	3 -
4	ЦI0-975-I3	Крышка декоративная, I00шт	0,03	I6,70 3,I0	- -	I	-	- -	5,00 -	- -
5	Ц8-9I-4	Конструкции металлические под оборудование, т	-	377,00 33,30	4,70 I,4I	-	-	- -	6I,00 I,82	- -
6	ЦI0-960-I	Кабель, масса, I м,кг,до I, км	0,02	I37,00 74,20	32,00 9,66	3	I	- -	I38,00 I2,46	3 -
7	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до: 2,5 мм2, I00м	0,80	4,88 2,36	2,33 0,7I	4	2	2 I	4,00 0,92	3 I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			37	6	2		10
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =		РУБ.			24	=	=		=
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.			2	=	=		=
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =		РУБ.			26	=	=		=
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ.			13	=	=		=
	МАТЕРИАЛЫ =		РУБ.			3	=	=		=
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=		РУБ.			=	7	=		=
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.			5	=	=		=
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ.			18	=	=		=
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч			=	=	=		11
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.			=	7	=		=
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			44	=	=		=
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч			=	=	=		11
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.			=	7	=		=
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
8	С151-2542	=КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,5ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:10 1000М	0,02	202,00	=	4	=	=	=	=
9	С152-489	=ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ0,5ММ2 1000М	0,08	13,00	=	1	=	=	=	=
10	2405-1462	=КРЫШКА КА1-03 ШТ	3,00	0,14	=	1	=	=	=	=
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			6	=	=		=
			РУБ.					=		=
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ.			1	=	=		=
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =		РУБ.			5	=	=		=
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ.			6	=	=		=
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			6	=	=		=
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1		РУБ.			43	6	2		10
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =		РУБ.			24	=	=		=
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.			2	=	=		=

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ,			26	=	=		=
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ,			19	=	=		=
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ,			3	=	=		=
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ,			=	7	=		=
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ,			5	=	=		=
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			5	=	=		=
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ,			24	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,=Ч			=	=	=		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			=	7	=		=
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	РУБ,			50	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,=Ч			=	=	=		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			=	7	=		=
		ОТДЕЛ 2. РАДИОФИКАЦИЯ								
		РАЗДЕЛ 3. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
11	084=2	=ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ МАЯК	13,00	25,00	=	325	=	=	=	=
		ШТ		=	=			=	=	=
12	Ц10=397=4	=ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 25ВТ	1,00	0,67	=	1	=	=	1,00	1
		НА:КИРПИЧНОЙ ИЛИ БЕТОННОЙ СТЕНЕ		0,47	=			=	=	=
		ШТ								
13	Е36=641	=РАДИОСТОЙКА РС1=1900	1,00	32,46	=	32	8	=	13,58	14
		ШТ		7,99	=			=	=	=
14	Ц10=972=18	=ВВОД АБОНЕНТСКИЙ ИЛИ ГРУППОВОЙ С УСТАНОВКОЙ	1,00	3,17	0,41	3	2	=	2,00	2
		КОРОБОК ИЛИ АЗУ=1 СО СТОЛБА ИЛИ СТОЙКИ НА СТЕНУ		1,53	0,13			=	0,17	=
		ВВОД								
15	Ц10=381=6	=КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ	7,00	2,42	=	17	16	=	3,00	21
		РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ		2,22	=			=	=	=
		ШТ								
16	Ц10=381=11	=РОЗЕТКА МИКРОФОННАЯ	13,00	0,36	=	5	4	=	1,00	13
		ШТ		0,33	=			=	=	=
17	Ц10=973=13	=КРЫШКА ДЕКОРАТИВНАЯ	0,13	16,70	=	2	=	=	5,00	1
		100ШТ		3,10	=			=	=	=
18	Ц8=91=4	=КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,01	377,00	4,70	4	=	=	61,00	1
		Т		33,30	1,41			=	1,82	=
19	Ц8=402=1	=ПРОВОДА МАРОК ППВ АППВ ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	0,40	16,50	5,15	7	3	2	14,00	6
		100М		8,07	1,63			1	2,10	1
20	Ц8=409=1	=ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ	1,20	4,88	2,33	6	3	3	4,00	5

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОВОДА ОДНОЖИЛЬНЫЕ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЕ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 2,5ММ2			2,36	0,71			1	0,92	1
			100М								
21	Ц8-402-2	ПРОВОД ППВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ		0,40	12,70	3,71	5	3	1	13,00	5
			100М		7,55	1,18			"	1,52	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,				407	39	6		69
			РУБ,						2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,				325	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				32	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				4	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,				361	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,				82	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,				9	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,				-	41	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				34	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,				-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,				9	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,				125	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		74
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	46	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,				486	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		74
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	46	-		-
		РАЗДЕЛ 4. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ									
22	С152-491	ПРОВОДА С ЖИЛОЙ ИЗ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАНОЙ ПРОВОЛОКИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ОДНОЖИЛЬНЫЕ МАРКИ ПВЖ ДИАМЕТРОМ 1,8ММ2	1000М	0,04	25,90	-	1	-	-	-	-
					"	"			"	"	"
23	С152-495	ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2,1,2ММ2	1000М	0,16	22,90	-	4	-	-	-	-
					"	"			"	"	"
24	С154-164	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ТИПА РШ-Ц-20-0-01-10/220	ШТ	13,00	0,24	-	3	-	-	-	-
					"	"			"	"	"
25	2405-1462	КРЫШКА КА1-03	ШТ	13,00	0,14	-	2	-	-	-	-
					"	"			"	"	"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	4	РУБ,		10	"	"		"
				----				---------		---------
				РУБ,				"		"
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,		10	"	"		"
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,		10	"	"		"
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,		10	"	"		"
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	4	РУБ,		10	"	"		"
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ	2	РУБ,		417	39	6		69
				----				---------		---------
				РУБ,				2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ,		325	"	"		"
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		32	"	"		"
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		4	"	"		"
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ,		361	"	"		"
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,		92	"	"		"
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,		9	"	"		"
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,		"	41	"		"
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,		10	"	"		"
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		34	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		"	"	"		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,		"	5	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,		9	"	"		"
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,		135	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		"	"	"		74
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		"	46	"		"
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ	2	РУБ,		496	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		"	"	"		74
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		"	46	"		"
		ОТДЕЛ 3, ТЕЛЕВИДЕНИЕ								
		РАЗДЕЛ 5, МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
26	Е34-283	МАЧТА АНТЕННАЯ	1,00	17,99	-	18	3	-	5,24	5
		ШТ		---------	---------			---------	---------	---------
				3,08	"			"	"	"
27	Ц10-604-10	КОМПЛЕКТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ИЗ ТРЕХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ИЛИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ КОНСОЛЕЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ТИПОВЫХ АНТЕННЫХ ОПОРАХ ДЛЯ СЛОЖНЫХ СИНФАЗНЫХ АНТЕНН	1,00	7,45	-	7	5	-	7,00	7
				---------	---------			---------	---------	---------
				4,94	"			"	"	"
		КОМПЛ								
28	Ц10-604-1	ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА УСТАНОВКИ	1,00	10,10	7,70	10	2	8	4,00	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АНТЕННЫ С ИЗМЕРЕНИЕМ ВЕЛИЧИНЫ ТЕЛЕВИЗИОННОГО СИГНАЛА И ЕГО КАЧЕСТВА, ТРАССЫ МАГИСТРАЛЬНОГО КАБЕЛЯ, КОРОБОК СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ, ФИЛЬТРА СЛОЖЕНИЯ СИГНАЛОВ, РАЗВЕТВИТЕЛЬНЫХ И УРАВНИТЕЛЬНЫХ АНТЕННЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ		2,35	2,72			3	3,51	4
		ШТ								
29	Ц10-606-17	-СДАЧА РАБОТ С КОНТРОЛЬНЫМИ ИЗМЕРЕНИЯМИ ДЛЯ КАНАЛА:ОДНОГО	1,00	12,20	-	12	12	-	5,00	5
		ИЗМЕР,		12,00	-			-	-	-
30	Ц10-604-2	-АНТЕННА КОЛЛЕКТИВНАЯ ДЛЯ ПРИЕМА ТЕЛЕВИДЕНИЯ ИЛИ УКВ ЧМ ВЕЩАНИЯ ИЛИ РАДИОВЕЩАНИЯ НА АНТЕННОЙ ОПОРЕ ВЫСОТОЙ М:ДО 8,НА КРОВЛЕ БЕТОННОЙ, БЕЗ ОТТЯЖЕК, С РАНЕЕ ОБОРУДОВАННЫМИ ТРУБОСТОЙКАМИ	1,00	11,10	5,60	11	5	6	7,00	7
				4,94	2,01			2	2,59	3
		ШТ								
31	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	-	377,00	4,70	-	-	-	61,00	-
		Т		33,30	1,41			-	1,82	-
32	Ц10-975-13	-КРЫШКА ДЕКОРАТИВНАЯ	0,05	16,70	-	1	-	-	5,00	-
		100ШТ		3,10	-			-	-	-
		ОБОРУДОВАНИЕ ТЕЛЕВИЗИОННОЕ УНИФИЦИРОВАННОЕ УТТО-2 В КОМПЛЕКТЕ								
33	Ц10-605-2	-ЛИНЕЙКА УСИЛИТЕЛЕЙ	2,00	2,26	-	5	3	-	2,10	4
		ШТ		1,31	-			-	-	-
34	Ц10-605-2	-БЛОК ПИТАНИЯ	1,00	2,26	-	2	1	-	2,10	2
		ШТ		1,31	-			-	-	-
35	Ц10-605-2	-УСТРОЙСТВО СЛОЖЕНИЯ И ВЫРАВНИВАНИЯ СИГНАЛОВ	1,00	2,26	-	2	1	-	2,10	2
		ШТ		1,31	-			-	-	-
36	Ц10-605-1	-КОРОБКА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, УРАВНИТЕЛЬНАЯ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ИЛИ ФИЛЬТРОВ СЛОЖЕНИЯ	2,00	0,58	-	1	1	-	0,80	2
				0,46	-			-	-	-
		ШТ								
37	3609-10028	-РЕЗИСТОР ВС-0125-750М	1,00	0,01	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
38	Ц8-84-1	-АППАРАТ ,КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 2	1,00	0,38	0,01	1	-	-	1,00	1
		ШТ		0,33	-			-	-	-
39	Ц10-381-11	-РОЗЕТКА МИКРОФОННАЯ	5,00	0,36	-	2	2	-	1,00	5
		ШТ		0,33	-			-	-	-
40	Ц10-960-1	-КАБЕЛЬ,МАССА 1М,КГ,ДО1	0,11	137,00	32,00	15	8	3	138,00	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КМ		74,20	9,66			1	12,46	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ,			87	43	17		59
			----					---		---
			РУБ,					6		8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			87	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			8	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	49	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			36	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -	РУБ,			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			10	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			133	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		69
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	54	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ,			133	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		69
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	54	-		-
		РАЗДЕЛ 6. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
41	С151-2772	КАБЕЛИ РАДИОЧАСТОТНЫЕ КОАКСИАЛЬНЫЕ СО СПЛОШНОЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ,ГОСТ 11326.26-79,МАРКИ РК75-9-12 1000М	0,01	342,00	-	3	-	-	-	-
42	С151-2768	КАБЕЛИ РАДИОЧАСТОТНЫЕ КОАКСИАЛЬНЫЕ СО СПЛОШНОЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ,ГОСТ 11326.22-79,МАРКИ РК75-4-15 1000М	0,10	150,00	-	15	-	-	-	-
43	1601-2496	КОРОБКА ФИЛЬТРА СЛОЖЕНИЯ СИГНАЛОВ-КФСТ-4 27-06-1668-75 ТУ КОМПЛ	1,00	0,47	-	1	-	-	-	-
44	150401-92	УСТРОЙСТВО АБОНЕНТСКОЕ УАР-6,1 ШТ	1,00	1,35	-	1	-	-	-	-
45	2405-1462	КРЫШКА КА1-03 ШТ	5,00	0,14	-	1	-	-	-	-
46	3606-2761	РОЗЕТКА СР75-166Ф ШТ	5,00	0,60	-	3	-	-	-	-
47	3606-2741	ВИЛКА СР75-154Ф ШТ	5,00	1,24	-	6	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	1601-2483	-АНТЕННА ДЛЯ 1-5 КАНАЛОВ ТЕЛЕВИЗИОННОГО ВЕЩАНИЯ=АТГК 27-06-1673-75 ТУ	1,00	4,98	-	5	-	-	-	-
		КОМПЛ		"	-			-	-	-
49	1601-2484	-АНТЕННА С МАЧТОЙ=АТГК 27-06-1672-75 ТУ 27-06-1673-75 ТУ	1,00	9,74	-	10	-	-	-	-
		КОМПЛ		"	-			-	-	-
50	1601-2395	-ОБОРУДОВАНИЕ ТЕЛЕВИЗИОННОЕ ТРАНЗИСТОРНОЕ УНИФИЦИРОВАННОЕ =УТТО-2 А680.220.000 ТУ	1,00	62,41	-	62	-	-	-	-
		КОМПЛ		"	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ.		107	-	-		-
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		107	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		106	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		114	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ.		114	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3		РУБ.		194	43	17		59
				РУБ.				6		8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		194	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		8	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	49	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		106	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		36	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		17	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		247	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		69
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	54	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3		РУБ.		247	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		69
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	54	-		-
		ОТДЕЛ 4. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ								
		РАЗДЕЛ 7. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
51	1602-30122	-ПРИБОР СИГНАЛ-43	3,00	180,00	-	540	-	-	-	-
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АОП8			"	"			"	"	"
52	Ц10-742-3	"ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ И ПУСКОВЫЕ, СТАНЦИИ И ПУЛЬТЫ ЕМКОСТЬЮ ДО 100ЛУЧЕЙ:ПУЛЬТ ПРИЕМНЫЙНА 5 ЛУЧЕЙ	3,00	7,50	"	23	21	"	10,00	30
		ШТ		6,91	"			"	"	"
53	Ц10-743-2	"ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ:МНОГОКРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ	110,00	0,97	"	107	97	"	1,00	110
		ШТ		0,88	"			"	"	"
54	Ц10-744-6	"ГУДОК ТРЕВОГИ ИЛИ СИРЕНА МАЛОМОЩНАЯ	1,00	1,82	"	2	2	"	3,00	3
		ШТ		1,68	"			"	"	"
55	Ц8-604-1	"БРА С ОДНОЙ ЛАМПОЙ	0,01	92,40	24,50	1	"	"	61,00	1
		100ШТ		34,20	7,72			"	9,96	"
56	1602-АОП25	"ВЫПРЯМИТЕЛЬ СВ-12-3	1,00	14,80	"	15	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
57	Ц8-105-1	"УСТРОЙСТВО ВЫПРЯМИТЕЛЬНОЕ, ПОЛУПРОВОДНИКОВ ОЕ, ДО 1КВТ	1,00	16,00	"	16	14	"	19,00	19
		ШТ		13,70	"			"	"	"
58	Ц10-381-6	"КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ	40,00	2,42	"	97	89	"	3,00	120
		ШТ		2,22	"			"	"	"
59	3608-2026	"ДИОД КД-105	110,00	0,12	"	13	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
60	Ц11-580-13	"ПРИБОРЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ /ТРАНЗИСТОРЫ, ТЕРМИСТОРЫ, ТИРИСТ ОРЫ И ДИОДЫ/	110,00	0,32	"	35	34	"	1,00	110
		ШТ		0,31	"			"	"	"
61	Ц8-402-1	"ПРОВОДА МАРОК ППВ АППВ ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	5,30	16,50	5,15	87	43	28	14,00	74
		100М		8,07	1,63			9	2,10	11
62	Ц8-402-1	"ПРОВОДА МАРОК ППВ АППВ ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	2,50	16,50	5,15	41	20	13	14,00	35
		100М		8,07	1,63			4	2,10	5
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			РУБ.		977	320	41		502
				РУБ.				13		16
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =			РУБ.		568	"	"		"
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ.		56	"	"		"
	ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ =			РУБ.		7	"	"		"
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =			РУБ.		631	"	"		"
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ.		409	"	"		"
	МАТЕРИАЛЫ =			РУБ.		48	"	"		"
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=			РУБ.		"	333	"		"
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ.		266	"	"		"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	48	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			54	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			729	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		543
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	381	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ,			1360	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		543
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	381	-		-
		РАЗДЕЛ 8. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
63	С152-196	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М	0,02	49,20	-	1	-	-	-	-
64	С152-489	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ,5ММ2 1000М	0,76	13,00	-	10	-	-	-	-
65	16022-3014 0 ДОП14	-ДАТЧИК ИП105-2/1 ШТ	110,00	0,87	-	96	-	-	-	-
66	16022-50114	-ЗВОНОК= ЗВП ШТ	1,00	9,41	-	9	-	-	-	-
67	С153-137	-СВЕТИЛЬНИКИ НАСТЕННЫЕ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ И ФОРМЫ УСЕЧЕННОГО КОНУСА/ТУ16-535.825-74/ТИПА НБ006.100/Р2 0-01УХЛ4 И НБ006.100/Р2,0-03УХЛ4 ШТ	1,00	1,91	-	2	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ,			118	-	-		-
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			118	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			117	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			10	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			126	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ,			126	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 4	РУБ,			1095	320	41		502
			----					---		---
			РУБ,					13		16
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			568	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			56	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			631	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			527	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			48	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	333	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			117	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			266	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	48	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			64	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			857	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		543
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	381	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	РУБ,			1488	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		543
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	381	-		-
		ОТДЕЛ 5. СТАЛЬ КОНСТРУКЦИОННАЯ,ТРУБЫ,УСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
		РАЗДЕЛ 9. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
68	Е1-960 Т4-367	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,10	89,40	-	9	9	-	154,00	15
				---	---			---	---	---
				89,40	-			-	-	-
69	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,10	46,00	-	4	4	-	99,30	9
				---	---			---	---	---
				46,00	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ,			13	13	-		24
			----					---		---
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			13	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	13	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			14	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	13	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		РУБ,			14	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		24
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	13	-		-
	РАЗДЕЛ 10. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
70	Ц8-417-1	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	2,10	34,80	12,20	73	30	26	26,00	55
		100М		14,40	3,85			8	4,97	10
71	Ц8-417-2	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ	0,18	49,80	19,20	9	3	3	32,00	6
		100М		17,80	6,07			1	7,83	1
72	Ц8-417-5	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	4,90	15,90	0,22	78	37	1	14,00	69
		100М		7,65	0,08			-	0,10	-
73	Ц8-417-6	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ	0,42	20,60	0,35	9	4	-	16,00	7
		100М		8,85	0,14			-	0,18	-
74	Ц8-614-2	-ЩИТОК ЛАБОРАТОРНЫЙ ПЛОЩАДЬ ДО 0,5М2	2,00	3,14	0,03	6	5	-	4,00	8
		-ШТ		2,46	0,01			-	0,01	-
75	Ц10-975-8	-ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ ИЛИ КОРОБКА, РАЗМЕР ММ ДО200Х200	4,00	0,48	0,04	2	2	-	1,00	4
		ШТ		0,41	-			-	-	-
76	Ц8-472-8	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 8ММ	0,25	51,80	1,60	13	4	-	26,00	6
		100М		14,90	0,10			-	0,13	-
77	Ц8-471-4	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 16ММ	0,60	14,50	0,50	9	2	-	6,00	4
		10ШТ		3,20	0,10			-	0,13	-
78	Ц8-472-2	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ В ТРАНШЕЕ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ, СЕЧЕНИЕ 160ММ2	0,20	27,00	0,90	5	1	-	12,00	2
		100М		6,80	0,10			-	0,13	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		РУБ,			204	88	30		161
			РУБ,					9		11
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			204	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			83	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	97	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			76	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -		РУБ,			-	14	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			23	-	-		-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			303	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		177
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	111	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			303	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		177
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	111	-		-
		РАЗДЕЛ 11. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
79	150401-32	-ШКАФ СЛАБОТОЧНЫХ УСТРОЙСТВО ШС-7	2,00	31,20	-	62	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
80	503-80124-1-1	-ТРУБЫ Д=25ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77	0,70	333,56	-	233	-	-	-	-
		1000ПМ		-	-			-	-	-
81	503-80125-1-1	-ТРУБЫ Д=32ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77	0,06	430,40	-	26	-	-	-	-
		1000ПМ		-	-			-	-	-
82	С156-82	-КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯ/ТУ36-1689-78/У996У3	4,00	1,63	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
83	240501-53	-ГИЛЬЗА ОГР-1	1,00	5,12	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
84	240501-54	-ТО ЖЕ, ОГТ-1	1,00	4,79	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			338	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			338	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			338	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			27	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			365	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			365	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 5	РУБ.			555	101	30		185
			РУБ.					9		11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			542	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			83	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	97	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			338	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			76	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	14	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			50	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			668	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		177
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	111	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			13	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ.			-	13	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			14	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	13	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	РУБ.			682	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		201
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	124	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			2304	509	96		825
			----					---------		---------
			РУБ.					31		39
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ.			917	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			90	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			11	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ.			1018	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			1374	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ.			151	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ.			-	527	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ.			576	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			417	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		34
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	72	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			140	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			1931	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		874
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	599	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			13	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ.			-	13	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			14	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	13	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			2963	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		898
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	612	-		-

ГА. АРХИТЕКТОР ПРОЕКТА ГАЗЕРОВ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА БЕЛОВ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
СОСТАВИЛ ТРЕВЕРТ

ПРОВЕРИЛ РУК.ГР. ШЕРЕМЕТОВА

ПЕРФОРАЦИЯ:
ПОДГОТОВИЛ ИНЖ. ЖИГАЛКИНА
ПРОВЕРИЛ РУК.ГР. ДОРОХИНА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-I2

к типовому проекту детских яслей-сада на I40 мест в конструкциях серии I.090.I-I - на КиП и автоматику

Основание: А.СО.

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,52 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на: I место 3,86 руб.
I м2 общей площади 0,45 руб.
I м3 объема здания 0,I2 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения		Кол-во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслуживанием машин	
					Всего / основной зарплаты	Экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Всего / основной зарплаты		Экспл. машин / в т.ч. зарплата	обслуживающих машины на един.	Всего
I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		РАЗДЕЛ I. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ									
I	I704-I0040	Устройство терморегулирующее дилатометрическое электрическое = ТУДЭ-I-5 ТУ25-02-28I074-78	шт	2,00	20,60 -	- -	4I	-	- -	- -	- -
2	ЦII-4-3	Устройство терморегулирующее дилатометрическое, электрическое	шт	2,00	0,36 0,35	- -	I	I	- -	I,00 -	2 -
3	I70648-I27I	Термометр П 4, Дл.в.ч.- 240, Дл. г.ч. - 66	шт	I,00	0,85 -	- -	I	-	- -	- -	- -
4	ЦII-I-I	Термометр технический стеклянный показывающий	шт	I,00	0,2I 0,2I	- -	I	-	- -	0,50 -	- -
5	I70648-I3II	Термометр П6, дл.в.ч.-I60, дл.н.ч.-66	шт	I,00	0,85 -	- -	I	-	- -	- -	- -
6	ЦII-I-I	Термометр технический стеклянный показывающий	шт	I,00	0,2I 0,2I	- -	I	-	- -	0,50 -	- -
7	I70648-I270	Термометр П 2	шт	2,00	0,95 -	- -	2	-	- -	- -	- -
8	ЦII-I-I	Термометр технический стеклянный показывающий	шт	2,00	0,2I 0,2I	- -	I	-	- -	0,50 -	- -
9	I70648-ДОII	Термометр ТБ2	шт	I0,00	0,25	-	3	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-			-	-	-
10	Ц11-1-1	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	10,00	0,21	-	2	2	-	0,50	5
		ШТ		0,21	-			-	-	-
11	Ц11-582-1	КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО: 8	2,00	0,97	0,04	2	1	-	1,00	2
		ШТ		0,71	0,01			-	0,01	-
12	Ц11-582-2	КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:16	1,00	1,04	0,04	1	1	-	1,00	1
		ШТ		0,77	0,01			-	0,01	-
13	Ц11-642-1	УСТРОЙСТВО ОТБОРНОЕ НА ОБОРУДОВАНИЕ ИЛИ ТРУБОПРОВОДЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ РУ ДО 20КПА	12,00	0,34	0,04	4	3	-	1,00	12
		ШТ		0,29	-			-	-	-
14	Ц8-147-3	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,КОНСТРУКЦИЯ СВАРНАЯ	0,05	377,00	4,10	19	1	-	41,00	2
		Т		24,90	1,02			-	1,32	-
15	КАЛЬК1	СТОИМОСТЬ ЩИТА АВТОМАТИЗАЦИИ	1,00	280,00	-	280	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	КАЛЬК2	МОНТАЖ ЩИТА АВТОМАТИЗАЦИИ	1,00	44,00	44,00	44	-	44	-	-
		ШТ		-	24,00			24	30,96	31
17	Ц8-408-1	РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,05	32,00	7,54	2	-	-	16,00	1
		100М		9,26	2,28			-	2,94	-
18	Ц8-149-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	0,06	10,00	0,27	1	-	-	11,00	1
		100М		6,24	0,10			-	0,13	-
19	Ц8-146-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	0,64	48,00	12,70	31	12	9	31,00	20
		100М		18,20	4,04			3	5,21	3
20	Ц8-156-8	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ММ2 ДО 2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	12,00	0,68	-	8	2	-	1,00	12
		ШТ		0,20	-			-	-	-
21	Ц8-156-9	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ММ2 ДО 2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 37	4,00	0,85	-	3	1	-	1,00	4
		ШТ		0,36	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		449	24	53		63
				РУБ.				27		34
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		328	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		32	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			365	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			121	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			37	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	51	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			22	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -	РУБ,			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			154	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		98
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	53	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			519	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		98
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	53	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
22	241649-1049	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ РЗ-Ц-Х ТУ22-3988-77 ИЗМ 1-4 Д=18ММ 1000М	0,01	196,02	-	1	-	-	-	-
				"	"			"	"	"
23	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5 1000М	0,04	195,00	-	8	-	-	-	-
				"	"			"	"	"
24	С151-2284	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:14Х2,5 1000М	0,02	458,00	-	7	-	-	-	-
				"	"			"	"	"
25	С151-1824	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х1,5 1000М	0,01	218,00	-	2	-	-	-	-
				"	"			"	"	"
26	С151-1827	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х1,5 1000М	0,01	466,00	-	2	-	-	-	-
				"	"			"	"	"
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			20	-	-		-
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ,			20	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ,			20	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ,			22	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			22	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			469	24	53		63
			----					---		---
			РУБ,					27		34
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ,			328	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			32	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ,			365	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ,			141	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ,			37	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ,			-	51	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ,			20	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			22	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ,			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,			13	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ,			176	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		98
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			-	53	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			541	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		98
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			-	53	-		-

ГЛ.АРХИТЕКТОР ПРОЕКТА ГАЗЕРОВ НАЧ. ОТДЕЛА Леонов

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
СОСТАВИЛ РУК.ГР. ШЕРЕМЕТОВА
ПРОВЕРИЛ ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ СИБЕКИНА

ПЕРФОРАЦИЯ:
ПОДГОТОВИЛ ИНЖ. БУБНОВА
ПРОВЕРИЛ РУК.ГР. ДОРОХИНА

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I - СТОИМОСТИ ЩИТА АВТОМАТИЗАЦИИ

Составлена в ценах I984 года

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения		Кол-во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживанием машин	
					Всего	Эксп. машин	Всего	Основная зарплата	Эксп. машин	обслуживающих машин	
					основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	на един.	Всего
I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
I.	I5I7 Доп.7	Щит автоматизации ЩМ I000x600x500	шт	I,00	30,00	-	30	-	-	-	-
2.	I704-5II27 Доп.22	Регулятор температуры ТМ-8	шт	I,00	II0,00	-	II0	-	-	-	-
3.	I504-I80II	Кнопка управления КЕ, 500В, частота 50-60 ГЦ, 220В, номинальный ток IOA, количество контактов 2, толкатель цилиндрический = КЕ-0IIУ3 ТУI6-526.407-76	шт	3,00	0,80	-	2	-	-	-	-
4.	I5I7-I444-I	Кнопки цепей управления = КЕ, ПКЕ, КСМ-2, ЛКУ, КЗ	шт	3,00	I,25	-	4	-	-	-	-
5.	I504-6409	Переключатель универсальный типа УП-53II с фиксацией рукоятки в каждом положении и со съемной рукояткой двухсекционный = УП-53II I6-524.074-75	шт	I,00	2,20	-	2	-	-	-	-
6	I5I7-I445-I	Переключатели универсальные на 2 секции = УП-5300, ПКУ, ПI40, КПС-2	шт	I,00	I,25	-	I	-	-	-	-
7.	I504-600I	Выключатель и переключатель открытый = ПВI-I0М36 ОСТ I6. 0.526.00I-77	шт	I,00	0,75	-	I	-	-	-	-
8.	I5I7-I4I4-I	Переключатели и выключатели пакетные до 63А=		I,00	3,30	-	3	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		"	"			"	"	"
9	1504-1006	"ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ -1,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 25,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ МГ,М НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 0,6 0,8 1 1,25 1,6 2 2,5 3,2 4,5 6 8 10 12,5 16 20 25=А63-МГ А63-М ТУ 16-522.110-74	3,00	1,45	"	4	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
10	1517-1351-1	"УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А=	3,00	1,05	"	3	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
11	1507-5051	"АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ=АС-220	2,00	0,38	"	1	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
12	1517-1481-1	"ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ	2,00	0,75	"	2	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
13	1504-12004	"РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ПРОГРАММНЫЕ 36/110/220В,ЧАСТОТОЙ 50ГЦ,ЧИСЛО КОНТАКТОВ 3=ВС-10-30У4 ТУ 16-523.476-78	1,00	18,40	"	18	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
14	1517-1429-1	"РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ=	1,00	3,75	"	4	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
15	1504-19005	"БЛОК ЗАЖИМОВ,ЧИСЛО ЗАЖИМОВ-10 36Х44,5Х69,5ММ=Б3-10 ТУ36.1750-74	6,00	1,25	"	7	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
16	1517-1495-1	"УСТАНОВКА ЗАЖИМОВ	60,00	0,25	"	15	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
17	1504 ДОП40	"РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ПЭ-37	8,00	5,40	"	43	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
18	1517-1429-1	"РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ=	8,00	3,75	"	30	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			280	"	"		"
			""							
			РУБ.					"		"
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			280	"	"		"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			280	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			280	-	-		-

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
СОСТАВИЛ ШЕРЕМЕТОВА

ПЕРФОРАЦИЯ:
ПОДГОТОВИЛ ИНЖ. ЖИГАЛКИНА
ПРОВЕРИЛ РУК.ГР. ДОРОХИНА

23378-11

КАЛЬКУЛЯЦИЯ 2

Стоимости монтажных работ щита автоматизации

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживанием машин	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основн. зарпл.	Экспл. машин	обслуживающих машины	
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарпл.	на един.	Всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I.	ЦII-680-3	Щит шкафной малогабаритный устанавливаемый на: стене или колонне металлической шт	I,00	3,09 I,87	0,32 0,II	3	2	- -	3,00 0,I4	3 -
2.	ЦII-406-7	Регулятор температуры ТМ-8 шт	I,00	I,72 I,69	-	2	2	-	2,70	3
3.	Ц8-574-47	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: кнопка управления количество штифтов I шт	3,00	0,45 0,29	-	I	I	-	0,50	I
4	Ц8-574-50	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: командоконтролер или универсальный переключатель цепь	2,00	0,43 0,I8	-	I	-	-	0,30	I
5.	Ц8-574-28	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройство: выключатель или переключатель пакетный двухполюсный на ток до 25А шт	I,00	0,28 0,I6	-	I	-	-	0,30	-
6.	Ц8-574-23	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: автомат установочный трехполюсный на ток до 63а шт	3,00	I,I4 0,78	-	3	2	-	I,00	3

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
7.	Ц8-574-56	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: диод сухой конденсатор. Проволочное сопротивление прибор звуковой или зрительной сигнализации патрон для лампы штепсельная розетка и т.п.	шт	2,00	0,55 0,33	- -	I	I	- -	0,50 -	I -
8.	Ц8-574-55	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: ваттметр фазометр счетчик частотомер реле электрические	шт	9,00	I,I9 0,73	- -	II	7	- -	I,00 -	9 -
		Итого	руб.				23	I5	-		2I

Составила инж. Коблякова

Проверила рук.гр. Шереметова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I5

к типовому проекту детских яслей-сада на I40 мест в конструкциях серии I.090.I-I
на приобретение и монтаж технологического оборудования

Основание: чертежи (спецификации) № ТХ СО Листы I-24

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость	7,54 тыс.руб.
В том числе: оборудования	7,I9 тыс.руб.
монтажных работ	0,35 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	0,2I тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	290 чел.ч.
Сметная заработная плата	0,23 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ, единица измерения, масса единицы оборудования	Кол-во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				Оборудования	Монтажных работ		Оборудования	Монтажных работ			обслуживающих машины		брутто
					Всего	Экспл. машин		Всего	Основн. зарпл.	Экспл. машин	на един.	Всего	нетто
					основн. зарпл.	в т.ч. зарпл.				в т.ч. зарпл.			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I.	СНиП IУ-I3-82 Сборник № 5.3 табл.2	Оборудование	I40	52,7	-	-	7378						
		I. Кухни	I40	3I,2	-	-	4368						
		В том числе:											
		а) монтируемое	I40	20,7	-	-	2898						
		В том числе:											
		монтаж	I40	-	0,5	-	-	70	-	-	-	8I	-
		НУЧП	I40	0,5	-	-	70						
		Основная заработная плата	I40	-	-	0,46	-	-	64				
		б) немонтируемое	I40	I0,5	-	-	I470						

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		2. Постирочной	I40	I9,2	-	-	2688						
		В том числе:											
		а) монтируемое	I40	I6,5	-	-	23I0						
		В том числе:											
		монтаж	I40	-	I,0	-	-	I40	-	-	-	I6I	-
		НУЧП	I40	I,0	-	-	I40						
		Основная зарплата	I40	-	-	0,54	-	-	76				
		б) немонтируемое	I40	2,7	-	-	378						
		3. Медицинское	I40	2,4	-	-	336						
		ИТОГО					7I68	2I0	I40	-	-	242	-
		Накладные расходы 80%						II2					
		ИТОГО					7I68	322	I40	-	-	242	-
		Плановые накопления - 8%						26					
		ИТОГО					7I68	348	I40	-	-	242	-
		Работы по сборке немонтируемого оборудования - I% 2I84 x 0,0I					22						
		ИТОГО					7I90	348	I40	-	-	242	-
		ВСЕГО по смете	7538										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4

В том числе:

возврат от реализации тары - 0,75%	54
НУЧП	2I0
Нормативная трудоемкость	242 . I,20 = 290
Сметная заработная плата	I40 . I,66 = 232

Главный архитектор проекта Л.Газеров

Начальник ОС и ПОС М.Леонов

Составила ст.инженер М.Федорова

Проверила гл.специалист Г.Сибекина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I6

к типовому проекту детских яслей-сада на I40 мест в конструкциях серии I.090.I-I
на приобретение и мебели и инвентаря

Основание: чертежи (спецификации) № ТХ СО Листы I-24

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость	42,20	тыс.руб.
В том числе:		
оборудования	42,20	тыс.руб.
монтажных работ	-	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	-	тыс.руб.
Нормативная трудоемкость		т.чел.ч.
Сметная заработная плата	-	тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ, единица измерения и масса единицы оборудования	Кол-во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				Оборудования	Монтажных работ		Оборудования	Монтажных работ			обслуживающих машины		
					Всего	Эксп. машин		Всего	Основн. зарпл.	Эксп. машин	на един.	Всего	брутто / нетто
					основн. зарпл.	в т.ч. зарпл.				в т.ч. зарпл.			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I.	СНиП IУ-I3-82 Сборник № 5.3 табл.I	Мебель по возрастным группам											
		I гр. - 20 чел.	20	I29,5	-	-	2590						
		б) 2-3 года	20	II7,5	-	-	2350						
		I гр. - 20 чел.											
		в) дошкольные											
		4 гр. по 25 чел.	I00	I20,6	-	-	I2060						
2.	СНиП IУ-I3-82 Сборник № 5.3 табл.I	II. Инвентарь по возрастным группам											
		а) I-2 года	20	42,4	-	-	848						
		б) 2-3 года	20	74	-	-	I480						
		в) дошкольные	I00	85,7	-	-	8570						

23378-11

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
3.	СНиП IУ-I3-82 Сборник № 5.3 табл.I	Мебель, обслуживающих помещений	I40	29	-	-	4060						
4.	СНиП IУ-I3-82 Сборник № 5.3 табл.I	Инвентарь	I40	69,I	-	-	9674						
		В том числе:											
		а) жесткий хозяйственный	I40	2I,I	-	-	2954						
		б) мелкий хозяйственный	I40	9,6	-	-	I344						
		в) медицинский	I40	2,9	-	-	406						
		г) медицинский инструмент	I40	4,0	-	-	560						
		д) спортивный и музыкальный	I40	I8,9	-	-	2646						
		е) технические средства обучения	I40	I2,6	-	-	I764						
5.	СНиП IУ-I3-82 Сборник № 5.3 табл.2	Противопожарный инвентарь	I40	I,I	-	-	I54						
		ИТОГО					4I786						
		Работы по сборке немонтируемого оборудования - I%					4I8						

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		ИТОГО					42204						
		Всего по смете	42204										
		В том числе:											
		возврат от реализации тары - 0,75%	3I3										

Главный архитектор проекта Л.Газеров

Начальник ОС и ПОС М.Леонов

Составила ст.инженер М.Федорова

Проверила гл.специалист Г.Сибекина

23379-11

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

к типовому проекту детских яслей-сада на I40 мест в конструкциях серии I.090.I-I

Составлена в ценах I984 года Сметная стоимость тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживанием машин / обслуживающих машины	
				Всего / основной зарплаты	Эксп. машин / в т.ч. зарплаты	Всего	Основн. зарпл.	Эксп. машин / в т.ч. зарпл.	на един.	Всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		ОТДЕЛ I. ЗОНА СТРОИТЕЛЬСТВА С РАСЧЕТНОЙ НАРУЖНОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ - 20 град.								
		Итого прямые затраты по отделу I	руб.			-	-	-		-
			руб.							
		В том числе:								
		Итого по отделу I	руб.			-	-	-		-
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ I. СТЕНЫ								
		Исключается.								
I.	608-96I4 т 4I,6 стр.3 примеч. стр.200 СТСЦ прил.I п.I98 с.II4-II6,I зз	Стоимость наружных стеновых панелей из керамзитобетона трехслойных с проемами толщ. 35 см длиной до 3,9 м с утеплителем из пенополистирольных плит толщ. I2 см м2	207,20	24,82 -	- -	5I43	-	- -	- -	- -
2.	608-96I4 То же	То же, длиной более 3,9 м м2	II2,60	26,50 -	- -	2984	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	608-9614	=ТО ЖЕ ДЛИНОЙ ДО 3,9М БЕЗ	194,63	24,48	- -	4765	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	ПРОЕМОВ МАССОЙ ДО5Т								
		М2		-	-			-	-	-
4	608-9614	=ТО ЖЕ ДЛИНОЙ ДО 3,9М БЕЗ	63,90	24,57	- -	1570	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	ПРОЕМОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 5Т								
		М2		-	-			-	-	-
5	РСЦ	=СТОИМОСТЬ ТРЕХСЛОЙНЫХ	5,00	28,88	- -	144	-	-	-	-
	1,090	СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПАРАПЕТНЫХ								
	1-1,85	ТОЛЩИНОЙ СМ МАРКИ		-	-			-	-	-
	П6,19	ПСП12.10.2.6-ПТ								
		ШТ								
6	РСЦ	=МАРКИ ПСП30.10.2.6-ПТ	14,00	59,18	- -	829	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	ШТ								
	П6,5			-	-			-	-	-
7	РСЦ	=1ПСП15.10.2.6-ПТ,2ПСП15.10.2,6--	7,00	29,34	- -	205	-	-	-	-
	ТОЖЕ	ПТ								
	П6,17	ШТ		-	-			-	-	-
8	РСЦ	=1ПСП29.10.2,6-ПТ.2ПСП29,10,2,6-	9,00	57,34	- -	516	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	-ПТ								
	П6,7	ШТ		-	-			-	-	-
9	РСЦ	=2ПСП32,10,2,6-ПТ	3,00	65,59	- -	197	-	-	-	-
	ТОЖЕ	ШТ								
	П6,3			-	-			-	-	-
10	РСЦ	=ПСП60.10.2,6-ПТ	5,00	120,04	- -	600	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	ШТ								
	П6,1			-	-			-	-	-
11	Е7-285	=УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ	0,32	362,00	8,00-	116-	29-	3	141,00-	45
	17-1	МОНТАЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ								
		Т	-	92,00	2,40		-	1	3,10-	1
12	ССЦ	=МЕТАЛЛИЗАЦИЯ МОНТАЖНЫХ	320,75	0,17	- -	55	-	-	-	-
	ТАБЛ1	ДЕТАЛЕЙ								
		КГ		-	-			-	-	-
		ДОБАВЛЯЕТСЯ								
13	РСЦ	=СТОИМОСТЬ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ	8,00	213,62	-	1709	-	-	-	-
	1,090	ПАНЕЛЕЙ ОДНОСЛОЙНЫХ ТОЛЩИНОЙ								
	1-1,85	35СМ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА		-	-			-	-	-
	П3,65	ОБЪЕМНЫМ ВЕСОМ 1000КГ/М3								
		МАРКИ ПС30,33,3,5-П								
		ШТ								
14	РСЦ	=ТО ЖЕ МАРКИ ПС12,33,3,5-П	10,00	84,85	-	849	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	ШТ								
	П3,87			-	-			-	-	-
15	РСЦ	=ТО ЖЕ МАРКИ	14,00	103,70	-	1452	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	1ПС15,33,3,5-П,2ПС15,33,3,5-П								
	П3,85	ШТ		-	-			-	-	-
16	РСЦ	=МАРКИ 2ПС32,33,3,5-П	6,00	236,45	-	1419	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	ШТ								
	П3,61			-	-			-	-	-
17	РСЦ	=МАРКИ ПСА30,33,3,5-П-2	1,00	150,16	-	150	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	ШТ								
	П3,39			-	-			-	-	-
18	РСЦ	=МАРКИ 2ПСА30,33,3,5-П-2	1,00	173,45	-	173	-	-	-	-
	ТОЖЕ	ШТ								
	П3,37			-	-			-	-	-
19	РСЦ	=МАРКИ	10,00	237,84	-	2378	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТО ЖЕ Р3,11 П13,30	1ПС030,33,3,5-П-1А,1ПС030,33,3 ,5-П-1Б С ОКОННЫМ БЛОКОМ ОС21-21Б,ОС21-21БН ШТ ЦЕНА:123,78+114,06		"	"			"	"	"
20	РСЦ ТОЖЕ П3,37 П13,30	=МАРКИ 2ПС029,33,3,5-П-1-А С ОКОННЫМ БЛОКОМ ОС21-21Б ШТ ЦЕНА:118,31+114,06	12,00	232,37 "	" "	2788	"	" "	" "	" "
21	РСЦ ТОЖЕ П3,27 П13,30	=МАРКИ 1ПС029,33,3,5-П-1-А С ОКОННЫМ БЛОКОМ ОС21-21Б ШТ ЦЕНА:118,31+114,06	6,00	232,37 "	" "	1394	"	" "	" "	" "
22	РСЦ ТОЖЕ П3,1 П13,30	=МАРКИ 1ПС060,33,3,5-П-1А С ДВУМЯ ОКОННЫМИ БЛОКАМИ ОС21-21Б ШТ ЦЕНА:259,96+114,06,2	10,00	488,08 "	" "	4881	"	" "	" "	" "
23	РСЦ ТО ЖЕ П3,67	=МАРКИ ПС30.16.3,5-П ШТ	1,00	105,96 "	" "	106	"	" "	" "	" "
24	РСЦ ТОЖЕ П3,41	=МАРКИ 4ПСА30,33,3,5-П-1 ШТ	1,00	96,66 "	" "	97	"	" "	" "	" "
25	ССЦ П11-5	=СТОИМОСТЬ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА С ОБЪЕМНЫМ ВЕСОМ 1000КГ/М3 ТОЛЩ35СМ ДЛИНОЙ ДО 3,9М С ПРОЕМАМИ М2 ЦЕНА:21,5+0,77	35,56	22,27 "	" "	792	"	" "	" "	" "
		КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ								
26	ССЦ ТАБЛ1 СТР118	=ДОБАВЛЯЕТСЯ НА УСТАНОВКУ ОКОННЫХ БАЛКОННЫХ БЛОКОВ ПОСЛЕ ТЕРМООБРАБОТКИ ПАНЕЛЕЙ М	93,97	1,58 "	" "	152	"	" "	" "	" "
27	ССЦ ТО ЖЕ	=ТО ЖЕ НА УСТАНОВКУ ПОДОКОННЫХ ФАРТУКОВ М	9,10	0,51 "	" "	5	"	" "	" "	" "
28	ССЦ ТО ЖЕ	=ТО ЖЕ НА УСТАНОВКУ НАЛИЧНИКОВ М	83,72	0,06 "	" "	5	"	" "	" "	" "
29	ССЦ ТО ЖЕ	=ТО ЖЕ СЛИВОВ М	8,40	0,51 "	" "	4	"	" "	" "	" "
30	С122-36 ПР-НТ 07-27-01	=СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ СО СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ. ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД МАСЛЯНУЮ	16,87	17,84 "	" "	301	"	" "	" "	" "

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗ МАРКИ ОС21-12								
		М2								
		ЦЕНА:17,6+2,38,0,1,1,02								
31	С122-209 ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ БАЛКОННЫХ БЛОКОВ МАРКИ БС28-9	16,80	22,93	-	385	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:22,6+2,38,0,1,1,02								
32	Е15-725 201-5	-ОСТЕКЛЕНИЕ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ БАЛКОННЫХ ДВЕРНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОТЕН ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	0,17	160,00	1,00	27	3	-	33,60	6
				18,20	0,30			-	0,39	-
		100М2								
33	Е15-707 201-2	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	0,17	242,00	1,50	41	4	-	46,90	8
				25,20	0,45			-	0,58	-
		100М2								
34	С122-362 ПР-НТ 07-27-01	-СТОИМОСТЬ ПОДОКОННЫХ ДОСОК	9,10	2,32	-	21	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:2,26+0,54,0,1,1,02								
35	С122-490	-СТОИМОСТЬ НАЛИЧНИКОВ	83,72	0,18	-	15	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
36	Е12-280 8-5	-СТОИМОСТЬ СЛИВОВ	0,02	145,79	-	2	-	-	83,00	1
		100М2		-	-			-	-	-
37	С111-434	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ОДНОСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С ФРАМУГОЙ НЕЗАВИСИМО ОТ ВЫСОТЫ	7,00	2,09	-	15	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМП								
38	С111-442	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ДВЕРНЫХ БАЛКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ОДНОПОЛЬНЫХ С ФРАМУГОЙ	7,00	3,54	-	25	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
39	РСЦ 1,090 1-1,85 П4,19	-СТОИМОСТЬ ПАРАПЕТНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА С ОБЪЕМНЫМ ВЕСОМ 1000КГ/М3 МАРКИ ПСП12.10.2,6-П	5,00	22,05	-	110	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
40	РСЦ ТОЖЕ П4,5	-ПСП30.10.2,6-П	14,00	54,70	-	766	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
41	РСЦ ТОЖЕ П4,17	-1ПСП15.10.2,6-П,2ПСП15.10.2,6-П	7,00	27,17	-	190	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
42	РСЦ ТОЖЕ П4,7	-1ПСП29.10,2,6-П,2ПСП29.10,2,6-П	ШТ	9,00	53,03	-	477	-	-	-	-
43	РСЦ ТОЖЕ П4,3	-2ПСП32.10,2,6-П	ШТ	3,00	60,77	-	182	-	-	-	-
44	РСЦ ТОЖЕ П4,1	-2ПСП60.10,2,6-П	ШТ	5,00	111,09	-	555	-	-	-	-
45	Е7-285 17-1	-УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0,30	362,00 92,00	8,00 2,40	109	28	3 1	141,00 3,10	42 1
46	ССЦ ТАБЛ1	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ МОНТАЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ	КГ	295,71	0,17	-	50	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ, РУБ,				4501	6	-		12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				4501	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,				55	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,				-	6	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,				4437	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				742	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		68
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,				-	131	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,				419	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				5662	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		80
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	137	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,				5662	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		80
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	137	-		-
		РАЗДЕЛ 2. КРОВЛЯ									
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ									
47	ССЦ П3-147	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ МАССОЙ 400КГ/М3	М3	158,20	16,00	-	2531	-	-	-	-
		ДОБАВЛЯЕТСЯ									
48	ССЦ П3-147	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ МАССОЙ 400КГ/М3	М3	118,66	16,00	-	1899	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ, РУБ,			-	632	-	-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			-	632	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,		-	632	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,		-	105	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	19	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,		-	59	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,		-	796	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	19	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,		-	796	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	19	-		-

ОТДЕЛ 2. ЗОНА СТРОИТЕЛЬСТВА С РАСЧЕТНОЙ НАРУЖНОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ -40ГРАД

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	РУБ,		-	-	-	-		-
			----					---------		---------
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	РУБ,		-	-	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ,			3869	6	-		12
			----					---------		---------
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			3869	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			55	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	6	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			3805	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			637	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		59
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	112	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			360	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			4866	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		71
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	118	-		-
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ,			4866	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		71
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	118	-		-

5. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 3. КРОВЛЯ

ИСКЛЮЧАЕТСЯ

49 ССЦ П3-147		СТОИМОСТЬ ПЛИТ ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ МАССОЙ 400КГ/М3	-	158,20	16,00	-	-	2531	-	-	-	-
				М3		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДОБАВЛЯЕТСЯ								
50	ССЦ П3-147	СТОИМОСТЬ ПЛИТ ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ МАССОЙ 400КГ/М3	197,76	16,00	-	3164	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			633	-	-		-
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			633	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -	РУБ,			633	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			104	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -	РУБ,			-	19	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			59	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			796	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	19	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			796	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	19	-		-
		ОТДЕЛ 3, ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ								
		РАЗДЕЛ 4, ПЕРЕГОРОДКИ								
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
51	Е7-630 46-3-1,8	УСТАНОВКА ГИПСОБЕТОННЫХ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	- 152,00	3,93	0,97-	597-	164-	148	1,73-	263
			-	1,08	0,28		-	43	0,36-	55
		ШТ								
52	ССЦ П3-222	ГИПСОБЕТОННЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ ПЛОЩАДЬЮ МЕНЕЕ 6М2	- 182,20	4,68	- -	853	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
53	ССЦ П3-230	ТО ЖЕ ПЛОЩАДЬЮ МЕНЕЕ 6М2 НА ГИПСОЦЕМЕНТНОПУЦЦОЛАНОВОМ ВЯЖУЩЕМ	- 265,05	4,79	- -	1270	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
54	Е7-285 17-1	УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ	- 0,12	362,00	8,00-	43-	11-	1	141,00-	17
		Т	-	92,00	2,40			- -	3,10	-
		ДОБАВЛЯЕТСЯ								
55	Е7-630 46-3-1,8	УСТАНОВКА ГИПСОБЕТОННЫХ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ	80,00	3,93	0,97	314	86	77	1,73	138
				1,08	0,28			22	0,36	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М								
		ШТ								
56	ССЦ П3-230	-ГИПСОБЕТОННЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ ПЛОЩАДЬЮ МЕНЕЕ 6М2 ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 3М НА ГИПСОЦЕМЕНТНОПУЦЦОЛАНОВОМ ВЯЖУЩЕМ	265,05	4,79	-	1270	-	-	-	-
				"	-				-	-	"
		М2								
57	Е7-285 17-1	-УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,05	362,00	8,00	18	5	-	141,00	7
				92,00	2,40			-	3,10	-
		Т								
58	Е10-275 55-5	-УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК НА ДЕРЕВЯННОМ КАРКАСЕ С ЗАДЕЛКОЙ СТЫКОВ ВОДОСТОЙКОЙ ШПАКЛЕВКОЙ С ИЗОЛЯЦИОННОЙ ПРОКЛАДКОЙ, ОБШИТЫХ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНА ПЕРЕГОРОДКИ 78ММ	139,50	4,71	0,07	657	229	10	2,91	406
				1,64	0,02			3	0,03	4
		М2								
59	ССЦ ТОМ1 П7-50	-СТОИМОСТЬ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ	279,00	1,29	-	360	-	-	-	-
		М2		"	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.		-	144	145-	62		271
			РУБ.				-	18	-	22
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	144	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			265	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	127	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		-	493	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		-	25	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		-	13	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	182	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		246
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	124	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.		-	182	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		246
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	124	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3	РУБ.		-	144	145-	62		271
			РУБ.				-	18	-	22
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	144	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			265	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	127	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		-	493	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		-	25	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			13	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			182	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		246
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	124	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	РУБ.			182	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		246
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	124	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			489	145	62		271
			РУБ.				-	18		22
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			489	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			265	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	127	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			140	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			79	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	16	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			46	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			614	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		256
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	143	-		-
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			614	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		256
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	143	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			4358	151	62		283
			РУБ.				-	18		22
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4358	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			320	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	133	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			3945	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			716	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		66
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	128	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			406	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5480	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		327
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	261	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			5480	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		327
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	261	-		-

ГЛ. АРХИТЕКТОР ПРОЕКТА ГАЗЕРОВ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СМЕТ И ПОС ЛЕОНОВ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
СОСТАВИЛ ЮДИНА

ПРОВЕРИЛ ГЛ. СПЕЦ. СИБЕКИНА

ПЕРФОРАЦИЯ:
ПОДГОТОВИЛ ИНЖ БУБНОВА
ПРОВЕРИЛ РУК. ГР. ДОРОХИНА

23379-11

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

к типовому проекту детских яслей-сада на I40 мест в конструкциях серии I.090.I-I
на вариант отопления

Составлена в ценах I984 года

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения		Кол-во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживанием машин, обслуживающих машины	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Основн. зарпл.	Экспл. машин	на един.	Всего
					основной зарплаты	в т.ч. зарпл.			в т.ч. зарпл.		
I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		ОТДЕЛ I. ЗОНА СТРОИТЕЛЬСТВА С РАСЧЕТНОЙ НАРУЖНОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ -20 град. С									
		РАЗДЕЛ I. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
		Исключается из сметы I-2									
I.	EI8-II8 5-2	Установка конвекторов отопительных настенных типа Прогресс с креплениями диаметром 20 мм	экм	I59,76	5,48 0,22	0,03 0,0I	875	35	5 2	0,39 0,0I	62 2
		Итого Прямых затрат по разделу I:	руб			-	875	35	5 2	-	62 2
		в том числе:									
		Стоимость сантехнических работ	руб.		-	-	875	-	-	-	-
		Материалы	руб.	-	-	-	836	-	-	-	-
		Всего заработная плата	руб.	-	-	-	-	37	-	-	-
		Сдача и испытание	руб.	-	-	-	875	-	-	-	64
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-	-	-	-
		Сметная заработная плата	руб.		-	-	-	37	-	-	-
		Итого по разделу I	руб.		-	-	875	-	-	-	64
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.		-	-	-	-	-	-	-
		Сметная заработная плата	руб.		-	-	-	37	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
2	Е15-614 164-8	-ОКРАСКА НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ	- 3,50	60,50	0,03-	212-	134	- -	68,00-	238
		100М2	-	38,40	-			-	-	-
		ИТОГО ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.		-	212-	134	-	-	238
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	212	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		-	77	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			- -	134	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	212	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	238
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	134	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.		-	212	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	238
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	134	-		-
		РАЗДЕЛ 3. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
		ДОБАВЛЯЕТСЯ К СМЕТЕ 1-2								
3	Е18-118 5-2.	-УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ НАСТЕННЫХ ТИПА ПРОГРЕСС С КРЕПЛЕНИЯМИ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	178,26	5,48	0,03	977	39	6	0,39	69
		ЭКМ		0,22	0,01			2	0,01	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			977	39	6		69
			РУБ.					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			977	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			932	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	41	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			977	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		71
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	41	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			977	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		71
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	41	-		-
		РАЗДЕЛ 4. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
4	Е15-614	-ОКРАСКА НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ	3,92	60,50	0,03	237	151	-	68,00	267

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
164-8		ПРИБОРОВ								
		100М2		38,40	-			-	-	-
		ИТОГО ДОБАВЛЯЕТСЯ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,			237	151	-		267
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			237	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			87	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	151	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			237	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		267
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	151	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,			237	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		267
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	151	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	РУБ,			127	21	1		36
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			25	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			10	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	17	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			25	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	17	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			102	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			96	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	4	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			102	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	4	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	РУБ,			127	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		36
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	21	-		-
		ОТДЕЛ 2, ЗОНА СТРОИТЕЛЬСТВА С РАСЧЕТНОЙ НАРУЖНОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ -23ГРАДС								
		РАЗДЕЛ 5, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
		ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ СМЕТЫ 1-2								
5 Е18-118 5-2		-УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ НАСТЕННЫХ ТИПА -		159,76	5,48	0,03-	675-	35-	5	0,39- 62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОГРЕСС С КРЕПЛЕНИЯМИ,ДИАМЕТРОМ 20ММ 3КМ	-	0,22	0,01		-	2	0,01 -	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ,			-	875 -	35 -	5	- 62
			РУБ,				-	2	-	2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			-	875	-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			-	838	-	-	-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,				- -	37	-	-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ,			-	1	-	-	-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			-	875	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-	- 64
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				- -	37	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ,			-	875	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-	- 64
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				- -	37	-	-
		РАЗДЕЛ 6, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
6	Е15-614 164-8	-ОКРАСКА НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ	- 3,50	60,50	0,03 -		212 -	134	- - 68,00 -	238
		100М2	-	38,40	-			-	-	-
		ИТОГО ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,			-	212 -	134	-	- 238
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			-	212	-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			-	77	-	-	-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,				- -	134	-	-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			-	212	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-	- 238
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				- -	134	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,			-	212	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-	- 238
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				- -	134	-	-
		РАЗДЕЛ 7, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
		ДОБАВЛЯЕТСЯ К СМЕТЕ 1-2								
7	Е18-118 5-2	-УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ НАСТЕННЫХ ТИПА	184,52	5,48	0,03		1011	41	6 - 0,39 -	72
		ПРОГРЕСС С КРЕПЛЕНИЯМИ,ДИАМЕТРОМ 20ММ 3КМ		0,22	0,01			2	0,01 -	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ,			1011	41	6		72
			РУБ,					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			1011	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			965	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	43	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			1011	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		74
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	43	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ,			1011	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		74
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	43	-		-
		РАЗДЕЛ 8, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
8	Е15-614 164-8	-ОКРАСКА НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА 100М2	4,06	60,50 38,40	0,03 -	246	156	- -	68,00 -	276 -
		ИТОГО ДОБАВЛЯЕТСЯ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ,			246	156	-		276
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			246	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			90	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	156	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			246	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		276
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	156	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ,			246	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		276
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	156	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	РУБ,			170	28	1		48
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			34	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			13	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	22	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			34	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		38
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	22	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			136	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			129	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	6	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			136	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	6	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	РУБ,			170	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		48
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	28	-		-
		ОТДЕЛ 3. ЗОНА СТРОИТЕЛЬСТВА С РАСЧЕТНОЙ НАРУЖНОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ-35ГРАД С								
		РАЗДЕЛ 9. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
						ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ СМЕТЫ 1-2				
9	Е18-118 5-2	-УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ НАСТЕННЫХ ТИПА ПРОГРЕСС С КРЕПЛЕНИЯМИ,ДИАМЕТРОМ 20ММ ЭКМ	- 159,76	5,48	0,03-	875-	35-	5	0,39-	62
			-	0,22	0,01		-	2	0,01-	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ,			-	875-	35-	5	- 62
			РУБ,				-	2	-	2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			-	875	-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			-	836	-	-	-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	-	37	-	-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ,			-	1	-	-	-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			-	875	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-	64
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	37	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ,			-	875	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-	64
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	37	-	-
		РАЗДЕЛ 10. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
10	Е15-614 164-8	-ОКРАСКА НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА 100М2	- 3,50	60,50	0,03-	212-	134	-	68,00-	238
			-	38,40	-			-	-	-
		ИТОГО ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ,			-	212-	134	-	- 238
			РУБ,					-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,		=	212	=	=		=
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ,		=	77	=	=		=
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ,			= =	134	=		=
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,		=	212	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,=Ч			=	=	=	=	238
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			= =	134	=		=
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ,		=	212	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,=Ч			=	=	=	=	238
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			= =	134	=		=
		РАЗДЕЛ 11, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
		ДОБАВЛЯЕТСЯ К СМЕТЕ 1=2								
11	Е18=118 5=2	=УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ НАСТЕННЫХ ТИПА ПРОГРЕСС С КРЕПЛЕНИЯМИ,ДИАМЕТРОМ 20ММ 8КМ	177,58	5,48 0,28	0,03 0,01	973	39	6 2	0,39 0,01	69 2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ,			973	39	6		69
			РУБ,					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ,			973	=	=		=
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ,			929	=	=		=
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ,			=	41	=		=
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ =	РУБ,			1	=	=		=
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ,			973	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,=Ч			=	=	=		71
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			=	41	=		=
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ,			973	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,=Ч			=	=	=		71
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			=	41	=		=
		РАЗДЕЛ 12, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
12	Е15=614 164=8	=ОКРАСКА НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА 100М2	3,91	60,50 38,60	0,03 =	237	150	= =	68,00 =	266 =
		ИТОГО ДОБАВЛЯЕТСЯ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ,			237	150	=		266
			РУБ,					=		=
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			237	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			86	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	150	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			237	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		266
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	150	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ,			237	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		266
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	150	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3	РУБ,			123	20	1		35
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			25	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			9	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	16	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			25	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	16	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			98	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			93	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	4	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			98	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	4	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	РУБ,			123	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		35
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	20	-		-
		ОТДЕЛ 4. ЗОНА СТРОИТЕЛЬСТВА С РАСЧЕТНОЙ НАРУЖНОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ-40ГРАД С								
		РАЗДЕЛ 13. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ СМЕТЫ 1-2								
13	Е18-118 5-2	УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ НАСТЕННЫХ ТИПА ПРОГРЕСС С КРЕПЛЕНИЯМИ,ДИАМЕТРОМ 20ММ ЭКМ	159,76	5,48	0,03	875	35	5	0,39	62
			-	0,22	0,01		-	2	0,01	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ,		-	875	35	5	-	62
			РУБ,				-	2	-	2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,		-	875	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,		-	836	-	-		-

1	2	3		4	5	6		7		8		9		10		11
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ,					=	=	37		=				=
		САДКА И ИСПЫТАНИЕ =	РУБ,				=		1	=		=				=
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ,				=		875	=		=				=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,=Ч					=		=		=		=		64
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,					=	=	37		=				=
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ,				=		875	=		=				=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,=Ч					=		=		=		=		64
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,					=	=	37		=				=
		РАЗДЕЛ 14. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ														
14	Е15=614 164=8	=ОКРАСКА НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА	=	3,50	60,50	0,03	=	212	=	134		=	=	68,00	=	238
			=		38,40	=						=		=		=
			100М2													
		ИТОГО ИСКЛЮЧАЕТСЯ														
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ,				=	212	=	134		=		=		238
			РУБ,									=				=
		В ТОМ ЧИСЛЕ:														
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,				=	212	=			=				=
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ,				=	77	=			=				=
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ,					=	=	134		=				=
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,				=	212	=			=				=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,=Ч					=		=		=		=		238
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,					=	=	134		=				=
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ,				=	212	=			=				=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,=Ч					=		=		=		=		238
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,					=	=	134		=				=
		РАЗДЕЛ 15. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ														
		ДОБАВЛЯЕТСЯ К СМЕТЕ 1=2														
15	Е18=118 5=2	=УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ НАСТЕННЫХ ТИПА ПРОГРЕСС С КРЕПЛЕНИЯМИ, ДИАМЕТРОМ 20ММ ЭКИ		101,33	9,48	0,03		994		40		6		0,39		70
					0,22	0,01						2		0,01		2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	РУБ,					994		40		6				70
			РУБ,									2				2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:														
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ,					994	=			=				=
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ,					948	=			=				=
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ,					=		42		=				=
		САДКА И ИСПЫТАНИЕ =	РУБ,					1	=			=				=

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ,			994	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		72
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			-	42	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	РУБ,			994	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		72
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			-	42	-		-
		РАЗДЕЛ 16. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
16	Е15-614 164-8	=ОКРАСКА НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА 100М2	3,99	60,50 38,40	0,03 -	241	153	- -	68,00 -	271 -
		ИТОГО ДОБАВЛЯЕТСЯ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	РУБ,			241	153	-		271
			----					----		----
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,			241	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ,			88	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ,			-	153	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,			241	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		271
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			-	153	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	РУБ,			241	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		271
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			-	153	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 4	РУБ,			148	24	1		41
			----					----		----
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,			29	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ,			11	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ,			-	19	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,			29	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			-	19	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ,			119	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ,			112	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ,			-	5	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ,			119	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			-	5	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	РУБ,			148	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		41
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			-	24	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			568	93	4		160
			----					---		---
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			113	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			43	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	74	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			113	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		128
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	74	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			455	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			430	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	19	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			455	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	19	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			568	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		160
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	93	-		-

ГЛ.АРХИТЕКТОР ПРОЕКТА ГАЗЕРОВ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СМЕТ ИПОС ЛЕОНОВ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ СОСТАВИЛ ЕВДОКИМОВА

ПРОВЕРИЛ ГЛ СПЕЦ [illegible]

ПЕРФОРАЦИЯ:
ПОДГОТОВИЛ ИНЖ. БУБНОВА
ПРОВЕРИЛ РУК ГР. ДОРОХИНА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

к типовому проекту детских яслей-сада на I40 мест в конструкциях серии I.090.I-I
на вариант вентиляции

Составлена в ценах I984 года

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения		Кол-во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслуживанием машин / обслуживающих машины	
					Всего	Эксп. машин	Всего	основн. зарпл.	эксп. машин		
					основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарпл.	на един.	Всего
I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		ОТДЕЛ I. ЗОНА СТРОИТЕЛЬСТВА С РАСЧЕТНОЙ НАРУЖНОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ - 20 град. С									
		РАЗДЕЛ I. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
		Исключается из сметы I-3									
I.	E20-760 25-I	Установка калориферов КВС8Б-П		I,00	6,25	0,46	6	3	-	5,38	5
			шт		2,97	0,I4			-	0,I8	-
2.	CI30-759	Стоимость калориферов		I,00	52,90	-	53	-	-	-	-
			шт		-	-			-	-	-
		Итого исключается:									
		Итого прямые затраты по разделу I	руб.			-	59	3	-	-	5
			руб.						-		-
		В том числе:									
		Стоимость сантехнических работ	руб.			-	59	-	-		-
		Материалы	руб.			-	3	-	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	-	3	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			-	53	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			-	59	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-	-		5
		Сметная заработная плата	руб.			-	-	3	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			- 59	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	3	-		-
		РАЗДЕЛ 2. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
		ДОБАВЛЯЕТСЯ К СМЕТЕ 1-3								
3	Е20-760 25-1	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125	1,00	6,25	0,46	6	3	-	5,38	5
			ШТ	2,97	0,14			-	0,18	-
4	С130-758	-СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРОВ КВСТБ-П	1,00	46,30	-	46	-	-	-	-
			ШТ					-	-	-
		ИТОГО ДОБАВЛЯЕТСЯ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			52	3	-		5
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			52	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			3	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			46	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			52	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	3	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			52	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	3	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	РУБ,			- 7	-	-		-
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			- 7	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			- 7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			- 7	-	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	РУБ,			- 7	-	-		-
		ОТДЕЛ 2. ЗОНА СТРОИТЕЛЬСТВА С РАСЧЕТНОЙ НАРУЖНОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ -25ГРАД С								
		РАЗДЕЛ 3. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ СМЕТЫ 1-3								

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е20-760 25-1	УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ КВСВБ-П	ШТ	1,00	6,25 2,97	0,46 0,14	6	3		5,38 0,18	5
6	С130-759	СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРОВ	ШТ	1,00	52,90		53				

ИТОГО ИСКЛЮЧАЕТСЯ

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,		59	3	5
	РУБ,				

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	РУБ,		59		
МАТЕРИАЛЫ	РУБ,		3		
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ,			3	
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	РУБ,		53		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	РУБ,		59		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				5
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ,			3	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,		59		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				5
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ,			3	

РАЗДЕЛ 4. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

ДОБАВЛЯЕТСЯ К СМЕТЕ 1-3

7	Е20-760 25-1	УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ Т ДО 0,125	ШТ	1,00	6,25 2,97	0,46 0,14	6	3		5,38 0,18	5
8	С130-758	СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРОВ КВС7Б-П	ШТ	1,00	46,30		46				

ИТОГО ДОБАВЛЯЕТСЯ

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,		52	3	5
	РУБ,				

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	РУБ,		52		
МАТЕРИАЛЫ	РУБ,		3		
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ,			3	
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	РУБ,		46		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	РУБ,		52		
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				5
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ,			3	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,		52		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			-	3	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ	2 РУБ,			-	7	-	-	-

			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ,			-	7	-	-	-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ,			-	7	-	-	-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ,			-	7	-	-	-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ	2 РУБ,			-	7	-	-	-
		ОТДЕЛ 3. ЗОНА СТРОИТЕЛЬСТВА С РАСЧЕТНОЙ НАРУЖНОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ -35ГРАД С								
		РАЗДЕЛ 5. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ СМЕТЫ 1-3								
9	Е20-760 25-1	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ К8С85-П -	1,00 ШТ	6,25	0,46	6	3	- -	5,38	5
			-	2,97	0,14			- -	0,18	-
10	С130-759	-СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРОВ -	1,00 ШТ	32,90	- -	53	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	5 РУБ,			-	59-	3	-	- 5

			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			-	59	-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ,			-	3	-	-	-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ,				- -	3	-	-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ,			-	53	-	-	-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ,			-	59	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,				- -	3	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	5 РУБ,			-	59	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,				- -	3	-	-
		РАЗДЕЛ 6. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
		ДОБАВЛЯЕТСЯ К СМЕТЕ 1-3								
11	Е20-760	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ	1,00	6,25	0,46	6	3	-	5,38	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	25-1	МАССОЙ,Т ДО 0,125								
		ШТ		2,97	0,14			-	0,18	-
12	С130-747	-СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРОВ КВБ76-П	1,00	53,80	-	54	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

ИТОГО ДОБАВЛЯЕТСЯ

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ,				60	3	-		5
		РУБ,						-		-
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,				60	-	-		-
МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,				3	-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,				-	3	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,				54	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.				60	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		5
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	3	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ,				60	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		5
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	3	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3		РУБ,				1	-	-		-
		РУБ,						-		-
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,				1	-	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.				1	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.				1	-	-		-
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3		РУБ,				1	-	-		-

ОТДЕЛ 4. ЗОНА СТРОИТЕЛЬСТВА С РАСЧЕТНОЙ НАРУЖНОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ-40ГРАД С

РАЗДЕЛ 7. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ СМЕТЫ 1-3

13	Е20-760	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ КВСВБ-П -	1,00	6,25	0,46-	6-	3	- -	5,38-	5
	25-1	ШТ								
			-	2,97	0,14			- -	0,18	-
14	С130-759	-СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРОВ -	1,00	52,90	- -	53	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

ИТОГО ИСКЛЮЧЕТСЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ,			-	59-	3	-	-	5

			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			-	59	-	-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			-	3	-	-	-	-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,				- -	3	-	-	-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			-	53	-	-	-	-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			-	59	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-	-	5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				- -	3	-	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ,			-	59	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-	-	5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				- -	3	-	-	-
		РАЗДЕЛ 8. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
		ДОБАВЛЯЕТСЯ К СМЕТЕ 1-3								
15	Е20-760 25-1	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125	1,00	6,25	0,46	6	3	-	5,38	5
		ШТ		2,97	0,14			-	0,18	-
16	С130-747	-СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРОВ КВБ75-П	1,00	53,80	-	54	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ДОБАВЛЯЕТСЯ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ,			60	3	-		5

			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			60	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			3	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			54	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			60	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	3	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ,			60	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	3	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 4	РУБ,			1	-	-		-

			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			1	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			1	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ.			9	=	=		=
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ	4 РУБ.			9	=	=		=
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.		=	12	=	=		=
			РУБ.					=		=
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ.		=	12	=	=		=
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ.		=	12	=	=		=
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ.		=	12	=	=		=
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		=	12	=	=		=

ГА. АРХИТЕКТОР ПРОЕКТА ГАЗЕРОВ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СМЕТ И ПОС ЛЕОНОВ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
СОСТАВИЛ ЕВАОКИМОВА

ПРОВЕРИЛ ГА. СПЕЦ. КОЛЕСНИКОВ

ПЕРФОРАЦИЯ:
ПОДГОТОВИЛ ИНЖ. БУБНОВА
ПРОВЕРИЛ РУК ГР. ДОРОХИНА

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту

Ресурсы	Количество
I	2
Общестроительные работы	
Подземная часть	
Затраты труда, чел.час.	2780
Заработная плата, руб.	2II8
Строительные машины, руб.	I030
Надземная часть	
Затраты труда, чел.час.	I0676
Заработная плата, руб.	8I65
Строительные машины, руб.	I646
Итого общестроительные работы	
Затраты труда, чел.час.	I3456
Заработная плата, руб.	I0283
Строительные машины, руб.	2676
Санитарно-технические работы	
Затраты труда, чел.час.	258I
Заработная плата, руб.	I757
Строительные машины, руб.	44
Монтажные работы	
Технологическое оборудование	
Затраты труда, чел.час.	290
Заработная плата, руб.	230
Строительные машины, руб.	-

I	2
Электротехническое оборудование	
Затраты труда, чел.час	163I
Заработная плата, руб.	983
Строительные машины, руб.	220
КиП и автоматика	
Затраты труда, чел.час.	64
Заработная плата, руб.	39
Строительные машины, руб.	9
Прочие работы	
Связь и сигнализация	
Затраты труда, чел.час.	497
Заработная плата, руб.	509
Строительные машины, руб.	96
В С Е Г О	
Затраты труда, чел.час.	I85I9
Заработная плата, руб.	I380I
Строительные машины, руб.	3045

Начальник отдела Смет и ПОС М.Леонов

Составила рук.группы Л.Савинова

Проверила гл.специалист Г.Сибекина

gost.e-ecolog.ru