ЗОНАЛЬНЫЙ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-I-98.I3.9I

Гараж на 5 автомобилей и 5 тракторов

Стены панельные

(Для строительства в Западно-Сибирской зоне РСФСР)

А Л Ь Б О М 7

С М Е Т Ы

gost.e-ecolog.ru

ЗОНАЛЬНЫЙ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-I-98.I3.9I

Гараж на 5 автомобилей и 5 тракторов
Стены панельные
(Для строительства в Западно-Сибирской зоне РСФСР)

А Л Ь Б О М 7
С М Е Т Ы

Стоимость:	
общая	I77,I4 тыс.руб.
строительно-монтажных работ	I38,39 тыс.руб.
Iм3 здания	37,I9 руб.
Iм2 общей площади	227,97 руб.
на I автомобиль	I77I4 руб.

РАЗРАБОТАН
Новосибирским арендным
предприятием "Гипроавтотранс"

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ
Новосибирским Облисполкомом
Протокол от 2I.II.9I № I7

Главный инженер — Я.И.Вильбергер
Главный инженер проекта — В.Ф.Бетехтин
Главный специалист — Т.Ф.Морковина

г.Новосибирск
I99I г.

503-I-98.I3.9I ал.7

С О Д Е Р Ж А Н И Е

№№ пп	№№ смет	Наименование	№№ стр.
I	2	3	4
		Пояснительная записка	3
I	I	Объектная смета	4
2	I-I	Локальная смета на общестроительные работы	6
3	I-2	Локальная смета на хозяйственно-питьевой водопровод	47
4	I-3	Локальная смета на оборотное водоснабжение	53
5	I-4	Локальная смета на производственно-бытовую канализацию	58
6	I-5	Локальная смета на дождевую канализацию	62
7	I-6	Локальная смета на горячее водоснабжение	66
8	I-7	Локальная смета на индивидуальный пункт	70
9	I-8	Локальная смета на теплоснабжение установок систем	77
I0	I-9	Локальная смета на отопление	85
II	I-I0	Локальная смета на вентиляцию	90
I2	I-II	Локальная смета на электроосвещение	I0I
I3	I-I2	Локальная смета на силовое электрооборудование	I09
I4	I-I3	Локальная смета на связь и сигнализацию	II9
I5	I-I4	Локальная смета на пожарную сигнализацию	I24
I6	I-I5	Локальная смета на КИП и автоматику	I28
I7	I-I6	Локальная смета на технологическое оборудование	I38
I8	I-I7	Локальная смета на нестандартизированное оборудование	I45
I9	I-I8	Локальная смета на технологические промпроводки	I49
20	I-I9	Локальная смета на металлические шкафчики	I53
2I	-	Ведомость потребности в производственных ресурсах	I56

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к типовому проекту гаража на 5 автомобилей и 5 тракторов (стены панельные) составлена в ценах I984 года в объеме, предусмотренном по типовому проектированию СН 227-82 и по формам СНиП I.02.0I-85.

Основными нормативными документами при составлении смет являлись:

Единые районные единичные расценки для 8 территориального района (подрайон I)

Сборники на монтаж оборудования, прейскуранты оптовых цен оборудования, введенные в действие с I января I982 года.

Сборник средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции (часть I - строительные материалы), и железобетонные изделия и конструкции для строек города Новосибирска в ценах,введенных с I.0I.I984 года.

Проект разработан для вариантов:

- с расчетной температурой наружного воздуха минус 40°С, скоростным напором ветра для Ш, весом снегового покрова для IУ географического района;

- сейсмичность района не выше 6 баллов.

В локальных сметах приняты накладные расходы:

- на общестроительные работы	- I6,5%
- на металлоконструкции	- 8,6%
- на сантехнические работы	- I3,3%
- плановые накопления	- 8%

Составил ведущий инженер Г.Н.Пожидаева

503-I-98.I3.9I ал.7

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

Сметная стоимость	I77,I4 тыс.руб.
Построечная трудоемкость	I4,72 тыс.чел-час
Нормативная трудоемкость	I7,65 тыс.чел-час
Сметная зарплата	I4,00 тыс.руб.
Стоимость на:	
I.расчетную единицу	I77I4 руб.
2.Iм2 общей площади здания	227,97 руб.
3.Iм3 объема здания	37,I9 руб.

Составлена в ценах I984 года

№№ пп	№№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Нормативная трудоемкость тыс.чел-час	Сметная зарплата в руб.	Показатели единичной стоимости
			строительных работ	монтажных работ	оборудов. мебели и инвент.	прочих затрат	всего			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	I-I	Общестроительные работы	83,55	-	-	-	83,55	I0,I6	8,3I	372I,59м3 22,45 руб.
2	I-2	Хозяйственно-питьевой водопровод	I,27	0,0I	0,36	-	I,64	0,II	0,09	0,34 руб.
3	I-3	Оборотное водоснабжение	0,77	-	-	-	0,77	0,I3	0,I0	0,2I руб.
4	I-4	Производственно-бытовая канализация	0,34	-	-	-	0,34	0,I0	0,07	0,09 руб.
5	I-5	Дождевая канализация	0,32	-	-	-	0,32	0,II	0,07	0,09 руб.
6	I-6	Горячее водоснабжение	0,40	-	-	-	0,40	0,I4	0,I0	0,II руб.
7	I-7	Индивидуальный тепловой пункт	I,3I	0,I0	0,55	-	I,96	0,39	0,29	0,38 руб.
8	I-8	Теплоснабжение установок систем	I6,24	0,I5	I,25	-	I7,64	I,38	I,I6	4,40 руб.
9	I-9	Отопление	I,65	-	-	-	I,65	0,2I	0,I8	0,44 руб.
I0	I-I0	Вентиляция	I3,42	-	-	-	I3,43	I,25	0,94	3,6I руб.
II	I-II	Электроосвещение	-	5,58	0,35	-	5,93	0,80	0,59	I,50 руб.
I2	I-I2	Силовое электрооборудование	-	II,05	I,42	-	I2,47	I,62	I,24	2,97 руб.
I3	I-I3	Связь и сигнализация	-	0,2I	0,I2	-	0,33	0,II	0,08	0,06 руб.
I4	I-I4	Пожарная сигнализация	-	0,22	0,06	-	0,28	0,I3	0,I2	0,06 руб.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I5	I-I5	КИП и автоматика	-	I,36	I,94	-	3,30	0,7I	0,44	0,37 руб.
I6	I-I6	Технологическое оборудование	-	0,33	27,26	-	27,59	0,24	0,I8	0,09 руб.
I7	I-I7	Нестандартизированное оборудование	-	-	3,82	-	3,82	-	-	-
I8	I-I8	Технологические промпроводки	0,03	0,08	-	-	0,II	0,06	0,04	0,03 руб.
I9	I-I9	Металлические шкафчики	-	-	I,62	-	I,62	-	-	-
		Итого:	II9,30	I9,09	38,75	-	I77,I4	I7,65	I4,00	37,I9 руб.

Главный инженер проекта В.Ф.Бетехтин
Главный специалист Т.Ф.Морковина
Составил ведущий инженер Г.Н.Пожидаева

мн

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР I-I

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ			1039	1306	-	-	1,52
2	ФУНДАМЕНТЫ			5294	6659	-	-	7,76
3	ПОДЗЕМНОЕ ХОЗЯЙСТВО			906	1133	-	-	1,32
4	КАРКАС			6264	7848	-	-	9,14
5	СТЕНЫ			19238	24210	-	-	28,20
6	ПОКРЫТИЕ И ПЕРЕКРЫТИЕ			11378	14314	-	-	16,67
7	КРОВЛЯ			2382	2996	-	-	3,49
8	ПЕРЕГОРОДКИ			5379	6753	-	-	7,87
9	ПРОЕМЫ			5560	6874	-	-	8,01
10	ПОЛЫ			3907	4910	-	-	5,72
11	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ			1899	2237	-	-	2,61
12	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ			4157	5228	-	-	6,09
13	ПРОЧИЕ РАБОТЫ			1118	1389	-	-	1,62
	ИТОГО:	М3	3721,59	68521	85857	1841	2307	100,00

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 1 106819

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ГАРАЖ НА 5 АВТОМОБИЛЕЙ И 5 ТРАКТОРОВ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А I-I

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ ГАРАЖА

ОСНОВАНИЕ: Кж1-Кж16,АР1-АР7,КМ1-КМ7,Кжи29

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	85,857 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	1Ø183 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	8,364 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	3721,59 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	23,Ø7 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИЙ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	
									НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1Ø	11
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-16Ø7	-СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА 1 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ 8ØЛ.С.ТОЛЩ.СЛОЯ 15СМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 5ØМ	Ø,11	38,13 -	38,13 14,Ø3	4	-	5 2	- 17,57	- 2
		1ØØØМ3								
2	Е1-1614	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 1ØМ ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 16Ø7	Ø,11	125,2Ø -	125,2Ø 46,ØØ	14	-	14 5	- 57,6Ø	- 7
		1ØØØМ3								
3	Е1-1591	-ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРОМ С ЕМКОСТЬЮ КОВША Ø,5М3,С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА РАССТОЯНИЕ 1КМ	Ø,11	153,38 7,37	145,8Ø 64,51	17	1	16 7	13,ØØ 8Ø,78	1 9
		1ØØØМ3								
4	С31Ø-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	136,8Ø	Ø,32	-	44	1Ø	-	Ø,Ø9	12
		Т		Ø,Ø7	-			-	-	-
5	Е1-16Ø3	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	Ø,11	12,16 1,49	1Ø,53 3,59	1	-	1 -	2,63 4,5Ø	- 1
		1ØØØМ3								
6	Е1-155Ø	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И	Ø,92	154,46	146,97	142	7	135	13,2Ø	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОЛЕСНОМ ХОДУ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 В ОТВАЛ ГРУНТ 2 ГРУППЫ		7,51	65,20			60	81,64	75
		1000М3								
7	Е1-948 ТЕХ.Ч.П3,6 7	-ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАБОТЫ ЭКСКАВАТОРА	0,96	165,60	-	159	159	-	226,00	219
		100М3		165,60	-			-	-	-
8	Е1-1608 ТЕХ.Ч.П3,4 8	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАЗРЫХЛЕННОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ НА РАССТОЯНИЕ 50М В РЕЗЕРВ	1,01	39,19	39,19	40	-	40	-	-
				-	14,37			15	17,99	18
		1000М3								
9	Е1-1615	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1608	1,01	145,76	145,76	148	-	148	-	-
				-	53,36			54	66,82	68
		1000М3								
10	Е1-1592	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ (ИЗЛИШНИЙ ГРУНТ)	0,02	183,18	174,12	3	-	3	15,50	-
				8,79	76,93			1	96,33	2
		1000М3								
11	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	34,20	0,32	-	11	2	-	0,09	3
		Т		0,07	-			-	-	-
12	Е1-1604	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ	0,02	15,01	12,91	1	-	-	3,23	-
				1,83	4,38			-	5,48	-
		1000М3								
13	Е1-1608 ТЕХ.Ч.П3,4 8	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАЗРЫХЛЕННОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ НА РАССТОЯНИЕ 50М ИЗ РЕЗЕРВА	1,01	39,19	39,19	40	-	40	-	-
				-	14,37			15	17,99	18
		1000М3								
14	Е1-1615	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1608	1,01	145,76	145,76	148	-	148	-	-
				-	53,36			54	66,82	68
		1000М3								
15	Е1-1634	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА И ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА РАССТОЯНИЕ 50М	0,91	21,32	21,32	19	-	19	-	-
				-	7,84			7	9,82	9
		1000М3								
16	Е1-1645	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1634	0,91	109,66	109,66	100	-	100	-	-
				-	40,36			37	50,54	46
		1000М3								
17	Е1-967	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	1,01	47,72	-	48	48	-	89,60	90
		100М3		47,72	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	9,12	10,96	3,83	100	65	35	11,20	102
		:ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП		7,13	2,63			24	3,29	30
		100М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1039	292	704		439
			РУБ.					281		353
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1039	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			171	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	29	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			96	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1306	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		808
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	602	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1306	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		808
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	602	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
19	Е6-1	-БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ИЗ БЕТОНА М50	8,50	27,92	0,29	237	7	3	1,37	12
		М3		0,80	0,09			1	0,10	1
20	Е6-5	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ	37,20	40,97	0,62	1524	155	23	6,66	248
		ПОД КОЛОННЫ ИЗ БЕТОНА М-200 МР350 ОБЪЕМОМ ДО 3М3		4,17	0,21			8	0,24	9
		М3								
21	Е6-7	-ТО ЖЕ,ОБЪЕМОМ ДО 10М3	11,20	36,58	1,17	410	28	13	4,10	46
		М3		2,54	0,39			4	0,44	5
22	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,01	293,00	-	3	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
23	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	1,36	287,00	-	390	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
24	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,01	485,66	1,46	5	1	-	210,00	2
		Т		142,60	0,48			-	0,54	-
25	Е6-79	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ	0,01	652,05	2,10	7	1	-	123,00	1
		Т		63,95	0,76			-	0,85	-
26	Е7-15	-УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М	13,00	7,20	2,82	94	41	36	4,51	59
		ШТ		3,12	1,10			14	1,23	16
27	ССЦП2,831 ТЕХ.Ч.ТАБЛ .4	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ,ДЛИНОЙ ДО 6М,МАССОЙ ДО 5Т,ИЗ БЕТОНА М-300,МР350	4,44	88,84	-	394	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	С147-3	-АРМАТУРА А-3В	3,32	22,40	-	74	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
29	С147-8	-АРМАТУРА А-3	1,54	24,50	-	38	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
30	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,53	31,60	-	17	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
31	Е6-171	-ЗАСЫПКА ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ПЕСКОМ	35,50	7,94	0,55	282	32	19	1,64	58
		М3		0,90	0,18			6	0,20	7
32	Е8-10	-УСТРОИСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	0,52	7,61	0,33	4	-	-	0,80	-
		М3		0,46	0,11			-	0,12	-
33	Е7-400	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	14,00	1,57	0,83	22	4	12	0,39	5
		ШТ		0,25	0,33			5	0,37	5
34	Е7-401	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	2,00	2,05	1,15	4	1	2	0,53	1
		ШТ		0,34	0,46			1	0,52	1
35	Е7-402	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5Т	6,00	3,09	1,72	19	3	10	0,82	5
		ШТ		0,54	0,69			4	0,77	5
36	ССЦ11.174	-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ МАРКИ ФБС12.4.3-Т	14,00	5,96	-	83	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
37	ССЦ11.171	-ТО ЖЕ,ФБС12.2.6-Т	2,00	12,40	-	25	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
38	ССЦ11.168	-ТО ЖЕ,ФБС24.4.6-Т	6,00	23,40	-	140	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
39	Е6-20	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЗАДЕЛОК В БЕТОННЫХ БЛОКАХ ИЗ БЕТОНА М100	0,22	32,97	0,79	7	-	-	2,86	1
		М3		1,78	0,26			-	0,29	-
40	Е7-446	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М	6,00	0,35	0,20	2	1	1	0,13	1
		ШТ		0,09	0,07			-	0,08	-
41	ССЦ12.587	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М-200,ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3,ДЛИНОЙ ДО 3-Х М	0,31	85,20	-	26	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
42	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,05	24,50	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
43	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,03	31,60	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	Е6-13 ТЕХ.Ч.1АБ. 1	-УСТРОЙСТВО НАБЕТОНОК ИЗ БЕТОНА М-200 МРЗ50 М3	17,00	37,81 3,20	0,35 0,11	643	54	6 2	5,07 0,12	86 2
45	Е6-13 ТЕХ.Ч.1АБ. 3	-ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА М-100 МРЗ50 М3	6,60	36,97 3,20	0,35 0,11	244	21	3 1	5,07 0,12	33 1
46	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ Т	0,01	485,66 142,60	1,46 0,48	5	1	- -	210,00 0,54	2 -
47	Е8-59	-УКЛАДКА АРМАТУРНЫХ СЕТОК В НАБЕТОНКИ Т	0,01	463,23 31,97	1,44 0,47	5	-	- -	54,30 0,55	1 -
48	Е6-79	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ Т	0,07	652,05 83,95	2,10 0,76	46	6	- -	125,00 0,85	9 -
49	Е11-55 ССЦП.П1.12 8,1.144	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ СОСТАВА 1:2 ТОЛЩ.30ММ 100М2	0,38	63,16 11,36	0,99 0,32	24	4	- -	18,80 0,36	7 -
50	Е11-56 ССЦП.П1.12 8,1.144	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ 100М2	0,38	23,03 0,37	0,48 0,16	9	-	- -	0,34 0,18	- -
51	Е11-11 ССЦП.П1.27 ,1.28	-БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ПОД ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ БЕТОНА М-150 М3	8,34	30,96 1,86	- -	258	16	- -	2,90 -	24 -
52	Е6-86	-АРМИРОВАНИЕ БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ Т	0,04	17,08 7,77	1,46 0,48	1	-	- -	12,30 0,54	- -
53	С124-43	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ ВР1 Т	0,04	430,00 -	- -	17	-	- -	- -	- -
54	Е11-55 ССЦП.П1.12 8,1.144	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПЕРЕГОРОДОК И СТЕН ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ СОСТАВА 1:2 ТОЛЩ.20ММ 100М2	0,10	63,16 11,36	0,99 0,32	6	1	- -	18,80 0,36	2 -
55	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ 100М2	2,39	94,99 22,42	1,57 0,52	227	54	4 1	33,60 0,58	80 1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		5294	431	132		683
				РУБ.				47		55
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		5294	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		873	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		77
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	156	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		492	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		6659	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		813

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	034	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			0659	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		013
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	634	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ПОДЗЕМНОЕ ХОЗЯЙСТВО								
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ								
56	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,13	43,48	1,03	6	1	-	7,19	1
		100М2		4,11	0,34			-	0,38	-
57	Е6-30 ТЕХ.Ч.ТАБЛ .1	-БЕТОННЫЕ ФУНДАМЕНТЫ ИЗ БЕТОНА М200 МР350	3,36	39,38	1,25	132	9	4	4,35	15
		М3		2,69	0,41			1	0,46	2
		ПРИЯМКИ И КАНАЛЫ								
58	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ ПОД ПРИЯМКИ И КАНАЛ	0,13	43,48	1,03	6	1	-	7,19	1
		100М2		4,11	0,34			-	0,38	-
59	Е8-10	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОЙ ПОДГОТОВКИ ПОД КАНАЛЫ	0,71	7,61	0,33	5	-	-	0,80	1
		М3		0,46	0,11			-	0,12	-
60	Е6-15 ТЕХ.Ч.ТАБЛ .1,2	-БЕТОННОЕ ДНИЩЕ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ ИЗ БЕТОНА М-200,МР350	1,07	30,69	0,35	33	1	-	0,99	1
		М3		0,60	0,11			-	0,12	-
61	Е6-125	-БЕТОННЫЕ СТЕНЫ ИЗ БЕТОНА М200 МР350 ТОЛЩ.100ММ	0,34	91,65	1,19	31	5	-	21,90	7
		М3		13,80	0,39			-	0,44	-
62	Е6-126	-ТО ЖЕ,ТОЛЩ.150ММ	1,02	66,55	0,90	68	9	1	13,50	14
		М3		8,51	0,30			-	0,34	-
63	Е6-128 ТЕХ.Ч.ТАБ. 1,2	-ТО ЖЕ,ТОЛЩ.300ММ	2,71	45,51	0,72	123	11	2	6,46	18
		М3		4,06	0,24			1	0,27	1
64	Е6-127	-ТО ЖЕ,ТОЛЩИНОЙ 200ММ	0,31	53,48	0,79	17	2	-	9,09	3
		М3		5,73	0,26			-	0,29	-
65	Е7-723	-УСТРОЙСТВО НЕПРОХОДНЫХ ОДНОЯЧЕЙКОВЫХ КАНАЛОВ,ПЕРЕКРЫВАЕМЫХ ИЛИ ОПИРАЮЩИХСЯ НА ПЛИТЫ	0,50	7,45	3,15	4	1	2	2,96	1
		М3		2,07	1,22			1	1,37	1
66	ССЦП2.393 ТЕХ.Ч.ТАБ. 4	-СТОИМОСТЬ ЛОТКОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3 ИЗ БЕТОНА М-200,ДЛИНОЙ ДО 3М	0,29	82,56	-	24	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
67	ССЦП2.340 ТЕХ.Ч.ТАБ. 4	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ РАЗМЕРОМ ДО 3М2 ИЗ БЕТОНА М-200	0,21	74,36	-	16	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
68	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,07	22,40	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
69	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,12	24,50	-	3	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
70	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,04	31,60	-	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100КГ		-	-			-	-	-
71	Е6-185	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ В ПЕРЕКРЫТИИ КАНАЛОВ ИЗ БЕТОНА М200	0,02	49,83	0,84	1	-	-	0,46	-
				5,30	0,29			-	0,33	-
		М3								
72	С124-43	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ ВР1	-	430,00	-	-	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
73	Е9-118 ТЕХ.Ч.ТАБ. 2	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КРЫШКИ	0,06	49,83	0,21	3	3	-	63,40	4
		Т		45,41	0,06			-	0,07	-
74	С121-2114 ТЕХ.Ч.ТАБЛ .5	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ КРЫШКИ ЛЮЧКА ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	0,06	437,92	-	26	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
75	ССЬОРНИК42 ТАБЛ.12	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗА 2 РАЗА	0,06	31,51	-	2	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
76	Е8-27	-ОБМАЗКА СТЕНОК КАНАЛОВ И ПРИЯМКОВ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ ЗА 2 РАЗА	0,24	94,99	1,57	23	5	-	33,60	8
				22,42	0,52			-	0,58	-
		100М2								
77	Е8-59	-УКЛАДКА АРМАТУРЫ В БЕТОН НАД ОТВЕРСТИЕМ	-	463,23	1,44	-	-	-	54,30	-
		Т		31,97	0,47			-	0,53	-
78	Е34-304	-ПЕРЕКРЫТИЕ ПРИЯМКА РИФЛЕНОЙ СТАЛЬЮ	0,14	228,29	7,67	32	5	1	56,70	8
		10М2		38,06	2,53			-	2,84	-
79	Е6-84	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ОБРАМЛЕНИЙ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ	0,05	386,76	1,36	19	2	-	64,00	3
		Т		43,70	0,45			-	0,50	-
80	Е22-1	-ПРОКЛАДКА АСБОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100ММ	14,40	1,94	0,01	28	3	-	0,32	5
		М		0,22	-			-	-	-
81	Е6-20	-ЗАБИТЬ КАНАЛ БЕТОНОМ М-100 ПОСЛЕ УКЛАДКИ ТРУБ	0,43	32,97	0,79	14	1	-	2,86	1
		М3		1,78	0,26			-	0,29	-
82	ССЬОРНИК4,2 ТАЬ.12	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗА 2 РАЗА	0,05	31,51	-	2	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
83	Е9-152	-УСТАНОВКА САЛЬНИКОВ	0,01	67,84	38,03	1	-	-	32,00	-
		Т		24,61	14,03			-	15,74	-
84	С121-2109	-СТОИМОСТЬ САЛЬНИКОВ	0,01	458,00	-	5	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
85	Е16-224	-ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ПРИ ПРОХОДЕ ТРУБ ЧЕРЕЗ ФУНДАМЕНТЫ ИЛИ СТЕНЫ ПОДВАЛА,ДИАМЕТРОМ ТРУБ ДО 200ММ	1,00	9,51	0,01	10	2	-	2,69	3
				1,83	-			-	-	-
		САЛЬНИК								
		ВОДОЗАБОРНАЯ КАМЕРА								
86	Е23-111	-УСТРОЙСТВО КАМЕРЫ ИЗ СБОРНЫХ Ж/Б КОЛЕЦ	1,66	78,59	2,65	130	10	4	9,20	15
		М3		5,91	0,89			1	1,00	2
87	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ	0,18	94,99	1,57	17	4	-	33,60	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	1ФФМ2	22,42	Ф,52			-	Ф,58	-
88	Е6-84	-ОБРАМЛЕНИЕ СТЕН МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ УГОЛКАМИ	Ф,Ф4	386,76	1,36	15	2	-	64,ФФ	3
			Т	43,7Ф	Ф,45			-	Ф,5Ф	-
89	Е34-3Ф4	-ПЕРЕКРЫТИЕ КАМЕРЫ РИФЛЕНОЙ СТАЛЬЮ	Ф,26	228,29	7,67	59	1Ф	2	56,1Ф	15
			1ФМ2	38,Ф6	2,53			1	2,84	1
9Ф	Е16-71	-ПРОКЛАДКА ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ 15ФММ	Ф,15	5,18	Ф,Ф9	1	-	-	1,24	-
			М	Ф,85	Ф,Ф3			-	Ф,Ф3	-
91	Е7-7Ф6	-ПРОКЛЕЙКА ШВОВ ТИОКОЛОВОЙ ЛЕНТОЙ НА ТИОКОЛОВОМ ГЕРМЕТИКЕ	Ф,26	91,58	15,36	24	3	4	16,ФФ	4
			1ФФМ	1Ф,86	5,Ф7			1	5,69	2
92	С1113-3ФФ ДОП.Б.2	-СТОИМОСТЬ ЛЕНТЫ	1ФФФМ	833,ФФ	-	22	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
93	ССЬОРНИКЧ.2-ТАБ.12	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА М/КОНСТРУКЦИЙ ЗА 2 РАЗА	Ф,Ф4	31,51	-	1	-	-	-	-
			Т	-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			9Ф6	9Ф	2Ф		137
			РУБ.					6		9
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			86Ф	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			142	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	25	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			79	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1Ф81	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		147
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	116	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			35	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			39	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			11	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			13	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			1133	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		154

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 9 106819

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	121	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			7239	813	856		1259
			РУБ.					334		415
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7193	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1186	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		101
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	210	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			667	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9046	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1768
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1352	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			35	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			39	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			11	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			13	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.		9098	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	1775	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1357	-	-	-

ПРОВЕРЬТЕ ЭТО МЕСТО

6. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 4. КАРКАС

94 Е7-32	-УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ ДО 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 2Т	23,00	11,58	4,42	266	80	101	5,02	115
			3,46	1,75			40	1,96	45
	Ш1								
95 СССШ2,555	-СТОИМОСТЬ КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 1М3,ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М,ИЗ БЕТОНА М-300	2,07	103,00	-	213	-	-	-	-
			-	-			-	-	-
	М3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96	ССЦП2.555	-ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА М=200 М3	12,75	101,06	-	1289	-	-	-	-
97	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	1,71	22,40	-	38	-	-	-	-
98	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	14,89	24,50	-	365	-	-	-	-
99	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,38	31,60	-	12	-	-	-	-
100	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,13	40,80	-	5	-	-	-	-
101	С147-24	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	6,61	40,80	-	270	-	-	-	-
102	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	6,74	17,30	-	117	-	-	-	-
103	Е7-143	-УСТАНОВКА СТРОПИЛЬНЫХ БАЛОК И ФЕРМ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРОЛЕТОМ ДО 12М, МАССОЙ ДО 10Т ПРИ ДЛИНЕ ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ДО 6М И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М ШТ	9,00	15,02 5,69	9,05 3,63	135	51	82 33	7,56 4,07	68 37
104	ССЦП2.52	-СТОИМОСТЬ СТРОПИЛЬНЫХ БАЛОК ДЛИНОЙ ДО 12М,ОБЪЕМОМ ДО 2М3 ИЗ БЕТОНА М=400 М3	18,00	99,50	-	1791	-	-	-	-
105	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	1,06	22,40	-	24	-	-	-	-
106	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	7,52	24,50	-	184	-	-	-	-
107	С147-3	-АРМАТУРА А-3В 100КГ	17,05	22,40	-	382	-	-	-	-
108	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	2,15	31,60	-	68	-	-	-	-
109	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	1,46	40,80	-	59	-	-	-	-
110	С147-24	-СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ 100КГ	2,37	40,80	-	97	-	-	-	-
111	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	3,83	17,30	-	66	-	-	-	-
112	Е7-291	-УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ	0,72	345,19	-	249	18	-	34,00	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИЗДЕЛИИ								
		Т		24,49	-			-	-	-
113	Е7-299	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАСАДОК	0,28	364,52	3,45	102	14	1	66,60	19
		Т		48,87	1,14			-	1,28	-
114	Е9-33 ТЕХ.Ч.1АБЛ .2	-МОНТАЖ СТОЕК ФАХВЕРКА	1,32	48,09	19,85	63	21	26	19,40	26
		Т		15,94	8,34			11	9,36	12
115	С121-1765	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3ПС6	1,32	261,00	-	345	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
116	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	7,15	17,30	-	124	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			6264	184	210		252
			РУБ.					64		94
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5856	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			965	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		90
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	172	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			548	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7369	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		398
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	408	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			408	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			35	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			36	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			479	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		41
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	38	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			7848	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		439
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	446	-		-
		РАЗДЕЛ 5. СТЕНЫ								
117	Е7-247	- УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 100М2,ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	60,00	17,82	6,03	1069	280	362	6,60	396
				4,66	2,37			142	2,66	160
		100Т								
118	Е7-249	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М, ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 100М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ В ДО 25М	9,00	20,94	7,94	188	51	72	8,06	73
				5,67	3,10			28	3,48	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
119	Е7-261	-УСТАНОВКА ПРОСТЕНОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	47,00	12,12	4,25	570	180	200	5,38	253
				3,83	1,66			78	1,86	87
		ШТ								
120	СССЦП2.227	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА,ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1200КГ/М3,С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7КГ/М2,ТОЛЩ.30СМ	416,32	21,20	-	8826	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
121	СССЦП2.231	-ТО ЖЕ,ТОЛЩ.40СМ С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7КГ/М2	178,51	27,80	-	4963	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
122	С147-24	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	10,14	40,80	-	414	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								
123	Е7-291	-УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ	0,15	345,19	-	52	4	-	34,00	5
				24,49	-			-	-	-
		Т								
124	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	11,62	17,30	-	201	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								
125	Е7-714	-ЧЕКАНКА И РАСШИВКА ШВОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	6,05	9,94	0,32	60	32	2	7,35	44
				5,22	0,10			1	0,11	1
		100М								
126	Е7-708	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ КОРОБОК ОКОН	1,75	67,39	15,36	118	18	27	15,00	26
				10,21	5,07			9	5,69	10
		100М								
127	Е7-713	-УСТРОЙСТВО СОЛНЦЕЗАЩИТЫ КРАСКАМИ ПХВ	6,05	2,50	0,01	15	4	-	1,04	6
				0,62	-			-	-	-
		100М								
128	Е10-28	-ДЕРЕВЯННЫЕ БРУСКИ В ПАНЕЛЯХ	0,14	113,99	1,36	16	2	-	24,00	3
		М3								
				14,83	0,45			-	0,50	-
129	Е8-30	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	2,46	38,67	0,85	95	6	2	4,05	10
				2,54	0,28			1	0,31	1
		М3								
130	Е8-31	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	27,00	36,45	0,65	1038	67	18	3,93	106
				2,47	0,21			6	0,24	6
		М3								
131	Е8-50	-СТОЛБЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	8,34	41,97	0,68	350	35	6	5,96	50
				4,16	0,23			2	0,26	2
		М3								
132	Е8-36	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	4,04	38,75	0,85	157	10	3	3,90	16
				2,41	0,28			1	0,31	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3								
133	Е6-37	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	23,40	38,43 2,35	0,65 0,21	899	55	15 5	3,78 0,24	88 6
		М3								
134	Е8-189	-ЛЕСА ДЛЯ КЛАДКИ НАРУЖНЫХ СТЕН ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4М	2,26	46,92	0,24	106	66	-	45,80	104
		100М2ВП		29,21	0,06			-	0,09	-
135	Е6-79	-ПРОКЛАДКА АНКЕРОВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СТОЛБОВ	0,01	652,05	2,10	7	1	-	123,00	1
		Т		83,95	0,76			-	0,85	-
136	Е7-446	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М	47,00	0,35 0,09	0,20 0,07	16	4	9 3	0,13 0,08	6 4
		ШТ								
137	ССЦП2.587	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М200 ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3,ДЛИНОЙ ДО 3М	0,71	85,20 -	- -	60	-	- -	- -	- -
		М3								
138	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,02	24,50	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
139	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,23	31,60	-	7	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
140	Е8-178	-УКЛАДКА Ж/Б ПОДОКОННЫХ ПЛИТ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 0,22М2	0,01	767,85	6,97	8	1	-	97,00	1
		100М2		65,55	2,30			-	2,58	-
141	Е8-178	-ТО ЖЕ,ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,22М2	-	828,85	6,97	2	-	-	97,00	-
		100М2		65,55	2,30			-	2,58	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.		19238	816	716		1188
				РУБ.				276		399
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		19238	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		3174	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		291
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	571	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		1798	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		24210	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1788
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	1663	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.		24210	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1788
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	1663	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ПОКРЫТИЕ И ПЕРЕКРЫТИЕ								
142	Е7-183	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И	28,00	8,62	3,04	241	54	86	2,85	80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2,ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М		1,92	1,20			34	1,35	38
		ШТ								
143	СПР-НТ06-08-П1.331 ССЦДОП.В.1 ТАБЛ.15 ПРИЛ.1	СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКСНЫХ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М,ДЛИНОЙ 6М С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ (ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННЫЙ ВЕС) 610 И 730КГС/М2	320,22	14,78	-	4733	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
144	СПР-НТ06-08-П1.331 ПРИМ.2 ССЦДОП.В.1 ТАБ.15 ПРИЛОЖ.1	ТО ЖЕ,ПЛИТ С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМЕТРОМ 400ММ,С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 730КГС/М2	70,64	16,91	-	1195	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
145	СПР-НТ06-08-П1.331 ПРИМЕЧ.2 ССЦДОП.В.1 ТАБЛ.15 ПРИЛ.1	ТО ЖЕ,ПЛИТ С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМЕТРОМ 700ММ	17,41	16,90	-	294	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
146	СПР-НТ06-08-П1.331 ПРИМЕЧ.2 ССЦДОП.В.1 ТАБЛ.15 ПРИЛ.1	ТО ЖЕ,ПЛИТ С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМЕТРОМ 1000ММ	51,03	54,44	-	2778	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
147	СПР-НТ06-08-П1.331 ПРИМЕЧ.2 ССЦДОП.В.1 ТАБЛ.15 ПРИЛ.1	ТО ЖЕ,ПЛИТ С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМЕТРОМ 1450ММ	16,25	18,34	-	298	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
148	СПР-НТ06-08-П1.332 ПРИМЕЧ.2 ССЦДОП.В.1 ТАБ.15 ПРИЛОЖ.1	ТО ЖЕ,ПЛИТ С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМЕТРОМ 1450ММ,С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 880КГС/М2	16,25	19,25	-	313	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
149	С147-24	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	1,35	40,80	-	55	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
150	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	1,35	17,30	-	23	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
151	Е7-239	УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ	37,00	5,96	1,51	221	42	56	1,67	62
		ШТ		1,14	0,49			18	0,55	20
152	ССЦШ2.281	СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ ДЛИНОЙ ДО 12М,МАССОЙ ДО 5Т,С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ (ВКЛЮЧАЯ	64,08	11,70	-	750	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СОБСТВЕННЫЙ ВЕС) ДО 1200КГС/М2,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 14СМ								
		М2								
153	ССЦП2.355	-СТОИМОСТЬ ДОБОРНЫХ ПЛИТ ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3 ИЗ БЕТОНА М300	0,56	83,20	-	47	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
154	ССЦП2.340	-ТО ЖЕ,ПЛОСКИХ ПЛИТ РАЗМЕРОМ ДО 3М2 ИЗ БЕТОНА М-300,ДЛИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т	0,56	76,00	-	43	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
155	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,08	22,40	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
156	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,63	24,50	-	15	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
157	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,32	31,60	-	10	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
158	Е7-209	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	10,00	2,65	1,09	26	12	11	1,64	16
				1,16	0,44			4	0,49	5
		ШТ								
159	ССЦП2.195	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СТАКАНОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,1М3 ИЗ БЕТОНА М-200	0,06	111,00	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
160	ССЦП2.196	-ТО ЖЕ,ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,1М3	1,24	91,80	-	114	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
161	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,44	22,40	-	10	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
162	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,32	31,60	-	10	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
163	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,60	40,80	-	24	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
164	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,62	17,30	-	11	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								
165	Е6-179	-УСТРОИСТВО МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ИЗ БЕТОНА М-200	0,06	63,75	1,35	4	1	-	15,30	1
		М3		9,94	0,45			-	0,50	-
166	Е6-181	-ТО ЖЕ,ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 200ММ	0,80	47,48	0,96	38	5	1	8,79	7
		М3		5,68	0,32			-	0,36	-
167	Е6-182	-ТО ЖЕ,ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 5М2 ТОЛЩИНОЙ ДО 100ММ	0,60	58,53	0,93	35	4	-	10,80	6
		М3		6,80	0,31			-	0,35	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
168	С124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,01	364,00	-	4	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
169	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,06	350,00	-	21	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
170	С124-43	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ ВР1	0,04	430,00	-	17	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
171	Е46-55	-ПРОБИВКА В ПОТОЛКАХ ОТВЕРСТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 100СМ2	0,04	59,08	25,50	2	1	1	49,70	2
		100ШТ		33,58	8,42			-	9,45	-
172	Е46-56	-ПРОБИВКА В ПОТОЛКАХ ОТВЕРСТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 500СМ2	0,01	166,43	71,67	2	1	-	140,00	1
		100ШТ		94,76	23,57			-	26,44	-
173	Е7-291	-УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ	0,02	345,19	-	7	-	-	34,00	1
		Т		24,49	-			-	-	-
174	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,16	17,30	-	3	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
175	Е6-30 ТЕХ.Ч.ТАБЛ .1	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ БЕТОНА М-150	0,64	38,44	1,25	25	2	1	4,35	3
		М3		2,69	0,41			-	0,46	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ.		11378	122	156		179
				РУБ.				56		63
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		11378	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		1878	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		171
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	337	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		1058	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		14314	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		413
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	515	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ.		14314	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		413
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	515	-		-
		РАЗДЕЛ 7. КРОВЛЯ								
176	Е12-289	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350: НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ (ЗАДЕЛКА ШВОВ МЕЖДУ ПЛИТАМИ)	0,56	55,16	1,36	31	7	1	18,90	11
		100М2		12,30	0,45			-	0,50	-
177	Е12-286	-УКЛАДКА ФЕНОЛЬНОГО ПЕНОПЛАСТА В ШВЫ	0,90	19,70	1,88	18	16	2	28,50	26
		100М2		17,82	0,61			1	0,68	1
178	С114-714	-СТОИМОСТЬ ПЕНОПЛАСТА	7,44	70,00	-	521	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.в.1	м3								
				-	-			-	-	-
179	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ В ШВАХ	1,44	47,28	0,77	68	13	1	14,30	21
		100м2		8,79	0,25			-	0,28	-
180	Е12-297	-ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА: БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ	5,36	8,19	0,20	44	14	1	4,72	25
		100м2		2,69	0,07			-	0,08	-
181	Е12-74	-УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ 2Х СЛОЕВ РУБЕРОИДА С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ	5,36	290,51	12,22	1557	287	66	80,00	429
		100м2		53,59	4,02			22	4,51	24
182	Е12-289	-ИСКЛЮЧИТЬ СЛОЙ РУБЕРОИДА	5,36	55,16	1,36-	296-	66-	7	18,90-	101
		100м2		12,30	0,45			2	0,50-	3
183	Е12-289	-УКЛАДКА СЛОЯ РУБЕРОИДА (В НАХЛЕСТКУ)	0,37	55,16	1,36	21	5	-	18,90	7
		100м2		12,30	0,45			-	0,50	-
184	Е12-280	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ	1,47	199,89	0,43	293	77	-	83,00	122
		100м2		52,67	0,14			-	0,16	-
185	Е12-277	-УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЙ НА ФАСАДАХ: БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	8,41	9,82	0,01	83	22	-	4,14	35
		100м2		2,64	-			-	-	-
186	Е26-40	-УСТРОЙСТВО НАКЛОННОГО БОРТИКА ИЗ ПЕНОПЛАСТА	0,54	11,64	0,63	6	4	-	10,70	6
		м3		7,01	0,21			-	0,24	-
187	С114-714 доп.в.1	-СТОИМОСТЬ ПЕНОПЛАСТА	0,52	70,00	-	36	-	-	-	-
		м3		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			2382	379	64		581
			РУБ.					21		22
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2382	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			392	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		36
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	70	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			222	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2996	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		639
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	470	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			2996	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		639
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	470	-		-
		РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕГОРОДКИ								
188	Е8-45	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	0,96	538,64	7,93	515	68	8	115,00	110
				71,30	2,62			3	2,94	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
189	Е8-44	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	2,01	547,12	8,05	1098	135	16	107,00	215
				67,27	2,66			5	2,98	6
		100М2								
190	Е8-43	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	0,19	565,45	8,05	109	16	2	137,00	26
				85,10	2,66			1	2,98	1
		100М2								
191	Е8-194	-ЛЕСА ДЛЯ КЛАДКИ ПЕРЕГОРОДОК ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4М	0,39	80,88	0,72	31	18	-	73,80	29
		100М2ГП		47,15	0,24			-	0,27	-
192	Е8-195	-НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 4М ВЫСОТЫ ПОМЕЩЕНИЙ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ НОМ8-194	0,39	49,79	0,35	19	13	-	52,50	20
				33,56	0,11			-	0,12	-
		100М2ГП								
193	Е10-290 доп.8.2	-УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ С ИЗОЛЯЦИОННОЙ ПРОКЛАДКОЙ ИЗ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ ТОЛЩИНОЙ 100ММ С ДВУХСТОРОННЕЙ ОБШИВКОЙ В ОДИН СЛОЙ	2,24	652,05	7,00	1458	373	15	233,00	521
				166,75	2,31			5	2,59	6
		100М2								
194	Е10-301 доп.6.2	-ТО ЖЕ,С ДВУХСТОРОННЕЙ ОБШИВКОЙ В 2 СЛОЯ	0,44	489,51	9,51	214	78	4	252,00	110
		100М2		177,10	3,14			1	3,52	2
195	ССЦП,1645 доп.8,1	-СТОИМОСТЬ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ	653,52	1,78	-	1163	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
196	С114-124	-СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ М125 (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ ПО РАСЦЕНКЕ 10-301)	2,26	23,00	-	52	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
197	Е7-763 доп.8.2	-УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК ДУШЕВЫХ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	0,01	75,18	19,98	1	-	-	29,80	-
				19,89	6,75			-	7,57	-
		10М2								
198	С111-30	-СТОИМОСТЬ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	0,01	818,00	-	8	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
199	Е6-83	-УСТАНОВКА КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	0,01	485,66	1,46	5	1	-	210,00	2
		Т		142,60	0,46			-	0,54	-
200	С111-356	-СТОИМОСТЬ РЕЗИНОВЫХ ПРОКЛАДОК	0,20	0,62	-	1	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
201	С122-405	-СТОИМОСТЬ РЕШЕТОК	0,62	3,78	-	2	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
202	С147-29	-ХРОМИРОВАНИЕ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	0,14	17,30	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
203	Е15-112	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ	0,03	41,88	0,23	1	-	-	2,41	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГРУНТ-ШПАТЛЕВКОЙ ЭП-0010: ПЕРВЫЙ СЛОЙ		2,05	0,08			-	0,09	-
		100М2								
204	Е13-113	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТ-ШПАТЛЕВКОЙ ЭП-0010: ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	0,03	28,61	0,23	1	-	-	2,02	-
		100М2		1,56	0,08			-	0,09	-
205	Е13-148 ТЕХ.Ч.П1.6	-ОКРАСКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ЭМАЛЯМИ ЗА 2 РАЗА	0,03	78,31	0,35	2	-	-	1,46	-
		100М2		2,28	0,11			-	0,12	-
206	Е26-35	-УТЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ	3,80	37,55	1,28	143	55	5	21,50	82
		М3		14,49	0,43			2	0,48	2
207	Е26-34	-ТО ЖЕ,ПОТОЛКОВ	0,12	46,73	1,37	6	2	-	26,20	3
		М3		18,17	0,45			-	0,50	-
208	С114-690 ДОП,В.1	-СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ	3,84	77,20	-	296	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
209	Е15-298	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН	0,20	391,17	6,17	78	15	1	115,00	23
		100М2		75,90	2,04			-	2,29	-
210	Е15-304	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН	0,20	76,13	0,52	15	3	-	22,30	4
		100М2		15,41	0,17			-	0,19	-
211	Е15-299	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА ПОТОЛКОВ	0,02	402,37	6,27	8	2	-	128,00	2
		100М2		85,10	2,07			-	2,32	-
212	Е15-305	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ ПОТОЛКОВ	0,02	125,74	0,84	2	1	-	41,20	1
		100М2		28,40	0,28			-	0,31	-
213	Е6-83	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ УТЕПЛИТЕЛЯ	-	485,66	1,46	-	-	-	210,00	-
		Т		142,60	0,48			-	0,54	-
214	Е6-84	-ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ РАМКАМИ	0,03	386,76	1,36	12	1	-	64,00	2
		Т		43,70	0,45			-	0,50	-
215	Е9-33 ТЕХ.Ч.ТАБ. 2	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ,УСИЛИВАЮЩИХ УСТОЙЧИВОСТЬ ПЕРЕГОРОДОК	0,27	48,09	19,85	13	4	5	19,40	5
		Т		15,94	8,34			2	9,36	3
216	С121-2095	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,27	396,00	-	107	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
217	Е15-298	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН	0,04	384,17	6,17	14	3	-	115,00	4
		100М2		75,90	2,04			-	2,29	-
218	Е15-304	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН	0,04	76,13	0,52	3	1	-	22,30	1
		100М2		15,41	0,17			-	0,19	-
219	Е8-59	-УКЛАДКА АРМАТУРЫ НАД ПРОЕМАМИ	-	463,23	1,44	-	-	-	54,30	-
		Т		31,97	0,47			-	0,53	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 20 106819

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			5379	789	56		1160
			РУБ.					19		23
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5259	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			866	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		79
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	154	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			488	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6613	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1254
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	956	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			120	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			10	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			10	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			140	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			6753	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1263
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	964	-		-
		РАЗДЕЛ 9. ПРОЕМЫ								
		ОКОННЫЕ								
220	Е10-84	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ М2 ДО 5 М2	18,70	3,20 0,85	0,38 0,13	60	16	7 2	1,38 0,15	26 3
221	Е10-85	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ,М2, ДО 10 М2	62,52	2,10 0,60	0,29 0,09	131	38	19 6	0,96 0,10	60 6
222	Е10-74	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ ДО 2М2 М2	1,01	4,64 1,71	0,35 0,11	5	2	- -	2,56 0,12	3 -
223	Е10-75	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ,ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ БОЛЕЕ 2М2 М2	6,15	3,51 1,32	0,28 0,09	22	8	2 1	1,93 0,10	12 1
224	С122-163	-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ	81,22	17,50	-	1421	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПБД18-18,2,ПБД12-18,2								
		М2		-	-			-	-	-
225	С122-75	-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ОРС12-9В	1,01	40,80	-	41	-	-	-	-
		М2								
				-	-			-	-	-
226	С122-97	-ТО ЖЕ,БЛОКОВ ОРС12-18В	6,15	32,40	-	199	-	-	-	-
		М2								
				-	-			-	-	-
227	Е10-88	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ ПРИБОРОВ	64,00	0,28	-	18	18	-	0,46	29
		ШТ								
				0,28	-			-	-	-
228	С111-435	-СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ДЛЯ	18,00	1,76	-	32	-	-	-	-
		СПАРЕННЫХ ДВУХСТВОРНЫХ								
		ПЕРЕПЛЕТОВ ВЫСОТОЙ ДО 1,2М		-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
229	С111-436	-ТО ЖЕ,ВЫСОТОЙ ДО 2,1М	14,00	2,67	-	37	-	-	-	-
		КОМПЛ								
				-	-			-	-	-
230	С111-432	-ТО ЖЕ,ДЛЯ РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫХ	1,00	1,79	-	2	-	-	-	-
	С111-415	ОДНОСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ								
		ВЫСОТОЙ ДО 1,2М		-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
231	С111-435	-ТО ЖЕ,ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ	3,00	3,73	-	11	-	-	-	-
	С111-416	ПЕРЕПЛЕТОВ								
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
232	Е15-747	-ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ	0,81	554,06	1,67	450	25	1	25,30	21
	С111-575	ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ 4ММ								
	С111-576	СТЕКЛОМ		31,05	0,55			-	0,62	1
		100М2								
233	Е15-710	-ТО ЖЕ,ОКОННЫХ ТРОЙНЫХ	0,07	598,88	3,13	43	9	-	195,00	14
		ПЕРЕПЛЕТОВ ОБЩЕСТВЕННЫХ								
		ЗДАНИЙ		120,75	1,03			-	1,16	-
		100М2								
		ДВЕРНЫЕ								
234	Е10-105	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И	2,35	1,78	0,37	4	2	1	0,91	2
	ТЕХ.Ч.ТАБ.	ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В								
	1	КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ		0,83	0,13			-	0,15	-
		ПРОЕМА ДО 3М2 (СТЕНЫ								
		НАРУЖНЫЕ)								
		М2								
235	Е10-107	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В	2,35	2,29	0,14	5	2	-	1,16	3
		ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ								
		НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ		0,77	0,05			-	0,06	-
		ПРОЕМА ДО 3М2 (ТАМБУРНЫЕ)								
		М2								
236	Е10-140	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК	4,70	1,41	-	7	1	-	0,36	2
		ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ								
		КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО		0,23	-			-	-	-
		3М2								
		М2								
237	Е10-107	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В	19,30	2,29	0,14	44	15	3	1,16	22
		ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ								
		НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ		0,77	0,05			1	0,06	1
		ПРОЕМА ДО 3М2 (СТЕНЫ								
		ВНУТРЕННИЕ)								
		М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
238	С122-231	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДН24-10АП	7,05	18,80	-	133	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
239	С122-218	-ТО ЖЕ,БЛОКОВ ДГ21-8	7,95	16,30	-	130	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
240	С122-218	-ТО ЖЕ,БЛОКОВ ДГ21-9	9,00	16,30	-	147	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
241	Е9-34 ТЕХ.Ч.ТАБ. 2	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ	0,26	310,72	169,44	80	23	44	111,00	29
		100М2		87,28	64,14			17	71,95	19
242	С121-1969	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	0,81	292,00	-	237	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
243	Е26-73	-ПРОКЛАДКА БАЗАЛЬТОВОГО СУПЕРТОНКОГО ВОЛОКНА	0,22	14,47	0,05	3	3	-	21,10	5
		100М2		13,57	0,02			-	0,02	-
244	С114-205	-СТОИМОСТЬ БАЗАЛЬТОВОГО ВОЛОКНА	183,26	2,81	-	515	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
245	Е26-73	-ПРОКЛАДКА АСБОТКАНИ	0,16	14,47	0,05	2	2	-	21,10	3
		100М2		13,57	0,02			-	0,02	-
246	С114-694 ДОП.Б.1	-СТОИМОСТЬ АСБОТКАНИ	17,90	5,83	-	104	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
247	С111-446	-СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ,ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ	2,00	6,89	-	14	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
248	С111-448	-ТО ЖЕ,ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ,ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ	19,00	3,02	-	57	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
249	С111-449	-ТО ЖЕ,ДЛЯ ДВУПОЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ	2,00	3,28	-	7	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
250	С111-450	-ТО ЖЕ,ДЛЯ ДВЕРЕЙ САНУЗЛОВ	1,00	2,87	-	3	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
251	Е15-730	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ ОДИНАРНЫХ ПОЛОТЕН НА ШТАПИКАХ ПО ЗАМАЗКЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ МАТОВЫМ 3ММ	0,03	235,22	1,45	6	1	-	86,50	2
		100М2		54,97	0,41			-	0,46	-
252	С111-390	-СТОИМОСТЬ ЗАМКОВ	21,00	2,96	-	62	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ВОРОТА								
253	Е9-49 ТЕХ.Ч.ТАБ. 2	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ВОРОТ	2,74	113,07	59,33	310	78	163	35,10	96
		Т		28,34	19,73			54	22,13	61
254	С121-1969	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	2,74	292,00	-	800	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
255	С111-363	-СТОИМОСТЬ РУЛОННОЙ РЕЗИНЫ	118,80	1,66	-	197	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КГ								
				-	-			-	-	-
256	С111-365	-СТОИМОСТЬ РЕЗИНОВЫХ ПРОКЛАДОК	141,20	1,02	-	144	-	-	-	-
		КГ								
				-	-			-	-	-
257	Е10-28	-ДЕРЕВЯННЫЕ БРУСКИ	0,04	113,99	1,36	5	1	-	24,00	1
		М3								
				14,83	0,45			-	0,50	-
258	Е26-65	-ПРОЛОЖИТЬ В ПОЛОТНАХ ПРОКЛАДОЧНУЮ ТКАНЬ	55,60	1,29	-	72	9	-	0,26	14
		М2		0,17	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			5560	253	240		344
			РУБ.					81		92
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4133	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			682	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		63
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	120	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			384	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5199	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		294
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	282	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1427	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			123	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	22	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			125	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1675	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		216
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	194	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			6874	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		510
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	476	-		-
		РАЗДЕЛ 10. ПОЛЫ								
259	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	4,76	43,48	1,03	207	20	5	7,19	34
		100М2								
				4,11	0,34			2	0,38	2
260	Е11-11 ССЦП.П1.27 ,1,28	-БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ИЗ БЕТОНА М150	11,57	30,96	-	358	22	-	2,90	34
		М3		1,86	-			-	-	-
261	Е11-11 ССЦП.П1.27 ,1,31	-ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА М300	50,44	36,47	-	1840	94	-	2,90	146
		М3		1,66	-			-	-	-
262	Е11-55	-УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ИЗ РАСТВОРА М200 ТОЛЩИНОЙ 40ММ	0,11	70,92	0,99	8		-	18,80	2
		100М2		11,36	0,32			-	0,36	-
263	Е11-56	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	0,11	53,74	0,96	6	-	-	0,34	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2		0,74	0,32			-	0,36	-
264	Е11-55	-ТО ЖЕ,ИЗ РАСТВОРА М150 ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,38	66,42	0,99	26	4	-	18,80	7
		100М2		11,36	0,32			-	0,36	-
265	Е11-55	-ТО ЖЕ,ИЗ РАСТВОРА М150 ТОЛЩИНОЙ 10ММ	0,13	66,42	0,99	9	2	-	18,80	3
		100М2		11,36	0,32			-	0,36	-
266	Е11-56	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	0,13	24,67	0,48	3	-	- -	0,34	-
		100М2		0,37	0,16			- -	0,18	-
267	Е11-57	-УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА М75 ТОЛЩИНОЙ 60ММ	0,82	93,43	1,17	76	14	1	29,40	24
		100М2		16,67	0,39			-	0,44	-
268	Е11-58	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	0,82	142,77	2,34	117	2	2	0,46	-
				2,12	0,74			1	0,83	1
		100М2								
269	Е11-53	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ ТОЛЩИНОЙ 4ММ	0,38	85,09	1,84	33	2	-	8,22	3
				4,70	0,61			-	0,68	-
		100М2								
270	Е11-47	-УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 2ММ	0,13	49,90	3,92	7	3	-	29,50	4
				24,03	1,29			-	1,45	-
		100М2								
271	Е11-49	-ПОСЫПКА ПЕСКОМ	0,13	16,00	0,27	2	1	-	14,30	2
		100М2		9,08	0,09			-	0,10	-
272	Е11-18	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ ИЗОЛА- ПЕРВЫЙ СЛОЙ	0,13	133,32	7,25	18	5	1	46,90	6
				36,41	2,39			-	2,68	-
		100М2								
273	Е11-19	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ ИЗОЛА- ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	0,13	88,74	3,45	12	3	-	25,50	3
				19,89	1,14			-	1,28	-
		100М2								
274	Е11-14 СБ.14,1П.П .377,298	-УКЛАДКА СЛОЯ ПЕРГАМИНА	0,23	73,84	7,25	17	9	2	46,90	11
		100М2		38,41	2,39			1	2,68	1
275	Е11-52	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО-И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ	0,11	18,85	2,40	2	2	-	27,10	3
				16,44	0,78			-	0,87	-
		100М2								
276	С114-690 ДОП.Б,1	-СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ М200	0,47	77,20	-	36	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
277	Е11-71	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ 20ММ БЕЗ РИСУНКА	0,14	414,95	2,42	57	16	-	166,00	23
				113,85	0,80			-	0,90	-
		100М2								
278	Е11-205	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТКАНЕВОЙ ПОДОСНОВЕ МАРКИ А	0,38	540,57	0,78	208	19	-	75,50	29
				50,14	0,25			-	0,28	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
279	Е11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПОЛА ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ М150	0,13	434,41	4,72	58	9	-	108,00	14
				70,61	1,56			-	1,75	-
		100М2								
280	Е11-135 ССЦП.П1.12 8.1.129	-ТО ЖЕ,НА РАСТВОРЕ М200	0,05	439,32	4,72	20	3	-	108,00	5
		100М2								
				70,61	1,56			-	1,75	-
281	Е11-67	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ БЕТОНА М200 ТОЛЩИНОЙ 20ММ	1,53	140,15	1,82	214	36	3	40,20	61
		100М2		23,57	0,60			1	0,67	1
282	Е11-68	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	- 1,53	36,60	0,58-	56-	2-	1	1,06-	2
		100М2	-	1,36	0,18			- -	0,20	-
283	Е11-67	-ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА М300 ТОЛЩИНОЙ 25ММ	0,84	147,15	1,82	124	20	2	40,20	34
		100М2		23,57	0,60			1	0,67	1
284	Е11-68	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	- 0,84	19,50	0,29-	16-	1	- -	1,06-	1
		100М2	-	0,68	0,09			- -	0,10	-
285	Е11-67	-ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА М400 ТОЛЩИНОЙ 30ММ	2,63	167,15	1,82	439	62	5	40,20	106
		100М2		23,57	0,60			2	0,67	2
286	Е11-78	-ШЛИФОВКА БЕТОННЫХ И МЕТАЛЛОЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	0,84	104,31	1,36	88	46	1	81,10	66
		100М2		54,85	0,45			-	0,50	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			3907	392	21		619
			РУБ.					8		8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3907	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			640	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		57
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	116	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			363	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4910	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		684
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	516	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			4910	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		684
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	516	-		-
		РАЗДЕЛ 11. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
287	Е9-116 ТЕХ.Ч.ТАБ. 2	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЙ	3,24	35,11	16,06	114	41	52	15,60	51
		Т		12,65	6,00			19	6,73	22
288	Е9-116	-ТО ЖЕ,БАЛОК ЛЕСТНИЦ	0,12	33,41	15,51	4	1	2	15,60	2
		Т		11,50	5,45			1	6,11	1
289	С121-1955 ТЕХ.Ч.ТАБ. 3	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3СП5-2	1,91	280,19	-	535	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
290	С121-1959	-ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3ПС6	0,12	215,00	-	26	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
291	С121-1959	-ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3СП5	1,33	228,13	-	303	-	-	-	-
	ТЕХ.Ч.ТАБ.	Т		-	-			-	-	-
	3									
292	Е9-51	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,30	21,70	10,01	7	2	3	9,15	3
	ТЕХ.Ч.ТАБ.	СТОЕК								
	2	Т		7,59	4,33			1	4,86	1
293	С121-1753	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,21	254,00	-	53	-	-	-	-
		ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3ПС6								
		Т		-	-			-	-	-
294	С121-1753	-ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3СП5	0,09	267,13	-	24	-	-	-	-
	ТЕХ.Ч.ТАБ.	Т		-	-			-	-	-
	3									
295	Е9-46	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,47	64,78	35,23	30	8	17	22,60	11
	ТЕХ.Ч.ТАБ.	ЛЕСТНИЦ С ОГРАЖДЕНИЕМ								
	2	Т		17,46	14,93			7	16,75	8
296	Е9-47	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,11	50,46	18,41	6	2	2	30,10	3
		ПЛОЩАДОК С ОГРАЖДЕНИЕМ								
		Т		21,85	6,24			1	7,00	1
297	С121-1975	-СТОИМОСТЬ МАРШЕЙ ИЗ СТАЛИ	0,31	351,92	-	109	-	-	-	-
	ТЕХ.Ч.ТАБ.	МАРКИ ВСТ3КП2								
	3	Т		-	-			-	-	-
298	С121-1976	-СТОИМОСТЬ ПОЖАРНЫХ ЛЕСТНИЦ ИЗ	0,11	387,00	-	43	-	-	-	-
		СТАЛИ МАРКИ ВСТ3ПС6								
		Т		-	-			-	-	-
299	С121-1976	-ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3СП5	0,01	400,13	-	4	-	-	-	-
	ТЕХ.Ч.ТАБ.	Т		-	-			-	-	-
	3									
300	С121-1979	-ТО ЖЕ,ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК ИЗ	0,07	320,92	-	22	-	-	-	-
	ТЕХ.Ч.ТАБ.	СТАЛИ МАРКИ ВСТ3КП2								
	3	Т		-	-			-	-	-
301	С121-1981	-ТО ЖЕ,ОГРАЖДЕНИИ	0,08	320,92	-	26	-	-	-	-
	ТЕХ.Ч.ТАБ.	Т		-	-			-	-	-
	3									
302	Е9-44	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	13,00	7,51	4,84	98	24	63	2,54	33
		ПОДВЕСНЫХ ПУТЕЙ								
		М		1,81	1,84			24	2,06	27
303	С121-1825	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,77	283,48	-	218	-	-	-	-
	ТЕХ.Ч.ТАБ.	ИЗ СТАЛИ МАРКИ 09Г2С-12								
	3,4	Т		-	-			-	-	-
304	С121-1829	-СТОИМОСТЬ ПОДВЕСОК ИЗ СТАЛИ	0,06	272,19	-	16	-	-	-	-
	ТЕХ.Ч.ТАБ.	МАРКИ ВСТ3СП5-2								
	3	Т		-	-			-	-	-
305	Е9-88	-МОНТАЖ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И	0,18	44,26	12,05	8	3	2	24,60	4
		УПОРОВ								
		Т		17,71	4,98			1	5,59	1
306	С121-1822	-СТОИМОСТЬ УПОРОВ ИЗ СТАЛИ	0,01	267,00	-	3	-	-	-	-
		МАРКИ ВСТ3ПС6								
		Т		-	-			-	-	-
307	С121-1823	-ТО ЖЕ,КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	0,01	466,00	-	5	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
308	С121-1823	-ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ МАРКИ	0,16	485,19	-	78	-	-	-	-
	ТЕХ.Ч.ТАБ.	ВСТ3СП5-2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3		Т		-	-			-	-	-
309	Е6-73	-ПОДЛИВКА ПОД СТОЙКИ ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА ТОЛЩИНОЙ 50ММ	0,01	90,14	0,94	1	-	-	44,80	-
		100М2		29,09	0,31			-	0,35	-
310	Е6-74	-НА КАЖДЫЕ 10ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ РАСТВОРА К РАСЦЕНКЕ НР.73 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ	0,01	101,22	0,94	1	-	-	13,00	-
		100М2		25,87	0,31			-	0,35	-
311	ССБОРНИК2 ТАБ.12	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗА 2 РАЗА	5,25	31,51	-	165	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			1899	81	141		107
			РУБ.					54		61
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			167	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			27	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			15	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			209	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1732	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			148	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	25	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			148	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2028	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		180
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	160	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			2237	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		183
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	165	-		-
		РАЗДЕЛ 12. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
312	Е15-201	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУЧШЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ	0,65	86,69	5,25	56	26	4	57,40	37
		РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН		40,94	2,68			2	3,01	2
		100М2								
313	Е15-210	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200ММ ПЛОСКИХ	0,63	35,69	1,15	22	13	-	30,00	19
		100М		20,24	0,38			-	0,43	-
314	Е15-294	-ЗАДЕЛАТЬ СКОЛЫ И РАКОВИНЫ ПАНЕЛЕИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	5,95	8,23	0,19	49	36	1	9,70	58
		100М2		6,09	0,06			-	0,07	-
315	Е15-530	-КРЕМНЕОРГАНИЧЕСКАЯ ОКРАСКА	6,78	161,88	1,24	1098	44	8	9,45	64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ФАСАДА								
		100М2		6,44	0,30			2	0,34	2
316	Е15-297	-ОТДЕЛКА ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ	4,70	21,56	0,16	101	100	1	29,80	140
		100М2		21,27	0,05			-	0,06	-
317	Е15-297	-ТО ЖЕ,ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 4М	1,07	23,48	0,16	25	23	-	29,80	32
		100М2		21,27	0,05			-	0,06	-
318	Е7-715	-РАСШИВКА ШВОВ ПЛИТ	2,86	21,12	-	60	57	-	28,00	80
		100М		20,12	-			-	-	-
319	Е15-509	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ	6,85	3,49	0,05	24	19	-	4,60	32
		100М2		2,76	0,02			-	0,02	-
320	Е13-138 ТЕХ.Ч.П1,6	-ОКРАСКА ПОТОЛКОВ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	1,85	22,50	0,56	42	4	1	1,37	3
		100М2		2,12	0,18			-	0,20	-
321	Е15-277	-ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПЛОСКИХ	0,16	210,39	8,34	34	20	1	179,00	29
		100М2		123,05	2,62			-	2,94	-
322	Е15-294	-ЗАТИРКА ШВОВ ПАНЕЛЬНЫХ СТЕН	9,19	8,23	0,19	76	56	2	9,70	89
		100М2		6,09	0,06			1	0,07	1
323	Е15-256	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН (ВЫСОТОЙ ДО 4М)	1,82	111,56	7,40	203	97	13	74,00	135
		100М2		53,36	4,63			8	5,19	9
324	Е15-256	-ТО ЖЕ,ВЫСОТОЙ ПОМЕЩЕНИЙ БОЛЕЕ 4М	7,43	106,36	7,40	790	397	55	74,00	550
		100М2		53,36	4,63			34	5,19	39
325	Е15-509	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ СТЕН	7,42	3,49	0,05	26	20	-	4,60	34
		100М2		2,76	0,02			-	0,02	-
326	Е15-508	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	7,66	6,58	0,05	50	43	-	9,70	74
		100М2		5,63	0,02			-	0,02	-
327	Е13-138 ТЕХ.Ч.П1,6	-ОКРАСКА СТЕН ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	4,99	22,50	0,56	112	11	3	1,37	7
		100М2		2,12	0,18			1	0,20	1
328	Е15-82	-ОБЛИЦОВКА СТЕН ГЛАЗУРОВАННОЙ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ	1,55	448,29	2,09	695	169	3	170,00	263
		100М2		108,90	0,69			1	0,77	1
329	Е8-194	-ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6М	4,80	80,88	0,72	388	226	3	73,80	354
		100М2ГП		47,15	0,24			1	0,27	1
330	Е8-195	-НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 4М ВЫСОТЫ ПОМЕЩЕНИЙ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ НОМ8-194	4,05	49,79	0,35	202	136	1	52,50	213
		100М2ГП		33,58	0,11			-	0,12	-
331	ССЬОРНИК42 ТАБ.12	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗА 2 РАЗА	1,63	31,51	-	51	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
332	Е15-624	-ОКРАСКА НАЛИЧНИКОВ ЭМАЛЬЮ	0,22	22,83	0,02	5	3	-	80,00	17
		100М2		15,59	0,01			-	0,01	-
333	Е15-563	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПЛИНТУСОВ	0,04	75,41	0,84	3	1	-	49,20	2
		100М2		31,97	0,28			-	0,31	-
334	Е13-153	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ	2,08	21,46	0,25	45	7	-	2,30	5
	ТЕХ.Ч.П1.6	И ВОРОТ ЭМАЛЯМИ ЗА 2 РАЗА								
		100М2		3,47	0,09			-	0,10	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.			4157	1508	96		2237
			РУБ.					50		56
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4157	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			685	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		65
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	124	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			386	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5228	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2358
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1682	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.			5228	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2358
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1682	-		-

РАЗДЕЛ 13. ПРОЧИЕ РАБОТЫ

ПАНДУСЫ

335	Е8-10	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ	19,54	7,61	0,33	149	9	6	0,80	16
		М3		0,46	0,11			2	0,12	2
336	Е6-15	-УСТРОЙСТВО ПАНДУСА ИЗ БЕТОНА	13,50	30,69	0,35	414	8	4	0,99	13
	ТАБ.1,2	М200								
		М3		0,60	0,11			1	0,12	2

КРЫЛЬЦА

337	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,04	43,48	1,03	2	-	-	7,19	-
		100М2		4,11	0,34			-	0,38	-
338	Е11-11	-БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ИЗ БЕТОНА М100	0,48	29,94	-	14	1	-	2,90	1
		М3		1,86	-			-	-	-
339	Е11-71	-МОЗАИЧНОЕ ПОКРЫТИЕ ТОЛЩИНОЙ 40ММ	0,03	414,95	2,42	12	3	-	166,00	5
		100М2		113,85	0,80			-	0,90	-
340	Е11-73	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ 5ММ	0,03	293,16	0,84	9	2	-	18,30	1
		100М2		51,52	0,32			-	0,36	-
341	Е8-61	-РЕШЕТКА ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ	0,01	343,73	6,60	3	-	-	37,40	-
		Т		26,45	2,18			-	2,45	-
342	Е6-83	-ОБРАМЛЕНИЕ КРЫЛЬЦА И ПРИЯМКА МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ УГОЛКАМИ	0,02	485,66	1,46	10	3	-	210,00	4
		Т		142,60	0,48			-	0,54	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТМОСТКА								
343	Е27-173	-УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ОТМОСТКИ ТОЛЩИНОЙ 12СМ	0,69	208,38	7,68	143	11	5	25,60	18
				16,10	2,18			1	2,45	2
		100М2								
344	Е27-169	-УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ОТМОСТКИ ТОЛЩИНОЙ 3СМ	0,69	134,23	-	92	6	-	14,40	10
				9,46	-			-	-	-
		100М2								
		ТРУБОСТОЙКА								
345	Е34-641	-УСТАНОВКА ТРУБОСТОЙКИ	1,00	14,85	-	15	5	-	7,12	7
		ШТ		4,99	-			-	-	-
346	Е6-30 ТЕХ.Ч.ТАБ. 1	-ЗАДЕЛКА СТОЙКИ БЕТОНОМ М150 М3	0,04	38,44	1,25	2	-	-	4,35	-
				2,69	0,41			-	0,46	-
		КОЛЕСООТБОЯ								
347	Е9-209	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ КОЛЕСООТБОЯ	0,24	76,74	20,90	18	9	5	53,80	13
		Т		39,44	6,87			2	7,71	2
348	С121-2095	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИЗ ШВЕЛЛЕРОВ	0,05	396,00	-	20	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
349	С121-2114	-ТО ЖЕ,ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	0,09	446,00	-	40	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
350	С121-2109	-ТО ЖЕ,ИЗ ТРУБ	0,11	458,00	-	50	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК								
351	Е9-50 ТЕХ.Ч.ТАБ. 2	-МОНТАЖ КАРКАСОВ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ С ПОДВЕСКАМИ И ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ	0,18	85,61	15,44	15	10	3	69,10	12
				54,77	5,43			1	6,09	1
		Т								
352	С121-1968	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,18	345,00	-	62	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
353	Е7-746 ДОП.6.1	-ПОДШИВКА ПОТОЛКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ	0,10	185,29	24,48	18	5	3	72,20	7
		100М2		47,61	8,27			1	9,28	1
354	С111-31	-СТОИМОСТЬ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	0,04	392,00	-	16	-	-	-	-
		100ШТ		-	-			-	-	-
355	СБОРНИК Ч.2-ТАБ.12	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗА 2 РАЗА Т	0,18	31,51	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
356	Е15-571	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ЗА 2 РАЗА	0,10	71,50	1,32	7	2	-	35,80	3
				23,34	0,44			-	0,49	-
		100М2								
357	Е26-65	-ПРОКЛЕЙКА ШВОВ ТКАНЕВОЙ ЛЕНТОЙ	0,90	1,29	-	1	-	-	0,26	-
		М2		0,17	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13		Руб.		1118	74	26		110

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					8		10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			15	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			20	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			898	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			148	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	24	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			84	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1130	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		96
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	79	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			205	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			17	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			17	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			239	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	25	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.			1389	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		131
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	110	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			61282	4598	1726		6777
			РУБ.					657		738
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			15	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			20	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			57375	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			9457	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		866
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1693	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5346	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			72178	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7927
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6576	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3892	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			333	-	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 32 106819

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	58	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			336	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			4561	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		474
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	425	-		-
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			76759	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8408
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	7007	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			68521	5411	2582		8036
			РУБ.					991		1153
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			15	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			4	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			20	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	6	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			64568	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			10643	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		967
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	1903	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			6013	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			81224	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9695
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	7928	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			3927	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			335	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	58	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			338	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			4600	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		478
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	428	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ.			11	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ.			13	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	2	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			85857	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10183
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	8364	-		-

СОСТАВИЛ Хохлова - ХОХЛОВА

ПРОВЕРИЛ Моркович МОРКОВИНА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 19)

```
706   1   Э10о819' Н8В1' ' ' 8.1.0' ' ' ' 3721,59' М3*
707   2   Ю' ' ГАРАЖ НА 5 АВТОМОБИЛЕЙ И 5 ТРАКТОРОВ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' ЗДАНИЕ ГАРАЖА' ' ' ' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РА
            БОТЫ' КЖ1-КЖ16,АР1-АР7,КМ1-КМ7,КЖИ29' В.Ф.БЕТЕХТИН*
708   3   Н10=16,5' Н37=1,15' Н38=1,15*
709   4   А*
710   5   Р ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ*
711   6   Е1-1607' 114' ' СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА 1 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ 80Л.С.ТОЛЩ.СЛОЯ 15СМ С ПЕРЕМЕЩЕН
            ИЕМ НА 50М*
712   7   Е1-1614(А1.4)' 114*
713   8   Е1-1591' 114' ' ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРОМ С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5М3,С ПЕРЕМЕ
            ЩЕНИЕМ НА РАССТОЯНИЕ 1КМ*
714   9   С310-1' 114.1,2' 0,32*
715  10   Е1-1603' 114*
716  11   Е1-1550' 917*
717  12   Е1-948#ТЕХ.Ч.П3.67(А1.1,2)' 96' ' ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАБОТЫ ЭКСКАВАТОРА*
718  13   Е1-1608#ТЕХ.Ч.П3.48(А1.0,85)' 1013' ' ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАЗРЫХЛЕННОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ НА РАССТОЯНИЕ 5
            0М В РЕЗЕРВ*
719  14   Е1-1615(А1.4)' 1013*
720  15   Е1-1592' 19' ' + (ИЗЛИЩНИЙ ГРУНТ)*
721  16   С310-1' 19.1,8' 0,32*
722  17   Е1-1604' 19*
723  18   Е1-1608#ТЕХ.Ч.П3.48(А1.0,85)' 1013' ' ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАЗРЫХЛЕННОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ НА РАССТОЯНИЕ 5
            0М ИЗ РЕЗЕРВА*
724  19   Е1-1615(А1.4)' 1013*
725  20   Е1-1634' 912' ' ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА И ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА РАССТОЯНИЕ 50М*
726  21   Е1-1645(А1.9)' 912*
727  22   Е1-967' 101' ' ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ*
728  23   Е1-1184' 912*
729  24   Р ФУНДАМЕНТЫ*
730  25   Е6-1(А1=27,8)' 8,5' ' БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ИЗ БЕТОНА М50*
731  26   Е6-5(А1=40,4)' 37,2' ' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ ИЗ БЕТОНА М-200 МР350 О
            БЬЕМОМ ДО 3М3*
732  27   Е6-7(А1=36,2)' 11,2' ' ТО ЖЕ,ОБЬЕМОМ ДО 10М3*
733  28   С124-1' 0,007*
734  29   С124-3' 1,364*
735  30   Е6-83' 0,01*
736  31   Е6-79' 0,006' ' УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ*
737  32   Е7-15(А1=6,65)' 13*
738  33   СТССЦП2.831#ТЕХ.Ч.ТАБЛ.4(=10)' 4,44' 87,2+0,82.2' СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ,ДЛИНОЙ ДО
            6М,МАССОЙ ДО 5Т,ИЗ БЕТОНА М-300,МР350' М3*
739  34   С147-3' 331,6' 22,4*
740  35   С147-8' 154,4' 24,5*
741  36   С147-16' 53' 31,6*
742  37   Е6-171(А1=7,8)' 35,5*
743  38   Е8-10(А1=7,54)' 0,52*
744  39   Е7-400(А1=1,49)' 14*
745  40   Е7-401(А1=1,95)' 2*
746  41   Е7-402(А1=2,93)' 6*
747  42   СТССЦП1.174(=10)' 14' 5,96' СТОИМОСТЬ БЛОКОВ МАРКИ ФБС12.4.3-Т' ШТ*
748  43   СТССЦП1.171(=10)' 2' 12,4' ТО ЖЕ,ФБС12.2.6-Т' ШТ*
749  44   СТССЦП1.168(=10)' 6' 23,4' ТО ЧЕ,ФБС24.4.6-Т' ШТ*
750  45   Е6-20(А1=32,7)' 0,22' ' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЗАДЕЛОК В БЕТОННЫХ БЛОКАХ ИЗ БЕТОНА М100*
751  46   Е7-446(А1=0,33)' 6*
752  47   СТССЦП2.587(=10)' 0,309' 85,2' СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М-200,ОБЬЕМОМ ДО 0,5М3,ДЛИНОЙ ДО 3-Х М' М3*
753  48   С147-8' 4,8' 24,5*
754  49   С147-16' 2,97' 31,6*
```

```
                E6-13#ТЕХ.Ч.ТАБ.1(А1=35,5+0,94.2#)' 17' ' УСТРОЙСТВО НАБЕТОНОК ИЗ БЕТОНА М-200 МР350*
                Е6-13#ТЕХ.Ч.ТАБ.3(А1=35,5+1,04#)' 6,6' ' ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА М-100 МР350*
                E6-83' 0,009*
                E8-59' 0,007' ' УКЛАДКА АРМАТУРНЫХ СЕТОК В НАБЕТОНКИ*
                E6-79' 0,068' ' УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ*
                E11-55#ССЦП.П1.128,1.144(А1=64,9-(23,4-21,8).2,04#)' 37,7' ' ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН ЦЕМЕНТНЫМ РА
                      СТВОРОМ СОСТАВА 1:2 ТОЛЩ.30ММ*
                E11-56#ССЦП.П1.128,1.144(А1=12,3-(23,4-21,8).0,51#)(А1.2)' 37,7*
                E11-11#ССЦП.П1.27,1.28(А1=29,7+(28,1-27,1).1,02#)' 8,34' ' БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ПОД ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ БЕТОНА М-
                      150*
                E6-86' 0,041' ' АРМИРОВАНИЕ БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ*
                С124-43' 0,041' ' СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ ВР1*
                E11-55#ССЦП.П1.128,1.144(А1=64,9-(23,4-21,8).2,04#)' 9,6' ' ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПЕРЕГОРОДОК И СТЕН
                      ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ СОСТАВА 1:2 ТОЛЩ.20ММ*
                E8-27' 239,4*
                Р ПОДЗЕМНОЕ ХОЗЯЙСТВО*
                П2 ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ*
                E11-2(А1=42,9)' 13,44*
                E6-30#ТЕХ.Ч.ТАБЛ.1(А1=37,1+0,94,2#)' 3,36' ' БЕТОННЫЕ ФУНДАМЕНТЫ ИЗ БЕТОНА М200 МР350*
                П2 ПРИЯМКИ И КАНАЛЫ*
                E11-2(А1=42,9)' 13,21' ' УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ ПОД ПРИЯМКИ И КАНАЛ*
                E8-10(А1=7,54)' 0,71' ' УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОЙ ПОДГОТОВКИ ПОД КАНАЛЫ*
                E6-15#ТЕХ.Ч.ТАБЛ.1,2(А1=28,7+0,94,2+(0,23-0,21)#)' 1,074' ' БЕТОННОЕ ДНИЩЕ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ ИЗ БЕТОНА М-2
                      00,МР350*
                E6-125(А1=89,8)' 0,34' ' БЕТОННЫЕ СТЕНЫ ИЗ БЕТОНА М200 МР350 ТОЛЩ.100ММ*
                E6-126(А1=65,4)' 1,02' ' ТО ЖЕ,ТОЛЩ.150ММ*
                E6-128#ТЕХ.Ч.ТАБ.1,2(А1=43+0,94,2+0,92-0,85#)' 2,71' ' ТО ЖЕ,ТОЛЩ,300ММ*
                E6-127(А1=52,7)' 0,31' ' ТО ЖЕ,ТОЛЩИНОЙ 200ММ*
                E7-723' 0,497*
                СТССЦП2.393#ТЕХ.Ч.ТАБ.4(=10)' 0,287' 84,2-0,82.2' СТОИМОСТЬ ЛОТКОВ ОБЬЕМОМ ДО 0,2М3 ИЗ БЕТОНА М-200,ДЛИНОЙ
                      ДО 3М' М3*
                СТССЦП2.340#ТЕХ.Ч.ТАБ.4(=10)' 0,21' 76-0,82.2' СТОИМОСТЬ ПЛИТ РАЗМЕРОМ ДО 3М2 ИЗ БЕТОНА М-200' М3*
                С147-1' 7' 22,4*
                С147-8' 11,9' 24,5*
                С147-16' 3,5' 31,6*
                E6-185(А1=49,1)' 0,02' ' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ В ПЕРЕКРЫТИИ КАНАЛОВ ИЗ БЕТОНА М200*
                С124-43' 0,001' ' СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ ВР1*
                E9-118#ТЕХ.Ч.ТАБ.2(А4.1,1)(А5.1,1)' 0,055' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КРЫШКИ*
                С121-2114#ТЕХ.Ч.ТАБЛ.3' 0,055' 446-8.1,01' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ КРЫШКИ ЛЮЧКА ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2*
                СТСБОРНИК2#ТАБЛ.12(=19)' 0,055' 15,6.2.1,01' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗА 2 РАЗА' Т*
                E8-27' 24,4' ' ОБМАЗКА СТЕНОК КАНАЛОВ И ПРИЯМКОВ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ ЗА 2 РАЗА*
                E8-59' 0,004' ' УКЛАДКА АРМАТУРЫ В БЕТОН НАД ОТВЕРСТИЕМ*
                Е34-304' 1,39' ' ПЕРЕКРЫТИЕ ПРИЯМКА РИФЛЕНОЙ СТАЛЬЮ*
                E6-84' 0,048' ' ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ОБРАМЛЕНИЙ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ*
                E22-1' 14,4' ' ПРОКЛАДКА АСБОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100ММ*
                E6-20(А1=32,7)' 0,43' ' ЗАБИТЬ КАНАЛ БЕТОНОМ М-100 ПОСЛЕ УКЛАДКИ ТРУБ*
                СТСБОРНИК4.2#ТАБ.12(=19)' 0,048' 15,6.2.1,01' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗА 2 РАЗА' Т*
                E9-152' 0,012' ' УСТАНОВКА САЛЬНИКОВ*
                С121-2109' 0,012' ' СТОИМОСТЬ САЛЬНИКОВ*
                E16-224' 1*
                П2 ВОДОЗАБОРНАЯ КАМЕРА*
                E23-111(А1=77,7)' 1,66' ' УСТРОЙСТВО КАМЕРЫ ИЗ СБОРНЫХ Ж/Б КОЛЕЦ*
                E8-27' 17,5*
                E6-84' 0,036' ' ОБРАМЛЕНИЕ СТЕН МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ УГОЛКАМИ*
                Е34-304' 2,6' ' ПЕРЕКРЫТИЕ КАМЕРЫ РИФЛЕНОЙ СТАЛЬЮ*
                E16-71' 0,15' ' ПРОКЛАДКА ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ 150ММ*
                E7-706' 26,4' ' ПРОКЛЕЙКА ШВОВ ТИОКОЛОВОЙ ЛЕНТОЙ НА ТИОКОЛОВОМ ГЕРМЕТИКЕ*
                С1113-300#ДОП.В.2' 26,4' ' СТОИМОСТЬ ЛЕНТЫ*
                СТСБОРНИК4.2#ТАБ.12(=19)' 0,036' 15,6.2.1,01' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА М/КОНСТРУКЦИЙ ЗА 2 РАЗА' Т*
```

```
809     104         б*
810     105         Р КАРКАС*
811     106         Е7-32(А1=10,9)' 23*
812     107         СТССЦП2.555(=10)' 2,07' 103' СТОИМОСТЬ КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 1М3,ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М,ИЗ БЕТО
                        НА М-300' М3*
813     108         СТССЦП2.555(=10)' 12,75' 103-0,82.2,1,18' ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА М-200' М3*
814     109         С147-1' 171,3' 22,4*
815     110         С147-8' 1489,13' 24,5*
816     111         С147-16' 37,7' 31,6*
817     112         С147-24' 13,2' 40,8*
818     113         С147-24' 660,8' 40,8' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ*
819     114         С147-29' 674' 17,3*
820     115         Е7-143' 9*
821     116         СТССЦП2.52(=10)' 18' 99,5' СТОИМОСТЬ СТРОПИЛЬНЫХ БАЛОК ДЛИНОЙ ДО 12М,ОБЪЕМОМ ДО 2М3 ИЗ БЕТОНА М-400' М3*
822     117         С147-1' 106,2' 22,4*
823     118         С147-8' 752,4' 24,5*
824     119         С147-3' 1704,6' 22,4*
825     120         С147-16' 215,1' 31,6*
826     121         С147-24' 145,8' 40,8*
827     122         С147-24' 237,4' 40,8' СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ*
828     123         С147-29' 383,2' 17,3*
829     124         Е7-291' 0,715' ' УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
830     125         Е7-290' 0,278' ' УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАСАДОК*
831     126         Е9-35#ТЕХ.Ч.ТАБЛ.2(А4.1,1)(А5.1,1)' 1,319' ' МОНТАЖ СТОЕК ФАХВЕРКА*
832     127         С121-1785' 1,319' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3ПС6*
833     128         С147-29' 715' 17,3*
834     129         Р СТЕНЫ*
835     130         Е7-247(А1=16,9)' 60*
836     131         Е7-249(А1=19,8)' 9*
837     132         Е7-261' 47*
838     133         СТССЦП2.227(=10)' 416,32' 21,2' СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА,ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1200КГ/М3,С РАСХОДОМ СТ
                        АЛИ ДО 7КГ/М2,ТОЛЩ.30СМ' М2*
839     134         СТССЦП2.231(=10)' 178,51' 27,8' ТО ЖЕ,ТОЛЩ.40СМ С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7КГ/М2' М2*
840     135         С147-24' 1014,3' 40,8' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ*
841     136         Е7-291' 0,148' ' УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
842     137         С147-29' 1162,3' 17,3*
843     138         Е7-714(А1=9,25)' 605,3' ' ЧЕКАНКА И РАСШИВКА ШВОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ*
844     139         Е7-708' 175,4' ' УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ КОРОБОК ОКОН*
845     140         Е7-713' 605,3*
846     141         Е10-28' 0,141' ' ДЕРЕВЯННЫЕ БРУСКИ В ПАНЕЛЯХ*
847     142         Е8-30(А1=38,3)' 2,46*
848     143         Е8-31(А1=38,1)' 27*
849     144         Е8-50(А1=41,4)' 8,34*
850     145         Е8-36(А1=38,4)' 4,04*
851     146         Е8-37(А1=38,1)' 23,4*
852     147         Е8-189' 226,3' ' ЛЕСА ДЛЯ КЛАДКИ НАРУЖНЫХ СТЕН ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4М*
853     148         Е6-79' 0,012' ' ПРОКЛАДКА АНКЕРОВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СТОЛБОВ*
854     149         Е7-446(А1=0,33)' 47*
855     150         СТССЦП2.587(=10)' 0,706' 85,2' СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М200 ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3,ДЛИНОЙ ДО 3М' М3*
856     151         С147-8' 1,72' 24,5*
857     152         С147-16' 22,6' 31,6*
858     153         Е8-178(А1=759)' 1' ' УКЛАДКА Ж/Б ПОДОКОННЫХ ПЛИТ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 0,22М2*
859     154         Е8-178(А1=820)' 0,2' ' ТО ЖЕ,ПЛОЩАДЬЮ ДО 0,22М2*
860     155         Р ПОКРЫТИЕ И ПЕРЕКРЫТИЕ*
861     156         Е7-163(А1=8,21)' 28*
862     157         СТПР-НТ06-08П1.331#ССЦДОП.В.1ТАБЛ.15#ПРИЛ.1(=10)' 320,22' (6,5+6,8+3,63:17,79.5,25+2,61:17,79.0,8).1,02' СТ
                        ОИМОСТЬ КОМПЛЕКСНЫХ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М,ДЛИНОЙ 6М С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ (ВКЛЮЧАЯ СОБ
                        СТВЕННЫЙ ВЕС) 610 И 730КГС/М2' М2*
863     158         СТПР-НТ06-08П1.331#ПРИМ.2#ССЦДОП.В.1ТАБ.15#ПРИЛОЖ.1(=10)' 70,64' (6,5.1,3+6,8+4,1:17,66.5,25+2,52:17,66.0,8
```

```
                    ),1,02' ТО ЖЕ,ПЛИТ С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМЕТРОМ 400ММ,С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 730КГС/М2' М2*
 864   159        СТПР-НТ06-08П1.331#ПРИМЕЧ.2#ССЦДОП.8.1ТАБЛ.15#ПРИЛ.1(=10)' 17,41' (6,5.1,3+6,8+4:17,41.5,25+2,47:17,41.0,8)
                    ,1,02' ТО ЖЕ,ПЛИТ С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМЕТРОМ 700ММ' М2*
 865   160        СТПР-НТ06-08П1.331#ПРИМЕЧ.2#ССЦДОП.8.1ТАБЛ.15#ПРИЛ.1(=10)' 51,03' (6,5.1,5+6,8+4,24:17,01.5,25+2,61.17,01.0
                    ,8).1,02' ТО ЖЕ,ПЛИТ С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМЕТРОМ 1000ММ' М2*
 866   161        СТПР-НТ06-08П1.331#ПРИМЕЧ.2#ССЦДОП.8.1ТАБЛ.15#ПРИЛ.1(=10)' 16,25' (6,5.1,5+6,8+4,04:16,25.5,25+2,46:16,25.0
                    ,8).1,02' ТО ЖЕ,ПЛИТ С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМЕТРОМ 1450ММ' М2*
 867   162        СТПР-НТ06-08П1.332#ПРИМЕЧ.2#ССЦДОП.8.1ТАБ.15#ПРИЛОЖ.1(=10)' 16,25' (7,1.1,5+6,8+4,04:16,25.5,25+2,46:16,25.
                    0,8).1,02' ТО ЖЕ,ПЛИТ С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМЕТРОМ 1450ММ,С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 880КГС/М2' М2*
 868   163        С147-24' 135,2' 40,8' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ*
 869   164        С147-29' 135,2' 17,3*
 870   165        Е7-239(А1=5,75)' 37' ' УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ*
 871   166        СТССЦП2.281(=10)' 64,08' 11,7' СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ ДЛИНОЙ ДО 12М,МАССОЙ ДО 5Т,С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗК
                    ОЙ (ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННЫЙ ВЕС) ДО 1200КГС/М2,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 14СМ' М2*
 872   167        СТССЦП2.355(=10)' 0,56' 83,2' СТОИМОСТЬ ДОБОРНЫХ ПЛИТ ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3 ИЗ БЕТОНА М300' М3*
 873   168        СТССЦП2.340(=10)' 0,56' 76' ТО ЖЕ,ПЛОСКИХ ПЛИТ РАЗМЕРОМ ДО 3М2 ИЗ БЕТОНА М-300,ДЛИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т' М
                    3*
 874   169        С147-1' 8,4' 22,4*
 875   170        С147-8' 63' 24,5*
 876   171        С147-16' 32,2' 31,6*
 877   172        Е7-209' 10*
 878   173        СТССЦП2.195(=10)' 0,06' 111' СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СТАКАНОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,1М3 ИЗ БЕТОНА М-200' М3*
 879   174        СТССЦП2.196(=10)' 1,24' 91,8' ТО ЖЕ,ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,1М3' М3*
 880   175        С147-1' 44,2' 22,4*
 881   176        С147-15' 31,7' 31,6*
 882   177        С147-24' 59,9' 40,8*
 883   178        С147-29' 61,9' 17,3*
 884   179        Е6-179(А1=62,4)' 0,063' ' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ИЗ БЕТОНА М-200*
 885   180        Е6-181(А1=46,7)' 0,8' ' ТО ЖЕ,ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 200ММ*
 886   181        Е6-182(А1=57,6)' 0,6' ' ТО ЖЕ,ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 5М2 ТОЛЩИНОЙ ДО 100ММ*
 887   182        С124-10' 0,007*
 888   183        С124-12' 0,056*
 889   184        С124-43' 0,04' ' СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ ВР1*
 890   185        Е46-55' 4*
 891   186        Е46-56' 1*
 892   187        Е7-291' 0,016' ' УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
 893   188        С147-29' 16' 17,3*
 894   189        Е6-30#ТЕХ.Ч.ТАБЛ.1(А1=37,1+0,94#)' 0,64' ' УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ БЕТОНА М-150*
 895   190        Р КРОВЛЯ*
 896   191        Е12-289' 56,3' ' + (ЗАДЕЛКА ШВОВ МЕЖДУ ПЛИТАМИ)*
 897   192        Е12-286' 90,3' ' УКЛАДКА ФЕНОЛЬНОГО ПЕНОПЛАСТА В ШВЫ*
 898   193        С114-714#ДОП.8.1' 7,44' ' СТОИМОСТЬ ПЕНОПЛАСТА*
 899   194        Е12-299(А1=46,1)' 143,8' ' УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ В ШВАХ*
 900   195        Е12-297' 535,8*
 901   196        Е12-74' 535,8' ' УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ 2Х СЛОЕВ РУБЕРОИДА С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ*
 902   197        Е12-289(БП)' 535,8' ' ИСКЛЮЧИТЬ СЛОЙ РУБЕРОИДА*
 903   198        Е12-289' 37,2' ' УКЛАДКА СЛОЯ РУБЕРОИДА (В НАХЛЕСТКУ)*
 904   199        Е12-280' 146,6*
 905   200        Е12-277' 841,1*
 906   201        Е26-40' 0,54' ' УСТРОЙСТВО НАКЛОННОГО БОРТИКА ИЗ ПЕНОПЛАСТА*
 907   202        С114-714#ДОП.8.1' 0,52' ' СТОИМОСТЬ ПЕНОПЛАСТА*
 908   203        Р ПЕРЕГОРОДКИ*
 909   204        Е8-45(А1=529)' 95,6*
 910   205        Е8-44(А1=538)' 200,6*
 911   206        Е8-43(А1=554)' 19,2*
 912   207        Е8-194' 38,7' ' ЛЕСА ДЛЯ КЛАДКИ ПЕРЕГОРОДОК ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4М*
 913   208        Е8-195' 38,7*
 914   209        Е10-290#ДОП.6.2' 223,6' ' УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ С ИЗОЛЯЦ
                    ИОННОЙ ПРОКЛАДКОЙ ИЗ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ ТОЛЩИНОЙ 100ММ С ДВУХСТОРОННЕЙ ОБШИВКОЙ В ОДИН СЛОЙ*
```

```
915    210        Е10-301#ДОП.8.2' 43,8' ' ТО ЖЕ,С ДВУХСТОРОННЕЙ ОБШИВКОЙ В 2 СЛОЯ*
916    211        СТССЦП.1645#ДОП.8.1(=10)' 653,52' 1,78' СТОИМОСТЬ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ' М2*
917    212        С114-124' 2,26' ' СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ М125 (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ ПО РАСЦЕНКЕ 10-301)*
918    213        Е7-763#ДОП.8.2' 1,44' ' УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК ДУШЕВЫХ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ*
919    214        С111-30' 1' ' СТОИМОСТЬ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ*
920    215        Е6-83' 0,014' ' УСТАНОВКА КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ*
921    216        С111-356' 0,2' ' СТОИМОСТЬ РЕЗИНОВЫХ ПРОКЛАДОК*
922    217        С122-405' 0,62' ' СТОИМОСТЬ РЕШЕТОК*
923    218        С147-29' 14' 17,3' ХРОМИРОВАНИЕ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ*
924    219        Е13-112' 2,88*
925    220        Е13-113' 2,88*
926    221        Е13-148#ТЕХ.Ч.:11.6(А1.2)' 2,88' ' ОКРАСКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ЭМАЛЯМИ ЗА 2 РАЗА*
927    222        Е26-35' 3,8' ' УТЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ*
928    223        Е26-34' 0,12' ' ТО ЖЕ,ПОТОЛКОВ*
929    224        С114-690#ДОП.8.1' 3,84' ' СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ*
930    225        Е15-298(А1=381)' 20*
931    226        Е15-304' 20*
932    227        Е15-299(А1=391)' 1,9*
933    228        Е15-305' 1,9*
934    229        Е6-83' 0,002' ' ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ УТЕПЛИТЕЛЯ*
935    230        Е6-84' 0,031' ' ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ РАМКАМИ*
936    231        Е9-33#ТЕХ.Ч.ТАБ.2(А4.1,1)(А5.1,1)' 0,268' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ,УСИЛИВАЮЩИХ УСТОЙЧИВОСТЬ ПЕРЕГОРОДОК*
937    232        С121-2095' 0,268' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ*
938    233        Е15-298(А1=374)' 3,6*
939    234        Е15-304' 3,6*
940    235        Е8-59' 0,005' ' УКЛАДКА АРМАТУРЫ НАД ПРОЕМАМИ*
941    236        Р ПРОЕМЫ*
942    237        П2 ОКОННЫЕ*
943    238        Е10-84' 18,7*
944    239        Е10-85' 62,52*
945    240        Е10-74' 1,01*
946    241        Е10-75' 6,15*
947    242        С122-163' 81,22' ' СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ПВД18-18.2,ПВД12-18.2*
948    243        С122-75' 1,01' ' СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ОРС12-9В*
949    244        С122-97' 6,15' ' ТО ЖЕ,БЛОКОВ ОРС12-18В*
950    245        Е10-88' 64' ' УСТАНОВКА ОКОННЫХ ПРИБОРОВ*
951    246        С111-435' 18' ' СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ДЛЯ СПАРЕННЫХ ДВУХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ВЫСОТОЙ ДО 1,2М*
952    247        С111-436' 14' ' ТО ЖЕ,ВЫСОТОЙ ДО 2,1М*
953    248        С111-432#С111-415' 1' 0,88+1,82.0,5' ТО ЖЕ,ДЛЯ РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫХ ОДНОСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ВЫСОТОЙ ДО 1,2М*
954    249        С111-435#С111-418' 3' 1,76+3,94.0,5' ТО ЖЕ,ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ*
955    250        Е15-747#С111-575#С111-576(А1=228+(188-127),0,77#)(А1.2)' 81,22' ' ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОИЗВОДСТВ
                         ЕННЫХ ЗДАНИЙ 4ММ СТЕКЛОМ*
956    251        Е15-710' 7,16' ' ТО ЖЕ,ОКОННЫХ ТРОЙНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ*
957    252        П2 ДВЕРНЫЕ*
958    253        Е10-105#ТЕХ.Ч.ТАБ.1(А5.1,32)' 2,35' ' + (СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ)*
959    254        Е10-107' 2,35' ' + (ТАМБУРНЫЕ)*
960    255        Е10-140' 4,7*
961    256        Е10-107' 19,3' ' + (СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ)*
962    257        С122-231' 7,05' ' СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДН24-10АП*
963    258        С122-218' 7,95' ' ТО ЖЕ,БЛОКОВ ДГ21-8*
964    259        С122-218' 9' ' ТО ЖЕ,БЛОКОВ ДГ21-9*
965    260        Е9-34#ТЕХ.Ч.ТАБ.2(А4.1,1)(А5.1,1)' 25,79' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ*
966    261        С121-1969' 0,808' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ*
967    262        Е26-73' 21,96' ' ПРОКЛАДКА БАЗАЛЬТОВОГО СУПЕРТОНКОГО ВОЛОКНА*
968    263        С114-205' 183,26' ' СТОИМОСТЬ БАЗАЛЬТОВОГО ВОЛОКНА*
969    264        Е26-73' 16,28' ' ПРОКЛАДКА АСБОТКАНИ*
970    265        С114-694#ДОП.8.1' 17,9' ' СТОИМОСТЬ АСБОТКАНИ*
971    266        С111-446' 2' 6,89' СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ,ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ*
972    267        С111-448' 19' 3,02' ТО ЖЕ,ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ,ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ*
```

```
 973    268        С111-449' 2' 3,28' ТО ЖЕ,ДЛЯ ДВУПОЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ*
 974    269        С111-450' 1' 2,87' ТО ЖЕ,ДЛЯ ДВЕРЕЙ САНУЗЛОВ*
 975    270        Е15-730' 2,68*
 976    271        С111-390' 21' ' СТОИМОСТЬ ЗАМКОВ*
 977    272        П2 ВОРОТА*
 978    273        Е9-49#ТЕХ.Ч.ТАБ.2(А4.1,1)(А5.1,1)' 2,74' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ВОРОТ*
 979    274        С121-1969' 2,74' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ*
 980    275        С111-363' 118,8' ' СТОИМОСТЬ РУЛОННОЙ РЕЗИНЫ*
 981    276        С111-365' 141,2' ' СТОИМОСТЬ РЕЗИНОВЫХ ПРОКЛАДОК*
 982    277        Е10-28' 0,04' ' ДЕРЕВЯННЫЕ БРУСКИ*
 983    278        Е26-65' 55,6' ' ПРОЛОЖИТЬ В ПОЛОТНАХ ПРОКЛАДОЧНУЮ ТКАНЬ*
 984    279        Р ПОЛЫ*
 985    280        Е11-2(А1=42,9)' 476,44*
 986    281        Е11-11#ССЦП.П1.27,1.28(А1=29,7+(28,1-27,1).1,02#)' 11,57' ' БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ИЗ БЕТОНА М150*
 987    282        Е11-11#ССЦП.П1.27,1.31(А1=29,7+(33,5-27,1).1,02#)' 50,44' ' ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА М300*
 988    283        Е11-55(А1=69,4)' 11,46' ' УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ИЗ РАСТВОРА М200 ТОЛЩИНОЙ 40ММ*
 989    284        Е11-56(А1=13,4)(А1.4)' 11,46*
 990    285        Е11-55(А1=64,9)' 38,44' ' ТО ЖЕ,ИЗ РАСТВОРА М150 ТОЛЩИНОЙ 20ММ*
 991    286        Е11-55(А1=64,9)' 13,3' ' ТО ЖЕ,ИЗ РАСТВОРА М150 ТОЛЩИНОЙ 10ММ*
 992    287        Е11-56(А1=12,3)(А1.2)(ВП)' 13,3*
 993    288        Е11-57(А1=91,2)' 81,7' ' УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА М75 ТОЛЩИНОЙ 60ММ*
 994    289        Е11-58(А1=17,8)(А1.8)' 81,7*
 995    290        Е11-53' 38,44' ' + ТОЛЩИНОЙ 4ММ*
 996    291        Е11-47' 13,3*
 997    292        Е11-49' 13,3' ' ПОСЫПКА ПЕСКОМ*
 998    293        Е11-18' 13,3*
 999    294        Е11-19' 13,3*
1000    295        Е11-14#СБ.14.1П.П.377,298(А1=101-(0,48-0,19).112#)' 22,92' ' УКЛАДКА СЛОЯ ПЕРГАМИНА*
1001    296        Е11-52' 11,46' ' УСТРОЙСТВО ТЕПЛО-И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ*
1002    297        С114-690#ДОП.В.1' 0,47' ' СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ М200*
1003    298        Е11-71(А1=400)' 13,7*
1004    299        Е11-205' 38,44*
1005    300        Е11-135(А1=425)' 13,3' ' УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПОЛА ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ М150*
1006    301        Е11-135#ССЦП.П1.128,1.129(А1=425+(25,6-23,4).2,23#)' 4,5' ' ТО ЖЕ,НА РАСТВОРЕ М200*
1007    302        Е11-67(А1=137)' 152,86' ' УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ БЕТОНА М200 ТОЛЩИНОЙ 20ММ*
1008    303        Е11-68(А1=18,2)(А1.2)(ВП)' 152,86*
1009    304        Е11-67(А1=144)' 84,1' ' ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА М300 ТОЛЩИНОЙ 25ММ*
1010    305        Е11-68(А1=19,4)(ВП)' 84,1*
1011    306        Е11-67(А1=164)' 262,7' ' ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА М400 ТОЛЩИНОЙ 30ММ*
1012    307        Е11-78' 84,1*
1013    308        Р МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ*
1014    309        Е9-116#ТЕХ.Ч.ТАБ.2(А4.1,1)(А5.1,1)' 3,24' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЙ*
1015    310        Е9-116' 0,12' ' ТО ЖЕ,БАЛОК ЛЕСТНИЦ*
1016    311        С121-1955#ТЕХ.Ч.ТАБ.3' 1,91' 261+19.1,01' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3СП5-2*
1017    312        С121-1959' 0,12' ' ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3ПС6*
1018    313        С121-1959#ТЕХ.Ч.ТАБ.3' 1,33' 215+13.1,01' ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3СП5*
1019    314        Е9-51#ТЕХ.Ч.ТАБ.2(А4.1,1)(А5.1,1)' 0,3' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ СТОЕК*
1020    315        С121-1753' 0,21' 254' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3ПС6*
1021    316        С121-1753#ТЕХ.Ч.ТАБ.3' 0,09' 254+13.1,01' ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3СП5*
1022    317        Е9-46#ТЕХ.Ч.ТАБ.2(А4.1,1)(А5.1,1)' 0,47' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛЕСТНИЦ С ОГРАЖДЕНИЕМ*
1023    318        Е9-47' 0,11' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ПЛОЩАДОК С ОГРАЖДЕНИЕМ*
1024    319        С121-1975#ТЕХ.Ч.ТАБ.3' 0,31' 360-8.1,01' СТОИМОСТЬ МАРШЕЙ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3КП2*
1025    320        С121-1976' 0,11' ' СТОИМОСТЬ ПОЖАРНЫХ ЛЕСТНИЦ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3ПС6*
1026    321        С121-1976#ТЕХ.Ч.ТАБ.3' 0,01' 387+13.1,01' ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3СП5*
1027    322        С121-1979#ТЕХ.Ч.ТАБ.3' 0,07' 329-8.1,01' ТО ЖЕ,ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3КП2*
1028    323        С121-1981#ТЕХ.Ч.ТАБ.3' 0,08' 329-8.1,01' ТО ЖЕ,ОГРАЖДЕНИЙ*
1029    324        Е9-44' 13' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ПОДВЕСНЫХ ПУТЕЙ*
1030    325        С121-1825#ТЕХ.Ч.ТАБ.3,4' 0,771' 241+(34+2,4.3,36).1,01' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИЗ СТАЛИ МАРКИ 09Г2С-1
                     2*
```

```
1031    326         С121-1829#ТЕХ.Ч.ТАБ.3' 0,064' 253+19.1,01' СТОИМОСТЬ ПОДВЕСОК ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3СП5-2*
1032    327         Е9-86' 0,175' ' МОНТАЖ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И УПОРОВ*
1033    328         С121-1822' 0,006' ' СТОИМОСТЬ УПОРОВ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3ПС6*
1034    329         С121-1823' 0,009' ' ТО ЖЕ,КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ*
1035    330         С121-1823#ТЕХ.Ч.ТАБ.3' 0,16' 466+19.1,01' ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3СП5-2*
1036    331         Е6-73(А1=86,3)' 1' ' ПОДЛИВКА ПОД СТОЙКИ ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА ТОЛЩИНОЙ 50ММ*
1037    332         Е6-74(А1=32,6)(А1.3)' 1*
1038    333         СТСБОРНИК42#ТАБ.12(=19)' 5,25' 15,6.2.1,01' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗА 2 РАЗА' Т*
1039    334         Р ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ*
1040    335         Е15-201(А1=81)' 64,6*
1041    336         Е15-210(А1=33)' 62,7*
1042    337         Е15-294(А1=7,43)' 594,83' ' ЗАДЕЛАТЬ СКОЛЫ И РАКОВИНЫ ПАНЕЛЕЙ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ*
1043    338         Е15-530' 678' ' КРЕМНЕОРГАНИЧЕСКАЯ ОКРАСКА ФАСАДА*
1044    339         Е15-297(А1=18,8)' 469,7' ' ОТДЕЛКА ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ*
1045    340         Е15-297(А1=20,7)' 107,3' ' ТО ЖЕ,ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 4М*
1046    341         Е7-715(А1=18,5)' 285,6' ' РАСШИВКА ШВОВ ПЛИТ*
1047    342         Е15-509' 685,4' ' ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ*
1048    343         Е13-138#ТЕХ.Ч.П1.6(А1.2)' 184,7' ' ОКРАСКА ПОТОЛКОВ ЭМАЛЬЮ ПФ-115*
1049    344         Е15-277(А1=194)' 16,3*
1050    345         Е15-294(А1=7,43)' 919,2' ' ЗАТИРКА ШВОВ ПАНЕЛЬНЫХ СТЕН*
1051    346         Е15-256(А1=104)' 182,4' ' + (ВЫСОТОЙ ДО 4М)*
1052    347         Е15-256(А1=98,8)' 743,2' ' ТО ЖЕ,ВЫСОТОЙ ПОМЕЩЕНИЙ БОЛЕЕ 4М*
1053    348         Е15-509' 741,8' ' + СТЕН*
1054    349         Е15-508' 765,9' ' + СТЕН*
1055    350         Е13-138#ТЕХ.Ч.П1.6(А1.2)' 499,3' ' ОКРАСКА СТЕН ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА*
1056    351         Е15-82' 155' ' ОБЛИЦОВКА СТЕН ГЛАЗУРОВАННОЙ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ*
1057    352         Е8-194' 479,6*
1058    353         Е8-195' 405,2*
1059    354         СТСБОРНИК42#ТАБ.12(=19)' 1,628' 15,6,2.1,01' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗА 2 РАЗА' Т*
1060    355         Е15-624(А1.0,5)' 21,65' ' ОКРАСКА НАЛИЧНИКОВ ЭМАЛЬЮ*
1061    356         Е15-563' 3,84' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПЛИНТУСОВ*
1062    357         Е13-153#ТЕХ.Ч.П1.6(А1.2)' 207,66' ' ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ И ВОРОТ ЭМАЛЯМИ ЗА 2 РАЗА*
1063    358         Р ПРОЧИЕ РАБОТЫ*
1064    359         П2 ПАНДУСЫ*
1065    360         Е8-10(А1=7,54)' 19,54' ' УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ*
1066    361         Е6-15#ТАБ.1,2(А1=28,7+0,94.2+0,23-0,21#)' 13,5' ' УСТРОЙСТВО ПАНДУСА ИЗ БЕТОНА М200*
1067    362         П2 КРЫЛЬЦА*
1068    363         Е11-2(А1=42,9)' 3,52*
1069    364         Е11-11(А1=29,7)' 0,48' ' БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ИЗ БЕТОНА М100*
1070    365         Е11-71(А1=400)' 3' ' МОЗАИЧНОЕ ПОКРЫТИЕ ТОЛЩИНОЙ 40ММ*
1071    366         Е11-73(А1=71,6)(А1.4)' 3*
1072    367         Е8-61(А1=340)' 0,013' ' РЕШЕТКА ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ*
1073    368         Е6-83' 0,021' ' ОБРАМЛЕНИЕ КРЫЛЬЦА И ПРИЯМКА МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ УГОЛКАМИ*
1074    369         П2 ОТМОСТКА*
1075    370         Е27-173(А1=206)' 68,6' ' УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ОТМОСТКИ ТОЛЩИНОЙ 12СМ*
1076    371         Е27-169(А1=133)' 68,6' ' УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ОТМОСТКИ ТОЛЩИНОЙ 3СМ*
1077    372         П2 ТРУБОСТОЙКА*
1078    373         Е34-641' 1' ' УСТАНОВКА ТРУБОСТОЙКИ*
1079    374         Е6-30#ТЕХ.Ч.ТАБ.1(А1=37,1+0,94#)' 0,04' ' ЗАДЕЛКА СТОЙКИ БЕТОНОМ М150*
1080    375         П2 КОЛЕСООТБОЙ*
1081    376         Е9-209' 0,243' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ КОЛЕСООТБОЯ*
1082    377         С121-2095' 0,049' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИЗ ШВЕЛЛЕРОВ*
1083    378         С121-2114' 0,088' ' ТО ЖЕ,ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ*
1084    379         С121-2109' 0,106' ' ТО ЖЕ,ИЗ ТРУБ*
1085    380         П2 ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК*
1086    381         Е9-50#ТЕХ.Ч.ТАБ.2(А4.1,1)(А5.1,1)' 0,178*
1087    382         С121-1968' 0,178' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ*
1088    383         Е7-746#ДОП.Б.1' 9,5' ' ПОДШИВКА ПОТОЛКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ*
1089    384         С111-31' 4' ' СТОИМОСТЬ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ*
```

```
1090    385       СТСБОРНИК4.2#ТАБ.12(=19)' 0,178' 15,6.2.1,01' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗА 2 РАЗА' Т*
1091    386       Е15-571' 9,5' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ЗА 2 РАЗА*
1092    387       Е26-65' 0,9' ' ПРОКЛЕЙКА ШВОВ ТКАНЕВОЙ ЛЕНТОЙ*
1093    388       К' ХОХЛОВА' МОРКОВИНА' *
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 1 106810

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ГАРАЖ НА 5 АВТОМОБИЛЕЙ И 5 ТРАКТОРОВ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А I-2

НА ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗДАНИЕ ГАРАЖА

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТ ВК

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,640 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 114 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,095 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	8,00	0,90 0,24	0,01 -	7	2	- -	0,35 -	3 -
2	Е16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М	12,00	0,95 0,24	0,01 -	11	3	- -	0,35 -	4 -
3	Е16-37	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М	13,00	1,07 0,24	0,01 -	14	3	- -	0,35 -	5 -
4	Е16-39	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ М	4,00	1,34 0,24	0,01 -	5	1	- -	0,35 -	1 -
5	Е16-40	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М	10,00	1,67 0,31	0,03 0,01	17	3	- -	0,43 0,01	4 -
6	Е16-47	-ТО ЖЕ,ДИАМ.70ММ М	75,00	2,73 0,40	0,04 0,01	205	30	3 1	0,57 0,01	43 1
7	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И	0,47	4,51 4,29	- -	2	2	- -	5,16 -	2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ								
		100М								
8	Е16-220	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	0,75	4,79	-	4	3	-	5,16	4
				4,29	-			-	-	-
		100М								
9	Е16-117	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 50ММ	2,00	18,15	0,14	36	2	-	1,51	3
		ШТ		1,12	0,05			-	0,06	-
10	Е16-184	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЖАРНЫХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	5,00	48,07	0,08	240	10	-	3,14	16
		ШТ		2,07	0,02			-	0,02	-
11	С130-2035	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 15ММ	6,00	1,44	-	9	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
12	С130-2037	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 25ММ	6,00	2,02	-	12	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
13	С130-1039	-КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б18БК, ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ 15 ММ	1,00	1,09	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
14	С130-2323	-РУКАВА ПОЖАРНЫЕ ЛЬНЯНЫЕ СУХОГО ПРЯДЕНИЯ НОРМАЛЬНЫЕ,ДИАМЕТРОМ 66ММ	100,00	2,48	-	248	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
15	Е16-199	-УСТРОЙСТВО ВОДОМЕРНЫХ УЗЛОВ С ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ОБВЯЗКИ НА МЕСТЕ МОНТАЖА, ЗАДВИЖКАМИ 30Ч6БР БЕЗ ОБВОДНОЙ ЛИНИИ,ДИАМЕТРОМ ВВОДА 50ММ,ДИАМЕТРОМ ВОДОМЕРА ДО 40ММ	1,00	47,03	0,34	47	4	-	5,68	6
				3,96	0,11			-	0,12	-
		ШТ								
16	С130-2336	-СЧЕТЧИКИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЕ ВСКМ-10/32Ч	1,00	53,00	-	53	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
17	Е16-227	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ	1,00	4,58	0,01	5	-	-	0,33	-
				0,23	-			-	-	-
		КОМПЛ								
18	Е16-134	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ	2,00	1,83	0,14	4	2	-	1,51	3
				1,12	0,05			-	0,06	-
		ШТ								
19	С130-1943	-КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ:	2,00	1,54	-	3	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КВ-15д		-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
20	С130-1484	-РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ 25	50,00	2,27	-	113	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1036	65	3		94
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1036	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			137	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	23	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			92	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1265	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		107
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	89	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1265	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		107
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	89	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
21	Е13-131	-ОКРАСКА ПФ-170	0,47	9,13	0,28	4	-	-	1,37	1
		100М2		1,06	0,09			-	0,10	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			4	-	-		1
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			5	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		РАЗДЕЛ 3. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
22	Ц12-802-5	-ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:80-100	1,00	9,01	0,33	9	5	-	6,00	6
				4,86	0,05			-	0,06	-
		ШТ								
23	23-07ДОП	-ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ ДИАМ.100ММ 30Ч 906БР	1,00	200,00	-	200	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
24	2402-0301	-ОГНЕТУШИТЕЛЬ ПОРОШКОВЫЙ	10,00	12,70	-	127	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОПС-6=ОП-2-01								
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			336	5	-		6
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			327	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			29	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			356	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			14	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			370	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1376	70	3		101
			----					---		---
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			327	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			29	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			356	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			14	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1036	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			137	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	23	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			92	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1265	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		107
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	89	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1640	-	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 5 106810

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЁМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		114
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.				-	95	-		-

СОСТАВИЛ ВОЛЖЕНИНА

ПРОВЕРИЛ ПОЖИДАЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 16 106810

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 11)

```
500      1      Э106810' Н8' ' ' 8.1.0' ' ' ' ' *
501      2      Ю' ' ГАРАЖ НА 5 АВТОМОБИЛЕЙ И 5 ТРАКТОРОВ' ' ' ЗДАНИЕ ГАРАЖА' ' ' ' ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД' ЛИСТ
                      ВК' В.Ф.БЕТЕХТИН*
502      3      Н37=1,15' Н38=1,15' Н12=13,3*
503      4      Р САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
504      5      Е16-35' 8*
505      6      Е16-36' 12*
506      7      Е16-37' 13*
507      8      Е16-39' 4*
508      9      Е16-40' 10*
509      10     Е16-47' 75' ' ТО ЖЕ,ДИАМ.70ММ*
510      11     Е16-219' 47*
511      12     Е16-220' 75*
512      13     Е16-117' 2*
513      14     Е16-184' 5*
514      15     С130-2035' 6*
515      16     С130-2037' 6*
516      17     С130-1039' 1*
517      18     С130-2323' 100*
518      19     Е16-199' 1*
519      20     С130-2336' 1*
520      21     Е18-227' 1*
521      22     Е16-134' 2*
522      23     С130-1943' 2*
523      24     С130-1484' 50*
524      25     Н10=16,5*
525      26     Р СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
526      27     Е13-131' 47' ' ОКРАСКА ПФ-170*
527      28     Н16=80' Н25=8,9*
528      29     Р ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
529      30     Ц12-802-5(А5,1,25)' 1*
530      31     Т23-07ДОП(=14)' 1' 200' ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ ДИАМ.100ММ 30Ч 906БР' ШТ*
531      32     2402-03019' 10' ' ОГНЕТУШИТЕЛЬ ПОРОШКОВЫЙ ОПС-6*
532      33     К' ВОЛЖЕНИНА' ПОЖИДАЕВА' *
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 1 106811

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ГАРАЖ НА 5 АВТОМОБИЛЕЙ И 5 ТРАКТОРОВ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А I-3

НА ОБОРОТНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗДАНИЕ ГАРАЖА

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТ ВК

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,771 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 135 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,101 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-14	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ,150 ММ М	24,00	7,91 1,07	0,10 0,03	190	26	3 1	1,62 0,03	39 1
2	Е16-38	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ М	4,00	1,18 0,24	0,01 -	5	1	- -	0,35 -	1 -
3	Е16-40	-ТО ЖЕ,ДИАМ.60ММ М	10,00	2,01 0,37	0,03 0,01	20	4	- -	0,43 0,01	4 -
4	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	0,04	4,51 4,29	- -	1	-	- -	5,16 -	- -
5	Е16-220	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ 100М	0,10	4,79 4,29	- -	1	-	- -	5,16 -	1 -
6	Е16-33	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	2,00	1,99 0,44	- -	4	1	- -	0,61 -	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М								
7	Е16-34	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	15,00	3,18 0,43	0,01 -	48	6	- -	0,58 -	9 -
		М								
8	Е18-165	-УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,1Т	2,00	13,09 9,25	0,42 0,14	26	19	1 -	13,57 0,16	27 -
		ШТ								
9	2301-0600	-НАСОС=ГНОМ10-10	2,00	81,76 -	- -	164	-	- -	- -	- -
		ШТ								
10	Е18-86	-УСТАНОВКА ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ СКОРОСТНЫХ ТРЕХСЕКЦИОННЫХ, ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА ОДНОЙ СЕКЦИИ ДО 4М2	1,00	16,95 9,44	0,84 0,28	17	9	1 -	13,06 0,31	13 -
		ШТ								
11	С13-2110	-СЕКЦИИ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ ОДНОСЕКЦИОННЫХ РАЗЪЕМНЫХ С КАЛАЧОМ,НОМЕР 01,ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА 0,37М2	1,00	32,80 -	- -	33	-	- -	- -	- -
		ШТ								
12	Е16-135	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ	1,00	1,77 1,12	0,14 0,05	2	1	- -	1,51 0,06	2 -
		ШТ								
13	С13-2250	-ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 30Ч47БР,ДАВЛЕНИЕМ 10 КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 50 ММ	1,00	24,50 -	- -	25	-	- -	- -	- -
		ШТ								
14	Е16-135	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ	1,00	1,77 1,12	0,14 0,05	2	1	- -	1,51 0,06	2 -
		ШТ								
15	2307-10812	-ЗАТВОР ОБРАТНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ И СЕРОГО ЧУГУНА ДИАМ.50ММ 19421Р	1,00	7,17 -	- -	7	-	- -	- -	- -
		ШТ								
16	С13-2037	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 25ММ	1,00	2,02 -	- -	2	-	- -	- -	- -
		ШТ								
17	С13-2040	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 50ММ	4,00	4,32 -	- -	17	-	- -	- -	- -
		ШТ								
18	Е20-409	-УСТАНОВКА ЛЮЧКА ДЛЯ ПРОЧИСТКИ 1ШТ	1,00	1,24 1,01	0,05 0,02	1	1	- -	1,41 0,02	1 -
19	8-1/8-2058	-ЛЮЧОК ДЛЯ ПРОЧИСТКИ	1,00	0,38 -	- -	1	-	- -	- -	- -
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е17-104	-УСТАНОВКА РАКОВИН РС-2 СТАЛЬНЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ С ОТЬЕМНОЙ СПИНКОЙ С ДВУМЯ ВОДОРАЗБОРНЫМИ КРАНАМИ КОМПЛ	2,00	11,20 0,72	0,04 0,01	22	1	- -	1,02 0,01	2 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		588	70	5		102
				РУБ.				1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		588	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		71	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	13	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		51	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		710	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		106
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	84	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		710	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		108
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	84	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
21	Е9-249	-МОНТАЖ БАДЬИ Т	0,08	50,95 32,08	13,06 4,31	4	3	1 -	47,70 4,83	4 -
22	С121-2117	-СТОИМОСТЬ БАДЬИ КГ-150 Т	0,08	291,00 -	- -	23	-	- -	- -	- -
23	Е9-46	-МОНТАЖ СТРЕМЯНОК Т	0,02	64,78 17,46	35,23 14,93	1	-	- -	22,60 16,75	- -
24	С121-1975	-СТОИМОСТЬ М/КОНСТРУКЦИЙ Т	0,02	360,00 -	- -	7	-	- -	- -	- -
25	С111-342	-СКОБЫ ХОДОВЫЕ ДИАМ.16ММ КГ	1,80	0,32 -	- -	1	-	- -	- -	- -
26	Е13-131	-ОКРАСКА ПФ-170 100М2	0,05	9,13 1,06	0,28 0,09	1	-	- -	1,37 0,10	- -
27	Е1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,09	102,81 102,81	- -	9	9	- -	154,00 -	14 -
28	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,09	52,90 52,90	- -	5	5	- -	99,30 -	9 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		51	17	1		27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			16	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			20	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	14	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			35	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			41	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			61	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	17	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			639	87	6		129
			----					---		---
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			16	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			20	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	14	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			35	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			41	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			588	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			71	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	13	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			51	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			710	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		108
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	84	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			771	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		135
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	101	-		-

СОСТАВИЛ ВОЛЖЕНИНА

ПРОВЕРИЛ ПОЖИДАЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 12)

```
533     1     Э1Ø6811' Н8' ' ' 8.1.Ø' ' ' ' ' *
534     2     Ю' ' ГАРАЖ НА 5 АВТОМОБИЛЕЙ И 5 ТРАКТОРОВ' ' ' ЗДАНИЕ ГАРАЖА' ' ' ' ОБОРОТНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ' ЛИСТ ВК' В.Ф.Б
                    ЕТЕХТИН*
535     3     Н37=1,15' Н38=1,15' Н12=13,3*
536     4     Р САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
537     5     Е16-14' 24*
538     6     Е16-38' 4*
539     7     Е16-4Ø(А1.1,2)' 1Ø' ' ТО ЖЕ,ДИАМ.6ØММ*
54Ø     8     Е16-219' 4*
541     9     Е16-22Ø' 1Ø*
542    1Ø     Е16-33' 2*
543    11     Е16-34' 15*
544    12     Е18-165' 2*
545    13     23Ø1-Ø6Ø6Ø(А1.1,12)(=23)' 2*
546    14     Е18-86' 1*
547    15     С13Ø-211Ø' 1*
548    16     Е16-135' 1*
549    17     С13Ø-225Ø' 1*
55Ø    18     Е16-135' 1*
551    19     23Ø7-1Ø812(А1.1,12)(=23)' 1' ' ЗАТВОР ОБРАТНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ И СЕРОГО ЧУГУНА ДИАМ.5ØММ 19Ч21Р*
552    2Ø     С13Ø-2Ø37' 1*
553    21     С13Ø-2Ø4Ø' 4*
554    22     Е2Ø-4Ø9' 1' ' УСТАНОВКА ЛЮЧКА ДЛЯ ПРОЧИСТКИ*
555    23     ТВ-1/8-2Ø58(А1.1,12)(=23)' 1' Ø,34' ЛЮЧОК ДЛЯ ПРОЧИСТКИ' ШТ*
556    24     Е17-1Ø4' 2*
557    25     Н1Ø=16,5*
558    26     Р СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
559    27     Е9-249' Ø,Ø766' ' МОНТАЖ БАДЬИ*
56Ø    28     С121-2117' Ø,Ø766' ' СТОИМОСТЬ БАДЬИ КГ-15Ø*
561    29     Е9-46(А4.1,1)(А5.1,1)' Ø,Ø2368' ' МОНТАЖ СТРЕМЯНОК*
562    3Ø     С121-1975' Ø,Ø2368' ' СТОИМОСТЬ М/КОНСТРУКЦИЙ*
563    31     С111-342' 1,8' ' СКОБЫ ХОДОВЫЕ ДИАМ.16ММ*
564    32     Е13-131' 5' ' ОКРАСКА ПФ-17Ø*
565    33     Е1-96Ø(А1.1,2)' 9*
566    34     Е1-968' 9*
567    35     К' ВОЛЖЕНИНА' ПОЖИДАЕВА' *
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 1 106813

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ГАРАЖ НА 5 АВТОМОБИЛЕЙ И 5 ТРАКТОРОВ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-4

НА ПРОИЗВОДСТВЕННО-БЫТОВУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗДАНИЕ ГАРАЖА

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТЭК

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,342 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 104 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,074 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ,50 ММ	12,00	2,61	0,02	31	3	-	0,40	5
				0,25	0,01			-	0,01	-
		М								
2	Е16-12	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ,100 ММ	20,00	5,27	0,07	105	15	1	1,14	23
				0,74	0,02			-	0,02	-
		М								
3	Е20-409	-УСТАНОВКА ЛЮЧКОВ ДЛЯ ПРОЧИСТКИ	4,00	1,24	0,05	5	4	-	1,41	6
				1,01	0,02			-	0,02	-
		1ШТ								
4	В-1/8-2058	-ЛЮЧОК ДЛЯ ПРОЧИСТКИ	4,00	0,38	-	2	-	-	-	-
		ШТ						-	-	-
5	Е17-58	-УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬЧАТЫХ С ЦЕЛЬНООТЛИТОЙ ПОЛОЧКОЙ, СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ К УНИТАЗУ ТИПА ТП-ПВ И ТП-КВ СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ С БОКОВЫМ ПУСКОМ	1,00	21,93	0,14	22	2	-	2,44	2
				1,71	0,05			-	0,06	-
		КОМПЛ.								
6	Е17-22	-УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СО	2,00	19,11	0,07	36	3	-	2,19	4
				1,58	0,02			-	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СПИНКОЙ,РАЗМЕРОМ В ММ 550Х420Х150								
		КОМПЛ.								
7	Е17-36	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-50	1,00	6,51	0,02	7	-	-	0,46	-
				0,33	0,01			-	0,01	-
		КОМПЛ.								
8	Е17-37	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-100	1,00	15,07	0,03	15	1	-	1,85	2
		КОМПЛ.		1,31	0,01			-	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			225	28	1		42
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			225	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			30	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			20	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			275	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		43
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	34	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			275	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		43
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	34	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
9	Е22-1	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ БТ-6 С СОЕДИНЕНИЕМ НА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТАХ ДИАМЕТРОМ 100ММ	9,00	1,94	0,01	17	2	-	0,32	3
				0,22	-			-	-	-
		М								
10	Е1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,23	102,81	-	24	24	-	154,00	35
				102,81	-			-	-	-
		100М3								
11	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,23	52,90	-	12	12	-	99,30	23
				52,90	-			-	-	-
		100М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			53	36	-		61
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			53	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			9	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5	-	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 3 106813

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			67	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		61
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	40	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			67	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		61
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	40	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			278	66	1		103
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			53	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			9	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			67	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		61
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	40	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			225	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			30	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			20	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			275	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		43
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	34	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			342	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		104
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	74	-		-

СОСТАВИЛ ВОЛЖЕНИНА

ПРОВЕРИЛ ПОЖИДАЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 19 1©6813

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 14)

```
590      1      Э1©6813' Н8' ' ' 8,1,0' ' ' ' ' *
591      2      0' ' ГАРАЖ НА 5 АВТОМОБИЛЕЙ И 5 ТРАКТОРОВ' ' ' ЗДАНИЕ ГАРАЖА' ' ' ' ПРОИЗВОДСТВЕННО-БЫТОВУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ' ЛИ
                        СТВК' БЕТЕХТИН*
592      3      Н37=1,15' Н38=1,15' Н12=13,3*
593      4      Р САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
594      5      Е16-1' 12*
595      6      Е16-12' 20*
596      7      Е20-409' 4' ' УСТАНОВКА ЛЮЧКОВ ДЛЯ ПРОЧИСТКИ*
597      8      ТВ-1/8-2058(А1,1,12)(=23)' 4' 0,34' ЛЮЧОК ДЛЯ ПРОЧИСТКИ' ШТ*
598      9      Е17-58' 1*
599      10     Е17-22' 2*
600      11     Е17-36' 1*
601      12     Е17-37' 1*
602      13     Н10=16,5*
603      14     Р СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
604      15     Е22-1' 9*
605      16     Е1-960(А1,1,2)' 23*
606      17     Е1-968' 23*
607      18     К' ВОЛЖЕНИНА' ПОЖИДАЕВА*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 1 106814

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ГАРАЖ НА 5 АВТОМОБИЛЕЙ И 5 ТРАКТОРОВ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-5

НА ДОЖДЕВУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗДАНИЕ ГАРАЖА

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТВК

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,323 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 105 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,072 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-34	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	10,00	3,18	0,01	32	4	-	0,58	6
		М		0,43	-			-	-	-
2	Е16-31	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	25,00	4,72	0,03	118	14	1	0,79	20
		М		0,56	0,01			-	0,01	-
3	Е16-190	-УСТАНОВКА ВОРОНОК СЛИВНЫХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	2,00	0,81	0,01	2	1	-	0,93	2
		ШТ		0,61	-			-	-	-
4	С130-2224	-ВОРОНКИ ВОДОСТОЧНЫЕ ЧУГУННЫЕ С КРЕПЕЖНЫМИ ДЕТАЛЯМИ ММ	2,00	16,30	-	33	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 РУБ.				185	19	1		28
		РУБ.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - РУБ.				185	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ.				24	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - РУБ.				-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ.				17	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - РУБ.				226	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	24	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			226	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	24	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
5	Е22-1	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-6 С СОЕДИНЕНИЕМ НА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТАХ ДИАМЕТРОМ 100ММ	18,00	1,94	0,01	35	4	-	0,32	6
		М		0,22	-			-	-	-
6	Е1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,27	102,81	-	28	28	-	154,00	42
		100М3		102,81	-			-	-	-
7	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,27	52,90	-	14	14	-	99,30	27
		100М3		52,90	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			77	46	-		75
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			77	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			13	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			97	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		76
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	48	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			97	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		76
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	48	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			262	65	1		103
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			77	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			13	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			97	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		76
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	48	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			185	-	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 3 106814

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			24	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			17	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			226	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	24	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			323	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		105
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	72	-		-

СОСТАВИЛ ВОЛЖЕНИНА

ПРОВЕРИЛ ПОЖИДАЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 20 106814

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 15)

```
608      1      Э106814' Н8' ' ' 8.1.0' ' ' ' ' *
609      2      Ю' ' ГАРАЖ НА 5 АВТОМОБИЛЕЙ И 5 ТРАКТОРОВ' ' ' ЗДАНИЕ ГАРАЖА' ' ' ' ДОЖДЕВУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ' ЛИСТЫ' БЕТЕХТИН*
610      3      Н37=1,15' Н36=1,15' Н12=13,3*
611      4      Р САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
612      5      Е16-34' 10*
613      6      Е16-31' 25*
614      7      Е16-190' 2*
615      8      С130-2224' 2*
616      9      Н10=16,5*
617      10     Р СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
618      11     Е22=1' 18*
619      12     Е1-960(А1,1,2)' 27*
620      13     Е1-968' 27*
621      14     К' ВОЛЖЕНИНА' ПОЖИДАЕВА*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 1 106812

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ГАРАЖ НА 5 АВТОМОБИЛЕЙ И 5 ТРАКТОРОВ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А I-6

НА ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗДАНИЕ ГАРАЖА

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТ ВК

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,399 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 139 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,102 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИЙ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
1	Е16-41	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	19,00	1,23	0,01	23	5	-	0,37	7
		М		0,26	-			-	-	-	
2	Е16-43	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	76,00	1,40	0,01	106	20	1	0,37	28
		М		0,26	-			-	-	-	
3	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,95	4,51	-	4	4	-	5,16	5
		100М		4,29	-			-	-	-	
4	С130-2505	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Б1П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/,ДИАМЕТРОМ 15ММ	4,00	0,99	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-	
5	С130-2507	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Б1П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/,ДИАМЕТРОМ 25ММ	1,00	1,73	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-	
6	Е16-134	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ	2,00	1,83	0,14	4	2	-	1,51	3
				1,12	0,05			-	0,06	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
7	С13ф-1943	-КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ: КВ-15Д	2,ФФ	1,54	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
8	Е17-53	-УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	4,ФФ	ф,67	ф,ф1	3	2	-	ф,82	3
		ШТ		ф,59	-			-	-	-
9	С13ф-15ф6	-СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ СМ-УМ-НКСА НАСТОЛЬНЫЕ С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШЕНИЯ,С АЭРАТОРОМ	2,ФФ	5,2ф	-	11	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
1ф	С13ф-15ф1	-СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ДУШЕВЫХ УСТАНОВОК СМ-Д-СТ СО СТАЦИОНАРНОЙ ДУШЕВОЙ ТРУБКОЙ И СЕТКОЙ	2,ФФ	4,ф7	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		168	33	1		46
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		168	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		21	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		14	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		2ф3	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		47
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	37	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		2ф3	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		47
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	37	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
11	Е13-131	-ОКРАСКА ПФ-17ф	ф,19	9,13	ф,28	2	-	-	1,37	-
		1ффМ2		1,ф6	ф,ф9			-	ф,1ф	-
12	Е26-15	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	ф,5ф	26,ф8	ф,34	13	13	-	41,ффф	2ф
				25,ф7	ф,11			-	ф,12	-
		М3								
13	С114-35ф	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ НИТИ КРУЧЕНОЙ ТУ-36-1695-79	ф,55	6ф,2ф	-	33	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
14	Е26-81	-ПОКРЫТИЕ СКОРЛУПАМИ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ АППАРАТОВ	ф,34	226,64	1,ф1	76	48	-	212,ффф	71
				142,6ф	ф,33			-	ф,37	-
		1ффМ2								
15	С114-19ф	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ	ф,ф3	1ф1ф,ффф	-	33	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6-11-145-80 РСТ-Х-Н								
		1000М2		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			157	61	-		91
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			157	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			25	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			14	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			196	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		92
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	65	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			196	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		92
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	65	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			325	94	1		137
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			157	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			25	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			14	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			196	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		92
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	65	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			168	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			21	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			14	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			203	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		47
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	37	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			399	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		139
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	102	-		-

СОСТАВИЛ ВОЛЖЕНИНА

ПРОВЕРИЛ ПОЖИДАЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.Ø) 18 1Ø6812

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 13)

```
568      1        Э1Ø6812' Н8' ' ' 8.1.Ø' ' ' ' ' *
569      2        Ю' ' ГАРАЖ НА 5 АВТОМОБИЛЕЙ И 5 ТРАКТОРОВ' ' ' ЗДАНИЕ ГАРАЖА' ' ' ' ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ' ЛИСТ ЬК' Ь.Ф.ЬЁТ
                    ЕХТИН*
57Ø      3        Н37=1,15' Н38=1,15' Н12=13,3*
571      4        Р САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАЬОТЫ*
572      5        Е16-41' 19*
573      6        Е16-43' 76*
574      7        Е16-219' 95*
575      8        С13Ø-25Ø5' 4*
576      9        С13Ø-25Ø7' 1*
577      1Ø       Е16-134' 2*
578      11       С13Ø-1943' 2*
579      12       Е17-53' 4*
58Ø      13       С13Ø-15Ø6' 2*
581      14       С13Ø-15Ø1' 2*
582      15       Н1Ø=16,5*
583      16       Р СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
584      17       Е13-131' 19' ' ОКРАСКА ПФ-17Ø*
585      18       Е26-15' Ø,5*
586      19       С114-35Ø' Ø,5.1,1Ø3*
587      2Ø       Е26-81' 33,5*
588      21       С114-19Ø' 33,5.Ø,982*
589      22       К' ВОЛЖЕНИНА' ПОЖИДАЕВА' *
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 1 106803

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ГАРАЖ НА 5 АВТОМОБИЛЕЙ И 5 ТРАКТОРОВ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А I-7

НА ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗДАНИЕ ГАРАЖА

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТ ОВ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,965 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 388 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,293 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-69	-ТРУБОПРОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ 108,3,0ММ	14,00	2,88	0,07	40	9	1	0,86	12
		М		0,61	0,02			-	0,02	-
2	Е16-67	-ТОЖЕ,ДИАМ.76,2,8ММ	13,00	2,13	0,05	28	7	-	0,77	10
		М		0,54	0,02			-	0,02	-
3	Е16-37	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	13,00	1,07	0,01	14	3	-	0,35	5
		М		0,24	-			-	-	-
4	Е16-39	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ	27,00	1,34	0,01	36	6	-	0,35	9
		М		0,24	-			-	-	-
5	Е16-40	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	13,00	1,67	0,03	22	4	-	0,43	6
		М		0,31	0,01			-	0,01	-
6	Е16-43	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	31,00	1,40	0,01	43	8	-	0,37	11
		М		0,26	-			-	-	-
7	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО	0,84	4,51	-	4	4	-	5,16	4
				4,29	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		50ММ								
		100М								
8	Е16-220	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	0,27	4,79 4,29	- -	1	1	- -	5,16 -	1 -
		100М								
9	Е18-187	-УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 108ММ	2,00	42,98 3,73	0,55 0,18	86	7	1 -	5,35 0,20	11 -
		ШТ								
10	Е20-696	-ОПОРНЫЕ СТОЙКИ,ОПОРЫ ПОД ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЬ	1,74	38,21 7,37	0,51 0,17	67	13	1 -	10,32 0,19	18 -
		100 КГ								
11	Е18-180	-КОЛЛЕКТОР ИЗ ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ДИАМ.133,3,5ММ	2,00	32,98 6,51	0,23 0,08	66	13	- -	9,35 0,09	19 -
		ШТ								
12	Е18-86	-УСТАНОВКА ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ СКОРОСТНЫХ ТРЕХСЕКЦИОННЫХ, ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА ОДНОЙ СЕКЦИИ ДО 4М2	1,00	16,95 9,44	0,84 0,28	17	9	1 -	13,06 0,31	13 -
		ШТ								
13	С130-2110	-СЕКЦИИ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ ОДНОСЕКЦИОННЫХ РАЗЪЕМНЫХ С КАЛАЧОМ,НОМЕР 01,ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА 0,37М2	1,00	32,80 -	- -	33	-	- -	- -	- -
		ШТ								
14	Е16-136	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	2,00	3,26 1,97	0,30 0,10	7	4	- -	2,67 0,11	5 -
		ШТ								
15	С130-2241	-ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ДИАМ.100ММ30С41НЖ	2,00	55,70 -	- -	111	-	- -	- -	- -
		ШТ								
16	Е16-135	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ	2,00	1,77 1,12	0,14 0,05	4	2	- -	1,51 0,06	3 -
		ШТ								
17	С130-2245	-ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 31Ч6БР,ДАВЛЕНИЕМ 10 КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 50 ММ	2,00	15,10 -	- -	30	-	- -	- -	- -
		ШТ								
18	Е16-136	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	2,00	3,26 1,97	0,30 0,10	7	4	- -	2,67 0,11	5 -
		ШТ								
19	С130-2246	-ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 31Ч6БР,ДАВЛЕНИЕМ 10 КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 80 ММ	2,00	20,80 -	- -	42	-	- -	- -	- -
		ШТ								
20	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15	2,00	1,49	-	3	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ Б ММ: 15 ШТ		-	-			-	-	-
21	С130-105	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ Б ММ: 25 ШТ	16,00	2,06 -	- -	33	-	- -	- -	- -
22	С130-107	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ Б ММ: 40 ШТ	4,00	3,60 -	- -	14	-	- -	- -	- -
23	С130-851	-КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ МУФТОВЫЕ 16КЧ11Р ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ В ММ: 32 ШТ	1,00	2,25 -	- -	2	-	- -	- -	- -
24	С130-1039	-КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б18БК, ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ 15 ММ ШТ	23,00	1,09 -	- -	25	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			735	94	4		132
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			735	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			103	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	20	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			67	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			905	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		139
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	114	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			905	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		139
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	114	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
25	Е26-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ НАСУХО ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЛИ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ М3	1,00	25,26 12,65	0,25 0,08	25	13	- -	18,80 0,09	19 -
26	С114-148	-ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 150 М3	0,98	24,70 -	- -	24	-	- -	- -	- -
27	Е26-15	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ	1,00	26,08	0,34	26	25	-	41,00	41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	1Ø	11
		МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ		25,Ø7	Ø,11			-	Ø,12	-
		М3								
28	С114-35Ø	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ НИТИ КРУЧЕНОЙ ТУ-36-1695-79	1,Ø3	6Ø,2Ø	-	62	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
29	Е26-61	-ПОКРЫТИЕ СКОРЛУПАМИ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ АППАРАТОВ	Ø,55	226,64	1,Ø1	125	78	-	212,ØØ	117
				142,6Ø	Ø,33			-	Ø,57	-
		1ØØМ2								
3Ø	С114-19Ø	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-8Ø РСТ-Х-Н	Ø,Ø5	1Ø1Ø,ØØ	-	55	-	-	-	-
		1ØØØМ2		-	-			-	-	-
31	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-Ø21	Ø,22	8,15	Ø,21	2	1	-	3,1Ø	1
				2,36	Ø,Ø7			-	Ø,Ø8	-
		1ØØМ2								
32	Е13-133	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ КРАСКИ БТ-177	Ø,44	7,19	Ø,14	3	-	-	1,19	1
		1ØØМ2		Ø,93	Ø,Ø5			-	Ø,Ø6	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			322	117	-		179
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			322	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			53	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			29	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4Ø4	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		163
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	128	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			4Ø4	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		183
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	128	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
33	17Ø4-5Ø482	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ-РТ-25 ТУ25-Ø2-1Ø53-76	2,ØØ	72,ØØ	-	144	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
34	Ц11-39Ø-1	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ /НЕДИСТАНЦИОННЫЙ/,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 8ØММ	2,ØØ	2,92	-	6	6	-	4,ØØ	8
				2,87	-			-	-	-
		ШТ								
35	17Ø4-5ØØ64	-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ-УРРД ТУ25-Ø2-16Ø97Ø-76	1,ØØ	7Ø,ØØ	-	7Ø	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
36	Ц11-391-1	-РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО	1,ØØ	3,2Ø	Ø,Ø2	3	3	-	5,ØØ	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОХОДА ДО 50ММ		3,13	-			-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
37	1704-50065	-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ=УРРД ТУ25-02-160970-76	2,00	69,00	-	178	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
38	Ц11-391-2	-РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 100ММ	2,00	3,68	0,03	7	7	-	6,00	12
				3,59	0,01			-	0,01	-
		ШТ		-	-			-	-	-
39	1704ДОП,25 П.3-250	-СЧЕТЧИК ТУРБИННЫЙ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ДИАМ.60СТВГ-80	1,00	61,50	-	62	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
40	Ц11-155-2	-ВОДОСЧЕТНИК ХОЛОДНОЙ ИЛИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ, ДИАМЕТР	1,00	2,83	0,01	3	2	-	3,00	3
		УСЛОВНОГО ПРОХОДА, ММ, ДО 100		2,16	-			-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
41	17-04ДОП,2 1П.3-243	-СЧЕТЧИК КРЫЛЬЧАТЫЙ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ДИАМ.32ВСКМ-32	1,00	53,00	-	53	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
42	Ц11-155-1	-ВОДОСЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ИЛИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ, ДИАМЕТР	1,00	2,69	0,03	3	2	-	3,00	3
		УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ, ДО 50		2,12	-			-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
43	Ц12-698-1	-ДЕТАЛЬ ЗАКЛАДНАЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ТЕРМОМЕТРА	10,00	1,24	0,10	12	6	1	1,00	10
		ШТ		0,60	-			-	-	-
44	Ц12-698-14	-ДЕТАЛЬ ЗАКЛАДНАЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ МАНОМЕТРА	23,00	1,12	0,10	26	19	2	1,00	23
		ШТ		0,84	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		567	45	3		64
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		507	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		45	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		552	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		60	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		38	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		104	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		66
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	51	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		656	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		66
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	51	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		1624	256	7		375
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			507	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			45	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			552	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			60	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			38	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			104	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		66
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	51	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			322	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			53	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			29	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			404	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		183
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	128	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			735	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			103	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	20	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			67	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			905	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		139
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	114	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1965	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		388
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	293	-		-

СОСТАВИЛ ВОЛЖЕНИНА

ПРОВЕРИЛ ПОЖИДАЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 5 106003

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 4)

```
  86      1        Э106803' Н8' ' ' 8.1.0' ' ' ' ' *
  87      2        Ю' ' ГАРАЖ НА 5 АВТОМОБИЛЕЙ И 5 ТРАКТОРОВ' ' ' ЗДАНИЕ ГАРАЖА' ' ' ' ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ' ЛИСТ ОВ'
                           В.Ф.БЕТЕХТИН*
  88      3        Н37=1,15' Н38=1,15' Н12=13,3*
  89      4        Р САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
  90      5        Е16-69(А1=3,14-1,79+1,45#)' 14' ' ТРУБОПРОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ 106.3,0ММ*
  91      6        Е16-67(А1=2,23-1,1+0,93#)' 13' ' ТОЖЕ,ДИАМ.76.2,8ММ*
  92      7        Е16-37' 13*
  93      8        Е16-39' 27*
  94      9        Е16-40' 13*
  95     10        Е16-43' 31*
  96     11        Е16-219' 84*
  97     12        Е16-220' 27*
  98     13        Е18-187' 2*
  99     14        Е20-696' 174,19' ' ОПОРНЫЕ СТОЙКИ,ОПОРЫ ПОД ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЬ*
 100     15        Е18-180' 2' ' КОЛЛЕКТОР ИЗ ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ДИАМ.133.3,5ММ*
 101     16        Е18-86' 1*
 102     17        С130-2110' 1*
 103     18        Е16-136' 2*
 104     19        С130-2241' 2' ' ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ДИАМ.100ММ30С41НЖ*
 105     20        Е16-135' 2*
 106     21        С130-2245' 2*
 107     22        Е16-136' 2*
 108     23        С130-2246' 2*
 109     24        С130-103' 2*
 110     25        С130-105' 16*
 111     26        С130-107' 4*
 112     27        С130-851' 1*
 113     28        С130-1039' 23*
 114     29        Н10=16,5*
 115     30        Р СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
 116     31        Е26-7' 1*
 117     32        С114-148' 1.0,98*
 118     33        Е26-15' 1*
 119     34        С114-350' 1.1,03*
 120     35        Е26-81' 55*
 121     36        С114-190' 55.0,982*
 122     37        Е13-121' 22*
 123     38        Е13-133' 22.2*
 124     39        Н16=80' Н25=8,9*
 125     40        Р ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
 126     41        1704-50482' 2*
 127     42        Ц11-390-1' 2*
 128     43        1704-50064' 1*
 129     44        Ц11-391-1' 1*
 130     45        1704-50065' 2*
 131     46        Ц11-391-2' 2*
 132     47        Т1704ДОП.25П.3-250(=14)' 1' 61,5' СЧЕТЧИК ТУРБИННЫЙ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ДИАМ.80СТВГ-80' ШТ*
 133     48        Ц11-155-2' 1*
 134     49        Т17-04ДОП.21П.3-243(=14)' 1' 53' СЧЕТЧИК КРЫЛЬЧАТЫЙ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ДИАМ.32ВСКМ-32' ШТ*
 135     50        Ц11-155-1' 1*
 136     51        Ц12-698-1' 10' ' ДЕТАЛЬ ЗАКЛАДНАЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ТЕРМОМЕТРА*
 137     52        Ц12-698-14' 23' ' ДЕТАЛЬ ЗАКЛАДНАЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ МАНОМЕТРА*
 138     53        К' ВОЛЖЕНИНА' ПОЖИДАЕВА*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 1 10680I

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ГАРАЖ НА 5 АВТОМОБИЛЕЙ И 5 ТРАКТОРОВ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А I-8

НА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВОК СИСТЕМ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗДАНИЕ ГАРАЖА

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТ ОВ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 17,641 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1382 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,156 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	E16-37	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М	10,00	1,07 0,24	0,01 -	11	2	- -	0,35 -	4 -
2	E16-38	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ М	40,00	1,18 0,24	0,01 -	47	10	- -	0,35 -	14 -
3	E16-39	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ М	5,00	1,34 0,24	0,01 -	7	1	- -	0,35 -	2 -
4	E16-40	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М	150,00	1,67 0,31	0,03 0,01	251	47	5 2	0,43 0,01	65 1
5	E16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	2,05	4,51 4,29	- -	9	9	- -	5,16 -	11 -
6	E16-67	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ	205,00	2,30 0,54	0,05 0,02	472	111	10 4	0,77 0,02	158 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ М								
7	Е16-220	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	2,05	4,79 4,29	- -	10	9	- -	5,16 -	11 -
		100М								
8	Е18-197	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 219ММ	2,00	10,62 1,43	0,13 0,05	21	3	- -	2,04 0,06	4 -
		ШТ								
9	Е18-198	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 273ММ	2,00	15,52 1,43	0,13 0,05	31	3	- -	2,04 0,06	4 -
		ШТ								
10	Е18-199	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 325ММ	2,00	20,22 1,43	0,13 0,05	40	3	- -	2,04 0,06	4 -
		ШТ								
11	Е18-214	-ФИЛЬТР ЖИДКОСТНОЙ ОРК2.10.00-01	1,00	29,55 0,90	0,24 0,08	30	1	- -	1,25 0,09	1 -
		ШТ								
12	Е18-215	-ТО ЖЕ,ОРК2.10.00-02	2,00	34,75 0,90	0,24 0,08	70	2	- -	1,25 0,09	3 -
		ШТ								
13	Е18-217	-ТО ЖЕ,ОРК2.10.00-03	3,00	43,79 1,15	0,39 0,13	131	3	1 -	1,60 0,15	5 -
		ШТ								
14	Е20-759	-АГРЕГАТ ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВОЙ ЗАВЕСЫ	6,00	29,34 18,23	4,61 1,52	176	109	28 9	27,30 1,71	164 10
		ШТ								
15	С130-639	-СТОИМОСТЬ ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВОЙ ЗАВЕСЫ	6,00	1260,00 -	- -	7560	-	- -	- -	- -
		ШТ								
16	С130-2037	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 25ММ	3,00	2,02 -	- -	6	-	- -	- -	- -
		ШТ								
17	С130-2038	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 32ММ	3,00	2,48 -	- -	7	-	- -	- -	- -
		ШТ								
18	С130-2039	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 40ММ	1,00	3,51 -	- -	4	-	- -	- -	- -
		ШТ								
19	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	16,00	1,49 -	- -	24	-	- -	- -	- -
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е16-117	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30466Р ДИАМЕТРОМ 50ММ	8,00	18,15	0,14	145	9	1	1,51	12
		ШТ		1,12	0,05			-	0,06	-
21	Е16-118	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30466Р ДИАМЕТРОМ 80ММ	9,00	25,87	0,30	233	18	3	2,67	24
		ШТ		1,97	0,10			1	0,11	1
22	С130-1039	-КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б18БК, ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ 15 ММ	18,00	1,09	-	20	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		БОЗДУШНО-ТЕПЛОВАЯ ЗАВЕСА КОМПЛЕКТНО								
23	Е20-723	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ МАССОЙ ДО 0,4Т	6,00	8,44	0,75	51	35	5	8,59	52
		ШТ		5,77	0,25			2	0,28	2
24	С130-176 15-01П01-4 16П01-417	-ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ В-Ц4-75-6,3 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А13254	6,00	206,80	-	1241	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
25	Е20-760	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125	24,00	6,89	0,48	165	82	12	5,38	129
		ШТ		3,42	0,16			4	0,18	4
26	С130-771	-КАЛОРИФЕР СТАЛЬНОЙ ПЛАСТИНЧАТЫЙ МНОГОХОДОВОЙ КВБ8Б-П	24,00	73,00	-	1752	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		12514	457	65		667
				РУБ.				22		22
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		12514	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -		РУБ.		13	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		1561	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		143
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	281	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		1128	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		15203	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		832
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	760	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		15203	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		832
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	760	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
27	Е26-15	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	1,50	26,08	0,34	39	38	-	41,00	62
		М3		25,07	0,11			-	0,12	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	С114-179	-РОВИНГ ИЗ СТЕКЛЯННЫХ НИТЕЙ ГОСТ 17139-79 РБН 13-2400, РБН 13-2520, РБН 13-2640	0,08	995,00	-	80	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
29	Е26-15	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	2,00	26,08	0,34	52	50	-	41,00	82
				25,07	0,11			-	0,12	-
		М3								
30	С114-350	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ НИТИ КРУЧЕНОЙ ТУ-36-1695-79	2,06	60,20	-	124	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
31	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,60	8,15	0,21	5	1	-	3,10	2
				2,36	0,07			-	0,08	-
		100М2								
32	Е22-163	-УСТРОЙСТВО ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 50ММ	250,00	0,57	0,10	143	37	25	0,22	55
				0,15	0,03			8	0,03	7
		М								
33	Е26-81	-ПОКРЫТИЕ СКОРЛУПАМИ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ АППАРАТОВ	1,15	226,64	1,01	261	164	1	212,00	244
				142,60	0,33			-	0,37	-
		100М2								
34	С114-190	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Х-Н	0,11	1010,00	-	114	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М2								
35	Е13-125	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ЛАКОМ БТ-577	0,60	4,68	0,26	3	1	-	2,38	1
				1,85	0,09			-	0,10	-
		100М2								
36	Е13-133	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ КРАСКИ БТ-177	0,60	7,19	0,14	4	1	-	1,19	1
		100М2		0,93	0,05			-	0,06	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			825	292	26		447
			РУБ.					8		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			825	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			136	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	24	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			76	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1037	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		467
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	324	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			1037	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		467
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	324	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
37	Ц12-805-1	-КЛАПАНЫ 4УГУННЫЕ РЕГУЛИРУЮШИЕ,РЕДУКЦИОННЫЕ ПРУЖИННЫЕ,ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОДНОРЫ4АЖНЫЕ И ДВУХРЫ4АЖНЫЕ,ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6-2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:15-25 ШТ	3,00	2,55 2,29	0,06 0,01	8	7	- -	3,00 0,01	9 -
38	23-07ДОП20 П1-2787	-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ ДИАМ25ММ 25Ч940НЖ ШТ	3,00	185,00 -	- -	555	-	- -	- -	- -
39	Ц12-805-2	-КЛАПАНЫ 4УГУННЫЕ РЕГУЛИРУЮШИЕ,РЕДУКЦИОННЫЕ ПРУЖИННЫЕ,ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОДНОРЫ4АЖНЫЕ И ДВУХРЫ4АЖНЫЕ,ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6-2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:40-50 ШТ	3,00	2,95 2,62	0,09 0,02	9	8	- -	3,00 0,02	9 -
40	23-07ДОП20 П1-2788	-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ ДИАМ40ММ 25Ч940НЖ ШТ	1,00	196,00 -	- -	196	-	- -	- -	- -
41	23-07ДОП20 П1-2789	-ТО ЖЕ,ДИАМ50ММ 25Ч940НЖ ШТ	2,00	200,00 -	- -	400	-	- -	- -	- -
42	Ц12-698-14	-ШТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М18 ШТ	18,00	1,12 0,84	0,10 -	20	15	2 -	1,00 -	18 -
43	Ц12-698-11	-РАСШИРИТЕЛЬ С БОБЫШКОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ ОТ 45 ДО 57ММ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА ДИАМЕТР КОРПУСА РАСШИРИТЕЛЯ 76ММ ШТ	9,00	5,04 3,10	0,68 0,09	45	28	6 1	4,00 0,10	36 1
44	Ц12-698-1	-БОБЫШКА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ОТ 20 ДО 25МПА ПРЯМАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М27 ШТ	6,00	1,24 0,60	0,10 -	7	4	1 -	1,00 -	6 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			1240	62	9		78
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1151	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			102	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1253	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			89	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			48	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			148	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		83
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	72	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			1401	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		83
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	72	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			14579	811	100		1192
			РУБ.					31		30
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1151	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			102	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1253	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			89	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			48	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			148	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		83
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	72	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			825	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			136	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	24	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			76	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1037	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		467
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	324	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			12514	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			13	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1561	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		143
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	281	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1128	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			15203	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		832
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	760	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			17641	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1382
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1156	-		-

СОСТАВИЛ ВОЛЖЕНИНА

ПРОВЕРИЛ ПОЖИДАЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 2)

```
  4    1   Э106801' Н8' ' ' 8.1.0' ' ' ' ' ' *
  5    2   0' ' ГАРАЖ НА 5 АВТОМОБИЛЕЙ И 5 ТРАКТОРОВ' ' ' ЗДАНИЕ ГАРАЖА' ' ' ' ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВОК СИСТЕМ' ЛИСТ 0
                 В' БЕТЕХТИН*
  6    3   Н37=1,15' Н38=1,15' Н12=13,3*
  7    4   Р САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
  8    5   Е16-37' 10*
  9    6   Е16-38' 40*
 10    7   Е16-39' 5*
 11    8   Е16-40' 150*
 12    9   Е16-219' 205*
 13   10   Е16-67' 205*
 14   11   Е16-220' 205*
 15   12   Е18-197' 2*
 16   13   Е18-198' 2*
 17   14   Е18-199' 2*
 18   15   Е18-214' 1' ' ФИЛЬТР ЖИДКОСТНОЙ ОРК2.10.00-01*
 19   16   Е18-215' 2' ' ТО ЖЕ,ОРК2.10.00-02*
 20   17   Е18-217' 3' ' ТО ЖЕ,ОРК2.10.00-03*
 21   18   Е20-759' 6' ' АГРЕГАТ ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВОЙ ЗАВЕСЫ*
 22   19   С130-639' 6' ' СТОИМОСТЬ ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВОЙ ЗАВЕСЫ*
 23   20   С130-2037' 3*
 24   21   С130-2038' 3*
 25   22   С130-2039' 1*
 26   23   С130-103' 16*
 27   24   Е16-117' 8*
 28   25   Е16-118' 9*
 29   26   С130-1039' 18*
 30   27   П2#ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВАЯ ЗАВЕСА КОМПЛЕКТНО#*
 31   28   Е20-723' 6*
 32   29   СТ130-176#15-01П01-416П01-417(=23)' 6' 220-(125-113),1,1' ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ В-Ц4-75-6,3 С ЭЛЕКТРОДВИГАТ
                 ЕЛЕМ 4А13254' ШТ*
 33   30   Е20-760' 24*
 34   31   С130-771' 24' ' КАЛОРИФЕР СТАЛЬНОЙ ПЛАСТИНЧАТЫЙ МНОГОХОДОВОЙ КВБ86-П*
 35   32   Н10=16,5*
 36   33   Р СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
 37   34   Е26-15' 1,5*
 38   35   С114-179' 0,3.0,27*
 39   36   Е26-15' 2*
 40   37   С114-350' 2,1,03*
 41   38   Е13-121' 60*
 42   39   Е22-163' 250*
 43   40   Е26-81' 115*
 44   41   С114-190' 115.0,982*
 45   42   Е13-125' 60*
 46   43   Е13-133' 60*
 47   44   Н16=80' Н25=8,9*
 48   45   Р ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
 49   46   Ц12-805-1(А5.1,25)' 3*
 50   47   Т23-07ДОП20П1-2787(=14)' 3' 185' КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ ДИАМ25ММ 254
                 940НЖ' ШТ*
 51   48   Ц12-805-2(А5.1,25)' 3*
 52   49   Т23-07ДОП20П1-2788(=14)' 1' 196' КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ ДИАМ40ММ 254
                 940НЖ' ШТ*
 53   50   Т23-07ДОП20П1-2789(=14)' 2' 200' ТО ЖЕ,ДИАМ50ММ 254940НЖ' ШТ*
 54   51   Ц12-698-14' 18*
 55   52   Ц12-698-11' 9*
```

```
    56      53          П12-698-1' 6*
    57      54          К' ВОЛЖЕНИНА' ПОЖИДАЕВА*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 1 106802

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ГАРАЖ НА 5 АВТОМОБИЛЕЙ И 5 ТРАКТОРОВ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А I-9

НА ОТОПЛЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗДАНИЕ ГАРАЖА

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТОВ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,651 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 209 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,178 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	145,00	0,90	0,01	131	35	1	0,35	51
		М		0,24	-			-	-	-
2	Е16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	95,00	0,95	0,01	90	23	1	0,35	33
		М		0,24	-			-	-	-
3	Е16-37	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	100,00	1,07	0,01	107	24	1	0,35	35
		М		0,24	-			-	-	-
4	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	3,40	4,51	-	15	15	-	5,16	18
		100М		4,29	-			-	-	-
5	Е18-196	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ	3,00	7,55	0,13	23	4	-	2,04	6
		ШТ		1,43	0,05			-	0,06	-
6	Е18-239	-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ	17,16	0,66	0,03	11	5	-	0,44	8
		ЭКМ		0,30	0,01			-	0,01	-
7	С130-1443	-РАДИАТОРЫ СТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ	17,16	3,78	-	65	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РСГ1,РСГ2 ОДНОРЯДНЫЕ 8-КАНАЛЬНЫЕ		-	-			-	-	-
		ЭКМ								
8	Е18-132	-РЕГИСТРЫ ИЗ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ.159,3,2	115,00	6,95	0,05	799	24	5	0,20	23
		М		0,21	0,02			2	0,02	2
9	С130-2035	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 15ММ	22,00	1,44	-	32	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
10	С130-2036	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 20ММ	2,00	1,67	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
11	С130-2037	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 25ММ	4,00	2,02	-	8	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
12	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	20,00	1,49	-	30	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
13	С130-2658	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ ДРОССЕЛЬНЫЕ,ЛАТУННЫЕ ИЛИ БРОНЗОВЫЕ КРПД ДАВЛЕНИЕМ 1МПА /10КГС/СМ2/ 20ММ	1,00	1,75	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1316	130	8		174
			РУБ.					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1316	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			174	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	32	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			119	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1609	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		191
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	164	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1609	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		191
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	164	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
14	Е26-15	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ	0,06	26,08	0,34	2	2	-	41,00	2
		МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ		25,07	0,11			-	0,12	-
		М3								
15	С114-179	-РОВИНГ ИЗ СТЕКЛЯННЫХ НИТЕЙ ГОСТ 17139-79 РБН 13-2400, РБН 13-2520, РБН 13-2640	-	995,00	-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т								
16	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,01	8,15 2,36	0,21 0,07	1	-	- -	3,10 0,08	- -
		100М2								
17	Е22-163	-УСТРОЙСТВО ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 50ММ	30,00	0,57 0,15	0,10 0,03	17	4	3 1	0,22 0,03	7 1
		М								
18	Е26-81	-ПОКРЫТИЕ СКОРЛУПАМИ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ АППАРАТОВ	0,04	226,64 142,60	1,01 0,33	8	5	- -	212,00 0,37	7 -
		100М2								
19	С114-190	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Х-Н	-	1010,00 -	- -	3	-	- -	- -	- -
		1000М2								
20	Е13-125	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ЛАКОМ БТ-577	0,28	4,68 1,85	0,26 0,09	1	1	- -	2,38 0,10	1 -
		100М2								
21	Е13-133	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ КРАСКИ БТ-177	0,28	7,19 0,93	0,14 0,05	2	-	- -	1,19 0,06	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			34	12	3		17
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			34	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			42	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	14	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			42	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	14	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1350	142	11		191
			РУБ.					3		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			34	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			42	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	14	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 4 106802

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1316	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			174	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	32	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			119	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1609	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		191
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	164	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1651	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		209
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	178	-		-

СОСТАВИЛ ВОЛЖЕНИНА

ПРОВЕРИЛ ПОЖИДАЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 3)

```
 58      1        Э106802' Н8' ' ' 8.1.0' ' ' ' ' *
 59      2        Ю' ' ГАРАЖ НА 5 АВТОМОБИЛЕЙ И 5 ТРАКТОРОВ' ' ' ЗДАНИЕ ГАРАЖА' ' ' ' ОТОПЛЕНИЕ' ЛИСТОВ' В.Ф.БЕТЕХТИН*
 60      3        Н37=1,15' Н38=1,15' Н12=13,3*
 61      4        РСАНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
 62      5        Е16-35' 145*
 63      6        Е16-36' 95*
 64      7        Е16-37' 100*
 65      8        Е16-219' 340*
 66      9        Е18-196' 3*
 67      10       Е18-239' 17,16*
 68      11       С130-1443' 17,16*
 69      12       Е18-132(А1,1,59)' 115' ' РЕГИСТРЫ ИЗ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ.159.3,2*
 70      13       С130-2035' 22*
 71      14       С130-2036' 2*
 72      15       С130-2037' 4*
 73      16       С130-103' 20*
 74      17       С130-2658' 1*
 75      18       Н10=16,5*
 76      19       РСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
 77      20       Е26-15' 0,06*
 78      21       С114-179' 0,012.0,27*
 79      22       Е13-121' 0,84*
 80      23       Е22-163' 15,2*
 81      24       Е26-81' 3,5*
 82      25       С114-190' 3,5.0,982*
 83      26       Е13-125' 27,5*
 84      27       Е13-133' 27,5*
 85      28       К' ВОЛЖЕНИНА' ПОЖИДАЕВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ГАРАЖ НА 5 АВТОМОБИЛЕЙ И 5 ТРАКТОРОВ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-IO

НА ВЕНТИЛЯЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗДАНИЕ ГАРАЖА

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТ ОВ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 13,416 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 125Ø ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА Ø,94Ø ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИЙ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
1	Е2Ø-78Ø	-УСТАНОВКА ПРИТОЧНОЙ КАМЕРЫ 2ПК1Ø	3,ØØ	37,56	4,32	113	87	13	42,52	128
		ШТ		28,98	1,42			4	1,59	5
2	РЕКОМЕНДАЦ ИИ ГПИ САНТЕХПРОЕ КТ ПРИЛОЖ.1П. 8	-СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ СЕКЦИЯ ДЛЯ ВЕНТИЛЯТОРНОГО АГРЕГАТА ВЦ4-75-5 ШТ	2,ØØ	437,7Ø -	- -	875	-	- -	- -	- -
3	РЕКОМЕНДАЦ ИИ ГПИ САНТЕХПРОЕ КТ ПРИЛ.1П.9	-СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ СЕКЦИЯ ДЛЯ ВЕНТИЛЯТОРНОГО АГРЕГАТА ВЦ4-75-6,3 ШТ	1,ØØ	438,1Ø -	- -	438	-	- -	- -	- -
4	РЕКОМЕНДАЦ ИИ ГПИ САНТЕХПРОЕ КТ ПРИЛ.2П.13 15-Ø1П.Ø1-4Ø9П.Ø1-39 6	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА ВЦ4-75-5 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А8ØА4 ШТ	2,ØØ	1ØØ,9Ø -	- -	2Ø2	-	- -	- -	- -
5	РЕКОМЕНДАЦ ИЯ ГПИ САНТЕХПРОЕ КТ ПРИЛ.2П.14 15-Ø1П.Ø1-417П.Ø1-41	-ТО ЖЕ,ВЦ4-75-6,3 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А1ØØЛ4 ШТ	1,ØØ	157,3Ø -	- -	157	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	РЕКОМЕНДАЦ ИИ ГПИ САНТЕХПРОЕ КТ ПРИЛ.1П.22	=СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРНОЙ СЕКЦИИ шт	3,00	318,10 - -	- -	954	-	- -	- -	- -
7	РЕКОМЕНДАЦ ИИ ГПИ САНТЕХПРОЕ КТ ПРИЛ.2П.7	=СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРА КСК3-10-02 шт	1,00	91,20 - -	- -	91	-	- -	- -	- -
8	РЕКОМЕНДАЦ ИИ ГПИ САНТЕХПРОЕ КТ ПРИЛ.2П.10	=ТО ЖЕ,КСК4-10-02 шт	2,00	112,00 - -	- -	224	-	- -	- -	- -
9	РЕКОМЕНДАЦ ИИ ГПИ САНТЕХПРОЕ КТ ПРИЛ.1П.56	=СТОИМОСТЬ ПРИЕМНОЙ СЕКЦИИ шт	3,00	477,40 - -	- -	1432	-	- -	- -	- -
10	Е20-468	=УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВУ С ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВАТЕЛЯМИ ТЭН-100Б С МЕХАНИЗМОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЭО-063/25-025П РАЗМЕРОМ КЛАПАНА 600Х1000А 1ШТ	3,00	107,52 2,98	0,10 0,04	323	9	- -	4,41 0,04	13 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	руб.				4809	96	13		141
		руб.						4		5
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	руб.				4809	-	-		-
	СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ =	руб.				5	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	руб.				113	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	чел.-ч				-	-	-		10
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	руб.				-	21	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	руб.				394	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	руб.				5316	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	чел.-ч				-	-	-		156
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	руб.				-	121	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	руб.				5316	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	чел.-ч				-	-	-		156
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	руб.				-	121	-		-
	РАЗДЕЛ 2. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
11	Е20-705	=ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ	1,00	63,12	0,14	63	2	-	2,52	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЦ4-75-3,15 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА5684 ШТ		1,79	0,05			-	0,06	-
12	Е20-706	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-Ц4-70 N 4А С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А71А6 ШТ	1,00	86,43 4,11	0,33 0,11	86	4	- -	6,17 0,12	6 -
13	Е20-722	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ МАССОЙ ДО 0,12Т ШТ	1,00	5,94 4,11	0,33 0,11	6	4	- -	6,17 0,12	6 -
14	С130-174 15-01П,01-394П,01-398	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА РАДИАЛЬНОГО ВЦ4-75-4 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А80А4 ШТ	1,00	88,90 -	- -	89	-	- -	- -	- -
15	Е20-721	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ МАССОЙ ДО 0,05Т ШТ	1,00	3,44 1,79	0,14 0,05	3	2	- -	2,52 0,06	3 -
16	23-08-01П,2	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА РАДИАЛЬНОГО ВЦ4-70-3,15 И1 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ В63А4 ШТ	1,00	89,60 -	- -	90	-	- -	- -	- -
17	Е20-721	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРА РАДИАЛЬНОГО КОРРОЗИЙНОСТОЙКОГО ПЛАСТМАССОВОГО ШТ	1,00	3,44 1,79	0,14 0,05	3	2	- -	2,52 0,06	3 -
18	С130-159	-ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ КОРРОЗИЙНОСТОЙКИЙ ПЛАСТМАССОВЫЙ В-Ц4-76-3К С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А63А4 КОМПЛ.	1,00	105,00 -	- -	105	-	- -	- -	- -
19	Е20-723	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ МАССОЙ ДО 0,4Т ШТ	1,00	8,44 5,77	0,75 0,25	8	6	1 -	8,59 0,28	9 -
20	С130-161	-ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ ВЦ4-76 КОРРОЗИОННО-СТОЙКИЕ ИЗ ПЛАСТМАСС НОМ,5 С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А100Л6 КОМПЛ.	1,00	272,00 -	- -	272	-	- -	- -	- -
21	Е20-749	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ С ПОДДОНОМ МАССОЙ,Т, ДО 0,1 ШТ	1,00	7,84 5,05	1,01 0,33	8	5	1 -	7,54 0,37	8 -
22	С130-2545	-ВЕНТИЛЯТОР КРЫШНЫЙ РАДИАЛЬНЫЙ ВКР4А С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ АИР71А6У2 ШТ	1,00	70,10 -	- -	70	-	- -	- -	- -
23	Е20-744	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ С	1,00	5,66	0,13	6	4	-	6,24	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ НА ОДНОЙ ОСИ,ВЕСОМ ТН ДО 0,05		4,32	0,05			-	0,06	-
		ШТ								
24	С130-2532	-ВЕНТИЛЯТОР КРЫШНЫЙ ОСЕВОЙ ВКО4 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ АИР63А4У2	1,00	89,30	-	89	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
25	Е20-763	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩИХ	1,00	8,79	0,66	9	5	-	7,53	8
				4,70	0,22			-	0,25	-
		ШТ								
26	23-08-01П, 90	-АГРЕГАТ ДЛЯ ОТСОСА ПЫЛИ И МЕЛКОЙ СТРУЖКИ ПА2-12М С ЭЛ.ДВ.4АХ80А2	1,00	842,24	-	842	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
27	Е20-697	-УСТАНОВКА КЛАПАНА ВОЗДУШНОГО УТЕПЛЕННОГО БЕЗ КЛАПАНА	2,38	37,95	0,28	90	10	-	6,02	14
		100КГ		4,23	0,10			-	0,11	-
28	Е20-697	-КОРОБКА ПРИВОДА УТЕПЛЕННОЙ ЗАСЛОНКИ	2,74	37,95	0,28	104	12	-	6,02	17
		100КГ		4,23	0,10			-	0,11	-
29	Е20-656	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500	2,00	16,74	0,52	33	5	1	3,12	6
				2,27	0,17			-	0,19	-
		ШТ								
30	Е20-401	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150 Х 580	15,00	1,69	0,05	25	15	-	1,41	21
				1,01	0,02			-	0,02	-
		1ШТ								
31	Е20-666	-ВСТАВКА ГИБКАЯ В,00,00-05	2,00	5,44	0,01	11	1	-	1,10	2
		ШТ								
				0,71	-			-	-	-
32	Е20-669	-ТО ЖЕ,В,00,00-08	1,00	10,18	0,05	10	1	-	1,62	2
		ШТ								
				1,03	0,02			-	0,02	-
33	Е20-670	-ТО ЖЕ,В,00,00-09	2,00	13,15	0,07	26	3	-	2,26	5
		ШТ								
				1,42	0,02			-	0,02	-
34	Е20-671	-ТО ЖЕ,В,00,00-12	1,00	19,95	0,07	20	1	-	2,26	2
		ШТ								
				1,42	0,02			-	0,02	-
35	Е20-683	-ТО ЖЕ,Н,00,00-11	2,00	15,28	0,05	31	2	-	1,62	3
		ШТ								
				1,03	0,02			-	0,02	-
36	Е20-687	-ТО ЖЕ,Н,00,00-15	7,00	24,70	0,10	173	12	-	2,62	18
		ШТ								
				1,68	0,04			-	0,04	-
37	Е20-697	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРА КРЫШНОГО РАДИАЛЬНОГО 4 БЕЗ ВЕНТИЛЯТОРА	0,39	37,95	0,28	15	2	-	6,02	2
				4,23	0,10			-	0,11	-
		100КГ								
38	Е20-697	-УСТАНОВКА ОСЕВОГО КРЫШНОГО ВЕНТИЛЯТОРА 4 БЕЗ ВЕНТИЛЯТОРА	0,28	37,95	0,28	11	1	-	6,02	2
		100КГ		4,23	0,10			-	0,11	-
39	Е20-484	-ЭЖЕКТОР НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ	1,16	4,86	0,23	6	5	-	6,39	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Эи.ø2.øø.øø-ø1 Эи-8								
		1øøКГ		4,3ø	ø,ø7			-	ø,øø	-
4ø	Е2ø-697	-УСТАНОВКА ЭЖЕКТОРА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ НА ПОКРЫТИИ ЗДАНИЯ	2,4ø	37,95	ø,28	91	1ø	-	6,ø2	14
		УЭ-2БК		4,23	ø,1ø			-	ø,11	-
		1øøКГ								
41	Е2ø-326	-ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЭЖЕКЦИОННЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ	1,øø	14,4ø	ø,14	14	2	-	3,14	3
		ШТАМПОВАННЫЕ ,ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, 11,11 ГВ		2,26	ø,ø5			-	ø,ø6	-
		ШТ								
42	Е2ø-328	-ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЭЖЕКЦИОННЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ	1,øø	25,4ø	ø,24	25	3	-	4,16	4
		ШТАМПОВАННЫЕ ,ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, 12		2,78	ø,ø8			-	ø,ø9	-
		ШТ								
43	Е2ø-4ø7	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 15ø	8,øø	1,68	ø,ø5	13	8	-	1,41	11
		РАЗМЕРОМ, ММ: 1øø Х 2øø		1,ø1	ø,ø2			-	ø,ø2	-
		1ШТ								
44	С13ø-64ø	-ЗАГЛУШКИ К ПИТОМЕТРАЖНЫМ ЛЮЧКАМ СТД 8281	14,øø	ø,13	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
45	Е2ø-4ø9	-УСТАНОВКА ЛЮЧКОВ ДЛЯ ЧИСТКИ ВОЗДУХОВОДОВ	3,øø	1,24	ø,ø5	4	3	-	1,41	4
		1ШТ		1,ø1	ø,ø2			-	ø,ø2	-
46	В-1/8-2ø58	-ЛЮЧОК ДЛЯ ЧИСТКИ ВОЗДУХОВОДОВ ДИАМ.16øММ А9-58	3,øø	ø,38	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
47	С13ø-1491	-СЕТКА ПРОСЕЧНО-ВЫТЯЖНАЯ ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ	2,5ø	ø,63	-	2	-	-	-	-
		СТАЛИ		-	-			-	-	-
		М2								
48	Е2ø-418	-УСТАНОВКА ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНА	2,øø	1,ø1	ø,ø1	2	2	-	1,ø9	2
		1ШТ		ø,75	-			-	-	-
49	С13ø-569	-ДРОССЕЛЬ-КЛАПАН ДК	2,øø	5,97	-	12	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
5ø	Е2ø-484	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ РАВНОМЕРНОГО ВСАСЫВАНИЯ	1,4ø	4,86	ø,23	7	6	-	6,39	9
		1 øøКГ		4,3ø	ø,ø7			-	ø,ø8	-
51	С13ø-2688	-ПАНЕЛИ РАВНОМЕРНОГО ВСАСЫВАНИЯ 1П6,1П7,5,1П9 ИЗ ЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ	14ø,4ø	ø,57	-	8ø	-	-	-	-
		СОРТОВОЙ СТАЛИ		-	-			-	-	-
		КГ								
52	Е2ø-486	-30нт 3к.øø.ø00	1,øø	3,84	ø,ø1	4	2	-	3,ø3	3
		ШТ		2,ø8	-			-	-	-
53	Е2ø-535	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ	1,øø	12,95	ø,11	13	2	-	3,ø1	3
		ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ БЕЗ КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-1 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА, ММ 2øø		1,97	ø,ø4			-	ø,ø4	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
54	Е20-537	-ТО ЖЕ,УП1-02	1,00	14,45	0,11	14	2	-	3,01	3
		шт		1,97	0,04			-	0,04	-
55	Е20-541	-ТО ЖЕ,УП1-06	1,00	31,95	0,28	32	3	-	4,65	5
		шт		3,05	0,10			-	0,11	-
56	Е20-544	-ТО ЖЕ,УП1-09	4,00	51,21	0,52	205	15	2	5,87	23
		шт		3,84	0,17			1	0,19	1
57	Е20-545	-ТО ЖЕ,УП1-10	1,00	52,91	0,52	53	4	-	5,87	6
		шт		3,84	0,17			-	0,19	-
58	Е20-526	-ДЕФЛЕКТОР Д315.00.000	10,00	10,04	0,03	100	29	-	4,30	43
		шт		2,87	0,01			-	0,01	-
59	Е20-528	-ДЕФЛЕКТОР Д315.00.000-02	1,00	21,02	0,10	21	4	-	5,35	5
		шт		3,56	0,04			-	0,04	-
60	Е20-484	-ШЛАКОВЫЙ ОТСОС:КРЫШКА,РЕШЕТКА,ПОДСТАВКА ,ШЛАНГ	0,57	4,86	0,23	3	2	-	6,39	4
				4,30	0,07			-	0,08	-
		100КГ								
61	Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	7,00	0,90	0,01	6	2	-	0,35	2
				0,24	-			-	-	-
		М								
62	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,07	4,51	-	1	-	-	5,16	-
				4,29	-			-	-	-
		100М								
63	Е16-60	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 159ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4,5ММ,5	15,00	1,05	0,09	16	13	1	1,24	19
				0,85	0,03			-	0,03	-
		М								
64	С113-468	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ ДИАМ.159,3,2ММ	15,00	3,86	-	58	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
65	Е16-221	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 200ММ	0,15	6,04	-	1	1	-	5,16	1
				4,29	-			-	-	-
		100М								
66	Е20-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160	75,00	7,56	0,04	567	79	3	1,62	121
				1,06	0,01			1	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2								
67	Е20-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200	38,00	5,58	0,04	212	40	1	1,62	61
				1,06	0,01			-	0,01	-
		М2								
68	Е20-4	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315	57,00	5,46	0,04	311	60	3	1,62	92
				1,06	0,01			1	0,01	1
		М2								
69	Е20-5	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО 450	50,00	4,90	0,04	245	41	3	1,25	62
				0,81	0,01			1	0,01	-
		М2								
70	Е20-6	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ 500	31,00	5,06	0,04	157	25	1	1,25	39
				0,81	0,01			-	0,01	-
		М2								
71	Е20-7	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ДО 630	9,00	5,09	0,04	46	6	-	1,07	10
				0,70	0,01			-	0,01	-
		М2								
72	Е20-14	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ДО 3600	60,00	5,69	0,04	341	28	3	0,74	44
				0,47	0,01			1	0,01	1
		М2								
73	Е20-77	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 2ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160	30,00	12,30	0,06	369	34	2	1,71	51
				1,12	0,02			1	0,02	1
		М2								
74	Е20-78	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 2ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 315	116,00	10,70	0,06	1241	130	7	1,71	199
				1,12	0,02			2	0,02	2
		М2								
75	Е20-79	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 2ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 500	14,00	9,69	0,05	136	12	-	1,35	19
				0,88	0,02			-	0,02	-
		М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			6709	672	29		1015
			РУБ.					8		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			58	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			9	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			72	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			6651	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			30	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			746	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		65
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	132	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			588	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			7985	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1087
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	812	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			8057	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1088
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	814	-		-
		РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
76	Е13-131	-ОКРАСКА ВОЗДУХОВОДОВ КРАСКОЙ ПФ-170	3,70	9,13	0,28	34	4	1	1,37	5
			100М2	1,06	0,09			-	0,10	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			34	4	1		5
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			34	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			43	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			43	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			11552	772	43		1161
			РУБ.					12		12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			92	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			15	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			115	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			11460	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			35	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			859	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		75
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	153	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			982	-	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 9 106804

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			13301	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1243
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	933	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			13416	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1250
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	940	-		-

СОСТАВИЛ ВОЛЖЕНИНА

ПРОВЕРИЛ ПОЖИДАЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 5)

```
139   1   Э106804' Н8' ' ' 8.1.0' ' ' ' ' *
140   2   Ю' ' ГАРАЖ НА 5 АВТОМОБИЛЕЙ И 5 ТРАКТОРОВ' ' ' ЗДАНИЕ ГАРАЖА' ' ' ' ВЕНТИЛЯЦИЮ' ЛИСТ ОН' В.Ф.БЕТЕХТИН*
141   3   Н37=1,15' Н38=1,15' Н12=13,3' Н16=80*
142   4   Р САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ*
143   5   Е20-780' 3' ' УСТАНОВКА ПРИТОЧНОЙ КАМЕРЫ 2ПК10*
144   6   ТРЕКОМЕНДАЦИИ ГПИ#САНТЕХПРОЕКТ ПРИЛОЖ.1П.8(=23)' 2' 437,7' СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ СЕКЦИЯ ДЛЯ ВЕНТИЛЯТОРНОГО АГРЕГАТ
                А ВЦ4-75-5' ШТ*
145   7   ТРЕКОМЕНДАЦИИ ГПИ#САНТЕХПРОЕКТ ПРИЛ.1П.9(=23)' 1' 438,1' СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ СЕКЦИЯ ДЛЯ ВЕНТИЛЯТОРНОГО АГРЕГАТА
                ВЦ4-75-6,3' ШТ*
146   8   ТРЕКОМЕНДАЦИИ ГПИ#САНТЕХПРОЕКТ ПРИЛ.2П.13#15-01П.01-409П.01-398(=23)' 2' 124-(63-42).1,1' СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ
                ТОРА ВЦ4-75-5 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А80А4' ШТ*
147   9   ТРЕКОМЕНДАЦИЯ ГПИ#САНТЕХПРОЕКТ ПРИЛ.2П.14#15-01П.01-417П.01-410(=23)' 1' 220-(125-68).1,1' ТО ЖЕ,ВЦ4-75-6,3
                С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А100Л4' ШТ*
148  10   ТРЕКОМЕНДАЦИИ ГПИ#САНТЕХПРОЕКТ ПРИЛ.1П.22(=23)' 3' 318,1' СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРНОЙ СЕКЦИИ' ШТ*
149  11   ТРЕКОМЕНДАЦИИ ГПИ#САНТЕХПРОЕКТ ПРИЛ.2П.7(=23)' 1' 91,2' СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРА КСК3-10-02' ШТ*
150  12   ТРЕКОМЕНДАЦИИ ГПИ#САНТЕХПРОЕКТ ПРИЛ.2П.10(=23)' 2' 112' ТО ЖЕ,КСК4-10-02' ШТ*
151  13   ТРЕКОМЕНДАЦИИ ГПИ#САНТЕХПРОЕКТ ПРИЛ.1П.56(=23)' 3' 477,4' СТОИМОСТЬ ПРИЕМНОЙ СЕКЦИИ' ШТ*
152  14   Е20-468' 3*
153  15   Р САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
154  16   Е20-705' 1' ' ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ ВЦ4-75-3,15 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА56В4*
155  17   Е20-706' 1*
156  18   Е20-722' 1*
157  19   СТ130-174#15-01П.01-394П.01-398(=23)' 1' 80,1+(42-34).1,1' СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА РАДИАЛЬНОГО ВЦ4-75-4 С ЭЛЕ
                КТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А80А4' ШТ*
158  20   Е20-721' 1*
159  21   Т23-08-01П.2(А1.1,12)(=23)' 1' 80' СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА РАДИАЛЬНОГО ВЦ4-70-3,15 И1 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ В63
                А4' ШТ*
160  22   Е20-721' 1' ' УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРА РАДИАЛЬНОГО КОРРОЗИЙНОСТОЙКОГО ПЛАСТМАССОВОГО*
161  23   С130-159' 1' ' ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ КОРРОЗИЙНОСТОЙКИЙ ПЛАСТМАССОВЫЙ В-Ц4-76-3К С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А63А4*
162  24   Е20-723' 1*
163  25   С130-161' 1*
164  26   Е20-749' 1*
165  27   С130-2545' 1' ' ВЕНТИЛЯТОР КРЫШНЫЙ РАДИАЛЬНЫЙ ВКР4А С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ АИР71А6У2*
166  28   Е20-744' 1*
167  29   С130-2532' 1' ' ВЕНТИЛЯТОР КРЫШНЫЙ ОСЕВОЙ ВК04 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ АИР63А4У2*
168  30   Е20-763' 1*
169  31   Т23-08-01П.90(А1.1,12)(=23)' 1' 752' АГРЕГАТ ДЛЯ ОТСОСА ПЫЛИ И МЕЛКОЙ СТРУЖКИ ПА2-12М С ЭЛ.ДВ.4АХ80А2' ШТ*
170  32   Е20-697' 237,9' ' УСТАНОВКА КЛАПАНА ВОЗДУШНОГО УТЕПЛЕННОГО БЕЗ КЛАПАНА*
171  33   Е20-697' 274,5' ' КОРОБКА ПРИВОДА УТЕПЛЕННОЙ ЗАСЛОНКИ*
172  34   Е20-656' 2*
173  35   Е20-401' 15*
174  36   Е20-666' 2' ' ВСТАВКА ГИБКАЯ В.00.00-05*
175  37   Е20-669' 1' ' ТО ЖЕ,В.00.00-08*
176  38   Е20-670' 2' ' ТО ЖЕ,В.00.00-09*
177  39   Е20-671' 1' ' ТО ЖЕ,В.00.00-12*
178  40   Е20-683' 2' ' ТО ЖЕ,Н.00.00-11*
179  41   Е20-687' 7' ' ТО ЖЕ,Н.00.00-15*
180  42   Е20-697' 39,3' ' УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРА КРЫШНОГО РАДИАЛЬНОГО 4 БЕЗ ВЕНТИЛЯТОРА*
181  43   Е20-697' 28' ' УСТАНОВКА ОСЕВОГО КРЫШНОГО ВЕНТИЛЯТОРА 4 БЕЗ ВЕНТИЛЯТОРА*
182  44   Е20-484' 116' ' ЭЖЕКТОР НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ЭИ.02.00.00-01 ЭИ-8*
183  45   Е20-697' 240' ' УСТАНОВКА ЭЖЕКТОРА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ НА ПОКРЫТИИ ЗДАНИЯ УЭ-2ВК*
184  46   Е20-326' 1*
185  47   Е20-328' 1*
186  48   Е20-407' 8*
187  49   С130-640' 14*
188  50   Е20-409' 3' ' УСТАНОВКА ЛЮЧКОВ ДЛЯ ЧИСТКИ ВОЗДУХОВОДОВ*
```

```
189     51      ТВ-1/8-2058(А1.1,12)(=23)' 3' 0,34' ЛЮЧОК ДЛЯ ЧИСТКИ ВОЗДУХОВОДОВ ДИАМ.160ММ А9-58' ШТ*
190     52      С130-1491' 2,5*
191     53      Е20-418' 2' ' УСТАНОВКА ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНА*
192     54      С130-569' 2' ' ДРОССЕЛЬ-КЛАПАН ДК*
193     55      Е20-484' 140,4' ' УСТАНОВКА ПАНЕЛЕИ РАВНОМЕРНОГО ВСАСЫВАНИЯ*
194     56      С130-2680' 140,4*
195     57      Е20-486' 1' ' ЗОНТ ЗК.00.000*
196     58      Е20-535' 1*
197     59      Е20-537' 1' ' ТО ЖЕ,УП1-02*
198     60      Е20-541' 1' ' ТО ЖЕ,УП1-06*
199     61      Е20-544' 4' ' ТО ЖЕ,УП1-09*
200     62      Е20-545' 1' ' ТО ЖЕ,УП1-10*
201     63      Е20-526' 10' ' ДЕФЛЕКТОР Д315.00.000*
202     64      Е20-528' 1' ' ДЕФЛЕКТОР Д315.00.000-02*
203     65      Е20-484' 57' ' ШЛАКОВЫЙ ОТСОС:КРЫШКА,РЕШЕТКА,ПОДСТАВКА,ШЛАНГ*
204     66      Е16-35' 7*
205     67      Е16-219' 7*
206     68      Е16-60' 15*
207     69      С113-468' 15' ' ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ ДИАМ.159,3,2ММ*
208     70      Е16-221' 15*
209     71      Е20-1' 75*
210     72      Е20-2' 38*
211     73      Е20-4' 57*
212     74      Е20-5' 50*
213     75      Е20-6' 31*
214     76      Е20-7' 9*
215     77      Е20-14' 60*
216     78      Е20-77' 30*
217     79      Е20-78' 116*
218     80      Е20-79' 14*
219     81      Н10-16,5*
220     82      Р СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
221     83      Е13-131' 370' ' ОКРАСКА ВОЗДУХОВОДОВ КРАСКОЙ ПФ-170*
222     84      К' ВОЛЖЕНИНА' ПОЖИДАЕВА' *
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 1 106805

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ГАРАЖ НА 5 АВТОМОБИЛЕЙ И 5 ТРАКТОРОВ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А I-II

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЯ ГАРАЖА

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТ 30

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 5,930 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 797 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,568 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	ДИВНОГОРСКИЙ 3-Д	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НА 3 ОТХОДЯЩИЕ ГРУППЫ С АВТОМАТИЧЕСКИМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ ТИПА ВА51-29,ПР85Ф1-ФФ1 ШТ	1,ФФ	75,1Ф -	- -	75 -	- -	- - -	- - -	- - -
2	ДИВНОГОРСКИЙ 3-Д	-ТО ЖЕ,НА 6 ОТХОДЯЩИХ ГРУПП ПР85Ф1-ФФ2 ШТ	1,ФФ	91,6Ф -	- -	92 -	- -	- - -	- - -	- - -
3	ДИВНОГОРСКИЙ 3-Д	-ТО ЖЕ,НА 8 ОТХОДЯЩИХ ГРУПП С АВТОМАТИЧЕСКИМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ ТИПА ВА51-29 И ВА51-31 ПР85Ф1-ФФ6 ШТ	1,ФФ	156,2Ф -	- -	156 -	- -	- - -	- - -	- - -
4	Ц8-612-5	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ГРУППОВОЙ С АВТОМАТАМИ В ГОТОВОЙ НИШЕ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ДО 8 100ШТ	Ф,Ф3	37Ф,12 188,6Ф	6,52 2,87	11	6	- -	275,ФФ 3,22	8 -
5	Ц8-6Ф1-2	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ С КОРОБАМИ БЛОК СВЕТИЛЬНИКОВ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 100ШТ	Ф,98	375,3Ф 4Ф,13	32,16 11,3Ф	368	39	31 11	62,ФФ 12,68	61 12
6	Ц8-6Ф1-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ С КОРОБАМИ СБОРКА В БЛОКИ ВКЛЮЧАЯ ПРОКЛАДКУ ПРОВОДОВ ВНУТРИ БЛОКА /ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦ.8-6Ф1-2 И 8-6Ф1-3/ 100ШТ	Ф,98	48,74 47,84	Ф,Ф2 Ф,Ф1	48	47	- -	74,ФФ Ф,Ф1	73 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Ц8-599-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО	0,13	137,42	37,23	18	8	5	97,00	13
		УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ШТЫРЯХ С		61,98	12,76			2	14,31	2
		КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2								
		100ШТ								
8	Ц8-594-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ	0,14	290,46	62,22	41	9	9	103,00	14
		НА КРОНШТЕЙНАХ ВНУТРЕННЕГО		66,24	20,93			3	23,48	3
		ИЛИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ								
		100ШТ								
9	Ц8-593-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА	0,04	101,19	55,20	4	1	2	57,00	2
		КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С		36,68	18,63			1	20,90	1
		НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ								
		100ШТ								
10	Ц8-592-1	-ПАТРОН СТЕННОЙ ИЛИ ПОТОЛОЧНЫЙ	0,08	17,07	0,03	1	1	-	20,00	2
		100ШТ		12,76	0,01			-	0,01	-
11	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С	8,16	66,07	24,56	539	220	201	41,00	335
		УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ		26,91	9,66			79	10,84	88
		КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО								
		10ММ2								
		100М								
12	Ц8-399-1	-ПРОВОД В ЛОТКАХ ИЛИ КОРОБАХ СЕЧЕНИЕ ДО 35ММ2	13,91	8,65	5,95	120	33	83	4,00	56
		100М		2,38	2,01			28	2,25	31
13	Ц8-153-5	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ	16,00	3,71	-	59	20	-	2,00	32
		ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1		1,24	-			-	-	-
		СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2								
		ШТ								
14	Ц8-591-3	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	0,15	55,57	1,11	8	7	-	68,00	10
		100ШТ		44,16	0,07			-	0,08	-
15	Ц8-591-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,35	26,17	0,04	9	6	-	28,00	10
		100ШТ		18,17	0,02			-	0,02	-
16	Ц8-591-6	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,07	27,67	0,04	2	1	-	31,00	2
		100ШТ		19,66	0,02			-	0,02	-
17	Ц8-610-2	-ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА	0,05	193,39	3,44	10	5	-	159,00	8
		С КОЖУХОМ ДО 12КГ		108,44	1,33			-	1,49	-
		100ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1561	403	331		626
			РУБ.					124		137
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			323	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			29	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			352	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1238	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			352	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ Р Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		34
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	61	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			125	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1715	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		797
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	588	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			2067	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		797
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	588	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
18	1507-1137	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ=ЛСП02-2Х40/Д20-01УХЛ 4 ЛСП02-2Х40/Д20-04УХЛ4 ШТ	68,00	17,57	-	1195	-	-	-	-
19	1507-1154	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ=ПВЛП-1-2Х40-02УХЛ4 ШТ	27,00	36,80	-	994	-	-	-	-
20	1507-1138	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ=ЛСП02-2Х80/Д20-01УХЛ 4 ЛСП02-2Х80/Д20-04УХЛ4 ШТ	16,00	22,10	-	354	-	-	-	-
21	15-07ДОП.1 5П.1-198	-СВЕТИЛЬНИК С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ НСП11.100 ШТ	14,00	6,57	-	92	-	-	-	-
22	29-09-01П. 201	-ТО ЖЕ,НСП02.100 ШТ	4,00	1,77	-	7	-	-	-	-
23	1507-1001	-ТО ЖЕ,НПП04.100=НПП04-60-001-УХЛ4 ШТ	3,00	1,38	-	4	-	-	-	-
24	1507-1057	-ТО ЖЕ,НПП05.100=НПП03-100-001У3 ШТ	5,00	10,39	-	52	-	-	-	-
25	С153-231	-ЛАМПЫ ЛБ40,ЛД40,ЛДЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40 10ШТ	19,00	7,38	-	140	-	-	-	-
26	С153-232	-ЛАМПЫ ЛБ65,ЛД65,ЛДЦ65,ЛТБ65,ЛХБ65 10ШТ	3,20	7,92	-	25	-	-	-	-
27	С153-265	-ЛАМПЫ Б220-230-60 10ШТ	0,50	1,02	-	1	-	-	-	-
28	С153-276	-ЛАМПЫ Б220-230-100 10ШТ	2,10	1,11	-	2	-	-	-	-
29	С153-251	-СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ТИПА80С-220 10ШТ	22,20	1,46	-	32	-	-	-	-
30	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С	0,61	169,00	-	103	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВБГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5								
		1000М								
31	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВБГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5	0,20	196,00	-	40	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
32	С152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5	1,39	22,40	-	31	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
33	15-04-01П, 17-039	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ БРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫЙ ИНД,02.1.1-03	15,00	0,84	-	13	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
34	15-04-01П, 17-074	-ТО ЖЕ,ИНД,02.1.1-02	35,00	0,42	-	15	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-
35	15-04-01П, 17-055	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ИНД,05.1.2-03	7,00	0,29	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
36	С156-240	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25	5,00	13,90	-	70	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
37	24-05ДОП,1 П,1-980	-КОРОБ ДЛЯ ПОДВЕСКИ СВЕТИЛЬНИКОВ КЛ-2	108,00	2,74	-	296	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
38	24-05ДОП,1 П,1-981	-ЗАГЛУШКА КЛ-3У3	0,08	59,13	-	4	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
39	24-05ДОП,1 П,1-983	-ПОДВЕС ТРОСОВЫЙ КЛ-ПТУ3	0,27	142,35	-	38	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
40	2405-1092	-ДЮБЕЛИ=У661У3 ТУ36-941-79	0,04	54,75	-	2	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
41	24-05ДОП,6 П,1-1183	-КРОНШТЕЙН У116У3	14,00	1,62	-	23	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
42	2405-1093	-ДЮБЕЛИ=У663У3 ТУ36-941-79	0,01	136,87	-	2	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
43	2405-1725	-ПРОФИЛИ=К239У2 ТУ36-1434-76,ИЗМ НР2-80	8,00	1,48	-	12	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		-	-			-	-	-
44	2405-1087	-ДЕРЖАТЕЛЬ СВЕТИЛЬНИКА=У25МУ3 ТУ36-1459-77	0,01	120,45	-	1	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
45	2405-1372	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=У197 У4 ТУ36-1449-79	0,14	78,38	-	11	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
46	2405-1798	-СКОБЫ=К731У2 ТУ36-1448-77	0,03	6,02	-	1	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
47	2405-1904	-ШАЙБА ЦАРАПАЮЩАЯ УСЭК-76У1=У19У3 ТУ36-1089-74,ИЗМ.НР3-79	0,05	2,57	-	1	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
48	2405-1887	-УГОЛОК УСЭК55У3,56У3=60Х60У1 ТУ36-1113-75,ИЗМ НР3-79	4,76	0,54	-	3	-	-	-	-
		1М		-	-			-	-	-
49	2405-1467	-ЛЕНТА 3,30 ДЛИНОЙ 1500ММ=ЛБ-10 У4,2 ТУ36-УССР045-76,ИЗМ.НР1-79	0,10	30,11	-	3	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
50	2405-1712	-ПОЛОСА 4,40 ДЛИНОЙ 100ММ=40У1 ТУ36-1113-75,ИЗМ НР3-79	37,00	0,26	-	10	-	-	-	-
		1М		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			3579	-	-		-
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3579	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			284	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3863	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			3863	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			5140	403	331		626
			----					---		---
			РУБ.					124		137
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			323	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			29	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			352	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4817	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			352	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		34
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	61	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			409	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5576	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		797
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	588	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			5930	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		797
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	586	-		-

СОСТАВИЛ ВОЛЖЕНИНА

ПРОВЕРИЛ ПОЖИДАЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 6)

```
223   1   Э1066Ø5' Н8' ' ' 8,1,Ø' ' ' ' ' *
224   2   Ю' ' ГАРАЖ НА 5 АВТОМОБИЛЕЙ И 5 ТРАКТОРОВ' ' ' ЗДАНИЯ ГАРАЖА' ' ' ' ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ' ЛИСТ Э0' В.Ф.ВЕТЕХТИН
                 *
225   3   Н37=1,15' Н38=1,15' Н16=87' Н25=8,9*
226   4   Р ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
227   5   ТДИВНОГОРСКИЙ 3-Д(=14)' 1' 75,1' ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НА 3 ОТХОДЯЩИЕ ГРУППЫ С АВТОМАТИЧЕСКИМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ
                 МИ ТИПА ВА51-29,ПР85Ø1-ØØ1' ШТ*
228   6   ТДИВНОГОРСКИЙ 3-Д(=14)' 1' 91,6' ТО ЖЕ,НА 6 ОТХОДЯЩИХ ГРУПП ПР85Ø1-ØØ2' ШТ*
229   7   ТДИВНОГОРСКИЙ 3-Д(=14)' 1' 156,2' ТО ЖЕ,НА 8 ОТХОДЯЩИХ ГРУПП С АВТОМАТИЧЕСКИМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ ТИПА ВА51-29 И
                  ВА51-31 ПР85Ø1-ØØ6' ШТ*
230   8   Ц8-612-5' 3*
231   9   Ц8-6Ø1-2' 98*
232  1Ø   Ц8-6Ø1-1' 98*
233  11   Ц8-599-1' 13*
234  12   Ц8-594-1' 14*
235  13   Ц8-593-1' 4*
236  14   Ц8-592-1' 8*
237  15   Ц8-4ØØ-1' 816*
238  16   Ц8-399-1' 139Ø,5*
239  17   Ц8-153-5' 16*
240  18   Ц8-591-3' 15*
241  19   Ц8-591-1' 35*
242  2Ø   Ц8-591-6' 7*
243  21   Ц8-61Ø-2' 5*
244  22   Р МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
245  23   15Ø7-1137(А1.1,1Ø5)(=22)' 68*
246  24   15Ø7-1154(А1.1,1Ø5)(=22)' 27*
247  25   15Ø7-1138(А1.1,1Ø5)(=22)' 16*
248  26   Т15-Ø7ДОП,15П,1-198(А1.1,1Ø5)(=22)' 14' 5,95' СВЕТИЛЬНИК С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ НСП11,1ØØ' ШТ*
249  27   Т29-Ø9-Ø1П,2Ø1(А1,1,1Ø5)(=22)' 4' 1,6' ТО ЖЕ,НСПØ2,1ØØ' ШТ*
250  28   15Ø7-1ØØ1(А1.1,1Ø5)(=22)' 3' ' ТО ЖЕ,НППØ4,1ØØ*
251  29   15Ø7-1Ø57(А1.1,1Ø5)(=22)' 5' ' ТО ЖЕ,НППØ5,1ØØ*
252  3Ø   С153-231' 19Ø*
253  31   С153-232' 32*
254  32   С153-265' 5*
255  33   С153-276' 21*
256  34   С153-251' 222*
257  35   С151-1Ø75' 612*
258  36   С151-1Ø91' 2Ø4*
259  37   С152-166' 139Ø,5*
260  38   Т15-Ø4-Ø1П,17-Ø39(А1.1,1Ø2)(=22)' 15' Ø,76' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ БРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫ
                 Й ИНД.Ø2.1.1-Ø3' ШТ*
261  39   Т15-Ø4-Ø1П,17-Ø74(А1.1,1Ø2)(=22)' 35' Ø,38' ТО ЖЕ,ИНД.Ø2.1.1-Ø2' ШТ*
262  4Ø   Т15-Ø4-Ø1П,17-Ø55(А1.1,1Ø4)(=22)' 7' Ø,26' РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ИНД.Ø5.1.2-Ø3' ШТ*
263  41   С156-24Ø' 5*
264  42   Т24-Ø5ДОП.1П.1-98Ø(=22)(А1.1,Ø95)' 1Ø8' 2,5' КОРОБ ДЛЯ ПОДВЕСКИ СВЕТИЛЬНИКОВ КЛ-2' ШТ*
265  43   Т24-Ø5ДОП,1П.1-981(А1.1,Ø95)(=22)' 76' 54' ЗАГЛУШКА КЛ-3У3' 1ØØØШТ*
266  44   Т24-Ø5ДОП,1П.1-983(А1.1,Ø95)(=22)' 265' 13Ø' ПОДВЕС ТРОСОВЫЙ КЛ-ПТУ3' 1ØØØШТ*
267  45   2405-1Ø92(А1.1,Ø95)(=22)' 35*
268  46   Т24-Ø5ДОП.6П.1-1183(А1.1,Ø95)(=22)' 14' 1,48' КРОНШТЕИН У116У3' ШТ*
269  47   2405-1Ø93(А1.1,Ø95)(=22)' 12*
27Ø  48   2405-1725(А1.1,Ø95)(=22)' 8*
271  49   2405-1Ø87(А1.1,Ø95)(=22)' 8*
272  5Ø   2405-1372(А1.1,1Ø4)(=22)' 137*
273  51   2405-1798(А1.1,Ø95)(=22)' 3Ø*
274  52   2405-19Ø4(А1.1,Ø95)(=22)' 5Ø' ' ШАЙБА ЦАРАПАЮЩАЯ УСЭК-76У1*
```

```
   275      53        2405-1887(A1.1,095)(=22)' 4,76' ' УГОЛОК УСЭК55У3,56У3*
   276      54        2405-1467(A1.1,095)(=22)' 97' ' ЛЕНТА 3,30 ДЛИНОЙ 1500ММ*
   277      55        2405-1712(A1.1,095)(=22)' 37' ' ПОЛОСА 4,40 ДЛИНОЙ 100ММ*
   278      56        К' ВОЛЖЕНИНА' ПОЖИДАЕВА' *
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 1 106806

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ГАРАЖ НА 5 АВТОМОБИЛЕЙ И 5 ТРАКТОРОВ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А I-I2

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СИЛОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗДАНИЕ ГАРАЖА

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТ ЭМ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 12,466 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1619 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,242 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ								
1	185-2547 СКЦЭ-84	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР-11-7370-22У3,54У2 ШТ	1,00	91,00	-	91	-	-	-	-
2	185-2551 СКЦЭ-84	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР11-7370-22У3,54У3 ШТ	1,00	100,00	-	100	-	-	-	-
3	185-2545 СКЦЭ-84	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР-11-7370-22У3,54У2 ШТ	2,00	87,00	-	174	-	-	-	-
4	185-2548 СКЦЭ-84	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР-11-7350-22У3,54У2 ШТ	1,00	114,00	-	114	-	-	-	-
5	185-2554 СКЦЭ-84	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР11-7351-22У3,54У2 ШТ	1,00	130,00	-	130	-	-	-	-
6	185-2553 СКЦЭ-84	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР11-7350-22У3,54У2 ШТ	1,00	120,00	-	120	-	-	-	-
7	15-04ДОП.1 2П.04-548	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПЕРЕВЕРСИВНЫЙ ПМЛ122002В ШТ	21,00	11,60	-	244	-	-	-	-
8	15-04ДОП.1 2П.04-550	-ТО ЖЕ,ПМЛ221002В ШТ	6,00	14,50	-	87	-	-	-	-
9	15-04ДОП.1 2П.04-516	-ТО ЖЕ,ПМЛ6100-04В ШТ	1,00	34,00	-	34	-	-	-	-
10	15-04ДОП.1 2П.04-544	-ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ111002В ШТ	3,00	5,00	-	15	-	-	-	-
11	15-04ДОП.1	-ТО ЖЕ,ПМЛ-222002В	4,00	14,80	-	59	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2П.04-551	ШТ								
12	15-04ДОП.1 2П.04-555	-ТО ЖЕ,ПМЛ-1611002В ШТ	1,00	22,30	-	22	-	-	-	-
13	15-04ДОП.1 2П.13-326	-РЕЛЕ ЭЛЕКТРОТЕПЛОВОЕ,ТОКОВОЕ РТЛ-100504-102104 ШТ	31,00	3,00	-	93	-	-	-	-
14	15-04ДОП.1 2П.12-238	-КОНТАКТНАЯ ПРИСТАВКА ПКЛ-1104 ШТ	2,00	1,70	-	3	-	-	-	-
15	15-04ДОП.1 2П.12-241	-ТО ЖЕ,ПКЛ-2204 ШТ	3,00	2,70	-	8	-	-	-	-
16	1504-1705I	-РАЗЬЕМ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ 380В,25А РШ12-081225=А-700КОМ ТУ 16-526.372-78 ШТ	2,00	0,40	-	1	-	-	-	-
17	1504-170S2	-ВИЛКА ПАНЕЛЬНАЯ РШ12-031225=А-701КМ6 ТУ 16-526.372-78 ШТ	2,00	0,36	-	1	-	-	-	-
18	1504-1705I	-РАЗЬЕМ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ 380В,25А РШ12-082225=А-700КОМ ТУ 16-526.372-78 ШТ	9,00	0,40	-	4	-	-	-	-
19	1504-170S2	-ВИЛКА ПАНЕЛЬНАЯ РШ12-032,225=А-701КМ6 ТУ 16-526.372-78 ШТ	9,00	0,36	-	3	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1303	-	-		-
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1303	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			115	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1418	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1418	-	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
20	Ц85-2547 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВИ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШЕЙ СЕТИ ШТ	1,00	23,51 9,36	1,26 0,51	24	9	2 1	13,02 0,57	13 1
21	Ц85-2551 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВИ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШЕЙ СЕТИ ШТ	1,00	26,37 10,53	1,26 0,51	26	11	2 1	14,65 0,57	15 1
22	Ц85-2545 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВИ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ	2,00	23,51	1,26	47	19	3	13,02	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШЕЙ СЕТИ		9,36	0,51			1	0,57	1
				ШТ						
23	Ц85-2548 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШЕЙ СЕТИ	1,00	32,72	1,26	33	14	2	19,52	20
				14,03	0,51			1	0,57	1
				ШТ						
24	Ц85-2554 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШЕЙ СЕТИ	1,00	32,72	1,26	33	14	2	19,52	20
				14,03	0,51			1	0,57	1
				ШТ						
25	Ц85-2553 СКЦЭ-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШЕЙ СЕТИ	1,00	32,72	1,26	33	14	2	19,52	20
				14,03	0,51			1	0,57	1
				ШТ						
26	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	36,00	3,63	0,08	131	62	3	2,00	72
				1,71	0,01			-	0,01	-
				ШТ						
27	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	31,00	1,30	-	40	26	-	1,00	31
				0,84	-			-	-	-
				ШТ						
28	Ц8-522-5	-АППАРАТ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25А С КОЛИЧЕСТВОМ ЦЕПЕЙ ДО 4	11,00	2,48	0,05	27	13	-	2,00	22
				1,17	0,01			-	0,01	-
				КОМПЛ,						
29	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	10,05	66,07	24,56	664	270	247	41,00	412
				26,91	9,66			97	10,84	109
				100М						
30	Ц8-400-2	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	0,24	73,61	30,06	18	7	7	44,00	11
				28,75	10,21			2	11,45	3
				100М						
31	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	1,41	51,58	13,55	73	30	20	31,00	44
				20,93	4,65			7	5,22	7
				100М						
32	Ц8-505-3	-ТОКОПОДВОД НА ТРОСЕ КАРЕТКАМИ НА ЖЕСТКИХ НАПРАВЛЯЮЩИХ	1,20	6,39	0,33	8	4	-	5,00	6
				1М						
				2,92	0,14			-	0,16	-
33	Ц8-153-5	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ	20,00	3,71	-	74	25	-	2,00	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИЗОЛЯЦИЕй,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2		1,24	-			-	-	-
		ШТ								
34	Ц8-153-6	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ	2,00	4,76	-	10	3	-	2,00	4
		ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 70ММ2		1,45	-			-	-	-
		ШТ								
35	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	4,00	0,52	-	2	1	-	1,00	4
		ШТ		0,25	-			-	-	-
36	Ц8-418-4	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ	1,00	8,12	0,14	8	7	-	10,00	10
		ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ		6,70	0,06			-	0,07	-
		100М								
37	Ц8-418-6	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ	0,07	12,03	0,42	1	1	-	12,00	1
		ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 50ММ		7,67	0,18			-	0,20	-
		100М								
38	Ц8-406-6	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ	0,10	32,64	5,96	3	2	-	30,00	3
		ДИАМЕТР ДО 50ММ		18,63	1,69			-	1,90	-
		100М								
39	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ	1,65	5,38	2,48	9	4	4	4,00	7
		ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2		2,71	0,82			1	0,92	2
		100М								
40	Ц8-409-3	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ	0,05	10,21	5,15	1	-	-	7,00	-
		ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:16ММ2		4,71	1,68			-	1,88	-
		100М								
41	Ц8-409-4	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ	0,13	13,51	6,69	2	1	1	10,00	1
		ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:35ММ2		6,34	2,13			-	2,39	-
		100М								
42	Ц8-403-7	-ПРОВОД ПРП ПО УСТАНОВЛЕННЫМ СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И	1,58	61,85	-	98	93	-	86,00	136
		СТАНИНАМ МАШИН СЕЧЕНИЕ КАЖДОЙ ЖИЛЫ ДО 16ММ2		58,65	-			-	-	-
		100М								
43	Ц8-523-4	-ЯЩИК С ДВУХ-ИЛИ ТРЕХПОЛЮСНЫМ ПАКЕТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ИЛИ	1,00	3,69	0,09	4	2	-	2,00	2
		ПАКЕТНЫМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ,УСТАНАВЛИВАЕМ ЫЙ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА		1,74	0,02			-	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТОК ДО 100 А								
		ШТ								
44	Ц8-408-3	-ВВОДЫ ГИБКИЕ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 27ММ	18,00	0,88	-	16	7	-	1,00	18
		ШТ		0,37	-			-	-	-
45	Ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО	0,40	30,18	1,95	12	7	1	25,00	10
		1,6КГ		17,82	0,28			-	0,31	-
		100ШТ								
46	Ц8-147-7	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО	0,43	1,52	0,14	1	1	-	2,00	1
		0,4КГ		1,29	0,06			-	0,07	-
		100ШТ								
47	Ц8-147-2	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СКОБА	7,60	396,75	4,31	3015	322	33	60,00	456
		Т		42,43	1,17			9	1,31	10
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			4413	969	329		1405
			РУБ.					122		137
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4413	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			842	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		77
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	151	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			421	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5676	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1619
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1242	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			5676	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1619
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1242	-		-
		РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
48	С151-1091	-КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ В АЛЮМИНИЕВОЙ ОБОЛОЧКЕ	0,59	235,20	-	138	-	-	-	-
		АВБГ СЕЧ.4,2,5ММ2		-	-			-	-	-
		1000М								
49	С151-1092	-ТО ЖЕ,СЕЧ.3.4+1,2,5ММ2	0,28	278,40	-	77	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
50	С151-1093	-ТО ЖЕ,СЕЧ.3.6+1.4ММ2	0,12	346,80	-	42	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
51	С151-1094	-ТО ЖЕ,СЕЧ.3.10+1.6ММ2	0,02	458,40	-	9	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
52	С151-1095	-ТО ЖЕ,СЕЧ.3.16+1.10ММ2	0,03	613,20	-	15	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
53	С151-1096	-ТО ЖЕ,СЕЧ.3.25+1.16ММ2	0,01	840,00	-	8	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	С151-1097	-ТО ЖЕ,СЕЧ.3,35+1.16ММ2 1000М	0,04	1065,60	-	44	-	-	-	-
55	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5 1000М	0,09	199,00	-	18	-	-	-	-
56	15-0971,4-0 50ДОП,20	-КАБЕЛЬ МЕДНЫЙ ШЛАНГОВЫЙ,ГИБКИЙ СЕЧ.3,2,5+1,1,5ММ2 1000М	0,01	391,68	-	5	-	-	-	-
57	С152-166	-ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ СЕЧ.1,2-380 АПВ 1000М	0,16	22,40	-	4	-	-	-	-
58	С152-170	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:16 1000М	0,01	96,60	-	1	-	-	-	-
59	С152-172	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:35 1000М	0,01	191,00	-	2	-	-	-	-
60	С152-186	-ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ МЕДНЫЙ СЕЧ.1,1-380 ПВ2 1000М	0,11	52,10	-	6	-	-	-	-
61	С152-186	-ТО ЖЕ,СЕЧ.1,2-380 100М	0,06	52,10	-	3	-	-	-	-
62	1517-2269	-ЯЩИК ОДНОФИДЕРНЫЙ ТОК 100А,КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ 2,610Х685Х260ММ=ЯВ3Ш-21 ТУ16-526.052-78 ШТ	1,00	38,39	-	38	-	-	-	-
63	2405-1349	-КОРОБКИ=У995МУ3 ТУ36-1689-78 ШТ	18,00	0,99	-	18	-	-	-	-
64	2405-1011	-ВВОДЫ ГИБКИЕ=К1081 У3 ТУ36-1684-78 ШТ	18,00	1,67	-	30	-	-	-	-
65	2405-1717	-ПРОФИЛИ=К101/1У2 ТУ36-1434-76,ИЗМ НР2-80 ШТ	10,00	0,20	-	2	-	-	-	-
66	2405-1892	-ФЛАНКИ=Ф-35У1 ТУ36-УССР278-75,ИЗМ.НР1-79 1000ШТ	0,01	7,77	-	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	С159-481	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25ММ	10,00	1,87	-	19	-	-	-	-
		10М		-	-			-	-	-
68	С159-484	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ50	0,70	5,50	-	4	-	-	-	-
		10М		-	-			-	-	-
69	С113-130	-ТРУБА ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ДИАМ.33,2ММ	10,00	0,33	-	3	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
70	24-05ДОП15 П.1-1337	-СЕКЦИЯ ПРЯМАЯ НЛ40-П2У3 ШТ	22,00	2,41	-	53	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
71	24-05ДОП15 П.1-1334	-СЕКЦИЯ ПРЯМАЯ НЛ20-П2У3 ШТ	6,00	2,03	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
72	24-05ДОП15 П.1-1340	-СЕКЦИЯ УГЛОВАЯ НЛ20-П2У3 ШТ	1,00	1,20	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
73	24-05ДОП15 П.1-1339	-СЕКЦИЯ УГЛОВАЯ НЛ-У45У3 ШТ	3,00	0,44	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
74	24-05ДОП15 П.1-1344	-ПРИЖИМ НЛ-ПРУ3 ШТ	86,00	50,81	-	4370	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
75	24-05ДОП15 П.1-1343	-ПОДВЕСКИ НЛ-ПВУ3 ШТ	44,00	0,44	-	19	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
76	2405-1861	-СТОЙКИ-К1150У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79 1000ШТ	0,04	240,90	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
77	2405-1696	-ПОЛКИ-К1161У3 ТУ 36-1496-75,ИЗМ.НР2-79 1000ШТ	0,02	142,35	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
78	2405-1698	-ПОЛКИ-К1163У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ.НР2-79 1000ШТ	0,02	295,65	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
79	2405-1790	-СКОБЫ-К1157У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79 1000ШТ	0,05	91,98	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
80	2405-1467	-ЛЕНТА 3,40-Л6-10 У4,2 ТУ36-УССР0045-76,ИЗМ.НР1-79 1000М	0,01	30,11	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
81	С121-2114	-ЛИСТ 2 Т	0,02	446,00	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			4978	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4978	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			394	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5372	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			5372	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			10694	969	329		1405
			РУБ.					122		137
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1303	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			115	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1418	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9391	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			842	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		77
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	151	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			815	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			11048	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1619
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1242	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			12466	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1619
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1242	-		-

СОСТАВИЛ ВОЛЖЕНИНА

ПРОВЕРИЛ ПОЖИДАЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 7)

```
279   1   Э106806' Н8' ' ' 8.1.0' ' ' ' ' *
280   2   Ю' ' ГАРАЖ НА 5 АВТОМОБИЛЕЙ И 5 ТРАКТОРОВ' ' ' ЗДАНИЕ ГАРАЖА' ' ' ' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СИЛОВОГО ЭЛЕКТРОО
                 БОРУДОВАНИЯ' ЛИСТ ЭМ' В.Ф.БЕТЕХТИН*
281   3   Н37=1,15' Н38=1,15' Н17=87' Н25=8,9*
282   4   Р ОБОРУДОВАНИЕ*
283   5   185-2547' 1*
284   6   185-2551' 1*
285   7   185-2545' 2*
286   8   185-2548' 1*
287   9   185-2554' 1*
288  10   185-2553' 1*
289  11   Т15-04ДОП.12П.04-548(=14)' 21' 11,6' ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПЕРЕВЕРСИВНЫЙ ПМЛ122002В' ШТ*
290  12   Т15-04ДОП.12П.04-550(=14)' 6' 14,5' ТО ЖЕ,ПМЛ221002В' ШТ*
291  13   Т15-04ДОП.12П.04-516(=14)' 1' 34' ТО ЖЕ,ПМЛ610004В' ШТ*
292  14   Т15-04ДОП.12П.04-544(=14)' 3' 5' ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ111002В' ШТ*
293  15   Т15-04ДОП.12П.04-551(=14)' 4' 14,8' ТО ЖЕ,ПМЛ-222002В' ШТ*
294  16   Т15-04ДОП.12П.04-555(=14)' 1' 22,3' ТО ЖЕ,ПМЛ-1611002В' ШТ*
295  17   Т15-04ДОП.12П.13-326(=14)' 31' 3' РЕЛЕ ЭЛЕКТРОТЕПЛОВОЕ,ТОКОВОЕ РТЛ-100504-102104' ШТ*
296  18   Т15-04ДОП.12П.12-238(=14)' 2' 1,7' КОНТАКТНАЯ ПРИСТАВКА ПКЛ-1104' ШТ*
297  19   Т15-04ДОП.12П.12-241(=14)' 3' 2,7' ТО ЖЕ,ПКЛ-2204' ШТ*
298  20   1504-17051' 2' ' РАЗЬЕМ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ 380В,25А РШ12-081225*
299  21   1504-17052' 2' ' ВИЛКА ПАНЕЛЬНАЯ РШ12-031225*
300  22   1504-17051' 9' ' РАЗЬЕМ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ 380В,25А РШ12-082225*
301  23   1504-17052' 9' ' ВИЛКА ПАНЕЛЬНАЯ РШ12-032.225*
302  24   Р МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
303  25   Ц85-2547' 1*
304  26   Ц85-2551' 1*
305  27   Ц85-2545' 2*
306  28   Ц85-2548' 1*
307  29   Ц85-2554' 1*
308  30   Ц85-2553' 1*
309  31   Ц8-531-4' 36*
310  32   Ц8-574-55' 31*
311  33   Ц8-522-5' 11*
312  34   Ц8-400-1' 1005,2*
313  35   Ц8-400-2' 24*
314  36   Ц8-146-1' 141*
315  37   Ц8-505-3' 12*
316  38   Ц8-153-5' 20*
317  39   Ц8-153-6' 2*
318  40   Ц8-153-13' 4*
319  41   Ц8-418-4' 100*
320  42   Ц8-418-6' 7*
321  43   Ц8-406-6' 10*
322  44   Ц8-409-1' 165*
323  45   Ц8-409-3' 5*
324  46   Ц8-409-4' 13*
325  47   Ц8-403-7' 158*
326  48   Ц8-523-4' 1*
327  49   Ц8-408-3' 18*
328  50   Ц8-147-4' 40*
329  51   Ц8-147-7' 43*
330  52   Ц8-147-2' 7,6*
331  53   Р МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
332  54   С151-1091(А1.1,2)' 587' ' КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ В АЛЮМИНИЕВОЙ ОБОЛОЧКЕ АВВГ СЕЧ.4.2,5ММ2*
333  55   С151-1092(А1.1,2)' 275' ' ТО ЖЕ,СЕЧ.3.4+1.2,5ММ2*
```

```
334     56      С151-1093(А1.1,2)' 122' ' ТО ЖЕ,СЕЧ.3.6+1.4ММ2*
335     57      С151-1094(А1.1,2)' 20' ' ТО ЖЕ,СЕЧ.3.10+1.6ММ2*
336     58      С151-1095(А1.1,2)' 25' ' ТО ЖЕ,СЕЧ.3.16+1.10ММ2*
337     59      С151-1096(А1.1,2)' 10' ' ТО ЖЕ,СЕЧ.3.25+1.16ММ2*
338     60      С151-1097(А1.1,2)' 41' ' ТО ЖЕ,СЕЧ.3.35+1.16ММ2*
339     61      С151-2280' 90*
340     62      Т15-09Т.4-05ОДОП.20(А1.1,137.1,2#)(=22)' 12' 268' КАБЕЛЬ МЕДНЫЙ ШЛАНГОВЫЙ,ГИБКИЙ СЕЧ.3.2,5+1.1,5ММ2' 1000М*
341     63      С152-166' 165' ' ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ СЕЧ.1.2-380 АПВ*
342     64      С152-170' 5*
343     65      С152-172' 13*
344     66      С152-186' 113' ' ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ МЕДНЫЙ СЕЧ.1.1-380 ПВ2*
345     67      С152-186' 55' ' ТО ЖЕ,СЕЧ.1.2-380*
346     68      1517-2269(А1.1,097)(=22)' 1*
347     69      2405-1349(А1.1,096)(=22)' 18*
348     70      2405-1011(А1.1,114)(=22)' 18*
349     71      2405-1717(А1.1,095)(=22)' 10*
350     72      2405-1892(А1.1,095)(=22)' 5*
351     73      С159-481' 100*
352     74      С159-484' 7*
353     75      С113-130(=22)' 10' ' ТРУБА ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ДИАМ.33.2ММ*
354     76      Т24-05ДОП15П.1-1337(=22)(А1.1,095)' 22' 2,2' СЕКЦИЯ ПРЯМАЯ НЛ40-П2У3' ШТ*
355     77      Т24-05ДОП15П.1-1334(=22)(А1.1,095)' 6' 1,85' СЕКЦИЯ ПРЯМАЯ НЛ20-П2У3' ШТ*
356     78      Т24-05ДОП15П.1-1340(=22)(А1.1,095)' 1' 1,1' СЕКЦИЯ УГЛОВАЯ НЛ20-П2У3' ШТ*
357     79      Т24-05ДОП15П.1-1339(=22)(А1.1,095)' 3' 0,4' СЕКЦИЯ УГЛОВАЯ НЛ-У45У3' ШТ*
358     80      Т24-05ДОП15П.1-1344(=22)(А1.1,095)' 86' 46,4' ПРИЖИМ НЛ-ПРУ3' ШТ*
359     81      Т24-05ДОП15П.1-1343(=22)(А1.1,095)' 44' 0,4' ПОДВЕСКИ НЛ-ПВУ3' ШТ*
360     82      2405-1861(=22)(А1.1,095)' 40*
361     83      2405-1696(=22)(А1.1,095)' 20*
362     84      2405-1698(=22)(А1.1,095)' 23*
363     85      2405-1790(=22)(А1.1,095)' 50*
364     86      2405-1467(А1.1,095)(=22)' 12' ' ЛЕНТА 3.40*
365     87      С121-2114(=22)' 0,02' ' ЛИСТ 2*
366     88      К' ВОЛЖЕНИНА' ПОЖИДАЕВА' *
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 1 10680

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ГАРАЖ НА 5 АВТОМОБИЛЕЙ И 5 ТРАКТОРОВ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А I-I3

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗДАНИЕ ГАРАЖА

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТ СС

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,330 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 113 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,080 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	6203Д0П	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ ТА-11320 СПЕКТР-3	2,00	33,50	-	67	-	-	-	-		
		ШТ		-	-			-	-	-		
2	Ц10-127-5	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ СИСТЕМЫ:ЦБ ИЛИ АТС	2,00	0,42	-	1	1	-	0,50	1		
		ШТ		0,36	-			-	-	-		
3	1601-2327	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ АБОНЕНТСКИЙ МОЩНОСТЬЮ ТАЙГА 305=МД-66 РЛ0,384,028 ТУ	5,00	8,00	-	40	-	-	-	-		
		КОМПЛ		-	-			-	-	-		
4	Ц10-397-7	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА:В ПОМЕЩЕНИИ	5,00	3,08	-	15	13	-	4,00	20		
		ШТ		2,69	-			-	-	-		
5	Ц10-381-6	-КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ	6,00	2,75	-	17	15	-	3,00	18		
		ШТ		2,55	-			-	-	-		
6	Ц10-381-11	-РОЗЕТКА МИКРОФОННАЯ	7,00	0,41	-	3	3	-	1,00	7		
		ШТ		0,38	-			-	-	-		
7	Ц10-972-10	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ	1,00	4,29	0,59	4	2	-	3,00	3		
		КОРОБКА		1,86	0,21			-	0,24	-		
8	Ц10-54-7	-КАБЕЛЬ ПО СТЕНЕБЕТОННОЙ,МАССА 1М,КГ,ДО:1	0,10	34,84	6,38	3	2	-	35,00	4		
		100М		21,73	2,21			-	2,48	-		
9	Ц10-54-12	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:БЕТОННОЙ	1,20	12,82	-	15	15	-	19,00	23		
		100М		12,42	-			-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			165	51	-		76
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			107	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			10	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			117	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			58	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			40	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			104	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		79
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	57	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			221	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		79
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	57	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
10	С151-2542	-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,5ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:10 1000М	0,01	204,00	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
11	С152-489	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ0,5ММ2 1000М	0,02	13,20	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
12	С152-495	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2,1,2ММ2 1000М	0,10	23,40	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
13	С155-16	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КРТ-10 ШТ	1,00	1,55	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
14	1604-16012	-РОЗЕТКА ТЕЛЕФОННАЯ-РТ-2 ШТ	2,00	0,11	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
15	С155-23	-РОЗЕТКА РПВ-1 ШТ	5,00	0,40	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
16	С155-12	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2Р ШТ	1,00	0,16	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
17	С155-13	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П ШТ	5,00	0,14	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			12	-	-		-
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			12	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			12	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			12	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
18	Е34-641	-УСТАНОВКА ДЛЯ	1,00	14,85	-	15	5	-	7,12	7
		РАДИОТРАНСЛЯЦИОННЫХ СЕТЕЙ		---	---			---	---	---
		СТОЕК ОДИНАРНЫХ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 240В		4,99	-			-	-	-
		ШТ								
19	Е34-650	-РАЗНЫЕ РАБОТЫ НА СТОЕЧНЫХ	1,00	49,41	-	49	13	-	21,80	22
		ЛИНИЯХ- УСТРОЙСТВО ЛЮКОВ НА		---	---			---	---	---
		КРЫШАХ		13,11	-			-	-	-
		ШТ								
20	Е34-651	-РАЗНЫЕ РАБОТЫ НА СТОЕЧНЫХ	4,00	2,42	-	10	2	-	0,88	4
		ЛИНИЯХ- УСТАНОВКА		---	---			---	---	---
		ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ КАНАТОВ		0,56	-			-	-	-
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			74	20	-		33
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			74	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			16	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			97	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		34
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	23	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			97	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		34
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	23	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			251	71	-		109
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			107	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			10	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			117	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			144	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			56	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 4 106808

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			13	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			213	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		113
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	80	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			330	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		113
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	80	-		-

СОСТАВИЛ ВОЛЖЕНИНА

ПРОВЕРИЛ ПОЖИДАЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 9)

```
Э1Ø68Ø8' Н8' ' ' 8.1.Ø' ' ' ' ' *
Ю' ' ГАРАЖ НА 5 АВТОМОБИЛЕЙ И 5 ТРАКТОРОВ' ' ' ЗДАНИЕ ГАРАЖА' ' ' ' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ СВЯЗ
        И И СИГНАЛИЗАЦИИ' ЛИСТ СС' В.Ф.БЕТЕХТИН*
Н37=1,15' Н38=1,15' Н17=77' Н25=8,9*
РОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
Т62Ø3ДОП(=14)' 2' 33,5' АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ ТА-1132Ø СПЕКТР-3' ШТ*
Ц1Ø-127-5' 2*
16Ø1-2327' 5' ' ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ АБОНЕНТСКИЙ МОЩНОСТЬЮ ТАЙГА 3Ø5*
Ц1Ø-397-7' 5*
Ц1Ø-381-6' 6*
Ц1Ø-381-11' 7*
Ц1Ø-972-1Ø' 1*
Ц1Ø-54-7' 1Ø*
Ц1Ø-54-12' 12Ø*
РМАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
С151-2542' 1Ø*
С152-489' 2Ø*
С152-495' 1ØØ*
С155-16' 1*
16Ø4-16Ø12(А1.1,Ø96)(=22)' 2*
С155-23' 5' ' РОЗЕТКА РПВ-1*
С155-12' 1*
С155-13' 5*
Н1Ø=16,5*
РСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
Е34-641' 1*
Е34-65Ø' 1*
Е34-651' 4*
К' ВОЛЖЕНИНА' ПОЖИДАЕВА*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 1 106809

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ГАРАЖ НА 5 АВТОМОБИЛЕЙ 5 ТРАКТОРОВ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А I-I4

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗДАНИЕ ГАРАЖА

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТ ПС

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,276 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 130 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,115 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ											
1	3605-0201 4-3	-РЕЗИСТОР МЛТ-0,5 ШТ	29,00	0,03	-	1	-	-	-	-	-	-	-
2	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П. ШТ	29,00	0,60 0,38	-	17	11	- -	0,50 -	15 -	-	-	-
3	1602ДОП.90 .030135	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ТЕПЛОВОЙ ИП105-2/1 ШТ	26,00	1,56	-	41	-	-	-	-	-	-	-
4	Ц10-743-2	-ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ:МНОГОКРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ ШТ	26,00	1,10 1,01	-	29	26	- -	1,00 -	26 -	-	-	-
5	1602-0300 36-1	-УСТРОЙСТВО СИГНАЛЬНО-ПУСКОВОЕ ПОЖАРНОЕ СИГНАЛ-42=СИГНАЛ-СМ ДВ2.334.015 ТУ ШТ	1,00	8,50	-	9	-	-	-	-	-	-	-
6	Ц10-743-5	-ПРИБОР СИГНАЛИЗИРУЮЩИЙ ЕМКОСТНОЙ ШТ	1,00	9,55 9,30	-	10	9	- -	13,00 -	13 -	-	-	-
7	Ц10-381-6	-КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ	16,00	2,75 2,55	-	44	41	- -	3,00 -	48 -	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
8	Ц11-582-1	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО: 8	1,00	1,08 0,82	0,04 0,01	1	1	- -	1,00 0,01	1 -
		ШТ								
9	Ц8-418-4	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,03	8,12 6,70	0,14 0,06	1	-	- -	10,00 0,07	- -
		100М								
10	Ц1Ф-54-12	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:БЕТОННОЙ	1,00	12,82 12,42	- -	13	12	- -	19,00 -	19 -
		100М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			166	100	-		122
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			51	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			56	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			115	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			78	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			15	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			208	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		130
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	115	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			264	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		130
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	115	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
11	С152-501	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ МЕДНЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С ПАРАЛЕЛЬНО УЛОЖЕННЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ ЛТВ-П С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2.0,6ММ2	0,10	23,50 -	- -	2	-	- -	- -	- -
		1000М								
12	С155-13	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П	16,00	0,14 -	- -	2	-	- -	- -	- -
		ШТ								
13	2405-1351	-КОРОБКИ КЛЕММНЫЕ=КК-8 У4,1 ТУ36-УССР053-76Е	1,00	3,89 -	- -	4	-	- -	- -	- -
		ШТ								
14	2405-1467	-ЛЕНТА=ЛЬ-10 У4,2 ТУ36-УССР045-76,ИЗМ.НР1-79	0,11	29,62 -	- -	3	-	- -	- -	- -
		1000М								
15	С159-481	-ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ПВХ-ЭП20Н	0,30	1,87	-	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10М		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			12	-	-		-
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			12	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			12	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			12	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			178	100	-		122
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			51	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			56	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			127	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			78	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			15	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			220	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		130
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	115	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			276	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		130
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	115	-		-

СОСТАВИЛ ВОЛЖЕНИНА

ПРОВЕРИЛ ПОЖИДАЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 1Ø)

```
 479    1    Э1Ø68Ø9' Н8' ' ' 8,1,Ø' ' ' ' ' *
 48Ø    2    Ю' ' ГАРАЖ НА 5 АВТОМОБИЛЕЙ 5 ТРАКТОРОВ' ' ' ЗДАНИЕ ГАРАЖА' ' ' ' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦ
                 ИИ' ЛИСТ ПС' В.Ф.БЕТЕХТИН*
 481    3    Н37=1,15' Н38=1,15' Н17=77' Н25=8,9*
 482    4    РОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
 483    5    Т36Ø5-Ø2Ø143(=14)' 29' Ø,Ø26' РЕЗИСТОР МЛТ-Ø,5' ШТ*
 484    6    Ц8-574-56' 29*
 485    7    Т16Ø2ДОП.9П.Ø3Ø135(=14)' 26' 1,56' ИЗВЕЩАТЕЛЬ ТЕПЛОВОЙ ИП1Ø5-2/1' ШТ*
 486    8    Ц1Ø-743-2' 26*
 487    9    16Ø2-Ø3ØØ36' 1' ' УСТРОЙСТВО СИГНАЛЬНО-ПУСКОВОЕ ПОЖАРНОЕ СИГНАЛ-42*
 488   1Ø    Ц1Ø-743-5' 1*
 489   11    Ц1Ø-381-6' 16*
 49Ø   12    Ц11-582-1' 1*
 491   13    Ц8-418-4' 3*
 492   14    Ц1Ø-54-12' 1ØØ*
 493   15    РМАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
 494   16    С152-5Ø1' 1ØØ*
 495   17    С155-13' 16*
 496   18    24Ø5-1351(А1.1,Ø96)(=22)' 1*
 497   19    24Ø5-1467(А1.1,Ø77)(=22)' 1Ø9' ' ЛЕНТА*
 498   2Ø    С159-481' 3' ' ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ПВХ-ЭП2ØН*
 499   21    К' ВОЛЖЕНИНА' ПОЖИДАЕВА*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 1 106807

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ГАРАЖ НА 5 АВТОМОБИЛЕЙ И 5 ТРАКТОРОВ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А I-I5

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ КИП И АВТОМАТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗДАНИЕ ГАРАЖА

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТ АОВ,АВК

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3,299 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 714 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,445 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИЙ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1	1517-1114	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЯЩИКОВ ШКАФОВ СИЛОВЫХ ШКАФОВ РЕЛЕЙНЫХ СЕРИЙ ЯС,ШС И ЯР,ШР 1000Х600Х360ММ=ЯС-2,ЯР-2,ШС-2, ШР-2 ТУ 16-536.023-75 ТУ 16-536.024-75	3,00	38,00	-	114	-	-	-
				-	-			-	-
		ШТ							
2	Ц11-680-5	-ЩИТ ШКАФНОЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА:ПОЛУ	3,00	5,05	0,38	15	6	1	3,00	9
		ШТ		2,15	0,14			-	0,16	-
		НА ЩИТАХ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ							
3	1504-01034	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-1,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ МГ,М НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 4 5 6 8 10 12,5=АК-63-1МУ3	3,00	6,80	-	20	-	-	-
				-	-			-	-
		ШТ							
4	1517-1351-1	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А=	3,00	1,13	-	3	-	-	-
				-	-			-	-
		ШТ							
5	Ц8-574-16	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ОДНОПОЛЮСНЫЙ НА	3,00	0,25	-	1	-	-	0,20	1
				0,13	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТОК ДО 5ФА								
		ШТ		-	-			-	-	-
6	1504-12064	-РЕЛЕ ПЭ-37=ПЭ-21	12,00	3,40	-	41	-	-	-	-
		ТУ 16-523.457-80		-	-			-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
7	1517-1429-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ,	12,00	4,05	-	49	-	-	-	-
		ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧН		-	-			-	-	-
		ЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО								
		6 ТИПОВ=								
		ШТ		-	-			-	-	-
8	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	12,00	1,30	-	16	10	-	1,00	12
		АППАРАТОВ И		-	-			-	-	-
		ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА		0,84	-			-	-	-
		УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР								
		СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ								
		ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ								
		ШТ		-	-			-	-	-
9	1504-12004	-РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ПРОГРАММНЫЕ	3,00	18,40	-	55	-	-	-	-
		36/110/220В,ЧАСТОТОЙ		-	-			-	-	-
		50ГЦ,ЧИСЛО КОНТАКТОВ								
		3=ВС-10-30У4								
		ТУ 16-523.476-78								
		ШТ		-	-			-	-	-
10	1517-1429-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ,	3,00	4,05	-	12	-	-	-	-
		ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧН		-	-			-	-	-
		ЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО								
		8 ТИПОВ=								
		ШТ		-	-			-	-	-
11	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	3,00	1,30	-	4	3	-	1,00	3
		АППАРАТОВ И		-	-			-	-	-
		ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА		0,84	-			-	-	-
		УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР								
		СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ								
		ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ								
		ШТ		-	-			-	-	-
12	1504-03060	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ	6,00	0,10	-	1	-	-	-	-
		ТРУБЧАТЫЙ=ПРТ-10		-	-			-	-	-
		ТУ 16-521.037-75								
		ШТ		-	-			-	-	-
13	1504-03061	-ВСТАВКА ПЛАВКАЯ	6,00	0,02	-	-	-	-	-	-
		ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ ТИПА		-	-			-	-	-
		ПРТ-10=ВТФ-6								
		ТУ 16-521.037-75								
		ШТ		-	-			-	-	-
14	1517-1379-1	-ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НА НАПРЯЖЕНИЕ	6,00	0,70	-	4	-	-	-	-
		ДО 500В ОТ 0,25 ДО 100А=		-	-			-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
15	Ц8-574-6	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	6,00	0,71	-	4	2	-	0,40	2
		АППАРАТОВ И		-	-			-	-	-
		ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА		0,39	-			-	-	-
		УСТРОЙСТВАХ:ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ								
		ПЛАВКИЙ НА ТОК ДО 250А								
		ШТ		-	-			-	-	-
16	1704ДОП1	-ПРЕРЫВАТЕЛЬ ИМПУЛЬСНЫЙ	3,00	18,00	-	54	-	-	-	-
		СИП-01УМ		-	-			-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	1517-1484-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=СТУПЕНЧАТЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ПРЕРЫВАТЕЛЬ ШТ	3,00	1,62	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
18	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П. ШТ	3,00	0,60	-	2	1	-	0,50	1
				0,38	-			-	-	-
19	1504-06409	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИПА УП-5311 С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ДВУХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5311 16-524.074-75 ШТ	6,00	2,20	-	13	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
20	1517-1445-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 2 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,П140,КПС-2 ШТ	6,00	1,35	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
21	Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЦЕПЬ	6,00	0,46	-	3	1	-	0,30	2
				0,21	-			-	-	-
22	1504-06410	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИПА УП-5312 С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5312 ТУ 16-524.074-75 ШТ	6,00	3,30	-	20	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
23	1517-1446-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 4 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,ПМО,КП4-2 ШТ	6,00	2,70	-	16	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
24	Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЦЕПЬ	6,00	0,46	-	3	1	-	0,30	2
				0,21	-			-	-	-
25	1504-16011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,ЧАСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ	18,00	0,80	-	14	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011УЗ ТУ16-526.407-76								
		ШТ		-	-			-	-	-
26	1517-1414-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПАКЕТНЫЕ ДО 63А=	18,00	3,56	-	64	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
27	Ц8-574-47	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1	18,00	0,49	-	9	6	-	0,50	9
		ШТ		0,33	-			-	-	-
28	1507-5050	-АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ=АСЛУ2	6,00	1,80	-	11	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
29	1517-1481-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ	6,00	0,81	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
30	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОИСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.	6,00	0,60	-	4	2	-	0,50	3
		ШТ		0,38	-			-	-	-
31	Ц11-711-1	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:10	12,00	0,62	-	7	7	-	1,00	12
		1ВВОД		0,61	-			-	-	-
32	Ц11-642-1	-УСТРОЙСТВО ОТБОРНОЕ НА ОБОРУДОВАНИЕ ИЛИ ТРУБОПРОВОДЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ РУ ДО 20МПА	34,00	0,38	0,04	13	11	1	1,00	34
		ШТ		0,33	-			-	-	-
		ПРИБОРЫ ПО МЕСТУ								
33	170648П128 8П1752	-ТЕРМОМЕТР ПРЯМОЙ С ОПРАВОЙ	21,00	2,35	-	49	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
34	170648П137 5П1753	-ТЕРМОМЕТР УГЛОВОЙ С ОПРАВОЙ	13,00	2,95	-	38	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
35	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	34,00	0,24	-	8	8	-	0,50	17
		ШТ		0,24	-			-	-	-
36	170648П145 6	-ТЕРМОМЕТР КОМНАТНЫЙ ТБ-2М	4,00	0,26	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
37	170402П93П	-ДАТЧИК-РЕЛЕ УРОВНЯ РОС-301	1,00	200,00	-	200	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5-1625	ШТ								
				-	-			-	-	-
38	Ц11-197-3	-ДАТЧИК-РЕЛЕ УРОВНЯ ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ	1,00	2,12	-	2	2	-	3,00	3
		ШТ		2,05	-			-	-	-
39	1704-10040	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ=ТУДЭ-1-5 ТУ25-02-281074-78	6,00	20,60	-	124	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
40	Ц11-4-3	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ:ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ	6,00	0,41	-	2	2	-	1,00	6
				0,40	-			-	-	-
		ШТ								
41	1704-5001 8	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ТЭ4П3=Ш4524-Ш4527 ТУ25-04-3351-77	3,00	80,00	-	240	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
42	Ц11-405-2	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ,ТИП ЭРА-М	3,00	4,51	-	14	13	-	6,00	18
		ШТ		4,43	-			-	-	-
43	1704ДОП9П1 1197	-ДАТЧИК РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ТБ-ЭЗК-01	3,00	3,60	-	11	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
44	Ц11-14-2	-ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ, РАБОТАЮЩИЙ С РЕГУЛИРУЮЩИМИ КЛАПАНАМИ	5,00	0,71	-	4	4	-	1,00	5
				0,70	-			-	-	-
		ШТ								
45	1704-20194	-МАНОМЕТР, ВАКУУММЕТР, МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ВЫХОДНЫМ СИГНАЛОМ=ВП4-У ТУ25-02-11001-74	9,00	60,00	-	540	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
46	Ц11-93-6	-МАНОМЕТР ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	10,00	1,42	-	14	14	-	2,00	20
		ШТ		1,39	-			-	-	-
		ЭЛЕКТРОАППАРАТУРА ПО МЕСТУ								
47	1504-18093	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКЕ-222=	14,00	1,95	-	27	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
48	1504-18097	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ,500В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В,Н.ТОК 10А,ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРИСТРОЙКИ К ЛЮБОЙ РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ КОЛИЧЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 2=ПКЕ712-2У3 ТУ 16-526.216-78	14,00	0,95	-	13	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
49	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ	28,00	2,16	0,05	60	35	1	2,00	56
				1,25	0,01			-	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3								
		ШТ								
50	1504-0636	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ПП2-16/Н2У3=ПП2-10/Н3 56,67 М1Ь СИЛУМИН ОСТ 16 0.526.001-77	8,00	5,10 -	- -	41	-	- -	- -	- -
		ШТ								
51	1504-0110	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-2,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ М,Т НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 1,6 2,5 4 6,3 10 16 25 40 50 63 =АП50Б-2МТУ3 АП50Б-2МУ3 ТУ 16-522.139-78	1,00	3,00 -	- -	3	-	- -	- -	- -
		ШТ								
52	Ц8-525-1	-АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ- ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25А	1,00	2,16 1,03	0,05 0,01	2	1	- -	1,00 0,01	1 -
		ШТ								
53	Ц8-522-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А	8,00	2,79 1,45	0,07 0,01	22	12	- -	2,00 0,01	16 -
		ШТ								
54	Ц11-582-1	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО: 8	4,00	1,08 0,82	0,04 0,01	4	3	- -	1,00 0,01	4 -
		ШТ								
55	Ц11-582-2	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:16	8,00	1,16 0,89	0,04 0,01	9	7	- -	1,00 0,01	8 -
		ШТ								
56	Ц11-582-3	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:32	3,00	1,65 1,35	0,04 0,01	5	4	- -	2,00 0,01	6 -
		ШТ								
57	Ц8-406-6	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 50ММ	0,03	32,64 18,63	5,96 1,69	1	1	- -	30,00 1,90	1 -
		100М								
58	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,03	5,38 2,71	2,48 0,82	1	-	- -	4,00 0,92	- -
		100М								
59	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	7,09	51,58 20,93	13,55 4,65	366	148	96 33	31,00 5,22	220 37
		100М								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	Ц8-403-7	-ПРОВОД ПРП ПО УСТАНОВЛЕННЫМ СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И СТАНИНАМ МАШИН СЕЧЕНИЕ КАЖДОЙ ЖИЛЫ ДО 16ММ2	0,10	61,85	-	6	6	-	86,00	9
				58,65	-			-	-	-
		100М								
61	Ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ	0,02	30,18	1,95	1	-	-	25,00	-
				17,82	0,28			-	0,31	-
		100ШТ								
62	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	148,00	0,52	-	77	37	-	1,00	148
				0,25	-			-	-	-
		ШТ								
63	Ц8-153-14	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 14	22,00	0,87	-	19	10	-	1,00	22
				0,46	-			-	-	-
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			2494	357	99		650
			РУБ.					33		37
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1785	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			158	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1943	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			709	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			309	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	55	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			81	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1099	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		714
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	445	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			3042	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		714
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	445	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
64	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5	0,37	199,00	-	73	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
65	С151-2282	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х2,5	0,17	283,00	-	49	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	С151-2283	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКЬВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х2,5 1000М	0,10	374,00 -	- -	38	-	- -	- -	- -
67	С151-1814	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х1 1000М	0,04	207,00 -	- -	7	-	- -	- -	- -
68	С151-1816	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х1 1000М	0,01	287,00 -	- -	3	-	- -	- -	- -
69	С151-1864	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕИ,С ЭКРАНОМ ПОВЕРХ СКРУЧЕННЫХ ЖИЛ Ь ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ КВВГЭ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х1 1000М	0,02	294,00 -	- -	6	-	- -	- -	- -
70	С152-178	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1 1000М	0,01	24,10 -	- -	1	-	- -	- -	- -
71	2405-1389	-КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ=КСК-8 ТУ36-1753-75 ШТ	4,00	2,41 -	- -	10	-	- -	- -	- -
72	2405-1390	-КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ=КСК-16 ТУ36-1753-75 ШТ	8,00	3,78 -	- -	30	-	- -	- -	- -
73	2405-1391	-КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ=КСК-32 ТУ36-1753-75 ШТ	3,00	5,70 -	- -	17	-	- -	- -	- -
74	2405-1860	-СТОЙКИ=К314УХЛ2 ТУ36-22-80 ШТ	2,00	2,19 -	- -	4	-	- -	- -	- -
75	С113-3	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ 25 Т-2,8 М	3,00	0,41 -	- -	1	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 РУБ.				239	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			239	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			18	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			257	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			257	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			2733	357	99		650
			РУБ.					33		37
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1785	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			158	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1943	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			948	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			309	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	55	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			99	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1356	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		714
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	445	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			3299	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		714
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	445	-		-

СОСТАВИЛ ВОЛЖЕНИНА

ПРОВЕРИЛ ПОЖИДАЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 8)

```
  367      1        Э106807' Н8' ' ' 8.1.0' ' ' ' ' *
  368      2        Ю' ' ГАРАЖ НА 5 АВТОМОБИЛЕЙ И 5 ТРАКТОРОВ' ' ' ЗДАНИЕ ГАРАЖА' ' ' ' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ КИП
                            И АВТОМАТИКИ' ЛИСТ АОВ,АВК' БЕТЕХТИН*
  369      3        Н37=1,15' Н38=1,15' Н17=87' Н25=9,2*
  370      4        Р ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
  371      5        1517-1114' 3*
  372      6        Ц11-680-5' 3*
  373      7        П2#НА ЩИТАХ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ#*
  374      8        1504-01034' 3*
  375      9        1517-1351-1(А1.1,08)' 3*
  376     10        Ц8-574-18' 3*
  377     11        1504-12004' 12' ' РЕЛЕ ПЭ-37*
  378     12        1517-1429-1(А1.1,08)' 12*
  379     13        Ц8-574-55' 12*
  380     14        1504-12004' 3*
  381     15        1517-1429-1(А1.1,08)' 3*
  382     16        Ц8-574-55' 3*
  383     17        1504-03060' 6*
  384     18        1504-03061' 6*
  385     19        1517-1379-1(А1.1,08)' 6*
  386     20        Ц8-574-6' 6*
  387     21        Т17ФДОП1(=14)' 3' 18' ПРЕРЫВАТЕЛЬ ИМПУЛЬСНЫЙ СИП-01УМ' ШТ*
  388     22        1517-1484-1(А1.1,08)' 3*
  389     23        Ц8-574-56' 3*
  390     24        1504-06409' 6*
  391     25        1517-1445-1(А1.1,08)' 6*
  392     26        Ц8-574-50' 6*
  393     27        1504-06410' 6*
  394     28        1517-1446-1(А1.1,08)' 6*
  395     29        Ц8-574-50' 6*
  396     30        1504-18011' 18*
  397     31        1517-1414-1(А1.1,08)' 18*
  398     32        Ц8-574-47' 18*
  399     33        1507-5050' 6*
  400     34        1517-1481-1(А1.1,08)' 6*
  401     35        Ц8-574-56' 6*
  402     36        Ц11-711-1' 12*
  403     37        Ц11-642-1' 34*
  404     38        П2#ПРИБОРЫ ПО МЕСТУ#*
  405     39        Т17Ф648П1288П1752(=14)' 21' 2,35' ТЕРМОМЕТР ПРЯМОЙ С ОПРАВОЙ' ШТ*
  406     40        Т17Ф648П1375П1753(=14)' 13' 2,95' ТЕРМОМЕТР УГЛОВОЙ С ОПРАВОЙ' ШТ*
  407     41        Ц11-1-1' 34*
  408     42        Т17Ф648П1456(=14)' 4' 0,26' ТЕРМОМЕТР КОМНАТНЫЙ ТБ-2М' ШТ*
  409     43        Т17ФДОП93П5-1625(=14)' 1' 200' ДАТЧИК-РЕЛЕ УРОВНЯ РОС-301' ШТ*
  410     44        Ц11-197-3' 1*
  411     45        1704-10040' 6*
  412     46        Ц11-4-3' 6*
  413     47        1704-50018' 3' ' РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ТЭ4П3*
  414     48        Ц11-405-2' 3*
  415     49        Т17ФДОП9П11197(=14)' 3' 3,6' ДАТЧИК РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ТБ-ЭЗК-01' ШТ*
  416     50        Ц11-14-2' 5*
  417     51        1704-20194' 9*
  418     52        Ц11-93-6' 10*
  419     53        П2#ЭЛЕКТРОАППАРАТУРА ПО МЕСТУ#*
  420     54        1504-18093' 14' ' ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКЕ-222*
  421     55        1504-18097' 14*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 1 106816

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ГАРАЖ НА 5 АВТОМОБИЛЕЙ И 5 ТРАКТОРОВ

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А I-I6

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРИОБРЕТАЕМОГО

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ ГАРАЖА

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТЫ ТХ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 27,593 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 240 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,179 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
		УЧАСТОК ТО И ТР								
1	1906-02016	-КРАН ПОДВЕСНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ ОДНОПРОЛЕТНЫЙ Г/П 3,2,ПРОЛЕТ 9,0	1,00	1300,00	-	1300	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
2	Ц3-4-6	-КРАН ПОДВЕСНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 3,2 Т, ПРОЛЕТ ДО 9 М	1,00	62,72	5,74	63	54	6	78,50	79
				54,16	2,50			3	2,80	3
		ШТ								
3	240461СТ08 6СТР.112	-ГАЙКОВЕРТ ПЕРЕДВИЖНОЙ И-330	1,00	285,00	-	285	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
4	240401ДОП9 П752	-ПОДЪЕМНИК-КОМПЛЕКТ ПЕРЕДВИЖНЫХ СТОЕК П238	1,00	7100,00	-	7100	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
5	240401ДОП4 П688	-ТЕЛЕЖКА ДЛЯ СНЯТИЯ И УСТАНОВКИ КОЛЕС ГРУЗОВЫХАВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ П254	2,00	225,00	-	450	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
6	240401СТ08 7СТР12	-УСТАНОВКА ПЕРЕДВИЖНАЯ ДЛЯ СБОРА ОТРАБОТАННОГО МАСЛА С-508	1,00	82,00	-	82	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
7	240401-148	-СТЕНД ДЛЯ РАЗБОРКИ И СБОРКИ ДВИГАТЕЛЕЙ Р776	1,00	990,00	-	990	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	240401-1700	-ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ НО102	2,00	57,00	-	114	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
9	240401ДОП4 2П861	-ЭЛЕКТРОВУЛКАНИЗАТОР Ш-113 ШТ	1,00	90,00 -	- -	90	-	- -	- -	- -
10	180543П613 4	-ТИСКИ СЛЕСАРНЫЕ ШТ	1,00	3,90 -	- -	4	-	- -	- -	- -
11	240401СТ08 6СТР,46	-УСТАНОВКА МАСЛОРАЗДАТОЧНАЯ С228 ШТ	1,00	350,00 -	- -	350	-	- -	- -	- -
12	Ц12-1106-2	-МОНТАЖ КОЛОНКИ Т	0,03	66,52 50,37	8,47 1,90	2	2	- -	65,00 2,13	2 -
13	ЦЕНА БЕРДИЧЕВСКОГО ЗАВОДА	-ФИЛЬТРОВАЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДЭГ2-0,3Р ШТ	1,00	1300,00 -	- -	1300	-	- -	- -	- -
14	240401-43	-КОЛОНКА МАСЛОРАЗДАТОЧНАЯ 397А ШТ	1,00	90,00 -	- -	90	-	- -	- -	- -
15	Ц12-1106-2	-МОНТАЖ КОЛОНКИ Т	0,05	66,52 50,37	8,47 1,90	3	3	- -	65,00 2,13	3 -
16	240401ДОП2 5П798	-НАГНЕТАТЕЛЬ СМАЗКИ С321 ШТ	1,00	240,00 -	- -	240	-	- -	- -	- -
17	240401ДОП3 0П819	-КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТА СЛЕСАРЯ-МОНТАЖНИКА 2446 ШТ	3,00	25,00 -	- -	75	-	- -	- -	- -
18	240401СТ08 6СТР,146	-НАБОР ШИНОМОНТАЖНИКА И308 ШТ	1,00	160,00 -	- -	160	-	- -	- -	- -
19	240401-97	-ЛИНЕЙКА ДЛЯ ПРОВЕРКИ СХОЖДЕНИЯ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС 2182 ШТ	1,00	5,00 -	- -	5	-	- -	- -	- -
20	240401-96	-ПРИБОР ДЛЯ ПРОВЕРКИ ПЕРЕДНЕГО МОСТА Т1 ШТ	1,00	8,30 -	- -	8	-	- -	- -	- -
21	240401-76	-НАКОНЕЧНИК ДЛЯ ВОЗДУШНОГО ШЛАНГА 458М2 ШТ	1,00	13,55 -	- -	14	-	- -	- -	- -
22	240401-195	-РУКОЯТКА ДИНАМОМЕТРИЧЕСКАЯ 131М ШТ	3,00	4,80 -	- -	14	-	- -	- -	- -
23	240401-30	-ТЕЛЕЖКА ТНГ-125 ШТ	1,00	150,00 -	- -	150	-	- -	- -	- -
		КУЗНЕЧНО-СВАРОЧНЫЙ УЧАСТОК								
24	1506-04004	-ТРАНСФОРМАТОР СВАРОЧНЫЙ ТДМ-401У2 ШТ	1,00	200,00 -	- -	200	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	2308-1001	-ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ АГРЕГАТ Ц4-70N2,5	1,00	47,00	-	47	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
26	Ц7-221-2	-ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ, МАССОЙ 0,06 Т	1,00	6,06	0,57	6	4	-	7,00	7
		ШТ		4,46	0,28			-	0,31	-
27	1805Ч3СТР, 64П6079	-НАКОВАЛЬНЯ ДВУРОГАЯ НО-32 ШТ	1,00	28,00 -	- -	28	-	- -	- -	- -
		УЧАСТОК РЕМОНТА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ								
28	2910001-75	-ШКАФ ДЛЯ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРОВ	1,00	324,00	-	324	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
29	2404012ОП2 3П790	-УСТАНОВКА ДЛЯ УСКОРЕННОЙ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ Э-411	1,00	750,00	-	750	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
30	2802222-1600 03	-АКВАДИСТИЛЯТОР АЭ-4-2 ШТ	1,00	51,00 -	- -	51	-	- -	- -	- -
31	Ц10-345-1	-ЭЛЕКТРОДИСЦИЛЛЯТОР НА ГОТОВОМ ФУНДАМЕНТЕ,ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, Л/Ч,ДО:10	1,00	11,49	-	11	8	-	13,00	13
		ШТ		8,35	-			-	-	-
32	2404012СТ08 7СТР15	-СТЕНД УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬНО-ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ Э-240 ШТ	1,00	1300,00 -	- -	1300	-	- -	- -	- -
		ПОСТ МОЙКИ								
33	2404012-5	-УСТАНОВКА ДЛЯ ШЛАНГОВОЙ МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ М217	1,00	300,00	-	300	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
34	2404012СТ08 6СТР,55	-КОМПРЕССОР С412 ШТ	1,00	178,00 -	- -	178	-	- -	- -	- -
35	Ц7-35-1М	-АГРЕГАТЫ КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЕ АММИАЧНЫЕ И ФРЕОНОВЫЕ, МАССА, Т, 0,18	1,00	35,57	1,44	36	25	2	35,00	35
		ШТ		24,72	0,77			1	0,86	1
36	2404012СТ08 6СТР.4	-ЩЕТКА МОЕЧНАЯ М906 ШТ	1,00	25,80 -	- -	26	-	- -	- -	- -
		СЛЕСАРНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ УЧАСТОК								
37	2404012-170	-ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ НО-102 ШТ	2,00	57,00 -	- -	114	-	- -	- -	- -
38	1805Ч3П613 4	-ТИСКИ ШТ	2,00	3,90 -	- -	8	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	1801-1070	-СТАНОК ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫЙ 16Д20=16К20	1,00	5330,00	-	5330	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
40	Ц1-21-3	-СТАНОК МАССОИ, Т, ДО 5	1,00	34,65	4,26	35	28	4	44,00	44
		ШТ		27,94	2,23			2	2,50	3
41	1801-2005	-СТАНОК ВЕРТИКАЛЬ-СВЕРЛИЛЬНЫЙ=2Г125	1,00	1700,00	-	1700	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
42	Ц1-31-1	-СТАНОК МАССОИ,Т:ОТ 1,1 ДО 2	1,00	18,05	6,01	18	11	6	18,00	18
		ШТ		11,09	2,74			3	3,07	3
43	2404Ф1ДОП4 3П678	-ПРЕСС Р335	1,00	176,00	-	176	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
44	ЦЕНА ЯГУЗСКОГО АВТОРЕМ ЗАВОДА	-СТАНОК ТОЧИЛЬНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙОМР86	1,00	596,00	-	596	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
45	Ц1-202-2	-СТАНОК,АВТОМАТ МАССОИ,Т:ДО 0,5	1,00	13,87	0,19	14	13	-	18,00	18
		ШТ		12,65	0,10			-	0,11	-
46	2404Ф1СТО-86СТР.144	-ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ Р-337	1,00	1087,00	-	1087	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		25224	148	18		219
				РУБ.				9		10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		25036	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		2227	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		27263	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		188	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		118	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	22	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		24	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		330	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		240
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	179	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		27593	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		240
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	179	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		25224	148	18		219
				РУБ.				9		10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		25036	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		2227	-	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 5 106816

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ.			27263	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			188	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			118	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	22	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			24	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			330	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		240
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	179	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			27593	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		240
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	179	-		-

СОСТАВИЛ Г.Н.ПОЖИДАЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 17)

```
634   1   Э106616' Н8' ' ' 8.1.0' ' ' ' ' *
635   2   Ю' ' ГАРАЖ НА 5 АВТОМОБИЛЕЙ И 5 ТРАКТОРОВ' ' ' ЗДАНИЕ ГАРАЖА' ' ' ' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
            ОБОРУДОВАНИЯ ПРИОБРЕТАЕМОГО' ЛИСТЫ ТХ' ВФ БЕТЕХТИН' *
636   3   Н37=1,15' Н38=1,15' Н16=80' Н25=8,9*
637   4   Р ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
638   5   П2#УЧАСТОК ТО И ТР#*
639   6   1906-02016' 1*
640   7   Ц3-4-6' 1*
641   8   Т240401СТ086СТР.112(=14)' 1' 285' ГАЙКОВЕРТ ПЕРЕДВИЖНОЙ И-330' ШТ*
642   9   Т240401ДОП9П752(=14)' 1' 7100' ПОДЬЕМНИК-КОМПЛЕКТ ПЕРЕДВИЖНЫХ СТОЕК П238' ШТ*
643  10   Т240401ДОП4П688(=14)' 2' 225' ТЕЛЕЖКА ДЛЯ СНЯТИЯ И УСТАНОВКИ КОЛЕС ГРУЗОВЫХАВТОМОБИЛЕЙ И АВТОБУСОВ П254' ШТ
            *
644  11   Т240401СТ087СТР12(=14)' 1' 82' УСТАНОВКА ПЕРЕДВИЖНАЯ ДЛЯ СБОРА ОТРАБОТАННОГО МАСЛА С-508' ШТ*
645  12   Т240401-148(=14)' 1' 990' СТЕНД ДЛЯ РАЗБОРКИ И СБОРКИ ДВИГАТЕЛЕЙ Р776' ШТ*
646  13   Т240401-170(=14)' 2' 57' ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ НО102' ШТ*
647  14   Т240401ДОП42П861(=14)' 1' 90' ЭЛЕКТРОВУЛКАНИЗАТОР Ш-113' ШТ*
648  15   Т1805Ч3П6134(=14)' 1' 3,9' ТИСКИ СЛЕСАРНЫЕ' ШТ*
649  16   Т240401СТ086СТР.46(=14)' 1' 350' УСТАНОВКА МАСЛОРАЗДАТОЧНАЯ С228' ШТ*
650  17   Ц12-1106-2' 0,03' ' МОНТАЖ КОЛОНКИ*
651  18   ТЦЕНА БЕРДИЧЕВСКОГО ЗАВОДА#(=14)' 1' 1300' ФИЛЬТРОВАЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДЭГ2-0,3Р' ШТ*
652  19   Т240401-43(=14)' 1' 90' КОЛОНКА МАСЛОРАЗДАТОЧНАЯ 397А' ШТ*
653  20   Ц12-1106-2' 0,052' ' МОНТАЖ КОЛОНКИ*
654  21   Т240401ДОП25П798(=14)' 1' 240' НАГНЕТАТЕЛЬ СМАЗКИ С321' ШТ*
655  22   Т240401ДОП30П819(=14)' 3' 25' КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТА СЛЕСАРЯ-МОНТАЖНИКА 2446' ШТ*
656  23   Т240401СТ086СТР.146(=14)' 1' 160' НАБОР ШИНОМОНТАЖНИКА Ш308' ШТ*
657  24   Т240401-97(=14)' 1' 5' ЛИНЕЙКА ДЛЯ ПРОВЕРКИ СХОЖДЕНИЯ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС 2182' ШТ*
658  25   Т240401-96(=14)' 1' 8,3' ПРИБОР ДЛЯ ПРОВЕРКИ ПЕРЕДНЕГО МОСТА Т1' ШТ*
659  26   Т240401-76(=14)' 1' 13,55' НАКОНЕЧНИК ДЛЯ ВОЗДУШНОГО ШЛАНГА 458М2' ШТ*
660  27   Т240401-195(=14)' 3' 4,8' РУКОЯТКА ДИНАМОМЕТРИЧЕСКАЯ 131М' ШТ*
661  28   Т240401-30(=14)' 1' 150' ТЕЛЕЖКА ТПГ-125' ШТ*
662  29   П2#КУЗНЕЧНО-СВАРОЧНЫЙ УЧАСТОК#*
663  30   Т1506-04004(=14)' 1' 200' ТРАНСФОРМАТОР СВАРОЧНЫЙ ТДМ-401У2' ШТ*
664  31   Т2308-1001(=14)' 1' 47' ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ АГРЕГАТ Ц4-70N2,5' ШТ*
665  32   Ц7-221-2' 1*
666  33   Т1805Ч3СТР.64П6079(=14)' 1' 28' НАКОВАЛЬНЯ ДВУРОГАЯ НО-32' ШТ*
667  34   П2#УЧАСТОК РЕМОНТА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ#*
668  35   Т291001-75(=14)' 1' 324' ШКАФ ДЛЯ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРОВ' ШТ*
669  36   Т240401ДОП23П790(=14)' 1' 750' УСТАНОВКА ДЛЯ УСКОРЕННОЙ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ Э-411' ШТ*
670  37   Т280222-16003(=14)' 1' 51' АКВАДИСТИЛЯТОР ДЭ-4-2' ШТ*
671  38   Ц10-345-1' 1*
672  39   Т240401СТ087СТР15(=14)' 1' 1300' СТЕНД УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬНО-ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ Э-240
            ' ШТ*
673  40   П2#ПОСТ МОЙКИ#*
674  41   Т240401-5(=14)' 1' 300' УСТАНОВКА ДЛЯ ШЛАНГОВОЙ МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ М217' ШТ*
675  42   Т240401СТ086СТР.55(=14)' 1' 178' КОМПРЕССОР С412' ШТ*
676  43   Ц7-35-1М' 1*
677  44   Т240401СТ086СТР.4(=14)' 1' 25,8' ЩЕТКА МОЕЧНАЯ М906' ШТ*
678  45   П2#СЛЕСАРНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ УЧАСТОК#*
679  46   Т240401-170(=14)' 2' 57' ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ НО-102' ШТ*
680  47   Т1805Ч3П6134(=14)' 2' 3,9' ТИСКИ' ШТ*
681  48   1801-1070' 1' ' СТАНОК ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫЙ 16Д20*
682  49   Ц1-21-3' 1*
683  50   1801-2005' 1*
684  51   Ц1-31-1' 1*
685  52   Т240401ДОП43П678(=14)' 1' 176' ПРЕСС Р335' ШТ*
686  53   ТЦЕНА АЯГУЗСКОГО АВТОРЕМ ЗАВОДА#(=14)' 1' 596' СТАНОК ТОЧИЛЬНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙОМР86' ШТ*
```

```
687     54        Ц1-202-2' 1*
688     55        Т24040101СТО-86СТР.144(=14)' 1' 1087' ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ Р=337' ШТ*
689     56        К' Г.Н.ПОЖИДАЕВА*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.Ø) 1 1Ø6817

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ГАРАЖ НА 5 АВТОМОБИЛЕЙ И 5 ТРАКТОРОВ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А I-I7

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ НЕСТАНДАРТИЗИРОВАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗДАНИЕ ГАРАЖА

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТЫ ТХ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3,816 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1Ø	11
		РАЗДЕЛ 1. .ОБОРУДОВАНИЕ								
		УЧАСТОК ТО И ТР								
1	291ØØ1-89	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ КЛЕТЬ Р97Ø	1,ØØ	38,ØØ	-	38	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
2	291ØØ1-12Ø	-ПОДДОН СТОЕЧНЫЙ 9412	1,ØØ	83,ØØ	-	83	-	-	-	-
	К=2ПО	ШТ		-	-			-	-	-
	ВЕСУ									
3	291ØØ1-76	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ НОРМАЛЕЙ И МЕЛКИХ ДЕТАЛЕЙ Р954	1,ØØ	16Ø,ØØ	-	16Ø	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
4	291ØØ1-76	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ УЗЛОВ И АГРЕГАТОВ 5154	1,ØØ	16Ø,ØØ	-	16Ø	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
5	241996Ч1П1	-ЯЩИК ДЛЯ ПЕСКА	1,ØØ	31,5Ø	-	32	-	-	-	-
	418	ШТ		-	-			-	-	-
6	2467РАСЧЕТ	-ВАННА МОЕЧНАЯ ОМ1316	1,ØØ	43,2Ø	-	43	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		КУЗНЕЧНО-СВАРОЧНЫЙ УЧАСТОК								
7	241996Ч1П1	-ЯЩИК ДЛЯ ПЕСКА 5139	1,ØØ	31,5Ø	-	32	-	-	-	-
	418	ШТ		-	-			-	-	-
8	15Ø6ДОП16П	-СТОЛ ДЛЯ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ РАБОТ ОКС-7523	1,ØØ	445,ØØ	-	445	-	-	-	-
	18Ø2Ø	ШТ		-	-			-	-	-
9	ЦЕНА ЗАВОДА-ИЗГ	-ЩИТ ДЛЯ СВАРОЧНЫХ РАБОТ 5157	2,ØØ	11Ø,ØØ	-	22Ø	-	-	-	-
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ОТОВИТЕЛЯ			-	-			-	-	-
10	291Ø61-6Ø	-ШКАФ СВАРЩИКА 5129	1,ØØ	77,ØØ	-	77	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
11	24Ø7РАСЧЕТ	-ВАННА ДЛЯ ЗАКАЛКИ ДЕТАЛЕЙ В	1,ØØ	4Ø,2Ø	-	4Ø	-	-	-	-
		БОДЕ 5138		-	-			-	-	-
		ШТ								
12	24Ø4Ø1-599	-ГОРН КУЗНЕЧНЫЙ НА ОДИН ОГОНЬ	1,ØØ	459,ØØ	-	459	-	-	-	-
	ИНТЕРПОЛЯЦ	8Ø93		-	-			-	-	-
	ИЯ ПО	ШТ								
	ВЕСУ									
	62:5Ø,37Ø									
13	2419964101	-ЯЩИК ДЛЯ УГЛЯ 5139	1,ØØ	31,5Ø	-	32	-	-	-	-
	416	ШТ		-	-			-	-	-
14	2419964101	-ЛАРЬ ДЛЯ КУЗНЕЧНОГО	1,ØØ	31,5Ø	-	32	-	-	-	-
	418	ИНСТРУМЕНТА 5134		-	-			-	-	-
		ШТ								
15	241973-252	-ПОДСТАВКА ПОД НАКОВАЛЬНЮ	1,ØØ	5Ø,ØØ	-	5Ø	-	-	-	-
		ДЕРЕВЯННАЯ		-	-			-	-	-
		ШТ								
		УЧАСТОК РЕМОНТА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ								
16	291ØØ1-11Ø	-ПОДСТАВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	1,ØØ	16,ØØ	-	16	-	-	-	-
		5143		-	-			-	-	-
		ШТ								
17	15Ø6-16Ø2Ø	-ВЕРСТАК ЭЛЕКТРИКА Р5Ø3	1,ØØ	445,ØØ	-	445	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
18	291ØØ1-6Ø	-ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ИНСТРУМЕНТА	1,ØØ	77,ØØ	-	77	-	-	-	-
		И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНАСТКИ		-	-			-	-	-
		Р934								
		ШТ								
		КЛАДОВАЯ								
19	291ØØ1-76	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ УЗЛОВ И АГРЕГАТОВ	2,ØØ	16Ø,ØØ	-	32Ø	-	-	-	-
		5154		-	-			-	-	-
		ШТ								
20	291ØØ1-76	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА 5152	1,ØØ	16Ø,ØØ	-	16Ø	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
21	56Ø161-16Ø	-СТОЛ КАНЦЕЛЯРСКИЙ	1,ØØ	42,ØØ	-	42	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		СЛЕСАРНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ УЧАСТОК								
22	291ØØ1-76	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ	1,ØØ	16Ø,ØØ	-	16Ø	-	-	-	-
		ПРУТКОВОГО МАТЕРИАЛА Р53ØА		-	-			-	-	-
		ШТ								
23	291ØØ1-61	-ТУМБОЧКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА 5147	1,ØØ	46,ØØ	-	46	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	291001-76 5154	-СТЕЛЛАЖ ДЛЯ УЗЛОВ И АГРЕГАТОВ	2,00	160,00	-	320	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
25	291001-110 5143	-ПОДСТАВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	1,00	16,00	-	16	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			3505	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			3505	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			311	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			3816	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			3816	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			3505	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			3505	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			311	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			3816	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			3816	-	-		-

СОСТАВИЛ Г.Н.ПОЖИДАЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 18)

```
1037   1   Э106817' Н8' ' ' 8.1.0' ' ' ' ' *
1038   2   Ю' ' ГАРАЖ НА 5 АВТОМОБИЛЕЙ И 5 ТРАКТОРОВ' ' ' ЗДАНИЕ ГАРАЖА' ' ' ' ПРИОБРЕТЕНИЕ НЕСТАНДАРТИЗИРОВАННОГО ОБО
                 РУДОВАНИЯ' ЛИСТЫ ТХ' В.Ф.БЕТЕХТИН' *
1039   3   Н25=8,9*
1040   4   Р.ОБОРУДОВАНИЕ*
1041   5   П2#УЧАСТОК ТО И ТР#*
1042   6   Т291001-89(=14)' 1' 38' ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ КЛЕТЬ Р970' ШТ*
1043   7   Т291001-120К=2ПО ВЕСУ(=14)' 1' 83' ПОДДОН СТОЕЧНЫЙ 9412' ШТ*
1044   8   Т291001-76(=14)' 1' 160' СТЕЛЛАЖ ДЛЯ НОРМАЛЕЙ И МЕЛКИХ ДЕТАЛЕЙ Р954' ШТ*
1045   9   Т291001-76(=14)' 1' 160' СТЕЛЛАЖ ДЛЯ УЗЛОВ И АГРЕГАТОВ 5154' ШТ*
1046  10   Т241996Ч1П1418(=14)' 1' 31,5' ЯЩИК ДЛЯ ПЕСКА' ШТ*
1047  11   Т2407РАСЧЕТ(=14)' 1' 43,2' ВАННА МОЕЧНАЯ ОМ1316' ШТ*
1048  12   П2#КУЗНЕЧНО-СВАРОЧНЫЙ УЧАСТОК#*
1049  13   Т241996Ч1П1418(=14)' 1' 31,5' ЯЩИК ДЛЯ ПЕСКА 5139' ШТ*
1050  14   Т1506ДОП16П18020(=14)' 1' 445' СТОЛ ДЛЯ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ РАБОТ ОКС-7523' ШТ*
1051  15   ТЦЕНА ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ(=14)' 2' 110' ЩИТ ДЛЯ СВАРОЧНЫХ РАБОТ 5157' ШТ*
1052  16   Т291001-60(=14)' 1' 77' ШКАФ СВАРЩИКА 5129' ШТ*
1053  17   Т2407РАСЧЕТ(=14)' 1' 40,2' ВАННА ДЛЯ ЗАКАЛКИ ДЕТАЛЕЙ В ВОДЕ 5138' ШТ*
1054  18   Т240401-599ИНТЕРПИЛЯЦИЯ ПО ВЕСУ 62:50,370#(=14)' 1' 459' ГОРН КУЗНЕЧНЫЙ НА ОДИН ОГОНЬ 8093' ШТ*
1055  19   Т241996Ч1П1418(=14)' 1' 31,5' ЯЩИК ДЛЯ УГЛЯ 5139' ШТ*
1056  20   Т241996Ч1П1418(=14)' 1' 31,5' ЛАРЬ ДЛЯ КУЗНЕЧНОГО ИНСТРУМЕНТА 5134' ШТ*
1057  21   Т241973-252(=14)' 1' 50' ПОДСТАВКА ПОД НАКОВАЛЬНЮ ДЕРЕВЯННАЯ' ШТ*
1058  22   П2#УЧАСТОК РЕМОНТА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ#*
1059  23   Т291001-110(=14)' 1' 16' ПОДСТАВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ 5143' ШТ*
1060  24   Т1506-18020(=14)' 1' 445' ВЕРСТАК ЭЛЕКТРИКА Р503' ШТ*
1061  25   Т291001-60(=14)' 1' 77' ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ИНСТРУМЕНТА И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНАСТКИ Р934' ШТ*
1062  26   П2#КЛАДОВАЯ#*
1063  27   Т291001-76(=14)' 2' 160' СТЕЛЛАЖ ДЛЯ УЗЛОВ И АГРЕГАТОВ 5154' ШТ*
1064  28   Т291001-76(=14)' 1' 160' СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА 5152' ШТ*
1065  29   Т560101-160(=14)' 1' 42' СТОЛ КАНЦЕЛЯРСКИЙ' ШТ*
1066  30   П2#СЛЕСАРНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ УЧАСТОК#*
1067  31   Т291001-76(=14)' 1' 160' СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ПРУТКОВОГО МАТЕРИАЛА Р530А' ШТ*
1068  32   Т291001-61(=14)' 1' 46' ТУМБОЧКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА 5147' ШТ*
1069  33   Т291001-76(=14)' 2' 160' СТЕЛЛАЖ ДЛЯ УЗЛОВ И АГРЕГАТОВ 5154' ШТ*
1070  34   Т291001-110(=14)' 1' 16' ПОДСТАВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ 5143' ШТ*
1071  35   К' Г.Н.ПОЖИДАЕВА*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.Ø) 1 106818

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ГАРАЖ НА 5 АВТОМОБИЛЕЙ И 5 ТРАКТОРОВ

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А I-I8

НА МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОМ ПРОВОДОК

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗДАНИЕ ГАРАЖА

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТЫ ТХ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Ø,1Ø6 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 59 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА Ø,Ø37 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	Ц12-1-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 5Ø ММ	41,ØØ М	Ø,55 / Ø,49	Ø,Ø4 / Ø,Ø1	23	2Ø	1 / -	1,ØØ / Ø,Ø1		41 / -
2	Ц12-758-1	-ПРОТРАВКА И ПРОМЫВКА ТРУБ РАЗЛИЧНЫМИ РЕАКТИВАМИ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 15-38 ММ	41,ØØ М	Ø,Ø9 / Ø,Ø7	Ø,Ø2 / -	4	3	1 / -	Ø,1Ø / -		4 / -
3	Ц12-8Ø7-1	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ	5,ØØ ШТ	Ø,86 / Ø,84	- / -	4	4	- / -	1,ØØ / -		5 / -
4	Ц12-868-3	-ВОДООТДЕЛИТЕЛИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 8Ø-1ØØММ	1,ØØ ШТ	3,Ø2 / 2,6Ø	Ø,3Ø / Ø,Ø8	3	3	- / -	4,ØØ / Ø,Ø9		4 / -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ. / РУБ.			34	3Ø	2 / -			54 / -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			34	-	-			-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			23	-	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-			1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-			-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-			-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			61	-	-			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		55
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	34	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			61	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		55
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	34	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
5	С113-13	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-15 Т-2.8 М	20,00	ф,26	-	5	-	-	-	-
6	С113-15	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-25 Т-3.2 М	21,00	ф,43	-	9	-	-	-	-
7	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	5,00	1,49	-	7	-	-	-	-
8	С130-503	-ВОЗДУХОСБОРНИКИ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ И СВАРНЫХ ТРУБ, ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ И ВЕРТИКАЛЬНЫЕ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА В ММ: 273 ШТ	1,00	13,20	-	13	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			34	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			14	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			15	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			20	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			25	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			40	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 3 106818

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ и Т.П. ЗА 2 РАЗА 100М2	0,06	66,56	0,03	4	3	-	68,00	4
				44,16	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			4	3	-		4
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			5	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			72	33	2		58
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			48	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			23	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			76	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		55
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	34	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			20	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			25	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			106	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		59
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	37	-		-

СОСТАВИЛ Г.Н.ПОЖИДАЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 18)

```
690     1     Э106818' Н8' ' ' 8.1.0' ' ' ' ' *
691     2     Ю' ' ГАРАЖ НА 5 АВТОМОБИЛЕЙ И 5 ТРАКТОРОВ' ' ' ЗДАНИЕ ГАРАЖА' ' ' ' МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОМ ПРОВОДОК' Л
                    ИСТЫ ТХ' В.Ф.БЕТЕХТИН*
692     3     Н37=1,15' Н38=1,15' Н16=80' Н10=16,5*
693     4     Р МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
694     5     Ц12-1-1' 41*
695     6     Ц12-758-1' 41*
696     7     Ц12-807-1' 5*
697     8     Ц12-868-3' 1*
698     9     Р МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
699    10     С113-13(=13)' 20*
700    11     С113-15(=13)' 21*
701    12     С130-103' 5*
702    13     С130-503' 1*
703    14     Р СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
704    15     Е15-614' 6*
705    16     К' Г.Н.ПОЖИДАЕВА*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 1 106815

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ГАРАЖ НА 5 АВТОМОБИЛЕЙ И 5 ТРАКТОРОВ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А I-I9

НА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕШКАФЫ И МЕБЕЛЬ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗДАНИЕ ГАРАЖА

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТ АР

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,618 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИЙ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	в т.ч. ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	в т.ч. ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	СПРАВОЧНИК ПО СМ.ДЕЛУ ТОМ 2 СТР 94К=1,09	-ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОДЕЖДЫ МД33.3 ШТ	6,00	104,64 -	- -	628	-	- -	- -	- -		
2	СПРАВОЧНИК ПО СМ.ДЕЛУ ТОМ 2 СТР 94К=1,09	-ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОДЕЖДЫ М025.4 ШТ	2,00	139,52 -	- -	279	-	- -	- -	- -		
3	СПРАВОЧНИК ПО СМ.ДЕЛУ ТОМ.2 СТР 94К=1,09	-СКАМЬЯ ШТ	8,00	3,81 -	- -	30	-	- -	- -	- -		
4	ПР-Т119-03 АРТ1547-БЛ	-ЗЕРКАЛО НАВЕСНОЕ ШТ	1,00	25,84 -	- -	26	-	- -	- -	- -		
5	56-01-01П. 124	-СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ ШТ	1,00	15,00 -	- -	15	-	- -	- -	- -		
6	ПР-Т113Ч2С ТР343	-СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ ОДНОТУМБОВЫЙ ШТ	3,00	89,28 -	- -	268	-	- -	- -	- -		
7	ПР-Т28-02- 22П.14-080	-СТУЛ ШТ	10,00	13,70 -	- -	137	-	- -	- -	- -		
8	ПР-Т29-10- 01П.63	-КОМБИНИРОВАННЫЙ ШКАФ(900 400 720) ШТ	2,00	85,00 -	- -	170	-	- -	- -	- -		
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ. ---- РУБ.			1553	-	- -		- -		

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0) 2 106815

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1553	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			65	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1618	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1618	-	-		-

СОСТАВИЛ ВОЛЖЕНИНА

ПРОВЕРИЛ ПОЖИДАЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 16)

```
622      1      Э106815' Н8' ' ' 8.1.0' ' ' ' ' *
623      2      Ю' ' ГАРАЖ НА 5 АВТОМОБИЛЕЙ И 5 ТРАКТОРОВ' ' ' ЗДАНИЕ ГАРАЖА' ' ' ' МЕТАЛЛИЧЕСКИЕШКАФЫ И МЕБЕЛЬ' ЛИСТ АР' 8
                    .Ф.БЕТЕХТИН*
624      3      Н37=1,15' Н38=1,15' Н25=4,2*
625      4      ТСПРАВОЧНИК ПО СМ.ДЕЛУ#ТОМ 2 СТР 94К=1,09(=14)' 6' 32.3.1,09' ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОДЕЖДЫ МД33.3
                    ' ШТ*
626      5      ТСПРАВОЧНИК ПО СМ.ДЕЛУ#ТОМ 2 СТР 94К=1,09(=14)' 2' 32.4.1,09' ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОДЕЖДЫ М025.4
                    ' ШТ*
627      6      ТСПРАВОЧНИК ПО СМ.ДЕЛУ#ТОМ.2 СТР 94К=1,09(=14)' 8' 3,5.1,09' СКАМЬЯ' ШТ*
628      7      ТПР-Т119-03АРТ1547-БЛ(=14)' 1' 25,84' ЗЕРКАЛО НАВЕСНОЕ' ШТ*
629      8      Т56-01-01П.124(=14)' 1' 15' СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ' ШТ*
630      9      ТПР-Т113Ч2СТР343(=14)' 3' 89,26' СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ ОДНОТУМБОВЫЙ' ШТ*
631      10     ТПР-Т26-02-22П.14-0800(=14)' 10' 13,7' СТУЛ' ШТ*
632      11     ТПР-Т29-10-01П.63(=14)' 2' 85' КОМБИНИРОВАННЫЙ ШКАФ(900#400#720)' ШТ*
633      12     К' ВОЛЖЕНИНА' ПОЖИДАЕВА*
```

503-I-98.I3.9I ал.7

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах

№№ пп	Наименование ресурсов	Единица измерения	Кол-во един.
I	2	3	4
	Общестроительные работы		
	Подземная часть		
I	Затраты труда	чел-час	I259
2	Заработная плата	руб.	I357
3	Строительные машины	руб.	856
	Надземная часть		
I	Затраты труда	чел-час	6777
2	Заработная плата	руб.	6953
3	Строительные машины	руб.	I726
	Итого общестроительных работ		
I	Затраты труда	чел-час	8036
2	Заработная плата	руб.	83I0
3	Строительные машины	руб.	2582
	Сантехнические работы		
I	Затраты труда	чел-час	3492
2	Заработная плата	руб.	30II
3	Строительные машины	руб.	I73
	Монтажные работы		
	Технологическое оборудование, технологические промпроводки		
I	Затраты труда	чел-час	277
2	Заработная плата	руб.	2I6
3	Строительные машины	руб.	20
	Электроосвещение		
I	Затраты труда	чел-час	626
2	Заработная плата	руб.	588
3	Строительные машины	руб.	33I
	Силовое электрооборудование		
I	Затраты труда	чел-час	I405
2	Заработная плата	руб.	I242
3	Строительные машины	руб	329
	Связь и сигнализация, пожарная сигнализация		
I	Затраты труда	чел-час	23I
2	Заработная плата	руб.	I95
3	Строительные машины	руб.	-
	КИП и автоматика		
I	Затраты труда	чел-час	650
2	Заработная плата	руб.	445
3	Строительные машины	руб.	99
	Всего		
I	Затраты труда	чел-час	I47I7
2	Заработная плата	руб.	I4007
3	Строительные машины	руб.	3534

Главный инженер проекта В.Ф.Бетехтин
Главный специалист Т.Ф.Морковина
Составил Г.Н.Пожидаева

gost.e-ecolog.ru