# Т И П О В О Й  П Р О Е К Т

Г.2-IУ-3.90

ЗАГЛУБЛЕННОЕ ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

АЛЬБОМ I3

С.СМЕТЫ

( водонасыщенные грунты )

КНИГА 3

( стр. I30-I80 )

24383 -14

Отпускная цена
на момент реализаций
указана
в счет - накладной

gost.e-ecolog.ru

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  2-9

## НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ДИЗЕЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗАГЛУБЛЕННОЕ ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ: ТМ1-9 АЛЬБОМ 8

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 33,532 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2862 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,952 ТЫС.РУБ.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. | | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. | | | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ВСЕГО | ЭКСПЛ. МАШИН | ВСЕГО | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ЭКСПЛ. МАШИН | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ | |
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | НА ЕДИН. | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ | | | | | | | | |
| 1 | ПР-НТ 47-48 П3374-108 | -ДИЗЕЛЬ-ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ АГРЕГАТ АСДА-50Д<br>ШТ | 4,00 | 6454,60<br>- | -<br>- | 25818 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 2 | Ц6-407-2 | -МОНТАЖ ДИЗЕЛЬ-ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО АГРЕГАТА АСДА-50Д<br>Т | 7,20 | 194,44<br>166,10 | 3,73<br>1,15 | 1400 | 1196 | 27<br>8 | 260,70<br>1,48 | 1877<br>11 |
| 3 | Ц6-302-1 | -МОНТАЖ БАКА ДЛЯ ТОПЛИВА ЕМК.0,3М3<br>Т | 0,26 | 38,23<br>19,47 | 7,26<br>3,30 | 10 | 5 | 2<br>1 | 30,80<br>4,26 | 8<br>1 |
| 4 | ПР-НТ 23-01-01 П15 | -СТОИМОСТЬ РУЧНОГО НАСОСА БКФ-4<br>ШТ | 1,00 | 17,94<br>- | -<br>- | 18 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 5 | Е18-211 | -УСТАНОВКА РУЧНОГО НАСОСА<br>ШТ | 1,00 | 5,04<br>3,84 | 0,16<br>0,04 | 5 | 4 | -<br>- | 6,77<br>0,05 | 7<br>- |
| 6 | 1808-1245 | -НАСОС ШЕСТЕРЕННЫЙ БГ-11-11<br>ШТ | 2,00 | 32,61<br>- | -<br>- | 65 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 7 | Ц7-281-1 УКАЗ.ПО ПРИМ.РАСЦ. НА МОНТ.ОБОРУД.П5.1 | -УСТАНОВКА НАСОСА ШЕСТЕРЕННОГО БГ-11-11<br>ШТ | 2,00 | 20,52<br>11,64 | 2,89<br>1,31 | 41 | 23 | 6<br>3 | 28,60<br>1,69 | 57<br>3 |
| 8 | 2301-11027 | -ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЙ АГРЕГАТ Ш8-25-5,8/2,5Б-5-УЗ=Ш8-25-5,8/2,5Б-6<br>ШТ | 2,00 | 353,27<br>- | -<br>- | 707 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 9 | Ц7-281-1 УКАЗ.ПО ПРИМ.РАСЦ. | -УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОНАСОСНОГО АГРЕГАТА<br>ШТ | 2,00 | 20,52<br>11,64 | 2,89<br>1,31 | 41 | 23 | 6<br>3 | 28,60<br>1,69 | 57<br>3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | НА МОНТ.ОБОРУД.П5.1 | | | | | | | | | |
| 10 | Е20-764 | -УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЯЧЕЙКОВЫХ | 0,25 | 3,91 | 0,11 | 1 | 1 | - | 5,11 | 1 |
| | | М2 | | 3,26 | 0,03 | | | - | 0,04 | - |
| 11 | Е9-122 | -КОРОБКА ТИПА ФМ ДЛЯ УСТАНОВКИ ФИЛЬТРА ФЯР | 0,11 | 43,02 | 4,51 | 5 | 3 | - | 38,39 | 4 |
| | | Т | | 25,41 | 1,34 | | | - | 1,73 | - |
| 12 | 1906-16002 | -ТАЛЬ РУЧНАЯ ЧЕРВЯЧНАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ Г/П 1,0 | 1,00 | 44,57 | - | 45 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 13 | Ц8-126-11 | -СТЕЛЛАЖ НА 4 АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ | 4,50 | 27,47 | 0,36 | 124 | 12 | 2 | 4,40 | 20 |
| | | М | | 2,61 | 0,15 | | | 1 | 0,19 | 1 |
| 14 | Ц12-852-3 | -ФИЛЬТР ПРИЕМНЫЙ ДУ80 | 2,00 | 2,43 | 0,05 | 5 | 4 | - | 3,30 | 7 |
| | | ШТ | | 2,09 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| 15 | Ц12-1172-21 | -ОГНЕВОЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ДУ50 | 5,00 | 1,72 | 0,03 | 9 | 8 | - | 2,20 | 11 |
| | | ШТ | | 1,51 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| 16 | Ц12-802-2 | -ЗАДВИЖКА ФЛАНЦЕВАЯ КЛИНОВАЯ ДУ40 | 2,00 | 2,03 | 0,03 | 4 | 3 | - | 3,30 | 7 |
| | | ШТ | | 1,74 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| 17 | Ц12-802-3 | -ТО ЖЕ ДУ50 | 4,00 | 2,26 | 0,06 | 9 | 8 | - | 3,30 | 13 |
| | | ШТ | | 1,88 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| 18 | Ц12-802-5 | -ТО ЖЕ ДУ80 | 3,00 | 7,89 | 0,35 | 24 | 11 | 1 | 6,60 | 20 |
| | | ШТ | | 3,72 | 0,04 | | | - | 0,05 | - |
| 19 | Ц12-806-1 | -КРАН ПРОБКОВЫЙ САЛЬНИКОВЫЙ ДУ15 | 23,00 | 1,87 | 0,03 | 43 | 37 | - | 2,20 | 51 |
| | | ШТ | | 1,59 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| 20 | Ц12-806-2 | -ТО ЖЕ ФЛАНЦЕВЫЙ ДУ40 | 7,00 | 2,28 | 0,04 | 16 | 13 | - | 3,30 | 23 |
| | | ШТ | | 1,80 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| 21 | Ц12-809-1 | -КРАН ПРОБНОСПУСКНОЙ САЛЬНИКОВЫЙ ДУ20 | 4,00 | 0,88 | - | 4 | 3 | - | 1,10 | 4 |
| | | ШТ | | 0,82 | - | | | - | - | - |
| 22 | Ц12-807-2 | -ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ ДУ32 | 8,00 | 0,83 | - | 7 | 6 | - | 1,10 | 9 |
| | | ШТ | | 0,81 | - | | | - | - | - |
| 23 | Ц12-2-5 ВВОД.УКАЗ.ПЗ | -ВНУТРИЦЕХОВАЯ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ.45Х2,5ММ | 0,14 | 202,39 | 5,93 | 28 | 26 | 1 | 302,50 | 42 |
| | | Т | | 187,55 | 1,65 | | | - | 2,13 | - |
| 24 | Ц12-2-6 ТО ЖЕ | -ТО ЖЕ ДИАМ.57Х3,5ММ | 0,05 | 150,45 | 4,53 | 8 | 7 | - | 220,00 | 11 |
| | | Т | | 137,94 | 1,44 | | | - | 1,86 | - |
| 25 | Ц12-2-1 ТО ЖЕ | -ТО ЖЕ ДИАМ.16Х1ММ | 0,02 | 390,52 | 9,96 | 8 | 7 | - | 573,10 | 11 |
| | | Т | | 365,42 | 2,84 | | | - | 3,66 | - |
| 26 | Ц12-2-7 ТО ЖЕ | -ТО ЖЕ ДИАМ.70Х3,5ММ | 0,12 | 117,88 | 17,54 | 14 | 11 | 2 | 147,40 | 18 |
| | | | | 95,71 | 9,36 | | | 1 | 12,07 | 1 |
| 27 | Е16-44 | -ТО ЖЕ ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ | 15,00 | 1,60 | 0,01 | 24 | 4 | - | 0,41 | 6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВОДОГАЗОПРВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ДИАМ.32ММ | | 0,25 | - | | | - | - | - |
| | | М | | | | | | | | |
| 28 | Е16-48 | -ТО ЖЕ ДИАМ.80ММ | 20,00 | 3,03 | 0,04 | 61 | 8 | 1 | 0,63 | 13 |
| | | М | | 0,38 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| 29 | Ц12-70-1 | -ТО ЖЕ ИЗ ТРУБ МЕДНЫХ ДИАМ.8Х1ММ | 15,00 | 0,86 | 0,11 | 13 | 11 | 2 | 1,10 | 16 |
| | | М | | 0,73 | 0,07 | | | 1 | 0,09 | 1 |
| 30 | Ц12-163-6 ВВОД.УКАЗ. П4 | -ВНЕЦЕХОВАЯ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРВООДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ.57Х3,5ММ | 0,46 | 75,54 | 5,72 | 35 | 29 | 3 | 107,80 | 50 |
| | | Т | | 62,92 | 1,75 | | | 1 | 2,26 | 1 |
| 31 | Ц12-163-7 ТО ЖЕ | -ТО ЖЕ ДИАМ.89Х4,5ММ | 0,14 | 74,22 | 22,14 | 10 | 6 | 3 | 72,60 | 10 |
| | | Т | | 44,04 | 2,14 | | | - | 2,76 | - |
| 32 | Ц12-163-8 ТО ЖЕ | -ТО ЖЕ ДИАМ.108Х4ММ | 0,31 | 57,91 | 20,33 | 18 | 11 | 6 | 59,40 | 18 |
| | | Т | | 34,73 | 10,53 | | | 3 | 13,58 | 4 |
| 33 | Ц12-163-9 ТО ЖЕ | -ТО ЖЕ ДИАМ.219Х6 И 273Х7ММ | 1,76 | 39,79 | 16,45 | 70 | 36 | 29 | 34,10 | 60 |
| | | Т | | 20,69 | 8,63 | | | 15 | 11,13 | 20 |
| 34 | Е20-1 | -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДИАМ.100ММ ТОЛЩ.0,5ММ | 1,30 | 7,45 | 0,04 | 10 | 1 | - | 1,78 | 2 |
| | | М2 | | 1,02 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| 35 | Е20-4 | -ТО ЖЕ ДИАМ.315ММ ТОЛЩ.0,6ММ | 8,20 | 5,35 | 0,04 | 44 | 8 | - | 1,78 | 15 |
| | | М2 | | 1,02 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| 36 | Е20-696 | -МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ И ОБОРУДОВАНИЯ | 1,00 | 36,56 | 0,50 | 37 | 7 | - | 10,81 | 11 |
| | | 100 КГ | | 6,71 | 0,15 | | | - | 0,19 | - |
| 37 | Ц12-756-1 | -ПРОМЫВКА ДИЗЕЛЬНЫМ ТОПЛИВОМ ТРУБ ДИАМ.8Х1 И 16Х1ММ | 75,00 | 0,09 | 0,02 | 7 | 5 | 2 | 0,11 | 8 |
| | | М | | 0,07 | - | | | - | - | - |
| 38 | Ц12-758-2 | -ТО ЖЕ ДИАМ.45Х2,5ММ И 57Х3,5ММ | 155,00 | 0,13 | 0,03 | 20 | 15 | 5 | 0,22 | 34 |
| | | М | | 0,10 | 0,01 | | | 2 | 0,01 | 2 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | РУБ. | | 28808 | 1552 | 98 | | 2501 |
| | | | | РУБ. | | | | 39 | | 46 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | | РУБ. | | 26653 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | | РУБ. | | 26653 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | 2150 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | | РУБ. | | 495 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | | РУБ. | | - | 1588 | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | 1241 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 115 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | - | 224 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | 273 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | 3664 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 2660 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 1812 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 5 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 3 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 5 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 4 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 3 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 30322 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2664 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 1815 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ | | | | | | | | |
| 39 | С111-616 | -ТОПЛИВО НА ОПРОБОВАНИЕ ДИЗЕЛЯ И ПРОМЫВКУ ТРУБОПРООДОВ | 1,20 | 77,80 | - | 93 | - | - | - | - |
| | | Т | - | - | - | | | - | - | - |
| 40 | С111-263 | -МАСЛО МАШИННОЕ | 0,30 | 205,00 | - | 62 | - | - | - | - |
| | | Т | - | - | - | | | - | - | - |
| 41 | С130-11 | -БАК ДЛЯ ТОПЛИВА ЕМК.0,3М3 | 259,00 | 0,28 | - | 73 | - | - | - | - |
| | | КГ | - | - | - | | | - | - | - |
| 42 | ПР-НТ 29-10-01 П66 | -ОГНЕВОЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ОП-50 | 5,00 | 9,10 | - | 46 | - | - | - | - |
| | | ШТ | - | - | - | | | - | - | - |
| 43 | Ц1 Ч3 П2187 | -ФИЛЬТР ПРИЕМНЫЙ ДУ80 | 2,00 | 15,25 | - | 31 | - | - | - | - |
| | | ШТ | - | - | - | | | - | - | - |
| 44 | ДОП.К ССЦ Ч3 ВЫП2 П2695 | -ФИЛЬТР ЯЧЕЙКОВЫЙ ФЯР | 1,00 | 7,97 | - | 8 | - | - | - | - |
| | | ШТ | - | - | - | | | - | - | - |
| 45 | С121-1902 | -КОРОБКА ТИПА ФМ ДЛЯ ФИЛЬТРА ФЯР | 0,11 | 261,00 | - | 29 | - | - | - | - |
| | | Т | - | - | - | | | - | - | - |
| 46 | С121-1795 | -СТЕЛЛАЖ НА 4 АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ | 0,07 | 271,00 | - | 19 | - | - | - | - |
| | | Т | - | - | - | | | - | - | - |
| 47 | 2307-11117 | -ЗАДВИЖКА ФЛАНЦЕВАЯ КЛИНОВАЯ 30К4704БР ДУ40 | 2,00 | 7,28 | - | 15 | - | - | - | - |
| | | ШТ | - | - | - | | | - | - | - |
| 48 | 2307-11116 | -ТО ЖЕ ДУ50 | 4,00 | 8,91 | - | 36 | - | - | - | - |
| | | ШТ | - | - | - | | | - | - | - |
| 49 | 2307-11120 | -ТО ЖЕ ДУ80 | 3,00 | 15,98 | - | 48 | - | - | - | - |
| | | ШТ | - | - | - | | | - | - | - |
| 50 | С130-1022 | -КРАН ПРОБКОВЫЙ САЛЬНИКОВЫЙ 11Ч6БК ДУ15 | 23,00 | 1,00 | - | 23 | - | - | - | - |
| | | ШТ | - | - | - | | | - | - | - |
| 51 | С130-1031 | -ТО ЖЕ ФЛАНЦЕВЫЙ 11Ч8БК ДУ40 | 7,00 | 7,11 | - | 50 | - | - | - | - |
| | | ШТ | - | - | - | | | - | - | - |
| 52 | 2307-10026 | -КРАН ПРОБНОСПУСКНОЙ 10Б9БК1 ДУ20 | 4,00 | 1,83 | - | 7 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 53 | 2307-10228 | -ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ 15Ч8П2 ДУ32 | 8,00 | 2,39 | - | 19 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 54 | С130-58 | -БОЛТЫ С ГАЙКАМИ ИШАЙБАМИ | 0,05 | 389,00 | - | 19 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 55 | Ц1Ч5 СТР514 | -ПАРОНИТ | 0,02 | 731,25 | - | 15 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 56 | С111-11 | -КАРТОН АСБЕСТОВЫЙ | 0,02 | 366,00 | - | 7 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 57 | С111-356 | -РЕЗИНА ЛИСТОВАЯ ДЛЯ ПРОКЛАДОК | 20,00 | 0,61 | - | 12 | - | - | - | - |
| | | КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 58 | 517-2023 | -РУКАВ РЕЗИНОТКАНЕВЫЙ ДУ40= ГОСТ 18698-79 | 5,00 | 1,79 | - | 9 | - | - | - | - |
| | | М | | - | - | | | - | - | - |
| 59 | 517-2024 | -ТО ЖЕ ДУ50= ГОСТ 18698-79 | 10,00 | 2,17 | - | 22 | - | - | - | - |
| | | М | | - | - | | | - | - | - |
| 60 | С159-3881 | -ПОДВЕСКИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПТ-76 | 10,00 | 4,95 | - | 50 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 61 | С159-3890 | -ТО ЖЕ ПТ-325 | 4,00 | 10,80 | - | 43 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 62 | С159-3314 | -УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ.45Х2,5ММ | 0,14 | 888,00 | - | 124 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 63 | С159-3318 | -ТО ЖЕ ДИАМ.57Х3,5ММ | 0,51 | 605,00 | - | 309 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 64 | С159-3321 | -ТО ЖЕ ДИАМ.70Х3,5ММ | 0,12 | 578,00 | - | 69 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 65 | С159-3328 | -ТО ЖЕ ДИАМ.89Х4,5ММ | 0,14 | 476,00 | - | 67 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 66 | С159-3333 | -ТО ЖЕ ДИАМ.108Х4ММ | 0,31 | 492,00 | - | 153 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 67 | С159-3358 | -ТО ЖЕ ДИАМ.219Х6ММ | 0,38 | 385,00 | - | 146 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 68 | С159-3368 | -ТО ЖЕ ДИАМ.273Х7ММ | 1,38 | 367,00 | - | 506 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 69 | С113-353 | -ТРУБА СТАЛЬНАЯ ДИАМ.16Х1ММ | 60,00 | 0,60 | - | 36 | - | - | - | - |
| | | М | | - | - | | | - | - | - |
| 70 | С159-38 | -ТРУБА МЕДНАЯ ДИАМ.8Х1ММ | - | 1690,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 2146 | - | - | | - |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 2146 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ. | | | 2143 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 175 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 2321 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 2321 | - | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 71 | Е13-163 | -ПОКРЫТИЕ ВОЗДУХОВОДОВ И ВЫХЛОПНЫХ ТРУБОПРВООДОВ | 0,47 | 47,21 | 0,17 | 22 | 1 | - | 1,59 | 1 |
| | | ЖАРОСТОЙКОЙ ЭМАЛЬЮ КО-88 | | 1,08 | 0,05 | | | - | 0,06 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 72 | Е26-16 | -ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРООДОВ | 0,70 | 35,88 | 0,18 | 25 | 6 | - | 15,18 | 11 |
| | 114-5 | МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТОЙ | | | | | | | | |
| | | М3 | | 9,21 | 0,05 | | | - | 0,06 | - |
| 73 | Е26-16 | -ИЗОЛЯЦИЯ ВОЗДУХОВОДОВ | 0,60 | 42,06 | 0,18 | 25 | 6 | - | 15,18 | 9 |
| | 114-98 | МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАТАМИ | | | | | | | | |
| | | М3 | | 9,21 | 0,05 | | | - | 0,06 | - |
| 74 | Е26-49 | -ОБЕРТЫВАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ | 14,00 | 1,35 | - | 19 | 2 | - | 0,20 | 3 |
| | | МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКОЙ | | | | | | | | |
| | | М2 | | 0,11 | - | | | - | - | - |
| 75 | Е26-51 | -ОТШТУКАТУРИВАНИЕ ПО СЕТКЕ | 0,16 | 109,47 | 1,60 | 18 | 9 | - | 96,03 | 15 |
| | | АСБОЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | 58,52 | 0,48 | | | - | 0,62 | - |
| 76 | Е26-73 | -ОБЕРТЫВАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ И | 0,32 | 90,43 | 0,05 | 29 | 4 | - | 23,21 | 7 |
| | 1113-180 | ВОЗДУХОВОДОВ СТЕКЛОТКАНЬЮ | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | 12,98 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| 77 | Е15-614 | -ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ | 0,12 | 64,34 | 0,03 | 8 | 5 | - | 74,80 | 9 |
| | | ДИАМ.МЕНЕЕ 50ММ | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | 42,24 | - | | | - | - | - |
| 78 | Е15-613 | -ТО ЖЕ ТРУБОПРОВОДОВ | 0,30 | 45,64 | 0,03 | 14 | 7 | - | 42,68 | 13 |
| | | ДИАМ.БОЛЕЕ 50ММ И | | | | | | | | |
| | | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ БАКОВ | | 23,54 | - | | | - | - | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 79 | Е22-66 | -ПРОКЛАДКА СТАЛЬНОЙ ТРУБЫ | 30,00 | 2,11 | 0,04 | 63 | 7 | 1 | 0,38 | 12 |
| | 113-161 | ДИАМ.108Х4ММ | | | | | | | | |
| | | М | | 0,24 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| 80 | Е22-71 | -ТО ЖЕ ФУТЛЯРА ДИАМ.273Х8ММ | 30,00 | 9,52 | 0,31 | 286 | 12 | 10 | 0,65 | 19 |
| | 113-198 | М | | | | | | | | |
| | | | | 0,41 | 0,09 | | | 3 | 0,12 | 4 |
| 81 | Е22-494 | -ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР | 30,00 | 1,19 | - | 36 | 20 | - | 1,07 | 32 |
| | | СТАЛЬНОЙ ТРУБЫ | | | | | | | | |
| | | М | | 0,65 | - | | | - | - | - |
| 82 | Е22-163 | -ВЕСЬМА УСИЛЕННАЯ | 100,00 | 0,57 | 0,11 | 57 | 14 | 11 | 0,24 | 24 |
| | | АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ | | | | | | | | |
| | | ТРУБОПРВОДОВ ПРОХОДЯЩИХ В | | 0,14 | 0,03 | | | 3 | 0,04 | 4 |
| | | ГРУНТЕ ДИАМ.57Х3,5ММ | | | | | | | | |
| | | М | | | | | | | | |
| 83 | Е22-165 | -ТО ЖЕ ДИАМ.89Х4,5ММ | 15,00 | 0,87 | 0,11 | 13 | 2 | 1 | 0,25 | 4 |
| | | М | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0,15 | 0,03 | | | - | 0,04 | 1 |
| 84 | Е22-168 | -ТО ЖЕ ДИАМ.219Х6ММ | 12,00 | 1,70 | 0,30 | 20 | 2 | 4 | 0,34 | 4 |
| | | М | | | | | | | | |
| | | | | 0,20 | 0,09 | | | 1 | 0,12 | 1 |
| 85 | Е22-170 | -ТО ЖЕ ДИАМ.273Х7ММ | 30,00 | 2,44 | 0,37 | 73 | 8 | 11 | 0,43 | 13 |
| | | М | | | | | | | | |
| | | | | 0,26 | 0,11 | | | 3 | 0,14 | 4 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | РУБ. | | | 708 | 105 | 38 | | 176 |
| | | | РУБ. | | | | | 10 | | 14 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 708 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 566 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 115 | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 115 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 8 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 22 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 66 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 889 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 198 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 137 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | РУБ. | | | 889 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 198 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 137 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 31662 | 1657 | 136 | | 2677 |
| | | | РУБ. | | | | | 49 | | 62 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 26653 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 26653 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 4296 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 495 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 1588 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ. | | | 2143 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 1241 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 115 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 224 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 448 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 5985 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2660 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 1812 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 708 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 566 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 115 | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 115 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 8 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 22 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 66 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 889 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 198 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 137 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 5 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 3 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 5 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 4 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 3 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 33532 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2862 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 1952 | - | | - |

СОСТАВИЛ ФРАНЦУЗОВА

ПЕРФОРАЦИЯ: ДОРОНИЧЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 8)

```
1   Э14890117, Н9Г1, С, , 1.1, , , , , *
2   Ю, , Г.2-4, , , ЗАГЛУБЛЕННОЕ ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, РД, , 2-9, ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ДИЗ
          ЕЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ, ТМ1-9 АЛЬБОМ 8, А.С.САМИТОВ*
3   Н3=1,1, Н4=1,1, Н5=1,1, Н10=16,5, Н22=8,7*
4   РМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ*
5   ТПР-НТ 47-48 П3374-108(=14), 4, 5938, ДИЗЕЛЬ-ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ АГРЕГАТ АСДА-50Д, ШТ*
6   Ц6-407-2, 7,2, , МОНТАЖ ДИЗЕЛЬ-ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО АГРЕГАТА АСДА-50Д*
7   Ц6-302-1, 0,259, , МОНТАЖ БАКА ДЛЯ ТОПЛИВА ЕМК.0,3М3*
8   ТПР-НТ 23-01-01 П15(=14), 1, 16,5, СТОИМОСТЬ РУЧНОГО НАСОСА БКФ-4, ШТ*
9   Е18-211(=6), 1, , УСТАНОВКА РУЧНОГО НАСОСА*
10  1808-1245, 2, , НАСОС ШЕСТЕРЕННЫЙ БГ-11-11*
11  ЦТ7-281-1(=6) УКАЗ.ПО ПРИМ.РАСЦ.НА МОНТ.ОБОРУД.П5.1, 2, 25,6.0,75#14,1.0,75#3,51.0,75#1,59.0,75#7,99.0,75, УСТАНОВ
          КА НАСОСА ШЕСТЕРЕННОГО БГ-11-11, ШТ, , 1,26*
12  2301-11027, 2, , ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЙ АГРЕГАТ Ш8-25-5,8/2,5Б-5-У3*
13  ЦТ7-281-1(=6) УКАЗ.ПО ПРИМ.РАСЦ.НА МОНТ.ОБОРУД.П5.1, 2, 25,6.0,75#14,1.0,75#3,51.0,75#1,59.0,75#7,99.0,75, УСТАНОВ
          КА ЭЛЕКТРОНАСОСНОГО АГРЕГАТА, ШТ, , 1.26*
14  Е20-764(=6), 0,25*
15  Е9-122, 0,11, , КОРОБКА ТИПА ФМ ДЛЯ УСТАНОВКИ ФИЛЬТРА ФЯР*
16  1906-16002, 1*
17  Ц8-126-11(=6), 4,5, , СТЕЛЛАЖ НА 4 АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ*
18  Ц12-852-3, 2, , ФИЛЬТР ПРИЕМНЫЙ ДУ80*
19  Ц12-1172-21, 5, , ОГНЕВОЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ДУ50*
20  Ц12-802-2, 2, , ЗАДВИЖКА ФЛАНЦЕВАЯ КЛИНОВАЯ ДУ40*
21  Ц12-802-3, 4, , ТО ЖЕ ДУ50*
22  Ц12-802-5, 3, , ТО ЖЕ ДУ80*
23  Ц12-806-1, 23, , КРАН ПРОБКОВЫЙ САЛЬНИКОВЫЙ ДУ15*
24  Ц12-806-2, 7, , ТО ЖЕ ФЛАНЦЕВЫЙ ДУ40*
25  Ц12-809-1, 4, , КРАН ПРОБНОСПУСКНОЙ САЛЬНИКОВЫЙ ДУ20*
26  Ц12-807-2, 8, , ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ ДУ32*
```

27 ЦТ12-2-5(=6) ВВОД.УКАЗ.П3' 0,144' 168,1,1#155,1,1#4,9,1,1#1,36,1,1#8,17,1,1' ВНУТРИЦЕХОВАЯ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ.45Х2,5ММ' Т' ' 1,275*

28 ЦТ12-2-6(=6) ТО ЖЕ' 0,046' 125,1,1#114,1,1#3,75,1,1#1,19,1,1#6,92,1,1' ТО ЖЕ ДИАМ.57Х3,5ММ' Т' ' 1,200*

29 ЦТ12-2-1(=6) ТО ЖЕ' 0,022' 324,1,1#302,1,1#8,23,1,1#2,35,1,1#11,8,1,1' ТО ЖЕ ДИАМ.16Х1ММ' Т' ' 1,521*

30 ЦТ12-2-7(=6) ТО ЖЕ' 0,115' 97,8,1,1#79,1,1,1#14,5,1,1#7,74,1,1#4,38,1,1' ТО ЖЕ ДИАМ.70Х3,5ММ' Т' ' 1,134*

31 Е16-44(=6)' 15' ' ТО ЖЕ ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ДИАМ.32ММ*

32 Е16-48(=6)' 20' ' ТО ЖЕ ДИАМ.80ММ*

33 Ц12-70-1' 15' ' ТО ЖЕ ИЗ ТРУБ МЕДНЫХ ДИАМ.8Х1ММ*

34 ЦТ12-163-6(=6) ВВОД.УКАЗ.П4' 0,462' 63,1,1#52,1,1#4,73,1,1#1,45,1,1#6,68,1,1' ВНЕЦЕХОВАЯ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРВООДОВ И З СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ.57Х3,5ММ' Т' ' 1,98*

35 ЦТ12-163-7(=6) ТО ЖЕ' 0,141' 62,1,1#36,4,1,1#18,3,1,1#1,77,1,1#7,07,1,1' ТО ЖЕ ДИАМ.89Х4,5ММ' Т' ' 1,66*

36 ЦТ12-163-8(=6) ТО ЖЕ' 0,308' 48,1,1,1#28,7,1,1#16,8,1,1#8,7,1,1#2,58,1,1' ТО ЖЕ ДИАМ.108Х4ММ' Т' ' 1,54*

37 ЦТ12-163-9(=6) ТО ЖЕ' 1,756' 33,1,1,1#17,1,1,1#13,6,1,1#7,14,1,1#2,38,1,1' ТО ЖЕ ДИАМ.219Х6 И 273Х7ММ' Т' ' 1,31*

38 Е20-1(=6)' 1,3' ' ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДИАМ.100ММ ТОЛЩ.0,5ММ*

39 Е20-4(=6)' 8,2' ' ТО ЖЕ ДИАМ.315ММ ТОЛЩ.0,6ММ*

40 Е20-696(=6)' 1' ' МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ И ОБОРУДОВАНИЯ*

41 Ц12-758-1' 75' ' ПРОМЫВКА ДИЗЕЛЬНЫМ ТОПЛИВОМ ТРУБ ДИАМ.8Х1 И 16Х1ММ*

42 Ц12-758-2' 155' ' ТО ЖЕ ДИАМ.45Х2,5ММ И 57Х3,5ММ*

43 РМАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*

44 С111-616(=13)' 1,2' ' ТОПЛИВО НА ОПРОБОВАНИЕ ДИЗЕЛЯ И ПРОМЫВКУ ТРУБОПРООДОВ*

45 С111-263(=13)' 0,3*

46 С130-11(=13)' 259' ' БАК ДЛЯ ТОПЛИВА ЕМК.0,3М3*

47 ТПР-НТ 29-10-01 П66(=13)' 5' 6,7.1,087.1,25' ОГНЕВОЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ОП-50' ШТ*

48 ТЦ1 Ч3 П2187(=13)' 2' 12,2.1,25' ФИЛЬТР ПРИЕМНЫЙ ДУ80' ШТ*

49 ТДОП.К ССЦ Ч3 ВЫП2 П2695(=13)' 1' 7,97' ФИЛЬТР ЯЧЕЙКОВЫЙ ФЯР' ШТ*

50 С121-1902(=13)' 0,11' ' КОРОБКА ТИПА ФМ ДЛЯ ФИЛЬТРА ФЯР*

51 С121-1795(=13)' 0,07' ' СТЕЛЛАЖ НА 4 АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ*

52 2307-11117(=13)' 2' 6,7.1,087' ЗАДВИЖКА ФЛАНЦЕВАЯ КЛИНОВАЯ 30КЧ70БР ДУ40*

53 2307-11118(=13)' 4' 8,2.1,087' ТО ЖЕ ДУ50*

54 2307-11120(=13)' 3' 14,7.1,087' ТО ЖЕ ДУ80*

55 С130-1022(=13)' 23' ' КРАН ПРОБКОВЫЙ САЛЬНИКОВЫЙ 11Ч6БК ДУ15*

56 С130-1031(=13)' 7' ' ТО ЖЕ ФЛАНЦЕВЫЙ 11Ч8БК ДУ40*

57 2307-10026(=13)' 4' 1,68.1,087' КРАН ПРОБНОСПУСКНОЙ 10Б9БК1 ДУ20*

58 2307-10228(=13)' 8' 2,2.1,087' ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ 15Ч8П2 ДУ32*

59 С130-58(=13)' 0,05' ' БОЛТЫ С ГАЙКАМИ ШАЙБАМИ*

60 ТЦ1Ч5 СТР514(=13)' 0,02' 585.1,25' ПАРОНИТ' Т*

61 С111-11(=13)' 0,02' ' КАРТОН АСБЕСТОВЫЙ*

62 С111-356(=13)' 20' ' РЕЗИНА ЛИСТОВАЯ ДЛЯ ПРОКЛАДОК*

63 517-2023(=13)' 5' 1,65.1,087' РУКАВ РЕЗИНОТКАНЕВЫЙ ДУ40*

64 517-2024(=13)' 10' 2.1,087' ТО ЖЕ ДУ50*

65 С159-3881' 10' ' ПОДВЕСКИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПТ-76*

66 С159-3890' 4' ' ТО ЖЕ ПТ-325*

67 С159-3314' 0,144' ' УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ.45Х2,5ММ*

68 С159-3318' 0,508' ' ТО ЖЕ ДИАМ.57Х3,5ММ*

69 С159-3321' 0,115' ' ТО ЖЕ ДИАМ.70Х3,5ММ*

70 С159-3328' 0,141' ' ТО ЖЕ ДИАМ.89Х4,5ММ*

71 С159-3333' 0,308' ' ТО ЖЕ ДИАМ.108Х4ММ*

72 С159-3358' 0,378' ' ТО ЖЕ ДИАМ.219Х6ММ*

73 С159-3368' 1,378' ' ТО ЖЕ ДИАМ.273Х7ММ*

74 С113-353(=13)' 60' ' ТРУБА СТАЛЬНАЯ ДИАМ.16Х1ММ*

75 С159-38' 0,003' ' ТРУБА МЕДНАЯ ДИАМ.8Х1ММ*

76 Р20*

77 Е13-163' 0,474' ' ПОКРЫТИЕ ВОЗДУХОВОДОВ И ВЫХЛОПНЫХ ТРУБОПРВООДОВ ЖАРОСТОЙКОЙ ЭМАЛЬЮ КО-88*

78 Е26-16 114-5(А2=11,86+14,2,1,03#)' 0,7' ' ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРООДОВ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТОЙ*

79 Е26-16 114-98(А2=11,86+20,2,1,03#)' 0,6' ' ИЗОЛЯЦИЯ ВОЗДУХОВОДОВ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАТАМИ*

80 Е26-49' 14' ' ОБЕРТЫВАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКОЙ*

81 Е26-51' 0,16' ' ОТШТУКАТУРИВАНИЕ ПО СЕТКЕ АСБОЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ*

82 Е26-73 1113-180(А2=0,75+0,73.105#)' 0,32' ' ОБЕРТЫВАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ И ВОЗДУХОВОДОВ СТЕКЛОТКАНЬЮ*

83 Е15-614' 0,12' ' ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ.МЕНЕЕ 50ММ*

84 Е15-613' 0,3' ' ТО ЖЕ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ.БОЛЕЕ 50ММ И МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ БАКОВ*

85 E22-66 113-161(A2=0,06+1,76.0,998#)' 30' ' ПРОКЛАДКА СТАЛЬНОЙ ТРУБЫ ДИАМ,108Х4ММ*

86 E22-71 113-198(A2=0,15+8,7.0,995#)' 30' ' ТО ЖЕ ФУТЛЯРА ДИАМ.273Х8ММ*

87 E22-494' 30' ' ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР СТАЛЬНОЙ ТРУБЫ*

88 E22-163' 100' ' ВЕСЬМА УСИЛЕННАЯ АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРВОДОВ ПРОХОДЯЩИХ В ГРУНТЕ ДИАМ.57Х3,5ММ*

89 E22-165' 15' ' ТО ЖЕ ДИАМ.89Х4,5ММ*

90 E22-168' 12' ' ТО ЖЕ ДИАМ.219Х6ММ*

91 E22-170' 30' ' ТО ЖЕ ДИАМ.273Х7ММ*

92 К' ФРАНЦУЗОВА' ' ДОРОНИЧЕВА*

ОБЬЕКТ НОМЕР

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  2-10

## НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗАГЛУБЛЕННОЕ ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ: ТМ10,11 АЛЬБОМ 8

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,967 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 220 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,147 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН. | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ПР-НТ 24-02-1981 /7 П03-031 | -СТОИМОСТЬ ОГНЕТУШИТЕЛЯ ОПА-100 К-Т | 2,00 | 324,93 - | - - | 650 | - | - - | - - | - - |
| 2 | Ц18-556-3 | -МОНТАЖ ОГНЕТУШИТЕЛЯ ОПА-100 ШТ | 2,00 | 59,62 58,52 | 0,04 0,03 | 119 | 117 | - - | 96,80 0,04 | 194 - |
| 3 | Ц12-1087-12 | -МОНТАЖ СИГНАЛИЗАТОРА ДАВЛЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО СДУ ШТ | 4,00 | 5,60 0,78 | 0,13 0,02 | 22 | 3 | - - | 1,10 0,03 | 4 - |
| 4 | 2402-4020 | -СИГНАЛИЗАТОР ДАВЛЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СДУ=СДУ ШТ | 4,00 | 3,80 - | - - | 15 | - | - - | - - | - - |
| 5 | Е16-41 | -ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРООДНЫХ ТРУБ ДИАМ.15Х2,8ММ М | 6,00 | 1,22 0,25 | 0,01 - | 7 | 2 | - - | 0,41 - | 2 - |
| 6 | Е16-42 | -ТО ЖЕ ДИАМ.20Х2,8ММ М | 10,00 | 1,37 0,25 | 0,01 - | 14 | 3 | - - | 0,41 - | 4 - |
| 7 | Е16-43 | -ТО ЖЕ ДИАМ.25Х3,2ММ М | 10,00 | 1,38 0,25 | 0,01 - | 14 | 3 | - - | 0,41 - | 4 - |
| 8 | Е15-614 | -ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ.ДО 50ММ 100М2 | 0,04 | 64,34 42,24 | 0,03 - | 3 | 2 | - - | 74,80 - | 3 - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 844 | 130 | - | | 211 |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 665 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 665 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 176 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 49 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 128 | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 101 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 9 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 17 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 22 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 299 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 217 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 145 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 3 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 2 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 3 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 3 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 2 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 967 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 220 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 147 | - | | - |

СОСТАВИЛ ФРАЦУЗОВА

ПЕРФОРАЦИЯ: ДОРОНИЧЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 9)

```
1   Э14890118, Н9Г1, С, , 1.1, , , , , *
2   Ю, , Г.2-4, , , ЗАГЛУБЛЕННОЕ ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, РД, , 2-10, ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ПО
        ЖАРОТУШЕНИЯ, ТМ10,11 АЛЬБОМ 8, А.С.САМИТОВ*
3   Н3=1,1, Н4=1,1, Н5=1,1, Н22=6,7*
4   ТПР-НТ 24-02-1981/7 П03-031(=14), 2, 275.1,087, СТОИМОСТЬ ОГНЕТУШИТЕЛЯ ОПА-100, К-Т*
5   Ц18-556-3, 2, , МОНТАЖ ОГНЕТУШИТЕЛЯ ОПА-100*
6   Ц12-1087-12, 4, , МОНТАЖ СИГНАЛИЗАТОРА ДАВЛЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО СДУ*
7   2402-4020, 4, , СИГНАЛИЗАТОР ДАВЛЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СДУ*
8   Е16-41(=6), 6, , ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРООДНЫХ ТРУБ ДИАМ.15Х2,8ММ*
9   Е16-42(=6), 10, , ТО ЖЕ ДИАМ.20Х2,8ММ*
10  Е16-43(=6), 10, , ТО ЖЕ ДИАМ.25Х3,2ММ*
11  Е15-614(Н10=16,5), 0,04, , ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ.ДО 50ММ*
12  К, ФРАЦУЗОВА, , ДОРОНИЧЕВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ Г.2-4-89 ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  2-11

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МЕБЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗАГЛУБЛЕННОЕ ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ: АР-17 АЛЬБОМ 2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,398 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН. | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | СБОРН.8.1 П8 | -СТОЛ ОДНОТУМБОВЫЙ 1200Х750Х730 | 4,00 | 45,65 | - | 183 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 2 | ТО ЖЕ П66 | -СТУЛ ПОЛУМЯГКИЙ 500Х500 | 3,00 | 7,61 | - | 23 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 3 | ТО ЖЕ П67 | -ШКАФ КАНЦЕЛЯРСКИЙ 1000Х500Х1800 | 1,00 | 64,13 | - | 64 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 4 | ТО ЖЕ П113 | -ШКАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ ШХ-0,56 | 1,00 | 420,67 | - | 421 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 5 | 2406-6002 | -КИПЯТИЛЬНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КНЭ-25=КНЭ-25М | 1,00 | 70,65 | - | 71 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 6 | 2406-11004 | -ПЛИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЭСМ-4=ДУШАНБЕ ПО ,,ТАДЖИКТОРГМАШ,, | 1,00 | 246,75 | - | 247 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 7 | 1514-4048 | -ПЕЧЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЭТ-4(В Т.Ч.ДЛЯ АНТЕННОГО ПАВИЛЬОНА 9ШТ)=ПЭТ-4 | 22,00 | 7,28 | - | 160 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 8 | 1514-4053 | -ТО ЖЕ ПЭТ-9=ПЭТ-9 | 32,00 | 6,85 | - | 219 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 9 | ПР-НТ 05-08 П12-111 | -МЕШКИ ПРОРЕЗИНЕНЫЕ | 1,00 | 9,87 | - | 10 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | | РУБ. | | | 1398 | - | - | | - |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 1398 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 1398 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 1398 | - | - | | - |

СОСТАВИЛ ФРАНЦУЗОВА

ПЕРФОРАЦИЯ: ДОРОНИЧЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 10)

```
1        314890119, Н9Г1, С, , 1.1, , , , , *
2        Р, , ТИПОВОЙ ПРОЕКТ Г.2-4-89, , , ЗАГЛУБЛЕННОЕ ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, РД, , 2-11, ПРИОБРЕТЕНИЕ МЕБЕЛИ
                 , АР-17 АЛЬБОМ 2, А.С.САМИТОВ*
3        Н22=8,7*
4        ТСБОРН.8.1 П8(=14), 4, 42, СТОЛ ОДНОТУМБОВЫЙ 1200Х750Х730, ШТ*
5        ТТО ЖЕ П66(=14), 3, 7, СТУЛ ПОДУМЯГКИЙ 500Х500, ШТ*
6        ТТО ЖЕ П67(=14), 1, 59, ШКАФ КАНЦЕЛЯРСКИЙ 1000Х500Х1800, ШТ*
7        ТТО ЖЕ П113(=14), 1, 387, ШКАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ Ш^Х-0,56, ШТ*
8        2406-6002, 1, , КИПЯТИЛЬНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КНЭ-25*
9        2406-11004, 1, , ПЛИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЭСМ-4*
10       1514-4048, 22, , ПЕЧЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЭТ-4(В Т.Ч.ДЛЯ АНТЕННОГО ПАВИЛЬОНА 9ШТ)*
11       1514-4053, 32, , ТО ЖЕ ПЭТ-9*
12       ТПР-НТ 05-08 П12-111(=14), 1, 8,9.1,02, МЕШКИ ПРОРЕЗИНЕНЫЕ, ШТ*
13       К, ФРАНЦУЗОВА, , ДОРОНИЧЕВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Г2-1V-6.ЗАГЛУБЛЕННОЕ ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А 2-12

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗАГЛУБЛЕННОЕ ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ;Г2-1V-6

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,986 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 336 ЧЕЛ.-Ч
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г. СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,225 ТЫС.РУБ.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН. | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | | | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | Н25=8,7-ПРОЦЕНТ НА ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ОТ СТОИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ. | | | | | | |
| 1 | 1504-1010 | -ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ 4ИСЛО ПОЛЮСОВ-2,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ М,Т НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 1,6 2,5 4 6,3 10 16 25 40 50 63 =АП50Б-2МТУ3 АП50Б-2МУ3 ТУ 16-522.139-78 ШТ | 2,00 | 3,00 | - | 6 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 2 | Ц8-525-2 | -АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ- ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 63А ШТ | 2,00 | 2,88 | 0,06 | 6 | 2 | - | 2,00 | 4 |
| | | | | 1,04 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| 3 | 3609-10126 | -РЕЗИСТОР ПОСТОЯННЫЙ НЕПРОВОЛОЧНЫЙ =МЛТ 10ШТ | 5,20 | 0,10 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 4 | Ц11-580-11 | -РЕЗИСТОРЫ И КОНДЕНСАТОРЫ ШТ | 52,00 | 0,14 | - | 7 | 7 | - | 0,22 | 11 |
| | | | | 0,14 | - | | | - | - | - |
| 5 | 16022/48-3 010 | -ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ НА 10 СИГНАЛЬНЫХ ЛИНИЙ ППС-3 К-Т | 1,00 | 1225,00 | - | 1225 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 6 | Ц10-742-1 | -ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ И ПУСКОВЫЕ,СТАНЦИИ И ПУЛЬТЫ ЕМКОСТЬЮ ДО 100ЛУЧЕЙ:ПУЛЬТ ПРИЕМНЫЙНА 10 ЛУЧЕЙ ШТ | 1,00 | 20,20 | - | 20 | 18 | - | 26,00 | 26 |
| | | | | 17,70 | - | | | - | - | - |
| 7 | 1602-30125 | -ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДИП-2 ШТ | 20,00 | 37,00 | - | 740 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 8 | Ц10-743-2 | -ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ:МНОГОКРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ | 20,00 | 0,97 | - | 19 | 18 | - | 1,00 | 20 |
| | | | | 0,88 | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 9 | Ц10-742-10 | -ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ОПС ОБЪЕКТОВЫЙ НА КОЛИЧЕСТВО ЛУЧЕЙ:1 | 2,00 | 8,03 | - | 16 | 16 | - | 12,00 | 24 |
| | | | | 7,79 | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 10 | Ц10-743-1 | -ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ:ОДНОКРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ | 60,00 | 0,45 | - | 23 | 20 | - | 1,00 | 60 |
| | | | | 0,40 | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 11 | Ц10-775-2 | -КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ | 25,00 | 0,40 | - | 10 | 9 | - | 0,64 | 13 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| | | | | 0,34 | - | | | - | - | - |
| 12 | Ц10-975-10 | -ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ,РАЗМЕР ММ ДО1000Х800 | 2,00 | 1,11 | 0,16 | 2 | 2 | - | 1,00 | 2 |
| | | | | 0,82 | 0,03 | | | - | 0,04 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 13 | 290220-2137 | -ФИЛЬТР СЕТЕВОЙ ПОМЕХОПОДАВЛЯЮЩИЙ=ФП-2 ТУ45-72 7Б0,295,046ТУ | 5,00 | 19,60 | - | 98 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 14 | Ц10-688-1 | -УСТРОЙСТВА ПРИСОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ АППАРАТУРЫ СВЯЗИ К ВЫСОКОВОЛЬТНЫМ ЛИНИЯМ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ,РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ | 5,00 | 6,35 | 0,06 | 32 | 12 | - | 4,00 | 20 |
| | | | | 2,49 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| | | КОМПЛ, | | | | | | | | |
| 15 | Ц10-747-3 | -ПРОВОД ДВУХ И ТРЕХЖИЛЬНЫЙ ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ,ПРОКЛАДЫВАЕМЫЙ ПО ОСНОВАНИЯМ:БЕТОННЫМ | 4,05 | 30,50 | 0,55 | 124 | 85 | 2 | 33,76 | 137 |
| | | | | 21,10 | 0,11 | | | - | 0,14 | 1 |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 16 | Ц8-146-1Т.Ч.П.4 К=1,04 | -КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ НА ВЫСОТЕ 2,5М | 0,37 | 48,73 | 12,70 | 18 | 7 | 4 | 32,24 | 12 |
| | | | | 18,93 | 4,04 | | | 1 | 5,21 | 2 |
| | | 100М | | | | | | | | |
| | | | | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ,НЕ УЧТЕННЫХ РАСЦЕНКАМИ | | | | | |
| 17 | 16022 | -ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ УОТС-М | 2,00 | 96,30 | - | 193 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 18 | 2402-4069 | -ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ИП-104-1 | 50,00 | 0,27 | - | 14 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 19 | 290220 | -КОРОБКА КОММУТАЦИОННАЯ КК-8 | 25,00 | 0,38 | - | 10 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 20 | 2405-11258 | -ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ К655У2 | 1,00 | 7,85 | - | 8 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 21 | 2406-11261 | -ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ К656У2 | 1,00 | 9,68 | - | 10 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 22 | C152-501 | -ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ МЕДНЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С ПАРАЛЕЛЬНО УЛОЖЕННЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ ЛТВ-П С 4ИСЛОМ ЖИЛ И СЕ4ЕНИЕМ 2,0,6ММ2 | 0,41 | 23,10 | - | 9 | - | - | - | - |
| | | 1000М | | | | | | | | |
| 23 | 15094-32083 | -ПРОВОД НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 380В СЕЧЕНИЕМ 2,0,5ММ2=РПШЭ | 0,03 | 271,19 | - | 9 | - | - | - | - |
| | | 1000М | 0,004 | - | - | | | - | - | - |
| 24 | 15092-05031 | -КАБЕЛЬ ДВУХЖИЛЬНЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 660В СЕЧЕНИЕМ 2,2,5ММ2=АВРГ | - | 134,81 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | 1000М | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ, | | | 2601 | 196 | 6 | | 319 |
| | | | РУБ, | | | | | 1 | | 3 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ, | | | 2070 | - | - | | - |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 172 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ, | | | 2242 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 531 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ, | | | 75 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ, | | | - | 197 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ, | | | 254 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 157 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 14 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ, | | | - | 28 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | 55 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 743 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 336 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 225 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ, | | | 2985 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 336 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 225 | - | | - |

СОСТАВИЛ ГУРОВА

ПРОВЕРИЛ ЗУДКИНА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
1   3902203001' Н9' П'' 1.1'''' *
2   Ю'' Г.2-1У-3.90. ЗАГЛУБЛЕННОЕ ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ''' Г.2-1У-3.90. ЗАГЛУБЛЕННОЕ ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО
        НАЗНАЧЕНИЯ''' 1 ' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
        СПЕЦИФИКАЦИЯ Г.2-1У-3.90 *
3   ?ТI06-СА' Н25=8,7 *
4   1504-1010' 2 *
5   Ц8-525-2' 2 *
6   3609-10126' 52 *
7   ЦII-580-II' 52 *
8   ТI6022/48-3010(=14)' 1' 1225' ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ НА 10 СИГНАЛЬНЫХ ЛИНИЙ ППС-3' К-Т' 0,02 *
9   ЦI0-742-1' 1 *
10  ?Т56-СА' 14' 20' 20 *
11  ЦI0-742-10' 2 *
12  ЦI0-743-1' 50 *
13  ?Т304-СА' К1=25 *
14  ЦI0-975-10' 2 *
15  290220-2137' 5 *
16  ЦI0-688-1' 5 *
17  ?ТI59-СА' К4=405 *
18  Ц8-146-1 (А5.1,04)(РI.1,04)Т.Ч.П.4 К=1,04' 37'' + НА ВЫСОТЕ 2,5 М *
19  ?ТI05-СА *
20  ТI6022(=13)(Н9=1,082)' 2' 89' ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ УОТС-М' ШТ *
21  ?Т85-СА' 1,082' 50 *
22  ?ТI04-СА' Н9=1,32' КОЛ12=25 *
23  Т2405-11258(=13)(Н9=1,076)' 1' 7.30' ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ К655У2' ШТ *
24  Т2405-11261 (=13)(Н9=1,076)' 1' 9,0' ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ К656У2' ШТ *
25  С152-501' 405 *
26  1509-4-32083(=13)(Н9=1,116)' 33 *
27  1509-2-05031(=13)(Н9=1,105)' 4 *
28  К' ГУРОВА' ЗУДКИНА *
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ Г.2-4 ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  3-1

## НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ РЕЗЕРВУАРОВ ДЛЯ ТОПЛИВА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗАГЛУБЛЕННОЕ ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ; АЛЬБОМ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,009 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 229 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,144 ТЫС.РУБ.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН. | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 1 | ЕДОП.В3 П1-1608 | -СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ 1000М3 | 0,02 | 43,90 | 43,90 | 1 | - | 1 | - | - |
| | | | | - | 14,70 | | | - | 21,17 | - |
| 2 | ЕДОП.В3 П1-1592 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ ЕМК.КОВША 0,5М3 1000М3 | 0,05 | 172,00 | 164,09 | 9 | - | 8 | 15,50 | 1 |
| | | | | 7,64 | 66,90 | | | 3 | 96,34 | 5 |
| 3 | ЕДОП.В3 1-1550 | -ТО ЖЕ В ОТВАЛ 1000М3 | 0,13 | 145,00 | 138,47 | 19 | 1 | 18 | 13,20 | 2 |
| | | | | 6,53 | 56,70 | | | 7 | 81,65 | 11 |
| 4 | Е1-960 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3 | 0,04 | 89,40 | - | 4 | 4 | - | 184,60 | 7 |
| | | | | 89,40 | - | | | - | - | - |
| 5 | ЕЦЕННИК НА ПЕРЕВОЗКИ Ч1 СТР28 | -ТРАНСПОРТ ГРУНТА В РЕЗЕРВ НА РАССТОЯНИЕ 1КМ Т | 98,00 | 0,29 | 0,29 | 28 | - | 28 | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 6 | ЕДОП.В3 П1-1604 | -РАБОТА НА ОТВАЛЕ 1000М3 | 0,05 | 14,20 | 12,34 | 1 | - | - | 3,23 | - |
| | | | | 1,59 | 3,81 | | | - | 5,49 | - |
| 7 | ЕДОП.В3 П1-1608 | -ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА МЕСТНЫМ ГРУНТОМ 1000М3 | 0,15 | 43,90 | 43,90 | 7 | - | 6 | - | - |
| | | | | - | 14,70 | | | 2 | 21,17 | 3 |
| 8 | Е1-968 | -ТО ЖЕ ВРУЧНУЮ 100М3 | 0,03 | 46,00 | - | 1 | 1 | - | 99,30 | 3 |
| | | | | 46,00 | - | | | - | - | - |
| 9 | Е1-1185 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ;ГРУНТЫ 3,4 ГРУПП 100М3 | 0,15 | 11,60 | 4,20 | 2 | 1 | - | 13,40 | 2 |
| | | | | 7,40 | 2,73 | | | - | 3,93 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Е11-3 | -ОБСЫПКА ВЕРХА ПОКРЫТИЯ ПЕСКОМ | 44,40 | 10,40 | - | 462 | 72 | - | 3,00 | 133 |
| | | М3 | | 1,62 | - | | | - | - | - |
| 11 | Е11-2 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ | 0,16 | 43,30 | 0,99 | 7 | 1 | - | 7,19 | 1 |
| | | 100М2 | | 3,57 | 0,30 | | | - | 0,39 | - |
| 12 | Е11-3 | -ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ ПЕСКА | 5,20 | 10,40 | - | 54 | 8 | - | 3,00 | 16 |
| | | М3 | | 1,62 | - | | | - | - | - |
| 13 | Е8-27 | -ОБМАЗКА РЕЗЕРВУАРА БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА | 0,10 | 90,00 | 1,50 | 9 | 2 | - | 33,60 | 3 |
| | | 100М2 | | 19,50 | 0,45 | | | - | 0,58 | - |
| 14 | Е13-155 | -ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛЬЮ ХС-710 | 1,12 | 16,20 | 0,14 | 18 | 2 | - | 2,30 | 3 |
| | | 100М2 | | 1,51 | 0,04 | | | - | 0,05 | - |
| 15 | Е6-20 | -УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА ПОД РЕЗЕРВУАРЫ | 2,00 | 32,52 | 0,76 | 65 | 3 | 1 | 2,86 | 6 |
| | | М3 | | 1,55 | 0,23 | | | - | 0,30 | 1 |
| 16 | Е9-135 | -МОНТАЖ РЕЗЕРВУАРОВ | 0,20 | 52,70 | 25,20 | 11 | 2 | 5 | 16,50 | 3 |
| | | Т | | 10,90 | 8,41 | | | 2 | 10,65 | 2 |
| 17 | С121-1902 | -СТОИМОСТЬ М/КОНСТРУКЦИЙ | 0,20 | 261,00 | - | 52 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 18 | Е26-63<br>111-30 | -ОБИТЬ СТЕНЫ РЕЗЕРВУАРА АСБОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ | 0,10 | 279,87 | 1,70 | 28 | 4 | - | 74,10 | 7 |
| | | 100М2 | | 44,40 | 0,51 | | | - | 0,66 | - |
| 19 | Е12-267 | -УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ | 0,10 | 213,00 | 3,50 | 21 | 2 | - | 43,90 | 4 |
| | | 100М2 | | 24,50 | 1,05 | | | - | 1,35 | - |
| 20 | Е34-167 | -ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХЕОСТЕЙ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА | 0,20 | 29,30 | 6,92 | 6 | 3 | 1 | 25,30 | 5 |
| | | Т | | 13,60 | 2,08 | | | - | 2,68 | 1 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 805 | 106 | 68 | | 196 |
| | | | РУБ. | | | | | 14 | | 24 |

В ТОМ ЧИСЛЕ:

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | 742 | - | - | | - |
| МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | 569 | - | - | | - |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | - | 116 | - | | - |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | 122 | - | - | | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | - | - | - | | 9 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | - | 23 | - | | - |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | 71 | - | - | | - |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | 935 | - | - | | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | - | - | - | | 224 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | - | 139 | - | | - |
| СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | 63 | - | - | | - |
| МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | 3 | - | - | | - |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | - | 4 | - | | - |
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ. | 52 | - | - | | - |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | 5 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 1 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 6 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 74 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 5 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 5 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 1009 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 229 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 144 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 805 | 106 | 68 | | 196 |
| | | | РУБ. | | | | | 14 | | 24 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 742 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 569 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 116 | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 122 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 9 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 23 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 71 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 935 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 224 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 139 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 63 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 3 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 4 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ. | | | 52 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 5 | - | - | | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 1 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 6 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 74 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 5 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 5 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 1009 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 229 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 144 | - | | - |

СОСТАВИЛ Шикас, НИКОЛАЕВА

ПЕРФОРАЦИЯ: ДОРОНИЧЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 11)

```
1   314890120' Н9Г1' С' ' 1.1' ' ' ' ' ' *
2   Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ Г.2-4' ' ' ЗАГЛУБЛЕННОЕ ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ' РП' ' 3-1' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
        РЕЗЕРВУАРОВ ДЛЯ ТОПЛИВА' АЛЬБОМ' А.С.САМИТОВ*
3   Н10=16,5' Н11=8,6*
4   Р1*
5   Н34=1,44*
6   ЕТДОП.В3 П1-1608(=1)' 0,02' 43,9##43,9#14,7#' СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ' 1000М3*
7   ЕТДОП.В3 П1-1592(=1)' 0,054' 172#7,64#164,09#66,9#0,27' РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ ЕМК.КОВША 0,5М3' 1000М3' '
        1.15,5*
8   ЕТДОП.В3 1-1550(=1)' 0,13' 145#6,53#138,47#56,7#' ТО ЖЕ В ОТВАЛ' 1000М3' ' 1.13,2*
9   Е1-960(А5,1,2)(Р1.1,2)' 0,04*
10  ЕТЦЕННИК НА ПЕРЕВОЗКИ Ч1 ОТР28(=1)' 98' 0,29##0,29' ТРАНСПОРТ ГРУНТА В РЕЗЕРВ НА РАССТОЯНИЕ 1КМ' Т*
11  ЕТДОП.В3 П1-1604(=1)' 0,05' 14,2#1,59#12,34#3,81#0,27' РАБОТА НА ОТВАЛЕ' 1000М3' ' 1.3,23*
12  ЕТДОП.В3 П1-1608(=1)' 0,151' 43,9##43,9#14,7##' ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА МЕСТНЫМ ГРУНТОМ' 1000М3*
13  Е1-968' 0,03' ' ТО ЖЕ ВРУЧНУЮ*
14  Е1-1185' 0,151*
15  Н34=1,29*
16  Е11-3(А2=8,78)' 44,4' ' ОБСЫПКА ВЕРХА ПОКРЫТИЯ ПЕСКОМ*
17  Е11-2(А2=38,74)' 0,156' ' УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ*
18  Е11-3(А2=8,78)' 5,2' ' ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ ПЕСКА*
19  Е8-27(А2=69)' 0,1' ' ОБМАЗКА РЕЗЕРВУАРА БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА*
20  Е13-155' 1,12' ' ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛЬЮ ХС-710*
21  Е6-20(А2=29,39+(26,6-25,8).1,02#)' 2' ' УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА ПОД РЕЗЕРВУАРЫ*
22  Е9-135' 0,2' ' МОНТАЖ РЕЗЕРВУАРОВ*
23  С121-1902' 0,2' ' СТОИМОСТЬ М/КОНСТРУКЦИЙ*
24  Е26-63 111-30(А2=18,3+(640;3).1,01#)' 0,10' ' ОБИТЬ СТЕНЫ РЕЗЕРВУАРА АСБОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ*
25  Е12-267' 0,1' ' УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ*
26  Е34-167' 0,2' ' ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА*
```

Г.2-ІУ-3.90 Альбом І3.Книга 3

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Г.2-4 ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  3-2

НА МОНТАЭ ЗАГЛУБЛЕННЫХ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ ЕМК.10М3

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗАГЛУБЕННОЕ ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ: ТМН1 АЛЬБОМ 8

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,658 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 90 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,083 ТЫС.РУБ.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | НА ЕДИН. | ВСЕГО |
| | | | | | | | | | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 1 | Ц18-3-5 | -МОНТАЖ СВАРНЫХ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ ЕМК.10М3 ДЛЯ ТОПЛИВА | 2,00 | 30,50 | 13,10 | 61 | 17 | 26 | 14,00 | 28 |
| | | ШТ | | 8,35 | 5,11 | | | 10 | 6,59 | 13 |
| 2 | ДОП.К ССЦ ВЫП1 Ч2 П2363 | -СТОИМОСТЬ РЕЗЕРВУАРОВ | 4,78 | 432,00 | - | 2065 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 3 | Ц12-1137-3 | -ПАТРУБОК ЗАМЕРНОГО ЛЮКА | 2,00 | 1,92 | 0,38 | 4 | 2 | 1 | 2,00 | 4 |
| | | ШТ | | 1,10 | 0,03 | | | - | 0,04 | - |
| 4 | Ц12-1170-1 | -ЛЮК ЗАМЕРНЫЙ Л3-150 | 2,00 | 3,27 | 0,29 | 7 | 5 | 1 | 4,00 | 8 |
| | | ШТ | | 2,64 | 0,04 | | | - | 0,05 | - |
| 5 | Ц12-1138-9 | -ПРИЕМНО-РАЗДАТОЧНАЯ ТРУБА ДИАМ.108Х4ММ L=460ММ | 4,00 | 3,40 | 0,64 | 14 | 8 | 2 | 3,00 | 12 |
| | | ШТ | | 1,96 | 0,04 | | | - | 0,05 | - |
| 6 | Ц12-1172-1 | -ТРУБА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ДИАМ.57Х3,5ММ | 2,00 | 1,59 | 0,04 | 3 | 3 | - | 2,00 | 4 |
| | | ШТ | | 1,37 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| 7 | Ц12-1137-2 | -ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ ДИАМ.80ММ | 2,00 | 1,17 | 0,24 | 2 | 1 | - | 1,00 | 2 |
| | | ШТ | | 0,71 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| 8 | Ц8-85-1 | -УСТАНОВИТЬ КЛЕММЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ К3-3 | 0,04 | 30,10 | 0,04 | 1 | 1 | - | 36,00 | 1 |
| | | 100ШТ | | 21,50 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | РУБ. | | 2157 | 37 | 30 | | 59 |
| | | | | РУБ. | | | | 10 | | 15 |

В ТОМ ЧИСЛЕ:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 92 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 23 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 47 | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 29 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 4 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 9 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 130 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 74 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 51 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 2065 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНОТРУКЦИЙ - | РУБ. | | | 2065 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 178 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 16 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 32 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 179 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 2422 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 16 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 32 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 2552 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 90 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 83 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ | | | | | | | | |
| 9 | С121-753А | -ПАТРУБОК ЗАМЕРНЫЙ | 0,02 | 463,00 | - | 9 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 10 | С121-753А | -ТРУБА ПРИЕМНО-РАЗДАТОЧНАЯ ДИАМ.108ММ | 0,02 | 463,00 | - | 9 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 11 | С113-371 | -ТРУБА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ДИАМ.57Х3,5ММ | 2,00 | 1,22 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | М | | - | - | | | - | - | - |
| 12 | С121-753А | -ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ | 0,01 | 463,00 | - | 5 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 13 | С130-1810 | -ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМ.50ММ РУ-2,5ММ | 4,00 | 1,21 | - | 5 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 14 | 2307-50037 | -ЛЮК ЗАМЕРНЫЙ Л3-150 | 2,00 | 18,81 | - | 38 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 15 | С121-749 | -МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КРЫШКИ | 0,07 | 445,00 | - | 31 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 99 | - | - | | - |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 99 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ. | | | 99 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 7 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 106 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 106 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 2256 | 37 | 30 | | 59 |
| | | | РУБ. | | | | | 10 | | 13 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 191 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 23 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 47 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ. | | | 99 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 29 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 4 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 16 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 236 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 74 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 51 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 2065 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ. | | | 2065 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 178 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 16 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 32 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 179 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 2422 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 16 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 32 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 2658 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 90 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 83 | - | | - |

СОСТАВИЛ ФРАНЦУЗОВА

ПЕРФОРАЦИЯ: ДОРОНИЧЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 12)

```
1   Э14890121, Н9Г1, С, , 1.1, , , , , *
2   Ю, , Г.2-4, , , ЗАГЛУБЕННОЕ ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, РД, , 3-2, МОНТАЭ ЗАГЛУБЛЕННЫХ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ РЕЗЕ
          РВУАРОВ ЕМК.10М3, ТМН1 АЛЬБОМ 8, А.С.САМИТОВ*
3   РМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
4   Ц18-3-5, 2, , МОНТАЖ СВАРНЫХ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ ЕМК.10М3 ДЛЯ ТОПЛИВА*
5   ТДОП.К ССЦ ВЫП1 Ч2 П2363(=20), 4,782, 432, СТОИМОСТЬ РЕЗЕРВУАРОВ, Т*
6   Ц12-1137-3, 2, , ПАТРУБОК ЗАМЕРНОГО ЛЮКА*
7   Ц12-1170-1, 2, , ЛЮК ЗАМЕРНЫЙ Л3-150*
8   Ц12-1138-9, 4, , ПРИЕМНО-РАЗДАТОЧНАЯ ТРУБА ДИАМ.108Х4ММ L=480ММ*
9   Ц12-1172-1, 2, , ТРУБА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ДИАМ.57Х3,5ММ*
10  Ц12-1137-2, 2, , ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ ДИАМ.80ММ*
11  Ц8-85-1, 0,04, , УСТАНОВИТЬ КЛЕММЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ К3-3*
12  РМАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
13  С121-753А(=13), 0,022, , ПАТРУБОК ЗАМЕРНЫЙ*
14  С121-753А(=13), 0,02, , ТРУБА ПРИЕМНО-РАЗДАТОЧНАЯ ДИАМ.108ММ*
15  С113-371(=13), 2, , ТРУБА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ДИАМ.57Х3,5ММ*
16  С121-753А(=13), 0,006, , ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ*
17  С130-1810(=13), 4, , ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМ.50ММ РУ-2,5ММ*
18  2307-50037(=13), 2, 17,3,1,087, ЛЮК ЗАМЕРНЫЙ Л3-150*
19  С121-749(=13), 0,07, , МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КРЫШКИ*
20  К, ФРАНЦУЗОВА, , ДОРОНИЧЕВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ Г.2-4

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  3-3

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ АНТЕННОГО ПАВИЛЬОНА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗАГЛУБЛЕННОЕ ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 2 ЧЕРТЕЖИ АР-22

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 7,460 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1101 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,774 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН. | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Е11-11 | -БЕТОННЫЙ ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ М-100 | 20,00 | 29,30 | - | 586 | 32 | - | 2,90 | 58 |
| | | М3 | | 1,62 | - | | | - | - | - |
| 2 | Е6-1 | -БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА М-100 | 6,30 | 28,40 | 0,28 | 179 | 4 | 2 | 1,37 | 9 |
| | | М3 | | 0,70 | 0,08 | | | 1 | 0,10 | 1 |
| 3 | Е11-69 | -ЦЕМЕНТНЫЙ ПОЛ ТОЛЩ.20ММ | 0,30 | 84,70 | 1,02 | 25 | 5 | - | 28,50 | 9 |
| | | 100М2 | | 15,50 | 0,31 | | | - | 0,40 | - |
| 4 | Е7-401 | -УСТАНОВКА БЕТОННЫХ БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,0М | 21,00 | 1,88 | 1,09 | 39 | 6 | 22 | 0,53 | 11 |
| | | ШТ | | 0,30 | 0,40 | | | 8 | 0,52 | 11 |
| 5 | Е7-402 | -ТО ЖЕ МАССОЙ ДО 1,5Т | 16,00 | 2,96 | 1,63 | 47 | 8 | 26 | 0,82 | 13 |
| | | ШТ | | 0,47 | 0,60 | | | 10 | 0,77 | 12 |
| 6 | 608-3008 ССЦ П3-3 | -СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ БЕТОННЫХ СТЕНОВЫХ БЛОКОВ ОБЬЕМОМ 0,543М3 | 8,69 | 40,90 | - | 355 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 7 | 608-3008 ССЦ П3-11 | -ТО ЖЕ ОБЬЕМОМ МЕНЕЕ 0,5М3 ФБС-12,4,6-Т | 0,53 | 42,50 | - | 23 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 8 | 608-3008 ССЦ П3-19 | -ТО ЖЕ ФБС9,4,6-Т | 3,70 | 44,20 | - | 164 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 9 | ЕДОП,В1 37-361 ССЦ П1-19 | -УКЛАДКА БЕТОНА М-100 В ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ШВЫ МЕЖДУ БЛОКАМИ | 0,50 | 30,81 | 1,74 | 15 | - | 1 | 1,45 | 1 |
| | | М3 | | 0,78 | 0,48 | | | - | 0,62 | - |
| 10 | Е7-366 | -УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М | 16,00 | 7,20 | 1,43 | 115 | 19 | 23 | 1,95 | 31 |
| | | ШТ | | 1,16 | 0,52 | | | 8 | 0,67 | 11 |
| 11 | 608-7112 ССЦ | -СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/Б ПЛИТ ВЕСОМ ДО 1Т БЕТОН М-300 | 16,00 | 31,72 | - | 508 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | П9-222 | ОБЪЕМОМ 0,37М3 | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 12 | Е7-127 | -УКЛАДКА СБОРНЫХ Ж/Б ПЕРМЫЧЕК | 19,00 | 1,55 | 1,04 | 29 | 9 | 20 | 0,81 | 15 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| | | | | 0,46 | 0,38 | | | 7 | 0,49 | 9 |
| 13 | 608-76 ССЦ | -СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ | 0,67 | 64,40 | - | 43 | - | - | - | - |
| | П9-92 | ПЕРЕМЫЧЕК М-200 | | | | | | | | |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 14 | С124-7 | -АРМАТУРА КЛАССА А1 | 0,02 | 253,00 | - | 5 | - | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 15 | Е8-62 | -СТЕНЫ ИЗ КИРПИЧА | 32,05 | 39,60 | 0,83 | 1269 | 60 | 27 | 3,46 | 111 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| | | | | 1,88 | 0,25 | | | 8 | 0,32 | 10 |
| 16 | Е15-242 | -ШТУКАТУРКА ВНУТРЕННИХ СТЕН | 1,20 | 76,20 | 5,60 | 91 | 38 | 7 | 56,00 | 67 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| | | | | 32,00 | 3,40 | | | 4 | 4,39 | 5 |
| 17 | Е15-511 | -СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА | 1,20 | 11,90 | 0,03 | 14 | 9 | - | 13,50 | 16 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| | | | | 7,70 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| 18 | Е8-72 | -КЛАДКА СТЕН ИЗ КИРПИЧА С | 16,00 | 45,30 | 0,87 | 725 | 52 | 14 | 5,65 | 90 |
| | | ОБЛИЦОВКОЙ КИРПИЧОМ | | | | | | | | |
| | | КЕРАМИЧЕСКИМ ЛИЦЕВЫМ | | 3,24 | 0,26 | | | 4 | 0,34 | 5 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 19 | Е41-30 | -ОБМАЗКА СТЕН ФУНДАМЕНТА | 0,50 | 54,30 | 2,42 | 27 | 16 | 1 | 59,70 | 30 |
| | | ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | 31,40 | 0,73 | | | - | 0,94 | - |
| 20 | Е12-299 | -УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ | 0,50 | 51,60 | 0,74 | 26 | 4 | - | 14,30 | 7 |
| | | ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ | | | | | | | | |
| | | 15ММ | | 7,64 | 0,22 | | | - | 0,28 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 21 | Е12-300 | -ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 25ММ | 0,50 | 63,25 | 1,25 | 32 | - | - | 1,05 | 1 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| | | | | 0,75 | 0,50 | | | - | 0,65 | - |
| 22 | Е12-288-1 | -УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ | 10,00 | 17,90 | 1,08 | 179 | 12 | 11 | 2,32 | 23 |
| | | КЕРАМЗИТОБЕТОНОМ | | | | | | | | |
| | | М3 | | 1,17 | 0,32 | | | 3 | 0,41 | 4 |
| 23 | Е12-149 | -УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ 1 | 0,50 | 311,00 | 14,90 | 156 | 26 | 7 | 90,80 | 45 |
| | | СЛОЕМ ТАЛИ | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | 52,40 | 4,47 | | | 2 | 5,77 | 3 |
| 24 | Е12-153 | -ИЗОЛЯЦИЯ 1 СЛОЕМ РУБЕРОИДА НА | 0,15 | 319,00 | 14,90 | 48 | 8 | 3 | 90,80 | 14 |
| | | БИТУМНОЙ МАСТИКЕ | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | 52,40 | 4,47 | | | 1 | 5,77 | 1 |
| 25 | Е12-159 | -ТО ЖЕ 4 СЛОЯМИ РУБЕРОИДА НА | 0,50 | 254,00 | 10,40 | 127 | 17 | 6 | 36,08 | 18 |
| | | БИТУМНОЙ МАСТИКЕ | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | 34,90 | 3,14 | | | 2 | 4,05 | 2 |
| 26 | Е10-105 | -УСТАНОВКА НАРУЖНОГО ДВЕРНОГО | 2,10 | 1,45 | 0,35 | 3 | 1 | 1 | 0,91 | 2 |
| | | БЛОКА ДО 3М2 С ПРИРЕЗКОЙ | | | | | | | | |
| | | ПРИБОРОВ | | 0,55 | 0,11 | | | - | 0,14 | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 27 | С122-280 | -СТОИМОСТЬ ДВЕРНОГО БЛОКА | 2,10 | 16,80 | - | 35 | - | - | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 28 | С111-416 | -ПРИБОР ДВЕРНОЙ | 1,00 | 2,92 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | КОМПЛ | | | | | | | | |
| | | | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Е10-134 | -ОБИВКА ДВЕРЕЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ОЦИНКОВАННОЙ ПО | 2,10 | 7,52 | 0,02 | 16 | 2 | - | 1,46 | 3 |
| | | ВОЙЛОКУ С ДВУХ СТОРОН | | 0,77 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 30 | Е15-611 | -ОКРАСКА ДВЕРИ ПО МЕТАЛЛУ МАСЛЯНЫМИ КРАСКАМИ | 0,05 | 25,70 | 0,52 | 1 | - | - | 9,30 | - |
| | | 100М2 | | 5,10 | 0,16 | | | - | 0,21 | - |
| 31 | Е6-83 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ В СТЕНАХ И ПОКРЫТИИ | 0,18 | 441,00 | 1,40 | 79 | 22 | - | 210,00 | 38 |
| | | Т | | 124,00 | 0,42 | | | - | 0,54 | - |
| 32 | Е10-258 | -УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКА НАД ВХОДОМ | 1,00 | 1,29 | 0,12 | 1 | 1 | - | 1,90 | 2 |
| | | ШТ | | 1,11 | 0,04 | | | - | 0,05 | - |
| 33 | Е12-280 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ КОЗЫРЬКА ИЗ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ И | 0,02 | 192,00 | 0,41 | 4 | 1 | - | 83,00 | 2 |
| | | ВОДООТЛИВЫ | | 45,80 | 0,12 | | | - | 0,15 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 34 | Е6-85 | -ШВЕЛЛЕРЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА КОЗЫРЬКА | 0,08 | 329,00 | 1,30 | 26 | 1 | - | 21,10 | 2 |
| | | Т | | 12,40 | 0,39 | | | - | 0,50 | - |
| 35 | Е6-83 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ В ПОЛУ(ФИДЕРНЫЕ ВВОДЫ) | 0,60 | 441,00 | 1,40 | 265 | 74 | 1 | 210,00 | 126 |
| | | Т | | 124,00 | 0,42 | | | - | 0,54 | - |
| 36 | Е6-1 | -НАБИВНЫЕ СТУПЕНИ ИЗ БЕТНОА М-200 | 1,00 | 30,34 | 0,28 | 30 | 1 | - | 1,37 | 1 |
| | | М3 | | 0,70 | 0,08 | | | - | 0,10 | - |
| 37 | Е27-52 | -ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПОД АСФАЛЬТОВУЮ ОТМОСТКУ | 0,30 | 137,83 | 10,26 | 41 | 1 | 3 | 4,01 | 1 |
| | | 100М2 | | 2,04 | 3,01 | | | 1 | 3,88 | 1 |
| 38 | Е27-169 | -АСФАЛЬТОВОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ | 0,30 | 156,00 | - | 47 | 2 | - | 14,40 | 4 |
| | | 100М2 | | 8,23 | - | | | - | - | - |
| 39 | Е6-33 | -АНКЕРНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ | 5,80 | 37,30 | 1,21 | 216 | 14 | 7 | 4,46 | 26 |
| | | М3 | | 2,41 | 0,36 | | | 2 | 0,46 | 3 |
| 40 | Е6-83 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ОПОРЫ | 0,76 | 441,00 | 1,40 | 335 | 94 | 1 | 210,00 | 160 |
| | | Т | | 124,00 | 0,42 | | | - | 0,54 | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 5929 | 539 | 183 | | 936 |
| | | | РУБ. | | | | | 61 | | 78 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 5929 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 4071 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 600 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ. | | | 43 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 982 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 87 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 174 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 549 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 7460 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1101 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 774 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 7460 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1101 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 774 | - | | - |

СОСТАВИЛ НИКОЛАЕВА

ПЕРФОРАЦИЯ: ДОРОНИЧЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 13)

```
1   314890122, Н9г1, С, , 1.1, , , , , , *
2   Ю, , ТИПОВОЙ ПРОЕКТ Г.2-4, , , ЗАГЛУБЛЕННОЕ ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, РАБОЧИЙ ПРОЕКТ, , 3-3, ОБЩЕСТРОИТЕ
    ЛЬНЫЕ РАБОТЫ АНТЕННОГО ПАВИЛЬОНА, АЛЬБОМ 2 ЧЕРТЕЖИ АР-22, А.С.САМИТОВ*
3   Н10=16,5, Н11=8,6*
4   Е11-11(А2=27,68), 20, , БЕТОННЫЙ ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ М-100*
5   Е6-1(А2=27,42), 6,3, , БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА М-100*
6   Е11-69(А2=68,18), 0,3, , ЦЕМЕНТНЫЙ ПОЛ ТОЛЩ.20ММ*
7   Е7-401(А2=0,49), 21, , УСТАНОВКА БЕТОННЫХ БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,0М*
8   Е7-402(А2=0,86), 16, , ТО ЖЕ МАССОЙ ДО 1,5Т*
9   Т608-3008 ССЦ П3-3(=1), 0,69, 40,9, СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ БЕТОННЫХ СТЕНОВЫХ БЛОКОВ ОБЬЕМОМ 0,543М3, М3*
10  Т608-3008 ССЦ П3-11(=1), 0,53, 42,5, ТО ЖЕ ОБЬЕМОМ МЕНЕЕ 0,5М3 ФБС-12.4.6-Т, М3*
11  Т608-3008 ССЦ П3-19(=1), 3,7, 44,2, ТО ЖЕ ФБС9.4.6-Т, М3*
12  ЕТДОП.В1 37-361 ССЦ П1-19(=1), 0,5, 30,81#0,78#1,74#0,48#28,29, УКЛАДКА БЕТОНА М-100 В ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ШВЫ МЕЖДУ БЛОК
    АМИ, М3, , 1.1,45*
13  Е7-366(А2=4,61), 16, , УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М*
14  608-7112 ССЦ П9-222(=1), 16, 53,3.0,37+25,5.0,229+23,3.0,25+0,8.0,413, СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/Б ПЛИТ ВЕСОМ ДО 1Т БЕТО
    Н М-300 ОБЬЕМОМ 0,37М3, ШТ*
15  Е7-127(А2=0,05), 19, , УКЛАДКА СБОРНЫХ Ж/Б ПЕРМЫЧЕК*
16  608-76 ССЦ П9-92(=1), 0,67, 64,4, СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК М-200, М3*
17  С124-7, 0,024*
18  Е8-62(А2=36,89), 32,05, , СТЕНЫ ИЗ КИРПИЧА*
19  Е15-242(А2=38,6), 1,2, , ШТУКАТУРКА ВНУТРЕННИХ СТЕН*
20  Е15-511, 1,2, , СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА*
21  Е8-72(А2=41,19), 16, , КЛАДКА СТЕН ИЗ КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ КИРПИЧОМ КЕРАМИЧЕСКИМ ЛИЦЕВЫМ*
22  Е41-30, 0,5, , ОБМАЗКА СТЕН ФУНДАМЕНТА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА*
23  Е12-299(А2=43,22), 0,5*
24  Е12-300(А2=2,45.25#)(А3.25)(А4.25)(А5.25)(Р1.15), 0,5, , ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 25ММ*
25  Е12-288-1(А2=15,65), 10, , УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ КЕРАМЗИТОБЕТОНОМ*
26  Е12-149, 0,5, , УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ 1 СЛОЕМ ТАЛИ*
```

```
27        Е12-153' 0,15' ' ИЗОЛЯЦИЯ 1 СЛОЕМ РУБЕРОИДА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ*
28        Е12-159' 0,5' ' ТО ЖЕ 4 СЛОЯМИ РУБЕРОИДА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ*
29        Е10-105' 2,1' ' УСТАНОВКА НАРУЖНОГО ДВЕРНОГО БЛОКА ДО 3М2 С ПРИРЕЗКОЙ ПРИБОРОВ*
30        С122-280' 2,1' ' СТОИМОСТЬ ДВЕРНОГО БЛОКА*
31        С111-416' 1' ' ПРИБОР ДВЕРНОЙ*
32        Е10-134' 2,1*
33        Е15-611(А2=20,08)' 0,05' ' ОКРАСКА ДВЕРИ ПО МЕТАЛЛУ МАСЛЯНЫМИ КРАСКАМИ*
34        Е6-83' 0,178' ' ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ В СТЕНАХ И ПОКРЫТИИ*
35        Е10-258' 1' ' УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКА НАД ВХОДОМ*
36        Е12-280' 0,022' ' УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ КОЗЫРЬКА ИЗ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ И ВОДООТЛИВЫ*
37        Е6-85' 0,077' ' ШВЕЛЛЕРЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА КОЗЫРЬКА*
38        Е6-83' 0,6' ' ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ В ПОЛУ(ФИДЕРНЫЕ ВВОДЫ)*
39        Е6-1(А2=27,42+(28,2-26,3).1,02#)' 1' ' НАБИВНЫЕ СТУПЕНИ ИЗ БЕТНОА М-200*
40        Е27-52(А2=125,53)' 0,3' ' ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПОД АСФАЛЬТОВУЮ ОТМОСТКУ*
41        Е27-169(А2=147,77)' 0,3' ' АСФАЛЬТОВОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ*
42        Е6-33(А2=33,68)' 5,8' ' АНКЕРНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ*
43        Е6-83' 0,759' ' ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАДИ И ОПОРЫ*
44        К' НИКОЛАЕВА' ' ДОРОНИЧЕВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Г.2-4

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  6-1

НА ПРОКЛАДКА НАРУЖНЫХ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ И КОНТУР ЗАЗЕМЛЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗАГЛУБЛЕННОЕ ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ: ЭМ-20 АЛЬБОМ 5

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,448 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 287 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,153 ТЫС.РУБ.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН. | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 1 | Е1-960 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ И КОНТУРА ЗАЗЕМЛЕНИЯ 100М3 | 0,75 | 74,50 | - | 56 | 56 | - | 154,00 | 115 |
| | | | | 74,50 | - | | | - | - | - |
| 2 | Е1-967 | -ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА 100М3 | 0,75 | 41,50 | - | 31 | 31 | - | 89,60 | 67 |
| | | | | 41,50 | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 87 | 87 | - | | 182 |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 87 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 87 | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 14 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 3 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 8 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 109 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 183 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 90 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 109 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 183 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 90 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 3 | Ц8-141-1 | -ПРОЛОЖИТЬ КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ СЕЧ.4Х10ММ2 В ТРАНШЕЕ | 0,40 | 12,50 | 2,23 | 5 | 2 | 1 | 10,00 | 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 100М | | 5,89 | 0,89 | | | - | 1,15 | - |
| 4 | Ц8-142-1 | -УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ | 0,40 | 9,57 | 6,96 | 4 | 1 | 3 | 5,00 | 2 |
| | | 100М | | 2,56 | 2,74 | | | 1 | 3,53 | 1 |
| 5 | Ц8-143-1 | -ПОКРЫТИЕ КИРПИЧОМ ОДНОГО КАБЕЛЯ | 0,40 | 8,86 | 5,92 | 4 | 1 | 2 | 6,00 | 2 |
| | | 100М | | 2,88 | 2,33 | | | 1 | 3,01 | 1 |
| 6 | Ц8-155-1 | -УСТАНОВИТЬ МУФТЫ КОНЦЕВЫЕ ЭПОКСИДОМ | 4,00 | 2,21 | - | 9 | 9 | - | 3,00 | 12 |
| | | ШТ | | 2,14 | - | | | - | - | - |
| 7 | Ц8-471-1 | -ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ 50.50.5 | 4,60 | 19,30 | 0,70 | 89 | 21 | 3 | 9,00 | 41 |
| | | 10ШТ | | 4,60 | 0,10 | | | - | 0,13 | 1 |
| 8 | Ц8-472-2 | -ТО ЖЕ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧ.160ММ2 | 2,90 | 27,00 | 0,90 | 78 | 20 | 2 | 12,00 | 35 |
| | | 100М | | 6,80 | 0,10 | | | - | 0,13 | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 189 | 54 | 11 | | 96 |
| | | | РУБ. | | | | | 2 | | 3 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 189 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 122 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 56 | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 46 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 5 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 7 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 19 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 254 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 104 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 63 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 254 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 104 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 63 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ | | | | | | | | |
| 9 | 15-09 ТАБ.3-038 | -КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ СЕЧ.4.10ММ2 1000М | 0,04 | 483,05 | - | 19 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 10 | ДОП ПР-НТ 24-05-1980 /1 П1-1001 | -МУФТЫ КОНЦЕВЫЕ ЭПОКСИДНЫЕ КВЭ К-Т | 4,00 | 6,65 | - | 27 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 11 | СССЦ П4-20 | -СТОИМОСТЬ ПЕСКА М3 | 2,00 | 7,79 | - | 16 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 12 | СССЦ П6-1 | -СТОИМОСТЬ КИРПИЧА ТЫЧ.ШТ | 0,17 | 68,00 | - | 12 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | РУБ. | | | 74 | - | - | | - |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 46 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ. | | | 46 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 4 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 50 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 28 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ. | | | 28 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 5 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 2 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 35 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | РУБ. | | | 85 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 350 | 141 | 11 | | 278 |
| | | | РУБ. | | | | | 2 | | 3 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 235 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 122 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 56 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ. | | | 46 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 46 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 5 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 7 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 23 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 304 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 104 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 63 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 115 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 87 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ. | | | 28 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 19 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 3 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 10 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 144 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 183 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 90 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 448 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 287 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 153 | - | | - |

СОСТАВИЛ ФРАНЦУЗОВА

ПЕРФОРАЦИЯ: ДОРОНИЧЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 14)

```
1   Э14890123, Н9Г1, С, , 1.1, , , , , *
2   Ю, , Г.2-4, , , ЗАГЛУБЛЕННОЕ ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, РД, , 6-1, ПРОКЛАДКА НАРУЖНЫХ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ И К
          ОНТУР ЗАЗЕМЛЕНИЯ, ЭМ-20 АЛЬБОМ 5, А.С.САМИТОВ*
3   Н10=16,5*
4   Р20*
5   Е1-960, 0,75, , РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ И КОНТУРА ЗАЗЕМЛЕНИЯ*
6   Е1-967, 0,75, , ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА*
7   РМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
8   Ц8-141-1, 0,4, , ПРОЛОЖИТЬ КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ СЕЧ.4Х10ММ2 В ТРАНШЕЕ*
9   Ц8-142-1, 0,4, , УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ*
10  Ц8-143-1, 0,4, , ПОКРЫТИЕ КИРПИЧОМ ОДНОГО КАБЕЛЯ*
11  Ц8-155-1, 4, , УСТАНОВИТЬ МУФТЫ КОНЦЕВЫЕ ЭПОКСИДОМ*
12  Ц8-471-1, 4,6, , ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ 50.50.5*
13  Ц8-472-2, 2,9, , ТО ЖЕ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧ.160ММ2*
14  РМАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
15  Т15-09 ТАБ.3-038(=13), 0,04, 330.1,3.1,126, КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ СЕЧ.4.10ММ2, 1000М*
16  ТДОП ПР-НТ 24-05-1980/1 П1-1001(=13), 4, 6.1,109, МУФТЫ КОНЦЕВЫЕ ЭПОКСИДНЫЕ КВЭ, К-Т*
17  СТССЦ П4-20(=19), 2, 7,79, СТОИМОСТЬ ПЕСКА, М3*
18  СТССЦ П6-1(=19), 0,168, 68, СТОИМОСТЬ КИРПИЧА, ТЫЧ.ШТ*
19  К, ФРАНЦУЗОВА, , ДОРОНИЧЕВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ Г.2-4 ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  7-1

НА ОЗЕЛЕНЕНИЕ УЧАСТКА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗАГЛУБЛЕННОЕ ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 1 ГП-1,2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,810 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 237 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,143 ТЫС.РУБ.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | | | НА ЕДИН. | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | E48-1 | -ПОДГОТОВКА УЧАСТКА ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ | 20,00 | 0,20 | 0,20 | 4 | - | 4 | - | - |
| | | 100М2 | | - | 0,07 | | | 1 | 0,09 | 2 |
| 2 | E48-135 | -ПОДГОТОВКА ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ДЛЯ ЖИВОЙ ИЗГОРОДИ | 30,00 | 0,97 | 0,51 | 29 | 14 | 15 | 0,99 | 30 |
| | | 10М | | 0,46 | 0,24 | | | 7 | 0,31 | 9 |
| 3 | E48-211 | -ПОСАДКА КУСТРАНИКА В ЖИВУЮ ИЗГОРОДЬ | 30,00 | 1,99 | - | 60 | 60 | - | 3,39 | 102 |
| | | 10М | | 1,99 | - | | | - | - | - |
| 4 | СГМСР4П44 | -СТОИМОСТЬ КУСТРАНИКА | 1000,00 | 0,27 | - | 270 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 5 | E48-165 | -ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА | 20,00 | 2,25 | 0,23 | 45 | 40 | 5 | 4,12 | 82 |
| | | 100М2 | | 2,00 | 0,08 | | | 2 | 0,10 | 2 |
| 6 | E48-215 | -ПОСЕВ ГАЗОНОВ | 0,20 | 4,17 | 3,82 | 1 | - | - | 0,55 | - |
| | | ГА | | 0,35 | 1,38 | | | - | 1,78 | - |
| 7 | СГМСР4П255 | -СТОИМОСТЬ ЛУГОВОЙ ТРАВЫ | 40,00 | 5,85 | - | 234 | - | - | - | - |
| | | КГ | | - | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 643 | 114 | 24 | | 214 |
| | | | РУБ. | | | | | 10 | | 13 |

В ТОМ ЧИСЛЕ:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | 643 | - | - | - |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | - | 124 | - | - |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | 107 | - | - | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | - | - | - | 10 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | - | 19 | - | - |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | 60 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 810 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 237 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 143 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 810 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 237 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 143 | - | | - |

СОСТАВИЛ НИКОЛАЕВА

ПЕРФОРАЦИЯ: ДОРОНИЧЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 15)

```
1   314890124, Н9Г1, С, , 1.1, , , , , *
2   Ю, , ТИПОВОЙ ПРОЕКТ Г.2-4, , , ЗАГЛУБЛЕННОЕ ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, РД, , 7-1, ОЗЕЛЕНЕНИЕ УЧАСТКА, АЛЬ
          БОМ 1 ГП-1,2, А.С.САМИТОВ*
3   Н10=16,5*
4   Е48-1, 20, , ПОДГОТОВКА УЧАСТКА ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ*
5   Е48-135, 30, , ПОДГОТОВКА ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ДЛЯ ЖИВОЙ ИЗГОРОДИ*
6   Е48-211, 30, , ПОСАДКА КУСТРАНИКА В ЖИВУЮ ИЗГОРОДЬ*
7   СТГМСР4П44(=1), 1000, 0,27, СТОИМОСТЬ КУСТРАНИКА, ШТ*
8   Е48-165, 20, , ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА*
9   Е48-215, 0,20, , ПОСЕВ ГАЗОНОВ*
10  СТГМСР4П255(=1), 40, 5,85, СТОИМОСТЬ ЛУГОВОЙ ТРАВЫ, КГ*
11  К, НИКОЛАЕВА, , ДОРОНИЧЕВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ ОТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ Г.2-4 ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  7-2

НА УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗАГЛУБЛЕННОЕ ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ; АЛЬБОМ 1 ЧЕРТЕЖИ ГП-1,2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 32,113 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 4283 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 3,644 ТЫС.РУБ.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН. | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 1 | ЕПР-НТ НА ЭЛЕМЕНТЫ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА ЗДАНИЙ Ч1В.1П.1-236 | -МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОГРАДА ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ ПО Ж/Б СТОЛБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ ВЫСОТОЙ 2,15М ТИП М4В 100М ОГ. | 27,00 | 596,00<br>46,40 | 37,80<br>13,70 | 16092 | 1253 | 1021<br>370 | 53,00<br>17,67 | 1431<br>477 |
| 2 | ЕПР-НТ НА ЭЛЕМЕНТЫ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА ЗДАНИЙ Ч1В.1П.1-280 | -МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СЕТЧАТЫЕ ВОРОТА И КАЛИТКА ПО Ж/Б СТОЛБАМ ВЫСОТОЙ 2М 1ВОР.КАЛ | 1,00 | 139,00<br>15,80 | 5,66<br>1,86 | 139 | 16 | 6<br>2 | 25,50<br>2,40 | 25<br>2 |
| | | МОНТАЖ М/КОНСТРУКЦИЙ | | | | | | | | |
| 3 | ЕПР-НТ НА ЭЛЕМЕНТЫ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА ЗДАНИЙ Ч.1В.1П.1-236 | -МОНТАЖ М/КОНСТРУКЦИЙ 100М ОГ | 27,00 | 367,00<br>50,00 | 0,97<br>0,33 | 9909 | 1350 | 26<br>9 | 74,00<br>0,43 | 1998<br>12 |
| 4 | ЕПР-НТ НА ЭЛЕМЕНТЫ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА ЗДАНИЙ Ч.1В.1П.1-280 | монтаж м/конструкций ворот с калиткой I ВОР.КАЛ | 1,00 | 58,50<br>7,97 | 0,15<br>0,05 | 59 | 8 | -<br>- | 13,55<br>0,06 | 14<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 26199 | 2627 | 1053 | | 3468 |
| | | | РУБ. | | | | | 381 | | 491 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 16231 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 13937 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 1641 | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 2678 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 246 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 482 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 1513 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 20422 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2181 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 2123 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 9968 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 8583 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 1367 | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 857 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 78 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 154 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 866 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 11691 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2102 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 1521 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 32113 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 4283 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 3644 | - | | - |

СОСТАВИЛ НИКОЛАЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 16)

```
1   Э14890125' Н9Г1' С' ' 1.1' ' ' ' ' ' *
2   Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ Г.2-4' Т5814' ' ЗАГЛУБЛЕННОЕ ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ' Рд' ' 7-2' УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕ
        НИЯ' АЛЬБОМ 1 ЧЕРТЕЖИ ГП-1,2' А.С.САМИТОВ*
3   Н10=16,5' Н11=8,6*
4   П2СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
5   ЕТПР-НТ НА ЭЛЕМЕНТЫ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА ЗДАНИЙ Ч1В.1П.1-236(=1)' 27,0' 596#46,4#37,8#13,7#511,8' МЕТАЛЛИЧЕСКА
        Я ОГРАДА ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ ПО Ж/Б СТОЛБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ ВЫСОТОЙ 2,15М ТИП М4В' 100М ОГ.' ' 1,53*
6   ЕТПР-НТ НА ЭЛЕМЕНТЫ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА ЗДАНИЙ Ч1В.1П.1-280(=1)' 1' 139#15,8#5,66#1,86#117,54' МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
        СЕТЧАТЫЕ ВОРОТА И КАЛИТКА ПО Ж/Б СТОЛБАМ ВЫСОТОЙ 2М' 1ВОР.КАЛ' ' 1,25,5*
7   П2МОНТАЖ М/КОНСТРУКЦИЙ*
8   ЕТПР-НТ НА ЭЛЕМЕНТЫ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА ЗДАНИЙ Ч.1В.1П.1-236(=2)' 27,0' 367#50#0,97#0,33#316,03' МОНТАЖ М/КОЙ
        СТРУКЦИЙ' 100М ОГ' ' 1,74*
9   ЕТПР-НТ НА ЭЛЕМЕНТЫ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА ЗДАНИЙ Ч.1В.1П.1-280(=2)' 1' 58,5#7,97#0,15#0,05#50,38' 1ВОР.КАЛ' ' 1
        .11,9*
10  К' НИКОЛАЕВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ Г.2,1У- ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  7-3

НА УСТРОЙСТВО АВТОДОРОГИ И ПЛОЩАДОК

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗАГЛУБЛЕННОЕ ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 1 ГП-1,2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 20,922 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 3525 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2,288 ТЫС.РУБ.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | НА ЕДИН. | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | E1-223 | -УСТРОЙСТВО ДОРОЖНЫХ КОРЫТ | 0,70 | 305,00 | 301,98 | 214 | 2 | 211 | 6,12 | 4 |
| | | 1000М3 | | 3,02 | 40,20 | | | 28 | 51,86 | 36 |
| 2 | E11-3 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ ПЕСКА | 335,00 | 10,40 | - | 3464 | 543 | - | 3,00 | 1005 |
| | | М3 | | 1,62 | - | | | - | - | - |
| 3 | E11-6 | -ТО ЖЕ,ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ | 335,00 | 16,00 | 1,06 | 5360 | 610 | 355 | 3,52 | 1179 |
| | | М3 | | 1,82 | 0,32 | | | 107 | 0,41 | 137 |
| 4 | E27-169 | -АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТОЛЩ.30 ММ | 15,00 | 156,00 | - | 2340 | 123 | - | 14,40 | 216 |
| | | 100М2 | | 8,23 | - | | | - | - | - |
| 5 | E27-172 | -ТО ЖЕ,НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 20 ММ ДО 50 | 15,00 | 101,20 | - | 1518 | 79 | - | 9,28 | 139 |
| | | 100М2 | | 5,24 | - | | | - | - | - |
| 6 | E27-74 | -БЕТОННЫЕ БОРТОВЫЕ КАМНИ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ СЕЧ.150Х300 | 7,50 | 495,00 | 0,71 | 3713 | 301 | 6 | 74,00 | 555 |
| | | 100М | | 40,10 | 0,21 | | | 2 | 0,27 | 2 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 16629 | 1658 | 572 | | 3098 |
| | | | РУБ. | | | | | 137 | | 175 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 16629 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 14398 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 1795 | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 2743 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 252 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 493 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 1550 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 20922 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 3525 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 2288 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 20922 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 3525 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 2288 | - | | - |

СОСТАВИЛ НИКОЛАЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 17)

```
  1   Э14890126' Н9Г1' С' ' 1.1' ' ' ' ' ' *
  2   И' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ Г.2.1У-' Т5814' ' ЗАГЛУБЛЕННОЕ ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ' РД' ' 7-3' УСТРОИСТВО АВТОД
      ОРОГИ И ПЛОЩАДОК' АЛЬБОМ 1 ГП_1,2' А.С.САМИТОВ*
  3   Н10=16,5*
  4   Е1-223' 0,7' ' УСТРОЙСТВО ДОРОЖНЫХ КОРЫТ*
  5   Е11-3(А2=8,78)' 335' ' УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ ПЕСКА*
  6   Е11-6(А2=13,12)' 335' ' ТО ЖЕ,ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ*
  7   Е27-169(А2=147,77)' 15,0' ' АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТОЛЩ.30 ММ*
  8   Е27-172(А2=23,99,4#)(А3,4)(А4,4)(А5,4)(Р1,4)' 15,0' ' ТО ЖЕ,НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 20 ММ ДО 50*
  9   Е27-74(А2=454,19)' 7,5' ' БЕТОННЫЕ БОРТОВЫЕ КАМНИ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ СЕЧ.150Х300*
 10   К' НИКОЛАЕВА*
```

# В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту на строительство заглубленного здания вспомогательного назначения (водонасыщенные грунты)

| Ресурсы | Количество |
|---|---|
| I | 2 |
| Общестроительные работы | |
| Нормативная трудоемкость, чел.-ч. | 4059I |
| Построечные трудозатраты, чел.-ч. | 37602 |
| Сметная заработная плата, руб. | 28865 |
| Строительные машины, руб. | I07I3 |
| Санитарно-технические работы: | |
| Нормативная трудоемкость, чел.-ч. | 3955 |
| Построечные трудозатраты, чел.-ч. | 3709 |
| Сметная заработная плата, руб. | 3597 |
| Строительные машины, руб. | 377 |
| Монтажные работы: | |
| Нормативная трудоемкость, чел.-ч. | 353I |
| Построечные трудозатраты, чел.-ч. | 3366 |
| Сметная заработная плата, руб. | 24I7 |
| Строительные машины, руб. | I67 |
| Монтаж электротехнического оборудования: | |
| Нормативная трудоемкость, чел.-ч. | 3268 |
| Построечные трудозатраты, чел.-ч. | 3I09 |
| Сметная заработная плата, руб. | 2I69 |
| Строительные машины, руб. | 430 |
| Монтаж автоматики: | |
| Нормативная трудоемкость, чел.-ч. | 3080 |
| Построечные трудозатраты, чел.-ч. | 297I |
| Сметная заработная плата, руб. | I89I |
| Строительные машины, руб. | 340 |
| Г С П И | |
| Нормативная трудоемкость, чел.-ч. | 57065 |
| Построечные трудозатраты, чел.ч. | 5I492 |

| I | 2 |
|---|---|
| Сметная заработная плата, руб. | 32024 |
| Строительные машины, руб. | 27777 |
| Монтаж наружных кабельных линий | |
| Нормативная трудоемкость, чел.-ч. | 309 |
| Построечные трудозатраты, чел.-ч. | 30I |
| Сметная заработная плата, руб. | I65 |
| Строительные машины, руб. | I6 |
| В с е г о: | |
| Нормативная трудоемкость, чел.-ч. | III799 |
| Построечные трудозатраты, чел.ч. | I02550 |
| Сметная заработная плата, руб. | 7II28 |
| Строительные машины, руб. | 39820 |

Начальник отдела спецпроектирования Б.П.Федотов

/Составил нач.сметной группы Н.В.Архангельская

gost.e-ecolog.ru