ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

Г.2-IУ- 3.90

ЗАГЛУБЛЕННОЕ ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

АЛЬБОМ I2

С.СМЕТЫ

(сухие грунты)

КНИГА 3

(стр. I30-I80)

24383-12

Отпускная цена
на момент реализации
указана
в счет- накладной

gost.e-ecolog.ru

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Г.2-4 ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-9

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ДИЗЕЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗАГЛУБЛЕННОЕ ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ: ТМ1-9 АЛЬБОМ 6

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 33,532 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2862 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,952 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ								
1	ПР-НТ 47-46 П3374-108	-ДИЗЕЛЬ-ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ АГРЕГАТ АСДА-50Д ШТ	4,00	6454,60 -	- -	25818	-	- -	- -	- -
2	Ц6-407-2	-МОНТАЖ ДИЗЕЛЬ-ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО АГРЕГАТА АСДА-50Д Т	7,20	194,44 166,10	3,73 1,15	1400	1196	27 8	260,70 1,48	1877 11
3	Ц6-302-1	-МОНТАЖ БАКА ДЛЯ ТОПЛИВА ЕМК.0,3М3 Т	0,26	38,23 19,47	7,26 3,30	10	5	2 1	30,80 4,26	8 1
4	ПР-НТ 23-01-01 П15	-СТОИМОСТЬ РУЧНОГО НАСОСА БКФ-4 ШТ	1,00	17,94 -	- -	18	-	- -	- -	- -
5	Е18-211	-УСТАНОВКА РУЧНОГО НАСОСА ШТ	1,00	5,04 3,84	0,16 0,04	5	4	- -	6,77 0,05	7 -
6	1808-1245	-НАСОС ШЕСТЕРЕННЫЙ БГ-11-11 ШТ	2,00	32,61 -	- -	65	-	- -	- -	- -
7	Ц7-281-1 УКАЗ.ПО ПРИМ.РАСЦ. НА МОНТ.ОБОРУД.П5.1	-УСТАНОВКА НАСОСА ШЕСТЕРЕННОГО БГ-11-11 ШТ	2,00	20,52 11,64	2,89 1,31	41	23	6 3	28,60 1,69	57 3
8	2301-11027	-ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЙ АГРЕГАТ Ш8-25-5,8/2,5Б-5-УЗ=Ш8-25-5,8/2,5Б-6 ШТ	2,00	353,27 -	- -	707	-	- -	- -	- -
9	Ц7-281-1 УКАЗ.ПО ПРИМ.РАСЦ.	-УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОНАСОСНОГО АГРЕГАТА ШТ	2,00	20,52 11,64	2,89 1,31	41	23	6 3	28,60 1,69	57 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НА МОНТ,ОБОРУД,П5,1									
10	Е20-764	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ МЕТАЛЛИ4ЕСКИХ Я4ЕЙКОВЫХ	0,25	3,91	0,11	1	1	-	5,11	1
		М2		3,26	0,03			-	0,04	-
11	Е9-122	-КОРОБКА ТИПА ФМ ДЛЯ УСТАНОВКИ ФИЛЬТРА ФЯР	0,11	43,02	4,51	5	3	-	38,39	4
		Т		25,41	1,34			-	1,73	-
12	1906-16002	-ТАЛЬ РУЧНАЯ ЧЕРВЯЧНАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ Г/П 1,0	1,00	44,57	-	45	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
13	Ц8-126-11	-СТЕЛЛАЖ НА 4 АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ	4,50	27,47	0,36	124	12	2	4,40	20
		М		2,61	0,15			1	0,19	1
14	Ц12-852-3	-ФИЛЬТР ПРИЕМНЫЙ ДУ80	2,00	2,43	0,05	5	4	-	3,30	7
		ШТ		2,09	0,01			-	0,01	-
15	Ц12-1172-21	-ОГНЕВОЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ДУ50	5,00	1,72	0,03	9	8	-	2,20	11
		ШТ		1,51	0,01			-	0,01	-
16	Ц12-802-2	-ЗАДВИЖКА ФЛАНЦЕВАЯ КЛИНОВАЯ ДУ40	2,00	2,03	0,03	4	3	-	3,30	7
		ШТ		1,74	0,01			-	0,01	-
17	Ц12-802-3	-ТО ЖЕ ДУ50	4,00	2,26	0,06	9	8	-	3,30	13
		ШТ		1,88	0,01			-	0,01	-
18	Ц12-802-5	-ТО ЖЕ ДУ80	3,00	7,89	0,35	24	11	1	6,60	20
		ШТ		3,72	0,04			-	0,05	-
19	Ц12-806-1	-КРАН ПРОБКОВЫЙ САЛЬНИКОВЫЙ ДУ15	23,00	1,87	0,03	43	37	-	2,20	51
		ШТ		1,59	0,01			-	0,01	-
20	Ц12-806-2	-ТО ЖЕ ФЛАНЦЕВЫЙ ДУ40	7,00	2,26	0,04	16	13	-	3,30	23
		ШТ		1,80	0,01			-	0,01	-
21	Ц12-809-1	-КРАН ПРОБНОСПУСКНОЙ САЛЬНИКОВЫЙ ДУ20	4,00	0,86	-	4	3	-	1,10	4
		ШТ		0,82	-			-	-	-
22	Ц12-807-2	-ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ ДУ32	8,00	0,83	-	7	6	-	1,10	9
		ШТ		0,61	-			-	-	-
23	Ц12-2-5 ВВОД,УКАЗ,П3	-ВНУТРИЦЕХОВАЯ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ.45Х2,5ММ	0,14	202,39	5,93	28	26	1	302,50	42
		Т		187,55	1,65			-	2,13	-
24	Ц12-2-6 ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ ДИАМ.57Х3,5ММ	0,05	150,45	4,53	8	7	-	220,00	11
		Т		137,94	1,44			-	1,86	-
25	Ц12-2-1 ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ ДИАМ.16Х1ММ	0,02	390,52	9,96	8	7	-	573,10	11
		Т		365,42	2,84			-	3,66	-
26	Ц12-2-7 ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ ДИАМ.70Х3,5ММ	0,12	117,88	17,54	14	11	2	147,40	18
		Т		95,71	9,36			1	12,07	1
27	Е16-44	-ТО ЖЕ ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ	15,00	1,60	0,01	24	4	-	0,41	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВОДОГАЗОПРВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ДИАМ.32ММ		0,25	-			-	-	-
		М								
28	Е16-48	-ТО ЖЕ ДИАМ.80ММ	20,00	3,03	0,04	61	8	1	0,63	13
		М		0,38	0,01			-	0,01	-
29	Ц12-70-1	-ТО ЖЕ ИЗ ТРУБ МЕДНЫХ ДИАМ.8Х1ММ	15,00	0,86	0,11	13	11	2	1,10	16
		М		0,73	0,07			1	0,09	1
30	Ц12-163-6 ВВОД.УКАЗ. П4	-ВНЕЦЕХОВАЯ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРВООДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ.57Х3,5ММ	0,46	75,54	5,72	35	29	3	107,80	50
		Т		62,92	1,75			1	2,26	1
31	Ц12-163-7 ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ ДИАМ.89Х4,5ММ	0,14	74,22	22,14	10	6	3	72,60	10
		Т		44,04	2,14			-	2,76	-
32	Ц12-163-8 ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ ДИАМ.108Х4ММ	0,31	57,91	20,33	18	11	6	59,40	18
		Т		34,73	10,53			3	13,58	4
33	Ц12-163-9 ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ ДИАМ.219Х6 И 273Х7ММ	1,76	39,79	16,45	70	36	29	34,10	60
		Т		20,69	8,63			15	11,13	20
34	Е20-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДИАМ.100ММ ТОЛЩ.0,5ММ	1,30	7,45	0,04	10	1	-	1,78	2
		М2		1,02	0,01			-	0,01	-
35	Е20-4	-ТО ЖЕ ДИАМ.315ММ ТОЛЩ.0,6ММ	8,20	5,35	0,04	44	8	-	1,78	15
		М2		1,02	0,01			-	0,01	-
36	Е20-696	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ И ОБОРУДОВАНИЯ	1,00	36,56	0,50	37	7	-	10,81	11
		100 КГ		6,71	0,15			-	0,19	-
37	Ц12-758-1	-ПРОМЫВКА ДИЗЕЛЬНЫМ ТОПЛИВОМ ТРУБ ДИАМ.8Х1 И 16Х1ММ	75,00	0,09	0,02	7	5	2	0,11	8
		М		0,07	-			-	-	-
38	Ц12-758-2	-ТО ЖЕ ДИАМ.45Х2,5ММ И 57Х3,5ММ	155,00	0,13	0,03	20	15	5	0,22	34
		М		0,10	0,01			2	0,01	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			28808	1552	98		2501
			РУБ.					39		48
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			26653	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			26653	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2150	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			495	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1588	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1241	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		115
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	224	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			273	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3664	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2660

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1812	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	3	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			30322	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2664
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1815	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
39	С111-616	-ТОПЛИВО НА ОПРОБОВАНИЕ ДИЗЕЛЯ И ПРОМЫВКУ ТРУБОПРООДОВ	1,20	77,80	-	93	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
40	С111-263	-МАСЛО МАШИННОЕ	0,30	205,00	-	62	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
41	С130-11	-БАК ДЛЯ ТОПЛИВА ЕМК.0,3М3	259,00	0,28	-	73	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
42	ПР-НТ 29-10-01 П66	-ОГНЕВОИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ОП-50	5,00	9,10	-	46	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
43	Ц1 Ч3 П2187	-ФИЛЬТР ПРИЕМНЫЙ ДУ80	2,00	15,25	-	31	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
44	ДОП.К ССЦ Ч3 ВЫП2 П2695	-ФИЛЬТР ЯЧЕЙКОВЫЙ ФЯР	1,00	7,97	-	8	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
45	С121-1902	-КОРОБКА ТИПА ФМ ДЛЯ ФИЛЬТРА ФЯР	0,11	261,00	-	29	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
46	С121-1795	-СТЕЛЛАЖ НА 4 АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ	0,07	271,00	-	19	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
47	2307-11117	-ЗАДВИЖКА ФЛАНЦЕВАЯ КЛИНОВАЯ 30КЧ70БР ДУ40	2,00	7,26	-	15	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
48	2307-11118	-ТО ЖЕ ДУ50	4,00	8,91	-	36	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
49	2307-11120	-ТО ЖЕ ДУ80	3,00	15,96	-	48	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
50	С130-1022	-КРАН ПРОБКОВЫЙ САЛЬНИКОВЫЙ 11Ч6БК ДУ15	23,00	1,00	-	23	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
51	С130-1031	-ТО ЖЕ ФЛАНЦЕВЫЙ 11Ч8БК ДУ40	7,00	7,11	-	50	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
52	2307-10026	-КРАН ПРОБНОСПУСКНОЙ 10Б9БК1 ДУ20	4,00	1,83	-	7	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		-	-			-	-	-
53	2307-10228	-ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ 15Ч6П2 ДУ32	8,00	2,35	-	19	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
54	С130-56	-БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	0,05	389,00	-	19	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
55	Ц145 СТР514	-ПАРОНИТ	0,02	731,25	-	15	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
56	С111-11	-КАРТОН АСБЕСТОВЫЙ	0,02	366,00	-	7	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
57	С111-356	-РЕЗИНА ЛИСТОВАЯ ДЛЯ ПРОКЛАДОК	20,00	0,61	-	12	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
58	517-2023	-РУКАВ РЕЗИНОТКАНЕВЫЙ ДУ40= ГОСТ 18698-79	5,00	1,79	-	9	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
59	517-2024	-ТО ЖЕ ДУ50= ГОСТ 18698-79	10,00	2,17	-	22	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
60	С159-3881	-ПОДВЕСКИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПТ-76	10,00	4,95	-	50	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
61	С159-3890	-ТО ЖЕ ПТ-325	4,00	10,80	-	43	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
62	С159-3314	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ.45Х2,5ММ	0,14	868,00	-	124	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
63	С159-3318	-ТО ЖЕ ДИАМ.57Х3,5ММ	0,51	605,00	-	309	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
64	С159-3321	-ТО ЖЕ ДИАМ.70Х3,5ММ	0,12	578,00	-	69	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
65	С159-3328	-ТО ЖЕ ДИАМ.89Х4,5ММ	0,14	476,00	-	67	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
66	С159-3333	-ТО ЖЕ ДИАМ.108Х4ММ	0,31	492,00	-	153	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
67	С159-3358	-ТО ЖЕ ДИАМ.219Х6ММ	0,38	385,00	-	146	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
68	С159-3368	-ТО ЖЕ ДИАМ.273Х7ММ	1,38	367,00	-	506	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
69	С113-353	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ДИАМ.16Х1ММ	60,00	0,60	-	36	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
70	С159-38	-ТРУБА МЕДНАЯ ДИАМ.8Х1ММ	-	1690,00	-	-	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			2146	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2146	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНОТРУКЦИЙ -	РУБ.			2143	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			175	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2321	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			2321	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
71	Е13-163	-ПОКРЫТИЕ ВОЗДУХОВОДОВ И ВЫХЛОПНЫХ ТРУБОПРВООДОВ	0,47	47,21	0,17	22	1	-	1,59	1
		ЖАРОСТОЙКОЙ ЭМАЛЬЮ КО-88		1,08	0,05			-	0,06	-
		100М2								
72	Е26-16	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРООДОВ	0,70	35,88	0,18	25	6	-	15,18	11
	114-5	МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТОЙ								
		М3		9,21	0,05			-	0,06	-
73	Е26-16	-ИЗОЛЯЦИЯ ВОЗДУХОБОДОВ	0,60	42,06	0,18	25	6	-	15,18	9
	114-98	МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАТАМИ								
		М3		9,21	0,05			-	0,06	-
74	Е26-49	-ОБЕРТЫВАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ	14,00	1,35	-	19	2	-	0,20	3
		МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКОЙ								
		М2		0,11	-			-	-	-
75	Е26-51	-ОТШТУКАТУРИВАНИЕ ПО СЕТКЕ	0,16	109,47	1,60	18	9	-	96,03	15
		АСБОЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ								
		100М2		58,52	0,48			-	0,62	-
76	Е26-73	-ОБЕРТЫВАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ И	0,32	90,43	0,05	29	4	-	23,21	7
	1113-180	ВОЗДУХОВОДОВ СТЕКЛОТКАНЬЮ								
		100М2		12,98	0,02			-	0,03	-
77	Е15-614	-ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ	0,12	64,34	0,03	8	5	-	74,80	9
		ДИАМ.МЕНЕЕ 50ММ								
		100М2		42,24	-			-	-	-
78	Е15-613	-ТО ЖЕ ТРУБОПРОВОДОВ	0,30	45,64	0,03	14	7	-	42,68	13
		ДИАМ.БОЛЕЕ 50ММ И								
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ БАКОВ		23,54	-			-	-	-
		100М2								
79	Е22-66	-ПРОКЛАДКА СТАЛЬНОЙ ТРУБЫ	30,00	2,11	0,04	63	7	1	0,38	12
	113-161	ДИАМ.108Х4ММ								
		М		0,24	0,01			-	0,01	-
80	Е22-71	-ТО ЖЕ ФУТЛЯРА ДИАМ.273Х8ММ	30,00	9,52	0,31	286	12	10	0,65	19
	113-198	М								
				0,41	0,09			3	0,12	4
81	Е22-494	-ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР	30,00	1,19	-	36	20	-	1,07	32
		СТАЛЬНОЙ ТРУБЫ								
		М		0,65	-			-	-	-
82	Е22-163	-ВЕСЬМА УСИЛЕННАЯ	100,00	0,57	0,11	57	14	11	0,24	24
		АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ								
		ТРУБОПРВОДОВ ПРОХОДЯЩИХ В		0,14	0,03			3	0,04	4
		ГРУНТЕ ДИАМ.57Х3,5ММ								
		М								
83	Е22-165	-ТО ЖЕ ДИАМ.89Х4,5ММ	15,00	0,87	0,11	13	2	1	0,25	4
		М								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0,15	0,03			-	0,04	1
84	Е22-168	-ТО ЖЕ ДИАМ.219Х6ММ	12,00	1,70	0,30	20	2	4	0,34	4
		М								
				0,20	0,09			1	0,12	1
85	Е22-170	-ТО ЖЕ ДИАМ.273Х7ММ	30,00	2,44	0,37	73	8	11	0,43	13
		М								
				0,26	0,11			3	0,14	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			708	105	38		176
			РУБ.					10		14
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			708	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			566	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	115	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			115	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	22	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			66	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			889	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		198
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	137	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			889	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		198
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	137	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			31662	1657	136		2677
			РУБ.					49		62
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			26653	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			26653	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4296	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			495	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1586	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			2143	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1241	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		115
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	224	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			448	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5985	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2660
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1812	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			708	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			566	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	115	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			115	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	22	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			66	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			889	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		198
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	137	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	3	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			33532	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2862
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1952	-		-

СОСТАВИЛ ФРАНЦУЗОВА

ПЕРФОРАЦИЯ: ДОРОНИЧЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 1)

```
1       314690117' Н9Г1' С' ' 1,1' ' ' ' ' ' *
2       Ш' ' Г.2-4' ' ' ЗАГЛУБЛЕННОЕ ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ' РД' ' 2-9' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ДИЗ
            ЕЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ' ТМ1-9 АЛЬБОМ 8' А.С.САМИТОВ*
3       Н3=1,1' Н4=1,1' Н5=1,1' Н10=16,5' Н22=8,7*
4       РМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ*
5       ТПР-НТ 47-48 П3374-108(=14)' 4' 5938' ДИЗЕЛЬ-ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ АГРЕГАТ АСДА-50Д' ШТ*
6       Ц6-407-2' 7,2' ' МОНТАЖ ДИЗЕЛЬ-ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО АГРЕГАТА АСДА-50Д*
7       Ц6-302-1' 0,259' ' МОНТАЖ БАКА ДЛЯ ТОПЛИВА ЕМК.0,3М3*
8       ТПР-НТ 23-01-01 П15(=14)' 1' 16,5' СТОИМОСТЬ РУЧНОГО НАСОСА БКФ-4' ШТ*
9       Е18-211(=6)' 1' ' УСТАНОВКА РУЧНОГО НАСОСА*
10      1808-1245' 2' ' НАСОС ШЕСТЕРЕННЫЙ БГ-11-11*
11      ЦТ7-281-1(=6) УКАЗ.ПО ПРИМ.РАСЦ.НА МОНТ.ОБОРУД.П5.1' 2' 25,6.0,75#14,1.0,75#3,51.0,75#1,59.0,75#7,99.0,75' УСТАНОВ
            КА НАСОСА ШЕСТЕРЕННОГО БГ-11-11' ШТ' ' 1.26*
12      2301-11027' 2' ' ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЙ АГРЕГАТ Ш8-25-5,8/2,5Б-5-У3*
13      ЦТ7-281-1(=6) УКАЗ.ПО ПРИМ.РАСЦ.НА МОНТ.ОБОРУД.П5.1' 2' 25,6.0,75#14,1.0,75#3,51.0,75#1,59.0,75#7,99.0,75' УСТАНОВ
            КА ЭЛЕКТРОНАСОСНОГО АГРЕГАТА' ШТ' ' 1.26*
14      Е20-764(=6)' 0,25*
15      Е9-122' 0,11' ' КОРОБКА ТИПА ФМ ДЛЯ УСТАНОВКИ ФИЛЬТРА ФЯР*
16      1906-16002' 1*
17      Ц8-126-11(=6)' 4,5' ' СТЕЛЛАЖ НА 4 АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ*
18      Ц12-852-3' 2' ' ФИЛЬТР ПРИЕМНЫЙ ДУ80*
19      Ц12-1172-21' 5' ' ОГНЕВОЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ДУ50*
20      Ц12-802-2' 2' ' ЗАДВИЖКА ФЛАНЦЕВАЯ КЛИНОВАЯ ДУ40*
21      Ц12-802-3' 4' ' ТО ЖЕ ДУ50*
22      Ц12-802-5' 3' ' ТО ЖЕ ДУ80*
23      Ц12-806-1' 23' ' КРАН ПРОБКОВЫЙ САЛЬНИКОВЫЙ ДУ15*
24      Ц12-806-2' 7' ' ТО ЖЕ ФЛАНЦЕВЫЙ ДУ40*
25      Ц12-809-1' 4' ' КРАН ПРОБНОСПУСКНОЙ САЛЬНИКОВЫЙ ДУ20*
26      Ц12-807-2' 8' ' ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ ДУ32*
```

27 ЦТ12-2-5(=6) ВВОД.УКАЗ.П3' 0,144' 168,1,1#155,1,1#4,9,1,1#1,36,1,1#8,17,1,1' ВНУТРИЦЕХОВАЯ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ.45Х2,5ММ' Т' ' 1,275*

28 ЦТ12-2-6(=6) ТО ЖЕ' 0,046' 125,1,1#114,1,1#3,75,1,1#1,19,1,1#6,92,1,1' ТО ЖЕ ДИАМ.57Х3,5ММ' Т' ' 1,200*

29 ЦТ12-2-1(=6) ТО ЖЕ' 0,022' 324,1,1#302,1,1#8,23,1,1#2,35,1,1#11,8,1,1' ТО ЖЕ ДИАМ.16Х1ММ' Т' ' 1.521*

30 ЦТ12-2-7(=6) ТО ЖЕ' 0,115' 97,6,1,1#79,1,1,1#14,5,1,1#7,74,1,1#4,38,1,1' ТО ЖЕ ДИАМ.70Х3,5ММ' Т' ' 1.134*

31 Е16-44(=6)' 15' ' ТО ЖЕ ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ДИАМ.32ММ*

32 Е16-48(=6)' 20' ' ТО ЖЕ ДИАМ.60ММ*

33 Ц12-70-1' 15' ' ТО ЖЕ ИЗ ТРУБ МЕДНЫХ ДИАМ.8Х1ММ*

34 ЦТ12-163-6(=6) ВВОД.УКАЗ.П4' 0,462' 63,1,1#52,1,1#4,73,1,1#1,45,1,1#6,68,1,1' ВНЕЦЕХОВАЯ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРВООДОВ И З СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ.57Х3,5ММ' Т' ' 1.98*

35 ЦТ12-163-7(=6) ТО ЖЕ' 0,141' 62,1,1#36,4,1,1#18,3,1,1#1,77,1,1#7,07,1,1' ТО ЖЕ ДИАМ.89Х4,5ММ' Т' ' 1.66*

36 ЦТ12-163-8(=6) ТО ЖЕ' 0,308' 48,1,1,1#28,7,1,1#16,8,1,1#8,7,1,1#2,58,1,1' ТО ЖЕ ДИАМ.108Х4ММ' Т' ' 1.54*

37 ЦТ12-163-9(=6) ТО ЖЕ' 1,756' 33,1,1,1#17,1,1,1#13,6,1,1#7,14,1,1#2,36,1,1' ТО ЖЕ ДИАМ.219Х6 И 273Х7ММ' Т' ' 1.31*

38 Е20-1(=6)' 1,3' ' ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДИАМ.100ММ ТОЛЩ.0,5ММ*

39 Е20-4(=6)' 8,2' ' ТО ЖЕ ДИАМ.315ММ ТОЛЩ.0,6ММ*

40 Е20-696(=6)' 1' ' МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ И ОБОРУДОВАНИЯ*

41 Ц12-758-1' 75' ' ПРОМЫВКА ДИЗЕЛЬНЫМ ТОПЛИВОМ ТРУБ ДИАМ.8Х1 И 16Х1ММ*

42 Ц12-758-2' 155' ' ТО ЖЕ ДИАМ.45Х2,5ММ И 57Х3,5ММ*

43 РМАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*

44 С111-616(=13)' 1,2' ' ТОПЛИВО НА ОПРОБОВАНИЕ ДИЗЕЛЯ И ПРОМЫВКУ ТРУБОПРООДОВ*

45 С111-263(=13)' 0,3*

46 С130-11(=13)' 259' ' БАК ДЛЯ ТОПЛИВА ЕМК.0,3М3*

47 ТПР-НТ 29-10-01 П66(=13)' 5' 6,7.1,087.1,25' ОГНЕВОЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ОП-50' ШТ*

48 ТЦ1 Ч3 П2187(=13)' 2' 12,2.1,25' ФИЛЬТР ПРИЕМНЫЙ ДУ80' ШТ*

49 ТДОП.К ССЦ Ч3 ВЫП2 П2695(=13)' 1' 7,97' ФИЛЬТР ЯЧЕИКОВЫЙ ФЯР' ШТ*

50 С121-1902(=13)' 0,11' ' КОРОБКА ТИПА ФМ ДЛЯ ФИЛЬТРА ФЯР*

51 С121-1795(=13)' 0,07' ' СТЕЛЛАЖ НА 4 АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ*

52 2307-11117(=13)' 2' 6,7.1,087' ЗАДВИЖКА ФЛАНЦЕВАЯ КЛИНОВАЯ 30КЧ70БР ДУ40*

53 2307-11118(=13)' 4' 8,2.1,087' ТО ЖЕ ДУ50*

54 2307-11120(=13)' 3' 14,7.1,087' ТО ЖЕ ДУ80*

```
55        С130-1022(=13)' 23' ' КРАН ПРОБКОВЫЙ САЛЬНИКОВЫЙ 11Ч6БК ДУ15*
56        С130-1031(=13)' 7' ' ТО ЖЕ ФЛАНЦЕВЫЙ 11Ч8БК ДУ40*
57        2307-10026(=13)' 4' 1,68.1,087' КРАН ПРОБНОСПУСКНОЙ 10Б9БК1 ДУ20*
58        2307-10228(=13)' 8' 2,2.1,087' ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ 15Ч8П2 ДУ32*
59        С130-58(=13)' 0,05' ' БОЛТЫ С ГАЙКАМИ ИШАЙБАМИ*
60        ТЦ1Ч5 СТР514(=13)' 0,02' 585.1,25' ПАРОНИТ' Т*
61        С111-11(=13)' 0,02' ' КАРТОН АСБЕСТОВЫЙ*
62        С111-356(=13)' 20' ' РЕЗИНА ЛИСТОВАЯ ДЛЯ ПРОКЛАДОК*
63        517-2023(=13)' 5' 1,65.1,087' РУКАВ РЕЗИНОТКАНЕВЫЙ ДУ40*
64        517-2024(=13)' 10' 2,1,087' ТО ЖЕ ДУ50*
65        С159-3881' 10' ' ПОДВЕСКИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПТ-76*
66        С159-3890' 4' ' ТО ЖЕ ПТ-325*
67        С159-3314' 0,144' ' УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ.45Х2,5ММ*
68        С159-3318' 0,508' ' ТО ЖЕ ДИАМ.57Х3,5ММ*
69        С159-3321' 0,115' ' ТО ЖЕ ДИАМ.70Х3,5ММ*
70        С159-3328' 0,141' ' ТО ЖЕ ДИАМ.89Х4,5ММ*
71        С159-3333' 0,306' ' ТО ЖЕ ДИАМ.108Х4ММ*
72        С159-3358' 0,376' ' ТО ЖЕ ДИАМ.219Х6ММ*
73        С159-3368' 1,378' ' ТО ЖЕ ДИАМ.273Х7ММ*
74        С113-353(=13)' 60' ' ТРУБА СТАЛЬНАЯ ДИАМ.16Х1ММ*
75        С159-38' 0,003' ' ТРУБА МЕДНАЯ ДИАМ.6Х1ММ*
76        Р20*
77        Е13-163' 0,474' ' ПОКРЫТИЕ ВОЗДУХОВОДОВ И ВЫХЛОПНЫХ ТРУБОПРВООДОВ ЖАРОСТОЙКОЙ ЭМАЛЬЮ КО-88*
78        Е26-16 114-5(А2=11,86+14,2.1,03#)' 0,7' ' ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРООДОВ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТОЙ*
79        Е26-16 114-98(А2=11,86+20,2.1,03#)' 0,6' ' ИЗОЛЯЦИЯ ВОЗДУХОВОДОВ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАТАМИ*
80        Е26-49' 14' ' ОБЕРТЫВАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКОЙ*
81        Е26-51' 0,16' ' ОТШТУКАТУРИВАНИЕ ПО СЕТКЕ АСБОЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ*
82        Е26-73 1113-180(А2=0,75+0,73.105#)' 0,32' ' ОБЕРТЫВАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ И ВОЗДУХОВОДОВ СТЕКЛОТКАНЬЮ*
83        Е15-614' 0,12' ' ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ.МЕНЕЕ 50ММ*
84        Е15-613' 0,3' ' ТО ЖЕ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ.БОЛЕЕ 50ММ И МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ БАКОВ*
```

85 E22-66 113-161(A2=0,06+1,76.0,998#)' 30' ' ПРОКЛАДКА СТАЛЬНОЙ ТРУБЫ ДИАМ.108Х4ММ*

86 E22-71 113-196(A2=0,15+6,7.0,995#)' 30' ' ТО ЖЕ ФУТЛЯРА ДИАМ.273Х8ММ*

87 E22-494' 30' ' ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР СТАЛЬНОЙ ТРУБЫ*

88 E22-163' 100' ' ВЕСЬМА УСИЛЕННАЯ АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРВОДОВ ПРОХОДЯЩИХ В ГРУНТЕ ДИАМ.57Х3,5ММ*

89 E22-165' 15' ' ТО ЖЕ ДИАМ.89Х4,5ММ*

90 E22-168' 12' ' ТО ЖЕ ДИАМ.219Х6ММ*

91 E22-170' 30' ' ТО ЖЕ ДИАМ.273Х7ММ*

92 К' ФРАНЦУЗОВА' ' ДОРОНИЧЕВА*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Г.2-4 ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-10

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗАГЛУБЛЕННОЕ ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ: ТМ10,11 АЛЬБОМ 8

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,967 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 220 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,147 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ПР-НТ 24-02-1981 /7 П03-031	-СТОИМОСТЬ ОГНЕТУШИТЕЛЯ ОПА-100	2,00	324,93	-	650	-	-	-	-
		К-Т		-	-			-	-	-
2	Ц16-556-3	-МОНТАЖ ОГНЕТУШИТЕЛЯ ОПА-100	2,00	59,62	0,04	119	117	-	96,80	194
		ШТ		58,52	0,03			-	0,04	-
3	Ц12-1087-12	-МОНТАЖ СИГНАЛИЗАТОРА ДАВЛЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО СДУ	4,00	5,60	0,13	22	3	-	1,10	4
		ШТ		0,78	0,02			-	0,03	-
4	2402-4020	-СИГНАЛИЗАТОР ДАВЛЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СДУ=СДУ	4,00	3,80	-	15	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
5	Е16-41	-ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРООДНЫХ ТРУБ ДИАМ.15Х2,8ММ	6,00	1,22	0,01	7	2	-	0,41	2
		М		0,25	-			-	-	-
6	Е16-42	-ТО ЖЕ ДИАМ.20Х2,8ММ	10,00	1,37	0,01	14	3	-	0,41	4
		М		0,25	-			-	-	-
7	Е16-43	-ТО ЖЕ ДИАМ.25Х3,2ММ	10,00	1,38	0,01	14	3	-	0,41	4
		М		0,25	-			-	-	-
8	Е15-614	-ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ.ДО 50ММ	0,04	64,34	0,03	3	2	-	74,80	3
		100М2		42,24	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			844	130	-		211
			РУБ.					-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			665	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			665	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			176	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			49	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	128	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			101	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	17	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			22	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			299	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		217
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	145	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	2	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			967	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		220
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	147	-		-

СОСТАВИЛ ФРАЦУЗОВА

ПЕРФОРАЦИЯ: ДОРОНИЧЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 2)

```
  1        314890118' Н9Г1' С' ' 1,1' ' ' ' ' ' *
  2        Ю' ' Г.2-4' ' ' ЗАГЛУБЛЕННОЕ ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ' РД' ' 2-10' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ПО
                 ЖАРОТУШЕНИЯ' ТМ10,11 АЛЬБОМ 8' А.С.САМИТОВ*
  3        Н3=1,1' Н4=1,1' Н5=1,1' Н22=8,7*
  4        ТПР-НТ 24-02-1981/7 П03-031(=14)' 2' 275.1,087' СТОИМОСТЬ ОГНЕТУШИТЕЛЯ ОПА-100' К-Т*
  5        Ц18-556-3' 2' ' МОНТАЖ ОГНЕТУШИТЕЛЯ ОПА-100*
  6        Ц12-1087-12' 4' ' МОНТАЖ СИГНАЛИЗАТОРА ДАВЛЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО СДУ*
  7        2402-4020' 4' ' СИГНАЛИЗАТОР ДАВЛЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СДУ*
  8        Е16-41(=6)' 6' ' ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРООДНЫХ ТРУБ ДИАМ.15Х2,8ММ*
  9        Е16-42(=6)' 10' ' ТО ЖЕ ДИАМ.20Х2,8ММ*
 10        Е16-43(=6)' 10' ' ТО ЖЕ ДИАМ.25Х3,2ММ*
 11        Е15-614(Н10=16,5)' 0,04' ' ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ.ДО 50ММ*
 12        К' ФРАЦУЗОВА' ' ДОРОНИЧЕВА*
```

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-11

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МЕБЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗАГЛУБЛЕННОЕ ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ: АР-17 АЛЬБОМ 2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,398 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СБОРН.8.1 П8	-СТОЛ ОДНОТУМБОВЫЙ 1200Х750Х730	4,00	45,65	-	183	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
2	ТО ЖЕ П66	-СТУЛ ПОЛУМЯГКИЙ 500Х500	3,00	7,61	-	23	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
3	ТО ЖЕ П67	-ШКАФ КАНЦЕЛЯРСКИЙ 1000Х500Х1800	1,00	64,13	-	64	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
4	ТО ЖЕ П113	-ШКАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ ШХ-0,56	1,00	420,67	-	421	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
5	2406-6002	-КИПЯТИЛЬНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КНЭ-25=КНЭ-25М	1,00	70,65	-	71	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
6	2406-11004	-ПЛИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЭСМ-4=ДУШАНБЕ ПО ,,ТАДЖИКТОРГМАШ,,	1,00	246,75	-	247	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
7	1514-4048	-ПЕЧЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЭТ-4(В Т.Ч.ДЛЯ АНТЕННОГО ПАВИЛЬОНА 9ШТ)=ПЭТ-4	22,00	7,28	-	160	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
8	1514-4053	-ТО ЖЕ ПЭТ-9=ПЭТ-9	32,00	6,85	-	219	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
9	ПР-НТ 05-08 П12-111	-МЕШКИ ПРОРЕЗИНЕНЫЕ	1,00	9,87	-	10	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			1398	-	-		-
			РУБ.					-		-

В ТОМ ЧИСЛЕ;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1398	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1398	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1398	-	-		-

СОСТАВИЛ - ФРАНЦУЗОВА

ПЕРФОРАЦИЯ: ДОРОНИЧЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 3)

```
  1        314690119' Н9Г1' С' ' 1,1' ' ' ' ' ' *
  2        Ш' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ Г.2-4-89' ' ' ЗАГЛУБЛЕННОЕ ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ' РД' ' 2-11' ПРИОБРЕТЕНИЕ МЕБЕЛИ
                ' АР-17 АЛЬБОМ 2' А.С.САМИТОВ*
  3        Н22=8,7*
  4        ТСБОРН.8,1 П8(=14)' 4' 42' СТОЛ ОДНОТУМБОВЫЙ 1200Х750Х730' ШТ*
  5        ТТО ЖЕ П66(=14)' 3' 7' СТУЛ ПОЛУМЯГКИЙ 500Х500' ШТ*
  6        ТТО ЖЕ П67(=14)' 1' 59' ШКАФ КАНЦЕЛЯРСКИЙ 1000Х500Х1800' ШТ*
  7        ТТО ЖЕ П113(=14)' 1' 387' ШКАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ ШХ-0,56' ШТ*
  8        2406-6002' 1' ' КИПЯТИЛЬНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КНЭ-25*
  9        2406-11004' 1' ' ПЛИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЭСМ-4*
 10        1514-4048' 22' ' ПЕЧЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЭТ-4(В Т.Ч.ДЛЯ АНТЕННОГО ПАВИЛЬОНА 9ШТ)*
 11        1514-4053' 32' ' ТО ЖЕ ПЭТ-9*
 12        ТПР-НТ 05-06 П12-111(=14)' 1' 8,9,1,02' МЕШКИ ПРОРЕЗИНЕНЫЕ' ШТ*
 13        К' ФРАНЦУЗОВА' ' ДОРОНИЧЕВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Г.2-IУ-3.90.ЗАГЛУБЛЕННОЕ ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Г.2-IУ-3.90.ЗАГЛУБЛЕННОЕ ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ Г.2-IУ-3.90

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,985 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 336 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,225 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Н26=8,7-ПРОЦЕНТ НА ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ОТ СТОИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ.				
1	1504-1010	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-2,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ М,Т ,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 1,6 2,5 4 6,3 10 16 25 40 50 63 =АП50Б-2МТУЗ АП50Б-2МУЗ ТУ 16-522.139-78 ШТ	2,00	3,00	-	6	-	-	-	-
				-	-				-	-
2	Ц8-525-2	-АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ- ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 63А ШТ	2,00	2,88	0,06	6	2	-	2,00	4
				1,04	0,01			-	0,01	-
3	3609-10126	-РЕЗИСТОР ПОСТОЯННЫЙ НЕПРОВОЛОЧНЫЙ =МЛТ 10ШТ	5,20	0,10	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
4	Ц11-580-11	-РЕЗИСТОРЫ И КОНДЕНСАТОРЫ ШТ	52,00	0,14	-	7	7	-	0,22	11
				0,14	-			-	-	-
5	16022/46-3 010	-ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ НА 10 СИГНАЛЬНЫХ ЛИНИЙ ППС-3 К-Т	1,00	1225,00	-	1225	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
6	Ц10-742-1	-ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ И ПУСКОВЫЕ,СТАНЦИИ И ПУЛЬТЫ ЕМКОСТЬЮ ДО 100ЛУЧЕЙ:ПУЛЬТ ПРИЕМНЫЙНА 10 ЛУЧЕЙ ШТ	1,00	20,20	-	20	18	-	26,00	26
				17,70	-			-	-	-
7	1602-30125	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДИП-2 ШТ	20,00	37,00	-	740	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Ц10-743-2	-ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ:МНОГОКРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ ШТ	20,00	0,97 0,88	-	19	18	- -	1,00 -	20 -
9	Ц10-742-10	-ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ОПС ОБЬЕКТОВЫЙ НА КОЛИЧЕСТВО ЛУЧЕЙ:1 ШТ	2,00	8,03 7,79	-	16	16	- -	12,00 -	24 -
10	Ц10-743-1	-ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ:ОДНОКРАТНОГО ДЕИСТВИЯ ШТ	50,00	0,45 0,40	-	23	20	- -	1,00 -	50 -
11	Ц10-775-2	-КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ШТ	25,00	0,40 0,34	-	10	9	- -	0,64 -	13 -
12	Ц10-975-10	-ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ,РАЗМЕР ММ ДО1000Х800 ШТ	2,00	1,11 0,82	0,16 0,03	2	2	- -	1,00 0,04	2 -
13	290220-2137	-ФИЛЬТР СЕТЕВОЙ ПОМЕХОПОДАВЛЯЮЩИЙ=ФП-2 ТУ45-72 7Б0.295.046ТУ ШТ	5,00	19,60 -	- -	98	-	- -	- -	- -
14	Ц10-688-1	-УСТРОЙСТВА ПРИСОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ АППАРАТУРЫ СВЯЗИ К ВЫСОКОВОЛЬТНЫМ ЛИНИЯМ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ,РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ КОМПЛ	5,00	6,35 2,49	0,08 0,01	32	12	- -	4,00 0,01	20 -
15	Ц10-747-3	-ПРОВОД ДВУХ И ТРЕХЖИЛЬНЫЙ ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ,ПРОКЛАДЫВАЕМЫЙ ПО ОСНОВАНИЯМ:БЕТОННЫМ 100М	4,05	30,50 21,10	0,55 0,11	124	85	2 -	33,76 0,14	137 1
16	Ц8-146-1Т.Ч.П.4 К=1,04	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ НА ВЫСОТЕ 2,6М 100М	0,37	48,73 18,93	12,70 4,04	18	7	4 1	32,24 5,21	12 2
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ,НЕ УЧТЕННЫХ РАСЦЕНКАМИ								
17	16022	-ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ УОТС-М ШТ	2,00	96,30 -	- -	193	-	- -	- -	- -
18	2402-4069	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ИП-104-1 ШТ	50,00	0,27 -	- -	14	-	- -	- -	- -
19	290220	-КОРОБКА КОММУТАЦИОННАЯ КК-8 ШТ	25,00	0,38 -	- -	10	-	- -	- -	- -
20	2405-11258	-ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ К656У2	1,00	7,85	-	8	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
21	2405-11261	-ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ К656У2	1,00	9,68	-	10	-	-	-	-
		ШТ								
22	С152-501	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ МЕДНЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С ПАРАЛЕЛЬНО УЛОЖЕННЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ ЛТВ-П С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2,0,6ММ2	0,41	23,10	-	9	-	-	-	-
		1000М								
23	15094-32083	-ПРОВОД НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 380В СЕЧЕНИЕМ 2,0,5ММ2=РПШЭ	0,03	271,19	-	9	-	-	-	-
		1000М								
24	15092-05031	-КАБЕЛЬ ДВУХЖИЛЬНЫЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 660В СЕЧЕНИЕМ 2,2,5ММ2=АВРГ	-	134,81	-	1	-	-	-	-
		1000М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			2601	196	6		319
			РУБ,					1		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			2070	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			172	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			2242	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			531	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			75	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	197	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			254	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			157	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	28	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			55	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			743	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		336
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	225	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			2985	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		336
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	225	-		-

СОСТАВИЛ Гурова ГУРОВА

ПРОВЕРИЛ Зудк ЗУДКИНА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
I    390220300I' Н9' П'' I.I''''' *
2    Ю'' Г.2-ІУ-3.90. ЗАГЛУБЛЕННОЕ ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ''' Г.2-ІУ-3.90. ЗАГЛУБЛЕННОЕ ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО
                НАЗНАЧЕНИЯ''' І'ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
                СПЕЦИФИКАЦИЯ Г.2-ІУ-3.90 *
3.   ?ТІ06-СА' Н25=8,7 *
4.   І504-І0І0' 2 *
5    Ц8-525-2' 2 *
6    3609-І0І26' 52 *
7    ЦІІ-580-ІІ' 52 *
8    ТІ6022/48-30І0(=І4)' І' І225' ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ НА І0 СИГНАЛЬНЫХ ЛИНИЙ ППС-3' К-Т' 0,02 *
9    ЦІ0-742-І' І *
І0   ?Т56-СА' І4' 20' 20 *
ІІ   ЦІ0-742-І0' 2 *
І2   ЦІ0-743-І' 50 *
І3   ?Т304-СА' КІ=25 *
І4   ЦІ0-975-І0' 2 *
І5   290220-2І37' 5 *
І6   ЦІ0-688-І' 5 *
І7   ?ТІ59-СА' К4=405 *
І8   Ц8-І46-І (А5.І,04) (РІ.І,04) Т.Ч.П.4 К=І,04' 37'' + НА ВЫСОТЕ 2,5 М *
І9   ?ТІ05-СА *
20   ТІ6022(=І3) (Н9=І,082)' 2' 89' ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ УОТС-М' ШТ *
2І   ?Т85-СА' І,082' 50 *
22   ?ТІ04-СА' Н9=І,32' КОЛІ2=25 *
23   Т2405-ІІ258(=І3) (Н9=І,076)' І' 7.30' ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ К655У2' ШТ *
24   Т2405-ІІ26І (=І3) (Н9=І,076)' І' 9,0' ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ К656У2' ШТ *
25   СІ52-50І' 405 *
26   І5094-32083(=І3) (Н9=І,ІІ6)' 33 *
27   І5092-0503І(=І3) (Н9=І,І05)' 4 *
28   К' ГУРОВА' ЗУДКИНА *
```

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3-1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ РЕЗЕРВУАРОВ ДЛЯ ТОПЛИВА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗАГЛУБЛЕННОЕ ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,009 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 229 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,144 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	ЕДОП.В3 П1-1608	-СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ 1000М3	0,02	43,90	43,90	1	-	1	-	-
				-	14,70			-	21,17	-
2	ЕДОП.В3 П1-1592	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ ЕМК.КОВША 0,5М3 1000М3	0,05	172,00	164,09	9	-	8	15,50	1
				7,64	66,90			3	96,34	5
3	ЕДОП.В3 1-1550	-ТО ЖЕ В ОТВАЛ 1000М3	0,13	145,00	138,47	19	1	18	13,20	2
				6,53	56,70			7	81,65	11
4	Е1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,04	89,40	-	4	4	-	184,80	7
				89,40	-			-	-	-
5	ЕЦЕННИК НА ПЕРЕВОЗКИ Ч1 СТР28	-ТРАНСПОРТ ГРУНТА В РЕЗЕРВ НА РАССТОЯНИЕ 1КМ Т	98,00	0,29	0,29	28	-	28	-	-
				-	-			-	-	-
6	ЕДОП.В3 П1-1604	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ 1000М3	0,05	14,20	12,34	1	-	-	3,23	-
				1,59	3,81			-	5,49	-
7	ЕДОП.В3 П1-1608	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА МЕСТНЫМ ГРУНТОМ 1000М3	0,15	43,90	43,90	7	-	6	-	-
				-	14,70			2	21,17	3
8	Е1-968	-ТО ЖЕ ВРУЧНУЮ 100М3	0,03	46,00	-	1	1	-	99,30	3
				46,00	-			-	-	-
9	Е1-1185	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 3,4 ГРУПП 100М3	0,15	11,60	4,20	2	1	-	13,40	2
				7,40	2,73			-	3,93	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е11-5	-ОБСЫПКА ВЕРХА ПОКРЫТИЯ ПЕСКОМ	44,40	10,40	-	462	72	-	3,00	133
		М3		1,62	-			-	-	-
11	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,16	43,30	0,99	7	1	-	7,19	1
		100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
12	Е11-5	-ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ ПЕСКА	5,20	10,40	-	54	8	-	3,00	16
		М3		1,62	-			-	-	-
13	Е8-27	-ОБМАЗКА РЕЗЕРВУАРА БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА	0,10	90,00	1,50	9	2	-	33,60	3
		100М2		19,50	0,45			-	0,58	-
14	Е13-155	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛЬЮ ХС-710	1,12	16,20	0,14	18	2	-	2,30	3
		100М2		1,51	0,04			-	0,05	-
15	Е6-20	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА ПОД РЕЗЕРВУАРЫ	2,00	32,52	0,76	65	3	1	2,86	6
		М3		1,55	0,23			-	0,30	1
16	Е9-135	-МОНТАЖ РЕЗЕРВУАРОВ	0,20	52,70	25,20	11	2	5	16,50	3
		Т		10,90	8,41			2	10,85	2
17	С121-1902	-СТОИМОСТЬ М/КОНСТРУКЦИЙ	0,20	261,00	-	52	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
18	Е26-63 111-30	-ОБИТЬ СТЕНЫ РЕЗЕРВУАРА АСБОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ	0,10	279,87	1,70	28	4	-	74,10	7
		100М2		44,40	0,51			-	0,66	-
19	Е12-267	-УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	0,10	213,00	3,50	21	2	-	43,90	4
		100М2		24,50	1,05			-	1,35	-
20	Е34-167	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХЕОСТЕЙ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА	0,20	29,30	6,92	6	3	1	25,30	5
		Т		13,60	2,08			-	2,68	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			805	106	68		196
			РУБ.					14		24

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	742	-	-		-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	569	-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	-	116	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	122	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		9
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	23	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	71	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	935	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		224
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	139	-		-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	63	-	-		-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	3	-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	-	4	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	52	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	5	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			74	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1009	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		229
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	144	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			805	106	68		196
			РУБ.					14		24
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			742	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			569	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	116	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			122	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	23	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			71	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			935	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		224
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	139	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			63	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	4	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			52	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			74	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1009	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		229
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	144	-		-

СОСТАВИЛ НИКОЛАЕВА

ПЕРФОРАЦИЯ: ДОРОНИЧЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 3)

```
1   Э14890120' Н9Г1' С' ' 1.1' ' ' ' ' ' *
2   Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ Г.2-4' ' ' ЗАГЛУБЛЕННОЕ ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ' РП' ' 3-1' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
        РЕЗЕРВУАРОВ ДЛЯ ТОПЛИВА' АЛЬБОМ' А.О.САМИТОВ*
3   Н10=16,5' Н11=8,6*
4   Р1*
5   Н34=1,44*
6   ЕТДОП.ВЗ П1-1608(=1)' 0,02' 43,9##43,9#14,7#' СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ' 1000М3*
7   ЕТДОП.ВЗ П1-1592(=1)' 0,054' 172#7,64#164,09#66,9#0,27' РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ ЕМК.КОВША 0,5М3' 1000М3' '
        1.15,5*
8   ЕТДОП.ВЗ 1-1550(=1)' 0,13' 145#6,53#138,47#56,7#' ТО ЖЕ В ОТВАЛ' 1000М3' ' 1.13,2*
9   Е1-960(А5.1,2)(Р1.1,2)' 0,04*
10  ЕТЦЕННИК НА ПЕРЕВОЗКИ Ч1 СТР28(=1)' 98' 0,29##0,29' ТРАНСПОРТ ГРУНТА В РЕЗЕРВ НА РАССТОЯНИЕ 1КМ' Т*
11  ЕТДОП.ВЗ П1-1604(=1)' 0,05' 14,2#1,59#12,34#3,81#0,27' РАБОТА НА ОТВАЛЕ' 1000М3' ' 1.3,23*
12  ЕТДОП.ВЗ П1-1608(=1)' 0,151' 43,9##43,9#14,7##' ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА МЕСТНЫМ ГРУНТОМ' 1000М3*
13  Е1-968' 0,03' ' ТО ЖЕ ВРУЧНУЮ*
14  Е1-1185' 0,151*
15  Н34=1,29*
16  Е11-3(А2=8,78)' 44,4' ' ОБСЫПКА ВЕРХА ПОКРЫТИЯ ПЕСКОМ*
17  Е11-2(А2=38,74)' 0,156' ' УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ*
18  Е11-3(А2=8,78)' 5,2' ' ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ ПЕСКА*
19  Е8-27(А2=69)' 0,1' ' ОБМАЗКА РЕЗЕРВУАРА БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА*
20  Е13-155' 1,12' ' ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛЬЮ ХС-710*
21  Е6-20(А2=29,39+(26,6-25,8).1,02#)' 2' ' УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА ПОД РЕЗЕРВУАРЫ*
22  Е9-135' 0,2' ' МОНТАЖ РЕЗЕРВУАРОВ*
23  С121-1902' 0,2' ' СТОИМОСТЬ М/КОНСТРУКЦИЙ*
24  Е26-65 111-30(А2=18,3+(640;5).1,01#)' 0,10' ' ОБИТЬ СТЕНЫ РЕЗЕРВУАРА АСБОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ*
25  Е12-267' 0,1' ' УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ*
26  Е34-167' 0,2' ' ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Г.2-4 ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3-2

НА МОНТАЭ ЗАГЛУБЛЕННЫХ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ ЕМК.10М3

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗАГЛУБЕННОЕ ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ: ТМН1 АЛЬБОМ 6

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,658 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 90 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,083 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц18-3-5	-МОНТАЖ СВАРНЫХ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ ЕМК.10М3 ДЛЯ ТОПЛИВА	2,00	30,50	13,10	61	17	26	14,00	28
				8,35	5,11			10	6,59	13
		ШТ								
2	ДОП.К ССЦ ВЫП1 Ч2 П2363	-СТОИМОСТЬ РЕЗЕРВУАРОВ	4,78	432,00	-	2065	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
3	Ц12-1137-3	-ПАТРУБОК ЗАМЕРНОГО ЛЮКА	2,00	1,92	0,38	4	2	1	2,00	4
		ШТ		1,10	0,03			-	0,04	-
4	Ц12-1170-1	-ЛЮК ЗАМЕРНЫЙ Л3-150	2,00	3,27	0,29	7	5	1	4,00	8
		ШТ		2,64	0,04			-	0,05	-
5	Ц12-1138-9	-ПРИЕМНО-РАЗДАТОЧНАЯ ТРУБА ДИАМ.108Х4ММ L=480ММ	4,00	3,40	0,64	14	8	2	3,00	12
		ШТ		1,96	0,04			-	0,05	-
6	Ц12-1172-1	-ТРУБА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ДИАМ.57Х3,5ММ	2,00	1,59	0,04	3	3	-	2,00	4
		ШТ		1,37	0,01			-	0,01	-
7	Ц12-1137-2	-ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ ДИАМ.80ММ	2,00	1,17	0,24	2	1	-	1,00	2
		ШТ		0,71	0,02			-	0,03	-
8	Ц8-85-1	-УСТАНОВИТЬ КЛЕММЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ К3-3	0,04	30,10	0,04	1	1	-	36,00	1
		100ШТ		21,50	0,02			-	0,03	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		2157	37	30		59
				РУБ.				10		13
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			92	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			23	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	47	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			29	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			130	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		74
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	51	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2065	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			2065	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			178	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	32	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			179	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2422	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	32	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			2552	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		90
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	83	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
9	С121-753А	-ПАТРУБОК ЗАМЕРНЫЙ	0,02	463,00	-	9	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
10	С121-753А	-ТРУБА ПРИЕМНО-РАЗДАТОчНАЯ ДИАМ.108ММ	0,02	463,00	-	9	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
11	С113-371	-ТРУБА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ДИАМ.57Х3,5ММ	2,00	1,22	-	2	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
12	С121-753А	-ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ	0,01	463,00	-	5	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
13	С130-1810	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМ.50ММ РУ-2,5ММ	4,00	1,21	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
14	2307-50037	-ЛЮК ЗАМЕРНЫЙ Л3-150	2,00	18,81	-	38	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
15	С121-749	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КРЫШКИ	0,07	445,00	-	31	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			99	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			99	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			99	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			106	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			106	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			2256	37	30		59
			РУБ.					10		13
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			191	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			23	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	47	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			99	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			29	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			16	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			236	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		74
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	51	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2065	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.			2065	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			178	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	32	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			179	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2422	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	32	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			2658	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		90
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	83	-		-

СОСТАВИЛ ФРАНЦУЗОВА

ПЕРФОРАЦИЯ: ДОРОНИЧЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 4)

```
  1        314890121' Н9Г1' С' ' 1.1' ' ' ' ' ' *
  2        Ш' ' Г.2-4' ' ' ЗАГЛУБЕННОЕ ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ' РД' ' 3-2' МОНТАЭ ЗАГЛУБЛЕННЫХ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ РЕЗЕ
                 РВУАРОВ ЕМК.10М3' ТМН1 АЛЬБОМ 8' А.С.САМИТОВ*
  3        РМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
  4        Ц18-3-5' 2' ' МОНТАЖ СВАРНЫХ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ ЕМК.10М3 ДЛЯ ТОПЛИВА*
  5        ТДОП.К ССЦ ВЫП1 Ч2 П2363(=20)' 4,782' 432' СТОИМОСТЬ РЕЗЕРВУАРОВ' Т*
  6        Ц12-1137-3' 2' ' ПАТРУБОК ЗАМЕРНОГО ЛЮКА*
  7        Ц12-1170-1' 2' ' ЛЮК ЗАМЕРНЫЙ Л3-150*
  8        Ц12-1138-9' 4' ' ПРИЕМНО-РАЗДАТОЧНАЯ ТРУБА ДИАМ.108Х4ММ L=480ММ*
  9        Ц12-1172-1' 2' ' ТРУБА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ДИАМ.57Х3,5ММ*
 10        Ц12-1137-2' 2' ' ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ ДИАМ.80ММ*
 11        Ц8-85-1' 0,04' ' УСТАНОВИТЬ КЛЕММЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ К3-3*
 12        РМАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
 13        С121-753А(=13)' 0,022' ' ПАТРУБОК ЗАМЕРНЫЙ*
 14        С121-753А(=13)' 0,02' ' ТРУБА ПРИЕМНО-РАЗДАТОЧНАЯ ДИАМ.108ММ*
 15        С113-371(=13)' 2' ' ТРУБА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ДИАМ.57Х3,5ММ*
 16        С121-753А(=13)' 0,006' ' ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ*
 17        С130-1810(=13)' 4' ' ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМ.50ММ РУ-2,5ММ*
 18        2307-50037(=13)' 2' 17,3.1,087' ЛЮК ЗАМЕРНЫЙ Л3-150*
 19        С121-749(=13)' 0,07' ' МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КРЫШКИ*
 20        К' ФРАНЦУЗОВА' ' ДОРОНИЧЕВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ Г.2-4

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3-3

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ АНТЕННОГО ПАВИЛЬОНА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗАГЛУБЛЕННОЕ ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 2 ЧЕРТЕЖИ АР-22

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 7,460 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1101 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,774 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
									ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е11-11	-БЕТОННЫЙ ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ М-100	20,00	29,30	-	586	32	-	2,90	58
		М3		1,62	-			-	-	-
2	Е6-1	-БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА М-100	6,30	28,40	0,28	179	4	2	1,37	9
		М3		0,70	0,08			1	0,10	1
3	Е11-69	-ЦЕМЕНТНЫЙ ПОЛ ТОЛЩ.20ММ	0,30	84,70	1,02	25	5	-	28,50	9
		100М2		15,50	0,31			-	0,40	-
4	Е7-401	-УСТАНОВКА БЕТОННЫХ БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,0М	21,00	1,88	1,09	39	6	22	0,53	11
		ШТ		0,30	0,40			8	0,52	11
5	Е7-402	-ТО ЖЕ МАССОЙ ДО 1,5Т	16,00	2,96	1,63	47	8	26	0,82	13
		ШТ		0,47	0,60			10	0,77	12
6	608-3008 ССЦ П3-3	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ БЕТОННЫХ СТЕНОВЫХ БЛОКОВ ОБЬЕМОМ 0,543М3	8,69	40,90	-	355	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
7	608-3008 ССЦ П3-11	-ТО ЖЕ ОБЬЕМОМ МЕНЕЕ 0,5М3 ФБС-12.4.6-Т	0,53	42,50	-	23	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
8	608-3008 ССЦ П3-19	-ТО ЖЕ ФБС9.4.6-Т	3,70	44,20	-	164	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
9	ЕДОП.В1 37-361 ССЦ П1-19	-УКЛАДКА БЕТОНА М-100 В ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ШВЫ МЕЖДУ БЛОКАМИ	0,50	30,81	1,74	15	-	1	1,45	1
		М3		0,78	0,48			-	0,62	-
10	Е7-366	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М	16,00	7,20	1,43	115	19	23	1,95	31
		ШТ		1,16	0,52			8	0,67	11
11	608-7112 ССЦ	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/Б ПЛИТ ВЕСОМ ДО 1Т БЕТОН М-300	16,00	31,72	-	508	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П9-222	ОБЬЕМОМ 0,37М3		-	-			-	-	-
		ШТ								
12	Е7-127	-УКЛАДКА СБОРНЫХ Ж/Б ПЕРМЫЧЕК	19,00	1,55	1,04	29	9	20	0,81	15
		ШТ								
				0,46	0,38			7	0,49	9
13	608-76 ССЦ	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ	0,67	64,40	-	43	-	-	-	-
	П9-92	ПЕРЕМЫЧЕК М-200								
		М3		-	-			-	-	-
14	С124-7	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,02	253,00	-	5	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
15	Е8-62	-СТЕНЫ ИЗ КИРПИЧА	32,05	39,60	0,83	1269	60	27	3,46	111
		М3								
				1,88	0,25			8	0,32	10
16	Е15-242	-ШТУКАТУРКА ВНУТРЕННИХ СТЕН	1,20	76,20	5,60	91	38	7	56,00	67
		100М2								
				32,00	3,40			4	4,39	5
17	Е15-511	-СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА	1,20	11,90	0,03	14	9	-	13,50	16
		100М2								
				7,70	0,01			-	0,01	-
18	Е8-72	-КЛАДКА СТЕН ИЗ КИРПИЧА С	16,00	45,30	0,87	725	52	14	5,65	90
		ОБЛИЦОВКОЙ КИРПИЧОМ								
		КЕРАМИЧЕСКИМ ЛИЦЕВЫМ		3,24	0,26			4	0,34	5
		М3								
19	Е41-30	-ОБМАЗКА СТЕН ФУНДАМЕНТА	0,50	54,30	2,42	27	16	1	59,70	30
		ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА								
		100М2		31,40	0,73			-	0,94	-
20	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ	0,50	51,60	0,74	26	4	-	14,30	7
		ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ								
		15ММ		7,64	0,22			-	0,28	-
		100М2								
21	Е12-300	-ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 25ММ	0,50	63,25	1,25	32	-	-	1,05	1
		100М2								
				0,75	0,50			-	0,65	-
22	Е12-288-1	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ	10,00	17,90	1,08	179	12	11	2,32	23
		КЕРАМЗИТОБЕТОНОМ								
		М3		1,17	0,32			3	0,41	4
23	Е12-149	-УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ 1	0,50	311,00	14,90	156	26	7	90,80	45
		СЛОЕМ ТАЛИ								
		100М2		52,40	4,47			2	5,77	3
24	Е12-153	-ИЗОЛЯЦИЯ 1 СЛОЕМ РУБЕРОИДА НА	0,15	319,00	14,90	48	8	3	90,80	14
		БИТУМНОЙ МАСТИКЕ								
		100М2		52,40	4,47			1	5,77	1
25	Е12-159	-ТО ЖЕ 4 СЛОЯМИ РУБЕРОИДА НА	0,50	254,00	10,40	127	17	6	36,08	18
		БИТУМНОЙ МАСТИКЕ								
		100М2		34,90	3,14			2	4,05	2
26	Е10-105	-УСТАНОВКА НАРУЖНОГО ДВЕРНОГО	2,10	1,45	0,35	3	1	1	0,91	2
		БЛОКА ДО 3М2 С ПРИРЕЗКОЙ								
		ПРИБОРОВ		0,55	0,11			-	0,14	-
		М2								
27	С122-280	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНОГО БЛОКА	2,10	16,80	-	35	-	-	-	-
		М2								
				-	-			-	-	-
28	С111-416	-ПРИБОР ДВЕРНОЙ	1,00	2,92	-	3	-	-	-	-
		КОМПЛ								
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Е10-134	-ОБИВКА ДВЕРЕЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ОЦИНКОВАННОЙ ПО ВОЙЛОКУ С ДВУХ СТОРОН	2,10	7,52	0,02	16	2	-	1,46	3
				0,77	0,01			-	0,01	-
		М2								
30	Е15-611	-ОКРАСКА ДВЕРИ ПО МЕТАЛЛУ МАСЛЯНЫМИ КРАСКАМИ	0,05	25,70	0,52	1	-	-	9,30	-
				5,10	0,16			-	0,21	-
		100М2								
31	Е6-83	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ В СТЕНАХ И ПОКРЫТИИ	0,18	441,00	1,40	79	22	-	210,00	38
				124,00	0,42			-	0,54	-
		Т								
32	Е10-258	-УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКА НАД ВХОДОМ	1,00	1,29	0,12	1	1	-	1,90	2
				1,11	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
33	Е12-280	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ КОЗЫРЬКА ИЗ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ И ВОДООТЛИВЫ	0,02	192,00	0,41	4	1	-	83,00	2
				45,60	0,12			-	0,15	-
		100М2								
34	Е6-85	-ШВЕЛЛЕРЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА КОЗЫРЬКА	0,08	329,00	1,30	26	1	-	21,10	2
				12,40	0,39			-	0,50	-
		Т								
35	Е6-83	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ В ПОЛУ(ФИДЕРНЫЕ ВВОДЫ)	0,60	441,00	1,40	265	74	1	210,00	126
				124,00	0,42			-	0,54	-
		Т								
36	Е6-1	-НАБИВНЫЕ СТУПЕНИ ИЗ БЕТОНА М-200	1,00	30,34	0,28	30	1	-	1,37	1
				0,70	0,08			-	0,10	-
		М3								
37	Е27-52	-ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПОД АСФАЛЬТОВУЮ ОТМОСТКУ	0,30	137,83	10,26	41	1	3	4,01	1
				2,04	3,01			1	3,88	1
		100М2								
38	Е27-169	-АСФАЛЬТОВОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ	0,30	156,00	-	47	2	-	14,40	4
		100М2		8,23	-			-	-	-
39	Е6-33	-АНКЕРНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ	5,80	37,30	1,21	216	14	7	4,46	26
				2,41	0,36			2	0,46	3
		М3								
40	Е6-83	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ОПОРЫ	0,76	441,00	1,40	335	94	1	210,00	160
				124,00	0,42			-	0,54	-
		Т								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.	5929	539	183	936
	РУБ.			61	78
В ТОМ ЧИСЛЕ:					
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	5929	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	4071	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	-	600	-	-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	43	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	982	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	87
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	174	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	549	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	7460	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	1101
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	774	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			7460	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1101
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	774	-		-

СОСТАВИЛ НИКОЛАЕВА

ПЕРФОРАЦИЯ: ДОРОНИЧЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 5)

```
1   314890122' Н9Г1' С' ' 1.1' ' ' ' ' ' *
2   Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ Г.2-4' ' ' ЗАГЛУБЛЕННОЕ ЗДАНИЕ ВСПО=ОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ' РАБОЧИЙ ПРОЕКТ' ' 3-3' ОБЩЕСТРОИТЕ
        ЛЬНЫЕ РАБОТЫ АНТЕННОГО ПАВИЛЬОНА' АЛЬБОМ 2 ЧЕРТЕЖИ АР-22' А.С.САМИТОВ*
3   Н10=16,5' Н11=8,6*
4   Е11-11(А2=27,68)' 20' ' БЕТОННЫЙ ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ М-100*
5   Е6-1(А2=27,42)' 6,3' ' БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА М-100*
6   Е11-69(А2=68,18)' 0,3' ' ЦЕМЕНТНЫЙ ПОЛ ТОЛЩ.20ММ*
7   Е7-401(А2=0,49)' 21' ' УСТАНОВКА БЕТОННЫХ БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,0М*
8   Е7-402(А2=0,86)' 16' ' ТО ЖЕ МАССОЙ ДО 1,5Т*
9   Т608-3008 ССЦ П3-3(=1)' 8,69' 40,9' СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ БЕТОННЫХ СТЕНОВЫХ БЛОКОВ ОБЬЕМОМ 0,543М3' М3*
10  Т608-3008 ССЦ П3-11(=1)' 0,53' 42,5' ТО ЖЕ ОБЬЕМОМ МЕНЕЕ 0,5М3 ФБС-12,4.6-Т' М3*
11  Т608-3008 ССЦ П3-19(=1)' 3,7' 44,2' ТО ЖЕ ФБС9.4.6-Т' М3*
12  ЕТДОП.В1 37-361 ССЦ П1-19(=1)' 0,5' 30,81#0,78#1,74#0,48#28,29' УКЛАДКА БЕТОНА М-100 В ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ШВЫ МЕЖДУ БЛОК
        АМИ' М3' ' 1.1,45*
13  Е7-366(А2=4,61)' 16' ' УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М*
14  608-7112 ССЦ П9-222(=1)' 16' 53,3,0,37+25,5,0,229+23,3,0,25+0,8,0,413' СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/Б ПЛИТ ВЕСОМ ДО 1Т БЕТО
        Н М-300 ОБЬЕМОМ 0,37М3' ШТ*
15  Е7-127(А2=0,05)' 19' ' УКЛАДКА СБОРНЫХ Ж/Б ПЕРМЫЧЕК*
16  608-76 ССЦ П9-92(=1)' 0,67' 64,4' СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК М-200' М3*
17  С124-7' 0,024*
18  Е8-62(А2=36,89)' 32,05' ' СТЕНЫ ИЗ КИРПИЧА*
19  Е15-242(А2=38,6)' 1,2' ' ШТУКАТУРКА ВНУТРЕННИХ СТЕН*
20  Е15-511' 1,2' ' СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА*
21  Е8-72(А2=41,19)' 16' ' КЛАДКА СТЕН ИЗ КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ КИРПИЧОМ КЕРАМИЧЕСКИМ ЛИЦЕВЫМ*
22  Е41-30' 0,5' ' ОБМАЗКА СТЕН ФУНДАМЕНТА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА*
23  Е12-299(А2=43,22)' 0,5*
24  Е12-300(А2=2,45.25#)(А3.25)(А4.25)(А5.25)(Р1.15)' 0,5' ' ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 25ММ*
25  Е12-288-1(А2=15,65)' 10' ' УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ КЕРАМЗИТОБЕТОНОМ*
26  Е12-149' 0,5' ' УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ 1 СЛОЕМ ТАЛИ*
```

```
27        Е12-153' 0,15' ' ИЗОЛЯЦИЯ 1 СЛОЕМ РУБЕРОИДА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ*
28        Е12-159' 0,5' ' ТО ЖЕ 4 СЛОЯМИ РУБЕРОИДА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ*
29        Е10-105' 2,1' ' УСТАНОВКА НАРУЖНОГО ДВЕРНОГО БЛОКА ДО 3М2 С ПРИРЕЗКОЙ ПРИБОРОВ*
30        С122-280' 2,1' ' СТОИМОСТЬ ДВЕРНОГО БЛОКА*
31        С111-416' 1' ' ПРИБОР ДВЕРНОЙ*
32        Е10-134' 2,1*
33        Е15-611(А2=20,08)' 0,05' ' ОКРАСКА ДВЕРИ ПО МЕТАЛЛУ МАСЛЯНЫМИ КРАСКАМИ*
34        Е6-83' 0,178' ' ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ В СТЕНАХ И ПОКРЫТИИ*
35        Е10-258' 1' ' УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКА НАД ВХОДОМ*
36        Е12-280' 0,022' ' УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ КОЗЫРЬКА ИЗ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ И ВОДООТЛИВЫ*
37        Е6-85' 0,077' ' ШВЕЛЛЕРЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА КОЗЫРЬКА*
38        Е6-83' 0,6' ' ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ В ПОЛУ(ФИДЕРНЫЕ ВВОДЫ)*
39        Е6-1(А2=27,42+(28,2-26,3),1,02#)' 1' ' НАБИВНЫЕ СТУПЕНИ ИЗ БЕТНОА М-200*
40        Е27-52(А2=125,53)' 0,3' ' ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАННЕ ПОД АСФАЛЬТОВУЮ ОТМОСТКУ*
41        Е27-169(А2=147,77)' 0,3' ' АСФАЛЬТОВОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ*
42        Е6-33(А2=33,68)' 5,8' ' АНКЕРНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ*
43        Е6-83' 0,759' ' ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ОПОРЫ*
44        К' НИКОЛАЕВА' ' ДОРОНИЧЕВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Г.2-4 ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 6-1

НА ПРОКЛАДКА НАРУЖНЫХ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ И КОНТУР ЗАЗЕМЛЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗАГЛУБЛЕННОЕ ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ: ЭМ-20 АЛЬБОМ 5

СОСТАВЛЕНА В ЦЕнАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,448 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 287 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,153 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И Н ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ И КОНТУРА ЗАЗЕМЛЕНИЯ 100М3	0,75	74,50	-	56	56	-	154,00	115
				74,50	-			-	-	-
2	Е1-967	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА 100М3	0,75	41,50	-	31	31	-	89,60	67
				41,50	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			87	87	-		182
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			87	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	87	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			14	-	-		1
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			109	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		183
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	90	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			109	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		183
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	90	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
3	Ц8-141-1	-ПРОЛОЖИТЬ КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ СЕЧ.4Х10ММ2 В ТРАНШЕЕ	0,40	12,50	2,23	5	2	1	10,00	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М		5,89	0,89			-	1,15	-
4	Ц8-142-1	-УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ	0,40	9,57	6,96	4	1	3	5,00	2
		100М		2,56	2,74			1	3,53	1
5	Ц8-143-1	-ПОКРЫТИЕ КИРПИЧОМ ОДНОГО КАБЕЛЯ	0,40	8,86	5,92	4	1	2	6,00	2
		100М		2,86	2,33			1	3,01	1
6	Ц8-155-1	-УСТАНОВИТЬ МУФТЫ КОНЦЕВЫЕ ЭПОКСИДОМ	4,00	2,21	-	9	9	-	3,00	12
		ШТ		2,14	-			-	-	-
7	Ц8-471-1	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ 50.50.5	4,60	19,30	0,70	89	21	3	9,00	41
		10ШТ		4,60	0,10			-	0,13	1
8	Ц8-472-2	-ТО ЖЕ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧ.160ММ2	2,90	27,00	0,90	78	20	2	12,00	35
		100М		6,80	0,10			-	0,13	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			189	54	11		96
			РУБ.					2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			169	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			122	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	56	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			46	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			19	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			254	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		104
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	63	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			254	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		104
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	63	-		-
		РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
9	15-09 ТАБ.3-038	-КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ СЕЧ.4.10ММ2 1000М	0,04	483,05	-	19	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
10	ДОП ПР-НТ 24-05-1980 /1 П1-1001	-МУФТЫ КОНЦЕВЫЕ ЭПОКСИДНЫЕ КВЭ К-Т	4,00	6,65	-	27	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
11	СССЦ П4-20	-СТОИМОСТЬ ПЕСКА М3	2,00	7,79	-	16	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
12	СССЦ П6-1	-СТОИМОСТЬ КИРПИЧА ТЫЧ.ШТ	0,17	68,00	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			74	-	-		-
			РУБ.					-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			46	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			46	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			50	-	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			28	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			28	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			35	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			85	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			350	141	11		278
			РУБ.					2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			235	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			122	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	56	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			46	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			46	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			23	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			304	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		104
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	63	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			115	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	87	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			28	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			19	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			10	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			144	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		183
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	90	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			448	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		287
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	153	-		-

СОСТАВИЛ ФРАНЦУЗОВА

ПЕРФОРАЦИЯ: ДОРОНИЧЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 6)

```
1   314890123' Н9Г1' С' ' 1.1' ' ' ' ' ' *
2   Ю' ' Г.2-4' ' ' ЗАГЛУБЛЕННОЕ ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ' РД' ' 6-1' ПРОКЛАДКА НАРУЖНЫХ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ И К
        ОНТУР ЗАЗЕМЛЕНИЯ' ЭМ-20 АЛЬБОМ 5' А.С.САМИТОВ*
3   Н10=16,5*
4   Р20*
5   Е1-960' 0,75' ' РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ И КОНТУРА ЗАЗЕМЛЕНИЯ*
6   Е1-967' 0,75' ' ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА*
7   РМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
8   П8-141-1' 0,4' ' ПРОЛОЖИТЬ КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ СЕЧ.4Х10ММ2 В ТРАНШЕЕ*
9   П8-142-1' 0,4' ' УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ*
10  П8-143-1' 0,4' ' ПОКРЫТИЕ КИРПИЧОМ ОДНОГО КАБЕЛЯ*
11  П8-155-1' 4' ' УСТАНОВИТЬ МУФТЫ КОНЦЕВЫЕ ЭПОКСИДОМ*
12  Ц8-471-1' 4,6' ' ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ 50,50,5*
13  Ц8-472-2' 2,9' ' ТО ЖЕ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧ.160ММ2*
14  РМАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
15  Т15-09 ТАБ.3-038(=13)' 0,04' 330.1,3.1,126' КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ СЕЧ.4,10ММ2' 1000М*
16  ТДОП ПР-НТ 24-05-1980/1 П1-1001(=13)' 4' 6.1,109' МУФТЫ КОНЦЕВЫЕ ЭПОКСИДНЫЕ КВЭ' К-Т*
17  СТССЦ П4-20(=19)' 2' 7,79' СТОИМОСТЬ ПЕСКА' М3*
18  СТССЦ П6-1(=19)' 0,168' 68' СТОИМОСТЬ КИРПИЧА' ТЫЧ.ШТ*
19  К' ФРАНЦУЗОВА' ' ДОРОНИЧЕВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ Г.2-4 ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 7-1

НА ОЗЕЛЕНЕНИЕ УЧАСТКА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗАГЛУБЛЕННОЕ ЗДАНИЕ ВОПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ; АЛЬБОМ 1 ГП-1,2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,610 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 237 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,143 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е48-1	-ПОДГОТОВКА УЧАСТКА ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ	20,00	0,20	0,20	4	-	4	-	-
		100М2		-	0,07			1	0,09	2
2	Е48-135	-ПОДГОТОВКА ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ДЛЯ ЖИВОЙ ИЗГОРОДИ	30,00	0,97	0,51	29	14	15	0,99	30
		1ОМ		0,46	0,24			7	0,31	9
3	Е48-211	-ПОСАДКА КУСТРАНИКА В ЖИВУЮ ИЗГОРОДЬ	30,00	1,99	-	60	60	-	3,39	102
		1ОМ		1,99	-			-	-	-
4	СГМСР4П44	-СТОИМОСТЬ КУСТРАНИКА	1000,00	0,27	-	270	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
5	Е48-165	-ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОИСТВА ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА	20,00	2,23	0,23	45	40	5	4,12	82
		100М2		2,00	0,08			2	0,10	2
6	Е48-215	-ПОСЕВ ГАЗОНОВ	0,20	4,17	3,82	1	-	-	0,55	-
		ГА		0,35	1,38			-	1,78	-
7	СГМСР4П255	-СТОИМОСТЬ ЛУГОВОЙ ТРАВЫ	40,00	5,65	-	234	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			643	114	24		214
			РУБ.					10		13
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			643	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	124	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			107	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	19	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			60	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			810	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		237
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	143	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			810	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		237
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	143	-		-

СОСТАВИЛ НИКОЛАЕВА

ПЕРФОРАЦИЯ: ДОРОНИЧЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 7)

```
1       314890124' Н9Г1' С' ' 1,1' ' ' ' ' ' *
2       М' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ Г.2-4' ' ' ЗАГЛУБЛЕННОЕ ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ' РД' ' 7-1' ОЗЕЛЕНЕНИЕ УЧАСТКА' АЛЬ
                БОМ 1 ГП-1,2' А.С.САМИТОВ*
3       Н10=16,5*
4       Е48-1' 20' ' ПОДГОТОВКА УЧАСТКА ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ*
5       Е48-135' 30' ' ПОДГОТОВКА ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ДЛЯ ЖИВОЙ ИЗГОРОДИ*
6       Е48-211' 30' ' ПОСАДКА КУСТРАНИКА В ЖИВУЮ ИЗГОРОДЬ*
7       СТГМСР4П44(=1)' 1000' 0,27' СТОИМОСТЬ КУСТРАНИКА' ШТ*
8       Е48-165' 20' ' ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНА*
9       Е48-215' 0,20' ' ПОСЕВ ГАЗОНОВ*
10      СТГМСР4П255(=1)' 40' 5,85' СТОИМОСТЬ ЛУГОВОЙ ТРАВЫ' КГ*
11      К' НИКОЛАЕВА' ' ДОРОНИЧЕВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ Г.2-4 ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 7-2

НА УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗАГЛУБЛЕННОЕ ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 1 ЧЕРТЕЖИ ГП-1,2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 32,113 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 4283 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 3,644 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	ЕПР-НТ НА ЭЛЕМЕНТЫ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА ЗДАНИЙ Ч1В.1П.1-236	-МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОГРАДА ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ ПО Ж/Б СТОЛБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ ВЫСОТОЙ 2,15М ТИП М4В 100М ОГ.	27,00	596,00 46,40	37,80 13,70	16092	1253	1021 370	53,00 17,67	1431 477
2	ЕПР-НТ НА ЭЛЕМЕНТЫ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА ЗДАНИЙ Ч1В.1П.1-280	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СЕТЧАТЫЕ ВОРОТА И КАЛИТКА ПО Ж/Б СТОЛБАМ ВЫСОТОЙ 2М 1ВОР.КАЛ	1,00	139,00 15,80	5,66 1,86	139	16	6 2	25,50 2,40	25 2
		МОНТАЖ М/КОНСТРУКЦИЙ								
3	ЕПР-НТ НА ЭЛЕМЕНТЫ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА ЗДАНИЙ Ч.1В.1П.1-236	-МОНТАЖ М/КОНСТРУКЦИЙ 100М ОГ	27,00	367,00 50,00	0,97 0,33	9909	1350	26 9	74,00 0,43	1998 12
4	ЕПР-НТ НА ЭЛЕМЕНТЫ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА ЗДАНИЙ Ч.1В.1П.1-280	-МОНТАЖ М/КОНСТРУКЦИЙ ВОРОТ С КАЛИТКОЙ 1 ВОР. КАЛ.	1,00	58,50 7,97	0,15 0,05	59	8	- -	13,55 0,06	14 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			26199	2627	1053		3468
			РУБ.					381		491
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			16231	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			13937	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1641	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2676	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		246
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	482	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1513	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			20422	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2181
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2123	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9968	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			8563	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1367	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			857	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		78
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	154	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			866	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			11691	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2102
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1521	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			32113	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4283
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3644	-		-

СОСТАВИЛ НИКОЛАЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 8)

```
1     314890125' Н9Г1' С' ' 1.1' ' ' ' ' ' *
2     Ж' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ Г.2-4' Т5814' ' ЗАГЛУБЛЕННОЕ ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ' РД' ' 7-2' УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕ
            НИЯ' АЛЬБОМ 1 ЧЕРТЕЖИ ГП-1,2' А.С.САМИТОВ*
3     Н10=16,5' Н11=8,6*
4     П2СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
5     ЕТПР-НТ НА ЭЛЕМЕНТЫ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА ЗДАНИЙ Ч1В.1П.1-236(=1)' 27,0' 596#46,4#37,8#13,7#511,8' МЕТАЛЛИЧЕСКА
            Я ОГРАДА ИЗ СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ ПО Ж/Б СТОЛБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ ВЫСОТОЙ 2,15М ТИП М4В' 100М ОГ.' ' 1,53*
6     ЕТПР-НТ НА ЭЛЕМЕНТЫ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА ЗДАНИЙ Ч1В.1П.1-280(=1)' 1' 139#15,8#5,66#1,86#117,54' МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
            СЕТЧАТЫЕ ВОРОТА И КАЛИТКА ПО Ж/Б СТОЛБАМ ВЫСОТОЙ 2М' 1ВОР.КАЛ' ' 1,25,5*
7     П2МОНТАЖ М/КОНСТРУКЦИЙ*
8     ЕТПР-НТ НА ЭЛЕМЕНТЫ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА ЗДАНИЙ Ч.1В.1П.1-236(=2)' 27,0' 367#50#0,97#0,33#316,03' МОНТАЖ М/КОН
            СТРУКЦИЙ' 100М ОГ' ' 1,74*
9     ЕТПР-НТ НА ЭЛЕМЕНТЫ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА ЗДАНИЙ Ч.1В.1П.1-280(=2)' 1' 58,5#7,97#0,15#0,05#50,38' 1ВОР.КАЛ' ' 1
            .11,9*
10    К' НИКОЛАЕВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ Г.2.1У- ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 7-3

НА УСТРОЙСТВО АВТОДОРОГИ И ПЛОЩАДОК

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗАГЛУБЛЕННОЕ ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 1 ГП-1,2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 20,922 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 3525 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2,288 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E1-223	-УСТРОЙСТВО ДОРОЖНЫХ КОРЫТ	0,70	305,00	301,98	214	2	211	6,12	4
		1000М3		3,02	40,20			28	51,86	36
2	E11-3	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ ПЕСКА	335,00	10,40	-	3484	543	-	3,00	1005
		М3		1,62	-			-	-	-
3	E11-6	-ТО ЖЕ, ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ	335,00	16,00	1,06	5360	610	355	3,52	1179
		М3		1,82	0,32			107	0,41	137
4	E27-169	-АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТОЛЩ.30 ММ	15,00	156,00	-	2340	123	-	14,40	216
		100М2		8,23	-			-	-	-
5	E27-172	-ТО ЖЕ, НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 20 ММ ДО 50	15,00	101,20	-	1518	79	-	9,26	139
		100М2		5,24	-			-	-	-
6	E27-74	-БЕТОННЫЕ БОРТОВЫЕ КАМНИ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ СЕЧ.150Х300	7,50	495,00	0,71	3713	301	6	74,00	555
		100М		40,10	0,21			2	0,27	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			16629	1658	572		3098
			РУБ.					137		175
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			16629	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			14398	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1795	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2743	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		252
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	493	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1550	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			20922	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3525

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2288	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			20922	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3525
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2288	-		-

СОСТАВИЛ НИКОЛАЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 1)

```
  1        314890126' Н9Г1' С' ' 1,1' ' ' ' ' ' *
  2        Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ Г.2.1У-' Т5814' ' ЗАГЛУБЛЕННОЕ ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ' РД' ' 7-3' УСТРОЙСТВО АВТОД
                 ОРОГИ И ПЛОЩАДОК' АЛЬБОМ 1 ГП-1,2' А.С.САМИТОВ*
  3        Н10=16,5*
  4        Е1-223' 0,7' ' УСТРОЙСТВО ДОРОЖНЫХ КОРЫТ*
  5        Е11-3(А2=8,78)' 335' ' УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ ПЕСКА*
  6        Е11-6(А2=13,12)' 335' ' ТО ЖЕ,ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ*
  7        Е27-169(А2=147,77)' 15,0' ' АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТОЛЩ.30 ММ*
  8        Е27-172(А2=23,99.4#)(А3.4)(А4.4)(А5.4)(Р1.4)' 15,0' ' ТО ЖЕ,НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 20 ММ ДО 50*
  9        Е27-74(А2=454,19)' 7,5' ' БЕТОННЫЕ БОРТОВЫЕ КАМНИ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ СЕЧ.150Х300*
 10        К' НИКОЛАЕВА*
```

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту на строительство заглубленного здания вспомогательного назначения (Сухие грунты)

Р е с у р с ы	Количество
Общестроительные работы	
Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	37843
Построечные трудозатраты, чел.-ч.	34945
Сметная заработная плата, руб.	26895
Строительные машины, руб.	7643
Санитарно-технические работы	
Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	3955
Построечные трудозатраты, чел.-ч.	3709
Сметная заработная плата, руб.	3597
Строительные машины, руб.	347
Монтажные работы	
Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	353I
Построечные трудозатраты, чел.-ч.	3366
Сметная заработная плата, руб.	24I7
Строительные машины, руб.	I67
Мотанж электротехнического оборудования	
Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	3268
Построечные трудозатраты, чел.-ч.	3I09
Сметная заработная плата, руб.	2I69
Строительные машины, руб.	430
Монтаж автоматики	
Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	3080
Построечные трудозатраты, чел.-ч.	297I
Сметная заработная плата, руб.	I89I
Строительные машины, руб.	340
ГСПИ	
Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	57065
Построечные трудозатраты, чел.-ч.	5I492
Сметная заработная плата, руб.	32024
Строительные машины, руб.	27777

I	2
Монтажные наружные кабельные линии и контур заземления	
Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	309
Построечные трудозатраты, чел.-ч.	30I
Сметная заработная плата, руб.	I65
Строительные машины, руб.	I6
Всего: Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	I0905I
Построечные трудозатраты, чел.-ч.	99893
Сметная заработная плата, руб.	69I58
Строительные машины, руб.	36720

Начальник отдела спецпроектирования Б.П.Федотов

Составил: нач.сметной группы Н.В.Архангельская

gost.e-ecolog.ru