ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

А-IУ-600-476.90

ЗАГЛУБЛЕННЫЙ ВСТРОЕННЫЙ СКЛАД

АЛЬБОМ I2

С СМЕТЫ

(водонасыщенные грунты)

24637-13

Отпускная цена
на момент реализации,
указана в счет-накладной

gost.e-ecolog.ru

24637-13

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

А-IУ-600-476.90

ЗАГЛУБЛЕННЫЙ ВСТРОЕННЫЙ СКЛАД

АЛЬБОМ I2

С СМЕТЫ

(водонасыщенные грунты)

Стоимость:
общая - 208,742 тыс.руб.
строительно-монтажных работ -I74,438 тыс.руб.
I куб.м здания - 94,39 руб.
I кв.м общей площади -359,90 руб.

Разработан Гипрокоммундортрансом

Главный инженер института Ю.В.Романцов

Главный инженер проекта А.С.Самитов

Утверждено I3 Службой Штаба ГО СССР
Протокол от I7.08. I990г. № 62

Введены в действие Гипрокоммундортрансом
Приказ от 24.08 I990г. №73

О Г Л А В Л Е Н И Е

№ смет	Наименование	Стр.
I	2	3
	Пояснительная записка	3
	Объектная смета №I	4
	СМЕТЫ на :	
I-I	Общестроительные работы	6
	Ведомость изменений объемов работ к смете I-I(вход из сборных элементов)	45
	Ведомость объемов работ по вариантам и климатическим зонам к смете I-I	47
I-2	Устройство дренажа	49
I-3	Устройство вентиляции	52
	Ведомость объемов работ по вариантам и климатическим зонам к смете I-3	65
I-4	Устройство отопления	74
	Ведомость объемов работ по вариантам и климатическим зонам к смете I-4	78
I-5	Устройство внутреннего водопровода	80
	Ведомость объемов работ по вариантам и климатическим зонам к смете I-5	87
I-6	Устройство канализации	90
I-7	Осветительное электрооборудование	96
I-8	Силовое электрооборудование	I04
	Ведомость изменений объемов работ к смете I-8	II3
I-9	Автоматику	II4
I-I0	Дизельную электростанцию	I20
	Ведомость изменений объемов работ	I29
I-II	Установку кислородоснабжения	I30
I-I2	Наружные кабельные линии и контур заземления	I34
I-I3	Монтаж оборудования помещения узлов управления	I38
I-I4	Монтажные работы автоматической установки водяного пожаротушения	I45
I-I5	Электрооборудование автоматической установки водяного пожаротушения	I5I
I-I6	Монтаж оборудования автоматической установки пожарной сигнализации	I54
I-I7	Монтаж оборудования проводной связи	I58
I-I8	Технологическое оборудование (подъемный кран)	I62
I-I9	Приобретение мебели	I65
	Ведомость потребности в производственных ресурсах	I67

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к объектной смете типового проекта на строительство заглубленного встроенного склада.

Сметная стоимость строительства на стадии рабчего проекта определена в ценах, введенных с I.0I.84г. на основании:
I.Рабочих чертежей А-IУ-600 -476.90 разработанных институтом "Гипрокоммундортранс".
2.Сборников единых районных единичных расценок(ЕРЕР-84) для I территориального района(подрайон Iа).
3.Сборников сметных цен на местные строительные, бетонные и железобетонные изделия.
4.Сборников расценок на монтах оборудования и прейскурантов оптовых цен промышленности.

Сметная документация составлена в объеме и по формам, предусмотренным Информационным сборником ЦИТП выпуск №I от I989г.

В смете учтены накладные расходы в размере:

на общестроительные работы	-I6,5%
на м/конструкции	-8,6%
плановые накопления	-8%

Расходы на транспорт, тару, упаковку оборудования и наценка снаба уточняются при привязке проекта; заготовительно-складские расходы на оборудование учтены в размере -I,2%.

Сметы составлены для варианта I(с У-300) с теплоносителем 95-70°С и 2 климатической зоны.

Для вариантов с теплоносителем I50-70°С прилагается ведомость объемов работ, а так же ведомость изменения объемов работ по климатическим зонам к локальным сметам I-I,I-3,I-4,I-5,I-8.
Для варианта со сборным входом к локальной смете I-I прилагается ведомость изменений объемов работ.

Составила Н.Н.Николаева

А-IУ-600-476.90 Альбом I2

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА №I
(объектный сметный расчет)

к типовому проекту на строительство заглубленного встроенного склада

Сметная стоимость - 208,742 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость -28,898 тыс.чел.-ч.
Трудозатраты построечные -26,980 тыс.чел-ч.
Сметная заработная плата - I9,876 тыс.руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости -348,2I руб.

Составлена в ценах I984г.

№№ пп	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Нормативная трудоемкость тыс.чел.-ч.	Сметная заработная плата, тыс. руб.	Показатели единичной стоимости
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I-I		Общестроительные работы	I38,72I	I,244	-	2,302	I42,267	2I,485	I4,832	
I-2		Устройство дренажа	2,322	-	-	-	2,322	0,292	0,202	
I-3		Вентиляция	6,985	3,774	22,474	-	33,233	2,374	I,678	
I-4		Отопление	0,579	-	-	-	0,579	0,I49	0,094	
I-5		Водопровод	2,282	-	-	-	2,282	0,342	0,24I	
I-6		Канализация	0,648	-	-	-	0,648	0,III	0,074	
I-7		Освещение	-	2,06	0,258	-	2,3I8	0,346	0,224	
I-8		Электросиловое оборудование	-	I,I03	I,084	-	2,I87	0,434	0,286	
I-9		Средства автоматизации	-	0,55I	0,062	-	0,6I3	0,246	0,I46	
I-I0		Дизельная	0,239	I,323	4,904	-	6,466	0,607	0,424	
I-II		Кислородоснабжение	-	0,II3	0,934	-	I,047	0,074	0,05I	
I-I2		Наружные кабельные линии и контур заземления	0,I06	0,I90	-	-	0,296	0,I06	0,06I	
I-I3		Монтаж оборудования помещения узлов управления	0,0I3	0,330	0,025	-	0,368	0,033	0,02I	
I-I4,I5		Монтаж автоматической установки водяного пожаротушения	0,077	0,566	0,370	-	I,0I3	0,348	0,242	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	I-I6	Установка пожарной сигнализации	-	0,206	0,740	-	0,946	0,I48	0,094	
	I-I7	Монтаж оборудования проводной связи	-	0,076	0,026	-	0,I02	0,049	0,030	
	I-I8	Технологическое оборудование (подъемный кран)	-	0,I7	0,864	-	I,034	0,I44	0,093	
	I-I9	Приобретение мебели	-	-	0,20I	-	0,20I	-	-	
	привязка тп 090I-4-II.89	Сборно-монолитный прямоугольный резервуар емкостью 50м3	I0,75	0,0I	0,06	-	I0,82	I6,08	I,080	
		Итого	I62,722	II,7I6	32,002	2,302	208,742	28,898	I9,876	

Главный инженер института Ю.В.Романцов

Главный инженер проекта А.С.Самитов

Начальник отдела спецпроектирования В.И.Козлов

Составил ст.инженер Н.Н.Николаева

Проверил нач.сметной группы Н.В.Архангельская

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ А-4-600 ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А I-I

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ(ВОДОНАСЫЩЕННЫЕ ГРУНТЫ)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗАГЛУБЛЕННЫЙ ВСТРОЕННЫЙ СКЛАД

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 2 АР1-19 АЛЬБОМ 3 КЖ1-44

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 142,267 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 21485 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 14,832 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-1607	-СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М	0,49	36,30	36,30	18	-	18	-	-
		1000М3		-	12,20			6	17,57	9
2	Е1-1614	-ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 20М	0,98	29,80	29,80	29	-	29	-	-
		1000М3		-	10,00			10	14,40	14
3	Е1-1537	-РАЗРАБОТКА СУХОГО ГРУНТА 1 ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ ЕМК.КОВША 1М3 В ОТВАЛ	3,50	81,60	79,09	286	9	277	5,10	18
		1000М3		2,51	25,30			89	36,43	128
4	Е1-1537 Т.Ч.П.3.22	-ТО ЖЕ МОКРОГО ГРУНТА В ОТВАЛ	1,74	87,23	84,47	152	5	147	5,61	10
		1000М3		2,76	25,30			44	36,43	63
5	Е1-1579 Т.Ч.П.3.22	-РАЗРАБОТКА МОКРОГО ГРУНТА 1 ГРУППЫ ЕМК.КОВША 1М3 С ПОГРУЗКОЙ В АВТОСАМОСВАЛЫ	3,10	104,00	100,54	322	10	311	6,60	20
		1000М3		3,26	30,10			93	43,34	134
6	Е1-959 ТЕХ.Ч.П.3. 67,3,63	-ДОБОР МОКРОГО ГРУНТА ВРУЧНУЮ С ВЫКИДКОЙ ЕГО В ОТВАЛ	0,95	82,24	-	78	78	-	172,92	164
		100М3		82,24	-			-	-	-
7	Е1-1607 ТЕХ.Ч.П.3. 53	-МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ ДОБОР МОКРОГО ГРУНТА 1 ГРУППЫ В ОТВАЛ	0,28	42,32	42,32	12	-	11	-	-
		1000М3		-	12,20			3	17,57	5
8	ЕЦЕННИК НА ПЕРЕВОЗКИ СТР.28	-ТРАНСПОРТ ЛИШНЕГО ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ 1КМ	5580,00	0,29	0,29	1618	-	1618	-	-
		Т		-	-			-	-	-
9	Е1-1603	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОСАМОСВАЛАМИ	3,10	11,50	10,06	36	4	32	2,63	8
		1000М3		1,30	3,12			10	4,49	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е1-1607	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ПАЗУХ КОТЛОВАНА БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М	5,99	36,30	36,30	217	-	217	-	-
		1000М3		-	12,20			73	17,57	105
11	Е1-1614	-ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 20М	11,98	29,80	29,80	357	-	357	-	-
		1000М3		-	10,00			120	14,40	173
12	Е1-967	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	1,10	41,50	-	46	46	-	89,60	99
		100М3		41,50	-			-	-	-
13	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	59,90	9,69	3,49	580	371	209	11,20	671
		100М3		6,20	2,29			137	3,30	198
14	Е11-3	-ОБСЫПКА СТЕН СООРУЖЕНИЯ ПЕСКОМ	445,00	10,40	-	4628	721	-	3,00	1335
		М3		1,62	-			-	-	-
15	Е11-3	-ОБСЫПКА ПОКРЫТИЯ ПРОСУШЕННЫМ ПЕСКОМ	415,00	12,40	-	5146	672	-	3,00	1245
		М3		1,62	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			13525	1916	3226		3570
			РУБ.					585		843
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			13525	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			8382	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	2501	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2233	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		204
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	401	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1260	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			17018	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4617
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2902	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			17018	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4617
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2902	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
16	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	5,20	43,30	0,99	225	19	6	7,19	37
		100М2		3,57	0,30			2	0,39	2
17	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ И ВЫПУСКИ ИЗ ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЫ	51,90	28,40	0,28	1474	36	14	1,37	71
		М3		0,70	0,08			4	0,10	5
18	Е6-19 ССЦП.1-19, 17	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ Ж/БЕТОННОЙ ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЫ М-300	238,50	37,56	1,37	8958	537	327	3,83	913
		М3		2,25	0,41			98	0,53	126
19	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	3,86	270,00	-	1042	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	17,74	270,00	-	4790	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
21	Е6-33	-ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ М-200	1,20	37,30	1,21	45	3	1	4,46	5
		М3		2,41	0,36			-	0,46	1
22	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,06	270,00	-	16	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
23	Е6-30 ССЦП.1-5,3	-ФУНДАМЕНТЫ ПОД НАСОСЫ М-200 М3	1,00	37,33	1,20	37	2	1	4,35	4
				2,34	0,36			-	0,46	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			16587	597	349		1030
			РУБ.					104		134
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			16587	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			9793	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	701	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			5648	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2736	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		252
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	492	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1545	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			20868	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1416
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1193	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			20868	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1416
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1193	-		-
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ								
24	Е7-27	-УСТАНОВКА СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЕСОМ ДО 5Т	5,00	18,30	5,43	91	16	28	5,35	27
		ШТ		3,26	1,92			10	2,48	12
25	Е7-28	-ТО ЖЕ ВЕСОМ БОЛЕЕ 5Т	19,00	18,80	5,98	357	62	114	5,35	102
		ШТ		3,26	2,16			41	2,79	53
26	608-7101 ССЦП.9-198	-СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПСД1-3А	3,00	140,31	-	421	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
27	608-7101 ССЦП.9-198	-СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПСД1-4	2,00	144,05	-	288	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
28	608-7101 ССЦП.9-199	-ТО ЖЕ ПС1-3А	13,00	301,66	-	3922	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
29	608-7101 ССЦП.9-199	-ТО ЖЕ ПС1-4	4,00	308,75	-	1235	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
30	608-7101 ССЦП.9-199	-ТО ЖЕ ПС2-3	2,00	304,32	-	609	-	-	-	-
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-			-	-	-
31	ЕДОП.В1	-УКЛАДКА БЕТОНА М-300 В	8,40	35,66	1,74	300	7	15	1,45	12
	37-361	ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ШТРАБЫ ПАНЕЛЕЙ								
	ССЦП.1-19	М3		0,78	0,48			4	0,62	5
32	С124-16	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,09	270,00	-	24	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
33	С124-18	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,61	283,00	-	173	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
34	Е6-96	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ	12,68	43,41	1,09	550	43	14	5,99	76
	ССЦП.1-5,7	СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ М-300								
		ТОЛЩ.350ММ		3,37	0,33			4	0,43	5
		М3								
35	С124-16	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,11	270,00	-	30	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
36	С124-18	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,69	283,00	-	195	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
37	Е7-291	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	0,01	342,00	-	3	-	-	34,00	-
		Т								
				21,30	-			-	-	-
38	Е46-39	-ПРОБИТЬ ОТВЕРСТИЯ В ПАНЕЛЯХ	0,48	26,90	14,70	13	6	7	21,10	10
		ТОЛЩ.350ММ								
		М3		12,20	4,41			2	5,69	3
39	Е6-83	-ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ГИЛЬЗЫ	5,11	441,00	1,40	2254	634	7	210,00	1073
		Т								
				124,00	0,42			2	0,54	3
40	Е46-71	-ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ БЕТОНОМ	0,30	72,34	1,10	22	12	-	74,60	22
		М-300								
		М3		38,90	0,33			-	0,43	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.			10487	780	185		1322
			РУБ.					63		81
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			10487	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			2628	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	843	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			422	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			1730	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		157
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	312	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			976	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			13193	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1560
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1155	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.			13193	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1560
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1155	-		-

РАЗДЕЛ 4. КАРКАС

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Е6-107 ССЦП.1-19, 17	-КОЛОННЫ МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б М-300 ПЕРИМЕТРОМ ДО 3М И ВЫСОТОЙ ДО 3М	9,40	49,56	2,67	466	49	26	9,25	87
		М3		5,17	0,80			8	1,03	10
42	С124-4	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,18	257,00	-	46	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
43	С124-6	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,46	318,00	-	146	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.			658	49	26		87
			РУБ.					8		10
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			658	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			392	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	57	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			192	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			109	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	19	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			61	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			828	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		107
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	76	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.			828	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		107
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	76	-		-
	РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕКРЫТИЕ									
44	Е7-98	-УКЛАДКА БАЛОК ВЕСОМ ДО 10М	8,00	11,90	6,96	95	30	56	6,11	49
		ШТ		3,73	2,48			20	3,20	26
45	608-1627 ССЦП.8-621	-СТОИМОСТЬ БАЛОК М-300 Б5	8,00	243,17	-	1945	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
46	Е7-24	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М ВЕСОМ БОЛЕЕ 5Т	24,00	11,20	1,91	269	30	46	2,12	51
		ШТ		1,26	0,68			16	0,68	21
47	608-7112 ССЦП.9-224	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/Б ПЛИТ М-300 П2-1	8,00	188,77	-	1510	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
48	608-7112 ССЦП.9-224	-ТО ЖЕ П1-1	16,00	209,74	-	3356	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
49	ЕДОП.В1 6-75	-УКЛАДКА БЕТОНА ПО ПОКРЫТИЮ М-300 ТОЛЩ.100ММ	4,81	372,45	5,80	1791	53	28	20,90	101
		100М2		11,10	1,74			8	2,24	11
50	Е6-76 ССЦП.1-31, 27	-ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 150ММ М-300	4,81	525,66	0,56	2528	3	3	1,32	6
		100М2		0,70	0,17			1	0,22	1
51	Е37-198	-УКЛАДКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ	0,11	1550,00	676,00	171	70	74	1030,00	113

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АРМОСЕТОК ПО ПОКРЫТИЮ ВЕСОМ ДО 0,5Т		634,00	265,00			29	341,85	38
		100Т								
52	С124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1	2,46	338,00	-	831	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
53	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	8,56	325,00	-	2782	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
54	Е6-83	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ В ПОКРЫТИИ	0,52	441,00	1,40	229	64	1	210,00	109
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
55	Е11-11	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДУКЛОНКИ М-100	60,00	29,30	-	1758	97	-	2,90	174
		М3		1,62	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			17265	347	208		603
			РУБ.					74		97
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			17265	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			6286	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	421	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			3613	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2849	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		262
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	514	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1609	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			21723	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		962
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	935	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			21723	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		962
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	935	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕГОРОДКИ								
56	ЕДОП.В.1Ч1 6-145	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ Ж/Б ПЕРЕГОРОДОК И ШПОНОК ТОЛЩ.120,200ММ ВЫСОТОЙ ДО 3М М-200	5,10	56,01	1,57	286	43	8	14,52	74
		М3		8,39	0,47			2	0,61	3
57	Е6-150	-ТО ЖЕ ВЫСОТОЙ ДО 6М	38,60	56,44	1,61	2179	335	63	15,07	582
		М3		8,68	0,48			19	0,62	24
58	С124-19	-АРМАТУРА КЛАССА А1	1,41	307,00	-	433	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
59	С124-21	-АРМАТУРА КЛАССА А3	1,69	306,00	-	517	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
60	Е8-43	-УСТРОЙСТВО АРМОКИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ТОЛЩ.120ММ	1,09	504,17	8,47	550	89	9	150,70	164
		100М2		81,40	2,54			3	3,28	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	Е11-55	-ВЫКРУЖКА ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА	0,16	71,08	1,05	11	2	-	20,68	3
		100М2		10,87	0,31			-	0,40	-
62	Е26-31	-ЗАДЕЛКА ПРИМЫКАНИЙ ПЕРЕГОРОДОК К ПОКРЫТИЮ С ПОМОЩЬЮ ПРОСМАЛЕННОЙ ПАКЛИ	0,24	37,99	1,36	9	3	-	23,43	6
		М3		13,97	0,41			-	0,53	-
63	Е10-48	-УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК САНУЗЛОВ	12,50	2,52	0,27	31	14	3	1,98	25
		М		1,10	0,08			1	0,10	1
64	С122-401	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕГОРОДОК САНУЗЛОВ	20,00	3,95	-	79	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
65	Е6-83	-ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ В БЕТОНЕ И ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ САНУЗЛОВ	0,14	453,54	1,54	63	19	-	231,00	32
		Т		136,40	0,46			-	0,59	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			4158	505	83		886
			РУБ.					25		32
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4158	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			2540	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	530	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1029	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			685	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		62
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	122	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			387	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5230	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		980
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	652	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			5230	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		980
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	652	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ПРОЕМЫ								
66	Е10-107	-УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3М2	20,80	2,08	0,14	43	15	3	1,28	27
		М2		0,74	0,04			1	0,05	1
67	Е10-106	-ТО ЖЕ НАРУЖНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ПЛОЩ.ДО 3М С ПРИРЕЗКОЙ ПРИБОРОВ	7,66	1,27	0,32	10	4	3	0,91	7
		М2		0,56	0,10			1	0,13	1
68	С122-218	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДГ21-9 ДГ21-8	20,80	14,20	-	295	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
69	С122-280	-ТО ЖЕ ДВЕРНЫХ НАРУЖНЫХ БЛОКОВ	7,66	16,80	-	129	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
70	С111-416	-СТОИМОСТЬ СКОБЯНЫХ ИЗДЕЛИЙ	15,00	2,92	-	44	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	Е10-136	-ОБИВКА ДВЕРЕЙ ЛИСТОВОЙ СТАЛЬЮ М2	34,30	6,90	0,02	237	27	-	1,54	53
				0,80	0,01			-	0,01	-
72	Ц21-217-69	-МОНТАЖ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ ВЕСОМ ДО 1Т Т	3,61	209,07	32,11	755	496	115	236,50	854
				137,38	13,97			50	18,02	65
73	СПР-НТ24-07-01 П.101	-СТОИМОСТЬ ДВЕРИ ДУ-4-2 Т	0,40	500,00	-	200	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
74	СПР-НТ 24-07-01 П.101	-ТО ЖЕ ДУ-4-2 Т	0,40	605,88	-	242	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
75	СПР-НТ 24-07-01 П.102	-ТО ЖЕ ДУ-4-3 Т	0,57	500,00	-	285	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
76	СПР-НТ 24-07-01 П.102	-ТО ЖЕ ДУ-4-3 Т	0,57	636,24	-	363	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
77	СПР-НТ 24-07-01 П.100	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ ДУ-3-5 Т	2,04	500,00	-	1020	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
78	СПР-НТ 24-07-01 П.100	-ТО ЖЕ ДУ-3-5 Т	2,04	707,78	-	1444	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
79	СПР-НТ 24-07-01 П.130	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ГЕРМЕТИЧЕСКОЙ СТАВНИ СУ-4-1 Т	0,59	500,00	-	295	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
80	СПР-НТ 24-07-01 П.130	-ТО ЖЕ СУ-4-1 Т	0,59	428,40	-	253	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ.			5615	542	121		941
			РУБ.					52		67

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			755	-	-		-
МАТЕРИАЛЫ -			РУБ.			143	-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ.			-	546	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			397	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		37
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	71	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			92	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			1244	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		956
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	617	-		-
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			758	-	-		-
МАТЕРИАЛЫ -			РУБ.			237	-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ.			-	48	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ.			468	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			125	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	22	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			71	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			954	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		101
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	70	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1800	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1800	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			155	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	28	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			157	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2112	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	28	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			2302	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			2302	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			6612	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1071
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	715	-		-
		РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ								
81	Е11-93	-ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОЕ ПОКРЫТИЕ ТОЛЩ.25ММ	1,50	559,74	52,36	840	99	79	115,50	173
		100М2		65,78	15,73			24	20,29	30
82	Е11-135	-ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ	0,49	423,59	4,98	208	33	3	118,60	58
		100М2		67,54	1,50			1	1,93	1
83	Е11-55	-ВЫРАВНИВАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА ПОД ПОЛЫ ЛИНОЛИУМА	0,09	71,08	1,05	6	1	-	20,68	2
		100М2		10,87	0,31			-	0,40	-
84	Е11-203	-ПОКРЫТИЕ ПЛОВ ИЗ ЛИНОЛИУМА	0,09	381,43	0,82	34	4	-	83,05	7
		100М2		47,96	0,24			-	0,31	-
85	Е11-67 ССЦП,1-29, 31	-БЕТОННЫЙ ПОЛ М-300 ТОЛЩ.30ММ	3,52	112,98	1,91	398	79	7	44,22	156
		100М2		22,55	0,57			2	0,74	3
86	Е11-68 ССЦП,1-29, 31	-ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10ММ М-300	1,72	13,85	0,31	24	1	-	1,17	2
		100М2		0,65	0,09			-	0,12	-
87	Е11-77	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОЕРХНОСТИ БЕТОННОГО ПОЛА	3,52	10,62	0,09	37	30	-	13,66	49
		100М2		8,65	0,02			-	0,03	-
88	Е6-83	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ В ПОЛУ	0,07	453,54	1,54	32	10	-	231,00	16
		Т		136,40	0,46			-	0,59	-
89	Е11-3	-ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ ПРОКАЛЕННОГО ПЕСКА	185,00	12,40	-	2294	300	-	3,00	555
		М3		1,62	-			-	-	-
90	Е11-11 ССЦП,1-15, 17	-ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ БЕТОНА М-200	75,00	31,24	-	2343	121	-	2,90	217
		М3		1,62	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			6216	678	89		1235

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					27		34
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6216	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			5447	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	705	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1027	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		95
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	185	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			578	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7821	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1364
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	890	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			7821	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1364
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	890	-		-
		РАЗДЕЛ 9. ФЕКАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВУАР								
91	Е6-225	-УСТРОЙСТВО СТЕН ИЗ МОНОЛИТНОГО Ж/Б ТОЛЩ.150ММ М-300	0,85	60,70	0,92	52	7	1	14,60	12
		М3		8,78	0,28			-	0,36	-
92	Е6-175 ССЦП.1-31, 29	-ТО ЖЕ БЕЗБАЛОЧНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ	1,30	42,56	0,73	55	4	1	5,91	8
		М3		3,24	0,22			-	0,28	-
93	С124-16	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,07	270,00	-	19	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
94	С124-18	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,31	283,00	-	88	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
95	Е9-135	-МОНТАЖ СТАЛЬНОЙ РУБАШКИ РЕЗЕРВУАРА	0,92	52,70	25,20	48	10	23	16,50	15
		Т		10,90	8,41			8	10,85	10
96	С121-1986	-СТОИМОСТЬ СТАЛЬНОЙ РУБАШКИ РЕЗЕРВУАРА	0,92	246,00	-	226	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
97	Е11-11	-УКЛАДКА БЕТОНА ПО ДНУ РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ СОЗДАНИЯ УКЛОНА	0,70	29,30	-	21	1	-	2,90	2
		М3		1,62	-			-	-	-
98	Е6-83	-ОБРАМЛЕНИЕ ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК	0,01	441,00	1,40	4	1	-	210,00	2
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
99	Е8-61	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ	0,05	335,00	6,32	17	1	-	37,40	2
		Т		23,00	1,90			-	2,45	-
100	Е6-263	-ИСПЫТАНИЕ РЕЗЕРВУАРА НА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ	5,00	0,19	-	1	-	-	0,08	-
		М3		0,04	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			531	24	25		41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					8		10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			257	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			131	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	14	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			107	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			42	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			24	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			323	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	23	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			274	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			15	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	18	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			226	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			23	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			24	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			321	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	23	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			644	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		56
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	46	-		-
		РАЗДЕЛ 10. ВЫТЯЖНЫЕ ВЕНТКАМЕРЫ								
101	Е6-226	-УСТРОЙСТВО ДНИЩА К СТЕН М-300	25,88	47,00	1,23	1216	116	32	8,01	207
		М3		4,49	0,37			10	0,48	12
102	Е6-175 СОЦП,1-31, 29	-ТО ЖЕ БЕЗБАЛОЧНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ ТОЛЩ,БОЛЕЕ 200ММ М-300	6,20	42,56	0,73	264	20	4	5,91	37
		М3		3,24	0,22			1	0,28	2
103	С124-16	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,09	270,00	-	24	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
104	С124-18	-АРМАТУРА КЛАССА А3	2,41	283,00	-	682	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			2186	136	36		244
			РУБ.					11		14
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2186	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1307	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	147	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			706	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			362	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	65	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			204	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2752	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		290
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	212	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			2752	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		290
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	212	-		-
		РАЗДЕЛ 11. ТАМБУРЫ И ВОДЫ								
105	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	1,02	43,30	0,99	44	4	1	7,19	7
		100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
106	Е6-302 ССЦП.2-8	-УСТРОЙСТВО ГРУНТОЦЕМЕНТА	6,10	30,30	0,94	185	6	5	1,97	12
		М3		0,97	0,40			2	0,52	3
107	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ И ПОДУКЛОНКИ М100	11,49	28,40	0,28	326	8	3	1,37	16
		М3		0,70	0,08			1	0,10	1
108	Е6-16 ССЦП.1-19, 17	-ТО ЖЕ МОНОЛИТНОЙ Ж/БЕТОННОЙ ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЫ М-300	29,10	34,86	0,77	1014	29	23	1,87	54
		М3		1,00	0,23			7	0,30	9
109	Е6-92 ССЦП.1-17, 19	-ТО ЖЕ СТЕН ТОЛЩ.ДО 300ММ ВЫСОТОЙ ДО 3-Х М М-300	8,00	49,30	1,10	394	38	9	8,44	68
		М3		4,73	0,36			3	0,43	3
110	Е6-95 ССЦП.1-17, 19	-ТО ЖЕ ТОЛЩ.ДО 300ММ ВЫСОТОЙ ДО 6М М-300	42,10	50,40	1,24	2122	209	53	8,82	371
		М3		4,96	0,37			16	0,48	20
111	Е6-93 ССЦП.1-5,7	-ТО ЖЕ ТОЛЩ.ДО 500ММ ВЫСОТОЙ ДО 3М М-300	4,90	42,89	1,00	210	16	4	5,67	28
		М3		3,17	0,30			1	0,39	2
112	Е6-97 ССЦП.1-17, 19	-ТО ЖЕ ТОЛЩ.600ММ ВЫСОТОЙ ДО 6М М-300	7,80	39,84	0,93	311	20	7	4,64	36
		М3		2,61	0,28			2	0,36	3
113	Е6-175 ССЦП1-31,29	-ТО ЖЕ БЕЗБАЛОЧНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ ТОЛЩ.БОЛЕЕ 200ММ М-300	7,84	42,56	0,73	334	25	6	5,91	46
		М3		3,24	0,22			2	0,28	2
114	Е6-173 ССЦП1-31,29	-ТО ЖЕ ТОЛЩ.200ММ М-300	3,90	46,76	0,81	182	18	3	8,40	33
		М3		4,61	0,24			1	0,31	1
115	С124-16	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,83	270,00	-	224	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
116	С124-18	-АРМАТУРА КЛАССА А3	8,51	283,00	-	2408	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
117	Е6-83	-ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ ДЛЯ ПОРУЧНЕЙ	0,27	441,00	1,40	119	33	-	210,00	57
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
118	Е7-733	-ЛЕСТНИЦЫ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ С Ж/Б СТУПЕНЯМИ	0,94	79,90	5,90	75	70	6	128,00	120
		100М		74,00	1,80			2	2,32	2
119	608-92338	-СТОИМОСТЬ СТУПЕНЕЙ	94,20	3,72	-	350	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ССЦП.11-17	М								
	2			-	-			-	-	-
120	Е7-737	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ ЛЕСТНИЦЫ С ПОРУЧНЯМИ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА	0,30	823,00	3,10	247	11	1	61,00	18
		100М		35,70	0,94			-	1,21	-
121	Е6-16	-УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЧНЫХ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б ПЛИТ М-200	1,03	30,90	0,77	32	1	1	1,87	2
		М3		1,00	0,23			-	0,30	-
122	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,02	270,00	-	5	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
123	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,04	270,00	-	11	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
124	Е15-298	-ШТУКАТУРКА ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	0,20	386,00	5,90	77	13	1	115,00	23
		100М2		66,00	1,77			-	2,28	-
125	Е6-83	-ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОБРАМЛЕНИЯ РЕШЕТОК	0,02	441,00	1,40	9	2	-	210,00	4
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
126	Е8-61	-УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК	0,04	318,00	6,32	13	1	-	37,40	1
		Т		23,00	1,90			-	2,45	-
127	Е11-55	-ЦЕМЕНТНАЯ СТЯЖКА ТОЛЩ.20ММ	1,35	70,00	0,95	94	13	1	18,80	25
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
128	Е11-57	-УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО СЛОЯ ИЗ БЕТОНА М-100 ТОЛЩ.20ММ	1,35	81,50	1,12	110	20	1	29,40	40
		100М2		14,50	0,34			-	0,44	1
129	Е11-58	-ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10ММ ДО 30ММ	0,92	30,80	0,56	28	-	-	0,92	1
		100М2		0,46	0,16			-	0,21	-
130	Е11-58	-ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 30ММ ДО 50ММ	0,43	92,40	1,68	40	1	1	2,76	1
		100М2		1,38	0,48			-	0,62	-
131	Е11-18	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ОДНИМ СЛОЕМ ИЗОЛА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	0,92	125,00	6,94	115	31	6	46,90	43
		100М2		33,40	2,08			2	2,68	2
132	Е11-19	-ТО ЖЕ НА ТРИ ПОСЛЕДУЮЩИЕ СЛОЯ	0,92	251,40	9,90	231	48	9	76,50	70
		100М2		51,90	2,97			3	3,83	4
133	Е13-225	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ	43,00	2,15	0,21	92	36	9	1,40	60
	111-103,37	ИЗОЛА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПО								
	1	ПОКРЫТИЮ		0,84	0,06			3	0,08	3
		М2								
134	Е13-226	-ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 2 СЛОЯ	43,00	2,02	0,02	87	26	1	1,00	43
	111-103,37	М2								
	1			0,60	-			-	-	-
135	Е8-23	-ВЕРТИКАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ	2,16	270,33	3,33	584	61	7	47,80	103
	111-103,80	2-Х СЛОЕВ ИЗОЛА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ		28,20	1,00			2	1,29	3
		100М2								
136	Е8-26	-ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 2 СЛОЯ	2,16	276,44	3,44	597	59	7	46,20	100
	111-103,80	100М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				27,20	1,04			2	1,34	3
137	Е41-21	-БОКОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН	2,16	577,47	8,90	1247	131	19	107,00	231
	111-30	АСБОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ								
	1112 180	100М2		60,80	0,13			-	0,17	-
138	Е11-67	-БЕТОННЫЙ ПОЛ М-300 ТОЛЩ.30ММ	0,50	135,24	1,74	68	10	1	40,20	20
	ССЦП.1-31,	100М2								
	29			20,50	0,52			-	0,67	-
139	Е11-68	-ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10ММ	0,50	56,08	0,56	28	1	-	2,12	1
	ССЦП.1-31,	100М2								
	29			1,18	0,16			-	0,21	-
140	Е11-77	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ	0,50	9,83	0,06	5	4	-	12,60	6
		100М2								
				7,86	0,02			-	0,03	-
141	Е27-52	-УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО	0,12	137,83	10,26	17	-	1	4,01	-
		ОСНОВАНИЯ ПОД АСФАЛЬТОВУЮ								
		ОТМОСТКУ		2,04	3,01			-	3,88	-
		100М2								
142	Е27-169	-АСФАЛЬТОВАЯ ОТМОСТКА	0,12	156,00	-	19	1	-	14,40	2
		100М2								
				8,23	-			-	-	-
143	С122-405	-ДЕРЕВЯННЫЕ СЪЕМНЫЕ ЩИТЫ	20,00	3,34	-	67	-	-	-	-
		М2								
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			12121	946	186		1642
			РУБ.					49		62
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			12121	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			7923	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	995	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			2715	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2000	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		182
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	358	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1132	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			15253	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1886
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1353	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			15253	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1886
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1353	-		-
		РАЗДЕЛ 12. ИЗОЛЯЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ								
144	Е11-55	-УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ	10,10	70,00	0,95	707	100	10	18,80	190
		100М2								
				9,68	0,26			3	0,36	4
145	Е11-57	-ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ ИЗ БЕТОНА М-100	10,10	81,50	1,12	823	146	11	29,40	297
		ТОЛЩ.20ММ								
		100М2		14,50	0,34			3	0,44	4
146	Е11-58	-ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10ММ ДО	5,10	30,80	0,56	157	2	3	0,92	5
		30ММ								
		100М2		0,46	0,16			1	0,21	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
147	Е11-58	-ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 30ММ ДО 50ММ	5,00	92,40	1,68	462	7	8	2,76	14
		100М2		1,38	0,48			2	0,62	3
148	Е11-18	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ В ОДИН СЛОЙ ИЗОЛОМ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	5,10	125,00	6,94	638	170	36	46,90	239
		100М2		33,40	2,08			11	2,68	14
149	Е11-19	-ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 3 СЛОЯ	5,10	251,40	9,90	1282	265	50	76,50	390
		100М2		51,90	2,97			15	3,83	20
150	Е13-225	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ	500,00	2,15	0,21	1075	420	105	1,40	700
	111-103,37	ИЗОЛА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПО								
	1	ПОКРЫТИЮ		0,84	0,06			30	0,08	40
		М2								
151	Е13-226	-ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 2 СЛОЯ	500,00	1,64	0,02	820	300	10	1,00	500
	111-103,37	М2								
	1			0,60	-			-	-	-
152	Е8-23	-ВЕРТИКАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	4,00	270,33	3,33	1081	113	13	47,80	191
	111-103,80	ИЗОЛОМ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ 2								
		СЛОЯ		28,20	1,00			4	1,29	5
		100М2								
153	Е8-26	-ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 2 СЛОЯ	4,00	276,44	3,44	1106	109	14	46,20	185
	111-103,80	ДО 4								
		100М2		27,20	1,04			4	1,34	5
154	Е41-21	-ВЕРТИКАЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН	4,00	577,47	8,90	2310	243	36	107,00	428
	111-30	АСБОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ								
	1112-180	100М2		60,80	0,13			1	0,17	1
155	Е41-21	-УСИЛЕНИЕ ВЕРХНИХ И НИЖНИХ	1,80	435,00	8,90	783	109	16	107,00	193
		УГЛОВ ЗДАНИЯ 1 СЛОЕМ								
		СТЕКЛОТКАНИ		60,80	0,13			-	0,17	-
		100М2								
156	Е37-198	-УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ	-	1550,00	676,00	-	-	-	1030,00	-
		ПО ПОКРЫТИЮ СООРУЖЕНИЯ В								
		БЕТОННЫЙ ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ		634,00	265,00			-	341,85	-
		100Т								
157	С124-43	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ	0,07	392,00	-	27	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.	11271	1984	312		3332
	РУБ.			74		97
В ТОМ ЧИСЛЕ:						
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	11271	-	-		-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	8948	-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	-	2058	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	27	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	1859	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		169
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	335	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	1050	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	14180	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		3598
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	2393	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.			14180	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3598
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2393	-		-
		РАЗДЕЛ 13. ОГОЛОВОК N1								
158	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРНТА ЩЕБНЕМ	Ø,19	43,30	Ø,99	8	1	-	7,19	1
		100М2		3,57	Ø,30			-	Ø,39	-
159	Е6-1	-БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА М-100	Ø,80	28,40	Ø,28	23	1	-	1,37	1
		М3		Ø,7Ø	Ø,Ø8			-	Ø,1Ø	-
160	Е6-226	-СТЕНЫ И ДНИЩА ИЗ МОНОЛИТНОГО Ж/БЕТОНА М-3ØØ ТОЛЩ.БОЛЕЕ 15ØММ	6,47	47,ØØ	1,23	3Ø4	29	8	8,Ø1	52
		М3		4,49	Ø,37			2	Ø,48	3
161	Е6-173 ССЦП,1-31, 29	-УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ ТОЛЩ.150ММ М-3ØØ	Ø,73	46,76	Ø,81	34	3	-	8,40	6
		М3		4,61	Ø,24			-	Ø,31	-
162	С124-16	-АРМАТУРА КЛАССА А1	Ø,Ø1	27Ø,ØØ	-	3	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
163	С124-18	-АРМАТУРА КЛАССА А3	Ø,75	283,ØØ	-	212	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
164	Е11-55	-ЦЕМЕНТНАЯ СТЯЖКА ТОЛЩ.2ØММ	Ø,1Ø	7Ø,ØØ	Ø,95	7	1	-	18,8Ø	2
		1ØØМ2		9,86	Ø,28			-	Ø,36	-
165	Е11-57	-ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ ИЗ БЕТОНА М-1ØØ ТОЛЩ.2ØММ	Ø,1Ø	81,5Ø	1,12	8	1	-	29,4Ø	3
		1ØØМ2		14,5Ø	Ø,34			-	Ø,44	-
166	Е11-58	-ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 1ØММ ДО 3ØММ	Ø,1Ø	3Ø,8Ø	Ø,56	3	-	-	Ø,92	-
		1ØØМ2		Ø,46	Ø,16			-	Ø,21	-
167	Е11-18	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗОЛОМ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	Ø,1Ø	125,ØØ	6,94	13	3	-	46,9Ø	5
		1ØØМ2		33,4Ø	2,Ø8			-	2,68	-
168	Е11-19	-ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 3 СЛОЯ ДО 4-Х СЛОЕВ	Ø,1Ø	251,4Ø	9,9Ø	25	5	1	76,5Ø	8
		1ØØМ2		51,9Ø	2,97			-	3,83	-
169	Е8-23 111-103,8Ø	-ВЕРТИКАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН ИЗОЛОМ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ 2 СЛОЯ	Ø,13	27Ø,33	3,33	35	4	-	47,8Ø	6
		1ØØМ2		28,2Ø	1,ØØ			-	1,29	-
17Ø	Е8-26 111-103,8Ø	-ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 2 СЛОЯ ДО 4 СЛОЯ	Ø,13	276,44	3,44	36	4	-	46,2Ø	6
		1ØØМ2		27,2Ø	1,Ø4			-	1,34	-
171	Е41-21 111-3Ø 1112-18Ø	-ВЕРТИКАЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН АСБОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ	Ø,13	577,47	8,9Ø	75	8	1	1Ø7,ØØ	14
		1ØØМ2		6Ø,8Ø	Ø,13			-	Ø,17	-
172	Е11-69	-ЦЕМЕНТНЫЙ ПОЛ ТОЛЩ.2ØММ	Ø,Ø2	84,7Ø	1,Ø2	2	-	-	28,5Ø	1
		1ØØМ2		15,5Ø	Ø,31			-	Ø,4Ø	-
173	Е11-77	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	Ø,Ø2	9,83	Ø,Ø8	1	-	-	12,6Ø	-
		1ØØМ2		7,86	Ø,Ø2			-	Ø,Ø3	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
174	Е11-55	-ЦЕМЕНТНЫЙ РАСТВОР ТОЛЩ.20ММ 100М2	0,05	70,00 9,68	0,95 0,28	4	-	- -	18,80 0,36	1 -
175	Е11-56	-ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 55ММ ДО 75ММ 100М2	0,05	149,60 1,76	2,53 0,77	7	-	- -	3,74 0,99	- -
176	Е11-77	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ 100М2	0,05	9,83 7,86	0,08 0,02	1	-	- -	12,60 0,03	1 -
177	Е6-83	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ В БЕТОНЕ ДЛЯ ОБРАМЛЕНИЯ ПРОЕМОВ ЖАЛЮЗИЙНОЙ РЕШЕТКИ Т	0,02	441,00 124,00	1,40 0,42	9	2	- -	210,00 0,54	4 -
178	Е20-401	-УСТАНОВКА ЖАЛЮЗИЙНОЙ РЕШЕТКИ 1ШТ	1,00	1,48 0,64	0,05 0,02	1	1	- -	1,34 0,03	1 -
179	Е15-511	-СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА СТЕН 100М2	0,10	11,90 7,70	0,03 0,01	1	1	- -	13,50 0,01	1 -
180	Е27-52	-УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД АСФАЛЬТОВУЮ ОТМОСТКУ 100М2	0,05	137,83 2,04	10,26 3,01	7	-	- -	4,01 3,88	- -
181	Е27-169	-АСФАЛЬТОВОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ 100М2	0,05	156,00 8,23	- -	8	-	- -	14,40 -	1 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.			827	64	10		114
			РУБ.					2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			827	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			529	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	66	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			215	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			134	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	22	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			76	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1037	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		129
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	88	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.			1037	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		129
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	88	-		-
		РАЗДЕЛ 14. ОГОЛОВКИ ТИПОВЫЕ								
182	Е11-3	-УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ ПЕСКА М3	17,50	10,40 1,62	- -	182	28	- -	3,00 -	53 -
183	Е6-1	-ТО ЖЕ БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ М-100 М3	2,35	27,40 0,70	0,28 0,08	64	2	- -	1,37 0,10	3 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
184	Е6-226	-ТО ЖЕ МОНОЛИТНЫХ Ж.Б ДНИЩ И СТЕН М-300 ТОЛЩ.БОЛЕЕ 150ММ	15,60	47,00	1,23	733	70	19	8,01	125
		М3		4,49	0,37			6	0,48	7
185	С124-16	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,13	270,00	-	35	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
186	С124-18	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,94	283,00	-	266	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
187	Е6-83	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	1,75	441,00	1,40	772	217	3	210,00	367
		Т		124,00	0,42			1	0,54	1
188	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СЛИВА ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА ТОЛЩ.20ММ	0,01	70,00	0,95	1	-	-	18,80	-
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
189	Е11-55	-ЗАПОЛНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ КОЗЫРЬКА ОГОЛОВКА ТОЛЩ.20ММ	0,04	70,00	0,95	3	-	-	18,80	1
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
190	Е11-56	-ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 65ММ	0,04	176,80	2,99	7	-	-	4,42	-
		100М2		2,08	0,91			-	1,17	-
191	Е34-167	-ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА 2 РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	0,65	29,30	6,92	19	9	4	25,30	16
		Т		13,60	2,08			1	2,68	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14		РУБ.		2082	326	26		565
				РУБ.				8		10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		2082	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		1428	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	334	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		301	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		343	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	62	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		194	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		2619	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		607
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	396	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		РУБ.		2619	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		607
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	396	-		-
		РАЗДЕЛ 15. ПАВИЛЬОН НАД ВХОДАМИ								
192	Е9-86	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТЕНОВЫХ ВИТРАЖЕЙ	2,03	41,30	11,40	84	31	23	24,60	50
		Т		15,40	4,33			9	5,59	11
193	С121-1921	-СТОИМОСТЬ М/КОНСТРУКЦИЙ	2,03	298,00	-	605	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
194	Е9-94	-МОНТАЖ М/КОНСТРУКЦИЙ ПОПЕРЕЧНЫХ БАЛОК	0,28	29,20	14,30	8	2	4	13,50	4
		Т		8,70	5,00			1	6,45	2
195	С121-1904	-СТОИМОСТЬ М/КОНСТРУКЦИЙ	0,28	242,00	-	68	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
196	Е26-63 111-30	-ОБИТЬ СТЕНЫ АСБОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ	0,51	279,87	1,70	143	23	1	74,10	38
		100М2		44,40	0,51			-	0,66	-
197	Е10-192	-ДЕРЕВЯНАЯ ОБРЕШЕТКА КРОВЛИ	0,60	118,00	1,30	71	5	1	14,80	9
		М3		8,70	0,41			-	0,53	-
198	Е10-206	-АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ	0,51	3,83	0,02	2	-	-	0,40	-
		10М2		0,23	0,01			-	0,01	-
199	Е12-267	-ПОКРЫТИЕ КРОВЛИ ВОЛНИСТЫМИ АСБОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ	0,36	213,00	3,50	77	9	1	43,90	16
		100М2		24,50	1,05			-	1,35	-
200	Е41-81 ДОП.В.2	-ОКРАСКА ДЕТАЛЕЙ АЛЮМИНИЕВОЙ КРАСКОЙ	0,02	293,00	33,70	6	1	-	43,40	1
		100Т		27,30	10,30			-	13,29	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	РУБ.			1064	71	30		118
			РУБ.					10		13

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	299	-	-		-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	258	-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	-	38	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	50	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		4
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	8	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	28	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	377	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		68
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	46	-		-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	765	-	-		-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	31	-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	-	43	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	673	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	66	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		7
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	11	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	67	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	898	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		74
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	54	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	РУБ.	1275	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		142
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	100	-		-

РАЗДЕЛ 16. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
201	Е15-297	-ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СБОРНЫХ Ж/Б ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ	4,15	22,56	0,16	94	84	-	32,78	136
		100М2		20,35	0,04			-	0,05	-
202	Е15-295	-ТО ЖЕ СТЕН	1,85	32,44	0,96	60	34	2	32,34	60
		100М2		18,15	0,29			1	0,37	1
203	Е15-511	-СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА	10,54	12,67	0,03	134	89	-	14,85	157
		100М2		8,47	0,01			-	0,01	-
204	Е15-502	-ВНУТРЕННЯЯ КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА	3,69	13,59	0,08	50	28	-	13,97	52
		100М2		7,48	0,02			-	0,03	-
205	Е15-531	-ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ ОКРАСКА	1,65	30,74	0,83	51	7	1	7,16	12
		100М2		4,00	0,23			-	0,30	-
206	Е15-566	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ БЛОКОВ,ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ ДВЕРНЫХ	0,29	25,06	0,02	7	5	-	27,06	8
		100М2		16,06	0,01			-	0,01	-
207	Е15-564	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ ДВЕРНЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ	0,29	63,21	0,09	18	16	-	97,57	28
		100М2		55,88	0,02			-	0,03	-
208	Е15-612	-ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОБИВКИ	0,25	28,21	0,87	7	2	-	12,87	3
		100М2		7,26	0,26			-	0,34	-
209	Е13-402 ДОП.В,3	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПАСТОЙ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ВПМ-2	0,16	596,01	2,56	95	1	-	13,31	2
		100М2		8,58	0,77			-	0,99	-
210	Е13-263	-МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ РУБАШКУ РЕЗЕРВУАРА ОЧИСТИТЬ ЩЕТКАМИ	23,40	0,65	-	15	15	-	0,99	23
		М2		0,65	-			-	-	-
211	Е15-616	-ОКРАСКА ИЗНУТРИ ЖЕЛЕЗНЫМ СУРИКОМ ЗА 2 РАЗА	0,23	25,04	0,87	6	2	-	12,87	3
		100М2		7,26	0,26			-	0,34	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	РУБ.			537	283	3		484
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			537	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			251	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	284	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			88	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	16	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			52	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			677	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		492
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	300	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	РУБ.			677	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		492
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	300	-		-
		РАЗДЕЛ 17. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
212	Е37-90	-УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ДЕРЕВЯНОЙ ОПАЛУБКИ В БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКЕ	0,05	267,12	32,12	14	4	2	145,20	7
		100М2		79,20	11,11			1	14,33	1
213	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ В БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКЕ	0,21	453,54	1,54	95	29	-	231,00	49
		Т		136,40	0,46			-	0,59	-
214	Е34-304	-ПЕРЕКРЫТИЕ КАНАЛОВ СТАЛЬНЫМИ РИФЛЕНЫМИ КРЫШКАМИ	0,50	225,04	8,07	113	18	4	62,37	31
		10М2		36,41	2,42			1	3,12	2
215	Е34-179	-АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ КАНАЛОВ	0,21	10,21	-	2	1	-	7,44	2
		Т		4,09	-			-	-	-
216	Е34-178	-ТО ЖЕ ПЕРЕКРЫТИЙ КАНАЛОВ	0,20	6,05	-	1	1	-	5,31	1
		Т		2,93	-			-	-	-
217	Е13-402 доп.8.3	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПАСТОЙ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ВПМ-2	0,09	596,01	2,56	54	1	-	13,31	1
		100М2		8,58	0,77			-	0,99	-
		МОНОРЕЛЬСЫ								
218	Е9-40	-МОНОРЕЛЬСЫ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ПОДВЕСКИ ТАЛЕЙ	81,40	4,02	2,90	327	65	236	1,41	115
		М		0,80	1,01			82	1,30	106
219	С121-1827	-СТОИМОСТЬ МОНОРЕЛЬС	2,03	275,00	-	558	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СТЕЛЛАЖИ 1,2,3 ЯРУСНЫЕ НАРЫ								
220	Е9-123	-УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КАРКАСОВ	8,83	42,23	1,10	373	333	10	68,86	608
		Т		37,73	0,33			3	0,43	4
221	С121-1795	-СТОИМОСТЬ М/КОНСТРУКЦИЙ	8,83	271,00	-	2393	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
222	Е10-41	-УСТРОЙСТВО ДОЩАТЫХ МЕСТ	312,00	3,52	0,04	1098	144	12	0,88	275
		М2		0,46	0,01			3	0,01	3
223	Е15-563	-ПОКРЫТИЕ ДОЩАТЫХ МЕСТ МАСЛЯНЫМИ КРАСКАМИ	6,24	74,06	0,88	462	191	6	54,12	338
		100М2		30,58	0,26			2	0,34	2
		ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ И ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СООРУЖЕНИЯ								
224	Е41-47	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КОМПЕНСАТОРА	0,21	356,00	46,80	75	25	10	172,00	36
		100М		117,00	22,00			5	28,38	6
225	Е7-714	-ЧЕКАНКА ШВА ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	0,21	9,73	0,31	2	1	-	7,35	2
		100М		4,54	0,09			-	0,12	-
226	Е7-701	-ПРОКЛАДКА ПРОСМОЛЕННОГО ЖГУТА	0,42	42,30	0,08	18	2	-	6,43	3
		100М		4,02	0,02			-	0,03	-
227	Е7-707	-ЗАПОЛНЕНИЕ ШВА ЭЛАСТИЧНОЙ	0,21	91,80	20,60	19	2	4	18,60	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАСТИКОЙ								
		100М		11,00	6,18			1	7,97	2
228	Е11-19	-ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗОЛОМ В 2 СЛОЯ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	0,09	167,60	6,60	15	3	-	51,00	5
		100М2		34,60	1,98			-	2,55	-
229	Е8-26 111-103,80	-ВЕРТИКАЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ 2 СЛОЯМИ ИЗОЛА	0,12	276,44	3,44	33	3	-	46,20	6
		100М2		27,20	1,04			-	1,34	-
230	Е41-22	-ТО ЖЕ 3 СЛОЯ СТЕКЛОТКАНИ МЕЖДУ СЛОЯМИ ИЗОЛА	0,10	681,00	9,09	68	8	1	135,00	14
		100М2		77,50	0,17			-	0,22	-
231	Е13-241	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ 3 СЛОЯМИ СТЕКЛОТКАНИ МЕЖДУ СЛОЯМИ ИЗОЛА	8,00	4,41	0,03	35	5	-	0,93	7
		М2		0,60	-			-	-	-
232	Е11-19	-ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗОЛОМ В 3 СЛОЯ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	0,08	251,40	9,90	20	4	1	76,50	6
		100М2		51,90	2,97			-	3,83	-
233	Е8-26 111-103,80	-ВЕРТИКАЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ 3 СЛОЯМИ ИЗОЛА	0,10	414,66	5,16	41	4	-	69,30	7
		100М2		40,80	1,56			-	2,01	-
234	Е7-707	-ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЫКОВ МАСТИКОЙ	5,11	94,96	22,66	485	62	116	20,46	105
		100М		12,10	6,80			35	8,77	45
235	Е7-701	-УПЛОТНЕНИЕ СТЫКОВ ПРОКЛАДКАМИ С ПЛЕНКОЙ	5,11	42,71	0,09	218	23	-	7,07	36
		100М		4,42	0,02			-	0,03	-
236	Е11-55	-ВЫКРУЖКА ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА	0,63	71,08	1,05	45	7	-	20,68	13
		100М2		10,87	0,31			-	0,40	-
237	Е41-21	-ПРОКЛАДКА СТЕКЛОТКАНИ	0,02	441,97	9,79	9	1	-	117,70	2
		100М2		66,88	0,14			-	0,18	-
		КОМПЕКСАЦИОННЫЕ УСТРОЙСТВА(2ШТ)								
238	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,18	43,30	0,99	8	1	-	7,19	1
		100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
239	Е6-1	-БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА И ПОДУКЛОНКА М-100	1,40	28,40	0,28	40	1	-	1,37	2
		М3		0,70	0,08			-	0,10	-
240	Е6-302	-ГРУНТОЦЕМЕНТ	27,40	30,30	0,94	830	27	26	1,97	54
		М3		0,97	0,40			11	0,52	14
241	Е6-226	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ Ж/Б СТЕН И ДНИЩА ИЗ БЕТОНА М-200	8,80	43,04	1,23	379	40	11	8,01	70
		М3		4,49	0,37			3	0,48	4
242	С124-16	-АРМАТУРА КЛАССА А1	-	270,00	-	-	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
243	С124-18	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,58	283,00	-	164	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
244	Е7-21	-МОНТАЖ СБОРНЫХ Ж/Б ПЛИТ П2	8,00	8,06	1,33	64	8	11	1,63	13
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0,97	0,47			4	0,61	5
245	606-7146	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/Б ПЛИТ	8,00	20,74	-	166	-	-	-	-
	ССЦ9-284	ОБЪЕМОМ 0,17М3								
		ШТ		-	-			-	-	-
246	Е11-55	-ЦЕМЕНТНАЯ СТЯЖКА ТОЛЩ.20ММ	0,22	70,00	0,95	15	2	-	18,80	4
		100М2								
				9,88	0,28			-	0,36	-
247	Е11-57	-ЗАЩИТНЫЙ БЕТОННЫЙ СЛОЙ	0,19	81,50	1,12	15	3	-	29,40	6
		ТОЛЩ.20ММ М-100								
		100М2		14,50	0,34			-	0,44	-
248	Е11-58	-ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ10ММ ДО	0,10	30,80	0,56	3	-	-	0,92	-
		30ММ								
		100М2		0,46	0,16			-	0,21	-
249	Е11-58	-ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 30ММ ДО	0,10	92,40	1,68	9	-	-	2,76	-
		50ММ								
		100М2		1,38	0,48			-	0,62	-
250	Е11-18	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ	0,10	125,00	6,94	13	3	-	46,90	5
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗОЛОМ НА								
		БИТУМНОЙ МАСТИКЕ 1 СЛОЙ		33,40	2,08			-	2,68	-
		100М2								
251	Е11-19	-ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 2 СЛОЯ	0,10	251,40	3,90	25	5	1	76,50	8
		ДО 4								
		100М2		51,90	2,97			-	3,83	-
252	Е13-225	-ТО ЖЕ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ИЗОЛА	9,60	2,15	0,21	21	8	2	1,40	13
	111-103,37	НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПО								
	1	ПОКРЫТИЮ		0,84	0,06			1	0,08	1
		М2								
253	Е13-226	-ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 2 СЛОЯ	9,60	2,02	0,02	19	6	-	1,00	10
	111-103,37	М2								
	1			0,60	-			-	-	-
254	Е8-23	-ВЕРТИКАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	0,25	270,33	3,33	68	7	1	47,80	12
	111-103,80	СТЕН ИЗОЛОМ НА БИТУМНОЙ								
		МАСТИКЕ 2 СЛОЯ		28,20	1,00			-	1,29	-
		100М2								
255	Е8-26	-ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 2 СЛОЯ	0,25	276,44	3,44	69	7	1	46,20	12
	111-103,80	ДО 4								
		100М2		27,20	1,04			-	1,34	-
256	Е41-21	-ТО ЖЕ АСБОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ	0,25	577,47	8,90	144	15	2	107,00	27
	111-30	100М2								
	1112-180			60,80	0,13			-	0,17	-
257	Е11-69	-ЦЕМЕНТНЫЙ ПОЛ ТОЛЩ.20ММ	0,05	84,70	1,02	4	1	-	28,50	1
		100М2								
				15,50	0,31			-	0,40	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17		РУБ.			8629	1071	457		1911
			РУБ.					152		195
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			4978	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			3760	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	740	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			164	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			819	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		73
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	146	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			458	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6255	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1346
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	886	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3651	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			55	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	483	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			2951	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			314	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	57	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			317	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4282	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		862
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	540	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	РУБ.			10537	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2208
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1426	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			113759	10319	5372		18125
			РУБ.					1253		1703
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			755	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			143	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	546	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			397	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	71	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			92	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1244	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		956
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	617	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			104212	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			60240	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	10482	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			15807	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			17191	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1568
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3088	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			9705	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			131108	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19552
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	13570	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6490	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			101	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	544	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			5650	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			556	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		52
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	101	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			565	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7613	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		977
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	645	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			2302	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			2302	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			142267	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		21485
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	14832	-		-

СОСТАВИЛ НИКОЛАЕВА

ПРОВЕРИЛ АРХАНГЕЛЬСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: КОМАРНИЦКАЯ

СВОДКА
объемов и стоимости работ к локальной смете
№I-I

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Единица измерения	Кол-во единиц измерения	Сметная стоимость, руб. прямых затрат	накладных расходов %	накладных расходов сумма	плановых накоплений, % к стоимости по гр. 5,7	всего по гр. 5,7,8	в том числе: основн. зараб. платы	в том числе: экспл. машин в т.ч. зараб. платы	Удельный вес стоимости конструктивного элемента или видов работ, % к общей стоимости работ по смете / стоимость единицы измерения, руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	Земляные работы	м3	9200	I3525	I6,5	2233	I260	I70I8			II,96 / I,85
2	Фундаменты	"	240,7	I6587	I6,5	2736	I545	20868			I4,69 / 86,70
3	Стены	"	2I,08	I0487	I6,5	I730	976	I3I93			9,27 / 625,85
4	Колонны	"	9,4	658	I6,5	I09	6I	828			0,58 / 88,09
5	Покрытие	м2	48I,0	I7265	I6,5	2849	I609	2I723			I5,27 / 45,I6
6	Перегородки	м3	43,70	4I58	I6,5	685	387	5230			3,68 / II9,68
7	Проемы	м2	28,46	56I5		677	320	66I2			4,65 / 232,33
	в т.ч. строительных работ			758	I6,5	I25	7I	954			
	по ценнику на монтаж оборудования			755		397	92	I244			
	м/конструкций			I800	8,6	I55	I57	2II2			
	прочих затрат			2302	-	-	-	2302			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8. Полы		м2	560,0	62I6	I6,5	I027	578	782I			5,50 I3,97
9 Фекальный резервуар		м3	5,0	53I		65	47	644			0,45 I28,8
в т.ч. строительных работ				257	I6,5	42	23	323			
м/конструкций				274	8,6	23	24	32I			
I0.Вытяжные камеры		м3	32,08	2I86	I6,5	362	204	2752			I,93 85,79
II.Тамбуры и входы		"	I03,64	I2I2I	I6,5	2000	II32	I5253			I0,72 I47,I7
I2.Изоляционные работы		м2	I590	II27I	I6,5	I859	I050	I4I80			9,97 8,92
I3.Оголовок №I		м3	7,2	827	I6,5	I34	76	I037			0,73 I44,03
I4.Оголовки типовые		"	I5,6	2082	I6,5	343	I94	26I9			I,84 I67,88
I5.Павильон над входами		т	2,3I	I064	I6,5	II6	93	I275			0,90 55I,95
в т.ч. строительных работ				299	I6,5	50	28	377			
м/конструкций				765	8,6	66	67	898			
I6.Отделочные работы		м2	I587,9	537	I6,5	88	52	677			0,48 0,43
I7. Разные работы		м2 площади застройки	546,07	8629		II33	775	I0537			7,4I I9,30
в т.ч. строительных работ				4978	I6,5	8I9	458	6255			
м/конструкций				365I	8,6	3I4	3I7	4282			
И т о г о				II3759		I8I46	I0362	I42267			I00%

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
в т.ч. строительных работ				I042I2	I6,5	I7I9I	9705	I3II08			
по ценнику на монтаж оборудования				755		397	92	I244			
м/конструкций				6490	8,6	558	565	76I3			
прочие затраты				2302	-	-	-	2302			

Составила ст.инженер Н.Н.Николаева

Проверила рук.сметной группы Н.В.Архангельская

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 8)

```
1       314900078' Н9Г1' С' ' 1,1' ' ' ' ' ' *
2       Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ А-4-600' ' ' ЗАГЛУБЛЕННЫЙ ВСТРОЕННЫЙ СКЛАД' РД' ' 2-1' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ(ВОДОНАСЫЩЕННЫЕ
                ГРУНТЫ)' АЛЬБОМ 2 АР1-19 АЛЬБОМ 3 КЖ1-44' САМИТОВ*
3       Н10=16,5' Н11=8,6*
4       Р1*
5       Н34=1,44*
6       Е1-1607' 0,490' ' СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М*
7       Е1-1614' 0,490,2' ' ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 20М*
8       Е1-1537' 3,50' ' РАЗРАБОТКА СУХОГО ГРУНТА 1 ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ ЕМК.КОВША 1М3 В ОТВАЛ*
9       Е1-1537 Т.Ч.П.3,22(А5,1,1)(А3,1,1)(Р1,1,1)' 1,74' ' ТО ЖЕ МОКРОГО ГРУНТА В ОТВАЛ*
10      Е1-1579 Т.Ч.П.3,22(А5,1,1)(А3,1,1)(Р1,1,1)' 3,100' ' РАЗРАБОТКА МОКРОГО ГРУНТА 1 ГРУППЫ ЕМК.КОВША 1М3 С ПОГРУЗКОЙ
                В АВТОСАМОСВАЛЫ*
11      Е1-959 ТЕХ.Ч.П.3,67,3,63(А5,1,32)(А3,1,32)(Р1,1,32)' 0,95' ' ДОБОР МОКРОГО ГРУНТА ВРУЧНУЮ С ВЫКИДКОЙ ЕГО В ОТВАЛ*
12      Е1-1607 ТЕХ.Ч.П.3,53(А3,1,25)' 0,275' ' МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ ДОБОР МОКРОГО ГРУНТА 1 ГРУППЫ В ОТВАЛ*
13      ЕТЦЕННИК НА ПЕРЕВОЗКИ СТР.28(=1)' 5580' 0,29##0,29' ТРАНСПОРТ ЛИШНЕГО ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ 1КМ' Т*
14      Е1-1603' 3,100' ' РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОСАМОСВАЛАМИ*
15      Е1-1607' 5,990' ' ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ПАЗУХ КОТЛОВАНА БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М*
16      Е1-1614' 5,99,2' ' ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 20М*
17      Е1-967' 1,1' ' ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ*
18      Е1-1184' 59,90' ' УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА*
19      Н34=1,29*
20      Е11-3(А2=8,78)' 445' ' ОБСЫПКА СТЕН СООРУЖЕНИЯ ПЕСКОМ*
21      Е11-3(А2=8,78+(9,58-7,79),1,12#)' 415' ' ОБСЫПКА ПОКРЫТИЯ ПРОСУШЕННЫМ ПЕСКОМ*
22      Р2*
23      Е11-2(А2=38,74)' 5,20' ' УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ*
24      Е6-1(А2=27,42)' 51,9' ' УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ И ВЫПУСКИ ИЗ ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЫ*
25      Е6-19 СОЦП.1-19,17(А2=29,98+(32,1-28,2),1,015#)' 238,5' ' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ Ж/БЕТОННОЙ ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЫ М-30
                0*
26      С124-1' 3,864' ' АРМАТУРА КЛАССА А1*
```

```
27      С124-3' 17,742' ' АРМАТУРА КЛАССА А3*
28      Е6-33(А2=33,68)' 1,2' ' ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ М-200*
29      С124-1' 0,06' ' АРМАТУРА КЛАССА А1*
30      Е6-30 ССЦП.1-5,3(А2=32,16+(27,4-25,8).1,02#)' 1,0' ' ФУНДАМЕНТЫ ПОД НАСОСЫ М-200*
31      Р4*
32      Е7-27(А2=9,61)' 5' ' УСТАНОВКА СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЕСОМ ДО 5Т*
33      Е7-28(А2=9,56)' 19' ' ТО ЖЕ ВЕСОМ БОЛЕЕ 5Т*
34      608-7101 ССЦП.9-198(=1)' 3' (58+0,82.2).1,7+18,5.0,229+108,0.0,25+18,6.0,413' СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПСД1-3А' ШТ*
35      608-7101 ССЦП.9-198(=1)' 2' (58+0,82.2).1,7+18,5.0,229+125,3.0,25+17,2.0,413' СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПСД1-4' Ш
          Т*
36      608-7101 ССЦП.9-199(=1)' 13' (58,5+0,82.2).3,8+40,7.0,229+222,2,0,25+20,0.0,413' ТО ЖЕ ПС1-3А' ШТ*
37      608-7101 ССЦП.9-199(=1)' 4' (58,5+0,82.2).3,8+40,7.0,229+253,5.0,25+1,3.0,321+17,2.0,413' ТО ЖЕ ПС1-4' ШТ*
38      608-7101 ССЦП.9-199(=1)' 2' (58,5+0,82.2).3,8+38,5.0,229+237,8.0,25+1,3.0,321+17,2.0,413' ТО ЖЕ ПС2-3' ШТ*
39      ЕТДОП.В1 37-361 ССЦП.1-19(=1)' 8,4' 35,66#0,78#1,74#0,48#33,14' УКЛАДКА БЕТОНА М-300 В ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ШТРАБЫ ПАНЕЛЕЙ
          ' М3' ' 1.1,45*
40      С124-16' 0,086*
41      С124-18' 0,612*
42      Е6-96 ССЦП.1-5,7(А2=35,19+(31,1-27,4).1,015#)' 12,68' ' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ М-300 ТОЛЩ.350ММ*
43      С124-16' 0,106' ' АРМАТУРА КЛАССА А1*
44      С124-18' 0,688' ' АРМАТУРА КЛАССА А3*
45      Е7-291' 0,014' ' СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ*
46      Е46-39' 0,48' ' ПРОБИТЬ ОТВЕРСТИЯ В ПАНЕЛЯХ ТОЛЩ.350ММ*
47      Е6-83' 5,115' ' ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ГИЛЬЗЫ*
48      Е46-71(А2=31,1.1,04#)' 0,3' ' ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ БЕТОНОМ М-300*
49      Р3*
50      Е6-107 ССЦП.1-19,17(А2=37,76+(32,1-28,2).1,015#)' 9,4' ' КОЛОННЫ МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б М-300 ПЕРИМЕТРОМ ДО 3М И ВЫСОТОЙ Д
          О 3М*
51      С124-4' 0,182' ' АРМАТУРА КЛАССА А1*
52      С124-6' 0,456' ' АРМАТУРА КЛАССА А3*
53      Р5*
```

```
54      E7-98(A2=1,21)' 8' ' УКЛАДКА БАЛОК ВЕСОМ ДО 10М*
55      608-1627 ССЦП.8-621(=1)' 8' (67,2-1,63-0,82).2,73+61,7.0,229+167,8.0,25+25,0,413' СТОИМОСТЬ БАЛОК М-300 Б5' ШТ*
56      E7-24(A2=8,03)' 24' ' УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М ВЕСОМ БОЛЕЕ 5Т*
57      608-7112 ССЦП.9-224(=1)' 8' 63.2,33+19,9.0,229+120,8.0,25+8,1.0,321+11,2.0,413' СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/Б ПЛИТ М-300 П
            2-1' ШТ*
58      608-7112 ССЦП.9-224(=1)' 16' 63.2,23+31,3.0,229+218,9.0,25+8,5.0,321+11,2.0,413' ТО ЖЕ П1-1' ШТ*
59      ЕТДОП.В1 6-75(=1)' 4,81' 372,45#11,1#5,8#1,74#355,55' УКЛАДКА БЕТОНА ПО ПОКРЫТИЮ М-300 ТОЛЩ.100ММ' 100М2' ' 1.20,9
            *
60      E6-76 ССЦП.1-31,27(A2=(28,84+(33,3-27,3).1,02).15#)' 4,81' ' ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 150ММ М-300*
61      E37-198' 0,11' ' УКЛАДКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ АРМОСЕТОК ПО ПОКРЫТИЮ ВЕСОМ ДО 0,5Т*
62      С124-10' 2,46' ' АРМАТУРА КЛАССА А1*
63      С124-12' 8,56' ' АРМАТУРА КЛАССА А3*
64      E6-83' 0,516' ' ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ В ПОКРЫТИИ*
65      E11-11(A2=27,68)' 60' ' УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДУКЛОНКИ М-100*
66      Р13*
67      Н3=1,1' Н4=1,1' Н5=1,1*
68      ЕТДОП.В.1Ч1 6-145(=1)' 5,1' 55,1#7,63#1,43#0,43#46,04' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ Ж/Б ПЕРЕГОРОДОК И ШПОНОК ТОЛЩ.120,200
            ММ ВЫСОТОЙ ДО 3М М-200' М3' ' 1.13,2*
69      E6-150(A2=46,14)' 38,6' ' ТО ЖЕ ВЫСОТОЙ ДО 6М*
70      С124-19' 1,413' ' АРМАТУРА КЛАССА А1*
71      С124-21' 1,691' ' АРМАТУРА КЛАССА А3*
72      E8-43(A2=414,3)' 1,09' ' УСТРОЙСТВО АРМОКИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ТОЛЩ.120ММ*
73      E11-55(A2=59,17)' 0,16' ' ВЫКРУЖКА ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА*
74      E26-31(A2=21,97+0,72.0,97#)' 0,24' ' ЗАДЕЛКА ПРИМЫКАНИЙ ПЕРЕГОРОДОК К ПОКРЫТИЮ С ПОМОЩЬЮ ПРОСМАЛЕННОЙ ПАКЛИ*
75      E10-48' 12,5' ' УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК САНУЗЛОВ*
76      С122-401' 20' ' СТОИМОСТЬ ПЕРЕГОРОДОК САНУЗЛОВ*
77      E6-83' 0,140' ' ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ В БЕТОНЕ И ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ САНУЗЛОВ*
78      Р9*
79      E10-107' 20,8' ' УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3М2*
80      E10-106' 7,66' ' ТО ЖЕ НАРУЖНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ПЛОЩ.ДО 3М С ПРИРЕЗКОЙ ПРИБОРОВ*
81      С122-218' 20,8' ' СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДГ21-9 ДГ21-8*
```

```
 82        С122-280' 7,66' ' ТО ЖЕ ДВЕРНЫХ НАРУЖНЫХ БЛОКОВ*
 83        С111-416' 15' ' СТОИМОСТЬ СКОБЯНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
 84        Е10-136' 34,3' ' ОБИВКА ДВЕРЕЙ ЛИСТОВОЙ СТАЛЬЮ*
 85        ЦТ21-217-69(=6)' 3,607' (157:1,32+27,8+37,7).1,05#157:1,32.1,05#27,8.1,05#12,1.1,05#37,7.1,05' МОНТАЖ ГЕРМЕТИЧЕСКИ
                 Х МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ ВЕСОМ ДО 1Т' Т' ' 1.215*
 86        СТПР-НТ24-07-01 П.101(=20)' 0,403' 410:0,403.1,087-605,88' СТОИМОСТЬ ДВЕРИ ДУ-4-2' Т*
 87        СТПР-НТ 24-07-01 П.101(=0)' 0,403' 605,88' ТО ЖЕ ДУ-4-2' Т*
 88        СТПР-НТ 24-07-01 П.102(=20)' 0,574' 300:0,287.1,087-636,24' ТО ЖЕ ДУ-4-3' Т*
 89        СТПР-НТ 24-07-01 П.102(=0)' 0,574' 636,24' ТО ЖЕ ДУ-4-3' Т*
 90        СТПР-НТ 24-07-01 П.100(=20)' 2,04' 500:0,45.1,087-707,78' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ ДУ-3-5' Т*
 91        СТПР-НТ 24-07-01 П.100(=0)' 2,04' 707,78' ТО ЖЕ ДУ-3-5' Т*
 92        СТПР-НТ 24-07-01 П.130(=20)' 0,590' 72:0,0843.1,087-428,40' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ГЕРМЕТИЧЕСКОЙ СТАВНИ СУ-4-1' Т
                 *
 93        СТПР-НТ 24-07-01 П.130(=0)' 0,590' 428,40' ТО ЖЕ СУ-4-1' Т*
 94        Р14*
 95        Е11-93' 0,75.2' ' ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОЕ ПОКРЫТИЕ ТОЛЩ.25ММ*
 96        Е11-135(А2=351,08)' 0,49' ' ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ*
 97        Е11-55(А2=59,17)' 0,09' ' ВЫРАВНИВАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА ПОД ПОЛЫ ЛИНОЛИУМА*
 98        Е11-203' 0,09' ' ПОКРЫТИЕ ПЛОВ ИЗ ЛИНОЛИУМА*
 99        Е11-67 ССЦП.1-29,31(А2=100,76+(29,3-33,3).3,06#)' 3,52' ' БЕТОННЫЙ ПОЛ М-300 ТОЛЩ.30ММ*
100        Е11-68 ССЦП.1-29,31(А2=14,93+(29,3-33,3).0,51#)' 0,86,2' ' ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10ММ М-300*
101        Е11-77' 3,52' ' ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОЕРХНОСТИ БЕТОННОГО ПОЛА*
102        Е6-83' 0,075' ' ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ В ПОЛУ*
103        Н3=1' Н4=1' Н5=1*
104        Е11-3(А2=8,78+(9,58-7,79).1,12#)' 185' ' ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ ПРОКАЛЕННОГО ПЕСКА*
105        Е11-11 ССЦП.1-15,17(А2=27,68+(28,2-26,3).1,02#)' 75' ' ПОДОТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ БЕТОНА М-200*
106        РФЕКАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВУАР*
107        Е6-225(А2=51,0)' 0,85' ' УСТРОЙСТВО СТЕН ИЗ МОНОЛИТНОГО Ж/Б ТОЛЩ.150ММ М-300*
108        Е6-175 ССЦП.1-31,29(А2=34,53+(33,3-29,3).1,015#)' 1,3' ' ТО ЖЕ БЕЗБАЛОЧНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ*
109        С124-16' 0,075' ' АРМАТУРА КЛАССА А1*
110        С124-18' 0,312' ' АРМАТУРА КЛАССА А3*
```

```
111     Е9-135' 0,923' ' МОНТАЖ СТАЛЬНОЙ РУБАШКИ РЕЗЕРВУАРА*
112     С121-1986' 0,923' ' СТОИМОСТЬ СТАЛЬНОЙ РУБАШКИ РЕЗЕРВУАРА*
113     Е11-11(А2=27,68)' 0,7' ' УКЛАДКА БЕТОНА ПО ДНУ РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ СОЗДАНИЯ УКЛОНА*
114     Е6-83' 0,012' ' ОБРАМЛЕНИЕ ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК*
115     Е8-61(А2=305,68)' 0,052*
116     Е6-263' 5,0' ' ИСПЫТАНИЕ РЕЗЕРВУАРА НА ВОДОНЕПРОЦАЕМОСТЬ*
117     РВЫТЯЖНЫЕ ВЕНТКАМЕРЫ*
118     Е6-226(А2=41,28)' 25,88' ' УСТРОЙСТВО ДНИЩА К СТЕН М-300*
119     Е6-175 ССЦП.1-31,29(А2=34,53+(33,3-29,3).1,015#)' 6,2' ' ТО ЖЕ БЕЗБАЛОЧНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ ТОЛЩ.БОЛЕЕ 200ММ М-300*
120     С124-16' 0,088' ' АРМАТУРА КЛАССА А1*
121     С124-18' 2,41' ' АРМАТУРА КЛАССА А3*
122     РТАМБУРЫ И ВОДЫ*
123     Е11-2(А2=38,74)' 1,02' ' УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ*
124     Е6-302 ССЦП.2-8(А2=33,4.0,85#)' 6,1' ' УСТРОЙСТВО ГРУНТОЦЕМЕНТА*
125     Е6-1(А2=27,42)' 11,49' ' УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ И ПОДУКЛОНКИ М100*
126     Е6-16 ССЦП.1-19,17(А2=29,13+(32,1-28,2).1,015#)' 29,1' ' ТО ЖЕ МОНОЛИТНОЙ Ж/БЕТОННОЙ ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЫ М-300*
127     Е6-92 ССЦП.1-17,19(А2=39,51+(32,1-28,2).1,015#)' 8,0' ' ТО ЖЕ СТЕН ТОЛЩ.ДО 300ММ ВЫСОТОЙ ДО 3-Х М М-300*
128     Е6-95 ССЦП.1-17,19(А2=40,24+(32,1-28,2).1,015#)' 42,1' ' ТО ЖЕ ТОЛЩ.ДО 300ММ ВЫСОТОЙ ДО 6М М-300*
129     Е6-93 ССЦП.1-5,7(А2=34,96+(31,1-27,4).1,015#)' 4,9' ' ТО ЖЕ ТОЛЩ.ДО 500ММ ВЫСОТОЙ ДО 3М М-300*
130     Е6-97 ССЦП.1-17,19(А2=32,34+(32,1-28,2).1,015#)' 7,8' ' ТО ЖЕ ТОЛЩ.600ММ ВЫСОТОЙ ДО 6М М-300*
131     Е6-175 ССЦП1-31,29(А2=34,53+(33,3-29,3).1,015#)' 7,84' ' ТО ЖЕ БЕЗБАЛОЧНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ ТОЛЩ.БОЛЕЕ 200ММ М-300*
132     Е6-173 ССЦП1-31,29(А2=37,28+(33,3-29,3).1,015#)' 3,9' ' ТО ЖЕ ТОЛЩ.200ММ М-300*
133     С124-16' 0,829' ' АРМАТУРА КЛАССА А1*
134     С124-18' 8,514' ' АРМАТУРА КЛАССА А3*
135     Е6-83' 0,274' ' ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ ДЛЯ ПОРУЧНЕЙ*
136     Е7-733' 0,94' ' ЛЕСТНИЦЫ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ С Ж/Б СТУПЕНЯМИ*
137     608-92338 ССЦП.11-172(=1)' 94,2' 3,72' СТОИМОСТЬ СТУПЕНЕЙ' М*
138     Е7-737' 0,30' ' УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ ЛЕСТНИЦЫ С ПОРУЧНЯМИ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА*
139     Е6-16(А2=29,13)' 1,03' ' УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЧНЫХ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б ПЛИТ М-200*
```

```
140        С124-1' 0,024' ' АРМАТУРА КЛАССА А1*
141        С124-3' 0,039' ' АРМАТУРА КЛАССА А3*
142        Е15-298(А2=314,1)' 0,2' ' ШТУКАТУРКА ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ*
143        Е6-83' 0,022' ' ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОБРАМЛЕНИЯ РЕШЕТОК*
144        Е8-61' 0,037' ' УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК*
145        Е11-55(А2=59,17)' 1,35' ' ЦЕМЕНТНАЯ СТЯЖКА ТОЛЩ.20ММ*
146        Е11-57(А2=65,88)' 1,35' ' УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО СЛОЯ ИЗ БЕТОНА М-100 ТОЛЩ.20ММ*
147        Е11-58(А2=14,89.2#)(А3.2)(А4.2)(А5.2)(Р1.2)' 0,92' ' ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10ММ ДО 30ММ*
148        Е11-58(А2=14,89.6#)(А3.6)(А4.6)(А5.6)(Р1.6)' 0,43' ' ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 30ММ ДО 50ММ*
149        Е11-18' 0,92' ' ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ОДНИМ СЛОЕМ ИЗОЛА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ*
150        Е11-19(А5,3)(А3.3)(А4.3)(А2.3)(Р1.3)' 0,92' ' ТО ЖЕ НА ТРИ ПОСЛЕДУЮЩИЕ СЛОЯ*
151        Е13-225 111-103,371(А2=0,78+(0,47-0,19),1,15#)' 43,0' ' УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ИЗОЛА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПО П
                   ОКРЫТИЮ*
152        Е13-226 111-103,371(А2=(0,38+(0,47-0,19),1,15),2#)(А3,2)(А4,2)(А5,2)(Р1,2)' 43' ' ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 2 СЛОЯ*
153        Е8-23 111-103,80(А2=225+(0,47-0,41),230#)' 2,16' ' ВЕРТИКАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ 2-Х СЛОЕВ ИЗОЛА НА БИТУМНОЙ МАСТИ
                   КЕ*
154        Е8-26 111-103,80(А2=(116+(0,47-0,41),115),2#)(А3,2)(А4,2)(А5,2)(Р1,2)' 2,16' ' ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 2 СЛОЯ*
155        Е41-21 111-30 1112 180(А2=365,3-73+640;3.1,01#)' 2,16' ' БОКОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН АСБОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ*
156        Е11-67 ССЦП.1-31,29(А2=100,76+(33,3-29,3),3,06#)' 0,5' ' БЕТОННЫЙ ПОЛ М-300 ТОЛЩ.30ММ*
157        Е11-68 ССЦП.1-31,29(А2=(14,93+(33,3-29,3),3,06),2#)(А3,2)(А4,2)(А5,2)(Р1,2)' 0,5' ' ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10ММ*
158        Е11-77' 0,5' ' ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ*
159        Е27-52(А2=125,53)' 0,12' ' УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД АСФАЛЬТОВУЮ ОТМОСТКУ*
160        Е27-169(А2=147,77)' 0,12' ' АСФАЛЬТОВАЯ ОТМОСТКА*
161        С122-405' 20,0' ' ДЕРЕВЯННЫЕ СЪЕМНЫЕ ЩИТЫ*
162        Р34*
163        Е11-55(А2=59,17)' 10,1' ' УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ*
164        Е11-57(А2=65,88)' 10,1' ' ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ ИЗ БЕТОНА М-100 ТОЛЩ.20ММ*
165        Е11-58(А2=14,89.2#)(А3.2)(А4.2)(А5.2)(Р1.2)' 5,10' ' ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10ММ ДО 30ММ*
166        Е11-58(А2=14,89.6#)(А3.6)(А4.6)(А5.6)(Р1.6)' 5,0' ' ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 30ММ ДО 50ММ*
167        Е11-18' 5,1' ' ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ В ОДИН СЛОЙ ИЗОЛОМ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ*
168        Е11-19(А5.3)(А4.3)(А3.3)(А2.3)(Р1.3)' 5,1' ' ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 3 СЛОЯ*
```

```
169  E13-225 111-103,371(A2=0,78+(0,47-0,19).1,15#)' 500' ' УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ИЗОЛА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПО ПО
          КРЫТИЮ*
170  E13-226 111-103,371(A2=0,38+(0,47-0,19).1,15.2#)(A3,2)(A4,2)(A5,2)(P1,2)' 500' ' ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 2 СЛОЯ*
171  E8-23 111-103,80(A2=225+(0,47-0,41).230#)' 4,0' ' ВЕРТИКАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗОЛОМ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ 2 СЛОЯ*
172  E8-26 111-103,80(A2=(116+(0,47-0,41).115).2#)(A3,2)(A4,2)(A5,2)(P1,2)' 4,0' ' ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 2 СЛОЯ ДО 4*
173  E41-21 111-30 1112-180(A2=365,3-73+640:3.1,01#)' 4,0' ' ВЕРТИКАЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН АСБОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ*
174  E41-21' 1,8' ' УСИЛЕНИЕ ВЕРХНИХ И НИЖНИХ УГЛОВ ЗДАНИЯ 1 СЛОЕМ СТЕКЛОТКАНИ*
175  E37-198' 0,001' ' УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ ПО ПОКРЫТИЮ СООРУЖЕНИЯ В БЕТОННЫЙ ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ*
176  C124-43' 0,07' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ*
177  РОГОЛОВОК N1*
178  E11-2(A2=38,74)' 0,185' ' УПЛОТНЕНИЕ ГРНТА ЩЕБНЕМ*
179  E6-1(A2=27,42)' 0,8' ' БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА М-100*
180  E6-226(A2=41,28)' 6,47' ' СТЕНЫ И ДНИЩА ИЗ МОНОЛИТНОГО Ж/БЕТОНА М-300 ТОЛЩ.БОЛЕЕ 150ММ*
181  E6-173 СОЦП.1-31,29(A2=37,28+(33,3-29,3).1,015#)' 0,75' ' УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ ТОЛЩ.150ММ М-300*
182  C124-16' 0,006' ' АРМАТУРА КЛАССА А1*
183  C124-18' 0,75' ' АРМАТУРА КЛАССА А3*
184  E11-55(A2=59,17)' 0,1' ' ЦЕМЕНТНАЯ СТЯЖКА ТОЛЩ.20ММ*
185  E11-57(A2=65,88)' 0,096' ' ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ ИЗ БЕТОНА М-100 ТОЛЩ.20ММ*
186  E11-58(A2=14,69,2#)(A3.2)(A4.2)(A5,2)(P1.2)' 0,096' ' ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10ММ ДО 30ММ*
187  E11-18' 0,096' ' ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗОЛОМ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ*
188  E11-19(A5,3)(A3.3)(A4,3)(A2,3)(P1,3)' 0,096' ' ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 3 СЛОЯ ДО 4-Х СЛОЕВ*
189  E8-23 111-103,80(A2=225+(0,47-0,41).230#)' 0,128' ' ВЕРТИКАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН ИЗОЛОМ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ 2 С
          ЛОЯ*
190  E8-26 111-103,80(A2=(116+(0,47-0,41).115).2#)(A3.2)(A4.2)(A5.2)(P1.2)' 0,128' ' ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 2 СЛОЯ ДО 4 С
          ЛОЯ*
191  E41-21 111-30 1112-180(A2=365,3-73+640;3.1,01#)' 0,128' ' ВЕРТИКАЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН АСБОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ*
192  E11-69(A2=68,18)' 0,02' ' ЦЕМЕНТНЫЙ ПОЛ ТОЛЩ.20ММ*
193  E11-77' 0,02*
194  E11-55(A2=59,17)' 0,05' ' ЦЕМЕНТНЫЙ РАСТВОР ТОЛЩ.20ММ*
195  E11-56(A5,11)(A3,11)(A4,11)(A2=13,21.11#)(P1,11)' 0,05' ' ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 55ММ ДО 75ММ*
196  E11-77' 0,05*
```

```
197   Е6-83' 0,02' ' ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ В БЕТОНЕ ДЛЯ ОБРАМЛЕНИЯ ПРОЕМОВ ЖАЛЮЗИЙНОЙ РЕШЕТКИ*
198   Е20-401(=1)' 1' ' УСТАНОВКА ЖАЛЮЗИЙНОЙ РЕШЕТКИ*
199   Е15-511' 0,096' ' СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА СТЕН*
200   Е27-52(А2=125,53)' 0,052' ' УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД АСФАЛЬТОВУЮ ОТМОСТКУ*
201   Е27-169(А2=147,77)' 0,052' ' АСФАЛЬТОВОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ*
202   РОГОЛОВКИ ТИПОВЫЕ*
203   Е11-3(А2=8,78)' 17,5' ' УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ ПЕСКА*
204   Е6-1(А2=26,42)' 2,35' ' ТО ЖЕ БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ М-100*
205   Е6-226(А2=41,28)' 15,6' ' ТО ЖЕ МОНОЛИТНЫХ Ж.Б ДНИЩ И СТЕН М-300 ТОЛЩ.БОЛЕЕ 150ММ*
206   С124-16' 0,13' ' АРМАТУРА КЛАССА А1*
207   С124-18' 0,94' ' АРМАТУРА КЛАССА А3*
208   Е6-83' 1,75' ' ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ*
209   Е11-55(А2=59,17)' 0,01' ' УСТРОЙСТВО СЛИВА ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА ТОЛЩ.20ММ*
210   Е11-55(А2=59,17)' 0,04' ' ЗАПОЛНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ КОЗЫРЬКА ОГОЛОВКА ТОЛЩ.20ММ*
211   Е11-56(А5,13)(А3,13)(А4,13)(А2=13,21,13#)(Р1,13)' 0,04' ' ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 65ММ*
212   Е34-167' 0,646' ' ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА 2 РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ*
213   РПАВИЛЬОН НАД ВХОДАМИ*
214   Е9-88' 2,033' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТЕНОВЫХ ВИТРАЖЕЙ*
215   С121-1921' 2,033' ' СТОИМОСТЬ М/КОНСТРУКЦИЙ*
216   Е9-94' 0,28' ' МОНТАЖ М/КОНСТРУКЦИЙ ПОПЕРЕЧНЫХ БАЛОК*
217   С121-1904' 0,28' ' СТОИМОСТЬ М/КОНСТРУКЦИЙ*
218   Е26-63 111-30(А2=18,3+640;3,1,01#)' 0,51' ' ОБИТЬ СТЕНЫ АСБОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ*
219   Е10-192' 0,6' ' ДЕРЕВЯНАЯ ОБРЕШЕТКА КРОВЛИ*
220   Е10-206' 0,512' ' АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ*
221   Е12-267' 0,36' ' ПОКРЫТИЕ КРОВЛИ ВОЛНИСТЫМИ АСБОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ*
222   Е41-81 ДОП.В.2' 0,02' ' ОКРАСКА ДЕТАЛЕЙ АЛЮМИНИЕВОЙ КРАСКОЙ*
223   Р15*
224   Н3=1,1' Н4=1,1' Н5=1,1*
225   Е15-297(А2=2,05)' 4,15' ' ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СБОРНЫХ Ж/Б ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ*
```

```
226        Е15-295(А2=13,33)' 1,65' ' ТО ЖЕ СТЕН*
227        Е15-511' 10,54' ' СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА*
228        Е15-502' 3,69' ' ВНУТРЕННЯЯ КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА*
229        Е15-531' 1,65' ' ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ ОКРАСКА*
230        Е15-566(А2=6,58+2,7-0,3#)' 0,285*
231        Е15-564(А2=24,12,0,3#)' 0,285*
232        Е15-612(А2=20,08)' 0,25' ' ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОБИВКИ*
233        Е13-402 ДОП.В,3' 0,16*
234        Е13-263' 23,4' ' МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ РУБАШКУ РЕЗЕРВУАРА ОЧИСТИТЬ ЩЕТКАМИ*
235        Е15-616' 0,23' ' ОКРАСКА ИЗНУТРИ ЖЕЛЕЗНЫМ СУРИКОМ ЗА 2 РАЗА*
236        Р18*
237        Е37-90' 0,05' ' УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ДЕРЕВЯНОЙ ОПАЛУБКИ В БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКЕ*
238        Е6-83' 0,205' ' УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ В БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКЕ*
239        Е34-304' 0,5' ' ПЕРЕКРЫТИЕ КАНАЛОВ СТАЛЬНЫМИ РИФЛЕНЫМИ КРЫШКАМИ*
240        Е34-179' 0,205' ' АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ КАНАЛОВ*
241        Е34-178' 0,20' ' ТО ЖЕ ПЕРЕКРЫТИЙ КАНАЛОВ*
242        Е13-402 ДОП.В,3' 0,09*
243        П2 МОНОРЕЛЬСЫ*
244        Е9-40' 81,4' ' МОНОРЕЛЬСЫ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ПОДВЕСКИ ТАЛЕЙ*
245        С121-1827' 2,03' ' СТОИМОСТЬ МОНОРЕЛЬС*
246        П2ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СТЕЛЛАЖИ 1,2,3 ЯРУСНЫЕ НАРЫ*
247        Е9-123' 8,830' ' УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КАРКАСОВ*
248        С121-1795' 8,830' ' СТОИМОСТЬ М/КОНСТРУКЦИЙ*
249        Е10-41' 312' ' УСТРОЙСТВО ДОЩАТЫХ МЕСТ*
250        Е15-563' 6,24' ' ПОКРЫТИЕ ДОЩАТЫХ МЕСТ МАСЛЯНЫМИ КРАСКАМИ*
251        П2 ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ И ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СООРУЖЕНИЯ*
252        Н3=1' Н4=1' Н5=1*
253        Е41-47' 0,21' ' УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КОМПЕНСАТОРА*
254        Е7-714(А2=4,88)' 0,21' ' ЧЕКАНКА ШВА ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ*
255        Е7-701' 0,42' ' ПРОКЛАДКА ПРОСМОЛЕННОГО ЖГУТА*
```

```
256     Е7-707' 0,21' ' ЗАПОЛНЕНИЕ ШВА ЭЛАСТИЧНОЙ МАСТИКОЙ*
257     Е11-19(А5.2)(А3.2)(А4.2)(А2.2)(Р1.2)' 0,09' ' ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗОЛОМ В 2 СЛОЯ НА БИТУМНОЙ М
            АСТИКЕ*
258     Е8-26 111-103,80(А2=(116+(0,47-0,41).115).2#)(А3.2)(А4.2)(А5.2)(Р1.2)' 0,12' ' ВЕРТИКАЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ 2 СЛОЯМИ ИЗОЛ
            А*
259     Е41-22' 0,102' ' ТО ЖЕ 3 СЛОЯ СТЕКЛОТКАНИ МЕЖДУ СЛОЯМИ ИЗОЛА*
260     Е13-241(А5.3)(А3.3)(А4.3)(А2.3)(Р1.3)' 8' ' ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ 3 СЛОЯМИ СТЕКЛОТКАНИ МЕЖДУ СЛОЯМИ ИЗОЛА*
261     Е11-19(А5.3)(А3.3)(А4.3)(А2.3)(Р1.3)' 0,08' ' ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗОЛОМ В 3 СЛОЯ НА БИТУМНОЙ М
            АСТИКЕ*
262     Е8-26 111-103,80(А2=(116+(0,47-0,41).115).3#)(А3.3)(А4.3)(А5.3)(Р1.3)' 0,10' ' ВЕРТИКАЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ 3 СЛОЯМИ ИЗОЛ
            А*
263     Н3=1,1' Н4=1,1' Н5=1,1*
264     Е7-707' 5,11' ' ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЫКОВ МАСТИКОЙ*
265     Е7-701' 5,11' ' УПЛОТНЕНИЕ СТЫКОВ ПРОКЛАДКАМИ С ПЛЕНКОЙ*
266     Е11-55(А2=59,17)' 0,625' ' ВЫКРУЖКА ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА*
267     Е41-21' 0,02' ' ПРОКЛАДКА СТЕКЛОТКАНИ*
268     Н3=1' Н4=1' Н5=1*
269     П2 КОМПЕКОАЦИОННЫЕ УСТРОЙСТВА(2ШТ)*
270     Е11-2(А2=38,74)' 0,18' ' УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ*
271     Е6-1(А2=27,42)' 1,4' ' БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА И ПОДУКЛОНКА М-100*
272     Е6-302(А2=33,4.0,85#)' 27,4' ' ГРУНТОЦЕМЕНТ*
273     Е6-226(А2=41,28-(32,1-28,2).1,015#)' 8,8' ' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ Ж/Б СТЕН И ДНИЩА  ИЗ БЕТОНА М-200*
274     С124-16' 0,005' ' АРМАТУРА КЛАССА А1*
275     С124-18' 0,579' ' АРМАТУРА КЛАССА А3*
276     Е7-21(А2=5,76)' 8' ' МОНТАЖ СБОРНЫХ Ж/Б ПЛИТ П2*
277     608-7146 ССЦ9-284(=1)' 8' 70.0,17+19,5.0,229+17,5.0,25' СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/Б ПЛИТ ОБЬЕМОМ 0,17М3' ШТ*
278     Е11-55(А2=59,17)' 0,22' ' ЦЕМЕНТНАЯ СТЯЖКА ТОЛЩ.20ММ*
279     Е11-57(А2=65,88)' 0,19' ' ЗАЩИТНЫЙ БЕТОННЫЙ СЛОЙ ТОЛЩ.20ММ М-100*
280     Е11-58(А2=14,89.2#)(А5.2)(А3.2)(А4.2)(Р1.2)' 0,096' ' ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ10ММ ДО 30ММ*
281     Е11-58(А2=14,89.6#)(А5.6)(А3.6)(А4.6)(Р1.6)' 0,096' ' ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 30ММ ДО 50ММ*
282     Е11-18' 0,096' ' ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗОЛОМ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ 1 СЛОЙ*
```

283 Е11-19(А5,3)(А3,3)(А4,3)(А2,3)(Р1,3)' 0,096' ' ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 2 СЛОЯ ДО 4*

284 Е13-225 111-103,371(А2=0,78+(0,47-0,19).1,15#)' 9,6' ' ТО ЖЕ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ИЗОЛА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПО ПОКРЫТИ Ю*

285 Е13-226 111-103,371(А2=(0,38+(0,47-0,19).1,15).2#)(А5,2)(А3,2)(А4,2)(Р1,2)' 9,6' ' ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮШИЕ 2 СЛОЯ*

286 Е8-23 111-103,80(А2=225+(0,47-0,41).230#)' 0,254' ' ВЕРТИКАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН ИЗОЛОМ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ 2 С ЛОЯ*

287 Е8-26 111-103,80(А2=(116+(0,47-0,41).115).2#)(А3,2)(А4,2)(А5,2)(Р1,2)' 0,254' ' ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 2 СЛОЯ ДО 4*

288 Е41-21 111-30 1112-180(А2=365,3-73+640:3,1,01#)' 0,254' ' ТО ЖЕ АСБОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ*

289 Е11-69(А2=68,18)' 0,05' ' ЦЕМЕНТНЫЙ ПОЛ ТОЛШ.20ММ*

290 К' НИКОЛАЕВА' АРХАНГЕЛЬСКАЯ' КОМАРНИЦКАЯ*

24637-13

АIУ-600-476.90 Альбом I2

Ведомость изменения объемов работ к варианту "Вход из сборных ж/бетонных элементов к

ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №I-I

К типовому проекту заглубленного встроенного склада на Общестроительные работы(водонасыщенные грунты)

Основание: чертежи №_____

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения
I	2	3	4
I	Уплотнение грунта щебнем	I00м^2	I,03
2	Бетонная подготовка М-I00	м^3	4,5
3	Монолитная ж/бетонная плита М-300	"	7,0
4	Монолитные ж/бетонные стены толщ.до 300мм высотой до 3-х м М-300	"	7,5
5	То же, толщ. до 500мм высотой до 3-х м М-300	"	4,9
6	То же, до 500мм высотой до 6м М-300	"	6,4
7	Верхняя монолитная ж/бетонная плита М-300	"	5,8
8	Арматура класса АI	т	0,095
9	Арматура класса АШ	"	2,8I7
I0	Закладные изделия	"	0,024
II	Сборные ж/бетонные блоки БВТIУ-I,8х2,2	шт	9
I2	То же, БВТIУ-I,8х2,2IIВ	"	8
I2	Сборные бетонные стеновые блоки ФБС24.4.6-Т	"	24
	ФБСI2.4.6-Т	"	7
I3	Бетон М-I00 в вертикальные штробы блоков	м^3	I,0
I4	Подпорная стенка из кирпича	м^3	I,5
I5	Защитный слой из бетона М-I00 толщ.30мм	I00м^2	0,54
I6	То же, толщ.50мм	"	0,54
I7	Цементная стяжка толщ.20мм	"	I,08
I8	3-и слоя изола на битумной мастике по покрытию	"	0,54
I9	4-е слоя изола на битумной мастике под фундаменты	"	0,54
20	Подуклонка по покрытию М-I00	м^3	2,8
2I	Вертикальная изоляция стен из 4-х слоев изола на битумной мастике	I00м^2	I,05
22	Плоские асбоцементные листы	"	I,05
23	Бетонный пол М-300 с железнением поверхности	"	0,26

I	2	3	4
24.	Решетки РМI и МРI	I00 м^2	2
25	Лестницы по готовому основанию с ж/бетонными ступенями	м	42
26	Установка пластмассового поручня	I00м	0,20
27	Съемные деревянные щиты	м^2	20,0
28	Закладные детали для поручней	т	0,040

Составил ст.инженер Н.Н.Николаева

24637-13

А-IУ-600-476.90 Альбом I2

Ведомость изменения объемов работ
по вариантам и климатическим зонам у
Локальной смете №I-I

К типовому проекту заглубленного встроенного склада
на общестроительные работы(водонасыщенные грунты)
Основание: чертежи

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Вариант У-300 кол-во единиц измерения	Вариант РП-I00 кол-во единиц измерения	Вариант РДУ кол-во единиц измерения
I	2	3	4	5	6
	II. Фундаменты				
	Выпуски из фундаментной плиты				
I	Арматура AI	т	0,II5 0,II9	0,I29 0,I33	0,I20 0,I24
2	Арматура AIII	-"-	0,536 0,546	0,576 0,587	0,555 0,566
3	Фундаменты под оборудование	м3	I,2 I,2 I,55	I,2 I,2 I,55	I,2 I,2 I,55
4	Арматура AI	т	0,057 0,057 0,07	0,057 0,057 0,07	0,057 0,057 0,07
	III. Стены				
5.	Закладные изделия	т	0,I09 0,I30	0,I24 0,I45	0,I09 0,I30
	IУ. Покрытие				
6.	Закладные детали	-"-	0,50I	0,50I	0,484
	УI. Перегородки				
7.	Железобетонные монолитные перегородки толщ. 200мм высотой до 3м М-200	м3	3,6	4,8	3,6
8.	То же, толщ.200мм высотой до 6м М-200	м3	38,6 40,0	38,7 40,I	40,5 4I,9

I	2	3	4	5	6
9.	Монолитные ж/б шпонки М-200 толщ. I20мм высотой до 3м	м3	2,5	I,94	2,04
I0.	Арматура AI	т	I,4I3 I,454	I,342 I,4I0	I,440 I,482
II.	Арматура AIII	т	I,69I I,75I	I,672 I,7I9	I,640 I,735
I2.	Закладные изделия	-"-	0,I28	0,I20	0,I22
I3.	Выкружка из цементного раствора	м2	I6,2	I4,I	I5,I
I4,	Армокирпичные перегородки	-"-	I09,I	93,3	I0I,3
I5.	Просмаленная пакля	м3	0,24	0,2	0,4
	УI. Проемы				
I6.	Металлические герметические двери ДУ-IУ-3	т	0,574	0,86I	0,287
	XII Оголовки типовые для 3 и 4 климатической зоны				
I7.	Основание из песка	м3	I7,5	I5,9	I5,9
I8.	Бетонная подготовка М-I00	-"-	2,35	2,I	2,I
I9.	Бетон М-300 для бетонирования конструкций	-"-	I5,6	I3,76	I3,76
20.	Арматура AI	т	0,I3	0,II5	0,II5
2I.	Арматура AIII	-"-	0,94	0,848	0,848
22.	Устройство слива из цементного раствора	I00м2	0,0I	0,0I	0,0I
23.	Заполнение козырька цементным раствором толщ. 77мм	-"-	-	0,004	0,004
24.	То же, толщ. 85мм	-"-	0,04	0,03	0,03
25.	Окраска масляными составами за 2 раза	т	0,646	0,586	0,586
26.	Нары 2-ярусные	шт	29	29	32

Примечание: в числителе I,2 климатические зоны, в знаменателе 3,4.

Составил ст. инженер Н.Н.Николаева

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ А4-600 ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-2

НА НА УСТРОЙСТВО ДРЕНАЖА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗАГЛУБЛЕННЫЙ ВСТРОЕННЫЙ СКЛАД

ОСНОВАНИЕ; АЛЬБОМ 2 ЧЕРТЕЖИ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,322 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 292 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,202 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ УЧТЕНЫ В СМЕТЕ 1-1								
1	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100М2	0,24	43,30 3,57	0,99 0,30	10	1	- -	7,19 0,39	2 -
2	Е11-11	-БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА М-100 М3	2,00	29,30 1,62	- -	59	3	- -	2,90 -	6 -
3	Е7-351	-УСТАНОВКА ОПОР ИЗ КОЛЕЦ ДИАМ.ДО 1000ММ М3	5,00	13,74 2,74	10,30 3,67	69	14	51 18	4,99 4,73	25 24
4	608-7121 ССЦП.9-253	-СТОИМОСТЬ КОЛЕЦ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ ДИАМ.0,7М ВЫСОТОЙ 0,89М М	17,80	12,30 -	- -	219	-	- -	- -	- -
5	608-7124 ССЦП.9-256	-СТОИМОСТЬ КОЛЕЦ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ ДИАМ.1,0М ВЫСОТОЙ 0,8М М	6,40	18,80 -	- -	120	-	- -	- -	- -
6	Е7-352	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ И ДНИЩ М3	1,12	8,38 1,58	6,22 2,16	9	2	7 2	2,92 2,79	3 3
7	608-7113 ССЦП.9-225	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ И ДНИЩ М3	1,12	68,10 -	- -	76	-	- -	- -	- -
8	Е22-2	-УКЛАДКА АСБОЦЕМЕНТНОЙ ТРУБЫ ДИАМ.150ММ М	107,10	2,77 0,22	0,01 -	297	24	1 -	0,37 -	40 -
9	Е22-70 113-198	-УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ГИЛЬЗЫ ДИАМ.273ММ М	11,40	9,34 0,32	0,24 0,07	106	4	3 1	0,51 0,09	6 1
10	Е22-495	-ПРОТАСКИВАНИЕ АСБОЦЕМЕНТНОЙ ТРУБЫ ДИАМ.150ММ М	11,40	1,34 0,63	- -	15	7	- -	1,03 -	12 -
11	Е41-30	-ОБМАЗКА СТЕН КОЛОДЦЕВ ГОРЯЧИМ	0,92	54,30	2,42	50	29	3	59,70	55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА								
		100М2		31,40	0,73			1	0,94	1
12	Е23-1	-ФИЛЬТРУЮЩЕЕ ПЕСЧАНОЕ ОСНОВАНИЕ	34,30	9,46	-	324	31	-	1,80	62
		М3		0,89	-			-	-	-
13	Е23-7	-ФИЛЬРУЮЩЕЕ ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ	35,40	9,84	0,13	348	6	4	0,35	12
		М3		0,17	0,04			1	0,05	2
14	Е23-157	-УСТАНОВКА ЛЮКОВ	4,00	26,27	0,09	105	3	-	1,54	6
	113-823	ШТ		0,80	0,03			-	0,04	-
15	Е27-52	-УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД АСФАЛЬТОВУЮ ОТМОСТКУ	0,13	137,83	10,26	18	-	1	4,01	1
		100М2		2,04	3,01			-	3,68	1
16	Е27-169	-АСФАЛЬТОВАЯ ОТМОСТКА	0,13	156,00	-	20	1	-	14,40	2
		100М2		8,23	-			-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.	1845	125	70		232
	РУБ.			25		32
В ТОМ ЧИСЛЕ:						
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	1845	-	-		-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	1237	-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	-	148	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	306	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		28
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	54	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	171	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	2322	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		292
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	202	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	2322	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		292
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	202	-		-

СОСТАВИЛ АРХАНГЕЛЬСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: КОМАРНИЦКАЯ

Проверил Николаева

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 8)

```
 1        314900071' Н9Г1' С' ' 1.1' ' ' ' ' ' *
 2        Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ А4-600' Т-6025' ' ЗАГЛУБЛЕННЫЙ ВСТРОЕННЫЙ СКЛАД' РД' ' 1-2' НА УСТРОЙСТВО ДРЕНАЖА' АЛЬБОМ 2 ЧЕ
                  РТЕЖИ' САМИТОВ*
 3        Н10=16,5' Н11=8,6*
 4        П2 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ УЧТЕНЫ В СМЕТЕ 1-1*
 5        Е11-2(А2=38,74)' 0,24' ' УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ*
 6        Е11-11(А2=27,68)' 2,0' ' БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА М-100*
 7        Е7-351(А2=0,7)' 5,0' ' УСТАНОВКА ОПОР ИЗ КОЛЕЦ ДИАМ.ДО 1000ММ*
 8        608-7121 ССЦП.9-253(=1)' 17,8' 12,3' СТОИМОСТЬ КОЛЕЦ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ ДИАМ.0,7М ВЫСОТОЙ 0,89М' М*
 9        608-7124 ССЦП.9-256(=1)' 6,4' 18,8' СТОИМОСТЬ КОЛЕЦ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ ДИАМ.1,0М ВЫСОТОЙ 0,8М' М*
10        Е7-352(А2=0,58)' 1,12' ' УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ И ДНИЩ*
11        608-7113 ССЦП.9-225(=1)' 1,12' 68,1' СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ И ДНИЩ' М3*
12        Е22-2' 107,1' ' УКЛАДКА АСБОЦЕМЕНТНОЙ ТРУБЫ ДИАМ.150ММ*
13        Е22-70 113-198(А2=0,12+8,7.0,995#)' 11,4' ' УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ГИЛЬЗЫ ДИАМ.273ММ*
14        Е22-495' 11,4' ' ПРОТАСКИВАНИЕ АСБОЦЕМЕНТНОЙ ТРУБЫ ДИАМ.150ММ*
15        Е41-30' 0,92' ' ОБМАЗКА СТЕН КОЛОДЦЕВ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА*
16        Е23-1(А2=8,57)' 34,3' ' ФИЛЬТРУЮЩЕЕ ПЕСЧАНОЕ ОСНОВАНИЕ*
17        Е23-7(А2=9,54)' 35,4' ' ФИЛЬРУЮЩЕЕ ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ*
18        Е23-157 113-823(А2=0,38+25#)' 4' ' УСТАНОВКА ЛЮКОВ*
19        Е27-52(А2=125,53)' 0,132' ' УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД АСФАЛЬТОВУЮ ОТМОСТКУ*
20        Е27-169(А2=147,77)' 0,132' ' АСФАЛЬТОВАЯ ОТМОСТКА*
21        К' АРХАНГЕЛЬСКАЯ' ' КОМАРНИЦКАЯ*
```

А-IУ-600-476.90 Альбом I2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ А-4-600 ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-3

НА УСТРОЙСТВО ВЕНТИЛЯЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗАГЛУБЛЕННЫЙ ВСТРОЕННЫЙ СКЛАД

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 5 ЧЕРТЕЖИ ЛИСТ 1241

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 33,233 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,096 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2374 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,678 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ								
1	Е20-477	-МОНТАЖ ПРОТИВОВЗРЫВНОГО УСТРОЙСТВА МЗС	2,00	3,49	0,10	7	4	-	3,31	7
		ШТ		1,95	0,03			-	0,04	-
2	24-07-01П. 134	-СТОИМОСТЬ МЗС	2,00	65,22	-	130	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
3	Е20-477	-МОНТАЖ УЗС-1	4,00	3,49	0,10	14	8	-	3,31	13
		ШТ		1,95	0,03			-	0,04	-
4	24-07-01П. 126	-СТОИМОСТЬ УЗС-1	4,00	67,39	-	270	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
5	Е20-802	-МОНТАЖ ФИЛЬТРОВ-ПОГЛОТИТЕЛЕЙ ФП-300	19,00	10,14	1,19	193	156	23	14,30	272
		ШТ		8,19	0,35			7	0,45	9
6	45-21	-СТОИМОСТЬ ФП-300	19,00	157,61	-	2995	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
7	45-21	-СТОИМОСТЬ ФИЛЬТРА ФГ-70	2,00	315,23	-	630	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
8	45-21/120	-СТОИМОСТЬ ГЕРМОКЛАПАНА ГК-200П	2,00	99,79	-	200	-	-	-	-
		К-Т		-	-			-	-	-
9	Е20-803	-МОНТАЖ ФГ-70	2,00	30,36	3,13	61	48	6	41,81	84
		ШТ		24,14	0,94			2	1,21	2
10	Ц21-30-9 УКАЗАН.К	-МОНТАЖ ГЕРМОКЛАПАНА ГК-200П С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ	2,00	18,14	0,20	36	19	-	15,40	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЦЕН.Т.2	ШТ		9,37	0,04			-	0,05	-
11	Е20-760	-УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕРА СФО-7/06-И1	1,00	6,42	0,47	6	3	-	5,63	6
		ШТ		3,11	0,14			-	0,18	-
12	СПРАВОЧНИК ДСП ШТАБ ГО СССР	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕРА СО ЩИТОМ	1,00	625,02	-	625	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
13	ПРЕДПРИЯТИЕ П/Я2130	-СТОИМОСТЬ РЕГЕНЕРАТИВНОГО УСТРОЙСТВА У-300	2,00	6522,00	-	13044	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
14	Е20-878	-МОНТАЖ УСТРОЙСТВА У-300	2,00	86,79	6,91	174	138	14	118,80	238
		ШТ		68,86	2,07			4	2,67	5
15	Ц21-30-6 УКАЗАН К ЦЕН.Т.2,4	-МОНТАЖ ГЕРМОКЛАПАНА ДИАМ.400ММ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	1,00	40,58	0,99	41	24	1	41,80	42
		ШТ		23,68	0,37			-	0,48	-
16	2308-6039	-СТОИМОСТЬ ГЕРМОКЛАПАНА ДИАМ.400ММ=ИА01009.400	1,00	482,63	-	483	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
17	Ц21-30-11 УКАЗАН.К ЦЕНТ.2,4	-МОНТАЖ ГЕРМОКЛАПАНА ИА01010 ДИАМ.600ММ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ	2,00	82,32	1,65	165	89	3	64,90	130
		ШТ		44,68	0,23			-	0,30	1
18	2308-6047	-СТОИМОСТЬ ГЕРМОКЛАПАНА ДИАМ.600ММ=ИА.01010.600	2,00	423,93	-	848	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
19	Ц21-30-10 УКАЗАН.К ЦЕН.Т.2,4	-МОНТАЖ ГЕРМОКЛАПАНА ИА01010 ДИАМ.600ММ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ	2,00	82,32	1,65	165	89	3	64,90	130
		ШТ		44,68	0,23			-	0,30	1
20	2308-6047	-СТОИМОСТЬ ГЕРМОКЛАПАНА ДИАМ.600ММ=ИА.01010.600	2,00	423,93	-	848	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
21	Ц21-30-10 УКАЗАН.К ЦЕН.Т.2,4	-МОНТАЖ ГЕРМОКЛАПАНОВ ИА01010.400 С РУЧНЫМ ПРИВОДМ	7,00	57,18	0,66	400	230	5	39,60	277
		ШТ		32,90	0,23			2	0,30	2
22	2308-6046	-СТОИМОСТЬ ГЕРМОКЛАПАНОВ ДИАМ.400ММ=ИА.01010.400	7,00	367,41	-	2572	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
23	Ц21-30-9 УКАЗАН.К ЦЕН.Т.2	-МОНТАЖ ГЕРМОКЛАПАНА ИА01013.200 С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ	6,00	18,14	0,20	109	56	1	15,40	92
		К-Т		9,37	0,04			-	0,05	-
24	2308-6044	-СТОИМОСТЬ ГЕРМОКЛАПАНА ДИАМ.200ММ=ИА01013.200	6,00	121,74	-	730	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
25	Е20-474	-МОНТАЖ КЛАПАНОВ ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ КИДМ-200	8,00	1,03	0,02	8	6	-	1,34	11
		ШТ		0,78	0,01			-	0,01	-
26	2308-6058	-СТОИМОСТЬ КИДМ-200=КИД-200У4	8,00	60,87	-	487	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
27	1704-20471	-ТЯГОНАПОРОМЕР ТМЖН=ТНЖ-Н ТУ25-11-918-76	2,00	10,54	-	21	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
28	1706-48 К-1,02	-ТЕРМОМЕТР ЖИДКОСТНЫЙ ТБ-2	4,00	0,82	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
29	1413-303	-ПСИХРОМЕТР ПБУ	2,00	2,33	-	5	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К-1,02	ШТ								
				-	-			-	-	-
30	Ц12-698-1	-БОБЫШКИ	2,00	1,22	0,11	2	1	-	1,10	2
		ШТ								
				0,57	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			25272	871	56		1335
			РУБ.					15		20
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			22474	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			22474	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2798	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			381	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	686	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1417	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			3	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			696	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	17	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		64
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	125	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			280	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	24	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3774	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	96	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1419
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1011	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			26248	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	96	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1419
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1011	-		-
		РАЗДЕЛ 2. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
31	Е20-713	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА	1,00	132,85	0,79	133	6	1	9,45	9
	15-01П.01-413	Ц14-46N4 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4А100Л4		5,52	0,24			-	0,31	-
	01-410	ШТ								
32	С130-2090	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА Ц10-26N2,5 С	1,00	104,00	-	104	-	-	-	-
		ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А71В2		-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
33	Е20-721	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРА Ц10-26N2,5 С	1,00	3,30	0,15	3	2	-	2,77	3
		ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А71В2		1,71	0,05			-	0,06	-
		ШТ								
34	С130-2788	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА Ц4-75N5	2,00	103,00	-	206	-	-	-	-
	ПР-НТ15-01 П.01-409	С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А80В4								
	01-399	КОМПЛ		-	-			-	-	-
35	Е20-722	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРА Ц4-75N5 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А80В4	2,00	5,71	0,34	11	8	-	6,79	14
		ШТ		3,93	0,10			-	0,13	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Е20-735 15-01П.10-059 П.01-394	-ВЕНТИЛЯТОР ОСЕВОЙ В-Ø6-3ØØN4 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А71А2 ШТ	1,ØØ	53,58 2,74	Ø,Ø9 Ø,Ø2	54	3	- -	4,39 Ø,Ø3	4 -
37	Е20-760	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ ШТ	5,ØØ	6,6Ø 3,27	Ø,5Ø Ø,15	33	16	3 1	5,91 Ø,19	3Ø 1
38	С13Ø-71Ø	-СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРОВ КСК3-6-Ø2 ШТ	3,ØØ	5Ø,2Ø -	- -	151	-	- -	- -	- -
39	С13Ø-712	-ТО ЖЕ КСК3-8-Ø2 ШТ	2,ØØ	66,5Ø -	- -	133	-	- -	- -	- -
4Ø	Е20-764	-МОНТАЖ ФИЛЬТРОВ ФЯР-Б М2	4,75	3,91 3,26	Ø,11 Ø,Ø3	19	15	- -	5,11 Ø,Ø4	24 -
41	С13Ø-2695	-СТОИМОСТЬ ФИЛЬТРОВ ШТ	19,ØØ	7,97 -	- -	151	-	- -	- -	- -
42	2307-10028	-СТОИМОСТЬ ПРОБНОСПУСКНОГО КРАНА 1ØБ19БК1 ДИАМ.1ØММ ШТ	12,ØØ	1,2Ø -	- -	14	-	- -	- -	- -
43	Е16-134	-УСТАНОВКА КРАНА 1ØБ19БК1 ШТ	12,ØØ	1,85 1,12	Ø,15 Ø,Ø5	22	13	2 1	1,74 Ø,Ø6	21 1
44	С13Ø-1Ø13	-СТОИМОСТЬ ПРОБКОВЫХ КРАНОВ 11Б6БК ДИАМ.15ММ ШТ	7,ØØ	Ø,92 -	- -	6	-	- -	- -	- -
45	Е16-134	-УСТАНОВКА КРАНОВ 11Б6БК ШТ	7,ØØ	1,85 1,12	Ø,15 Ø,Ø5	13	8	1 -	1,74 Ø,Ø6	12 -
46	С13Ø-1ØØ	-ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ 15КЧ18П1 ДИАМ.32ММ ШТ	1,ØØ	2,1Ø -	- -	2	-	- -	- -	- -
47	Е20-438	-ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ УНИФИЦИРОВАННАЯ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ Р2ØØР 1ШТ	1,ØØ	9,Ø2 Ø,82	Ø,Ø2 Ø,Ø1	9	1	- -	1,41 Ø,Ø1	1 -
48	Е20-442	-ТО ЖЕ Р315Р 1ШТ	3,ØØ	11,2Ø 1,41	Ø,Ø5 Ø,Ø2	34	4	- -	2,39 Ø,Ø3	7 -
49	Е20-444	-ТО ЖЕ Р4ØØР 1ШТ	4,ØØ	14,3Ø 1,41	Ø,Ø5 Ø,Ø2	57	6	- -	2,39 Ø,Ø3	1Ø -
5Ø	Е20-446	-ТО ЖЕ 5ØØР 1ШТ	2,ØØ	16,5Ø 1,41	Ø,Ø5 Ø,Ø2	33	3	- -	2,39 Ø,Ø3	5 -
51	Е16-72	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ.219.6ММ М	7,5Ø	8,92 1,Ø9	Ø,18 Ø,Ø6	67	8	1 -	1,85 Ø,Ø8	14 1
52	Е16-74 113-202 113-204	-ТО ЖЕ ДИАМ.325.8ММ М	5,ØØ	13,67 1,64	Ø,32 Ø,Ø9	68	8	1 -	2,7Ø Ø,12	14 1
53	Е16-76 113-218	-ТО ЖЕ ДИАМ.426.9ММ М	8,ØØ	2Ø,23	Ø,44	162	16	3	3,41	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	113-220			2,06	0,13			1	0,17	1
54	E16-76	-ТО ЖЕ ДИАМ.630,9ММ	3,00	33,13	0,44	99	6	1	3,41	10
	113-218	М								
	113-237			2,06	0,13			-	0,17	1
55	E16-38	-ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ	5,00	1,12	0,01	6	1	-	0,40	2
	113-16	ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННЫХ ТРУБ								
	ПР-НТ01-13	ДИАМ.15ММ		0,24	-			-	-	-
	Т.18.1	М								
56	E16-38	-ТО ЖЕ ДИАМ.32ММ	6,00	1,31	0,01	8	1	-	0,40	2
	113-16	М								
	ПР-НТ01-13			0,24	-			-	-	-
	Т.18.1									
57	C130-640	-СТОИМОСТЬ ПИТОМЕТРАЖНЫХ	10,00	0,13	-	1	-	-	-	-
		ЛЮЧКОВ								
		ШТ		-	-			-	-	-
58	E20-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	2,50	7,45	0,04	19	3	-	1,78	4
		ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.0,5ММ								
		ДИАМ.ДО 160ММ		1,02	0,01			-	0,01	-
		М2								
59	E20-2	-ТО ЖЕ ДИАМ.200ММ	12,90	5,49	0,04	71	13	-	1,78	23
		М2								
				1,02	0,01			-	0,01	-
60	E20-3	-ТО ЖЕ ПЕРИМЕТРОМ 600ММ	1,20	5,49	0,04	7	1	-	1,78	2
		М2								
				1,02	0,01			-	0,01	-
61	E20-4	-ТО ЖЕ 0,6ММ ДИАМ.315ММ	28,50	5,35	0,04	152	29	1	1,78	51
		М2								
				1,02	0,01			-	0,01	-
62	E20-5	-ТО ЖЕ ДИАМ.400ММ	33,00	4,80	0,04	158	25	1	1,37	45
		М2								
				0,77	0,01			-	0,01	-
63	E20-10	-ТО ЖЕ ТОЛЩ.0,7ММ ПЕРИМЕТРОМ	2,50	5,73	0,04	14	3	-	1,78	4
		1000ММ								
		М2		1,02	0,01			-	0,01	-
64	E20-13	-ТО ЖЕ ПЕРИМЕТРОМ 2000ММ	6,00	5,82	0,04	35	4	-	1,18	7
		М2								
				0,67	0,01			-	0,01	-
65	E20-6	-ТО ЖЕ ДИАМ.500ММ	22,80	4,95	0,04	113	18	1	1,37	31
		М2								
				0,77	0,01			-	0,01	-
66	E20-7	-ТО ЖЕ ДИАМ.630ММ	3,96	4,97	0,04	20	3	-	1,18	5
		М2								
				0,67	0,01			-	0,01	-
67	E20-78	-ТО ЖЕ ТОЛЩ.2ММ ДИАМ.200,315ММ	18,18	10,45	0,07	190	19	1	1,88	34
		М2								
				1,07	0,02			-	0,03	1
68	E20-79	-ТО ЖЕ ДИАМ.400ММ	12,60	9,49	0,05	120	11	-	1,49	19
		М2								
				0,84	0,02			-	0,03	-
69	E20-86	-ТО ЖЕ ДИАМ.1000ММ	20,00	9,68	0,07	194	21	1	1,88	38
		М2								
				1,07	0,02			-	0,03	1
70	ЦЕНА	-СТОИМОСТЬ ЛЮКОВ-ВСТАВОК ЛВ-2	2,00	5,87	-	12	-	-	-	-
	ШТАБА ГО	ШТ								
				-	-			-	-	-
71	ЦЕНА	-ТО ЖЕ ЛВ-4	2,00	16,30	-	33	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ШТАБА ГО	ШТ		-	-			-	-	-
72	ЦЕНА ШТАБА ГО	-ТО ЖЕ ЛВ-4-7 ШТ	1,00	47,83 -	-	48	-	- -	- -	- -
73	Е20-474	-УСТАНОВКА ЛЮКОВ ЛВ-2 ШТ	2,00	- 1,07	- 0,02	2	2	- -	- 1,41	- 3
74	Е20-475	-ТО ЖЕ ЛВ-4 ЛВ-4-7 ШТ	3,00	0,82 1,91	0,01 0,05	6	4	- -	0,01 2,39	- 7
75	С130-33	-МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РАСШИРИТЕЛЬНАЯ КАМЕРА ДЛЯ УЗС ШТ	1,00	1,41 68,80 -	0,02 -	69	-	- -	0,03 -	- -
76	Е20-407	-РЕШЕТКИ ЩЕЛЕВЫЕ Р-150 1ШТ	4,00	- 1,62	- 0,05	6	4	- -	- 1,55	- 6
77	Е20-408	-ТО ЖЕ Р-200 1ШТ	8,00	0,97 1,77	0,02 0,05	14	8	- -	0,03 1,55	- 12
78	Е20-403	-ТО ЖЕ ПРИТОЧНЫЕ РВ1-2 РВ-1 1ШТ	15,00	0,97 3,64	0,02 0,05	55	15	- -	0,03 1,55	- 23
79	С130-515	-СТОИМОСТЬ ГИБКИХ ВСТАВОК ИЗ БРЕЗЕНТА М2	0,48	0,97 11,20 -	0,02 -	5	-	- -	0,03 -	- -
80	С130-516	-ТО ЖЕ ИЗ СТЕКЛОТКАНИ М2	0,61	- 10,60	- -	6	-	- -	- -	- -
81	Е20-689	-УСТАНОВКА ГИБКИХ ВСТАВОК ПЕРИМЕТРОМ ДО 1000ММ ШТ	2,00	- 0,74 0,50	- 0,01 -	1	1	- - -	- 0,90 -	- 2 -
82	Е20-690	-ТО ЖЕ ПЕРИМЕТРОМ 1800ММ ШТ	5,00	1,16	0,01	6	3	-	1,21	6
83	С130-1893	-ШИБЕРЫ К ВЕНТИЛЯТОРАМ ПЕРИМЕТРОМ 800ММ ШТ	1,00	0,68 5,77 -	- -	6	-	- -	- -	- -
84	С130-1896	-ТО ЖЕ ПЕРИМЕТРОМ ДО 3200ММ ШТ	3,00	- 30,60	- -	92	-	- -	- -	- -
85	С130-1490	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ М2	3,00	- 3,01	- -	9	-	- -	- -	- -
86	Е20-88	-ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КОРОБКИ И ПЕРЕХОД ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.2ММ ПЕРИМЕТРОМ ДО 2000ММ М2	4,24	8,96 0,72	0,05 0,02	38	3	- -	1,27 0,03	5 -
87	Е20-89	-ТО ЖЕ ПЕРИМЕТРОМ ДО 3600ММ М2	16,32	8,75	0,05	143	8	-	0,91	15
88	С130-853	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ КО-02 ШТ	1,00	0,51 2,94	0,02 -	3	-	- -	0,03 -	- -
89	Е20-419	-УСТАНОВКА КЛАПАНА КО-02 1ШТ	1,00	- 1,58	- 0,03	2	1	- -	- 1,78	- 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1,05	0,01			-	0,01	-
90	E20-1004	-ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ДО-40	1,40	15,84	0,02	22	5	-	5,17	7
		10 ШТ		3,26	0,01			-	0,01	-
91	E20-1005	-ТО ЖЕ ДО-41	0,40	19,79	0,04	8	1	-	5,80	2
		10 ШТ		3,64	0,01			-	0,01	-
92	E20-696	-КОРОБКИ ДЛЯ УСТАНОВКИ МЗС И УЗС И МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВЕНТООБОРУДОВАНИЯ	1,32	36,92	0,53	49	9	-	11,35	15
		100 КГ		7,05	0,16			-	0,21	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			3327	339	18		577
			РУБ.					3		8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			3327	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1902	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	342	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1051	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			12	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			440	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	77	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			302	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			4069	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		622
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	419	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			4069	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		622
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	419	-		-
		РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
93	E22-91	-ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ	12,00	6,15	0,34	74	4	4	0,59	7
	113-190	ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ В ЗЕМЛЕ ДИАМ.219,6ММ		0,37	0,10			1	0,13	2
		М								
94	E22-97	-ТО ЖЕ ДИАМ.630,9ММ	52,00	31,02	0,81	1613	47	42	1,43	75
	113-237	М		0,90	0,24			12	0,31	16
95	E22-526	-ВЕСЬМА УСИЛЕННАЯ АНТИКОРРОЗИОННАЯ	12,00	2,14	0,30	26	2	4	0,34	4
		БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ. 200ММ		0,20	0,09			1	0,12	1
		М								
96	E22-532	-ТО ЖЕ ДИАМ.630ММ	52,00	5,77	0,80	300	17	41	0,57	29
		М		0,33	0,24			12	0,31	16
97	E26-9	-ИЗОЛЯЦИЯ ВОЗДУХОВОДОВ ПЛИТАМИ	0,40	39,19	0,88	16	5	-	24,44	10
	114-123	ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ								
		М3		13,33	0,27			-	0,35	-
98	E26-70	-ПОКРЫТИЕ РУЛОННЫМ	0,10	142,50	0,55	14	2	-	26,55	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	114-190	СТЕКЛОПЛАСТИКОМ								
		100М2		16,00	0,17			-	0,22	-
99	Е15-663	-ОКРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ	4,40	62,63	1,11	276	76	4	30,44	134
		ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА		17,22	0,33			1	0,43	2
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			2319	153	95		262
			РУБ.					27		37
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2319	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			2068	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	180	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			3	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			382	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		34
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	68	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			215	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2916	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		333
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	248	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			2916	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		333
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	248	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			30918	1363	169		2174
			РУБ.					45		65
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			22474	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			22474	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2798	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			381	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	886	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1417	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			3	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			696	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	17	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		64
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	125	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			280	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	24	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3774	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	96	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1419
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1011	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2319	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			2068	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	180	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			3	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			382	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		34
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	68	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			215	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2916	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		333
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	248	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			3327	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1902	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	342	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1051	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			12	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			440	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	77	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			302	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			4069	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		622
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	419	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			33233	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	96	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2374
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1678	-		-

СОСТАВИЛ ЕВСЮКОВА

ПРОВЕРИЛ АРХАНГЕЛЬСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: КОМАРНИЦКАЯ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 1)

```
1   Э14900077' Н9Г1' С' ' 1.1' ' ' ' ' *
2   Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ А-4-600' Т-6025' ' ЗАГЛУБЛЕННЫЙ ВСТРОЕННЫЙ СКЛАД' РД' ' ' УСТРОЙСТВО ВЕНТИЛЯЦИИ' АЛЬБОМ 5 ЧЕРТ
          ЕЖИ ЛИСТ 12Ч1' САМИТОВ*
3   Н3=1,1' Н4=1,1' Н5=1,1' Н10=16,5' Н12=13,3' Н22=8,7*
4   РМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ*
5   Е20-477(=6)' 2' ' МОНТАЖ ПРОТИВОВЗРЫВНОГО УСТРОЙСТВА МЗС*
6   Т24-07-01П.134(=14)' 2' 60' СТОИМОСТЬ МЗС' ШТ*
7   Е20-477(=6)' 4' ' МОНТАЖ УЗС-1*
8   Т24-07-01П.126(=14)' 4' 62' СТОИМОСТЬ МЗС' ШТ*
9   Е20-802(=6)' 19' ' МОНТАЖ ФИЛЬТРОВ-ПОГЛОТИТЕЛЕЙ ФП-300*
10  Т45-21(=14)' 19' 145' СТОИМОСТЬ ФП-300' ШТ*
11  Т45-21(=14)' 2' 290' СТОИМОСТЬ ФИЛЬТРА ФГ-70' ШТ*
12  Т45-21/120(=22)' 2' 90.1,02.1,087' СТОИМОСТЬ ГЕРМОКЛАПАНА ГК-200П' К-Т*
13  Е20-803(=6)' 2' ' МОНТАЖ ФГ-70*
14  ЦТ21-30-9 УКАЗАН.К ЦЕН.Т.2(=6)' 2' (14,4:1,69+0,19+8,56)#14,4:1,69#0,19#0,04#8,56' МОНТАЖ ГЕРМОКЛАПАНА ГК-200П С Р
          УЧНЫМ ПРИВОДОМ' ШТ' ' 1.14*
15  Е20-760(=6)' 1' ' УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕРА СФО-7/06-И1*
16  ТСПРАВОЧНИК ДСП ШТАБ ГО СССР(=14)' 1' 575' СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕРА СО ЩИТОМ' ШТ*
17  ТПРЕДПРИЯТИЕ П/Я2130(=14)' 2' 6000' СТОИМОСТЬ РЕГЕНЕРАТИВНОГО УСТРОЙСТВА У-300' ШТ*
18  Е20-878(=6)' 2' ' МОНТАЖ УСТРОЙСТВА У-300*
19  ЦТ21-30-6 УКАЗАН К ЦЕН.Т.2,4(=6)' 1' (38,30:1,69+0,9+16,8).0,95#38,30:1,69.0,95#0,9#0,34#16,8.0,95' МОНТАЖ ГЕРМОКЛ
          АПАНА ДИАМ.400ММ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ' ШТ' ' 1.38*
20  2308-6039' 1' ' СТОИМОСТЬ ГЕРМОКЛАПАНА ДИАМ.400ММ*
21  ЦТ21-30-11 УКАЗАН.К ЦЕНТ.2,4(=6)' 2' (59,70:1,69+1,5+31,10).1,15#59,70:1,69.1,15#1,5#0,21#16,7.1,15' МОНТАЖ ГЕРМОК
          ЛАПАНА ИА01010 ДИАМ.600ММ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ' ШТ' ' 1.59*
22  2308-6047' 2' ' СТОИМОСТЬ ГЕРМОКЛАПАНА ДИАМ.600ММ*
23  ЦТ21-30-10 УКАЗАН.К ЦЕН.Т.2,4(=6)' 2' (59,70:1,69+1,5+31,10).1,15#59,70:1,69.1,15#1,5#0,21#16,7.1,15' МОНТАЖ ГЕРМО
          КЛАПАНА ИА01010 ДИАМ.600ММ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ' ШТ' ' 1.59*
24  2308-6047' 2' ' СТОИМОСТЬ ГЕРМОКЛАПАНА ДИАМ.600ММ*
25  ЦТ21-30-10 УКАЗАН.К ЦЕН.Т.2,4(=6)' 7' (36,10:1,69+0,6+16,7).1,4#36,10:1,69.1,4#0,6#0,21#16,7.1,4' МОНТАЖ ГЕРМОКЛАП
```

```
                АНОВ ИА01010,400 С РУЧНЫМ ПРИВОДМ' ШТ' ' 1,36*
26      2308-6046' 7' ' СТОИМОСТЬ ГЕРМОКЛАПАНОВ ДИАМ.400ММ*
27      ЦТ21-30-9 УКАЗАН,К ЦЕН.Т.2(=6)' 6' (14,4:1,69+0,19+8,56)#14,4:1,69#0,19#0,04#8,56' МОНТАЖ ГЕРМОКЛАПАНА ИА01013.200
          С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ' К-Т' ' 1,14*
28      2308-6044(=22)' 6' 112.1,087' СТОИМОСТЬ ГЕРМОКЛАПАНА ДИАМ.200ММ*
29      Е20-474(=6)' 8' ' МОНТАЖ КЛАПАНОВ ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ КИДМ-200*
30      2308-6058(=22)' 8' 56.1,087' СТОИМОСТЬ КИДМ-200*
31      1704-20471' 2' ' ТЯГОНАПОРОМЕР ТМЖН*
32      Т1706-48 К-1,02(=14)' 4' 0,74.1,02' ТЕРМОМЕТР ЖИДКОСТНЫЙ ТБ-2' ШТ*
33      Т1413-303 К-1,02(=14)' 2' 2,10.1,02' ПСИХРОМЕТР ПБУ' ШТ*
34      Ц12-698-1(=6)' 2' ' БОБЫШКИ*
35      Р21*
36      Н21=5*
37      Е20-713(А2=142,53-84+68#) 15-01П.01-413 01-410' 1' ' СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА Ц14-46N4 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4А100Л4*
38      С130-2090' 1' ' СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА Ц10-28N2,5 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А71В2*
39      Е20-721' 1' ' УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРА Ц10-28N2,5 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А71В2*
40      С130-2788 ПР-НТ15-01П.01-409 01-399' 2' 121-63+45' СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА Ц4-75N5 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А80В4*
41      Е20-722' 2' ' УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРА Ц4-75N5 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А80В4*
42      Е20-735(А2=39,75-23+34#) 15-01П.10-059 П.01-394' 1' ' ВЕНТИЛЯТОР ОСЕВОЙ В-06-300N4 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А71А2*
43      Е20-760' 5' ' УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ*
44      С130-710' 3' ' СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРОВ КСК3-6-02*
45      С130-712' 2' ' ТО ЖЕ КСК3-8-02*
46      Е20-764' 4,75' ' МОНТАЖ ФИЛЬТРОВ ФЯР-Б*
47      С130-2695' 19' ' СТОИМОСТЬ ФИЛЬТРОВ*
48      2307-10028(=21)' 12' 1,10.1,087' СТОИМОСТЬ ПРОБНОСПУСКНОГО КРАНА 10Б19БК1 ДИАМ.10ММ*
49      Е16-134' 12' ' УСТАНОВКА КРАНА 10Б19БК1*
50      С130-1013' 7' ' СТОИМОСТЬ ПРОБКОВЫХ КРАНОВ 11Б6БК ДИАМ.15ММ*
51      Е16-134' 7' ' УСТАНОВКА КРАНОВ 11Б6БК*
52      С130-100' 1' ' ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ 15КЧ18П1 ДИАМ.32ММ*
53      Е20-438' 1' ' ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ УНИФИЦИРОВАННАЯ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ Р200Р*
```

```
54        Е20-442' 3' ' ТО ЖЕ Р315Р*
55        Е20-444' 4' ' ТО ЖЕ Р400Р*
56        Е20-446' 2' ' ТО ЖЕ 500Р*
57        Е16-72' 7,5' ' ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ.219.6ММ*
58        Е16-74(А2=9,40-7,99+10,30#) 113-202 113-204' 5' ' ТО ЖЕ ДИАМ.325.8ММ*
59        Е16-76(А2=14,64-13+16,10#) 113-218 113-220' 8' ' ТО ЖЕ ДИАМ.426,9ММ*
60        Е16-76(А2=14,64-13+29#) 113-218 113-237' 3' ' ТО ЖЕ ДИАМ.630.9ММ*
61        Е16-38(А2=0,92-0,54+0,49#) 113-16 ПР-НТ01-13Т.18.1' 5' ' ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ.15ММ*
62        Е16-38(А2=0,92-0,54+0,68#) 113-16 ПР-НТ01-13Т.18.1' 6' ' ТО ЖЕ ДИАМ.32ММ*
63        С130-640' 10' ' СТОИМОСТЬ ПИТОМЕТРАЖНЫХ ЛЮЧКОВ*
64        Е20-1' 2,5' ' ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.0,5ММ ДИАМ.ДО 160ММ*
65        Е20-2' 12,9' ' ТО ЖЕ ДИАМ.200ММ*
66        Е20-3' 1,2' ' ТО ЖЕ ПЕРИМЕТРОМ 600ММ*
67        Е20-4' 28,5' ' ТО ЖЕ 0,6ММ ДИАМ.315ММ*
68        Е20-5' 33' ' ТО ЖЕ ДИАМ.400ММ*
69        Е20-10' 2,5' ' ТО ЖЕ ТОЛЩ.0,7ММ ПЕРИМЕТРОМ 1000ММ*
70        Е20-13' 6' ' ТО ЖЕ ПЕРИМЕТРОМ 2000ММ*
71        Е20-6' 22,8' ' ТО ЖЕ ДИАМ.500ММ*
72        Е20-7' 3,96' ' ТО ЖЕ ДИАМ.630ММ*
73        Е20-78' 18,18' ' ТО ЖЕ ТОЛЩ.2ММ ДИАМ.200,315ММ*
74        Е20-79' 12,6' ' ТО ЖЕ ДИАМ.400ММ*
75        Е20-86' 20' ' ТО ЖЕ ДИАМ.1000ММ*
76        ТЦЕНА ШТАБА ГО(=21)' 2' 5,40.1,087' СТОИМОСТЬ ЛЮКОВ-ВСТАВОК ЛВ-2' ШТ*
77        ТЦЕНА ШТАБА ГО(=21)' 2' 15.1,087' ТО ЖЕ ЛВ-4' ШТ*
78        ТЦЕНА ШТАБА ГО(=21)' 1' 44.1,087' ТО ЖЕ ЛВ-4-7' ШТ*
79        Е20-474' 2' ' УСТАНОВКА ЛЮКОВ ЛВ-2*
80        Е20-475' 3' ' ТО ЖЕ ЛВ-4 ЛВ-4-7*
81        С130-33' 1' ' МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РАСШИРИТЕЛЬНАЯ КАМЕРА ДЛЯ УЗС*
82        Е20-407' 4' ' РЕШЕТКИ ЩЕЛЕВЫЕ Р-150*
83        Е20-408' 8' ' ТО ЖЕ Р-200*
```

```
 84        E20-403' 15' ' ТО ЖЕ ПРИТОЧНЫЕ РВ1-2 РВ-1*
 85        C130-515' 0,48' ' СТОИМОСТЬ ГИБКИХ ВСТАВОК ИЗ БРЕЗЕНТА*
 86        C130-516' 0,61' ' ТО ЖЕ ИЗ СТЕКЛОТКАНИ*
 87        E20-689' 2' ' УСТАНОВКА ГИБКИХ ВСТАВОК ПЕРИМЕТРОМ ДО 1000ММ*
 88        E20-690' 5' ' ТО ЖЕ ПЕРИМЕТРОМ 1800ММ*
 89        C130-1893' 1' ' ШИБЕРЫ К ВЕНТИЛЯТОРАМ ПЕРИМЕТРОМ 800ММ*
 90        C130-1896' 3' ' ТО ЖЕ ПЕРИМЕТРОМ ДО 3200ММ*
 91        C130-1490' 3' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ*
 92        E20-88' 4,24' ' ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КОРОБКИ И ПЕРЕХОД ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.2ММ ПЕРИМЕТРОМ ДО 2000ММ*
 93        E20-89' 16,32' ' ТО ЖЕ ПЕРИМЕТРОМ ДО 3600ММ*
 94        C130-853' 1' ' КЛАПАН ОБРАТНЫЙ КО-02*
 95        E20-419' 1' ' УСТАНОВКА КЛАПАНА КО-02*
 96        E20-1004' 1,4' ' ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ДО-40*
 97        E20-1005' 0,4' ' ТО ЖЕ ДО-41*
 98        E20-696' 1,32' ' КОРОБКИ ДЛЯ УСТАНОВКИ МЗС И УЗО И МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВЕНТООБОРУДОВАНИЯ*
 99        H21=1*
100        P20*
101        E22-91 113-190(A2=0,1+5,35,0,999#)' 12' ' ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ В ЗЕМЛЕ ДИАМ.219,6ММ*
102        E22-97 113-237(A2=0,22+29,1,003#)' 52' ' ТО ЖЕ ДИАМ.630,9ММ*
103        E22-526' 12*
104        E22-532' 52' ' ТО ЖЕ ДИАМ.630ММ*
105        E26-9 114-123(A2=6,21+20,4.0,92#)' 0,4' ' ИЗОЛЯЦИЯ ВОЗДУХОВОДОВ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ*
106        E26-70 114-190(A2=9,81+101.1,15#)' 0,1' ' ПОКРЫТИЕ РУЛОННЫМ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ*
107        E15-663' 2,2.2' ' ОКРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ ПОЛИВИНИЛАЙЕТАТНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА*
108        K' ЕВСЮКОВА' АРХАНГЕЛЬСКАЯ' КОМАРНИЦКАЯ*
```

Ведомость объемов работ по вариантам и климатическим зонам к

ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №I-3

К типовому проекту заглубленного встроенного склада на приобретение и монтаж оборудования вентиляции

Основание: Альбом 5 части I,2,3.

№№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Вариант У-300	Вариант РП-I00	Вариант РДУ
			Количество единиц измерения	Количество единиц измерения	Количество единиц измерения
I	2	3	4	5	6
	I. Оборудование				
I	Регенеративное устройство РДУ	шт	-	-	57
2	Комплект пластин В-64	"	-	-	78
3	Регенеративное устройство У-300	"	2	-	-
4	Регенеративный патрон РП-I00	шт	-	3	-
5	Противовзрывное устройство УЗС-I	"	4	4	4
6	Защищенная секция	"	2	2	2
7	Кондиционер местный автономный КПА-4,4-0I	шт	- 3	- 3	- 4
8	Фильтр-поглотитель ФП-300	шт фильтров	I9 5	I9 5	I9 5
9	Фильтр гопкалитовый КГ-200п	-"-	2	2	2
I0	Электрокалорифер СФО-7/06-ИТ	компл.	I	I	I
II	Герметический клапан с электроприводом диам.400 ИА0I009 А-I7УЗ	шт	I	I	I
I2	Герметический клапан с ручным приводом диам.600 ИА0I0I0	"	2 4	2 4	2 4
I3	То же, диам.400мм ИА 0I0I0	"	7 -	7 -	7 -
I4	То же, диам.200мм ИА 0I0I3	"	6	5	5

I	2	3	4	5	6
I5.	То же, диам.300мм ИА 0I0I0	шт	-	2	2
I6.	Клапан избыточного давления КИДМ-200	"	8	8	8
I7	Термометр жидкостный	"	4	4	4
I8	Тягонапоромер ТНЖ-4	"	2	2	2
I9	Психромер ПБУ	"	2	2	2
20	Бобышки(закладные)	"	2	2	2
			Сантехнические работы		
2I	Центробежный вентилятор Ц1 4-46 №4 с электродвигателем 4А II2М4	"	- I	- I	I I
22	То же, с электродвигателем 4АI00Л4	"	I -	I -	I -
23	То же, Ц4-75 №5 с электродвигателем 4А80В4	"	- 2	- 2	I 2
24	То же, с электродвигателем 4А90Л4	"	- I	- I	- I
25	То же, Ц4-75 №6,3 с электродвигателем 4АI00С4	"	- I	- I	- I
26	То же, Ц4-76 №4 с электродвигателем 4А80А4	"	I -	I -	I -
27	То же, ЦI0-28 №2,5 с электродвигателем 4А7IВ2	"	I	I	I
28	Вентилятор электроручной ЭРВ-49	"	-	I	I
29	Вентилятор осевой В-06-300№4А с электродвигателем 4А7IА2	"	I 3 I	I 3 I	2 3 I

I	2	3	4	5	6
30	Калориферы биметаллические КСК3-6-02	шт	3	2	2
3I	То же, КСК3-7-02	"	I	I	I
			–	–	–
			2	4	2
32	То же, КСК3-8-02	"	2	3	2
			3	3	3
			–	–	–
33	То же, КСК3-9-02	"	–	–	2
			4	4	4
			–	–	–
34.	То же, КСК3-I0-02	"	–	–	2
					–
35.	То же, КСК4-7-02	"	I	I	I
			–	–	–
36.	То же, КСК4-8-02	"	–	–	–
			I	I	I
			–	–	–
37.	Фильтр ячейковый ФЯРБ	"	I9	I9	I9
			I5	I5	I5
			23	23	23
38.	Заслонки воздушные унифицированные Р500Р	"	2	2	2
			2	2	2
			3	3	3
39.	То же, Р400Р	"	4	4	4
			2	2	I
			I	I	I
40.	То же, Р3I5Р	"	3	3	I
			2	2	
4I.	То же, Р200Р	"	I	I	I
42.	То же, Р630Р	"	–	–	–
			I	I	I

I	2	3	4	5	6
43.	То же, Р600х400Р	"	- I	- I	- I
44.	Заслонка прямоугольная РГ800х400Р	"	- I	- I	- I
45.	Клапаны обратные огнезадерживающие	"	-	-	2
46.	Клапаны обратные КО-02	"	I	I	I
47.	Патрубок к электрокалориферу РКПФ 30259I-0I8-0I	"	2	2	2
48.	Кран пробно-спускной цапковый латунный I0БI9бкI	"	I2 6	I2 6	I2 6
49.	Кран пробковый проходной латунный диам.I5мм II Б6бк	"	7	7	7
50.	Вентиль запорный муфтовый I5 кч I8пI диам.32мм	"	I	I	I
5I.	Воздуховоды из электросварных труб диам.2I9х6мм	м	7,5 I0	7,5 I0	7,5 I0
52.	То же, диам 325х8мм	"	5 9	5 9	5 9
53.	То же, диам.426х9мм	"	8 -	8 -	8 -
54.	То же, диам.630х9мм	"	3 II	3 II	3 II
55.	Воздуховоды из листовой стали толщ.2мм диам.200мм	м2	6,28 9,42	6,28 9,42	6,28 9,42
56.	То же, диам.3I5мм	"	II,9 8,5	II,9 26,7	II,9 26,7
57.	То же, диам.400мм	"	I2,6 -	I2,6 -	I2,6 -
58.	То же, 500х500мм	"	20,0 -	20,6 -	20,6 -
59.	То же, толщ.0,5 диам.I00мм	"	-	-	I,6

I	2	3	4	5	6
60.	То же, диам.I25мм	"	I,2 I,8	I,2 I,8	I,2 I,8
6I.	То же, диам.I60мм	"	2,5	2,5	2,5
62.	То же, диам.200мм	"	I2,9 I3,2 I3,9	I2,9 I3,2 I3,9	I2,9 I3,2 I3,9
63.	То же, I50xI50мм	"	I,2 -	I,2 -	I,2 -
64.	То же, толщ.0,6 мм диам 3I5мм	"	28,5 28,7 29.0	28,5 28,7 29,0	28,5 28,7 29,0
65.	То же, диам.400мм	"	33,0 34,0 26,5	33,0 34,0 26,5	33,0 34,0 26,5
66.	То же, толщ.0,6мм I50xI50мм	м2	- I,2	- I,2	- I,2
67.	То же, 250x250мм	"	- 3,5	- 3,5	- 7,0
68.	То же,толщ.0,7мм диам.500мм	"	22,8 22,8	22,8 22,8	22,8 22,8
69.	То же, диам.630мм	"	3,96 5,94	3,96 5,94	3,96 5,94
70.	То же, толщ 250x250мм	"	2,5 -	2,5 -	2,5 -
7I.	То же, 800x400	"	- - I8,0	- - I8,0	- - I8,0

I	2	3	4	5	6
72	То же,600х400	"	6 I2,0	6 I2,0	6 I2,0
73	То же, толщ 0,5мм диам.500мм	"	- 33,0	- 33,0	- 33,0
74	То же, 250х250мм	"	-	-	3,5 -
75	Коробки из стали толщ.2,0мм параметром 2,4м	"	3,2	3,2	3,2
76	То же, периметром 2,Iм	"	3,24	3,24	3,24
77	То же, периметром 2,3м	"	6,42 4,26	6,42 4,26	6,42 8,58
78	То же, периметром 2,6м	"	6,0 0,82 0,70	6,0 0,82 0,70	6,0 0,82 0,70
79	То же, периметром 3,0м	"	- - 4,08	- - 4,08	- - 4,08
80	То же, периметром 3,2мм	"	- - 4,4	- - 4,4	- - 4,4
8I	Переход из стали толщ.2,0мм периметром 2,0м	"	I	I	I
82	То же, периметром 2,6м	"	0,7	0,7	0,7
83	Коробки для УЗС и МЗС	кг	8I8	8I8	8I8
84	Металлическая расширительная камера для УЗС РК-2	шт	I	I	I
85	Гибкие вставки к вентилятору В.00.00-09	"	I I 2	I I 2	I I 2
86	То же, В.00.00-08	"	I I	I I	I I
87	То же, В.00.00.00	"	- I	- I	- I
88	То же, В.00.00	"	I	2	2

I	2	3	4	5	6
89.	То же, В.00.00-I2	шт	-/I	-/I	-/I
90.	То же, Н.00.00-II	"	2	2	2
9I.	То же, Н.00.00-08	-	2/I/I	2/I/I	2/I/I
92.	То же, Н.00.00-I5	"	-/-/I	-/-/I	-/-/I
93.	То же, Н.00.00-0I	"	-/I	-/I	-/2
94.	То же, Н.00.00	"	I/-	-	-
95.	Люк-вставка для гермоклапанов диам.200мм ЛВ-2	"	2	2	2
96.	То же, ЛВ-3	"	-/I	-/I	-/I
97.	То же, ЛВ-3/6	"	-/I	-/I	-/I
98.	То же, ЛВ-4	"	2/I	2/I	2/I
99.	То же, ЛВ-4-7	"	I/-	I/-	I/-
I00.	То же, ЛВ-6	"	-/I	-/I	-/I
I0I.	Шиберы к вентиляторам ГДТ 600.00.000	"	I/2/-	-	-
I02.	То же, ГДТ 600.00.00I	"	-/2	-/I	-/I
I03.	То же, ГДТ 600-00.000-05	"	2/I/I/-	I/I/-	I/I/-

I	2	3	4	5	6
I04.	То же, ГДТ 600-00-000-07	"	I 2 2	I 2	I 2
I05.	То же, ГДТ 600-00-000-08	"	- - 2	- - 2	- - 2
I06.	Решетки щелевые Р-I50	"	4	4	4
I07.	То же, Р-200	"	8	8	8
I08.	Решетки приточные РВ-I	"	2 -	2 -	2 -
I09.	То же, РВI-I	"	- 2	- 2	- 2
II0.	То же, РВI-2	"	I0 I3 I4 -	I0 I3 I4 -	I0 I3 I4
III.	То же, РВI-3	"	- I	- I	- I
II2.	Лючок питометражный	"	I0 I2	I0 I2	I0 I2
II3.	Трубопровод из стальных холоднодеформированных труб диам. I5мм	"	5	5	5
II4.	То же, диам.32мм	"	6	6	6
II5.	Сетка металлическая	м2	3	3	3
II6.	Металлоконструкции и стеллажи для комплектов В-64	т	0,5	0,5	I,2

I	2	3	4	5	6
	Строительные работы				
II7.	Трубы стальные электросварные диам.2I9х6мм	м	I2	I2	I2
II8.	То же, диам.325х8мм	"	-	-	-
			I8	I8	I8
II9.	То же, диам.630х9мм	"	52	52	52
			9I	9I	9I
I20.	Весьма усиленная битумно-резиновая изоляция труб диам.2I9мм	"	I2	I2	I2
			-	-	-
I2I.	То же, диам.325мм	"	-	-	-
			I8	I8	I8
I22.	То же, диам.630мм	"	52	52	52
			9I	9I	9I
I23.	Теплоизоляция трубопровода из стальной ваты	м3	0,4	0,4	0,4
I24.	Покрытие трубопровода рулонным стеклопластиком	м2	I0	I0	I0
I25.	Окраска за 2 раза водоэмульсионной поливинилацетатной краской	"	220	220	220
			220	220	220
			225	225	225

Составила Евсюкова

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ А-4-600 ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А I-4

НА УСТРОЙСТВО ОТОПЛЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗАГЛУБЕЛННЫЙ ВСТРОЕННЫЙ СКЛАД

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ ЧЕРТЕЖИ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,579 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 149 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,094 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С ТЕПЛОНОСИТЕЛЕМ 95-70ГРАД.С								
1	E16-35	-ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ.15ММ	230,00	0,93	0,01	214	48	2	0,36	82
		М		0,21	-			-	-	-
2	E16-232	-ТО ЖЕ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ.25ММ	7,00	0,95	0,05	7	3	-	0,67	5
		М		0,42	0,02			-	0,03	-
3	E16-66	-ТО ЖЕ ДИАМ.50ММ	15,00	1,93	0,05	29	6	-	0,67	10
		М		0,42	0,02			-	0,03	-
4	E18-226	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ	2,00	4,29	0,01	9	-	-	0,22	-
		КОМПЛ		0,14	-			-	-	-
5	E18-228	-ТО ЖЕ ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ	2,00	2,63	-	5	-	-	0,32	1
		КОМПЛ		0,20	-			-	-	-
6	C130-1034	-КРАН ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ 11Б25БК ДИАМ.15ММ	6,00	1,34	-	8	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
7	C130-97	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЕЙ МУФТОВЫХ 15КЧ18П1 ДИАМ.15ММ	17,00	1,20	-	20	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
8	C130-99	-ТО ЖЕ ДИАМ.25ММ	2,00	1,59	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
9	2307-10378	-СТОИМОСТЬ ВЕТИЛЕЙ ФЛАНЦЕВЫХ 15КЧ19П2 ДИАМ.25ММ	2,00	2,83	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
10	E16-134	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ 15КЧ19П2 ДИАМ.25ММ	2,00	1,77	0,14	4	2	-	1,54	3
		ШТ		0,99	0,04			-	0,05	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е18-184	-УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКА ДИАМ.40ММ	1,00	22,47	0,28	22	2	-	4,05	4
		ШТ		2,44	0,09			-	0,12	-
12	Е18-196	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ А1И013.000 ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ	10,00	7,92	0,13	79	12	1	2,04	20
		ШТ		1,24	0,04			-	0,05	-
13	Е18-115	-УСТАНОВКА ОТОПИТЕЛЬНЫХ КОНВЕКТОРОВ АККОРД	2,20	7,64	0,03	17	-	-	0,39	1
		ЭКМ		0,22	0,01			-	0,01	-
14	Е20-662	-УСТАНОВКА ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ВСТАВОК	2,00	2,50	0,01	5	1	-	0,60	2
		ШТ		0,44	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			428	74	3		128
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			428	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			306	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	74	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНОТРУКЦИИ -	РУБ.			37	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			57	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			39	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			524	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		132
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	83	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			524	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		132
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	83	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
15	Е26-15 114-350 ДОП,В,1Т,Ч ,П.1,14	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ	0,16	96,70	0,37	15	4	-	41,41	7
		М3		22,02	0,11			-	0,14	-
16	Е26-70 114-190	-ТО ЖЕ РУЛОННЫМ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	0,05	153,64	0,55	8	1	-	24,14	1
		100М2		14,54	0,17			-	0,22	-
17	Е15-663	-ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ОКРАСКА ТРУБ ЗА 2 РАЗА	0,32	65,50	1,11	21	5	-	27,67	9
		100М2		15,65	0,33			-	0,43	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			44	10	-		17
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			44	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			35	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	10	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			55	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	11	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			55	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	11	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			472	84	3		145
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			44	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			35	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	10	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			55	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	11	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			428	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			306	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	74	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			37	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			57	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			39	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			524	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		132
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	83	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			579	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		149
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	94	-		-

СОСТАВИЛ ЕВСЮКОВА

ПРОВЕРИЛ АРХАНГЕЛЬСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: КОМАРНИЦКАЯ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 5)

```
  1   Э14900075' Н9Г1' С' ' 1.1' ' ' ' ' ' *
  2   0' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ А-4-600' Т-6025' ' ЗАГЛУБЕЛННЫЙ ВСТРОЕННЫЙ СКЛАД' РД' ' ' УСТРОЙСТВО ОТОПЛЕНИЯ' АЛЬБОМ ЧЕРТЕЖИ
                ' САМИТОВ*
  3   Н2=1,1' Н3=1,1' Н4=1,1' Н10=16,5' Н12=13,3*
  4   Р21      С ТЕПЛОНОСИТЕЛЕМ 95-70ГРАД.С*
  5   Н21=2*
  6   Е16-35' 230' ' ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ.15ММ*
  7   Е16-232' 7' ' ТО ЖЕ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ.25ММ*
  8   Е16-66' 15' ' ТО ЖЕ ДИАМ.50ММ*
  9   Е18-226' 2' ' УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ*
 10   Е18-228' 2' ' ТО ЖЕ ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ*
 11   С130-1034' 6' ' КРАН ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ 11Б25БК ДИАМ.15ММ*
 12   С130-97' 17' ' СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЕЙ МУФТОВЫХ 15Кч18П1 ДИАМ.15ММ*
 13   С130-99' 2' ' ТО ЖЕ ДИАМ.25ММ*
 14   2307-10378(=21)' 2' 2,60,1,087' СТОИМОСТЬ ВЕТИЛЕЙ ФЛАНЦЕВЫХ 15Кч19П2 ДИАМ.25ММ*
 15   Е16-134' 2' ' УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ 15Кч19П2 ДИАМ.25ММ*
 16   Е18-184' 1' ' УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКА ДИАМ.40ММ*
 17   Е18-196' 10' ' УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ А1И013.000 ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ*
 18   Е18-115' 2,2' ' УСТАНОВКА ОТОПИТЕЛЬНЫХ КОНВЕКТОРОВ АККОРД*
 19   Е20-662' 2' ' УСТАНОВКА ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ВСТАВОК*
 20   Н21=1*
 21   Р20*
 22   Е26-15 114-350 ДОП.В.1Т.ч.П.1.14(А2=0,57+63,80,1,05#)' 0,16' ' ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ*
 23   Е26-70 114-190(А2=9,81+101.1,15#)' 0,05' ' ТО ЖЕ РУЛОННЫМ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ*
 24   Е15-663' 0,16.2' ' ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ОКРАСКА ТРУБ ЗА 2 РАЗА*
 25   К' ЕВОЖКОВА' АРХАНГЕЛЬСКАЯ' КОМАРНИЦКАЯ*
```

А-IУ-600-476.90 Альбом I2

Ведомость объемов работ по вариантам и климатическим зонам к

ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №I-4

К типовому проекту заглубленного встроенного склада на устройство отопления

Основание :Альбом
Чертежи

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Теплоноситель 95-70°С Количество единиц измерения	Теплоноситель I50-70°С Количество единиц измерения
I	2	3	4	5
	I.Сантехнические работы			
I	Трубы стальные водогазопроводные диам.I5мм	м	230 200 I80	200
2	Трубы стальные электросварные диам. 25мм	"	7	7
3	То же, диам.50мм	"	I5	I3
4	Манометры с 3-х ходовым краном	"	2	2
5	Термометры в оправе	"	2	2
6	Кран двойной регулировки IIБ25бк диам.I5мм	шт	I0 6 6 3	6 3 3
7	Вентили муфтовые I5кчI8пI диам.I5мм	"	I7 I3 I5	I5 I7 I7 I5
8	То же, диам.25мм	"	2	2
9	То же, фланцевые I5 кч I9п2 диам.25мм	шт	2	2

I	2	3	4	5
I0	Грязевик диам.40мм	"	I	I
II	Воздухосборник АИИОI3.000		I0	8
			6	I0
			8	8
I2	Отопительные конвекторы "Аккорд"	экм	4,4	2,4
	(Вариант У-300, РДУ		2,2	-
			2,4	-
			-	
I3	То же, вариант РП-I00	"	4,8	2,4
			2,4	-
			2,4	-
			-	
		II.Строительные работы		
I4.	Изоляция труб шнуром минераловатным толщ.50мм	м3	0,I6	0,I8
I5	То же, рулонным стеклопластиком	I00м2	0,05	0,054
I6	Водоэмульсионная окраска труб за 2 раза	"	0,I6	0,I5

Примечание: Объемы даны дробью, в числителе I-II кл.районы
в знаменателе III-IУ кл.районы

Составил Н.А.Евсюкова

А-IУ-600-476.90 Альбом I2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ А-4-600 ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-5

НА УСТРОЙСТВО ВНУТРЕННЕГО ВОДОПРОВОДА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗАГЛУБЛЕННЫЙ ВСТРОЕННЫЙ СКЛАД

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 5 ЧЕРТЕЖИ ВК4,11,12

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,282 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,016 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 342 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,241 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-41	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ.15ММ	7,00	1,22	0,01	9	2	-	0,41	3
		М		0,25	-			-	-	-
2	Е16-42	-ТО ЖЕ ДИАМ.20ММ	14,00	1,37	0,01	19	4	-	0,41	6
		М		0,25	-			-	-	-
3	Е16-43	-ТО ЖЕ ДИАМ.25ММ	21,00	1,38	0,01	29	5	-	0,41	9
		М		0,25	-			-	-	-
4	Е16-35	-ТО ЖЕ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ.15ММ	1,00	0,88	0,01	1	-	-	0,38	-
		М		0,23	-			-	-	-
5	Е16-36	-ТО ЖЕ ДИАМ.20ММ	5,00	0,93	0,01	5	1	-	0,38	2
		М		0,23	-			-	-	-
6	Е16-38	-ТО ЖЕ ДИАМ.32ММ	50,00	1,16	0,01	58	12	1	0,38	19
		М		0,23	-			-	-	-
7	Е16-40	-ТО ЖЕ ДИАМ.50ММ	5,00	1,64	0,03	8	2	-	0,47	2
		М		0,30	0,01			-	0,01	-
8	Е18-226	-МАНОМЕТР С 3-Х ХОДОВЫМ КРАНОМ	1,00	3,93	0,01	4	-	-	0,25	-
		КОМПЛ		0,16	-			-	-	-
9	Е18-228	-ТЕРМОМЕТРЫ В ОПРАВЕ	7,00	2,43	-	17	2	-	0,35	2
		КОМПЛ		0,22	-			-	-	-
10	Е18-221	-УКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ ВОДЫ С	3,00	17,65	0,01	53	2	-	0,90	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КРАНОВЫМ УСТРОЙСТВОМ								
		КОМПЛ		0,53	-			-	-	-
11	Е16-185	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ ДИАМ.25ММ	1,00	2,09	0,01	2	-	-	0,34	-
		ШТ		0,21	-			-	-	-
12	0517-1003	-СТОИМОСТЬ РЕЗИНОТКАНЕВОГО РУКАВА= ГОСТ 5398-76	10,00	2,23	-	22	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
13	С130-115	-ВЕНТИЛИ 15КЧ18Р2 ДИАМ.15ММ	5,00	1,31	-	7	-	-	-	-
		ШТ.		-	-			-	-	-
14	С130-116	-ТО ЖЕ ДИАМ.20ММ	6,00	1,53	-	9	-	-	-	-
		ШТ.		-	-			-	-	-
15	С130-117	-ТО ЖЕ ДИАМ.25ММ	4,00	1,87	-	7	-	-	-	-
		ШТ.		-	-			-	-	-
16	С130-118	-ТО ЖЕ ДИАМ.32	14,00	2,32	-	32	-	-	-	-
		ШТ.		-	-			-	-	-
17	2307-10751	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА ОБРАТНОГО 16Ч3БР ДИАМ.25ММ	1,00	5,65	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
18	Е16-135	-УСТАНОВКА КЛАПАНА 16Ч3БР	1,00	1,71	0,14	2	1	-	1,66	2
		ШТ		1,07	0,04			-	0,05	-
19	С130-1948	-КРАН ВОДОРАЗБОРНЫЙ КВ-20	2,00	1,09	-	2	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
20	Е16-134	-УСТАНОВКА КРАНА КВ-20	2,00	1,79	0,14	4	2	-	1,66	3
		ШТ		1,07	0,04			-	0,05	-
21	2307-10025	-СТОИМОСТЬ КРАНА 10Б9БК1 ДИАМ.15ММ	1,00	1,30	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
22	Е16-134	-УСТАНОВКА КРАНА 10Б9БК1	1,00	1,79	0,14	2	1	-	1,66	2
		ШТ		1,07	0,04			-	0,05	-
23	Е16-117	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ЧУГУННЫХ 30Ч6БР ДИАМ.50ММ	3,00	17,51	0,14	53	3	-	1,66	5
		ШТ		1,07	0,04			-	0,05	-
24	2307-10812	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА 19Ч21Р ДИАМ.50ММ	1,00	6,96	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
25	Е16-135	-УСТАНОВКА КЛАПНА 19Ч21Р	1,00	1,71	0,14	2	1	-	1,66	2
		ШТ		1,07	0,04			-	0,05	-
26	Е18-165	-УСТАНОВКА ЦЕНТРОБЕЖНОГО НАСОСА К8/18 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А80А2	1,00	12,61	0,43	13	9	-	14,92	15
		ШТ		8,85	0,13			-	0,17	-
27	С130-1953	-СТОИМОСТЬ НАСОСА К8/18	1,00	101,00	-	101	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
28	Е16-191	-УСТАНОВКА ВОРОНКИ ИЗ ЛИСТОВОЙ	1,00	1,26	0,02	1	1	-	1,66	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТАЛИ								
		ШТ		0,95	0,01			-	0,01	-
29	С130-245	-СТОИМОСТЬ ПРИЕМНОЙ ВОРОНКИ	0,04	5,97	-	1	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
30	С159-3405	-СТОИМОСТЬ ЕМКОСТЕЙ ИЗ ТРУБ ДИАМ.630.7ММ	1,97	407,00	-	802	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
31	Е17-94	-МОНТАЖ ЕМКОСТЕЙ ВЕСОМ 657КГ	3,00	19,48	2,56	58	48	7	27,83	83
		ШТ		15,95	0,77			2	0,99	3
32	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДА ДИАМ.ДО 50ММ	1,03	4,31	-	4	4	-	5,68	6
		100М		4,10	-			-	-	-
33	Е20-696	-КРЕПЛЕНИЕ ЕМКОСТЕЙ	0,05	36,56	0,50	2	-	-	10,81	1
		100 КГ		6,71	0,15			-	0,19	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1343	100	8		167
			РУБ.					2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1343	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			236	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	102	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			996	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			200	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	3	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	33	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			125	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	4	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1668	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	16	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		188
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	135	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1668	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	16	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		188
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	135	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
34	Е22-64	-ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ	25,00	1,58	0,02	39	5	-	0,35	9
	130-1564	ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ В ЗЕМЛЕ ДИАМ.57ММ		0,21	0,01			-	0,01	-
		М								
35	Е22-69	-ТО ЖЕ ДИАМ.219.7ММ	15,00	8,16	0,24	122	4	3	0,47	7
	130-1570	М		0,29	0,08			1	0,10	1
36	Е22-494	-ПРОТАСКИВАНИЕ ТРУБЫ ДИАМ.50ММ В ФУТЛЯР 219ММ	15,00	1,19	-	18	10	-	1,07	16
		М		0,65	-			-	-	-
37	Е22-521	-ВЕСЬМА УСИЛЕННАЯ	25,00	0,68	0,11	17	3	3	0,25	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ ДИАМ.50ММ		0,14	0,03			1	0,04	1
		М								
38	Е22-526	-ТО ЖЕ ДИАМ.219ММ	15,00	2,13	0,30	32	3	4	0,34	5
		М		0,20	0,09			1	0,12	2
39	Е13-263	-ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЕМКОСТЕЙ ВОДЫ	23,60	0,65	-	15	15	-	0,99	23
		М2		0,65	-			-	-	-
40	Е13-269	-ОБЕЗЖИРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЕМКОСТЕЙ ВОДЫ	0,24	11,28	3,74	3	1	1	4,84	1
		100М2		2,64	2,31			1	2,98	1
41	Е15-615	-ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЕМКОСТЕЙ ЖЕЛЕЗНЫМ СУРИКОМ НА НАТУРАЛЬНОЙ ОЛИФЕ	0,24	20,26	0,58	5	1	-	10,23	2
		100М2		5,61	0,18			-	0,23	-
42	Е13-165	-ТО ЖЕ ЛАКОМ ХС-76 2 СЛОЯ	0,48	14,56	0,15	7	1	-	2,53	1
		100М2		1,66	0,04			-	0,05	-
43	Е15-648	-ПОРЫТИЕ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВОДЫ КУЗБАССКИМ ЛАКОМ В СМЕСИ С ЛАКОМ ХСЛ В СООТНОШЕНИИ 1:1	0,09	8,42	-	1	1	-	12,76	1
		100М2		7,26	-			-	-	-
44	Е13-166	-ТО ЖЕ	0,09	9,87	0,17	1	-	-	1,59	-
		100М2		1,08	0,05			-	0,06	-
45	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ТРУБ ГФ-021	0,12	7,93	0,22	1	-	-	3,41	-
		100М2		2,25	0,07			-	0,09	-
46	Е8-27	-МАСЛЯНО-БИТУМНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБ В ДВА СЛОЯ	0,12	92,10	1,65	11	3	-	36,96	4
		100М2		21,45	0,49			-	0,63	-
47	Е26-16 114-106	-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ МАТАМИ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА	0,36	67,29	0,18	24	3	-	15,18	5
		М3		9,21	0,05			-	0,06	-
48	Е26-7 114-207	-ТО ЖЕ ЕМКОСТЕЙ ВОДЫ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ	0,80	73,49	0,27	59	10	-	20,68	17
		М3		12,10	0,08			-	0,10	-
49	С111-620	-СТОИМОСТЬ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГИ	29,00	1,82	-	53	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
50	Е26-69	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ И ЕМКОСТЕЙ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	0,53	84,07	1,46	45	17	1	51,92	28
		100М2		31,24	0,44			-	0,57	-
51	Е15-663	-УЛУЧШЕННАЯ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ОКРАСКА ТРУБ И ЕМКОСТЕЙ ЗА 2 РАЗА	0,57	62,45	1,10	36	10	-	30,14	17
		100М2		17,05	0,33			-	0,43	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			489	87	12		142
			РУБ.					4		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			489	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			334	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	91	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			53	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			81	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			44	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			614	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		154
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	106	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			614	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		154
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	106	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1832	187	20		309
			РУБ.					6		8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			489	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			334	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	91	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.			53	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			81	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			44	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			614	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		154
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	106	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1343	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			236	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	102	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.			996	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			200	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	3	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	33	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			125	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	4	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1668	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	16	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		188
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	135	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			2282	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	16	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		342
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	241	-		-

СОСТАВИЛ ЕВСЮКОВА

Проверил Архангельская

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 1)

```
  1        314900079' Н9Г1' С' ' 1,1' ' ' ' ' ' *
  2        Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ А-4-600' ' ' ЗАГЛУБЛЕННЫЙ ВСТРОЕННЫЙ СКЛАД' РД' ' 1-5' УСТРОЙСТВО ВНУТРЕННЕГО ВОДОПРОВОДА' АЛЬ
                 БОМ 5 ЧЕРТЕЖИ ВК4,11,12' САМИТОВ*
  3        Н3=1,1' Н4=1,1' Н5=1,1' Н10=16,5' Н12=13,3*
  4        Р21*
  5        Е16-41' 7' ' ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ.15ММ*
  6        Е16-42' 14' ' ТО ЖЕ ДИАМ.20ММ*
  7        Е16-43' 21' ' ТО ЖЕ ДИАМ.25ММ*
  8        Е16-35' 1' ' ТО ЖЕ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ.15ММ*
  9        Е16-36' 5' ' ТО ЖЕ ДИАМ.20ММ*
 10        Е16-38' 50' ' ТО ЖЕ ДИАМ.32ММ*
 11        Е16-40' 5' ' ТО ЖЕ ДИАМ.50ММ*
 12        Е18-226' 1' ' МАНОМЕТР С 3-Х ХОДОВЫМ КРАНОМ*
 13        Е18-228' 7' ' ТЕРМОМЕТРЫ В ОПРАВЕ*
 14        Е18-221' 3' ' УКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ ВОДЫ С КРАНОВЫМ УСТРОЙСТВОМ*
 15        Е16-185' 1' ' УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ ДИАМ.25ММ*
 16        0517-1003(=21)' 10' 2,05.1,087' СТОИМОСТЬ РЕЗИНОТКАНЕВОГО РУКАВА*
 17        С130-115' 5' ' ВЕНТИЛИ 15КЧ18Р2 ДИАМ.15ММ*
 18        С130-116' 6' ' ТО ЖЕ ДИАМ.20ММ*
 19        С130-117' 4' ' ТО ЖЕ ДИАМ.25ММ*
 20        С130-118' 14' ' ТО ЖЕ ДИАМ.32*
 21        2307-10751(=21)' 1' 5,20.1,087' СТОИМОСТЬ КЛАПАНА ОБРАТНОГО 16Ч3БР ДИАМ.25ММ*
 22        Е16-135' 1' ' УСТАНОВКА КЛАПАНА 16Ч3БР*
 23        С130-1948' 2' ' КРАН ВОДОРАЗБОРНЫЙ КВ-20*
 24        Е16-134' 2' ' УСТАНОВКА КРАНА КВ-20*
 25        2307-10025(=21)' 1' 1,20.1,087' СТОИМОСТЬ КРАНА 10Б9БК1 ДИАМ.15ММ*
 26        Е16-134' 1' ' УСТАНОВКА КРАНА 10Б9БК1*
 27        Е16-117' 3' ' УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ЧУГУННЫХ 30Ч6БР ДИАМ.50ММ*
```

```
28        2307-10812(=21)' 1' 6,40.1,087' СТОИМОСТЬ КЛАПАНА 19Ч21Р ДИАМ.50ММ*
29        Е16-135' 1' ' УСТАНОВКА КЛАПНА 19Ч21Р*
30        Е18-165' 1' ' УСТАНОВКА ЦЕНТРОБЕЖНОГО НАСОСА К8/18 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А80А2*
31        С130-1953' 1' ' СТОИМОСТЬ НАСОСА К8/18*
32        Е16-191' 1' ' УСТАНОВКА ВОРОНКИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ*
33        С130-245' 0,04' ' СТОИМОСТЬ ПРИЕМНОЙ ВОРОНКИ*
34        С159-3405(=21)' 1,97' ' СТОИМОСТЬ ЕМКОСТЕЙ ИЗ ТРУБ ДИАМ.630.7ММ*
35        Е17-94' 3' ' МОНТАЖ ЕМКОСТЕЙ ВЕСОМ 657КГ*
36        Е16-219' 1,03' ' ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДА ДИАМ.ДО 50ММ*
37        Е20-696' 0,05' ' КРЕПЛЕНИЕ ЕМКОСТЕЙ*
38        Р20*
39        Е22-64 130-1564(А2=0,06+1,29.0,998#)' 25' ' ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ В ЗЕМЛЕ ДИАМ.57ММ*
40        Е22-69 130-1570(А2=0,11+7,53.0,999#)' 15' ' ТО ЖЕ ДИАМ.219.7ММ*
41        Е22-494' 15' ' ПРОТАСКИВАНИЕ ТРУБЫ ДИАМ.50ММ В ФУТЛЯР 219ММ*
42        Е22-521' 25' ' ВЕСЬМА УСИЛЕННАЯ АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ ДИАМ.50ММ*
43        Е22-526' 15' ' ТО ЖЕ ДИАМ.219ММ*
44        Е13-263' 23,6' ' ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЕМКОСТЕЙ ВОДЫ*
45        Е13-269' 0,24' ' ОБЕЗЖИРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЕМКООТЕЙ ВОДЫ*
46        Е15-615' 0,24' ' ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЕМКОСТЕЙ ЖЕЛЕЗНЫМ СУРИКОМ НА НАТУРАЛЬНОЙ ОЛИФЕ*
47        Е13-165' 0,24.2' ' ТО ЖЕ ЛАКОМ ХС-76 2 СЛОЯ*
48        Е15-648' 0,18.0,5' ' ПОРЫТИЕ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВОДЫ КУЗБАССКИМ ЛАКОМ В СМЕСИ С ЛАКОМ ХСЛ В СООТНОШЕНИИ 1:1*
49        Е13-166' 0,18.0,5' ' ТО ЖЕ*
50        Е13-121' 0,116' ' ОГРУНТОВКА ТРУБ ГФ-021*
51        Е8-27' 0,12' ' МАСЛЯНО-БИТУМНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБ В ДВА СЛОЯ*
52        Е26-16 114-106(А2=11,86+44,7.1,03#)' 0,36' ' ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ МАТАМИ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА*
53        Е26-7 114-207(А2=5,56+56,7.0,98#)' 0,6' ' ТО ЖЕ ЕМКОСТЕЙ ВОДЫ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ*
54        С111-620' 29,0' ' СТОИМОСТЬ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГИ*
55        Е26-69' 0,53' ' ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ И ЕМКОСТЕЙ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ*
56        Е15-663' 0,57' ' УЛУЧШЕННАЯ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ОКРАСКА ТРУБ И ЕМКОСТЕЙ ЗА 2 РАЗА*
```

Ведомость объемов работ по вариантам и климатическим зонам к

ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ I-5

Типовому проекту заглубленного встроенного склада на устройство внутреннего водопровода

Основание: Альбом
Чертежи

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Варианты		
			У-300 Количество ед. измерения	РП-I00, Количество ед. измерения	РДУ Количество ед. измерения
I	2	3	4	5	6
	I. Сантехнические работы				
I	Прокладка водогазопроводных оцинкованных труб диам I5мм	м	7	7	7
2	То же, диам.20мм	м	I4	I4	I4
3	То же, диам.25мм	"	2I	2I	2I
4	То же, неоцинкованных диам.I5мм	"	I	I	I
5	То же, диам.20мм	"	5	20 5	5
6	То же, диам.32мм	"	50 60 50	50 80 50	II0 80 50
7	То же диам.50мм	"	5 90 25	5 70 25	5 70 25
8	Манометры с трех ходовым краном	шт	I	I	
9	Указатели уровня воды	"	3	3	
I0	Термометры в оправе	"	7 9	7 9 I0	8 9 10
II	Краны поливочные	"	I	I	I
I2	Рукав резинотканевый	м	I0	I0	I0
I3	Вентили муфтовые I5 кч I8р2 диам.I5мм	шт	5	5	5
I4	То же, диам.20мм	шт	6	I2 6	6

I	2	3	4	5	6
I5. То же, диам.25мм		шт	4	4	4
I6. То же, диам.32мм		"	I4	4	I2
				I6	I2
				I4	I4
I7. Задвижка 30ч 6бр диам.50мм		"	3	I	I
				3	3
I8.То же, I9ч2Iр диам.50мм		"	I	-	-
				I	I
I9.Кран пробно-спускной IOБ9бк I диам.I5мм		"	I	I	I
20.Кран водоразборный КВ-20		"	2	2	2
2I.Центробежный насос К20/I8 с электродвигателем 4А80В2		к-т	-	-	-
				I	I
				-	-
22.То же, К8/I8 с эл.двигателем 4АI00С2		"	I	-	-
			-		
			I		
23.Емкости из труб весом 657 кг		шт	3	3	3
24.Гидравлическое испытание трубопровода		м	I,03	0,98	I,63
			I,98	I,98	I,98
			I,23	I,23	I,23
25 Крепление емкостей		I00 кг	0,05	0,05	0,05
			II. Строительные работы		
26.Трубы,диам. 57х3,5мм		м	25	25	25
27.То же, диам.2I9х7мм		"	I5	I5	I5
		"			
28.То же, диам 57х3,5мм в футляр 2I9мм		м	I5	I5	I5

I	2	3	4	5	6
29	То же, диам 57мм	м	25	25	25
30	То же, диам 2I9мм	"	I5	I5	I5
3I	Очистка поверхностей емкостей воды	м2	23,6	23,6	23,6
32	Обезжиривание емкостей воды	I00м2	0,24	0,24	0,24
33	Окраска емкостей железным суриком	"	0,24	0,24	0,24
34	То же, лаком Ж-76 2 слоя	"	0,24	0,24	0,24
35	Покрытие наружных поверхностей емкостей воды кузбасским лаком в смеси с лаком ЖЛ в соотношении I:I	"	0,I8	0,I8	0,I8
36	Огрунтовка труб ГФ-02I	"	0,II6 0,286 0,093	0,I28 0,278 0,093	0,I95 0,278 0,093
37	Масляно-битумное покрытие труб в два слоя	"	0,I4 0,I4 0,I5	0,II 0,I2 0,I3	
38	Теплоизоляция труб матами из стекловолокна	$м^3$	0,36 0,82 0,46	0,4 0,8 0,46	0,59 0,8 0,46
39	То же, емкостей воды цилиндрами из минеральной ваты	"	0,8	0,8	0,8
40	Изоляция труб и емкостей воды алюминиевой фольгой на битумной мастике	$I00м^2$	0,535 0,858 0,709	0,57I 0,847 0,604	0,709 0,847 0,604
4I	Алюминиевая фольга	кг	29 46 38	3I 46 33	38 46 33
42	Улучшенная водоэмульсионная окраска труб и емкостей за 2 раза	$I00м^2$	0,57 0,92 0,65	0,6I 0,9I 0,65	0,76 0,9I 0,65

Примечание: Объемы даны дробью в числителе I-II кл.районы,
в знаменателе III-IУ кл.районы.

Составила инженер Н.А.Евсюкова

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ А-4-600 ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я О М Е Т А I-6

НА УСТРОЙСТВО КАНАЛИЗАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗАГЛУБЛЕННЫЙ ВСТРОЕННЫЙ СКЛАД (ВОДОНАСЫЩЕННЫЕ ГРУНТЫ)

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 6

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,648 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,021 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 111 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,074 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	E16-41	-ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ТРУБА ДИАМ.15ММ	1,00	1,22	0,01	1	-	-	0,41	-
		М		0,25	-			-	-	-
2	E16-30	-ТО ЖЕ ЧУГУННАЯ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ДИАМ.50ММ	5,00	3,26	0,02	16	2	-	0,79	4
		М		0,49	0,01			-	0,01	-
3	E16-66	-ТО ЖЕ СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ДИАМ.57Х3,5ММ	3,00	1,83	0,05	5	1	-	0,73	2
		М		0,45	0,02			-	0,03	-
4	E16-69	-ТО ЖЕ ДИАМ.108Х4ММ	8,00	3,18	0,07	25	5	-	0,95	8
		М		0,58	0,02			-	0,03	-
5	E16-117	-ЗАДВИЖКА 30Ч6БР ДИАМ.50ММ	1,00	17,51	0,14	18	1	-	1,66	2
		ШТ		1,07	0,04			-	0,05	-
6	E16-119	-ТО ЖЕ ДИАМ.100ММ	2,00	29,20	0,32	58	4	-	2,94	6
		ШТ		1,88	0,10			-	0,13	-
7	E18-226	-МАНОМЕТР С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ	1,00	3,93	0,01	4	-	-	0,25	-
		КОМПЛ		0,16	-			-	-	-
8	E17-75	-ПИССУАРЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ	2,00	6,88	0,05	14	2	-	1,31	3
		КОМПЛ.		0,80	0,02			-	0,03	-
9	E17-18	-УМЫВАЛЬНИКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ	4,00	16,41	0,06	66	5	-	1,69	8
		КОМПЛ.		1,17	0,02			-	0,03	-
10	2307-10815	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19Ч21Р	1,00	10,54	-	11	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛУ100;РУ16								
		ШТ		-	-			-	-	-
11	Е16-136	-УСТАНОВКА КЛАПАНА 19Ч21Р ДИАМ.100ММ	1,00	3,18	0,32	3	2	-	2,94	3
		ШТ		1,88	0,10			-	0,13	-
12	2301-6027	-СТОИМОСТЬ ФЕКАЛЬНОГО НАСОСА СД16/10 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4А80В4=ФГ14,5/10	1,00	152,18	-	152	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
13	Е18-166	-УСТАНОВКА ФЕКАЛЬНОГО НАСОСА	1,00	16,49	0,81	16	11	1	18,63	19
		ШТ		11,10	0,25			-	0,32	-
14	23-01-01 П18	-РУЧНОЙ ПОРШНЕВОЙ НАСОС РОДНИК	4,00	11,41	-	46	-	-	-	-
		К-Т		-	-			-	-	-
15	Е18-211	-УСТАНОВКА РУЧНОГО НАСОСА	4,00	5,04	0,16	20	15	-	6,77	27
		ШТ		3,84	0,04			-	0,05	-
16	РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА	-РУКОМОЙНИК	4,00	3,26	-	13	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
17	С111-527	-СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ДЛЯ ЗАКРЫТИЯ МУФТ НАСОСОВ	-	228,00	-	-	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
18	С111-384	-СТОИМОСТЬ СЕТКИ ПРОВОЛОЧНОЙ	0,80	2,13	-	2	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
19	Е16-191	-УСТАНОВКА ВОРОНКИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	1,00	1,26	0,02	1	1	-	1,66	2
		ШТ		0,95	0,01			-	0,01	-
20	С130-245	-СТОИМОСТЬ ВОРОНКИ	0,07	5,97	-	1	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			472	49	1		84
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			472	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			196	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	49	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			224	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			69	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	4	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКООТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			41	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	5	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			582	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	21	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		90
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	60	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			582	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	21	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		90
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	60	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
21	Е6-83	-СТУЛЬЧАКИ	0,07	453,54	1,54	32	10	-	231,00	16
		Т		136,40	0,46			-	0,59	-
22	Е22-26	-ПРОКЛАДКА СТАЛЬНОЙ	5,00	2,07	0,01	10	1	-	0,41	2
	113-161	ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ТРУБЫ В ЗЕМЛЕ ДИАМ.100ММ		0,24	-			-	-	-
		М								
23	Е22-523	-ВЕСЬМА УСИЛЕННАЯ АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ ДИАМ.100ММ	5,00	1,08	0,11	5	1	-	0,25	1
		М		0,15	0,03			-	0,04	-
24	Е15-649	-ОКРАСКА ЧУГУННЫХ ТРУБ КУЗБАССКИМ ЛАКОМ ЗА 2 РАЗА	0,01	13,36	-	1	-	-	20,46	-
		100М2		11,66	-			-	-	-
25	Е15-663	-УЛУЧШЕННАЯ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ОКРАСКА ТРУБ ЗА 2 РАЗА	0,06	62,45	1,10	4	1	-	30,14	2
		100М2		17,05	0,33			-	0,43	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			52	13	-		21
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			52	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			38	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	13	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			9	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			66	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	14	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			66	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	14	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			524	62	1		105
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			52	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			38	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	13	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			9	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			66	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	14	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			472	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			196	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	49	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			224	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			69	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	4	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			41	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	5	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			582	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	21	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		90
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	60	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			648	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	21	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		111
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	74	-		-

СОСТАВИЛ ЕВСЮКОВА

ПЕРФОРАЦИЯ: ДОРОНИЧЕВА

Проверил Архангельская

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 3)

```
1        314900073' Н9Г1' С' ' 1,1' ' ' ' ' ' *
2        Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ А-4-600' Т-6025' ' ЗАГЛУБЛЕННЫЙ ВСТРОЕННЫЙ СКЛАД (ВОДОНАСЫЩЕННЫЕ ГРУНТЫ)' РД' ' ' УСТРОЙСТВО К
                 АНАЛИЗАЦИИ' АЛЬБОМ 6' А.С.САМИТОВ*
3        Н3=1,1' Н4=1,1' Н5=1,1' Н10=16,5' Н12=13,3*
4        Р21*
5        Е16-41' 1' ' ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ТРУБА ДИАМ.15ММ*
6        Е16-30' 5' ' ТО ЖЕ ЧУГУННАЯ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ДИАМ.50ММ*
7        Е16-66' 3' ' ТО ЖЕ СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ДИАМ.57Х3,5ММ*
8        Е16-69' 8' ' ТО ЖЕ ДИАМ.108Х4ММ*
9        Е16-117' 1' ' ЗАДВИЖКА 30Ч6БР ДИАМ.50ММ*
10       Е16-119' 2' ' ТО ЖЕ ДИАМ.100ММ*
11       Е18-226' 1' ' МАНОМЕТР С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ*
12       Е17-75' 2' ' ПИССУАРЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ*
13       Е17-18' 4' ' УМЫВАЛЬНИКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ*
14       2307-10815(=21)' 1' 9,70.1,087*
15       Е16-136' 1' ' УСТАНОВКА КЛАПАНА 19Ч21Р ДИАМ.100ММ*
16       2301-6027(=21)' 1' 140.1,087' СТОИМОСТЬ ФЕКАЛЬНОГО НАСОСА СД16/10 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4А80В4*
17       Е18-166' 1' ' УСТАНОВКА ФЕКАЛЬНОГО НАСОСА*
18       Т23-01-01 П18(=21)' 4' 10,50.1,087' РУЧНОЙ ПОРШНЕВОЙ НАСОС РОДНИК' К-Т*
19       Е18-211' 4' ' УСТАНОВКА РУЧНОГО НАСОСА*
20       ТРОЗНИЧНАЯ ЦЕНА(=21)' 4' 3,1,087' РУКОМОЙНИК' ШТ*
21       С111-527(=21)' 0,001' ' СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ДЛЯ ЗАКРЫТИЯ МУФТ НАСОСОВ*
22       С111-384(=21)' 0,8' ' СТОИМОСТЬ СЕТКИ ПРОВОЛОЧНОЙ*
23       Е16-191' 1' ' УСТАНОВКА ВОРОНКИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ*
24       С130-245' 0,07' ' СТОИМОСТЬ ВОРОНКИ*
25       Р20*
26       Е6-83' 0,07' ' СТУЛЬЧАКИ*
27       Е22-26 113-161(А2=0,06+1,76.0,998#)' 5' ' ПРОКЛАДКА СТАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ТРУБЫ В ЗЕМЛЕ ДИАМ.108ММ*
```

28 Е22-523' 5' ' ВЕСЬМА УСИЛЕННАЯ АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ ДИАМ.108ММ*

29 Е15-649' 0,01' ' ОКРАСКА ЧУГУННЫХ ТРУБ КУЗБАССКИМ ЛАКОМ ЗА 2 РАЗА*

30 Е15-663' 0,03.2' ' УЛУЧШЕННАЯ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ОКРАСКА ТРУБ ЗА 2 РАЗА*

31 К' ЕВСЮКОВА' ' ДОРОНИЧЕВА*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ А-4-600 ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-7

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОСВЕТИЛЬНОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗАГЛУБЛЕННЫЙ ВСТРОЕННЫЙ СКЛАД

ОСНОВАНИЕ: ЭО1-5 АЛЬБОМ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,318 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 346 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,224 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ				ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	СКЦЭ-84 ДОП.1 П.2-1955	-СТОИМОСТЬ ПУНКТА ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ПР8501-052 ШТ	1,00	258,33	-	258	-	-	-	-
2	ЕТО ЖЕ	-МОНТАЖ ПУНКТА ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ПР8501-052 ШТ	1,00	11,16	0,87	11	5	1	8,60	9
3	Ц8-610-2	-УСТАНОВИТЬ ЯЩИК ЯТП-0,25 С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ОСО-0,25 100ШТ	0,03	4,97 188,75 103,75	0,31 3,52 1,28	6	3	- - -	0,40 174,90 1,65	- 5 -
4	Ц8-593-2	-ТО ЖЕ СВЕТИЛЬНИК С ЗАЩИТНОЙ СЕТКОЙ НСП02 100ШТ	0,74	126,68 53,68	63,80 20,02	94	40	47 15	89,10 25,63	66 19
5	Ц8-603-1	-ТО ЖЕ ПОТОЛОЧНЫЙ НПП03 100ШТ	0,13	106,59 38,50	0,99 0,37	14	5	- -	69,30 0,48	9 -
6	Ц8-593-2	-ТО ЖЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ НСП23-100 100ШТ	0,03	126,68 53,68	63,80 20,02	4	2	2 1	89,10 25,63	3 1
7	Ц8-604-1	-ТО ЖЕ НАСТЕННЫЙ НБ005 100ШТ	0,08	96,27 37,62	26,95 8,49	8	3	2 1	67,10 10,95	5 1
8	Ц8-604-4	-ТО ЖЕ СВЕТОВОЙ УКАЗАТЕЛЬ ВХОД ВЫХОД 100ШТ	0,04	90,61 45,10	34,21 10,87	4	2	1 -	79,20 14,02	3 1
9	Ц8-591-1	-УСТАНОВИТЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ В ОБЫЧНОМ ИСПОЛНЕНИИ 100ШТ	0,10	25,38 17,38	0,04 0,02	3	2	- -	30,80 0,03	3 -
10	Ц8-591-3	-ТО ЖЕ В ГЕРМЕТИЧЕСКОМ ИСПОЛНЕНИИ	0,26	53,75	1,21	14	11	-	74,80	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100ШТ		42,24	0,07			-	0,09	-
11	Ц8-522-1	-ТО ЖЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ В ГЕРМЕТИЧЕСКОМ ИСПОЛНЕНИИ	4,00	2,73	0,08	11	6	-	2,20	9
		ШТ		1,39	0,01			-	0,01	-
12	Ц8-591-6	-ТО ЖЕ РОЗЕТКУ ШТЕПСЕЛЬНУЮ БЕЗ ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО КОНТАКТА	0,03	26,81	0,04	1	1	-	34,10	1
		100ШТ		18,81	0,02			-	0,03	-
13	Ц8-170-1	-ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПРОХОДОВ ПРИ ВВОДЕ КАБЕЛЯ	14,00	1,68	-	24	4	-	0,44	6
		ПРОХОД		0,26	-			-	-	-
14	Ц8-170-2	-ПРОХОДЫ КАБЕЛЯ	8,00	0,20	-	2	1	-	0,33	3
		ПРОХОД		0,15	-			-	-	-
15	Ц8-612-2	-МОНТАЖ ШКАФА АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ	0,01	401,60	8,80	4	2	-	272,80	3
		100ШТ		162,80	3,10			-	4,00	-
16	Ц8-147-2	-УСТАНОВКА ПРОФИЛЯ МОНТАЖНОГО ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ	0,28	395,10	4,51	111	11	1	66,00	18
		Т		40,59	1,12			-	1,44	-
17	Ц8-148-9	-ПРОЛОЖИТЬ КАБЕЛЬ АВВГ ВБВ ВВГ ПО ПРОФИЛЮ	7,02	21,51	0,53	151	67	3	16,50	116
		100М		9,48	0,21			1	0,27	2
18	Ц8-153-21	-ЗАДЕЛКИ ДЛЯ КАБЕЛЯ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ	30,00	1,38	-	41	15	-	1,10	33
		ШТ		0,51	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		761	180	57		311
				РУБ.				18		24
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		258	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		258	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		503	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		257	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	198	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		155	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	26	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		50	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		708	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		346
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	224	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		966	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		346
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	224	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
		ШКАФ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ШАО								
19	1517-1101	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ= ОСТ 16-0.684.116-74	1,00	16,36	-	16	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	1517-1005-1	-ПЛИТА=ГОСТ14932-69	1,00	2,64	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
21	1504-6001	-СТОИМОСТЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ПАКЕТНОГО ПВ1-10=ПВ1-10М3Б ОСТ 16 0.526.001-77	2,00	0,81	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
22	1517-1414-1	-МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ПВ1-10=	2,00	3,55	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
23	1504-12049	-РЕЛЕ РПУ-2=РПУ-2 ТУ 16-523.331-78	1,00	5,49	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
24	1517-1428-1	-УСТАНОВКА РЕЛЕ РПУ-2=	1,00	2,69	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
25	1504-3073	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ Е27=Е27ПФ-2 ГОСТ 1138-73	3,00	1,24	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
26	1517-1379-1	-УСТАНОВКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ Е27=	3,00	0,70	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
27	1504-19005	-БЛОК ЗАЖИМОВ БЗ 24-10=БЗ-10 ТУ36.1750-74	1,00	1,34	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
28	1517-1495-1	-УСТАНОВКА БЛОКА ЗАЖИМОВ=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ ДО 63А	1,00	0,32	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
29	С156-240	-ЯЩИК ЯТП-0,25 С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ	3,00	13,70	-	41	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
30	С154-20	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ В ОБЫЧНОМ ИСПОЛНЕНИИ	10,00	0,81	-	8	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
31	С154-28	-ТО ЖЕ В ГЕРМЕТИЧЕСКОМ ИСПОЛНЕНИИ	26,00	1,85	-	48	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
32	С154-165	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ БЕЗ ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО КОНТАКТА	3,00	0,70	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
33	С154-207	-КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ У409	6,00	1,63	-	10	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
34	2405-1364	-ТО ЖЕ КОР-73=КОР-73У3 ТУ36-УССР667-75,ИЗМ.НРЗ-79	55,00	0,43	-	24	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
35	1504-3073	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ Е-27=Е27ПФ-2 ГОСТ 1138-73	2,00	1,24	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
36	1504-3083	-ВСТАВКИ ПЛАВКИЕ К ПРЕДОХРАНИТЕЛЮ Е-27=Е-27В2	2,00	0,09	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
37	1507-1021	-УДЛИНИТЕЛЬ-РАЗВЕТВИТЕЛЬ РУЛЕТКА=РВО-42У2	2,00	4,11	-	8	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		-	-			-	-	-
38	С153-17	-СВЕТИЛЬНИК ПЕРЕНОСНОЙ СО ШНУРОМ И ВИЛКОЙ РВО-42	2,00	3,24	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
39	С153-127	-ТО ЖЕ АККУМУЛЯТОРНЫЙ САВ-3,75	6,00	10,80	-	65	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
40	С153-274	-ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ Б215-225-100	12,50	1,02	-	13	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
41	С153-264	-ТО ЖЕ Б215-225-60	2,50	0,97	-	2	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
42	С154-30	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕОКИЙ ПВ3-10	4,00	2,06	-	8	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
43	С153-41	-СВЕТИЛЬНИК ПЫЛЕНЕПРОНИЦАЕМЫЙ ПОДВЕСНОЙ НСП02	74,00	5,57	-	412	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
44	С153-34	-ТО ЖЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ НСП23	3,00	3,77	-	11	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
45	С153-138	-ТО ЖЕ НАСТЕННЫЙ НБ005	8,00	2,60	-	21	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
46	1507-1057	-ТО ЖЕ ПОТОЛОЧНЫЙ НПП03=НПП03-100-001У3	13,00	10,17	-	132	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
47	С153-226	-СВЕТОВЫЕ УКАЗАТЕЛИ ВХОД ВЫХОД	4,00	2,71	-	11	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
48	С153-348	-СТЕКЛО ПЛАФОНА	10,20	5,93	-	60	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
49	С153-309	-ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ МО42-60	0,40	0,88	-	1	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
50	С153-303	-ТО ЖЕ Ж24-25	0,30	0,73	-	1	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
51	С153-309	-ЛАМПА АККУМУЛЯТОРНАЯ РКС-3,75	0,90	0,86	-	1	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
52	С151-1075	-КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ СЕЧ 2,2,5ММ2	0,04	166,00	-	7	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
53	С151-1091	-ТО ЖЕ СЕЧ 3,2,5ММ2	0,61	191,00	-	117	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
54	С151-1224	-КАБЕЛЬ МАРКИ ВВГ СЕЧ 3,2,5ММ2	0,01	287,00	-	3	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
55	15-09 ТАБ.2-006	-КАБЕЛЬ МАРКИ ВБВ СЕЧ 3,2,5ММ2	0,05	557,37	-	28	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
56	2405-1709	-ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ К202=К200У2	351,00	0,47	-	165	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТУ36-1434-76,ИЗМ НР2-80								
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			1252	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1252	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1249	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			100	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1352	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			1352	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			2013	180	57		311
			РУБ.					18		24
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			258	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			258	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1755	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			257	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	198	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1249	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			155	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	26	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			150	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2060	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		346
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	224	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			2318	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		346
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	224	-		-

СОСТАВИЛ ФРАНЦУЗОВА

ПРОВЕРИЛ АРХАНГЕЛЬСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: КОМАРНИЦКАЯ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 4)

```
1   314900066' Н9Г1' С' ' 1.1' ' ' ' ' *
2   Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ А-4-600' ' ' ЗАГЛУБЛЕННЫЙ ВСТРОЕННЫЙ СКЛАД' РД' ' ' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОСВЕТИЛЬНОГО ЭЛЕКТРО
          ОБОРУДОВАНИЯ' ЭО1-5 АЛЬБОМ' САМИТОВ*
3   Н3=1,1' Н4=1,1' Н5=1,1' Н22=8,7*
4   РОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
5   ТСКЦЭ-84 ДОП.1 П.2-1955(=14)' 1' 231+133.0,05' СТОИМОСТЬ ПУНКТА ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ПР8501-052' ШТ*
6   ЕТТО ЖЕ(=7)' 1' 10,63#4,52#0,79#0,28' МОНТАЖ ПУНКТА ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ПР8501-052' ШТ' ' 1.8*
7   Ц8-610-2' 0,03' ' УСТАНОВИТЬ ЯЩИК ЯТП-0,25 С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ОСО-0,25*
8   Ц8-593-2' 0,74' ' ТО ЖЕ СВЕТИЛЬНИК С ЗАЩИТНОЙ СЕТКОЙ НСП02*
9   Ц8-603-1' 0,13' ' ТО ЖЕ ПОТОЛОЧНЫЙ НПП03*
10  Ц8-593-2' 0,03' ' ТО ЖЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ НСП23-100*
11  Ц8-604-1' 0,08' ' ТО ЖЕ НАСТЕННЫЙ НБ005*
12  Ц8-604-4' 0,04' ' ТО ЖЕ СВЕТОВОЙ УКАЗАТЕЛЬ ВХОД ВЫХОД*
13  Ц8-591-1' 0,10' ' УСТАНОВИТЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ В ОБЫЧНОМ ИСПОЛНЕНИИ*
14  Ц8-591-3' 0,26' ' ТО ЖЕ В ГЕРМЕТИЧЕСКОМ ИСПОЛНЕНИИ*
15  Ц8-522-1' 4' ' ТО ЖЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ В ГЕРМЕТИЧЕСКОМ ИСПОЛНЕНИИ*
16  Ц8-591-6' 0,03' ' ТО ЖЕ РОЗЕТКУ ШТЕПСЕЛЬНУЮ БЕЗ ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО КОНТАКТА*
17  Ц8-170-1' 14' ' ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПРОХОДОВ ПРИ ВВОДЕ КАБЕЛЯ*
18  Ц8-170-2' 8' ' ПРОХОДЫ КАБЕЛЯ*
19  Ц8-612-2' 0,01' ' МОНТАЖ ШКАФА АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ*
20  Ц8-147-2' 0,28' ' УСТАНОВКА ПРОФИЛЯ МОНТАЖНОГО ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ*
21  Ц8-148-9' 7,02' ' ПРОЛОЖИТЬ КАБЕЛЬ АВВГ ВБВ ВВГ ПО ПРОФИЛЮ*
22  Ц8-153-21' 30' ' ЗАДЕЛКИ ДЛЯ КАБЕЛЯ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ*
23  РМАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
24  П2#     ШКАФ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ШАО*
25  Н9=1,076*
26  1517-1101(=13)' 1' ' МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ*
27  1517-1005-1(=13)' 1' ' ПЛИТА*
```

```
28        1504-6001(=13)' 2' ' СТОИМОСТЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ПАКЕТНОГО ПВ1-10*
29        1517-1414-1(=13)' 2' ' МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ПВ1-10*
30        1504-12049(=13)' 1' ' РЕЛЕ РПУ-2*
31        1517-1428-1(=13)' 1' ' УСТАНОВКА РЕЛЕ РПУ-2*
32        1504-3073(=13)' 3' ' ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ Е27*
33        1517-1379-1(=13)' 3' ' УСТАНОВКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ Е27*
34        1504-19005(=13)' 1' ' БЛОК ЗАЖИМОВ БЗ 24-10*
35        1517-1495-1(=13)' 1' ' УСТАНОВКА БЛОКА ЗАЖИМОВ*
36        Н9=1*
37        С156-240' 3' ' ЯЩИК ЯТП-0,25 С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ*
38        С154-20' 10' ' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ В ОБЫЧНОМ ИСПОЛНЕНИИ*
39        С154-28' 26' ' ТО ЖЕ В ГЕРМЕТИЧЕСКОМ ИСПОЛНЕНИИ*
40        С154-165' 3' ' РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ БЕЗ ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО КОНТАКТА*
41        С154-207' 6' ' КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ У409*
42        2405-1364(Н9=1,082)' 55' ' ТО ЖЕ КОР-73*
43        1504-3073(Н9=1,082)(=13)' 2' ' ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ Е-27*
44        1504-3083(Н9=1,082)(=13)' 2' ' ВСТАВКИ ПЛАВКИЕ К ПРЕДОХРАНИТЕЛЮ Е-27*
45        1507-1021(Н9=1,082)(=13)' 2' ' УДЛИНИТЕЛЬ-РАЗВЕТВИТЕЛЬ РУЛЕТКА*
46        С153-17' 2' ' СВЕТИЛЬНИК ПЕРЕНОСНОЙ СО ШНУРОМ И ВИЛКОЙ РВО-42*
47        С153-127' 6' ' ТО ЖЕ АККУМУЛЯТОРНЫЙ САВ-3,75*
48        С153-274' 12,5' ' ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ Б215-225-100*
49        С153-264' 2,5' ' ТО ЖЕ Б215-225-60*
50        С154-30' 4' ' ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ ПВ3-10*
51        С153-41' 74' ' СВЕТИЛЬНИК ПЫЛЕНЕПРОНИЦАЕМЫЙ ПОДВЕСНОЙ НСП02*
52        С153-34' 3' ' ТО ЖЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ НСП23*
53        С153-138' 6' ' ТО ЖЕ НАСТЕННЫЙ НБ005*
54        1507-1057(Н9=1,082)' 13' ' ТО ЖЕ ПОТОЛОЧНЫЙ НПП03*
55        С153-226' 4' ' СВЕТОВЫЕ УКАЗАТЕЛИ ВХОД ВЫХОД*
56        С153-348' 10,2' ' СТЕКЛО ПЛАФОНА*
```

57 С153-309' 0,4' ' ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ МО42-60*

58 С153-303' 0,3' ' ТО ЖЕ Ж24-25*

59 С153-309' 0,9' ' ЛАМПА АККУМУЛЯТОРНАЯ РКС-3,75*

60 С151-1075' 0,04' ' КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ СЕЧ 2.2,5ММ2*

61 С151-1091' 0,61' ' ТО ЖЕ СЕЧ 3.2,5ММ2*

62 С151-1224' 0,007' ' КАБЕЛЬ МАРКИ ВВГ СЕЧ 3.2,5ММ2*

63 Т15-09 ТАБ.2-006(=13)' 0,045' 495,1,126' КАБЕЛЬ МАРКИ ВВВ СЕЧ 3.2,5ММ2' 1000М*

64 2405-1709(Н9=1,073)' 351' ' ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ К202*

65 К' ФРАНЦУЗОВА' АРХАНГЕЛЬСКАЯ' КОМАРНИЦКАЯ*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ А-4-600 ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-8

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СИЛОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗАГЛУБЛЕННЫЙ ВСТРОЕННЫЙ СКЛАД

ОСНОВАНИЕ: ЭМ1 АЛЬБОМ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,187 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 434 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,286 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц8-572-4	-УСТАНОВИТЬ ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕРОМ	1,00	4,98	0,87	5	2	1	3,30	3
		ШТ		1,74	0,31			-	0,40	-
2	Ц8-572-4	-ТО ЖЕ ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРОМ	1,00	4,98	0,87	5	2	1	3,30	3
		ШТ		1,74	0,31			-	0,40	-
3	Ц8-573-6	-ТО ЖЕ БЛОК АВТОМАТИКИ АПС-П	1,00	1,16	0,17	1	1	-	1,10	1
		ШТ		0,73	0,03			-	0,04	-
4	СКЦЭ-84 ДОП.1 П.2-2080	-СТОИМОСТЬ ПУНКТА СИЛОВОГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ПР8501-073	1,00	427,08	-	427	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
5	ЦТО ЖЕ	-МОНТАЖ ПУНКТА СИЛОВОГО ПР8501-073	1,00	19,91	0,95	20	12	1	16,50	16
		ШТ		11,95	0,35			-	0,45	-
6	Ц8-531-4	-УСТАНОВИТЬ МАГНИТНЫЕ ПУСКАТЕЛИ ПМЛ	7,00	3,56	0,09	25	11	1	2,20	15
		ШТ		1,64	0,01			-	0,01	-
7	15-04 ДОП.12 П.04-557	-СТОИМОСТЬ МАГНИТНЫХ ПУСКАТЕЛЕЙ ПМЛ163102	1,00	25,22	-	25	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
8	ТО ЖЕ П.04-549	-ТО ЖЕ ПМЛ123002	6,00	13,26	-	80	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
9	Ц8-525-1	-УСТАНОВИТЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ АК63-3МГ	5,00	2,11	0,05	11	5	-	1,10	5
		ШТ		0,99	0,01			-	0,01	-
10	1504-1038	-СТОИМОСТЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АК63-3МГ=	5,00	10,76	-	54	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	1504-1039	-НАДБАВКА К СТОИМОСТИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АК63-3МГ=	5,00	0,87	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
12	Ц8-529-5	-УСТАНОВИТЬ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ-722	1,00	2,10	0,05	2	1	-	2,20	2
				1,20	0,01			-	0,01	-
		шт								
13	1504-18098	-СТОИМОСТЬ ПОСТА УПРАВЛЕНИЯ ПКЕ-722=ПКЕ722-2У2 ТУ 16-526.216-78	1,00	1,09	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
14	Ц8-101-1	-УСТАНОВИТЬ БЛОК ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЙ ВБ-24/3	1,00	9,28	0,49	9	6	-	8,80	9
				5,72	0,20			-	0,26	-
		шт								
15	1504-15435	-СТОИМОСТЬ БЛОКА ВЫПРЯМИТЕЛЬНОГО ВБ-24/3=БВК-340У3 ТУ 16-536.409-74 ИЗВЕЩЕНИЕ АА3892-77	1,00	122,85	-	123	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
16	Ц8-521-6	-УСТАНОВИТЬ ЯЩИК С РУБИЛЬНИКОМ Р-26	1,00	5,76	0,14	6	2	-	3,30	3
				1,98	0,03			-	0,04	-
		шт								
17	1504-2012	-РУБИЛЬНИК ДВУХПОЛЮСНЫЙ Р-26=Р26У3 ТУ16-525.014-75	1,00	3,42	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
18	1504-2019	-НАДБАВКА К СТОИМОСТИ РУБИЛЬНИКА Р-26=	1,00	6,63	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
19	1517-1113	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЯЩИКА ДЛЯ РУБИЛЬНИКА Р-26=ЯС-1,ЯР-1,ШС-1,ШР-1 ТУ 16-536.023-75,ТУ 16-536.024-75	1,00	31,52	-	32	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
20	1517-1366-2	-РУБИЛЬНИКИ ГЛАВНЫХ ЦЕПЕЙ СВ.400-600А=	1,00	4,46	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
21	1504-6109	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ ПП3-100/Н2=ПП3-100/Н2М1 56,67 СТАЛЬ ОСТ 16 0.526.001-77	2,00	39,68	-	79	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
22	1517-1113	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ШКАФА ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ПП3-100/Н2=ЯС-1,ЯР-1,ШС-1,ШР-1 ТУ 16-536.023-75,ТУ 16-536.024-75	2,00	31,52	-	63	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
23	1517-1372-3	-УСТАНОВКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ В ШКАФ=	2,00	4,84	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
24	Ц8-521-5	-УСТАНОВИТЬ ШКАФ С	2,00	4,69	0,11	9	4	-	3,30	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ПП3-100/Н2								
		ШТ		1,92	0,02			-	0,03	-
25	ЦСКЦ3-84 П.1-256	-УСТАНОВИТЬ ЯЩИК ВВОДНОЙ ЯРП11-311	1,00	8,99	0,11	9	2	-	1,10	1
		ШТ		1,70	0,02			-	0,03	-
26	1517-1148	-ШКАФ ДЛЯ 3 РАЗРЯДНИКОВ=ШО ГОСТ 22769-77	3,00	36,96	-	111	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
27	1517-1859	-УСТАНОВКА РАЗРЯДНИКОВ РВН-0,5=РВН-0,5У1	9,00	2,72	-	24	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
28	1503-4014	-СТОИМОСТЬ РАЗРЯДНИКОВ РВН-0,5=РВН-0,5У1 ТУ16-521.146-79	9,00	4,13	-	37	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
29	Ц8-524-5	-МОНТАЖ ШКАФА НА 3 РАЗРЯДНИКА	3,00	12,96	0,84	39	16	2	8,80	26
		ШТ		5,28	0,36			1	0,46	1
30	Ц8-481-19	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ	12,00	1,48	0,04	18	12	-	1,10	13
		ШТ		1,03	-			-	-	-
31	Ц8-170-1	-ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПРОХОДОВ ПРИ ВВОДЕ КАБЕЛЯ	22,00	1,68	-	37	6	-	0,44	10
		ПРОХОД		0,26	-			-	-	-
32	Ц8-170-2	-ПРОХОДЫ КАБЕЛЯ ЧЕРЕЗ СТЕНЫ	8,00	0,20	-	2	1	-	0,33	3
		ПРОХОД		0,15	-			-	-	-
33	Ц8-153-21	-ЗАДЕЛКИ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧ ДО 16ММ2	51,00	1,38	-	70	26	-	1,10	56
		ШТ		0,51	-			-	-	-
34	Ц8-153-23	-ТО ЖЕ СЕЧ ДО 120ММ2	4,00	2,22	-	9	2	-	1,10	4
		ШТ		0,55	-			-	-	-
35	Ц8-153-5	-ЗАДЕЛКИ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧ ДО 16ММ2	8,00	3,66	-	29	10	-	2,20	18
		ШТ		1,19	-			-	-	-
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ТРУБЫ								
36	Ц8-146-1	-ПРОЛОЖИТЬ КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ ВВГ КНР КВВГ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ	3,66	51,09	13,97	187	73	51	34,10	125
		100М		20,02	4,44			16	5,73	21
37	Ц8-145-1	-ТО ЖЕ МАРКИ АВВГ ВВГ КНР КНРЭ ВЕСОМ 1М ДО 1КГ В КАНАЛЕ	0,52	11,98	0,30	6	3	-	11,00	6
		100М		6,08	0,11			-	0,14	-
38	Ц8-408-2	-ПРОЛОЖИТЬ МЕТАЛЛОРУКАВ ДИАМ.ДО 78ММ	0,15	29,40	0,33	4	2	-	25,30	4
		100М		13,97	0,14			-	0,18	-
39	Ц8-149-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ КАБЕЛЯ В ПРОЛОЖЕННЫЕ МЕТАЛЛОРУКАВА	0,15	10,65	0,30	2	1	-	12,10	2
		100М		6,86	0,11			-	0,14	-
40	Ц8-417-5	-ПРОЛОЖИТЬ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ТРУБЫ ДИАМ.ДО 25ММ	0,26	16,69	0,24	4	2	-	15,40	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10ом		8,41	0,09			-	0,12	-
41	Ц8-149-1	-ЗАТЯНУТЬ КАБЕЛЬ АВВГ ВВГ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ	0,26	10,65	0,30	3	2	-	12,10	3
		100М		6,86	0,11			-	0,14	-
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ								
42	Ц8-472-6	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧ 100ММ2	2,15	57,61	1,87	124	32	4	26,40	57
		100М		14,74	0,11			-	0,14	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1720	236	61		396
			РУБ.					17		22
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1084	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1084	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			636	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			322	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	253	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			206	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	33	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			65	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			907	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		434
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	286	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1991	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		434
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	286	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
43	С159-481	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ДИАМ.25ММ	2,60	1,83	-	5	-	-	-	-
		10М		-	-			-	-	-
44	С113-4	-МЕТАЛЛОРУКАВА ДИАМ.29 И 32ММ	12,00	0,51	-	6	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
45	С113-6	-ТО ЖЕ ДИАМ.50ММ	3,00	0,78	-	2	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
46	С151-1091	-КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ СЕЧ 3.2,5ММ2	0,01	191,00	-	2	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
47	15-09 ТАБ.3-038	-ТО ЖЕ СЕЧ 3.4+1.2,5ММ2	0,30	270,24	-	81	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
48	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ СЕЧ 3.16+1.10ММ2	-	601,28	-	-	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
49	15-09 ТАБ.3-037	-ТО ЖЕ СЕЧ 2.95ММ	0,02	1689,00	-	34	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	ТО ЖЕ ТАБ.3-035	-КАБЕЛЬ МАРКИ ВВГ СЕЧ 3.4+1.2,5ММ2	0,03	432,38	-	13	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
51	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ СЕЧ 3.10+1.6ММ2	0,01	824,23	-	8	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
52	ТО ЖЕ ТАБ.8-071	-КАБЕЛЬ МАРКИ КНР СЕЧ 3.4ММ2	0,01	425,00	-	4	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
53	ТО ЖЕ ТАБ.8-073	-ТО ЖЕ СЕЧ 10.1,5ММ2	0,01	690,62	-	7	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
54	ТО ЖЕ	-КАБЕЛЬ МАРКИ КНРЭ СЕЧ 4.2,5ММ2	0,01	806,65	-	8	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
55	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ СЕЧ 7.1ММ2	0,01	801,12	-	8	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
56	С151-1824	-КАБЕЛЬ МАРКИ КВВГ СЕЧ 4.1,5ММ2	0,02	218,00	-	4	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			182	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			182	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			182	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			14	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			196	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			196	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			1902	236	61		396
			РУБ.					17		22
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			1084	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			1084	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			818	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			322	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	253	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			182	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			206	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	33	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			79	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1103	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		434
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	286	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			2187	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		434

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	286	-		-

СОСТАВИЛ ФРАНЦУЗОВА

ПРОВЕРИЛ АРХАНГЕЛЬСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: КОМАРНИЦКАЯ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 3)

```
  1   Э14900065' Н9Г1' С' ' 1,1' ' ' ' ' ' *
  2   Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ А-4-600' ' ' ЗАГЛУБЛЕННЫЙ ВСТРОЕННЫЙ СКЛАД' РД' ' ' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СИЛОВОГО ЭЛЕКТРООБОР.
          УДОВАНИЯ' ЭМ1 АЛЬБОМ' САМИТОВ*
  3   Н3=1,1' Н4=1,1' Н5=1,1' Н22=8,7*
  4   РОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
  5   Ц8-572-4' 1' ' УСТАНОВИТЬ ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕРОМ*
  6   Ц8-572-4' 1' ' ТО ЖЕ ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРОМ*
  7   Ц8-573-6' 1' ' ТО ЖЕ БЛОК АВТОМАТИКИ АПС-П*
  8   ТСКЦЭ-84 ДОП.1 П.2-2080(=14)' 1' 380+258.0,05' СТОИМОСТЬ ПУНКТА СИЛОВОГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ПР8501-073' ШТ*
  9   ЦТТО ЖЕ(=7)' 1' 18,74#10,86#0,67#0,32' МОНТАЖ ПУНКТА СИЛОВОГО ПР8501-073' ШТ' ' 1.15*
 10   Ц8-531-4' 7' ' УСТАНОВИТЬ МАГНИТНЫЕ ПУСКАТЕЛИ ПМЛ*
 11   Т15-04 ДОП.12 П.04-557(=14)' 1' 23,2' СТОИМОСТЬ МАГНИТНЫХ ПУСКАТЕЛЕЙ ПМЛ163102' ШТ*
 12   ТТО ЖЕ П.04-549(=14)' 6' 12,2' ТО ЖЕ ПМЛ123002' ШТ*
 13   Ц8-525-1' 5' ' УСТАНОВИТЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ АК63-3МГ*
 14   1504-1038' 5' ' СТОИМОСТЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АК63-3МГ*
 15   1504-1039' 5' ' НАДБАВКА К СТОИМОСТИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АК63-3МГ*
 16   Ц8-529-5' 1' ' УСТАНОВИТЬ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ-722*
 17   1504-18098' 1' ' СТОИМОСТЬ ПОСТА УПРАВЛЕНИЯ ПКЕ-722*
 18   Ц8-101-1' 1' ' УСТАНОВИТЬ БЛОК ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЙ ВБ-24/3*
 19   1504-15435' 1' ' СТОИМОСТЬ БЛОКА ВЫПРЯМИТЕЛЬНОГО ВБ-24/3*
 20   Ц8-521-6' 1' ' УСТАНОВИТЬ ЯЩИК С РУБИЛЬНИКОМ Р-26*
 21   1504-2012' 1' ' РУБИЛЬНИК ДВУХПОЛЮСНЫЙ Р-26*
 22   1504-2019' 1' ' НАДБАВКА К СТОИМОСТИ РУБИЛЬНИКА Р-26*
 23   1517-1113' 1' ' МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЯЩИКА ДЛЯ РУБИЛЬНИКА Р-26*
 24   1517-1366-2' 1*
 25   1504-6109' 2' ' ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ ПП3-100/Н2*
 26   1517-1113' 2' ' МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ШКАФА ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ. ПП3-100/Н2*
 27   1517-1372-3' 2' ' УСТАНОВКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ В ШКАФ*
```

```
28        Ц8-521-5' 2' ' УСТАНОВИТЬ ШКАФ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ПП3-100/Н2*
29        ЦТСКЦ3-84 П.1-256(=7)' 1' 8,82#1,55#0,1#0,02' УСТАНОВИТЬ ЯЩИК ВВОДНОЙ ЯРП11-311' ШТ' ' 1.1*
30        1517-1148' 3' ' ШКАФ ДЛЯ 3 РАЗРЯДНИКОВ*
31        1517-1859' 9' ' УСТАНОВКА РАЗРЯДНИКОВ РВН-0,5*
32        1503-4014(=14)' 9' ' СТОИМОСТЬ РАЗРЯДНИКОВ РВН-0,5*
33        Ц8-524-5' 3' ' МОНТАЖ ШКАФА НА 3 РАЗРЯДНИКА*
34        Ц8-481-19' 12' ' ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ*
35        Ц8-170-1' 22' ' ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПРОХОДОВ ПРИ ВВОДЕ КАБЕЛЯ*
36        Ц8-170-2' 8' ' ПРОХОДЫ КАБЕЛЯ ЧЕРЕЗ СТЕНЫ*
37        Ц8-153-21' 51' ' ЗАДЕЛКИ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧ ДО 16ММ2*
38        Ц8-153-23' 4' ' ТО ЖЕ СЕЧ ДО 120ММ2*
39        Ц8-153-5' 8' ' ЗАДЕЛКИ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧ ДО 16ММ2*
40        П2#     КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ТРУБЫ*
41        Ц8-146-1' 3,66' ' ПРОЛОЖИТЬ КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ ВВГ КНР КВВГ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ*
42        Ц8-145-1' 0,52' ' ТО ЖЕ МАРКИ АВВГ ВВГ КНР КНРЭ ВЕСОМ 1М ДО 1КГ В КАНАЛЕ*
43        Ц8-408-2' 0,15' ' ПРОЛОЖИТЬ МЕТАЛЛОРУКАВ ДИАМ.ДО 76ММ*
44        Ц8-149-1' 0,15' ' ЗАТЯГИВАНИЕ КАБЕЛЯ В ПРОЛОЖЕННЫЕ МЕТАЛЛОРУКАВА*
45        Ц8-417-5' 0,26' ' ПРОЛОЖИТЬ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ТРУБЫ ДИАМ.ДО 25ММ*
46        Ц8-149-1' 0,26' ' ЗАТЯНУТЬ КАБЕЛЬ АВВГ ВВГ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ*
47        П2#     ЗАЗЕМЛЕНИЕ*
48        Ц8-472-6' 2,15' ' ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧ 100ММ2*
49        РМАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
50        С159-481' 2,6' ' ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ДИАМ.25ММ*
51        С113-4(=13)' 12' ' МЕТАЛЛОРУКАВА ДИАМ.29 И 32ММ*
52        С113-6(=13)' 3' ' ТО ЖЕ ДИАМ.50ММ*
53        С151-1091' 0,013' ' КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ СЕЧ 3,2,5ММ2*
54        Т15-09 ТАБ.3-038(=13)' 0,3' 200,1,2,1,126' ТО ЖЕ СЕЧ 3,4+1,2,5ММ2' 1000М*
55        ТТО ЖЕ(=13)' 0,005' 445,1,2,1,126' ТО ЖЕ СЕЧ 3,16+1,10ММ2' 1000М*
56        Т15-09 ТАБ.3-037(=13)' 0,018' 1250,1,2,1,126' ТО ЖЕ СЕЧ 2,95ММ' 1000М*
```

```
    57        ТТО ЖЕ ТАБ.3-035(=13)' 0,032' 320.1,2.1,126' КАБЕЛЬ МАРКИ ВВГ СЕЧ 3.4+1.2,5ММ2' 1000М*
    58        ТТО ЖЕ(=13)' 0,01' 610.1,2.1,126' ТО ЖЕ СЕЧ 3,10+1,6ММ2' 1000М*
    59        ТТО ЖЕ ТАБ.8-071(=13)' 0,013' 425' КАБЕЛЬ МАРКИ КНР СЕЧ 3.4ММ2' 1000М*
    60        ТТО ЖЕ ТАБ.8-073(=13)' 0,013' 625,1,105' ТО ЖЕ СЕЧ 10.1,5ММ2' 1000М*
    61        ТТО ЖЕ(=13)' 0,013' 730.1,105' КАБЕЛЬ МАРКИ КНРЭ СЕЧ 4.2,5ММ2' 1000М*
    62        ТТО ЖЕ(=13)' 0,013' 725.1,105' ТО ЖЕ СЕЧ 7.1ММ2' 1000М*
    63        С151-1824' 0,022' ' КАБЕЛЬ МАРКИ КВВГ СЕЧ 4.1,5ММ2*
    64        К' ФРАНЦУЗОВА' АРХАНГЕЛЬСКАЯ' КОМАРНИЦКАЯ*
```

24637-13

Ведомость изменений объемов работ
к типовому проекту заглубленного встроенного склада
на силовое электрооборудование

№№	Наименование работ	Единица измерения	3 климатическая зона	4 климатическая зона
I	Выключатель трехполюсный АК 63-3МГ	шт	7	6
2	Пускатель магнитный ПМЛ I23002	-"-	-	I
	_____"_____ ПМЛ 223002	-"-	I	-
4	Ящик управления дизель-генератором Я 800I-3885 "	-"-	I	-
5	_____"_____ Я 800I-4085 "	-"-	-	I
6	Переключатель трехполюсный ПП3-I00/Н2	-"-	2	-
7	_____"_____ ПП3-250/Н2	-"-	-	2
8	Ящик вводной ЯРП II-3II	-"-	I	-
9	_____"_____ ЯРП II-35I	-"-	-	I
I0	Кабель марки АВВГ сеч.3х4+Iх2,5	м	335	320
II	_____"_____ сеч.3х6+Iх4	-"-	-	5
I2	_____"_____ сеч.3хI0+Iх6	-"-	5	5
I3	_____"_____ сеч.3хI6+IхI0	-"-	-	20
I4	_____"_____ сеч.3х50+IхI6	-"-	5	5
I5	Кабель марки ВВГ сеч.3х4+Iх2,5	-"-	37	37
I6	_____"_____ сеч.3х35+IхI0	-"-	-	I0
I7	Труба винипластовая диам.25мм	м	33	32
I8	Металлорукав диам 32мм	-"-	6	3
I9	_____"_____ 50мм	-"-	3	6
20	Металлоконструкции	шт	5	5
2I	Заделки для кабеля с ПВХ изоляцией сеч.до I6мм2	-"-	56	48
22	_____"_____ сеч.до I20мм2	-"-	4	I4
23	Проходы кабеля	I проход	9	9
24	Присоединение электродвигателей	шт	I4	I3

Составила Французова

А-IУ-600-476.90 Альбом I2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ А-4-600 ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А I-9

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ПРИБОРОВ И СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗАГЛУБЛЕННЫЙ ВСТРОЕННЫЙ СКЛАД

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ6 ЧЕРТЕЖИ А 2÷5

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,613 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 246 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,146 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	1704-50512	-РЕЛЕ ПОТОКА ВОЗДУХА ДРПВ-2=ДРПВ-2 ТУ25-02-080753-78 ШТ	1,00	33,00 -	- -	33	-	- -	- -	- -
2	Ц11-628-4	-РЕЛЕ ПОТОКА ВОЗДУХА ШТ	1,00	1,12 1,10	- -	1	1	- -	2,20 -	2 -
3	1504-18093	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКЕ= ШТ	3,00	1,95 -	- -	6	-	- -	- -	- -
4	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 ШТ	3,00	2,10 1,20	0,05 0,01	6	4	- -	2,20 0,01	7 -
5	1602-50129	-ЗВОНОК-РЕВУН РВП=РВП ТУ 16-739-059-76 ШТ	1,00	8,00 -	- -	8	-	- -	- -	- -
6	Ц8-84-1	-АППАРАТ ,КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 2 ШТ	1,00	0,41 0,36	0,01 -	1	-	- -	1,10 -	1 -
7	15-04 ДОП.72 П.12-272	-РЕЛЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПЭ-37 ШТ	3,00	5,10 -	- -	15	-	- -	- -	- -
8	Ц11-630-9	-РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ШТ	3,00	0,99 0,97	- -	3	3	- -	2,20 -	7 -
9	Ц8-522-1	-ПАКЕТНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПВ2-16,4-16	2,00	2,73	0,08	5	3	-	2,20	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		1,39	0,01			-	0,01	-
10	Ц8-91-4	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	0,02	380,80	5,17	8	1	-	67,10	1
		Т		36,65	1,55			-	2,00	-
11	Ц11-953-19	-ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЯ К ШТЕПСЕЛЬНЫМ РАЗЪЕМАМ	1,00	1,63	-	2	2	-	2,20	2
		ШТ		1,51	-			-	-	-
12	Ц8-170-1	-ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПРОХОДОВ	10,00	1,68	-	17	3	-	0,44	4
		ПРОХОД		0,26	-			-	-	-
13	Ц8-169-1	-ЧИСЛО ПОДКЛЮЧЕНИЙ ЖИЛ КАБЕЛЯ К ОБОРУДОВАНИЮ	0,35	6,20	-	2	2	-	8,80	3
		100ШТ		5,66	-			-	-	-
14	Ц11-711-1	-ВВОДЫ КАБЕЛЬНЫЕ В ЩИТЫ КОЛИЧ.ЖИЛ ДО 10	7,00	0,59	-	4	4	-	1,10	8
		1ВВОД		0,58	-			-	-	-
15	Ц8-156-8	-ЗАДЕЛКИ ДЛЯ КАБЕЛЯ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧ ДО 2,5ММ С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	18,00	0,70	-	13	4	-	1,10	20
		ШТ		0,22	-			-	-	-
16	Ц8-156-9	-ТО ЖЕ ДО 30 ЖИЛ	12,00	0,89	-	11	5	-	1,10	13
		ШТ		0,40	-			-	-	-
17	Ц8-156-1	-ТО ЖЕ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ КОЛ.ЖИЛ ДО 7	16,00	1,04	-	17	5	-	1,10	18
		ШТ		0,34	-			-	-	-
18	Ц11-582-3	-ТО ЖЕ КС-20 КС-40	4,00	1,59	0,04	6	5	-	2,20	9
		ШТ		1,29	0,01			-	0,01	-
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
19	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ПРОКЛАДЫВАЕМЫЙ ПО СТЕНЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПЕРФОЛЕНТЕ	3,55	51,09	13,97	181	71	50	34,10	121
		100М		20,02	4,44			16	5,73	20

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			339	113	50		220
	РУБ.					16		20
В ТОМ ЧИСЛЕ:								
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			62	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			62	-	-		-
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			277	-	-		-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			115	-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	129	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			95	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	17	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			30	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			402	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		246
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	146	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			464	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		246
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	146	-		-
	РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ									
20	15-04ДОП.8	-ПАКЕТНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПВ2-16	1,00	0,97	-	1	-	-	-	-
	9П.06-609	ШТ		-	-			-	-	-
21	15-04ДОП.8	-ТО ЖЕ ПВ4-16	1,00	1,30	-	1	-	-	-	-
	9П.06-611	ШТ		-	-			-	-	-
22	1504-17253	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ КС-20=КС-20-К ТУ 16-526.050-76	2,00	15,15	-	30	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
23	1504-17254	-ТО ЖЕ КС-40=КС-30-К ТУ 16-526.050-76	2,00	11,90	-	24	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
24	1504-3063	-ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛАВКОЙ ВСТАВКИ=ПТ ТУ 36.1101-71	2,00	0,15	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
25	1504-3064	-ВСТАВКА ТРУБЧАТАЯ С ПЛАВКИМ ЭЛЕМЕНТОМ=ПТ ТУ 36.1101-71	2,00	0,13	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
26	С151-2280	-КАБЕЛЬ АКВВГ 4.2,5	0,18	195,00	-	35	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
27	С151-2283	-ТО ЖЕ АКВВГ 10,2,5	0,02	367,00	-	7	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
28	15-09ТАБ.8 -073	-КАБЕЛЬ КНР4.1,0КВ.ММ	0,12	259,67	-	31	-	-	-	-
		КМ		-	-			-	-	-
29	15-09Д.4ТА Б.8-125	-ТО ЖЕ МКЭШ2.0,75КВ.ММ	0,04	184,66	-	7	-	-	-	-
		КМ		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			138	-	-		-
			РУБ.					-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			138	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			136	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			11	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			149	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			149	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			477	113	50		220
			РУБ.					16		20
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			62	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			62	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			415	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			115	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	129	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.			136	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			95	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	17	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			41	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			551	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		246
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	146	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			613	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		246
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	146	-		-

СОСТАВИЛ АРХАНГЕЛЬСКАЯ

ПРОВЕРИЛ НИКОЛАЕВА

ПЕРФОРАЦИЯ: КОМАРНИЦКАЯ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 1)

```
  1        314900064' Н9Г1' С' ' 1,1' ' ' ' ' ' *
  2        Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ А-4-600' ' ' ЗАГЛУБЛЕННЫЙ ВСТРОЕННЫЙ СКЛАД' РД' ' ' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ПРИБОРОВ И СРЕДСТВ А
           ВТОМАТИЗАЦИИ' АЛЬБОМ ЧЕРТЕЖИ' САМИТОВ*
  3        Н3=1,1' Н4=1,1' Н5=1,,1' Н10=16,5*
  4        РОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
  5        1704-50512' 1' ' РЕЛЕ ПОТОКА ВОЗДУХА ДРПВ-2*
  6        Ц11-628-4' 1*
  7        1504-18093(=14)' 3' ' ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКЕ*
  8        Ц8-529-5' 3*
  9        1602-50129' 1' ' ЗВОНОК-РЕВУН РВП*
 10        Ц8-84-1' 1*
 11        Т15-04 ДОП.72 П.12-272(=14)' 3' 5,1' РЕЛЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПЭ-37' ШТ*
 12        Ц11-630-9' 3*
 13        Ц8-522-1' 2' ' ПАКЕТНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПВ2-16,4-16*
 14        Ц8-91-4' 0,02' ' МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ*
 15        Ц11-953-19' 1' ' ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЯ К ШТЕПСЕЛЬНЫМ РАЗЬЕМАМ*
 16        Ц8-170-1' 10' ' ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПРОХОДОВ*
 17        Ц8-169-1' 0,35' ' ЧИСЛО ПОДКЛЮЧЕНИЙ ЖИЛ КАБЕЛЯ К ОБОРУДОВАНИЮ*
 18        Ц11-711-1' 7' ' ВВОДЫ КАБЕЛЬНЫЕ В ЩИТЫ КОЛИЧ.ЖИЛ ДО 10*
 19        Ц8-156-8' 16' ' ЗАДЕЛКИ ДЛЯ КАБЕЛЯ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧ ДО 2,5ММ С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7*
 20        Ц8-156-9' 12' ' ТО ЖЕ ДО 30 ЖИЛ*
 21        Ц8-156-1' 16' ' ТО ЖЕ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ КОЛ.ЖИЛ ДО 7*
 22        Ц11-582-3' 4' ' ТО ЖЕ КС-20 КС-40*
 23        П2#КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ*
 24        Ц8-146-1' 3,55' ' КАБЕЛЬ ПРОКЛАДЫВАЕМЫЙ ПО СТЕНЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПЕРФОЛЕНТЕ*
 25        РМАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
 26        Т15-04ДОП.89П.06-609(=13)' 1' 0,90,1,08' ПАКЕТНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПВ2-16' ШТ*
 27        Т15-04ДОП.89П.06-611(=13)' 1' 1,20,1,08' ТО ЖЕ ПВ4-16' ШТ*
```

```
28        1504-17253(Н9=1,082)(=13)' 2' ' СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ КС-20*
29        1504-17254(Н9=1,082)(=13)' 2' ' ТО ЖЕ КС-40*
30        1504-3063(Н9=1,082)(=13)' 2' ' ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛАВКОЙ ВСТАВКИ*
31        1504-3064(Н9=1,082)(=13)' 2' 0,06,2' ВСТАВКА ТРУБЧАТАЯ С ПЛАВКИМ ЭЛЕМЕНТОМ*
32        С151-2280' 0,18' ' КАБЕЛЬ АКВВГ 4.2,5*
33        С151-2283' 0,02' ' ТО ЖЕ АКВВГ 10.2,5*
34        Т15-09ТАБ.8-073(=13)' 0,12' 235.1,105' КАБЕЛЬ КНР4.1,0КВ.ММ' КМ*
35        Т15-09Д.4ТАБ.8-125(=13)' 0,04' 164.1,126' ТО ЖЕ МКЭШ2.0,75КВ.ММ' КМ*
36        К' АРХАНГЕЛЬСКАЯ' НИКОЛАЕВА' КОМАРНИЦКАЯ*
```

НАИМЕНОВАНИЕ ОТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ А-4-600 ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А I-I0

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ДИЗЕЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗАГЛУБЛЕННЫЙ ВСТРОЕННЫЙ СКЛАД

ОСНОВАНИЕ: ТМ1 АЛЬБОМ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 6,466 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 607 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,424 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ								
1	ДОП ПР-НТ 20-03-1980 /66 П.31-055	-ДИЗЕЛЬ-ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ АГРЕГАТ ДГМА 25М1-3 ШТ	1,00	4845,84 -	- -	4846	-	- -	- -	- -
2	Ц6-407-2	-МОНТАЖ ДИЗЕЛЬ-ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО АГРЕГАТА ДГМА25М1-3 Т	1,45	194,44 166,16	3,73 1,15	282	241	6 2	260,70 1,48	376 2
3	Ц6-302-1	-МОНТАЖ БАКА ДЛЯ ТОПЛИВА Т	0,40	38,23 19,47	7,26 3,30	15	8	3 1	30,80 4,26	12 2
4	ПР-НТ23-01 -01 П.15	-СТОИМОСТЬ РУЧНОГО НАСОСА БКФ-4 ШТ	1,00	17,94 -	- -	18	-	- -	- -	- -
5	Е18-211	-УСТАНОВКА РУЧНОГО НАСОСА БКФ-4 ШТ	1,00	5,04 3,84	0,16 0,04	5	4	- -	6,77 0,05	7 -
6	1906-16010	-ТАЛЬ РУЧНАЯ ЧЕРВЯЧНАЯ Г/П 1,0 ШТ	1,00	40,22 -	- -	40	-	- -	- -	- -
7	Ц8-126-10	-СТЕЛЛАЖ НА 2 АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ М	0,50	16,38 1,75	0,23 0,09	8	1	- -	3,30 0,12	2 -
8	Ц12-1172-21	-ОГНЕВОЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ДУ50 ШТ	1,00	1,72 1,51	0,03 0,01	2	2	- -	2,20 0,01	2 -
9	Ц12-806-1	-КРАН ПРОБКОВЫЙ САЛЬНИКОВЫЙ ДУ15 ШТ	1,00	1,87 1,59	0,03 0,01	2	2	- -	2,20 0,01	2 -
10	Ц12-806-2	-ТО ЖЕ ФЛАНЦЕВЫЙ ДУ40 ШТ	3,00	2,28 1,80	0,04 0,01	7	5	- -	3,30 0,01	10 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Ц12-809-1	-КРАН ПРОБНОСПУСКНОЙ САЛЬНИКОВЫЙ ДУ20	1,00	0,88	-	1	1	-	1,10	1
		ШТ		0,82	-			-	-	-
12	Ц12-2-5 ВВОДНЫЕ УКАЗАНИЯ П.3	-ВНУТРИЦЕХОВАЯ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ.45.2,5	0,01	202,39	5,93	2	2	-	302,50	3
		Т		187,55	1,65			-	2,13	-
13	Ц12-2-6 ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ ДИАМ.57.3,5ММ	0,05	150,45	4,53	8	7	-	220,00	11
		Т		137,94	1,44			-	1,86	-
14	Ц12-2-7 ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ ДИАМ.70.3,5ММ	0,03	117,88	17,54	4	3	-	147,40	4
		Т		95,71	9,36			-	12,07	-
15	Е16-43	-ТО ЖЕ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ДИАМ.25ММ	20,00	1,38	0,01	28	5	-	0,41	8
		М		0,25	-			-	-	-
16	Ц12-70-1	-ТО ЖЕ ИЗ ТРУБ МЕДНЫХ ДИАМ.6,1+10.1+16.1ММ	45,00	0,86	0,11	39	33	5	1,10	49
		М		0,73	0,07			3	0,09	4
17	Ц12-163-8 ВВОДНЫЕ УКАЗАНИЯ П.4	-ВНЕЦЕХОВАЯ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ.108,4ММ	0,10	57,91	20,33	6	3	2	59,40	6
		Т		34,73	10,53			1	13,58	1
18	Ц12-163-9 ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ ДИАМ.273,7ММ	0,46	39,79	16,45	18	10	8	34,10	16
		Т		20,69	8,63			4	11,13	5
19	Е20-696	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ И ОБОРУДОВАНИЯ	0,50	36,56	0,50	18	3	-	10,81	5
		100 КГ		6,71	0,15			-	0,19	-
20	Ц12-758-1	-ПРОМЫВКА ДИЗЕЛЬНЫМ ТОПЛИВОМ ТРУБ ДИАМ.6.1+10,1+16,1ММ	45,00	0,09	0,02	4	3	1	0,11	5
		М		0,07	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			5353	333	25		521
			РУБ.					11		14
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			4904	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			4904	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			449	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			89	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	344	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			266	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	46	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			58	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			773	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		558
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	390	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			5677	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		558
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	390	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
21	С111-616	-ТОПЛИВО НА ОПРОБОВАНИЕ ДИЗЕЛЯ И ПРОМЫВКУ ТРУБОПРОВОДОВ Т	0,43	77,80	-	33	-	-	-	-
22	С111-263	-МАСЛО МАШИННОЕ Т	0,05	205,00	-	10	-	-	-	-
23	С130-11	-БАК ДЛЯ ТОПЛИВА ЕМК.0,5М3 КГ	403,00	0,28	-	113	-	-	-	-
24	С121-1795	-СТЕЛЛАЖ НА 2 АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ Т	0,03	271,00	-	8	-	-	-	-
25	ПР-НТ29-10 -01 П.66	-ОГНЕВОЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ОП-50 ШТ	1,00	9,10	-	9	-	-	-	-
26	С130-1022	-КРАН ПРОБКОВЫЙ САЛЬНИКОВЫЙ 11Ч6БК ДУ15 ШТ	1,00	1,00	-	1	-	-	-	-
27	С130-1023	-ТО ЖЕ ФЛАНЦЕВЫЙ 11Ч8БК ДУ40 ШТ	3,00	1,26	-	4	-	-	-	-
28	2307-10026	-КРАН ПРОБНОСПУСКНОЙ 10Б9БК1 ДУ 20 ШТ	1,00	1,83	-	2	-	-	-	-
29	С130-58	-БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ Т	0,01	389,00	-	4	-	-	-	-
30	Ц1Ч5 СТР.514	-ПАРОНИТ Т	0,01	731,25	-	7	-	-	-	-
31	С111-11	-КАРТОН АСБЕСТОВЫЙ Т	0,01	366,00	-	4	-	-	-	-
32	С111-356	-РЕЗИНА ЛИСТОВАЯ ДЛЯ ПРОКЛАДОК КГ	5,00	0,61	-	3	-	-	-	-
33	517-2023	-РУКАВ РЕЗИНОТКАНЕВЫЙ ДУ40= ГОСТ 18698-79 М	5,00	1,79	-	9	-	-	-	-
34	517-2029	-ТО ЖЕ ДУ100= ГОСТ 18698-79 М	1,00	7,94	-	8	-	-	-	-
35	С159-3881	-ПОДВЕСКИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПТ-76 ШТ	1,00	4,95	-	5	-	-	-	-
36	С159-3368	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ.273.7ММ Т	0,46	367,00	-	169	-	-	-	-
37	С159-3333	-ТО ЖЕ ДИАМ.108.4ММ Т	0,10	492,00	-	49	-	-	-	-
38	С159-3321	-ТО ЖЕ ДИАМ.70.3,5ММ Т	0,03	578,00	-	17	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	С159-3318	-ТО ЖЕ ДИАМ.57,3,5ММ	0,05	605,00	-	30	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
40	С159-3314	-ТО ЖЕ ДИАМ.45,2,5ММ	0,01	888,00	-	9	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
41	С159-36	-ТРУБА МЕДНАЯ ДИАМ.6.1ММ	-	1990,00	-	-	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
42	С159-41	-ТО ЖЕ ДИАМ.10.1ММ	-	1560,00	-	-	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
43	С159-47	-ТО ЖЕ ДИАМ.16,1ММ	0,01	1520,00	-	15	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			509	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			509	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			509	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			41	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			550	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			550	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
44	Е13-163	-ПОКРЫТИЕ ВЫХЛОПНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ЖАРОСТОЙКОЙ ЭМАЛЬЮ КО-88	0,15	47,21	0,17	7	-	-	1,59	-
		100М2		1,06	0,05			-	0,06	-
45	Е26-16 114-5	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТОЙ	0,20	35,86	0,18	7	2	-	15,18	3
		М3		9,21	0,05			-	0,06	-
46	Е26-49	-ОБЕРТЫВАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКОЙ	3,50	1,35	-	5	-	-	0,20	1
		М2		0,11	-			-	-	-
47	Е26-51	-ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПО СЕТКЕ А/Ц РАСТВОРОМ	0,04	109,47	1,60	4	2	-	96,03	4
		100М2		58,52	0,48			-	0,62	-
48	Е26-73 1113-180	-ОБЕРТЫВАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СТЕКЛОТКАНЬЮ	0,04	90,43	0,05	4	1	-	23,21	1
		100М2		12,98	0,02			-	0,03	-
49	Е15-614	-ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ.МЕНЕЕ 50ММ	0,08	64,34	0,03	5	3	-	74,80	6
		100М2		42,24	-			-	-	-
50	Е15-613	-ТО ЖЕ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ,БОЛЕЕ 50ММ И МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ БАКОВ	0,13	45,64	0,03	6	3	-	42,68	6
		100М2		23,54	-			-	-	-
51	Е22-66 113-161	-ПРОКЛАДКА СТАЛЬНОЙ ТРУБЫ ДИАМ.108.4ММ	10,00	2,11	0,04	21	2	-	0,38	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М		0,24	0,01			-	0,01	-
52	E22-71	-ТО ЖЕ ФУТЛЯРА ДИАМ.273,7ММ	10,00	9,52	0,31	95	4	3	0,65	6
	113-198	М		0,41	0,09			1	0,12	1
53	E22-494	-ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР СТАЛЬНОЙ ТРУБЫ	10,00	1,19	-	12	7	-	1,07	11
		М		0,65	-			-	-	-
54	E22-170	-ВЕСЬМА УСИЛЕННАЯ АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПРОХОДЯЩИХ В ГРУНТЕ ДИАМ.273.7ММ	10,00	2,44	0,37	24	3	4	0,43	4
		М		0,26	0,11			1	0,14	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			190	27	7		46
			РУБ.					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			190	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			155	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	29	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			32	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			17	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			239	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		49
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	34	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			239	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		49
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	34	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			6052	360	32		567
			РУБ.					13		16
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			4904	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			4904	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			958	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			89	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	344	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.			509	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			266	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	46	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			99	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1323	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		558
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	390	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			190	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			155	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	29	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			32	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			17	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			239	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		49
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	34	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			6466	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		607
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	424	-		-

СОСТАВИЛ ФРАНЦУЗОВА

ПРОВЕРИЛ АРХАНГЕЛЬСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: КОМАРНИЦКАЯ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 1)

```
  1   314900067' Н9Г1' С' ' 1.1' ' ' ' ' ' *
  2   Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ А-4-600' ' ' ЗАГЛУБЛЕННЫЙ ВСТРОЕННЫЙ СКЛАД' РД' ' ' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ДИЗЕЛЬН
      ОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ' ТМ1 АЛЬБОМ' САМИТОВ*
  3   Н3=1,1' Н4=1,1' Н5=1,1' Н10=16,5' Н22=8,7*
  4   РМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ*
  5   ТДОП ПР-НТ 20-03-1980/66 П.31-055(=14)' 1' 4458' ДИЗЕЛЬ-ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ АГРЕГАТ ДГМА 25М1-3' ШТ*
  6   Ц6-407-2' 1,45' ' МОНТАЖ ДИЗЕЛЬ-ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО АГРЕГАТА ДГМА25М1-3*
  7   Ц6-302-1' 0,403' ' МОНТАЖ БАКА ДЛЯ ТОПЛИВА*
  8   ТПР-НТ23-01-01 П.15(=14)' 1' 16,5' СТОИМОСТЬ РУЧНОГО НАСОСА БКФ-4' ШТ*
  9   Е18-211(=6)' 1' ' УСТАНОВКА РУЧНОГО НАСОСА БКФ-4*
 10   1906-16010' 1*
 11   Ц8-126-10(=6)' 0,5' ' СТЕЛЛАЖ НА 2 АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ*
 12   Ц12-1172-21' 1' ' ОГНЕВОЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ДУ50*
 13   Ц12-806-1' 1' ' КРАН ПРОБКОВЫЙ САЛЬНИКОВЫЙ ДУ15*
 14   Ц12-806-2' 3' ' ТО ЖЕ ФЛАНЦЕВЫЙ ДУ40*
 15   Ц12-809-1' 1' ' КРАН ПРОБНОСПУСКНОЙ САЛЬНИКОВЫЙ ДУ20*
 16   ЦТ12-2-5(=6) ВВОДНЫЕ УКАЗАНИЯ П.3' 0,008' 168,1,1#155,1,1#4,9,1,1#1,36,1,1#8,17,1,1' ВНУТРИЦЕХОВАЯ ПРОКЛАДКА ТРУБО
      ПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ.45.2,5' Т' ' 1.275*
 17   ЦТ12-2-6(=6) ТО ЖЕ' 0,046' 125,1,1#114,1,1#3,75,1,1#1,19,1,1#6,92,1,1' ТО ЖЕ ДИАМ.57.3,5ММ' Т' ' 1.200*
 18   ЦТ12-2-7(=6) ТО ЖЕ' 0,029' 97,8,1,1#79,1,1,1#14,5,1,1#7,74,1,1#4,38,1,1' ТО ЖЕ ДИАМ.70.3,5ММ' Т' ' 1.134*
 19   Е16-43(=6)' 20' ' ТО ЖЕ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ДИАМ.25ММ*
 20   Ц12-70-1' 45' ' ТО ЖЕ ИЗ ТРУБ МЕДНЫХ ДИАМ.6,1+10.1+16.1ММ*
 21   ЦТ12-163-8(=6) ВВОДНЫЕ УКАЗАНИЯ П.4' 0,103' 48,1.1,1#28,7.1,1#16,8.1,1#8,7,1,1#2,58,1,1' ВНЕЦЕХОВАЯ ПРОКЛАДКА ТРУБ
      ОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ.108,4ММ' Т' ' 1.54*
 22   ЦТ12-163-9(=6) ТО ЖЕ' 0,459' 33,1.1,1#17,1.1,1#13,6.1,1#7,14.1,1#2,38.1,1' ТО ЖЕ ДИАМ.273,7ММ' Т' ' 1,31*
 23   Е20-696(=6)' 0,5' ' МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ И ОБОРУДОВАНИЯ*
 24   Ц12-758-1' 45' ' ПРОМЫВКА ДИЗЕЛЬНЫМ ТОПЛИВОМ ТРУБ ДИАМ.6.1+10.1+16.1ММ*
 25   РМАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
 26   С111-616(=13)' 0,43' ' ТОПЛИВО НА ОПРОБОВАНИЕ ДИЗЕЛЯ И ПРОМЫВКУ ТРУБОПРОВОДОВ*
```

```
27        С111-263(=13)' 0,05*
28        С130-11(=13)' 403' ' БАК ДЛЯ ТОПЛИВА ЕМК.0,5М3*
29        С121-1795(=13)' 0,028' ' СТЕЛЛАЖ НА 2 АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ*
30        ТПР-НТ29-10-01 П.66(=13)' 1' 6,7.1,087.1,25' ОГНЕВОЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ОП-50' ШТ*
31        С130-1022(=13)' 1' ' КРАН ПРОБКОВЫЙ САЛЬНИКОВЫЙ 11Ч6БК ДУ15*
32        С130-1023(=13)' 3' ' ТО ЖЕ ФЛАНЦЕВЫЙ 11Ч8БК ДУ40*
33        2307-10026(=13)' 1' 1,68.1,087' КРАН ПРОБНОСПУСКНОЙ 10Б9БК1 ДУ 20*
34        С130-58(=13)' 0,01' ' БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ*
35        ТЦ145 СТР.514(=13)' 0,01' 585.1,25' ПАРОНИТ' Т*
36        С111-11(=13)' 0,01' ' КАРТОН АСБЕСТОВЫЙ*
37        С111-356(=13)' 5' ' РЕЗИНА ЛИСТОВАЯ ДЛЯ ПРОКЛАДОК*
38        517-2023(=13)' 5' 1,65.1,087' РУКАВ РЕЗИНОТКАНЕВЫЙ ДУ40*
39        517-2029(=13)' 1' 7,3.1,087' ТО ЖЕ ДУ100*
40        С159-3881' 1' ' ПОДВЕСКИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПТ-76*
41        С159-3368' 0,459' ' УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ.273.7ММ*
42        С159-3333' 0,103' ' ТО ЖЕ ДИАМ.108.4ММ*
43        С159-3321' 0,029' ' ТО ЖЕ ДИАМ.70.3,5ММ*
44        С159-3318' 0,046' ' ТО ЖЕ ДИАМ.57.3,5ММ*
45        С159-3314' 0,008' ' ТО ЖЕ ДИАМ.45.2,5ММ*
46        С159-36' 0,001' ' ТРУБА МЕДНАЯ ДИАМ.6.1ММ*
47        С159-41' 0,005' ' ТО ЖЕ ДИАМ.10.1ММ*
48        С159-47' 0,006' ' ТО ЖЕ ДИАМ.16.1ММ*
49        Р20*
50        Е13-163' 0,15' ' ПОКРЫТИЕ ВЫХЛОПНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ЖАРОСТОЙКОЙ ЭМАЛЬЮ КО-88*
51        Е26-16 114-5(А2=11,66+14,2.1,03#)' 0,2' ' ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТОЙ*
52        Е26-49' 3,5' ' ОБЕРТЫВАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКОЙ*
53        Е26-51' 0,035' ' ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПО СЕТКЕ А/Ц РАСТВОРОМ*
54        Е26-73 1113-180(А2=0,75+0,73.105#)' 0,04' ' ОБЕРТЫВАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СТЕКЛОТКАНЬЮ*
55        Е15-614' 0,08' ' ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ.МЕНЕЕ 50ММ*
```

56 E15-613' 0,13' ' ТО ЖЕ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ.БОЛЕЕ 50ММ И МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ БАКОВ*

57 E22-66 113-161(A2=0,06+1,76.0,998#)' 10' ' ПРОКЛАДКА СТАЛЬНОЙ ТРУБЫ ДИАМ.108.4ММ*

58 E22-71 113-198(A2=0,15+8,7.0,995#)' 10' ' ТО ЖЕ ФУТЛЯРА ДИАМ.273.7ММ*

59 E22-494' 10' ' ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР СТАЛЬНОЙ ТРУБЫ*

60 E22-170' 10' ' ВЕСЬМА УСИЛЕННАЯ АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПРОХОДЯЩИХ В ГРУНТЕ ДИАМ.273,7ММ*

61 К' ФРАНЦУЗОВА' АРХАНГЕЛЬСКАЯ' КОМАРНИЦКАЯ*

Ведомость изменений объемов работ

к типовому проекту заглубленного встроенного склада на дизельную электростанцию

№№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	4 климатическая зона
I	Дизель-электрический агрегат ДГМА 50М2-3	к-т	I
2	Труба медная диам. 20хIмм	м	I5

Составила Французова

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ А-4-600 ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А I-II

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ УСТАНОВКИ КИСЛОРОДОСНАБЖЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗАГЛУБЛЕННЫЙ ВСТРОЕННЫЙ

ОСНОВАНИЕ: КО1-3 АЛЬБОМ 8

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,047 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 74 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,051 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
									ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц18-411-2	-МОНТАЖ РАМПЫ ПЕРЕПУСКНОЙ КИСЛОРОДНОЙ 2Х10БАЛОНОВ	1,00	38,27	6,74	38	30	7	47,30	47
		КОМПЛ		30,36	3,68			4	4,75	5
2	2311-6019	-СТОИМОСТЬ РАМПЫ ПЕРЕПУСКНОЙ КИСЛОРОДНОЙ=КЕ6801000	1,00	510,89	-	511	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
3	2311-14056	-БАЛЛОН КИСЛОРОДНЫЙ 40-150Л	16,00	16,96	-	271	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
4	Ц11-93-6	-УСТАНОВИТЬ МАНОМЕТР ДИФФЕРЕНЦИОННЫЙ СИЛЬФОННЫЙ ДСП-160М	1,00	1,36	-	1	1	-	2,20	2
		ШТ		1,33	-			-	-	-
5	1704-21375 ДОП,36	-СТОИМОСТЬ МАНОМЕТРА ДИФФЕРЕНЦИОННОГО СИЛЬФОННОГО ДОП-160М=ДСП-160М	1,00	152,18	-	152	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
6	Ц12-2-2	-ПРОЛОЖИТЬ ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМ.18Х2 И 20Х3ММ	0,02	287,21	7,85	6	5	-	464,20	9
		Т		269,50	2,09			-	2,70	-
7	Е20-696	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ	0,10	36,56	0,50	4	1	-	10,81	1
		100 КГ		6,71	0,15			-	0,19	-
8	Ц12-758-1	-ОБЕЗЖИРИВАНИЕ РАМПЫ И ТРУБОПРОВОДОВ 4-Х ХЛОРИСТЫМ УГЛЕРОДОМ	60,00	0,09	0,02	5	4	1	0,11	7
		М		0,07	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			988	41	8		66
			РУБ.					4		5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			934	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			934	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			54	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	45	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			33	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			94	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		73
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	51	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1028	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		73
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	51	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
9	ПР-НТ 01-13 СТР74 ТАБ18.1 ССЦ Ч5Т10Г	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ БЕСШОВНАЯ ДИАМ.16Х2ММ М	15,00	0,55 -	- -	8	-	- -	- -	- -
10	ПР-НТ 01-13 СТР110 ТАБ27.1 ССЦ Ч5 Т10Б	-ТРУБА БЕСШОВНАЯ КОРРОЗИОННОСТОЙКАЯ ДИАМ.20Х3ММ М	3,00	2,82 -	- -	8	-	- -	- -	- -
11	С130-58	-БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ Т	-	389,00 -	- -	-	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			16	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			16	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			16	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			18	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			18	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
12	Е15-614	-ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ.ДО 50ММ 100М2	0,01	64,34 42,24	0,03 -	1	-	- -	74,80 -	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			1	-	-		1
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			1	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1005	41	8		67
			РУБ.					4		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			934	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			934	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			70	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	45	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			16	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			33	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			112	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		73
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	51	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1047	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		74
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	51	-		-

СОСТАВИЛ ФРАНЦУЗОВА

ПЕРФОРАЦИЯ: ДОРОНИЧЕВА

Проверил Архангельская

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 4)

```
1       3149000070' Н9Г1' С' ' 1,1' ' ' ' ' *
2       Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ А-4-600' Т-6025' ' ЗАГЛУБЛЕННЫЙ ВСТРОЕННЫЙ' РД' ' ' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ УСТАНОВКИ КИСЛОРОДОС
                НАБЖЕНИЯ' КС1-3 АЛЬБОМ 8' А.С.САМИТОВ*
3       Н3=1,1' Н4=1,1' Н5=1,1' Н10=16,5' Н22=8,7*
4       РОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
5       Ц18-411-2' 1' ' МОНТАЖ РАМПЫ ПЕРЕПУСКНОЙ КИСЛОРОДНОЙ 2Х10БАЛОНОВ*
6       2311-6019' 1' ' СТОИМОСТЬ РАМПЫ ПЕРЕПУСКНОЙ КИСЛОРОДНОЙ*
7       2311-14056' 16' ' БАЛЛОН КИСЛОРОДНЫЙ 40-150Л*
8       Ц11-93-6' 1' ' УСТАНОВИТЬ МАНОМЕТР ДИФФЕРЕНЦИОННЫЙ СИЛЬФОННЫЙ ДСП-160М*
9       1704-21375' 1' ' СТОИМОСТЬ МАНОМЕТРА ДИФФЕРЕНЦИОННОГО СИЛЬФОННОГО ДСП-160М*
10      Ц12-2-2' 0,016' ' ПРОЛОЖИТЬ ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМ.18Х2 И 20Х3ММ*
11      Е20-696(=6)' 0,1' ' МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ*
12      Ц12-758-1' 60' ' ОБЕЗЖИРИВАНИЕ РАМПЫ И ТРУБОПРОВОДОВ 4-Х ХЛОРИСТЫМ УГЛЕРОДОМ*
13      РМАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
14      ТПР-НТ 01-13 СТР74 ТАБ18.1 ССЦ Ч5Т10Г(=13)' 15' 0,53.1,034' ТРУБА СТАЛЬНАЯ БЕСШОВНАЯ ДИАМ.18Х2ММ' М*
15      ТПР-НТ 01-13 СТР110 ТАБ27.1 ССЦ Ч5 Т10Б(=13)' 3' 2,75.1,026' ТРУБА БЕСШОВНАЯ КОРРОЗИОННОСТОЙКАЯ ДИАМ.20Х3ММ' М*
16      С130-58(=13)' 0,0005' ' БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ*
17      Р20*
18      Е15-614' 0,01' ' ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ.ДО 50ММ*
19      К' ФРАНЦУЗОВА' ' ДОРОНИЧЕВА*
```

А-IУ-600-476.90 Альбом I2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ А-4-600 ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-12

НА ПРОКЛАДКУ НАРУЖНЫХ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ И КОНТУРА ЗАЗЕМЛЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗАГЛУБЛЕННЫЙ ВСТРОЕННЫЙ СКЛАД

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,296 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 106 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,061 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
									ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ И КОНТУРА ЗАЗЕМЛЕНИЯ	0,17	74,50	-	13	13	-	154,00	26
		100М3		74,50	-			-	-	-
2	Е1-967	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА	0,17	41,50	-	7	7	-	89,60	15
		100М3		41,50	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			20	20	-		41
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			20	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	20	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			25	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		41
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	20	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			25	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		41
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	20	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
3	Ц8-141-1	-ПРОЛОЖИТЬ КАБЕЛЬ МАРКИ КВВБ ОЕЧ 4.1,5ММ	0,60	12,50	2,23	8	4	2	10,00	6
		100М		5,89	0,89			1	1,15	1
4	Ц8-142-1	-УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ПРИ ОДНОМ	0,60	9,57	6,96	6	2	5	5,00	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КАБЕЛЕ В ТРАНШЕЕ								
		100М		2,56	2,74			2	3,53	2
5	Ц8-143-1	-ПОКРЫТИЕ КИРПИЧОМ ОДНОГО КАБЕЛЯ	0,60	8,86	5,92	5	2	3	6,00	4
		100М		2,88	2,33			1	3,01	2
6	Ц8-471-1	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ	1,80	19,30	0,70	35	8	1	9,00	16
		10ШТ		4,60	0,10			-	0,13	-
7	Ц8-472-2	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧ 160ММ2	2,30	27,00	0,90	62	16	2	12,00	28
		100М		6,80	0,10			-	0,13	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			116	32	13		57
			РУБ.					4		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			116	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			72	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	36	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			27	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			12	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			155	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		64
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	40	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			155	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		64
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	40	-		-
		РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
8	С151-1918	-КАБЕЛЬ МАРКИ КВВБ СЕЧ 4.1,5ММ2	0,06	536,00	-	32	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
9	ССЦ П.4-20	-СТОИМОСТЬ ПЕСКА	6,00	7,79	-	47	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
10	ССЦ П.6-1	-СТОИМОСТЬ КИРПИЧА	0,25	68,00	-	17	-	-	-	-
		ТЫС.ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			96	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			32	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			32	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			35	-	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			64	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			64	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			11	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			81	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			116	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			232	52	13		96
			РУБ.					4		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			148	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			72	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	36	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			32	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			27	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			15	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			190	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		64
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	40	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			84	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	20	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.			64	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			14	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			106	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		42
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	21	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			296	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		106
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	61	-		-

СОСТАВИЛ ФРАНЦУЗОВА

ПРОВЕРИЛ АРХАНГЕЛЬСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: КОМАРНИЦКАЯ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н.= 6)

```
 1        Э14900076' Н9Г1' С' ' 1.1' ' ' ' ' ' *
 2        Ш' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ А-4-600' Т-6025' ' ЗАГЛУБЛЕННЫЙ ВСТРОЕННЫЙ СКЛАД' РД' ' ' ПРОКЛАДКУ НАРУЖНЫХ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ И
                  КОНТУРА ЗАЗЕМЛЕНИЯ' ' САМИТОВ*
 3        Н10=16,5*
 4        Р20*
 5        Е1-960' 0,165' ' РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ И КОНТУРА ЗАЗЕМЛЕНИЯ*
 6        Е1-967' 0,165' ' ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА*
 7        РМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
 8        Ц8-141-1' 0,6' ' ПРОЛОЖИТЬ КАБЕЛЬ МАРКИ КВВБ СЕЧ 4,1,5ММ*
 9        Ц8-142-1' 0,6' ' УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ В ТРАНШЕЕ*
10        Ц8-143-1' 0,6' ' ПОКРЫТИЕ КИРПИЧОМ ОДНОГО КАБЕЛЯ*
11        Ц8-471-1' 1,8' ' ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ*
12        Ц8-472-2' 2,3' ' ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧ 160ММ2*
13        РМАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
14        С151-1918' 0,06' ' КАБЕЛЬ МАРКИ КВВБ СЕЧ 4,1,5ММ2*
15        СТССЦ П,4-20(=19)' 6' 7,79' СТОИМОСТЬ ПЕСКА' М3*
16        СТССЦ П,6-1(=19)' 0,255' 68' СТОИМОСТЬ КИРПИЧА' ТЫС,ШТ*
17        К' ФРАНЦУЗОВА' АРХАНГЕЛЬСКАЯ' КОМАРНИЦКАЯ*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТБ8.1.28 А-1У-600,СКЛАД СГОРАЕМЫХ И НЕСГОРАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ В СГОРАЕМОЙ ТАРЕ(ВСТРОЕННЫЙ) ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № I-I3

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ПОМЕЩЕНИЯ УЗЛОВ УПРАВЛЕНИЯ.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ТБ8.1.28 А-1У-600,СКЛАД СГОРАЕМЫХ И НЕСГОРАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ В СГОРАЕМОЙ ТАРЕ(ВСТРОЕННЫЙ)

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ТП А-1У-600

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,368 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 33 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,021 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Н25=8,7-ПРОЦЕНТ НА ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ОТ СТОИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ.

РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1	Ц12-427-1	-ПОДЗЕМНЫЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ РУКАВА И ШЛАНГИ РУКАВ РЕЗИНОТКАНЕВЫЙ НАПОРНЫЙ ДИАМЕТР УСЛОВНЫЙ 25-50ММ ДЛИНОЙ 20М	1,00	1,33	0,15	1	1	-	0,97	1
				1,16	0,06			-	0,08	-
		КОМПЛ								

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ НА УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ СПРИНКЛЕРНОЙ УСТАНОВКИ С КЛАПАНОМ ВС-150

2	Ц12-1087-12	-СИГНАЛИЗАТОР ДАВЛЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	2,00	5,52	0,12	11	1	-	1,00	2
		ШТ		0,71	0,02			-	0,03	-
3	Ц12-803-5	-КЛАПАНЫ 4УГУННЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЬЕМНЫЕ,ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:150	1,00	5,22	0,56	6	4	-	7,00	7
		ШТ		4,30	0,09			-	0,12	-
4	2402-4047	-КЛАПАН ВОДОСИГНАЛЬНЫЙ =ВС-150	1,00	43,92	-	44	-	-	-	-
	СРСЦ Ч,5 ТАБЛ.10Л	ШТ		-	-			-	-	-
5	Ц12-802-7	-ЗАДВИЖКИ 4УГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:150	1,00	9,42	0,62	9	5	1	8,00	8
				4,77	0,12			-	0,15	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
6	С130-649	-ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА30Ч6БР ДИАМЕТРОМ В ММ: 150	1,00	38,00	-	38	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
7	1704/43-21398	-МАНОМЕТР МП4-У-16	2,00	11,60	-	23	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
8	Ц11-93-1	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	2,00	0,80	-	2	2	-	1,00	2
		ШТ		0,77	-			-	-	-
9	С159-1379	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,0 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА150	2,00	12,70	-	25	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛЕКТ								
10	241848/8-9047 СРСЦ Ч.5 ТАБЛ.10Л	-ОБВЯЗКА УЗЛА УПРАВЛЕНИЯ, ДИАМ.150 ММ	1,00	49,41	-	49	-	-	-	-
		КОМПЛ.		-	-			-	-	-
11	Ц12-1-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ	5,00	0,48	0,04	2	2	-	1,00	5
				0,43	0,01			-	0,01	-
		М								
12	С113-1	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-15 Т-2,5	4,00	0,24	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
13	С113-6	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-50 Т-3	1,00	0,78	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
14	Ц12-591-13	-ТРУБОПРОВОДЫ СПРИНКЛЕРНЫХ УСТАНОВОК ВОДЯНОГО И ПЕННОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ, ДИАМ.НАРУЖНЫЙ ДО 159ММ	0,01	171,00	20,00	2	1	-	222,00	2
				141,00	1,42			-	1,83	-
		100 М								
15	С113-173	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И	1,00	2,23	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БОТ2ПС-БОТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-159 Т-3,2 М								
16	113Т 2,1	-УГОЛЬНИК ПРОХОДНОЙ 90-1-15 10ШТ	0,80	1,30	-	1	-	-	-	-
17	113Т 2,1	-ТРОЙНИК ПРЯМОЙ 15 10ШТ	0,20	1,69	-	1	-	-	-	-
18	113Т 2,1	-ФУТОРКА 50Х15 10ШТ	0,10	3,02	-	1	-	-	-	-
19	113Т 2,1	-ПРОБКА 25 10ШТ	0,10	1,11	-	1	-	-	-	-
20	113Т 2,2	-МУФТА ПРЯМАЯ 15 10ШТ	0,40	0,79	-	1	-	-	-	-
21	113Т 2,2	-МУФТА ПРЯМАЯ 25 10ШТ	0,10	1,10	-	1	-	-	-	-
22	113Т 2,2	-МУФТА ПРЯМАЯ 50 10ШТ	0,10	2,95	-	1	-	-	-	-
23	113Т 2,2	-НИППЕЛЬ 15 10ШТ	0,20	0,13	-	1	-	-	-	-
24	113Т 2,2	-КОНТРГАЙКА 15 10ШТ	0,10	0,26	-	1	-	-	-	-
25	113Т 2,2	-ОГОН 15 10ШТ	0,10	1,38	-	1	-	-	-	-
		КОНЕЦ РАСЧЕТА НА УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ВС-150								
26	Ц12-2-6	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 57 ММ Т	0,01	125,00 114,00	3,75 1,19	1	1	- -	200,00 1,54	2 -
27	Ц12-2-8	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 144-159 ММ Т	0,02	79,10 62,40	13,30 7,12	2	1	- -	110,00 9,18	2 -
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ,НЕ УЧТЕННЫХ РАСЦЕНКАМИ								
28	С130-519	-ГОЛОВКИ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ	1,00	0,66	-	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ НАПОРНЫЕ,ДАВЛЕНИЕМ 1,2 МПА РУКАВНЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: ГР-50 ШТ		-	-			-	-	-
29	С130-522	-ГОЛОВКИ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ НАПОРНЫЕ ДАВЛЕНИЕМ 1,2 МПА МУФТОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: ГМ-50 ШТ	1,00	0,49	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
30	517-1111	-РУКАВ РЕЗИНОВЫЙ НАПОРНОВСАСЫВАЮЩИЙ С ТЕКСТИЛЬНЫМ КАРКАСОМ,НЕАРМИРОВАННЫЙ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 3КГС/СМ2 ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР 50ММ КЛАСС В,ГРУППА 2= ГОСТ5398-76 М	20,00	3,49	-	70	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
31	С159-3317	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3ММ Т	0,01	621,00	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
32	С159-3348	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 150ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 159ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4,5ММ Т	0,02	428,00	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			316	18	1		31
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			23	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			25	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			292	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			13	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	18	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			247	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			15	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -	РУБ,			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			23	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			330	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		31
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	20	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			365	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		31
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	20	-		-

РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Н10=16,6-ПРОЦЕНТ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

33	Е13-263Т,Ч,-О4ИСТКА ЩЕТКАМИ	1,00	0,92	-	1	1	-	1,40		1
	П.3,7,3,8 М2		0,92	-			-	-		-
34	Е13-266Т,Ч,-ОБЕЗЖИРИВАНИЕ АППАРАТОВ И	0,01	18,88	6,80	1	-	-	13,73		-
	П.3,7,3,8 ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 500ММ БЕНЗИНОМ		7,18	4,20			-	5,42		-
	100М2									
35	Е13-121Т,Ч,-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,01	8,86	0,20	1	-	-	4,84		-
	П.3,7,3,8 ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		3,20	0,06			-	0,08		-
	100М2									
36	Е13-153Т,Ч,-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ	0,01	22,29	0,24	1	-	-	7,18		-
	П.1,6,3,7, ПФ-133									
	3,6 100М2		4,71	0,08			-	0,10		-
37	Е9/2-229 -ОПОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ	0,01	59,60	7,43	1	-	-	72,60		1
	КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ВНУТРИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ МАССОЙ ДО 0,1Т		44,20	3,14			-	4,05		-
	Т									
38	С130/1-2305-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ	0,01	590,00	-	6	-	-	-		-
	ТРУБОПРОВОДОВ(КРОНШТЕЙНЫ,ПЛАНК И,ХОМУТЫ)		-	-			-	-		-
	Т									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			11	1	-		2
			РУБ,					-		-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			4	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			4	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			7	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			6	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			9	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			13	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			326	19	1		33
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			23	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			26	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			292	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			13	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	18	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			247	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			16	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			23	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			330	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		31
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	20	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			6	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			368	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	21	-		-

СОСТАВИЛ Скор- СКОРОКИРЖА

ПРОВЕРИЛ Зудк ЗУДКИНА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 1)

```
1   Э903333001' Н9' П' ' 1.1' ' ' ' ' *
2   Ю' ' ТБ8.1.28 А-1У-600,СКЛАД СГОРАЕМЫХ И НЕСГОРАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ В СГОРАЕМОЙ ТАРЕ(ВСТРОЕННЫЙ)' ' ' ТБ8.1.28 А-1У-60
          0,СКЛАД СГОРАЕМЫХ И НЕСГОРАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ В СГОРАЕМОЙ ТАРЕ(ВСТРОЕННЫЙ)' ' ' 1' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ О
          БОРУДОВАНИЯ ПОМЕЩЕНИЯ УЗЛОВ УПРАВЛЕНИЯ' СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ТП А-1У-600*
3   ?Т106-СА' Н25=8,7*
4   ?Т300-СА*
5   Ц12-427-1' 1*
6   ?Т107-17-СА' К1=14' КОЛ=1' Н9=1,098' Н91=1,086*
7   Ц12-2-6' 0,01*
8   Ц12-2-8' 0,02*
9   ?Т105-СА*
10  С130-519(=13)' 1*
11  С130-522(=13)' 1*
12  517-1111(=13)(Н9=1,074)' 20*
13  С159-3317(А1.0,9)' 0,01*
14  С159-3348' 0,02*
15  ?Т301-СА*
16  ?Т106-СА' Н10=16,5*
17  ?Т333-СА' К2=1*
18  ?Т89-К-СА' К1=0,01*
19  ?Т312-СА' К1=0,01' К2=590*
20  К' СКОРОКИРЖА' ЗУДКИНА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТБ8.1.28 А-1У-600,СКЛАД СГОРАЕМЫХ И НЕСГОРАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ В СГОРАЕМОЙ ТАРЕ(ВСТРОЕННЫЙ) ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № I-I4

НА МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ АВТОМАТИЧЕСКОЙ УСТНОВКИ ВОДЯНОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ТБ8,1,28 А-1У-600,СКЛАД СГОРАЕМЫХ И НЕСГОРАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ В СГОРАЕМОЙ ТАРЕ(ВСТРОЕННЫЙ)

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ТП А-1У-600

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,630 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 344 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,239 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц12-807-1	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ	2,00	0,75	-	2	1	-	1,00	2
				0,73	-			-	-	-
		ШТ								
2	Ц12-1063-1	-ОРОСИТЕЛЬ ВОДЯНОЙ СПРИНКЛЕРНЫЙ	46,00	1,32	-	61	6	-	0,20	9
				0,12	-			-	-	-
		ШТ								
3	Ц12-591-10	-ТРУБОПРОВОДЫ СПРИНКЛЕРНЫХ УСТАНОВОК ВОДЯНОГО И ПЕННОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ, ДИАМ. НАРУЖНЫЙ ДО 45ММ	0,64	126,00	5,00	80	72	3	176,00	112
				114,00	0,39			-	0,50	-
		100М								
4	Ц12-591-11	-ТРУБОПРОВОДЫ СПРИНКЛЕРНЫХ УСТАНОВОК ВОДЯНОГО И ПЕННОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ, ДИАМ. НАРУЖНЫЙ ДО 89ММ	0,63	138,00	5,00	87	78	3	192,00	121
				124,00	0,39			-	0,50	-
		100М								
5	Ц12-591-12	-ТРУБОПРОВОДЫ СПРИНКЛЕРНЫХ УСТАНОВОК ВОДЯНОГО И ПЕННОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ, ДИАМ. НАРУЖНЫЙ ДО 114ММ	0,10	151,00	14,00	15	13	1	204,00	20
				130,00	0,93			-	1,20	-
		100М								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ,НЕ УЧТЕННЫХ РАСЦЕНКАМИ				
6	С130-87	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ	2,00	1,82	-	4	-	-	-	-
7	С113-3	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ 25 Т-2,8 М	1,50	0,40	-	1	-	-	-	-
8	113Т.3.1	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СТАЛИ 20 НАРУЖНЫЙ ДИАМ.ММ:40Х2,2 М	62,00	0,41	-	25	-	-	-	-
9	113Т.3.1	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СТАЛИ 20 НАРУЖНЫЙ ДИАМ.ММ:57Х2,5 М	5,00	0,68	-	3	-	-	-	-
10	113Т.3.1	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СТАЛИ 20,НАРУЖНЫЙ ДИАМ.ММ:76Х2,8 М	58,00	1,00	-	58	-	-	-	-
11	113Т.3.1,3 ,3	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕИЗ СТАЛИ АСТ 3СП НАРУЖНЫЙ ДИАМ.ММ:114Х2,8 М	10,00	1,50	-	15	-	-	-	-
12	С159-2356	-ОТВОДЫ 90 С РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ Р=1,5 ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 65ММ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ ШТ	11,00	0,64	-	7	-	-	-	-
13	С159-2367	-ОТВОДЫ 90 С РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ Р=1,5 ДУ ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 100ММ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ ШТ	3,00	1,27	-	4	-	-	-	-
14	С159-3054	-ПЕРЕХОДЫ КОНЦЕНТРИЧЕСКИЕ ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50Х40ММ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ И ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 57Х4-45Х2,5ММ ШТ	1,00	0,41	-	1	-	-	-	-
15	С159-3073	-ПЕРЕХОДЫ КОНЦЕНТРИЧЕСКИЕ ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 100Х65ММ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ И ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 108Х4-76Х3,5ММ ШТ	1,00	0,66	-	1	-	-	-	-
16	С159-3088	-ПЕРЕХОДЫ КОНЦЕНТРИЧЕСКИЕ ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА	1,00	1,26	-	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		150Х100ММ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ И ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 159Х4,5-108Х4ММ		-	-			-	-	-
		ШТ								
17	С159-3229	-ЗАГЛУШКИ ЭЛЛИПТИЧЕСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НА РУ 10МПА ПО ГОСТ 17379-77 ИЗ СТАЛИ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 40ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 45ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,5ММ	29,00	0,17	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
18	С159-3231	-ЗАГЛУШКИ ЭЛЛИПТИЧЕСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НА РУ 10МПА ПО ГОСТ 17379-77 ИЗ СТАЛИ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3ММ	1,00	0,22	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
19	113	-МУФТЫ ПРИВАРНЫЕ МП-15	46,00	0,16	-	7	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			378	170	7		264
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			378	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			66	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	170	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			132	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			135	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	24	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			40	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			653	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		276
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	194	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			653	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		276
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	194	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
					Н10=16,5-ПРОЦЕНТ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ						
20	Е13-263Т,Ч.-04 П.3,7,3,8	ИСТКА ЩЕТКАМИ	39,00	0,92	-	36	36	-	1,40	55
		М2		0,92	-			-	-	-
21	Е13-266Т,Ч.- П.3,7,3,8	ОБЕЗЖИРИВАНИЕ АППАРАТОВ И ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 500ММ БЕНЗИНОМ	0,39	18,88	6,80	7	3	3	13,73	5
				7,18	4,20			2	5,42	2
		100М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е13-121Т,Ч,П.3,7,3,8	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100М2	0,39	8,86 3,20	0,20 0,06	3	1	- -	4,84 0,08	2 -
23	Е13-153Т,Ч,П.1,6,3,7, 3,8	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 100М2	0,39	22,29 4,71	0,24 0,08	9	2	- -	7,18 0,10	3 -
24	С130/1-2305	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ(КРОНШТЕЙНЫ,ПЛАНКИ,ХОМУТЫ) Т	0,01	590,00 -	- -	6	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			61	42	3		65
			РУБ,					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			55	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			11	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	44	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			9	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			69	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		68
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	45	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			6	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			6	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			8	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			77	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		68
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	45	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			439	212	10		329
			РУБ,					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			378	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			66	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	170	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			132	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			135	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -	РУБ,			-	24	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			40	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			553	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		276
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	194	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			55	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			11	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	44	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			9	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			69	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		68
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	46	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			6	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			630	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		344
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	239	-		-

СОСТАВИЛ Скороки- СКОРОКИРЖА

ПРОВЕРИЛ Зудк ЗУДКИНА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 2)

```
9903333002' Н9' П' ' 1.1' ' ' ' ' *
Ю' ' ТБ8.1.28 А-1У-600.СКЛАД СГОРАЕМЫХ И НЕСГОРАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ В СГОРАЕМОЙ ТАРЕ(ВСТРОЕННЫЙ)' ' ' ТБ8.1.28 А-1У-60
        0.СКЛАД СГОРАЕМЫХ И НЕСГОРАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ В СГОРАЕМОЙ ТАРЕ(ВСТРОЕННЫЙ)' ' ' 2' МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ АВТОМА
        ТИЧЕСКОЙ УСТНОВКИ ВОДЯНОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ' СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ТП А-1У-600*
?Т300-СА*
Ц12-807-1' 2*
Ц12-1083-1' 46*
?Т29-СА' УП6=63,5' УП7=63' УП8=10*
?Т105-СА*
С130-87(=13)' 2*
С113-3(=13)' 1,5*
?Т168-СА' Н9=1,089' К4=62' К6=5' К7=58' К10=10*
С159-2356' 11*
С159-2367' 3*
С159-3054' 1*
С159-3073' 1*
С159-3088' 1*
С159-3229' 29*
С159-3231' 1*
?Т315-СА' Н9=1,086' К1=46*
?Т301-СА*
?Т106-СА' Н10=16,5*
?Т333-СА' К2=39*
?Т312-СА' К1=0,01' К2=590*
К' СКОРОКИРЖА' ЗУДКИНА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТВ8.1.28 А-IУ-600.СКЛАД СГОРАЕМЫХ И НЕСГОРАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ В СГОРАЕМОЙ ТАРЕ(ВСТРОЕННЫЙ) ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А I-I5

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ ВОДЯНОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ТВ8.1.28 А-IУ-600.СКЛАД СГОРАЕМЫХ И НЕСГОРАЕМЫХ МАТЕРИАДОВ В СГОРАЕМОЙ ТАРЕ(ВСТРОЕННЫЙ)

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ТП А-IУ-600

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,383 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 4 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,003 ТЫС.РУБ.

N. ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Н25=8,7-ПРОЦЕНТ НА ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ОТ СТОИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ,				
1	1517 1504	-ЯЩИК ЯАИ9501-0004А, РАЗМЕРОМ 1000Х600Х500 ММ ШТ	1,00	340,00 -	- -	340	-	- -	- -	-
2	Ц8-572-4	-ЩИТОК БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1000Х800ММ ШТ	1,00	4,72 1,68	0,79 0,28	5	2	1 -	3,00 0,36	3 -
3	Ц10-775-2	-КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ШТ	2,00	0,40 0,34	- -	1	1	- -	0,64 -	1 -
4	290220	-КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КО-2УХЛ3 ШТ	2,00	0,25 -	- -	1	-	- -	- -	- -
5	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ (МЕТАЛЛОРУКАВ) 100М	0,01	54,00 23,20	23,10 9,73	1	-	- -	43,00 12,55	- -
6	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 (ИЗ К-ТА СДУ) 100М	0,01	4,88 2,36	2,33 0,71	1	-	- -	4,00 0,92	- -
7	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 (ИЗ К-ТА СДУ)	0,02	1,21 1,14	-	1	-	- -	2,00 -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М								
8	241649-1046	РУКАВ МЕТАЛЛИ4ЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИ4НЫЙ РЗ-Ц-Х ТУ22-3988-77 ИЗМ 1-4 Д=16ММ	-	174,24	-	1	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			351	3	1		4
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			340	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			30	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			370	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			11	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			13	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			383	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-

СОСТАВИЛ Скороки- СКОРОКИРЖА

ПРОВЕРИЛ Зудк ЗУДКИНА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 3)

```
  1        9903333003' Н9' П' ' 1,1' ' ' ' ' *
  2        Ю' ' ТБ6,1,28 А-IУ-600.СКЛАД СГОРАЕМЫХ И НЕСГОРАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ В СГОРАЕМОЙ ТАРЕ(ВСТРОЕННЫЙ)' ' ' ТБ8,1,28 А-IУ-60
                   Ø.СКЛАД СГОРАЕМЫХ И НЕСГОРАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ В СГОРАЕМОЙ ТАРЕ(ВСТРОЕННЫЙ)' ' ' 3' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ Э
                   ЛЕКТРООВОРУДОВАНИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ ВОДЯНОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ' СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ТП А-IУ-6
                   ØØ*
  3        ?Т106-СА' Н25=8,7*
  4        ?Т13-СА' 14' 1' 340' А' 1ØØØ' 5ØØ' Ø,Ø6' 4' 1*
  5        ?Т3Ø4-СА' К1=2' К2=2*
  6        Ц8-4Ø6-1' 1' ' + (МЕТАЛЛОРУКАВ)*
  7        Ц8-4Ø9-1' 1' ' + (ИЗ К-ТА СДУ)*
  8        Ц8-4Ø9-11' 1,5' ' + (ИЗ К-ТА СДУ)*
  9        241649-1Ø48(=13)(Н9=1,Ø89)' 1*
 1Ø        К' СКОРОКИРЖА' ЗУДКИНА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТБ8,1,28 А-IУ-600,СКЛАД СГОРАЕМЫХ И НЕСГОРАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ В СГОРАЕМОЙ ТАРЕ(ВСТРОЕННЫЙ) ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № I-I6

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ТБ8,1,28 А-IУ-600,СКЛАД СГОРАЕМЫХ И НЕСГОРАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ В СГОРАЕМОЙ ТАРЕ(ВСТРОЕННЫЙ)

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ТП А-IУ-600

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,946 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 148 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,094 ТЫС.РУБ.

N. ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Н25=8,7-ПРОЦЕНТ НА ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ОТ СТОИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ.				
1	Ц10-775-2	-КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ	18,00	0,40	-	7	6	-	0,54	10
		ШТ		0,34	-	-	-	-	-	-
2	1504-1011	-ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ 4ИСЛО ПОЛЮСОВ-3,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ М,Т НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 1,6 2,5 4 6,3 10 16 25 40 50 63 =АП50Б-3МТУ3 АП50Б-3МУ3 ТУ 16-522.139-78	1,00	3,95	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
3	Ц8-525-2	-АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ- ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 63А	1,00	2,88	0,06	3	1	-	2,00	2
		ШТ		1,04	0,01	-	-	-	0,01	-
4	3608-2062	-ДИОД КД-105Б	2,00	0,06	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
5	Ц11-580-13	-ПРИБОРЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ /ТРАНЗИСТОРЫ,ТЕРМИСТОРЫ,ТИРИСТОРЫ И ДИОДЫ/	6,00	0,32	-	2	2	-	1,00	6
		ШТ		0,31	-	-	-	-	-	-
6	Ц11-580-11	-РЕЗИСТОРЫ И КОНДЕНСАТОРЫ (ИЗ К-ТА ПРИБОРОВ)	33,00	0,14	-	5	5	-	0,22	7
		ШТ		0,14	-	-	-	-	-	-
7	1602-30131	-КОНЦЕНТРАТОР	1,00	670,00	-	670	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ ТОПАЗ,ЕМКОСТЬЮ 10 ЗОН ШТ							
8	Ц10-742-1	-ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ И ПУСКОВЫЕ,СТАНЦИИ И ПУЛЬТЫ ЕМКОСТЬЮ ДО 100ЛУЧЕЙ;ПУЛЬТ ПРИЕМНЫЙНА 10 ЛУЧЕЙ ШТ	1,00	20,20 17,70	-	20	18	-	26,00	26
9	1504	-РЕЛЕ РП20-217У3 ШТ	1,00	6,80	-	7	-	-	-	-
10	Ц11-630-13	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ,ТИП РПМ-0 ИЛИ ЭП41В, РЕЛЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ, ТИП РПУ-3, РЕЛЕ ТОКА, ТИП Р, РЕЛЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА, ТИП РЭМ ИЛИ РЕЛЕ ОБРЫВА ФАЗ, ТИП Е511 ШТ	1,00	1,16 1,14	-	1	1	-	2,00	2
11	Ц10-743-1	-ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ:ОДНОКРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ ШТ	31,00	0,45 0,40	-	14	12	-	1,00	31
12	Ц10-747-3	-ПРОВОД ДВУХ И ТРЕХЖИЛЬНЫЙ ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ,ПРОКЛАДЫВАЕМЫЙ ПО ОСНОВАНИЯМ:БЕТОННЫМ 100М	1,65	30,50 21,10	0,55 0,11	50	35	1	33,76 0,14	56
13	Ц8-146-1Т,Ч.П.4 К=1,04	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ НА ВЫСОТЕ 2,5 М 100М	0,09	48,73 18,93	12,70 4,04	4	2	1	32,24 5,21	3
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ,НЕ УЧТЕННЫХ РАСЦЕНКАМИ								
14	2402-4069	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ИП-104-1 ШТ	31,00	0,27	-	8	-	-	-	-
15	290220	-КОРОБКА КОММУТАЦИОННАЯ КК-6 ШТ	18,00	0,38	-	7	-	-	-	-
16	С152-501	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ МЕДНЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С ПАРАЛЕЛЬНО УЛОЖЕННЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ ЛТВ-П С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2,0,6ММ2 1000М	0,16	23,10	-	4	-	-	-	-
17	С151-43	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ,ДВУХЖИЛЬНЫЕ,НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ	0,01	143,00	-	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАРКИ ВРГ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ В ММ2:2Х1 1000М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			807	82	2		143
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			681	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			59	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			740	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			126	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			25	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	82	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			20	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			65	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	12	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			15	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			206	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		148
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	94	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			946	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		148
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	94	-		-

СОСТАВИЛ Скоро- СКОРОКИРЖА

ПРОВЕРИЛ Зудк ЗУДКИНА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 4)

```
1   9903333004' Н9' П' ' 1.1' ' ' ' ' *
2   Ю' ' ТБ8.1.28 А-IУ-600.СКЛАД СГОРАЕМЫХ И НЕСГОРАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ В СГОРАЕМОЙ ТАРЕ(ВСТРОЕННЫЙ)' ' ' ТБ8.1.28 А-IУ-60
          0.СКЛАД СГОРАЕМЫХ И НЕСГОРАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ В СГОРАЕМОЙ ТАРЕ(ВСТРОЕННЫЙ)' ' ' 4' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ О
          БОРУДОВАНИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ' СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ТП А-IУ-600*
3   ?Т106-СА' Н25=8,7*
4   ?Т304-СА' К1=18*
5   1504-1011' 1*
6   Ц8-525-2' 1*
7   ?Т26-СА' 14' 2' 6*
8   Ц11-580-11' 33' ' + (ИЗ К-ТА ПРИБОРОВ)*
9   ?Т57-СА' 14' 1' 1*
10  Т1504(=14)' 1' 6,80' РЕЛЕ РП20-217У3' ШТ*
11  Ц11-630-13' 1*
12  Ц10-743-1' 31*
13  ?Т159-СА' К4=165*
14  Ц8-146-1(А5.1,04)(Р1.1,04)Т.Ч.П.4 К=1,04' 9' ' + НА ВЫСОТЕ 2,5 М*
15  ?Т105-СА*
16  ?Т85-СА' 1,082' 31*
17  ?Т104-СА' Н9=1,32' КОЛ12=18*
18  С152-501' 165*
19  С151-43' 9*
20  К' СКОРОКИРЖА' ЗУДКИНА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ А-4-600 ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А I-I7

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ПРОВОДНОЙ СВЯЗИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗАГЛУБЛЕННЫЙ ВСТРОЕННЫЙ СКЛАД

ОСНОВАНИЕ: СС1 АЛЬБОМ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,102 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 49 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,030 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
									ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц10-127-5	-УСТАНОВИТЬ ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ ТА-68	1,00	0,40	-	1	-	-	0,55	1
		ШТ		0,34	-			-	-	-
2	ПР-НТ62-03 ДОП.1 П.26	-СТОИМОСТЬ ТЕЛЕФОННОГО АППАРАТА ТА-68	1,00	16,20	-	16	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
3	Ц10-397-7	-УСТАНОВИТЬ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ТАЙГА-304	2,00	2,96	-	6	5	-	4,40	9
		ШТ		2,57	-			-	-	-
4	ПР-НТ16-01 ДОП5 П.2-354	-СТОИМОСТЬ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯ ТАЙГА-304	2,00	4,89	-	10	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
5	Ц10-397-4	-УСТАНОВИТЬ ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ ТАМУ-10Т	1,00	0,72	-	1	1	-	1,10	1
		ШТ		0,52	-			-	-	-
6	Ц10-381-11	-ТО ЖЕ РОЗЕТКУ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ	1,00	0,39	-	1	-	-	1,10	1
		ШТ		0,36	-			-	-	-
7	Ц10-381-6	-ТО ЖЕ КОРОБКИ ТЕЛЕФОННЫЕ И УНИВЕРСАЛЬНЫЕ	3,00	2,64	-	8	7	-	3,30	10
		ШТ		2,44	-			-	-	-
8	Ц10-54-7	-ПРОЛОЖИТЬ КАБЕЛЬ МАРОК ТППЮПРППМ ПО СТЕНАМ	0,50	34,09	6,56	17	10	3	38,50	19
		100М		20,79	2,11			1	2,72	1
9	Ц10-54-12	-ТО ЖЕ ПРОВОД МАРКИ ТРП	0,20	12,28	-	2	2	-	20,90	4
		100М		11,88	-			-	-	-
10	Ц8-170-2	-ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПРОХОДОВ ПРИ ВВОДЕ КАБЕЛЯ	2,00	0,20	-	1	-	-	0,33	1
		ПРОХОД		0,15	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			63	25	3		46
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			26	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			26	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			37	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	26	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			21	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			62	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		49
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	30	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			88	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		49
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	30	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
11	С151-2542	-КАБЕЛЬ МАРКИ ТПП СЕЧ 10.2.0,5ММ2	0,01	202,00	-	2	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
12	С151-2729	-ТО ЖЕ МАРКИ ПРППМ СЕЧ 2.1,2ММ2	0,04	64,70	-	3	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
13	С152-489	-ПРОВОД МАРКИ ТРП СЕЧ 2.0,5ММ2	0,02	13,00	-	1	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
14	С155-22	-РОЗЕТКА РАДИОВЕЩАНИЯ	1,00	0,16	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
15	С155-17	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КРТП-10	1,00	1,03	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	С155-12	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ УК-2Р	1,00	0,16	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
17	С155-13	-ТО ЖЕ УК-2П	1,00	0,14	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
18	ПР-НТ29-02-20 П.1-250 ССЦП.5Т.7	-ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ ТАМУ-10Т	1,00	3,61	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			14	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			14	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.			10	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			14	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			14	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			77	25	3		46
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			26	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			26	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			51	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	26	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			10	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			21	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			76	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		49
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	30	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			102	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		49
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	30	-		-

СОСТАВИЛ ФРАНЦУЗОВА

ПРОВЕРИЛ АРХАНГЕЛЬСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: КОМАРНИЦКАЯ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 2)

```
1   Э14900068' Н9Г1' С' ' 1,1' ' ' ' ' ' *
2   Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ А-4-600' ' ' ЗАГЛУБЛЕННЫЙ ВСТРОЕННЫЙ СКЛАД' РД' ' ' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ПРОВОДН
        ОЙ СВЯЗИ' СС1 АЛЬБОМ' САМИТОВ*
3   Н3=1,1' Н4=1,1' Н5=1,1' Н22=8,7*
4   РОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
5   Ц10-127-5' 1' ' УСТАНОВИТЬ ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ ТА-68*
6   ТПР-НТ62-03 ДОП.1 П.26(=14)' 1' 14,9' СТОИМОСТЬ ТЕЛЕФОННОГО АППАРАТА ТА-68' ШТ*
7   Ц10-397-7' 2' ' УСТАНОВИТЬ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ТАЙГА-304*
8   ТПР-НТ16-01 ДОП5 П.2-354(=14)' 2' 4,5' СТОИМОСТЬ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯ ТАЙГА-304' ШТ*
9   Ц10-397-4' 1' ' УСТАНОВИТЬ ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ ТАМУ-10Т*
10  Ц10-381-11' 1' ' ТО ЖЕ РОЗЕТКУ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ*
11  Ц10-381-6' 3' ' ТО ЖЕ КОРОБКИ ТЕЛЕФОННЫЕ И УНИВЕРСАЛЬНЫЕ*
12  Ц10-54-7' 0,5' ' ПРОЛОЖИТЬ КАБЕЛЬ МАРОК ТППЮПРППМ ПО СТЕНАМ*
13  Ц10-54-12' 0,2' ' ТО ЖЕ ПРОВОД МАРКИ ТРП*
14  Ц8-170-2' 2' ' ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПРОХОДОВ ПРИ ВВОДЕ КАБЕЛЯ*
15  РМАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
16  С151-2542' 0,01' ' КАБЕЛЬ МАРКИ ТПП СЕЧ 10.2.0,5ММ2*
17  С151-2729' 0,04' ' ТО ЖЕ МАРКИ ПРППМ СЕЧ 2.1,2ММ2*
18  С152-489' 0,02' ' ПРОВОД МАРКИ ТРП СЕЧ 2.0,5ММ2*
19  С155-22' 1' ' РОЗЕТКА РАДИОВЕЩАНИЯ*
20  С155-17' 1' ' КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КРТП-10*
21  С155-12' 1' ' КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ УК-2Р*
22  С155-13' 1' ' ТО ЖЕ УК-2П*
23  ТПР-НТ29-02-20 П.1-250 ССЦП.5Т.7(=13)' 1' 3,35.1,077' ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ ТАМУ-10Т' ШТ*
24  К' ФРАНЦУЗОВА' АРХАНГЕЛЬСКАЯ' КОМАРНИЦКАЯ*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ А-4-600 ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-18

НА НА МОНТАЖ И ПРИОБРЕТЕНИЕ ПОДЪЕМНОГО КРАНА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗАГЛУБЛЕННЫЙ ВСТРОЕННЫЙ СКЛАД

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,034 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 144 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,093 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ								
1	Ц3-1-1	-МОНТАЖ КРАНА РУЧНОГО МОСТОВОГО	2,00	25,51	2,42	51	42	5	34,87	70
		ШТ		20,79	1,17			2	1,51	3
2	НОМЕКЛАТУРНЫЙ СПРАВОЧНИК Ч1 1981Г	-СТОИМОСТЬ КРАНА	2,00	198,92	-	398	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
3	Ц3-4-1	-МОНТАЖ ЭЛЕКТРОТАЛИ ТЭ050-111 ГРУЗОПОДЪЕМН.0,5Т	1,00	43,19	3,32	43	37	3	62,70	63
		ШТ		37,29	1,46			1	1,88	2
4	НОМЕКЛАТУРНЫЙ СПРАВОЧНИК 16-5-81 Ч2	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОТАЛИ	1,00	130,44	-	130	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
5	ПР-Т 19-14 ПОЗ.16-001	-СТОИМОСТЬ ТЕЛЕЖКИ	3,00	111,96	-	336	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			958	79	8		133
			РУБ.					3		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			864	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			864	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			94	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	82	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			63	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			13	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			170	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		144
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	93	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1034	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		144
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	93	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			958	79	8		133
			РУБ.					3		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			864	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			864	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			94	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	82	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			63	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			13	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			170	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		144
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	93	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1034	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		144
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	93	-		-

СОСТАВИЛ АРХАНГЕЛЬСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: ДОРОНИЧЕВА

Проверил Николаева

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 1)

```
  1        З14900074' Н9Г1' С' ' 1,1' ' ' ' ' ' *
  2        Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ А-4-600' Т-6025' ' ЗАГЛУБЛЕННЫЙ ВСТРОЕННЫЙ СКЛАД' РД' ' 1' НА МОНТАЖ И ПРИОБРЕТЕНИЕ ПОДЪЕМНОГО
                КРАНА' АЛЬБОМ 2' А.С.САМИТОВ*
  3        Н3=1,1' Н4=1,1' Н5=1,1' Н22=8,7*
  4        РМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ*
  5        Ц3-1-1' 2' ' МОНТАЖ КРАНА РУЧНОГО МОСТОВОГО*
  6        ТНОМЕКЛАТУРНЫЙ СПРАВОЧНИК Ч1 1981Г(=14)' 2' 183,Ø' СТОИМОСТЬ КРАНА' ШТ*
  7        Ц3-4-1' 1' ' МОНТАЖ ЭЛЕКТРОТАЛИ ТЭØ5Ø-111 ГРУЗОПОДЬЕМН.Ø,5Т*
  8        ТНОМЕКЛАТУРНЫЙ СПРАВОЧНИК 16-5-81 Ч2(=14)' 1' 12Ø,Ø' СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОТАЛИ' ШТ*
  9        ТПР-Т 19-14 ПОЗ.16-ØØ1(=14)' 3' 1Ø3' СТОИМОСТЬ ТЕЛЕЖКИ' ШТ*
 1Ø        К' АРХАНГЕЛЬСКАЯ' ' ДОРОНИЧЕВА*
```

А-IУ-600-476.90 Альбом I2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ А-4-600 ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А I-I9

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МЕБЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗАГЛУБЛЕННЫЙ ВСТРОЕННЫЙ СКЛАД

ОСНОВАНИЕ: АР АЛЬБОМ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,201 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СБОРН.8.1 П.8	-СТОЛ ОДНОТУМБОВЫЙ 1200.750.730	1,00	45,65	-	46	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
2	ТО ЖЕ П66	-СТУЛ ПОЛУМЯГКИЙ 500.500	12,00	7,61	-	91	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
3	ТО ЖЕ П.67	-ШКАФ КАНЦЕЛЯРСКИЙ 1000.500.1800	1,00	64,13	-	64	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			201	-	-		-
			РУБ.					-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			201	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			201	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			201	-	-		-

СОСТАВИЛ ФРАНЦУЗОВА

ПРОВЕРИЛ АРХАНГЕЛЬСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: КОМАРНИЦКАЯ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 3)

```
1       Э14900069' Н9Г1' С' ' 1.1' ' ' ' ' ' *
2       Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ А-4-600' ' ' ЗАГЛУБЛЕННЫЙ ВСТРОЕННЫЙ СКЛАД' РД' ' ' ПРИОБРЕТЕНИЕ МЕБЕЛИ' АР АЛЬБОМ' САМИТОВ*
3       Н22=8,7*
4       ТСБОРН,8.1 П,8(=14)' 1' 42' СТОЛ ОДНОТУМБОВЫЙ 1200,750,730' ШТ*
5       ТТО ЖЕ П66(=14)' 12' 7' СТУЛ ПОЛУМЯГКИЙ 500,500' ШТ*
6       ТТО ЖЕ П,67(=14)' 1' 59' ШКАФ КАНЦЕЛЯРСКИЙ 1000,500,1800' ШТ*
7       К' ФРАНЦУЗОВА' АРХАНГЕЛЬСКАЯ' КОМАРНИЦКАЯ*
```

ВЕДОМОСТЬ
потребности в производственных ресурсах к типовому проекту на строительство заглубленного отдельно стоящего склада(водонасыщенные грунты)

Ресурсы	Количество
I	2
Общестроительные работы	
Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	23356
Построечные трудозатраты, чел.-ч.	2I67I
Сметная заработная плата, руб.	I6I0I
Строительные машины, руб.	6293
Санитарно-технические работы	
Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	2978
Построечные трудозатраты, чел.-ч.	2806
Сметная заработная плата, руб.	2090
Строительные машины, руб.	I93
Монтажные работы	
Монтаж технологического оборудования	
Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	866
Построечные трудозатраты, чел.-ч.	833
Сметная заработная плата, руб.	592
Строительные машины, руб.	52
Монтаж электротехнического оборудования	
Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	780
Построечные трудозатраты, чел.-ч.	753
Сметная заработная плата , чел.-ч.	5I0
Строительные машины, руб.	II8
Монтаж автоматики	
Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	262
Построечные трудозатраты, чел.-ч.	256
Сметная заработная плата, руб.	I56
Строительные машины, руб.	50

I	2
Монтаж пожаротушения	
Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	529
Построечные трудозатраты, чел.-ч.	5II
Сметная заработная плата, руб.	357
Строительные машины, руб.	I4
Наружные контур заземления	
Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	I06
Построечные трудозатраты, чел.-ч.	I03
Сметная заработная плата, руб.	6I
Строительные машины	I3
Монтаж оборудования проводной связи	
Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	49
Построечные трудозатраты, чел.-ч.	47
Сметная заработная плата, руб.	30
Строительные машины, руб.	3
Всего: Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	28926
Построечные трудозатраты, чел.-ч.	26980
Сметная заработная плата, руб.	I9897
Строительные машины, руб.	6736

Начальник отдела спецпроектирования В.И.Козлов

Составила ст.инженер Н.Н.Николаева

gost.e-ecolog.ru