ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
А-IУ-600-476.90

Заглубленный встроенный склад

АЛЬБОМ II

С СМЕТЫ

(сухие грунты)

24637-12

Отпускная цена
на момент реализации
указана в счет-накладной

gost.e-ecolog.ru

24637-12

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
А-IУ-600-476.90

ЗАГЛУБЛЕННЫЙ ВСТРОЕННЫЙ СКЛАД

АЛЬБОМ II

С СМЕТЫ

(сухие грунты)

Стоимость:
общая - 205,2I5 тыс.руб.
строительно-монтажных работ - I70,9II тыс.руб.
I куб.м здания - 92,48 руб.
I кв.м общей площади -352,63 руб.

Разработан Гипрокоммундортрансом

Главный инженер института
Ю.В.Романцов

Главный инженер проекта
А.С.Самитов

Утверждено I3 Службой Штаба ГО СССР
Протокол от I7.08 I990г. № 62

Введены в действие Гипрокоммундортрансом
Приказ от 24.08 I990г. №73

О Г Л А В Л Е Н И Е

№ смет	Наименование	Стр.
I	2	3
	Пояснительная записка	3
	Объектная смета №I	4
	СМЕТЫ на :	
I-I	Общестроительные работы	6
	Ведомость изменений объемов работ к смете I-I (вход из сборных элементов)	45
	Ведомость объемов работ по вариантам и климатическим зонам к смете I-I	47
I-2	Устройство дренажа	49
I-3	Устройство вентиляции	52
	Ведомость объемов работ по вариантам и климатическим зонам к смете I-3	65
I-4	Устройство отопления	74
	Ведомость объемов работ по вариантам и климатическим зонам к смете I-4	78
I-5	Устройство внутреннего водопровода	80
	Ведомость объемов работ по вариантам и климатическим зонам к смете I-5	87
I-6	Устройство канализации	90
I-7	Осветительное электрооборудование	96
I-8	Силовое электрооборудование	I04
	Ведомость изменений объемов работ к смете I-8	II3
I-9	Автоматику	II4
I-I0	Дизельную электростанцию	I20
	Ведомость изменений объемов работ	I29
I-II	Установку кислородоснабжения	I30
I-I2	Наружные кабельные линии и контур заземления	I34
I-I3	Монтаж оборудования помещения узлов управления	I38
I-I4	Монтажные работы автоматической установки водяного пожаротушения	I45
I-I5	Электрооборудование автоматической установки водяного пожаротушения	I5I
I-I6	Монтаж оборудования автоматической установки пожарной сигнализации	I54
I-I7	Монтаж оборудования проводной связи	I58
I-I8	Технологическое оборудование(подъемный кран)	I62
I-I9	Приобретение мебели	I65
	Ведомость потребности в производственных ресурсах	I67

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к объектной смете типового проекта на строительство встроенного склада.

Сметная стоимость строительства на стадии рабочего проекта определена в ценах, введенных с I.OI.84г. на основании:
I.Рабочих чертежей А-IУ-600 -476.90 разработанных институтом "Гипрокоммундортранс".
2.Сборников единых районных единичных расценок(ЕРЕР-84) для I территориального района(подрайон Iа).
3.Сборников сметных цен на местные строительные, бетонные и железобетонные изделия.
4.Сборников расценок на монтаж оборужования и прейскурантов оптовых цен промышленности.

Сметная документация составлена в объеме и по формам, предусмотренным Информационным сборником ЦИТП выпуск №I от I989г.

В смете учтены накладные расходы в размере:

на общестроительные работы	-I6,5%
на м/конструкции	-8,6%
плановые накопления	-8%

Расходы на транспорт, тару, упаковку оборудования и наценка снаба уточняются при привязке проекта; заготовительно-складские расходы на оборудование учтены в размере -I,2%.

Сметы составлены для варианта I(с У-300) с теплоносителем 95-70° и 2 климатической зоны.

Для вариантов с теплоносителем I50-70°С прилагается ведомость объемов работ, а так же ведомость изменения объемов работ по климатическим зонам к локальным сметам I-I, I-3, I-4, I-5,I-8.
Для варианта со сборным входом к локальной смете I-I прилагается ведомость изменений объемов работ.

Составила Н.Н.Николаева

24637-12

А-IУ-600-476.90 Альбом II

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА №I

(объектный сметный расчет)

к типовому проекту на строительство заглубленного встроенного склада

Сметная стоимость -205,2I5 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость - 28,2I8 тыс.чел.-ч.
Трудозатраты построечные -26,327 тыс.чел.-ч.
Сметная заработная плата - I9,39I тыс.руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости - руб.

№№ пп	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Нормативная трудоемкость, тыс.чел.-ч.	Сметная заработная плата, тыс.руб.	Показатели единичной стоимости
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I-I		Общестроительные работы	I36,585	I,244		2,302	I40,I3I	2I,200	I4,602	
I-2		Устройство дренажа	2,322	-	-	-	2,322	0,292	0,202	
I-3		Вентиляция	6,985	3,774	22,474	-	33,233	2,374	I,678	
I-4		Отопление	0,579	-	-	-	0,579	0,I49	0,094	
I-5		Водопровод	2,282	-	-	-	2,282	0,342	0,24I	
I-6		Канализация	0,607	-	-	-	0,607	0,097	0,067	
I-7		Освещение	-	2,06	0,258	-	2,3I8	0,346	0,224	
I-8		Электросиловое оборудование	-	I,I03	I,084	-	2,I87	0,434	0,286	
I-9		Средства автоматизации	-	0,55I	0,062	-	0,6I3	0,246	0,I46	
I-I0		Дизельная	0,239	I,323	4,904	-	6,466	0,607	0,424	
I-II		Кислородоснабжение	-	0,II3	0,934	-	I,047	0,074	0,05I	
I-I2		Наружные кабельные линии и контур заземления	0,I06	0,I90	-	-	0,296	0,I06	0,06I	
I-I3		Монтаж оборудования помещения узлов управления	0,0I3	0,330	0,025	-	0,368	0,033	0,02I	
I-I4,I5		Монтаж автоматической установки водяного пожаротушения	0,077	0,566	0,370	-	I,0I3	0,348	0,242	
I-I6		Установка пожарной сигнализации	-	0,206	0,740	-	0,946	0,I48	0,094	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I-I7		Монтаж оборудования проводной связи	-	0,076	0,026	-	0,I02	0,049	0,030	
I-I8		Технологическое оборудование (подъемный кран)	-	0,I7	0,864	-	I,034	0,I44	0,093	
I-I9		Приобретение мебели	-	-	0,20I	-	0,20I	-	-	
привязка т.п.090I--4-II,89		Сборно-монолитный ж/б прямоугольный резервуар емкостью 50м3	9,40	0,0I	0,06	-	9,47	I,227	0,832	
		Итого	I59,I95	II,7I6	32,002	2,302	205,2I5	28,2I8	I9,39I	

Главный инженер института Ю.В.Романцов

Главный инженер проекта А.С.Самитов

Начальник отдела спецпроектирования В.И.Козлов

Составил ст.инженер Н.Н.Николаева

Проверил нач.сметной группы Н.В.Архангельская

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ А-4-600 ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А I-I

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ(СУХИЕ ГРУНТЫ)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗАГЛУБЛЕННЫЙ ВСТРОЕННЫЙ СКЛАД

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 2 АР1-19 АЛЬБОМ 3 КЖ1-44

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 140,131 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 21200 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 14,602 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-1607	-СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М	0,49	36,30	36,30	18	-	18	-	-
		1000М3		-	12,20			6	17,57	9
2	Е1-1614	-ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 20М	0,98	29,80	29,80	29	-	29	-	-
		1000М3		-	10,00			10	14,40	14
3	Е1-1537	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 1 ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ ЕМК.КОВША 1М3 В ОТВАЛ	5,00	81,60	79,09	408	13	396	5,10	25
		1000М3		2,51	25,30			127	36,43	182
4	Е1-1579	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 1 ГРУППЫ ЕМК.КОВША 1М3 С ПОГРУЗКОЙ В АВТОСАМОСВАЛЫ	3,10	97,30	94,14	302	9	292	6,00	19
		1000М3		2,96	30,10			93	43,34	134
5	Е1-959 ТЕХ.Ч.П.3. 67	-ДОБОР ГРНТА ВРЧНУЮ С ВЫКИДКОЙ ЕГО В ОТВАЛ	1,52	74,76	-	114	114	-	157,20	239
		100М3		74,76	-			-	-	-
6	Е1-1607	-МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ ДОБОР ГРУНТА 1 ГРУППЫ В ОТВАЛ	0,46	36,30	36,30	17	-	17	-	-
		1000М3		-	12,20			6	17,57	8
7	ЕЦЕННИК НА ПЕРЕВОЗКИ СТР.28	-ТРАНСПОРТ ЛИШНЕГО ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ 1КМ	5580,00	0,29	0,29	1618	-	1618	-	-
		Т		-	-			-	-	-
8	Е1-1603	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОСАМОСВАЛАМИ	3,10	11,50	10,06	36	4	32	2,63	8
		1000М3		1,30	3,12			10	4,49	14
9	Е1-1607	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ПАЗУХ КОТЛОВАНА БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М	5,99	36,30	36,30	217	-	217	-	-
		1000М3		-	12,20			73	17,57	105

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е1-1614	-ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 20М	11,98	29,80	29,80	357	-	357	-	-
		1000М3		-	10,00			120	14,40	173
11	Е1-967	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	1,10	41,50	-	46	46	-	89,60	99
		100М3		41,50	-			-	-	-
12	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	59,90	9,69	3,49	580	371	209	11,20	671
		100М3		6,20	2,29			137	3,30	198
13	Е11-3	-ОБСЫПКА СТЕН СООРУЖЕНИЯ ПЕСКОМ	445,00	10,40	-	4628	721	-	3,00	1335
		М3		1,62	-			-	-	-
14	Е11-3	-ОБСЫПКА ПОКРЫТИЯ ПРОСУШЕННЫМ ПЕСКОМ	415,00	12,40	-	5146	672	-	3,00	1245
		М3		1,62	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			13516	1950	3185		3641
			РУБ.					582		837
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			13516	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			8382	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	2532	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2232	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		205
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	400	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1260	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			17008	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4683
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2932	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			17008	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4683
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2932	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
15	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	5,20	43,30	0,99	225	19	6	7,19	37
		100М2		3,57	0,30			2	0,39	2
16	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ И ВЫПУСКИ ИЗ ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЫ	51,90	28,40	0,28	1474	36	14	1,37	71
		М3		0,70	0,08			4	0,10	5
17	Е6-19 ССЦП.1-19, 17	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ Ж/БЕТОННОЙ ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЫ М-300	238,50	37,56	1,37	8958	537	327	3,83	913
		М3		2,25	0,41			98	0,53	126
18	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	3,86	270,00	-	1042	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
19	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	16,08	270,00	-	4342	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
20	Е6-33	-ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	1,20	37,30	1,21	45	3	1	4,46	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М-200								
		М3		2,41	0,36			-	0,46	1
21	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,06	270,00	-	16	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
22	Е6-30	-ФУНДАМЕНТЫ ПОД НАСОСЫ М-200	1,00	37,33	1,20	37	2	1	4,35	4
	ССЦП,1-5,3	М3		2,34	0,36			-	0,46	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			16139	597	349		1030
			РУБ.					104		134
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			16139	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			9793	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	701	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			5400	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2662	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		245
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	479	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1504	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			20305	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1409
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1180	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			20305	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1409
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1180	-		-
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ								
23	Е7-27	-УСТАНОВКА СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЕСОМ ДО 5Т	5,00	18,30	5,43	91	16	28	5,35	27
		ШТ		3,26	1,92			10	2,48	12
24	Е7-28	-ТО ЖЕ ВЕСОМ БОЛЕЕ 5Т	19,00	18,80	5,98	357	62	114	5,35	102
		ШТ		3,26	2,16			41	2,79	53
25	608-7101	-СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	3,00	144,63	-	434	-	-	-	-
	ССЦП,9-198	ПСД1-4А		-	-			-	-	-
		ШТ								
26	608-7101	-СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	2,00	148,48	-	297	-	-	-	-
	ССЦП,9-198	ПСД1-8		-	-			-	-	-
		ШТ								
27	608-7101	-ТО ЖЕ ПС1-4А	13,00	309,90	-	4029	-	-	-	-
	ССЦП,9-199	ШТ		-	-			-	-	-
28	608-7101	-ТО ЖЕ ПС1-8	4,00	316,98	-	1268	-	-	-	-
	ССЦП,9-199	ШТ		-	-			-	-	-
29	608-7101	-ТО ЖЕ ПС2-6	2,00	311,98	-	624	-	-	-	-
	ССЦП,9-199	ШТ		-	-			-	-	-
30	ЕДОП,В1	-УКЛАДКА БЕТОНА М-300 В	8,40	35,66	1,74	300	7	15	1,45	12
	37-361	ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ШТРАБЫ ПАНЕЛЕЙ								
	ССЦП,1-19	М3		0,78	0,48			4	0,62	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	С124-16	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,09	270,00	-	24	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
32	С124-18	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,61	283,00	-	173	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
33	Е6-96 ССЦП,1-5,7	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ М-300 ТОЛЩ,350ММ	12,68	43,41	1,09	550	43	14	5,99	76
		М3		3,37	0,33			4	0,43	5
34	С124-16	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,11	270,00	-	30	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
35	С124-18	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,77	283,00	-	218	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
36	Е7-291	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	0,01	342,00	-	3	-	-	34,00	-
		Т		21,30	-			-	-	-
37	Е46-39	-ПРОБИТЬ ОТВЕРСТИЯ В ПАНЕЛЯХ ТОЛЩ,350ММ	0,48	26,90	14,70	13	6	7	21,10	10
		М3		12,20	4,41			2	5,69	3
38	Е6-83	-ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ГИЛЬЗЫ	5,11	441,00	1,40	2254	634	7	210,00	1073
		Т		124,00	0,42			2	0,54	3
39	Е46-71	-ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ БЕТОНОМ М-300	0,30	72,34	1,10	22	12	-	74,60	22
		М3		38,90	0,33			-	0,43	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			10687	780	185		1322
			РУБ.					63		81
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			10687	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			2628	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	843	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			445	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1764	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		160
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	319	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			994	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			13445	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1563
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1162	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			13445	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1563
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1162	-		-
		РАЗДЕЛ 4. КАРКАС								
40	Е6-107 ССЦП,1-19, 17	-КОЛОННЫ МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б М-300 ПЕРИМЕТРОМ ДО 3М И ВЫСОТОЙ ДО 3М	9,40	49,56	2,67	466	49	26	9,25	87
		М3		5,17	0,80			8	1,03	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	С124-4	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,18	257,00	-	46	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
42	С124-6	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,46	318,00	-	146	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			658	49	26		87
			РУБ.					8		10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			658	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			392	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	57	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			192	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			109	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	19	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			61	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			828	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		107
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	76	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			828	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		107
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	76	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕКРЫТИЕ								
43	Е7-98	-УКЛАДКА БАЛОК ВЕСОМ ДО 10М	8,00	11,90	6,96	95	30	56	6,11	49
		ШТ		3,73	2,48			20	3,20	26
44	608-1627 ССЦП.8-621	-СТОИМОСТЬ БАЛОК М-300 Б5	8,00	243,17	-	1945	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
45	Е7-24	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М ВЕСОМ БОЛЕЕ 5Т	24,00	11,20	1,91	269	30	46	2,12	51
		ШТ		1,26	0,68			16	0,88	21
46	608-7112 ССЦП.9-224	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/Б ПЛИТ М-300 П2-1	8,00	188,77	-	1510	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
47	608-7112 ССЦП.9-224	-ТО ЖЕ П1-1	16,00	209,74	-	3356	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
48	ЕДОП.В1 6-75	-УКЛАДКА БЕТОНА ПО ПОКРЫТИЮ М-300 ТОЛЩ.100ММ	4,81	372,45	5,80	1791	53	28	20,90	101
		100М2		11,10	1,74			8	2,24	11
49	Е6-76 ССЦП.1-31, 27	-ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 150ММ М-300	4,81	525,66	0,56	2528	3	3	1,32	6
		100М2		0,70	0,17			1	0,22	1
50	Е37-198	-УКЛАДКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ АРМОСЕТОК ПО ПОКРЫТИЮ ВЕСОМ ДО 0,5Т	0,11	1550,00	676,00	171	70	74	1030,00	113
		100Т		634,00	265,00			29	341,85	38
51	С124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1	2,46	338,00	-	831	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т		-	-			-	-	-
52	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	8,56	325,00	-	2782	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
53	Е6-83	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ В ПОКРЫТИИ	0,52	441,00	1,40	229	64	1	210,00	109
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
54	Е11-11	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДУКЛОНКИ М-100	60,00	29,30	-	1758	97	-	2,90	174
		М3		1,62	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			17265	347	208		603
			РУБ.					74		97
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			17265	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			6286	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	421	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			3613	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2849	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		262
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	514	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1609	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			21723	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		962
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	935	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			21723	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		962
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	935	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕГОРОДКИ								
55	ЕДОП,В.1Ч1 6-145	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ Ж/Б ПЕРЕГОРОДОК И ШПОНОК	5,10	56,01	1,57	286	43	8	14,52	74
		ТОЛЩ.120,200ММ ВЫСОТОЙ ДО 3М М-200		8,39	0,47			2	0,61	3
		М3								
56	Е6-150	-ТО ЖЕ ВЫСОТОЙ ДО 6М	38,60	56,44	1,61	2179	335	63	15,07	582
		М3		8,68	0,48			19	0,62	24
57	С124-19	-АРМАТУРА КЛАССА А1	1,41	307,00	-	433	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
58	С124-21	-АРМАТУРА КЛАССА А3	1,69	306,00	-	517	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
59	Е8-43	-УСТРОЙСТВО АРМОКИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ТОЛЩ.120ММ	1,09	504,17	8,47	550	89	9	150,70	164
		100М2		81,40	2,54			3	3,28	4
60	Е11-55	-ВЫКРУЖКА ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА	0,16	71,08	1,05	11	2	-	20,68	3
		100М2		10,87	0,31			-	0,40	-
61	Е26-31	-ЗАДЕЛКА ПРИМЫКАНИЙ	0,24	37,99	1,36	9	3	-	23,43	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЕРЕГОРОДОК К ПОКРЫТИЮ С ПОМОЩЬЮ ПРОСМАЛЕННОЙ ПАКЛИ								
				13,97	0,41			-	0,53	-
		М3								
62	Е10-48	-УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК САНУЗЛОВ	12,50	2,52	0,27	31	14	3	1,98	25
				1,10	0,08			1	0,10	1
		М								
63	С122-401	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕГОРОДОК САНУЗЛОВ	20,00	3,95	-	79	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
64	Е6-83	-ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ В БЕТОНЕ И ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ САНУЗЛОВ	0,14	453,54	1,54	63	19	-	231,00	32
				136,40	0,46			-	0,59	-
		Т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			4158	505	83		886
			РУБ.					25		32
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4156	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			2540	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	530	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1029	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			685	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		62
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	122	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			387	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5230	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		980
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	652	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			5230	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		980
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	652	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ПРОЕМЫ								
65	Е10-107	-УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3М2	20,80	2,08	0,14	43	15	3	1,28	27
				0,74	0,04			1	0,05	1
		М2								
66	Е10-106	-ТО ЖЕ НАРУЖНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ПЛОЩ.ДО 3М С ПРИРЕЗКОЙ ПРИБОРОВ	7,66	1,27	0,32	10	4	3	0,91	7
				0,56	0,10			1	0,13	1
		М2								
67	С122-218	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДГ21-9 ДГ21-8	20,80	14,20	-	295	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
68	С122-280	-ТО ЖЕ ДВЕРНЫХ НАРУЖНЫХ БЛОКОВ	7,66	16,80	-	129	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
69	С111-416	-СТОИМОСТЬ СКОБЯНЫХ ИЗДЕЛИЙ	15,00	2,92	-	44	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
70	Е10-136	-ОБИВКА ДВЕРЕЙ ЛИСТОВОЙ СТАЛЬЮ	34,30	6,90	0,02	237	27	-	1,54	53
		М2		0,80	0,01			-	0,01	-
71	Ц21-217-69	-МОНТАЖ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ	3,61	209,07	32,11	755	496	115	236,50	854

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ ВЕСОМ ДО 1Т		137,38	13,97			50	18,02	65
		Т		-	-			-	-	-
72	СПР-НТ24-07-01 П.101	-СТОИМОСТЬ ДВЕРИ ДУ-4-2 Т	0,40	500,00 -	-	200	-	-	-	-
73	СПР-НТ 24-07-01 П.101	-ТО ЖЕ ДУ-4-2 Т	0,40	605,88 -	-	242	-	-	-	-
74	СПР-НТ 24-07-01 П.102	-ТО ЖЕ ДУ-4-3 Т	0,57	500,00 -	-	285	-	-	-	-
75	СПР-НТ 24-07-01 П.102	-ТО ЖЕ ДУ-4-3 Т	0,57	636,24 -	-	363	-	-	-	-
76	СПР-НТ 24-07-01 П.100	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ ДУ-3-5 Т	2,04	500,00 -	-	1020	-	-	-	-
77	СПР-НТ 24-07-01 П.100	-ТО ЖЕ ДУ-3-5 Т	2,04	707,78 -	-	1444	-	-	-	-
78	СПР-НТ 24-07-01 П.130	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ГЕРМЕТИЧЕСКОЙ СТАВНИ СУ-4-1 Т	0,59	500,00 -	-	295	-	-	-	-
79	СПР-НТ 24-07-01 П.130	-ТО ЖЕ СУ-4-1 Т	0,59	428,40 -	-	253	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			5615	542	121		941
			РУБ.					52		67
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			755	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			143	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	546	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			397	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		57
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	71	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			92	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1244	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		956
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	617	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			758	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			237	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	48	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			468	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			125	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	22	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			71	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			954	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		101
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	70	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1800	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1800	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			155	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	28	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			157	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2112	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	28	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			2302	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			2302	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			6612	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1071
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	715	-		-
		РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ								
80	Е11-93	-ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОЕ ПОКРЫТИЕ ТОЛЩ.25ММ	1,50	559,74	52,36	840	99	79	115,50	173
		100М2		65,78	15,73			24	20,29	30
81	Е11-135	-ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ	0,49	423,59	4,98	208	33	3	118,80	58
		100М2		67,54	1,50			1	1,93	1
82	Е11-55	-ВЫРАВНИВАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА ПОД ПОЛЫ	0,09	71,08	1,05	6	1	-	20,68	2
		ЛИНОЛИУМА		10,87	0,31			-	0,40	-
		100М2								
83	Е11-203	-ПОКРЫТИЕ ПЛОВ ИЗ ЛИНОЛИУМА	0,09	381,43	0,82	34	4	-	83,05	7
		100М2		47,96	0,24			-	0,31	-
84	Е11-67 ССЦП,1-29, 31	-БЕТОННЫЙ ПОЛ М-300 ТОЛЩ.30ММ	3,52	112,98	1,91	398	79	7	44,22	156
		100М2		22,55	0,57			2	0,74	3
85	Е11-68 ССЦП,1-29, 31	-ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10ММ М-300	1,72	13,85	0,31	24	1	-	1,17	2
		100М2		0,65	0,09			-	0,12	-
86	Е11-77	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОЕРХНОСТИ БЕТОННОГО ПОЛА	3,52	10,62	0,09	37	30	-	13,86	49
		100М2		8,65	0,02			-	0,03	-
87	Е6-83	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ В ПОЛУ	0,07	453,54	1,54	32	10	-	231,00	16
		Т		136,40	0,46			-	0,59	-
88	Е11-3	-ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ ПРОКАЛЕННОГО ПЕСКА	185,00	12,40	-	2294	300	-	3,00	555
		М3		1,62	-			-	-	-
89	Е11-11 ССЦП,1-15, 17	-ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ БЕТОНА М-200	75,00	31,24	-	2343	121	-	2,90	217
		М3		1,62	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			6216	678	89		1235
			РУБ.					27		34
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6216	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			5447	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	705	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1027	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		95
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	185	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			578	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7821	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1364
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	890	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			7821	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1364
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	890	-		-
		РАЗДЕЛ 9. ФЕКАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВУАР								
90	Е6-225	-УСТРОЙСТВО СТЕН ИЗ МОНОЛИТНОГО Ж/Б ТОЛЩ.150ММ М-300	0,85	60,70	0,92	52	7	1	14,60	12
		М3		8,78	0,28			-	0,36	-
91	Е6-175 ССЦП.1-31, 29	-ТО ЖЕ БЕЗБАЛОЧНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ М3	1,30	42,56	0,73	55	4	1	5,91	8
				3,24	0,22			-	0,28	-
92	С124-16	-АРМАТУРА КЛАССА А1 Т	0,07	270,00	-	19	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
93	С124-18	-АРМАТУРА КЛАССА А3 Т	0,31	283,00	-	88	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
94	Е9-135	-МОНТАЖ СТАЛЬНОЙ РУБАШКИ РЕЗЕРВУАРА	0,92	52,70	25,20	48	10	23	16,50	15
		Т		10,90	8,41			8	10,85	10
95	С121-1966	-СТОИМОСТЬ СТАЛЬНОЙ РУБАШКИ РЕЗЕРВУАРА Т	0,92	246,00	-	226	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
96	Е11-11	-УКЛАДКА БЕТОНА ПО ДНУ РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ СОЗДАНИЯ УКЛОНА М3	0,70	29,30	-	21	1	-	2,90	2
				1,62	-			-	-	-
97	Е6-83	-ОБРАМЛЕНИЕ ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК Т	0,01	441,00	1,40	4	1	-	210,00	2
				124,00	0,42			-	0,54	-
98	Е8-61	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ Т	0,05	335,00	6,32	17	1	-	37,40	2
				23,00	1,90			-	2,45	-
99	Е6-263	-ИСПЫТАНИЕ РЕЗЕРВУАРА НА ВОДОНЕПРОЦАЕМОСТЬ М3	5,00	0,19	-	1	-	-	0,08	-
				0,04	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			531	24	25		41
			РУБ.					8		10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			257	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			131	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	14	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			107	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			42	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			24	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			323	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	23	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			274	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			15	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	18	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			226	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			23	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			24	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			321	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	23	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			644	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		56
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	46	-		-
		РАЗДЕЛ 10. ВЫТЯЖНЫЕ ВЕНТКАМЕРЫ								
100	Е6-226	-УСТРОЙСТВО ДНИЩА К СТЕН М-300	25,88	47,00	1,23	1216	116	32	8,01	207
		М3		4,49	0,37			10	0,48	12
101	Е6-175 ССЦП,1-31, 29	-ТО ЖЕ БЕЗБАЛОЧНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ ТОЛЩ.БОЛЕЕ 200ММ М-300	6,20	42,56	0,73	264	20	4	5,91	37
		М3		3,24	0,22			1	0,28	2
102	С124-16	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,09	270,00	-	24	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
103	С124-18	-АРМАТУРА КЛАССА А3	2,41	283,00	-	682	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			2186	136	36		244
			РУБ.					11		14
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2186	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1307	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	147	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			706	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			362	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	65	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			204	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2752	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		290
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	212	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			2752	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		290
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	212	-		-
		РАЗДЕЛ 11. ТАМБУРЫ И ВОДЫ								
104	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	1,02	43,30	0,99	44	4	1	7,19	7
		100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
105	Е6-302	-УСТРОЙСТВО ГРУНТОЦЕМЕНТА	6,10	30,30	0,94	185	6	5	1,97	12
	ССЦП.2-8	М3		0,97	0,40			2	0,52	3
106	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ	11,49	28,40	0,28	326	8	3	1,37	16
		ПОДГОТОВКИ И ПОДУКЛОНКИ М100								
		М3		0,70	0,08			1	0,10	1
107	Е6-16	-ТО ЖЕ МОНОЛИТНОЙ Ж/БЕТОННОЙ	29,10	34,86	0,77	1014	29	23	1,87	54
	ССЦП.1-19,	ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЫ М-300								
	17	М3		1,00	0,23			7	0,30	9
108	Е6-92	-ТО ЖЕ СТЕН ТОЛЩ.ДО 300ММ	8,00	49,30	1,10	394	38	9	8,44	68
	ССЦП.1-17,	ВЫСОТОЙ ДО 3-Х М М-300								
	19	М3		4,73	0,33			3	0,43	3
109	Е6-95	-ТО ЖЕ ТОЛЩ.ДО 300ММ ВЫСОТОЙ	42,10	50,40	1,24	2122	209	53	8,82	371
	ССЦП.1-17,	ДО 6М М-300								
	19	М3		4,96	0,37			16	0,48	20
110	Е6-93	-ТО ЖЕ ТОЛЩ.ДО 500ММ ВЫСОТОЙ	4,90	42,89	1,00	210	16	4	5,67	28
	ССЦП.1-5,7	ДО 3М М-300								
		М3		3,17	0,30			1	0,39	2
111	Е6-97	-ТО ЖЕ ТОЛЩ.600ММ ВЫСОТОЙ ДО	7,80	39,84	0,93	311	20	7	4,64	36
	ССЦП.1-17,	6М М-300								
	19	М3		2,61	0,28			2	0,36	3
112	Е6-175	-ТО ЖЕ БЕЗБАЛОЧНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ	7,84	42,56	0,73	334	25	6	5,91	46
	ССЦП1-31,2	ТОЛЩ.БОЛЕЕ 200ММ М-300								
	9	М3		3,24	0,22			2	0,28	2
113	Е6-173	-ТО ЖЕ ТОЛЩ.200ММ М-300	3,90	46,76	0,81	182	18	3	8,40	33
	ССЦП1-31,2	М3								
	9			4,61	0,24			1	0,31	1
114	С124-16	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,83	270,00	-	224	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
115	С124-18	-АРМАТУРА КЛАССА А3	8,43	283,00	-	2386	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
116	Е6-83	-ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ	0,27	441,00	1,40	119	33	-	210,00	57
		ДЛЯ ПОРУЧНЕЙ								
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
117	Е7-733	-ЛЕСТНИЦЫ ПО ГОТОВОМУ	0,94	79,90	5,90	75	70	6	128,00	120
		ОСНОВАНИЮ С Ж/Б СТУПЕНЯМИ								
		100М		74,00	1,80			2	2,32	2
118	608-92338	-СТОИМОСТЬ СТУПЕНЕЙ	94,20	3,72	-	350	-	-	-	-
	ССЦП.11-17	М								
	2			-	-			-	-	-
119	Е7-737	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,30	823,00	3,10	247	11	1	61,00	18
		ОГРАЖДЕНИЙ ЛЕСТНИЦЫ С								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОРУЧНЯМИ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА		35,70	0,94			-	1,21	-
		100М								
120	Е6-16	-УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЧНЫХ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б ПЛИТ М-200	1,03	30,90	0,77	32	1	1	1,87	2
		М3		1,00	0,23			-	0,30	-
121	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,02	270,00	-	5	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
122	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,04	270,00	-	11	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
123	Е15-298	-ШТУКАТУРКА ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	0,20	386,00	5,90	77	13	1	115,00	23
		100М2		66,00	1,77			-	2,28	-
124	Е6-83	-ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОБРАМЛЕНИЯ РЕШЕТОК	0,02	441,00	1,40	9	2	-	210,00	4
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
125	Е8-61	-УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК	0,04	318,00	6,32	13	1	-	37,40	1
		Т		23,00	1,90			-	2,45	-
126	Е11-55	-ЦЕМЕНТНАЯ СТЯЖКА ТОЛЩ.20ММ	1,35	70,00	0,95	94	13	1	18,80	25
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
127	Е11-57	-УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО СЛОЯ ИЗ БЕТОНА М-100 ТОЛЩ.20ММ	1,35	81,50	1,12	110	20	1	29,40	40
		100М2		14,50	0,34			-	0,44	1
128	Е11-58	-ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10ММ ДО 30ММ	0,92	30,80	0,56	28	-	-	0,92	1
		100М2		0,46	0,16			-	0,21	-
129	Е11-58	-ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 30ММ ДО 50ММ	0,43	92,40	1,68	40	1	1	2,76	1
		100М2		1,38	0,48			-	0,62	-
130	Е11-18	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ОДНИМ СЛОЕМ ИЗОЛА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	0,92	125,00	6,94	115	31	6	46,90	43
		100М2		33,40	2,08			2	2,68	2
131	Е11-19	-ТО ЖЕ НА ДВА ПОСЛЕДУЮЩИЕ СЛОЯ	0,92	167,60	6,60	154	32	6	51,00	47
		100М2		34,60	1,98			2	2,55	2
132	Е13-225	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ	43,00	2,15	0,21	92	36	9	1,40	60
	111-103,37	ИЗОЛА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПО								
	1	ПОКРЫТИЮ		0,84	0,06			3	0,08	3
		М2								
133	Е13-226	-ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 2 СЛОЯ	43,00	2,02	0,02	87	26	1	1,00	43
	111-103,37	М2								
	1			0,60	-			-	-	-
134	Е8-23	-ВЕРТИКАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ	2,16	270,33	3,33	584	61	7	47,80	103
	111-103,80	2-Х СЛОЕВ ИЗОЛА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ		28,20	1,00			2	1,29	3
		100М2								
135	Е8-26	-ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	2,16	138,22	1,72	299	29	4	23,10	50
	111-103,80	100М2		13,60	0,52			1	0,67	1
136	Е41-21	-БОКОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН	2,16	577,47	8,90	1247	131	19	107,00	231
	111-30	АСБОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ								
	1112 180	100М2		60,80	0,13			-	0,17	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
137	Е11-67 ССЦП,1-31, 29	-БЕТОННЫЙ ПОЛ М-300 ТОЛЩ.30ММ 100М2	0,50	135,24 20,50	1,74 0,52	68	10	1 -	40,20 0,67	20 -
138	Е11-68 ССЦП,1-31, 29	-ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10ММ 100М2	0,50	56,08 1,18	0,56 0,16	28	1	- -	2,12 0,21	1 -
139	Е11-77	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ 100М2	0,50	9,83 7,86	0,08 0,02	5	4	- -	12,60 0,03	6 -
140	Е27-52	-УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД АСФАЛЬТОВУЮ ОТМОСТКУ 100М2	0,12	137,83 2,04	10,26 3,01	17	-	1 -	4,01 3,88	- -
141	Е27-169	-АСФАЛЬТОВАЯ ОТМОСТКА 100М2	0,12	156,00 8,23	- -	19	1	- -	14,40 -	2 -
142	С122-405	-ДЕРЕВЯНЫЕ СЪЕМНЫЕ ЩИТЫ М2	20,00	3,34 -	- -	67	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			11724	900	180		1569
			РУБ.					47		58
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			11724	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			7599	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	947	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			2693	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1934	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		175
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	346	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1094	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			14752	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1802
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1293	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			14752	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1802
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1293	-		-
		РАЗДЕЛ 12. ИЗОЛЯЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ								
143	Е11-55	-УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ 100М2	10,10	70,00 9,88	0,95 0,28	707	100	10 3	18,80 0,36	190 4
144	Е11-57	-ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ ИЗ БЕТОНА М-100 ТОЛЩ.20ММ 100М2	10,10	81,50 14,50	1,12 0,34	823	146	11 3	29,40 0,44	297 4
145	Е11-58	-ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10ММ ДО 30ММ 100М2	5,10	30,80 0,46	0,56 0,16	157	2	3 1	0,92 0,21	5 1
146	Е11-58	-ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 30ММ ДО 50ММ 100М2	5,00	92,40 1,38	1,68 0,48	462	7	8 2	2,76 0,62	14 3
147	Е11-18	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ В	5,10	125,00	6,94	638	170	36	46,90	239

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОДИН СЛОЙ ИЗОЛОМ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ		33,40	2,08			11	2,68	14
		100М2								
148	Е11-19)	-ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 2 СЛОЯ	5,10	167,60	6,60	855	176	34	51,00	260
		100М2		34,60	1,98			10	2,55	13
149	Е13-225	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ	500,00	2,15	0,21	1075	420	105	1,40	700
	111-103,37	ИЗОЛА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПО								
	1	ПОКРЫТИЮ		0,84	0,06			30	0,08	40
		М2								
150	Е13-226	-ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 2 СЛОЯ	500,00	1,64	0,02	820	300	10	1,00	500
	111-103,37	М2								
	1			0,60	-			-	-	-
151	Е8-23	-ВЕРТИКАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	4,00	270,33	3,33	1081	113	13	47,80	191
	111-103,80	ИЗОЛОМ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ 2								
		СЛОЯ		28,20	1,00			4	1,29	5
		100М2								
152	Е8-26	-ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ДО	4,00	138,22	1,72	553	54	7	23,10	92
	111-103,80	3								
		100М2		13,60	0,52			2	0,67	3
153	Е41-21	-ВЕРТИКАЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН	4,00	577,47	8,90	2310	243	36	107,00	428
	111-30	АСБОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ								
	1112-180	100М2		60,80	0,13			1	0,17	1
154	Е41-21	-УСИЛЕНИЕ ВЕРХНИХ И НИЖНИХ	1,80	435,00	8,90	783	109	16	107,00	193
		УГЛОВ ЗДАНИЯ 1 СЛОЕМ								
		СТЕКЛОТКАНИ		60,80	0,13			-	0,17	-
		100М2								
155	Е37-198	-УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ	-	1550,00	676,00	-	-	-	1030,00	-
		ПО ПОКРЫТИЮ СООРУЖЕНИЯ В								
		БЕТОННЫЙ ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ		634,00	265,00			-	341,85	-
		100Т								
156	С124-43	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ	0,07	392,00	-	27	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12		РУБ.			10291	1840	289		3109
			РУБ.					67		88
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			10291	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			8135	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	1907	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			27	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			1697	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		154
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	305	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			960	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			12948	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3351
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	2212	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		РУБ.			12948	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3351
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	2212	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 13. ОГОЛОВОК N1								
157	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРНТА ЩЕБНЕМ	Ø,19	43,30	Ø,99	8	1	-	7,19	1
		100М2		3,57	Ø,30			-	Ø,39	-
158	Е6-1	-БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА М-100	Ø,80	28,40	Ø,28	23	1	-	1,37	1
		М3		Ø,70	Ø,Ø8			-	Ø,1Ø	-
159	Е6-226	-СТЕНЫ И ДНИЩА ИЗ МОНОЛИТНОГО Ж/БЕТОНА М-3ØØ ТОЛЩ.БОЛЕЕ 15ØММ	6,47	47,ØØ	1,23	3Ø4	29	8	8,Ø1	52
		М3		4,49	Ø,37			2	Ø,48	3
16Ø	Е6-173 ССЦП.1-31, 29	-УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ ТОЛЩ.15ØММ М-3ØØ	Ø,73	46,76	Ø,81	34	3	-	8,4Ø	6
		М3		4,61	Ø,24			-	Ø,31	-
161	С124-16	-АРМАТУРА КЛАССА А1	Ø,Ø1	27Ø,ØØ	-	3	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
162	С124-18	-АРМАТУРА КЛАССА А3	Ø,75	283,ØØ	-	212	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
163	Е11-55	-ЦЕМЕНТНАЯ СТЯЖКА ТОЛЩ.2ØММ	Ø,1Ø	7Ø,ØØ	Ø,95	7	1	-	18,8Ø	2
		1ØØМ2		9,88	Ø,28			-	Ø,36	-
164	Е11-57	-ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ ИЗ БЕТОНА М-1ØØ ТОЛЩ.2ØММ	Ø,1Ø	81,5Ø	1,12	8	1	-	29,4Ø	3
		1ØØМ2		14,5Ø	Ø,34			-	Ø,44	-
165	Е11-58	-ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 1ØММ ДО 3ØММ	Ø,1Ø	3Ø,8Ø	Ø,56	3	-	-	Ø,92	-
		1ØØМ2		Ø,46	Ø,16			-	Ø,21	-
166	Е11-18	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗОЛОМ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	Ø,1Ø	125,ØØ	6,94	13	3	-	46,9Ø	5
		1ØØМ2		33,4Ø	2,Ø8			-	2,68	-
167	Е11-19	-ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 2 СЛОЯ ДО 3-Х СЛОЕВ	Ø,1Ø	167,6Ø	6,6Ø	17	3	-	51,ØØ	5
		1ØØМ2		34,6Ø	1,98			-	2,55	-
168	Е8-23 111-1Ø3,8Ø	-ВЕРТИКАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН ИЗОЛОМ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ 2 СЛОЯ	Ø,13	27Ø,33	3,33	35	4	-	47,8Ø	6
		1ØØМ2		28,2Ø	1,ØØ			-	1,29	-
169	Е8-26 111-1Ø3,8Ø	-ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ДО 3 СЛОЯ	Ø,13	138,22	1,72	18	2	-	23,1Ø	3
		1ØØМ2		13,6Ø	Ø,52			-	Ø,67	-
17Ø	Е41-21 111-3Ø 1112-18Ø	-ВЕРТИКАЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН АСБОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ	Ø,13	577,47	8,9Ø	75	8	1	1Ø7,ØØ	14
		1ØØМ2		6Ø,8Ø	Ø,13			-	Ø,17	-
171	Е11-69	-ЦЕМЕНТНЫЙ ПОЛ ТОЛЩ.2ØММ	Ø,Ø2	84,7Ø	1,Ø2	2	-	-	28,5Ø	1
		1ØØМ2		15,5Ø	Ø,31			-	Ø,4Ø	-
172	Е11-77	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	Ø,Ø2	9,83	Ø,Ø8	1	-	-	12,6Ø	-
		1ØØМ2		7,86	Ø,Ø2			-	Ø,Ø3	-
173	Е11-55	-ЦЕМЕНТНЫЙ РАСТВОР ТОЛЩ.2ØММ	Ø,Ø5	7Ø,ØØ	Ø,95	4	-	-	18,8Ø	1
		1ØØМ2		9,88	Ø,28			-	Ø,36	-
174	Е11-56	-ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 55ММ ДО	Ø,Ø5	149,6Ø	2,53	7	-	-	3,74	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75мм								
		100М2		1,76	0,77			-	0,99	-
175	Е11-77	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	0,05	9,83	0,08	1	-	-	12,60	1
		100М2		7,86	0,02			-	0,03	-
176	Е6-83	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ В БЕТОНЕ ДЛЯ ОБРАМЛЕНИЯ ПРОЕМОВ ЖАЛЮЗИЙНОЙ РЕШЕТКИ	0,02	441,00	1,40	9	2	-	210,00	4
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
177	Е20-401	-УСТАНОВКА ЖАЛЮЗИЙНОЙ РЕШЕТКИ	1,00	1,48	0,05	1	1	-	1,34	1
		1ШТ		0,84	0,02			-	0,03	-
178	Е15-511	-СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА СТЕН	0,10	11,90	0,03	1	1	-	13,50	1
		100М2		7,70	0,01			-	0,01	-
179	Е27-52	-УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД АСФАЛЬТОВУЮ ОТМОСТКУ	0,05	137,83	10,26	7	-	-	4,01	-
		100М2		2,04	3,01			-	3,88	-
180	Е27-169	-АСФАЛЬТОВОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ	0,05	156,00	-	8	-	-	14,40	1
		100М2		8,23	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.			601	60	9		108
			РУБ.					2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			601	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			507	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	62	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			215	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			130	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	21	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			75	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1006	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		122
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	83	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.			1006	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		122
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	83	-		-
		РАЗДЕЛ 14. ОГОЛОВКИ ТИПОВЫЕ								
181	Е11-3	-УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ ПЕСКА	17,50	10,40	-	182	28	-	3,00	53
		М3		1,62	-			-	-	-
182	Е6-1	-ТО ЖЕ БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ М-100	2,35	27,40	0,28	64	2	-	1,37	3
		М3		0,70	0,08			-	0,10	-
183	Е6-226	-ТО ЖЕ МОНОЛИТНЫХ Ж.Б ДНИЩ И СТЕН М-300 ТОЛЩ.БОЛЕЕ 150ММ	15,60	47,00	1,23	733	70	19	8,01	125
		М3		4,49	0,37			6	0,48	7
184	С124-16	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,13	270,00	-	35	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т		-	-			-	-	-
185	С124-18	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,94	283,00	-	266	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
186	Е6-83	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	1,75	441,00	1,40	772	217	3	210,00	367
		Т		124,00	0,42			1	0,54	1
187	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СЛИВА ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА ТОЛЩ.20ММ	0,01	70,00	0,95	1	-	-	18,80	-
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
188	Е11-55	-ЗАПОЛНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ КОЗЫРЬКА ОГОЛОВКА ТОЛЩ.20ММ	0,04	70,00	0,95	3	-	-	18,80	1
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
189	Е11-56	-ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 65ММ	0,04	176,80	2,99	7	-	-	4,42	-
		100М2		2,08	0,91			-	1,17	-
190	Е34-167	-ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА 2 РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	0,65	29,30	6,92	19	9	4	25,30	16
		Т		13,60	2,08			1	2,68	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14		РУБ.		2082	326	26		565
				РУБ.				8		10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		2082	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		1428	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	334	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		301	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		343	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	62	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		194	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		2619	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		607
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	396	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		РУБ.		2619	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		607
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	396	-		-
		РАЗДЕЛ 15. ПАВИЛЬОН НАД ВХОДАМИ								
191	Е9-88	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТЕНОВЫХ ВИТРАЖЕЙ	2,03	41,30	11,40	84	31	23	24,60	50
		Т		15,40	4,33			9	5,59	11
192	С121-1921	-СТОИМОСТЬ М/КОНСТРУКЦИЙ	2,03	298,00	-	605	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
193	Е9-94	-МОНТАЖ М/КОНСТРУКЦИЙ ПОПЕРЕЧНЫХ БАЛОК	0,28	29,20	14,30	8	2	4	13,50	4
		Т		8,70	5,00			1	6,45	2
194	С121-1904	-СТОИМОСТЬ М/КОНСТРУКЦИЙ	0,28	242,00	-	68	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т		-	-			-	-	-
195	Е26-63 111-30	-ОБИТЬ СТЕНЫ АСБОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ	0,51	279,87	1,70	143	23	1	74,10	38
		100М2		44,40	0,51			-	0,66	-
196	Е10-192	-ДЕРЕВЯНАЯ ОБРЕШЕТКА КРОВЛИ	0,60	118,00	1,30	71	5	1	14,80	9
		М3		8,70	0,41			-	0,53	-
197	Е10-206	-АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ	0,51	3,83	0,02	2	-	-	0,40	-
		10М2		0,23	0,01			-	0,01	-
198	Е12-267	-ПОКРЫТИЕ КРОВЛИ ВОЛНИСТЫМИ АСБОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ	0,36	213,00	3,50	77	9	1	43,90	16
		100М2		24,50	1,05			-	1,35	-
199	Е41-81 ДОП.В.2	-ОКРАСКА ДЕТАЛЕЙ АЛЮМИНИЕВОЙ КРАСКОЙ	0,02	293,00	33,70	6	1	-	43,40	1
		100Т		27,30	10,30			-	13,29	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	РУБ.			1064	71	30		118
			РУБ.					10		13
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			299	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			258	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	38	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			50	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			28	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			377	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		66
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	46	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			765	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			31	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	43	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			673	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			66	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			67	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			898	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		74
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	54	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	РУБ.			1275	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		142
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	100	-		-
		РАЗДЕЛ 16. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
200	Е15-297	-ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СБОРНЫХ Ж/Б ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ	4,15	22,56	0,16	94	84	-	32,78	136
		100М2		20,35	0,04			-	0,05	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
201	Е15-295	-ТО ЖЕ СТЕН	1,85	32,44	0,96	60	34	2	32,34	60
		100М2		18,15	0,29			1	0,37	1
202	Е15-511	-СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА	10,54	12,67	0,03	134	89	-	14,65	157
		100М2		8,47	0,01			-	0,01	-
203	Е15-502	-ВНУТРЕННЯЯ КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА	3,69	13,59	0,08	50	28	-	13,97	52
		100М2		7,48	0,02			-	0,03	-
204	Е15-531	-ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ ОКРАСКА	1,65	30,74	0,83	51	7	1	7,16	12
		100М2		4,00	0,23			-	0,30	-
205	Е15-566	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО	0,29	25,06	0,02	7	5	-	27,06	8
		ДЕРЕВУ БЛОКОВ,ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ ДВЕРНЫХ		16,06	0,01			-	0,01	-
		100М2								
206	Е15-564	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО	0,29	63,21	0,09	18	16	-	97,57	28
		ДЕРЕВУ ДВЕРНЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ		55,88	0,02			-	0,03	-
		100М2								
207	Е15-612	-ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОБИВКИ	0,25	28,21	0,87	7	2	-	12,87	3
		100М2		7,26	0,26			-	0,34	-
208	Е13-402 ДОП.В,3	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	0,16	596,01	2,56	95	1	-	13,31	2
		ПАСТОЙ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ВПМ-2		8,58	0,77			-	0,99	-
		100М2								
209	Е13-263	-МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ РУБАШКУ РЕЗЕРВУАРА ОЧИСТИТЬ ЩЕТКАМИ	23,40	0,65	-	15	15	-	0,99	23
		М2		0,65	-			-	-	-
210	Е15-616	-ОКРАСКА ИЗНУТРИ ЖЕЛЕЗНЫМ СУРИКОМ ЗА 2 РАЗА	0,23	25,04	0,87	6	2	-	12,87	3
		100М2		7,26	0,26			-	0,34	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	РУБ.			537	283	3		484
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			537	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			251	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	284	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			88	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	16	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			52	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			677	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		492
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	300	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	РУБ.			677	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		492
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	300	-		-

РАЗДЕЛ 17. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211	Е37-90	-УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ДЕРЕВЯНОЙ ОПАЛУБКИ В БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКЕ	0,05	287,12	32,12	14	4	2	145,20	7
		100М2		79,20	11,11			1	14,33	1
212	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ В БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКЕ	0,21	453,54	1,54	95	29	-	231,00	49
		Т		136,40	0,46			-	0,59	-
213	Е34-304	-ПЕРЕКРЫТИЕ КАНАЛОВ СТАЛЬНЫМИ РИФЛЕНЫМИ КРЫШКАМИ	0,50	225,04	8,07	113	18	4	62,37	31
		10М2		36,41	2,42			1	3,12	2
214	Е34-179	-АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ КАНАЛОВ	0,21	10,21	-	2	1	-	7,44	2
		Т		4,09	-			-	-	-
215	Е34-178	-ТО ЖЕ ПЕРЕКРЫТИИ КАНАЛОВ	0,20	6,03	-	1	1	-	5,31	1
		Т		2,93	-			-	-	-
216	Е13-402 ДОП.В.3	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПАСТОЙ ОГНЕЗАЩИТНОЙ ВПМ-2	0,09	596,01	2,56	54	1	-	13,31	1
		100М2		8,58	0,77			-	0,99	-
		МОНОРЕЛЬСЫ								
217	Е9-40	-МОНОРЕЛЬСЫ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ПОДВЕСКИ ТАЛЕЙ	81,40	4,02	2,90	327	65	236	1,41	115
		М		0,80	1,01			82	1,30	106
218	С121-1827	-СТОИМОСТЬ МОНОРЕЛЬС	2,03	275,00	-	558	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СТЕЛЛАЖИ 1,2,3 ЯРУСНЫЕ НАРЫ								
219	Е9-123	-УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КАРКАСОВ	8,83	42,23	1,10	373	333	10	68,66	608
		Т		37,73	0,33			3	0,43	4
220	С121-1795	-СТОИМОСТЬ М/КОНСТРУКЦИЙ	8,83	271,00	-	2393	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
221	Е10-41	-УСТРОЙСТВО ДОЩАТЫХ МЕСТ	312,00	3,52	0,04	1098	144	12	0,88	275
		М2		0,46	0,01			3	0,01	3
222	Е15-563	-ПОКРЫТИЕ ДОЩАТЫХ МЕСТ МАСЛЯНЫМИ КРАСКАМИ	6,24	74,06	0,88	462	191	6	54,12	338
		100М2		30,58	0,26			2	0,34	2
		ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ И ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СООРУЖЕНИЯ								
223	Е41-47	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КОМПЕНСАТОРА	0,21	356,00	46,80	75	25	10	172,00	36
		100М		117,00	22,00			5	28,38	6
224	Е7-714	-ЧЕКАНКА ШВА ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	0,21	9,73	0,31	2	1	-	7,35	2
		10М		4,54	0,09			-	0,12	-
225	Е7-701	-ПРОКЛАДКА ПРОСМОЛЕННОГО ЖГУТА	0,42	42,30	0,08	18	2	-	6,43	3
		100М		4,02	0,02			-	0,03	-
226	Е7-707	-ЗАПОЛНЕНИЕ ШВА ЭЛАСТИЧНОЙ МАСТИКОЙ	0,21	91,80	20,60	19	2	4	18,60	4
		100М		11,00	6,16			1	7,97	2
227	Е11-19	-ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗОЛОМ В 2 СЛОЯ НА	0,09	167,60	6,60	15	3	-	51,00	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БИТУМНОЙ МАСТИКЕ		34,60	1,98			-	2,55	-
		100М2								
228	Е8-26	-ВЕРТИКАЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ 2	0,12	276,44	3,44	33	3	-	46,20	6
	111-103,80	СЛОЯМИ ИЗОЛА								
		100М2		27,20	1,04			-	1,34	-
229	Е41-22	-ТО ЖЕ 3 СЛОЯ СТЕКЛОТКАНИ	0,10	681,00	9,09	68	8	1	135,00	14
		МЕЖДУ СЛОЯМИ ИЗОЛА								
		100М2		77,50	0,17			-	0,22	-
230	Е13-241	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ 3	8,00	4,41	0,03	35	5	-	0,93	7
		СЛОЯМИ СТЕКЛОТКАНИ МЕЖДУ								
		СЛОЯМИ ИЗОЛА		0,60	-			-	-	-
		М2								
231	Е11-19	-ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ	0,08	251,40	9,90	20	4	1	76,50	6
		ИЗОЛЯЦИЯ ИЗОЛОМ В 3 СЛОЯ НА								
		БИТУМНОЙ МАСТИКЕ		51,90	2,97			-	3,83	-
		100М2								
232	Е8-26	-ВЕРТИКАЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ 3	0,10	414,66	5,16	41	4	-	69,30	7
	111-103,80	СЛОЯМИ ИЗОЛА								
		100М2		40,80	1,56			-	2,01	-
233	Е7-707	-ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЫКОВ МАСТИКОЙ	5,11	94,96	22,66	485	62	116	20,46	105
		100М								
				12,10	6,80			35	8,77	45
234	Е7-701	-УПЛОТНЕНИЕ СТЫКОВ ПРОКЛАДКАМИ	5,11	42,71	0,09	218	23	-	7,07	36
		С ПЛЕНКОЙ								
		100М		4,42	0,02			-	0,03	-
235	Е11-55	-ВЫКРУЖКА ИЗ ЦЕМЕНТНОГО	0,63	71,08	1,05	45	7	-	20,68	13
		РАСТВОРА								
		100М2		10,87	0,31			-	0,40	-
236	Е41-21	-ПРОКЛАДКА СТЕКЛОТКАНИ	0,02	441,97	9,79	9	1	-	117,70	2
		100М2								
				66,88	0,14			-	0,18	-
		КОМПЕКСАЦИОННЫЕ УСТРОЙСТВА(2ШТ)								
237	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,18	43,30	0,99	8	1	-	7,19	1
		100М2								
				3,57	0,30			-	0,39	-
238	Е6-1	-БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА И	1,40	28,40	0,28	40	1	-	1,37	2
		ПОДУКЛОНКА М-100								
		М3		0,70	0,08			-	0,10	-
239	Е6-302	-ГРУНТОЦЕМЕНТ	27,40	30,30	0,94	830	27	26	1,97	54
		М3								
				0,97	0,40			11	0,52	14
240	Е6-226	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ Ж/Б	8,80	43,04	1,23	379	40	11	8,01	70
		СТЕН И ДНИЩА ИЗ БЕТОНА М-200								
		М3		4,49	0,37			3	0,48	4
241	С124-16	-АРМАТУРА КЛАССА А1	-	270,00	-	-	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
242	С124-18	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,58	283,00	-	164	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
243	Е7-21	-МОНТАЖ СБОРНЫХ Ж/Б ПЛИТ П2	8,00	8,06	1,33	64	8	11	1,63	13
		ШТ								
				0,97	0,47			4	0,61	5
244	608-7146	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/Б ПЛИТ	8,00	20,74	-	166	-	-	-	-
	ССЦ9-284	ОБЬЕМОМ 0,17М3								
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
245	Е11-55	-ЦЕМЕНТНАЯ СТЯЖКА ТОЛЩ.20ММ	0,22	70,00	0,95	15	2	-	18,80	4
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
246	Е11-57	-ЗАЩИТНЫЙ БЕТОННЫЙ СЛОЙ ТОЛЩ.20ММ М-100	0,19	81,50	1,12	15	3	-	29,40	6
		100М2		14,50	0,34			-	0,44	-
247	Е11-58	-ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ10ММ ДО 30ММ	0,10	30,80	0,56	3	-	-	0,92	-
		100М2		0,46	0,16			-	0,21	-
248	Е11-58	-ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 30ММ ДО 50ММ	0,10	92,40	1,68	9	-	-	2,76	-
		100М2		1,38	0,48			-	0,62	-
249	Е11-18	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗОЛОМ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ 1 СЛОЙ	0,10	125,00	6,94	13	3	-	46,90	5
		100М2		33,40	2,08			-	2,68	-
250	Е11-19	-ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 2 СЛОЯ ДО 3	0,10	167,60	6,60	17	3	-	51,00	5
		100М2		34,60	1,98			-	2,55	-
251	Е13-225	-ТО ЖЕ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ИЗОЛА	9,60	2,15	0,21	21	8	2	1,40	13
	111-103,37	НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПО								
	1	ПОКРЫТИЮ		0,84	0,06			1	0,08	1
		М2								
252	Е13-226	-ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 2 СЛОЯ	9,60	2,02	0,02	19	6	-	1,00	10
	111-103,37	М2								
	1			0,60	-			-	-	-
253	Е8-23	-ВЕРТИКАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	0,25	270,33	3,33	68	7	1	47,80	12
	111-103,80	СТЕН ИЗОЛОМ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ 2 СЛОЯ		28,20	1,00			-	1,29	-
		100М2								
254	Е8-26	-ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ДО 3	0,25	138,22	1,72	35	3	-	23,10	6
	111-103,80	100М2		13,60	0,52			-	0,67	-
255	Е41-21	-ТО ЖЕ АСБОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ	0,25	577,47	8,90	144	15	2	107,00	27
	111-30	100М2								
	1112-180			60,80	0,13			-	0,17	-
256	Е11-69	-ЦЕМЕНТНЫЙ ПОЛ ТОЛЩ.20ММ	0,05	84,70	1,02	4	1	-	28,50	1
		100М2		15,50	0,31			-	0,40	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	РУБ.			8587	1065	455		1902
			РУБ.					152		195
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4936	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			3724	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	734	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			164	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			813	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		73
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	144	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			455	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6204	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1337
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	878	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3651	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			55	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	483	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			2951	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			314	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	57	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			317	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4282	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		862
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	540	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	РУБ.			10486	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2199
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1418	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			112057	10153	5299		17885
			РУБ.					1241		1684
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			755	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			143	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	546	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			397	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	71	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			92	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1244	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		956
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	617	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			102510	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			59045	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	10304	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			15360	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			16912	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1542
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3036	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			9550	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			128972	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19267
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	13340	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6490	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			101	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	544	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			5650	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			558	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		52
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	101	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			565	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7613	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		977
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	645	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			2302	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			2302	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			140131	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		21200
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	14602	-		-

СОСТАВИЛ НИКОЛАЕВА

ПРОВЕРИЛ АРХАНГЕЛЬСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: КОМАРНИЦКАЯ

СВОДКА

объемов и стоимости работ к локальной смете № I-I

№№	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Единица измерения	Кол-во единиц измерения	Сметная стоимость, руб. прямых затрат	накладных расходов %	накладных расходов сумма	плановых накоплений, % к стоимости по гр.5,7	всего по гр. 5,7,8	в том числе основн. зараб. платы	в том числе экспл. машин в т.ч. зараб. платы	Удельный вес стоимости конструктивного элемента или видов работ,% к общей стоимости работ по смете / стоимость единицы измерения руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	Земляные работы	м3	9200	I35I6	I6,5	2232	I260	I7008			I2,I3 / I,84
2	Фундаменты	"	240,70	I6I39	I6,5	2662	I504	20305			I4,49 / 84,36
3	Стены	"	2I,08	I0687	I6,5	I764	994	I3445			9,59 / 637,8I
4	Колонны	"	9,4	658	I6,5	I09	6I	828			0,59 / 88,09
5	Покрытие	м2	48I,0	I7265	I6,5	2849	I609	2I723			I5,50 / 45,I6
6	Перегородки	м3	43,70	4I58	I6,5	685	387	5320			3,73 / II9,68
7	Проемы	м2	28,46	56I5		677	320	66I2			4,72 / 232,33
	в т.ч. строительных работ			758	I6,5	I25	7I	954			
	по ценнику на монтаж оборудования			755		397	92	I244			
	прочих затрат			2302	-	-	-	2302			
	м/конструкций			I800	8,6	I55	I57	2II2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8. Полы		м2	560,0	62I6	I6,5	I027	578	782I			5,58 I3,97
9. Фекальный резервуар		м3	5,0	53I		65	47	644			0,46 I28,8
в т.ч. строительных работ				257	I6,5	42	23	323			
м/конструкций				274	8,6	23	24	32I			
I0.Вытяжные камеры		м3	32,08	2I86	I6,5	362	204	2752			I,96 85,79
II.Тамбуры и входы		"	I03,64	II724	I6,5	I934	I094	I4752			I0,52 I42,34
I2.Изоляционные работы		м2	I590	I029I	I6,5	I697	960	I2948			9,24 8,I4
I3.Оголовок №I		м3	7,2	80I	I6,5	I30	75	I006			0,72 I39,72
I4.Оголовки типовые		"	I5,6	2082	I6,5	343	I94	26I9			I,87 I67,88
I5.Павильон над входами		т	2,3I	I064		II6	93	I275			0,9I 55I,95
в т.ч. строительных работ				299	I6,5	50	28	377			
м/конструкций				765	8,6	66	67	898			
I6.Отделочные работы		м2	I587,9	537	I6,5	88	52	677			0,48 0,43
I7.Разные работы		м2 площади застройки	546,07	8587		II27	772	I0486			7,48 I9,20
в т.ч. строительных работ				4936	I6,5	8I3	455	6204			
м/конструкций				365I	8,6	3I4	3I7	4282			
Итого				II2057		I7867	I0207	I40I3I			
в т.ч. строительных работ				I025I0	I6,5	I69I2	9550	I28972			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	по ценнику на монтаж оборудования		755		397	92	I244				
	м/конструкций		6490	8,6	558	565	76I3				
	прочие затраты		2302	-	-	-	2302				

Составила ст.инженер Н.Н.Николаева

Проверила рук.сметной группы Н.В.Архангельская

А-IУ-600-476.90 Альбом II

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 1)

```
Э14900063' Н9Г1' С' ' 1.1' ' ' ' ' *
Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ А-4-600' ' ' ЗАГЛУБЛЕННЫЙ ВСТРОЕННЫЙ СКЛАД' РД' ' 2-1' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ(СУХИЕ ГРУНТЫ)'
        АЛЬБОМ 2 АР1-19 АЛЬБОМ 3 КЖ1-44' САМИТОВ*
Н10=16,5' Н11=8,6*
Р1*
Н34=1,44*
Е1-1607' 0,490' ' СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М*
Е1-1614' 0,490.2' ' ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 20М*
Е1-1537' 5,00' ' РАЗРАБОТКА ГРУНТА 1 ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ ЕМК.КОВША 1М3 В ОТВАЛ*
Е1-1579' 3,100' ' РАЗРАБОТКА ГРУНТА 1 ГРУППЫ ЕМК.КОВША 1М3 С ПОГРУЗКОЙ В АВТОСАМОСВАЛЫ*
Е1-959 ТЕХ.Ч.П.3.67(А5.1,2)(А3.1,2)(Р1.1,2)' 1,52' ' ДОБОР ГРНТА ВРЧНУЮ С ВЫКИДКОЙ ЕГО В ОТВАЛ*
Е1-1607' 0,458' ' МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ ДОБОР ГРУНТА 1 ГРУППЫ В ОТВАЛ*
ЕТЦЕННИК НА ПЕРЕВОЗКИ СТР.28(=1)' 5580' 0,29##0,29' ТРАНСПОРТ ЛИШНЕГО ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ 1КМ' Т*
Е1-1603' 3,100' ' РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОСАМОСВАЛАМИ*
Е1-1607' 5,990' ' ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ПАЗУХ КОТЛОВАНА БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М*
Е1-1614' 5,99.2' ' ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 20М*
Е1-967' 1,1' ' ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ*
Е1-1184' 59,90' ' УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ*
Н34=1,29*
Е11-3(А2=8,78)' 445' ' ОБСЫПКА СТЕН СООРУЖЕНИЯ ПЕСКОМ*
Е11-3(А2=8,78+(9,58-7,79).1,12#)' 415' ' ОБСЫПКА ПОКРЫТИЯ ПРОСУШЕННЫМ ПЕСКОМ*
Р2*
Е11-2(А2=38,74)' 5,20' ' УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ*
Е6-1(А2=27,42)' 51,9' ' УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ И ВЫПУСКИ ИЗ ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЫ*
Е6-19 ССЦП.1-19,17(А2=29,98+(32,1-28,2).1,015#)' 238,5' ' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ Ж/БЕТОННОЙ ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЫ М-30
        0*
С124-1' 3,864' ' АРМАТУРА КЛАССА А1*
С124-3' 16,078' ' АРМАТУРА КЛАССА А3*
```

```
27        Е6-33(А2=33,68)' 1,2' ' ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ М-200*
28        С124-1' 0,06' ' АРМАТУРА КЛАССА А1*
29        Е6-30 ССЦП.1-5,3(А2=32,16+(27,4-25,8).1,02#)' 1,0' ' ФУНДАМЕНТЫ ПОД НАСОСЫ М-200*
30        Р4*
31        Е7-27(А2=9,61)' 5' ' УСТАНОВКА СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЕСОМ ДО 5Т*
32        Е7-28(А2=9,56)' 19' ' ТО ЖЕ ВЕСОМ БОЛЕЕ 5Т*
33        608-7101 ССЦП.9-198(=1)' 3' (58+0,82.2).1,7+18,5.0,229+125,3.0,25+18,6.0,413' СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПСД1-4А'
                ШТ*
34        608-7101 ССЦП.9-198(=1)' 2' (58+0,82.2).1,7+18,5.0,229+143.0,25+17,2.0,413' СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПСД1-8' ШТ*
35        608-7101 ССЦП.9-199(=1)' 13' (58,5+0,82.2).3,8+40,7.0,229+253,5.0,25+1,3.0,321+20,0.0,413' ТО ЖЕ ПС1-4А' ШТ*
36        608-7101 ССЦП.9-199(=1)' 4' (58,5+0,82.2).3,8+40,7.0,229+285,8.0,25+1,8.0,321+17,2.0,413' ТО ЖЕ ПС1-8' ШТ*
37        608-7101 ССЦП.9-199(=1)' 2' (58,5+0,82.2).3,8+38,5.0,229+267,8.0,25+1,8.0,321+17,2.0,413' ТО ЖЕ ПС2-6' ШТ*
38        ЕТДОП.В1 37-361 ССЦП.1-19(=1)' 8,4' 35,66#0,78#1,74#0,48#33,14' УКЛАДКА БЕТОНА М-300 В ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ШТРАБЫ ПАНЕЛЕЙ
                ' М3' ' 1,1,45*
39        С124-16' 0,086*
40        С124-18' 0,612*
41        Е6-96 ССЦП.1-5,7(А2=35,19+(31,1-27,4).1,015#)' 12,68' ' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ М-300 ТОЛЩ.350ММ*
42        С124-16' 0,106' ' АРМАТУРА КЛАССА А1*
43        С124-18' 0,773' ' АРМАТУРА КЛАССА А3*
44        Е7-291' 0,014' ' СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ*
45        Е46-39' 0,48' ' ПРОБИТЬ ОТВЕРСТИЯ В ПАНЕЛЯХ ТОЛЩ.350ММ*
46        Е6-83' 5,115' ' ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ГИЛЬЗЫ*
47        Е46-71(А2=31,1.1,04#)' 0,3' ' ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ БЕТОНОМ М-300*
48        Р3*
49        Е6-107 ССЦП.1-19,17(А2=37,76+(32,1-28,2).1,015#)' 9,4' ' КОЛОННЫ МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б М-300 ПЕРИМЕТРОМ ДО 3М И ВЫСОТОЙ Д
                О 3М*
50        С124-4' 0,182' ' АРМАТУРА КЛАССА А1*
51        С124-6' 0,456' ' АРМАТУРА КЛАССА А3*
52        Р5*
53        Е7-98(А2=1,21)' 8' ' УКЛАДКА БАЛОК ВЕСОМ ДО 10М*
54        608-1627 ССЦП.8-621(=1)' 8' (67,2-1,63-0,82).2,73+61,7.0,229+167,8.0,25+25,0,413' СТОИМОСТЬ БАЛОК М-300 Б5' ШТ*
```

```
55      Е7-24(А2=8,03)' 24' ' УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М ВЕСОМ БОЛЕЕ 5Т*
56      608-7112 ССЦП.9-224(=1)' 8' 63,2,33+19,9.0,229+120,8.0,25+8,1.0,321+11,2.0,413' СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/Б ПЛИТ М-300 П
              2-1' ШТ*
57      608-7112 ССЦП.9-224(=1)' 16' 63.2,23+31,3.0,229+218,9.0,25+8,5.0,321+11,2.0,413' ТО ЖЕ П1-1' ШТ*
58      ЕТДОП.В1 6-75(=1)' 4,81' 372,45#11,1#5,8#1,74#355,55' УКЛАДКА БЕТОНА ПО ПОКРЫТИЮ М-300 ТОЛЩ.100ММ' 100М2' ' 1.20,9
              *
59      Е6-76 ССЦП.1-31,27(А2=(28,84+(33,5-27,3).1,02).15#)' 4,81' ' ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 150ММ М-300*
60      Е37-198' 0,11' ' УКЛАДКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ АРМОСЕТОК ПО ПОКРЫТИЮ ВЕСОМ ДО 0,5Т*
61      С124-10' 2,46' ' АРМАТУРА КЛАССА А1*
62      С124-12' 8,56' ' АРМАТУРА КЛАССА А3*
63      Е6-83' 0,516' ' ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ В ПОКРЫТИИ*
64      Е11-11(А2=27,68)' 60' ' УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДУКЛОНКИ М-100*
65      Р13*
66      Н3=1,1' Н4=1,1' Н5=1,1*
67      ЕТДОП.В.1Ч1 6-145(=1)' 5,1' 55,1#7,63#1,43#0,43#46,04' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ Ж/Б ПЕРЕГОРОДОК И ШПОНОК ТОЛЩ.120,200
              ММ ВЫСОТОЙ ДО 3М М-200' М3' ' 1.13,2*
68      Е6-150(А2=46,14)' 38,6' ' ТО ЖЕ ВЫСОТОЙ ДО 6М*
69      С124-19' 1,413' ' АРМАТУРА КЛАССА А1*
70      С124-21' 1,691' ' АРМАТУРА КЛАССА А3*
71      Е8-43(А2=414,3)' 1,09' ' УСТРОЙСТВО АРМОКИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ТОЛЩ.120ММ*
72      Е11-55(А2=59,17)' 0,16' ' ВЫКРУЖКА ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА*
73      Е26-31(А2=21,97+0,72.0,97#)' 0,24' ' ЗАДЕЛКА ПРИМЫКАНИЙ ПЕРЕГОРОДОК К ПОКРЫТИЮ С ПОМОЩЬЮ ПРОСМАЛЕННОЙ ПАКЛИ*
74      Е10-48' 12,5' ' УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК САНУЗЛОВ*
75      С122-401' 20' ' СТОИМОСТЬ ПЕРЕГОРОДОК САНУЗЛОВ*
76      Е6-83' 0,140' ' ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ В БЕТОНЕ И ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ САНУЗЛОВ*
77      Р9*
78      Е10-107' 20,8' ' УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3М2*
79      Е10-106' 7,66' ' ТО ЖЕ НАРУЖНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ПЛОЩ.ДО 3М С ПРИРЕЗКОЙ ПРИБОРОВ*
80      С122-218' 20,8' ' СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДГ21-9 ДГ21-8*
81      С122-280' 7,66' ' ТО ЖЕ ДВЕРНЫХ НАРУЖНЫХ БЛОКОВ*
82      С111-416' 15' ' СТОИМОСТЬ СКОБЯНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
```

```
83        Е10-136' 34,3' ' ОБИВКА ДВЕРЕЙ ЛИСТОВОЙ СТАЛЬЮ*
84        ЦТ21-217-69(=6)' 3,607' (157:1,32+27,8+37,7).1,05#157:1,32.1,05#27,8.1,05#12,1.1,05#37,7.1,05' МОНТАЖ ГЕРМЕТИЧЕСКИ
                  Х МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ ВЕСОМ ДО 1Т' Т' ' 1,215*
85        СТПР-НТ24-07-01 П.101(=20)' 0,403' 410:0,403.1,087-605,88' СТОИМОСТЬ ДВЕРИ ДУ-4-2' Т*
86        СТПР-НТ 24-07-01 П.101(=0)' 0,403' 605,88' ТО ЖЕ ДУ-4-2' Т*
87        СТПР-НТ 24-07-01 П.102(=20)' 0,574' 300:0,287.1,087-636,24' ТО ЖЕ ДУ-4-3' Т*
88        СТПР-НТ 24-07-01 П.102(=0)' 0,574' 636,24' ТО ЖЕ ДУ-4-3' Т*
89        СТПР-НТ 24-07-01 П.100(=20)' 2,04' 500:0,45.1,087-707,78' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ ДУ-3-5' Т*
90        СТПР-НТ 24-07-01 П.100(=0)' 2,04' 707,78' ТО ЖЕ ДУ-3-5' Т*
91        СТПР-НТ 24-07-01 П.130(=20)' 0,590' 72:0,0843.1,087-428,40' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ГЕРМЕТИЧЕСКОЙ СТАВНИ СУ-4-1' Т
                  *
92        СТПР-НТ 24-07-01 П.130(=0)' 0,590' 428,40' ТО ЖЕ СУ-4-1' Т*
93        Р14*
94        Е11-93' 0,75.2' ' ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОЕ ПОКРЫТИЕ ТОЛЩ.25ММ*
95        Е11-135(А2=351,08)' 0,49' ' ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ*
96        Е11-55(А2=59,17)' 0,09' ' ВЫРАВНИВАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА ПОД ПОЛЫ ЛИНОЛИУМА*
97        Е11-203' 0,09' ' ПОКРЫТИЕ ПЛОВ ИЗ ЛИНОЛИУМА*
98        Е11-67 ССЦП.1-29,31(А2=100,76+(29,3-33,3).3,06#)' 3,52' ' БЕТОННЫЙ ПОЛ М-300 ТОЛЩ.30ММ*
99        Е11-68 ССЦП.1-29,31(А2=14,93+(29,3-33,3).0,51#)' 0,86.2' ' ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10ММ М-300*
100       Е11-77' 3,52' ' ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ БЕТОННОГО ПОЛА*
101       Е6-83' 0,075' ' ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ В ПОЛУ*
102       Н3=1' Н4=1' Н5=1*
103       Е11-3(А2=8,76+(9,58-7,79).1,12#)' 185' ' ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ ПРОКАЛЕННОГО ПЕСКА*
104       Е11-11 ССЦП.1-15,17(А2=27,68+(28,2-26,3).1,02#)' 75' ' ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ БЕТОНА М-200*
105       РФЕКАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВУАР*
106       Е6-225(А2=51,0)' 0,65' ' УСТРОЙСТВО СТЕН ИЗ МОНОЛИТНОГО Ж/Б ТОЛЩ.150ММ М-300*
107       Е6-175 ССЦП.1-31,29(А2=34,53+(33,3-29,3).1,015#)' 1,3' ' ТО ЖЕ БЕЗБАЛОЧНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ*
108       С124-16' 0,075' ' АРМАТУРА КЛАССА А1*
109       С124-18' 0,312' ' АРМАТУРА КЛАССА А3*
110       Е9-135' 0,923' ' МОНТАЖ СТАЛЬНОЙ РУБАШКИ РЕЗЕРВУАРА*
111       С121-1986' 0,923' ' СТОИМОСТЬ СТАЛЬНОЙ РУБАШКИ РЕЗЕРВУАРА*
```

```
112     E11-11(A2=27,68)' 0,7' ' УКЛАДКА БЕТОНА ПО ДНУ РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ СОЗДАНИЯ УКЛОНА*
113     E6-83' 0,012' ' ОБРАМЛЕНИЕ ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК*
114     E8-61(A2=305,68)' 0,052*
115     E6-263' 5,0' ' ИСПЫТАНИЕ РЕЗЕРВУАРА НА ВОДОНЕПРОЦАЕМОСТЬ*
116     РВЫТЯЖНЫЕ ВЕНТКАМЕРЫ*
117     E6-226(A2=41,28)' 25,88' ' УСТРОЙСТВО ДНИЩА К СТЕН М-300*
118     E6-175 ССЦП.1-31,29(A2=34,53+(33,3-29,3).1,015#)' 6,2' ' ТО ЖЕ БЕЗБАЛОЧНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ ТОЛЩ.БОЛЕЕ 200ММ М-300*
119     C124-16' 0,088' ' АРМАТУРА КЛАССА А1*
120     C124-18' 2,41' ' АРМАТУРА КЛАССА А3*
121     РТАМБУРЫ И ВОДЫ*
122     E11-2(A2=36,74)' 1,02' ' УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ*
123     E6-302 ССЦП.2-8(A2=33,4;0,85#)' 6,1' ' УСТРОЙСТВО ГРУНТОЦЕМЕНТА*
124     E6-1(A2=27,42)' 11,49' ' УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ И ПОДУКЛОНКИ М100*
125     E6-16 ССЦП.1-19,17(A2=29,13+(32,1-28,2).1,015#)' 29,1' ' ТО ЖЕ МОНОЛИТНОЙ Ж/БЕТОННОЙ ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЫ М-300*
126     E6-92 ССЦП.1-17,19(A2=39,51+(32,1-28,2).1,015#)' 8,0' ' ТО ЖЕ СТЕН ТОЛЩ.ДО 300ММ ВЫСОТОЙ ДО 3-Х М М-300*
127     E6-95 ССЦП.1-17,19(A2=40,24+(32,1-28,2).1,015#)' 42,1' ' ТО ЖЕ ТОЛЩ.ДО 300ММ ВЫСОТОЙ ДО 6М М-300*
128     E6-93 ССЦП.1-5,7(A2=34,96+(31,1-27,4).1,015#)' 4,9' ' ТО ЖЕ ТОЛЩ.ДО 500ММ ВЫСОТОЙ ДО 3М М-300*
129     E6-97 ССЦП.1-17,19(A2=32,34+(32,1-28,2).1,015#)' 7,8' ' ТО ЖЕ ТОЛЩ.600ММ ВЫСОТОЙ ДО 6М М-300*
130     E6-175 ССЦП1-31,29(A2=34,53+(33,3-29,3).1,015#)' 7,84' ' ТО ЖЕ БЕЗБАЛОЧНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ ТОЛЩ.БОЛЕЕ 200ММ М-300*
131     E6-173 ССЦП1-31,29(A2=37,28+(33,3-29,3).1,015#)' 3,9' ' ТО ЖЕ ТОЛЩ.200ММ М-300*
132     C124-16' 0,829' ' АРМАТУРА КЛАССА А1*
133     C124-18' 8,433' ' АРМАТУРА КЛАССА А3*
134     E6-83' 0,274' ' ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ ДЛЯ ПОРУЧНЕЙ*
135     E7-733' 0,94' ' ЛЕСТНИЦЫ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ С Ж/Б СТУПЕНЯМИ*
136     608-92338 ССЦП.11-172(=1)' 94,2' 3,72' СТОИМОСТЬ СТУПЕНЕЙ' М*
137     E7-737' 0,30' ' УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ ЛЕСТНИЦЫ С ПОРУЧНЯМИ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА*
138     E6-16(A2=29,13)' 1,03' ' УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЧНЫХ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б ПЛИТ М-200*
139     C124-1' 0,024' ' АРМАТУРА КЛАССА А1*
140     C124-3' 0,039' ' АРМАТУРА КЛАССА А3*
```

```
141     Е15-298(А2=314,1)' 0,2' ' ШТУКАТУРКА ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ*
142     Е6-83' 0,022' ' ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОБРАМЛЕНИЯ РЕШЕТОК*
143     Е8-61' 0,037' ' УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК*
144     Е11-55(А2=59,17)' 1,35' ' ЦЕМЕНТНАЯ СТЯЖКА ТОЛЩ.20ММ*
145     Е11-57(А2=65,88)' 1,35' ' УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО СЛОЯ ИЗ БЕТОНА М-100 ТОЛЩ.20ММ*
146     Е11-58(А2=14,89.2#)(А3.2)(А4.2)(А5.2)(Р1.2)' 0,92' ' ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10ММ ДО 30ММ*
147     Е11-58(А2=14,89.6#)(А3.6)(А4.6)(А5.6)(Р1.6)' 0,43' ' ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 30ММ ДО 50ММ*
148     Е11-18' 0,92' ' ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ОДНИМ СЛОЕМ ИЗОЛА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ*
149     Е11-19(А5.2)(А3.2)(А4.2)(А2.2)(Р1.2)' 0,92' ' ТО ЖЕ НА ДВА ПОСЛЕДУЮЩИЕ СЛОЯ*
150     Е13-225 111-103,371(А2=0,78+(0,47-0,19).1,15#)' 43,0' ' УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ИЗОЛА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПО П
            ОКРЫТИЮ*
151     Е13-226 111-103,371(А2=(0,38+(0,47-0,19).1,15).2#)(А3.2)(А4.2)(А5.2)(Р1.2)' 43' ' ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 2 СЛОЯ*
152     Е8-23 111-103,80(А2=225+(0,47-0,41).230#)' 2,16' ' ВЕРТИКАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ 2-Х СЛОЕВ ИЗОЛА НА БИТУМНОЙ МАСТИ
            КЕ*
153     Е8-26 111-103,80(А2=116+(0,47-0,41).115#)' 2,16' ' ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ*
154     Е41-21 111-30 1112 180(А2=365,3-73+640:3.1,01#)' 2,16' ' БОКОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН АСБОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ*
155     Е11-67 ССЦП.1-31,29(А2=100,76+(33,3-29,3).3,06#)' 0,5' ' БЕТОННЫЙ ПОЛ М-300 ТОЛЩ.30ММ*
156     Е11-68 ССЦП.1-31,29(А2=(14,93+(33,3-29,3).3,06).2#)(А3.2)(А4.2)(А5.2)(Р1.2)' 0,5' ' ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10ММ*
157     Е11-77' 0,5' ' ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ*
158     Е27-52(А2=125,53)' 0,12' ' УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД АСФАЛЬТОВУЮ ОТМОСТКУ*
159     Е27-169(А2=147,77)' 0,12' ' АСФАЛЬТОВАЯ ОТМОСТКА*
160     С122-405' 20,0' ' ДЕРЕВЯНЫЕ СЪЕМНЫЕ ЩИТЫ*
161     Р34*
162     Е11-55(А2=59,17)' 10,1' ' УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ*
163     Е11-57(А2=65,88)' 10,1' ' ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ ИЗ БЕТОНА М-100 ТОЛЩ.20ММ*
164     Е11-58(А2=14,89,2#)(А3.2)(А4.2)(А5.2)(Р1.2)' 5,10' ' ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10ММ ДО 30ММ*
165     Е11-58(А2=14,89,6#)(А3.6)(А4.6)(А5.6)(Р1.6)' 5,0' ' ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 30ММ ДО 50ММ*
166     Е11-18' 5,1' ' ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ В ОДИН СЛОЙ ИЗОЛОМ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ*
167     Е11-19(А5.2)(А4.2))(А3.2)(А2.2)(Р1.2)' 5,1' ' ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 2 СЛОЯ*
168     Е13-225 111-103,371(А2=0,78+(0,47-0,19).1,15#)' 500' ' УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ИЗОЛА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПО ПО
            КРЫТИЮ*
```

```
169        Е13-226 111-103,371(А2=0,38+(0,47-0,19),1,15.2#)(А3.2)(А4.2)(А5.2)(Р1,2)' 500' ' ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 2 СЛОЯ*
170        Е8-23 111-103,80(А2=225+(0,47-0,41).230#)' 4,0' ' ВЕРТИКАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗОЛОМ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ 2 СЛОЯ*
171        Е8-26 111-103,80(А2=116+(0,47-0,41).115#)' 4,0' ' ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ДО 3*
172        Е41-21 111-30 1112-180(А2=365,3-73+640;3.1,01#)' 4,0' ' ВЕРТИКАЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН АСБОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ*
173        Е41-21' 1,8' ' УСИЛЕНИЕ ВЕРХНИХ И НИЖНИХ УГЛОВ ЗДАНИЯ 1 СЛОЕМ СТЕКЛОТКАНИ*
174        Е37-198' 0,001' ' УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ ПО ПОКРЫТИЮ СООРУЖЕНИЯ В БЕТОННЫЙ ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ*
175        С124-43' 0,07' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ*
176        РОГОЛОВОК N1*
177        Е11-2(А2=38,74)' 0,185' ' УПЛОТНЕНИЕ ГРНТА ЩЕБНЕМ*
178        Е6-1(А2=27,42)' 0,8' ' БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА М-100*
179        Е6-226(А2=41,28)' 6,47' ' СТЕНЫ И ДНИЩА ИЗ МОНОЛИТНОГО Ж/БЕТОНА М-300 ТОЛЩ.БОЛЕЕ 150ММ*
180        Е6-173 ССЦП.1-31,29(А2=37,28+(33,3-29,3).1,015#)' 0,73' ' УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ ТОЛЩ.150ММ М-300*
181        С124-16' 0,006' ' АРМАТУРА КЛАССА А1*
182        С124-18' 0,75' ' АРМАТУРА КЛАССА А3*
183        Е11-55(А2=59,17)' 0,1' ' ЦЕМЕНТНАЯ СТЯЖКА ТОЛЩ.20ММ*
184        Е11-57(А2=65,88)' 0,096' ' ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ ИЗ БЕТОНА М-100 ТОЛЩ.20ММ*
185        Е11-58(А2=14,69.2#)(А3.2)(А4.2)(А5.2)(Р1.2)' 0,096' ' ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10ММ ДО 30ММ*
186        Е11-18' 0,096' ' ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗОЛОМ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ*
187        Е11-19(А5.2)(А3.2)(А4.2)(А2.2)(Р1.2)' 0,096' ' ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 2 СЛОЯ ДО 3-Х СЛОЕВ*
188        Е8-23 111-103,80(А2=225+(0,47-0,41).230#)' 0,128' ' ВЕРТИКАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН ИЗОЛОМ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ 2 С
                 ЛОЯ*
189        Е8-26 111-103,80(А2=116+(0,47-0,41).115#)' 0,128' ' ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ДО 3 СЛОЯ*
190        Е41-21 111-30 1112-180(А2=365,3-73+640;3.1,01#)' 0,128' ' ВЕРТИКАЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН АСБОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ*
191        Е11-69(А2=68,18)' 0,02' ' ЦЕМЕНТНЫЙ ПОЛ ТОЛЩ.20ММ*
192        Е11-77' 0,02*
193        Е11-55(А2=59,17)' 0,05' ' ЦЕМЕНТНЫЙ РАСТВОР ТОЛЩ.20ММ*
194        Е11-56(А5,11)(А3,11)(А4.11)(А2=13,21.11#)(Р1,11)' 0,05' ' ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 55ММ ДО 75ММ*
195        Е11-77' 0,05*
196        Е6-83' 0,02' ' ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ В БЕТОНЕ ДЛЯ ОБРАМЛЕНИЯ ПРОЕМОВ ЖАЛЮЗИЙНОЙ РЕШЕТКИ*
197        Е20-401(=1)' 1' ' УСТАНОВКА ЖАЛЮЗИЙНОЙ РЕШЕТКИ*
```

```
198        Е15-511' 0,096' ' СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА СТЕН*
199        Е27-52(А2=125,53)' 0,052' ' УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД АСФАЛЬТОВУЮ ОТМОСТКУ*
200        Е27-169(А2=147,77)' 0,052' ' АСФАЛЬТОВОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ*
201        РОГОЛОВКИ ТИПОВЫЕ*
202        Е11-3(А2=8,78)' 17,5' ' УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ ПЕСКА*
203        Е6-1(А2=26,42)' 2,35' ' ТО ЖЕ БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ М-100*
204        Е6-226(А2=41,28)' 15,6' ' ТО ЖЕ МОНОЛИТНЫХ Ж.Б ДНИЩ И СТЕН М-300 ТОЛЩ.БОЛЕЕ 150ММ*
205        С124-16' 0,13' ' АРМАТУРА КЛАССА А1*
206        С124-18' 0,94' ' АРМАТУРА КЛАССА А3*
207        Е6-83' 1,75' ' ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ*
208        Е11-55(А2=59,17)' 0,01' ' УСТРОЙСТВО СЛИВА ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА ТОЛЩ.20ММ*
209        Е11-55(А2=59,17)' 0,04' ' ЗАПОЛНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ КОЗЫРЬКА ОГОЛОВКА ТОЛЩ.20ММ*
210        Е11-56(А5,13)(А3,13)(А4,13)(А2=13,21,13#)(Р1,13)' 0,04' ' ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 65ММ*
211        Е34-167' 0,646' ' ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА 2 РАЗА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ*
212        РПАВИЛЬОН НАД ВХОДАМИ*
213        Е9-88' 2,033' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТЕНОВЫХ ВИТРАЖЕЙ*
214        С121-1921' 2,033' ' СТОИМОСТЬ М/КОНСТРУКЦИЙ*
215        Е9-94' 0,28' ' МОНТАЖ М/КОНСТРУКЦИЙ ПОПЕРЕЧНЫХ БАЛОК*
216        С121-1904' 0,28' ' СТОИМОСТЬ М/КОНСТРУКЦИЙ*
217        Е26-63 111-30(А2=18,3+640;3,1,01#)' 0,51' ' ОБИТЬ СТЕНЫ АСБОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ*
218        Е10-192' 0,6' ' ДЕРЕВЯНАЯ ОБРЕШЕТКА КРОВЛИ*
219        Е10-206' 0,512' ' АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ*
220        Е12-267' 0,36' ' ПОКРЫТИЕ КРОВЛИ ВОЛНИСТЫМИ АСБОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ*
221        Е41-81 ДОП.В.2' 0,02' ' ОКРАСКА ДЕТАЛЕЙ АЛЮМИНИЕВОЙ КРАСКОЙ*
222        Р15*
223        И3=1,1' И4=1,1' И5=1,1*
224        Е15-297(А2=2,05)' 4,15' ' ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СБОРНЫХ Ж/Б ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ*
225        Е15-295(А2=13,33)' 1,85' ' ТО ЖЕ СТЕН*
226        Е15-511' 10,54' ' СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА*
227        Е15-502' 3,69' ' ВНУТРЕННЯЯ КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА*
```

```
228        Е15-531' 1,65' ' ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ ОКРАСКА*
229        Е15-566(А2=6,58+2,7-0,3#)' 0,285*
230        Е15-564(А2=24,12,0,3#)' 0,285*
231        Е15-612(А2=20,08)' 0,25' ' ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОБИВКИ*
232        Е13-402 ДОП.В,3' 0,16*
233        Е13-263' 23,4' ' МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ РУБАШКУ РЕЗЕРВУАРА ОЧИСТИТЬ ЩЕТКАМИ*
234        Е15-616' 0,23' ' ОКРАСКА ИЗНУТРИ ЖЕЛЕЗНЫМ СУРИКОМ ЗА 2 РАЗА*
235        Р18*
236        Е37-90' 0,05' ' УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ДЕРЕВЯНОЙ ОПАЛУБКИ В БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКЕ*
237        Е6-83' 0,205' ' УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ В БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКЕ*
238        Е34-304' 0,5' ' ПЕРЕКРЫТИЕ КАНАЛОВ СТАЛЬНЫМИ РИФЛЕНЫМИ КРЫШКАМИ*
239        Е34-179' 0,205' ' АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ КАНАЛОВ*
240        Е34-178' 0,20' ' ТО ЖЕ ПЕРЕКРЫТИЙ КАНАЛОВ*
241        Е13-402 ДОП.В,3' 0,09*
242        П2 МОНОРЕЛЬСЫ*
243        Е9-40' 61,4' ' МОНОРЕЛЬСЫ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ПОДВЕСКИ ТАЛЕЙ*
244        С121-1827' 2,03' ' СТОИМОСТЬ МОНОРЕЛЬС*
245        П2ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СТЕЛЛАЖИ 1,2,3 ЯРУСНЫЕ НАРЫ*
246        Е9-123' 8,830' ' УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КАРКАСОВ*
247        С121-1795' 8,830' ' СТОИМОСТЬ М/КОНСТРУКЦИЙ*
248        Е10-41' 312' ' УСТРОЙСТВО ДОЩАТЫХ МЕСТ*
249        Е15-563' 6,24' ' ПОКРЫТИЕ ДОЩАТЫХ МЕСТ МАСЛЯНЫМИ КРАСКАМИ*
250        П2 ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ И ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СООРУЖЕНИЯ*
251        Н3=1' Н4=1' Н5=1*
252        Е41-47' 0,21' ' УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КОМПЕНСАТОРА*
253        Е7-714(А2=4,88)' 0,21' ' ЧЕКАНКА ШВА ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ*
254        Е7-701' 0,42' ' ПРОКЛАДКА ПРОСМОЛЕННОГО ЖГУТА*
255        Е7-707' 0,21' ' ЗАПОЛНЕНИЕ ШВА ЭЛАСТИЧНОЙ МАСТИКОЙ*
256        Е11-19(А5,2)(А3,2)(А4,2)(А2,2)(Р1,2)' 0,09' ' ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗОЛОМ В 2 СЛОЯ НА БИТУМНОЙ М
                  АСТИКЕ*
```

```
257     Е8-26 111-103,80(А2=(116+(0,47-0,41).115).2#)(А3.2)(А4.2)(А5.2)(Р1.2)' 0,12' ' ВЕРТИКАЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ 2 СЛОЯМИ ИЗОЛ
              А*
258     Е41-22' 0,102' ' ТО ЖЕ 3 СЛОЯ. СТЕКЛОТКАНИ МЕЖДУ СЛОЯМИ ИЗОЛА*
259     Е13-241(А5.3)(А3.3)(А4.3)(А2.3)(Р1.3)' 8' ' ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ 3 СЛОЯМИ СТЕКЛОТКАНИ МЕЖДУ СЛОЯМИ ИЗОЛА*
260     Е11-19(А5.3)(А3.3)(А4.3)(А2.3)(Р1.3)' 0,08' ' ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗОЛОМ В 3 СЛОЯ НА БИТУМНОЙ М
              АСТИКЕ*
261     Е8-26 111-103,80(А2=(116+(0,47-0,41).115).3#)(А3.3)(А4.3)(А5.3)(Р1.3)' 0,10' ' ВЕРТИКАЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ 3 СЛОЯМИ ИЗОЛ
              А*
262     Н3=1,1' Н4=1,1' Н5=1,1*
263     Е7-707' 5,11' ' ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЫКОВ МАСТИКОЙ*
264     Е7-701' 5,11' ' УПЛОТНЕНИЕ СТЫКОВ ПРОКЛАДКАМИ С ПЛЕНКОЙ*
265     Е11-55(А2=59,17)' 0,625' ' ВЫКРУЖКА ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА*
266     Е41-21' 0,02' ' ПРОКЛАДКА СТЕКЛОТКАНИ*
267     Н3=1' Н4=1' Н5=1*
268     П2 КОМПЕКСАЦИОННЫЕ УСТРОЙСТВА(2ШТ)*
269     Е11-2(А2=38,74)' 0,18' ' УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ШЕБНЕМ*
270     Е6-1(А2=27,42)' 1,4' ' БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА И ПОДУКЛОНКА М-100*
271     Е6-302(А2=33,4,0,85#)' 27,4' ' ГРУНТОЦЕМЕНТ*
272     Е6-226(А2=41,28-(32,1-28,2).1,015#)' 8,8' ' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ Ж/Б СТЕН И ДНИЩА ИЗ БЕТОНА М-200*
273     С124-16' 0,005' ' АРМАТУРА КЛАССА А1*
274     С124-18' 0,579' ' АРМАТУРА КЛАСОА А3*
275     Е7-21(А2=5,76)' 8' ' МОНТАЖ СБОРНЫХ Ж/Б ПЛИТ П2*
276     608-7146 ССЦ9-284(=1)' 8' 70,0,17+19,5.0,229+17,5.0,25' СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/Б ПЛИТ ОБЬЕМОМ 0,17М3' ШТ*
277     Е11-55(А2=59,17)' 0,22' ' ЦЕМЕНТНАЯ СТЯЖКА ТОЛЩ.20ММ*
278     Е11-57(А2=65,88)' 0,19' ' ЗАЩИТНЫЙ БЕТОННЫЙ СЛОЙ ТОЛЩ.20ММ М-100*
279     Е11-58(А2=14,89.2#)(А5.2)(А3.2)(А4.2)(Р1.2)' 0,096' ' ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ10ММ ДО 30ММ*
280     Е11-58(А2=14,89.6#)(А5.6)(А3.6)(А4.6)(Р1.6)' 0,096' ' ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 30ММ ДО 50ММ*
281     Е11-18' 0,096' ' ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗОЛОМ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ 1 СЛОЙ*
282     Е11-19(А5.2)(А3.2)(А4.2)(А2.2)(Р1.2)' 0,096' ' ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 2 СЛОЯ ДО 3*
283     Е13-225 111-103,371(А2=0,78+(0,47-0,19).1,15#)' 9,6' ' ТО ЖЕ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ИЗОЛА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПО ПОКРЫТИ
              Ю*
```

```
284         Е13-226 111-103,371(А2=(0,38+(0,47-0,19),1;15),2#)(А5,2)(А3,2)(А4,2)(Р1,2)' 9,6' ' ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 2 СЛОЯ*
285         Е8-23 111-103,80(А2=225+(0,47-0,41),230#)' 0,254' ' ВЕРТИКАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН ИЗОЛОМ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ 2 С
                ЛОЯ*
286         Е8-26 111-103,80(А2=116+(0,47-0,41),115#)' 0,254' ' ТО ЖЕ НА ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ДО 3*
287         Е41-21 111-30 1112-180(А2=365,3-73+640;3,1,01#)' 0,254' ' ТО ЖЕ АСБОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ*
288         Е11-69(А2=68,18)' 0,05' ' ЦЕМЕНТНЫЙ ПОЛ ТОЛЩ.20ММ*
289         К' НИКОЛАЕВА' АРХАНГЕЛЬСКАЯ' КОМАРНИЦКАЯ*
```

АIУ-600-476.90 Альбом II

Ведомость изменения объемов работ к варианту "Вход из сборных ж/бетонных элементов к

ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №I-I

К типовому проекту заглубленного встроенного склада
на Общестроительные работы(сухие грунты)
Основание: чертежи №_____

№№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения
I	2	3	4
I	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	I,03
2	Бетонная подготовка М-I00	м3	4,5
3	Монолитная ж/бетонная плита М-300	"	7,0
4	Монолитные ж/бетонные стены толщ.до 300мм высотой до 3-х м М-300	"	7,5
5	То же, толщ.до 500мм высотой до 3-х м М-300	"	4,9
6	То же, толщ. до 300мм высотой до 6м М-300	"	6,7
7	Верхняя монолитная ж/бетонная плита М-300	"	5,8
8	Арматура класса AI	"	0,095
9	Арматура класса AШ	"	2,737
I0	Закладные изделия	"	0,024
II	Сборные ж/бетонные блоки БВТIУ-I,8х2,2	шт	9
I2	То же.БВТIУ-I,8х2,2IIВ	шт	8
I3	Сборные бетонные стеновые блоки ФБС24.4.6-Т	"	24
	ФБСI2.4.6-Т	"	7
I4	Бетон М-I00 в вертикальные штробы блоков	"	I,0
I5	Подпорная стенка из кирпича	м3	I,5
I6	Защитный слой из бетона М-I00 толщ.30мм	I00м2	0,54
I7	То же, толщ.50мм	"	0,54
I8	Цементная стяжка толщ.20мм	"	I,08
I9	3-и слоя изола на битумной мастике по покрытию и подполы	"	I,08
20	Подуклонка по покрытию М-I00	м3	2,8
2I	Вертикальная изоляция стен из 3-х слоев изола	I00м2	I,05
22	Плоские асбоцементные листы	"	I,05
23	Бетонный пол М-300 с железнением поверхности	"	0,26
24	Решетки РМI и МРI	шт	2
25	Лестницы по готовому основанию с ж/бетонными ступенями	м	42

I	2	3	4	5
26	Установка пластмассового поручня	I00м	0,20	
27	Съемные деревянные щиты	м2	20	
28	Закладные детали для установки поручней	т	0,040	

Составил ст.инженер Н.Н.Николаева

Ведомость изменения объемов работ по вариантам и климатическим зонам к

Локальной смете №I-I

К типовому проекту заглубленного встроенного склада
на общестроительные работы(сухие грунты)
Основание: чертежи

№№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Вариант У-300 к-во единиц измерения	Вариант РП-I00 к-во единиц измерения	Вариант РДУ кол-во единиц измерения
I	2	3	4	5	6
	II. Фундаменты				
	Выпуски из фундаментной плиты				
I	Арматура AI	т	0,II5 0,II9	0,I29 0,I33	0,I20 0,I24
2	Арматура AIII	-"-	0,523 0,564	0,593 0,604	0,572 0,583
3	Фундаменты под оборудование	м3	I,2 I2 I,55	I,2 I2 I,55	I,2 I,2 I,55
4	Арматура AI	т	0,057 0,057 0,07	0,057 0,057 0,07	0,057 0,057 0,07
	III. Стены				
5.	Закладные изделия	т	0,I09 0,I30	0,I24 0,I45	0,I09 0,I30
	IУ. Покрытие				
6.	Закладные детали	-"-	0,50I	0,50I	0,484
	УI. Перегородки				
7.	Железобетонные монолитные перегородки толщ.200мм высотой до 3 М-200	м3	3,6	4,8	3,6
8.	То же, толщ.200мм высотой до 6м М-200	-"-	38,6 40,0	38,7 40,I	40,5 4I,9

I	2	3	4	5	6
9.	Монолитные ж/б шпонки М-200 толщ.I20мм высотой до 3м	"	2,5	I,94	2,04
I0.	Арматура AI	т	I,4I3 I,454	I,342 I,4I0	I,440 I,482
II.	Арматура AШ	-"-	I,69I I,75I	I,672 I,7I9	I,640 I,735
I2.	Закладные изделия	-"-	0,I28	0,I20	0,I22
I3.	Выкружка из цементного раствора	м2	I6,2	I4,I	I5,I
I4.	Армокирпичные перегородки	-"-	I09,I	93,3	I0I,3
I5.	Просмоленная пакля	м3	0,24	0,2	0,4
	УI. Проемы				
I6.	Металлические герметические двери ДУ-IУ-3	т	0,574	0,86I	0,287
	ХП. Оголовки типовые для 3 и 4 климатической зоны				
I7.	Основание из песка	м3	I7,5	I5,9	I5,9
I8.	Бетонная подготовка М-I00	-"-	2,35	2,I	2,I
I9.	Бетон М-300 для бетонирования конструкций	-"-	I5,6	I3,76	I3,76
20.	Арматура AI	т	0,I3	0,II5	0,II5
2I.	Арматура AШ	-"-	0,94	0,848	0,848
22.	Устройство слива из цементного раствора	I00м2	0,0I	0,0I	0,0I
23.	Заполнение козырька цементным раствором толщ.77мм	I00м2	-	0,004	0,004
24.	То же, толщ.85мм	-"-	0,04	0,03	0,03
25.	Окраска масляными составами за 2 раза	т	0,646	0,586	0,586
26.	Нары 2 ярусные		29	29	32

Примечание: в числителе I,2 климатические зоны, в знаменателе 3,4.

Составил ст.инженер Н.Н.Николаева

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ А4-600 ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-2

НА НА УСТРОЙСТВО ДРЕНАЖА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗАГЛУБЛЕННЫЙ ВСТРОЕННЫЙ СКЛАД

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 2 ЧЕРТЕЖИ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,322 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 292 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,202 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ УЧТЕНЫ В СМЕТЕ 1-1								
1	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,24	43,30	0,99	10	1	-	7,19	2
		100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
2	Е11-11	-БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА М-100	2,00	29,30	-	59	3	-	2,90	6
		М3		1,62	-			-	-	-
3	Е7-351	-УСТАНОВКА ОПОР ИЗ КОЛЕЦ ДИАМ.ДО 1000ММ	5,00	13,74	10,30	69	14	51	4,99	25
		М3		2,74	3,67			18	4,73	24
4	608-7121 ССЦП.9-253	-СТОИМОСТЬ КОЛЕЦ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ ДИАМ.0,7М ВЫСОТОЙ 0,89М	17,80	12,30	-	219	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
5	608-7124 ССЦП.9-256	-СТОИМОСТЬ КОЛЕЦ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ ДИАМ.1,0М ВЫСОТОЙ 0,8М	6,40	18,80	-	120	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
6	Е7-352	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ И ДНИЩ	1,12	8,38	6,22	9	2	7	2,92	3
		М3		1,58	2,16			2	2,79	3
7	608-7113 ССЦП.9-225	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ И ДНИЩ	1,12	68,10	-	76	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
8	Е22-2	-УКЛАДКА АСБОЦЕМЕНТНОЙ ТРУБЫ ДИАМ.150ММ	107,10	2,77	0,01	297	24	1	0,37	40
		М		0,22	-			-	-	-
9	Е22-70 113-198	-УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ГИЛЬЗЫ ДИАМ.273ММ	11,40	9,34	0,24	106	4	3	0,51	6
		М		0,32	0,07			1	0,09	1
10	Е22-495	-ПРОТАСКИВАНИЕ АСБОЦЕМЕНТНОЙ ТРУБЫ ДИАМ.150ММ	11,40	1,34	-	15	7	-	1,03	12
		М		0,63	-			-	-	-
11	Е41-30	-ОБМАЗКА СТЕН КОЛОДЦЕВ ГОРЯЧИМ	0,92	54,30	2,42	50	29	3	59,70	55

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА									
			100М2		31,40	0,73			1	0,94	1
12	Е23-1	-ФИЛЬТРУЮЩЕЕ ПЕСЧАНОЕ ОСНОВАНИЕ		34,30	9,46	-	324	31	-	1,80	62
			М3		0,89	-			-	-	-
13	Е23-7	-ФИЛЬРУЮЩЕЕ ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ		35,40	9,84	0,13	348	6	4	0,35	12
			М3		0,17	0,04			1	0,05	2
14	Е23-157 113-823	-УСТАНОВКА ЛЮКОВ	ШТ	4,00	26,27	0,09	105	3	-	1,54	6
					0,80	0,03			-	0,04	-
15	Е27-52	-УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД АСФАЛЬТОВУЮ ОТМОСТКУ		0,13	137,83	10,26	18	-	1	4,01	1
			100М2		2,04	3,01			-	3,88	1
16	Е27-169	-АСФАЛЬТОВАЯ ОТМОСТКА		0,13	156,00	-	20	1	-	14,40	2
			100М2		8,23	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.				1845	125	70		232
			РУБ.						23		32
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				1845	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				1237	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	148	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				306	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	54	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				171	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				2322	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		292
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	202	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.				2322	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		292
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	202	-		-

СОСТАВИЛ АРХАНГЕЛЬСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: КОМАРНИЦКАЯ

Проверил Николаева

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 1)

```
1       3149000071' Н9Г1' С' ' 1,1' ' ' ' ' ' *
2       Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ А4-600' Т-6025' ' ЗАГЛУБЛЕННЫЙ ВСТРОЕННЫЙ СКЛАД' РД' ' 1-2' НА УСТРОЙСТВО ДРЕНАЖА' АЛЬБОМ 2 ЧЕ
            РТЕЖИ' САМИТОВ*
3       Н10=16,5' Н11=8,6*
4       П2 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ УЧТЕНЫ В СМЕТЕ 1-1*
5       Е11-2(А2=38,74)' 0,24' ' УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ*
6       Е11-11(А2=27,68)' 2,0' ' БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА М-100*
7       Е7-351(А2=0,7)' 5,0' ' УСТАНОВКА ОПОР ИЗ КОЛЕЦ ДИАМ.ДО 1000ММ*
8       608-7121 ССЦП.9-253(=1)' 17,8' 12,3' СТОИМОСТЬ КОЛЕЦ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ ДИАМ.0,7М ВЫСОТОЙ 0,89М' М*
9       608-7124 ССЦП.9-256(=1)' 6,4' 16,8' СТОИМОСТЬ КОЛЕЦ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ ДИАМ.1,0М ВЫСОТОЙ 0,8М' М*
10      Е7-352(А2=0,58)' 1,12' ' УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ И ДНИЩ*
11      608-7113 ССЦП.9-225(=1)' 1,12' 68,1' СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ И ДНИЩ' М3*
12      Е22-2' 107,1' ' УКЛАДКА АСБОЦЕМЕНТНОЙ ТРУБЫ ДИАМ.150ММ*
13      Е22-70 113-198(А2=0,12+8,7.0,995#)' 11,4' ' УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ГИЛЬЗЫ ДИАМ.273ММ*
14      Е22-495' 11,4' ' ПРОТАСКИВАНИЕ АСБОЦЕМЕНТНОЙ ТРУБЫ ДИАМ.150ММ*
15      Е41-30' 0,92' ' ОБМАЗКА СТЕН КОЛОДЦЕВ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА*
16      Е23-1(А2=8,57)' 34,3' ' ФИЛЬТРУЮЩЕЕ ПЕСЧАНОЕ ОСНОВАНИЕ*
17      Е23-7(А2=9,54)' 35,4' ' ФИЛЬРУЮЩЕЕ ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ*
18      Е23-157 113-823(А2=0,38+25#)' 4' ' УСТАНОВКА ЛЮКОВ*
19      Е27-52(А2=125,53)' 0,132' ' УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД АСФАЛЬТОВУЮ ОТМОСТКУ*
20      Е27-169(А2=147,77)' 0,132' ' АСФАЛЬТОВАЯ ОТМОСТКА*
21      К' АРХАНГЕЛЬСКАЯ' ' КОМАРНИЦКАЯ*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ А-4-600 ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-3

НА УСТРОЙСТВО ВЕНТИЛЯЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗАГЛУБЛЕННЫЙ ВСТРОЕННЫЙ СКЛАД

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 5 ЧЕРТЕЖИ ЛИСТ 12ч1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 33,233 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,096 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2374 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,678 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ								
1	Е20-477	-МОНТАЖ ПРОТИВОВЗРЫВНОГО УСТРОЙСТВА МЗС	2,00	3,49	0,10	7	4	-	3,31	7
		ШТ		1,95	0,03			-	0,04	-
2	24-07-01П. 134	-СТОИМОСТЬ МЗС	2,00	65,22	-	130	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
3	Е20-477	-МОНТАЖ УЗС-1	4,00	3,49	0,10	14	8	-	3,31	13
		ШТ		1,95	0,03			-	0,04	-
4	24-07-01П. 126	-СТОИМОСТЬ УЗС-1	4,00	67,39	-	270	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
5	Е20-802	-МОНТАЖ ФИЛЬТРОВ-ПОГЛОТИТЕЛЕЙ ФП-300	19,00	10,14	1,19	193	156	23	14,30	272
		ШТ		8,19	0,35			7	0,45	9
6	45-21	-СТОИМОСТЬ ФП-300	19,00	157,61	-	2995	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
7	45-21	-СТОИМОСТЬ ФИЛЬТРА ФГ-70	2,00	315,23	-	630	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
8	45-21/120	-СТОИМОСТЬ ГЕРМОКЛАПАНА ГК-200П	2,00	99,79	-	200	-	-	-	-
		К-Т		-	-			-	-	-
9	Е20-803	-МОНТАЖ ФГ-70	2,00	30,36	3,13	61	48	6	41,81	84
		ШТ		24,14	0,94			2	1,21	2
10	Ц21-30-9 УКАЗАН.К	-МОНТАЖ ГЕРМОКЛАПАНА ГК-200П С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ	2,00	18,14	0,20	36	19	-	15,40	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЦЕН,Т,2	ШТ		9,37	0,04			-	0,05	-
11	Е20-760	-УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕРА СФО-7/06-И1	1,00	6,42	0,47	6	3	-	5,63	6
		ШТ		3,11	0,14			-	0,18	-
12	СПРАВОЧНИК ДСП ШТАБ ГО СССР	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕРА СО ЩИТОМ	1,00	625,02	-	625	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
13	ПРЕДПРИЯТИЕ П/Я2130	-СТОИМОСТЬ РЕГЕНЕРАТИВНОГО УСТРОЙСТВА У-300	2,00	6522,00	-	13044	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
14	Е20-878	-МОНТАЖ УСТРОЙСТВА У-300	2,00	86,79	6,91	174	138	14	118,80	238
		ШТ		68,86	2,07			4	2,67	5
15	Ц21-30-6 УКАЗАН К ЦЕН,Т,2,4	-МОНТАЖ ГЕРМОКЛАПАНА ДИАМ.400ММ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	1,00	40,58	0,99	41	24	1	41,80	42
		ШТ		23,68	0,37			-	0,48	-
16	2308-6039	-СТОИМОСТЬ ГЕРМОКЛАПАНА ДИАМ.400ММ=ИА01009.400	1,00	482,63	-	483	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
17	Ц21-30-11 УКАЗАН.К ЦЕНТ.2,4	-МОНТАЖ ГЕРМОКЛАПАНА ИА01010 ДИАМ.600ММ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ	2,00	82,32	1,65	165	89	3	64,90	130
		ШТ		44,68	0,23			-	0,30	1
18	2308-6047	-СТОИМОСТЬ ГЕРМОКЛАПАНА ДИАМ.600ММ=ИА.01010.600	2,00	423,93	-	848	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
19	Ц21-30-10 УКАЗАН.К ЦЕН,Т,2,4	-МОНТАЖ ГЕРМОКЛАПАНА ИА01010 ДИАМ.600ММ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ	2,00	82,32	1,65	165	89	3	64,90	130
		ШТ		44,68	0,23			-	0,30	1
20	2308-6047	-СТОИМОСТЬ ГЕРМОКЛАПАНА ДИАМ.600ММ=ИА.01010.600	2,00	423,93	-	848	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
21	Ц21-30-10 УКАЗАН.К ЦЕН,Т,2,4	-МОНТАЖ ГЕРМОКЛАПАНОВ ИА01010.400 С РУЧНЫМ ПРИВОДМ	7,00	57,18	0,66	400	230	5	39,60	277
		ШТ		32,90	0,23			2	0,30	2
22	2308-6046	-СТОИМОСТЬ ГЕРМОКЛАПАНОВ ДИАМ.400ММ=ИА.01010.400	7,00	367,41	-	2572	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
23	Ц21-30-9 УКАЗАН.К ЦЕН,Т,2	-МОНТАЖ ГЕРМОКЛАПАНА ИА01013.200 С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ К-Т	6,00	18,14	0,20	109	56	1	15,40	92
				9,37	0,04			-	0,05	-
24	2308-6044	-СТОИМОСТЬ ГЕРМОКЛАПАНА ДИАМ.200ММ=ИА01013.200	6,00	121,74	-	730	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
25	Е20-474	-МОНТАЖ КЛАПАНОВ ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ КИДМ-200	8,00	1,03	0,02	8	6	-	1,34	11
		ШТ		0,78	0,01			-	0,01	-
26	2308-6058	-СТОИМОСТЬ КИДМ-200=КИД-200У4	8,00	60,87	-	487	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
27	1704-20471	-ТЯГОНАПОРОМЕР ТМЖН=ТНЖ-Н ТУ25-11-918-76	2,00	10,54	-	21	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
28	1706-48 К-1,02	-ТЕРМОМЕТР ЖИДКОСТНЫЙ ТБ-2	4,00	0,82	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
29	1413-303	-ПСИХРОМЕТР ПБУ	2,00	2,33	-	5	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К-1,02	ШТ								
				-	-			-	-	-
30	Ц12-698-1	-БОБЫШКИ	2,00	1,22	0,11	2	1	-	1,10	2
		ШТ		0,57	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			25272	871	56		1335
			РУБ.					15		20
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			22474	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			22474	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2798	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			381	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	886	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1417	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			3	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			696	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	17	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		64
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	125	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			280	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	24	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3774	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	96	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1419
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1011	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			26248	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	96	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1419
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1011	-		-
		РАЗДЕЛ 2. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
31	Е20-713 15-01П.01-413 01-410	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА Ц14-46N4 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4А100Л4	1,00	132,85	0,79	133	6	1	9,45	9
		ШТ		5,52	0,24			-	0,31	-
32	С130-2090	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА Ц10-28N2,5 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А71В2	1,00	104,00	-	104	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
33	Е20-721	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРА Ц10-28N2,5 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А71В2	1,00	3,30	0,15	3	2	-	2,77	3
		ШТ		1,71	0,05			-	0,06	-
34	С130-2788 ПР-НТ15-01 П.01-409 01-399	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА Ц4-75N5 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А80В4	2,00	103,00	-	206	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
35	Е20-722	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРА Ц4-75N5 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А80В4	2,00	5,71	0,34	11	8	-	6,79	14
		ШТ		3,93	0,10			-	0,13	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Е20-735 15-01П.10-059 П.01-394	-ВЕНТИЛЯТОР ОСЕВОЙ В-Ø6-300N4 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А71А2 ШТ	1,ØØ	53,58 2,74	Ø,Ø9 Ø,Ø2	54	3	- -	4,39 Ø,Ø3	4 -
37	Е20-760	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ ШТ	5,ØØ	6,60 3,27	Ø,5Ø Ø,15	33	16	3 1	5,91 Ø,19	3Ø 1
38	С13Ø-71Ø	-СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРОВ КСК3-6-Ø2 ШТ	3,ØØ	5Ø,2Ø -	- -	151	-	- -	- -	- -
39	С13Ø-712	-ТО ЖЕ КСК3-8-Ø2 ШТ	2,ØØ	66,5Ø -	- -	133	-	- -	- -	- -
4Ø	Е20-764	-МОНТАЖ ФИЛЬТРОВ ФЯР-Б М2	4,75	3,91 3,26	Ø,11 Ø,Ø3	19	15	- -	5,11 Ø,Ø4	24 -
41	С13Ø-2695	-СТОИМОСТЬ ФИЛЬТРОВ ШТ	19,ØØ	7,97 -	- -	151	-	- -	- -	- -
42	2307-1ØØ28	-СТОИМОСТЬ ПРОБНОСПУСКНОГО КРАНА 1ØБ19БК1 ДИАМ.1ØММ ШТ	12,ØØ	1,2Ø -	- -	14	-	- -	- -	- -
43	Е16-134	-УСТАНОВКА КРАНА 1ØБ19БК1 ШТ	12,ØØ	1,85 1,12	Ø,15 Ø,Ø5	22	13	2 1	1,74 Ø,Ø6	21 1
44	С13Ø-1Ø13	-СТОИМОСТЬ ПРОБКОВЫХ КРАНОВ 11Б6БК ДИАМ.15ММ ШТ	7,ØØ	Ø,92 -	- -	6	-	- -	- -	- -
45	Е16-134	-УСТАНОВКА КРАНОВ 11Б6БК ШТ	7,ØØ	1,85 1,12	Ø,15 Ø,Ø5	13	8	1 -	1,74 Ø,Ø6	12 -
46	С13Ø-1ØØ	-ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ 15КЧ18П1 ДИАМ.32ММ ШТ	1,ØØ	2,1Ø -	- -	2	-	- -	- -	- -
47	Е20-438	-ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ УНИФИЦИРОВАННАЯ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ Р2ØØР 1ШТ	1,ØØ	9,Ø2 Ø,82	Ø,Ø2 Ø,Ø1	9	1	- -	1,41 Ø,Ø1	1 -
48	Е20-442	-ТО ЖЕ Р315Р 1ШТ	3,ØØ	11,2Ø 1,41	Ø,Ø5 Ø,Ø2	34	4	- -	2,39 Ø,Ø3	7 -
49	Е20-444	-ТО ЖЕ Р4ØØР 1ШТ	4,ØØ	14,3Ø 1,41	Ø,Ø5 Ø,Ø2	57	6	- -	2,39 Ø,Ø3	1Ø -
5Ø	Е20-446	-ТО ЖЕ 5ØØР 1ШТ	2,ØØ	16,5Ø 1,41	Ø,Ø5 Ø,Ø2	33	3	- -	2,39 Ø,Ø3	5 -
51	Е16-72	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ.219.6ММ М	7,5Ø	8,92 1,Ø9	Ø,18 Ø,Ø6	67	8	1 -	1,85 Ø,Ø8	14 1
52	Е16-74 113-202 113-204	-ТО ЖЕ ДИАМ.325,8ММ М	5,ØØ	13,67 1,64	Ø,32 Ø,Ø9	68	8	1 -	2,7Ø Ø,12	14 1
53	Е16-76 113-218	-ТО ЖЕ ДИАМ.426,9ММ М	8,ØØ	2Ø,23	Ø,44	162	16	3	3,41	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	113-220			2,06	0,13			1	0,17	1
54	E16-76	-ТО ЖЕ ДИАМ.630.9ММ	3,00	33,13	0,44	99	6	1	3,41	10
	113-218	М								
	113-237			2,06	0,13			-	0,17	1
55	E16-38	-ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ	5,00	1,12	0,01	6	1	-	0,40	2
	113-16	ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННЫХ ТРУБ								
	ПР-НТ01-13	ДИАМ.15ММ		0,24	-			-	-	-
	Т.18,1	М								
56	E16-38	-ТО ЖЕ ДИАМ.32ММ	6,00	1,31	0,01	8	1	-	0,40	2
	113-16	М								
	ПР-НТ01-13			0,24	-			-	-	-
	Т.18,1									
57	C130-640	-СТОИМОСТЬ ПИТОМЕТРАЖНЫХ	10,00	0,13	-	1	-	-	-	-
		ЛЮЧКОВ								
		ШТ		-	-			-	-	-
58	E20-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	2,50	7,45	0,04	19	3	-	1,78	4
		ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.0,5ММ								
		ДИАМ.ДО 160ММ		1,02	0,01			-	0,01	-
		М2								
59	E20-2	-ТО ЖЕ ДИАМ.200ММ	12,90	5,49	0,04	71	13	-	1,78	23
		М2								
				1,02	0,01			-	0,01	-
60	E20-3	-ТО ЖЕ ПЕРИМЕТРОМ 600ММ	1,20	5,49	0,04	7	1	-	1,78	2
		М2								
				1,02	0,01			-	0,01	-
61	E20-4	-ТО ЖЕ 0,6ММ ДИАМ.315ММ	28,50	5,35	0,04	152	29	1	1,78	51
		М2								
				1,02	0,01			-	0,01	-
62	E20-5	-ТО ЖЕ ДИАМ.400ММ	33,00	4,80	0,04	158	25	1	1,37	45
		М2								
				0,77	0,01			-	0,01	-
63	E20-10	-ТО ЖЕ ТОЛЩ.0,7ММ ПЕРИМЕТРОМ	2,50	5,73	0,04	14	3	-	1,78	4
		1000ММ								
		М2		1,02	0,01			-	0,01	-
64	E20-13	-ТО ЖЕ ПЕРИМЕТРОМ 2000ММ	6,00	5,82	0,04	35	4	-	1,18	7
		М2								
				0,67	0,01			-	0,01	-
65	E20-6	-ТО ЖЕ ДИАМ.500ММ	22,80	4,95	0,04	113	18	1	1,37	31
		М2								
				0,77	0,01			-	0,01	-
66	E20-7	-ТО ЖЕ ДИАМ.630ММ	3,96	4,97	0,04	20	5	-	1,18	5
		М2								
				0,67	0,01			-	0,01	-
67	E20-78	-ТО ЖЕ ТОЛЩ.2ММ ДИАМ.200,315ММ	18,18	10,45	0,07	190	19	1	1,88	34
		М2								
				1,07	0,02			-	0,03	1
68	E20-79	-ТО ЖЕ ДИАМ.400ММ	12,60	9,49	0,05	120	11	-	1,49	19
		М2								
				0,84	0,02			-	0,03	-
69	E20-86	-ТО ЖЕ ДИАМ.1000ММ	20,00	9,68	0,07	194	21	1	1,88	38
		М2								
				1,07	0,02			-	0,03	1
70	ЦЕНА	-СТОИМОСТЬ ЛЮКОВ-ВСТАВОК ЛВ-2	2,00	5,87	-	12	-	-	-	-
	ШТАБА ГО	ШТ								
				-	-			-	-	-
71	ЦЕНА	-ТО ЖЕ ЛВ-4	2,00	16,30	-	33	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ШТАБА ГО	ШТ								
				-	-			-	-	-
72	ЦЕНА ШТАБА ГО	-ТО ЖЕ ЛВ-4-7 ШТ	1,00	47,85	-	48	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
73	Е20-474	-УСТАНОВКА ЛЮКОВ ЛВ-2 ШТ	2,00	1,07	0,02	2	2	-	1,41	3
				0,82	0,01			-	0,01	-
74	Е20-475	-ТО ЖЕ ЛВ-4 ЛВ-4-7 ШТ	3,00	1,91	0,05	6	4	-	2,39	7
				1,41	0,02			-	0,03	-
75	С130-33	-МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РАСШИРИТЕЛЬНАЯ КАМЕРА ДЛЯ УЗС ШТ	1,00	68,80	-	69	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
76	Е20-407	-РЕШЕТКИ ЩЕЛЕВЫЕ Р-150 1ШТ	4,00	1,62	0,05	6	4	-	1,55	6
				0,97	0,02			-	0,03	-
77	Е20-408	-ТО ЖЕ Р-200 1ШТ	8,00	1,77	0,05	14	8	-	1,55	12
				0,97	0,02			-	0,03	-
78	Е20-403	-ТО ЖЕ ПРИТОЧНЫЕ РВ1-2 РВ-1 1ШТ	15,00	3,64	0,05	55	15	-	1,55	23
				0,97	0,02			-	0,03	-
79	С130-515	-СТОИМОСТЬ ГИБКИХ ВСТАВОК ИЗ БРЕЗЕНТА М2	0,48	11,20	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
80	С130-516	-ТО ЖЕ ИЗ СТЕКЛОТКАНИ М2	0,61	10,60	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
81	Е20-689	-УСТАНОВКА ГИБКИХ ВСТАВОК ПЕРИМЕТРОМ ДО 1000ММ ШТ	2,00	0,74	0,01	1	1	-	0,90	2
				0,50	-			-	-	-
82	Е20-690	-ТО ЖЕ ПЕРИМЕТРОМ 1600ММ ШТ	5,00	1,16	0,01	6	3	-	1,21	6
				0,68	-			-	-	-
83	С130-1893	-ШИБЕРЫ К ВЕНТИЛЯТОРАМ ПЕРИМЕТРОМ 800ММ ШТ	1,00	5,77	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
84	С130-1896	-ТО ЖЕ ПЕРИМЕТРОМ ДО 3200ММ ШТ	3,00	30,60	-	92	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
85	С130-1490	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ М2	3,00	3,01	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
86	Е20-88	-ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КОРОБКИ И ПЕРЕХОД ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.2ММ ПЕРИМЕТРОМ ДО 2000ММ М2	4,24	8,96	0,05	38	3	-	1,27	5
				0,72	0,02			-	0,03	-
87	Е20-89	-ТО ЖЕ ПЕРИМЕТРОМ ДО 3600ММ М2	16,32	8,75	0,05	143	8	-	0,91	15
				0,51	0,02			-	0,03	-
88	С130-853	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ КО-02 ШТ	1,00	2,94	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
89	Е20-419	-УСТАНОВКА КЛАПАНА КО-02 1ШТ	1,00	1,58	0,03	2	1	-	1,78	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1,05	0,01			-	0,01	-
90	Е20-1004	-ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ДО-40	1,40	15,84	0,02	22	5	-	5,17	7
		10 ШТ		3,26	0,01			-	0,01	-
91	Е20-1005	-ТО ЖЕ ДО-41	0,40	19,79	0,04	8	1	-	5,80	2
		10 ШТ		3,64	0,01			-	0,01	-
92	Е20-696	-КОРОБКИ ДЛЯ УСТАНОВКИ МЗС И УЗС И МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВЕНТООБОРУДОВАНИЯ	1,32	36,92	0,53	49	9	-	11,35	15
		100 КГ		7,05	0,16			-	0,21	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			3327	339	18		577
			РУБ.					3		8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			3327	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1902	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	342	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1051	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			12	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			440	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	77	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			302	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			4069	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		622
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	419	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			4069	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		622
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	419	-		-
		РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
93	Е22-91	-ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ	12,00	6,15	0,34	74	4	4	0,59	7
	113-190	ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ В ЗЕМЛЕ		0,37	0,10			1	0,13	2
		ДИАМ.219.6ММ								
		М								
94	Е22-97	-ТО ЖЕ ДИАМ.630.9ММ	52,00	31,02	0,81	1613	47	42	1,43	75
	113-237	М		0,90	0,24			12	0,31	16
95	Е22-526	-ВЕСЬМА УСИЛЕННАЯ	12,00	2,14	0,30	26	2	4	0,34	4
		АНТИКОРРОЗИОННАЯ		0,20	0,09			1	0,12	1
		БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ. 200ММ								
		М								
96	Е22-532	-ТО ЖЕ ДИАМ.630ММ	52,00	5,77	0,80	300	17	41	0,57	29
		М		0,33	0,24			12	0,31	16
97	Е26-9	-ИЗОЛЯЦИЯ ВОЗДУХОВОДОВ ПЛИТАМИ	0,40	39,19	0,88	16	5	-	24,44	10
	114-123	ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ		13,33	0,27			-	0,35	-
		М3								
98	Е26-70	-ПОКРЫТИЕ РУЛОННЫМ	0,10	142,50	0,55	14	2	-	26,55	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	114-190	СТЕКЛОПЛАСТИКОМ								
		100М2		16,00	0,17			-	0,22	-
99	Е15-663	-ОКРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ	4,40	62,63	1,11	276	76	4	30,44	134
		ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА		17,22	0,33			1	0,43	2
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			2319	153	95		262
			РУБ.					27		37
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2319	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			2068	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	180	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			3	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			382	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		34
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	68	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			215	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2916	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		333
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	248	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			2916	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		333
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	248	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			30918	1363	169		2174
			РУБ.					45		65
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			22474	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			22474	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2798	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			381	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	886	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1417	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			3	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			696	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	17	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		64
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	125	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			280	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	24	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3774	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	96	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1419
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1011	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2319	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			2068	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	180	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			3	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			382	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		34
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	68	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			215	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2916	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		333
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	248	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			3327	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1902	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	342	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1051	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			12	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			440	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	77	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			302	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			4069	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		622
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	419	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			33233	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	96	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2374
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1678	-		-

СОСТАВИЛ ЕВСЮКОВА

ПРОВЕРИЛ АРХАНГЕЛЬСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: КОМАРНИЦКАЯ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 4)

```
1   314900077' Н9Г1' С' ' 1.1' ' ' ' ' ' *
2   Ш' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ А-4-600' Т-6025' ' ЗАГЛУБЛЕННЫЙ ВОТРОЕННЫЙ СКЛАД' РД' ' ' УСТРОЙСТВО ВЕНТИЛЯЦИИ' АЛЬБОМ 5 ЧЕРТ
        ЕЖИ ЛИСТ 12Ч1' САМИТОВ*
3   Н3=1,1' Н4=1,1' Н5=1,1' Н10=16,5' Н12=13,3' Н22=8,7*
4   РМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ*
5   Е20-477(=6)' 2' ' МОНТАЖ ПРОТИВОВЗРЫВНОГО УСТРОЙСТВА МЗС*
6   Т24-07-01П.134(=14)' 2' 60' СТОИМОСТЬ МЗС' ШТ*
7   Е20-477(=6)' 4' ' МОНТАЖ УЗС-1*
8   Т24-07-01П.126(=14)' 4' 62' СТОИМОСТЬ МЗС' ШТ*
9   Е20-802(=6)' 19' ' МОНТАЖ ФИЛЬТРОВ-ПОГЛОТИТЕЛЕЙ ФП-300*
10  Т45-21(=14)' 19' 145' СТОИМОСТЬ ФП-300' ШТ*
11  Т45-21(=14)' 2' 290' СТОИМОСТЬ ФИЛЬТРА ФГ-70' ШТ*
12  Т45-21/120(=22)' 2' 90.1,02.1,087' СТОИМОСТЬ ГЕРМОКЛАПАНА ГК-200П' К-Т*
13  Е20-803(=6)' 2' ' МОНТАЖ ФГ-70*
14  ЦТ21-30-9 УКАЗАН.К ЦЕН.Т.2(=6)' 2' (14,4:1,69+0,19+8,56)#14,4;1,69#0,19#0,04#8,56' МОНТАЖ ГЕРМОКЛАПАНА ГК-200П С Р
        УЧНЫМ ПРИВОДОМ' ШТ' ' 1.14*
15  Е20-760(=6)' 1' ' УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕРА СФО-7/06-И1*
16  ТСПРАВОЧНИК ДСП ШТАБ ГО СССР(=14)' 1' 575' СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕРА СО ЩИТОМ' ШТ*
17  ТПРЕДПРИЯТИЕ П/Я2130(=14)' 2' 6000' СТОИМОСТЬ РЕГЕНЕРАТИВНОГО УСТРОЙСТВА У-300' ШТ*
18  Е20-878(=6)' 2' ' МОНТАЖ УСТРОЙСТВА У-300*
19  ЦТ21-30-6 УКАЗАН К ЦЕН.Т.2,4(=6)' 1' (38,30:1,69+0,9+16,8).0,95#38,30:1,69,0,95#0,9#0,34#16,8.0,95' МОНТАЖ ГЕРМОКЛ
        АПАНА ДИАМ.400ММ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ' ШТ' ' 1.38*
20  2308-6039' 1' ' СТОИМОСТЬ ГЕРМОКЛАПАНА ДИАМ.400ММ*
21  ЦТ21-30-11 УКАЗАН.К ЦЕНТ.2,4(=6)' 2' (59,70:1,69+1,5+31,10).1,15#59,70:1,69.1,15#1,5#0,21#16,7.1,15' МОНТАЖ ГЕРМОК
        ЛАПАНА ИА01010 ДИАМ.600ММ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ' ШТ' ' 1.59*
22  2308-6047' 2' ' СТОИМОСТЬ ГЕРМОКЛАПАНА ДИАМ.600ММ*
23  ЦТ21-30-10 УКАЗАН.К ЦЕН.Т.2,4(=6)' 2' (59,70:1,69+1,5+31,10).1.15#59,70:1,69.1,15#1,5#0,21#16,7.1,15' МОНТАЖ ГЕРМО
        КЛАПАНА ИА01010 ДИАМ.600ММ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ' ШТ' ' 1.59*
24  2308-6047' 2' ' СТОИМОСТЬ ГЕРМОКЛАПАНА ДИАМ.600ММ*
25  ЦТ21-30-10 УКАЗАН.К ЦЕН.Т.2,4(=6)' 7' (36,10:1,69+0,6+16,7).1,4#36,10:1,69.1,4#0,6#0,21#16,7.1,4' МОНТАЖ ГЕРМОКЛАП
```

АНОВ ИА01010.400 С РУЧНЫМ ПРИВОДМ' ШТ' ' 1,36*

26 2308-6046' 7' ' СТОИМОСТЬ ГЕРМОКЛАПАНОВ ДИАМ.400ММ*

27 ЦТ21-30-9 УКАЗАН.К ЦЕН.Т.2(=6)' 6' (14,4:1,69+0,19+8,56)#14,4:1,69#0,19#0,04#8,56' МОНТАЖ ГЕРМОКЛАПАНА ИА01013.200 С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ' К-Т' ' 1.14*

28 2308-6044(=22)' 6' 112.1,087' СТОИМОСТЬ ГЕРМОКЛАПАНА ДИАМ.200ММ*

29 Е20-474(=6)' 8' ' МОНТАЖ КЛАПАНОВ ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ КИДМ-200*

30 2308-6058(=22)' 8' 56.1,087' СТОИМОСТЬ КИДМ-200*

31 1704-20471' 2' ' ТЯГОНАПОРОМЕР ТМЖН*

32 Т1706-48 К-1,02(=14)' 4' 0,74.1,02' ТЕРМОМЕТР ЖИДКОСТНЫЙ ТБ-2' ШТ*

33 Т1413-303 К-1,02(=14)' 2' 2,10.1,02' ПСИХРОМЕТР ПБУ' ШТ*

34 Ц12-698-1(=6)' 2' ' БОБЫШКИ*

35 Р21*

36 И21=5*

37 Е20-713(А2=142,53-84+68#) 15-01П.01-413 01-410' 1' ' СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА Ц14-46N4 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4А100Л4*

38 С130-2090' 1' ' СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА Ц10-28N2,5 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А71В2*

39 Е20-721' 1' ' УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРА Ц10-28N2,5 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А71В2*

40 С130-2788 ПР-НТ15-01П.01-409 01-399' 2' 121-63+45' СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА Ц4-75N5 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А80В4*

41 Е20-722' 2' ' УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРА Ц4-75N5 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А80В4*

42 Е20-735(А2=39,75-23+34#) 15-01П.10-059 П.01-394' 1' ' ВЕНТИЛЯТОР ОСЕВОЙ В-06-300N4 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А71А2*

43 Е20-760' 5' ' УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ*

44 С130-710' 3' ' СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРОВ КСК3-6-02*

45 С130-712' 2' ' ТО ЖЕ КСК3-8-02*

46 Е20-764' 4,75' ' МОНТАЖ ФИЛЬТРОВ ФЯР-Б*

47 С130-2695' 19' ' СТОИМОСТЬ ФИЛЬТРОВ*

48 2307-10028(=21)' 12' 1,10.1,087' СТОИМОСТЬ ПРОБНОСПУСКНОГО КРАНА 10Б19БК1 ДИАМ.10ММ*

49 Е16-134' 12' ' УСТАНОВКА КРАНА 10Б19БК1*

50 С130-1013' 7' ' СТОИМОСТЬ ПРОБКОВЫХ КРАНОВ 11Б6БК ДИАМ.15ММ*

51 Е16-134' 7' ' УСТАНОВКА КРАНОВ 11Б6БК*

52 С130-100' 1' ' ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ 15КЧ18П1 ДИАМ.32ММ*

53 Е20-438' 1' ' ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ УНИФИЦИРОВАННАЯ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ Р200Р*

```
54        E20-442' 3' ' ТО ЖЕ Р315Р*
55        E20-444' 4' ' ТО ЖЕ Р400Р*
56        E20-446' 2' ' ТО ЖЕ 500Р*
57        E16-72' 7,5' ' ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ.219,6ММ*
58        E16-74(A2=9,40-7,99+10,30#) 113-202 113-204' 5' ' ТО ЖЕ ДИАМ.325,8ММ*
59        E16-76(A2=14,64-13+16,10#) 113-218 113-220' 8' ' ТО ЖЕ ДИАМ.426,9ММ*
60        E16-76(A2=14,64-13+29#) 113-218 113-237' 3' ' ТО ЖЕ ДИАМ.630,9ММ*
61        E16-38(A2=0,92-0,54+0,49#) 113-16 ПР-НТ01-13Т.18.1' 5' ' ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ.15ММ*
62        E16-38(A2=0,92-0,54+0,68#) 113-16 ПР-НТ01-13Т.18.1' 6' ' ТО ЖЕ ДИАМ.32ММ*
63        C130-640' 10' ' СТОИМОСТЬ ПИТОМЕТРАЖНЫХ ЛЮЧКОВ*
64        E20-1' 2,5' ' ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.0,5ММ ДИАМ.ДО 160ММ*
65        E20-2' 12,9' ' ТО ЖЕ ДИАМ.200ММ*
66        E20-3' 1,2' ' ТО ЖЕ ПЕРИМЕТРОМ 600ММ*
67        E20-4' 28,5' ' ТО ЖЕ 0,6ММ ДИАМ.315ММ*
68        E20-5' 33' ' ТО ЖЕ ДИАМ.400ММ*
69        E20-10' 2,5' ' ТО ЖЕ ТОЛЩ.0,7ММ ПЕРИМЕТРОМ 1000ММ*
70        E20-13' 6' ' ТО ЖЕ ПЕРИМЕТРОМ 2000ММ*
71        E20-6' 22,8' ' ТО ЖЕ ДИАМ.500ММ*
72        E20-7' 3,96' ' ТО ЖЕ ДИАМ.630ММ*
73        E20-78' 18,18' ' ТО ЖЕ ТОЛЩ.2ММ ДИАМ.200,315ММ*
74        E20-79' 12,6' ' ТО ЖЕ ДИАМ.400ММ*
75        E20-86' 20' ' ТО ЖЕ ДИАМ.1000ММ*
76        ТЦЕНА ШТАБА ГО(=21)' 2' 5,40.1,087' СТОИМОСТЬ ЛЮКОВ-ВСТАВОК ЛВ-2' ШТ*
77        ТЦЕНА ШТАБА ГО(=21)' 2' 15.1,087' ТО ЖЕ ЛВ-4' ШТ*
78        ТЦЕНА ШТАБА ГО(=21)' 1' 44.1,087' ТО ЖЕ ЛВ-4-7' ШТ*
79        E20-474' 2' ' УСТАНОВКА ЛЮКОВ ЛВ-2*
80        E20-475' 3' ' ТО ЖЕ ЛВ-4 ЛВ-4-7*
81        C130-33' 1' ' МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РАСШИРИТЕЛЬНАЯ КАМЕРА ДЛЯ УЗС*
82        E20-407' 4' ' РЕШЕТКИ ЩЕЛЕВЫЕ Р-150*
83        E20-408' 8' ' ТО ЖЕ Р-200*
```

```
84        E20-403' 15' ' ТО ЖЕ ПРИТОЧНЫЕ РВ1-2 РВ-1*
85        C130-515' 0,48' ' СТОИМОСТЬ ГИБКИХ ВСТАВОК ИЗ БРЕЗЕНТА*
86        C130-516' 0,61' ' ТО ЖЕ ИЗ СТЕКЛОТКАНИ*
87        E20-689' 2' ' УСТАНОВКА ГИБКИХ ВСТАВОК ПЕРИМЕТРОМ ДО 1000ММ*
88        E20-690' 5' ' ТО ЖЕ ПЕРИМЕТРОМ 1800ММ*
89        C130-1893' 1' ' ШИБЕРЫ К ВЕНТИЛЯТОРАМ ПЕРИМЕТРОМ 800ММ*
90        C130-1896' 3' ' ТО ЖЕ ПЕРИМЕТРОМ ДО 3200ММ*
91        C130-1490' 3' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ*
92        E20-86' 4,24' ' ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КОРОБКИ И ПЕРЕХОД ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.2ММ ПЕРИМЕТРОМ ДО 2000ММ*
93        E20-89' 16,32' ' ТО ЖЕ ПЕРИМЕТРОМ ДО 3600ММ*
94        C130-853' 1' ' КЛАПАН ОБРАТНЫЙ КО-02*
95        E20-419' 1' ' УСТАНОВКА КЛАПАНА КО-02*
96        E20-1004' 1,4' ' ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ДО-40*
97        E20-1005' 0,4' ' ТО ЖЕ ДО-41*
98        E20-696' 1,32' ' КОРОБКИ ДЛЯ УСТАНОВКИ МЗС И УЗС И МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВЕНТООБОРУДОВАНИЯ*
99        H21=1*
100       P20*
101       E22-91 113-190(A2=0,1+5,35.0,999#)' 12' ' ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ В  ЗЕМЛЕ ДИАМ.219,6ММ*
102       E22-97 113-237(A2=0,22+29.1,003#)' 52' ' ТО ЖЕ ДИАМ.630,9ММ*
103       E22-526' 12*
104       E22-532' 52' ' ТО ЖЕ ДИАМ.630ММ*
105       E26-9 114-123(A2=6,21+20,4.0,92#)' 0,4' ' ИЗОЛЯЦИЯ ВОЗДУХОВОДОВ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ*
106       E26-70 114-190(A2=9,81+101.1,15#)' 0,1' ' ПОКРЫТИЕ РУЛОННЫМ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ*
107       E15-663' 2,2.2' ' ОКРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА*
108       K' ЕВСЮКОВА' АРХАНГЕЛЬСКАЯ' КОМАРНИЦКАЯ*
```

Ведомость объемов работ по вариантам и климатическим зонам к

ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №I-3

К типовому проекту заглубленного встроенного склада на приобретение и монтаж оборудования вентиляции

Основание: Альбом 5 части I,2,3

№№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Вариант У-300	Вариант РП-I00	Вариант РДУ
			Количество единиц измерения	Количество единиц измерения	Количество единиц измерения
I	2	3	4	5	6
	I. Оборудование				
I	Регенеративное устройство РДУ	шт	-	-	57
2	Комплект пластин В-64	"	-	-	78
3	Регенеративное устройство У-300	"	2	-	-
4	Регенеративный патрон РП-I00	шт	-	3	-
5	Противовзрывное устройство УЗС-I	"	4	4	4
6	Защищенная секция	"	2	2	2
7	Кондиционер местный автономный КПА-4,4-0I	шт	-	-	-
			3	3	4
8	Фильтр-поглотитель ФП-300	шт фильтров	I9	I9	I9
			5	5	5
9	Фильтр гопкалитовый КГ-200п	-"-	2	2	2
I0	Электрокалорифер СФО-7/06-ИТ	компл.	I	I	I
II	Герметический клапан с электроприводом диам.400 ИАОI009 А-I7У3	шт	I	I	I
I2	Герметический клапан с ручным приводом диам.600 ИАОIOI0	"	2	2	2
			4	4	4
I3	То же, диам.400мм ИА OIOI0	"	7	7	7
I4	То же, диам.200мм ИА OIOI3	"	6	5	5

I	2	3	4	5	6
I5	Т о же, диам.300мм ИА 0I0I0	шт	-	2	2
I6	Клапан избыточного давления КИДМ-200	"	8	8	8
I7	Термометр жидкостный	"	4	4	4
I8	Тягонапоромер ТНЖ-4	"	2	2	2
I9	Психромер ПБУ	"	2	2	2
20	Бобышки(закладные)	"	2	2	2
	Сантехнические работы				
2I	Центробежный вентилятор Ц I4-46 №4 с электродвигателем 4А II2М4	"	- I	- I	I I
22	То же, с электродвигателем 4АI00Л4	"	I -	I -	I -
23	То же, Ц4-75 №5 с электродвигателем 4А80В4	"	- 2	I 2	I 2
24	То же, с электродвигателем 4А90Л4	"	- I	- I	- I
25	То же, Ц4-75 №6,3 с электродвигателем 4АI00С4	"	- I	- I	- I
26	То же, Ц4-76 №4 с электродвигателем 4А80А4	"	I -	I -	I -
27	То же, ЦI0-28 №2,5 с электродвигателем 4А7IВ2	"	I	I	I
28	Вентилятор электроручной ЭРВ-49	"	-	I	I
29	Вентилятор осевой В-06-300 №4А с электродвигателем 4А7IА2	"	I 3 I	I 3 I	2 3 I

I	2	3	4	5	6
30	Калориферы биметаллические КСК3-6-02	шт	3	2	2
3I	То же, КСК3-7-02	"	I / - / 2	I / - / 4	I / - / 2
32	То же, КСК3-8-02	"	2 / 3	3 / 3	2 / 3
33	То же, КСК3-9-02	"	- / 4	- / 4	2 / 4
34	То же, КСК3-I0-02	"	-	-	2 / -
35	То же, КСК4-7-02	"	I / -	I / -	I / -
36	То же, КСК4-8-02	"	- / I	- / I	- / I
37	Фильтр ячейковый ФЯБР	"	I9 / I5 / 23	I9 / I5 / 23	I9 / I5 / 23
38	Заслонки воздушные унифицированные Р500Р	"	2 / 2 / 3	2 / 2 / 3	2 / 2 / 3
39	То же, Р400Р	"	4 / 2 / I	4 / 2 / I	4 / I / I
40	То же, Р3I5Р	"	3 / 2	3 / 2	I / I
4I	То же, Р200Р	"	I	I	I
42	То же, Р630Р	"	- / I	- / I	- / I
43	То же Р600х400Р	"	- / I	- / I	- / I

I	2	3	4	5	6
44.	Заслонка прямоугольная РГ800х400Р	"	- I	- I	- I
45.	Клапаны обратные огнезадерживающие	"	-	-	2
46	Клапаны обратные КО-02	"	I	I	I
47	Патрубок к электрокалориферу РОПФ 302591-0I8-0I	"	2	2	2
48	Кран пробно-спускной цапковый латунный I0БI9бкI	"	I2 6	I2 6	I2 6
49	Кран пробковый проходной латунный диам.I5мм IIБ6бк	"	7	7	7
50	Вентиль запорный муфтовый I5 кч I8пI диам.32мм	"	I	I	I
5I	Воздуховоды из электросварных труб диам.2I9х6мм	м	7,5 I0	7,5 I0	7,5 I0
52	То же диам 325х8мм	"	5 9	5 9	5 9
53	То же, диам 426х9мм	"	8 -	8 -	8 -
54	То же, диам. 630х9мм	"	3 II	3 II	3 II
55	Воздуховоды из листовой стали толщ.2 мм диам.200мм	м2	6,28 9,42	6,28 9,42	6,28 9,42
56	То же, диам 3I5мм	"	II,9 8,5	II,9 26,7	II,9 26,7
57	То же, диам.400мм	"	I2,6 -	I2,6 -	I2,6 -
58	То же, 500х500мм	"	20,0 -	20,6 -	20,6 -
59	То же, толщ.0,5 диам.I00мм	"	-	-	I,6

I	2	3	4	5	6
60	То же, диам.I25мм	"	I,2 I,8	I,2 I,8	I,2 I,8
6I	То же, диам I60мм	"	2,5	2,5	2,5
62	То же, диам.200мм	"	I2,9 I3,2 I3,9	I2,9 I3,2 I3,9	I2,9 I3,2 I3,9
63	То же, I50xI50мм	"	I,2 –	I,2 –	I,2 –
64	То же, толщ.0,6мм диам 3I5мм	"	28,5 28,7 29,0	28,5 28,7 29,0	28,5 28,7 29,0
65	То же, диам 400мм		33,0 34,0 26,5	33,0 34,0 26,5	33,0 34,0 26,5
66	То же, толщ 0,6мм I50xI50мм	м2	– I,2	– I,2	– I,2
67	То же, 250x250мм	"	– 3,5	– 3,5	– 7,0
68	То же, толщ 0,7мм диам.500мм	"	22,8 22,8	22,8 22,8	22,8 22,8
69	То же, диам.630мм	"	3,96 5,94	3,96 5,94	3,96 5,94
70	То же, толщ.250x250мм	"	2,5 –	2,5 –	2,5 –
7I	То же,, 800x400	"	– – I8,0	– – I8,0	– – I8,0

I	2	3	4	5	6
72.	То же, 600х400	"	6 I2,0	6 I2,0	6 I2,0
73.	То же, толщ.0,5мм диам.500мм	"	- 33,0	- 33,0	- 33,0
74.	То же, 250х250мм	"	-	-	3,5 -
75.	Коробки из стали толщ.2,0мм периметром 2,4м	"	3,2	3,2	3,2
76.	То же, периметром 2,Iм	"	3,24	3,24	3;24
77.	То же, периметром 2,3м	"	6,42 4,26	6,42 4,26	6,42 8,58
78.	То же, периметром 2,6м	"	6,0 0,82 0,70	6,0 0,82 0,70	6,0 0,82 0,70
79.	То же, периметром 3,0м	"	- - 4,08	- - 4,08	- - 4,08
80.	То же, периметром 3,2м	"	- - 4,4	- - 4,4	- - 4,4
8I.	Переход из стали толщ.2,0мм периметром 2,0м	"	I	I	I
82.	То же, периметром 2,6м	"	0,7	0,7	0,7
83.	Коробки для УЗС и МЗС	кг	8I8	8I8	8I8
84.	Металлическая расширительная камера для УЗС РК-2	шт	I	I	I
85.	Гибкие вставки к вентилятору В.00.00-09	"	I I 2	I I 2	I I 2
86.	То же, В.00.00-08	"	I I -	I I -	I I -
87.	То же, В.00.00.00	"	- I	- I	- I
88.	То же, В.00.00	"	I	2	2

I	2	3	4	5	6
89	То же, В.00.00-I2	шт	-/I	-/I	-/I
90	То же, Н.00.00-II	"	2	2	2
9I	То же, Н.00.00-08	-	2/I/I/-/-	2/I/I/-/-	2/I/I/-/-
92	То же, Н.00.00-I5	"	-/-/I	-/-/I	-/-/I
93	То же, Н.00.00-0I	"	-/I	-/I	-/2
94	То же, Н.00.00	"	I/-	-	-
95	Люк-вставка для гермоклапанов диам.200мм ЛВ-2	"	2	2	2
96	То же, ЛВ-3	"	-/I	-/I	-/I
97	То же, ЛВ-3/6	"	-/I	-/I	-/I
98	То же, ЛВ-4	"	2/I	2/I	2/I
99	То же, ЛВ-4-7	"	I/-	I/-	I/-
I00	То же, ДВ-6	"	-/I	-/I	-/I
I0I	Шиберы к вентиляторам ГДТ 600.00.000	"	I/2/-	-	-

I	2	3	4	5	6
I02.	То же, ГДТ 600.00.00I	"	- 2	- I	- I
I03.	То же, ГДТ 600-00.000-05	"	2 I I -	I I -	I I
I04.	То же, ГДТ 600-00-000-07	"	I 2 2	I 2	I 2
I05.	То же, ГДТ 600-00-000-08	"	- - 2	- - 2	- - 2
I06	Решетки щелевые Р-I50	"	4	4	4
I07	То же, Р-200	"	8	8	8
I08	Решетки приточные РВ-I	"	2 -	2 -	2 -
I09	То же, РВI-I	"	- 2	- 2	- 2
II0	То же, РВI-2	"	I0 I3 I4 -	I0 I3 I4 -	I0 I3 I4
III.	То же, РВI-3	"	- I	- I	- I
II2.	Лючок питометражный	"	I0 I2	I0 I2	I0 I2
II3.	Трубопровод из стальных холоднодеформированных труб диам.I5мм	"	5	5	5
II4.	То же, диам.32мм	"	6	6	6
II5.	Сетка металлическая	м2	3	3	3
II6.	Металлоконструкции и стеллажи для комплектов В-64	т	0,5	0,5	I,2

I	2	3	4	5	6
	Строительные работы				
II7	Трубы стальные электросварные диам.2I9х6мм	м	I2	I2	I2
			-	-	-
II8	То же, диам 325х8мм	"	-	-	-
			I8	I8	I8
II9	То же, диам.630х9мм	"	52	52	52
			9I	9I	9I
I20	Весьма усиленная битумно-резиновая изоляция труб диам.2I9мм	"	I2	I2	I2
			-	-	-
I2I	То же, диам.325мм	"	-	-	-
			I8	I8	I8
I22	То же, диам.630мм	"	52	52	52
			9I	9I	9I
I23	Теплоизоляция трубопровода из стальной ваты	м3	0,4	0,4	0,4
I24	Покрытие трубопровода рулонным стеклопоастиком	м2	I0	I0	I0
I25	Окраска за 2 раза водоэмульсионной поливинидацетатной краской	"	220	220	220
			220	220	220
			225	225	225

Составила Евсюкова

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ А-4-600 ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-4

НА УСТРОЙСТВО ОТОПЛЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗАГЛУБЕЛННЫЙ ВСТРОЕННЫЙ СКЛАД

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ ЧЕРТЕЖИ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,579 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 149 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,094 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С ТЕПЛОНОСИТЕЛЕМ 95-70ГРАД.С								
1	Е16-35	-ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ.15ММ	230,00	0,93	0,01	214	48	2	0,36	82
		М		0,21	-			-	-	-
2	Е16-232	-ТО ЖЕ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ.25ММ	7,00	0,95	0,05	7	3	-	0,67	5
		М		0,42	0,02			-	0,03	-
3	Е16-66	-ТО ЖЕ ДИАМ.50ММ	15,00	1,93	0,05	29	6	-	0,67	10
		М		0,42	0,02			-	0,03	-
4	Е18-226	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ	2,00	4,29	0,01	9	-	-	0,22	-
		КОМПЛ		0,14	-			-	-	-
5	Е18-228	-ТО ЖЕ ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ	2,00	2,63	-	5	-	-	0,32	1
		КОМПЛ		0,20	-			-	-	-
6	С130-1034	-КРАН ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ 11Б25БК ДИАМ.15ММ	6,00	1,34	-	8	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
7	С130-97	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЕЙ МУФТОВЫХ 15КЧ18П1 ДИАМ.15ММ	17,00	1,20	-	20	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
8	С130-99	-ТО ЖЕ ДИАМ.25ММ	2,00	1,59	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
9	2307-10378	-СТОИМОСТЬ ВЕТИЛЕЙ ФЛАНЦЕВЫХ 15КЧ19П2 ДИАМ.25ММ	2,00	2,83	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
10	Е16-134	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ 15КЧ19П2 ДИАМ.25ММ	2,00	1,77	0,14	4	2	-	1,54	3
		ШТ		0,99	0,04			-	0,05	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е18-184	-УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКА ДИАМ.40ММ	1,00	22,47	0,28	22	2	-	4,05	4
		ШТ		2,44	0,09			-	0,12	-
12	Е18-196	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ А1И013.000 ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ	10,00	7,92	0,13	79	12	1	2,04	20
		ШТ		1,24	0,04			-	0,05	-
13	Е18-115	-УСТАНОВКА ОТОПИТЕЛЬНЫХ КОНВЕКТОРОВ АККОРД	2,20	7,64	0,03	17	-	-	0,39	1
		ЭКМ		0,22	0,01			-	0,01	-
14	Е20-662	-УСТАНОВКА ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ВСТАВОК	2,00	2,53	0,01	5	1	-	0,80	2
		ШТ		0,44	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			428	74	3		128
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			428	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			306	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	74	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			37	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			57	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			39	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			524	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		132
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	83	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			524	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		132
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	83	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
15	Е26-15 114-350 ДОП,В.1Т.Ч .П.1,14	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ	0,16	96,70	0,37	15	4	-	41,41	7
		М3		22,02	0,11			-	0,14	-
16	Е26-70 114-190	-ТО ЖЕ РУЛОННЫМ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	0,05	153,64	0,55	8	1	-	24,14	1
		100М2		14,54	0,17			-	0,22	-
17	Е15-663	-ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ОКРАСКА ТРУБ ЗА 2 РАЗА	0,32	65,50	1,11	21	5	-	27,67	9
		100М2		15,65	0,33			-	0,43	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			44	10	-		17
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			44	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			35	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	10	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			55	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	11	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			55	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	11	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			472	84	3		145
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			44	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			35	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	10	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			55	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	11	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			428	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			306	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	74	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			37	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			57	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			39	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			524	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		132
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	83	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			579	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		149
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	94	-		-

СОСТАВИЛ ЕВСЮКОВА

ПРОВЕРИЛ АРХАНГЕЛЬСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: КОМАРНИЦКАЯ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 2)

```
1       314900075' Н9Г1' С' ' 1,1' ' ' ' ' *
2       Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ А-4-600' Т-6025' ' ЗАГЛУБЛЕННЫЙ ВСТРОЕННЫЙ СКЛАД' РД' ' ' УСТРОЙСТВО ОТОПЛЕНИЯ' АЛЬБОМ ЧЕРТЕЖИ
                ' САМИТОВ*
3       Н2=1,1' Н3=1,1' Н4=1,1' Н10=16,5' Н12=13,3*
4       Р21     С ТЕПЛОНОСИТЕЛЕМ 95-70ГРАД.С*
5       Н21=2*
6       Е16-35' 230' ' ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ.15ММ*
7       Е16-232' 7' ' ТО ЖЕ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ.25ММ*
8       Е16-66' 15' ' ТО ЖЕ ДИАМ.50ММ*
9       Е18-226' 2' ' УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ*
10      Е18-228' 2' ' ТО ЖЕ ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ*
11      С130-1034' 6' ' КРАН ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ 11Б25БК ДИАМ.15ММ*
12      С130-97' 17' ' СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЕЙ МУФТОВЫХ 15Кч18П1 ДИАМ.15ММ*
13      С130-99' 2' ' ТО ЖЕ ДИАМ.25ММ*
14      2307-10378(=21)' 2' 2,60,1,087' СТОИМОСТЬ ВЕТИЛЕЙ ФЛАНЦЕВЫХ 15Кч19П2 ДИАМ.25ММ*
15      Е16-134' 2' ' УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ 15Кч19П2 ДИАМ.25ММ*
16      Е18-184' 1' ' УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКА ДИАМ.40ММ*
17      Е18-196' 10' ' УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ А1И013.000 ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ*
18      Е18-115' 2,2' ' УСТАНОВКА ОТОПИТЕЛЬНЫХ КОНВЕКТОРОВ АККОРД*
19      Е20-662' 2' ' УСТАНОВКА ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ВСТАВОК*
20      Н21=1*
21      Р20*
22      Е26-15 114-350 ДОП.В.1Т.Ч.П.1.14(А2=0,57+63,80,1,05#)' 0,16' ' ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ*
23      Е26-70 114-190(А2=9,81+101.1,15#)' 0,05' ' ТО ЖЕ РУЛОННЫМ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ*
24      Е15-663' 0,16,2' ' ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ОКРАСКА ТРУБ ЗА 2 РАЗА*
25      К' ЕВСЮКОВА' АРХАНГЕЛЬСКАЯ' КОМАРНИЦКАЯ*
```

А-IУ-600-476.90 Альбом II

Ведомость объемов работ по вариантам и климатическим зонам к

ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №I-4

К типовому проекту заглубленного встроенного склада на устройство отопления

Основание: Альбом
Чертежи

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Теплоноситель 95-70°С Количество единиц измерения	Теплоноситель I50-70°С Количество единиц измерения
I	2	3	4	5
	I.Сантехнические работы			
I	Трубы стальные водогазопроводные диам. I5мм	м	230 200 I80	200
2	Трубы стальные электросварные диам. 25мм	"	7	7
3	То же, диам.50мм	"	I5	I3
4	Манометры с 3-х ходовым краном	"	2	2
5	Термометры в оправе	"	2	2
6	Кран двойной регулировки IIБ25бк диам.I5мм	шт.	I0 6 6 3	6 3 3
7	Вентили муфтовые I5кчI8пI диам.I5мм	"	I7 I3 I5	I5 I7 I7 I5
8	То же, диам.25мм	"	2	2
9	То же, фланцевые I5 кч I9п2 диам.25мм	шт	2	2

I	2	3	4	5
I0.	Грязевик диам.40мм	"	I	I
II	Воздухосборник АИИ0I3.000	"	I0 6 8	8 I0 8
I2	Отопительные конвекторы "Аккорд" (Вариант У-300, РДУ	экм	4,4 2,2 2,4 -	2,4 - -
I3	То же, вариант РП-I00	"	4,8 2,4 2,4 -	2,4 - -
		II.Строительные работы		
I4	Изоляция труб шнуром минераловатным толщ.50мм	$м^3$	0,I6	0,I8
I5	То же, рулонным стеклопластиком	I00$м^2$	0,05	0,054
I6	Водоэмульсионная окраска труб за 2 раза	"	0,I6	0,I5

Примечание: Объемы даны дробью, в числителе I-II кл.районы
в знаменателе III-IУ кл.районы

Составил инженер Н.А.Евсюкова

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ А-4-600 ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-5

НА УСТРОЙСТВО ВНУТРЕННЕГО ВОДОПРОВОДА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗАГЛУБЛЕННЫЙ ВСТРОЕННЫЙ СКЛАД

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 5 ЧЕРТЕЖИ ВК4,11,12

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,282 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,016 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 342 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,241 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-41	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ.15ММ М	7,00	1,22 0,25	0,01 -	9	2	- -	0,41 -	3 -
2	Е16-42	-ТО ЖЕ ДИАМ.20ММ М	14,00	1,37 0,25	0,01 -	19	4	- -	0,41 -	6 -
3	Е16-43	-ТО ЖЕ ДИАМ.25ММ М	21,00	1,38 0,25	0,01 -	29	5	- -	0,41 -	9 -
4	Е16-35	-ТО ЖЕ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ.15ММ М	1,00	0,88 0,23	0,01 -	1	-	- -	0,38 -	- -
5	Е16-36	-ТО ЖЕ ДИАМ.20ММ М	5,00	0,93 0,23	0,01 -	5	1	- -	0,38 -	2 -
6	Е16-38	-ТО ЖЕ ДИАМ.32ММ М	50,00	1,16 0,23	0,01 -	58	12	1 -	0,38 -	19 -
7	Е16-40	-ТО ЖЕ ДИАМ.50ММ М	5,00	1,64 0,30	0,03 0,01	8	2	- -	0,47 0,01	2 -
8	Е18-226	-МАНОМЕТР С 3-Х ХОДОВЫМ КРАНОМ КОМПЛ	1,00	3,93 0,16	0,01 -	4	-	- -	0,25 -	- -
9	Е18-228	-ТЕРМОМЕТРЫ В ОПРАВЕ КОМПЛ	7,00	2,45 0,22	- -	17	2	- -	0,35 -	2 -
10	Е18-221	-УКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ ВОДЫ С	3,00	17,65	0,01	53	2	-	0,90	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КРАНОВЫМ УСТРОЙСТВОМ		-	-			-	-	-
		КОМПЛ		0,53	-			-	-	-
11	Е16-185	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ ДИАМ.25ММ	1,00	2,09	0,01	2	-	-	0,34	-
		ШТ		0,21	-			-	-	-
12	0517-1003	-СТОИМОСТЬ РЕЗИНОТКАНЕВОГО РУКАВА= ГОСТ 5398-76	10,00	2,23	-	22	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
13	С130-115	-ВЕНТИЛИ 15КЧ18Р2 ДИАМ.15ММ	5,00	1,31	-	7	-	-	-	-
		ШТ.		-	-			-	-	-
14	С130-116	-ТО ЖЕ ДИАМ.20ММ	6,00	1,53	-	9	-	-	-	-
		ШТ.		-	-			-	-	-
15	С130-117	-ТО ЖЕ ДИАМ.25ММ	4,00	1,87	-	7	-	-	-	-
		ШТ.		-	-			-	-	-
16	С130-118	-ТО ЖЕ ДИАМ.32	14,00	2,32	-	32	-	-	-	-
		ШТ.		-	-			-	-	-
17	2307-10751	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА ОБРАТНОГО 16Ч3БР ДИАМ.25ММ	1,00	5,65	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
18	Е16-135	-УСТАНОВКА КЛАПАНА 16Ч3БР	1,00	1,71	0,14	2	1	-	1,66	2
		ШТ		1,07	0,04			-	0,05	-
19	С130-1948	-КРАН ВОДОРАЗБОРНЫЙ КВ-20	2,00	1,09	-	2	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
20	Е16-134	-УСТАНОВКА КРАНА КВ-20	2,00	1,79	0,14	4	2	-	1,66	3
		ШТ		1,07	0,04			-	0,05	-
21	2307-10025	-СТОИМОСТЬ КРАНА 10Б9БК1 ДИАМ.15ММ	1,00	1,30	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
22	Е16-134	-УСТАНОВКА КРАНА 10Б9БК1	1,00	1,79	0,14	2	1	-	1,66	2
		ШТ		1,07	0,04			-	0,05	-
23	Е16-117	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ЧУГУННЫХ 30Ч6БР ДИАМ.50ММ	3,00	17,51	0,14	53	3	-	1,66	5
		ШТ		1,07	0,04			-	0,05	-
24	2307-10812	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА 19Ч21Р ДИАМ.50ММ	1,00	6,96	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
25	Е16-135	-УСТАНОВКА КЛАПНА 19Ч21Р	1,00	1,71	0,14	2	1	-	1,66	2
		ШТ		1,07	0,04			-	0,05	-
26	Е18-165	-УСТАНОВКА ЦЕНТРОБЕЖНОГО НАСОСА К8/18 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А80А2	1,00	12,61	0,43	13	9	-	14,92	15
		ШТ		8,85	0,13			-	0,17	-
27	С130-1953	-СТОИМОСТЬ НАСОСА К8/18	1,00	101,00	-	101	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
28	Е16-191	-УСТАНОВКА ВОРОНКИ ИЗ ЛИСТОВОЙ	1,00	1,26	0,02	1	1	-	1,66	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТАЛИ								
		ШТ		0,95	0,01			-	0,01	-
29	С130-245	-СТОИМОСТЬ ПРИЕМНОЙ ВОРОНКИ	0,04	5,97	-	1	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
30	С159-3405	-СТОИМОСТЬ ЕМКОСТЕЙ ИЗ ТРУБ ДИАМ.630.7ММ	1,97	407,00	-	802	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
31	Е17-94	-МОНТАЖ ЕМКОСТЕЙ ВЕСОМ 657КГ	3,00	19,48	2,56	58	48	7	27,83	83
		ШТ		15,95	0,77			2	0,99	3
32	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДА ДИАМ.ДО 50ММ	1,03	4,31	-	4	4	-	5,68	6
		100М		4,10	-			-	-	-
33	Е20-696	-КРЕПЛЕНИЕ ЕМКОСТЕЙ	0,05	36,56	0,50	2	-	-	10,81	1
		100 КГ		6,71	0,15			-	0,19	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1343	100	8		167
			РУБ.					2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1343	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			236	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	102	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			996	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			200	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	3	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	33	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			125	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	4	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1668	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	16	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		188
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	135	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1668	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	16	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		188
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	135	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
34	Е22-64	-ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ	25,00	1,58	0,02	39	5	-	0,35	9
	130-1564	ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ В ЗЕМЛЕ ДИАМ.57ММ		0,21	0,01			-	0,01	-
		М								
35	Е22-69	-ТО ЖЕ ДИАМ.219.7ММ	15,00	8,16	0,24	122	4	3	0,47	7
	130-1570	М		0,29	0,08			1	0,10	1
36	Е22-494	-ПРОТАСКИВАНИЕ ТРУБЫ ДИАМ.50ММ В ФУТЛЯР 219ММ	15,00	1,19	-	18	10	-	1,07	16
		М		0,65	-			-	-	-
37	Е22-521	-ВЕСЬМА УСИЛЕННАЯ	25,00	0,68	0,11	17	3	3	0,25	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ ДИАМ.50ММ		0,14	0,03			1	0,04	1
		М								
38	Е22-526	-ТО ЖЕ ДИАМ.219ММ	15,00	2,13	0,30	32	3	4	0,34	5
		М		0,20	0,09			1	0,12	2
39	Е13-263	-ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЕМКОСТЕЙ ВОДЫ	23,60	0,65	-	15	15	-	0,99	23
		М2		0,65	-			-	-	-
40	Е13-269	-ОБЕЗЖИРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЕМКОСТЕЙ ВОДЫ	0,24	11,28	3,74	3	1	1	4,84	1
		100М2		2,64	2,31			1	2,98	1
41	Е15-615	-ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЕМКОСТЕЙ ЖЕЛЕЗНЫМ СУРИКОМ НА НАТУРАЛЬНОЙ ОЛИФЕ	0,24	20,26	0,58	5	1	-	10,23	2
		100М2		5,61	0,18			-	0,23	-
42	Е13-165	-ТО ЖЕ ЛАКОМ ХС-76 2 СЛОЯ	0,48	14,56	0,15	7	1	-	2,53	1
		100М2		1,66	0,04			-	0,05	-
43	Е15-648	-ПОКРЫТИЕ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВОДЫ КУЗБАССКИМ ЛАКОМ В СМЕСИ С ЛАКОМ ХСЛ В СООТНОШЕНИИ 1:1	0,09	8,42	-	1	1	-	12,76	1
		100М2		7,26	-			-	-	-
44	Е13-166	-ТО ЖЕ	0,09	9,87	0,17	1	-	-	1,59	-
		100М2		1,08	0,05			-	0,06	-
45	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ТРУБ ГФ-021	0,12	7,93	0,22	1	-	-	3,41	-
		100М2		2,25	0,07			-	0,09	-
46	Е8-27	-МАСЛЯНО-БИТУМНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБ В ДВА СЛОЯ	0,12	92,10	1,65	11	3	-	36,96	4
		100М2		21,45	0,49			-	0,63	-
47	Е26-16 114-106	-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ МАТАМИ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА	0,36	67,29	0,18	24	3	-	15,18	5
		М3		9,21	0,05			-	0,06	-
48	Е26-7 114-207	-ТО ЖЕ ЕМКОСТЕЙ ВОДЫ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ	0,80	73,49	0,27	59	10	-	20,68	17
		М3		12,10	0,08			-	0,10	-
49	С111-620	-СТОИМОСТЬ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГИ	29,00	1,82	-	53	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
50	Е26-69	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ И ЕМКОСТЕЙ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	0,53	84,07	1,46	45	17	1	51,92	28
		100М2		31,24	0,44			-	0,57	-
51	Е15-663	-УЛУЧШЕННАЯ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ОКРАСКА ТРУБ И ЕМКОСТЕЙ ЗА 2 РАЗА	0,57	62,45	1,10	36	10	-	30,14	17
		100М2		17,05	0,33			-	0,43	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			469	87	12		142
			РУБ.					4		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			489	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			334	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	91	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			53	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			81	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			44	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			614	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		154
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	106	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			614	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		154
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	106	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1832	187	20		309
			РУБ.					6		8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			489	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			334	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	91	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.			53	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			81	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			44	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			614	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		154
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	106	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1343	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			236	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	102	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			996	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			200	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	3	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	33	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			125	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	4	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1668	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	16	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		188
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	135	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			2282	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	16	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		342
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	241	-		-

СОСТАВИЛ — ЕВСЮКОВА

Проверил — Архангельская

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 5)

```
  1        Э14900079' Н9Г1' С' ' 1.1' ' ' ' ' ' *
  2        Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ А-4-600' ' ' ЗАГЛУБЛЕННЫЙ ВСТРОЕННЫЙ СКЛАД' РД' ' 1-5' УСТРОЙСТВО ВНУТРЕННЕГО ВОДОПРОВОДА' АЛЬ
                 БОМ 5 ЧЕРТЕЖИ ВК4,11,12' САМИТОВ*
  3        Н3=1,1' Н4=1,1' Н5=1,1' Н10=16,5' Н12=13,3*
  4        Р21*
  5        Е16-41' 7' ' ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ.15ММ*
  6        Е16-42' 14' ' ТО ЖЕ ДИАМ.20ММ*
  7        Е16-43' 21' ' ТО ЖЕ ДИАМ.25ММ*
  8        Е16-35' 1' ' ТО ЖЕ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ.15ММ*
  9        Е16-36' 5' ' ТО ЖЕ ДИАМ.20ММ*
 10        Е16-38' 50' ' ТО ЖЕ ДИАМ.32ММ*
 11        Е16-40' 5' ' ТО ЖЕ ДИАМ.50ММ*
 12        Е18-226' 1' ' МАНОМЕТР С 3-Х ХОДОВЫМ КРАНОМ*
 13        Е18-228' 7' ' ТЕРМОМЕТРЫ В ОПРАВЕ*
 14        Е18-221' 3' ' УКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ ВОДЫ С КРАНОВЫМ УСТРОЙСТВОМ*
 15        Е16-185' 1' ' УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ ДИАМ.25ММ*
 16        0517-1003(=21)' 10' 2,05.1,087' СТОИМОСТЬ РЕЗИНОТКАНЕВОГО РУКАВА*
 17        С130-115' 5' ' ВЕНТИЛИ 15КЧ18Р2 ДИАМ.15ММ*
 18        С130-116' 6' ' ТО ЖЕ ДИАМ.20ММ*
 19        С130-117' 4' ' ТО ЖЕ ДИАМ.25ММ*
 20        С130-118' 14' ' ТО ЖЕ ДИАМ.32*
 21        2307-10751(=21)' 1' 5,20.1,087' СТОИМОСТЬ КЛАПАНА ОБРАТНОГО 16Ч3БР ДИАМ.25ММ*
 22        Е16-135' 1' ' УСТАНОВКА КЛАПАНА 16Ч3БР*
 23        С130-1948' 2' ' КРАН ВОДОРАЗБОРНЫЙ КВ-20*
 24        Е16-134' 2' ' УСТАНОВКА КРАНА КВ-20*
 25        2307-10025(=21)' 1' 1,20.1,087' СТОИМОСТЬ КРАНА 10Б9БК1 ДИАМ.15ММ*
 26        Е16-134' 1' ' УСТАНОВКА КРАНА 10Б9БК1*
 27        Е16-117' 3' ' УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ЧУГУННЫХ 30Ч6БР ДИАМ.50ММ*
```

```
28        2307-10812(=21)' 1' 6,40,1,087' СТОИМОСТЬ КЛАПАНА 19Ч21Р ДИАМ.50ММ*
29        Е16-135' 1' ' УСТАНОВКА КЛАПНА 19Ч21Р*
30        Е18-165' 1' ' УСТАНОВКА ЦЕНТРОБЕЖНОГО НАСОСА К8/18 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А80А2*
31        С130-1953' 1' ' СТОИМОСТЬ НАСОСА К8/18*
32        Е16-191' 1' ' УСТАНОВКА ВОРОНКИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ*
33        С130-245' 0,04' ' СТОИМОСТЬ ПРИЕМНОЙ ВОРОНКИ*
34        С159-3405(=21)' 1,97' ' СТОИМОСТЬ ЕМКОСТЕЙ ИЗ ТРУБ ДИАМ.630.7ММ*
35        Е17-94' 3' ' МОНТАЖ ЕМКОСТЕЙ ВЕСОМ 657КГ*
36        Е16-219' 1,03' ' ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДА ДИАМ.ДО 50ММ*
37        Е20-696' 0,05' ' КРЕПЛЕНИЕ ЕМКОСТЕЙ*
38        Р20*
39        Е22-64 130-1564(А2=0,06+1,29.0,998#)' 25' ' ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ В ЗЕМЛЕ ДИАМ.57ММ*
40        Е22-69 130-1570(А2=0,11+7,53.0,999#)' 15' ' ТО ЖЕ ДИАМ.219.7ММ*
41        Е22-494' 15' ' ПРОТАСКИВАНИЕ ТРУБЫ ДИАМ.50ММ В ФУТЛЯР 219ММ*
42        Е22-521' 25' ' ВЕСЬМА УСИЛЕННАЯ АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ ДИАМ.50ММ*
43        Е22-526' 15' ' ТО ЖЕ ДИАМ.219ММ*
44        Е13-263' 23,6' ' ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЕМКОСТЕЙ ВОДЫ*
45        Е13-269' 0,24' ' ОБЕЗЖИРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЕМКОСТЕЙ ВОДЫ*
46        Е15-615' 0,24' ' ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЕМКОСТЕЙ ЖЕЛЕЗНЫМ СУРИКОМ НА НАТУРАЛЬНОЙ ОЛИФЕ*
47        Е13-165' 0,24,2' ' ТО ЖЕ ЛАКОМ ХС-76 2 СЛОЯ*
48        Е15-648' 0,18,0,5' ' ПОРЫТИЕ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВОДЫ КУЗБАССКИМ ЛАКОМ В СМЕСИ С ЛАКОМ ХСЛ В СООТНОШЕНИИ 1:1*
49        Е13-166' 0,18,0,5' ' ТО ЖЕ*
50        Е13-121' 0,116' ' ОГРУНТОВКА ТРУБ ГФ-021*
51        Е8-27' 0,12' ' МАСЛЯНО-БИТУМНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБ В ДВА СЛОЯ*
52        Е26-16 114-106(А2=11,86+44,7.1,03#)' 0,36' ' ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ МАТАМИ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА*
53        Е26-7 114-207(А2=5,56+56,7.0,98#)' 0,8' ' ТО ЖЕ ЕМКОСТЕЙ ВОДЫ ЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ*
54        С111-620' 29,0' ' СТОИМОСТЬ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГИ*
55        Е26-69' 0,53' ' ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ И ЕМКОСТЕЙ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ*
56        Е15-663' 0,57' ' УЛУЧШЕННАЯ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ОКРАСКА ТРУБ И ЕМКОСТЕЙ ЗА 2 РАЗА*
```

Ведомость объемов работ по вариантам и климатическим зонам к

ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ I-5

Типовому проекту заглубленного встроенного склада
на устройство внутреннего воцдопровода

Основание: Альбом
Чертежи

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Варианты		
			У-300 Количество ед. измерения	РП-I00, Количество ед. измерения	РДУ Количество ед. измерения
I	2	3	4	5	6
	I. Сантехнические работы				
I	Прокладка водогазопроводных оцинкованных труб диам. I5мм	м	7	7	7
2	То же, диам. 20мм	м	I4	I4	I4
3	То же, диам 25мм	"	2I	2I	2I
4	То же, неоцинкованных диам. I5мм	"	I	I	I
5	То же, диам 20мм	"	5	20 5	5
6	То же, диам. 32мм	"	50 60 50	50 80 50	II0 80 50
7	То же диам. 50мм	"	5 90 25	5 70 25	5 70 25
8	Манометры с трех ходовым краном	шт	I	I	
9	Указатели уровня воды	"	3	3	
I0	Термометры в оправе	"	7 9	7 9 I0	8 9 I0
II	Краны поливочные	"	I	I	I
I2	Рукав резинотканевый	м	I0	I0	I0
I3	Вентили муфтовые I5 кч I8р2 диам. I5мм	шт	5	5	5
I4	То же, диам. 20мм	шт	6	I2 6	6

I	2	3	4	5	6
I5.	То же, диам.25мм	шт.	4	4	4
I6	То же, диам.32мм	"	I4	4 I6 I4	I2 I2 I4
I7	Задвижка 30ч 6бр диам.50мм	"	3	I 3	I 3
I8	То же, I9ч2Iр диам.50мм	"	I	- I	- I
I9	Кран пробно-спускной I0Б9бк I диам.I5мм	"	I	I	I
20	Кран водоразборный КВ-20	"	2	2	2
2I	Центробежный насос К20/I8 с электродвигателем 4А80В2	к-т	-	- I	- I
22	То же, К8/I8 с эл.двигателем 4АI00С2	"	I - I	-	-
23	Емкости из труб весом 657 кг	шт	3	3	3
24	Гидравлическое испытание трубопровода	м	I,03 I,98 I,23	0,98 I,98 I,23	I,63 I,98 I,23
25	Крепление емкостей	I00 кг	0,05	0,05	0,05
		II. Строительные работы			
26	Трубы, диам. 57х3,5мм	м	25	25	25
27	То же, диам.2I9х7мм	"	I5	I5	I5
28	То же, диам 57х3,5 мм в футляр 2I9мм	м	I5	I5	I5

I	2	3	4	5	6
29	То же, диам.57мм	м	25	25	25
30	То же, диам.2I9мм	"	I5	I5	I5
3I	Очистка поверхностей емкостей воды	м2	23,6	23,6	23,6
32	Обезжиривание емкостей воды	I00м2	0,24	0,24	0,24
33	Окраска емкостей железным суриком	"	0,24	0,24	0,24
34	То же, лаком Ж-76 2 слоя	"	0,24	0,24	0,24
35	Покрытие наружных поверхностей емкостей воды кузбасским лаком в смеси с лаком ЖЛ в соотношении I:I	"	0,I8	0,I8	0,I8
36	Огрунтовка труб ГФ-02I	"	0,II6 0,286 0,093	0,I28 0,278 0,093	0,I95 0,278 0,093
37	Масляно-битумное покрытие труб в два слоя	"	0,I4 0,I4 0,I5	0,II 0,I2 0,I3	
38	Теплоизоляция труб матами из стекловолокна	м3	0,36 0,82 0,46	0,4 0,8 0,46	0,59 0,8 0,46
39	То же, емкостей воды цилиндрами из минеральной ваты	"	0,8	0,8	0,8
40	Изоляция труб и емкостей воды алюминиевой фольгой на битумной мастике	I00м2	0,535 0,858 0,709	0,57I 0,847 0,604	0,709 0,847 0,604
4I	Алюминиевая фольга	кг	29 46 38	3I 46 33	38 46 33
42	Улучшенная водоэмульсионная окраска труб и емкостей за 2 раза	I00м2	0,57 0,92 0,65	0,6I 0,9I 0,65	0,76 0,9I 0,65

Примечание: Объемы даны дробью в числителе I-II кл. районы.
в знаменателе III-IУ кл. районы.

Составила инженер Н.А.Евсюкова

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ А-4-600 ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-6

НА УСТРОЙСТВО КАНАЛИЗАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗАГЛУБЛЕННЫЙ ВСТРОЕННЫЙ ОКЛАД (СУХИЕ ГРУНТЫ)

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 6

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,607 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,021 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 97 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,067 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-41	-ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ТРУБА ДИАМ.15ММ	1,00	1,22	0,01	1	-	-	0,41	-
		М		0,25	-			-	-	-
2	Е16-30	-ТО ЖЕ ЧУГУННАЯ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ДИАМ.50ММ	5,00	3,26	0,02	16	2	-	0,79	4
		М		0,49	0,01			-	0,01	-
3	Е16-66	-ТО ЖЕ СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ДИАМ.57Х3,5ММ	3,00	1,83	0,05	5	1	-	0,73	2
		М		0,45	0,02			-	0,03	-
4	Е16-69	-ТО ЖЕ ДИАМ.108Х4ММ	8,00	3,18	0,07	25	5	-	0,95	8
		М		0,58	0,02			-	0,03	-
5	Е16-117	-ЗАДВИЖКА 30Ч6БР ДИАМ.50ММ	1,00	17,51	0,14	18	1	-	1,66	2
		ШТ		1,07	0,04			-	0,05	-
6	Е16-119	-ТО ЖЕ ДИАМ.100ММ	2,00	29,20	0,32	58	4	-	2,94	6
		ШТ		1,88	0,10			-	0,13	-
7	Е18-226	-МАНОМЕТР С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ	1,00	3,93	0,01	4	-	-	0,25	-
		КОМПЛ		0,16	-			-	-	-
8	Е17-75	-ПИССУАРЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ	2,00	6,88	0,05	14	2	-	1,31	3
		КОМПЛ.		0,80	0,02			-	0,03	-
9	Е17-18	-УМЫВАЛЬНИКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ	4,00	16,41	0,06	66	5	-	1,89	8
		КОМПЛ.		1,17	0,02			-	0,03	-
10	2307-10815	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19Ч21Р ЛУ100;РУ16	1,00	10,54	-	11	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		-	-			-	-	-
11	Е16-136	-УСТАНОВКА КЛАПАНА 19Ч21Р ДИАМ.100ММ	1,00	3,18	0,32	3	2	-	2,94	3
		ШТ		1,88	0,10			-	0,13	-
12	2301-6027	-СТОИМОСТЬ ФЕКАЛЬНОГО НАСОСА СД16/10 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4А80В4=ФГ14,5/10	1,00	152,18	-	152	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
13	Е18-166	-УСТАНОВКА ФЕКАЛЬНОГО НАСОСА	1,00	16,49	0,81	16	11	1	18,63	19
		ШТ		11,10	0,25			-	0,32	-
14	23-01-01 П18	-РУЧНОЙ ПОРШНЕВОЙ НАСОС РОДНИК К-Т	2,00	11,41	-	23	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
15	Е18-211	-УСТАНОВКА РУЧНОГО НАСОСА	2,00	5,04	0,16	10	8	-	6,77	14
		ШТ		3,84	0,04			-	0,05	-
16	РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА	-РУКОМОЙНИК	4,00	3,26	-	13	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
17	С111-527	-СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ДЛЯ ЗАКРЫТИЯ МУФТ НАСОСОВ	-	228,00	-	-	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
18	С111-384	-СТОИМОСТЬ СЕТКИ ПРОВОЛОЧНОЙ	0,80	2,13	-	2	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
19	Е16-191	-УСТАНОВКА ВОРОНКИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	1,00	1,26	0,02	1	1	-	1,66	2
		ШТ		0,95	0,01			-	0,01	-
20	С130-245	-СТОИМОСТЬ ВОРОНКИ	0,07	5,97	-	1	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			439	42	1		71
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			439	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			194	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	42	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			201	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			64	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	4	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			36	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	5	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			541	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	21	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		76
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	53	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			541	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	21	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	53	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
21	Е6-83	-СТУЛЬЧАКИ	0,07	453,54	1,54	32	10	-	231,00	16
		Т		136,40	0,46			-	0,59	-
22	Е22-26	-ПРОКЛАДКА СТАЛЬНОЙ	5,00	2,07	0,01	10	1	-	0,41	2
	113-161	ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ТРУБЫ В ЗЕМЛЕ ДИАМ,108ММ		0,24	-			-	-	-
		М								
23	Е22-523	-ВЕСЬМА УСИЛЕННАЯ	5,00	1,08	0,11	5	1	-	0,25	1
		АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ ДИАМ,108ММ		0,15	0,03			-	0,04	-
		М								
24	Е15-649	-ОКРАСКА ЧУГУННЫХ ТРУБ	0,01	13,36	-	1	-	-	20,46	-
		КУЗБАССКИМ ЛАКОМ ЗА 2 РАЗА		11,66	-			-	-	-
		100М2								
25	Е15-663	-УЛУЧШЕННАЯ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ	0,06	62,45	1,10	4	1	-	30,14	2
		ОКРАСКА ТРУБ ЗА 2 РАЗА		17,05	0,33			-	0,43	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			52	13	-		21
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			52	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			38	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	13	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			9	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			66	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	14	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			66	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	14	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			491	55	1		92
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			52	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			38	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	13	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			9	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			66	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	14	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			439	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			194	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	42	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			201	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			64	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	4	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			38	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	5	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			541	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	21	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		76
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	53	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			607	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	21	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		97
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	67	-		-

СОСТАВИЛ ЕВСЮКОВА

ПЕРФОРАЦИЯ: ДОРОНИЧЕВА

Проверил Архангельская

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 2)

```
  1   314900072' Н9Г1' С' ' 1,1' ' ' ' ' ' *
  2   Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ А-4-600' Т-6025' ' ЗАГЛУБЛЕННЫЙ ВСТРОЕННЫЙ СКЛАД (СУХИЕ ГРУНТЫ)' РД' ' ' УСТРОЙСТВО КАНАЛИЗАЦИ
      И' АЛЬБОМ 6' А.С.САМИТОВ*
  3   Н3=1,1' Н4=1,1' Н5=1,1' Н10=16,5' Н12=13,3*
  4   Р21*
  5   Е16-41' 1' ' ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ТРУБА ДИАМ.15ММ*
  6   Е16-30' 5' ' ТО ЖЕ ЧУГУННАЯ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ДИАМ.50ММ*
  7   Е16-66' 3' ' ТО ЖЕ СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ДИАМ.57Х3,5ММ*
  8   Е16-69' 8' ' ТО ЖЕ ДИАМ.108Х4ММ*
  9   Е16-117' 1' ' ЗАДВИЖКА 30Ч6БР ДИАМ.50ММ*
 10   Е16-119' 2' ' ТО ЖЕ ДИАМ.100ММ*
 11   Е18-226' 1' ' МАНОМЕТР С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ*
 12   Е17-75' 2' ' ПИССУАРЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ*
 13   Е17-18' 4' ' УМЫВАЛЬНИКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ*
 14   2307-10815(=21)' 1' 9,70,1,087*
 15   Е16-136' 1' ' УСТАНОВКА КЛАПАНА 19Ч21Р ДИАМ.100ММ*
 16   2301-6027(=21)' 1' 140.1,087' СТОИМОСТЬ ФЕКАЛЬНОГО НАСОСА СД16/10 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4А80В4*
 17   Е18-166' 1' ' УСТАНОВКА ФЕКАЛЬНОГО НАСОСА*
 18   Т23-01-01 П18(=21)' 2' 10,50.1,087' РУЧНОЙ ПОРШНЕВОЙ НАСОС РОДНИК' К-Т*
 19   Е18-211' 2' ' УСТАНОВКА РУЧНОГО НАСОСА*
 20   ТРОЗНИЧНАЯ ЦЕНА(=21)' 4' 3,1,087' РУКОМОЙНИК' ШТ*
 21   С111-527(=21)' 0,001' ' СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ДЛЯ ЗАКРЫТИЯ МУФТ НАСОСОВ*
 22   С111-384(=21)' 0,8' ' СТОИМОСТЬ СЕТКИ ПРОВОЛОЧНОЙ*
 23   Е16-191' 1' ' УСТАНОВКА ВОРОНКИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ*
 24   С130-245' 0,07' ' СТОИМОСТЬ ВОРОНКИ*
 25   Р20*
 26   Е6-83' 0,07' ' СТУЛЬЧАКИ*
 27   Е22-26 113-161(А2=0,06+1,76.0,998*)' 5' ' ПРОКЛАДКА СТАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ТРУБЫ В ЗЕМЛЕ ДИАМ.108ММ*
```

28 E22-523' 5' ' ВЕСЬМА УСИЛЕННАЯ АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ ДИАМ.108ММ*

29 E15-649' 0,01' ' ОКРАСКА ЧУГУННЫХ ТРУБ КУЗБАССКИМ ЛАКОМ ЗА 2 РАЗА*

30 E15-663' 0,03,2' ' УЛУЧШЕННАЯ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ОКРАСКА ТРУБ ЗА 2 РАЗА*

31 К' ЕВСЮКОВА' ' ДОРОНИЧЕВА*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ А-4-600 ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-7

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОСВЕТИЛЬНОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗАГЛУБЛЕННЫЙ ВСТРОЕННЫЙ СКЛАД

ОСНОВАНИЕ: ЭО1-5 АЛЬБОМ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,318 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 346 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,224 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ				ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	ОКЦЭ-84 ДОП.1 П.2-1955	-СТОИМОСТЬ ПУНКТА ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ПР8501-052 ШТ	1,00	258,33 -	- -	258	-	- -	- -	- -
2	ЕТО ЖЕ	-МОНТАЖ ПУНКТА ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ПР8501-052 ШТ	1,00	11,16 4,97	0,87 0,31	11	5	1 -	8,80 0,40	9 -
3	Ц8-610-2	-УСТАНОВИТЬ ЯЩИК ЯТП-0,25 С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ОСО-0,25 100ШТ	0,03	188,75 103,73	3,52 1,28	6	3	- -	174,90 1,65	5 -
4	Ц8-593-2	-ТО ЖЕ СВЕТИЛЬНИК С ЗАЩИТНОЙ СЕТКОЙ НСП02 100ШТ	0,74	126,68 53,68	63,80 20,02	94	40	47 15	89,10 25,83	66 19
5	Ц8-603-1	-ТО ЖЕ ПОТОЛОЧНЫЙ НПП03 100ШТ	0,13	106,59 38,50	0,99 0,37	14	5	- -	69,30 0,48	9 -
6	Ц8-593-2	-ТО ЖЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ НСП23-100 100ШТ	0,03	126,68 53,68	63,80 20,02	4	2	2 1	89,10 25,83	3 1
7	Ц8-604-1	-ТО ЖЕ НАСТЕННЫЙ НБ005 100ШТ	0,08	98,27 37,62	26,95 8,49	8	3	2 1	67,10 10,95	5 1
8	Ц8-604-4	-ТО ЖЕ СВЕТОВОЙ УКАЗАТЕЛЬ ВХОД ВЫХОД 100ШТ	0,04	90,61 45,10	34,21 10,87	4	2	1 -	79,20 14,02	3 1
9	Ц8-591-1	-УСТАНОВИТЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ В ОБЫЧНОМ ИСПОЛНЕНИИ 100ШТ	0,10	25,38 17,38	0,04 0,02	3	2	- -	30,80 0,03	3 -
10	Ц8-591-3	-ТО ЖЕ В ГЕРМЕТИЧЕСКОМ ИСПОЛНЕНИИ	0,26	53,75	1,21	14	11	-	74,80	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100ШТ		42,24	0,07			-	0,09	-
11	Ц8-522-1	-ТО ЖЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ В ГЕРМЕТИЧЕСКОМ ИСПОЛНЕНИИ	4,00	2,73	0,08	11	6	-	2,20	9
		ШТ		1,39	0,01			-	0,01	-
12	Ц8-591-6	-ТО ЖЕ РОЗЕТКУ ШТЕПСЕЛЬНУЮ БЕЗ ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО КОНТАКТА	0,03	26,81	0,04	1	1	-	34,10	1
		100ШТ		18,81	0,02			-	0,03	-
13	Ц8-170-1	-ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПРОХОДОВ ПРИ ВВОДЕ КАБЕЛЯ	14,00	1,68	-	24	4	-	0,44	6
		ПРОХОД		0,26	-			-	-	-
14	Ц8-170-2	-ПРОХОДЫ КАБЕЛЯ	8,00	0,20	-	2	1	-	0,33	3
		ПРОХОД		0,15	-			-	-	-
15	Ц8-612-2	-МОНТАЖ ШКАФА АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ	0,01	401,60	8,80	4	2	-	272,80	3
		100ШТ		162,80	3,10			-	4,00	-
16	Ц8-147-2	-УСТАНОВКА ПРОФИЛЯ МОНТАЖНОГО ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ	0,28	395,10	4,51	111	11	1	66,00	18
		Т		40,59	1,12			-	1,44	-
17	Ц8-148-9	-ПРОЛОЖИТЬ КАБЕЛЬ АВВГ ВБВ ВВГ ПО ПРОФИЛЮ	7,02	21,51	0,53	151	67	3	16,50	116
		100М		9,48	0,21			1	0,27	2
18	Ц8-153-21	-ЗАДЕЛКИ ДЛЯ КАБЕЛЯ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ	30,00	1,38	-	41	15	-	1,10	33
		ШТ		0,51	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			761	180	57		311
			РУБ.					18		24
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			258	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			258	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			503	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			257	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	198	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			155	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	26	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			50	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			708	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		346
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	224	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			966	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		346
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	224	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
		ШКАФ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ШАО								
19	1517-1101	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ= ОСТ 16-0.684.116-74	1,00	16,36	-	16	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	1517-1005-1	-ПЛИТА=ГОСТ14932-69	1,00	2,64	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
21	1504-6001	-СТОИМОСТЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ПАКЕТНОГО ПВ1-10=ПВ1-10М3Б ОСТ 16 0.526.001-77	2,00	0,81	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
22	1517-1414-1	-МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ПВ1-10=	2,00	3,55	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
23	1504-12049	-РЕЛЕ РПУ-2=РПУ-2 ТУ 16-523.331-78	1,00	5,49	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
24	1517-1428-1	-УСТАНОВКА РЕЛЕ РПУ-2=	1,00	2,69	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
25	1504-3073	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ Е27=Е27ПФ-2 ГОСТ 1138-73	3,00	1,24	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
26	1517-1379-1	-УСТАНОВКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ Е27=	3,00	0,70	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
27	1504-19005	-БЛОК ЗАЖИМОВ БЗ 24-10=БЗ-10 ТУ36.1750-74	1,00	1,34	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
28	1517-1495-1	-УСТАНОВКА БЛОКА ЗАЖИМОВ=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ ДО 63А	1,00	0,32	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
29	С156-240	-ЯЩИК ЯТП-0,25 С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ	3,00	13,70	-	41	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
30	С154-20	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ В ОБЫЧНОМ ИСПОЛНЕНИИ	10,00	0,81	-	8	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
31	С154-28	-ТО ЖЕ В ГЕРМЕТИЧЕСКОМ ИСПОЛНЕНИИ	26,00	1,85	-	48	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
32	С154-165	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ БЕЗ ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО КОНТАКТА	3,00	0,70	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
33	С154-207	-КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ У409	6,00	1,65	-	10	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
34	2405-1364	-ТО ЖЕ КОР-73=КОР-73У3 ТУ36-УССР667-75,ИЗМ.НРЗ-79	55,00	0,43	-	24	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
35	1504-3073	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ Е-27=Е27ПФ-2 ГОСТ 1138-73	2,00	1,24	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
36	1504-3083	-ВСТАВКИ ПЛАВКИЕ К ПРЕДОХРАНИТЕЛЮ Е-27=Е-27В2	2,00	0,09	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
37	1507-1021	-УДЛИНИТЕЛЬ-РАЗВЕТВИТЕЛЬ РУЛЕТКА=РВО-42У2	2,00	4,11	-	8	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		-	-			-	-	-
38	С153-17	-СВЕТИЛЬНИК ПЕРЕНОСНОЙ СО ШНУРОМ И ВИЛКОЙ РВО-42	2,00	3,24	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
39	С153-127	-ТО ЖЕ АККУМУЛЯТОРНЫЙ САВ-3,75	6,00	10,80	-	65	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
40	С153-274	-ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ Б215-225-100	12,50	1,02	-	13	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
41	С153-264	-ТО ЖЕ Б215-225-60	2,50	0,97	-	2	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
42	С154-30	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ ПВ3-10	4,00	2,06	-	8	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
43	С153-41	-СВЕТИЛЬНИК ПЫЛЕНЕПРОНИЦАЕМЫЙ ПОДВЕСНОЙ НСП02	74,00	5,57	-	412	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
44	С153-34	-ТО ЖЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ НСП23	3,00	3,77	-	11	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
45	С153-138	-ТО ЖЕ НАСТЕННЫЙ НБ005	8,00	2,60	-	21	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
46	1507-1057	-ТО ЖЕ ПОТОЛОЧНЫЙ НПП03=НПП03-100-001У3	13,00	10,17	-	132	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
47	С153-226	-СВЕТОВЫЕ УКАЗАТЕЛИ ВХОД ВЫХОД	4,00	2,71	-	11	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
48	С153-348	-СТЕКЛО ПЛАФОНА	10,20	5,93	-	60	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
49	С153-309	-ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ МО42-60	0,40	0,88	-	1	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
50	С153-303	-ТО ЖЕ Ж24-25	0,30	0,73	-	1	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
51	С153-309	-ЛАМПА АККУМУЛЯТОРНАЯ РКС-3,75	0,90	0,88	-	1	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
52	С151-1075	-КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ СЕЧ 2,2,5ММ2	0,04	166,00	-	7	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
53	С151-1091	-ТО ЖЕ СЕЧ 3,2,5ММ2	0,61	191,00	-	117	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
54	С151-1224	-КАБЕЛЬ МАРКИ ВВГ СЕЧ 3,2,5ММ2	0,01	287,00	-	3	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
55	15-09 ТАБ.2-006	-КАБЕЛЬ МАРКИ ВБВ СЕЧ 3,2,5ММ2 1000М	0,05	557,37	-	28	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
56	2405-1709	-ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ К202=К200У2	351,00	0,47	-	165	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТУ36-1434-76,ИЗМ НР2-80								
		ШТ		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	2	РУБ.			1252	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1252	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			1249	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			100	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1352	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	2	РУБ.			1352	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			2013	180	57		311
			РУБ.					18		24
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			258	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			258	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1755	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			257	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	198	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			1249	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			155	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	26	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			150	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			2060	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		346
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	224	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			2318	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		346
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	224	-		-

СОСТАВИЛ ФРАНЦУЗОВА

ПРОВЕРИЛ АРХАНГЕЛЬСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: КОМАРНИЦКАЯ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 3)

```
  1        314900066' Н9Г1' С' ' 1,1' ' ' ' ' ' *
  2        Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ А-4-600' ' ' ЗАГЛУБЛЕННЫЙ ВСТРОЕННЫЙ СКЛАД' РД' ' ' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОСВЕТИЛЬНОГО ЭЛЕКТРО
                 ОБОРУДОВАНИЯ' ЭО1-5 АЛЬБОМ' САМИТОВ*
  3        Н3=1,1' Н4=1,1' Н5=1,1' Н22=8,7*
  4        РОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
  5        ТСКЦЭ-84 ДОП.1 П.2-1955(=14)' 1' 231+133.0,05' СТОИМОСТЬ ПУНКТА ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ПР8501-052' ШТ*
  6        ЕТТО ЖЕ(=7)' 1' 10,63#4,52#0,79#0,28' МОНТАЖ ПУНКТА ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ПР8501-052' ШТ' ' 1.8*
  7        Ц8-610-2' 0,03' ' УСТАНОВИТЬ ЯЩИК ЯТП-0,25 С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ОСО-0,25*
  8        Ц8-593-2' 0,74' ' ТО ЖЕ СВЕТИЛЬНИК С ЗАЩИТНОЙ СЕТКОЙ НСП02*
  9        Ц8-603-1' 0,13' ' ТО ЖЕ ПОТОЛОЧНЫЙ НПП03*
 10        Ц8-593-2' 0,03' ' ТО ЖЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ НСП23-100*
 11        Ц8-604-1' 0,08' ' ТО ЖЕ НАСТЕННЫЙ НБ005*
 12        Ц8-604-4' 0,04' ' ТО ЖЕ СВЕТОВОЙ УКАЗАТЕЛЬ ВХОД ВЫХОД*
 13        Ц8-591-1' 0,10' ' УСТАНОВИТЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ В ОБЫЧНОМ ИСПОЛНЕНИИ*
 14        Ц8-591-3' 0,26' ' ТО ЖЕ В ГЕРМЕТИЧЕСКОМ ИСПОЛНЕНИИ*
 15        Ц8-522-1' 4' ' ТО ЖЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ В ГЕРМЕТИЧЕСКОМ ИСПОЛНЕНИИ*
 16        Ц8-591-6' 0,03' ' ТО ЖЕ РОЗЕТКУ ШТЕПСЕЛЬНУЮ БЕЗ ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО КОНТАКТА*
 17        Ц8-170-1' 14' ' ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПРОХОДОВ ПРИ ВВОДЕ КАБЕЛЯ*
 18        Ц8-170-2' 8' ' ПРОХОДЫ КАБЕЛЯ*
 19        Ц8-612-2' 0,01' ' МОНТАЖ ШКАФА АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ*
 20        Ц8-147-2' 0,28' ' УСТАНОВКА ПРОФИЛЯ МОНТАЖНОГО ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ*
 21        Ц8-148-9' 7,02' ' ПРОЛОЖИТЬ КАБЕЛЬ АВВГ ВБВ ВВГ ПО ПРОФИЛЮ*
 22        Ц8-153-21' 30' ' ЗАДЕЛКИ ДЛЯ КАБЕЛЯ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ*
 23        РМАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
 24        П2#     ШКАФ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ШАО*
 25        Н9=1,076*
 26        1517-1101(=13)' 1' ' МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ*
 27        1517-1005-1(=13)' 1' ' ПЛИТА*
```

```
28        1504-6001(=13)' 2' ' СТОИМОСТЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ПАКЕТНОГО ПВ1-10*
29        1517-1414-1(=13)' 2' ' МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ПВ1-10*
30        1504-12049(=13)' 1' ' РЕЛЕ РПУ-2*
31        1517-1428-1(=13)' 1' ' УСТАНОВКА РЕЛЕ РПУ-2*
32        1504-3073(=13)' 3' ' ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ Е27*
33        1517-1379-1(=13)' 3' ' УСТАНОВКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ Е27*
34        1504-19005(=13)' 1' ' БЛОК ЗАЖИМОВ БЗ 24-10*
35        1517-1495-1(=13)' 1' ' УСТАНОВКА БЛОКА ЗАЖИМОВ*
36        Н9=1*
37        С156-240' 3' ' ЯЩИК ЯТП-0,25 С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ*
38        С154-20' 10' ' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ В ОБЫЧНОМ ИСПОЛНЕНИИ*
39        С154-28' 26' ' ТО ЖЕ В ГЕРМЕТИЧЕСКОМ ИСПОЛНЕНИИ*
40        С154-165' 3' ' РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ БЕЗ ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО КОНТАКТА*
41        С154-207' 6' ' КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ У409*
42        2405-1364(Н9=1,082)' 55' ' ТО ЖЕ КОР-73*
43        1504-3073(Н9=1,082)(=13)' 2' ' ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ Е-27*
44        1504-3083(Н9=1,082)(=13)' 2' ' ВСТАВКИ ПЛАВКИЕ К ПРЕДОХРАНИТЕЛЮ Е-27*
45        1507-1021(Н9=1,082)(=13)' 2' ' УДЛИНИТЕЛЬ-РАЗВЕТВИТЕЛЬ РУЛЕТКА*
46        С153-17' 2' ' СВЕТИЛЬНИК ПЕРЕНОСНОЙ СО ШНУРОМ И ВИЛКОЙ РВО-42*
47        С153-127' 6' ' ТО ЖЕ АККУМУЛЯТОРНЫЙ САВ-3,75*
48        С153-274' 12,5' ' ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ Б215-225-100*
49        С153-264' 2,5' ' ТО ЖЕ Б215-225-60*
50        С154-30' 4' ' ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ ПВ3-10*
51        С153-41' 74' ' СВЕТИЛЬНИК ПЫЛЕНЕПРОНИЦАЕМЫЙ ПОДВЕСНОЙ НСП02*
52        С153-34' 3' ' ТО ЖЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ НОП23*
53        С153-138' 8' ' ТО ЖЕ НАСТЕННЫЙ НБ005*
54        1507-1057(Н9=1,082)' 13' ' ТО ЖЕ ПОТОЛОЧНЫЙ НПП03*
55        С153-226' 4' ' СВЕТОВЫЕ УКАЗАТЕЛИ ВХОД ВЫХОД*
56        С153-348' 10,2' ' СТЕКЛО ПЛАФОНА*
```

```
57        С153-309' 0,4' ' ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ МО42-60*
58        С153-303' 0,3' ' ТО ЖЕ Ж24-25*
59        С153-309' 0,9' ' ЛАМПА АККУМУЛЯТОРНАЯ РКС-3,75*
60        С151-1075' 0,04' ' КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ СЕЧ 2.2,5ММ2*
61        С151-1091' 0,61' ' ТО ЖЕ СЕЧ 3.2,5ММ2*
62        С151-1224' 0,007' ' КАБЕЛЬ МАРКИ ВВГ СЕЧ 3,2,5ММ2*
63        Т15-09 ТАБ.2-006(=13)' 0,045' 495,1,126' КАБЕЛЬ МАРКИ ВБВ СЕЧ 3,2,5ММ2' 1000М*
64        2405-1709(Н9=1,073)' 351' ' ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ К202*
65        К' ФРАНЦУЗОВА' АРХАНГЕЛЬСКАЯ' КОМАРНИЦКАЯ*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ А-4-600 ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-8

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СИЛОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗАГЛУБЛЕННЫЙ ВСТРОЕННЫЙ СКЛАД

ОСНОВАНИЕ: ЭМ1 АЛЬБОМ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,187 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 434 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,286 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц8-572-4	-УСТАНОВИТЬ ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕРОМ	1,00	4,98	0,87	5	2	1	3,30	3
		ШТ		1,74	0,31			-	0,40	-
2	Ц8-572-4	-ТО ЖЕ ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРОМ	1,00	4,98	0,87	5	2	1	3,30	3
		ШТ		1,74	0,31			-	0,40	-
3	Ц8-573-6	-ТО ЖЕ БЛОК АВТОМАТИКИ АПС-П	1,00	1,16	0,17	1	1	-	1,10	1
		ШТ		0,73	0,03			-	0,04	-
4	СКЦЭ-84 ДОП.1 П.2-2080	-СТОИМОСТЬ ПУНКТА СИЛОВОГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ПР8501-073	1,00	427,08	-	427	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
5	ЦТО ЖЕ	-МОНТАЖ ПУНКТА СИЛОВОГО ПР8501-073	1,00	19,91	0,95	20	12	1	16,50	16
		ШТ		11,95	0,35			-	0,45	-
6	Ц8-531-4	-УСТАНОВИТЬ МАГНИТНЫЕ ПУСКАТЕЛИ ПМЛ	7,00	3,56	0,09	25	11	1	2,20	15
		ШТ		1,64	0,01			-	0,01	-
7	15-04 ДОП.12 П.04-557	-СТОИМОСТЬ МАГНИТНЫХ ПУСКАТЕЛЕЙ ПМЛ163102	1,00	25,22	-	25	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
8	ТО ЖЕ П.04-549	-ТО ЖЕ ПМЛ123002	6,00	13,26	-	80	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
9	Ц8-525-1	-УСТАНОВИТЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ АК63-3МГ	5,00	2,11	0,05	11	5	-	1,10	5
		ШТ		0,99	0,01			-	0,01	-
10	1504-1038	-СТОИМОСТЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АК63-3МГ=	5,00	10,76	-	54	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	1504-1039	-НАДБАВКА К СТОИМОСТИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АК63-3МГ=	5,00	0,87	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
12	Ц8-529-5	-УСТАНОВИТЬ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ-722	1,00	2,10	0,05	2	1	-	2,20	2
				1,20	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
13	1504-18098	-СТОИМОСТЬ ПОСТА УПРАВЛЕНИЯ ПКЕ-722=ПКЕ722-2У2 ТУ 16-526.216-78	1,00	1,09	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
14	Ц8-101-1	-УСТАНОВИТЬ БЛОК ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЙ ВБ-24/3	1,00	9,28	0,49	9	6	-	8,80	9
				5,72	0,20			-	0,26	-
		ШТ								
15	1504-15435	-СТОИМОСТЬ БЛОКА ВЫПРЯМИТЕЛЬНОГО ВБ-24/3=ББК-340У3 ТУ 16-536.409-74 ИЗВЕЩЕНИЕ АА3892-77	1,00	122,83	-	123	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
16	Ц8-521-6	-УСТАНОВИТЬ ЯЩИК С РУБИЛЬНИКОМ Р-26	1,00	5,76	0,14	6	2	-	3,30	3
				1,98	0,03			-	0,04	-
		ШТ								
17	1504-2012	-РУБИЛЬНИК ДВУХПОЛЮСНЫЙ Р-26=Р26У3 ТУ16-525.014-75	1,00	3,42	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
18	1504-2019	-НАДБАВКА К СТОИМОСТИ РУБИЛЬНИКА Р-26=	1,00	6,63	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
19	1517-1113	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЯЩИКА ДЛЯ РУБИЛЬНИКА Р-26=ЯС-1,ЯР-1,ШС-1,ШР-1 ТУ 16-536.023-75,ТУ 16-536.024-75	1,00	31,52	-	32	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
20	1517-1366-2	-РУБИЛЬНИКИ ГЛАВНЫХ ЦЕПЕЙ СВ,400-600А=	1,00	4,46	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
21	1504-6109	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ ПП3-100/Н2=ПП3-100/Н2М1 56,67 СТАЛЬ ОСТ 16 0.526.001-77	2,00	39,68	-	79	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
22	1517-1113	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ШКАФА ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ПП3-100/Н2=ЯС-1,ЯР-1,ШС-1,ШР-1 ТУ 16-536.023-75,ТУ 16-536.024-75	2,00	31,52	-	63	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
23	1517-1372-3	-УСТАНОВКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ В ШКАФ=	2,00	4,64	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
24	Ц8-521-5	-УСТАНОВИТЬ ШКАФ С	2,00	4,69	0,11	9	4	-	3,30	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ППЗ-100/Н2								
		ШТ		1,92	0,02			-	0,03	-
25	ЦСКЦЭ-84 П.1-256	-УСТАНОВИТЬ ЯЩИК ВВОДНОЙ ЯРП11-311	1,00	8,98	0,11	9	2	-	1,10	1
		ШТ		1,70	0,02			-	0,03	-
26	1517-1148	-ШКАФ ДЛЯ 3 РАЗРЯДНИКОВ=ЩО ГОСТ 22769-77	3,00	36,96	-	111	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
27	1517-1859	-УСТАНОВКА РАЗРЯДНИКОВ РВН-0,5=РВН-05У1	9,00	2,72	-	24	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
28	1503-4014	-СТОИМОСТЬ РАЗРЯДНИКОВ РВН-0,5=РВН-0,5У1 ТУ16-521.146-79	9,00	4,13	-	37	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
29	Ц8-524-5	-МОНТАЖ ШКАФА НА 3 РАЗРЯДНИКА	3,00	12,96	0,84	39	16	2	8,80	26
		ШТ		5,28	0,36			1	0,46	1
30	Ц8-481-19	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ	12,00	1,48	0,04	18	12	-	1,10	13
		ШТ		1,03	-			-	-	-
31	Ц8-170-1	-ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПРОХОДОВ ПРИ ВВОДЕ КАБЕЛЯ	22,00	1,68	-	37	6	-	0,44	10
		ПРОХОД		0,26	-			-	-	-
32	Ц8-170-2	-ПРОХОДЫ КАБЕЛЯ ЧЕРЕЗ СТЕНЫ	8,00	0,20	-	2	1	-	0,33	3
		ПРОХОД		0,15	-			-	-	-
33	Ц8-153-21	-ЗАДЕЛКИ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧ ДО 16ММ2	51,00	1,38	-	70	26	-	1,10	56
				0,51	-			-	-	-
		ШТ								
34	Ц8-153-23	-ТО ЖЕ СЕЧ ДО 120ММ2	4,00	2,22	-	9	2	-	1,10	4
		ШТ		0,55	-			-	-	-
35	Ц8-153-5	-ЗАДЕЛКИ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧ ДО 16ММ2	8,00	3,66	-	29	10	-	2,20	18
				1,19	-			-	-	-
		ШТ								
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ТРУБЫ								
36	Ц8-146-1	-ПРОЛОЖИТЬ КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ ВВГ КНР КВВГ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ	3,66	51,09	13,97	187	73	51	34,10	125
		100М		20,02	4,44			16	5,73	21
37	Ц8-145-1	-ТО ЖЕ МАРКИ АВВГ ВВГ КНР КНРЭ ВЕСОМ 1М ДО 1КГ В КАНАЛЕ	0,52	11,98	0,30	6	3	-	11,00	6
		100М		6,08	0,11			-	0,14	-
38	Ц8-408-2	-ПРОЛОЖИТЬ МЕТАЛЛОРУКАВ ДИАМ.ДО 78ММ	0,15	29,40	0,33	4	2	-	25,30	4
		100М		13,97	0,14			-	0,18	-
39	Ц8-149-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ КАБЕЛЯ В ПРОЛОЖЕННЫЕ МЕТАЛЛОРУКАВА	0,15	10,65	0,30	2	1	-	12,10	2
		100М		6,86	0,11			-	0,14	-
40	Ц8-417-5	-ПРОЛОЖИТЬ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ТРУБЫ ДИАМ.ДО 25ММ	0,26	16,69	0,24	4	2	-	15,40	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М		8,41	0,09			-	0,12	-
41	Ц8-149-1	-ЗАТЯНУТЬ КАБЕЛЬ АВВГ ВВГ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ	0,26	10,65	0,30	3	2	-	12,10	3
		100М		6,86	0,11			-	0,14	-
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ								
42	Ц8-472-6	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧ 100ММ2	2,15	57,61	1,87	124	32	4	26,40	57
		100М		14,74	0,11			-	0,14	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1720	236	61		396
			РУБ.					17		22
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1084	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1084	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			636	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			322	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	253	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			206	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	33	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			65	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			907	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		434
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	286	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1991	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		434
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	286	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
43	С159-481	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ДИАМ.25ММ	2,60	1,83	-	5	-	-	-	-
		10М		-	-			-	-	-
44	С113-4	-МЕТАЛЛОРУКАВА ДИАМ.29 И 32ММ	12,00	0,51	-	6	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
45	С113-6	-ТО ЖЕ ДИАМ.50ММ	3,00	0,78	-	2	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
46	С151-1091	-КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ СЕЧ 3.2,5ММ2	0,01	191,00	-	2	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
47	15-09 ТАБ.3-038	-ТО ЖЕ СЕЧ 3.4+1.2,5ММ2	0,30	270,24	-	81	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
48	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ СЕЧ 3.16+1.10ММ2	-	601,28	-	-	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
49	15-09 ТАБ.3-037	-ТО ЖЕ СЕЧ 2.95ММ	0,02	1689,00	-	34	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	ТО ЖЕ ТАБ.3-035	-КАБЕЛЬ МАРКИ ВВГ СЕЧ 3,4+1,2,5ММ2	0,03	432,38	-	13	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
51	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ СЕЧ 3,10+1,6ММ2	0,01	824,23	-	8	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
52	ТО ЖЕ ТАБ.8-071	-КАБЕЛЬ МАРКИ КНР СЕЧ 3,4ММ2	0,01	425,00	-	4	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
53	ТО ЖЕ ТАБ.8-073	-ТО ЖЕ СЕЧ 10,1,5ММ2	0,01	690,62	-	7	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
54	ТО ЖЕ	-КАБЕЛЬ МАРКИ КНРЭ СЕЧ 4.2,5ММ2	0,01	806,65	-	8	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
55	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ СЕЧ 7,1ММ2	0,01	801,12	-	8	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
56	С151-1824	-КАБЕЛЬ МАРКИ КВВГ СЕЧ 4.1,5ММ2	0,02	218,00	-	4	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			182	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			182	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			182	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			14	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			196	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			196	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1902	236	61		396
			РУБ.					17		22
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1084	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1084	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			818	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			322	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	253	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			182	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			206	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	33	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			79	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1103	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		434
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	286	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			2187	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		434

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	286	-		-

СОСТАВИЛ — ФРАНЦУЗОВА

ПРОВЕРИЛ — АРХАНГЕЛЬСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: КОМАРНИЦКАЯ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 2)

```
1   Э14900065' Н9Г1' С' ' 1.1' ' ' ' ' ' *
2   Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ А-4-600' ' ' ЗАГЛУБЛЕННЫЙ ВСТРОЕННЫЙ СКЛАД' РД' ' ' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СИЛОВОГО ЭЛЕКТРООБОР
        УДОВАНИЯ' ЭМ1 АЛЬБОМ' САМИТОВ*
3   Н3=1,1' Н4=1,1' Н5=1,1' Н22=8,7*
4   РОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
5   Ц8-572-4' 1' ' УСТАНОВИТЬ ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕРОМ*
6   Ц8-572-4' 1' ' ТО ЖЕ ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРОМ*
7   Ц8-573-6' 1' ' ТО ЖЕ БЛОК АВТОМАТИКИ АПС-П*
8   ТСКЦ3-84 ДОП.1 П.2-2080(=14)' 1' 380+258.0,05' СТОИМОСТЬ ПУНКТА СИЛОВОГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ПР8501-073' ШТ*
9   ЦТТО ЖЕ(=7)' 1' 18,74#10,86#0,87#0,32' МОНТАЖ ПУНКТА СИЛОВОГО ПР8501-073' ШТ' ' 1,15*
10  Ц8-531-4' 7' ' УСТАНОВИТЬ МАГНИТНЫЕ ПУСКАТЕЛИ ПМЛ*
11  Т15-04 ДОП.12 П.04-557(=14)' 1' 23,2' СТОИМОСТЬ МАГНИТНЫХ ПУСКАТЕЛЕЙ ПМЛ163102' ШТ*
12  ТТО ЖЕ П.04-549(=14)' 6' 12,2' ТО ЖЕ ПМЛ123002' ШТ*
13  Ц8-525-1' 5' ' УСТАНОВИТЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ АК63-3МГ*
14  1504-1038' 5' ' СТОИМОСТЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АК63-3МГ*
15  1504-1039' 5' ' НАДБАВКА К СТОИМОСТИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АК63-3МГ*
16  Ц8-529-5' 1' ' УСТАНОВИТЬ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ-722*
17  1504-18098' 1' ' СТОИМОСТЬ ПОСТА УПРАВЛЕНИЯ ПКЕ-722*
18  Ц8-101-1' 1' ' УСТАНОВИТЬ БЛОК ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЙ ВБ-24/3*
19  1504-15435' 1' ' СТОИМОСТЬ БЛОКА ВЫПРЯМИТЕЛЬНОГО ВБ-24/3*
20  Ц8-521-6' 1' ' УСТАНОВИТЬ ЯЩИК С РУБИЛЬНИКОМ Р-26*
21  1504-2012' 1' ' РУБИЛЬНИК ДВУХПОЛЮСНЫЙ Р-26*
22  1504-2019' 1' ' НАДБАВКА К СТОИМОСТИ РУБИЛЬНИКА Р-26*
23  1517-1113' 1' ' МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЯЩИКА ДЛЯ РУБИЛЬНИКА Р-26*
24  1517-1366-2' 1*
25  1504-6109' 2' ' ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ ПП3-100/Н2*
26  1517-1113' 2' ' МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ШКАФА ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ПП3-100/Н2*
27  1517-1372-3' 2' ' УСТАНОВКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ В ШКАФ*
```

```
28      Ц8-521-5' 2' ' УСТАНОВИТЬ ШКАФ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ППЗ-100/Н2*
29      ЦТСКЦЗ-84 П.1-256(=7)' 1' 8,82#1,55#0,1#0,02' УСТАНОВИТЬ ЯЩИК ВВОДНОЙ ЯРП11-311' ШТ' ' 1.1*
30      1517-1148' 3' ' ШКАФ ДЛЯ 3 РАЗРЯДНИКОВ*
31      1517-1859' 9' ' УСТАНОВКА РАЗРЯДНИКОВ РВН-0,5*
32      1503-4014(=14)' 9' ' СТОИМОСТЬ РАЗРЯДНИКОВ РВН-0,5*
33      Ц8-524-5' 3' ' МОНТАЖ ШКАФА НА 3 РАЗРЯДНИКА*
34      Ц8-481-19' 12' ' ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ*
35      Ц8-170-1' 22' ' ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПРОХОДОВ ПРИ ВВОДЕ КАБЕЛЯ*
36      Ц8-170-2' 8' ' ПРОХОДЫ КАБЕЛЯ ЧЕРЕЗ СТЕНЫ*
37      Ц8-153-21' 51' ' ЗАДЕЛКИ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧ ДО 16ММ2*
38      Ц8-153-23' 4' ' ТО ЖЕ СЕЧ ДО 120ММ2*
39      Ц8-153-5' 8' ' ЗАДЕЛКИ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧ ДО 16ММ2*
40      П2#     КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ТРУБЫ*
41      Ц8-146-1' 3,66' ' ПРОЛОЖИТЬ КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ ВВГ КНР КВВГ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ*
42      Ц8-145-1' 0,52' ' ТО ЖЕ МАРКИ АВВГ ВВГ КНР КНРЭ ВЕСОМ 1М ДО 1КГ В КАНАЛЕ*
43      Ц8-408-2' 0,15' ' ПРОЛОЖИТЬ МЕТАЛЛОРУКАВ ДИАМ.ДО 78ММ*
44      Ц8-149-1' 0,15' ' ЗАТЯГИВАНИЕ КАБЕЛЯ В ПРОЛОЖЕННЫЕ МЕТАЛЛОРУКАВА*
45      Ц8-417-5' 0,26' ' ПРОЛОЖИТЬ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ТРУБЫ ДИАМ.ДО 25ММ*
46      Ц8-149-1' 0,26' ' ЗАТЯНУТЬ КАБЕЛЬ АВВГ ВВГ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ*
47      П2#     ЗАЗЕМЛЕНИЕ*
48      Ц8-472-6' 2,15' ' ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧ 100ММ2*
49      РМАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
50      С159-481' 2,6' ' ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ДИАМ.25ММ*
51      С113-4(=13)' 12' ' МЕТАЛЛОРУКАВА ДИАМ.29 И 32ММ*
52      С113-6(=13)' 3' ' ТО ЖЕ ДИАМ.50ММ*
53      С151-1091' 0,013' ' КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ СЕЧ 3.2,5ММ2*
54      Т15-09 ТАБ.3-038(=13)' 0,3' 200.1,2,1,126' ТО ЖЕ СЕЧ 3,4+1,2,5ММ2' 1000М*
55      ТТО ЖЕ(=13)' 0,005' 445.1,2,1,126' ТО ЖЕ СЕЧ 3,16+1.10ММ2' 1000М*
56      Т15-09 ТАБ.3-037(=13)' 0,018' 1250.1,2.1,126' ТО ЖЕ СЕЧ 2,95ММ' 1000М*
```

```
57        ТТО ЖЕ ТАБ.3-035(=13)' 0,032' 320.1,2.1,126' КАБЕЛЬ МАРКИ ВВГ СЕч 3.4+1.2,5ММ2' 1000М*
58        ТТО ЖЕ(=13)' 0,01' 610.1,2.1,126' ТО ЖЕ СЕч 3.10+1.6ММ2' 1000М*
59        ТТО ЖЕ ТАБ.8-071(=13)' 0,013' 425' КАБЕЛЬ МАРКИ КНР СЕч 3,4ММ2' 1000М*
60        ТТО ЖЕ ТАБ.8-073(=13)' 0,013' 625.1,105' ТО ЖЕ СЕч 10,1,5ММ2' 1000М*
61        ТТО ЖЕ(=13)' 0,013' 730.1,105' КАБЕЛЬ МАРКИ КНРЭ СЕч 4,2,5ММ2' 1000М*
62        ТТО ЖЕ(=13)' 0,013' 725.1,105' ТО ЖЕ СЕч 7.1ММ2' 1000М*
63        С151-1824' 0,022' ' КАБЕЛЬ МАРКИ КВВГ СЕч 4.1,5ММ2*
64        К' ФРАНЦУЗОВА' АРХАНГЕЛЬСКАЯ' КОМАРНИЦКАЯ*
```

А-IУ-600-476.90 Альбом II

Ведомость изменений объемов работ
к типовому проекту заглубленного встроенного склада
на силовое электрооборудование

№№ пп	Наименование работ	Единица измерения	3 климатическая зона	4 климатическая зона
I	Выключатель трехполюсный АК 63-3МГ	шт	7	6
2	Пускатель магнитный ПМЛ I23002	-"-	-	I
3	_____"_____ ПМЛ 223002	-"-	I	-
4	Ящик управления дизель-генератором Я 800I-3885"	-"-	I	-
5	____"_____ Я 800I-4085"	-"-	-	I
6	Переключатель трехполюсный ПП3-I00/Н2	-"-	2	-
7	____"____ ПП3-250/Н2	-"-	-	2
8	Ящик вводной ЯРП II-3II	-"-	I	-
9	____"___ ЯРП II-35I	-"-	-	I
I0	Кабель марки АВВГ сеч.3х4+Iх2,5	м	335	320
II	____"____ сеч.3х6+Iх4	-"-	-	5
I2	____"____ сеч.3хI0+Iх6	-"-	5	5
I3	____"____ сеч.3хI6+IхI0	-"-	-	20
I4	____"____ сеч.3х50+IхI6	-"-	5	5
I5	Кабель марки ВВГ сеч.3х4+Iх2,5	-"-	37	37
I6	___"___ сеч.3х35+IхI0	-"-	-	I0
I7	Труба винипластовая диам.25мм	м	33	32
I8	Металлорукав диам 32мм	-"-	6	3
I9	_____"____ 50мм	-"-	3	6
20	Металлоконструкции	шт	5	5
2I	Заделки для кабеля с ПВХ изоляцией сеч. до I6мм2	-"-	56	48
22	_____"____ сеч.до I20мм2	-"-	4	I4
23	Проходы кабеля	I проход	9	9
24	Присоединение электродвигателей	шт	I4	I3

Составила — Французова

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ А-4-600 ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А I-9

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ПРИБОРОВ И СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗАГЛУБЛЕННЫЙ ВСТРОЕННЫЙ СКЛАД

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ6ЧЕРТЕЖИ А 2 ÷ 5

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,613 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 246 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,146 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	1704-50512	-РЕЛЕ ПОТОКА ВОЗДУХА ДРПВ-2=ДРПВ-2 ТУ25-02-080753-78 ШТ	1,00	33,00 - -	- - -	33	-	- - -	- - -	- - -
2	Ц11-628-4	-РЕЛЕ ПОТОКА ВОЗДУХА ШТ	1,00	1,12 1,10 -	- - -	1	1	- - -	2,20 - -	2 - -
3	1504-18093	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКЕ= ШТ	3,00	1,95 - -	- - -	6	-	- - -	- - -	- - -
4	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 ШТ	3,00	2,10 1,20	0,05 0,01	6	4	- -	2,20 0,01	7 -
5	1602-50129	-ЗВОНОК-РЕВУН РВП=РВП ТУ 16-739-059-76 ШТ	1,00	8,00 - -	- - -	8	-	- - -	- - -	- - -
6	Ц8-84-1	-АППАРАТ ,КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 2 ШТ	1,00	0,41 0,36 -	0,01 - -	1	-	- - -	1,10 - -	1 - -
7	15-04 ДОП.72 П.12-272	-РЕЛЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПЭ-37 ШТ	3,00	5,10 - -	- - -	15	-	- - -	- - -	- - -
8	Ц11-630-9	-РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ШТ	3,00	0,99 0,97 -	- - -	3	3	- - -	2,20 - -	7 - -
9	Ц8-522-1	-ПАКЕТНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПВ2-16,4-16	2,00	2,73	0,08	5	3	-	2,20	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		1,39	0,01			-	0,01	-
10	Ц8-91-4	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	0,02	380,80	5,17	8	1	-	67,10	1
		Т		36,63	1,55			-	2,00	-
11	Ц11-953-19	-ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЯ К ШТЕПСЕЛЬНЫМ РАЗЪЕМАМ	1,00	1,63	-	2	2	-	2,20	2
		ШТ		1,51	-			-	-	-
12	Ц8-170-1	-ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПРОХОДОВ	10,00	1,68	-	17	3	-	0,44	4
		ПРОХОД		0,26	-			-	-	-
13	Ц8-169-1	-ЧИСЛО ПОДКЛЮЧЕНИЙ ЖИЛ КАБЕЛЯ К ОБОРУДОВАНИЮ	0,35	6,20	-	2	2	-	8,80	3
		100ШТ		5,66	-			-	-	-
14	Ц11-711-1	-ВВОДЫ КАБЕЛЬНЫЕ В ШИТЫ КОЛИЧ.ЖИЛ ДО 10	7,00	0,59	-	4	4	-	1,10	8
		1ВВОД		0,58	-			-	-	-
15	Ц8-156-8	-ЗАДЕЛКИ ДЛЯ КАБЕЛЯ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧ ДО 2,5ММ С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	10,00	0,70	-	13	4	-	1,10	20
		ШТ		0,22	-			-	-	-
16	Ц8-156-9	-ТО ЖЕ ДО 30 ЖИЛ	12,00	0,89	-	11	5	-	1,10	13
		ШТ		0,40	-			-	-	-
17	Ц8-156-1	-ТО ЖЕ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ КОЛ.ЖИЛ ДО 7	16,00	1,04	-	17	5	-	1,10	18
		ШТ		0,34	-			-	-	-
18	Ц11-582-3	-ТО ЖЕ КО-20 КС-40	4,00	1,59	0,04	6	5	-	2,20	9
		ШТ		1,29	0,01			-	0,01	-
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
19	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ПРОКЛАДЫВАЕМЫЙ ПО СТЕНЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПЕРФОЛЕНТЕ	3,55	51,09	13,97	181	71	50	34,10	121
		100М		20,02	4,44			16	5,73	20
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		339	113	50		220
				РУБ.				16		20
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		62	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		62	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		277	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		115	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	129	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		95	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	17	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		30	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		402	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		246
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	146	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			464	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		246
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	146	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
20	15-04ДОП.8 9П.06-609	-ПАКЕТНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПВ2-16 ШТ	1,00	0,97	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
21	15-04ДОП.8 9П.06-611	-ТО ЖЕ ПВ4-16 ШТ	1,00	1,30	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
22	1504-17253	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ КС-20=КС-20-К ТУ 16-526.050-76 ШТ	2,00	15,15	-	30	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
23	1504-17254	-ТО ЖЕ КС-40=КС-30-К ТУ 16-526.050-76 ШТ	2,00	11,90	-	24	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
24	1504-3063	-ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛАВКОЙ ВСТАВКИ=ПТ ТУ 36.1101-71 ШТ	2,00	0,15	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
25	1504-3064	-ВСТАВКА ТРУБЧАТАЯ С ПЛАВКИМ ЭЛЕМЕНТОМ=ПТ ТУ 36.1101-71 ШТ	2,00	0,13	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
26	С151-2280	-КАБЕЛЬ АКВВГ 4,2,5 1000М	0,18	195,00	-	35	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
27	С151-2283	-ТО ЖЕ АКВВГ 10,2,5 1000М	0,02	367,00	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
28	15-09ТАБ.8 -073	-КАБЕЛЬ КНР4.1,0КВ,ММ КМ	0,12	259,67	-	31	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
29	15-09Д.4ТА Б.8-125	-ТО ЖЕ МКЭШ2.0,75КВ,ММ КМ	0,04	184,66	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			138	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			138	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			136	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			149	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			149	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			477	113	50		220
			РУБ.					16		20
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			62	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			62	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			415	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			115	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	129	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			136	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			95	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	17	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			41	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			551	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		246
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	146	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			613	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		246
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	146	-		-

СОСТАВИЛ АРХАНГЕЛЬСКАЯ

ПРОВЕРИЛ НИКОЛАЕВА

ПЕРФОРАЦИЯ: КОМАРНИЦКАЯ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 2)

```
 1        314900064' Н9Г1' С' ' 1,1' ' ' ' ' ' *
 2        Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ А-4-600' ' ' ЗАГЛУБЛЕННЫЙ ВСТРОЕННЫЙ СКЛАД' РД' ' ' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ПРИБОРОВ И СРЕДСТВ А
          ВТОМАТИЗАЦИИ' АЛЬБОМ ЧЕРТЕЖИ' САМИТОВ*
 3        Н3=1,1' Н4=1,1' Н5=1,1' Н10=16,5*
 4        РОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
 5        1704-50512' 1' ' РЕЛЕ ПОТОКА ВОЗДУХА ДРПВ-2*
 6        Ц11-628-4' 1*
 7        1504-18093(=14)' 3' ' ПООТ УПРАВЛЕНИЯ ПКЕ*
 8        Ц8-529-5' 3*
 9        1602-50129' 1' ' ЗВОНОК-РЕВУН РВП*
10        Ц8-84-1' 1*
11        Т15-04 ДОП.72 П.12-272(=14)' 3' 5,1' РЕЛЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПЭ-37' ШТ*
12        Ц11-630-9' 3*
13        Ц8-522-1' 2' ' ПАКЕТНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПВ2-16,4-16*
14        Ц8-91-4' 0,02' ' МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ*
15        Ц11-953-19' 1' ' ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЯ К ШТЕПСЕЛЬНЫМ РАЗЬЕМАМ*
16        Ц8-170-1' 10' ' ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПРОХОДОВ*
17        Ц8-169-1' 0,35' ' ЧИСЛО ПОДКЛЮЧЕНИЙ ЖИЛ КАБЕЛЯ К ОБОРУДОВАНИЮ*
18        Ц11-711-1' 7' ' ВВОДЫ КАБЕЛЬНЫЕ В ЩИТЫ КОЛИЧ.ЖИЛ ДО 10*
19        Ц8-156-8' 18' ' ЗАДЕЛКИ ДЛЯ КАБЕЛЯ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧ ДО 2,5ММ С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7*
20        Ц8-156-9' 12' ' ТО ЖЕ ДО 30 ЖИЛ*
21        Ц8-156-1' 16' ' ТО ЖЕ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ КОЛ.ЖИЛ ДО 7*
22        Ц11-582-3' 4' ' ТО ЖЕ КС-20 КС-40*
23        П2*КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ*
24        Ц8-146-1' 3,55' ' КАБЕЛЬ ПРОКЛАДЫВАЕМЫЙ ПО СТЕНЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПЕРФОЛЕНТЕ*
25        РМАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
26        Т15-04ДОП.89П.06-609(=13)' 1' 0,90,1,08' ПАКЕТНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПВ2-16' ШТ*
27        Т15-04ДОП.89П.06-611(=13)' 1' 1,20,1,08' ТО ЖЕ ПВ4-16' ШТ*
```

```
28        1504-17253(Н9=1,082)(=13)' 2' ' СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ КС-20*
29        1504-17254(Н9=1,082)(=13)' 2' ' ТО ЖЕ КС-40*
30        1504-3063(Н9=1,082)(=13)' 2' ' ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛАВКОЙ ВСТАВКИ*
31        1504-3064(Н9=1,082)(=13)' 2' 0,06,2' ВСТАВКА ТРУБЧАТАЯ С ПЛАВКИМ ЭЛЕМЕНТОМ*
32        С151-2280' 0,18' ' КАБЕЛЬ АКВВГ 4,2,5*
33        С151-2283' 0,02' ' ТО ЖЕ АКВВГ 10,2,5*
34        Т15-09ТАБ.8-073(=13)' 0,12' 235.1,105' КАБЕЛЬ КНР4,1,0КВ.ММ' КМ*
35        Т15-09Д.4ТАБ.8-125(=13)' 0,04' 164.1,126' ТО ЖЕ МКЭШ2,0,75КВ.ММ' КМ*
36        К' АРХАНГЕЛЬСКАЯ' НИКОЛАЕВА' КОМАРНИЦКАЯ*
```

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-10

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ДИЗЕЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗАГЛУБЛЕННЫЙ ВСТРОЕННЫЙ СКЛАД

ОСНОВАНИЕ: ТМ1 АЛЬБОМ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 6,466 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 607 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,424 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ				ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ								
1	ДОП ПР-НТ 20-03-1980 /66 П.31-055	-ДИЗЕЛЬ-ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ АГРЕГАТ ДГМА 25М1-3	1,00	4845,84	-	4646	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
2	Ц6-407-2	-МОНТАЖ ДИЗЕЛЬ-ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО АГРЕГАТА ДГМА25М1-3	1,45	194,44	3,73	282	241	6	260,70	378
		Т		166,10	1,15			2	1,48	2
3	Ц6-302-1	-МОНТАЖ БАКА ДЛЯ ТОПЛИВА	0,40	38,23	7,26	15	8	3	30,80	12
		Т		19,47	3,30			1	4,26	2
4	ПР-НТ23-01 -01 П.15	-СТОИМОСТЬ РУЧНОГО НАСОСА БКФ-4	1,00	17,94	-	18	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
5	Е18-211	-УСТАНОВКА РУЧНОГО НАСОСА БКФ-4	1,00	5,04	0,16	5	4	-	6,77	7
		ШТ		3,84	0,04			-	0,05	-
6	1906-16010	-ТАЛЬ РУЧНАЯ ЧЕРВЯЧНАЯ Г/П 1,0	1,00	40,22	-	40	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
7	Ц8-126-10	-СТЕЛЛАЖ НА 2 АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ	0,50	16,38	0,23	8	1	-	3,30	2
		М		1,75	0,09			-	0,12	-
8	Ц12-1172-21	-ОГНЕВОЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ДУ50	1,00	1,72	0,03	2	2	-	2,20	2
		ШТ		1,51	0,01			-	0,01	-
9	Ц12-806-1	-КРАН ПРОБКОВЫЙ САЛЬНИКОВЫЙ ДУ15	1,00	1,87	0,03	2	2	-	2,20	2
		ШТ		1,59	0,01			-	0,01	-
10	Ц12-806-2	-ТО ЖЕ ФЛАНЦЕВЫЙ ДУ40	3,00	2,28	0,04	7	5	-	3,30	10
		ШТ		1,80	0,01			-	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Ц12-809-1	-КРАН ПРОБНОСПУСКНОЙ САЛЬНИКОВЫЙ ДУ20	1,00	0,88	-	1	1	-	1,10	1
		ШТ		0,82	-			-	-	-
12	Ц12-2-5	-ВНУТРИЦЕХОВАЯ ПРОКЛАДКА	0,01	202,39	5,93	2	2	-	302,50	3
	ВВОДНЫЕ УКАЗАНИЯ П.3	ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ.45,2,5		187,55	1,65			-	2,13	-
		Т								
13	Ц12-2-6 ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ ДИАМ.57.3,5ММ	0,05	150,45	4,53	8	7	-	220,00	11
		Т		137,94	1,44			-	1,86	-
14	Ц12-2-7 ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ ДИАМ.70,3,5ММ	0,03	117,88	17,54	4	3	-	147,40	4
		Т		95,71	9,36			-	12,07	-
15	Е16-43	-ТО ЖЕ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ДИАМ.25ММ	20,00	1,38	0,01	28	5	-	0,41	8
		М		0,25	-			-	-	-
16	Ц12-70-1	-ТО ЖЕ ИЗ ТРУБ МЕДНЫХ ДИАМ.6,1+10,1+16,1ММ	45,00	0,86	0,11	39	33	5	1,10	49
		М		0,73	0,07			3	0,09	4
17	Ц12-163-8	-ВНЕЦЕХОВАЯ ПРОКЛАДКА	0,10	57,91	20,33	6	3	2	59,40	6
	ВВОДНЫЕ УКАЗАНИЯ П.4	ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ.108,4ММ		34,73	10,53			1	13,58	1
		Т								
18	Ц12-163-9 ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ ДИАМ.273,7ММ	0,46	39,79	16,45	18	10	8	34,10	16
		Т		20,69	8,63			4	11,13	5
19	Е20-696	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ И ОБОРУДОВАНИЯ	0,50	36,56	0,50	18	3	-	10,81	5
		100 КГ		6,71	0,15			-	0,19	-
20	Ц12-758-1	-ПРОМЫВКА ДИЗЕЛЬНЫМ ТОПЛИВОМ ТРУБ ДИАМ.6.1+10.1+16.1ММ	45,00	0,09	0,02	4	3	1	0,11	5
		М		0,07	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			5353	333	25		521
			РУБ.					11		14
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			4904	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			4904	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			449	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			89	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	344	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			266	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	46	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			58	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			773	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		558
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	390	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			5677	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		558
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	390	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
21	С111-616	-ТОПЛИВО НА ОПРОБОВАНИЕ ДИЗЕЛЯ И ПРОМЫВКУ ТРУБОПРОВОДОВ Т	0,43	77,80	-	33	-	-	-	-
22	С111-263	-МАСЛО МАШИННОЕ Т	0,05	205,00	-	10	-	-	-	-
23	С130-11	-БАК ДЛЯ ТОПЛИВА ЕМК.0,5М3 КГ	403,00	0,28	-	113	-	-	-	-
24	С121-1795	-СТЕЛЛАЖ НА 2 АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ Т	0,03	271,00	-	8	-	-	-	-
25	ПР-НТ29-10 -01 П.66	-ОГНЕВОЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ОП-50 ШТ	1,00	9,10	-	9	-	-	-	-
26	С130-1022	-КРАН ПРОБКОВЫЙ САЛЬНИКОВЫЙ 11Ч6БК ДУ15 ШТ	1,00	1,00	-	1	-	-	-	-
27	С130-1023	-ТО ЖЕ ФЛАНЦЕВЫЙ 11Ч8БК ДУ40 ШТ	3,00	1,26	-	4	-	-	-	-
28	2307-10026	-КРАН ПРОБНОСПУСКНОЙ 10Б9БК1 ДУ 20 ШТ	1,00	1,83	-	2	-	-	-	-
29	С130-58	-БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ Т	0,01	389,00	-	4	-	-	-	-
30	Ц1Ч5 СТР.514	-ПАРОНИТ Т	0,01	731,25	-	7	-	-	-	-
31	С111-11	-КАРТОН АСБЕСТОВЫЙ Т	0,01	366,00	-	4	-	-	-	-
32	С111-356	-РЕЗИНА ЛИСТОВАЯ ДЛЯ ПРОКЛАДОК КГ	5,00	0,61	-	3	-	-	-	-
33	517-2023	-РУКАВ РЕЗИНОТКАНЕВЫЙ ДУ40= ГОСТ 18698-79 М	5,00	1,79	-	9	-	-	-	-
34	517-2029	-ТО ЖЕ ДУ100= ГОСТ 18698-79 М	1,00	7,94	-	8	-	-	-	-
35	С159-3881	-ПОДВЕСКИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПТ-76 ШТ	1,00	4,95	-	5	-	-	-	-
36	С159-3368	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ.273.7ММ Т	0,46	367,00	-	169	-	-	-	-
37	С159-3333	-ТО ЖЕ ДИАМ.108.4ММ Т	0,10	492,00	-	49	-	-	-	-
38	С159-3321	-ТО ЖЕ ДИАМ.70.3,5ММ Т	0,03	578,00	-	17	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	С159-3318	-ТО ЖЕ ДИАМ.57,3,5ММ Т	0,05	605,00	-	30	-	-	-	-
40	С159-3314	-ТО ЖЕ ДИАМ.45,2,5ММ Т	0,01	888,00	-	9	-	-	-	-
41	С159-36	-ТРУБА МЕДНАЯ ДИАМ.6.1ММ Т	-	1990,00	-	-	-	-	-	-
42	С159-41	-ТО ЖЕ ДИАМ.10,1ММ Т	-	1560,00	-	-	-	-	-	-
43	С159-47	-ТО ЖЕ ДИАМ.16,1ММ Т	0,01	1520,00	-	15	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			509	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			509	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			509	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			41	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			550	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			550	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
44	Е13-163	-ПОКРЫТИЕ ВЫХЛОПНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ЖАРОСТОЙКОЙ ЭМАЛЬЮ КО-88 100М2	0,15	47,21 1,08	0,17 0,05	7	-	- -	1,59 0,06	-
45	Е26-16 114-5	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТОЙ М3	0,20	35,88 9,21	0,18 0,05	7	2	- -	15,18 0,06	3 -
46	Е26-49	-ОБЕРТЫВАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКОЙ М2	3,50	1,35 0,11	-	5	-	- -	0,20 -	1 -
47	Е26-51	-ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПО СЕТКЕ А/Ц РАСТВОРОМ 100М2	0,04	109,47 58,52	1,60 0,48	4	2	- -	96,03 0,62	4 -
48	Е26-73 1113-180	-ОБЕРТЫВАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СТЕКЛОТКАНЬЮ 100М2	0,04	90,43 12,98	0,05 0,02	4	1	- -	23,21 0,03	1 -
49	Е15-614	-ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ.МЕНЕЕ 50ММ 100М2	0,08	64,34 42,24	0,03 -	5	3	- -	74,80 -	6 -
50	Е15-613	-ТО ЖЕ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ.БОЛЕЕ 50ММ И МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ БАКОВ 100М2	0,13	45,64 23,54	0,03 -	6	3	- -	42,68 -	6 -
51	Е22-66 113-161	-ПРОКЛАДКА СТАЛЬНОЙ ТРУБЫ ДИАМ.108.4ММ	10,00	2,11	0,04	21	2	-	0,38	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М		0,24	0,01			-	0,01	-
52	Е22-71	-ТО ЖЕ ФУТЛЯРА ДИАМ.273.7ММ	10,00	9,52	0,31	95	4	3	0,65	6
	113-198	М		0,41	0,09			1	0,12	1
53	Е22-494	-ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР СТАЛЬНОЙ ТРУБЫ	10,00	1,19	-	12	7	-	1,07	11
		М		0,65	-			-	-	-
54	Е22-170	-ВЕСЬМА УСИЛЕННАЯ АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПРОХОДЯЩИХ В ГРУНТЕ ДИАМ.273.7ММ	10,00	2,44	0,37	24	3	4	0,43	4
		М		0,26	0,11			1	0,14	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			190	27	7		46
			РУБ.					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			190	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			155	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	29	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			32	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			17	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			239	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		49
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	34	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			239	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		49
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	34	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			6052	360	32		567
			РУБ.					13		16
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			4904	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			4904	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			958	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			89	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	344	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			509	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			266	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	46	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			99	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1323	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		558
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	390	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			190	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			155	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	29	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			32	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			17	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			239	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		49
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	34	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			6466	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		607
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	424	-		-

СОСТАВИЛ ФРАНЦУЗОВА

ПРОВЕРИЛ АРХАНГЕЛЬСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: КОМАРНИЦКАЯ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 4)

```
Э14900067' Н9Г1' С' ' 1.1' ' ' ' ' *
Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ А-4-600' ' ' ЗАГЛУБЛЕННЫЙ ВСТРОЕННЫЙ СКЛАД' РД' ' ' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ДИЗЕЛЬН
        ОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ' ТМ1 АЛЬБОМ' САМИТОВ*
Н3=1,1' Н4=1,1' Н5=1,1' Н10=16,5' Н22=8,7*
РМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ*
ТДОП ПР-НТ 20-03-1980/66 П.31-055(=14)' 1' 4458' ДИЗЕЛЬ-ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ АГРЕГАТ ДГМА 25М1-3' ШТ*
Ц6-407-2' 1,45' ' МОНТАЖ ДИЗЕЛЬ-ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО АГРЕГАТА ДГМА25М1-3*
Ц6-302-1' 0,403' ' МОНТАЖ БАКА ДЛЯ ТОПЛИВА*
ТПР-НТ23-01-01 П.15(=14)' 1' 16,5' СТОИМОСТЬ РУЧНОГО НАСОСА БКФ-4' ШТ*
Е18-211(=6)' 1' ' УСТАНОВКА РУЧНОГО НАСОСА БКФ-4*
1906-16010' 1*
Ц8-126-10(=6)' 0,5' ' СТЕЛЛАЖ НА 2 АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ*
Ц12-1172-21' 1' ' ОГНЕВОЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ДУ50*
Ц12-806-1' 1' ' КРАН ПРОБКОВЫЙ САЛЬНИКОВЫЙ ДУ15*
Ц12-806-2' 3' ' ТО ЖЕ ФЛАНЦЕВЫЙ ДУ40*
Ц12-809-1' 1' ' КРАН ПРОБНОСПУСКНОЙ САЛЬНИКОВЫЙ ДУ20*
ЦТ12-2-5(=6) ВВОДНЫЕ УКАЗАНИЯ П.3' 0,008' 168.1,1#155.1,1#4,9.1,1#1,36.1,1#8,17.1,1' ВНУТРИЦЕХОВАЯ ПРОКЛАДКА ТРУБО
        ПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ.45.2,5' Т' ' 1.275*
ЦТ12-2-6(=6) ТО ЖЕ' 0,046' 125.1,1#114.1,1#3,75.1,1#1,19.1,1#6,92.1,1' ТО ЖЕ ДИАМ.57.3,5ММ' Т' ' 1.200*
ЦТ12-2-7(=6) ТО ЖЕ' 0,029' 97,8.1,1#79,1.1,1#14,5.1,1#7,74.1,1#4.38.1,1' ТО ЖЕ ДИАМ.70.3,5ММ' Т' ' 1.134*
Е16-43(=6)' 20' ' ТО ЖЕ ТРУБ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ДИАМ.25ММ*
Ц12-70-1' 45' ' ТО ЖЕ ИЗ ТРУБ МЕДНЫХ ДИАМ.6.1+10.1+16.1ММ*
ЦТ12-163-8(=6) ВВОДНЫЕ УКАЗАНИЯ П.4' 0,103' 48,1.1,1#28,7.1,1#16.8.1,1#8,7.1,1#2,58.1,1' ВНЕЦЕХОВАЯ ПРОКЛАДКА ТРУБ
        ОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ.108.4ММ' Т' ' 1.54*
ЦТ12-163-9(=6) ТО ЖЕ' 0,459' 33,1.1,1#17,1.1,1#13,6.1,1#7,14.1,1#2,38.1,1' ТО ЖЕ ДИАМ.273.7ММ' Т' ' 1.31*
Е20-696(=6)' 0,5' ' МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ И ОБОРУДОВАНИЯ*
Ц12-758-1' 45' ' ПРОМЫВКА ДИЗЕЛЬНЫМ ТОПЛИВОМ ТРУБ ДИАМ.6.1+10.1+16.1ММ*
РМАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
С111-616(=13)' 0,43' ' ТОПЛИВО НА ОПРОБОВАНИЕ ДИЗЕЛЯ И ПРОМЫВКУ ТРУБОПРОВОДОВ*
```

```
27        С111-263(=13)' 0,05*
28        С130-11(=13)' 403' ' БАК ДЛЯ ТОПЛИВА ЕМК.0,5М3*
29        С121-1795(=13)' 0,028' ' СТЕЛЛАЖ НА 2 АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ*
30        ТПР-НТ29-10-01 П.66(=13)' 1' 6,7.1,087.1,25' ОГНЕВОЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ОП-50' ШТ*
31        С130-1022(=13)' 1' ' КРАН ПРОБКОВЫЙ САЛЬНИКОВЫЙ 11Ч6БК ДУ15*
32        С130-1023(=13)' 3' ' ТО ЖЕ ФЛАНЦЕВЫЙ 11Ч8БК ДУ40*
33        2307-10026(=13)' 1' 1,68.1,087' КРАН ПРОБНОСПУСКНОЙ 10Б9БК1 ДУ 20*
34        С130-58(=13)' 0,01' ' БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ*
35        ТЦ1Ч5 СТР.514(=13)' 0,01' 585.1,25' ПАРОНИТ' Т*
36        С111-11(=13)' 0,01' ' КАРТОН АСБЕСТОВЫЙ*
37        С111-356(=13)' 5' ' РЕЗИНА ЛИСТОВАЯ ДЛЯ ПРОКЛАДОК*
38        517-2023(=13)' 5' 1,65.1,087' РУКАВ РЕЗИНОТКАНЕВЫЙ ДУ40*
39        517-2029(=13)' 1' 7,3.1,087' ТО ЖЕ ДУ100*
40        С159-3881' 1' ' ПОДВЕСКИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПТ-76*
41        С159-3368' 0,459' ' УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ.273,7ММ*
42        С159-3333' 0,103' ' ТО ЖЕ ДИАМ.108,4ММ*
43        С159-3321' 0,029' ' ТО ЖЕ ДИАМ.70,3,5ММ*
44        С159-3318' 0,046' ' ТО ЖЕ ДИАМ.57,3,5ММ*
45        С159-3314' 0,008' ' ТО ЖЕ ДИАМ.45,2,5ММ*
46        С159-36' 0,001' ' ТРУБА МЕДНАЯ ДИАМ,6,1ММ*
47        С159-41' 0,005' ' ТО ЖЕ ДИАМ.10,1ММ*
48        С159-47' 0,006' ' ТО ЖЕ ДИАМ.16,1ММ*
49        Р20*
50        Е13-163' 0,15' ' ПОКРЫТИЕ ВЫХЛОПНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ЖАРОСТОЙКОЙ ЭМАЛЬЮ КО-88*
51        Е26-16 114-5(А2=11,86+14,2.1,03#)' 0,2' ' ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТОЙ*
52        Е26-49' 3,5' ' ОБЕРТЫВАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКОЙ*
53        Е26-51' 0,035' ' ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПО СЕТКЕ А/Ц РАСТВОРОМ*
54        Е26-73 1113-180(А2=0,75+0,73.105#)' 0,04' ' ОБЕРТЫВАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СТЕКЛОТКАНЬЮ*
55        Е15-614' 0,08' ' ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ.МЕНЕЕ 50ММ*
```

```
56        Е15-613' 0,13' ' ТО ЖЕ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ.БОЛЕЕ 50ММ И МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ БАКОВ*
57        Е22-66 113-161(А2=0,06+1,76,0,998#)' 10' ' ПРОКЛАДКА СТАЛЬНОЙ ТРУБЫ ДИАМ.108,4ММ*
58        Е22-71 113-198(А2=0,15+8,7.0,995#)' 10' ' ТО ЖЕ ФУТЛЯРА ДИАМ.273,7ММ*
59        Е22-494' 10' ' ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР СТАЛЬНОЙ ТРУБЫ*
60        Е22-170' 10' ' ВЕСЬМА УСИЛЕННАЯ АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПРОХОДЯЩИХ В ГРУНТЕ ДИАМ.273,7ММ*
61        К' ФРАНЦУЗОВА' АРХАНГЕЛЬСКАЯ' КОМАРНИЦКАЯ*
```

24637-12

Ведомость изменений объемов работ
к типовому проекту заглубленного встроенного склада на
дизельную электростанцию

№№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	4 климатическая зона
I	Дизель-электрический агрегат ДГМА 50М2-3	к-т	I
2	Труба медная диам. 20хIмм	м	I5

Составила Французова

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ А-4-600 ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А I-II

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ УСТАНОВКИ КИСЛОРОДОСНАБЖЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗАГЛУБЛЕННЫЙ ВСТРОЕННЫЙ

ОСНОВАНИЕ: КС1-3 АЛЬБОМ 8

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,047 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 74 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,051 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц18-411-2	-МОНТАЖ РАМПЫ ПЕРЕПУСКНОЙ КИСЛОРОДНОЙ 2Х10БАЛОНОВ	1,00	38,27	6,74	38	30	7	47,30	47
		КОМПЛ		30,36	3,68			4	4,75	5
2	2311-6019	-СТОИМОСТЬ РАМПЫ ПЕРЕПУСКНОЙ КИСЛОРОДНОЙ=КЕ6001000	1,00	510,89	-	511	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
3	2311-14056	-БАЛЛОН КИСЛОРОДНЫЙ 40-150Л	16,00	16,96	-	271	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
4	Ц11-93-6	-УСТАНОВИТЬ МАНОМЕТР ДИФФЕРЕНЦИОННЫЙ СИЛЬФОННЫЙ ДСП-160М	1,00	1,36	-	1	1	-	2,20	2
		ШТ		1,33	-			-	-	-
5	1704-21375 ДОП.36	-СТОИМОСТЬ МАНОМЕТРА ДИФФЕРЕНЦИОННОГО СИЛЬФОННОГО ДСП-160М=ДСП-160М	1,00	152,18	-	152	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
6	Ц12-2-2	-ПРОЛОЖИТЬ ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМ.18Х2 И 20Х3ММ	0,02	287,21	7,85	6	5	-	464,20	9
		Т		269,50	2,09			-	2,70	-
7	Е20-696	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ	0,10	36,56	0,50	4	1	-	10,81	1
		100 КГ		6,71	0,15			-	0,19	-
8	Ц12-758-1	-ОБЕЗЖИРИВАНИЕ РАМПЫ И ТРУБОПРОВОДОВ 4-Х ХЛОРИСТЫМ УГЛЕРОДОМ	60,00	0,09	0,02	5	4	1	0,11	7
		М		0,07	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		988	41	8		66
				РУБ.				4		5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			934	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			934	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			54	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	45	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			33	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			94	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		73
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	51	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1028	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		73
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	51	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
9	ПР-НТ 01-13 СТР74 ТАБ18,1 ССЦ Ч5Т10Г	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ БЕСШОВНАЯ ДИАМ,18Х2ММ М	15,00	0,55 -	- -	8	-	- -	- -	- -
10	ПР-НТ 01-13 СТР110 ТАБ27,1 ССЦ Ч5 Т10Б	-ТРУБА БЕСШОВНАЯ КОРРОЗИОННОСТОЙКАЯ ДИАМ,20Х3ММ М	3,00	2,82 -	- -	8	-	- -	- -	- -
11	С130-58	-БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ Т	-	389,00 -	- -	-	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			16	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			16	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.			16	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			18	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			18	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
12	Е15-614	-ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ.ДО 50ММ	0,01	64,34	0,03	1	-	-	74,80	1
		100М2		42,24	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			1	-	-		1
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			1	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1005	41	8		67
			РУБ.					4		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			934	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			934	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			70	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	45	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			16	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			33	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			112	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКООТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		73
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	51	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1047	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		74
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	51	-		-

СОСТАВИЛ ФРАНЦУЗОВА

ПЕРФОРАЦИЯ: ДОРОНИЧЕВА

Проверил Архангельская

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 7)

```
Э14900070' Н9Г1' С' ' 1.1' ' ' ' ' *
Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ А-4-600' Т-6025' ' ЗАГЛУБЛЕННЫЙ ВСТРОЕННЫЙ' РД' ' ' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ УСТАНОВКИ КИСЛОРОДОС
        НАБЖЕНИЯ' КС1-3 АЛЬБОМ 8' А.С.САМИТОВ*
Н3=1,1' Н4=1,1' Н5=1,1' Н10=16,5' Н22=8,7*
РОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
Ц18-411-2' 1' ' МОНТАЖ РАМПЫ ПЕРЕПУСКНОЙ КИСЛОРОДНОЙ 2Х10БАЛОНОВ*
2311-6019' 1' ' СТОИМОСТЬ РАМПЫ ПЕРЕПУСКНОЙ КИСЛОРОДНОЙ*
2311-14056' 16' ' БАЛЛОН КИСЛОРОДНЫЙ 40-150Л*
Ц11-93-6' 1' ' УСТАНОВИТЬ МАНОМЕТР ДИФФЕРЕНЦИОННЫЙ СИЛЬФОННЫЙ ДСП-160М*
1704-21375' 1' ' СТОИМОСТЬ МАНОМЕТРА ДИФФЕРЕНЦИОННОГО СИЛЬФОННОГО ДСП-160М*
Ц12-2-2' 0,016' ' ПРОЛОЖИТЬ ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМ.18Х2 И 20Х3ММ*
Е20-696(=6)' 0,1' ' МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ*
Ц12-758-1' 60' ' ОБЕЗЖИРИВАНИЕ РАМПЫ И ТРУБОПРОВОДОВ 4-Х ХЛОРИСТЫМ УГЛЕРОДОМ*
РМАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
ТПР-НТ 01-13 СТР74 ТАБ18.1 ССЦ Ч5Т10Г(=13)' 15' 0,53.1,034' ТРУБА СТАЛЬНАЯ БЕСШОВНАЯ ДИАМ.18Х2ММ' М*
ТПР-НТ 01-13 СТР110 ТАБ27.1 ССЦ Ч5 Т10Б(=13)' 3' 2,75.1,026' ТРУБА БЕСШОВНАЯ КОРРОЗИОННОСТОЙКАЯ ДИАМ.20Х3ММ' М*
С130-58(=13)' 0,0005' ' БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ*
Р20*
Е15-614' 0,01' ' ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ.ДО 50ММ*
К' ФРАНЦУЗОВА' ' ДОРОНИЧЕВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ А-4-600 ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А I-I2

НА ПРОКЛАДКУ НАРУЖНЫХ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ И КОНТУРА ЗАЗЕМЛЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗАГЛУБЛЕННЫЙ ВСТРОЕННЫЙ СКЛАД

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,296 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 106 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,061 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ И КОНТУРА ЗАЗЕМЛЕНИЯ	0,17	74,50	-	13	13	-	154,00	26
		100М3		74,50	-			-	-	-
2	Е1-967	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА	0,17	41,50	-	7	7	-	89,60	15
		100М3		41,50	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			20	20	-		41
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			20	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	20	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			25	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		41
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	20	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			25	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		41
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	20	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
3	Ц8-141-1	-ПРОЛОЖИТЬ КАБЕЛЬ МАРКИ КВВБ СЕЧ 4.1,5ММ	0,60	12,50	2,23	8	4	2	10,00	6
		100М		5,89	0,89			1	1,15	1
4	Ц8-142-1	-УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ПРИ ОДНОМ	0,60	9,57	6,96	6	2	5	5,00	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КАБЕЛЕ В ТРАНШЕЕ								
		100М		2,56	2,74			2	3,53	2
5	Ц8-143-1	-ПОКРЫТИЕ КИРПИЧОМ ОДНОГО КАБЕЛЯ	0,60	8,86	5,92	5	2	3	6,00	4
		100М		2,88	2,33			1	3,01	2
6	Ц8-471-1	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ	1,80	19,30	0,70	35	8	1	9,00	16
		10ШТ		4,60	0,10			-	0,13	-
7	Ц8-472-2	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧ 160ММ2	2,30	27,00	0,90	62	16	2	12,00	28
		100М		6,80	0,10			-	0,13	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			116	32	13		57
			РУБ.					4		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			116	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			72	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	36	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			27	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			12	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			155	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		64
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	40	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			155	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		64
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	40	-		-
		РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
8	С151-1918	-КАБЕЛЬ МАРКИ КВВБ СЕЧ 4,1,5ММ2	0,06	536,00	-	32	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
9	ССЦ П,4-20	-СТОИМОСТЬ ПЕСКА	6,00	7,79	-	47	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
10	ССЦ П,6-1	-СТОИМОСТЬ КИРПИЧА	0,25	68,00	-	17	-	-	-	-
		ТЫС.ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			96	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			32	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			32	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			35	-	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			64	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			64	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			11	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			81	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			116	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			232	52	13		98
			РУБ.					4		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			148	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			72	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	36	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			32	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			27	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			15	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			190	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		64
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	40	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			84	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	20	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			64	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			14	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			106	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		42
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	21	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			296	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		106
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	61	-		-

СОСТАВИЛ ФРАНЦУЗОВА

ПРОВЕРИЛ АРХАНГЕЛЬСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: КОМАРНИЦКАЯ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 3)

```
  1        Э14900076' Н9Г1' С' ' 1.1' ' ' ' ' ' *
  2        Д' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ А-4-600' Т-6025' ' ЗАГЛУБЛЕННЫЙ ВСТРОЕННЫЙ СКЛАД' РД' ' ' ПРОКЛАДКУ НАРУЖНЫХ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ И
                КОНТУРА ЗАЗЕМЛЕНИЯ' ' САМИТОВ*
  3        Н10=16,5*
  4        Р20*
  5        Е1-960' 0,165' ' РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ И КОНТУРА ЗАЗЕМЛЕНИЯ*
  6        Е1-967' 0,165' ' ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА*
  7        РМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
  8        Ц8-141-1' 0,6' ' ПРОЛОЖИТЬ КАБЕЛЬ МАРКИ КВВБ СЕЧ 4,1,5ММ*
  9        Ц8-142-1' 0,6' ' УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ В ТРАНШЕЕ*
 10        Ц8-143-1' 0,6' ' ПОКРЫТИЕ КИРПИЧОМ ОДНОГО КАБЕЛЯ*
 11        Ц8-471-1' 1,8' ' ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ*
 12        Ц8-472-2' 2,3' ' ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧ 160ММ2*
 13        РМАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
 14        С151-1918' 0,06' ' КАБЕЛЬ МАРКИ КВВБ СЕЧ 4,1,5ММ2*
 15        СТССЦ П,4-20(=19)' 6' 7,79' СТОИМОСТЬ ПЕСКА' М3*
 16        СТССЦ П,6-1(=19)' 0,255' 68' СТОИМОСТЬ КИРПИЧА' ТЫС,ШТ*
 17        К' ФРАНЦУЗОВА' АРХАНГЕЛЬСКАЯ' КОМАРНИЦКАЯ*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТБ 8.1.28 А-1У-600,ЗАГЛУБЛЕННЫЙ ВСТРОЕННЫЙ СКЛАД ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А №I-I3

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ПОМЕЩЕНИЯ УЗЛОВ УПРАВЛЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТБ 8.1.28 А-1У-600,ЗАГЛУБЛЕННЫЙ ВСТРОЕННЫЙ СКЛАД

ОСНОВАНИЕ: ТП А-1У-600

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,368 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 33 ЧЕЛ.-Ч
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г. СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,021 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Н25=8,7-ПРОЦЕНТ НА ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ОТ СТОИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ.								
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц12-427-1	-ПОДЪЕМНЫЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ РУКАВА И ШЛАНГИ РУКАВ РЕЗИНОТКАНЕВЫЙ НАПОРНЫЙ ДИАМЕТР УСЛОВНЫЙ 25-50ММ ДЛИНОЙ 20М	1,00	1,35	0,15	1	1	-	0,97	1
				1,16	0,06			-	0,08	-
		КОМПЛ								
		СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ НА УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ СПРИНКЛЕРНОЙ УСТАНОВКИ С КЛАПАНОМ ВС-150								
2	Ц12-1087-12	-СИГНАЛИЗАТОР ДАВЛЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	2,00	5,52	0,12	11	1	-	1,00	2
		ШТ		0,71	0,02			-	0,03	-
3	Ц12-803-5	-КЛАПАНЫ 4УГУННЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ,ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:150	1,00	5,22	0,56	5	4	-	7,00	7
				4,30	0,09			-	0,12	-
		ШТ								
4	2402-4047 СРСЦ Ч.5 ТАБЛ.10Л	-КЛАПАН ВОДОСИГНАЛЬНЫЙ =ВС-150	1,00	43,92	-	44	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
5	Ц12-802-7	-ЗАДВИЖКИ 4УГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:150	1,00	9,42	0,62	9	5	1	8,00	8
				4,77	0,12			-	0,15	-
		ШТ								
6	С130-649	-ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ	1,00	38,00	-	38	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШПИНДЕЛЕМ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА30Ч6БР ДИАМЕТРОМ В ММ: 150		-	-			-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
7	1704/43-21398	-МАНОМЕТР МП4-У-16	2,00	11,60	-	23	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
8	Ц11-93-1	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	2,00	0,80	-	2	2	-	1,00	2
		ШТ		0,77	-			-	-	-
9	С159-1379	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,0 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА150	2,00	12,70	-	25	-	-	-	-
		КОМПЛЕКТ		-	-			-	-	-
10	241848/8-9047 СРСЦ Ч.5 ТАБЛ.10Л	-ОБВЯЗКА УЗЛА УПРАВЛЕНИЯ, ДИАМ.150 ММ	1,00	49,41	-	49	-	-	-	-
		КОМПЛ.		-	-			-	-	-
11	Ц12-1-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 Мм	5,00	0,46	0,04	2	2	-	1,00	5
		М		0,43	0,01			-	0,01	-
12	С113-1	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-15 Т-2,8	4,00	0,24	-	1	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
13	С113-6	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-50 Т-3	1,00	0,78	-	1	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
14	Ц12-591-13	-ТРУБОПРОВОДЫ СПРИНКЛЕРНЫХ УСТАНОВОК ВОДЯНОГО И ПЕННОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ, ДИАМ,НАРУЖНЫЙ ДО 159Мм	0,01	171,00	20,00	2	1	-	222,00	2
		100 М		141,00	1,42			-	1,83	-
15	С113-173	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-159 Т-3,2	1,00	2,23	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М								
16	113Т 2.1	-УГОЛЬНИК ПРОХОДНОЙ 90-1-15	0,80	1,30	-	1	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
17	113Т 2.1	-ТРОЙНИК ПРЯМОЙ 15	0,20	1,69	-	1	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
18	113Т 2.1	-ФУТОРКА 50Х15	0,10	3,02	-	1	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
19	113Т 2.1	-ПРОБКА 25	0,10	1,11	-	1	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
20	113Т 2.2	-МУФТА ПРЯМАЯ 15	0,40	0,79	-	1	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
21	113Т 2.2	-МУФТА ПРЯМАЯ 25	0,10	1,10	-	1	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
22	113Т 2.2	-МУФТА ПРЯМАЯ 50	0,10	2,95	-	1	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
23	113Т 2.2	-НИППЕЛЬ 15	0,20	0,13	-	1	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
24	113Т 2.2	-КОНТРГАЙКА 15	0,10	0,26	-	1	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
25	113Т 2.2	-СГОН 15	0,10	1,38	-	1	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
					КОНЕЦ РАСЧЕТА НА УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ВС-150					
26	Ц12-2-6	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 57 ММ	0,01	125,00	3,75	1	1	-	200,00	2
		Т		114,00	1,19			-	1,54	-
27	Ц12-2-6	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 144-159 ММ	0,02	79,10	13,30	2	1	-	110,00	2
		Т		62,40	7,12			-	9,18	-
					СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ,НЕ УЧТЕННЫХ РАСЦЕНКАМИ					
28	С130-519	-ГОЛОВКИ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ НАПОРНЫЕ,ДАВЛЕНИЕМ 1,2 МПА РУКАВНЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ:	1,00	0,66	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГР-50								
		шт								
29	С130-522	-ГОЛОВКИ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ НАПОРНЫЕ ДАВЛЕНИЕМ 1,2 мПА МУФТОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: ГМ-50	1,00	0,49	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
30	617-1111	-РУКАВ РЕЗИНОВЫЙ НАПОРНОВСАСЫВАЮЩИЙ С ТЕКСТИЛЬНЫМ КАРКАСОМ,НЕАРМИРОВАННЫЙ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 3кгс/см2 ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР 50мм КЛАСС В,ГРУППА 2= ГОСТ5398-76	20,00	3,49	-	70	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		м								
31	С159-3317	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50мм,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57мм,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3мм	0,01	621,00	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		т								
32	С159-3348	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 150мм,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 159мм,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4,5мм	0,02	428,00	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			315	18	1		31
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			23	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			25	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			292	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			13	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	18	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			247	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			15	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	2	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			25	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			330	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		31
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	20	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			355	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		31
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	20	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
					НИ0=16,5-ПРОЦЕНТ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
33	Е13-263Т,Ч,-О4	ИСТКА ЩЕТКАМИ	1,00	0,92	-	1	1	-	1,40	1
	П.3.7.3.8	М2		0,92	-			-	-	-
34	Е13-266Т,Ч,-	ОБЕЗЖИРИВАНИЕ АППАРАТОВ И	0,01	18,88	6,80	1	-	-	13,73	-
	П.3.7.3.8	ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 500ММ БЕНЗИНОМ		7,18	4,20			-	5,42	-
		100М2								
35	Е13-121Т,Ч,-	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,01	8,86	0,20	1	-	-	4,84	-
	П.3.7.3.8	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		3,20	0,06			-	0,06	-
		100М2								
36	Е13-153Т,Ч,-	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ	0,01	22,29	0,24	1	-	-	7,18	-
	П.1.6.3.7, 3.8	ПФ-133		4,71	0,08			-	0,10	-
		100М2								
37	Е9/2-229	-ОПОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ВНУТРИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ МАССОЙ ДО 0,1Т	0,01	59,60	7,43	1	-	-	72,60	1
				44,20	3,14			-	4,05	-
		Т								
38	С130/1-2305-	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ(КРОНШТЕЙНЫ,ПЛАНКИ,ХОМУТЫ)	0,01	590,00	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			11	1	-		2
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			4	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			4	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			7	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			6	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			9	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			13	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			326	19	1		33
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			25	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			25	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			292	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			13	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	18	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			247	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			15	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			25	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			330	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		31
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	20	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			6	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			366	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	21	-		-

СОСТАВИЛ Скор — СКОРОКИРЖА

ПРОВЕРИЛ Зудк ЗУДКИНА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 6)

```
1       9905556001' Н9' П' ' 1.1' ' ' ' ' ' *
2       Ø' ' ТБ 8.1.28 А-1У-6ØØ.ЗАГЛУБЛЕННЫЙ ВСТРОЕННЫЙ СКЛАД' ' ' ТБ 8,1,28 А-1У-6ØØ,ЗАГЛУБЛЕННЫЙ ВСТРОЕННЫЙ СКЛАД' ' ' 1
                ' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ПОМЕЩЕНИЯ УЗЛОВ УПРАВЛЕНИЯ' ТП А-1У-6ØØ*
3       ?Т1Ø6-СА' Н25=8,7*
4       ?Т3ØØ-СА*
5       Ц12-427-1' 1*
6       ?Т1Ø7-17-СА' К1=14' КОЛ=1' Н9=1,Ø98' Н91=1,Ø86*
7       Ц12-2-6' Ø.Ø1*
8       Ц12-2-8' Ø.Ø2*
9       ?Т1Ø5-СА*
10      С13Ø-519(=13)' 1*
11      С13Ø-522(=13)' 1*
12      517-1111(=13)(Н9=1.Ø74)' 2Ø*
13      С159-3317(А1,Ø,9)' Ø.Ø1*
14      С159-3348' Ø,Ø2*
15      ?Т3Ø1-СА*
16      ?Т1Ø6-СА' Н1Ø=16,5*
17      ?Т333-СА' К2=1*
18      ?Т89-К-СА' К1=Ø,Ø1*
19      ?Т312-СА' К1=Ø,Ø1' К2=59Ø*
2Ø      К' СКОРОКИРЖА' ЗУДКИНЛ*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТБ 8.1.28 А-1У-600,ЗАГЛУБЛЕННЫЙ ВСТРОЕННЫЙ СКЛАД ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № I-I4

НА МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ АВТОМАТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ ВОДЯНОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТБ 8.1.28 А-1У-600,ЗАГЛУБЛЕННЫЙ ВСТРОЕННЫЙ СКЛАД

ОСНОВАНИЕ: ТП А-1У-600

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,630 ТЫС.РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 344 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,239 ТЫС.РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1, МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц12-807-1	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ	2,00	0,75	-	2	1	-	1,00	2
				0,75	-			-	-	-
		ШТ								
2	Ц12-1083-1	-ОРОСИТЕЛЬ ВОДЯНОЙ СПРИНКЛЕРНЫЙ	46,00	1,32	-	61	6	-	0,20	9
				0,12	-			-	-	-
		ШТ								
3	Ц12-591-10	-ТРУБОПРОВОДЫ СПРИНКЛЕРНЫХ УСТАНОВОК ВОДЯНОГО И ПЕННОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ, ДИАМ. НАРУЖНЫЙ ДО 45ММ	0,64	126,00	5,00	80	72	3	176,00	112
				114,00	0,39			-	0,60	-
		100М								
4	Ц12-591-11	-ТРУБОПРОВОДЫ СПРИНКЛЕРНЫХ УСТАНОВОК ВОДЯНОГО И ПЕННОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ, ДИАМ. НАРУЖНЫЙ ДО 89ММ	0,63	138,00	5,00	87	78	3	192,00	121
				124,00	0,39			-	0,50	-
		100М								
5	Ц12-591-12	-ТРУБОПРОВОДЫ СПРИНКЛЕРНЫХ УСТАНОВОК ВОДЯНОГО И ПЕННОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ, ДИАМ. НАРУЖНЫЙ ДО 114ММ	0,10	151,00	14,00	15	13	1	204,00	20
				130,00	0,93			-	1,20	-
		100М								

СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ,НЕ УЧТЕННЫХ РАСЦЕНКАМИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С130-87	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ	2,00	1,82	-	4	-	-	-	-
7	С113-3	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА Ь ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ 25 Т-2,8 М	1,50	0,40	-	1	-	-	-	-
8	113Т.3.1	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СТАЛИ 20 НАРУЖНЫЙ ДИАМ.ММ:40Х2,2 М	62,00	0,41	-	25	-	-	-	-
9	113Т.3.1	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СТАЛИ 20 НАРУЖНЫЙ ДИАМ.ММ:57Х2,5 М	5,00	0,68	-	3	-	-	-	-
10	113Т.3.1	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СТАЛИ 20,НАРУЖНЫЙ ДИАМ.ММ:76Х2,8 М	58,00	1,00	-	58	-	-	-	-
11	113Т.3.1,3 .3	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕИЗ СТАЛИ АСТ 3СП НАРУЖНЫЙ ДИАМ.ММ:114Х2,8 М	10,00	1,50	-	15	-	-	-	-
12	С159-2356	-ОТВОДЫ 90 С РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ Р=1,5 ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 65ММ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ ШТ	11,00	0,64	-	7	-	-	-	-
13	С159-2367	-ОТВОДЫ 90 С РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ Р=1,5 ДУ ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 100ММ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ ШТ	3,00	1,27	-	4	-	-	-	-
14	С159-3054	-ПЕРЕХОДЫ КОНЦЕНТРИЧЕСКИЕ ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50Х40ММ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ И ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 57Х4-45Х2,5ММ ШТ	1,00	0,41	-	1	-	-	-	-
15	С159-3073	-ПЕРЕХОДЫ КОНЦЕНТРИЧЕСКИЕ ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 100Х65ММ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ И ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 108Х4-76Х3,5ММ ШТ	1,00	0,66	-	1	-	-	-	-
16	С159-3088	-ПЕРЕХОДЫ КОНЦЕНТРИЧЕСКИЕ ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 150Х100ММ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ И ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ	1,00	1,26	-	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		159Х4,5-108Х4ММ								
		шт								
17	С159-3229	-ЗАГЛУШКИ ЭЛЛИПТИЧЕСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НА РУ 10МПА ПО ГОСТ 17379-77 ИЗ СТАЛИ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 40ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 45ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,5ММ	29,00	Ø,17	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
18	С159-3231	-ЗАГЛУШКИ ЭЛЛИПТИЧЕСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НА РУ 10МПА ПО ГОСТ 17379-77 ИЗ СТАЛИ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3ММ	1,00	Ø,22	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
19	113	-МУФТЫ ПРИВАРНЫЕ МП-15	46,00	Ø,16	-	7	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			378	170	7		264
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			378	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			66	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	170	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			132	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			136	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	24	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			40	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			553	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		276
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	194	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			553	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		276
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	194	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		Н10=16,5-ПРОЦЕНТ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
20	Е13-263Т,Ч,-ОЧИСТКА ЩЕТКАМИ П.3.7,3.8	М2	39,00	Ø,92	-	36	36	-	1,40	55
				Ø,92	-			-	-	-
21	Е13-266Т,Ч,-ОБЕЗЖИРИВАНИЕ АППАРАТОВ И ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 500ММ БЕНЗИНОМ П.3.7,3.8	100М2	Ø,39	18,88	6,80	7	3	3	13,73	6
				7,18	4,20			2	5,42	2
22	Е13-121Т,Ч,-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ П.3.7,3.8		Ø,39	8,86	Ø,20	3	1	-	4,84	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ; ГФ-021		3,20	0,06			-	0,08	-
23	Е13-153Т,Ч,-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ П,1,6,3,7, ПФ-133	100М2	0,39	22,29	0,24	9	2	-	7,18	3
	3,8	100М2		4,71	0,08			-	0,10	-
24	С130/1-2306-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ(КРОНШТЕЙНЫ,ПЛАНКИ,ХОМУТЫ)	Т	0,01	690,00	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.				61	42	3		65
		РУБ.						2		2
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				55	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				11	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	44	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				9	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	1	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				5	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				69	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		68
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	45	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				6	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.				6	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				1	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				1	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				8	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.				77	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		68
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	45	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.				439	212	10		329
		РУБ.						2		2
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				378	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				66	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	170	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.				132	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				135	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		12
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	24	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				40	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				553	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		276
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	194	-		-
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				55	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				11	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	44	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			9	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			69	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		68
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	45	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			6	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			6	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			8	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			630	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		344
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	239	-		-

СОСТАВИЛ Скор — СКОРОКИРЖА

ПРОВЕРИЛ Зуд ЗУДКИНА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 6)

```
  1        9905555002' Н9' П' ' 1.1' ' ' ' ' ' *
  2        Ю' ' ТБ 6.1.28 А-1У-600,ЗАГЛУБЛЕННЫЙ ВСТРОЕННЫЙ СКЛАД' ' ' ТБ 6.1.28 А-1У-600,ЗАГЛУБЛЕННЫЙ ВСТРОЕННЫЙ СКЛАД' ' ' 2
           ' МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ АВТОМАТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ ВОДЯНОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ' ТП А-1У-600*
  3        ?Т300-СА*
  4        Ц12-807-1' 2*
  5        Ц12-1083-1' 46*
  6        ?Т29-СА' УП6=63,5' УП7=63' УП8=10*
  7        ?Т105-СА*
  8        С130-87(=13)' 2*
  9        С113-3(=13)' 1,5*
 10        ?Т168-СА' Н9=1,089' К4=62' К6=5' К7=58' К10=10*
 11        С159-2356' 11*
 12        С159-2367' 3*
 13        С159-3054' 1*
 14        С159-3073' 1*
 15        С159-3088' 1*
 16        С159-3229' 29*
 17        С159-3231' 1*
 18        ?Т315-СА' Н9=1,066' К1=46*
 19        ?Т301-СА*
 20        ?Т106-СА' Н10=16,5*
 21        ?Т333-СА' К2=39*
 22        ?Т312-СА' К1=0,01' К2=690*
 23        К' СКОРОКИРЖА' ЗУДКИНА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТБ 8.1.28 А-1У-600,ЗАГЛУБЛЕННЫЙ ВСТРОЕННЫЙ СКЛАД ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № I-I5

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ ВОДЯНОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТБ 8.1.28 А-1У-600,ЗАГЛУБЛЕННЫЙ ВСТРОЕННЫЙ СКЛАД

ОСНОВАНИЕ: ТП А-1У-600

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,383 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКООТЬ 4 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,003 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Н25=8,7-ПРОЦЕНТ НА ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ОТ СТОИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ.				
1	1517 1504	-ЯЩИК ЯАИ9501-0004А, РАЗМЕРОМ 1000Х600Х500 ММ	1,00	340,00	-	340	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
2	Ц8-572-4	-ЩИТОК БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1000Х800ММ	1,00	4,72	0,79	5	2	1	3,00	3
		ШТ		1,58	0,28			-	0,36	-
3	Ц10-775-2	-КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ	2,00	0,40	-	1	1	-	0,54	1
		ШТ		0,34	-			-	-	-
4	290220	-КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КО-2УХЛ3	2,00	0,25	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
5	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ (МЕТАЛЛОРУКАВ)	0,01	54,00	23,10	1	-	-	43,00	-
		100М		23,20	9,73			-	12,56	-
6	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 ИЗ К-ТА СДУ	0,01	4,88	2,33	1	-	-	4,00	-
		100М		2,36	0,71			-	0,92	-
7	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 ИЗ К-ТА СДУ	0,02	1,21	-	1	-	-	2,00	-
		100М		1,14	-			-	-	-
8	241649-1046	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ РЗ-П-Х	-	174,24	-	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТУ22-3988-77 ИЗМ 1-4 Д=15ММ 1000М		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			351	3	1		4
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			340	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			30	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			370	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			11	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			13	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			383	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-

СОСТАВИЛ Скор — СКОРОКИРА

ПРОВЕРИЛ Зудк ЗУДКИНА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 7)

```
  1        9905555Ø03' Н9' П' ' 1.1' ' ' ' ' *
  2        Ю' ' ТБ 8.1.28 А-1У-6ØØ.ЗАГЛУБЛЕННЫЙ ВСТРОЕННЫЙ СКЛАД' ' ' ТБ 8.1.28 А-1У-6ØØ.ЗАГЛУБЛЕННЫЙ ВСТРОЕННЫЙ СКЛАД' ' ' 3
           ' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ ВОДЯНОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ' ТП А-1У-6Ø
           Ø*
  3        ?Т1Ø6-СА' Н25=8,7*
  4        ?Т13-СА' 14' 1' 34Ø' А' 1ØØØ' 5ØØ' Ø,Ø6' 4' 1*
  5        ?Т3Ø4-СА' К1=2' К2=2*
  6        Ц8-4Ø6-1' 1' ' + (МЕТАЛЛОРУКАВ)*
  7        Ц8-4Ø9-1' 1' ' + ИЗ К-ТА СДУ*
  8        Ц8-4Ø9-11' 1,5' ' + ИЗ К-ТА СДУ*
  9        241649-1Ø48(=13)(Н9=1,Ø89)' 1*
 1Ø        К' СКОРОКИРЖА' ЗУДКИНА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТБ 8.1.28 А-1У-600,ЗАГЛУБЛЕННЫЙ ВСТРОЕННЫЙ СКЛАД ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № I-I6

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТБ 8.1.28 А-1У-600.ЗАГЛУБЛЕННЫЙ ВСТРОЕННЫЙ СКЛАД

ОСНОВАНИЕ: ТП А-1У-600

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,946 ТЫС.РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 148 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,094 ТЫС.РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Н25=8,7-ПРОЦЕНТ НА ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ОТ СТОИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ.								
1	Ц10-775-2	-КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ШТ	18,00	0,40 0,34	- -	7	6	-	0,54 -	10 -
2	1504-1011	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3.НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ М,Т НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 1,6 2,5 4 6,3 10 16 25 40 50 63 =АП50Б-3МТУ3 АП50Б-3МУ3 ТУ 16-522.139-78 ШТ	1,00	3,95 -	- -	4	-	- -	- -	- -
3	Ц8-525-2	-АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ- ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 63А ШТ	1,00	2,88 1,04	0,06 0,01	3	1	- -	2,00 0,01	2 -
4	3608-2062	-ДИОД КД-105Б ШТ	2,00	0,06 -	- -	-	-	- -	- -	- -
5	Ц11-580-13	-ПРИБОРЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ /ТРАНЗИСТОРЫ,ТЕРМИСТОРЫ,ТИРИСТОРЫ И ДИОДЫ/ ШТ	6,00	0,32 0,31	- -	2	2	- -	1,00 -	6 -
6	Ц11-580-11	-РЕЗИСТОРЫ И КОНДЕНСАТОРЫ (ИЗ К-ТА ПРИБОРОВ) ШТ	33,00	0,14 0,14	- -	5	5	- -	0,22 -	7 -
7	1602-30131	-КОНЦЕНТРАТОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ ТОПАЗ,ЕМКОСТЬЮ 10 ЗОН	1,00	670,00 -	- -	670	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
8	Ц10-742-1	-ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ И ПУСКОВЫЕ,СТАНЦИИ И ПУЛЬТЫ ЕМКОСТЬЮ ДО 100ЛУЧЕЙ:ПУЛЬТ ПРИЕМНЫЙНА 10 ЛУЧЕЙ	1,00	20,20	-	20	18	-	26,00	26
				17,70	-			-	-	-
		ШТ								
9	1504	-РЕЛЕ РП 20-217У3	1,00	6,80	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
10	Ц11-630-13	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ,ТИП РПМ-0 ИЛИ ЭП41В, РЕЛЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ, ТИП РПУ-3, РЕЛЕ ТОКА, ТИП Р, РЕЛЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА, ТИП РЭМ ИЛИ РЕЛЕ ОБРЫВА ФАЗ. ТИП Е511	1,00	1,16	-	1	1	-	2,00	2
				1,14	-			-	-	-
		ШТ								
11	Ц10-743-1	-ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ:ОДНОКРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ	31,00	0,45	-	14	12	-	1,00	31
				0,40	-			-	-	-
		ШТ								
12	Ц10-747-3	-ПРОВОД ДВУХ И ТРЕХЖИЛЬНЫЙ ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ,ПРОКЛАДЫВАЕМЫЙ ПО ОСНОВАНИЯМ:БЕТОННЫМ	1,66	30,50	0,55	50	35	1	33,76	56
				21,10	0,11			-	0,14	-
		100М								
13	Ц8-146-1К=1,04	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ НА ВЫСОТЕ 2,5М	0,09	48,73	12,70	4	2	1	32,24	3
				18,93	4,04			-	5,21	-
		100М								
					СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ,НЕ УЧТЕННЫХ РАСЦЕНКАМИ					
14	2402-4069	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ИП-104-1	31,00	0,27	-	8	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
15	290220	-КОРОБКА КОММУТАЦИОННАЯ КК-8	18,00	0,38	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	С152-501	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ МЕДНЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С ПАРАЛЕЛЬНО УЛОЖЕННЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ ЛТВ-П С 4ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2,0,6ММ2	0,16	23,10	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
17	С151-43	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ,ДВУХЖИЛЬНЫЕ,НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ МАРКИ ВРГ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ В ММ2:2Х1	0,01	143,00	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			807	82	2		143
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			681	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			59	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			740	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			126	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			26	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	82	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.			20	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			65	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	12	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			16	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			206	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		148
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	94	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			946	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		148
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	94	-		-

СОСТАВИЛ СКОРОКИРЖА

ПРОВЕРИЛ ЗУДКИНА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 8)

```
 1        9Ø5555Ø04' Н9' П' ' 1.1' ' ' ' ' ' *
 2        Ю' ' ТБ 8.1.28 А-1У-6ØØ,ЗАГЛУБЛЕННЫЙ ВСТРОЕННЫЙ СКЛАД' ' ' ТБ 8.1.28 А-1У-6ØØ,ЗАГЛУБЛЕННЫЙ ВСТРОЕННЫЙ СКЛАД' ' ' 4
                ' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ' ТП А-1У-6ØØ*
 3        ?Т1Ø6-СА' Н25=8,7*
 4        ?Т3Ø4-СА' К1=18*
 5        15Ø4-1Ø11' 1*
 6        Ц8-525-2' 1*
 7        ?Т26-СА' 14' 2' 6*
 8        Ц11-68Ø-11' 33' ' + (ИЗ К-ТА ПРИБОРОВ)*
 9        ?Т57-СА' 14' 1' 1*
1Ø        Т15Ø4(=14)' 1' 6.8Ø' РЕЛЕ РП 2Ø-2173У3' ШТ*
11        Ц11-63Ø-13' 1*
12        Ц1Ø-743-1' 31*
13        ?Т159-СА' К4=165*
14        Ц8-146-1(А5.1,Ø4)(Р1.1.Ø4)К=1,Ø4' 9' ' + НА ВЫСОТЕ 2,5М*
15        ?Т1Ø5-СА*
16        ?Т85-СА' 1.Ø82' 31*
17        ?Т1Ø4-СА' Н9=1,32' КОЛ12=18*
18        С152-5Ø1' 165*
19        С151-43' 9*
2Ø        К' СКОРОКИРЖА' ЗУДКИНа*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ А-4-600 ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-17

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ПРОВОДНОЙ СВЯЗИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗАГЛУБЛЕННЫЙ ВСТРОЕННЫЙ СКЛАД

ОСНОВАНИЕ: СО1 АЛЬБОМ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,102 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 49 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,030 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц10-127-5	-УСТАНОВИТЬ ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ ТА-68	1,00	0,40	-	1	-	-	0,55	1
		ШТ		0,34	-			-	-	-
2	ПР-НТ62-03 ДОП.1 П.26	-СТОИМОСТЬ ТЕЛЕФОННОГО АППАРАТА ТА-68	1,00	16,20	-	16	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
3	Ц10-397-7	-УСТАНОВИТЬ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ТАЙГА-304	2,00	2,96	-	6	5	-	4,40	9
		ШТ		2,57	-			-	-	-
4	ПР-НТ16-01 ДОП5 П.2-354	-СТОИМОСТЬ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯ ТАЙГА-304	2,00	4,89	-	10	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
5	Ц10-397-4	-УСТАНОВИТЬ ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ ТАМУ-10Т	1,00	0,72	-	1	1	-	1,10	1
		ШТ		0,52	-			-	-	-
6	Ц10-381-11	-ТО ЖЕ РОЗЕТКУ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ	1,00	0,39	-	1	-	-	1,10	1
		ШТ		0,36	-			-	-	-
7	Ц10-381-6	-ТО ЖЕ КОРОБКИ ТЕЛЕФОННЫЕ И УНИВЕРСАЛЬНЫЕ	3,00	2,64	-	8	7	-	3,30	10
		ШТ		2,44	-			-	-	-
8	Ц10-54-7	-ПРОЛОЖИТЬ КАБЕЛЬ МАРОК ТППЭПРППМ ПО СТЕНАМ	0,50	34,09	6,56	17	10	3	38,50	19
		100М		20,79	2,11			1	2,72	1
9	Ц10-54-12	-ТО ЖЕ ПРОВОД МАРКИ ТРП	0,20	12,28	-	2	2	-	20,90	4
		100М		11,88	-			-	-	-
10	Ц8-170-2	-ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПРОХОДОВ ПРИ ВВОДЕ КАБЕЛЯ	2,00	0,20	-	1	-	-	0,33	1
		ПРОХОД		0,15	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			63	25	3		46
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			26	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			26	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			37	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	26	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			21	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			62	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		49
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	30	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			88	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		49
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	30	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
11	С151-2542	-КАБЕЛЬ МАРКИ ТПП СЕЧ 10,2,0,5ММ2	0,01	202,00	-	2	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
12	С151-2729	-ТО ЖЕ МАРКИ ПРППМ СЕЧ 2.1,2ММ2	0,04	64,70	-	3	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
13	С152-489	-ПРОВОД МАРКИ ТРП СЕЧ 2,0,5ММ2	0,02	13,00	-	1	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
14	С155-22	-РОЗЕТКА РАДИОВЕЩАНИЯ	1,00	0,16	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
15	С155-17	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КРТП-10	1,00	1,03	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	С155-12	-КОРОБКА УНИВЕРОАЛЬНАЯ УК-2Р	1,00	0,16	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
17	С155-13	-ТО ЖЕ УК-2П	1,00	0,14	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
18	ПР-НТ29-02-20 П.1-250 ССЦП,5Т,7	-ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ ТАМУ-10Т	1,00	3,61	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			14	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			14	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			10	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			14	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			14	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			77	25	3		46
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			26	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			26	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			51	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	26	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			10	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			21	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			76	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		49
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	30	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			102	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		49
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	30	-		-

СОСТАВИЛ ФРАНЦУЗОВА

ПРОВЕРИЛ АРХАНГЕЛЬСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: КОМАРНИЦКАЯ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 5)

```
  1        314900068' Н9Г1' С' ' 1.1' ' ' ' ' ' *
  2        Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ А-4-600' ' ' ЗАГЛУБЛЕННЫЙ ВОТРОЕННЫЙ СКЛАД' РД' ' ' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ПРОВОДН
                 ОИ СВЯЗИ' СС1 АЛЬБОМ' САМИТОВ*
  3        Н3=1,1' Н4=1,1' Н5=1,1' Н22=8,7*
  4        РОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
  5        Ц10-127-5' 1' ' УСТАНОВИТЬ ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ ТА-68*
  6        ТПР-НТ62-03 ДОП.1 П.26(=14)' 1' 14,9' СТОИМОСТЬ ТЕЛЕФОННОГО АППАРАТА ТА-68' ШТ*
  7        Ц10-397-7' 2' ' УСТАНОВИТЬ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ТАЙГА-304*
  8        ТПР-НТ16-01 ДОП5 П.2-354(=14)' 2' 4,5' СТОИМОСТЬ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯ ТАЙГА-304' ШТ*
  9        Ц10-397-4' 1' ' УСТАНОВИТЬ ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ ТАМУ-10Т*
 10        Ц10-381-11' 1' ' ТО ЖЕ РОЗЕТКУ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ*
 11        Ц10-381-6' 3' ' ТО ЖЕ КОРОБКИ ТЕЛЕФОННЫЕ И УНИВЕРСАЛЬНЫЕ*
 12        Ц10-54-7' 0,5' ' ПРОЛОЖИТЬ КАБЕЛЬ МАРОК ТППЮПРППМ ПО СТЕНАМ*
 13        Ц10-54-12' 0,2' ' ТО ЖЕ ПРОВОД МАРКИ ТРП*
 14        Ц8-170-2' 2' ' ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПРОХОДОВ ПРИ ВВОДЕ КАБЕЛЯ*
 15        РМАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
 16        С151-2542' 0,01' ' КАБЕЛЬ МАРКИ ТПП СЕЧ 10.2.0,5ММ2*
 17        С151-2729' 0,04' ' ТО ЖЕ МАРКИ ПРППМ СЕЧ 2.1,2ММ2*
 18        С152-489' 0,02' ' ПРОВОД МАРКИ ТРП СЕЧ 2.0,5ММ2*
 19        С155-22' 1' ' РОЗЕТКА РАДИОВЕЩАНИЯ*
 20        С155-17' 1' ' КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КРТП-10*
 21        С155-12' 1' ' КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ УК-2Р*
 22        С155-13' 1' ' ТО ЖЕ УК-2П*
 23        ТПР-НТ29-02-20 П.1-250 ССЦП.5Т.7(=13)' 1' 3,35.1,077' ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ ТАМУ-10Т' ШТ*
 24        К' ФРАНЦУЗОВА' АРХАНГЕЛЬСКАЯ' КОМАРНИЦКАЯ*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ А-4-600 ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-18

НА НА МОНТАЖ И ПРИОБРЕТЕНИЕ ПОДЬЕМНОГО КРАНА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗАГЛУБЛЕННЫЙ ВСТРОЕННЫЙ СКЛАД

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,034 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 144 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,093 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ								
1	Ц3-1-1	-МОНТАЖ КРАНА РУЧНОГО МОСТОВОГО	2,00	25,51	2,42	51	42	5	34,87	70
		ШТ		20,79	1,17			2	1,51	3
2	НОМЕКЛАТУРНЫЙ СПРАВОЧНИК Ч1 1981Г	-СТОИМОСТЬ КРАНА	2,00	198,92	-	398	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
3	Ц3-4-1	-МОНТАЖ ЭЛЕКТРОТАЛИ ТЭ050-111 ГРУЗОПОДЬЕМН.0,5Т	1,00	43,19	3,32	43	37	3	62,70	63
		ШТ		37,29	1,46			1	1,88	2
4	НОМЕКЛАТУРНЫЙ СПРАВОЧНИК 16-5-81 Ч2	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОТАЛИ	1,00	130,44	-	130	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
5	ПР-Т 19-14 ПОЗ.16-001	-СТОИМОСТЬ ТЕЛЕЖКИ	3,00	111,96	-	336	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			958	79	8		133
			РУБ.					3		5
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			864	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			864	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			94	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			8	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	82	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			63	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			13	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			170	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		144
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	93	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1034	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		144
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	93	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			958	79	8		133
			РУБ.					3		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			864	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			864	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			94	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	82	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			63	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			13	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			170	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		144
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	93	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1034	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		144
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	93	-		-

СОСТАВИЛ АРХАНГЕЛЬСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: ДОРОНИЧЕВА

Проверил Николаева

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 4)

```
1   Э14900074' Н9Г1' С' ' 1.1' ' ' ' ' *
2   Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ А-4-600' Т-6025' ' ЗАГЛУБЛЕННЫЙ ВСТРОЕННЫЙ СКЛАД' РД' ' 1' НА МОНТАЖ И ПРИОБРЕТЕНИЕ ПОДЬЕМНОГО
            КРАНА' АЛЬБОМ 2' А.С.САМИТОВ*
3   Н3=1,1' Н4=1,1' Н5=1,1' Н22=8,7*
4   РМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ*
5   Ц3-1-1' 2' ' МОНТАЖ КРАНА РУЧНОГО МОСТОВОГО*
6   ТНОМЕКЛАТУРНЫЙ СПРАВОЧНИК Ч1 1981Г(=14)' 2' 183,0' СТОИМОСТЬ КРАНА' ШТ*
7   Ц3-4-1' 1' ' МОНТАЖ ЭЛЕКТРОТАЛИ ТЭ050-111 ГРУЗОПОДЬЕМН.0,5Т*
8   ТНОМЕКЛАТУРНЫЙ СПРАВОЧНИК 16-5-81 Ч2(=14)' 1' 120,0' СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОТАЛИ' ШТ*
9   ТПР-Т 19-14 ПОЗ.16-001(=14)' 3' 103' СТОИМОСТЬ ТЕЛЕЖКИ' ШТ*
10  К' АРХАНГЕЛЬСКАЯ' ' ДОРОНИЧЕВА*
```

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А I-I9

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МЕБЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗАГЛУБЛЕННЫЙ ВСТРОЕННЫЙ СКЛАД

ОСНОВАНИЕ; АР АЛЬБОМ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,201 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СБОРН.8.1 П.8	-СТОЛ ОДНОТУМБОВЫЙ 1200.750.730	1,00	45,65	-	46	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
2	ТО ЖЕ П66	-СТУЛ ПОЛУМЯГКИЙ 500.500	12,00	7,61	-	91	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
3	ТО ЖЕ П.67	-ШКАФ КАНЦЕЛЯРСКИЙ 1000.500.1800	1,00	64,13	-	64	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			201	-	-		-
			РУБ.					-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			201	-	-		-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			201	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			201	-	-		-

СОСТАВИЛ ФРАНЦУЗОВА

ПРОВЕРИЛ АРХАНГЕЛЬСКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ; КОМАРНИЦКАЯ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 6)

```
1       Э14900069' Н9Г1' С' ' 1.1' ' ' ' ' ' *
2       Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ А-4-600' ' ' ЗАГЛУБЛЕННЫЙ ВСТРОЕННЫЙ СКЛАД' РД' ' ' ПРИОБРЕТЕНИЕ МЕБЕЛИ' АР АЛЬБОМ' САМИТОВ*
3       Н22=8,7*
4       ТСБОРН,8,1 П,8(=14)' 1' 42' СТОЛ ОДНОТУМБОВЫЙ 1200,750,730' ШТ*
5       ТТО ЖЕ П66(=14)' 12' 7' СТУЛ ПОЛУМЯГКИЙ 500,500' ШТ*
6       ТТО ЖЕ П,67(=14)' 1' 59' ШКАФ КАНЦЕЛЯРСКИЙ 1000,500,1800' ШТ*
7       К' ФРАНЦУЗОВА' АРХАНГЕЛЬСКАЯ' КОМАРНИЦКАЯ*
```

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту на строительство заглубленного отдельно стоящего склада (сухие грунты)

Ресурсы	Количество
I	2
Общестроительные работы	
Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	22690
Построечные трудозатраты, чел.-ч.	2I03I
Сметная заработная плата, руб.	I56I9
Строительные машины, руб.	5773
Санитарно-технические работы	
Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	2964
Построечные трудозатраты, чел.-ч.	2793
Сметная заработная плата, руб.	2083
Строительные машины, руб.	I93
Монтажные работы	
Монтаж технологического оборудования	
Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	866
Построечные трудозатраты, чел.-ч.	833
Сметная заработная плата, руб.	592
Строительные машины, руб.	52
Монтаж электротехнического оборудования	
Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	780
Построечные трудозатраты, чел.-ч.	753
Сметная заработная плата, руб.	5I0
Строительные машины, руб.	II8
Монтаж автоматики	
Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	262
Построечные трудозатраты, чел.-ч.	256
Сметная заработная плата, руб.	I56
Строительные машины, руб.	50

I	2
Монтаж пожаротушения	
Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	529
Построечные трудозатраты, чел.-ч.	5II
Сметная заработная плата, руб.	357
Строительные машины, руб.	I4
Наружные контур заземления	
Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	I06
Построечные трудозатраты, чел.-ч.	I03
Сметная заработная плата, руб.	6I
Строительные машины, руб.	I3
Монтаж оборудования проводной связи	
Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	49
Построечные трудозатраты, чел.-ч.	47
Сметная заработная плата, руб.	30
Строительные машины, руб.	3
Всего: Нормативная трудоемкость, чел.-ч.	28246
Построечные трудозатраты, чел.-ч.	26327
Сметная заработная плата, руб.	I9408
Строительные машины, руб.	6216

Начальник отдела спецпроектирования В.И.Козлов

Составила ст.инженер Н.Н.Николаева

gost.e-ecolog.ru