ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

703-2-1.86

Фруктохранилище (с охлаждением) из легких металлических конструкций вместимостью 800 т единовременного хранения в таре на поддонах

АЛЬБОМ 7

Часть 2 (стр. 77 ÷ 137)

СМЕТЫ

21541-06
ЦЕНА

gost.e-ecolog.ru

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-3

К типовому проекту Фруктохранилище из ЛМК вместимостью 800 т в таре на поддонах

На технологическое оборудование

Основание ТХ СО

Составлена в ценах 1984 г

Сметная стоимость 92,03 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудование 91,88 -"-
б) монтажные работы 0,15 -"-
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
1. Расчетную единицу III,55 руб.
2. 1 м2 общей площади здания 40,15 -"-
3. 1 м3 объема здания 9,82 руб.

№№ пп	№ прейск. УСН расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Колич.	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб			
						Всего	Нормат. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе: основная зарплата	эксплуат. машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	ИI9-06 п.2I-008 2I-048	Электропогрузчик ЕВ-687 -45-II	шт	2,00	8I40,00	I6280	-	-	-
2	ИI9-06 п.2I-002 2I-034	Электропогрузчик ЕВ-687-22-II	"	I,00	7360,00	7360	-	-	-
3	I9-06-0I п.266	Дорожка роликовая неприводная РД-50	"	2,00	3I,50	63	-	-	-
4	I9-06-0I п.269	Трап-мостик	"	2,00	370,00	740	-	-	-
5	2403-060I0	Конвейер ленточный инспекционный ТСИ	"	2,00	I030,00	2060	-	-	-
6	п28-92I-I8	Монтаж	"	2,00	I8,80	38	65/37	30	7/5
7	2406-I3029 доп.6	Котел пищеварочный КПБ-250	"	I,00	7I0,00	7I0	-	-	-
8	п28-92I-20	Транспортер питатель	"	I,00	I8,80	I9	32/I8	I5	3/2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	17-03 П5-021	-ВЕСЫ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЕ АОФ-5	ШТ	1,00	1130,00	1130	-	-	-
10	Ц5-197-2	-МОНТАЖ	ШТ	1,00	24,10	24	39	21	1
11	2406-15011	-МАШИНА ДЛЯ УПАКОВКИ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ=МУ	ШТ	1,00	683,00	683	22 -	-	-
12	Ц28-921-21	-МАШИНА ДЛЯ УПАКОВКИ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ	ШТ	1,00	7,12	7	12	6	-
13	17-03 П5-283	-ВЕСЫ ТОВАРНЫЕ РП-1Ц13М	ШТ	1,00	73,00	73	6 -	-	-
14	17-03 П5-285	-ВЕСЫ ТОВАРНЫЕ РП-2Ц13Б	ШТ	1,00	190,00	190	-	-	-
15	07-26 П167	-ПОДДОН ЯЩИЧНЫЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВ. СП-5-0,45-2	ШТ	5,00	37,00	185	-	-	-
16	24-19-73 П392	-ПОДДОН СТОЕЧНЫЙ	ШТ	976,00	44,00	42944	-	-	-
17	07-15 П1165	-ПОДДОН ПЛОСКИЙ 1200Х800	ШТ	1064,00	7,80	8299	-	-	-
18	24-19-73 П211	-ТАРА-ОБОРУДОВАНИЕ ЩТП	ШТ	61,00	91,00	5551	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ			92033	148	72	11
							83		7

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	86268
ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ	1293
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	2629
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1082
КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ	604
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	91876
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	88
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	3
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	4
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	7
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	72
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	79
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	58
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	27
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	11
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	37
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	157
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	148

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Гл.инженер проекта Абрамова
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЗВЕРЕВ
Исходные данные:
СОСТАВИЛ: рук.группы МАХНОВА
ПРОВЕРИЛ: рук.группы ХАКИМОВА
Перфорация:
Подготовил: ст.техник Романова
Проверил: ст.инженер Тищенко

21541-06

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-4

К типовому проекту Фруктохранилище из ЛМК вместимостью 800 т в таре на подонах

На холодильное оборудование

Основание: ХСО

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость	75,6I тыс.руб.
в том числе:	
а) оборудование	70,22 -"-
б) монтажных работ	5,39 -"-
Нормативная условно-чистая продукция	
Показатели по смете	
Стоимость на:	
I. Расчетную единицу мощности	9I,65 руб.
2. I м2 общей площади здания	32,98 -"-
3. I м3 объема здания	8,07 -"-

№№ пп	№ прейск. УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работы и затрат	Един. изм.	Колич.	Стоимость единицы руб	Общая стоимость, руб. Всего	Нормат. условно-чистая продукция прямые затраты	В том числе: основная зарплата	эксплуат. машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	23-02 доп.I7 п.02-I09	Машина холодильная ХМФ-32	шт	4,00	I6400,0	65600	-	-	-
2	п.7-35-4М указание к ценнику на монтаж п.5.I таб.4	Монтаж	"	4,00	82,87	33I	476/270	229	4I/I7
3	04-02 п.4-II3	Масло ХФ-I2-I8	"	0,03	235,00	7	-	-	-
4	ц.I2-70-I	Трубопроводы из медных труб на условное давление до 2,5 мПа диаметр наружный I8 мм	м	300,00	0,78	234	40I/228	I98	30/I8
5	ц.I2-70-4	Трубопроводы из медных труб на условное давление до 2,5 мПа диаметр наружный 55 мм	м	I50,00	I,I7	I76	275/I56	I28	28/I8
6	I704-I0I97	Термопреобразователь сопротивления ТСМ-6II4 ТУ25-02-220703-78	шт	4,00	3,I0	I2	-	-	-
7	ц.II-I-I	Монтаж	"	4,00	0,2I	I	I/-	I	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	05-01 П1-1604	-ХЛАДОН-12	КГ	240,00	1,30	312	1 - - -	-	- - - -
9	Ц18-31-1	-ИСПЫТАНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ АММИАЧНЫХ И ФРЕОНОВЫХ УСТАНОВОК,ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, КВТ /ТЫС.К.ККАЛ/ЧАС/ АО:174 /150/	100КВТ	1,49	24,70	37	64 36	31	5 2
10	Ц18-33-1	-ИСПЫТАНИЕ АММИАЧНЫХ И ФРЕОНОВЫХ УСТАНОВОК ВАКУУМИРОВАНИЕМ	УСТАН.	4,00	23,30	93	161 92	79	13 5
		МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ НА МОНТАЖ							
11	С159-51	-ТРУБЫ МЕДНЫЕ КРУГЛЫЕ ТЯНУТЫЕ И ХОЛОДНОКАТАНЫЕ МАРОК М2 И М3,ТВЕРДЫЕ,НЕМЕРНОЙ ДЛИНЫ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 18-20ММ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 1,5ММ	Т	0,21	1460,00	307	- -	-	- -
12	С159-65	-ТРУБЫ МЕДНЫЕ КРУГЛЫЕ ТЯНУТЫЕ И ХОЛОДНОКАТАНЫЕ МАРОК М2 И М3,ТВЕРДЫЕ,НЕМЕРНОЙ ДЛИНЫ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 48-63ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 1,5ММ	Т	0,44	1420,00	625	- -	-	- -
		ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ							
13	Е26-15 4-2	-ШНУР ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ В ОПЛЕТКЕ	М3	8,10	22,70	184	315 180	177	3 1
14	С114-350	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ НИТИ СТЕКЛЯННОЙ КРУЧЕНОЙ ТУ-36-1695-79	М3	8,10	63,80	517	- -	-	- -
15	05-02 12-516	-ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ТОЛЩ 0,5ММ	ТН	0,21	550,00	116	- -	-	- -
16	Е26-85 15-5	-ПОКРЫТИЕ ПЛЕНКОЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ	М2	394,00	2,40	946	395 225	221	4 -
17	Е26-70 13-7	-РУБЕРОИД	100М2	1,97	24,70	49	52 29	28	1 -
18	С111-377	-РУБЕРОИД ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ С МИНЕРАЛЬНОЙ ПОСЫПКОЙ С-РМ	М2	197,00	0,46	91	- -	-	- -
19	С114-192	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ РСТ-Ф	1000М2	0,20	1770,00	349	- -	-	- -
20	Е26-70 13-7	-ОБЕРТЫВАНИЕ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ	100М2	1,97	24,70	49	52 29	28	1 -
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ	75609			2192 1246	1120	126 61

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	65931
ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ	989
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	2008
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ	827
КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ	461
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	70216

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	1920
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	92
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	57
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	60
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	666
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	726
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	1048
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	532
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	250
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	195
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	344
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	2647
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	1378
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	2185
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	764
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	8
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	1
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	454
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	455
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	957
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	358
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	147
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	203
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	204
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	2746
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	814

Гл.инженер проекта Абрамова
НАЧАЛЬНИК СТДЕЛА ЗВЕРЕВ

СОСТАВИЛ МАХНОВА
руководитель группы

ПРОВЕРИЛ ХАКИМОВА
руководитель группы

Перфорация:
Подготовил ст.техник Романова

Проверил ст.инженер Тищенко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-5

К типовому проекту Фруктохранилища из ЛМК вместимостью 800 т в таре на поддонах

На отопление

Составлена в ценах 1984 г

Сметная стоимость 0,59 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция

Показатели по смете
Стоимость на:
1. Расчетную единицу (емкость) - 0,72 руб.
2. 1 м2 общей площади здания 0,26 -"-
3. На 1 м3 объема здания 0,06 -"-

№№ пп	№ прейск. УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Един. измерения	Количество	Стоим. единицы, руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Нормат. условно-чистая продукция, прямые затраты	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатац. машин, в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		РАЗДЕЛ I Санитарно-технические работы							
I	ЕI6-35 т.7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром I5 мм	м	I70,0	0,86	I46	- / 38	36	2 / -
2	ЕI6-36 т.7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 20 мм	"	70,00	0,9I	64	- / I6	I5	I/-
3	ЕI8-II2 I5-I	Установка радиаторов отопительных	экм	34,85	0,66	23	- / II	-	2/I
4	СI30-I444	Радиаторы стальные панельные РСГI,РСГ2 I0-канальные	"	34,85	4,87	I70	-	-	-
5	Е20-696 TI8-I	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	I00кг	I,27	35,90	46	- / 8	8	-
6	СI30-92	Вентили проходные муфтовые I5кчI8П для воды и пара, давлением I,6 МПА диаметром в 20 мм	шт	2,00	I,43	3	-	-	-
7	ЕI6-2I9 т.22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм	I00м	2,40	3,94	9	- / 9	9	-
		Всего по разделу I			руб	565	- / 82	77	5 / I
		в том числе:							
		стоимость сантехнических работ			руб	46I	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	207			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	4			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	77			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	78			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	173			
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -			РУБ	1			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	62			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	41			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	565			
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
8	Е15-614 Т164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	0,35	60,50	21	-	13	-
							13		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	27	-	13	-
							13		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	21			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	8			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	13			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	13			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	4			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	27			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	592	-	90	5
							95		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	21			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	8			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	13			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	13			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	4			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	27			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	461			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	207			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	4			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	77			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	78			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	173			
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -			РУБ	1			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	62			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	41			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	565			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO

Главный инженер проекта		Абрамова
Начальник сметного отдела		Зверев
Составил руководитель группы		Шехавцов
Проверил руководитель группы		Хакимова
Перфорация:		
Подготовил ст.техник		Романова
Проверил ст.инженер		Тищенко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-6

К типовому проекту:"Фруктохранилище из ЛМК вместимостью 800 т в таре на поддонах"

На вентиляцию

Основание: ОВС0I-7

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 0,57 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу (емкость) 0,69 руб.
2. Iм2 общей площади здания 0,25 руб.
3. Iм3 объема здания 0,06 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Норм. условно-чистая продукция	в том числе: основная зарплата	эксплуатация машин в т.ч. зарплата
							прямые затраты		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Сантехнические работы							
I	Е20-704 т.20-I	Установка агрегатов вентиляторных радиальных из углеродистой стали В-Ц4-70 Н 2,5А с электродвигателем 4АА56А4	шт	I,00	59,60	60	-/2	2	-
2	Е20-760 т.25-I	Установка калориферов массой, т до 0,I25	шт	I,00	6,09	6	-/3	3	-
3	СI30-757	Калориферы стальные пластинчатые одноходовые КВС6А-П, поверхность нагрева в м2-II,4	шт	I,00	38,60	39	-	-	-
4	Е20-662 т.I7-I	Установка вставок гибких к центробежным вентиляторам ВВ 2,5	шт	I,00	2,33	2	-	-	-
5	Е20-675 т.I7-I	Установка вставок гибких к центробежным вентиляторам ВНА 2,5	шт	I,00	2,I5	2	-	-	-
6	Е20-474 т.9-I	Установка заслонок воздушных унифицированных или клапанов воздушных с ручным приводом диаметром /периметром,мм, до 3I5/I000	шт	I,00	0,96	I	-/I	I	-
7	СI30-789	Стоимость воздушной заслонки Р250Р	шт	I,00	8,05	8	-	-	-
8	Е20-696 т.I8-I	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	I00кг	0,08	35,90	3	-/I	I	-
9	Е20-400 т.7-I	Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных штампованных размером,мм	Iшт	I,00	I,42	I	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		150 Х 490					1		-
10	Е20-1 Т1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160	М2	19,62	7,31	143	-	17	1
							18		-
11	Е20-1 Т1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160	М2	12,56	7,31	92	-	11	-
							11		-
12	Е20-2 Т1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200	М2	15,70	5,35	84	-	14	-
							14		-
13	Е20-4 Т1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315	М2	3,93	5,21	20	-	3	-
							3		-
14	С130-1487	-СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ В РАМКАХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ В М2 ДО 0,2	М2	0,10	3,75	1	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	566	-	53	1
							54		-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	462
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	359
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	1
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	53
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	53
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	39
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -	РУБ	3
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	60
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	41
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	566

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	566	-	53	1
							54		-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ 462
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ 359
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ 1
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ 53
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ 53
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ 39
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -	РУБ 3
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ 60
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ 41
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ 566

Гл.инженер проекта Абрамова

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЗВЕРЕВ

СОСТАВИЛ:РУК.ГРУППЫ ШЕХАВЦОВ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ПРОВЕРИЛ: рук.группы ХАКИМОВА
Перфорация:
Подготовил: ст.техник Романова
Проверил:ст.инженер Тищенко

21541-06

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-7

К типовому проекту Фруктохранилище из ЛМК вместимостью 800 т в таре на поддонах

На теплоснабжение

Основание: ОВ СОI-7

Составлена в ценах I984 г

Сметная стоимость 0,07 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу (емкость) 0,08 руб.
2. I м2 общей площади здания 0,03 -"-
3. I м3 объема здания 0,0I -"-

№№ пп	№ прейс-курантов, УСН, расценок (ценника) и пр	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Колич.	Стоимость единицы руб	Общая стоимость, руб. Всего	Нормат. условно-чистая продукция прямые затраты	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуат. машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Санитарно-технические работы							
I	EI6-66 т8-I II8-I39 II8-I29	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных прямошовных труб для отопления, диаметром 20 мм Цена: I,78-0.82+0,2	м	20,00	I;I6	23	-	4	-
2	EI8-I96 тII-6	Установка воздухосборников из стальных труб, горизонтальных и вертикальных, наружным диаметром корпуса I59 мм	шт	2,00	7,29	I5	- 2	2	-
3	CI30-9I	Вентили проходные муфтовые I5кч Iап для воды и пара, давлением I,6мПа, диаметром I5 мм	"	3,00	I,20	4	-	-	-
4	CI30-92	Вентили проходные муфтовые I5кчI8п для воды и пара, давлением I,6 мПа диам.20 мм	"	2,00	I,43	3	-	-	-
		Всего по разделу I			руб	55	- 6	6	-
		В том числе:							
		Стоимость сантехнических работ			руб	45			
		Материалы			-"-	26			
		Основная заработная плата			-"-	6			
		Всего заработная плата			-"-	6			
		Стоимость материалов и конструкций			-"-	7			
		Накладные расходы			-"-	6			
		Плановые накопления			-"-	4			
		Всего, стоимость сантехнических работ			руб	55			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
5	Е13-125 Т15-10	-БИТУМНАЯ ГРУНТОВКА	100М2	0,02	4,38	1	- - -	- - -	- - -
6	Е15-614 Т164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	0,04	60,50	2	- - 2	2 - -	- - -
7	Е26-15 Т4-2	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	М3	0,01	22,70	1	- - -	- - -	- - -
8	С114-349	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ ПРОВОЛОКИ СТАЛЬНОЙ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТУ-36-1695-79	М3	0,01	53,40	1	- - -	- - -	- - -
9	Е26-70 13-7	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО	100М2	0,04	24,70	1	- - 1	1 - -	- - -
10	С111-377	-РУБЕРОИД ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ С МИНЕРАЛЬНОЙ ПОСЫПКОЙ С-РМ	М2	4,60	0,46	2	- - -	- - -	- - -
11	Е26-73 Т13-9	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ	100М2	0,04	12,60	1	- - -	- - -	- - -
12	С114-697	-СТОИМОСТЬ СТЕКЛОТКАНИ	М2	4,20	1,09	5	- - -	- - -	- - -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	15	- - 3	3 - -	- - -

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	14
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	1
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	3
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	3
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	3
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	15

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	70	- - 9	9 - -	- - -

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	14
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	1
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	3
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	3
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	3
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	15

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		Стоимость сантехнических работ			руб	45			
		Материалы			"	26			
		Основная заработная плата			"	6			
		Всего заработная плата			"	6			
		Стоимость материалов и конструкций			"	7			
		Наклашные расходы			"	6			
		Плановые накопления			"	4			
		Всего, стоимость сантехнических работ			руб	55			

Главный инженер проекта Абрамова

Начальник отдела Зверев

Составил рук.группы Шехавцов

Проверил рук.группы Хакимова

Перфорация:

Подготовил ст.техник Романова

Проверил ст.инженер Тищенко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-8

К типовому проекту Фруктохранилище из ЛМК вместимостью 800 т в таре на поддонах

На тепловой узел

Основание: ОВ СО I-7

Составлена в ценах 1984 г

Сметная стоимость 0,33 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования 0,09 -"-
б) монтажных работ 0,25 -"-
Стоимость на:
1. Расчетную единицу емкости 0,4 руб.
2. 1 м2 общей площади здания 0,14 -"-
3. 1 м3 объема здания 0,03 -"-

№ пп	№ прейск. УСН расценок (ценника) и пр.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Колич.	Стоимость единицы руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Нормат. условно-чистая продукция прямые затраты	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуат. машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Оборудование и монтажные работы							
I	ц.II-394-2	Регулятор расхода воздуха, тип РРВ-I, без фильтра нещитовой монтаж	комп	I,00	0,83	I	I	I	-
2	I704-I980/2 I,22 5-III9	Стоимость регулятора расхода УРРД д-25	шт	I,00	70,00	70	-	-	-
		Всего по разделу I			руб	77	I	I	-
		В том числе:							
		Стоимость оборудования			"	70			
		Запасные части			"	I			
		Тара и упаковка				I			
		Транспортные расходы			"	2			
		Заготовительно-складские расходы			"	I			
		Всего стоимость оборудования				75			
		Стоимость монтажных работ			руб	I			
		Основная заработная плата				I			
		Всего заработная плата			"	I			
		Накладные расходы			"	I			
		Всего, стоимость монтажных работ			"	2			
		Нормативная условно-чистая продукция			руб	I			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 2. САНИТАРНО ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
3	Е16-66 Т8-1 113-139 113-133	-ПРОКЛАДКА ТРУБЫ СТАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ Д38Х2,5	М	10,00	1,38	14	8 5	4	1 -
4	Е16-39 Т7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ	М	5,00	1,29	6	2 1	1	- -
5	Е16-37 Т7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	5,00	1,03	5	2 1	1	- -
6	Е16-45 Т7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ	М	5,00	1,79	9	2 1	1	- -
7	Е16-44 Т7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	М	3,00	1,58	5	1 1	1	- -
8	Е20-697 Т18-2	-УСТАНОВКА ПОДСТАВОК ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОБОРУДОВАНИЕ МАССОЙ,КГ ДО 100	100КГ	0,58	36,10	21	4 2	2	- -
9	Е16-135 Т12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ	ШТ	3,00	1,60	5	6 3	3	- -
10	2307-1-0380	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ Д 40 15КЧ 19П	ШТ	3,00	3,30	10	- -	-	- -
11	Е16-134 Т12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ	ШТ	6,00	1,68	10	12 7	6	1 -
12	С130-128	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15КЧ 19П ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ 25ММ	ШТ.	6,00	2,44	15	- -	-	- -
13	С130-1775	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 40	ШТ	6,00	0,78	5	- -	-	- -
14	С130-1773	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	ШТ	12,00	0,61	7	- -	-	- -
15	Е18-228 Т15-4	-УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ	КОМПЛ	4,00	2,41	10	1 1	1	- -
16	Е18-226 Т15-2	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ	КОМПЛ	8,00	3,91	31	2 1	1	- -
17	Е16-219 Т22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	0,28	3,94	1	2 1	1	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	188	42 24	22	2 -

В ТОМ ЧИСЛЕ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	154			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	84			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	2			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	22			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	22			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	27			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	21			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	6			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	13			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	9			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	188			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	42			
		РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
		==========							
18	Е13-125 Т15-10	-БИТУМНАЯ ГРУНТОВКА	100М2	0,03	4,38	1	- -	-	- -
19	Е26-15 Т4-2	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	М3	0,30	22,70	7	12 7	7	- -
20	С114-351	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ ТУ-36-1695-79	М3	0,30	66,90	20	- -	-	- -
21	Е26-70 Т13-7	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО	100М2	0,11	24,70	3	3 2	2	- -
22	С114-697	-СТОИМОСТЬ СТЕКЛОТКАНИ	М2	11,02	1,09	12	- -	-	- -
23	Е15-614 Т164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	0,11	60,50	7	8 4	4	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	62	23 13	13	- -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	50			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	4			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	13			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	13			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	20			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	7			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	4			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	5			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	6			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	62			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	23			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	327	66 38	36	2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	70
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ	1
ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ	1
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	2
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	75
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	1
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	1
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	1
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	2
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	1
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	50
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	4
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	13
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	13
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	20
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	7
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	4
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	5
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	6
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	62
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	23
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	154
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	84
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	2
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	22
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	22
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	27
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	21
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	6
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	13
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	9
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	188
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	42

Гл.инженер проекта Абрамова

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЗВЕРЕВ

СОСТАВИЛ ШЕХАВЦОВ

рук.группы

ПРОВЕРИЛ ХАКИМОВА

руководитель группы

Перфорация:

Подготовила ст.техник Романова

Проверила ст.инженер Тищенко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-9 21541-06

К типовому проекту Фруктохранилища из ЛМК вместимостью 800 т в таре на поддонах

На ввод водопровода

Основание: ВК СОI-4

Составлена в ценах I984 г

Сметная стоимость 0,I5 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу (емкость) - 0,I8 руб.
2. I м2 общей площади здания 0,06 руб.
3. I м3 объема здания 0,02 руб

№№ пп	Из прейскурантов, УСН расценок, (ценника) и пр.	Наименование работ и затрат	Единица измер.	Количество	Стоимость единицы руб.	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе: Нормат. условно-чистая продукция / прямые затраты	основная зарплата	эксплуат. машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		РАЗДЕЛ I. Санитарно-технические работы							
I	EI6-58 T8-3 II3-4I5 II3-58	Проклашка трубопроводов из стальных бесшовных труб для отопления и газоснабжения, наружным диаметром I08 мм толщиной стенки 4 мм	м	6,00	4,0	25	-	-	-
2	EI6-4 т.I-4	Проклашка трубопроводов из чугунных напорных раструбных труб в траншеях, диаметром I00 мм	"	8,00	4,8	39	-/3	3	-
3	EI6-I36 TI2-2	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных, диаметром до I00 мм	шт	I,00	2,9	3	-/2	-	-
4	С I30-2252	Стоимость задвижек д-I00 30ч 47БР	"	I,00	43,9	44	-	-	-
5	CI30-I779	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением I МПА, диаметром в мм I00	"	2,00	I,5	3	-	-	-
6	EI6-220 T22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диам. до I00мм	I00м	0,06	4,2	I	-	-	-
7	EI-56 TII-I4	Разработка грунта экскаваторами на гусеничном и колесном ходу в отвал с ковшом вместимостью 0,5 м3 грунт 2 группы	I000м3	0,02	I53,2	4	-/3	-	3/I
8	EI-967 T8I-I	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт I группы	I00м3	0,02	4I,5	I	-/I	I	-
9	EI-256	Засыпка траншей и котлованов мощностью	I000м3	0,02	I4,9	I	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Т31-1	ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ					-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	145	-	6	3
							9		1

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ	6
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ	2
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ	1
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ	1
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ	2
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ	1
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ	7
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ	115
МАТЕРИАЛЫ -		РУБ	36
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ	5
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ	5
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ	3
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ	14
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ	9
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ	138
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:		РУБ	145 - 6 3
			9 1

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	6
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	2
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	1
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	1
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	2
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	7
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	115
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	36
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	5
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	5
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	3
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	14
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	9
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	138

Главный инженер проекта Абрамова

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЗВЕРЕВ

СОСТАВИЛ ШЕХАВЦОВ

руководитель группы

ПРОВЕРИЛ рук.группы ХАКИМОВА

Перфорация: подготовил ст.техник Романова

проверил ст.инженер Тищенко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-10

21541-06

К типовому проекту Фруктохранилища из ЛМК вместимостью 800 т в таре на поддонах

На водопровод холодной воды

Основание: ВК СОI-4

Составлена в ценах I984 г

Сметная стоимость 0,5 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу (емкость) - 0,6I руб.
2. I м2 общей площади здания 0,22 -"-
3. I м3 объема здания 0,05 -"-

№№ пп	№ прейск. УСН, расценок (ценника) и пр.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость единицы руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормат. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуат. машин / в т.числе зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Санитарно-технические работы							
I	EI6-58 Т8-3 II3-4I5 II3-46	Прокладка трубопроводов из стальных бесшовных труб для отопления и газоснабжения, наружным диаметром I08 мм, толщиной стенки 4 мм	м	I7,00	3,9	67	-	-	-
2	EI6-48	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 80 мм	"	30,00	2,9	90	- / I2	II	I
3	EI6-47 т.7-5	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 65мм	м	5,00	2,6	I3	- / 2	2	-
4	EI6-43 Т7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоразоснабжения, диаметром 25мм	м	I3,00	I,3	I8	- / 3	3	-
5	EI6-4I Т7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром I5мм	"	35,00	I,2	42	- / 8	8	-
6	EI6-2I9 Т22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50мм	I00м	0,48	3,9	2	- / 2	2	-
7	EI6-220 Т22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до I00 мм	"	0,52	4,2	2	- / 2	2	-
8	CI30-2323	Стоимость пожарного льняного рукава д-66	м	20,00	2,4	49	-	-	-
9	CI30-I20	Стоимость вентиля д-65 I5кч I8р2	шт	2,00	3,9	8	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	С130-1514	-СТВОЛЫ ПОЖАРНЫЕ РУЧНЫЕ РС ДИАМЕТРОМ 70ММ	ШТ	2,00	3,28	7	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	364	-	28	1
							29		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	298			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	138			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	28			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	28			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	7			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	39			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	27			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	364			
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
11	Е26-15 Т4-2	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	М3	0,60	22,70	14	-	13	-
							13		-
12	С114-351	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ ТУ-36-1695-79	М3	0,60	66,90	40	-	-	-
							-		-
13	Е26-70 Т13-7	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО	100М2	0,26	24,70	6	-	4	-
							4		-
14	С111-377	-РУБЕРОИД ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ С МИНЕРАЛЬНОЙ ПОСЫПКОЙ С-РМ	М2	29,90	0,46	14	-	-	-
							-		-
15	Е26-73 Т13-9	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ	100М2	0,27	12,60	3	-	3	-
							3		-
16	С114-697	-СТОИМОСТЬ СТЕКЛОТКАНИ	М2	27,93	1,10	31	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	136	-	20	-
							20		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	108			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	3			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	20			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	20			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	54			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	18			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	10			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	136			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	500	-	48	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							49		-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	108
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	3
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	20
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	20
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	54
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	18
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	10
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	136
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	298
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	138
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	1
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	28
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	28
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	7
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	39
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	27
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	364

Гл.инженер проекта Абрамова

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЗВЕРЕВ

СОСТАВИЛ
руководитель группы ШЕХАВЦОВ

ПРОВЕРИЛ
руководитель группы ХАКИМОВА

Перфорация:

Подготовил ст.техник Романова

Проверил ст.инженер Тищенко

21541-06

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-11

К типовому проекту Фруктохранилища из ЛМК вместимость 800 т в таре на подпонах

На водопровод горячей воды

Основание: ВК С01-4

Составлена в ценах 1984 г

Сметная стоимость 0,39 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
1. Расчетную единицу (емкость) 0,47 руб.
2. 1 м2 общей площади здания 0,17 руб
3. 1 м3 объема здания 0,04 руб.

№№ пп	№ прейск. УСН расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Колич.	Стоимость единицы руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормат. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе: основная зарплата	в том числе: эксплуат. машин / в т.ч. з/плата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1 Санитарно-технические работы							
1	Е16-45 Т7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 40мм	м	25,00	1,7	45	- / 6	6	-
2	Е16-44 Т7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 32 мм	м	17,00	1,5	27	- / 4	4	-
3	Е16-43 Т7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 25 мм	м	10,00	1,3	14	- / 2	2	-
4	Е16-41 Т7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 15мм	м	30,00	1,2	36	- / 7	7	-
5	Е16-219 Т22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления водопровода и горячего водоснабжения, диаметром по 50мм	100м	0,82	3,9	3	- / 3	3	-
6	Е17-50 Т3-3	Установка смесителей для ванн с душевой трубкой и сеткой СМ-Д-СТ	шт	2,00	4,5	9	- / 1	1	-
7	С130-2033	Стоимость вентиля запорного д=40 15ч 8бр	шт	1,00	3,3	3	-	-	-
8	С130-2032	То же. д=32 15ч 8 бр	"	1,00	2,4	2	-	-	-
9	С130-87	То же, д=25 15ч 8 бр	шт	2,00	1,8	4	-	-	-

21541-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I0	CI30-85	То же, Д15 I5Ч 8БР	шт	3,00	I,2	4	-	-	-
		Всего по разделу I			руб	I76-	-/23	23	-
		в том числе:							
		Стоимость сантехнических работ			руб	I47			
		Материалы			руб	II0			
		Основная заработная плата			руб	23			
		Всего заработная плата			руб	23			
		Накладные расходы			руб	I8			
		Плановые накопления			руб	II			
		Всего, стоимость сантехнических работ			руб	I76			
		Раздел 2. Строительные работы							
II	E26-I5 т.4-2	Изоляция горючих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом	м3	0,93	22,7	2I	-/20	20	-
I2	CII4-35I	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты с сетчатой трубкой из минеральной ваты с сетчатой трубкой из хлопчатобумажной пряжи ТУ-36-I695-79	м3	0,93	66,9	62	-	-	-
I3	E26-70 т.I3-7	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо	I00м2	0,42	24,7	I0	-/6	6	-
I4	CIII-377	Рубероид гидроизоляционный манеральной посыпкой С-РМ	м2	48,30	0,4	22	-	-	-
I5	E26-73 т.I3-9	Обертывание поверхности изоляции тканью стеклянной или стеклопластиком рулонным	I00м2	0,43	I2,6	5	-	5	-
I6	CII4-697	Стоимость стеклоткани	м2	45,20	I,I	50	-	-	-
		Всего по разделу 2			руб	2I5	-/3I	3I	-
		в том числе;							
		Стоимость общестроительных работ			руб	I70			
		Материалы			руб	5			
		Основная заработная плата			руб	3I			
		Всего заработная плата			руб	3I			
		Стоимость материалов и конструкций			руб	84			
		Накладные расходы			руб	28			
		Плановые накопления			руб	I7			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб	2I5			
		Всего по смете			руб	39I	-/54	54	-
		в том числе:							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	170
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	5
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	31
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	31
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	84
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	28
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	17
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	215
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	147
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	110
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	23
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	23
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	18
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	11
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	176

Гл.инженер проекта Абрамова

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЗВЕРЕВ

СОСТАВИЛ ШЕХАВЦОВ

Руководитель группы

ПРОВЕРИЛ ХАКИМОВА
Руководитель группы

Перфорация:

Подготовил ст.техник Романова

Проверил ст.инженер Тищенко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-12

К типовому проекту Фруктохранилища из ЛМК вместимость 800 т в таре на поддонах

На бытовую и производственную канализацию

Основание: ВК СОI-4

Составлена в ценах I984 г

Сметная стоимость 0,6I тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу (емкость) 0,73 руб.
2. I м2 общей площади здания 0,26 -"-
3. I м3 объема здания 0,06 -"-

№№ пп	№ прейск. УСН расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Колич.	Стоимость единицы руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Нормат. условн. чистая продукция прямые затраты	в том числе основная зарплата	эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Санитарно-технические работы							
I	ЕI7-2I ТI-5	Установка умывальников фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых со смесителем с нижней камерой смешивания полукруглых без спинки, размером в мм 600х450хI50	комп	3,00	I8,6	56	-/4	4	-
2	ЕI7-58 Т4-I	Установка унитазов фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых тарельчатых с цельноотлитой полочкой, со смывным бачком непосредственно присоединенным к унитазу типа ТП-ПВ и ТП-КВ со смывным бачком с боковым пуском	"	I,00	2I,2	2I	-/I	I	-
3	ЕI7-32 ТI-8	Установка поддонов душевых стальных эмалированных мелких ПМС-I	"	2,00	I8,3	37	-/2	2	-
4	ЕI7-89 Т6-4	Установка раковин стальных эмалированных с отъемной спинкой РСТО-I, РСТО-2	"	3,00	9,I	28	-/2	2	-
5	ЕI7-37 ТI-I0	Установка трапов чугунных эмалированных ТП-I00	"	3,00	I4,6	44	-/3	3	-
6	ЕI6-34 Т6-2	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диам. I00 мм	м	70,00	3,I	2I7	-/27	26	I/-
7	ЕI6-33 Т6-I	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром 50 мм	м	I5,00	I,9	29	-/6	6	-
8	ЕI6-28	Прокладка трубопроводов из чугунных	м	I8,00	3,0I	54	-	7	-

21541-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
	т4-2	Канализационных труб в траншеях, диаметром I00мм					/7	-	-
		Всего по разделу			руб	595	-/52	5I	I/-
		в том числе:							
		Стоимость сантехнических работ			руб	486			
		Материалы			руб	43I			
		Эксплуатация машин			руб	I			
		Основная заработная плата			руб	5I			
		Всего заработная плата			руб	5I			
		Накладные расходы			руб	65			
		Плановые накопления			руб	44			
		Всего, стоимость сантехнических работ			руб	595			
		Раздел 2. Строительные работы							
9	ЕI-56 т.II-I4	Разработка грунта экскаваторами на гусеничном и колесном ходу в отвал с ковшом вместимостью 0,5м3 грунт 2 группы	I000м3	0,05	I53,2	7	-/7	-	7/3
I0	ЕI-967 т.8I-I	Засыпка вручную траншей пазух котлованов иям грунт I группы	I00м3	0,03	4I,5	I	-/I	I	-
II	ЕI-256 т.3I-I	Засыпка траншей и котлованов мощностью до 59 квт с перемещением грунта до 5м бульдозерами грунт I группы	I000м3	0,04	I4,9	I	-	-	-
		Всего по разделу 2			руб	II	-/8	I	7/3
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ			руб	9			
		Эксплуатация машин			руб	4			
		Заработная плата машинистов			руб	3			
		Основная заработная плата			руб	I			
		Всего заработная плата			руб	4			
		Накладные расходы			руб	I			
		Плановые накопления			руб	I			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб	II			
		Всего по смете:			руб	606	-/60	52	8/3
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ -			руб	9			
		Эксплуатация машин			руб	4			
		Заработная плата машинистов			руб	3			
		Основная заработная плата			руб	I			
		Всего заработная плата			руб	4			
		Накладные расходы			руб	I			
		Плановые накопления			руб	I			

21541-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0

Всего, стоимость общестроительных работ	руб	II
Стоимость сантехнических работ	руб	486
Материалы	руб	43I
Эксплуатация машин	руб	I
Основная заработная плата	руб	5I
Всего заработная плата	руб	5I
Накладные расходы	руб	65
Плановые накопления	руб	44
Всего, стоимость сантехнических работ	руб	595

Главный инженер проекта Абрамова

Начальник отдела Зверев

Исходные данные:

Составил рук.группы Шехавцов

Проверил: рук.группы Хакимова

Перфорация

Подготовил: ст.техник Романова

Проверил: ст.инженер Тищенко

21541-06

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-I3

К типовому проекту Фруктохранилище из ЛМК вместимостью 800 т в таре на поддонах

На канализацию условно-чистых стоков

Основание: ВК СОI-4

Составлена в ценах I984 г

Сметная стоимость 0,28тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу (емкость) 0,34 руб.
2. Iм2 общей площади здания 0,I2 руб.
3. Iм3 объема здания 0,03 руб.

№№ пп	№ прейск. УСН расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Колич.	Стоимость единицы руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Нормат. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе: основная зарплата	эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Санитарно-технические работы							
I	EI6-28 т.4-2	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб в траншеях, диаметром I00 мм	м	I0,00	3,0	30	-/4	4	-
2	EI6-34 т.6-2	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром I00мм	м	30,00	3,I	98	-/II	II	-
3	E-I6-69 т.8-3	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диаметром I08мм толщиной стенки 4 мм	м	30,00	3,I	94	-/I9	I6	3/I
		Всего по разделу I	руб			264	-/34	3I	3/I
		в том числе:							
		Стоимость сантехнических работ	руб			2I7			
		Материалы	руб			I84			
		Эксплуатация машин	руб			2			
		Заработная плата машинистов	руб			I			
		Основная заработная плата	руб			3I			
		Всего заработная плата	руб			32			
		Накладные расходы	руб			28			
		Накладные расходы	руб			I9			
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб			264			

21541-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
4	EI5-6I3 т.I64-7	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных балок, труб диаметром	I00м2	0,I0	43,5	4	-/2	2	-
5	EI-56 т.II-I4	Разработка грунта экскаваторами на гусеничном и колесном ходу в отвал с ковшом вместимостью 0,5м3 грунт 2 группы	I000м3	0,03	I53,2	5	-/5	-	5/2
6	EI-967 т.8I-I	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт I группы	I00м3	0,02	4I,5	I	-/I	I	-
7	EI-256 т.3I-I	Засыпка траншей и котлованов мощностью до 59 квт с перемещением грунта до 5м бульдозерами грунт I группы	I000м3	0,03	I4,9	I	-	-	-
		Всего по разделу 2			руб	I3	-/8	3	5/2
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ			руб	II			
		Материалы			руб	2			
		Эксплуатация машин			руб	3			
		Заработная плата машинистов			руб	2			
		Основная заработная плата			руб	3			
		Всего заработная плата			руб	5			
		Накладные расходы			руб	2			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб	I3			
		Всего по смете:			руб	277	-/42	34	8/3
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ			руб	II			
		Материалы			руб	2			
		Эксплуатация машин			руб	3			
		Заработная плата машинистов			руб	2			
		Основная заработная плата			руб	3			
		Всего заработная плата			руб	5			
		Накладные расходы			руб	2			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб	I3			
		Стоимость сантехнических работ			руб	2I7			
		Материалы			руб	I84			
		Эксплуатация машин			руб	2			
		Заработная плата машинистов			руб	I			
		Основная заработная плата			руб	3I			
		Всего заработная плата			руб	32			
		Накладные расходы			руб	28			
		Плановые накопления			руб	I9			
		Всего, стоимость сантехнических работ			руб	264			

Главный инженер проекта Абрамова

Начальник отдела Зверев

21541-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I

Составил: /Щехавцов/
Руководитель группы

Проверил: рук.группы /Хакимова/

Перфорация:

Подготовил: ст.техник /Романова/

Проверил: ст.инженер /Тищенко/

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-I4

К типовому проекту Фруктохранилище из ЛМК вместимостью 800 т в таре на поддонах

На приобретение и монтаж электроосвещения

Основание ЭМ СО

Составлена в ценах I984 г

Сметная стоимость 6,29 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудование
б) монтажных работ 6,29 -"-
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу 7,62 руб.
2. I м2 общей площади здания 2,74 -"-
3. I м3 объема здания 0,67 -"-

№№ пп	№ прейск. УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Колич	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Нормат. условно-чистая продукция прямые затраты	в том числе: основная зарплата	эксплуат. машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Монтаж материалов							
I	Ц8-6I2-I0	Щиток осветительный промышленный с автоматами типа Д-3I00 серии ОЩВ-I2 ОЩ-I2	I00шт	0,02	3I0,00	6	7/4	4	-
2	Ц8-6I2-9	Щиток осветительный промышленный с автоматами типа Д-3I00 серии ОЩВ-6, ОЩ-6	"	0,0I	262,00	3	3/2	2	-
3	Ц8-6I0-2	Трансформаторы понизительные в металлическом кожухе масса с кожухом до I2 кг	"	0,04	I79,00	7	7/4	4	-
4	Ц8-60I-I	Светильник подвесной люминесцентный типа ПВЛМ-Р-0I-2х36В на коробах	"	0,8I	42,50	34	59/34	34	-
5	Ц8-60I-2	То же	"	0,8I	368,00	298	93/52	28	24/8
6	Ц8-599-I	То же, потолочный типа ПВЛМР-02-2х36В	"	0,I2	I27,00	I5	I9/I0	6	4/I
7	Ц8-599-I	То же, потолочный типа ЛП002-2х36В	"	0,07	I27,00	9	II/7	4	3/I
8	Ц8-370-3	Светильник типа РКУ0I-250/Б23 с лампой ДРЛ	шт	6,00	2,00	I2	2I/I2	5	7/2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Ц8-593-2	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ МАРКИ НСП11-200 С ЛАМПОЙ НАКАЛИВАНИЯ 200ВТ	100ШТ	0,18	116,00	21	34	9	10
10	Ц8-594-1	-ТО ЖЕ НА КРОНШТЕЙНЕ	100ШТ	0,14	278,00	39	19 29	8	3 9
11	Ц8-593-2	-ТО ЖЕ НСП11-100 С ЛАМПОЙ МОЩ 100ВТ	100ШТ	0,03	116,00	3	17 6	1	3 2
12	Ц8-604-3	-СВЕТИЛЬНИК НАСТЕННЫЙ ТИПА АБ007 С ЛАМПОЙ НАКАЛИВАНИЯ МОЩ 100ВТ	100ШТ	0,06	113,00	7	3 8	2	1 3
13	Ц8-522-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А	ШТ	5,00	2,60	13	5 12	6	1 "
14	Ц8-591-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	100ШТ	0,10	23,80	2	6 3	2	" "
15	Ц8-591-3	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	100ШТ	0,33	49,80	16	2 23	13	" "
16	Ц8-591-6	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	100ШТ	0,05	25,10	1	13 2	1	" "
17	Ц8-591-8	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ	100ШТ	0,08	30,00	2	1 3	2	" "
18	Ц12-1088-2	-РОЛИК НАТЯЖЕНИЯ ТРОСА	ШТ	15,00	1,75	26	2 6	3	" "
19	Ц8-396-7	-КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ-0,66 СЕЧ 2Х4ММ2 ПО ТРОСУ	100М	3,00	86,10	258	3 179	38	" 63
20	Ц8-149-1	-ТО ЖЕ В КОРОБАХ	100М	3,50	10,00	35	101 40	22	20 1
21	Ц8-400-1	-ТО ЖЕ ПО СТЕНЕ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ	100М	4,28	60,80	260	23 348	100	" 98
22	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ-0,66 СЕЧ 3Х4ММ2 В КОРОБАХ	100М	2,50	10,00	25	198 29	16	36 "
23	Ц8-400-1	-ТО ЖЕ ПО СТЕНЕ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ	100М	0,44	60,80	27	16 36	10	" 10
24	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ СЕЧ 3Х4+1Х2,5ММ2 НА КОРОБАХ	100М	1,00	10,00	10	20 11	6	4 "
25	Ц8-400-1	-ТО ЖЕ ПО СТЕНЕ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ	100М	0,47	60,80	29	6 38	11	" 11
26	24-18-29-19 80/2 П.09-743	-ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ПОДЪЕМНИК ТЕМП-У2 ДЛЯ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ШТ	1,00	822,00	822	22 -	-	4 "
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	2458	1027	337	245

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							582		84

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	822
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ	16
ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ	13
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	26
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ	11
КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ	6
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	894
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	1158
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	577
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	161
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	84
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	337
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	421
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	292
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	186
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	114
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	257
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	1564
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	1027

РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

27	1517АОП8 02453	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ОЩВ-12А	ШТ	2,00	70,00	140	-	-	-
28	1517АОП8 02452	-ТО ЖЕ ТИПА ОЩВ-6А	ШТ	1,00	41,00	41	-	-	-
29	1517-2346	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ 282Х205Х130ММ=ЯТП-0,25 ТУ 36.631-76	ШТ	4,00	13,72	55	-	-	-
30	1507-1149	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ=ПВЛМ-ДР-2Х40-01УХЛ4,ПВЛМ-ДР-2Х 40-02УХЛ4,ПВЛМ-ДОР-2Х40-01УХЛ4,ПВЛМ-ДОР- 2Х40-02УХЛ4	ШТ	93,00	21,06	1959	-	-	-
31	1507-3073	-СВЕТИЛЬНИК=ЛП002-2Х40/П-02УХЛ4	ШТ	7,00	17,93	126	-	-	-
32	1507-4029	-СВЕТИЛЬНИК=РКУ01-250/Б23-04У1	ШТ	6,00	18,25	110	-	-	-
33	1507АОП44 1199	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ ТИПА НСП11-200 С ЛАМПОЙ НАКАЛИВАНИЯ 200ВТ	ШТ	32,00	6,59	211	-	-	-
34	1507АОП44 1197	-ТО ЖЕ ТИПА НСП11-100 С ЛАМПОЙ ДО 100ВТ	ШТ	3,00	5,83	17	-	-	-
35	1507-3014	-СВЕТИЛЬНИК НАСТЕННЫЙ НБ007-100ВТ=НБ006Х100/Р20-02УХЛ4	ШТ	6,00	2,54	15	-	-	-
36	1504-06034	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	ШТ	5,00	5,18	26	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЗАЩИЩЕННЫЙ=ПП2-10/Н2 56,67 М1Б СИЛУМИН ОСТ 16 0.526.001-77							
37	1504-06127	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ=В21-1921-00У2 ТУ 16-526.266-76	ШТ	10,00	1,40	14	-	-	-
38	1504-06128	-ТО ЖЕ В ГЕРМЕТИЧЕСКОМ ИСПОЛН=В21-2521-00У2 ТУ 16-526.266-76	ШТ	33,00	1,62	53	-	-	-
39	150401-55	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	ШТ	5,00	0,32	2	-	-	-
40	1504-17078	-ТО ЖЕ В ГЕРМЕТИЧЕСКОМ ИСПОЛНЕНИИ=РШ-К-2-С-02-06-10/220 ТУ 16-536.162-75	ШТ	8,00	0,16	1	-	-	-
41	1507-1021	-СВЕТИЛЬНИК ПЕРЕНОСНЫЙ=РВО-42У2	ШТ	2,00	4,10	8	-	-	-
42	1515-2003	-ЛАМПЫ РТУТНЫЕ ШАРОВЫЕ ВЫСТУТГО ДАВЛЕ ИЯ С ИСПРАВЛЕННОЙ ЦВЕТНОСТЬЮ 4ЕТЫРЕХЭЛЕКТРОДНЫЕ=ДРЛ 250	10ШТ	0,60	56,71	34	-	-	-
43	1515-7029	-ЛАМПЫ БИСПИРАЛЬНЫЕ С АРГОНОВЫМ НАПОЛНЕНИЕМ=Б 230-240-60	10ШТ	0,80	1,00	1	-	-	-
44	1515-7040	-ЛАМПЫ БИСПИРАЛЬНЫЕ С АРГОНОВЫМ НАПОЛНЕНИЕМ=Б 230-240-100	10ШТ	0,50	1,07	1	-	-	-
45	1515-7046	-ЛАМПЫ БИСПИРАЛЬНЫЕ С АРГОНОВЫМ НАПОЛНЕНИЕМ=Б 215-225-200	10ШТ	4,00	1,39	6	-	-	-
46	1515-9010	-ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ МЕСТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ=МО 36-40	10ШТ	0,50	0,80	1	-	-	-
47	1515-1040	-ЛАМПЫ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ РТУТНЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ=ЛБ 40	10ШТ	25,00	7,17	179	-	-	-
48	1515-6002	-СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП =80С-220	10ШТ	25,00	1,39	35	-	-	-
49	С151-1076	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х4	1000М	1,10	190,00	209	-	-	-
50	С151-1092	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х4	1000М	0,30	227,00	68	-	-	-
51	1509Т3-038	-КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ СЕЧ 3Х4+1Х2,5	КМ	0,15	271,20	41	-	-	-
52	150401-50	-ВИЛКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ВШУ-2-01-6/220	ШТ	12,00	0,12	1	-	-	-
53	2405-1368	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=У194МХЛ2 ТУ36-1882-75,ИЗМ.НР2-78	1000ШТ	0,05	42,80	2	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	2405-1369	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=У195МХЛ2 ТУ36-1882-75,ИЗМ.НР2-78	1000ШТ	0,03	48,68	1	-	-	-
55	2405А0П1 1979	-КОРОБ ДЛЯ ПОДВЕСКИ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛЮМИНИСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ ТИПА КЛ-1У3	ШТ	65,00	2,14	139	-	-	-
56	2405А0П1 1981	-ЗАГЛУШКА ДЛЯ ЗАКРЫВАНИЯ ТОРЦОВ КОРОБОВ ТИПА КЛ-3У3	ШТ	15,00	0,05	1	-	-	-
57	2405-1723	-ПРОФИЛИ=К240У2 ТУ36-1434-76,ИЗМ НР2-80	ШТ	35,00	1,10	38	-	-	-
58	С111-533	-КАТАНКА Д=6ММ	Т	0,08	143,00	11	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	3827	-	-	-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	3546
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	3544
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	281
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	3827

ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ	6285	1027	337	245	
			582		84	

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	822
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ	16
ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ	13
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	26
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ	11
КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ	6
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	894
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	4704
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	577
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	161
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	84
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	337
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	421
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	3544
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	292
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	186
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	395
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	257
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	5391
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	1027

Гл.инженер проекта Абрамова

НАЧАЛЬНИК СТАДЕЛА ЗВЕРЕВ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Исходные данные:
составил: инженер Комаров КОМАРОВА

Проверил: рук.группы ХАКИМОВА
Перфорация:
Подготовил: ст.техник Порох Порохова
Проверил: ст.инженер Тищ Тищенко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-I5

К типовому проекту Фруктохранилище из ЛМК вместимостью 800 т в таре на поддонах

На приобретение и монтаж силового электрооборудования

Основание: ЭМ СО

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 4,3I тыс.руб.
в том числе
а) оборудования 0,6I -"-
б) монтажных работ 3,70 -"-
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу 5,22 руб.
2. I м2 общей площади здания I,88 -"-
3. I м3 объема здания 0,46 -"-

№№ пп	№ прейск. УСН, расценок (ценника) и др	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Колич.	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормат. условно-чистая продукция прямые затраты	в том числе: основная зарплата	эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Монтаж оборудования							
I	I504-04548 доп.3I-34	Магнитный пускатель ПМЛI22002	шт	I8,00	I2,60	227	-	-	-
2	Ц8-53I-4	Пускатель магнитный отдельно стоящий на конструкции на стене или колонне на ток до 40А	"	I8,00	3,40	6I	50/28	27	I/-
3	I504-04543 доп.3I-34	Магнитный пускатель ПМЛII0004	"	2,00	5,90	I2	-	-	-
4	Ц8-53I-4	Пускатель магнитный отдельно стоящий на конструкции на стене или колонне на ток до 40А	"	2,00	3,40	7	6/3	3	-
5	I504-I224I доп.3I-34	Приставка контактная ПКЛ-2204	"	I8,00	3,40	6I	-	-	-
6	I504-0I0I0	Выключатель автоматический число полюсов - 2, номинальный ток А 63, исполнение расцепителей м.т. номинальный ток А I,6,2,5 4 6, 3 I0 I6 25 40 50 63 =АП50Б-2МТУ3 АП50Б-2МУ3 ТУ I6-522.I39-78	"	2,00	3,00	6	-	-	-
7	Ц8-525-2	Автомат одно-двух-трехполюсный устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток до 63А	"	2,00	2,88	6	4/2	2	-

21541-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
8	I85-2549	Шкаф распределительный ШРII-73505-22У3,54У2	шт	2,00	I26,00	252	-	-	-
9	Ц85-2549	Стоимость установки, разводки по устройству и подключения кабелей или проводов внешней сети	шт	2,00	30,80	62	47/26	24	2/I
		Вводно распределительное устройство 380/220 в типа ВРУI состоящее из 3-х панелей							
I0	Ц85-I0I8	Вводные панели ВРУI-II	шт	I,00	I85,00	I85	22/I2	II	I/-
II	Ц85-I03I	Распределительные панели ВРУI-4I	шт	I,00	I40,00	I40	20/II	I0	I/-
I2	Ц8-400-I	Кабель марки АВВГ	I00м	5,95	60,80	362	484/275	I39	I36/50
I3	Ц8-400-2	Кабели с креплением наклонными скобами с установкой ответвительных коробок суммарное сечение до I6мм2	I00м	0,40	68,00	27	37/22	I0	I2/4
I4	Ц8-I48-I	Кабель до 35кв, по установленным конструкциям и лоткам, с креплением в местах изменения трассы, масса 1м до 2 кг	I00м	23,65	I2,90	305	323/I83	I73	I0/4
I5	Ц8-I48-9	Кабель марки АКВВГ	I00м	0,45	20,60	9	7/4	4	-
I6	ЦI-582-I	Коробка соединительная, тип КСК, количество зажимов, до 8	шт	I,00	0,97	I	I/I	I	-
I7	ЦI-582-2	Коробка соединительная, тип КСК, количество зажимов, до I6	шт	I,00	I,04	I	I/I	I	-
I8	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, сумарное сечение до 2,5мм2	I00м	0,70	4,88	3	6/3	2	I/-
I9	Ц8-409-2	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей плетке, сумарное сечение до 6мм2	I00м	0,68	6,02	4	7/4	2	2/I
20	Ц8-409-3	То же, сеч.I0мм2	I00м	0,42	9,29	4	7/4	2	2/I
2I	Ц8-409-8	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, сумарное сечение до I6мм2	I00м	0,47	9,29	4	7/5	2	3/I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
22	Ц8-409-4	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, сумарное сечение до 35мм2	I00м	0,35	I2,30	4	7/5	2	3/I
23	Ц8-409-II	За каждый последующий провод, сечение до 2,5мм2	I00м	2,2I	I,2I	3	4/3	3	-
24	Ц8-409-I2	За каждый последующий провод, сечение до 6мм2	I00м	2,I3	I,38	3	5/3	3	-
25	Ц8-409-I3	За каждый последующий провод,сечение до I6мм2	I00м	I,33	2,53	3	6/3	3	-
26	Ц8-409-I3	За каждый последующий провод,сечение до I6мм2	I00м	I,49	2,53	4	6/4	4	-
27	Ц8-409-I4	За каждый последующий провод, сечение до 35мм2	I00м	I,I2	2,88	3	5/3	3	-
28	Ц8-4I7-5	Труба винипластовая в перекрытиях под заливку бетоном внутренний диаметр до 25мм	I00м	I,07	I5,90	I7	I5/8	8	-
29	Ц8-4I7-7	То же, Д=40мм	I00м	0,78	I5,60	I2	I4/7	7	-
30	Ц8-4I7-7	Труба винипластовая в перекрытиях под заливку бетоном внутренний диаметр до 50мм	I00м	0,78	I5,60	I2	I4/7	7	-
3I	Ц8-408-8	Вводы гибкие наружный диаметр металлорукава до 27мм	шт	20,00	0,83	I7	II/6	6	-
32	Ц8-397-I	Лоток металлический по установленным конструкциям ширина лотка до 200мм	т	0,44	I08,00	48	54/3I	I5	I6/4
33	Ц8-I53-5	Заделка кабеля с бумажной или резиновой изоляцией, напряжением, кв.до I сечение до I6мм2	шт	4,00	3,55	I4	8/4	4	-
34	Ц8-I53-I3	Заделка для контрольного кабеля, сечение до 2,5 мм2 с количеством жил 7	шт	8,00	0,49	4	3/2	2	-
		Всего по разделу I			руб	2485	II8I/670	480	I90/67
		в том числе:							
		Стоимость оборудования			руб	558			
		Запасные части			руб	II			
		Тара и упаковка			руб	8			
		Транспортные расходы			руб	I7			
		Заготовительно-складские расходы			руб	7			
		Комплектация			руб	4			
		Всего, стоимость оборудования			руб	605			
		Стоимость монтажных работ			руб	I325			
		Материалы			руб	654			
		Эксплуатация машин			руб	I23			
		Заработная плата машинистов			руб	67			
		Основная заработная плата			руб	480			
		Всего заработная плата			руб	547			
		Накладные расходы			руб	4I9			

I	2	3	4	4	5	6	7	8	9	I0
		Накладные НУЧП				руб.	2I6			
		Плановые накопления				руб	I36			
		Плановые НУЧП				руб	296			
		Всего, стоимость монтажных работ				руб	I880			
		Норматив.условно-чистая продукция				руб	II8I			
		Раздел 2. Материалы, не учтенные ценником								
35	I85-I0I8	Вводная панель ВРУI-II		устр.	I,00	I60,92	I6I	-	-	-
36	I85-I03I	Распределительная панель ВРУI-4I		устр.	I,00	I20,96	I2I	-	-	-
37	I509-3038	Кабель АВВГ-0,66 сеч.3х4++х2,5мм2		км	I,82	27I,20	494	-	-	-
38	I509-3038	То же, сеч.3х6+Iх4		км	I,20	332,22	399	-	-	-
39	I509-3038	То же, сеч.4хI6		км	0,04	653,70	26	-	-	-
40	I509-500I	Провод апв 0,66 сеч.25мм2		км	0,30	26,88	8	-	-	-
4I	I509-500I	Провод, сеч.6		км	0,29	38,08	II	-	-	-
42	I509-500I	То же, сеч.I0		км	0,I8	60,48	II	-	-	-
43	I509-500I	То же, сеч.I6		км	0,20	89,60	I8	-	-	-
44	I509-500I	То же, сеч.35		км	0,I5	I85,92	28	-	-	-
45	I509-60I6	Кабель АКВВГ сеч.4х2,5мм2		км	0,05	I90,40	I0	-	-	-
46	0503-80I24	Труба винипластовая Д=25мм		м	II0,00	0,33	36	-	-	-
47	0503-80I26	То же, Д=40мм		м	80,00	0,76	6I	-	-	-
48	0503-80I27	То же, Д=40мм		м	80,00	I,08	86	-	-	-
49	2405-I0I0	Вводы гибкие=КI080УЗ ТУ36-I684-78		шт	20,00	I,55	3I	-	-	-
50	2405-II448 доп.22	Лотки НЛ20-П2УЗ секция прямая		шт	70,00	I,98	I39	-	-	-
5I	2405-II459 доп.22	Лекция угловая НЛ-У45 УЗ		шт	I0,00	0,53	5	-	-	-
52	2405-II464	Прижим НЛ-ПРУЗ		шт	I00,00	0,06	6	-	-	-

21541-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
	Доп.22						-		-
53	2405-II463 доп.22	Подвеска НЛ-ПВУ3	шт	I4,00	0,53	7	-	-	-
54	2405-I799	Скобы-КI42У2 ТУ36-I448-77	I000шт	0,05	I3,60	I	-	-	-
55	2405-I389	Коробки соединительные-КСК-8 ТУ36-I753-75	шт	I,00	2,38	2	-	-	-
56	2405-I390	Коробки соединительные-КСК-I6 ТУ36-I753-75	шт	I,00	3,73	4	-	-	-
57	2405-I50I	Муфты концевые-КВЭН-5 ТУ 36-848-72, изм.НРЗ-79	компл.	4,00	5,99	24	-	-	-
		Всего по разделу 2			руб	I824	-	-	-
		в том числе:							
		Стоимость монтажных работ			руб	I689			
		Стоимость материалов и конструкций			руб	I689			
		Плановые накопления			руб	I35			
		Всего, стоимость монтажных работ			руб	I824			
		Всего по смете:			руб	4309	II8I/ 670	480	I90/ 67
		в том числе:							
		Стоимость оборудования			руб	558			
		Запасные части			руб	II			
		Тара и упаковка			руб	8			
		Транспортные расходы			руб	I7			
		Заготовительно-складские расходы			руб	7			
		Комплектация			руб	4			
		Всего, стоимость оборудования			руб	605			
		Стоимость монтажных работ			руб	30I4			
		Материалы			руб	654			
		Эксплуатация машин			руб	I23			
		Заработная плата машинистов			руб	67			
		Основная заработная плата			руб	480			
		Всего, заработная плата			руб	547			
		Стоимость материалов и конструкций			руб	I689			
		Накладные расходы			руб	4I9			
		Накладные НУЧП			руб	2I6			
		Плановые накопления			руб	27I			
		Плановые НУЧП			руб	296			
		Всего, стоимость монтажных работ			руб	3704			
		Нормативная условно-чистая продукция			руб	II8I			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЗВЕРЕВ

Гл.инженер проекта Абрамова

Исходные данные:

СОСТАВИЛ:инженер КАРБОВА

ПРОВЕРИЛ:рук.группы ХАКИМОВА

Перфорация:

Подготовил: ст.техник Романова

Проверил: ст.инженер Тищенко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-I6

К типовому проекту Фруктохранилище из ЛМК вместимостью 800 т в таре на поддонах

На приобретение и монтаж комплексной автоматизации

Основание: АК С0I

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость	0,89 тыс.руб.
в том числе:	
а) оборудования	
б) монтажных работ	0,89 -"-
Нормативная условно-чистая продукция	
Показатели по смете	
Стоимость на:	
I. Расчетную единицу	I,08 руб.
2. I м2 общей площади здания	0,39 руб.
3. I м3 объема здания	0,I0 руб

№№ пп	№ прейск. УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Колич.	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Нормат. условно-чистая продукция прямые затраты	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Монтаж материалов							
I	ЦII-582-3	Коробка соединительная, типа КСК количество зажимов до 32	шт	4,00	I,47	6	9/5	5	-
2	ЦII-840-2	Коробка простенная ПК200х90	"	4,00	2,90	I2	II/6	6	-
3	Ц8-397-I	Лоток перфорированный ЛП-I45	т	0,I2	I08,00	I3	I5/8	4	4/I
4	Ц8-397-2	То же, типа ЛП-225	т	0,08	I23,00	I0	9/5	2	3/I
5	Ц8-I48-9	Прокладка контрольного кабеля при весе I п.м. до I кг с количеством жил до I0	I00м	I,57	20,60	32	25/I4	I4	-
6	Ц8-I48-I	То же, с количеством жил более I0	"	I,86	I2,90	24	25/I4	I4	-
7	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	"	2,76	4,88	I3	23/I3	7	6/2
8	Ц8-409-II	За каждый последующий провод, сечением до 2,5 мм2	"	I6,64	I,2I	20	33	I9	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	2,76	54,00	149	19 225 128	64	- 64 27
10	Ц8-408-1	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	100М	0,30	32,00	10	9 6	3	3 1
11	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 7	ШТ	72,00	0,49	35	28 16	16	- -
12	Ц8-153-15	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 19	ШТ	8,00	1,02	8	7 4	4	- -
13	Ц11-712-1	-ВВОД ЧЕРЕЗ СОЕДИНИТЕЛИ С РАЗВАЛЬЦОВКОЙ ТРУБ	1ВВОД	12,00	0,13	2	3 2	2	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	511	422 240	160	80 32

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	334
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	95
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	48
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	32
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	160
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	192
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	139
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	78
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	38
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	105
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	511
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	422

РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

14	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5	1000М	0,10	195,00	20	- -	-	- -
15	С151-2285	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:19Х2,5	1000М	0,19	592,00	112	- -	-	- -
16	С151-1814	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х1	1000М	0,06	202,00	12	- -	-	- -
17	С152-178	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1	1000М	2,00	23,60	47	- -	-	- -
18	2405-1391	-КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ=КСК-32 ТУ36-1753-75	ШТ	4,00	5,56	22	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	2405-1380	-КОРОБКИ ПРОТЯЖНЫЕ=ПК200,90 ТУ36-1070-75	ШТ	4,00	0,96	4	-	-	-
20	2405-1471	-ЛОТКИ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=145У1 ТУ36-1113-75,ИЗМ.НРЗ-79	1М	60,00	0,53	32	-	-	-
21	2405-1472	-ЛОТКИ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=225У1 ТУ36-1113-75,ИЗМ.НРЗ-79	1М	30,00	0,64	19	-	-	-
22	241649-1049	-МЕТАЛЛОРУКАВ РЗЦ-Х18ММ	М	30,00	0,20	6	-	-	-
23	С113-129	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-20: Т-2	М	105,00	0,20	21	-	-	-
24	С113-130	-ТО ЖЕ Т26Х1,6	М	180,00	0,32	58	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	583	-	-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ	353				
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ	353				
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ	30				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ	383				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:		РУБ	894		422	160	80
							240		32
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ	687				
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ	95				
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ	48				
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ	32				
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ	160				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ	192				
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ	353				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ	139				
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ	78				
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ	68				
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ	105				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ	894				
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ	422				

Гл.инженер проекта АБРАМОВА
НАЧАЛЬНИК СТАДИЯ ЗВЕРЕВ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

СОСТАВИЛ :инженер Комаров КОМАРОВА

ПРОВЕРИЛ:рук.группы ВНХ ХАКИМОВА

Перфорация:

Подготовил: ст.техник Порохов Порохова

Проверил:ст.инженер Тищ Тищенко

21541-06

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-I7

К типовому проекту Фруктохранилище из ЛМК вместимостью 800 т в таре на поддонах

На приобретение и монтаж сетей связи

Основание: СС-I

Составлена в ценах I984 г

Сметная стоимость 0,24 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования 0,06 -"-
б) монтажных работ 0,I8 -"-
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу 0,29 руб.
2. I м2 общей площади здания 0,I0 -"-
3. I м3 объема здания 0,03 -"-

№№ пп	№ прейск. УСН расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Колич.	Стоимость единицы руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Нормат. условно-чистая продукция прямые затраты	в том числе основная зарплата	эксплуат. машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Монтаж оборудования							
		Телефонизация							
I	62-03 п.I3	Аппарат телефонный ТА-82	шт	I,00	8,80	9	-	-	-
2	ЦI0-I27-5	Аппарат телефонный настольный системы ЦБ или АТС	"	I,00	0,37	I	I/-	-	-
3	ЦI0-84I-2	Часы электрические вторичные	шт	4,00	3,I6	I3	20/II	II	-
4	ЦI0-972-I0	Коробка распределительная настенная коробка	"	I,00	4,0I	4	4/2	2	-
5	ЦI0-975-I2	Коробка УК-2П	"	4,00	0,4I	2	3/I	I	-
6	ЦI0-54-7	Кабель марки ТШП-I0х2х0,5 по стене	I00м	0,07	3I,60	2	3/I	I	-
7	Ц8-I49-I	То же, в трубе	"	0,03	I0,00	I	-	-	-
8	ЦI0-54-I2	Провод марки ТРПIх2х0,5 по стене	"	0,30	II,20	3	6	3	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Ц8-417-5	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	0,03	15,90	1	3 - -	- -	- - -
		РАДИОФИКАЦИЯ							
10	1601А0П П2229 К=0,76	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИЙ 0,25ВА	ШТ	8,00	5,78	46	- - -	- -	- - -
11	Ц10-397-7	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА:В ПОМЕЩЕНИИ	ШТ	8,00	2,73	22	33 19 19	19 - -	- - -
12	Ц10-975-12	-КОРОБКА УК-2Р	ШТ	8,00	0,41	3	5 3 3	3 - -	- - -
13	Ц10-975-12	-КОРОБКА УК-2П	ШТ	3,00	0,41	1	2 1 1	1 - -	- - -
14	Ц8-402-1	-ПРОВОД МАРКИ ПТПЖ-2Х1,2 ПО СТЕНЕ ОТКРЫТО	100М	0,78	16,50	13	18 10 5	6 3 3	4 1 -
15	Ц10-381-11	-РОЗЕТКА МИКРОФОННАЯ	ШТ	8,00	0,36	3	5 3 3	3 - -	- - -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	175	100 54 55	50 - -	4 1 -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	55			
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -			РУБ	1			
		ТАРА И УПАКОВКА -			РУБ	1			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1			
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	59			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	69			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	9			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	3			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	50			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	51			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	41			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	18			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	6			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	24			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	116			
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	100			
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ							
		ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ							
16	1703-1053 В4С1-М2П8-24Р-300-323К	-ЭЛЕКТРОЧАСЫ ВТОРИЧНЫЕ	ШТ	4,00	11,88	48	- - -	- - -	- - -
17	С155-17	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ	ШТ	1,00	1,03	1	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		КРТП-10							
18	С155-13	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П	ШТ	4,00	0,14	1	-	-	-
19	С151-2542	-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,5ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:10	1000М	0,01	202,00	2	-	-	-
20	С152-489	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ0,5ММ2	1000М	0,03	13,00	1	-	-	-
21	2405-80124	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ Д=25ММ	М	3,00	0,33	1	-	-	-
		РАДИОФИКАЦИЯ							
22	С152-495	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2.1,2ММ2	1000М	0,08	22,90	2	-	-	-
23	С155-12	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2Р	ШТ	8,00	0,16	1	-	-	-
24	С155-13	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П	ШТ	3,00	0,14	1	-	-	-
25	С155-23	-РАДИОРОЗЕТКА РПВ-1	ШТ	8,00	0,40	3	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ		65		-	-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ		61				
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ		59				
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ		4				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ		65				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ		240		100	50	4
							54		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ		55				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ		1				
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ		1				
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ		1				
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ		1				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ		59				
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ		130				
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ		9				
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ		3				
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ		1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	50			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	51			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	59			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	41			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	18			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	10			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	24			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	181			
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	100			

Гл.инженер проекта Абрамова

НАЧАЛЬНИК СТАДИЯ ЗВЕРЕВ

Исходные данные:

СОСТАВИЛ: инженер КОМАРОВА

ПРОВЕРИЛ: рук.группы ХАКИМОВА

Перфорация:

Подготовил: ст.техник Порохова

Проверил: ст.инженер Тищенко

21541-06

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-I8

К типовому проекту Фруктохранилище из ЛМК вместимостью 800 т в таре на поддонах

На приобретение и монтаж пожарной сигнализации

Основание: СС-I

Составлена в ценах I984 г

Сметная стоимость 0,40 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования 0,40 -"-
б) монтажных работ
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу 0,48 руб.
2. I м2 площади здания 0,I7 -"-
3. I м3 объема здания 0,04 -"-

№№ пп	№ прейск. УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица изм.	Колич.	Стоимость единицы руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Нормат. условно-чистая продукция прямые затраты	Основная зарплата	эксплуат. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Монтаж материалов							
I	ЦI0-743-I	Извещатель тепловой ИП-I05-2/I	шт	II0,00	0,45	50	77/44	44	-
2	ЦI0-972-I0	Коробка распределительная настенная коробка	"	I,00	4,0I	4	4/2	2	-
3	ЦI0-975-I2	Коробка УК-2П	шт	I3,00	0,4I	5	8/5	5	-
4	ЦII-580-II	Резисторы и конденсаторы	"	II4,00	0,I4	I6	28/I6	I6	-
5	ЦI0-54-7	Кабель марки ТППIOх2х0,5 по стене	I00м	0,02	3I,60	I	I/-	-	-
6	Ц8-I49-I	То же, в трубе	"	0,03	I0,00	I	-	-	-
7	ЦI0-54-I2	Провод марки ТРП-Iх2х0,5 по стене	"	5,33	II,20	60	I0I/58	58	-
		Всего по разделу I	руб			259	2I9	I25	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							125		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	137			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	11			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	125			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	125			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	103			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	40			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	19			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	54			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	259			
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	219			
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ							
8	1602А0П14 030140	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ТЕПЛОВОЙ ИП-105-2/1	ШТ	110,00	0,86	95	-	-	-
9	С155-17	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КРТП-10	ШТ	1,00	1,03	1	-	-	-
10	С155-13	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П	ШТ	13,00	0,14	2	-	-	-
11	С151-2542	-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,5ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:10	1000М	0,01	202,00	1	-	-	-
12	С152-489	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ0,5ММ2	1000М	0,55	13,00	7	-	-	-
13	3609-10134	-РЕЗИСТОР МЛТ-0,5-0,2КОМ +-5	ШТ	110,00	0,19	21	-	-	-
14	3609-10134	-РЕЗИСТОР МЛТ-0,5-0,2КОМ +-10	ШТ	4,00	0,19	1	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	139	-	-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	128			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	128			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	11			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	139			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	398	219	125	-
							125		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	265			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	11			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	125			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	125			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	128			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	103			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	40			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	30			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	54			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	398			
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	219			

Гл.инженер проекта Абрамова

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЗВЕРЕВ

Исходные данные:

СОСТАВИЛ:ИНЖЕНЕР КОМАРОВА

ПРОВЕРИЛ:РУК.ГРУППЫ ХАКИМОВА

Перфорация:

Подготовил: ст.техник Порохова

Проверил: ст.инженер Тищенко

21541-06

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-I9

К типовому проекту Фруктохранилище из ЛМК вместимостью 800 т в таре на поддонах

На приобретение и монтаж тревожной сигнализации "человек в камере"

Основание: СС-I

Составлена в ценах I984 г

Сметная стоимость 0,I4 тыс.руб.
в том числе
а) оборудования 0,0I -"-
б) монтажных работ 0,I3 -"-
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на;
I. Расчетную единицу 0,I7 руб.
2. I м2 общей площади здания 0,06 -"-
3. I м3 объема здания 0,02 -"-

№№ пп	№ прейск. УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Колич.	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормат. условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе: основная зарплата	в том числе: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Монтаж материалов							
I	ЦI0-742-I0	Прибор объектовый "Сигнал-3I"	шт	I,00	8,03	8	I4/8	8	-
2	I504-I8II4 К=0,92	Кнопочный пост управления ПКЕ-222-I	"	4,00	I,84	7	-	-	-
3	Ц8-529-I0	Кнопка управления или пост управления кнопочный взрывозащищенный с количеством элементов до 3 на конструкции на стене или колонне	"	4,00	3,9I	I6	I2/6	6	-
4	Ц8-400-I	Кабель марки АВВГ сечен. 2х4,0 по стене	I00м	0,25	60,80	I5	20/I2	6	6/2
5	ЦI0-54-I2	Провод марки ТРП-Iх2х0,5 мм2 по стене	"	0,40	II,20	4	8/4	4	-
6	ц8-409-I	То же, в трубе	"	0,48	4,88	2	4/2	I	I/I
7	Ц8-472-I0	Провод марки АПВ-4,0 для заземления	"	0,I0	38,40	4	3/2	2	-
8	Ц8-4I7-5	Труба винипластовая в перекрытиях под	"	0,58	I5,90	9	8	4	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
		ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ						4		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1				РУБ	99	69	31	7
								38		2

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	7
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	7
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	58
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	20
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	5
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	2
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	31
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	33
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	27
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	12
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	7
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	17
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	92
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	69

РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

9	1602-030039	-ПРИБОР ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ =СИГНАЛ-31 ТУ 25.15.555-73	ШТ	1,00	14,36	14	-	-	-	-
10	С151-1076	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х4	1000М	0,03	190,00	5	-	-	-	-
11	С152-167	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4	1000М	0,01	29,50	1	-	-	-	-
12	С152-489	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,5ММ2	1000М	0,09	13,00	1	-	-	-	-
13	2405-80124	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ Д=25ММ2	М	60,00	0,33	20	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2				РУБ	44	-	-	-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	41
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	40
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	3
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			руб	143	69 38	31	7 2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			руб	7			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			руб	7			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			руб	99			
		МАТЕРИАЛЫ -			руб	20			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			руб	5			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			руб	2			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			руб	31			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			руб	33			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			руб	40			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			руб	27			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			руб	12			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			руб	10			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			руб	17			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			руб	136			
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			руб	69			

Гл.инженер проекта Абрамова

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЗВЕРЕВ

Исходные данные:

СОСТАВИЛ : инженер КОМАРОВА

ПРОВЕРИЛ : рук.группы ХАКИМОВА

Перфорация:

Подготовил: ст.техник Порохова

Проверил: ст.инженер Тищенко

21541-06

ВЕДОМОСТЬ

Потребности в производственных ресурсах к типовому проекту Фруктохранилище из ЛМК вместимостью 800 т единовременного хранения в таре на поддонах

Ресурсы	Количество
I. Общестроительные работы	
затраты труда, чел-ч	II086,50
заработная плата, руб	6360
строительные машины, руб	544I
2. Специальные строительные работы (каркас из ЛМК)	
затраты труда, чел-ч	5323,45
заработная плата, руб	3304
строительные машины, руб	4602
3. Санитарно-технические работы	
затраты труда, чел-ч	653,8I
заработная плата, руб	382
строительные машины, руб	28
4. Монтажные работы	
а) Монтаж технологического оборудования	
затраты труда, чел-ч	I28,00
заработная плата, руб	72
строительные машины, руб	II
б) Монтаж холодильного оборудования	
затраты труда, чел-ч	I885,8I
заработная плата, руб	II20
строительные машины, руб	I26
в) Монтаж электроосвещения	
затраты труда, чел.-ч	588,59
заработная плата, руб	337
строительные машины, руб	245
г) Монтаж электросилового оборудования	
затраты труда, чел-ч	767,58
заработная плата, руб	480
строительные машины, руб	I90
д) Монтаж автоматизации	
затраты труда, чел.ч	329,I7
заработная плата, руб	I60
строительные машины, руб	80
Итого монтажные работы:	
затраты труда, чел-ч	3699,I5
заработная плата, чел.-ч	2I69
строительные машины, руб	632
5. Прочие работы	
а) Связь	
затраты труда, чел.-ч	86,32
заработная плата, руб	50
строительные машины, руб	4
б) Пожарная сигнализация	
затраты труда, чел-ч	253,38
заработная плата, руб	I25
строительные машины, руб	-
в) Тревожная сигнализация "Человек в камере"	
затраты труда, чел.-ч	50,99
заработная плата, руб	3I
строительные машины, руб	7

21541-06

I	2
Итого прочие работы:	
затраты труда, чел-ч	390,69
заработная плата, руб	206
строительные машины, руб	II
Всего:	
затраты труда, чел.-ч	2II53,60
заработная плата, руб	I242I,00
строительные машины, руб	I0734

Примечание: Сводные ведомости материалов составлены в основных комплектах рабочих чертежей в соответствии с ГОСТ 2I.I09-80

Начальник сметного отдела Н.И.Еланчик

Составил ст.инженер Л.А.Черныш

Проверил гл.специалист В.Д.Борткевич

gost.e-ecolog.ru