ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

# 414-4-30.96

Цех овощных консервов мощностью 1 муб в год для фермерских и крестьянских хозяйств

АЛЬБОМ 7

С Сметы

Ц00460-07

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

# 414-4-30.96

Цех овощных консервов мощностью 1 муб в год для фермерских и крестьянских хозяйств

АЛЬБОМ 7

Сметы

Стоимость:

| | | |
|---|---|---|
| Общая | 128,36 / 196,42 | тыс.руб. |
| Строительно-монтажных работ | 74,27 / 118,09 | тыс.руб. |
| 1 куб.м. здания | 26,47 / 42,09 | руб. |
| 1 кв.м. общей площади | 98,63 / 156,83 | руб. |

РАЗРАБОТАН:
Гипропромсельстроем

Главный инженер института А.В.Рубцов

Главный инженер проекта В.Г.Шатилов

УТВЕРЖДЕН:

Минсельхозпродом России сводное экспертное заключение от 20.03.1996г. №16.

Введен в действие Гипропромсельстроем приказ от 28.03.1996г. №12.

# СОДЕРЖАНИЕ




| Наименование проектных материалов | NN страниц | Примечание |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Пояснительная записка | 3 | |
| Объектная смета N 1 Цех овощных консервов мощностью 1муб в год для фермерских и крестьянских хозяйств | 4-5 | |
| Локальная смета N 1-1 Общестроительные работы | 6-44 | |
| Локальная смета N 1-2 Водопровод хозяйственно-питьевой, производственный | 45-48 | |
| Локальная смета N 1-3 Водопровод горячей воды | 49-51 | |
| Локальная смета N 1-4 Бытовая канализация | 52-54 | |
| Локальная смета N 1-5 Производственная канализация | 55-57 | |
| Локальная смета N 1-6 ИТП | 58-63 | |
| Локальная смета N 1-7 Вентиляция | 64-67 | |
| Локальная смета N 1-8 Электроосвещение | 68-74 | |
| Локальная смета N 1-9 Силовое электрооборудование | 75-83 | |
| Локальная смета N 1-10 Автоматизация вентиляции | 84-85 | |
| Локальная смета N 1-11 Автоматизация тепломеханических процессов | 86-90 | |
| Локальная смета N 1-12 Связь | 91-95 | |
| Локальная смета N 1-13 Охранно-пожарная сигнализация | 96-99 | |
| Локальная смета N 1-14 Технологическое оборудование | 100-107 | |
| Локальная смета N 1-15 Технологические трубопроводы пароснабжения | 108-113 | |
| Локальная смета N 1-16 Технологические трубопроводы сиропа | 114-116 | |
| Локальная смета N 1-17 Шкафчики для одежды | 117 | |
| Локальная смета N 1-18 Приобретение инструментов, производственных приспособлений и хозяйственного инвентаря | 118 | |
| Ведомость потребности в производственных ресурсах | (119) | |

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к типовому рабочему проекту составлена в соответствии с инструкцией по типовому проектированию СН227-82, утвержденной постановлением Госстроя СССР N 141 от 18 мая 1982 года.

Сметная стоимость определена в базисных ценах на основании локальных смет, составленных в ценах и нормах, введенных в действие с 1 января 1984 года и приведена к уровню цен 1991г.

Основными нормативными документами при составлении смет являлись:

сборники Единых районных единичных расценок в ценах и нормах 1984г. (ЕРЕР-84) для первого территориального базисного района (подрайон 1а) Московской области;

сборники расценок на монтаж оборудования;

прейскуранты оптовых цен на машины и оборудование, введенные в действие с 1 января 1982 года;

сборники единых расценок на строительные работы для строек Московской области издания 1983 года, утвержденные распоряжением исполкома Мособлсовета от 1.04.83 года N 376р;

сборники сметных цен на местные строительные материалы издания 1983 года, утвержденные распоряжением исполкома Мособлсовета от 7.01.83 года N 22р.

Потребность всех ресурсов в сметах исчислена по строительным нормам и правилам (СНиП) части IV.

В сметах приняты следующие начисления:

| | |
|---|---|
| Накладные расходы | |
| на строительные работы | - 16,5% |
| на монтаж металлоконструкций | - 8,6% |
| на внутренние санитарно-технические работы | - 13,3% |
| на монтажные работы в размерах, согласно постановлению Совета Министров СССР от 28.03.83 г. N 249 | |
| плановые накопления | - 8% |

На стоимость оборудования приняты следующие начисления:

| | |
|---|---|
| транспортные расходы | - 3% |
| заготовительно-складские расходы | - 1,2% |
| комплектация оборудования, кабельных и других изделий | - 0,7% |
| комплектация арматуры приборов и средств автоматизации | - 1% |

Для определения стоимости в уровне цен 1991г. на основании писем Госстроя СССР от 06.09.90 г. N 14-Д и от 12.09.90 г. N 15-Д приняты следующие индексы изменения сметной стоимости на:

| | |
|---|---|
| на строительно-монтажные работы | - 1,59 |
| оборудование | - 1,45 |
| прочие затраты | - 1,09 |

Приведенные показатели в числителе относятся к уровню цен 1984г., в знаменателе - к уровню цен 1991 г.

Главный инженер проекта В. Г. Шатилов

Составил начальник группы В. М. Воронова

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА N 1

К типовому проекту цеха овощных консервов мощностью 1муб в год для фермерских и крестьянских хозяйств

Сметная стоимость 128,36/196,42 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 13,46 тыс.чел.-ч
Трудозатраты построечные 12,61 тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата 9,14/11,43 тыс.руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости 2805,5 $м^3$ строительного объема

Составлена в ценах 1984 г./1991 г.

| NN пп | NN смет и расчетов | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, тыс.руб. | | | | | Нормативная трудоемкость, тыс.чел.-ч. | Сметная заработная плата, тыс.руб. | Показатели единичной стоимости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих затрат | всего | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 1-1 | Общестроительные работы | 59,57 | - | - | - | 59,57 | 9,32 | 6,48 | 21,24 |
| 2 | 1-2 | Водопровод хозяйственно-питьевой, производственный | 0,93 | - | - | - | 0,93 | 0,19 | 0,12 | 0,33 |
| 3 | 1-3 | Водопровод горячей воды | 0,57 | - | - | - | 0,57 | 0,13 | 0,09 | 0,20 |
| 4 | 1-4 | Бытовая канализация | 0,58 | - | - | - | 0,58 | 0,10 | 0,07 | 0,21 |
| 5 | 1-5 | Производственная канализация | 0,65 | - | - | - | 0,65 | 0,31 | 0,17 | 0,23 |
| 6 | 1-6 | ИТП | 0,88 | 0,01 | 0,10 | - | 0,99 | 0,10 | 0,08 | 0,32 |
| 7 | 1-7 | Вентиляция | 0,53 | 0,01 | - | - | 0,54 | 0,12 | 0,08 | 0,19 |
| 8 | 1-8 | Электроосвещение | - | 5,93 | - | - | 5,93 | 1,05 | 0,70 | 2,11 |
| 9 | 1-9 | Силовое электрооборудование | - | 1,72 | 0,91 | - | 2,63 | 0,41 | 0,27 | 0,61 |
| 10 | 1-10 | Автоматизация вентиляции | - | 0,01 | 0,02 | - | 0,03 | - | - | - |
| 11 | 1-11 | Автоматизация тепломеханических процессов | - | 0,31 | 0,31 | - | 0,62 | 0,07 | 0,03 | 0,11 |
| 12 | 1-12 | Связь | - | 0,07 | 0,06 | - | 0,13 | 0,04 | 0,03 | 0,03 |
| 13 | 1-13 | Охранно-пожарная сигнализация | - | 0,18 | 0,53 | - | 0,71 | 0,12 | 0,09 | 0,06 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1-14 | Технологическое оборудование | 0,05 | 1,52 | 48,84 | - | 50,41 | 1,32 | 0,81 | 0,56 |
| 15 | 1-15 | Технологические трубопроводы пароснабжения | 0,20 | 0,42 | - | - | 0,62 | 0,16 | 0,11 | 0,22 |
| 16 | 1-16 | Технологические трубопроводы сиропа | - | 0,13 | - | - | 0,13 | 0,02 | 0,01 | 0,05 |
| 17 | 1-17 | Шкафчики для одежды | - | - | 2,50 | - | 2,50 | - | - | - |
| 18 | 1-18 | Приобретение инструментов, производственных приспособлений и хозяйственного инвентаря | - | - | 0,53 | 0,29 | 0,82 | - | - | - |
| | | Итого в ценах 1984г. | 63,96 | 10,31 | 53,80 | 0,29 | 128,36 | 13,46 | 9,14 | 26,47 |
| | | Итого в ценах 1991г. | 101,70 | 16,39 | 78,01 | 0,32 | 196,42 | 13,46 | 11,43 | 42,09 |

Главный инженер института А.В.Рубцов

Главный инженер проекта В.Г.Шатилов

Начальник сметного сектора Т.И.Дмитриева

Составила ведущий инженер М.Ю.Хлебожарова

Проверила начальник группы В.М.Воронова

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  N 1-1

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЦЕХА ОВОЩНЫХ КОНСЕРВОВ МОЩНОСТЬЮ 1МУБ. В ГОД ДЛЯ ФЕРМЕРСКИХ И КРЕСТЬЯНСКИХ ХОЗЯЙСТВ

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 2 АР1-11,КЖ1-16,КМ1-3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 59,57 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 9317 ЧЕЛ.-Ч
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ 8623 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 6,48 ТЫС.РУБ.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН. | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 1. земляные работы | | | | | | | | |
| 1 | Е1-1607 ЭСН29-1 | -СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ 80Л.С.С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М | 0,12 | 36,30 - | 36,30 12,20 | 4 | - | 4 - | - - | - 2 |
| | | 1000М3 | | | | | | 1 | 17,57 | |
| 2 | Е1-1614 ЭСН29-8 | -ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1607 | 0,12 | 29,80 - | 29,80 10,00 | 4 | - | 3 1 | - 14,40 | - 2 |
| | | 1000М3 | | | | | | | | |
| 3 | Е1-1591 ЭСН22-13 | -ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ | 0,12 | 144,00 6,41 | 137,39 56,10 | 17 | 1 | 17 7 | 13,00 80,78 | 2 10 |
| | | 1000М3 | | | | | | | | |
| 4 | С310-1 | -ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ В ОТВАЛ Т | 144,00 | 0,29 0,06 | - - | 42 | 9 | - - | 0,09 - | 13 - |
| | | ОБЬЕМ:120.1,2 | | | | | | | | |
| 5 | Е1-1603 ЭСН25-1 | -РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ | 0,12 | 11,50 1,30 | 10,06 3,12 | 1 | - | 1 - | 2,63 4,49 | - 1 |
| | | 1000М3 | | | | | | | | |
| 6 | Е1-1550 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА | 0,95 | 145,00 | 138,47 | 138 | 6 | 132 | 13,20 | 13 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ЭСН11-4 | ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 В ОТВАЛ ГРУНТ 2 ГРУППЫ В КОТЛОВАНЕ 1000М3 | | 6,53 | 56,70 | | | 54 | 81,65 | 78 |
| 7 | Е1-948 | -ДОРАБОТКА ГРУНТА 2ГРУППЫ В | 0,17 | 144,00 | - | 24 | 24 | - | 273,60 | 47 |
| | ЭСН79-2 | КОТЛОВАНЕ | | - | - | | | - | - | - |
| | Т.Ч. | 100М3 | | 144,00 | - | | | - | - | - |
| | П.3.67 | | | | | | | | | |
| | К=1,2 | | | | | | | | | |
| 8 | Е1-1550 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА | 0,04 | 145,00 | 138,47 | 6 | - | 5 | 13,20 | 1 |
| | ЭСН11-4 | ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 В ОТВАЛ ГРУНТ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЕ 1000М3 | | 6,53 | 56,70 | | | 2 | 81,65 | 3 |
| 9 | Е1-936 | -ДОРАБОТКА ГРУНТА 2ГРУППЫ В | 0,01 | 121,20 | - | 1 | 1 | - | 220,80 | 2 |
| | ЭСН78-2 | ТРАНШЕЕ | | - | - | | | - | - | - |
| | Т.Ч. | 100М3 | | 121,20 | - | | | - | - | - |
| | П.3.67 | | | | | | | | | |
| | К=1,2 | | | | | | | | | |
| 10 | Е1-936 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2ГРУППЫ В | 0,01 | 80,80 | - | 1 | 1 | - | 147,20 | 1 |
| | ЭСН78-2 | ТРАНШЕЯХ С ВЕРТИКАЛЬНЫМИ | | - | - | | | - | - | - |
| | Т.Ч. | СТЕНКАМИ ГЛУБИНОЙ ДО 2-Х | | 80,80 | - | | | - | - | - |
| | П.3.72 | МЕТРОВ | | | | | | | | |
| | К=0,8 | 100М3 | | | | | | | | |
| 11 | Е1-948 | -ТО ЖЕ,В КОТЛОВАНАХ | 0,35 | 96,00 | - | 34 | 34 | - | 182,40 | 64 |
| | ЭСН79-2 | 100М3 | | - | - | | | - | - | - |
| | Т.Ч. | | | 96,00 | - | | | - | - | - |
| | П.3.72 | | | | | | | | | |
| | К=0,8 | | | | | | | | | |
| 12 | Е1-1608 | -ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА 2ГРУППЫ | 1,04 | 37,32 | 37,32 | 39 | - | 39 | - | - |
| | ЭСН29-2 | БУЛЬДОЗЕРОМ ВО ВРЕМЕННЫЙ | | - | - | | | - | - | - |
| | Т.Ч. | ОТВАЛ НА 10М | | - | 12,50 | | | 13 | 18,00 | 19 |
| | П.3.48 | 1000М3 | | | | | | | | |
| | К=0,85 | | | | | | | | | |
| 13 | Е1-1615 | -ДОБАВИТЬ НА КАЖДЫЕ | 1,04 | 138,80 | 138,80 | 144 | - | 144 | - | - |
| | ЭСН29-9 | ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ | | - | - | | | - | - | - |
| | К=4 | ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 50М 1000М3 | | - | 46,40 | | | 48 | 66,82 | 69 |
| 14 | Е1-1608 | -ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА ИЗ | 1,04 | 37,32 | 37,32 | 39 | - | 39 | - | - |
| | ЭСН29-2 | ВРЕМЕННОГО ОТВАЛА НА 10М | | - | - | | | - | - | - |
| | Т.Ч. | 1000М3 | | - | 12,50 | | | 13 | 18,00 | 19 |
| | П.3.48 | | | | | | | | | |
| | К=0,85 | | | | | | | | | |
| 15 | Е1-1615 | -ДОБАВИТЬ НА КАЖДЫЕ | 1,04 | 138,80 | 138,80 | 144 | - | 144 | - | - |
| | ЭСН29-9 | ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ | | - | - | | | - | - | - |
| | К=4 | ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 50М 1000М3 | | - | 46,40 | | | 48 | 66,82 | 69 |
| 16 | Е1-1592 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2ГРУППЫ В | 0,04 | 172,00 | 164,09 | 7 | - | 7 | 15,50 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ЭСН22-14 | КАРЬЕРЕ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ С ПОГРУЗКОЙ В АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ | | 7,64 | 66,90 | | | 3 | 96,34 | 4 |
| | | 1000М3 | | | | | | | | |
| 17 | С310-1 | -ПОДВОЗКА ГРУНТА ИЗ КАРЬЕРА НА 1КМ | 75,60 | 0,29 | - | 22 | 5 | - | 0,09 | 7 |
| | | Т | | 0,06 | - | | | - | - | - |
| 18 | Е1-1634 | -ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ | 0,85 | 20,30 | 20,30 | 17 | - | 17 | - | - |
| | ЭСН31-2 | БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ /80 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ И ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ | | - | 6,82 | | | 6 | 9,82 | 8 |
| | | 1000М3 | | | | | | | | |
| 19 | Е1-1645 | -ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ | 0,85 | 11,60 | 11,60 | 10 | - | 10 | - | - |
| | ЭСН31-13 | ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1634 | | - | 3,90 | | | 3 | 5,62 | 5 |
| | | 1000М3 | | | | | | | | |
| 20 | Е1-968 | -ЗАСЫПКА ВРУ4НУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ | 2,40 | 46,00 | - | 110 | 110 | - | 99,30 | 238 |
| | ЭСН81-2 | КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ И ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ | | 46,00 | - | | | - | - | - |
| | | 100М3 | | | | | | | | |
| 21 | Е1-1184 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА | 8,45 | 9,69 | 3,49 | 82 | 52 | 29 | 11,20 | 95 |
| | ЭСН118-10 | ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ: ГРУНТЫ 1-2 ГРУПП | | 6,20 | 2,29 | | | 19 | 2,95 | 25 |
| | | 100М3 | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | РУБ. | | | 886 | 243 | 591 | | 484 |
| | | | РУБ. | | | | | 218 | | 314 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 886 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | | 148 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 12 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | | - | 25 | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | | 83 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 1117 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 810 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | | - | 486 | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | РУБ. | | | 1117 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 810 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | | - | 486 | - | | - |
| | РАЗДЕЛ 2. Фундаменты | | | | | | | | | |
| 22 | Е6-1 | -УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ | 8,00 | 27,40 | 0,28 | 219 | 6 | 3 | 1,37 | 11 |
| | ЭСН1-1 | ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В3,5 /М50/ | | 0,70 | 0,08 | | | 1 | 0,10 | 1 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 23 | Е8-10 | -УСТРОЙСТВО ПЕС4АНЫХ ОСНОВАНИЙ | 8,24 | 9,31 | 0,32 | 77 | 3 | 3 | 0,80 | 7 |
| | ЭСН3-1 | ПОД ФУНДАМЕНТЫ | | 0,40 | 0,10 | | | 1 | 0,13 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Е6-5<br>ЭСН1-5 | -УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15 /М200/ ПОД КОЛОННЫ, ОБЬЕМОМ ДО 3М3<br>М3 | 43,08 | 38,90<br>3,63 | 0,59<br>0,18 | 1676 | 156 | 26<br>8 | 6,66<br>0,23 | 287<br>10 |
| 25 | С124-3-6 | -АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 6ММ<br>Т | 0,08 | 270,00<br>- | -<br>- | 22 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 26 | С124-3-8 | -АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 8ММ<br>Т | 0,36 | 270,00<br>- | -<br>- | 97 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 27 | С124-3-10 | -АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 10ММ<br>Т | 0,48 | 270,00<br>- | -<br>- | 130 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 28 | С124-3-12 | -АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 12ММ<br>Т | 0,56 | 270,00<br>- | -<br>- | 151 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 29 | Е6-15<br>ЭСН1-15<br>СЦМ<br>П.1-5<br>П.1-3 | -УСТРОЙСТВО НАБЕТОНКИ ПОД СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ ИЗ БЕТОНА КЛ.В15<br>М3<br>ЦЕНА:27,8+(27,4-25,8).1,02 | 0,95 | 29,43<br>0,52 | 0,34<br>0,10 | 28 | - | -<br>- | 0,99<br>0,13 | 1<br>- |
| 30 | Е7-15<br>ЭСН1-15 | -УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙ ДО 6М<br>ШТ | 6,00 | 6,50<br>2,71 | 2,68<br>0,96 | 39 | 16 | 16<br>6 | 4,51<br>1,24 | 27<br>7 |
| 31 | СЦМ<br>П.2-2<br>ТОМ1 | -СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М50<br>М3 | 0,03 | 21,90<br>- | -<br>- | 1 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 32 | СЦМ<br>П.9-348<br>ТОМ1 | -СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ДЛИНОЙ ДО 6М,ИЗ БЕТОНА КЛ.В15<br>М3 | 1,08 | 67,90<br>- | -<br>- | 73 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 33 | СЦМ<br>П.9-348<br>ТОМ1 | -СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ДЛИНОЙ ДО 6М,ИЗ БЕТОНА КЛ.В25<br>М3<br>ЦЕНА:67,9+0,82.2 | 0,49 | 69,54<br>- | -<br>- | 34 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 34 | СЦМ<br>ТАБЛ.3.1<br>П.3 | -СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-3<br>Т | 0,07 | 250,00<br>- | -<br>- | 18 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 35 | СЦМ<br>ТАБЛ.3.1<br>П.6 | -СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР-1<br>Т | 0,02 | 321,00<br>- | -<br>- | 6 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Е7-400 | - УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН | 150,00 | 1,50 | 0,79 | 225 | 33 | 118 | 0,39 | 58 |
| | ЭСН36-1 | ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | ШТ | | 0,22 | 0,29 | | | 43 | 0,37 | 56 |
| 37 | Е7-402 | -УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН | 48,00 | 2,96 | 1,63 | 142 | 23 | 78 | 0,82 | 39 |
| | ЭСН36-3 | ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5Т | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | ШТ | | 0,47 | 0,60 | | | 29 | 0,77 | 37 |
| 38 | СЦМ | -СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ БЛОКОВ | 26,06 | 44,20 | - | 1152 | - | - | - | - |
| | П.3-19 | ОБЬЕМОМ ДО 0,3М3 ИЗ БЕТОНА | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | ТОМ1 | КЛ.В 7,5 | | - | - | | | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 39 | СЦМ | -СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ БЛОКОВ | 21,07 | 42,50 | - | 895 | - | - | - | - |
| | П.3-11 | ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,3М3 ДО 0,5М3 | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | ТОМ1 | ИЗ БЕТОНА КЛ.В 7,5 | | - | - | | | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 40 | Е6-13 | -МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ В СТЕНОВЫХ | 2,90 | 35,22 | 0,34 | 102 | 8 | 1 | 5,07 | 15 |
| | ЭСН1-13 | БЛОКАХ ИЗ БЕТОНА КЛ.В10 | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | СЦМ | М3 | | 2,78 | 0,10 | | | - | 0,13 | - |
| | П.1-3 | | | | | | | | | |
| | П.1-4 | | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА:34,4+(26,6-25,8).1,02 | | | | | | | | |
| 41 | Е8-27 | -БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ | 0,21 | 90,00 | 1,50 | 19 | 4 | - | 33,60 | 7 |
| | ЭСН4-7 | ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО | | 19,50 | 0,45 | | | - | 0,58 | - |
| | | ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ | | | | | | | | |
| | | БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И | | | | | | | | |
| | | БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 42 | Е8-13 | -ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ | 0,11 | 86,50 | 1,50 | 10 | 2 | - | 38,10 | 4 |
| | ЭСН4-1 | СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ ПО | | 19,60 | 0,45 | | | - | 0,58 | - |
| | | ФУНДАМЕНТНЫМ БАЛКАМ | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 43 | Е12-309 | -УСТРОЙСТВО ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ | 0,61 | 73,00 | 1,40 | 45 | 6 | 1 | 14,86 | 9 |
| | ЭСН13-3 | ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ 2-Х СЛОЕВ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | К=2 | РУБЕРОИДА,УКЛАДЫВАЕМЫХ НАСУХО | | 9,56 | 0,42 | | | - | 0,54 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | РУБ. | | | 5161 | 257 | 246 | | 465 |
| | | | ---- | | | | | --- | | --- |
| | | | РУБ. | | | | | 88 | | 112 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 5161 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | | 852 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 76 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | | - | 152 | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | | 481 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 6494 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 653 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | | - | 497 | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | РУБ. | | | 6494 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 653 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ. | | | | - | 497 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 3. ПОДЗЕМНОЕ ХОЗЯЙСТВО | | | | | | | | |
| | | ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ | | | | | | | | |
| 44 | Е11-2 ЭСН1-2 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100М2 | 0,22 | 43,30 | 0,99 | 10 | 1 | - | 7,19 | 2 |
| | | | | 3,57 | 0,30 | | | - | 0,39 | - |
| 45 | Е6-30 ЭСН3-1 | -УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5,F50 ОБЬЕМОМ ДО 0,5М3 М3 | 7,80 | 36,52 | 1,20 | 285 | 18 | 10 | 4,35 | 34 |
| | | | | 2,34 | 0,36 | | | 3 | 0,46 | 4 |
| | | ЦЕНА:35,7+(26,6-25,8).1,02 | | | | | | | | |
| 46 | Е6-36 ЭСН3-7 | -ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ДЛЯ АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ФУНДАМЕНТАХ М3 | 6,27 | 0,91 | 0,43 | 6 | 2 | 3 | 0,67 | 4 |
| | | | | 0,38 | 0,13 | | | 1 | 0,17 | 1 |
| | | КАНАЛЫ | | | | | | | | |
| 47 | Е11-3 ЭСН1-3 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ М3 | 0,56 | 10,40 | - | 6 | 1 | - | 3,00 | 2 |
| | | | | 1,62 | - | | | - | - | - |
| 48 | Е7-723 ЭСН54-1 | -УСТРОЙСТВО КАНАЛА ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ М3 | 1,14 | 6,93 | 2,99 | 8 | 2 | 3 | 2,96 | 3 |
| | | | | 1,80 | 1,06 | | | 1 | 1,37 | 2 |
| 49 | СЦМ П.8-521 ТОМ1 | -СТОИМОСТЬ ЛОТКОВ ИЗ БЕТОНА КЛ.В15,ОБЬЕМОМ ДО 0,2М3 М3 | 0,77 | 73,66 | - | 57 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ЦЕНА:75,3-0,82.2 | | | | | | | | |
| 50 | СЦМ П.8-503 ТОМ1 | -СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ КАНАЛА ИЗ БЕТОНА КЛ.В15 РАЗМЕРОМ ДО 3-Х М2 М3 | 0,37 | 59,16 | - | 22 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ЦЕНА:60,8-0,82.2 | | | | | | | | |
| 51 | СЦМ ТАБЛ.3-1 П.6 ТОМ1 | -СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР-1 КГ | 9,90 | 0,32 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 52 | СЦМ ТАБЛ.3.1 П.13 ТОМ1 | -СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ КГ | 7,70 | 0,41 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 53 | СЦМ ТАБЛ.3.1 П.19 | -ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ КГ | 7,70 | 0,06 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ТОМ1 | | | | | | | | | |
| 54 | Е6-84<br>ЭСН9-8 | -УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20<br>Т | 0,07 | 355,00<br>38,00 | 1,30<br>0,39 | 25 | 3 | -<br>- | 64,00<br>0,50 | 4<br>- |
| 55 | Е13-121<br>ЭСН15-6 | -ОГРУНТОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ГРУНТОМ ГФ-021<br>100М2 | 0,02 | 7,71<br>2,05 | 0,20<br>0,06 | 1 | - | -<br>- | 3,10<br>0,08 | -<br>- |
| 56 | Е13-153<br>ЭСН18-6<br>К=2 | -ОКРАСКА ОГРУНТОВАННЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2РАЗА<br>100М2 | 0,02 | 20,60<br>3,02 | 0,24<br>0,08 | 1 | - | -<br>- | 4,60<br>0,10 | -<br>- |
| 57 | Е6-1<br>ЭСН1-1 | -МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ КАНАЛА(ДНИЩЕ) ИЗ БЕТОНА КЛ.В7,5<br>М3 | 0,06 | 28,40<br>0,70 | 0,28<br>0,08 | 2 | - | -<br>- | 1,37<br>0,10 | -<br>- |
| 58 | Е8-38<br>ЭСН5-5 | -СТЕНКИ КАНАЛА ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА<br>М3 | 0,07 | 37,90<br>3,75 | 0,62<br>0,19 | 3 | - | -<br>- | 6,86<br>0,25 | -<br>- |
| 59 | Е8-38<br>ЭСН5-5 | -ЗАДЕЛКА ТОРЦА КАНАЛА КИРПИЧОМ<br>М3 | 0,04 | 37,90<br>3,75 | 0,62<br>0,19 | 2 | - | -<br>- | 6,86<br>0,25 | -<br>- |
| 60 | Е8-27<br>ЭСН4-7 | -БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ<br>100М2 | 0,07 | 90,00<br>19,50 | 1,50<br>0,45 | 6 | 1 | -<br>- | 33,60<br>0,58 | 2<br>- |
| | | ПРИЯМОК | | | | | | | | |
| 61 | Е11-11<br>ЭСН1-11 | -УСТРОЙСТВО ДНА ПРИЯМКА ИЗ БЕТОНА КЛ.В10<br>М3 | 0,22 | 30,22<br>1,62 | -<br>- | 7 | - | -<br>- | 2,90<br>- | 1<br>- |
| | | ЦЕНА:29,3+(27,2-26,3).1,02 | | | | | | | | |
| 62 | Е8-38<br>ЭСН5-5 | -СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА<br>М3 | 1,95 | 37,90<br>3,75 | 0,62<br>0,19 | 74 | 7 | 1<br>- | 6,86<br>0,25 | 13<br>- |
| 63 | Е8-27<br>ЭСН4-7 | -БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ<br>100М2 | 0,10 | 90,00<br>19,50 | 1,50<br>0,45 | 9 | 2 | -<br>- | 33,60<br>0,58 | 3<br>- |
| 64 | Е34-304<br>ЭСН55-1 | -ПЕРЕКРЫТИЕ ПРИЯМКА РИФЛЕНОЙ СТАЛЬЮ<br>10М2 | 0,09 | 221,00<br>33,10 | 7,34<br>2,20 | 20 | 3 | -<br>- | 56,70<br>2,84 | 5<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | Е6-84 | -УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ | 0,02 | 355,00 | 1,30 | 7 | 1 | - | 64,00 | 1 |
| | ЭСН9-8 | ВЕСОМ КГ, ДО 20 | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | Т | | 38,00 | 0,39 | | | - | 0,50 | - |
| 66 | Е13-121 | -ОГРУНТОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ | 0,01 | 7,71 | 0,20 | 1 | - | - | 3,10 | - |
| | ЭСН15-6 | ГРУНТОМ ГФ-021 | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | 100М2 | | 2,05 | 0,06 | | | - | 0,08 | - |
| 67 | Е13-153 | -ОКРАСКА ОГРУНТОВАННЫХ | 0,01 | 20,60 | 0,24 | 1 | - | - | 4,60 | - |
| | ЭСН18-6 | ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ЭМАЛЬЮ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | К=2 | ПФ-115 ЗА 2РАЗА | | 3,02 | 0,08 | | | - | 0,10 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | | РУБ. | | | 560 | 41 | 17 | | 74 |
| | | | ---- | | | | | --- | | --- |
| | | | РУБ. | | | | | 5 | | 7 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 560 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | | 90 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 6 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | | - | 15 | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | | 53 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 703 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 87 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | | - | 61 | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | | РУБ. | | | 703 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 87 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | | - | 61 | - | | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ: | | РУБ. | | | 6607 | 541 | 854 | | 1023 |
| | | | ---- | | | | | --- | | --- |
| | | | РУБ. | | | | | 311 | | 433 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 6607 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | | 1090 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 94 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | | - | 192 | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | | 617 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 8314 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1550 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | | - | 1044 | - | | - |
| | ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ: | | РУБ. | | | 8314 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1550 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | | - | 1044 | - | | - |
| | | Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 4. каркас | | | | | | | | |
| 68 | Е7-39 | -УСТАНОВКА КОЛОНН | 27,00 | 11,30 | 4,19 | 305 | 81 | 113 | 5,02 | 136 |
| | ЭСН3-9 | ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕ4ЕНИЯ В | | --- | --- | | | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ БОЛЕЕ 0,7Т И МАССЕ КОЛОНН ДО 2Т<br>ШТ | | 3,01 | 1,52 | | | 41 | 1,96 | 53 |
| 69 | ССЦМ ТОМ1 П.9-5 | -СТОИМОСТЬ КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО 12М,ОБЬЕМОМ ДО 1М3,ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15,F50<br>ЦЕНА:80,6-0,82.2 | 13,83 | 78,96<br>---<br>- | -<br>---<br>- | 1092 | - | -<br>---<br>- | -<br>---<br>- | -<br>---<br>- |
| 70 | ССЦМ ТОМ1 ТАБЛ.3.1 П.1 | -СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1<br>Т | 0,13 | 229,00<br>---<br>- | -<br>---<br>- | 30 | - | -<br>---<br>- | -<br>---<br>- | -<br>---<br>- |
| 71 | ССЦМ ТОМ1 ТАБЛ.3.1 П.3 | -СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3<br>Т | 0,95 | 250,00<br>---<br>- | -<br>---<br>- | 238 | - | -<br>---<br>- | -<br>---<br>- | -<br>---<br>- |
| 72 | ССЦМ ТОМ1 ТАБЛ.3.1 П.6 | -СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1<br>Т | 0,05 | 321,00<br>---<br>- | -<br>---<br>- | 16 | - | -<br>---<br>- | -<br>---<br>- | -<br>---<br>- |
| 73 | ССЦМ ТОМ1 ТАБЛ.3.1 П.13 | -СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ<br>Т | 0,40 | 413,00<br>---<br>- | -<br>---<br>- | 165 | - | -<br>---<br>- | -<br>---<br>- | -<br>---<br>- |
| 74 | ССЦМ ТОМ1 ТАБЛ.3.1 П.19 | -ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ ОСНОВНЫХ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ<br>Т | 0,40 | 55,80<br>---<br>- | -<br>---<br>- | 22 | - | -<br>---<br>- | -<br>---<br>- | -<br>---<br>- |
| 75 | Е7-139 ЭСН10-1 | - УСТАНОВКА СТРОПИЛЬНЫХ БАЛОК ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРОЛЕТОМ ДО 6М, МАССОЙ ДО 3Т ПРИ ДЛИНЕ ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ДО 6М И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М<br>ШТ | 19,00 | 10,20<br>---<br>4,04 | 5,25<br>---<br>1,93 | 194 | 77 | 100<br>---<br>37 | 5,95<br>---<br>2,49 | 113<br>---<br>47 |
| 76 | ССЦМ ТОМ1 П.8-38 | -СТОИМОСТЬ БАЛОК ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ОБЬЕМОМ ДО 1,5М3,МАССОЙ ДО 5Т,ИЗ БЕТОНА В20,ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М<br>М3<br>ЦЕНА:72,8-0,82 | 6,30 | 71,98<br>---<br>- | -<br>---<br>- | 453 | - | -<br>---<br>- | -<br>---<br>- | -<br>---<br>- |
| 77 | ССЦМ ТОМ1 П.8-38 | -СТОИМОСТЬ БАЛОК ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ОБЬЕМОМ ДО 1,5М3,МАССОЙ ДО 5Т,ИЗ БЕТОНА В25,ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М<br>М3 | 2,25 | 72,80<br>---<br>- | -<br>---<br>- | 164 | - | -<br>---<br>- | -<br>---<br>- | -<br>---<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | ССЦМ ТОМ1 ТАБЛ.3.1 П.3 | -СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 Т | 0,28 | 250,00 --- - | - --- - | 70 | - | - --- - | - --- - | - --- - |
| 79 | ССЦМ ТОМ1 ТАБЛ.3.1 П.1 | -СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А4 Т | 0,41 | 229,00 --- - | - --- - | 94 | - | - --- - | - --- - | - --- - |
| 80 | ССЦМ ТОМ1 ТАБЛ.3.1 П.6 | -СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1 Т | 0,11 | 321,00 --- - | - --- - | 35 | - | - --- - | - --- - | - --- - |
| 81 | ССЦМ ТОМ1 ТАБЛ.3.1 П.13 | -СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ Т | 0,18 | 413,00 --- - | - --- - | 74 | - | - --- - | - --- - | - --- - |
| 82 | ССЦМ ТОМ1 ТАБЛ.3.1 П.13 | -СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ Т | 0,20 | 413,00 --- - | - --- - | 83 | - | - --- - | - --- - | - --- - |
| 83 | ССЦМ ТОМ1 ТАБЛ.3.1 П.19 | -ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ ОСНОВНЫХ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ Т | 0,38 | 55,80 --- - | - --- - | 21 | - | - --- - | - --- - | - --- - |
| 84 | Е9-33 ЭСН4-10 Т.Ч. П.1.6 ТАБЛ.1 П.10 К=1,03 | -МОНТАЖ СТОЕК ФАХВЕРКА Т | 0,86 | 44,29 --- 12,98 | 18,65 --- 6,79 | 38 | 11 | 16 --- 6 | 19,40 --- 8,76 | 17 --- 8 |
| 85 | С121-1785 | -СТОИМОСТЬ СТОЕК ФАХВЕРКА Т | 0,86 | 259,00 --- - | - --- - | 223 | - | - --- - | - --- - | - --- - |
| 86 | Е7-290 ЭСН17-6 | -УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАСАДОК Т | 0,06 | 358,00 --- 42,50 | 3,30 --- 0,99 | 21 | 3 | - --- - | 66,60 --- 1,28 | 4 --- - |
| 87 | Е7-767 ЭСН17-4 | -УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20КГ Т | 0,08 | 489,00 --- 27,80 | 6,00 --- 1,80 | 39 | 2 | - --- - | 40,50 --- 2,32 | 3 --- - |
| 88 | Е13-121 ЭСН15-6 | -ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100М2 | 0,04 | 7,71 --- 2,05 | 0,20 --- 0,06 | 1 | - | - --- - | 3,10 --- 0,08 | - --- - |
| 89 | Е13-153 ЭСН18-6 | -ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2РАЗА | 0,29 | 20,60 --- | 0,24 --- | 6 | 1 | - --- | 4,60 --- | 1 --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | К=2 | 100М2 | | 3,02 | 0,08 | | | - | 0,10 | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | | РУБ. | | | 3384 | 175 | 229 | | 274 |
| | | | ---- | | | | | --- | | --- |
| | | | РУБ. | | | | | 84 | | 108 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 3123 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | | 516 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 48 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | | - | 93 | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | | 292 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 3931 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 405 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | | - | 335 | - | | - |
| | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 261 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | | 22 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | | - | 4 | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | | 22 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 305 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 27 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | | - | 21 | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | | РУБ. | | | 4236 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 432 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | | - | 356 | - | | - |
| | РАЗДЕЛ 5. стены | | | | | | | | | |
| 90 | Е7-247 | -УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ | 11,00 | 16,63 | 5,72 | 183 | 45 | 63 | 6,60 | 73 |
| | ЭСН14-1 | СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | ДЛИНОЙ ДО 7М, ПЛОЩАДЬЮ ДО | | 4,05 | 2,06 | | | 23 | 2,66 | 29 |
| | | 10М2, ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М | | | | | | | | |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 91 | Е7-249 | -УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ | 5,00 | 19,73 | 7,54 | 99 | 25 | 38 | 8,06 | 40 |
| | ЭСН14-2 | СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | ДЛИНОЙ ДО 7М, ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ | | 4,93 | 2,70 | | | 14 | 3,48 | 17 |
| | | 10М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ В ДО 25М | | | | | | | | |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 92 | Е7-261 | -УСТАНОВКА ПРОСТЕНОЧНЫХ | 19,00 | 11,30 | 4,03 | 215 | 63 | 76 | 5,38 | 102 |
| | ЭСН14-8 | ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПЛОЩАДЬЮ | | 3,33 | 1,44 | | | 27 | 1,86 | 35 |
| | | ДО 5М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М | | | | | | | | |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 93 | СЦМ | -СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ | 76,76 | 13,53 | - | 1039 | - | - | - | - |
| | ТОМ1 | ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | П.8-343 | МАССОЙ 900КГ/М3,ТОЛЩИНОЙ | | - | - | | | - | - | - |
| | ПРИЛОЖ.2 | 20СМ,ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М С | | | | | | | | |
| | СТР.127 | РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7КГ/М2 С | | | | | | | | |
| | ПРЕЙСК. | ОКРАСКОЙ ФАСАДНОЙ СТОРОНЫ | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 06-08<br>ПРИМЕЧ.<br>СТР.55 | ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНОЙ КРАСКОЙ<br>М2 | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА:12,2+0,51+10.0,08.1,02 | | | | | | | | |
| 94 | СЦМ<br>ТОМ1<br>П.8-344<br>ПРИЛОЖ.2<br>СТР.127<br>ПРЕЙСК.<br>06-08<br>ПРИМЕЧ.<br>СТР.55 | -СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 900КГ/М3,ТОЛЩИНОЙ 20СМ,ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М С РАСХОДОМ СТАЛИ ОТ 7,1 ДО 10КГ/М2 С ОКРАСКОЙ ФАСАДНОЙ СТОРОНЫ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНОЙ КРАСКОЙ<br>М2 | 56,48 | 14,82<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 837 | - | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| | | ЦЕНА:13,4+0,51+11,2.0,08.1,02 | | | | | | | | |
| 95 | СЦМ<br>ТОМ1<br>П.8-323<br>ПРИЛОЖ.2<br>СТР.127<br>ПРЕЙСК.<br>06-08<br>ПРИМЕЧ.<br>СТР.55 | -СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 900КГ/М3,ТОЛЩИНОЙ 20СМ,ДЛИНОЙ ДО 3М С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7КГ/М2 С ОКРАСКОЙ ФАСАДНОЙ СТОРОНЫ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНОЙ КРАСКОЙ<br>М2 | 18,28 | 13,13<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 240 | - | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| | | ЦЕНА:11,8+0,51+10.0,08.1,02 | | | | | | | | |
| 96 | СЦМ<br>ТОМ1<br>П.8-324<br>ПРИЛОЖ.2<br>СТР.127<br>ПРЕЙСК.<br>06-08<br>ПРИМЕЧ.<br>СТР.55 | -СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 900КГ/М3,ТОЛЩИНОЙ 20СМ,ДЛИНОЙ ДО 3М С РАСХОДОМ СТАЛИ ОТ 7,1 ДО 10КГ/М2 С ОКРАСКОЙ ФАСАДНОЙ СТОРОНЫ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНОЙ КРАСКОЙ<br>М2 | 8,29 | 14,42<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 120 | - | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| | | ЦЕНА:13+0,51+11,2.0,08.1,02 | | | | | | | | |
| 97 | СЦМ<br>ТОМ1<br>П.8-325<br>ПРИЛОЖ.2<br>СТР.127<br>ПРЕЙСК.<br>06-08<br>ПРИМЕЧ.<br>СТР.55 | -СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 900КГ/М3,ТОЛЩИНОЙ 20СМ,ДЛИНОЙ ДО 3М С РАСХОДОМ СТАЛИ ОТ 10,1 ДО 13КГ/М2 С ОКРАСКОЙ ФАСАДНОЙ СТОРОНЫ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНОЙ КРАСКОЙ<br>М2 | 4,08 | 15,29<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 62 | - | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| | | ЦЕНА:13,8+0,51+12.0,08.1,02 | | | | | | | | |
| 98 | СЦМ<br>ТОМ1 | -СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ | 0,03 | 250,00 | - | 8 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Т.Ч.П.39<br>ТАБЛ.3-1<br>П.13 | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 99 | СЦМ<br>ТОМ1<br>Т.Ч.П.3.9<br>ТАБЛ.3-1<br>П.19 | -ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ ОСНОВНЫХ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ<br>Т | 0,29 | 55,80<br>---<br>- | -<br>---<br>- | 16 | - | -<br>---<br>- | -<br>---<br>- | -<br>---<br>- |
| 100 | Е7-665<br>ЭСН<br>47-10-1.8 | -УСТАНОВКА КАРНИЗНЫХ ПАНЕЛЕЙ<br>ШТ | 5,00 | 2,58<br>---<br>0,97 | 0,44<br>---<br>0,16 | 13 | 5 | 2<br>---<br>1 | 1,55<br>---<br>0,21 | 8<br>---<br>1 |
| 101 | СЦМ<br>ТОМ1<br>П.11-237 | -СТОИМОСТЬ КАРНИЗНЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ БЕТОНА В12,5,ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1500КГ/М3,ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М,ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т<br>М3<br>ЦЕНА:77,6+0,82 | 3,75 | 78,42<br>---<br>- | -<br>---<br>- | 294 | - | -<br>---<br>- | -<br>---<br>- | -<br>---<br>- |
| 102 | СЦМ<br>ТОМ1<br>ТАБЛ.3-1<br>П.3 | -СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А3<br>Т | 0,16 | 250,00<br>---<br>- | -<br>---<br>- | 40 | - | -<br>---<br>- | -<br>---<br>- | -<br>---<br>- |
| 103 | СЦМ<br>ТОМ1<br>ТАБЛ.3-1<br>П.6 | -СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ ВР1<br>Т | 0,07 | 321,00<br>---<br>- | -<br>---<br>- | 22 | - | -<br>---<br>- | -<br>---<br>- | -<br>---<br>- |
| 104 | СЦМ<br>ТОМ1<br>ТАБЛ.3-1<br>П.13 | -СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ<br>Т | 0,11 | 250,00<br>---<br>- | -<br>---<br>- | 28 | - | -<br>---<br>- | -<br>---<br>- | -<br>---<br>- |
| 105 | СЦМ<br>ТАБЛ.3-1<br>П.19 | -ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ ОСНОВНЫХ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ<br>Т | 0,11 | 55,80<br>---<br>- | -<br>---<br>- | 6 | - | -<br>---<br>- | -<br>---<br>- | -<br>---<br>- |
| 106 | Е7-714<br>ЭСН51-14 | -УСТРОЙСТВО ЧЕКАНКИ И РАСШИВКИ ШВОВ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ И ПАНЕЛЕЙ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ РАСТВОРОМ<br>100М | 1,21 | 9,73<br>---<br>4,54 | 0,31<br>---<br>0,09 | 12 | 5 | -<br>---<br>- | 7,35<br>---<br>0,12 | 9<br>---<br>- |
| 107 | Е7-709<br>ЭСН51-9 | -ГЕРМЕТИЗАЦИЯ КОРОБОК,ОКОН И ДВЕРЕЙ МАСТИКОЙ<br>100М | 0,77 | 88,00<br>---<br>10,40 | 20,60<br>---<br>6,18 | 68 | 8 | 16<br>---<br>5 | 18,40<br>---<br>7,97 | 14<br>---<br>6 |
| 108 | Е7-712<br>ЭСН51-12 | -УСТРОЙСТВО СОЛНЦЕЗАЩИТЫ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМ СОСТАВОМ<br>100М | 1,98 | 13,40<br>---<br>11,00 | 0,10<br>---<br>0,04 | 27 | 22 | -<br>---<br>- | 17,63<br>---<br>0,05 | 35<br>---<br>- |
| 109 | Е8-30<br>ЭСН5-1 | -СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИ4ЕСКОГО КИРПИ4А НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ | 79,56 | 34,20<br>--- | 0,81<br>--- | 2721 | 176 | 64<br>--- | 4,05<br>--- | 322<br>--- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М | | 2,21 | 0,24 | | | 19 | 0,31 | 25 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 110 | Е8-31 | -СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИ4ЕСКОГО | 16,09 | 33,90 | 0,62 | 545 | 35 | 10 | 3,93 | 63 |
| | ЭСН5-1 | КИРПИ4А НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | ТЕХН.Ч. | ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, | | 2,15 | 0,18 | | | 3 | 0,23 | 4 |
| | П.1.11 | ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М | | | | | | | | |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 111 | Е8-36 | -СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИ4ЕСКОГО | 31,77 | 34,30 | 0,81 | 1090 | 67 | 26 | 3,90 | 124 |
| | ЭСН5-4 | КИРПИ4А ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, | | 2,10 | 0,24 | | | 8 | 0,31 | 10 |
| | | ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М | | | | | | | | |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 112 | Е8-37 | -СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИ4ЕСКОГО | 12,60 | 34,00 | 0,62 | 428 | 26 | 8 | 3,78 | 48 |
| | ЭСН5-4 | КИРПИ4А ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | ТЕХН.Ч. | ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, | | 2,04 | 0,18 | | | 2 | 0,23 | 3 |
| | П.1.11 | ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М | | | | | | | | |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 113 | Е8-189 | -УСТАНОВКА И РАЗБОРКА | 0,73 | 42,20 | 0,23 | 31 | 19 | - | 45,80 | 33 |
| | ЭСН22-1 | ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | ВЫСОТОЙ ДО 16М ТРУБ4АТЫХ ДЛЯ | | 25,40 | 0,07 | | | - | 0,09 | - |
| | | КЛАДКИ И ОБЛИЦОВКИ | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 114 | Е26-31 | -ЗАДЕЛКА ЗАЗОРОВ | 0,06 | 35,90 | 1,23 | 2 | 1 | - | 21,30 | 1 |
| | ЭСН8-4 | МИНЕРАЛОВАТНОЙ ВАТОЙ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | М3 | | 12,70 | 0,62 | | | - | 0,80 | - |
| 115 | С114-3 | -ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ | 0,06 | 11,20 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | РУЛОНИРОВАННАЯ ТУ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | 400-1/401-64-80 | | - | - | | | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА:0,06.0,97 | | | | | | | | |
| 116 | Е15-262 | -ЗАЧЕКАНКА ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ | 0,01 | 107,00 | 6,80 | 1 | - | - | 74,00 | 1 |
| | ЭСН | ЗАЗОРОВ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | 55-5-11 | 100М2 | | 46,40 | 4,03 | | | - | 5,20 | - |
| 117 | Е8-28 | -БОКОВАЯ ОБМАЗО4НАЯ | 10,87 | 11,80 | 2,16 | 128 | 35 | 23 | 6,50 | 71 |
| | ЭСН4-8 | ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО | | 3,20 | 0,65 | | | 7 | 0,84 | 9 |
| | | ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ | | | | | | | | |
| | | БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИ4У И | | | | | | | | |
| | | БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, ГЛИНЯНАЯ | | | | | | | | |
| | | КАНАЛОВ | | | | | | | | |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 118 | Е9-116 | -УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ | 0,01 | 32,14 | 15,24 | 1 | - | - | 15,60 | - |
| | Т.Ч. | ПЕРЕМЫЧЕК | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | П.1.6 | Т | | 10,30 | 4,88 | | | - | 6,30 | - |
| | ТАБЛ.1 | | | | | | | | | |
| | П.10 | | | | | | | | | |
| | К=1,03 | | | | | | | | | |
| | ЭСН16-3 | | | | | | | | | |
| 119 | С121-1959 | -СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ | 0,01 | 213,00 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | ПЕРЕМЫЧЕК | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | Е6-83 | -ОБРАМЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ УГОЛКОМ | 0,03 | 441,00 | 1,40 | 13 | 4 | - | 210,00 | 6 |
| | ЭСН9-7 | Т | | | | | | | | |
| | | | | 124,00 | 0,42 | | | - | 0,54 | - |
| 121 | Е6-85 | -ОБРАМЛЕНИЕ ВОРОТ И ПРОЕМОВ | 0,28 | 329,00 | 1,30 | 92 | 3 | - | 21,10 | 6 |
| | ЭСН9-9 | УГОЛКОМ | | | | | | | | |
| | | Т | | 12,40 | 0,39 | | | - | 0,50 | - |
| 122 | Е12-278 | -УСТРОЙСТВО СЛИВОВ ВОРОТ | 0,02 | 687,00 | 6,62 | 14 | 1 | - | 74,00 | 1 |
| | ЭСН8-3 | 100М | | | | | | | | |
| | | | | 40,80 | 1,99 | | | - | 2,57 | - |
| 123 | Е7-291 | -СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | 0,32 | 342,00 | - | 109 | 7 | - | 34,00 | 11 |
| | ЭСН17-7 | Т | | | | | | | | |
| | | | | 21,30 | - | | | - | - | - |
| 124 | Е13-121 | -ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА | 0,18 | 7,71 | 0,20 | 1 | - | - | 3,10 | 1 |
| | ЭСН15-6 | ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ | | | | | | | | |
| | | РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 | | 2,05 | 0,06 | | | - | 0,08 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 125 | Е13-153 | -ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ | 0,18 | 20,60 | 0,24 | 4 | 1 | - | 4,60 | 1 |
| | ЭСН18-6 | ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2РАЗА | | | | | | | | |
| | К=2 | 100М2 | | 3,02 | 0,08 | | | - | 0,10 | - |
| 126 | Е7-445 | -УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО | 62,00 | 0,29 | 0,15 | 18 | 5 | 10 | 0,13 | 8 |
| | ЭСН | 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ | | | | | | | | |
| | 38.10-1.8 | МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И | | 0,08 | 0,06 | | | 4 | 0,08 | 5 |
| | | ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М | | | | | | | | |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 127 | СЦМ | -СТОИМОСТЬ Ж.Б.ПЕРЕМЫЧЕК | 1,68 | 64,40 | - | 108 | - | - | - | - |
| | ТОМ 1 | М3 | | | | | | | | |
| | П.9-92 | | | - | - | | | - | - | - |
| 128 | СЦМ | -СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 | 0,06 | 250,00 | - | 15 | - | - | - | - |
| | ТОМ1 | Т | | | | | | | | |
| | ТАБЛ.3.1 | | | - | - | | | - | - | - |
| | П.3 | | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 | РУБ. | | | | 8653 | 553 | 336 | | 978 |
| | | ---- | | | | | | | | |
| | | РУБ. | | | | | | 113 | | 144 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | | 8650 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | | 1426 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 129 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | | - | 255 | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | | 806 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | | 10882 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 1251 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | | - | 921 | - | | - |
| | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | | 3 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | | 3 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | РУБ. | | | 10885 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1251 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 921 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 6. покрытие | | | | | | | | |
| 129 | Е7-183 | -УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ | 32,00 | 8,02 | 2,88 | 257 | 53 | 92 | 2,85 | 91 |
| | ЭСН11-3 | ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М, | | 1,67 | 1,04 | | | 33 | 1,34 | 43 |
| | | ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2, ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М | | | | | | | | |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 130 | Е7-177 | - УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ | 20,00 | 5,70 | 1,87 | 114 | 24 | 38 | 2,04 | 41 |
| | ЭСН11-1 | ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М, | | 1,20 | 0,68 | | | 14 | 0,88 | 18 |
| | | ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2, ПРИ МАССЕ ПОДСТРОПИЛЬНЫХ И СТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М | | | | | | | | |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 131 | СЦМ | -ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ | 498,12 | 6,18 | - | 3078 | - | - | - | - |
| | ТОМ1 | ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М,ДЛИНОЙ 6М | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | П.8-121 | ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ | | - | - | | | - | - | - |
| | | 600-800КГС/М2 | | | | | | | | |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 132 | СЦМ | -ТО ЖЕ,С ОТВЕРСТИЯМИ ДИАМЕТРОМ | 71,16 | 7,73 | - | 550 | - | - | - | - |
| | ТОМ1 | 400-700ММ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | П.8-152 | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 133 | СЦМ | -СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ | 0,09 | 413,00 | - | 37 | - | - | - | - |
| | ТОМ1 | ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | ТАБЛ.3.1 | Т | | - | - | | | - | - | - |
| | П.13 | | | | | | | | | |
| 134 | СЦМ | -ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ | 0,38 | 55,80 | - | 21 | - | - | - | - |
| | ТОМ1 | ОСНОВНЫХ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | ТАБЛ.3.1 | ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ | | - | - | | | - | - | - |
| | П.19 | Т | | | | | | | | |
| 135 | ССЦМ | -СТОИМОСТЬ ПЛИТ МНОГОПУСТОТНЫХ | 151,47 | 8,85 | - | 1341 | - | - | - | - |
| | ТОМ1 | ДЛИНОЙ 5,98М,ШИРИНОЙ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | П.11-157 | 1,49М,НОРМАТИВНОЙ | | - | - | | | - | - | - |
| | | НАГРУЗКОЙ,ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННЫЙ ВЕС 800КГ/М3,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 12,6ММ | | | | | | | | |
| | | М2 | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА:7,41+1,04+0,2.2 | | | | | | | | |
| 136 | СЦМ | -ТО ЖЕ,С ОТВЕРСТИЯМИ | 26,63 | 9,46 | - | 252 | - | - | - | - |
| | ТОМ1 | М2 | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | П.11-157 | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ЦЕНА:7,41+1,04+0,2.2+0,61 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137 | Е7-209<br>ЭСН12-7 | -УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М<br>ШТ | 7,00 | 2,43<br>1,01 | 1,03<br>0,38 | 17 | 7 | 8<br>3 | 1,64<br>0,49 | 11<br>3 |
| 138 | ССЦМ<br>ТОМ1<br>П.8-236 | -СТОИМОСТЬ СТАКАНОВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЗОНТОВ И ДЕФЛЕКТОРОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,1М3<br>М3 | 0,24 | 90,20<br>- | -<br>- | 22 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 139 | СЦМ<br>ТОМ1<br>П.8-237 | -СТОИМОСТЬ СТАКАНОВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЗОНТОВ И ДЕФЛЕКТОРОВ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,1М3<br>М3 | 0,70 | 75,90<br>- | -<br>- | 53 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 140 | СЦМ<br>ТОМ1<br>ТАБЛ.3.1<br>П.1 | -СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1<br>Т | 0,02 | 229,00<br>- | -<br>- | 5 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 141 | СЦМ<br>ТОМ1<br>ТАБЛ.3.1<br>П.6 | -СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА В1<br>Т | 0,02 | 321,00<br>- | -<br>- | 6 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 142 | СЦМ<br>ТОМ1<br>ТАБЛ.3.1<br>П.13 | -СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ<br>Т | 0,04 | 413,00<br>- | -<br>- | 17 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 143 | СЦМ<br>ТОМ1<br>ТАБЛ.3.1<br>П.19 | -ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ<br>Т | 0,04 | 55,80<br>- | -<br>- | 2 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 144 | Е7-767<br>ЭСН17-4 | -УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ<br>Т | 0,20 | 489,00<br>27,80 | 6,00<br>1,80 | 98 | 6 | 1<br>- | 40,50<br>2,32 | 8<br>- |
| 145 | Е13-121<br>ЭСН15-6 | -ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 (СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ)<br>100М2 | 0,06 | 7,71<br>2,05 | 0,20<br>0,06 | 1 | - | -<br>- | 3,10<br>0,08 | -<br>- |
| 146 | Е13-153<br>ЭСН18-6<br>К=2 | -ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 (СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ В 2 СЛОЯ)<br>100М2 | 0,06 | 20,60<br>3,02 | 0,24<br>0,08 | 1 | - | -<br>- | 4,60<br>0,10 | -<br>- |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 | РУБ.<br>РУБ. | | | | 5872 | 90 | 139<br>50 | | 151<br>64 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | | 5872 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 970 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 87 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 171 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 547 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 7389 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 302 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 311 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | РУБ. | | | 7389 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 302 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 311 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 7. кровля | | | | | | | | |
| 147 | Е12-287 ЭСН9-4 | -УСТРОЙСТВО УКЛОНА ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА | 61,83 | 35,20 | 0,56 | 2176 | 79 | 35 | 2,54 | 157 |
| | | | М3 | 1,28 | 0,17 | | | 11 | 0,22 | 14 |
| 148 | Е12-299 ЭСН10-1 | -УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ | 7,92 | 51,60 | 0,74 | 409 | 61 | 6 | 14,30 | 113 |
| | | | 100М2 | 7,64 | 0,22 | | | 2 | 0,28 | 2 |
| 149 | Е12-297 ЭСН9-10 | -ОГРУНТОВКА РАСТВОРОМ БИТУМА ПЯТОЙ МАРКИ В КЕРОСИНЕ В СООТНОШЕНИИ 1:2 | 7,92 | 7,71 | 0,19 | 61 | 19 | 1 | 4,72 | 37 |
| | | | 100М2 | 2,34 | 0,06 | | | - | 0,08 | 1 |
| 150 | С111-52 | -БИТУМНЕФТЯНОЙ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КРОВЕЛЬНЫХ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ (ИСКЛЮЧАЕТСЯ) | -0,63 | -55,50 | - | -35 | - | - | - | - |
| | | | Т | - | - | | | - | - | - |
| 151 | С111-48 | -БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ, МАРКИ: БНСК-5,БНИ4-3,БНИ-4,БНИ-5,БН-90/10,БН-70/30 | 0,21 | 50,30 | - | 11 | - | - | - | - |
| | | | Т | - | - | | | - | - | - |
| 152 | С111-181 | -КЕРОСИН | 0,42 | 74,60 | - | 31 | - | - | - | - |
| | | | Т | - | - | | | - | - | - |
| 153 | Е12-154 ЭСН2-6-1 | -УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ 4ЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ С ФОНАРЯМИ И БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ РУБЕРОИДА РП-300 ИЛИ РПМ-300 | 7,71 | 304,00 | 14,90 | 2344 | 404 | 114 | 90,80 | 700 |
| | | | 100М2 | 52,40 | 4,47 | | | 34 | 5,77 | 44 |
| 154 | С111-371 | -РУБЕРОИД ПОДКЛАДОЧНЫЙ, РП-300 (ИСКЛЮЧАЕТСЯ 1СЛОЙ) | -902,07 | -0,19 | - | -171 | - | - | - | - |
| | | | М2 | - | - | | | - | - | - |
| 155 | Е12-289 ЭСН9-6 | -УКЛАДКА 2 СЛОЕВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО | 0,40 | 49,90 | 1,30 | 20 | 4 | - | 18,90 | 8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВОДОИЗОЛЯЦИОННОГО КОВРА ИЗ РУБЕРОИДА ПО КРАЯМ НАВЕСА И КАРНИЗА | | 10,70 | 0,39 | | | - | 0,50 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 156 | Е12-291 ЭСН9-7 | -ДОБАВЛЯЕТСЯ НА ВТОРОЙ СЛОЙ | 0,40 | 40,50 | 1,02 | 16 | 3 | - | 12,80 | 5 |
| | | 100М2 | | 7,56 | 0,31 | | | - | 0,40 | - |
| 157 | Е12-280 ЭСН8-5 | -УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ | 0,93 | 192,00 | 0,41 | 179 | 43 | - | 83,00 | 77 |
| | | 100М2 | | 45,80 | 0,12 | | | - | 0,15 | - |
| 158 | Е12-277 ЭСН8-2 | -УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЙ НА ФАСАДАХ: БЕЗ ВОДОСТО4НЫХ ТРУБ | 2,95 | 9,43 | 0,01 | 28 | 7 | - | 4,14 | 12 |
| | | 100М2 | | 2,30 | - | | | - | - | - |
| 159 | Е20-696 ЭСН18-1 | -МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ КРОВЛИ | 0,55 | 35,90 | 0,46 | 20 | 3 | - | 9,83 | 5 |
| | | 100КГ | | 6,10 | 0,14 | | | - | 0,18 | - |
| 160 | Е9-46 ЭСН7-1 | -УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СТРЕМЯНКИ | 0,06 | 59,74 | 33,06 | 4 | 1 | 2 | 22,60 | 1 |
| | Т.Ч. П.1.6 ТАБЛ.1 П.10 К=1,03 | Т | | 14,21 | 12,15 | | | 1 | 15,67 | 1 |
| 161 | С121-1976 | -СТОИМОСТЬ СТРЕМЯНКИ | 0,06 | 384,00 | - | 23 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 162 | Е9-47 ЭСН7-2 | -УСТАНОВКА ПЛОЩАДКИ ПЕРЕХОДНОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ | 0,06 | 48,20 | 18,13 | 3 | 1 | 1 | 30,10 | 2 |
| | Т.Ч. П.1.6 ТАБЛ.1 П.10 К=1,03 | Т | | 19,57 | 5,59 | | | - | 7,21 | - |
| 163 | С121-1979 | -СТОИМОСТЬ ПЛОЩАДКИ | 0,06 | 326,00 | - | 20 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 164 | Е13-153 ЭСН18-6 К=2 | -ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2РАЗА | 0,06 | 20,60 | 0,24 | 1 | - | - | 4,60 | - |
| | | 100М2 | | 3,02 | 0,08 | | | - | 0,10 | - |
| 165 | Е6-15 ЭСН1-15 СЦМ1-3 СЦМ1-5 | -УСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ ПОД СТОЙКИ СТРЕМЯНКИ ИЗ БЕТОНА В15 | 0,12 | 29,43 | 0,34 | 4 | - | - | 0,99 | - |
| | | М3 | | 0,52 | 0,10 | | | - | 0,13 | - |

ЦЕНА:27,8+(27,4-25,8).1,02

УЗЕЛ 39 ПО СЕРИИ 2.430-20 ВЫП.2

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166 | Е7-701 | -ПРОКЛАДКА ГЕРНИТА | | 0,80 | 42,30 | 0,08 | 34 | 3 | - | 6,43 | 5 |
| | ЭСН51-1 | | 100М | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | С111-78 | | | | 4,02 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| | С1113-61 | | | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА:42,3-38,2+0,99.0,7.105+0,8.13 | | | | | | | | | |
| 167 | Е12-287 | -ЗАПОЛНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫМ | | 1,00 | 25,26 | 0,56 | 25 | 1 | - | 2,54 | 3 |
| | ЭСН9-4 | РАСТВОРОМ М-50 | | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | СЦМ2-2 | | М3 | | 1,28 | 0,17 | | | - | 0,22 | - |
| | | ЦЕНА:2,48+21,9.1,04 | | | | | | | | | |
| 168 | Е12-309 | -УКЛАДКА ВОДОИЗОЛЯЦИОННОГО | | 0,09 | 36,50 | 0,70 | 3 | - | - | 7,43 | 1 |
| | ЭСН13-3 | КОВРА НАСУХО | | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | ДОП.ВЫП.1 | | 100М2 | | 4,78 | 0,21 | | | - | 0,27 | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 | | | РУБ. | | | 5206 | 629 | 159 | | 1126 |
| | | | | ---- | | | | | --- | | --- |
| | | | | РУБ. | | | | | 48 | | 62 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ. | | | 5156 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ. | | | 851 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 79 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | | РУБ. | | | - | 150 | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ. | | | 481 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ. | | | 6488 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1263 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | | РУБ. | | | - | 824 | - | | - |
| | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | РУБ. | | | 50 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ. | | | 4 | - | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ. | | | 4 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | РУБ. | | | 58 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 4 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | | РУБ. | | | - | 3 | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | | | РУБ. | | | 6546 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1267 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | | РУБ. | | | - | 827 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 8. металлоконструкции | | | | | | | | | |
| | | ========== | | | | | | | | | |
| 169 | Е9-94 | -МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК | | 0,97 | 30,08 | 14,73 | 29 | 9 | 14 | 13,50 | 13 |
| | ЭСН12-1 | Т | | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | Т.Ч. | | | | 8,96 | 5,15 | | | 5 | 6,64 | 6 |
| | П.1.6 | | | | | | | | | | |
| | ТАБЛ.1 | | | | | | | | | | |
| | П.10 | | | | | | | | | | |
| | К=1,03 | | | | | | | | | | |
| 170 | С121-1829 | -СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК | | 0,97 | 263,12 | - | 255 | - | - | - | - |
| | | ИЗ СТАЛИ С 255 | | | --- | --- | | | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| | | ЦЕНА:251+12.1,01 | | | | | | | | |
| 171 | Е9-43<br>ЭСН6-4<br>Т.Ч.<br>П.1.6<br>ТАБЛ.1<br>П.10<br>К=1,03 | -МОНТАЖ МОНОРЕЛЬСОВ ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ ОПОРАМ ИЗ ДВУТАВРОВ 18<br>М | 31,08 | 7,03<br>---<br>1,52 | 4,69<br>---<br>1,63 | 218 | 47 | 146<br>---<br>51 | 2,35<br>---<br>2,10 | 73<br>---<br>65 |
| 172 | С121-1825 | -ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ, ПРОЛЕТОМ ДО 6М, ИЗ ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА М: ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 1 ИЗ СТАЛИ С255<br>Т<br>ЦЕНА:239+12.1,01 | 0,49 | 251,12<br>---<br>- | -<br>---<br>- | 123 | - | -<br>---<br>- | -<br>---<br>- | -<br>---<br>- |
| 173 | С121-1826 | -ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М,ИЗ ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА М.ЗВЕНЬЯ КРИВОЛИНЕЙНЫЕ 1 ИЗ СТАЛИ С255<br>Т<br>ЦЕНА:270+12.1,01 | 0,12 | 282,12<br>---<br>- | -<br>---<br>- | 34 | - | -<br>---<br>- | -<br>---<br>- | -<br>---<br>- |
| 174 | С121-1829 | -ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ, ПРОЛЕТОМ ДО 12М, СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ. ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ БАЛКИ И ПОДВЕСКИ 1 ИЗ СТАЛИ С235<br>Т | 1,07 | 251,00<br>---<br>- | -<br>---<br>- | 269 | - | -<br>---<br>- | -<br>---<br>- | -<br>---<br>- |
| 175 | С121-1829 | -ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ, ПРОЛЕТОМ ДО 12М, СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ. ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ БАЛКИ И ПОДВЕСКИ 1 ИЗ СТАЛИ С245<br>Т<br>ЦЕНА:251+7.1,01 | 0,95 | 258,07<br>---<br>- | -<br>---<br>- | 245 | - | -<br>---<br>- | -<br>---<br>- | -<br>---<br>- |
| 176 | Е13-153 | -ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ | 1,29 | 20,60 | 0,24 | 27 | 4 | - | 4,60 | 6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ЭСН18-6 К=2 | КОНСТРУКЦИЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2РАЗА 100М2 | | 3,02 | 0,08 | | | - | 0,10 | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8 | РУБ. | | | 1200 | 60 | 160 | | 92 |
| | | | РУБ. | | | | | 56 | | 71 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 27 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 4 | - | - | | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 1 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 2 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 33 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 6 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 5 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1173 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 102 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 9 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 18 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 102 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1377 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 166 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 130 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | РУБ. | | | 1410 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 172 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 135 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 9. ДВЕРИ | | | | | | | | |
| 177 | Е10-105 ЭСН20-1 | -УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3М2 | 16,40 | 1,45 | 0,35 | 24 | 9 | 6 | 0,91 | 15 |
| | | | М2 | 0,55 | 0,11 | | | 2 | 0,14 | 2 |
| 178 | Е10-140 ЭСН21-6 | -КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 | 16,40 | 1,34 | - | 22 | 3 | - | 0,36 | 6 |
| | | | М2 | 0,20 | - | | | - | - | - |
| 179 | Е10-105 ЭСН20-1 | -УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ВО ВНУТРЕННИХ КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3М2 | 6,78 | 1,45 | 0,35 | 10 | 4 | 3 | 0,91 | 6 |
| | | | М2 | 0,55 | 0,11 | | | 1 | 0,14 | 1 |
| 180 | Е10-107 ЭСН20-3 | -УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3М2 | 11,60 | 2,00 | 0,13 | 23 | 8 | 1 | 1,16 | 13 |
| | | | М2 | 0,67 | 0,04 | | | - | 0,05 | 1 |
| 181 | С122-878 ДОП.ВЫП.4 | -СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ ДНГ21-10Л(5ШТ) | 10,25 | 16,30 | - | 167 | - | - | - | - |
| | | | М2 | - | - | | | - | - | - |
| 182 | С122-881 ДОП.ВЫП.3 ТАБЛ.23 | -СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ОСТЕКЛЕННЫХ МАРКИ ДНО21-10(3ШТ.) | 6,15 | 15,80 | - | 97 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | П.24 | М2 | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА:14,30+1,5 | | | | | | | | |
| 183 | С122-218 | -ТО ЖЕ,ДГ21-8,ДГ21-8Л(2ШТ.) М2 | 3,18 | 14,20<br>-<br>- | -<br>- | 45 | - | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| 184 | С122-218 | -ТО ЖЕ,ДГ21-9Л,ДГ21-9ВПЛ М2 | 7,20 | 14,20<br>-<br>- | -<br>- | 102 | - | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| 185 | С122-219 | -ТО ЖЕ,ДГ21-10,ДГ21-10Л М2 | 8,00 | 13,50<br>-<br>- | -<br>- | 108 | - | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| 186 | С111-446-1 | -СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ КОМПЛ | 8,00 | 6,73<br>-<br>- | -<br>- | 54 | - | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| 187 | С111-448-1 | -СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ КОМПЛ | 10,00 | 2,97<br>-<br>- | -<br>- | 30 | - | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| 188 | Е10-105<br>ЭСН20-1<br>Т.Ч.<br>П.3.1<br>К=1,32<br>К=1,27 | -УСТАНОВКА ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3М2 С ПРИБОРАМИ ДЛЯ САМОЗАКРЫВАНИЯ М2 | 2,09 | 1,63<br>0,73 | 0,35<br>0,11 | 3 | 2 | 1<br>- | 1,16<br>0,14 | 2<br>- |
| | | ЦЕНА:1,45+0,55.0,32 | | | | | | | | |
| 189 | Е10-106<br>ЭСН20-2<br>Т.Ч.<br>П.3.1<br>К=1,33<br>К=1,39 | -УСТАНОВКА ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА СВЫШЕ 3М2 С ПРИБОРАМИ ДЛЯ САМОЗАКРЫВАНИЯ М2 | 4,53 | 1,39<br>0,71 | 0,29<br>0,09 | 6 | 3 | 1<br>- | 1,10<br>0,12 | 5<br>1 |
| | | ЦЕНА:1,19+0,51.0,39 | | | | | | | | |
| 190 | С122-264 | -СТОИМОСТЬ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДВЕРЕЙ МАРКИ ДП1.17.00.00.00.М4(1ШТ.) М2 | 2,09 | 28,30<br>-<br>- | -<br>- | 59 | - | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| 191 | С122-265 | -СТОИМОСТЬ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДВЕРЕЙ МАРКИ ДП1.11.00.00.00.М4(1ШТ.) М2 | 4,53 | 28,20<br>-<br>- | -<br>- | 128 | - | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| 192 | С111-448-1 | -СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ КОМПЛ | 1,00 | 2,97<br>-<br>- | -<br>- | 3 | - | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| 193 | С111-449-1 | -СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ | 1,00 | 3,23<br>-<br>- | -<br>- | 3 | - | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ДВУХПОЛЬНЫХ | | - | - | | | - | - | - |
| | | КОМПЛ | | | | | | | | |
| 194 | С111-398 | -ПРИБОРЫ ДЛЯ САМОЗАКРЫВАНИЯ | 0,02 | 230,00 | - | 5 | - | - | - | - |
| | | 100ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 195 | Е13-142 | -ОКРАСКА НАРУЖНЫХ ДВЕРЕЙ | 0,16 | 43,92 | 0,48 | 7 | - | - | 3,60 | 1 |
| | ЭСН17-6 | АТМОСФЕРОСТОЙКОЙ ЭМАЛЬЮ | | 2,43 | 0,15 | | | - | 0,19 | - |
| | К=3 | ХВ-110 ЗА 3РАЗА | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА:12,6+(0,906-0,766).14,6 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9 | РУБ. | | | 896 | 29 | 12 | | 48 |
| | | | РУБ. | | | | | 3 | | 5 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 896 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 150 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 14 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 27 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 84 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1130 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 67 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 59 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | РУБ. | | | 1130 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 67 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 59 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 10. окна | | | | | | | | |
| 196 | Е10-84 | -УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В | 10,88 | 2,99 | 0,36 | 33 | 8 | 4 | 1,38 | 15 |
| | ЭСН14-1 | КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ | | | | | | | | |
| | | ЗДАНИЙ С ОДИНАРНЫМИ И | | 0,74 | 0,11 | | | 1 | 0,14 | 2 |
| | | СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ | | | | | | | | |
| | | ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ М2 ДО 5 | | | | | | | | |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 197 | Е10-86 | -УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В | 58,24 | 1,69 | 0,27 | 98 | 26 | 16 | 0,83 | 48 |
| | ЭСН14-3 | КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ | | | | | | | | |
| | | ЗДАНИЙ С ОДИНАРНЫМИ И | | 0,44 | 0,08 | | | 5 | 0,10 | 6 |
| | | СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ | | | | | | | | |
| | | ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ,М2, БОЛЕЕ 10 | | | | | | | | |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 198 | С122-143 | -СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ | 10,88 | 9,93 | - | 108 | - | - | - | - |
| | | СВО12-12 | | | | | | | | |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 199 | С122-146 | -ТО ЖЕ,ПН012-24.1 | 22,40 | 9,38 | - | 210 | - | - | - | - |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 200 | С122-146 | -ТО ЖЕ,ПН018-24.1 | 33,84 | 9,38 | - | 317 | - | - | - | - |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | С122-323 | -НАЛИ4НИКИ МАРКА 1 | 174,70 | 0,18 | - | 31 | - | - | - | - |
| | | М | | - | - | | | - | - | - |
| 202 | Е20-696 | -УСТАНОВКА ИМПОСТОВ ИЗ УГОЛКОВ | 1,75 | 35,90 | 0,46 | 63 | 11 | 1 | 9,83 | 17 |
| | | 100КГ | | 6,10 | 0,14 | | | - | 0,18 | - |
| 203 | Е10-88 ЭСН15-2 | -УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ОКОННЫХ | 24,00 | 0,24 | - | 6 | 6 | - | 0,46 | 11 |
| | | ШТ | | 0,24 | - | | | - | - | - |
| 204 | С111-435 | -СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ВЫСОТОЙ ДО 1,2М | 16,00 | 1,72 | - | 28 | - | - | - | - |
| | | КОМПЛ | | - | - | | | - | - | - |
| 205 | С111-436 | -СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ВЫСОТОЙ ДО 2,1М | 8,00 | 2,58 | - | 21 | - | - | - | - |
| | | КОМПЛ | | - | - | | | - | - | - |
| 206 | Е8-178 ЭСН18-2 | -УКЛАДКА ПОДОКОННЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ГЛАДКИХ | 0,04 | 687,00 | 6,67 | 27 | 2 | - | 97,00 | 4 |
| | | 100М2 | | 57,00 | 2,00 | | | - | 2,58 | - |
| 207 | Е15-747 ЭСН202-1 | -ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ,УСТАНОВЛЕННЫХ В КОРОБКИ, ОКОННЫМ 3ММ СТЕКЛОМ | 0,69 | 222,00 | 0,80 | 153 | 9 | - | 25,30 | 17 |
| | | 100М2 | | 13,50 | 0,24 | | | - | 0,31 | - |
| 208 | С111-575 | -ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТОИМОСТЬ 3ММ СТЕКЛА | -44,84 | -1,21 | - | -54 | - | - | - | - |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 209 | С111-576 | -СТЕКЛО ЛИСТОВОЕ ОКОННОЕ,1Й СОРТ,ТОЛЩИНОЙ 4 ММ | 44,84 | 1,79 | - | 80 | - | - | - | - |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10 | РУБ. | | | | 1121 | 62 | 21 | | 112 |
| | | ---- | | | | | | | | |
| | | РУБ. | | | | | | 6 | | 8 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | | 1121 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | | 184 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 16 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | | - | 34 | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | | 106 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | | 1411 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 136 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 102 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | РУБ. | | | 1411 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 136 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 102 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 11. ворота | | | | | | | | |
| 210 | Е10-144 | -УСТАНОВКА ВОРОТ | 11,38 | 3,76 | 0,49 | 43 | 17 | 6 | 2,56 | 29 |
| | ЭСН27-1 | М2 | | 1,53 | 0,15 | | | 2 | 0,19 | 2 |
| 211 | С122-895 | -СТОИМОСТЬ ДЕРЕВЯННЫХ | 11,38 | 19,90 | - | 226 | - | - | - | - |
| | ПРИМЕНИТ. | ВОРОТ,РАСПАШНЫХ,НЕУТЕПЛЕННЫХ МАРКИ 4ВРД 24Х24 | | - | - | | | - | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 212 | С111-343 | -СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ДЛЯ ВОРОТ | 18,32 | 0,30 | - | 6 | - | - | - | - |
| | | КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 213 | Е7-701 | -ПРОКЛАДКА РЕЗИНОВАЯ ПО | 0,19 | 42,30 | 0,08 | 8 | 1 | - | 6,43 | 1 |
| | ЭСН51-1 | ПЕРИМЕТРУ ВОРОТ | | 4,02 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 214 | Е13-142 | -ОКРАСКА ВОРОТ | 0,23 | 43,92 | 0,48 | 10 | 1 | - | 3,60 | 1 |
| | ЭСН17-6 К=3 | АТМОСФЕРОСТОЙКОЙ ЭМАЛЬЮ ХВ-110 ЗА 3РАЗА | | 2,43 | 0,15 | | | - | 0,19 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА:12,6+(0,906-0,766).14,6 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11 | РУБ. | | | 293 | 19 | 6 | | 31 |
| | | | РУБ. | | | | | 2 | | 2 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 293 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 48 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 4 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 8 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 28 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 369 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 37 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 29 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 | РУБ. | | | 369 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 37 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 29 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 12. перегородки | | | | | | | | |
| 215 | Е8-45 | -ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО | 1,63 | 472,00 | 7,59 | 769 | 101 | 13 | 115,00 | 187 |
| | ЭСН5-9 | КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М | | 62,00 | 2,28 | | | 4 | 2,94 | 5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 216 | Е8-41 | -ПЕРЕГОРОДКИ ТОЛЩИНОЙ 65ММ ПРИ | 0,04 | 305,00 | 4,25 | 12 | 3 | - | 121,00 | 5 |
| | ЭСН5-7 | ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | 100М2 | | 66,00 | 1,28 | | | - | 1,65 | - |
| 217 | Е26-31 | -ЗАДЕЛКА ЗАЗОРОВ | 0,24 | 35,90 | 1,23 | 9 | 3 | - | 21,30 | 5 |
| | ЭСН8-4 | МИНЕРАЛОВАТНОЙ ВАТОЙ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | М3 | | 12,70 | 0,62 | | | - | 0,80 | - |
| 218 | С114-3 | -ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ | 0,23 | 11,20 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | РУЛОНИРОВАННАЯ ТУ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | 400-1/401-64-80 | | - | - | | | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| | | ОБЬЕМ:0,24.0,97 | | | | | | | | |
| 219 | Е15-262 | -ЗАЧЕКАНКА ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ | 0,04 | 107,00 | 6,80 | 4 | 2 | - | 74,00 | 3 |
| | ЭСН | 100М2 | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | 55-5-11 | | | 46,40 | 4,03 | | | - | 5,20 | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12 | | РУБ. | | | 797 | 109 | 13 | | 200 |
| | | | ---- | | | | | --- | | --- |
| | | | РУБ. | | | | | 4 | | 5 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 797 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 131 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 12 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 23 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 74 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1002 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 217 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 136 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 | РУБ. | | | 1002 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 217 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 136 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 13. ПОЛЫ | | | | | | | | |
| | | ТИП 1 | | | | | | | | |
| 220 | Е11-2 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ | 5,34 | 43,30 | 0,99 | 231 | 19 | 6 | 7,19 | 38 |
| | ЭСН1-2 | 100М2 | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | 3,57 | 0,30 | | | 2 | 0,39 | 2 |
| 221 | Е11-11 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ | 80,10 | 35,22 | - | 2821 | 130 | - | 2,90 | 232 |
| | ЭСН1-11 | ИЗ БЕТОНА В22,5 | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | СЦМ 1 | М3 | | 1,62 | - | | | - | - | - |
| | П.1-15 | | | | | | | | | |
| | П.1-19 | | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА:29,3+(32,1-26,3).1,02 | | | | | | | | |
| 222 | Е11-55 | -УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ | 5,34 | 74,49 | 0,95 | 398 | 53 | 6 | 18,80 | 100 |
| | ЭСН8-1 | ТОЛЩИНОЙ 20ММ М200 | | --- | --- | | | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | СЦМ 1<br>П.2-5<br>П.2-6 | 100М2 | | 9,88 | 0,28 | | | 2 | 0,36 | 2 |
| | | ЦЕНА:70+(28,1-25,9).2,04 | | | | | | | | |
| 223 | Е11-71<br>ЭСН11-5 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ МОЗАИ4НЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ БЕЗ РИСУНКА | 5,34 | 628,00 | 2,32 | 3354 | 529 | 13 | 166,00 | 886 |
| | | 100М2 | | 99,00 | 0,70 | | | 4 | 0,90 | 5 |
| 224 | Е11-73<br>ЭСН11-7 | -ДОБАВЛЯЕТСЯ 5ММ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ МОЗАИЧНОГО ПОКРЫТИЯ | 5,34 | 130,00 | 0,20 | 694 | 60 | 1 | 18,30 | 98 |
| | | 100М2 | | 11,20 | 0,07 | | | - | 0,09 | - |
| 225 | Е6-83<br>ЭСН9-7 | -УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ | 0,04 | 441,00 | 1,40 | 18 | 5 | - | 210,00 | 8 |
| | | МН1(ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ)<br>Т | | 124,00 | 0,42 | | | - | 0,54 | - |
| 226 | Е6-84<br>ЭСН9-8 | -УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 | 0,42 | 355,00 | 1,30 | 149 | 16 | - | 64,00 | 27 |
| | | МС4(ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ)<br>Т | | 38,00 | 0,39 | | | - | 0,50 | - |
| 227 | Е6-86<br>ЭСН9-10 | -АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК | 0,35 | 15,30 | 1,40 | 5 | 2 | - | 12,30 | 4 |
| | | (ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ)<br>Т | | 6,76 | 0,42 | | | - | 0,54 | - |
| 228 | С124-1-14 | -АРМАТУРАКЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 14ММ | 0,35 | 270,00 | - | 94 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 229 | Е27-251<br>ЭСН63-1 | -ЗАПОЛНЕНИЕ ДЕФОРМАЦИОННОГО ШВА БИТУМОМ БН4 | 0,20 | 46,80 | 2,20 | 9 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | 0,53 | | | - | 0,68 | - |
| 230 | Е13-121<br>ЭСН15-6 | -ОГРУНТОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ГРУНТОМ ГФ-021 | 0,23 | 7,71 | 0,20 | 2 | - | - | 3,10 | 1 |
| | | 100М2 | | 2,05 | 0,06 | | | - | 0,08 | - |
| 231 | Е13-153<br>ЭСН18-6<br>К=2 | -ОКРАСКА ОГРУНТОВАННЫХ ДЕТАЛЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2РАЗА | 0,23 | 20,60 | 0,24 | 5 | 1 | - | 4,60 | 1 |
| | | 100М2 | | 3,02 | 0,08 | | | - | 0,10 | - |
| | | ТИП 2 | | | | | | | | |
| 232 | Е11-2<br>ЭСН1-2 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ | 0,18 | 43,30 | 0,99 | 8 | 1 | - | 7,19 | 1 |
| | | 100М2 | | 3,57 | 0,30 | | | - | 0,39 | - |
| 233 | Е11-11<br>ЭСН1-11 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ БЕТОНА В22,5 | 2,67 | 35,22 | - | 94 | 4 | - | 2,90 | 8 |
| | | М3 | | 1,62 | - | | | - | - | - |
| | | ЦЕНА:29,3+(32,1-26,3).1,02 | | | | | | | | |
| 234 | Е8-13 | -УСТРОЙСТВО ПРОСЛОЙКИ НА | 0,18 | 28,54 | 0,50 | 5 | 1 | - | 12,57 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ЭСН4-1 | ЖИДКОМ СТЕКЛЕ С УПЛОТНЯЮЩЕЙ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | К=0,33 | ДОБАВКОЙ ТОЛЩИНОЙ 10ММ | | 6,47 | 0,15 | | | - | 0,19 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 235 | Е11-135 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА | 0,18 | 417,00 | 4,52 | 75 | 11 | 1 | 108,00 | 19 |
| | ЭСН20-3 | ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | КЕРАМИ4ЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ, | | 61,40 | 1,36 | | | - | 1,75 | - |
| | | ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| | | ТИП 3 | | | | | | | | |
| 236 | Е11-2 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ | 0,31 | 43,30 | 0,99 | 13 | 1 | - | 7,19 | 2 |
| | ЭСН1-2 | 100М2 | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | 3,57 | 0,30 | | | - | 0,39 | - |
| 237 | Е11-11 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ | 3,10 | 30,86 | - | 96 | 5 | - | 2,90 | 9 |
| | ЭСН1-11 | ИЗ БЕТОНА В7,5,F75 | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | М3 | | 1,62 | - | | | - | - | - |
| | | ЦЕНА:29,3+1,02.1,5.1,02 | | | | | | | | |
| 238 | Е11-67 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ | 0,31 | 135,24 | 1,74 | 42 | 6 | - | 40,20 | 12 |
| | ЭСН11-1 | ТОЛЩИНОЙ 30ММ В22,5 | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | СЦМ1 | 100М2 | | 20,50 | 0,52 | | | - | 0,67 | - |
| | П.1-29 | | | | | | | | | |
| | П.1-31 | | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА:123+(33,3-29,3).3,06 | | | | | | | | |
| 239 | Е11-68 | -ИСКЛЮЧАЕТСЯ 5ММ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ | -0,31 | -17,84 | -0,28 | -6 | - | - | -1,06 | - |
| | ЭСН11-2 | ПОКРЫТИЯ ДО 25ММ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | СЦМ1 | 100М2 | | -0,59 | -0,08 | | | - | -0,10 | - |
| | П.1-29 | | | | | | | | | |
| | П.1-31 | | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА:15,8+(33,3-29,3).0,51 | | | | | | | | |
| 240 | Е13-296 | -ПРОПИТКА ФЛЮАТАМИ | 0,31 | 7,92 | 0,81 | 2 | 2 | - | 9,85 | 3 |
| | ЭСН40-4 | 100М2 | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | 6,47 | 0,24 | | | - | 0,31 | - |
| 241 | Е11-78 | -ШЛИФОВКА БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ | 0,31 | 91,10 | 1,30 | 28 | 15 | - | 81,10 | 25 |
| | ЭСН11-12 | 100М2 | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | 47,70 | 0,39 | | | - | 0,50 | - |
| | | ТИП 4 | | | | | | | | |
| 242 | Е11-2 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ | 0,15 | 43,30 | 0,99 | 7 | 1 | - | 7,19 | 1 |
| | ЭСН1-2 | 100М2 | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | 3,57 | 0,30 | | | - | 0,39 | - |
| 243 | Е11-11 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ | 2,28 | 35,22 | - | 80 | 4 | - | 2,90 | 7 |
| | ЭСН1-11 | ИЗ БЕТОНА В 22,5 | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | СЦМ1 | М3 | | 1,62 | - | | | - | - | - |
| | П.1-15 | | | | | | | | | |
| | П.1-19 | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ЦЕНА:29,3+(32,1-26,3).1,02 | | | | | | | | |
| 244 | Е11-177<br>ЭСН26-2 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ4УГУННЫХ НА ПРОСЛОЙКЕ ИЗ БЕТОНА<br>М2 | 15,20 | 13,20<br>0,49 | 0,09<br>0,03 | 201 | 7 | 1<br>- | 0,83<br>0,04 | 13<br>1 |
| | | ТИП 5 | | | | | | | | |
| 245 | Е11-2<br>ЭСН1-2 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ<br>100М2 | 0,81 | 43,30<br>3,57 | 0,99<br>0,30 | 35 | 3 | 1<br>- | 7,19<br>0,39 | 6<br>- |
| 246 | Е11-11<br>ЭСН1-11 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ БЕТОНА В7,5,F75<br>М3 | 8,11 | 30,86<br>1,62 | -<br>- | 250 | 13 | -<br>- | 2,90<br>- | 24<br>- |
| | | ЦЕНА:29,3+1,02.1,5.1,02 | | | | | | | | |
| 247 | Е11-135<br>ЭСН20-3 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИ4ЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ, ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ<br>100М2 | 0,81 | 417,00<br>61,40 | 4,52<br>1,36 | 338 | 50 | 4<br>1 | 108,00<br>1,75 | 87<br>1 |
| | | ТИП 6 | | | | | | | | |
| 248 | Е11-2<br>ЭСН1-2 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ<br>100М2 | 0,16 | 43,30<br>3,57 | 0,99<br>0,30 | 7 | 1 | -<br>- | 7,19<br>0,39 | 1<br>- |
| 249 | Е11-11<br>ЭСН1-11 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ БЕТОНА В7,5,F75<br>М3 | 1,60 | 30,86<br>1,62 | -<br>- | 49 | 3 | -<br>- | 2,90<br>- | 5<br>- |
| | | ЦЕНА:29,3+1,02,1,5.1,02 | | | | | | | | |
| 250 | Е11-55<br>ЭСН8-1<br>СЦМ1<br>П.2-5<br>П.2-6 | -УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ М200<br>100М2 | 0,16 | 74,49<br>9,88 | 0,95<br>0,28 | 12 | 2 | -<br>- | 18,80<br>0,36 | 3<br>- |
| | | ЦЕНА:70+(28,1-25,9).2,04 | | | | | | | | |
| 251 | Е11-71<br>ЭСН11-5 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ МОЗАИ4НЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ БЕЗ РИСУНКА<br>100М2 | 0,16 | 628,00<br>99,00 | 2,32<br>0,70 | 100 | 16 | -<br>- | 166,00<br>0,90 | 27<br>- |
| 252 | Е11-73<br>ЭСН11-7 | -ДОБАВЛЯЕТСЯ 5ММ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ МОЗАИЧНОГО ПОКРЫТИЯ<br>100М2 | 0,16 | 130,00<br>11,20 | 0,20<br>0,07 | 21 | 2 | -<br>- | 18,30<br>0,09 | 3<br>- |
| | | ТИП 7 | | | | | | | | |
| 253 | Е11-2<br>ЭСН1-2 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ<br>100М2 | 0,29 | 43,30<br>3,57 | 0,99<br>0,30 | 13 | 1 | -<br>- | 7,19<br>0,39 | 2<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 254 | Е11-11<br>ЭСН1-11 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ БЕТОНА В7,5,F75 | 2,90 | 30,86<br>1,62 | -<br>- | 89 | 5 | -<br>- | 2,90<br>- | 8<br>- |
| | | М3 | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА:29,3+1,02,1,5.1,02 | | | | | | | | |
| 255 | Е11-57-1<br>ЭСН8-3 | -УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА | 0,29 | 82,60<br>14,50 | 1,12<br>0,34 | 24 | 4 | -<br>- | 29,40<br>0,44 | 9<br>- |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 256 | Е11-205<br>ЭСН28-1 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТКАНЕВОЙ ПОДОСНОВЕ МАРКИ А | 0,29 | 519,00<br>43,60 | 0,75<br>0,22 | 151 | 13 | -<br>- | 75,50<br>0,28 | 22<br>- |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 257 | Е11-273<br>ЭСН42-1 | -ИСКЛЮЧАЮТСЯ ДЕРЕВЯННЫЕ ПЛИНТУСА | -0,31 | -26,70<br>-8,10 | -0,20<br>-0,06 | -8 | -3 | -<br>- | -15,10<br>-0,08 | -5<br>- |
| | | 100М | | | | | | | | |
| | | ОБЪЕМ:107.0,29 | | | | | | | | |
| 258 | Е11-274<br>ЭСН42-2 | -УСТАНОВКА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ ПЛИНТУСОВ НА КУМАРОНОВО-КАУЧУКОВОЙ МАСТИКЕ КН-2 | 0,31 | 45,00<br>1,51 | 0,06<br>0,02 | 14 | - | -<br>- | 2,41<br>0,03 | 1<br>- |
| | | 100М | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13 | РУБ. | 9520 | 983 | 33 | | | 1690 | |
| | | | ---- | | | --- | | | --- | |
| | | | РУБ. | | | | | 9 | | 11 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | 9319 | - | - | | | - | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | 1539 | - | - | | | - | |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | - | - | - | | | 138 | |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | - | 275 | - | | | - | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | 868 | - | - | | | - | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | 11726 | - | - | | | - | |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | - | - | - | | | 1825 | |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | - | 1260 | - | | | - | |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | 201 | - | - | | | - | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | 17 | - | - | | | - | |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | - | - | - | | | 2 | |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | - | 3 | - | | | - | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | 17 | - | - | | | - | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | 235 | - | - | | | - | |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | - | - | - | | | 16 | |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | - | 10 | - | | | - | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13 | РУБ. | 11961 | - | - | | | - | |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | - | - | - | | | 1841 | |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | - | 1270 | - | | | - | |

РАЗДЕЛ 14. внутренняя отделка

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 259 | Е15-297<br>ЭСН59-4<br>ТЕХ.Ч.<br>П.2.12<br>Т.Ч.<br>П.3.10<br>К=0,9 | -ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ В ПОМЕЩЕНИЯХ ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4М<br>100М2 | 9,30 | 18,84<br>16,65 | 0,14<br>0,04 | 175 | 155 | 1<br>- | 26,82<br>0,05 | 249<br>- |
| 260 | Е15-297<br>ЭСН59-4 | -ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ<br>100М2 | 1,57 | 20,70<br>18,50 | 0,15<br>0,04 | 33 | 29 | -<br>- | 29,80<br>0,05 | 47<br>- |
| 261 | Е15-294<br>ЭСН59-1 | -ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ И КОЛОНН<br>100М2 | 1,31 | 8,17<br>5,30 | 0,18<br>0,05 | 11 | 7 | -<br>- | 9,70<br>0,06 | 13<br>- |
| 262 | Е15-256<br>ЭСН<br>55-5-11 | -УЛУ4ШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН<br>100М2 | 6,20 | 110,00<br>46,40 | 6,80<br>4,03 | 682 | 288 | 42<br>25 | 74,00<br>5,20 | 459<br>32 |
| 263 | Е15-508<br>ЭСН153-1<br>ТЕХ.Ч.<br>П.2.12 | -ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ<br>100М2 | 1,14 | 5,84<br>4,90 | 0,05<br>0,02 | 7 | 6 | -<br>- | 9,70<br>0,03 | 11<br>- |
| 264 | Е15-508<br>ЭСН153-1 | -ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ<br>100М2 | 0,31 | 5,84<br>4,90 | 0,05<br>0,02 | 2 | 2 | -<br>- | 9,70<br>0,03 | 3<br>- |
| 265 | Е15-508<br>ЭСН153-1 | -ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН И КОЛОНН<br>100М2 | 2,99 | 5,84<br>4,90 | 0,05<br>0,02 | 17 | 15 | -<br>- | 9,70<br>0,03 | 29<br>- |
| 266 | Е13-105<br>ЭСН14-3<br>1113-68<br>1113-77 | -ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И КОЛОНН ЛАКОМ ПФ-170<br>100М2 | 3,82 | 14,21<br>1,57 | 0,22<br>0,07 | 54 | 6 | 1<br>- | 2,41<br>0,09 | 9<br>- |
| | | ЦЕНА:5,72+(0,927-0,274).13 | | | | | | | | |
| 267 | Е13-138<br>ЭСН17-2<br>К=2 | -НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И КОЛОНН ЭМАЛИ ПФ-115 ЗА 2РАЗА<br>100М2 | 3,82 | 21,80<br>1,84 | 0,54<br>0,16 | 83 | 7 | 2<br>1 | 2,74<br>0,21 | 10<br>1 |
| 268 | Е13-105<br>ЭСН14-3<br>1113-68<br>1113-77 | -ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКОВ ЛАКОМ ПФ-170<br>100М2 | 8,23 | 14,21<br>1,57 | 0,22<br>0,07 | 117 | 13 | 2<br>1 | 2,41<br>0,09 | 20<br>1 |
| 269 | Е13-138<br>ЭСН17-2<br>К=2 | -НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКОВ ЭМАЛИ ПФ-115 ЗА 2РАЗА<br>100М2 | 8,23 | 21,80<br>1,84 | 0,54<br>0,16 | 179 | 15 | 4<br>1 | 2,74<br>0,21 | 23<br>2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 270 | Е15-660 | -УЛУ4ШЕННАЯ ОКРАСКА | 0,49 | 76,30 | 0,90 | 37 | 11 | - | 41,00 | 20 |
| | ЭСН168-3 | ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ | | 23,10 | 0,27 | | | - | 0,35 | - |
| | | ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ПОТОЛКОВ | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 271 | Е15-660 | -УЛУ4ШЕННАЯ ОКРАСКА | 1,71 | 76,30 | 0,90 | 130 | 40 | 1 | 41,00 | 70 |
| | ЭСН168-3 | ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ | | 23,10 | 0,27 | | | - | 0,35 | 1 |
| | | ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 272 | Е15-502 | -КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ | 0,70 | 12,90 | 0,07 | 9 | 5 | - | 12,70 | 9 |
| | ЭСН152-2 | ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | УЛУ4ШЕННАЯ ПОТОЛКОВ | | 6,80 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 273 | Е15-502 | -КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ | 0,33 | 12,90 | 0,07 | 4 | 2 | - | 12,70 | 4 |
| | ЭСН152-2 | ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | УЛУ4ШЕННАЯ СТЕН | | 6,80 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 274 | Е15-82 | -ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ СТЕН, | 2,83 | 422,00 | 2,00 | 1194 | 268 | 6 | 170,00 | 481 |
| | ЭСН14-1 | ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ | | 94,70 | 0,60 | | | 2 | 0,77 | 2 |
| | | КЕРАМИ4ЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ | | | | | | | | |
| | | ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК | | | | | | | | |
| | | ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО | | | | | | | | |
| | | КИРПИ4У И БЕТОНУ | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 275 | Е13-105 | -ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТИ | 0,11 | 14,21 | 0,22 | 2 | - | - | 2,41 | - |
| | ЭСН14-3 | ОТКОСОВ ЛАКОМ ПФ-170 | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | 1113-68 | 100М2 | | 1,57 | 0,07 | | | - | 0,09 | - |
| | 1113-77 | | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА:5,72+(0,927-0,274).13 | | | | | | | | |
| 276 | Е13-138 | -НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ | 0,11 | 21,80 | 0,54 | 2 | - | - | 2,74 | - |
| | ЭСН17-2 | ПОВЕРХНОСТИ ОТКОСОВ ЭМАЛИ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | К=2 | ПФ-115 ЗА 2РАЗА | | 1,84 | 0,16 | | | - | 0,21 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 277 | Е15-277 | -ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ | 0,21 | 215,00 | 8,00 | 45 | 22 | 1 | 179,00 | 38 |
| | ЭСН56-1 | ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | ПЛОСКИХ | | 107,00 | 2,28 | | | - | 2,94 | 1 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 278 | Е8-194 | -ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБ4АТЫЕ ПРИ | 3,60 | 71,10 | 0,69 | 256 | 148 | 3 | 73,80 | 266 |
| | ЭСН22-6 | ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6М | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | 100М2ГП | | 41,00 | 0,21 | | | 1 | 0,27 | 1 |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14 | | РУБ. | | | 3039 | 1039 | 63 | | 1761 |
| | | | ---- | | | | | --- | | --- |
| | | | РУБ. | | | | | 31 | | 41 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 3039 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | | 501 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 46 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | | - | 88 | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | | 283 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 3823 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1848 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 1158 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14 | РУБ. | | | 3823 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1848 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 1158 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 15. наружная отделка | | | | | | | | |
| 279 | Е15-210 | -ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ | 1,43 | 34,60 | 1,10 | 49 | 25 | 1 | 30,00 | 43 |
| | ЭСН52-3 | ВЫСОКОКА4ЕСТВЕННАЯ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ | | 17,60 | 0,33 | | | - | 0,43 | 1 |
| | | РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ | | | | | | | | |
| | | ПРИ ШИРИНЕ ДО 200ММ ПЛОСКИХ | | | | | | | | |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 280 | Е15-201 | -ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУ4ШЕННАЯ | 0,26 | 85,30 | 4,90 | 22 | 9 | 2 | 57,40 | 15 |
| | ЭСН51-1 | ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН | | 35,60 | 2,33 | | | 1 | 3,01 | 1 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 281 | Е15-531 | -ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО | 2,67 | 30,30 | 0,76 | 81 | 10 | 2 | 6,51 | 17 |
| | ЭСН | ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | 156-6-24 | ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ | | 3,64 | 0,21 | | | 1 | 0,27 | 1 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15 | РУБ. | | | 152 | 44 | 5 | | 75 |
| | | | ---- | | | | | --- | | --- |
| | | | РУБ. | | | | | 2 | | 3 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 152 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 25 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 4 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 15 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 192 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 80 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 50 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15 | РУБ. | | | 192 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 80 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 50 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 16. разные работы | | | | | | | | |
| | | КРЫЛЬЦА | | | | | | | | |
| 282 | Е11-2 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ | 0,11 | 43,30 | 0,99 | 5 | - | - | 7,19 | 1 |
| | ЭСН1-2 | 100М2 | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | 3,57 | 0,30 | | | - | 0,39 | - |
| 283 | Е11-3 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ | 1,72 | 10,40 | - | 18 | 3 | - | 3,00 | 5 |
| | ЭСН1-3 | ПЕС4АНЫХ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | М3 | | 1,62 | - | | | - | - | - |
| 284 | Е6-15 | -УСТРОЙСТВО КРЫЛЕЦ ИЗ БЕТОНА | 1,48 | 27,80 | 0,34 | 41 | 1 | - | 0,99 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ЭСН1-15 | КЛАССА В7,5 | | | | | | | | |
| | | М3 | | 0,52 | 0,10 | | | - | 0,13 | - |
| 285 | Е6-84 | -УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ | 0,06 | 355,00 | 1,30 | 21 | 2 | - | 64,00 | 4 |
| | ЭСН9-8 | ВЕСОМ КГ, ДО 20 | | | | | | | | |
| | | Т | | 38,00 | 0,39 | | | - | 0,50 | - |
| 286 | Е11-67 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ | 0,10 | 123,00 | 1,74 | 12 | 2 | - | 40,20 | 4 |
| | ЭСН11-1 | ТОЛЩИНОЙ 30ММ | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | 20,50 | 0,52 | | | - | 0,67 | - |
| 287 | Е11-77 | -ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ | 0,10 | 9,83 | 0,08 | 1 | 1 | - | 12,60 | 1 |
| | ЭСН11-12 | 100М2 | | | | | | | | |
| | | | | 7,86 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| 288 | Е13-121 | -ОГРУНТОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ | 0,02 | 7,71 | 0,20 | 1 | - | - | 3,10 | - |
| | ЭСН15-6 | ГРУНТОМ ГФ-021 | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | 2,05 | 0,06 | | | - | 0,08 | - |
| 289 | Е13-153 | -ОКРАСКА ОГРУНТОВАННЫХ ДЕТАЛЕЙ | 0,02 | 20,60 | 0,24 | 1 | - | - | 4,60 | - |
| | ЭСН18-6 | ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2РАЗА | | | | | | | | |
| | К=2 | 100М2 | | 3,02 | 0,08 | | | - | 0,10 | - |
| | | ЛОТОК | | | | | | | | |
| 290 | Е11-11 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ | 0,41 | 29,30 | - | 12 | 1 | - | 2,90 | 1 |
| | ЭСН1-11 | БЕТОННЫХ | | | | | | | | |
| | | М3 | | 1,62 | - | | | - | - | - |
| 291 | Е8-38 | -СТЕНКИ ЛОТКА ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО | 0,39 | 37,90 | 0,62 | 15 | 1 | - | 6,86 | 3 |
| | ЭСН5-5 | КИРПИЧА | | | | | | | | |
| | | М3 | | 3,75 | 0,19 | | | - | 0,25 | - |
| 292 | Е34-304 | -НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕННОЙ СТАЛИ ДЛЯ | 0,21 | 221,00 | 7,34 | 46 | 7 | 1 | 56,70 | 12 |
| | ЭСН55-1 | ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ | | | | | | | | |
| | | 10М2 | | 33,10 | 2,20 | | | - | 2,84 | 1 |
| 293 | Е6-83 | -УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ | 0,05 | 441,00 | 1,40 | 22 | 6 | - | 210,00 | 10 |
| | ЭСН9-7 | ВЕСОМ ДО 4КГ | | | | | | | | |
| | | Т | | 124,00 | 0,42 | | | - | 0,54 | - |
| 294 | Е13-121 | -ОГРУНТОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ | 0,02 | 7,71 | 0,20 | 1 | - | - | 3,10 | - |
| | ЭСН15-6 | ГРУНТОМ ГФ-021 | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | 2,05 | 0,06 | | | - | 0,08 | - |
| 295 | Е13-153 | -ОКРАСКА ОГРУНТОВАННЫХ ДЕТАЛЕЙ | 0,02 | 20,60 | 0,24 | 1 | - | - | 4,60 | - |
| | ЭСН18-6 | ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2РАЗА | | | | | | | | |
| | К=2 | 100М2 | | 3,02 | 0,08 | | | - | 0,10 | - |
| | | ПАНДУС | | | | | | | | |
| 296 | Е11-2 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ | 0,12 | 43,30 | 0,99 | 5 | - | - | 7,19 | 1 |
| | ЭСН1-2 | 100М2 | | | | | | | | |
| | | | | 3,57 | 0,30 | | | - | 0,39 | - |
| 297 | Е11-3 | -УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОЙ ПОДУШКИ | 5,27 | 10,40 | - | 55 | 9 | - | 3,00 | 16 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ЭСН1-3 | М3 | | 1,62 | - | | | - | - | - |
| 298 | Е6-15 | -УКЛАДКА ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ИЗ | 3,72 | 31,27 | 0,34 | 116 | 2 | 1 | 0,99 | 4 |
| | ЭСН1-15 | БЕТОНА КЛАССА В22,5 | | | | | | | | |
| | СЦМ1 | М3 | | 0,52 | 0,10 | | | - | 0,13 | - |
| | П.1-7 | | | | | | | | | |
| | П.1-3 | | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА:27,8+(29,2-25,8).1,02 | | | | | | | | |
| 299 | Е27-164 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ | 0,19 | 201,00 | 4,74 | 38 | - | 1 | 3,75 | 1 |
| | ЭСН39-1 | СЛОЯ 4СМ ИЗ ГОРЯЧИХ | | | | | | | | |
| | | МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ | | 2,08 | 1,78 | | | - | 2,30 | - |
| | | АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ М 1,2 | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 300 | Е27-165 | -ИСКЛЮЧИТЬ 1,5СМ НА ИЗМЕНЕНИЕ | -0,02 | -720,00 | - | -14 | - | - | -0,21 | - |
| | ЭСН39-2 | ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПОКРЫТИЯ ДО | | | | | | | | |
| | К=3 | 2,5СМ | | -0,09 | - | | | - | - | - |
| | | 1000М2 | | | | | | | | |
| 301 | Е6-83 | -УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ | 0,01 | 441,00 | 1,40 | 4 | 1 | - | 210,00 | 2 |
| | ЭСН9-7 | ВЕСОМ ДО 4КГ | | | | | | | | |
| | | Т | | 124,00 | 0,42 | | | - | 0,54 | - |
| 302 | Е7-668 | -УСТРОЙСТВО КОЛЕСООТБОЙНИКОВ | 8,00 | 1,40 | 0,13 | 11 | 5 | 1 | 1,01 | 8 |
| | ЭСН | ИЗ БОРТОВЫХ КАМНЕЙ | | | | | | | | |
| | 47-11-1.8 | ШТ | | 0,59 | 0,05 | | | - | 0,06 | - |
| 303 | СЦМ-1 | -СТОИМОСТЬ БОРТОВЫХ КАМНЕЙ | 0,72 | 67,20 | - | 48 | - | - | - | - |
| | П.3-141 | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| | | ОТМОСТКА | | | | | | | | |
| 304 | Е27-173 | -УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ПОД | 0,79 | 230,00 | 7,40 | 182 | 11 | 6 | 25,60 | 20 |
| | ЭСН43-1 | ТРОТУАРЫ ИЗ КИРПИ4НОГО ИЛИ | | | | | | | | |
| | | ЩЕБНЯ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ | | 14,00 | 1,90 | | | 2 | 2,45 | 2 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 305 | Е27-174 | -НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ | -0,79 | -33,00 | - | -26 | - | - | -1,14 | -1 |
| | ЭСН43-2 | ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ | | | | | | | | |
| | К=2 | Н.173 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮ4АТЬ | | -0,60 | - | | | - | - | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 306 | Е27-169 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК | 0,79 | 156,00 | - | 123 | 7 | - | 14,40 | 11 |
| | ЭСН42-1 | И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ | | | | | | | | |
| | | ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ | | 8,23 | - | | | - | - | - |
| | | АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ | | | | | | | | |
| | | ТОЛЩИНОЙ 3 СМ | | | | | | | | |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 307 | Е27-172 | -НА КАЖДЫЕ 0,5СМ ИЗМЕНЕНИЯ | -0,79 | -25,30 | - | -20 | -1 | - | -2,32 | -2 |
| | ЭСН42-2 | ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ | | | | | | | | |
| | | Н.169 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮ4АТЬ | | -1,31 | - | | | - | - | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16 | РУБ. | | | | 719 | 58 | 10 | | 102 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | РУБ. | | | | | 2 | | 3 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 719 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 120 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 12 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 19 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 66 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 905 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 117 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 79 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16 | РУБ. | | | 905 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 117 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 79 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ: | РУБ. | | | 40852 | 3850 | 1186 | | 6640 |
| | | | ---- | | | | | --- | | --- |
| | | | РУБ. | | | | | 410 | | 527 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 39164 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 6465 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 587 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 1148 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 3652 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 49281 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 7554 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 5269 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1688 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 145 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 13 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 25 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 145 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1978 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 213 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 164 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ: | РУБ. | | | 51259 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 7767 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 5433 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 47459 | 4391 | 2040 | | 7663 |
| | | | ---- | | | | | --- | | --- |
| | | | РУБ. | | | | | 721 | | 960 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 45771 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 7555 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 681 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 1340 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 4269 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 57595 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 9104 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 6313 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1688 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 145 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 13 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 25 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 145 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1978 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 213 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 164 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 59573 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 9317 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 6477 | - | | - |

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР 1КАТЕГОРИИ ГУСЕВА Н.А.

ПРОВЕРИЛ НАЧАЛЬНИК СЕКТОРА ВОРОНОВА В.М.

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1-1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

| № по-мер п/п | наименование разделов | единица измерения | объем | сметная стоимость, строительных работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего | в т.ч. прогрессивных видов работ | норма-тивная трудоемкость, чел.-ч | сметная заработная плата руб. | показатели единичной стоимости, руб. | удельный показатель в % к общей стоим. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Земляные работы | М3 | 1205 | 1117 | | | | 1117 | | 810 | 486 | 0,93 | 1,88 |
| 2 | Фундаменты | М3 | 101,12 | 6494 | | | | 6494 | | 653 | 497 | 64,22 | 10,90 |
| 3 | Подземное хозяйство | М3 | 9,22 | 703 | | | | 703 | | 87 | 61 | 76,25 | 1,18 |
| | ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ | | | 8314 | | | | 8314 | | 1550 | 1044 | 2,96 | 13,96 |
| | Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Каркас | М3 | 22,38 | 4236 | | | | 4236 | | 432 | 356 | 189,28 | 7,11 |
| 5 | Стены | М2 | 608,20 | 10885 | | | | 10885 | | 1251 | 921 | 17,90 | 18,27 |
| 6 | Покрытие | М2 | 747,38 | 7389 | | | | 7389 | | 302 | 311 | 9,89 | 12,40 |
| 7 | Кровля | М2 | 771 | 6546 | | | | 6546 | | 1267 | 827 | 8,49 | 10,99 |
| 8 | Металлоконструкции | Т | 3,60 | 1410 | | | | 1410 | | 172 | 135 | 391,67 | 2,37 |
| 9 | Двери | М2 | 41,40 | 1130 | | | | 1130 | | 67 | 59 | 27,29 | 1,90 |
| 10 | Окна | М2 | 69,12 | 1411 | | | | 1411 | | 136 | 102 | 20,41 | 2,37 |
| 11 | Ворота | М2 | 11,38 | 369 | | | | 369 | | 37 | 29 | 32,43 | 0,62 |
| 12 | Перегородки | М2 | 166,39 | 1002 | | | | 1002 | | 217 | 136 | 6,02 | 1,68 |
| 13 | Полы | М2 | 724,10 | 11961 | | | | 11961 | | 1841 | 1270 | 16,52 | 20,08 |
| 14 | Внутренняя отделка | М2 | 2265,30 | 3823 | | | | 3823 | | 1848 | 1158 | 1,69 | 6,42 |
| 15 | Наружная отделка | М2 | 266,71 | 192 | | | | 192 | | 80 | 50 | 0,72 | 0,32 |
| 16 | Разные работы | М3 | 2805,50 | 905 | | | | 905 | | 117 | 79 | 0,32 | 1,52 |
| | ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ | | | 51259 | | | | 51259 | | 7767 | 5433 | 18,27 | 86,04 |
| | ВСЕГО ПО СМЕТЕ | М3 | 2805,50 | 59573 | | | | 59573 | | 9317 | 6477 | 21,23 | 100,00 |

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР 1 КАТЕГОРИИ ГУСЕВА Н.А.

ПРОВЕРИЛ НАЧАЛЬНИК ГРУППЫ ВОРОНОВА В.М.

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  N 1-2

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЦЕХА ОВОЩНЫХ КОНСЕРВОВ МОЩНОСТЬЮ 1МУБ В ГОД ДЛЯ ФЕРМЕРСКИХ И КРЕСТЬЯНСКИХ ХОЗЯЙСТВ

НА ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ,ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 5 ВК.СО 1-7

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,93 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 185 ЧЕЛ.-Ч
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ 178 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,12 ТЫС.РУБ.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН. | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1. сантехнические работы | | | | | | | | |
| 1 | Е16-41 ЭСН7-3 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ М | 32,00 | 1,20<br>0,23 | 0,01<br>- | 38 | 7 | -<br>- | 0,37<br>- | 12<br>- |
| 2 | Е16-42 ЭСН7-3 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20ММ М | 45,00 | 1,35<br>0,23 | 0,01<br>- | 61 | 10 | -<br>- | 0,37<br>- | 17<br>- |
| 3 | Е16-43 ЭСН7-3 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25ММ М | 59,00 | 1,36<br>0,23 | 0,01<br>- | 80 | 14 | 1<br>- | 0,37<br>- | 22<br>- |
| 4 | Е16-44 ЭСН7-3 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 32ММ М | 24,00 | 1,58<br>0,23 | 0,01<br>- | 38 | 6 | -<br>- | 0,37<br>- | 9<br>- |
| 5 | Е16-45 ЭСН7-3 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 40ММ М | 43,00 | 1,79<br>0,23 | 0,01<br>- | 77 | 10 | -<br>- | 0,37<br>- | 16<br>- |
| 6 | Е16-46 ЭСН7-4 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 50ММ М | 16,00 | 2,21<br>0,29 | 0,03<br>0,01 | 35 | 5 | -<br>- | 0,48<br>0,01 | 8<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Е16-48<br>ЭСН7-5 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 80ММ<br>М | 15,00 | 2,99<br>0,35 | 0,04<br>0,01 | 45 | 5 | -<br>- | 0,57<br>0,01 | 9<br>- |
| 8 | Е16-3<br>ЭСН1-2 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ 4УГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ,80 ММ<br>М | 7,00 | 3,87<br>0,27 | 0,05<br>0,02 | 27 | 2 | -<br>- | 0,46<br>0,03 | 3<br>- |
| 9 | С130-2035<br>ДОП.1 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 15ММ<br>ШТ | 13,00 | 1,42<br>- | -<br>- | 18 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 10 | С130-2036<br>ДОП.1 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 20ММ<br>ШТ | 10,00 | 1,64<br>- | -<br>- | 16 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 11 | С130-2037<br>ДОП.1 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 25ММ<br>ШТ | 9,00 | 1,98<br>- | -<br>- | 18 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 12 | С130-2038<br>ДОП.1 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 32ММ<br>ШТ | 2,00 | 2,44<br>- | -<br>- | 5 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 13 | С130-2040<br>ДОП.1 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 50ММ<br>ШТ | 2,00 | 4,24<br>- | -<br>- | 8 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 14 | С130-1947 | -КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ ПОЛИРОВАННЫЕ: КВ-15<br>КОМПЛ | 7,00 | 0,82<br>- | -<br>- | 6 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 15 | Е16-185<br>ЭСН16-2 | -УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВО4НЫХ,ДИАМЕТРОМ 25ММ<br>ШТ | 4,00 | 2,07<br>0,19 | 0,01<br>- | 8 | 1 | -<br>- | 0,31<br>- | 1<br>- |
| 16 | Е16-194<br>ЭСН18-3 | -УСТРОЙСТВО ВОДОМЕРНЫХ УЗЛОВ С ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ,ДИАМЕТРОМ ВВОДА 100ММ,ДИАМЕТРОМ ВОДОМЕРА ДО 80ММ<br>УЗЕЛ | 1,00 | 161,00<br>10,90 | 1,51<br>0,45 | 161 | 11 | 1<br>- | 18,30<br>0,58 | 18<br>1 |
| 17 | С130-2999<br>ДОП.4 | -СТОИМОСТЬ ВОДОМЕРА СТВ-65<br>ШТ | 1,00 | 58,10<br>- | -<br>- | 58 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 18 | Е16-219<br>ЭСН22 | -ГИДРАВЛИ4ЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯ4ЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ<br>100М | 2,19 | 3,94<br>3,73 | -<br>- | 9 | 8 | -<br>- | 5,16<br>- | 11<br>- |
| 19 | Е16-220<br>ЭСН22 | -ГИДРАВЛИ4ЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И | 0,15 | 4,22<br>3,73 | -<br>- | 1 | 1 | -<br>- | 5,16<br>- | 1<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ГОРЯ4ЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ 100М | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | | 709 | 80 | 2 | | 127 |
| | | ---- | | | | | | --- | | --- |
| | | РУБ. | | | | | | - | | 1 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | | 709 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | | 94 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 7 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | | - | 15 | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | | 64 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | | 867 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 135 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | | - | 95 | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | | 867 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 135 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | | - | 95 | - | | - |
| | РАЗДЕЛ 2. строительные работы | | | | | | | | | |
| 20 | Е15-614 ЭСН164-8 -ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2РАЗА 100М2 | | 0,32 | 60,50 | 0,03 | 19 | 12 | - | 68,00 | 22 |
| | | | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | 38,40 | - | | | - | - | - |
| 21 | Е15-613 ЭСН164-7 -ТО ЖЕ,ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50ММ 100М2 | | 0,09 | 43,50 | 0,03 | 4 | 2 | - | 38,80 | 3 |
| | | | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | 21,40 | - | | | - | - | - |
| 22 | Е1-936 ЭСН78-2 -РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУ4НУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3 | | 0,08 | 101,00 | - | 8 | 8 | - | 184,00 | 15 |
| | | | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | 101,00 | - | | | - | - | - |
| 23 | Е1-968 ЭСН81-2 -ЗАСЫПКА ВРУ4НУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3 | | 0,08 | 46,00 | - | 4 | 4 | - | 99,30 | 8 |
| | | | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | 46,00 | - | | | - | - | - |
| 24 | Е1-999 ЭСН86-2 -КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ИНВЕНТАРНЫМИ ЩИТАМИ ШИРИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТЫ УСТОЙ4ИВЫЕ 100М3 | | 0,08 | 23,00 | 0,93 | 2 | 1 | - | 30,20 | 2 |
| | | | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | 16,80 | 0,28 | | | - | 0,36 | - |
| 25 | С122-403 -ЩИТЫ ИЗ ДОСОК,ТОЛЩИНОЙ,ММ 40 М2 | | 1,92 | 5,14 | - | 10 | - | - | - | - |
| | | | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | | 47 | 27 | - | | 50 |
| | | ---- | | | | | | --- | | --- |
| | | РУБ. | | | | | | - | | - |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 47 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 8 | - | - | | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 1 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 4 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 59 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 50 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 28 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 59 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 50 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 28 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 756 | 107 | 2 | | 177 |
| | | | РУБ. | | | | | - | | 1 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 47 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 8 | - | - | | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 1 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 4 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 59 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 50 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 28 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 709 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 94 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 7 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 15 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 64 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 867 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 135 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 95 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 926 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 185 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 123 | - | | - |

СОСТАВИЛ НАЧАЛЬНИК ГРУППЫ ВОРОНОВА В.М.

ПРОВЕРИЛ НАЧАЛЬНИК СЕКТОРА ДМИТРИЕВА Т.И.

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  N 1-3

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЦЕХА ОВОЩНЫХ КОНСЕРВОВ МОЩНОСТЬЮ 1МУБ. В ГОД ДЛЯ ФЕРМЕРСКИХ И КРЕСТЬЯНСКИХ ХОЗЯЙСТВ

НА ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 5 ВК.СО 1-7

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

| | | |
|---|---|---|
| СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ | 0,57 | ТЫС.РУБ. |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | 125 | ЧЕЛ.-Ч |
| ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ | 119 | ЧЕЛ.-Ч |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | 0,09 | ТЫС.РУБ. |

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | НА ЕДИН. | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1. сантехнические работы | | | | | | | | |
| 1 | Е16-41 ЭСН7-3 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ<br>М | 77,00 | 1,20<br>0,23 | 0,01<br>- | 92 | 18 | 1<br>- | 0,37<br>- | 28<br>- |
| 2 | Е16-42 ЭСН7-3 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20ММ<br>М | 3,00 | 1,35<br>0,23 | 0,01<br>- | 4 | 1 | -<br>- | 0,37<br>- | 1<br>- |
| 3 | Е16-43 ЭСН7-3 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25ММ<br>М | 93,00 | 1,36<br>0,23 | 0,01<br>- | 126 | 21 | 1<br>- | 0,37<br>- | 34<br>- |
| 4 | Е16-44 ЭСН7-3 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 32ММ<br>М | 29,00 | 1,58<br>0,23 | 0,01<br>- | 46 | 7 | -<br>- | 0,37<br>- | 11<br>- |
| 5 | С130-2035 ДОП.1 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 15ММ<br>ШТ | 5,00 | 1,42<br>- | -<br>- | 7 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 6 | С130-2036 ДОП.1 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 20ММ<br>ШТ | 2,00 | 1,64<br>- | -<br>- | 3 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 7 | С130-2037 ДОП.1 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 | 6,00 | 1,98 | - | 12 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 25ММ | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 8 | С130-2038 ДОП.1 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 | 1,00 | 2,44 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 32ММ | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 9 | С130-1947 | -КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ | 3,00 | 0,82 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | ПОЛИРОВАННЫЕ: КВ-15 | | - | - | | | - | - | - |
| | | КОМПЛ | | | | | | | | |
| 10 | Е17-50 ЭСН3-3 | -УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАНН С ДУШЕВОЙ ТРУБКОЙ И СЕТКОЙ | 4,00 | 4,59 | 0,01 | 18 | 2 | - | 0,82 | 3 |
| | | СМ-Д-СТ | | 0,51 | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 11 | Е16-294 ЭСН26-1 | -УСТАНОВКА ВОДОМЕРНЫХ УЗЛОВ БЕЗ ОБВОДНОЙ ЛИНИИ С | 1,00 | 19,10 | 0,30 | 19 | 4 | - | 6,26 | 6 |
| | ДОП.3 | ВЕНТИЛЯМИ МУФТОВЫМИ, ДИАМЕТР ВВОДА32ММ, ДИАМЕТР ВОДОМЕРА ДО 15,20,32ММ | | 3,67 | 0,09 | | | - | 0,12 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 12 | С130-2335 ДОП.1 | -СТОИМОСТЬ ВОДОМЕРА ВСКМГ-9010/25 | 1,00 | 48,80 | - | 49 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 13 | Е16-293 ЭСН26-1 | -УСТАНОВКА ВОДОМЕРНЫХ УЗЛОВ БЕЗ ОБВОДНОЙ ЛИНИИ С | 1,00 | 17,80 | 0,30 | 18 | 4 | - | 6,26 | 6 |
| | ДОП.3 | ВЕНТИЛЯМИ МУФТОВЫМИ, ДИАМЕТР ВВОДА 25ММ, ДИАМЕТР ВОДОМЕРА ОТ 15 ДО 20ММ | | 3,67 | 0,09 | | | - | 0,12 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 14 | С130-2334 ДОП.1 | -СТОИМОСТЬ ВОДОМЕРА СКВГ90-5/20 | 1,00 | 46,10 | - | 46 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 15 | Е16-219 ЭСН22 | -ГИДРАВЛИ4ЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ | 2,02 | 3,94 | - | 8 | 8 | - | 5,16 | 10 |
| | | ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯ4ЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ | | 3,73 | - | | | - | - | - |
| | | 100М | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | РУБ. | | | 452 | 65 | 2 | | 99 |
| | | | | | | | | - | | - |
| | | | РУБ. | | | | | | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 452 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | | 59 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 6 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | | - | 8 | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | | 40 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 551 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 105 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | | - | 73 | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | РУБ. | | | 551 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 105 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 73 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. строительные работы | | | | | | | | |
| 16 | Е15-614 ЭСН164-8 | -ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2РАЗА 100М2 | 0,29 | 60,50 38,40 | 0,03 - | 18 | 11 | - - | 68,00 - | 20 - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 18 | 11 | - | | 20 |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 18 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 3 | - | - | | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 1 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 2 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 23 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 20 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 12 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 23 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 20 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 12 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 470 | 76 | 2 | | 119 |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 18 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 3 | - | - | | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 1 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 2 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 23 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 20 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 12 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 452 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 59 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 6 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 8 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 40 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 551 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 105 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 73 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 574 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 125 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 85 | - | | - |

СОСТАВИЛ НАЧАЛЬНИК ГРУППЫ ВОРОНОВА В.М.

ПРОВЕРИЛ НАЧАЛЬНИК СЕКТОРА ДМИТРИЕВА Т.И.

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  N 1-4

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЦЕХА ОВОЩНЫХ КОНСЕРВОВ МОЩНОСТЬЮ 1МУБ.В ГОД ДЛЯ ФЕРМЕРСКИХ И КРЕСТЬЯНСКИХ ХОЗЯЙСТВ НА БЫТОВУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ

ОСНОВАНИЕ:АЛЬБОМ 5 ВК.СО 1-7

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

| | |
|---|---|
| СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ | 0,58 ТЫС.РУБ. |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | 104 ЧЕЛ.-Ч |
| ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ | 98 ЧЕЛ.-Ч |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | 0,07 ТЫС.РУБ. |

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | НА ЕДИН. | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1. сантехнические работы | | | | | | | | |
| 1 | Е16-33 ЭСН6-1 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 50ММ М | 19,00 | 1,92<br>0,38 | -<br>- | 36 | 7 | -<br>- | 0,61<br>- | 12<br>- |
| 2 | Е16-34 ЭСН6-2 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 100ММ М | 18,00 | 3,10<br>0,37 | 0,01<br>- | 56 | 7 | -<br>- | 0,58<br>- | 10<br>- |
| 3 | Е17-20 ЭСН1-5 | -УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ ПОЛУКРУГЛЫХ БЕЗ СПИНКИ, РАЗМЕРОМ В ММ 550Х420Х150 КОМПЛ. | 6,00 | 18,10<br>1,37 | 0,07<br>0,02 | 109 | 8 | -<br>- | 2,19<br>0,03 | 13<br>- |
| 4 | Е17-57 ЭСН4-1 | -УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬ4АТЫХ С ЦЕЛЬНООТЛИТОЙ ПОЛО4КОЙ, СО СМЫВНЫМ БА4КОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ К УНИТАЗУ ТИПА ТП-ПВ И ТП-КВ СО СМЫВНЫМ БА4КОМ С ВЕРХНИМ ПУСКОМ КОМПЛ. | 2,00 | 23,20<br>1,49 | 0,13<br>0,04 | 46 | 3 | -<br>- | 2,44<br>0,05 | 5<br>- |
| 5 | Е17-33 ЭСН1-8 | -УСТАНОВКА ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ СТАЛЬНЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ МЕЛКИХ ПМС-2 | 4,00 | 17,30<br>0,96 | 0,15<br>0,05 | 69 | 4 | -<br>- | 1,60<br>0,06 | 6<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | КОМПЛ. | | | | | | | | |
| 6 | Е17-91 ЭСН7 | -УСТАНОВКА ФОНТАН4ИКОВ ПИТЬЕВЫХ НАПОЛЬНЫХ С ПЕДАЛЬНЫМ ПУСКОМ | 1,00 | 126,00 | 0,06 | 126 | 1 | - | 2,15 | 2 |
| | | | | 1,33 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| | | КОМПЛ. | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | РУБ. | | | 442 | 30 | - | | 48 |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 442 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | | 58 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 6 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | | - | 11 | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | | 39 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 539 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 54 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | | - | 41 | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | РУБ. | | | 539 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 54 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | | - | 41 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. строительные работы | | | | | | | | |
| 7 | Е1-960 ЭСН80-2 Т.Ч. П.3.72 К=0,8 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ 0,5М | 0,11 | 59,60 | - | 7 | 7 | - | 123,20 | 14 |
| | | | | 59,60 | - | | | - | - | - |
| | | 100М3 | | | | | | | | |
| 8 | Е1-936 ЭСН78-2 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУ4НУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 0,08 | 101,00 | - | 8 | 8 | - | 184,00 | 15 |
| | | | | 101,00 | - | | | - | - | - |
| | | 100М3 | | | | | | | | |
| 9 | Е1-968 ЭСН81-2 | -ЗАСЫПКА ВРУ4НУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 0,19 | 46,00 | - | 9 | 9 | - | 99,30 | 19 |
| | | | | 46,00 | - | | | - | - | - |
| | | 100М3 | | | | | | | | |
| 10 | Е1-999 ЭСН86-2 | -КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ИНВЕНТАРНЫМИ ЩИТАМИ ШИРИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТЫ УСТОЙ4ИВЫЕ | 0,08 | 23,00 | 0,93 | 2 | 1 | - | 30,20 | 2 |
| | | | | 16,80 | 0,28 | | | - | 0,36 | - |
| | | 100М3 | | | | | | | | |
| 11 | С122-403 | -ЩИТЫ ИЗ ДОСОК,ТОЛЩИНОЙ,ММ 40 | 1,92 | 5,14 | - | 10 | - | - | - | - |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | РУБ. | | | 36 | 25 | - | | 50 |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 36 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 5 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 4 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 45 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 50 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 25 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 45 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 50 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 25 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 478 | 55 | - | | 98 |
| | | | ---- | | | | | --- | | --- |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 36 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 5 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 4 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 45 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 50 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 25 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 442 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 58 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 6 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 11 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 39 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 539 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 54 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 41 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 584 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 104 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 66 | - | | - |

СОСТАВИЛ НАЧАЛЬНИК ГРУППЫ ВОРОНОВА В.М.

ПРОВЕРИЛ НАЧАЛЬНИК СЕКТОРА ДМИТРИЕВА Т.И.

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  1-5

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЦЕХА ОВОЩНЫХ КОНСЕРВОВ МОЩНОСТЬЮ 1МУБ.В ГОД ДЛЯ ФЕРМЕРСКИХ И КРЕСТЬЯНСКИХ ХОЗЯЙСТВ НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 5 ВК.СО 1-7

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

| | |
|---|---|
| СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ | 0,65 ТЫС.РУБ. |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | 309 ЧЕЛ.-Ч |
| ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ | 302 ЧЕЛ.-Ч |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | 0,17 ТЫС.РУБ. |

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | НА ЕДИН. | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1. сантехнические работы | | | | | | | | |
| 1 | Е16-33 ЭСН6-1 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 50ММ | 66,00 | 1,92<br>0,38 | -<br>- | 127 | 25 | -<br>- | 0,61<br>- | 40<br>- |
| | | М | | | | | | | | |
| 2 | Е16-34 ЭСН6-2 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 100ММ | 47,00 | 3,10<br>0,37 | 0,01<br>- | 146 | 17 | -<br>- | 0,58<br>- | 27<br>- |
| | | М | | | | | | | | |
| 3 | Е17-20 ЭСН1-5 | -УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ ПОЛУКРУГЛЫХ БЕЗ СПИНКИ, РАЗМЕРОМ В ММ 550Х420Х150 | 1,00 | 18,10<br>1,37 | 0,07<br>0,02 | 18 | 1 | -<br>- | 2,19<br>0,03 | 2<br>- |
| | | КОМПЛ. | | | | | | | | |
| 4 | Е17-36 ЭСН1-9 | -УСТАНОВКА ТРАПОВ 4УГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-50 | 9,00 | 6,31<br>0,29 | 0,02<br>0,01 | 57 | 3 | -<br>- | 0,46<br>0,01 | 4<br>- |
| | | КОМПЛ. | | | | | | | | |
| 5 | Е17-37 ЭСН1-10 | -УСТАНОВКА ТРАПОВ 4УГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-100 | 2,00 | 14,60<br>1,14 | 0,03<br>0,01 | 29 | 2 | -<br>- | 1,85<br>0,01 | 4<br>- |
| | | КОМПЛ. | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 377 | 48 | - | | 77 |
| | | | ---- | | | | | - | | |
| | | | РУБ. | | | | | | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 377 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 50 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 4 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 8 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 34 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 461 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 81 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 56 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 461 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 81 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 56 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. строительные работы | | | | | | | | |
| 6 | Е1-960 ЭСН80-2 Т.Ч. П.3.72 К=0,8 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2ГР.ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ 0,5М 100М3 | 0,56 | 59,60<br>59,60 | -<br>- | 33 | 33 | -<br>- | 123,20<br>- | 69<br>- |
| 7 | Е1-936 ЭСН78-2 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУ4НУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3 | 0,32 | 101,00<br>101,00 | -<br>- | 32 | 32 | -<br>- | 184,00<br>- | 59<br>- |
| 8 | Е1-968 ЭСН81-2 | -ЗАСЫПКА ВРУ4НУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3 | 0,88 | 46,00<br>46,00 | -<br>- | 40 | 40 | -<br>- | 99,30<br>- | 87<br>- |
| 9 | Е1-999 ЭСН86-2 | -КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ИНВЕНТАРНЫМИ ЩИТАМИ ШИРИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТЫ УСТОЙ4ИВЫЕ 100М3 | 0,32 | 23,00<br>16,80 | 0,93<br>0,28 | 7 | 5 | -<br>- | 30,20<br>0,36 | 10<br>- |
| 10 | С122-403 | -ЩИТЫ ИЗ ДОСОК,ТОЛЩИНОЙ,ММ 40 М2 | 7,68 | 5,14<br>- | -<br>- | 39 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 151 | 110 | - | | 225 |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 151 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 26 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 3 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 4 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 15 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 192 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 228 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 114 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 192 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 228 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 114 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 528 | 158 | - | | 302 |
| | | | ---- | | | | | --- | | --- |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 151 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 26 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 3 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 4 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 15 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 192 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 228 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 114 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 377 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 50 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 4 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 8 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 34 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 461 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 81 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 56 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 653 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 309 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 170 | - | | - |

СОСТАВИЛ НАЧАЛЬНИК ГРУППЫ ВОРОНОВА В.М.

ПРОВЕРИЛ НАЧАЛЬНИК СЕКТОРА ДМИТРИЕВА Т.И.

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  N 1-6

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЦЕХА ОВОЩНЫХ КОНСЕРВОВ МОЩНОСТЬЮ 1МУБ.В ГОД ДЛЯ ФЕРМЕРСКИХ И КРЕСТЬЯНСКИХ ХОЗЯЙСТВ НА ИТП

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 5 ОВ.С01-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

| | |
|---|---|
| СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ | 0,99 ТЫС.РУБ. |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | 102 ЧЕЛ.-Ч |
| ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ | 95 ЧЕЛ.-Ч |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | 0,08 ТЫС.РУБ. |

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | НА ЕДИН. | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1. сантехнические работы | | | | | | | | |
| 1 | Е16-37<br>ЭСН7-1<br>Т.Ч.<br>П.3.2<br>К=1,26 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25ММ В КОТЕЛЬНЫХ /БЕЗ ОБВЯЗКИ/<br>М | 6,00 | 1,09<br>0,27 | 0,01<br>- | 7 | 2<br>- | -<br>- | 0,45<br>- | 3<br>- |
| 2 | Е16-67<br>ЭСН8-2<br>Т.Ч.<br>П.3.2<br>К=1,26 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 76Х2,8ММ<br>М | 31,00 | 2,34<br>0,60 | 0,05<br>0,02 | 73 | 19<br>1 | 2<br>0,03 | 0,99<br>0,03 | 31<br>1 |
| 3 | С113-144 | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС.НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-76: Т3.5 ИСКЛЮЧАЕТСЯ<br>М | -31,00 | -1,09<br>- | -<br>- | -34 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 4 | 01-13-1980/8 | -СТОИМОСТЬ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 76Х2,8ММ ДОБАВЛЯЕТСЯ<br>М<br>ЦЕНА:1,089.0,956 | 31,00 | 1,04<br>- | -<br>- | 32 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 5 | Е16-68<br>ЭСН8-3<br>Т.Ч. | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 89Х2,8ММ | 10,00 | 2,77<br>0,68 | 0,07<br>0,02 | 28 | 7<br>- | 1<br>0,03 | 1,10<br>0,03 | 11<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | П.3.2<br>К=1,26 | М | | | | | | | | |
| 6 | С113-154 | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС.НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-89: Т-3.5 ИСКЛЮЧАЕТСЯ | -10,00 | -1,27<br>-<br>- | -<br>- | -13 | - | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| | | М | | | | | | | | |
| 7 | 01-13-1980/8 | -СТОИМОСТЬ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 89Х2,8ММ ДОБАВЛЯЕТСЯ | 10,00 | 1,23<br>- | -<br>- | 12 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | М | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА:1,089.1,125 | | | | | | | | |
| 8 | Е16-219<br>ЭСН22 | -ГИДРАВЛИ4ЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯ4ЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ | 0,06 | 4,01<br>3,80 | -<br>- | 1 | - | -<br>- | 5,26<br>- | -<br>- |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 9 | Е16-220<br>ЭСН22 | -ГИДРАВЛИ4ЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯ4ЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ | 0,41 | 4,29<br>3,80 | -<br>- | 2 | 2 | -<br>- | 5,26<br>- | 2<br>- |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 10 | С130-2305<br>ДОП.ВЫП.1 | -СТОИМОСТЬ УГОЛКА СТАЛЬНОГО РАВНОПОЛОЧНОГО РАЗМЕРОМ 65Х65Х5ММ,БОБЫШЕК ДЛЯ МАНОМЕТРОВ,ГИЛЬЗ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРОВ | 32,00 | 0,59<br>- | -<br>- | 19 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | КГ | | | | | | | | |
| 11 | Е16-237<br>ДОП.ВЫП.2<br>ЭСН12-1-3 | -УСТАНОВКА ОБРАТНЫХ ПОДЪЕМНЫХ КЛАПАНОВ 16Ч3БР ДИАМЕТРОМ 25ММ | 1,00 | 7,03<br>0,69 | 0,08<br>0,02 | 7 | 1 | -<br>- | 1,08<br>0,03 | 1<br>- |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 12 | С130-105 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 | 3,00 | 2,02<br>- | -<br>- | 6 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 13 | Е16-134<br>ЭСН12-1 | -УСТАНОВКА КОНДЕНСАТООТВОДЧИКА 45С13НЖ | 1,00 | 1,70<br>0,99 | 0,13<br>0,04 | 2 | 1 | -<br>- | 1,54<br>0,05 | 2<br>- |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 14 | С130-2639<br>ДОП.ВЫП.2 | -КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ПОД ПРИВАРКУ 45С13НЖ ДАВЛЕНИЕМ 4МПА /40КГС/СМ2/ ДИАМЕТРОМ 25ММ | 1,00 | 8,07<br>- | -<br>- | 8 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 15 | С130-1307 | -ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ | 2,00 | 0,73 | - | 1 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 2,5МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 | | | | | | | |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 16 | Е16-135 ЭСН12-1 | -УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ | 1,00 | 1,62 | 0,13 | 2 | 1 | - | 1,54 | 2 |
| | | ШТ | | 0,99 | 0,04 | | | - | 0,05 | - |
| 17 | НОМЕНК. КАТАЛОГ | -СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖЕК 30С76НЖМ ДИАМЕТРОМ 50ММ | 1,00 | 44,80 | - | 45 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| | | ЦЕНА:40,8.1,098 | | | | | | | | |
| 18 | С130-1810 | -ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 2,5МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 50 | 2,00 | 1,21 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 19 | Е16-136 ЭСН12-2 | -УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ | 3,00 | 3,01 | 0,29 | 9 | 5 | 1 | 2,72 | 8 |
| | | ШТ | | 1,74 | 0,09 | | | - | 0,12 | - |
| 20 | НОМЕНК. КАТАЛОГ | -СТОИМОСТЬ КЛАПАНА ПРОХОДНОГО 15Ч14П ДИАМЕТРОМ 65ММ | 1,00 | 21,96 | - | 22 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| | | ЦЕНА:20.1,098 | | | | | | | | |
| 21 | НОМЕНК. КАТАЛОГ | -СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖКИ ФЛАНЦЕВОЙ 31С18НЖ ДИАМЕТРОМ 80ММ | 2,00 | 161,41 | - | 323 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| | | ЦЕНА:147.1,098 | | | | | | | | |
| 22 | С130-1794 | -ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 65 | 2,00 | 1,37 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 23 | С130-1812 | -ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 2,5МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 80 | 4,00 | 1,70 | - | 7 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 24 | Е16-165 ЭСН13-1 | -УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ ОДНОРЫ4АЖНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ | 1,00 | 3,01 | 0,10 | 3 | 1 | - | 1,96 | 2 |
| | | ШТ | | 1,23 | 0,03 | | | - | 0,04 | - |
| 25 | НОМЕНК. КАТАЛОГ | -СТОИМОСТЬ КЛАПАНА ФЛАНЦЕВОГО 17С7НЖ ДИАМЕТРОМ 50ММ | 1,00 | 99,92 | - | 100 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ЦЕНА:91.1,098 | | | | | | | | |
| 26 | Ц11-391-2 | -РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 100ММ | 1,00 | 3,21<br>3,12 | 0,03<br>0,01 | 3 | 3 | -<br>- | 6,00<br>0,01 | 6<br>- |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 27 | НОМЕНК. КАТАЛОГ | -СТОИМОСТЬ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ 21Ч5БК ДИАМЕТРОМ 80ММ | 1,00 | 97,44<br>- | -<br>- | 97 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА:86.1,133 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 767 | 42 | 4 | | 68 |
| | | | РУБ. | | | | | 1 | | 1 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 97 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 97 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 3 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 3 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 6 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 6 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 3 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 667 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 88 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 7 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 15 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 62 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 817 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 70 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 55 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 920 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 76 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 58 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. строительные работы | | | | | | | | |
| 28 | Е13-121<br>ЭСН15-6 | -ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 | 0,12 | 7,71<br>2,05 | 0,20<br>0,06 | 1 | - | -<br>- | 3,10<br>0,08 | -<br>- |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 29 | Е13-154<br>ЭСН18-7 | -ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-837 | 0,07 | 16,60<br>1,51 | 0,14<br>0,04 | 1 | - | -<br>- | 2,30<br>0,05 | -<br>- |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 30 | Е13-168<br>ЭСН18-21 | -ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 | 0,12 | 7,13<br>0,98 | 0,15<br>0,04 | 1 | - | -<br>- | 1,45<br>0,05 | -<br>- |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 31 | Е26-7<br>ЭСН2-7 | -ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ НАСУХО | 0,27 | 23,40 | 0,24 | 6 | 3 | - | 18,80 | 5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЛИ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ М3 | | 11,00 | 0,07 | | | - | 0,09 | - |
| 32 | С114-147 | -СТОИМОСТЬ ПОЛУЦИЛИНДРОВ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М3 | 0,32 | 16,10<br>---<br>- | -<br>---<br>- | 5 | - | -<br>---<br>- | -<br>---<br>- | -<br>---<br>- |
| | | ОБЪЕМ:0,27.0,98.1,2 | | | | | | | | |
| 33 | Е26-84<br>ЭСН15-6 | -ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ 100М2 | 0,13 | 179,00<br>---<br>92,10 | 0,86<br>---<br>0,26 | 23 | 12 | -<br>---<br>- | 158,00<br>---<br>0,34 | 21<br>---<br>- |
| 34 | С114-193 | -СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА РУЛОННОГО 1000М2 | 0,01 | 1870,00<br>---<br>- | -<br>---<br>- | 19 | - | -<br>---<br>- | -<br>---<br>- | -<br>---<br>- |
| | | ОБЪЕМ:13,23.0,94 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 56 | 15 | - | | 26 |
| | | | ---- | | | | | --- | | --- |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 56 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 9 | - | - | | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 2 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 5 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 70 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 26 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 17 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 70 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 26 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 17 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 823 | 57 | 4 | | 94 |
| | | | ---- | | | | | --- | | --- |
| | | | РУБ. | | | | | 1 | | 1 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 97 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 97 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 3 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 3 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 6 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 6 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 3 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 56 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 9 | - | - | | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 2 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 5 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 70 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 26 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 17 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 667 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 88 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 7 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 15 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 62 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 817 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 70 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 55 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 990 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 102 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 75 | - | | - |

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР 1КАТЕГОРИИ СТЕПИНА О.А.

ПРОВЕРИЛ НАЧАЛЬНИК ГРУППЫ ВОРОНОВА В.М.

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  N 1-7

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЦЕХА ОВОЩНЫХ КОНСЕРВОВ МОЩНОСТЬЮ 1МУБ.В ГОД ДЛЯ ФЕРМЕРСКИХ И КРЕСТЬЯНСКИХ ХОЗЯЙСТВ

НА ВЕНТИЛЯЦИЮ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 5 ОВ.СО 1-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

| | |
|---|---|
| СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ | 0,54 ТЫС.РУБ. |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | 120 ЧЕЛ.-Ч |
| ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ | 116 ЧЕЛ.-Ч |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | 0,08 ТЫС.РУБ. |

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН. | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ВСЕГО | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1. сантехнические работы | | | | | | | | |
| 1 | Е20-1 ЭСН1-1 | -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160 М2 | 3,02 | 7,35<br>0,92 | 0,04<br>0,01 | 22 | 3<br>- | -<br>- | 1,62<br>0,01 | 5<br>- |
| 2 | Е20-3 ЭСН1-1 | -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО 900 М2 | 9,30 | 5,39<br>0,92 | 0,04<br>0,01 | 50 | 9<br>- | -<br>- | 1,62<br>0,01 | 15<br>- |
| 3 | Е20-6 ЭСН1-2 | -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ ДИАМЕТРОМ 500ММ М2 | 2,60 | 4,87<br>0,70 | 0,04<br>0,01 | 13 | 2<br>- | -<br>- | 1,25<br>0,01 | 3<br>- |
| 4 | Е16-71 ЭСН8-4 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 159ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4,5ММ М | 8,20 | 5,12<br>0,78 | 0,09<br>0,03 | 42 | 6<br>- | -<br>- | 1,30<br>0,04 | 11<br>- |
| | | ВЫТЯЖНЫЕ СИСТЕМЫ В1,В2 | | | | | | | | |
| 5 | Е20-749 ЭСН23-1 | -УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ С ПОДДОНОМ МАССОЙ, Т, ДО 0,1 ШТ | 2,00 | 7,32<br>4,61 | 1,01<br>0,30 | 15 | 9<br>1 | 2<br>0,39 | 7,92<br>0,39 | 16<br>1 |
| 6 | С130-2545 ДОП.ВЫП.2 | -СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ВКР4.00.45-6 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ АИР71А6 ШТ | 2,00 | 68,60<br>- | -<br>- | 137 | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 7 | С130-1062 | -СТОИМОСТЬ ПОДДОНОВ К СТАКАНУ КГ | 44,40 | 0,29 | - | 13 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ВЫТЯЖНАЯ СИСТЕМА В3 | | | | | | | | |
| 8 | Е20-743 | -УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРА | 1,00 | 3,23 | 0,08 | 3 | 2 | - | 3,99 | 4 |
| | ЭСН22-1 | КАНАЛЬНОГО ВК-6 УХЛ4.2 | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | ШТ | | 2,49 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| 9 | 64-01 | -СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА | 1,00 | 11,00 | - | 11 | - | - | - | - |
| | П.05-14 | ШТ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ЦЕНА:10.1,1 | | | | | | | | |
| 10 | Е20-407 | -УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ | 4,00 | 1,52 | 0,05 | 6 | 4 | - | 1,41 | 6 |
| | ЭСН7-1 | СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р150 | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | РАЗМЕРОМ, ММ: 100Х200 СХЕМА 1 | | 0,88 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| | | 1ШТ | | | | | | | | |
| 11 | Е20-407 | -УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ | 4,00 | 3,04 | 0,10 | 12 | 7 | - | 2,81 | 11 |
| | ЭСН7-1 | СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р150 | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | К=2 | РАЗМЕРОМ, ММ: 100Х200 СХЕМА 2 | | 1,76 | 0,04 | | | - | 0,05 | - |
| | | 1ШТ | | | | | | | | |
| 12 | Е20-407 | -УСТАНОВКА РЕШЕТОК | 2,00 | 6,10 | 0,21 | 12 | 7 | - | 5,63 | 11 |
| | ЭСН7-1 | РЕГУЛИРУЕМЫХ ЩЕЛЕВЫХ Р300 | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | К=4 | СХЕМА 4 | | 3,53 | 0,08 | | | - | 0,10 | - |
| | | 1ШТ | | | | | | | | |
| 13 | Е20-535 | -УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА | 4,00 | 11,98 | 0,10 | 48 | 7 | - | 3,01 | 12 |
| | ЭСН13-1 | ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ 4ЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ БЕЗ | | 1,71 | 0,03 | | | - | 0,04 | - |
| | | КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА | | | | | | | | |
| | | КОНДЕНСАТА УП-1 ДИАМЕТРОМ | | | | | | | | |
| | | ПАТРУБКА, ММ: 200 | | | | | | | | |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 14 | Е20-540 | -УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА | 1,00 | 21,01 | 0,17 | 21 | 2 | - | 3,65 | 4 |
| | ЭСН13-2 | УП1-05 ВЫТЯЖНЫХ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ | | 2,09 | 0,05 | | | - | 0,06 | - |
| | | ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ | | | | | | | | |
| | | БЕЗ КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ | | | | | | | | |
| | | СБОРА КОНДЕНСАТА ДИАМЕТРОМ | | | | | | | | |
| | | ПАТРУБКА 500ММ | | | | | | | | |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 15 | Е20-527 | -УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ | 1,00 | 13,62 | 0,03 | 14 | 3 | - | 4,31 | 4 |
| | ЭСН12-1 | ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 315ММ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | ШТ | | 2,50 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| 16 | Е20-486 | -УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ | 3,00 | 3,54 | 0,01 | 11 | 5 | - | 3,03 | 9 |
| | ЭСН11-1 | И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ | | 1,81 | - | | | - | - | - |
| | | ШАХТЫ, ММ, 200 | | | | | | | | |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 17 | Ц8-481-19 | -ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ | 3,00 | 1,38 | 0,04 | 4 | 3 | - | 1,00 | 3 |
| | | ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ ВЕСОМ 0,1ТН | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | ШТ | | 0,94 | - | | | - | - | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ | 1 | РУБ. | | | 434 | 69 | 2 | | 114 |
| | | | ---- | | | | | --- | | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | РУБ. | | | | | | 1 | | 1 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 4 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 2 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 7 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 3 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 3 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 430 | - | - | | - |
| | | СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 58 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 4 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 8 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 38 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 526 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 116 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 75 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 533 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 119 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 78 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. строительные работы | | | | | | | | |
| 18 | Е13-153 ЭСН18-6 | -ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 100М2 | 0,30 | 10,30 / 1,51 | 0,12 / 0,04 | 3 | - | - / - | 2,30 / 0,05 | 1 / - |
| 19 | Е13-154 ЭСН18-7 | -ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-837 ЗА 2РАЗА 100М2 | 0,04 | 16,60 / 1,51 | 0,14 / 0,04 | 1 | - | - / - | 2,30 / 0,05 | - / - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 4 | - | - | | 1 |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 4 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 5 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 5 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 438 | 69 | 2 | | 115 |
| | | | РУБ. | | | | | 1 | | 1 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 4 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 2 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 7 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 3 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 3 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 4 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 5 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 430 | - | - | | - |
| | | СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 58 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 4 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 8 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 38 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 526 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 116 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 75 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 538 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 120 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 78 | - | | - |

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР 1КАТЕГОРИИ СТЕПИНА О.А.

ПРОВЕРИЛ НАЧАЛЬНИК ГРУППЫ ВОРОНОВА В.М.

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  N 1-8

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЦЕХА ОВОЩНЫХ КОНСЕРВОВ МОЩНОСТЬЮ 1 МУБ. В ГОД ДЛЯ ФЕРМЕРСКИХ И КРЕСТЬЯНСКИХ ХОЗЯЙСТВ НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 5 ЭО.С01-5

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

| | |
|---|---|
| СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ | 5,93 ТЫС.РУБ. |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | 1051 ЧЕЛ.-Ч |
| ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ | 1014 ЧЕЛ.-Ч |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | 0,70 ТЫС.РУБ. |

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | НА ЕДИН. | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 1 | Ц8-612-7 | -ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ С ПАКЕТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ВВОДЕ,С 12 ГРУППАМИ ОТХОДЯЩИХ ЛИНИЙ С АВТОМАТИЧЕСКИМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ | 0,01 | 508,00 | 6,00 | 5 | 3 | - | 503,00 | 5 |
| | | | | 303,00 | 2,50 | | | - | 3,23 | - |
| | | 100ШТ | | | | | | | | |
| 2 | Ц85-1299 СКЦЭ-84 | -ЯЩИКИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ ЯВП2-15 | 1,00 | 12,90 | 0,08 | 13 | 1 | - | 2,03 | 2 |
| | | | | 1,27 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 3 | Ц8-594-1 Т.Ч. П.4 К=1,04 | -СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА КРОНШТЕЙНАХ ВНУТРЕННЕГО ИЛИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ВЫШЕ 2-Х МЕТРОВ | 0,03 | 280,30 | 58,40 | 8 | 2 | 2 | 103,00 | 3 |
| | | | | 59,90 | 18,20 | | | 1 | 23,48 | 1 |
| | | 100ШТ | | | | | | | | |
| 4 | Ц8-599-1 Т.Ч. П.4 К=1,04 | -СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 ВЫШЕ 2-Х МЕТРОВ | 1,11 | 129,16 | 34,90 | 143 | 62 | 38 | 97,00 | 108 |
| | | | | 56,06 | 11,10 | | | 12 | 14,32 | 16 |
| | | 100ШТ | | | | | | | | |
| 5 | Ц8-400-1 Т.Ч. П.4 К=1,04 | -КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2 ВЫШЕ 2-Х МЕТРОВ | 8,80 | 61,74 | 22,80 | 543 | 214 | 201 | 41,00 | 361 |
| | | | | 24,34 | 8,40 | | | 74 | 10,84 | 95 |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 6 | Ц8-400-1 | -КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ | 6,75 | 60,80 | 22,80 | 410 | 158 | 154 | 41,00 | 277 |
| | | | | 23,40 | 8,40 | | | 57 | 10,84 | 73 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2 | | | | | | | | |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 7 | Ц8-146-1 | -КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ | 0,06 | 48,00 | 12,70 | 3 | 1 | 1 | 31,00 | 2 |
| | | | | 18,20 | 4,04 | | | - | 5,21 | - |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 8 | Ц8-402-2 | -ПРОВОД ППВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 3,50 | 12,70 | 3,71 | 44 | 26 | 13 | 13,00 | 46 |
| | | | | 7,55 | 1,18 | | | 4 | 1,52 | 5 |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 9 | Ц8-610-2 | -ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 12КГ | 0,02 | 179,00 | 3,20 | 4 | 2 | - | 159,00 | 3 |
| | | | | 94,30 | 1,16 | | | - | 1,50 | - |
| | | 100ШТ | | | | | | | | |
| 10 | Ц8-591-8 | -РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ | 0,08 | 30,00 | 1,13 | 2 | 2 | - | 34,00 | 3 |
| | | | | 19,50 | 0,11 | | | - | 0,14 | - |
| | | 100ШТ | | | | | | | | |
| 11 | Ц8-591-6 | -РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ | 0,03 | 25,10 | 0,04 | 1 | 1 | - | 31,00 | 1 |
| | | | | 17,10 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| | | 100ШТ | | | | | | | | |
| 12 | Ц8-591-7 | -РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ | 0,06 | 20,80 | 0,02 | 1 | 1 | - | 22,00 | 1 |
| | | | | 12,50 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| | | 100ШТ | | | | | | | | |
| 13 | Ц8-591-1 | -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ | 0,05 | 23,80 | 0,04 | 1 | 1 | - | 28,00 | 1 |
| | | | | 15,80 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| | | 100ШТ | | | | | | | | |
| 14 | Ц8-591-2 | -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ | 0,07 | 19,60 | 0,05 | 1 | 1 | - | 20,00 | 1 |
| | | | | 11,30 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| | | 100ШТ | | | | | | | | |
| 15 | Ц8-591-3 | -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ | 0,07 | 49,80 | 1,10 | 3 | 3 | - | 68,00 | 5 |
| | | | | 38,40 | 0,06 | | | - | 0,08 | - |
| | | 100ШТ | | | | | | | | |
| 16 | Ц8-591-9 | -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ ПРОВОДКИ ОТКРЫТОЙ | 0,03 | 19,50 | 0,03 | 1 | - | - | 35,00 | 1 |
| | | | | 15,20 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| | | 100ШТ | | | | | | | | |
| 17 | Ц8-591-10 | -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ ПРОВОДКИ СКРЫТОЙ | 0,04 | 37,30 | 0,04 | 1 | 1 | - | 27,00 | 1 |
| | | | | 29,80 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| | | 100ШТ | | | | | | | | |
| 18 | Ц8-591-11 | -БЛОК С ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ И ШТЕПСЕЛЬНЫМИ РОЗЕТКАМИ,УСТАНОВЛЕННЫЙ В ГОТОВОЕ ГНЕЗДО,КОЛИЧЕСТВО УСТАНОВОЧНЫХ АППАРАТОВ,ДО:3 | 0,02 | 26,10 | 0,10 | 1 | - | - | 28,00 | 1 |
| | | | | 15,70 | 0,03 | | | - | 0,04 | - |
| | | 100ШТ | | | | | | | | |
| 19 | Ц8-91-4 | -КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ | 0,03 | 377,00 | 4,70 | 11 | 1 | - | 61,00 | 2 |
| | | | | 33,30 | 1,41 | | | - | 1,82 | - |
| | | Т | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 1196 | 480 | 409 | | 824 |
| | | | ---- | | | | | --- | | --- |
| | | | РУБ. | | | | | 148 | | 190 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1196 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 417 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 37 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 73 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 127 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1740 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1051 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 701 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 1740 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1051 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 701 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ | | | | | | | | |
| 20 | 15-17 ДОП.16 П.02-491 | -ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ЯОУ8502УЗ | 1,00 | 57,03 | - | 57 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 21 | ЦЕНА З-ДА ЭЭМИ | -СВЕТИЛЬНИКИ НСП02-100-001 | 3,00 | 6,17 | - | 19 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 22 | 1507-1137 | -СВЕТИЛЬНИК ЛСП02-2Х36-004УХЛ4=ЛСП02-2Х40/Д20-01УХЛ4 ЛСП02-2Х40/Д20-04УХЛ4 | 8,00 | 17,20 | - | 138 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 23 | 1507-1138 | -СВЕТИЛЬНИК ЛСП02-2Х65/Д20-11=ЛСП02-2Х80/Д20-01УХЛ4 ЛСП02-2Х80/Д20-04УХЛ4 | 27,00 | 21,64 | - | 584 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 24 | 15-07 ДОП.65 П.3-162 ПРИМЕНИТ. | -СВЕТИЛЬНИК ЛПО21-2Х20/Н-01УХЛ4 | 9,00 | 18,39 | - | 166 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 25 | 15-07 ДОП.65 П.3-162 | -СВЕТИЛЬНИК ЛПО21-2Х40/Н-02УХЛ4 | 13,00 | 18,39 | - | 239 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 26 | 1507-1154 | -СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ=ПВЛП-1-2Х40-02УХЛ4 | 54,00 | 36,03 | - | 1946 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 27 | С153-279 | -ЛАМПЫ БК230-240-100 | 0,30 | 1,80 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | 10ШТ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | С153-230 | -ЛАМПЫ ЛБ20,ЛД20,ЛДЦ20,ЛТБ20,ЛХБ20,ЛБ 30,ЛД30,ЛДЦ30,ЛТБ30,ЛХБ30 10ШТ | 1,90 | 5,38 - | - - | 10 | - | - - | - - | - - |
| 29 | 15-15 ДОП.60 П.1-153 | -ЛАМПА ЛЮМИНИСЦЕНТНАЯ ЛБ-36 10ШТ | 1,70 | 7,93 - | - - | 13 | - | - - | - - | - - |
| 30 | С153-231 | -ЛАМПЫ ЛБ40,ЛД40,ЛДЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40 10ШТ | 13,80 | 7,20 - | - - | 99 | - | - - | - - | - - |
| 31 | С153-232 | -ЛАМПЫ ЛБ65,ЛД65,ЛДЦ65,ЛТБ65,ЛХБ65 10ШТ | 5,60 | 7,74 - | - - | 43 | - | - - | - - | - - |
| 32 | С153-250 | -СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМПТИПА20С127 10ШТ | 1,90 | 1,64 - | - - | 3 | - | - - | - - | - - |
| 33 | С153-251 | -СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМПТИПА80С-220 10ШТ | 21,10 | 1,42 - | - - | 30 | - | - - | - - | - - |
| 34 | С152-196 | -ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М | 0,30 | 49,20 - | - - | 15 | - | - - | - - | - - |
| 35 | С152-199 | -ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х2,5 1000М | 0,05 | 71,00 - | - - | 4 | - | - - | - - | - - |
| 36 | С151-1075 | -КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М | 1,00 | 163,00 - | - - | 163 | - | - - | - - | - - |
| 37 | С151-1091 | -КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ | 0,55 | 191,00 | - | 105 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5 | | - | - | | | - | - | - |
| | | 1000М | | | | | | | | |
| 38 | С151-1076 | -КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х4 | 0,01 | 190,00 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | 1000М | | | | | | | | |
| 39 | 15-09 ТАБЛ.3-038 | -КАБЕЛЬ АВВГ-0,66КВ СЕЧЕНИЕМ 4Х10ММ2 | 0,01 | 483,05 | - | 5 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | 1000М | | | | | | | | |
| | | ПРИМ.3 К=1,3 | | | | | | | | |
| 40 | С156-240 | -ЯШИК С ПОНИЖАЮШИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25 | 2,00 | 13,70 | - | 27 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 41 | С154-160 | -РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ ТИПА РШ-П-20-0-1Р43-01-10/220У3 | 8,00 | 0,38 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 42 | С154-161 | -РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ ТИПА РШ-П-20-0-01-10/220У4 | 3,00 | 0,16 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 43 | 15-04-01 П.54 | -РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ РШ-Ц-2-С-02-6/220 | 6,00 | 0,23 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 44 | 15-04-01 П.75 | -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ БРЫЗГОЗАШИШЕННЫЙ 0-1-1Р44-17-6/250 | 7,00 | 0,35 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 45 | 1504-6160 | -ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ КЛАВИШНЫЙ ДЛЯ КОММУТАЦИИ ЭЛЕКТРОТЕХНИ4ЕСКИХ ЦЕПЕЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 250В,50 И 60ГЦ,4ИСЛО КЛАВИШНЫХ СЕКЦИЙ-1=ВК11-1910 ТУ 16-526.294-78 | 12,00 | 0,43 | - | 5 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 46 | 1504-6161 | -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С-2-05-6/250УХЛ4,О-2-07-6/250У ХЛ4=ВК11-1920 ТУ 16-526.294-78 | 7,00 | 0,70 | - | 5 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 47 | 1504-6162 | -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С-9-01-6/250УХЛ4,О-2-07-6/250У ХЛ4=ВК11-1930 ТУ 16-526.294-78 | 2,00 | 0,97 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ШТ | | | | | | | | |
| 48 | 24-05 | -ШВЕЛЛЕР УСЭК53У3 | | 40,00 | 1,72 | - | 69 | - | - | - | - |
| | ДОП.3 | | ШТ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | П.1-1063 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 49 | 24-05 | -ШВЕЛЛЕР УСЭК54У3 | | 15,00 | 1,93 | - | 29 | - | - | - | - |
| | ДОП.3 | | ШТ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | П.1-1064 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 50 | 24-05 | -УГОЛОК УСЭК55У3 | | 8,00 | 1,29 | - | 10 | - | - | - | - |
| | ДОП.3 | | ШТ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | П.1-1065 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 51 | 24-05 | -ПОЛОСА УСЭК56У3 | | 2,00 | 0,54 | - | 1 | - | - | - | - |
| | ДОП.3 | | ШТ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | П.1-1066 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 52 | 24-05 | -УГОЛОК УСЭК59У3 | | 0,04 | 189,92 | - | 8 | - | - | - | - |
| | ДОП.3 | | 1000ШТ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | П.1-1069 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 53 | 24-05 | -ШАЙБА ЦАРАПАЮЩАЯ УСЭК76У1 | | 0,64 | 18,46 | - | 12 | - | - | - | - |
| | ДОП.3 | | 1000ШТ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | П.1-1084 | | | | - | - | | | - | - | - |
| 54 | 2405-1364 | -КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=КОР-73У3 ТУ36-УССР667-75,ИЗМ.НР3-79 | | 150,00 | 0,43 | - | 65 | - | - | - | - |
| | | | | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | | ШТ | | | | | | | | |
| 55 | 2405-1372 | -КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=У197 У4 ТУ36-1449-79 | | 0,03 | 76,82 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | | | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | | 1000ШТ | | | | | | | | |
| 56 | 24-05 | -КОРОБКА КУВ-1МУХЛ3 | | 0,02 | 64,38 | - | 1 | - | - | - | - |
| | ДОП.27 | | 1000ШТ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | П.1-1558 | | | | - | - | | | - | - | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | РУБ. | | | | 3885 | - | - | | - |
| | | | ---- | | | | | | --- | | --- |
| | | | РУБ. | | | | | | - | | - |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | | 3885 | - | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | | | 307 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | | 4192 | - | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | РУБ. | | | | 4192 | - | - | | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | | РУБ. | | | | 5081 | 480 | 409 | | 824 |
| | | | ---- | | | | | | --- | | --- |
| | | | РУБ. | | | | | | 148 | | 190 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | | 5081 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | | | 417 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 37 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 73 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 434 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 5932 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1051 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 701 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 5932 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1051 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 701 | - | | - |

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР 1 КАТЕГОРИИ КОСОЛАП Н.Л.

ПРОВЕРИЛ НАЧАЛЬНИК ГРУППЫ ВОРОНОВА В.М.

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  N 1-9

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЦЕХА ОВОЩНЫХ КОНСЕРВОВ МОЩНОСТЬЮ 1 МУБ. В ГОД ДЛЯ ФЕРМЕРСКИХ И КРЕСТЬЯНСКИХ ХОЗЯЙСТВ

НА СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 5 ЭМ.С01-6

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

| | |
|---|---|
| СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ | 2,63 ТЫС.РУБ. |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | 409 ЧЕЛ.-Ч |
| ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ | 394 ЧЕЛ.-Ч |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | 0,27 ТЫС.РУБ. |

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН. | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | | | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | |
| 1 | Ц8-531-4 | -ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А | 2,00 | 3,40 | 0,08 | 7 | 3 | - | 2,00 | 4 |
| | | | | 1,49 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 2 | Ц8-525-2 | -АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ-ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 63А | 1,00 | 2,88 | 0,06 | 3 | 1 | - | 2,00 | 2 |
| | | | | 1,04 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 3 | ЦКАЛЬК.1 | -РУСМ 5111-3074У1 | 1,00 | 9,78 | 0,16 | 10 | 5 | - | 8,20 | 8 |
| | | ШТ | | 5,44 | 0,03 | | | - | 0,04 | - |
| 4 | Ц85-1189 СКЦЭ-84 | -ЯЩИКИ ОДНОФИДЕРНЫЕ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ ЯВЗ-31-1 | 1,00 | 28,90 | 0,10 | 29 | 2 | - | 2,48 | 2 |
| | | ШТ | | 1,55 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| 5 | Ц85-2545 СКЦЭ-84 | -СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ, РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ ШР11-73701-22У3 | 1,00 | 22,20 | 1,16 | 22 | 8 | 1 | 13,02 | 13 |
| | | | | 8,14 | 0,44 | | | - | 0,57 | 1 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 6 | Ц85-2548 СКЦЭ-84 | -СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ, РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШЕЙ СЕТИ ШР11-73504-22У3 | 3,00 | 30,80 | 1,16 | 92 | 37 | 3 | 19,52 | 59 |
| | | | | 12,20 | 0,44 | | | 1 | 0,57 | 2 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 7 | Ц8-573-7 | -ШКАФ ПР8503-1104-2УХЛ3 | 1,00 | 1,20 | 0,26 | 1 | 1 | - | 1,00 | 1 |
| | | ШТ | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Ц8-572-7 | -ШКАФ ШР11-73522-22У3 | 1,00 | 10,70 | 1,16 | 11 | 2 | 1 | 4,00 | 4 |
| | | ШТ | | 2,44 | 0,44 | | | - | 0,57 | 1 |
| 9 | Ц8-522-5 | -АППАРАТ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25А С КОЛИЧЕСТВОМ ЦЕПЕЙ ДО 4 | 11,00 | 2,32 | 0,05 | 26 | 11 | - | 2,00 | 22 |
| | | КОМПЛ | | 1,02 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| 10 | Ц8-400-1 Т.Ч. П.4 К=1,04 | -КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2 | 0,68 | 61,74 | 22,80 | 42 | 17 | 16 | 41,00 | 28 |
| | | 100М | | 24,34 | 8,40 | | | 6 | 10,84 | 7 |
| 11 | Ц8-146-1 Т.Ч. П.4 К=1,04 | -КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ | 1,42 | 48,73 | 12,70 | 69 | 27 | 18 | 31,00 | 44 |
| | | 100М | | 18,93 | 4,04 | | | 6 | 5,21 | 7 |
| 12 | Ц8-402-2 | -ПРОВОД ППВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 2,52 | 12,70 | 3,71 | 32 | 19 | 9 | 13,00 | 33 |
| | | 100М | | 7,55 | 1,18 | | | 3 | 1,52 | 4 |
| 13 | Ц8-409-1 | -ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 | 1,73 | 4,88 | 2,33 | 8 | 4 | 4 | 4,00 | 7 |
| | | 100М | | 2,36 | 0,71 | | | 1 | 0,92 | 2 |
| 14 | Ц8-409-2 | -ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2 | 0,09 | 6,02 | 2,85 | 1 | - | - | 5,00 | - |
| | | 100М | | 2,90 | 0,87 | | | - | 1,12 | - |
| 15 | Ц8-409-3 | -ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:16ММ2 | 0,50 | 9,29 | 4,84 | 5 | 2 | 3 | 7,00 | 4 |
| | | 100М | | 4,10 | 1,46 | | | 1 | 1,88 | 1 |
| 16 | Ц8-409-11 | -ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 | 5,22 | 1,21 | - | 6 | 6 | - | 2,00 | 10 |
| | | 100М | | 1,14 | - | | | - | - | - |
| 17 | Ц8-409-12 | -ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2 | 0,68 | 1,38 | - | 1 | 1 | - | 2,00 | 1 |
| | | 100М | | 1,26 | - | | | - | - | - |
| 18 | Ц8-409-13 | -ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:16ММ2 | 1,00 | 2,53 | - | 3 | 2 | - | 4,00 | 4 |
| | | 100М | | 2,38 | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Ц8-417-5 | -ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ | 1,33 | 15,90 | 0,22 | 21 | 10 | - | 14,00 | 19 |
| | | 100М | | 7,65 | 0,08 | | | - | 0,10 | - |
| 20 | Ц8-417-6 | -ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ | 0,40 | 20,60 | 0,35 | 8 | 4 | - | 16,00 | 6 |
| | | 100М | | 8,85 | 0,14 | | | - | 0,18 | - |
| 21 | Ц8-472-6 | -ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 100ММ2 | 0,60 | 56,10 | 1,70 | 34 | 8 | 1 | 24,00 | 14 |
| | | 100М | | 13,40 | 0,10 | | | - | 0,13 | - |
| 22 | Ц8-472-7 | -ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 160ММ2 | 1,12 | 64,20 | 1,80 | 72 | 15 | 2 | 24,00 | 27 |
| | | 100М | | 13,40 | 0,20 | | | - | 0,26 | - |
| 23 | Ц8-472-7 | -ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 160ММ2 | 1,12 | 64,20 | 1,80 | 72 | 15 | 2 | 24,00 | 27 |
| | | 100М | | 13,40 | 0,20 | | | - | 0,26 | - |
| 24 | Ц8-153-23 | -ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 120ММ2 | 2,00 | 2,17 | - | 4 | 1 | - | 1,00 | 2 |
| | | ШТ | | 0,50 | - | | | - | - | - |
| 25 | Ц8-509-1 | -ШИНОПРОВОД ТРОЛЛЕЙНЫЙ НА ТОК ДО 400А НАПРЯЖЕНИЕМ 660В НА КРОНШТЕЙНАХ МАССОЙ ДО 2 КГ | 0,27 | 289,00 | 93,40 | 78 | 11 | 25 | 67,00 | 18 |
| | | 100М | | 40,60 | 29,50 | | | 8 | 38,06 | 10 |
| 26 | Ц8-414-6 | -УКАЗАТЕЛЬ ТРОЛЛЕЙНЫЙ | 0,01 | 21,00 | 1,01 | 1 | - | - | 35,00 | - |
| | | 100ШТ | | 19,60 | 0,40 | | | - | 0,52 | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | РУБ. | | 658 | 212 | 85 | | 359 |
| | | | | РУБ. | | | | 26 | | 35 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | 658 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | 186 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 15 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | - | 32 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | 66 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | 910 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 409 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | - | 270 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | РУБ. | | 910 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 409 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | - | 270 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ | | | | | | | | |
| 27 | 15-04<br>ДОП.12<br>П.04-548 | -ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ<br>ПМЛ-122002<br>ШТ | 2,00 | 11,60<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 23 | - | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| 28 | 15-04<br>ДОП.62<br>П.01-626 | -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ<br>ВА-16-26-140010-20УХЛ4<br>ШТ | 1,00 | 1,75<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 2 | - | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| 29 | КАЛЬК.1 | -ЯЩИК РУСМ 5111-3074У1<br>ШТ | 1,00 | 66,20<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 66 | - | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| 30 | 185-2545<br>СКЦЭ-84 | -ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ<br>ШР-11-7370-22У3,54У2<br>ШТ | 1,00 | 87,71<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 88 | - | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| 31 | 185-2548<br>СКЦЭ-84 | -ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ<br>ШР-11-73504-22У3,54У2<br>ШТ | 3,00 | 114,82<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 344 | - | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| 32 | ДИВНОГОР.<br>З-Д Н/В<br>АППАРАТУРЫ<br>15-04<br>П.01-059<br>П.01-072А<br>П.01-060<br>П.01-073<br>15-17<br>П.1-351 | -ШКАФ ПР8503-1104-2УХЛ3<br>ШТ<br>ЦЕНА:60+12(4,8+0,75+1,05)+2(12,2+1,8+2,7)=172,6 | 1,00 | 172,60<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 173 | - | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| 33 | ОКТЯБРЬСК.<br>З-Д Н/В<br>АППАРАТУРЫ<br>БАШКИР.<br>П/О<br>ЭЛЕКТРО-<br>АППАРАТ | -ШКАФ ШР11-73522-22У3<br>ШТ | 1,00 | 154,00<br>-<br>- | - | 154 | - | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | РУБ.<br>----<br>РУБ. | | | 850 | - | -<br>-<br>- | | -<br>-<br>- |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | | РУБ. | | | 850 | - | - | | - |
| | ТАРА И УПАКОВКА - | | РУБ. | | | 12 | - | - | | - |
| | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | | 26 | - | - | | - |
| | ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | | 10 | - | - | | - |
| | КОМПЛЕКТАЦИЯ - | | РУБ. | | | 9 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | | РУБ. | | | 907 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 РУБ. | | | | 907 | - | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ | | | | | | | | |
| 34 | С154-164 | -РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ТИПА РШ-Ц-20-0-01-10/220 ШТ | 10,00 | 0,24 | - | 2 | - | - | - | - |
| 35 | 15-04 ДОП.35 П.17-332 | -РОЗЕТКА РШ30-О-В-25/380УХЛ4 ШТ | 1,00 | 0,43 | - | 1 | - | - | - | - |
| 36 | 15-04 ДОП.35 П.17-333 | -ВИЛКА ВШ30-М-В-25/380УХЛ4 ШТ | 1,00 | 0,43 | - | 1 | - | - | - | - |
| 37 | 15-09 ТАБЛ.3-038 ПРИМ.3 К=1,3 | -КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ АВВГ-0,66КВ СЕЧЕНИЕМ 4Х2,5ММ2 | 0,07 | 248,85 | - | 17 | - | - | - | - |
| 38 | 15-09 ТАБЛ.3-038 ПРИМ.2 К=1,2 | -КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ АВВГ-0,66КВ СЕЧЕНИЕМ 3Х10+1Х6ММ2 | 0,13 | 445,90 | - | 58 | - | - | - | - |
| 39 | 15-09 ТАБЛ.3-038 ПРИМ.2 К=1,2 | -КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ АВВГ-0,66КВ СЕЧЕНИЕМ 3Х95+1Х35ММ2 | 10,00 | 2,22 | - | 22 | - | - | - | - |
| 40 | 15-09 ДОП.14 ТАБЛ.5-077 | -ПРОВОД АПВ-380В СЕЧЕНИЕМ 2 ММ2 1000М | 0,68 | 15,62 | - | 11 | - | - | - | - |
| 41 | С152-166 | -ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5 1000М | 0,01 | 22,00 | - | 1 | - | - | - | - |
| 42 | С152-167 | -ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4 1000М | 0,03 | 29,50 | - | 1 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | С152-168 | -ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:6 1000М | 0,05 | 39,20<br>-<br>- | - | 2 | - | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| 44 | 15-09<br>ДОП.14<br>ТАБЛ.5-077 | -ПРОВОД АПВ-380В СЕЧЕНИЕМ 8 ММ2 1000М | 0,15 | 46,87<br>-<br>- | - | 7 | - | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| 45 | 15-09<br>ДОП.14<br>ТАБЛ.5-079 | -ПРОВОД АППВ-380В СЕЧЕНИЕМ 3Х2 ММ2 1000М | 0,25 | 54,68<br>-<br>- | - | 14 | - | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| 46 | 503-80087-#<br>1-1 | -ТРУБЫ Д=25ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ19-99-78 1000ПМ | 0,13 | 193,68<br>-<br>- | - | 25 | - | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| 47 | 503-80088-#1<br>1-1 | ТРУБЫ Д=32ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ-19-99-78 1000ПМ | 0,04 | 279,76<br>-<br>- | - | 11 | - | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| 48 | 2405-1372 | -КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=У197 У4 ТУ36-1449-79 1000ШТ | 0,01 | 76,82<br>-<br>- | - | 1 | - | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| 49 | 24-05<br>ДОП.17<br>П.2-365 | -СЕКЦИЯ ПРЯМАЯ У2370МУ3 ШТ | 3,00 | 28,19<br>-<br>- | - | 85 | - | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| 50 | 2405-2248 | -СЕКЦИЯ ПРЯМАЯ У2371МУ3=ШТМ76У2371У3 ТУ36-2098-77 СЕКЦИЯ | 3,00 | 17,58<br>-<br>- | - | 53 | - | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| 51 | 24-05<br>ДОП.16<br>П.2-351 | -СЕКЦИЯ ПРЯМАЯ У2372МУ3 ШТ | 2,00 | 12,86<br>-<br>- | - | 26 | - | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| 52 | 24-05<br>ДОП.16<br>П.2-354 | -СЕКЦИЯ УГЛОВАЯ У2342МУ3 ШТ | 4,00 | 63,25<br>-<br>- | - | 253 | - | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| 53 | С156-222 | -СЕКЦИЯ КОНЦЕВАЯ У2397МУ3 СЕКЦИЯ | 2,00 | 13,80<br>-<br>- | - | 28 | - | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| 54 | С156-221 | -СЕКЦИЯ ВВОДНАЯ У2391МУ3 СЕКЦИЯ | 1,00 | 20,10<br>-<br>- | - | 20 | - | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| 55 | 24-05<br>ДОП.31 | -КАРЕТКА ТОКОСЪЕМНАЯ У2364МУ3 ШТ | 1,00 | 56,82<br>- | - | 57 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | П.2-465 | | | - | - | | | - | - | - |
| 56 | 2405-2251 | -СЕКЦИЯ ДЛЯ ВВОДА КАРЕТКИ У2390МУ3=ШТМ76У2390У3 ТУ36-2098-77 | 1,00 | 24,66<br>---<br>- | -<br>---<br>- | 25 | - | -<br>---<br>- | -<br>---<br>- | -<br>---<br>- |
| 57 | 24-05<br>ДОП.31<br>П.1-1603 | -УКАЗАТЕЛЬ ТРОЛЛЕЙНЫЙ К271МУ3 СЕКЦИЯ ШТ | 1,00 | 25,73<br>---<br>- | -<br>---<br>- | 26 | - | -<br>---<br>- | -<br>---<br>- | -<br>---<br>- |
| 58 | 24-05<br>П.1-200<br>ПРИМЕНИТ. | -СКОБА ВЕДУЩАЯ У2411У3 ШТ | 1,00 | 3,86<br>---<br>- | -<br>---<br>- | 4 | - | -<br>---<br>- | -<br>---<br>- | -<br>---<br>- |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | | | РУБ.<br>---<br>РУБ. | | 751 | - | -<br>---<br>- | | -<br>---<br>- |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | РУБ. | | 751 | - | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ. | | 60 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | РУБ. | | 811 | - | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | | | РУБ. | | 811 | - | - | | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | | | РУБ.<br>---<br>РУБ. | | 2259 | 212 | 85<br>---<br>26 | | 359<br>---<br>35 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | | | РУБ. | | 850 | - | - | | - |
| | ТАРА И УПАКОВКА - | | | РУБ. | | 12 | - | - | | - |
| | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ. | | 26 | - | - | | - |
| | ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ. | | 10 | - | - | | - |
| | КОМПЛЕКТАЦИЯ - | | | РУБ. | | 9 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | | | РУБ. | | 907 | - | - | | - |
| | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | РУБ. | | 1409 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ. | | 186 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 15 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | | РУБ. | | - | 32 | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ. | | 126 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | РУБ. | | 1721 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 409 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | | РУБ. | | - | 270 | - | | - |
| | ИТОГО ПО СМЕТЕ | | | РУБ. | | 2628 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 409 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | | РУБ. | | - | 270 | - | | - |

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР 1 КАТЕГОРИИ КОСОЛАП Н.Л.

ПРОВЕРИЛ НАЧАЛЬНИК ГРУППЫ ВОРОНОВА В.М.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ N 1 к смете N 1-9

на приобретение и монтаж ящика управления РУСМ5111-3074УХЛ4

Составлена в ценах 1984 г.

| NN пп | Шифр и N позиции норматива | Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ, единица измерения и масса единицы оборудования | | Количество | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел-ч. не занятых обслуживанием машин | | Общая масса оборудования т брутто |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | оборудования | монтажных работ | | оборудования | монтажных работ | | | обслуживающих машины | | нетто |
| | | | | | | Всего / в т.ч. основной зарплаты | эксплуатация машин / в т.ч. зарплаты | | Всего | основной зарплаты | эксплуатация машин / в т.ч. зарплаты | на единицу | всего | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 15-17 п.1-100 8-573-6 | Металлоконструкции размером 300х250х180 | мм шт | 1 | 14,4 | 1,08 / 0,66 | 0,16 / 0,03 | 14,4 | 1,08 | 0,66 | 0,16 / 0,03 | 1 | 1 | - |
| 2 | 15-04 доп.2 п.01-401 п.01-072 15-17 п.1-351 8-574-23 | Выключатель автоматический АЕ2026-10НУЗВ 6,6+1,75+2,7 | шт | 1 | 11,05 | 1,14 / 0,78 | - | 11,05 | 1,14 | 0,78 | - | 1 | 1 | - |
| 3 | 15-04 доп.12 п.04-543 15-17 п.1-386 8-574-44 | Пускатель магнитный ПМЛ-11004В 5,0+4,2 | шт | 1 | 9,2 | 1,15 / 0,55 | - | 9,2 | 1,15 | 0,55 | - | 0,9 | 0,9 | - |
| 4 | 15-04 доп.12 п.12-237 15-17 п.1-428 8-574-55 | Приставка контактная ПКЛ-2004 1,7+2,5 | шт | 1 | 4,2 | 1,19 / 0,73 | - | 4,2 | 1,19 | 0,73 | - | 1 | 1 | - |
| 5 | 15-04 доп.12 п.13-326 15-17 п.1-428 8-574-55 | Реле тепловое РТЛ-1004 3,0+2,5 | шт | 1 | 5,5 | 1,19 / 0,73 | - | 5,5 | 1,19 | 0,73 | - | 1 | 1 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 15-04 п.06-262 | Переключатель ПКУ-3-14 СУЗ | | | | | | | | | | | |
| | 15-17 п.1-447 | | шт 1 | 9,6 | - | - | 9,6 | - | - | - | - | - | - |
| | 8-574-50 | 5,9+3,7 | цепь | | 0,43 | - | - | 2,58 | 1,08 | - | 0,3 | 1,8 | - |
| | | | | | 0,18 | | | | | | | | |
| 7 | 15-07 п.5-044 | Арматура сигнальная АМЕ-3212212У2 | | | | | | | | | | | |
| | 15-17 п.1-481 | | шт 1 | 2,15 | 0,55 | - | 2,15 | 0,55 | 0,33 | - | 0,5 | 0,5 | - |
| | 8-574-56 | 1,4+0,75 | | | 0,33 | | | | | | | | |
| 8 | 15-04 п.18-011 | Кнопка управления КЕ-011 | | | | | | | | | | | |
| | 15-17 п.1-444 | | шт 2 | 2,05 | 0,45 | - | 4,1 | 0,9 | 0,58 | - | 0,5 | 1,0 | - |
| | 8-574-47 | 0,8+1,25 | | | 0,29 | | | | | | | | |
| 9 | 15-17 п.1-495 | Блок зажимов БЗ-24-4П25-В/ВУЗ | шт 20 | 0,30 | - | - | 6,0 | - | - | - | - | - | - |
| | | Итого: | руб | | | | 66,20 | 9,78 | 5,44 | 0,16 | - | 8,2 | - |
| | | | | | | | | | | 0,03 | | | |

Составил инженер I категории Н.Л.Косолап

Проверил начальник группы В.М.Воронова

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  N 1-10

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЦЕХА ОВОЩНЫХ КОНСЕРВОВ МОЩНОСТЬЮ 1 МУБ. В ГОД ДЛЯ ФЕРМЕРСКИХ И КРЕСТЬЯНСКИХ ХОЗЯЙСТВ НА АВТОМАТИЗАЦИЮ ВЕНТИЛЯЦИИ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 5 АОВ.С01-2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ | 0,03 | ТЫС.РУБ. | | | | | | | | |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | 3 | ЧЕЛ.-Ч | | | | | | | | |
| ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ | 3 | ЧЕЛ.-Ч | | | | | | | | |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | - | ТЫС.РУБ. | | | | | | | | |

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН. | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 1 | Ц11-1-1 | -ТЕРМОМЕТР ТЕХНИ4ЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ | 2,00 | 0,21 | - | 1 | - | - | 0,50 | 1 |
| | | ШТ | | 0,21 | - | | | - | - | - |
| 2 | Ц11-93-1 | -МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ | 2,00 | 0,80 | - | 2 | 2 | - | 1,00 | 2 |
| | | ШТ | | 0,77 | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | РУБ. | | 3 | 2 | - | | 3 |
| | | | | РУБ. | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | 3 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | 4 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 3 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | - | 2 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | РУБ. | | 4 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 3 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | - | 2 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ | | | | | | | | |
| 3 | НОМЕНКЛ. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМ. ПРИБОР | -ТЕРМОМЕТР ПРЯМОЙ КОМПЛЕКТНО С ОПРАВОЙ | 2,00 | 2,37 | - | 5 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | | - |

400460-07 85

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | НОМЕНКЛ. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМ. ПРИБОР НА 1992г | -ТЕРМОМЕТР ПРЯМОЙ БЕЗ ОПРАВЫ ШТ | 2,00 | 0,77<br>-<br>- | -<br>- | 2 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 5 | 17-04 ДОП.43 П.2-1397 | -МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ МП4-У ШТ | 2,00 | 8,00<br>- | -<br>- | 16 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | РУБ.<br>РУБ. | | | 23 | - | -<br>- | | -<br>- |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | | РУБ. | | | 23 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | | РУБ. | | | 23 | - | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | РУБ. | | | 23 | - | - | | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | | РУБ.<br>РУБ. | | | 26 | 2 | -<br>- | | 3<br>- |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | | РУБ. | | | 23 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | | РУБ. | | | 23 | - | - | | - |
| | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 3 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 4 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 3 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | | - | 2 | - | | - |
| | ИТОГО ПО СМЕТЕ | | РУБ. | | | 27 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 3 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | | - | 2 | - | | - |

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР 1 КАТЕГОРИИ КОСОЛАП Н.Л.

ПРОВЕРИЛ НАЧАЛЬНИК ГРУППЫ ВОРОНОВА В.М.

Ц00460-07 86

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  N 1-11

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЦЕХА ОВОЩНЫХ КОНСЕРВОВ МОЩНОСТЬЮ 1 МУБ. В ГОД ДЛЯ ФЕРМЕРСКИХ И КРЕСТЬЯНСКИХ ХОЗЯЙСТВ НА АВТОМАТИЗАЦИЮ ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

ОСНОВАНИЕ:АЛЬБОМ 5  АТХ.С01-3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

| | |
|---|---|
| СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ | 0,62 ТЫС.РУБ. |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | 73 ЧЕЛ.-Ч |
| ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ | 70 ЧЕЛ.-Ч |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | 0,03 ТЫС.РУБ. |

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | НА ЕДИН. | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 1 | ЦКАЛЬК.1 | -ЯЩИК ЯУЭ-0643 600Х400Х350 ШТ | 2,00 | 6,90 | 0,16 | 14 | 7 | - | 5,40 | 11 |
| | | | | 3,56 | 0,03 | | | - | 0,04 | - |
| 2 | Ц8-529-5 | -КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПО4НЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 ШТ | 3,00 | 1,99 | 0,05 | 6 | 3 | - | 2,00 | 6 |
| | | | | 1,09 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| 3 | Ц11-405-1 | -РЕГУЛЯТОР-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ, ТИП ЭРСУ-3,СОСТОЯЩИЙ ИЗ РЕЛЕЙНОГО БЛОКА И ТРЕХ ДАТ4ИКОВ КОМПЛ | 1,00 | 2,66 | - | 3 | 3 | - | 4,00 | 4 |
| | | | | 2,61 | - | | | - | - | - |
| 4 | Ц8-84-1 | -АППАРАТ ,КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 2 ШТ | 2,00 | 0,38 | 0,01 | 1 | 1 | - | 1,00 | 2 |
| | | | | 0,33 | - | | | - | - | - |
| 5 | Ц8-145-1 | -КАБЕЛЬ АКВВГ В ПОЛУ 100М | 1,50 | 11,40 | 0,27 | 17 | 8 | - | 10,00 | 15 |
| | | | | 5,53 | 0,10 | | | - | 0,13 | - |
| 6 | Ц8-156-8 | -ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ММ2 ДО 2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7 ШТ | 32,00 | 0,68 | - | 22 | 6 | - | 1,00 | 32 |
| | | | | 0,20 | - | | | - | - | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | РУБ. | | | 63 | 28 | - | | 70 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ---- | | | | | --- | | --- |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 63 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 25 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 3 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 4 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 7 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 95 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 73 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 32 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 95 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 73 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 32 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ | | | | | | | | |
| 7 | КАЛЬК.1 | -ЯЩИК ЯУЭ-0643 600Х400Х350 | 2,00 | 46,60 | - | 93 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 8 | 1504-18098 | -ПОСТ ПКЕ222-2У3=ПКЕ722-2У2 ТУ 16-526.216-78 | 3,00 | 1,00 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 9 | 17-04 ДОП.93 П.5-1625 | -ДАТЧИК-РЕЛЕ УРОВНЯ РОС-301 | 1,00 | 200,00 | - | 200 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 296 | - | - | | - |
| | | | ---- | | | | | --- | | --- |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 296 | - | - | | - |
| | | ТАРА И УПАКОВКА - | РУБ. | | | 4 | - | - | | - |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 9 | - | - | | - |
| | | ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 4 | - | - | | - |
| | | КОМПЛЕКТАЦИЯ - | РУБ. | | | 3 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 316 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 316 | - | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ | | | | | | | | |
| 10 | 1602-50120 | -ЗВОНОК ГРОМКОГО БОЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА=МЗ-1 ТУ 25-05-1045-76 | 2,00 | 3,57 | - | 7 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 11 | С151-2280 | -КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С | 0,05 | 195,00 | - | 10 | - | - | - | - |
| | | | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5 1000М | | | | | | | | |
| 12 | С151-2282 | -КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х2,5 1000М | 0,11 | 277,00<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 30 | - | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| 13 | 15-09 ДОП.14 ТАБЛ.5-077 | -ПРОВОД АПВ-380В СЕЧЕНИЕМ 2ММ2 1000М | 0,02 | 15,62<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 1 | - | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| 14 | С156-25 | -МУФТА КОНЦЕВАЯ РЕЗИНОВАЯ ККР-5УЗ КОМПЛЕКТ | 32,00 | 4,63<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 148 | - | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | РУБ.<br>----<br>РУБ. | | | 196 | - | -<br>-<br>- | | -<br>-<br>- |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 196 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 16 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 212 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | РУБ. | | | 212 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ.<br>----<br>РУБ. | | | 555 | 28 | -<br>-<br>- | | 70<br>-<br>- |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 296 | - | - | | - |
| | | ТАРА И УПАКОВКА - | РУБ. | | | 4 | - | - | | - |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 9 | - | - | | - |
| | | ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 4 | - | - | | - |
| | | КОМПЛЕКТАЦИЯ - | РУБ. | | | 3 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 316 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 259 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 25 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 3 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 4 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 23 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 307 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 73 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 32 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 623 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 73 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 32 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР 1 КАТЕГОРИИ КОСОЛАП Н.Л.

ПРОВЕРИЛ НАЧАЛЬНИК ГРУППЫ ВОРОНОВА В.М.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ N 1 к смете N 1-11

на приобретение и монтаж ящика ЯУЭ-0663 размером 600х400х350

Составлена в ценах 1984 г.

| NN пп | Шифр и N позиции норматива | Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ, единица измерения и масса единицы оборудования | | Количество | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел-ч. не занятых обслуживанием машин | | Общая масса оборудования т брутто / нетто |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | оборудования | монтажных работ | | оборудования | монтажных работ | | | обслуживающих машины | | |
| | | | | | | Всего / основной зарплаты | эксплуатация машин / в т.ч. зарплаты | | Всего | основной зарплаты | эксплуатация машин / в т.ч. зарплаты | на единицу | всего | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 15-17 п.1-101 8-573-6 | Ящик ЯУЭ-0663 600х400х350 | шт | 1 | 15,2 | 1,08 / 0,66 | 0,16 / 0,03 | 15,2 | 1,08 | 0,66 | 0,16 / 0,03 | 1 | 1 | - |
| 2 | 15-04 п.06-412 15-17 п.1-448 8-574-50 | Переключатель УП5314-С141 5,1+4,95 | шт | 1 | 5,1 | - | - | 5,1 | - | - | - | - | - | - |
| | | | секц. | 8 | - | 0,43 / 0,18 | - | - | 3,44 | 1,44 | - | 0,3 | 2,4 | - |
| 3 | 15-04 п.12-014 15-17 п.1-428 8-574-55 | Реле времени РВП-72-3121-00У4 6,7+2,5 | шт | 1 | 6,7 | 1,19 / 0,73 | - | 6,7 | 1,19 | 0,73 | - | 1 | 1 | - |
| 4 | 15-04 п.12-049 15-17 п.1-428 8-574-55 | Реле РПУ-2 М91400 5,1+2,5 | шт | 1 | 7,6 | 1,19 / 0,73 | - | 7,6 | 1,19 | 0,73 | - | 1 | 1 | - |
| 5 | 15-17 п.01-495 | Блок зажимов Б324-10 | шт | 40 | 0,3 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - |
| | | Итого: | руб | | | | | 46,6 | 6,9 | 3,56 | 0,16 / 0,03 | - | 5,4 | - |

Составил инженер I категории Н.Л.Косолап

Проверил начальник группы В.М.Воронова

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  N 1-12

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЦЕХА ОВОЩНЫХ КОНСЕРВОВ МОЩНОСТЬЮ 1 МУБ. В ГОД ДЛЯ ФЕРМЕРСКИХ И КРЕСТЬЯНСКИХ ХОЗЯЙСТВ

НА СВЯЗЬ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 5 СС.С01-3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

| | |
|---|---|
| СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ | 0,13 ТЫС.РУБ. |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | 43 ЧЕЛ.-Ч |
| ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ | 42 ЧЕЛ.-Ч |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | 0,03 ТЫС.РУБ. |

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН. | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| | | ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ | | | | | | | | |
| 1 | Ц10-127-5 | -АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ СИСТЕМЫ:ЦБ ИЛИ АТС | 2,00 | 0,37 | - | 1 | 1 | - | 0,50 | 1 |
| | | ШТ | | 0,31 | - | | | - | - | - |
| 2 | Ц10-972-10 | -КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ | 1,00 | 4,01 | 0,55 | 4 | 2 | - | 3,00 | 3 |
| | | КОРОБКА | | 1,62 | 0,18 | | | - | 0,23 | - |
| 3 | Ц10-54-4 | -КАБЕЛЬ ПО СТЕНЕКИРПИЧНОЙ,МАССА 1М,КГ,ДО:1 | 0,10 | 30,70 | 4,90 | 3 | 2 | - | 28,00 | 3 |
| | | 100М | | 15,10 | 1,56 | | | - | 2,01 | - |
| 4 | Ц10-54-11 | -ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:КИРПИЧНОЙ | 0,40 | 7,92 | - | 3 | 3 | - | 13,00 | 5 |
| | | 100М | | 7,51 | - | | | - | - | - |
| 5 | Ц10-966-1 | -МУФТА НА КАБЕЛЕ,ЕМКОСТЬ10Х2 | 1,00 | 4,50 | 0,70 | 5 | 2 | - | 4,00 | 4 |
| | | ШТ | | 2,33 | 0,22 | | | - | 0,28 | - |
| 6 | Ц10-775-2 | -КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ | 1,00 | 0,40 | - | 1 | - | - | 0,60 | 1 |
| | | ШТ | | 0,34 | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 17 | 10 | - | | 17 |
| | | | РУБ. | | | | | | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 17 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 8 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 26 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 17 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 10 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 26 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 17 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 10 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ | | | | | | | | |
| 7 | НОМЕКЛ. КАТАЛОГ ТЕЛЕФ. АППАРАТОВ И УСТ-РОЙСТВ НА 1988Г. | -АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ ТА-11321 | 2,00 | 22,00 | - | 44 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 44 | - | - | | - |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 44 | - | - | | - |
| | | ТАРА И УПАКОВКА - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 47 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 47 | - | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ | | | | | | | | |
| 8 | С151-2526 | -КАБЕЛЬ ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕФОННЫЙ ТППЭП 10Х2Х0,4 | 0,01 | 158,00 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | 1000М | | - | - | | | - | - | - |
| 9 | С152-488 | -ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ0,4ММ2 | 0,04 | 10,60 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | 1000М | | - | - | | | - | - | - |
| 10 | С155-13 | -КОРОБКА УК-П | 1,00 | 0,14 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | РУБ. | | | 4 | - | - | | - |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 4 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 4 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | РУБ. | | | 4 | - | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 4. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| | | РАДИОФИКАЦИЯ | | | | | | | | |
| 11 | Ц10-397-7 | -ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА:В ПОМЕЩЕНИИ | 3,00 | 2,73 | - | 8 | 7 | - | 4,00 | 12 |
| | | ШТ | | 2,34 | - | | | - | - | - |
| 12 | Ц8-402-2 | -ПРОВОД ПТПЖ СКРЫТО | 0,50 | 12,70 | 3,71 | 6 | 4 | 2 | 13,00 | 7 |
| | | 100М | | 7,55 | 1,18 | | | 1 | 1,52 | 1 |
| 13 | Ц10-775-2 | -КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ | 3,00 | 0,40 | - | 1 | 1 | - | 0,60 | 2 |
| | | ШТ | | 0,34 | - | | | - | - | - |
| 14 | Ц10-381-11 | -РОЗЕТКА РПВ-1 | 3,00 | 0,36 | - | 1 | 1 | - | 1,00 | 3 |
| | | ШТ | | 0,33 | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | РУБ. | | | 16 | 13 | 2 | | 24 |
| | | | РУБ. | | | | | 1 | | 1 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 16 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 11 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 2 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 2 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 29 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 26 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 16 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | РУБ. | | | 29 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 26 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 16 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 5. ОБОРУДОВАНИЕ | | | | | | | | |
| 15 | РОЗН. ЦЕНА | -ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ АБОНЕНТСКИЙ ТАЙГА-304 | 3,00 | 5,00 | - | 15 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 | РУБ. | | | 15 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 15 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 15 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | РУБ. | | | 15 | - | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 6. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ | | | | | | | | |
| 16 | С152-494 | -ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С 4ИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2Х0,6 ММ2 1000М | 0,01 | 15,10<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 1 | - | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| 17 | С152-495 | -ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С 4ИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2.1,2ММ2 1000М | 0,04 | 22,90<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 1 | - | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| 18 | С155-12 | -КОРОБКА УК-Р-0,5-30 ШТ | 13,00 | 0,16<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 2 | - | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| 19 | РОЗН. ЦЕНА | -РОЗЕТКА РПВ-1 ШТ | 3,00 | 0,39<br>-<br>- | -<br>-<br>- | 1 | - | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 | РУБ. | | | 5 | - | -<br>- | | -<br>- |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 5 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 5 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | РУБ. | | | 5 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 101 | 23 | 2 | | 41 |
| | | | РУБ. | | | | | 1 | | 1 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 59 | - | - | | - |
| | | ТАРА И УПАКОВКА - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 62 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 42 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 19 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 2 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 3 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 64 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 43 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 26 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 126 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 43 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 26 | - | | - |

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР 1 КАТЕГОРИИ КОСОЛАП Н.Л.

ПРОВЕРИЛ НАЧАЛЬНИК ГРУППЫ ВОРОНОВА В.М.

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  N 1-13

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЦЕХА ОВОЩНЫХ КОНСЕРВОВ МОЩНОСТЬЮ 1 МУБ. В ГОД ДЛЯ ФЕРМЕРСКИХ И КРЕСТЬЯНСКИХ ХОЗЯЙСТВ

НА ОХРАННО-ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 5 СС2.С01-2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,71 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 124 ЧЕЛ.-Ч
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ 119 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,09 ТЫС.РУБ.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН. | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 1 | Ц10-742-10 | -ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ОПС ОБЪЕКТОВЫЙ НА КОЛИЧЕСТВО ЛУЧЕЙ:1 | 3,00 | 8,03 | - | 24 | 23 | - | 12,00 | 36 |
| | | | | 7,79 | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 2 | Ц10-743-2 | -ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ:МНОГОКРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ | 8,00 | 0,97 | - | 8 | 7 | - | 1,00 | 8 |
| | | | | 0,88 | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 3 | Ц10-743-4 | -ИЗВЕЩАТЕЛИ ОС АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТАКТНЫЙ ИЛИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НА ОТКРЫВАНИЕ ОКОН И ДВЕРЕЙ ИЛИ УДАРНО-КОНТАКТНЫЙ,БЕСКОНТАКТНЫЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ИЛИ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕКЛЕ | 16,00 | 0,88 | - | 14 | 12 | - | 1,00 | 16 |
| | | | | 0,76 | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 4 | Ц8-86-1 | -УСТРОЙСТВО СИГНАЛЬНО-БЛОКИРОВОЧНОЕ | 3,00 | 1,57 | 0,01 | 5 | 4 | - | 2,00 | 6 |
| | | | | 1,22 | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 5 | Ц10-775-2 | -КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ | 15,00 | 0,40 | - | 6 | 5 | - | 0,60 | 9 |
| | | | | 0,34 | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 6 | Ц8-539-7 | -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ ИЛИ КОНЕЧНЫЙ КОНТАКТНЫЙ МАЛОГАБОРИТНЫЙ ИЛИ МИКРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ОСНОВАНИИ | 2,00 | 0,86 | - | 2 | 1 | - | 0,60 | 1 |
| | | | | 0,37 | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 7 | Ц8-402-1 | -ПРОВОДА МАРОК ППВ АППВ ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 0,10 | 16,50 | 5,15 | 2 | 1 | - | 14,00 | 1 |
| | | 100М | | 8,07 | 1,63 | | | - | 2,10 | - |
| 8 | Ц8-472-10 | -ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ПРОВОДОМ АПВ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ | 0,20 | 38,40 | 0,10 | 8 | 3 | - | 31,00 | 6 |
| | | 100М | | 17,30 | 0,03 | | | - | 0,04 | - |
| 9 | Ц10-54-11 | -ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:КИРПИЧНОЙ | 1,30 | 7,92 | - | 10 | 10 | - | 13,00 | 17 |
| | | 100М | | 7,51 | - | | | - | - | - |
| 10 | Ц10-54-12 В.У.П.7 ВЫП.2 | -ПРОВОД ТРВ ПО Ж/Б ПЕРЕКРЫТИЮ | 0,40 | 12,82 | - | 5 | 5 | - | 21,85 | 9 |
| | | 100М | | 12,42 | - | | | - | - | - |
| 11 | Ц10-744-3 | -БЛОКИРОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ДВЕРЕЙ,СТЕН,ПЕРЕГОРОДОК | 10,00 | 1,03 | - | 10 | 8 | - | 1,00 | 10 |
| | | 1М2 | | 0,82 | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | РУБ. | | 94 | 79 | - | | 119 |
| | | | | ---- | | | | --- | | --- |
| | | | | РУБ. | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | 94 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | 66 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 5 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | - | 13 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | 13 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | 173 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 124 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | - | 92 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | РУБ. | | 173 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 124 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | - | 92 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ | | | | | | | | |
| 12 | 16-02 ДОП.6 П.03-0111 ПРИМЕНИТ. | -ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ ППКОП051-1-2 УОТС-М | 3,00 | 123,00 | - | 369 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 13 | 16-02 ДОП.9 П.03-0128 | -устройство сигнальное усс | 3,00 | 12,50 | - | 38 | - | - | - | - |
| | | шт | | - | - | | | - | - | - |
| 14 | 16-02 ДОП.14 П.03-0140 | -ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ МАГНИТНЫЙ ИП105-2-1 ИТМ | 8,00 | 0,80 | - | 6 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 15 | 1504-15414 | -ДАТЧИК | 13,00 | 0,55 | - | 7 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ=ДМК-П2 | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | ТУ 25-09.007-78 | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 16 | 16-02 | -ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ | 3,00 | 17,70 | - | 53 | - | - | - | - |
| | ДОП.8 | ПОВЕРХНОСТНЫЙ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | П.03-0127 | УДАРНО-КОНТАКТНЫЙ ИО303-3 | | - | - | | | - | - | - |
| | ПРИМЕНИТ. | ОКНО-4 | | | | | | | | |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 17 | 15-04 | -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ | 2,00 | 3,40 | - | 7 | - | - | - | - |
| | ДОП.12 | ВП15Е21А111-54У2.2 | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | П.09-139 | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 18 | РОЗН. | -ЭЛЕМЕНТ 373 "ОРИОН-М" | 54,00 | 0,30 | - | 16 | - | - | - | - |
| | ЦЕНА | ШТ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | РУБ. | | | 496 | - | - | | - |
| | | | | | | | | --- | | --- |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 496 | - | - | | - |
| | | ТАРА И УПАКОВКА - | РУБ. | | | 8 | - | - | | - |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 15 | - | - | | - |
| | | ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 6 | - | - | | - |
| | | КОМПЛЕКТАЦИЯ - | РУБ. | | | 5 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 530 | - | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | РУБ. | | | 530 | - | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ | | | | | | | | |
| 19 | С155-13 | -КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ | 15,00 | 0,14 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 20 | С152-196 | -ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ | 0,01 | 49,20 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ | | - | - | | | - | - | - |
| | | ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО | | | | | | | | |
| | | 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ | | | | | | | | |
| | | ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ | | | | | | | | |
| | | НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ | | | | | | | | |
| | | ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ | | | | | | | | |
| | | ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2К2,5 | | | | | | | | |
| | | 1000М | | | | | | | | |
| 21 | С152-167 | -ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ | 0,02 | 29,50 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ | | - | - | | | - | - | - |
| | | ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО | | | | | | | | |
| | | 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ | | | | | | | | |
| | | ЖИЛОЙ,МАРКИ | | | | | | | | |
| | | АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4 | | | | | | | | |
| | | 1000М | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 15-09 ДОП.53 ТАБЛ.7-106 | -ПРОВОД ТРВ 1Х2Х0,4 1000М | 0,17 | 16,07 --- - | - --- - | 3 | - | - --- - | - --- - | - --- - |
| 23 | 15-09 ТАБЛ.8-002 | -ПРОВОД МОНТАЖНЫЙ НВМ ДО 500В 0,2ММ2 1000М | 0,10 | 5,91 --- - | - --- - | 1 | - | - --- - | - --- - | - --- - |
| 24 | 15-09 ТАБЛ.8-002 | -ПРОВОД МОНТАЖНЫЙ НВМ ДО 500В 0,35ММ2 1000М | 0,02 | 8,04 --- - | - --- - | 1 | - | - --- - | - --- - | - --- - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | | РУБ. ---- РУБ. | | 9 | - | - --- - | | - --- - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | 9 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | 9 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | | РУБ. | | 9 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | | РУБ. ---- РУБ. | | 599 | 79 | - --- - | | 119 --- - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | | РУБ. | | 496 | - | - | | - |
| | | ТАРА И УПАКОВКА - | | РУБ. | | 8 | - | - | | - |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | 15 | - | - | | - |
| | | ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | 6 | - | - | | - |
| | | КОМПЛЕКТАЦИЯ - | | РУБ. | | 5 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | | РУБ. | | 530 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | 103 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | 66 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 5 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | - | 13 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | 13 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | 182 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 124 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | - | 92 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | | РУБ. | | 712 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 124 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | - | 92 | - | | - |

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР 1 КАТЕГОРИИ КОСОЛАП Н.Л.

ПРОВЕРИЛ НАЧАЛЬНИК ГРУППЫ ВОРОНОВА В.М.

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  N 1-14

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЦЕХА ОВОЩНЫХ КОНСЕРВОВ МОЩНОСТЬЮ 1МУБ. В ГОД ДЛЯ ФЕРМЕРСКИХ И КРЕСТЬЯНСКИХ ХОЗЯЙСТВ

НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ОСНОВАНИЕ:АЛЬБОМ 5 ТХ.СО 1-9

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

| | |
|---|---|
| СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ | 50,41 ТЫС.РУБ. |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | 1323 ЧЕЛ.-Ч |
| ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ | 1274 ЧЕЛ.-Ч |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | 0,81 ТЫС.РУБ. |

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН. | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 1 | 2407-1109 ДОП.29 | -ВАННА ЧУГУННАЯ ВЧМО-1500,МАССОЙ 103КГ | 7,00 | 45,40 | - | 318 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 2 | 241973-261 | -СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ СПСМ-3 МАССОЙ 50КГ | 13,00 | 34,00 | - | 442 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 3 | ЛИМИТНЫЕ ЦЕНЫ МИНСТРОЙ ДОРМАША ТАБЛ.5 | -КОНВЕЙЕР ЛЕНТОЧНЫЙ А9-КТБ,4ШТУКИ | 1,48 | 3010,00 | - | 4455 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 4 | Ц28-628-1 | -МОНТАЖ КОНВЕЙЕРА А9-КТБ | 4,00 | 14,80 | 0,38 | 59 | 54 | 2 | 25,00 | 100 |
| | | ШТ | | 13,50 | 0,25 | | | 1 | 0,32 | 1 |
| 5 | 190601-133 ПРИМЕНИТ. | -ТЕЛЕЖКА НАПОЛЬНАЯ И1-ФТН-250,МАССОЙ 54КГ | 4,00 | 27,00 | - | 108 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 6 | ЛИМИТНЫЕ ЦЕНЫ МИНСТРОЙ ДОРМАША ТАБЛ.3 | -МАШИНА ДЛЯ ВЫСВЕРЛИВАНИЯ КОЧЕРЫГ КАПУСТЫ Р3-КЮБ,1ШТУКА | 0,40 | 1590,00 | - | 636 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 7 | Ц28-605-2 | -МОНТАЖ МАШИНЫ Р3-КЮБ | 1,00 | 17,90 | 0,49 | 18 | 16 | - | 30,00 | 30 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ШТ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | 16,10 | 0,17 | | | - | 0,22 | - |
| 8 | ЛИМИТНЫЕ ЦЕНЫ МИНСТРОЙ ДОРМАША ТАБЛ.5 | -КОНВЕЙЕР С ОПОЛАСКИВАНИЕМ ДЛЯ КАПУСТЫ А9-КТИ,1ШТУКА | 0,44 | 3010,00 | - | 1324 | - | - | - | - |
| | | | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 9 | Ц28-628-1 | -МОНТАЖ КОНВЕЙЕРА А9-КТИ | 1,00 | 14,80 | 0,38 | 15 | 14 | - | 25,00 | 25 |
| | | ШТ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | 13,50 | 0,25 | | | - | 0,32 | - |
| 10 | 2419961-32 | -МАШИНЫ ДЛЯ ШИНКОВАНИЯ РСКЕ-КИМ,МАССОЙ 450КГ | 1,00 | 2080,00 | - | 2080 | - | - | - | - |
| | | | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | СТР.146 ПРИМЕНИТ. | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 11 | Ц28-613-3 | -МОНТАЖ МАШИНЫ РСКЕ-КИ | 1,00 | 17,30 | 1,14 | 17 | 15 | 1 | 27,00 | 27 |
| | | ШТ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | 14,80 | 0,76 | | | 1 | 0,98 | 1 |
| 12 | 2403-06142 | -КОТЕЛ ВАРОЧНЫЙ М3-2С-244А,МАССОЙ 300КГ | 2,00 | 440,00 | - | 880 | - | - | - | - |
| | | | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | ДОП.79 | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 13 | Ц28-618-6 | -МОНТАЖ КОТЛА М3-2С-244А | 2,00 | 36,60 | 2,96 | 73 | 63 | 6 | 55,00 | 110 |
| | | ШТ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | 31,70 | 1,99 | | | 4 | 2,57 | 5 |
| 14 | 2406-03031 | -МАШИНА ДЛЯ ОЧИСТКИ ЛУКА МОЛ-100,МАССОЙ 55КГ | 1,00 | 155,00 | - | 155 | - | - | - | - |
| | | | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | ПРИМЕНИТ. | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 15 | Ц28-605-4 | -МОНТАЖ МАШИНЫ МОЛ-100 | 1,00 | 7,50 | 0,21 | 8 | 6 | - | 11,00 | 11 |
| | | ШТ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | 6,13 | 0,12 | | | - | 0,15 | - |
| 16 | 2403-06143 | -КОТЕЛ ВАРОЧНЫЙ М3-2С-244Б,МАССОЙ 330КГ | 3,00 | 800,00 | - | 2400 | - | - | - | - |
| | | | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | ДОП.79 | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 17 | Ц28-618-6 | -МОНТАЖ КОТЛА М3-2С-244Б | 3,00 | 36,60 | 2,96 | 110 | 95 | 9 | 55,00 | 165 |
| | | ШТ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | 31,70 | 1,99 | | | 6 | 2,57 | 8 |
| 18 | 2406-03044 | -МАШИНА ДЛЯ РЕЗКИ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ МР-500,МАССОЙ 60КГ | 1,00 | 280,00 | - | 280 | - | - | - | - |
| | | | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | ПРИМЕНИТ. | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 19 | Ц28-613-3 | -МОНТАЖ МАШИНЫ МР-500 | 1,00 | 17,30 | 1,14 | 17 | 15 | 1 | 27,00 | 27 |
| | | ШТ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | 14,80 | 0,76 | | | 1 | 0,98 | 1 |
| 20 | 1703-5270 | -ВЕСЫ НАСТОЛЬНЫЕ ЦИФЕРБЛАТНЫЕ РН-6Ц13У,МАССОЙ 15КГ | 2,00 | 44,00 | - | 88 | - | - | - | - |
| | | | | --- | --- | | | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 21 | Т.П. 814-2-018 СМЕТА 01-004 | -ЕМКОСТЬ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ Е1-200К1,МАССОЙ 5,18КГ | 8,00 | 11,20 | - | 90 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 22 | 190601-129 ПРИМЕНИТ. | -ТЕЛЕЖКА РУЧНАЯ,ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ 200КГ ТР1Т-21,МАССОЙ 11,7КГ | 1,00 | 47,00 | - | 47 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 23 | ЛИМИТНЫЕ ЦЕНЫ МИНСТРОЙ ДОРМАША ТАБЛ.4 | -АВТОКЛАВ ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ ПРОДУКТОВ ДИАМЕТРОМ 650ММ,5ШТУК | 1,85 | 2190,00 | - | 4052 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 24 | Ц28-618-4 ПРИМЕНИТ. | -МОНТАЖ АВТОКЛАВА | 5,00 | 24,40 | 2,31 | 122 | 94 | 12 | 34,00 | 170 |
| | | ШТ | | 18,80 | 1,32 | | | 7 | 1,70 | 9 |
| 25 | Т.П. 814-2-018 СМЕТА 01-004 | -ОПРОКИДЫВАТЕЛЬ ЯЩИЧНЫХ ПОДДОНОВ А9-КР2-Ж,МАССОЙ 1200КГ | 1,00 | 3500,00 | - | 3500 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 26 | Ц28-629-1 | -МОНТАЖ ОПРОКИДЫВАТЕЛЯ А9-КР2-Ж | 1,00 | 15,30 | 0,50 | 15 | 13 | - | 25,00 | 25 |
| | | ШТ | | 13,40 | 0,31 | | | - | 0,40 | - |
| 27 | 2403-06002 ПРИМЕНИТ. | -МАШИНА МОЕЧНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ Р3-КМЩ (ММУ1),МАССОЙ 700КГ | 2,00 | 1300,00 | - | 2600 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 28 | Ц28-601-1 | -МОНТАЖ МАШИНЫ Р3-КМЩ(ММУ-1) | 2,00 | 16,60 | 1,12 | 33 | 28 | 2 | 25,00 | 50 |
| | | ШТ | | 14,20 | 0,72 | | | 1 | 0,93 | 2 |
| 29 | 241996-14-13-СТР.202 ПРИМЕНИТ. | -СТЕЛЛАЖ ПЕРЕДВИЖНОЙ СП-230М,МАССОЙ 46КГ | 11,00 | 129,80 | - | 1428 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 30 | 2406-01004 | -ШКАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ ШХ-0,80М,МАССОЙ 300КГ | 2,00 | 370,00 | - | 740 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 31 | Ц28-911-4 | -МОНТАЖ ШКАФА ШХ-0,80М | 2,00 | 7,82 | 0,09 | 16 | 15 | - | 13,00 | 26 |
| | | ШТ | | 7,55 | 0,06 | | | - | 0,08 | - |
| 32 | 640102-27 | -ПЛИТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ НАСТОЛЬНАЯ ОДНОКОНФОРОЧНАЯ ЭПТ-1-1,0 | 2,00 | 5,40 | - | 11 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 33 | Т.П. | -КАСТРЮЛЯ | 1,00 | 9,90 | - | 10 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 814-2-018 | ШТ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | СМЕТА | | | - | - | | | - | - | - |
| | 01-004 | | | | | | | | | |
| 34 | 1703-5297 | -ВЕСЫ ЦИФЕРБЛАТНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ | 1,00 | 190,00 | - | 190 | - | - | - | - |
| | | РП-150Ц13Т,МАССОЙ 185КГ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 35 | 1906-16031 | -ТАЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТЭ050-5110-1РО-УЗ1,МАССОЙ | 1,00 | 135,00 | - | 135 | - | - | - | - |
| | | 80КГ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 36 | Ц3-У-602 | -МОНТАЖ ТАЛИ | 0,08 | 145,95 | 16,17 | 12 | 6 | 1 | 192,00 | 15 |
| | К=1,05 | Т | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | 72,66 | 10,50 | | | 1 | 13,55 | 1 |
| | | ЦЕНА:139.1,05 69,2.1,05 15,4.1,05 10.1,05 | | | | | | | | |
| 37 | Ц3-5601 | -ЭЛЕКТРОМОНТАЖ ТАЛИ | 1,00 | 50,82 | 1,46 | 51 | 16 | 2 | 34,30 | 34 |
| | К=1,05 | ШТ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | 16,20 | 0,57 | | | 1 | 0,74 | 1 |
| | | ЦЕНА:48,4.1,05 15,4.1,05 1,39.1,05 0,54.1,05 | | | | | | | | |
| 38 | Т.П. 814-2-018 СМЕТА 01-004 | -КОНВЕЙЕР ЛЕНТОЧНЫЙ А9-ККТ.1.00.000,МАССОЙ 700КГ | 1,00 | 3402,00 | - | 3402 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 39 | Ц28-628-2 | -МОНТАЖ КОНВЕЙЕРА А9-ККТ-1.00.000 | 1,00 | 54,20 | 8,62 | 54 | 43 | 8 | 78,00 | 78 |
| | | ШТ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | 42,90 | 4,27 | | | 4 | 5,51 | 6 |
| 40 | 2403-12289 | -ТРАНСПОРТЕР С УСТАНОВКОЙ ЗАЛИВКИ ЖИДКОСТИ | 1,00 | 1620,00 | - | 1620 | - | - | - | - |
| | ДОП.83 ПРИМЕНИТ. | 10.07-001,МАССОЙ 800КГ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 41 | Ц28-628-1 | -МОНТАЖ ТРАНСПОРТЕРА 10.07-001 | 1,00 | 14,80 | 0,38 | 15 | 14 | - | 25,00 | 25 |
| | | ШТ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | 13,50 | 0,25 | | | - | 0,32 | - |
| 42 | 2419962-28 | -ВИБРОСИТО ДЛЯ ПРОСЕИВАНИЯ СОЛИ И САХАРА РЗ-ПМП,МАССОЙ | 1,00 | 498,00 | - | 498 | - | - | - | - |
| | СТР.142 | 69КГ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 43 | Ц28-12-1 | -МОНТАЖ ВИБРОСИТА РЗ-ПМП | 1,00 | 16,30 | 1,54 | 16 | 13 | 2 | 23,00 | 23 |
| | | ШТ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | 13,40 | 1,03 | | | 1 | 1,33 | 1 |
| 44 | 2403-06105 | -МАШИНА ЗАКАТОЧНАЯ Д5-КЗЛ,МАССОЙ 250,2КГ | 2,00 | 620,00 | - | 1240 | - | - | - | - |
| | | | | --- | --- | | | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ДОП.5 ПРИМЕНИТ. | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 45 | Ц28-625-4 | -МОНТАЖ МАШИНЫ Д5-КЗЛ | 1,00 | 8,03 | 0,21 | 8 | 7 | - | 13,00 | 13 |
| | | ШТ | | 7,02 | 0,14 | | | - | 0,18 | - |
| 46 | 2403-06162 | -МАШИНА ДЛЯ ОБРЕЗКИ КОНЦОВ И РЕЗКИ НА КРУЖКИ | 1,00 | 1150,00 | - | 1150 | - | - | - | - |
| | ДОП.83 ПРИМЕНИТ. | КАБАЧКОВ,БАКЛАЖАНОВ И ОГУРЦОВ А9-КИЯ,МАССОЙ 440КГ | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 47 | Ц28-613-2 | -МОНТАЖ МАШИНЫ А9-КИЯ | 1,00 | 34,40 | 3,28 | 34 | 29 | 3 | 52,00 | 52 |
| | | ШТ | | 28,90 | 2,20 | | | 2 | 2,84 | 3 |
| 48 | 2301-07050 | -НАСОС ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ Х50-32-125-ЛС С | 1,00 | 323,00 | - | 323 | - | - | - | - |
| | 1501-011152 | ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АМ100S2, | | - | - | | | - | - | - |
| | 1501-011202 ДОП.46 | МАССОЙ 125КГ ШТ | | | | | | | | |
| | | ЦЕНА:300-32+55 | | | | | | | | |
| 49 | Ц7-281-9 | -МОНТАЖ НАСОСА Х50-32-125-ЛС | 1,00 | 15,70 | 1,26 | 16 | 10 | 2 | 19,00 | 19 |
| | | ШТ | | 10,40 | 0,64 | | | 1 | 0,83 | 1 |
| 50 | Ц8-481-19 | -ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ | 1,00 | 1,38 | 0,04 | 1 | 1 | - | 1,00 | 1 |
| | | ШТ | | 0,94 | - | | | - | - | - |
| 51 | 2403-06142 | -МАШИНА ДЛЯ ШПАРКИ М13АК,МШ95,МАССОЙ 300КГ | 1,00 | 440,00 | - | 440 | - | - | - | - |
| | ДОП.79 ПРИМЕНИТ. | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 52 | Ц28-605-3 | -МОНТАЖ МАШИНЫ МВАК.МШ95 | 1,00 | 41,60 | 11,70 | 42 | 25 | 12 | 48,00 | 48 |
| | | ШТ | | 25,40 | 5,06 | | | 5 | 6,53 | 7 |
| 53 | 1906-21059 | -ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИК ЭП-103К,МАССОЙ 2450КГ | 1,00 | 3380,00 | - | 3380 | - | - | - | - |
| | ДОП.55 | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 54 | 280222-16103 | -ПРИБОР ДЛЯ СЧЕТА КОЛОНИЙ БАКТЕРИЙ ПСБ | 1,00 | 80,00 | - | 80 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 55 | НИАЗ-СБ.1.8-44 СТР.186 | -СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ СЛ-2,МАССОЙ 50КГ | 1,00 | 272,00 | - | 272 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 56 | 1703-5363 | -ВЕСЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ | 1,00 | 247,00 | - | 247 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВЛКТ-2КГ,МАССОЙ 12КГ | | | | | | | | |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 57 | НИАЗ-СБ.1.8-42 СТР.194 | -СТОЛ ДЛЯ АНАЛИТИЧЕСКИХ ВЕСОВ СВ-2,МАССОЙ 72КГ | 1,00 | 61,00 | - | 61 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 58 | 1703-5355 | -ВЕСЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ ВЛР-200Г,МАССОЙ 16КГ | 1,00 | 165,00 | - | 165 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 59 | 560101-17 | -СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ ФИЗИЧЕСКИЙ СЛ-4,МАССОЙ 25КГ | 1,00 | 31,00 | - | 31 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 60 | 280222-16174 | -ШКАФ СУШИЛЬНО-СТЕРИЛИЗАЦИОННЫЙ ШСС-80П,МАССОЙ 105КГ | 1,00 | 280,00 | - | 280 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 61 | Ц34-165-3 | -МОНТАЖ ШКАФА ШСС-80П | 1,00 | 15,60 | 0,33 | 16 | 15 | - | 25,00 | 25 |
| | | ШТ | | 14,80 | 0,13 | | | - | 0,17 | - |
| 62 | 6401-0010161 | -ХОЛОДИЛЬНИК БЫТОВОЙ КШ-160,МАССОЙ 65КГ | 2,00 | 128,00 | - | 256 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 63 | 560101-588 | -ШКАФ ДЛЯ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКТИВОВ ОН-7-589/11,МАССОЙ 50КГ | 1,00 | 93,00 | - | 93 | - | - | - | - |
| | ДОП.5 | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 64 | 560101-589 | -ШКАФ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНОЙ ПОСУДЫ ОН-7-589/12,МАССОЙ 50КГ | 1,00 | 90,00 | - | 90 | - | - | - | - |
| | ДОП.5 | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 65 | 560101-134 | -СТУЛ ОС-5-873 | 4,00 | 8,00 | - | 32 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 66 | 2403-06131 | -МАШИНА ДЛЯ ОТДЕЛЕНИЯ СЕМЯН ПЕРЦА РЗ-К4В,МАССОЙ 242КГ | 1,00 | 3270,00 | - | 3270 | - | - | - | - |
| | ДОП.62 ПРИМЕНИТ. | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 67 | Ц28-610-1 | -МОНТАЖ МАШИНЫ РЗ-К4В | 1,00 | 11,90 | 0,45 | 12 | 10 | - | 19,00 | 19 |
| | | ШТ | | 10,20 | 0,27 | | | - | 0,35 | - |
| 68 | 291005-2047 | -СЕЙФ С-111М | 1,00 | 45,50 | - | 46 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 69 | 560101-158 | -СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ | 2,00 | 77,00 | - | 154 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 560101-273 | -ШКАФ КНИЖНЫЙ | | 1,00 | 92,00 | - | 92 | - | - | - | - |
| | | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 71 | 560101-130 | -СТОЛ С ПЛАСТИКОМ | | 2,00 | 19,00 | - | 38 | - | - | - | - |
| | | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 72 | 560101-133 | -СТУЛ ПОЛУМЯГКИЙ ОН-10-366/3 | | 8,00 | 6,50 | - | 52 | - | - | - | - |
| | | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 73 | 2403-06128 | -МАШИНА ДЛЯ МОЙКИ СТЕКЛЯНОЙ ТАРЫ 10.07-002,МАССОЙ 1400КГ | | 1,00 | 3740,00 | - | 3740 | - | - | - | - |
| | ДОП.40 ПРИМЕНИТ. | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 74 | Ц28-636-2 | -МОНТАЖ МАШИНЫ 10.07-002 | | 1,00 | 90,00 | 26,20 | 90 | 54 | 26 | 97,00 | 97 |
| | | | ШТ | | 54,10 | 7,18 | | | 7 | 9,26 | 9 |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | РУБ. | | | | 47891 | 671 | 89 | | 1215 |
| | | | РУБ. | | | | | | 43 | | 56 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | | РУБ. | | | | 47021 | - | - | | - |
| | ТАРА И УПАКОВКА - | | РУБ. | | | | 469 | - | - | | - |
| | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | | | 1350 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | | РУБ. | | | | 48840 | - | - | | - |
| | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | | 870 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | | | 539 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 49 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | | | - | 97 | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | | | 111 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | | 1520 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 1320 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | | | - | 811 | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | РУБ. | | | | 50360 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 1320 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | | | - | 811 | - | | - |

РАЗДЕЛ 2. МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | С121-2114 | -СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ,ЗШТУКИ | | 0,09 | 441,00 | - | 40 | - | - | - | - |
| | | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 76 | Е9-122 ЭСН17-5 | -СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ | | 0,09 | 40,30 | 4,10 | 4 | 2 | - | 34,90 | 3 |
| | | | Т | | 23,10 | 1,22 | | | - | 1,57 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 44 | 2 | - | | 3 |
| | | | ---- | | | | | --- | | --- |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 44 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 3 | - | - | | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 1 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 3 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 50 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 3 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 3 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 50 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 3 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 3 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 47935 | 673 | 89 | | 1218 |
| | | | ---- | | | | | --- | | --- |
| | | | РУБ. | | | | | 43 | | 56 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 47021 | - | - | | - |
| | | ТАРА И УПАКОВКА - | РУБ. | | | 469 | - | - | | - |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 1350 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 48840 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 870 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 539 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 49 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 97 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 111 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1520 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1320 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 811 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 44 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 3 | - | - | | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 1 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 3 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 50 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 3 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 3 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 50410 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1323 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 814 | - | | - |

СОСТАВИЛ ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ЧЕРНАЯ Н.А.

ПРОВЕРИЛ НАЧАЛЬНИК ГРУППЫ ВОРОНОВА В.М.

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  N 1-15

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЦЕХА ОВОЩНЫХ КОНСЕРВОВ МОЩНОСТЬЮ 1МУБ. В ГОД ДЛЯ ФЕРМЕРСКИХ И КРЕСТЬЯНСКИХ ХОЗЯЙСТВ

НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ ПАРОСНАБЖЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 5 ТК.СО 1-3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

| | |
|---|---|
| СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ | 0,62 ТЫС.РУБ. |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | 161 ЧЕЛ.-Ч |
| ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ | 153 ЧЕЛ.-Ч |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | 0,11 ТЫС.РУБ. |

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН. | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 1 | Ц12-807-1 | -МОНТАЖ КЛАПАНА 15Ч8П2 ДИАМЕТРОМ 15 И 25ММ | 25,00 | 0,75 | - | 19 | 18 | - | 1,00 | 25 |
| | | ШТ | | 0,73 | - | | | - | - | - |
| 2 | Ц12-807-4 | -МОНТАЖ КЛАПАНА 15Ч8П ДИАМЕТРОМ 50ММ | 1,00 | 0,91 | 0,01 | 1 | 1 | - | 2,00 | 2 |
| | | ШТ | | 0,86 | - | | | - | - | - |
| 3 | Ц12-790-1 | -МОНТАЖ КЛАПАНА 16Б1БК ДИАМЕТРОМ 20ММ | 5,00 | 1,75 | 0,03 | 9 | 7 | - | 2,00 | 10 |
| | | ШТ | | 1,49 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| 4 | Ц12-867-1 | -МОНТАЖ КОНДЕНСАТООТВОДЧИКА 45Ч12НЖ ДИАМЕТРОМ 15ММ | 5,00 | 1,67 | 0,05 | 8 | 7 | - | 2,00 | 10 |
| | | ШТ | | 1,42 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| 5 | Ц12-2-3 В.У. К ОТДЕЛУ1 П.3 К=1,1 | -МОНТАЖ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 И 25ММ | 0,06 | 243,10 | 6,60 | 15 | 14 | - | 354,00 | 21 |
| | | Т | | 227,70 | 1,76 | | | - | 2,27 | - |
| 6 | Ц12-2-4 В.У. К ОТДЕЛУ1 П.3 К=1,1 | -МОНТАЖ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32ММ | 0,02 | 213,40 | 5,86 | 4 | 4 | - | 328,00 | 7 |
| | | Т | | 196,90 | 1,60 | | | - | 2,06 | - |
| 7 | Ц12-2-4 В.У. К ОТДЕЛУ1 П.3 К=1,1 | -МОНТАЖ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 40ММ | 0,04 | 213,40 | 5,86 | 9 | 8 | - | 328,00 | 13 |
| | | Т | | 196,90 | 1,60 | | | - | 2,06 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Ц12-2-5 В.У. К ОТДЕЛУ1 П.3 К=1,1 | -МОНТАЖ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 48ММ | 0,02 | 184,80 | 5,39 | 4 | 3 | - | 275,00 | 6 |
| | | Т | | 170,50 | 1,50 | | | - | 1,94 | - |
| 9 | Ц12-2-6 В.У. К ОТДЕЛУ1 П.3 К=1,1 | -МОНТАЖ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 60ММ | 0,06 | 137,50 | 4,13 | 8 | 8 | - | 200,00 | 12 |
| | | Т | | 125,40 | 1,31 | | | - | 1,69 | - |
| 10 | Ц12-2-7 В.У. К ОТДЕЛУ1 П.3 К=1,1 | -МОНТАЖ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 76ММ | 0,02 | 107,58 | 15,95 | 2 | 2 | - | 134,00 | 3 |
| | | Т | | 87,01 | 8,51 | | | - | 10,98 | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | РУБ. | | | 79 | 72 | - | | 109 |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 79 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | | 58 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 6 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | | - | 10 | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | | 11 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 148 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 115 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | | - | 82 | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | РУБ. | | | 148 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 115 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | | - | 82 | - | | - |

РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | С130-2035 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 15ММ | 20,00 | 1,42 | - | 28 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 12 | С130-2037 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 25ММ | 5,00 | 1,98 | - | 10 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 13 | С130-2040 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 50ММ | 1,00 | 4,24 | - | 4 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 14 | С130-844 | -КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ МУФТОВЫЕ 16Б1БК ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20 | 5,00 | 0,80 | - | 4 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 15 | С130-929 | -КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ МУФТОВЫЕ 45Ч12НЖ ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА , | 5,00 | 3,89 | - | 19 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 16 | С159-4226 | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 20ММ | 0,01 | 1282,50 | - | 13 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 17 | С159-4230 | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 25ММ | 0,05 | 1092,50 | - | 55 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 18 | С159-4234 | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 32ММ | 0,02 | 969,00 | - | 19 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 19 | С159-4238 | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 40ММ | 0,04 | 629,85 | - | 25 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 20 | С159-3314 | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 48ММ | 0,02 | 843,60 | - | 17 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 21 | С159-3317 | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 60ММ | 0,06 | 655,50 | - | 39 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 22 | С159-3321 | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 76ММ | 0,02 | 549,10 | - | 11 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 23 | С111-487 | -УГОЛОК Б 50Х50Х5ММ | 0,06 | 155,00 | - | 9 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | РУБ. | | 253 | - | - | | - |
| | | | | ---- | | | | | | |
| | | | | РУБ. | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | 253 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | 20 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | 273 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | РУБ. | | 273 | - | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 3. МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 24 | С121-2019 | -ОПОРЫ ПОДВИЖНЫЕ И НЕПОДВИЖНЫЕ | 0,04 | 356,00 | - | 14 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 25 | Е9-153 ЭСН24-4 | -ОПОРЫ ПОДВИЖНЫЕ И НЕПОДВИЖНЫЕ | 0,04 | 27,10 | 4,98 | 1 | 1 | - | 25,20 | 1 |
| | | Т | | 14,80 | 1,52 | | | - | 1,96 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | РУБ. | | | 15 | 1 | - | | 1 |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 15 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 17 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | РУБ. | | | - | 1 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | РУБ. | | | 17 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 1 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 4. строительные работы | | | | | | | | |
| 26 | Е13-121 ЭСН15-6 | -ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100М2 | 0,26 | 7,71<br>2,05 | 0,20<br>0,06 | 2 | 1 | -<br>- | 3,10<br>0,08 | 1<br>- |
| 27 | Е13-168 ЭСН18-22 | -ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 100М2 | 0,26 | 7,13<br>0,98 | 0,15<br>0,04 | 2 | - | -<br>- | 1,45<br>0,05 | -<br>- |
| 28 | Е26-15 ЭСН4-2 | -ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ В ЧУЛКЕ ИЗ НИТИ СТЕКЛЯНОЙ М3 | 0,74 | 22,70<br>21,80 | 0,33<br>0,10 | 17 | 16 | -<br>- | 41,00<br>0,13 | 30<br>- |
| 29 | С114-350 К=1,03 | -ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ НИТИ КРУЧЕНОЙ ТУ-36-1695-79 М3 ОБЪЕМ:0,74.1,03 | 0,76 | 60,10<br>- | -<br>- | 46 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 30 | Е26-73 ЭСН13-9 | -ПОКРОВНЫЙ СЛОЙ ИЗ РУЛОННОГО СТЕКЛОПЛАСТИКА 100М2 | 0,30 | 12,60<br>11,80 | 0,05<br>0,02 | 4 | 4 | -<br>- | 21,10<br>0,03 | 6<br>- |
| 31 | С114-193 К=1,1 | -СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Б-В 1000М2 ОБЪЕМ:30,2.1,1 | 0,03 | 1870,00<br>- | -<br>- | 56 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 32 | Е26-62 ЭСН11-6 | -ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛЬЮ 100М2 | 0,05 | 80,10<br>78,30 | 1,21<br>0,36 | 4 | 4 | -<br>- | 128,00<br>0,46 | 6<br>- |
| 33 | С111-523 | -СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ Т | 0,04 | 338,00<br>- | -<br>- | 14 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ОБЬЕМ:4,8.1,2.0,0063 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | РУБ. | | | 145 | 25 | - | | 43 |
| | | | ---- | | | | | --- | | --- |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 145 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 24 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 4 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 12 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 181 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 45 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 29 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | РУБ. | | | 181 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 45 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 29 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 5. ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ | | | | | | | | |
| 34 | ЦДОП.КР.М.О-ПРОСВЕЧИВАНИЕ СТЫКОВ | | 1,00 | 0,13 | - | 1 | - | - | 0,19 | - |
| | . | СТЫК | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | ВЫП.2 | | | 0,12 | - | | | - | - | - |
| | ПРИЛ.2 | | | | | | | | | |
| | П.222 | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | | ---- | | | | | --- | | --- |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 493 | 98 | - | | 153 |
| | | | ---- | | | | | --- | | --- |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 332 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 58 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 6 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 10 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 31 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 421 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 115 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 82 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 145 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 24 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 4 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 12 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 181 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 45 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 29 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 15 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 17 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 1 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 620 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 161 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 112 | - | | - |

СОСТАВИЛ ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ЧЕРНАЯ Н.А.

ПРОВЕРИЛ НАЧАЛЬНИК ГРУППЫ ВОРОНОВА В.М.

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  N 1-16

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЦЕХА ОВОЩНЫХ КОНСЕРВОВ МОЩНОСТЬЮ 1МУБ. В ГОД ДЛЯ ФЕРМЕРСКИХ И КРЕСТЬЯНСКИХ ХОЗЯЙСТВ

НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ СИРОПА

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 5 ТК.С01-3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,13 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 19 ЧЕЛ.-Ч
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ 18 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,01 ТЫС.РУБ.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | НА ЕДИН. ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 1 | Ц12-798-3 | -МОНТАЖ КРАНА 11Б7БК ДИАМЕТРОМ 50ММ | 2,00 | 2,39 | 0,06 | 5 | 4 | - | 2,00 | 4 |
| | | ШТ | | 2,08 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| 2 | Ц12-2-5 | -МОНТАЖ ТРУБ ИЗ КОРРОЗИЙНО-СТОЙКОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 57ММ | 0,05 | 168,00 | 4,90 | 8 | 8 | - | 275,00 | 14 |
| | | Т | | 155,00 | 1,36 | | | - | 1,75 | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | РУБ. | | 13 | 12 | - | | 18 |
| | | | | РУБ. | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | 13 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | 9 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | - | 2 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | 2 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | 24 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 19 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | - | 14 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | РУБ. | | 24 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 19 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | - | 14 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ | | | | | | | | |
| 3 | С130-1020 | -КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ | 2,00 | 30,30 | - | 61 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б7БК ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 1МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 50 ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 4 | С159-293 | -ТРУБЫ ИЗ КОРРОЗИЙНО-СТОЙКОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 57ММ 10М | 0,80 | 45,12<br>- | -<br>- | 36 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | РУБ. | | 97 | - | - | | - |
| | | | | РУБ. | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | 97 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | 8 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | 105 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | РУБ. | | 105 | - | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 3. МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 5 | С121-2019 | -ОПОРЫ КГ | 1,00 | 0,36<br>- | -<br>- | 1 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 6 | Е9-153<br>ЭСН24-4 | -ОПОРЫ КГ | 1,00 | 0,03<br>0,01 | -<br>- | 1 | - | -<br>- | 0,02<br>- | -<br>- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | | РУБ. | | 2 | - | - | | - |
| | | | | РУБ. | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | 2 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | 2 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | | РУБ. | | 2 | - | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 4. строительные работы | | | | | | | | |
| 7 | Е13-116<br>ЭСН15-1 | -ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ХС-010 100М2 | 0,01 | 10,30<br>1,61 | 0,25<br>0,08 | 1 | - | -<br>- | 2,38<br>0,10 | -<br>- |
| 8 | Е13-160<br>ЭСН18-13 | -ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ХВ-125 100М2 | 0,01 | 17,70<br>0,99 | 0,17<br>0,05 | 1 | - | -<br>- | 1,46<br>0,06 | -<br>- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | | РУБ. | | 2 | - | - | | - |
| | | | | РУБ. | | | | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 2 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 2 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | РУБ. | | | 2 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 114 | 12 | - | | 18 |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 110 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 9 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 2 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 10 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 129 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 19 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 14 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 2 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 2 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 2 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 2 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 133 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 19 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 14 | - | | - |

СОСТАВИЛ ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ЧЕРНАЯ Н.А.

ПРОВЕРИЛ НАЧАЛЬНИК ГРУППЫ ВОРОНОВА В.М.

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  N 1-17

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЦЕХА ОВОЩНЫХ КОНСЕРВОВ МОЩНОСТЬЮ 1МУБ. В ГОД ДЛЯ ФЕРМЕРСКИХ И КРЕСТЬЯНСКИХ ХОЗЯЙСТВ

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ШКАФЧИКОВ ДЛЯ ОДЕЖДЫ

ОСНОВАНИЕ:АЛЬБОМ 5 АР.СО1 СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,50 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО | в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО | в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ | |
| | | | | | | | | | | НА ЕДИН. | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 291001 П.66 | -ШКАФЧИКИ ДЛЯ ОДЕЖДЫ МДВ 25.4 ШТ | 1,00 | 178,00 | - | | 178 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | | | - | - |
| | | ЦЕНА:89:2.4 | | | | | | | | | |
| 2 | 291001 П.66 | -ШКАФЧИКИ ДЛЯ ОДЕЖДЫ МД 25.4 ШТ | 10,00 | 178,00 | - | | 1780 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | | | - | - |
| | | ЦЕНА:89:2.4 | | | | | | | | | |
| 3 | 291001 П.66 | -ШКАФЧИКИ ДЛЯ ОДЕЖДЫ МД 25.5 ШТ | 2,00 | 222,50 | - | | 445 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | | | - | - |
| | | ЦЕНА:89:2.5 | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | | 2403 | - | - | | - |
| | | | ---- | | | | | | | | |
| | | | РУБ. | | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | | 2403 | - | - | | - |
| | | ТАРА И УПАКОВКА - | РУБ. | | | | 24 | - | - | | - |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | | 72 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | | 2499 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | | 2499 | - | - | | - |

СОСТАВИЛ ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ЧЕРНАЯ Н.А.

ПРОВЕРИЛ НАЧАЛЬНИК ГРУППЫ ВОРОНОВА В.М.

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  N 1-18

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЦЕХА ОВОЩНЫХ КОНСЕРВОВ МОЩНОСТЬЮ 1МУБ. В ГОД ДЛЯ ФЕРМЕРСКИХ И КРЕСТЬЯНСКИХ ХОЗЯЙСТВ

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ,ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ И ХОЗЯЙСТВЕННОГО ИНВЕНТАРЯ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г. СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,82 ТЫС.РУБ.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | НА ЕДИН. | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | УПСС СБОРН.1 ПРИЛОЖ.2 | -ПРИОБРЕТЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ,ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ И ИНВЕНТАРЯ РАБОЧИХ | 25,00 | 21,20 - | - | 530 | - | - - | - | - |
| | | ЦЕНА:20.1,06 | | | | | | | | |
| 2 | УПСС СБОРН.1 ПРИЛОЖ.2 | -ПРИОБРЕТЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ИНВЕНТАРЯ РАБОТАЮЩИХ | 29,00 | 10,00 - | - | 290 | - | - - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 820 | - | - | | - |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 530 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 530 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 290 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 290 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 820 | - | - | | - |

СОСТАВИЛ ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР ХЛЕБОЖАРОВА М.Ю.

ПРОВЕРИЛ НАЧАЛЬНИК ГРУППЫ ВОРОНОВА В.М.

# ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту цеха овощных консервов мощностью 1 муб в год для фермерских и крестьянских хозяйств

| Ресурсы | Количество |
|---|---|
| 1 | 2 |
| I. Общестроительные работы | |
| А. Подземная часть | |
| Затраты труда, чел.-ч. | 1550(1456) |
| Сметная заработная плата, тыс.руб. | 1,05 |
| Строительные машины, тыс.руб. | 0,85 |
| Б. Надземная часть | |
| Затраты труда, чел.-ч. | 7767(7167) |
| Сметная заработная плата, тыс.руб. | 5,43 |
| Строительные машины, тыс.руб. | 1,19 |
| Итого общестроительные работы | |
| Затраты труда, чел.-ч. | 9317(8623) |
| Сметная заработная плата, тыс.руб. | 6,48 |
| Строительные машины, тыс.руб. | 2,04 |
| II. Санитарно-технические работы | |
| Затраты труда, чел.-ч. | 945(908) |
| Сметная заработная плата, тыс.руб. | 0,61 |
| Строительные машины, тыс.руб. | 0,01 |
| III. Монтажные работы | |
| А. Технологическое оборудование | |
| Затраты труда, чел.-ч. | 1503(1445) |
| Сметная заработная плата, тыс.руб. | 0,93 |
| Строительные машины, тыс.руб. | 0,09 |
| Б. Электроосвещение | |
| Затраты труда, чел.-ч. | 1051(1014) |
| Сметная заработная плата, тыс.руб. | 0,70 |
| тельные машины, тыс.руб. | 0,41 |
| В. Силовое электрооборудование | |
| Затраты труда, чел.-ч. | 409(394) |
| Сметная заработная плата, тыс.руб. | 0,27 |
| Строительные машины, тыс.руб. | 0,09 |
| Г. Автоматизация вентиляции | |
| Затраты труда, чел.-ч. | 3(3) |
| Сметная заработная плата, тыс.руб. | - |
| Строительные машины, тыс.руб. | - |
| Д. Автоматизация тепломеханических процессов | |
| Затраты труда, чел.-ч. | 73(70) |
| Сметная заработная плата, тыс.руб. | 0,03 |
| Строительные машины, тыс.руб. | - |
| Е. Связь | |
| Затраты труда, чел.-ч. | 43(42) |
| Сметная заработная плата, тыс.руб. | 0,03 |
| Строительные машины, тыс.руб. | - |
| И. Охранно-пожарная сигнализация | |
| Затраты труда, чел.-ч. | 124(119) |
| Сметная заработная плата, тыс.руб. | 0,09 |
| Строительные машины, тыс.руб. | - |
| Всего | |
| Затраты труда, чел.-ч. | 13468(12618) |
| Сметная заработная плата, тыс.руб. | 9,14 |
| Строительные машины, тыс.руб. | 2,64 |

Примечание: Наряду с показателями трудоемкости в скобках указаны трудозатраты построечные ( прямые затраты труда основных рабочих строителей)

Начальник сметного сектора Т.И.Дмитриева
Составила ведущий инженер М.Ю.Хлебожарова
Проверил начальник группы В.М.Воронова

gost.e-ecolog.ru