ТП - -

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
801 - 2 - 60.85

КОРОВНИК НА 200 КОРОВ ПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ С УТИЛИЗАЦИЕЙ ТЕПЛА

/ РАМНЫЙ КАРКАС /

АЛЬБОМ III

СМЕТЫ И ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

ц. 2-58

КФ ЦИТП Инв. № 9173/3

К Ф ЦИТП 1986 г. Т 21000 з. 5202 т

gost.e-ecolog.ru

ТП - -

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
801-2-60.85
КОРОВНИК НА 200 КОРОВ ПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ С УТИЛИЗАЦИЕЙ ТЕПЛА /РАМНЫЙ КАРКАС /

АЛЬБОМ III

Сметы и ведомости потребности в материалах

Стоимость :

Общая	-	123.35 т.р.
в том числе :	-	133.06 т.р.
строительно-монтажные работы	-	120.17 т.р.
		129.88
1 м3 здания	-	14.35 руб.
		15.51
1 голову	-	616.75 руб.
		665.30

Разработан

Проектным институтом "Укрниигипросельхоз"

Утвержден :

МСХ УССР
приказ № 21-Э
от 20. 03. 1985 г.
Введен в действие институтом Укрниигипросельхоз
Приказ № 38 от 4.04. 1985 г.

Главный инженер института С.Ковальчук

Главный инженер проекта Л.Володина

Начальник сметного отдела Н.Трофимов

КФ ЦИТП Инв. № 9173/3

К Ф ЦИТП [illegible] 5202т

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА

№№ п/п	№№ смет	Наименование смет
I		Состав проекта Пояснительная записка
2.	об.см. № I	Коровник на 200 коров привязного содержания с утилизацией тепла /рамный каркас /
3.	Локальная смета №I-I	Общестроительные работы
4.	Сводка об"емов и стоимости работ к смете № I-I	
5.	Локальная смета №I-2	Холодный водопровод
6.	-"- №I-3	Горячее водоснабжение
7.	-"- №I-4	Водопровод смешанной воды
8.	-"- №I-5	Вентиляция
9.	-"- №I-6	Канализация
I0.	-"- №I-7	Электроосвещение
II.	-"- №I-8	Силовое электрооборудование
I2.	-"- №I-9	Технологическое оборудование
I3.	-"- №I-I0	Автоматика
I4.	-"- №I-2а	Холодный водопровод /вариант из стальных труб /
I5.	-"- №I-4а	Трубопровод смешанной воды /вариант с полиэтиленовыми трубами
I6.	Ведомости потребности в материалах	

К Ф ЦИТП 1984 г. 20000 з 5202 г

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К смете на типовой проект коровника на 200 коров привязного содержания с утилизацией тепла :
/ вариант с рамным железобетонным каркасом /

Сметы составлены в соответствии с инструкцией СН-227-82 Госстроя СССР в ценах и нормах, введенных в действие с I.01.1984 г.

Сметная стоимость строительных и санитарно-технических работ исчислена для базисных цен по I территор. району и для зональных цен по IУ территор. району Киевской области.

Стоимость местных строительных материалов и изделий принята по сборнику сметных цен для строек Киевской области II областная зона Московской области.

Стоимость монтажных работ в сметах на электроосвещение, электросиловое оборудование подсчитана по ценникам на монтаж оборудования Госстроя СССР, издание 1984 г.

Стоимость оборудования принята по прейскурантам оптовых цен, введенных в действие с I.01. 1982 г. , а стоимость материалов не учтенных ценником на монтаж оборудования по ценнику средних сметных цен и прейскурантам оптовых цен.

Накладные расходы приняты :

- на общестроительные - 16,5 %
- на внутренние сантехнические работы - 13.3 %

Плановые накопления приняты в размере 8 %

В числителе указаны цены для базисного р-на, в знаменателе для зонального.

Составила : вед. инженер О. Гноевых

К Ф ЦИТП [illegible] 5282 т

ОБ"ЕКТНАЯ СМЕТА № I

к ТП коровника на 200 коров привязного содержания с утилизацией тепла / рамный каркас /

Сметная стоимость - I23,35 т.р.
I33,06

Показатели по смете :

Стоимость на :
I. Расчетную единицу 6I6,75 руб.
665,30

Составлена в ценах I984 г.

2. I м3 здания I4,73 руб.
I5,89

№№ пп	№ см. и расч.	Наименование работ	Сметная стоимость, т.р.								Технико-экономич. показатели		
			Строит. раб.	Монт. раб.	Обо-руд.	Проч. зат-рат	Все-го	В т.ч.: обн зар-плата	экспл-луат ма-шин	НУЧП	наим. ед. изм.	наим. к-во ед. изм.	стоим. ед. в руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I-I	Общестроительные работы	I03,09 / II2,70	-	-	-	I03,09 / II2,70	-	-	-	м3	8374,4	I2,3I / I3,46

К Ф ЦИТП 1986 г. Дилер 5202т

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
2.	I-2	Холодный водопровод /вариант из полиэтиленовых труб/	0,I2	-	-	-	0,I2	-	-	-	м3	8374,4	0,0I
3.	I-3	Горячее водоснабжение	0,I6	-	-	-	0,I6	-	-	-	"	"	0,02
4.	I-4	Водопровод смешанной воды	0,I3	-	-	-	0,I3	-	-	-	"	"	0,02
5.	I-5	Вентиляция	9,28 / 9,38	-	-	-	9,28 / 9,38	-	-	-	"	"	I,II / I,I2
6.	I-6	Канализация	0,07	-	-	-	0,07	-	-	-	"	"	-
7.	I-7	Электроосвещение	-	2,73	-	-	2,79	-	-	-	"	"	0,33
8.	I-8	Силовое электрооборудование	-	0,55	0,I0		0,65	-	-	-	"	"	0,08
9.	I-9	Технологическое оборудование	-	3,9I	3,08		6,99	-	-	-	"	"	0,83

К Ф ЦНТИ [illegible] 5202г

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I0	I-I0	Автоматика	-	0,07	-	-	0,07	-			-		-
		Итого	II2.85	7,32	3,I8		I23,35	-			м3	8374,4	I4,72
			I22,56				I33,06						I5,88

Главный инженер института С.Ковальчук

Главный инженер проекта Л.Володина

Нач. сметного отдела Н.Трофимов

Составила : вед. инженер О.Гноевых

Проверила: рук. группы Г.Шашева

К Ф ЦИТИ 1000 • Заказ 5 5282т

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I

на общестроительные работы

к ТП коровника на 200 коров привязного содержания с утилизацией тепла / рамный каркас /

Сметная стоимость - I03.09 т.р.

- II2,70 т.р.

Показатели в смете :

Стоимость на :

I. Расчетную единицу - 515.46 / 563,52 руб.

2. I м3 об"ема здания - I2,3I / I3,46 руб.

Основание: чертежи АСI + АСI6

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№№ пр. УСН ЕРЕР цен.к ДФ	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				НУЧП
					Всего	в том числе			Всего	в том числе			
						осн. зарпл.	экспл. машин			осн. зарпл.	экспл. машин		
I	2	3	4	5	6	7	8		9	I0	II		I2
		А. Подземная часть I. Земляные работы											
I	I-233 I-240	Срезка растительного грунта бульдозе-											

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	§-4 I-29-4 I-29-II т.ч. тб.3	ром с перемещением на расстояние до 50 м	I00м3	3,9	9,70	-	9,70	38	-	38	38
		Цена :									
		/I,94+I,72x4/xI,I									
2	I-I83 I-23-4 тб.3 т.ч.	Погрузка грунта на автосамосвалы экскаватором с ковшом емк. 0,25 м3	"	3,9	I6,I3	0,96	I5,I7 / 5,48	63	4	59 / 2I	63 / 2I
		Цена :									
		I3,6 + I2,64 x 0,2 = = I6,I3									
3	СЦП ч.I отр.35	Перемещение грунта на I км	т	468	0,29 / 0,27	-	0,29 / 0,27	I36 / I26	-	I36 / I26	-
4	I-I94 I-25-I	Работа на отвале	I00 м3	3,9	I,07	0,I3	0,93 / 0,8	4	I	3	4
5	I-65 I-22-4	Разработка грунта экскаватором с									

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ковшом вместимостью 0,25 м3 /в отвал/	I00м3	4,39	I7,05	0,54	I6,5I / 6,0	75	2	72 / 26	74
		Цена : I4,3 + I3,76 x x 0,2 = I7,05									
6.	I-960 т.ч. 3-6-7 I-80-2 к-I,2	Доработка грунта вручную после экскаватора	I00м3	0,3I	89,4	89,4	-	28	28	-	28
		Цена: 74,5 x I,2									
7.	I-234 I-24I т.ч. 3-48 I-29-5 I-29-I2	Перемещение бульдозером разработанного грунта во временный отвал на 30 м	"	4,7	6,5	-	6,5 / 2,II	3I	-	3I / I0	3I / I0
		Цена : / 2,39 x 0,85/ + +I,94 x 2/ x I,I = 6,5									
8	I-234 I-24I I-295 I-29-I2	То же , обратно для засыпки пазух фундаментов и подсыпки под полы	I00м3	4,7	6,9	-	6,9 / 2,II	32	-	32 / I0	-
		Цена : /2,39+I,94x2/xI,I=6,9									

К Ф ЦИТП 1988 г. Дилюо 5202т

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9.	I-260 т.ч. I-3I-5	Засыпка траншей бульдозером	I00м3	3,I	2,06	-	2,06	6	-	6/I	6/I
		Цена: I,87xI,I=2,06					0,45				
I0.	I-968 I-8I-2	То же, вручную	"	0,76	46,0	46,0	-	35	35	-	35
II.	I-II85 I-II8-II	Уплотнение грунта пневмотрамбовками	"	3,I	9,69	6,2	3,49	30	I9	II/9	-
							2,99				
I2	I-995 I-968 I-85-2 I-8I-2	Подсыпка грунта под полы вручную с перемещением грунта транспортерами	"	3,95	II5,3	98,6	I6,7	455	389	66	455
							7,47			30	30
		Цена : 69,3 + 46 = II5,3									
I3.	I-I75 I-22-I4 т.ч. тб. 3	Разработка недостающего грунта экскаватором с ковшом вместимостью 0,5 м3 с погрузкой на автосамосвалы	I00м3	3,II	I7,82	0,76	I7,03	55	2	53	55
							6,75			2I	2I

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Цена I5,6+I4,8Ix0,I5 =I7,82									
I4.	СЩ ч.I стр.35	Транспорт грунта на I км	т	560	0,29 0,27	-	0,29 0,27	I62 I5I	-	I62 I5I	I62 I5I
		Итого по разд. I	руб.					II50 II29			
		II. Фундаменты									
I5.	8-I0 8-3-I	Основание под фундаменты из песка	м3	27,7	I0,7 7,9	0,4	0,32 0,I	296 2I9	II	9/3	20/3
I6.	6-I 6-I-I	То же, из бетона М-50	"	I,2	27,4 29,3	0,7	0,28 0,08	33 35	I	-	I
I7.	7-6 7-I-6	Укладка фундаментов под рамы при массе конструкций 3,5 т	шт	30	4.89	I,2	3,69 I,33	I47	36	III 40	I47 40

Копирование запрещено

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I8	7-5 7-I-5	То же, под колонны при массе конструкций до I,5 т	шт	8	3,2	0,75	2,45 0,89	26	6	20 7	26
I9	7-I7 7-I-I7	Устройство прослойки из раствора под подошвы фундаментов	I00 м2	0,08	49,0 47,5	0,69	0,99 0,3	4/4	-	-	-
20	ССЦ п.9-I23 п.652	Стоимость ж.б.фундаментов стаканного типа из бетона М-200 об"емом до I м3	м3	3,92	59,2 75,I		-	232 294	-	-	-
2I	ССЦ п.9-I24 п.652	То же, об"емом более I м3	"	37,34	52,5 68,0	-	-	I960 2539	-	-	-
22.	ССЦ тб.3	Арматура кл. А-I	кг	98	0,229 0,224	-	-	22 22	-	-	-

К Ф ЦИТП 1986 г. Дисков 5202т

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
23.	ССЦ тб.3	То же, кл. А-Ш	кг	II84	0,25 0,255	-	-	296 302	-	-	-
24.	ССЦ тб.3	Закладные детали	кг	I23	0,4I3 0,408	-	-	5I 50	-	-	-
25.	-"-	Металлизация	"	I23	0,I78 0,I73	-	-	22 2I	-	-	-
26.	7-40I 7-36-2	Установка фундаментных блоков массой до I т	шт	20	I,65 I,5I	0,3	I,09 0,04	33 30	6	22/I	28/I
27.	ССЦ п.3-II п.3578	Стоимость фундаментных блоков об"ёмом до 0,3 м3	м3	5,I	44,2 59,3	-	-	225 302	-	-	-

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

са

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
28.	6-I3 6-I-I3	Устройство бетонных столбиков под балки из бетона М-I00	м3	2,97	34,4 36,6	2,78	0,84 0,I	I02 I09	3	I/- -	9/- -
29	7-I5 7-I-I5	Укладка фундаментных балок длиной до 6 м	шт	28	6,5 6,67	2,7I	2,68 0,96	I82 I87	76	75 27	I5I 27
30	ССЦ 9-352 п.845	Стоимость фундаментных балок из бетона М 300 таврового сечения /Ав 6-II /	м3	I9,88	69,I4 74,94	-	-	I375 I490	-	-	-
		Цена: 67,5+0,82х2=69,I4 Цена: 73,3 + 0,82 х 2 = 74,94									
3I.	ССЦ тб.3	Арматура кл.А-I	кг	795	0,229 0,224	-	-	I82 I78	-	-	-
32.	-"-	То же , кл. А-II	"	I607	0,25 0,245	-	-	402 394	-	-	-

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
33	7-445 7-38-I0	Укладка перемычек массой до 0,3 т	шт	24	0,29 0,29	0,08	0,I5 0,06	7/7	2	4/I	6/I
34	ССЦ п. 92 п. 647	Стоимость н.б. перемычек из бетона М-200	м2	0,84	64,4 83,5	-	-	54 70	-	-	-
35	ССЦ тб 3	Арматура кл. А-Ш	кг	I8	0,25 0,245	-	-	5/4	-	-	-
36.	-"-	То же, кл. В-I	кг	I3	0,32I 0,3I6	-	-	4/4	-	-	-
37.	6-I4 6-I-I4	Фундаменты столбовые из бутобетона	м3	2,44	3I,8 32,6	3,38	0,3I 0,09	78 80	8	I/-	9/-
38.	6-2I 6-I-2I	То же , ленточные	м3	3,3	29,6 30,3	I,74	0,69 0,2I	98 95	5	2/I	7/I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
39.	6-I-I I-I	Основание из бетона М I00 под перегородки и внутренние стены	м3	I5,0	28,4 29,3	0,70	0,28	426 440	II	-	4
40.	8-I3 8-4-I	Горизонтальная гидроизоляция фундаментов цементным раствором	I00м2	0,2I	86,5 83,I	I9,6	I,5 0,45	I8 I7	4	-	4
4I.	8-27 8-4-7	Обмазка перемычек горячим битумом	I00м2	0,II	90,0	I9,5	I,5 0,45	I0	2/-	-	2/-
42.	I6-66 8-I	Трубы диам. 60 мм	п.м.	3,0	I,78	0,4I	0,05	5	I	-	I
		Итого по разд. II	руб.		-		-	6290 708I	I77	275	452

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Б. Надземная часть									
		Ш. Каркас									
43	I4-I0 I4-5-3	Установка рам пролетом 2I м	шт	I5	I9,8	7,77	9,54 2,97	297	II7	I43 45	260 45
44	Пр-т 06-08 п.8,I6I п. I42/4	Стоимость полурам пролетом 2I м РПС2I-I-п-а; РПС2I-5-п-а из бетона М-350	м3	8I,60	85,62 96,05	-	-	6987 7838	-	-	-
		Цена /69,0 + 6,0 x 2,5 + 0,8 /x I,02 + 0,82 / /76,0 + 7,37 x 2,5 + 0,8/ x I,02 + 0,82 = 85,62 / 96,03									
45	ССЦ -3	Арматура класса А-I	кг	93	0,229 0,224	-	-	2I 2I	-	-	-

К Ф ЦИТП Ивант Дикоо 5202т

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
46.	ССЦ-3	Арматура, класса А-Ш	кг	94I7	0,25 / 0,245	-	-	2354 / 2307	-	-	-
47.	-"-	Закладные детали с учетом дополнительных	кг	582	0,4I3 / 0,408	-	-	240 / 237	-	-	-
48.	ССЦ тб.3	Металлизация закладных деталей	кг	582	0,I78 / 0,I73	-	-	I04 / I0I	-	-	-
49.	7-3I 7-3-I	Установка колонн в стаканы фундаментов при массе колонн до I т	шт	4	8,67 / 8,89	2,49	3,5I / I,28	35 / 36	I0	I4/5	24/5
50.	7-32 7-3-2	То же , при массе колонн до 2 т	шт	4	I0,6 / I0,9	3,0I	4,I9 / I,52	42 / 44	I2	I7/6	29/6
5I.	ССЦ п.9-4 п.642	Стоимость прямоугольных колонн из бетона М-200 об"емом до 0,2 м3	м3	0,576	85,46 / 98,36	-	-	49 / 57	-	-	-

Цена:87,I-0,82х2=85,46 Ц.:I00,0-0,82х2=98,36

ca

К Ф Ц ИТП Инвест. 2000 з 5202т

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
52	ССЦ п.9-5 п.642	То же, об"емом до I м3 Цена: 80,6 - 0,82х2=78,96 Цена: 92,4-0,82х2 = 90,76	м3	I,96	78,96 / 80,76	-	-	I55 / I78	-	-	-
53.	ССЦ тб.3	Арматура кл. AI	кг	I2	0,229 / 0,224	-	-	3/3	-	-	-
54	-"-	То же, кл. А II	кг	5I	0,229 / 0,224		-	I2/II	-	-	-
55	-"-	То же , кл. А Ш	"	2I2	0,25 / 0,245		-	53/52	-	-	-
56	-"-	То же , кл. В I	"	34	0,32I / 0,3I6		-	II/II	-	-	-
57	ССЦ тб.3	Закладные детали	кг	60	0,4I3 / 0,408		-	25/24	-	-	-
58	7-29I 7-I7-7	Дополнительные з/д	т	0,08	342	2I,3	-	27	2	-	2

К ф ЦИТП 1987 г. Заказ 5202

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
59.	ССЦ тб.3	Металлизация з/д	кг	I40	0,I78 / 0,I73	-	-	25/24	-	-	-
60.	7-290 7-I7-6	Установка стальных насадок	т	0,32	358	42,5	3,3 / 0,99	II5	I4	I/-	I5
6I	ССЦ тб 3	Металлизация насадок	кг	324	0,I78 / 0,I73	-	-	58/56	-	-	-
62	8-27 8-4-7	Обмазка нижней части рам и колонн битумом	I00м2	0,24	90	I9,5	I,5 / 0,45	22	5	-	5
63	ССЦ т.ч. тб.3	Добавляется на водонепроницаемость колонн									
		Цена : 0,92+I,53	м3	2,54	2,45	-	-	6	-	-	-
		Итого по разделу Ш	руб.	-	-	-	-	I064I / II467	I60	I75	335

К Ф ЦИТП Изаг. т Дилоо з 5202т

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		IV. Стены									
64.	7-247 7-I4-I	Установка стеновых панелей площ. до I0 м2	шт	65	I6,3 I6,6	4,05	5,72 2,06	I060 I079	263	372 I34	635 I34
65	7-249 I4-2	То же, площ. более I0 м2	шт	2	I9,1 I9,5	4,93	7,54 2,7	39 39	I0 I0	I5 I5	25 25
66	7-26I 7-I4-8	То же, площ. до 5 м2	шт	I00	II,3 II,4	3,33	4,03 I,44	II30 II40	333	403 I44	736 I44
67	ССЦ п.I0- I26 п.I020	Стоимость двухслойных стеновых панелей, толщ. 40 см, расходом стали до 3 кг/м2, длиной до 3 м	м2	28,3I	23,9 28,50	-	-	677 807	-	-	-
68.	ССЦ п.I0- I27 п.I02I	То же, длиной до 3 м, с расходом стали 3,I - 7 кг/м2	"	78,6	25,0 29,60	-	-	I965 2327	-	-	-
69.	ССЦ п.I0-I29 п. I022	То же, с расходом									

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		стали	м2	55,6	26,5	-	-	I473	-	-	-
		7,I-I0 кг/м2			32,0			I779			
70.	ССЦ п.I0-I28 п.I023	То же, с расходом стали	"	9,I	27,3	-	-	248	-	-	
		I0,I - I3 кг/м2			32,7			298			
7I.	-"- п.I0-I99 п.I02I	То же, длиной более 3 м, с расходом стали -									
		3,I - 7 кг/м2	"	404,8	25,5	-	-	I03,22	-	-	-
					29,6			II982			
72.	7-29I 7-I7-4	Установка соединительных элементов сверх учтенных единичными расценками	т	0,05	342	2I,3	-	I7	I	-	I
73	ССЦ т6.3	Металлизация закладных и соединительных деталей	кг	2474	0,I78	-	-	440	-	-	-
					0,I73			428			

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
74.	7-7I3 7-5I-I8	Солнцезащита швов красками ПХВ	I00м	4,4	2,4 2,42	0,54	0,0I 0,003	II II	2	-	2
75	8-3I-I 8-3Iа 8-5-I т.ч. п.I.I4	Кладка наружных стен из силикатного кирпича при высоте более 4 м	м3	I7,6	3I,40 3I,60	2,I5	0,62 0,I8	553 556	38	II/3	49/3
76	8-30 8-5-I	Кладка наружных кирпичных стен при высоте до 4 м	м3	II,22	34,2 37,I	2,2I	0,8I 0,24	384 4I6	25	9/3	34/3
77.	8-36 8-5-4	Кладка внутренних стен высотой до 4 м	м3	II,4	34,3 37,3	2,I	0,8I 0,24	39I 425	24	9/3	33/3
78	8-37 8-5-4 т.ч. п.I-II	То же, при высоте этажа более 4 м	м3	60,2	34,0 37,I	2,04	0,62 0,I8	2047 2238	I23	37 II	I60 II

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
79	8-57 8-7-I	Расшивка швов кирпичной кладки	I00м2	7,03	I3,I	I3,I	-	92	92	-	9I
80	7-445 7-38-I0	Укладка перемычек весом до 0,3 т	шт	43	0,29	0,08	0,I5	I2	3	6/2	9/2
		Цена :			0,29		0,06	I2			
		0,23+0,0025x24,4 = 0,29									
8I	7-I30 7-9-2	Укладка перемычек весом до I т	шт	2	I,84	0,53	I,24	4/4	I	2/I	3/I
		Ц е н а :			I,84		0,45				
		I,77 + 0,0033 x 2I,9 = I,84									
82	ССЦ п.9-92 п.647	Стоимость ж.б.перемычек об"емом до 0,5 м3 длиной до 3 м	м3	2,4I	64,4	-	-	I55	-	-	-
					83,5			202			
83	ССЦ тб.3	Арматура кл. AI	кг	36	0,229	-	-	8/8	-	-	-
					0,224						

К Ф Ц ИТП ... 2000 ... 5202

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
84	ССЦ тб.3	То же , кл. АШ	кг	I00	0,25 / 0,245			25/25	-	-	-
85	"	То же, кл. ВI	"	20	0,32I / 0,3I6	-	-	6/6	-	-	-
86	8-I90 8-22-2	Установка лесов для кладки стен	I00м2	2,3I	49,7	25,5	0,23 / 0,07	II5	59	I/-	60/-
87	6-I70 6-I5- - II	Устройство ж.б. вкладышей в кирпичные стены / для крепления ворот / из бетона М 200	м3	2,I6	53,3 / 57,4	7,85	I,I2 / 0,34	II5 / I24	I7	2/-	I9-
88	СРЦ ч.II п.43	Стоимость арматурной сетки	кг	40	0,392	-	-	I6	-	-	-

К Ф ЦНТИ 1988 г. Дилер 5282-т

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
89	6-84 6-9-8	Установка закладных деталей	т	0,26	355 445	38	I,3 0,39	92 II6	I0/-	-	I0/-
90	6-I68 6-I5-8	Устройство опорных подушек из бетона М 200	м3	0,04	42,3 45,4	4,9I	I,06 0,32	2/2	-	-	-
9I	6-83 6-9-7	Установка закладных деталей	т	0,02	44I 50I	I24	I,4 0,42	9/I0	2	-	2
92	ССЦ тб 3	Металлизация закладных деталей	кг	280	0,I78 0,I73	-	-	50 48	-	-	-
93	8-59 8-7-3	Армирование кирпичной кладки	т	0,02	I94	27,8	I,38 0,4I	4	I	-	I
		Итого по разд.IУ	руб.	-	-	-		2I462 2432I	I002	867	I869

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

са

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		У. Покрытие									
94	7-I83 7-II-4	Укладка плит покрытия длиной до 6 м плош. до 20 м2	шт	78	8,02 8,25	I,67	2,88 I,04	626 644	I30	225 8I	355 8I
95	7-I77 7-II-I	То же, плош. до I0 м2	"	42	5,7 5,88	I,2	I,87 0,67	239 247	50	79 28	I29 28
96	ССЦ п.I0-90 п. 969	Стоимость ребристых плит покрытия размером 3х6 м при расчетной нагрузке 320 кг/м2	м2	I387,62	4,62 5,34	-	-	64II 74I0	-	-	-
97	ССЦ п.I0-87 п.966	Стоимость ребристых плит покрытия размером I,5х6 при расчетной нагрузке 370 кгс/м2	"	I42,4	4,73 5,46	-	-	674 778	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
98	I0-96 п.966	То же, с отверстием диам. 700 мм и расчетной нагрузке 480 кгс/м2	м2	8,52	6,49 / 7,43	-	-	55/63	-	-	-
		Цена : 5,46+4,30x0,43xI,02= 7,43									
99	ССЦ п.I0-96 п.966	То же, с отверстием I000 мм и расчетной нагрузкой 480 кгс/м2	м2	97,38	6,49	-	-	632 / 724	-	-	-
		Цена : 5,46+4,30x0,43xI,02=7,43									
I00	" п.I0-94 п. 967	То же, доборных плит ПДС I, расчетной нагрузкой 530 кгс/м2	"	42,9	7,I6 / 6,08	-	-	307 / 26I	-	-	-
I0I	7-29I 7-I7-I	Установка дополнительных закладных деталей	т	0,09	342	2I,3	-	3I	-	-	-

К Ф ЦНТИ [illegible] 5202г

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I02.	ССЦ тб 3	Дополнительная арматура Рвl	кг	I6	0,32I 0,3I6	-	-	5/5	-	-	-
I03	ССЦ тб.3	Металлизация закладных деталей	кг	948	0,I78 0,I73	-	-	I69 I64	-	-	-
I04	7-702 7-5I-2	Уплотнение стыков плит в коньке минераловатными плитами /узел 2I серия 2-860-4 /	I00м	I,56	37,2	I,9I	0,44 0,I3	58	3	I/-	4
I05	7-70I 7-5I-I	Герметизация стыков эластичными прокладками /узел 20,2I /	I00м	6,24	42,3 42,4	4,02	0,08 0,02	264 265	25	-	25
I06	7-706 7-5I-6	Герметизация швов мастикой	"	6,24	88,7 89,6	9,44	I4,7 4,4I	553 559	59	92 28	I5I 28

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I07	7-209 7-I2-7	Установка опорных стаканов	шт	2	2,43 2,44	I,0I	I,03 0,38	5/5	2	2/I	4/I
I08	ССЦ п.8-238 п.269	Стоимость ж/б опорных стаканов СБI0ст. из бетона М 200	м3	0,32	90,2 88,8	-	-	29/29	-	-	-
I09	ССЦ тб.3	Арматура кл. AI	кг	7	0,229 0,224	-	-	2/2	-	-	-
II0	"	То же , кл. ВрI	"	II	0,32I 0,3I6	-	-	4/3	-	-	-
III	ССЦ тб.3	Закладные детали	кг	9,4	0,4I3 0,408	-	-	4/4	-	-	-
II2	"	Металлизация з/д	"	9,4	0,I78 0,I73	-	-	2/2	-	-	-
II3	I2-280 I2-2-5	Закладка фасонных элементов ФС-2	I00м2	0,67	I92 I93	45,8	0,4I 0,I2	I29 I24	3I	-	3I

К Ф ЦИТИ 0002 - Дилюо 1 5202-г

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого по разд. У	руб.	-	-	-	-	I0I99 / II378	300	399	699
		УI. Кровля									
II4.	I2-299 I2-300 I2-I0-I I2-I0-2	Выравнивающая стяжка по плитам покрытия толщ. 5 мм Цена : 5I,6-2,53xI0 = 26,3 Цена: 50,2-2,43xI0 = 25,9	I00 м2	I7,20	26,3 / 25,0	7,34	0,24 / 0,92	452 / 445	I26	4/-	I30
II5.	I2-289 I2-9-6	Оклеечная пароизоляция в один слой рубероида на битумной мастике	"	I7,67	49,9 / 5I,0	I0,7	I,3 / 0,39	882 / 90I	I89	23/7	2I2 / 7
II6	I2-286 I2-9-3	Утепление покрытия мягкими минераловатными плитами толщ. I20 мм	I00 м2	I7,85	I7,3	I5,5	I,8 / 0,53	309	277	32/9	309

К Ф ЦИТП 1986 г. Дилюо з 5202-т

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II7.	СРЦ ч.I п.I22	Стоимость мягких минераловатных плит на синтетическом связующем М 75	м3	220,6	I4,3	-	-	3I55	-	-	-
II8.	I2-286 I2-9-3	Утепление покрытия пенобетонными плитами толщ. 60 мм /помещение навозоудаления /	I00 м2	0,28	I7,3	I5,5	I,8 / 0,53	5	4	I/-	5
II9.	ССЦ п.3-I46 п.3657	Стоимость пенобетонных плит 400 кгс/м2	м3	I,73	I6,2 / 38,0	-	-	28/65	-	-	-
I20.	I0-70 I0-II-I	Устройство обрешетки из досок и брусьев	м3	I2,34	II2 / II9	I2,6	2,I / 0,63	I382 / I468	I55	26/8	I8I/8
I2I.	I0-20I I0-37-I	Огнезащита деревянных конструкций	м3	I2,34	7,5I / 7,52	0,46	0,I3 / 0,04	93 / 23	6	2/-	8/-

К Ф ЦИТП 1982 г. Дмитр 5202г

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I22	I2-280 I2-8-5	Установка фасонных деталей ФС-I	I00 м2	0,62	I92 I93	45,8	0,4I 0,I2	II9 I20	28	-/-	28
I23	I2-269 I2-6-3	Устройство кровли из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля толщ. 7,5 мм	"	I8,63	2II 209	24,7	2,64 0,79	393I 3894	460	49/I5	509 I5
I24	I2-280 I2-8-5	Устройство гребенки из листовой стали	"	0,39	I92 I93	45,8	0,4I 0,I2	75/75	I8	-	I8
I25	26-50 26-I0-5	Прибивка сетки вдоль свесов кровли	м2	9,4	I,3 I,73	0,06	-	I2/I6	I	-	I
I26	I2-299 I2-I0-I	Выравнивающая цементная стяжка толщ. I5мм по утеплителю	I00 м2	0,3	5I,60 50,2	7,64	0,74 0,22	I5 I5	2	-	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I27	I2-73 I2-I-I- -2	Устройство трехслойной кровли из стеклорубероида С-РМ с защитным слоем из гравия на битумной мастике	I00 м2	0,3I	368 370	46,6	II,7 3,5	II4 II5	I4	4/I	I8/I
I28	I2-280 I2-8-5	Покрытие торцовых стен и примыкания кровли к стене оцинкованной кровельной сталью	I00 м2	0,8I	I92 I93	45,8	0,4I 0,I2	I56 I56	37	-	37/-
I29	26-3I 26-8-4 СРЦ ч.I п.II5	Утепление торцовых стен полужесткими минераловатными плитами толщ.70 мм /узел 37 / Цена: 36,3+I8,3х0,97	м3	I,64	54,05	I2,7	I,23 0,62	89	2I	2/I	23/I
I30	I2-280 I2-8-5	Облицовка наружных и внутренних подоконников кровельной сталью ФС 4-I, ФС 5-4	I00м2	0,35	I92 I93	45,8	0,4I 0,I2	67 68	I6	-	I6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого по разд. УI	руб.	-	-	-	-	I0884 / I0989	I354	I43	I497
		УП. Перегородки									
I3I.	8-43 8-5-8	Перегородки армированные из керамического кирпича толщ. I2 см высотой до 4 м	I00 м2	0,23	49,6 / 536	74	7,7 / 2,3I	II4 / I23	I7	2/I	I9/I
I32.	8-44 8-5-8 т.ч. п.I-4	То же, при высоте свыше 4 м	"	0,42	48I / 520	58,5	7,7 / 2,3I	202 / 2I8	25 / 25	3/I	28/I
I33	8-I90 8-22-2	Устройство лесов для кладки перегородок	"	0,45	49,7	25,5	0,23 / 0,07	22	II	-	II
I34	26-3I 26-8-4 СРЦ ч.I п.II5	Утепление стен вентkамеры полужесткими минераловатными плитами толщ. 40 мм	м3	I,32	54,05	I2,7	I,23 / 0,62	7I	I7	2/I	I9/I

К Ф ЦИТП Изд. 2 Дисп. 5 52 62 т

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Цена : 36,3 + I8,3 x 0,97 = 54,05									
I35.	26-46 26-I0-I	Устройство каркаса для крепления изоляции	м2	33,I0	0,I75	0,09	-	6	3	-	3
I36.	6-84 6-9-8	Обрамление проемов металлическими рамками	т	0,09	355 465	38	I,3 0,39	32/42	3	-	3
I37.	ССЦ тб.3	Металлизация рамок	кг	90	0,I76 0,I73	-	-	I6 I6	-	-	-
I38.	I5-298 I5-50-I	Штукатурка по сетке	I00 м2	0,3I	386 408	66	5,9 I,77	I20 I26	20	2/I	22/I

са

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I40	8-57 8-7-I	Расшивка швов кирпичной кладки	I00м2	I,05	I3,I	I3,I	-	I4	I4	-	I4
		Итого по разд. УП	руб.		-			597	II0	9	II9
		УШ. Проемы						638			
		а/ О к н а									
I4I.	I0-84 I0-I4-I	Установка оконных блоков со спаренными переплетами	м2	64,58	2,99	0,74	0,36	I93	48	23	7I
					3,07		0,II	I98		7	7
I42.	СРЦ ч.II п.I7I	Стоимость оконных блоков СВД I2-I2	м2	62,56	I6,9	-	-	I057	-	-	-
					I6,2			I0I3			
I43.	п.I07	То же, СВД 09-I2	"	2,02	I2,0	-	-	24/26	-	-	-
					I3,I						
I44.	СРЦ ч. II п.492	Наличники	м	276,4	0,23	-	-	64	-	-	-

К Ф ЦНТП 1988 г. Дисков 5 526 г.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I45	I0-87 I0-I5-I	Установка фрамужных приборов	к-т	2I	0,5	0,5	-	II	-	-	-
I46	СРЦ ч.I п.395	Стоимость приборов	"	2I	I,23	-	-	26	-		-
I47	I5-707 I5-20I- -2	Остекление спаренных переплетов 3 мм стеклом	I00 м2	0,65	242	25,2	I,5 0,45	I57	I6	I/-	I7
		б/ Двери									
I48	I0-I05 I0-20- -I	Установка дверных блоков в каменных стенах площ. проема до 3 м2	м2	I7,65	I,45 I,46	0,55	0,35 0,II	26/26	I0	6/2	I6
I49	I0-I06 I0-20- -2	То же, площ. проема сверх 3 м2	м2	9,0I	I,I9	0,5I	0,29 0,09	II	5	3/I	8/I
I50.	I0-I07 I0-20- - 3	То же , в перегородках, площадью проема до 3 м2	м2	I,67	2,0 2,I6	0,67	0,I3 0,04	3/4	I	-	I

К Ф ЦИТИ 1988 г. Дисп. 5 5202-т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151.	10-140 10-26- -1	Конопатка наружных дверных коробок паклей, площ. проема до 3 м2	м2	7,74	1,34 1,38	0,2	-	10/11	2	-	2
152.	10-141 10-26-2	То же , площ. проема сверх 3 м2	"	4,49	0,95 0,98	0,14	-	4/4	1	-	1
153.	СРЦ ч.II п.290	Стоимость наружных дверных блоков марки Д 72, Д 75	м2	7,74	15,8 17,4	-	-	122 135	-	-	-
154.	" п.291	То же , Д 71	"	4,49	15,2 17,4	-	-	71/78	-	-	-
155.	" п.287	Стоимость внутренних дверных блоков Д 69	"	8,24	14,0 15,3	-	-	115 126	-	-	-
156.	" п.286	То же, Д 65	"	4,52	13,9 15,2	-	-	63/69	-	-	-

Ф 1,1 (1,1) 1,1 (1,1) 1,1 (1,1)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I57.	СРЦ ч. II п.264	То же , ДС I8-8т	м2	3,34	28,3 / 3I,8	-	-	95 / I06	-	-	-
I58.	СРЦ ч.I п.446	Приборы к однопольным входным в здание дверям	к-т	3	6,73 / 6,74	-	-	20/20	-	-	-
I59.	" п.447	То же , к двухпольным	"	I	8,94 / 9,87	-	-	9/I0	-	-	-
I60.	" п.448	Приборы к однопольным внутренним входным в помещение	"	6	2,97 / 2,95	-	-	I8/I8	-	-	-
I6I.	" п.449	То же , к двухпольным	"	I	3,23 / 3,2I	-	-	3/3	-	-	-

К Ф ЦНТИ 1986 г. Дисп. 5202г

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I62.	20-656 20-I5-I	Установка утепленных дверей в венткамере I250 х 500	шт	2	I6,I	I,88	0,47 0,I4	32	4	I/-	5/-
I63.	I0-I36 I0-25-5	Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью по асбесту с двух сторон	м2	2,06	6,83 6,86	0,73	0,02 0,0I	I4/I4	2	-	2
		в/ Ворота									
I64.	I0-I44 I0-27-I	Установка ворот со стальными коробками	"	87,0	3,76	I,53	0,49 0,I5	327	I33	43/I3	I76 I3
I65.	СРЦ ч.II п.366	Стоимость полотен ворот утепленных Вр 5	м2	34,8	26,4 26,2	-	-	9I9 9I2	-	-	-
I66.	п. 374	То же, неутепленных Вр 5	м2	52,2	I9,7 I7,8	-	-	I028 929	-	-	-

К Ф ЦИТП [illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
167.	СРЦ ч.II п.1969	Металлоконструкции обрамления ворот	т	0,31	287 277	-	-	89 86	-	-	-
168.	СРЦ ч.I п.343	Приборы для ворот	кг	250	0,30	-	-	75	-	-	-
		Итого по разд. УШ	руб.		-		-	4586 4491	224	77	301
		IX. П о л ы									
		ТМП I.									
169.	II-6 II-I--6	Подстилающий слой из щебня толщиной 80 мм	м3	37,4	I6,0 I5,2	I,82	I,06 0,32	598 568	68	40/I2	I08/I2
I70.	II-67 II-II-I	Покрытие из керамзитобетона толщиной 60 мм	I00м2	4,68	I53,05 2I9,94	20,5	I,74 0,52	7I6 I029	96	8/2	I04/2
		Ц е н а : 28,9+0,I6x28,I+3,06x x 39,I = I53,05									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Цена : 28,9+0,I6x27,4+3,06x 6I,0 = 2I9,94									
I7I.	II-68 II-II-2 к=6	Добавляется на 30 мм Ц е н а : /0,87+0,5Ix39,I/x6 = = I24,86 Цена : /0,87 + 0,5I x x 6I/ x 6 = I9I,88 Т И П - I а	I00м2	4,68	I24,86 I9I,88	3,54	I,68 0,48	584 898	I7	8/2	25/2
I72.	II-6 II-I-6	Подстилающий слой из щебня толщиной 80 мм	м3	8,4	I6,0 I5,2	I,82	I,06 0,32	I34 I28	I5	9/3	24/3
I73.	II-II II-I-II	Укладка керамзито-бетона толщ. 270 мм	"	28,6	42,38 64,72	I,62	-	I2I2 I85I	46	-	46

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № 5202

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Цена:2,5+I,02x39,I=42,38									
		Цена:2,5+I,02x6I =64,72									
I74.	II-67 II-II--I	Покрытие из керамзито-бетона толщ. 30 мм	I00 м2	I,06	I53,05 / 2I9,94	20,5	I,74 / 0,52	I62 / 233	22	2/I	24/I
		Цена: 28,9+0,I6 x28,Ix3,06x39,I=I53,05									
		Цена: 28,9+0,I6 x27,4+3,06x6I =2I9,94									
		Т И П 2									
I75.	II-2 II-I--2	Уплотнение грунта щебнем	I00 м2	3,5I	43,3 / 4I,7	3,57	0,99 / 0,3	I52 / I46	I3	3/I	I6/I
I76	II-67 II-67а II-II-I ССЦ п.I--29 I-3I	Покрытия из бетона М 300 толщиной 80 мм. Цена : I23 + /33,3 - 29,3/ x x 3,06	"	3,5I	I35,24 / I44	20,5	I,74 / 0,52	475 / 505	72	6/2	78/2
I77	II-68 II-II--2 ССЦ п.I-29 I-3I	Добавляется на 50 мм	I00 м2	3,5I	I78,4 / I93	5,9	2,8 / 0,8	626 / 677	2I	I0/3	3I/3
		Цена /I5,8 + /33,3-29,3/x0,5I/ x I0 / I9,3 x I0 = I78,4 / I93									

Копировал

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Т И П 3									
I78	II-2 II-I-2	Уплотнение грунта шебнем	I00 м2	4,I5	43,3 4I,7	3,57	0,99 0,3	I80 I73	I5	4/I	I9/I
I79	II-67 II-II-I	Покрытие бетонных толщ. I20 мм из бетона М-300 Ц е н а : I23 + /33,3-29,3/x3,06 = = I35,24	"	4,I5	I35,24 I44,0	20,5	I,74 0,52	56I 598	85	7/2	92/2
I80	II-68 II-II-2 К=I8	Добавляется на 90 мм Ц е н а : / I5,8 + /33,3-29,6 / x x I8 = 3I4,42 Цена : I9,3 x I8 = 347,4	"	4,I5	3I4,42 347,4	I0,62	5,04 I,44	I305 I442	44	2I/6	65/6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I8I.	II-II-II-I-II	Устройство бетонного основания под кормушки	м3	7,4	29,3 / 3I,3	I,62	-	2I7 / 232	I2	-	I2
I82.	6-I25 6-I3-I	Устройство борта вдоль кормушек из бетона М-300	"	3,6	87,08 / 94,72	I2,0	I,I4 / 0,34	3I3 / 34I	43	4/I	47/I
		Цена : 83,0+/33,3-29,3/xI,02=87,08									
		Цена: 90,I0+4,20xI,I=94,72									
I83	II-II II-I-II	Устройство бетонных столбиков и штрабы стойки	"	25,8	29,3 / 3I,3	I,62	-	756 / 808	42	-	42
I84	27-74 27-I9-I	Установка бетонных бортовых камней	I00м	0,05	495 / 5I5,I	40,I	0,7I / 0,2I	25 / 26	2	-	2
		Цена: I74+4,5x75,8=5I5,I									
		Итого по разд. IX	руб.	-	-	-	-	80I6 / 9655	6I3	I22	735

К Ф ЦИТП Инвест. Дозор 5 5282

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		X. Отделочные работы									
		а/ Наружные									
I85	I5-2I0 I5-52-3	Штукатурка оконных и дверных откосов с наружной стороны	I00м	0,5	34,6 34,6	I7,6	I,I 0,33	I7 I7	9	I -	I0
I86	I5-539 I5-I56-2 22,24	Окраска фасада силикатными красками	I00м2	8,2	I8,4	I2	0,I6 0,05	I5I	98	I -	99
I87	I3-295 I3-40-3	Окраска кровли раствором ГКЖ-94	"	22,35	39,4 39,7	I,98	0,45 0,I4	88I 887	44	I0 3	54 3
		б/ Внутренние									
I88	I5-294 I5-59-I	Отделка поверхности стен под окраску	"	6,6	8,I7	5,3	0,I8 0,05	54	35	I -	36 -
I89	I5-297 I5-59-4	То же , потолков	"	I6,93	20,7	I8,5	0,I5 0,04	350	3I3	3 I	3I6 I

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I90	I5-277 I5-56-I	Штукатурка внутренних откосов	I00 м2	0.40	2I5 246	I07	8.0 2,28	86 98	43	3 I	46 I
I9I	I5-509 I5-I53-2	Известковая окраска по кирпичу и бетону стен и потолков в помещениях высотой до 4 м	"	I6,3	3,I3	2,4	0,05 0,02	5I	39	I -	40 -
I92	I5-509 I5-I53-2 т.ч. 3.I8	То же, при высоте помещений более 4 м Цена : 3,I3+/2,4+0,05/х х 0,I	"	29,63	3,37	2,64	0,06 0,02	I00	78	2 I	80 I
I93	I3-293 I3-40-I	Гидрофобная окраска раствором ГКЖ-I0 стен и потолков в помещениях для содержания животных	"	35,8	8,I9 8,25	2,I	0,45 0,I4	293 295	75	I6 5	9I 5
I94	I5-55I I5-I58-8	Простая масляная окраска стен /панель на высоту I,5 м/	"	0,I4	45,3 45,9	I0,8	0,6 0,I8	6	2	-	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I95	I5-548 I5-I58- -5	Простая масляная окраска оконных наличников Цена : 44,2х0,3 = I3,26 Цена: 44,5х0,3 = I3,35	I00 м2	0,65	I3,26 I3,35	6,99	0,0I	9 9	5	-	5
I96	I5-547 I5-I58- -4	То же, дверных Цена : 39,6 х 0,3 = II,88 Цена : 39,9 х 0,3 = II,97	"	0,02	II,88 II,97	5,58	0,0I	-	-	-	-
I97	I5-547 I5-I58-4 к=2,4	То же , ворот Цена : 39,6 х 2,4 = 95,04 Цена: 39,9 х 2,4 = 95,76	"	0,87	95,04 95,76	44,64	0,07	83	39	-	39
I98	I3-II6 I3-I52 к=2 I3-I5-I I3-I8-5 к=2	Окраска обрамления ворот и подвесок двумя слоями эмали К4-749 по грунту ХС-0I0 Цена: I0,3+I7,6х2 = 45,5 Цена: I0,3+I7,7х2 = 45,7	"	0,I2	45,5 45,7	4,63	0,53 0,I6	5 5	I	-	I
		Итого по разделу X руб.						2086 2I06	78I	38	8I9

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		XI. Разные работы									
I99	32-45-7I 45-I64 Письмо Госстр. БА-3361-4	Устройство корыта под отмостку и пандус	I00 м2	2,25	22,4I	22,06	0,35 0,I	50	49	I	50
200	27-I73 27-43-I	Щебеночное основание под отмостку толщиной I2 см	"	I,54	230 I90	I4	7,4 I,9	354 293	22	II 3	33
20I	27-I69 27-I72 27-42-I 27-42-2	Покрытие отмостки асфальтобетонной смесью толщиной 25 мм	"	I,54	I30,7 II2,4	6,93	-	20I I73	I0	-	I0
		Цена : I53 - 25,3 = I30,7 Цена: I34 - 2I,6 = II2,4									
202	II-2 II-I-2	Уплотнение грунта щебнем под площадки и пандусы	I00 м2	0,7I	43,3 4I,7	3,57	0,99 0,3	3I 30	3	I -	4 I

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
203	II-67 II-68 II-II-I II-II-2	Устройство площадок пандусов из бетона М-300 толщ. I20 мм	I00 м2	0,68	449,66	3I,I2	6,78	306	2I	5	26
		Цена: I23+/33,3-29,3/x3,06+			49I,4		I,96	334		I	I
		+/I5,8+/33,3-29,6/x0,5I/xI8 = 449,66									
		Цена: I44 + I9,3 x I8 = 49I,4									
204	6-I5 6-I-I5	Устройство входной площадки из бетона М-200	м3	0,7	29,43	0,52	0,34	2I	-	-	-
		Цена : 27,8+/27,4-25,8/xI,02 = = 29,43			25,95		0,I	I8			
		Цена : 24,0 +I,77 x I,I = 25,95									
205.	II-55 II-8-I	Цементная стяжка толщиной 20 мм	I00 м2	0,04	70	9,88	0,95	3	-	-	-
					68,4		0,28	3			
206.	I4-25 I4-II	Установка кормушек из сборного ж/б	м3	24,0	I4,0	II,2	2,52	336	268	60	328
							0,77			I8	I8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
207	ССЦ I0-I06 п.973	Стоимость ж.б.кормушек	м3	24,0	77,7	-	-	I865	-	-	-
					87,0			2088			
208	ССЦ тб 3	Арматура класса AI	кг	320	0,229	-	-	73	-	-	-
					0,224			72			
209	-"-	То же , класса AIII	кг	848	0,25	-	-	2I2	-	-	-
					0,245			208			
2I0	-"-	То же, класса BpI	кг	I098	0,32I	-	-	352	-	-	-
					0,3I6			347			
2II	6-I25 6-I3-I	Заделка торцов кормушек бетоном М-200	м3	0,6	83,0	I2,0	I,I4	50	7	I	8
					90,I		0,34	54		-	
2I2	7-288 7-I7-2	Установка подвесок для крепления инженерных сетей	т	0,I2	332	I6,2	4,0	40	2	-	2
							I,2				
2I3	6-238 6-28-2	Устройство лотков и фундаментов транспортера навозоудаления из бетона М200 В6	м3	3I,82	54,2I	8,I7	0,86	I725	260	27	287
					57,99		0,26	I845		8	8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Цена : 54,9 - /33,3-29,3/xI,0I5+0,92 x x 2 + I,53 = 54,2I									
		Цена : 58,8 - 4,I8 + 0,92 + I,53 = 57,99									
2I4	7-29I 7-I7-7	Установка закладных деталей МН 4,5,6	т	0,04	342	2I,3	-	I4	I	-	I
2I5	ССЦ то	Металлизация з/д	кг	40	0,I78 0,I73	-	-	7 7	-	-	-
2I6	I0-I97 I0-36-5	Облицовка каналов досками толщиной 35 мм	м2	9,5	2,76 3,0	0,I7	0,05 0,02	26 29	2	-	2
2I7	I0-I93 I0-36-3	Перекрытие щитами каналов	м2	I7,0	0,54 0,56	0,I5	0,09 0,03	9 I0	3	2 I	5 I
2I8	СРЦ ч.II п.403	Стоимость щитков из досок толщиной 40 мм	м2	3,0	5,I4 5,94	-	-	I5 I8	-	-	-
2I9	-"- п.404	То же , толщиной 50 мм	м2	7,8	6,3I 7,I9	-	-	49 56	-	-	-

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
220.	СРП ч.II п.403 к=I,8	То же, из брусков толщиной 80 мм	м2	6,2	9,25	-	57				
		Цена : 5,I4 x I,I8 = 9,25			I0,69		66				
		Цена : 5,94 x I,8 = I0,69									
22I	II-II II-I-II	Устройство утолщения в полах из бетона М200 /у лотков в проездах /	м3	0,82	3I,24	I,62	-	26	I	-	I
		Цена: 29,3 + /28,2-26,3/x			33,53			27			
		x I,02 = 3I,24									
		Цена : 3I,3+/29,5 +22,9x0,04 / - - /27,6+2I x 0,03/ x I,02 = 33,53									
222	II-II- II-I-II	Устройство столбиков под стойки ограждения из бетона М200	м3	0,5	3I,24	I,62	-	I6	I	-	I
					33,53			I7			
223	9-47 9-7	Установка ограждения площадок и транспортера	т	0,52	46,8	I9,0	I7,6	24	I0	9	-
							5,43			3	

К Ф ЦИТИ 1986 г. Дисп. 5202г

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
224	СРЦ ч.II п.I98I	Стоимость ограждения из угловой стали	т	0,52	327 324	-	-	I70 I68	-	-	-
225	I3-II6 I3-I52 к=2 I3-I5I I3-I8-5 к=2	Окраска ограждений двумя слоями эмали ХС-749 по грунту ХС0I0	I00 м2	0,I4	45,5 45,7	4,63	0,53 0,I6	6 6	I	-	I
		Цена: I0,3 + I7,6 х 2 = 45,5									
		Цена: I0,3 + I7,7 х 2 = 45,7									
		Итого:	руб.					6038 6333			
		в том числе м/к	руб.					I94 I92			

СВОДКА

об"емов к стоимости работ к локальной смете I-I

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Ед. изм.	К-во ед. изм.	Сметная стоимость, руб.					В том числе		Нормативная условно-чистая продукция			Уд.вес стоим. констр. эл-тов или вида работ к общ. стоим. работ по смете / стоим. един. изм. руб.
				прямых затрат	%	сумма	план накопл 8 % стоим. по гр. 5,7	Всего по гр 5,7, 8	осн. зарплаты	экспл машин / в т.ч зарпл	в накл расх % суммы по гр.7	в план нак % стоим по гр 10, 11	всего по дан. гр. 10, 11, 12, 13	
I	2	3	48	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	А. Подземная часть													
I.	Земляные работы	м3	II7I	II50 / II29	I6,5	I90 / I86	I07 / I05	I447 / I420	-	-	-	-	-	I,40 / I,26
2.	Фундаменты	"	II9,7	6290 / 708I	-"-	I038 / II68	586 / 660	79I4 / 8909	-	-	-	-	-	7,68 / 7,9

К Ф ЦНТИ ... 5262

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	Итого по подземной части	-	-	7440	-	I228	693	936I	-	-	-	-		9,08
				82I0		I354	765	I0329						9,I6
	Б. Надземная часть													
3.	Каркас	м3	43,3	I064I	I6,5	I756	992	I3389	-	-	-	-		I2,99
				II467		I892	I069	I4428						I2,80
4.	Стены	"	336	2I462	I6,5	354I	2000	27003	-	-	-	-		26,I9
				2432I		40I3	2267	3060I						27,I5
5.	Покрытие	м2	I689	I0I99	-"-	I683	95I	I2833	-	-	-	-		I2,44
				II378		I877	I060	I43I5						I2,70
6.	Кровля	"	I894	I0884	-"-	I796	I0I4	I3694						I3,28
				I0989		I8I3	I025	I3827						I2,27
7.	Перегородки	"	65	597	-"-	98	56	75I						0,73
				638		I05	59	802						0,7I
8.	Проемы	"	I84	4586	-"-	757	427	5770						5,60
				449I		74I	4I9	565I						5,0I

К Ф ЦИТП 1986 г. Д0000 з 5202т

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
9.	П о л ы	м2	I340	80I6	I6,5	I322	747	I0085	-	-	-	-	-	9,78
				9655		I593	900	I2I48						I0,78
I0.	Отделочные работы	"	7648	2086	-"-	344	I94	2624						2,54
				2I06		348	I96	2650						2,35
II.	Разные работы													
	а/ строительные	м3	83,74,4	5844	-"-	964	545	7353	-	-	-	-	-	7,I3
				6I4I		I0I3	572	7726						6,86
	б/ металлоконструкции	т	0,52	I94	8,6	I7	I7	228						0,22
				I92		I7	I7	226						0,20
	Итого по надземной части			74509		I2278	6943	93730						90,92
				8I378		I34I2	7584	I02374						90,84
	Всего по смете :			8I949	-	I3506	7636	I03091	-	-	-	-	-	I00
				89588		I4766	8349	II2703						I00

Главный инженер проекта Л.Володина
Начальник сметного отдела Н.Трофимов

Составила: вед.инженер О.Гноевых Проверила: рук.группы Г.Шамева

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

са

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2

к типовому проекту коровника на 200 голов

Холодный водопровод / вариант с полиэтиленовых труб /

Сметная стоимость 0,I2 тыс. руб.

НУЧП

Составлена в ценах I984 г. Основание : ВКСО I-2

№№ пп	№№ пр-та УСН, ЕРЕ, цен и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм	К-во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			НУЧП
					всего	в том числе		всего	в том числе		
						основ зарпл.	экспл. машин		основ. зарпл.	экспл. машин	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	22-II7 8-I	Трубопроводы из полиэтиленовых труб высотой плотности д = I5 Цена : 0,II + I,0I х х 0,II8	п.м.	I,0	0,229	0,06	0,05	-	-	-	-
2	22-II7 8-I	То же , д = 20 Цена : 0,II + I,0I х х 0,I5I	п.м.	I,0	0,263	0,06	0,05	-		-	-

К Ф ЦИТИ 1984 г. Дисп. 5202

I	2	3	4		5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	22-II7 8-I	То же , д = 25 мм Цена : 0,II + I,0I x 0,2I5		п.м	94	0,327	0,06	0,05	3I	4	4	8
4	22-II7 8-I	То же , д = 32 Цена : 0,II+I,0Ix0,334		п.м.	8	0,447	0,06	0,05	4	I	-	I
5	22-I22 8-6	То же , Д - 225 мм Цена : 0,27 + I,0I x I4,6		п.м.	2	I5,02	0,I5	0,II	30	-	-	-
6	23-07 п.I-0225	Вентиль запорный муфтовый I5 ч 8 п д = I5 I,3 x I,098		шт	4	I,43 / I,42	-	-	6	-	-	-
7	СРЦ ч.Ш п.87	То же, д = 25 I5 ч 8 р		шт	6	I,82 / I,83	-	-	II	-	-	-
8	-"- п.88	То же , д = 32		шт	2	2,22 / 2,23	-	-	4	-	-	-
9	20-696 I8-I	Крепления для полиэтиленовых труб		I00 кг	0,35	35,9 / 36,I	6,I	0,46	I3 / I3	2	-	2

К Ф ЦИТП 1988 г. Дилер 5202г

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого	руб.	-	35,9 / 36,I	-	-	99	6	4	I0
		Накладные расходы I3,3 %		-	-	-		I3	-	-	-
		Итого:	руб.					II2	-	-	-
		Плановые накопления 8 %	руб.					9			
		Итого:	руб.					I2I	6	4	I0

Главный инженер проекта Л.Володина

Начальник сметного отдела Н.Трофимов

Составила : Н.Ревенко

Проверила : С.Степанова

К Ф ЦИТП 1986 г. Заказ № 5202

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-3

к типовому проекту коровника на 200 голов / рамный вариант /

Горячее водоснабжение

Сметная стоимость 0,I6 тыс. руб.

НУЧП

Составлена в ценах 1984 г. Основание : чертежи ВКСО I-2

№№ пп	№№ пр-та УСН ЕРЕР цен. и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основ. зарпл.	в том числе экспл. машин	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основ. зарпл.	в том числе экспл. машин	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	Пр-нт 23-07 п.I-0178	Вентиль запорный муфтовый I5Б I бк диам. I5 мм Цена : 0,95 x I,098 / 0,95 x I,095	шт	4	I,04	-	-	4	-	-	
2	-"- п.I-0179	То же, диам. 20 мм	шт	2	I,26	-	-	3	-	-	

К Ф ЦНТП 1984 г. Дисп. 5 5202

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Цена : I,I5 x I,098 / I,I5 x I,095									
3.	Пр-т 24-07 п.I8-22	Смеситель для мойки СМ-М-НВ Цена:4.4 x I,098 Цена:4,4 x I,095	шт.	I	4,83 / 4,82	-	-	5	-	-	-
4.	I7-53 3-3 СРЦ ч.Ш п.I528	Термосмеситель для мойки ТСВБ-50 Цена : 0,59 + 26,7	шт	4	27,3	0,5I	0,0I	I09	2	-	2
5.	I6-4I 7-3	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром I5 мм	м	2	I,2	0,23	0,0I	2	-	-	-
6	I6-42 7-3	То же, диаметром 20 мм	м	6	I,35	0,23	0,0I	8	I	-	I
7	I6-2I9 22	Испытание трубопроводов гидравлическим давлением	м	8	0,0394	0,0373	-	I	I	-	I

К Ф ЦИТП [illegible] 5202-т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого	руб.	-	-	-	-	132	4	-	4
		Накладные расходы 13,3 %	руб.	-		-		18		-	-
		Итого:	руб.	-		-	-	150	4	-	4
		Плановые накопления 8 %	руб.	-	-	-	-	12	-	-	-
		Итого	руб.	-		-		162	4	-	4

Главный инженер проекта — Л. Володина

Начальник сметного отдела — Н. Трофимов

Составила : — Н. Ревенко

Проверила: — С. Степанова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-4

к типовому проекту коровника на 200 коров / рамный вариант /

Водопровод смешанной воды

Сметная стоимость 0,I3 тыс. руб.

Нормативная условно-чистая продукция

Составлена в ценах I984 г. Основание: чертежи № ВКСО I+ 2

№№ пп	№№ пр-та УСН ЕРЕР цен. и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основ. зарпл.	в том числе экспл. машин	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основ. зарпл.	в том числе экспл. машин	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Сантехнические работы									
I	23-07 п.I-0225	Вентиль запорный муфтовый I5ч 8 п диаметром I5 мм	шт	4	I,43 / I,42	-	-	6	-	-	-
2	СРЦ ч.Ш п. 87	То же, I5 ч 8 р диаметром 25 мм	шт	I2	I,82 / I,83	-	-	22	-	-	-

К Ф ЦИТП 1986 г. Дилер № 5202

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	I6-4I 7-3	Трубопровод из стальных водогазопроводных труб д - I5 мм	м	I	I,2	0,23	0,0I	I	-	-	-
4	I6-42 7-3	То же , диаметром 20 мм	м	I	I,35	0,23	0,0I	I	-	-	-
5	I6-43 7-3	То же , диаметром 25 мм	м	29	I,36	0,23	0,0I	39	7	-	7
6	I6-44 7-3	То же , диаметром 32 мм	м	2I	I,58	0,23	0,0I	33	5	-	5
7	I6-2I9 22	Испытание трубопроводов гидравлическим давлением	м	52	0,0394	0,0373	-	2	2	-	2
		Итого:	руб.					I04	I4	-	I4
		Накладные расходы I3,3 %	руб.					I4			
		Итого:	руб.	-	-	-		II8	-	-	-

К Ф ЦИТП 1988 г. Дилер 5 5202 г

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Плановые накопления 8 %	руб.	-	-	-	-	9	-	-	-
		Итого по разделу I	руб.	-	-	-	-	I27	-	-	-
		П. Строительные работы									
8	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска труб за 2 раза	м2	8,66	0,605 0,608	0,384	0,0003	5	3	-	3
		Итого:	руб.					5	3	-	3
		Накладные расходы I6,5 %	руб.					I			
		Итого	руб.					6			
		Плановые накопления 8%	руб.					I			
		Итого по разделу П	руб.					7	I7	-	I7
		Всего по смете	руб.					I34			

Главный инженер проекта Л.Володина

Начальник сметного отдела Н.Трофимов

Составила : Н.Ревенко Проверила : С.Степанова

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-5

к типовому проекту коровника на 200 голов привязного содержания с утилизацией тепла / рамный вариант /

Вентиляция

Сметная стоимость 9,28 тыс. руб.
9,38

Сметная стоимость 9,28 тыс. руб.
9,38

Нормативная условно-чистая продукция

Составлена в ценах 1984 г. Основание: чертежи ОВ-7

№№ пп	№№ пр-нта УСН ЕРЕР цен и др	Наименование работ и затрат	Ед. изм	К-во	Стоимость един. руб. Всего	в том числе: осн. зарпл.	в том числе: экспл. машин	Общая стоим., руб. всего	в том числе: осн. зарпл.	в том числе: экспл. машин	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	20-708 20-3	Вентилятор центробежный ВЦ 4-70 №6,3 с эл.двигателем 4А II2 МАЧ вес 207 кг	к-т	4	I87,9 / I88,9	5,98	0,69	752 / 756	24	3	27
		Цена : 233-/I25-84/xI,I 234-/I25-84/xI									

К Ф ЦИТП 1984 г. Дилер 5202г

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	СРЦ ч.Ш п. 227	Стоимость виброизоляторов	шт	I6	I,28	-	-	20	-	-	-
3	20-699 I8-2	Виброизолирующее основание	кг	42,9	0,36I / 0,363	0,035	0,0025	I5 / I6	2	-	2
4	20-762 25-3	Секционный рекулеративный теплообменник - утилизатор	шт	4	8,77 / 8,99	4,02	I,I5	35 / 36	I6	5	2I
5	Цена Половокого литейно-механического производ. об"единения	Стоимость Цена: 390 х I,07	шт	4	4I7,3	-	-	I669	-	-	-
6	20-697 I8-2	Подставки под ТСН-3 Узел воздухозабора 5СН I000.000-02	кг	25,4	0,36I / 0,363	0,035	0,0025	9	I	-	I

К Ф ЦНТИ [illegible] 5202г

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7	24-383 33-8а	Клапан утепленный Цена : 32,92хI,25+0,98 х х I,I5 +6,2хI,I2	м2	I,2	48,I8	6,94	0,09	58	8	-	8
8	20-400 7-I	Решетки жалюзийные I50 х 490	шт	I0	I,42	0,84	0,05	I4	8	I	9
9	20-40I 7-I	То же , размером I50 х 580 мм	шт	I0	I, 48 I,49	0,84	0,05	I5	8	I	9
I0	Пр-нт 25-0I	Стоимость блока не учтенного СНиП	шт	2	0,35	-	-	I	-	-	-
II	20-66I I6-I	Лебедка ручная ЛР 00.000	шт	2	0,54 0,55	0,43	0,0I	I	I	-	I
I2	Пр-нт I9-06 ч.П п.I0-0I7	Стоимость 5,3 х I,05 х I,95	шт	2	5,84	-	-	I2	-	-	-

К Ф ЦИТП ГОЛАГ • ЛОДОВ • 5202т

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2
I3.	20-475 9-2	Заслонка воздушная Р630р	шт	2	I,7I / I,72	I,22	0,05	3	2	-	2
I4	СРЦ ч.Ш п.574	Стоимость	"	2	29,4	-	-	59	-	-	-
I5	20-45I 9-3	Заслонка 600 х 600р	"	6	29,3 / 30,I	I,5	0,07	I76 / I0I	9	-	9
I6	20-445 9-2	Заслонка воздушная Р 400 х 600 р	"	4	I5,5 / I5,9	I,22	0,05	62 / 64	5	-	5
I7	20-44I 9-2	То же , Р 200 х 400 р	"	2	I0,4 / I0,7	I,22	0,05	2I	2	-	2
I8	20-54I I3-8	Узел прохода УПI-07 д - 630 мм	"	2	29,6 / 29,5	2,53	0,25	50	5	I	6

К Ф ЦИТИ ивач т Дюпо з 5282т

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I9.	20-87 2-2	Тонколистовая сталь толщ. 2 мм для патрубков и переходов	м2	30,64	8,68 / 8,7	0,73	0,05	266 / 267	22	2	24
20	20-406 7-I	Решетки воздухоприточные РРАГ5 сечением 600 х 200 мм	шт	8	5,26 / 5,27	0,84	0,05	42	7	-	7
2I	СРЦ ч.Ш п.I487	Сетка металлическая	м2	5,5	3,75 / 3,73	-	-	2I	-	-	-
22	20-II I-2	Воздуховод из тонколистовой стали толщиной 0,7 мм сечением 200 х 400 мм	м2	I2,0	5,3 / 5,3I	0,67	0,04	64	8	I	9
23	20-I2 I-2	То же , сечением 400 х 500 мм	"	I8,0	5,43 / 5,44	0,67	0,04	98	I2	I	I3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
24	20-I3 I-3	То же , сечением 400 х 600 мм	м2	78,0	5,72 5,73	0,58	0,04	446 447	45	3	48
25	20-I4 I-4	То же , сечением 600 х 600	"	33,6	5,53 5,52	0,39	0,04	I86 I85	I3	I	I4
26	20-I4 I-4	То же , сечением 600 х 600	м2	28,8	5,53 5,52	0,39	0,04	I59	II	I	I2
27	20-5 I-2	То же, д - 400 мм толщиной 0,6 мм	м2	3I,5	4,69 4,7I	0,67	0,04	I48	2I	I	22
28	20-6 I-2	То же, д - 500 мм	м2	36,I	4,84 4,85	0,67	0,04	I75	24	I	25
29	20-7 I-3	То же , д - 630 мм	м2	65,3	4,87 4,88	0,58	0,04	3I8 3I9	38	3	4I

К Ф ЦИТП 1988 г. Дилер з 5202г

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
30	I6-48 7-5	Трубопровод из стальных водогазопроводных труб д - 80 мм для сбора конденсата	м	8	2,99 2,94	0,35	0,04	24	3	-	3
3I	I4-I7 I0-I	Вытяжные вентиляционные шахты площадью до I м2	м2	I27,2	I6,2 I6,7	2,06	0,I5I	206I 2I24	262	I9	28I
32	20-496 II-I	Зонт металлический над шахтой	шт	II	4,63 4,6I	I,72	0,0I	5I	I9	-	I9
33	I5-6I2 I64-7	Масляная окраска зонта	м2	34,6	0,322 0,266	0,066	0,008	II 9	2	-	2
34	I3-II6 I5-I	Грунтовка внутри и снаружи поверхности воздуховодов грунтом ХС-0I0 в 2 слоя	I00 м2	9,30	20,6	3,22	0,50	I92	30	5	35
35	I3-I44 I7-8	Антикоррозийное покрытие поверхности воздуховода внутри и снаружи, шахт эмалью ХВ-I00-I24	"	9,30	I0,6	0,8I	0,I5	99	8	I	9

К Ф ЦИТП 1988 г. Лицензия 5202 г.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
36	26-I6 СРЦ ч.I п. 97 4-3	Изоляция воздуховодов матами минераловатными на синтетическом связующем Цена : 20,4 + I9,6 x I,03	м3	2,0	40,6	8,37	0,I7	8I	I7	-	I7
37	26-73 СРЦ ч.У п.256	Покровный слой из лакостеклоткани Цена : 0,I26 + I,I x I,I3 0,I27 + I,I x I,I3	м2	55	I,37 / I,34	0,II8	0,0005	75	6	-	6
		Итого :	руб.	-	-	-		7428 / 7574	642	5I	693
		Пуск и регулировка 5 % /343 /	"	-	-	-	-	I7	-	-	I7
		Итого:	"	-	-	-	-	75I5 / 759I	642	54	7I0

К Ф ЦНТП 1988 г. Дилло 5 5202

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы 16,5% по п.п. 32,34-38 /2519/2580/	руб.	-	-	-	-	416/426	-	-	-
		Накладные расходы 13,3% /4996/5011/	"	-	-	-	-	664/666	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	8595/8683	-	-	-
		Плановые накопления 8 %	руб.	-	-	-	-	688/695			
		Всего	руб.	-	-	-	-	9283/9378	642	51	710

Главный инженер проекта Л.Володина

Начальник сметного отдела Н.Трофимов

Составила: Н.Ревенко

Проверила: С.Степанова

К Ф ЦИТП 1988 г. Дисп. 3 5202т

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-6

к типовому проекту коровника на 200 голов / рамный каркас /

Канализация

Сметная стоимость 0,07 тыс.руб.
Составлена в ценах 1984 г. Основание: Спецификация

№№ пп	№ № пр-ва УСН ЕРЕР цен. и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм	К-во	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основ. зарп.	в том числе экоп. машин	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основ. зарп.	в том числе эксп. машин	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I-960 80-2	Разработка грунта П группы в траншеях вручную	м3	8,0	0,745	0,745	-	6	6	-	6
2	I-968 8I-2	Обратная засыпка траншей грунтом	м3	8,0	0,46	0,46	-	4	4	-	4
3	22-I0 I-2	Трубопроводы из в/ц труб ВТ-9 д- I50	пм	4,0	2,85 2,86	0,22	0,0I	II II	I	-	I

ТП 80I-2-60.85 - 77 - 9173/3

ЛВ

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4	I4-I6 9- 2	Трап начальный 300х300 ж.б.	шт	I	36,4 36,3	I2,4	0,47	36	I2	I	I3
		Итого:	руб					57	23	I	24
		Накладные расходы I6,5%	руб					9			
		Итого:	руб					66			
		Плановые накопления 8%	руб					5			
		Итого:	руб					7I	23	I	24

Главный инженер проекта Л.Володина
Начальник сметного отдела Н.Трофимов
Составила: Н.Ревенко
Проверила: С.Степанова

ЛВ

К Ф ЦИТП 1986 г. Лицо 5202г

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-7

к типовому проекту коровника на 200 коров привязного содержания с утилизацией тепла

Электроосвещение

Сметная стоимость 2,79 тыс. руб.

в том числе :

а/ оборудования

б/ монтажных работ 2,79 тыс. руб.

Составлена в ценах 1984 г. Основание : чертежи Э-I

№№ пп	Наимен. пр-та ценника и №№ позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во	Вес в т		Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					един.	общая	оборудования	монтажных работ			оборудован.	монтажных раб.		
								всего	в том числе			всего	в т. ч.	
									основ. зарпл.	эксплуатации машин			основ. зарпл.	эксп. маш.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Монтажные работы												
I	8-6I2-2	Щиток осветительный ОПВ-6	шт	I	-	-	-	3,86	I,48	0,08 / 0,03	-	4	I	-
2	8-6I0-2	Ящик с понижающим												

ca

К Ф ЦИТП Тираж 2000 з 5202г

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		трансформатором ЯТП-0,25	шт	3	-	-	-	I,79	0,943	0,03 0,0I	-	5	3	-
3	8-600-I	Монтаж светильников люминесцентных на тросе	шт	46	-	-	-	3,I9	0,83	0,69 0,2I5	-	I47	38	32 I0
4	8-593-I	Монтаж светильников с лампами накаливания с подвесом на крюках	"	3	-	-	-	0,93	0,3I9	0,5I8 0,I62	-	3	I	2 -
5	8-593-2	То же, в сыром полуподвальном помещении	"	II	-	-	-	I,I6	0,488	0,58 0,I82	-	I3	5	6 2
6	8- 504-I	То же, боковых	"	I0	-	-	-	0,924	0,342	0,245 0,08	-	9	3	2 I
7	8-59I-3	Выключатель однополюсный брызгозащищенный	"	20	-	-	-	0,498	0,384	0,0I -	-	I0	8	-

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
8	8-59I-I	То же, в нормальном исполнении	шт	5	-	-	-	0,238	0,I58	-	-	I	I	-
9	8-396-7	Прокладка кабеля АВРГ сечением до I0 мм2 с креплением на тросе	I00м	2,3	-	-	-	86,I	I2,6	2I,3 / 6,8I	-	I98	29	49 / I6
I0	8-400-I	То же, суммарным сечением до I0 мм2 с креплением скобами	I00м	2,23	-	-	-	60,8	23,4	22,8 / 8,4	-	I36	52	5I / I9
II	8-I46-I	То же, весом I м	I00м	0,05	-	-	-	48,0	I8,2	I2,7 / 4,04	-	2	I	I / -
I2	8-I53-6	Заделки для кабеля АВРГ сечением до 25 мм2	шт	2	-	-	-	4,57	I,26	-	-	9	3	-
		Итого	руб.									537		I43 / 48

К Ф ЦИТП 1984 г. Дилюо з 5282т

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Накладные расходы на зарплату 87 %	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I26	-	-
		Итого:	руб.									663		
		Плановые накопления 8 %	руб.									53		
		Итого по I разделу	руб.									7I6	I45	I43 / 48
		П. Материальные ресурсы, не учтенные ценником												
I3	I5-I7 п.2-2I4 СРЦ ч.У	Щиток осветительный ОПВ-6	шт	I	-	-	-	24,75 / 24,73	-	-	-	25 / 25	-	-
		23,0 x I,076 / 23,0 x I,075												
I4	I5-I7 п.2-346 СРЦ ч.У	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП - 0,25	шт	3	-	-	-	I3,68 / I3,64	-	-	-	4I / 4I	-	-

К Ф ЦИТП ... 1025 г

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		12,7 x 1,077 / 12,70 x 1,074												
15	15-07 п.1-154 СРЦ ч.У	Светильник ПВЛП-2х40 33,30х1,032	шт	46	-	-	-	36,03	-	-	-	1657 / 1657	-	-
16.	15-07 п.1-023 СРЦ ч.У	То же , НСП 09-200 2,85х1,082	"	2	-	-	-	3,08	-	-	-	6 / 6	-	-
17.	СРЦ ч.У отр.176	То же, НСП 02-100 1,75 х 1,082	"	1	-	-	-	3,62	-	-	-	4 / 4	-	-
18	15-07 п.1-045 СРЦ ч.У	То же, НСП03-х60	"	11	-	-	-	1,35	-	-	-	15 / 15	-	-
19	СРЦ ч.У стр.182	Светильник БКВ-60 2,10х1,082	"	10	-	-	-	1,91	-	-	-	19 / 19	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
20	СРЦч.У	Лампа переносная РВО-36	шт	I	-	-	-	3,24	-	-	-	3/3	-	-
2I	МГ-092 СРЦч.У стр.7	Лампа накаливания Б220-200	шт	2	-	-	-	0,44	-	-	-	I/I	-	-
22	-"-	То же , Б 220-I00	шт	I	-	-	-	0,29I	-	-	-	-	-	-
23	-"-	То же , Б 220-60	шт	I8	-	-	-	0,I74	-	-	-	3/3	-	-
24	-"-	То же, Б 220-40	шт	3	-	-	-	0,I74	-	-	-	I/I	-	-
25	СРЦ ч.У стр.I93	То же, МО 36-60	шт	I	-	-	-	0,088	-	-	-	-	-	-

К Ф ЦИТП 1986 г. 20000 з 5202г

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
26.	СРЦ ч.У стр.I97	Выключатель однополюсный брызгозащищенный	шт	20	-	-	-	I,85	-	-	-	37 / 37	-	-
27.	64-0I-02 п. I48	То же, в нормальном исполнении 0,72 . I,08	шт	5	-	-	-	0,78	-	-	-	4	-	-
28	I5-09 тб.2-005 СРЦч.У	Кабель АВРГ сечением 2х25 мм2 I22 х I,I05 I22 х I,I04	км	0,I	-	-	-	I34,8 / I34,7	-	-	-	I3 / I3	-	-
29	-"-	То же, сечением 2 х 4 мм2 I45 х I,I05 I45 х I,I04	км	0,I8	-	-	-	I60,2 / I60,I	-	-	-	29 / 29	-	-
30	-"-	То же , сечением 3 х 4 мм2 2I5 х I,I05 2I5 х I,I04	км	0,085	-	-	-	237,6 / 237,4	-	-	-	20 / 20	-	-

К Ф ЦИТП Ивана Дмитр 5202т

ca

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3I	I5-09 тб.2-005 СРЦч.У	То же, сечением 3 х 2,5 мм2	км	0,095	-	-	-	I93,4	-	-	-	I8	-	-
		I75 х I,I05						I93,2				I8		
		I75 х I,I04												
32	-"-	То же, сечением 3 х 25 + I х I6 мм2	км	0,005	-	-	-	I027,7	-	-	-	5	-	-
		775хI,2хI,I05						I026,7				5		
33	24-05 п.I-36I СРЦч.У	Коробка ответвительная	шт	36	-	-	-	0,43	-	-	-	I5	-	-
		0,4 х I,032										I5		
		Итого	руб.									I9I6		
												I9I6		
		Плановые накопления 8 %	руб.									I53		

Ф. 1 лист, 1 лист, 1 лист,

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого по II разделу	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	2069 / 2069	-	-

Примечание : В числителе для I территориального района
в знаменателе для IУ -"-

Всего по смете	руб.	2785 / 2785	I45	I43 / 48

Главный инженер проекта Л. Володина
Начальник сметного отдела Н. Трофимов
Составила: Л. Личадеева
Проверила : рук. группы Т. Вознесенская

К Ф ЦИТП 1986 г. Дилер з 5202-т

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-8

к типовому проекту коровника на 200 коров привязного содержания с утилизацией тепла

Силовое электрооборудование

Сметная стоимость 0,65 тыс. руб.

в том числе :

а/ оборудование 0,I тыс. руб.

б/ монтажных работ 0,55 тыс. руб.

Составлена в ценах I984 г. Основание: чертежи 3-I

№№ пп	Наимен. пр-та ценника и №№ позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во единицы	Вес в т общая	Стоимость единицы, руб. оборудования	монтажных работ всего	в том числе основ. зарпл.	в том числе эксплн. маш.	Общая стоимость, руб оборудования	монтажных работ всего	в т. ч. основ. зарпл.	эксплн. маш.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Монтажные работы и оборудование												
I	I5-I7 п.2-063 8-57I-3	Шкаф распределительный ОПМ 75-IУ3	шт	I	-	-	49,50	I0,6	4,95	I,52 / 0,50	50	II	5	2 / I

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	8-574I	Подготовка к включению трехполюсного рубильника до 250а	полюс	3	-	-	-	0,53	0,2	-	-	2	I	-
3	8-574-6	То же, предохранителей до 250в	шт	I5	-	-	-	0,66	0,34	-	-	I0	5	-
4	8-522-3	Пакетный переключатель ППМЗ-250/Н2	шт	I	-	-	-	4,36	I,73	0,23 / 0,09	-	4	2	-
5	I5-04 п.04-236 8-53I-4	Магнитный пускатель ПМЕ-222	шт	4	-	-	8,60	3,4	I,49	0,08 / 0,0I	34	I4	6	-
6	I5-04 п.I8-093 8-529-5	Кнопки управления ПКЕ-2I2-2	шт	4	-	-	I,95	I,99	I,05	0,05 / 0,0I	8	8	4	-
7	8-396-7	Прокладка кабеля АВРГ сечением до I0 мм2 с креплением на тросе	I00м	0,9	-	-	-	86,I	I2,6	2I,3 / 6,8I	-	77	II	I9 / 6

К Ф ЦИТП 1988 г. Дилер 5262т

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
8	8-I46-I	Прокладка кабеля АВРГ весом I м до I кг с креплением скобами	I00 м	0,I3	-	-	-	48,0	I8,2	I2,7	-	6	2	2
										4,04				I
9	8-400-2	То же, суммарным сечением до I6мм2	"	0,69	-	-	-	68,0	25,0	28,2	-	47	I7	I9
										8,88				6
I0	8-I53-6	Заделка для кабеля АВРГ сечением до 35 мм2	шт	2	-	-	-	4,57	I,26	-	-	9	3	-
II	8-406-6	Прокладка труб стальных диаметром 20мм в полу	I00м	0,55	-	-	-	29,9	I6,2	5,65	-	I6	9	3
										I,47				I
I2	8-409-I	Затягивание провода сечением 2,5 мм2 в проложенные трубы первый провод	I00м	0,55	-	-	-	4,88	2,36	2,33	-	3	I	I
										0,7I				-

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I3	8-409-II	То же, последующий	I00м	I,78	-	-	-	I,2I	I,I4	-	-	2	2	-
I4	8-472-4	Устройство выравнивающих потенциалов	"	3,5	-	-	-	33,7	22,6	2,I0 / 0,3	-	II8	79	7 / I
I5	8-48I-9	Подключение электродвигателей к сети весом до 0,I т	шт	8	-	-	-	I,38	0,94	0,04 / -	-	II	8	-
		Итого	руб.								92	338	I55	55 / I6
		Транспорт - 3 %	руб.								3			
		Итого	руб.								95			
		Заготовительно-складские расходы-I,2%	руб.								I			
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	96	-	-	-
		Накладные расходы на зарплату 87 %	руб.									I2	-	-
		Итого	руб.									350		

К Ф ЦИТП 1988 г. Дилер 5 5202 г

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Плановые накопления 8 %	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	28	-	-
		Итого по разделу I	руб.								96	378	I55	53 / I6
		II. Материальные ресурсы, не учтенные ценником												
I6.	I5-04 п.06-II4 СРЦ ч.У	Пакетный переключатель ППМЗ-250/Н2	шт	I	-	-	-	44,82	-	-	-	45 / 45	-	-
		4I,50 x I,08												
I7	I5-I7 п.I-I0I СРЦ ч.У	Ящик металлический ЯУЭ-0643 размером 600x400x550 мм	шт	I	-	-	-	I6,36 / I6,32	-	-	-	I6 / I6	-	-
		I5,20 x I,076												
		I5,20 x I,074												
I8	I5-09 т.2-005 СРЦ ч.У	Кабель АВРГ сечением 3x25+1xI6 мм2	км	0,005	-	-	-	I027,7 / I026,7	-	-	-	5 / 5	-	-
		x77,5xI,2xI,I05												
		775 x I,2xI,I04												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I9	I5-09 т.2-005 СРЦ ч.У	То же, сечением 3xI0 + Ix6 мм2 365xI,2xI,I05	км	0,I	-	-	-	483,99	-	-	-	48	-	-
		365xI,2xI,I04						483,55				48		
20	-"-	То же , сечением 3 x 4 + I x 2,5 мм2 2I5 x I,2 x I,I05	км	0,07	-	-	-	285,09	-	-	-	20	-	-
		2I5 x I,2 x I,I04						284,83				20		
2I	СРЦ ч.У стр. I52	Провод АПВ-660 сечением 2,5 мм2	км	0,20	-	-	-	28,4	-	-	-	6/6	-	-
22	-"- стр.I53	То же , провод ПВ сеч. 2,5 мм2	км	0,04	-	-	-	5I,5	-	-	-	2/2	-	-
23	СРЦ ч.I стр. 65	Труба стальная тонкостенная диаметром 20 мм	м	56	-	-	-	0,3	-	-	-	I7	-	-
												I7		

К Ф ЦНТП 1988 г. Дисков 5202т

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
24	24-05 п.I-364 СРЦ ч.У	Короба ответвительная 0,4 х I,082	шт	II	-	-	-	0,43	-	-	-	5/5	-	-
		Итого:	руб.									I64/I64		
		Плановые накопления 8 %	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I3	-	-
		Итого по разделу П	руб.									I77/I77		
		Всего по смете	руб.		-	-	-	-	-	-		65I/65I	I55	53/I6
		в т.ч. оборудование	руб.								96	-	-	-

Примечание : В числителе для I территориального района
в знаменателе для IУ -"-

Главный инженер проекта Л. Володина
Начальник сметного отдела Н. Трофимов

Составила : ст. техник Л.Личадеева Проверила: рук. группы Вознесенская

са

К Ф ЦНТИ «Ваг» Дубно 5 5262

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-9

к типовому проекту коровника на 200 коров /рамный каркас/

Технологическое оборудование

Сметная стоимость 6,99 т.р.
в том числе:
а/оборудования 3,08 т.р.
б/монтажных работ 3,9I т.р.

Нормативная условно-чистая продукция 0,8[illegible] т.р.
Составлена в ценах I984г. Основание: спец. ТА-I

№№ пп	Наим. пр-та цен.и №№ поз.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во	Вес в т единицы	Вес в т общая	Стоимость един.,руб. обор.	Стоимость един.,руб. монтажных работ всего	в т.ч.: осн. зарплаты	в т.ч.: экспл. машин	Общая стоим.,руб. обор.	Общая стоим.,руб. монтажн.работ всего	в т.ч.: осн. зарплаты	в т.ч.: экспл. машин
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	2I-06 п.5-025 35-3-II 35-3-I2	Транспортер скребковый ТСН-I60 длиной I50 м	к-т	2	-	-	796,7	99,2	82,8	I0,7	I593	I98	I66	2I
		I275-478,3=796,7												

Копировал Формат А4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2.	Каталог Минжив-маш п.I.3.3	Стоимость цепей, поставляемых с ТСН-I60 5I0,2:I60xI50=4 78,3 478,3xI,07=5II,8	к-т	2	-	-	-	5II,8	-	-	-	I024	-	-
3.	2I-06 п.2-082 35-6-8	Оборудование стойловое ОСК-25А 340-I97,87	"	8	-	-	I42,I3	40,7	3I,8	5,96	II37	326	254	48
4.	Катал. Минжив-маш п.I.4.2	Трубные заготовки ОСК-25А I97,87 x I,07	"	8	-	-	-	2II,72	-	-	-	I694	-	-
5.	СРЦч.П п.2095	М/к мелкие 388 x I,086 393 x I,086	т	0,09	-	-	-	42I 427	-	-	-	38	-	-
6.	Е9-I22	Монтаж 50,2 x I,086	"	0,09	-	-	-	54,5	23,I	4,I	-	5	2	-
7.	24-I9-73 п.7530	Ларь для конц-кормов	шт.	I	-	-	-	75	-	-	75	-	-	-

НВ

К Ф ЦИТП 1987 г. Дилюо з 5202г

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
8.	2I-06 п.5-057	Тележка универсальная ТУ-300	шт.	2	-	-	35	-	-	-	70	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	2875	3285	422	69
		Начисления на оборудование-7%	"	-	-	-	-	-	-	-	20I	-	-	-
		Итого оборудование	"	-	-	-	-	-	-	-	3076	-	-	-
		Накладные расходы на з/п -80%	"	-	-	-	-	-	-	-	-	336	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	362I	-	-
		Плановые накопления 8 %	"	-	-	-	-	-	-	-	-	290	-	-
		ИТОГО монтаж:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	39II	-	-
		Всего по смете:	"	-	-	-	-	-	-	-	6987	-	422	69

НУЧП: /422+69/xI,44+2x0,4I+489x0,32= 864 руб.

Главный инженер проекта Л.Володина

Начальник сметного отдела Н.Трофимов

Составил :рук.группы С.Люстерник

НВ

К Ф ЦИТП 1986 г. Дилюо з 5282-т

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-IO

к типовому проекту коровника на 200 коров привязного содержания /рамный каркас/

На приобретение и монтаж автоматики

Сметная стоимость 0,07 тыс.руб.

в том числе:

а/ оборудования _____ т.руб.
б/ монтажных работ 0,07 т.руб.

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	Шифр и № поз. пр-та УСН, цен. и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажн. работ	Един. изм.	К-во	Масса, тонны брутто / нетто: един.	Масса, тонны брутто / нетто: общ.	Стоимость един. руб.: оборуд.	Стоимость един. руб.: монтажн. работ: всего	Стоимость един. руб.: монтажн. работ: в т.ч. осн. з/п	Стоимость един. руб.: монтажн. работ: в т.ч. эксп. машин в т.ч. з/п	Общая стоим. руб.: оборуд.	Общая стоим. руб.: монтаж. работ: всего	Общая стоим. руб.: монтаж. работ: в т.ч. осн. з/п	Общая стоим. руб.: монтаж. работ: в т.ч. эксп. маш. в тч з/п
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Монтажные работы												
I	8-522-I	Переключатель ПКП I0-I0-I	шт	2	-	-	-	2,6	I,26	0,07 / 0,0I	-	5	3	-

ол

К Ф ЦИТП 1984 г. Дилер 3 52021

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	8-406 -I	Прокладка трубы стальной диам. 20 мм с креплением скобами	I00 м	0,3	-	-	-	54	23,2	23,I / 9,73	-	I6	7	7 / 3
3	8-409- -I	Затягивание провода АПВ сеч.2,5 мм в проложенные трубы, первый провод	"	0,3	-	-	-	4,88	2,36	2,33 / 0,7I	-	I	I	-
4	8-409-II	То же, последующий провод	"	0,96	-	-	-	I,2I	I,I4	-	-	I	I	-
5	II-582-3	Коробка соединительная КСК-32	шт	2	-	-	-	I,47	I,I7	0,04 / 0,0I	-	3	2	-
		Итого:	руб.									26	I4	7 / 3

К Ф ЦИТП 1988 г. Дилер 5282т

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2	I3	I4	I5
		Накладные расходы 87% /по п.I-4/	"									I0		
		То же, 80% по п.5	"									2		
		Итого:	руб.									38		
		Плановые накопления 8%	"									3		
		Итого:	руб.									4I	I4	7/3
		П. Материальные ресурсы												
6	I5-04-73 п.06-I92 к-0,92	Переключатель ПКП-I0-I0-I I,30.0,92.I,08	шт.	2				I,29				3		
7	СРЦ-I стр.68	Труба стальная электросварная Ду20 мм	м	30				0,2				6		

К Ф ЦНТП 1988 г. Дисков 5 52027

ол

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
8	СРЦ-5 стр.I50	Провод АПВ сеч. 2,5 мм2	км	0,I3	-	-	-	22,0	-	-	-	3	-	-
9	24-05 п.I-39I	Коробка соединительная КСК-32 5,20 . I,082	шт	2	-	-	-	5,63	-	-	-	II	-	-
		Итого:	руб.									23		
		Плановые накопления 8%	"									2		
		Итого:	руб.									25		
		Всего по смете:	руб.									66	I4	7/3

Главный инженер проекта Л.Володина

Начальник сметного отдела Н.Трофимов

Составила: рук. группы Т.Вознесенская

К Ф ЦИТП 1988 г. Дисп. 5 5202 г

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2а

к типовому проекту коровника на 200 коров / рамный каркас /

Водопровод холодный / вариант из стальных труб /

Сметная стоимость 0,22 тыс. руб.

Составлена в ценах 1984 года

Основание : чертежи № ВКСО-I

№№ пп	№№ пр-та УСН ЕРЕР цен. и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основ. зарпл.	в том числе экспл. машин	Общая стоимость, руб всего	в том числе основ. зарпл.	в том числе эксп маш.	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	23-07 п.I-0225	Вентиль запорный муфтовый I5ч 8 п диаметром I5 мм	шт	4	I,43 / I,42	-	-	6	-	-	-
2	-"- п.87	То же , диаметром I5 ч 8р диам. 25 мм	"	6	I,82 / I,83	-	-	II	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	23-07 п.88	То же, диаметром I5ч8 р диам. 32 мм	шт	2	2,22 / 2,23	-	-	4	-	-	-
4	I6-4I 7-3	Трубопровод из стальных водогазопроводных труб диаметром I5 мм	м	I	I,2	0,23	0,0I	I	-	-	-
5	I6-42 7-3	То же, диаметром 20 мм	м	I	I,35	0,23	0,0I	I	-	-	-
6	I6-43 7-3	То же, диаметром 25 мм	м	94	I,36	0,23	0,0I	I28	22	I	23
7	I6-44 7-3	То же, диаметром 32 мм	м	8	I,58	0,23	0,0I	I3	2	-	2
8	I6-2I9 22	Испытание трубопроводов гидравлическим давлением	м	I04	0,0394	0,0373	-	3	3	-	3
		Итого	руб.					I67	27	I	28
		Накладные расходы I3,3 %	руб.					22	-	-	-

К Ф ЦИТП 1988 г. Дисков 3 5202т

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		НУЧП									
		Итого	-	-	-	-	-	I89	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.		-		-	I5			-
		Итого по I разделу	руб.		-		-	204	27	I	28
		П.Строительные работы									
9	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска трубопроводом за 2 раза	м2	I6,8	0,605 0,608	0,384	0,0003	I0	6	-	6
		Итого	руб.					I0	6	-	6
		Накладные расходы I6,5 %	руб.					2	-	-	-
		Итого	руб.					I2	-	-	-

К Ф ЦИТП 1988 • Дилло 1 5202г

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Плановые накопления 6 %	руб.	-	-	-		I	-	-	-
		Итого по разделу II	руб.					I3	-	-	-
		Всего по смете	руб.					2I7	33	I	34

Главный инженер проекта Л.Володина

Начальник сметного отдела Н.Трофимов

Составила: Н.Ревенко

Проверила: С.Степанова

К Ф ЦИТИ 1988 г. Дозор 5 52027

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-4а

к типовому проекту коровника на 200 коров привязного содержания с утилизацией тепла

На трубопровод смешанной воды /вариант с полиэтиленовыми трубами /рамный каркас/

Сметная стоимость 0,07 тыс.руб.
Н У Ч П тыс.руб.

Составлена в ценах I984г.

Основание: чертежи №№ВК,СО

№№ пп	№№ прей скур. УСН, ЕРЕР цен. и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость един.руб. всего	в том числе осн. з/п	экспл. машин	Общая стоим.руб. НУЧП всего	в т.ч. осн. з/п	экспл. машин	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	СРЦч.Ш п.85	Вентиль запорный муфтовый I5кч 8р Д=I5 мм	шт.	4	I,25	-	-	5	-	-	-
					I, 26	-	-	5	-	-	-
2	-"- п.87	То же, Д=25 мм	шт.	I2	I,82	-	-	22	-	-	-
					I,83	-	-	22	-	-	-

ОЛ

К Ф ЦИТИ 1988 г. Дилер 5782 г.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	22-II7 8-I	Трубопроводы из полиэтиленовых труб высотой плотности Д=I6мм	п.м.	I,0	0,23	0,06	0,05	I	-	-	-
		Цена: 0,II+I,0Ix0,II8			0,23	0,06	0,05	I	-	-	-
		0,II+I,0Ix0,II8									
4	22-II7 8-I	То же, Д=20 мм	п.м.	I,0	0,26	0,06	0,05	I	-	-	-
		Цена: 0,II+I,0Ix0,I5I			0,26	0,06	0,05	I	-	-	-
		0,II+I,0Ix0,I5I									
5	22-II7 8-I	То же, Д=25 мм	п.м.	29	0,33	0,06	0,05	I0	2	I	3
		Цена: 0,II+I,0Ix0,2I5			0,33	0,06	0,05	I0	2	I	3
		0,II+I,0Ix0,2I5									
6	22-II7 8-I	То же, Д=32 мм	п.м.	2I	0,45	0,06	0,05	9	I	I	2
		Цена: 0,II+I,0Ix0,334			0,45	0,06	0,05	9	I	I	2
		0,II+I,0Ix0,334									

ОЛ

К Ф ЦИТП 1988 г. Дисп. 5202 г.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7	20-696 I8-I	Крепление полиэтиленовых труб	I00 кг	0,I74	35,9	6,I	0,46	6	I	-	I
					36,I	6,I	0,46	6	I	-	I
		Итого:	руб					54	4	2	6
								54	4	2	6
		Накладные расходы I3,3%	"					4			
		Наклданые расходы I6,5%	"					3			
		Итого:	руб.					6I			
		Плановые накопления 8%	"					5			
		Итого:	руб.					66			

Главный инженер проекта Л.Володина

Начальник сметного отдела Н.Трофимов

Составила: Роденко

К Ф ЦИТП 1986 - Дисп з 5202т

ВЕДОМОСТЬ

потребности производственных ресурсов к типовому проекту коровника на 200 коров привязного содержания с утилизацией тепла / рамный каркас /

Наименование ресурсов	Един.изм.	Количество
I	2	3
I. Общестроительные работы		
А. Подземная часть		
Затраты труда	ч/час	I303,2
Заработная плата	руб.	64I,3
Машины	руб.	45,0
а/ строительные материалы :		
камень бутовый	м3	I,52
лес	м3	0,58
песок	м3	30,47
цемент	т	4,29
щебень	м3	0,0I
б/ изделия железобетонные		
железобетонные фундаменты стаканного типа из бетона М200	м3	4I,26
бетонные блоки об"емом до 0,3 м3	м3	8,07
железобетонные фундаментные балки из бетона М 300	м3	I9,88
железобетонные перемычки из бетона М 200	м3	0,84
в/ Строительные машины		
Бульдозер I30 л.с.	м/ч.	32,5

К Ф ЦИТП 1982 г. 20000 з 5202 т

I	2	3
Бульдозер I08 л.с.	м/ч	32,5
Бульдозер I08 л.с.	-"-	I,I5
Экскаватор емкостью 0,5 м3	-"-	I0,8
Экскаватор емкостью 0,25 м3	-"-	27,4
Кран гусеничный I6 т	-"-	34,7
Кран башенный	-"-	0,96
Транспортер I5 м	-"-	62,4
Транспортер 5 м	-"-	4I,5
Трамбовки пневматические	-"-	40,3
Б. Надземная часть		
Затраты труда	ч/час	9008
Заработная плата	руб.	5I60
Машины	руб.	842
а/ Материалы / местные и привозные /		
Асфальтобетонная смесь	т	9,I3
Алебастр	кг	I9,3
Аммоний с/к	кг	88,8
Битум	т	0,4I
Болты строительные	кг	73,9
Болты оцинкованные	кг	I40,5
Грунтовка битумная	т	I,4I
Грунт ХС-0I0	кг	2,88
Гвозди	кг	I4I,8
Деревянные детали лесов	м3	0,02

К Ф ЦИТП 1982 г. Л.ИЮ 3 5202т

I	2	3
Замазка	кг	42,8
Закладные детали	т	0,5
Келатин	кг	8,5
Изделия монтажные	т	0,6
Известь негашенная	кг	964,5
Клинец	м3	4,I2
Каменная мелочь	м3	8,24
Кирпич глиняный	т.шт	4I,42
Колер масляный	кг	60
Краски силикатные	кг	369
Краски сухие	кг	989,3
Краски тертые	кг	0,32
Краски перхлорвиниловые	кг	I8,6
Керамзитовый гравий	м3	0,36
Камень бортовой	м	5,0
Контакт керосиновый	кг	I3,20
Листы асбестоцементные	м2	2422
Лес круглый	м3	28,78
Мастика латексная	т	0,38
Мастика битумная	т	2,23
Мастика УМС-50	т	0,42
Мастика У-30М	кг	I30,4
Наличники	м	304,I
Насадки стальные	т	0,32

К Ф ЦИТП 1988 г. т 21000 з 5202т

I	2	3
Олифа	кг	4.92
Паста антисептическая	кг	24.2
Проволока катаная	кг	54.05
Проволока стальная	кг	5.56
Поковки строительные	кг	I9I.I
Поковки оцинкованные	кг	3I6.7
Плиты минераловатные	м3	224.7
Плитка пенобетонная	м3	I.7
Песок	м3	0.77
Подвески	т	0.I2
Прокладки уплотнительные	м	I473.5
Прокладки эластичные	м	655.2
Пакля	кг	98.7
Приборы дверные	шт	II
Приборы оконные	шт	2I
Рубероид	м2	I96I.4
Растворитель	кг	3.9
Раствор РКЖ-I0	кг	422.7
Стекло оконное	м2	I06.8
Сульфат аммоний	кг	22.I
Сетка проволочная	м2	42.9
Стальные детали лесов	т	0.I
Стеклорубероид	м2	I30.5

К Ф ЦИТП 1988 г. т 20000 з 5202 г

I	2	3
Сталь листовая оцинкованная	т	I,57
Сталь круглая арматурная	т	0,06
Т о л ь	м2	I59,I
Цемент	т	75,2
Щиты настила	м2	9,4
Щебень	м3	I05,4
Шпаклевка	кг	I2,25
Эмаль	кг	2,86
Электроды	т	I,24
б/ Изделия сборные железобетонные		
Железобетонные полурамы пролетом 2Iм РПС 2I-5-па	шт	22
То же , РПС 2I-I -па	шт	8
Железобетонные колонны из бетона М-200 об"емом до 0,2 м3	м3	0,576
То же, об"емом до I м3	м3	I,96
Двухслойные стеновые панели толщиной 40 см, расход стали до 3 кг/л	м2	28,3I
То же, длиной до 3 м	м2	I43,30
То же, длиной более 5 м с расходом стали 3,I - 7 кг/м2	м2	404,8
Железобетонные перемычки об"емом до 0,5 м3	м3	2,4I
Железобетонные ребристые плиты покрытия размером 3х6 при расчетной нагрузке 320 кгс/ м2	м2	I387,62
То же, при расчетной нагрузке 370 кгс/м2	м2	I42,4

К Ф ЦИТП 1988 г. т 20000 з 5202.т

I	2	3
То же , с отверстием диам. 700мм и расчетной нагрузке 480 кгс/м2	м2	8,9
То же, с отверстием I000 мм и расчетной нагрузке 480 кгс/м2	м2	I06,8
То же, доборных плит ПДС	м2	42,90
Железобетонные опорные стаканы из бетона М-200	м3	0,32
в/ Столярные изделия		
Оконные блоки СВД I2-I2	м2	62,56
СВД 09-I2	м2	2,02
Дверные блоки Д72,Д75	м2	7,74
Д7I	м2	4,49
Д65	м2	4,52
ДС I8-I8т	м2	3,34
Ворота ВР-5	м2	87,0
г/ Металлоконструкции		
Рамки металлические	т	0,09
Ограждения площадки	т	0,52
д/ Строительные машины		
Краны автомобильные 3 т	м-см	6,72
Краны автомобильные I0 т	-"-	40,8

К Ф ЦИТП 1982 г. Д0000 з 5202 т

I		2	3
	Краны башенные	м-см	2,5
	Краны гусеничные I6 т	-"-	II8,2
	Катки прицепные	-"-	0,02
	Катки дорожные 5 т	-"-	I,5
	П. Сантехнические работы		
	а/ На холодный водопровод / вариант с полиэтиленовых труб /		
I	Затраты труда	ч/ч	I0
II	Основная зарплата	руб.	6
III	Машины	руб	5
	б/ На горячее водоснабжение		
I	Затраты труда	ч/ч	7
II	Основная зарплата	руб	4
III	Материалы:		
	Вода	м3	0,I
IУ	Машины	руб.	0,I5
	в/ На водопровод смешанной воды		
I	Затраты труда	ч/ч	I8
II	Основная зарплата	руб	II
III	Материалы :		
	Белила	кг	2
	Вода	м3	0,3
	Краски тертые	кг	0,02
	Олифа	кг	0,22

К Ф ЦИТИ 1988 г. Т 20000 з 5202 т

I		2	3
IУ	Машины	руб.	0,4I
	г/ На вентиляцию		
I	Затраты труда	ч/час	I084
II	Зарплата	руб.	6I0
III	Материалы		
	Блочки	шт	I
	Белила	кг	49,23
	Болты строительные	кг	223
	Войлок строительный	м2	I73,65
	Грунтовка	кг	206,46
	Краски тертые	кг	0,07
	Канат	м	7,2
	Крепления	кг	654,79
	Лес круглый	м3	I8,44
	Лента упаковочная	кг	2I,2
	Лакостеклоткань	м2	3,04
	Мастика битумная	т	0,02
	Олифа	кг	37,I8
	Проволока ст. черная отожженная	кг	3,67
	Растворитель	кг	87,42
	Сталь	м3	I,42
	Сталь оцинкованная	м2	8,44
IУ	Машины	руб.	47,48

К Ф ЦНТП 1982 г. 20000 з 5202 г

I		2	3
д/ На канализацию			
I	Затраты труда	ч/ч	44
II	Зарплата	руб.	23
III	Машины:		
	Болты строительные	кг	8,63
	Кольца резиновые	кг	0,4
	Муфты асбестоцементные	шт	I
	Лес круглый	м3	0,I2
	Решетки	шт	I
	Цемент	т	0,II
IУ	Машины	руб.	I
е/ На водопровод холодный /вариант из стальных труб /			
I	Затраты труда	ч/ч	55
II	Зарплата	руб.	33,73
III	Материалы:		
	Белила	кг	4,I
	Вода	м3	I,04
	Краски тертые	кг	0,03
	Олифа	кг	0,45
IУ	Машины	руб.	I,42
ж / Трубопровод смешанной воды /вариант с полиэтиленовыми трубами /			
I.	Затраты труда	ч/час	6,7
II.	Заработная плата	руб.	4,03
III.	Машины	руб.	2,43

К Ф ЦИТП 1988 г т 20000 з 5202 т

I	2	3
III. Электромонтажные работы		
а/ Электроосвещение		
Заработная плата	руб.	I45
Трудозатраты	ч/час	2I5
Машины	руб.	I43
в т.ч. з/п по эксплуатации машин	руб.	48
б/ Силовое электрооборудование		
Заработная плата	руб.	I55
Трудозатраты	ч/час	406
Машины	руб.	53
в/ Автоматика		
Заработная плата	руб.	I4
Трудозатраты	ч/час	24
Машины	руб.	7
IУ. Технологическое оборудование		
Затраты труда	ч/час	775
Заработная плата	руб.	422
Машины	руб.	69

Начальник сметного отдела Н.Трофимов
Составила : инженер Л.Кныш
Проверила : вед. инженер О.Гноевых

К Ф ЦИТП тираж 20000 з 5202т

- 119 -

МСХ УССР

УКРАИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГОЛОВНОЙ

ПРОЕКТНЫЙ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ

"УКРНИИГИПРОСЕЛЬХОЗ"

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
801-2-60.85
КОРОВНИК НА 200 КОРОВ ПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ
С УТИЛИЗАЦИЕЙ ТЕПЛА / РАМНЫЙ КАРКАС /

ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В
МАТЕРИАЛАХ

Главный инженер		/С.И.Телюк/
Начальник отдела		/И.Ф.Дячук /
Гл. конструктор отдела		/Л.Н.Володина/
Рук. группы		/А.В.Кормакова/
Исполнитель		/Г.К.Долинская/

198.4 год

Инв № подл | Подпись и дата | Взам инв

КФ ЦИТП Инв № 9173/3
КФ ЦИТП 1982г т 800 з 385а

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед изм	Количество тип	Количество инд	Количество всего
1	Мелкосортная сталь	095300	168	-	0,15	0,15
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

9173/3

Привязан

ГИП	Володина	
Нач отд	Партола	
Гл спец.	Гвидай	
Рук груп	Сологуб	
Норм конт	Сологуб	
Проверил	Сологуб	
Исполнил	Пушельская	

ТП 801-2-60 85 ТХ.ВМ

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ МАТЕРИАЛОВ

Стадия	Лист	Листов
РП	1	1

Инв № подл. | Подпись и дата | Взамен инв.

КОД ЦИТП Т 5000 3.5203 г

аб

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед изм	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	Сортовой прокат обыкновенного					
2	качества	093000				
3	Сталь класса AI, т	093009	I68	2,386	0,005	2,39I
4	Сталь среднесортная, т	093200	I68			
5	Ø 20		I68	0,099	-	0,099
6	Ø25		I68	0,006	-	0,006
7	Итого:	093200	I68	0,I05	-	0,I05
8	Сталь мелкосортная, т	093300	I68			
9	Ø I0		I68	0,I37	-	0,I37
10	Ø I2		I68	0,296	-	0,296
11	Ø I4		I68	0,I9I	-	0,I9I
12	Ø I6		I68	0,I64	-	0,I64
13	Ø I8		I68	0,465	-	0,465
14	Итого:	093300	I68	I253	-	I,253
15	Катанка, т	093400	I68			
16	Ø 6		I68	0,228	0,003	0,23I
17	Ø 8		I68	0,8	0,02	0,802
18	Итого	093400	I68	I,029	0,005	I,034
19	Сталь класса AII, т	093003	I68	0,056	0,00I	0,057
20	Сталь мелкосортная, т	093300	I68			

9173/3

Привязан

ТП 801-2-60.85 АС.ВМ

ГИП	Володина	
Нач.отд	Пячук	
Гл.спец	Гандельман	
Рук.груп	Завалий	
Норм.конт	Завалий	
Проверил	Завалий	
Исполнил	Кукушкина	

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ АС

Стадия	Лист	Листов
РП	I	8

УкрНИИгипросельхоз г.Киев

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взамен инв.№

КФ ЦИТП г.5080 3-5203г

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Ø 10		168	0,004	0,001	0,005
2	Ø 12		168	0,051	-	0,051
3	Итого	093300	168	0,056	0,001	0,057
4	Сталь класса АШ, т	093004	168	18,644	0,005	18,649
5	Сталь среднесортная, т	093200	168			
6	Ø 20		168	1,837	-	1,837
7	Ø 25		168	3,51	-	3,51
8	Ø 28		168	2,185	-	2,185
9	И т о г о	093200	168	7,532	-	7,532
10	Сталь мелкосортная, т	093300	168			
11	Ø 10		168	3,942	-	3,942
12	Ø 12		168	2,139	-	2,139
13	Ø 14		168	0,88	-	0,88
14	Ø 16		168	0,134	-	0,134
15	Ø 18		168	1,418	-	1,418
16	Итого:	093300	168	8,513	-	8,513
17	Катанка, т	093400	168			
18	Ø 6		168	1,125	-	1,125
19	Ø 8		168	1,474	0,005	1,479
20	Итого	093400	168	2,599	0,005	2,604
21	Сталь класса А-IУ, т	093005	168	1,874	-	1,874
22	Сталь мелкосортная, т	093300	168			
23	Ø 12		168	0,173	-	0,173
24	Ø 14		168	0,206	-	0,206

9173/3

Привязан

Инв. №

ТП 801-2-60.85 АС.ВМ

Лист 2

аб

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед изм	Количество тип	Количество инд	Количество Всего
1	ø I6		I68	I,496	-	I,496
2	Итого:	093300	I68	I,874	-	I,874
3	Итого сортового проката					
4	обыкновенного качества, т		I68	22,96	0,0II	22,97I
5	Сталь сортовая конструкт.для					
6	железобетона, т	095I00095200				
7		095300	I68	0,26I	0,377	0,638
8	Прокат листовой рядовой для	097I00,				
9	железобетона,	097200, 097300	I68	2,I	0,037	2,I36
10	Всего стали в натуральной					
11	массе для железобетона, т		I68	25,32	0,425	25,745
12	в том числе по укрупненному					
13	сортаменту					
14	Сталь крупносортная, т	095I00	I68	2,087	0,404	2,50I
15	Сталь среднесортная, т	095200	I68	7,654	-	7,654
16	Сталь мелкосортная, т	095300	I68	II,695	0,002	II,697
17	Катанка, т	093400	I68	3,627	0,0I	3,637
18	Сталь толстолистовая, т	097I00	I68	0,257	-	0,257
19	Сталь тонколистовая, т	097200	I68			
20	Металлоизделия промышленного					
21	назначения / метизы/	I20000	I68			
22						
23						
24						

Взам инв №

Подпись и дата

Инв № подл.

9173/3

Привязан

Инв №

ТП 801-2-60.85 АС.НМ

Лист 3

Формат А4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Проволока стальная В-I, т	I2I300	I68			
2	Ø4		I68	0,007	-	0,007
3	Ø 5		I68	0,0059	-	0,059
4	Итого	I2I300	I68	0,065	-	0,065
5	Проволока стальная ВрI,т	I2I400	I68			
6	Ø 4		I68	5,II9	0,0I8	5,I36
7	Ø 5		I68	I,034	-	I,034
8	Итого:	I2I400	I68	6,I52	0,0I8	6,I70
9	Всего металлоизделий промназначения / метизы, т	I20000	I68	6,2I8	0,0I8	6,235
10						
11	Сталь сортовая конструкционная, т 09300,II2000	095000	I68			
12						
13	Прокат из стали С 38/23,предел тек. 23 кг/мм2, т	095005	I68	3,I4	0,I93	3,333
14						
15	Сортовой прокат обыкновенного качества для конструкций,т	093000	I68	0,637	0,I93	0,830
16						
17	Всего стали конструкционной в натуральной массе, т		I68	3,464	0,I93	3,657
18						
19	в том числе по укрупненному сортаменту					
20						
21	Сталь крупносортная, т	093I00	I68	0,64I	0,I46	0,787
22	Сталь среднесортная, т	093200,095200	I68	I,054	-	I,054
23	Сталь мелкосортная, т	093300,095300	I68	0,0I8	0,047	0,065
24	Сталь толстолистовая, т	097300	I68	I,75I	-	I,75I

9173/3

Привязан

Инв. №

ТП 801-2-60.85 АС.ВМ

Лист 4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Итого стали, приведенной к					
2	классу AI, т		I68	4I,896	0,04	4I,936
3	Итого стали, приведенной к					
4	стали С 38/23, т		I68	5,775	0,607	6,382
5	Всего стали, приведенной к классу					
6	AI, С38/23 т в т.ч.		I68	47,67I	0,647	48,3I8
7	а/ на бетон и ж.б. конструкции, т		I68	44,256	0,454	44,7I
8	б/ строит. стальные конструкции,					
9	т		I68	3,349	0,193	3,542
10	в/ветсантехнические устройства, т		I68	0,066	-	0,066
11	Битумы нефтяные и сланцевые, т	025600	I68	-	3,782	3,782
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

9173/3

Привязан

Инв. №

ТП 801-2-60.85 АС.ВМ

Лист 5

аб

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед изм	Количество тип	Количество инд	Количество Всего
1	в т.ч. битумы нефтяные					
2	строит. твердых марок, т	026621	168	-	3,782	3,782
3	Трубы сборные водопроводные					
4	черные 3262-75, т	138500	168			
5	25		168	0,002	-	0,002
6	80		168	0,175	-	0,175
7	Итого	138500	168	0,177	-	0,177
8	Всего трубы стальные, т		168	0,177	-	0,177
9	Олифа, кг	231800	166	-	4,92	4,92
10	Краски масляные, кг	231700	166	-	1436,9	1436,9
11	Эмали, кг	231200	166	-	2,86	2,86
12	Пиломатериал, качественный					
13	/необрезной / , м3	533100	113	24,556	1,47	26,026
14	в т.ч. на столярные изделия м3	533100	113	9,131	1,47	10,601
15	Фанера клееная, м3	551000	113	0,770	-	0,770
16	Плиты древоволокнистые, мягк. м2	553614	055	292,5	-	292,5
17	Плиты древесноволокнистые, тверд					
18	м2 в т.ч. на столярные изделия	553622 553622	055 055	50,97 50,97	- -	50,97 50,97
19	Расход пиломатериалов в круг-					
20	лом лесе, м3	530000	113	42,926	2,205	45,131
21						
22						
23						
24						

9173/3

Привязан

Инв №

ТП 801-2-60.85 АС.ВМ

Лист 6

аб

Формат А4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Блоки дверные в сборе /комплект-					
2	но / м2	536110	055	26,58	-	26,58
3	Блоки оконные в сборе/ ком-					
4	плектно / м2	536130	055	2,37	-	2,37
5	Щебень, м3	571110	113	186,013	105,442	291,455
6	Гравий, м3	571120	113	-	0,36	0,36
7	Камень бутовый, м3	571150	113	-	1,52	1,52
8	Заполнители пористые, м3	571200	113	19,564	-	19,564
9	Песок строительный природ-					
10	ный, м3	571140	113	161,813	31,264	193,077
11	Портландцемент М300 ,т	573111	168	4,151	-	4,151
12	Портландцемент М400, т	573113	168	138,935	79,49	218,42
13	Цемент,приведенный к марке					
14	400, т	573000	168	142,66	79,49	222,159
15	Для сборных ж.б. и бетонных					
16	конструкций, т		168	142,669	0,01	142,679
17	Известь строительная, т	574410	168	-	0,965	0,965
18	Кирпич строительный т. усл: шт	574120	798	-	41,42	41,42
19	Изделия минераловатные					
20	тепло и зву изоляционные, м3	576200	113	-	224,7	224,7
21						
22						
23						
24						

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

9173/3

Привязан

Инв. №

ТП 801-2-60.85 АС.ВМ

Лист 7

аб

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд	Количество Всего
1	Рубероид, м2	577402	055	-	2091,9	2091,9
2	Толь кровельный, толь-кожа, м2	577404	055	-	159,1	159,1
3	Листы асбестоцементные					
4	волнистые обыкновенного профи-					
5	ля, тыс. усл. пл	578111	732	-	22,04	22,04
6	Листы и плиты асбоцементные,					
7	тыс. усл. пл.		732	-	22,04	22,04
8	Стекло оконное, м2	591120	055	-	106,8	106,8
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

9173/3

Привязан

Инв. №

ТП 801-2-60.85 АС.ВМ

Лист 8

аб

Источник	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд	Количество всего
1	Трубы сварные водогазопроводные					
2	/ газовые / м	I38500	005	I64		I64
3	То же т	I38500	I68	0357		0,357
4	Трубы и муфты асбестоцементные					
5	напорные / водогазопроводные /					
6	м. усл. труб	578510	005	3,15		3,15
7						
8	Портландцемент рядовой	573110				
9	М - 200, т	573112	I68	-	0,057	0,057
10	М- 300, т	573113	I68	-	0,001	0,001
11	М - 400 т	573114	I68	-	0,304	0,304
12	Цемент всего, приведенный к					
13	марке М-400, т		I68	-		0,356
14	Щебень м3	571110	II3		0,974	0,974
15	Песок строительный м3	571104	II3	-	0,596	0,596
16	Сталь арматурная класса AI AII,					
17	т	093009	I68		0,003	0,003
18	Сталь среднесортная, т	093200	I68		0,003	0,003
19	Сталь тонколистовая толщиной					
20	от 1,9 до 3,9 мм , т	097200	I68		0,0003	0,0003

9173/3

Привязан

ТП 801-2-60.85 ВК.ВМ

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ВК

Стадия	Лист	Листов
РП	I	2

УкрНИИгип.росельхоз г.Киев

ГИП	Володина	
Нач.отд.	Риковцев	
Гл.инж.	Перемет	
Гл.спец.	Шимко	
Норм.контр.	Силенко	
Рабочий	Силенко	
Руководитель	Бутенко	
Исполнил	Силенко	

Проверил Силенко

аб

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

КФ ЦИТП Т 5000 3 52031

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь толстолистовая рядовых	097100	168		0,002	0,002
2	марок / от 4 мм / т					
3	Сортовая сталь т	095000	168		0,0083	0,0083
4	Материалы лакокрасочные /бели-					
5	ла, олифа и т.д. / кг	231000	116		4,26	4,26
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

9173/3

Привязан

Инв. №

ТП 801-2-60.85 ВК.ВМ

Лист 2

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

80

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество всего
1	Трубы сварные водогазопровод-					
2	ные / газовые / м	138500	006	8		8
3	То же т	138500	168	0,012		0,012
4	Трубы и детали трубопроводов					
5	из полиолефинов/полиэтилена,					
6	полипропилена/ м	224811,224812	006	156		156
7	То же т	224811,224812	168	0,03		0,03
8	Трубы и муфты асбестоцементные					
9	напорные / водопроводные /					
10	м.усл. труб	578610	006	3,15		3,15
11						
12	Портландцемент рядовой М200,т	573110 573112	168	-	0,057	0,057
13	М300,т	573113	168	-	0,001	0,001
14	М400,т	573114	168		0,304	0,304
15	Цемент всего,приведенный к					
16	марке М 400, т		168	-	-	0,356
17	Щебень м3	571110	113		0,974	0,974
18	Песок строительный м3	571104	113		0,596	0,596
19	Сталь арматурная класса АI Ø10,	093009	168		0,003	0,003
20	Сталь среднесортная т	093200	168		0,003	0,003

9173/3

Привязан

ГИП	Володина	
Нач.отд	Рыковцев	
Гл.инж.от	Шеремет	
Гл.спец	Шимко	
Норм.конт	Силенко	
Руковод	Силенко	
Исполнил	Бутенко	
Проверил	Силенко	

ТП 801-2-60.85 ВК.ВМ

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ВК /Вариант с применением полиэтиленовых труб/

Стадия	Лист	Листов
РП	1	2

УкрНИИгипросельхоз г.Киев

Инв № подл. | Подпись и дата | Взамен инд.

КФ ЦИТП т.5000 з.5203 г

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь тонколистовая толщ.					
2	от 1,9 до 3,9 мм, т	097200	168		0,0014	0,0014
3	Сталь толстолистовая рядовых					
4	марок / от 4 мм / т	097100	168		0,01	0,01
5	Сортовая сталь т	095000	168		0,045	0,045
6	Материалы лакокрасочные кг	231000	113		0,22	0,22
7	/ белила, олифа и т.д /					
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Подпись и дата Взам. инв. №

9173/3

Привязан

Инв. №

ТП 801-2-60.85 ВК.ВМ

Лист 2

86

ГОСТ 21.109—80, Форма 1а со изм.

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество всего
1	Трубы стальные водогазопровод-					
2	ные м	138500	006	8,2		8,2
3	м	138500	168	0,06		0,06
4	Сталь сортовая конструкцион-					
5	ная и прокат листовой в					
6	натуральной массе, т		168	3,742	3,456	7,198
7	в том числе по укрупненному					
8	сортаменту:					
9	сталь мелкосортная , т	095300	168	1,036	0,736	1,772
10	сталь среднесортная, т	095200	168	0,415	0,30	0,715
11	сталь крупносортная, т	095100	168	0,24	0,183	0,423
12	сталь кровельная, т	097400	168	1,331	1,715	3,046
13	сталь тонколистовая, т	097200	168	0,72	0,522	1,242
14	Материалы лакокрасочные, кг	231000	116	240		240
15	Материалы теплоизоляционные, м3	576200	113	2,0		2
16	Стеклорубероид м2	577452	055	55		55
17						
18						
19						
20						

9173/3

Привязан

ТП 801-2-60.85 ОВ.ВМ

ВМ ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА МАРКИ ОВ

Стадия	Лист	Листов
РП	1	1

УкрНИИгипросельэсз г.Киев

ГИП	Волокина
Нач.отд	Риковцев
Гл.спец	Тришина
Рук.груп	Костепанова
Норм.конт	Гуслякова
Проверил	Гуслякова
Составил	Костепанова

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

КШ ЦНИИЭП т.509ф.3 3203г

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество всего
1	Трубы тонкостенные электро-					
2	сварные до II4 мм, м/т	I37300	6 I68		56 0,056	56 0,056
3	Провод стальной, ⌀ 5 мм, т	093400	I68		0,035	0,035
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР
КИЕВСКИЙ ФИЛИАЛ
г. Киев-57 ул. Эжена Потье № I2

54/8
Заказ № 4181 Инв. № 9173/3 Тираж 400
Сдано в печать 12.6. 1986 Цена 2-58

9173/3

Привязан

ГИП	Володина	
Гл. спец.	Гриневская	
Рук. груп.	Москаленко	
Норм. конт.	Москаленко	
Проверил	Москаленко	
Исполнил	Самойленко	

Т.П. 801-2-60.85 ЭЛ ВМ

Ведомость потребности в материалах на монтаж электропроводок по рабочим чертежам основного комплекта марки 9

Стадия	Лист	Листов
РП	1	1

УкрНИИпроектсельхоз г. Киев

gost.e-ecolog.ru