ТП - -

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
801-2-59.85
Коровник на 200 коров привязного содержания с утилизацией
т е п л а

/ Неполный железобетонный каркас/

МОЛОЧНЫЙ БЛОК

АЛЬБОМ У

С м е т ы	вариант с неполным железобетонным каркасом	вариант с рамным каркасом
Стоимость общая	24.07т.руб 25,II	24.I8 т.руб 25,22
в том числе:		
- строительно-монтажные работы	I2.90 т.руб I3,94	I3.0I т.руб I4,05
- I м3 здания	36.03 руб 38,94	36.34 39,25 .руб
- I т. молока	8023.33 руб 8370,00	8040.00 руб 8406,67

Разработан институтом "УкрНИИгипросельхоз"

Утвержден
М С Х У С С Р
Приказ № 2I-Э от 20.03-I985 г.
Введен в действие институтом "Укрниигипросельхоз"
Приказ № 38 от 4.04-I985 г.

ц 1-69

Главный инженер института С.Ковальчук

Главный инженер проекта Л.Володина

Начальник сметного отдела Н.Трофимов

аб

КФ ЦИТП инв.№ 9172/5

К Ф ЦИТП 1986 г. 20000 з 5202т

gost.e-ecolog.ru

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА

№/п №№ смет	Наименование
	Состав проекта
I	Пояснительная записка
2	Об"ектная смета № I - Молочный блок / вариант с неполным железобетонным каркасом /
3 Локальная смета № I-I	Общестроительные работы
4 К смете №I-I	Сводка об"емов и стоимости работ
5 Лок.смета №I-2	Отопление
6 -"- №I-3	Вентиляция
7 -"- №I-4	Водопровод
8 -"- №I-5	Горячее водоснабжение
9 -"- № I-6	Канализация
I0 -"- №I-7	Электроосвещение
II -"- № I-8	Силовое электрооборудование
I2 -"- № I-9	КИП и автоматика
I3 -"- № I-I0	Телефонизация
I4 -"- № I-II	Радиофикация
I5 -"- №I-I2	Молниезащита
I6 -"- № I-I3	Технологическое оборудование
I7 -"- №I-I0а	Телефонизация / вариант с кабельным вводом /
I8 -"- №I-IIа	Радиофикация /вариант с кабельным вводом/
I9 Об"ектная смета № Iа	Молочный блок / вариант с рамным каркасом /
20 Лок.смета №I-Iа	Общестроительные работы
2I К смете № I-Iа	Сводка об"емов и стоимости работ
22	Ведомость потребности в материалах

К Ф ЦИТП 1986 г. т 20000 з 5202 г

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К смете на типовой проект молочного блока
/вариант с неполным железобетонным каркасом
и рамный каркас /

Сметы составлены в соответствии с инструкцией СН-227-82 Госстроя СССР в ценах и нормах, введенных в действие с I января 1984 г.

Сметная стоимость строительных и санитарно-технических работ исчислена для базисных цен по I тер. району и зональных цен по IУ тер. району Киевской области/II зона/.

Стоимость местных строительных материалов и изделий принята по ценнику сметных цен для строек Киевской области II зона и II пояса Московской области.

Стоимость монтажных работ в сметах на электроосвещение, электросиловое оборудование подсчитана по ценникам на монтаж оборудования Госстроя СССР, издание 1984 г.

Стоимость оборудования принята по прейскурантам оптовых цен, введенных в действие с I.I-1982 г., а стоимость материалов не учтенных ценником на монтаж оборудования по ценнику средних районных сметных цен и прейскурантам оптовых цен.

Накладные расходы приняты:

- на общестроительные - 16,5 %
- на внутренние сантехнические работы - 13,3%

Плановые накопления приняты в размере - 8%

В числителе указаны цены для базисного района, в знаменателе для зонального.

Составила вед.инженер О.Гноевых

аб

К Ф ЦИТП 1982 г. 20000 з 5202 т

ОБ"ЕКТНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту молочного блока с неполным железобетонным каркасом

Сметная стоимость 24,07 т.руб
25,11

Стоимость на:

I. Расчетную единицу 8023,33 т.руб
8370,00

2. I м3 здания 67,23 руб
70,14

Составлена в ценах 1984 г.

№/п	№ смет и расчетов	Наименование работ	Сметная стоимость, т.руб: стр. раб.	монтаж. работ	оборуд.	прочих затрат	все-го	в т.ч. осн. зар.	экспл. машн	Нормативн. усл. чист. продукции	Технико-экономические показатели: ед. изм.	к-во	стоим. ед. в руб
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I-I	Общестроительные работы	8,24 / 9,23	-	-	-	8,24 / 9,23	-	-	-	м3	358	23,02 / 25,78
2	I-2	Отопление	0,68 / 0,70	-	-	-	0,68 / 0,70	-	-	-	"	"	I,9 / I,96
3	I-3	Вентиляция	0,47 / 0,49	-	-	-	0,47 / 0,49	-	-	-	"	"	I,34 / I,37

К Ф ЦИТИ 1984 г. Дисп. з 5202г

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
4	I-4	Водопровод холодн.	0,I3	-	-	-	0,I3	-	-	-	м3	358	0,39
5	I-5	Горячее водоснабжение	0,I0	-	-	-	0,I0	-	-	-	"	"	0,28
6	I-6	Канализация	0,24	-	-	-	0,24	-	-	-	"	"	0,67
			0,25				0,25						
7	I-7	Электроосвещение	-	0,22	-	-	0,22	-	-	-	м3	358	0,6I
8	I-8	Силовое электрооборудование	-	0,36	0,09	-	0,45	-	-	-	"	"	I,26
9	I-9	КИП и автоматика	-	0,0I	0,02	-	0,03	-	-	-	"	"	0,08
I0	I-I0	Телефонизация	-	0,02	0,0I	-	0,03	-	-	-	"	"	0,08
II	I-II	Радиофикация	-	0,03	0,0I	-	0,04	-	-	-	"	"	0,II
I2	I-I2	Молниезащита	-	0,0I	-	-	0,0I	-	-	-	"	"	0,03
I3	I-I3	Технологическое оборудование	-	2,39	II,04	-	I3,43	-	-	-	"	"	37,52
		Итого:	9,86	3,04	II,I7	-	24,07	-	-	-	м3	358	67,23
			I0,90				25,II						70,I4

В числителе приведены данные для базисных цен,
в знаменателе - для зональных цен

Главный инженер института С.Ковальчук
Главный инженер проекта Л.Володина
Начальник сметного отдела Н.Трофимов

Составила : инженер В.Командир
Проверила: рук.группы Г.Шашева

аб

К Ф ЦНТИ [illegible] 5202т

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I

к типовому проекту коровника на 200 коров привязного содержания с утилизацией тепла, Молочный блок / вариант неполного железобетонного каркаса /

на общестроительные работы

Основание: чертежи АСI-АС5

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 8,24 т. руб

НУЧП 9,23 т.р.

Показатели по смете:

Стоимость на:

I.Расчетную единицу 41,18 / 46,18 руб

2 .I м3 об"ема здания 23,02 / 25,78 руб

№/п	№ пр-нта, УСН, ЕРЕР, цен. и др.	Наименование работ	Ед. изм.	К-во	Стоимость един.руб всего	в т. числе осн.зарп.	экспл. маш.	Общая стоим. руб НУЧП всего	в том числе осн. зарп.	экспл. маш.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		I.Земляные работы								
I	I-233 I-240 К-4	Срезка растительного слоя грунта бульдозером с перемещением на 50 м	I00 м3	0,39	9,70	-	9,7 / 2,96	-	-	4 / I
		Цена: /I,94+I,72х4/х хI,I								
2	I-I83 I-23-4 т.ч. п.I-II	Погрузка растительного грунта на автосамосвалы экскаватором с ковшом емк.0,25м3	"	0,39	I6,I3	0,96	I5,I7 / 5,48	-	-	6 / 2
		Цена:I3,6+I2,64х0,2								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	I I	I2
3	СЦП ч.I стр.27	Перемещение грунта автосамосвалами на расстояние I км	т	47	0,29 / 0,27	-	-	I4 / I3	-	I4 / I3	I4 / I3
4	I-I94 I-25-I т.2 п.I-II	Работа на отвале Цена I,07+0,926х0,I	I00м3	0,39	I,I6	0,I4	I,02	-	-	-	-
5	I-65 I-I2-5 т.ч.п.I.II	Разработка грунта П гр.экскаватором с ковшом емк.0,25м3 в отвал Цена I4,3+I3,758х0,2	I00м3	0,47	I7,05	0,54	I6,5I / 6	8	-	8 / 3	8 / 3
6	I-960 т.ч.п.3.67 I-80-2	Доработка грунта после экскаватора вручную Цена 74,5хI,2	I00м3	0,05	89,4	89,4	-	4	-	4	4
7	I-234,I-24I т.ч.п.3-48 I-29-5 I-29-I2 п.I-II	Перемещение разработанного грунта во временный отвал бульдозером на расст. до 30 м Цена /2,39х0,85+I,94х2/ хI,I	I00м3	0,5	6,5	-	6,5 / 2,II	3	-	3 / I	3 / I
8	-"-	То же, обратно для засыпки и подсыпки под полы	-"-	0,5	6,5	-	6,5 / 2,II	3	-	3 / I	3 / I

аб

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	I-260 т.ч. п.I-II I-3I,5	Обратная засыпка грунта бульдозером за стены фун-в	I00м3	0,I4	I,53	-	I,53	-	-	-	-
		Цена I,39 х I,I					0,47				
I0	I-968 I-8I-2	То же, вручную	I00м3	0,I0	46	46	-	5	5	-	5
II	I-II85 I-II8-II	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	I00м3	0,I4	9,24	6,2	3,49 / 2,29	I	I	-	I
I2	I-925,I-968 I-8I-2 I-85-2	Подсыпка грунта под полы вручную с перемещением грунта транспортерами	I00м3	0,25	II5,3	98,6	I6,7 / 7,47	30	26	4 / 2	30 / 2
		Цена: 69,30+45,0									
		Итого по I-му разделу: руб	-	-	-	-	-	78 / 77	32	46 / 45	78 / 77
		II.Фундаменты									
I3	6-2I 6-I-2I	Фундаменты ленточные буто-бетонные под стены	м3	24,30	3I,70 / 30,30	I,74	0,69 / 0,2I	770 / 736	42	I7 / 5	59 / 5
I4	8-I3 8-4-I	Горизонтальная гидроизоляция фундаментов цементным раствором	I00м2	0,I87	86,50 / 83,I0	I9,6	I,50 / 0,45	I6 / I6	4	-	4

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I5	II-II II-I-II	Устройство бетонной подготовки из бетона М-I00 под внутренние стены	м3	2,30	29,30 3I,30	I,62	-	67 72	4	-	4
		П р и я м о к:									
I6	II-II II-I-II	Основание из бетона М-I00	"	0,I3	29,30 3I,3	I,2	-	4 4	-	-	-
I7	6-I25 6-I3,I	Стены приямка из бетона М-I00 толщ. I00 мм Цена 83-29,30-27,30/х хI,02 90,I0-2,I2хI,I	"	0,47	80,96 87,77	I2	I,I4 0,34	38 4I	6	I -	7
I8	8-27 8-4-7	Обмазка стен приямка горячим битумом за 2 раза	I00м2	0,05	90,0	I9,5	I,5 0,45	5	I	-	I
I9	7-I99 7-I2-I	Укладка плит покрытия приямка Цена 0,48 +0,00I8х24,40	шт	I	0,52 0,52	0,25	0,23 0,08	I I	-	-	-
20	ССЦ п.9-222 п.406	Стоимость ж.б. плит покрытия из бетона М-300 / IIIОд-3 /	м3	0,08	53,3 72,90	-	-	4	-	-	-

К Ф ЦИТИ ... 5202

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2I	ССЦ тб.3-I	Арматура кл.А-Ш	кг	5,2	0,25 / 0,245	-	-	I / I	-	-	-
22	-"-	Арматура кл. В-I	"	0,6	0,32I / 0,3I6	-	-	-	-	-	-
23	7-445 38-I0	Укладка перемычек весом до 0,3 т	шт	4	0,29 / 0,29	0,08	0,I5 / 0,06	I / I	-	I / -	I
		Цена 0,23 + 0,0025х24,4 = 0,29									
24	ССЦ п.9-92 п.647	Стоимость сборных ж.б. перемычек из бетона М-200	м3	0,I2	64,4 / 83,50	-	-	7 / I0	-	-	-
25	ССЦ т.3-I таб.I	Арматура кл.В-I	кг	2,24	0,32I / 0,3I6	-	-	I / I	-	-	-
		Итого по II разделу:	руб	-	-	-	-	9I5 / 892	57	I9	76
		Ш. Стены									
26	8-30 8-5-I	Кладка наружных стен из обыкновенного кирпича при высоте этажа до 4м	м3	42,5	34,20 / 37,I	2,2I	0,8I / 0,24	I454 / I576	93	34 / I0	I27 / I0

аб

К Ф ЦИТП 1982 г. Дополн. 5 52021

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
27	8-36 8-5-4	То же, внутренние, из обыкновенного кирпича	м3	6,70	34,30 37,30	2,I0	0,8I 0,24	230 250	I4	5 2	I9 2
28	7-445 7-38-I0	Укладка перемычек весом до 0,3 т, Цена 0,23 +0,0025х х 24,4	шт	55	0,29	0,08	0,I5	I6	4	8 3	I2 8
29	7-I27 7-8-I	То же, весом до 0,7т Цена I,50+0,0023х х2I,90	"	3	I,55 I,55	0,46	I,04 0,38	5 5	I	3 I	4
30	ССЦ п.9-92 п.64 7	Стоимсоть ж.б.перемычек из бетона М-200 об"емом до 0,5 м3	м3	I,92	64,40 83,50	-	-	I24 I60	-	-	-
3I	ССЦ тб 3-I тб.I	Арматура класса А-I	кг	I9	0,229 0,224	-	-	4 4	-	-	-
32	-"-	Арматура класса А-III	"	70	0,25 0,245	-	-	I8 I7	-	-	-
33	ССЦ тб.3-I тб.I	Арматура класса В-I	"	26	0,32I 0,3I6	-	-	8 8	-	-	-
		Итого по III разделу:	руб	-	-	-	-	I859 2036	II2	50	I62

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		IУ.Покрытие									
34	7-I83 7-II-4	Укладка плит покрытия длиной до 6 м, пл. до 20м2	шт	6	8,02 I,67 8,25		2,88 I,04	48 50	I0	I7 6	27 6
35	ССЦ п.I0-9I п.970	Стоимость ребристых плит покрытия разм.3х6 при расчетной нагрузке 450 кгс/м2	м2	7I,I6	4,97 5,66	-	- -	354 403	-	-	-
36	-"- I0-92	То же, при расчетной нагрузке 500 кгс/м2	"	I7,79	5,43 6,I9	-	- -	97 II0	-	-	-
37	ССЦ п.I0-I0I	То же, с отверстием Д-400 мм и расчетной нагрузкой 500 кгс/м2 Цена 6,I9+5,09х0,30хI,02	"	I7,66	6,84 7,75	-	- -	I2I I37	-	-	-
38	ССЦ тб.3-I тб.I	Укладка анкеров	кг	6	0,576 0,57I	-	- -	3 3	-	-	-
39	7-424 7-38-3	Укладка балок весом до I т Цена I,44+0,0037х24,40	шт	2	I,53 I,53	0,65	0,79 0,3	3 3	I	2 I	3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
40.	ССЦ п.9-92 п.647	Стоимость перемычек БП-2-2 из бетона М-200	м3	0,64	64,5 / 83,50	-	-	4I / 53		-	-
4I.	" тб.3-I тб.I	Арматура кл.А-I	кг	36 / 43	0,229 / 0,224	-	-	8/8		-	-
42.	"	То же, А-Ш	"	43	0,25 / 0,245	-	-	II/II		-	-
43.	7-209 7-I2-7	Установка опорных стаканов	шт	I	2,43 / 2,44	I,0I	I,03 / 0,6I	2	I	I/I	2
44.	ССЦ п.8-236 р.268	Стоимость опорных стаканов типа СБЧА-I из бетона М-200	м3	0,06	90,20 / I04	-	-	6/6		-	-
45.	ССЦ тб.3-I тб.I	Арматура кл.А-I	кг	2,3	0,229 / 0,224	-	-	I/I		-	-

К Ф ЦНТИ 1988 г. Дилюо з 5202г

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
46	ССЦ тб.3-I тб.I	Арматура класса ВР-I	кг	I,7	0,32I / 0,3I6	-	-	I / I	-	-	-
47	-"-	Закладные детали	"	6	0,4I3 / 0,408	-	-	2 / 2	-	-	-
48	-"-	Металлизация з/деталей	"	6	0,I78 / 0,I73	-	-	I / I	-	-	-
		Итого по IУ разделу:	руб	-	-	-	-	698 / 79I	I2	20	32
		У.Перегородки									
49	II-II II-I-II	Утолщение в полах под перегородки	м3	5,I0	29,30 / 3I,30	I,62	-	84 / 9I	8	-	8
50	8-43 8-5-8	Перегородки армированные из обыкновенного кирпича	I00м2	0,7I9	496 / 536	74	7,70 / 2,3I	357 / 385	53	6 / 2	59 / 2
		Итого по У разделу	руб	-	-	-	-	44I / 476	6I	6 / 2	67 / 2

К Ф ЦИТП 1984 г. Дело з 5202т

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		УI. К р о в л я									
5I	I2-293 I2-9-8	Пароизоляция обмазочная из горячей битумной мастики	I00м2	I,I0	26,50	9,29	I,48 0,44	29	I0	2 -	I2
52	I2-286 I2-9-3	Утепление покрытия пенобетонными плитами толщиной I40 мм	I00м2	I,I0	I7,30	I5,5	I,8 0, 53	I9	I7	2 I	I9
53	ССЦ п.3-I46 п.3657	Стоимость пенобетонных плит	м3	I5,90	I6,20 38,0	-	-	258 604	-	-	-
54	I2-299 I2-I0-I	Устройство цементной стяжки по утеплителю толщ. I5 мм	I00м2	I,I4	5I,60 50,20	7,64	0,74 0,22	59 57	9	I -	I0
55	I2-73 I2-I-I-2	Устройство кровли из четырех слоев стеклорубероида С-РМ на битумной мастике с защитным слоем из гравия	м2	I,I5	368 370	46,60	II,7 3,5	423 425	54	I3 4	67 4
56	I2-280 I2-8-5	Покрытие парапетов оцинкованной кровельной сталью	I00м2	0,08	I92 I93	45,8	0,4I 0,I2	I5 I5	4	-	4

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого по УI разделу	руб	-	-	-	-	803 / II49	I02	I8	I20
		УП. Проемы									
57	I0-84 I0-I4-I	Установка оконных блоков со спаренными переплетами в каменных стенах стенах площ. до 2 квм.	м2	II,38	2,99 / 3,04	0,74	0,36 / 0,II	34 / 35	8	4 / I	I2 / I
58	СРЦ п.20I	Стоимость оконных блоков марки СВД9 -I2	м2	I0,88	I8,4 / I7,9	-	-	200 / I95	-	-	-
59	СРЦч.П п.492	Наличники	м	48,7	0,23	-	-	II	-	-	-
60	СРЦ п.20I	Стоимость оконных блоков марки СГ06-9	м2	0,5	6,7I / 8,I6	-	-	3 / 4	-	-	-
6I	I0-87 I0-I5-I	Установка фрамужных приборов	к-т	8	0,5	0,5	-	4	4	-	4
62	СРЦ-I п.395	Стоимость приборов	-"-	8	I,23	-	-	I0	-	-	-

аб

К Ф ЦИТП 1987 г. Дилер 5202т

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
63	I5-707 I5-20I-2	Остекление оконных блоков со спаренными переплетами	I00м2	0,II	242 273	25,2	I,5 0,45	27 30	3	-	3
64	I0-80 I0-I3-9	Заполнение проемов в перегородках фрамужными блоками с одинарными переплетами	м2	2	2,85 2,95	I,I9	0,I4 0,04	6 6	2	-	2
65	СРЦч.II п.20I	Стоимость оконных блоков ОГ-06-09	м2	2	6,7I 8,I6	-	-	I3 I6	-	-	-
66	I5-7I6 I5-20I-3	Остекление фрамуг 3-х мм стеклом	I00м2	0,02	I42	-I8,3	0,9 0,27	3	-	-	-
67	I0-I24 I0-24-5	Установка оконных коробок	м2	0,32	0,46	0,4I	0,03 0,0I	-	-	-	-
68	СРЦ п.3I2	Коробки оконные	м	I,I	I,07 I,5	-	-	I 2			
69	20-409 20-7-I	Установка жалюзийных решеток	шт	2	I,05 I,06	0,84	0,05 0,02	2 2	2	-	-

К Ф ЦИТП 1986 г. Дополн. 5202-г

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
70	СРЦ ч.Ш	Стоимость жалюзийных решеток	м2	0,32	4,96 / 4,98	-	-	2 / 2	-	-	-
		б/ Двери									
7I	I0-I05 I0-20-I	Установка наружных и тамбурных и дверных блоков пл. до 3м2 в каменных стенах	м2	4,9	I,45 / I,46	0,55	0,35 / 0,II	7	3	2 / I	5 / I
72	I0-I40 I0-26-I	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах	м2	4,9	I,34 / I,35	0,2	-	7 / 7	I	-	I
73	I0-I05 I0-20-I	Установка внутренних дверных блоков в каменных стенах	м2	2,48	I,45 / I,46	0,55	0,35 / 0,II	4 / 4	I	I / -	2
74	I0-I07 I0-20-3	То же, в перегородках пл. до 3м2	м2	I4,86	2,0 / 2,I6	0,67	0,I3 / 0,04	30 / 32	I0	2 / I	I2 / I
75	СРЦч.П п.290	Стоимость дверных наружных блоков Д-72	м2	2,84	I5,8 / I7,40	-	-	45 / 49	-	-	-

аб

К Ф ЦИТП 1982 г. Дюпо з 5282-г

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
76	-"- п.287	То же, внутренних Д-68	м2	9,92	I4,0 / I8,8	-	-	I39 / I86	-	-	-
77	-"-	То же -"- Д-69	м2	6,I8	I4,0 / I8,8	-	-	87 / II6	-	-	-
78	" п.288	То же " Д-70	м2	3,3	I4,6 / I9,6			48 / 65	-	-	-
79	СРЦ п.446	Приборы к однопольным наружным дверным блокам	к-т	I	6,73 / 6,74	-	-	7 / 7	-	-	-
80	-"- п.448	То же, внутренних	"	7	2,97 / 2,95			20 / 2I	-	-	-
8I	-"- п.450	То же, санузлов	"	2	2,83 / 2,82	-	-	6 / 6	-	-	-
82	I0-I36 I0-25-5	Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью на асбесту с двух сторон	м2	2,06	6,83 / 6,87	0,73	0,02 / 0,0I	I4 / I4	2	-	2
		Итого по УП разделу	руб	-	-	-	-	7I9 / 834	37	I4	5I

аб

К Ф ЦИТП 1982 г. Дисп. 5 5282г

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		УШ. П О Л Ы									
83	II-2 II-I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	0,98	43,3 4I,70	3,57	0,99 0,30	42 4I	4	I -	5 -
84	II-II II-I-II	Подстилающий слой из бетона М-I00	м3	4,4	29,30 3I,3	I,62	-	I29 I38	7	-	7
85	II-57а II-57-I II-8-3	Стяжка из керамзитобетона толщиной 20мм	I00м2	0,I98	82,60 I20,0	I4,5	I,I2 0,34	I6 24	3	-	3
86	II-55 II-56 II-8-I II-8-2	Цементная стяжка толщ. I5 см Цена 70,0-I3,60=56,40 -"- 68,40-I3,20=55,20	I00м2	0,03	56,40 55,20	9,88	0,72 0,07	2	-	-	-
87	II-I6 II-I7 II-3-I II-3-2	Гидроизоляция дезбарьера из двух слоев гидроизола на мастике Цена: II8 + 77,0 -"- II8 + 77,5	I00м2	0,03	I95 I95,5	50,7	I0,24 3,07	6 6	2	-	2
88	II-67 II-68 II-II-I II-II-2	Устройство бетонного покрытия толщ.80мм из бетона марки 300 Цена 4,0х3,06+/I5,8+4,0х0,5I/хI0 -"- I44+I9,3хI0	I00м2	0,4I	3I3,64 337	26,4	4,54 0,60	I29 I38	II	2 -	I3

К Ф ЦИТП 1988 г. Дилер з 52027

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
89	-"-	Покрытие дезбарьера бетоном М-200 толщ.80мм Цена I23 +I5,8 x I0 Цена I30+I7,0 x I0	I00м2	0,03	281 300	26,4	4,54 0,60	8 9	I	-	I
90	II-205 II-28-I	Устройство пола из линолеума на мастике	I00м2	0,I96	5I9 522	43,6	0,75 0,22	I0I I02	9	-	9
9I	II-I35 II-20-3	Покрытие из плиток керамических толщ. I0 мм на цементном растворе	I00м2	0,36	4I7 508	6I,4	4,52 I,36	I50 I83	22	2 -	24
		Итого по УШ разделу	руб	-	-	-	-	583 643	59	5	64
		IX. Отделочные работы а/Наружные									
92	I5-20I I5-5I-I	Улучшенная штукатурка фасадов по камню цементно-известковым раствором	I00м2	0,II	85,3 85,3	36,6	4,90 2,33	9 9	4	I -	5 -
		б/ Внутренние									
аб											

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
93	I5-256 I5-55-5	Штукатурка стен	I00м2	I,49	II0 II0	46,4	6,8 4,03	I84 I64	69	I0 6	79 6
94	I5-277 I5-56-I	Штукатурка внутренних откосов	I00м2	0,06	215 246	I07,0	8,0 2,28	I3 I5	6	-	6
95	I5-270 I5-55-5I2	Штукатурка внутренних оконных и дверных откосов в помещениях, в которых остальных поверхностей не оштукатуривают-ся	I00м2	0,II	II7 II9	55,7	7,2 4,32	I3 I3	6	I -	7
96	8-57 8-7-I	Расшивка швов кирпичной кладки внутри помещений	I00м2	I,9	I3,I	I3,I	-	25	25	-	25
97	I5-509 I5-I53-2	Известковая окраска стен и потолков по кирпичу и бетону	I00м2	3,42	3,I3	2,40	0,05 0,02	II	8	-	8
98	I5-508 I5-I53-I	То же, по штукатурке	I00м2	0,62	5,84	4,9	0,05	4	3	-	3
99	I5-50I I5-I52-I	Клеевая окраска стен	I00м2	0,40	8,44	3,6	0,06 0,02	3	I	-	I

аб

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I00	I3-293 I3-40-I	Гидрофобная окраска стен и потолков / в помещениях I,4/	I00м2	I,24	8,I9 8,25	2,I0	0,45 0,I4	I0	3	I -	4
I0I	I5-568 I5-I59-8	Улучшенная окраска стен / панель/	I00м2	0,66	90,I	33,8	I,26 0,38	59	22	I -	23
I02	I5-548 I5-I58-5	Простая масляная окраска оконных наличников Цена 44,2х0,3=I3,26 Цена 44,5 х 0,3 = I3,35	I00м2	0,I3	I3,26 I3,35	6,99	0,0I	2	I	-	I
I03	I5-547 I5-I58-4	То же, дверных Цена 39,6х0,3=II,88 39,9х0,3=II,97	I00м2	0,I5	II,88 II,97	5,58	0,0I	2	I	-	I
I04	I5-546 I5-I58-3	Простая масляная окраска плинтусов	I00м2	0,02	50,5	I7,I	0,08 0,24	I	-	-	-
I05	I5-575 I5-I59-5	Масляная окраска оконных коробок	I00м2	0,0032	I20	77,4	0,07 0,02	-	-	-	-
		Итого по разд.IX	руб.					316/318	I49	I4	I63

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		X. Прочие работы									
I06.	32-45- -7I 45-I6- -4 письмо Госстроя СССР БА 336I-4	Устройство корыта под отмостку	I00м2	0,23	20,4I	22,06	0,35 0,I	5	5	-	5
I07.	27-I73	Щебеночное основание под отмостку	I00м2	0,23	230 I90	I4	7,4 I,9	53 44	3	2 -	5
I08.	27-I69 27-I72 27-42-I 27-42-2	Покрытие отмостки асфальтобетонной смесью Цена: I56-25,3 = I30,7 Ц е н а: I34-2I,6=II2,4	I00м2	0,23	I30,7 II2,4	6,93	-	30 26	2	-	2

А Д

К Ф ЦИТИ 1988 г. Дилер 5202-т

I09	6-I5 6-I-I5	Устройство крыльца из бетона марки 200 Цена: 27,80+/27,40-25,80/x x I,02 Цена: 29,60 + I,77 x I,I	м3	0,4	29,43 3I,55	0,52	0,34 0,I0	I2 I3	-	-	-
II0	II-55 II-8-I	Цементная стяжка	I00 м2	0,0I8	70 68,4	9,88	0,95 0,28	I I	-	-	-
III	II-2 II-I-2	Уплотнение грунта щебнем под фундаменты	I00 м2	0,05	43,30 4I,70	3,57	0,99 0,3	2 2	-	-	-
II2	6-30 6-3-I	Фундаменты под оборудование из бетона М-I00 /фм-I - фм-3/	м3	0,83	35,70 38,20	2,34	I,20 0,36	30 32	2	I -	3 -
II3	6-73 6-8-2	Подливка фундаментов цементным раствором	I00 м2	0,02	90,20 90,I0	25,30	0,90 0,27	2 2	I	-	-
		Итого по X разделу	руб.					I35 I20	I3	3	I6

ол

К Ф ЦИТП 1988 г. Заказ 5 52027

С В О Д К А

объемов и стоимости работ к локальной смете № I-I

№№ пп	Наименование разделов сметы	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость руб. прямых затрат	%	накладных расходов сумма	планово-всего накопления	в т.ч. осн.з/п	эксп. маш.	Нормативн. усл. чист. продукция в нак-ладн. расх.	в пла-новых накоп-лениях	Уд. вес стоимости конструк. эл-та % к общ. стоимости	Стоимость единицы в руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I5
I.	Земляные работы	м3	9I	78 77	I6,5	I3 I3	7 7	98 97	-	-	-	-	-	I,I9 I,05	
2.	Фундаменты	"	27,4	9I5 892	-"-	I5I I47	85 83	II5I II22	-	-	-	-	-	I3,98 I2,I5	
3.	Стены	"	5I,2	I859 2036	-"-	307 336	I73 I90	2339 2562	-	-	-	-	-	28,39 27,75	
4.	Покрытие	м2	I06,7	698 79I	-"-	II5 I3I	65 74	878 996	-	-	-	-	-	6,73 I0,79	
5.	Перегородки	"	7I,9	44I 476	-"-	73 79	4I 44	555 599	-	-	-	-	-	6,58 6,49	

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
6.	Кровля	"	II5	803 II49	-"-	I32 I90	75 I07	I0I0 I446	-	-	-	-	-	I2,26 I5,66
7.	Проемы	м2	37,7	7I9 834	I6,5	II9 I38	67 78	905 I050	-	-	-	-	-	I0,99 II,37
8.	Полы	"	I00,0	583 643	-"-	96 I06	54 60	733 809	-	-	-	-	-	8,90 8,76
9.	Отделочные работы	"	243	3I6 3I8	-"-	52 52	29 30	397 400	-	-	-	-	-	4,82 4,33
I0.	Прочие работы	м3 здан.	358	I35 I20	-"-	22 20	I3 II	I70 I5I	-	-	-	-	-	2,06 I,64
	Итого по смете:			6547 7336		I080 I2I2	609 684	8236 9232	-	-	-	-	-	I00 I00

Показатели по графе I5 приведены для зональных цен

Главный инженер проекта Л.Володина
Начальник сметного отдела Н.Трофимов
Составила: В.Командир
Проверила: Г.Шашева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-2

к типовому проекту - молочный блок

на отопление

Сметная стоимость $\frac{0,68}{0,70}$ тыс.руб.

Составлена в ценах 1984 г.

№№ пп	№ пр-етов, УСН, ЕРЕР, цен.и др.	Наименование работ и затрат	Ед. измерен.	Количество	Стоимость единицы Всего	в том числе: осн. зарпл.	экспл. машин	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе: осн. зарпл.	экспл. машин	НУЧП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	I6-35 СРЦч.I п.I3,п.I29 7-1	Трубопроводы из стальных электросварных труб диаметром I6х1 цена:0,66-/0,24-0,I9/xI,02 0,85-/0,24-0,I9/xI,02	пм	58	$\frac{0,8I}{0,80}$	0,21	0,0I	$\frac{47}{45}$	I2	I	I3
2	I6-36 СРЦч.I п.I4,п.I30 2-1	Т о ж е диам.25х2 цена: 0,9I-/0,3-0,29/xI,02	пм	36	0,9	0,21	0,0I	34	8	-	8
3	I6-37 7-1 СРЦ ч.I п.I5,п.I30	Т о ж е диам.32х2 цена: I,03-/0,39-0,3/x1,02 I,02-/0,39-0,3/xI,02	пм	8	$\frac{0,94}{0,93}$	0,21	0,0I	$\frac{8}{7}$	2	-	2
4	I6-35 7-1	Трубопроводы из стальных водогазопроводных труб д=I5 мм для отопления	пм	8	$\frac{0,86}{0,85}$	0,21	0,0I	7	2	-	2
5	I6-35 7-1	Т о ж е, диам. 20 мм	пм	4	0,9I	0,21	0,0I	4	I	-	I
6	I6-37 7-1	Т о ж е, диам. 25 мм	пм	2	$\frac{I,03}{I,02}$	0,21	0,0I	2	-	-	-

ТП 801-2-59.85 - 28 - 9172/5

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата

1:	2 :	3	: 4 :	5 :	6 :	7 :	8 :	9 :	10 :	11 :	12
7	I6-219 п.22	Испытание системы	пм	II8	0,0394	0,0373	-	5	4	-	4
8	СРЦ ч.III п.91	Вентиль запорный муфтовый I5кч I6п, д-I5 мм	шт.	11	I,2	-	-	I3	-	-	-
9	-"- п.92	То же д-20 мм	шт.	3	I,42	-	-	4	-	-	-
I0	-"- п.93	То же д-25 мм	шт.	2	I,64	-	-	3	-	-	-
II	-"- п.95	То же д-40 мм	шт.	2	3,02	-	-	6	-	-	-
I2	I8-109 5-1	Радиаторы М I4 АО	экм	32,6	7,66 / 8,I3	0,25	0,06	250 / 265	8	2	I0
I3	I8-I79 I0-1	Гребенки из стальных эл.сварных труб длиной I,6м,с входными патрубками 45х2 цена: 28,4-I,3I+0,42хI,6	шт.	2	27,76	5,55	0,22	56	II	-	II
I4	I8-I84 II-1	Грязевик из стальных труб диаметром входного патрубка д-45 мм	шт.	I	20,6	2,39	0,25	2I	2	-	2
I5	I8-I96 II-6	Воздухосборник диам.I59 х 4,5	шт.	4	7,29	I,22	0,I2	29	5	I	6
I6	I6-2I0 20-1	Врезка бобышки д-40	шт	6	6,62 / 6,6I	3,I4	0,08	40	I9	I	20
I7	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска трубопроводов за 2 раза	м2	7,3	0,605 / 0,608	0,384	0,0003	4	3	-	3
I8	I5-6I4 I64-8	То же нагревательных приборов	м2	27,7	0,605 / 0,608	0,385	0,0003	I7	II	-	II

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	26-7 СРЦ ч1 п.147 2-7	Изоляция трубопроводов полуцилиндрами минватными на синтетической связке цена: 16,8+16,1х0,98 16,9+16,1х0,98	м³	0,06	32,58 / 32,68	11	0,24	2	-	-	-
20	26-70 13-7 СРЦч1 п376	Покровный слой из стеклоруберойда цена: 0,247+0,48х1,15 0,248+0,48х1,15	м²	3,0	0,799 / 0,80	0,144	0,0049	2	-	-	-
		Итого:	руб.					554 / 567	88	5	93
		Пуск и регулировка 2 %	"					2	"	-	2
		Итого	руб.					556 / 569	88	5	95
		Накладные расходы 13,3% по п.п.1-16 руб.						70 / 72	-	-	-
		Накладные расходы 16,5% по п.п.17-20 руб.						4	-	-	-
		Итого	руб.					630 / 645	88	5	95
		Плановые накопления 8 %	руб.					50 / 52	-	-	-
		ИТОГО	руб.					680 / 697	88	5	95

Главный инженер проекта Л.Володина

Начальник сметного отдела Н.Трофимов

Составила Н.Ревенко

Проверила С.Степанова

К Ф ЦИТИ 1987 г. Дзюро з 5202т

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-3

к типовому проекту - молочного блока

На вентиляцию

Сметная стоимость 0,470 / 0,487 тыс.руб.

Составлена в ценах 1984 г.

№№ пп	№ пр-та УСН,ЕРЕР цен и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость един. всего	в т.ч. осн. з/п	в т.ч. экспл. машин	Общая стоимость руб. всего	в т.ч. осн. з/п	в т.ч. экспл. машин	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I4-I7 I0-I	Вытяжная вентиляционная шахта ВВШ 2-2К	м2	I,6	I6,2 / I6,7	2,06	0,I5I	26 / 27	3	-	3
2	20-496 II-I	Зонт над шахтой	шт	I	4,68 / 4,6I	I,72	0,0I	5	2	-	2
3	20-503 II-5	Зонт 2400х600х500	шт	3	30,6 / 30,3	5,79	0,09	92 / 9I	24	-	24

ол

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4	20-559 I3-I	Узел прохода УП2-I5 диам. 280 мм	шт	I	I8,2 / I8,3	I,63	0,I	I8	2	-	2
5	20-526 I2,I	Дефлектор Д00:000-0I диам. 280 мм	шт	I	9,25 / 9,27	2,38	0,03	9	2	-	2
6	20-4 I-I	Воздуховод из тонколистовой стали Д-3I5	м2	I,5	5,2I	0,88	0,04	8	I	-	I
7	20-92	То же, толщ. 2 мм периметром 5800 мм	м2	3,48	8,96 / 8,27	0,33	0,05	3I	I	-	I
8	СРЦч.Ш п.I487	Металлическая сетка сечением 200х200	м2	0,04	3,75 / 3,73	-	-	-	-	-	-
9	I5-6I2 I64-2	Масляная окраска зонта	м2	0,8	0,266 / 0,322	0,066	0,0003	-	-	-	-

К Ф ЦНТИ 1988 г. Дилер з 5202т

ол

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Приточный шкаф ПШ-2									
I0	I0-28 4-I	Каркас шкафа из брусьев	м3	0,4	II0 II6	I2,9	I,3	44 46	5	I	6
II	I0-I07 20-3	Заполнение проема шкафа блоками дверными	м2	6,2	2,0 2,6	0,67	0,I3	I2 I6	4	I	5
I2	СРЦч.II п.2I7	Стоимость дверных блоков	"	6,2	I5,0 I6,2	-	-	93 I00	-	-	-
I3	I0-46 8-3	Обшивка стен шкафа досками	м2	3,I	3,23 3,49	0,76	0,02	I0 II	2	-	2
I4	24-383 33-8а	Утепленный клапан Цена: 32,92xI,25+0,08x xI,I5x6,2xI,I2	м2	0,32	48,I8	0,94	0,09	I5	2	-	2

К Ф ЦИТП [illegible] 5202т

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I5	20-66I I6-I	Лебедка ЛР.00.000	шт	I	0,54 / 0,55	0,43	0,0I	I	I	-	I
I6	Пр-нт I9-06 ч.II п.I0--0I7	Стоимость 5,I3xI,05xI,05	"	I	5,66	-	-	6	-	-	-
I7	Пр-нт 25-0I	Стоимость блока	шт	4	0,35	-	-	I	-	-	-
I8	20-408 7-I	Решетки жалюзийные Р400 сх.IУ	"	4	I,63 / I,64	0,85	0,05	7	3	-	3
		Итого	руб.					378 / 392	52	2	54
		Накладные расходы I6,5% по п.п.I,8-I2 /I85/ 200	руб.					3I / 33	-	-	-
		Накладные расходы I3,3% /I93/ I92	руб.					26 / 26	-	-	-

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата

ол

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого:	руб.		-	-	-	435 451	50	2	52
		Плановые накопления 8%	"					35 36			
		Всего:	руб.					470 487	50	2	52

Главный инженер проекта Л.Володина
Начальник сметного отдела Н.Трофимов
Составил: ст.инженер Н.Ревенко
Проверил: вед.инженер С.Степанова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-4

к типовому проекту доильно-молочного блока

На водопровод холодный /трубопровод из стальных труб/

Сметная стоимость 0,I3 тыс.руб.

Составлена в ценах I984 г.

Основание: чертежи ВКСО_I

№№ пп	№ пр-та УСН,ЕРЕР цен.и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость един. всего	в том числе осн. з/п	в том числе экспл. машин	Общая стоим.руб. всего	в том числе осн. з/п	в том числе экспл. машин	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	СРЦч.Ш п.90	Вентиль запорный муфтовый Д-50 I5ч8р	шт	2	3,8I 3,84	-	-	8	-	-	-
2	-"- п.89	То же, Д-40	"	I	3,I2 3,I3	-	-	3	-	-	-
3	-"- п.86	То же, Д-20	"	3	I,48	-	-	4	-	-	-

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

ол

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4	-"- п.85	То же, Д-I5	"	I	I,25 I,26	-	-	I	-	-	-
5	п.5I9	Головка соединительная Д-50	шт	I	0,66	-	-	I	-	-	-
6	СРЦч.Ш п.I943	Кран водоразборный д-I5мм ГОСТ 20275--74	шт	2	0,5I	-	-	3	-	-	-
7	I6-45 7-3	Трубы стальные водогазопроводные легкие черные Д--I5 ГОСТ 3262-75	м	I3	I,2	0,23	0,0I	I6	3	-	3
8	I6-42 7-3	То же, Д-20	м	I3	I,35	0,23	0,0I	I8	3	-	3
9	I6-45 7-3	То же, Д-40	м	II	I,79	0,23	0,0I	20	3	-	3
I0	I6-46	То же, Д-50	м	6	2,2I 2,2	0,29	0,03	I3 I3	2	-	2

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата

ол

I	2	3	4	5	6	7	8	8	I0	II	I2
II	I6-2I9 22	Испытание системы	м	43	0,0394	0,0373	-	2	2	-	2
I2	I6-2 I-2	Трубы чугунные напорные водопроводные д--65 ГОСТ 6625-5I	м	5	3,29	0,27	0,05	I6	I	-	I
I3	I5-6I4 I64	Масляная окраска трубопроводов за 2 раза труб Д - до 50мм	м2	7,4	0,605 0,608	0,384	0,0003	4	3	-	3
		Итого:	руб.					I09	I7	-	I7
		Накладные расходы I6,5% /по п.I2//4/	"					I			
		Накладные расходы I3,3% /I05/	"					I4	-	-	-
		Итого:	руб.					I24	-	-	-
		Плановые накоплен.8%	"					I0			
		Всего	руб.					I34	I7	-	I7

Главный инженер проекта Л.Володина Составила: Н.Ревенко
Начальн. сметного отдела Н.Трофимов Проверила: С.Степанова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-5

к типовому проекту доильно-молочного блока

на горячее водоснабжение

Сметная стоимость 0,10 тыс.руб.

Составлена в ценах 1984 г.

Основание: ВК СО-I

№№ пп	№ прейск., УСН, ЕРЕР, цен.и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы Всего	в том числе: осн. зарпл.	экспл. машин	Общая стоимость /руб./ Всего	в том числе: осн. зарпл.	экспл. машин	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
1	Пр-нт 23-07 п.I-0181	Вентиль запорный муфтовый д-32мм I5Б 16к цена: 2,05хI,098 2,05хI,095	шт.	1	2,25 / 2,24	-	-	2	-	-	-
2	-"- п.I-0180	Т о ж е, д-25 мм цена: I,60хI,098 I,60хI,095	шт.	1	I,76 / I,75	-	-	2	-	-	-
3	-"- п.I-0179	Т о ж е, д-20 мм цена: I,I5хI,098 I,I5хI,095	шт.	1	I,26	-	-	I	-	-	-
4	-"- п.I-0021	Кран пробно-спускной сальниковый д-I5 мм I0Б 8бкI цена: I,45хI,098 I,45хI,095	шт.	1	I,59	-	-	2	-	-	-
5	СРЦ ч.III п.I943	Кран водоразборный д-I5мм ГОСТ 20275-74	шт.	2	I,51	-	-	3	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Пр.24-07 п.06-02	Смеситель для мойки СМ-М-МВ ГОСТ 19802-74	шт.	2	4,74	-	-	10	-	-	-
7	16-41 7-3	Трубы стальные водогазопроводные д-15мм ГОСТ 3262-75	м	12	1,2	0,23	0,01	14	3	-	3
8	16-42 7-3	То же д-20 мм -"-	м	13	1,35	0,23	0,01	18	3	-	3
9	16-43 7-3	То же д-25 мм -"-	м	11	1,36	0,23	0,01	15	3	-	3
10	16-44 7-3	То же д-32 мм -"-	м	9	1,58	0,23	0,01	14	2	-	2
11	16-219 22	Испытание системы	м	45	0,0394	0,0373	-	2	2	-	2
		Итого	руб.					83	13	-	13
		Накладные расходы 13,3%	"					11			
		Итого	руб.					94			
		Плановые накопления 8 %	"					8			
		ВСЕГО	руб.					102	13	-	13

Главный инженер проекта Л.Володина

Начальник сметного отдела Н.Трофимов

Составила: Ст.инженер Н.Ревенко

Проверила: Ст.инженер С.Степанова

К Ф ЦИТП 1982 г. 20000 з 5202г

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-6

к типовому проекту - доильно-молочного блока

на канализацию

Сметная стоимость $\frac{0,24}{0,25}$ тыс.руб.

Составлена в ценах 1984 г.

Основание: чертежи ВК СО-1

№ пп	№ прейск., УСН, ЕРЕР, цен.и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы Всего	в том числе: осн. зарпл.	эксплуат. машин	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе осн. зарпл.	эксплуат. машин	НУЧП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	I6-31 5-2	Трубы чугунные канализационные д-100 мм ГОСТ 6942-73-по стенам зданий	м	I3	4,53 / 4,58	0,49	0,03	60	6	-	6
2	I6-28 4-2	То же, д-100мм в земле	м	5	3,01	0,39	0,03	I5	2	--	2
3	I6-30 5-1	То же, д- 50мм по стенам зданий	м	5	3,21 / 3,22	0,45	0,02	I6	2	-	2
4	I7-25 I-5	Умывальник прямоугольный без спинки ОСТ 23759-79	шт	I	I8,7 / I9,5	I,37	0,07	I9 / 20	I	-	I
5	I7-89 6,4	Раковина стальная эмалированная ГОСТ 8631-75	шт.	2	9,I8 / 9,2	0,63	0,04	I8	I	-	I
6	I7-37 I-I0	Трап чугунный эмалированный ГОСТ I3II-73 ТК-100	шт.	2	I4,6 / I4,8	I,I4	0,03	29 / 30	2	-	2
7	I7-36 I,9	То же, ТК-50	шт	I	6,3I / 6,34	0,29	0,02	6	-	-	-

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	17-62 4-2	Унитаз тарельчатый с прямым выпуском ГОСТ 22847-77	шт.	1	25,1 / 29,7	1,86	0,14	25 / 30	2	-	2
9	1-960 80-2	Разработка грунта II-ой группы вручную	$м^3$	6,0	0,745	0,745	-	4	4	-	4
10	1-963 81-2	Обратная засыпка грунта вручную	"	6,0	0,46	0,46	-	3	3	-	3
		Итого	руб.					195 / 202	23	-	23
		Накладные расходы 16,5% по п.п. 9,10 /7/	"					1			
		Накладные расходы 13,3% /188/ /195/	"					25 / 26			
		Итого	руб.					221 / 229	23	-	23
		Плановые накопления 8%	"					18			
		Всего:	руб.					239 / 247	23	-	23

Главный инженер проекта Л.Володина

Начальник сметного отдела Н.Трофимов

Составила :Ст.инженер Н.Ревенко

Проверила: Ст.инженер С.Степанова

К Ф ЦИТИ 1985 г. Дисп. 5202г

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-7

К типовому проекту молочного блока

на электроосвещение

Сметная стоимость 0,22/0,22 тыс.руб.

в том числе:

а/ оборудование -/- -"-

б/ монтажных работ 0,22/0,22 -"-

Составлена в ценах 1984 г.

№№ пп	Обоснование	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Вес Ед.	Вес Общ.	Стоимость единицы: Оборудование	Монтажных работ: Всего	в т.числе: осн. зарпл	в т.числе: экспл. маш. / в т.ч. зарпл.	Общая стоимость, руб: Оборудование	Монтажных работ: Всего	в т.числе: осн. зарпл.	в т.числе: экспл. маш. / в т.ч зарпл
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		I. Монтажные работы:												
1	8-612-2	Щиток осветительный ЩОЗ-3	шт.	I			-	3,86	I,48	0,08 / 0,03	-	4	1	-
2	8-5932	Монтаж светильников с лампами накаливания с подвесом на крюках	шт.	I9				I,I6	0,488	0,58 / 0,I82		22	9	II / 3
3	8-604-I	То же, бокового	шт	I				0,924	0,342	0,245 / 0,08		1	-	-
4	9-592-3	Выключатель брызгозащищенный	шт	I4				0,498	0,384	0,01 / -		7	5	-
5	8-522-5	Розетка штепсельная брызгозащищенная	шт	1				2,32	I,02	0,05 / 0,01		2	1	-
6	8-400-1	Прокладка кабеля АВРГ суммарным сеч.до I0мм2.	I00м	0,35				60,8	23,4	22,8 / 8,4		21	8	8 / 3

К Ф Ц ИТИ ... 5282-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	8-400-2	То же,сеч.до 16 мм^2	100м	0,15				68,0	24,2	26,2 / 9,68		10	4	4 / 1
8	8-146-1	То же,весом 1м до 1кг	100м	0,08				48,0	18,2	12,7 / 4,04		4	1	1 / -
9	8-153-5	Заделки для кабеля АВРГ сеч.до 16 мм2	шт	2				3,55	1,08	-		7	2	-
		И т о г о	руб.									78	31	24 / 7
		Накладные расходы на зарплату 87 %	"									27		
		И т о г о	руб.									105		
		Плановые накопления 8%	"									8		
		Итого по I разделу	руб.									113	31	24 / 7
		II. Материальные ресурсы, не учтенные ценником:												
10	I5-17 п.2-245 СРЦ ч.У	Щиток осветительный ЩОЗ-3 цена: 3,8хI,076 3,8хI,075	шт	1					4,09			4		
11	I5-07 п.I-023 СРЦ-ч.У	Светильник НСП09-200 2,85 х I,082	шт.	12					3,08			37		
12	I5-07 п.3-022 СРЦ ч.У	Светильник ПО-02 I,75 х I,032	шт.	2					I,89			4		
13	I5-07 п.I-045 СРЦ ч.У	То же , НСПО3х60 I,25 х I,082	шт.	5					I,35			7		
14	СРЦ ч.У стр.I82	То же 6КВ-60 I,9I х I,082	шт.	I					2,07			2		

Ф 1ЧМ 1988 г. 52021

1:	2 :	3	: 4 :	5	: 6 :	7 :	8 :	9 :	10 :	11 :	12 :	13 :	13 :	14:	15
I5	МТ-092 СРЦ ч.У	Лампа накаливания Б220-200	шт.	II				0,44				5/5			
I6	-"-	Т о ж е, Б220-I50	"	3				0,4				1/1			
I7	-"-	Т о ж е Б220-60	"	5				0,I74				1/1			
I8	-"-	Т о ж е Б220-25	"	1				0,II7				-			
I9	СРЦ ч.У стр.I97	Выключатель однополюсный брызгозащищенный	шт	I4				I,35				26/26			
20	-"- стр.202	Розетка штепсельная У-220	шт.	I				0,7				1/1			
21	I5-09 тб.2005 СРЦ ч.У	Кабель АВРГ сеч.2х2,5мм2 цена: 122х I,I05 / 122х I,I04	км	0,035				I34,8I / I34,7				5/5			
22	-"-	То же,3х2,5мм2 I75х I,I05 / I75х I,I04	"	0,0I5				I93,4 / I93,2				3/3			
23	-"-	То же, сеч. 2хI6 мм2 430х I,I05 / 430х I,I04	"	0,008				475,2 / 474,7				4/4			
24	24-05 п.I-364 СРЦ ч.У	Коробка ответвительная 0,4 х I,082	шт.	8				0,43				3/3			
		И т о г о	руб.									I03			
		Плановые накопления 8%										8			
		Итого по II разделу	руб.									III			
		Примечание: Числитель для I терр-на Знаменатель -"- IУ -"-										III			
		Всего по смете	руб.									224	3I		24
		Главный инженер проекта										224			7
		Начальник сметного отдела													
		Составила:													
		Проверила: Рук.группы													

Л.Володина
Н.Трифонов
Л.Личадеева
Т.Вознесенская

ТП 801-2-59.85

-45-

9172/5

Ф.Цена 2х80 = 5282

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-8

к типовому проекту молочного блока

на силовое электрооборудование

Сметная стоимость 0,45 / 0,45 тыс.руб.
в том числе:
а/ оборудование 0,09 тыс.руб.
б/ монтажных работ 0,36 /0,36 тыс.руб.

Составлена в ценах 1984 г.

Основание: чертеж 8-2

№№ пп	№ прейск., УСН, ЕРЕР, цен.и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. измерения	Количество	Вес ед.	Вес общ.	Стоимость единицы: оборудование	монтажных работ всего	в том числе: осн. зарпл	в том числе: эксплуат. маш.	Общая стоимость, руб.: оборудование	монтажных работ всего	в том числе: осн. зарпл	в том числе: эксплуат. машин
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		1.Оборудование и монтажные работы												
1	I5-17 п.2-063 8-571-3	Шкаф силовой распределительный СПМ75-IУ3	шт.	1			49,50	I0,6	4,95	1,52 / 0,59	50	II	5	2 / 1
2	8-574-1	Подготовка к включению рубильника трехполюсного до 250а	полюс	3					0,53	0,2		2	1	
3	8-574-6	То же, предохранителей до 250а	шт	I5				0,66	0,34			I0	5	
4	I5-04 п.0I-162 8-525-3	Автоматический выключатель АЕ-2056	шт.	I			I6,50	3,66	I,55	0,07 / 0,01	I7	4	2	-
5	-"- п.04-224 8-531-4	Магнитный пускатель ПМЕ-122	шт.	2			5,70	3,4	I,49	0,08 / 0,01	II	7	3	-
6	-"- п.04-196	То же, ПМЕ-022	шт.	I			5,20	3,4	I,49	0,06 / 0,01	5	3	I	-

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	I5-04 п.I8-093 8-529-5	Кнопка управления ПКЕ-212-2	шт.	3		I,95	I,99	I,09	I,05 0,01	6	6	3	-
8	8-I46-1	Прокладка кабеля АВРГ весом Iм до 2кг с креплением скобами	I00м	0,64			48,0	I8,2	12,7 4,04		3I	I2	8 3
9	8-I53-6	Заделки для кабеля АВРГ сечение до 70 мм2	шт.	2			4,57	I,26			9	3	-
I0	8-I53-5	То же,сеч.до I6 мм2	"	2			3,55	I,08			7	2	
II	8-400-2	Прокладка кабеля АВРГ суммарным сеч.до I6 мм2 с креплением скобами	I00м	0,59			6,80	25,0	28,2 8,88		40	I5	I7 5
I2	8-406-6	Прокладка труб стальных диам.20 мм в полу	I00м	0,4			29,9	I6,2	5,65 I,47		I2	6	2 1
I3	8-409-1	Затягивание провода АПВ сеч.2,5 мм2 в проложенные трубы,первый провод	I00м	0,4			4,88	2,36	2,23 0,7I		2	1	1 -
I4	8-409-II	То же,последующий	-"-	I,25			I,2I	I,I4			2	1	
I5	8-48I-I9	Подключение электродвигателей к сети весом до 0,1т	шт.	8			I,38	0,94			II	8	-
		Итого	руб.							89	I57	68	30 I0
		Транспорт 3 %	"							3			
		Итого	"							92			
		Загот.складск.расходы I,2%	"							I			
		Итого	"							93			
		Накладные расходы на з/п 87%	"								59		
		Итого	"								2I6		

ТП 80I-2-59.85

-47-

9172/5

Ф Цена 1981 г. Акт № 52627

1:	2	3	4	5	6:	7:	8	9	10	11:	12:	13:	14	15
		Плановые накопления 8 %	руб.									17		
		Итого по I разделу	руб.								93	233	68	30/10
		II. Материальные ресурсы, не учтенные ценником:												
16	I5-09 т6.2-005 СРЦ ч.У	Кабель АВРГ сеч.3х10+1х6мм2 цена: 365х1,2х1,105 / 365х1,2х1,104	км	0,01				483,99 / 483,55				5 / 5		
I7	-"-	То же АВРГ сеч.3х35+1,16мм2 цена: 1045х1,2х1,105 / 1045х1,2х1,104	км	0,055				1385,7 / 1384,4				76 / 76		
I8	-"-	То же сеч.3х4+1х2,5 мм2 цена: 215х1,2х1,105 / 215х1,2х1,104	км	0,06				285,1 / 284,8				I7 / I7		
I9	СРЦ ч.У стр.I50	Провод АПВ сеч.2,5мм2	км	0,I7				22,0				4/4		
20	СРЦ ч.I стр.68	Труба стальная электросварная диам.20 мм	м	40				0,I3				5/5		
21	24-05 п.1-364	Коробка ответвительная 0,4 х I,082	шт.	9				0,43				4/4		
		И т о г о	руб.									111/111		
		Плановые накопления 8%	"									9		
		Итого по П разделу	руб.									120		
		Примечание: В числителе для I тер.района в знаменателе для IУ тер.района												
		Всего по смете	руб.									446/446	68	30/10
		в том числе оборудование "									93			

Главный инженер проекта Л.Володина
Начальник сметного отдела Н.Трофимов

Составила /Д.Личадеева/ Проверила: Рук.группы Т.Вовнесенская

ТП 801-2-59.85 -48- 9172/5

Ф Цитп зак. 2 экз. 5202-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-9

К типовому проекту молочного блока
на приобретение и монтаж К И П и автоматики

Сметная стоимость 0,03 / 0,03 тыс.руб.
в том числе:
а/ оборудование 0,02 тыс.руб.
б/ монтажных работ 0,01 тыс.руб.

Составлена в ценах 1984 года

Основание:

№№ пп	№ прейск., УСН, ЕРЕР, цен и др.	Наименование оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Оборудование	Стоимость единицы: Монтажных работ: Всего	Стоимость единицы: Монтажных работ: в том числе: осн. зарпл.	Стоимость единицы: Монтажных работ: в том числе: экспл. машин в т.ч. зарпл.	Общая стоимость, руб.: Оборудование	Общая стоимость, руб.: Монтажных работ: Всего	Общая стоимость, руб.: Монтажных работ: в том числе: осн. зарпл.	Общая стоимость, руб.: Монтажных работ: в том числе: экспл. машин в т.ч. зарпл.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1. Оборудование и монтажные работы:										
1.	I7-06-48 п.I-286 п.I-752 II-I-I	Термометр стеклянный технический прямой с оправой 0,85 + I,50	шт.	2	2,35	0,21	0,21	-	5	I	-	-
2.	-"-	Т о ж е, запасной	шт.	2	2,35				5			
3	I7-04 п.2-000I II-93-1	Манометр показывающий общего назначения ОБМI-100	шт.	2	2,30	0,8	0,77		5	2	2	-
4	I2-809"I	Кран контрольный трехходовый I4 МI	шт.	2		0,8I	0,75			2	2	-
5	12-523-4	Прокладка импульсного трубопровода	м	2		0,21	0,I9			1	-	-

К Ф ЦИТП Инвет. Дикого 5 5262т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Итого	руб.						15	6	4	-
		Траснспорт 3 %	"						-			
		Итого	"						15			
		Загод.складск.расходы 1,2%							-			
		Итого	руб.						15			
		Накл.расходы 80% на з/п	"							3		
		Итого	руб.							9		
		Плановые накопления 8%	"							1		
		Итого по I разделу	руб.						15	10	4	-
		II.Материальные ресурсы,не учтенные ценником										
6	СРЦ ч.III стр.78	Кран контрольный трехходовый 14 МI	шт.	2		1,08				2/2		
7	01-13 тб.18-1	Труба стальная бесшовная 14х2х6000 0,47х1,026	м	2		0,48				1/1		
		Итого	руб.							3/3		
		Плановые накопления 8 %	"							-		
		Итого по II разделу	руб.							3/3		
		Примечание: В числителе для I тер.района в знаменателе для IУ тех.района.										
		Всего по смете	руб.							28/28	4	-
		в том числе оборудование							15			

Главный инженер проекта Л.Володина

Начальник сметного отдела Н.Трофимов

Составила /Л.Личадеева/ Проверила: Рук.группы Вознесенская

К Ф Ц ИТП МОСГ • Дзюро 5 2027

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-10

к типовому проекту молочного блока

на телефонизацию
/вариант с воздушным вводом/

Сметная стоимость 0,03 тыс.руб. / 0,03 тыс.руб.
в том числе:
а/ оборудование 0,01 тыс.руб.
б/ монтажных работ 0,02 тыс.руб.

Составлена в ценах 1984 г. Основание:

№ пп	№ прейск. УСН, ЕРЕР, цен.и др.	Наименование оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы: Оборудование	Монтажных работ: всего	в том числе: осн.зарпл.	экспл.маш. в т.ч. зарпл.	Общая стоимость /в руб./: Оборудование	Монтажных работ: всего	в том числе: осн. зарпл.	экспл. машин в т.ч. зарпл.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Оборудование и монтажные работы:										
1	62-03 п.12 I0-127-5	Аппарат телефонный ТАН-78	шт.	1	8,10	0,37	0,31	-	8	-	-	-
2	I0-972-I8	Ввод абонентский	ввод	1		3,I7	I,53	0,41 / 0,I3		3	2	
3	34-646	Труб о стойка	шт	1		6,55	I,78			7	2	
4	I0-54-I2	Прокладка провода ТРП по стене	I00м	0,2		II,2	I0,8			2	2	
5	I0-54-I2	Прокладка провода ЛТВ	-"-	0,03		II,2	I0,8			-	-	
		Итого	руб.						8	I2	6	-

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Траснспорт 3 %	руб.						-			
		Итого	"						8			
		Загот.склад.расходы 1,2 %	"						-			
		Итого	"						8			
		Накладные расх.на з/пр 84%	"							5		
		Итого	"							17		
		Плановые накопления 8 %	"							1		
		Итого по I разделу	руб.						8	18	6	-
		П. Материальные ресурсы,не учтенные ценником										
6	15-09 тб 7-029 СРЦ ч.У	Провод ТРП 1,2 мм^2 9,6 х 1,116 9,6 х 1,114	км	0,02		10,71 / 10,69				1 / 1		
7	15-09 тб.7-039 СРЦ ч.У	Провод ЛТВ 47 х 1,116 47 х 1,114	км	0,03		52,5 / 52,4				-		
		Итого	руб.							1 / 1		
		Плановые накопления 8 %	"							-		
		Всего по смете по П разделу								1 / 1		
		Примечание: В числителе -для I тер.района в знаменателе -для IУ тер.района										
		Итого по смете	руб.							27 / 27	6	-
		в том числе оборудование	"						8			

Главный инженер проекта Л.Володина

Начальник сметного отдела Н.Трофимов

Составила Л.Личадеева Проверила: Рук:группы Т.Вознесенская

К Ф ЦИТИ ... 5202г

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-II

к типовому проекту молочного блока

на радиофикацию

/вариант с воздушным вводом/

Сметная стоимость 0,04 / 0,04 тыс.руб.
в том числе:
а/ оборудование 0,01 тыс.руб.
б/ монтажных работ 0,03 тыс.руб.

Составлена в ценах 1984 г.

Основание:

№№	№ прейск. УСН, ЕРЕР, цен.и др.	Наименование оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Оборудование	Стоимость единицы: монтажных работ: Всего	Стоимость единицы: монтажных работ: в том числе: осн. зарпл.	Стоимость единицы: монтажных работ: в том числе: экспл. машин в т.ч. зарпл.	Общая стоимость /в руб./: Оборудование	Общая стоимость /в руб./: монтажных работ: всего	Общая стоимость /в руб./: монтажных работ: в том числе: осн. зарпл.	Общая стоимость /в руб./: монтажных работ: в том числе: экспл. машин в т.ч. зарпл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		I.Монтажные работы и оборудование										
1	Пр-нт Минторговли I0-397,-7	Громкоговоритель ГА-Ш -0,I5	шт.	I	5,0	2,73	2,34	-	5	3	2	-
2	I0-397-5	Трансформатор абонентский	шт.	1		I,49	I,24			1	1	
3	34-64I	Радиотрубостойка	шт.	1		I4,2	4,34			I4	4	
4	I0-972-I8	Ввод абоненсткий	ввод	1		3,17	1,53	0,4I / 0,13		3	2	
5	8-402-2	Прокладка провода ПТПЬ по стене скрыто	I00 м	0,2		12,7	7,55	3,7I / I,18		3	2	1 / -

К Ф ЦИТП [illegible] 5202г

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Итого руб.							5	24	11	1/1
		Транспорт 3 % "							-			
		Итого "							5			
		Загот.склад расх.1,2% "							-			
		Итого руб.							5			
		Накл.расх.на з/пл.84% "								8		
		Тоже по п.5 - 87% "								2		
		Итого руб.								34		
		Плановые накопления 8% "								3		
		Итого по I разделу руб.							5	37	11	1/1
		П.Материальные ресурсы,не учтенные ценником										
6	15-09 тб.7-031 СРЦ ч.У	Провод ПТПЖ сеч.2х1,2 цена: 18,80х1,116 / 18,80х1,114 км 0,02					20,98 / 20,94			1/1		
		Итого руб.								1/1		
		Плановые накопления 8% "								-		
		Итого по II разделу руб.								1/1		
		Примечание: В числителе - для I тер.района в знаменателе - для IУ тер.района										
		Всего по смете руб.								43/43	11	1
		в том числе ободудование							5			

Главный инженер проекта Л.Володина

Начальник сметного отдела Н.Трофимов

Составила Л.Личадеева

Проверила:Рук.группы Т.Вознесенская

К Ф ЦНТИ 1988 г. Дисп. 5 5202г

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-12

К типовому проекту молочного блока

На молниезащиту

Сметная стоимость 0,01 тыс.руб.

в том числе:

а/ оборудование – тыс.руб.

б/ монтажных работ 0,01 тыс.руб.

Составлена в ценах 1984 г.

Основание:

№№ пп	№ прейск. УСН, ЕРЕР, цен.и др.	Наименование оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Оборудование	Монтажных работ: Всего	в том числе: осн. зарпл.	в том числе: экспл. машин	Общая стоимость (в руб.): Оборудование	Монтажных работ: Всего	в том числе: осн. зарпл.	в том числе: экспл. машин
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		I. Строительные работы										
1	I-936	Рытье траншей вручную в грунте II группы для прокладки шины заземления	100м³	0,01		101	101			1	1	
2	I-968	Обратная засыпка траншей	-"-	0,01		46	46			1	1	
		И т о г о	руб.							2	2	
		Накладные расходы 16,5%	"							-		
		И т о г о	руб.							2		
		Плановые накопления 8 %	"							-		
		Итого по I разделу	руб.							2	2	

ТП 801-2-59.85

- 55 -

9172/5

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		П. Монтажные работы										
3	8-472-2	Прокладка шины заземления из полосовой стали сеч.160 мм2 в траншее	100м	0,03		27,0	6,8	0,9 / 0,1		1	-	-
4	8-471-1	Забивка электродов из угловой стали	шт.	2		1,93	0,46	0,07 / 0,01		4	1	-
5	10-972-13	Защита спусков металлическим углом	м.	3		0,87	0,19	0,06 / 0,02		3	1	-
		Итого	руб.							8	2	-
		Накладные расходы на з/пл 87 %	"							2		
		Итого								10		
		Плановые накопления 8 %	"							1		
		Итого по П разделу	руб.							11	2	
		Всего по смете	руб.							13	4	
		в т.ч. строительные работы	руб.							2		

Главный инженер проекта Л.Володина

Начальник сметного отдела Н.Трофимов

Составила Л.Личадеева

Проверила: Рук.группы Т.Вознесенская

К Ф ЦИТИ 1982 г. Дюпо 5202т

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I3

к типовому проекту молочного блока

На приобретение и монтаж технологического оборудования

Сметная стоимость I3,43 тыс.руб.

в том числе: а/ оборудования II,04 тыс.руб.

б/ монтажных работ 2,39 т.р.

Нормативная условно-чистая продукция I,26 т.р.

Составлена в ценах I984г. Основание: Специф.ТХ-СОI-3

№№ п/п	Шифр и № поз. прейск. УСН, цен. и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	един. изм.	К-во	Масса, т		Стоимость единицы				Общ. стоим./руб./			
					един.	общ.	обо-рудо-вания руб.	монтажн. работ			обо-рудо-вания руб.	монтажн. работ		
								все-го	в т.ч. осн. з/п	экс. машин		все-го	в т.ч. осн. з/п	эксп. машин
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	2I-06 п.2-042 35-I5 Сб.доп. II к=I,05 к прям.затр.	Агрегат доильный АДМ-8 на 200 гол. 36I0 - 744,4	к-т	I	-	-	2865,6	606,8	553,35 II,55		2866	607	553	I2
2.	Каталог Минживмаш п.I.I.2	Материалы, пост. с АДМ-8 744,4xI,07	к-т	I	-	-	-	796	-	-	-	796	-	-
3.	23-0I п.0I-00I 7-28I-I к= 0,75	Насос I,5К-8/I9	к-т	I	-	-	92	I9,2	I0,5	2,63	92	I9	II	3

1:	2 :	3 :	4:	5 :	6:	7:	8 :	9 :	10 :	11:	12 :	13 :	14 :	15
4	21-06 п.2-107 доп.3 35-5-2	Резервуар-охладитель молока РМО-2,5	к-т	1	0,68	0,68	1800	33,1	25,2	5,7	1800	33	25	6
5	24-18-31 п.5	Стол-верстак лабораторный ОРГ- 5364	"	1			56				56			
6	24-03 п.12-190 28-570-5	Центрифуга ЦЛП-24 приводная	"	1			70	6,38	5,25	1,0	70	6	5	1
7	В Т О молочн.пром.	Кран проходной АМ-КП- 50К Д=40 7,6хI,098=8,34 7,6хI,095=8,32	шт.	2				8,34 / 8,32				17		
8	12-820-I	М о н т а ж	"	2				2,18	2,11	0,03		4	4	
9	СРЦ ч.I стр.66	Труба газовая диам.100 мм	м	12				2,12				25		
10	-"-	Т о ж е, д=40 мм	"	40				0,67				27		
11	-"-	То же,оцинкованная для молока	"	14				0,94				13		
12	12-1-1	Монтаж труб д=40мм	"	40				0,48	0,43	0,04		19	17	2
13	12-1-1 К=1,05	То же оцинкованных	"	14				0,5	0,45	0,04		7	6	1
14	12-1-3	Монтаж труб д=100мм	"	12				0,69	0,59	0,08		8	7	1
15	24-08 п.12-117	Бак молокоприёмный И1-ОБМ емк.250 л.	шт.	1			75				75			
16	Доп.3 23-02 п.05-047	Холодильная установка АВ-30	"	1			5360	64,7	43,2	8,2	5360	65	43	8
17	7-35-4м Прил.1 СМО-7	Стоимость электроэнергии	квт/час	630				0,0325				20		

Ф 1,1ПП 0000 • 2000 • 1525г

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I03I9 I666	68I		34
		Начисление на оборудование 7%	"	-	-	-	-	-	-	-	722	-		-
		Итого оборудован.	"	-	-	-	-	-	-	-	II04I	-		-
		Накладные расходы 80% на зарплату	"	-	-	-	-	-	-	-	-	545	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	22II	-	-
		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	-	-	-	-	I77	-	-
		Итого монтаж	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	2388	-	-
		Всего по смете:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I3429	-	68I	34

НУЧП: /68I+34/xI,76=I258

Главный инженер проекта Л.Володина
Начальн.сметного отдела Н.Трофимов
Составил: рук. группы С.Люстерник

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-10а

К типовому проекту молочного б л о к а

на приобретение и монтаж телефонизации /вариант с кабельным вводом/

Сметная стоимость 0,02 / 0,02 тыс.руб.
в том числе:
а/ оборудование 0,01 тыс.руб.
б/ монтажных работ 0,01 / 0,01 тыс.руб.

Составлена в ценах 1984 г.

№ пп	Шифр и № позиц. прейск., УСН, цен. и др.	Наименование оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Оборудование	Стоимость единицы: монтажных работ: Всего	в том числе: осн.зарпл.	в том числе: экспл.машин зарпл.	Общая стоимость /в руб./: Оборудование	Общая стоимость /в руб./: монтажных работ: Всего	в том числе: осн. зарпл.	в том числе: экспл. машин зарпл.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		I.Монтажные работы и оборудование										
1	62-03 п.12 I0-127-5	Аппарат телефонный ТАН-78	шт.	1	8,I0	0,37	0,31		8	-	-	
2	I0-34-7	Прокладка кабеля ПРППМ по стене	I00м	0,05		3I,6	I8,9	5,97 / 1,92		2	1	-
3	I0-54-12	Прокладка провода ТРП по стене	I00м	0,I5		II,2	I0,8			2	2	
4	I0-972-I3	Защита кабеля металлическим уголком	м	3		0,87	0,I9	0,06 / 0,02		3	1	
		И т о г о	руб.						8	7	4	
		Транспорт 3 %	"						-			
		И т о г о	"						8			
		Загот.складск.расх. I,2%							-			
		И т о г о	руб.						8			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Накладные расходы 84% на з/пл.	руб.							3		
		Итого	"							10		
		Плановые накопления 8%	"							1		
		Итого по I разделу	руб.						8	11	4	
		П. Материальные ресурсы, не учтенные ценником										
5	I5-09 тб.7-032 СРЦ ч.У	Кабель ПРППМ 1х2х1,2мм^2 40 х I,I77 40 х I,I87	км	0,05		46,84 / 47,48				1 / 1		
6	-"- тб.7-029 СРЦ ч.У	Провод ТРП I,2 мм^2 9,6 х I,II6 9,6 х I,II4	-"-	0,0I5		10,71 / I0,69				-		
		Итого	руб.							1 / 1		
		Плановые накопления 8%	"							-		
		Итого по II разделу	руб.							1		
		Примечание: В числителе - для I тер.района в знаменателе -для IУ тер.района										
		Всего по смете	руб.						8	20 / 20	4	

Главный инженер проекта Л.Володина

Начальник сметного отдела Н.Трофимов

Составила Л.Личадеева

Проверил: Рук.группы Т.Вознесенская

К Ф ЦИТП [illegible] 5282т

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-IIа

К типовому проекту молочного б л о к а

на приобретение и монтаж радиофикации /вариант с кабельным вводом/

Сметная стоимость 0,03 / 0,03 тыс.руб.
в том числе:
а/ оборудование 0,01 тыс.руб.
б/ монтажных работ 0,02 / 0,02 тыс.руб.

Составлена в ценах 1984 г.

№№ пп	Шифр и № позиц. прейск. УСН, цен. и др.	Наименование оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Оборудование	Стоимость единицы: Монтажных работ: Всего	Стоимость единицы: Монтажных работ: в том числе: осн. зарпл.	Стоимость единицы: Монтажных работ: в том числе: экспл. машин зарпл.	Общая стоимость /руб:/: Оборудование	Общая стоимость /руб:/: Монтажных работ: Всего	Общая стоимость /руб:/: Монтажных работ: в том числе: осн. зарпл.	Общая стоимость /руб:/: Монтажных работ: в том числе: экспл. машин зарпл.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Пр-нт Минторга 10-397-7	Громкоговоритель абонентский ГА-Ш-0,15	шт.	1	5,0	2,73	2,34		5	3	2	
2	10-381-6	Коробка разветвительная УК-2П	шт.	1		2,42	2,22			2	2	
3	10-54-7	Прокладка кабеля ПРППМ по стене	100м	0,05		31,6	18,9	5,97 / 1,92		2	1	-
4	8-402-2	Прокладка провода ПТПЖ скрыто по стене	-"-	0,15		12,7	7,55	3,71 / 1,81		2	1	1 / -
5	10-972-13	Защита кабеля металлическим уголком	м	3		0,87	0,19	0,06 / 0,02		3	1	-
		Итого	руб.						5	12	7	
		Транспорт 3 %	-						-			
		Итого	руб.						5			

К Ф ЦИТП 1984 г. Дилер 5202т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Загот.складск.расходы 1,2%	руб.						-			
		Итого оборудование	"						5			
		Накладные расходы по п.п.1-3, 5 на з/п 84%	"							5		
		То же, по п.4 - 87%	"							1		
		И т о г о	руб.							18		
		Плановые накопления 8%	"							1		
		Итого по I разделу	руб.						5	19	7	1/-
		II. Материальные ресурсы, не учтенные ценником										
6	I5-09 тб.7-032 СРЦ ч.У	Кабель ПРППМ 1х2х1,2мм2 40 х 1,177 40 х 1,187	км	0,005		46,84 / 47,48				-		
7	-"- тб.7-031 СРЦ ч.У	Провод ПТПЖ 1х2х1,2 мм2 18,80 х 1,116 18,80 х 1,114	-"-	0,015		20,98 / 20,94				1/1		
		И т о г о	руб.							1/1		
		Плановые накопления 8 %	"							-		
		Итого по II разделу	руб.							1/1		
		Примечание: В числителе -для 1 тер.района в знаменателе -для IУ тер.района										
		Всего по смете	руб.							25/25	7	1/-
		в т.ч. оборудование	"						5			

Главный инженер проекта Л.Володина

Начальник сметного отдела Н.Трофимов

Составила Л.Личадеева Проверила Т.Вознесенская

ТП 801-2-59.85 -63- 9172/5

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № Iа

к типовому проекту молочного блока с рамным каркасом

Сметная стоимость 24,18 тыс.руб.
25,22

НУЧП _____ тыс.руб.

Показатели по смете:
Стоимость на:
I. Расчетную единицу 8060,0 руб.
8406,67

Составлена в ценах 1985 г.

№№ пп	№ смет и расчетов	Наименование работ	Сметная стоимость тыс.руб.							НУЧП	Технико-экономические показатели		
			строительн. работ	монтажн. работ	оборудован.	прочих затрат	всего	в т.ч. осн. з/п	эксплуат. машин		Един. изм.	К-во	Стоим. един. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I-Iа	Общестроительные работы	8,35 9,34	-	-	-	8,35 9,34	-	-	-	-	-	-
2	I-2	Отопление	0,68 0,70	-	-	-	0,68 0 70	-	-	-	-	-	-
3	I-3	Вентиляция	0,47 0,49	-	-	-	0,47 0,49	-	-	-	-	-	-

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

9172/5

ол

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
4	I-4	Водопровод холодный	0,I3	-	-	-	0,I3		-	-	-	-	
5	I-5	Горячее водоснабжение	0,I0	-	-	-	0,I0		-	-	-	-	
6	I-6	Канализация	0,24 0,25	-	-	-	0,24 0,25		-	-	-	-	
7	I-7	Электроосвещение	-	0,22	-	-	0,22	-	-	-	-	-	
8	I-8	Силовое электрооборудование	-	0,36	0,09	-	0,45		-	-	-	-	
9	I-9	КИП и автоматика	-	0,0I	0,02	-	0,03		-	-	-	-	
I0	I-I0	Телефонизация	-	0,02	0,0I	-	0,03		-	-	-	-	
II	I-II	Радиофикация	-	0,03	0,0I	-	0,04		-	-	-	-	
I2	I-I2	Молниезащита	-	0,0I	-	-	0,0I		-	-	-	-	

Формат А4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I3	I-I3	Технологическое оборудование	-	2,39	II,04	-	I3,43	-	-	-	-	-	-
		Итого:	9,97 II,0I	3,04	II,I7	-	24,I3 25,22	-	-	-	м3	-	-

Главный инженер института С.Ковальчук
Главный инженер проекта Л.Володина
Начальник сметного отдела Н.Трофимов
Составила: инженер С.Командир
Проверила: рук. группы Г.Шашева

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № 5282

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-1а

к типовому проекту молочного блока с рамным каркасом
на общестроительные работы

Сметная стоимость _____ тыс.руб.
Н У Ч П _____ тыс.руб.

Показатели по смете:
Стоимость на:
1. Расчетную единицу _____ руб.
2. 1 м³ объёма здания _____ руб.

Основание: чертежи
Составлена в ценах 1984 г.

№ пп	№ прейск. УСН, ЕРЕР, цен.и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы Всего	в том числе: осн. зарпл.	экспл. машин зарпл.	Общая стоимость /руб./ Всего	в том числе осн. зарпл.	экспл.машин зарпл.	НУЧП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Прибавить:									
		I. Земляные работы									
1	I-65 I-12-5 тех.ч.п.1.11	Разработка грунта П группы экскаватором емк.0,25 м3 в отвал цена: I4,30+I3,76 х 2	100м³	0,09	I7,05	0,54	I6,5I 6	2	-	1 -	1
2	I-234 I-24I т.ч.п.3.48 1.11	Перемещение разработанного грунта в отвал бульдозером цена: /2,39х0,85+I,94х2/1,1	100м³	0,09	6,5	-	6,5 2,11	1	-	1 -	1
3	-"-	То же, обратно	I00м³	0,09	6,5	-	6,5 2,11	1	-	1 -	1
4	I-260 т.ч.п.1.11 I-3I-5	Обратная засыпка грунта бульдозером за стены фун-									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		даментов цена: 1,39 х 1,1	100м³	0,05	1,53	-	1,53 / 0,47	-	-	-	-
5	I-968 I-81,2	Обратная засыпка грунта вручную	100м³	0,02	46	46	-	1	1	-	1
		Итого по I разделу	руб.					5	1	3	4
		II. Фундаменты									
6	6-21 6-1-21	Фундаментов ленточные бутобетонные	м³	2,6	31,7 / 3,03	I,74	0,69 / 0,21	82 / 79	5	2 / 1	7 / 1
		III. Полы									
7	11-2 11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	100м²	0,01	43,3 / 41,7	3,57	0,99 / 0,3	-	-	-	-
8	11-11 11-I-11	Подстилающий слой из бетона м-100	м³	0,05	29,3 / 31,3	I,62	-	1 / 2	-	-	-
9	II-57а II-57-1	Стяжка из керамзитобетона толщиной 20 мм	100м²	0,002	82,6 / 120	I4,5	1,12 / 0,34	-	-	-	-
I0	11-205	Полы из линолеума на мастике	100м²	0,002	519	43,6	0,75 / 0,22	1	-	-	-
11	II-135 11-20-3	Полы из керамических плиток	100м²	0,04	417 / 508	6I,4	4,52 / I,36	2 / 2	-	-	-
		Итого по III разделу	руб.					4 / 5	-	-	-

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

СВОДКА

объемов и стоимости работ к локальной смете № I-Iа

№№ пп	Наименование разделов сметы	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость руб. прямых затрат	накладных расходов %	накладных расходов сумма	план. накоп.	все-го	в т.ч. осн. з/п	экс. маш.	Нормативн. условн.-чистая прод. В нак-лад. рас-хо-дах	В пла-нов. на-коп-лен.	В С Е Г О	Удвельный вес стоим. констр. эл-та % к общ. стоимости стоим. ед. изм. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	Земляные работы	м3	I00	83 / 82	I5,5	I4 / I4	8 / 8	I05 / I04	-	-	-	-	-	I,I2 / I,04
2.	Фундаменты	"	30	997 / 97I	-"-	I65 / I60	93 / 90	I255 / I22I	-	-	-	-	-	I3,24 / 40,7
3.	Стены	"	5I,2	I859 / 2036	-"-	307 / 336	I73 / I90	2339 / 2562	-	-	-	-	-	27,26 / 50,I7
4.	Покрытие	м2	I06,7	698 / 79I	-"-	II5 / I3I	65 / 74	878 / 996	-	-	-	-	-	8,78 / 7,58

К Ф ЦИТИ 1982 г. Дисп. 5282 г.

I 2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
5. Перегородки	"	7I,9	44I / 476	-"-	73 / 79	4I / 44	555 / 599	-	-	-	-	-	6,49 / 8,33
6. Кровля	"	II5	803 / II49	-"-	I32 / I90	75 / I07	I0I0 / I446	-	-	-	-	-	I6,06 / I2,88
7. Проемы	м2	37,7	7I9 / 834	I6,5	II9 / I38	67 / 78	905 / I050	-	-	-	-	-	II,85 / 29,0
8. Полы	"	I00,6	587 / 648	-"-	97 / I07	55 / 60	739 / 8I5	-	-	-	-	-	8,63 / 7,9I
9. Отделочные работы	"	243	3I6 / 3I8	-"-	52 / 52	29 / 30	397 / 400	-	-	-	-	-	4,33 / I,65
I0. Прочие работы	м3	358	I35 / I20	-"-	22 / 20	I3 / II	I70 / I5I	-	-	-	-	-	I,63 / 0,42
Всего по смете:			6638 / 7425		I096 / I227	6I9 / 692	8353 / 9344						I00

Главный инженер проекта Л.Володина Составила: А.Воронкина
Начальник сметного отдела Н.Трофимов Проверила: Г.Шашева

К Ф ЦНТИ 1988 г. Дилюо 3 5202-

ВЕДОМОСТЬ

потребности производственных ресурсах к типовому проекту молочного блока
/вариант с неполным ж/б каркасом/

Наименование ресурсов	Един. изм.	К-во
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		
А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Затраты труда	ч/час	181
Заработная плата	руб.	93
а/ Строительные материалы:		
камень бутовый	м3	10,7
лес круглый	м3	2,01
мастика	т	0,01
стекло жидкое	т	0,01
цемент	т	5,02
б/ железобетонные изделия		
Плиты покрытия П10д-3	шт.	1
Перемычки	м3	0,12
в/ Строительные машины:		
бульдозеры 100 л.с.	м/см	3,52
краны гусеничные 25т	-"-	0,03
краны башенные	-"-	0,16
трамбовки пневматические	-"-	1,82
транспортеры - 15 м	-"-	4,1
транспортеры - 5 м	-"-	2,73
экскаваторы емк. 0,25 м3	-"-	4,24
прочие машины	руб.	18
Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Затраты труда	ч/час	824
Заработная плата	руб.	498

К Ф ЦИТП [illegible] 5202т

I	2	3
а/ Материалы /местные и привозные/		
Асфальтобетон	т	I,36
Алебастр	кг	I2
Битум жидкий	т	0,0I
Гидроузел	т	6,7
Гравий	м3	I,2
Гвозди штукатурные	т	0,09
Грунтовка масляная	кг	5,0
Жидкость ГХ-0I0	кг	8,7
Замазка меловая	кг	8,0
Известь негашенная	кг	72,I
Кирпич глиняный	т.шт.	22,32
Краски сухие	кг	2,4
Краски тертые	кг	I4
Колер масляный	кг	I9,4
Купорос медный	кг	0,2
К л е й	т	0,29
Керамзитобетон	м3	0,4
Картон асбестовый	т	0,02
Лес круглый	м3	I,9I
Линолеум	м2	20
Мастика битумная	т	I,48
Мыло хозяйственное	кг	I6
Олифа	кг	8
Пакля	кг	I0,9
Плинтус деревянный	м	20,9
Пенобетон	м3	I5,9
Плитки	м2	35,7
Паста меловая	кг	8,8
Сетка проволочная	м2	8,5
Стеклорубероид	м2	432,4
Стекло	м2	I9,0
Песок	м3	0,I2

К Ф ЦИТП тираж 20000 з 5201т

I	2	3
Сталь листовая оцинкованная	т	0,06
Сталь кровельная	т	0,08
Рамки жалюзийные	м2	0,32
Шпаклевка	кг	2
Цемент	т	8,4I
Электроды	т	0,03
б/ Изделия железобетонные:		
Перемычки до 0,3 т	шт	55
перемычки до 0,7 т	шт	3
плиты покрытия ребристые	м2	88,95
балки БП-2-2	шт	2
опорные стаканы СБ4А-I	шт	I
в/ Столярные изделия:		
оконные блоки: СВД 9-I2	м2	I0,88
СГО 6-9	м2	0,5
наличники	м	48,7
фрамужные блоки ОГ 06-09	м2	2,0
дверные блоки: Д-72	м2	2,84
Д-68	м2	9,92
Д-70	м2	3,3
г/ Строительные машины:		
катки дорожные	м/см	0,34
кран гусеничный 25т	"	2,2I
кран башенный	"	3,54
растворонасос	"	6,9
прочие машины	руб.	75

К Ф ЦИТП 1988 г. Т 20000 з 5202 т

I	2	3
П. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ		
а/ Отопление		
I. Затраты труда	ч/час	I55
2. Заработная плата	руб.	89
3. Материалы:		
Белила	кг	8,54
Вода	м3	I,I8
Краски тертые	кг	0,075
Кронштейны	шт.	5I
Лента стальная упаковочная	кг	0,4
Мастика битумная	т	0,0009
Олифа	кг	0,95
Проволока стальная отожженная	кг	0,09I
Сталь оцинкованная	м2	0,36
Фланцы	шт.	4
4. Машины	руб.	5
б/ Вентиляция:		
I. Затраты труда	ч/час	72
2. Заработная плата	руб.	40
3. Материалы:		
Белила	кг	0,7I
болты строительные	кг	I0,33
блочки	шт	I
войлок строительный	м2	2,I8
гвозди строительные	кг	42,5
краски тертые	кг	0,002
крепления	кг	0,98
Канат	м	I,92
Лес круглый	м3	4,2
Олифа	кг	0,48
Паста антисептическая	кг	3,0I
Поковки строительные	кг	I,23
Сталь	м3	0,02

К Ф ЦИТП 1986 г. Т 20000 з 5202 г

4. Машины	руб.	I,52

На водопровод холодный /трубопровод из стальных труб/

I. Затраты труда	ч/час	27
2. Основная зарплата	руб.	I7
3. Материалы:		
белила	кг	I,8I
вода	м3	0,46
краски тертые	кг	0,0I5
олифа	кг	0,2
4. Машины:	руб.	0,97

На горячее водоснабжение:

I. Затраты труда	ч/час	I9
2. Основная заработная плата	руб.	I2
3. Материалы:		
вода	м3	0,45
4. Машины	руб.	I

На канализацию:

I. Затраты труда	ч/час	44
2. Заработная плата	руб.	25
3. Материалы:		
муфты	шт.	I
4. Машины	руб.	I

Ш. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

а/ на электроосвещение:

Затраты труда	ч/час	70
Заработная плата	руб.	3I
Машины	руб.	24

б/ Силовое электрооборудование:

Затраты труда	ч/час	I40
заработная плата	руб.	64
Машины	руб.	29

К Ф ЦИТП 1982 г. т 20000 з 5282 т

I	2	3
в/ КИП и автоматика		
Затраты труда	ч/час	7
Заработная плата	руб.	4
г/ Телефонизация		
Затраты труда	ч/час	I4
Заработная плата	руб.	6
б/ Молниезащита		
Затраты труда	ч/час	7
Заработная плата	руб.	4
е/ Радиофикация		
Затраты труда	ч/час	2I
Заработная плата	руб.	II
Машины	руб.	I
IУ. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ		
Затраты труда	ч/час	I298
Заработная плата	руб.	664
Машины	руб.	3I

Составила: Е.Кныш

Проверила: Г.Шашева

К Ф ЦИТИ 1984 г. 20000 з 5202т

-77-

МСХ УССР

УКРАИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГОЛОВНОЙ

ПРОЕКТНЫЙ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ

"УКРНИИГИПРОСЕЛЬХОЗ"

801 - 2 - 59.85

МОЛОЧНЫЙ Б Л О К

Ведомости потребности в материалах

Главный инженер /С.И.Телюк/

Начальник отдела /И.Ф.Дячук/

Гл. конструктор отдела /Л.Н.Володина

Рук. группы /П.Г.Кондраток

Исполнитель /И.А.Кукушкина

198.4. год

КФ ЦИТП Инв. № 9172/5

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество всего
1	Трубы стальные	I38500	I68	-	0,33I	0,33I
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

9172/5

Привязан

ГИП	Володина	
Нач.отд.	Партола	
Гл.спец.	Гайдай	
Рук.груп.	Сологуб	
Норм.конт.	Сологуб	
Проверил	Сологуб	
Исполнил	Лушельская	

Т П 801-2-59.85 ТХ. ВМ

Ведомость потребности материалов

Стадия	Лист	Листов
РП	I	I

МСХ УССР
УкрНИИгипросельхоз
г.Киев

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	Сортовой прокат обыкновенно-					
2	го качества	093000				
3	Сталь класса А-I , т	093009	I68	0,306		0,306
4	Сталь мелкосортная, т	093300	I68			
5	ø I0		I68	0,002		0,002
6	ø I2		I68	0,260		0,260
7	Итого:	093300	I68	0,263		0,263
8	Катанка, т	093400	I68			
9	ø 6		I68	0,004		0,004
10	ø 8		I68	0,039		0,039
11	Итого:	093400	I68	0,043		0,043
12	Сталь класса А-3, т	093004	I68	0,3I4		0,3I4
13	Сталь среднесортная, т	093200	I68			
14	ø 25		I68	0,055		0,055
15	Итого:	093200	I68	0,055		0,055
16	Сталь мелкосортная, т	093300	I68			
17	ø I0		I68	0,023		0,023
18	ø I2		I68	0,074		0,074
19	ø I4		I68	0,II0		0,II0
20	ø I6		I68	0,042		0,042

9172/5

Привязан

ГИП	Володина
Нач.отд	Дячук
Гл.спец	Гандельман
Рук.груп	Кондратюк
Норм.конт	Кондратюк
Проверил	Кондратюк
Исполнил	Кукушкина

Т.П. 801-2-59.85 АС ВМ

Ведомости потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки АС

Стадия	Лист	Листов
РП	I	5

УкрНИИгипросельхоз г.Киев

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
	Итого:	093300	I68	0,250		0,250
2	Катанка, т	093400	I68			
3	∅ 8		I68	0,009		0,009
4	∅ 6		I68	0,00I		0,00I
5	Итого:	093400	I68	0,0I0		0,0I0
6	Сталь класса А-4,т	092006	I68	0,I56		0,I56
7	Сталь мелкосортная,т	093300	I68			
8	∅ I4		I68	0,059		0,059
9	∅ I8		I68	0,057		0,057
0	Итого:	093300	I68	0,I56		0,I56
II	Итого сортового проката обык-					
I2	новенного качества, т		I68	0,775		0,775
I3	Сталь сортовая, конструкцион.					
I4	для ж/бетон, т	95300	I68	0,00I		0,00I
I5	Прокат лист.рядов. для ж/б,т	097300	I68	0,024	0,08I	0,I05
I6	Всего стали в натуральной					
I7	массе для ж/бет., т		I68	0,800	0,08I	0,88I
I8	В том числе по укрупненному					
I9	сортаменту					
20	Сталь крупносортная,т	095I00	I68	0,024		0,024
2I	Сталь среднесортная,т	095200	I68	0,055		0,055
22	Сталь мелкосортная,т	095300	I68	0,668		0,668
23	Катанка, т	093400	I68	0,053		0,053
24	Сталь тонколистовая толщиной					

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед изм	Количество тип	Количество инд	Количество Всего
1	I до I,8 мм, т	097300	I68		0,09I	0,09I
2	Металлоизделия промышленного					
3	назначения (метизы), т	I20000				
4	Проволока стальная В-I, т	I2I300	I68			
5	ø 4		I68	0,005		0,005
6	ø 5		I68	0,028		0,028
7	Итого:	I2I300	I68	0,033		0,033
8	Проволока стальная Вр-I,т	I2I400	I68			
9	ø 4		I68	0,I87		0,I87
10	Итого:	I2I400	I68	0,I87		0,I87
11	Всего металлоизделия промыш-					
12	ленного назначения/метизы/,т	I20000	I68	0,220		0,220
13	Сталь сортовая конструкци-					
14	онная, т	095000	I68			
15	Сортовой прокат обыкновенного					
16	качества для конструкций,т	093000	I68	0,0I5		0,0I5
17	Всего стали конструкционной					
18	в натур. массе, т		I68	0,0I5		0,0I5
19	В том числе по укрупненному					
20	сортаменту					
21	Сталь крупносортная,т	093I00	I68	0,0I5		0,0I5
22	Итого стали,приведенной к					
23	стали с 38/23, т		I68	0,039	0,09I	0,I3I
24	Итого стали, приведенной к					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

9172/5

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд	Количество Всего
1	классу А-I ,т		I68	I,379		I,379
2	Всего стали,приведенной к					
3	классу А-I, с 38/23, т в т.ч.		I68	I,4I8	0,09I	I,5I0
4	а/ на бетон и ж/бет. констр.,т		I68	0,0I5		0,0I5
5	Битумы нефтяные и сланцевые,т	025600	I68		I404,000	I404,000
6	В т.ч.битумы нефтяные строит.					
7	твердых марок, т	02662I	I68		I404,000	I404,000
8	Олифа, кг	23I800	I66		8,000	8,000
9	Краски масляные, кг	23I700	I66		4I,200	4I,200
10	Пиломатериал качественный					
11	(не обрезной) , м3	533I00	II3	3,584		3,584
12	В т.ч. на столярные издел.,м3	533I00	II3	3,246		3,246
13	Плиты древесноволокнистые					
14	твердые , м2	553622	055	424I0		42,4I0
15	В т.ч.на столярные изделия	553622	055	42,4I0		42,4I0
16	Расход пиломатериалов в					
17	круглом лесе, м3	530000	II3	6,I23		6,I23
18	Блоки дверные в сборе					
19	(комплектно), м2	536II0	055	22540		22,540
20	Блоки оконные в сборе					
21	(комплектно), м2	536I30	055	8,080		8,080
22	Щебень, м3	57III0	II3	5,549	0,672	6,22I
23	Гравий, м3	57II20	II3		I,2	I,2
24	Камень бутовой, м3	57II50	II3		I0,700	I0,700

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

9172/5

Привязан

Инв. №

Т.П. 801-2-59.85 АС ВМ

Лист 4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Песок строительный природ-					
2	ный, м3	571140	113	5,737	0,593	6,330
3	Портландцемент М 300, т	573111	168		0,148	0,148
4	Портландцемент М 400, т	573113	168	2,260	13611	15,171
5	Портландцемент М 500,т	573114	168	0,839		0,839
6	Цемент,приведенный к марке					
7	400 , т	573000	168	3,483	13611	17,094
8	В т.ч. на монолитные кон-					
9	струкции, т		168		0,134	0,134
10	Для сборных ж/бет. и бетон-					
11	ных конструкций		168	3,483		3,483
12	Известь строительная, т	574410	168		0,072	0,072
13	Кирпич строительный,тыс.усл.шт	574120	туш		22,300	22,300
14	Линолеум /рулоны и плитки/ м2	577100	055		20,000	20,000
15	Рубероид, м2	577402	055		432,400	432,400
16	Стекло профильное строитель-					
17	ное (и детали), м2	591310	055		19,000	19,000
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

9172/5

Привязан

Инв. №

Т.П. 801-2-59.85 АС ВМ

Лист 5

Формат А4

ТП 0177-04 ВС ОС 05 05 04

ГОСТ 21.109-80, Форма 1а, со штампом привязки по форме 7

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество всего
1	Трубы сварные водогазопровод-					
2	ные /газовые/, м	I38500	006	93		93
3	То же, т	I38500	I68	0,I86		0,I86
4	Трубы чугунные напорные водопро-					
5	водные /включая вторые сорта сверх установленных норм и про-	I46I00	006	5		5
6	дукцию не по заказам/ м	I46I00	I68	0,076		0,076
7	То же, т					
8	Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним м	492500	006	23		23
9	То же, т	492500	I68	0,I4		0,I4
10	Умывальники, шт.	494400	796	I		I
11	Раковины, шт.	494300	796	2		2
12	Унитаз , шт.	496500	796	I		I
13	Сталь тонколистовая толщиной					
14	от I,9 до 3,9 мм, т	097200	I68		0,00I	0,00I
15	Сталь толстолистовая рядовых					
16	марок (от 4 мм), т	097I00	I68		0,002	0,002
17	Сортовая сталь, т	095000	I68		0,006	0,006
18	Материалы лакокрасочные					
19	(белила, олифа и т.д.)	23I000	II6		2,5	2,5
20						

9172/5

Привязан

ГИП	Володина	
Нач. отд.	Рыковцев	
Гл. спец.	Шимко	
Рук. груп.	Силенко	
Норм. конт.	Силенко	
Проверил	Силенко	
Исполнил	Бутенко	

Т.П. 801-2-59.85 ВК Вл

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ВК

Стадия	Лист	Листов
РП	I	I

УкрНИИгипросельхоз г.Киев

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество всего
1	Трубы сварные водогазопроводные /газовые/, м	I38500	006	50		50
2	То же, т	I38500	I68	90		00
3	Трубы чугунные канализационные					
4	и фасонные части к ним, м	492500	006	23		23
5	То же, т	492500	I68	0,I4		0,I4
6	Трубы и детали трубопроводов из					
7	полиолефинов /полиэтилена, по-					
8	липропилена/, м	224811 224812	006	5I		5I
9	То же, т	224811 224812	I68	0,08		0,08
10	Умывальники, шт.	494400	796	I		I
11	Раковин н, шт.	494300	796	2		2
12	Унитаз, шт.	496500	796	I		I
13	Сталь тонколистовая толщиной					
14	от I,9 до 3,9 мм, т	097200	I68		0,0I	0,0I
15	Сталь толстолистовая рядовых					
16	марок (от 4 мм), т	097I00	I68		0,020	0,020
17	Сортовая сталь, т	095000	I68		0,0I6	0,0I6
18	Материалы, лакокрасочные					
19	(белила, олифа и т.д.)	23I000	II6		I,3	I,3
20						

9172/5

Привязан

ГИП	Володина	ТП 801-2-59.85 ВК-ВМ
Нач. отд.	Рыковцев	
Гл. спец.	Шимко	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ВК. Вариант с применением для водопровода пластмассовых труб
Рук. груп.	Силенко	
Норм. конт.	Силенко	
Проверил	Силенко	
Исполнил	Бутенко	

Стадия	Лист	Листов
РП	I	I

УкрНИИгипросельхоз г.Киев

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взамен инв.

КФ ЦИТП 1.5090-3 2005I

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество всего
1	Сталь сортовая конструкцион-					
2	ная и прокат листовой в нату-					
3	ральной массе, т					
4	в том числе по укрупненному					
5	стандарту :					
6	Сталь мелкосортная,т	095300	I68	0,I025	0,0009	0,I034
7	Сталь среднесортная,т	095200	I68	0,045	0,0004	0,0454
8	Сталь крупносортная,т	095I00	I68	0,0275	0,0002	0,0277
9	Сталь кровельная, т	097400	I68	0,0075	0,0007	0,0082
10	Сталь тонколистовая,т	097200	I68	0,064	0,006I	0,070I
11	Сталь толстолистовая, т	097I00	I68	0,06		0,060
12	Катанка, т	093400	I68			
13	Трубы стальные					
14	Трубы стальные водогазо-					
15	проводные, м	I385000000	006	I,84	I4	I5,84
16	т	I385000000	I68	0,0032	0,02	0,0232
17	Трубы тонкостенные электро-					
18	сварные, м	I373000000	006		I07,2	I07,2
19	т	I373000000	I68		0,II3	0,II3
20	Трубы нефтепроводные бесшов-					

9172/5

Привязан

ГИП	Володина	
Нач.отд.	Рыковцев	
Гл.спец.	Гришина	
Рук.груп.	Мостепанова	
Норм.конт.	Гуслякова	
Проверил	Гуслякова	
Исполнил	Мостепанова	

Т.П. 801-2-59.85 ОВ.ВМ

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ОВ

Стадия	Лист	Листов
РД	I	2

УкрНИИгипросельхоз г.Киев

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	ные, м	I3I7000000	006	I,64		I,64
2	т	I3I7000000	I68	0,028		0,028
3	Трубы катанные (общего назна-					
4	чения), м	I3I9000000	006	0,53		0,53
5	т	I3I9000000	I68	0,0036		0,0036
6	Радиаторы, экм	493510	084	32,6		32,6
7	Металлоизделия промышленного					
8	назначения (метизы)					
9	канаты стальные, т	I25000	I68	0,002		0,002
10	Изделия минераловатные тепло-					
11	изоляционные, м3	576II0	II3		0,06	0,06
12	Ткани стеклянные, тыс.м2	595210	056		0,003I	0,003I
13	Материалы лакокрасочные, кг	23I000	II6		9,5	9,5
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

9172/5

Привязан

Инв. №

Т.П. 801-2-59.85 ОВ ВМ

Лист 2

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество всего
1	Трубы тонкостенные электро-					
2	сварные до II4 мм, м/т	I37300	6 168		40 0,040	40 0,040
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР
КИЕВСКИЙ ФИЛИАЛ
г. Киев-57 ул. Эжена Потье № 12

5Ч/3
Заказ № 4176 Инв. № 9172/5 Тираж 700
Сдано в печать 12.6. 1986 Цена 1-69
9172/5

Привязан

ГИП	Володина	
Нач. отд.	Кардонский	
Рук. груп.	Москаленко	
Норм. конт.	Москаленко	
Проверил	Москаленко	
Исполнил	Самойленко	

Т.П. 801-2-59.85 Э ВМ

Ведомость потребности в материалах на монтаж электропроводок по рабочим чертежам основного комплекта марки Э

Стадия	Лист	Листов
РП	I	I

УкрНИИгипросельхоз г. Киев

gost.e-ecolog.ru