ТП - -

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
801 - 2 - 59.85

КОРОВНИК НА 200 КОРОВ ПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ С УТИЛИЗАЦИЕЙ ТЕПЛА /НЕПОЛНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ КАРКАС/

А Л Ь Б О М IУ

СМЕТЫ И ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

ц. 2-39

КФ ЦИТП Инв. № 9172/4

К Ф ЦИТП 1982 г. т 20000 з 5202 т

gost.e-ecolog.ru

ТП - -

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
801-2-59.85
КОРОВНИК НА 200 КОРОВ ПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ
С УТИЛИЗАЦИЕЙ ТЕПЛА

/неполный железобетонный каркас/

АЛЬБОМ IУ

Сметы и ведомости потребности в материалах

С Т О И М О С Т Ь:

общая	- 105,00 / 111,42	тыс.руб.
в том числе:		
строительно-монтажные работы	- 101,82 / 108,24	тыс.руб.
- 1м3 здания	- 13,21 / 14,04	руб.
- 1 голову	- 525,0 / 557,10	руб.

Разработан:

проектным институтом

"Укрниигипросельхоз"

Утвержден:

М С Х У С С Р
Приказ № 21-Э от 20.03.1985г.

Введен в действие институтом "Укрниигипросельхоз"
Приказ № 38 от 4.04.85г.

Главный инженер института С.Ковальчук
Главный инженер проекта Л.Володина
Начальник сметного отдела Н.Трофимов

КФ ЦИТП Инв. № 9172/4

ОЛ

К Ф ЦИТП 1985 г. т 20000 з 5202 т

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА

№/п	№№ смет	Наименование смет
		СОСТАВ ПРОЕКТА
I		Пояснительная записка
2	Об.смета № I	- Коровник на 200 коров привязного содержания с утилизацией тепла /неполный железобетонный каркас/
3	Лок.смета № I-I	- Общестроительные работы
		Сводка объемов и стоимости работ к смете № I-I
4	Лок.смета № I-2	- Холодный водопровод
5	-"- № I-3	- Горячее водоснабжение
6	-"- № I-4	- Водопровод смешанной воды
7	-"- № I-5	- Вентиляция
8	-"- № I-6	- Канализация
9	-"- № I-7	- Электроосвещение
I0	-"- № I-8	- Силовое электрооборудование
II	-"- № I-9	- Технологическое оборудование
I2	-"- № I-I0	- Автоматика
I3	-"- № I-2а	- Холодный водопровод /вариант из стальных труб/
I4	-"- № I-4а	- Трубопровод смешанной воды /вариант с полиэтиленовыми трубами/
I5		Ведомости потребности в материалах

К Ф ЦИТИ 1986 г. т 20000 з 5202 т

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к смете типового проекта коровника на 200 коров привязного содержания с утилизацией тепла /вариант с неполным железобетонным каркасом/.

Сметы составлены в соответствии с инструкцией СН-227-82 Госстроя СССР в ценах и нормах, введенных в действие с I.I.I984 г.

Сметная стоимость строительных и санитарно-технических работ исчислены по базисному району и для зональных цен по IУ территориальному району.

Стоимость местных строительных материалов и изделий принята по сборнику сметных цен для строек Киевской области II областная цена/ и Московской области.

Стоимость монтажных работ в сметах на электроосвещение, электросиловое оборудование подсчитана по ценникам на монтаж оборудования Госстроя СССР, издание I984 г.

Стоимость оборудования принята по прейскурантам оптовых цен, введенных в действие с I.I.I982г., а стоимость материалов не учтенных ценником на монтаж оборудования по ценнику средних районных сметных цен.

Накладные расходы приняты:

- на общестроительные -.I6,5%
- на внутренние сантехнические работы - I3,3%

Плановые накопления приняты в размере - 8%

В числителе указаны цены для базисного р-на, в знаменателе для зонального.

Составила: вед.инженер О.Гноевых

К Ф ЦИТП 1984 г. т 20000 з 5202 г

ОЛ

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту коровника на 200 коров привязного содержания с утилизацией тепла /неполный железобетонный каркас/

Сметная стоимость - I05,00 тыс.руб.
III,42

Показатели:

Стоимость на:

I. Расчетную единицу 525,00 тыс.руб.
557,I0

2. I м3 здания I3,62 руб.
I4,46

№№ п/п	№см. и расч.	Наименование работ	Сметная стоимость тыс.руб.								Технико-экономич. показатели		
			строит. работы	монтажн. работы	оборудован.	прочих	всего	в т.ч. осн. з/п	экс. маш.	Н/У ч/П	Наим. ед. изм.	наим. к-во	стоим. в руб. един. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I.	I-I	Общестроительные работы	84,55 90,88	-	-	-	84,55 90,88	-	-	-	м3	7707	I0,97 II,79

К Ф ЦИТП 1982 г. Заказ 5202г

ОЛ

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
2	I-2	Холодный водопровод /вариант с полиэтиленовыми трубами/	0,I2	-	-	-	0,I2	-	-	-	-	м3	7707,0	0,02
3	I-3	Горячее водоснабжение	0,I5	-	-	-	0,I5	-	-	-	-	"	"	0,02
4	I-4	Водопровод смешанной воды	0,I3	-	-	-	0,I3	-	-	-	-	"	"	0,02
5	I-5	Вентиляция	9,48 / 9,57	-	-	-	9,48 / 9,57	-	-	-	-	"	"	I,23 / I,24
6	I-6	Канализация	0,07	-	-	-	0,07	-	-	-	-	"	"	0,0I
7	I-7	Электроосвещение	-	2,79	-	-	2,79	—	-	-	-	"	"	0,36
8	I-8	Силовое электрооборудование	-	0,55	0,I	-	0,65	-	-	-	-	"	"	0,08

К Ф Дитя Иван Г Дидро 5 52027

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
9	I-9	Технологическое оборудование	-	3,9I	3,08	-	6,99	-	-	-	м3	7707,0	0,9I
I0	I-I0	Автоматика	-	0,07	-	-	0,07	-	-	-	"	"	0,0I
		Итого:	94,50 I00,92	7,32	3,I8	-	I05,00 III,42	-	-	-	м3	7707	I3,62 I4,46

Главный инженер института С.Ковальчук

Главный инженер проекта Л.Володина

Нач.сметного отдела Н.Трофимов

Составила: вед.инженер О.Гноевых

Проверила: рук. группы Г.Шашева

К Ф ЦИТП 1982 г. Диско з 5202т

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I

на общестроительные работы

к типовому проекту коровника на 200 коров привязного содержания с утилизацией тепла /неполный железобетонный каркас/

Сметная стоимость 84,55 тыс.руб.
90,88

Н У Ч П

Показатели по смете:

Стоимость на:

I. Расчетную единицу 422,76 руб.
454,40

2. I м3 объема зданий I0,97
II,79 руб.

Основание: чертежи № АС I-АС I5

Составлена в ценах I984 г.

№ п/п	№ пр-та УСН ЕРЕР цен и пр.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость един.руб. всего	в том числе осн. з/п	эксплуат. машин	Общая стоим.руб. всего	в том числе осн. з/п	эксплуат. машин	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		А. Подземная часть									
		I. Земляные работы									
I	I-240	Срезка растительного грунта бульдозером	I00м3	3,9	9,70	-	9,70	38	-	38	38

К Ф ЦИТП 1988 г. Заказ № 5202-т

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	К=4 I-29- -4 I-29- -II т.ч. тб.3	перемещением на расстояние до 50 м Цена: /I,94+I,72х4/хI,I									
2	I-I83 I-23-4 т.ч. тб.3	Погрузка грунта на автосамосвалы экскаватором с ковшом вместимостью 0,25 м3 Цена: I3,6+I2,64х0,2= =I6,I3	I00 м3	3,9	I6,I3	0,96	I5,I7 5,48	68	4	59 2I	68 2I
3	СЩч.I стр. 35	Перемещение грунта на I км	т	468	0,29 0,27	-	0,29 0,27	I36 I26	-	I36 I26	I36 I26
4	I-I94	Работа на отвале	I00 м3	3,9	I,07	0,I3	0,93 0,3	4	I	3 I	4 I
5	I-65 I-I2-4	Разработка грунта экскаватором с ковшом вместимостью 0,25 м3 /в отвал/	"	I,37	I7,05	0,54	I6,5I 6,0	23	I	22 8	23 8

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата

ол

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Цена: I4,3+I3,76x0,2=I7,05									
6	I-960 т.ч. 3-67 I-80-2 к=I,2	Доработка грунта вручную после экскаватора Цена: 74,5 x I,2	I00 м3	0,I3	89,4	89,4	-	I2	I2	-	I2
7	I-284 I-24I т.ч. 3-48 I-29--5 I-29--I2	Перемещение бульдозером разработанного грунта во временный отвал на 30 м Цена: /2,39x0,85+I,94x2/x xI,I = 6,5	"	I,50	6,5	-	6,5 / 2,II	I0	-	I0 / 3	I0 / 3
8	I-234 I-24I I-29--I2 I-23--5	То же, обратно для засыпки пазух фундамента и подсыпки под полы Цена: /2,39+I,94x2/xI,I= =6,9	"	I,5	6,9	-	6,9 / 2,II	I0	-	I0 / 3	I0 / 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9	I-260 т.ч. тб.I I-3I-5	Засыпка траншей бульдозером Цена: I,87xI,I=2,06	I00м3	0,5	2,06	-	2,06 0,45	I	-	I	I
I0	I-968 I-8I-2	То же, вручную	"	0,20	46,0	46,0	-	9	9	-	9
II	I-II85 I-II8-II	Уплотнение грунта пневмотрамбовками	"	0,5	9,69	6,2	3,49 2,99	5	3	2 I	5 I
I2	I-995 I-968 I-85-2 I-8I-2	Подсыпка грунта под полы вручную с перемещением грунта транспортерами Цена: 69,3+46=II5,3	"	3,80	II5,3	98,6	I6,7 7,47	438	375	63 28	438 28
I3	I-I75 I-22-I4 т.ч. тб.3	Разработка недостающего грунта экскаватором с ковшом вместимостью 0,5м3 с погрузкой на автосамосвалы Цена: I5,6+I4,8Ix0,I5=I7,82	"	3,0	I7,82	0,76	I7,03 6,75	53	2	5I 20	63 20
I4	СЦПч.I	Транспорт грунта на Iкм	т	540	0,29 0,27	-	0,29 0,27	I57 I46	-	I57 I46	I57 I46
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I:	руб.					959 938		554 53I	96I 938

К Ф ЦИТИ 1982 г. Дилер 5282-т

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		П. ФУНДАМЕНТЫ									
I5	8-I0 8-3-I	Основание под фундаменты из песка	м3	4,7	I0,7 7,9	0,40	0,32 0,I0	50 37	2	2	4
I6	7-5 7-I-5	Укладка фундаментов под колонны при массе конструкций до I,5 т	шт	24	3,2	0,75	2,45 0,89	77	I8	59 2I	77 2I
I7	ССЦ п.652	Стоимость ж/бетонных фундаментов стаканного типа из бетона М-200 объемом до I м3	м3	I3,2	59,2 75,I	-	-	78I 99I	-	-	-
I8	ССЦ тб.3	Арматура класса А-Ш	кг	406	0,25 0,245	-	-	I02 I02	-	-	-
I9	-"-	Арматура класса А I	кг	22	0,229 0,224	-	-	5 5	-	-	-

К Ф Ц ИТП 1986 г. Дюдо 5202г

ол

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
20	6-2I 6-I-2I	Устройство ленточных бутобетонных фундаментов	м3	I06,8	29,6 30,3	I,74	0,69 0,2I	3I6I 3236	I86	74 22	260 22
2I	8-I2 8-4-I	Горизонтальная гидроизоляция фундаментов цементным раствором	I00м2	I,3	86,5 83,I	I9,6	I,5 0,45	II2 I03	25	2 I	27 I
		Итого по разделу II	руб					4288 4556	23I	I37 44	368 44

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		IУ. КАРКАС									
22	7-32 7-3-2	Установка колонн в стаканы фундаментов при массе колонн до 2 тонн	шт	24	I0,6 I0,9	3,0I	4,I9 I,52	254 262	72	I0I 36	I73 36
23	ССЦ п.9-62 п.644	Стоимость прямоугольных колонн с консолями в две стороны из бетона М-200 объемом до I м3	м3	II,28	I03,73	-	-	II70	-	-	-
		Цена: I02,0-0,82x2+0,92x2+ +I,53=I03,73			I02,73			II59			
		Цена: I0I,0 - 0,82 x 2 + +0,92 x 2 + I,53 = I02,73									
24	ССЦ тб.3	Арматура класса А-I	кг	47	0,229 0,224	-	-	II II	-	-	-

Формат А4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
25	ССЦтб.3	То же, класса А-II	кг	5I2	0,25 0,245	-	-	I28 I25	-	-	-
26	-"-	То же, класса В_I	кг	I2I	0,32I 0,3I6	-	-	39 38	-	-	-
27	-"-	Закладные детали	кг	289	0,4I3 0,408	-	-	II9 II8	-	-	-
28	-"-	Металлизация з/деталей	кг	289	0,I78 0,I73	-	-	52 52	-	-	-
29	7-I4I 7_I0-2	Укладка стропильных балок перекрытий массой до 3т	шт	24	I2,8	4,9	6,99 2,56	307	II8	I68 6I	286 6I
30	ССЦ п.9-305 п.793	Стоимость стропильных балок таврового сечения из бетона М-300 Цена: 79,8-/0,82+I,63/+ +0,92+I,53=79,8 Цена: 89,4-/0,82+I,63/+0,92+ +I,53=89,4	м3	I3,92	79,8 89,4	-	-	IIII I244	-	-	-

ол

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IC	II	I2
3I	ССЦ	Арматура класса А-I	кг	307	0,229 0,224	-	-	70 69	-	-	-
32	-"-	То же, класса А-II	кг	960	0,229 0,224	-	-	220 2I5	-	-	-
33	-"-	То же, класса А-III	кг	II57	0,25 0,245	-	-	289 283	-	-	-
34	-"-	Закладные детали	кг	538	0,4I3 0,408	-	-	222 220	-	-	-
35	-"-	Металлизация закладных деталей	кг	538	0,I78 0,I78	-	-	96 93	-	-	-
36	7_I7I 7_I0-I8	Установка ферм пролетом 6 метров	шт	I2	I4,9	5,I3	9,66 8,48	I79	62	II6 42	I78 42
37	ССЦ п.I0-54 п.983	Стоимость ж/б ферм пролетом 6 м из бетона 300	шт	I2	90,I8 95,48	-	-	I082 II46	-	-	-

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Цена: 89,2+/0,92+I,53/х х0,4 = 90,I8									
		Цена: 94,5+/0,92+I,53/х х0,4 = 95,48									
38	ССЦ	Металлизация закладных деталей	кг	343	0,I78 / 0,I73	-	-	6I / 59	-	-	-
39	8-27 8-4-7	Обмазка нижней части кол. битумом	I00м2	0,04	90	I9,5	I,5 / 0,45	4	I	-	I
		Итого по разделу Ш	руб.					54I4 / 5584	253	385 / I39	638 / I39

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		IУ. С т е н ы									
40	8-30 8-5I	Кладка наружных стен из кирпича при высоте этажа до 4 м	м3	225,7	34,2 37,I	2,2I	0,8I 0,24	77I9 8373	499	I83 54	683 54
4I	8-5I 8-5-I т.ч. I.II	Кладка наружных стен из кирпича при высоте этажа более 4 м	"	63,3	33,9 36,8	2,I5	0,62 0,I8	2I46 2329	I86	39 II	I75 II
42	8-36 8-5-4	Кладка внутренних стен высотой до 4 м	"	33,5	34,3 37,3	2,I	0,8I 0,24	II49 I250	70	27 8	97 8
43	8-37 8-5-4 т.ч. I-II	То же, при высоте этажа более 4 м	м3	44,0	34,0 37,I	2,04	0,62 0,I8	I496 I632	90	27 8	II7 8
44	8-57 8-7-I	Расшивка швов кирпичной кладки	I00м2	I3,55	I3,I	I3,I	-	I78	I78	-	I78

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
45	7-445 7-38-I0	Укладка перемычек весом до 0,3 т	шт	248	0,29 0,29	0,08	0,I5 0,06	72 72	20	37 I4	57 34
		Цена: 0,23+0,0025х24,4= =0,29									
46	7-I30 7-9-2	Укладка перемычек весом до I тн	шт	3	I,84 I,84	0,53	I,24 0,45	6 6	2	4 I	6 3
47	7-I36 7-9-3 ССЦ п.2-2	То же, весом более I,5 тонны Цена: 2,I3+0,0054х2I,9	шт	4	2,25 2,24	0,69	I,44 0,53	9 9	3	6 2	9 2
48	ССЦ п.9-92 п.647	Стоимость ж/б перемычек объемом до 0,5 м3 длиной до 3м	м3	II,63	64,4 83,5	-	-	749 97I	-	-	-
49	ССЦ тб.3	Арматура класса А-I	кг	I7I	0,229 0,224	-	-	39 38	-	-	-
50	-"-	То же, класса А-III	кг	305	0,25 0,245	-	-	76 75	-	-	-
5I	-"-	То же, класса В-I	кг	I3I	0,32I 0,3I6	-	-	42 4I	-	-	-

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата

ол

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
52	8-I90 8-22- -2	Устройство лесов для кладки стен	I00 м2	3,8I	49,7	25,5	0,23 0,07	I89	97 -	I -	98
53	6-I70 6-I5- -II	Устройство ж/б вкладышей в кирпичные стены /для крепления ворот из бетона М 200/	м3	4,08	53,3 57,4	7,85	I,I2 0,34	2I7 234	32	5 I	37 I
54	СРЦ ч.II п.43	Стоимость арматурной сетки	кг	8I	0,392	-	-	32	-	-	-
55	6-84 6-9-8	Установка закладных деталей	т	0.33	355 445	38	I,3 0,39	II7 I47	I3	-	I3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
56	6-I68 6-I5- -9	Устройство опорных подушек из бетона М200 /ОПI,ОП2/	м3	0,40	42,3 45,4	4,9I	I,06 0,32	I7 I8	2	-	2
57	6-83 6-9-7	Установка закладных деталей	т	0,I5	44I 50I	I24	I,4 0,42	66 75	I9	-	I9
58	ССЦ тб.3	Металлизация закладных деталей	кг	454	0,I78 0,I78	-	-	8I 8I	-	-	-
59	8-59 8-7-3	Армирование кирпичной кладки	т	0,02	I94	27,8	I,38 0,4I	4	I	-	I
60	7-668 7-47- -II	Укладка опорных подушек под балки	шт	26	I,40 I,38	0,59	0,I3 0,05	36 36	I5	3 I	I3 I
6I	ССЦ 9-96 п.649	Стоимость опорных подушек ОП3 из бетона М 200 В-6	м3	0,52	66,07 82,37	-	-	34 43	-	-	-

К Ф ЦИТП 1986 г. Дилюо 5282т

ОЛ

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	
		Цена: 62,7 + 0,92х2+I,53= =66,07 Цена: 79,0+0,92 = I,63= = 82,87										
62	ССЦ тб.3	Арматура кл. А-I	кг	7	0,229 / 0,224	-	-	2 / 2	-	-	-	-
63	"	То же, кл. ВрI	кг	29	0,32I / 0,3I6	-	-	9 / 9	-	-	-	-
64	"	Закладные детали	кг	89	0,4I3 / 0,408	-	-	37 / 36	-	-	-	-
65	"	Металлизация	кг	89	0,I78 / 0,I73	-	-	I6 / I5	-	-	-	-
		Итого по разд.IУ	руб	-				I4538 / I5895	II77	333 / I02	I5I0 / I02	

К Ф Ц ИТП 1987 г. Дилюо з 5202т

I	2	3	4	5	6	7	8	9	ID	II	I2
		У. ПОКРЫТИЕ									
66	7-I83 7-II- -4	Укладка плит покрытия длиной до 6м площадью до 20 м2	шт	53	8,02 8,25	I,67	2,88 I,04	425 437	89	I52 55	24I 55
67	7-I77 7-II-I	То же, площадью до I0 м2	шт	79	5,7 5,88	I,2	I,87 0,67	450 465	96	I48 53	243 53
68	ССЦ п.969 п.I0- -90	Стоимость ребристых плит покрытия размером 3х6 при расчетной нагрузке 320 кгс/м2	м2	925,I	4,62 5,34	-	-	4274- 4940		-	-
69	-"- п.I0- -I03 п.970	То же, с отверстиями диам. I0000 мм и расчетной нагрузкой 4I0 кгс/м2 Цена: 5,66+4,57х0,5х xI,02=7,99	м2	I7,0	7,I 7,99	-	-	I2I I36		-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
70	ССЦ п.I0-87	Стоимость ребристых плит покрытия размером I,5х6 при расчетной нагрузке 370 кгс/м2	м2	596,3	4,73 5,46	-	-	2820 3256	-	-	-
7I	-"- п.I0-96 п.966	То же, с отверстием диам. 700 мм и расчетной нагрузкой 480 кгс/м2 Цена: 5,46+4,30х0,45х xI,02=7,43	м2	8,52	6,49 7,40	-	-	55 63	-	-	-
72	ССЦ п.I0-96 п.966	То же, с отверстием I000мм и расчетной нагрузкой 480 кгс/м2	м2	89,26	6,49 7,43	-	-	579 663	-	-	-
73	7-29I 7-I7-I	Установка дополнительных закладных деталей	т	0,05	342	2I,3	-	I7	I	-	I
74	ССЦ тб.3	Дополнительная арматура ВРI	кг	I4	0,32I 0,3I6	-	-	4 4	-	-	-

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ол

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
75	ССЦ тб.3	Металлизация з/д	кг	945	0,I78 0,I78	-	-	I68 I63	-	-	-
76	7-70I 7-5I- -I	Герметизация стыков эластичными прокладками	I00м	7,80	42,3 42,4	4,02	0,08 0,02	330 33I	3I	I	32
77	7-706 7-5I- -6	Герметизация швов мастикой	"	7,8	88,7 89,6	9,44	I4,7 4,4I	692 699	74	II5 34	I89 34
78	7-209 7-I2-7	Установка опорных стаканов	шт	2	2,43 2,44	I,0I	I,03 0,38	5 5	2	2 I	4 I
79	ССЦ п.8- -238 п.269	Стоимость ж/б опорных стаканов СБI0ст. из бетона М 200	м3	0,32	90,2 88,8	-	-	29 28	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
80	ССЦтб.3	Арматура класса А-I	кг	7	0,229 0,224	-	-	2/2	-	-	
8I	-"-	То же, класса Вр I	кг	II	0,32I 0,3I6	-	-	4/3	-	-	-
82	-"-	Закладные детали	кг	9,4	0,4I3 0,408	-	-	4/4	-	-	
83	-"-	Металлизация закладных деталей	кг	9,4	0,I78 0,I73	-	-	2/2	-	-	
84	26-63 26-II-7	Укладка в конек асбестоцементных листов /заработная плата и эксплуатация машин/ Цена: 44,4+I,7=46,I	I00 м2	0,60	46,I	44,4	I,7 0,5I	29	27	I -	28

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
85	СРЦ ч.I п.30	Стоимость асбестоцементных плоских листов толщиной I0 мм	м2	6I	2,I3 / 2,I0	-	-	I30 / I28	-	-	-
86	7-285 7-I7-8	Установка уголков для крепления брусков /Д2I/	т	0,33	298	8,I8	-	98	3	-	3
		Итого по разделу У	руб:					I0238 / II473	3I8	4I9 / I43	737 / I43

К Ф ЦИТИ ИВАН Т ДИОО 5 5282

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		УI. Кровля									
87	I2-299 I2-300 I2-I0- -I I2-I0-2	Выравнивающая стяжка по плитам покрытия толщ. 5 мм Цена: 5I,6-2,53xI0= =26,3 Цена:50,2-2,43xI0= =25,9	I00 м2	I6,65	26,3 25,9	7,34	0,24 0,02	438 43I	I22	4 -	I26
88	I2-289 I2-9-6	Оклеечная пароизоляция в один слой рубероида по битумной мастике	"	I7,64	49,9 5I,0	I0,7	I,3 0,39	880 900	I89	23 7	2I2 7
89	I2-286 I2-9-3	Утепление покрытия мягкими минераловатными плитами толщ. I20 мм	"	I7,55	I7,3	I5,5	I,8 0,53	304	272	32 9	304 9

К Ф ЦИТП 1982 г. Дилюо з 5202г

ОЛ

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
90	СРЦч.I п.I22	Стоимость мягких минераловатных плит на синтетическом связующем М 75	м3	2I6,9	I4,3	-	-	3I02	-	-	-
9I	I2-286 I2-9-3	Утепление покрытия пенобетонными плитами толщ. 60 мм /помещение навозоудаления/	I00 м2	0,28	I7,3	I5,5	I,8 / 0,53	5	4	I / -	5
92	ССЦ п.3-I46 п.3657	Стоимость пенобетонных плит 400 кгс/м2	м3	I,7	I6,20 / 38,0	-	-	28 / 65	-	-	-
93	I0-70 I0-II-I	Устройство обрешетки из досок и брусьев	м3	I3,37	II2 / II9	I2,6	2,I / 0,63	I497 / I59I	I68	28 / 8	I96 / 8
94	I0-20I I0-37-I	Огнезащита деревянных конструкций	м3	I3,37	7,5I / 7,52	0,46	0,I3 / 0,04	I00	6	2 / I	8 / I

ол

К ф ЦИТП мосг. 2 Дмоо з 5702г

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
95	I2-280 I2-8-5	Установка фасонных деталей ФС I	I00 м2	0,62	I92 I93	45,8	0,4I 0,I2	II9 I20	28	-	28
96	I2-269 I2-6-3	Устройство кровли из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля толщиной 7,5 мм	"	I8,I6	2II 209	24,7	2,64 0,79	3832 3795	449	48 I4	497 I4
97	I2-280 I2-8-5	Устройство гребенки из листовой стали	"	0,39	I92 I93	45,8	0,4I 0,I2	75 75	I8	-	I8
98	26-50 26-I0-5	Прибивка сетки вдоль свесов кровли	м2	9,4	I,3 I,73	0,06	-	I2 I6	I	-	I
99	I2-290 I2-I0-I	Выравнивающая цементная стяжка толщиной I5 мм по утеплителю	I00 м2	0,3	5I,6 50,2	7,64	0,74 0,22	I5 I5	2I	-	2

ол

К Ф ЦИТИ 1986 г. Дилово 5202т

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I00	I2-73 I2-II-2	Устройство трехслойной кровли из стеклорубероида С-РМ с защитным слоем из гравия на битумной мастике	I00 м2	0,3I	368/370	46,6	II,7/3,5	II4/II5	I4	4/I	I3
I0I	I2-280 I2-8-5	Покрытие торцовых стен оцинкованной кровельной сталью	"	0,46	I92/I93	45,8	0,4I/0,I2	88/89	2I	-	I8
		Итого по разделу УI	руб.					I0609/I0724	I294	I42	I433

К Ф ЦИТП 1988 г. Дисп. 5202-т

ол

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		УП. ПЕРЕГОРОДКИ									
I02	8-43 8-5-8	Перегородки армированные из керамического кирпича толщиной I2см высотой до 4 м	I00 м2	0,56	496 536	74	7,7 2,3I	278 300	4I	4 I	45 I
I03	8-44 8-5-8 т.ч. I-4	То же, при высоте свыше 4 м	"	0,I4	48I 520	58,5	7,6 2,3I	67 73	8	I	9
I04	8-I90 8-22-2	Устройство лесов для кладки перегородок	"	0,I5	49,7	25,5	0,23 0,07	7	4	-	4
I05	26-3I 26-8-4 СРЦч.I п.II5	Утепление стен вентикамеры полужесткими минераловатными плитами толщ. 40 мм Цена: 36,3+I8,3х0,97= =54,05	м3	I,3I	54,05	I2,7	I,23 0,62	7I	I7	2 I	I9 I

К Ф ЦИТИ 1982 г. Дисков 5202-т

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I06	26-46 26-I0-I	Устройство каркаса для крепления изоляции	м2	32,8	0,I75	0,09	-	6	3	-	3
I07	6-84 6-9-8	Обрамление проемов металлическими рамками	т	0,09	355/465	38	I,3/0,39	32/42	3	-	3
I08	ССЦ тб.3	Металлизация рамок	кг	90	0,I78/0,I73	-	-	I6/I6	-	-	-
I09	I5-298 I5-60-I	Штукатурка по сетке	I00 м2	0,33	386/408	66	5,9/I,77	I3I/I35	2I	2/I	23/I
II0	8-57 8-7-I	Расшивка швов кирпичной кладки	"	I,3	I3,I	I3,I	-	I7	I7	-	I7
		Итого по разделу УП	руб.					625/667	II4	9/3	I23/3

К Ф ЦИТП 1987 г. Дилиро з 5202-т

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		УШ. ПРОЕМЫ а/ окна									
III	I0-84 I0-I4- -I	Установка оконных блоков со спаренными переплетами	м2	65,94	2,99 3,07	0,74	0,36 0,II	I97 202	49	24 7	73 7
II2	СРЦ ч.II п.I7I	Стоимость оконных блоков СВД I2-I2	м2	63,92	I6,9 I6,2	-	-	I080 I036	-	-	-
II3	п.I67	То же, СВД 09-I2	м2	2,02	I2,0 I3,I	-	-	24 26	-	-	-
II4	СРЦ ч.II п.492	Наличники	м	282,20	0,23	-	-	65	-	-	-
II5	I0-87 I0-I5- - I	Установка фрамужных приборов	к-т	2I	0,5	0,5	-	II	II	-	II

К Ф Ц ИТЯ 1988 г. Дилер № 5282-т

ол

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II6	СРЦ ч.I п.396	Стоимость приборов	к-т	2I	I,23	-	-	26	-	-	-
II7	I5-707 I5-20I-2	Остекление спаренных переплетов 3 мм стеклом	I00 м2	0,66	242	25,2	I,5 / 0,45	I60	I7	I / -	I8
		б/ Двери									
II8	I0-I05 I0-20-I	Установка дверных блоков в каменных стенах площадью проема до 3 м2	м2	I7,65	I,45 / I,46	0,55	0,35 / 0,II	26 / 26	I0	6 / 2	I6 / 2
II9	I0-I06 I0-20-2	То же, площадью проема сверх 3 м2	м2	9,0I	I,I9	0,5I	0,29 / 0,09	II	5	3 / I	3 / I
I20	I0-I07 I0-20-3	То же, в перегородках площадью проема до 3 м2	м2	I,67	2,0 / 2,I6	0,67	0,I3 / 0,04	3 / 4	I	-	I

К Ф ЦИТИ 1988 г. Дилер 5202г

ол

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I2I	I0-I40 I0-26-I	Конопатка наружных дверных коробок паклей, площ. проема до 3 м2	м2	7,74	.I,34 I,38	0,2	-	I0 II	2	-	2
I22	I0-I4I I0-26-2	То же, площадью проема сверх 3 м2	м2	4,49	0 95 0,93	0,I4	-	4 4	I	-	I
I23	СРЦч.П п.290	Стоимость наружных дверных блоков марки Д72, Д75	м2	7,74	I5,8 I7,4	-	-	I22 I35	-	-	-
I24	-"- п.29I	То же, Д 7I	м2	4,49	I5 8 I7,4	-	-	7I 78	-	-	-
I25	-"- п.287	Стоимость внутренних дверных блоков Д 69	"	8,24	I4 0 I5,3	-	-	II5 I26	-	-	-
I26	-"- п.287	То же, Д = 65	"	4,52	I3,9 I5,2	-	-	63 69	-	-	-

ол

К Ф ЦНТП 1982 г. Дисюо 5202г

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I27	-"- п.264	То же, ДС-I8-8-т	м2	3,34	28,3 / 3I,8	-	-	96 / I06	-	-	-
I28	СРЦ ч.I п.446	Приборы к однопольным входным в здание дверям	к-т	3	6,73 / 6,74	-	-	20 / 20	-	-	-
I29	-"- п.447	То же, к двухпольным	"	I	8,94 / 9,87	-	-	9 / I0	-	-	-
I30	-"- п.448	Приборы к однопольным внутренних входным в помещение	"	6	2,97 / 2,95	-	-	I8 / I8	-	-	-
I3I	-"- п.449	То же, к двухпольным	"	I	3,23 / 3,2I	-	-	3 / 3	-	-	-

К Ф ЦНТИ ИЗДАТ. ЗАКАЗ № 5262

ОЛ

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I32	20-656 20-I5-I	Установка утепленных дверей в венткамере I250 x 500	шт	2	I6,I	I,88	0,47 0,I4	32	4	I -	3
I33	I0-I36 I0-25-5	Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью по асбесту с двух сторон	м2	2,06	6,83 6,86	0,73	0,02 0,0I	I4 I4	2	-	2
I34	I0-I44	Установка ворот со стальными коробками	"	87,0	3,76	I,53	0,49 0,I5	327	I33	43 I3	I76 I3
I35	ССЦч.П п.366	Стоимость полотен ворот утепленных ВР5	"	34,8	26,4 26,2	-	-	9I9 9I2	-	-	-
I36	п.374	То же,	"	52,2	I9,7 I7,8	-	-	I028 929	-	-	-

К Ф ЦИТИ 1982 г. Дилер 5 526 т

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I37	СРЦ ч.II п.I969	Металлоконструкции обрамления ворот	т	0,3I	237/277	-	-	89/86	-	-	-
I38	СРЦ п.343	Приборы для ворот	кг	250	0,30	-	-	75	-	-	-
		Итого по разделу УШ	руб					46I8/4522	235	78/23	3I3/23

К Ф ЦИТП 1988 г. Дилер 5202-т

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		IX. ПОЛЫ									
		Тип I									
I39	II-6 II-I-6	Подстилающий слой из щебня толщиной 80мм	м3	37,4	I6,0 I5,2	I,82	I,06 0,32	598 568	68	40 I2	I08 I2
I40	II-67 II-II-I	Покрытие из керамзитобетона толщиной 60 мм Цена: 28,9+0,I6x28,I+ +3,06x39,I= =I53,05 Цена: 28,9+0,I6x27,4+ +3,06x6I,0=2I9,94	I00 м2	4,68	I53,05 2I9,94	20,5	I,7I 0,52	7I6 I029	96	8 2	I04 2
I4I	II-68 II-II-2 к=6	Добавляется на 30 мм Цена: /0,87+0,5Ix39,I/x x6=I24,86 Цена: /0,87+0,5Ix6I/x x6 = I9I,88	"	4,68	I24,86 I9I,88	3,54	I,68 0,48	584 898	I7	8 2	25 2

К Ф ЦИТП Мосг • Дилюо • 5282т

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Тип Iа									
I42	II-6 II-I-6	Подстилающий слой из щебня толщиной 80 мм	м3	8,4	I6 0 I5,2	I,82	I,06 0,32	I84 I28	I5	9 3	24 3
I43	II-II II-I-II	Укладка керамзитобетона толщиной 270 мм	м3	28,5	42,38 64,72	I,62	-	I2I8 I845	46	-	46
		Цена: 2,5+I,02x39,I==42,38									
		Цена: 2,5+I,02x6I=64,72									
I44	II-67 II-II-I	Покрытие из керамзитобетона толщ. 30 мм	I00 м2	I,06	I53 05 2I9,94	20,5	I,74 0,52	I62 233	22	2 I	24 I
		Цена: 28,9+0,0I6x28,I++3,06x39,I=I53,05									
		Цена: 28,9+0,I6x27,4++3,06x6I=2I9,94									

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № 5282-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I45	II-2 II-I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00 м2	3,05	43,3 4I,7	3,57	0,99 0,3	I32 I27	II	3 I	I4 I
I46	II-67 II-67а II-II-I ССЦц.I-29 I-3I	Покрытие из бетона М 300 толщ. 80 мм Цена: I23+/33,3-29,3/x x3,06	"	3,05	I35,24 I44,0	20,5	I,74 0,52	4I2 439	63	5 2	68 2
I47	II-68 II-II-2	Добавляется на 50 мм Цена: $\frac{/I5,8+/33,3-29,3/x \times 0,5I/xI0}{I9,30 \times I0} = \frac{I78,4}{I93,0}$	"	3,05	I78,4 I93	5,9	2,8 0,8	544 589	I8	9 2	27 2
		ТИП 3									
I48	II-2 II-I-2	Уплотнение грунта щебнем	"	4,I	43,3 4I,7	3,57	0,99 0,3	I78 I7I	I5	4 I	I9 I

К Ф ЦИТИ ИЗДАТ. ЗАКАЗ № 5282

ОЛ

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I49	II-67 II-II-I	Покрытия бетонные толщ. I20 мм из бетона М 300	I00 м2	4,I	I35,24	20,5	I,74	554	84	7	9I
		Цена: I23+/33,8-29,3/x x3,06 = I35,24			I44,0		0,52	590		2	2
I50	II-68 II-II-2	Добавляется на 90 мм	"	4,I	3I4,42	I0,62	5,04	I289	44	2I	65
		Цена: /I5,8+/38,3- -29,6/x0,5I/xI8=3I4,42 I9,3xI8=347,4			347,4		I,44	I424		6	6
I5I	II-II II-I-II	Устройство бетонного основания под кормушки	м3	7,4	29,3	I,62	-	2I7	I2	-	I2
					3I,3			232			
I52	6_I25 6_I3-I	Устройство борта вдоль кормушек из бетона М-300	м3	3,6	87,08	I2	I,I4	3I3	43	4	47
					94,I2		0,34	34I		I	I

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Цена: 83,0+/33,8-29,3/xI,02= =87,08 Цена: 90,I+4,2xI,I=									
I53	II-II II-I-II	Устройство бетонных столбиков и штрабы под стойки	м3	25,8	29,3 3I,3	I,62	-	756 807	42	-	42
I54	27-74 27-I9-I	Установка бетонных бортовых камней	I00м	0,05	495 5I5,I	40,I	0,7I 0,2I	25 26	2	-	2
		Цена: I74+4,5x75,8=5I5,I									
		Итого по разд. IX	руб.					7822 9448	598	I20 35	7I8 35

К Ф ЦИТИ 1986 г. Дилюо з 5282-г

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		X. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
		а/ наружные									
I55	I5-2I0 I5-52-5	Штукатурка оконных и дверных откосов с наружной стороны	I00 м	2,6	34,60 34,6	I7,6	I,I0 0,33	90 90	46	3 I	49 I
I56	I3-295 I3-40-3	Окраска кровли раствором ГКЖ-94	I00 м2	2I,80	39,4 39,7	I,98	0,45 0,I4	859 865	43	I0 3	53 3
I57	I5-297 I5-59-1	Отделка поверхности на ж/б плит	"	I6,4	20,7	I8,5	0,I5 0,04	339	303	2 I	305 I
I58	I5-277 I5-56-I	Штукатурка внутренних откосов	"	I,0	2I5 246	I07	8,0 2,28	2I5 246	I07	8 2	II5 2
I59	I5-509 I5_I53-2	Известковая окраска по кирпичу и бетону стен и потолков в помещениях высотой до 4 м	"	I9,8	3,I3	2,4	0,06 0,02	62	48	I	49

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I60	I5-509 I5-I53-2 т.ч. 3.I8	То же, при высоте помещений более 4м Цена: 3,I3+/2,4+ +0,05/x0,I	I00 м2	27,80	3,37	2,64	0,06 0,02	94	73	2 I	75 I
I6I	I3-293 I3-40-I	Гидрофобная окраска раствором ГКЖ-I0 стен и потолков в помещениях для содержания животных	"	37,2	8,I9 8,25	2,I	0,45 0,I4	305 307	78	I7 5	95 5
I62	I5-55I I5-I58-8	Простая масляная окраска стен /панель на высоту I,5 м/	"	0,I6	45,3 45,9	I0,8	0,6 0,I8	7 7	2	-	9
I63	I5-548 I5-I58-5	Простая масляная окраска оконных наличников Цена: 44,2x0,3=I3,26 44,5x0,3=I3,35	"	0,66	I3,26 I3,35	6,99	0,0I	9 9	5	-	5

ол

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I64	I5-547	То же, дверных Цена: 39,6х0,3= =II,88 Цена: 39,9х0,3= =II,97	I00 м2	0,02	II,88 / II,97	5,58	0,0I	I	-	-	-
I65	I5-547 I5-I58-4 к=2,4	То же, ворот Цена: 39,6х2,4= =95,04 Цена: 39,9х2,4= =95,76	"	0,87	95,04 / 95,76	44,64	0,07	83 / 83	39	-	39
I66	I3-II6 I3-I52 к=2 I3-I5-I I3_I8-5 к=2	Окраска обрамления ворот и подвесок двумя слоями эмали КЧ-749 по грунту ХС-0I0 Цена: I0,3+I7,6х2= =45,5 Цена: I0,3+I7,7х2= =45,7	"	0,I	45,5 / 45,7	4,63	0,53 / 0,I6	4 / 4	I	-	I
		Итого по разделу X	руб					2068 / 2I07	745	43 / I3	788 / I3

К Ф ЦИТИ [illegible] 5202г

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		XI. Разные работы									
I67	32-45-7I 45-I64 Письмо Госстроя СССР БА-336I-4	Устройство корыта под отмостку и пандус	I00 м2	2,25	22,4I	22,06	0,35 0,I	50	50	I	3I
I68	27-I73 27-43-I	Щебеночное основание под отмостку толщиной I2 см	"	I,54	230 I90	I4	7,4 I,9	354 298	22	II 3	33 3
I69	27-I69 27-I72 27-42-I 27-42-2	Покрытие отмостки асфальтобетонной смесью толщиной 25 мм	"	I,54	I30,7 II2,4	6,98	-	20I I73	II	-	II
		Цена: I53-25,3=I30,7									
		Цена: I34-2I,6=II2,4									
I70	II-2 II-I-2	Уплотнение грунта щебнем под площадки и пандусы	"	0,7I	43,3 4I,7	3,57	0,99 0,3	3I 30	3	I	4

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I7I	II-67 II-68 II-II-I II-II-2	Устройство площадок пандусов из бетона М-300 толщ. I20мм Цена: I23+/33,5-29,3/x x3,06+I5,8+/33,5-29,6/x x0,5Ix29,6/x0,5IxI8=449,66 Цена: I44+I9,3xI8=49I,4	I00 м2	0,68	449,66 49I,4	3I,I2	6,78 I,96	306 334	2I	5 I	26 I
I72	6-I5 6-I-I5	Устройство входной площадки из бетона М-200 Цена: 27,8+/27,4-25,8/x xI,02=29,43 Цена: 24+I,77xI,I=	м3	0,7	29,43 25,95	0,52	0,34 0,I	2I I8	-	-	-
I73	II-65 II-3-I	Цементная стяжка толщиной 20 мм	I00 м2	0,03	70 68,4	2,88	0,95 0,28	2 2	-	-	-

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ол

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I74	I4-25 I4-II	Установка кормушек из сборного железобетона	м3	24,0	I4,0	II,2	2,52 0,77	336	269	60 I8	329 I8
I75	ССЦ I0-I06 п.973	Стоимость ж/б кормушек	м3	24,0	77,7 87,0	-	-	I865 2088	-	-	-
I76	ССЦ тб.3	Арматура класса А-I	кг	320	0,229 0,224	-	-	73 72	-	-	-
I77	-"-	То же, класса А-Ш	кг	848	0,25 0,245	-	-	2I2 208	-	-	-
I78	-"-	То же, класса ВрI	"	I098	0,32I 0,3I6	-	-	352 347	-	-	-
I79	6-I25 6-I3-I	Заделка торцов кормушек бетоном М200	м3	0,6	83,0 90,I	I2,0	I,I4 0,34	50 54	7	I	8
I80	7-288 7-I7-2	Установка подвесок для крепления инженерных сетей	т	0,II	332	I6,2	4,0 I,2	37	2	-	2

К Ф ЦИТИ 1988 г. Дилюо 4 5282т

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I8I	6-236 6-28-2	Устройство лотков и фундаментов транспортера навозоудаления из бетона М 200 В 6 Цена: 54,9-/33,3-29,3/х хI,0I5+0,92х2+I,53= =54,2I Цена: 58,8-4,I8+0,92х2+ +I,53=57,99'	м3	3I,82	54,2I 57,99	8,I7	0,86 0,26	I725 I845	260	27 8	237 8
I82	7-29I 7-I7-7	Установка закладных деталей МН 4,5,6	т	0,04	342	2I,3	-	I4	I	-	I
I83	ССЦ тб.	Металлизация з/д	кг	40	0,I78 0,I73	-	-	7 7	-	-	-
I84	I0-I97 I0-36-5 т.ч. 3.3	Облицовка каналов досками толщиной 35 мм	м2	9,5	2,76 3,0	0,I7	0,05 0,02	26 29	2	-	2
I85	I0-I98 I0-36-3	Перекрытия щитами каналов	м2	I7,0	0,54 0,56	0,I5	0,09 0,08	9 I0	3	2 I	5 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I86	СРЦч,II п.408	Стоимость щитов из досок толщиной 40мм	м2	3,0	5,I4 5,94	-	-	I5 I8	-	-	-
I87	-"- п.404	То же, толщиной 50 мм	м2	7,8	6,3I 7,I9	-	-	49 56	-	-	-
I88	-"- п.403 к=I,8	То же, из брусков толщиной 80 мм Цена: 5,I4xI,8=9,25 Цена: 5,94xI,8=I0,69	"	6,2	9,25 I0,69	-	-	57 66	-	-	-
I89	II-II II-I-II	Устройство утолщения в полах из бетона М 200 /у лотков в проездах/ Цена: 29,3+/28,2-26,3/xI,02=3I,24 Цена: 3I,3+/29,5++22,9x0,04/-/27,6++2Ix0,03/xI,02=33,53	м3	0,82	3I,24 33,53	I,62	-	26 27	I	-	I

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата

ол

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I90	II-II II-I-II	Устройство столбиков под стойки ограждения из бетона М200	м3	0,5	3I,24 33,53	I,62	-	I6 I7	-	-	-
I9I	9 47 9-7_2	Установка ограждения площадок и транспортеров	т	0,52	46,8	I9,0	I7,6 5,43	24	I0	9 3	I9 3
I92	СРЦч.II п.I98I	Стоимость ограждения из угловой стали	т	0,52	327 324	-	-	I70 I68	-	-	-
I93	I3-II6 I3-I52 I3-I5I I3-I8-5 I3-I8_5 к=8	Окраска ограждений двумя слоями эмали К4-749 по грунту ХС0I0 Цена: I0,3+I7,6х2==45,5 Цена: I0,3+I7,7х2=45,7	I00 м2	0,I4	45,5 45,7	4,63	0,53 0,I6	6 6	I	-	I
		Итого по разделу XI	руб.					6034 6329	663	II7 34	780 34
		в т.ч. МК						I94 I92			

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

ок

СВОДКА

объемов и стоимости работ к локальной смете № I-I

№/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Един. изм.	К-во един.	Сметная стоимость руб.						Нормативная условно-чистая продукц.				Удельный вес стоим. конструк. элемент. или вида работ % к общей стоимости работ по смете стоим. един. изм. руб.
				прямые затрат.	накл. расх. % сумма	планов. накопления 8% стоим. по гр. 8,5,7	всего по гр. 5, 7, 8	В т.ч. осн. з/п	экспл. маш. в тч. з/п	В накладн. расх. % суммы по гр. 7	В плановых накоп. % стоим. по гр. I0,II	Всего по дан. гр. I0, II, I2, I3		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
А.	ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ													
I.	Земляные работы	м3	840	959 / 338	I6,5%	I58 / I55	89 / 87	I206 / II80	-	-		-	-	I,4% / I,43
2.	Фундаменты	"	I25	4288 / 4556	-"-	708 / 752	400 / 425	5396 / 5733	-		-	-	-	6,4 / 43,24
	Итого по надземной части			5247 / 5494		866 / 907	489 / 5I2	6602 / 69I3						7,8

ол

К Ф ЦИТИ ... 5282т

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	Б. Надземная часть													
3.	Каркас	м3	30,0	54I4 / 5584	I6,5	893 / 92I	505 / 520	68I2 / 7025	-	-	-	-	-	8,0 / 205,5
4.	Стены	м3	377	I4538 / I5895	"	2399 / 2623	I355 / I48I	I8292 / I9999	-	-	-	-		2I,5 / 48,I
5.	Покрытие	м2	I665	I0238 / II473	"	I689 / I893	954 / I069	I288I / I4435	-	-	-	-		I5,6 / 7,9
6.	Кровля	"	I847	I0609 / I0724	"	I750 / I769	989 / 999	I3348 / I3492	-	-	-	-		I5,8 / 7,2
7.	Перегородки	"	70	625 / 667	"	I03 / II0	58 / 62	786 / 839	-	-	-	-		I,0 / II,2
8.	Проемы	"	I8I,6	46I8 / 4522	"	762 / 746	430 / 42I	58I0 / 5689	-	-	-	-		6,6 / 30,5
9.	Полы	"	I289,6	7822 / 9448	"	I29I / I559	729 / 88I	9842 / II888	-	-	-	-		II,6 / 7,5

ол

К Ф ЦНТИ ... 5202

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I0.	Отделочные работы	м2	6940	2068 2I07	I6,5%	34I 348	I93 I96	2602 265I	-	-	-	-	-	3,I 0,4
II.	Разные работы а/строительные здания	м3	7707	5840 6I37	"	964 I0I3	544 572	7348 7722	-	-	-	-	-	8,7 0,95
	б/ металлоконструкции	т	0,52	I94 I92	8,6%	I7 I7	I7 I7	228 226	-	-	-	-	-	0,3 438,5
	Итого по надземной части	руб	-	6I966 66749		I0209 I0339	5774 62I8	77949 83966	-	-	-	-	-	92,2
	Всего по смете:			672I3 72243		II075 II906	6263 6730	8455I 90879						I00

Главный инженер проекта — Л.Володина
Нач.сметного отдела — Н.Трофимов
Составила: вед. инженер — О.Гноевых
Проверила: рук. группы — Г.Шамева

9172/4

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ок

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2

К типовому проекту коровника на 200 коров
На холодный водопровод /вариант с полиэтиленовыми трубами/
Сметная стоимость 0,I2 тыс.руб.
Н У Ч П ___ тыс.руб.
Составлена в ценах I984 г.

Основание: ВКСО I+2

№/п	№ пр-та УСН, ЕРЕР цен. и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость един.руб. всего	в том числе осн. з/п	в том числе экспл. машин в т.ч. з/п	Общая стоим.руб. всего	в том числе осн. з/п	в том числе экспл. машин в т.ч. з/п	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	22-II7 8-I	Трубопроводы из полиэтиленовых труб высотой плотности Д=I5	п.м.	I,0	0,229	0,06	0,05	-	-	-	-
		Цена: 0,II+I,0Ix0,II8									
2	22-II7 8-I	То же, Д=20	"	I,0	0,263	0,06	0,05	-	-	-	-
		Цена: 0,II+I,0Ix0,I5I									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	22-II7 8-I	То же, Д=25 мм Цена: 0,II+I,0Ix0,2I5	п.м.	94	0,327	0,06	0,05	3I	6	5	II
4	22-II7 8-I	То же, Д=32 мм Цена: 0,II+I,0Ix0,334	пм	5	0,447	0,06	0,05	2	-	-	-
5	22-I22 8-6	То же, Д=225 мм Цена: 0,27+I,0IxI4,6	м	2	I5,02	0,I5	0,II	30	-	-	-
6	23-07 п.I--0225	Вентиль запорный муфтовый I5ч8П Д=I5 Цена: I,30 х I,098	шт	4	I,43 I,42	-	-	6	-	-	-
7	СРЦ ч.III п.87	То же, Д=25 I5ч8р	шт	6	I,82 I,83	-	-	II	-	-	-
8	-"- п.88	То же, Д=32 мм	шт	2	2,22 2,23	-	-	4	-	-	-
9	20-696 I8-I	Крепления для полиэтиленовых труб	I00 кг	0,35	35,9 36,I	6,I	0,46	I3 I3	2	-	2
		Итого:	руб					97	8	5	I3
		Накладные расходы I3,3%	"					I3			

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого:	руб					II0			
		Плановые накопления 8%	руб.					9			
		Итого:	руб					II9			

Главный инженер проекта Л.Володина

Начальник сметного отдела Н.Трофимов

Составила: Н.Ревенко

Проверила: С.Степанова

К Ф ЦИТП 1982 г. Заказ № 5202г

ол

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-3

к типовому проекту коровника на 200 коров
/с неполным ж/б каркасом/

На горячее водоснабжение

Сметная стоимость 0,I5 т.р.

Н У Ч П _____ т.р.

Составлена в ценах I984 г.

Основание: чертежи №№ ВКСОI+2

№/п	№ пр-та УСН КРЕР цен. и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость единицы руб. всего	в том числе осн. з/п	в том числе экспл. машин	в том числе экспл. машин в т.ч. з/п	Общая стоимость, руб. всего	в том числе осн. з/п	в том числе экспл. машин	в том числе экспл. машин в т.ч. з/п	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8		9	I0	II	I2	
I	Пр-нт 23-07 п.I--0I78	Вентиль запорный муфтовый I5Б1бк диам. I5 мм Цена: 0,95х I,098 / 0,95 хI,095	шт	4	I,04 / I,04	-	-		4	-	-	-	
2	-"- п.I--0I79	То же, диам.20 мм Цена: I,I5хI,098 / I,I5хI,095	шт	2	I,26	-	-		3	-	-	-	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ол

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	Пр-нт 24-07 п.I8-22	Смеситель для мойки СМ-М-НВ	шт	I	4,83	-	-	5	-	-	-
		Цена: 4,4 х I,098			4,82						
		Цена: 4,4 х I,095									
4	I7-53 3-3 СРЦч.Ш I528	Термосмеситель для воды ТСВБ-50	шт	4	27,3	0,5I	0,0I	I09	2	-	2
		Цена: 0,59+26,7									
5	I6-4I 7-3	Трубопровод из стальных водогазопроводных труб оцинкованных диам. I5	м	4	I,2	0,23	0,0I	5	I	-	I
6	I6-42 7-3	То же, диам. 20 мм	м	4	I,35	0,23	0,0I	5	I	-	I
7	I6-2I9 -22	Испытание трубопроводов гидравлическим давлением	м	8	0,0394	0,0373	-	I	-	-	-
		Итого:	руб					I32	3	-	3
		Накладные расходы I3,3%	"					I8			
		Итого:	руб					I50			
		Плановые накопления 8%	"					I2			
		Итого:	руб					I62			

Глав.инженер проекта Володина Составила: Н.Ревенко

Нач.сметного отдела Трофимов Проверила: С.Степанова

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № 5202

ол

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-4

к типовому проекту коровника на 200 коров /с неполным ж/б каркасом/

На водопровод смешанной воды

Сметная стоимость 0,I3 т.р.

Нормативная условно-чистая продукция _____ т.р.

Составлена в ценах I984 г.

Основание: чертежи №№ ВКСО I-2

№/п	№ № пр-та УСН, ЕРЕР цен. и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость един.руб. всего	в том числе осн. з/п	в том числе экспл. машин	в том числе з/п	Общая стоим.руб. всего	в том числе осн. з/п	в том числе экспл. машин	в том числе з/п	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8		9	I0	II		I2
		I. Сантехнические работы											
I	23-07 п.I--0225	Вентиль запорный муфтовый I5ч 8п диам.I5мм	шт	4	I,43 / I,42	-	-		6	-	-		-
2	СРЦ п.87	То же, I5ч8р диам. 25 мм	шт	I2	I,82 / I,83	-	-		22	-	-		-

ТП 801-2-59.85 - 61 - 9172/4

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ол

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	I6-4I 7-3	Трубопровод из стальных водогазопроводных труб диам. I5 мм	м	I	I,2	0,28	0,0I	I	-	-	-
4	I6-42 7-8	То же, диам. 20 мм	м	I	I,35	0,23	0,0I	I	-	-	-
5	I6-43 7-3	То же, диам. 25 мм	м	28	I,36	0,23	0,0I	38	6	-	6
6	I6-44 7-8	То же, диам. 32 мм	м	I9	I,58	0,23	0,0I	30	4	-	4
7	I6-2I9 22	Испытание трубопроводов гидравлическим давлением	м	49	0,0394	0,0373	-	2	2	-	2
		Итого:	руб					I00	I2	-	I2
		Накладные расходы I3,3%	"					I3			
		Итого:	руб.					II3			
		Плановые накопления 8%	"					9			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I:	руб.					I22			

ОЛ

К Ф ЦИТП 1988 г. Дилер 5202т

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		П. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
8	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска труб за 2 раза	м2	8,I4	0,606 0,608	0,384	0,0003	5	3	-	3
		Итого:	руб.					5	3	-	3
		Накладные расходы I6,5%	руб.					5	3	-	3
		Итого:	руб.					6			
		Плановые накопления 8%	руб.					I			
		Итого по разделу П	руб.					7			
		Всего по смете:	руб.					I29			

Главный инженер проекта Л.Володина
Начальник сметного отдела Н.Трофимов
Составила: Н.Ревенко
Проверила: С.Степанова

К Ф ЦИТП 1988 г. Дисп. 5202-т

ол

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-5

к типовому проекту коровника на 200 голов привязного содержания с утилизацией тепла /неполный железобетонный каркас/

На вентиляцию

Сметная стоимость 9,48 / 9,57 тыс.руб.

Составлена в ценах 1984 г.

Основание: чертежи №№ ОВ-7

№/п	№№ пр-нт УСН, ЕРЕР цен и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость един. руб. всего	в том числе осн. з/п	в том числе экспл. машин	Общая стоим. руб. всего	в том числе осн. з/п	в том числе экспл. машин	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	20-708 20-3	Вентиль центробежный ВЦ № 4-70 № 6,3 с электродвигателем 4А II2 МАЧ вес 207 кг	к-т	4	I87,9 / I88,9	5,98	0,69	752 / 756	24	3	27
		Цена:									
		233-/I25-84/xI,I									
		234-/I25-84/xI,I									

ол

К Ф ЦИТП 1985 г. Дисп. 5202-Т

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	СРЦч.Ш п.227	Стоимость виброизоляторов	шт	I6	I,28	-	-	20	-	-	-
3	20-699 I8-2	Виброизолирующее основание	кг	42,9	0,36I / 0,363	0,035	0,0025	I5 / I6	2	-	2
4	20-762 25-3	Секционный рекуле-ративный теплообмен-ник-утилизатор	шт	4	8,77 / 8,99	4,02	I,I5	35 / 36	I6	5	2I
5	Цена Полов-сковго ли-тейно-меха-нического произв.объе-динения	Стоимость	шт	4	4I7,3	-	-	I669	-	-	-
6	20-697 I8-2	Подставки под ТСН-3	кг	25,4	0,36I / 0,363	0,035	0,0025	9	I	-	I

ОЛ

К Ф ЦИТИ ... 5282г

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Узел воздухозабора 5СН I000.000-02									
7	24-383 33-8а	Клапан утепленный Цена:32,92хI,25+0,08х хI,I5+6,2XI,I2	м2	I,2	48,I8	6,94	0,09	58	8	-	8
8	20-400 7-I	Решетки жалюзийные I50 х 490	шт	I0	I,42	0,84	0,05	I4	8	-	8
9	20-40I 7-I	То же, размером I50 х 580 мм	шт	I0	I,48 / I,49	0,84	0,05	I5	8	I	9
I0	Пр-нт 25-0I	Стоимость блока, не учтенного СНиП	шт	2	0,35	-	-	I	-	-	-
II	20-66I I6-I	Лебедка ручная ДР 00.000	шт	2	0,54 / 0,55	0,43	0,0I	I	I	-	I
I2	Пр-нт I9-06--II п.I0-0I7	Стоимость 5,3 х I,05 х I,05	шт	2	5,84	-	-	I2	-	-	-

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I3	20-87 2-2	Тонколистовая сталь толщ. 2 мм для патрубков и переходов	м2	32,69	8,68 8,7	0,73	0,05	I78	22	I	23
I4	20-475 9-2	Заслонка воздушная Р 630р	шт	2	I,7I I,72	I,22	0,05	3	2	-	2
I5	СРЦч.Ш п.574	Стоимость	шт	2	29,4	-	-	59	-	-	-
I6	20-45I 9-3	Заслонка 600 х 600 р	шт	6	29,3 30,I	I,5	0,07	I76 I8I	9	-	9
I7	20-445 9-2	Заслонка воздушная Р 400 х 600Р	шт	4	I5,5 I5,9	I,22	0,05	62 64	5	-	5
I8	20-44I 9 2	То же, Р200х400р	шт	2	I0,4 I0,7	I,22	0,05	2I	2	-	2
I9	20-54I I3-3	Узел прохода УПI-07 д-630 мм	шт	2	29,6 29,5	2,53	0,25	59	5	I	6

ол

К Ф ЦИТП 1988 г. Дмитро 5 5202г

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
20	20-406 7-I	Решетки воздухоприточные РРАГ5 сеч. 600х200 мм	шт	8	5,26 / 5,27	0,84	0,05	42	7	-	7
2I	СРЦч.Ш п.I487	Сетка металлическая	м2	5,5	3,75 / 3,73	-	-	2I	-	-	-
22	20-II I-2	Воздуховод из тонколистовой стали толщ. 0,7 мм сеч. 200х400мм	м2	I2,0	5,3 / 5,3I	0,67	0,04	64	8	I	9
23	20-I2 I-2	То же, сеч. 400х500	м2	I8,0	5,43 / 5,44	0,67	0,04	98	I2	I	I3
24	20-I3 I-3	То же, сеч. 400х600	м2	78,0	5,72 / 5,73	0,58	0,04	446 / 447	45	3	48
25	20-I4 I-4	То же, сеч. 600х800	"	33,6	5,53 / 5,52	0,39	0,04	I86 / I85	I3	I	I4
26	20-I4 I-4	То же, сеч. 600х600	"	28,8	5,53 / 5,52	0,39	0,04	I59	II	I	I2

К Ф ЦНТИ 1987 г. Дикиро 5282т

ОЛ

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
27	20-5 I-2	То же, Д-400мм, толщ. 0,6 мм	м2	3I,5	4,69 4,7I	0,67	0,04	I48	2I	I	22
28	20-6 I-2	То же, Д-500 мм	м2	36,I	4,84 4,85	0,67	0,04	I75	24	I	25
29	20-7 I-3	То же, Д-630 мм	"	65,3	4,87 4,88	0,58	0,04	3I8 3I9	38	3	4I
30	I6-48 7-5	Трубопровод из стальных водогазопроводных труб д-80мм для сбора конденсатора	м	8	2,99 2,94	0,85	0,04	24	3	-	3
3I	I4-I7 I0-I	Вытяжные вентиляционные шахты площ. до I м2	м2	I27,2	I,62 I,67	2,06	0,I5I	206I 2I24	262	I9	28I
32	20-496 II-I	Зонт металлический над шахтой	шт	II	4,63 4,6I	I,72	0,0I	5I	I9	-	I9

ол

К Ф ЦИТП 1986 г. Дилюо з 5202г

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
33	I5-6I2 I64-8	Масляная окраска зонта	м2	34,6	0,322 0,266	0,066	0,008	II 9	2	-	2
34	I3-II6 I5_I	Грунтовка внутри и снаружи поверхности воздуховодов грунтом ХС-0I0 в 2 слоя I0,3 х 2	I00 м2	9,30	20,6	3,22	0,60	I92	30	5	35
35	I3-I44 I7-8	Антикоррозийное покрытие поверхности воздуховодов внутри и снаружи, шахт эмалью ХВ-I24	"	9,30	I0,6	0,8I	0,I5	99	8	I	9
36	26-I6 СРЦч.I п.97 4-8	Изоляция воздуховодов матами минераловатными на синтетическом связующем Цена: 20,4+I9,6хI,03	м3	2,0	40,6	8,37	0,I7	8I	I7	-	I7
37	26-73 СРЦч.У п.256	Покровный слой из лакостеклотканью Цена: 0,I26+I,IхI,I3 0,I27+I,IхI,I3	м2	55	I,37 I,37	0,II8	0,0005	75	6	-	6

ол

К Ф ЦИТП 1988 г. Дисков 5 5262т

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого:	руб.	-	-	-	7654 / 7729	5799 / 58I7	644	47	69I
		Пуск и регулировка 5% /402/	"	-	-	-		20	-	-	20
		Итого:	руб.	-	-	-	7674 / 7749	58I9 / 5837			
		Накладные расходы I6,5% по п.п3I,33-37	"	-	-			II0 / II0	4I6 / 426	-	-
		Накладные расходы I3,3%	"	-	-	-	-	687 / 687	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	66I6 / 6634	8777 / 8862	-	-

ол

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	529 53I	-	702 709	-
		Итого:	руб.	-	-	-	9479 957I	7I45 7I65	644	47	7II

Главный инженер проекта Л.Володина
Начальник сметного отдела Н.Трофимов
Составила: Н.Ревенко
Проверила: С.Степанова

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № 5282

ол

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-6

к типовому проекту коровника на 200 коров
/неполный железобетонный каркас/
На канализацию

Сметная стоимость 0,07 тыс.руб.

Составлена в ценах I984 г.

Основание: чертежи № ВКС0 I-2

№/п	№ пр-та УСН, ЕРЕР цен. и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе осн. з/п	в том числе эксп. машин	в том числе в т.ч. з/п	Общая стоим. руб. всего	в том числе осн. з/п	в том числе эксп. машин	в том числе в т.ч. з/п	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8		9	I0	II	I2	
I	I-960 80-2	Разработка грунта II гр. в траншеях вручную	м3	8,0	0,745	0,745	-		6	6	-		6
2	I-968 8I-2	Обратная засыпка траншей грунтом	м3	8,0	0,46	0,46	-		4	4	-		4
3	22_I0 I-2	Трубопроводы из а/ц труб ВТ-9 Д=I50	пм.	4,0	2,85 2,86	0,22	0,0I		II II	I	-		I

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

ОЛ

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4	I4-I6 9-2	Трап начальный 300х300 ж/б	шт	I	36,4 / 36,3	I2,4	0,47	36	I2	I	I3
		Итого:	руб.					57	23	I	24
		Накладные расходы I6,5%	руб					9			
		Итого:	руб.					66			
		Плановые накопления 8%	руб.					5			
		Итого:	руб.					7I	23	I	24

Главный инженер проекта Л.Володина

Начальник сметного отдела Н.Трофимов

Составила: Н.Ревенко

Проверила: С.Степанова

ол

К Ф ЦИТП 1984 г. Диплом 5202-т

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-7

к типовому проекту коровника на 200 коров привязного содержания с утилизацией тепла / неполный ж/б каркас/

На приобретение и монтаж электроосвещения

Сметная стоимость 2,79 т.р.
в том числе:
а/ оборудование - т.р.
б/ монтажных работ - 2,79 т.р.

Составлена в ценах I984 г. Основание: черт.Э-I

№/п	Шифр и номер позиц. пр-та УСН, цен. и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во	Вес в т единицы	Вес в т общий	Стоимость единицы, руб. оборудования	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в т.ч. осн. з/п	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в т.ч. эксп. машин	Общая стоимость, т.р. оборудования	Общая стоимость, т.р. монтажных работ всего	Общая стоимость, т.р. монтажных работ в т.ч. осн. з/п	Общая стоимость, т.р. монтажных работ в т.ч. экспл. машин
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ												
I	8-5I2-2	Щиток осветительный ОПВ-6	шт	I	-	-	-	3,86	I,48	0,08 0,03	-	4	I	-
2	8-6I0-2	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	3	-	-	-	I,79	0,943	0,02 0,0I	-	5	3	-

ТП 80I-2-59.85 - 75 -

9172/4

ол

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3	8-600-I-	Монтаж светильников люминесцентных на тросе	шт	46	-	-	-	3,I9	0,83	0,69 0,2I5	-	I47	38	32 I0
4	8-592-I	Монтаж светильников с лампами накаливания с подвесом на крюках	шт	3	-	-	-	0,93	0,3I9	0,5I8 0,I62	-	3	I	2 -
5	8-593-2	То же, в сыром и п/о помещении	шт	II	-	-	-	I,I6	0,488	0,58 0,I82	-	I3	5	6 2
6	8-604-I	То же, боковые	шт	I0	-	-	-	0,934	0,542	0,245 0,08	-	9	3	2 I
7	8-59I-8	Выключатель однополюсный брызгозащищенный	шт	20	-	-	-	0,498	0,334	0,0I -	-	I0	8	-
8	8-59I-I	То же, в нормальном исполнении	"	5	-	-	-	0,238	0,I58	-	-	I	I	-
9	8-396-7	Прокладка кабеля АВРГ сеч. до I0 мм2 с креплением на тросе	I00 м	2,3	-	-	-	86,I	I2,6	2I,3 0,8I	-	I98	29	49 I6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I0	8-400-I	Тс же, суммарным сечением до I0мм2 с креплением скобами	I00м	2,23	-	-	-	60,8	23,4	22,8 / 8,4	-	I36	52	5I / I9
II	8-I46-I	То же, весом I м до I кг	"	0,05		-	-	48,0	I8,2	I2,7 / 4,04	-	2	2	I / -
I2	8-I58-6	Заделки для кабеля АВРГ сеч. до 25мм2	шт	2	-	-	-	4,57	I,26	-	-	9	3	-
		Итого:	руб									537	I45	I43 / 48
		Накладные расходы на зарплату 87%	руб.	-	-	-	—	-	-	-	-	I26	-	-	-
		Итого:	руб.	-		-	-	-	-		-	664	-	-	-

К Ф ЦИТП 1988 г. Дилер 5202г

ол

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Плановые накопления 8% руб										53		
		Итого по I разделу	"									7I6	I45	I43/48
		П. Материальные ресурсы, не учтенные ценником												
I3	I5-I7 п.2-2I4 СРЦч.У	Щиток осветительный ОПВ-7 23,0 x I,076 23,0 x I,075	шт	I	-	-	-	24,75/24,73	-	-	-	25/25	-	-
I4	I5-I7 п.2-346	Ящик с понижающим трансформатором I2,70 x I,077 I2,70 x I,074	шт	3	-	-	-	I3,68/I3,64	-	-	-	4I/4I	-	-
I5	I5-07 п.I-I54 СРЦч.У	Светильник ПВЛП-2x40 33,30 x I,082	шт	46	-	-	-	36,03	-	-	-	I657/I657	-	-

ол

К Ф ЦИТП 1988 г. Дикого 5 5202т

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I6	I5-07 п.I-023 СРЦч.У	То же, НСП9-200 2,85 х I,082	шт	2	-	-	-	3,08	-	-	-	6/6	-	-
I7	СРЦч.У стр.I76	То же, НСП02-I00 3,62 х I,082	шт	I	-	-	-	3,92	-	-	-	4/4	-	-
I8	I6-07 п.I-045 СРЦч.У	То же, НСП03х60 I,25 х I,082	шт	II	-	-	-	I,35	-	-	-	I5/I5	-	-
I9	СРЦч.У стр.I82	Светильник ВКВ-60 I,9I х I,082	шт	I0	-	-	-	2,07	-	-	-	2I/2I	-	-
20	СРЦч.У	Лампа переносная РВО-36	шт	I	-	-	-	3,24	-	-	-	3/3	-	-
2I	МТ-092 СРЦч.У	Лампа накаливания С220-200	шт	2	-	-	-	0,44	-	-	-	I/I	-	-
22	СМТ-092 СРЦч.У	То же, Б220_I00	шт	I	-	-	-	0,29I	-	-	-	-	-	-

ол

К Ф ЦИТП 1988 г. Дилер з 5282г

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
23	СМТ-092 СРЦч.У	То же, Б220-60	шт	I3	-	-	-	0,I74	-	-	-	3 3		
24	-"-	То же, Б220-40	шт	3	-	-	-	0,I74	-	-	-	I I	-	-
25	СРЦч.У стр.I93	То же, П036-60	шт	I	-	-	-	0,088	-	-	-	-	-	-
26	СРЦч.У стр.I97	Выключатель однополюсный брызгозащищенный	шт	20	-	-	-	I,85	-	-	-	37 37	-	-
27	64-0I-02 п.I48	То же, в нормальном исполнении	шт	5	-	-	-	0,78	-	-	-	4	-	-
28	I6-09 тб.2-009 СРЦч.У	Кабель АВРГ сеч. 2х2,5 мм2 I22 х I,I05 I22 х I,I04	км	0,I		-	-	I34,8 I34,7	-	-	-	I3 I3	-	-
29	-"-	То же, сеч.2х4мм2 I45 х I,I05 I45 х I,I04	"	0,I8		-	-	I60,08 I60,08	-		-	29 29	-	-

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ол

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
30	-"-	То же, сеч.3х4 мм2 2I5 х I,I05 2I5 х I,I04	км	0,085	-	-	-	237,6 237,4	-	-	-	20 20	-	-
3I	-"-	То же, сеч.3х2,5мм2 I75 х I,I05 I75 х I,I04	км	0,095	-	-	-	I93,4 I93,4	-	-	-	I8 I8	-	-
32	-"-	То же, сеч.3х25+IхI6мм2 775 хI,2 х I,I05 775 хI,2 х I,I04	"	0,005	-	-	-	I027,7 I026,7	-	-	-	5 5	-	-
33	24-05 п.I-364 СРЦч.У	Коробки ответвительные 0,4 х I,082	шт	36	-	-	-	0,43	-	-	-	I6 I6	-	-
		Итого:	руб.									I9I6 I9I6		

К Ф ЦИТП 1986 г. Дикро з 5202т

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Плановые накопления 8%	руб.									I53		
		Итого по II разделу:	руб.									2069 / 2069		
		Примечание: в числителе для I территориального района в знаменателе для IУ территориального района.												
		Всего по смете:	руб.									2785 / 2785	I45	I43 / 43

Главный инженер проекта Л.Володина

Начальник сметного отдела Н.Трофимов

Составила: Л.Личадеева

Проверила: рук. группы Т.Вознесенская

К Ф ЦНТП 1982 • Дилер 5 5202

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-8

к типовому проекту коровника на 200 коров привязного содержания с утилизацией тепла /неполный ж.б.каркас/

На приобретение и монтаж силового электрооборудования

Сметная стоимость 0,65 т.р.
в том числе:
оборудование 0,I т.р.
монтажных работ 0,55 т.р.

Составлена в ценах I984 г.

Основание: чертеж Э-I

№/п	Шифр и № поз. пр-та УСН, цен. и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во	Масса брутто / нетто ед.	Масса брутто / нетто общ.	Стоимость ед. руб. обор.	Стоимость ед. руб. монтаж. работ всего	Стоимость ед. руб. монтаж. работ в т.ч. осн. з/п	Стоимость ед. руб. монтаж. работ в т.ч. эксп. машин	Общая стоимость руб. обор.	Общая стоимость руб. монтаж. работ всего	Общая стоимость руб. монтаж. работ в т.ч. осн. з/п	Общая стоимость руб. монтаж. работ в т.ч. эксп. машин
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Монтажные работы и оборудование												
I	I5-I7 п.2-063 8-57I-3	Шкаф распределительный СПМ 75-IУ3	шт	I	-	-	49,50	I0,6	4,95	I,52 / 0,50	50	II	5	2 / I

ТП 801-2-59.85 - 83 -

9172/4

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ол

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	8-479-I	Подготовка к включению трехполюсного рубильника до 250а	полюс	3	-	-	-	0,53	0,2	-	-	2	I	-
3	8-574-6	То же, предохранителей до 250 а	шт	I5	-	-	-	0,66	0,34	-	-	I0	5	-
4	8-522-3	Пакетный переключатель ПП3-250/Н2	шт	I	-	-	-	4,36	I,73	0,23 0,09	-	4	2	-
5	I5-04 п.04--236 8-53I-4	Магнитный пускатель ПМЕ-222	шт	4	-	-	8,60	3,4	I,49	0,08 0,0I	34	I4	6	-
6	I5-04 п.I8--033 8-520-5	Кнопка управления ПКЕ-2I2-2	шт	4	-	-	I,05	I,99	I,09	0,06 0,0I	8	8	4	-
7	8-396-7	Прокладка кабеля АВРГ сеч. до I0мм2 с креплением на тросе	I00 м	0,9	-	-	-	86,I	I2,6	2I,3 6,8I	-	77	II	I9 6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
8	8-I46-I	Прокладка кабеля АВРГ весом Iм до I кг с креплением скобами	I00 м	0,I3	-	-	-	48,0	I8,2	I2,7 / 4,04	-	6	2	2 / I
9	8-400-2	То же, суммарным сеч.до I6 мм2	"	0,69	-	-	-	68,0	25,0	28,2 / 8,88	-	47	I7	I9 / 6
I0	8-I53-6	Заделки для кабеля АВРГ сеч. до 35 мм	шт	2	-	-	-	4,57	I,26	-	-	9	3	-
II	8-406-6	Прокладка труб стальных диам. 20 мм в полу	I00м	0,55	-	-	-	29,9	I6,2	5,65 / I,47	-	I6	9	3 / I
I2	8-407-I	Затягивание провода АПВ сеч. 2,5 мм2 в проложенные трубы первый провод	"	0,55	-	-	-	4,88	2,36	2,33 / 0,7I	-	3	I	I / -
I3	8-409-II	То же, последующий	"	I,78	-	-	-	I,2I	I,I4	-	-	2	2	-

К Ф ЦИТП 1982 г. Дикво з 5202г

ол

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I4	8-472-4	Устройство выравнивания электрических потенциалов	I00 м	3,5	-	-	-	33,7	22,6	2,I0 / 0,3	-	II8	79	7 / I
I5	8-48I-I9	Подключение электродвигателей к сети весом до 0,I тн	шт	8	-	-	-	I,38	0,94	0,04	-	II	8	-
		Итого:	руб.								92	338	I85	53 / I6
		Транспорт 3%	руб.								3			
		Итого:	руб.								95			
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб.								I			
		Итого:	руб.								96			
		Накладные расходы на з/пл. 87%	руб.									I2	-	-
		Итого:	руб.									350		

К Ф ЦИТП 1988 г. Дисков 3 5262-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Плановые накопления 8% руб.									28			
		Итого по I разделу: руб.									96	378	I55	53
														I6
		II. Материальные ресурсы, не учтенные ценником												
I6	I5-04 п.06-II4 СРЦч.У	Пакетный переключатель ПП3-250/II2												
		4I,50 x I,03	шт	I	-	-	-	44,82	-	-	-	45	-	-
												45		
I7	I5-I7 п.I-I0I СРЦч.У	Ящик металлический ЯУЭ-0648 разм.600х х350 мм	шт	I	-	-	-	I6,36	-	-	-	I6	-	-
		I5,20 x I,076						I6,32				I6		
		I5,20 x I,074												
I8	I8-09 тб.2-005 СРЦч.У	Кабель АВРГ сеч. 3х25+Iх16 мм2	км	0,005	-	-	-	I027,65	-	-	-	5	-	-
		775 x I,2 x I,I05						I026,72				5		
		776 x I,2 x I,I04												
I9	-"-	То же, сеч.3хI0+Iх6мм2	км	0,I	-	-	-	483,99	-	-	-	48	-	-
		365xI,2xI,I05												
		365 x I,8 x I,I04						483,55				48		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
20	-"-	То же, сеч.3х4+Iх2,5мм2 2I5 х I,2 х I,I05 2I5 х I,2 х I,I04	км	0,07	-	-	-	235,09 284,83	-	-	-	20 20	-	-
2I	СРЦч.У стр.I52	Провод АПВ-660 сеч. 2,5 мм2	км	0,2	-	-	-	28,4	-	-	-	6 6	-	-
22	-"- стр.I53	Провод ПВ сеч.2,5 мм2	"	0,04	-	-	-	5I,5	-	-	-	2 2	-	-
23	СРЦч.I стр.55	Труба стальная тонко-листовая А-20 мм	м	55	-	-	-	0,3	-	-	-	I7 I7	-	-
24	24-05 п.I-364 СРЦч.У	Коробка ответвительная 04.I,082	шт	II	-	-	-	0,43	-	--	-	5 5	-	-
		Итого:	руб:									I64 I64		
		Плановые накопления 8%	"									I3		
		Итого по II разделу:	руб.									I77 I77	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Всего по смете:	руб.									65I / 65I	I55	53 / I6
		в т.ч. оборудование:	"								96			

Примечание: В числителе для I территориального района
в знаменателе для IУ территориального района

Главный инженер проекта Л.Володина
Начальник сметного отдела Н.Трофимов
Составила: Л.Личадеева
Проверила: рук. группы Т.Вознесенская

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-9

к типовому проекту коровника на 200 коров /неполный ж.б.каркас/

На приобретение и монтаж технологического оборудования

Сметная стоимость - 6,99 т.р.
в том числе:
а/ оборудования 3,08 т.р.
б/ монтажных работ 3,9I т.р.
Н У Ч П 0,86 т.р.
Составлена в ценах I984 г.
Основание: спецификация № ТХ-I

№/п	Шифр и № поз. пр-та УСН, цен и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во	Масса		Стоимость един.руб.				Общая стоим.руб.			
					един. изм.	общ. руд.	обо-руд.	монтажн.работ всего	монтажн.работ в т.ч. осн.эксп. з/п машин		обо-руд.	монт. работ всего	монт. работ в т.ч. осн.эксп. з/п машин	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	2I-06 п.5-025 35-3-II 35-3-I2	Транспортер скребковый ТСН-I60 длиной I50м I275-478,3 = 796,7	к-т	2	-	-	796,7	99,2	82,3	I0,7	I593	I98	I66	2I

ол

К Ф ЦНТИ ... Заказ № 5282

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	Каталог Минжив-маш п.I.3,8	Стоимость цепей поставляемых с ТСН-I60 5I0,2:I60xI50=478,3 478,3xI,07=5II,8	шт	2	-	-	-	5II,8	-	-	-	I024	-	-
3	2I-06 п.2-082 85-6-8	Оборудование стойловое ОСК-25А 340-I97,87	к-т	8	-	-	I42,I3	40,7	3I,8	5,96	II37	326	254	48
4	Каталог Минжив-маш п.I.4.2	Трубные заготовки ОСК-25А I97,87 x I,07	"	2	-	-	-	2II,72	-	-	-	I694	-	-
5	СРЦч.II п.2095	М/к мелкие 388 x I,086 393 x I,086	т	0,09	-	-	-	42I / 427	-	-	-	38	-	-
6	Б9-I22	Монтаж 50,2 x I,086	т	0,09	-	-	-	54,5	23,I	4,I	-	5	2	-
7	24_I9-73 п.7530	Ларь для концкормов	шт	I	-	-	75	-	-	-	75	-	-	-

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

ОЛ

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
8	2I-06 п.5-057	Тележка универсальная ТУ-300	шт	2	-	-	-	35	-	-	70	-	-	-
		Итого:	руб		-		-		-		2875	3285	422	69
		Начисление на оборудование - 7%	"		-		-		-		20I	-		-
		Итого оборудования	"		-		-		-		3076	-		-
		Накладные расходы на зарплату 80%	"		-		-		-		-	336		-
		Итого:	руб.		-		-		-		-	362I		-
		Плановые накопления 8%	"		-		-		-		-	290		-
		Всего монтаж	"		-		-		-		-	39II		-
		Всего по смете:	"		-		-		-		6987		422	69

Н У Ч П:
/422+69/xI,44+2x0,4I+489x0,32=864 руб.

Главный инженер проекта Л.Володина
Начальник сметного отдела И.Трофимов
Составил: рук. группы С.Люстерник

К Ф ЦИТИ 1988 г. Заказ № 5202г

ол

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-10

к типовому проекту коровника на 200 коров привязного содержания /неполный ж/б каркас/

На приобретение и монтаж автоматики

Сметная стоимость 0,07 т.р.

в том числе:

а/ оборудования - т.р.

б/ монтажных работ 0,07 т.р.

Н У Ч П

Составлена в ценах 1984 г.

№№ пп	Шифр и № поз. пр-та УСН, цен. и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во	Масса, тонны брут-то / нетто		Стоимость един. руб. оборуд.	монтажн. работ все-го	в т.ч. осн. з/п	эксл. машин в т.ч. з/п	Общая стоим. руб. оборуд.	монтажн. работ все-го	в т.ч. осн. з/п	эксплл. машин в т.ч. з/п
					един.	общ.								
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Монтажные работы												
I	8-522-I	Переключатель ПКПIO-IO-I	шт	2	-	-	-	2,6	I,26	0,07 / 0,0I	-	5	3	-

К Ф ЦИТП 1984 г. Дисп. 5262-т

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	8-406-I	Прокладка трубы стальной диам.20мм с креплен. скобами	I00 м	0,3	-	-	-	54	23,2	23,I / 9,73	-	I6	7	7/3
3	8-409-I	Затягивание провода АПВ сеч.2,5 мм в проложенные трубы, первый провод	"	0,3	-	-	-	4,88	2,36	2,33 / 0,7I	-	I	I	-
4	8-409-II	То же, последующий провод	"	0,96	-	-	-	I,2I	I,I4	-	-	I	I	-
5	II-582-3	Коробка соединительная КСК-32	шт	2	-	-	-	I,47	I,I7	0,04 / 0,0I	-	3	2	-
		Итого:	руб.									26	I4	7/3
		Накладные расходы 87% /по п.I-4/	"									I0		
		То же, 80% по п.5	"									2		

К Ф ЦИТИ ИОВ г. Дмитров 5282

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого:	"									38		
		Плановые накопления 8%										3		
		Итого:	руб									4I	I4	7 3
		П. Материальные ресурсы												
6	I5-04-73 п.06-I92 к-0,92 I,30.0,92.I,08	Переключатель ПКП-I0 -I0-I	шт	2	-	-	-	I,29	-	-	-	3	-	-
7	СРЦ I стр.68	Труба стальная электросварная Ду-20 мм	м	30	-	-	-	0,2	-	-	-	6	-	-
8	СРЦ-5 стр.I50	Провод АПВ сеч. 2,5 мм2	км	0,I8	-	-	-	22,0	-	-	-	3	-	-
9	24-05 т.I-39I 5,20 . I,082	Коробка соединительная КСК-32	шт	2	-	-	-	5,63	-	-	-	II	-	-

ТП 801-2-59.85 - 95 -

9172/4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого:	руб.									23		
		Плановые накопления 8%	"									2		
		Итого:	руб.									25		
		Всего по смете:	руб.									66	I4	7/3

Главный инженер проекта Л.Володина

Нач.сметного отдела Н.Трофимов

Составила: Т.Вознесенская

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2а

к типовому проекту коровника на 200 коров /вариант из стальных труб/

На водопровод холодный

Сметная стоимость 0,2I тыс.руб.

Составлена в ценах I969 г.

Основание: черт. №№ ВКСО I+2

№№ пп	№№ пр-та УСН, ЕРЕР цен. и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость един.руб. всего	в том числе осн. з/п	в том числе экспл. машин в т.ч. з/п	Общая стоим.руб. всего	в том числе осн. з/п	в том числе экспл. машин в т.ч. з/п	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Сантехнические работы									
I	23-07 п.I--0225	Вентиль запорный муфтовый I5ч8п диам.I5мм	шт	4	I,43 / I,42	-	-	6	-	-	-
		I,3 x I,098 / I,3 x I,095									
2	СРЦч.Ш п.87	То же, I5ч8р диам.25 мм	шт	6	I,82 / I,83	-	-	II	-	-	-

ол

К Ф ЦИТП 1982 г. Дипло 5262г

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	СПЧ.III п.88	То же, диам. 32 мм	шт	2	2,22 2,23	-	-	4	-	-	-
4	I6-4I 7-3	Трубопровод из стальных водогазопроводных труб диам. I5 мм	м	I	I,2	0,23	0,0I	I	-	-	-
5	I6-42 7-3	То же, диам. 20 мм	м	I,0	I,35	0,23	0,0I	I	-	-	-
6	I6-43 7-3	То же, диам.25 мм	м	94	I,36	0,23	0,0I	I28	22	I	23
7	I6-44	То же, диам. 32 мм	м	5	I,58	0,23	0,0I	8	I	-	I
8	I6-2I9 22	Испытание трубопроводов гидравлическим давлением	м	I0I	0,0394	0,0373	-	3	3	-	3
		Итого:	руб.					I62	26	I	27
		Накладные расходы I,3%	"					22			
		Итого:	руб					I84			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Плановые накопления 8%	руб.					I5			
		Итого по разделу I	руб.					I99	26	I	27
		II. Строительные работы									
9	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска труб за два раза	м2	I6,2	0,605 / 0,608	0,384	0,0003	I0	6	-	6
		Итого:	руб.					I0	6	-	6
		Накладные расходы I6,5%	"					2			
		Итого:	руб.					I2			
		Плановые накопления 8%	"					I			
		Итого по разделу II	руб.					I3	6	-	6
		Всего по смете:	руб.					2I2	32	I	33

Главный инженер проекта Л.Володина
Начальник сметного отдела Н.Трофимов
Составила: Н.Ревенко
Проверила: С.Степанова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-4а

к типовому проекту коровника на 200 коров с утилизацией тепла

На трубопровод смешанной воды /вариант с полиэтиленовыми трубами, неполний ж/б каркас/

Сметная стоимость 0,07 т.р.

Н У Ч П

Составлена в ценах I984 г. Основание: чертежи №№ ВК, СО

№№ пп	№ № пр-та УСН, ЕРЕР цен. и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость един.руб. всего	в том числе осн. з/п	в том числе эксплл. машин	в т.ч. з/п	Общая стоим.руб. всего	в том числе осн. з/п	в том числе эксплл. машин	в т.ч. з/п	НУЧП
I	2	3	4	5	6	7	8		9	I0	II		I2
I	СРЦ ч.Ш п.85	Вентиль запорный муфтовый I5кч8р Д=I5 мм	шт	4	I,25	-	-		5				
					I,26	-	-		5				
2	-"- п.87	То же, Д=25 мм	шт	I2	I,82	-	-		22				
					I,83	-	-		22				

ТП 801-2-59.85 - 100 -

9172/4

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ол

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	22-II7 8_I	Трубопроводы из полиэтиленовых труб высотой плотности Д=I6мм	п.м.	I,0	0,23	0,06	0,05	I	-	-	-
		Цена: 0,II+I,0Ix0,II8			0,23	0,06	0,05	I	-	-	-
		0,II+I,0Ix0,II8									
4	22-II7 8-I	То же, Д=20 мм	п.м.	I,0	0,26	0,06	0,05	I	-	-	-
		Цена: 0,II+I,0Ix0,I5I			0,26	0,06	0,05	I	-	-	-
		0,II+I,0Ix0,I5I									
5	22-II7 8-I	То же, Д=25 мм	п.м.	28	0,33	0,06	0,05	9	2	I	3
		Цена: 0,II+ I,0Ix0,2I5			0,33	0,06	0,05	9	2	I	3
		0,II+I,0Ix0,2I5									
6	22-II7 8-I	То же, Д=32 мм	п.м.	I9	0,45	0,06	0,05	9	I	I	2
		Цена: 0,II+I,0Ix0,334			0,45	0,06	0,05	9	I	I	2
		0,II+I,0Ix0,334									
7	20-696 I8-I	Крепление полиэтиленовых труб	I00 кг	0,I74	35,9	6,I	0,46	6	I	-	I
					36,I	6,I	0,46	6	I	-	I

К Ф ЦИТП мая • Дикво • 5202т

ОЛ

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого:	руб.					53	4	2	6
								53	4	2	6
		Накладные расходы I3,3%	"					4			
		Накладные расходы I6,5%	"					3			
		Итого:	руб					60			
		Плановые накопления 8%	"					5			
		Итого:	руб					65			

Главный инженер проекта Володина
Нач.сметного отдела Трофимов
Составил: Роденко

ол

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту коровника на 200 коров привязного содержания с утилизацией тепла. /неполный железобетонный каркас/

Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество
I	2	3
А. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		
Подземная часть		
Затраты труда	ч/час	I293
Заработная плата	руб.	638
Машины	руб.	87
а/ материалы:		
Бутовый камень	м3	47
Гвозди	кг	20
Песок	м3	5,2
Лес круглый	м3	5,98
Стекло жидкое	кг	65
Цемент М-400	т	I9,8I
б/ Изделия железобетонные Ж/б фундаменты стаканного типа из бетона М-200	м3	I3,2
Ф I2-I2-I		
г/ Строительные машины		
Бульдозеры I30 л.с.	м/ч	I8,9
-"- I08 л.с.	"	I,2
Краны гусеничные I6т	"	9,2

К Ф ЦНТИ 1982 г. 20000 з. 5202 т

I	2	3
Трамбовки пневматические	"	6,5
Транспортеры ленточные передвижные I5м	"	60,0
То же, 5 м	"	40,0
Экскаваторы с ковшом вместимостью 0,5 м3	"	I0,4
То же, 0,25 м3	"	24,0
Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
Затраты труда	ч/час	948I,3
Заработная плата	руб.	5386,I
Машины:	руб.	928,9
а/ Материалы		
Асфальтобетонная смесь	тн	9,I3
Алебастр	кг	26,4
Аммоний фосфорно-кислый	кг	96,3
Битум	т	0,26
Болты строительные	кг	88,7
Болты оцинкованные	кг	I43,5
Грунт битумный	т	I,4I
Грунт ХС-0I0	кг	I2,70
Гравий	м3	0,4
Гвозди	кг	I48,8
Деревянные детали лесов	м3	0,03
Замазка	кг	4I,I3
Закладные детали	т	0,34
Желатин	кг	8,3
Изделия монтажные	т	0,I2
Известь негашенная	кг	I00I,0
Клинец	м3	4,I3
Каменная мелочь	"	8,24
Кирпич глиняный	т.шт.	I67,0

К Ф ЦИТП [illegible] 20000 з 5202т

I	2	3
Колер масляный	кг	60,4
Краски сухие	кг	25,7I
Краски тертые	кг	0,3
Контакт керосиновый	кг	I4,3
Листы асбестоцементные плоские	м2	6I
Листы асбестоцментные волнистые	м2	2360,8
Лес круглый	м3	32,7
Мастика битумная	т	3,I9
Мастика уплотнительная	кг	I63
Н^А^личники	м	292,7
Олифа	кг	5,II
Паста антисептическая	кг	26,2
Проволока стальная	кг	5,5
Проволока катаная	кг	58,6
Поковки строительные	кг	92,7
Поковки оцинкованные	кг	308,7
Плиты мягкие минераловатные	м3	2I8,2
Плиты пенобетонные	"	I,7
Песок	м3	0,8
Подвески	т	0,II
Прокладки эластичные	м	8I9
Пакля	кг	I06,7
Приборы оконные	шт	2I
Приборы дверные	шт	II
Приборы ворот	шт	I0
Рамки	т	0,09
Растворитель	кг	3,6
Раствор ГКЖ-94	кг	I65,7
Расвтор ГКЖ-I0	кг	260,4
Рубероид	м2	I958
Стекло оконное	м2	I02,I

К Ф ЦИТП 1982 г. 20000 з 5282 т

I	2	3
Сульфат аммонию	кг	23,9
Сетка арматурная	т	0,02
Сетка	м2	45,6
Стальные детали лесов	т	0,I4
Сталь листовая оцинкованная	т	I,0I
Стеклорубероид	м2	I30,5
Сталь круглая арматурная	т	0,06
Толь	м2	I59,0
Цемент	т	34,9
Щиты настила	м2	I3,5I
Щебень	м3	I03,3
Шпаклевка	кг	I2,3
Эмаль	кг	2,7
Электроды	т	0,09
б/ Изделия сборные железобетонные		
Колонны прямоугольные с консолями в две стороны из бетона М-200 объемом до I м3 /СКТЗ-48-I/	м3	II,28
Стропильные балки БС 7,5-2	м3	I3,92
Фермы пролетом 6 м ФБТ6-5	"	4,8
Перемычки	"	II,63
Опорные подушки ОПЗ	"	0,52
Стаканы СБIО СТ	"	0,32
Плиты покрытия размером 3х6 при расчетной нагрузке 320-кгс/м2 I ПГ-2АIУ Т-П	м2	925,I
То же, IПВ-IО-3АIУ Т.П.	"	I7,79
То же, размером I,5х6 с расчетной нагрузкой 370 кгс/м2 /2ПГ-IАIУ Т.П./	м2	596,3

К Ф ЦНТИ 1982 г. 2000 з 5202т

ОЛ

I	2		3
То же, с отверстием диам.700мм и расчетной нагрузке 480 кгс/м2		м2	8,9
То же, с отверстием I000мм и расчетной нагрузкой 480 кгс/м2		м2	97,9
Камни бетонные бортовые		м	5
Кормушки КТ II8.70.37		м3	24,0
в/ Изделия из дерева			
Оконные блоки	СВД I2.I2	м2	63,92
-"-	СВД 09-I2	м2	2,2
Дверные	Д72,Д75	"	7,74
-"-	Д7I	"	4,49
-"-	Д69	"	8,24
-"-	Д65	"	4,52
-"-	Д I8-8	"	3,34
Ворота	ВР-5	"	87,0
г/ Изделия из металла:			
Рамки металлические ворот		т	0,3I
Ограждения ОГI-ОГ5		т	0,52
Строительные машины:			
Краны башенные	5т	м/ч	I2,9
Краны автомобильные	3т	"	6,7
-"- -"-	I0т	"	I,5
Краны гусеничные	I6т	"	I6,I
-"-	25т	"	72,8
Катки прицепные		"	0,02

К Ф ЦИТП 1980 г. т 20000 з 5202т

I	2	3
II. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ		
на холодный водопровод /вариант с полиэтиленовыми трубами/		
I. Затраты труда	ч/ч	I0
II. Зарплата	руб.	6
III. Машины	руб.	5
на горячее водоснабжение		
I. Затраты труда	ч/ч	7
II. Зарплата	руб.	4
III. Материалы:		
Вода м3	м3	0,08
IУ. Машины	руб.	0,I5
на водопровод смешанной воды		
I. Затраты труда	ч/ч	26
II. Зарплата	руб.	I6
III. Материалы		
Белила	кг	2
Вода	м3	0,49
Краски тертые	кг	0,02
Олифа	кг	0,22
IУ. Машины	руб.	I
на вентиляцию		
I. Затраты труда	ч/ч	I084
II. Зарплата	руб.	6I0
III. Материалы:		
Блочки	шт	I
Белила	кг	49,23
Болты строительные	кг	223
Войлок строительный	м2	I73,65

К Ф ЦИТП [illegible] 5202т

ОЛ

I	2	5
Грунтовка	кг	206,46
Краски тертые	кг	0,07
Крепления	кг	654,79
Лес круглый	м3	I8,44
Лента упаковочная	кг	2I,2
Лакостеклоткань	м2	3,04
Канат	м	7,2
Мастика битумная	т	0,02
Олифа	кг	37,I8
Проволока ст.черная отожженная	кг	3,67
Растворитель	кг	87,42
Сталь	м3	I,42
Сталь оцинкованная	м2	8,44
IУ. Машины	руб.	

На канализацию

I. Затраты труда	ч/ч	44
П. Зарплата	руб.	23
Ш. Материалы :		
Болты строительные	кг	8,63
Кольца резиновые	кг	0,4
Муфты асбестоцементные	шт	I
Лес круглый	м3	0,I2
Решетки	шт	I
Цемент	т	0,II
IУ. Машины	руб.	I

на водопровод холодный /вариант из стальных труб/

I. Затраты труда	ч/ч	55
П. Зарплата	руб.	34

К Ф ЦИТП 1982 г. Т 24400 з 5202 т

I	2	3
Ш. Материалы:		
Белила	кг	4,I
Вода	м3	I,04
Краски тертые	кг	0,03
Олифа	кг	0,45
IУ. Машины	руб.	I,42

Трубопровод смешанной воды /вариант с полиэтиленовыми трубами/, неполный ж/б каркас/

I. Затраты труда	ч/час	6,4I
II. Заработная плата	руб.	3,86
Ш. Машины	руб.	2,29

Ш. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

а/ Электроосвещение

Трудозатраты	ч/час	3I5
Зарплата	руб.	I45
Машины	руб.	I43

б/ Автоматика

Трудозатраты	ч/час	24
Зарплата	руб.	I4
Машины	руб.	7

в/ Силовое электрооборудование

Трудозатраты	ч/час	406
Заработная плата	руб.	I55
Машины	руб.	53

К Ф ЦИТП 0002 т 20000 з 5282 т

I	2	3
IУ. Технологическое оборудование		
Затраты труда	ч/час	775
Заработная плата	руб.	422
Машины	руб.	69

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА Н.ТРОФИМОВ

СОСТАВИЛА: ИНЖЕНЕР В.КОМАНДИР

ПРОВЕРИЛА: ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР О.ГНОЕВЫХ

- 112 -

МСХ УССР

УКРАИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГОЛОВНОЙ

ПРОЕКТНЫЙ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ

"УКРНИИГИПРОСЕЛЬХОЗ"

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

801 - 2 - 59.85

Коровник на 200 коров привязного содержания с утилизацией тепла

(неполный железобетонный каркас)

Ведомости потребности в материалах

Главный инженер /С. И. Телюк/

Начальник отдела И. Ф. Дячук /

Гл. конструктор отдела И. Н. Володина/

Рук. группы А. В. Кормакова

/Исполнитель А. К. Долинная/

198.4. год

КФ ЦИТП Инв. № 9472/4

КФ ЦИТП тираж т.800 з.385 ц

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество всего
1	Мелкосортная сталь	095300	I68		0,I54	0,I54
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

9172/4

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

ГИП	Володина
Нач. отд.	Пантола
Гл. спец.	Гайдай
Рук. груп.	Сологуб
Норм. конт.	Сологуб
Проверил	Сологуб
Исполнил	Лушельская

Т.П. 801-2-59.85 ТХ ВМ

Ведомость потребности материалов

Стадия	Лист	Листов
РП	I	I

МСХ УССР
УкрНИИгипросельхоз
г. Киев

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество всего
1	Сортовой прокат обыкновенно-					
2	го качества	093000				
3	Сталь класса А-I, т	093009	I68	I,I67	0,042	I,209
4	Сталь мелкосортная,т	093300	I68			
5	⌀ I0		I68	0,I53	0,0I9	0,I7I
6	⌀ I2		I68	0,264		0,264
7	Итого:	093300	I68	0,4I7	0,0I9	0,436
8	Катанка, т	093400	I68			
9	⌀ 6		I68	0,240	0,02I	0,26I
I0	⌀ 8		I68	0,5I0	0,002	0,5I3
II	Итого:	093400	I68	0,750	0,023	0,773
I2	Сталь класса А-2, т	093003	I68	I,208	0,003	I,2II
I3	Сталь мелкосортная,т	093300	I68			
I4	⌀ I0		I68	0,359	0,003	0,363
I5	⌀ I2		I68	0,I36		0,I36
I6	⌀ I4		I68	0,7I3		0,7I3
I7	Итого:	093300	I68	I,208	0,003	I,2II
I8	Сталь класса А-3, т	093004	I68	5,928		5,928
I9	Сталь среднесортная,т	093200	I68			
20	⌀ 22		I68	I,I68		I,I68

9172/4

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Привязан

ГИП	Володина	
Нач.отд.	Лячук	
Гл.спец.	Гацельман	
Рук.груп.	Кормакова	
Норм.конт.	Кормакова	
Проверил	Кормакова	
Исполнил	Долинная	

Т.П. 801-2-59.85 АС.ВМ

Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки АС

Стадия	Лист	Листов
РП	I	6

УкрНИИгипросельхоз г.Киев

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Итого:	093200	I68	I,I68		I,I68
2	Сталь мелкосортная,т	093300	I68			
3	ø I0		I68	0,I99		0,I99
4	ø I2		I68	I,36I		I,36I
5	ø I4		I68	0,233		0,233
6	ø I6		I68	0,567		0,567
7	ø I8		I68	0,596		0,596
8	Итого:	093300	I68	2,956		2,956
9	Катанка, т	093400	I68			
10	ø 6		I68	0,856		0,856
11	ø 8		I68	0,887		0,887
12	ø 6		I68	0,06I		0,06I
13	Итого:	093400	I68	I,804		I,804
14	Сталь класса А-4,т	093006	I68	0,97I		0,97I
15	Сталь мелкосортная,т	093300	I68			
16	ø I2		I68	0,724		0,724
17	ø I4		I68	0,0I5		0,0I5
18	ø I6		I68	I,208		I,208
19	ø I8		I68	0,024		0,024
20	Итого:	093300	I68	I,97I		I,97I
21	Итого сортового проката					
22	обыкновенного качества,т		I68	I0,274	0,045	I0,3I9
23	Сталь сорт.конструк.для ж.бет.					
24	т 095I00, 095200	95300	I68-	0,I65	0,224	0,389

9172/4

Привязан

Инв. №

Т.П. 801 - 2 - 59.85 АС.ВМ

Лист 2

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Прокат лист.рядов для ж.бет.					
2	т 097100. 097200	097300	168	0,831	1,151	2,020
3	Всего стали в натуральной					
4	массе для ж.бет.,т		168	11,302	1,426	12,727
5	в том числе по укрупненному					
6	сортаменту					
7	Сталь крупносортная, т093100	095100	168	0,766	0,371	1,137
8	Сталь среднесортная,т 093200	095200	168	1,168		1,168
9	Сталь мелкосортная,т 093300	095300	168	6,551	0,022	6,573
10	Катанка, т	093400	168	2,554	0,023	2,577
11	Сталь толстолистовая,т	097100	168	0,262		0,262
12	Сталь тонколистовая толщ.					
13	1 до 1,8 мм, т	097300	168		1,141	1,141
14	Металлоизделия промышлен.					
15	назначения (метизы), т	120000				
16	Проволока стальная В-1,т	121300	168			
17	∅ 4		168	0,069		0,069
18	∅ 5		168	0,273	0,075	0,348
19	Итого:	121300	168	0,342	0,075	0,417
20	Проволока стальная Вр-1,т	121400	168			
21	∅ 4		168	2,869	0,003	2,872
22	∅ 5		168	0,970	0,029	0,999
23	Итого:	121400	168	3,840	0,032	3,871
24	Всего металлоизделия промышлен-					

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

9172/4

Привязан

Инв. №

Т.П. 801-2-59.85 АС.ВМ

Лист 3

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	ного назначения (метизы), т	I20000	I68	4,782I	0,1051	4,288
2	Сталь сортов.конструкционная					
3	т 093000 II2000	095005				
4	Прокат из стали С 38/23					
5	предел тех. 23 кг/мм2, т	095005	I68	I,I25	0,5I4	I,638
6	Сортовой прокат обнкн. кач.					
7	для конструкций,т	093000	I68	0,I80	0,5I4	0,694
8	Всего стали конструкционной					
9	в натур.массе,т		I68	I,305	0,5I4	I,8I8
10	в том числе по укрупненному					
11	сортаменту					
12	сталь крупносортная,т	093I00	I68	0,I64	0,I72	0,335
13	Сталь среднесортная,т 093200	095200	I68	I,075	0,32I	I,396
14	Сталь мелкосортная,т 093300	095300	I68	0,0I7	0,02I	0,038
15	Сталь тонколистовая толщ.					
16	I,0 до I,8 мм, т	097300	I68	0,049		0,049
17	Итого стали,приведенной к					
18	классу А-I,т		I68	2I,066	0,I96	2I,262
19	Итого стали,приведенной к					
20	стали С 38/23, т		I68	2,332	2,026	4,358
21	Всего стали,прив.к классу А-I,					
22	С 38/23, т в т.ч.		I68	23,399	2,22I	25,620
23	А/ на бетон и ж.б.					
24	конструкции,т		I68	22,094	I,708	23,802

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

9172/4

Привязан

Инв. №

Т.П. 801-2-59.85 АС.ВМ

Лист 4

№строк	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Б) строительные стальные					
2	конструкции, т		168	1,239	0,513	1,752
3	В) вентсантехн.устройства		168	0,066		0,066
4	Битумы нефтяные и сланцевые,т	025600	168		4,595	4,595
5	в т.ч.битумы нефтяные					
6	строит.твердых марок,т	026621	168		4,595	4,595
7	Олифа, кг	231800	166		5,110	5,110
8	Пиломатериал качественной					
9	(необрезной),м3	533100	113	31,175	1,470	32,645
10	в т.ч.на столярные изделия,м3	533100	113	14,463	1,470	15,933
11	Фанера клеенная, м3	551000	113	0,770		0,770
12	Плиты древ.волок.мят.					
13	(изоляц.и отд.) биостой,м2	553614	055	292,500		292,500
14	Плиты древесноволокнистые					
15	твердые, м2	553622	055	50,970		50,970
16	в т.ч.на столярные изделия,м2	553622	055	50,970		50,970
17	в т.ч.на столярные изделия,м2	553622	055	50,970		50,970
18	Расход пиломатериалов в					
19	круглом лесе, м3	530000	113	52,469	2,205	54,674
20	Блоки дверные в сборе					
21	(комплектно),м2	536110	055	26,530		26,580
22	Блоки оконные в сборе					
23	(комплектно),м2	536130	055	66,640		66,640
24	Щебень, м3	571110	113	127,996	112,784	240,780

9172/4

Привязан

Инв. №

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Т.П. 801-2-59.85 АС.ВМ

Лист 5

Формат А4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Гравий, м3	571120	113		0,400	0,400
2	Камень бутовой, м3	571150	113		47,000	47,000
3	Песок строительный природный, м3	571140	113	112,242	11,628	123,870
4	Портландцемент М4,т	573113	168	65,766	19,374	85,140
5	Портландцемент, М5,т	573114	168	1,787		1,787
6	Цемент,привед.к марке 400,т	513000	168	67,732	19,374	87,116
7	в т.ч.на монолитные констр.,т		168		2,598	2,598
8	для сборных ж/бетонных и бе-					
9	тонных конструкций, т		168	67,732	0,241	67,973
10	Известь строительная,т	574410	168		1,001	1,001
11	Кирпич строительный,тыс.усл.шт.	574120	туш		167,000	167,000
12	Изделия минералов тепло и					
13	звукоизоляционные,м3	576200	113		218,200	218,200
14	Рубероид,м2	577402	055		1368,000	1368,000
15	Толь кровельный толь-кожа,м2	577404	055		159,000	159,000
16	Листы асбоцементн. волнист.					
17	обыкновен.проф. во туп	578111	732		26,033	26,033
18	Листы асбоцементные плоские					
19	непрессованные туп	578162	732		0,953	0,953
20	Листы и плиты асбоцементные					
21	туп		732		26,986	26,986
22	Стекло оконное (заводской					
23	ассортимент),м2	591120	055		102,100	102,100
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

9172/4

Привязан

Инв. №

Т.П. 801-2-59.85 АС.ВМ

Лист 6

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество всего
1	Трубы сварные водогазопроводные /газовые/ м	I38500	006	I58		I58
2	То же, т	I38500	I68	0,336		0,336
3	Трубы и муфты асбестоцементные					
4	напорные/водопроводные/м.усл.тр.	5786I0	006	3,I5		3,I5
5	Портландцемент рядовой	573II0				
6	М-200, т	573II2	I68		0,057	0,057
7	М-300, т	578II3	I68		0,00I	0,00I
8	М-400, т	573II4	I68		0,304	0,304
9	Цемент всего, приведенный к марке М-400, т		I68			0,356
10	Щебень, м3	57III0	II3		0,974	0,974
11	Песок строительный, м3	57II04	II3		0,596	0,596
12	Сталь тонколистовая толщиной от I,9 до 3,9 мм, т	097200	I68		0,0003	0,0003
13	Сталь толстолистовая рядовых					
14	марок /от 4 мм/, т	097I00	I68		0,002	0,002
15	Сортовая сталь, т	095000	I68		0,0083	0,0083
16	Сталь арматурная класса А-I					
17	ø I0,т	093009	I68		0,003	0,003
18	Сталь среднесортная, т	093200	I68		0,003	0,003
19	Материалы лакокрасочные					
20	/бе лила, олифа и т.д./ кг	23I000	II6		4,26	4,26

9172/4

Привязан

ГИП	Володина	
Нач.отд.	Рыковцев	
Гл.спец.	Шеремет	
Рук.груп.	Силенко	
Норм.конт.	Силенко	
Проверил	Силенко	
Исполнил	Бутенко	

Т.П. 801-2-59.85 ВК ВМ

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ВК

Стадия	Лист	Листов
рп	I	I

УкрНИИгипросельхоз г.Киев

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взамен инв.

КФ ЦИТП т.5000 з.3203г

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество всего
1	Трубы сварные водогазопровод-					
2	ные /газовые/, м	I38500	006	8		8
3	То же, т	I38500	I68	0,0II		0,0II
4	Трубы и детали трубопроводов					
5	из полиолефинов /полиэтилена,					
6	полипропилена/, м	2248II, 2248I2	006	I52		I52
7	То же, т	2248II, 2248I2	I68	0,047		0,047
8	Трубы и муфты асбестоцементные					
9	напорные /водопроводные/					
10	м. усл.труб	578610	006	3,I5		3,I5
11	Портландцемент рядовой	573II0				
12	М-200, т	573II2	I68		0,057	0,057
13	М-300, т	573II3	I68		0,00I	0,00I
14	М-400, т	573II4	I68		0,304	0,304
15	Цемент всего, приведенный к					
16	марке М-400, т		I68			0,356
17	Щебень, м3	57III0	II3		0,974	0,974
18	Песок строительный, м3	57II04	II3		0,596	0,596
19	Сталь арматурная класса А-I,					
20	⌀ I0, т	093009	I68		0,003	0,003

9172/4

Привязан

ГИП	Володина	
Нач.отд	Рыковцев	
Гл.спец.	Шимко	
Рук.груп.	Силенко	
Норм.конт.	Силенко	
Проверил	Силенко	
Исполнил	Бутенко	

Т.П. 801-2-59.85 ВК ВМ

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ВК /Вариант с применением пластмассовых труб/

Стадия	Лист	Листов
рп	I	2

УкрНИИгипросельхоз г.Киев

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взамен инв.№

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество т.п	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь среднесортная, т	093200	I68		0,003	0,003
2	Сталь тонколистовая, толщиной					
3	от I,9 до 3,9 мм, т	097200	I68		0,00I4	0,00I4
4	Сталь толстолистовая рядовых					
5	марок (от 4 мм), т	097I00	I68		0,00I	0,00I
6	Сортовая сталь, т	095000	I68		0,045	0,045
7	Материалы лакокрасочные, кг	23I000	II3		0,22	0,22
8	/белила, олифа и т.д./					
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

9172/4

Привязан

Инв. №

Т.П. 801-2-59.85 ВК.ВМ

Лист 2

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество всего
1	Трубы стальные водогазопро-					
2	водные, м	I385000000	006	8,2		8,2
3	т	I385000000	I68	0,06		0,06
4	Сталь сортовая конструкцион-					
5	ная и прокат листовой в нату-					
6	ральной массе, т		I68	3,742	3,527	7,269
7	в том числе по укрупненному					
8	сортаменту:					
9	Сталь мелкосортная, т	095300	I68	I,036	0,73	I,766
10	Сталь среднесортная, т	095200	I68	0,4I5	0,3I	0,725
11	Сталь крупносортная, т	095I00	I68	0,24	0,I85	0,425
12	Сталь кровельная, т	097400	I68	I,33I	I,7I5	3,046
13	Сталь тонколистовая, т	097200	I68	0,72	0,587	I,307
14	Материалы лакокрасочные, кг	23I00C	II6	240		240
15	Материалы теплоизоляционные,м3	576200	II3	2		2
16	Стеклорубероид, м2	577452	055	55		55
17						
18						
19						
20						

9172/4

Привязан

ГИП	Володина	
Нач.отд.	Рыковцев	
Гл.спец.	Гр.шина	
Рук.груп	Мостепанова	
Норм.конт.	Гуслякова	
Проверил	Гуслякова	
Исполнил	Мостепанова	

Т.П. 801-2-59.85 ОВ ВМ

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ОВ

Стадия	Лист	Листов
РП	I	I

УкрНИИгипросельхоз г.Киев

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взамен инв.№

КФ ЦИТП г.5000 э.5203г

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество всего
1	Трубы тонкостенные электро-					
2	сварные до II4 мм, м/т	I37300	6 I68		56 0,056	56 0,056
3	Провод стальной, ϕ 5 мм, т	093400	I68		0,035	0,035
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

9172/4

ПРИВЯЗАН

ГИП	Володина	
Нач.отд.	Кардонский	
Гл.спец.	Гриневская	
Рук.груп	Москаленко	
Норм.конт.	Москаленко	
Проверил	Москаленко	
Исполнил	Самойленко	

Т.П. 801-2-59.85 ЭЛ ВМ

Ведомость потребности в материалах на монтаж электропроводок по рабочим чертежам основного комплекта марки 9

Стадия	Лист	Листов
ТП	I	I

УкрНИИгипросельхоз г.Киев

ИНВ.№ ПОДЛ. | ПОДПИСЬ И ДАТА | ВЗАМ.ИНВ.№

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР
КИЕВСКИЙ ФИЛИАЛ
г. Киев-57 ул. Заказ Почта № 12

54/5

Заказ № 41/78 Инв. № 9172/4 Тираж 350

Сдано в печать 12.6 1986 Цена 2-39

gost.e-ecolog.ru