Государственный комитет по архитектуре и градостроительству
при Госстрое СССР

Ленинградский зональный научно-исследовательский и проектный институт типового и экспериментального проектирования жилых и общественных зданий

Л е н З Н И И Э П

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
214-1-522М.91

Детские ясли-сад на 290 мест (стены из мелких блоков автоклавного ячеистого бетона) с использованием вечномерзлых грунтов по I принципу для строительства в IА, IБ, IГ климатических подрайонах

Альбом 5

С М Е Т Ы
(в ценах р-на IC2Л)

Главный инженер института		В.М.Иоффе
Руководитель АПТ-5		Е.М.Рапопорт
Главный архитектор проекта		Б.З.Лозинский
Главный инженер проекта		Е.Н.Григорьев
Руководитель сметной группы		З.И.Кулешова

gost.e-ecolog.ru

С О Д Е Р Ж А Н И Е

214-1-522 м. 91

№№ пп	Наименование смет	№№ стр.
I	2	3
I	Пояснительная записка	3
2	Объектная смета	5
3	Смета № I-I - общестроительные работы	8
4	Смета № I-2 - Отопление	70
5	Смета № I-3 - Отопление пола	77
6	Смета № I-4 - Теплоснабжение калориферов	84
7	Смета № I-5 - Вентиляция	91
8	Смета № I-6 - Водопровод хоз.-питьевой	106
9	Смета № I-7 - Горячее водоснабжение	115
I0	Смета № I-8 - Оборотное водоснабжение	124
II	Смета № I-9 - Канализация	134
I2	Смета № I-I0 - Внутренние водостоки	141
I3	Смета № I-II - Электроосвещение	147
I4	Смета № I-I2 - Электрооборудование	160
I5	Смета № I-I3 - Телефонизация	169
I6	Смета № I-I4 - Радиофикация	173
I7	Смета № I-I5 - Телевидение	177
I8	Смета № I-I6 - Оповещение о пожаре	181
I9	Смета № I-I7 - Трубные прокладки	185
20	Смета № I-I8 - Заземление	189
2I	Смета № I-I9 - Пожарная сигнализация	193
22	Смета № I-20 - Автоматизация	199
23	Смета № I-2I - Технологическое оборудование	207

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к типовому проекту детские ясли-сад на 290 мест (стены из мелких блоков автоклавного ячеистого бетона) с использованием вечномерзлых грунтов по принципу I для строительства в IA, IБ, IГ климатических подрайонах с расчетной температурой наружного воздуха -50°С составлена в ценах района IC подрайон 2Д для г. Якутска, введенных в действие с I января 1984 г. на основании:

- Сборников единых районных единичных расценок на строительные и санитарно-технические работы;
- Сборник сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и ж/бетонные изделия для г. Якутска;
- Сборника средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции часть I, П-Н, У;
- Прейскуранта 06-08 на ж/бетонные изделия.

Накладные расходы приняты на:

- общестроительные работы - 16,5%
- санитарно-технические работы - 13,3%

Плановые накопления - 8%.

Основные конструктивные решения:

Фундаменты - свайные, ростверки - сборно-монолитные.
Конструктивная схема здания - ж/бетонный каркас с самонесущими наружными стенами из мелких блоков автоклавного ячеистого бетона.
Внутренние стены из мелких ж/бетонных блоков.
Перегородки - из мелких ж/бетонных блоков.
Перекрытие и покрытие - сборные ж/бтонные плиты пустотные, балки - металлические.
Лестницы - сборные ж/б марши и площадки.
Кровля - 4-х слойный рубероидный ковер.
Окна - блоки с тройным остеклением.
Двери - блоки щитовые глухие и остекленные.
Полы - линолеум, мозаичные, бетонные, керамические.
Отделка - наружная: цементные краски с крастелем.
внутренняя: водоэмульсионная, масляная окраска, облицовка глазурованными плитками - стены; побелка - потолки.

[redacted]

2I4-I-522М.9I

Для перехода в цены I99I г. приняты индексы:

- на СМР - I,62х0,98 = I,59 - письмо Госстроя СССР № I4д от 06.09.90 г. стр. II, 22 ;
- на оборудование - I,4I - письмо Госстроя СССР № I5д от I2.09.90 г. стр. 3.

Составила З.Безрукова

214-I-522М.91

IA, IБ, IГ Климатические подрайоны

Смета в сумме _____ тыс.руб.
СОГЛАСОВАНА
Подрядчик
"__"_____ 1991 г.

Смета в сумме _____ тыс.руб.
УТВЕРЖДЕНА
Заказчик
"__"_____ 1991 г.

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА №

на строительство детских яслей-сада на 290 мест (принцип 1, стены из мелких блоков автоклавного ячеистого бетона)

Сметная стоимость - 1501,03/2368,72 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость - 112,23 тыс.чел.ч.
Сметная заработная плата - 94,61 тыс.руб.
Составлена в ценах 1984, 91 г.г. Расчетный измеритель единичной стоимости 19241 м^3

№№ пп	№№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Нормативная трудоемкость, тыс. чел-час	Сметная заработная плата, тыс.руб.	Показатели единичной стоимости руб
			строительных работ	монтажных работ	оборуд. мебели инвентаря	прочих затрат	всего			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
1	I-1	Общестроительные работы	I280,3I				I280,3I	89,37	75,93	66,54
2	I-2	Отопление	9,30				9,30	2,00	1,32	0,48
3	I-3	Отопление пола	4,I5				4,I5	I,82	I,I4	0,2I
4	I-4	Теплоснабжение калориферов	0,63				0,63	0,I3	0,09	0,03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
5	I-5	Вентиляция	2I,I3				2I,I3	3,78	2,50	I,I0
6	I-6	Водопровод хоз.-питьевой	6,48				6,48	0,86	0,6I	0,34
7	I-7	Горячее водоснабжение	6,I5				6,I5	I,I9	0,8I	0,32
8	I-8	Оборотное водоснабжение	9,8I				9,8I	0,82	0,6I	0,5I
9	I-9	Канализация	7,95				7,95	I,I0	0,79	0,4I
I0	I-I0	Внутренние водостоки	0,8I				0,8I	0,I2	0,09	0,04
II	I-II	Электроосвещение		39,77			39,77	6,46	6,24	2,07
I2	I-I2	Электрооборудование		3,6I	3,24		6,85	I,09	I,08	0,35
I3	I-I3	Телефонизация		0,I2	0,I6		0,28	0,06	0,05	0,0I
I4	I-I4	Радиофикация		0,56	0,I6		0,72	0,3I	0,27	0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	I-15	Телевидение		0,75			0,75	0,20	0,24	0,04
16	I-16	Оповещение о пожаре		0,25	0,47		0,72	0,13	0,12	0,04
17	I-17	Трубные прокладки	0,02	I,4I			I,43	0,54	0,54	0,07
18	I-18	Заземление	0,03	0,12			0,15	0,07	0,05	0,0I
19	I-19	Пожарная сигнализация		5,40	2,19		7,59	I,23	1,27	0,40
20	I-20	Автоматизация		I,II	0,72		I,83	0,32	0,27	0,10
21	I-21	Технологическое оборудование		I,65	95,27		94,22	0,63	0,59	4,90
		ИТОГО в ценах I984 г.	1346,77	54,75	99,5I		I50I,03	II2,23	94,6I	73,0I
	Госстрой СССР № I4-д от 06.09.90 № I5-д от 12,09.90	Итого в ценах I99I г.	2141,36	87,05	I40,3I		2368,72			I23,II

Примечание: Показатели стоимости приведены дробью:
числитель - в ценах I984 г.
знаменатель - в ценах I99I г.

Главный инженер В.М.Иоффе

Главный архитектор проекта Б.З.Лозинский

Главный инженер проекта Е.Н.Григорьев

Руководитель сметной группы З.И.Кулешова

214-1-522 м.91

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- 1А,1Б,1Г КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПОДРАЙОНЫ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 290 МЕСТ,СТЕНЫ ИЗ МЕЛКИХ БЛОКОВ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ ПО 1 ПРИНЦИПУ

ОСНОВАНИЕ: АС

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1280,309 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 89373 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 75,926 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				

А. ПОЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ

1	ГЕ-223	-БУРЕНИЕ СКВАЖИН В ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ ГРУНТАХ ДЛЯ СВАЙ ДИАМЕТРОМ ДО 550ММ В ГРУНТАХ 2Й ГРУППЫ	190,80	101,14	72,41	19298	2618	13816	20,58	3927		
				13,72	0,70			134	0,90	172		
		10М										
2	Е5-233	-УСТАНОВКА В ГОТОВЫЕ СКВАЖИНЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ ОБЪЕМОМ ДО 0,75М3	194,00	8,49	6,79	1647	244	1318	2,23	432		
				1,26	1,40			272	1,81	351		
		М3										
3	ЦММ Р5 П29	-СТ-ТЬ ГРУНТОВОГО Р-РА	197,88	8,30	-	1642	-	-	-	-		
		М3		-	-			-	-	-		
4	608-7293 ЦММ П.126-1	-СТ-ТЬ СВАЙ СМТ6-32	1908,00	50,33	-	96030	-	-	-	-		
		М3		-	-			-	-	-		
5	Е5-32	-ВЫРУБКА БЕТОНА ИЗ АРМАТУРНОГО КАРКАСА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ ПЛОЩАДЬЮ СВ.0,1М2	318,00	2,61	1,49	830	356	474	1,83	583		
				1,12	0,39			124	0,50	159		
		СВАЯ										
6	Е7-6	-УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 3,5Т	96,00	8,08	6,40	776	161	615	2,91	280		
				1,68	1,86			179	2,40	230		
		ШТ										
7	608-711 ЦММ П.122	-СТ-ТЬ ПОДКОЛОННИКОВ	63,09	177,00	-	11167	-	-	-	-		

214-1-522М.91

:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С147-3	-АРМАТУРА А-3В 100КГ	51,66	44,00	-	2273	-	-	-	-
9	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	3,01	73,00	-	220	-	-	-	-
10	ЦММ ТАБ.3	-ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО МАРКИ БЕТОНА М300	63,09	4,40	-	278	-	-	-	-
11	Е7-13	-УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА БОЛЕЕ 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 3,5Т ШТ	74,00	8,74 1,68	7,06 2,11	647	124	522 156	2,91 2,72	215 201
12	Е7-14	-УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА БОЛЕЕ 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ БОЛЕЕ 3,5Т ШТ	8,00	16,65 2,44	14,21 3,92	133	20	113 31	4,21 5,06	34 40
13	608-711 ЦММ П.122	-СТ-ТЬ Ж/Б РОСТВЕРКОВ ТИПА Ф1-32;Ф2-32;Ф4-32	79,02	177,00	-	13987	-	-	-	-
14	С147-3	-АРМАТУРА А-3В 100КГ	54,75	44,00	-	2409	-	-	-	-
15	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	1,71	57,00	-	97	-	-	-	-
16	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	7,69	73,00	-	561	-	-	-	-
17	Е6-29	-МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б РОСТВЕРКИ М3	118,70	93,93 1,46	1,12 0,29	11149	173	133 34	2,48 0,37	294 44
18	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3 Т	13,85	482,00	-	6676	-	-	-	-
19	С124-43	-АРМАТУРА ВР1 Т	2,24	463,00	-	1037	-	-	-	-
20	Е6-160	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 М3	20,48	108,61 8,65	1,54 0,41	2224	177	31 8	15,54 0,53	318 11
21	С124-9	-АРМАТУРА КЛАССА А3 Т	2,19	510,00	-	1117	-	-	-	-
22	С124-7	-АРМАТУРА КЛАССА А1 Т	0,54	449,00	-	242	-	-	-	-
23	С124-43	-АРМАТУРА ВР1 Т	0,14	463,00	-	65	-	-	-	-
24	Е6-152	-МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ	75,30	97,31	1,60	7327	425	121	9,86	742

214-1-522 м.91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		5,64	0,42			32	0,54	41
25	С124-18	-АРМАТУРА КЛАССА А3	2,16	549,00	-	1186	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
26	С124-43	-АРМАТУРА В1	0,35	463,00	-	162	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
27	Е6-72	-УСТРОЙСТВО ОПАЛУБКИ ПОДДЕРЖИВАЮЩИХ ЕЕ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ ВЫСОКИХ РОСТВЕРКОВ	200,00	4,33	0,04	866	148	8	1,37	274
		м2		0,74	0,01			2	0,01	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		руб.		184046	4446	17151		7099
				руб.				972		1251
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		руб.		184046	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		руб.		83298	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		руб.		-	5418	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		руб.		41199	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		руб.		30369	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		2795
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		руб.		-	5468	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		руб.		17154	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		руб.		231569	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		чел.-ч		-	-	-		11145
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		руб.		-	10886	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		руб.		231569	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		чел.-ч		-	-	-		11145
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		руб.		-	10886	-		-
		РАЗДЕЛ 2. КАРКАС								
28	Е7-434	-УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 2Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ	26,00	6,77	3,76	176	57	98	3,54	92
		МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М		2,21	0,87			23	1,12	29
		шт								
29	Е7-437	-УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ	35,00	21,72	6,11	760	154	213	7,01	245
		МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М		4,41	1,44			50	1,86	65
		шт								
30	608-7166 ЦММ П.163	- ДВУТАВРОВЫЕ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 9М ДО 1,5М3	46,79	300,00	-	14037	-	-	-	-
		м3		-	-			-	-	-
31	С147-1	-АРМАТУРА А-1	9,43	40,00	-	377	-	-	-	-
		100кг		-	-			-	-	-
32	С147-3	-АРМАТУРА А-3В	43,54	44,00	-	1916	-	-	-	-
		100кг		-	-			-	-	-
33	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	4,60	57,00	-	262	-	-	-	-
		100кг								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Е7-425	-УКЛАДКА БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЯ МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М ШТ	5,00	2,74 0,91	1,83 0,41	14	5	9 2	1,54 0,53	8 3
35	Е7-428	-УКЛАДКА БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЯ МАССОЙ ДО 3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М ШТ	21,00	4,72 1,58	3,14 0,70	99	33	66 15	2,66 0,90	56 19
36	608-7157 ЦММ П.160	- ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЬЮ ДЛИНОЙ ДО 6,0М ДО 1,5М3 ЦОКОЛЬНЫЕ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА М250 М3	20,48	241,00	-	4936	-	-	-	-
37	С147-3	-АРМАТУРА А-3В 100КГ	21,90	44,00	-	964	-	-	-	-
38	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	5,40	40,00	-	216	-	-	-	-
39	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА Б-1 100КГ	1,40	57,00	-	80	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		23837	249	386		401
				РУБ.				90		116
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		23837	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		413	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	339	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		22788	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		3931	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		363
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	708	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		2220	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		29988	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		880
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	1047	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		29988	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		880
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	1047	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ								
40	Е7-449	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ ПО КОНТУРУ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М ШТ	39,00	4,83 1,48	1,59 0,36	188	58	62 14	2,53 0,46	99 18
41	Е7-452	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ	170,00	7,13	2,65	1212	376	451	3,74	635

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 С ОПИРАНИЕМ ПО КОНТОРУ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М		2,21	0,60			102	0,77	131
		ШТ								
42	608-91056 ЦММ П.320	-СТ-ТЬ ПЛИТ ПК56.12-8АТС,Н/Н 1100КГ/М2,ПРОЛЕТ	916,32	30,98	-	28388	-	-	-	-
		5,6М,ПРИВ.ТОЛЩ 12СМ		-	-			-	-	-
		М2								
43	608-91056 ЦММ П.320	-СТ-ТЬ ПЛИТ ПК48.7-11АТУ,Н/Н 1400КГ/М2,ПРОЛЕТ	48,75	30,90	-	1506	-	-	-	-
		4,8М,ПРИВ.ТОЛЩ 13СМ		-	-			-	-	-
		М2								
44	608-91056 ЦММ П.320	-СТ-ТЬ ПЛИТ ПК27.12-8АЗ-Т,Н,Н 1100КГ/М2,ПРОЛЕТ	76,56	26,04	-	1994	-	-	-	-
		2,7М,ПРИВ.ТОЛЩ 12СМ		-	-			-	-	-
		М2								
45	608-92157	-ПЛИТЫ СП<48.12-11АТУ,ПРИВ.ТОЛЩ НАРУЖНОГО СЛОЯ 5СМ,СРЕДНИМ СЛОЕМ ИЗ ПЛИТ МИН,ВАТНЫХ Н/Н 175КГ/М2	180,80	59,49	-	10756	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			44044	434	513		734
			РУБ.					116		149
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			44044	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			454	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	550	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			42644	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			7268	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		668
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р. -	РУБ.			-	1308	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4105	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			55417	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1551
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1858	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			55417	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1551
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1858	-		-
		РАЗДЕЛ 4, ПРОЕМЫ								
		ОКНА								
46	Е10-74	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ ДО 2М2	33,06	5,97	0,54	197	69	18	3,58	118
				2,09	0,14			5	0,18	6
		М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	Е20-410	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПОДВИЖНЫХ И НЕПОДВИЖНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ, М2, ДО 1 1ШТ	4,00	2,08 1,43	0,16 0,04	8	6	- -	2,28 0,05	9 -
48	С122-88	-СТ-ТЬ ОРС18-9А М2	3,06	63,42 -	- -	194	-	- -	- -	- -
49	С122-69	-ТО ЖЕ ОРС9-9 М2	30,00	78,26 -	- -	2348	-	- -	- -	- -
50	С130-1474	-СТ-ТЬ ЖАЛЮЗИЙНОЙ РЕШЕТКИ РЖ-1 ШТ	3,24	6,29 -	- -	20	-	- -	- -	- -
51	С111-406 К=0,5 С111-424	-СТ-ТЬ ПРИБОРОВ ДЛЯ ОРС9-9 ШТ	40,00	2,11 -	- -	84	-	- -	- -	- -
52	С111-416 К=0,5 С111-443	-СТ-ТЬ ПРИБОРОВ ДЛЯ ОРС18-9А ШТ	2,00	3,15 -	- -	6	-	- -	- -	- -
53	Е10-21	-УСТАНОВКА ИМПОСТОВ М	1,80	3,15 -	- -	6	-	- -	1,79 -	3 -
54	Е10-103	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА, М, ДО 2 М2	9,75	1,69 0,48	0,04 0,01	16	5	- -	0,83 0,01	8 -
55	С122-360	-СТ-ТЬ ПД10-35-1 М	13,00	6,30 -	- -	82	-	- -	- -	- -
56	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РЖ-1 100М2	0,03	82,02 53,76	0,04 -	3	2	- -	95,20 -	3 -
57	Е15-709	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ТРОЙНОЕ ОКОН СТЕКЛОМ 3ММ 100М2	0,33	505,14 56,42	3,66 0,92	167	19	1 -	105,00 1,19	35 -
		ДВЕРИ								
58	Е10-105	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2	18,09	2,05 0,77	0,56 0,15	37	14	10 3	1,27 0,19	23 3
59	Е10-106	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2 М2	34,30	1,69 0,71	0,47 0,13	58	24	16 4	1,16 0,17	40 6
60	Е10-107	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	26,58	3,79 0,94	0,21 0,06	101	25	6 2	1,62 0,08	43 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2								
61	Е10-108	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	25,46	2,94	0,21	75	21	6	1,41	36
				0,83	0,06			2	0,08	2
		М2								
62	Е10-140	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	18,09	2,05	0,01	37	5	-	0,50	9
				0,28	-			-	-	-
		М2								
63	Е10-141	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	34,30	1,45	0,01	50	7	-	0,35	12
				0,20	-			-	-	-
		М2								
64	С122-267	-СТ-ТЬ ДС19-9	15,03	59,07	-	888	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
65	С122-270	-ТО ЖЕ ДЛ13-10	2,60	73,40	-	191	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
66	С122-268	-ТО ЖЕ ДС21-13	10,64	62,40	-	664	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
67	С122-253	-ТО ЖЕ ДН21-15А;ДН24-15А	59,76	34,50	-	2062	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
68	С122-255	-ТО ЖЕ ДН21-10А	16,40	36,00	-	590	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
69	Е15-732	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ ОДИНАРНЫХ ПОЛОТЕН НА ЭЛАСТИЧНЫХ ПРОКЛАДКАХ ОКОННЫМ 3ММ СТЕКЛОМ	0,24	283,51	2,21	67	16	-	121,10	29
				66,92	0,50			-	0,65	-
		100М2								
70	Е15-733	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ ОДИНАРНЫХ ПОЛОТЕН НА ЭЛАСТИЧНЫХ ПРОКЛАДКАХ ОКОННЫМ 4ММ СТЕКЛОМ	0,11	355,38	2,21	40	8	-	121,10	14
				66,92	0,50			-	0,65	-
		100М2								
71	С111-446-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ В ЗДАНИЕ	17,00	12,10	-	206	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
72	С111-447-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ ДВУХПОЛЬНЫХ В ЗДАНИЕ	24,00	14,80	-	355	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			РУБ.		8552	221	57		182
				РУБ.				16		19
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.		8524	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -			РУБ.		577	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ.		-	231	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			7670	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1407	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		130
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	253	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			795	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			10726	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		522
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	484	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			28	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	6	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			20	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			35	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			10761	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		531
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	490	-		-

РАЗДЕЛ 5. ПОЛЫ

ДЕТАЛЬ 185

73	Е11-71	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ 20ММ БЕЗ РИСУНКА	2,81	252,30	3,71	709	389	11	232,40	653
				138,60	0,98			3	1,26	4
		100М2								
74	ЦММ Ч4 П60	-СТ-ТЬ Р-РА ДЕКОРАТИВНОГО С КАМЕННОЙ КРОШКОЙ	5,73	78,50	-	450	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
75	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	2,81	174,58	1,52	491	39	4	26,32	74
				13,83	0,39			1	0,50	1
		100М2								
76	Е11-56	-ДОБАВЛЯТЬ ДО ТОЛЩ 40ММ	2,81	153,33	1,47	431	3	4	1,90	5
				0,90	0,39			1	0,50	1
		100М2								
77	Е11-52	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ	2,81	23,69	3,67	67	56	11	37,94	107
				20,02	0,95			3	1,23	3
		100М2								
78	С114-122	-ПЛИТЫ МЯГКИЕ И МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-50,75ГОСТ 9573-72	28,10	21,70	-	610	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
79	Е11-18	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ ИЗОЛА- ПЕРВЫЙ СЛОЙ	2,81	176,50	11,05	496	131	31	65,66	185
				46,76	2,91			8	3,75	11
		100М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДЕТАЛЬ 184								
80	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	10,95	295,24	2,79	3233	314	31	56,28	616
		100М2		28,70	0,73			8	0,94	10
81	Е11-68	-ВЫЧЕСТЬ 10ММ	- 10,95	83,22	0,88-	911-	18-	9	2,97-	32
		100М2	-	1,65	0,22		-	2	0,28-	3
82	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	10,95	174,58	1,52	1912	151	16	26,32	288
		100М2		13,83	0,39			4	0,50	5
83	Е11-56	-ДОБАВИТЬ ДО ТОЛЩ 40ММ	10,95	153,33	1,47	1679	10	16	1,90	21
		100М2		0,90	0,39			4	0,50	5
84	Е11-52	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ	10,95	23,69	3,67	259	219	40	37,94	415
		100М2		20,02	0,95			10	1,23	13
85	С114-122	-ПЛИТЫ МЯГКИЕ И МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-50,75ГОСТ 9573-72	109,50	21,70	-	2376	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
86	Е11-18	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ ИЗОЛА- ПЕРВЫЙ СЛОЙ	10,95	176,50	11,05	1933	512	121	65,66	719
		100М2		46,76	2,91			32	3,75	41
		ДЕТАЛЬ 183								
87	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	1,76	295,24	2,79	520	51	5	56,28	99
		100М2		28,70	0,73			1	0,94	2
88	Е11-68	-ВЫЧЕСТЬ 10ММ	- 1,76	83,22	0,88-	146-	3-	1	2,97-	5
		100М2	-	1,65	0,22		- -		0,28	-
89	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	1,76	174,58	1,52	307	24	3	26,32	46
		100М2		13,83	0,39			1	0,50	1
90	Е11-18	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ ИЗОЛА- ПЕРВЫЙ СЛОЙ	1,76	176,50	11,05	311	82	19	65,66	116
		100М2		46,76	2,91			5	3,75	7
91	Е11-19	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ ИЗОЛА- ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	1,76	110,34	5,28	194	43	9	35,70	63
		100М2		24,22	1,39			2	1,79	3
92	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	1,76	174,58	1,52	307	24	3	26,32	46
		100М2		13,83	0,39			1	0,50	1
93	Е11-56	-ДОБАВИТЬ ДО ТОЛЩ 40ММ	1,76	153,33	1,47	270	2	3	1,90	3
		100М2		0,90	0,39			1	0,50	1

214-1-522.91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	Е11-52	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ	1,76	23,69	3,67	42	35	7	37,94	67
				20,02	0,95			2	1,23	2
		100М2								
95	С114-122	-ПЛИТЫ МЯГКИЕ И МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-50,75ГОСТ 9573-72	17,60	21,70	-	382	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
96	Е11-18	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ ИЗОЛА- ГЕРВЫХ СЛОЕВ	1,76	176,50	11,05	311	82	19	65,66	116
				46,76	2,91			5	3,75	7
		100М2								
		ДЕТАЛЬ 152								
97	Е11-209	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА АЛКИДНОГО МАРКИ А, ТОЛЩИНОЙ 5ММ	0,14	850,86	1,20	120	9	-	105,70	15
				61,04	0,31			-	0,40	-
		100М2								
98	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,14	174,58	1,52	25	2	-	26,32	4
		100М2		13,83	0,39			-	0,50	-
99	Е11-56	-ДОБАВИТЬ ДО ТОЛЩ 40ММ	0,14	153,33	1,47	22	-	-	1,90	-
		100М2		0,90	0,39			-	0,50	-
100	Е11-52	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ	0,14	23,69	3,67	3	3	-	37,94	5
				20,02	0,95			-	1,23	-
		100М2								
101	С114-122	-ПЛИТЫ МЯГКИЕ И МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-50,75ГОСТ 9573-72	1,41	21,70	-	31	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
102	Е11-18	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ ИЗОЛА- ГЕРВЫХ СЛОЕВ	0,14	176,50	11,05	25	7	1	65,66	9
				46,76	2,91			-	3,75	1
		100М2								
		ДЕТАЛЬ П-1А								
103	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,62	174,58	1,52	107	9	1	26,32	16
		100М2		13,83	0,39			-	0,50	-
104	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	0,62	295,24	2,79	182	18	1	56,28	35
		100М2		28,70	0,73			-	0,94	1
105	Е11-68	-ДОБАВИТЬ ДО ТОЛЩ 60ММ	0,62	249,65	2,65	154	3	1	8,90	5
		100М2		4,96	0,67			-	0,86	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106	Е11-18	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА МАСТИКЕ БУТУМИНОЛЬ ИЗ ИЗОЛА-	0,62	176,50	11,05	109	29	7	65,66	40
		ПЕРВЫЙ СЛОЙ		46,76	2,91			2	3,75	2
		100М2								
107	Е11-53	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ	0,62	105,44	2,81	65	4	1	11,51	7
		ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ		5,73	0,74			-	0,95	1
		100М2								
108	С111-316	-СТ-ТЬ ДСП ТОЛЩ 16ММ	0,62	244,00	-	150	-	-	-	-
		100М2		-	-			-	-	-
109	Е11-52	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ИЛИ	0,62	23,69	3,67	15	12	3	37,94	23
		МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ		20,02	0,95			1	1,23	1
		100М2								
110	С114-122	-ПЛИТЫ МЯГКИЕ И МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-50,75ГОСТ 9573-72	4,31	21,70	-	94	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.		17335	2242	358		3761
				РУБ.				93		122
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		17335	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		10637	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	2335	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		3643	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		2861	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		263
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	515	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		1612	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		21808	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		4146
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	2850	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.		21808	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		4146
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	2850	-		-

РАЗДЕЛ 6. ВХОДЫ-КРЫЛЬЦА

КРЫЛЬЦО 1,2

111	Е6-177	-МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА-КОСОУР	9,86	121,71	2,04	1200	109	20	19,46	192
		М3		11,09	0,53			5	0,68	7
112	Е7-669	-УКЛАДКА Ж/Б СТУПЕНЕЙ	14,00	3,05	0,30	43	12	4	1,41	20
		ШТ		0,83	0,07			1	0,09	1
113	ССЦ 44	-СТ-ТЬ СТУПЕНЕЙ	21,00	13,00	-	273	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П331		МП							
114	Е20-696	-МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СТОЙКА КРЫЛЬЦА	5,82	49,72	0,74	289	50	4	13,76	80
		100 КГ		8,54	0,20			1	0,26	2
115	Е6-183	-МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА КОЗЫРЬКА	11,14	118,56	1,33	1321	75	15	12,26	137
		М3		6,72	0,35			4	0,45	5
116	С124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,74	608,00	-	450	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
117	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,63	583,00	-	367	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
118	С124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКУ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	0,07	463,00	-	32	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
119	Е7-735 К=2,89	-МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ КРЫЛЕЦ С ПОРУЧНЕМ	0,16	2692,03	4,03	438	26	-	256,20	42
		100ПМ		161,00	1,51			-	1,95	-
		КРЫЛЬЦО 3,4								
120	Е6-177	-МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА-КОСОУР	9,24	121,71	2,04	1125	102	19	19,46	180
		М3		11,09	0,53			5	0,68	6
121	Е7-669	-УКЛАДКА Ж/Б СТУПЕНЕЙ	28,00	3,05	0,30	85	23	8	1,41	40
		ШТ		0,83	0,07			2	0,09	3
122	ССЦ ч.4 п.33	-СТ-ТЬ СТУПЕНЕЙ	37,80	13,00	-	491	-	-	-	-
		МП		-	-			-	-	-
123	Е20-696	-МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СТОЙКА КРЫЛЬЦА	10,81	49,72	0,74	537	92	8	13,76	149
		100 КГ		8,54	0,20			2	0,26	3
124	Е6-183	-МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА КОЗЫРЬКА	7,76	118,56	1,33	920	52	11	12,26	95
		М3		6,72	0,35			3	0,45	3
125	С124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,69	608,00	-	420	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
126	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,50	583,00	-	292	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
127	С124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	0,16	463,00	-	74	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
128	Е7-735 К=2,89	-МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ КРЫЛЕЦ С ПОРУЧНЕМ	0,26	2692,03	4,03	694	42	1	256,20	66
		100ПМ		161,00	1,51			-	1,95	1
		КРЫЛЬЦО 5								
129	Е6-177	-МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА-КОСОУР	3,36	121,71	2,04	409	37	7	19,46	65
		М3		11,09	0,53			2	0,68	2

214-1-522м-91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
130	Е7-669	-УКЛАДКА Ж/Б СТУПЕНЕЙ	7,00	3,05	0,30	21	6	2	1,41	10
		ШТ								
				0,83	0,07			-	0,09	1
131	ССЦ ч.4 п.33	-СТ-ТЬ СТУПЕНЕЙ	10,50	13,00	-	137	-	-	-	-
		МП								
				-	-			-	-	-
132	Е20-696	-МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СТОЙКА КРЫЛЬЦА	2,70	49,72	0,74	134	23	2	13,76	37
		100 КГ								
				8,54	0,20			1	0,26	1
133	Е6-183	-МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА КОЗЫРЬКА	2,64	118,56	1,33	313	18	4	12,26	32
		М3								
				6,72	0,35			1	0,45	1
134	С124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,20	608,00	-	122	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
135	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,20	583,00	-	117	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
136	С124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	0,08	463,00	-	37	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
137	Е7-735 К=2,89	-МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ КРЫЛЕЦ С ПОРУЧНЕМ	0,06	2692,03	4,03	170	10	-	256,20	16
		100ПМ		161,00	1,51			-	1,95	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ.		10511	677	105		1161
				РУБ.				27		36
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		10511	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		6917	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	704	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		1911	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		1735	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		159
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	312	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		980	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		13226	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1356
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	1016	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ.		13226	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1356
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	1016	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
138	Е15-275	-СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	15,02	30,44	1,60	457	433	24	51,80	778
		100М2		28,84	0,42			6	0,54	8
139	Е15-505	-КАЗЕИНОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М УЛУЧШЕННАЯ	8,46	19,72	0,04	167	121	-	25,48	216
		100М2		14,28	0,01			-	0,01	-
140	Е15-508	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	7,95	9,68	0,08	77	55	-	13,58	108

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ		6,86	0,03			-	0,04	-
		100М2								
		УТЕПЛЕНИЕ СТЕН И ПОТОЛКА ТАМБУРОВ ПО ДЕТАЛИ УО-1								
141	Е10-28	-КАРКАС ИЗ БРУСКОВ	4,72	173,97	2,08	821	85	10	33,60	159
		М3		18,06	0,59			3	0,71	3
142	Е34-328	-ЗАПОЛНЕНИЕ КАРКАСОВ СТЕН МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ, ПРИ	2,30	214,40	0,63	494	64	1	49,70	114
		ТОЛЩИНЕ ЗАПОЛНЕНИЯ50ММ		27,86	0,17			-	0,22	1
		100М2								
143	Е34-331	-ЗАПОЛНЕНИЕ КАРКАСОВ ПОТОЛКОВ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ, ПРИ	0,84	436,48	1,23	368	53	1	113,40	96
		ТОЛЩИНЕ ЗАПОЛНЕНИЯ100ММ		63,42	0,32			-	0,41	-
		100М2								
144	Е15-325	-ОБЛИЦОВКА ГИПСОВЫМИ И ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ЛИСТАМИ	2,30	311,61	7,06	718	118	16	87,22	201
		СУХОЙ ШТУКАТУРКИ СТЕН ПРИ ОТДЕЛКЕ ПОД ОКРАСКУ		51,10	2,98			7	3,84	9
		100М2								
145	Е34-354	-ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПОТОЛКОВ НЕПЕРФОРИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ	0,84	111,19	1,66	94	74	1	155,40	131
		АКУСТИЧЕСКИМИ		88,34	0,43			-	0,55	-
		100М2								
146	С111-249	-СТ-ТЬ СУХОЙ ШТУКАТУРКИ	84,23	1,53	-	129	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
		СТЕНЫ ВЕНТКАМЕР ПО ДЕТАЛИ УО-2								
147	Е10-28	-ОБРЕШЕТКА ИЗ БРУСКОВ	1,22	173,97	2,08	212	22	3	33,60	41
		М3		18,06	0,55			1	0,71	1
148	Е34-329	-ЗАПОЛНЕНИЕ КАРКАСОВ СТЕН МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ, ПРИ	0,81	410,27	-	332	-	-	92,40	75
		ТОЛЩИНЕ ЗАПОЛНЕНИЯ100ММ		-	-			-	-	-
		100М2								
149	Е26-50	-СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ	81,00	1,53	-	124	-	-	0,15	12
		М2		-	-			-	-	-
150	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА СЕТКИ	0,81	82,02	0,04	66	44	-	95,20	77
		100М2		53,76	-			-	-	-
		СТЕНЫ И ПОТОЛКИ ВЕНТКАМЕР ПО ДЕТАЛИ АО-1								
151	Е10-28	-ОБРЕШЕТКА ИЗ БРУСКОВ ДЛЯ УСТР-ВА КАРКАСА	0,53	173,97	2,08	92	10	1	33,60	18
		М3		18,06	0,55			-	0,71	-
152	Е34-328	-ЗАПОЛНЕНИЕ КАРКАСОВ СТЕН МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ, ПРИ	0,36	214,40	0,63	76	10	-	49,70	18
		ТОЛЩИНЕ ЗАПОЛНЕНИЯ50ММ		27,86	0,17			-	0,22	-
		100М2								
153	Е34-331	-ЗАПОЛНЕНИЕ КАРКАСОВ ПОТОЛКОВ	0,17	436,48	1,23	74	11	-	113,40	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ, ПРИ ТОЛЩИНЕ ЗАПОЛНЕНИЯ100ММ		63,42	0,32			-	0,41	-
		100М2		-	-			-	-	-
154	Е26-50	-СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ	52,51	1,53	-	80	-	-	0,15	8
		М2		-	-			-	-	-
155	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА СЕТКИ	0,53	82,02	0,04	43	28	-	95,20	50
		100М2		53,76	-			-	-	-
156	Е34-332	-ОКЛЕЙКА СТЕН СТЕКЛОТКАНЬЮ	0,36	202,08	-	72	-	-	43,12	15
		100М2		-	-			-	-	-
157	Е34-333	-ТО ЖЕ ПОТОЛКОВ	0,17	205,68	-	35	-	-	52,08	9
		100М2		-	-			-	-	-
		СТЕНЫ И ПОТОЛКИ ВЕННКАМЕР ПО ДЕТАЛИ АО-2								
158	Е10-28	-ОБРЕШЕТКА ИЗ БРУСКОВ ДЛЯ УСТР-ВА КАРКАСА	7,48	173,97	2,08	1301	135	15	33,60	251
		М3		18,06	0,55			4	0,71	5
159	Е26-31	-ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН ВЕНТКАМЕР МАТАМИ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА	4,81	46,28	-	223	-	-	29,82	143
		М3		-	-			-	-	-
160	Е26-36	-ТО ЖЕ,ПОТОЛКОВ	1,60	8,20	-	13	-	-	15,96	26
		М3		-	-			-	-	-
161	С114-135	-СТ-ТЬ МАТОВ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА	1,60	50,60	-	81	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
162	Е34-332	-ОКЛЕЙКА СТЕН СТЕКЛОТКАНЬЮ	1,87	202,08	-	379	-	-	43,12	81
		100М2		-	-			-	-	-
163	Е34-333	-ТО ЖЕ ПОТОЛКОВ	0,62	205,68	-	126	-	-	52,08	32
		100М2		-	-			-	-	-
164	Е34-345	-ОБЛИЦОВКА ПЕРФОРИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВЫМИ ЛИСТАМИ СТЕН	1,87	452,92	-	849	-	-	271,60	509
		100М2		-	-			-	-	-
165	Е34-355	-ТО ЖЕ,ПОТОЛКОВ	0,62	492,92	-	303	-	-	371,00	228
		100М2		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			7806	1263	72		3415
			РУБ.					21		27
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ СВЕЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7806	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			3725	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1284	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			210	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1287	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		118
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	231	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			729	-	-		-

214-1-522м91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9822	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3560
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1515	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			9822	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3560
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1515	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			296131	9532	18642		16953
			РУБ.					1335		1720
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			296103	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			46021	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	10861	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			120065	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			48858	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4496
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	8795	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			27595	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			372556	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23160
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	19656	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			28	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	6	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			20	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			35	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.		372591	-	-	-	-	-
		НОРМАТ.В.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	23169	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	19662	-	-	-
		Б. НАЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 8. СТЕНЫ								
166	Е8-140	-КЛАДКА СТЕН НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ МЕЛКИХ ЯЧЕИСТОБЕТОННЫХ БЛОКОВ	1219,20	135,30	1,47	164958	3194	1792	4,70	5735
				2,62	0,39			475	0,50	610
		М3								
167	Е7-585	-УСТАНОВКА ДИАФРАГМ ЖЕСТКОСТИ ВЫСОТОЙ ДО 3,6М И ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	16,00	53,81	10,28	861	121	164	11,94	191
				7,55	2,30			38	3,08	49
		ШТ								
168	Е7-597	-УСТАНОВКА ДИАФРАГМ ЖЕСТКОСТИ	32,00	79,72	17,25	2551	406	552	20,30	650

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЫСОТОЙ ДО 4,8М И ПЛОЩАДЬЮ ДО 25М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М		12,70	4,07			130	5,25	168
		ШТ								
169	ЦММ Ч.4 СТР.133 П.318	-СТ-ТЬ ДИАФРАГМ ЖЕСТКОСТИ ИЗ БЕТОНА М300	101,24	227,20	-	23002	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
170	С147-3	-АРМАТУРА А-3В	37,20	44,00	-	1637	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								
171	С147-6	-АРМАТУРА АТ-5	14,40	57,00	-	821	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								
172	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	36,69	73,00	-	2679	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								
173	Е7-446	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	344,00	0,65	0,36	224	38	124	0,18	63
				0,11	0,08			28	0,10	34
		ШТ								
174	608-76 ЦММ П.117	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	10,09	233,00	-	2351	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
175	С147-3	-АРМАТУРА А-3В	0,87	44,00	-	38	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
176	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	1,80	57,00	-	103	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
177	Е6-170	-УСТРОЙСТВО ПЕРЕМЫЧЕК ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200	8,00	123,70	1,80	990	88	15	18,90	151
				10,99	0,48			4	0,62	5
		М3								
178	С124-9	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,93	510,00	-	474	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
179	С124-43	-АРМАТУРА А1	0,09	463,00	-	42	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
180	Е7-660	-УСТАНОВКА ЦОКОЛЬНЫХ ЭКРАНОВ	59,00	4,58	2,65	270	50	157	1,40	83
		ШТ		0,84	0,59			35	0,76	45
181	608-92389 ЦММ П.351	-НАВЕСНЫЕ ЦОКОЛЬНЫЕ ЭКРАНЫ	285,81	27,10	-	7745	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
182	608-0153	-ОКРАСКА ФАСАДОВ ЦЕМЕНТНО-ЛАТЕКСНЫМИ КРАСКАМИ	1778,00	0,96	-	1707	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ.		210453	3897	2804		6873
				РУБ.				710		911
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			210453	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			163149	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	4607	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			17597	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			34724	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3196
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р. -	РУБ.			-	6251	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			19616	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			264793	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10980
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	10858	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			264793	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10980
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	10858	-		-
		РАЗДЕЛ 9. КАРКАС								
183	Е7-408	-УСТАНОВКА КОЛОНН МАССОЙ ДО 2Т НА НИЖЕСТОЯЩИЕ КОЛОННЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	5,00	16,52	4,75	83	36	24	11,45	57
				7,24	1,11			6	1,43	7
			ШТ							
184	Е7-411	-УСТАНОВКА КОЛОНН МАССОЙ ДО 3Т НА НИЖЕСТОЯЩИЕ КОЛОННЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	3,00	18,88	6,02	57	25	18	13,43	40
				8,46	1,41			4	1,82	5
			ШТ							
185	Е7-414	-УСТАНОВКА КОЛОНН МАССОЙ ДО 4Т НА НИЖЕСТОЯЩИЕ КОЛОННЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	84,00	20,53	6,85	1725	780	575	14,56	1223
				9,28	1,61			135	2,08	175
			ШТ							
186	ЦММ Ч.4 СТР.101 П.112	-СТ-ТЬ КОЛОНН М-300	2,40	233,00	-	559	-	-	-	-
			М3	-	-			-	-	-
187	ТО ЖЕ П.113	-ТО ЖЕ С КОНСОЛЯМИ НА 1 СТОРОНУ	51,15	244,00	-	12481	-	-	-	-
			М3	-	-			-	-	-
188	ТО ЖЕ П.114	-ТО ЖЕ С КОНСОЛЯМИ НА 2 СТОРОНЫ	29,78	252,00	-	7505	-	-	-	-
			М3	-	-			-	-	-
189	ТО ЖЕ П.113	-ТО ЖЕ М350 С КОНСОЛЯМИ НА 1 СТОРОНУ	35,36	246,20	-	8706	-	-	-	-
			М3	-	-			-	-	-
190	ТО ЖЕ Т.Ч. ТАБ.3 П.114	-ТО ЖЕ С КОНСОЛЯМИ НА 2 СТОРОНЫ	35,97	254,20	-	9144	-	-	-	-
			М3	-	-			-	-	-
191	С147-1	-АРМАТУРА А-1	10,97	40,00	-	439	-	-	-	-
			100КГ	-	-			-	-	-
192	С147-3	-АРМАТУРА А-3В	96,64	44,00	-	4252	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			100КГ		-	-			-	-	-
193	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ		50,38	73,00	-	3678	-	-	-	-
			100КГ		-	-			-	-	-
194	Е7-431	-УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М		16,00	4,58	2,70	73	22	43	2,30	37
					1,40	0,63			10	0,81	13
			ШТ								
195	Е7-434	-УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 3Т ГР. НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М		106,00	6,77	3,76	718	234	398	3,54	375
					2,21	0,87			92	1,12	119
			ШТ								
96	Е7-437	-УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М		126,00	21,72	6,11	2737	556	769	7,01	884
					4,41	1,44			181	1,86	234
			ШТ								
197	ЦММ Ч.4 СТР.108 П.153	-СТ-ТЬ Ж/Б РИГЕЛЕЙ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ИЗ БЕТОНА М300, ДЛИНОЙ ДО 4М		47,26	237,00	-	11201	-	-	-	-
			М3		-	-			-	-	-
198	ТО ЖЕ П.155 Т.Ч. ТАБ.3	-ТО ЖЕ М400 ДЛИНОЙ ДО 6М		130,92	250,61	-	32810	-	-	-	-
			М3		-	-			-	-	-
199	С147-1	-АРМАТУРА А-1		25,05	40,00	-	1002	-	-	-	-
			100КГ		-	-			-	-	-
200	С147-3	-АРМАТУРА А-3В		115,36	44,00	-	5076	-	-	-	-
			100КГ		-	-			-	-	-
201	С147-6	-АРМАТУРА АТ-5		19,77	57,00	-	1127	-	-	-	-
			100КГ		-	-			-	-	-
202	С147-2	-АРМАТУРА КЛАССА АТ5		31,53	42,00	-	1324	-	-	-	-
			100КГ		-	-			-	-	-
203	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ		59,36	73,00	-	4333	-	-	-	-
			100КГ		-	-			-	-	-
204	Е9-94	-МОНТАЖ МЕТ.БАЛОК		5,84	43,72	24,05	255	71	141	18,90	110
			Т		12,18	7,00			41	9,03	53
205	С121-1955	-СТ-ТЬ БАЛОК		5,84	468,00	-	2733	-	-	-	-
			ТН		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		РУБ.				112018	1724	1968		2726
			РУБ.						469		606
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	СТОИМОСТЬ СБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				109030	-	-		-

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1910	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	2081	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			21231	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			17989	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1655
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3238	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			10160	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			137179	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4824
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5319	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2988	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			44	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	112	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			2733	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			257	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	46	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			259	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3504	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		187
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	158	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			140683	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5011
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5477	-		-
		РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ								
206	Е7-464	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	492,00	9,75 1,95	2,26 0,52	4797	959	1112 256	3,21 0,67	1577 330
		ШТ								
207	Е7-470	-УСТАНОВКА РЕБРИСТЫХ ПАНЕЛЕЙ ПОКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	76,00	3,52 0,95	2,30 0,52	268	72	175 40	1,65 0,67	126 51
		ШТ								
208	608-91056 Цмм п.320	- Н/Н 1300КГ/М2,ПРИВ ТОЛЩ 12СМ,ПРОЛЕТ 5,6М	683,88	33,05	-	22602	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
209	608-91056 Цмм п.320	- ПРИВ ТОЛЩ 13СМ	383,98	33,60	-	12902	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
210	608-91056 Цмм п.320	- Н/Н 1100КГ/М2,ПРИВ ТОЛЩ 12СМ,ПРОЛЕТ 5,6М	2773,62	31,88	-	88423	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
211	608-91054 Цмм п.319	- Н/Н 1300КГ/М2 ПРИВ ТОЛЩ 12СМ ПРОЛЕТ 5,6М	633,84	29,00	-	18381	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
212	Е6-181	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА М200 ПО СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫХ	46,00	106,17 6,92	1,47 0,39	4884	318	68 18	12,31 0,50	566 23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 И ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНЕ ДО 200ММ								
		М3								
213	Е6-184	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА М-200 ПО СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ БОЛЕЕ 5М2 И ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНЕ ДО 200ММ	4,00	104,75	1,19	419	21	5	9,39	38
				5,15	0,31			1	0,40	2
		М3								
214	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	2,75	583,00	-	1603	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
215	С124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	1,25	463,00	-	579	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ФОНАРЬ								
216	Е9-112	-МОНТАЖ АЭРАЦИОННЫХ И СВЕТОАЭРАЦИОННЫХ ФОНАРЕЙ ВЫСОТОЙ ДО 25М ПРИ ШАГЕ ФЕРМ 6М	0,86	75,04	51,05	65	17	44	30,66	26
				19,32	16,24			14	20,95	18
		Т								
217	С121-1966	-ВИТРАЖИ И ПЕРЕПЛЕТЫ ИЗ ГНУТЫХ ПРОФИЛЬНЫХ ТРУБ, С ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ, УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНОЙ И ПРИБОРАМИ ДЛЯ РУЧНОГО ОТКРЫВАНИЯ Т	0,77	1090,00	-	839	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
218	С126-537	-СТ-ТЬ АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ	90,00	5,74	-	517	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
219	Е15-771	-ЗАПОЛНЕНИЕ ФОНАРЕЙ СТЕКЛОПАКЕТАМИ ПЛ ДО 2М2	27,80	259,64	8,09	7218	6310	225	145,60	4048
		М2		226,98	3,04			85	3,92	109
220	С111-601	-СТ-ТЬ СТЕКЛОПАКЕТОВ	27,80	4,64	-	129	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
221	Е7-746	-ПОДШИВКА А/Ц ЛИСТОВ	0,05	197,44	26,28	9	3	1	101,08	5
		100М2		57,96	10,07			-	12,99	1
222	С111-31	-СТ-ТЬ ЛИСТОВ	0,02	687,00	-	14	-	-	-	-
		100ШТ		-	-			-	-	-
223	С114-115	-ПЛИТЫ МИН.ВАТНЫЕ	0,50	97,10	-	49	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
224	Е6-173	-МОНОЛИТНЫЕ ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ ВЕНТ.КАНАЛОВ	3,50	104,02	1,30	364	23	4	11,76	41
		М3		6,45	0,34			1	0,44	2
225	С124-43	-АРМАТУРА ВР1	0,09	463,00	-	42	-	-	-	-
		Т								

214-1-552м 91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
226	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,35	174,58	1,52	61	5	-	26,32	9
		100М2		13,83	0,39			-	0,50	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			164165	7728	1634		6436
			РУБ.					415		536
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ СЕЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			162744	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			8693	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	8112	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			144724	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			26853	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2471
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р. -	РУБ.			-	4832	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			15168	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			204765	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9399
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	12944	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1421	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	31	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1356	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			122	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р. -	РУБ.			-	22	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			124	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1667	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		56
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	53	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			206432	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9455
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	12997	-		-
		РАЗДЕЛ 11. КРОВЛЯ								
227	Е12-289	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЯ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350: НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	18,87	75,90	2,09	1432	283	39	26,46	499
		100М2		14,98	0,55			10	0,71	13
228	Е12-284	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛЬНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТОВЫМИ В ОДИН СЛОЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	18,87	76,71	6,40	1448	750	121	67,48	1273
		100М2		39,76	1,68			32	2,17	41
229	Е12-285	-НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ УТЕПЛЕНИЯ ПОКРЫТИЯ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛЬНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТОВЫМИ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ НОМ284	18,87	59,89	6,10	1130	586	115	52,78	996
		100М2		31,08	1,60			30	2,06	39

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
230	доп к цен.81 р.4 п.690	-ст-ть м-в м-200 толщ 20см	м3	377,40	98,20	-	37061	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
231	Е12-288	-уклонообразующий слой из керамзитового гравия толщ 30см	м3	565,20	67,72	1,73	38275	927	977	3,25	1836
					1,64	0,45			254	0,58	328
232	Е12-299	-устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной 15мм	100м2	18,87	122,74	1,19	2316	202	23	20,02	378
					10,70	0,31			6	0,40	8
233	Е12-300	-добавляется до 20мм	100м2	18,87	34,65	0,39	654	4	8	0,49	9
					0,21	0,14			3	0,18	3
234	Е12-130	-устройство кровель рулонных плоских 4хслойных для зданий без фонарей шириной более 24м на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике: из рубероида РМ-350	100м2	18,87	440,58	22,73	8314	1318	428	121,10	2285
					69,86	5,96			112	7,69	145
235	Е12-280	-устройство мелких покрытий	100м2	4,48	229,90	0,66	1030	287	3	116,20	521
					64,12	0,17			1	0,22	1
236	Е7-285	-установка костылей	т	0,32	572,48	12,80	183	41	4	197,40	63
					128,80	3,36			1	4,33	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	руб.				91843	4398	1718		7860
			руб.						449		579
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ СЕЛЬСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	руб.				91843	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	руб.				48666	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	руб.				-	4847	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	руб.				15153	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		1395
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	руб.				-	2729	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	руб.				8559	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	руб.				115555	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	чел.-ч				-	-	-		9834
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	руб.				-	7576	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	руб.				115555	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	чел.-ч				-	-	-		9834
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	руб.				-	7576	-		-
		РАЗДЕЛ 12. ЛЕСТНИЦЫ 1-6									
237	Е7-511	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ-ПЛОЩАДОК БОЛЕЕ 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ		24,00	12,11	7,53	291	81	181	5,61	135
					3,36	1,69			41	2,18	52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗДАНИЯ ДО 40М								
		ШТ								
238	Е7-500	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ	6,00	4,79	2,94	29	8	18	2,14	13
		МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО		1,27	0,66			4	0,85	5
		8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М								
		ШТ								
239	608-92337	-ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ С	138,35	37,08	-	5130	-	-	-	-
	ЦММ П.330	ПОДУПЛОЩАДКАМИ С БЕТОННЫМИ		-	-			-	-	-
		СТУПЕНЯМИ И ПОЛОМ, НЕ								
		ТРЕБУЮЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ								
		ОТДЕЛКИ								
		М2								
240	608-92335	-ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ С	10,92	34,60	-	378	-	-	-	-
	ЦММ П.329	БЕТОННЫМ ПОЛОМ, НЕ ТРЕБУЮЩИМ		-	-			-	-	-
		ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ								
		М2								
241	Е7-669	-УКЛАДКА ПРОСТУПЕЙ	366,00	3,05	0,30	1116	304	110	1,41	518
		ШТ		0,83	0,07			26	0,09	33
242	608-92339	-ПРОСТУПИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С	562,00	9,03	-	5075	-	-	-	-
	ЦММ П.332	ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ		-	-			-	-	-
		ПОВЕРХНОСТЯМИ, НЕ ТРЕБУЮЩИМИ								
		ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ								
		ШИРИНОЙ ДО 45СМ								
		М								
243	Е7-737	-МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ	74,50	8,77	-	653	-	-	0,85	64
		ЛЕСТНИЦ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫМ		-	-			-	-	-
		ПОРУЧНЕМ								
		М								
244	Е15-432	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ОГРАЖДЕНИЙ	1,06	148,30	8,64	157	118	9	193,20	204
		100М		111,44	2,27			2	2,93	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.			12829	511	318		934
			РУБ.					73		93
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ СВШЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			12829	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			766	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	584	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			10583	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2116	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		194
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	381	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1196	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			16141	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1221
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	965	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.			16141	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1221
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	965	-		-

РАЗДЕЛ 13. ПРОЕМЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Окна								
245	Е10-74	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ ДО 2М2 М2	75,68	5,97 2,09	0,54 0,14	452	158	41 11	3,58 0,18	271 14
246	Е10-75	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ, ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ БОЛЕЕ 2М2 М2	279,24	4,36 1,61	0,43 0,11	1217	450	120 31	2,70 0,14	755 39
247	С122-69	-СТ-ТЬ ОРС9-9 М2	13,50	78,26	-	1057	-	-	-	-
248	С122-71	-ТО ЖЕ ОРС18-7,5А М2	5,08	68,06	-	346	-	-	-	-
249	С122-72	-ТО ЖЕ ОРС18-9А М2	18,36	62,82	-	1153	-	-	-	-
250	С122-75	-ТО ЖЕ ОРС18-7,5 М2	5,08	89,35	-	454	-	-	-	-
251	С122-89	-ТО ЖЕ ОРС18-12Г М2	67,98	56,85	-	3865	-	-	-	-
252	С122-91	-ТО ЖЕ ОРС18-9В М2	33,66	80,39	-	2706	-	-	-	-
253	С122-92	-ТО ЖЕ ОРС18-12В М2	14,42	71,02	-	1024	-	-	-	-
254	С122-104	-ТО ЖЕ ОРС18-15Б;18-15БН М2	196,84	75,69	-	14899	-	-	-	-
255	Е15-709	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ТРОЙНОЕ ОКОН СТЕКЛОМ 3ММ 100М2	3,55	505,14 56,42	3,66 0,92	1793	200	13 3	105,00 1,19	373 4
256	С111-417 К=0,5 С111-434	-СТ-ТЬ ПРИБОРОВ ДЛЯ ОДНОСТВОРНЫХ ТРОЙНЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ С ФРАМУГОЙ КОМПЛ	33,00	4,38	-	145	-	-	-	-
257	С111-415 К=0,5 С111-432	-ТО ЖЕ ДЛЯ ОДНОСТВОРНЫХ БЛОКОВ ВЫСОТОЙ ДО 1,2М КОМПЛ	18,00	2,11	-	38	-	-	-	-
258	С111-416 К=0,5 С111-433	-ТО ЖЕ ВЫСОТОЙ ДО 2,1М КОМПЛ	49,00	3,15	-	154	-	-	-	-
259	С111-420	-ТО ЖЕ ДЛЯ ДВУСТВОРНЫХ С	76,00	7,72	-	587	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=0,5 С111-437	ФРАМУГОЙ ШИРИНОЙ ДО 2,1М								
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
260	Е10-21	-УСТАНОВКА И СТ-ТЬ ИМПОСТОВ	93,52	3,15	-	295	-	-	1,79	168
		М		-	-			-	-	-
261	Е10-103	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ	263,28	1,69	0,04	445	126	11	0,83	217
		ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА,М, ДО 2		0,48	0,01			3	0,01	3
		М2								
262	С122-360	-СТ-ТЬ ПА16-35-1;ПА10-35-1	158,00	6,30	-	995	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
263	С122-363	-ТО ЖЕ ПА28-35-1	22,40	7,10	-	159	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
		ДВЕРИ								
264	Е10-105	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И	8,68	2,05	0,56	18	7	5	1,27	11
		ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2		0,77	0,15			1	0,19	2
		М2								
265	Е10-107	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В	293,92	3,79	0,21	1114	276	62	1,62	477
		ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2		0,94	0,06			18	0,08	24
		М2								
266	Е10-108	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В	27,92	2,94	0,21	82	23	6	1,41	39
		ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2		0,83	0,06			2	0,08	2
		М2								
267	Е10-140	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК	6,68	2,05	0,01	14	2	-	0,50	3
		ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2		0,28	-			-	-	-
		М2								
268	С122-217	-СТ-ТЬ АГ21-7	43,87	14,80	=	1946	=	=	=	=
		М2		-	-			-	-	-
269	С122-219	-ТО ЖЕ АГ21-10	214,00	30,90	-	6613	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
270	С122-222	-ТО ЖЕ АО24-12	27,70	18,50	-	512	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
271	С122-225	-ТО ЖЕ АО24-15	27,92	20,60	-	575	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
272	С122-267	ТО ЖЕ АС19-9	15,03	59,70	-	897	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
273	Е15-734	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ ОДИНАРНЫХ	0,29	386,97	2,21	111	19	-	121,10	35
		ПОЛОТЕН НА ЭЛАСТИЧНЫХ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		прокладках матовым 3мм стеклом		66,92	0,50			-	0,65	-
				100м2						
274	С111-446-1	-скобяные изделия для дверей входных однопольных в здание	6,00	12,10	-	73	-	-	-	-
				компл						
275	С111-448-1	-скобяные изделия для дверей входных однопольных в помещение	153,00	6,62	-	1013	-	-	-	-
				компл						
276	С111-449-1	-скобяные изделия для дверей входных двухпольных в помещение	8,00	6,92	-	55	-	-	-	-
				компл						
277	Е10-94	-установка фрамуг	2,25	4,25	0,26	10	3	-	2,42	5
				м2						
				1,36	0,07			-	0,09	-
278	С122-191	-ст-ть фрамуг ФВА15-15	2,25	9,70	-	22	-	-	-	-
				м2						
				-	-			-	-	-
279	Е10-87	-установка приборов фрамужных	1,00	0,70	-	1	1	-	0,99	1
				шт						
				0,70	-			-	-	-
280	Е15-705	-остекление фрамуг	0,02	168,50	1,28	4	-	-	31,92	1
				100м2						
				17,50	0,34			-	0,44	-
281	С111-395	-ст-ть фрамужного прибора	1,00	1,51	-	2	-	-	-	-
				шт						
				-	-			-	-	-
		итого прямые затраты по разделу 13		руб.		44496	1265	258		2356
				----				---		---
				руб.				69		88
		в том числе:								
		стоимость общестроительных работ -		руб.		44496	-	-		-
		материалы -		руб.		3739	-	-		-
		всего заработная плата-		руб.		-	1334	-		-
		стоимость материалов и конструкций -		руб.		38940	-	-		-
		накладные расходы -		руб.		7340	-	-		-
		нормативная трудоемкость в н.р. -		чел.-ч		-	-	-		674
		сметная заработная плата в н.р. -		руб.		-	1317	-		-
		плановые накопления -		руб.		4145	-	-		-
		всего,стоимость общестроительных работ -		руб.		55981	-	-		-
		нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		3118
		сметная заработная плата -		руб.		-	2651	-		-
		итого по разделу 13		руб.		55981	-	-		-
		нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		3118
		сметная заработная плата -		руб.		-	2651	-		-

РАЗДЕЛ 14. Полы

ДЕТАЛЬ 184

214-1-522.т91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
282	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	0,10	295,24	2,79	31	3	-	56,28	6
		100М2		28,70	0,73			-	0,94	-
283	Е11-68	-ВЫЧЕСТЬ 10ММ	- 0,10	83,22	0,88-	9	-	- -	2,97	-
		100М2	-	1,65	0,22			- -	0,28	-
284	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,10	174,58	1,52	18	1	-	26,32	3
		100М2		13,83	0,39			-	0,50	-
285	Е11-56	-ДОБАВИТЬ ДО ТОЛЩ 40ММ	0,10	153,33	1,47	16	-	-	1,90	-
		100М2		0,90	0,39			-	0,50	-
286	Е11-52	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ	0,10	23,69	3,67	2	2	-	37,94	4
		100М2		20,02	0,95			-	1,23	-
287	С114-122	-ПЛИТЫ МЯГКИЕ И МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-50,75ГОСТ 9573-72	1,04	21,70	-	23	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
288	Е11-18	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ ИЗОЛА- ГЕРВЫЯ СЛОЯ	0,10	176,50	11,05	18	5	1	65,66	7
		100М2		46,76	2,91			-	3,75	-
		ДЕТАЛЬ 181								
289	Е11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	2,37	630,07	7,23	1495	204	18	151,20	359
		100М2		85,96	1,90			5	2,45	6
290	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	2,37	174,58	1,52	414	33	4	26,32	62
		100М2		13,83	0,39			1	0,50	1
291	Е11-18	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ ИЗОЛА- ГЕРВЫЯ СЛОЯ	2,37	176,50	11,05	419	111	26	65,66	156
		100М2		46,76	2,91			7	3,75	9
292	Е11-19	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ ИЗОЛА- ГОСЛЕДУЮЩИЯ СЛОЯ	2,37	110,34	5,28	262	57	12	35,70	85
		100М2		24,22	1,39			3	1,79	4
293	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	2,37	174,58	1,52	414	33	4	26,32	62
		100М2		13,83	0,39			1	0,50	1
294	Е11-56	-ДОБАВИТЬ ДО ТОЛЩ 40ММ	2,37	153,33	1,47	364	2	4	1,90	5
		100М2		0,90	0,39			1	0,50	1
295	Е11-52	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ	2,37	23,69	3,67	56	47	8	37,94	90
				20,02	0,95			2	1,23	3

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ	100М2								
296	С114-122	-ПЛИТЫ МЯГКИЕ И МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-50,75ГОСТ 9573-72		23,72	21,70	-	515	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
			М3								
		ДЕТАЛЬ 175									
297	Е11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ		0,57	630,07	7,23	360	49	4	151,20	86
					85,96	1,90			1	2,45	1
			100М2								
298	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ		0,57	174,58	1,52	100	8	1	26,32	15
			100М2		13,83	0,39			-	0,50	-
299	Е11-56	-ВЫЧЕСТЬ ДО ТОЛЩ 15ММ		- 0,57	38,33	0,37	22	-	- -	0,48	-
			100М2	-	0,22	0,10			- -	0,13	-
300	Е11-52	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ		0,57	23,69	3,67	14	11	3	37,94	22
					20,02	0,95			1	1,23	1
			100М2								
301	С114-122	-ПЛИТЫ МЯГКИЕ И МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-50,75ГОСТ 9573-72		5,72	21,70	-	124	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
			М3								
		ДЕТАЛЬ 152									
302	Е11-209	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА АЛКИДНОГО МАРКИ А,ТОЛЩИНОЙ 5ММ		4,26	850,86	1,20	3625	260	5	105,70	450
					61,04	0,31			1	0,40	2
			100М2								
303	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ		4,26	174,58	1,52	744	59	7	26,32	112
			100М2		13,83	0,39			2	0,50	2
304	Е11-56	-ДОБАВЛЯТЬ ДО ТОЛЩ 40ММ		4,26	153,33	1,47	653	4	7	1,90	8
			100М2		0,90	0,39			2	0,50	2
305	Е11-52	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ		4,26	23,69	3,67	101	85	16	37,94	162
					20,02	0,95			4	1,23	5
			100М2								
306	С114-122	-ПЛИТЫ МЯГКИЕ И МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА		42,60	21,70	-	924	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-50,75ГОСТ 9573-72								
		М3								
307	Е11-18	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ ИЗОЛА-	4,26	176,50	11,05	752	199	47	65,66	280
		ПЕРВЫЙ СЛОЙ		46,76	2,91			12	3,75	16
		100М2								
		ДЕТАЛЬ 141								
308	Е11-71	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ 20ММ БЕЗ	0,08	252,30	3,71	19	11	-	232,40	18
		РИСУНКА		138,60	0,98			-	1,26	-
		100М2								
309	ЦММ Ч4 П60	-СТ-ТЬ Р-РА ДЕКОРАТИВНОГО С КАМЕННОЙ КРОШКОЙ	0,16	78,50	-	13	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
310	Е11-57	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ	0,08	191,78	1,80	15	2	-	41,16	3
		ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ		20,30	0,48			-	0,62	-
		100М2								
311	Е11-58	-ДОБАВИТЬ ДО ТОЛЩ 40ММ	0,08	164,42	1,77	12	-	-	2,58	-
		100М2		1,29	0,45			-	0,58	-
		ДЕТАЛЬ 140								
312	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	0,21	295,24	2,79	63	6	-	56,28	12
		100М2		28,70	0,73			-	0,94	-
313	Е11-68	-ВЫЧЕСТЬ ДО ТОЛЩ 10ММ	0,21	83,22	0,88	18	-	- -	2,97	1
		100М2	-	1,65	0,22			- -	0,28	-
		ДЕТАЛЬ 127								
314	Е11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК	2,02	630,07	7,23	1273	174	15	151,20	305
		КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ		85,96	1,90			4	2,45	5
		100М2								
315	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	2,02	174,58	1,52	353	28	3	26,32	53
		100М2		13,83	0,39			1	0,50	1
316	Е11-18	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ ИЗОЛА-	2,02	176,50	11,05	357	94	22	65,66	133
		ПЕРВЫЙ СЛОЙ		46,76	2,91			6	3,75	8
		100М2								
317	Е11-19	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ ИЗОЛА-	2,02	110,34	5,28	223	49	11	35,70	72
		ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ		24,22	1,39			3	1,79	4
		100М2								
318	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	2,02	174,58	1,52	353	28	3	26,32	53
		100М2		13,83	0,39			1	0,50	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДЕТАЛЬ 51								
319	Е11-209	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА АЛКИДНОГО МАРКИ А, ТОЛЩИНОЙ 5ММ	15,70	850,86	1,20	13359	958	19	105,70	1659
				61,04	0,31			5	0,40	6
		100М2								
		ДЕТАЛЬ П-1А								
320	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,15	174,58	1,52	27	2	-	26,32	4
				13,83	0,39			-	0,50	-
		100М2								
321	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	0,15	295,24	2,79	45	4	-	56,28	9
				28,70	0,73			-	0,94	-
		100М2								
322	Е11-68	-ДОБАВИТЬ ДО ТОЛЩ 60ММ	0,15	249,65	2,65	38	1	-	8,90	1
				4,96	0,67			-	0,86	-
		100М2								
323	Е11-18	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ ИЗОЛА- ПЕРВЫЙ СЛОЙ	0,15	176,50	11,05	27	7	1	65,66	10
				46,76	2,91			-	3,75	1
		100М2								
324	Е11-53	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ	0,15	105,44	2,81	16	1	-	11,51	2
				5,73	0,74			-	0,95	-
		100М2								
325	С111-316	-СТ-ТЬ АСП ТОЛЩ 16ММ	0,15	244,00	-	37	-	-	-	-
		100М2		-	-			-	-	-
326	Е11-52	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ	0,15	23,69	3,67	4	3	-	37,94	6
				20,02	0,95			-	1,23	-
		100М2								
327	С114-122	-ПЛИТЫ МЯГКИЕ И МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-50,75ГОСТ 9573-72	1,06	21,70	-	23	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
		ДЕТАЛЬ П-1Б								
328	Е11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ, ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	0,19	630,07	7,23	122	17	1	151,20	29
				85,96	1,90			-	2,45	-
		100М2								
329	Е11-18	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ ИЗОЛА- ПЕРВЫЙ СЛОЙ	0,19	176,50	11,05	34	9	3	65,66	13
				46,76	2,91			1	3,75	1
		100М2								
330	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ	0,19	295,24	2,79	57	6	-	56,28	11

214-1-522м-91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толщиной 30мм								
		100м2		28,70	0,73			-	0,94	-
331	Е11-68	-добавить до толщ 60мм	0,19	249,65	2,65	48	1	-	8,90	2
		100м2		4,96	0,67			-	0,86	-
332	Е11-18	-устройство гидроизоляции на мастике битуминоль из изола-первый слой	0,19	176,50	11,05	34	9	3	65,66	13
		100м2		46,76	2,91			1	3,75	1
333	Е11-53	-устройство тепло- и звукоизоляции из плит древесноволокнистых	0,19	105,44	2,81	20	1	-	11,51	2
		100м2		5,73	0,74			-	0,95	-
334	С111-316	-ст-ть дсп толщ 16мм	0,19	244,00	-	47	-	-	-	-
		100м2		-	-			-	-	-
335	Е11-52	-устройство тепло- и звукоизоляции из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	0,19	23,69	3,67	5	4	1	37,94	7
		100м2		20,02	0,95			-	1,23	-
336	С114-122	-плиты мягкие и маты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-50,75ГОСТ 9573-72	1,36	21,70	-	30	-	-	-	-
		м3		-	-			-	-	-
		ДЕТАЛЬ П-1В								
337	Е11-135	-устройство покрытия на цементном растворе из плиток керамических для полов, одноцветных с красителем	0,17	630,07	7,23	105	14	1	151,20	25
		100м2		85,96	1,90			-	2,45	-
338	Е11-57	-устройство стяжек бетонных или легкобетонных толщиной 20мм	0,17	191,78	1,80	32	3	-	41,16	7
		100м2		20,30	0,48			-	0,62	-
339	Е11-58	-добавить до толщ 60мм	0,17	328,83	3,54	55	-	-	5,15	1
		100м2		2,58	0,90			-	1,16	-
340	Е11-18	-устройство гидроизоляции на мастике битуминоль из изола-первый слой	0,17	176,50	11,05	29	8	1	65,66	11
		100м2		46,76	2,91			-	3,75	1
341	Е11-53	-устройство тепло- и звукоизоляции из плит древесноволокнистых	0,17	105,44	2,81	18	1	-	11,51	2
		100м2		5,73	0,74			-	0,95	-
342	С111-316	-ст-ть дсп толщ 16мм	0,17	244,00	-	41	-	-	-	-
		100м2		-	-			-	-	-
343	Е11-52	-устройство тепло- и звукоизоляции из плит или	0,17	23,69	3,67	4	3	-	37,94	6

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		матов минераловатных или стекловолокнистых			20,02	0,95			-	1,23	-
			100М2								
344	С114-122	-плиты мягкие и маты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-50,75ГОСТ 9573-72		1,17	21,70	-	25	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
			М3								
		ДЕТАЛЬ П-2А									
345	Е11-209	-устройство покрытий на клее бустилат из линолеума алкидного марки А, толщиной 5мм		6,54	850,86	1,20	5566	399	8	105,70	691
					61,04	0,31			2	0,40	3
			100М2								
346	Е11-57	-устройство стяжек бетонных или легкобетонных толщиной 20мм		6,54	191,78	1,80	1255	133	12	41,16	269
					20,30	0,48			3	0,62	4
			100М2								
347	Е11-58	-вычесть 5мм		6,54	41,10	0,44	269	2	3	0,64	4
			100М2		0,32	0,11		-	1	0,14	1
348	Е11-53	-устройство тепло- и звукоизоляции из плит древесноволокнистых		6,54	105,44	2,81	690	37	19	11,51	75
					5,73	0,74			5	0,95	6
			100М2								
349	С111-701	-ст-ть двп толщ 25мм		654,20	1,33	-	870	-	-	-	-
			М2		-	-			-	-	-
350	Е11-50	-устройство тепло- и звукоизоляции из керамзита		35,32	57,38	1,73	2027	89	61	5,01	177
			М3		2,52	0,45			16	0,58	20
351	Е12-287	-утеплитель из пенопласта		32,71	98,37	0,90	3218	59	30	3,56	116
			М3		1,79	0,24			8	0,31	10
		ДЕТАЛЬ П-2Б									
352	Е11-135	-устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов, одноцветных с красителем		0,48	630,07	7,23	299	41	4	151,20	72
					85,96	1,90			1	2,45	1
			100М2								
353	Е11-18	-устройство гидроизоляции на мастике битуминоль из изола-первый слой		0,48	176,50	11,05	84	22	5	65,66	31
					46,76	2,91			1	3,75	2
			100М2								
354	Е11-53	-устройство тепло- и звукоизоляции из плит древесноволокнистых		0,48	105,44	2,81	50	3	1	11,51	5
					5,73	0,74			-	0,95	-
			100М2								
355	С111-701	-ст-ть двп толщ 25мм		47,50	1,33	-	63	-	-	-	-
			М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
356	Е11-50	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ КЕРАМЗИТА	2,58	57,38	1,73	148	7	4	5,01	13
		М3		2,52	0,45			1	0,58	1
357	Е12-287	-УТЕПЛИТЕЛЬ ИЗ ПЕНОПЛАСТА	2,38	98,37	0,90	234	4	3	3,56	8
		М3		1,79	0,24			1	0,31	1
		ДЕТАЛЬ 41,П=3								
358	Е11-188	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПАРКЕТНЫХ ДОСОК С ЛИЦЕВЫМ	197,00	15,20	0,05	2994	89	10	0,76	149
		ПОКРЫТИЕМ ИЗ ДУБА,ЯСЕНЯ,ИЛЬМА И КЛЕНА		0,45	0,01			2	0,01	2
		М2								
359	Е11-47	-УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 2ММ	1,97	73,06	5,95	144	58	12	41,30	81
		100М2		29,26	1,57			3	2,03	4
360	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	1,97	174,58	1,52	344	27	3	26,32	52
		100М2		13,83	0,39			1	0,50	1
361	Е11-56	-ДОБАВИТЬ ДО ТОЛЩ 40ММ	1,97	153,33	1,47	302	2	3	1,90	4
		100М2		0,90	0,39			1	0,50	1
362	Е11-18	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ ИЗОЛА-	1,97	176,50	11,05	348	92	22	65,66	129
		ПЕРВОГО СЛОЯ		46,76	2,91			6	3,75	7
		100М2								
363	Е11-53	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОСЛОИСТЫХ	1,97	105,44	2,81	208	11	5	11,51	23
		100М2		5,73	0,74			1	0,95	2
364	С111-319	-СТ-ТЬ ДСП ТОЛЩ 25ММ	1,97	263,00	-	518	-	-	-	-
		100М2		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14		РУБ.		47451	3688	450		6333
				РУБ.				116		147
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ СВЕТСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		47451	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		40056	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	3804	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		3240	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		7825	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		717
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р. -		РУБ.		-	1405	-		-
		СБОРНЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		4419	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		59695	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		7197
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	5209	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		РУБ.		59695	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7197
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	5209	-		-
		РАЗДЕЛ 15. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
365	Е15-275	-СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	86,82	30,44	1,60	2643	2504	138	51,80	4497
		100М2		28,84	0,42			36	0,54	47
366	Е15-276	-СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ	37,02	35,92	1,76	1330	1265	65	63,00	2332
		100М2		34,16	0,46			17	0,59	22
367	Е15-505	-КАЗЕИНОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М УЛУЧШЕННАЯ	47,54	19,72	0,04	938	679	1	25,48	1211
		100М2		14,28	0,01			-	0,01	-
368	Е15-511	-СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ И КИРПИЧУ	14,61	16,28	0,04	238	157	-	18,90	276
		100М2		10,78	0,01			-	0,01	-
369	Е15-568	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	0,65	99,61	1,28	65	25	1	69,02	45
		100М2		38,92	0,34			-	0,44	-
370	Е15-82	-ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ СТЕН, ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И ГАРНИТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	11,01	596,64	3,20	6570	1460	35	238,00	2621
		100М2		132,58	0,84			9	1,08	12
371	Е15-508	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ	37,02	9,68	0,08	358	254	3	13,58	503
		100М2		6,86	0,03			1	0,04	1
		СТЕНЫ И ПОТОЛКИ ЗАЛОВ ПО ДЕТАЛИ АО-3								
372	Е34-318	-КАРКАС СТЕН ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ БРУСКОВ	2,11	351,98	-	744	-	-	288,40	609
		100М2		-	-			-	-	-
373	Е34-324	-ТО ЖЕ ПОТОЛКОВ	1,93	400,27	-	773	-	-	379,40	732
		100М2		-	-			-	-	-
374	Е26-31	-ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ	4,64	46,28	-	215	-	-	29,82	138
		М3		-	-			-	-	-
375	Е26-36	-ТО ЖЕ ПОТОЛКОВ	4,25	8,20	-	35	-	-	15,96	68
		М3		-	-			-	-	-
376	[illegible]	-[illegible] СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ ПЛИТ	4,24	50,60	-	215	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
377	Е15-325	-ОБЛИЦОВКА ГИПСОВЫМИ И ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ЛИСТАМИ	2,11	311,61	7,06	458	108	15	87,22	184

214-1-522 т 91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СУХОЙ ШТУКАТУРКИ СТЕН ПРИ ОТДЕЛКЕ ПОД ОКРАСКУ		51,10	2,98			6	3,84	8
		100М2								
378	Е34-359	-ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКА ПЛИТАМИ АГШ	1,93	127,86	-	247	-	-	254,80	492
		100М2		-	-			-	-	-
379	С111-15 ПРИМ	-СТ-ТЬ ПЛИТ АГШ	7,73	64,20	-	496	-	-	-	-
		100ШТ		-	-			-	-	-
		СТЕНЫ И ПОТОЛКИ ВЕНТКАМЕР ПО ДЕТАЛИ АО-1								
380	Е10-28	-ОБРЕШЕТКА ИЗ БРУСКОВ ДЛЯ УСТР-ВА КАРКАСА	0,50	173,97	2,08	87	9	1	33,60	17
		М3		18,06	0,55			-	0,71	-
381	Е34-328	-ЗАПОЛНЕНИЕ КАРКАСОВ СТЕН МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ, ПРИ	0,35	214,40	0,63	75	10	-	49,70	17
		ТОЛЩИНЕ ЗАПОЛНЕНИЯ50ММ		27,86	0,17			-	0,22	-
		100М2								
382	Е34-331	-ЗАПОЛНЕНИЕ КАРКАСОВ ПОТОЛКОВ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ, ПРИ	0,15	436,48	1,23	66	10	-	113,40	17
		ТОЛЩИНЕ ЗАПОЛНЕНИЯ100ММ		63,42	0,37			-	0,41	-
		100М2								
383	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА СЕТКИ	0,50	82,02	0,04	41	27	-	95,20	48
		100М2		53,76	-			-	-	-
384	Е26-50	-СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ	50,00	1,53	-	76	-	-	0,15	8
		М2		-	-			-	-	-
385	Е34-332	-ОКЛЕЙКА СТЕН СТЕКЛОТКАНЬЮ	0,35	202,08	-	70	-	-	43,12	15
		100М2		-	-			-	-	-
386	Е34-333	-ТО ЖЕ, ПОТОЛКОВ	0,15	205,68	-	31	-	-	52,08	8
		100М2		-	-			-	-	-
		ПОТОЛКИ МЕД.КОМНАТЫ И ПАЛАТЫ ПО ДЕТАЛИ АО-4								
387	Е10-28	-ОБРЕШЕТКА ИЗ БРУСКОВ	0,23	173,97	2,08	40	4	-	33,60	8
		М3		18,06	0,55			-	0,71	-
388	Е26-36	-ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ПОТОЛКОВ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ	0,34	8,20	-	3	-	-	15,96	5
		М3		-	-			-	-	-
389	С114-135	-СТ-ТЬ СВ.ПЛИТ	0,34	50,60	-	17	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
390	Е34-354	-ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПОТОЛКОВ НЕПЕРФОРИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ	0,16	111,19	1,66	17	14	-	155,40	24
		АКУСТИЧЕСКИМИ		88,34	0,43			-	0,55	-
		100М2								
391	С111-249	-СТ-ТЬ ЛИСТОВ СУХОЙ ШТУКАТУРКИ	15,50	1,53	-	24	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15 РУБ.				16072	6526	259		13875

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			руб.					69		90
		В ТОМ ЧИСЛЕ								
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	руб.			16072	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	руб.			6338	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	руб.			-	6595	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	руб.			752	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	руб.			2653	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		243
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	руб.			-	478	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	руб.			1496	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	руб.			20221	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	чел.-ч			-	-	-		14208
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	руб.			-	7073	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	руб.			20221	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	чел.-ч			-	-	-		14208
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	руб.			-	7073	-		-
		РАЗДЕЛ 16. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		ВАННА БАССЕЙНА								
392	Е6-177	-УСТР-ВО МОНОЛИТНОЙ Ж/Б ВАННЫ ИЗ БЕТОНА М300	27,10	121,71	2,04	3298	301	55	19,46	527
		м3		11,09	0,53			14	0,68	18
393	ЦНИИ П.7,5 Р.1	-ДОБАВЛЯЕТСЯ НА РАЗНИЦУ В СТ-ТИ БЕТОНА	27,10	12,18	-	330	-	-	-	-
		м3		-	-			-	-	-
394	С124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,36	608,00	-	219	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
395	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,48	583,00	-	280	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
396	С124-43	-АРМАТУРА ВР1	0,03	463,00	-	14	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
397	Е6-83	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,19	736,44	2,24	140	33	-	294,00	56
		т		173,60	0,59			-	0,76	-
398	С121-1973	-РЕШЕТКИ ПЕРЕЛИВНОГО БОРТИКА	0,10	815,00	-	82	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
399	Е6-83	-РАЗНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,14	736,44	2,24	103	24	-	294,00	41
		т		173,60	0,59			-	0,76	-
400	Е9-46	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ	0,06	89,43	56,18	5	1	3	31,64	2
		т		19,32	16,52			1	21,31	1
401	С121-1976	-ЛЕСТНИЦА СПУСКА В ВАННУ	0,06	600,00	-	36	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
402	Е6-173	-МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ПЕРЕКРЫТИЙ	4,28	104,02	1,30	445	28	5	11,76	50
		М3		6,45	0,34			1	0,44	2
403	С124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,03	608,00	-	18	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
404	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,06	583,00	-	35	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
405	С124-43	-АРМАТУРА ВР1	0,05	463,00	-	23	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
406	Е26-34	-УТЕПЛЕНИЕ ВАННЫ СНИЗУ ПЛИТАМИ МИН.ВАТНЫМИ ТОЛЩ 200ММ	18,00	63,95	2,10	1151	398	38	36,68	660
		М3		22,12	0,55			10	0,71	13
407	С114-135	-СТ-ТЬ ПЛИТ	17,64	50,60	-	893	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
408	Е26-48	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПРОВОЛОКИ НА ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ	0,90	28,42	0,04	26	19	-	38,92	35
		100М2		21,56	0,01			-	0,01	-
409	Е15-229	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ДЕКОРАТИВНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ БОЛЕЕ 200ММ КРИВОЛИНЕЙНЫХ	0,90	635,93	3,20	572	142	3	208,60	188
		100М		158,20	0,84			1	1,08	1
410	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	1,13	174,58	1,52	197	16	1	26,32	30
		100М2		13,83	0,39			-	0,50	1
411	Е11-47	-УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 2ММ	1,13	73,06	5,95	83	33	7	41,30	47
		100М2		29,26	1,57			2	2,03	2
412	Е11-48	-ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ТОЛЩ 15ММ	1,13	280,75	34,14	317	134	38	165,80	187
		100М2		118,30	8,92			10	11,51	13
413	Е11-57	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	1,13	191,73	1,80	217	23	2	41,16	47
		100М2		20,30	0,48			1	0,62	1
414	Е11-58	-ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ТОЛЩ 45ММ	1,13	205,52	2,21	232	2	3	3,22	4
		100М2		1,61	0,56			1	0,72	1
415	Е6-86	-СЕТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ	113,00	20,99	2,24	2372	1069	253	17,22	1946
		Т		9,46	0,59			67	0,76	86
416	С124-18	-СТ-ТЬ АРМАТУРЫ А3	5,02	506,00	-	2540	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
417	Е6-247	-ТОРКРЕТИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКОЙ, ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20ММ В ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ	113,00	4,71	1,92	532	115	217	1,68	190
				1,02	0,27			31	0,35	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЫСОТОЙ ДО 4М								
		М2								
418	Е6-249	-НА КАЖДЫЕ 5ММ ДОБАВЛЯТЬ НА ВЫСОТЕ ДО 4М К РАСЦЕНКАМ НОМ	113,00	1,24	0,42	140	16	48	0,22	25
		247,НОМ 251		0,14	0,06			7	0,08	9
		М2								
419	Е15-79	-ОБЛИЦОВКА СТЕН, ПОЛА И БОРТИКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ	1,13	628,06	3,20	710	103	4	260,40	294
		100М2		91,56	0,84			1	1,08	1
		ВАННЫ НОЖНЫЕ ВН1(2ШТ)								
420	Е6-19	-УСТР-ВО ЗАННЫ МОНОЛИТНОЙ Ж/Б	0,22	87,37	2,19	19	1	-	5,36	1
		М3		3,15	0,57			-	0,74	-
421	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,01	482,00	-	5	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
422	Е15-79	-ОБЛИЦОВКА СТЕН, БОРТИКА, ПОЛА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ	0,03	628,06	3,20	20	3	-	260,40	8
		100М2		91,56	0,84			-	1,08	-
423	Е13-225	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В	3,60	2,69	0,33	10	4	1	1,96	7
		1 СЛОЯ		1,18	0,08			-	0,10	-
		М2								
424	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,04	174,58	1,52	6	-	-	26,32	1
		100М2		13,83	0,39			-	0,50	-
425	Е11-56	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	0,04	76,66	0,74	3	-	-	0,48	-
		100М2		0,45	0,20			-	0,26	-
426	Е11-50	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ КЕРАМЗИТА	0,36	57,38	1,73	21	1	-	5,01	2
		М3		2,52	0,45			-	0,58	-
		ВЕНТКАМЕРА								
427	Е6-173	-УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 ТОЛЩИНОЙ ДО 200ММ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М	15,97	104,02	1,30	1661	103	20	11,76	188
				6,45	0,34			5	0,44	7
		М3								
428	С124-43	-АРМАТУРНАЯ СЕТКА ВР1	0,41	463,00	-	190	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
429	Е6-82	-СБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМОВ МЕТ.УГОЛКАМИ	0,76	604,92	23,68	460	26	18	54,88	42
		Т		34,72	6,22			5	8,02	6
430	Е7-446	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ	222,00	0,65	0,36	144	24	80	0,18	40
		МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М		0,11	0,08			18	0,10	22
		ШТ								
431	608-76 ЦУУ П.117	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ,	19,76	233,00	-	4604	-	-	-	-

214-1-522 тм 91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3		-	-			-	-	-
432	С147-3	-АРМАТУРА А-3В	4,57	44,00	-	201	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
433	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	1,49	57,00	-	85	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	РУБ.			22439	2619	796		4618
			РУБ.					175		224
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			22316	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			9463	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	2792	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			9107	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3679	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		337
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р. -	РУБ.			-	662	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2079	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			28074	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5176
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3454	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			123	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	2	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			118	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			10	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			10	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			143	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	РУБ.			28217	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5180
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3458	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			721766	32356	10205		52011
			РУБ.					2545		3274
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			717234	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			282780	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	34756	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			246174	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			118332	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10882
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р. -	РУБ.			-	21293	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			66838	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			902404	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		65957

214-1-522м 91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	56049	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4532	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			49	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	145	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			4207	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			389	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	70	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			393	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5314	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		247
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	215	-		-
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			907718	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		66204
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	56264	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1017897	41888	28847		68964
			РУБ.					3880		4994
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1013337	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			328801	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	45617	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			366239	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			167190	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15378
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	30088	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			94433	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1274960	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		89117
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	75705	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4532	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			49	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	145	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			4207	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			389	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	70	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			393	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5314	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		247
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	215	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			28	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	6	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			20	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			35	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-

214-1-522м 91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1280309	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		89373
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	75926	-		-

СОСТАВИЛ КУЛЕШОВА
БЕЗРУКОВА

214-1-522м91

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1-1

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ФУНДАМЕНТЫ			184046	231569	-	-	18.09
2	КАРКАС			23837	29988	-	-	2.34
3	ПЕРЕКРЫТИЕ			44044	55417	-	-	4.33
4	ПРОЕМЫ			8552	10761	-	-	0.84
5	ПОЛЫ			17335	21808	-	-	1.70
6	ВХОДЫ-КРЫЛЬЦА			10511	13226	-	-	1.03
7	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА			7806	9822	-	-	0.77
8	СТЕНЫ			210453	264793	-	-	20.68
9	КАРКАС			112018	140683	-	-	10.99
10	ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ			164165	206432	-	-	16.12
11	КРОВЛЯ			91843	115555	-	-	9.03
12	ЛЕСТНИЦЫ 1-6			12829	16141	-	-	1.26
13	ПРОЕМЫ			44496	55981	-	-	4.37
14	ПОЛЫ			47451	59695	-	-	4.66
15	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА			16072	20221	-	-	1.58
16	РАЗНЫЕ РАБОТЫ			22439	28217	-	-	2.20
	ИТОГО:		-	1017897	1280309	-	-	100.00

214-1-522 м 91

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 1)

```
1    1    Э22289' Н9Г1В1М1' ' ' 21,2' ' ' ' ' *
2    2    И' ' 1А,1Б,1Г КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПОДРАЙОНЫ' ' ' ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 290 МЕСТ,СТЕНЫ ИЗ МЕЛКИХ БЛОКОВ ЯЧЕИСТОГО БЕ
                ТОНА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ ПО 1 ПРИНЦИПУ' РП' ' 1-1' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ' АС
                ' ГРИГОРЬЕВ*
3    3    Д2-М*
4    4    Д2-Б*
5    5    Д2-С*
6    6    Д2-Т*
7    7    Д3-Д*
8    8    Д4-А*
9    9    Д4-Ж*
10   10   Д6-И*
11   11   Н10=16,5' Н4=1,4' Н5=1,4*
12   12   А*
13   13   Р ФУНДАМЕНТЫ*
14   14   Е5-223(А2=15,01)' 1908*
15   15   Е5-233(А2=0,44)' 194*
16   16   ТЦММ#Р5 П29(=1)' 197,88' 8,3' СТ-ТЬ ГРУНТОВОГО Р-РА' М3*
17   17   Т608-7293#ЦММ П.126-1(=1)' 1908' 50,33' СТ-ТЬ СВАЙ СМТ6-32' М3*
18   18   Е5-32' 318*
19   19   Е7-6(А2=0)' 96*
20   20   608-711#ЦММ П,122' 63,09' 177' СТ-ТЬ ПОДКОЛОННИКОВ*
21   21   С147-3' 5166' 44*
22   22   С147-24' 301' 73*
23   23   ТЦММ ТАБ.3(=1)' 63,09' 2,2,2' ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО МАРКИ БЕТОНА М300*
24   24   Е7-13' 74*
25   25   Е7-14' 8*
26   26   608-711#ЦММ П,122' 79,02' 177' СТ-ТЬ Ж/Б РОСТВЕРКОВ ТИПА Ф1-32;Ф2-32;Ф4-32*
27   27   С147-3' 5475' 44*
28   28   С147-15' 171' 57*
29   29   С147-24' 769' 73*
30   30   Е6-29(А2=91,35)' 118,7' ' МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б РОСТВЕРКИ*
31   31   С124-3' 13,85' 482*
32   32   С124-43' 2,24' 463' АРМАТУРА ВР1*
33   33   Е6-160(А2=98,42)' 20,48*
34   34   С124-9' 2,19' 510*
35   35   С124-7' 0,54*
36   36   С124-43' 0,14' 463' АРМАТУРА ВР1*
37   37   Е6-152(А2=90,07)' 75,3' ' МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ*
38   38   С124-13' 2,16' 549*
39   39   С124-43' 0,35' 463' АРМАТУРА В1*
40   40   Е6-72(А2=3,54)' 200*
41   41   Р КАРКАС*
42   42   Е7-434(А2=0,8)' 26*
43   43   Е7-437(А2=11,2)' 35*
44   44   608-7166#ЦММ П.163' 46,79' 300*
45   45   С147-1' 943' 40*
46   46   С147-3' 4354' 44*
47   47   С147-15' 460' 57*
48   48   Е7-425' 5*
49   49   Е7-428' 21*
50   50   608-7157#ЦММ П.160' 20,48' 241' * ЦОКОЛЬНЫЕ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА М250*
51   51   С147-3' 2190' 44*
52   52   С147-1' 540' 40*
53   53   С147-15' 140' 57*
54   54   Р ПЕРЕКРЫТИЕ*
```

214-1-522т91

```
55  55      Е7-449(А2=1,73)' 39*
56  56      Е7-452(А2=2,27)' 170*
57  57      608-91056#ЦММ П.320' 916,32' 25,6+0,55+4,83' СТ-ТЬ ПЛИТ ПК56.12-8АТС,Н/Н 1100КГ/М2,ПРОЛЕТ 5,6М,ПРИВ,ТОЛЩ 12
              СМ*
58  58      608-91056#ЦММ П.320' 48,75' 25,6+0,55.2+4,20' СТ-ТЬ ПЛИТ ПК48.?-11АТV,Н/Н 1400КГ/М2,ПРОЛЕТ 4,8М,ПРИВ,ТОЛЩ 1
              3СМ*
59  59      608-91056#ЦММ П.320' 76,56' 25,6+0,55-0,11' СТ-ТЬ ПЛИТ ПК27.12-6А3-Т,Н,Н 1100КГ/М2,ПРОЛЕТ 2,7М,ПРИВ,ТОЛЩ 12
              СМ*
60  60      608-92157' 180,8' 31,04.1,8+1,55.0,15+13,03.0,26' ПЛИТЫ СПК48.12-11АТV,ПРИВ.ТОЛЩ НАРУЖНОГО СЛОЯ 5СМ,СРЕДНИМ
              СЛОЕМ ИЗ ПЛИТ МИН.ВАТНЫХ Н/Н 175КГ/М2*
61  61      Р ПРОЕМЫ*
62  62      П2#ОКНА#*
63  63      Е10-74' 33,06*
64  64      Е20-410' 4*
65  65      С122-88' 3,06' 60,70+7,34.0,37' СТ-ТЬ ОРС18-9А*
66  66      С122-69' 30,0' 76,3+5,30.0,37' ТО ЖЕ ОРС9-9*
67  67      С130-1474' 3,24' 6,29' СТ-ТЬ ЖАЛЮЗИЙНОЙ РЕШЕТКИ РЖ-1*
68  68      С111-406 К=0,5#С111-424' 40' 2,15.0,5+1,04' СТ-ТЬ ПРИБОРОВ ДЛЯ ОРС9-9' ШТ*
69  69      С111-416 К=0,5#С111-443' 2' 3,19.0,5+1,56' СТ-ТЬ ПРИБОРОВ ДЛЯ СРС18-9А' ШТ*
70  70      Е10-21' 1,8' 3,15' УСТАНОВКА ИМПОСТОВ*
71  71      Е10-103' 9,75*
72  72      С122-360' 13' 6,3' СТ-ТЬ ПА10-35-1*
73  73      Е15-614' 3,24' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РЖ-1*
74  74      Е15-709' 33,06*
75  75      П2#ДВЕРИ#*
76  76      Е10-105' 18,09*
77  77      Е10-106' 34,30*
78  78      Е10-107' 26,58*
79  79      Е10-108' 25,46*
80  80      Е10-140' 18,09*
81  81      Е10-141' 34,30*
82  82      С122-267' 15,03' 59,07' СТ-ТЬ ДС19-9*
83  83      С122-270' 2,60' 73,4' ТО ЖЕ ДЛ13-10*
84  84      С122-268' 10,64' 62,4' ТО ЖЕ ДС21-13*
85  85      С122-253' 59,76' 34,5' ТО ЖЕ ДН21-15А;ДН24-15А*
86  86      С122-255' 16,40' 36,0' ТО ЖЕ ДН21-10А*
87  87      Е15-732' 23,8*
88  88      Е15-733' 11,34*
89  89      С111-446-1' 17' 12,10*
90  90      С111-447-1' 24' 14,80*
91  91      Р ПОЛЫ*
92  92      П2#ДЕТАЛЬ 185#*
93  93      Е11-71(А2=109,99)' 281*
94  94      Тцмм Ч4#П60(=1)' 5,73' 78,5' СТ-ТЬ Р-РА ДЕКОРАТИВНОГО С КАМЕННОЙ КРОШКОЙ' Ч3*
95  95      Е11-55(А2=159,23)' 281*
96  96      Е11-56(А2=37,74)(А1,4)(Р1,4)' 281' ' ДОБАВИТЬ ДО ТОЛЩ 40ММ*
97  97      Е11-52' 281*
98  98      С114-122' 2?,1' 21,7*
99  99      Е11-18' 281*
100 100     П2#ДЕТАЛЬ 184#*
101 101     Е11-67(А2=263,75)' 1095*
102 102     Е11-68(А2=40,34)(А1,2)(Р1,2)(ВП)' 1095' ' ВЫЧЕСТЬ 10ММ*
103 103     Е11-55(А2=159,23)' 1095*
104 104     Е11-56(А2=37,74)(А1,4)(Р1,4)' 1095' ' ДОБАВИТЬ ДО ТОЛЩ 40ММ*
105 105     Е11-52' 1095*
106 106     С114-122' 109,5' 21,7*
107 107     Е11-18' 1095*
108 108     П2#ДЕТАЛЬ 183#*
109 109     Е11-67(А2=263,75)' 176*
```

214-1-522м 91

```
E11-68(A2=40,34)(A1,2)(P1.2)(ВП)' 176' ' ВЫНЕСТЬ 10ММ*
E11-55(A2=159,23)' 176*
E11-18' 176*
E11-19' 176*
E11-55(A2=159,23)' 176*
E11-56(A2=37,74)(A1.4)(P1.4)' 176' ' ДОБАВИТЬ ДО ТОЛЩ 40ММ*
E11-52' 176*
C114-122' 17,6' 21,7*
E11-18' 176*
П2#ДЕТАЛЬ 152#*
E11-209' 14,1*
E11-55(A2=159,23)' 14,1*
E11-56(A2=37,74)(A1.4)(P1.4)' 14,1' ' ДОБАВИТЬ ДО ТОЛЩ 40ММ*
E11-52' 14,1*
C114-122' 1,41' 21,7*
E11-18' 14,1*
П2#ДЕТАЛЬ П-1А#*
E11-55(A2=159,23)' 61,5*
E11-67(A2=263,75)' 61,5*
E11-68(A2=40,34)(A1.6)(P1.6)' 61,5' ' ДОБАВИТЬ ДО ТОЛЩ 60ММ*
E11-18' 61,5*
E11-53' 61,5*
C111-316' 61,5' 244' СТ-ТЬ ДСП ТОЛЩ 16ММ' 100М2*
E11-52' 61,5*
C114-122' 4,31' 21,7*
Р ВХОДЬ-КРЫЛЬЦА*
П2#КРЫЛЬЦО 1,2#*
E6-177(A2=108,58)' 9,86' ' МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА-КОСОУР*
E7-669(A2=1,92)' 14' ' УКЛАДКА Ж/Б СТУПЕНЕЙ*
ТССЦ Ч4 П331(=1)' 21' 13' СТ-ТЬ СТУПЕНЕЙ' МП*
E20-696(=1)' 582' ' МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СТОЙКА КРЫЛЬЦА*
E6-183(A2=110,51)' 11,14' ' МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА КОЗЫРЬКА*
C124-10' 0,74' 608*
C124-12' 0,63' 583*
C124-43' 0,07' 463*
ET7-735#K=2,89(=1)' 16,26' 2645,6#115#3,6#1,08#2527' МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ КРЫЛЕЦ С ПОРУЧНЕМ' 100ПМ' ' 1
                .183*
П2#КРЫЛЬЦО 3,4#*
E6-177(A2=108,58)' 9,24' ' МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА-КОСОУР*
E7-669(A2=1,92)' 28' ' УКЛАДКА Ж/Б СТУПЕНЕЙ*
ТССЦ Ч.4#П.33(=1)' 37,8' 13' СТ-ТЬ СТУПЕНЕЙ' МП*
E20-696(=1)' 1081' ' МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СТОЙКА КРЫЛЬЦА*
E6-183(A2=110,51)' 7,76' ' МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА КОЗЫРЬКА*
C124-10' 0,69' 608*
C124-12' 0,50' 583*
C124-43' 0,16' 463*
ET7-735#K=2,89(=1)' 25,78' 2645,6#115#3,6#1,08#2527' МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ КРЫЛЕЦ С ПОРУЧНЕМ' 100ПМ' ' 1
                .183*
П2#КРЫЛЬЦО 5#*
E6-177(A2=108,58)' 3,36' ' МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА-КОСОУР*
E7-669(A2=1,92)' 7' ' УКЛАДКА Ж/Б СТУПЕНЕЙ*
ТССЦ Ч.4#П.33(=1)' 10,5' 13' СТ-ТЬ СТУПЕНЕЙ' МП*
E20-696(=1)' 270,12' ' МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СТОЙКА КРЫЛЬЦА*
E6-183(A2=110,51)' 2,64' ' МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА КОЗЫРЬКА*
C124-10' 0,20' 608*
C124-12' 0,20' 583*
C124-43' 0,08' 463*
ET7-735#K=2,89(=1)' 6,32' 2645,6#115#3,6#1,08#2527' МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ КРЫЛЕЦ С ПОРУЧНЕМ' 100ПМ' ' 1.
                183*
```

```
166  166        Р ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА*
167  167        Е15-275' 1501,88*
168  168        Е15-505' 845,90*
169  169        Е15-508' 794,94*
170  170        П2#УТЕПЛЕНИЕ СТЕН И ПОТОЛКА ТАМБУРОВ ПО ДЕТАЛИ УО-1#*
171  171        Е10-28' 4,72' ' КАРКАС ИЗ БРУСКОВ*
172  172        Е34-348' 230,26*
173  173        Е34-331' 84,23*
174  174        Е15-325' 230,26*
175  175        Е34-354' 84,23*
176  176        С111-249' 84,23' 1,53' СТ-ТЬ СУХОЙ ШТУКАТУРКИ*
177  177        П2#СТЕНЫ ВЕНТКАМЕР ПО ДЕТАЛИ УО-2#*
178  178        Е10-28' 1,22' ' РЕШЕТКА ИЗ БРУСКОВ*
179  179        Е34-349' 81' 410,27*
180  180        Е26-50' 81' 1,53' СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ*
181  181        Е15-614' 81' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА СЕТКИ*
182  182        П2#СТЕНЫ И ПОТОЛКИ ВЕНТКАМЕР ПО ДЕТАЛИ АО-1#*
183  183        Е10-28' 0,53' ' РЕШЕТКА ИЗ БРУСКОВ ДЛЯ УСТР-ВА КАРКАСА*
184  184        Е34-328' 35,6*
185  185        Е34-331' 16,91*
186  186        Е26-50' 52,51' 1,53' СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ*
187  187        Е15-614' 52,51' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА СЕТКИ*
188  188        Е34-332' 35,6' 202,08' ОКЛЕЙКА СТЕН СТЕКЛОТКАНЬЮ*
189  189        Е34-333' 16,91' 205,68' ТО ЖЕ ПОТОЛКОВ*
190  190        П2#СТЕНЫ И ПОТОЛКИ ВЕНТКАМЕР ПО ДЕТАЛИ АО-2#*
191  191        Е10-28' 7,48' ' РЕШЕТКА ИЗ БРУСКОВ ДЛЯ УСТР-ВА КАРКАСА*
192  192        Е26-31' 4,81' 46,28' ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН ВЕНТКАМЕР МАТАМИ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА*
193  193        Е26-36' 1,6' 8,2' ТО ЖЕ,ПОТОЛКОВ*
194  194        С114-135' 1,6' 50,6' СТ-ТЬ МАТОВ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА*
195  195        Е34-332' 187,5' 202,08' ОКЛЕЙКА СТЕН СТЕКЛОТКАНЬЮ*
196  196        Е34-333' 61,5' 205,68' ТО ЖЕ ПОТОЛКОВ*
197  197        Е34-345' 187,5' 452,92' ОБЛИЦОВКА ПЕРФОРИРОВАННЫМИ АЛЮМИНИЕВЫМИ ЛИСТАМИ СТЕН*
198  198        Е34-355' 61,5' 492,92' ТО ЖЕ,ПОТОЛКОВ*
199  199        Б*
200  200        Р СТЕНЫ*
201  201        Е8-140(А2=131,21)' 1219,2' ' КЛАДКА СТЕН НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ МЕЛКИХ ЯЧЕИСТОБЕТОННЫХ БЛОКОВ
                        ' М3*
202  202        Е7-585(А2=35,98)' 16*
203  203        Е7-597(А2=49,77)' 32*
204  204        ТЦММ Ч.4#СТР,133 П.318(=1)' 101,24' 227,2' СТ-ТЬ ДИАФРАГМ ЖЕСТКОСТИ ИЗ БЕТОНА М300' М3*
205  205        С147-3' 3720,36' 44*
206  206        С147-6' 1440,78' 57*
207  207        С147-24' 3669,36' 73*
208  208        Е7-446(А2=0,17)' 344*
209  209        608-76#ЦММ П.117' 10,09' 233*
210  210        С147-3' 87' 44*
211  211        С147-15' 180' 57*
212  212        Е6-170(А2=110,91)' 8*
213  213        С124-9' 0,93' 510*
214  214        С124-43' 0,09' 463' АРМАТУРА А1*
215  215        Е7-660(А2=1,09)' 59' ' УСТАНОВКА ЦОКОЛЬНЫХ ЭКРАНОВ*
216  216        608-92389#ЦММ П.351' 285,81' 27,10' НАВЕСНЫЕ ЦОКОЛЬНЫЕ ЭКРАНЫ*
217  217        608-0153' 1778' 0,96' ОКРАСКА ФАСАДОВ ЦЕМЕНТНО-ЛАТЕКСНЫМИ КРАСКАМИ' М2*
218  218        Р КАРКАС*
219  219        Е7-408(А2=4,54)' 5*
220  220        Е7-411(А2=4,40)' 3*
221  221        Е7-414(А2=4,40)' 84*
222  222        ТЦММ Ч.4#СТР,101 П.112(=1)' 2,4' 233' СТ-ТЬ КОЛОНН М-300' М3*
223  223        ТО ЖЕ П.113(=1)' 51,15' 244' ТО ЖЕ С КОНСОЛЯМИ НА 1 СТОРОНУ' М3*
```

214-1-522м 91

```
224   224   ТТО ЖЕ П.114(=1)' 29,78' 252' ТО ЖЕ С КОНСОЛЯМИ НА 2 СТОРОНЫ' М3*
225   225   ТТО ЖЕ П.113(=1)' 35,36' 244+2,2' ТО ЖЕ М350 С КОНСОЛЯМИ НА 1 СТОРОНУ' М3*
226   226   ТТО ЖЕ Т.Ч.#ТАБ.3 П.114(=1)' 35,97' 252+2,2' ТО ЖЕ С КОНСОЛЯМИ НА 2 СТОРОНЫ' М3*
227   227   С147-1' 1096,81' 40*
228   228   С147-3' 9663,62' 44*
229   229   С147-24' 5037,93' 73*
230   230   Е7-431(А2=0,48)' 16*
231   231   Е7-434(А2=0,80)' 106*
232   232   Е7-437(А2=11,20)' 126*
233   233   ТЦММ Ч.4#СТР.108 Г.153(=1)' 47,26' 237' СТ-ТЬ Ж/Б РИГЕЛЕЙ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ИЗ БЕТОНА М300,ДЛИНОЙ ДО 4М' М3*
234   234   ТТО ЖЕ П.155#Т.Ч. ТАБ.3(=1)' 130,92' 244+2,2+4,41' ТО ЖЕ М400 ДЛИНОЙ ДО 6М' М3*
235   235   С147-1' 2505,07' 40*
236   236   С147-3' 11535,66' 44*
237   237   С147-6' 1977,40' 57*
238   238   С147-2' 3153,09' 42' АРМАТУРА КЛАССА АТ5*
239   239   С147-24' 5935,61' 73*
240   240   Е9-94' 5,84' ' МОНТАЖ МЕТ.БАЛОК' Т*
241   241   С121-1955' 5,84' 468' СТ-ТЬ БАЛОК' ТН*
242   242   Р ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ*
243   243   Е7-464(А2=5,55)' 492*
244   244   Е7-470(А2=0,27)' 76*
245   245   608-91056#ЦММ П.320' 683,88' 26,5+6+0,55' + Н/Н 1300КГ/М2,ПРИВ ТОЛЩ 12СМ,ПРОЛЕТ 5,6М*
246   246   608-91056#ЦММ П.320' 383,98' 26,5+6+0,55,2' + ПРИВ ТОЛЩ 13СМ*
247   247   608-91056#ЦММ П.320' 2773,62' 26,5+4,83+0,55' + Н/Н 1100КГ/М2,ПРИВ ТОЛЩ 12СМ,ПРОЛЕТ 5,6М*
248   248   608-91054#ЦММ П.319' 633,84' 19,7+6+0,55.6' + Н/Н 1300КГ/М2 ПРИВ ТОЛЩ 12СМ ПРОЛЕТ 5,6М*
249   249   Е6-181(А2=97,78)' 46*
250   250   Е6-184(А2=98,41)' 4*
251   251   С124-12' 2,75' 583*
252   252   С124-43' 1,25' 463*
253   253   П2#ФОНАРЬ#*
254   254   Е9-112' 0,856*
255   255   С121-1966' 0,766' 1090*
256   256   С126-537' 90' 5,74' СТ-ТЬ АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ' КГ*
257   257   Е15-771' 27,8' 193,92#162,13#7,22#2,17#23,41' ЗАПОЛНЕНИЕ ФОНАРЕЙ СТЕКЛОПАКЕТАМИ ПЛ ДО 2М2' М2' ' 1.104*
258   258   С111-601' 27,8' 4,64' СТ-ТЬ СТЕКЛОПАКЕТОВ' М2*
259   259   Е7-746' 4,77' 178#41,4#23,4#7,19#111,2' ПОДШИВКА А/Ц ЛИСТОВ' 100М2*
260   260   С111-31' 2' 687' СТ-ТЬ ЛИСТОВ*
261   261   С114-115' 0,5' 97,1' ПЛИТЫ МИН.ВАТНЫЕ*
262   262   Е6-173(А2=96,27)' 3,5' ' МОНОЛИТНЫЕ ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ ВЕНТ.КАНАЛОВ*
263   263   С124-43' 0,091' 463' АРМАТУРА ВР1*
264   264   Е11-55(А2=159,23)' 35*
265   265   Р КРОВЛЯ*
266   266   Е12-289' 1887*
267   267   Е12-284' 1887*
268   268   Е12-285' 1887*
269   269   ТДОП К ЦЕН.81#Р.4 П.690(=1)' 377,4' 98,2' СТ-ТЬ М-В М-200 ТОЛЩ 20СМ' М3*
270   270   Е12-288(А2=66,35)' 565,2' ' УКЛОНООБРАЗУЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ КЕРАМЗИТОВОГО ГРАВИЯ ТОЛЩ 30СМ*
271   271   Е12-299(А2=110,86)' 1887*
272   272   Е12-300(А2=6,81)(А1.5)(Р1.5)' 1887' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО 20ММ*
273   273   Е12-130' 1887*
274   274   Е12-280' 448*
275   275   Е7-285' 0,32' ' УСТАНОВКА КОСТЫЛЕЙ*
276   276   Р ЛЕСТНИЦЫ 1-6*
277   277   Е7-511(А2=1,24)' 24*
278   278   Е7-500(А2=0,58)' 6*
279   279   608-92337#ЦММ П.330' 138,35' 37,08*
280   280   608-92335#ЦММ П.329' 10,92' 34,60*
281   281   Е7-669(А2=1,92)' 366' ' УКЛАДКА ПРОСТУПЕЙ*
282   282   608-92339#ЦММ П.332' 562' 9,03*
```

214-1-522м 91

```
ЕТ7-737(=1)' 74,5' 8,77' МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЦ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫМ ПОРУЧНЕМ' М' ! 1,0,61*
Е15-432(А2=28,22)' 105,79' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ОГРАЖДЕНИЙ*
Р ПРОЕМЫ*
П2#ОКНА#*
Е10-74' 75,68*
Е10-75' 279,24*
С122-69' 13,5' 76,3+0,37.5,30' СТ-ТЬ ОРС9-9*
С122-71' 5,08' 65,3+0,37.7,47' ТО ЖЕ ОРС18-7,5А*
С122-72' 18,36' 60,1+0,37.7,34' ТО ЖЕ ОРС18-9А*
С122-75' 5,08' 85,8+0,37.9,59' ТО ЖЕ ОРС18-7,5*
С122-89' 67,98' 54,6+0,37.6,07' ТО ЖЕ ОРС18-12Г*
С122-91' 33,66' 77,0+0,37.9,16' ТО ЖЕ ОРС18-9В*
С122-92' 14,42' 68,1+0,37.7,88' ТО ЖЕ ОРС18-12В*
С122-104' 196,84' 72,3+0,37,9,16' ТО ЖЕ ОРС18-15В;18-15ВН*
Е15-709' 354,92*
С111-417 К=0,5#С111-434' 33' 3,66.0,5+2,55' СТ-ТЬ ПРИБОРОВ ДЛЯ ОДНОСТВОРНЫХ ТРОЙНЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ С ФРАМУГ
ОЙ*
С111-415 К=0,5#С111-432' 18' 2,15.0,5+1,04' ТО ЖЕ ДЛЯ ОДНОСТВОРНЫХ БЛОКОВ ВЫСОТОЙ ДО 1,2М*
С111-416 К=0,5#С111-433' 49' 3,19.0,5+1,56' ТО ЖЕ ВЫСОТОЙ ДО 2,1М*
С111-420 К=0,5#С111-437' 76' 7,23.0,5+4,11' ТО ЖЕ ДЛЯ ДВУСТВОРНЫХ С ФРАМУГОЙ ШИРИНОЙ ДО 2,1М*
Е10-21' 93,52' 3,15' УСТАНОВКА И СТ-ТЬ ИМПОСТОВ*
Е10-103' 263,28*
С122-360' 158' 6,3' СТ-ТЬ ПД16-35-1;ПД10-35-1*
С122-363' 22,4' 7,1' ТО ЖЕ ПД28-35-1*
П2#ДВЕРИ#*
Е10-105' 8,68*
Е10-107' 293,92*
Е10-108' 27,92*
Е10-140' 6,68*
С122-217' 45,57' 34,8' СТ-ТЬ ДГ21-7*
С122-219' 214,0' 30,9' ТО ЖЕ ДГ21-10*
С122-222' 27,7' 18,5' ТО ЖЕ ДО24-12*
С122-225' 27,92' 20,6' ТО ЖЕ ДО24-15*
С122-267' 15,03' 59,7' ТО ЖЕ ДС19-9*
Е15-734' 28,74*
С111-446-1' 6' 12,10*
С111-448-1' 153' 6,62*
С111-449-1' 8' 6,92*
Е10-94' 2,25' ' УСТАНОВКА ФРАМУГ*
С122-191' 2,25' 9,7' СТ-ТЬ ФРАМУГ ФВА15-15*
Е10-87' 1*
Е15-705' 2,25' ' ОСТЕКЛЕНИЕ ФРАМУГ*
С111-395' 1' 1,51' СТ-ТЬ ФРАМУЖНОГО ПРИБОРА*
Р ПОЛЬ*
П2#ДЕТАЛЬ 184#*
Е11-67(А2=263,75)' 10,4*
Е11-68(А2=40,34)(А1.2)(Р1.2)(ВП)' 10,4' ' ВЫЧЕСТЬ 10ММ*
Е11-55(А2=159,23)' 10,4*
Е11-56(А2=37,74)(А1.4)(Р1.4)' 10,4' ' ДОБАВИТЬ ДО ТОЛЩ 40ММ*
Е11-52' 10,4*
С114-122' 1,04' 21,7*
Е11-18' 10,4*
П2#ДЕТАЛЬ 181#*
Е11-135(А2=536,88)' 237,2*
Е11-55(А2=159,23)' 237,2*
Е11-18' 237,2*
Е11-19' 237,2*
Е11-55(А2=159,23)' 237,2*
Е11-56(А2=37,74)(А1.4)(Р1.4)' 237,2' ' ДОБАВИТЬ ДО ТОЛЩ 40ММ*
```

214-1-522м91

```
341   341   E11-52' 237,2*
342   342   C114-122' 23,72' 21,7*
343   343   П2#ДЕТАЛЬ 175#*
344   344   E11-135(A2=536,88)' 57,2*
345   345   E11-55(A2=159,23)' 57,2*
346   346   E11-56(A2=37,74)(A1.1)(P1.1)(ВП)' 57,2' ' ВЫЧЕСТЬ ДО ТОЛЩ 15ММ*
347   347   E11-52' 57,2*
348   348   C114-122' 5,72' 21,7*
349   349   П2#ДЕТАЛЬ 152#*
350   350   E11-209' 426*
351   351   E11-55(A2=159,23)' 426*
352   352   E11-56(A2=37,74)(A1.4)(P1.4)' 426' ' ДОБАВИТЬ ДО ТОЛЩ 40ММ*
353   353   E11-52' 426*
354   354   C114-122' 42,6' 21,7*
355   355   E11-18' 426*
356   356   П2#ДЕТАЛЬ 141#*
357   357   E11-71(A2=109,99)' 7,6*
358   358   ТЦММ Ч4#П60(=1)' 0,16' 78,5' СТ-ТЬ Р-РА ДЕКОРАТИВНОГО С КАМЕННОЙ КРОШКОЙ' М3*
359   359   E11-57(A2=169,68)' 7,6*
360   360   E11-58(A2=40,34)(A1.4)(P1.4)' 7,6' ' ДОБАВИТЬ ДО ТОЛЩ 40ММ*
361   361   П2#ДЕТАЛЬ 140#*
362   362   E11-67(A2=263,75)' 21,4*
363   363   E11-68(A2=40,34)(A1.2)(P1.2)(ВП)' 21,4' ' ВЫЧЕСТЬ ДО ТОЛЩ 10ММ*
364   364   П2#ДЕТАЛЬ 127#*
365   365   E11-135(A2=536,88)' 202*
366   366   E11-55(A2=159,23)' 202*
367   367   E11-18' 202*
368   368   E11-19' 202*
369   369   E11-55(A2=159,23)' 202*
370   370   П2#ДЕТАЛЬ 51#*
371   371   E11-209' 1570*
372   372   П2#ДЕТАЛЬ П-1А#*
373   373   E11-55(A2=159,23)' 15,2*
374   374   E11-67(A2=263,75)' 15,2*
375   375   E11-68(A2=40,34)(A1.6)(P1.6)' 15,2' ' ДОБАВИТЬ ДО ТОЛЩ 60ММ*
376   376   E11-18' 15,2*
377   377   E11-53' 15,2*
378   378   C111-316' 15,2' 244' СТ-ТЬ ДСП ТОЛЩ 16ММ' 100М2*
379   379   E11-52' 15,2*
380   380   C114-122' 1,06' 21,7*
381   381   П2#ДЕТАЛЬ П-1Б#*
382   382   E11-135(A2=536,88)' 19,4*
383   383   E11-18' 19,4*
384   384   E11-67(A2=263,75)' 19,4*
385   385   E11-68(A2=40,34)(A1.6)(P1.6)' 19,4' ' ДОБАВИТЬ ДО ТОЛЩ 60ММ*
386   386   E11-18' 19,4*
387   387   E11-53' 19,4*
388   388   C111-316' 19,4' 244' СТ-ТЬ ДСП ТОЛЩ 16ММ' 100М2*
389   389   E11-52' 19,4*
390   390   C114-122' 1,36' 21,7*
391   391   П2#ДЕТАЛЬ П-1В#*
392   392   E11-135(A2=536,88)' 16,7*
393   393   E11-57(A2=169,68)' 16,7*
394   394   E11-58(A2=40,34)(A1.8)(P1.8)' 16,7' ' ДОБАВИТЬ ДО ТОЛЩ 60ММ*
395   395   E11-18' 16,7*
396   396   E11-53' 16,7*
397   397   C111-316' 16,7' 244' СТ-ТЬ ДСП ТОЛЩ 16ММ' 100М2*
398   398   E11-52' 16,7*
399   399   C114-122' 1,17' 21,7*
```

214-1-522т·91

```
400   400   П2#ДЕТАЛЬ П-2А#*
401   401   Е11-209' 654,2*
402   402   Е11-57(А2=169,68)' 654,2*
403   403   Е11-58(А2=40,34)(А1.1)(Р1.1)(ВП)' 654,2' ' ВЫЧЕСТЬ 5ММ*
404   404   Е11-53' 654,2*
405   405   С111-701' 654,2' 1,33' СТ-ТЬ ДВП ТОЛЩ 25ММ' М2*
406   406   Е11-50(А2=53,13)' 35,32*
407   407   Е12-287(А2=95,68)' 32,71' ' УТЕПЛИТЕЛЬ ИЗ ПЕНОПЛАСТА*
408   408   П2#ДЕТАЛЬ П-2Б#*
409   409   Е11-135(А2=536,88)' 47,5*
410   410   Е11-18' 47,5*
411   411   Е11-53' 47,5*
412   412   С111-701' 47,5' 1,33' СТ-ТЬ ДВП ТОЛЩ 25ММ' М2*
413   413   Е11-50(А2=53,13)' 2,58*
414   414   Е12-287(А2=95,68)' 2,38' ' УТЕПЛИТЕЛЬ ИЗ ПЕНОПЛАСТА*
415   415   П2#ДЕТАЛЬ 41,П-3#*
416   416   Е11-188(А2=14,7)' 197*
417   417   Е11-47' 197*
418   418   Е11-55(А2=159,23)' 197*
419   419   Е11-56(А2=37,74)(А1.4)(Р1.4)' 197' ' ДОБАВИТЬ ДО ТОЛЩ 40ММ*
420   420   Е11-18' 197*
421   421   Е11-53' 197*
422   422   С111-319' 197' 263' СТ-ТЬ ДСП ТОЛЩ 25ММ' 100М2*
423   423   Р ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА*
424   424   Е15-275' 8682*
425   425   Е15-276' 3702,11*
426   426   Е15-505' 4754,17*
427   427   Е15-511' 1460,81*
428   428   Е15-568' 64,8*
429   429   Е15-82' 1101,1*
430   430   Е15-508' 3702,11*
431   431   П2#СТЕНЫ И ПОТОЛКИ ЗАЛОВ ПО ДЕТАЛИ АО-3#*
432   432   Е34-318' 211,32' 351,98' КАРКАС СТЕН ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ БРУСКОВ*
433   433   Е34-324' 193,06' 400,27' ТО ЖЕ ПОТОЛКОВ*
434   434   Е26-31' 4,64' 46,28' ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ*
435   435   Е26-36' 4,25' 8,2' ТО ЖЕ ПОТОЛКОВ*
436   436   С114-135' 4,24' 50,6' СТ-ТЬ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ ПЛИТ*
437   437   Е15-325' 211,32*
438   438   Е34-359' 193,06' 127,86' ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКА ПЛИТАМИ АГШ*
439   439   С111-15#ПРИМ' 773' 64,2' СТ-ТЬ ПЛИТ АГШ' 100ШТ*
440   440   П2#СТЕНЫ И ПОТОЛКИ ВЕНТКАМЕР ПО ДЕТАЛИ АО-1#*
441   441   Е10-28' 0,50' ' ОБРЕШЕТКА ИЗ БРУСКОВ ДЛЯ УСТР-ВА КАРКАСА*
442   442   Е34-328' 34,8*
443   443   Е34-331' 15,2*
444   444   Е15-614' 50' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА СЕТКИ*
445   445   Е26-50' 50' 1,53' СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ*
446   446   Е34-332' 34,8' 202,08' ОКЛЕЙКА СТЕН СТЕКЛОТКАНЬЮ*
447   447   Е34-333' 15,2' 205,68' ТО ЖЕ, ПОТОЛКОВ*
448   448   П2#ПОТОЛКИ МЕД.КОМНАТЫ И ПАЛАТЫ ПО ДЕТАЛИ АО-4#*
449   449   Е10-28' 0,23' ' ОБРЕШЕТКА ИЗ БРУСКОВ*
450   450   Е26-36' 0,34' 8,2' ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ПОТОЛКОВ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ*
451   451   С114-135' 0,34' 50,6' СТ-ТЬ СВ.ПЛИТ*
452   452   Е34-354' 15,5*
453   453   С111-249' 15,5' 1,53' СТ-ТЬ ЛИСТОВ СУХОЙ ШТУКАТУРКИ*
454   454   Р РАЗНЫЕ РАБОТЫ*
455   455   П2#ВАННА БАССЕЙНА#*
456   456   Е6-177(А2=108,58)' 27,1' ' УСТР-ВО МОНОЛИТНОЙ Ж/Б ВАННЫ ИЗ БЕТОНА М300*
457   457   ТЦИМ П.7,5 Р.1(=1)' 27,1' (84,6-72,6).1,015' ДОБАВЛЯЕТСЯ НА РАЗНИЦУ В СТ-ТИ БЕТОНА' М3*
458   458   С124-10' 0,36' 608*
```

214-1-522 т 91

```
459   459   С124-12' 0,484' 583*
460   460   С124-43' 0,034' 463' АРМАТУРА ВР1' Т*
461   461   Е6-83' 0,188' ' ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ*
462   462   С121-1973' 0,1' 815' РЕШЕТКИ ПЕРЕЛИВНОГО БОРТИКА*
463   463   Е6-83' 0,139' ' РАЗНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ*
464   464   Е9-46' 0,06*
465   465   С121-1976' 0,06' 600' ЛЕСТНИЦА СПУСКА В ВАННУ*
466   466   Е6-173(А2=96,27)' 4,28' ' МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ПЕРЕКРЫТИЙ*
467   467   С124-10' 0,034' 608*
468   468   С124-12' 0,06' 583*
469   469   С124-43' 0,052' 463' АРМАТУРА ВР1*
470   470   Е26-34(А2=39,73)' 18' ' УТЕПЛЕНИЕ ВАННЫ СНИЗУ ПЛИТАМИ МИН.ВАТНЫМИ ТОЛЩ 200ММ*
471   471   С114-135' 17,64' ' СТ-ТЬ ПЛИТ*
472   472   Е26-48' 90*
473   473   Е15-229(А2=474,53)' 90*
474   474   Е11-55(А2=159,23)' 113*
475   475   Е11-47' 113*
476   476   Е11-48(А1.13)(Р1.13)' 113' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ТОЛЩ 15ММ*
477   477   Е11-57(А2=169,63)' 113*
478   478   Е11-58(А2=40,34)(А1.5)(Р1.5)' 113' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ТОЛЩ 45ММ*
479   479   Е6-86(А2=9,29)' 113' ' СЕТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ*
480   480   С124-18' 5,02' 506' СТ-ТЬ АРМАТУРЫ А3*
481   481   Е6-247(А2=1,77)' 113*
482   482   Е6-249(А2=0,34)(А1.2)(Р1.2)' 113*
483   483   Е15-79(А2=533,3)' 113' ' ОБЛИЦОВКА СТЕН, ПОЛА И БОРТИКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ*
484   484   П2#ВАННЫ НОЖНЫЕ ВН1(2ШТ)#*
485   485   Е6-19(А2=82,03)' 0,22' ' УСТР-ВО ВАННЫ МОНОЛИТНОЙ Ж/Б*
486   486   С124-3' 0,01' 482*
487   487   Е15-79(А2=533,3)' 3,16' ' ОБЛИЦОВКА СТЕН, БОРТИКА, ПОЛА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ*
488   488   Е13-225(А2=1,18)' 3,6*
489   489   Е11-55(А2=159,23)' 3,6*
490   490   Е11-56(А2=37,74)(А1.2)(Р2.2)' 3,6*
491   491   Е11-50(А2=53,13)' 0,36*
492   492   П2#ВЕНТКАМЕРА#*
493   493   Е6-173(А2=96,27)' 15,97*
494   494   С124-43' 0,41' 463' АРМАТУРНАЯ СЕТКА ВР1*
495   495   Е6-82' 0,762' ' ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМОВ МЕТ.УГОЛКАМИ*
496   496   Е7-446(А2=0,17)' 222*
497   497   608-76#ЦММ П,117' 19,76' 233*
498   498   С147-3' 457' 44*
499   499   С147-15' 148,7' 57*
500   500   К' КУЛЕШОВА#БЕЗРУКОВА' ' *
```

214-1-522т 91

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

АС

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ				
1.	ДОП К ЦЕН.61 Р.4 П.690		-СТ-ТЬ М-В М-200 ТОЛЩ 20СМ	М3		377,40	
2.	ССЦ 44 П331		-СТ-ТЬ СТУПЕНЕЙ	МП		69,30	
3.	ТС ЖЕ П.113		-ТО ЖЕ С КОНСОЛЯМИ НА 1 СТОРОНУ	М3		283,18	
4.	ДУУ Р5 П29		-СТ-ТЬ ГРУНТОВОГО Р-РА	М3		444,86	
5.	608-76 ЦММ П.117		-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3			29,85	
6.	608-0153		-ОКРАСКА ФАСАДОВ ЦЕМЕНТНО-ЛАТЕКСНЫМИ КРАСКАМИ	М2		1778,00	
7.	608-711 ЦММ П.122		-СТ-ТЬ ПОДКОЛОННИКОВ			142,11	
8.	608-7157 ЦММ П.160		- ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЬЮ ДЛИНОЙ ДО 6,0М ДО 1,5М3 ЦОКОЛЬНЫЕ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА М250	М3		20,48	
9.	608-7166 ЦММ П.163		- ДВУТАВРОВЫЕ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 9М ДО 1,5М3	М3		46,79	
10.	608-7293 ЦММ П.126-1		-СТ-ТЬ СВАЙ СМТ6-32	М3		1908,00	
11.	608-91054 ЦММ П.319		- Н/Н 1300КГ/М2 ПРИВ ТОЛЩ 12СМ ПРОЛЕТ 5,6М	М2		633,84	
12.	608-91056 ЦММ П.320		-СТ-ТЬ ПЛИТ ПК56,12-8АТС,Н/Н 1100КГ/М2,ПРОЛЕТ 5,6М,ПРИВ.ТОЛЩ 12СМ	М2		4883,11	
13.	608-92157		-ПЛИТЫ СПК48.12-11АТУ,ПРИВ.ТОЛЩ НАРУЖНОГО СЛОЯ 5СМ,СРЕДНИМ СЛОЕМ ИЗ ПЛИТ МИН.ВАТНЫХ Н/Н 175КГ/М2	М2		180,80	
14.	608-92335 ЦММ П.329		-ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ С БЕТОННЫМ ПОЛОМ,НЕ ТРЕБУЮЩИМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ	М2		10,92	
15.	608-92337 ЦММ П.330		-ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ С ПОЛУПЛОЩАДКАМИ С БЕТОННЫМИ СТУПЕНЯМИ И ПОЛОМ,НЕ ТРЕБУЮЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ	М2		138,35	
16.	608-92339 ЦММ П.332		-ПРОСТУПИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ, НЕ ТРЕБУЮЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ ШИРИНОЙ ДО 45СМ	М		542,00	
17.	608-92389 ЦММ П.351		-НАВЕСНЫЕ ЦОКОЛЬНЫЕ ЭКРАНЫ	М2		285,81	
18.	С111-15		-СТ-ТЬ ПЛИТ АГШ	100ШТ		7,73	

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИМ						
19.	С111-31		-СТ-ТЬ ЛИСТОВ	100ШТ		0,02	
20.	С111-249		-СТ-ТЬ СУХОЙ ШТУКАТУРКИ	М2		99,73	
21.	С111-316		-СТ-ТЬ АСП ТОЛЩ 16ММ	100М2		1,13	
22.	С111-319		-СТ-ТЬ АСП ТОЛЩ 25ММ	100М2		1,97	
23.	С111-395		-СТ-ТЬ ФРАМУЖНОГО ПРИБОРА	ШТ		1,00	
24.	С111-406 К=0,5 С111-424		-СТ-ТЬ ПРИБОРОВ ДЛЯ ОРС9-9	ШТ		40,00	
25.	С111-415 К=0,5 С111-432		-ТО ЖЕ ДЛЯ ОДНОСТВОРНЫХ БЛОКОВ ВЫСОТОЙ ДО 1,2М	КОМПЛ		18,00	
26.	С111-416 К=0,5 С111-443		-СТ-ТЬ ПРИБОРОВ ДЛЯ ОРС18-9А	ШТ		31,00	
27.	С111-417 К=0,5 С111-434		-СТ-ТЬ ПРИБОРОВ ДЛЯ ОДНОСТВОРНЫХ ТРОЙНЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ С ФРАМУГОЙ	КОМПЛ		33,00	
28.	С111-420 К=0,5 С111-437		-ТО ЖЕ ДЛЯ ДВУСТВОРНЫХ С ФРАМУГОЙ ШИРИНОЙ ДО 2,1М	КОМПЛ		76,00	
29.	С111-446-1		-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ В ЗДАНИЕ	КОМПЛ		23,00	
30.	С111-447-1		-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ ДВУХПОЛЬНЫХ В ЗДАНИЕ	КОМПЛ		24,00	
31.	С111-448-1		-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ	КОМПЛ		153,00	
32.	С111-449-1		-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ ДВУХПОЛЬНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ	КОМПЛ		8,00	
33.	С111-601		-СТ-ТЬ СТЕКЛОПАКЕТОВ	М2		27,80	
34.	С111-701		-СТ-ТЬ ДВП ТОЛЩ 25ММ	М2		701,70	
35.	С114-115		-ПЛИТЫ МИН.ВАТНЫЕ	М3		0,50	
36.	С114-122		-ПЛИТЫ МЯГКИЕ И МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-50,75ГОСТ 9573-72	М3		237,59	
37.	С114-135		-СТ-ТЬ МАТОВ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА	М3		23,82	
38.	С121-1955		-СТ-ТЬ БАЛОК	ТН		5,84	
39.	С121-1968		-ВИТРАЖИ И ПЕРЕПЛЕТЫ ИЗ ПРОФИЛЬНЫХ ТРУБ,С ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ,УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНОЙ И ПРИБОРАМИ ДЛЯ РУЧНОГО ОТКРЫВАНИЯ Т	Т		0,77	
40.	С121-1973		-РЕШЕТКИ ПЕРЕЛИВНОГО БОРТИКА	Т		0,10	
41.	С121-1976		-ЛЕСТНИЦА СПУСКА В ВАННУ	Т		0,06	
42.	С122-69		-ТО ЖЕ ОРС9-9	М2		43,50	
43.	С122-71		-ТО ЖЕ ОРС18-7,5А	М2		5,08	
44.	С122-72		-ТО ЖЕ ОРС18-9А	М2		18,36	
45.	С122-75		-ТО ЖЕ ОРС18-7,5	М2		5,08	
46.	С122-88		-СТ-ТЬ ОРС18-9А	М2		3,06	
47.	С122-89		-ТО ЖЕ ОРС18-12Г	М2		67,98	
48.	С122-91		-ТО ЖЕ ОРС18-9В	М2		33,66	
49.	С122-92		-ТО ЖЕ ОРС18-12В	М2		14,42	
50.	С122-104		-ТО ЖЕ ОРС18-15В,18-15ВН	М2		196,84	
51.	С122-191		-СТ-ТЬ ФРАМУГ ФВА15-15	М2		2,25	

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
52.С122-217			-СТ-ТЬ АГ21-7	М2		45,87	
53.С122-219			-ТО ЖЕ АГ21-10	М2		214,00	
54.С122-222			-ТО ЖЕ АО24-12	М2		87,70	
55.С122-225			-ТО ЖЕ АО24-15	М2		27,92	
56.С122-253			-ТО ЖЕ АН21-15А;АН24-15А	М2		59,76	
57.С122-255			-ТО ЖЕ АН21-10А	М2		16,40	
58.С122-267			-СТ-ТЬ АС19-9	М2		30,06	
59.С122-268			-ТО ЖЕ АС21-13	М2		10,64	
60.С122-270			-ТО ЖЕ АЛ13-10	М2		2,60	
61.С122-360			-СТ-ТЬ ПД10-35-1	М		171,00	
62.С122-363			-ТО ЖЕ ПД28-35-1	М		22,40	
63.С124-3			-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т		13,86	
64.С124-7			-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т		0,54	
65.С124-9			-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т		3,12	
66.С124-10			-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т		2,02	
67.С124-12			-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т		4,62	
68.С124-18			-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т		7,18	
69.С124-43			-АРМАТУРА ВР1	Т		4,96	
70.С126-537			-СТ-ТЬ АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ	КГ		90,00	
71.С130-1474			-СТ-ТЬ ЖАЛЮЗИЙНОЙ РЕШЕТКИ РЖ-1	ШТ		3,24	
72.С147-1			-АРМАТУРА А-1	100КГ		50,85	
73.С147-2			-АРМАТУРА КЛАССА АТ5	100КГ		31,53	
74.С147-3			-АРМАТУРА А-3В	100КГ		426,49	
75.С147-6			-АРМАТУРА АТ-5	100КГ		34,17	
76.С147-15			-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ		11,00	
77.С147-24			-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ		157,13	
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП				
			ЗАТРАТЫ ТРУДА				
78.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч		68968,00	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ				
79.		147	-АППАРАТЫ ПЕСКОСТРУЙНЫЕ	МАШ.-Ч		18,08	
80.		405	-КОМПЛЕКТЫ ОБОРУДОВАНИЯ УДАРНО-КАНАТНОГО БУРЕНИЯ	МАШ.-Ч		1354,68	
81.		451	-КРАНЫ БАШЕННЫЕ 5,5-8Т	МАШ.-Ч		465,89	
82.		461	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 15Т	МАШ.-Ч		53,51	
83.		463	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 25Т	МАШ.-Ч		43,53	
84.		465	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 40Т	МАШ.-Ч		11,16	
85.		484	-КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ 30Т	МАШ.-Ч		6,25	
86.		532	-КРАНЫ ТРУБОУКЛАДЧИКИ 12Т ДЛЯ ТРУБ Д ДО	МАШ.-Ч		56,26	

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
			250-500ММ				
87.		543	-КРАНЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДО 10Т	МАШ.-Ч		0,19	
88.		546	-КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 4Т	МАШ.-Ч		95,06	
89.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ		4815,67	
90.		729	-РАСТВОРОМЕШАЛКИ 80Л	МАШ.-Ч		7,50	
91.		735	-РАСТВОРОНАСОСЫ 1М3/ЧАС	МАШ.-Ч		5,54	
92.		892	-ЦЕМЕНТ-ПУШКА	МАШ.-Ч		13,19	
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ				
93.		2008	-АММОНИЙ СЕРНОКИСЛЫЙ	КГ		105,14	
94.		2009	-АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ	КГ		105,14	
95.		2020	-АСБЕСТ	Т		4,16	
96.		2022	-АСБЕСТ КОРОТКОВОЛОКНИСТЫЙ	КГ		0,72	
97.		2035	-АЛЕБАСТР	КГ		118,26	
98.		2050	-БЕНЗИН	КГ		0,11	
99.		2054	-БИТУМ	Т		33,21	
100.		2057	-БИТУМ БН-1У	Т		4,38	
101.		2072	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ		560,04	
102.		2098	-БРУСКИ И БРУСЬЯ ХВ.75ММ И БОЛЕЕ	М3		14,65	
103.		2103	-БРУСКИ ЗС.50-60ММ	М3		1,73	
104.		2105	-БРУСКИ ЗС.50Х50ММ	М3		4,25	
105.		2174	-ВОРЛОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ	М2		82,18	
106.		2195	-ГВОЗДИ	КГ		1097,74	
107.		2210	-ГИПС-АЛЕБАСТР	Т		2,99	
108.		2231	-ГРУНТОВКА БИТУМНАЯ	Т		2,49	
109.		2234	-ГРУНТОВКА МАСЛЯНАЯ	КГ		4,86	
110.		2259	-ДОСКИ ХС.13-16ММ	М3		0,04	
111.		2261	-ДОСКИ ХС.25-32ММ	М3		1,93	
112.		2262	-ДОСКИ ХС.40ММ И БОЛЕЕ	М3		7,45	
113.		2265	-ДОСКИ ЗС.25-35ММ	М3		1,92	
114.		2266	-ДОСКИ ЗС 40ММ	М3		4,98	
115.		2270	-ДОСКИ 4С.40ММ И БОЛЕЕ	М3		0,01	
116.		2279	-ДОСКИ ПАРКЕТНЫЕ	М2		206,85	
117.		2299	-ДРОВА	М3		4,10	
118.		2300	-ДЮРАЛЮМИН 1ММ	Т		0,70	
119.		2334	-ЗАМАЗКА МЕЛОВАЯ	КГ		367,40	
120.		2353	-ИЗВЕСТЬ НЕГАШЕНАЯ	Т		0,77	
121.		2366	-ИЗОЛ	М2		4042,74	
122.		2390	-КРАСКИ СУХИЕ	КГ		1170,41	
123.		2512	-КЛЕЙ НР 88	КГ		130,05	
124.		2516	-КЛЕЙ РАЗНЫЙ	КГ		1353,34	
125.		2545	-КРАСКИ СИЛИКАТНЫЕ	КГ		460,72	
126.		2546	-КРАСКИ ТЕРТЫЕ	КГ		0,43	
127.		2576	-ЛАК ХС-76	КГ		303,28	
128.		2619	-ЛИНОЛЕУМ АЛКИДНЫЙ	М2		2717,58	
129.		2636	-ЛИСТЫ СУХОЙ ШТУКАТУРКИ	М2		563,39	

П.Н.	КОД СКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
130.		2670	-МАСТИКА БИТУМНАЯ	Т		1,06	
131.		2674	-МАСТИКА БИТУМИНОЛЬ	Т		17,33	
132.		2691	-МЕЛ	КГ		112,00	
133.		2729	-НАПОЛНИТЕЛЬ	КГ		11,63	
134.		2732	-НАТРИЯ КРЕМНЕФТОРИСТЫЙ	КГ		16,17	
135.		2751	-ОЛИФА	КГ		29,17	
136.		2777	-ПАКЛЯ СМОЛЯНАЯ	КГ		862,53	
137.		2784	-ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	КГ		44,18	
138.		2797	-ПЕРЕРНОЙ	Т		6,92	
139.		2863	-ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ	М2		1101,10	
140.		2867	-ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ МЕТЛАХСКИЕ	М2		591,59	
141.		2870	-ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ РЯДОВЫЕ	М2		116,16	
142.		2876	-МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПЛИТЫ	М3		35,81	
143.		2897	-ПОКОВКИ	КГ		185,79	
144.		2936	-ПРОВОЛОКА РАЗНАЯ	КГ		27,11	
145.		2957	-ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ КРУГЛЫЕ	Т		0,03	
146.		3022	-РУБЕРОИД РМ-350	М2		10929,87	
147.		3045	-СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПЛЕТЕНЫЕ	М2		192,69	
148.		3062	-СМОЛА КАМЕНОУГОЛЬНАЯ	КГ		16,39	
149.		3080	-СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ	Т		2,41	
150.		3108	-СТЕКЛО МАТОВОЕ	М2		30,46	
151.		3113	-СТЕКЛО ОКОННОЕ 3 ММ	М2		940,68	
152.		3114	-СТЕКЛО ОКОННОЕ 4 ММ	М2		12,04	
153.		3123	-СТЕКЛОТКАНЬ	М2		369,09	
154.		3176	-ТКАНЬ /СЕРПЯНКА И ДР./	М2		52,99	
155.		3177	-ТОЛЬ	М2		580,79	
156.		3333	-ШПАКЛЕВКА КУПОРОСНАЯ	КГ		71,94	
157.		3334	-ШПАКЛЕВКА МАСЛЯНАЯ	КГ		33,05	
158.		3352	-ШУРУПЫ	КГ		33,06	
159.		3387	-ЭЛЕКТРОДЫ	КГ		1374,47	
160.		3406	-ЭМУЛЬСИЯ ПВА	КГ		46,46	
161.		4001	-АРМАТУРА А-1	Т		0,59	
162.		4003	-АРМАТУРА А-3	Т		0,32	
163.		4016	-ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	Т		0,33	
164.		4370	-ЩИТЫ ОПАЛУБКИ	М2		131,99	
165.		4751	-НАЛИЧНИКИ	М		1937,28	
166.		4801	-ПЛИНТУСЫ	М		3061,59	
167.		5075	-КРОНШТЕЙНЫ	КГ		1933,12	
168.		5184	-СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т		7,52	
169.		6185	-ПЛИТЫ ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫЕ	М2		1031,72	
170.		6189	-ПЛИТЫ ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫЕ 25ММ	М2		701,70	
171.		6195	-ПЛИТЫ ДРЕВЕСНО-СТРУЖЕЧНЫЕ 20ММ	М2		359,05	
172.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ		3432,72	
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ				
173.		8007	-ВОДА	М3		1049,40	

2.14-1-522.м91

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
174.		8065	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 5-10ММ	М3		13,53	
175.		8069	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 5-10ММ	М3		22,83	
176.		8070	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3		169,94	
177.		8071	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	М3		20,79	
178.		8072	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ	М3		76,65	
179.		8077	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 5-10ММ	М3		6,34	
180.		8078	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3		2,30	
181.		8225	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М75	М3		31,79	
182.		8226	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100	М3		67,74	
183.		8227	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М150	М3		84,34	
184.		8228	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М200	М3		4,00	
185.		8229	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М300	М3		0,31	
186.		8231	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М25	М3		134,11	
187.		8248	-РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	М3		17,68	
188.		8249	-РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:2	М3		0,68	
189.		8251	-РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3		87,64	
190.		8256	-РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:3	М3		0,93	
191.		8257	-РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3		0,27	
192.		8511	-ГРАВИЙ КЕРАМЗИТОВЫЙ МАРКИ 400 ФРАКЦИИ 10-20ММ	М3		621,72	
193.		8512	-ГРАВИЙ КЕРАМЗИТОВЫЙ МАРКИ 400 ФРАКЦИИ 20-40ММ	М3		42,09	
194.		8543	-ГРАВИЙ РЯДОВОЙ	М3		20,00	
195.		8566	-ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3		7,68	
196.		9102	-РАСТВОР ДЕКОРАТИВНЫЙ С КАМЕННОЙ КРОШКОЙ ДЛЯ ШТУКАТУРНЫХ РАБОТ	М3		0,36	
197.		9326	-ПЕСОК КВАРЦЕВЫЙ	Т		5,37	

МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
198.		10596	-ОПАЛУБКА ЩИТОВАЯ ДЛЯ БАЛОК	М2		65,18	
199.		10597	-ОПАЛУБКА ЩИТОВАЯ ДЛЯ ПЕРЕКРЫТИЙ	М2		222,74	
200.		10869	-БЕТОН ЛЕГКИЙ КЕРАМЗИТОБЕТОН М-100 КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3		36,50	
201.		10902	-ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ	Т.У.П.		2,58	
202.		10903	-ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ	Т.У.П.		0,05	
203.		11056	-СТЕКЛОПАКЕТЫ	М2		27,80	
204.		11441	-ЦЕМЕНТ 400 ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ	Т		0,14	
205.		11443	-ЦЕМЕНТ 300 ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ	Т		1,66	
206.		11532	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-150 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ	М3		13,53	
207.		11533	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ	М3		36,66	
208.		11538	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ	М3		120,48	
209.		11556	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ И ШВОВ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	М3		9,26	
210.		11558	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-300 ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ И ШВОВ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	М3		8,64	
211.		11567	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН. КОНСТРУКТИВ.ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ ОТ 300 ДО 1000ММ,ПЛИТЫ И СТЕНЫ ТОЛЩИНОЙ ОТ 200 ДО 500ММ	М3		105,34	
212.		11573	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН. КОНСТРУКТИВ.ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ МЕНЕЕ 300ММ,ПЛИТЫ И СТЕНЫ ТОЛЩИНОЙ МЕНЕЕ 200ММ	М3		147,03	
213.		11581	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН. КОНСТРУКТИВ.ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ ОТ 300ММ И БОЛЕЕ ИЛИ ТОЛЩИНОЙ 200ММ И БОЛЕЕ	М3		0,22	
214.		15137	-БИТУМ БН-90/10	КГ		14,54	
215.		15138	-БИТУМ БН-70/30	КГ		10,37	
216.		15324	-ГЕРМИТ	КГ		2,19	
217.		16031	-КЕРОСИН	Т		2,26	
218.		16162	-КОЛЕР МАСЛЯНЫЙ РАЗБЕЛЕННЫЙ	КГ		57,42	
219.		16400	-МАСТИКА УМС	КГ		2,29	
220.		16406	-МОНТАЖНЫЕ МАРКИ	Т		5,20	
221.		16914	-ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ 5-12ММ	Т		0,12	
222.		17100	-СИМАЗИН	КГ		109,45	
223.		17101	-СОВОЛ ПЛАСТИФИКАТОРНЫЙ	КГ		16,17	
224.		17270	-ТАЛЬК	КГ		3955,15	
225.		18002	-ЩИТЫ ОПАЛУБКИ 40ММ	М2		24,80	

214-1-522м 91

НОМЕР ОБЪЕКТА:

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 290 МЕСТ,СТЕНЫ ИЗ МЕЛКИХ БЛОКОВ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ ПО 1 ПРИНЦИПУ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2		3	4	5	6
1.	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ И СЛАНЦЕВЫЕ	Т	02 5600 0000	168	50,31	
2.	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТВЕРДЫХ МАРОК	Т	02 5621 0000	168	4,74	
3.	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА	Т				
4.	ИТОГО ПО КЛАССУ А-3	Т	09 3004 0099	168	,32	
5.	ИТОГО ПО КЛАССУ А-1	Т	09 3009 0099	168	,59	
6.	ИТОГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА	Т	09 3098 0099	168	,91	
7.	ИТОГО СТАЛИ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	09 7309 9091	168	,91	
8.	В.Т.Ч.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	09 7309 9094	168	,91	
9.	ИТОГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА А1	Т	12 9999 0092	168	1,05	
10.	ВСЕГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССАМ А1 И СТ.3	Т	12 9999 0094	168	1,05	
11.	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ	Т				
12.	ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ СТ.3	Т	12 9999 0973	168	4,34	
13.	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ В НАРУТРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	12 9999 0977	168	4,34	
14.	В.Т.Ч.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0979	168	,58	
15.	В.Т.Ч.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ	Т	12 9999 0980	168	,77	
16.	В.Т.Ч.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0981	168	,58	
17.	В.Т.Ч.СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	12 9999 0986	168	2,41	
18.	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА С 38/23	Т	12 9999 0987	168	4,34	
19.	ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,ЛИСТОВОГО	Т	12 9999 0988	168	5,25	

ИНВ.N ПОДЛ.	ПОДПИСЬ,ДАТА	ВЗАМ.ИНВ,N	.АС,ВМ	ЛИСТ
				1

214-1-522тм91

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2		3	4	5	6
	ПРОКАТА,МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ					
20.	В.Т.4.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0990	168	,58	
21.	В.Т.4.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ	Т	12 9999 0991	168	,77	
22.	В.Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0992	168	1,49	
23.	В.Т.4,СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	12 9999 0997	168	2,41	
24.	ВСЕГО ПРИВЕДЕННОЙ СТАЛИ К КЛАССАМ А1 И СТ.3	Т	12 9999 0998	168	5,39	
25.	ВТЧ НА ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ И САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА	Т	12 9999 1105	168	1,93	
26.	ВТЧ НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ	Т	12 9999 1106	168	3,46	
27.	ЭЛЕКТРОДЫ	КГ	12 9999 1200	166	1374,47	
28.			12 9999 8000		1097,74	
29.			12 9999 8040		593,10	
30.			12 9999 8050		192,69	
31.	ПРОКАТ ДЮРАЛЮМИНИЕВЫЙ	Т	18 1200 0000	168	,70	
32.	МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ	КГ				
33.	ГРУНТЫ РАЗНЫЕ	КГ	23 1000 2235	166	2494,86	
34.	ШПАТЛЕВКИ НА ПРИРОДНЫХ СМОЛАХ	КГ	23 1284 0000	166	104,99	
35.	ЛАК ХС-76	КГ	23 1303 2576	166	303,28	
36.	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	КГ	23 1600 0000	166	460,72	
37.	КРАСКИ ГУСТОТЕРТЫЕ И ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	КГ	23 1700 0000	166	5,60	
38.	СЛИФЫ	КГ	23 1800 2751	166	46,97	
39.	ПИГМЕНТЫ	КГ	23 2000 2812	166	1170,41	
40.	БЕЛИЛА	КГ	23 2120 0000	166	34,45	
41.	СРЕДСТВА КЛЕЯЩИЕСЯ	КГ	23 8510 0000	166	1402,09	
42.	КЛЕЙ 88-Н	КГ	25 1311 2512	166	130,05	
43.	ПРОДУКЦИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ И ЛЕСОПИЛЬНО-ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ	М3				
44.	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ КАЧЕСТВЕННЫЕ	М3	53 3100 0000	113	68,85	
45.	ДОСКИ ПАРКЕТНЫЕ	М2	53 6181 0000	55	206,85	
46.	ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫЕ	М3	55 3400 0000	113	7,18	
47.	ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫЕ МЯГКИЕ	М2	55 3610 0000	55	1733,42	
48.	ИТОГО ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ В УСЛОВНОМ КРУГЛОМ ЛЕСЕ	М3	55 9999 0099	113	170,46	
49.	ЩЕБЕНЬ	М3	57 1110 0000	113	352,93	
50.	ГРАВИЙ	М3	57 1120 0000	113	20,00	
51.	ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРИРОДНЫЙ	М3	57 1140 0000	113	796,70	

214-1-522т 91

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2		3	4	5	6
52.	ЗАПОЛНИТЕЛИ ПОРИСТЫЕ	М3	57 1200 0000	113	696,66	
53.	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ	М3	57 1201 0001	113	18,25	
54.	АСБЕСТ	Т	57 2100 0000	168	4,16	
55.	ЦЕМЕНТ	Т				
56.	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ 400	Т	57 3112 0000	168	177,65	
57.	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ 500	Т	57 3113 0000	168	,21	
58.	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ 300	Т	57 3151 0000	168	58,07	
59.	ЦЕМЕНТ ВСЕГО,ПРИВЕДЁННЫЙ К МАРКЕ 400	Т	57 3999 0099	168	230,15	
60.	ВТЧ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	57 3999 0111	168	122,27	
61.	ВТЧ НА РАСТВОРЫ	Т	57 3999 0113	168	106,25	
62.	ВТЧ НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ	Т	57 3999 0114	168	1,63	
63.	ШТУКАТУРКА СУХАЯ ГИПСОВАЯ	М2	57 4213 0000	55	563,39	
64.	МЕЛ ПРИРОДНЫЙ	Т	57 4310 2691	168	,11	
65.	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ	Т	57 4410 0000	168	29,98	
66.	ГИПС (АЛЕБАСТР) СТРОИТЕЛЬНЫЙ	КГ	57 4431 2035	166	3108,26	
67.			57 4510 0010		441,16	
68.			57 4510 0020		36,50	
69.			57 4550 0001		1,20	
70.			57 4550 0002		206,54	
71.			57 4550 0003		221,75	
72.			57 4550 0004		,36	
73.	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ	М2	57 5210 0000	55	1101,10	
74.	ПЛИТКИ ФАСАДНЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ	М2	57 5220 0000	55	116,16	
75.	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ (МЕТЛАХСКИЕ)	М2	57 5240 0000	55	591,59	
76.	ИЗДЕЛИЯ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ	М3	57 6200 0000	113	35,81	
77.	ЛИНОЛЕУМ (РУЛОНЫ И ПЛИТКИ)	М2	57 7100 0000	55	2717,58	
78.	РУБЕРОИД	М2	57 7402 0000	55	10929,87	
79.	ИЗОЛ (КЛЕЕНАЯ ФОЛЬГОИЗОЛ)	М2	57 7403 0000	55	4042,74	
80.	ТОЛЬ КРОВЕЛЬНЫЙ И ТОЛЬ -КОЖА	М2	57 7404 0000	55	580,79	
81.	ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ	1000У.П.	57 8111 0000	732	2,58	
82.	ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ УСИЛЕННОГО ПРОФИЛЯ	1000У.П.	57 8125 0000	732	,05	
83.	СТЕКЛО СТРОИТЕЛЬНОЕ	М2				
84.	СТЕКЛО ОКОННОЕ	М2	59 1120 0000	55	983,18	
85.	СТЕКЛО ПРОФИЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ	М2	59 1310 0000	55	27,80	
86.	ТКАНИ И СЕТКИ СТЕКЛЯННЫЕ	1000М2	59 5201 0000	56	,37	
87.			81 6100 0000		82,18	

214-1-522м 91

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- 1А,1Б,1Г КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПОДРАЙОНЫ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-2

НА ОТОПЛЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 290 МЕСТ

ОСНОВАНИЕ: ОВ,СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 9,930 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2001 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,323 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е18-116	-КОНВЕКТОР ОТОПИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСАЛ-20	717,60	6,44	0,06	4621	222	43	0,54	389
			ЭКМ	0,31	0,02			14	0,03	22
2	С130-1013	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б6БК ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 1МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	88,00	1,13	-	99	-	-	-	-
			ШТ	-	-			-	-	-
3	С130-1014	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б6БК ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 1МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	88,00	1,59	-	140	-	-	-	-
			ШТ	-	-			-	-	-
4	С130-2036	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2, ДИАМЕТРОМ 20ММ	8,00	1,98	-	16	-	-	-	-
			ШТ	-	-			-	-	-
5	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	59,00	1,79	-	106	-	-	-	-
			ШТ	-	-			-	-	-
6	Е16-118	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 80ММ	2,00	30,26	0,49	61	5	1	3,81	8
			ШТ	2,44	0,14			-	0,18	-
7	Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ	22,00	1,34	0,02	29	7	-	0,50	11
			М	0,30	-			-	-	-
8	Е16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ	775,00	1,43	0,02	1108	233	16	0,50	387

214-1-522.М91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20ММ		0,30	-			-	-	-
9	Е16-37	М -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25ММ	28,00	1,59 0,30	0,02 -	45	8	1 -	0,50 -	14 -
10	Е16-38	М -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 32ММ	70,00	1,76 0,30	0,02 -	123	21	1 -	0,50 -	35 -
11	Е16-39	М -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 40ММ	84,00	2,01 0,30	0,02 -	169	25	2 -	0,50 -	42 -
12	Е16-40	М -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 50ММ	97,00	2,46 0,39	0,05 0,02	239	38	5 2	0,61 0,03	60 3
13	Е16-67	М -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	79,00	3,39 0,67	0,09 0,03	268	53	7 2	1,10 0,04	87 3
14	Е16-219	М -ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	10,76	7,52 5,33	- -	81	57	- -	7,37 -	79 -
15	Е16-220	100М -ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	0,79	13,26 5,33	- -	10	4	- -	7,37 -	6 -
16	Е20-696	100М -СТАЛЬНЫЕ КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 100 КГ	1,33	49,92 8,71	0,76 0,21	66	12	1 -	14,04 0,27	19 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			7181	685	77		1137

			РУБ.					18		28
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			7181	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			6061	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	703	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			361	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			14	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			955	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		89
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	172	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			650	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			8786	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1254
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	875	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			8786	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1254
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	875	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
17	Е13-105	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛАКОМ БТ-577: ПЕРВЫЙ СЛОЙ	1,58	7,52	0,38	12	4	-	3,44	5
		100М2		2,24	0,11			-	0,14	-
18	Е26-16	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ	8,20	26,12	0,28	214	98	3	19,71	162
				11,95	0,08			1	0,10	1
		М3								
19	С114-97	-МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ БЕЗ ОБКЛАДОК ГОСТ 21880-76 ТОЛЩИНОЙ 40ММ М-75,100	8,45	27,60	-	233	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
20	Е26-73	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ	4,09	17,82	0,08	73	69	-	30,13	123
		100М2		16,85	0,03			-	0,04	-
21	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, РЕШЕТОК, САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	4,55	83,10	0,04	378	250	-	97,10	442
				54,84	-			-	-	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			910	421	3		732
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ СЕЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			910	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			254	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	422	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			233	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			8	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			149	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	26	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			85	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1144	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		747

214-1-522М91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	448	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			1144	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		747
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	448	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			8091	1106	80		1869
			----					---		---
			РУБ.					19		29
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			910	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			254	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	422	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			233	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			8	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			149	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	26	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			85	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1144	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		747
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	448	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			7181	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			6061	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	703	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			361	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			14	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			955	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		89
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	172	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			650	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			8786	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1254
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	875	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			9930	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2001
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1323	-		-

СОСТАВИЛ КУЛЕШОВА

214-1-522м 91

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 1)

```
  1     1     Э22286' Н9Г1' М' ' 21,2' 2' ' ' ' *
  2     2     Ю' ' 1А,1Б,1Г КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПОДРАЙОНЫ' ' ' ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 290 МЕСТ' РП' ' 1-2' ОТОПЛЕНИЕ' ОВ,СО' ГРИГО
                    РЬЕВ*
  3     3     Н9=1,1' Н10=16,5' Н12=13,3' Н21=2' Н4=1,5' Н5=1,4*
  4     4     Р САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
  5     5     Е18-116' 717,6' ' КОНВЕКТОР ОТОПИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСАЛ-20*
  6     6     С130-1013' 88*
  7     7     С130-1014' 88*
  8     8     С130-2036' 8' 1,98*
  9     9     С130-103' 59*
 10    10     Е16-118' 2*
 11    11     Е16-35' 22*
 12    12     Е16-36' 775*
 13    13     Е16-37' 28*
 14    14     Е16-38' 70*
 15    15     Е16-39' 84*
 16    16     Е16-40' 97*
 17    17     Е16-67' 79*
 18    18     Е16-219' 1076*
 19    19     Е16-220' 79*
 20    20     Е20-696' 133' ' СТАЛЬНЫЕ КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ*
 21    21     Р СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
 22    22     Е13-105' 158*
 23    23     Е26-16' 8,2*
 24    24     С114-97' 8,2.1,03*
 25    25     Е26-73' 409*
 26    26     Е15-614' 455*
 27    27     К' КУЛЕШОВА' ' *
```

214-1-522.91

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР ОТОПЛЕНИЕ

ОВ,СО

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ				
1.	С114-97		-МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ БЕЗ ОБКЛАДОК ГОСТ 21880-76 ТОЛЩИНОЙ 40ММ М-75,100	М3		8,45	
2.	С130-103		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ		59,00	
3.	С130-1013		-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б66К ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 1МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ		88,00	
4.	С130-1014		-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б66К ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 1МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	ШТ		88,00	
5.	С130-2036		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 20ММ	ШТ		8,00	
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП				
			ЗАТРАТЫ ТРУДА				
6.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч		1868,61	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ				
7.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ		44,98	
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ				
8.		2065	-БОЛТЫ И КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ РАЗНЫЕ	КГ		4,00	
9.		2165	-ВОДА	М3		13,76	
10.		4546	-КРАСКИ ТЕРТЫЕ	КГ		0,91	
11.		2599	-ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ	КГ		86,92	
12.		2751	-ОЛИФА	КГ		12,28	
13.		2936	-ПРОВОЛОКА РАЗНАЯ	КГ		21,08	

214-1-522.м91

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
14.		2986	-РАСТВОРИТЕЛЬ	КГ		3,08	
15.		5075	-КРОНШТЕЙНЫ	КГ		133,00	
16.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ		39,87	
17.		6716	-ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНЫЕ	ШТ		2,00	
18.		6834	-КОНВЕКТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ	ЭКМ		717,60	
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ				
19.		11078	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 15ММ	М		22,00	
20.		11079	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 20ММ	М		775,00	
21.		11080	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 25ММ	М		28,00	
22.		11081	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 32ММ	М		70,00	
23.		11082	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 40ММ	М		84,00	
24.		11083	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 50ММ	М		97,00	
25.		11103	-ТРУБЫ СТ.ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ 76Х3,5ММ	М		79,00	
26.		11215	-СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ	М2		34,60	
27.		11263	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ 80ММ	ШТ		4,00	
28.		16162	-КОЛЕР МАСЛЯНЫЙ РАЗБЕЛЕННЫЙ	КГ		111,02	
29.		16205	-ЛАКОСТЕКЛОТКАНЬ	М3		12,46	
30.		16243	-ЛАК БТ-577	КГ		20,54	

214-1-522м 91

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- 1А,1Б,1Г КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПОДРАЙОНЫ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-3

НА ОТОПЛЕНИЕ ПОЛА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 290 МЕСТ

ОСНОВАНИЕ: ОВ,СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 4,145 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1816 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,136 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
		РАЗДЕЛ 1. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕССКИЕ РАБОТЫ													
1	Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	26,00	1,34 0,30	0,02 -	35	8	1 -	0,50 -	13 -					
2	Е16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М	1347,00	1,43 0,30	0,02 -	1926	404	27 -	0,50 -	673 -					
3	Е16-37	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М	47,00	1,59 0,30	0,02 -	75	14	1 -	0,50 -	23 -					
4	Е16-38	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ М	44,00	1,76 0,30	0,02 -	77	13	1 -	0,50 -	22 -					
5	Е16-39	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ М	40,00	2,01 0,30	0,02 -	80	12	1 -	0,50 -	20 -					
6	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	15,04	7,52 5,33	- -	113	80	- -	7,37 -	111 -					

214-1-522м91

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			100М								
7	Е20-696	-СТАЛЬНЫЕ КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ		0,44	49,92	0,76	22	4	-	14,04	6
			100 КГ		8,71	0,21			-	0,27	-
8	С130-1013	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б6БК ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 1МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15		20,00	1,13	-	23	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
			ШТ								
9	С130-2035	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2, ДИАМЕТРОМ 15ММ		2,00	1,71	-	3	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
			ШТ								
10	С130-2036	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2, ДИАМЕТРОМ 20ММ		25,00	1,98	-	49	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
			ШТ								
11	С130-2037	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2, ДИАМЕТРОМ 25ММ		2,00	2,40	-	5	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
			ШТ								
12	С130-2038	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2, ДИАМЕТРОМ 32ММ		2,00	2,95	-	6	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
			ШТ								
13	С130-2039	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2, ДИАМЕТРОМ 40ММ		2,00	4,16	-	8	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
			ШТ								
14	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15		13,00	1,79	-	23	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
			ШТ								
15	Е20-699	-ОПОРЫ НЕПОДВИЖНЫЕ		0,07	49,72	0,42	3	-	-	8,18	1
			100КГ		5,00	0,12			-	0,15	-
16	С130-1349	-СТ-ТЬ ОПОР		20,00	1,39	-	28	-	-	-	-
			ШТ,		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.				2476	535	31		869
			----						---		---
			РУБ.						-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.				2476	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.				1767	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.				-	535	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.				145	-	-		-
	СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -		РУБ.				10	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				330	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		29
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.				-	61	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				224	-	-		-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.				3030	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		898

214-1-522.М91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	596	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			3030	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		898
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	596	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
17	Е13-105	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛАКОМ БТ-577: ПЕРВЫЙ СЛОЙ	0,57	7,52	0,38	4	1	-	3,44	2
		100М2		2,24	0,11			-	0,14	-
18	Е26-16	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ	3,20	26,12	0,28	84	38	1	19,71	63
		М3		11,95	0,08			-	0,10	-
19	С114-97	-МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ БЕЗ ОБКЛАДОК ГОСТ 21880-76 ТОЛЩИНОЙ 40ММ М-75,100	3,30	27,60	-	91	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
20	Е26-73	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ	1,58	17,82	0,08	28	27	-	30,13	48
		100М2		16,85	0,04			-	0,04	-
21	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, РЕШЕТОК, САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	8,17	83,10	0,04	679	448	-	97,10	793
		100М2		54,84	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			886	514	1		906
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			886	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			279	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	514	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			91	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			11	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			147	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	26	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			82	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1115	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		918
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	540	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			1115	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		918
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	540	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			3362	1049	32		1775

214-1-522м 91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			руб.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	руб.			886	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	руб.			279	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	руб.			-	514	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	руб.			91	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	руб.			11	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	руб.			147	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	руб.			-	26	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	руб.			82	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	руб.			1115	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	чел.-ч			-	-	-		918
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	руб.			-	540	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	руб.			2476	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	руб.			1767	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	руб.			-	535	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	руб.			145	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	руб.			10	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	руб.			330	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	руб.			-	61	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	руб.			224	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	руб.			3030	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	чел.-ч			-	-	-		898
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	руб.			-	596	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	руб.			4145	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	чел.-ч			-	-	-		1816
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	руб.			-	1136	-		-

СОСТАВИЛ КУЛЕШОВА

214-1-522.М91

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 3)

```
188     1   Э22285' Н9Г1' М' ' 21,2' 2' ' ' ' *
189     2   Ю' ' 1А,1Б,1Г КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПОДРАЙОНЫ' ' ' ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 290 МЕСТ' РП' ' 1-3' ОТОПЛЕНИЕ ПОЛА' ОВ,СО'
                ГРИГОРЬЕВ*
190     3   Н9=1,1' Н10=16,5' Н12=13,3' Н21=2' Н4=1,5' Н5=1,4*
191     4   Р САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕССКИЕ РАБОТЫ*
192     5   Е16-35' 26*
193     6   Е16-36' 1347*
194     7   Е16-37' 47*
195     8   Е16-38' 44*
196     9   Е16-39' 40*
197    10   Е16-219' 1504*
198    11   Е20-696' 44' ' СТАЛЬНЫЕ КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ*
199    12   С130-1013' 20*
200    13   С130-2035' 2' 1,71*
201    14   С130-2036' 25' 1,98*
202    15   С130-2037' 2' 2,4*
203    16   С130-2038' 2' 2,95*
204    17   С130-2039' 2' 4,16*
205    18   С130-103' 13*
206    19   Е20-699' 6,7' ' ОПОРЫ НЕПОДВИЖНЫЕ*
207    20   С130-1349' 20' ' СТ-ТЬ ОПОР*
208    21   Р СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
209    22   Е13-105' 57*
210    23   Е26-16' 3,2*
211    24   С114-97' 3,2.1,03*
212    25   Е26-73' 158*
213    26   Е15-614' 817*
214    27   К' КУЛЕШОВА' ' *
```

НОМЕР ОБЪЕКТА

214-1-522.91

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР ОТОПЛЕНИЕ ПОЛА

ОВ,СО

П.Н.	КОД СКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ				
1.	С114-97		-МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ БЕЗ ОБКЛАДОК ГОСТ 21880-76 ТОЛЩИНОЙ 40ММ М-75,100	М3		3,30	
2.	С130-103		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ		13,00	
3.	С130-1013		-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б6БК ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 1МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ		20,00	
4.	С130-1349		-СТ-ТЬ ОПОР	ШТ		20,00	
5.	С130-2033		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 15ММ	ШТ		2,00	
6.	С130-2036		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 20ММ	ШТ		25,00	
7.	С130-2037		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 25ММ	ШТ		2,00	
8.	С130-2038		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 32ММ	ШТ		2,00	
9.	С130-2039		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 40ММ	ШТ		2,00	
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП				
			ЗАТРАТЫ ТРУДА				
10.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч		1775,21	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ				
11.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ		20,64	
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ				

214-1-522.91

П.Н.	КОД СКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
12.		2165	-ВОДА	М3		15,04	
13.		2546	-КРАСКИ ТЕРТЫЕ	КГ		1,63	
14.		2599	-ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ	КГ		33,92	
15.		2751	-ОЛИФА	КГ		22,06	
16.		2936	-ПРОВОЛОКА РАЗНАЯ	КГ		8,18	
17.		2986	-РАСТВОРИТЕЛЬ	КГ		1,11	
18.		5075	-КРОНШТЕЙНЫ	КГ		44,00	
19.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ		28,96	
20.		6952	-ПОДСТАВКИ И ВИБРОИЗОЛИРУЮЩИЕ ОСНОВАНИЯ	КГ		6,70	
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ				
21.		11078	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 15ММ	М		26,00	
22.		11079	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 20ММ	М		1347,00	
23.		11080	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 25ММ	М		47,00	
24.		11081	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 32ММ	М		44,00	
25.		11082	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 40ММ	М		40,00	
26.		11215	-СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ	М2		13,50	
27.		16162	-КОЛЕР МАСЛЯНЫЙ РАЗБЕЛЕННЫЙ	КГ		199,35	
28.		16205	-ЛАКОСТЕКЛОТКАНЬ	М3		4,86	
29.		16243	-ЛАК БТ-577	КГ		7,41	

214-1-522.91

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- 1А,1Б,1Г КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПОДРАЙОНЫ

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-4

НА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 290 МЕСТ

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,627 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 132 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,090 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ М	4,00	1,33 0,29	0,02 -	5	1	- -	0,49 -	2 -
2	Е16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20ММ М	6,00	1,42 0,29	0,02 -	9	2	- -	0,49 -	3 -
3	Е16-37	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25ММ М	6,00	1,58 0,29	0,02 -	9	2	- -	0,49 -	3 -
4	Е16-38	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 32ММ М	6,00	1,75 0,29	0,02 -	11	2	- -	0,49 -	3 -
5	Е16-40	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 50ММ М	20,00	2,45 0,38	0,04 0,01	49	8	1 -	0,60 0,01	12 -
6	Е16-67	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	6,00	3,38 0,66	0,09 0,03	20	4	- -	1,08 0,04	6 -

214-1-522.91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е16-68	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	М 30,00	3,92	0,11	118	22	3	1,20	36
				0,74	0,03			1	0,04	1
8	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	М 0,42	7,41	-	3	2	-	7,22	3
				5,22	-			-	-	-
9	Е16-220	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	100М 0,36	13,15	-	5	2	-	7,22	3
				5,22	-			-	-	-
10	С130-2036	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2, ДИАМЕТРОМ 20ММ	100М 2,00	1,98	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
11	С130-2037	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2, ДИАМЕТРОМ 25ММ	ШТ 2,00	2,40	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
12	С130-2038	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2, ДИАМЕТРОМ 32ММ	ШТ 2,00	2,95	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
13	С130-2040	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2, ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ 6,00	5,11	-	31	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
14	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ 8 ММ; 15	ШТ 2,00	1,79	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
15	Е16-118	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 80ММ	ШТ 2,00	30,19	0,47	60	5	1	3,74	7
				2,39	0,13			-	0,12	-
16	Е18-197	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ, ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 219ММ	ШТ 2,00	16,29	0,20	33	3	-	2,80	6
				1,71	0,06			-	0,08	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			372	53	5		84
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

214-1-522т91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			372	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			265	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	54	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			50	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			50	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			32	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			454	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		88
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	61	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			454	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		88
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	61	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
17	Е13-125	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ЛАКОМ БТ-577	100М2 0,09	5,81 2,25	0,40 0,11	1	-	- -	3,33 0,14	- -
18	Е26-16	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ	М3 1,00	25,88 11,72	0,27 0,07	26	12	- -	19,32 0,09	19 -
19	С114-97	-МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ БЕЗ ОБКЛАДОК ГОСТ 21880-76 ТОЛЩИНОЙ 40ММ М-75,100	М3 1,03	27,60 -	- -	28	-	- -	- -	- -
20	Е26-73	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ	М3 0,40	17,49 16,52	0,08 0,03	7	7	- -	29,54 0,04	12 -
21	С1113-180	-ТКАНЬ СТЕКЛЯННАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ Т-200, ТОЛЩИНОЙ 0,2 ММ	100М2 44,00	0,91 -	- -	40	-	- -	- -	- -
22	Е26-76	-ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАСЛЯНЫМ СОСТАВОМ ЗА ДВА РАЗА	М2 0,42	82,49 14,42	0,13 0,03	35	6	- -	26,74 0,04	11 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	100М2 РУБ.			137	25	-		42
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ СЕБЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			137	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			43	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	25	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			68	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			23	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			13	-	-		-

214-1-522т91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			173	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		44
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	29	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			173	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		44
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	29	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			509	78	5		126
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ СЕЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			137	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			43	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	25	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			68	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			23	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			13	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			173	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		44
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	29	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			372	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			265	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	54	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			50	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			50	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			32	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			454	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		88
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	61	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			627	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		132
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	90	-		-

СОСТАВИЛ БУШУМОВА

ПРОВЕРИЛ КУЛЕШОВА

214-1-522.м91

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 2)

```
55    1   Э22270' Н9Г1' М' ' 21,2' 2' ' ' ' *
56    2   Ю' ' 1А,1Б,1Г КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПОДРАЙОНЫ' ' ' ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 290 МЕСТ' РП' ' 1-4' ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕ
                  РОВ' ' ГРИГОРЬЕВ Е.Н.*
57    3   Н4=1,4' Н5=1,4' Н10=16,5' Н12=13,3*
58    4   Р САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
59    5   Е16-35' 4*
60    6   Е16-36' 6*
61    7   Е16-37' 6*
62    8   Е16-38' 6*
63    9   Е16-40' 20*
64   10   Е16-67' 6*
65   11   Е16-68' 30*
66   12   Е16-219' 42*
67   13   Е16-220' 36*
68   14   С130-2036' 2' 1,98*
69   15   С130-2037' 2' 2,40*
70   16   С130-2038' 2' 2,95*
71   17   С130-2040' 6' 5,11*
72   18   С130-103' 2*
73   19   Е16-118' 2*
74   20   Е18-197' 2*
75   21   Р СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
76   22   Е13-125' 9*
77   23   Е26-16' 1*
78   24   С114-97' 1,1,03*
79   25   Е26-73' 40*
80   26   С1113-180' 40,1,1*
81   27   Е26-76' 42*
82   28   К' БУЦУМОВА' КУЛЕШОВА' *
```

214-1-522.м 91

НОМЕР ОБЪЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРОВ

П.Н.	КОД ОКГ (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ				
1.	С114-97		-МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ БЕЗ ОБКЛАДОК ГОСТ 21880-76 ТОЛЩИНОЙ 40ММ Ч-75,100	М3		1,03	
2.	С130-103		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ЧМ: 15	ШТ		2,00	
3.	С130-2036		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 20ММ	ШТ		2,00	
4.	С130-2037		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 25ММ	ШТ		2,00	
5.	С130-2038		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 32ММ	ШТ		2,00	
6.	С130-2040		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ		6,00	
7.	С1113-180		-ТКАНЬ СТЕКЛЯННАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ И-200, ТОЛЩИНОЙ 0,2 ММ	М2		44,00	
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП				
			ЗАТРАТЫ ТРУДА				
8.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч		126,79	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ				
9.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ		4,21	
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ				
10.		2049	-БЕЛИЛА ЦИНКОВЫЕ	КГ		8,40	
11.		2065	-БОЛТЫ И КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ РАЗНЫЕ	КГ		4,00	
12.		2165	-ВОДА	М3		1,79	

214-1-522.91

П.Н.	КОД СКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
13.		2546	-КРАСКИ ТЕРТЫЕ	КГ		1,13	
14.		2599	-ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ	КГ		10,60	
15.		2653	-КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ	КГ		0,42	
16.		2691	-МЕЛ	КГ		0,42	
17.		2751	-ОЛИФА	КГ		7,56	
18.		2936	-ПРОБСЛОКА РАЗНАЯ	КГ		2,26	
19.		2986	-РАСТВОРИТЕЛЬ	КГ		0,12	
20.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ		5,59	
21.		6716	-ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНЫЕ	ШТ		2,00	
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ				
22.		10615	-ВОЗДУХОСБОРНИК ИЗ СТ ТРУБ Д219ММ	ШТ		2,00	
23.		11078	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 15ММ	М		4,00	
24.		11079	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 20ММ	М		6,00	
25.		11080	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 25ММ	М		6,00	
26.		11081	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 32ММ	М		6,00	
27.		11083	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 50ММ	М		20,00	
28.		11103	-ТРУБЫ СТ.ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ 76Х3,5ММ	М		6,00	
29.		11104	-ТРУБЫ СТ.ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ 89Х3,5ММ	М		30,00	
30.		11215	-СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ	М2		4,22	
31.		11263	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ 80ММ	ШТ		4,00	
32.		16205	-ЛАКОСТЕКЛОТКАНЬ	М3		1,52	
33.		16243	-ЛАК БТ-577	КГ		0,78	

214-1-522м91

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- 1А,1Б,1Г КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПОДРАЙОНЫ

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-5

НА ВЕНТИЛЯЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 290 МЕСТ

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 21,131 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 3776 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2,498 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
1	Е20-704	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-Ц4-70 Н 2,5А С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА56А4	2,00	74,23	0,20	148	3	-	2,52	5	
				1,55	0,04			-	0,05	-	
		ШТ									
2	С130-224	-ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ ПРУЖИННЫЕ ДО НОМ.3Я	10,00	0,88	-	9	-	-	-	-	
		ШТ.		-	-			-	-	-	
3	Е20-705	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВЦ4-70 Н 3,15А С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА63А4	4,00	82,93	0,20	332	6	1	2,52	10	
				1,55	0,04			-	0,05	-	
		ШТ									
4	С130-224	-ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ ПРУЖИННЫЕ ДО НОМ.38	10,00	0,88	-	9	-	-	-	-	
		ШТ.		-	-			-	-	-	
5	С130-225	-ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ ПРУЖИННЫЕ ДО НОМ.39	10,00	1,01	-	10	-	-	-	-	
		ШТ.		-	-			-	-	-	
6	Е20-707	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-Ц4-70 Н 5А С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А100С4	2,00	173,18	1,07	346	10	2	8,59	17	
				5,02	0,22			-	0,28	1	
		ШТ									
7	С130-226	-ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ ПРУЖИННЫЕ ДО НОМ.40	10,00	1,25	-	13	-	-	-	-	
		ШТ.		-	-			-	-	-	
8	Е20-708	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ	1,00	293,18	1,07	293	5	1	8,59	9	

214-1-522.М91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-Ц4-70 Н 6,3А С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А132М4		5,02	0,22			-	0,28	-
9	С130-227	ШТ -ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ ПРУЖИННЫЕ ДО НОМ.41	5,00	1,58	-	8	-	-	-	-
10	Е20-468	ШТ. -УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВУ С ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВАТЕЛЯМИ ТЭН-1006 С МЕХАНИЗМОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЭО-063/25-025П РАЗМЕРОМ КЛАПАНА 600Х1000А	6,00	- 127,35 2,59	- 0,14 0,03	764	16	- 1 -	- 4,41 0,04	- 26 -
11	Е20-743	1ШТ -УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ НА ОДНОЙ ОСИ, ВЕСОМ ТН ДО 0,025	14,00	3,47 2,49	0,13 0,02	49	35	2 -	3,99 0,03	56 -
12	ЦЕНА 3-ДА Г.АЛМА-АТА	ШТ -СТ-ГЬ ВЕНТИЛЯТОРА САРАЛ ШТ	14,00	21,34 -	- -	299	-	- -	- -	- -
13	Е20-760	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125	9,00	7,32 2,97	0,68 0,14	66	27	6 1	5,38 0,18	48 2
14	С130-710	ШТ -КАЛОРИФЕРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СО СПИРАЛЬНО-НАКАТНЫМ АЛЮМИНИЕВЫМ ОРЕБРЕНИЕМ МНОГОХОДОВЫЕ КСК3-6-02,, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-10,85	3,00	61,70 -	- -	185	-	- -	- -	- -
15	С130-712	ШТ -КАЛОРИФЕРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СО СПИРАЛЬНО-НАКАТНЫМ АЛЮМИНИЕВЫМ ОРЕБРЕНИЕМ МНОГОХОДОВЫЕ КСК3-8-02,, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-15,89	2,00	81,70 -	- -	163	-	- -	- -	- -
16	С130-724	ШТ -КАЛОРИФЕРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СО СПИРАЛЬНО-НАКАТНЫМ АЛЮМИНИЕВЫМ ОРЕБРЕНИЕМ МНОГОХОДОВЫЕ КСК4-8-02,, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-20,88	2,00	101,00 -	- -	202	-	- -	- -	- -
17	С130-725	ШТ. -КАЛОРИФЕРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СО СПИРАЛЬНО-НАКАТНЫМ АЛЮМИНИЕВЫМ ОРЕБРЕНИЕМ МНОГОХОДОВЫЕ КСК4-9-02,, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-24,19	2,00	111,00 -	- -	222	-	- -	- -	- -

214-1-522.М1 91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.								
18	Е20-484	-УСТАНОВКА ОТСОСОВ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ	3,10	4,46	0,32	14	12	1	6,39	20
		100КГ		3,74	0,06			-	0,08	-
19	С130-2670	-ОТСОСЫ БОРТОВЫЕ ИЗ СТАЛИ ТОНКОЛИСТОВОЙ	310,00	0,75	-	233	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
20	Е20-114	-ПАТРУБОК ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩ 0,7ММ	3,50	8,91	0,06	31	3	-	1,62	6
		М2		0,92	0,01			-	0,01	-
21	Е20-697	-ФЕРМА Ф0-2,4	2,20	48,36	0,38	106	8	1	6,02	13
		100КГ		3,67	0,08			-	0,10	-
22	Е18-228	-УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ	6,00	2,89	-	17	1	-	0,33	2
		КОМПЛ		0,21	-			-	-	-
23	Е20-654	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ НЕУТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ, ММ 1250Х500	8,00	16,43	0,74	131	16	6	3,12	25
		ШТ		1,97	0,15			1	0,19	2
24	Е20-656	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ, ММ 1250Х500	3,00	20,03	0,74	60	6	2	3,12	9
		ШТ		1,97	0,15			-	0,19	1
25	Е20-655	-ЛАЗ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ НЕУТЕПЛЕННЫЙ 0,6Х0,5М	2,00	14,03	0,74	28	4	1	3,12	6
		ШТ		1,97	0,15			-	0,19	-
26	Е20-689	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ, ММ ДО 315/1000	12,00	0,76	0,01	9	5	-	0,82	10
		ШТ		0,45	-			-	-	-
27	Е20-690	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ, ММ ДО 500/1800	5,00	1,25	0,01	6	3	-	1,10	6
		ШТ		0,62	-			-	-	-
28	Е20-691	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ, ММ ДО 630/2000	1,00	1,46	0,03	1	1	-	1,28	1
		ШТ		0,70	0,01			-	0,01	-
29	С130-515	-ВСТАВКИ ГИБКИЕ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ: ИЗ БРЕЗЕНТА И СОРТОВОЙ СТАЛИ	5,76	16,20	-	93	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
30	Е20-697	-УСТАНОВКА ПОДСТАВОК ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОБОРУДОВАНИЕ МАССОЙ, КГ ДО 100	0,97	48,36	0,38	47	4	-	6,02	6
		100КГ		3,67	0,08			-	0,10	-
31	Е20-644	-УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ТРУБЧАТЫХ ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО 315/1000	6,00	2,10	0,16	13	5	1	1,36	8
		ШТ		0,78	0,03			-	0,04	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	С130-2698	-ШУМОГЛУШИТЕЛИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ТРУБЧАТЫЕ ГТК1-2 ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПРИ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩЕМ МАТЕРИАЛЕ ИЗ СУПЕРТОНКОГО ШЕЛОЧНОГО ВОЛОКНА КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ НА БАНДАЖНОМ СОЕДИНЕНИИ, ДИАМЕТР ОБЕЧАЙКИ 200ММ МАССА НАПОЛНИТЕЛЯ 1,64КГ ШТ	6,00	20,40 -	- -	122	-	- -	- -	- -
33	Е20-645	-УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ТРУБЧАТЫХ ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО 500 1600 ШТ	12,00	3,75 1,19	0,25 0,05	45	14	3 1	2,06 0,06	25 1
34	С130-2700	-ШУМОГЛУШИТЕЛИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ТРУБЧАТЫЕ ГТК1-4 ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПРИ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩЕМ МАТЕРИАЛЕ ИЗ СУПЕРТОНКОГО ШЕЛОЧНОГО ВОЛОКНА КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ НА БАНДАЖНОМ СОЕДИНЕНИИ, ДИАМЕТР ОБЕЧАЙКИ 315ММ МАССА НАПОЛНИТЕЛЯ 2,94КГ ШТ	9,00	30,10 -	- -	271	-	- -	- -	- -
35	С130-2706	-ШУМОГЛУШИТЕЛИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ТРУБЧАТЫЕ ГТК2-4 ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПРИ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩЕМ МАТЕРИАЛЕ ИЗ СУПЕРТОНКОГО ШЕЛОЧНОГО ВОЛОКНА КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ НА БАНДАЖНОМ СОЕДИНЕНИИ, ДИАМЕТР ОБЕЧАЙКИ 315ММ МАССА НАПОЛНИТЕЛЯ 1,28КГ ШТ	3,00	19,10 -	- -	57	-	- -	- -	- -
36	Е20-646	-УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ТРУБЧАТЫХ ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО 630/2000 ШТ	6,00	4,21 1,34	0,28 0,05	25	8	1 -	2,33 0,06	14 -
37	С130-2701	-ШУМОГЛУШИТЕЛИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ТРУБЧАТЫЕ ГТК1-5 ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПРИ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩЕМ МАТЕРИАЛЕ ИЗ СУПЕРТОНКОГО ШЕЛОЧНОГО ВОЛОКНА КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ НА БАНДАЖНОМ СОЕДИНЕНИИ, ДИАМЕТР ОБЕЧАЙКИ 400ММ МАССА НАПОЛНИТЕЛЯ 4,76КГ ШТ	6,00	34,80 -	- -	209	-	- -	- -	- -
38	Е20-637	-УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ПЛАСТИНЧАТЫХ ШП-8 РАЗМЕРОМ ПЛАСТИН, ММ 100Х500Х1000 ШТ	52,00	18,03 0,32	0,07 0,02	938	17	4 1	0,59 0,03	31 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Е20-643	-УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ПЛАСТИНЧАТЫХ ШП-16 РАЗМЕРОМ ПЛАСТИН, ММ 200Х500Х750	40,00	13,83	0,07	553	13	3	0,59	24
				0,32	0,02			1	0,03	1
		ШТ								
40	Е20-638	-УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ПЛАСТИНЧАТЫХ ШП-9 РАЗМЕРОМ ПЛАСТИН, ММ 200Х500Х1000	16,00	22,23	0,07	356	5	1	0,59	9
				0,32	0,02			-	0,03	-
		ШТ								
41	С130-1096	-СЕТЕКАТЕЛИ ДЛЯ ПЛАСТИНЧАТЫХ ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАННОЙ СТАЛИ	8,25	3,77	-	31	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
42	Ц8-482-11	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАГРУЗКУ МАШИНЫ ФЛАНЦЕВОЙ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВАЛОМ, ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ, МАШИНА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА МАССА ДО 0,15Т	9,00	2,72	0,04	24	18	-	3,15	28
				1,97	-			-	-	-
		ШТ								
		МАТЕРИАЛЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТАНОВОК								
43	Е20-108	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ 0,5ММ, ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО 900	8,00	8,40	0,06	67	7	-	1,62	13
				0,92	0,01			-	0,01	-
		М2								
44	Е20-115	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ, ПЕРИМЕТРОМ, ММ ОТ 1100 ДО 1600	24,00	8,43	0,05	202	17	1	1,25	30
				0,70	0,01			-	0,01	-
		М2								
45	Е20-116	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ, ПЕРИМЕТРОМ, ММ ДО 1800	23,40	8,73	0,05	204	16	1	1,25	29
				0,70	0,01			-	0,01	-
		М2								
46	Е20-11	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ, ПЕРИМЕТРОМ, ММ ОТ 1100 ДО 1600	12,40	6,92	0,05	86	9	-	1,25	15
				0,70	0,01			-	0,01	-
		М2								
47	Е20-13	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ, ПЕРИМЕТРОМ, ММ ДО 2000	8,00	7,44	0,06	60	5	-	1,07	9
				0,61	0,01			-	0,01	-
		М2								
48	Е20-14	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ, ПЕРИМЕТРОМ, ММ ДО 3600	38,00	7,23	0,06	275	16	2	0,74	28
				0,41	0,01			-	0,01	-
		М2								
49	Е20-114	-ОТВОДЫ ОЦИНКОВАННЫЕ ТОЛЩ 0,7ММ	1,50	8,91	0,06	13	1	-	1,62	2
				0,92	0,01			-	0,01	-
		М2								
50	Е20-10	-ОТВОД-ПЕРЕХОД ИЗ ГОРЯЧЕКАТАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩ 0,7ММ	0,50	7,31	0,06	4	-	-	1,62	1
				0,92	0,01			-	0,01	-

214-1-522.91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2								
51	Е20-114	-ПЕРЕХОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩ 0,7ММ	9,00	8,91	0,06	80	8	-	1,62	15
				0,92	0,01			-	0,01	-
		М2								
52	Е20-10	-ТО ЖЕ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАННОЙ СТАЛИ	2,50	7,31	0,06	18	2	-	1,62	4
				0,92	0,01			-	0,01	-
		М2								
53	Е20-69	-ПЕРЕХОДЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ 1,5ММ	9,00	11,15	0,08	100	9	1	1,71	15
				0,98	0,02			-	0,03	-
		М2								
54	С130-1888	-ШИБЕРЫ ПУСКОВЫЕ К ВЫХЛОПНЫМ ОТВЕРСТИЯМ ВЕНТИЛЯТОРОВ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ,ПЕРИМЕТРОМ В ММ ДО: 800	3,00	3,41	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
55	С130-1889	-ШИБЕРЫ ПУСКОВЫЕ К ВЫХЛОПНЫМ ОТВЕРСТИЯМ ВЕНТИЛЯТОРОВ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ,ПЕРИМЕТРОМ В ММ ДО: 1600	5,00	4,86	-	24	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
56	С130-1890	-ШИБЕРЫ ПУСКОВЫЕ К ВЫХЛОПНЫМ ОТВЕРСТИЯМ ВЕНТИЛЯТОРОВ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ,ПЕРИМЕТРОМ В ММ ДО: 2000	1,00	6,82	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
		МАТЕРИАЛЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТАНОВОК								
57	Е20-407	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200	138,00	1,71	0,07	236	121	10	1,41	194
				0,88	0,02			3	0,03	4
		1ШТ								
58	Е20-408	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 200 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 200	45,00	1,90	0,07	85	40	3	1,41	63
				0,88	0,02			1	0,03	1
		1ШТ								
59	Е20-108	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ 0,5ММ, ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО 900	240,00	8,40	0,06	2016	221	14	1,62	388
				0,92	0,01			2	0,01	2
		М2								
60	Е20-114	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ 1000	60,00	8,91	0,06	535	55	4	1,62	97
				0,92	0,01			1	0,01	1
		М2								
61	Е20-115	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ ОТ 1100 ДО 1600	123,50	8,43	0,05	1041	86	6	1,25	154
				0,70	0,01			1	0,01	1
		М2								
62	Е20-117	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ ДО 2000	32,00	9,10	0,06	291	20	2	1,07	34
				0,61	0,01			-	0,01	-
		М2								
63	С130-1487	-СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ В РАМКАХ	3,15	4,79	-	15	-	-	-	-

214-1-522.м91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		площадью в свету в м2 до 0.2								
		м2		-	-			-	-	-
64	С130-1876	-лючок питометрический	40,00	3,47	-	139	-	-	-	-
		шт								
				-	-			-	-	-
65	Е20-307	-прокладка воздуховодов из листового винипласта	90,00	2,73	0,05	246	172	5	3,34	301
		диаметром/ периметром, мм, до 160/520		1,91	0,01			1	0,01	1
		м2								
66	Е20-308	-прокладка воздуховодов из листового винипласта	304,00	1,76	0,04	535	328	12	1,89	575
		диаметром/ периметром, мм, до 815/1000		1,08	0,01			3	0,01	3
		м2								
67	Е20-309	-прокладка воздуховодов из листового винипласта	169,10	1,77	0,05	299	140	9	1,47	249
		диаметром/ периметром, мм, до 500/1800		0,83	0,01			2	0,01	2
		м2								
68	Е20-310	-прокладка воздуховодов из листового винипласта	133,40	1,60	0,04	213	81	5	1,08	144
		диаметром/ периметром, мм, до 800/3000		0,61	0,01			1	0,01	1
		м2								
69	Ц ЕНА 3-ДА МПСМ СССР	-ст-ть цементно-стружечных плит толщ 8мм с транспортом	696,50	3,83	-	2668	-	-	-	-
		м2		-	-			-	-	-
70	Е20-86	-сталь для диафрагм толщ 2мм	2,00	12,45	0,08	25	2	-	1,71	3
		м2		0,98	0,02			-	0,03	-
71	С130-1868	-шуберы в обечайке из тонколистовой	1,00	9,81	-	10	-	-	-	-
		коррозионно-стойкой и сортовой стали прямоугольные, периметром в мм до: 700		-	-			-	-	-
		шт								
		Итого прямые затраты по разделу 1	руб.			16042	1601	112		2777
			руб.					20		26
		в том числе:								
		стоимость общестроительных работ -	руб.			24	-	-		-
		материалы -	руб.			6	-	-		-
		всего заработная плата-	руб.			-	18	-		-
		сдача и испытание -	руб.			1	-	-		-
		накладные расходы -	руб.			14	-	-		-
		нормативная трудоемкость в н.р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		сметная заработная плата в н.р. -	руб.			-	3	-		-
		плановые накопления -	руб.			3	-	-		-
		всего, стоимость общестроительных работ -	руб.			41	-	-		-
		нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		29
		сметная заработная плата -	руб.			-	21	-		-
		стоимость сантехнических работ -	руб.			16018	-	-		-

214-1-522м91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			9304	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1603	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			2041	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			76	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2038	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		188
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	364	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1443	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			19499	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2963
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1967	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			19540	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2992
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1988	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
72	Е26-50	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ НА ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ	147,50	1,53	-	226	9	-	0,12	17
				0,06	-			-	-	-
		М2								
73	Е26-52	-ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ АСБОЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ТОЛЩ.10ММ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	1,47	215,49	3,51	318	102	5	76,23	112
				69,30	0,71			1	0,92	1
		100М2								
74	Е26-16	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ	0,80	22,94	0,26	18	7	-	14,49	12
				8,79	0,05			-	0,06	-
		М3								
75	С114-97	-МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ БЕЗ ОБКЛАДОК ГОСТ 21880-76 ТОЛЩИНОЙ 40ММ М-75,100	0,82	27,60	-	23	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
76	Е15-614	-ОКРАСКА ВОЗДУХОВОДОВ И ПЕРЕХОДОВ ПО МЕТАЛЛУ	8,50	68,58	0,04	583	343	-	71,40	607
				40,32	-			-	-	-
		100М2								
77	Е13-109	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛАКОМ ХВ-784: ПЕРВЫЙ СЛОЙ	3,00	18,99	0,37	57	6	1	3,19	10
				2,05	0,07			-	0,09	-
		100М2								
78	Е13-110	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛАКОМ ХВ-784: ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	3,00	13,31	0,34	40	4	1	2,12	6
				1,44	0,07			-	0,09	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			1265	471	7		764
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1265	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			763	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	472	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			21	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			208	-	-		-

214-1-522М91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	38	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			118	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1591	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		784
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	510	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			1591	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		784
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	510	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			17307	2072	119		3541
			РУБ.					21		27
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1289	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			769	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	490	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			22	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			222	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	41	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			121	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1632	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		813
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	531	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			16018	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			9304	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1603	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			2041	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			76	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2038	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		188
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	364	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1443	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			19499	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2963
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1967	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			21131	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3776
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2498	-		-

СОСТАВИЛ БУШУМОВА

ПРОВЕРИЛ КУЛЕШОВА

214-1-522.1.91

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 3)

```
 83    1   Э22271' Н9Г1' М' ' 21,2' 2' ' ' ' *
 84    2   Ю' ' 1А,1Б,1Г КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПОДРАЙОНЫ' ' ' ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 290 МЕСТ' РП' ' 1-5' ВЕНТИЛЯЦИЮ' ' ГРИГОРЬЕВ
                *
 85    3   Н9=1,1' Н10=16,5' Н12=13,3' Н16=80' Н17=87' Н21=5*
 86    4   Р САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
 87    5   Е20-704' 2*
 88    6   С130-224' 10*
 89    7   Е20-705' 4*
 90    8   С130-224' 10*
 91    9   С130-225' 10*
 92   10   Е20-707' 2*
 93   11   С130-226' 10*
 94   12   Е20-708' 1*
 95   13   С130-227' 5*
 96   14   Е20-468(=16)' 6*
 97   15   Е20-743' 14*
 98   16   ) ЦЕНА 3-ДА Г.АЛМА-АТА(=3)' 14' 19,4' СТ-ТЬ ВЕНТИЛЯТОРА САМАЛ' ШТ*
 99   17   Е20-760' 9*
100   18   С130-710' 3*
101   19   С130-712' 2*
102   20   С130-724' 2*
103   21   С130-725' 2*
104   22   Е20-484' 310*
105   23   С130-2670' 310' 0,75*
106   24   Е20-114' 3,5' ' ПАТРУБОК ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩ 0,7ММ*
107   25   Е20-697' 220' ' ФЕРМА ФО-2,4*
108   26   Е18-228' 6*
109   27   Е20-654' 8*
110   28   Е20-656' 3*
111   29   Е20-655' 2' ' ЛАЗ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ НЕУТЕПЛЕННЫЙ 0,6Х0,5М*
112   30   Е20-689' 12*
113   31   Е20-690' 5*
114   32   Е20-691' 1*
115   33   С130-515' 5,76*
116   34   Е20-697' 96,8*
117   35   Е20-644' 6*
118   36   С130-2698' 6' 20,40*
119   37   Е20-645' 12*
120   38   С130-2700' 9' 30,10*
121   39   С130-2706' 3' 19,10*
122   40   Е20-646' 6*
123   41   С130-2701' 6' 34,8*
124   42   Е20-637' 52*
125   43   Е20-643' 40*
126   44   Е20-638' 16*
127   45   С130-1096' 8,25*
128   46   Ц8-482-11(=17)' 9*
129   47   П2#МАТЕРИАЛЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТАНОВОК#*
130   48   Е20-108' 8*
131   49   Е20-115' 24*
132   50   Е20-116' 23,4*
133   51   Е20-11' 12,4*
134   52   Е20-13' 8*
135   53   Е20-14' 38*
136   54   Е20-114' 1,5' ' ОТВОДЫ ОЦИНКОВАННЫЕ ТОЛЩ 0,7ММ*
137   55   Е20-10' 0,5' ' ОТВОД-ПЕРЕХОД ИЗ ГОРЯЧЕКАТАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩ 0,7ММ*
```

214-1-522М91

```
E20-114' 9' ' ПЕРЕХОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩ 0,7ММ*
E20-10' 2,5' ' ТО ЖЕ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАННОЙ СТАЛИ*
E20-69' 9' ' ПЕРЕХОДЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ 1,5ММ*
C130-1888' 3*
C130-1889' 5*
C130-1890' 1*
П2#МАТЕРИАЛЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТАНОВОК#*
E20-407' 138*
E20-408' 45*
E20-108' 240*
E20-114' 60*
E20-115' 123,5*
E20-117' 32*
C130-1487' 3,15*
C130-1876' 40' ' ЛЮЧОК ПИТОМЕТРИЧЕСКИЙ*
E20-307' 90*
E20-308' 304*
E20-309' 169,1*
E20-310' 133,4*
СТ ЦЕНА 3-ДА МПСМ СССР(=3)' 696,5' 3,83' СТ-ТЬ ЦЕМЕНТНО-СТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ ТОЛЩ 8ММ С ТРАНСПОРТОМ' М2*
E20-86' 2' ' СТАЛЬ ДЛЯ ДИАФРАГМ ТОЛЩ 2ММ*
C130-1868' 1*
Р СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
E26-50' 17,5+130*
E26-52(A1.1,5)' 147,5*
E26-16' 0,8*
C114-97(=1)' 0,8,1,03*
E15-614' 850' ' ОКРАСКА ВОЗДУХОВОДОВ И ПЕРЕХОДОВ ПО МЕТАЛЛУ*
E13-109' 300*
E13-110' 300*
К' БУШУМОВА' КУЛЕШОВА' *
```

214-1-522.91

НОМЕР ОБЪЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР ВЕНТИЛЯЦИЮ

П.Н.	КОД СКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ				
1.	ЦЕНА 3-ДА Г.АЛМА-АТА		-СТ-ТЬ ВЕНТИЛЯТОРА САМАЛ	ШТ		14,00	
2.	С ЦЕНА 3-ДА МПСМ СССР		-СТ-ТЬ ЦЕМЕНТНО-СТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ ТОЛЩ 8ММ С ТРАНСПОРТОМ	М2		696,50	
3.	С114-97		-МАТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ БЕЗ ОБКЛАДОК ГОСТ 21880-76 ТОЛЩИНОЙ 40ММ М-75,100	М3		0,82	
4.	С130-224		-ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ ПРУЖИННЫЕ ДО НОМ.38	ШТ.		20,00	
5.	С130-225		-ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ ПРУЖИННЫЕ ДО НОМ.39	ШТ.		10,00	
6.	С130-226		-ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ ПРУЖИННЫЕ ДО НОМ.40	ШТ.		10,00	
7.	С130-227		-ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ ПРУЖИННЫЕ ДО НОМ.41	ШТ.		5,00	
8.	С130-515		-ВСТАВКИ ГИБКИЕ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ: ИЗ БРЕЗЕНТА И СОРТОВОЙ СТАЛИ	М2		5,76	
9.	С130-710		-КАЛОРИФЕРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СО СПИРАЛЬНО-НАКАТНЫМ АЛЮМИНИЕВЫМ ОРЕБРЕНИЕМ МНОГОХОДОВЫЕ КСК3-6-02,, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-10,85	ШТ		3,00	
10.	С130-712		-КАЛОРИФЕРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СО СПИРАЛЬНО-НАКАТНЫМ АЛЮМИНИЕВЫМ ОРЕБРЕНИЕМ МНОГОХОДОВЫЕ КСК3-8-02,, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-15,89	ШТ		2,00	
11.	С130-724		-КАЛОРИФЕРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СО СПИРАЛЬНО-НАКАТНЫМ АЛЮМИНИЕВЫМ ОРЕБРЕНИЕМ МНОГОХОДОВЫЕ КСК4-8-02,, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-20,88	ШТ.		2,00	
12.	С130-725		-КАЛОРИФЕРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СО СПИРАЛЬНО-НАКАТНЫМ АЛЮМИНИЕВЫМ ОРЕБРЕНИЕМ МНОГОХОДОВЫЕ КСК4-9-02,, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-24,19	ШТ.		2,00	
13.	С130-1096		-ОБТЕКАТЕЛИ ДЛЯ ПЛАСТИНЧАТЫХ ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАННОЙ СТАЛИ	М2		8,25	
14.	С130-1467		-СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ В РАМКАХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ В М2 ДО 0.2	М2		3,15	
15.	С130-868		-ШИБЕРЫ В ОБЕЧАЙКЕ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ПЕРИМЕТРОМ В ММ ДО: 700	ШТ		1,00	

214-1-522.91

П.Н.	КОД СКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
16.	С130-1876		-ЛЮЧОК ПИТОМЕТРИЧЕСКИЙ	ШТ		40,00	
17.	С130-1888		-ШИБЕРЫ ПУСКОВЫЕ К ВЫХЛОПНЫМ ОТВЕРСТИЯМ ВЕНТИЛЯТОРОВ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ,ПЕРИМЕТРОМ В ММ ДО: 800	ШТ		3,00	
18.	С130-1889		-ШИБЕРЫ ПУСКОВЫЕ К ВЫХЛОПНЫМ ОТВЕРСТИЯМ ВЕНТИЛЯТОРОВ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ,ПЕРИМЕТРОМ В ММ ДО: 1500	ШТ		5,00	
19.	С130-1890		-ШИБЕРЫ ПУСКОВЫЕ К ВЫХЛОПНЫМ ОТВЕРСТИЯМ ВЕНТИЛЯТОРОВ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ,ПЕРИМЕТРОМ В ММ ДО: 2000	ШТ		1,00	
20.	С130-2670		-ОТСОСЫ БОРТОВЫЕ ИЗ СТАЛИ ТОНКОЛИСТНОЙ	КГ		310,00	
21.	С130-2698		-ШУМОГЛУШИТЕЛИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ТРУБЧАТЫЕ ГТК1-2 ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПРИ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩЕМ МАТЕРИАЛЕ ИЗ СУПЕРТОНКОГО ШЕЛОЧНОГО ВОЛОКНА КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ НА БАНДАЖНОМ СОЕДИНЕНИИ,ДИАМЕТР ОБЕЧАЙКИ 200ММ МАССА НАПОЛНИТЕЛЯ 1,64КГ	ШТ		6,00	
22.	С130-2700		-ШУМОГЛУШИТЕЛИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ТРУБЧАТЫЕ ГТК1-4 ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПРИ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩЕМ МАТЕРИАЛЕ ИЗ СУПЕРТОНКОГО ШЕЛОЧНОГО ВОЛОКНА КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ НА БАНДАЖНОМ СОЕДИНЕНИИ,ДИАМЕТР ОБЕЧАЙКИ 315ММ МАССА НАПОЛНИТЕЛЯ 2,94КГ	ШТ		9,00	
23.	С130-2701		-ШУМОГЛУШИТЕЛИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ТРУБЧАТЫЕ ГТК1-5 ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПРИ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩЕМ МАТЕРИАЛЕ ИЗ СУПЕРТОНКОГО ШЕЛОЧНОГО ВОЛОКНА КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ НА БАНДАЖНОМ СОЕДИНЕНИИ,ДИАМЕТР ОБЕЧАЙКИ 400ММ МАССА НАПОЛНИТЕЛЯ 4,76КГ	ШТ		6,00	
24.	С130-2706		-ШУМОГЛУШИТЕЛИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ТРУБЧАТЫЕ ГТК2-4 ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПРИ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩЕМ МАТЕРИАЛЕ ИЗ СУПЕРТОНКОГО ШЕЛОЧНОГО ВОЛОКНА КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ НА БАНДАЖНОМ СОЕДИНЕНИИ,ДИАМЕТР ОБЕЧАЙКИ 315ММ МАССА НАПОЛНИТЕЛЯ 1,28КГ	ШТ		3,00	

РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП

ЗАТРАТЫ ТРУДА

25.	1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч		3541,79	

214-1-522М91

П.Н.	КОД СКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ				
26.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ		81,26	
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ				
27.		2546	-КРАСКИ ТЕРТЫЕ	КГ		1,70	
28.		2599	-ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ	КГ		8,48	
29.		2751	-ОЛИФА	КГ		22,95	
30.		2936	-ПРОВОЛОКА РАЗНАЯ	КГ		5,22	
31.		2986	-РАСТВОРИТЕЛЬ	КГ		39,72	
32.		3045	-СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПЛЕТЕНЫЕ	М2		154,87	
33.		4220	-РАСТВОР АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЙ	М3		1,52	
34.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ		400,67	
35.		6492	-АГРЕГАТЫ ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ ДО 0,05Т	ШТ		6,00	
36.		6494	-АГРЕГАТЫ ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ ДО 0,4Т	ШТ		3,00	
37.		6601	-ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ Т/Л ДО 0,7ММ	М2		524,90	
38.		6629	-ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ЧЕРНОЙ СТАЛИ ДО 1,6ММ	М2		9,00	
39.		6630	-ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ЧЕРНОЙ СТАЛИ ДО 2ММ	М2		2,00	
40.		6635	-ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.0,7ММ	М2		61,40	
41.		6861	-КРЕПЛЕНИЯ	КГ		1378,44	
42.		6920	-ОТСОСЫ ИЗ СТАЛИ ТОНКОЛИСТОВОЙ	КГ		310,00	
43.		6952	-ПОДСТАВКИ И ВИБРОИЗОЛИРУЮЩИЕ ОСНОВАНИЯ	КГ		316,80	
44.		7021	-ТЕРМОМЕТРЫ УГЛОВЫЕ В ОПРАВЕ	ШТ		6,00	
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ				
45.		10780	-РЕШЕТКИ ВОЗДУХОПРИТОЧНЫЕ РР-5	ШТ		45,00	
46.		10781	-РЕШЕТКИ ЩЕЛЕВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ Р-150	ШТ		138,00	
47.		10800	-ШУМОГЛУШИТЕЛИ ПЛАСТИНЧАТЫЕ В352, В354, В357, ШП-76 ШП-8	ШТ		52,00	
48.		10802	-ШУМОГЛУШИТЕЛИ ПЛАСТИНЧАТЫЕ В363, ШП-9	ШТ		16,00	
49.		10806	-ШУМОГЛУШИТЕЛИ ПЛАСТИНЧАТЫЕ В365, В368, ШП-13	ШТ		40,00	
50.		10811	-ДВЕРИ ГЕРМЕТИЧЕСКИЕ НЕУТЕПЛЕННЫЕ 900Х400ММ	ШТ		2,00	
51.		10812	-ДВЕРИ ГЕРМЕТИЧЕСКИЕ НЕУТЕПЛЕННЫЕ 1250Х500ММ	ШТ		8,00	
52.		10814	-ДВЕРИ ГЕРМЕТИЧЕСКИЕ УТЕПЛЕННЫЕ 1250Х500ММ	ШТ		3,00	
53.		11215	-СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ	М2		3,38	
54.		16112	-КЛАПАНЫ КВУ С ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВАТЕЛЯМИ	ШТ		6,00	

П.Н.	КОД СКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД Ед.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
			ТЭН-1006 С МЕХАНИЗМОМ ЧЭО-063/25-025П РАЗМ. 100Х1000А				
55.		16162	-КОЛЕР МАСЛЯНЫЙ РАЗБЕЛЕННЫЙ	КГ		207,40	
56.		16205	-ЛАКОСТЕКЛОТКАНЬ	М3		1,22	
57.		16244	-ЛАК ХВ-784	КГ		99,00	

214-1-522.91

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- 1А,1Б,1Г КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПОДРАЙОНЫ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-6

НА ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 290 МЕСТ (СТЕНЫ ИЗ МЕЛКИХ БЛОКОВ АВТОКЛАВНОГО ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА) С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ ПО ПРИНЦИПУ I

ОСНОВАНИЕ: ВК.СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 6,484 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 863 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,609 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН: в т.ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ: ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-41	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ М	232,00	1,85	0,02	429	74	5	0,52	120
				0,32	-			-	-	-
2	Е16-42	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20ММ М	113,00	2,10	0,02	237	36	2	0,52	59
				0,32	-			-	-	-
3	Е16-43	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25ММ М	82,00	2,10	0,02	172	26	2	0,52	42
				0,32	-			-	-	-
4	Е16-44	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 32ММ М	10,00	2,44	0,02	24	3	-	0,52	5
				0,32	-			-	-	-
5	Е16-46	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 50ММ М	64,00	3,40	0,05	218	26	4	0,67	43
				0,41	0,01			1	0,01	1
6	Е16-48	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 80ММ	96,00	4,52	0,06	434	47	6	0,80	77
				0,49	0,01			1	0,01	1

214-1-522м91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М								
7	Е16-69	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ	31,00	4,76	0,11	148	23	3	1,20	37
				0,74	0,03			1	0,04	1
		М								
8	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	5,01	7,41	-	37	26	-	7,22	36
				5,22	-			-	-	-
		100М								
9	Е16-220	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	1,27	13,15	-	17	7	-	7,22	9
				5,22	-			-	-	-
		100М								
10	Е16-135	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	8,00	2,12	0,21	17	11	1	2,11	17
				1,36	0,06			-	0,08	1
		ШТ								
11	2307-11094	-ЗАДВИЖКА ФЛАНЦЕВАЯ 30Ч47БР, ДУ80, РУ10	8,00	42,24	-	338	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
12	С130-85	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	68,00	1,52	-	103	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
13	С130-86	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	11,00	1,79	-	20	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
14	С130-87	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	9,00	2,20	-	20	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
15	С130-1943	-КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ: КВ-15Д	7,00	1,84	-	13	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
16	Е16-184	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЖАРНЫХ, ДИАМЕТРОМ 50ММ	15,00	68,47	0,13	1027	38	1	4,40	66
		ШТ		2,52	0,03			-	0,04	1
17	517-2573	-РУКАВ НАПОРНЫЙ РЕЗИНОВЫЙ С ТЕКСТИЛЬНЫМ КАРКАСОМ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 6,3,10КГС/СМ2 ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР 50ММ= 1У38 1051105-77	150,00	5,08	-	762	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								

214-1-522.1.91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е16-185	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ, ДИАМЕТРОМ 25ММ	3,00	2,54	0,01	8	1	-	0,43	1
		ШТ		0,27	-			-	-	-
19	С130-90	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 50	15,00	4,59	-	69	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
20	С130-1483	-РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ 20	20,00	2,18	-	44	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
21	С130-1484	-РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ 25	90,00	2,70	-	243	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
22	Е16-192	-УСТРОЙСТВО ВОДОМЕРНЫХ УЗЛОВ С ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ОБВЯЗКИ НА МЕСТЕ МОНТАЖА, ЗАДВИЖКАМИ ЗОЧ6БР С ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ, ДИАМЕТРОМ ВВОДА 50ММ, ДИАМЕТРОМ ВОДОМЕРА ДО 40ММ	2,00	101,68	1,01	203	18	2	15,54	31
		ШТ		9,24	0,27			1	0,35	1
23	17-04 доп.1 п.3-073	-СТ-ТЬ СЧЕТЧИКА ВТ-50	2,00	39,64	-	71	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		4654	336	26		543
				РУБ.				4		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		338	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		338	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		27	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		365	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		4316	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		2606	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	340	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		512	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		575	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		51
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	102	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		391	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		5282	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		600
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	442	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		5647	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		600
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	442	-		-

РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

214-1-522м 91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е26-16	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ	2,93	25,88	0,27	76	34	1	19,32	57
				11,72	0,07			-	0,09	-
		М3								
25	С114-97	-МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ БЕЗ ОБКЛАДОК ГОСТ 21880-76 ТОЛЩИНОЙ 40ММ М-75,100	3,22	27,60	-	89	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
26	Е26-69	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ	0,93	109,61	2,13	102	37	2	66,08	62
				39,76	0,56			1	0,72	1
		100М2								
27	С111-297	-ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ П-300	107,16	0,22	-	24	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
28	Е26-73	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ	1,53	17,49	0,08	27	25	-	29,54	45
				16,52	0,03			-	0,04	-
		100М2								
29	С1113-180	-ТКАНЬ СТЕКЛЯННАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ И-200, ТОЛЩИНОЙ 0,2 ММ	168,30	0,91	-	153	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
30	Е26-76	-ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАСЛЯНЫМ СОСТАВОМ ЗА ДВА РАЗА	1,68	82,49	0,13	139	24	-	26,74	45
				14,42	0,03			-	0,04	-
		100М2								
31	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, РЕШЕТОК, САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	0,40	82,02	0,04	32	21	-	95,20	38
				53,76	-			-	-	-
		100М2								
32	Е20-696	-КРЕПЕЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТРУБ	0,50	49,72	0,74	25	4	-	13,76	7
		100КГ		8,54	0,20			-	0,26	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		667	145	3		254
				РУБ.				1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		642	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		230	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	142	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		266	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		106	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	20	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		59	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		807	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		256
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	162	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		25	-	-		-

214-1-522.М91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			20	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	4	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			30	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			837	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		263
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	167	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			5321	481	29		797
			РУБ.					5		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			338	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			338	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			27	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			365	-	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			642	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			230	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	142	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			266	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			106	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	20	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			59	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			807	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		256
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	162	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			4341	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			2626	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	344	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			512	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			578	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		51
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	103	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			393	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			5312	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		607
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	447	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			6484	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		863
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	609	-		-

СОСТАВИЛ КУЛЕШОВА

214-1-522.91

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 1)

```
  1     1     ,22227,' Н9Г1' М' ' 21,2' 2' ' ' ' *
  2     2     Ю' ' 1А,1Б,1Г КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПОДРАЙОНЫ' ' ' ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 290 МЕСТ (СТЕНЫ ИЗ МЕЛКИХ БЛОКОВ АВТОКЛАВНОГ
                      О ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА) С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ ПО ПРИНЦИПУ I' РП' ' 1-Б' ВОДОПРОВОД Х
                      ОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ' ВК.СО' ГРИГОРЬЕВ Е.Н.*
  3     3     Н9=1,32' Н10=16,5' Н12=13,3' Н4=1,4' Н5=1,4*
  4     4     Р САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
  5     5     Е16-41' 232*
  6     6     Е16-42' 113*
  7     7     Е16-43' 82*
  8     8     Е16-44' 10*
  9     9     Е16-46' 64*
 10    10     Е16-48' 96*
 11    11     Е16-69' 31*
 12    12     Е16-219' 501*
 13    13     Е16-220' 127*
 14    14     Е16-135' 8*
 15    15     2307-11094' 8*
 16    16     С130-85' 68*
 17    17     С130-86' 11*
 18    18     С130-87' 9*
 19    19     С130-1943' 7*
 20    20     Е16-184' 15*
 21    21     517-2573(=3)' 150*
 22    22     Е16-185' 3*
 23    23     С130-90' 15*
 24    24     С130-1483' 20*
 25    25     С130-1484' 90*
 26    26     Е16-192' 2*
 27    27     Т17-04#ДОП.1#П.3-073(=3)' 2' 27' СТ-ТЬ СЧЕТЧИКА ВТ-50' ШТ*
 28    28     Р СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
 29    29     Е26-16' 2,93*
 30    30     С114-97' 2,93,1,1*
 31    31     Е26-69' 93,18*
 32    32     С111-297' 93,18,1,15*
 33    33     Е26-73' 153,0*
 34    34     С1113-180' 153,1,1*
 35    35     Е26-76' 168,3*
 36    36     Е15-614' 39,6*
 37    37     Е20-696' 50' ' КРЕПЕЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТРУБ' 100КГ*
 38    38     К' КУЛЕШОВА' ' *
```

214-1-522.91

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ

ВК.СО

П.Н.	КОД СКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД Ед.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ				
	1.17-04 доп.1 п.3-073		-СТ-ТЬ СЧЕТЧИКА ВТ-50	ШТ		2,00	
	2.517-2573		-РУКАВ НАПОРНЫЙ РЕЗИНОВЫЙ С ТЕКСТИЛЬНЫМ КАРКАСОМ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 6.3,10КГС/СМ2 ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР 50ММ= ТУ38 1051105-77==	М		150,00	
	3.2307-11094		-ЗАДВИЖКА ФЛАНЦЕВАЯ 30Ч47БР,ДУ80,РУ10	ШТ		8,00	
	4.0111-297		-ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ П-300	М2		107,16	
	5.0114-97		-ВАТА МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ БЕЗ ОБКЛАДОК ГОСТ 21880-76 ТОЛЩИНОЙ 40ММ М-75,100	М3		3,22	
	6.0130-85		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ		68,00	
	7.0130-86		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	ШТ		11,00	
	8.0130-87		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	ШТ		9,00	
	9.0130-90		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 50	ШТ		15,00	
	10.0130-1433		-РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ 20	М		20,00	
	11.0130-1484		-РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ 25	М		90,00	
	12.0130-1943		-КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ: КВ-15Д	КОМПЛ		7,00	
	13.0113-180		-ТКАНЬ СТЕКЛЯННАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ И-200, ТОЛЩИНОЙ 0,2 ММ	М2		168,30	

214-1-522М91

П.Н.	КОД СКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП				
			ЗАТРАТЫ ТРУДА				
14.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч		796,86	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ				
15.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ		19,76	
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ				
16.		2049	-БЕЛИЛА ЦИНКОВЫЕ	КГ		33,66	
17.		2065	-БОЛТЫ И КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ РАЗНЫЕ	КГ		23,02	
18.		2165	-ВОДА	М3		9,84	
19.		2299	-ДРОВА	М3		0,10	
20.		2546	-КРАСКИ ТЕРТЫЕ	КГ		4,62	
21.		2599	-ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ	КГ		31,06	
22.		2653	-КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ	КГ		1,68	
23.		2670	-МАСТИКА БИТУМНАЯ	Т		0,17	
24.		2691	-МЕЛ	КГ		1,68	
25.		2751	-ОЛИФА	КГ		31,36	
26.		2792	-ПЕРГАМИН	М2		107,16	
27.		2936	-ПРОВОЛОКА РАЗНАЯ	КГ		7,75	
28.		3023	-РУКАВА ПОЖАРНЫЕ ПЕНЬКОВЫЕ	М		150,00	
29.		3100	-СТВОЛЫ РУЧНЫЕ	ШТ		15,00	
30.		5075	-КРОНШТЕЙНЫ	КГ		50,00	
31.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ		34,08	
32.		6512	-АРМАТУРА ФЛАНЦЕВАЯ Д-50ММ	ШТ		12,00	
33.		6560	-ВЕНТИЛИ ПОЖАРНЫЕ	ШТ		15,00	
34.		6561	-ВЕНТИЛИ ПОЛИВОЧНЫЕ	ШТ		3,00	
35.		6638	-ГОЛОВКИ ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ПОЖАРНЫХ И ПОЛИВОЧНЫХ РУКАВОВ	ШТ		51,00	
36.		6738	-ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ	ШТ		6,00	
37.		6856	-КРАНЫ ПРОБНОСПУСКНЫЕ	ШТ		2,00	
38.		6861	-КРЕПЛЕНИЯ	КГ		20,00	
39.		6873	-МАНОМЕТРЫ	КОМПЛ		2,00	
40.		7240	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ЧУГУННЫЕ Д 50-100ММ	Т		0,08	
41.		7312	-ШКАФЧИКИ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ ВЕНТИЛЕЙ	ШТ		15,00	
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ				

П.Н.	КОД СКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД Ед.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
42.		11084	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ОЦИНКОВАННЫХ 15ММ	М		232,00	
43.		11085	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ОЦИНКОВАННЫХ 20ММ	М		113,00	
44.		11086	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ОЦИНКОВАННЫХ 25ММ	М		82,00	
45.		11087	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ОЦИНКОВАННЫХ 32ММ	М		10,00	
46.		11089	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ОЦИНКОВАННЫХ 50ММ	М		64,00	
47.		11091	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ОЦИНКОВАННЫХ 80ММ	М		96,00	
48.		11102	-ТРУБЫ СТ.ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ 57Х3,5ММ	М		1,80	
49.		11105	-ТРУБЫ СТ.ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ 108Х4ММ	М		31,00	
50.		11169	-ТРУБЫ СТ.ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ Д 15ММ	М		1,20	
51.		11215	-СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ	М2		12,36	
52.		16162	-КОЛЕР МАСЛЯНЫЙ РАЗБЕЛЕННЫЙ	КГ		9,66	
53.		16205	-ЛАКОСТЕКЛОТКАНЬ	М3		4,45	

214-1-522тм91

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- 1А,1Б,1Г КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПОДРАЙОНЫ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-4

НА ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 290 МЕСТ

ОСНОВАНИЕ: ВК.СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 6,146 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1192 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,808 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-41	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ М	411,00	1,85 0,32	0,02 -	760	132	8 -	0,52 -	213 -
2	Е16-42	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20ММ М	165,00	2,10 0,32	0,02 -	346	53	3 -	0,52 -	85 -
3	Е16-43	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25ММ М	167,00	2,10 0,32	0,02 -	351	53	3 -	0,52 -	87 -
4	Е16-44	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 32ММ М	94,00	2,44 0,32	0,02 -	229	30	2 -	0,52 -	49 -
5	Е16-45	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 40ММ М	30,00	2,77 0,32	0,02 -	83	10	1 -	0,52 -	16 -
6	Е16-46	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 50ММ М	196,00	3,40 0,41	0,05 0,01	666	80	10 2	0,67 0,01	132 2
7	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ	10,63	7,41	-	79	55	-	7,22	77

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ			5,22	-			-	-	-
			100М								
8	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	15	14,00	1,79	-	25	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
			ШТ								
9	С130-104	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	15	22,00	2,04	-	45	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
			ШТ								
10	С130-105	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	15	20,00	2,46	-	49	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
			ШТ								
11	С130-106	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	15	2,00	3,06	-	6	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
			ШТ								
12	С130-107	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 40	15	3,00	4,28	-	13	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
			ШТ								
13	Е16-135	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ		1,00	2,12	0,21	2	1	-	2,11	2
					1,36	0,06			-	0,08	-
			ШТ								
14	2307-10823	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19Ч21БР ДУ50; РУ16		1,00	13,99	-	14	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
			ШТ								
15	С130-1943	-КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ: КВ-15Д		7,00	1,84	-	13	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
			КОМПЛ								
16	Е17-50	-УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАНН С ДУШЕВОЙ ТРУБКОЙ И СЕТКОЙ СМ-А-СТ		49,00	5,73	0,01	281	35	-	1,15	56
					0,71	-			-	-	-
			ШТ								
17	С130-1501	-СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ДУШЕВЫХ УСТАНОВОК СМ-А-СТ СО СТАЦИОНАРНОЙ ДУШЕВОЙ ТРУБКОЙ И СЕТКОЙ		6,00	4,91	-	29	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
			КОМПЛ								
18	С130-1502	-СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ДУШЕВЫХ УСТАНОВОК СМ-А-ШЛ С ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ НА ГИБКОМ ШЛАНГЕ		14,00	6,87	-	96	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
			КОМПЛ								
19	С130-1505	-СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ СМ-УМ-НВР НАСТЕННЫЕ С ВЕРХНИМ ИЗЛИВОМ, С РАЗВАЛЬЦОВАННЫМ НОСИКОМ		15,00	4,09	-	61	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
			КОМПЛ								

214-1-522.91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	С130-1528	-ТЕРМОСМЕСИТЕЛИ ВОДЫ ТСВБ	14,00	32,60	-	456	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
21	Е17-47	-УСТАНОВКА ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ	12,00	0,71	0,03	9	6	-	0,88	11
		ШТ		0,52	0,01			-	0,01	-
22	С130-1426	-ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ОДНОВИТКОВЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: 32, ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА 0,2М2	12,00	2,77	-	33	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
23	Е17-35	-УСТАНОВКА ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ	20,00	2,10	0,24	42	27	4	2,24	45
		КОМПЛ.		1,34	0,07			1	0,09	2
24	С130-1422	-ПОДДОНЫ ДУШЕВЫЕ СТАЛЬНЫЕ ЭМАЛИРОВАННЫЕ МЕЛКИЕ ПМС-1, РАЗМЕРОМ 900Х900Х158ММ С УРАВНИТЕЛЕМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОТЕНЦИАЛОВ С ЛАТУННЫМ ВЫПУСКОМ И ЧУГУННЫМ СИФОНОМ НАПОЛЬНЫМ	20,00	20,70	-	414	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		руб.		4102	482	31		773
				руб.				3		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		руб.		4102	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		руб.		2332	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		руб.		-	485	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		руб.		1240	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		руб.		547	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		49
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		руб.		-	97	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		руб.		372	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		руб.		5021	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		чел.-ч		-	-	-		826
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		руб.		-	582	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		руб.		5021	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		чел.-ч		-	-	-		826
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		руб.		-	582	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
25	Е26-16	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ	4,38	25,88	0,27	113	51	1	19,32	85
		МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ		11,72	0,07			-	0,09	-
		М3								
26	С114-97	-МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ БЕЗ ОБКЛАДОК ГОСТ 21880-76	4,82	27,60	-	133	-	-	-	-
		ТОЛЩИНОЙ 40ММ М-75,100		-	-			-	-	-

214-1-522.2.91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3								
27	Е26-73	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ	2,49	17,49	0,08	44	41	-	29,54	74
		ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ		16,52	0,03			-	0,04	-
		100М2								
28	С1113-180	-ТКАНЬ СТЕКЛЯННАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ И-200, ТОЛЩИНОЙ 0,2 ММ	273,90	0,91	-	249	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
29	Е26-76	-ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАСЛЯНЫМ СОСТАВОМ ЗА ДВА РАЗА	2,74	82,49	0,13	226	39	-	26,74	73
		100М2		14,42	0,03			-	0,04	-
30	Е15-614	-ОКРАСКА ТРУБ	1,18	82,02	0,04	97	63	-	95,20	112
		100М2		53,76	-			-	-	-
31	Е20-696	-КРЕПЕЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТРУБ	0,68	49,72	0,74	34	6	-	13,76	9
		100КГ		8,54	0,20			-	0,26	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			896	200	1		353
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			862	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			282	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	194	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			382	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			142	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	25	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			80	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1084	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		357
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	219	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			34	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			27	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	6	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			41	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			1125	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		366
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	226	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			4998	682	32		1126
			----					---		---
			РУБ.					3		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			862	-	-		-

214-1-522м91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			282	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	194	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			382	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			142	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	25	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			80	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1084	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		357
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	219	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			4136	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			2359	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	491	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1240	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			551	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		49
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	98	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			375	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			5062	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		835
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	589	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			6146	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1192
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	808	-		-

СОСТАВИЛ КУЛЕШОВА

214-1-522.1.91

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 1)

```
  1    1   Э22273' Н9Г1' М' ' 21,2' 2' ' ' ' *
  2    2   К' ' 1А,1Б,1Г КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПОДРАЙОНЫ' ' ' ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 290 МЕСТ' РП' ' 1-Э' ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ'
                   ВК,СО' ГРИГОРЬЕВ Е.Н.*
  3    3   Н9=1,32' Н10=16,5' Н12=13,3' Н4=1,4' Н5=1,4' Н16=80*
  4    4   Р САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
  5    5   Е16-41' 411*
  6    6   Е16-42' 165*
  7    7   Е16-43' 167*
  8    8   Е16-44' 94*
  9    9   Е16-45' 30*
 10   10   Е16-46' 196*
 11   11   Е16-219' 1063*
 12   12   С130-103' 14*
 13   13   С130-104' 22*
 14   14   С130-105' 20*
 15   15   С130-106' 2*
 16   16   С130-107' 3*
 17   17   Е16-135' 1*
 18   18   2307-10823(=3)' 1*
 19   19   С130-1943' 7*
 20   20   Е17-50' 49*
 21   21   С130-1501' 6*
 22   22   С130-1502' 14*
 23   23   С130-1505' 15*
 24   24   С130-1528' 14*
 25   25   Е17-47' 12*
 26   26   С130-1426' 12*
 27   27   Е17-35' 20*
 28   28   С130-1422' 20*
 29   29   Р СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
 30   30   Е26-16' 4,38*
 31   31   С114-97' 4,38,1,1*
 32   32   Е26-73' 249*
 33   33   С1113-180' 249,1,1*
 34   34   Е26-76' 273,9*
 35   35   Е15-614' 117,9' ' ОКРАСКА ТРУБ*
 36   36   Е20-696' 68' ' КРЕПЕЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТРУБ' 100КГ*
 37   37   К' КУЛЕШОВА' ' *
```

214-1-522.91

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

ВК.СО

П.Н.	КОД СКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ				
1	1.2307-10823		-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19Ч21БР ДУ50;РУ16	ШТ		1,00	
2	2.0114-97		-МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ БЕЗ ОБКЛАДОК ГОСТ 21880-76 ТОЛЩИНОЙ 40ММ М-75,100	М3		4,82	
3	3.0130-103		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ		14,00	
4	4.0130-104		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	ШТ		22,00	
5	5.0130-105		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	ШТ		20,00	
6	6.0130-106		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	ШТ		2,00	
7	7.0130-107		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 40	ШТ		3,00	
8	8.0130-1422		-ПОДДОНЫ ДУШЕВЫЕ СТАЛЬНЫЕ ЭМАЛИРОВАННЫЕ МЕЛКИЕ ПМС-1,РАЗМЕРОМ 900Х900Х158ММ С УРАВНИТЕЛЕМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОТЕНЦИАЛОВ С ЛАТУННЫМ ВЫПУСКОМ И ЧУГУННЫМ СИФОНОМ НАПОЛЬНЫМ	ШТ		20,00	
9	9.0130-1426		-ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ОДНОРИТКОВЫЕ,ДИАМЕТРОМ В ММ:32,ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА 0,2М2	ШТ		12,00	
10	10.0130-1501		-СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ДУШЕВЫХ УСТАНОВОК СМ-Д-СТ СО СТАЦИОНАРНОЙ ДУШЕВОЙ ТРУБКОЙ И СЕТКОЙ	КОМПЛ		6,00	
11	11.0130-1502		-СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ДУШЕВЫХ УСТАНОВОК СМ-Д-ШЛ С ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ НА ГИБКОМ ШЛАНГЕ	КОМПЛ		14,00	
12	12.0130-1505		-СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ СМ-УМ-НВР ЧАСТЕННЫЕ С ВЕРХНИМ ИЗЛИВОМ, С РАЗВАЛЬЦОВАННЫМ НОСИКОМ	КОМПЛ		15,00	
13	13.0130-1528		-ТЕРМОСМЕСИТЕЛИ ВОДЫ ТСВБ	КОМПЛ		14,00	

214-1-522И91

П.Н.	КОД СКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
14.	С130-1943		-КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ: КВ-15Д	КОМПЛ		7,00	
15.	С1113-180		-ТКАНЬ СТЕКЛЯННАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ И-200, ТОЛЩИНОЙ 0.2 ММ	М2		273,90	
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП				
			ЗАТРАТЫ ТРУДА				
16.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	4ЕЛ.-4		1124,36	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ				
17.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ		23,69	
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ				
18.		2049	-БЕЛИЛА ЦИНКОВЫЕ	КГ		54,78	
19.		2065	-БОЛТЫ И КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ РАЗНЫЕ	КГ		1,10	
20.		2165	-ВОДА	М3		10,63	
21.		2546	-КРАСКИ ТЕРТЫЕ	КГ		7,64	
22.		2599	-ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ	КГ		46,43	
23.		2653	-КЛЕЯ МАЛЯРНЫЕ	КГ		2,74	
24.		2691	-МЕЛ	КГ		2,74	
25.		2751	-ОЛИФА	КГ		52,48	
26.		2936	-ПРОВОЛОКА РАЗНАЯ	КГ		12,22	
27.		5075	-КРОНШТЕЙНЫ	КГ		68,00	
28.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ		39,02	
29.		6859	-КРАНЫ-СМЕСИТЕЛИ	ШТ		49,00	
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ				
30.		11084	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ОЦИНКОВАННЫХ 15ММ	М		411,00	
31.		11085	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ОЦИНКОВАННЫХ 20ММ	М		165,00	
32.		11086	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ОЦИНКОВАННЫХ 25ММ	М		167,00	
33.		11087	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ОЦИНКОВАННЫХ 32ММ	М		94,00	
34.		11088	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ОЦИНКОВАННЫХ 40ММ	М		30,00	

214-1-522.91

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
35.		11089	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ОЦИНКОВАННЫХ 50ММ	М		196,00	
36.		11215	-СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ	М2		18,48	
37.		16162	-КОЛЕР МАСЛЯНЫЙ РАЗБЕЛЕННЫЙ	КГ		28,77	
38.		16205	-ЛАКОСТЕКЛОТКАНЬ	М3		6,66	

214-1-522.91

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- 1А,1Б,1Г КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПОДРАЙОНЫ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-8

НА ОБОРОТНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ БАССЕЙНА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 290 МЕСТ

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 9,806 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 822 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,612 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ					ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
1	Е16-41	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ	20,00 М	1,85 0,32	0,02	37	6	-	0,52	10	
2	Е16-42	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20ММ	15,00 М	2,10 0,32	0,02	31	5	-	0,52	8	
3	Е16-43	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25ММ	55,00 М	2,10 0,32	0,02	115	18	1	0,52	28	
4	Е16-46	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 50ММ	42,00 М	3,40 0,41	0,05 0,01	143	17	2	0,67 0,01	28	
5	Е16-48	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 80ММ	53,00 М	4,52 0,49	0,06 0,01	240	26	4 1	0,80 0,01	42 1	
6	Е16-69	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ	30,00	4,76 0,74	0,11 0,03	143	22	3 1	1,20 0,04	36 1	

214-1-522м 91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		1,23	0,01			-	0,01	-
8	С1511-180	-ТРУБКИ РЕЗИНОВЫЕ ВАКУУМНЫЕ	0,01	2506,00	-	25	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
9	Е16-117	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30466Р ДИАМЕТРОМ 50ММ	15,00	21,16	0,21	317	20	3	2,11	32
		шт		1,36	0,06			1	0,08	1
10	Е16-118	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30466Р ДИАМЕТРОМ 80ММ	14,00	30,19	0,47	423	33	7	3,74	52
		шт		2,39	0,13			2	0,17	2
11	Ц12-802-5	-ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:80-100	2,00	11,11	0,42	22	12	1	8,40	17
				5,91	0,07			-	0,09	-
		шт								
12	ЦЕНА 3-ДА	-СТ-ТЬ ЗАДВИЖКИ 30Ч906ЕР, ДИАМ.100ММ	2,00	200,00	-	400	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
13	С130-78	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б3Р ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	12,00	1,16	-	14	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
14	С130-79	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б3Р ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	3,00	1,42	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
15	С130-80	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б3Р ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	3,00	1,98	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
16	С130-129	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15КЧ 19П1 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ 25ММ	12,00	3,07	-	37	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт.								
17	Е16-127	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ПОВОРОТНЫХ 19416БР,ДИАМЕТРОМ 50ММ	2,00	21,08	0,21	42	3	-	2,11	4
				1,36	0,06			-	0,08	-
		шт								
18	Е16-128	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ПОВОРОТНЫХ 19416БР,ДИАМЕТРОМ 80ММ	3,00	37,55	0,47	113	7	1	3,74	11
				2,39	0,13			-	0,17	1
		шт								
19	Е20-696	-КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ТРУБ	0,17	49,72	0,74	8	1	-	13,76	2
		100 Кг		8,54	0,20			-	0,26	-
20	Е18-220	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 150ММ	1,00	131,47	1,44	131	4	1	6,54	7
				3,81	0,38			-	0,49	-
		шт								

214-1-522.91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е18-220	-ТО ЖЕ, ДИАМ.300ММ	1,00	262,93	2,88	263	8	3	6,54	7
		ШТ		7,62	0,76			1	0,98	1
22	С130-1829	-ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ В ММ: 150	1,00	126,00	-	126	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
23	С130-1829	-ТО ЖЕ, ДИАМ.300	1,00	252,00	-	252	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
24	Е18-169	-УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,75Т	2,00	40,69	3,68	81	53	7	43,68	87
		ШТ		26,32	0,97			2	1,25	3
25	С130-1968	-НАСОСЫЦЕНТРОБЕЖНЫЕ К160/20А НА ПЛИТЕ С Э/ДВИГАТЕЛЕМ А02-52-4	2,00	373,00	-	746	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
26	С130-1835	-СТ-ТЬ ВОЛОСОВКИ	2,00	344,00	-	688	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
27	Е18-76	-УСТАНОВКА ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ СКОРОСТНЫХ ОДНОСЕКЦИОННЫХ, ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА ОДНОЙ СЕКЦИИ ДО 6М2	1,00	15,40	0,73	15	8	1	12,25	12
		ШТ		7,55	0,20			-	0,26	-
28	С130-233	-ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛИ ПАРОВЫЕ ЕМКОСТНЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ СО ЗМЕЕВИКОМ, В КОМПЛЕКТЕ С ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫМ КЛАПАНОМ С ГРУЗОМ, С МАНОМЕТРОМ, ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ, ВЕНТИЛЕМ, ТЕРМОМЕТРОМ В ОПРАВЕ, ТИПА: ВП-640	1,00	196,00	-	196	-	-	-	-
		ШТ.		-	-			-	-	-
29	Е18-136	-БАК ЗАТВОРНЫЙ, ЕМК.250Л	3,00	51,84	0,36	156	10	1	5,32	16
		ШТ		3,21	0,10			-	0,13	-
30	Е18-149	-БАК РАСТВОРНЫЙ СТАЛЬНОЙ	6,00	269,88	0,79	1619	52	4	15,12	91
		ШТ		8,61	0,21			1	0,27	2
31	Е18-133	-БАК ДОЗИРОВОЧНЫЙ	3,00	29,34	0,36	88	10	1	5,32	16
		ШТ		3,21	0,10			-	0,13	-
32	Е18-133	-БАК ДЛЯ РАЗРЫВА СТРУИ	1,00	29,34	0,36	29	3	-	5,32	5
		ШТ		3,21	0,10			-	0,13	-
33	Е18-180	-КОЛЛЕКТОР ИЗ ТРУБЫ, ДИАМ.159ММ	1,00	48,59	0,36	49	8	-	12,84	13
		ШТ		7,77	0,10			-	0,13	-
34	Е18-170	-ВИБРОИЗОЛИРУЮЩАЯ РЕЗИНОВАЯ ВСТАВКА	4,00	39,03	0,37	156	7	1	3,01	12
		ШТ		1,81	0,10			-	0,13	1
35	Е18-227	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С	6,00	5,40	0,01	32	2	-	0,45	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ		0,28	-			-	-	-
		КОМПЛ								
36	Е20-911	-УС-КА ЭЖЕКТОРА	3,00	3,33	0,11	10	10	-	5,10	15
		ШТ		3,21	0,03			-	0,04	-
37	С130-565	-СТ-ТЬ ЭЖЕКТОРА	3,00	155,00	-	465	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
38	Е20-699	-УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛИРУЮЩИХ ОСНОВАНИЙ ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ МАССОЙ,КГ ДО 100	2,00	49,60	0,40	99	10	1	8,02	16
		100КГ		4,90	0,11			-	0,14	-
39	С130-226	-ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ ПРУЖИННЫЕ ДО НОМ.40	8,00	1,25	-	10	-	-	-	-
		ШТ.		-	-			-	-	-
40	Е16-134	-УС-КА ВОДОМЕРОВ, ДИАМ.15ММ	1,00	2,20	0,21	2	1	-	2,11	2
		ШТ		1,36	0,06			-	0,08	-
41	Е16-135	-ТО ЖЕ, ДИАМ.32, 50ММ	2,00	2,12	0,21	4	3	-	2,11	4
		ШТ		1,36	0,06			-	0,08	-
42	С130-1521	-СЧЕТЧИКИ УВОДОМЕРЫ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЕ УВКГ-32	3,00	44,50	-	134	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
43	Е18-151 ПРИМ	-ЭЛЕКТРОЛИЗНАЯ УС-КА	1,00	369,91	1,20	370	11	1	19,32	19
		ШТ		11,07	0,31			-	0,40	-
44	ПР19-05 1961Г.	-КРАН ПОПЛАВКОВЫЙ	6,00	29,19	-	175	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
45	Ц11-391-1	-РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 50ММ	1,00	3,88	0,02	4	4	-	7,00	7
		ШТ		3,81	-			-	-	-
46	1704-50065	-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ=УРРД ТУ25-02-160970-76	1,00	117,48	-	117	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
47	Е18-228	-УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОГРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ	2,00	2,96	-	6	1	-	0,43	1
		КОМПЛ		0,28	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		8204	418	44		673
				РУБ.				9		13
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		400	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		400	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		51	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		10	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	16	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		25	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		12	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			69	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	19	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			7753	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			4336	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	411	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			2853	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			834	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		77
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	149	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			688	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			9275	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		739
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	560	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			9744	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		764
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	579	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
48	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, РЕШЕТОК, САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 100М2	0,60	82,02 53,76	0,04 -	49	32	- -	95,20 -	57 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			49	32	-		57
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			49	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			17	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	32	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			62	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		58
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	33	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			62	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		58
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	33	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			8253	450	44		730
			РУБ.					9		13
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

214-1-522пм 91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			400	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			400	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			51	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			10	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	16	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			25	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			12	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			69	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	19	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			49	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			17	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	32	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			62	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		58
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	33	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			7753	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			4336	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	411	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			2853	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			834	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		77
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	149	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			688	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			9275	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		739
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	560	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			9806	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		822
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	612	-		-

СОСТАВИЛ КУЛЕШОВА

214-1-522№91

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 1)

```
Э22269' Н9Г1' М' ' 21.2' 2' ' ' ' *
Е' ' 1А,1Б,1Г КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПОДРАЙОНЫ' ' ' ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 290 МЕСТ' РП' ' 1-8' ОБОРОТНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
                БАССЕЙНА' ' ГРИГОРЬЕВ Е.Н.*
Н9=1,32' Н10=16,5' Н12=13,3' Н4=1,4' Н5=1,4' Н16=80*
Р САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
Е16-41' 20*
Е16-42' 15*
Е16-43' 55*
Е16-46' 42*
Е16-48' 53*
Е16-69' 30*
Е16-262' 35' ' ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ, ДИАМ.25ММ*
С1511-180' 0,01' 1790.1,4*
Е16-117' 15*
Е16-118' 14*
Ц12-802-5(А1.1,25)(=6)' 2*
Т ЦЕНА 3-ДА(=14)' 2' 200' СТ-ТЬ ЗАДВИЖКИ 30Ч906БР, ДИАМ.100ММ' ШТ*
С130-78' 12*
С130-79' 3*
С130-80' 3*
С130-129' 12*
Е16-127' 2*
Е16-128' 3*
Е20-696' 17' ' КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ТРУБ*
Е18-220' 1*
Е18-220(А1.2)' 1' ' ТО ЖЕ, ДИАМ.300ММ*
С130-1829' 1*
С130-1829(А1.2)' 1' ' ТО ЖЕ, ДИАМ.300*
Е18-169' 2*
С130-1968' 2*
С130-1835' 2' ' СТ-ТЬ ВОЛОСОВКИ' ШТ*
Е18-76' 1*
С130-233' 1*
Е18-136' 3' ' БАК ЗАТВОРНЫЙ, ЕМК.250Л*
Е18-149' 6' ' БАК РАСТВОРНЫЙ СТАЛЬНОЙ*
Е18-133' 3' ' БАК ДОЗИРОВОЧНЫЙ*
Е18-133' 1' ' БАК ДЛЯ РАЗРЫВА СТРУИ*
Е18-180' 1' ' КОЛЛЕКТОР ИЗ ТРУБЫ, ДИАМ.159ММ*
Е18-170' 4' ' ВИБРОИЗОЛИРУЮЩАЯ РЕЗИНОВАЯ ВСТАВКА*
Е18-227' 6*
Е20-911' 3' ' УС-КА ЭЖЕКТОРА*
С130-565' 3' ' СТ-ТЬ ЭЖЕКТОРА*
Е20-699' 200*
С130-226' 8*
Е16-134' 1' ' УС-КА ВОДОМЕРОВ, ДИАМ.15ММ*
Е16-135' 2' ' ТО ЖЕ, ДИАМ.32, 50ММ*
С130-1521' 3*
Е18-151#ПРИМ' 1' ' ЭЛЕКТРОЛИЗНАЯ УС-КА*
Т ПР19-05#1961Г.(=23)' 6' 22,11' КРАН ПОПЛАВКОВЫЙ' ШТ*
Ц11-391-1(=6)' 1*
1704-50065(=3)' 1*
Е18-228' 2*
Р СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
Е15-614' 60,2*
К' КУЛЕШОВА' ' *
```

214-1-522.91

НОМЕР ОБЪЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР ОБОРОТНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ БАССЕЙНА

П.Н.	КОД СКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД Ед.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ				
1	ЦЕНА 3-ДА		-СТ-ТЬ ЗАДВИЖКИ 30Ч906БР, ДИАМ.100ММ	ШТ		8,00	
2	1704-50065		-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ=УРРД ТУ25-02-160970-76	ШТ		1,00	
3	С130-78		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б3Р ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ		12,00	
4	С130-79		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б3Р ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	ШТ		3,00	
5	С130-80		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б3Р ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	ШТ		3,00	
6	С130-129		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15КЧ 19П1 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ 25ММ	ШТ.		12,00	
7	С130-226		-ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ ПРУЖИННЫЕ ДО НОМ.40	ШТ.		8,00	
8	С130-233		-ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛИ ПАРОВЫЕ ЕМКОСТНЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ СО ЗМЕЕВИКОМ, В КОМПЛЕКТЕ С ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫМ КЛАПАНОМ С ГРУЗОМ, С МАНОМЕТРОМ, ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ, ВЕНТИЛЕМ, ТЕРМОМЕТРОМ В ОПРАВЕ, ТИПА: ВП-640	ШТ.		1,00	
9	С130-565		-СТ-ТЬ ЭЖЕКТОРА	ШТ		3,00	
10	С130-1521		-СЧЕТЧИКИ /ВОДОМЕРЫ/ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЕ УВКГ-32	ШТ		3,00	
11	С130-1829		-ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ В ММ: 150	ШТ		2,00	
12	С130-1835		-СТ-ТЬ ВОЛОСОВКИ	ШТ		2,00	
13	С130-1968		-НАСОСЫЦЕНТРОБЕЖНЫЕ К160/20А НА ПЛИТЕ С Э/ДВИГАТЕЛЕМ А02-52-4	ШТ		2,00	
14	С1511-180		-ТРУБКИ РЕЗИНОВЫЕ ВАКУУМНЫЕ	Т		0,01	
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП				

П.Н.	КОД ОКГ (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
			ЗАТРАТЫ ТРУДА				
15.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	4ЕЛ.-4		732,33	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ				
16.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ		29,45	
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ				
17.		2065	-БОЛТЫ И КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ РАЗНЫЕ	КГ		56,00	
18.		2546	-КРАСКИ ТЕРТЫЕ	КГ		0,12	
19.		2751	-ОЛИФА	КГ		1,63	
20.		5075	-КРОИДТЕЙНЫ	КГ		17,00	
21.		5206	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЗВЕНЬЯ	ШТ		15,40	
22.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ		32,96	
23.		6512	-АРМАТУРА ФЛАНЦЕВАЯ Д-50ММ	ШТ		34,00	
24.		6716	-ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНЫЕ	ШТ		29,00	
25.		6804	-КЛАПАНЫ	ШТ		5,00	
26.		6873	-МАНОМЕТРЫ	КОМПЛ		6,00	
27.		6952	-ПОДСТАВКИ И ВИБРОИЗОЛИРУЮЩИЕ ОСНОВАНИЯ	КГ		200,00	
28.		7014	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	М		32,55	
29.		7021	-ТЕРМОМЕТРЫ УГЛОВЫЕ В ОПРАВЕ	ШТ		2,00	
30.		7247	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	ШТ		22,05	
31.		7270	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ	ШТ		12,00	
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ				
32.		10629	-БАКИ РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ ЕМК ДО 0,1М3	ШТ		4,00	
33.		10632	-БАКИ РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ ЕМК ДО 0,3М3	ШТ		3,00	
34.		10673	-ГРЕБЕНКИ ПАРОВОДОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д-159ММ ДЛИНОЙ 1М С 4 ПАТРУБКАМИ Д-57ММ	1КОМПЛ		1,00	
35.		10821	-ВСТАВКИ ВИБРОИЗОЛИРУЮЩИЕ ДЛЯ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСОВ Д 125ММ	ШТ		4,00	
36.		10844	-ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ 325/150ММ	ШТ		2,00	
37.		11084	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ОЦИНКОВАННЫХ 15ММ	М		20,00	
38.		11085	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ОЦИНКОВАННЫХ 20ММ	М		15,00	
39.		11086	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ОЦИНКОВАННЫХ 25ММ	М		55,00	
40.		11089	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ	М		42,00	

214-1-522.91

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
			ОЦИНКОВАННЫХ 50ММ				
41.		11091	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ОЦИНКОВАННЫХ 80ММ	М		53,00	
42.		11105	-ТРУБЫ СТ.ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ 108Х4ММ	М		30,00	
43.		11263	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ 80ММ	ШТ		34,00	
44.		11634	-БАКИ РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ С ПЕРЕЛИВНЫМ БАЧКОМ ЕМКОСТЬЮ 1М3	ШТ		6,00	
45.		11636	-БАКИ РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ С ПЕРЕЛИВНЫМ БАЧКОМ ЕМКОСТЬЮ 2М3	ШТ		1,00	
46.		16162	-КОЛЕР МАСЛЯНЫЙ РАЗБЕЛЕННЫЙ	КГ		14,69	

214-1-522м91

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- 1А,1Б,1Г КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПОДРАЙОНЫ

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-9

НА КАНАЛИЗАЦИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 290 МЕСТ

ОСНОВАНИЕ: ВК.СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 7,952 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1096 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,790 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-33	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 50ММ	233,00	3,02 / 0,53	- / -	704	123	- / -	0,85 / -	199 / -
2	Е16-34	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 100ММ	301,00	4,90 / 0,52	0,01 / -	1475	157	3 / -	0,81 / -	244 / -
3	Е16-32	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ, ДИАМЕТРОМ 150ММ	30,00	8,89 / 0,80	0,10 / 0,03	267	24	3 / 1	1,26 / 0,04	38 / 1
4	Е16-45	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 40ММ	14,00	2,77 / 0,32	0,02 / -	39	4	- / -	0,52 / -	7 / -
5	Е17-22	-УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ, ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СО СПИНКОЙ, РАЗМЕРОМ В ММ 550Х420Х150	60,00	23,01 / 1,92	0,11 / 0,03	1381	115	7 / 2	3,07 / 0,04	184 / 2
6	Е17-57	-УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ, ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬЧАТЫХ С	19,00	29,11 / 2,09	0,21 / 0,06	553	40	4 / 1	3,42 / 0,08	65 / 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕЛЬНООТЛИТОЙ ПОЛОЧКОЙ, СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ К УНИТАЗУ ТИПА ТП-ПВ И ТГ-КВ СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ С ВЕРХНИМ ПУСКОМ								
		КОМПЛ.								
7	Е17-63	-УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ	34,00	27,93	0,23	950	88	8	4,23	144
		ТАРЕЛЬЧАТЫХ СО СМЫВНЫМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ БАЧКОМ КЕРАМИЧЕСКИМ ДТ-ПВ И ДТ-КВ		2,60	0,06			2	0,08	3
		КОМПЛ.								
8	Е17-32	-УСТАНОВКА ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ СТАЛЬНЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ МЕЛКИХ ПМС-1	14,00	22,80	0,24	319	19	3	2,24	31
				1,34	0,07			1	0,09	1
		КОМПЛ.								
9	Е17-34	-УСТАНОВКА ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ГЛУБОКИХ	2,00	47,10	0,24	94	3	-	2,24	4
				1,34	0,07			-	0,09	-
		КОМПЛ.								
10	Е17-74	-УСТАНОВКА СЛИВОВ БОЛЬНИЧНЫХ ФАЯНСОВЫХ, ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ	3,00	86,64	0,39	260	13	1	7,13	21
				4,35	0,10			-	0,13	-
		КОМПЛ.								
11	Е17-89	-УСТАНОВКА РАКОВИН СТАЛЬНЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ С ОТЪЕМНОЙ СЛИВКОЙ РСТО-1, РСТО-2	3,00	11,63	0,06	35	3	-	1,43	4
				0,88	0,01			-	0,01	-
		КОМПЛ.								
12	С130-1493	-СИФОНЫ-РЕВИЗИИ ДЛЯ РАКОВИН ДИАМЕТРОМ 50 ММ	30,00	1,38	-	41	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
13	Е17-37	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-100	9,00	18,28	0,04	165	14	-	2,59	23
		КОМПЛ.		1,60	0,01			-	0,01	-
14	Е17-36	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-50	5,00	7,84	0,03	39	2	-	0,64	3
		КОМПЛ.		0,41	0,01			-	0,01	-
15	Е16-190	-УСТАНОВКА ВОРОНОК СЛИВНЫХ, ДИАМЕТРОМ 100ММ	18,00	0,99	0,01	18	13	-	1,30	23
		ШТ		0,74	-			-	-	-
16	29-1001-70	-СТ-ТЬ СТАЛЬНЫХ ВОРОНОК	18,00	5,54	-	100	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		6440	618	29		990
				РУБ.				7		9
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		6440	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		5648	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	625	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		41	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		857	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		78

214-1-522.91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	153	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			586	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			7883	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1077
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	778	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			7883	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1077
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	778	-		-
		РАЗДЕЛ 2, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
17	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 100М2	0,03	82,02 53,76	0,04 -	2	2	- -	95,20 -	3 -
18	Е20-696	-КРЕПЕЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТРУБ 100КГ	1,10	49,72 8,54	0,74 0,20	55	9	1 -	13,76 0,26	15 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			57	11	1		18
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	2	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			55	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			45	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	9	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			67	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	10	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			69	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	12	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			6497	629	30		1008
			РУБ.					7		9
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-

ВМ-1-522-91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	2	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			6495	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			5693	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	634	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			41	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			864	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		79
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	154	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			591	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			7950	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1093
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	788	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			7952	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1096
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	790	-		-

СОСТАВИЛ КУЛЕШОВА

214-1-522.91

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.И.= 4)

```
59      1       Э22274' Н9Г1' М' ' 21,2' 2' ' ' ' *
60      2       Ю' ' 1А,1Б,1Г КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПОДРАЙОНЫ' ' ' ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 290 МЕСТ' РП' ' 1-9' КАНАЛИЗАЦИЯ' ВК.СО' ГРИ
                        ГОРЬЕВ Е.Н.*
61      3       Н9=1,32' Н10=16,5' Н12=13,3' Н4=1,4' Н5=1,4*
62      4       Р САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
63      5       Е16-33' 233*
64      6       Е16-34' 301*
65      7       Е16-32' 30*
66      8       Е16-45' 14*
67      9       Е17-22' 60*
68      10      Е17-57' 19*
69      11      Е17-63' 34*
70      12      Е17-32' 14*
71      13      Е17-34' 2*
72      14      Е17-74' 3*
73      15      Е17-89' 3*
74      16      С130-1493' 30*
75      17      Е17-37' 9*
76      18      Е17-36' 5*
77      19      Е16-190' 18*
78      20      Т29-1001-70(=3)' 18' 4,2' СТ-ТЬ СТАЛЬНЫХ ВОРОНОК' ШТ*
79      21      Р СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
80      22      Е15-614' 3*
81      23      Е20-696' 110,21' ' КРЕПЕЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТРУБ' 100КГ*
82      24      К' КУЛЕШОВА' ' *
```

214-1-522.91

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР КАНАЛИЗАЦИЯ

ВК.СО

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД Ед.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ				
1.	29-1001-70		-СТ-ТЬ СТАЛЬНЫХ ВОРОНОК	ШТ		18,00	
2.	С130-1493		-СИФОНЫ-РЕВИЗИИ ДЛЯ РАКОВИН ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ		30,00	
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП				
			ЗАТРАТЫ ТРУДА				
3.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	4ЕЛ.-4		1010,55	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ				
4.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ		19,51	
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ				
5.		2546	-КРАСКИ ТЕРТЫЕ	КГ		0,01	
6.		2751	-ОЛИФА	КГ		0,08	
7.		5075	-КРОНШТЕЙНЫ	КГ		110,21	
8.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ		211,77	
9.		6861	-КРЕПЛЕНИЯ	КГ		39,69	
10.		6950	-ПОДДОНЫ ДУШЕВЫЕ С ТРАПОМ	ШТ		16,00	
11.		6976	-РАКОВИНЫ	КОМПЛ		3,00	
12.		6992	-СЛИВЫ БОЛЬНИЧНЫЕ ДЛЯ ДИЗЕНФЕЦИРУЮЩЕГО РАСТВОРА	КОМПЛ		3,00	
13.		7022	-ТРАПЫ	ШТ		14,00	
14.		7222	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДО 50ММ	М		232,53	
15.		7224	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДО 100ММ	М		300,40	
16.		7232	-УМЫВАЛЬНИКИ	КОМПЛ		60,00	
17.		7237	-УНИТАЗЫ СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ	КОМПЛ		53,00	
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ				

П.Н.	КОД ОКР (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
18.		10850	-ТРУБЫ СЛИВНЫЕ ДЛЯ УНИТАЗОВ С ВЫСОКОРАСПОЛОЖЕННЫМ БАЧКОМ Д 32ММ	ШТ		34,00	
19.		11077	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ Д=150ММ С КРЕПЛЕНИЕМ	М		29,91	
20.		11088	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ОЦИНКОВАННЫХ 40ММ	М		14,00	
21.		16162	-КОЛЕР МАСЛЯНЫЙ РАЗБЕЛЕННЫЙ	КГ		0,73	

214-1-522и91

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- 1А,1Б,1Г КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПОДРАЙОНЫ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-10

НА ВНУТРЕННИЕ ВОДОСТОКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 290 МЕСТ

ОСНОВАНИЕ: ВК.СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,808 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 122 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,087 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-34	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 100ММ М	98,00	4,90 0,52	0,01 -	480	51	1 -	0,81 -	80 -
2	Е16-69	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ М	8,00	4,76 0,74	0,11 0,03	38	6	1 -	1,20 0,04	10 -
3	Е16-44	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 32ММ М	6,00	2,44 0,32	0,02 -	15	2	- -	0,52 -	3 -
4	Е16-188	-УСТАНОВКА ВОРОНОК ВОДОСТОЧНЫХ, ДИАМЕТРОМ 100ММ ШТ	3,00	3,27 2,37	0,73 0,20	10	7	3 1	3,78 0,26	11 1
5	01-29-01-Ч Г П.48	-СТ-ТЬ ВОДОСТОЧНЫХ ВОРОНОК ШТ	3,00	19,07 -	- -	57	-	- -	- -	- -
6	С130-1493	-СИФОНЫ-РЕВИЗИИ ДЛЯ РАКОВИН ДИАМЕТРОМ 50 ММ ШТ	1,00	1,38 -	- -	1	-	- -	- -	- -
7	С130-655	-ЗАТВОРЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ И ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТИПА УГ-6, С ПРОДУВОЧНЫМ И ОТКЛЮЧАЮЩИМ УСТРОЙСТВОМ, ДИАМЕТРОМ В ММ:	1,00	37,40 -	- -	37	-	- -	- -	- -

214-1-522491

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		50									
			ШТ								
8	С130-1016	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б6БК ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 1МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	1,00	3,58	-	4	-	-	-	-
				-	-				-	-	-
			ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				642	66	5		104
			РУБ.						1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.				642	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				473	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	67	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.				42	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				85	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	14	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				57	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.				784	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		112
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	81	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				784	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		112
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	81	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
9	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	0,05	82,02	0,04	4	3	-	95,20	5
				53,76	-				-	-	-
			100М2								
10	Е20-696	-КРЕПЕЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТРУБ	0,33	49,72	0,74	16	3	-	13,76	5
			100КГ								
				8,54	0,20				-	0,26	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.				20	6	-		10
			РУБ.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ СВЕТСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				4	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				1	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	3	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				1	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ СВЕТСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				5	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.				16	-	-		-

214-1-522м 91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			13	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	3	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			19	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			24	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			662	72	5		114
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	3	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			658	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			486	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	70	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			42	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			87	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	14	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			58	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			803	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		117
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	84	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			808	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		122
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	87	-		-

СОСТАВИЛ КУЛЕШОВА

214-1-522.91

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 2)

```
39    1    Э22275' Н9Г1' М' ' 21,2' 2' ' ' ' *
40    2    К' ' 1А,1Б,1Г КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПОДРАЙОНЫ' ' ' ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 290 МЕСТ' РП' ' 1-10' ВНУТРЕННИЕ ВОДОСТОКИ' В
                   К.СО' ГРИГОРЬЕВ Е.Н.*
41    3    Н9=1,32' Н10=16,5' Н12=13,3' Н4=1,4' Н5=1,4*
42    4    Р САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
43    5    Е16-34' 98*
44    6    Е16-69' 8*
45    7    Е16-44' 6*
46    8    Е16-188' 3*
47    9    Т01-29-01-МГ#М.48(=3)' 3' 14,45' СТ-ТЬ ВОДОСТОЧНЫХ ВОРОНОК' ШТ*
48   10    С130-1493' 1*
49   11    С130-655' 1*
50   12    С130-1016' 1*
51   13    Р СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
52   14    Е15-614' 5*
53   15    Е20-696' 33' ' КРЕПЕЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТРУБ' 100КГ*
54   16    К' КУГЕШОВА' ' *
```

214-1-522.91

НОМЕР ОБЪЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР ВНУТРЕННИЕ ВОДОСТОКИ

ВК.СО

П.Н.	КОД СКР (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ				
	1.01-29-01-Мг П.48		-СТ-ТЬ ВОДОСТОЧНЫХ ВОРОНОК	ШТ		3,00	
	2.С130-655		-ЗАТВОРЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ И ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТИПА УГ-6,С ПРОДУВОЧНЫМ И ОТКЛЮЧАЮЩИМ УСТРОЙСТВОМ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 50	ШТ		1,00	
	3.С130-1016		-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б6БК ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 1МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	ШТ		1,00	
	4.С130-1493		-СИФОНЫ-РЕВИЗИИ ДЛЯ РАКОВИН ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ		1,00	
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП				
			ЗАТРАТЫ ТРУДА				
5.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	4ЕЛ.-4		112,96	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ				
6.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ		2,57	
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ				
7.		2546	-КРАСКИ ТЕРТЫЕ	КГ		0,01	
8.		2751	-ОЛИФА	КГ		0,14	
9.		5075	-КРОНШТЕЙНЫ	КГ		33,00	
10.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ		21,36	
11.		6861	-КРЕПЛЕНИЯ	КГ		2,30	
12.		7224	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДО 100ММ	М		97,80	

МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

214-1-522.91

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
13.		11087	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ОЦИНКОВАННЫХ 32ММ	М		6,00	
14.		11105	-ТРУБЫ СТ,ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ 108Х4ММ	М		8,00	
15.		16162	-КОЛЕР МАСЛЯНЫЙ РАЗБЕЛЕННЫЙ	КГ		1,22	

214-1-522.91

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- 1А,1Б,1Г КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПОДРАЙОНЫ

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-11

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 290 МЕСТ

ОСНОВАНИЕ: ЭО, СО, ЛИСТ 1-8

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 39,769 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 6455 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 6,238 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
		ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ГРЩ1, СОСТОЯЩЕЕ ИЗ ПАНЕЛЕЙ ВРУ								
1	ЦСКЦЭ-84 ВЫП.1 П.1-118	-ВВОДНАЯ ПАНЕЛЬ ВРУ1-11-10 ШТ	1,00	60,40	1,98	60	17	2	20,00	20
				16,87	0,81			1	0,47	-
2	Ц ТО ЖЕ П.1-39	-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ ВРУ1-47-00 ШТ	2,00	47,75	1,98	96	32	4	30,00	60
				15,82	0,81			2	0,47	1
		ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ГРЩ2								
3	Ц8-571-12	-УС-КА ВВОДНОЙ ПАНЕЛИ ВРУ1-17-70 М	1,00	4,69	2,47	5	2	2	2,00	2
				2,02	1,01			1	0,58	1
4	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ШТ	1,00	1,76	-	2	1	-	1,00	1
				1,02	-			-	-	-
5	Ц8-574-53	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ: ШУНТ, ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ИЛИ НАПРЯЖЕНИЯ, СТАБИЛИЗИРУЮЩИЙ ТРАНСФОРМАТОР ШТ	3,00	0,79	-	2	1	-	0,20	1
				0,18	-			-	-	-

214-1-522.м91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Ц8-574-18	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ОДНОПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 50А	2,00	0,35	-	1	-	-	0,20	-
				0,15	-			-	-	-
		ШТ								
7	Ц8-574-40	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;КОНТАКТОР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА ТОК ДО 630А	2,00	7,33	-	15	5	-	3,00	6
				2,67	-			-	-	-
		ШТ								
8	Ц8-574-7	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ НА ТОК ДО 400А	2,00	1,56	-	3	1	-	0,60	1
				0,60	-			-	-	-
		ШТ								
9	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОДОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ТЕЛЕФОННАЯ РОЗЕТКА И Т.П.	5,00	0,81	-	4	2	-	0,50	3
				0,46	-			-	-	-
		ШТ								
10	ЦСКЦЭ ВЫП.1 П.1-41	-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ ВРУ1-48-03	1,00	80,19	1,98	80	24	2	25,00	25
				23,94	0,81			1	0,47	-
		ШТ								
11	Ц8-612-2	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ИЛИ С ПАКЕТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ТОК ДО 100А ИЛИ С ЗАЖИМАМИ НА ВВОДЕ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ДО 6	0,03	591,20	16,01	18	6	-	248,00	7
				207,20	6,32			-	3,64	-
		100ШТ								
12	Ц8-612-3	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ИЛИ С ПАКЕТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ТОК ДО 100А ИЛИ С ЗАЖИМАМИ НА ВВОДЕ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ДО 10	0,09	653,82	18,03	59	24	2	315,00	28
				264,60	7,15			1	4,12	-
		100ШТ								
13	ЦСКЦЭ ВЫП.1 П.2-612	-ЯЩИК ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ Я5111-3474УХЛ4	1,00	67,00	-	67	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
14	Ц ТС ЭЕ	-СТ-ТЬ УС-КИ И ПОДГОТОВКИ К ВКЛЮЧЕНИЮ	1,00	18,12	1,58	18	8	2	8,60	9
				7,52	0,63			1	0,36	-
		ШТ								
15	Ц8-610-2	-ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 12КГ	0,07	268,86	6,44	19	9	-	159,00	11
				132,02	2,60			-	1,50	-

214-1-522.м91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100ШТ								
16	1504-1008	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ 4ИСЛО ПОЛЮСОВ-2,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 50,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ М,Т НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 1,6 2,5 4 6,4 10 16 25 40 50=АП50-2МТУЗ АП50-2МУЗ АП50-2ТУЗ АП50-2УЗ ТУ 16-522.066-75	2,00	2,14	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
17	Ц8-525-1	-АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ- ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25А	2,00	3,06	0,09	6	3	-	1,00	2
				1,26	0,02			-	0,01	-
		ШТ								
18	1504-18093	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ,50СВ ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В,Н.ТОК 10А,ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРИСТРОЙКИ К ЛЮБОЙ РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ,КОЛИЧЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 2ПКЕ212-2УЗ ТУ 16-526.216-78=	1,00	2,38	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
19	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	1,00	2,98	0,09	3	2	-	2,00	2
				1,53	0,02			-	0,01	-
		ШТ								
20	Ц8-593-2	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И ЩЕЛОЧНОСТЬЮ ХИМИЧЕСКИ АКТИВНОЙ И ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДОЙ НСП02-100; НСП03-60	0,47	196,52	113,48	92	32	53	81,00	38
				68,32	40,77			19	23,48	11
		100ШТ								
21	Ц8-603-1	-ПЛАФОН С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 ПСХ-60, ПНО20Х100, ГЛ-11, ПНО01-2Х60	4,00	158,19	1,82	633	196	7	63,00	252
				49,00	0,76			3	0,44	2
		100ШТ								
22	Ц8-604-1	-НБ006Х60, НББ61Х60	0,33	149,77	47,97	49	16	16	61,00	20
		100ШТ								
				47,88	17,29			6	9,96	3
23	Ц8-599-1	-УСП33-2Х40, ЛП002-2Х40, ПВЛП-2Х40	5,02	205,03	68,45	1029	379	344	97,00	487
		100ШТ		75,46	24,86			125	14,32	72
24	Ц8-604-4	-ФОНАРЬ СИГНАЛЬНЫЙ С НАДПИСЬЮ ВЫХОД ВЫЕЗД ПОДЪЕЗД И Т.П.	0,01	136,46	60,98	1	1	-	72,00	1
		100ШТ		57,40	22,13			-	12,74	-
25	Ц8-617-2	-СВЕТИЛЬНИКИ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА КРОНШТЕЙНАХ МАРКИ К290-К292 НА МОСТИКАХ ДЛЯ	0,06	1571,39	129,71	94	7	8	208,00	12
				113,68	45,02			3	25,93	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛАМП РТУТНЫХ ВКЛЮЧАЯ УСТАНОВКУ ПРА								
		100ШТ								
26	Ц8-591-2	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	1,55	29,12	0,10	45	25	-	20,00	31
				15,82	0,04			-	0,02	-
		100ШТ								
27	Ц8-591-3	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	2,14	72,07	1,82	154	115	4	68,00	146
				53,76	0,13			-	0,07	-
		100ШТ								
28	Ц8-591-6	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,01	36,76	0,08	1	-	-	31,00	-
				23,94	0,04			-	0,02	-
		100ШТ								
29	Ц8-591-7	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,75	30,79	0,04	23	13	-	22,00	17
				17,50	0,02			-	0,01	-
		100ШТ								
30	Ц8-591-8	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ	0,02	44,22	1,94	1	1	-	34,00	1
				27,30	0,25			-	0,14	-
		100ШТ								
31	Ц8-406-2	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С ВРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 40ММ	0,30	108,23	53,86	32	12	16	52,00	16
				39,34	22,27			7	12,83	4
		100М								
32	Ц8-406-6	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 50ММ	45,30	46,27	10,71	2096	1027	485	30,00	1359
				22,68	3,29			149	1,89	86
		100М								
33	Ц8-406-7	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 80ММ	0,30	68,15	16,46	20	9	5	41,00	12
				31,22	5,00			2	2,88	1
		100М								
34	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	45,00	8,14	4,53	366	149	204	4,00	180
				3,30	1,59			72	0,92	41
		100М								
35	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	60,00	1,71	-	103	96	-	2,00	120
				1,60	-			-	-	-
		100М								
36	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	51,00	102,14	46,03	5209	1671	2348	41,00	2091
				32,76	18,82			960	10,84	553
		100М								
37	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1М ДО:1КГ	2,50	14,87	0,54	37	22	2	11,00	28
				8,74	0,22			1	0,13	-
		100М								
38	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ, ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, МАССА 1М ДО:3КГ	2,60	77,75	24,91	202	66	65	31,00	81
				25,48	9,05			24	5,21	14

214-1-522тм91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М								
39	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	2,60	77,75	24,91	202	66	65	31,00	81
				25,48	9,05			24	5,21	14
		100М								
40	Ц8-153-21	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	16,00	2,04	-	33	10	-	1,00	16
				0,64	-			-	-	-
		ШТ								
41	Ц8-153-22	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 35ММ2	26,00	2,48	-	64	17	-	1,00	26
				0,66	-			-	-	-
		ШТ								
42	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 25ММ	2,00	92,81	48,02	186	65	96	43,00	86
				32,48	21,80			44	12,55	25
		100М								
43	Ц8-611-1	-ЗВОНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЗП-200	0,15	47,26	0,25	7	5	-	39,00	6
		100ШТ		31,36	0,11			-	0,06	-
44	Ц8-472-6	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 100ММ2	0,07	87,19	2,83	6	1	-	24,00	2
				18,76	0,22			-	0,13	-
		100М								
45	Ц8-472-8	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 8ММ	0,09	80,01	2,67	7	2	-	26,00	2
				20,86	0,22			-	0,13	-
		100М								
46	Ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ	0,21	41,65	3,32	9	5	1	25,00	5
				21,70	0,54			-	0,31	-
		100ШТ								
47	Ц8-147-7	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,4КГ	0,33	1,98	0,26	1	1	-	2,00	1
				1,57	0,11			-	0,06	-
		100ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		11166	4146	3733		5295
				РУБ.				1446		830
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		6	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		11093	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		3215	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	5592	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		3605	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		330
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	646	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		1174	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		15872	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		6455
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	6238	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			67	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			67	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			15945	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6455
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6238	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
48	СКЦЭ ВЫП.1 П.1-18	-ВВОДНАЯ ПАНЕЛЬ ВРУ1-11-10	1,00	230,56	-	231	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
49	ТО ЖЕ П.1-39	-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ ВРУ1-47-00	2,00	154,58	-	309	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
50	ТО ЖЕ П.1-41	-ТО ЖЕ, ВРУ1-48-03УХЛ4	1,00	323,57	-	324	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ВВОДНАЯ ПАНЕЛЬ ВРУ1-17-70								
51	15-17-2 П.1-942	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ РАЗМ.1700Х800Х450ММ	1,00	47,16	-	47	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
52	1701-8038	-СЧЕТЧИК АКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ=СА4У-И672М	1,00	13,10	-	13	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
53	1517-1477	-УС-КА НА ПАНЕЛИ=СА3У,СР4У,СО-И,445,СО-И 446 И ДР	1,00	2,42	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
54	1503-5003	-ТРАНСФОРМАТОР ТОКА=ТК-20-0,5-100-400/5У3 ТУ16-517.442-80	3,00	1,83	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
55	1517-1464	-УС-КА НА ПАНЕЛИ=ТК,ТНШЛ,ТШЛМ И ДР.	3,00	1,57	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
56	1504-1059	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-1,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63,С РАСЦЕПИТЕЛЕМ,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 10 12,5 16 20 25 32 40 50 63=АЕ2041-10 ТУ 16-522.064-75	2,00	6,29	-	13	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
57	1517-1351	-УС-КА НА ПАНЕЛИ=АП-50,АК-50,АК-63,А3160 ,АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 И ДР.	2,00	1,38	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
58	1504-5129	-КОНТАКТОР ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ 660В,50ГЦ,250А,ЧИСЛО	2,00	56,98	-	114	-	-	-	-

214-1-522м91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛЮСОВ-2=КТ6032У3 ОСТ 16.0.524.001-72 ШТ		-	-			-	-	-
59	1517-1400	-УС-КА НА ПАНЕЛИ=КТ-6000,КТП-6000 ШТ	2,00	7,34 -	- -	15	-	- -	- -	- -
60	1517-2115	-БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЕМ 380В,ТОК 200А=БПВ-2У3 ГОСТ 10358-63 ТУ 16-520.023-76 ТУ 16-522.123-76 ШТ	2,00	12,44 -	- -	25	-	- -	- -	- -
61	1517-1416	-УС-КА НА ПАНЕЛИ=ПП,ПВ,ПКП-160 И ДР. ШТ	2,00	6,94 -	- -	14	-	- -	- -	- -
62	1517-81 ДОП.16 П.2-490	-ЩИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ЯСУ-8501 ШТ	3,00	51,09 -	- -	153	-	- -	- -	- -
63	ТО ЖЕ П.2-491	-ТО ЖЕ, ЯОУ-8502 ШТ	9,00	69,43 -	- -	625	-	- -	- -	- -
64	1517-2346	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ 282Х205Х130ММ=ЯТП-0,25 ТУ 36.631-76 ШТ	7,00	16,64 -	- -	116	-	- -	- -	- -
65	1507-1052	-СВЕТИЛЬНИК НСП02Х100=ППР-100-01У3 ППР-100-02У3 ШТ	40,00	6,88 -	- -	275	-	- -	- -	- -
66	1507-1045	-ПОДВЕСНОЙ СВЕТИЛЬНИК=НСП03-60-01У3 ШТ	7,00	1,69 -	- -	12	-	- -	- -	- -
67	1507-5132	-СВЕТИЛЬНИК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ=ПСХ-60МУ3 ШТ	82,00	1,65 -	- -	135	-	- -	- -	- -
68	1507-3016	-СВЕТИЛЬНИК=НП020Х100/Р20-01УХЛ 4 ШТ	70,00	1,89 -	- -	132	-	- -	- -	- -
69	ЛИДСКИЙ ЗАВОД	-ПЛАФОН ПЛ-11 ШТ	175,00	4,18 -	- -	732	-	- -	- -	- -
70	1507-3011	-СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ=НП001-2Х60/Н01УХЛ4 ШТ	73,00	3,44 -	- -	251	-	- -	- -	- -
71	ЛИДСКИЙ ЗАВОД	-СВЕТИЛЬНИК НББ61-60 ШТ	3,00	16,20 -	- -	49	-	- -	- -	- -
72	1507-3107	-СВЕТИЛЬНИК С ЛЮМИН.ЛАМПАМИ УСП33-2Х40=УСП-31-2Х40УХЛ4 УСП-35-2Х40УХЛ4	79,00	17,14 -	- -	1354	-	- -	- -	- -

214-1-522.91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		-	-			-	-	-
73	1507-3072	-СВЕТИЛЬНИК=ЛП002-2Х40/П-01УХЛ4	367,00	22,27	-	8173	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
74	1507-1154	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ=ПВЛП-1-2Х40-02УХЛ4	56,00	43,96	-	2462	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
75	2405-1890	-УКАЗАТЕЛИ СВЕТОВЫЕ=СУБ-НУЗ ТУ36-101-78	1,00	3,70	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
76	092 СТР.25 К=0,95	-ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ 60ВТ	310,00	0,22	-	68	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
77	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ, 100ВТ	265,00	0,38	-	101	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
78	1515-1040	-ЛАМПЫ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ РТУТНЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ=ЛБ 40	96,00	8,84	-	849	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
79	1515-1045	-ЛАМПА ЭРИТЕМНАЯ ЭУВ-40=ЛЭР 40	8,50	86,33	-	734	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
80	1507-4027	-СВЕТИЛЬНИК=РКУ01-250-007У1	6,00	41,91	-	251	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
81	1507-7026	-ПАТРОН=Е40ДК-07	0,01	600,60	-	6	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
82	1515-2003	-ЛАМПЫ РТУТНЫЕ ЕУЛОВЫЕ ВЫСТУТГО ДАВЛЕНИЯ С ИСПРАВЛЕННОЙ ЦВЕТНОСТЬЮ ЧЕТЫРЕХЭЛЕКТРОДНЫЕ=ДРЛ 250	0,60	69,96	-	42	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
83	1515-6002	-СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП =80С-220	104,50	1,72	-	180	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
84	15095-01191	-ПРОВОД НАПРЯЖЕНИЕМ 660В СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2=АПВ	10,50	33,12	-	348	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
85	15093-37013	-ДВУХЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 660В СЕЧЕНИЕМ 2.2,5ММ2=АВВГ	4,10	170,80	-	700	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
86	15093-38013	-ТРЕХЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 660В СЕЧЕНИЕМ 3.2,5ММ2=АВВГ	1,00	238,00	-	238	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
87	15093-38023	-ТРЕХЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 660В СЕЧЕНИЕМ 3,4ММ2=АВВГ	0,10	280,00	-	28	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
88	15093-37033	-ДВУХЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 660В СЕЧЕНИЕМ 2,6ММ2=АВВГ	0,25	252,00	-	63	-	-	-	-
		100ОМ		-	-			-	-	-
89	15093-38053	-ТО ЖЕ, СЕЧ,4Х16ММ2=АВВГ	0,12	809,90	-	97	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000М								
90	15093-38073	-ТО ЖЕ, СЕЧ.3Х35+1Х16ММ2=АВВГ	0,02	1285,20	-	26	-	-	-	-
		1000М								
91	15093-38163	-ТО ЖЕ, СЕЧ.3Х50+1Х25ММ2=АВВГ	0,12	1848,00	-	222	-	-	-	-
		1000М								
92	092-01-301	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УС-КИ, ОДИНАРНЫЙ	155,00	0,67	-	104	-	-	-	-
	П.2541	ШТ								
93	092-01-237	-ТО ЖЕ, ЗАЩИЩЕННЫЙ	214,00	0,92	-	197	-	-	-	-
		ШТ								
	П.2543									
94	092	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ	78,00	0,54	-	42	-	-	-	-
	П.2615	ДВУХПОЛЮСНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ И ОТКРЫТОЙ УС-КИ, С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ								
		ШТ								
95	092	-ЗВОНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЗП-200	15,00	2,19	-	33	-	-	-	-
		ШТ								
96	1504-17080	-ВИЛКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ=ВШ-П-2-01-10/42 ТУ 16-526.463-79	80,00	0,13	-	10	-	-	-	-
		ШТ								
97	2405-1883	-ТРУБКИ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ=ХВТ-22УХЛ2,5 ТУ36-501-80	0,02	1572,00	-	35	-	-	-	-
		1000КГ								
98	01-13	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ	30,00	0,80	-	24	-	-	-	-
	СТР.9	ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ, ДИАМ.40ММ								
		М								
99	01-13	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ, ДИАМ.26ММ	4500,00	0,26	-	1170	-	-	-	-
	СТР.15	М								
100	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ, ДИАМ.40ММ	30,00	0,37	-	11	-	-	-	-
		М								
101	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ, ДИАМ.59ММ	30,00	0,94	-	28	-	-	-	-
	СТР.16	М								
102	24-05	-КОРОБКА КУВ-1М	250,00	0,08	-	20	-	-	-	-
	ДОП.27	ШТ								
	П.1-11558									
103	2405-1345	-КОРОБКИ=У994У3 ТУ36-1689-78	1000,00	0,79	-	790	-	-	-	-
		ШТ								
104	2405-1861	-СТОЙКИ=К1150У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79	0,02	288,20	-	6	-	-	-	-
		1000ШТ								
105	2405-1696	-ПОЛКИ=К1161У3 Ту 36-1496-75,ИЗМ,НР2-79	0,03	170,30	-	6	-	-	-	-
		1000ШТ								
106	24-05-80	-ЛОТКИ НЛ20-П1, 87У3	16,00	2,23	-	36	-	-	-	-
	ДОП.22	ШТ								

214-1-522.1.91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
П.1-4447				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	2 РУБ.			22058	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			22058	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			22050	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1762	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			23822	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			23822	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			33226	4146	3733		5295
			РУБ.					1446		830
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			33145	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			3215	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	5592	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			22050	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3605	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		330
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	646	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2936	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			39694	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6455
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6238	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			67	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			67	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			39769	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6455
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6238	-		-

СОСТАВИЛ ГУРЕНКОВА

ПРОВЕРИЛ КУЛЕШОВА

214-1-522.М91

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 1)

```
1    1   Э22284' Н9' М' ' 21,2' 2' ' ' ' *
2    2   Ю' ' 1А,1Б,1Г КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПОДРАЙОНЫ' ' ' ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 290 МЕСТ' РД' ' 1-11' ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ' ЭО'
                 СО, ЛИСТ 1-8' ЛОЗИНСКИЙ Б.З.*
3    3   Н2=1,6' Н3=1,6' Н37=2,24' Н38=1,4' Н22=22,2*
4    4   Р ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
5    5   П2#ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ГРЩ1, СОСТОЯЩЕЕ ИЗ ПАНЕЛЕЙ ВРУ#*
6    6   ЦТСКЦЭ-84#ВЫП.1#П.1-118(=7)' 1' 39#12,05#0,98#0,36#25,97' ВВОДНАЯ ПАНЕЛЬ ВРУ1-11-10' ШТ' ' 1.20*
7    7   ЦТ ТО ЖЕ#П.1-39(=7)' 2' 31#11,3#0,98#0,36#18,72' РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ ВРУ1-47-00' ШТ' ' 1.30*
8    8   П2#ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ГРЩ2#*
9    9   Ц8-571-12' 1' ' УС-КА ВВОДНОЙ ПАНЕЛИ ВРУ1-17-70*
10   10  Ц8-574-55' 1*
11   11  Ц8-574-53' 3*
12   12  Ц8-574-18' 2*
13   13  Ц8-574-40' 2*
14   14  Ц8-574-7' 2*
15   15  Ц8-574-56' 5*
16   16  ЦТСКЦЭ#ВЫП.1#П.1-41(=7)' 1' 52#17,1#0,98#0,36#33,92' РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ ВРУ1-43-03' ШТ' ' 1.25*
17   17  Ц8-612-2' 3*
18   18  Ц8-612-3' 9*
19   19  ЦТСКЦЭ#ВЫП.1#П.2-612(=14)' 1' 67' ЯЩИК ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ Я5111-3474УХЛ4' ШТ*
20   20  ЦТ ТО ЖЕ(=7)' 1' 11,8#5,37#0,79#0,28#5,64' СТ-ТЬ УС-КИ И ПОДГОТОВКИ К ВКЛЮЧЕНИЮ' ШТ' ' 1.8.6*
21   21  Ц8-610-2' 7*
22   22  1504-1008(=14)' 2*
23   23  Ц8-525-1' 2*
24   24  1504-18093(=14)' 1*
25   25  Ц8-529-5' 1*
26   26  Ц8-593-2' 47' ' * НСП02-100; НСП03-60*
27   27  Ц8-603-1' 400' ' * ПСХ-60, ПНО20Х100, ПЛ-11, ПНО01-2Х60*
28   28  Ц8-604-1' 33' ' НБ006Х60, НБ661Х60*
29   29  Ц8-599-1' 502' ' УСП33-2Х40, ЛП002-2Х40, ПВЛП-2Х40*
30   30  Ц8-604-4' 1*
31   31  Ц8-617-2' 6*
32   32  Ц8-591-2' 155*
33   33  Ц8-591-3' 214*
34   34  Ц8-591-6' 1*
35   35  Ц8-591-7' 75*
36   36  Ц8-591-8' 2*
37   37  Ц8-406-2' 30*
38   38  Ц8-406-6' 4530*
39   39  Ц8-406-7' 30*
40   40  Ц8-409-1' 4500*
41   41  Ц8-409-11' 6000*
42   42  Ц8-400-1' 5100*
43   43  Ц8-149-1' 250*
44   44  Ц8-146-1' 260*
45   45  Ц8-146-1' 260*
46   46  Ц8-153-21' 16*
47   47  Ц8-153-22' 26*
48   48  Ц8-406-1' 200*
49   49  ЦТ8-611-1(=7)' 15' 32,3#22,4#0,12#0,05#9,78' ЗВОНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЗП-200' 100ШТ' ' 1.39*
50   50  Ц8-472-6' 7*
51   51  Ц8-472-8' 9*
52   52  Ц8-147-4' 21*
53   53  Ц8-147-7' 33*
54   54  Р МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
55   55  ТСКЦЭ#ВЫП.1#П.1-18(=13)' 1' 176.1.31' ВВОДНАЯ ПАНЕЛЬ ВРУ1-11-10' ШТ*
```

214-1-522.91

```
 56   56        Т ТО *Е#П.1-39(=13)' 2' 118.1,31' РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ ВРУ1-47-00' ШТ*
 57   57        Т ТО *Е#П.1-41(=13)' 1' 247.1,31' ТО ЖЕ, ВРУ1-48-03УХЛ4' ШТ*
 58   58        П2#ВВОДНАЯ ПАНЕЛЬ ВРУ1-17-70#*
 59   59        Т15-17-2#П.1-942(=13)' 1' 36.1,31' МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ РАЗМ.1700Х800Х450ММ' ШТ*
 60   60        1701-8038(=13)(А1.1,31)' 1*
 61   61        1517-1477(=13)' 1' 1,85.1,31' УС-КА НА ПАНЕЛИ*
 62   62        1503-5003(=13)(А1.1,31)' 3*
 63   63        1517-1464(=13)' 3' 1,2.1,31' УС-КА НА ПАНЕЛИ*
 64   64        1504-1059(=13)(А1.1,31)' 2*
 65   65        1517-1351(=13)' 2' 1,05.1,31' УС-КА НА ПАНЕЛИ*
 66   66        1504-5129(=13)(А1.1,31)' 2*
 67   67        1517-1400(=13)' 2' 5,6.1,31' УС-КА НА ПАНЕЛИ*
 68   68        1517-2115(=13)(А1.1,31)' 2*
 69   69        1517-1416(=13)' 2' 5,3.1,31' УС-КА НА ПАНЕЛИ*
 70   70        Т1517-81#ДОП.16#П.2-490(=13)' 3' 39.1,31' ЩИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ЯОУ-8501' ШТ*
 71   71        Т ТО *Е#П.2-491(=13)' 9' 53.1,31' ТО ЖЕ, ЯОУ-8502' ШТ*
 72   72        1517-2346(=13)(А1.1,31)' 7*
 73   73        1507-1052(=13)(А1.1,35)' 40' ' СВЕТИЛЬНИК НСП02Х100*
 74   74        1507-1045(=13)(А1.1,35)' 7*
 75   75        1507-3132(=13)(А1.1,32)' 82*
 76   76        1507-3016(=13)(А1.1,35)' 70*
 77   77        Т ЛИДСКИЯ#ЗАВОД(=13)' 175' 3,1.1,35' ПЛАФОН ПЛ-11' ШТ*
 78   78        1507-3011(=13)(А1.1,35)' 73*
 79   79        Т ЛИДСКИЯ#ЗАВОД(=13)' 3' 12.1,35' СВЕТИЛЬНИК НБ661-60' ШТ*
 80   80        1507-3107(=13)(А1.1,35)' 79' ' СВЕТИЛЬНИК С ЛЮМИН.ЛАМПАМИ УСП33-2Х40' ШТ*
 81   81        1507-3072(=13)(А1.1,35)' 367*
 82   82        1507-1154(=13)(А1.1,32)' 56*
 83   83        2405-1890(=13)(А1.1,32)' 1*
 84   84        Т092 СТР.25#К=0,95(=13)' 310' 0,17.1,32' ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ 60ВТ' ШТ*
 85   85        Т ТО *Е(=13)' 265' 0,29.1,32' ТО ЖЕ, 100ВТ' ШТ*
 86   86        1515-1040(=13)(А1.1,32)' 960*
 87   87        1515-1045(=13)(А1.1,32)' 85' ' ЛАМПА ЭРИЦЕМНАЯ ЭУВ-40*
 88   88        1507-4027(=13)(А1.1,32)' 6*
 89   89        1507-7026(=13)(А1.1,32)6*
 90   90        1515-2003(=13)(А1.1,32)' 6*
 91   91        1515-6002(=13)(А1.1,32)' 1045*
 92   92        15095-01191(=13)(А1.1,38)' 10500*
 93   93        15093-37013(=13)(А1.1,4)' 4100*
 94   94        15093-38013(=13)(А1.1,4)' 1000*
 95   95        15093-38023(=13)(А1.1,4)' 100*
 96   96        15093-37033(=13)(А1.1,4)' 250*
 97   97        15093-38053(=13)(А1.1,4,1,3#)' 120' ' ТО ЖЕ, СЕЧ.4Х16ММ2*
 98   98        15093-38073(=13)(А1.1,4.1,2#)' 20' ' ТО ЖЕ, СЕЧ.3Х35+1Х16ММ2*
 99   99        15093-38163(=13)(А1.1,4,1,2#)' 120' ' ТО ЖЕ, СЕЧ.3Х50+1Х25ММ2*
100  100        Т092-01-301#П.2541(=13)' 155' 0,51,1,32' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УС-КИ, ОДИНАРНЫЙ' ШТ*
101  101        Т092-01-207#П.2543(=13)' 214' 0,7.1,32' ТО ЖЕ, ЗАЩИЩЕННЫЙ' ШТ*
102  102        Т092#П.2615(=13)' 78' 0,41.1,32' РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДВУХПОЛЮСНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ И ОТКРЫТОЙ УС-КИ, С ЗАЗЕМЛЯЮЩ
                    ИМ КОНТАКТОМ' ШТ*
103  103        Т092(=13)' 15' 1,66.1,32' ЗВОНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЗП-200' ШТ*
104  104        1504-17080(=13)(А1.1,32)' 80*
105  105        2405-1883(=13)(А1.1,31)' 22*
106  106        Т01-13#СТР.9(=13)' 30' 0,61.1,31' ТРУБА СТАЛЬНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ, ДИАМ.40ММ' М*
107  107        Т01-13#СТР.15(=13)' 4500' 0,2.1,31' ТРУБА СТАЛЬНАЯ, ДИАМ.26ММ' М*
108  108        Т ТО *Е(=13)' 30' 0,28.1,31' ТО ЖЕ, ДИАМ.40ММ' М*
109  109        Т ТО *Е#СТР.16(=13)' 30' 0,72.1,31' ТО ЖЕ, ДИАМ.59ММ' М*
110  110        Т24-05#ДОП.27#П.1-11558(=13)' 250' 0,06.1,31' КОРОБКА КУВ-1М' ШТ*
111  111        2405-1345(=13)(А1.1,31)' 1000*
112  112        2405-1861(=13)(А1.1,31)' 21*
113  113        2405-1696(=13)(А1.1,31)' 33*
```

214-1-52211 91

114 114 Т24-05-80#ДОП.22#Р.1-4447(=13)' 16' 1,7,1,31' ЛОТКИ НЛ20-П1, 87У3' ШТ*
115 115 К' ГУРЕНКОВА' КУЛЕШОВА' *

214-1-522.91

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- 1А,1Б,1Г КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-12

НА СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

НАИМЕНОРАНИЕ ОБЪЕКТА- ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 290 МЕСТ

ОСНОВАНИЕ: ЭО,СО,ЛИСТ 1,11

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 6,848 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1094 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,084 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	ЦКЦЭ ВЫП.2 2-2630	-ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ ТИПА Я5113-3074,2974,2674,2274 ШТ	6,00	179,63	-	1078	-	-	-	-
2	Ц ТО ЖЕ	-МОНТАЖ ЯЩИКА ШТ	6,00	27,83	1,58	167	93	10	18,00	108
				15,54	0,63			4	0,36	2
3	ТО ЖЕ П2-2513	-ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ Я5111-2674,1874,2274,3074 ШТ	5,00	92,87	-	464	-	-	-	-
4	Ц ТО ЖЕ	-МОНТАЖ ЯЩИКА УПРАВЛЕНИЯ ШТ	5,00	16,77	1,26	84	44	6	10,00	50
				8,85	-			-	-	-
5	ТО ЖЕ П2-2509	-ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ Я5110-3874 ШТ	1,00	86,76	-	87	-	-	-	-
6	Ц ТО ЖЕ	-МОНТАЖ ЯЩИКА УПРАВЛЕНИЯ ШТ	1,00	12,26	1,58	12	6	2	7,00	7
				6,29	0,63			1	0,36	-
7	СКЦЭ ВЫП 1 П2-637	-ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ Я5411-2074 ШТ	2,00	85,54	-	171	-	-	-	-
8	Ц ТО ЖЕ	-МОНТАЖ ЯЩИКА УПРАВЛЕНИЯ ШТ	2,00	13,98	1,58	28	14	3	7,00	14
				6,96	0,63			1	0,36	1
9	СКЦЭ ВЫП 1 П2-2043	-ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТ, ПР11-3060 ШТ	4,00	277,39	-	1110	-	-	-	-
10	Ц ТО ЖЕ	-УСТАНОВКА И ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ШТ	4,00	17,39	1,58	70	41	7	11,00	44
				10,28	0,63			3	0,36	1
11	ТО ЖЕ	-ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТ, ПР11-3056	1,00	235,85	-	236	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П2-2035	ШТ		-	-			-	-	-
12	ЦТО *Е	-УСТАНОВКА И ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	1,00	13,22	1,58	13	7	2	8,00	8
		ШТ		6,83	0,63			1	0,36	-
13	1504-1009	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 50, ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ М,Т НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 1,6 2,5 4 6,4 10 16 25 40 50 =АП50-3МТУ3 АП50-3МУ3 АП50-3ТУ3 АП50-3У3 ТУ 16-522.066-75	16,00	2,75	-	44	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
14	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	16,00	2,98	0,09	48	24	1	2,00	32
		ШТ		1,53	0,02			-	0,01	-
		ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15.21-131-5492								
15	15-04 Д85 П18-242	-ПАНЕЛЬ С КОЖУХОМ РАЗМ.205Х81	3,00	7,09	-	21	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,ЧАСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526.407-76	6,00	0,98	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
17	1517-1444	-КНОПКИ ОДНОБЛОЧНЫЕ=КЕ,ПКЕ,КСК-2,ЛКУ,К 3 И ДР.	6,00	1,53	-	9	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
18	1507-5046	-АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ=АЕРУ1	3,00	3,54	-	11	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
19	1517-1481	-ЛАМПА СИГНАЛЬНАЯ,ТАБЛО,ПАТРОНЫ,ЛИНЗЫ ,ФОНАРЬ,ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПОРАНТЫ ОДНОЭЛОЧНЫЕ=ЛС-53,ТС-2,ТС-1,ПС У,ТС14,АС-1,ИМ-1,МН-3,Л-1,ДКЛ, ФШМ,ФСШ-5 ПРМ,ПШМ,ТСБ,ФРМ,АС 12000,ИПО Е27 И ДР	3,00	0,92	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
20	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА	3,00	2,98	0,09	9	5	-	2,00	6
				1,53	0,02			-	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3								
		ШТ								
21	Ц8-574-47	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1	6,00	0,66 0,41	- -	4	2	- -	0,50 -	3 -
		ШТ								
22	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.	3,00	0,81 0,46	- -	2	1	- -	0,50 -	1 -
		ШТ								
23	Ц8-522-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А	2,00	3,92 1,76	0,12 0,02	8	4	- -	2,00 0,01	4 -
		ШТ								
24	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	4,65	102,14 32,76	46,03 18,82	475	152	215 88	41,00 10,84	191 50
		100М								
25	Ц8-400-2	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	0,70	113,89 35,00	55,21 19,89	80	25	39 14	44,00 11,45	31 8
		100М								
26	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	0,25	14,87 8,74	0,54 0,22	4	2	- -	11,00 0,13	3 -
		100М								
27	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2 АКВВГ-660	1,10	102,14 32,76	46,03 18,82	112	36	51 21	41,00 10,84	45 12
		100М								
28	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	0,75	77,75 25,48	24,91 9,09	58	19	19 7	31,00 5,21	23 4
		100М								
29	Ц8-153-22	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 35ММ2	2,00	2,48 0,66	- -	5	1	- -	1,00 -	2 -
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Ц8-153-23	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 120ММ2	14,00	3,37	-	47	10	-	1,00	14
				0,70	-			-	-	-
		ШТ								
31	Ц8-591-8	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ	0,05	44,22	1,94	2	1	-	34,00	2
				27,30	0,25			-	0,14	-
		100ШТ								
32	Ц8-522-5	-АППАРАТ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25А С КОЛИЧЕСТВОМ ЦЕПЕЙ ДО 6	2,00	3,52	0,09	7	3	-	2,00	4
				1,43	0,02			-	0,01	-
		КОМПЛ.								
33	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	4,10	92,81	48,02	381	133	197	43,00	176
				32,48	21,80			89	12,55	51
		100М								
34	Ц8-406-2	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 40ММ	0,70	108,23	53,86	76	28	38	52,00	36
				39,34	22,27			16	12,83	9
		100М								
35	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	3,30	8,14	4,53	27	11	15	4,00	13
				3,30	1,59			5	0,92	3
		100М								
36	Ц8-409-2	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	2,30	10,04	5,55	23	9	12	5,00	12
				4,06	1,95			4	1,12	3
		100М								
37	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО12,5ММ2	9,60	1,71	-	16	15	-	2,00	19
		100М		1,60	-			-	-	-
38	Ц8-409-12	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО16ММ2	4,60	1,96	-	9	8	-	2,00	9
		100М		1,76	-			-	-	-
39	Ц11-582-1	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ, ДО: 8	14,00	1,42	0,07	20	14	1	1,00	14
				0,99	0,02			-	0,01	-
		ШТ								
40	Ц8-408-3	-ВВОДЫ ГИБКИЕ НАРУЖНЫЕ ДИАМЕТР МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 27ММ	20,00	1,26	-	25	9	-	1,00	20
		ШТ		0,46	-			-	-	-
41	Ц8-147-12	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ, ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЗАКЛАДНЫХ ПОДВЕСОК МАССОЙ ДО 1КГ	0,06	51,46	1,42	3	1	-	17,00	1
				14,98	0,27			-	0,16	-
		100ШТ								
42	Ц8-147-3	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ, КОНСТРУКЦИЯ СВАРНАЯ	0,02	599,38	7,71	12	1	-	41,00	1
		Т		34,86	2,28			-	1,31	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			5067	719	618		893
			РУБ.					254		144
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			3240	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			3240	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1827	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			355	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	973	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			624	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		57
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	111	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			193	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2644	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1094
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1084	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			5884	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1094
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1084	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
43	1504-6028	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЩИЩЕННЫЙ=ПВ2-10 30 У1Б ОСТ 16 0.526.001-77	ШТ	2,00	2,24	-	4	-	-	-	-
44	15093-36033	-ОДНОЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 660В СЕЧЕНИЕМ 6ММ2=АВВГ	1000М	0,05	112,00	-	6	-	-	-	-
45	15093-34023	-ДВУХЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 660В СЕЧЕНИЕМ 2,2,5ММ2=ВВГ	1000М	0,01	240,80	-	3	-	-	-	-
46	15093-38043	-ТО ЖЕ СЕЧ.3Х10+1Х6ММ2=АВВГ	1000М	0,40	554,40	-	222	-	-	-	-
47	15093-38053	-ТО ЖЕ СЕЧ.3Х16+1Х10ММ2=АВВГ	1000М	0,07	747,60	-	52	-	-	-	-
48	15093-38063	-ТО ЖЕ СЕЧ.3Х25+1Х16ММ2=АВВГ	1000М	0,03	1016,40	-	25	-	-	-	-
49	15093-38083	-ТО ЖЕ СЕЧ.3Х50+1Х25ММ2=АВВГ	1000М	0,05	1629,60	-	81	-	-	-	-
50	15094-06291	-КАБЕЛЬ СЕЧЕНИЕМ 4,4ММ2=КРПГ	1000М	0,03	996,00	-	25	-	-	-	-
51	15096-16021	-КАБЕЛЬ СЕЧЕНИЕМ 5,2,5ММ2=АКВВГ	1000М	0,11	257,15	-	28	-	-	-	-

214-1-522.91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	15095-01192	-ПРОВОД НАПРЯЖЕНИЕМ 660В СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2=ПВ1	0,20	62,79	-	13	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
53	15095-01212	-ПРОВОД НАПРЯЖЕНИЕМ 660В СЕЧЕНИЕМ 6ММ2=ПВ1	0,37	132,48	-	49	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
54	15095-01191	-ПРОВОД НАПРЯЖЕНИЕМ 660В СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2=АПВ	1,10	33,12	-	36	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
55	15095-01202	-ПРОВОД НАПРЯЖЕНИЕМ 660В СЕЧЕНИЕМ 4ММ2=ПВ1	0,11	93,84	-	10	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
56	15095-01212	-ПРОВОД НАПРЯЖЕНИЕМ 660В СЕЧЕНИЕМ 6ММ2=ПВ1	0,21	132,48	-	28	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
57	092 П2615	-РАЗЕТКА РЦ-Ц-20-0	5,00	0,54	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
58	1504-17051	-РАЗЕТКА РЦ-30=А-700КОМ ТУ 16-526.372-78	2,00	0,53	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
59	1504-17052	-ВИЛКА ВШ-П-30-А-701КУ1 ТУ 16-526.372-78	2,00	0,48	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
60	01-13 СТР-9	-ТРУБА СТ.ВОДОГАЗОПР,20ММ	50,00	0,36	-	18	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
61	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ ДИАМ 25ММ	80,00	0,49	-	39	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
62	01-13 СТР15	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ДИАМ 2	280,00	0,28	-	78	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
63	2405-80 Д2 П1-1043	-КОРОБКА КЛЕММНАЯ У614АУ2	14,00	8,91	-	125	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
64	2405-1011	-ВВОДЫ ГИБКИЕ=К1081 УЗ ТУ36-1684-78	20,00	1,96	-	39	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
65	2405-1723	-ПРОФИЛЬ=К240У2 ТУ36-1434-76,ИЗМ НР2-80	6,00	1,31	-	8	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		894	-	-		-
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ.		894	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =		РУБ.		894	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ.		70	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ.		964	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		964	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		5961	719	618		893

214-1-52241-91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			----					---		---
			РУБ.					254		144
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			3240	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			3240	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2721	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			355	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	973	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			894	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			624	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		57
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	111	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			263	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3608	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1094
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1084	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			6848	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1094
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1084	-		-

СОСТАВИЛ ГУРЕНКОВА

ПРОВЕРИЛ КУЛЕШОВА

214-1-522.91

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 2)

```
116
117     1
        2       Э22290' Н9' М' ' 21,2' 2' ' ' ' *
118             К' ' 1А,1Б,1Г КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ' ' ' ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 290 МЕСТ' РД' ' 1-12' СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАН
119     3               ИЕ' Э0;СО,ЛИСТ 1,11' ЛОЗИНСКИЙ*
120     4       Н2=1,6' Н3=1,6' Н22=22,2' Н37=2,24' Н38=1,4*
121     5       Р ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
122     6       ТЦКЦЭ ВЫП.2#2-2636(=14)' 6' 147' ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ ТИПА Я5115-3074;2974,2674,2274' ШТ*
123     7       ЦТ ТО ЖЕ(=7)' 6' 22,6#11,1#0,79#0,28#0' МОНТАЖ ЯЩИКА' ШТ' ' 1,18*
124     8       Т ТО ЖЕ#П2-2513(=14)' 5' 76' ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ Я5111-2674,1874,2274,3074' ШТ*
125     9       ЦТ ТО ЖЕ(=7)' 5' 13,6#6,32#0,79#0#0,28' МОНТАЖ ЯЩИКА УПРАВЛЕНИЯ' ШТ' ' 1,10*
126     10      Т ТО ЖЕ#П2-2509(=14)' 1' 71' ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ Я5110-3874' ШТ*
127     11      ЦТ ТО ЖЕ(=7)' 1' 9,67#4,49#0,79#0,28#0' МОНТАЖ ЯЩИКА УПРАВЛЕНИЯ' ШТ' ' 1,7*
128     12      Т СКЦЭ ВЫП 1#П2-037(=14)' 2' 70' ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ Я5411-2074' ШТ*
129     13      ЦТ ТО ЖЕ(=7)' 2' 11,2#4,97#0,79#0,28#0' МОНТАЖ ЯЩИКА УПРАВЛЕНИЯ' ШТ' ' 1,7*
130     14      Т СКЦЭ ВЫП 1#П2-2043(=14)' 4' 227' ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТ. ПР11-3060' ШТ*
131     15      ЦТ ТО ЖЕ(=7)' 4' 13,66#7,34#0,79#0,28#0' УСТАНОВКА И ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ' ШТ' ' 1,11*
132     16      Т ТО ЖЕ#П2-2035(=14)' 1' 193' ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТ. ПР11-3056' ШТ*
133     17      ЦТТО ЖЕ(=7)' 1' 10,48#4,88#0,79#0,28#0' УСТАНОВКА И ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ' ШТ' ' 1,8*
134     18      1504-1009(=14)' 16*
135     19      Ц8-529-5' 16*
136     20      П2#ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15.21-131-5492#*
137     21      Т 15-04 Д85#П18-242(=14)' 3' 5,8' ПАНЕЛЬ С КОЖУХОМ РАЗМ.205Х81' ШТ*
138     22      1504-18011(=14)' 6*
139     23      1517-1444(=14)' 6' 1,25*
140     24      1507-5046(=14)' 3*
141     25      1517-1481(=14)' 3' 0,75*
142     26      Ц8-529-5' 3*
143     27      Ц8-574-47' 6*
144     28      Ц8-574-56' 3*
145     29      Ц8-522-1' 2*
146     30      Ц8-400-1' 465*
147     31      Ц8-400-2' 70*
148     32      Ц8-149-1' 25*
149     33      Ц8-400-1' 110' ' * АКВВГ-660*
150     34      Ц8-146-1' 75*
151     35      Ц8-153-22' 2*
152     36      Ц8-153-23' 14*
153     37      Ц8-591-8' 5*
154     38      Ц8-522-5' 2*
155     39      Ц8-406-1' 410*
156     40      Ц8-406-2' 70*
157     41      Ц8-409-1' 330*
158     42      Ц8-409-2' 230*
159     43      Ц8-409-11' 960*
160     44      Ц8-409-12' 460*
161     45      Ц11-582-1' 14*
162     46      Ц8-408-3' 20*
163     47      Ц8-147-12' 6*
164     48      Ц8-147-3' 0,02*
165     49      Р МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
166     50      1504-6028(=13)(А1,1,32)' 2*
167     51      15093-36033(=13)(А1,1,4)' 50*
168     52      15093-34023(=13)(А1,1,4)' 14*
169     53      15093-38043(=13)(А1,1,4,1,2#)' 400' ' ТО ЖЕ СЕЧ.3Х10+1Х6ММ2*
170     54      15093-38053(=13)(А1,1,4,1,2#)' 70' ' ТО ЖЕ СЕЧ.3Х16+1Х10ММ2*
        55      15093-38063(=13)(А1,1,4,1,2#)' 25' ' ТО ЖЕ СЕЧ.3Х25+1Х16ММ2*
                15093-38083(=13)(А1,1,4,1,2#)' 50' ' ТО ЖЕ СЕЧ.3Х50+1Х25ММ2*
```

214-1-522.91

```
171     56      15094-05291(=13)(A1.1,38.1,2#)' 25*
172     57      15096-16021(=13)(A1.1,39)' 110*
173     58      15095-01192(=13)(A1.1,38)' 200*
174     59      15095-01212(=13)(A1.1,38)' 370*
175     60      15095-01191(=13)(A1.1,38)' 1100*
176     61      15095-01202(=13)(A1.1,38)' 110*
177     62      15095-01212(=13)(A1.1,38)' 210*
178     63      Т 092#П2615(=13)' 5' 0,41,1,32' РАЗЕТКА РШ-Ц-20-0' ШТ*
179     64      1504-17051(=13)(A1,1,32)' 2' ' РАЗЕТКА РШ-30*
180     65      1504-17052(=13)(A1,1,32)' 2' ' ВИЛКА ВШ-П-30*
181     66      Т 01-13#СТР-9(=13)' 50' 0,28,1,29' ТРУБА СТ.ВОДОГАЗОПР.20ММ' М*
182     67      Т ТО ЖЕ(=13)' 80' 0,38,1,29' ТО ЖЕ ДИАМ 25ММ' М*
183     68      Т 01-13#СТР15(=13)' 280' 0,22,1,29' ТРУБА СТАЛЬНАЯ ДИАМ 26' М*
184     69      Т2405-80#А2#П1-1043(=13)' 14' 6,8,1,31' КОРОБКА КЛЕММНАЯ У614АУ2' ШТ*
185     70      2405-1011(=13)(A1,1,31)' 20*
186     71      2405-1723(=13)(A1,1,31)' 6*
187     72      К' ГУРЕНКОВА' КУЛЕШОВА' *
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.1) 1 22278

214-1-522 М.91

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Г ЯКУТСК ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-13

НА ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 290 МЕСТ

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,281 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 59 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,055 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц10-972-10	КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ	1,00	6,30	1,08	6	2	1	3,00	3
		КОРОБКА		2,27	0,40	-	-	-	0,23	-
2	141 П5	АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТ.ТА-68АТС	7,00	22,51	-	158	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
3	Ц10-127-5	АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ СИСТЕМЫ:ЦБ ИЛИ АТС	7,00	0,53	-	4	3	-	0,50	4
		ШТ		0,43	-	-	-	-	-	-
4	Ц8-149-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	0,30	14,87	0,54	4	3	-	11,00	3
		100М		8,74	0,22	-	-	-	0,13	-
5	Ц8-409-1	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	3,50	8,14	4,53	28	12	16	4,00	14
		100М		3,30	1,59	-	-	6	0,92	3
6	Ц10-54-12	ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:БЕТОННОЙ	1,50	15,76	-	24	23	-	19,00	29
		100М		15,12	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		224	43	17		53
				РУБ.				6		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		158	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			158	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			66	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	49	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			36	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			110	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		59
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	55	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 1	РУБ.			268	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		59
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	55	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
7	С151-2526	-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, МАРКИ ТПП, ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0.4ММ, С ЧИСЛОМ ПАР:10 1000М	0,03	173,99 -	-	5	-	-	-	-
8	С152-489	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ0,5ММ2 1000М	0,50	13,25 -	-	7	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			12	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			12	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			12	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			13	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			13	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			236	43	17		53
			РУБ.					6		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			158	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			158	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			78	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	49	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			12	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			36	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.1) 3 22278

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			9	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			123	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		59
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	55	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			281	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		59
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	55	-		-

СОСТАВИЛ ПАЙКОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 1)

```
  1     1     Э22278' Н9' М' ' 21.2' 2' ' ' ' *
  2     2     Ю' ' Г ЯКУТСК' ' ' ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 290 МЕСТ' РД' ' ' ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ' ' *
  3     3     Н22=22,2' Н2=1,6' Н3=1,6' Н37=2,24' Н38=1,4*
  4     4     Р ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
  5     5     Ц10-972-10' 1*
  6     6     Т141 П5(=14)' 7' 20Х0,921' АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТ.ТА-68АТС' ШТ*
  7     7     Ц10-127-5' 7*
  8     8     Ц8-149-1' 30*
  9     9     Ц8-409-1' 350*
 10    10     Ц10-54-12' 150*
 11    11     Р МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
 12    12     С151-2526' 30' 127,1,37*
 13    13     С152-489' 500' 9,6,1,38*
 14    14     К' ПАНКОВА' ' *
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.1) 1 22279

214-1-522 М. 91

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Г ЯКУТСКК

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-14

НА РАДИОФИКАЦИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 290 МЕСТ

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,716 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 312 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,208 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е34-641	-РАД/ОТРУБОСТОЙКА	1,00	21,53	-	22	6	-	7,12	7
		ШТ		6,08	-			-	-	-
2	Ц10-972-18	-ВВОД АБОНЕНТСКИЙ ИЛИ ГРУППОВОЙ С УСТАНОВКОЙ КОРОБОК ИЛИ АЗУ-1 СО СТОЛБА ИЛИ СТОЙКИ НА СТЕНУ	1,00	4,91	0,80	5	2	1	2,00	2
				2,14	0,29			-	0,17	-
		ВВОД								
3	Ц10-397-4	-ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 25ВТ НА:КИРПИЧНОЙ ИЛИ БЕТОННОЙ СТЕНЕ	1,00	0,98	-	1	1	-	1,00	1
				0,66	-			-	-	-
		ШТ								
4	Ц10-381-11	-РОЗЕТКА МИКРОФОННАЯ	30,00	0,51	-	15	14	-	1,00	30
		ШТ		0,46	-			-	-	-
5	Ц10-775-2	-КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ	40,00	0,57	-	23	19	-	0,60	24
		ШТ		0,48	-			-	-	-
6	084 П1295	-АБОНЕНТСКИЙ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ТАЙГА-305	30,00	5,36	-	161	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
7	Ц10-397-7	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА:В ПОМЕЩЕНИИ	30,00	3,90	-	117	98	-	4,00	120
		ШТ		3,28	-			-	-	-
8	Ц2-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	7,20	8,14	4,53	59	24	32	4,00	29
				3,30	1,59			11	0,92	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М								
9	Ц10-54-12	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:БЕТОННОЙ	4,00	15,76 15,12	- -	63	60	- -	19,00 -	76 -
		100М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			466	224	33		89
			РУБ.					11		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			161	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			161	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			305	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ	РУБ.			46	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	235	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			188	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	33	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			39	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			532	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		312
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	268	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			693	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		312
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	268	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
10	С152-491	-ПРОВОДА С ЖИЛОЙ ИЗ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННОЙ ПРОВОЛОКИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СОНОВАЛЬНЫЕ МАРКИ ПВЖ ДИАМЕТРОМ 1,8ММ2	0,05	29,81 -	- -	1	-	- -	- -	- -
		1000М								
11	С152-494	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С 4ЖИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2Х0,6 ММ2	0,10	16,01 -	- -	2	-	- -	- -	- -
		1000М								
12	С152-495	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С 4ЖИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2,1,2ММ2	0,07	25,94 -	- -	2	-	- -	- -	- -
		1000М								
13	29220-1248	-ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ ДЛЯ ТРЕХПРОГРАММНОГО ВЕЩАНИЯ=ТАМУ-10С	1,00	4,06 -	- -	4	-	- -	- -	- -
		ШТ								
14	С155-22	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНО-ОГРАНИЧИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННОЙ СЕТИ	30,00	0,20 -	- -	6	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РШО									
		ШТ								
15	290220-1244	КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ УК-2П	30,00	0,20	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	290220-1243	КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ УК-2Р	10,00	0,24	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			23	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			23	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			23	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			23	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			23	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			489	224	33		289
			РУБ.					11		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			161	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			161	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			328	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			46	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	235	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			23	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			188	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	33	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			39	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			555	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		312
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	268	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			716	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		312
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	268	-		-

СОСТАВИЛ ПАНКОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 2)

```
 15      1        Э22279' Н9' М' ' 21,2' 2' ' ' ' *
 16      2        Ю' ' Г ЯКУТСКК' ' ' ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 290 МЕСТ' РД' ' ' РАДИОФИКАЦИЯ' ' *
 17      3        Н22=22,2' Н2=1,6' Н3=1,6' Н37=2,24' Н38=1,4*
 18      4        Р ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
 19      5        ЕТ34-641(=7)' 1' 14#4,34#0#0#9,66' РАДИОТРУБОСТОЙКА' ШТ' ' 1.7,12*
 20      6        Ц10-972-18' 1*
 21      7        Ц10-397-4' 1*
 22      8        Ц10-381-11' 30*
 23      9        Ц10-775-2' 40*
 24      10       Т084#П1295(=14)' 30' 4,74Х0,927' АБОНЕНТСКИЙ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ТАйГА-305' ШТ*
 25      11       Ц10-397-7' 30*
 26      12       Ц8-409-1' 720*
 27      13       Ц10-54-12' 400*
 28      14       Р МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
 29      15       С152-491' 50' 21,6.1,38*
 30      16       С152-494' 100' 11,6.1,38*
 31      17       С152-495' 70' 18,8.1,38*
 32      18       290220-1248(=13)(А1.1,31)' 1*
 33      19       С155-22' 30' 0,15.1,32*
 34      20       290220-1244(=13)(А1.1,57)' 30*
 35      21       290220-1243(=13)(А1.1,57)' 10*
 36      22       К' ПАНКОВА' ' *
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2;1) 1 22280

214-1-522 М.91

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Г ЯКУТСК ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 1-15

НА ТЕЛЕВИДЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 290 МЕСТ

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,754 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 201 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,236 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ				ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц10-604-1	-ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА УСТАНОВКИ АНТЕННЫ С ИЗМЕРЕНИЕМ ВЕЛИЧИНЫ ТЕЛЕВИЗИОННОГО СИГНАЛА И ЕГО КАЧЕСТВА, ТРАССЫ МАГИСТРАЛЬНОГО КАБЕЛЯ, КОРОБОК СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ, ФИЛЬТРА СЛОЖЕНИЯ СИГНАЛОВ, РАЗВЕТВИТЕЛЬНЫХ И УРАВНИТЕЛЬНЫХ АНТЕННЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ ШТ	2,00	18,78 3,29	15,41 6,09	38	7	31 12	4,00 3,51	8 7
2	Ц10-604-3	-АНТЕННА КОЛЛЕКТИВНАЯ ДЛЯ ПРИЕМА ТЕЛЕВИДЕНИЯ ИЛИ УКВ ЧМ ВЕЩАНИЯ ИЛИ РАДИОВЕЩАНИЯ НА АНТЕННОЙ ОПОРЕ ВЫСОТОЙ,М ДО 8,НА КРОВЛЕ:БЕТОННОЙ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ С ОДНИМ ЯРУСОМ ОТТЯЖЕК ШТ	2,00	23,75 9,91	11,29 4,50	48	20	23 9	11,00 2,59	22 5
3	Ц10-605-1	-КОРОБКА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, УРАВНИТЕЛЬНАЯ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ИЛИ ФИЛЬТРОВ СЛОЖЕНИЯ ШТ	1,00	0,84 0,64	- -	1	1	- -	0,80 -	1 -
4	Ц10-605-2	-УСИЛИТЕЛЬ АНТЕННЫЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ИЛИ СТАБИЛИЗИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ШТ	1,00	3,35 1,83	- -	3	2	- -	2,00 -	2 -
5	Ц10-605-1	-КОРОБКА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ	5,00	0,84	-	4	3	-	0,80	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, УРАВНИТЕЛЬНАЯ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ИЛИ ФИЛЬТРОВ СЛОЖЕНИЯ		0,64	-			-	-	-
		ШТ								
6	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	5,00	14,87 8,74	0,54 0,22	74	44	3 1	11,00 0,13	55 1
		100М								
7	Ц10-605-3	-РАЗДЕЛКА И ВКЛЮЧЕНИЕ АБОНЕНТСКОГО КАБЕЛЯ В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНУЮ КОРОБКУ И АБОНЕНТСКИЙ ТЕЛЕВИЗОР	4,00	0,26 0,20	-	1	1	- -	0,20 -	1 -
		КАБЕЛЬ								
8	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	2,00	77,75 25,48	24,91 9,05	156	51	50 18	31,00 5,21	62 10
		100М								
9	Ц10-606-17	-СДАЧА РАБОТ С КОНТРОЛЬНЫМИ ИЗМЕРЕНИЯМИ ДЛЯ КАНАЛА:ОДНОГО ИЗМЕР.	1,00	17,12 16,80	-	17	17	- -	5,00 -	5 -
10	Ц10-606-18	-СДАЧА РАБОТ С КОНТРОЛЬНЫМИ ИЗМЕРЕНИЯМИ ДЛЯ КАНАЛА:КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИЗМЕР.	2,00	12,90 12,61	-	26	25	- -	3,00 -	6 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			368	171	107		166
			РУБ.					40		23
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			368	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			92	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	211	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			142	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	25	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			40	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			550	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		201
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	236	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			550	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		201
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	236	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
11	16-01-80-3	-АНТЕННА АТГК ДЛЯ 1-5 КАНАЛОВ	1,00	6,03	-	6	-	-	-	-
		ШТ								
	П2-483			-	-			-	-	-
12	16-01-80-3	-АНТЕННА АТГК ДЛЯ 6-12 КАНАЛОВ	1,00	3,67	-	4	-	-	-	-
		ШТ								
	П2-482			-	-			-	-	-
13	16-02-80-3	-МАЧТА ТЕЛЕВИЗ.МЛТ-5/1-2	1,00	9,17	-	9	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
	П2-544			-	-			-	-	-
14	16-01-80-3	-ОБОРУДОВАНИЕ ТЕЛЕВИЗ.ОТУ-2.2	1,00	74,67	-	75	-	-	-	-
		ШТ								
	П2-543			-	-			-	-	-
15	16-01-80-3	-УСТР-ВО АБОНЕНТСКОЕ УАР-6.1	4,00	1,19	-	5	-	-	-	-
		ШТ								
	П2-549			-	-			-	-	-
16	16-01-80-3	-ФИЛЬТР ТЕЛЕВИЗ.ФТД	1,00	0,56	-	1	-	-	-	-
		ШТ								
	П2-496			-	-			-	-	-
17	С151-2753	-КАБЕЛИ РАДИОЧАСТОТНЫЕ КОАКСИАЛЬНЫЕ СО СПЛОШНОЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И СВОЛОЧКОЙ,ГОСТ 11326.8-79,МАРКИ РК75-4-11 1000М	0,60	101,38	-	61	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
18	С151-2758	-КАБЕЛИ РАДИОЧАСТОТНЫЕ КОАКСИАЛЬНЫЕ СО СПЛОШНОЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И СВОЛОЧКОЙ,ГОСТ 11326.12-79,МАРКИ РК75-9-13 1000М	0,10	287,70	-	29	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			190	-	-		-
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			190	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			190	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			14	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			204	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			204	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			558	171	107		166
			----					---		---
			РУБ.					40		23
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			558	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			92	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	211	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			190	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			142	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	25	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			54	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			754	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		201
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	236	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			754	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		201
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	236	-		-

180

214-1-522М.91

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 2)

```
38      1       Э22280' Н9' М' ' 21,2' 2' ' ' ' *
39      2       Ю' ' Г ЯКУТСК' ' ' ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 290 МЕСТ' РД' ' ' ТЕЛЕФИДЕНИЕ' ' *
40      3       Н2=1,6' Н3=1,6' Н37=2,24' Н38=1,4*
41      4       Р МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
42      5       Ц10-604-1' 2*
43      6       Ц10-604-3' 2*
44      7       Ц10-605-1' 1*
45      8       Ц10-605-2' 1*
46      9       Ц10-605-1' 5*
47      10      Ц8-149-1' 500*
48      11      Ц10-605-3' 4*
49      12      Ц8-146-1' 200*
50      13      Ц10-606-17' 1*
51      14      Ц10-606-18' 2*
52      15      Р МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
53      16      Т16-01-80-3#П2-483(=13)' 1' 4.6.1,31' АНТЕННА АТГК ДЛЯ 1-5 КАНАЛОВ' ШТ*
54      17      Т16-01-80-3#П2-482(=13)' 1' 2,80Х1,31' АНТЕННА АТГК ДЛЯ 6-12 КАНАЛОВ' ШТ*
55      18      Т16-02-80-3#П2-544(=13)' 1' 7Х1,31' МАЧТА ТЕЛЕВИЗ.МЛТ-5/1-2' ШТ*
56      19      Т16-01-80-3#П2-543(=13)' 1' 57Х1,31' ОБОРУДОВАНИЕ ТЕЛЕВИЗ.ОТУ-2.2' ШТ*
57      20      Т16-01-80-3#П2-549(=13)' 4' 0,91Х1,31' УСТР-ВО АБОНЕНТСКОЕ УАР-6.1' ШТ*
58      21      Т16-01-80-3#П2-496(=13)' 1' 0,43Х1,31' ФИЛЬТР ТЕЛЕВИЗ.ФТД' ШТ*
59      22      С151-2753' 600' 74.1,37*
60      23      С151-2758' 100' 210.1,37*
61      24      К' ПАНКОВА' ' *
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.1) 1 22281

214-1-522М.91

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Г ЯКУТСК ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N1-16

НА ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 290 МЕСТ

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,722 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 128 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,120 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	1602-20014	-КОМПЛЕКС ОПЕРАТИВНОЙ СВЯЗИ=КАСКАД-205 АРБ1.220.009 ТУ	1,00	470,47	-	470	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
2	Ц10-115-4	-СТАНЦИЯ ДИРЕКТОРСКОЙ СВЯЗИ С УСИЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВОМ ЕМКОСТЬЮ 10 НОМЕРОВ	1,00	44,92	-	45	42	-	48,00	48
		КОМПЛ		41,72	-			-	-	-
3	Ц10-127-5	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ СИСТЕМЫ:ЦБ ИЛИ АТС	10,00	0,53	-	5	4	-	0,50	5
		ШТ		0,43	-			-	-	-
4	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1М ДО:1КГ	0,50	14,87	0,54	7	4	-	11,00	6
		100М		8,74	0,22			-	0,13	-
5	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	4,00	8,14	4,53	33	13	18	4,00	16
		100М		3,30	1,59			6	0,92	4
6	Ц10-967-1	-МУФТА НА КАБЕЛЕ, ЕМКОСТЬ:20Х2	1,00	10,42	1,69	10	4	2	5,00	5
		ШТ		4,35	0,60			1	0,35	-
7	Ц10-54-12	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:БЕТОННОЙ	2,00	15,76	-	32	30	-	19,00	38
		100М		15,12	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 РУБ.				602	97	20		118

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					7		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			470	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			470	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			132	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			13	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	104	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			81	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	16	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			18	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			231	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		128
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	120	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			701	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		128
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	120	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
8	С151-2526	-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,4ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:10 1000М	0,02	173,99 -	-	3	-	- -	-	-
9	С152-489	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ0,5ММ2 1000М	0,60	13,28 -	-	8	-	- -	-	-
10	С151-2527	-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,4ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:20 1000М	0,03	267,15 -	-	8	-	- -	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			19	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			19	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			19	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			21	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			21	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			621	97	20		118
			РУБ.					7		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			470	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			470	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			151	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			13	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	104	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			19	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			81	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	16	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			20	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			252	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		128
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	120	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			722	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		128
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	120	-		-

СОСТАВИЛ ПАНКОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 2)

```
29      1       Э22281' Н9' М' ' 21.2' 2' ' ' ' *
30      2       Ю' ' Г ЯКУТСК' ' ' ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 290 МЕСТ' РД' ' ' ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ' ' *
31      3       Н22=22,2' Н2=1,6' Н3=1,6' Н37=2,24' Н38=1,4*
32      4       Р ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
33      5       1602-20014(=14)' 1*
34      6       Ц10-115-4' 1*
35      7       Ц10-127-5' 10*
36      8       Ц8-149-1' 50*
37      9       Ц8-409-1' 400*
38      10      Ц10-967-1' 1*
39      11      Ц10-54-12' 200*
40      12      Р МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
41      13      С151-2526' 20' 127,1,37*
42      14      С152-489' 600' 9,6,1,38*
43      15      С151-2527' 30' 195,1,37*
44      16      К' ПАНКОВА' ' *
```

214-5-522М.91

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.1) 22283

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ= Г ЯКУТСК ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N1-17

НА ТРУБНЫЕ ПРОКЛАДКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА= ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 290 МЕСТ

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,432 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 538 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,538 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц8-406-6	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 50ММ	0,30	46,27	10,71	14	7	3	30,00	9
				22,68	3,29			1	1,89	1
		100М								
2	Ц8-406-2	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С ВРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 40ММ	7,00	108,23	53,86	758	275	377	52,00	364
				39,34	22,27			156	12,83	90
		100М								
3	Ц10-975-9	-ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ ИЛИ КОРОБКА, РАЗМЕР ММ ДО500Х500	46,00	1,26	0,19	58	45	9	1,00	46
		ШТ		0,97	0,04			2	0,02	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		830	327	389		419
				РУБ.				159		92
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		830	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		113	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	486	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		285	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	51	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		90	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1205	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		538
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	537	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		1205	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		538

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	537	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
4	С113-127	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС.НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-20; Т-1 М	600,00	0,15 -	- -	90	-	- -	- -	- -
5	С113-130	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС.НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-32; Т-2,2 М	100,00	0,39 -	- -	39	-	- -	- -	- -
6	2405-1380	-КОРОБКИ ПРОТЯЖНЫЕ=ПК200.90 ТУ36-1070-75 ШТ	40,00	1,18 -	- -	47	-	- -	- -	- -
7	2405-1381	-КОРОБКИ ПРОТЯЖНЫЕ=ПК300.90 ТУ36-1070-75 ШТ	6,00	1,96 -	- -	12	-	- -	- -	- -
8	С113-135	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС.НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-48; Т-2,5 М	30,00	0,62 -	- -	19	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 РУБ.				207	-	-		-
		РУБ.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - РУБ.				188	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - РУБ.				188	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ.				15	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - РУБ.				203	-	-		-
		СТОИМОСТЬ СПЕЦСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ.				19	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - РУБ.				19	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ.				3	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - РУБ.				-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ.				2	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ СПЕЦСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ.				24	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 РУБ.				227	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	1	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1037	327	389		419
			РУБ.					159		92
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1018	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			113	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	486	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			188	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			285	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	51	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			105	-	-		-
		ВСЕГО. СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1408	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		538
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	537	-		-
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			19	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			19	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО. СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			24	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1432	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		538
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	538	-		-

СОСТАВИЛ ПАНКОВА

214-1-522М.91

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 3)

```
45      1       Э22283' Н9' М' ' 21.2' 2' ' ' ' *
46      2       Ю' ' Г ЯКУТСК' ' ' ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 290 МЕСТ' РД' ' ' ТРУБНЫЕ ПРОКЛАДКИ' ' *
47      3       Н2=1,6' Н3=1,6' Н37=2,24' Н38=1,4*
48      4       Р МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
49      5       Ц8-406-6' 30*
50      6       Ц8-406-2' 700*
51      7       Ц10-975-9' 46*
52      8       Р МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
53      9       С113-127(=13)' 600' 0,12,1,29*
54      10      С113-130(=13)' 100' 0,3,1,29*
55      11      2405-1380(=13)(А1,1,31)' 40*
56      12      2405-1381(=13)(А1,1,31)' 6*
57      13      С113-135' 30' 0,48,1,29*
58      14      К' ПАНКОВА' ' *
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.1) 1 22282

214-1-522М.91

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Г ЯКУТСК ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 1-18

НА ЗАЗЕМЛЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 290 МЕСТ

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,148 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 68 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,050 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,16	104,30 104,30	- -	17	17	- -	154,00 -	25 -
2	Е1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 100М3	0,16	58,10 58,10	- -	9	9	- -	89,60 -	14 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ. РУБ.		26	26	- -		39 -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		26	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	26	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		5	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		3	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		34	-	-		39
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	26	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		34	-	-		39
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	26	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
3	Ц8-471-1	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ	1,00	30,07	1,23	30	6	1	9,00	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УГЛОВОЙ СТАЛИ 50Х50Х5ММ								
		10ШТ		6,44	0,22			-	0,13	-
4	Ц8-472-2	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ В ТРАНШЕЕ ИЗ ПОЛОСОВОЙ	0,40	41,95	1,55	17	4	1	12,00	5
		СТАЛИ, СЕЧЕНИЕ 160ММ2		9,52	0,22			-	0,13	-
		100М								
5	Ц8-472-8	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ	0,50	80,01	2,67	40	10	1	26,00	13
		КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 8ММ		20,86	0,22			-	0,13	-
		100М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			87	20	3		27
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			87	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			62	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	20	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			18	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			9	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			114	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	24	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			114	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	24	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			113	46	3		66
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			87	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			62	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	20	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			18	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			9	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			114	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	24	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			26	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	26	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			34	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		39
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	26	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			148	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч			=	-	-		68
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.			=	50	-		-

СОСТАВИЛ ПАНКОВА

214-1-522М.91

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 3)

```
37      1       Э22282' Н9' М' ' 21,2' 2' ' ' ' *
38      2       К' ' Г ЯКУТСК' ' ' ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 290 МЕСТ' РД' ' ' ЗАЗЕМЛЕНИЕ' ' *
39      3       Н10=16,5' Н37=1,4' Н38=1,4*
40      4       Р СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
41      5       Е1-960' 16*
42      6       Е1-967' 16*
43      7       Р МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
44      8       Н2=1,6' Н3=1,6' Н37=2,24' Н38=1,4*
45      9       Ц8-471-1' 10*
46      10      Ц8-472-2' 40*
47      11      Ц8-472-8' 50*
48      12      К' ПАНКОВА' ' *.
```

193

214-1-522М.91

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Г ЯКУТСК

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-19

НА ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ДЕТСКИЙ САД НА 290 МЕСТ

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 7,585 ТЫС.РУБ. в т.ч.: оборуд. 2,19тр
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1230 ЧЕЛ.-Ч монт. 5,40тр
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,267 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ												
1	16-02 ДОП8 03-0123	-ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ	1,00	2077,40	-	2077	-	-	-	-				
		ШТ		-	-			-	-	-				
2	Ц10-742-1	-ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ И ПУСКОВЫЕ, СТАНЦИИ И ПУЛЬТЫ ЕМКОСТЬЮ ДО 100ЛУЧЕЙ:ПУЛЬТ ПРИЕМНЫЙ НА 10 ЛУЧЕЙ	1,00	28,78	-	29	25	-	26,00	26				
				24,78	-			-	-	-				
		ШТ												
3	Ц10-742-2	-ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ И ПУСКОВЫЕ, СТАНЦИИ И ПУЛЬТЫ ЕМКОСТЬЮ ДО 100ЛУЧЕЙ:БЛОК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НА 10 ЛУЧЕЙ	1,00	14,79	-	15	13	-	14,00	14				
				12,92	-			-	-	-				
		ШТ												
4	16-02 ДОП48 П03-002	-ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ СИГНАЛ-37М	1,00	54,99	-	55	-	-	-	-				
		ШТ		-	-			-	-	-				
5	Ц10-742-10	-ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ОПС ОБЪЕКТОВЫЙ НА КОЛИЧЕСТВО ЛУЧЕЙ:1	1,00	11,29	-	11	11	-	12,00	12				
				10,91	-			-	-	-				
		ШТ												
6	1602-50089	-БЛОК ПИТАНИЯ =БП-24/1 КШ3.219.006 ТУ	1,00	53,77	-	54	-	-	-	-				
		ШТ		-	-			-	-	-				
7	Ц10-116-2	-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЛИ БЛОК ПИТАНИЯ, ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ	1,00	8,22	-	8	7	-	8,00	8				
				7,42	-			-	-	-				
		ШТ												
8	Ц10-743-2	-ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ:МНОГОКРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ	285,00	1,38	-	393	351	-	1,00	285				
				1,23	-			-	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
9	Ц10-775-2	-КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ	200,00	0,57	-	114	96	-	0,60	120
		шт		0,48	-			-	-	-
10	Ц11-580-11	-РЕЗИСТОРЫ И КОНДЕНСАТОРЫ	261,00	0,20	-	52	52	-	0,22	57
		шт		0,20	-			-	-	-
11	Ц11-580-13	-ПРИБОРЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ /ТРАНЗИСТОРЫ,ТЕРМИСТОРЫ,ТИРИСТОРЫ И ДИОДЫ/	20,00	0,45	-	9	9	-	1,00	20
				0,43	-			-	-	-
		шт								
12	Ц8-591-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,01	34,94	0,08	1	-	-	28,00	-
		100шт		22,12	0,04			-	0,02	-
13	Ц8-603-1	-ПЛАФОН С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	0,01	158,19	1,82	2	-	-	63,00	1
		100шт		49,00	0,76			-	0,44	-
14	Ц8-592-1	-ПАТРОН СТЕННОЙ ИЛИ ПОТОЛОЧНЫЙ	0,01	22,43	0,06	1	-	-	20,00	-
		100шт		15,54	0,02			-	0,01	-
15	Ц10-743-12	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ЛУЧЕВОЙ СИСТЕМЫ ВСЕХ ТИПОВ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ:НА КИРПИЧНОЙ ИЛИ БЕТОННОЙ СТЕНЕ,КОЛОННЕ,СТОЛБЕ	5,00	5,70	-	29	20	-	4,00	20
				3,91	-			-	-	-
		шт								
16	1504-19061	-СИРЕНА СИГНАЛЬНАЯ 127/220/380В,50-60ГЦ=СС-1 ТУ 16-539.383-79	1,00	4,22	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
17	Ц10-744-6	-ГУДОК ТРЕВОГИ ИЛИ СИРЕНА МАЛОМОЩНАЯ	1,00	2,58	-	3	2	-	3,00	3
		шт		2,35	-			-	-	-
18	Ц10-972-10	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ	2,00	6,30	1,08	13	5	2	3,00	6
		коробка		2,27	0,40			1	0,23	-
19	Ц10-972-5	-ЗАРЯДКА И УСТАНОВКА БОКСОВ ДЛЯ ТЕЛЕФОННЫХ КАБЕЛЕЙ,ЕМКОСТЬ50Х2	1,00	13,82	1,50	14	4	2	4,00	4
		бокс		4,27	0,56			1	0,32	-
20	Ц10-967-3	-МУФТА НА КАБЕЛЕ,ЕМКОСТЬ:50Х2	1,00	17,44	2,87	17	7	3	8,00	8
		шт		7,11	1,05			1	0,60	1
21	Ц10-967-1	-МУФТА НА КАБЕЛЕ,ЕМКОСТЬ:20Х2	1,00	10,42	1,69	10	4	2	5,00	5
		шт		4,35	0,60			1	0,35	-
22	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	0,20	102,14	46,03	20	7	9	41,00	8
				32,76	18,82			4	10,84	2
		100м								
23	Ц10-54-12	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:БЕТОННОЙ	25,00	15,76	-	394	378	-	19,00	475
		100м		15,12	-			-	-	-
24	Ц8-148-9	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО	0,75	31,45	0,99	24	9	-	15,00	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО:2КГ		12,07	0,43			-	0,25	-
		100М								
25	Ц8-472-4	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ СКРЫТО В ПОДЛИВКЕ ПОЛА ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 8ММ	0,20	49,74	3,70	10	6	1	41,00	8
				31,64	0,67			-	0,39	-
		100М								
26	Ц10-604-1	-ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА УСТАНОВКИ АНТЕННЫ С ИЗМЕРЕНИЕМ ВЕЛИЧИНЫ ТЕЛЕВИЗИОННОГО СИГНАЛА И ЕГО КАЧЕСТВА, ТРАССЫ МАГИСТРАЛЬНОГО КАБЕЛЯ, КОРОБОК СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ, ФИЛЬТРА СЛОЖЕНИЯ СИГНАЛОВ, РАЗВЕТВИТЕЛЬНЫХ И УРАВНИТЕЛЬНЫХ АНТЕННЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ	3,00	18,78	15,41	56	10	46	4,00	12
				3,29	6,09			18	3,51	11
		ШТ								
27	Ц10-942-5	-ПЕРЕМЫЧКА МЕЖДУ КАБЕЛЯМИ:БРОНИРОВАННЫМИ	3,00	3,10	0,56	9	5	2	2,00	6
		ШТ		1,55	0,20			1	0,12	-
28	Ц10-970-1	-КОМПЛЕКС ИЗМЕРЕНИЯ ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ СМОНТИРОВАННЫХ ПАРНЫХ КАБЕЛЕЙ ДО И ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ В ОКОНЕЧНЫЕ УСТРОЙСТВА	0,50	12,90	-	6	6	-	13,00	6
				12,05	-			-	-	-
		100ПАР								
29	Ц10-970-1	-ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ШЛЕЙФА ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ	0,20	12,90	-	3	2	-	13,00	3
		100ПАР		12,05	-			-	-	-
30	Ц10-606-17	-СДАЧА РАБОТ С КОНТРОЛЬНЫМИ ИЗМЕРЕНИЯМИ ДЛЯ КАНАЛА:ОДНОГО	3,00	17,12	-	51	50	-	5,00	15
		ИЗМЕР,		16,80	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			3484	1079	67		1133
			РУБ.					27		14
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			2190	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			2190	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1294	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			144	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1106	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			894	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		83
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	161	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			173	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2361	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1230
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1267	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			4551	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1230
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1267	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
31	16-02 ДОП8 ПОЗ-0125	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ДИП-3 ШТ	45,00	48,47 -	-	2181	-	- -	- -	- -
32	ЦЕНА 3-ДА Г РЯЗАНЬ	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ИТМ ШТ	240,00	1,89 -	-	454	-	- -	- -	- -
33	290220-1244	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ УК-2П ШТ	200,00	0,17 -	-	34	-	- -	- -	- -
34	3609-10129	-РЕЗИСТОР ПОСТОЯННЫЙ НЕПРОВОЛОЧНЫЙ =МЛТ 10ШТ	26,10	0,50 -	-	13	-	- -	- -	- -
35	16-03	-ДИОД КД521А ШТ	20,00	0,10 -	-	2	-	- -	- -	- -
36	1504-6160	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КЛАВИШНЫЙ ДЛЯ КОММУТАЦИИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 250В,50 И 60ГЦ,ЧИСЛО КЛАВИШНЫХ СЕКЦИЙ-1=В<11-1910 ТУ 16-526.294-78 ШТ	1,00	0,53 -	-	1	-	- -	- -	- -
37	ЦЕНА 3-ДА ЭСТОПЛАСТ	-СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ С ЛАМПОЙ НАКАЛИВАНИЯ ШТ	1,00	1,82 -	-	2	-	- -	- -	- -
38	ЦЕНА 3-ДА СИГНАЛ Г ОБНИНСК	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ИПР ШТ	5,00	19,65 -	-	98	-	- -	- -	- -
39	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М	0,02	170,80 -	-	3	-	- -	- -	- -
40	С152-488	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,4ММ2 1000М	2,50	3,31 -	-	8	-	- -	- -	- -
41	С151-2513	-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0.32ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:50 1000М	0,01	390,45 -	-	2	-	- -	- -	- -
42	С151-2511	-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0.32ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:20 1000М	0,02	198,65 -	-	4	-	- -	- -	- -
43	С151-2510	-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С	0,05	132,89 -		7	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, МАРКИ ТПП, ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,32ММ, С ЧИСЛОМ ПАР:10 1000М		-	-			-	-	-
44	С152-167	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ, МАРКИ АПВ, СЕЧЕНИЕМ, ММ2:4 1000М	0,02	34,50	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			2810	-	-		-
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2810	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			2810	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			224	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3034	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			3034	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			6294	1079	67		1133
			----					---		---
			РУБ.					27		14
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			2190	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			2190	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4104	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			144	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1106	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			2810	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			894	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		83
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	161	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			397	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5395	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1230
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1267	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			7585	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1230
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1267	-		-

СОСТАВИЛ ДЫСМАН

ПРОВЕРИЛ ПАНКОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 1)

```
  1    1    Э22227' Н9' М' ' 21,2' ' ' ' ' *
  2    2    К' ' Г ЯКУТСК' ' ' ДЕТСКИЙ САД НА 290 МЕСТ' РД' ' ' ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ' ' *
  3    3    Н22=22,2' Н2=1,6' Н3=1,6' Н37=2,24' Н38=1,4*
  4    4    Р ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
  5    5    Т16-02 ДОП8#03-0123(=14)' 1' 1700' ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ' ШТ*
  6    6    Ц10-742-1' 1*
  7    7    Ц10-742-2' 1*
  8    8    Т16-02 ДОП48#П03-002(=14)' 1' 45' ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ СИГНАЛ-37М' ШТ*
  9    9    Ц10-742-10' 1*
 10   10    1602-50089(=14)' 1*
 11   11    Ц10-116-2' 1*
 12   12    Ц10-743-2' 285*
 13   13    Ц10-775-2' 200*
 14   14    Ц11-580-11' 261*
 15   15    Ц11-580-13' 20*
 16   16    Ц8-591-1' 1*
 17   17    Ц8-603-1' 1*
 18   18    Ц8-592-1' 1*
 19   19    Ц10-743-12' 5*
 20   20    1504-19061(=14)' 1*
 21   21    Ц10-744-6' 1*
 22   22    Ц10-972-10' 2*
 23   23    Ц10-972-5' 1*
 24   24    Ц10-967-3' 1*
 25   25    Ц10-967-1' 1*
 26   26    Ц8-400-1' 20*
 27   27    Ц10-54-12' 2500*
 28   28    Ц8-148-9' 75*
 29   29    Ц8-472-4' 20*
 30   30    Ц10-604-1' 3*
 31   31    Ц10-942-5' 3*
 32   32    Ц10-970-1' 50*
 33   33    Ц10-970-1' 20' ' ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ШЛЕЙФА ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ*
 34   34    Ц10-606-17' 3*
 35   35    Р МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
 36   36    Т16-02 ДОП8#П03-0125(=13)' 45' 37Х1,31' ИЗВЕЩАТЕЛЬ ДИП-3' ШТ*
 37   37    Т ЦЕНА 3-АА Г РЯЗАНЬ(=13)' 240' 1,44,1,31' ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ИТМ' ШТ*
 38   38    290220-1244(=13)(А1,1,31)' 200*
 39   39    3609-10129(=13)' 261' 0,38,1,31*
 40   40    Т16-03(=13)' 20' 0,08,1,31' ДИОД КД521А' ШТ*
 41   41    1504-6160(=13)(А1,1,32)' 1*
 42   42    Т ЦЕНА 3-АА ЭСТОПЛАСТ(=13)' 1' 1,35,1,35' СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ С ЛАМПОЙ НАКАЛИВАНИЯ' ШТ*
 43   43    Т ЦЕНА 3-АА СИГНАЛ Г ОБНИНСК(=13)' 5' 1,31,15' ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ИПР' ШТ*
 44   44    С151-1075' 20' 122Х1,40*
 45   45    С152-488' 2500' 2,4Х1,38*
 46   46    С151-2513' 5' 285Х1,37*
 47   47    С151-2511' 20' 145Х1,37*
 48   48    С151-2510' 50' 97Х1,37*
 49   49    С152-167' 20' 25Х1,38*
 50   50    К' ДЫСМАН' ПАНКОВА' *
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.1) 1 22310

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 290 МЕСТ В Г.ЯКУТСКЕ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-20

НА АВТОМАТИЗАЦИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,830 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 319 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,270 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	170648-1286	-ТЕРМОМЕТР П 5,ДЛ.8,Ч-240, ДЛ.Н.Ч-66	12,00	1,04	-	12	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
2	170648-1271	-ТЕРМОМЕТР П 4,ДЛ.8,Ч-240, ДЛ.Н.Ч-66	6,00	1,04	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
3	170648-1752	-ОПРАВА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРОВ ПРЯМАЯ 211	18,00	1,83	-	33	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
4	170648-1570	-ТЕРМОМЕТР ТМ2	1,00	2,57	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
5	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	19,00	0,29	-	6	6	-	0,50	10
		ШТ		0,29	-			-	-	-
6	1704-10040	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ=ТУДЭ-1-В ТУ25-02-281074-78	7,00	25,17	-	176	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
7	Ц11-4-3	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ;ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ	7,00	0,51	-	4	3	-	1,00	7
		ШТ		0,49	-			-	-	-
8	1504-18093	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ,5008 ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В,Н.ТОК 10А,ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРИСТРОЙКИ К ЛЮБОЙ РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ,КОЛИЧЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 2ПКЕ212-2У3	6,00	2,38	-	14	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТУ 16-526.216-78=								
		шт								
9	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	6,00	2,98 1,53	0,09 0,02	18	9	- -	2,00 0,01	12 -
		шт								
		ПОСТ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15-21 141(6 ШТ)								
10	1504 Д85 П18243	-ПАНЕЛЬ С КОЖУХОМ	6,00	8,31 -	- -	50	-	- -	- -	- -
		шт								
11	1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,4АСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526.407-76	12,00	0,98 -	- -	12	-	- -	- -	- -
		шт								
12	1507-5045	-АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ=АЕРУ1	12,00	1,83 -	- -	22	-	- -	- -	- -
		шт								
13	1517-1444	-КНОПКИ ОДНОБЛОЧНЫЕ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,К 3 И ДР.	12,00	1,53 -	- -	18	-	- -	- -	- -
		шт								
14	1517-1481	-ЛАМПА СИГНАЛЬНАЯ,ТАБЛО,ПАТРОНЫ,ЛИНЗЫ ,ФОНАРЬ,ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПОРАНТ ОДНОБЛОЧНЫЕ=ЛС-53,ТС-2,ТС-1,ПС И,ТС14,АС-1,ИМ-1,МН-3,Л-1,ДКЛ, ФШМ,ФСШ-5 ПРМ,ПШМ,ТСБ,ФРМ,АС 12000,ИПО Е27 И ДР	12,00	0,92 -	- -	11	-	- -	- -	- -
		шт								
15	Ц8-529-6	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 6	6,00	3,63 1,86	0,09 0,02	22	11	- -	2,00 0,01	12 -
		шт								
		ЩИТ МЕСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ								
16	1517-1102	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ КОМБИНИРОВАННОЙ АППАРАТУРЫ 800Х360Х600ММ= ОСТ 16-0.684.116-74	1,00	19,92 -	- -	20	-	- -	- -	- -
		шт								
17	1507-5047	-АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ=АС-12011У2	6,00	0,40	-	2	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		-	-			-	-	-
18	1504-6411	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИПА УП-5313 С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ШЕСТИСЕКЦИОННОЙ=УП-5313 ТУ 16-524.074-75	6,00	5,01	-	30	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
19	1504-12066	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ МАЛОГАБАРИТНОЕ ГЭ-23,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ЦЕПИ КОНТАКТОВ 2,5А,ДЛИТЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ ТОК ЦЕПИ КОНТАКТОВ 4А,ЧИСЛО КОНТАКТОВ 3=ГЭ-23У3 ТУ 16-523.432-74	14,00	2,57	-	36	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
20	1504-12004	-РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ПРОГРАММНЫЕ 36/110/220Э,4ЧАСТОТОЙ 50ГЦ,4;ЧИСЛО КОНТАКТОВ 3=ВС-10-30У4 ТУ 16-523.476-78	6,00	22,48	-	135	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
21	1504-1006	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ -1,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 25,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ МГ,М НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 0,6 0,8 1 1,25 1,6 2 2,5 3,2 4,5 6 8 10 12,5 16 20 25=А63-МГ А63-М ТУ 16-522.110-74	6,00	1,77	-	11	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
22	1517-1481	-АРМАТУРА АС120=ЛС-53,ТС-2,ТС-1;ПСИ,ТС14 ,АС-1,ИМ-1,МН-3,Л-1,ДКЛ,ФШМ,ФС Ц-5 ПРМ,ПШМ,ТСБ,ФРМ,АС 12000,ЖПО Е27 И ДР	6,00	0,92	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
23	1517-1447	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НА 6 СЕКЦИЙ ОДНОБЛОЧНЫЙ=УП-5300,ПКУ,ПМО,КП 4-2 И ДР.	6,00	4,52	-	27	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
24	1517-1429	-РЕЛЕ=БПН-1002 И ДР.	20,00	4,58	-	92	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
25	1517-1351	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ДО 63А,ОДНОБЛОЧНЫЙ,ОДНОПОЛЮСНЫЙ=А П-50,АК-50,АК-63,А316С,АЕ2010, АЕ2030,АЕ2040 И ДР.	6,00	1,28	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
26	Ц8-572-4	-ЩИТОК,БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ШКАФНОГО	1,00	7,59	1,58	8	2	2	3,00	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		исполнения, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1000х800мм		2,21	0,63			1	0,36	-
		шт								
27	Ц8-574-50	-подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: командоконтроллер или универсальный переключатель	12,00	0,65	-	8	3	-	0,30	4
				0,25	-			-	-	-
		цепь								
28	Ц8-574-55	-подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: ваттметр фазометр счетчик частотомер реле электрические	20,00	1,76	-	35	20	-	1,00	20
				1,02	-			-	-	-
		шт								
29	Ц8-574-16	-подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: автомат установочный однополюсный на ток до 50А	6,00	0,35	-	2	1	-	0,20	1
				0,15	-			-	-	-
		шт								
30	Ц11-711-1	-ввод кабельный, количество жил, до:10	8,00	0,76	-	6	6	-	1,00	8
		1ввод		0,74	-			-	-	-
31	Ц11-582-2	-коробка соединительная, количество зажимов, до:16	6,00	1,52	0,07	9	6	-	1,00	6
				1,08	0,02			-	0,01	-
		шт								
32	Ц8-417-5	-труба винипластовая в перекрытиях под заливку бетоном внутренний диаметр до 25мм	1,20	24,00	0,44	29	13	-	14,00	17
				10,71	0,18			-	0,10	-
		100м								
33	Ц8-417-6	-труба винипластовая в перекрытиях под заливку бетоном внутренний диаметр до 32мм	1,20	31,35	0,72	38	15	-	16,00	19
				12,39	0,31			-	0,18	-
		100м								
34	Ц11-540-3	-механизм исполнительный электрический однооборотный: масса до 50кг, устанавливаемый на полу	6,00	9,87	0,31	59	24	2	5,00	30
				4,07	0,04			-	0,02	-
		шт								
35	Ц8-409-1	-затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до:2,5мм2	2,40	8,14	4,53	20	8	11	4,00	10
				3,30	1,59			4	0,92	2
		100м								
36	Ц8-409-11	-за каждый последующий провод, сечение до:2,5мм2	9,10	1,71	-	16	15	-	2,00	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М		1,60	-			-	-	-
37	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО 13КГ	1,50	77,75	24,91	117	38	38	31,00	47
				25,48	9,05			14	5,21	8
		100М								
38	Ц8-153-14	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 14	24,00	1,22	-	29	13	-	1,00	24
				0,56	-			-	-	-
		ШТ								
39	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,30	598,14	9,12	179	14	3	61,00	18
		Т		46,62	3,16			1	1,82	1
40	Ц11-642-1	-УСТРОЙСТВО ОТБОРНОЕ НА ОБОРУДОВАНИЕ ИЛИ ТРУБОПРОВОДЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ РУ ДО 20МПА	26,00	0,49	0,06	13	11	2	1,00	26
				0,41	-			-	-	-
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1341	218	58		292
			РУБ.					20		11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			723	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			723	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			618	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			337	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	238	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			188	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	32	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			64	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			870	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		319
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	270	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1593	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		319
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	270	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
41	170648-1752	-ОПРАВА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРОВ ПРЯМАЯ 2П	18,00	1,61	-	29	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
42	241829	-ОТБОРНЫЕ УСТР-ВА	26,00	2,58	-	67	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
43	503-80122-1	-ТРУБЫ Д=20ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77	0,06	215,20	-	13	-	-	-	-
	1			-	-			-	-	-
		1000ПМ								
44	503-80124-1	-ТРУБЫ Д=25ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО	0,06	333,56	-	20	-	-	-	-
	1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77		-	-			-	-	-
		1000ПМ								
45	503-80125-1-1	-ТРУБЫ Д=32ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77	0,12	430,40	-	52	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000ПМ								
46	2405-1390	-КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ=КСК-16 ТУ36-1753-75	6,00	3,70	-	22	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
47	С151-2282	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х2,5	0,05	240,00	-	11	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
48	С152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5	0,10	18,00	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
49	15095-01174	-ПРОВОД НАПРЯЖЕНИЕМ 660В СЕЧЕНИЕМ 1,0ММ2=ПВ3	0,15	27,34	-	4	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			220	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			220	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			220	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			17	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			237	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			237	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1561	218	58		292
			РУБ.					20		11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			723	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			723	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			838	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			337	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ.			-	238	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			220	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			188	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	32	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			81	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			1107	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		319
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	270	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1830	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		319
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	270	-		-

СОСТАВИЛ ПАНКОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 1)

```
Э22310' Н9' М' ' 21.2' 2' ' ' ' *
Ю' ' ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 290 МЕСТ В Г.ЯКУТСКЕ' ' ' ' РД' 1-20' АВТОМАТИЗАЦИЯ' ' *
Н22=22,2' Н2=1,6' Н3=1,6' Н37=2,24' Н38=1,4*
Р ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
170648-1286(=14)' 12*
170648-1271(=14)' 6*
170648-1752(=14)' 18*
170648-1570(=14)' 1*
Ц11-1-1' 19*
1704-10040(=14)' 7*
Ц11-4-3' 7*
1504-18093(=14)' 6*
Ц8-529-5' 6*
П2#ПОСТ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15-21 141(6 ШТ)*
Т1504 Д85#П18243(=14)' 6' 6,80' ПАНЕЛЬ С КОЖУХОМ' ШТ*
1504-18011(=14)' 12*
1507-5045(=14)' 12*
1517-1444(=14)' 12*
1517-1481(=14)' 12*
Ц8-529-6' 6*
П2#ЩИТ МЕСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ*
1517-1102(=14)' 1*
1507-5047(=14)' 6*
1504-6411(=14)' 6*
1504-12066(=14)' 14*
1504-12004(=14)' 6*
1504-1006(=14)' 6*
1517-1481(=14)' 6' ' АРМАТУРА АС120*
1517-1447(=14)' 6*
1517-1429(=14)' 20' ' РЕЛЕ*
1517-1351(=14)' 6' 1,05*
Ц8-572-4' 1*
Ц8-574-50' 12*
Ц8-574-55' 20*
Ц8-574-18' 6*
Ц11-711-1' 8*
Ц11-582-2' 6*
Ц8-417-5' 120*
Ц8-417-6' 120*
Ц11-540-3' 6*
Ц8-409-1' 240*
Ц8-409-11' 910*
Ц8-146-1' 150*
Ц8-153-14' 24*
Ц8-91-4' 0,30*
Ц11-642-1' 26*
Р МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
170648-1752(=13)(А1.1,073)' 18*
Т241829(=13)' 26' 2,40.1,073' ОТБОРНЫЕ УСТР-ВА' ШТ*
503-80122-11(=13)(А1.1,076)' 60*
503-80124-11(=13)(А1.1,076)' 60*
503-80125-11(=13)(А1.1,076)' 120*
2405-1390(=13)(А1,1,073)' 6*
С151-2282' 45' 240*
С152-166' 100' 18*
15095-01174(А1.1,116)' 150*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ Г.ЯКУТСК ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-21

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ САДА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 290 МЕСТ

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 94,216 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 92,565 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 1,651 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 627 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,591 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	ОБЪЕМ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЪЕМ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		

МЕБЕЛЬ, ВАРИАНТ С ПРОГУЛОЧНОЙ ВЕРАНДОЙ

1	УСН СБ.5.3 ТАБЛ.1 П.1	-МЕБЕЛЬ 2Х ЯСЕЛЬНЫХ ГРУПП МЕСТ	40,00	211,78 -	8471	-	-	-	-	-	-	-	-
2	УСН СБ.5.3 ТАБЛ.1 П.1	-МЕБЕЛЬ 2Х ГРУПП ОТ 1 ДО 2 ЛЕТ МЕСТ	40,00	144,27 -	5771	-	-	-	-	-	-	-	-
3	УСН СБ.5.3 ТАБЛ.1 П.1	-МЕБЕЛЬ 3Х ГРУПП ОТ 2 ДО 3 ЛЕТ МЕСТ	60,00	152,77 -	9166	-	-	-	-	-	-	-	-
4	УСН СБ.5.3 ТАБЛ.1 П.1	-МЕБЕЛЬ 6 ДОШКОЛЬНЫХ ГРУПП МЕСТ	150,00	150,15 -	22522	-	-	-	-	-	-	-	-
5	УСН СБ.5.3 ТАБЛ.1 П.1	-ИНВЕНТАРЬ 2Х ЯСЕЛЬНЫХ ГРУПП МЕСТ	40,00	21,94 -	878	-	-	-	-	-	-	-	-
6	УСН СБ.5.3 ТАБЛ.1 П.1	-ТО ЖЕ 2Х ГРУПП ОТ 1 ДО 2 ЛЕТ МЕСТ	40,00	44,52 -	1781	-	-	-	-	-	-	-	-
7	УСН СБ.5.3	-ТО ЖЕ 3Х ГРУПП ОТ 2 ДО 3 ЛЕТ МЕСТ	60,00	77,70 -	4662	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ТАБЛ.1 П.1				-				-	-	-	-
8	УСН СБ.5.3 ТАБЛ.2 П.1	-МЕБЕЛЬ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ ПОМЕЩЕНИЕ	МЕСТ	290,00	24,67 -	7156	-	-	- -	- -	- -	- -
9	УСН СБ.5.3 ТАБЛ.2 П.2-1	-ОБОРУДОВАНИЕ КУХНИ КОНТИРУЕМОЕ	МЕСТ	290,00	17,95 -	5207	-	-	- -	- -	- -	- -
10	ЦУСН СБ.5.3 ТАБЛ.2 П.2-1	-МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	МЕСТ	290,00	- 1,93	-	560	307	139 -	1,21 -	351 -	- -
11	УСН СБ.5.3 ТАБЛ.2 П.2-1	-НЕМОНТИРУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	МЕСТ	290,00	5,88 -	1705	-	-	- -	- -	- -	- -
12	УСН СБ.5.3 ТАБЛ.2 П.2-2	-ОБОРУДОВАНИЕ ПОСТИРОЧНОЕ	МЕСТ	290,00	21,21 -	6151	-	-	- -	- -	- -	- -
13	ЦУСН СБ.5.3 ТАБЛ.2 П.2-2	-МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	МЕСТ	290,00	- 1,83	-	531	186	139 -	0,73 -	212 -	- -
14	УСН СБ.5.3 ТАБЛ.2 П.2-2	-НЕМОНТИРУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	МЕСТ	290,00	1,36 -	396	-	-	- -	- -	- -	- -
15	УСН СБ.5.3 ТАБЛ.2 П.2-3	-МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	МЕСТ	290,00	1,36 -	396	-	-	- -	- -	- -	- -
16	УСН СБ.5.3 ТАБЛ.2 П.3	-ИНВЕНТАРЬ	МЕСТ	290,00	59,64 -	17296	-	-	- -	- -	- -	- -
17	УСН СБ.5.3 ТАБЛ.2 П.4	-ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ИНВЕНТАРЬ	МЕСТ	290,00	1,26 -	365	-	-	- -	- -	- -	- -
		ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ										
18	1906/1 П.14026	-ПОДЪЕМНИК ПН-200	ШТ	1,00	642,36 -	642	-	-	- -	- -	- -	- -
19	Ц3-575-1	-ТО ЖЕ МОНТАЖ	ШТ	1,00	- 28,11	-	28	19	9 5	23,00 2,62	23 3	- -
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			92565	1119	512	287 5		586 3	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.					799				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		92565	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			-					
		ИТОГО:	РУБ.			1119	512	287		589	-
			РУБ.					5			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			411	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -	РУБ.			-	-	-		38	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -	РУБ.			-	74	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		92565	1530	586	287		627	-
			РУБ.					5			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			121	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	-	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		92565	1651	586	287		627	-
			РУБ.					5			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		94216	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		627	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	591	-		-	-

СОСТАВИЛ СМИРНОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 4)

```
27      1       Э22225' 0' ' ' 21,2' ' ' ' ' *
28      2       К' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ Г.ЯКУТСК' ' ' ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 290 МЕСТ' ' ' ' ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ САДА'
                        ' *
29      3       Н22=5' Н2=1,6' Н3=1,6' Н37=2,24' Н38=1,4*
30      4       П2#         МЕБЕЛЬ, ВАРИАНТ С ПРОГУЛОЧНОЙ ВЕРАНДОЙ#*
31      5       ТУСН СБ.5.3#ТАБЛ,1 П.1(=14)' 40' 201,7' МЕБЕЛЬ 2Х ЯСЕЛЬНЫХ ГРУПП' МЕСТ*
32      6       ТУСН СБ.5.3#ТАБЛ,1 П.1(=14)' 40' 137,4' МЕБЕЛЬ 2Х ГРУПП ОТ 1 ДО 2 ЛЕТ' МЕСТ*
33      7       ТУСН СБ.5.3#ТАБЛ,1 П.1(=14)' 60' 145,5' МЕБЕЛЬ 3Х ГРУПП ОТ 2 ДО 3 ЛЕТ' МЕСТ*
34      8       ТУСН СБ.5.3#ТАБЛ,1 П.1(=14)' 150' 143,0' МЕБЕЛЬ 6 ДОШКОЛЬНЫХ ГРУПП' МЕСТ*
35      9       ТУСН СБ.5.3#ТАБЛ,1 П.1(=14)' 40' 20,9' ИНВЕНТАРЬ 2Х ЯСЕЛЬНЫХ ГРУПП' МЕСТ*
36      10      ТУСН СБ.5.3#ТАБЛ,1 П.1(=14)' 40' 42,4' ТО ЖЕ 2Х ГРУПП ОТ 1 ДО 2 ЛЕТ' МЕСТ*
37      11      ТУСН СБ.5.3#ТАБЛ,1 П.1(=14)' 60' 74' ТО ЖЕ 3Х ГРУПП ОТ 2 ДО 3 ЛЕТ' МЕСТ*
38      12      ТУСН СБ.5.3#ТАБЛ,2 П.1(=14)' 290' 23,5' МЕБЕЛЬ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ ПОМЕЩЕНИЕ' МЕСТ*
39      13      ТУСН СБ.5.3#ТАБЛ,2 П.2-1(=14)' 290' 17,1' ОБОРУДОВАНИЕ КУХНИ МОНТИРУЕМОЕ' МЕСТ*
40      14      ЦТУСН СБ.5.3#ТАБЛ,2 П.2-1(=6)' 290' 1,3#0,76#0,3#0#0,24' МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ' МЕСТ*
41      15      ТУСН СБ.5.3#ТАБЛ,2 П.2-1(=14)' 290' 5,6' НЕМОНТИРУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ' МЕСТ*
42      16      ТУСН СБ.5.3#ТАБЛ,2 П.2-2(=14)' 290' 20,2' ОБОРУДОВАНИЕ ПОСТИРОЧНОЙ' МЕСТ*
43      17      ЦТУСН СБ.5.3#ТАБЛ,2 П.2-2(=6)' 290' 1,2#0,46#0,3#0#0,44' МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ' МЕСТ*
44      18      ТУСН СБ.5.3#ТАБЛ,2 П.2-2(=14)' 290' 1,3' НЕМОНТИРУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ' МЕСТ*
45      19      ТУСН СБ.5.3#ТАБЛ,2 П.2-3(=14)' 290' 1,3' МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ' МЕСТ*
46      20      ТУСН СБ.5.3#ТАБЛ,2 П.3(=14)' 290' 56,8' ИНВЕНТАРЬ' МЕСТ*
47      21      ТУСН СБ.5.3#ТАБЛ,2 П.4(=14)' 290' 1,2' ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ИНВЕНТАРЬ' МЕСТ*
48      22      Н22=21,2*
49      23      П2#      ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ#*
50      24      Т1906/1 П.14026(=14)' 1' 530' ПОДЪЕМНИК ПН-200' ШТ*
51      25      Ц3-575-1' 1' ' ТО ЖЕ МОНТАЖ*
52      26      К' СМИРНОВА' ' *
```

gost.e-ecolog.ru