Т И П О В О Й П Р О Е К Т

264-I2-3I8.92

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР С ЗАЛОМ НА 600 МЕСТ

АЛЬБОМ I6

С М Е Т Ы

в 3-х частях

Часть Ш
стр. 294 - 435

25447-21

Отпускная цена
на момент реализации
указана в счет-накладной

Москва, I992 г.

gost.e-ecolog.ru

N264-12-318.92 Ал-16 г.3

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1)

3027562

25447-21

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ НА 600 МЕСТ

ОБЪЕКТ НОМЕР Т-91-624

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I5

НА АВТОМАТИЗАЦИЮ САНТЕХУСТРОЙСТВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ НА 600 МЕСТ

ОСНОВАНИЕ: АУС01-АЧС02

Сметная стоимость	-	I0,I5 тыс.руб.
В том числе:		
оборудования	-	4,57 тыс.руб.
монтажных работ	-	5,58 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	-	I422 чел.ч.
Сметная заработная плата	-	I,22 тыс.руб.
Показатели по смете		
I. Расчетная единица	-	I6,93 руб.
2. I м2 полезной площади	-	0,20 руб.
3. I м3 объема здания	-	0,20 руб.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ I99Iг.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ								
1	1704-11215 А26	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ТСМ-0879 ШТ	6,00	4,35	-	26	-			
2	1704-11251 А26	-ТОЖЕ ТИПА ТСМ-0987 ШТ	3,00	3,10	-	9	-			
3	1704-51219 А30	-ДАТЧИК-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ Т419-03 ШТ	12,00	48,00	-	576	-			
4	1704-51219 А30	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ТМ-8 ШТ	9,00	110,00	-	990	-			
5	1704-11989 А49	-ТЕРМОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ СИГНАЛИЗИРУЮЩИЙ ТГП-100ЭК ШТ	2,00	32,50	-	65	-			
6	1704-11197 А9	-ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ДТКБ-50 ШТ	1,00	3,61	-	4	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ЦЕНА 3-АА	=ДАТЧИК-РЕЛЕ УРОВНЯ РОС-301 ШТ	3,00	200,00	-	600	-	-	-	-
8	1504-18093	=ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ,500В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В,НОМ.ТОК 10А,ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРИСТРОЙКИ К ЛЮБОЙ РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ,КОЛИЧЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 2ПКЕ212-2У3 ТУ 16-526.216-78= ШТ	7,00	1,95	-	14	-	-	-	-
9	1602-50114	=ЗВОНОК ПЕРЕМЕННОГО ТОКА =ЗВП ТУ 16-739-059-76 ШТ	1,00	8,70	-	9	-	-	-	-
10	1517-11017 А7	=ЩИТ ЩМ-1000Х600 ШТ	6,00	30,00	-	180	-	-	-	-
11	1517-11016 А7	=ТОЖЕ ЩМ-600Х400Х250 ШТ	2,00	20,00	-	40	-	-	-	-
12	1517-1974 А7	=ЩИТ ЩО-3Д-2200Х800Х600-1 ШТ	1,00	94,00	-	94	-	-	-	-
		В ЩИТАХ УСТАНОВЛЕНО:								
13	3606-1428	=ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТУМБЛЕР ТВ1-1 ШТ	3,00	1,10	-	3	-	-	-	-
14	ТОЖЕ П1429	=ТОЖЕ ТВ1-2 ШТ	2,00	1,65	-	3	-	-	-	-
15	ТОЖЕ П1435	=ТОЖЕ П2Т-13 ШТ	1,00	3,80	-	4	-	-	-	-
16	1517-1453-1	=ВЫКЛЮЧАТЕЛИ,ТУМБЛЕРЫ,ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ СЕТЕВЫЕ,КОНЦЕВЫЕ,РОЗЕТКИ И ДР.=П2Т,ТВ,ТП,ПЕ,ВПК-2000,ВУ-222А,НКР-1,НКР-2,НКР-3,РПК-6,ШПК-6, ГНЕЗДО МГК-1,ШТЕККЕР МШ-1 И ДР. ШТ	6,00	1,00	-	6	-	-	-	-
17	1504-18011	=КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,ЧАСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526.407-76 ШТ	54,00	0,80	-	43	-	-	-	-
18	1517-1444-1	=КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ ШТ	54,00	1,25	-	67	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	1504-1006	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ -1,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 25,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ МГ,М НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 0,6 0,8 1 1,25 1,6 2 2,5 3,2 4,5 6 8 10 12,5 16 20 25=А63-МГ А63-М ТУ 16-522.110-74 ШТ	14,00	1,45	-	20	-	-	-	-
20	1517-1353-3	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО СВ,160А ДО 250А= ШТ	14,00	5,70	-	80	-	-	-	-
21	3606-5229	-ДЕРЖАТЕЛЬ АВП4-2В ШТ	1,00	0,55	-	1	-	-	-	-
22	3606-3060	-ВСТАВКА ВП2В-1 ШТ	1,00	0,08	-	-	-	-	-	-
23	1517-1379-1	-ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 500В ОТ 0,25 ДО 100А= ШТ	1,00	0,65	-	1	-	-	-	-
24	1507-5060	-ТАБЛО СВЕТОВОЕ=ТСМ-Ш-УЗ-01 ШТ	49,00	0,65	-	32	-	-	-	-
25	1515-31018	-ЛАМПЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ=Ц 220-10 10ШТ	4,90	1,40	-	7	-	-	-	-
26	1517-1481-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ	49,00	0,75	-	37	-	-	-	-
27	1505 СТР111	-ТРАНСФОРМАТОР ТБС2-0,5 03 ШТ	1,00	4,84	-	5	-	-	-	-
28	1517-1460-1	-ТРАНСФОРМАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ ОДНОФАЗНЫЕ,ДРОССЕЛИ МОЩНОСТЬЮ ДО 1КВ,А= ШТ	1,00	1,20	-	1	-	-	-	-
29	1504-12050	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РПУ-2,ЗАЩИЩЕННОЕ ПОД ВИНТЫ,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК КОНТАКТОВ,ДЛЯ ЗАМЫКАЮЩИХ И РАЗМЫКАЮЩИХ 4А,ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИХ 2,5А,ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ КАТУШКИ,ДЛЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 9ВА,ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА 4ВТ=РПУ-2 ТУ 16-523.331-78 ШТ	63,00	5,40	-	340	-	-	-	-
30	1504-12015	-РЕЛЕ ВРЕМЕНИ РКВ-11-43-122УХЛ4=РВП72-3221УХЛ4,РВП72-3222УХЛ4	6,00	8,60	-	52	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТУ 16-523.472-79								
		ШТ								
31	1704-50977 А8	-БАЛАНСНОЕ РЕЛЕ БРЭ-1	2,00	44,00	-	88	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
32	1517-1429-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ=	71,00	3,75	-	266	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
33	3608-2025	-ДИОД А226-Б	88,00	0,08	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
34	1517-1491-1	-ВЫПРЯМИТЕЛИ СЕЛЕНОВЫЕ,СТАБИЛИТРОНЫ,ДИОДЫ,ТРИОДЫ;ТРАНЗИСТОРЫ,ЛОГИЧЕСКИ ЭЛЕМЕНТЫ,УСИЛИТЕЛИ МАГНИТНЫЕ=СТАБИЛИТРОНЫ,ДИОДЫ	88,00	0,80	-	70	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
35	1515-7027	-ЛАМПЫ БИСПИРАЛЬНЫЕ С АРГОНОВЫМ НАПОЛНЕНИЕМ=Б 220-230-60	0,10	0,90	-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		10ШТ								
36	1507-7020	-ПАТРОН РЕЗЬБОВОЙ=Е27ФП-01	-	260,00	-	-	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
37	150401-53	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ РШ-Ц-2-006/250	2,00	0,21	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
38	1517-1453-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ;ТУМБЛЕРЫ,ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ СЕТЕВЫЕ,КОНЦЕВЫЕ,РОЗЕТКИ И ДР.=П2Т,ТВ,ТП,ПЕ,ВПК-2000,ВУ-222А,НКР-1,НКР-2,НКР-3,РПК-6,ШПК-6, ГНЕЗДО МРК-1,ШТЕККЕР МШ-1 И ДР;	2,00	1,00	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
39	1517-1495-1	-УСТАНОВКА ЗАЖИМА ОТВОДНОЙ РЕЙКИ=ОТВОДНЫЕ РЕЙКИ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ ДО 63А	846,00	0,30	-	254	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
40	1517-1505	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ,УСТАНОВКА ФИРМЕННОЙ ТАБЛИЧКИ-ФОТОХИМИЧЕСКИМ СПОСОБОМ=	31,00	0,28	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
41	1517-1507	-УСТАНОВКА РЕЕК,ЭЛЕМЕНТОВ,КРЕПЯЩИХСЯ К РАМЕ,КАРКАСУ ЩИТА ДО 1300ММ ИЛИ ШКАФУ ДО 1400ММ,ПРИ ПОМОЩИ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ АППАРАТЫ=	8,00	2,85	-	23	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛ.								
42	1517-1509	-УСТАНОВКА	1,00	4,60	-	5	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РЕЕК,ЭЛЕМЕНТОВ,КРЕПЯЩИХСЯ К РАМЕ,КАРКАСУ ЩИТА СВ.1800 ДО 2500ММ ИЛИ ШКАФУ СВ.1900 ДО 2400ММ,ПРИ ПОМОЩИ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ АППАРАТЫ=		-	-			-	-	-
		КОМПЛ.								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			4033	-	-		-
			РУБ.					-	-	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ.			4033	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ =	РУБ.			112	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА =	РУБ.			115	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			239	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			74	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ.			4573	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			4573	-	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ								
43	С152-178	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1	1,00	37,29	-	37	-	-	-	-
		1000М								
44	1509-5001	-ПРОВОД ПВ3-380 СЕЧ.1ММ2	0,96	25,11	-	24	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
45	С152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5	2,70	34,76	-	94	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
46	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5	0,12	308,10	-	37	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
47	С151-2281	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:5Х2,5	0,27	333,38	-	90	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	С151-2282	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;7Х2,5	0,23	437,66	-	101	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
49	С151-2284	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;14Х2,5	0,03	723,64	-	18	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
50	С151-2285	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;19Х2,5	0,05	935,36	-	42	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
51	С151-2286	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;27Х2,5	0,31	1281,38	-	397	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
52	113-31	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ Д20Х1,6ММ	145,00	0,20	-	29	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
53	ТОЖЕ	-ТОЖЕ Д26Х1,8ММ	50,00	0,26	-	13	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
54	ТОЖЕ Т2,2	-МУФТЫ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ ТРУБ	3,90	0,78	-	3	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
55	ТОЖЕ	-КОНТРГАЙКИ	7,80	0,26	-	2	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
56	503-80122-1-1	-ТРУБЫ Д=20ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77	0,05	215,20	-	11	-	-	-	-
		1000ПМ		-	-			-	-	-
57	503-80125-1-1	-ТРУБЫ Д=32ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77	0,06	430,40	-	24	-	-	-	-
		1000ПМ		-	-			-	-	-
58	503-80127-1-1	-ТРУБЫ Д=51ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77	0,14	914,60	-	123	-	-	-	-
		1000ПМ		-	-			-	-	-
59	503-80335-1-1	-МУФТЫ ДЛЯ ВИНИПЛАСТОВЫХ	1,44	9,90	-	14	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		ТРУБ=15-20ММ								
		КГ		-	-			-	-	-
60	2405-11467	-КОРОБКА КС-10	28,00	3,86	-	108	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
61	2405-11468	-КОРОБКА КС-20	2,00	6,01	-	12	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
62	2405-11469	-КОРОБКА КС-40	5,00	9,66	-	48	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
63	2405-1380	-КОРОБКИ ПРОТЯЖНЫЕ=ПК200.90 ТУ36-1070-75	9,00	0,97	-	9	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
64	2405-1470	-ЛОТКИ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=85У1 ТУ36-1113-75,ИЗМ,НРЗ-79	60,00	0,38	-	23	-	-	-	-
		1М		-	-			-	-	-
65	2405-1471	-ЛОТКИ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=145У1 ТУ36-1113-75,ИЗМ,НРЗ-79	140,00	0,54	-	76	-	-	-	-
		1М		-	-			-	-	-
66	2405-1886	-УГОЛКИ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=35Х35У1 ТУ36-1113-75,ИЗМ НРЗ-79	60,00	0,30	-	18	-	-	-	-
		1М		-	-			-	-	-
67	2405-1887	-УГОЛКИ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=60Х60У1 ТУ36-1113-75,ИЗМ НРЗ-79	50,00	0,53	-	27	-	-	-	-
		1М		-	-			-	-	-
68	2405-3087	-ПРОБКИ=П-М27,1,5 ТУ36-1142-75	26,00	0,24	-	6	-	-	-	-
		ШТУКА		-	-			-	-	-
69	241649-1048	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ РЗ-Ц-Х ТУ22-3988-77 ИЗМ 1-4 Д=15ММ	0,23	174,24	-	40	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
70	241649-1050	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ РЗ-Ц-Х ТУ22-3988-77 ИЗМ1-4 Д=18ММ	0,03	217,80	-	5	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
71	241649-1052	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ РЗ-Ц-Х ТУ22-3988-77 ИЗМ1-4 Д=25ММ	0,01	348,48	-	2	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			1433	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1433	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1430	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			113	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1546	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			1546	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
72	Ц11-13-1	=ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЯ, ОДИНАРНЫЙ, ДВОЙНОЙ ИЛИ ПОВЕРХНОСТНЫЙ	9,00	1,59	0,09	14	13	1	1,25	11
				1,45	0,02			-	0,03	-
		ШТ								
73	Ц11-14-2	=ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ, РАБОТАЮЩИЙ С РЕГУЛИРУЮЩИМИ КЛАПАНАМИ	12,00	1,07	-	13	13	-	1,25	15
				1,05	-			-	-	-
		ШТ								
74	Ц11-406-7	=МОНТАЖ РЕГУЛЯТОРА ТМ-8	9,00	2,96	-	27	26	-	4,67	42
		ШТ								
				2,92	-			-	-	-
75	Ц11-4-2	=ДАТЧИК-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ТРЕХПОЗИЦИОННЫЙ	1,00	0,88	-	1	1	-	1,25	1
				0,86	-			-	-	-
		ШТ								
76	Ц11-6-2	=ТЕРМОМЕТР РАЗОВЫЙ /ЖИДКОСТНЫЙ/ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ИЛИ САМОПИШУЩИЙ СИГНАЛИЗИРУЮЩИЙ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ	2,00	2,88	-	6	6	-	2,50	5
				2,81	-			-	-	-
		ШТ								
77	Ц11-197-3	=ДАТЧИК-РЕЛЕ УРОВНЯ ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ	3,00	3,22	-	10	9	-	3,75	11
		ШТ		3,07	-			-	-	-
78	Ц8-529-5	=КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	7,00	3,82	0,11	27	13	1	2,50	17
				1,88	0,02			-	0,03	-
		ШТ								
79	Ц8-84-1	=АППАРАТ ,КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 2	1,00	0,68	0,02	1	1	-	1,25	1
		ШТ		0,57	-			-	-	-
80	Ц8-91-4	=КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,60	793,59	11,03	476	34	7	76,25	46
		Т		57,44	3,31			2	4,27	3
81	Ц8-408-1	=РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	2,52	66,18	17,69	167	40	44	20,00	50
		100М		15,97	5,35			13	6,90	17
82	Ц8-406-1	=ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	1,32	110,68	54,20	146	53	71	53,75	71
		100М		40,02	22,83			30	29,45	39
83	Ц8-406-6	=ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 50ММ	0,50	58,42	13,26	29	14	7	37,50	19
		100М		27,94	3,45			2	4,45	2
84	Ц8-417-1	=ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	1,02	71,00	28,62	72	25	29	32,50	33
		100М		24,84	9,03			9	11,65	12
85	Ц8-417-2	=ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО	1,31	103,13	45,04	135	40	59	40,00	52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ								
		ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ		30,70	14,26			19	18,37	24
		100М								
86	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 2,5ММ2	4,15	9,94	5,47	41	17	23	5,00	21
				4,07	1,67			7	2,15	9
		100М								
87	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО 2,5ММ2	41,52	2,12	-	88	82	-	2,50	104
				1,97	-			-	-	-
		100М								
88	Ц8-397-1	-ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 200ММ	0,39	224,26	84,45	87	23	33	76,25	30
				59,17	23,08			9	29,77	12
		Т								
89	Ц8-405-2	-КОНСТРУКЦИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СВАРНАЯ	0,18	835,24	7,27	150	8	1	51,25	9
				42,95	2,39			-	3,08	1
		Т								
90	Ц8-148-9	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ, ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ, С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ; МАССА 1М ДО 2КГ	7,00	40,59	1,13	284	104	8	18,75	131
				14,87	0,48			3	0,58	4
		100М								
91	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ, ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, МАССА 1М ДО 3КГ	2,80	97,77	29,80	274	88	84	38,75	108
				31,39	9,48			27	12,23	34
		100М								
92	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2, С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	44,00	0,96	-	42	17	-	1,25	55
				0,38	-			-	-	-
		ШТ								
93	Ц8-153-15	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2, С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 19	14,00	1,97	-	28	13	-	1,25	17
				0,90	-			-	-	-
		ШТ								
94	Ц8-153-16	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2, С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 30	8,00	2,64	-	21	10	-	1,25	10
				1,19	-			-	-	-
		ШТ								
95	Ц11-582-2	-КОРОБКА КС-10	28,00	1,91	0,09	53	37	3	1,25	35
				1,33	0,02			1	0,03	1
		ШТ								
96	Ц11-582-3	-КОРОБКА КС-20	2,00	2,67	0,09	5	4	-	2,50	5
				2,02	0,02			-	0,03	-
		ШТ								
97	Ц11-582-1 11-582-3	-КОРОБКА КС-40	5,00	4,09	0,19	20	16	1	5,18	26
				3,24	0,05			-	0,06	-
		ШТ								
98	Ц12-698-1	-БОБЫШКА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ОТ 20 ДО 25МПА ПРЯМАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М27	26,00	2,29	0,23	60	23	6	1,25	32
				0,90	-			-	-	-
		ШТ								
99	Ц11-680-3	-ЩИТ ШКАФНОЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ИЛИ	8,00	5,90	0,75	47	26	6	3,75	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОЛОННЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ		3,23	0,26			2	0,34	3
		ШТ								
100	Ц11-680-1	-ЩИТ ШКАФНОЙ, РАЗМЕР, ММ:2200Х600Х600, 2200Х800Х600	1,00	5,55	0,68	6	5	-	6,25	6
		ШТ		4,74	0,26			-	0,34	-
101	Ц11-711-1	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:10	22,00	0,94	-	21	20	-	1,25	27
		1ВВОД		0,91	-			-	-	-
102	Ц11-711-2	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:20	7,00	1,82	-	13	12	-	1,25	9
		1ВВОД		1,78	-			-	-	-
103	Ц11-711-3	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:30	4,00	2,55	-	10	10	-	2,50	10
		1ВВОД		2,48	-			-	-	-
104	Ц11-712-1	-ВВОД ЧЕРЕЗ СОЕДИНИТЕЛИ С РАЗВАЛЬЦОВКОЙ ТРУБ	14,00	0,22	-	3	3	-	0,25	3
		1ТРУБА		0,22	-			-	-	-
105	Ц11-540-2	-МЕХАНИЗМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОДНООБОРОТНЫЙ:МАССА ДО 20КГ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ	32,00	10,26	0,28	328	104	9	3,75	120
				3,26	0,02			1	0,03	1
		ШТ								
106	Ц11-619-1	-КАПИЛЛЯР МАНОМЕТРИЧЕСКОГО ТЕРМОМЕТРА С УСТАНОВКОЙ ЗАЩИТНОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ	1,20	11,40	0,07	14	3	-	2,50	3
				2,28	-			-	-	-
		10М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		2719	913	393		1165
				РУБ.				125		162
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		2719	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		1407	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	1038	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		1021	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		95
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	184	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		297	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		4037	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1422
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	1222	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		4037	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1422
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	1222	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		8185	913	393		1165
				РУБ.				125		162
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		4033	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -		РУБ.		112	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ.		115	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		239	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			74	-			-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			4573	-			-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4152	-			-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1407	-			-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1038			-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1430	-			-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1021	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-			95
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	184			-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			410	-			-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5583	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-			1422
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1222			-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			10156	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-			1422
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1222			-

Главный архитектор проекта Г.А.Мурадов

Начальник отдела № 2 В.А.Солдатов

Исходные данные:

составила нач.группы Р.В.Евдокимова

проверила главный специалист Т.И.Комарова

Перфорация:

подготовила инженер I категории Т.А.Сергеева

проверила нач.группы З.П.Колесникова

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ОБОРУДОВАНИЕ			4573	4573	-	-	45,03
2	МАТЕРИАЛЫ			1433	1546	-	-	15,22
3	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			2719	4037	-	-	39,75
	ИТОГО:	М3	50550,00	8725	10156	-	-	100,00

№264-12-318.92 Ал.16 ч.3

25447-21

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 24)

```
1992   1   Э3027562' Н9В1Г1' ' ' 1.1' ' ' ' 50550' М3*
1993   2   Ю' ' РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ НА 600 МЕСТ' ' Т-91-624' РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ НА 600 МЕСТ' РП' ' ' АВТОМАТИЗАЦИ
                Ю САНТЕХУСТРОЙСТВ' АУСО1-АЧСО2############*
1994   3   Н0=1,38' Н2=1,55' Н3=1,7' Н4=1,7' Н5=1,25' Н7=1,58' Н10=22,11' Н11=11,52' Н17=126,58' Н23=2,82' Н24=2,82' Н
                25=5,64' Н27=1,69' Н29=0*
1995   4   РОБОРУДОВАНИЕ*
1996   5   Т1704-11215 Д26(=14)' 6' 4,35' ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ТСМ-0879' ШТ*
1997   6   Т1704-11251 Д26(=14)' 3' 3,1' ТОЖЕ ТИПА ТСМ-0987' ШТ*
1998   7   Т1704-51219 Д30(=14)' 12' 48' ДАТЧИК-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ Т419-03' ШТ*
1999   8   Т1704-51219 Д30(=14)' 9' 110' РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ТМ-8' ШТ*
2000   9   Т1704-11989 Д49(=14)' 2' 32,5' ТЕРМОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ СИГНАЛИЗИРУЮЩИЙ ТГП-100ЭК' ШТ*
2001  10   Т1704-11197 Д9(=14)' 1' 3,61' ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ДТКБ-50' ШТ*
2002  11   ТЦЕНА З-ДА(=14)' 3' 200' ДАТЧИК-РЕЛЕ УРОВНЯ РОС-301' ШТ*
2003  12   1504-18093(=14)' 7*
2004  13   1602-50114(=14)' 1*
2005  14   Т1517-11017 Д7(=14)' 6' 30' ЩИТ ЩШМ-1000Х600' ШТ*
2006  15   Т1517-11016 Д7(=14)' 2' 20' ТОЖЕ ЩШМ-600Х400Х250' ШТ*
2007  16   Т1517-1974 Д7(=14)' 1' 94' ЩИТ ЩШ-ЗД-2200Х800Х600-1' ШТ*
2008  17   П2 В ЩИТАХ УСТАНОВЛЕННО:#*
2009  18   Т3606-1428(=14)' 3' 1,1' ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТУМБЛЕР ТВ1-1' ШТ*
2010  19   ТТОЖЕ П1429(=14)' 2' 1,65' ТОЖЕ ТВ1-2' ШТ*
2011  20   ТТОЖЕ П1435(=14)' 1' 3,8' ТОЖЕ П2Т-13' ШТ*
2012  21   1517-1453-1' 6*
2013  22   1504-18011' 54*
2014  23   1517-1444-1' 54*
2015  24   1504-1006' 14*
2016  25   1517-1383-3' 14*
2017  26   Т3606-5229(=14)' 1' 0,55' ДЕРЖАТЕЛЬ АВП4-2В' ШТ*
2018  27   Т3606-3060(=14)' 1' 0,083' ВСТАВКА ВП2Б-1' ШТ*
2019  28   1517-1379-1' 1*
2020  29   1507-5060(=14)' 49*
2021  30   1515-31018(=14)' 49*
2022  31   1517-1481-1' 49*
2023  32   Т1505 СТР111(=14)' 1' 4,84' ТРАНСФОРМАТОР ТБС2-01,03' ШТ*
2024  33   1517-1460-1(=14)' 1*
2025  34   1504-12050(=14)' 63*
2026  35   1504-12015(=14)' 6' ' РЕЛЕ ВРЕМЕНИ РКВ-11-43-122УХЛ4*
2027  36   Т1704-50977 Д8(=14)' 2' 44,0' БАЛАНСНОЕ РЕЛЕ БРЭ-1' ШТ*
2028  37   1517-1429-1' 71*
2029  38   Т3608-2025(=14)' 88' 0,08' ДИОД Д226-Б' ШТ*
2030  39   1517-1491-1(=14)' 88*
2031  40   1515-7027(=14)' 1*
2032  41   1507-7020(=14)' 1*
2033  42   Т150401-53(=14)' 2' 0,21' РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ РШ-Ц-2-006/250' ШТ*
2034  43   1517-1453-1' 2*
2035  44   1517-1495-1' 846*
2036  45   1517-1505' 31*
2037  46   1517-1507' 8*
2038  47   1517-1509' 1*
2039  48   РМАТЕРИАЛЫ*
2040  49   С152-178' 1000*
2041  50   Т1509-5001(Н9=1,116)(=13)' 960' 22,5' ПРОВОД ПВ3-380 СЕЧ.1ММ2' 1000М*
2042  51   С152-166' 2700*
2043  52   С151-2280' 120*
2044  53   С151-2281' 270*
2045  54   С151-2282' 230*
```

№264-12-318.92 Ал.16 ч.3

25447-21

```
C151-2284' 25*
C151-2285' 45*
C151-2286' 310*
T113-31(H9=1,089)(=13)' 145' 0,18' ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ Д20Х1,6ММ' М*
TTOЖE(H9=1,089)(=13)' 50' 0,24' ТОЖЕ Д26Х1,8ММ' М*
TTOЖE T2-2(H9=1,089)(=13)' 39' 0,72' МУФТЫ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ ТРУБ' 10ШТ*
TTOЖE(H9=1,089)(=13)' 78' 0,24' КОНТРГАЙКИ' 10ШТ*
503-80122-11(H9=1,076)(=13)' 50*
503-80125-11(H9=1,076)(=13)' 55*
503-80127-11(H9=1,076)(=13)' 135*
503-80335-11(H9=1,076)(=13)' 1,44' 9,2' МУФТЫ ДЛЯ ВИНИПЛАСТОВЫХ ТРУБ' КГ*
T2405-11467(H9=1,073)(=13)' 28' 3,6' КОРОБКА КС-10' ШТ*
T2405-11468(H9=1,073)(=13)' 2' 5,6' КОРОБКА КС-20' ШТ*
T2405-11469(H9=1,073)(=13)' 5' 9,0' КОРОБКА КС-40' ШТ*
2405-1380(H9=1,073)(=13)' 9*
2405-1470(H9=1,072)(=13)' 60*
2405-1471(H9=1,072)(=13)' 140*
2405-1886(H9=1,072)(=13)' 60*
2405-1887(H9=1,072)(=13)' 50*
2405-3087(H9=1,083)(=13)' 26' ' ПРОБКИ*
241649-1048(H9=1,089)(=13)' 230*
241649-1050(H9=1,089)(=13)' 25*
241649-1052(H9=1,089)(=13)' 5*
РМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
Ц11-13-1' 9*
Ц11-14-2' 12*
ЦТ11-406-7(=7)' 9' 1,72#1,69' МОНТАЖ РЕГУЛЯТОРА ТМ-8' ШТ*
Ц11-4-2' 1*
Ц11-6-2' 2*
Ц11-197-3' 3*
Ц8-529-5' 7*
Ц8-84-1' 1*
Ц8-91-4' 0,6*
Ц8-408-1' 252*
Ц8-406-1' 132*
Ц8-406-6' 50*
Ц8-417-1' 102*
Ц8-417-2' 131*
Ц8-409-1' 415*
Ц8-409-11' 4152*
Ц8-397-1' 0,39*
Ц8-405-2' 0,18*
Ц8-148-9' 700*
Ц8-146-1' 280*
Ц8-153-13' 44*
Ц8-153-15' 14*
Ц8-153-16' 8*
Ц11-582-2' 28' ' КОРОБКА КС-10*
Ц11-582-3' 2' ' КОРОБКА КС-20*
ЦТ11-582-1 11-582-3(=7)' 5' 2,44#1,88#0,08#0,02' КОРОБКА КС-40' ШТ*
Ц12-698-1' 26*
Ц11-680-3' 8*
Ц11-680-1' 1*
Ц11-711-1' 22*
Ц11-711-2' 7*
Ц11-711-3' 4*
Ц11-712-1' 14*
Ц11-540-2' 32*
Ц11-619-1' 12*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ НА 100 МЕСТ

ОБЪЕКТ НОМЕР Т-91-624

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I6

НА СИГНАЛИЗАЦИЯ О ПОЖАРЕ И УСТАНОВКИ ВОДЯНОГО ПОЖАРНОГО ТУШЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ: ЭМ/ПА-С01

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ НА 100 МЕСТ

Сметная стоимость	–	3,94 тыс.руб.
В том числе:		
оборудования	–	2,39 тыс.руб.
монтажных работ	–	I,55 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	–	377 чел.ч.
Сметная заработная плата	–	0,254 тыс.руб.
Показатели по смете:		
I. Расчетную единицу	–	6,57 руб.
2. I м2 полезной площади	–	0,08 руб.
3. I м3 объема здания	–	0,08 руб.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ I99Iг.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
1	2	3	4	5	6			7	8	9		10	11	
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ												
1	1504-4548 Д12	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-122002 ШТ	1,00	11,60	-			12	-					
2	2402-4020	-СИГНАЛИЗАТОР ДАВЛЕНИЯ СДУ-1М-СДУ ШТ	5,00	3,50	-			18	-					
3	1704-20016	-МАНОМЕТР, МАНОВАКУУММЕТР, ВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ-ЭКМ-1У ТУ25-02-31-75 ШТ	4,00	7,80	-			31	-					
4	ЦЕНА ДОНЕЦКОГО З-ДА	-ЯЩИК СИГНАЛИЗАЦИИ (ЯА49501-0004А) ШТ	1,00	352,00	-			352	-					
5	ТОЖЕ	-ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ШУ-1 (ШОН-3901-4374) ШТ	1,00	525,00	-			525	-					
6	ТОЖЕ	-ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ШУ-1 (ШОН-9001-0004В) ШТ	1,00	1153,00	-			1153	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	1504-1006	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ -1,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 25,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ МГ,М НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 0,6 0,8 1 1,25 1,6 2 2,5 3,2 4,5 6 8 10 12,5 16 20 25=А63=МГ А63=М ТУ 16-522.110-74 ШТ	1,00	1,45	-	1	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			2092	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ.			2092	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ =	РУБ.			59	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА =	РУБ.			60	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			125	-	-		-
		ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			40	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ =	РУБ.			18	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ.			2394	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			2394	-	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ								
8	С152-228	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х5 1000М	0,22	28,40	-	6	-	-	-	-
9	С152-237	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;95 1000М	0,03	485,00	-	15	-	-	-	-
10	113-3,Т	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛ.СВАРНАЯ Д76Х2,8 М	26,00	1,00	-	26	-	-	-	-
11	ТОЖЕ	-ТОЖЕ Д25Х2,2ММ М	72,00	0,26	-	19	-	-	-	-
12	ТОЖЕ Т2,2	-МУФТЫ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д60ММ 10ШТ	0,50	4,18	-	2	-	-	-	-
13	ТОЖЕ	-ТОЖЕ Д20ММ 10ШТ	1,40	0,91	-	1	-	-	-	-
14	ТОЖЕ	-КОНТРГАЙКИ Д65ММ	1,00	1,96	-	2	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10ШТ								
15	ТОЖЕ	-ТОЖЕ Д20ММ	2,80	0,30	-	1	-	-	-	-
		10ШТ								
16	503-80122-1	-ТРУБЫ Д=20ММ ИЗ	0,05	215,20	-	10	-	-	-	-
	1	НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77		-	-			-	-	-
		1000ПМ								
17	503-80335-1	-МУФТЫ ДЛЯ ВИНИПЛАСТОВЫХ ТРУБ	0,29	9,90	-	3	-	-	-	-
	1	Д20ММ=15-20ММ		-	-			-	-	-
		КГ								
18	241649-1055	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ Р3-Ц-Х ТУ22-3988-77 ИЗМ1-4 Д=50ММ	0,01	838,53	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
19	241649-1050	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ Р3-Ц-Х ТУ22-3988-77 ИЗМ1-4 Д=18ММ	-	217,80	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			90	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			90	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			90	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			96	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			96	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
20	Ц8-591-4	-ПЕРЕКЛЮНАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,01	33,47	0,06	1	-	-	37,50	-
		100ШТ		20,75	0,03			-	0,04	-
21	Ц12-1087-2	-УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ С КЛАПАНОМ,ТИП:ВС-150	5,00	191,10	1,82	956	96	10	31,25	156
		КОМПЛ		19,25	0,32			2	0,41	2
22	Ц11-93-7	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ,ДЛЯ ТОЧНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ИЛИ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ	4,00	1,61	0,07	6	6	-	2,50	10
				1,51	-			-	-	-
		ШТ								
23	Ц8-102-1	-ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ	2,00	24,95	6,83	50	34	14	27,50	55
		ШТ		16,75	3,50			7	4,51	9
24	Ц8-521-7	-ЯЩИК СИГНАЛИЗАЦИИ ЯС-1(ЯНИ9501-0004А)	1,00	9,31	0,20	9	2	-	3,75	4
		ШТ		2,17	0,05			-	0,06	-
25	Ц8-525-1	-АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ-ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ	1,00	2,87	0,09	3	1	-	1,25	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25А		1,12	0,02			-	0,03	-
		ШТ								
26	Ц8-408-1	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,08	47,95	12,82	4	1	1	20,00	2
				11,57	3,88			-	5,01	-
		100М								
27	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,70	80,20	39,27	56	20	28	53,75	38
				29,00	16,54			12	21,34	15
		100М								
28	Ц8-406-4	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 80ММ	0,25	144,25	62,73	36	14	16	106,25	27
				57,50	23,12			6	29,82	7
		100М								
29	Ц8-417-1	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,47	51,45	20,73	24	8	10	32,50	15
				18,00	6,54			3	8,44	4
		100М								
30	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 2,5ММ2	1,35	7,21	3,96	10	4	6	5,00	7
				2,95	1,21			2	1,56	2
		100М								
31	Ц8-409-6	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 120ММ2	0,15	25,49	15,19	4	1	3	16,25	2
				9,16	4,40			1	5,68	1
		100М								
32	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО 2,5ММ2	0,75	1,53	-	1	1	-	2,50	2
				1,42	-			-	-	-
		100М								
33	Ц8-409-16	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО 120ММ2	0,15	5,47	-	1	1	-	8,75	1
				4,96	-			-	-	-
		100М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			1161	189	88		320
			РУБ.					33		40
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1161	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			886	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	222	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			186	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	32	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			107	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1454	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		377
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	254	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			1454	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		377
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	254	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			3343	189	88		320
			РУБ.					33		40
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			2092	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			59	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			60	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			125	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			40	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			18	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			2394	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1251	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			886	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	222	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			90	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			186	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	32	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			113	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1550	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		377
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	254	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			3944	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		377
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	254	-		-

Главный архитектор проекта Г.А.Мурадов

Начальник отдела № 2 В.А.Солдатов

Исходные данные:

составила нач.группы Р.В.Евдокимова

Перфорация:

подготовила инженер I категории Т.А.Сергеева

проверила нач.группы З.П.Колесникова

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР АП-1

ПОРЯДОК НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ОБОРУДОВАНИЕ			2304	2304	-	-	60,70
2	МАТЕРИАЛЫ			00	96	-	-	2,43
3	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			1161	1456	-	-	36,87
	ИТОГО:		-	3645	3944	-	-	100,00

№264-12-318.92 Ал.16 ч.3

25447-21

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 12)

```
Э3026652' Н9В1Г1' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
Ю' ' РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ НА 100 МЕСТ' ' Т-91-624' РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ НА 100 МЕСТ' РП' ' АП-1' СИГНАЛИЗ
        АЦИЯ О ПОЖАРЕ И УСТАНОВКИ ВОДЯНОГО ПОЖАРНОГО ТУШЕНИЯ' ЭМ/ПА-С01###########*
Н2=1,55' Н3=1,7' Н4=1,7' Н5=1,25' Н10=22,11' Н11=11,52' Н16=107,2' Н23=2,82' Н24=2,82' Н25=5,64' Н27=1,69'
        Н28=0,846*
РОБОРУДОВАНИЕ*
Т1504-4548 Д12(=14)' 1' 11,6' ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-122002' ШТ*
2402-4020(=14)' 5' ' СИГНАЛИЗАТОР ДАВЛЕНИЯ САУ-1М' ШТ*
1704-20016(=14)' 4*
ТЦЕНА ДОНЕЦКОГО З-ДА(=14)' 1' 352' ЯЩИК СИГНАЛИЗАЦИИ(ЯА49501-0004А)' ШТ*
ТТОЖЕ(=14)' 1' 525' ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ШУ-1(ШОН-3901-4374)' ШТ*
ТТОЖЕ(=14)' 1' 1153' ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ШУ-1(ШОН-9001-0004Б)' ШТ*
1504-1006' 1*
РМАТЕРИАЛЫ*
С152-228' 216*
С152-237' 31*
Т113-3.Т(Н9=1,089)(=13)' 26' 0,92' ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛ.СВАРНАЯ Д76Х2,8' М*
ТТОЖЕ(Н9=1,089)(=13)' 72' 0,24' ТОЖЕ Д25Х2,2ММ' М*
ТТОЖЕ Т2.2(Н9=1,089)(=13)' 5' 3,84' МУФТЫ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д60ММ' 10ШТ*
ТТОЖЕ(Н9=1,089)(=13)' 14' 0,84' ТОЖЕ Д20ММ' 10ШТ*
ТТОЖЕ(Н9=1,089)(=13)' 10' 1,8' КОНТРГАЙКИ Д65ММ' 10ШТ*
ТТОЖЕ(Н9=1,089)(=13)' 28' 0,28' ТОЖЕ Д20ММ' 10ШТ*
503-80122-11(Н9=1,076)(=13)' 48*
503-80335-11(Н9=1,076)(=13)' 0,29' 9,2' МУФТЫ ДЛЯ ВИНИПЛАСТОВЫХ ТРУБ Д20ММ' КГ*
241649-1055(Н9=1,089)(=13)' 5*
241649-1050(Н9=1,089)(=13)' 3*
РМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
Ц8-591-4' 1*
Ц12-1087-2' 5*
Ц11-93-7' 4*
Ц8-102-1' 2*
Ц8-521-7' 1' ' ЯЩИК СИГНАЛИЗАЦИИ ЯС-1(ЯНИ9501-0004А)*
Ц8-525-1' 1*
Ц8-408-1' 8*
Ц8-406-1' 70*
Ц8-406-4' 25*
Ц8-417-1' 47*
Ц8-409-1' 135*
Ц8-409-6' 15*
Ц8-409-11' 75*
Ц8-409-16' 15*
К' ЕВДОКИМОВА*
```

№264-12-318.92 Ал.16 т.3

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) -315- 3026452

25447-21

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ НА 600МЕСТ(СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ) ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № I7

НА ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦ.Л1 НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗОНА 1

Сметная стоимость	–	9,74 тыс.руб.
В том числе:		
а) оборудование	–	5,6I тыс.руб.
б) монтаж	–	2,62 тыс.руб.
в) строительные работы	–	I,5I тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	–	686I чел.ч.
Сметная заработная плата	–	I,356 тыс.руб.
Стоимость на:		
I. Расчетную единицу	–	I6,23 руб.
2. I м2 полезной площади	–	0,I9 руб.
3. I м3 объема здания	–	0,I9 руб.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ I99Iг.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11

РАЗДЕЛ 1: ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ 1. ЛИФТ ГРУЗОВОЙ ГР/П 500КГ

1	19-06 П.15-012	-ЛИФТ ГРУЗОВОЙ ВЫЖИМНОЙ ГР/П 500КГ СКОР.0,5М/СЕК НА 4 ОСТАНОВКИ ВЫСОТА ПОДЪЕМА 10,6М К-Т	1,00	4949,02 –	– –	4949	–	– –	– –	– –
2	ТО ЖЕ П.15-033	-ДОПЛАТА ЗА 1ОСТАНОВКУ ШТ	1,00	373,72 –	– –	374	–	– –	– –	– –
3	ТО ЖЕ П.15-046	-ДОПЛАТА ЗА 1М ВЫСОТЫ ПОДЪЕМА М	4,00	29,64 –	– –	118	–	– –	– –	– –
4	ЦСУСН2-14 ТБ.3	-МОНТАЖ ЛИФТА К-Т	1,00	1438,34 741,11	448,42 173,28	1438	741	448 173	1185,78 223,53	1186 224
5	ЦТО ЖЕ ТБ.3	-СКИДКА ЗА 1ОСТАНВКУ ШТ	- 1,00	175,44 91,70	48,84- 18,91	175-	92-	49 19	146,72- 24,39-	147 24
6	ЦТО ЖЕ	-ДОПЛАТА ЗА 1М ИЗМЕНЕНИЯ	4,00	58,59	17,60	234	119	70	47,57	190

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТБ.3	ВЫСОТЫ ШАХТЫ								
		М		29,73	7,10			28	9,16	37
7	ЦТО ЖЕ	-ЗАЗЕМЛЕНИЕ	1,00	37,72	10,69	38	9	10	14,86	15
	ТБ.3	К-Т		9,29	3,40			3	4,39	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			6976	777	479		1244
			РУБ.					185		241
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			5441	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			5441	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1535	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			276	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	962	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			831	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		77
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	149	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			190	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2556	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1562
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1111	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			7997	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1562
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1111	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
8	ЕСУСН2-14	-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	1,00	292,78	7,48	293	59	7	99,45	99
	ТБ.3 П.46	К-Т		58,50	2,38			2	3,07	3
9	ЕТО ЖЕ	-СКИДКА ЗА 1ОСТАНОВКУ -	1,00	18,69	0,22-	19-	6	-	10,20-	10
	ТБ.3	ШТ	-	6,00	0,07			-	0,09	-
10	ЕТО ЖЕ	-ДОПЛАТА ЗА 1М ИЗМЕНЕНИЯ	4,00	8,77	0,10	35	12	4	5,30	21
	ТБ.3	ВЫСОТЫ ШАХТЫ М		3,12	0,03			-	0,04	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			309	65	7		110
			РУБ.					2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			309	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			251	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	67	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			69	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	12	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			30	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			408	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		120
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	79	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			408	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		120
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	79	-		-
		РАЗДЕЛ 3. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
11	ЕСУСН2-14 ТБ.3	-МОНТАЖ М/К	1т00	587,15	45,90	587	21	45	36,12	36
		К-Т		21,25	14,48			14	18,64	19
12	01-23 П.8-063	-СТОИМОСТЬ АЛ.ОБРАМЛЕНИЯ	4т00	37,59	-	150	-	-	-	-
		К-Т		-	-			-	-	-
13	Е9-105 Т.Ч.ТБ.2	-УСТАНОВКА АЛ.ОБРАМЛЕНИЯ	14т52	2,59	-	38	-	-	340,00	4937
		М2		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			775	21	45		4973
			РУБ.					14		19
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			775	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			520	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	35	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			109	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	20	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			71	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			985	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5002
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	55	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			955	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5002
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	55	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
14	ЕСУСН2-14 ТБ.3	-ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ	1т00	100,69	1,43	101	68	1	114,75	115
		К-Т		67,80	0,49			-	0,63	1
15	ЕТО ЖЕ ТБ.3	-СКИДКА ЗА ОСТАНОВКУ -	1т00	17,99	0,24-	18-	13	-	22,00-	22
		ШТ		12,94	0,07			-	0,09	-
16	ЕТО ЖЕ ТБ.3	-ДОПЛАТА ЗА 1М ИЗМЕНЕНИЯ ВЫСОТЫ ШАХТЫ	4т00	7,25	-	29	21	-	8,92	36
		М		5,25	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			112	76	1		129
			РУБ.					-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			112	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			35	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ.			-	76	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			24	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			147	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		133
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	80	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			147	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		133
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	80	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
17	19-06	-ТАЛЬ РУЧНАЯ ЧЕРВЯЧНАЯ	1,00	169,93	-	170	-	-	-	-
	16-018	ПЕРЕДВИЖНАЯ ГР/П 1Т								
		ШТ		-	-			-	-	-
18	Ц3-1-1	-МОНТАЖ	1,00	29,69	3,74	30	24	4	39,62	40
		ШТ								
				23,65	1,80			2	2,32	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			200	24	4		40
			РУБ.					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			170	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			170	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			30	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ.			-	26	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			25	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			59	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		44
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	31	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			229	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		44
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	31	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			8372	963	536		6496
			РУБ.					203		266
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			5611	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			5611	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1565	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			278	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ.			-	988	-		-

№264-12-318.92 Ал.16 2 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			856	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		79
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	154	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			194	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2615	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1606
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1142	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			421	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			286	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	143	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			93	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	16	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			41	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			555	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		253
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	159	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			775	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			520	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	35	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			109	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	20	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			71	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			955	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5002
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	55	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			9736	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6861
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1356	-		-

Главный архитектор проекта Г.А.Мурадов

Начальник отдела № I Д.В.Дмитриев

Исходные данные:

составил инженер I категории Л.Н.Геращенко

проверил главный специалист Л.Е.Лисовалова

Перфорация:

подготовил старший инженер Т.А.Сергеева

проверил рук.группы З.П.Колесникова

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 5)

```
244   1   Э3026452' Н9В1' ' ' 1' ' ' ' ' ' *
245   2   О' ' РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ НА 600МЕСТ(СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)' ' ТП' ЗОНА 1' Р' ' ' ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОЕ ОБОРУДОВ
          АНИЕ' СПЕЦ.Л1##########' *
246   3   Н22=13,25' НО=1,43' Н3=1,7' Н4=1,7' Н5=1,25' Н10=22,11' Н11=14,1' Н16=107,2*
247   4   РОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
248   5   ПО#РАЗДЕЛ 1.ЛИФТ ГРУЗОВОЙ ГР/П 500КГ*
249   6   Т19=06 П=15=012(=14)' 1' 4370' ЛИФТ ГРУЗОВОЙ ВЫЖИМНОЙ ГР/П 500КГ СКОР.0,5М/СЕК НА 4 ОСТАНОВКИ ВЫСОТА ПОДЪЕМ
          А 10,6М' К-Т*
250   7   ТТО ЖЕ П=15=033(=14)' 1' 330' ДОПЛАТА ЗА 1ОСТАНОВКУ' ШТ*
251   8   ТТО ЖЕ П=15=046(=14)' 4' 26' ДОПЛАТА ЗА 1М ВЫСОТЫ ПОДЪЕМА' М*
252   9   ЦТСУСН2-14 ТБ.3(=6)' 1' 715,8#1,08#383,9#1,08#170,8#1,08#66,1#1,08#162,1#1,08' МОНТАЖ ЛИФТА' К-Т*
253   10  ЦТТО ЖЕ ТБ.3(=6)(ВП)' 1' 88,7#1,08#47,5#1,08#18,6#1,08#7,2#1,08#22,8#1,08' СКИДКА ЗА 1ОСТАНВКУ' ШТ*
254   11  ЦТТО ЖЕ ТБ.3(=6)' 4' 29,4#1,08#15,4#1,08#6,7#1,08#2,7#1,08#7,3#1,08' ДОПЛАТА ЗА 1М ИЗМЕНЕНИЯ ВЫСОТЫ ШАХТЫ'
          М*
255   12  ЦТТО ЖЕ ТБ.3(=7)' 1' 22#5,2#4,4#1,4#11' ЗАЗЕМЛЕНИЕ' К-Т*
256   13  РСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
257   14  ЕТСУСН2-14 ТБ.3 П.46(=1)' 1' 278#46,8#4,4#1,4#241,8' СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ' К-Т*
258   15  ЕТТО ЖЕ ТБ.3(=1)(ВП)' 1' 17,4#4,8#0,13#0,04#12,5' СКИДКА ЗА 1ОСТАНОВКУ' ШТ*
259   16  ЕТТО ЖЕ ТБ.3(=1)' 4' 8,1#2,5#0,06#0,02#5,6' ДОПЛАТА ЗА 1М ИЗМЕНЕНИЯ ВЫСОТЫ ШАХТЫ' М*
260   17  РМЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ*
261   18  ЕТСУСН2-14 ТБ.3(=2)' 1' 564#17#27#8,5#520' МОНТАЖ М/К' К-Т*
262   19  Т01=23 П=8=063(=2)' 4' 38,2,1,068' СТОИМОСТЬ АЛ.ОБРАМЛЕНИЯ' К-Т*
263   20  Е9=105 Т=Ч=ТБ.2(=2)' 13,2,1,1' 2,59' УСТАНОВКА АЛ.ОБРАМЛЕНИЯ' М2*
264   21  РОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ*
265   22  ЕТСУСН2-14 ТБ.3(=1)' 1' 86,6#54#0,84#0,29#31,8' ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ' К-Т*
266   23  ЕТТО ЖЕ ТБ.3(=1)(ВП)' 1' 15,3#10,35#0,14#0,04#4,8' СКИДКА ЗА 1ОСТАНВКУ' ШТ*
267   24  ЕТТО ЖЕ ТБ.3(=1)' 4' 6,2#4,2#0#0#2' ДОПЛАТА ЗА 1М ИЗМЕНЕНИЯ ВЫСОТЫ ШАХТЫ' М*
268   25  РОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
269   26  Т19=06 16=018(=14)' 1' 87=4,85=13' ТАЛЬ РУЧНАЯ ЧЕРВЯЧНАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ ГР/П 1Т' ШТ*
270   27  Ц3=1=1(А1,0,7)' 1' ' МОНТАЖ*
271   28  К*
```

№264-12-318.92 Ал.1623

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) -321- 3026442

25447-21

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ НА 600МЕСТ(СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ) ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I8

НА ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗОНА 3

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦ.Л.1

Сметная стоимость	-	9,43 тыс.руб.
В том числе:		
а) оборудование	-	5,54 тыс.руб.
б) монтаж	-	2,42 тыс.руб.
в) строительные работы	-	I,47 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	-	67II чел.ч.
Сметная заработная плата	-	I,254 тыс.руб.
Стоимость на:		
I. Расчетную единицу	-	I5,72 руб.
2. I м2 полезной площади	-	0,I9 руб.
3. I м3 объема здания	-	0,I9 руб.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ I99Iг.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	19-06 15-012	ЛИФТ ГРУЗОВОЙ ВЫЖИМНОЙ ГР/П 500КГ СКОР.0,5М/СЕК НА 4 ОСТАНОВКИ ВЫСОТА ПОДЪЕМА 9,2М К-Т	1,00	4949,02 -	-	4949	-	-	-	-	-
2	ТО ЖЕ 15-033	ДОПЛАТА ЗА 1ОСТАНОВКУ ШТ	1,00	373,72 -	-	374	-	-	-	-	-
3	ТО ЖЕ П15-046	ДОПЛАТА ЗА 1М ВЫСОТЫ ПОДЪЕМА М	2,00	29,44 -	-	59	-	-	-	-	-
4	ЦСУСН2-14 Т6.3	МОНТАЖ ЛИФТА К-Т	1,00	1438,34 448,42	741,11 173,28	1438	741	448	1185,78	1186	
5	ЦТО ЖЕ Т6.3	СКИДКА ЗА 1ОСТАНОВКУ ШТ	- 1,00	175,44 48,84-	91,70 18,91	175-	92-	173 49	223,53 146,72-	224 147	
6	ЦТО ЖЕ Т6.3	ДОПЛАТА ЗА 1М ИЗМЕНЕНИЯ ВЫСОТЫ ШАХТЫ М	2,00	58,59 17,60	29,73 7,10	117	59	19 35	24,39- 47,57	24 95	
7	ЦТО ЖЕ	ЗАЗЕМЛЕНИЕ	1,00	37,72 10,69		38	9	14 10	9,16 14,86	10 15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТБ.3	К-Т		9,29	3,40			3	4,39	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.#			6800	717	444		1149
			РУБ.#					171		222
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.#			5382	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.#			5382	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.#			1418	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.#			254	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.#			-	888	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.#			768	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		71
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.#			-	137	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.#			175	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.#			2361	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1442
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.#			-	1025	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.#			7743	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1442
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.#			-	1025	-		-
		РАЗДЕЛ 2# СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
8	ЕСУСН2-14 ТБ.3 П.46	-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	1,00	292,78	7,48	293	59	7	99,45	99
		К-Т		58,50	2,38			2	3,07	3
9	ЕТО ЖЕ ТБ.3	-СКИДКА ЗА 1ОСТАНОВКУ -	1,00	18,69	0,22-	19-	6	-	10,20-	10
		ШТ	-	6,00	0,07			-	0,09	-
10	ЕТО ЖЕ ТБ.3	-ДОПЛАТА ЗА 1М ИЗМЕНЕНИЯ ВЫСОТЫ ШАХТЫ	2,00	8,77	0,10	18	6	-	5,30	11
		М		3,12	0,03			-	0,04	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.#			292	59	7		100
			РУБ.#					2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.#			292	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.#			240	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.#			-	61	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.#			65	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.#			-	12	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.#			29	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.#			386	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		109
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.#			-	73	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.#			386	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		109

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	73	-		-
	РАЗДЕЛ 3. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ									
11	ЕСУСН2-14 -МОНТАЖ М/К		1,00	587,15	45,90	587	21	45	36,12	36
	ТБ.3	К-Т								
				21,25	14,49			14	18,64	19
12	01-23 -СТОИМОСТЬ АЛ.ОБРАМЛЕНИЯ		4,00	37,59	-	150	-	-	-	-
	8-063	К-Т								
				-	-			-	-	-
13	Е9-105 -УСТАНОВКА АЛ.ОБРАМЛЕНИЯ		14,52	2,59	-	38	-	-	340,00	4937
	Т.Ч.ТБ.2	М2								
				-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.			775	21	45		4973

			РУБ.					14		19
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			775	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			520	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	35	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			109	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	20	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			71	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			955	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5002
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	55	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.			955	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5002
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	55	-		-
	РАЗДЕЛ 4. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
14	ЕСУСН2-14 -ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ		1,00	100,69	1,43	101	68	1	114,75	115
	ТБ.3	К-Т								
				67,50	0,49			-	0,63	1
15	ЕТО ЖЕ -СКИДКА ЗА 1ОСТАНОВКУ -		1,00	17,99	0,24-	18-	13	- -	22,00-	22
	ТБ.3	ШТ								
			-	12,94	0,07			- -	0,09	-
16	ЕТО ЖЕ -ДОПЛАТА ЗА 1М ИЗМЕНЕНИЯ		2,00	7,25	-	15	11	-	8,92	18
	ТБ.3 ВЫСОТЫ ШАХТЫ									
		М		5,25	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.			98	66	1		111

			РУБ.					-		1
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			98	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			31	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	66	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			21	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			128	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		114
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	70	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			128	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		114
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	70	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
17	19-06 16-018	-ТАЛЬ РУЧНАЯ ЧЕРВЯЧНАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ ГР/П 1Т	1,00	158,95	-	159	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
18	Ц3-1-1	-МОНТАЖ	1,00	29,69	3,74	30	24	4	39,62	40
		ШТ		23,65	1,80			2	2,32	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			189	24	4		40
			РУБ.					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			159	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			159	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			30	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	26	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			25	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			59	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		44
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	31	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			218	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		44
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	31	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			8154	887	501		6373
			РУБ.					189		247
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			5541	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			5541	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1448	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			256	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	914	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			793	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		73
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	142	-		-

№269-12-318.92 Ал.16 г.3

25447-21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			179	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2420	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1486
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1056	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			390	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			271	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	127	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			86	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	16	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			38	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			514	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		223
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	143	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			775	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			520	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	35	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			109	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	20	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			71	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			955	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5002
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	55	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			9430	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6711
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1254	-		-

Главный архитектор проекта Т.А.Мурадов

Начальник отдела № I Д.В.Дмитриев

Исходные данные:

составил инженер I категории Л.Н.Геращенко

проверил главный специалист Л.Е.Лисовалова

Перфорация:

подготовил старший инженер Т.А.Сергеева

проверил рук.группы З.П.Колесникова

№264-12-318.92 Ал.16 г.3

25447-21

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 4)

```
Э3026442' Н9В1' ' ' 1' ' ' ' ' *
Ю' ' РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ НА 600МЕСТ(СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)' ' ТП' ЗОНА 3' Р' ' ' ПОДЬЕМНО-ТРАНСПОРТНОЕ ОБОРУДОВ
        АНИЕ' СПЕЦ.Л.1###########' *
Н22=13,25' Н0=1,43' Н3=1,7' Н4=1,7' Н5=1,25' Н10=22,11' Н11=14,1' Н16=107,2*
РОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
Т19-06 15-012(=14)' 1' 4370' ЛИФТ ГРУЗОВОЙ ВЫЖИМНОЙ ГР/П 500КГ СКОР.0,5М/СЕК НА 4 ОСТАНОВКИ ВЫСОТА ПОДЬЕМА
        9,2М' К-Т*
ТТО ЖЕ 15-033(=14)' 1' 330' ДОПЛАТА ЗА 1ОСТАНОВКУ' ШТ*
ТТО ЖЕ П.15-046(=14)' 2' 26' ДОПЛАТА ЗА 1М ВЫСОТЫ ПОДЬЕМА' М*
ЦТСУСН2-14 ТБ.3(=6)' 1' 715,8.1,08#383,9.1,08#170,8.1,08#66.1,08#162.1,08' МОНТАЖ ЛИФТА' К-Т*
ЦТТО ЖЕ ТБ.3(=6)(ВП)' 1' 88,7.1,08#47,5.1,08#18,6.1,08#7,2.1,08#22,8.1,08' СКИДКА ЗА 1ОСТАНОВКУ' ШТ*
ЦТТО ЖЕ ТБ.3(=6)' 2' 29,4.1,08#15,4.1,08#6,7.1,08#2,7.1,08#7,3.1,08' ДОПЛАТА ЗА 1М ИЗМЕНЕНИЯ ВЫСОТЫ ШАХТЫ'
        М*
ЦТТО ЖЕ ТБ.3(=7)' 1' 22#5,2#4,4#1,4#11' ЗАЗЕМЛЕНИЕ' К-Т*
РСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
ЕТСУСН2-14 ТБ.3 П.46(=1)' 1' 278#46,8#4,4#1,4#241,8' СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ' К-Т*
ЕТТО ЖЕ ТБ.3(=1)(ВП)' 1' 17,4#4,8#0,13#0,04#12,5' СКИДКА ЗА 1ОСТАНОВКУ' ШТ*
ЕТТО ЖЕ ТБ.3(=1)' 2' 8,1#2,5#0,06#0,02#5,6' ДОПЛАТА ЗА 1М ИЗМЕНЕНИЯ ВЫСОТЫ ШАХТЫ' М*
РМЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ*
ЕТСУСН2-14 ТБ.3(=2)' 1' 564#17#27#8,5#520' МОНТАЖ М/К' К-Т*
Т01-23 8-063(=2)' 4' 35,2.1,068' СТОИМОСТЬ АЛ.ОБРАМЛЕНИЙ' К-Т*
Е9-105 Т.Ч.ТБ.2(=2)' 13,2.1,1' 2,59' УСТАНОВКА АЛ.ОБРАМЛЕНИЙ' М2*
РОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ*
ЕТСУСН2-14 ТБ.3(=1)' 1' 86,6#54#0,84#0,29#31,8' ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ' К-Т*
ЕТТО ЖЕ ТБ.3(=1)(ВП)' 1' 15,3#10,35#0,14#0,04#4,8' СКИДКА ЗА 1ОСТАНОВКУ' ШТ*
ЕТТО ЖЕ ТБ.3(=1)' 2' 6,2#4,2#0#0#2' ДОПЛАТА ЗА 1М ИЗМЕНЕНИЯ ВЫСОТЫ ШАХТЫ' М*
РОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
Т19-06 16-018(=14)' 1' 87*4,85.11' ТАЛЬ РУЧНАЯ ЧЕРВЯЧНАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ ГР/П 1Т' ШТ*
Ц3-1-1(А1.0,7)' 1' ' МОНТАЖ*
К*
```

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I9

НА ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗОНА 4

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦ.Л1

Сметная стоимость	–	2,29 тыс.руб.
В том числе:		
а) оборудование	–	0,96 тыс.руб.
б) монтаж	–	0,88 тыс.руб.
в) строительные работы	–	0,45 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	–	4344 чел.ч.
Сметная заработная плата	–	0,454 тыс.руб.
Стоимость на:		
I. Расчетную единицу	–	3,8I руб.
2. I м2 полезной площади	–	0,I0 руб.
3. I м3 объема здания	–	0,I0 руб.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ I99Iг.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ												
1	I9-06 I5-024	-ЛИФТ ГРУЗОВОЙ МАЛЫЙ ГР/П 100КГ СКОР.0,5М/СЕК НА 3ОСТАНОВКИ ВЫСОТА ПОДЪЕМА 7,5М	1,00	770,I0	–	770	–	–	–	–			
				–	–			–	–	–				
		К-Т												
2	ТО ЖЕ П.I5-059	-ДОПЛАТА ЗА 1ОСТАНОВКУ	1,00	33,97	–	34	–	–	–	–				
		ШТ		–	–			–	–	–				
3	ТО ЖЕ П.I5-074	-ДОПЛАТА ЗА 1М ВЫСОТЫ ПОДЪЕМА ЛИФТА	5,00	3I,7I	–	I59	–	–	–	–				
		М		–	–			–	–	–				
4	ЦСУСН2-I4 ТБ.3	-МОНТАЖ ЛИФТА	1,00	368,54	99,92	369	I88	I00	300,30	300				
		К-Т		I87,69	47,65			48	6I,47	6I				
5	ЦТО ЖЕ ТБ.3	-ДОПЛАТА ЗА 1ОСТАНОВКУ	1,00	86,99	I9,20	87	50	I9	80,08	80				
		ШТ		50,05	9,72			I0	I2,54	I3				
6	ЦТО ЖЕ ТБ.3	-ДОПЛАТА ЗА 1М ИЗМЕНЕНИЯ ВЫСОТЫ ШАХТЫ	1,00	54,25	I6,28	54	28	I7	44,05	44				
		М		27,53	6,56			7	8,46	8				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
7	ЦТО ЖЕ ТБ.3	=ЗАЗЕМЛЕНИЕ		1,00	16,91	-	17	4	-	7,15	7
			К-Т		4,47	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	1	РУБ.			1490	270	136		431
				РУБ.					65		82
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =		РУБ.			963	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =		РУБ.			963	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ.			527	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ =		РУБ.			121	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=		РУБ.			-	335	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.			289	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =		РУБ.			-	52	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ.			66	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ.			882	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		540
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.			-	387	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			1845	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		540
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.			-	387	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
8	ЕСУСН2-14 ТБ.3	=СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		1,00	90,32	4,24	90	17	4	28,68	29
			К-Т		16,87	1,44			1	1,86	2
9	ЕТО ЖЕ ТБ.3	=ДОПЛАТА ЗА ПОСТАНОВКУ		1,00	14,17	0,10	14	3	-	5,30	5
			ШТ		3,12	0,03			-	0,04	-
10	ЕТО ЖЕ ТБ.3	=ДОПЛАТА ЗА 1М ИЗМЕНЕНИЯ ВЫСОТЫ ШАХТЫ		1,00	8,77	0,10	9	3	-	5,30	5
			М		3,12	0,03			-	0,04	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	2	РУБ.			113	23	4		39
				РУБ.					1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.			113	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ =		РУБ.			86	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=		РУБ.			-	24	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.			25	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =		РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ.			11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.			149	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		43
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.			-	29	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			149	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		43
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	29	-		-
		РАЗДЕЛ 3. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
11	ЕСУСН2-14 ТБ.3	-МОНТАЖ М/К К-Т	1.00	49.91 1.87	3.74 1.22	50	2	4 1	3.18 1.57	3 2
12	01-23 П.8-063	-СТОИМОСТЬ АЛ.ОБРАМЛЕНИЯ К-Т	3.00	37.59	-	113	-	-	-	-
13	Е9-105 Т.Ч.ТБ.2	-УСТАНОВКА ОБРАМЛЕНИЯ ПРОЕМОВ ШАХТНЫХ ДВЕРЕЙ ИЗ АЛ.ПРОФИЛЯ М2	10.89	2.59 -	-	28	-	-	340.00 -	3703 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 РУБ.				191	2	4		3706
		РУБ.						1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - РУБ.				191	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ - РУБ.				44	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- РУБ.				-	3	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ.				27	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - РУБ.				-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ.				18	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - РУБ.				236	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		3710
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	8	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 РУБ.				236	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		3710
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	8	-		-
		РАЗДЕЛ 4. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
14	ЕТО ЖЕ ТБ.3	-ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ К-Т	1.00	26.16 17.25	0.51 0.17	26	17	- -	29.32 0.22	29 -
15	ЕТО ЖЕ ТБ.3	-ДОПЛАТА ЗА 1ОСТАНОВКУ ШТ	1.00	10.19 7.00	0.22 0.06	10	7	- -	11.90 0.06	12 -
16	ЕТО ЖЕ ТБ.3	-ДОПЛАТА ЗА 1М ИЗМЕНЕНИЯ ВЫСОТЫ ШАХТЫ М	1.00	7.25 5.25	-	7	5	-	8.92 -	9 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 РУБ.				43	29	-		50
		РУБ.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ.				43	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ - РУБ.				33	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- РУБ.				-	29	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ.				10	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			58	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		51
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	30	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			58	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		51
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	30	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1837	324	144		4226
			РУБ.					67		86
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			963	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			963	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			527	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			121	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	335	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			289	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	52	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			66	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			882	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		540
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	387	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			156	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			119	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	53	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			35	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			16	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			207	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		94
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	59	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			191	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			44	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	3	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			27	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			18	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			236	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3710
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			2288	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4344
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	454	-		-

Главный архитектор проекта Г.А.Мурадов
Начальник отдела № 1 Д.В.Дмитриев
Исходные данные:
Составил Г.Н.Геращенко

Проверил гл.специалист Ю.Ф.Плотников
Перфорация:
Подготовил инж.I кат. Т.А.Сергеева
проверил нач.группы З.П.Колесникова

№264-12-318.92 Ал.16 ч.3

25447-21

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 3)

```
                ∂3026432' Н9В1' ' ' 1' ' ' ' ' *
                Ю' ' РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ НА 600МЕСТ(СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)' ' ТП' ЗОНА 4' Р' ' ' ПОДЬЕМНО-ТРАНСПОРТНОЕ ОБОРУДОВ
                        АНИЕ' СПЕЦ.Л1###########' *
                Н22=13,25' Н0=1,43' Н3=1,7' Н4=1,7' Н5=1,25' Н10=22,11' Н11=14,1' Н16=107,2*
                РОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
                Т19-06 15-024(=14)' 1' 680' ЛИФТ ГРУЗОВОЙ МАЛЫЙ ГР/П 100КГ СКОР.0,5М/СЕК НА 3ОСТАНОВКИ ВЫСОТА ПОДЬЕМА 7,5М'
                        К-Т*
                ТТО ЖЕ П.15-059(=14)' 1' 30' ДОПЛАТА ЗА 1ОСТАНОВКУ' ШТ*
                ТТО ЖЕ П.15-074(=14)' 5' 28' ДОПЛАТА ЗА 1М ВЫСОТЫ ПОДЬЕМА ЛИФТА' М*
                ЦТСУСН2-14 ТБ.3(=6)' 1' 202,7#105#41,1#19,6#56,6' МОНТАЖ ЛИФТА' К-Т*
                ЦТТО ЖЕ ТБ.3(=6)' 1' 48,3#28#7,9#4#12,4' ДОПЛАТА ЗА 1ОСТАНОВКУ' ШТ*
                ЦТТО ЖЕ ТБ.3(=6)' 1' 29,4#15,4#6,7#2,7#7,3' ДОПЛАТА ЗА 1М ИЗМЕНЕНИЯ ВЫСОТЫ ШАХТЫ' М*
                ЦТТО ЖЕ ТБ.3(=7)' 1' 11,2#2,5#0#0#8,7' ЗАЗЕМЛЕНИЕ' К-Т*
                РСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
                ЕТСУСН2-14 ТБ.3(=1)' 1' 85,2#13,5#2,5#0,85#69,2' СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ' К-Т*
                ЕТТО ЖЕ ТБ.3(=1)' 1' 13,5#2,5#0,06#0,02#10,8' ДОПЛАТА ЗА 1ОСТАНОВКУ' ШТ*
                ЕТТО ЖЕ ТБ.3(=1)' 1' 8,1#2,5#0,06#0,02#5,6' ДОПЛАТА ЗА 1М ИЗМЕНЕНИЯ ВЫСОТЫ ШАХТЫ' М*
                РМЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ*
                ЕТСУСН2-14 ТБ.3(=2)' 1' 48#1,5#2,2#0,72#44,4' МОНТАЖ М/К' К-Т*
                Т01-23 П.8-063(=2)' 3' 35,2.1,068' СТОИМОСТЬ АЛ.ОБРАМЛЕНИЙ' К-Т*
                Е9-105 Т.Ч.ТБ.2(=2)' 9,9.1,1' 2,59' УСТАНОВКА ОБРАМЛЕНИЙ ПРОЕМОВ ШАХТНЫХ ДВЕРЕЙ ИЗ АЛ.ПРОФИЛЯ' М2*
                РСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
                ЕТТО ЖЕ ТБ.3(=1)' 1' 22,5#13,8#0,3#0,1#8,2' ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ' К-Т*
                ЕТТО ЖЕ ТБ.3(=1)' 1' 8,7#5,6#0,13#0,03#22,9' ДОПЛАТА ЗА 1ОСТАНОВКУ' ШТ*
                ЕТТО ЖЕ ТБ.3(=1)' 1' 6,2#4,2#0#0#2' ДОПЛАТА ЗА 1М ИЗМЕНЕНИЯ ВЫСОТЫ ШАХТЫ' М*
                К*
```

№264-12-318.92 А1.1623

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1)

3026622

25447-21

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ДОМ КУЛЬТУРЫ НА 600 МЕСТ(СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)

ФОРМА 6

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 20

НА МЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ СЦЕНЫ

ОСНОВАНИЕ:

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ДОМ КУЛЬТУРЫ НА 600 МЕСТ

Сметная стоимость	-	63,92 тыс.руб.
В том числе:		
а) оборудование	-	23,42 тыс.руб.
б) монтаж	-	25,13 тыс.руб.
в) строительные работы	-	15,37 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	-	11089 чел.ч.
Сметная заработная плата	-	10,174 тыс.руб.
Стоимость на:		
1. Расчетную единицу	-	106,55 руб.
2. 1 м2 полезной площади	-	1,26 руб.
3. 1 м3 объема здания	-	1,26 руб.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН
												ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ		
												НА ЕДИН.	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ												
		РАЗДЕЛ 1 ПОДЪЕМЫ ДЕКОРАЦИОННЫЕ И ПАДУГА												
1	29-07-21-0 1 П29	-БЛО- ОДНОРУЧЬЕВОЙ 181 ШТ	25,00	14,33	-	-	-	358	-	-	-			
2	ТОЖЕ П30	-БЛО- ДВУХРУЧЬЕВОЙ 182 ШТ	25,00	16,05	-	-	-	401	-	-	-			
3	ТОЖЕ П31	-БЛО- ТРЕХРУЧЬЕВОЙ 183 ШТ	25,00	17,77	-	-	-	444	-	-	-			
4	ТОЖЕ П32	-БЛО- ЧЕТЫРЕХРУЧЬЕВОЙ 184 ШТ	25,00	18,91	-	-	-	473	-	-	-			
5	ТОЖЕ П33	-БЛО- ПЯТИРУЧЬЕВОЙ УГЛОВОЙ 189 ШТ	25,00	22,93	-	-	-	573	-	-	-			
6	ТОЖЕ П34	-БЛО- ОДНОРУЧЬЕВОЙ ТЯГОВЫЙ 186 ШТ	25,00	16,05	-	-	-	401	-	-	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Ц29-14-1	·БЛО· ОДИНАРНЫЙ, МАССА ДО 50 КГ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА БАЛКЕ СВЕ·ХУ	150;00	4;43	0;03	668	651	5	5;00	750
				4;34	0;03			5	0;04	6
		ШТ								
8	29-07-21-0 1 П67	·ПРО·ИВОВЕС ПА-325	25;00	161;23	-	4031	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-
9	Ц29-15-2	·РАМ АЛЯ ПРОТИВОВЕСА, МАССА, Т, ·О 3	25;00	9;82	0;29	246	235	8	10;00	250
				9;38	0;18			5	0;23	6
		ШТ								
10	Ц29-15-1	·ПЛИ·А ПРОТИВОВЕСА ЧУГУННАЯ	7;00	9;30	1;50	65	54	10	10;00	70
		Т								
				7;67	0;92			6	1;19	8
11	29-07-21-0 1 П87	·СТЯ·КА 174	100;00	5;16	-	516	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-
12	Ц29-18-1	·СТЯ·КА ВИНТОВАЯ, ГРУ·ОПРОДЬЕМНОСТЬ, Т, ДО 0,5	100;00	1;20	-	120	118	-	1;25	125
		ШТ		1;18	-			-	-	-
13	29-07-21-0 1 П62	·ПОД·ЕСКА 2_{66}	100;00	$2;2_9$	-	22_9	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-
14	Ц29-16-4	·ПОД·ЕСКА ДЛЯ ШТАНГИ СЦЕ·И4ЕСКИХ ПОДЬЕМОВ	100;00	0;71	-	71	70	-	$1;2_5$	12_5
		ШТ		0;70	-			-	-	-
15	Ц29-16-8	·ШТА·ГА СЦЕНИ4ЕСКИХ ПОДЬЕМОВ	25;00	2;70	0;06	67	65	2	2;50	62
		ШТ		2;60	0;03			1	0;04	1
16	Ц29-35-9	·КАН·Т СТАЛЬНОЙ ДЛЯ СЦЕ·И4ЕСКИХ ПОДЬЕМОВ, ДИАМЕТР ДО ·2ММ, ВЫСОТА НАВЕСКИ ПРЯ ОЙ СИСТЕМЫ ДО 25 М, КОЛ·4ЕСТВО ПОДВЕСОК 4	25;00	49;41	-	1235	1216	-	53;75	1344
				48;63	-			-	-	-
		КОМПЛ.								
17	Ц29-37-2	·КАН·Т ПЕНЬКОВЫЙ ТЯГОВЫЙ ДЛЯ СЦЕ·И4ЕСКИХ ПОДЬЕМОВ ПРОСТОЙ ИЛИ ПОЛИСПАСТНОЙ СИСТЕМЫ, ВЫС·ТА НАВЕСКИ ДО 25 М	25;00	13;72	-	343	338	-	16;25	406
				13;50	-			-	-	-
		КОМПЛ.								
	ИТОГО ПРЯМЫ· ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			10238	2747	25		3132
			РУБ.					17		21

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОР·ДОВАНИЯ -	РУБ.	7426	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТ· ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	7426	-	-
СТОИМОСТЬ МОНТ·ЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	2812	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	43	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТН·Я ПЛАТА-	РУБ.	-	2764	-
НАКЛАДНЫЕ ·АСХОДЫ -	РУБ.	2944	-	-
НОРМАТИВНА· ТРУДОЕМКОСТЬ В Н·Р. -	ЧЕЛ·-Ч	-	-	270
СМЕТНАЯ ЗА·АБОТНАЯ ПЛАТА В Н·Р. -	РУБ.	-	530	-
ПЛАНОВЫЕ Н·КОПЛЕНИЯ -	РУБ.	461	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТ· МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	6217	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3423
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3294	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			13643	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3423
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3294	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ								
18	01-18 ТБ1.11 6.4	-КАНАТ СТАЛЬНОЙ ЛЛ-В-СС-Н-180	400.00	2.21	-	884	-	-	-	-
		10М		-	-			-	-	-
19	058 А23	-КАНАТ ПЕНЬКОВЫЙ БЕЛЬНЫЙ 9ММ	430.00	4.44	-	1909	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
20	19-15 П7-134	-КОУШ И 22	100.00	0.34	-	34	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
21	КАЛЬКУЛЯЦИЯ 1М	-ШТАГА	530.00	2.05	-	1087	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			3914	-	-		-
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3914	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			3915	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			314	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4228	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			4228	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
								РАЗДЕЛ 2.ПОДЪЕМЫ ДЕКОРАЦИОННЫЕ АРЬЕРСЦЕНЫ		
22	29-07-21-0 1 П29	-БЛОК ОДНОРУЧЬЕВОЙ 181	2.00	14.33	-	29	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
23	ТОЖЕ П30	-ТОЖ ДВУХРУЧЬЕВОЙ 182	2.00	16.05	-	32	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
24	ТОЖЕ П31	-ТОЖ ТРЕХРУЧЬЕВОЙ 183	2.00	17.77	-	36	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
25	ТОЖЕ П32	-ТОЖ ЧЕТЫРЕХРУЧЬЕВОЙ 184	2.00	18.91	-	38	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
26	ТОЖЕ П33	-ТОЖ ПЯТИРУЧЬЕВОЙ УГЛОВОЙ 185	2.00	22.93	-	46	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
27	ТОЖЕ П34	-ТОЖ ОДНОРУЧЬЕВОЙ ТЯГОВЫЙ 186	2.00	16.05	-	32	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Ц29-14-1	=БЛО ОДИНАРНЫЙ, МАССА ДО 50 КГ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА БАЛКЕ СВЕ ХУ	12,00	4,43	0,03	53	52	-	5,00	60
		ШТ		4,34	0,03			-	0,04	-
29	29-07-21-0 1 П67	=ПРО ИВОВЕС ПА-325	2,00	161,23	-	322	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
30	Ц29-15-2	=РАМ ДЛЯ ПРОТИВОВЕСА, МАССА, Т, О 3	2,00	9,82	0,29	20	19	-	10,00	20
		ШТ		9,38	0,18			-	0,23	-
31	Ц29-15-1	=ПЛИ А ПРОТИВОВЕСА ЧУГУННАЯ	0,53	9,30	1,50	5	4	-	10,00	5
		Т		7,67	0,92			-	1,19	1
32	29-07-21-0 1 П87	=СТЯ КА 174	10,00	5,16	-	52	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
33	Ц29-18-1	=СТЯ КА ВИНТОВАЯ, ГРУ ОПОДЪЕМНОСТЬ, Т, ДО 0,5	10,00	1,20	-	12	12	-	1,25	12
		ШТ		1,18	-			-	-	-
34	29-07-21-0 1 П62	=ПОД ЕСКА 2,66	10,00	2,29	-	23	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
35	Ц29-16-4	=ПОД ЕСКА ДЛЯ ШТАНГИ СЦЕ ИЧЕСКИХ ПОДЪЕМОВ	10,00	0,71	-	7	7	-	1,25	12
		ШТ		0,70	-			-	-	-
36	Ц29-16-8	=ШТА ГА СЦЕНИЧЕСКИХ ПОДЪЕМОВ	2,00	2,70	0,06	5	5	-	2,50	5
		ШТ		2,60	0,03			-	0,04	-
37	Ц29-35-9	=КАН Т СТАЛЬНОЙ ДЛЯ СЦЕ ИЧЕСКИХ ПОДЪЕМОВ, ДИАМЕТР ДО 2ММ, ВЫСОТА НАВЕСКИ ПРЯ ОЙ СИСТЕМЫ ДО 25 М, КОЛ ЧЕСТВО ПОДВЕСОК 4	2,00	49,41	-	99	97	-	53,75	107
		КОМПЛ.		48,63	-			-	-	-
38	Ц29-37-2	=КАН Т ПЕНЬКОВЫЙ ТЯГОВЫЙ ДЛЯ СЦЕ ИЧЕСКИХ ПОДЪЕМОВ ПРОСТОЙ ИЛИ ПОЛИСПАСТНОЙ СИСТЕМЫ, ВЫС ТА НАВЕСКИ ДО 25 М	2,00	13,72	-	27	27	-	16,25	32
		КОМПЛ.		13,50	-			-	-	-
39	19-14 09-423	=ТРА ЕРСА	2,00	18,87	-	37	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
40	Ц29-16-6	=ТРА ЕРСА	2,00	3,26	0,06	7	6	-	3,75	7
		ШТ		3,16	0,03			-	0,04	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			882	229	-		260
			РУБ.					-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОР ДОВАНИЯ -	РУБ.			647	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			647	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТ ЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			235	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			3	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	229	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			246	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	44	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			39	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			520	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		285
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	273	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			1167	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		285
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	273	-		-
		РАЗДЕЛ 4. МАТЕРИАЛЫ								
41	01-18 Тб1.11 6,4	-КАНАТ СТАЛЬНОЙ ЛЛ-8-СС-Н-180	320,00	2,21	-	707	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
42	058 Д23 9ММ	-КАНАТ ПЕНЬКОВЫЙ БЕЛЬНЫЙ	85,00	4,73	-	402	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
43	19-15 7-134	-КОУШ 22	18,00	0,34	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
44	КАЛЬКУЛЯЦИЯ 1М	-ШТАГА	20,00	2,05	-	41	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			1156	-	-		-
			====							
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			402	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			402	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			754	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			756	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			60	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			814	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			1216	-	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
						РАЗДЕЛ 3.КУЛИСА				
45	29-07-21-0 1 П3	-БЛОК ДЛЯ ПОДЪЕМА СВЕТОАППАРАТУРЫ 271БС	2,00	12,61	-	25	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
46	Ц29-14-1	-БЛОК ОДИНАРНЫЙ, МАССА ДО 50 КГ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА БАЛКЕ СВЕ ХУ	2,00	4,43	0,03	9	9	-	5,00	10
				4,34	0,03			-	0,04	-
		ШТ								
47	29-07-21-0 1 П49	-КОЛЕСО ХОДОВОЕ ХК-271	4,00	73,36	-	293	-	-	-	-
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	Ц29-20-5	=КОЛ СО ХОДОВОЕ ДЛЯ ПОРТАЛЬНЫХ КУЛ С ШТ	4,00	7,83 7,40	-	30	30	-	8,75 -	35 -
49	29-07-21-0 1 П82	=РОЛ К НАПРАВЛЯЮЩИЙ 271РН ШТ	4,00	16,05 -	-	64	-	-	- -	- -
50	Ц29-20-10	=РОЛ К НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПОРТАЛЬНЫХ КУЛ С ИЛИ ВЕЗМОТОРНОГО СПУСКА ПРО ИВОПОЖАРНОГО ЗАНАВЕСА ШТ	4,00	1,27 1,26	-	5	5	-	1,25 -	5 -
51	Ц29-37-2	=КАН Т ПЕНЬКОВЫЙ ТЯГОВЫЙ ДЛЯ СЦЕ ИЧЕСКИХ ПОДЪЕМОВ ПРОСТОЙ ИЛИ ПОЛИСПАСТНОЙ СИСТЕМЫ, ВЫС ТА НАВЕСКИ ДО 25 М КОМПЛ.	2,00	13,72 13,50	-	27	27	-	16,25 -	32 -
52	Ц29-50-1	=ОГР ЖДЕНИЕ СЕТКОЙ МЕТ ЛЛИЧЕСКОЙ ШАХТ НАП АВЛЯЮЩИХ ПРОТИВОВЕСОВ, СОФ ТНЫХ ФЕРМ М2	20,00	2,89 2,85	-	58	57	- -	3,75 -	75 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			511	128	-		157
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОР ДОВАНИЯ =	РУБ.			382	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ.			382	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТ ЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			129	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТН Я ПЛАТА=	РУБ.			-	128	-		-
		НАКЛАДНЫЕ АСХОДЫ =	РУБ.			136	-	-		-
		НОРМАТИВНА ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗА АБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	25	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			22	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			287	-	-		-
		НОРМАТИВНА ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		170
		СМЕТНАЯ ЗА АБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	153	-		-
		ИТОГО ПО РА ДЕЛУ 5	РУБ.			669	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		170
		СМЕТНАЯ ЗАР БОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	153	-		-
		РАЗДЕЛ 6. МАТЕРИАЛЫ								
53	058	=КАН Т ПЕНЬКОВЫЙ БЕЛЬНЫЙ Д12,7 КГ	6,00	4,72 -	-	28	-	- -	- -	- -
54	40-07/8	=РЕП ЧЕРНЫЙ М	40,00	1,39 -	-	56	-	- -	- -	- -
55	С111-384	=СЕТ А ТКАНАЯ ИЗ ПРОВОЛОКИ ДИА ЕТРОМ 1,6 ММ М2	20,00	2,13 -	-	43	-	- -	- -	- -

№264-12-318.92 Ал.16 г 3

25447-21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	С111-363	-КОВИК РЕЗИНОВЫЙ	4,00	1,62	-	6	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
57	С111-397	-ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ	12,00	0,17	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
58	С1511-125	-ТКАНЬ АСБЕСТОВАЯ АТ-1	24,00	3,24	-	78	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			213	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			84	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			83	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			90	-	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			129	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			129	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			27	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			13	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			169	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			259	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-
		РАЗДЕЛ 7. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ								
59	С121-2095	-КАРКАС КУЛИС С ДОРОГОЙ И С ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЙ	1,47	393,00	-	578	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
60	Е9-125	-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	1,47	107,50	42,50	158	76	62	82,50	121
		Т		51,50	12,53			18	16,16	24
61	СССРСЦ42Т,Ч-ОКРАСКА М/К ЭМАЛЕВЫМ СОСТАВОМ ТБ12П9 ЗА РАЗА		1,47	31,20	-	46	-	-	-	-
		ТН		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			782	76	62		121
			РУБ.					18		24
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			782	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			20	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	94	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			578	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			109	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	20	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			71	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			962	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		155
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	114	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			962	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		155
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	114	-		-
		РАЗДЕЛ 8. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
62	Е10-28	ОБИВКА КАРКАСЫ ДЕР.БРУСОМ	0,40	114,13	2,21	46	6	1	30,00	12
		М3		16,12	0,66		-		0,85	-
63	Е10-47	ОБШИВКА КАРКАСА КУЛИС ФАНЕРОЙ	4,20	2,31	0,04	10	3	-	1,42	6
		М2		0,80	0,02		-		0,03	-
64	Е26-50	УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ НА ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ	20,00	1,31	-	26	1	-	0,14	3
		М2		0,07	-		-		-	-
65	Е26-70	ОБЕТОНИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО	0,12	28,64	0,83	3	2	-	29,87	4
		100М2		18,00	0,25		-		0,32	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			85	12	1		25

			РУБ.				-			-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			85	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			70	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	12	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			19	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			112	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	15	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			112	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	15	-		-
		РАЗДЕЛ 9. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
		РАЗДЕЛ 4.НАПРАВЛЯЮЩИЕ И ОГРАЖДЕНИЯ								
66	С121-2106	НАПРАВЛЯЮЩИЕ И ОГРАЖДЕНИЯ	4,60	380,00	-	1748	-	-	-	-
		Т		-	-		-		-	-
67	Е9-126	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	4,60	111,81	47,94	514	234	220	77,50	356

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т		50,87	14,16			65	18,27	84
68	СССРСЦН2ТБ1-2П9	СКА Ч/К ЭМАЛЕВЫМ СОСТАВОМ ЗА 4 РАЗА	4,60	31,20	-	144	-	-	-	-
		ТН		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		РУБ.		2406	234	220		356
				РУБ.				65		84
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ЧЕТА ЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		2406	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		60	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТН Я ПЛАТА -		РУБ.		-	299	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕ ИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		1748	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ АСХОДЫ -		РУБ.		339	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		32
		СМЕТНАЯ ЗА АБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	61	-		-
		ПЛАНОВЫЕ Н КОПЛЕНИЯ -		РУБ.		220	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		2965	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		472
		СМЕТНАЯ ЗА АБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	360	-		-
		ИТОГО ПО РА ДЕЛУ 9		РУБ.		2965	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		472
		СМЕТНАЯ ЗАР БОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	360	-		-
		РАЗДЕЛ 10. МАТЕРИАЛЫ								
69	С111-384	СЕТ А ТКАНАЯ ИЗ ПРОВОЛОКИ ДИА ЕТРОМ 1,6 ММ	105,00	2,13	-	224	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		M_2								
70	С111-355	ПРО ОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГ РОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4-12 ММ	0,02	242,00	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		РУБ.		229	-	-		-
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕ ТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		229	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕ ИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		229	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ АСХОДЫ -		РУБ.		50	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗА АБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ Н КОПЛЕНИЯ -		РУБ.		22	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		301	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗА АБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	9	-		-
		ИТОГО ПО РА ДЕЛУ 10		РУБ.		301	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАР БОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	9	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 11. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
		РАЗДЕЛ 5.ПОДЪЕМНИК ИЗ СЕЙФА								
71	29-07-21-0 1 П29	=БЛО ОДНОРУЧЬЕВОЙ 181 ШТ	2,00	14,33	-	29	-	-	-	-
72	ТОЖЕ П30	=БЛО ДВУХРУЧЬЕВОЙ 182 ШТ	1,00	16,05	-	16	-	-	-	-
73	ТОЖЕ П31	=БЛО ТРЕХРУЧЬЕВОЙ 183 ШТ	1,00	17,77	-	18	-	-	-	-
74	ТОЖЕ П32	=БЛО ЧЕТЫРЕХРУЧЬЕВОЙ 184 ШТ	2,00	18,91	-	38	-	-	-	-
75	Ц29-14-1	=БЛО ОДИНАРНЫЙ, МАССА ДО 50 КГ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА БАЛКЕ СВЕРХУ ШТ	6,00	4,43 4,34	0,03 0,03	27	26	- -	5,00 0,04	30 -
76	29-07-21-0 1 П87	=СТЯЖКА 174 ШТ	4,00	5,16	-	21	-	-	-	-
77	Ц29-18-1	=СТЯЖКА ВИНТОВАЯ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, Т, ДО 0,5 ШТ	4,00	1,20 1,18	-	5	5	- -	1,25 -	5 -
78	29-07-21-0 1 П62	=ПОДВЕСКА ШТАНГИ 266 ШТ	4,00	2,29	-	9	-	-	-	-
79	Ц29-16-4	=ПОДВЕСКА ДЛЯ ШТАНГИ СЦЕПНЫХ ПОДЪЕМОВ ШТ	4,00	0,71 0,70	-	3	3	- -	1,25 -	5 -
80	19-13 П1-002	=ЛЕБЕДКА РУЧНАЯ НАСТЕННАЯ Г/П 500 ШТ	1,00	103,17	-	103	-	-	-	-
81	Ц29-2-4	=МОНТАЖ ЛЕБЕДКИ ШТ	1,00	26,83 24,99	1,49 0,76	27	25	2 1	26,25 0,98	26 1
82	19-14 П09-423	=ТРАВЕРСА ШТ	1,00	18,57	-	19	-	-	-	-
83	Ц29-16-6	=ТРАВЕРСА ШТ	1,00	3,26 3,16	0,06 0,03	3	3	- -	3,75 0,04	4 -
84	Ц29-35-11	=КАНАТ СТАЛЬНОЙ ДЛЯ СЦЕПНЫХ ПОДЪЕМОВ ПОЛИСПАСТНОЙ СИСТЕМЫ, ДИАМЕТР 12 М, ВЫСОТА НАВЕСКИ ДО 25 М, КОЛИЧЕСТВО ПОДВЕСОК 4 КОМПЛ.	1,00	72,43 71,30	0,11 -	72	71	- -	81,25 -	81 -
85	Ц29-36-1	=КАНАТ СТАЛЬНОЙ ТЯГОВЫЙ ДЛЯ ЛЕБЕДОК РУЧНЫХ КОМПЛ.	1,00	24,93 24,41	0,13 -	25	24	- -	26,25 -	26 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11 РУБ.				415	157	2		177

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			253	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			253	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			162	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	158	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			168	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	32	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			26	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			356	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		192
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	190	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			609	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		192
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	190	-		-
		РАЗДЕЛ 12. МАТЕРИАЛЫ								
86	19-15 7-136	-КОУ И	9,00	0,39	-	4	-	-	-	-
			ШТ	-	-			-	-	-
87	01-18 Т61,11 6,74	-КАН Т СТАЛЬНОЙ ГЛ-В-ЛС-Н-180	22,00	2,21	-	49	-	-	-	-
			10М	-	-			-	-	-
88	КАЛЬКУЛЯЦИЯ 1М	-ШТАРА	11,20	2,05	-	23	-	-	-	-
			М	-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.			76	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			76	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			75	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			82	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.			82	-	-		-
		РАЗДЕЛ 13. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
		РАЗДЕЛ 6.ГОРИЗОНТ								
89	29-07-21-0 1 П29	-БЛО ОДНОРУЧЬЕВОЙ 181	1,00	14,33	-	14	-	-	-	-
			ШТ	-	-			-	-	-
90	ТОЖЕ П30	-БЛО ДВУХРУЧЬЕВОЙ 182	1,00	16,05	-	16	-	-	-	-
			ШТ	-	-			-	-	-
91	ТОЖЕ П31	-БЛО ТРЕХРУЧЬЕВОЙ 183	1,00	17,77	-	18	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		-	-			-	-	-
92	ТОЖЕ П34	-БЛО ОДНОРУЧЬЕВОЙ ТЯГОВЫЙ 186	1,00	16,05	-	16	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
93	ТОЖЕ П32	-БЛО ЧЕТЫРЕХРУЧЬЕВОЙ 183	1,00	18,91	-	19	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
94	ТОЖЕ П36	-БЛО ПЯТИРУЧЬЕВОЙ УГЛОВОЙ 189	1,00	21,78	-	22	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
95	Ц29-14-1	-БЛО ОДИНАРНЫЙ, МАССА ДО 50 КГ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА БАЛКЕ СВЕРХУ	6,00	4,43	0,03	27	26	-	5,00	30
				4,34	0,03			-	0,04	-
		ШТ		-	-			-	-	-
96	29-07-21-0 1 П87	-СТЯЖКА 174	4,00	5,16	-	21	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
97	Ц29-18-1	-СТЯЖКА ВИНТОВАЯ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, Т, ДО 0,5	4,00	1,20	-	5	5	-	1,25	5
		ШТ		1,18	-			-	-	-
98	29-07-21-0 1 П67	-ПРОТИВОВЕС ПА-325	1,00	161,23	-	161	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
99	Ц29-15-2	-РАМА ДЛЯ ПРОТИВОВЕСА, МАССА, Т, ДО 3	1,00	9,82	0,29	10	9	-	10,00	10
		ШТ		9,38	0,18			-	0,23	-
100	Ц29-15-1	-ПЛИТА ПРОТИВОВЕСА ЧУГУННАЯ	0,30	9,30	1,50	3	2	-	10,00	3
		Т		7,67	0,92			-	1,19	-
101	29-07-21-0 1 П38	-БЛО ОДНОРУЧЬЕВОЙ КОЛЕСНИКОВОЙ 49-1К	2,00	26,36	-	53	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
102	Ц29-14-2	-БЛО ОДИНАРНЫЙ, МАССА БОЛЕЕ 50 КГ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА БАЛКЕ СВЕРХУ	2,00	6,61	0,39	13	12	-	7,50	15
				6,12	0,18			-	0,23	-
		ШТ		-	-			-	-	-
103	29-07-21-0 1 П62	-ПОДВЕСКА ШТАНГИ 266	4,00	2,29	-	9	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
104	Ц29-16-4	-ПОДВЕСКА ДЛЯ ШТАНГИ СЦЕНИЧЕСКИХ ПОДЪЕМОВ	4,00	0,71	-	3	3	-	1,25	5
		ШТ		0,70	-			-	-	-
105	Ц29-16-5	-РАМА ПОДЪЕМНОГО ГОРИЗОНТА	4,00	4,61	0,13	18	18	-	5,00	20
		ШТ		4,40	0,05			-	0,06	-
106	Ц29-16-8	-ШТАНГА СЦЕНИЧЕСКИХ ПОДЪЕМОВ	1,00	2,70	0,06	3	3	-	2,50	2
		ШТ		2,60	0,03			-	0,04	-
107	Ц29-35-9	-КАНАТ СТАЛЬНОЙ ДЛЯ СЦЕНИЧЕСКИХ ПОДЪЕМОВ, ДИАМЕТР ДО 2ММ, ВЫСОТА НАВЕСКИ ПРЯМОЙ СИСТЕМЫ ДО 25 М, КОЛИЧЕСТВО ПОДВЕСОК 4	1,00	49,41	-	49	49	-	53,75	54
				48,63	-			-	-	-
		КОМПЛ.								
108	Ц29-37-2	-КАНАТ ПЕНЬКОВЫЙ ТЯГОВЫЙ ДЛЯ	1,00	13,72	-	14	14	-	16,25	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СЦЕПНЫХ ПОДЪЕМОВ ПРОСТОЙ ИЛИ ПОЛИСПАСТНОЙ СИСТЕМЫ, ВЫСОТА НАВЕСКИ ДО 25 М		13,50	-			-	-	-
		КОМПЛ.								
109	Ц29-36-1	КАНАТ СТАЛЬНОЙ ТЯГОВЫЙ ДЛЯ ЛЕБЕДОК РУЧНЫХ	1,00	24,93	0,13	25	24	-	26,25	26
		КОМПЛ.		24,41	-			-	-	-
110	Ц29-38-1	ОСНАЩЕНИЕ КАНАТОМ ПЕНЬКОВЫМ ДОРОГ ПОПЛАННОГО ЗАНАВЕСА, ГОРИЗОНТА ИЛИ ПАНОРАМ	1,00	16,34	-	16	16	-	18,75	19
		КОМПЛ.		16,08	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.			535	181	-		205
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			349	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			349	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			186	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	181	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			192	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	34	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			29	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			407	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		222
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	215	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.			756	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		222
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	215	-		-
		РАЗДЕЛ 14. МАТЕРИАЛЫ								
111	01-18 Т61-11	КАНАТ СТАЛЬНОЙ 6,4 ГЛ-В-ЛС-Н-180	16,00	2,21	-	35	-	-	-	-
		10М		-	-			-	-	-
112	058	КАНАТ ПЕНЬКОВЫЙ Д23,9	17,00	4,44	-	75	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
113	058	КАНАТ ПЕНЬКОВЫЙ Д12,7	6,00	4,72	-	28	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
114	19-15 П7-136	КОУШ 22	8,00	0,39	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
115	КАЛЬКУЛЯЦИЯ 1М	ДУГА ГОРИЗОНТА	19,80	2,05	-	41	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ.			182	-	-		-
			РУБ.					-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			182	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			182	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			14	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			196	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ.			196	-	-		-
		РАЗДЕЛ 15. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
		РАЗДЕЛ 7.ЗАНАВЕС ПОПЛАННЫЙ								
116	29-07-21-0 1 П29	-БЛО ОДНОРУЧЬЕВОЙ 181 ШТ	2,00	14,33	-	29	-	-	-	-
117	ТОЖЕ П30	-ТОЖ ДВУХРУЧЬЕВОЙ 182 ШТ	2,00	16,05	-	32	-	-	-	-
118	ТОЖЕ П31	-ТОЖ ТРЕХРУЧЬЕВОЙ 183 ШТ	2,00	17,77	-	36	-	-	-	-
119	ТОЖЕ П32	-ТОЖ ЧЕТЫРЕХРУЧЬЕВОЙ 184 ШТ	2,00	18,91	-	38	-	-	-	-
120	ТОЖЕ П34	-БЛО ОДНОРУЧЬЕВОЙ ТЯГОВЫЙ 186 ШТ	2,00	16,05	-	32	-	-	-	-
121	ТОЖЕ П36	-БЛО ПЯТИРУЧЬЕВОЙ УГЛОВОЙ 189 ШТ	2,00	21,78	-	44	-	-	-	-
122	Ц29-14-1	-БЛО ОДИНАРНЫЙ, МАССА ДО 50 КГ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА БАЛКЕ СВЕРХУ ШТ	12,00	4,43 4,34	0,03 0,03	53	52	- -	5,00 0,04	60 -
123	29-07-21-0 1 П87	-СТЯ КА 174 ШТ	12,00	5,16	-	62	-	-	-	-
124	Ц29-18-1	-СТЯ КА ВИНТОВАЯ, ГРУ ОПОДЪЕМНОСТЬ, Т, ДО 0,5 ШТ	12,00	1,20 1,18	-	14	14	- -	1,25 -	15 -
125	29-07-21-0 1 П67	-ПРО ИВОВЕС ПА-325 ШТ	2,00	161,23	-	322	-	-	-	-
126	Ц29-15-2	-РАМ ДЛЯ ПРОТИВОВЕСА, МАССА, Т, ДО 3 ШТ	2,00	9,82 9,38	0,29 0,18	20	19	- -	10,00 0,23	20 -
127	Ц29-15-1	-ПЛИ А ПРОТИВОВЕСА ЧУГУННАЯ Т	0,60	9,30 7,67	1,50 0,92	6	5 1	1 1	10,00 1,19	6 1
128	29-07-21-0 1 П62	-ПОД ЕСКА ШТАНГИ 266 ШТ	8,00	2,29	-	18	-	-	-	-
129	Ц29-16-4	-ПОД ЕСКА ДЛЯ ШТАНГИ СЦЕ ИЧЕСКИХ ПОДЪЕМОВ ШТ	8,00	0,71 0,70	-	6	6	- -	1,25 -	10 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
130	29-07-21-0 1 П41	-ГРУ: НАТЯЖНОЙ 134 ШТ	2,00	28,66 -	- -	57	-	- -	- -	- -
131	Ц29-16-7	-УСТРОЙСТВО НАТЯЖНОЕ ПОПЛАННОГО ЗАНАВЕСА ШТ	2,00	15,59 - 15,34	- -	31	31	- -	16,25 -	32 -
132	Ц29-16-2	-ДОРОГА ПОПЛАННОГО ЗАНАВЕСА С БЛОКАМИ КОМПЛ.	2,00	14,24 - 13,16	0,87 0,45	28	26	2 1	16,25 - 0,58	32 1
133	Ц29-37-2	-КАНАТ ПЕНЬКОВЫЙ ТЯГОВЫЙ ДЛЯ СЦЕНИЧЕСКИХ ПОДЪЕМОВ ПРОСТОЙ ИЛИ ПОЛИСПАСТНОЙ СИСТЕМЫ, ВЫСОТА НАВЕСКИ ДО 25 М КОМПЛ.	2,00	13,72 - 13,50	- -	27	27	- -	16,25 -	32 -
134	Ц29-38-1	-ОСНАЩЕНИЕ КАНАТОМ ПЕНЬКОВЫМ ДОРОГ ПОПЛАННОГО ЗАНАВЕСА, ГОРИЗОНТА ИЛИ ПАНОРАМ КОМПЛ.	2,00	16,34 - 16,08	- -	33	32	- -	18,75 -	37 -
135	Ц29-35-9	-КАНАТ СТАЛЬНОЙ ДЛЯ СЦЕНИЧЕСКИХ ПОДЪЕМОВ, ДИАМЕТР ДО 12ММ, ВЫСОТА НАВЕСКИ ПРЯМОЙ СИСТЕМЫ ДО 25 М; КОЛИЧЕСТВО ПОДВЕСОК 4 КОМПЛ.	2,00	49,41 - 48,63	- -	99	97	- -	53,75 -	107 -
136	21-02 П01-0302	-ПОДШИПНИК 201 ШТ	10,00	0,36 -	- -	4	-	- -	- -	- -
137	Ц30-305-1	-МОНТАЖ ШТ	10,00	2,89 - 2,34	- -	26	23	- -	2,50 -	25 -
138	27-02-39 П01-0919	-БЛОК ТИП 1,2 ШТ	8,00	32,67 -	- -	261	-	- -	- -	- -
139	Ц29-14-1	-МОНТАЖ ШТ	8,00	4,43 -	0,03 -	35	35	- -	5,00 -	40 -
140	27-02-39 П01-0494	-ВТУЛКА В СБОРЕ ШТ	56,00	4,34 6,19 -	0,03 -	347	-	- -	0,04 -	- -
141	Ц29-14-1	-МОНТАЖ ШТ	56,00	4,43 -	0,03 -	248	243	2 -	5,00 -	200 -
142	19-14 П09-581	-ПОДВЕСКА 50-107 ШТ	56,00	4,34 1,72 -	0,03 -	96	-	2 -	0,04 -	2 -
143	Ц29-16-4	-ПОДВЕСКА ДЛЯ ШТАНГИ СЦЕНИЧЕСКИХ ПОДЪЕМОВ ШТ	56,00	0,71 - 0,70	- -	40	39	- -	1,25 -	70 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15		РУБ.		2044	649	5		766
				РУБ.				4		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		1378	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		1378	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			666	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			10	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	653	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			695	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		64
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	127	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			110	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1471	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		834
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	780	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	РУБ.			2849	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		834
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	780	-		-
		РАЗДЕЛ 16. МАТЕРИАЛЫ								
144	01-18 $T_{Б1.11}$	-КАНАТ СТАЛЬНОЙ 6,4-рл-В-СС-Н-180	32,00	2,21	-	71	-	-	-	-
		10М		-	-			-	-	-
145	ТОЖЕ $T_{Б1.9}$	-ТОЖЕ 3,3-Г-В-Н-180	7,20	1,81	-	13	-	-	-	-
		10М		-	-			-	-	-
146	058	-КАНАТ ПЕНЬКОВЫЙ БЕЛЬНЫЙ А23,9	35,00	4,44	-	155	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
147	058	-ТОЖЕ А12,7	12,00	4,72	-	57	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
148	19-15 7-136	-КОУШИ 22	8,00	0,39	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
149	КАЛЬКУЛЯЦИЯ 3М	-ДОРОГА ПОПЛАННОГО ЗАНАВЕСА	24,00	10,31	-	247	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	РУБ.			546	-	-		-
			----					----		----
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			546	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			546	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			44	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			590	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	РУБ.			590	-	-		-
		РАЗДЕЛ 17. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
		РАЗДЕЛ 8. ЗАНАВЕС АНТРАКТНО-РАЗДВИЖНОЙ								
150	29-07-21-0 1 П29	-БЛОК ОДНОРУЧЬЕВОЙ 181	4,00	14,33	-	57	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
151	ТОЖЕ П6	-БЛОК ОБОРОТНЫЙ 0391	1,00	14,90	-	15	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
152	ТОЖЕ П5	-БЛОК НАПРАВЛЯЮЩИЙ Н391	1,00	21,78	-	22	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
153	ТОЖЕ П7	-БЛОК ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ П391	2,00	14,90	-	30	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
154	ТОЖЕ П3	-БЛОК 271БС	6,00	12,61	-	76	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
155	Ц29-14-1	-БЛОК ОДИНАРНЫЙ, МАССА ДО 50 КГ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА БАЛКЕ СВЕРХУ	14,00	4,43	0,03	62	61	-	5,00	70
		ШТ		4,34	0,03			-	0,04	1
156	29-07-21-01 П54	-ЛЕБЕДКА АРЗМ-10У	1,00	516,64	-	517	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
157	Ц29-1-2	-ЛЕБЕДКА РАЗДВИЖНОГО АНТРАКТНОГО ЗАНАВЕСА С ПЛАВНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ СКОРОСТИ	1,00	111,81	0,98	112	109	1	112,50	112
		ШТ		109,08	0,53			1	0,68	1
158	29-07-21-01 П42	-КАРЕТКА ВЕДУЩАЯ 437-1	2,00	10,32	-	21	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
159	Ц29-20-2	-КАРЕТКА ДВУХ ИЛИ ЧЕТЫРЕХРОЛИКОВАЯ ДОРОГИ АНТРАКТНОГО РАЗДВИЖНОГО ЗАНАВЕСА	2,00	0,62	-	1	1	-	1,25	2
		ШТ		0,60	-			-	-	-
160	29-07-21-01 П43	-КАРЕТКА ВЕДОМАЯ 437-2	24,00	9,17	-	220	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
161	Ц29-20-2	-КАРЕТКА ДВУХ ИЛИ ЧЕТЫРЕХРОЛИКОВАЯ ДОРОГИ АНТРАКТНОГО РАЗДВИЖНОГО ЗАНАВЕСА	24,00	0,62	-	15	14	-	1,25	30
		ШТ		0,60	-			-	-	-
162	Ц29-16-3	-ДОРОГА АНТРАКТНОГО РАЗДВИЖНОГО ЗАНАВЕСА	1,00	13,99	1,43	14	12	2	15,00	15
		ШТ		12,36	0,74			1	0,95	1
163	Ц29-36-2	-КАНАТ СТАЛЬНОЙ ТЯГОВЫЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЛЕБЕДОК	1,00	48,64	0,03	49	48	-	50,00	50
		КОМПЛ.		47,86	-			-	-	-
164	Ц29-35-13	-НАВЕСКА СТАЛЬНОГО КАНАТА НА 6 ПОДВЕСКАХ	1,00	99,40	0,03	99	98	-	107,50	107
		КОМПЛ.		97,84	-			-	-	-
165	29-07-21-01 П89	-УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ КАНАТОВ	1,00	16,05	-	16	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
166	Ц29-19-2	-УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ ГРУЗОВЫХ И ТЯГОВЫХ КАНАТОВ ПОЛИСПАСТНЫХ ПОДЪЕМОВ	1,00	1,50	-	2	1	-	1,25	1
		КОМПЛ.		1,47	-			-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
167	27-02-49	-УПОР		4,00	0,28	-	1	-	-	-	-
	06-118		ШТ		-	-				-	-
168	Ц30-305-1	-МОНТАЖ		4,00	2,59	-	10	9	-	2,50	10
			ШТ		2,34	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	РУБ.				1339	353	3		397
			РУБ.						2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				975	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				975	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				364	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				7	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	353	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				379	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		35
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	68	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				58	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				801	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		435
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	423	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	РУБ.				1776	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		435
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	423	-		-
		РАЗДЕЛ 18. МАТЕРИАЛЫ									
169	01-18 ТВ1.9	-КАНАТ СТАЛЬНОЙ 3,3-Г-В-ЛС-Н-180		7,00	1,81	-	13	-	-	-	-
			10М		-	-			-	-	-
170	АЛЬБОМ ГИПРОТЕАТР А 1Т	-РЕПС НА БАЙКОВОЙ ПОДКЛАДКЕ	М2	150,00	12,09	-	1814	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
171	КАЛЬКУЛЯЦИЯ 2М	-ДОРОГА АРЗ	М	17,00	15,19	-	258	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	РУБ.				2085	-	-		-
			РУБ.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				2085	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.				2085	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				167	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				2252	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	РУБ.				2252	-	-		-
		РАЗДЕЛ 19. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
172	С121-2095	-КОНСТРУКЦИИ РАМЫ И КРЕПЛЕНИЯ	0,20	393,00	-	79	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
173	Е9-125	-МОНТАЖ	0,20	107,50	42,50	22	10	9	82,50	16
		Т		51,50	12,53			3	16,16	3
174	СССРЦ2ТБ12 П9	-ОКРАСКА М/К ЭМАЛЕВЫМ СОСТАВОМ ЗА 2 РАЗА	0,20	31,20	-	6	-	-	-	-
		ТН		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19	РУБ.			107	10	9		16
			РУБ.					3		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			101	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	13	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			79	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			14	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			124	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	16	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	РУБ.			130	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	16	-		-
		РАЗДЕЛ 20: СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
175	Е10-28	-КРЕПЛЕНИЯ БРУСА К МЕТАЛ.ПЛОЩАДКАМ	0,10	114,13	2,21	11	2	-	30,00	3
		М3		16,12	0,66			-	0,85	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20	РУБ.			11	2	-		3
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			11	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			10	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	2	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			15	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	РУБ.			15	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	2	-		-
	РАЗДЕЛ 21. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
	РАЗДЕЛ 9. ДВЕРЬ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ									
176	19-14 01-196 -РОЛИК Д60ММ	ШТ	3,00	5,96	-	18	-	-	-	-
177	Ц29-20-10 -МОНТАЖ	ШТ	3,00	1,27	-	4	4	-	1,25	4
178	19-14 03-045 -БЛОК НАПРАВЛЯЮЩИЙ	ШТ	4,00	1,26 10,32	- -	41	-	-	-	-
179	Ц29-20-10 -МОНТАЖ	ШТ	4,00	1,27	-	5	5	-	1,25	5
180	29-07-21-0 1 П48 -КОЛЕСО ХОДОВОЕ	ШТ	4,00	1,26 68,78	- -	275	-	-	-	-
181	Ц29-20-5 -МОНТАЖ	ШТ	4,00	7,53	-	30	30	-	8,75	35
182	29-07-21-0 1 П89 -УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ КАНАТОВ	ШТ	2,00	7,40 16,05	- -	32	-	-	-	-
183	Ц29-19-2 -УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ ГРУЗОВЫХ И ТЯГОВЫХ КАНАТОВ ПОЛИСПАСТНЫХ ПОДЪЕМОВ	КОМПЛ.	2,00	1,50 1,47	- -	3	3	-	1,25	2
184	19-13 П1-002 -ЛЕБЕДКА ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ДВЕРИ	ШТ	1,00	103,17	-	103	-	-	-	-
185	Ц29-2-4 -МОНТАЖ	ШТ	1,00	26,83	1,49	27	25	2	26,25	26
186	Ц29-36-1 -КАНАТ СТАЛЬНОЙ ТЯГОВЫЙ ДЛЯ ЛЕБЕДОК РУЧНЫХ	КОМПЛ.	1,00	24,99 24,93 24,41	0,76 0,13 -	25	24	1 -	0,98 26,25 -	1 26 -
187	Ц29-50-1 -ОГРАЖДЕНИЕ СЕТКОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ШАХТ НАПРАВЛЯЮЩИХ ПРОТИВОВЕСОВ, СОФИТНЫХ ФЕРМ	М2	74,00	2,89 2,85	- -	214	211	-	3,75 -	277 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21	РУБ.				777	302	2		375
		РУБ.						1		1
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				469	-	-		-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				469	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				308	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	303	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			323	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	60	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			50	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			681	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		404
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	363	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	РУБ.			1150	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		404
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	363	-		-
		РАЗДЕЛ 22. МАТЕРИАЛЫ								
188	01-18 Тб1.9	-КАНАТ СТАЛЬНОЙ 3,3-Г-В-СС-Н-180	2,00	1,81	-	4	-	-	-	-
		10М		-	-			-	-	-
189	С111-384	-СЕТКА ТКАНАЯ ИЗ ПРОВОЛОКИ ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ	74,00	2,13	-	158	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
190	С111-351	-ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ; ДИАМЕТРОМ: 4-10 ММ	0,02	190,00	-	4	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 22	РУБ.			166	-	-		-
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			166	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			166	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			13	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			179	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	РУБ.			179	-	-		-
		РАЗДЕЛ 23. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
191	С121-2095	-КАРКАС ДВЕРИ С ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ И ОГРАЖДЕНИЕМ	3,37	393,00	-	1324	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
192	Е9-125	-МОНТАЖ	3,37	107,50	42,50	362	174	143	82,50	278
		Т		51,50	12,63			42	16,16	54
193	СССРСЦН27Тб1 2П9	-ОГРАЖДЕНИЯ М/К ЭМАЛЕВЫМ СОСТАВОМ ЗА 2 РАЗА	3,37	31,20	-	105	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 23	РУБ.			1791	174	143		278
			----					---		---
			РУБ.					42		54
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1791	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			45	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	216	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1324	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			253	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	46	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			164	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2208	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		355
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	262	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	РУБ.			2208	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		355
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	262	-		-
		РАЗДЕЛ 24. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
194	Е10-28	-ОБШИВКА КАРКАСА ДЕР.БРУСОМ	0,10	114,13	2,21	11	2	-	30,00	3
		М3		16,12	0,66			-	0,85	-
195	Е26-58	-ШТУКАТУРКА АСБОЗУРИТОМ	0,34	86,56	2,56	29	19	1	90,75	31
		100М2		55,00	0,76			-	0,98	-
196	Е26-27	-НАБИВКА АСБЕСТОВОГО ВОЛОКНА	0,17	7,69	0,24	1	1	-	11,99	2
		М3		6,92	0,07			-	0,09	-
197	С1511-7	-АСБЕТОВОЕ ВОЛОКНО	0,06	903,00	-	54	-	-	-	-
		ТН		-	-			-	-	-
198	Е26-70	-ОБЕРТЫВАНИЕ АСБЕСТОВОЙ ТКАНЬЮ	0,48	28,64	0,83	14	9	-	29,87	14
		100М2		18,00	0,25			-	0,32	-
199	С1511-125	-АСБЕСТОВАЯ ТКАНЬ АТ-1	47,50	3,24	-	154	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
200	Е26-65	-ОКЛЕИВАНИЕ МИТКАМЛЕМ	45,00	1,21	-	54	9	-	0,32	15
		М2		0,19	-			-	-	-
201	Е10-201	-ОГНЕЗАЩИТА БРУСА	0,10	4,03	0,22	1	-	-	1,09	-
		М3		0,57	0,07			-	0,09	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 24	РУБ.			318	40	1		65
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			318	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			71	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	40	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			208	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			71	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	12	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			30	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			419	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		71
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	52	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	РУБ.			419	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		71
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	52	-		-

РАЗДЕЛ 25. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ 10. ПОДЪЕМ СОФИТНЫЙ

202	29-07-21-0 1 П29	-БЛОК ОДНОРУЧЬЕВОЙ 181 ШТ	8,00	14,33	-	115	-	-	-	-
203	ТОЖЕ П30	-БЛОК ДВУХРУЧЬЕВОЙ 182 ШТ	12,00	16,05	-	193	-	-	-	-
204	ТОЖЕ П35	-БЛОК ДВУХРУЧЬЕВОЙ ТЯГОВЫЙ 188 ШТ	8,00	17,19	-	138	-	-	-	-
205	ТОЖЕ П31	-БЛОК ТРЕХРУЧЬЕВОЙ 183 ШТ	6,00	17,77	-	107	-	-	-	-
206	ТОЖЕ П32	-ТОЖЕ ЧЕТЫРЕХРУЧЬЕВОЙ 184 ШТ	12,00	18,91	-	227	-	-	-	-
207	Ц29-14-1	-БЛОК ОДИНАРНЫЙ, МАССА ДО 50 КГ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА БАЛКЕ СВЕРХУ ШТ	46,00	4,43 47,34	0,03 0,03	204	200	1 1	5,00 0,04	230 2
208	29-07-21-0 1 П87	-СТЯЖКА 174 ШТ	28,00	5,16	-	144	-	-	-	-
209	Ц29-18-1	-СТЯЖКА ВИНТОВАЯ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, Т, ДО 0,5 ШТ	28,00	1,20 1,18	-	34	33	-	1,25	35
210	29-07-21-0 1 П76	-ПРОТИВОВЕС СОФИТНЫЙ ПА-452-7 ШТ	3,00	319,82	-	959	-	-	-	-
211	Ц29-15-2	-РАМА ДЛЯ ПРОТИВОВЕСА, МАССА, Т, ДО 3 ШТ	3,00	9,82 9,38	0,29 0,18	29	28	1 1	10,00 0,23	30 1
212	Ц29-15-1	-ПЛИТА ПРОТИВОВЕСА ЧУГУННАЯ Т	1,80	9,30 7,67	1,50 0,92	17	14	3 2	10,00 1,19	18 2
213	Ц29-35-13	-КАНАТ СТАЛЬНОЙ ДЛЯ СОФИТНЫХ ПОДЪЕМОВ ПРЯМОЙ СИСТЕМЫ, ДИАМЕТР ДО 12 ММ, ВЫСОТА НАВЕСКИ ДО 25 ММ, КОЛИЧЕСТВО ПОДВЕСОК ДО 8 КОМПЛ.	4,00	99,40 97,84	0,03 -	398	391	-	107,50	430
214	Ц29-36-1	-КАНАТ СТАЛЬНОЙ ТЯГОВЫЙ ДЛЯ ЛЕБЕДОК РУЧНЫХ КОМПЛ.	4,00	24,93 24,41	0,13 -	100	98	1 -	26,25 -	105 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
225	01-18 ТБ1,11	-КАНАТ СТАЛЬНОЙ 8,8-ГЛ-В-СС-Н-180	70,00	3,03	-	212	-	-	-	-
		10М		-	-			-	-	-
226	19-15 П7-136	-КОУШИ 34	28,00	0,39	-	11	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 26		РУБ.		223	-	-		-
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		223	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		223	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		18	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		241	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26		РУБ.		241	-	-		-
		РАЗДЕЛ 27. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
227	С121-2110	-КАРКАСЫ СОФИТНЫХ ФЕРМ С РАМОЙ И С КОРЗИНАМИ ГИБКОГО КАБЕЛЯ	1,43	377,00	-	539	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
228	Е9-126	-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	1,43	111,81	47,94	160	73	68	77,50	111
		Т		50,87	14,16			20	18,27	26
229	СССРСЦН2ТБ1-2П9	-ОКРАСКА М/К ЭМАЛЕВЫМ СОСТАВОМ ЗА 2 РАЗА	1,43	31,20	-	45	-	-	-	-
		ТН		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 27		РУБ.		744	73	68		111
				РУБ.				20		26
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		Руб.		744	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		19	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	93	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		539	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		105	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	19	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		68	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		917	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		147
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	112	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27		РУБ.		917	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		147
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	112	-		-
		РАЗДЕЛ 28. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
230	29-07-21-0 1 П29	=БЛОК ОДНОРУЧЬЕВОЙ 181 ШТ	3,00	14,33	-	43	-	-	-	-
231	ТОЖЕ П30	=ТОЖЕ ДВУХРУЧЬЕВОЙ 182 ШТ	4,00	16,05	-	64	-	-	-	-
232	Ц29-14-1	=БЛОК ОДИНАРНЫЙ, МАССА ДО 50 КГ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА БАЛКЕ СВЕРХУ ШТ	7,00	4,43 4,34	0,03 0,03	31	30	- -	5,00 0,04	35 -
233	29-07-21-0 1 П87	=СТЯЖКА 174 ШТ	4,00	5,16	-	21	-	-	-	-
234	Ц29-18-1	=СТЯЖКА ВИНТОВАЯ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, Т, ДО 0,5 ШТ	4,00	1,20 1,18	-	5	5	- -	1,25 -	5 -
235	27-02-49 06-108	=СЕРЬГА ШТ	8,00	0,13	-	1	-	-	-	-
236	Ц30-305-1	=МОНТАЖ ШТ	8,00	2,59	-	21	19	-	2,50	20
237	19-13 1-002	=ЛЕБЕДКА НАСТЕННАЯ Г/П 0,5Т ШТ	1,00	2,34 103,17	-	103	-	- -	- -	- -
238	Ц29-2-4	=МОНТАЖ ШТ	1,00	26,83 24,99	1,45 0,76	27	25	2 1	26,25 0,98	26 1
239	29-07-21-0 1 П89	=УЗЕЛ ВЕРХНИЙ КРЕПЛЕНИЯ КАНАТОВ ШТ	1,00	12,61	-	13	-	-	-	-
240	ТОЖЕ П90	=ТОЖЕ НИЖНИЙ ШТ	1,00	3,78	-	4	-	-	-	-
241	Ц29-19-3	=УЗЕЛ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПОДЪЕМНО-ОПУСКНОГО ЗАНАВЕСА КОМПЛ.	1,00	1,20 1,18	-	1	1	- -	1,25 -	1 -
242	19-14 09-423	=ТРАВЕРСА ШТ	1,00	18,57	-	19	-	-	-	-
243	Ц29-16-6	=ТРАВЕРСА ШТ	1,00	3,26 3,16	0,06 0,03	3	3	- -	3,75 0,04	4 -
244	Ц29-35-13	=КАНАТ СТАЛЬНОЙ ДЛЯ СОФИТНЫХ ПОДЪЕМОВ ПРЯМОЙ СИСТЕМЫ, ДИАМЕТР ДО 12 ММ, ВЫСОТА НАВЕСКИ ДО 85 ММ, КОЛИЧЕСТВО ПОДВЕСОК ДО 8 КОМПЛ.	1,00	99,40 97,84	0,03 -	99	98	- -	107,50 -	107 -
245	Ц29-36-1	=КАНАТ СТАЛЬНОЙ ТЯГОВЫЙ ДЛЯ ЛЕБЕДОК РУЧНЫХ КОМПЛ.	1,00	24,93 24,41	0,13 -	25	24	- -	26,25 -	26 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 28		РУБ.			480	205	2		224
			РУБ.					1		1

№ 264-12-318.92 Ал. 16 г 3

25447-21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			268	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			268	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			212	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	206	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			220	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	41	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			34	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			466	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		244
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	247	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	РУБ.			734	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		244
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	247	-		-
		РАЗДЕЛ 29. МАТЕРИАЛЫ								
246	01-18	-КАНАТ СТАЛЬНОЙ	20,00	3,03	-	61	-	-	-	-
	ТБ1.11	8,8-ГЛ-В-СС-Н-180								
		10М		-	-			-	-	-
247	19-15	-КОУШИ 34	9,00	0,41	-	4	-	-	-	-
	7-136	ШТ								
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 29	РУБ.			65	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			61	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			61	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			66	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	РУБ.			70	-	-		-
		РАЗДЕЛ 30. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
248	С121-2110	-КАРКАС СОФИТНОЙ ФЕРМЫ С	0,47	377,00	-	177	-	-	-	-
		КОРЗИНОЙ ГИБКОГО КАБЕЛЯ								
		Т		-	-			-	-	-
249	Е9-126	-МОНТАЖ	0,47	111,81	47,94	53	24	23	77,50	36
		Т								
				50,87	14,16			7	18,27	9
250	СССРСЦЧ2ТБ1-	ОКРАСКА М/К ЭМАЛЕВЫМ СОСТАВОМ	0,47	31,20	-	15	-	-	-	-
	2П9	ЗА 2 РАЗА								
		Т		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 30	РУБ.			245	24	23		36
			РУБ.					7		9
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			245	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	31	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			177	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			34	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			22	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			301	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		48
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	37	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	РУБ.			301	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		48
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	37	-		-
		РАЗДЕЛ 31. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
		РАЗДЕЛ 12. ЛЮКИ ДЫМОВЫЕ								
251	29-07-21-0 1 П12	-БЛОК 235 ШТ	4.00	14.90 -	-	60	-	-	-	-
252	Ц29-14-1	-БЛОК ОДИНАРНЫЙ, МАССА ДО 50 КГ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА БАЛКЕ СВЕРХУ ШТ	4.00	4.43 0.03	18	17	-	5.00	20	
				4.34 0.03			-	0.04	-	
253	29-07-21-0 1 П9	-БЛОК ВЕРХНИЙ ПАРНЫЙ 234 ШТ	4.00	24.07 -	96	-	-	-	-	
254	Ц29-14-4	-БЛОК ПАРНЫЙ, МАССА БОЛЕЕ 50 КГ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ СНИЗУ ИЛИ СВЕРХУ БАЛКИ ШТ	4.00	15.43 0.61	62	58	2	17.50	70	
				14.59 0.29			1	0.37	1	
255	29-07-21-0 1 П10	-БЛОК АВОЗНОЯ 235А ШТ	8.00	20.63 -	165	-	-	-	-	
256	Ц29-14-3	-БЛОК ОДИНАРНЫЙ, МАССА ДО 50 КГ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ СНИЗУ БАЛКИ ШТ	8.00	7.11 0.10	57	55	-	7.50	60	
				6.90 0.05			-	0.06	-	
257	29-07-21-0 1 П51	-ЛЕБЕДКА 4Х БАРАБАННАЯ Н303-4 ШТ	1.00	1203.61 -	1204	-	-	-	-	
258	Ц29-2-2	-ЛЕБЕДКА ДЫМОВЫХ ЛЮКОВ 4ЕТЫРЕХБАРАБАННАЯ ШТ	1.00	49.39 2.13	49	47	2	50.00	50	
				46.50 2.13			2	2.75	3	
259	29-07-21-0 1 П91	-ШАРНИР ПОВОРОТНОГО КЛАПАНА Н248 ШТ	4.00	13.76 -	55	-	-	-	-	
260	Ц29-17-3	-ШАРНИР КЛАПАНА ДЫМОВЫХ ЛЮКОВ	4.00	4.21 -	17	17	-	3.75	15	

№264-12-318.92 Ал.16 г 3

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
215	29-07-21-0 1 П75	-ПРОТИВОВЕС ПА-452-6	1,00	286,57	-	287	-	-	-	-
			ШТ	-	-						
216	Ц29-15-2	-РАМА ДЛЯ ПРОТИВОВЕСА, МАССА, Т, ДО 3	1,00	9,82	0,29	10	9	-	10,00	10
			ШТ	9,38	0,18			-	0,23	-
217	Ц29-15-1	-ПЛИТА ПРОТИВОВЕСА ЧУГУННАЯ	0,40	9,30	1,50	4	3	-	10,00	4
			Т	7,67	0,92			-	1,19	-
218	19-13 Т1-002	-ЛЕБЕДКА НАСТЕННАЯ Г/П 500КГ	4,00	103,17	-	413	-	-	-	-
			ШТ	-	-			-	-	-
219	Ц29-2-4	-МОНТАЖ ЛЕБЕДКИ	4,00	26,83	1,48	107	100	6	26,29	105
			ШТ	24,99	0,76			3	0,98	4
220	29-07-21-0 1 П89	-УЗЕЛ ВЕРХНИЙ КРЕПЛЕНИЯ КАНАТОВ	4,00	12,61	-	50	-	-	-	-
			ШТ	-	-			-	-	-
221	ТОЖЕ П90	-ТОЖЕ НИЖНИЙ	4,00	3,78	-	15	-	-	-	-
			ШТ	-	-			-	-	-
222	Ц29-19-3	-УЗЕЛ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПОДЪЕМНО-ОПУСКНОГО ЗАНАВЕСА	8,00	1,20	-	10	9	-	1,25	10
			КОМПЛ.	1,18	-			-	-	-
223	27-02-49 06-108	-СЕРЬГА	56,00	0,13	-	7	-	-	-	-
			ШТ	-	-			-	-	-
224	Ц30-305-1	-МОНТАЖ	56,00	2,59	-	145	131	-	2,50	140
			ШТ	2,34	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 25		РУБ.		3713	1016	12		1117

				РУБ.				7		9
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		2655	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		2655	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1058	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		27	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	1023	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		1090	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		101
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	197	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		173	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		2321	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1227
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	1220	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25		РУБ.		4976	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1227
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	1220	-		-

РАЗДЕЛ 26. МАТЕРИАЛЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		4,15	-			-	-	-
261	25-01 1-0013	=ГРУЗ БОЛЬШОЙ	0,50	232,70	-	116	-	-	-	-
		ТН		-	-			-	-	-
262	Ц29-15-1	=УСТАНОВКА ГРУЗА	0,50	9,30	1,50	5	4	-	10,00	5
		Т		7,67	0,92			-	1,19	1
263	Ц8-91-4	=КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,05	602,35	12,39	30	3	-	76,25	4
		Т		64,52	3,72			-	4,80	-
264	Ц29-50-1	=ОГРАЖДЕНИЕ СЕТКОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ШАХТ НАПРАВЛЯЮЩИХ ПРОТИВОВЕСОВ, СОФИТНЫХ ФЕРМ	8,00	2,89	-	23	23	-	3,75	30
				2,85	-			-	-	-
		М2								
265	Ц29-50-2	=ОГРАЖДЕНИЕ ТРУБЧАТОЕ КАНАТА СТАЛЬНОГО ДЫМОВЫХ ЛЮКОВ	20,00	0,62	-	12	12	-	1,25	25
		М		0,60	-			-	-	-
266	Ц29-35-2	=КАНАТ СТАЛЬНОЙ ДЛЯ ДЫМОВЫХ ЛЮКОВ, КОМПЛЕКТ ОДНОГО КЛАПАНА	4,00	9,67	-	39	38	-	11,25	45
				9,51	-			-	-	-
		КОМПЛ.								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 31		РУБ.		2008	274	4		324
				РУБ.				3		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =		РУБ.		1696	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =		РУБ.		1696	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ.		312	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ =		РУБ.		30	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.		-	277	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.		294	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =		РУБ.		-	52	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ.		49	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ.		655	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		356
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.		-	329	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31		РУБ.		2351	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		356
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.		-	329	-		-
		РАЗДЕЛ 32: МАТЕРИАЛЫ								
267	01-18 ТБ1.11	=КАНАТ СТАЛЬНОЙ 6,4-ГЛ-В-ЛС-Н-180	10,00	2,21	-	22	-	-	-	-
		10М		-	-			-	-	-
268	С111-384	=СЕТКА ТКАНАЯ ИЗ ПРОВОЛОКИ ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ	8,00	2,13	-	17	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
269	С111-348	=ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ	0,01	350,00	-	4	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ; ДИАМЕТРОМ: 0,55 ММ		-	-			-	-	-
		Т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 32	РУБ.%			43	-	-		-
			РУБ.%					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.%			22	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.%			22	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.%			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.%			24	-	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.%			21	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.%			21	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.%			5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.%			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.%			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.%			28	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.%			-	1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	РУБ.%			52	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.%			-	1	-		-
		РАЗДЕЛ 33: МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
270	С121-2096	-КАРКАС ДЫМОВЫХ ЛЮКОВ КЛАПАНА И ОКАНТОВКИ	4,80	347,00	-	1666	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
271	Е9-126	-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	4,80	111,81	47,94	537	244	230	77,50	372
		Т		50,87	14,16			68	18,27	88
272	СССРСЦН2ТБ1-2П9	-ОКРАСКА М/К ЭМАЛЕВЫМ СОСТАВОМ ЗА 2 РАЗА	4,80	31,20	-	150	-	-	-	-
		ТН		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 33	РУБ.%			2393	244	230		372
			РУБ.%					68		88
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.%			2353	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.%			62	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.%			-	312	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.%			1666	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.%			332	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		31
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.%			-	60	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.%			215	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.%			2900	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		491
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.%			-	372	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	РУБ.%			2900	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		491
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	372	-		-
		РАЗДЕЛ 34. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
273	Е10-28	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ	0,80	114,13	2,21	91	13	2	30,00	24
		М3		16,12	0,66			1	0,85	1
274	Е10-131	ОБИВКА КЛАПАНОВ СТАЛЬЮ ЛИСТОВОЙ ПО КАРТОНУ	43,00	3,87	0,02	166	27	1	1,20	52
		М2		0,62	-			-	-	-
275	Е10-33	ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ ТВЕРДЫМИ ТОЛЩИНОЙ 4ММ	17,00	1,37	0,04	23	3	-	0,24	4
		М2		0,19	0,02			-	0,03	1
276	Е10-33	ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ ТВЕРДЫМИ ТОЛЩИНОЙ 4ММ	17,00	1,14	0,04	19	2	-	0,24	4
		М2		0,12	0,02			-	0,03	1
277	С111-322	ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫЕ СУХОГО СПОСОБА ПРОИЗВОДСТВА, ТВЕРДЫЕ, МАРКИ Т-400 ТОЛЩИНОЙ 6 ММ	0,02	1500,00	-	26	-	-	-	-
		1000М2		-	-			-	-	-
278	С111-323	ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫЕ СУХОГО СПОСОБА ПРОИЗВОДСТВА, ТВЕРДЫЕ, МАРКИ Т-400 ТОЛЩИНОЙ 10 ММ	0,02	2300,00	-	39	-	-	-	-
		1000М2		-	-			-	-	-
279	Е26-70	ОБЕРТЫВАНИЕ КАРТОНОМ АСБЕСТОВЫМ	0,17	28,64	0,83	5	3	-	29,87	5
		100М2		18,00	0,28			-	0,32	-
280	С1511-127	АСБЕСТОВЫЙ КАРТОН	17,00	4,51	-	77	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
281	Е10-203	ОГНЕЗАЩИТА ДОСОК	0,17	12,88	0,68	2	-	-	3,79	1
		100М2		2,00	0,20			-	0,26	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 34	РУБ.			448	48	3		90

			РУБ.					1		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			448	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			257	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	49	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			142	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			99	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	19	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			42	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			589	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		102
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	68	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34		РУБ.			589	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		НЕЛ.-Ч			-	-	-		102
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	68	-		-

РАЗДЕЛ 35. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ 13. КРУГ ВРАЩАЮЩИЙСЯ

282	29-07-21-0 1 П46	-КАТОК КРУГА ШТ	8.00	118.07	-	945	-	-	-	-
283	Ц29-20-6	-КАТОК ДЛЯ НАКЛАДНОГО ВРАЩАЮЩЕГОСЯ КРУГА ИЛИ ФУРОК НЕОБРЕЗИНЕННЫЙ ШТ	8.00	12.66 12.32	0.13 0.08	101	99	1 1	13.75 0.10	110 1
284	29-07-21-0 1 П79	-ПЯТА ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЦП-66 ШТ	1.00	661.41	-	661	-	-	-	-
285	Ц29-17-2	-ПЯТА ЦЕНТРАЛЬНАЯ ВРАЩАЮЩЕГОСЯ КРУГА ЧЕТЫРЕХШАРНИРНАЯ ШТ	1.00	41.49 39.33	1.48 0.74	41	39	2 1	41.25 0.95	41 1
286	29-07-21-0 1 П63	-ПРИВОД КРУГА ПК-14 ШТ	1.00	1103.89	-	1104	-	-	-	-
287	Ц29-1-7	-ПРИВОД ВРАЩАЮЩЕГОСЯ КРУГА ШТ	1.00	142.30 132.14	8.11 4.32	142	132	8 4	141.25 5.57	141 6
288	29-07-21-0 1 П15	-БЛОУ БГТ ШТ	2.00	43.56	-	87	-	-	-	-
289	ТОЖЕ П13	-БЛОК ББТ ШТ	2.00	44.71	-	89	-	-	-	-
290	ТОЖЕ П14	-БЛОК ББГ ШТ	2.00	41.27	-	83	-	-	-	-
291	ТОЖЕ П17	-БЛОК БНТ ШТ	1.00	42.41	-	42	-	-	-	-
292	ТОЖЕ П8	-БЛОК 48-4Г ШТ	4.00	41.27	-	165	-	-	-	-
293	Ц29-14-1	-БЛОК ОДИНАРНЫЙ, МАССА ДО 50 КГ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА БАЛКЕ СВЕРХУ ШТ	6.00	4.43 4.34	0.03 0.03	27	26	- -	5.00 0.04	30 -
294	Ц29-14-2	-БЛОК ОДИНАРНЫЙ, МАССА БОЛЕЕ 50 КГ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА БАЛКЕ СВЕРХУ ШТ	4.00	6.61 6.12	0.39 0.18	26	24	2 1	7.50 0.23	30 1
295	Ц29-14-3	-БЛОК ОДИНАРНЫЙ, МАССА ДО 50 КГ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ СНИЗУ БАЛКИ ШТ	1.00	7.11 6.90	0.10 0.05	7	7	- -	7.50 0.06	7 -
296	29-07-21-0 1 П65	-ПРОТИВОВЕС 74 ШТ	1.00	625.88	-	626	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
297	Ц29-15-2	-РАМА ДЛЯ ПРОТИВОВЕСА, МАССА, Т, ДО 3	1,00	9,82	0,29	10	9	-	10,00	10
		ШТ		9,38	0,18			-	0,23	-
298	Ц29-15-1	-ПЛИТА ПРОТИВОВЕСА ЧУГУННАЯ	1,40	9,30	1,50	13	11	2	10,00	14
		Т		7,67	0,92			1	1,19	2
299	Ц29-50-1	-ОГРАЖДЕНИЕ СЕТКОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ШАХТ НАПРАВЛЯЮЩИХ ПРОТИВОВЕСОВ, СОФИТНЫХ ФЕРМ	13,00	2,89	-	38	37	-	3,75	49
		М2		2,85	-			-	-	-
300	Ц29-35-3	-КАНАТ СТАЛЬНОЙ ТЯГОВЫЙ ДЛЯ ВРАЩАЮЩЕГОСЯ КРУГА, ДИАМЕТР, ММ, ДО 17	1,00	32,08	0,08	32	32	-	32,50	32
		КОМПЛ		31,58	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 35		РУБ		4239	416	15		464
				РУБ				8		11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ		3802	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ		3802	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ		437	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ		7	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ		-	424	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ		447	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		42
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ		-	80	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ		71	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ		955	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		517
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ		-	504	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35		РУБ		4757	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		517
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ		-	504	-		-
		РАЗДЕЛ 36. МАТЕРИАЛЫ								
301	01-18 ТБ1.11	-КАНАТ 11,5-Р-ВС-Н-180	8,00	4,48	-	36	-	-	-	-
		10М		-	-			-	-	-
302	С111-384	-СЕТКА ТКАНАЯ ИЗ ПРОВОЛОКИ ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ	13,00	2,13	-	28	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 36		РУБ		64	-	-		-
				РУБ				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ		36	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ		36	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			39	-	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			28	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			28	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			37	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36	РУБ.			76	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		РАЗДЕЛ 37. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
303	С121-2106	*КАРКАС КРУГА С КРЕПЛЕНИЯМИ И ОГРАЖДЕНИЕМ	3.40	380.00	-	1292	-	-	-	-
			Т	-	-			-	-	-
304	Е9-126	*МОНТАЖ	3.40	111.81	47.94	380	173	163	77.50	263
			Т	50.87	14.14			48	18.27	62
305	СССРСЦ42ТБ1-2П9	*ОКРАСКА М/К ЭМАЛЕВЫМ СОСТАВОМ ЗА 2 РАЗА	3.40	31.20	-	106	-	-	-	-
			ТН	-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 37	РУБ.			1778	173	163		263
			РУБ.					48		62
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1778	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			44	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	221	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1292	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			251	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	46	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			163	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2192	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		348
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	267	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37	РУБ.			2192	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		348
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	267	-		-
		РАЗДЕЛ 38. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
306	Е10-28	*КАРКАС ИЗ БРУСА ПОД НАСТИЛ	1.60	114.13	2.21	183	26	3	30.00	48
			М3	16.12	0.66			1	0.85	1
307	Е10-193	*УКЛАДКА ДЕРЕВЯННЫХ ЩИТОВ	31.80	0.64	0.15	20	6	5	0.35	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2								
				0,19	0,05			2	0,06	2
308	С122-405	=ЩИТЫ НАСТИЛА	31,80	3,34	-	106	-	-	-	-
		М2								
				-	-			-	-	-
309	Е11-183	=НАСТИЛ КРУГА	0,74	569,06	9,74	418	59	7	97,75	72
		100М2								
				80,25	2,93			2	3,78	3
310	Е10-203	=ОГНЕЗАЩИТА НАСТИЛА И ЩИТОВ	1,05	12,88	0,68	14	2	1	3,79	4
		100М2								
				2,00	0,20			-	0,26	-
311	Е10-201	=ОГНЕЗАЩИТА БРУСА	1,60	4,03	0,22	6	1	-	1,09	2
		М3								
				0,57	0,07			-	0,09	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 38	РУБ.			747	94	16		137
			РУБ.					5		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			747	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ.			531	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ.			-	99	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ.			106	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			164	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	30	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			73	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			984	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		158
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	129	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38	РУБ.			984	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		158
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	129	-		-

РАЗДЕЛ 39. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ 14.ТРАНСПОРТ ДЕКОРАЦИИ

312	19-06/181	=КРАН-БАЛКА РУЧНАЯ Г/П 1Т	1,00	2080,53	-	2081	-	-	-	-
	П02-107	ДЛИНА КРАНА 5,1М ПРОЛЕТ 4,5М								
		ШТ		-	-			-	-	-
313	Ц3-4-1	=МОНТАЖ	1,00	77,64	7,98	78	66	8	71,25	71
		ШТ								
				65,68	3,50			4	4,51	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 39	РУБ.			2159	66	8		71
			РУБ.					4		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ.			2081	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ.			2081	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			78	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			4	-	-	-	-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	70	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			70	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	13	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			12	-	-	-	-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			160	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	82
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	83	-	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 39	РУБ.			2241	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	82
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	83	-	-	-

РАЗДЕЛ 40. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ 15. КИНОЭКРАН

314	29-07-21-0 1 П29	-БЛОК ОДНОРУЧЬЕВОЙ 181 ШТ	2.00	14.33	-	29	-	-	-	-	-
315	29-07-21-0 1 П30	-БЛОК ДВУХРУЧЬЕВОЙ 182 ШТ	2.00	16.05	-	32	-	-	-	-	-
316	ТОЖЕ П31	-БЛОК ТРЕХРУЧЬЕВОЙ 183 ШТ	2.00	17.77	-	36	-	-	-	-	-
317	ТОЖЕ П32	-БЛОК ЧЕТЫРЕХРУЧЬЕВОЙ 184 ШТ	2.00	18.91	-	38	-	-	-	-	-
318	Ц29-14-1	-БЛОК ОДИНАРНЫЙ, МАССА ДО 50 КГ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА БАЛКЕ СВЕРХУ ШТ	8.00	4.43 4.34	0.03 0.03	35	35	- -	5.00 0.04	40 -
319	ТОЖЕ П33	-БЛОК 5ТИ РУЧЬЕВОЙ УГЛОВОЙ 189 ШТ	2.00	22.93	-	46	-	-	-	-	-
320	ТОЖЕ П34	-БЛОК ОДНОРУЧЬЕВОЙ ТЯГОВЫЙ 186 ШТ	2.00	16.05	-	32	-	-	-	-	-
321	Ц29-14-1	-БЛОК ОДИНАРНЫЙ, МАССА ДО 50 КГ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА БАЛКЕ СВЕРХУ ШТ	4.00	4.43 4.34	0.03 0.03	18	17	- -	5.00 0.04	20 -
322	29-07-21-0 1 П87	-СТЯЖКА 174 ШТ	8.00	5.16	-	41	-	-	-	-	-
323	Ц29-18-1	-СТЯЖКА ВИНТОВАЯ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, Т, ДО 0,5 ШТ	8.00	1.20 1.18	-	10	9	-	1.25	10	-
324	29-07-21-0 1 П62	-ПОДВЕСКА 266 ШТ	18.00	2.29	-	41	-	-	-	-	-
325	Ц29-16-4	-ПОДВЕСКА ДЛЯ ШТАНГИ СЦЕНИЧЕСКИХ ПОДЪЕМОВ ШТ	18.00	0.71 0.70	-	13	13	-	1.25	22	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
326	29-07-21-0 1 П67	=ПРОТИВОВЕС ПА-325	2,00	161,23	-	322	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
327	Ц29-15-2	=РАМА ДЛЯ ПРОТИВОВЕСА, МАССА, Т: ДО 3	2,00	9,82	0,29	20	19	-	10,00	20
		ШТ		9,38	0,18			-	0,23	-
328	Ц29-15-1	=ПЛИТА ПРОТИВОВЕСА ЧУГУННАЯ	0,53	9,30	1,50	5	4	-	10,00	5
		Т		7,67	0,92			-	1,19	1
329	Ц29-35-11	=КАНАТ СТАЛЬНОЙ ДЛЯ СЦЕНИЧЕСКИХ ПОДЪЕМОВ	1,00	72,43	0,11	72	71	-	81,25	81
		ПОЛИСПАСТНОЙ СИСТЕМЫ, ДИАМЕТР 12 ММ, ВЫСОТА НАВЕСКИ ДО 25 М, КОЛИЧЕСТВО ПОДВЕСОК 4		71,30	-			-	-	-
		КОМПЛ.								
330	Ц29-36-2	=КАНАТ СТАЛЬНОЙ ТЯГОВЫЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЛЕБЕДОК	1,00	48,64	0,03	49	48	-	50,00	50
		КОМПЛ.		47,86	-			-	-	-
331	29-07-21-0 1 П89	=УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ КАНАТОВ ВЕРХНИЙ	1,00	12,61	-	13	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
332	ТОЖЕ П90	=ТОЖЕ НИЖНИЙ	1,00	3,78	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
333	Ц29-19-2	=УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ ГРУЗОВЫХ И ТЯГОВЫХ КАНАТОВ ПОЛИСПАСТНЫХ ПОДЪЕМОВ	2,00	1,50	-	3	3	-	1,25	2
		КОМПЛ.		1,47	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 40		РУБ.		859	219	-		250
				РУБ.				-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =		РУБ.		634	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =		РУБ.		634	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ.		225	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ =		РУБ.		2	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.		-	219	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.		233	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =		РУБ.		-	43	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ.		37	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ.		495	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		272
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.		-	262	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 40		РУБ.		1129	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		272
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.		-	262	-		-
		РАЗДЕЛ 41. МАТЕРИАЛЫ								
334	01-18 ТБ1.11	=КАНАТ СТАЛЬНОЙ 6,7-ГЛ-В-СС-Н-180	12,00	2,21	-	27	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			10М		-	-			-	-	-
335	058	-КАНАТ ПЕНЬКОВЫЙ БЕЛЬНЫЙ Д23,9ММ		9.00	4.44	-	40	-	-	-	-
			КГ		-	-			-	-	-
336	19-15 7-134	-КОУШИ		8.00	0.34	-	3	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
337	АЛЬБОМ ГИПРОТЕАТР А 1Т	-РЕПС НА БАЙКОВОЙ ПОДКЛАДКЕ		32.00	12.09	-	387	-	-	-	-
			М2		-	-			-	-	-
338	КАЛЬКУЛЯЦИ Я 1М	-ШТАНГА		17.00	2.05	-	35	-	-	-	-
			М		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	41	РУБ.			492	-	-		-
				РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			492	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			492	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			39	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			531	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	41	РУБ.			531	-	-		-
		РАЗДЕЛ 42. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ									
339	С121-2109	-КАРКАС КИНОЭКРАНА С ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЙ		0.20	455.00	-	91	-	-	-	-
			Т		-	-			-	-	-
340	Е9-126	-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ		0.20	111.81	47.94	22	10	10	77.50	15
			Т		50.87	14.16			3	18.27	4
341	СССРСЦМ2ТБ1 2П9	-ОКРАСКА М/К ЭМАЛЕВЫМ СОСТАВОМ ЗА 2 РАЗА		0.20	31.20	-	6	-	-	-	-
			ТН		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	42	РУБ.			119	10	10		15
				РУБ.					3		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			119	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	13	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			91	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			17	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			147	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	16	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	42	РУБ.			147	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	16	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			51587	8156	1027		9807
			РУБ.					328		426
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			23421	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			23421	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			15831	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			143	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	6990	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			8648	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			7437	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		681
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1346	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1862	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			25130	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8663
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8336	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2016	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			939	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	202	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			863	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			444	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		41
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	80	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			194	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2654	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		370
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	282	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			10319	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			262	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1292	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			7494	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1454	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		134
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	264	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			943	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			12716	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2056
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1556	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			63921	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11089
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	10174	-		-

Главный архитектор проекта Г.А.Мурадов
Начальник отдела № I Д.В.Дмитриев
Исходные данные:
составила инж: I кат. Л.Н.Геращенко

Проверил гл.специалист Д.В.Дмитриев
Перфорация:
подготовил инженер I кат. Т.А.Сергеева
проверил нач.группы З.П.Колесникова

№264-12-318.92 Ал. 16 ч3

25447-21

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 11)

```
481   1   Э3026622' Н9В1' ' ' 1' ' ' ' ' *
482   2   Ю' ' ДОМ КУЛЬТУРЫ НА 600 МЕСТ(СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)' ' ТП' ДОМ КУЛЬТУРЫ НА 600 МЕСТ' ' ' ' МЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВ
                 АНИЕ СЦЕНЫ' ###########*
483   3   Н22=14,63' Н0=1,55' Н3=1,7' Н4=1,7' Н5=1,25' Н10=22,11' Н11=14,1' Н16=107,2*
484   4   РОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
485   5   ПО#РАЗДЕЛ 1 ПОДЬЕМЫ ДЕКОРАЦИОННЫЕ И ПАДУГА*
486   6   Т29-07-21-01 П29(=14)' 25' 12,5' БЛОК ОДНОРУЧЬЕВОЙ 181' ШТ*
487   7   ТТОЖЕ П30(=14)' 25' 14' БЛОК ДВУХРУЧЬЕВОЙ 182' ШТ*
488   8   ТТОЖЕ П31(=14)' 25' 15,5' БЛОК ТРЕХРУЧЬЕВОЙ 183' ШТ*
489   9   ТТОЖЕ П32(=14)' 25' 16,5' БЛОК ЧЕТЫРЕХРУЧЬЕВОЙ 184' ШТ*
490  10   ТТОЖЕ П33(=14)' 25' 20' БЛОК ПЯТИРУЧЬЕВОЙ УГЛОВОЙ 189' ШТ*
491  11   ТТОЖЕ П34(=14)' 25' 14' БЛОК ОДНОРУЧЬЕВОЙ ТЯГОВЫЙ 186' ШТ*
492  12   Ц29-14-1' 150*
493  13   Т29-07-21-01 П67(=14)' 25' 140,65' ПРОТИВОВЕС ПА-325' ШТ*
494  14   Ц29-15-2' 25*
495  15   Ц29-15-1' 7*
496  16   Т29-07-21-01 П87(=14)' 100' 4,5' СТЯЖКА 174' ШТ*
497  17   Ц29-18-1' 100*
498  18   Т29-07-21-01 П62(=14)' 100' 2,0' ПОДВЕСКА 266' ШТ*
499  19   Ц29-16-4' 100*
500  20   Ц29-16-8' 25*
501  21   Ц29-35-9' 25*
502  22   Ц29-37-2' 25*
503  23   РМАТЕРИАЛЫ*
504  24   Н9=1,075*
505  25   Т01-18 ТБ1.11(=13)' 4000' 2,06' КАНАТ СТАЛЬНОЙ 6,4-ГЛ-В-СС-Н-180' 10М*
506  26   Т058(=13)' 430' 4,13' КАНАТ ПЕНЬКОВЫЙ БЕЛЬНЫЙ Д23,9ММ' КГ*
507  27   Т19-15 П7-134(=13)' 100' 0,32' КОУШИ 22' ШТ*
508  28   Н9=1,0*
509  29   ТКАЛЬКУЛЯЦИЯ 1М(=13)' 530' 2,05' ШТАНГА' ШТ*
510  30   РОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
511  31   ПО#РАЗДЕЛ 2,ПОДЬЕМЫ ДЕКОРАЦИОННЫЕ АРЬЕРСЦЕНЫ*
512  32   Т29-07-21-01 П29(=14)' 2' 12,5' БЛОК ОДНОРУЧЬЕВОЙ 181' ШТ*
513  33   ТТОЖЕ П30(=14)' 2' 14' ТОЖЕ ДВУХРУЧЬЕВОЙ 182' ШТ*
514  34   ТТОЖЕ П31(=14)' 2' 15,5' ТОЖЕ ТРЕХРУЧЬЕВОЙ 183' ШТ*
515  35   ТТОЖЕ П32(=14)' 2' 16,5' ТОЖЕ ЧЕТЫРЕХРУЧЬЕВОЙ 184' ШТ*
516  36   ТТОЖЕ П33(=14)' 2' 20' ТОЖЕ ПЯТИРУЧЬЕВОЙ УГЛОВОЙ 185' ШТ*
517  37   ТТОЖЕ П34(=14)' 2' 14' ТОЖЕ ОДНОРУЧЬЕВОЙ ТЯГОВЫЙ 186' ШТ*
518  38   Ц29-14-1' 12*
519  39   Т29-07-21-01 П67(=14)' 2' 140,65' ПРОТИВОВЕС ПА-325' ШТ*
520  40   Ц29-15-2' 2*
521  41   Ц29-15-1' 0,53*
522  42   Т29-07-21-01 П87(=14)' 10' 4,5' СТЯЖКА 174' ШТ*
523  43   Ц29-18-1' 10*
524  44   Т29-07-21-01 П62(=14)' 10' 2,0' ПОДВЕСКА 266' ШТ*
525  45   Ц29-16-4' 10*
526  46   Ц29-16-8' 2*
527  47   Ц29-35-9' 2*
528  48   Ц29-37-2' 2*
529  49   Т19-14 09-423(=14)' 2' 16,2' ТРАВЕРСА' ШТ*
530  50   Ц29-16-6' 2*
531  51   РМАТЕРИАЛЫ*
532  52   Н9=1,075*
533  53   Т01-18 ТБ1.11(=13)' 320' 2,06' КАНАТ СТАЛЬНОЙ 6,4-ГЛ-В-СС-Н-180' М*
534  54   Т058(=14)' 85' 4,13' КАНАТ ПЕНЬКОВЫЙ БЕЛЬНЫЙ Д23,9ММ' КГ*
535  55   Т19-15 7-134(=13)' 18' 0,32' КОУШИ 22' ШТ*
```

```
536     56        Н9=1,0*
537     57        ТКАЛЬКУЛЯЦИЯ 1М(=13)' 20' 2,05' ШТАНГА' М*
538     58        РОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
539     59        ПО#РАЗДЕЛ 3,КУЛИСА*
540     60        Т29-07-21-01 П3(=14)' 2' 11' БЛОК ДЛЯ ПОДЪЕМА СВЕТОАППАРАТУРЫ 271БС' ШТ*
541     61        Ц29-14-1' 2*
542     62        Т29-07-21-01 П49(=14)' 4' 64' КОЛЕСО ХОДОВОЕ ХК-271' ШТ*
543     63        Ц29-20-5' 4*
544     64        Т29-07-21-01 П82(=14)' 4' 14' РОЛИК НАПРАВЛЯЮЩИЙ 271РН' ШТ*
545     65        Ц29-20-10' 4*
546     66        Ц29-37-2' 2*
547     67        Ц29-50-1' 20*
548     68        РМАТЕРИАЛЫ*
549     69        Н9=1,075*
550     70        Т05В(=13)' 6' 4,39' КАНАТ ПЕНЬКОВЫЙ БЕЛЬНЫЙ А12,7' КГ*
551     71        Т40-07/8(=13)' 40' 1,29' РЕПЕ ЧЕРНЫЙ' М*
552     72        Н9=1,0*
553     73        С111-384' 20*
554     74        С111-363' 4' ' КОВРИК РЕЗИНОВЫЙ*
555     75        С111-397' 12*
556     76        СТ1511-125(=19)' 24' 3,24' ТКАНЬ АСБЕСТОВАЯ АТ-1' М2*
557     77        РМЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ*
558     78        С121-2095' 1,47' ' КАРКАС КУЛИС С ДОРОГОЙ И С ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ*
559     79        Е9-125' 1,47' ' МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
560     80        СТССРСЦМ2Т,Ч,ТВ12П9(=2)' 1,47' 31,2' ОКРАСКА М/К ЭМАЛЕВЫМ СОСТАВОМ ЗА 2 РАЗА' ТН*
561     81        РСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
562     82        Е10-28' 0,4' ' ОБИВКА КАРКАСЫ ДЕР.БРУСОМ*
563     83        Е10-47' 4,2' ' ОБШИВКА КАРКАСА КУЛИС ФАНЕРОЙ*
564     84        Е26-50' 20*
565     85        Е26-70' 12*
566     86        РОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
567     87        ПО#РАЗДЕЛ 4,НАПРАВЛЯЮЩИЕ И ОГРАЖДЕНИЯ*
568     88        С121-2106' 4,6' ' НАПРАВЛЯЮЩИЕ И ОГРАЖДЕНИЯ*
569     89        Е9-126' 4,6' ' МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
570     90        СТССРСЦМ2ТВ12П9(=2)' 4,6' 31,2' ОКРАСКА М/К ЭМАЛЕВЫМ СОСТАВОМ ЗА 2 РАЗА' ТН*
571     91        РМАТЕРИАЛЫ*
572     92        Н9=1,0*
573     93        С111-384' 105*
574     94        С111-355' 0,02*
575     95        РОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
576     96        ПО#РАЗДЕЛ 5,ПОДЪЕМНИК ИЗ СЕЙФА*
577     97        Т29-07-21-01 П29(=14)' 2' 12,5' БЛОК ОДНОРУЧЬЕВОЙ 181' ШТ*
578     98        ТТО#Е П30(=14)' 1' 14' БЛОК ДВУХРУЧЬЕВОЙ 182' ШТ*
579     99        ТТО#Е П31(=14)' 1' 15,5' БЛОК ТРЕХРУЧЬЕВОЙ 183' ШТ*
580    100        ТТО#Е П32(=14)' 2' 16,5' БЛОК ЧЕТЫРЕХРУЧЬЕВОЙ 184' ШТ*
581    101        Ц29-14-1' 6*
582    102        Т29-07-21-01 П87(=14)' 4' 4,5' СТЯЖКА 174' ШТ*
583    103        Ц29-18-1' 4*
584    104        Т29-07-21-01 П62(=14)' 4' 2' ПОДВЕСКА ШТАНГИ 266' ШТ*
585    105        Ц29-16-4' 4*
586    106        Т19-13 П1-002(=14)' 1' 90' ЛЕБЕДКА РУЧНАЯ НАСТЕННАЯ Г/П 500М' ШТ*
587    107        Ц29-2-4' 1' ' МОНТАЖ ЛЕБЕДКИ*
588    108        Т19-14 П09-423(=14)' 1' 16,2' ТРАВЕСА' ШТ*
589    109        Ц29-16-6' 1*
590    110        Ц29-35-11' 1*
591    111        Ц29-36-1' 1*
592    112        РМАТЕРИАЛЫ*
593    113        Н9=1,075*
594    114        Т19-15 Р-136(=13)' 9' 0,36' КОУШИ' ШТ*
```

```
595  115  Т01-18 ТБ1.11(=13)' 220' 2,06' КАНАТ СТАЛЬНОЙ 6,4-ГЛ-В-ЛС-Н-180' 10М*
596  116  Н9=1,0*
597  117  ТКАЛЬКУЛЯЦИЯ 1М(=13)' 11,2' 2,05' ШТАНГА' М*
598  118  РОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
599  119  ПО#РАЗДЕЛ 6,ГОРИЗОНТ*
600  120  Т29-07-21-01 П29(=14)' 1' 12,5' БЛОК ОДНОРУЧЬЕВОЙ 181' ШТ*
601  121  ТТОЖЕ П30(=14)' 1' 14' БЛОК ДВУХРУЧЬЕВОЙ 182' ШТ*
602  122  ТТОЖЕ П31(=14)' 1' 15,5' БЛОК ТРЕХРУЧЬЕВОЙ 183' ШТ*
603  123  ТТОЖЕ П34(=14)' 1' 14' БЛОК ОДНОРУЧЬЕВОЙ ТЯГОВЫЙ 186' ШТ*
604  124  ТТОЖЕ П32(=14)' 1' 16,5' БЛОК ЧЕТЫРЕХРУЧЬЕВОЙ 183' ШТ*
605  125  ТТОЖЕ П36(=14)' 1' 19' БЛОК ПЯТИРУЧЬЕВОЙ УГЛОВОЙ 189' ШТ*
606  126  Ц29-14-1' 6*
607  127  Т29-07-21-01 П87(=14)' 4' 4,5' СТЯЖКА 174' ШТ*
608  128  Ц29-18-1' 4*
609  129  Т29-07-21-01 П67(=14)' 1' 140,65' ПРОТИВОВЕС ПА-325' ШТ*
610  130  Ц29-15-2' 1*
611  131  Ц29-15-1' 0,3*
612  132  Т29-07-21-01 П38(=14)' 2' 23' БЛОК ОДНОРУЧЬЕВОЙ КОЛОСНИКОВОЙ 49-1К' ШТ*
613  133  Ц29-14-2' 2*
614  134  Т29-07-21-01 П62(=14)' 4' 2' ПОДВЕСКА ШТАНГИ 266' ШТ*
615  135  Ц29-16-4' 4*
616  136  Ц29-16-6' 4*
617  137  Ц29-16-8' 1*
618  138  Ц29-35-9' 1*
619  139  Ц29-37-2' 1*
620  140  Ц29-36-1' 1*
621  141  Ц29-38-1' 1*
622  142  РМАТЕРИАЛЫ*
623  143  Н9=1,075*
624  144  Т01-18 ТБ1.11(=13)' 160' 2,06' КАНАТ СТАЛЬНОЙ 6,4-ГЛ-В-ЛС-Н-180' 10М*
625  145  Т058(=13)' 17' 4,13' КАНАТ ПЕНЬКОВЫЙ Д23,9' КГ*
626  146  Т058(=13)' 6,0' 4,39' КАНАТ ПЕНЬКОВЫЙ Д12,7' КГ*
627  147  Т19-15 П7-136(=13)' 8' 0,36' КОУШИ 22' ШТ*
628  148  Н9=1,0*
629  149  ТКАЛЬКУЛЯЦИЯ 1М(=13)' 19,8' 2,05' ДУГА ГОРИЗОНТА' М*
630  150  РОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
631  151  ПО#РАЗДЕЛ 7,ЗАНАВЕС ПОПЛАННЫЙ*
632  152  Т29-07-21-01 П29(=14)' 2' 12,5' БЛОК ОДНОРУЧЬЕВОЙ 181' ШТ*
633  153  ТТОЖЕ П30(=14)' 2' 14' ТОЖЕ ДВУХРУЧЬЕВОЙ 182' ШТ*
634  154  ТТОЖЕ П31(=14)' 2' 15,5' ТОЖЕ ТРЕХРУЧЬЕВОЙ 183' ШТ*
635  155  ТТОЖЕ П32(=14)' 2' 16,5' ТОЖЕ ЧЕТЫРЕХРУЧЬЕВОЙ 184' ШТ*
636  156  ТТОЖЕ П34(=14)' 2' 14' БЛОК ОДНОРУЧЬЕВОЙ ТЯГОВЫЙ 186' ШТ*
637  157  ТТОЖЕ П36(=14)' 2' 19' БЛОК ПЯТИРУЧЬЕВОЙ УГЛОВОЙ 189' ШТ*
638  158  Ц29-14-1' 12*
639  159  Т29-07-21-01 П87(=14)' 12' 4,5' СТЯЖКА 174' ШТ*
640  160  Ц29-18-1' 12*
641  161  Т29-07-21-01 П67(=14)' 2' 140,65' ПРОТИВОВЕС ПА-325' ШТ*
642  162  Ц29-15-2' 2*
643  163  Ц29-15-1' 0,6*
644  164  Т29-07-21-01 П62(=14)' 8' 2' ПОДВЕСКА ШТАНГИ 266' ШТ*
645  165  Ц29-16-4' 8*
646  166  Т29-07-21-01 П41(=14)' 2' 25' ГРУЗ НАТЯЖНОЙ 134' ШТ*
647  167  Ц29-16-7' 2*
648  168  Ц29-16-8' 2*
649  169  Ц29-37-2' 2*
650  170  Ц29-38-1' 2*
651  171  Ц29-35-9' 2*
652  172  Т21-02 П01-0302(=14)' 10' 0,31' ПОДШИПНИК 201' ШТ*
653  173  Ц30-305-1' 10' ' МОНТАЖ*
```

```
654   174   Т27-02-39 П01-0919(=14)' 8' 28,5' БЛОК ТИП 172' ШТ*
655   175   Ц29-14-1' 8' ' МОНТАЖ*
656   176   Т27-02-39 П01-0494(=14)' 56' 5,4' ВТУЛКА В СБОРЕ' ШТ*
657   177   Ц29-14-1' 56' ' МОНТАЖ*
658   178   Т19-14 П09-581(=14)' 56' 1,5' ПОДВЕСКА 50-107' ШТ*
659   179   Ц29-16-4' 56*
660   180   РМАТЕРИАЛЫ*
661   181   Н9=1,075*
662   182   Т01-18 ТБ1.11(=13)' 320' 2,06' КАНАТ СТАЛЬНОЙ 6,4-Г-В-СС-Н-180' 10М*
663   183   ТТОЖЕ ТБ1.9(=13)' 72' 1,68' ТОЖЕ 3,3-Г-В-Н-180' 10М*
664   184   Т058(=13)' 35' 4,13' КАНАТ ПЕНЬКОВЫЙ БЕЛЬНЫЙ А23,9' КГ*
665   185   Т058(=13)' 12' 4,39' ТОЖЕ А12,7' КГ*
666   186   Т19-15 Р-136(=13)' 8' 0,36' КОУШИ 22' ШТ*
667   187   Н9=1,0*
668   188   ТКАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗМ(=13)' 24' 10,31' ДОРОГА ПОПЛАННОГО ЗАНАВЕСА' М*
669   189   РОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
670   190   ПО#РАЗДЕЛ 8,ЗАНАВЕС АНТРАКТНО-РАЗДВИЖНОЙ*
671   191   Т29-07-21-01 П29(=14)' 4' 12,5' БЛОК ОДНОРУЧЬЕВОЙ 181' ШТ*
672   192   ТТОЖЕ П6(=14)' 1' 13' БЛОК ОБОРОТНЫЙ 0391' ШТ*
673   193   ТТОЖЕ П5(=14)' 1' 19' БЛОК НАПРАВЛЯЮЩИЙ Н391' ШТ*
674   194   ТТОЖЕ П7(=14)' 2' 13' БЛОК ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ П391' ШТ*
675   195   ТТОЖЕ П3(=14)' 6' 11' БЛОК 271БС' ШТ*
676   196   Ц29-14-1' 14*
677   197   Т29-07-21-01 П54(=14)' 1' 450,7' ЛЕБЕДКА АРЗМ-10У' ШТ*
678   198   Ц29-1-2' 1*
679   199   Т29-07-21-01 П42(=14)' 2' 9' КАРЕТКА ВЕДУЩАЯ 437-1' ШТ*
680   200   Ц29-20-2' 2*
681   201   Т29-07-21-01 П43(=14)' 24' 8' КАРЕТКА ВЕДОМАЯ 437-2' ШТ*
682   202   Ц29-20-2' 24*
683   203   Ц29-16-8' 1*
684   204   Ц29-36-2' 1*
685   205   Ц29-35-13' 1' ' НАВЕСКА СТАЛЬНОГО КАНАТА НА 6 ПОДВЕСКАХ*
686   206   Т29-07-21-01 П89(=14)' 1' 14' УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ КАНАТОВ' ШТ*
687   207   Ц29-19-2' 1*
688   208   Т27-02-49 06-118(=14)' 4' 0,24' УПОР' ШТ*
689   209   Ц30-305-1' 4' ' МОНТАЖ*
690   210   РМАТЕРИАЛЫ*
691   211   Н9=1,075*
692   212   Т01-18 ТБ1.9(=13)' 70' 1,68' КАНАТ СТАЛЬНОЙ 3,3-Г-В-ЛС-Н-180' 10М*
693   213   ТАЛЬБОМ ГИПРОТЕАТРА 1Т(=13)' 150' 11,25' РЕПС НА БАЙКОВОЙ ПОДКЛАДКЕ' М2*
694   214   Н9=1,0*
695   215   ТКАЛЬКУЛЯЦИЯ 2М(=13)' 17' 15,19' ДОРОГА АРЗ' М*
696   216   РМЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ*
697   217   С121-2095' 0,20' ' КОНСТРУКЦИИ РАМЫ И КРЕПЛЕНИЯ*
698   218   Е9-125' 0,20' ' МОНТАЖ*
699   219   СТССРСЦ2ТБ12П9(=13)' 0,20' 31,2' ОКРАСКА М/К ЭМАЛЕВЫМ СОСТАВОМ ЗА 2 РАЗА' ТН*
700   220   РСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
701   221   Е10-28' 0,10' ' КРЕПЛЕНИЯ БРУСА К МЕТАЛ,ПЛОЩАДКАМ*
702   222   РОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
703   223   ПО#РАЗДЕЛ 9,ДВЕРЬ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ*
704   224   Т19-14 01-196(=14)' 3' 5,2' РОЛИК Д60ММ' ШТ*
705   225   Ц29-20-10' 3' ' МОНТАЖ*
706   226   Т19-14 03-045(=14)' 4' 9' БЛОК НАПРАВЛЯЮЩИЙ' ШТ*
707   227   Ц29-20-10' 4' ' МОНТАЖ*
708   228   Т29-07-21-01 П48(=14)' 4' 60' КОЛЕСО ХОДОВОЕ' ШТ*
709   229   Ц29-20-5' 4' ' МОНТАЖ*
710   230   Т29-07-21-01 П89(=14)' 2' 14' УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ КАНАТОВ' ШТ*
711   231   Ц29-19-2' 2*
712   232   Т19-13 П1-002(=14)' 1' 90' ЛЕБЕДКА ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ДВЕРИ' ШТ*
```

```
713   233   Ц29-2-4' 1' ' МОНТАЖ*
714   234   Ц29-36-1' 1*
715   235   Ц29-50-1' 74*
716   236   РМАТЕРИАЛЫ*
717   237   Н9=1,075*
718   238   Т01-18 ТБ1-9(=13)' 20' 1,68' КАНАТ СТАЛЬНОЙ 3,3-Р-В-СС-Н-180' 10М*
719   239   Н9=1,0*
720   240   С111-384(=13)' 74*
721   241   С111-351(=13)' 0,02*
722   242   РМЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ*
723   243   С121-2095' 3,37' ' КАРКАС АВЕРИ С ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ И ОГРАЖДЕНИЕМ*
724   244   Е9-125' 3,37' ' МОНТАЖ*
725   245   СТССРСЦН2ТБ12П9(=2)' 3,37' 31,2' ОГРАЖДЕНИЯ М/К ЭМАЛЕВЫМ СОСТАВОМ ЗА 2 РАЗА' Т*
726   246   РСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
727   247   Е10-28' 0,1' ' ОБШИВКА КАРКАСА ДЕР.БРУСОМ*
728   248   Е26-58' 34' ' ШТУКАТУРКА АСБОЗУРИТОМ*
729   249   Е26-27' 0,17' ' НАБИВКА АСБЕСТОВОГО ВОЛОКНА*
730   250   СТ1511-7(=19)' 0,06' 903' АСБЕТОВОЕ ВОЛОКНО' ТН*
731   251   Е26-70' 47,5' ' ОБЕРТЫВАНИЕ АСБЕСТОВОЙ ТКАНЬЮ*
732   252   СТ1511-125(=19)' 47,5' 3,24' АСБЕСТОВАЯ ТКАНЬ АТ-1' М2*
733   253   Е26-65' 45' ' ОКЛЕИВАНИЕ МИТКАМЛЕМ*
734   254   Е10-201' 0,1' ' ОГНЕЗАЩИТА БРУСА*
735   255   РОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
736   256   ПО#РАЗДЕЛ 10.ПОДЪЕМ СОФИТНЫЙ*
737   257   Т29-07-21-01 П29(=14)' 8' 12,5' БЛОК ОДНОРУЧЬЕВОЙ 181' ШТ*
738   258   ТТОЖЕ П30(=14)' 12' 14' БЛОК ДВУХРУЧЬЕВОЙ 182' ШТ*
739   259   ТТОЖЕ П35(=14)' 8' 15' БЛОК ДВУХРУЧЬЕВОЙ ТЯГОВЫЙ 188' ШТ*
740   260   ТТОЖЕ П31(=14)' 6' 15,5' БЛОК ТРЕХРУЧЬЕВОЙ 183' ШТ*
741   261   ТТОЖЕ П32(=14)' 12' 16,5' ТОЖЕ ЧЕТЫРЕХРУЧЬЕВОЙ 184' ШТ*
742   262   Ц29-14-1' 46*
743   263   Т29-07-21-01 П87(=14)' 28' 4,5' СТЯЖКА 174' ШТ*
744   264   Ц29-18-1' 28*
745   265   Т29-07-21-01 П76(=14)' 3' 279' ПРОТИВОВЕС СОФИТНЫЙ ПА-482-7' ШТ*
746   266   Ц29-15-8' 3*
747   267   Ц29-15-1' 1,8*
748   268   Ц29-35-13' 4*
749   269   Ц29-36-1' 4*
750   270   Т29-07-21-01 П75(=14)' 1' 250' ПРОТИВОВЕС ПА-482-6' ШТ*
751   271   Ц29-15-8' 1*
752   272   Ц29-15-1' 0,4*
753   273   Т19-13 Т1-002(=14)' 4' 90' ЛЕБЕДКА НАСТЕННАЯ Г/П 500КГ' ШТ*
754   274   Ц29-2-4' 4' ' МОНТАЖ ЛЕБЕДКИ*
755   275   Т29-07-21-01 П89(=14)' 4' 11' УЗЕЛ ВЕРХНИЙ КРЕПЛЕНИЯ КАНАТОВ' ШТ*
756   276   ТТОЖЕ П90(=14)' 4' 3,3' ТОЖЕ НИЖНИЙ' ШТ*
757   277   Ц29-19-3' 8*
758   278   Т27-02-49 06-108(=14)' 56' 0,11' СЕРЬГА' ШТ*
759   279   Ц30-305-1' 56' ' МОНТАЖ*
760   280   РМАТЕРИАЛЫ*
761   281   Н9=1,075*
762   282   Т01-18 ТБ1-11(=13)' 700' 2,82' КАНАТ СТАЛЬНОЙ 8,8-ГЛ-В-СС-Н-180' 10М*
763   283   Т19-15 П7-136(=13)' 28' 0,36' КОУШИ 34' ШТ*
764   284   РМЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ*
765   285   С121-2110' 1,43' ' КАРКАСЫ СОФИТНЫХ ФЕРМ С РАМОЙ И С КОРЗИНАМИ ГИБКОГО КАБЕЛЯ*
766   286   Е9-126' 1,43' ' МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
767   287   СТССРСЦН2ТБ12П9(=2)' 1,43' 31,2' ОКРАСКА М/К ЭМАЛЕВЫМ СОСТАВОМ ЗА 2 РАЗА' ТН*
768   288   РОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
769   289   ПО#РАЗДЕЛ 11.ПОДЪЕМ СОФИТНЫЙ АРЬЕРСЦЕНЫ*
770   290   Т29-07-21-01 П29(=14)' 3' 12,5' БЛОК ОДНОРУЧЬЕВОЙ 181' ШТ*
771   291   ТТОЖЕ П30(=14)' 4' 14' ТОЖЕ ДВУХРУЧЬЕВОЙ 182' ШТ*
```

```
772   292   Ц29-14-1' 7*
773   293   Т29-07-21-01 П87(=14)' 4' 4,5' СТЯЖКА 174' ШТ*
774   294   Ц29-18-1' 4*
775   295   Т27-02-49 06-108(=14)' 8' 0,11' СЕРЬГА' ШТ*
776   296   Ц30-305-1' 8' ' МОНТАЖ*
777   297   Т19-13 1-002(=14)' 1' 90' ЛЕБЕДКА НАСТЕННАЯ Г/П 0,5Т' ШТ*
778   298   Ц29-2-4' 1' ' МОНТАЖ*
779   299   Т29-07-21-01 П89(=14)' 1' 11' УЗЕЛ ВЕРХНИЙ КРЕПЛЕНИЯ КАНАТОВ' ШТ*
780   300   ТТОЖЕ П90(=14)' 1' 3,3' ТОЖЕ НИЖНИЙ' ШТ*
781   301   Ц29-19-3' 1*
782   302   Т19-14 09-423(=14)' 1' 16,2' ТРАВЕРСА' ШТ*
783   303   Ц29-16-6' 1*
784   304   Ц29-35-13' 1*
785   305   Ц29-36-1' 1*
786   306   РМАТЕРИАЛЫ*
787   307   Н9=1,075*
788   308   Т01-18 ТБ1,11(=13)' 200' 2,82' КАНАТ СТАЛЬНОЙ 8,8-Г-Л-В-С-С-Н-180' 1ОМ*
789   309   Т19-15 7-136(=14)' 9' 0,36' КОУШИ 34' ШТ*
790   310   РМЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ*
791   311   С121-2110' 0,47' ' КАРКАС СОФИТНОЙ ФЕРМЫ С КОРЗИНОЙ ГИБКОГО КАБЕЛЯ*
792   312   Е9-126' 0,47' ' МОНТАЖ*
793   313   СТССРЦ42ТБ12П9(=2)' 0,47' 31,2' ОКРАСКА М/К ЭМАЛЕВЫМ СОСТАВОМ ЗА 2 РАЗА' Т*
794   314   РОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
795   315   П0#РАЗДЕЛ 12 ЛЮКИ ДЫМОВЫЕ*
796   316   Т29-07-21-01 П12(=14)' 4' 13' БЛОК 235' ШТ*
797   317   Ц29-14-1' 4*
798   318   Т29-07-21-01 П9(=14)' 4' 21' БЛОК ВЕРХНИЙ ПАРНЫЙ 234' ШТ*
799   319   Ц29-14-4' 4*
800   320   Т29-07-21-01 П10(=14)' 8' 18' БЛОК ДВОЙНОЙ 235Д' ШТ*
801   321   Ц29-14-3' 8*
802   322   Т29-07-21-01 П51(=14)' 1' 1050' ЛЕБЕДКА 4Х БАРАБАННАЯ Н303-4' ШТ*
803   323   Ц29-2-2' 1*
804   324   Т29-07-21-01 П91(=14)' 4' 12' ШАРНИР ПОВОРОТНОГО КЛАПАНА Н248' ШТ*
805   325   Ц29-17-3' 4*
806   326   Т25-01 1-0013(=14)' 0,5' 203' ГРУЗ БОЛЬШОЙ' ТН*
807   327   Ц29-15-1' 0,50' ' УСТАНОВКА ГРУЗА*
808   328   Ц8-91-4' 0,05*
809   329   Ц29-50-1' 8*
810   330   Ц29-50-2' 20*
811   331   Ц29-35-2' 4*
812   332   РМАТЕРИАЛЫ*
813   333   Н9=1,075*
814   334   Т01-18 ТБ1,11(=13)' 100' 2,06' КАНАТ СТАЛЬНОЙ 6,4-Г-Л-В-Л-С-Н-180' 1ОМ*
815   335   Н9=1,0*
816   336   С111-384' 8*
817   337   С111-348' 0,01*
818   338   РМЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ*
819   339   С121-2096' 4,8' ' КАРКАС ДЫМОВЫХ ЛЮКОВ КЛАПАНА И ОКАНТОВКИ*
820   340   Е9-126' 4,8' ' МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
821   341   СТССРЦ42ТБ12П9(=2)' 4,8' 31,2' ОКРАСКА М/К ЭМАЛЕВЫМ СОСТАВОМ ЗА 2 РАЗА' ТН*
822   342   РСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
823   343   Е10-28' 0,8*
824   344   Е10-131' 43' ' ОБИВКА КЛАПАНОВ СТАЛЬЮ ЛИСТОВОЙ ПО КАРТОНУ*
825   345   Е10-33(А1,1,2)' 17*
826   346   Е10-33' 17*
827   347   С111-322' 17*
828   348   С111-323' 17*
829   349   Е26-70' 17' ' ОБЕРТЫВАНИЕ КАРТОНОМ АСБЕСТОВЫМ*
830   350   СТ1511-127(=19)' 17' 4,51' АСБЕСТОВЫЙ КАРТОН' М2*
```

```
831     351         Е10-203' 17' ' ОГНЕЗАЩИТА ДОСОК*
832     352         РОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
833     353         П0#РАЗДЕЛ 13,КРУГ ВРАЩАЮЩИЙСЯ*
834     354         Т29-07-21-01 П46(=14)' 8' 103' КАТОК КРУГА' ШТ*
835     355         Ц29-20-6' 8*
836     356         Т29-07-21-01 П79(=14)' 1' 577' ПЯТА ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЦП-66' ШТ*
837     357         Ц29-17-2' 1*
838     358         Т29-07-21-01 П63(=14)' 1' 963' ПРИВОД КРУГА ПК-14' ШТ*
839     359         Ц29-1-7' 1*
840     360         Т29-07-21-01 П15(=14)' 2' 38' БЛОУ БГТ' ШТ*
841     361         ТТОЖЕ П13(=14)' 2' 39' БЛОК ББТ' ШТ*
842     362         ТТОЖЕ П14(=14)' 2' 36' БЛОК ББГ' ШТ*
843     363         ТТОЖЕ П17(=14)' 1' 37' БЛОК БНТ' ШТ*
844     364         ТТОЖЕ П8(=14)' 4' 36' БЛОК 48-4Г' ШТ*
845     365         Ц29-14-1' 6*
846     366         Ц29-14-2' 4*
847     367         Ц29-14-3' 1*
848     368         Т29-07-21-01 П65(=14)' 1' 546' ПРОТИВОВЕС 74' ШТ*
849     369         Ц29-15-8' 1*
850     370         Ц29-15-1' 1,4*
851     371         Ц29-50-1' 13*
852     372         Ц29-35-3' 1*
853     373         РМАТЕРИАЛЫ*
854     374         Н9=1,075*
855     375         Т01-18 ТБ1,11(=13)' 80' 4,17' КАНАТ 11,5-Г-ВС-Н-180' 10М*
856     376         Н9=1,0*
857     377         С111-386' 13*
858     378         РМЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ*
859     379         С121-2106' 3,4' ' КАРКАС КРУГА С КРЕПЛЕНИЯМИ И ОГРАЖДЕНИЕМ*
860     380         Е9-126' 3,4' ' МОНТАЖ*
861     381         СТССРСЦН2ТБ12П9(=2)' 3,4' 31,2' ОКРАСКА М/К ЭМАЛЕВЫМ СОСТАВОМ ЗА 2 РАЗА' ТН*
862     382         РСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
863     383         Е10-28' 1,6' ' КАРКАС ИЗ БРУСА ПОД НАСТИЛ*
864     384         Е10-193' 31,8' ' УКЛАДКА ДЕРЕВЯННЫХ ЩИТОВ*
865     385         С122-405' 31,8*
866     386         Е11-183(А1=1,5)' 73,5' ' НАСТИЛ КРУГА*
867     387         Е10-203' 105,3' ' ОГНЕЗАЩИТА НАСТИЛА И ЩИТОВ*
868     388         Е10-201' 1,6' ' ОГНЕЗАЩИТА БРУСА*
869     389         РОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
870     390         П0#РАЗДЕЛ 14,ТРАНСПОРТ ДЕКОРАЦИИ*
871     391         Т19-06/181 П02-107(=14)' 1' 1815' КРАН-БАЛКА РУЧНАЯ Г/П 1Т ДЛИНА КРАНА 6,1М ПРОЛЕТ 4,5М' ШТ*
872     392         Ц3-4-1' 1' ' МОНТАЖ*
873     393         РОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
874     394         П0#РАЗДЕЛ 15,КИНОЭКРАН*
875     395         Т29-07-21-01 П29(=14)' 2' 12,5' БЛОК ОДНОРУЧЬЕВОЙ 181' ШТ*
876     396         Т29-07-21-01 П30(=14)' 2' 14' БЛОК ДВУХРУЧЬЕВОЙ 182' ШТ*
877     397         ТТОЖЕ П31(=14)' 2' 15,5' БЛОК ТРЕХРУЧЬЕВОЙ 183' ШТ*
878     398         ТТОЖЕ П32(=14)' 2' 16,5' БЛОК ЧЕТЫРЕХРУЧЬЕВОЙ 184' ШТ*
879     399         Ц29-14-1' 8*
880     400         ТТОЖЕ П33(=14)' 2' 20' БЛОК 5ТИ РУЧЬЕВОЙ УГЛОВОЙ 189' ШТ*
881     401         ТТОЖЕ П34(=14)' 2' 14' БЛОК ОДНОРУЧЬЕВОЙ ТЯГОВЫЙ 186' ШТ*
882     402         Ц29-14-1' 4*
883     403         Т29-07-21-01 П87(=14)' 8' 4,5' СТЯЖКА 174' ШТ*
884     404         Ц29-18-1' 8*
885     405         Т29-07-21-01 П62(=14)' 18' 2' ПОДВЕСКА 266' ШТ*
886     406         Ц29-16-4' 18*
887     407         Т29-07-21-01 П67(=14)' 2' 140,65' ПРОТИВОВЕС ПА-325' ШТ*
888     408         Ц29-15-8' 2*
889     409         Ц29-15-1' 0,53*
```

№264-12-318.92 Ал.16 т.3

3026622

25447-21

```
890     410         Ц29-35-11' 1*
891     411         Ц29-36-2' 1*
892     412         Т29-07-21-01 П89(=14)' 1' 11' УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ КАНАТОВ ВЕРХНИЙ' ШТ*
893     413         ТТОЖЕ П90(=14)' 1' 3,3' ТОЖЕ НИЖНИЙ' ШТ*
894     414         Ц29-19-2' 2*
895     415         РМАТЕРИАЛЫ*
896     416         Н9=1,07Я*
897     417         Т01-18 ТБ1-11(=13)' 120' 2,06' КАНАТ СТАЛЬНОЙ 6,4-ГЛ-В-С0-Н-180' 10М*
898     418         Т058(=13)' 9' 4,13' КАНАТ ПЕНЬКОВЫЙ БЕЛЬНЫЙ Д23,9ММ' КГ*
899     419         Т19-15 Ж-134(=13)' 8' 0,32' КОУШИ' ШТ*
900     420         ТАЛЬБОМ ГИПРОТЕАТРА 1Т(=13)' 32' 11,25' РЕПС НА ВАЙКОВОЙ ПОДКЛАДКЕ' М2*
901     421         Н9=1,0*
902     422         ТКАЛЬКУЛЯЦИЯ 1М(=13)' 17' 2,05' ШТАНГА' М*
903     423         РМЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ*
904     424         С121-2109' 0,2' ' КАРКАС КИНОЭКРАНА С ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ*
905     425         Е9-126' 0,2' ' МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
906     426         СТССРСД42ТБ12П9(=2)' 0,2' 31,2' ОКРАСКА М/К ЭМАЛЕВЫМ СОСТАВОМ ЗА 2 РАЗА' ТН*
907     427         К*
```

№264-12-318.92 Ал.16 т.3

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) -379- 3026512 25447-21

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ НА 600МЕСТ

ОБЪЕКТ НОМЕР Т-91-624

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2I

НА КИНОПРОЕКЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗРИТЕЛЬНЫЙ ЗАЛ НА 600МЕСТ

ОСНОВАНИЕ: КТСО КТВМ-4

Сметная стоимость	-	I6,68 тыс.руб.
В том числе:		
оборудования	-	I3,93 тыс.руб.
монтажных работ	-	2,75 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	-	II77 чел.ч.
Сметная заработная плата	-	0,79 тыс.руб.
Показатели по смете:		
I. Расчетная стоимость	-	27,8I руб.
2. I м2 полезной площади	-	0,33 руб.
3. I м3 объема здания	-	0,38 руб.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ I99Iг.

N ПП	Шифр и N позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин	
				всего	экспл. машин	всего	основной зарплаты	экспл. машин		
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ								
1	280130-63	КИН ПРОЕКТОР 35КСА-13 шт	2,00	4400,00	-	8800	-	-	-	-
2	Ц31-12-1	КИН ПРОЕКТОР ТИП35СК шт	2,00	29,40	0,42	59	32	1	26,25	52
3	280180-203 3	РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО РУК 5/3 шт	1,00	15,87 346,00	0,25 -	346	-	1 -	0,32 -	1 -
4	Ц31-1-3	ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ, ТИП ЯРШ-1 шт	1,00	11,32	0,17	11	8	-	12,50	12
5	280180-202 7	ВЫПРЯМИТЕЛЬ 50ВУК-100 шт	2,00	7,80 58,50	0,12 -	117	-	- -	0,15 -	- -
6	Ц31-3-3	УСТРОЙСТВО ВЫПРЯМИТЕЛЬНОЕ 50В К-120-1 шт	2,00	9,99	0,38	20	15	-	11,25	22
7	180180-105 3	ЗВУКОВОСПРОИЗВОДЯЩЕЕ УСТРОЙСТВО ЗВУК М2-50 шт	1,00	7,45 2094,00	0,24 -	2094	-	- -	0,31 -	1 -

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			К-Т		-	-			-	-	-
8	Ц31-17-8	=КОМПЛЕКТ ЗВУКОВОСПРОИЗВОДЯЩЕЙ АППАРАТУРЫ, ТИП: ЗВУК Т2Х50		1,00	55,76	0,19	56	41	-	67,50	67
			КОМПЛ		41,00	0,12			-	0,15	-
9	280180 А0П,15	=КОМПЛЕКТ ЗАСЛОНОК ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ЗПКУ-1		2,00	20,00	-	40	-	-	-	-
			К-Т		-	-			-	-	-
10	Ц31-5-1	=КОМПЛЕКТ ЗАСЛОНОК ПРОТИВОПОЖАРНЫХ АВТОМАТИЧЕСКИЙ МАССОЙ ДО 0,0 Т		2,00	6,01	-	12	10	-	8,75	17
					5,06	-			-	-	-
			ПОСТ								
11	280180-2037	=ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 55ПДУ-1		2,00	26,00	-	52	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
12	Ц31-8-1	=ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ТИП55ПДУ-1		2,00	10,72	-	21	14	-	11,25	22
			ШТ		6,85	-			-	-	-
13	280103-124 А4,13	=ФИЛЬМОСТАТ ФС-35		2,00	35,00	-	70	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
14	Ц31-23-4	=ФИЛЬМОСТАТ ТИПА ФС-10,ФС-35		2,00	0,60	-	1	1	-	1,25	2
			ШТ		0,59	-			-	-	-
15	280101-32	=ПЕРФОРАТОР С ЭЛ.ПРИВОДОМ А34?-Б		1,00	190,00	-	190	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
16	Ц31-23-3	=ПЕРФОРАТОР С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ТИП 35П5М		1,00	7,89	0,17	8	7	-	12,50	12
			ШТ		6,96	0,12			-	0,15	-
17	280130-1504 А,1	=ПРЕСС ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ 35Л-2		1,00	70,00	-	70	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
18	280222-1409 4	=ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ И ЗАПЧАСТЕЙ		1,00	22,00	-	22	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
19	1705-4087	=ЛУПА КОНТРОЛЯ ПЕРФОРАЦИИ СО-01-1		1,00	9,50	-	10	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
20	280130-119	=ЛЮКСМЕТР 1ЛКП		1,00	63,00	-	63	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
21	280101-19	=КРЕСЛО КИНОМЕХАНИКА КПМ-1		2,00	22,00	-	44	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
22	280101-144 А,32	=КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТОВ И ПРИСПОСОБЛЕНИЙ НРК-4		1,00	82,00	-	82	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
23	4501	=КОМПЛЕКТ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ		1,00	1,29	-	1	-	-	-	-
			ПАРА		-	-			-	-	-
24	4501-1721	=ПЕРЧАТКИ РЕЗИНОВЫЕ		1,00	0,46	-	-	-	-	-	-
			ПАРА		-	-			-	-	-
25	2402-3001	=ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОУ-2		1,00	7,20	-	7	-	-	-	-
			ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	518-1712	-КОВРИКИ РЕЗИНОВЫЕ	3,60	0,63	-	2	-	-	-	-
		КГ								
27	240213-106	-ВЕДРО С ПЕСКОМ	1,00	1,70	-	2	-	-	-	-
		ШТ								
28	240213-107	-ЛОПАТА	1,00	2,10	-	2	-	-	-	-
		ШТ								
29	560101-160	-СТОЛ КАНДЕЛЯРСКИЙ	1,00	42,00	-	42	-	-	-	-
		ШТ								
30	Ц8-604-1	-БРА С ОДНОЙ ЛАМПОЙ	0,02	136,63	41,65	3	1	1	76,25	2
		100ШТ								
31	280101-114	-ЭКРАН БЕЛО-МАТОВЫЙ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ А-ПСТ	47,17	42,75 2,60	13,12 -	123	-	- -	16,92 -	- -
	А.9	М2								
32	Ц31-24-2	-ЭКРАН	47,17	9,95	0,21	469	99	10	3,75	177
		М2								
33	Ц31-24-1	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ РАМЫ ЭКРАНА	47,17	2,09 4,03	0,14 0,22	190	172	7 11	0,18 6,25	8 295
		М2		3,65	0,14			7	0,18	8
34	Ц31-24-3	-ОБРАМЛЕНИЕ ЭКРАНА	18,00	6,25	0,35	113	59	7	5,00	90
		М2								
35	Ц8-591-6	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,03	3,26 33,78	0,15 0,06	1	1	3 -	0,19 38,75	3 1
		100ШТ		21,37	0,03			-	0,04	-
36	Ц10-975-8	-ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ ИЛИ КОРОБКА,РАЗМЕР ММ ДО200Х200	32,00	0,63	0,07	20	16	2	1,25	40
		ШТ		0,51	-			-	-	-
37	Ц8-534-14	-КОРОБКА КЛЕММНАЯ,УСТАНАВЛИВАЕМАЯ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО 10	2,00	5,44 2,16	0,10 0,02	11	4	- -	2,50 0,03	5 -
		ШТ								
38	Ц8-406-6	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ ВОРОЗАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 50ММ	0,50	42,33 20,25	9,61 2,50	21	10	5 1	37,50 3,22	19 2
		100М								
39	Ц8-407-1	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ И ПОЖАРООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ,ДИАМЕТР ДО 25ММ	1,30	117,31 45,00	60,69 20,74	153	59	79 27	68,75 26,75	89 35
		100М								
40	Ц8-417-1	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	2,00	51,45 18,00	20,73 6,54	103	36	41 13	32,50 8,44	65 17
		100М								
41	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ	3,00	7,21	3,96	22	9	12	5,00	15

№264-12-318.92 Ал.16 т.3

25447-21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2		2,95	1,21			4	1,56	5
		100М								
42	Ц8-409-2	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО: ММ2	0,60	8,89	4,85	5	2	3	6,25	4
				3,62	1,48			1	1,91	1
		100М								
43	Ц8-409-4	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:5ММ2	0,20	18,36	10,70	4	1	3	12,50	2
				6,89	3,14			1	4,09	1
		100М								
44	Ц8-409-11	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	9,10	1,53	-	14	13	-	2,50	23
		100М		1,42	-			-	-	-
45	Ц8-409-12	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	1,30	1,76	-	2	2	-	2,50	3
		100М		1,57	-			-	-	-
46	Ц8-409-14	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:35ММ2	0,30	3,65	-	1	1	-	6,25	2
		100М		3,39	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		13,499	613	175		1038
				РУБ.				65		82
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		12179	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -		РУБ.		341	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ.		353	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		726	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		230	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -		РУБ.		106	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		13935	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1320	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		530	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	678	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		626	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		57
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	112	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		154	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		2100	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1177
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	790	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		16035	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1177

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	790	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
47	СУКАЗ К ЕРЕР П1.7	-СТОИМОСТЬ ЭЛ.ЭНЕРГИИ КВТ/ЧАС	250.00	0.03	-		8	-	-	-
48	С152-182	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380 В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1 СЕЧЕНИЕМ,ММ2:35 1000М	0.05	536.00	-		27	-	-	-
49	С152-245	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660 В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1 СЕЧЕНИЕМ,ММ2:6 1000М	0.06	106.00	-		6	-	-	-
50	С152-181	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380 В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1 СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4 1000М	0.13	66.10	-		9	-	-	-
51	С152-180	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380 В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1 СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5 1000М	0.50	45.10	-		23	-	-	-
52	С152-179	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380 В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1 СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1,5 1000М	0.70	31.60	-		22	-	-	-
53	С152-164	-ПРОВОДА МИКРОФОННЫЕ С ЖИЛАМИ ИЗ МЕДНЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С ЭКРАНОМ ИЗ МЕДНЫХ ПРОВОЛОК В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ ПМПэВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х0,35 1000М	0.01	122.00	-		1	-	-	-
54	С153-137	-СВЕТИЛЬНИКИ НАСТЕННЫЕ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ И ФОРМЫ УСЕЧЕННОГО КОНУСА/ТУ16-535.825-74/ТИПА НБО 6.100/Р2 0-01УХЛ4 И	2.00	1.91	-		4	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НБО 6.100/Р8,0-03УХЛ4								
		ШТ								
55	С155-22	-РАД ОРОЗЕТКА У86КСМ	2,00	0,16	-	1	-	-	-	-
		ШТ								
56	С154-159	-РОЗ ТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ У-94С	1,00	0,32	-	1	-	-	-	-
		ШТ								
57	С154-156	-ВИЛ А ШТЕПСЕЛЬНАЯ У95ВА	1,00	0,16	-	1	-	-	-	-
		ШТ								
58	113-Т3,1	-ТРУ А СТАЛЬНАЯ ЭЛ,СВАРНАЯ ДИА-,48Х2,8ММ	50,00	0,48	-	24	-	-	-	-
		М								
59	ТО ЖЕ	-ТО Е ДИАМ,32Х2ММ	50,00	0,34	-	17	-	-	-	-
		М								
60	ТО ЖЕ	-ТО Е ДИАМ,,26Х1,8ММ	800,00	0,26	-	208	-	-	-	-
		М								
61	503-8012 4-1 1	-ТРУ Ы Д=25ММ ИЗ НЕП АСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛ ВИНИЛХЛОРИДА ТУ6 05-1573-77	0,05	333,36	-	17	-	-	-	-
		1000ПМ								
62	503-80122-1 1	-ТРУ Ы Д=20ММ ИЗ НЕП АСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛ ВИНИЛХЛОРИДА ТУ6 05-1573-77	0,15	215,20	-	32	-	-	-	-
		1000ПМ								
63	503-80335-1 1	-МУФ Ы ДЛЯ ВИНИПЛАСТОВЫХ ТРУ =15-20ММ	1,20	9,90	-	12	-	-	-	-
		КГ								
64	2405-1104 3	-КОР БКА У614	2,00	75,75	-	152	-	-	-	-
		ШТ								
	А,2									
65	С156-80	-КОР БКА ПРОТЯЖНАЯУ994У3	10,00	0,66	-	7	-	-	-	-
		ШТ								
66	С156-81	-КОР БКА ПРО ЯЖНАЯ/ТУ36-1689-78/У995-У3	12,00	1,14	-	14	-	-	-	-
		ШТ								
67	С156-82	-КОР БКА ПРО ЯЖНАЯ/ТУ36-1689-78/У996У3	10,00	1,63	-	16	-	-	-	-
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			602	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТ ЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			602	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕ ИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			600	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НА КОПЛЕНИЯ -	РУБ.			49	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			651	-	-		-

№264-12-318.92 А1.16 г 3

25447-21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	2	РУБ.			651	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			14101	613	175		1038
			РУБ.					65		82
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			12179	-	-		-
	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -		РУБ.			341	-	-		-
	ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ.			353	-	-		-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			726	-	-		-
	ЗАГОТОВИТЕЛЬСКО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			230	-	-		-
	КОМПЛЕКТАЦИЯ -		РУБ.			106	-	-		-
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			13935	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1922	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			530	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	678	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			600	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			626	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		57
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	112	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			203	-	-		-
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			2751	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1177
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	790	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			16686	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1177
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	790	-		-

Главный архитектор проекта Г.А.Мурадов

Начальник отдела № I Д.В.Дмитриев

Исходные данные:

составила нач.группы Р.В.Евдокимова

проверила гл.специалист С.П.Беляева

Перфорация:

подготовила инж.I кат. Т.А.Сергеева

проверила нач.группы З.П.Колесникова

№264-12-318.92 Ал.16 г.3

25447-21

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 10)

```
Э3026512' Н9В1Г1' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
Ю' ' РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ НА 600МЕСТ' ' Т-91-624' ЗРИТЕЛЬНЫЙ ЗАЛ НА 600МЕСТ' РП' ' КТ-1' КИНОПРОЕКЦИОННОЕ
          ОБОРУДОВАНИЕ' КТСО КТВМ1-4###########' *
Н2=1,55' Н3=1,7' Н4=1,7' Н5=1,25' Н10=22,11' Н11=11,52' Н16=107,2' Н23=2,82' Н24=2,82' Н25=5,64' Н27=1,69'
          Н28=0,846' Н29=0*
РОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ*
Т280130-63(=14)' 2' 4400' КИНОПРОЕКТОР 35КСА-13' ШТ*
Ц31-12-1' 2*
Т280180-2033(=14)' 1' 346' РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО РУК-5/3' ШТ*
Ц31-1-3' 1*
Т280180-2027(=14)' 2' 58,5' ВЫПРЯМИТЕЛЬ 50ВУК-100' ШТ*
Ц31-3-3' 2*
Т180180-1053(=14)' 1' 2094' ЗВУКОВОСПРОИЗВОДЯЩЕЕ УСТРОЙСТВО ЗВУК М2-50' К-Т*
Ц31-17-8' 1*
Т280180#ДОП.15(=14)' 2' 20' КОМПЛЕКТ ЗАСЛОНОК ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ЗПКУ-1' К-Т*
Ц31-5-1' 2*
Т280180-2037(=14)' 2' 26' ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 55ПДУ-1' ШТ*
Ц31-8-1' 2*
Т280103-124#Д.13(=14)' 2' 35' ФИЛЬМОСТАТ ФС-35' ШТ*
Ц31-23-4' 2*
Т280101-32(=14)' 1' 190' ПЕРЕМАТЫВАТЕЛЬ С ЭЛ.ПРИВОДОМ А344-Б' ШТ*
Ц31-23-3' 1*
Т280130-15004#Д.1(=14)' 1' 70' ПРЕСС ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ 35Л-2' ШТ*
Т280222-14094(=14)' 1' 22' ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ И ЗАПЧАСТЕЙ' ШТ*
Т1705-4087(=14)' 1' 9,5' ЛУПА КОНТРОЛЯ ПЕРФОРАЦИЙ СО-301-1' ШТ*
Т280130-119(=14)' 1' 63' ЛЮКСМЕТР 1ЛКП' ШТ*
Т280101-19(=14)' 2' 22' КРЕСЛО КИНОМЕХАНИКА КПМ-1' ШТ*
Т280101-144#Д.32(=14)' 1' 82' КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТОВ И ПРИСПОСОБЛЕНИЙ НРК-4' ШТ*
Т4501(=14)' 1' 1,29' КОМПЛЕКТ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ' ПАРА*
Т4501-1721(=14)' 1' 0,46' ПЕРЧАТКИ РЕЗИНОВЫЕ' ПАРА*
Т2402-3001(=14)' 1' 7,2' ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОУ-2' ШТ*
Т518-1712(=14)' 3,6' 0,63' КОВРИКИ РЕЗИНОВЫЕ' КГ*
Т240213-106(=14)' 1' 1,7' ВЕДРО С ПЕСКОМ' ШТ*
Т240213-107(=14)' 1' 2,1' ЛОПАТА' ШТ*
Т560101-160(=14)' 1' 42' СТОЛ КАНЦЕЛЯРСКИЙ' ШТ*
Ц8-604-1' 2*
Т280101-114#Д.9(=14)' 47,17' 2,6' ЭКРАН БЕЛО-МАТОВЫЙ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ Д-ПСТ' М2*
Ц31-24-2' 47,17*
Ц31-24-1' 47,17*
Ц31-24-3' 18*
Ц8-591-6' 3*
Ц10-975-8' 32*
Ц8-534-14' 2*
Ц8-406-6' 50*
Ц8-407-1' 130*
Ц8-417-1' 200*
Ц8-409-1' 300*
Ц8-409-2' 60*
Ц8-409-4' 20*
Ц8-409-11' 910*
Ц8-409-12' 130*
Ц8-409-14' 30*
РМАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
СТУКАЗ К ЕРЕР#П1.7(=13)' 250' 0,034' СТОИМОСТЬ ЭЛ.ЭНЕРГИИ' КВТ/ЧАС*
С152-182' 50*
С152-245' 60*
```

№ 264-12-318.92 Ал.16 г.3

25447-21

462	55	С152-181' 130*
463	56	С152-180' 500*
464	57	С152-179' 700*
465	58	С152-164' 10*
466	59	С153-137' 2*
467	60	С155-221' 2' ' РАДИОРОЗЕТКА У86КСМ*
468	61	С154-159' 1' ' РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ У-94С*
469	62	С154-156' 1' ' ВИЛКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ У95БА*
470	63	Т113-Т3;1(=13)(Н9=1,089)' 50' 0,44' ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛ.СВАРНАЯ ДИАМ.48Х2,8ММ' М*
471	64	ТТО ЖЕ(Н9=1,089)(=13)' 50' 0,31' ТО ЖЕ ДИАМ.32Х2ММ' М*
472	65	ТТО ЖЕ(Н9=1,089)(=13)' 800' 0,24' ТО ЖЕ ДИАМ.26Х1,8ММ' М*
473	66	503-80124-11(Н9=1,076)(=13)' 50*
474	67	503-80122-11(Н9=1,076)(=13)' 150*
475	68	503-80335-11(Н9=1,076)(=13)' 1,2' 9,2' МУФТЫ ДЛЯ ВИНИПЛАСТОВЫХ ТРУБ' КР*
476	69	Т2405-11043#Д,2(Н9=1,114)(=13)' 2' 68' КОРОБКА У614' ШТ*
477	70	С156-80' 10*
478	71	С156-81' 12*
479	72	С156-82' 10*
480	73	К' ЕВДОКИМОВА*

№264-12-318.92 Ал.16 ч.3

25447-21

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ НА 600МЕСТ ФОРМА 6

ОБЪЕКТ НОМЕР Т-91-624

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 22

НА КИНОПРОЕКЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗАЛ АУДИТОРИЯ

ОСНОВАНИЕ: КТСО5-9

Сметная стоимость	-	I5,50 тыс.руб.
В том числе:		
оборудования	-	I3,I7 тыс.руб.
монтажных работ	-	2,I7 тыс.руб.
строительные работы	-	0,I6 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	-	I040 чел.ч.
Сметная заработная плата	-	0,736 тыс.руб.
Показатели по смете:		
I. Расчетная единица	-	25,83 руб.
2. I м2 полезной площади	-	0,3I руб.
3. I м3 объема здания	-	0,3I руб.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ I99Iг.

N пп	Шифр и N позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб. всего	Стоим. единицы, руб. экспл. машин	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. основной зарплаты	Общая стоимость, руб. экспл. машин	Общая стоимость, руб. в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин всего	Обслуживающ. машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ										
1	28 0130-2 А-44	-КИНОПРОЕКТОР МИР-11-35КСА11 шт	2,00	4000,00	-	8000	-	-	-	-	-	-
2	Ц31-12-1	-КИНОПРОЕКТОР ТИП35СК шт	2,00	29,40	0,42	59	32	1	26,25	52		
3	280180-203 1	-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО РУК-2/1 шт	1,00	15,87 252,00	0,25 -	252	-	1	0,32	1		
4	Ц31-1-2	-УСТРОЙСТВО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕТИПРУК-2-1,60 РУК-90-380 шт	1,00	16,67 7,45	0,15 0,12	17	7	- -	11,25 0,15	11		
5	280180-202 6	-ВЫПРЯМИТЕЛЬ БПК-1000А-1 шт	2,00	260,00	-	520	-	-	-	-		
6	Ц31-3-3	-УСТРОЙСТВО ВЫПРЯМИТЕЛЬНОЕ 50ВУК-120-1 шт	2,00	9,99 7,45	0,38 0,24	20	15	-	11,25 0,31	22 1		
7	280180-105	-ЗВУКОВОСПРОИЗВОДЯЩЕЕ	1,00	1600,00	-	1600	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3		УСТРОЙСТВО ЗВУК М2-25								
		ШТ		-	-			-	-	-
8	Ц31-17-2	-КОМПЛЕКТ ЗВУКОВОСПРОИЗВОДЯЩЕЙАППАРАТУРЫ	1,00	113,93	0,17	114	77	-	131,25	131
		ЗВУК2Х25,ЗВУК4Х25		76,87	0,12			-	0,15	-
		КОМПЛ								
9	Ц31-60-2	-ИСПЫТАНИЕ КИНОУСТАНОВКИ,ОБОРУДОВАННОЙ КИНОПРОЕКТОРАМИ ТИПА 35 СК,23 КПК,35 К-1,35 К-2,МЕО-5ХС НА КОЛИЧЕСТВО ПОСТОВ:3	1,00	32,87	-	33	33	-	42,50	42
				32,87	-			-	-	-
		КОМПЛ								
10	СУКАЗ К ЕРЕР П1,7	-СТОИМОСТЬ ЭЛ.ЭНЕРГИИ	250,00	0,03	-	8	-	-	-	-
		КВТ/ЧАС								
				-	-			-	-	-
11	280180-Д,15	-КОМПЛЕКТ ЗАСЛОНОК ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ЗПКУ-1	2,00	20,00	-	40	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
12	Ц31-5-1	-КОМПЛЕКТ ЗАСЛОНОК ПРОТИВОПОЖАРНЫХ	2,00	6,01	-	12	10	-	8,75	17
		АВТОМАТИЧЕСКИЙ МАССОЙ ДО 0,06Т		5,06	-			-	-	-
		ПОСТ								
13	280180-2037	-ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 55ПАУ-1	2,00	26,00	-	52	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
14	Ц31-8-1	-ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ТИП55ПАУ-1	2,00	10,72	-	21	14	-	11,25	22
		ШТ		6,85	-			-	-	-
15	280103-124 А,3	-ФИЛЬМОСТАТ ФС-35	2,00	35,00	-	70	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	Ц31-23-4	-ФИЛЬМОСТАТ ТИПА ФС-10,ФС-35	2,00	0,60	-	1	1	-	1,25	2
		ШТ		0,59	-			-	-	-
17	280101-32	-ПЕРЕМАТЫВАТЕЛЬ С ЭЛ.ПРИВОДОМ А344-6	1,00	190,00	-	190	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
18	Ц31-23-3	-ПЕРЕМАТЫВАТЕЛЬ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ТИП 35ПЗМ	1,00	7,89	0,17	8	7	-	12,50	12
		ШТ		6,96	0,12			-	0,15	-
19	280180-5004 А,1	-ПРЕСС ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ 35Л-2	1,00	70,00	-	70	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
20	Ц31-23-1	-УСТРОЙСТВО АВТОМАТИЧЕСКОГО КИНОПОКАЗА ТИП АКП-6М	1,00	79,78	0,24	80	73	-	110,00	110
		ШТ		73,25	0,12			-	0,15	-
21	280101-Д,7	-ШКАФ ШПИ-3	1,00	250,00	-	250	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
22	1705-4087	-ЛУПА КОНТРОЛЯ ПЕРФОРАЦИИ СО-301-1	1,00	9,50	-	10	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
23	280130-4087	-ЛЮКСМЕТР ЛЮКП	1,00	63,00	-	63	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	280101-19	=КРЕСЛО КИНОМЕХАНИКА КПМ-1	2,00	22,00	-	44	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
25	240213-107	=КОМПЛЕКТ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ИНВЕНТАРЯ:ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОУ-2 ВЕДРО С ПЕСКОМ,ЛОПАТА	1,00	11,00	-	11	-	-	-	-
		К-Т		-	-			-	-	-
26	280101-32	=КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТОВ И ПРИСПОСОБЛЕНИЙ НРК-4	1,00	82,00	-	82	-	-	-	-
		К-Т		-	-			-	-	-
27	4501-3	=КОМПЛЕКТ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ:ГАЛОШИ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ,ПЕРЧАТКИ РЕЗИНОВЫЕ	1,00	1,75	-	2	-	-	-	-
		ПАРА		-	-			-	-	-
28	560101-160	=СТОЛ КАНДЕЛЯРСКИЙ	1,00	42,00	-	42	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
29	Ц8-604-1	=БРА С ОДНОЙ ЛАМПОЙ	0,02	136,63	41,65	3	1	1	76,25	2
		100ШТ		42,75	13,12			-	16,92	-
30	280180-4004	=ЭКРАН БЕЛО-МАТОВЫЙ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ РАЗМ.5,2Х2,2М А-ПСП1	11,44	2,60	-	30	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
31	Ц31-24-1	=ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ РАМЫ ЭКРАНА	11,44	4,03	0,22	46	42	3	6,25	71
		М2		3,65	0,14			2	0,18	2
32	Ц31-24-2	=ЭКРАН	11,44	9,95	0,21	114	24	3	3,75	43
		М2		2,09	0,14			2	0,18	2
33	Ц31-24-3	=ОБРАМЛЕНИЕ ЭКРАНА	20,00	6,25	0,35	125	65	7	5,00	100
		М2		3,26	0,15			3	0,19	4
34	280101-117 А,9	=УСТРОЙСТВО ЗАШТОРИВАНИЯ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ КАШПИРОВАНИЕМ УЗП-1К	1,00	180,00	-	180	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
35	Ц31-25-1	=МЕХАНИЗМ ПРЕДЭКРАННОГО ЗАНАВЕСА ТИП МПЗ-1 С ЭЛЕКТРОЛЕБЕДКОЙ И МОНОРЕЛЬСОВОЙ ДОРОГОЙ,ДЛИНА ДОРОГИ,10М	1,00	51,22	0,29	51	43	-	71,25	71
		КОМПЛ		43,00	0,19			-	0,28	-
36	Ц31-60-1	=ИСПЫТАНИЕ КИНОУСТАНОВКИ,ОБОРУДОВАННОЙ КИНОПРОЕКТОРАМИ ТИПА 35 СК,23 КПК,35 К-1,35 К-2,МЕО-5ХС НА КОЛИЧЕСТВО ПОСТОВ:2	1,00	24,37	-	24	24	-	31,25	31
		КОМПЛ		24,37	-			-	-	-
37	Ц8-407-1	=ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ И ПОЖАРООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ,ДИАМЕТР ДО 25ММ	1,30	117,31	60,69	153	59	79	68,75	89
		100М		45,00	20,74			27	26,75	35
38	Ц8-417-5	=ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В	1,20	22,38	0,38	27	11	-	17,50	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ		9,56	0,14			-	0,18	-
		100М								
39	Ц8-409-1	=ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 2,5ММ2	1,90	7,21	3,96	14	6	7	5,00	9
				2,95	1,21			2	1,56	3
		100М								
40	Ц8-409-2	=ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6ММ2	0,50	8,89	4,86	4	2	3	6,25	3
				3,62	1,48			1	1,91	1
		100М								
41	Ц8-409-11	=ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО 2,5ММ2	8,90	1,53	-	14	13	-	2,50	22
		100М		1,42	-			-	-	-
42	Ц8-409-12	=ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО 6ММ2	1,00	1,76	-	2	2	-	2,50	2
		100М		1,57	-			-	-	-
43	Ц8-591-6	=РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,03	33,78	0,06	1	1	-	38,75	1
		100ШТ		21,37	0,03			-	0,04	-
44	Ц10-975-8	=ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ ИЛИ КОРОБКА,РАЗМЕР ММ ДО200Х200	20,00	0,63	0,07	13	10	1	1,25	25
		ШТ		0,51	-			-	-	-
45	Ц8-534-14	=КОРОБКА КЛЕММНАЯ,УСТАНАВЛИВАЕМАЯ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО 10	2,00	5,44	0,10	11	4	-	2,50	5
				2,16	0,02			-	0,03	-
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			12,83	5,76	1,05		9,16
			РУБ.					0,38		0,49
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ.			11,508	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ =	РУБ.			323	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА =	РУБ.			332	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			687	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			218	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ =	РУБ.			101	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ.			13,169	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			975	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ.			279	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ.			-	614	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ.			8	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			596	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		52
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	107	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			124	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1695	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1017
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	721	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			14864	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1017
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	721	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
46	С152-164	-ПРОВОД МИКРОФОННЫЙ С ЖИЛАМИ ИЗ МЕДНЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С ЭКРАНОМ ИЗ МЕДНЫХ ПРОВОЛОК В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ ПМПэВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2Х0,35 1000М	0,01	122,00 - -		1	-	- -	- -	- -
47	С152-179	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;1,5 1000М	0,50	31,60 - -		16	-	- -	- -	- -
48	С152-180	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2,5 1000М	0,17	45,10 - -		8	-	- -	- -	- -
49	С152-181	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;4 1000М	0,06	66,10 - -		4	-	- -	- -	- -
50	С153-137	-СВЕТИЛЬНИК ТИПА БУН-60 ШТ	2,00	1,91 - -		4	-	- -	- -	- -
51	С154-159	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ У94С ШТ	1,00	0,32 - -		1	-	- -	- -	- -
52	С154-156	-ВИЛКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ У95Б ШТ	1,00	0,16 - -		1	-	- -	- -	- -
53	С155-23	-РАДИОРОЗЕТКА У86КСМ ШТ	2,00	0,40 - -		1	-	- -	- -	- -
54	С156-80	-КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯУ994У3 ШТ	12,00	0,66 - -		8	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	С156-81	-КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯ/ТУ36-1689-78/У995-У3 ШТ	10,00	1,14	-	11	-	-	-	-
56	С156-82	-КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯ/ТУ36-1689-78/У996У3 ШТ	8,00	1,63	-	13	-	-	-	-
57	2405-11043	-КОРОБКА У614 ШТ	2,00	7,47	-	15	-	-	-	-
58	Д,2 113-Т3,1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛ,СВАРНАЯ ДИАМ,32Х2ММ М	100,00	0,34	-	34	-	-	-	-
59	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ ДИАМ,26Х1,8ММ М	30,00	0,26	-	8	-	-	-	-
60	503-80124-1 1	-ТРУБЫ Д=25ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77 1000ПМ	0,12	333,56	-	40	-	-	-	-
61	4007-8	-РЕПС ПОРТЬЕРНЫЙ ШИР.90СМ М	120,00	1,29	-	155	-	-	-	-
62	4007-СТР,1 69	-ПОЛУБАРХАТ ЧЕРНЫЙ 10М	2,00	59,90	-	120	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ:		440	-	-		-
				РУБ:				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ:		440	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ:		438	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ:		35	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ:		475	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ:		475	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3: МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
63	С121-2095	-КАРКАС КИНОЭКРАНА Т	0,18	393,00	-	71	-	-	-	-
64	ЕССРСЦ Ч,2 Т,7 П,9	-ОКРАСКА ЭМАЛЕВЫМ СОСТАВОМ ЗА 2РАЗА Т	0,18	31,20	-	6	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ:		77	-	-		-
				РУБ:				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ:		77	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			71	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			9	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			93	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			93	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		РАЗДЕЛ 4. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
65	Е10-28	КАРКАС ИЗ БРУСА	0,01	166,82	2,21	2	-	-	30,00	-
		М3		16,12	0,66			-	0,85	-
66	Е10-47	ОБШИВКА ФАНЕРОЙ ПОД ОБРАМЛЕНИЕ ЭКРАНА	15,00	3,13	0,04	47	12	-	1,42	21
		М2		0,80	0,02			-	0,03	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			49	12	-		21
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			49	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			35	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	12	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			10	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			64	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	14	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			64	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	14	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			13049	588	105		937
			РУБ.					38		49
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			11508	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			323	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			332	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			687	-	-		-
		ЗАГОТОВИТЕЛЬСКО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			218	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			101	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			13169	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1415	-	-		-

№ 264-12-318.92 Ал.16 т.3

25447-21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			279	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	614	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			446	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			596	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		52
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	107	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			159	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2170	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1017
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	721	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			49	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			35	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	12	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			10	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			64	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	14	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			77	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			71	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			9	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			93	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			15496	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1060
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	736	-		-

Главный архитектор проекта Г.А Мурадов

Начальник отдела № I Д.В.Дмитриев

Исходные данные:

составила нач.группы Р.В.Евдокимова

проверила гл.специалист С.П.Беляева

Перфорация:

подготовила инж.I кат. Т.А.Сергеева

проверила нач.группы З.П.Колесникова

№264-12-318.92 Ал.1623

3026492
25447-21

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 8)

```
305   1   Э3026492' Н9В1Г1' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
306   2   Ю' ' РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ НА 600МЕСТ' ' Т-91-624' ЗАЛ АУДИТОРИЯ' РП' ' КТ-2' КИНОПРОЕКЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
                ' КТСО5-9###########' *
307   3   Н2=1,55' Н3=1,7' Н4=1,7' Н5=1,25' Н10=22,11' Н11=11,52' Н16=107,2' Н23=2,82' Н24=2,82' Н25=5,64' Н27=1,69'
                Н28=0,846' Н29=0*
308   4   РОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ*
309   5   Т280130-2#Д.44(=14)' 2' 4000' КИНОПРОЕКТОР МИР-11-35КСА11' ШТ*
310   6   Ц31-12-1' 2*
311   7   Т280180-2031(=14)' 1' 252' РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО РУК-2/1' ШТ*
312   8   Ц31-1-2' 1*
313   9   Т280180-2026(=14)' 2' 260' ВЫПРЯМИТЕЛЬ БПК-1000Д-1' ШТ*
314  10   Ц31-3-3' 2*
315  11   Т280180-1053(=14)' 1' 1600' ЗВУКОВОСПРОИЗВОДЯЩЕЕ УСТРОЙСТВО ЗВУК М2-25' ШТ*
316  12   Ц31-17-2' 1*
317  13   Ц31-60-2' 1*
318  14   СТУКАЗ К ЕРЕР П1.7(=13)' 250' 0,0325' СТОИМОСТЬ ЭЛ.ЭНЕРГИИ' КВТ/ЧАС*
319  15   Т280180-Д.15(=14)' 2' 20' КОМПЛЕКТ ЗАСЛОНОК ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ЗПКУ-1' ШТ*
320  16   Ц31-5-1' 2*
321  17   Т280180-2037(=14)' 2' 26' ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 55ПДУ-1' ШТ*
322  18   Ц31-8-1' 2*
323  19   Т280103-124#Д.3(=14)' 2' 35' ФИЛЬМОСТАТ ФС-35' ШТ*
324  20   Ц31-23-4' 2*
325  21   Т280101-32(=14)' 1' 190' ПЕРЕМАТЫВАТЕЛЬ С ЭЛ.ПРИВОДОМ А344-6' ШТ*
326  22   Ц31-23-3' 1*
327  23   Т280180-5004#Д.1(=14)' 1' 70' ПРЕСС ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ 35Л-2' ШТ*
328  24   Ц31-23-1' 1*
329  25   Т280101-Д.7(=14)' 1' 250' ШКАФ ШПИ-3' ШТ*
330  26   Т1705-4087(=14)' 1' 9,5' ЛУПА КОНТРОЛЯ ПЕРФОРАЦИИ СО-301-1' ШТ*
331  27   Т280130-4087(=14)' 1' 63' ЛЮКСМЕТР 1ЛКП' ШТ*
332  28   Т280101-19(=14)' 2' 22' КРЕСЛО КИНОМЕХАНИКА КПМ-1' ШТ*
333  29   Т240213-107(=14)' 1' 11' КОМПЛЕКТ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ИНВЕНТАРЯ:ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОУ-2 ВЕДРО С ПЕСКОМ,ЛОПАТА' К-Т*
334  30   Т280101-32(=14)' 1' 82' КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТОВ И ПРИСПОСОБЛЕНИЙ НРК-4' К-Т*
335  31   Т4501-3(=14)' 1' 1,75' КОМПЛЕКТ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ:ГАЛОШИ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ,ПЕРЧАТКИ РЕЗ
                ИНОВЫЕ' ПАРА*
336  32   Т560101-160(=14)' 1' 42' СТОЛ КАНЦЕЛЯРСКИЙ' ШТ*
337  33   Ц8-604-1' 2*
338  34   Т280180-4004(=14)' 11,44' 2,6' ЭКРАН БЕЛО-МАТОВЫЙ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ РАЗМ.5,2Х2,2М Д-ПСП1' М2*
339  35   Ц31-24-1' 11,44*
340  36   Ц31-24-2' 11,44*
341  37   Ц31-24-3' 20*
342  38   Т280101-117#Д.9(=14)' 1' 180' УСТРОЙСТВО ЗАШТОРИВАНИЯ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ КАШПИРОВАНИЕМ УЗП-1К' ШТ*
343  39   Ц31-25-1' 1*
344  40   Ц31-60-1' 1*
345  41   Ц8-407-1' 130*
346  42   Ц8-417-5' 120*
347  43   Ц8-409-1' 190*
348  44   Ц8-409-2' 50*
349  45   Ц8-409-11' 890*
350  46   Ц8-409-12' 100*
351  47   Ц8-591-6' 3*
352  48   Ц10-975-8' 20*
353  49   Ц8-534-14' 2*
354  50   РМАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
355  51   С152-164' 10*
356  52   С152-179' 500*
357  53   С152-180' 170*
```

№264-12-318.92 Ал.16 г.3

25447-21

```
C152-181' 60*
C153-137' 2' ' СВЕТИЛЬНИК ТИПА БУН-60*
C154-159' 1' ' РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ У94С*
C154-156' 1' ' ВИЛКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ У95Б*
C155-23' 2' ' РАДИОРОЗЕТКА У86КСМ*
C156-80' 12*
C156-81' 10*
C156-82' 8*
T2405-11043#Д.2(Н9=1,098)(=13)' 2' 6,8' КОРОБКА У614' ШТ*
T113-T3.1(Н9=1,089)(=13)' 100' 0,31' ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛ.СВАРНАЯ ДИАМ.32Х2ММ' М*
TTO ЖЕ(Н9=1,089)(=13)' 30' 0,24' ТО ЖЕ ДИАМ.26Х1,8ММ' М*
503-80124-11(Н9=1,076)(=13)' 120*
T4007-8(=13)' 120' 1,29' РЕПС ПОРТЬЕРНЫЙ ШИР.90СМ' М*
T4007-СТР.169(=13)' 20' 59,9' ПОЛУБАРХАТ ЧЕРНЫЙ' 10М*
РМЕТАЛЛОКНОСТРУКЦИИ*
C121-2095' 0,18' ' КАРКАС КИНОЭКРАНА*
ЕТССРСЦ Ч.2 Т.7 П.9(=2)' 0,18' 31,2' ОКРАСКА ЭМАЛЕВЫМ СОСТАВОМ ЗА 2РАЗА' Т*
РСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
Е10-28' 0,01' ' КАРКАС ИЗ БРУСА*
Е10-47' 15' ' ОБШИВКА ФАНЕРОЙ ПОД ОБРАМЛЕНИЕ ЭКРАНА*
К' ЕВДОКИМОВА*
```

№264-12-318.92 Ал.162.3

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) -398- 3026422 25447-21

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ НА 600 МЕСТ(СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ) ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 23

НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ МАСТЕРСКИХ И МЕДКАБИНЕТА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗОНА 3 И 4

ОСНОВАНИЕ: ТО-СОЛ2

Сметная стоимость	–	23,50 тыс.руб.
В том числе:		
а) оборудование	–	22,65 тыс.руб.
б) монтаж	–	0,59 тыс.руб.
в) строительные работы	–	0,26 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	–	208 чел.ч.
Сметная заработная плата	–	0,226 тыс.руб.
Стоимость на:		
I. Расчетную единицу	–	39,16 руб.
2. I м2 полезной площади	–	0,46 руб.
3. I м3 объема здания	–	0,46 руб.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
		ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	18-01 2-002	-СТАНОК ВЕРТИКАЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ 2М112	2,00	336,40	–	673	–	–	–	–	–
		ШТ		–	–			–	–	–	
2	Ц1-201-1	-МОНТАЖ СТАНКА	2,00	20,44	0,31	41	38	–	21,25	42	
		ШТ			0,17			–	0,22	–	
3	18-02 П1-055	-ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫЙ СТАНОК МАРКИ 16Б02А	2,00	19,17 754,00	–	1508	–	–	–	–	–
		ШТ		–	–			–	–	–	
4	Ц1-201-3	-МОНТАЖ СТАНКА	2,00	43,69	1,28	87	77	2	27,50	55	
		ШТ			0,58			1	0,75	1	
5	18-05 ЧIV П1-050	-СТАНОК ЗАТОЧНЫЙ ИЭ-9701	1,00	38,62 46,40	–	46	–	–	–	–	–
		ШТ		–	–			–	–	–	
6	18-05/2 1-011	-ЭЛЕКТРОСВЕРЛИЛКА ИЭ-1023А	2,00	34,80	–	70	–	–	–	–	–
		ШТ		–	–			–	–	–	
7	18-05ЧIV	-ЭЛЕКТРОДОЛБЕЖНИК ИЭ-5607	2,00	125,28	–	251	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П1-063	ШТ								
8	18-02/63 22-050	=ЭЛЕКТРОПИЛА ИЭ-5107А ШТ	2,00	42,22	-	84	-	-	-	-
9	18-05ЧIV 1-028	=ЭЛЕКТРОРУБАНОК ИЭ-5709 ШТ	2,00	56,84	-	114	-	-	-	-
10	22-03-01ЛГ П23	=КЛЕЕВАРКА УВК ШТ	1,00	18,68	-	19	-	-	-	-
11	28-02-22/5 2 П4	=СТОЛ-ЗОНТ ШТ	1,00	133,40	-	133	-	-	-	-
12	Ц10-909-3	=МОНТАЖ ШТ	1,00	3,92 3,85	-	4	4	-	5,00	5
13	29-08-27 П33	=ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ ОРГ-5365 ШТ	7,00	88,16	-	617	-	-	-	-
14	29-08-01 П304	=ВЕРСТАК СТОЛЯРНЫЙ Р-529 ШТ	2,00	26,68	-	53	-	-	-	-
15	29-10-08 П1-075	=РАКОВИНА СТАЛЬНАЯ РСТО-2 ШТ	2,00	60,32	-	121	-	-	-	-
16	29-02-20 П7	=ШКАФ ДЛЯ СТОЛЯРНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ШТ	1,00	69,60	-	70	-	-	-	-
17	56-01-08 П5-008	=ШКАФ ДЛЯ ХАЛАТОВ ШТ	2,00	59,16	-	118	-	-	-	-
18	29-10-08 П4-019	=ТУМБОЧКА ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ШТ	4,00	104,40	-	418	-	-	-	-
		РАЗДЕЛ 2 КОСТЮМЕРНАЯ								
19	24-01 1-055	=УТЮГ ШТ	4,00	34,80	-	139	-	-	-	-
20	ПР-Т 107 СТР81	=ДОСКА ГЛАДИЛЬНАЯ ШТ	4,00	9,86	-	39	-	-	-	-
21	56-01-01 П313	=ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ ШТ	14,00	104,40	-	1462	-	-	-	-
		РАЗДЕЛ 3 АРТИСТИЧЕСКИЕ,ГРИМЕРНО-ПАРИКМАХЕРСКИЕ								
22	24-10-02 П199	=КРЕСЛО ПАРИКМАХЕРСКОЕ КПМ ШТ	3,00	313,20	-	940	-	-	-	-
23	56-01-01 П92	=СТОЛ-ТУАЛЕТ С УМЫВАЛЬНИКОМ ШТ	3,00	319,00	-	957	-	-	-	-
24	56-01-01 П195	=СТОЛ-ТУАЛЕТ ШТ	12,00	145,00	-	1740	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
25	56-01-01/2 7 П1165	-СТУЛ	ШТ	45,00	17,40	-	783	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		РАЗДЕЛ 4 МЕДПУНКТ									
26	28-02-22 15-036	-СТЕРИЛИЗАТОР ВП-10	ШТ	1,00	336,40	-	336	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
27	Ц34-1-1	-МОНТАЖ	ШТ	1,00	20,56	0,53	21	19	-	22,50	22
					19,35	0,22			-	0,28	-
28	092/244 П4150	-ШКАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ ЗИЛ КШ-260	ШТ	1,00	429,20	-	429	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
29	Ц28-911-4	-ШКАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ	ШТ	1,00	13,87	0,21	14	13	-	16,25	16
					13,40	0,14			-	0,18	-
30	56-01-01 П89	-СТОЛ ВРАЧА	ШТ	1,00	62,64	-	63	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
31	28-02-22/1 93 П14-073	-СТОЛИК ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ СИ-5	ШТ	1,00	44,08	-	44	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
32	56-01-15 П3-8	-ШИРМА 3-ХСТВОРЧАТАЯ	ШТ	1,00	63,80	-	64	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
33	56-01-01 П114	-КУШЕТКА СМОТРОВАЯ	ШТ	1,00	41,76	-	42	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
34	56-01-01/5 1 П1703	-ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ 2-Х СТВОРЧАТЫЙ	ШТ	1,00	113,68	-	114	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		РАЗДЕЛ 5 КИНОФОТОКРУЖОК, ФОТОЛАБОРАТОРИЯ									
35	082 П46	-ФОТОУВЕЛИЧИТЕЛЬ НЕВА-3	ШТ	1,00	92,80	-	93	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
36	Ц27-11-1	-МОНТАЖ	ШТ	1,00	21,18	2,46	21	18	3	22,50	22
					18,46	1,64			2	2,12	2
37	28-02-22 13-219	-ФОНАРЬ НЕАКТИЧНЫЙ ФН-2	ШТ	4,00	26,68	-	107	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
38	24-18-202- 1 ПIV-46	-УСТ-ВО ДЛЯ СУШКИ ПЛЕНОК 2УС	ШТ	2,00	185,60	-	371	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
39	60-01-01/7 3 П3-8	-ФОТОГЛЯНДЕВАТЕЛЬ ЭФГ-9	ШТ	2,00	13,80	-	28	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
40	28-01-01/1 7 П41	-УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПЛЕНКИ 1УП	ШТ	1,00	7,54	-	8	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
41	28-01-01 П46	-ФИЛЬМОПРОВЕРОЧНЫЙ СТОЛ СФ-7	ШТ	2,00	360,76	-	722	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	28-01-03/2 7 П3	=ФОТОРЕЗАК ФР ШТ	2,00	44,66	-	89	-	-	-	-
43	28-01-30/4 0 П2	=КИНОПРОЕКТОР УКРАИНА ШТ	1,00	765,60	-	766	-	-	-	-
44	24-12-202-01 П1-4	=СТОЛ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ФОТОБУМАГИ ШТ	2,00	66,12	-	132	-	-	-	-
45	56-01-01 П157	=СТОЛ РАБОЧИЙ ШТ	15,00	81,20	-	1218	-	-	-	-
46	56-01-01/5 П588	=ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ПЛЕНОК ШТ	2,00	104,40	-	209	-	-	-	-
		РАЗДЕЛ 6 ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ НА 20 МЕСТ								
47	29-07-21 П1-01	=СТЕЛЛАЖ БИБЛИОТЕЧНЫЙ СБСП 2-Х СЕКЦИОННЫЙ ШТ	3,00	172,84	-	519	-	-	-	-
48	29-07-21 1-04	=ТО ЖЕ,3-Х СЕКЦИОННЫЙ ШТ	3,00	99,76	-	299	-	-	-	-
49	29-07-01 МГ П36	=СТОЛ ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ОДНОМЕСТНЫЙ ШТ	1,00	19,72	-	20	-	-	-	-
50	29-07-01 МГ П37	=СТОЛ ЧИТАТЕЛЬСКИЙ 2-Х МЕСТНЫЙ ШТ	8,00	23,20	-	186	-	-	-	-
51	29-07-01/2 0 П4	=КАФЕДРА ВЫДАЧИ КНИГ К-01 ШТ	1,00	51,04	-	51	-	-	-	-
		РАЗДЕЛ 7 ЗАЛ АЭРОБИКИ И ТРЕНАЖЕРОВ								
52	55-01-01/1 3 П344	=ВЕЛОЭРГОМЕТР ВЭ-02 ШТ	2,00	232,00	-	464	-	-	-	-
53	55-01-01/1 2 П344	=ТРЕНАЖЕР СТЕНКА ЗДОРОВЬЯ ШТ	3,00	232,00	-	696	-	-	-	-
54	55-01-02 П47	=ГРЕБНОЙ ТРЕНАЖЕР УНИВЕРСАЛ-2 ШТ	2,00	1419,84	-	2840	-	-	-	-
55	55-01-02 А16 П17	=ТРЕНАЖЕР БЕГОВАЯ ДОРОЖКА ШТ	2,00	134,56	-	269	-	-	-	-
56	55-01-01/3 9 П43	=АВТОМАССАЖЕР ТОНУС ШТ	2,00	139,20	-	278	-	-	-	-
57	113-01/224 АРТ227	=ЗЕРКАЛО ШТ	9,00	84,22	-	758	-	-	-	-
58	55-01-01/1 5 П507	=СТЕНКА ГИМНАСТИЧЕСКАЯ ШТ	8,00	122,96	-	984	-	-	-	-
59	55-01-01/9	=СКАМЕЙКА ГИМНАСТИЧЕСКАЯ	2,00	49,88	-	100	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	4 П498		ШТ								
					-	-			-	-	-
60	ЦПИСЬМО ГОССТРОЯ АН-2933-4	-СБОРКА И РАССТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ		16643,00	0,01	-	166	-	-	-	-
			РУБ		-	-			-	-	-
61	СУКАЗ К ЕРЕР П1,7	-СТОИМОСТЬ Э/ЭНЕРГИИ	КВТ/ЧАС	150,00	0,03	-	5	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.				23013	169	5		162
									3		3
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.				22654	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.				22654	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.				359	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.				11	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.				-	172	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.				5	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				183	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		17
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.				-	34	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				49	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.				591	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		182
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	206	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.				23245	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		182
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	206	-		-
	РАЗДЕЛ 2. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ										
62	Е17-86	-УСТАНОВКА МОЕК М4-2,4ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ НА КРОНШТЕЙНАХ		3,00	37,55	0,34	113	6	1	3,39	10
			КОМПЛ.		2,07	0,03			-	0,04	-
63	Е17-89	-УСТАНОВКА РАКОВИН СТАЛЬНЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ С ОТБЕМНОЙ СПИНКОЙ РСТО-1,РСТО-2		2,00	9,37	0,07	19	2	-	1,27	3
			КОМПЛ.		0,79	0,02			-	0,03	-
64	Е17-23	-УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СО СПИНКОЙ,РАЗМЕРОМ В ММ 600Х450Х150		4,00	19,39	0,18	78	7	-	2,74	11
			КОМПЛ.		1,71	0,03			-	0,04	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		210	15			1		24
									-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										

№264-12-318.92 Ал.16 г.3

25447-21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			210	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			192	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	15	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			27	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			19	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			256	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	20	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			256	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	20	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			23223	184	6		186
			РУБ.					3		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			22654	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			22654	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			359	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			11	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	172	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			5	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			183	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	34	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			49	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			591	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		182
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	206	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			210	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			192	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	15	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			27	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			19	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			256	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	20	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			23501	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		208
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	226	-		-

Главный архитектор проекта Г.А.Мурадов
Начальник отдела № I Д.В.Дмитриев
Исходные данные:
составил инженер I кат. Л.Н.Геращенко

Проверил гл.специалист Л.Е.Лисовалова
Перфорация:
подготовил старший инженер Т.А.Сергеева
проверил рук.группы З.П.Колесникова

№264-12-318.92 Ал.16 г.3

3026422
25447-21

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.# 2)

```
Э3026422' Н9В1' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
Ю' ' РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ НА 600 МЕСТ(СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)' ' ТП' ЗОНА 3 И 4' Р' ' ' ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВА
        НИЕ МАСТЕРСКИХ И МЕДКАБИНЕТА' ТО-СОЛ2###########*
Н22=16' Н0=1,42' Н3=1,7' Н4=1,7' Н5=1,25' Н16=107,2*
РРОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
Т18-01 2-002(=14)' 2' 290' СТАНОК ВЕРТИКАЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ 2М112' ШТ*
Ц1-201-1' 2' ' МОНТАЖ СТАНКА*
Т18-02 П1-055(=14)' 2' 650' ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫЙ СТАНОК МАРКИ 16Б02А' ШТ*
Ц1-201-3(А1,1,6)' 2' ' МОНТАЖ СТАНКА*
Т18-05 ЧIV П1-050(=14)' 1' 40' СТАНОК ЗАТОЧНЫЙ ИЭ-9701' ШТ*
Т18-05/2 1-011(=14)' 2' 30' ЭЛЕКТРОСВЕРЛИЛКА ИЭ-1023А' ШТ*
Т18-05ЧIV П1-063(=14)' 2' 108' ЭЛЕКТРОДОЛБЕЖНИК ИЭ-5607' ШТ*
Т18-02/63 22-050(=14)' 2' 36,4' ЭЛЕКТРОПИЛА ИЭ-5107А' ШТ*
Т18-05ЧIV 1-028(=14)' 2' 49' ЭЛЕКТРОРУБАНОК ИЭ-5709' ШТ*
Т22-03-01ЛГ П23(=14)' 1' 16,1' КЛЕЕВАРКА УВК' ШТ*
Т28-02-22/52 П4(=14)' 1' 115' СТОЛ-ЗОНТ' ШТ*
Ц10-909-3' 1' ' МОНТАЖ*
Т29-08-27 П33(=14)' 7' 76' ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ ОРГ-5365' ШТ*
Т29-08-01 П304(=14)' 2' 23' ВЕРСТАК СТОЛЯРНЫЙ Р-529' ШТ*
Т29-10-08 П1-075(=14)' 2' 52' РАКОВИНА СТАЛЬНАЯ РСТО-2' ШТ*
Т29-02-20 П7(=14)' 1' 60' ШКАФ ДЛЯ СТОЛЯРНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ' ШТ*
Т56-01-08 П5-008(=14)' 2' 51' ШКАФ ДЛЯ ХАЛАТОВ' ШТ*
Т29-10-08 П4-019(=14)' 4' 90' ТУМБОЧКА ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ' ШТ*
ПО#РАЗДЕЛ 2 КОСТЮМЕРНАЯ*
Т24-01 1-055(=14)' 4' 30' УТЮГ' ШТ*
ТПР-Т 107 СТР81(=14)' 4' 8,5' ДОСКА ГЛАДИЛЬНАЯ' ШТ*
Т56-01-01 П313(=14)' 14' 90' ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ' ШТ*
ПО#РАЗДЕЛ 3 АРТИСТИЧЕСКИЕ,ГРИМЕРНО-ПАРИКМАХЕРСКИЕ*
Т24-10-02 П199(=14)' 3' 270' КРЕСЛО ПАРИКМАХЕРСКОЕ КПМ' ШТ*
Т56-01-01 П92(=14)' 3' 275' СТОЛ-ТУАЛЕТ С УМЫВАЛЬНИКОМ' ШТ*
Т56-01-01 П195(=14)' 12' 125' СТОЛ-ТУАЛЕТ' ШТ*
Т56-01-01/27 П1165(=14)' 45' 15' СТУЛ' ШТ*
ПО#РАЗДЕЛ 4 МЕДПУНКТ*
Т28-02-22 15-036(=14)' 1' 290' СТЕРИЛИЗАТОР ВП-10' ШТ*
Ц34-1-1' 1' ' МОНТАЖ*
Т092/244 П4150(=14)' 1' 370' ШКАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ ЗИЛ КШ-260' ШТ*
Ц28-911-4' 1*
Т56-01-01 П89(=14)' 1' 54' СТОЛ ВРАЧА' ШТ*
Т28-02-22/193 П14-073(=14)' 1' 38' СТОЛИК ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ СИ-5' ШТ*
Т56-01-15 П3-8(=14)' 1' 55' ШИРМА 3-ХСТВОРЧАТАЯ' ШТ*
Т56-01-01 П114(=14)' 1' 36' КУШЕТКА СМОТРОВАЯ' ШТ*
Т56-01-01/51 П1703(=14)' 1' 98' ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ 2-Х СТВОРЧАТЫЙ' ШТ*
ПО#РАЗДЕЛ 5 КИНОФОТОКРУЖОК,ФОТОЛАБОРАТОРИЯ*
Т082 П46(=14)' 1' 80' ФОТОУВЕЛИЧИТЕЛЬ НЕВА-3' ШТ*
Ц27-11-1' 1' ' МОНТАЖ*
Т28-02-22 13-219(=14)' 4' 23' ФОНАРЬ НЕАКТИЧНЫЙ ФН-2' ШТ*
Т24-18-202-1 ПIV-46(=14)' 2' 160' УСТ-ВО ДЛЯ СУШКИ ПЛЕНОК 2УС' ШТ*
Т60-01-01/73 П3-8(=14)' 2' 11,9' ФОТОГЛЯНЦЕВАТЕЛЬ ЭФГ-9' ШТ*
Т28-01-01/17 П41(=14)' 1' 6,5' УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПЛЕНКИ 1УП' ШТ*
Т28-01-01 П46(=14)' 2' 311' ФИЛЬМОПРОВЕРОЧНЫЙ СТОЛ СФ-7' ШТ*
Т28-01-03/27 П3(=14)' 2' 38,5' ФОТОРЕЗАК ФР' ШТ*
Т28-01-30/40 П2(=14)' 1' 660' КИНОПРОЕКТОР УКРАИНА' ШТ*
Т24-12-202-01 П1-4(=14)' 2' 57' СТОЛ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ФОТОБУМАГИ' ШТ*
Т56-01-01 П157(=14)' 15' 70' СТОЛ РАБОЧИЙ' ШТ*
Т56-01-01/5 П588(=14)' 2' 90' ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ПЛЕНОК' ШТ*
ПО#РАЗДЕЛ 6 ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ НА 20 МЕСТ*
```

№264-12-318.92 Ал.1623

25447-21

```
172     56      Т29-07-21 П1-01(=14)' 3' 149' СТЕЛЛАЖ БИБЛИОТЕЧНЫЙ СБСП 2-Х СЕКЦИОННЫЙ' ШТ*
173     57      Т29-07-21 1-04(=14)' 3' 86' ТО ЖЕ,3-Х СЕКЦИОННЫЙ' ШТ*
174     58      Т29-07-01 Мг П36(=14)' 1' 17' СТОЛ ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ОДНОМЕСТНЫЙ' ШТ*
175     59      Т29-07-01 Мг П37(=14)' 8' 20' СТОЛ ЧИТАТЕЛЬСКИЙ 2-Х МЕСТНЫЙ' ШТ*
176     60      Т29-07-01/20 П4(=14)' 1' 44' КАФЕДРА ВЫДАЧИ КНИГ К-01' ШТ*
177     61      П0#РАЗДЕЛ 7 ЗАЛ АЭРОБИКИ И ТРЕНАЖЕРОВ*
178     62      Т55-01-01/13 П344(=14)' 2' 200' ВЕЛОЭРГОМЕТР ВЭ-02' ШТ*
179     63      Т55-01-01/12 П344(=14)' 3' 200' ТРЕНАЖЕР СТЕНКА ЗДОРОВЬЯ' ШТ*
180     64      Т55-01-02 П47(=14)' 2' 1224' ГРЕБНОЙ ТРЕНАЖЕР УНИВЕРСАЛ-2' ШТ*
181     65      Т55-01-02 А16 П17(=14)' 2' 116' ТРЕНАЖЕР БЕГОВАЯ ДОРОЖКА' ШТ*
182     66      Т55-01-01/39 П43(=14)' 2' 120' АВТОМАССАЖЕР ТОНУС' ШТ*
183     67      Т113-01/224 АРТ7227(=14)' 9' 72,6' ЗЕРКАЛО' ШТ*
184     68      Т55-01-01/15 П507(=14)' 8' 106' СТЕНКА ГИМНАСТИЧЕСКАЯ' ШТ*
185     69      Т55-01-01/94 П498(=14)' 2' 43' СКАМЕЙКА ГИМНАСТИЧЕСКАЯ' ШТ*
186     70      ЦТПИСЬМО ГОССТРОЯ ДН-2933-4(=6)' 16643' 0,01' СБОРКА И РАССТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ' РУБ*
187     71      СТУКАЗ К ЕРЕР П1,7(=13)' 150' 0,0325' СТОИМОСТЬ Э/ЭНЕРГИИ' КВТ/ЧАС*
188     72      РСАНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
189     73      Е17-86' 3*
190     74      Е17-89' 2*
191     75      Е17-23' 4*
192     76      К*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ НА 600МЕСТ(СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ) ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП 25447-21

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №24

НА ТЕХНОЛОРИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПИЩЕБЛОКА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ НА 600МЕСТ

ОСНОВАНИЕ: ТЧ-СО Л.1-9

Сметная стоимость	-	32,23 тыс.руб.
В том числе:		
а) оборудование	-	30,80 тыс.руб.
б) монтаж	-	1,37 тыс.руб.
в) строительные работы	-	0,06 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	-	797 чел.ч.
Сметная заработная плата	-	0,647 тыс.руб.
Стоимость на:		
1. Расчетную единицу	-	53,72 руб.
2. 1 м2 полезной площади	-	0,64 руб.
3. 1 м3 объема здания	-	0,64 руб.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ												
1	24-06/21 11-010	-ЭЛ.ПИЛА ЛЭ-0,17-0,1 ШТ	2,00	107,32 -	- -	215	-	- -	- -	- -	-	-	-	-
2	Ц28-927-18	-МОНТАЖ ШТ	2,00	12,48 -	0,07 -	25	24	- -	19,54 -	39 -	-	-	-	-
3	24-06/9 П.10-013	-ШКАФ ЖАРОЧНЫЙ ШЖЭ-0,85-0,1 ШТ	1,00	12,21 356,98	0,08 -	357	-	- -	0,06 -	- -	-	-	-	-
4	Ц28-927-16	-МОНТАЖ ШТ	1,00	15,02 -	0,04 -	15	14	- -	22,75 -	23 -	-	-	-	-
5	24-06/14 П.12-009	-ЭЛ.СКОВОРОДА СЭ-0,22-01 ШТ	1,00	14,22 225,94	0,02 -	226	-	- -	0,03 -	- -	-	-	-	-
6	Ц28-927-7	-СКОВОРОДА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ШТ	1,00	9,87 -	0,07 -	10	10	- -	12,50 -	12 -	-	-	-	-
7	24-06-01/1 1 П.41	-ЭЛ.КИПЯТИЛЬНИК КНЭ-100МН ШТ	1,00	9,64 146,86	0,05 -	147	-	- -	0,06 -	- -	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Ц28-923-3	-МОНТАЖ ШТ	1,00	7,21 7,10	-	7	7	-	11,36	11
9	24-06/16 06-008	-ТО ЖЕ КНЭ-50М1 ШТ	1,00	88,12	-	88	-	-	-	-
10	Ц28-923-3	-МОНТАЖ ШТ	1,00	7,21 7,10	-	7	7	-	11,36	11
11	24-06/1 15-008	-ЭЛ.КОФЕВАРКА ОМНИЯ-РЕКОРД ШТ	2,00	1688,90	-	3378	-	-	-	-
12	Ц28-923-2	-КОФЕВАРКА ШТ	2,00	3,26 3,12	0,02	7	6	-	3,75	7
13	Ц28-930-5	-ММАШИНА ДЛЯ РАЗМОЛА КОФЕ ШТ	2,00	9,96	0,87	20	18	2	11,25	22
14	27-11-34 1-088	-ЭЛ.САМОВАР 10Л ШТ	1,00	8,80 210,12	0,58 -	210	-	1 -	0,75 -	1 -
15	Ц28-923-1	-УСТАНОВКА ШТ	1,00	5,05	0,04	5	5	-	6,25	6
16	24-06/34 15-028	-ОХЛАДИТЕЛЬ НАПИТКОВ ОН-30-20 ШТ	2,00	4,92 338,91	0,02 -	678	-	- -	0,03 -	- -
17	Ц28-902-3	-УСТАНОВКА ШТ	2,00	12,77	1,18	26	22	3	15,00	30
18	24-06/1 15-014	-ЭЛ.СОСИСКОВАРКА FE-11 ШТ	1,00	11,24 162,68	0,77 -	163	-	2 -	0,99 -	2 -
19	Ц28-923-3	-МОНТАЖ ШТ	1,00	7,21	-	7	7	-	11,36	11
20	24-06/30 07-043	-УСТРОЙСТВО ЭЛ.ВАРОЧНОЕ УЭВ-60 ШТ	1,00	7,10 858,57	-	859	-	- -	- -	- -
21	Ц28-927-19	-МОНТАЖ ШТ	1,00	9,18	0,09	9	9	-	14,34	14
22	24-06/3 08-045	-ПРИЛАВОК-КАССА ЛС-1М ШТ	1,00	8,96 167,20	0,05 -	167	-	- -	0,06 -	- -
23	Ц28-928-7	-ПРИЛАВОК КАССЫ ШТ	1,00	10,53	0,91	11	9	1	12,50	12
24	24-06/31 08-044	-ПРИЛАВОК ДЛЯ ГОРЯЧИХ НАПИТКОВ ЛС-3М ШТ	1,00	9,46 84,73	0,60 -	85	-	1 -	0,77 -	1 -
25	Ц28-928-5	-ПРИЛАВОК НА ДВА ВИДА ГОРЯЧИХ НАПИТКОВ ШТ	1,00	10,17	0,91	10	9	1	11,25	11
26	24-06/51	-ЭЛ.ТЕРМОСТАТ ТЭ-25М	2,00	9,03 99,41	0,60 -	199	-	1 -	0,77 -	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	06-011	ШТ								
27	Ц28-923-1	-КИПЯТИЛЬНИК ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КИПЯТКА	2,00	5,05	0,04	10	10	-	6,25	12
		ШТ		4,92	0,02			-	0,03	-
28	24-06/31	-МАРМИТ СТАЦИОНАРНЫЙ МСЭ-84М	1,00	343,43	-	343	-	-	-	-
	08-042	ШТ		-	-			-	-	-
29	Ц28-928-15	-ЭЛЕКТРОМАРМИТ	1,00	13,95	0,96	14	12	1	16,25	16
		ШТ		12,30	0,65			1	0,84	1
30	24-06/31	-ШКАФ ТЕПЛОВОЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ ШТПЭ-1М	1,00	184,14	-	184	-	-	-	-
	08-043	ШТ		-	-			-	-	-
31	Ц28-928-17	-МОНТАЖ	1,00	14,13	0,02	14	14	-	22,10	22
		ШТ		13,81	0,02			-	0,03	-
32	24-06/31	-МАРМИТ ПЕРЕДВИЖНОЙ МП-28М	1,00	155,90	-	156	-	-	-	-
	08-046	ШТ		-	-			-	-	-
33	Ц28-928-9	-ПРИЛАВОК-МАРМИТ ДЛЯ ПЕРВЫХ БЛЮД	1,00	10,34	0,91	10	9	1	12,50	12
		ШТ		9,28	0,60			1	0,77	1
34	24-06/30	-КОТЕЛ ПЕРЕДВИЖНОЙ КП-60М	1,00	282,42	-	282	-	-	-	-
	07-042	ШТ		-	-			-	-	-
35	Ц28-924-4	-АППАРАТ ВАРОЧНЫЙ ДЛЯ ВАРКИ ПРОДУКТОВ	1,00	13,21	0,10	13	13	-	17,50	17
		ШТ		12,90	0,05			-	0,06	-
36	24-06/43	-ПРИЛАВОК-ВИТРИНА ХОЛОДИЛЬНАЯ ЛС-2М	1,00	542,26	-	542	-	-	-	-
	08-041	ШТ		-	-			-	-	-
37	Ц28-911-3	-ПРИЛАВОК-ВИТРИНА	1,00	13,92	0,24	14	13	-	16,25	16
		ШТ		13,42	0,14			-	0,18	-
38	24-06/12	-ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ПОДНОСОВ ТВП-120	1,00	47,45	-	47	-	-	-	-
	08-032	ШТ		-	-			-	-	-
39	Ц28-928-12	-ТЕЛЕЖКА С ВЫЖИМНЫМ УСТРОЙСТВОМ ДЛЯ ТАРЕЛОК	1,00	9,85	0,87	10	9	1	11,25	11
		ШТ		8,77	0,58			1	0,75	1
40	24-06/60	-ХЛЕБОРЕЗКА МХР-200М	1,00	367,15	-	367	-	-	-	-
	15-031	ШТ		-	-			-	-	-
41	Ц28-930-4	-МАШИНА ДЛЯ НАРЕЗАНИЯ ГАСТРОНОМИЧЕСКИХ ТОВАРОВ	1,00	10,44	0,91	10	9	1	12,50	12
		ШТ		9,34	0,60			1	0,77	1
42	24-06/65	-ТЕЛЕЖКА ТСП-900	1,00	63,83	-	64	-	-	-	-
	П.08-033	ШТ		-	-			-	-	-
43	Ц28-928-12	-ТЕЛЕЖКА С ВЫЖИМНЫМ УСТРОЙСТВОМ ДЛЯ ТАРЕЛОК	1,00	9,85	0,87	10	9	1	11,25	11
		ШТ		8,77	0,58			1	0,75	1
44	24-06	-ПРИВОД УНИВЕРСАЛЬНЫЙ П-2	1,00	855,18	-	855	-	-	-	-
	03-001	ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
45	Ц28-925-2	-МОНТАЖ		1,00	15,19	0,99	15	14	1	18,75	19
			ШТ								
46	24-06/59	-МАШИНА ПОСУДОМОЕЧНАЯ МПУ-700		1,00	13,92	0,65			1	0,84	1
	05-012		ШТ		1135,35	-	1135	-	-	-	-
47	Ц28-929-5	-МОНТАЖ		1,00	17,29	1,25	17	16	1	25,25	25
			ШТ								
48	24-06	-ШКАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ ШХ-1,12		2,00	15,78	0,82			1	1,06	1
	01-009		ШТ		587,44	-	1175	-	-	-	-
49	Ц28-911-4	-ШКАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ		2,00	13,87	0,21	28	27	-	16,25	32
			ШТ								
50	27-11-34/1	-СТОЛ С МОЕЧНОЙ ВАННОЙ		1,00	13,40	0,14			-	0,18	-
	5 1-197	СПМ-1500	ШТ		250,79	-	251	-	-	-	-
51	24-06	-ПРИЛАВОК НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ		4,00	516,27	-	2065	-	-	-	-
	01-041	ПХН-1-0,28	ШТ								
52	Ц28-911-1	-ПРИЛАВОК НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ		4,00	13,77	0,15	55	53	-	16,25	65
			ШТ								
53	24-06/43	-ЭЛ.ПОЛОТЕНЦЕ ЭРА		3,00	13,37	0,10			-	0,13	1
	14-036		ШТ		45,19	-	136	-	-	-	-
54	Ц8-615-3	-УСТАНОВКА		3,00	2,03	-	6	4	-	2,50	7
			ШТ								
55	27-11-34	-ВАННА МОЕЧНАЯ ВМСМ-1		13,00	1,47	-			-	-	-
	1-075		ШТ		58,74	-	764	-	-	-	-
56	27-11-34	-ТО ЖЕ ВМСМ-5		2,00	99,41	-	199	-	-	-	-
	1-076		ШТ								
57	24-06/31	-ШКАФ ТЕПЛОВОЙ ШТПЭ-1М		1,00	184,14	-	184	-	-	-	-
	08-043		ШТ								
58	Ц28-928-17	-МОНТАЖ		1,00	14,13	0,02	14	14	-	22,10	22
			ШТ								
59	24-06/31	-МАРМИТ ПЕРЕДВИЖНОЙ МП-28М		1,00	13,81	0,02			-	0,03	-
	08-046		ШТ		155,90	-	156	-	-	-	-
60	Ц28-928-9	-ПРИЛАВОК-МАРМИТ ДЛЯ ПЕРВЫХ БЛЮД		1,00	10,34	0,91	10	9	1	12,50	12
			ШТ								
61	24-06/30	-КОТЕЛ ПЕРЕДВИЖНОЙ КП-60М		1,00	9,28	0,60			1	0,77	1
	07-042		ШТ		282,42	-	282	-	-	-	-
62	Ц28-924-4	-АППАРАТ ВАРОЧНЫЙ ДЛЯ ВАРКИ ПРОДУКТОВ		1,00	13,21	0,10	13	13	-	17,50	17
			ШТ								
63	24-06/42	-ЛЬДОГЕНЕРАТОР ЛТ-50М		1,00	12,90	0,05			-	0,06	-
	01-075		ШТ		734,30	-	734	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	Ц28-912-1	-МОНТАЖ ШТ	1,00	26,54	0,75	27	25	-	35,00	35
65	24-19-73 П.206	-ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ ШСО ШТ	10,00	25,38 123,14	0,39 -	1231	-	- -	0,50 -	- -
66	24-19-73 П.204	-ШКАФ ДЛЯ ПОСУДЫ ШХП ШТ	8,00	112,97	-	904	-	-	-	-
67	29-10-01 П.67	-ШКАФ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ШУП ШТ	1,00	50,84	-	51	-	-	-	-
68	24-19-73/5 2 П.5098	-СТЕЛЛАЖ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ СПС-1 ШТ	3,00	51,97	-	156	-	-	-	-
69	24-19-73/2 7 П.576	-ТО ЖЕ СПС-2 ШТ	10,00	38,41	-	384	-	-	-	-
70	24-1-73 П.388	-ПОДТОВАРНИК ПТ-1 ШТ	5,00	18,64	-	93	-	-	-	-
71	24-19-73 П.389	-ТО ЖЕ ПТ-2 ШТ	5,00	15,82	-	79	-	-	-	-
72	24-19-73/1 5 1-196	-СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ СП-1200 ШТ	15,00	135,56	-	2033	-	-	-	-
73	24-19-73 П.413	-СТОЙКА БАРНАЯ ВИКЕР Р-16 ШТ	1,00	239,50	-	239	-	-	-	-
74	24-19-73 П.413	-ТО ЖЕ Р-11 ШТ	8,00	119,75	-	958	-	-	-	-
75	27-11-34. П.1-096	-СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ СПСМ ШТ	3,00	41,80	-	125	-	-	-	-
76	24-19-73 П.413	-СТОЙКА БАРНАЯ Р-12 ШТ	2,00	239,50	-	479	-	-	-	-
77	24-19-73 П.412	-ШКАФ ПРИСТЕННЫЙ Р-21 ШТ	1,00	201,09	-	201	-	-	-	-
78	64-01 01-003	-ШКАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ СНАЙРЕ-2 ШТ	2,00	167,20	-	334	-	-	-	-
79	Ц28-911-4	-УСТАНОВКА ШТ	2,00	13,87	0,21	28	27	-	16,25	32
80	24-19-73 П.412	-ШКАФ ПРИСТЕННЫЙ Р-23 ШТ	8,00	13,40 100,54	0,14 -	804	-	- -	0,18 -	- -
81	56-01-01 П.132	-СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ 4-Х МЕСТНЫЙ ШТ	22,00	25,98	-	572	-	-	-	-
82	56-01-01	-ТО ЖЕ 2-Х МЕСТНЫЙ	2,00	16,95	-	34	-	-	-	-

№264-12-318.92 Ал.№ 3

25447-21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П.124	ШТ								
83	56-01-01	-СТУЛ	95,00	15,82	-	1503	-	-	-	-
	П.138	ШТ								
84	56-01-01	-СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ ВЫСОКИЙ	4,00	21,46	-	86	-	-	-	-
	П.130	ШТ								
85	56-01-15	-ПОЛКА ДЛЯ ПОСУДЫ	8,00	70,04	-	560	-	-	-	-
	4-104	ШТ								
86	24-19-73	-ТЕЛЕЖКА ГРУЗОВАЯ ТГ-50М1	2,00	33,33	-	67	-	-	-	-
	П.283	ШТ								
87	29-02-20	-СТУЛ ВЫСОКИЙ	9,00	14,69	-	132	-	-	-	-
	П.3-190	ШТ								
88	24-06/15	-ЭЛ.ФРИТЮРНИЦА ФЭ-20-01	1,00	197,70	-	198	-	-	-	-
	12-010	ШТ								
89	Ц28-927-9	-ФРИТЮРНИЦА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕКЦИОННАЯ МОДУЛИРОВАННАЯ	1,00	9,81	0,04	10	10	-	12,50	12
		ШТ		9,60	0,02			-	0,03	-
90	17-08	-КАССОВЫЙ АППАРАТ ОКА	1,00	463,18	-	463	-	-	-	-
	1-112	ШТ								
91	Ц28-901-1	-АППАРАТ КОНТРОЛЬНО-КАССОВЫЙ	1,00	7,41	0,87	7	6	1	8,75	9
		ШТ		6,44	0,58			1	0,75	1
92	24-06	-ШКАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ ШХ-0,71	1,00	417,99	-	418	-	-	-	-
	01-004	ШТ								
93	Ц28-911-4	-ШКАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ	1,00	13,87	0,21	14	13	-	16,25	16
		ШТ		13,40	0,14			-	0,18	-
94	56-01-01	-СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ	2,00	79,08	-	158	-	-	-	-
	П.166	ШТ								
95	56-01-01	-ШКАФ КНИЖНЫЙ	1,00	100,54	-	101	-	-	-	-
	П.272	ШТ								
96	29-10-01	-ШКАФ-СЕЙФ	1,00	91,51	-	92	-	-	-	-
	П.62	ШТ								
97	27-11-34/1	-ВСТАВКА В-500-01	1,00	62,13	-	62	-	-	-	-
	1 1-091	ШТ								
98	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ В-400-01	3,00	53,10	-	159	-	-	-	-
	1-167	ШТ								
99	27-11-34/1	-СТЕЛЛАЖ ПЕРЕДВИЖНОЙ СП-125	4,00	98,28	-	393	-	-	-	-
	1 1-162	ШТ								
100	27-11-34	-ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ВЭ-210	1,00	180,75	-	181	-	-	-	-
	1-058	ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	Ц28-923-3	-МОНТАЖ	1,00	7,21	-	7	7	-	11,36	11
		ШТ		7,10	-			-	-	-
102	56-01-01/3	-СКАМЬЯ	5,00	28,24	-	141	-	-	-	-
	6 П.1339	ШТ		-	-			-	-	-
103	27-11-34	-МЕСТНЫЙ ВЕНТОТСОС МВО-1,2	4,00	40,67	-	163	-	-	-	-
	1-083	ШТ		-	-			-	-	-
104	27-11-34	-ТО ЖЕ МВО-0,5-01	1,00	35,02	-	35	-	-	-	-
	1-084	ШТ		-	-			-	-	-
105	24-06	-ПРИЛАВОК НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ	1,00	516,27	-	516	-	-	-	-
	01-041	ПХН-1-0,28П		-	-			-	-	-
		ШТ								
106	Ц28-911-1	-ПРИЛАВОК НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ	1,00	13,77	0,18	14	13	-	16,25	16
		ШТ		13,37	0,10			-	0,13	-
107	СУКАЗ К	-СТОИМОСТЬ ЭЛ.ЭНЕРГИИ	1935,00	0,05	-	97	-	-	-	-
	ЕРЕР П1,7	КВТ/ЧАС		-	-			-	-	-
108	ЦПИСЬМО	-СБОРКА И РАССТАНОВКА МЕБЕЛИ	10464,00	0,01	-	105	-	-	-	-
	ГОССТРОЯ	РУБ		-	-			-	-	-
	АН-2933-4									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			315,29	496	16		668
			РУБ.					14		15
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			30798	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			30798	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			731	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			9	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	510	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			90	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			535	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		49
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	97	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			106	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1372	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		732
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	607	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			32170	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		732
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	607	-		-
		РАЗДЕЛ 2. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
109	Е17-84	-УСТАНОВКА МОЕК НА ОДНО	16,00	1,94	0,08	31	23	1	2,29	37
		ОТДЕЛЕНИЕ		1,42	0,03			-	0,04	1
		КОМПЛ.								
110	Е20-484	-УСТАНОВКА ОТСОСОВ ОТ	3,35	5,36	0,38	18	16	1	7,99	27
		ОБОРУДОВАНИЯ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100КГ		4,67	0,11				0,16	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			49	39	2		64
			РУБ.					-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			49	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	39	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			60	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		65
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	40	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			60	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		65
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	40	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			31578	535	18		732
			РУБ.					14		16
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			30798	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			30798	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			731	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			9	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	510	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			90	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			535	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		49
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	97	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			106	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1372	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		732
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	607	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			49	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	39	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			60	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		65
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	40	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			32230	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		797
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	647	-		-

Главный архитектор проекта Г.А.Мурадов
Начальник отдела № I Д.В.Дмитриев
Исходные данные:

Составил инж.I кат. Л.Н.Геращенко
проверил гл.спец. Р.К.Толкушкина
Перфорация:

подготов.инж.I кат. Т.А.Сергеева
проверил нач.группы З.П.Колесникова

№264-12-318.92 Ал. 16 ч 3

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 1)

```
Э3025841' Н9В1' ' ' 1' ' ' ' ' *
Ю' ' РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ НА 600МЕСТ(СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)' ' ТП' РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ НА 600МЕСТ' Р' ' ' ТЕХН
        ОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПИЩЕБЛОКА' ТН-СО Л.1-9###########' *
Н22=12,97' Н0=1,42' Н3=1,7' Н4=1,7' Н5=1,25' Н7=1,55' Н16=107,2*
РОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
Т24-06/21 11-010(=14)' 2' 95' ЭЛ.ПИЛА ПЭ-0,17-0,1' ШТ*
ЦТ28-927-18(=6)' 2' 7,05#6,88#0,03#0,02#0,14' МОНТАЖ' ШТ*
Т24-06/9 П.10-013(=14)' 1' 316' ШКАФ ЖАРОЧНЫЙ ШЖЭ-0,85-0,1' ШТ*
ЦТ28-927-16(=6)' 1' 8,56#8,01#0,02#0,01#0,53' МОНТАЖ' ШТ*
Т24-06/14 П.12-009(=14)' 1' 200' ЭЛ.СКОВОРОДА СЭ-0,22-01' ШТ*
Ц28-927-7' 1*
Т24-06-01/11 П.41(=14)' 1' 130' ЭЛ.КИПЯТИЛЬНИК КНЭ-100МН' ШТ*
ЦТ28-923-3(=6)' 1' 4,08#4#0#0#0,08' МОНТАЖ' ШТ*
Т24-06/16 06-008(=14)' 1' 78' ТО ЖЕ КНЭ-50М1' ШТ*
ЦТ28-923-3(=6)' 1' 4,08#4#0#0#0,08' МОНТАЖ' ШТ*
Т24-06/1 15-008(=14)' 2' 1495' ЭЛ.КОФЕВАРКА ОМНИЯ-РЕКОРД' ШТ*
Ц28-923-2' 2*
Ц28-930-5' 2*
Т27-11-34 1-088(=14)' 1' 186' ЭЛ.САМОВАР 10Л' ШТ*
Ц28-923-1' 1' ' УСТАНОВКА*
Т24-06/34 15-028(=14)' 2' 300' ОХЛАДИТЕЛЬ НАПИТКОВ ОН-30-20' ШТ*
Ц28-902-3' 2' ' УСТАНОВКА*
Т24-06/1 15-014(=14)' 1' 144' ЭЛ.СОСИСКОВАРКА FE-11' ШТ*
ЦТ28-923-3(=6)' 1' 4,08#4#0#0#0,08' МОНТАЖ' ШТ*
Т24-06/30 07-043(=14)' 1' 760' УСТРОЙСТВО ЭЛ.ВАРОЧНОЕ УЭВ-60' ШТ*
ЦТ28-927-19(=6)' 1' 5,18#5,05#0,03#0,02#0,1' МОНТАЖ' ШТ*
Т24-06/3 08-045(=14)' 1' 148' ПРИЛАВОК-КАССА ЛС-1М' ШТ*
Ц28-928-7' 1*
Т24-06/31 08-044(=14)' 1' 75' ПРИЛАВОК ДЛЯ ГОРЯЧИХ НАПИТКОВ ЛС-3М' ШТ*
Ц28-928-5' 1*
Т24-06/51 06-011(=14)' 2' 88' ЭЛ.ТЕРМОСТАТ ТЭ-25М' ШТ*
Ц28-923-1' 2*
Т24-06/31 08-042(=14)' 1' 304' МАРМИТ СТАЦИОНАРНЫЙ МСЭ-84М' ШТ*
Ц28-928-15' 1*
Т24-06/31 08-043(=14)' 1' 163' ШКАФ ТЕПЛОВОЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ ШТПЭ-1М' ШТ*
ЦТ28-928-17(=6)' 1' 8#7,78#0,01#0,01#0,21' МОНТАЖ' ШТ*
Т24-06/31 08-046(=14)' 1' 138' МАРМИТ ПЕРЕДВИЖНОЙ МП-28М' ШТ*
Ц28-928-9' 1*
Т24-06/30 07-042(=14)' 1' 250' КОТЕЛ ПЕРЕДВИЖНОЙ КП-60М' ШТ*
Ц28-924-4' 1*
Т24-06/43 08-041(=14)' 1' 480' ПРИЛАВОК-ВИТРИНА ХОЛОДИЛЬНАЯ ЛС-2М' ШТ*
Ц28-911-3' 1*
Т24-06/12 08-032(=14)' 1' 42' ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ПОДНОСОВ ТВП-120' ШТ*
Ц28-928-12' 1*
Т24-06/60 15-031(=14)' 1' 325' ХЛЕБОРЕЗКА МХР-200М' ШТ*
Ц28-930-4' 1*
Т24-06/65 П.08-033(=14)' 1' 56,5' ТЕЛЕЖКА ТСП-900' ШТ*
Ц28-928-12' 1*
Т24-06 03-001(=14)' 1' 757' ПРИВОД УНИВЕРСАЛЬНЫЙ П-2' ШТ*
Ц28-925-2' 1' ' МОНТАЖ*
Т24-06/59 05-012(=14)' 1' 1005' МАШИНА ПОСУДОМОЕЧНАЯ МПУ-700' ШТ*
ЦТ28-929-5(=6)' 1' 9,59#8,89#0,52#0,34#0,18' МОНТАЖ' ШТ*
Т24-06 01-009(=14)' 2' 520' ШКАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ ШХ-1,12' ШТ*
Ц28-911-4' 2*
Т27-11-34/15 1-197(=14)' 1' 222' СТОЛ С МОЕЧНОЙ ВАННОЙ СПМ-1500' ШТ*
Т24-06 01-041(=14)' 4' 457' ПРИЛАВОК НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ ПХН-1-0,28' ШТ*
```

```
 56   56        Ц28-911-1' 4*
 57   57        Т24-06/63 14-036(=14)' 3' 40' ЭЛ.ПОЛОТЕНЦЕ ЭРА' ШТ*
 58   58        Ц8-615-3' 3' ' УСТАНОВКА*
 59   59        Т27-11-34 1-075(=14)' 13' 52' ВАННА МОЕЧНАЯ ВМСМ-1' ШТ*
 60   60        Т27-11-34 1-076(=14)' 2' 88' ТО ЖЕ ВМСМ-5' ШТ*
 61   61        Т24-06/31 08-043(=14)' 1' 163' ШКАФ ТЕПЛОВОЙ ШТПЭ-1М' ШТ*
 62   62        ЦТ28-928-17(=6)' 1' 8#7,78#0,01#0,01#0,21' МОНТАЖ' ШТ*
 63   63        Т24-06/31 08-046(=14)' 1' 138' МАРМИТ ПЕРЕДВИЖНОЙ МП-28М' ШТ*
 64   64        Ц28-928-9' 1*
 65   65        Т24-06/30 07-042(=14)' 1' 250' КОТЕЛ ПЕРЕДВИЖНОЙ КП-60М' ШТ*
 66   66        Ц28-924-4' 1*
 67   67        Т24-06/42 01-075(=14)' 1' 650' ЛЬДОГЕНЕРАТОР ЛТ-50М' ШТ*
 68   68        Ц28-912-1' 1' ' МОНТАЖ*
 69   69        Т24-19-73 П.206(=14)' 10' 109' ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ ШСО' ШТ*
 70   70        Т24-19-73 П.204(=14)' 8' 100' ШКАФ ДЛЯ ПОСУДЫ ШХП' ШТ*
 71   71        Т29-10-01 П.67(=14)' 1' 45' ШКАФ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ШУП' ШТ*
 72   72        Т24-19-73/52 П.5098(=14)' 3' 46' СТЕЛЛАЖ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ СПС-1' ШТ*
 73   73        Т24-19-73/27 П.576(=14)' 10' 34' ТО ЖЕ СПС-2' ШТ*
 74   74        Т24-1-73 П.388(=14)' 5' 16,5' ПОДТОВАРНИК ПТ-1' ШТ*
 75   75        Т24-19-73 П.389(=14)' 5' 14' ТО ЖЕ ПТ-2' ШТ*
 76   76        Т24-19-73/15 1-196(=14)' 15' 120' СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ СП-1200' ШТ*
 77   77        Т24-19-73 П.413(=14)' 1' 106,2' СТОЙКА БАРНАЯ ВИКЕР Р-16' ШТ*
 78   78        Т24-19-73 П.413(=14)' 8' 106' ТО ЖЕ Р-11' ШТ*
 79   79        Т27-11-34 П.1-096(=14)' 3' 37' СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ СПСМ' ШТ*
 80   80        Т24-19-73 П.413(=14)' 2' 106,2' СТОЙКА БАРНАЯ Р-12' ШТ*
 81   81        Т24-19-73 П.412(=14)' 1' 89,2' ШКАФ ПРИСТЕННЫЙ Р-21' ШТ*
 82   82        Т64-01 01-003(=14)' 2' 148' ШКАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ СНАРГЕ-2' ШТ*
 83   83        Ц28-911-4' 2' ' УСТАНОВКА*
 84   84        Т24-19-73 П.412(=14)' 8' 89' ШКАФ ПРИСТЕННЫЙ Р-23' ШТ*
 85   85        Т56-01-01 П.132(=14)' 22' 23' СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ 4-Х МЕСТНЫЙ' ШТ*
 86   86        Т56-01-01 П.124(=14)' 2' 15' ТО ЖЕ 2-Х МЕСТНЫЙ' ШТ*
 87   87        Т56-01-01 П.138(=14)' 95' 14' СТУЛ' ШТ*
 88   88        Т56-01-01 П.130(=14)' 4' 19' СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ ВЫСОКИЙ' ШТ*
 89   89        Т56-01-15 4-104(=14)' 8' 62' ПОЛКА ДЛЯ ПОСУДЫ' ШТ*
 90   90        Т24-19-73 П.283(=14)' 2' 29,5' ТЕЛЕЖКА ГРУЗОВАЯ ТГ-50М1' ШТ*
 91   91        Т29-02-20 П.3-190(=14)' 9' 13' СТУЛ ВЫСОКИЙ' ШТ*
 92   92        Т24-06/15 12-010(=14)' 1' 175' ЭЛ.ФРИТЮРНИЦА ФЭ-20-01' ШТ*
 93   93        Ц28-927-9' 1*
 94   94        Т17-08 1-112(=14)' 1' 410' КАССОВЫЙ АППАРАТ ОКА' ШТ*
 95   95        Ц28-901-1' 1*
 96   96        Т24-06 01-004(=14)' 1' 370' ШКАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ ШХ-0,71' ШТ*
 97   97        Ц28-911-4' 1*
 98   98        Т56-01-01 П.166(=14)' 2' 70' СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ' ШТ*
 99   99        Т56-01-01 П.272(=14)' 1' 89' ШКАФ КНИЖНЫЙ' ШТ*
100  100        Т29-10-01 П.62(=14)' 1' 81' ШКАФ-СЕЙФ' ШТ*
101  101        Т27-11-34/11 1-091(=14)' 1' 55' ВСТАВКА В-500-01' ШТ*
102  102        ТТО ЖЕ 1-167(=14)' 3' 47' ТО ЖЕ В-400-01' ШТ*
103  103        Т27-11-34/11 1-162(=14)' 4' 87' СТЕЛЛАЖ ПЕРЕДВИЖНОЙ СП-125' ШТ*
104  104        Т27-11-34 1-058(=14)' 1' 160' ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ВЭ-210' ШТ*
105  105        ЦТ28-923-3(=6)' 1' 4,08#4#0#0#0,08' МОНТАЖ' ШТ*
106  106        Т56-01-01/36 П.1339(=14)' 5' 25' СКАМЬЯ' ШТ*
107  107        Т27-11-34 1-083(=14)' 4' 36' МЕСТНЫЙ ВЕНТОТСОС МВО-1,2' ШТ*
108  108        Т27-11-34 1-084(=14)' 1' 31' ТО ЖЕ МВО-0,5-01' ШТ*
109  109        Т24-06 01-041(=14)' 1' 457' ПРИЛАВОК НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ ПХН-1-0,28П' ШТ*
110  110        Ц28-911-1' 1*
111  111        СТУКАЗ К ЕРЕР П1.7(=13)' 1935' 0,0325' СТОИМОСТЬ ЭЛ.ЭНЕРГИИ' КВТ/ЧАС*
112  112        ЦТПИСЬМО ГОССТРОЯ АН-2933-4(=6)' 10464' 0,01' СБОРКА И РАССТАНОВКА МЕБЕЛИ' РУБ*
113  113        РСАНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
114  114        Е17-84' 16*
```

```
115     115         E20-484! 335*
116     116         K*
```

№264-12-318.92 Ал.1623

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) -417- 3026472

25447-21

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ НА 600МЕСТ(СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ) ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 25

НА ИГРОВЫЕ АВТОМАТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗОНА 1

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦ.Л1

Сметная стоимость	–	72,5 тыс.руб.
В том числе:		
а) оборудование	–	71,80 тыс.руб.
б) монтаж	–	0,70 тыс.руб.
в) строительные работы	–	
Нормативная трудоемкость	–	
Сметная заработная плата	–	
Стоимость на:		
1. Расчетную единицу	–	120,84 руб.
2. 1 м2 полезной площади	–	1,43 руб.
3. 1 м3 объема здания	–	1,43 руб.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.: ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ИГРОВЫЕ АВТОМАТЫ								
1	СОЮЗПРОМ;КУЛЬТУРА П.52	-ИГРОВОЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ АВТОМАТ ФОРВАРД ШТ	1,00	5,96/25	-	5,96	-	-	-	-
2	ТО ЖЕ П.20	-ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ИГРОВОЙ АВТОМАТ ДИСК ШТ	1,00	1143,8/25	-	1143,8	-	-	-	-
3	ТО ЖЕ П.3	-ТО ЖЕ САФАРИ ШТ	1,00	4,76/7,82	-	4,768	-	-	-	-
4	ТО ЖЕ П.17	-ТО ЖЕ ТЕЛЕОХОТА ШТ	1,00	5,415/61	-	5,416	-	-	-	-
5	ТО ЖЕ П.65	-ЭЛ.МЕХАНИЧЕСКИЙ ИГРОВОЙ АВТОМАТ ЛОДМАН ШТ	1,00	7,021/50	-	7,021	-	-	-	-
6	ТО ЖЕ П.16	-ТО ЖЕ ВОЗДУШНЫЙ БОЙ ШТ	1,00	5,918/44	-	5,918	-	-	-	-
7	ТО ЖЕ П.64	-ТО ЖЕ ТОРПЕДНАЯ АТАКА ШТ	2,00	7,927/50	-	15,855	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ТО ЖЕ П.37	=ТО ЖЕ ТАНКОДРОМ ШТ	1,00	6455,25	-	6455	-	-	-	-
9	ТО ЖЕ П.29	=ТО ЖЕ АСТРОПИЛОТ ШТ	1,00	5073,60	-	5074	-	-	-	-
10	ТО ЖЕ П.46	=ТО ЖЕ ТАЙФУН ШТ	1,00	4756,50	-	4756	-	-	-	-
11	ЦПИСЬМО ГОССТРОЯ АН-2933-4	=СБОРКА И УСТАНОВКА ИГРОВЫХ АВТОМАТОВ РУБ	63398,00	0,01	-	634	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			72,31	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =		РУБ.			71797	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =		РУБ.			71797	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ.			634	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ.			72	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ.			706	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			72,03	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			72,31	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =		РУБ.			71797	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =		РУБ.			71797	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ.			634	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ.			72	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ.			706	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			72503	-	-		-

Главный архитектор проекта Г.А.Мурадов

Начальник отдела № I Д.В.Дмитриев

Исходные данные:

составил инж.I категории Л.Н.Геращенко

проверил главный специалист Ю.Ф.Плотников

Перфорация:

подготовил инж. I категории Т.А.Сергеева

проверил нач.группы З.П.Колесникова

№264-12-318.92 Ал.16 г.3

25447-21

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 7)

```
289      1      Э3026472' Н9В1' ' ' 1' ' ' ' ' ' *
290      2      О' ' РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ НА 600МЕСТ(СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)' ' ТП' ЗОНА 1' Р' ' ' ИГРОВЫЕ АВТОМАТЫ' СПЕЦ.Л1######
                      ######' *
291      3      Н22=13,25' Н3=1,7' Н4=1,7' Н5=1,25' Н0=1,42*
292      4      РИГРОВЫЕ АВТОМАТЫ*
293      5      ТСОЮЗПРОМ.КУЛЬТУРА П.52(=14)' 1' 4500' ИГРОВОЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ АВТОМАТ ФОРВАРД' ШТ*
294      6      ТТО ЖЕ П.20(=14)' 1' 10100' ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ИГРОВОЙ АВТОМАТ АИСК' ШТ*
295      7      ТТО ЖЕ П.3(=14)' 1' 4210' ТО ЖЕ САФАРИ' ШТ*
296      8      ТТО ЖЕ П.17(=14)' 1' 4782' ТО ЖЕ ТЕЛЕОХОТА' ШТ*
297      9      ТТО ЖЕ П.65(=14)' 1' 6200' ЭЛ.МЕХАНИЧЕСКИЙ ИГРОВОЙ АВТОМАТ ЛОЦМАН' ШТ*
298     10      ТТО ЖЕ П.16(=14)' 1' 5226' ТО ЖЕ ВОЗДУШНЫЙ БОЙ' ШТ*
299     11      ТТО ЖЕ П.64(=14)' 2' 7000' ТО ЖЕ ТОРПЕДНАЯ АТАКА' ШТ*
300     12      ТТО ЖЕ П.37(=14)' 1' 5700' ТО ЖЕ ТАНКОДРОМ' ШТ*
301     13      ТТО ЖЕ П.29(=14)' 1' 4480' ТО ЖЕ АСТРОПИЛОТ' ШТ*
302     14      ТТО ЖЕ П.46(=14)' 1' 4200' ТО ЖЕ ТАЙФУН' ШТ*
303     15      ЦТПИСЬМО ГОССТРОЯ АН-2933-4(=6)' 63398' 0,01' СБОРКА И УСТАНОВКА ИГРОВЫХ АВТОМАТОВ' РУБ*
304     16      К*
```

№ 264-12-318.92 Ал.16 т.3

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1)

3026462

25447-21

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ НА 600МЕСТ(СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 26

НА ИГРОВЫЕ АВТОМАТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗОНА 4

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦ.ЗД1

Сметная стоимость	-	58,86	тыс.руб.
В том числе:			
а) оборудование	-	58,29	тыс.руб.
б) монтаж	-	0,57	тыс.руб.
в) строительные работы	-		
Нормативная трудоемкость	-		
Сметная заработная плата	-		
Стоимость на:			
I. Расчетную единицу	-	98,I0	руб.
2. I м2 полезной площади	-	I,I6	руб.
3. I м3 объема здания	-	I,I6	руб.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ I99Iг.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ					ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1. ИГРОВЫЕ АВТОМАТЫ									
1	СОЮЗПРОМ, КУЛЬТУРА П.23	-ЭЛ.МЕХАНИЧЕСКИЙ ИГРОВОЙ АВТОМАТ ФУТБОЛ ШТ	1,00	4303,50	-	4303	-	-	-	-	-
2	ТО ЖЕ П.24	-ТО ЖЕ ХОККЕЙ ШТ	1,00	5662,50	-	5662	-	-	-	-	-
3	ТО ЖЕ П.27	-ТО ЖЕ УДАР1ЕЩЕ УДАР1 ШТ	1,00	4530,00	-	4530	-	-	-	-	-
4	ТО ЖЕ П.6	-ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ИГРОВОЙ АВТОМАТ ГОРОДКИ ШТ	1,00	6620,59	-	6621	-	-	-	-	-
5	ТО ЖЕ П.29	-ТО ЖЕ ИСТРЕБИТЕЛИ ШТ	1,00	4530,00	-	4530	-	-	-	-	-
6	ТО ЖЕ П.27	-ЭЛ.МЕХАНИЧЕСКИЙ ИГРОВОЙ АВТОМАТ ВИРАЖ ШТ	1,00	3125,70	-	3126	-	-	-	-	-
7	ТО ЖЕ П.48	-ТО ЖЕ ПЕНАЛЬТИ ШТ	2,00	3397,50	-	6795	-	-	-	-	-

№264-12-318.92 Ал.16г.3

25447-21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ТО ЖЕ П.24	-ТО ЖЕ БАСКЕТБОЛ ШТ	1,00	3207,24	-	3207	-	-	-	-
9	ТО ЖЕ П.15	-ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ИГРОВОЙ АВТОМАТ ПЕРЕХВАТЧИК ШТ	1,00	5886,73	-	5887	-	-	-	-
10	ТО ЖЕ П.16	-ТО ЖЕ ТЕРМИНАЛ ШТ	1,00	5918,44	-	5918	-	-	-	-
11	ТО ЖЕ П.19	-ТО ЖЕ МАГИСТРАЛЬ ШТ	1,00	7705,53	-	7706	-	-	-	-
12	ЦПИСЬМО ГОССТРОЯ АН-2933-4	-СБОРКА И УСТАНОВКА АВТОМАТОВ РУБ	51466,00	0,01	-	515	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		58800	-	-		-
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		58285	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		58285	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		515	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		58	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		573	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		58858	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		58800	-	-		-
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		58285	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		58285	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		515	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		58	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		573	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.		58858	-	-		-

Главный архитектор проекта Г.А.Мурадов
Начальник отдела № I Д.В.Дмитриев
Исходные данные:
составил инж.I категории Л.Н.Геращенко
проверил главный специалист Ю.Ф.Плотников
Перфорация:
подготовил инж. I категории Т.А.Сергеева
проверил нач.группы З.П.Колесникова

№264-12-318.92 Ал.16 г.3

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 6)

```
272      1      Э3026462' Н9В1' ' ' 1' ' ' ' ' ' *
273      2      Ю' ' РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ НА 600МЕСТ(СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)' ' ТП' ЗОНА 4' Р' ' ' ИГРОВЫЕ АВТОМАТЫ' СПЕЦ.Л1######
                        ######' *
274      3      Н22=13,25' Н3=1,7' Н4=1,7' Н5=1,25' Н0=1,42*
275      4      РИГРОВЫЕ АВТОМАТЫ*
276      5      ТСОЮЗПРОМ.КУЛЬТУРА П.23(=14)' 1' 3800' ЭЛ.МЕХАНИЧЕСКИЙ ИГРОВОЙ АВТОМАТ ФУТБОЛ' ШТ*
277      6      ТТО ЖЕ П.24(=14)' 1' 5000' ТО ЖЕ ХОККЕЙ' ШТ*
278      7      ТТО ЖЕ П.27(=14)' 1' 4000' ТО ЖЕ УДАР1ЕЩЕ УДАР1' ШТ*
279      8      ТТО ЖЕ П.6(=14)' 1' 5846' ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ИГРОВОЙ АВТОМАТ ГОРОДКИ' ШТ*
280      9      ТТО ЖЕ П.29(=14)' 1' 4000' ТО ЖЕ ИСТРЕБИТЕЛИ' ШТ*
281     10      ТТО ЖЕ П.27(=14)' 1' 2760' ЭЛ.МЕХАНИЧЕСКИЙ ИГРОВОЙ АВТОМАТ ВИРАЖ' ШТ*
282     11      ТТО ЖЕ П.48(=14)' 2' 3000' ТО ЖЕ ПЕНАЛЬТИ' ШТ*
283     12      ТТО ЖЕ П.24(=14)' 1' 2832' ТО ЖЕ БАСКЕТБОЛ' ШТ*
284     13      ТТО ЖЕ П.15(=14)' 1' 5198' ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ИГРОВОЙ АВТОМАТ ПЕРЕХВАТЧИК' ШТ*
285     14      ТТО ЖЕ П.16(=14)' 1' 5226' ТО ЖЕ ТЕРМИНАЛ' ШТ*
286     15      ТТО ЖЕ П.19(=14)' 1' 6804' ТО ЖЕ МАГИСТРАЛЬ' ШТ*
287     16      ШТПИСЬМО ГОССТРОЯ АН-2933-4(=6)' 51466' 0,01' СБОРКА И УСТАНОВКА АВТОМАТОВ' РУБ*
288     17      К*
```

№264-12-318.92 Ал.16 т.3

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) -423- 3026502

25447-21

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ НА 600МЕСТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР Т-91-624

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 27

НА СПОРТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ИНВЕНТАРЬ

ОСНОВАНИЕ: СТСО НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

Сметная стоимость - 35,6 тыс.руб.
В том числе:
оборудования - 35,6 тыс.руб.

Показатели по смете:
1. Расчетная единица - 59,33 руб.
2. 1 м2 полезной площади - 0,7 руб.
3. 1 м3 объема здания - 0,7 руб.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991г.

N пп	Шифр и N позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб. всего	Стоим. единицы, руб. эксп. машин	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. основной зарплаты	Общая стоимость, руб. эксп. машин	Общая стоимость, руб. в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин, на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин, всего	Машины обслуживающ.
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ										
1	550101-144	-СКАМЕЙКА ГИМНАСТИЧЕСКАЯ ШТ	5,00	34,00	-	170	-	-	-	-	-	-
2	550101-165	-МАТ ГИМНАСТИЧЕСКИЙ ШТ	10,00	50,00	-	500	-	-	-	-	-	-
3	550101-145	-СТЕНКА ГИМНАСТИЧЕСКАЯ ШТ	30,00	45,50	-	1365	-	-	-	-	-	-
4	550101-26	-ЩИТ БАСКЕТБОЛЬНЫЙ УМЕНЬШЕННОГО РАЗМЕРА ШТ	2,00	341,00	-	682	-	-	-	-	-	-
5	ФПС-550101-44	-СТОЙКА БАСКЕТБОЛЬНАЯ СКЛАДНАЯ ШТ	2,00	130,00	-	260	-	-	-	-	-	-
6	550101-359	-СТОЙКИ ВОЛЕЙБОЛЬНЫЕ ШТ	2,00	34,00	-	68	-	-	-	-	-	-
7	550101-432	-СТОЙКИ ДЛЯ БАДМИНТОНА ШТ	8,00	25,00	-	200	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	550101-86	=СТОЙКИ ТЕННИСНЫЕ ШТ	2,00	78,00	-	156	-	-	-	-
9	ЛК049-0115	=СЕТКА ДЛЯ ВОЛЕЙБОЛА ШТ	1,00	11,00	-	11	-	-	-	-
10	550101-364	=СЕТКА ДЛЯ БАДМИНТОНА ШТ	4,00	7,00	-	28	-	-	-	-
11	550101-190	=СЕТКА ТЕННИСНАЯ ШТ	1,00	34,50	-	35	-	-	-	-
12	550202-19	=МЯЧ ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ ШТ	5,00	18,00	-	90	-	-	-	-
13	049-15/149	=МЯЧ БАСКЕТБОЛЬНЫЙ ШТ	5,00	18,00	-	90	-	-	-	-
14	ФПС-162	=РАКЕТКА ДЛЯ ТЕННИСА ШТ	20,00	12,16	-	243	-	-	-	-
15	049-15/180	=ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ ИГРЫ В БАДМИНТОН К-Т	10,00	25,50	-	255	-	-	-	-
16	550101-147	=СТОЛ ДЛЯ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА ШТ	2,00	58,00	-	116	-	-	-	-
17	049/15	=КОМПЛЕКТ ИНВЕНТАРЯ ДЛЯ ИГРЫ В НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС К-Т	2,00	25,50	-	51	-	-	-	-
18	ПР-НТ 084	=КОМПЛЕКТ ДЛЯ АТЛЕТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ КАП-2 К-Т	1,00	12000,00	-	12000	-	-	-	-
19	550101-381	=СЕТКА ЗАГРОДИТЕЛЬНАЯ(40Х40ММ) М2	300,00	2,10	-	630	-	-	-	-
20	550101-37	=ВЫШКА СУДЕЙСКАЯ ШТ	1,00	23,50	-	24	-	-	-	-
21	550101-	=ДОСКА ДЛЯ ПЛАВАНИЯ ШТ	20,00	5,00	-	100	-	-	-	-
22	550101-294	=РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДОРОЖКА С ВОЛНОГАСИТЕЛЯМИ М	150,00	87,00	-	13050	-	-	-	-
23	510402-18	=ЗЕРКАЛО 1,5Х0,5М ШТ	32,00	27,40	-	877	-	-	-	-
24	ФПС-230	=СТАНОК ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ ШТ	5,00	21,70	-	108	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			31109	-	-	-	-
			РУБ.							
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			31109	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			877	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			902	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1855	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			588	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			269	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			35600	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			35600	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			31109	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			31109	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			877	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			902	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1855	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			588	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			269	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			35600	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			35600	-	-		-

Главный архитектор проекта Г.А.Мурадов

Начальник отдела № I Д.В.Дмитриев

Исходные данные:

составила нач.группы Р.В.Евдокимова

проверил главный специалист В.И.Козюля

Перфорация:

подготовил инж.I категории Т.А.Сергеева

проверил нач.группы З.П.Колесникова

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 9)

```
379      1      Э3026502' Н9В1Г1' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
380      2      Ю' ' РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ НА 600МЕСТ' ' Т-91-624' ' Р' ' СО-1' СПОРТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ИНВЕНТАРЬ' СТСО##
                ##########' *
381      3      Н2=1,55' Н3=1,7' Н4=1,7' Н5=1,25' Н10=22,11' Н11=11,52' Н16=107,2' Н23=2,82' Н24=2,82' Н25=5,64' Н27=1,69'
                Н28=0,846*
382      4      РОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ*
383      5      Т550101-144(=14)' 5' 34' СКАМЕЙКА ГИМНАСТИЧЕСКАЯ' ШТ*
384      6      Т550101-165(=14)' 10' 50' МАТ ГИМНАСТИЧЕСКИЙ' ШТ*
385      7      Т550101-145(=14)' 30' 45,5' СТЕНКА ГИМНАСТИЧЕСКАЯ' ШТ*
386      8      Т550101-26(=14)' 2' 341' ЩИТ БАСКЕТБОЛЬНЫЙ УМЕНЬШЕННОГО РАЗМЕРА' ШТ*
387      9      ТФПС-550101-44(=14)' 2' 130' СТОЙКА БАСКЕТБОЛЬНАЯ СКЛАДНАЯ' ШТ*
388      10     Т550101-359(=14)' 2' 34' СТОЙКИ ВОЛЕЙБОЛЬНЫЕ' ШТ*
389      11     Т550101-432(=14)' 8' 25' СТОЙКИ ДЛЯ БАДМИНТОНА' ШТ*
390      12     Т550101-86(=14)' 2' 78' СТОЙКИ ТЕННИСНЫЕ' ШТ*
391      13     ТЛК049-0115(=14)' 1' 11' СЕТКА ДЛЯ ВОЛЕЙБОЛА' ШТ*
392      14     Т550101-364(=14)' 4' 7' СЕТКА ДЛЯ БАДМИНТОНА' ШТ*
393      15     Т550101-190(=14)' 1' 34,5' СЕТКА ТЕННИСНАЯ' ШТ*
394      16     Т550202-19(=14)' 5' 18' МЯЧ ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ' ШТ*
395      17     Т049-15/149(=14)' 5' 18' МЯЧ БАСКЕТБОЛЬНЫЙ' ШТ*
396      18     ТФПС-162(=14)' 20' 12,16' РАКЕТКА ДЛЯ ТЕННИСА' ШТ*
397      19     Т049-15/180(=14)' 10' 25,5' ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ ИГРЫ В БАДМИНТОН' К-Т*
398      20     Т550101-147(=14)' 2' 58' СТОЛ ДЛЯ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА' ШТ*
399      21     Т049/15(=14)' 2' 25,5' КОМПЛЕКТ ИНВЕНТАРЯ ДЛЯ ИГРЫ В НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС' К-Т*
400      22     ТПР-НТ 084(=14)' 1' 12000' КОМПЛЕКТ ДЛЯ АТЛЕТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ КАП-2' К-Т*
401      23     Т550101-381(=14)' 300' 2,1' СЕТКА ЗАГРОДИТЕЛЬНАЯ(40Х40ММ)' М2*
402      24     Т550101-37(=14)' 1' 23,5' ВЫШКА СУДЕЙСКАЯ' ШТ*
403      25     Т550101-(=14)' 20' 5' ДОСКА ДЛЯ ПЛАВАНИЯ' ШТ*
404      26     Т550101-294(=14)' 150' 87' РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДОРОЖКА С ВОЛНОГАСИТЕЛЯМИ' М*
405      27     Т510402-18(=14)' 32' 27,4' ЗЕРКАЛО 1,5Х0,5М' ШТ*
406      28     ТФПС-230(=14)' 5' 21,7' СТАНОК ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ' ШТ*
407      29     К' ЕВДОКИМОВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ РАЗДЕЛА СТЕНЫ ПРИ ВАРИАНТЕ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ ФАСАДОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ(ЗАЛ НА 600 МЕСТ) СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ

ОСНОВАНИЕ| АР-69,70

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОЙМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОЙМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ								
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ ФАСАДОВ								
1	Е8-74-2 9-2	КЛАДКА СТЕН ИЗ ПУСТОТЕЛОГО ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 510ММ,ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3	139,00	112,95	1,36	15694	492	189	4,96	689
				3,54	0,41			57	0,31	43
		ДОБАВЛЯЕТСЯ В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ ФАСАДОВ								
2	Е8-32 5-2	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3	139,00	87,74	1,33	12196	418	185	4,23	588
				3,01	0,39			54	0,30	42
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		3498	74	4		101
				РУБ.				3		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		3498				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ.			774				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р.	ЧЕЛ.-Ч							71
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.	РУБ.				140			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.			342				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.			4614				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч							173
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				217			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			4614				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч							173
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				217			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			3498	74	4		101
			РУБ.					3		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.			3498				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ.			774				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р.	ЧЕЛ.-Ч							71
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.	РУБ.				140			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.			342				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.			4614				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч							173
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				217			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			4614				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч							173
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				217			

№264-12-318.92 Ал.16 г.3

25447-21

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 2)

```
45    1    Э3027282' НВ' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
46    2    Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ' ' ' РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ(ЗАЛ НА 600 МЕСТ) СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ; РЧ' ' 1' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ
                 РАБОТЫ РАЗДЕЛА СТЕНЫ ПРИ ВАРИАНТЕ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ ФАСАДОВ' АР=69,70*
47    3    Н3=1,7' Н10=22,11' Н11=11,52' Н29=0' Н37=1,7' Н38=1,25*
48    4    Р4*
49    5    П2#ИСКЛЮЧАЕТСЯ В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ ФАСАДОВ#*
50    6    Е8-74-2(А2=41,07)(Н2=2,63) 9-2(ВП)' 139*
51    7    П2#ДОБАВЛЯЕТСЯ В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ ФАСАДОВ#*
52    8    Е8-32(А2=31,71)(Н2=2,63) 5-2' 139*
53    9    К*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ. ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ РАЗДЕЛА НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ПРИ ВАРИАНТЕ ОТДЕЛКИ ФАСАДОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА= РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ(ЗАЛ НА 600 МЕСТ) СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ

ОСНОВАНИЕ: АР=69,70

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1991 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Раздел 1. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА												
		ДОБАВЛЯЕТСЯ В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ ОТДЕЛКИ ФАСАДОВ ЗДАНИЯ												
1	Е15-224 53-1	ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ДЕКОРАТИВНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ГЛАДКИХ	2,73 100М2	577,35 107,50	11,28 2,35			1576	293	30 6	132,00 1,78			360 5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	1	РУБ.				1576	293	30 6				360 5
				РУБ.										
				РУБ.										
		В ТОМ ЧИСЛЕ:												
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.				1576	"	"	"	"	"	"
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.				348	"	"	"	"	"	32
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р: =		ЧЕЛ.-Ч				"	"	"	"	"	"	"
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р: =		РУБ.				154	"	53	"	"	"	"
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ.				2078	"	"	"	"	"	397
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.				"	"	"	"	"	"	"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч				"	"	352	"	"	"	"
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.				2078	"	"	"	"	"	397
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.				"	"	"	"	"	"	"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч				"	"	352	"	"	"	"
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.				1576	293	30				360
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.										

№264-12-318.92 Ал. 16 т.3

25447-21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								6		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			1576	=	=		=
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			348	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			=	=	=		32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			=	53	=		=
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			154	=	=		=
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			2078	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			=	=	=		397
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			=	392	=		=
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			2078	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			=	=	=		397
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			=	392	=		=

№264-12-318.92 Ал.16 г.3

25447-21

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 3)

```
54      1       Э3027292' Н8' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
55      2       Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ' ' ' РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ(ЗАЛ НА 600 МЕСТ) СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ; РЧ' ' 1' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ
                        РАБОТЫ РАЗДЕЛА НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ПРИ ВАРИАНТЕ ОТДЕЛКИ ФАСАДОВ' АР=69,70*
56      3       Н3=1,7' Н10=22,11' Н11=11,52' Н29=0' Н37=1,7' Н38=1,25*
57      4       Р17*
58      5       П2#ДОБАВЛЯЕТСЯ В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ ОТДЕЛКИ ФАСАДОВ ЗДАНИЯ#*
59      6       Е15-224(А2=218,37)(Н2=2,1) 53-1' 273*
60      7       К*
```

Ведомость производственных ресурсов
к типовому проекту районного дома культуры (зал на 600 мест)
стены кирпичные

Наименование	Ед.изм.	Теплоносители 150^{0}-70^{0} / -30^{0}
I	2	3
I. Общестроительные работы		
А. Подземная часть		
Затраты тр уда	ч/ч	57882
Заработная плата	руб.	59454
Строительные машины	"	I8322
Б. Надземная часть		
Затраты труда	ч/ч	I04378
Заработная плата	руб.	I0393I
Строительные машины	"	I7I25
Итого общестроительных работ		
Затраты труда	ч/ч	I62260
Заработная плата	руб.	I63385
Строительные машины	"	35447
2. Санитарно-технические работы		
Затраты труда	ч/ч	953I0
Заработная плата	руб.	826I2
Строительные машины	"	8500
3. Монтажные работы		
А. Электроосвещение		
Затраты труда	ч/ч	I0929
Заработная плата	руб.	7243
Строительные машины	руб.	249I
Б. Силовое электрооборудование		
Затраты труда	ч/ч	2825

I	2	3
Заработная плата	руб.	I898
Строительные машины	"	60I
В. Постановочное освещение		
Затраты труда	ч/ч	23746
Заработная плата	"	I6622
Строительные машины	"	I2I2
Г. Электроприводы сценических механизмов		
Затраты труда	ч/ч	260
Заработная плата	руб.	I86
Строительные машины	"	48
Д. Автоматизация сантехустройств		
Затраты труда	ч/ч	I422
Заработная плата	руб.	I222
Строительные машины	"	393
Е. Подъемно-транспортное оборудование		
Затраты труда	ч/ч	I79I6
Заработная плата	руб.	3064
Строительные машины	"	II8I
Ж. Механическое оборудование сцены		
Затраты труда	ч/ч	II089
Заработная плата	руб.	I0I74
Строительные машины	"	I027
З. Кинопроекционное оборудование		
Затраты труда	ч/ч	22I7
Заработная плата	руб.	I526
Строительные машины	"	280
И. Технологическое оборудование мастерских, медкабинета и пищеблока		
Затраты труда	ч/ч	I005
Заработная плата	руб.	847

I	2	3
Строительные машины	руб.	24
Итого монтажных работ		
Затраты труда	ч/ч	7I309
Заработная плата	руб.	42782
Строительные машины	"	7257
4. Прочие работы		
А. Связь и сигнализация		
Затраты труда	ч/ч	5063
Заработная плата	руб.	3388
Строительные машины	"	772
Б. Пожарная сигнализация		
Затраты труда	ч/ч	2302
Заработная плата	руб.	I7I5
Строительные машины	"	223
В. Сигнализация о пожаре и установки водяного пожарного тушения		
Затраты труда	ч/ч	377
Заработная плата	руб.	254
Строительные машины	"	88
Итого прочих работ		
Затраты труда	ч/ч	7742
Заработная плата	руб.	5357
Строительные машины	"	I083
Всего по объекту		
Затраты труда	ч/ч	33662I
Заработная плата	руб.	294I36
[illegible] ины	"	52287

gost.e-ecolog.ru

Начальник отдела смет — С.С.Сапожинская

Составил инженер — З.В.Архипова

Проверил гл.специалист — С.С.Сапожинская