ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

8I3-4-2.94

КОМБИНИРОВАНОЕ ХРАНИЛИЩЕ ДЛЯ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1ØØ ТОНН

АЛЬБОМ 4

СМЕТЫ

Ц 00405-04

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

8I3-4-2.94

КОМБИНИРОВАННОЕ ХРАНИЛИЩЕ ДЛЯ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ ВМЕСТИМОСТЬЮ 100 ТОНН

АЛЬБОМ 4

С М Е Т Ы

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:	
ОБЩАЯ	55.30 (86.13) ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ	29.72 (49.05) ТЫС.РУБ.
1 М3 ЗДАНИЯ (СМР)	44.74 (69.68) РУБ.
1 М2 ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЗДАНИЯ (СМР)	361.44 (562.92) РУБ.
1 Т ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВМЕСТИМОСТИ	553.01 (861.26)РУБ.

РАЗРАБОТАН

ИНСТИТУТОМ "ГИПРОНИСЕЛЬПРОМ"

УТВЕРЖДЕН

Министерством сельского хозяйства и продовольствия РФ
Сводное экспертное заключение от 7.I2.94г. № 54
Введен в действие институтом Гипронисельпром
Приказ от 28.I2.94 г. № 69

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА А.Д.БУТЕНКО

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА А.П.РЕПАЛО

400405-04

2

С О Д Е Р Ж А Н И Е:

1.	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	3
2.	ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА №1 -К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ НА СТРОИТЕЛЬСТВО КОМБИНИРОВАННОГО ХРАНИЛИЩА ДЛЯ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ ВМЕСТИМОСТЬЮ 100 ТОНН	4
3.	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-001 -ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	5
4.	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-002 -КАНАЛИЗАЦИЯ НЕЗАГРЯЗНЕННЫХ СТОКОВ	25
5.	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-003 -ОТОПЛЕНИЕ	27
6.	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-004 -ВЕНТИЛЯЦИЯ	29
7.	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-005 -ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	33
8.	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-006 -ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	37
9.	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-007 -СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	41
10.	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-008 -АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ	47
11.	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-009 -СИГНАЛИЗАЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	52
12.	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-010 -ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	55
13.	ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСАХ	57

П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я З А П И С К А

НАСТОЯЩИЕ СМЕТЫ СОСТАВЛЕНЫ НА ОСНОВАНИИ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ТИПОВОГО ПРОЕКТА РАЗРАБОТАННЫХ ИНСТИТУТОМ "ГИПРОНИСЕЛЬПРОМ" НА СТРОИТЕЛЬСТВО КОМБИНИРОВАННОГО ХРАНИЛИЩА ДЛЯ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ ВМЕСТИМОСТЬЮ 100 ТОНН.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНА В НОРМАХ И ЦЕНАХ,ВВЕДЕННЫХ С 01.01.1984 ГОДА НА ОСНОВАНИИ ТРЕБОВАНИЙ СН-227-82 И С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЙ ПО ИНФОРМАЦИОННОМУ СБОРНИКУ ЦИТП N1-89.

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИМЕНЕНЫ СБОРНИКИ ЕРЕР ДЛЯ 1 ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЙОНА (ПОДРАЙОН-1), СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МЕСТНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ПО СБОРНИКУ, УТВЕРЖДЕННОМУ МОСОБЛИСПОЛКОМОМ,ЦЕННИКИ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ,ПРЕЙСКУРАНТЫ ОПТОВЫХ ЦЕН НА ОБОРУДОВАНИЕ,ВВЕДЕННЫЕ С 01.01 1982ГОДА.ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПО ОБОРУДОВАНИЮ ПРИНЯТЫ В РАЗМЕРЕ 3% И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ В РАЗМЕРЕ 1,2%.

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ПРИНЯТЫ:

А)НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ -16,5%

Б)НА МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ -8,6%

В)НА ВНУТРЕННИЕ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ-13,3%

ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ ВКЛЮЧЕНЫ В СМЕТЫ В РАЗМЕРЕ -8%

В ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСАХ ПРИВЕДЕНЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ ТРУДОЗАТРАТЫ, ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА К ПРЯМЫМ ЗАТРАТАМ.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ:

ФУНДАМЕНТЫ- ЛЕНТОЧНЫЕ ИЗ БУТОБЕТОНА;

СТЕНЫ-ИЗ КИРПИЧА КЕРАМИЧЕСКОГО ОБЫКНОВЕННОГО;

ПОКРЫТИЕ-СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РЕБРИСТЫЕ ПЛИТЫ;

КРОВЛЯ-ТРЕХСЛОЙНАЯ ИЗ БИТУМНОЙ МАСТИКИ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ С ТРЕМЯ АРМИРУЮЩИМИ ПРОКЛАДКАМИ ИЗ СТЕКЛОСЕТКИ.

ДАННЫЕ ПО СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИВЕДЕННЫЕ В СКОБКАХ НА ТИТУЛЬНОМ ЛИСТЕ УЧИТЫВАЮТ УПРОЩЕННЫЙ ПЕРЕСЧЕТ ПО ИНДЕКСАМ В ЦЕНЫ ВВЕДЕННЫЕ С 01.01.1991Г. СОГЛАСНО ПИСЬМА ГОССТРОЯ СССР N14Д(НА СМР ИНДЕКС 1.65*1.00,НА ОБОРУДОВАНИЕ-1,45, НА ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ -1,09).

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА А.П.РЕПАЛО

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА С.И.ГРЫЗЛОВА

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А N 01

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ КОМБИНИРОВАННОГО ХРАНИЛИЩА ДЛЯ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ ВМЕСТИМОСТЬЮ 100 ТОНН

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 ГОДА

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	55.301	(86.126)	ТЫС.РУБ.
ПОСТРОЕЧНЫЕ ТРУДОЗАТРАТЫ	5.695		ТЫС.ЧЕЛ.Ч
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	6.278		ТЫС.ЧЕЛ.Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	4.255		ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС 6-577-1 ОБЪЕКТ 01 ЛИСТ 1

NN ПП	НОМЕР СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЫС.РУБ. СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ МЕБЕЛИ ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО	НОРМАТИВНАЯ ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ТЫС.РУБ	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО ЧИСТАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ТЫС.Ч.Ч	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ТЫС.РУБ.	ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ РУБ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	01 001	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	23.806	-	-	-	23.806	-	4.501	3.100	100Т/238.06РУБ.
2.	01 002	КАНАЛИЗАЦИЯ НЕЗАГРЯЗНЕННЫХ СТОКОВ	0.064	-	-	-	0.064	-	0.031	0.019	0.64РУБ.
3.	01 003	ОТОПЛЕНИЕ	-	0.076	0.063	-	0.139	-	0.039	0.040	1.39РУБ.
4.	01 004	ВЕНТИЛЯЦИЯ	2.044	-	-	-	2.044	-	0.312	0.205	20.44РУБ.
5.	01 005	ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	0.313	0.499	14.324	0.017	15.153	-	0.464	0.295	151.53РУБ.
6.	01 006	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	-	0.685	-	-	0.685	-	0.153	0.100	6.85РУБ.
7.	01 007	СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	0.081	1.471	0.969	-	2.521	-	0.486	0.327	25.21РУБ.
8.	01 008	АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ	-	0.549	2.890	-	3.439	-	0.234	0.132	34.39РУБ.
9.	01 009	СИГНАЛИЗАЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	-	0.121	0.019	-	0.140	-	0.047	0.030	1.40РУБ.
10.	01 010	ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	0.002	0.013	7.295	-	7.310	-	0.011	0.007	73.10РУБ.
		ИТОГО:	26.310		25.560		55.301		6.278		553.01РУБ.
				3.414		0.017		-		4.255	
		ИТОГО В НОРМАХ И ЦЕНАХ ВВЕДЕННЫХ С 01.01.1991Г.	43.412	5.633	37.062	0.019	86.126	-	-	-	861.26РУБ.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА А.Д.БУТЕНКО

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА А.П.РЕПАЛО

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА С.И.ГРЫЗЛОВА

СОСТАВИЛ: ИНЖЕНЕР 2КАТ. В.В.ФОМИЧЕВА

ПРОВЕРИЛ: НАЧ.СМЕТНОГО ОТДЕЛА С.И.ГРЫЗЛОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: КОМБИНИРОВАННОЕ ХРАНИЛИЩЕ ДЛЯ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ ВМЕСТИМОСТЬЮ 100ТОНН

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 01-001

НА: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ОСНОВАНИЕ:: ЧЕРТЕЖИ N: АС1-9, Ал.1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 23.806 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 4501 ЧЕЛ.Ч.

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 3.100 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС В-577-1 ОБЪЕКТ 01 СМЕТА 001 ЛИСТ 1

N п/п	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ВСЕГО	ЗАТРАТЫ ТРУДА ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШ. НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШ. ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ												
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ												
1	Е1-1653 32-1	ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ (ГРУБАЯ) ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ (80 Л.С.) 1000 М2	0.519	0.92	0.92 0.31	-	-	- 0.45	-	-				
2	Е1-1607 29-1	СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М 1000 М3	0.047	36.30	36.30 12.20	2	-	2 1 17.57	-	1				
3	Е1-1614 29-8 К1= 4.000	ДАЛЬНОСТЬ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА НА 40М 1000 М3	0.047	119.20	119.20 40.00	6	-	6 2 57.60	-	3				
4	Е1-1600 23-4	ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ В АВТОСАМОСВАЛЫ 1000 М3	0.047	160.00 9.61	150.39 53.50	8	-	7 3 19.50 77.04	1 4					
5	С310-1	ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	56.400	0.29	0.29 0.06	16	-	16 3 - 0.09	-	5				
6	Е1-1603 25-1	РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000 М3	0.047	11.50 1.30	10.06 3.12	1	-	- 2.63 4.49	-					
7	Е1-1559 12-5 ТЧП3.6 К2= 1.200 К3= 1.200 К4= 1.200	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000 М3	0.078	202.80 6.50	196.30 70.32	16	1	15 5 13.20 101.26	1 8					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е1-1601 23-5 ТЧП3.6 К2= 1.200 К3= 1.200 К4= 1.200	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25М3 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000 М3	0.037	237.60 14.28	223.32 79.44	9	1	8 3	29.04 114.39	1 4
9	С310-1	ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	66.600	0.29	0.29 0.06	19	-	19 4	- 0.09	- 6
10	Е1-1604 25-2	РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ 1000 М3	0.037	14.20 1.59	12.34 3.81	1	-	-	3.23 5.49	-
11	Е1-960 80-2 ТЧП3.67 К2= 1.200	ДОБОР ГРУНТА ВРУЧНУЮ 100 М3	0.110	89.40 89.40	-	10	10	-	184.80	20
12	Е1-1608 29-2 ТЧП3.48 К3= 0.850 К4= 0.850	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАЗРАБОТАННОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ НА 10М В РЕЗЕРВ 1000 М3	0.089	37.32	37.32 12.50	3	-	3 1	- 18.00	- 2
13	Е1-1615 29-9 К1= 4.000	ДАЛЬНОСТЬ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ НА 40М 1000 М3	0.089	138.80	138.80 46.40	12	-	12 4	- 66.82	- 6
14	Е1-1608 29-2 ТЧП3.48 К3= 0.850 К4= 0.850	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАЗРАБОТАННОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ НА 10М ИЗ РЕЗЕРВА 1000 М3	0.089	37.32	37.32 12.50	3	-	3 1	- 18.00	- 2
15	Е1-1615 29-9 К1= 4.000	ДАЛЬНОСТЬ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ НА 40М 1000 М3	0.089	138.80	138.80 46.40	12	-	12 4	- 66.82	- 6
16	Е1-1634 31-2	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ (80 Л.С.) С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000 М3	0.071	20.30	20.30 6.82	1	-	1	- 9.82	- 1
17	Е1-968 81-2	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100 М3	0.180	46.00 46.00	-	8	8	-	99.30	18
18	Е1-1184 118-10	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП 100 М3	0.710	9.69 6.20	3.49 2.29	7	4	2 2	11.20 3.30	8 2
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					134	24	106 33	-	49 50
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 % ПО ПУНКТАМ 1-18					22	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	4	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %					12	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					168	24	106 33	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	101
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	61	-	-	-
		ФУНДАМЕНТЫ								
19	Е6-21 1-21 ССЦ П1-3 П1-4	ЛЕНТОЧНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ БУТОБЕТОННЫЕ ИЗ БЕТОНА В12,5 М3 ЦЕНА=29,6+(26,6-25,8)*0,71	25,000	30,16 1,74	0,69 0,21	754	44	17 5	3,14 0,27	79 7
20	Е6-14 1-14 ССЦ П1-3 П1-4	ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БУТОБЕТОННЫЕ ИЗ БЕТОНА В12,5 М3 ЦЕНА=31,8+(26,6-25,8)*0,71	0,300	32,36 3,38	0,31 0,09	10	1	-	6,13 0,12	2
21	Е8-13 4-1	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ 100 М2	0,304	85,60 19,60	1,50 0,45	26	6	-	38,10 0,58	12
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					790	51	17 5	-	93 7
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 % ПО ПУНКТАМ 19-21					130	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	12
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	23	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %					74	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ФУНДАМЕНТЫ					994	51	17 5	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	112
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	79	-	-	-
		ПОДЗЕМНОЕ ХОЗЯЙСТВО								
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ								
22	Е6-30 3-1 ССЦ П1-3 П1-4	ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ОБЬЕМОМ ДО 0,5М3 ИЗ БЕТОНА В12,5 М3 ЦЕНА=35,7+(26,6-25,8)*1,02	0,520	36,51 2,34	1,20 0,36	19	1	1	4,35 0,46	2
23	Е6-36 3-7	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ДЛЯ АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ФУНДАМЕНТАХ М3	0,520	0,91 0,38	0,43 0,13	-	-	-	0,67 0,17	-
24	Е6-73 8-2 ССЦ П2-4 П2-6	ПОДЛИВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ РАСТВОРА ТОЛЩИНОЙ 20ММ М200 100 М2 ЦЕНА=90,18+(28,1-24,4)*2,04	0,013	97,72 25,30	0,90 0,27	1	-	-	44,80 0,35	1
25	Е15-260 55-1-11	ШТУКАТУРКА ВЫСТУПАЮЩИХ ЧАСТЕЙ НАД ПОЛОМ 100 М2	0,013	83,00 37,10	6,20 3,85	1	-	-	65,00 4,97	1
26	Е13-210 22-1 К1= 0,500 К5= 0,000	УКЛАДКА РЕЗИНОВОЙ ПЛАСТИНЫ ПО ПЕРИМЕТРУ ФУНДАМЕНТА М2 ЦЕНА=19,9+5,7	1,400	3,10 9,95	2,85 1,76	4	14	4 2	14,40 2,27	20 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	С111-356 05-18 П4-58	ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ 2Ф-1-МБС-С-1,5 ЦЕНА=1,2*1,11 КГ	2,300	1,33	-	3	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					28	15	5 2	-	24 3
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ПУНКТАМ 22-27	16,5 %				5	-	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	8,0 %				3	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	ПОДЗЕМНОЕ ХОЗЯЙСТВО				36	15	5 2	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	27
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	18	-	-	-
	ВСЕГО ПО ЧАСТИ	ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ				1198	90	128 40	-	-
		НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		СТЕНЫ ЗДАНИЯ								
28	Е8-31 5-1-1,11	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М М3	73,500	33,90 2,15	0,62 0,18	2492	158	46 13	3,93 0,23	289 17
29	Е8-37 5-4-1,11	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М М3	20,200	34,00 2,04	0,62 0,18	687	41	13 4	3,78 0,23	76 5
30	Е8-189 22-1	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ КЛАДКИ И ОБЛИЦОВКИ 100 М2	2,895	42,20 25,40	0,23 0,07	122	74	1	45,80 0,09	133
31	Е8-194 22-6	ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6М 100 М2	0,413	71,10 41,00	0,69 0,21	29	17	-	73,80 0,27	30
32	Е7-445 38-10-1,8	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ	24,000	0,29 0,08	0,15 0,06	7	2	4 1	0,13 0,08	3 2
33	Е7-127 9-1-1,8	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ	2,000	1,55 0,46	1,04 0,38	3	1	2 1	0,81 0,49	2 1
34	608-76 ССЦ П9-92	ПЕРЕМЫЧКИ ОБЬЕМОМ ДО 0,5М3 ДЛИНОЙ ДО 3М ИЗ БЕТОНА В15 М3	0,990	64,40	-	64	-	-	-	-
35	608-76 ССЦ П9-93	ТО ЖЕ,ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М М3	0,180	65,70	-	12	-	-	-	-
36	С147-8	АРМАТУРА А-3 100 КГ	0,635	25,00	-	16	-	-	-	-
37	С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100 КГ	0,157	32,10	-	5	-	-	-	-
38	Е6-83 9-7	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ Т	0,022	441,00 124,00	1,40 0,42	10	3	-	210,00 0,54	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Е6-84 9-8	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 Т	0,019	355,00 38,00	1,30 0,39	7	1	-	64,00 0,50	1
40	Е6-84 9-8	ОБРАМЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ УГОЛКОМ МАССОЙ ДО 20КГ Т	0,047	355,00 38,00	1,30 0,39	17	2	-	64,00 0,50	3
41	Е13-121 15-6 ТЧП3.5 К1= 1,100	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100 М2	0,025	8,48 2,26	0,22 0,07	-	-	-	3,41 0,09	-
42	Е13-153 18-6 ТЧП3.5 К1= 2,200	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА 100 М2	0,025	22,66 3,32	0,26 0,09	1	-	-	5,06 0,12	-
43	Е10-28 4-1	ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМА ДВЕРЕЙ БРУСОМ М3	1,050	110,00 12,90	1,30 0,39	116	14	1	24,00 0,50	25 1
44	Е12-280 8-5	ОБИВКА ПРОЕМА ДВЕРЕЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛЬЮ 100 М2	0,090	192,00 45,80	0,41 0,12	17	4	-	83,00 0,15	7
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					3605	317	67 19	-	574 26
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 % ПО ПУНКТАМ 28-44					595	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	55
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	107	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %					336	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ СТЕНЫ ЗДАНИЯ					4536	317	67 19	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	655
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	443	-	-	-
		ПОКРЫТИЕ								
45	Е7-183 11-4	УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2,ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М ШТ	10,000	8,02 1,67	2,88 1,04	80	17	29 10	2,85 1,34	29 13
46	608-882 ССЦ П10-92 ПРИЛОЖ.1	ПЛИТЫ РЕБРИСТЫЕ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М ДЛИНОЙ 6М С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 481-650 КГ/М2 БЕЗ ОТВЕРСТИЙ (П130 П133) ЦЕНА=5.43-(6.89-6.74)*0.13	142,400	5,41	-	770	-	-	-	-
47	608-882 ССЦ П10-101 ПРИЛОЖ.1	ТО ЖЕ,С ОТВЕРСТИЯМИ ДИАМ.400ММ ЦЕНА=6.84-(6.89-6.74)*0.13	17,800	6,82	-	121	-	-	-	-
48	608-882 ССЦ П10-104 ПРИЛОЖ.1	ТО ЖЕ,С ОТВЕРСТИЯМИ ДИАМ.1000ММ ЦЕНА=7.78-(6.89-6.74)*0.13	17,800	7,76	-	138	-	-	-	-
49	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100 КГ	0,856	17,80	-	15	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	Е7-209 12-7	УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М ШТ	1.000	2,43 1,01	1,03 0,38	2	1	1	1,64 0,49	2
51	608-1358 ССЦ П8-236	СТАКАНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ (ДЕФЛЕКТОРОВ) (ЗОНТОВ) ОБЪЕМОМ ДО 0,1М3 ИЗ БЕТОНА В15 | М3	0,060	90,20	-	5	-	-	-	-
52	С147-1	АРМАТУРА А-1 100 КГ	0,023	22,90	-	1	-	-	-	-
53	С147-15	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100 КГ	0,017	32,10	-	1	-	-	-	-
54	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100 КГ	0,059	41,30	-	2	-	-	-	-
55	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100 КГ	0,059	17,80	-	1	-	-	-	-
56	Е8-45 5-9	КЛАДКА ПРЯМОУГОЛЬНОГО КИРПИЧНОГО СТАКАНА 100 М2	0,020	472,00 62,00	7,59 2,28	9	1	-	115,00 2,94	2
57	Е15-275 55-13	ЗАТИРКА КИРПИЧНОГО СТАКАНА ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ 100 М2	0,039	35,80 20,60	1,00 0,30	1	1	-	37,00 0,39	1
58	Е7-285 17-1	АНКЕРОВКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ СО СТЕНАМИ Т	0,007	362,00 92,00	8,00 2,40	3	1	-	141,00 3,10	1
59	Е7-286 17-2	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПОДВЕСНЫХ ПУТЕЙ Т	0,204	332,00 16,20	4,00 1,20	68	3	1	26,70 1,55	5
60	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100 КГ	2,036	17,80	-	36	-	-	-	-
61	Е46-156 42-1	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ ДИАМ.20ММ ГЛУБИНОЙ 100ММ 100ШТ	0,500	74,79 25,70	7,99 1,30	37	13	4 1	42,60 1,68	21 1
62	Е46-172 42-6 К1=17,000	УМЕНЬШИТЬ ГЛУБИНУ СВЕРЛЕНИЯ НА 170ММ 100ШТ	-0,500	40,63 4,42	1,36 0,17	-20	-2	-1	7,14 0,22	-4
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					1270	35	34 11	-	57 14
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 % ПО ПУНКТАМ 45-62					210	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	19
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	38	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %					118	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ПОКРЫТИЕ					1598	35	34 11	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	90
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	84	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КРОВЛЯ								
63	Е12-299 10-1 ССЦ П2-3 П2-4	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ ИЗ РАСТВОРА М-100 | 100 М2 ЦЕНА=51,6+(24,4-23,3)*1,58	1,783	53,33 7,64	0,74 0,22	95	14	1	14,30 0,28	26 1
64	Е12-300 10-2 ССЦ П2-3 П2-4 К1=10,000	УМЕНЬШИТЬ ТОЛЩ,НА 10ММ 100 М2 ЦЕНА=2,53+(24,4-23,3)*0,105	-1,783	26,40 0,30	0,50 0,20	-47	-1	-1	0,70 0,26	-1
65	Е12-297 9-10	ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА: БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ 100 М2	1,783	7,71 2,34	0,19 0,06	14	4	-	4,72 0,08	8
66	Е12-293 9-8	УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ДВА СЛОЯ ИЗ БИТУМНОЙ МАСТИКИ 100 М2	0,641	26,50 9,29	1,48 0,44	17	6	1	17,60 0,57	11
67	Е12-289 9-6 С111 П370 П103	ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ СЛОЯ ИЗОЛА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ 100 М2 ЦЕНА=49,9+(0,47-0,22)*111	1,330	77,65 10,70	1,30 0,39	103	14	2 1	18,90 0,50	25 1
68	Е26-43 8-16	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ПЕНОПОЛИСТИРОЛОМ М3	23,600	6,73 6,18	0,55 0,17	159	146	13 4	10,70 0,22	253 5
69	05-02 8115 П14-396	ПЕНОПЛАСТ ПОЛИСТИРОЛЬНЫЙ ПСБ-С-35(ГОСТ 15588-86) М3 ЦЕНА=39*1,09	23,600	42,51	-	1003	-	-	-	-
70	Е12-299 10-1 ССЦ П2-3 П2-4	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ ИЗ РАСТВОРА М-100 | 100 М2 ЦЕНА=51,6+(24,4-23,3)*1,58	1,848	53,33 7,64	0,74 0,22	99	14	1	14,30 0,28	26 1
71	Е12-300 10-2 ССЦ П2-3 П2-4 К1= 5,000	УВЕЛИЧИТЬ ТОЛЩ,НА 5ММ 100 М2 ЦЕНА=2,53+(24,4-23,5)*0,105	1,848	13,10 0,15	0,25 0,10	24	-	-	0,35 0,13	1
72	Е12-297 9-10	ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА: БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ 100 М2	1,848	7,71 2,34	0,19 0,06	14	4	-	4,72 0,08	9
73	Е12-218 4-4-2	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ БИТУМНОЙ МАСТИКИ ДЛЯ ЗАДНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М ИЗ ТРЕХ СЛОЕВ БИТУМНОЙ МАСТИКИ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ С ТРЕМЯ АРМИРУЮЩИМИ ПРОКЛАДКАМИ: ИЗ СТЕКЛОСЕТКИ 100 М2	1,869	399,00 51,50	20,80 6,24	746	96	39 12	89,50 8,05	167 15
74	Е26-27 7-4	ЗАБИВКА ЗАЗОРА МЕЖДУ СТЕНОЙ И ПЛИТОЙ МИНВАТОЙ М3	0,410	6,21 5,54	0,14 0,04	3	2	-	9,59 0,05	4
75	С114-2	ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ ГОСТ 4640-76 М3	0,430	11,20	-	5	-	-	-	-
76	Е7-701 51-1	ПРОКЛАДКА ГЕРНИТА В СТЫКАХ МЕЖДУ СТЕНОЙ И ПЛИТОЙ 100 М	0,540	42,30 4,02	0,08 0,02	23	2	-	6,43 0,03	3
77	Е7-707 51-7	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЫКА МАСТИКОЙ 100 М	0,540	91,80 11,00	20,60 6,18	50	6	11 3	18,60 7,97	10 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	Е12-309 13-3	УКЛАДКА СЛОЯ РУБЕРОИДА В СТЫКАХ 100 М2	0,081	36,50 4,78	0,70 0,21	3	-	-	7,43 0,27	1
79	Е11-11 1-11 ССЦ П1-15 П2-4	ОТКОС ПО КАРНИЗУ ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-100 М3 ЦЕНА=29,3-(26,3-24,4)*1,02	4,500	27,36 1,62	-	123	7	-	2,90	13
80	Е12-299 10-1 ССЦ П2-2 П2-3	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ ИЗ РАСТВОРА М-50 ПО ПАРАПЕТУ 100 М2 ЦЕНА=51,6-(23,3-21,9)*1,58	0,061	49,38 7,64	0,74 0,22	3	-	-	14,30 0,28	1
81	Е12-280 8-5	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ(БРАНДМАУЭРОВ, ПАРАПЕТОВ,СВЕСОВ И Т,П) 100 М2	0,330	192,00 45,80	0,41 0,12	63	15	-	83,00 0,15	27
82	Е12-277 8-2	УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЙ НА ФАСАДАХ (НАРУЖНЫЕ ПОДОКОННИКИ,ПОЯСКИ,БАЛКОНЫ И ДР,): БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ 100 М2	0,303	9,43 2,30	0,01	3	1	-	4,14	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2503	330	67 20	-	585 27
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 % ПО ПУНКТАМ 63-82				413	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	38
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	74	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %				233	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ КРОВЛЯ				3149	330	67 20	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	650
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	424	-	-	-
		ПЕРЕГОРОДКИ								
83	Е8-44 5-8-1,11	ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М 100 М2	0,582	481,00 58,50	7,70 2,31	280	34	4 1	107,00 2,98	62 2
84	Е8-194 22-6	ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6М 100 М2	0,230	71,10 41,00	0,69 0,21	16	9	-	73,80 0,27	17
		СЕТЧАТЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ								
85	Е9-245 43	УСТРОЙСТВО СЕТЧАТОГО ОГРАЖДЕНИЯ 100М2	0,130	45,20 26,50	2,35 0,70	6	3	-	44,60 0,90	6
86	С121-1786	СТОЙКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ Т	0,019	289,00	-	5	-	-	-	-
87	С121-1794	КАРКАС ЩИТОВ И СТВОРОК ДВЕРНЫХ Т	0,103	410,00	-	42	-	-	-	-
88	01-19 ТАБЛ1,1 С111-382	СЕТКА ПЛЕТЕНАЯ N45*2,0(ГОСТ5336-67) М2 ЦЕНА=0,63*1,03	11,320	0,64	-	7	-	-	-	-
89	Е13-153 18-6 ТЧП3,5 К1= 2,200	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА 100 М2	0,033	22,66 3,32	0,26 0,09	1	-	-	5,06 0,12	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	Е8-45 5-9	КИРПИЧНАЯ ВСТАВКА ТОЛЩ.120ММ 100 М2	0.005	472.00 62.00	7.59 2.28	2	-	-	115.00 2.94	1
91	Е15-275 55-13	ЗАТИРКА ВСТАВКИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ 100 М2	0.010	35.80 20.60	1.00 0.30	-	-	-	37.00 0.39	-
92	Е15-508 153-1	ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВСТАВКИ 100 М2	0.010	5.84 4.90	0.05 0.02	-	-	-	9.70 0.03	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					359	46	4 1	-	86 2
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 % ПО ПУНКТАМ 83-84,89-92					49	-	-	-	-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 8.6 % ПО ПУНКТАМ 85-88					5	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	5
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	10	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %					33	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ПЕРЕГОРОДКИ					446	46	4 1	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	93
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	57	-	-	-
		ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ								
93	Е10-84 14-1	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ М2 ДО 5 М2	6.340	2.99 0.74	0.36 0.11	19	5	2 1	1.38 0.14	9 1
94	С122-323	НАЛИЧНИКИ МАРКА 1 М	27.135	0.18	-	5	-	-	-	-
95	Е10-88 15-2	УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ОКОННЫХ ШТ	2.000	0.24 0.24	-	-	-	-	0.46	1
96	С122-153	БЛОКИ ОКОННЫЕ МАРКИ ПНД18-18.1,ОКРАШЕННЫЕ ЭМАЛЬЮ М2	6.340	13.30	-	84	-	-	-	-
97	С111-401	ЗАВЕРТКА-СТЯЖКА ВРЕЗНАЯ С ПОЛИРОВАННОЙ РУЧКОЙ ШТ	8.000	0.43	-	3	-	-	-	-
98	Е15-707 201-2	ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ 100 М2	0.019	242.00 25.20	1.50 0.45	5	-	-	46.90 0.58	1
99	Е15-708 201-2-33	ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 4ММ 100 М2	0.044	373.00 65.50	1.90 0.58	16	3	-	122.00 0.75	5
100	Е8-178-1 18-2	ПЛИТЫ ПОДОКОННЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 0,22 М2 ВНУТРЕННИЕ 100 М2	0.006	642.00 57.00	6.67 2.00	4	-	-	97.00 2.58	1
101	Е7-701 51-1 К1= 2.000	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ОКОННЫХ БЛОКОВ СО СТЕНАМИ УПРУГИМИ ПРОКЛАДКАМИ В 2 РЯДА 100 М	0.147	84.60 8.04	0.16 0.04	12	1	-	12.86 0.05	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102	Е7-709 51-9	УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ КОРОБОК ОКОН И БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЙ НЕТВЕРДЕЮЩЕЙ МАСТИКОЙ 100 М	0.147	88,00 10,40	20,60 6,18	13	2	3 1	18,40 7,97	3 1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				161	11	5 2	-	22 2
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 % ПО ПУНКТАМ 93-102				27	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	5	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %				15	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ				203	11	5 2	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	18	-	-	-
		ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ								
103	Е10-105 20-1	УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2	2,050	1,45 0,55	0,35 0,11	3	1	1	0,91 0,14	2
104	Е10-140 26-1	КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2	2,050	1,34 0,20	-	3	-	-	0,36	1
105	С122-878	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МАРКИ ДНГ21-10,ОКРАШЕННЫЕ ЭМАЛЬЮ М2	2,050	16,30	-	33	-	-	-	-
106	С111-446-1	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ КОМПЛЕКТ	1,000	6,73	-	7	-	-	-	-
107	Е26-45 9-2	УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ(БЕЗ СТОИМОСТИ ДВЕРЕЙ)С ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ М2	23,000	14,60 1,15	0,17 0,05	336	26	4 1	2,90 0,06	67 1
108	07-41-35 П2-038	ДВЕРЬ ДВУХСТВОРЧАТАЯ ПРИСЛОННАЯ ДЛЯ КАМЕР М2 ЦЕНА=75*1,04	23,000	78,00	-	1794	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				2176	27	5 1	-	70 1
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 % ПО ПУНКТАМ 103-108				359	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	65	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %				203	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ				2738	27	5 1	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	104
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	93	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛЫ БЕТОННЫЕ									
109	Е11-2 1-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100 М2	1.130	43.30 3.57	0.99 0.30	49	4	1	7.19 0.39	8
110	Е11-50 7-1	УТЕПЛЕНИЕ ПОЛА КЕРАМЗИТОВЫМ ГРАВИЕМ	М3	1.100	16.10 1.80	1.08 0.32	18	2	1	3.58 0.41	4
111	Е11-11 1-11 ССЦ П1-15П1-19	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА В22.5 | ЦЕНА=29.3+(32.1-26.3)*1.02	М3	18.400	35.21 1.62	-	648	30	-	2.90	53
112	Е6-86 9-10	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК	Т	0.327	15.30 6.76	1.40 0.42	5	2	-	12.30 0.54	4
113	С124-43	СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ КЛАССА ВР-1 |	Т	0.327	392.00	-	128	-	-	-	-
114	Е11-67 11-1 ССЦ П1-29П1-33	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ ИЗ БЕТОНА В30 | ЦЕНА=123+(38.9-29.3)*3.06	100 М2	0.909	152.37 20.50	1.74 0.52	139	19	2	40.20 0.67	37 1
115	Е6-20 1-20 ССЦ П1-3 П1-5	ОТБОЙНЫЙ БОРТИК ИЗ БЕТОНА В15 ЦЕНА=31.7+(27.4-25.8)*1.02	М3	3.200	33.33 1.55	0.76 0.23	107	5	2 1	2.86 0.30	9 1
116	Е16-40 7-2 С113 П6 П10	ПРОКЛАДКА ТРУБЫ ДИАМ.100*4(ГОСТ 3262-75) ЦЕНА=1.61-0.78+1.94	М	2.900	2.77 0.27	0.03 0.01	8	1	-	0.43 0.01	1
117	Е6-83 9-7	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ В ПОЛ |	Т	0.005	441.00 124.00	1.40 0.42	2	1	-	210.00 0.54	1
		УТЕПЛЯЮЩИЙ ЛОТОК									
118	Е11-2 1-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100 М2	0.571	43.30 3.57	0.99 0.30	25	2	1	7.19 0.39	4
119	Е11-11 1-11	ЛОТОК ИЗ БЕТОНА В7.5	М3	5.700	29.30 1.62	-	167	9	-	2.90	17
120	Е13-225 25-1 С111 П80 П372 К2= 1.100 К5= 1.050	СЛОЙ ГИДРОИЗОЛА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ (ТЧП3.2Б) ЦЕНА=1.83+(0.41-0.2)*1.15	М2	138.500	2.19 0.92	0.21 0.06	303	127	29 8	1.54 0.08	213 11
121	Е26-43 8-16	УТЕПЛЕНИЕ ЛОТКА ПЕНОПЛАСТОМ	М3	7.900	6.73 6.18	0.55 0.17	53	49	4 1	10.70 0.22	85 2
122	05-02 В115 П14-396	ПЕНОПЛАСТ ПОЛИСТИРОЛЬНЫЙ ПСБ-С-35 (ГОСТ15588-86) ЦЕНА=39*1.09	М3	7.900	42.51	-	336	-	-	-	-
123	Е6-13 1-13	СТОЛБИКИ ИЗ БЕТОНА В7.5	М3	0.100	34.40 2.78	0.34 0.10	3	-	-	5.07 0.13	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						1991	251	40 10	-	437 15

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 %					329	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 109-123									
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	59	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %					186	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ПОЛЫ БЕТОННЫЕ					2506	251	40 10	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	482
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	320	-	-	-
		ЛЕСТНИЦЫ И ПЛОЩАДКИ									
124	Е9-123 17-6	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК	Т	0,055	45,00 34,30	1,00 0,30	2	2	-	62,60 0,39	3
125	С121-1785 01-22 ДОП6-29	СТОЙКИ СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ШВЕЛЛЕРОВ МАРКА СТАЛИ СТ3КП3-1 ЦЕНА=259+13*1,01	Т	0,055	272,13	-	15	-	-	-	-
126	Е9-116 16-3 ТАБЛ2 П2 К2= 1,100	УСТАНОВКА БАЛОК ПЛОЩАДОК ПО Ж/Б	Т	0,291	32,20 11,00	14,80 4,74	9	3	4 1	17,16 6,11	5 2
127	С121-1959 01-22 ДОП6-29	БАЛКИ ИЗ ШВЕЛЛЕРА МАРКА СТАЛИ СТ3КП3-1 ЦЕНА=213+13*1,01	Т	0,291	226,13	-	66	-	-	-	-
128	Е6-128 13-4 ССЦ П1-3 П1-5	ЗАДЕЛКА НИШ БЕТОНОМ В15 ЦЕНА=40,3+(27,4-25,8)*1,02	М3	0,300	41,93 3,53	0,69 0,21	13	1	-	6,46 0,27	2
129	Е11-11 1-11 ССЦ П1-15П1-19	ПОДГОТОВКА ПОД ЛЕСТНИЦУ ИЗ БЕТОНА В22,5 ЦЕНА=29,3+(32,1-26,3)*1,02	М3	0,050	35,21 1,62	-	2	-	-	2,90	-
130	Е9-46 7-1	МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ	Т	0,166	58,00 13,80	32,10 11,80	10	2	5 2	22,60 15,22	4 3
131	Е9-47 7-2	МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ,РИФЛЕНОЙ,ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ	Т	0,747	46,80 19,00	17,60 5,43	35	14	13 4	30,10 7,00	22 5
132	С121-1975	ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ: ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4	Т	0,124	358,00	-	44	-	-	-	-
133	С121-1979	ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ, КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ: ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6	Т	0,666	326,00	-	217	-	-	-	-
134	С121-1981	ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2	Т	0,123	327,00	-	40	-	-	-	-
135	Е13-153 18-6 ТЧП3,5 К1= 2,200	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА	100 М2	0,365	22,66 3,32	0,26 0,09	8	1	-	5,06 0,12	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					461	23	22 7	-	38 10
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 % ПО ПУНКТАМ 128-129,135					4	-	-	-	-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 8.6 % ПО ПУНКТАМ 124-127,130-134					38	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	4
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	7	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %					40	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ЛЕСТНИЦЫ И ПЛОЩАДКИ					543	23	22 7	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	52
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	37	-	-	-
		ИЗОЛЯЦИОННЫЕЕ РАБОТЫ								
136	Е15-260 55-1-11 ТЧП3.10 К2= 0.900 К3= 0.900 К4= 0.900	ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4М| 100 М2	3.325	78.67 33.39	5.58 3.47	262	111	19 12	58.50 4.48	195 15
137	Е13-225 25-1 К2= 1.100	ПАРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН ИЗ СЛОЯ РУБЕРОИДА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4М (ТЧП3.9) М2	245.700	1.91 0.92	0.21 0.06	469	226	52 15	1.54 0.08	378 20
138	Е8-27 4-7	ТО ЖЕ,ИЗ СЛОЯ БИТУМНОЙ МАСТИКЕ 100 М2	0.868	90.00 19.50	1.50 0.45	78	17	1	33.60 0.58	29 1
139	Е26-38 8-11	УТЕПЛЕНИЕ СТЕН ПЕНОПЛАСТОМ М3	39.000	33.40 14.20	0.61 0.18	1303	554	24 7	19.50 0.23	761 9
140	05-02 0115 П14-396	ПЕНОПЛАСТ ПОЛИСТИРОЛЬНЫЙ ПСБ-С-35 (ГОСТ15588-86) М3 ЦЕНА=39*1.09	38.200	42.51	-	1624	-	-	-	-
141	Е26-63 11-7	ОБЛИЦОВКА СТЕН ПЛОСКИМИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ПЛИТАМИ 100 М2	3.140	64.40 44.40	1.70 0.51	202	139	5 2	74.10 0.66	233 2
142	06-04 П343	ПЛОСКИЕ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ЛИСТЫ ЛП-П-2.0*1.2*8(ГОСТ18124-75) ШТ ЦЕНА=3.57*1.17	156.000	4.17	-	651	-	-	-	-
143	01-10 ТАБЛ41	ПОЛОСА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.3ММ Т ЦЕНА=208*1.08	0.043	224.64	-	10	-	-	-	-
144	Е12-272 6-5	ЗАТИРКА ШВОВ МЕЖДУ ЛИСТАМИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ 100 М2	3.140	9.56 1.21	0.03 0.01	30	4	-	1.94 0.01	6
145	Е7-285 17-1	УСТАНОВКА АНКЕРОВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ БРУСКОВ Т	0.143	362.00 92.00	8.00 2.40	52	13	1	141.00 3.10	20
146	Е10-28 4-1	БРУСКИ НЕ УЧТЕННЫЕ НОРМАМИ ЭСН М3	0.290	110.00 12.90	1.30 0.39	32	4	-	24.00 0.50	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
147	Е8-194 22-6	ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6М 100 М2	0,930	71,10 41,00	0,69 0,21	66	38	1	73,80 0,27	69
148	Е26-50 10-5	НАТЯГИВАНИЕ СЕТКИ ОТ ГРЫЗУНОВ М2	78,300	1,30 0,06	-	102	5	-	0,11	9
149	Е10-28 4-1	УКЛАДКА БРУСА НАД ПРОЕМОМ М3	0,400	110,00 12,90	1,30 0,39	44	5	1	24,00 0,50	10
150	Е6-84 9-8	ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМА УГОЛКОМ Т	0,269	355,00 38,00	1,30 0,39	96	10	-	64,00 0,50	17
151	Е13-121 15-6 ТЧП3,5 К1= 1,100	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100 М2	0,073	8,48 2,26	0,22 0,07	1	-	-	3,41 0,09	-
152	Е13-153 18-6 ТЧП3,5 К1= 2,200	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА 100 М2	0,073	22,66 3,32	0,26 0,09	2	-	-	5,06 0,12	-
153	Е15-509 153-1 ТЧП3,10 К2= 0,900 К3= 0,900 К4= 0,900	ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ПО АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМ ЛИСТАМ ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4М 100 М2	3,365	2,89 2,16	0,05 0,02	10	7	-	4,14 0,03	14
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					5034	1133	104 36	-	1748 47
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 % ПО ПУНКТАМ 136-153					831	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	76
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	150	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %					469	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ИЗОЛЯЦИОННЫЕЕ РАБОТЫ					6334	1133	104 36	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	1871
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	1319	-	-	-
	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
154	Е15-210 52-3	ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200ММ ПЛОСКИХ 100 М	0,270	34,60 17,60	1,10 0,33	9	5	-	30,00 0,43	8
155	Е15-532 156-1-23	ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ОТКОСОВ 100 М2	0,032	8,12 6,80	0,48 0,14	-	-	-	12,20 0,18	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					9	5	-	-	8
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 % ПО ПУНКТАМ 154-155					1	-	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %					1	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА					11	5	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	5	-	-	-
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
156	Е15-297 59-4 ТЧП3.10 К2= 0.900 К3= 0.900 К4= 0.900	ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4М| 100 М2	1.547	18.84 16.65	0.14 0.04	29	26	-	26.82 0.05	41
157	Е15-509 153-2 ТЧП3.18 К2= 1.100 К3= 1.100 К4= 1.100	ИЗВЕСТКОВА ОКРАСКА ПОТОЛКОВ ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4М 100 М2	2.475	3.38 2.64	0.06 0.02	8	7	-	5.06 0.03	13
158	Е15-275 55-13 ТЧП3.10 К2= 0.900 К3= 0.900 К4= 0.900	ЗАТИРКА СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4М 100 М2	1.931	33.64 18.54	0.90 0.27	65	36	2 1	33.30 0.35	64 1
159	Е15-508 153-1 ТЧП3.18 К2= 1.100 К3= 1.100 К4= 1.100	ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА СТЕН ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4М 100 М2	0.757	6.34 5.39	0.06 0.02	5	4	-	10.67 0.03	8
160	Е15-277 56-1	ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПЛОСКИХ 100 М2	0.090	215.00 107.00	8.00 2.28	19	10	1	179.00 2.94	16
161	Е8-194 22-6	ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6М 100 М2	0.691	71.10 41.00	0.69 0.21	49	28	-	73.80 0.27	51
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				175	111	3 1	-	193 1
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 % ПО ПУНКТАМ 156-161				29	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	5	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				16	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				220	111	3 1	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	197
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	117	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		ОТМОСТКА								
162	Е27-173 43-1	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ КИРПИЧНОГО ИЛИ ЩЕБНЯ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ 100 М2	0,371	230,00 14,00	7,40 1,90	85	5	3 1	25,60 2,45	10 1
163	Е27-174 43-2 К1= 2,000	УМЕНЬШИТЬ ТОЛЩ.НА 2СМ 100 М2	-0,371	33,00 0,60	-	-12	-	-	1,14	-
164	Е27-169 42-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ 100 М2	0,371	156,00 8,23	-	58	3	-	14,40	5
165	Е27-172 42-2	УМЕНЬШИТЬ ТОЛЩ.НА 0,5СМ 100 М2	-0,371	25,30 1,31	-	-9	-	-	2,32	-1
		КРЫЛЬЦО								
166	Е11-6 1-6	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ М3	0,120	16,00 1,82	1,06 0,32	2	-	-	3,52 0,41	-
167	Е11-3 1-3	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ М3	0,120	10,40 1,62	-	1	-	-	3,00	-
168	Е6-30 3-1	ПЛОЩАДКА ИЗ БЕТОНА В7,5 М3	0,300	35,70 2,34	1,20 0,36	11	1	-	4,35 0,46	1
169	Е11-77 11-11	ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПЛОЩАДКИ 100 М2	0,020	9,83 7,86	0,08 0,02	-	-	-	12,60 0,03	-
		НАВЕС								
170	Е9-33 4-10	УСТАНОВКА СТОЕК НАВЕСА Т	0,145	43,00 12,60	18,10 6,59	6	2	3 1	19,40 8,50	3 1
171	С121-1785 01-22 ДОП6-29	СТОЙКИ СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ШВЕЛЛЕРА МАРКИ СТАЛИ СТ3КП3-1 Т ЦЕНА=259+13*1,01	0,145	272,13	-	39	-	-	-	-
172	Е9-116 16-3 ТАБЛ2 П2 К2= 1,100	УСТАНОВКА БАЛОК НАВЕСА ПО Ж/Б Т	0,061	32,20 11,00	14,80 4,74	2	1	1	17,16 6,11	1
173	Е9-116 16-3	ТО ЖЕ,ПО МЕТАЛЛУ Т	0,087	31,20 10,00	14,80 4,74	3	1	1	15,60 6,11	1 1
174	С121-1959 01-22 ДОП6-29	БАЛКИ ИЗ ШВЕЛЛЕРА МАРКА СТАЛИ СТ3КП3-1 Т ЦЕНА=213+13*1,01	0,148	226,13	-	33	-	-	-	-
175	Е9-88 11-7	УКЛАДКА СВЯЗЕЙ ПО МЕТАЛЛУ Т	0,032	41,30 15,40	11,40 4,33	1	-	-	24,60 5,59	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
176	С121-1912 Ø1-22 ДОП6-29	СВЯЗИ ИЗ ОДИНОЧНЫХ УГОЛКОВ МАРКА СТАЛИ СТ3ПС5-1 ЦЕНА=225+21*1,Ø1 Т	Ø,Ø32	246,21	-	8	-	-	-	-
177	Е13-153 18-6 ТЧП3,5 К1= 2,2ØØ	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА 100 М2	Ø,Ø94	22,66 3,32	Ø,26 Ø,Ø9	2	-	-	5,Ø6 Ø,12	-
178	Е6-128 13-4 ССЦ П1-3 П1-5	ЗАДЕЛКА НИШ БЕТОНОМ В15 ЦЕНА=4Ø,3+(27,4-25,8)*1,Ø2 М3	Ø,1ØØ	41,93 3,53	Ø,69 Ø,21	4	-	-	6,46 Ø,27	1
179	Е12-269 6-3	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ УНИФИЦИРОВАННОГО ПРОФИЛЯ ТОЛЩИНОЙ 7,5ММ 100 М2	Ø,1Ø4	211,ØØ 24,7Ø	2,64 Ø,79	22	3	-	42,9Ø 1,Ø2	4
180	Е12-272 6-5	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СОЕДИНЕНИЙ МЕЖДУ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ 100 М2	Ø,1Ø4	9,56 1,21	Ø,Ø3 Ø,Ø1	1	-	-	1,94 Ø,Ø1	-
181	Е7-767 17-4	УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 2Ø КГ Т	Ø,ØØ4	489,ØØ 27,8Ø	6,ØØ 1,8Ø	2	-	-	4Ø,5Ø 2,32	-
182	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100 КГ	Ø,Ø36	17,8Ø	-	1	-	-	-	-
183	Е10-28 4-1	УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННОГО БРУСА М3	Ø,Ø2Ø	11Ø,ØØ 12,9Ø	1,3Ø Ø,39	2	-	-	24,ØØ Ø,5Ø	-
184	Е12-28Ø 8-5	ФАСОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ 100 М2	Ø,Ø1Ø	192,ØØ 45,8Ø	Ø,41 Ø,12	2	-	-	83,ØØ Ø,15	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					264	16	8 2	-	27 3
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 % ПО ПУНКТАМ 162-169,177-184					28	-	-	-	-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 8,6 % ПО ПУНКТАМ 17Ø-176					8	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	7	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,Ø %					24	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ РАЗНЫЕ РАБОТЫ					324	16	8 2	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	33
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	25	-	-	-
	ВСЕГО ПО ЧАСТИ НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ					226Ø8	2305	359 11Ø	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				23806	2395	487 150	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	4501
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	3100	-	-	-
		В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				23114	2367	460	-	4439
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(3055)			
		МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ				692	28	27	-	62
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(45)			

СОСТАВИЛ ИНЖ.1КАТ.В.Н.ЗАСОРИНА

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГР.Л.М.КАРЕВА

С В О Д К А

О Б Ъ Е М О В И С Т О И М О С Т И Р А Б О Т К Л О К А Л Ь Н О Й С М Е Т Е N 01-001

N п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Ед. измерения	Кол-во единиц измерения	Сметная стоимость, руб.							Уд. вес стоимости конструк. эл-та или вида работ % к общей стоим. работ по смете
				прямых затрат	накладных расходов %	накладных расходов сумма	плановых накоплений % стоимости по граф. 5,7	всего по граф. 5,7,8	в том числе основной з/п	в том числе эксплуатация машин	
										в том числе з/п	стоимость ед. измер. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ:										
										106	0.7
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	М3	487.0	134	16.5	22	12	168	24	33	0.34
										17	4.1
2	ФУНДАМЕНТЫ	М3	25.3	790	16.5	130	74	994	51	5	39.29
										5	0.2
3	ПОДЗЕМНОЕ ХОЗЯЙСТВО	М3	0.52	28	16.5	5	3	36	15	2	69.23
										128	5.0
	ИТОГО ПО А	РУБ		952		157	89	1198	90	40	-
	Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ:										
										67	19.0
4	СТЕНЫ ЗДАНИЯ	М3	95.92	3605	16.5	595	336	4536	317	19	47.29
										34	6.7
5	ПОКРЫТИЕ	М2	180.0	1270	16.5	210	118	1598	35	11	8.88
										67	13.2
6	КРОВЛЯ	М2	186.9	2503	16.5	413	233	3149	330	20	16.85
										4	1.6
7	ПЕРЕГОРОДКИ СТРОИТ. РАБОТЫ	М2	58.2	299	16.5	49	28	376	43	1	6.46
										-	0.3
	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦ.	Т	0.116	60	8.6	5	5	70	3	-	603.45
										5	0.9
8	ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ	М2	6.34	161	16.5	27	15	203	11	2	32.02
										5	11.5
9	ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ	М2	25.05	2176	16.5	359	203	2738	27	1	109.30

10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										40	10,5
10	ПОЛЫ БЕТОННЫЕ	М2	90,9	1991	16,5	329	186	2506	251	--------	--------
										10	27,57
11	ЛЕСТНИЦЫ И										
	ПЛОЩАДКИ										
	СТРОИТ.РАБОТЫ	М3	0,35	23	16,5	4	2	29	2	-	0,1
										--------	--------
										-	82,86
	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦ.	Т	1,259	438	8,6	38	38	514	21	22	2,2
										--------	--------
										7	408,26
12	ИЗОЛЯЦИОННЫЕ									104	26,6
	РАБОТЫ	М2	321,6	5034	16,5	831	469	6334	1133	--------	--------
										36	19,70
										-	0,1
13	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА	М2	3,2	9	16,5	1	1	11	5	--------	--------
										-	3,44
14	ВНУТРЕННЯЯ									3	0,9
	ОТДЕЛКА	М2	323,2	175	16,5	29	16	220	111	--------	--------
										1	0,68
15	РАЗНЫЕ РАБОТЫ									3	0,9
	СТРОИТ.РАБОТЫ	М2	243,0	172	16,5	28	16	216	12	--------	--------
		ЗАСТР.								1	0,89
										5	0,5
	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦ.	Т	0,325	92	8,6	8	8	108	4	--------	--------
										1	332,31
										359	95,0
	ИТОГО ПО Б	РУБ.		18008		2926	1674	22608	2305	--------	--------
										110	-
										487	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		18960		3083	1763	23806	2395	--------	100
										150	

СОСТАВИЛ:ИНЖЕНЕР 1 КАТ. В.Н.ЗАСОРИНА

ПРОВЕРИЛ:ЗАВ.ГРУППОЙ Л.М.КАРЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: КОМБИНИРОВАННОЕ ХРАНИЛИЩЕ ДЛЯ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ ВМЕСТИМОСТЬЮ 100ТОНН

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 01-002

НА: КАНАЛИЗАЦИЯ НЕЗАГРЯЗНЕННЫХ СТОКОВ

ОСНОВАНИЕ:: ЧЕРТЕЖИ N: ВК1 ВКС01 АЛ.1-2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,064 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЁМКОСТЬ 31 ЧЕЛ.Ч.

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,019 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС В-577-1 ОБЪЕКТ 01 СМЕТА 002 ЛИСТ 1

N П/П	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-66 8-1 Т.Ч.3.1 С113-139-1 К2= 1.050	ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ.48*2.5ММ НА ВЫСОТЕ ДО 5М ЦЕНА=1,78-(0,82-0,52)*1,08 100 М	31.000	1.47 0,43	0,05 0,02	46	13	2 1	0,69 0,03	21 1
2	Е16-219 22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100 М	0,310	3,94 3,73	-	1	1	-	5.16	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				47	14	2 1	-	23 1
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ВНУТР. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 13,3 % ПО ПУНКТАМ 1-2				6	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЁМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	1	-	-	1
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %				4	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ				57	14	2 1	-	24
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЁМКОСТЬ				-	-	-	-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	16	-	-	25
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
3	Е15-614 164-8	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК, САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 100 М2	0,081	60,50 38,40	0,03	5	3	-	68,00	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				5	3	-	-	6
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 % ПО ПУНКТАМ 3				1	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				6	3	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	3	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				64	17	2 1	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	31
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	19	-	-	-
		В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				6	3	-	-	6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(3)			
		САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ				58	14	2	-	25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(16)			

СОСТАВИЛ инж.1К.Н.К.МИЛЕНИНА

ПРОВЕРИЛ зав.гр.А.А.КИТОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: КОМБИНИРОВАННОЕ ХРАНИЛИЩЕ ДЛЯ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ ВМЕСТИМОСТЬЮ 100ТОНН

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 01-003

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ: ОТОПЛЕНИЕ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0.139 ТЫС.РУБ.
В Т.Ч. ОБОРУДОВАНИЯ 0.063 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0.076 ТЫС.РУБ.

ОСНОВАНИЕ:: ЧЕРТЕЖИ (СПЕЦИФИКАЦИИ N): ОВ1-2 ОВС01-7 АЛ.1-2

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 39 ЧЕЛ./Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.040 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

КОМПЛЕКС В-577-1 ОБЪЕКТ 01 СМЕТА 003 ЛИСТ 1

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. ОБСЛУЖИВ. МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ (Т) БРУТТО НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		МОНТАЖ										
1	Ц8-615-1	МОНТАЖ ПЕЧИ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНОЙ ПЭТ-4 ШТ	9.000	- 4.47	-	40	35	-	4.00	36	-	
2	1514-04048	СТОИМОСТЬ ПЕЧИ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНОЙ ШТ	9.000	6.70	60	-	-	-	-	-	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			60	40	35	-	-	- 36	-	
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 3.0 % ПО ПУНКТАМ 2			2	-	-	-	-	-	-	
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1.2 % ПО ПУНКТАМ 2			1	-	-	-	-	-	-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 87.0 % ПО ПУНКТАМ 1			-	30	-	-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ			-	-	-	-	-	-	-	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ			-	5	-	-	-	3	-	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %			-	6	-	-	-	-	-	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ			63	76	35	-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	-	-	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	40	-	-	-	39	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			139	-	35	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	39	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	-	40	-	-	-	-
		МОНТАЖНЫХ РАБОТ			-	76	35	-	-	39	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(40)				
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ			-	63	-	-	-	-	-

СОСТАВИЛ инж.1К.Н.К.МИЛЕНИНА

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГР.А.А.КИТОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: КОМБИНИРОВАННОЕ ХРАНИЛИЩЕ ДЛЯ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ ВМЕСТИМОСТЬЮ 100ТОНН

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 01-004

НА: ВЕНТИЛЯЦИЯ

ОСНОВАНИЕ:: ЧЕРТЕЖИ N: ОВ1-2 ОВС01-7 АЛ.1-2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2.044 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 312 ЧЕЛ.Ч.

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.205 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС В-577-1 ОБЬЕКТ 01 СМЕТА 004 ЛИСТ 1

N П/П	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ. ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМОСТЬ РУБ. ОБЩАЯ ВСЕГО	СТОИМОСТЬ РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	СТОИМОСТЬ РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШ. НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШ. ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
		МОНТАЖ УСТАНОВКИ УВХ-9								
1	Е20-737 22-2	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ НА ОДНОЙ ОСИ В-Ф6-300 Н 6 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А71А6 ШТ	1.000	65.20 3.58	0.12 0.04	65	4	-	5.94 0.05	6
2	Е20-481 9-8	УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИЛИ ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 1000/4000 ШТ	1.000	4.62 3.04	0.14 0.04	5	3	-	5.21 0.05	5
3	С130-2284 1704-50372. 50420	СТОИМОСТЬ КЛАПАНА КПШ-АВМ СЕЧ 1000*1000 С ИСП. МЕХ. МЭ040/63-Ф,63Р ЦЕНА=455-(195-145)*1.1 ШТ	1.000	400.00	-	400	-	-	-	-
4	Е20-98 18-2	УСТАНОВКА ПАТРУБКОВ СЕЧ.1050*750 ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.2.5ММ М2	3.996	0.57 0.46	0.06 0.02	2	2	-	0.82 0.03	3
5	С130-300 К1= 1.250	ПАТРУБКИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.2.5 ММ М2	3.996	8.99	-	36	-	-	-	-
6	Е20-704 20-1 1501-10059 1005	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРА РАДИАЛЬНОГО ВР-4-75.1-2,5 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА50А4 ЦЕНА=54,4-(23-17.6)*1.1 ШТ	1.000	48.46 1.48	0.13 0.04	48	1	-	3.96 0.05	4
7	Е20-750 23-2 С130-2547	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРА КРЫШНОГО ВК-19-209-6,3 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 1,4КВТ ЦЕНА=8,88+135 ШТ	1.000	143.88 5.66	1.47 0.44	144	6	1	9.59 0.57	10 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е20-1002 47-1	УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО 38 10 ШТ	0,500	9,14 2,13	0,01	5	1	-	3,40	2
9	Е20-699 18-2	УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛИРУЮЩИХ ОСНОВАНИЙ ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ МАССОЙ,КГ ДО 100 100 КГ	0,027	36,10 3,50	0,25 0,08	1	-	-	5,73 0,10	-
10	Е20-662 17-1	ВСТАВКИ ГИБКИЕ В.00.00-03 ШТ	1,000	2,33 0,43	0,01	2	-	-	0,78	1
11	Е20-674 17-1	ТО ЖЕ,Н.00.00-03 ШТ	1,000	2,15 0,43	0,01	2	-	-	0,78	1
12	Е20-464 9-7 1704-50 828-50420	УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ Р800*800Э ШТ ЦЕНА=86+(145-45)*1,1	1,000	196,00 2,47	0,09 0,03	196	2	-	4,20 0,04	4
13	Е20-438 9-1	УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ Р200Р ШТ	3,000	8,91 0,71	0,02 0,01	27	2	-	1,22 0,01	4
14	Е20-420 8-5	УСТАНОВКА КЛАПАНА ШТ	1,000	1,85 1,14	0,09 0,03	2	1	-	1,97 0,04	2
15	С130-2970	СТОИМОСТЬ КЛАПАНА ДК12 ШТ	1,000	35,10	-	35	-	-	-	-
16	Е20-527 12-1	УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 400 ШТ	1,000	13,50 2,38	0,03 0,01	14	2	-	4,10 0,01	4
17	С159-3959	СТОИМОСТЬ РАСТЯЖЕК ШТ	3,000	0,84	-	3	-	-	-	-
18	С159-3986	СТОИМОСТЬ ТАЛРЕПОВ ШТ	3,000	3,76	-	11	-	-	-	-
19	Е20-486 11-1	УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ ШАХТЫ,ММ, 200 ШТ	1,000	3,45 1,72	0,01	3	2	-	2,89	3
20	Е20-407 7-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЩЕЛЕВЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р150 ШТ	3,000	1,48 0,84	0,05 0,02	4	3	-	1,34 0,03	4
21	Е20-315 6-2	ТО ЖЕ,РЕГУЛИРУЮЩИХ РВ1-1 ШТ	3,000	5,24 1,87	0,13 0,04	16	6	-	2,99 0,05	9
22	Е20-315 6-2	ТО ЖЕ,РВ1-2 ШТ	5,000	5,24 1,87	0,13 0,04	26	9	1	2,99 0,05	15
23	Е20-318 6-3	ТО ЖЕ,РВ1-5 ШТ	4,000	10,40 2,30	0,22 0,07	42	9	1	3,96 0,09	16
24	С130-1490	СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ В РАМКАХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ В М2: БОЛЕЕ 0,5 М2	1,705	3,01	-	5	-	-	-	-
25	С130-1489	СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ В РАМКАХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ В М2 ДО 0,5 М2	0,126	3,21	-	-	-	-	-	-
26	Е20-106 1-1 Т.Ч.П. 3,1 К2= 1,060	ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ДИАМ.160ММ НА ВЫСОТЕ ДО 5М М2	1,506	8,05 0,93	0,04 0,01	12	1	-	1,63 0,01	2

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
27	Е20-107 1-1 Т.Ч.П. 3.1 К2= 1.060	ТО ЖЕ,ДИАМ.200ММ	М2	11.932	6.11 0.93	0.04 0.01	73	11	-	1.63 0.01	19
28	Е20-111 1-2 Т.Ч.П. 3.1 К2= 1.060	ТО ЖЕ,ДИАМ.400ММ	М2	27.632	5.75 0.71	0.04 0.01	159	20	1	1.26 0.01	35
29	Е20-113 1-4 Т.Ч.П. 3.1 К2= 1.060	ТО ЖЕ,ДИАМ.800ММ	М2	7.536	5.51 0.41	0.04 0.01	42	3	-	0.74 0.01	6
30	Е20-109 1-1 Т.Ч.П. 3.1 К2= 1.060	ТО ЖЕ,СРЕДНИМ ДИАМЕТРОМ 300ММ	М2	3.768	5.93 0.93	0.04 0.01	22	4	-	1.63 0.01	6
31	Е20-8 1-4 Т.Ч.П. 3.1	ТО ЖЕ,ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДИАМ.710ММ НА ВЫСОТЕ ДО 5М	М2	14.489	4.67 0.39	0.04 0.01	68	6	1	0.70 0.01	10
32	Е20-535	УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ БЕЗ КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-1 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА, ММ 200	ШТ	1.000	11.90 1.63	0.10 0.03	12	2	-	2.87 0.04	3
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						1482	100	5	-	174 1
	ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ ПО ПУНКТАМ 1-32						5	5	-	-	9
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ВНУТР. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 13.3 % ПО ПУНКТАМ 1,3-11,13-32						171	-	-	-	-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 80.0 % ПО ПУНКТАМ 2,12						4	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	-	-	-	16
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	32	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %						133	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ						1795	105	5	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ						-	-	-	-	200
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						-	137	-	-	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
33	Е26-16 4-3	ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ	М3	1.100	20.40 8.37	0.17 0.05	22	9	-	13.80 0.06	15
34	С114-116	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ЖЕСТКИЕ ГОСТ 10140-71	М3	1.360	43.60	-	59	-	-	-	-
35	Е26-73 13-9	ПОКРЫТИЕ ИЗОЛИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ 100	М2	0.250	12.60 11.80	0.05 0.02	3	3	-	21.10 0.03	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	С114-191	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-А-В, А-Н, Ф-В, Ф-Н 1000 М2	0,028	868,00	-	24	-	-	-	-
37	Е15-614 164-8	ОКРАСКА СЕТОК И РЕШЕТОК МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА 100 М2	0,051	60,50 38,40	0,03	3	2	-	68,00	3
38	Е15-611 161-1	ОКРАСКА ВОЗДУХОВОДОВ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 1 РАЗ 100 М2	0,145	25,70 5,10	0,52 0,16	4	1	-	9,30 0,21	1
39	Е8-194 22-6	УСТАНОВКА ЛЕСОВ ДЛЯ МОНТАЖА ВОЗДУХОВОДОВ 100 М2	1,150	71,10 41,00	0,69 0,21	82	47	1	73,80 0,27	85
40	Е13-125 15-10	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТИ УСТАНОВКИ УВХ-9 ЛАКОМ БТ-577 100 М2	0,040	4,38 1,61	0,25 0,08	-	-	-	2,38 0,10	-
41	Е13-130 16-3 К1= 2,000	ОКРАСКА УСТАНОВКИ УВХ-9 ЛАКОМ БТ-177 ЗА 2 РАЗА 100 М2	0,040	7,96 2,26	0,66 0,20	-	-	-	3,36 0,26	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				197	62	1	-	109
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 % ПО ПУНКТАМ 33-41				33	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	6	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %				18	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				248	62	1	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	112
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	68	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				2044	167	7	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	312
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	205	-	-	-
		В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				248	62	1	-	112
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(68)			
		САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ				1796	105	6	-	200
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(137)			

СОСТАВИЛ ИНЖ.1К.Н.К.МИЛЕНИНА

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГР.А.А.КИТОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: КОМБИНИРОВАННОЕ ХРАНИЛИЩЕ ДЛЯ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ ВМЕСТИМОСТЬЮ 100ТОНН

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 01-005

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ: ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ОСНОВАНИЕ:: ЧЕРТЕЖИ (СПЕЦИФИКАЦИИ N): ХС1-3 ХССО1-3 АЛ.1-2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		15.153 ТЫС.РУБ.
В Т.Ч. ОБОРУДОВАНИЯ		14.324 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ		0.499 ТЫС.РУБ.
строительных работ		0,313 тыс.руб.
прочие затраты		0,017 тыс.руб.
нормативная трудоемкость		464 чел./ч.
сметная заработная плата		0,295 тыс.руб.

КОМПЛЕКС В-577-1 ОБЪЕКТ 01 СМЕТА 005 ЛИСТ 1

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ		КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. ОБСЛУЖИВ. МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ (Т) БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ (Т) НЕТТО
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		МОНТАЖ												
1	ОПТОВАЯ ЦЕНА	СТОИМОСТЬ МАШИНЫ ХОЛОДИЛЬНОЙ 5МВВ6-1-2 МИЛИТОПОЛЬСКИЙ З-Д "ХОЛОДМАШ"	ШТ	2.000	6830,00	13660	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Ц7-35-2	МОНТАЖ КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТ. АГРЕГАТА	ШТ	2.000	- 36,60	-	73	48	6 3	40,00 1,78	80 4	-	-	-
3	Ц18-70-1	МОНТАЖ ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЕЙ	ШТ	6.000	- 14,70	-	88	74	12 5	23,00 1,02	138 6	-	-	-
4	Ц11-680-3	МОНТАЖ ЩИТОВ АРМАТУРНЫХ	ШТ	2.000	- 3,09	-	6	4	1	3,00 0,14	6	-	-	-
5	Ц11-681-2	ТО ЖЕ, ЩИТОВ УПРАВЛЕНИЯ	ШТ	2.000	- 5,50	-	11	10	1	8,00 0,19	16	-	-	-
6	0901	СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ	КВТ/ЧАС	252.000	- 0,03	-	8	-	-	-	-	-	-	-
7	Ц18-31-1	ОПРОБОВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНЫХ МАШИН	100КВТ	0,106	- 24,70	-	3	2	-	37,00 1,60	4	-	-	-
8	Ц18-33-1	ВЫДЕРЖКА ХОЛОДИЛЬНЫХ МАШИН ПОД ДАВЛЕНИЕМ	УСТ-КА	2.000	- 23,30	-	47	39	6 2	36,00 1,55	72 3	-	-	-
9	2103-09058	СТОИМОСТЬ ЛЕСТНИЦЫ С ПЛОЩАДКОЙ	ШТ	1.000	42,00	42	-	-	-	-	-	-	-	-
10	0501-11604	СТОИМОСТЬ ХЛАДОНА R-12	ШТ	0,030	1300,00	39	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	0402-4113	СТОИМОСТЬ МАСЛА СМАЗОЧНОГО	Т	0,006	235,00	1	-	-	-	-	-	-
12	Ц12-70-1	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ МЕДНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5МПА ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 18 ММ	М	40,000	- 0,78	-	31	26	4 2	1,00 0,08	40 3	-
13	С159-50	ТРУБЫ МЕДНЫЕ КРУГЛЫЕ ТЯНУТЫЕ И ХОЛОДНОКАТАНЫЕ МАРОК М2 И М3,ТВЕРДЫЕ,НЕМЕРНОЙ ДЛИНЫ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 18-20ММ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 1ММ	Т	0,018	- 1510,00	-	27	-	-	-	-	-
14	С159-44	ТРУБЫ МЕДНЫЕ КРУГЛЫЕ ТЯНУТЫЕ И ХОЛОДНОКАТАНЫЕ МАРОК М2 И М3,ТВЕРДЫЕ,НЕМЕРНОЙ ДЛИНЫ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 12-14ММ ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 1ММ	Т	0,004	- 1530,00	-	6	-	-	-	-	-
15	С121-2095	СОРТОВОЙ МЕТАЛЛ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ	Т	0,100	- 393,00	-	39	-	-	-	-	-
16	Е9-229 38-1	ОПОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ВНУТРИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ МАССОЙ,Т,ДО: 0,1	Т	0,100	- 59,60	-	6	4	1	72,60 4,05	7	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				13742	345	207	31 12	-	- 363	-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 3,0 % ПО ПУНКТАМ 1,9-11				412	-	-	-	-	-	-
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2 % ПО ПУНКТАМ 1,9-11				170	-	-	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 8,6 % ПО ПУНКТАМ 15-16				-	4	-	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 80,0 % ПО ПУНКТАМ 2-5,7-8,12				-	162	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	-	15	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	30	-	-	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %				-	41	-	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ				14324	552	207	31 12	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	-	394	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	249	-	-	-	-	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
17	Е26-73 13-9	ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ СЛОЙ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ 100 М2		0,400	- 12,60	-	5	5	-	21,10 0,03	8	-
18	0502 СТР. 163 С ТР. РАСХ	СТОИМОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ ЦЕНА=742*1,076	Т	0,006	- 798,39	-	5	-	-	-	-	-
19	Е26-16 4-3	ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ	М3	2,500	- 20,40	-	51	21	-	13,80 0,06	35	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	С114-122	СТОИМОСТЬ ПЛИТ МИНЕРАЛОВАТНЫХ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М3	3,090	- 14,30	-	44	-	-	-	-	-
21	Е26-62 11-6	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ АЛЮМИНИЕВЫМИ ЛИСТАМИ И ЛЕНТОЙ 100 М2	0,131	- 80,10	-	10	10	-	128,00 0,46	17	-
22	С159-429	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПО СТОИМОСТИ АЛЮМИНИЕВЫХ ЛИСТОВ Т ЦЕНА=1290-750	0,032	- 540,00	-	17	-	-	-	-	-
23	ПИСЬМО ГОСПРЕДЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ АЛЮМИНИЕВЫХ СТРОЯ ОТ 1ЛИСТОВ Т 5.08.93Г. ЦЕНА=750+(1380-1290) ПР		0,032	- 840,00	-	27	-	-	-	-	-
24	С158-4	ЛЕНТА АЛЮМИНИЕВАЯ АД1-М-08 Т	0,001	- 1250,00	-	1	-	-	-	-	-
25	Е10-192 36-2 Т.Ч. П.1.6	ПРОКЛАДКИ ИЗ ДУБА М3 ЦЕНА=118+8,7*1,2	0,500	- 128,44	-	64	4	1	14,80 0,53	7	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			-	224	40	1	-	- 67	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ПУНКТАМ 17-21,23-25	16,5 %		-	34	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ			-	-	-	-	-	3	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ			-	6	-	-	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %			-	19	-	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			-	277	40	1	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	70	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	46	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			15153	-	247	-	32 12	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	464	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	-	295	-	-	-	-
		В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			-	260	40	1	-	70	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(46)				
		МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ			-	53	4	1	-	7	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(5)				
		МОНТАЖНЫХ РАБОТ			-	499	203	30	-	387	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(244)				
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ			-	14324	-	-	-	-	-
		ПРОЧИХ ЗАТРАТ			-	17	-	-	-	-	-

СОСТАВИЛ инж.1К.Н.К.МИЛЕНИНА

ПРОВЕРИЛ зав.гр.А.А.КИТОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: КОМБИНИРОВАННОЕ ХРАНИЛИЩЕ ДЛЯ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ ВМЕСТИМОСТЬЮ 100ТОНН

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 01-006

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ:: ЧЕРТЕЖИ (СПЕЦИФИКАЦИИ N): ЭМ1-7 ЭМС01-12 АЛ.1;2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0.685 ТЫС.РУБ.
В Т.Ч. ОБОРУДОВАНИЯ 0.000 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0.685 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 153 ЧЕЛ./Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.100 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС В-577-1 ОБЪЕКТ 01 СМЕТА 006 ЛИСТ 1

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ (Т) БРУТТО НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		МОНТАЖ										
1	Ц8-612-2	МОНТАЖ ЩИТКА ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ЯОУ8501У3 100 ШТ	0.010	- 386.00	-	4	1	-	248.00 3.64	2	-	
2	Ц8-594-1	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА КРОНШТЕЙНАХ ВНУТРЕННЕГО ИЛИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 100 ШТ	0.020	- 278.00	-	6	1	1	103.00 23.48	2	-	
3	Ц8-593-2	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И ПЫЛЬНОСТЬЮ ХИМИЧЕСКИ АКТИВНОЙ И ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДОЙ 100 ШТ	0.120	- 116.00	-	14	6	7 2	81.00 23.48	10 3	-	
4	Ц8-599-4	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ПОДВЕСАХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 100 ШТ	0.060	- 167.00	-	10	4	3 1	122.00 20.64	7 1	-	
5	Ц8-400-1	КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2 100 М	1.372	- 60.80	-	83	32	31 12	41.00 10.84	56 15	-	
		1.40*0.98										
6	Ц8-400-2	КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2 100 М	0.686	- 68.00	-	47	17	19 6	44.00 11.46	30 8	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0,70*0,98									
7	Ц8-591-1	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 100 ШТ	0,140	- 23,80	-	3	2	-	28,00 0,03	4	-
8	Ц8-610-2	МОНТАЖ ЯЩИКА ЯТП-0,25 С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ 100 ШТ	0,010	- 179,00	-	2	1	-	159,00 1,50	2	-
9	Ц8-604-4	МОНТАЖ СВЕТОВОГО УКАЗАТЕЛЯ СУВ-МУ3 100 ШТ	0,040	- 83,40	-	3	2	1	72,00 12,75	3 1	-
10	Ц8-91-4	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ Т	0,061	- 377,00	-	23	2	-	61,00 1,82	4	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			-	195	68	62 21	-	- 120	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 87,0 % ПО ПУНКТАМ 1-10			-	59	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ			-	-	-	-	-	5	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ			-	11	-	-	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %			-	20	-	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ			-	274	68	62 21	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	153	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	100	-	-	-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ									
11	1517 Д.3-4 7 П.2-490	ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ЯОУ850 1У3 ШТ ЦЕНА=41*1,076	1,000	- 44,11	-	44	-	-	-	-	-
12	1507 Д6-47 П.1-198	СВЕТИЛЬНИК НСП11-100-234У3 ШТ ЦЕНА=5,15*1,082	10,000	- 5,57	-	56	-	-	-	-	-
13	1507 Д6-47 П.1-200	СВЕТИЛЬНИК НСП 11*200-234У3 ШТ ЦЕНА=6,10*1,082	4,000	- 6,60	-	26	-	-	-	-	-
14	1507 Д.8 П.1-250	СВЕТИЛЬНИК ЛСП 22-2*65-002УХЛ4 ШТ ЦЕНА=20,70*1,082	6,000	- 22,39	-	134	-	-	-	-	-
15	С153-17	СВЕТИЛЬНИКИ ПЕРЕНОСНЫЕ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ С ОТРАЖАТЕЛЕМ/ТУ16-545.132-77/ТИПА РВО-42У2/ДЛИНА КАБЕЛЯ6М/ ШТ	1,000	- 3,24	-	3	-	-	-	-	-
16	092 Ч.1 П. 1-0421	ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ В-230-240-25 ШТ ЦЕНА=0,17*0,95*1,074	4,000	- 0,17	-	1	-	-	-	-	-
17	092 Ч.1 П. 1-0487	ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ Б235-245-150 ШТ ЦЕНА=0,54*0,95*1,074	4,000	- 0,55	-	2	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	С153-308	ЛАМПЫ МО36-40 10 ШТ	0.100	- 0,83	-	-	-	-	-	-	-
19	1515 П.1-ф63	ЛАМПА ЛЮМИНИСЦЕНТНАЯ ЛБР-65 10ШТ ЦЕНА=9,80*1,071	1.200	- 10,49	-	13	-	-	-	-	-
20	С153-251	СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП (ГОС8799-75)ТИПА80С-220 10 ШТ	1.200	- 1,42	-	2	-	-	-	-	-
21	1507-5070 К1= 1,084	ФОНАРЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЭФ-3 ШТ	1.000	- 4,82	-	5	-	-	-	-	-
22	С151-1076	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х4 1000 М	0.140	- 190,00	-	27	-	-	-	-	-
23	С151-1092	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х4 1000 М	0.070	- 227,00	-	16	-	-	-	-	-
24	290902-56 К1= 1,080	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ БРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫЙ АО1-6,3-001 ШТ	14.000	- 0,46	-	6	-	-	-	-	-
25	С156-240	ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25 ШТ	1.000	- 13,70	-	14	-	-	-	-	-
26	С153-226	УКАЗАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ ВЫХОД СУВ-МУ3 ШТ	4.000	- 2,71	-	11	-	-	-	-	-
27	2405-1345 К1= 1,082	КОРОБКИ У994У3 ШТ	30.000	- 0,65	-	20	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				-	380	-	-	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %				-	30	-	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МАТЕРИАЛЫ				-	410	-	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	-	-	-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				685 -	68	-	62 21	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	153	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	-	100	-	-	-	-

СОСТАВИЛ ИНЖ.1КАТ.В.Ю.ЛОСЕВА

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГР.В.Н.КАРМАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: КОМБИНИРОВАННОЕ ХРАНИЛИЩЕ ДЛЯ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ ВМЕСТИМОСТЬЮ 100ТОНН

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 01-007

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ: СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

ОСНОВАНИЕ:: ЧЕРТЕЖИ (СПЕЦИФИКАЦИИ N): ЭМ1-7 ЭМС01-12 АЛ.1;2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	2,521	ТЫС.РУБ.
В Т.Ч. ОБОРУДОВАНИЯ	0,969	ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	1,471	ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	0,081	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	486	ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,327	ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

КОМПЛЕКС 8-577-1 ОБЪЕКТ 01 СМЕТА 007 ЛИСТ 1

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ (Т) БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ (Т) НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		МОНТАЖ											
1	1504-1022	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АК50-3М ШТ	2.000	9,90	20	-	-	-	-	-	-		
2	Ц8-525-2	АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ- ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 63А ШТ	2.000	- 2,88	-	6	2	-	2,00 0,01	4	-		
3	СКЦЭ84 ВЫПЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ Я5111-1874,2674; .2 П.2-251 2874;3074УХЛ4 3 ШТ		5.000	76,00	380	-	-	-	-	-	-		
4	СКЦЭ84 ВЫПТО ЖЕ,МОНТАЖ .2 П.2-251 3 ШТ		5.000	- 13,60	-	68	32	4 1	10,00 0,36	50 2	-		
5	СКЦЭ84 ВЫПЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ Я5111-3174УХЛ4 .2 П.2-251 4 ШТ		1.000	89,00	89	-	-	-	-	-	-		
6	СКЦЭ84 ВЫПТО ЖЕ,МОНТАЖ .2 П.2-251 4 ШТ		1.000	- 13,60	-	14	6	1	10,00 0,36	10	-		
7	92-2548-1	СКЦЭ-84 ШКАФЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕРИИ ШР-11 ШР11-73504-22У3,54У2 ЦЕНА=114+16,3*0,05 ШТ	1.000	114,81	115	-	-	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Ц85-2548	СКЦЭ-84 -СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ, РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЮ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШЕЙ СЕТИ ШТ	1.000	- 30.80	-	31	12	1	19.52 0.57	20 1	-
9	1517 Д2 П.2-394	ШКАФ УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ШУЭ-01-380/220 ШТ	1.000	47.00	47	-	-	-	-	-	-
10	Ц8-572-1	ТО ЖЕ,МОНТАЖ ШТ	1.000	- 4.39	-	4	1	1	2.00 0.32	2	-
11	1504 Д137 П.5-709	ТИРИСТОРНЫЙ РЕГУЛЯТОР РТО-3-220УХЛ4.2 ШТ	2.000	135.00	270	-	-	-	-	-	-
12	1504 Д34 .13-326	РЕЛЕ ЭЛЕКТРОТЕПЛОВОЕ РТП-1016 ШТ	3.000	3.10	9	-	-	-	-	-	-
13	Ц11-630-1	ТО ЖЕ,МОНТАЖ ШТ	3.000	- 1.12	-	3	3	-	2.00	6	-
14	Ц85-1201	СКЦЭ-84 -ЯЩИКИ ОДНОФИДЕРНЫЕ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ ЯВШ-3-25 ШТ	1.000	- 25.00	-	25	1	-	2.03 0.01	2	-
15	Ц8-407-1	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100 М	0.030	- 79.20	-	2	1	1	55.00 15.74	2	-
16	Ц8-407-8	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100 М 0.22*0.97	0.213	- 45.70	-	10	6	2 1	44.00 3.97	9 1	-
17	Ц8-534-14 ВЫП.1	МОНТАЖ КОРОБКИ У614АУ2 ШТ	13.000	- 3.84	-	50	22	1	2.00 0.01	26	-
18	Ц8-408-3	ВВОДЫ ГИБКИЕ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 27ММ ШТ	6.000	- 0.83	-	5	2	-	1.00	6	-
19	Ц8-397-5 ВЫП.2	МОНТАЖ ЛОТКОВ НЛ10-П1.87УЗ Т	0.031	- 128.00	-	4	2	1	105.00 12.87	3	-
20	Ц8-147-4	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ 100 ШТ	0.100	- 27.80	-	3	2	-	25.00 0.31	3	-
21	Ц8-147-7	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,4КГ 100 ШТ	0.100	- 1.34	-	-	-	-	2.00 0.06	-	-
22	Ц8-149-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ 100 М	0.080	- 10.00	-	1	1	-	11.00 0.13	1	-
23	Ц8-148-9	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО:2КГ 100 М	1.323	- 20.60	-	27	11	1	15.00 0.25	20	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1,35*0,98									
24	Ц8-146-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО: 3КГ 100 М	0,980	- 48,00	-	47	18	12 4	31,00 5,21	30 5	-
		1,00*0,98									
25	Ц8-409-1	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100 М	0,165	- 4,88	-	1	-	-	4,00 0,92	1	-
		0,17*0,97									
26	Ц8-409-11	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100 М	0,534	- 1,21	-	1	1	-	2,00	1	-
		0,55*0,97									
27	Ц8-409-1	ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО ПРОВОДА МАРКИ ПВ2 В ГИБКИЙ ВВОД 100 М	0,020	- 4,88	-	-	-	-	4,00 0,92	-	-
28	Ц8-409-11	ТО ЖЕ,ПОСЛЕДУЮЩЕГО 100 М	0,020	- 1,21	-	-	-	-	2,00	-	-
29	Ц8-396-6	ПОДВЕСКА ПРОВОДА НАГРЕВАТЕЛЬНОГО ПНВСВ НА ТРОСЕ В ПОЖАРООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ 100 М	3,638	- 127,00	-	462	57	85 27	27,00 9,56	98 35	-
		3,75*0,97									
30	Ц8-153-27 ВЫП.3	РАЗДЕЛКИ СИЛОВОГО КАБЕЛЯ СЕЧ.ДО 2,5ММ2 ШТ	80,000	- 0,57	-	46	28	-	0,55	44	-
31	Ц8-153-28 ВЫП.3	РАЗДЕЛКИ СИЛОВОГО КАБЕЛЯ СЕЧ.ДО 10ММ2 ШТ	10,000	- 0,69	-	7	4	-	0,65	7	-
32	Ц8-153-21	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2 ШТ	4,000	- 1,33	-	5	2	-	1,00	4	-
33	Ц8-481-19	ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ, ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА, ДО:0,1Т ШТ	13,000	- 1,38	-	18	12	1	1,00	13	-
34	Ц8-471-3	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 12ММ 10 ШТ	1,200	- 10,00	-	12	4	-	6,00 0,13	7	-
35	Ц8-472-2	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 160ММ2 100 М	0,400	- 27,00	-	11	3	-	12,00 0,13	5	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	Ц8-472-9	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 12ММ 100 М	0,200	- 58,80	-	12	3	-	26,00 0,26	5	-
37	Ц8-91-4	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ Т	0,011	- 377,00	-	4	-	-	61,00 1,82	1	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			930	879	236	111 33	-	- 380	-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 3,0 % ПО ПУНКТАМ 1,3,5,7,9,11-12			28	-	-	-	-	-	-
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2 % ПО ПУНКТАМ 1,3,5,7,9,11-12			12	-	-	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 87,0 % ПО ПУНКТАМ 2,4,6,8,10,13-37			-	205	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ			-	-	-	-	-	19	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ			-	37	-	-	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %			-	87	-	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ			970	1171	236	111 33	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	443	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	306	-	-	-	-	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
38	Е8-59	УСТРОЙСТВО МОЛНИЕПРИЕМНОЙ СЕТКИ Т	0,115	- 421,00	-	48	3	-	54,30 0,53	6	-
39	Е1-960	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100 М3	0,140	- 74,50	-	10	10	-	154,00	22	-
40	Е1-968	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100 М3	0,140	- 46,00	-	6	6	-	99,30	14	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			-	64	19	-	-	- 42	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 % ПО ПУНКТАМ 38-40			-	11	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ			-	-	-	-	-	1	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ			-	2	-	-	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %			-	6	-	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			-	81	19	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	43	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	21	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МАТЕРИАЛЫ									
41	С151-1091	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2, 1000 М	0,120	- 191,00	-	23	-	-	-	-	-
42	С151-1091 К1= 1,300	КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ,4*25 1000 М	0,080	- 248,30	-	20	-	-	-	-	-
43	С151-1092 К1= 1,200	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2: 3Х4+1*2,5 1000 М	0,027	- 272,40	-	7	-	-	-	-	-
44	С151-1095 К1= 1,200	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2: 3Х16+1*10 1000 М	0,006	- 601,20	-	4	-	-	-	-	-
45	1509 Д86 5-110	ТПРОВОД ПВ2 СЕЧ,1*1,5 КМ ЦЕНА=38*1,116	0,004	- 42,40	-	-	-	-	-	-	-
46	ОПТОВАЯ ЦЕПРОВОД НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ПНВСВ НА	КМ ЦЕНА=220*1,116	0,375	- 245,52	-	92	-	-	-	-	-
47	1509 Д,20 Т,4-050	КАБЕЛЬ КГ СЕЧ,3*1,5+1*1 КМ ЦЕНА=183*1,115*1,2	0,010	- 244,85	-	2	-	-	-	-	-
48	1509 Д86 ,5-109	ТПРОВОД АПВ СЕЧ,1*2,5 КМ ЦЕНА=19,40*1,116	0,072	- 21,65	-	2	-	-	-	-	-
49	С113-14	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМ ТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ, ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-20 Т-2, М	25,000	- 0,31	-	8	-	-	-	-	-
50	2405 Д2 1-1043	П,МОНТАЖ КОРОБКИ У614АУ2 ШТ ЦЕНА=6,80*1,073	13,000	- 7,29	-	95	-	-	-	-	-
51	2405-1011 К1= 1,089	ВВОДЫ ГИБКИЕ К1081 У3 ШТ	6,000	- 1,63	-	10	-	-	-	-	-
52	2405 Д,15 П,1-1331	ЛОТОК НЛ10-П1,87У3 ШТ ЦЕНА=1,10*1,072	10,000	- 1,17	-	12	-	-	-	-	-
53	2405-1861 К1= 1,072	СТОЙКИ К1150У3 1000 ШТ	0,010	- 235,84	-	2	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	2405-1695 ПОЛКИ К1160У3 К1= 1.072	1000 ШТ	0.010	- 87.90	-	1	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				-	278	-	-	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				-	22	-	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МАТЕРИАЛЫ				-	300	-	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	-	-	-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	-	-	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				2521	-	255	-	111 33	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	-	486	-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	-	327	-	-	-	-
	В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				-	81	19	-	-	43	-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						(21)				
	МОНТАЖНЫХ РАБОТ				-	1471	236	111	-	443	-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						(306)				
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ				-	969	-	-	-	-	-

СОСТАВИЛ ИНЖ.1КАТ.В.Ю.ЛОСЕВА

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГР.В.Н.КАРМАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: КОМБИНИРОВАННОЕ ХРАНИЛИЩЕ ДЛЯ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ ВМЕСТИМОСТЬЮ 100ТОНН

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 01-008

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ: АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	3.439	ТЫС.РУБ.
В Т.Ч. ОБОРУДОВАНИЯ	2.890	ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	0.549	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	234	ЧЕЛ./Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0.132	ТЫС.РУБ.

ОСНОВАНИЕ::ЧЕРТЕЖИ (СПЕЦИФИКАЦИИ N): АТХ1-9 АТХС01-6 АЛ.1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

КОМПЛЕКС 8-577-1 ОБЪЕКТ 01 СМЕТА 008 ЛИСТ 1

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ МОСТЬ РУБ. ОБОРУД.	МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОБОРУДОВАНИЯ	ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН (Т) ОБСЛУЖИВ. МАШИН НА ЕДИН.	ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ (Т) БРУТТО НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МОНТАЖ									
1	531001 Д3 П.17б	ТЕРМОМЕТР ТБ38ММ(ЗАПАС 1ШТ) ШТ	5.000	0.56	3	-	-	-	-	-	-
2	1704 Д30 ,5-1219	ПДАТЧИК-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ Т419-М1-03-А1;02Б1 ШТ	5.000	48.00	240	-	-	-	-	-	-
3	Ц11-14-1	ДАТЧИК-РЕЛЕ, СОСТОЯЩИЙ ИЗ МАНОМЕТРИЧЕСКОГО ДАТЧИКА И КОНТАКТНО-ПЕРЕКЛЮЧАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА, ИЛИ РЕЛЕ КОМБИНИРОВАННОЕ, СОСТОЯЩЕЕ ИЗ ТЕРМОБАЛЛОНА И ДАТЧИКА КОМПЛЕКТ	5.000	- 0.58	-	3	3	-	1.00	5	-
4	Ц11-13-2	ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ В ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЕ, ОДИНАРНЫЙ ИЛИ ДВОЙНОЙ (КОМПЛЕКТНО С Т419-М1-03;02) | ШТ	5.000	- 0.43	-	2	2	-	1.00	5	-
5	170648 П.1 -889 Д27	ГИГРОМЕТР ПСИХРОМЕТРИЧЕСКИЙ ВИТ-1 ШТ	4.000	2.20	9	-	-	-	-	-	-
6	ОПТОВАН НА	ЦЕУСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ МИКРОКЛИМАТОМ ХРАНИЛИЩ УМХ (НПО"УЗВОДПРИБОРМАШ" Г.ТАШКЕНТ) ШТ	1.000	2500.00	2500	-	-	-	-	-	-
7	Ц11-680-3	МОНТАЖ БЛОКА РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ШТ	1.000	- 3.09	-	3	2	-	3.00 0.14	3	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Ц8-572-1	МОНТАЖ БЛОКА МАГНИТНЫХ ПУСКАТЕЛЕЙ ШТ	1.000	- 4,39	-	4	1	1	2,00 0.32	2	-
9	Ц11-13-2	ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ В ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЕ, ОДИНАРНЫЙ ИЛИ ДВОЙНОЙ (КОМПЛЕКТНО С УМХ) I ШТ	7.000	- 0.43	-	3	3	-	1.00	7	-
10	1703 Ч.2 .2-006	ПРЕЛЕ ВРЕМЕНИ РВП"СВЕТ-1-15" ШТ	1.000	19.00	19	-	-	-	-	-	-
11	Ц11-630-8	РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ЭЛЕКТРОМЕХАНИ4ЕСКОЕ, ТИП РВ4 ШТ	1.000	- 1.29	-	1	1	-	2.00	2	-
12	1504-18093	ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПО4НЫЙ ПКЕ,500В 4АСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В,Н ТОК 10А,ПРЕДНАЗНА4ЕН ДЛЯ ПРИСТРОЙКИ К ЛЮБОЙ РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ,КОЛИ4ЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 2ПКЕ212-2У3 ШТ	1.000	1.95	2	-	-	-	-	-	-
13	Ц8-529-5	КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПО4НЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 ШТ	1.000	- 1.99	-	2	1	-	2.00 0.01	2	-
14	Ц8-408-1	РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ 100 М 0,21*0.97	0.204	- 32.00	-	7	2	2	16.00 2.94	3 1	-
15	Ц11-582-2	КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,ТИП КСК, КОЛИ4ЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:16 КС-10У2 I ШТ	1.000	- 1.04	-	1	1	-	1.00 0.01	1	-
16	Ц8-397-1	ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 200ММ Т	0.039	- 108.00	-	4	1	1	61.00 12.69	2	-
17	Ц8-406-1	ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100 М	0.060	- 54.00	-	3	1	1 1	43.00 12.55	3 1	-
18	Ц8-406-6	ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 50ММ 100 М	0.140	- 29.90	-	4	2	1	30.00 1.90	4	-
19	Ц8-148-9	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО:2КГ 100 М 1.00*0.98	0.980	- 20.60	-	20	8	-	15.00 0.25	15	-
20	Ц8-149-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ 100 М 0,30*0.98	0.294	- 10.00	-	3	2	-	11.00 0.13	3	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Ц8-146-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО: 3КГ 100 М	1.960	- 48.00	-	94	36	25 8	31.00 5.21	61 10	-
		2.00*0.98									
22	Ц8-153-27 ВЫП.3	РАЗДЕЛКИ КАБЕЛЯ КГН СЕЧ.ДО 2.5ММ2 ШТ	8.000	- 0.57	-	5	3	-	0.55	4	-
23	Ц8-153-13	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ, СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 7 ШТ	38.000	- 0.49	-	19	8	-	1.00	38	-
24	Ц8-153-14	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ, СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 14 ШТ	2.000	- 0.81	-	2	1	-	1.00	2	-
25	Ц8-169-1	ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЖИЛ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100 ШТ	0.220	- 5.69	-	1	1	-	8.00	2	-
26	Ц11-711-1	ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:10 ШТ	20.000	- 0.54	-	11	11	-	1.00	20	-
27	Ц11-711-2	ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:20 ШТ	1.000	- 1.05	-	1	1	-	1.00	1	-
28	Ц8-409-1	ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО ПРОВОДА ПВ3 В МЕТАЛЛОРУКАВ 100 М	0.010	- 4.88	-	-	-	-	4.00 0.92	-	-
29	Ц8-409-11	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100 М	0.090	- 1.21	-	-	-	-	2.00	-	-
30	Ц8-409-1	ПРОКЛАДКА ПРОВОДА ПРРП В ТРУБЕ 100 М	0.100	- 4.88	-	-	-	-	4.00 0.92	-	-
31	Ц8-399-1	ПРОВОД В ЛОТКАХ ИЛИ КОРОБАХ СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 35ММ2 100 М	1.649	- 7.97	-	13	3	9 3	4.00 2.26	7 4	-
		1.70*0.97									
32	Ц8-472-11	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ П-350 10 ШТ	0.600	- 2.40	-	1	1	-	3.00 0.01	2	-
33	Ц11-680-2	МОНТАЖ ЩИТОВ УПРАВЛЕНИЯ М1-А1 (КОМПЛЕКТНО С ХОЛОДИЛЬНОЙ МАШИНОЙ) ШТ	2.000	- 3.70	-	7	7	1	6.00 0.15	12	-
34	Ц8-91-4	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ Т	0.035	- 377.00	-	13	1	-	61.00 1.82	2	-
35	Ц8-170-1	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПРОХОДОВ ПРИ ВВОДЕ КАБЕЛЕЙ ВО ВЗРЫВООПАСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ МАССОЙ ШТ	5.000	- 1.66	-	8	1	-	0.38	2	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			2773	235	104		41 12	-	- 210	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 3,0 %			83	-	-	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 1-2,5-6,10,12									
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2 %			34	-	-	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 1-2,5-6,10,12									
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 80,0 %			-	2	-	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 4									
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 87,0 %			-	89	-	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 3,7-9,11,13-35									
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ			-	-	-	-	-	8	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ			-	16	-	-	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %			-	26	-	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ			2890	352	104	41 12	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	234	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	132	-	-	-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ									
36	С151-1854	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,С ЭКРАНОМ ПОВЕРХ СКРУЧЕННЫХ ЖИЛ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ, МАРКИ КВВГЭ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х0,75 1000 М	0,230	- 261,00	-	60	-	-	-	-	-
37	С151-1814	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х1 1000 М	0,015	- 202,00	-	3	-	-	-	-	-
38	С151-2280	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5 1000 М	0,020	- 195,00	-	4	-	-	-	-	-
39	1509 Д.20 Т.4-050	КАБЕЛЬ КГН3*1,0 КМ ЦЕНА=200*1,115	0,050	- 223,00	-	11	-	-	-	-	-
40	1509 ТАБЛ. 5-010	ПРОВОД ПРРП СЕЧ.3*1,0 КМ ЦЕНА=355*1,116	0,180	- 396,18	-	71	-	-	-	-	-
41	1509 Д.86 Т.5-110	ПРОВОД ПВ3 СЕЧ.1,0 КМ ЦЕНА=22,50*1,116	0,010	- 25,11	-	-	-	-	-	-	-
42	С151-2284	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:14Х2,5 1000 М	0,015	- 458,00	-	7	-	-	-	-	-
43	241649-101 2 К1= 1,089	МЕТАЛЛОРУКАВ Р1-Ц-Х-15 1000 М	0,021	- 490,05	-	10	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	2405 Д22 ПКОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КС-10У2 .1-1467 ЦЕНА=3,80*1,082	ШТ	1,000	- 4,11	-	4	-	-	-	-	-
45	2405-1472 ЛОТКИ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ 225У1 К1= 1,072	М	14,000	- 0,64	-	9	-	-	-	-	-
46	0113 Т,3,1ТРУБА СТАЛЬНАЯ Ф20*1,6 ГОСТ10704-91 ЦЕНА=0,18*1,089	М	20,000	- 0,19	-	4	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				-	183	-	-	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %				-	15	-	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МАТЕРИАЛЫ				-	198	-	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	-	-	-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	-	-	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				3439	-	104	-	41 12	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	-	234	-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	-	132	-	-	-	-
	МОНТАЖНЫХ РАБОТ СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	549	104 (132)	41	-	234	-
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ				-	2890	-	-	-	-	-

СОСТАВИЛ ИНЖ.1КАТ.В.Ю.ЛОСЕВА

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГР.В.Н.КАРМАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: КОМБИНИРОВАННОЕ ХРАНИЛИЩЕ ДЛЯ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ ВМЕСТИМОСТЬЮ 100ТОНН

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 01-009

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ: СИГНАЛИЗАЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0.140 ТЫС.РУБ.
В Т.Ч. ОБОРУДОВАНИЯ 0.019 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0.121 ТЫС.РУБ.

ОСНОВАНИЕ:: ЧЕРТЕЖИ (СПЕЦИФИКАЦИИ N): СС1 СССО1-2 АЛ.1;2

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 47 ЧЕЛ./Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.030 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

КОМПЛЕКС В-577-1 ОБЪЕКТ 01 СМЕТА 009 ЛИСТ 1

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ (Т) БРУТТО НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
1	1504 Д85 18-240	ППОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21-111-54У2 ШТ	4.000	4.45	18	-	-	-	-	-	-	
2	Ц8-529-5	КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 ШТ	4.000	- 1.99	-	8	4	-	2.00 0.01	8	-	
3	1602 КН.2 П05-0114	ЗВОНОК ЗВП-220 ШТ	1.000	- 8.70	-	9	-	-	-	-	-	
4	Ц8-84-2	ТО ЖЕ, МОНТАЖ ШТ	1.000	- 0.64	-	1	1	-	1.00	1	-	
5	Ц8-604-4	МОНТАЖ СВЕТОВОГО УКАЗАТЕЛЯ СУВ-МУ3 100 ШТ	0.040	- 83.40	-	3	2	1	72.00 12.75	3 1	-	
6	Ц8-91-4	СТОЙКА К305-МУХЛ2 Т	0.026	- 377.00	-	10	1	-	61.00 1.82	2	-	
7	Ц8-400-1	КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2 100 М	0.588	- 60.80	-	36	14	13 5	41.00 10.84	24 6	-	
		0,60*0,98										
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			18	67	22	14 5	-	- 38	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 3,0 % ПО ПУНКТАМ 1			1	-	-	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 87,0 % ПО ПУНКТАМ 2-7			-	19	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ			-	-	-	-	-	2	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ			-	3	-	-	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %			-	7	-	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			19	93	22	14 5	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	47	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	30	-	-	-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ									
8	С151-1075	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2, 1000 М	0,020	- 166,00	-	3	-	-	-	-	-
9	С151-1091	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2, 1000 М	0,040	- 191,00	-	8	-	-	-	-	-
10	С153-226	УКАЗАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ ВЫХОД СУВ-МУ3 ШТ	4,000	- 2,71	-	11	-	-	-	-	-
11	2405-1365 К1= 1,082	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ КОР-74-У3 ШТ	6,000	- 0,44	-	3	-	-	-	-	-
12	092 П,1-04 21	ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ В230-240-25 ШТ ЦЕНА=0,17*0,95*1,074	4,000	- 0,17	-	1	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			-	26	-	-	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %			-	2	-	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МАТЕРИАЛЫ			-	28	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			140	-	22	-	14 5	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	47	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	-	30	-	-	-	-
		МОНТАЖНЫХ РАБОТ			-	121	22	14	-	47	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(30)				
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ			-	19	-	-	-	-	-

СОСТАВИЛ ИНЖ.1КА.В.Ю.ЛОСЕВА

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГР.В.Н.КАРМАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: КОМБИНИРОВАННОЕ ХРАНИЛИЩЕ ДЛЯ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ ВМЕСТИМОСТЬЮ 100ТОНН

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 01-010

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ: ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ОСНОВАНИЕ:: ЧЕРТЕЖИ (СПЕЦИФИКАЦИИ N): ТХ1-2 ТХС01 АЛ.1;2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	7,310 ТЫС.РУБ.
В Т.Ч. ОБОРУДОВАНИЯ	7,295 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	0,013 ТЫС.РУБ.
строительных работ	0,002 тыс.руб.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	11 ЧЕЛ.ЧЧ.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,007 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

КОМПЛЕКС В-577-1 ОБЬЕКТ 01 СМЕТА 010 ЛИСТ 1

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ		КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ (Т) БРУТТО НЕТТО
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		МОНТАЖ											
1	1906 Д.159 ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИК ЭП103К-3,3 П.21-060		ШТ	1,000	3600,00	3600	-	-	-	-	-	-	
2	ОПТОВАЯ ЦЕСТОЛ ПЕРЕБОРОЧНЫЙ СП-1 (БССР НА МИНСКОЕ СКТБ ГОСАГРОПРОМА)		ШТ	1,000	1467,00	1467	-	-	-	-	-	-	
3	Ц28-921-3 ТО ЖЕ, МОНТАЖ		ШТ	1,000	- 6,89	-	7	6	-	11,00 0,40	11	-	
4	1703 Ч.1 КВЕСЫ ЦИФЕРБЛАТНЫЕ РП-1Ц-13М Н.2 П.5-29 0		ШТ	1,000	240,00	240	-	-	-	-	-	-	
5	241831 П.1 ПОДДОН 2П04-1,0Д ГОСТ9078-84 0-002		ШТ	199,000	8,50	1692	-	-	-	-	-	-	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					6999	7	6	-	-	- 11	-	
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 3,0 % ПО ПУНКТАМ 1-2,4-5					210	-	-	-	-	-	-	
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1,2 % ПО ПУНКТАМ 1-2,4-5					87	-	-	-	-	-	-	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 80,0 % ПО ПУНКТАМ 3					-	5	-	-	-	-	-	
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %					-	1	-	-	-	-	-	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ					7296	13	6	-	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	-	-	-	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	7	-	-	-	11	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ									
6	С121-2114	СТОЛИК(ЛИСТ) Т	0,002	- 441,00	-	1	-	-	-	-	-
7	Е9-122	ТО ЖЕ Т	0,002	- 50,20	-	-	-	-	34,90 1,57	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			-	1	-	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ			-	1	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	-	-	-	-	-	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
8	С112-38	СТОЛИК(ЗАГОТОВКА ПИЛЕНАЯ)4ГРУППА ГОСТ9685-61 М3	0,010	- 53,00	-	1	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			-	1	-	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			-	1	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	-	-	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			7310	-	6	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	11	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	-	7	-	-	-	-
		В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			-	1	-	-	-	-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА									
		МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ			-	1	-	-	-	-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА									
		МОНТАЖНЫХ РАБОТ			-	13	6	-	-	11	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(7)				
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ			-	7295	-	-	-	-	-

СОСТАВИЛ ИНЖ.1КАТ.В.Ю.ЛОСЕВА

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГР.В.Н.КАРМАНОВА

В Е Д О М О С Т Ь

ПОТРЕБНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСАХ К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ КОМБИНИРОВАННОГО ХРАНИЛИЩА ДЛЯ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ ВМЕСТИМОСТЬЮ 100 ТОНН

N/П	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕДИН. ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4
	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		
	ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
1.	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	166
2.	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	90
3.	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ	РУБ.	128
	НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
4.	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	3845
5.	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	2305
6.	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ	РУБ.	359
	ИТОГО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		
	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	4011
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	2395
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ	РУБ.	487
	САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ		
7.	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	348
8.	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	214
9.	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ	РУБ.	8
	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ		
	ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ		
10.	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	441
11.	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	253
12.	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ	РУБ.	32

1	2	3	4
	ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ		
13.	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	542
14.	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	323
15.	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ	РУБ.	173
	АВТОМАТИКА И КИП		
16.	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	210
17.	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	104
18.	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ	РУБ.	41
	ПРОЧИЕ РАБОТЫ (СИГНАЛИЗАЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ)		
19.	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	38
20.	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	22
21.	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ	РУБ.	14
	ВСЕГО		
	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	5590
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	3311
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ	РУБ.	755

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА С.И.ГРЫЗЛОВА

СОСТАВИЛИ: ИНЖЕНЕР 1 КАТ. В.Н.ЗАСОРИНА

ИНЖЕНЕР 1 КАТ. Л.Н.АБАКУНЬКИНА

ИНЖЕНЕР 2 КАТ. В.В.ФОМИЧЕВА

ПРОВЕРИЛИ: ЗАВ. ГРУППОЙ Л.М.КАРЕВА

НАЧ. СМЕТНОГО ОТДЕЛА С.И.ГРЫЗЛОВА

gost.e-ecolog.ru