ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

411 - 2 - 144

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ МАСТЕРСКАЯ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ
5000 $М^3$ СЫРЬЯ В ГОД

АЛЬБОМ УI.86

С М Е Т Ы

Н. 4 16-50
~~15 8-25~~

К.Ф. ЦИТП инв. N8175/6

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

411-2-144

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ МАСТЕРСКАЯ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ 5000 $м^3$ СЫРЬЯ В ГОД

АЛЬБОМ УI.86

С М Е Т Ы

Разработан
Киевским филиалом
"Союзгипролесхоз"

Утвержден
Гослесхозом СССР
Протокол № 24 от 31 июля 1986 г.
Введен в действие институтом
"Союзгипролесхоз"
Приказ № 49 от 3.09.86

ДИРЕКТОР ФИЛИАЛА А.Н.БОБКО

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА А.В.СЕДЕНЬ

© К-т ЦИТП Госстроя СССР, 1988г.

К.ф. ЦИТП инв. N 8175/6

ОГЛАВЛЕНИЕ

№№ пп	№№ смет	Наименование	Стр.
I	2	3	4
I		Пояснительная записка	3
2	I	Объектная смета	4
		Локальные сметы основного решения	
3	I-I	Общестроительные работы	6
4	I-2	Особостроительные работы	3I
5	I-3	Хозяйственно-питьевой водопровод	39
6	I-4	Горячее водоснабжение	44
7	I-5	Хозяйственно-бытовая канализация	47
8	I-6	Дождевая канализация	50
9	I-7	Отопление	53
I0	I-8	Теплопункт	59
II	I-9	Теплоснабжение установок систем	63
I2	I-I0	Вентиляция	70
I3	I-II	Электроосвещение	79
I4	I-I2	Электросиловое оборудование	86
I5	I-I3	Автоматизация санитарно-технических систем	I00
I6	I-I4	Радиофикация	II7
I7	I-I5	Телефонизация	I20
I8	I-I6	Пожарная сигнализация	I23
I9	I-I7	Технологическое оборудование	I27
20	I-I8	Наружный пневмотранспорт	I38
2I	I-I9	Конвейер с бункером	I43
22	I-20	Оборудование бытовых помещений	I48
		Локальные сметы вариантов	
23	I-I-I	Общестроительные работы /Т=-20°С/	I49
24	I-I-2	Общестроительные работы /Т=-40°С/	I55
25	Приложение	Фундаменты из сборных бетонных блоков	I67
26	I-7-I	Отопление /Т=-20°С/	I76
27	I-7-2	Отопление /Т=-40°С/	I82
28	I-9-I	Теплоснабжение установок систем /Т=-20°С/	I86
29	I-9-2	Теплоснабжение установок систем /Т=-40°С/	I9I
30	I-I0-I	Вентиляция /Т=-20°С/	I97
3I	I-I0-2	Вентиляция /Т=-40°С/	206
32		Ведомость потребности в производственных ресурсах	2I5

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к типовому проекту "Деревообрабатывающая мастерская по переработке 5000 м3 сырья в год" пересчитана на основании плана типового проектирования на 1985 год раздел III, тема III.12.I в соответствии с инструкцией по типовому проектированию СН 227-82 в ценах и нормах 1984 года.

В объемы работ внесены уточнения по откорректированным чертежам типового проекта.

Пересчет смет произведен с помощью ЭВМ по программе АВС-ЗЕС.

Основными нормативными документами для составления смет являются:

I. Сборники единых районных единичных расценок на строительные конструкции и работы /ЕРЕР-84/.

2. Ценники на монтаж оборудования.

3. Прейскуранты оптовых цен на оборудование, введенные в действие с I.01.1982 года.

4. Сборники средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции.

5. Сборник сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия для Московской области, том I.

В соответствии с заданием на проектирование сметная документация разработана для районов с расчетными температурами -20^0; -30^0 /основное решение/ и -40^0С.

В сметах для основного решения согласно проектным данным приняты следующие строительные конструкции:

I. Фундаменты:

- под колонны - монолитные железобетонные стаканного типа;
- под кирпичные стены - ленточные бутобетонные /вариант фундаментов из сборных бетонных блоков/.

2. Каркас здания - сборные железобетонные конструкции.

3. Стены:

- производственно- части - из керамзитобетонных панелей;
- бытовых помещений - кирпичные.

8. Перекрытие - сборные железобетонные плиты.

4. Покрытие - совмещенное из сборных железобетонных плит.

5. Перегородки - кирпичные неармированные и из гипсобетонных блоков.

6. Кровля - 4-х слойный и 3-х слойный рулонный ковер по цементной стяжке, уложенной по плитному утеплителю.

7. Лестница - металлическая.

8. Полы - из линолеума, керамических плиток, цементные.

9. Окна - блоки со спаренными переплетами.

I0. Двери - блочные щитовые.

II. Внутренняя отделка - штукатурка, известковая, клеевая, водоэмульсионная и масляная окраска и облицовка глазурованной плиткой.

Инженерное оборудование здания:
отопление, теплопункт, теплоснабжение сантехнических систем, пневмотранспорт, вентиляция, водопровод, канализация, электроосвещение, пожсигнализация, автоматизация сантехнических систем, электросиловое оборудование, технологическое оборудование.

Слаботочные устройства: радиофикация, телефонизация.

Объектная смета составлена для основного решения в ценах базисного района /I территориальный район, подрайон I.I, II пояс Московской области/.

За расчетную единицу принята I000 м3 сырья в год.

Накладные расходы приняты:

а/ В процентах к сметным прямым затратам:

I. Для общестроительных работ	- 16,5%.
2. Для металлоконструкций	- 8,6%.
3. Для санитарно-технических работ	- I3,3%.

б/ В процентах к основной заработной плате рабочих:

I. Для монтажа оборудования	- 80%.
2. Для прокладки и монтажа сетей связи	- 77%.
3. Для электромонтажных работ	- 87%.

Начисления на оборудование приняты:

I. Тара и упаковка	- I%.
2. Транспортные расходы на доставку оборудования	- 3%.
3. Заготовительно-складские расходы	- I,2%.
Плановые накопления /от прямых затрат и накладных расходов/	- 8%.

Главный инженер проекта А.В.Седень
Руководитель группы А.Д.Гильченко

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту деревообрабатывающей мастерской по переработке 5000 м3 сырья в год

Сметная стоимость I97,I2 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
I. Расчетную единицу /I тыс.куб.м/ 39,42 руб.
2. I м2 общей площади здания I54,69 руб.
3. I м3 объема здания 27,49 руб.

№№ пп	№ смет, сметных расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					В том числе		Нормативной условно-чистой продукции	Технико-экономические показатели		
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, приспособлений, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего	основная зарплата	эксплуатация машин		Наименование единиц измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы измерения, руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I-I	Общестроительные работы	66,44	-	-	-	66,44				I тыс.куб.м	5	I3,29
2	I-2	Особостроительные работы	8,87	-	-	-	8,87				-"-	5	I,77
3	I-3	Хозяйственно-питьевой водопровод	I,23	-	-	-	I,23				-"-	5	0,25
4	I-4	Горячее водоснабжение	0,I8	-	-	-	0,I8				-"-	5	0,04
5	I-5	Хозяйственно-бытовая канализация	0,55	-	-	-	0,55				-"-	5	0,II
6	I-6	Дождевая канализация	0,36	-	-	-	0,36				-"-	5	0,07
7	I-7	Отопление	2,75	-	-	-	2,75				-"-	5	0,55
8	I-8	Теплопункт	0,70	-	-	-	0,70				-"-	5	0,I4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4
9	I-9	Теплоснабжение установок систем	0,90	-	-	-	0,90				-"-	5	0,I8
IO	I-IO	Вентиляция	IO,56	-	-	-	IO,56				-"-	5	2,II
II	I-II	Электроосвещение	-	3,89	-	-	3,89				-"-	5	0,78
I2	I-I2	Электросиловое оборудование	0,26	2,96	2,24	-	5,46				-"-	5	I,09
I3	I-I3	Автоматизация санитарно-технических систем	0,I4	I,86	I,39	-	3,39				-"-	5	0,68
I4	I-I4	Радиофикация	-	0,20	0,06	-	0,26				-"-	5	0,05
I5	I-I5	Телефонизация	-	0,04	0,02	-	0,06				-"-	5	0,0I
I6	I-I6	Пожарная сигнализация	-	0,26	0,89	-	I,I5				-"-	5	0,23
I7	I-I7	Технологическое оборудование	I,23	3,09	69,62	-	73,94				-"-	5	I4,79
I8	I-I8	Наружный пневмотранспорт	8,66	-	-	-	8,66				-"-	5	I,73
I9	I-I9	Конвейер с бункером	3,26	0,72	2,73	-	6,7I				-"-	5	I,34
20	I-20	Оборудование бытовых помещений	-	-	-	I,06	I,06				-"-	5	0,2I
		Всего	I06,09	I3,02	76,95	I,06	I97,I2				I тыс.куб.м	5	39,42

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР		В.М.КАНДЫБА
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА		А.В.СЕДЕНЬ
РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ		А.Ю.ГИЛЬЧЕНКО
СОСТАВИЛА ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР		Е.И.БАСОВА
ПРОВЕРИЛА ИНЖЕНЕР		Л.П.ГАРБУЗОВА
НОРМОКОНТРОЛЬ		А.Ю.ГИЛЬЧЕНКО

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 5008

8175/6

ТП 411-2-144 Ал.VI

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ МАСТЕРСКОЙ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ 5000 КУБ,М СЫРЬЯ ВГОД

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: 411-2-144

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 66,443 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 8806 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 6,117 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ШИФР ВЫБОРКИ МАТЕРИАЛОВ ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ								
		РАЗДЕЛ 1, ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-1128	-ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ, ВЕРХА И ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 100М2	15,40	0,30 -	0,30 0,09	5	-	4 1	- 0,13	- 2
2	Е1-230	-СРЕЗКА РАСТЕЛЬНОГО СЛОЯ ГРУНТА 1ГРУППЫ ТОЛЩ.15СМ,БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ 80 75Л.С.СПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА РАСТОЯНИЕ50 1000М3	0,14	37,18 -	37,18 12,98	5	-	5 2	- 18,69	- 3
3	Е1-237	-ДОБАВИТЬ ПО РАСЦЕНКЕ 230 40М 1000М3	0,14	119,94 -	119,95 40,66	17	-	17 6	- 58,55	- 8
4	Е1-174	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	0,14	121,49 6,41	116,88 51,50	17	1	16 7	13,00 74,16	2 10
5	Е1-194	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	0,14	11,48 1,30	10,04 3,12	2	-	1 -	2,63 4,49	- 1
6	Е1-56	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА	0,37	143,02	136,49	53	2	50	13,20	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ		6,53	52,09			19	24,88	28
		1000М3								
7	Е1-175	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,02	169,00	161,09	3	-	3	15,50	-
				7,64	61,40			1	28,42	2
		1000М3								
8	Е1-960	-ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ	0,07	89,40	-	6	6	-	154,00	11
				89,40	-			-	-	-
		100М3								
9	Е1-948	-ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ ГРУНТА 2 ГРУППЫ В КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2 БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ	0,03	115,20	-	3	3	-	228,00	7
				115,20	-			-	-	-
		100М3								
10	Е1-948	-ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ ГРУНТА 2 ГРУППЫ В КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2 БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ	0,11	115,20	-	13	13	-	228,00	25
				115,20	-			-	-	-
		100М3								
11	Е1-231	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАНЕЕ РАЗРАБОТАННОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ 75 Л.С. ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ НА РАССТОЯНИЕ 50М	0,39	44,16	44,16	17	-	17	-	-
				-	15,01			6	21,61	8
		1000М3								
12	Е1-238	-ДОБАВИТЬ ПО РАСЦЕНКЕ 231 40М	0,39	139,86	139,86	54	-	54	-	-
		1000М3		-	47,46			18	48,34	27
13	Е1-231	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАНЕЕ РАЗГАБОТАННОГО ГРУНТА 2ГРУППЫ НА РАСТОЯНИЕ 50М	0,39	44,88	44,88	17	-	17	-	-
				-	15,73			6	22,65	9
		1000М3								
14	Е1-238	-ДОБАВИТЬ ПО РАСЦЕНКЕ 231 40М	0,39	139,86	139,86	54	-	54	-	-
		1000М3		-	47,46			18	48,34	27
15	Е1-257	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 10М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,21	20,46	20,46	4	-	4	-	-
				-	6,92			1	9,96	2
		1000М3								
16	Е1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	0,23	41,50	-	10	10	-	89,60	21
				41,50	-			-	-	-
		100М3								
17	Е1-967	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ГРУНТОМ 1ГРУППЫ КОТЛОВАНОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2	0,05	41,50	-	2	2	-	89,60	4
				41,50	-			-	-	-
		100М3								
18	Е1-967	-ТО ЖЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2	0,25	41,50	-	10	10	-	89,60	22
		100М3								

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 5008

ТП 411-2-144 Ал.VI

8175/6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				41,50	-			-	-	-
19	Е1-994	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В КОТЛОВАНАХ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ПЕРЕДВИЖНЫМИ ТРАНСПОРТЕРАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 100М3	1,22	49,60	11,90	61	46	15	81,30	99
				37,70	5,35			7	7,70	9
20	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП 100М3	3,36	9,69	3,49	33	21	12	11,20	38
				6,20	2,29			8	3,30	11
21	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	212,00	0,29	-	61	13	-	0,09	19
				0,06	-			-	-	-
22	Е1-195	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ 1000М3	0,02	14,15	12,29	1	-	-	3,23	-
				1,59	3,81			-	5,49	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			448	127	269		253
			РУБ.					100		147
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			448	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			76	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	14	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			42	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			566	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		405
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	241	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			566	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		405
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	241	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
23	Е6-21	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ИЗ БЕТОНА М100, БУТОБЕТОННЫХ М3	86,90	29,60	0,69	2572	151	60	3,14	273
				1,74	0,21			18	0,27	23
24	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 М3	5,15	27,40	0,28	141	4	1	1,37	7
				0,70	0,08			-	0,10	1
25	Е6-7	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 10М3 М3	27,20	35,09	1,12	954	60	30	4,10	112
				2,21	0,34			9	0,44	12
26	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1 Т	0,25	270,00	-	68	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
27	С126-2	-АРМАТУРА КЛАССА А2 Т	0,68	278,00	-	189	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
28	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,01	355,00	1,30	4	-	-	64,00	1

ТП 411-2-144 Ал.VI

8175/6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЕСОМ КГ, ДО 20								
		Т		38,60	0,39			-	0,50	-
29	Е6-13	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ СТОЛБИКОВ ДЛЯ ОПИРАНИЯ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ИЗ БЕТОНА М-150	2,20	35,22	0,34	77	6	1	5,07	11
				2,78	0,10			-	0,13	-
		М3								
30	Е7-15	-УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М	10,00	6,50	2,68	65	27	27	6,51	45
				2,71	0,96			10	1,24	12
		ШТ								
31	608-7214 ССЦП.9-348	-БАЛКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М	5,08	67,90	-	345	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
32	ССЦ	-А1	1,39	22,90	-	32	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
33	ССЦ	-А3	1,48	25,00	-	37	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
34	ССЦ	-ЗАКЛАДНЫЕДЕТАЛИ	0,28	41,30	-	12	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
35	ССЦ	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ	0,38	17,80	-	7	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
36	Е7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	1,00	0,23	0,15	1	-	-	0,13	-
				0,08	0,06			-	0,08	-
		ШТ								
37	608-76 ССЦП.9-92	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	0,17	64,40	-	11	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
38	ССЦ	-В-1	0,01	32,50	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
39	ССЦ	-А3	0,06	25,00	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
40	ССЦ	-А1	0,01	22,90	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
41	Е22-9	-ПРОКЛАДКА ТРУБ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ДИАМЕТРОМ 100ММ	6,00	1,80	0,01	11	1	-	0,32	2
				0,19	-			-	-	-
		М								
42	Е6-91	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ БУТОБЕТОННЫХ СТЕН ВХОДА В ПРИЯМОК	21,80	29,60	0,30	645	45	7	3,71	81
				2,05	0,09			2	0,12	3
		М3								
43	Е6-15	-УСТРОЙСТВО БЕТОННО-НАБИВНЫХ СТУПЕНЕЙ	0,95	27,80	0,34	26	-	-	0,99	1
		М3		0,52	0,10			-	0,13	-

НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 5008

ТП 411-2-144АМ.ТМ

8175/6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			5200	294	126		533
			РУБ.					39		51
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			5200	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			856	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		79
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	152	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			483	-	-		-
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			6539	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		661
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	485	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			6539	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		661
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	485	-		-
	РАЗДЕЛ 3. КАРКАС									
44 Е7-32	-УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ ДО 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 2Т	ШТ	12,00	10,90 3,01	6,19 1,52	131	36	50 18	5,02 1,96	60 24
45 608-71 ССЦП.9-2	- ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СПЛОШНЫЕ		6,00	77,80	-	467	-	-	-	-
46 ССЦ	-А1	100КГ	0,94	22,90	-	22	-	-	-	-
47 ССЦ	-А3	100КГ	10,42	25,00	-	261	-	-	-	-
48 ССЦ	-ЗАКЛАДНЫЕДЕТАЛИ	100КГ	1,01	41,30	-	42	-	-	-	-
49 ССЦ	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕЗАКЛАДНЫЕДЕТАЛИ	100КГ	0,41	41,30	-	17	-	-	-	-
50 Е7-96	-УКЛАДКА БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯ МАССОЙ ДО 5Т ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯДО 25М	ШТ	6,00	7,60 2,32	4,39 1,60	46	14	27 10	3,86 2,06	23 12
51 608-7,156 ССЦП.	-БАЛКИ	М3	11,16	68,30	-	762	-	-	-	-
52 ССЦ	-А3	100КГ	3,65	25,00	-	91	-	-	-	-
53 ССЦ	-А4	100КГ	7,82	22,90	-	179	-	-	-	-
54 ССЦ	-В1		2,14	32,10	-	69	-	-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 9008

тп 411-2-144 Ал.VI

8175/6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100КГ								
55	ССЦ	=ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ=	1,38	41,30	-	57	-	-	-	-
		100КГ								
56	ССЦ	=ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕЗАКЛАДНЫЕДЕТАЛИ	1,37	41,30	-	57	-	-	-	-
		100КГ								
57	Е9-51	=УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК СФ-2	0,60	19,20	9,10	12	6	5	9,15	5
		Т		6,00	3,42			2	4,61	3
58	С121-1738	=СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК	0,60	283,00	-	170	-	-	-	-
		Т								
59	ССЦ	=МЕТАЛЛИЗАЦИЯ	6,17	17,80	-	74	-	-	-	-
		100КГ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.		2457	54	82		88
				РУБ.				30		39
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =		РУБ.		160	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =		РУБ.		160	-	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.		2115	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.		350	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =		РУБ.		-	63	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ.		197	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.		2662	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		152
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.		-	141	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ.		182	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.		16	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =		РУБ.		-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ.		16	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ.		214	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.		-	9	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		3036	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		161
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.		-	150	-		-
		РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ								
60	Е8-30	=СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	144,42	34,20	0,81	4939	319	117	4,05	585
		М3		2,21	0,24			35	0,31	45
61	Е8-31	=СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО	139,83	33,90	0,62	4746	301	87	3,93	550

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕВ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М		2,15	0,18			25	0,23	32
			М3							
62	Е8-189	-УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ	2,55	42,20	0,23	108	65	0	45,80	117
		ВЫСОТОЙ ДО 16М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ КЛАДКИ И ОБЛИЦОВКИ		25,40	0,07			0	0,09	0
			100М2ВП							
63	Е8-194	-ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДО 6М	0,25	71,10	0,69	18	10	0	93,80	18
			100М2ГП	41,00	0,21			0	0,27	0
64	Е8-195	-ДОБАВИТЬ ПО РАСЦЕНКЕ 194	0,25	44,40	0,34	11	7	0	52,50	13
			100М2ГП	29,20	0,10			0	0,13	0
65	Е8-57	-РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ ИЗ КИРПИЧА	4,05	13,10	-	53	53	0	21,00	85
			100М2	13,10	0			0	0	0
66	Е8-130	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА С ВОЗДУШНОЙ ПРОСЛОЙКОЙ И УТЕПЛИТЕЛЕМ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	1,90	33,80	0,78	64	6	1	5,22	10
				3,00	0,23			0	0,30	1
			М3							
67	Е7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	173,00	0,23	0,15	40	14	26	0,13	22
				0,08	0,06			10	0,08	14
			ШТ							
68	Е7-127	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,7Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	8,00	1,50	1,04	12	4	8	0,81	6
				0,46	0,38			3	0,48	4
			ШТ							
69	608-76 ССЦП,9-92	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	6,51	64,40	-	419	-	0	-	-
				-	-			0	-	-
70	608-76 ССЦП,9-94	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	0,64	61,80	-	40	-	0	-	-
				-	-			0	-	-
71	ССЦ	-А1	0,18	22,90	-	4	-	0	-	-
			100КГ	-	-			0	-	-
72	ССЦ	-А2	0,22	22,90	-	5	-	0	-	-
			100КГ	-	-			0	-	-
73	ССЦ	-А3	1,95	25,00	-	49	-	0	-	-
			100КГ	-	-			0	-	-
74	ССЦ	-В1	1,41	32,10	-	45	-	0	-	-
			100КГ	-	-			0	-	-
75	ССЦ	-ЗАКЛАДНЫЕДЕТАЛИ	0,01	41,30	-	1	-	0	-	-
			100КГ	-	-			0	-	-
76	ССЦ	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ	0,01	17,80	-	1	-	0	-	-
			100КГ							

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 5008

ТП 411-2-144 Ал.VI

8175/6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	Е12-280	ПОКРЫТИЕ ПАРАПЕТНЫХ СТЕН И ДЫМОВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КАНАЛОВ КРОВЕЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛЬЮ 100М2	0,39	192,00 45,80	0,41 0,12	75	18	- -	83,00 0,15	32 -
78	Е7-261	УСТАНОВКА ПРОСТЕНОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 В ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЯХ ВЫСОТОЙ ДО 25М ШТ	24,00	11,30 3,33	6,03 1,44	271	80	97 35	5,38 1,86	129 45
79	Е7-546	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 12М2 ШТ	10,00	5,72 1,70	3,19 1,13	57	17	32 11	2,74 1,44	27 15
80	Е7-543	УСТАНОВКА НАДОКОННЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН В ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 30М ШТ	10,00	1,62 0,75	0,68 0,25	16	8	7 3	1,17 0,32	12 3
81	Е7-540	УСТАНОВКА ПАРАПЕТНЫХ ПАНЕЛЕЙ МАССОЙ БОЛЕЕ 2,5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30МЗДАНИЯХ ВЫСОТОЙ ДО 30М ШТ	10,00	4,15 1,59	2,06 0,75	42	16	21 8	2,61 0,97	26 10
82	608-1397 ССЦП.8-347	СТОИМОСТЬ ПЛОСКИХ СТЕПОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕ ТОНА МАРКИ 50/С ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М ТОЛЩ. 30СМ С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7КГ/М2 М2	216,00	14,90 -	- -	3218	-	- -	- -	- -
83	608-1397 ССЦП.8-327	ТОЖЕ ДЛИНОЙ ДО 3М М2	36,00	14,40 -	- -	518	-	- -	- -	- -
84	ССЦ	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	1,79	41,30 -	- -	74	-	- -	- -	- -
85	ССЦ	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ 100КГ	1,79	17,80 -	- -	32	-	- -	- -	- -
86	Е7-714	УСТРОЙСТВО ДЕКАНКИ И РАСШИВКИ ШВОВ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ И ПАНЕЛЕЙ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ РАСТВОРОМ 100М	4,30	4,85 4,54	0,31 0,09	21	20	1 -	1,35 0,12	32 1
87	Е7-704	УПЛОТНЕНИЕ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ В 1 РЯД НА МАСТИКЕ 100М	4,30	37,30 2,19	0,30 0,09	160	9	1 -	4,14 0,12	18 1
88	Е7-291	УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ Т	0,10	342,00 21,30	- -	34	2	- -	34,00 -	3 -
89	ССЦ	СТОИМОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ КРЕПЛЕНИЯ 100КГ	1,04	22,90 -	- -	24	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	ССЦ	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ 100КГ	9,45	17,80	-	168	-	-	-	-
91	Е6-170	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ОП1,ОП2 И БЕТОНА М=200 М3	0,54	53,30	1,12	29	4	-	13,50	7
				7,85	0,34			-	0,44	-
92	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 Т	0,07	355,00	1,30	25	3	-	44,00	4
				38,00	0,39			-	0,50	-
93	ССЦ	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ 100КГ	0,75	17,80	-	13	-	-	-	-
94	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ 100М2	0,52	90,00	1,50	46	10	1	33,60	17
				19,50	0,45			-	0,58	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			15372	966	399		1713
			РУБ.					130		171
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			15372	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2538	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		233
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	455	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1432	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			19342	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2117
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1551	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			19342	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2117
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1551	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕКРЫТИЕ								
95	Е7-463	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ	7,00	3,09	1,06	22	10	8	2,29	16
				1,39	0,38			3	0,49	3
96	608-1457 ССЦП.8-485	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПУСТОТНЫХ ПЛИТ ИЗ БЕТОНА М-200 М2	42,00	9,74	-	409	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
97	Е6-177	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО УЧАСТКА ПЕРЕКРЫТИЯИЗ БЕТОНА М-200	0,37	52,90	1,28	20	3	-	13,90	5
				7,92	0,38			-	0,69	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 5008

ТП 411-2-144 Ал.VI

8175/6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УМ-4								
98	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1 М3	0,03	270,00	-	8	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
99	Е9-94	-УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК МОНОЛИТНОГО УЧАСТКА	0,26	29,20	14,30	8	2	3	13,50	4
		Т		8,70	5,00			1	6,45	2
100	С121-1904	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК	0,26	242,00	-	63	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
101	Е12-288	-ЗАСЫПКА ШЛАКОМ КОРЫТА ОБРАЗОВАННОГО МОНОЛИТНЫМ УЧАСТКОМ	0,80	17,90	1,08	14	1	1	2,32	2
				1,17	0,32			-	0,41	-
102	Е6-170	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ИЗ БЕТОНА М-100 М3	0,02	53,30	1,12	1	-	-	13,50	-
				7,85	0,34			-	0,44	-
103	Е6-245	-НАСЕЧКА ЖЕЛЕЗО-БЕТОННЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ М3	47,00	1,28	0,20	60	14	9	0,49	23
				0,30	0,05			2	0,06	3
104	Е6-173	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ ПЛИТЫ ИЗ БЕТОНА М-200 М2	2,90	42,70	0,81	124	13	3	8,40	24
				4,61	0,24			1	0,31	1
105	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1 М3	0,13	270,00	-	35	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
106	Е7-291	-УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	-	342,00	-	-	-	-	14,00	-
		Т		21,30	-			-	-	-
107	ССЦ	-АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,01	57,60	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
108	ССЦ	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ 100КГ	0,01	17,80	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 РУБ.				766	43	24		74
		РУБ.						7		9
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ.				695	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ.				113	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - РУБ.				-	21	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ.				65	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ.				873	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		87
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	68	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - РУБ.				71	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ.				6	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			83	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			956	-	-		6
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		93
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	72	-		8
		РАЗДЕЛ 6. СОВМЕЩЕННОЕ ПОКРЫТИЕ И КРОВЛЯ								
109	Е7-177	- УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2, ПРИ МАССЕ ПОДСТРОПИЛЬНЫХ И СТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1ОТ И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	4,00	5,70	1,87	23	5	8	2,04	8
		ШТ		1,20	0,68			3	0,88	4
110	Е7-184	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2, ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 15Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	26,00	5,48	2,88	142	43	75	2,85	74
		ШТ		1,67	1,04			27	1,34	35
111	Е7-460	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	5,00	2,09	0,71	10	5	3	1,65	8
		ШТ		0,98	0,26			1	0,34	2
112	Е7-463	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	24,00	3,09	1,06	74	33	25	2,29	55
		ШТ		1,39	0,38			9	0,69	12
113	608-1442 ССЦП.8-416	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОН ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1600КГ/М3 И БОЛЕЕ РЕБРИСТЫЕ С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 1010-1610КГС/М2 ИЗ БЕТОНА М200	36,00	9,27	-	334	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
114	608-1442 ССЦП.8-416	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОН ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1600КГ/М3 И БОЛЕЕ РЕБРИСТЫЕ С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 1010-1610КГС/М2 ИЗ БЕТОНА М300	468,00	9,27	-	4338	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
115	608-1457 ССЦП.8-479	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПУСТОТНЫХ ПЛИТ ДЛИНОЙ ДО 3М ИЗ БЕТОНА -200	15,84	9,65	-	153	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПК24.12-6Т3ШТ.ПК24.15-6Т 2ШТ. М2								
116	608-1457 ССЦП.8-485	=СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПУСТОТНЫХ ПЛИТ ДЛИОЙ БОЛЕЕ 5 ДО 6,5М ИЗ БЕТОНА М-200 ПК60.15-4А4Т18ШТ.ПК60.15-6А4Т6 ШТ. М2	216,00	9,74	-	2104	-	-	-	-
117	Е7-209	=УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М ШТ	4,00	2,63	1,03	10	4	5	1,64	7
				1,01	0,38			2	0,49	2
118	608-1358 ССЦП.8-236	=СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ОПИРАНИЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ ОБЬЕМОМ ДО 0,1М3 М3	0,28	90,20	-	25	-	-	-	-
119	ССЦ	=А1 100КГ	0,12	22,90	-	3	-	-	-	-
120	ССЦ	=В1 100КГ	0,08	32,10	-	3	-	-	-	-
121	ССЦ	=ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,25	41,30	-	10	-	-	-	-
122	ССЦ	=МЕТАЛЛИЗАЦИЯ 100КГ	3,77	17,80	-	67	-	-	-	-
123	Е7-291	=УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ Т	-	342,00	-	-	-	-	54,00	-
				21,30	-			-	-	-
124	ССЦ	=АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,05	57,60	-	3	-	-	-	-
125	ССЦ	=МЕТАЛЛИЗАЦИЯ 100КГ	0,05	17,80	-	1	-	-	-	-
126	Е7-291	=УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОДВЕСОК Т	0,05	342,00	-	10	1	-	54,00	1
				21,30	-			-	-	-
127	Е12-293	=УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЯ В ДВА СЛОЯ ИЗ БИТУМНОЙ МАСТИКИ 100М2	2,38	26,50	1,48	63	22	3	17,60	42
				9,29	0,44			1	0,57	1
128	Е11-51	=УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЕСКА М3	15,47	11,70	1,08	181	31	17	6,10	65
				2,01	0,32			5	0,41	6
129	Е12-287	=УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ЛЕГКИМБЕТОНОМ М3	129,28	35,20	0,56	4551	165	72	2,54	328
				1,28	0,17			22	0,22	28
130	Е12-299	=УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ	8,08	51,60	0,74	417	62	6	14,30	116

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		15ММ		7,64	0,22			2	0,28	1
		100М2								
131	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ	0,23	51,60	0,74	12	2	-	14,36	3
		15ММ		7,64	0,22			-	0,28	-
		100М2								
132	Е12-176	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЯ ШИРИНОЙ ДО 12М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ; ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350	2,38	338,00	15,80	804	131	37	95,20	225
				54,90	4,09			11	6,08	18
		100М2								
133	Е12-38	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ СКАТНЫХ ТРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЯ С ФОНАРЯМИ И ЗДАНИЯ БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ; ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350	5,70	252,00	11,10	1436	254	63	96,30	633
				44,50	3,34			19	4,31	24
		100М2								
134	Е12-277	-УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЯ НА ФАСАДАХ: БЕЗ ВОДОСТОКНЫХ ТРУБ	9,58	9,43	0,01	90	22	-	4,14	40
		100М2		2,30	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ.		14866	780	314		1409
				РУБ.				102		131
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		14866	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		2453	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		223
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	440	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		1383	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		18700	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1761
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	1322	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ.		18700	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1761
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	1322	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕГОРОДКИ								
135	Е8-165	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГИПСОВЫХ ПЛИТ В 1 СЛОЙ,ТОЛЩИНОЙ ДО	0,96	88,30	7,36	85	53	7	103,00	99
		100ММ.ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М		55,50	2,21			2	2,85	3
		100М2								
136	ССЦП.3-166	-СТОИМОСТЬ ГИПСОБЕТОННЫХ БЛОКОВ	7,01	31,70	-	222	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
137	ССЦП.4-20	-СТОИМОСТЬ ПЕСКА	0,58	7,79	-	5	-	-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 5008

ТП ЧII-2-144 Ал. VI

8175/6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3		-	-			-	-	-
138	Е8-45	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	1,99	472,00	7,59	939	123	16	115,00	229
				62,00	2,28			5	2,94	6
		100М2								
139	Е26-31	-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН ФОРКАМЕР ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩИНОЙ 80ММ	2,40	35,90	1,23	86	30	2	21,30	51
				12,70	0,62			1	0,80	2
		М3								
140	С114-116	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ЖЕСТКИЕ ГОСТ 10140-71	2,33	43,60	-	102	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
141	Г26-46	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРИВАРКА КРЮЧКОВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ	0,30	17,30	3,60	5	3	1	14,80	4
				9,30	1,08			-	1,30	-
		100М2								
142	Е15-298	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН	0,30	386,00	5,90	116	20	2	115,00	35
				66,00	1,77			1	2,28	1
		100М2								
143	Г9-209	-ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМА	0,07	70,70	20,00	5	2	1	53,80	4
		Т		34,30	5,97			-	7,70	1
144	С121-2095	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ОБРАМЛЕНИЯ	0,07	393,00	-	28	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			1593	231	29		422
			РУБ.					9		13
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1500	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			258	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	47	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			145	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1963	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		453
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	285	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			33	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			37	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			2000	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		458
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	287	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 8. ПРОЕМЫ								
					ОКОННЫЕ					
145	Е10-83 т.4,п.1,9	=УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ,М2, БОЛЕЕ 2 М2	205,29	2,78 1,16	0,15 0,04	571	238	26 8	1,97 0,05	404 10
146	С122-154	=СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ ПНА18-24,1 20ШТ М2	84,60	11,80	-	998	-	-	-	-
147	С122-154	=СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ ПНА12-24,1 20ШТ М2	57,60	11,80	-	680	-	-	-	-
148	С122-153	=СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ ПНА18-18,1Л 6ШТ М2	18,90	13,30	-	251	-	-	-	-
149	С122-152	=СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ ПНА12-18,1Л 5ШТ М2	10,80	12,50	-	135	-	-	-	-
150	С122-166	=СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ ПР12-18,1Л3ШТ М2	6,48	17,00	-	110	-	-	-	-
151	С122-36	=БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ С ФРАМУГАМИ МАРКА ОС18-12В,ОС18-13,5В,ОС21-12В М2	26,91	17,60	-	474	-	-	-	-
152	Е10-88	=УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ОКОННЫХ ШТ	67,00	0,24 0,24	-	16	16	- -	0,66 -	31 -
153	С111-435	=СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ВЫСОТОЙ ДО 1,2М КОМПЛ	67,00	1,72	-	115	-	-	-	-
154	Е10-103	=УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА,М, ДО 2 М2	26,91	0,92 0,34	0,03 0,01	25	9	1 -	0,50 0,01	16 -
155	С122-359	=ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 36ММ,ШИРИНОЙ 250 ММ МАРКА ПД7-25,ПД8-25,ПД10-25,ПД13-25, ПД14-25,ПД16-25 М	19,91	1,92	-	38	-	-	-	-
156	Е15-707	=ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫЙ СТЕКЛОМ 3ММ 100М2	1,84	242,00 25,20	1,50 0,45	446	46	5 1	46,90 0,58	86 1
157	Е15-747	=ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ	0,05	222,00	0,80	11	1	-	25,30	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗДАНИЯ,УСТАНОВЛЕННЫХ В КОРОБКИ, ОКОННЫМ ЗММ СТЕКЛОМ		13,90	0,24			-	0,31	-
		100М2								
158	Е20-409	=УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПОДВИЖНЫХ И	4,00	1,09	0,05	4	4	-	1,61	6
		НЕПОДВИЖНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ,М2,ДО 0,25		0,88	0,02			-	0,05	-
		1ШТ								
159	С130-1480	=РЕШЕТКИ ЛЕЛЕВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ РР РАЗМЕРОМ В ММ 150Х150	0,64	0,43	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
160	Е8-176	=ЗАПОЛЕНИЕ ПРОЕМОВ СТЕКЛЯННЫМИ БЛОКАМИ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА	0,44	141,00	0,68	63	4	-	13,60	6
		БОЛЕЕ 4М		8,40	0,20			-	0,24	-
		10М2								
					ДВЕРНЫЕ					
161	Е10-107	=УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ	11,50	2,00	0,13	23	8	1	1,16	13
		НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО ЗМ2		0,67	0,04			-	0,05	1
		М2								
162	Е10-142	=КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ	11,50	1,24	-	14	2	-	0,26	3
		ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО ЗМ2		0,15	-			-	-	-
		М2								
163	Е10-106	=УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В	15,62	1,19	0,29	19	8	4	0,83	13
		КАМЕННЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ ЗМ2		0,91	0,09			1	0,12	2
		М2								
164	Е10-141	=КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ	15,62	0,95	-	15	2	-	0,25	4
		КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ ЗМ2		0,14	-			-	-	-
		М2								
165	Е10-107	=УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ	52,75	2,00	0,13	105	35	7	1,16	61
		НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО ЗМ2		0,67	0,04			2	0,05	3
		М2								
166	С122-275	=ПДУ-5	11,06	13,80	-	153	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
167	С122-275	=ПДИ-4	4,56	13,80	-	63	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
168	С122-273	=ПДИ-1	6,96	14,80	-	103	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
169	С122-273	=ПДИУ-1	2,32	14,80	-	34	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
170	С122-273	=ПД6	5,91	14,80	-	87	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 5008

ТП 411-2-144Ал.VI

8175/6

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
171	С122-218	=АНГ21-9П		4,18	14,20	-	59	-	-	-	-
			М2		-	-			-	-	-
172	С122-218	=СТОИМОСТЬ АВЕРНЫХ ГЛУХИХ БЛОКОВ АГ21-9 5ШТ		9,40	14,20	-	133	-	-	-	-
			М2		-	-			-	-	-
173	С122-261	=СТОИМОСТЬ АВЕРНЫХ БЛОКОВ АС19-9 2ШТ		3,40	15,60	-	52	-	-	-	-
			М2		-	-			-	-	-
174	С122-217	=СТОИМОСТЬ АВЕРНЫХ БЛОКОВ ГЛУХИХ АГ21-7 9ШТ		13,50	15,00	-	203	-	-	-	-
			М2		-	-			-	-	-
175	С122-220	=СТОИМОСТЬ АВЕРНЫХ БЛОКОВ ОСТЕКЛЕННЫХ АО21-9 5ШТ		9,40	9,66	-	89	-	-	-	-
			М2		-	-			-	-	-
176	С122-283	=АН21-13П		5,42	16,40	-	89	-	-	-	-
			М2		-	-			-	-	-
177	С122-229	=СТОИМОСТЬ АВЕРНЫХ БЛОКОВ АН21-9П 2ШТ		3,76	17,80	-	67	-	-	-	-
			М2		-	-			-	-	-
178	Е10-204	=АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ВОДНЫМИ РАСТВОРАМИ СТЕН		3,08	5,37	0,03	17	1	-	0,60	2
			10М2		0,32	0,01			-	0,01	-
179	С111-447	=ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ЗДАНИЕ ДВУХПОЛЬНЫЕ		6,00	9,36	-	37	-	-	-	-
			КОМПЛ		-	-			-	-	-
180	С111-446	=ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ		4,00	6,94	-	28	-	-	-	-
			КОМПЛ		-	-			-	-	-
181	С111-448	=ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ		28,00	3,11	-	87	-	-	-	-
			КОМПЛ		-	-			-	-	-
182	С111-449	=ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ПОМЕЩЕНИЕ ДВУПОЛЬНЫЕ		1,00	3,51	-	4	-	-	-	-
			КОМПЛ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	= РУБ.				5419	374	62		646
			РУБ.						12		19
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.				5416	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.				892	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		81
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.				-	161	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.				503	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.				6809	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		738
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.				-	543	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ.				3	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.				1	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ.				4	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.				-	4	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			6815	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		746
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	547	-		-
		РАЗДЕЛ 9. ПОЛЫ								
					ТИП1					
183	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	5,47	43,30	0,99	237	20	6	7,19	39
		100М2		3,57	0,30			2	0,39	2
184	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	54,65	29,30	-	1601	89	-	2,90	158
		М3		1,62	-			-	-	-
185	Е11-69	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	5,47	84,68	1,02	463	85	6	28,50	156
		100М2		15,50	0,31			2	0,40	2
186	Е11-70	-ДОБАВИТЬ ПО РАСЦЕНКЕ 69 10ММ	5,47	30,00	0,46	164	5	3	0,91	5
		100М2		0,94	0,14			1	0,18	1
					ТИП2					
187	Е11-53	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ	0,45	85,00	1,76	38	2	1	8,22	6
		100М2		4,09	0,53			-	0,68	-
188	Е11-69	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,45	84,68	1,02	38	7	-	28,50	13
		100М2		15,50	0,31			-	0,40	-
					ТИП 3					
189	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	1,20	43,30	0,99	52	4	1	7,19	9
		100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
190	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	12,05	29,30	-	353	20	-	2,90	35
		М3		1,62	-			-	-	-
191	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50	2,40	27,[illegible]	0,28	66	2	-	1,37	3
		М3		0,70	0,08			-	0,10	-
192	Е11-201	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ КН-2 ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ОДНОСЛОЙНОГО МАСЛОБЕНЗОСТОЙКОГО АСН	1,20	366,00	0,75	441	53	1	75,50	91
		100М2		43,60	0,22			-	0,28	-
					ТИП 4					
193	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,45	43,30	0,99	19	2	-	7,19	3
		100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
194	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	4,48	29,30	-	131	7	-	2,90	13
		М3		1,62	-			-	-	-
195	Е11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	0,45	417,00	4,52	187	28	2	108,00	48
				61,40	1,36			1	1,73	1

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 5008

ТП 411-2-144Ал.VI

8175/6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			3790	324	20		577
			РУБ.					6		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3790	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			625	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		58
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	114	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			353	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4768	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		641
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	444	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			4768	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		641
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	444	-		-
		РАЗДЕЛ 10. ОТДЕЛКА ВНУТРЕННЯЯ								
196	Е8-57	-РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ ИЗ КИРПИЧА	3,57	13,10	-	47	47	-	21,00	75
		100м2		13,10	-			-	-	-
197	Е15-242	-ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЯ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	3,63	76,20	5,60	277	116	20	56,00	203
		100м2		32,00	3,40			12	4,39	16
198	Е8-194	-ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДО 6М	4,63	71,10	0,69	329	190	3	73,80	342
		100м2ГП		41,00	0,21			1	0,27	1
199	Е8-195	-ДОБАВИТЬ ПО РАСЦЕНКЕ 194	4,63	44,40	0,34	206	135	1	52,50	243
		100м2ГП		29,20	0,10			-	0,13	1
200	Е15-246	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЯ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	0,53	98,40	6,20	52	21	3	46,00	34
		100м2		40,00	3,58			2	4,62	2
201	Е15-260	-ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	0,41	83,00	6,20	34	15	3	65,00	27
		100м2		37,10	3,85			2	4,97	2
202	Е15-297	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ	1,50	20,70	0,15	31	28	-	29,80	65
		100м2		18,50	0,04			-	0,05	-
203	Е15-297	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ	4,87	18,84	0,14	92	81	-	29,80	165
		100м2		16,65	0,04			-	0,05	-
204	Е15-508	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ	0,18	5,84	0,05	1	1	-	9,70	2
		100м2		4,90	0,02			-	0,03	-
205	Е15-242	-ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ	1,87	72,44	5,60	135	60	10	56,00	105

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 661) 3088

ТП 411-2-144АлVI

8175/6

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗДАНИЯ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН			32,00	3,40			6	4,39	8
			100М2								
206	Е15-658	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, СТЕН		2,11	64,80	0,50	95	17	1	14,58	31
					7,90	0,15			-	0,19	-
			100М2								
207	Е15-509	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ		15,41	3,13	0,05	48	37	-	4,60	71
					2,40	0,02			-	0,03	-
			100М2								
208	Е15-501	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПРОСТАЯ		1,11	8,64	0,06	9	4	-	6,90	8
					3,60	0,02			-	0,03	-
			100М2								
209	Е15-502	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М УЛУЧШЕННАЯ		0,83	12,90	0,07	11	6	-	12,70	11
					6,80	0,02			-	0,03	-
			100М2								
210	Е15-551	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН		1,90	65,30	0,60	86	21	1	20,20	38
					10,80	0,18			-	0,23	-
			100М2								
211	Е15-560	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ		0,06	55,90	1,00	3	1	-	21,90	1
					11,80	0,31			-	0,40	-
			100М2								
212	Е15-82	-ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ СТЕН, ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ		0,43	422,00	2,00	183	41	1	170,00	74
					94,70	0,60			-	0,77	-
			100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		РУБ.			1639	821	63		1455
				РУБ.					23		30
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1639	-	-		0
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			272	-	-		0
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		84
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	48	-		0
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			153	-	-		0
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			2064	-	-		0
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1569
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	892	-		0

ТП 411-2-144 Ал.VI

8175/6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			2064	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1509
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	892	-		-
		РАЗДЕЛ 11. ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
213	Е27-173	-УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ КИРПИЧНОГО ИЛИ ЩЕБНЯ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ	1,01	230,00	7,40	232	14	8	23,60	24
		100М2		14,00	1,90			2	2,65	2
214	Е27-174	-НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ	1,01	18,12	- -	18-	1	- -	0,57-	1
		Н.173 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ	-	0,60	-			-	-	-
		100М2								
215	Е27-169	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ	1,01	156,00	-	158	8	-	16,40	15
				8,23	-			-	-	-
		100М2								
216	Е27-172	-НА КАЖДЫЕ 0,5СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ	1,01	25,30	- -	26-	1	- -	2,32-	2
		Н.169 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ	-	1,31	-			-	-	6
		100М2								
217	Е8-179	-КРЫЛЬЦА С ВХОДНОЙ ПЛОЩАДКОЙ	8,80	13,30	0,20	117	7	2	1,69	13
		М2		0,77	0,06			1	0,08	1
218	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ПОД ПАНДУСЫ	1,20	29,30	-	35	2	-	2,90	3
		М3		1,62	-			-	-	-
219	Е27-169	-АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПАНДУСОВ ТОЛЩИНОЙ 40ММ	0,12	156,00	-	19	1	-	16,40	2
		100М2		8,23	-			-	-	-
220	Е27-172	-НА КАЖДЫЕ 0,5СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ	0,12	50,60	-	6	-	-	2,32	-
		Н.169 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ		2,62	-			-	-	-
		100М2								
221	Е9-34	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ КАРКАСА ВЫХОДА ИЗ ОСЕЙ Ф5;МН3;МН4	-	279,00	156,00	1	-	-	111,00	-
				69,00	50,70			-	65,40	-
		100М2								
222	С113-145	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИЗ ТРУБ Д=76,5	11,10	1,17	-	13	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
223	Е10-198	-РАБОЧИЙ НАСТИЛ ТОЛЩИНОЙ 50ММ РАЗРЕЖЕННЫЙ	23,00	2,74	0,05	63	3	1	0,24	6
		М2		0,14	0,01			-	0,01	-
224	Е10-132	-ОБИВКА ОБРЕШЕТКИ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ	23,00	3,06	0,01	70	16	-	1,33	31
		М2		0,69	-			-	-	-
225	Е11-50	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ КЕРАМЗИТА	31,05	16,10	1,08	500	56	34	3,58	111
		М3		1,80	0,32			10	0,41	13
					МОЛНИЕЗАЩИТА					
226	Е33-252	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ МОЛНИЕЗАЩИТЫ МАССОЙ ДО 0,5Т	0,06	79,20	50,35	5	2	3	47,00	3

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 5008

ТП 411-1-144АЛ.ТМ 8175/6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т		28,40	17,60			1	22,70	1
227	С121-2095	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ	0,06	393,00	-	24	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
228	ССЦ	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ	0,60	17,80	-	11	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
					ПЕРЕХОДНОЙ МОСТИК					
229	Е9-46	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ПЕРЕХОДНОГО МОСТИКА ПМ1	0,55	58,00	32,10	32	8	17	22,60	12
		Т		13,80	11,80			6	15,22	8
230	С121-1975	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ПЕРЕХОДНОГО МОСТИКА ПМ1	0,55	358,00	-	197	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
					ЛЕСТНИЦ					
231	Е9-46	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛЕСТНИЦ Л1,Л2 И СТРЕМЯНКИ СГ10	0,67	58,00	32,10	39	9	22	22,60	15
		Т		13,80	11,80			8	15,22	10
232	С121-1975	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛЕСТНИЦ Л1,Л2	0,53	358,00	-	190	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
233	С121-1976	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ СТРЕМЯНКИ	0,15	384,00	-	58	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11		РУБ.		1726	124	87		234
				РУБ.				28		35
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1185	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		195	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	34	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		112	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1492	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		243
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	155	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		541	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		46	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		46	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		633	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		48
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	39	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		РУБ.		2125	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		291
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	194	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		53274	4138	1435		7402
				РУБ.				486		649

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 5008

ТП 411-1-144 Ал.VI

8175/6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			160	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			160	-	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			52282	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			8628	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		786
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1349	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4868	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			65778	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8767
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6127	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			827	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			70	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	12	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			70	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			967	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		68
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	94	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			5	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			6	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			66441	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8841
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6185	-		-

СОСТАВИЛ Гильченко

ПРОВЕРИЛ Васова

ПЕРФОРАЦИЯ: Васильева

С В О Д К А

ОБЪЕМОВ, СТОИМОСТИ РАБОТ К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №I-I

№№ пп	Наименование конструктивных элементов, видов работ по разделам смет	Единица измерения	Количество единиц измерения	Сметная стоимость, руб. прямые затраты	накладные %	расходы сумма	плановые накопления	Всего по графам 5,7,8	В том числе основная зарплата	эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Нормативная условно-чистая продукция в накладных расходах % от суммы по гр.7	В плановых накоплениях 45 % от стоимости по графам I0,II	Всего по данным граф I0,II, I2,I3	Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ в % к общей стоимости работ по смете / стоимость единицы измерения, руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	Земляные работы	$м^3$ грунта	554	430	I6,5	7I	40	54I						I / 0,98
2	Фундаменты	$м^3$ конструкций	I50,35	5I97	I6,5	856	483	6536						I0 / 43,47
3	Каркас	$м^3$ конструкций	I7,36				2II	2960						5 / I70,5I
	в том числе:													
	а/ строительные работы			2I90	I6,5	36I								
	б/ металлоконструкции			I82	8,6	I6								
4	Стены	$м^3$ конструкций	368,9	I5375	I6,5	2537	I433	I9345						29 / 52,44
5	Перекрытие	$м^2$ перекрытия	47,34				7I	958						I / 20,24
	в том числе:													
	а/ строительные работы			695	I6,5	II5								
	б/ металлоконструкции			7I	8,6	6								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
6	Совмещенное покрытие и кровля	м2 кровли	808	I4508	I6,5	2894	I352	I8254						25 22,59
7	Перегородки	м2	295				I54	I999						8 6,78
	в том числе:													
	а/ строительные работы			I560	I6,5	257								
	б/ металлоконструкции			33	8,6	2								.....
8	Проемы	м2	290,06				505	6825						I0 23,58
	в том числе:													
	а/ строительные работы			5420	I6,5	894								
	б/ сантехнические работы			5	I3,8	I								.....
9	Полы	м2	757	3788	I6,5	625	378	4766						7 6,80
I0	Отделочные работы	м2 отделки	2207	I639	I6,5	270	I58	2062						8 0,98
II	Прочие работы	м2 общей площади	808,5				I60	2I75						8 2,69
	в том числе:													
	а/ строительные работы			I226	I6,5	202								
	б/ металлоконструкции			54I	8,6	46								
	Всего							6644I						I00

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА А.В.Седень

РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ А.Ю.ГИЛЬЧЕНКО

СОСТАВИЛА ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР Е.И.БАСОВА

ПРОВЕРИЛА ИНЖЕНЕР Л.П.ГАРБУЗОВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 5009

ТП 411-2-144Ал.VI 8175/6

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ МАСТЕРСКОЙ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ 5000 КУБ.М СЫРЬЯ ВГОД

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-2

НА ОСОБОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- Р.П.

ОСНОВАНИЕ: Т.П.411-2-144

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 8808 тыс.руб.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2258 чел.-ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1368 тыс.руб.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ												
1	Е1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3 0,16	74,50	-	74,50	-	12	12	-	194,00	25		
2	Е1-948	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3 0,12	120,00	-	120,00	-	16	16	-	228,00	27		
3	Е1-948	-РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ ГРУНТА 2 ГРУППЫ С КРЕПЛЕНИЕМ В КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 20М2	100М3 0,10	120,00	-	120,00	-	12	12	-	228,00	23		
4	Е1-948	-РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ ГРУНТА 2 ГРУППЫ С КРЕПЛЕНИЕМ В КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 20М2	100М3 1,41	120,00	-	120,00	-	169	169	-	228,00	321		
5	Е1-1003	-КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК КОТЛОВАНОВ И ТРАНШЕЙ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М ДОСКАМИ ГЛУБИНОЙ ДО 3М ГРУНТЫ УСТОЙЧИВЫЕ	100М3 0,30	69,50	5,16	14,80	1,55	21	4	1	27,20	8		
										2,25				
6	Е1-1004	-КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК КОТЛОВАНОВ И ТРАНШЕЙ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М ГЛУБИНОЙ БОЛЕЕ 3М ГРУНТЫ	100М2 0,87	81,40	4,58	32,40	1,38	71	28	4	56,90	49		
										1	1,99	2		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УСТОЙЧИВЫЕ								
		100М2								
7	Е1-967	=ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ГРУНТОМ 1 ГРУППЫ КОТЛОВАНОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2,5М2	0,10	41,50 41,50	-	4	4	-	89,60 -	9 -
		100М3								
8	Е1-967	=ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ГРУНТОМ 1 ГРУППЫ КОТЛОВАНА ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2	0,12	41,50 41,50	-	5	5	-	89,60 -	11 -
		100М3								
9	Е1-967	=ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ГРУНТОМ 1 ГРУППЫ КОТЛОВАНА ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 20М2	0,56	41,50 41,50	-	23	23	-	89,60 -	50 -
		100М3								
10	Ф1-996	=ПОГРУЗКА ИЗЛИШНЕГО ГРУНТА 1 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ НА АВТОСАМОСВАЛЫ	1,03	49,60 37,70	11,90 5,35	51	39	13 6	81,30 7,70	84 8
		100М3								
11	С310-1	=ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	182,00	0,23	-	42	9	-	0,07	13
		Т		0,05	-			-	-	-
12	Ф1-195	=РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ	0,10	14,15 1,59	12,29 3,81	1	-	1 -	3,23 5,40	- 1
		1000М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			425	319	19		620
			РУБ.					7		12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			425	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ.			56	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ.			-	326	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			70	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			6	12	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			39	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			534	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		638
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	338	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			534	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		638
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	338	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
13	Е11-11	=УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЁВ БЕТОННЫХ ПОД ФУНДАМЕНТ ФОМ1 И ЦТОЛШЕНИЕ ПОДГОТОВКИ ПОД КОЛОДЦЫ	5,15	29,30 1,62	-	151	8	- -	2,90 -	15 -
		М3								
14	Е6-30	=УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-100 ОБЪЕМОМ ДО 5М3	25,06	35,70 2,36	1,20 0,36	895	59	30 9	6,35 0,46	109 12

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 9009

ТП 411-2-144Ал.VI

8175/6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
15	Е6-57	=УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ СЛОЖНОЙ КОНФИГУРАЦИИ ИЗ БЕТОНА М-200 ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 25М3	50,20	38,80 3,45	0,91 0,27	1948	173	46 14	3,99 0,35	201 18
		м3								
16	С124-1	=АРМАТУРА КЛАССА А1	1,52	270,00	-	410	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
17	Е6-84	=УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	0,14	445,00	1,30	62	5	-	44,00	9
		т		38,00	0,39			-	0,50	-
18	Е6-73	=ПОДЛИВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ РАСТВОРА ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,06	90,20	0,90	6	2	-	44,80	3
		100м2		25,30	0,27			-	0,35	-
19	Е6-173	=УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО УЧАСТКА ПЕРЕКРЫТИЕ ИЗ БЕТОНА М-200 УМ-1	0,81	42,70	0,81	35	4	-	8,40	7
		м3		4,61	0,24			-	0,31	-
20	С124-10	=АРМАТУРА КЛАССА А1	0,04	338,00	-	14	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
21	Е9-94	=УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК МОНОЛИТНОГО УЧАСТКА УМ-1	0,11	29,20	16,30	3	1	2	13,50	1
		т		8,70	3,00			1	6,45	1
22	С121-1904	=СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК	0,11	239,00	-	26	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
23	С147-29	=МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	1,62	17,30	-	25	-	-	-	-
		100кг		-	-			-	-	-
24	Е6-245	=НАСЕЧКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ	2,00	1,28	0,20	3	1	-	0,49	1
		м2		0,30	0,05			-	0,06	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		3578	253	78		466
				РУБ.				24		31
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		3549	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		2771	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	275	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		469	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		585	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		34
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	105	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		330	-	-		-
		ВСЕГО;СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		4464	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		529
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	380	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		29	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	2	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			26	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			33	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			4497	-	-		6
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		531
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	382	-		-
		РАЗДЕЛ 3. КАНАЛЫ И ПРИЯМКИ								
25	Е1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,06	74,50 74,50	-	4	4	-	156,00 -	9 -
26	Е1-962	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 3М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,34	142,00 142,00	-	48	48	-	266,00 -	90 -
27	Е1-954	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ ГЛУБИНОЙ ДО 3М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	1,37	156,00 156,00	-	214	214	-	296,00 -	406 -
28	Е1-948	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,05	120,00 120,00	-	6	6	-	228,00 -	11 -
29	Е1-967	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ГРУНТА 1 ГРУППЫ В ТРАНШЕИ БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ 100М3	0,03	41,50 41,50	-	1	1	-	89,60 -	3 -
30	Е1-967	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ГРУНТА 1 ГРУППЫ В ТРАНШЕИ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРИ ГЛУБИНЕ ДО 3М И ШИРИНЕ ДО 1,5М 100М3	0,17	41,50 41,50	-	7	7	-	89,60 -	15 -
31	Е1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 100М3	0,16	41,50 41,50	-	7	7	-	89,60 -	14 -
32	Е1-967	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ГРУНТОМ 1 ГРУППЫ КОТЛОВАНА-ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 100М3	0,01	41,50 41,50	-	1	-	-	89,60 -	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	Е1-999	«КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ИНВЕНТАРНЫМИ ЩИТАМИ ШИРИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТЫ УСТОЙЧИВЫЕ 100М3	0,34	23,00 16,80	0,93 0,28	8	6	- -	30,20 0,40	10 -
34	С182-405	«ЩИТЫ НАСТИЛА М2	8,16	3,84 -	- -	31	-	- -	- -	- -
35	Е1-1003	«КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК КОТЛОВАНОВ И ТРАНШЕЙ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М ДОСКАМИ ГЛУБИНОЙ ДО 9М ГРУНТЫ УСТОЙЧИВЫЕ 100М2	1,75	69,50 14,80	5,16 1,55	180	86	9 3	27,20 2,23	47 4
36	Е1-994	«ПОГРУЗКА ИЗЛИШНЕГО ГРУНТА 1 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ 100М3	1,44	49,60 37,70	11,90 5,35	71	54	17 8	31,30 7,70	117 11
37	С310-1	«ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	259,00	0,23 0,05	- -	60	13	- -	0,07 -	18 -
38	Е1-195	«РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ 1000М3	0,14	14,15 1,59	12,29 3,81	2	-	2 1	3,23 3,69	- 1
39	Е8-15	«УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО БЕТОННОГО ДНИЩА КАНАЛОВ И ПРИЯМКА ИЗ БЕТОНА М-100 М3	4,95	27,80 0,52	0,34 0,10	138	3	1 -	0,99 0,13	5 1
40	Е8-38	«СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА М3	3,44	37,90 3,75	0,62 0,19	130	13	2 1	6,86 0,25	24 1
41	Е8-27	«БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ 100М2	1,82	90,00 19,50	1,50 0,45	164	35	3 1	33,60 0,58	61 1
42	Е11-69	«УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100М2	0,38	84,70 13,50	1,02 0,31	32	6	- -	28,50 0,40	11 -
43	Е7-199	«УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1М2 ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М ШТ	18,00	0,53 0,25	0,23 0,08	10	5	4 1	0,45 0,10	8 2
44	Е7-206	«УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М2,ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ ИЛИ ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М ШТ	15,00	0,90 0,34	0,56 0,21	14	5	8 3	0,59 0,27	9 4
45	608-1698	«ЛЮКИ ЛОВОРЫ ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3	4,63	68,20	-	316	-	-	-	-

ТП 411-2-144 Ал VI

8175/6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ССЦП.8-518	М3		-	-			-	-	-
66	С167-1	-АРМАТУРА А-1	0,30	22,40	-	7	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
67	С167-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	2,93	31,60	-	93	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
68	Е6-175	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ УЧАСТКОВ	0,28	38,50	0,73	11	1	-	5,91	2
		ПЕРЕКРЫТИЯКАНАЛОВ ИЗ БЕТОНА М200 УМ-2,УМ-3		3,24	0,22			-	0,28	-
		М3								
69	С124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,02	338,00	-	7	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
50	Е9-94	-УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ	0,18	29,20	14,30	5	2	3	13,50	2
		Т		8,70	5,00			1	6,45	1
51	С121-1904	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК	0,18	239,00	-	43	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
52	Е12-288	-ЗАСЫПКА КОРЫТА,ОБРАЗОВАННОГО МОНОЛИТНЫМИ УЧАСТКАМИ	0,30	17,90	1,08	5	-	-	2,32	1
		М3		1,17	0,32			-	0,41	-
53	Е9-202	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КРЫШКИ КР-1	0,02	53,80	17,10	1	1	-	41,00	1
		Т		25,50	5,10			-	6,58	-
54	С121-2116	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КРЫШКИ	0,02	631,00	-	9	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
55	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	0,16	445,00	1,30	62	5	-	44,00	9
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
56	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	1,36	17,30	-	24	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
57	Е9-46	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ЛЕСТНИЦЫ Л-1	0,17	58,00	32,10	10	2	5	22,60	4
		Т		13,80	11,80			2	15,22	3
58	С121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ	0,17	354,00	-	60	-	-	-	-
		СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4		-	-			-	-	-
		Т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.			1721	464	54		878
			РУБ.					21		29
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1593	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			561	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	477	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			478	-	-		-

ТП 411-2-144 АлVI

8175/6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			262	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	45	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			150	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2005	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		917
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	522	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			128	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	8	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			112	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			11	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			150	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	10	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			2155	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		928
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	532	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ПУТИ УЗКОЙ КОЛЕИ								
59	Е28-1065	-УСТРОЙСТВО ГРАВИЙНОЙ ПОДГОТОВКИ	0,03	630,00	-	20	20	-	1240,00	40
		1000М3		630,00	-			-	-	-
60	ССЦП.4-3	-БАЛЛАСТ ГРАВИЙНЫЙ	36,60	9,99	-	366	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
61	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	4,20	29,30	-	123	7	-	2,90	12
		М3		1,62	-			-	-	-
62	Е28-1016	-УКЛАДКА ПУТИ РЕЛЬСАМИ Р18 НА ШПАЛАХ ТИПА ПА	0,03	14400,00	7,00	432	14	-	920,00	28
		КМ		472,00	2,00			-	2,58	-
63	Е10-28	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ	1,84	116,00	1,30	213	24	3	24,00	44
		М3		12,90	0,39			1	0,50	1
64	Е28-1017	-УКЛАДКА ПУТИ ОТДЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ НОВЫМИ РЕЛЬСАМИ Р15 ПРИ ЧИСЛЕ ШПАЛ 1650 НА 1КМ ПУТИ	0,01	13300,00	7,00	133	5	-	900,00	9
				465,00	2,00			-	2,58	-
		КМ								
65	Е10-196	-РАБОЧИЙ НАСТИЛ ТОЛЩИНОЙ 40ММ РАЗРЕЖЕННЫЙ	20,00	2,41	0,04	48	3	1	0,28	6
		М2		0,14	0,01			-	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			1335	73	4		139
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1335	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			894	-	-		-

ТП411-2-144 Ал.VI

8175/6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	74	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			219	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	40	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			123	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1677	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		161
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	114	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			1677	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		161
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	114	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			7059	1109	155		2083
			РУБ.					53		73
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6902	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			4280	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1152	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			927	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1136	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		102
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	202	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			642	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8680	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2245
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1354	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			157	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	10	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			138	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			13	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			13	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			183	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	12	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			8868	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2258
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1366	-		-

СОСТАВИЛ ГИЛЬЧЕНКО

ПРОВЕРИЛ БАСОВА

ПЕРФОРАЦИЯ: ВАСИЛЬЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 5010

ТП 411-2-144 Ал.VI 8175/6

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ МАСТЕРСКОЙ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ 5000 КУБ.М СЫРЬЯ ВГОД

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-3

НА ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: Т.П.411-2-144

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,229 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,255 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 211 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,136 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-199	-УСТРОЙСТВО ВОДОМЕРНЫХ УЗЛОВ БЕЗ ОБВОДНОЙ ЛИНИИ, ДИАМЕТРОМ ВВОДА 50ММ, ДИАМЕТРОМ ВОДОМЕРА ДО 40ММ	1,00	45,20 / 3,44	0,33 / 0,10	45	3	- / -	5,68 / 0,13	6 / -
		УЗЕЛ								
2	С130-1521	-СЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЙ ВСКМ-25	1,00	36,50 / -	- / -	37	-	- / -	- / -	- / -
		ШТ								
3	Е16-117	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 3046БР ДИАМЕТРОМ 50ММ	4,00	17,40 / 0,97	0,13 / 0,04	70	4	- / -	- / 1,51	- / 6
		ШТ								
4	Е16-118	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 3046БР ДИАМЕТРОМ 80ММ	1,00	24,80 / 1,71	0,29 / 0,09	25	2	- / -	0,05 / 2,67	- / 3
		ШТ								
5	Е130-85	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	2,00	1,25 / -	- / -	3	-	- / -	0,12 / -	- / -
		ШТ								
6	С130-86	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	1,00	1,48 / -	- / -	1	-	- / -	- / -	- / -
		ШТ								
7	С130-87	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	3,00	1,82 / -	- / -	5	-	- / -	- / -	- / -
		ШТ								
8	С130-88	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1,6	1,00	2,22 / -	- / -	2	-	- / -	- / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32		-	-			-	-	-
		ШТ								
9	2307-10021	=КРАН ПРОБНО-СПУСКНОЙ 10Б8БК1 ДИАМЕТРОМ 15ММ	1,00	1,59	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
10	С130-1943	=КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ; КВ-15А	3,00	1,51	-	5	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
11	Е16-184	=УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЖАРНЫХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	4,00	47,70	0,08	191	7	-	3,16	13
		ШТ		1,80	0,02			-	0,03	-
12	4306АРТ,216	=РУКАВ ПОЖАРНЫЙ НАПОРНЫЙ ЛЬНЯНОЙ ДИАМЕТРОМ 51ММ	40,00	1,85	-	74	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
13	Е16-185	=УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	2,00	2,07	0,01	4	-	-	0,31	1
		ШТ		0,19	-			-	-	-
14	С130-1484	=РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ 25	60,00	2,23	-	134	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
15	Е16-41	=ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	13,00	1,20	0,01	16	3	-	0,37	5
				0,23	-			-	-	-
		М								
16	Е16-42	=ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	2,00	1,35	0,01	3	-	-	0,37	1
				0,23	-			-	-	-
		М								
17	Е16-43	=ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	38,00	1,36	0,01	52	9	-	0,37	14
				0,23	-			-	-	-
		М								
18	Е16-44	=ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	9,00	1,58	0,01	14	2	-	0,37	3
				0,23	-			-	-	-
		М								
19	Е16-66	=ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	23,00	1,78	0,05	41	9	1	0,66	15
				0,41	0,02			-	0,03	1
		М								
20	Е16-68	=ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	17,00	2,62	0,07	45	9	1	0,86	15
				0,53	0,02			-	0,03	1

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			М								
21	Е16-69	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ	57,00	3,12	0,07	178	30	4	0,86	49
					0,53	0,02			1	0,03	2
			М								
22	Е16-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ, ДИАМЕТРОМ 80 ММ	6,00	3,87	0,05	23	8	6	0,46	3
					0,27	0,02			-	0,03	-
			М								
23	Е16-219	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,85	3,94	-	3	3	-	5,16	4
					3,73	-			-	-	-
			100М								
24	Е16-220	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	0,80	4,22	-	3	3	-	8,16	4
					3,73	-			-	-	-
			100М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			976	86	6		142
				РУБ.					1		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =		РУБ.			976	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ =		РУБ.			614	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=		РУБ.			-	87	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =		РУБ.			262	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.			128	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =		РУБ.			-	60	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =		РУБ.			-	23	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ.			84	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =		РУБ.			-	61	-		6
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =		РУБ.			1188	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =		РУБ.			-	199	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		157
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.			-	110	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			1188	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =		РУБ.			-	199	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		157
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.			-	110	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
25	Е1-960	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В		0,14	74,50	-	10	10	-	134,00	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ		74,50	-			-	-	-
		100М3								
26	Е1-968	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,16	46,00	-	6	6	-	99,30	14
				46,00	-			-	-	-
		100М3								
27	Е15-614	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	0,27	60,50	0,03	16	10	-	68,00	18
				38,40	-			-	-	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			32	26	-		54

			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			32	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	26	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	17	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	12	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			41	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	56	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		54
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	26	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			41	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	56	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		54
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	26	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1008	118	6		196

			РУБ.					1		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			32	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	26	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	17	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	12	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			41	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	56	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		54
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	26	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 5018

ТП411-2-144Ал.VI

8175/6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			976	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			614	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	87	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			262	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			128	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	60	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	23	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			86	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	41	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1188	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	199	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		157
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	110	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1229	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	255	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		211
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	136	-		-

СОСТАВИЛ ГИЛЬЧЕНКО

ПРОВЕРИЛ ВАСОВА

ПЕРФОРАЦИЯ, ВАСИЛЬЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 3011

ТП 411-2-144 Ал.VI 8175/6

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ МАСТЕРСКОЙ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ 5000 КУБ,М СЫРЬЯ ВРОД ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-4

НА ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: Т.П.411-2-144

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,177 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,028 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 22 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,016 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-199	-УСТРОЙСТВО ВОДОМЕРНЫХ УЗЛОВ БЕЗ ОБВОДНОЙ ЛИНИИ, ДИАМЕТРОМ ВВОДА 50ММ, ДИАМЕТРОМ ВОДОМЕРА ДО 40ММ	1,00 УЗЕЛ	45,20 3,64	0,35 0,10	45	3	3,68 0,14		6
2	С130-1521	-СЧЕТЧИКИ /ВОДОМЕРЫ/ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЕ УВКГ-32	1,00 ШТ	36,50	-	37	-	-		
3	Е18-227	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ	1,00 КОМПЛ	4,63 0,20	0,01	4	-	0,33		
4	2307-10021	-КРАН ПРОБНО-СПУСКНОЙ 105Б1К1 ДИАМЕТРОМ 15ММ	1,00 ШТ	1,89	-	2	-	-		
5	2307-10179	-ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ 15Б1БК ДИАМЕТРОМ 20ММ	1,00 ШТ	1,26	-	1	-	-		
6	2307-10181	-ТО ЖЕ, ДИАМЕТРОМ 32ММ	3,00 ШТ	2,24	-	7	-	-		
7	Е17-50	-УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАНН С ДУШЕВОЙ ТРУБКОЙ И СЕТКОЙ СМ-А-СТ	2,00 ШТ	6,59 0,51	0,01	9	1	0,82		2
8	Е16-41	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ	9,00	1,20 0,23	0,01	11	2	0,37		3

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 5011

ТП 411-2-144Ал.VI

8175/6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М								
9	Е16-42	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М	4,00	1,35 0,23	0,01 -	5	1	- -	0,37 -	1 -
10	Е16-43	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М	16,00	1,36 0,23	0,01 -	22	6	- -	0,37 -	6 -
11	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	0,29	3,94 3,73	- -	1	1	- -	5,16 -	1 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ. --- РУБ.			144	12	- -		19 -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			144	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			84	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	12	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			47	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			19	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	8	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			12	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	5	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			175	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	26	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	15	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			175	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	26	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	15	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
12	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 100М2	0,03	60,50 38,40	0,03 -	2	1	- -	68,00 -	2 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			2	1	-		2

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,3) 5011

ТП 411-2-144Ал.VI

8175/6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			руб.							
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	руб.			2	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ =	руб.			1	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	руб.			-	1	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =	руб.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	руб.			-	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	руб.			2	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	руб.			-	2	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	чел.-ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	руб.			-	1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	руб.			2	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	руб.			-	2	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	чел.-ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	руб.			-	1	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	руб.			146	13	-		21
			руб.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	руб.			2	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ =	руб.			1	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	руб.			-	1	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =	руб.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	руб.			-	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	руб.			2	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	руб.			-	2	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	чел.-ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	руб.			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	руб.			144	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ =	руб.			84	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	руб.			-	12	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	руб.			47	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	руб.			19	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =	руб.			-	8	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	чел.-ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	руб.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	руб.			12	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	руб.			-	5	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	руб.			175	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	руб.			-	26	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	чел.-ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	руб.			-	15	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	руб.			177	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	руб.			-	28	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	чел.-ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	руб.			-	16	-		-

СОСТАВИЛ ГИЛЬЧЕНКО

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 8.1) 5012

ТП 411-2-144 Ал.VI

8175/6

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ДЕРЕОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ МАСТЕРСКОЙ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ 5000 КУБ.М СЫРЬЯ В ГОД

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-5

НА ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: Т.П.411-2-144

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,548 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,101 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 84 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,057 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е17-89	-УСТАНОВКА РАКОВИН СТАЛЬНЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ С ОТЬЕМНОЙ СПИНКОЙ РСТО-1,РСТО-2 КОМПЛ.	3,00	9,18 / 0,63	0,04 / 0,01	28	2	- / -	1,02 / 0,01	3 / -
2	Е17-22	-УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СО СПИНКОЙ,РАЗМЕРОМ В ММ 550Х420Х150 КОМПЛ.	6,00	18,50 / 1,37	0,07 / 0,02	111	8	- / -	2,19 / 0,03	13 / -
3	Е17-57	-УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬЧАТЫХ С ЦЕЛЬНООТЛИТОЙ ПОЛОЧКОЙ, СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ К УНИТАЗУ ТИПА ТП-ПВ И ТП-КВ СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ С ВЕРХНИМ ПУСКОМ КОМПЛ.	2,00	23,20 / 1,49	0,13 / 0,04	46	3	- / -	2,44 / 0,05	5 / -
4	Е17-37	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-100 КОМПЛ.	3,00	14,60 / 1,14	0,03 / 0,01	44	3	- / -	1,85 / 0,01	6 / -
5	Е17-8	-УСТАНОВКА ВАНН НОЖНЫХ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ	2,00	35,00 / 1,94	0,10 / 0,03	70	4	- / -	3,14 / 0,04	6 / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОМПЛ.								
6	Е16-38	-ТРУБОПРОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ЧЕРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32ММ	2,00	1,14	0,01	2	-	-	0,35	1
				0,21	-			-	-	-
		М								
7	Е16-33	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ.ДИАМЕТРОМ 50ММ	21,00	1,92	-	40	8	-	0,61	13
				0,38	-			-	-	-
		М								
8	Е16-34	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ.ДИАМЕТРОМ 100ММ	33,00	3,10	0,01	102	12	-	0,58	19
				0,37	-			-	-	-
		М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			443	40	-		66
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			443	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			401	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	40	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			59	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	26	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			39	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	20	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			541	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	88	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		71
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	51	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			541	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	88	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		71
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	51	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
9	Е1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,05	74,50	-	4	4	-	154,00	8
				74,50	-			-	-	-
		100М3								
10	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,05	46,00	-	2	2	-	99,30	5
				46,00	-			-	-	-
		100М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			6	6	-		13
			РУБ.					-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 9018

ТП 411-2-144Ал.VI

8175/6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ.			-	6	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	РУБ.			-	3	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			7	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ.			-	13	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	6	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			7	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ.			-	13	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	6	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			449	46	0		79
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			6	-	0		0
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ.			-	6	0		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			1	-	0		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =	РУБ.			-	3	0		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	РУБ.			-	3	0		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			7	-	0		0
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ.			-	13	0		0
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	0		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	6	0		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ.			443	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ.			401	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ.			-	40	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			59	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =	РУБ.			-	26	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			39	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	РУБ.			-	20	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ.			541	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ.			-	88	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	0		71
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	51	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			548	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ.			-	101	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		84
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	57	-		-

СОСТАВИЛ ГИЛЬЧЕНКО

ПРОВЕРИЛ БАСОВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 5013

ТП 411-2-144 Ал ОВ

8175/6

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ МАСТЕРСКОЙ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ 5000 КУБ,М СЫРЬЯ ВГОД

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-4

НА ДОЖДЕВУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: Т.П.411-2-144

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ 0,583 ТЫС.РУБ.

ПРОДУКЦИЯ НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0,053 ТЫС.РУБ. 50 ЧЕЛ.-Ч

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,030 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	С130-1025	КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Ч6БК ДЛЯ ВОДЫ, НЕФТИ И МАСЛА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	1,00	2,57	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
2	Е16-188	УСТАНОВКА ВОРОНОК ВОДОСТОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	1,00	2,28	0,45	2	2	-	2,70	3
		ШТ		1,69	0,14			-	0,18	-
3	С129-10	ВОРОНКА ВОДОСТОЧНАЯ ВР-1	0,04	11,00	-	28	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
4	Е16-38	ТРУБОПРОВОДА ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОРАЗОПРОВОДНЫХ ЧЕРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32ММ	7,00	1,14	0,01	8	1	-	0,35	2
		М		0,21	-			-	-	-
5	Е16-71	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 159ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4,5ММ	2,00	5,08	0,09	10	1	-	1,24	2
		М		0,74	0,03			-	0,04	-
6	Е16-34	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИВТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	55,00	3,10	0,01	171	20	1	0,58	32
		М		0,37	-			-	-	-
7	Е16-34	ТОЖЕ ДИАМ.150	14,00	5,59	-	78	-	-	0,58	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СРЦ45 п.110 п.160	м			-	-			-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.				300	24	1		47
		РУБ.						-		-
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.				28	-	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.				28	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				2	-	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				2	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.				32	-	-		-
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.				272	-	-		-
МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.				164	-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.				-	24	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.				3	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				35	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.				-	16	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		3
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.				-	6	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				24	-	-		-
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.				-	12	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.				331	-	-		-
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.				-	53	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		50
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	30	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.				363	-	-		-
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.				-	53	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		50
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	30	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.				300	24	1		47
		РУБ.						-		-
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.				28	-	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.				28	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				2	-	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				2	-	-		-
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.				32	-	-		-
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.				272	-	-		-
МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.				164	-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.				-	24	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.				3	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				35	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.				-	16	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		3
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.				-	6	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				24	-	-		-
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.				-	12	-		-

ТП 411-2-144Ал.ОВ

8175/6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО;СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =		РУБ.				331				
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =		РУБ.					53			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч								50
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.					30			
ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.				363				
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =		РУБ.					53			
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч								50
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.					30			

СОСТАВИЛ ГИЛЬЧЕНКО

ПРОВЕРИЛ БАСОВА

ПЕРФОРАЦИЯ; ВАСИЛЬЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1)

ТП 411-2-144 Ал.ОВ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ МАСТЕРСКОЙ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ 5000 КУБ.М СЫРЬЯ ВГОД

5016

8175/6

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-7

НА ОТОПЛЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: Т.П.411-2-144

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 8,782 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 503 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,332 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ								
		РАЗДЕЛ 1, САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	С130-91	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	10,00	1,20	-	12	-	-	-	-
2	С130-92	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20 ШТ	6,00	1,63	-	6	-	-	-	-
3	С130-1034	-КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДЛЯ РУЧНОЙ РЕГУЛИРОВКИ ПРОБКОВЫЕ КРАН ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	3,00	1,34	-	4	-	-	-	-
4	Е18-109	-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ЧУГУННЫХ ТИП М-140А,М-140АО,М-90,РД-90 ВЫСОТОЙ 582ММ ЭКМ	155,00	7,67 0,25	0,06 0,02	1189	39	9 3	0,46 0,03	71 5
5	Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	125,00	0,86 0,21	0,01 -	108	26	1 -	0,36 -	45 -
6	Е16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М	115,00	0,91 0,21	0,01 -	105	24	1 -	0,34 -	41 -

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 5014

ТП 411-2-144 АА.VI

8175/6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	F16-37	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	75,00	1,03	0,01	77	16	1	0,34	27
		М		0,21	"			"	"	"
8	F16-38	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	19,00	1,14	0,01	22	4	"	0,34	7
		М		0,21	"			"	"	"
9	E16-219	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	3,36	4,01	"	13	13	"	5,26	18
		100М		3,80	"			"	"	"
10	E18-229	УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ РАДИАТОРНЫХ	10,00	0,49	"	5	1	"	0,13	1
		КОМПЛ		0,08	"			"	"	"
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,		1541	123	12		210
				РУБ,				3		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =		РУБ,		1541	"	"		"
		МАТЕРИАЛЫ =		РУБ,		1381	"	"		"
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=		РУБ,		"	126	"		"
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =		РУБ,		22	"	"		"
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ =		РУБ,		3	"	"		"
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ,		206	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, =		ЧЕЛ.-Ч		"	"	"		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, =		РУБ,		"	37	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ,		140	"	"		"
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =		РУБ,		1887	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч		"	"	"		233
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ,		"	163	"		"
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,		1887	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч		"	"	"		233
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ,		"	163	"		"
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
11	E26-26	ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НАВИВКОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ВОЛОКНИСТЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ТРУБОПРОВОДОВ	0,15	8,59	0,14	1	1	"	13,87	2
		М3		7,92	0,05			"	0,06	"
12	E114-17	МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНО-СЛОИСТЫЕ ИЗ ПЛИТ МЯГКИХ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГИ, ДУБЛИРОВАННОЙ СТЕКЛОСЕТКОЙ	0,01	58,00	"	1	"	"	"	"
				"	"			"	"	"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М=75 ГОСТ 23307-78 ТОЛЩИНОЙ 50 ММ								
		М3								
13	Е26-83	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ СТЕКЛОЦЕМЕНТОМ ТЕКСТОЛИТОВЫМ	0,07	332,57 79,05	1,06 0,32	25	6	- -	153,62 0,41	10 -
		100М2								
14	Е15-614	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	1,55	61,27 39,17	0,03 -	95	61	- -	49,34 -	108 -
		100М2								
		БЫТОВАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			122	68	-		120
			РУБ:					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			122	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			53	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	68	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			20	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			153	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		121
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	72	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			153	4	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		121
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	72	-		-
		РАЗДЕЛ 3. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
15	Е18-229	УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ РАДИАТОРНЫХ	4,00	0,49	-	2	-	-	0,13	1
		КОМПЛ		0,08	-			-	-	-
16	Е18-109	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ 4УГУННЫХ ТИП М-140А,М-140АО,М-90,РД-90 ВЫСОТОЙ 582ММ	47,50	7,67 0,25	0,06 0,02	364	12	3 1	0,46 0,03	22 1
		ЭКМ								
17	Е16-35	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	155,00	0,86 0,21	0,01 -	133	35	2 -	0,36 -	55 -
		М								
18	Е16-36	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ	20,00	0,91 0,21	0,01 -	18	4	- -	0,36 -	7 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		отопления,диаметром 20мм	м							
19	Е16-219	гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметром до 50мм	1,75	4,01 3,80	- -	7 -	7 -	4 -	8,26 -	9 -
			100м							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		руб.		524	56	5		66
				руб.				1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		руб.		524	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		руб.		464	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		руб.		-	57	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -		руб.		1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		руб.		69	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		руб.		-	12	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		руб.		68	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		руб.		641	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		чел.-ч		-	-	-		101
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		руб.		-	69	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		руб.		641	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		чел.-ч		-	-	-		101
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		руб.		-	69	-		-
		РАЗДЕЛ 4. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
20	Ф13-121	грунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой: Фе-021	0,03	7,73 2,09	0,20 0,06	1 -	- -	- -	5,16 0,08	- -
			100м2							
21	Е26-26	изоляция горячих поверхностей набивкой теплоизоляционными волокнистыми материалами трубопроводов	0,15	8,59 7,92	0,14 0,05	1 -	1 -	- -	13,87 0,04	2 -
			м3							
22	С114-17	маты минераловатные вертикально-слоистые из плит мягких на синтетическом связующем с покрытием из алюминиевой фольги, дублированной стеклосеткой М-75 ГОСТ 23307-78 толщиной 50 мм	0,01	58,00 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -
			м3							
23	Е26-84	покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклотекстолитом конструкционным	0,07	180,86 93,96	0,88 0,27	14 -	7 -	- -	161,16 0,39	12 -
			100м2							

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 8016

ТП 411-2-144Ал.VI

8175/6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	С114-191	«СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ=А=В, А=Н, Ф=В, Ф=Н	0,01	868,00	-	6	-	-	-	-
		1000М2		-	-			-	-	-
25	Е15-614	«МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	0,50	61,27	0,03	30	19	-	69,36	34
				39,17	-			-	-	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.		53	27	-		48
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.		53	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ =		РУБ.		17	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=		РУБ.		-	27	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =		РУБ.		7	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.		8	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =		РУБ.		-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ.		5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.		66	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		48
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.		-	28	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.		66	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		48
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.		-	28	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		2260	274	17		672
				РУБ.				4		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.		175	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ =		РУБ.		70	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=		РУБ.		-	95	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =		РУБ.		8	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ =		РУБ.		1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.		28	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =		РУБ.		-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ.		16	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.		219	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		169
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.		-	100	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =		РУБ.		2065	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ =		РУБ.		1865	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=		РУБ.		-	183	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =		РУБ.		22	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ =		РУБ.		6	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.		275	-	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 5016

ТП 411-2-144Ал.VI 8175/6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		84
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.				-	49	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.				188	-	-		-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ.				2528	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч				- 4	-	-		336
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.				-	232	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.				2947	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		505
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.				-	332	-		-

СОСТАВИЛ as- РИЛЬЧЕНКО

ПРОВЕРИЛ Бас БАСОВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 5016

ТП 411-2-144 Ал.VI 8175/6

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ МАСТЕРСКОЙ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ 5000 КУБ.М СЫРЬЯ ВВ ГОД ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-8

НА ТЕПЛОПУНКТ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: Т.П.411-2-144

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,696 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,018 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 74 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,054 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е18-211	-УСТАНОВКА УЗЛОВ РУЧНЫХ НАСОСОВ	1,00	4,67	0,15	5	3	-	6,15	6
		ШТ		3,49	0,04			-	0,05	-
2	ПР-Т 2301-82 П.16007	-НАСОС РУЧНОЙ Р1,6-20	1,00	64,38	-	64	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
3	С130-91	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	2,00	1,20	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
4	С130-92	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	2,00	1,43	-	3	4	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
5	Е16-135	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ	2,00	1,62	0,13	3	2	-	1,34	3
		ШТ		0,99	0,04			-	0,05	-
6	С130-128	-ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15КЧ19П ДИАМ.32ММ	2,00	2,44	-	5	-	-	-	-
		ШТ.		-	-			-	-	-
7	Е16-136	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	1,00	3,02	0,29	3	2	-	2,72	3
				1,74	0,09			-	0,12	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 5016

ТП 411-2-144 АЛ.У1

8175/6

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			ШТ								
8	С130-96	=СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ 15КЧ16П ДИАМЕТРОМ 65ММ		1,00	3,68	-	4	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
9	Е16-119	=УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30ч6бр ДИАМЕТРОМ 100ММ		2,00	29,04	0,29	58	3	-	2,72	5
					1,74	0,09			0	0,12	0
			ШТ								
10	С130-845	=КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ МУФТОВЫЕ 19Б1БК ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25		1,00	1,20	-	1	-	0	0	0
					-	-			0	0	0
			ШТ								
11	Е16-135	=УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ		1,00	1,62	0,15	2	1	0	1,54	2
					0,99	0,06			-	0,09	-
			ШТ								
12	1704-50065	=РЕГУЛЯТОР РАСХОДА УРРА50		1,00	97,72	-	98	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
13	Е16-194	=УСТРОЙСТВО ВОДОМЕРНЫХ УЗЛОВ С ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ,ДИАМЕТРОМ ВВОДА 100ММ,ДИАМЕТРОМ ВОДОМЕРА ДО 80ММ		1,00	161,25	1,54	161	11	1	18,87	19
					11,12	0,46			-	0,59	1
			УЗЕЛ								
14	С130-1523	=СЧЕТЧИКИ /ВОДОМЕРЫ/ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ВТГ-80 ТУРБИННЫЕ		1,00	66,80	-	67	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
15	Е16-227	=УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ		3,00	6,63	0,01	13	1	-	0,83	1
					0,20	0			-	-	-
			КОМПЛ								
16	Е16-228	=УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ		2,00	2,61	-	5	-	-	0,32	1
			КОМПЛ		0,20	-			-	-	-
17	Е16-185	=ГРЯЗЕВИК Т34.01		1,00	23,05	0,25	23	2	-	4,05	4
			ШТ		2,44	0,08			-	0,10	-
18	Е16-186	=ГРЯЗЕВИК Т34.05		1,00	40,57	0,52	41	3	-	5,35	5
			ШТ		3,24	0,15			-	0,19	-
19	Е20-696	=УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНОВ ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ		0,50	36,23	0,49	18	3	-	10,32	5
			100 КГ		6,40	0,15			-	0,19	-
20	Ц11-650-12	=ОПРАВА ЗАКЛАДНАЯ С САЛЬНИКОМ ИЛИ ФЛАНЦЕВАЯ С БОБЫШКОЙ,В КИРПИЧНОЙ КЛАДКЕ ИЛИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СТЕНКЕ		8,00	0,96	0,06	8	7	-	1,02	8
					0,88	-			-	-	-
			ШТ								
21	Ц11-651-6	=ЗАКЛАДНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ УСТАНОВКИ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОТВОРА ДАВЛЕНИЯ ИЗ НАГРЕВАТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА		2,00	1,71	0,10	3	3	-	2,06	4
					1,30	0,01			-	0,01	-
			ШТ								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		1	РУБ.			567	41	1		66

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (ЛАКЦИЯ 6.1) 5016

ТП 411-2-144 Ал VI

8175/6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			11	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	10	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	3	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	4	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			20	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	18	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	11	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			556	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			296	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	31	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			224	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			72	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	12	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			48	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			476	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		61
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	43	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			496	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	18	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		76
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	54	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			567	61	1		68
			РУБ.					-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			11	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	10	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	3	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	4	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			20	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	18	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	11	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			556	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			296	-	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 5016

ТП 411-2-144 Ал.VI

8175/6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=		РУБ.				-	31	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =		РУБ.				224	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.				72	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		6
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =		РУБ.				-	12	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ.				68	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =		РУБ.				676	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		61
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.				-	43	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.				696	-	-		-
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =		РУБ.				-	18	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		74
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.				-	54	-		-

СОСТАВИЛ ГИЛЬЧЕНКО

ПРОВЕРИЛ БАСОВА

ПЕРФОРАЦИЯ: ВАСИЛЬЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 3.1) 5015

8175/6

ТП 411-2-144

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ МАСТЕРСКОЙ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ 5000 КУБ.М СЫРЬЯ ВГОД

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-9

НА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВОК СИСТЕМ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: Т.П.411-2-144

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,903 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,154 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 175 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,122 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч МАШИНЫ ОБСЛУЖИВАЮЩ.
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	С130-91	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15К418П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	2,00	1,20	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
2	С130-94	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15К418П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	1,00	2,16	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
3	Е16-134	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ	1,00	1,70	0,13	2	1	-	1,56	2
		ШТ		0,99	0,06			-	0,05	-
4	2307-11938	КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ С ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ 25Ч931НЖ МЭО-0,6/63-0,25	1,00	207,52	-	208	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
5	Е16-117	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 50ММ	1,00	17,52	0,13	18	1	-	1,56	2
		ШТ		0,99	0,06			-	0,05	-
		УЗЕЛ ОБВЯЗКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА УР25/60-1ШТ								
6	Е16-67	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩИНОЙ	1,10	2,21	0,05	2	1	-	0,79	1
				0,68	0,02			-	0,05	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТЕНКИ 3,5ММ								
		М								
7	Е16-37	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	1,48	1,02 0,21	0,01	2			0,36 0,06	1 0
		М								
8	Е16-38	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	0,19	1,43 0,21	0,01	1			0,36 0,06	0 0
		М								
9	Е16-39	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ	0,67	1,29 0,21	0,01	1			0,36 0,06	0 0
		М								
10	Е18-214	УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 40ММ	1,00	29,52 0,79	0,23 0,07	30	1		1,25 0,06	1 0
		ШТ								
11	Е22-362	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМЕТРОМ ДО 250ММ	0,07	786,04 193,80	165,24 49,57	55	14	11 3	311,16 63,93	22 4
		Т								
12	С130-99	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	1,00	1,59 0	0 0	2	0	0 0	0 0	0 0
		ШТ								
13	С130-101	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 40	1,00	3,02 0	0 0	3	0	0 0	0 0	0 0
		ШТ								
14	Е16-134	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ	1,00	1,70 0,99	0,13 0,06	2	1	0 0	1,56 0,09	2 0
		ШТ								
15	2307-10390	ВЕНТИЛЬ 15КЧ892ПТИПСКВ ДИАМЕТРОМ 25	1,00	50,37 0	0 0	50	0	0 0	0 0	0 0
		ШТ								
		УЗЕЛ ОБВЯЗКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА УР15/25-1ШТ								
16	Е16-37	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	1,28	1,02 0,21	0,01 0	1	0	0 0	0,36 0	0 0
		М								
17	Е16-35	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	0,22	0,85 0,21	0,01 0	1	0	0 0	0,36 0	0 0
		М								
18	Е18-214	УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ	1,00	29,52	0,23	30	1	0	1,25	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 40ММ		0,79	0,07			-	0,09	-
		ШТ								
19	С130-99	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	2,00	1,59	-	3	-	-	-	-
		ШТ								
		УЗЕЛ ПРИВЯЗКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА УР15/15-1ШТ								
20	Е16-36	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	0,33	0,91	0,01	1	-	-	0,30	-
		М		0,21	-			-	-	-
21	Е16-35	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	2,34	0,85	0,01	2	-	-	0,36	1
		М		0,21	-			-	-	-
22	С1511-118	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1ММ ДИАМЕТРОМ 50ММ	-	8,89	-	1	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
23	С130-97	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	3,00	1,20	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
24	Е16-100	ФЛАНЦЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ НА СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	2,00	2,92	0,12	6	1	-	0,96	2
		ШТ		0,60	0,04			-	0,05	-
25	Е18-214	УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 40ММ	1,00	29,52	0,23	30	1	-	1,25	1
		ШТ		0,79	0,07			-	0,09	-
26	Ц12-699-1	ШТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 20МПА	2,00	1,20	0,10	2	1	-	1,02	2
		ШТ		0,53	-			-	-	-
27	Е18-196	УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ	2,00	7,32	0,12	13	2	-	2,04	4
		ШТ		1,24	0,04			-	0,05	-
28	Е16-35	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	95,00	0,87	0,01	83	21	1	0,36	36
		М		0,22	-			-	-	-
29	Е16-38	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	15,00	1,15	0,01	17	3	-	0,36	5
		М		0,22	-			-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 5015

ТП 411-2-144 Ал.VI

8175/6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Е16-40	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 80ММ М	25,00	1,63 0,29	0,03 0,01	41	7	1 -	0,66 0,01	11 -
31	Е16-67	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ М	16,00	2,34 0,60	0,05 0,02	37	10	- -	0,79 0,03	13 -
32	Е16-69	ТО ЖЕ,ДИАМ.104,2,8ММ М	8,00	3,26 0,68	0,07 0,02	26	5	- -	0,88 0,03	7 -
33	Е16-219	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	1,35	4,01 3,80	- -	5	5	- -	5,26 -	7 -
34	Е16-220	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ 100М	0,24	4,29 3,80	- -	1	1	- -	5,26 -	1 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		686	77	13		120
				РУБ.				3		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		3	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		1	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	1	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУКП -		РУБ.		-	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		4	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	2	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		55	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		30	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	17	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		9	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		49	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	19	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 9015

ТП 411-2-144Ал.VI

8175/6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ.			370	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ.			281	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ.			-	62	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ.			16	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			44	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =	РУБ.			-	19	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			31	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	РУБ.			-	27	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ.			445	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ.			-	104	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		97
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	70	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ =	РУБ.			258	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ =	РУБ.			258	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			776	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ.			-	106	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		126
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	90	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
35	Е26-26	=ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НАБИВКОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ВОЛОКНИСТЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ТРУБОПРОВОДОВ М3	0,70	8,65 7,92	0,16 0,05	6	6	- -	13,87 0,06	10 -
36	С114-17	=МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНО-СЛОИСТЫЕ ИЗ ПЛИТ МЯГКИХ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГИ, ДУБЛИРОВАННОЙ СТЕКЛОСЕТКОЙ М=75 ГОСТ 23307-78 ТОЛЩИНОЙ 50 ММ М3	0,06	58,00 -	- -	2	-	- -	- -	- -
37	Е26-83	=ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИЙ ТРУБОПРОВОДОВ СТЕКЛОЦЕМЕНТОМ ТЕКСТОЛИТОВЫМ 100М2	0,29	336,57 79,05	1,04 0,32	96	23	- -	133,62 0,61	38 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			104	29	-		48
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			104	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ.			73	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ.			-	29	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ.			2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			17	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =	РУБ.			-	9	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 5015

ТП 411-2-144 Альбом VI

8175/6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, =	РУБ.			6	3			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			10				
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	РУБ.				12			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			131				
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ.				50			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч							69
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.				32			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			131				
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ.				50			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч							69
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.				32			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			790	106	13		468
			РУБ.					3		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			3				
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ.			1				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ.				1			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			1				
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	РУБ.				1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			6				
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ.				2			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч							2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.				1			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			159				
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ.			103				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ.				66			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ.			2				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			26				
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =	РУБ.				9			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч							2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.				5			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			15				
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	РУБ.				12			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			200				
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ.				50			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч							76
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.				51			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ.			370				
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ.			281				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ.				62			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ.			16				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			44				
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =	РУБ.				19			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч							1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.				8			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			31				
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	РУБ.				27			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ.			445				
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ.				104			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч							97

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 5015

ТП 411-2-144 Ал.VI

8(756

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	70	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ =	РУБ.			258	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ =	РУБ.			258	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			903	-	-		-
		НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ.			-	156	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		175
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	122	-		-

СОСТАВИЛ ГИЛЬЧЕНКО

ПРОВЕРИЛ БАСОВА

ПЕРФОРАЦИЯ: ВАСИЛЬЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 5017 8175/6

ТП 411-2-144Ал.VI

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ МАСТЕРСКОЙ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ 5000КУБ.М СЫРЬЯ В ГОД ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-10

НА ВЕНТИЛЯЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: 411-2-144

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 10,585 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 996 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,708 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ								
		РАЗДЕЛ 1. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е20-707 ПР-Т15-01 П.01-409 П.01-403	-АГРЕГАТА5095-2ИСПОЛНЕНИЕ1Ц4-70 -ЭЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ4904А4 ЦЕНА:139-(63-54),1,1 ШТ	1,00	129,43 6,28	0,72 0,22	129	6	1 -	10,92 0,28	11 -
2	Е20-709 ПР-Т15-01 П01-419 П01-416	-АГРЕГАТ10-2 ИСПОЛНЕНИЕ6 ВЦ4-70- 1 4 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ4А13286 ЦЕНА:682-(195-113),1,1 ШТ	1,00	302,63 10,44	2,89 0,86	302	10	3 1	18,79 1,11	19 1
3	Е20-707 ПР-Т15-01 П01-409 П01-395	-АГРЕГАТА5090-1 ИСПОЛНЕНИЕ1ВЦ4-70-5-04С ЭЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ4А7186 ЦЕНА:139-(63-36,9),1,1 ШТ	1,00	110,62 6,28	0,72 0,22	111	6	1 -	10,92 0,28	11 -
4	Е20-706 ПР-Т15-01 П.01-394 П03-004	-ВЕНТИЛЯТОРНАЯ УСТАНОВКА ВЦ4-70-4И2-04ИСПОЛНЕНИЕ1 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ В71В4 ЦЕНА:90,6+(39,5-34,80),1,1 ШТ	2,00	96,01 4,78	0,31 0,09	192	10	- -	8,36 0,12	17 -
5	Е20-704 ПР-Т15-01 П03-001 П10-059	-ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ ВЦ4-70-2,5 ИСПОЛНЕНИЕ1 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ В63А4 ПОВЫШЕННАЯ ЗАЩИТА ОТ ИСКРООБРАЗОВАНИЯ ЦЕНА:59,6+(36-23),1,1 ШТ	1,00	74,02 2,46	0,13 0,04	74	2	- -	4,16 0,05	4 -
6	Е20-725 С130-215 ПР-Т15-01	-АГРЕГАТ ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ П -4А В СОСТАВЕ ВЕНТИЛЯТОРА ВЦ6-45-6-8-0143 ИСП.6 С ШТ	2,00	875,83 10,44	2,89 0,86	1752	21	6 2	18,79 1,11	38 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П01-422 П01-421	ЭЛЕКТРОАВИГАТЕЛЯМИ 4А200А4 ЦЕ НА:35,7*779+(525-270),1,1 ШТ								
7	Е20-703	-УСТАНОВКА ОГРАЖДЕНИЙ КЛИНОРЕМЕННОЙ ПЕРЕДАЧИ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДИАМЕТРОМ ШКИВА НА ВАЛУ ВЕНТИЛЯТОРА,ММ,ДО 800 100КГ	0,02	0,76 0,65	0,08 0,02	1	-	- -	1,17 0,03	-
8	С121-2114	-ОГРАЖДЕНИЕ КЛИНОРИМЕННОЙ ПЕРЕДАЧИ Т	0,02	441,00 -	- -	9	-	- -	- -	-
9	Е20-763	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩИХ ШТ	1,00	7,95 4,08	0,63 0,19	8	4	- -	7,53 0,25	8 -
10	ЦЕНА МАЯКОПСКОГО ЗАВОДА К=1,25	-АГРЕГАТПА-212 ЦЕНА:800,1,25 ШТ	1,00	750,00 -	- -	750	-	- -	- -	-
11	Г20-751	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ С ПОДДОНОМ МАССОЙ,Т, ДО 0,4 ШТ	1,00	13,40 7,69	2,80 0,84	13	8	3 1	13,02 1,08	13 1
12	С130-221	-ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ КРЫШНЫЕ КЦ3-90 ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НОМ.6,3 С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А100Л6 НА РЕМЕННОЙ ПЕРЕДАЧЕ КОМПЛ.	1,00	136,00 -	- -	136	-	- -	- -	-
13	Е20-761	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,25 ШТ	1,00	7,79 3,45	0,73 0,22	8	3	1 -	6,49 0,28	6 -
14	С130-737	-КАЛОРИФЕРЫСТАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ОДНОХОДОВЫЕ КВБ9-А-П, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-25 ШТ.	1,00	79,30 -	- -	79	-	- -	- -	-
15	Е20-762	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,4 ШТ	1,00	9,03 4,22	1,21 0,36	9	4	1 -	7,61 0,46	8 -
16	С130-739	-КАЛОРИФЕРЫСТАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ОДНОХОДОВЫЕ КВБ11А-П, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-95,63 ШТ.	1,00	266,00 -	- -	266	-	- -	- -	-
17	Е20-656	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500 ШТ	1,00	16,32 1,97	0,50 0,15	16	2	- -	3,12 0,19	3 -
18	Е20-654	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ НЕУТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ, ММ 1250Х500 ШТ	1,00	13,42 1,97	0,50 0,15	13	2	- -	3,12 0,19	3 -
19	Г20-696	-УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНОВ ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	0,08	36,23	0,49	3	1	-	10,32	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100 КГ		6,40	0,19			-	0,19	-
20	E20-474	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 315/1000	1,00	1,00	0,02	1	1	-	1,28	1
				0,75	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
21	C130-824	-ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ В ИСКРОЗАЩИТНОМ ИСПОЛНЕНИИ АЗА077.000	1,00	121,00	-	121	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
22	E20-474	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 315/1000	2,00	1,00	0,02	2	2	-	1,28	3
				0,75	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
23	C130-824	-ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ В ИСКРОЗАЩИТНОМ ИСПОЛНЕНИИ АЗА077.000-02	2,00	121,00	-	242	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
24	F20-476	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 900/3600	1,00	2,89	0,07	3	2	-	2,69	3
				1,57	0,02			-	0,03	-
		ШТ								
25	C130-800	-ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ АЗА136010-01	1,00	23,60	-	24	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
26	E20-479	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИЛИ ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 630/2000	1,00	2,60	0,07	3	2	-	3,57	4
				2,09	0,02			-	0,03	-
		ШТ								
27	C130-806	-ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ Р400Э	1,00	66,80	-	67	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
28	E16-143	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 400ММ	1,00	20,69	2,35	21	10	3	15,85	16
				10,01	0,70			1	0,90	1
		ШТ								
29	C130-825	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ИСКРОБЕЗОПАСНЫЙ АЗЕ028.000-03	1,00	213,00	-	213	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
30	E16-143	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 400ММ	1,00	20,69	2,35	21	10	3	15,85	16
				10,01	0,70			1	0,90	1
		ШТ								
31	C130-825	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ИСКРОБЕЗОПАСНЫЙ АЗЕ028.000-10	1,00	213,00	-	213	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Е20-410	«УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПОДВИЖНЫХ И НЕПОДВИЖНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ,М2,ДО 1	8,00	1,56 1,07	0,10 0,03	12	9	1 -	1,71 0,04	14 -
		1ШТ								
33	С130-1478	«РЕШЕТКИ РЕГУЛИРУЮЩИЕ РР РАЗМЕРОМ В ММ 200Х400	8,00	3,15 -	- -	25	-	- -	- -	- -
		ШТ								
34	Е20-407	«УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200	5,00	1,52 0,88	0,05 0,02	8	6	- -	1,41 0,03	7 -
		1ШТ								
35	Е20-408	«УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 200 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 200	2,00	1,67 0,88	0,05 0,02	3	2	- -	1,41 0,03	3 -
		1ШТ								
36	Е20-485	«УСТАНОВКА ОТСОСОВ БОРТОВЫХ	0,01	4,64	0,27	1	-	-	4,06	-
		100КГ		2,47	0,09			-	0,12	-
37	С121-2116	«СТОИМОСТЬ ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ ВПК11.00.000	0,30	323,00 -	- -	97	-	- -	- -	- -
		Т								
38	Е20-399	«КОРОБА РАЗДАТОЧНЫЕ К ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВЫМ НАВЕСАМ	1,64	4,97	0,31	8	4	-	4,66	8
		100КГ		2,69	0,10			-	0,13	-
39	С121-2114	«РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛАХ ИЗ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 0,05 7	0,16	441,00 -	- -	71	-	- -	- -	- -
		Т								
40	Е20-696	«УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНОВ ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	0,26	36,23	0,49	9	2	-	10,32	3
		100 КГ		6,40	0,15			-	0,19	-
41	Е20-535	«УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ БЕЗ КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-1 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА, ММ 200	1,00	11,99 1,71	0,10 0,03	12	2	- -	3,01 0,06	3 -
		ШТ								
42	Е20-537	«УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ БЕЗ КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-3 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА, ММ 315	2,00	13,29 1,71	0,10 0,03	27	3	- -	3,01 0,06	6 -
		ШТ								
43	С130-1876	«ШИБЕРЫ В ОБЕЧАЙКЕ ИЗ ЛИСТОВОЙ УГЛЕРОДИСТОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ КРУГЛЫЕ,ДИАМЕТРОМ В ММ: ДО 160	17,00	2,73 -	- -	46	-	- -	- -	- -
		ШТ								
44	С130-1877	«ШИБЕРЫ В ОБЕЧАЙКЕ ИЗ ЛИСТОВОЙ УГЛЕРОДИСТОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ	1,00	3,85	-	4	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КРУГЛЫЕ,ДИАМЕТРОМ В ММ: ДО 315								
		ШТ								
45	С130-1845	=ЛЮК ТИП1 ДЛЯ ЧИСТКИ ВОЗДУХОВОДА	28,00	4,11	-	115	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
46	С130-1848	=ТОЖЕ,ТИП2	10,00	12,50	-	125	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ВОЗДУХОПРИЕМНОЕ УСТРОЙСТВО ЗС1Н,000,000ВЕЗ ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК=1ШТ								
47	СЦТ-3-69Г П.2567 СПАВОЧНИК6 ГОСКОМИТЕТ А ЦЕН СТР.185П2	=БЛОК ЦЕНА:0,35,1,143	1,00	0,60	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
48	Е20-661	=УСТАНОВКА ЛЕБЕДОК ФОНАРНЫХ	1,00	0,56	0,01	1	-	-	0,82	1
		ШТ		0,45	-			-	-	-
49	СЦ1-3-69Г 2763 СПРАВОЧНИК 6 ГОСКОМИТЕТ АЦЕН СТР.96П6	=ЛЕБЕДКА РУЧНАЯ ЦЕНА:5,83,1,213	1,00	7,07	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
50	Е10-28	=КАРКАС КЛАПАНОВ	0,02	110,71	1,37	2	-	-	23,20	1
		М3		13,54	0,41			-	0,53	-
51	Е20-628	=УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ПЕРЕКИДНЫХ УТЕПЛЕННЫХ В ШАХТЕ	2,00	3,42	0,07	7	4	-	2,98	6
		1ШТ		1,80	0,02			-	0,05	-
52	С130-632	=ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ В ОБЕЧАЙКЕ С СЕКТОРОМ УПРАВЛЕНИЯ,ИЗ ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ С УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ ФАНЕРЫ,ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЕРИМЕТРОМ В ММ ДО: 1600	2,00	8,52	-	17	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
53	Е24-717	=РЫЧАЖНОЕ УСТРОЙСТВО	1,00	9,48	0,03	9	1	-	1,72	2
		ШТ		1,01	-			-	-	-
54	Е20-485	=УСТАНОВКА ОТСОСОВ БОРТОВЫХ	1,16	4,64	0,27	5	3	-	4,04	5
		100КГ		2,47	0,09			-	0,12	-
55	С121-2114	=ДИФФУЗОР Д41 1ШТ	0,12	441,00	-	53	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
56	Е20-696	=КОРОБКИ К7,К4,РАМКИР1Р12	2,23	36,23	0,40	81	14	1	10,32	23
		100 КГ		6,60	0,13			-	0,10	-
57	Е18-180	=РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТОР ПРОХОДНОЙ БП20В-02-156В5	2,00	32,22	0,22	64	11	-	9,35	19
		ШТ		5,66	0,07			-	0,09	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	С130-640	ЗАГЛУШКИ К ПИТОМЕТРАЖНЫМ ЛЮЧКАМ СТА 8281	16,00	0,13	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
59	1510-1	ТРОС	6,00	0,25	-	2	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
60	Е20-1	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160	0,31	7,36	0,04	2	-	-	1,62	1
				0,92	0,01			-	0,01	-
		М2								
61	Е20-2	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200	3,77	5,40	0,04	20	3	-	1,62	6
				0,92	0,01			-	0,01	-
		М2								
62	Е20-4	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315	25,12	5,26	0,04	132	23	1	1,62	41
				0,92	0,01			-	0,01	-
		М2								
63	Е20-5	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО 450	22,61	4,73	0,04	107	16	1	1,25	28
				0,70	0,01			-	0,01	-
		М2								
64	Е20-9	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ 800	12,56	4,59	0,04	58	5	-	0,76	9
				0,41	0,01			-	0,01	-
		М2								
65	Е20-17	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,8ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 315	39,56	5,51	0,04	218	36	1	1,62	64
				0,92	0,01			-	0,01	-
		М2								
66	Е20-27	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160	88,55	9,28	0,04	822	81	4	1,62	163
				0,92	0,01			1	0,01	1
		М2								
67	Е20-28	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 315	15,70	6,63	0,04	104	14	-	1,62	25
				0,92	0,01			-	0,01	-
		М2								
68	Е20-62	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1,6ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 500	154,65	7,78	0,05	1203	119	8	1,35	209
				0,77	0,02			3	0,03	5
		М2								
69	Е20-11	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ОТ 1100 ДО 1600	11,20	5,34	0,04	60	8	-	1,25	16
				0,70	0,01			-	0,01	-
		М2								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.				8432	470	39		826
		РУБ.						10		12
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				2	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО;СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			2	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			250	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			20	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			20	-	-		-
		ВСЕГО;СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			270	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ.			8200	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ =	РУБ.			20	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			1041	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		93
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	183	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			734	-	-		-
		ВСЕГО;СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ.			9975	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		930
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	663	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			10267	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		933
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	666	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
70	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 / 100М2	0,25	7,82 / 2,15	0,21 / 0,06	2	1	- / -	3,28 / 0,08	1 / -
71	Е13-116	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ХС-010 / 100М2	0,25	10,39 / 1,69	0,26 / 0,08	3	-	- / -	2,50 / 0,10	1 / -
72	Е13-153	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 / 100М2	0,91	10,38 / 1,59	0,12 / 0,04	9	1	- / -	2,61 / 0,05	2 / -
73	Е13-155	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ХС-710 / 100М2	1,37	16,28 / 1,59	0,15 / 0,04	22	2	- / -	2,61 / 0,05	3 / -
74	Е13-160	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ХВ-125 / 100М2	3,18	17,76 / 1,04	0,18 / 0,05	56	3	- / -	1,54 / 0,06	5 / -
		БЫТОВАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			92	7	-		12
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			92	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			15	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	3	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО;СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			115	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	10	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			115	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	10	-		-
		РАЗДЕЛ 3. САНИТАРНО ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
75	Е20-743	-ВЕНТИЛЯТОР ВЫТЯЖНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВЭО-1М АЙСИ-2	1,00	3,23	0,08	3	2	-	3,99	6
		ШТ		2,49	0,02			-	0,03	-
76	МТ	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА ЦЕНА:20,1,25	1,00	25,00	-	25	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
77	Е20-407	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150	9,00	1,52	0,05	14	8	-	1,41	13
		РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200		0,88	0,02			-	0,03	-
		1ШТ								
78	Е20-408	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 200	2,00	1,67	0,05	3	2	-	1,41	3
		РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 200		0,88	0,02			-	0,03	-
		1ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			45	12	-		20
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			45	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			53	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	13	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			53	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	13	-		-
		РАЗДЕЛ 4. СТОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
79	Е24-778 ПИСЬМО ГОССТРОЯ СССР ВА3861-4 ОТ14.06.1983	-ВОЗДУХОВОД ИЗ ШЛАКОГИПСОВЫХ ПЛИТ	13,16	6,22	0,22	82	17	3	2,21	29
		М2		1,30	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			82	17	3		29
			РУБ.					-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 5017

ТП 411-2-144 Ал.VI

8175/6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			82	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			100	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	19	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			100	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	19	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			8651	506	42		887
			РУБ.					10		12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			94	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			15	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			117	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	10	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			230	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			20	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			20	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			270	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			8327	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			21	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1057	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		94
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	186	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			744	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			10128	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		980
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	695	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			10565	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		996
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	708	-		-

СОСТАВИЛ ГИЛЬЧЕНКО

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 5002

ТП 411-2-144 Ал.VI

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ МАСТЕРСКОЙ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ 5000 КУБ.М СЫРЬЯ ВГОД

ФОРМА 4 8175/6

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-11

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: ТП411-2-144

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3,888 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 548 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,356 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	Ц8-612-7	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ГРУППОВОЙ С АВТОМАТАМИ В ГОТОВОЙ НИШЕ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ДО 20 100ШТ	0,01	508,00 303,00	6,00 2,50	5 -	3 -	- -	503,00 3,22		5 -
2	Ц8-612-5	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ГРУППОВОЙ С АВТОМАТАМИ В ГОТОВОЙ НИШЕ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ДО 8 100ШТ	0,01	345,00 164,00	6,00 2,50	3 -	2 -	- -	295,00 3,22		3 -
3	ЦСКЦЭ-84 П.1-256	-ЯЩИК С ТРЕХПОЛЮСНЫМ РУБИЛЬНИКОМ ИПА ЯРП-20 ШТ	1,00	8,82 1,55	0,10 0,03	9 -	2 -	- -	2,48 0,06		2 -
4	Ц8-610-2	-ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 12КГ 100ШТ	0,02	179,00 94,30	3,20 1,16	4 -	2 -	- -	159,00 1,50		3 -
5	Ц8-601-2	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ С КОРОБАМИ БЛОК СВЕТИЛЬНИКОВ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 100ШТ	0,60	368,00 34,90	30,10 9,83	221 -	21 6	18 -	62,00 12,68		37 8
6	Ц8-601-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ С КОРОБАМИ СБОРКА В БЛОКИ ВКЛЮЧАЯ ПРОКЛАДКУ ПРОВОДОВ ВНУТРИ БЛОКА /ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦ.8-601-2 И 8-601-3/ 100ШТ	0,60	42,50 41,60	0,02 0,01	26 -	25 -	- -	24,00 0,01		44 -
7	Ц8-599-4	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ	0,08	167,00	50,50	13	5	4	122,00		10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ПОДВЕСАХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2		68,30	16,00			1	20,64	2
		100ШТ								
8	Ц8-599-2	=СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО	0,05	173,00	29,00	9	4	1	154,00	8
		УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 4		86,00	9,36			-	12,07	1
		100ШТ								
9	Ц8-599-1	=СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ	0,12	127,00	34,90	15	6	4	97,00	12
		ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2		53,90	11,10			1	14,32	2
		100ШТ								
10	Ц8-599-1	=ПОДВЕСКА СВЕТИЛЬНИКА С ОДНОЙ ЛЮМИНЕСЦЕНТНОЙ ЛАМПОЙ	0,18	127,00	34,90	23	10	6	97,00	17
		100ШТ		53,90	11,10			2	14,32	3
11	Ц8-593-2	=СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА	0,04	110,00	58,00	5	2	3	91,00	3
		КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И ПЫЛЬНОСТЬЮ ХИМИЧЕСКИ АКТИВНОЙ И ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДОЙ		48,80	18,20			1	23,48	1
		100ШТ								
12	Ц8-603-1	=ПЛАФОН С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	0,25	103,00	0,90	24	8	-	43,00	14
		100ШТ		35,00	0,34			-	0,44	-
13	Ц8-604-1	=БРА С ОДНОЙ ЛАМПОЙ	0,09	92,40	24,50	8	3	3	41,00	5
		100ШТ		34,20	7,72			1	9,96	1
14	Ц8-591-2	=ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,14	19,60	0,05	3	2	-	20,00	3
		100ШТ		11,30	0,02			-	0,03	-
15	Ц8-591-10	=ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ ПРОВОДКИ СКРЫТОЙ	0,03	37,30	0,04	2	1	-	27,00	1
		100ШТ		29,80	0,01			-	0,01	-
16	Ц8-591-1	=ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,14	23,80	0,04	3	2	-	28,00	4
		100ШТ		15,80	0,02			-	0,03	-
17	Ц8-591-6	=РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,06	25,10	0,04	2	1	-	31,00	2
		100ШТ		17,10	0,02			-	0,03	-
18	Ц8-591-7	=РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,07	20,80	0,02	1	1	-	22,00	2
		100ШТ		12,50	0,01			-	0,01	-
19	Ц8-402-2	=ПРОВОД ППВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	3,69	12,70	3,71	47	28	13	13,00	48
		100М		7,55	1,18			4	1,52	6
20	Ц8-402-2	=ПРОВОД ППВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	0,78	12,70	3,71	10	6	3	13,00	10
		100М		7,55	1,18			1	1,52	1
21	Ц8-406-1	=ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,69	54,00	23,10	37	16	16	43,00	30
		100М		23,20	9,73			7	12,55	9
22	Ц8-409-2	=ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ	0,69	6,02	2,85	4	2	2	5,00	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2 100м		2,90	0,87			1	1,12	1
23	Ц8-409-12	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2 100м	0,67	1,38	-	1	1	-	2,00	1
				1,26	-			-	-	-
24	Ц8-416-1	-КАБЕЛИ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ИЛИ ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2 100м	3,20	37,50	23,00	120	36	73	20,00	64
				11,10	7,32			23	9,44	30
25	Ц8-400-2	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2 100м	2,40	68,00	28,20	163	60	67	44,00	106
				25,00	8,88			21	11,46	28
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			758	249	213		437
			РУБ.					69		93
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			758	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			217	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	36	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			76	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1051	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		548
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	354	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1051	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		548
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	354	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
26	1517-01967	-ШКАФ СТАЛЬНОЙ ШО31-32 ШТ	1,00	6,99	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
27	1517-01969	-ОБРАМЛЕНИЕ ШКАФА ШТ	1,00	2,53	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
28	1517-01971	-ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АЕ-1031 ШТ	12,00	0,65	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
29	1517-1352	-ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ А-3114 ШТ	1,00	2,92	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
30	1506-01099	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ	1,00	14,82	-	15	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А-3114								
		шт								
31	1504-01055	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АЕ-1031	12,00	1,95		23	-			
		шт								
32	1504-01056	-НАДБАВКА К ВЫКЛЮЧАТЕЛЮ АЕ-1031	12,00	1,08		13	-			
		шт								
33	1517-01967	-ШКАФ СТАЛЬНОЙ ШО31-21	1,00	6,99	-	7	-			
		шт								
34	1517-01969	-ОБРАМЛЕНИЕ ШКАФА	1,00	2,53	-	3	-			
		шт								
35	1517-01971	-ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АЕ-1031	6,00	0,65	-	4	-			
		шт								
36	1517-1352	-ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ А3114	1,00	2,92	-	3	-			
		шт								
37	1504-01099	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ А3114	1,00	14,82	-	15	-			
		шт								
38	1504-01055	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АЕ-1031	6,00	1,95	-	12	-			
		шт								
39	1504-01056	-НАДБАВКА К ВЫКЛЮЧАТЕЛЮ АЕ-1031	6,00	1,08	-	6	-			
		шт								
40	С156-240	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25	2,00	13,70	-	27	-			
		шт								
41	1507-1148	-СВЕТИЛЬНИК ПВЛМ-А2,40-01УХЛ4=ПВЛМ-А-2Х40-01УХЛ4,ПВЛМ-А-2Х40-02УХЛ4,ПВЛМ-АО-2Х40-01УХЛ4,ПВЛМ-АО-2Х40-02УХЛ4	60,00	20,29	-	1217	-			
		шт								
42	1507 А,4	-СВЕТИЛЬНИК НОДЛ 2.40	8,00	6,60	-	53	-			
		шт								
43	1507-3053	-СВЕТИЛЬНИК=Л2015Б440-02МУХЛ4	5,00	32,78	-	164	-			
		шт								
44	1507-3045	-СВЕТИЛЬНИК=Л2015Б240-02МУХЛ4	12,00	16,66	-	200	-			
		шт								
45	1507-3034	-СВЕТИЛЬНИК=ЛЛ2-1Х40БУХЛ4	18,00	7,41	-	133	-			
		шт								
46	1507-1023	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ=НСП09-200/Р50-03-02	4,00	3,08	-	12	-			
		шт								
47	1507-5132	-СВЕТИЛЬНИК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ=ПСХ-60МУ3	23,00	1,35	-	31	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
48	С153-138	=СВЕТИЛЬНИК С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ШАРОВОЙ ФОРМЫ ТИПА НБ006.100/Р2,0-02УХЛ4	9,00	2,80	-	25	-	-	-	-
		ШТ								
49	С153-18	=СВЕТИЛЬНИКИ ПЕРЕНОСНЫЕ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ С ОТРАЖАТЕЛЕМ/ТУ16-545.132-77/ТИПА РВО-42У2/ДЛИНА КАБЕЛЯ12М/	3,00	4,09	-	12	-	-	-	-
		ШТ								
50	1507-2031	=ПЕРЕНОСНОЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ ФОНАРЬ СЗГ-14=АМФ-8М	1,00	5,95	-	6	-	-	-	-
		ШТ								
51	С153-231	=ЛАМПА ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ ЛБ-40	20,20	7,20	-	145	-	-	-	-
		10ШТ								
52	092МТ П.414	=ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ Г220-150	4,00	0,31	-	1	-	-	-	-
		ШТ								
53	092МТ П.434	=ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ Б220-60	29,00	0,18	-	5	-	-	-	-
		ШТ								
54	092МТ П.559	=ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ МО36-40	10,00	0,18	-	2	-	-	-	-
		ШТ								
55	С153-251	=СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМПТИПАВОС-220	1,00	1,42	-	1	-	-	-	-
		10ШТ								
56	С154-87	=ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КЛАВИШНЫЙТИПА ВК11-1930	14,00	0,96	-	13	-	-	-	-
		ШТ								
57	640102-149	=ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ САВОРНЫЙ	5,00	0,88	-	4	-	-	-	-
		ШТ								
58	640102-150	=ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНОЙ ДЛЯ ОТКРАТОЙ УСТАНОВКИ	14,00	0,74	-	10	-	-	-	-
		ШТ								
59	С154-161	=РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ ТИПА РШ-П-20-0-01-10/220У4	6,00	0,16	-	1	-	-	-	-
		ШТ								
60	С154-160	=РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ ТИПА РШ-П-20-0-1Р43-01-10/220У3	7,00	0,38	-	3	-	-	-	-
		ШТ								
61	С154-156	=ВИЛКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ВШ-П-2-1Р43-01-10/42У2	6,00	0,16	-	1	-	-	-	-
		ШТ								
62	С152-202	=ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,БЕЗ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО ОСНОВАНИЯ ДЛЯ	0,38	39,20	-	15	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НЕПОДВИЖНОЙ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ,МАРКИ АППВС,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2Х2,5 1000М								
63	С152-205	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,БЕЗ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО ОСНОВАНИЯ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ,МАРКИ АППВС,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;3Х2,5 1000М	0,08	56,80	-	5	-	-	-	-
64	С152-167	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ;СЕЧЕНИЕМ;ММ2;4 1000М	0,14	29,50	-	4	-	-	-	-
65	С151-1197	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ДВУЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2Х4 1000М	0,46	201,00	-	92	-	-	-	-
66	1509-3038	-КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ СЕЧ,3,4#1,2,5ММ2 1000М	0,02	360,13	-	7	-	-	-	-
67	С151-1224	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ ВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;3Х2,5 1000М	0,09	287,00	-	26	-	-	-	-
68	2405-1338	-КОРОБКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ У-196 ШТ	32,00	0,07	-	2	-	-	-	-
69	2405-1368	-КОРОБКА У-194 ШТ	120,00	0,04	-	5	-	-	-	-
70	С154-207	-КОРОБКА ПЛАСТМАССОВАЯ ТИПА У409 ШТ	160,00	1,63	-	261	-	-	-	-
71	С113-14	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т	70,00	0,31	-	22	-	-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1)

ТП 411-2-144 Ал.VI

8175/6

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		АУ-20 Т-2,8									
		И									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	2	РУБ.			2625	-	-		-
				----					---------		---------
				РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			2625	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			207	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			2832	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	2	РУБ.			2832	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			3383	249	213		437
				----					---------		---------
				РУБ.					69		93
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		Руб.			3383	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			217	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	36	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			283	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			3883	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		548
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	354	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			3886	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		548
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	354	-		-

СОСТАВИЛ ГАРЬУЗОВА

ПРОВЕРИЛ ГИЛЬЧЕНКО

ПЕРФОРАЦИЯ; ВАСИЛЬЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 5001

ТП 411-2-144 Ал.VI

8175/6

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ МАСТЕРСКОЙ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ 5000 КУБ.М СЫРЬЯ ВГОД А ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-12

НА ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: Т.П.411-2-144

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3,456 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1195 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,790 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	СКЦЭ-84 П.2-545	ШКАФ СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТИП ШР11-73701-22У3	2,00	87,00	-	174	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
2	ЦСКЦЭ-84 П.2-545	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ШКАФА СИЛОВОГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ТИПА ШР11-73701-22У3	2,00	22,20	1,16	44	16	2	13,02	26
				8,14	0,44			1	0,57	1
		ШТ								
3	СКЦЭ-84 П.2-545	ШКАФ СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТИПА ШР11-73701-54У3	1,00	87,00	-	87	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
4	ЦСКЦЭ-84 П.2-545	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ШКАФА СИЛОВОГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ТИПА ШР11-73701-54У3	1,00	22,20	1,16	22	8	1	13,02	13
				8,14	0,44			-	0,57	1
		ШТ								
5	СКЦЭ-84 П.2-548	ШКАФ СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТИПА ШР11-73504-22У3	1,00	114,00	-	114	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
6	ЦСКЦЭ-84 П.2-548	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ШКАФА СИЛОВОГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ТИПА ШР11-73504-22У3	1,00	30,80	1,16	31	12	1	19,52	20
				12,20	0,44			-	0,57	1
		ШТ								
7	СКЦЭ-84 П.2-553	ШКАФ СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР11-73509-22У3	1,00	120,00	-	120	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
8	ЦСКЦЭ-84 П.2-553	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ШКАФА СИЛОВОГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО	1,00	30,80	1,16	31	12	1	19,52	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШР11-73509-22У3		12,20	0,44			-	0,57	1
		ШТ								
9	СКЦЭ-84 П.2-551	-ШКАФ СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР11-73707-22У3	2,00	100,00	-	200	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
10	ЦСКЦЭ-84 П.2-551	-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ШКАФА СИЛОВОГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ШР11-73707-22У3	2,00	24,90	1,16	50	18	2	14,66	29
		ШТ		9,16	0,44			1	0,57	1
11	1504-01009	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 50,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ М,Т НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 1,6 2,5 4 6,4 10 16 25 40 50 =АП50-3МТУ3 АП50-3МУ3 АП50-3ТУ3 АП50-3У3 ТУ 16-522,066-75	2,00	2,25	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
12	Ц8-525-2	-УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО АП50-3МТ	2,00	2,88	0,06	6	2	-	2,00	4
		ШТ		1,04	0,01			-	0,01	-
13	1504-01235	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ А3716=А3711Б,А3712П,А3712Р ТУ 16.522.028-74,АА3524-77,ТУ ОАК.522.001-77,ТУ 16-522.052-78	1,00	48,50	-	49	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
14	Ц8-525-3	-УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО А3716	1,00	3,66	0,07	4	2	-	2,00	2
		ШТ		1,55	0,01			-	0,01	-
15	ЦСКЦЭ-84 П.1-256	-ЯЩИК СИЛОВОЙ ЯРП-20	1,00	8,82	0,10	9	2	-	2,48	2
		ШТ		1,55	0,02			-	0,03	-
16	СКЦЭ-84 П.2-648	-ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ ЯУ 5114-03А2М	1,00	88,00	-	88	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
17	ЦСКЦЭ-84 П.2-648	-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ЯЩИКА УПРАВЛЕНИЯ ЯУ5114-03А2М	1,00	14,30	0,79	14	7	1	11,30	11
		ШТ		7,06	0,28			-	0,36	-
18	СКЦЭ-84 П.2-677	-ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ ЯУ5118-03Т2АД	1,00	81,00	-	81	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
19	ЦСКЦЭ-84 П.2-677	-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ЯЩИКА УПРАВЛЕНИЯЯУ5118-33Ж2АД	1,00	13,00	0,79	13	6	1	10,05	10
		ШТ		6,28	0,28			-	0,36	-
20	1508-6021	-КОНДЕНСАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ=УКН-0,38-75 У3	1,00	770,00	-	770	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
21	Ц8-89-1	-УСТАНОВКА КОМПЛЕКТНОЙ КОНДЕНСАТОРНОЙ УСТАНОВКИ УКН-0,38-75У3	1,00	24,90	6,25	25	17	6	27,00	27
		ШТ		17,10	2,40			2	3,10	3
22	Ц8-61-1	-МОНТАЖ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ НПН2-60	6,00	1,18	0,05	7	5	-	1,00	6
		ШТ		0,79	0,02			-	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	1504-05127	=КОНТАКТОР ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ 660В;50ГЦ,160А,4ИСЛО ПОЛЮСОВ=3=КТ6023У3 ОСТ 16.0.524.001-72	1,00	19,80	-	20	-	-	-	-
				-	-			-	-	6
		ШТ								
24	Ц8-528-2	=УСТАНОВКА КОНТАКТОРА ЭЛЕКТРОСИЛОВОГО КТ6023/2Ч3	1,00	40,90	2,90	41	23	3	58,00	38
				23,20	1,60			2	2,04	2
		ШТ								
25	1504-04547	=ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ121002А	13,00	12,30	-	160	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
26	Ц8-531-5	=ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК 100А	13,00	4,93	0,11	64	27	1	3,00	39
				2,05	0,02			-	0,03	-
		ШТ								
27	1504-04550	=ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ221002А	2,00	16,70	-	33	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
28	Ц8-531-5	=ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК 100А	2,00	4,93	0,11	10	4	-	3,00	6
				2,05	0,02			-	0,03	-
		ШТ								
29	1504-04542	=ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМА5220УХЛ1А	2,00	8,00	-	16	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
30	Ц8-531-5	=ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК 100А	2,00	4,93	0,11	10	4	-	3,00	6
				2,05	0,02			-	0,03	-
		ШТ								
31	1504-18095	=ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ722-2У3=ПКЕ612-2У3 ТУ 16-526.216-78	8,00	0,75	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
32	Ц8-529-5	=КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	8,00	1,99	0,05	16	9	-	2,00	16
				1,09	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
33	1504-18124	=ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15.500В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В Н.ТОК 10А ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 90Х90Х81ММ=ПКУ15-19111-54У2,ПКУ15-19111-40У3 ТУ 16-526.333-74,АА3614-77	3,00	6,45	-	13	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
34	1504-18126	=ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15.500В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В Н.ТОК 10А,ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 42Х40Х54ММ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ТОЛКАТЕЛЕМ С САМОВОЗВРАТОМ=КУ ТУ16-526.334-76	3,00	0,95	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
35	1504-18127	=ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ1s,500В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В Н,ТОК 10А,ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 42Х40Х76ММ С ГРИБОВИДНЫМ ТОЛКАТЕЛЕМ С САМОВОЗВРАТОМ=КУР ТУ 16-526,334-76	ШТ	3,00	1,00	-	3	-	-	-	-
36	Ц8-529-10	=КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ	ШТ	3,00	3,91 1,55	0,09 0,02	12	3	- -	2,00 0,03	6 -
37	1504-18122	=ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ1s,500В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В Н,ТОК 10А ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ Ф0Х20Х81ММ=ПКУ15-19131-54У2,ПКУ15-19131-40У3 ТУ16-526,333-74;АА3614-77	ШТ	2,00	5,80	-	12	-	-	-	-
38	1504-18126	=ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ1s,500В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В Н,ТОК 10А,ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 42Х40Х54ММ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ТОЛКАТЕЛЕМ С САМОВОЗВРАТОМ=КУ ТУ16-526,334-76	ШТ	2,00	0,95	-	2	-	-	-	-
39	1504-18127	=ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ1s,500В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В Н,ТОК 10А,ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 42Х40Х76ММ С ГРИБОВИДНЫМ ТОЛКАТЕЛЕМ С САМОВОЗВРАТОМ=КУР ТУ 16-526.334-76	ШТ	2,00	1,00	-	2	-	-	-	-
40	Ц8-529-10	=КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ	ШТ	2,00	3,91 1,55	0,09 0,02	8	3	- -	2,00 0,03	6 -
41	1504-01006	=ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ =1,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 25,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ МГ,М НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 0,6 0,8 1 1,25 1,6 2 2,5 3,2 4,5 6 8 10 12,5 16 20 25=А63-МГ А63-М ТУ 16-522.110-74	ШТ	1,00	1,45	-	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
42	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	1,00	1,99	0,05	2	1	-	2,00	2
				1,09	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
43	3609-400	-ТУМБЛЕР ТВ1-1	1,00	0,95	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
44	Ц8-84-1	-МОНТАЖ ТУМБЛЕРА ТВ1-1	1,00	0,38	0,01	1	-	-	1,00	1
		ШТ		0,33	-			-	-	-
45	1504-18124	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15,500В 4АСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В Н.ТОК 10А ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 90Х90Х81ММ=ПКУ15-19111-54У2,ПКУ15-19111-40У3 ТУ 16-526.333-74,АА3614-77	1,00	4,45	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
46	1504-18126	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15,500В 4АСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В Н.ТОК 10А,ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 42Х40Х54ММ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ТОЛКАТЕЛЕМ С САМОВОЗВРАТОМ=КУ ТУ16-526.334-76	1,00	0,95	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
47	Ц8-529-10	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ	1,00	3,91	0,09	4	2	-	2,00	2
				1,55	0,02			-	0,03	-
		ШТ								
48	1504-18124	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15,500В 4АСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В Н.ТОК 10А ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 90Х90Х81ММ=ПКУ15-19111-54У2,ПКУ15-19111-40У3 ТУ 16-526.333-74,АА3614-77	1,00	4,45	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
49	1504-18126	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15,500В 4АСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В Н.ТОК 10А,ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 42Х40Х54ММ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ТОЛКАТЕЛЕМ С САМОВОЗВРАТОМ=КУ ТУ16-526.334-76	1,00	0,95	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
50	1504-18127	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15,500В 4АСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В Н.ТОК	1,00	1,00	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10А,ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 42Х46Х76ММ С ГРИБОВИДНЫМ ТОЛКАТЕЛЕМ С САМОВОЗВРАТОМ=КУГ ТУ 16-526.334-76								
51	Ц8-529-10	ШТ =КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ	1,00	3,91 1,55	0,09 0,02	4	2	- -	2,00 0,03	2 -
52	1504-04544	ШТ =ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ111002А	1,00	5,90 -	- -	6	-	- -	- -	- -
53	Ц8-531-4	ШТ =ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	1,00	3,40 1,49	0,08 0,01	3	1	- -	2,00 0,01	2 -
54	Ц11-582-3	ШТ =КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,ТИП КСК,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ ДО 32	1,00	1,47 1,17	0,04 0,01	1	1	- -	2,00 0,01	2 -
55	1504-19061	ШТ =СИРЕНА СИГНАЛЬНАЯ 127/220/380В,50=60ГЦ=СС-1 ТУ 16-539.383-79	1,00	3,45 -	- -	3	-	- -	- -	- -
56	Ц8-84-1	ШТ =УСТАНОВКА СИРЕНЫ СИГНАЛЬНОЙ СС-1	1,00	0,38 0,33	0,01 -	1	-	- -	1,00 -	1 -
57	Ц8-593-2	ШТ =СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЯ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И ПЫЛЬНОСТЬЮ ХИМИЧЕСКИ АКТИВНОЙ И ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДОЙ	0,01	116,00 48,80	58,00 18,20	1	-	- -	81,00 23,48	1 -
58	Ц8-147-4	100ШТ =КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ	0,10	27,80 15,50	1,90 0,24	3	2	- -	25,00 0,31	3 -
59	Ц8-147-5	100ШТ =КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 2,4КГ	0,04	32,50 15,60	2,20 0,31	1	1	- -	25,00 0,40	1 -
60	Ц8-472-3	100ШТ =ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ СКРЫТО В ПОДЛИВКЕ ПОЛА ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 100ММ2	0,15	39,30 21,20	2,20 0,40	6	3	- -	39,00 0,52	6 -
61	Ц8-147-4	100М =КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ	0,24	27,80 15,50	1,90 0,24	7	4	- -	25,00 0,31	6 -
62	Ц8-147-7	100ШТ =КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО	0,48	1,34	0,13	1	1	-	2,00	1

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 5001

ТП 411-2-144Ал.VI

8175/6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0,4КГ		1,12	0,05			-	0,06	-
		100М								
65	Ц8-397-1	-ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,10	108,00	36,00	11	3	4	61,00	6
		ШИРИНА ЛОТКА ДО 200ММ		34,30	9,84			1	12,69	1
		Т								
66	Ц8-408-1	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,38	32,00	7,54	12	4	3	16,00	6
				9,26	2,28			1	2,94	1
		100М								
67	Ц8-406-6	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ	5,75	29,90	5,65	172	93	32	30,00	172
		ДИАМЕТР ДО 50ММ		16,20	1,47			8	1,90	11
		100М								
68	Ц8-407-1	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,72	79,20	35,70	57	26	26	55,00	40
				36,00	12,20			9	15,74	11
		100М								
69	Ц8-407-6	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КОНСТРУКЦИЯМ ДИАМЕТР ДО 50ММ	0,08	93,60	27,80	7	4	3	85,00	7
				55,40	8,80			1	11,35	1
		100М								
70	Ц8-149-2	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО3КГ	0,60	12,80	0,65	8	5	-	16,00	10
				8,62	0,26			-	0,34	-
		100М								
71	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО3КГ	5,10	48,00	12,70	245	93	65	31,00	158
				18,20	4,04			21	5,21	27
		100М								
72	Ц8-148-9	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО12КГ	5,75	20,60	0,48	118	50	3	15,00	86
				8,62	0,19			1	0,25	1
		100М								
73	Ц8-141-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЯ,МАССА 1М,КГ,ДО13	0,10	12,50	2,23	1	1	-	10,00	1
				5,89	0,89			-	1,15	-
		100М								
74	Ц8-142-1	-УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ В ТРАНШЕЕ	0,10	9,57	6,96	1	-	-	5,00	-
				2,56	2,74			-	3,53	-
		100М								
75	Ц8-143-1	-ПОКРЫТИЕ КИРПИЧОМ ОДНОГО КАБЕЛЯ	0,10	8,86	5,92	1	-	-	6,00	1
				2,88	2,33			-	3,01	-
		100М								
76	Ц8-153-21	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	42,00	1,33	-	56	19	-	1,00	42
				0,46	-			-	-	-
		ШТ								
77	Ц8-153-22	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 35ММ2	18,00	1,61	-	29	8	-	1,00	18
				0,67	-			-	-	-
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	Ц8-153-23	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 120ММ2	6,00	2,17	-	13	3	-	1,00	6
				0,50	-			-	-	-
		ШТ								
77	Ц8-403-7	-ПРОКЛАДКА ПРОВОДА МАРКИ РПШЭ СЕЧ.4.2,5ММ2 ПО СТЕНЕ НА СКОБАХ	0,10	54,20	-	5	5	-	46,00	9
				51,00	-			-	-	-
		100М								
78	Ц8-409-5	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:70ММ2	0,08	14,00	7,87	1	-	-	10,00	1
				5,58	2,29			-	2,95	-
		100М								
79	Ц8-409-15	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:70ММ2	0,16	3,14	-	1	-	-	5,00	1
				2,92	-			-	-	-
		100М								
80	Ц8-409-3	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:16ММ2	0,20	9,29	4,84	2	1	1	7,00	1
				4,10	1,46			-	1,88	-
		100М								
81	Ц8-409-13	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:16ММ2	0,40	2,53	-	1	1	-	4,00	2
				2,38	-			-	-	-
		100М								
82	Ц8-409-3	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:16ММ2	0,29	9,29	4,84	3	1	1	7,00	2
				4,10	1,46			-	1,88	1
		100М								
83	Ц8-409-13	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:16ММ2	0,58	2,53	-	1	1	-	4,00	2
				2,38	-			-	-	-
		100М								
84	Ц8-409-2	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	0,45	6,02	2,85	3	1	1	5,00	2
				2,90	0,87			-	1,12	1
		100М								
85	Ц8-409-12	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	1,30	1,38	-	2	2	-	2,00	3
				1,26	-			-	-	-
		100М								
86	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	5,31	4,88	2,33	26	13	13	4,00	21
				2,36	0,71			4	0,92	5
		100М								
87	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ	16,75	1,21	-	20	19	-	2,00	34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО 2,5ММ2								
		100М		1,14	-			-	-	-
88	Ц8-482-11	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ ФЛАНЦЕВОЙ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВАЛОМ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,МАШИНА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА МАССА ДО 0,15Т	32,00	2,62	0,04	84	60	1	3,00	96
				1,88	-			-	-	-
		ШТ								
89	Ц8-482-12	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ ФЛАНЦЕВОЙ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВАЛОМ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,МАШИНА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА МАССА ДО 0,35Т	4,00	3,26	0,04	13	10	-	4,00	16
				2,51	-			-	-	-
		ШТ								
90	Ц8-482-13	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ ФЛАНЦЕВОЙ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВАЛОМ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,МАШИНА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА МАССА ДО 0,5Т	1,00	3,86	0,04	4	3	-	4,00	4
				2,59	-			-	-	-
		ШТ								
91	Ц8-482-14	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ ФЛАНЦЕВОЙ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВАЛОМ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,МАШИНА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА МАССА ДО 0,8Т	3,00	4,39	0,04	13	9	-	5,00	15
				3,11	-			-	-	-
		ШТ								
					ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ					
92	1805-5353	-КЛЕЩИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ К-1000	1,00	4,10	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
93	4501-1004	-ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГАЛОШИ	2,00	1,65	-	3	-	-	-	-
		ПАРА		-	-			-	-	-
94	0508 СТР.4	-ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕРЧАТКИ	2,00	0,43	-	1	-	-	-	-
		ПАРА		-	-			-	-	-
95	0508 СТР.4	-ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОВРИКИ	10,00	0,62	-	6	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
96	280220-191 08	-ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ	1,00	0,85	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
97	ВНИИЭП КРМ08	-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ ПЛАКАТЫ	1,00	0,97	-	1	-	-	-	-
		К-Т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98	290220-218	=ЗАЗЕМЛЕНИЕ ШТ	2,00	70,00	-	140	-	-	-	-
99	1701-04082	=КЛЕЩИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ШТ	1,00	18,00	-	18	-	-	-	-
100	1701-03035	=УКАЗАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ ШТ	1,00	3,25	-	3	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			3418	635	172		1077
			РУБ.					52		70
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ.			2156	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			62	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			24	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ.			2242	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			1362	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			551	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		45
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	98	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			148	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			2061	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1192
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	785	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			4303	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1192
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	785	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
101	С156-176	=ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ТИПА ПАС НА НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 350В ПОСТОЯННОГО ТОКА И 380В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА ПАС-1 ШТ	6,00	0,36	-	2	-	-	-	-
102	2405-1391	=КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ СК-24 ШТ	1,00	5,63	-	6	-	-	-	-
103	С151-1075	=КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М	0,29	166,00	-	48	-	-	-	-
104	1509-3038	=КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ СЕЧЕНИЕМ 4.2,5ММ2 1000М	0,42	284,93	-	120	-	-	-	-
105	С151-1252	=КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ	0,09	222,00	-	20	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;3Х2,5								
		1000М								
106	С151-1258	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;3Х35	0,07	993,00	-	70	-	-	-	-
		1000М								
107	1509-3038	-КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ СЕЧ,3.4+1,2,5ММ2	0,16	310,22	-	43	-	-	-	-
		1000М								
108	1509-3038	-КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ СЕЧ,3.16+1,10ММ2	0,01	701,38	-	4	-	-	-	-
		1000М								
109	1509-3038	-КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ СЕЧ,3.25+1,16ММ2	0,07	932,33	-	65	-	-	-	-
		1000М								
110	1509-3038	-КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ СЕЧ,3.35+1,16ММ2	0,05	1189,06	-	54	-	-	-	-
		1000М								
111	1509-3038	-КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ3,50+1,25ММ2	0,04	1486,32	-	59	-	-	-	-
		1000М								
112	1509-3038	-КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ СЕЧ,3.70+1,25ММ2	0,02	1810,61	-	27	-	-	-	-
		1000М								
113	1509-4033	-ПРОВОД МАРКИ РПШЭ СЕЧ,4.2,5ММ2	0,01	585,90	-	6	-	-	-	-
		1000М								
114	С152-228	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ АО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2Х5	1,89	28,60	-	53	-	-	-	-
		1000М								
115	С152-229	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ АО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;4	0,18	34,90	-	6	-	-	-	-
		1000М								
116	С152-231	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ АО	0,02	72,90	-	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6608 С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;10 1000М								
117	С152-232	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;16 1000М	0,06	105,00	-	6	-	-	-	-
118	С152-235	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;50 1000М	0,03	272,00	-	7	-	-	-	-
119	С152-242	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;1,5 1000М	0,08	38,10	-	3	-	-	-	-
120	С152-243	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2,5 1000М	0,04	51,50	-	2	-	-	-	-
121	С152-246	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;10 1000М	0,07	173,00	-	12	-	-	-	-
122	С152-253	-ПРОВОД МАРКИ ПГВ СЕЧ.1,5ММ2 1000М	0,30	58,50	-	18	-	-	-	-
123	1509-1973Г Т.655 Т.4,П.21	-ПРОВОД МАРКИ ПКВ-ХК СЕЧЕНИЕМ 2,2,5ММ2 1000М	0,01	319,60	-	3	-	-	-	-
124	1507-5132	-СВЕТИЛЬНИК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ-ПСХ-60МУ3 ШТ	1,00	1,35	-	1	-	-	-	-
125	092МТ П.434	-ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ Б220-60 ШТ	1,00	0,18	-	1	-	-	-	-
126	0113	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ	35,00	0,26	-	9	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СТР,20	ДИАМ.26,1,8ММ								
		М								
127	С113-14	=ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ=20 Т=2,8	585,00	0,31	-	181	-	-	-	-
		М								
128	С113-15	=ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ=25 Т=3,2	40,00	0,42	-	17	-	-	-	-
		М								
129	С113-16	=ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ=50 Т=3,5	8,00	0,86	-	7	-	-	-	-
		М								
130	2405-1860	=СТОЙКА К-314УХЛ2	10,00	2,16	-	22	-	-	-	-
		ШТ								
131	2405-1857	=СТОЙКА К-305МУХЛ2	4,00	2,87	-	11	-	-	-	-
		ШТ								
132	241649-1013	=МЕТАЛЛОРУКАВ Р-1-ЦА-20	35,00	0,76	-	27	-	-	-	-
		М								
133	241649-1014	=МЕТАЛЛОРУКАВ Р1-ЦА-25	3,00	0,91	-	3	-	-	-	-
		М								
134	241649-1004	=МЕТАЛЛОРУКАВ Р1-ЦА-30	1,00	2,35	-	2	-	-	-	-
		М								
135	2405-1861	=СТОЙКА К-1150У3	24,00	0,24	-	6	-	-	-	-
		ШТ								
136	2405-1696	=ПОЛКА К-1161У3	48,00	0,14	-	7	-	-	-	-
		ШТ								
137	2405-1469	=ЛОТОК НЛ20-П2У3	42,00	2,43	-	102	-	-	-	-
		ШТ								
138	2405-1345	=КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯ У994У2	5,00	0,65	-	3	-	-	-	-
		ШТ								

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 5001

ТП 411-1-144 Ал.VI

8175/6

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	2	РУБ.			1034	-	-		-
				----					---------		---------
				РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			829	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			65	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			894	-	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			205	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			34	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			20	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			259	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	5	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	2	РУБ.			1153	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	5	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			4452	635	172		1077
				----					---------		---------
				РУБ.					52		70
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			2156	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			62	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			24	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			2242	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			2191	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			551	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		45
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	98	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			213	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			2055	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1192
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	785	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			205	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			34	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			20	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			259	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	5	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			5456	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1195
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	790	-		-

Составила Гарбузова

Проверила Гильченко

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 5.3) 5006

ТП 411-2-144 Ал.ВЗ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Типовой проект деревообрабатывающей мастерской по переработке 5000 куб,м сырья в год

8175/6

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-13

НА АВТОМАТИЗАЦИЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТ,АОВ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3,387 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН.РАСЦЕНОК,(ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
1	1704-30501	-ТЕРМОМЕТР АВУХПОЗИЦИОННЫЙ ТР-2Б-03ВРТ-2 ТУ25-02-210352-78	ШТ	1,00	42,70	43	-	-	-
2	Ц11-406-6	-УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРА ТР-2Б-03	ШТ	1,00	1,63	1	-	1	-
3	1704-30501	-ТЕРМОМЕТР АВУХПОЗИЦИОННЫЙ ТР-1Б-03ВРТ-2 ТУ25-02-210352-78	ШТ	1,00	42,70	43	-	-	-
4	Ц11-406-6	-УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРА ТР-1Б-03	ШТ	1,00	1,63	1	-	1	-
5	1704-20016	-МАНОМЕТР, МАНОВАКУУММЕТР, ВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ ВЭКМ-1У ТУ25-02-31-75	ШТ	3,00	7,80	23	-	-	-
6	Ц11-93-7	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ,ДЛЯ ТОЧНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ИЛИ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ	ШТ	3,00	1,27	4	-	4	-
7	1706-30512	-ДАТЧИК-РЕЛЕ ПОТОКА ВОЗДУХА ДРПВ-2 ТУ25-02-080753-78	ШТ	1,00	33,00	33	-	-	-
8	Ц11-111-2	-УСТАНОВКА ДАТЧИКА ПОТОКА ВОЗДУХА ДРПВ-2	ШТ	1,00	1,78	2	-	2	-
9	1706-10040	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ-ТУДВ-1-5	ШТ	4,00	20,60	82	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ТУ25-02-281074-78							
10	Ц11-4-3	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ	ШТ	4,00	0,36	1	-	1	-
							1		-
11	170648-1268	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ РТУТНЫЙ ПРЯМОЙ П2-1-160-163	ШТ	2,00	0,85	2	-	-	-
							-		-
12	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	ШТ	2,00	0,21	1	-	-	-
							-		-
13	170648-1283	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ РТУТНЫЙ ПРЯМОЙ П4-1-160-163	ШТ	2,00	0,85	2	-	-	-
							-		-
14	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	ШТ	2,00	0,21	1	-	-	-
							-		-
15	170648-1752	-ОПРАВА	ШТ	4,00	1,50	6	-	-	-
							-		-
16	Ц8-539-5	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ ИЛИ КОНЕЧНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ В ТОМ ЧИСЛЕ МАСЛОНАПОЛНЕННЫЙ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ОСНОВАНИИ МАССА ДО 10 КГ	ШТ	1,00	1,71	2	-	1	-
							1		-
17	1506-04563	-МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ1110-02А	ШТ	16,00	5,90	94	-	-	-
							-		-
18	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	ШТ	16,00	3,40	54	-	24	1
							24		-
19	1504-18098	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ,500В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В,Н.ТОК 10А,ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРИСТРОЙКИ К ЛЮБОЙ РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ,КОЛИЧЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 2=ПКЕ722-2У2 ТУ 16-526.216-78	ШТ	12,00	1,00	12	-	-	-
							-		-
20	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	ШТ	12,00	1,99	24	-	13	-
							13		-
21	Ц8-84-1	-СВЕТОСИГНАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО	ШТ	2,00	0,38	1	-	1	-
							1		-
22	Ц11-597-1	-СИРЕНА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ МЕМБРАННАЯ	ШТ	1,00	0,60	1	-	1	-
							1		-
23	Ц11-597-1	-УСТАНОВКА СИРЕНЫ СИГНАЛЬНОЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЙ	ШТ	1,00	0,60	1	-	1	-
							1		-
24	1504-18124	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15,500В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В Н.ТОК 10А ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 90Х90Х81ММ=ПКУ15-19111-54У2,ПКУ15-19111-40У3 ТУ 16-526,333-74,АА3614-77	ШТ	1,00	4,65	4	-	-	-
							-		-
25	1504-18126	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15,500В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В Н.ТОК	ШТ	1,00	0,95	1	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		10А,ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 42Х60Х84ММ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ТОЛКАТЕЛЕМ С САМОВОЗВРАТОМ=КУ ТУ16-526.336-76					•		•
26	Ц8-529-10	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ	ШТ	1,00	3,91	4	• 2	2	•
27	1506-12015	-РЕЛЕ ВРЕМЕНИ РВП72-3221-00У4=РВП72-3221УХЛ4,РВП72-3222УХЛ4 ТУ 16-523.472-79	ШТ	1,00	8,60	9	• •	•	•
28	Ц11-631-1	-РЕЛЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ	ШТ	1,00	0,87	1	• 1	1	•
29	1506-12016	-РЕЛЕ ВРЕМЕНИ РВП72-3121=РВП72-3121УХЛ4,РВП72-3122УХЛ4 ТУ 16-523.472-79	ШТ	1,00	6,70	7	• •	•	•
30	Ц11-631-1	-РЕЛЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ	ШТ	1,00	0,87	1	• 1	1	•
31	Ц8-593-2	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЯ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И ПЫЛЬНОСТЬЮ ХИМИЧЕСКИ АКТИВНОЙ И ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДОЙ	100ШТ	0,04	116,00	5	• 3	2	• 1
32	1517-1104	-ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДАМИ 1Я= ОСТ 16-0.684.116-74	ШТ	1,00	21,00	21	• •	•	•
33	Ц11-680-3	-ЩИТ ШКАФНОЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА:СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ	ШТ	1,00	3,09	3	• 2	2	•
34	1506-01006	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ 6НСАО ПОЛЮСОВ =1,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 25,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ НР,М НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 0,6 0,8 1 1,25 1,6 2 2,5 3,2 4,5 6 8 10 12,5 16 20 25=А63-НР А63=М ТУ 16-522.110-74	ШТ	УСТАНАВЛИВАЕТСЯ В ЯЩИКЕ 1,00	1,65	1	• •	•	•
35	1517-1351	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ А63-1М=АП=50,АК-50,АК-63,АЗ160,АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 И ДР.	ШТ	1,00	1,05	1	• •	•	•
36	Ц8-574-18	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ОДНОПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 50А	ШТ	1,00	0,23	1	• •	•	•
37	1506-12004	-РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ВС-10-33=ВС-10-30У4 ТУ 16-523.476-78	ШТ	1,00	18,60	18	• •	•	•
38	1517-1429	-РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ВС-10-33=ВПН-1002 И ДР.	ШТ	1,00	3,75	6	• •	•	•
39	Ц8-574-53	-РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ВС10-33	ШТ	1,00	1,19	1	• 1	1	•

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1504-06409	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИПА УП-5311 С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ДВУХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5311 16-524.074-75	ШТ	1,00	2,20	2			
41	1517-1445	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ УП5311-С225=УП-5300,ПКУ,П140,КПС-2 И АР.	ШТ	1,00	1,25	1			
42	Ц8-574-50	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ УП5311-С225	ЦЕПЬ	2,00	0,63	1			
43	1504-18026	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПЕ,500В,ЧАСТОТА 50 И 60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 4,РУКОЯТКА НА ДВА ПОЛОЖЕНИЯ=ПЕ-012У3 ТУ 16-526.408-76	ШТ	2,00	1,30	3			
44	1517-1453	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПЕ-012=П2Т,ТВ,ТП,ПЕ,ВПК-2000,ВУ-222А,НКР-1,2,3,РПК-6 И АР.	ШТ	2,00	1,00	2			
45	Ц8-574-50	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПЕ-012	ЦЕПЬ	4,00	0,63	2		1	
46	3609-400	-ТУМБЛЕР ТВ1-1	ШТ	1,00	0,95	1	1		
47	1517-1453	-ТУМБЛЕР ТВ1-1=П2Т,ТВ,ТП,ПЕ,ВПК-2000,ВУ-222А,НКР-1,2,3,РПК-6 И АР.	ШТ	1,00	1,00	1			
48	Ц8-574-56	-ТУМБЛЕР ТВ1-1	ШТ	1,00	0,56	1			
49	1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,ЧАСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526.407-76	ШТ	4,00	0,80	3			
50	1517-1464	-КНОПКА КЕ-011У3=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ И АР.	ШТ	4,00	1,25	5			
51	Ц8-574-48	-КНОПКА КЕ-011У3	ШТ	4,00	0,78	3		2	
52	1504-12051	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РПУ-2,ЗАЩИЩЕННОЕ СО ШТЕПСЕЛЬНЫМ РАЗЪЕМОМ,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК КОНТАКТОВ:ДЛЯ ЗАМЫКАЮЩИХ И РАЗМЫКАЮЩИХ 6А;ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИХ 2,5А;ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ КАТУШЕК:ДЛЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 9ВА,ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА 6ВТ=РПУ-2 ТУ 16-523.331-78	ШТ	8,00	6,60	53	2		
53	1517-1429	-РЕЛЕ РПУ-2=БПН-1002 И АР.	ШТ	8,00	3,75	30			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	Ц8-574-55	-РЕЛЕ РПУ2	ШТ	8,00	1,19	10	•	6	•
55	1714-0131	-СТУПЕНЧАТЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ПРЕРЫВАТЕЛЬ СИП-01	ШТ	1,00	18,00	18	6 •	•	•
56	1517-1484	-СТУПЕНЧАТЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ПРЕРЫВАТЕЛЬ ОДНОБЛОЧНЫЙ=СИП-01	ШТ	1,00	1,50	2	•	•	•
57	Ц8-574-59	-СТУПЕНЧАТЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ПРЕРЫВАТЕЛЬ СИП.01	ШТ	1,00	0,55	1	•	•	•
58	1507-5056	-АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ=ЛС-53У2	ШТ	2,00	0,65	1	•	•	•
59	1517-1481	-АРМАТУРА ЛС-53=ЛС-53,ТС-2,ТС-1,ПСИ,ТС14,АС-1,ИМ-1 ,ИН-3,Л-1,АКЛ,ФШМ,ФСШ-5 ПРМ,ПШМ,ТСБ,ФРМ,АС 12000,ИПО Е27 И ДР	ШТ	2,00	0,75	2	•	•	•
60	Ц8-574-56	-АРМАТУРА ЛС-53	ШТ	2,00	0,55	1	• 1		•
61	1517-1496	-РЕЙКА ОТВОДНАЯ СИЛОВОЙ ЦЕПИ ОТ 63 ДО 200 А,МНОГОБЛОЧНАЯ=КН,КНЕ,НБ-63	ШТ	45,00	0,40	18	•	•	•
62	1517-1504	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ,НАНЕСЕНИЕ НАДПИСИ,УСТАНОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТАБЛИЧКИ УКАЗАТЕЛЬНОЙ=ГРАВИРОВАННОЙ	ШТ	12,00	0,10	1	•	•	•
63	1517-1104	-ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДАМИ ЯЗ= ОСТ 16-0,684.116-74	ШТ	1,00	21,00	21	•	•	•
64	Ц11-680-3	-ЩИТ ШКАФНОЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ	ШТ	1,00	3,09	3	• 2	2	•
65	1504-06412	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИПА УП-5314 С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ВОСЬМИСЕКЦИОННЫЙ=УП-5314 ТУ 16-524.074-75	ШТ	УСТАНАВЛИВАЕТСЯ В ЯЩИКЕ 2,00	5,10	10	•	•	•
66	1517-1448	-УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УП5314=УП-5300,ПКУ,ПМО И ДР.	ШТ	2,00	4,95	10	•	•	•
67	Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	ЦЕПЬ	16,00	0,63	7	• 3	3	•
68	1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,ЧАСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526.607-78	ШТ	6,00	0,80	5	•	•	•
69	1517-1444	-КНОПКА КЕ-011=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ И ДР.	ШТ	6,00	1,25	7	•	•	•

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70	Ц8-574-48	-КНОПКА КЕ-011	ШТ	6,00	0,78	5	5		
71	1507-5051	-АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ=АС-220	ШТ	2,00	0,38	1			
72	1517-1481	-АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ АС-220=АС-53,ТС-2,ТС-1,ПСИ,ТС14,АС-1,ИМ-1,МН-3,Л-1,АКЛ,ФШМ,ФСШ-5 ПРМ,ПШМ,ТСБ,ФРМ,АС 12000,ИПО 827 И ДР	ШТ	2,00	0,75	2			
73	Ц8-574-56	-АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ АС-220	ШТ	2,00	0,55	1	1		
74	1714-9131	-СТУПЕНЧАТЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ПРЕРЫВАТЕЛЬ СИП-01	ШТ	1,00	18,00	18			
75	1517-1484	-СТУПЕНЧАТЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ПРЕРЫВАТЕЛЬ ОДНОБЛОЧНЫЙ=СИП-01	ШТ	1,00	1,50	2			
76	Ц8-574-59	-СТУПЕНЧАТЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ПРЕРЫВАТЕЛЬ СИП-01	ШТ	1,00	0,55	1			
77	1704-50908	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ РТ-3	ШТ	1,00	57,00	57			
78	1517-1479	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ РТ-3=СНР-1063М,СУМ-34,АЗП,АУП-М,КСП,АНВ,МЖН-380,АТВ-229,КСН,РПИБ,АТКБ,АСХ,ПКП-1,ППР-1М И ДР	ШТ	1,00	1,70	2			
79	Ц8-574-52	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ РТ-3	ШТ	1,00	1,11	1			
80	1504-12015	-РЕЛЕ ВРЕМЕНИ РВП72-3221-00У4=РВП72-3221УХЛ4,РВП72-3222УХЛ4 ТУ 16-523,472-79	ШТ	2,00	8,60	17			
81	1517-1428	-РЕЛЕ ВРЕМЕНИ РВП72-3221-00У4=БК-401 И ДР.	ШТ	2,00	2,50	5			
82	Ц8-574-55	-РЕЛЕ ВРЕМЕНИ РВП72-3221-00У4	ШТ	2,00	1,19	2	1		
83	1504-12051	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РПУ-2,ЗАЩИЩЕННОЕ СО ШТЕПСЕЛЬНЫМ РАЗЪЕМОМ,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК КОНТАКТОВ:ДЛЯ ЗАМЫКАЮЩИХ И РАЗМЫКАЮЩИХ 6А;ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИХ 2,5А,ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ КАТУШЕК:ДЛЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 9ВА,ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА 6ВТ=РПУ-2 ТУ 16-523.331-78	ШТ	10,00	6,60	70	1		
84	1517-1429	-РЕЛЕ РПУ-2=БПН-1002 И ДР.	ШТ	12,00	3,75	45			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85	Ц8-574-55	-РЕЛЕ РПУ-2	ШТ	12,00	1,19	14	-	9	-
							9		
86	1504-01006	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ -1,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 25,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ МГ,М НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 0,6 0,8 1 1,25 1,6 2 2,5 3,2 4,5 6 8 10 12,5 16 20 25=А63-МГ А63-М ТУ 16-522.110-74	ШТ	2,00	1,45	3	-	-	-
							-		
87	1517-1351	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ А63-1М=АП-50,АК-50,АК-63,А3160,АЕ2010,АЕ 2030,АЕ2040 И ДР.	ШТ	2,00	1,05	2	-	-	-
							-		
88	Ц8-574-18	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ОДНОПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 50А	ШТ	2,00	0,23	1	-	-	-
							-		
89	1504-06413	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИПА УП-5315 С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ДЕСЯТИСЕКЦИОННЫЙ=УП-5315 ТУ 16-524.074-75	ШТ	1,00	6,40	6	-	-	-
							-		
90	1517-1449	-УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УП5315=УП-5300,ПКУ,ПМО И ДР.	ШТ	1,00	6,20	6	-	-	-
							-		
91	Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	ЦЕПЬ	10,00	0,63	6	-	2	-
							2		
92	1504-04543	-МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ1110-02А	ШТ	1,00	5,90	6	-	-	-
							-		
93	1517-1386	-МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ1110-02А=ПМЕ-000,ПМЕ-100,ПМЕ-200,ПАЕ-300,ПАЕ-400 И ДР.	ШТ	1,00	6,20	6	-	-	-
							-		
94	Ц8-574-44	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А	ШТ	1,00	1,15	1	-	1	-
							1		
95	3009-400	-ТУМБЛЕР ТВ1-1		1,00	0,95	1	-	-	-
							-		
96	1517-1453	-ТУМБЛЕР ТВ1-1=П2Т,ТВ,ТП,ПЕ,ВПК-2000,ВУ-222А,НКР-1,2,3,РПК-6 И ДР.	ШТ	1,00	1,00	1	-	-	-
							-		
97	Ц8-574-56	-ТУМБЛЕР ТВ1-1	ШТ	1,00	0,55	1	-	-	-
							-		
98	1504-12025	-РЕЛЕ РП-12=РП11 РП12 ТУ 16-523.072-75	ШТ	1,00	7,60	8	-	-	-
							-		
99	1517-1429	-РЕЛЕ РП-12=БПИ-1002 И ДР.	ШТ	1,00	3,75	6	-	-	-
							-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
100	Ц8-574-55	-РЕЛЕ РП-12	ШТ	1,00	1,19	1	1		1
101	1517-1496	-РЕЙКА ОТВОДНАЯ СИЛОВОЙ ЦЕПИ ОТ 63 ДО 200 А,МНОГОБЛОЧНАЯ=КН;КНЕ,НБ-63	ШТ	60,00	0,60	36		1	
102	1517-1504	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ,НАНЕСЕНИЕ НАДПИСИ,УСТАНОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТАБЛИЧКИ УКАЗАТЕЛЬНОЙ=ГРАВИРОВАННОЙ=	ШТ	18,00	0,10	2		1	
103	1517-1104	-ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДАМИ ЗЯ= ОСТ 16-0,684,116-74	ШТ	1,00	21,00	21		1	
104	Ц11-680-3	-ЩИТ ШКАФНОЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА:СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ	ШТ	1,00	3,09	3		2	
				УСТАНАВЛИВАЕТСЯ В ЯЩИКЕ					
105	1504-01035	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-2,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ МГ,М НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 16;20;25;32;40;50;63=АК63-2МГУЗ ТУ 16-522.140-78	ШТ	1,00	9,50	10		1	
106	1517-1351	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АК-63-2МТ=АП-50;АК-50;АК-63,А3160,АЕ2010 ,АЕ2030,АЕ2040 И ДР.	ШТ	1,00	1,08	1		1	
107	Ц8-574-19	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 160А	ШТ	1,00	1,23	1	1		1
108	1504-06251	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПАКЕТНО-КУЛАЧКОВЫЙ 50,400ГЦ,24-500В,16А,8ПАКЕТОВ=ПКУ3-12У3 ТУ 16-526.047-74	ШТ	2,00	8,30	17		1	
109	1517-1468	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПКУ3-12С-8008=УП-5300;ПКУ;ПНО И ДР.	ШТ	2,00	4,95	10		1	
110	Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	ЦЕПЬ	16,00	0,43	7	3		3
111	1504-12048	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РПУ-1,ТОК ВТЯГИВАЮЩЕЙ КАТУШКИ ПЕРЕМЕННЫЙ,ИСПОЛНЕНИЕ ПО СТЕПЕНИ ЗАЩИТЫ ЗАЩИЩЕННОЕ,НОМИНАЛЬНЫЙ И ДЛИТЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ ТОК 6И 10А,ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ 16ВТ=РПУ-1У3 ТУ 16-523,020-76	ШТ	2,00	7,30	15		1	
112	1517-1629	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ РПУ-1=БПН-1002 И ДР.	ШТ	2,00	3,75	7		1	
113	Ц8-574-55	-РЕЛЕ РПУ-1	ШТ	2,00	1,19	2	1		1

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 3.3) 5004

ТП 411-2-144Ам.VI

8179/6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
114	1504-12015	-РЕЛЕ ВРЕМЯНИ РВП72-3222=РВП72-3221УХЛ4,РВП72-3222УХЛ4 ТУ 16-523.472-79	ШТ	2,00	8,60	17			
115	1517-1428	-РЕЛЕ ВРЕМЯНИ РВП-3222=ВК-401 И ДР.	ШТ	2,00	2,50	5			
116	Ц8-574-55	-РЕЛЕ ВРЕМЯНИ РВП72-3222	ШТ	2,00	1,19	2		1	
117	1507-3056	-АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ=ЛС-53У2	ШТ	3,00	0,65	2	1		
118	1517-1481	-АРМАТУРА ЛС-53=ЛС-53,ТС-2,ТС-1,ПСИ,ТС14,АС-1,ИМ-1 ,МН-3,Л-1,АКЛ,ФШМ,ФСШ=5 ПРИ,ПШМ,ТС6,ФРМ,АС 12000,ИПО Е27 И ДР	ШТ	3,00	0,75	2			
119	Ц8-574-56	-АРМАТУРА ЛС-53	ШТ	3,00	0,55	2		1	
120	1504-03027	-ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛАВНЫХ ВСТАВОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ,КЛИММАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ-ОМ,220В,350А=ПР-2 ТУ 16-522.118-75	ШТ	2,00	3,90	8	1		
121	1517-1397	-КОНТАКТОР ПЕРЕМЕННОГО И ПОСТОЯННОГО ТОКА,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК СВЫШЕ 63 ДО 100А,ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-5,ОДНОБЛОЧНЫЙ=КТ-7000 И ДР.	ШТ	2,00	7,00	14			
122	Ц8-574-6	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ НА ТОК ДО 250А	ШТ	2,00	0,66	1	1	1	
123	1517-1496	-РЕЙКА ОТВОДНАЯ СИЛОВОЙ ЦЕПИ ОТ 63 ДО 200 А,МНОГОБЛОЧНАЯ=КН,КНЕ,НБ-63	ШТ	90,00	0,40	36			
124	1517-1504	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ,НАНЕСЕНИЕ НАДПИСИ,УСТАНОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТАБЛИЧКИ УКАЗАТЕЛЬНОЙ-ГРАВИРОВАННОЙ	ШТ	9,00	0,10	1			
125	1517-1102	-ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДАМИ ЯР= ОСТ 16-0.684.116-74	ШТ	1,00	16,30	16			
126	Ц11-680-3	-ЩИТ ШКАФНОЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА:СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ	ШТ	1,00	3,09	3	2	2	
127	1504-01035	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-2,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ МГ,М НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 16,20,25,32,40,50,63=АК63-2МГУЗ ТУ 16-522.140-78	ШТ	УСТАНАВЛИВАЕТСЯ В ЯЩИКЕ 1,00	9,50	10			
128	1517-1351	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АК-63-2МГ=АП-50,АК-50,АК-63,А3160,АЕ2010	ШТ	1,00	1,05	1			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		,АЕ2030,АЕ2040 И АР.							
129	Ц8-574-19	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 160А	ШТ	1,00	1,23	1	1	1	
130	1504-06246	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПАКЕТНО-КУЛАЧКОВЫЙ 50,400ГЦ,24-500В,16А ТРИ ПАКЕТА=ПКУ3-12У3 ТУ 16-526,047-74	ШТ	1,00	4,25	6			
131	1517-1446	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПКУ3-12С-303Г=УП-5300,ПКУ,ПМО,КП4-2 И АР.	ШТ	1,00	2,50	3			
132	Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	ЦЕПЬ	3,00	0,63	1	1	1	
133	1504-06245	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПАКЕТНО-КУЛАЧКОВЫЙ 50,400ГЦ,24-500В,16А,2ПАКЕТА=ПКУ3-12У3 ТУ 16-526,047-74	ШТ	1,00	3,60	3			
134	1517-1446	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПКУ3-12С-2029=УП-5300,ПКУ,ПМО,КП4-2 И АР.	ШТ	1,00	2,50	3			
135	Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	ЦЕПЬ	2,00	0,63	1			
136	1504-12048	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РПУ-1,ТОК ВТЯГИВАЮЩЕЙ КАТУШКИ ПЕРЕМЕННЫЙ,ИСПОЛНЕНИЕ ПО СТЕПЕНИ ЗАЩИТЫ ЗАЩИЩЕННОЕ,НОМИНАЛЬНЫЙ И ДЛИТЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ ТОК 6И 10А,ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ 16ВТ=РПУ-1У3 ТУ 16-523,020-76	ШТ	1,00	7,30	7			
137	1517-1429	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РПУ-1=БПН-1002 И АР.	ШТ	1,00	3,75	6			
138	Ц8-574-55	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РПУ-1	ШТ	1,00	1,19	1	1	1	
139	1504-12015	-РЕЛЕ ВРЕМЯНИ РВП72-3222=РВП72-3221УХЛ4,РВП72-3222УХЛ4 ТУ 16-523,472-79	ШТ	2,00	8,60	17			
140	1517-1428	-РЕЛЕ ВРЕМЯНИ РВП72-3222=БК-401 И АР.	ШТ	2,00	2,50	5			
141	Ц8-574-55	-РЕЛЕ ВРЕМЯНИ РВП72-3222	ШТ	2,00	1,19	2	1	1	
142	1507-5056	-АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ=АС-53У2	ШТ	3,00	0,63	2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
143	1517-1481	-АРМАТУРА ЛС-53=ЛС-53,ТС-2,ТС-1,ПСИ,ТС14,АС-1,ИМ-1 ,ММ-3,Л-1;АКЛ,ФШМ,ФСШ=5 ПРМ,ПШМ,ТСБ,ФРМ,АС 12000,ИПО Е27 И ДР	ШТ	3,00	0,75	2	-	-	-
144	Ц8-574-56	-АРМАТУРА ЛС-53	ШТ	3,00	0,58	2	-	1	-
145	1517-1496	-РЕЙКА ОТВОДНАЯ СИЛОВОЙ ЦЕПИ ОТ 63 ДО 200 А,МНОГОБЛОЧНАЯ=КН,КНЕ,НБ-63	ШТ	30,00	0,60	12	-	-	-
146	1517-1504	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ,НАНЕСЕНИЕ НАДПИСИ,УСТАНОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТАБЛИЧКИ УКАЗАТЕЛЬНОЙ=ГРАВИРОВАННОЙ=	ШТ	9,00	0,10	1	-	-	-
147	1517-1102	-ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДАМИ ЯР= ОСТ 16-0,684,116-74	ШТ	1,00	16,30	16	-	-	-
148	Ц11-680-3	-ЩИТ ШКАФНОЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА:СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ	ШТ	3,00	3,09	9	-	6	1
149	1504-01006	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ -1,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 25,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ МГ,М НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 0,6 0,8 1 1,25 1,6 2 2,5 3,2 4,5 6 8 10 12,5 16 20 25=А63-МГ А63-М ТУ 16-522,110-74	ШТ	2,00	1,65	3	-	-	-
150	1517-1351	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ А63-1М=АП-50,АК-50,АК-63,А3160,АЕ2010,АЕ 2030,АЕ2040 И ДР.	ШТ	2,00	1,05	2	-	-	-
151	Ц8-574-18	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ОДНОПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 50А	ШТ	2,00	0,23	1	-	-	-
152	1504-12048	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РПУ-1,ТОК ВТЯГИВАЮЩЕЙ КАТУШКИ ПЕРЕМЕННЫЙ,ИСПОЛНЕНИЕ ПО СТЕПЕНИ ЗАЩИТЫ ЗАЩИЩЕННОЕ,НОМИНАЛЬНЫЙ И ДЛИТЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ ТОК 6И 10А,ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ 16ВТ=РПУ-1У3 ТУ 16-523,020-76	ШТ	5,00	7,30	36	-	-	-
153	1517-1429	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РПУ-1=БПН-1002 И АР.	ШТ	5,00	3,75	19	-	-	-
154	Ц8-574-55	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РПУ-1	ШТ	5,00	1,19	6	-	4	-
155	1504-06245	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПАКЕТНО-КУЛАЧКОВЫЙ 50,400ГЦ,24-500В,16А,2ПАКЕТА=ПКУ3-12У3 ТУ 16-526,047-74	ШТ	1,00	3,40	3	-	-	-
156	1517-1446	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПКУ3-12С-2029=УП-5300,ПКУ,ПНО,КП4-2 И АР.	ШТ	1,00	2,50	3	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
157	Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	ЦЕПЬ	2,00	0,43	1			
158	1504-06246	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПАКЕТНО-КУЛАЧКОВЫЙ 50;400ГЦ,24-500В,16А ТРИ ПАКЕТА=ПКУ3-12У3 ТУ 16-526,047-74	ШТ	1,00	6,25	6			
159	1517-1446	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПКУ3-12С-3086=УП-5300,ПКУ,ПМО;КП6-2 И ДР.	ШТ	1,00	2,50	3			
160	Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	ЦЕПЬ	3,00	0,43	1	1	1	
161	1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,ЧАСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526,407-76	ШТ	6,00	0,80	3			
162	1517-1444	-КНОПКА КЕ-011У3=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ И ДР.	ШТ	6,00	1,25	7			
163	Ц8-574-48	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 2	ШТ	6,00	0,78	5	3	3	
164	1507-5056	-АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ=АС-53У2	ШТ	4,00	0,65	3			
165	1517-1681	-АРМАТУРА АС-53=АС-53,ТС-2,ТС-1,ПСИ,ТС14,АС-1,ИМ-1 ,МН-3,Л-1,АКЛ,ФШМ,ФСШ-5 ПРМ,ПШМ,ТСВ,ФРМ,АС 12000,ИПО Е27 И ДР	ШТ	4,00	0,75	3			
166	Ц8-574-56	-АРМАТУРА АС-53	ШТ	4,00	0,55	2	1		
167	1504-12025	-РЕЛЕ РП-12=РП11 РП12 ТУ 16-523,072-75	ШТ	1,00	7,60	8			
168	1517-1429	-РЕЛЕ РП-12=БПН-1002 И ДР.	ШТ	1,00	3,75	6			
169	Ц8-574-55	-РЕЛЕ РП-12	ШТ	1,00	1,19	1	1		
170	1517-1496	-РЕЙКА ОТВОДНАЯ СИЛОВОЙ ЦЕПИ ОТ 63 ДО 200 А,МНОГОБЛОЧНАЯ=КН,КНЕ,НБ-63	ШТ	30,00	0,60	12			
171	1517-1504	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ,НАНЕСЕНИЕ НАДПИСИ,УСТАНОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТАБЛИЧКИ УКАЗАТЕЛЬНОЙ=ГРАВИРОВАННОЙ	ШТ	16,00	0,10	2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
172	Ц11-582-1	-КОРОБКА СОЕДЕНИТЕЛЬНАЯ СК-8	ШТ	15,00	0,97	15	-	11	-
173	Ц11-582-2	-ТО ЖЕ,СК-12	ШТ	7,00	1,06	7	11 -	5	-
174	Ц11-582-3	-ТО ЖЕ,СК-24	ШТ	5,00	1,67	7	5 -	6	-
175	Ц11-582-3	-ТО ЖЕ,СК-32	ШТ	1,00	1,67	1	6 -	1	-
176	Ц11-582-1	-ТО ЖЕ,СК-4	ШТ	1,00	0,97	1	1 -	1	-
177	Ц8-147-9	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ОСНОВАНИЕ ОДИНОЧНЫХ КАБЕЛЬНЫХ ПОЛОК	100ШТ	0,20	35,90	7	1 -	2	- 3
178	Ц8-147-8	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,7КГ	100ШТ	0,20	1,65	1	5 -	-	- 1
179	Ц8-147-5	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 2,[illegible]	100ШТ	0,24	32,50	8	-	6	-
180	Ц8-408-2	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАНИНАМ МАШИН	100М	0,03	28,10	1	6 -	-	-
181	Ц8-406-6	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 50ММ	100М	0,40	29,90	12	0 -	6	- 3
182	Ц8-406-2	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С ВРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 40ММ	100М	2,55	64,10	163	4 -	72	1 69
183	Ц8-407-1	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	0,03	79,20	2	139 -	1	25 1
184	Ц11-712-1	-ВВОД ЧЕРЕЗ СОЕДИНИТЕЛИ С РАЗВАЛЬЦОВКОЙ ТРУБ	1ВВОД	21,00	0,13	3	2 -	3	-
185	Ц11-711-1	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:10	1ВВОД	10,00	0,56	5	3 -	5	-
186	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	100М	4,80	48,00	230	5 -	87	- 61
187	Ц8-148-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ В МЕСТАХ ИЗМЕНЕНИЯ ТРАССЫ,МАССА 1М ДО:2КГ	100М	2,06	12,90	27	168 -	15	19 1
188	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	100М	0,73	10,00	7	16 -	5	-
189	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	2,28	6,88	11	5 -	5	- 6
190	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ	100М	6,56	1,21	8	11 -	7	2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		АО12,5ММ2							
191	Ц8-401-1	-ПРОКЛАДКА ПРОВОДА РПШ ПО СТЕНЕ НА СКОБАХ	100М	0,48	65,00	31	7	12	13
192	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,АО12,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 7	ШТ	82,00	0,69	40	25	18	5
193	Ц8-153-14	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,АО12,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 14	ШТ	18,00	0,81	15	18	7	
194	170648-1374	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ У6-1-240-201	ШТ	2,00	0,95	2	7		
195	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	ШТ	2,00	0,21	1			
196	170648-1386	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ У5-1-240-201	ШТ	2,00	0,95	2			
197	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	ШТ	2,00	0,21	1			
198	170648-1753	-ОПРАВА ЗАЩИТНАЯ УГЛОВАЯ	ШТ	4,00	2,00	8			
199	170648-1456	-ТЕРМОМЕТР ТР-2М	ШТ	3,00	0,26	1			
200	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	ШТ	3,00	0,21	1		1	
201	1704-10414	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ=ТСМ-5071 ТУ25-02-220716-78	ШТ	2,00	3,60	7	1		
202	Ц11-13-2	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ В ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЕ, ОДИНАРНЫЙ ИЛИ ДВОЙНОЙ	ШТ	2,00	0,63	1		1	
203	1704-50908	-РЕГУЛЯТОР ТЕЛЕАППАРАТУРЫ РТ-3	ШТ	2,00	57,00	114	1		
204	Ц11-422-1	-РЕГУЛЯТОР БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ	ШТ	2,00	3,59	7		7	
205	Ц8-522-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А	ШТ	5,00	2,60	13	7	6	
206	1504-18124	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15,500В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В Н.ТОК 10А ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 90Х90Х81ММ=ПКУ15-19111-54У2,ПКУ15-19111-40У3 ТУ 16-526.333-74,АА3614-77	ШТ	2,00	4,45	9	6		
207	1504-18128	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ,500В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В Н.ТОК 10А ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 42Х40Х87ММ С ГРИБОВИДНЫМ	ШТ	1,00	1,25	1			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ТОЛКАТЕЛЕМ С ФИКСАЦИЕЙ=КУГФ ТУ 16-526.334-76							
208	1507-5046	-АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ=АЕРУ1	ШТ	1,00	2,90	3	-	-	-
209	Ц8-84-1	-ЗВОНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МЗ-1	ШТ	2,00	0,38	1	-	1	-
							1		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	2773	-	414	160
							574		54
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	1339			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	31			
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ	8			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	1378			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	947			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	352			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	96			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	1395			
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ							
210	1507-5132	-СВЕТИЛЬНИК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ=ПСХ-60МУЗ	ШТ	4,00	1,35	5	-	-	-
211	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5	1000М	0,54	195,00	105	-	-	-
212	С151-2282	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х2,5	1000М	0,05	277,00	12	-	-	-
213	С151-2283	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х2,5	1000М	0,10	367,00	36	-	-	-
214	С151-2284	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:14Х2,5	1000М	0,04	458,00	17	-	-	-
215	С151-1864	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,С ЭКРАНОМ ПОВЕРХ СКРУЧЕННЫХ ЖИЛ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ КВВГЭ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:6Х1	1000М	0,02	288,00	7	-	-	-
216	С151-1952	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,БРОНИРОВАННЫЕ СТАЛЬНЫМИ ЛЕНТАМИ,МАРКИ КВВБГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ В ММ2:4Х1	1000М	0,03	401,00	12	-	-	-
217	С151-138	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ	1000М	0,05	251,00	13	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ТРЕХЖИЛЬНЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ АВРГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ В ММ2:3Х4							
218	С152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5	1000М	0,90	22,00	20			
219	С152-178	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1	1000М	0,01	23,60	1			
220	С113-14	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-20 Т=2,8	М	3,00	0,31	1			
221	С113-131	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-32: Т-2,5	М	304,00	0,36	109			
222	241649-1050	-МЕТАЛЛОРУКАВ Р3-СХ-20	М	3,00	0,22	1			
223	2405-1387	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ СК-4	ШТ	1,00	1,79	2			
224	2405-1389	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ СК-8	ШТ	15,00	2,38	36			
225	2405-1388	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ СК-12	ШТ	7,00	2,65	19			
226	2405-1391	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ СК-32	ШТ	6,00	5,65	34			
227	2405-1696	-ПОЛКА К-1161	ШТ	20,00	0,16	3			
228	2405-1658	-ОСНОВАНИЕ К-1155	ШТ	20,00	0,09	2			
229	2405-1860	-СТОЙКА К-314	ШТ	24,00	2,16	52			
230	1504-09107	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КОНЕЧНЫЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ СЕРИИ ВКМ-ВЗГ НОМ.ТОК 2,5А,НАПРЯЖЕНИЕ-ПЕРЕМ,ТОК 380В,ПОСТ,ТОК 220В,50-60ГЦ=ВКМ-1-ВЗГУ2 ВКМ-2-ВЗГУ2 ТУ 16-526,033-75	ШТ	1,00	8,01	8			
231	1507-1071	-СИГНАЛ СВЕТОВОЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕНЫЙ=ССВ-15МУ2	ШТ	2,00	10,93	22			

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 5.3) 5006

ТП 411-2-144 АЛ.VI

8175/6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
232	092МТ	-ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ 6220-60	ШТ	4,00	0,19	1	-	-	-
233	1602-050128	-ЗВОНОК ГРОМКОГО БОЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА=МЗ-1 ТУ 25-05-1045-76	ШТ	2,00	3,57	7	-	-	-
234	1504-00504	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПВП-13-21-50	ШТ	5,00	5,52	28	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	616	-	-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	15			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	15			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	428			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	33			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	461			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	110			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	18			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	10			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	138			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	3387	-	414	160
							374		84
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	1356			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	39			
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ	8			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	1393			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	1378			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	352			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	129			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	1859			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	110			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	18			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	10			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	138			

СОСТАВИЛ ГАРБУЗОВА

ПРОВЕРИЛ ГИЛЬЧЕНКО

ПЕРФОРАЦИЯ: ВАСИЛЬЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 5005

ТП 411-2-144Ал.VI

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ МАСТЕРСКОЙ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ 5000 КУБ,М СМРЬЯ ВРОД

ФОРМА 6

8175/6

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-14

НА РАДИОФИКАЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТ,СС-2

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,262 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 126 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,082 ТЫС,РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ НА ЕДИН,	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц10-397-4	-ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 25ВТ НА КИРПИЧНОЙ ИЛИ БЕТОННОЙ СТЕНЕ ШТ	1,00	0,67 0,67	-	1	-	1,00 -	1 -	1 -
2	084	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ТИПА 0,25ГА-3-1 ШТ	5,00	6,00 -	- -	30	-	- -	- -	- -
3	Ц10-397-7	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА;В ПОМЕЩЕНИИ ШТ	5,00	2,73 2,36	- -	14	12	- -	4,00 -	20 -
4	084МТ	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ТИПА 0,15ГА-3-1 ШТ	5,00	5,00 -	- -	25	-	- -	- -	- -
5	Ц10-397-7	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА;В ПОМЕЩЕНИИ ШТ	5,00	2,73 2,36	- -	14	12	- -	4,00 -	20 -
6	Ц10-381-6	-КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ ШТ	9,00	2,42 2,22	- -	22	20	- -	3,00 -	27 -
7	Ц10-975-12	-УСТАНОВКА КОРОБКИ ПОДШТУКАТУРНОЙ ШТ	10,00	0,41 0,37	- -	4	4	- -	1,00 -	10 -
8	Ц10-975-13	-КРЫШКА ДЕКОРАТИВНАЯ 100ШТ	0,10	16,70 3,10	- -	2	-	- -	5,00 -	- -
9	Ц8-591-7	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 100ШТ	0,10	20,80 12,50	0,02 0,01	2	1	- -	22,00 0,01	2 -

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 5005

ТП 411-2-144 Ал.VI

8175/6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Ц8-417-1	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,10	36,80	12,20	3	1	1	26,00	3
		100М		14,40	3,85			-	4,97	-
11	Ц8-402-2	-ПРОВОД ППВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	1,55	12,70	3,74	20	12	6	13,00	20
		100М		7,55	1,18			2	1,52	2
12	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,10	4,88	2,33	1	-	-	4,00	-
		100М		2,36	0,71			-	0,92	-
13	Ц10-659-12	-ВВОД КАБЕЛЕЙ В ЗДАНИЕ	1,00	8,21	1,30	8	6	1	10,00	10
		ВВОД		6,33	0,48			-	0,62	1
14	Ц8-472-8	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 8ММ	0,10	51,80	1,60	5	1	-	26,00	3
		100М		14,90	0,10			-	0,19	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			151	69	8		116
			РУБ.					2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			55	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			57	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			96	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			56	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			12	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			166	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		126
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	82	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			221	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		126
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	82	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
15	290220-124 8	-ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ ТАМУ-10	1,00	3,33	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	290220-124 4	-КОРОБКА ОТВЕТВЕТВИТЕЛЬНАЯ УК-2П	1,00	0,17	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
17	290220-124 3	-КОРОБКА ОГРАНИЧИТЕЛЬНАЯ УК-2С	8,00	0,19	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
18	2405-1378	-КОРОБКА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ КП-4	10,00	1,78	-	18	-	-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 5005

ТП411-2-144Ал.VI 8775/6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
19	2405-1372	-КОРОБКА Д-СЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ У-197	10,00	0,09	-	1	-	-	-	-
		ШТ								
20	2405-1462	-КРЫШКА ДЕКОРАТИВНАЯ У-91М	10,00	0,17	-	2	-	-	-	-
		ШТ								
21	290220-129 1	-РАДИОРОЗЕТКА	10,00	0,41	-	4	-	-	-	-
		ШТ								
22	С152-495	-ПРОВОД МАРКИ ПТВЖ СЕЧ.2.1,2ММ2	0,20	22,90	-	5	-	-	-	-
		1000М								
23	С152-494	-ПРОВОД МАРКИ ПТВЖ СЕЧ.2.0,6ММ2	0,15	15,10	-	2	-	-	-	-
		1000М								
24	0503-80122	-ТРУБА ВИННИПЛАСТОВАЯ ДИАМ.20.1,5ММ	10,00	0,22	-	2	-	-	-	-
		М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			40	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			40	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			41	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			41	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			191	69	8		[illegible]
			РУБ.					2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			55	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			57	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			136	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			56	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			13	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			205	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		126
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	82	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			262	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		126
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	82	-		-

СОСТАВИЛ Гарб ГАРБУЗОВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 9003

ТП 411-2-144 Ал.VI 8175/6

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ МАСТЕРСКОЙ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ 5000 КУБ,М СЫРЬЯ ВГОД ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-15

НА ТЕЛЕФОНИЗАЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: Т.П.411-2-144

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,065 ТЫС,РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 25 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,016 ТЫС,РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	6203-8	-СТОИМОСТЬ ТЕЛЕФОНА ТИПА ТА78М-2 ШТ	2,00	12,60 / -	- / -	25	-	- / -	- / -	- / -
2	Ц10-127-5	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ СИСТЕМЫ:ЦБ ИЛИ АТС ШТ	2,00	0,37 / 0,31	- / -	1	1	- / -	0,50 / -	1 / -
3	Ц10-972-10	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ КОРОБКА	1,00	6,01 / 1,62	0,55 / 0,18	6	2	- / -	3,00 / 0,23	3 / -
4	Ц8-591-6	-УСТАНОВКА РОЗЕТКИ ТЕЛЕФОННОЙ 100ШТ	0,02	25,10 / 17,10	0,04 / 0,02	1	-	- / -	31,00 / 0,03	1 / -
5	Ц10-54-11	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:КИРПИЧНОЙ 100М	0,48	7,92 / 7,51	- / -	4	4	- / -	13,00 / -	6 / -
6	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100М	0,10	4,88 / 2,36	2,33 / 0,71	1	-	- / -	4,00 / 0,92	- / -
7	Ц10-659-12	-ВВОД КАБЕЛЕЙ В ЗДАНИЕ ВВОД	1,00	8,21 / 6,33	1,30 / 0,48	8	6	1 / -	10,00 / 0,62	10 / 1
8	Ц8-417-1	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100М	0,10	34,80 / 14,60	12,20 / 3,85	3	1	1 / -	26,00 / 4,27	3 / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				67	16	2		26
		РУБ.								1
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				25	-	-		-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				1	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				26	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				22	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				10	-	-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	2	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				2	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				36	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		25
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	16	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				60	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		25
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	16	-		-
	РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦРИНИКОМ									
9 8	290220-216 -КОРОБКА ТЕЛЕФОННАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТИПА КРТП-10,2 ШТ	1,00	1,21	-		1	-	-	-	-
10 5	290220-110 -РОЗЕТКА ТЕЛЕФОННАЯ ШТ	1,00	0,92	-		1	-	-	-	-
11	С152-488 -ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,4ММ2 1000М	0,06	10,60	-		1	-	-	-	-
12	0503-80122 -ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ДИАМЕТРОМ 20,1,5ММ М	10,00	0,22	-		2	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.				5	-	-		-
		РУБ.								-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				5	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				5	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.				5	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.				52	16	2		26
		РУБ.								1
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				25	-	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 9003

ТП 411-2-144 Ал.VI

817516

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			26	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			27	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			10	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			39	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	16	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			65	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	16	-		-

СОСТАВИЛ ГАРБУЗОВА

ПРОВЕРИЛ РИЛЬЧЕНКО

ПЕРФОРАЦИЯ: ВАСИЛЬЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 5007

ТП 411-2-144 Ал.VI 8175/6

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ МАСТЕРСКОЙ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ 5000 КУБ.М СЫРЬЯ ВГОД ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-16

НА ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТ.СС-2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,150 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 194 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,117 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
				В ТОМ ЧИСЛЕ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТЫ			В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТЫ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	1602-030068	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ИП-104-1-ПКИЛ-4М ШФ2.602.123 ТУ ШТ	50,00	12,00	-	600	-	-	-	-	
2	Ц10-743-3	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ИП-104-1 ШТ	50,00	1,32	-	66	52	-	2,00	100	
3	2402-4037	-ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ ПИО-017 ШТ	1,00	1,04 192,00	-	192	-	-	-	-	
4	Ц10-742-10	-ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ ПИО-017 ШТ	1,00	8,03	-	8	8	-	12,00	12	
5	2402-4011	-ДАТЧИК ТИПОВОЙ АПС-0,38 ШТ	4,00	7,79 12,20	-	49	-	-	-	-	
6	Ц10-743-3	-УСТАНОВКА ДАТЧИКА ТЕПЛОВОГО АПС-0,38 ШТ	4,00	1,32	-	5	4	-	2,00	8	
7	1602-030066	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ТРЕВОЖНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ КНОПОЧНЫЙ-ПКИЛ-9 РУО.240.055 ТУ ШТ	3,00	1,04 4,20	-	13	-	-	-	-	
8	Ц10-743-12	-ПОЖАРНЫЙ КНОПОЧНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПКИЛ-9 ШТ	3,00	3,91	-	12	8	-	4,00	12	
9	3609-10128	-РЕЗИСТОР СОПРОТИВЛЕНИЯ МЛТ-0,5-1К ШТ	3,00	2,79 0,17	-	1	-	-	-	-	
10	Ц11-589-11	-РЕЗИСТОР СОПРОТИВЛЕНИЯ	3,00	0,14	-	1	-	-	0,22	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МЛТ-0,5-1К								
		ШТ		0,16	-			-	-	-
11	Ц10-972-10	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ	1,00	4,01	0,55	4	2	-	3,00	3
		КОРОБКА		1,62	0,18			-	0,23	-
12	Ц11-582-2	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,ТИП КСК,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:16	1,00	1,04	0,06	1	1	-	1,00	1
		ШТ		0,77	0,01			-	0,01	-
13	Ц10-54-11	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ	2,62	7,92	-	21	20	-	13,00	36
		СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:КИРПИЧНОЙ		7,51	-			-	-	-
		100М								
14	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ	0,10	4,88	2,33	1	-	-	4,00	-
		ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2		2,36	0,71			-	0,92	-
		100М								
15	Ц8-417-1	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,10	34,80	12,20	3	1	1	26,00	3
		ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ		14,40	3,85			-	4,97	-
		100М								
16	Ц10-56-4	-КАБЕЛЬ ПО СТЕНЕКИРПИЧНОЙ,МАССА 1М,КГ,ДО:1	0,40	30,70	4,90	12	6	2	28,00	11
		100М		15,10	1,56			1	2,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			989	102	3		185
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			855	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			25	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			10	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			890	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			134	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			83	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	14	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			16	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			233	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		194
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	117	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1123	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		194
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	117	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
17	290220-216 8	-КОРОБКА ТЕЛЕФОННАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КРТП-10.2	1,00	1,26	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 5007

ТП 411-2-144 Ал.ВУ

8175/6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	2405-1390	=КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ СК-12	1,00	4,54	-	5	-	-	-	-
		ШТ								
19	С152-501	=ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ МЕДНЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С ПАРАЛЕЛЬНО УЛОЖЕННЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ ЛТВ-П С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2.0,6ММ2	0,28	23,10	-	6	-	-	-	-
		1000М								
20	С151-2923	=КАБЕЛИ ДЛЯ СИГНАЛИЗАЦИИ И БЛОКИРОВКИ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ ГОСТ 6436-75 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В ЕДИНИЧНОЙ СКРУТКИ ДИАМЕТР ЖИЛЫ 1ММ, МАРКИ: СБВБГ, БРОНИРОВАННЫЙ СТАЛЬНЫМИ ЛЕНТАМИ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ: 3	0,04	286,00	-	11	-	-	-	-
		1000М								
21	0503-80122	=ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ДИАМ.20,1,5ММ ГМ	10,00	0,22	-	2	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		25	-	-		-
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ.		23	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ.		2	-	-		-
		ВСЕГО: СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ.		25	-	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ =		РУБ.		2	-	-		-
		ВСЕГО: СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ =		РУБ.		2	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		27	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		1014	102	3		185
				РУБ.				1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =		РУБ.		855	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.		25	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ =		РУБ.		10	-	-		-
		ВСЕГО: СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =		РУБ.		890	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ.		157	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.		83	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =		РУБ.		-	14	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ.		18	-	-		-
		ВСЕГО: СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ.		258	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		194
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.		-	117	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 9007

ТП 411-2-144 Ал.VI

8175/6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -		РУБ.			2	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -		РУБ.			2	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			1150	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		196
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	117	-		-

СОСТАВИЛ ГАРБУЗОВА

ПРОВЕРИЛ ГИЛЬЧЕНКО

ПЕРФОРАЦИЯ: ВАСИЛЬЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 5004

ТП 411-2-144 Ал.VI

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ МАСТЕРСКОЙ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ 5000 КУБ.М СЫРЬЯ ВГОД

ФОРМА 4

8175/6

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-17

НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ МАСТЕРСКОЙ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: Т.П.411-2-144

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 73,936 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2704 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,721 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ, ВЫПУСКАЕМОЕ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ								
1	1802-17002	-ТРАНСПОРТЕР ПРОДОЛЬНЫЙ-БА-3М ШТ	1,00	1250,00	-	1250	-	-	-	-
2	Ц3-730-2	-УСТАНОВКА ТРАНСПОРТЕРА БА-3М ШТ	1,00	51,10	1,50	51	37	2	68,00	68
3	НОМЕНКЛОТУРНАЯ ВЕДОМОСТЬ 1984Г.	-СБРАСЫВАТЕЛЬ БРЕВЕН СБР80-1 ШТ	1,00	36,70 1130,00	0,71 -	1130	-	1 -	0,92 -	1 -
4	Ц3-732-1	-СБРАСЫВАТЕЛЬ БРЕВЕН И ДОСОК МЕХАНИЧЕСКИЙ ШТ	1,00	58,00	1,60	58	40	2	64,00	64
5	1802-01015	-РАМА ЛЕСОПИЛЬНАЯ-РК ШТ	1,00	39,50 6930,00	0,82 -	6930	-	1 -	1,06 -	1 -
6	Ц2-1-3	-РАМА ЛЕСОПИЛЬНАЯ КОРОТЫШЕВАЯ И ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ МАССА 6,6 Т ШТ	1,00	112,00	6,30	112	103	7	170,00	170
7	1802-17019	-РОЛЬГАНГ-ПРАН-6 ШТ	1,00	103,00 1410,00	2,60 -	1410	-	3 -	3,35 -	3 -
8	Ц3-730-2	-УСТАНОВКА РОЛЬГАНГА ПРАН-6 ШТ	1,00	51,10	1,50	51	37	2	68,00	68
9	1802-03011	-СТАНОК ТОРЦОВОЧНЫЙ-ЦКБ-40 ШТ	1,00	36,70 1670,00	0,71 -	1670	-	1 -	0,92 -	1 -
10	Ц2-4-2	-УСТАНОВКА СТОИНА ТОРЦОВАЧНОГО ШТ	1,00	33,60	3,50	33	27	4	49,00	49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				26,90	1,75			2	2,26	2
11	1802-03008	=СТАНОК ПРИРЕЗНОЙ=ЦАК5-2	1,00	7300,00	-	7300	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
12	Ц2-4-4	=УСТАНОВКА СТАНКА ПРИРЕЗНОГО ПЯТИПИЛЬНОГО ЦАК5-2	1,00	72,00	7,75	72	59	8	104,00	104
		ШТ		58,80	2,95			3	3,81	4
13	1802-03012	=СТАНОК КРУГЛОПИЛЬНЫЙ=Ц6-2	1,00	865,00	-	865	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
14	Ц2-4-2	=СТАНОК КРУГЛОПИЛЬНЫЙ ТОРЦОВОЧНЫЙ БАЛАНСИРНЫЙ,ПАРКЕТНЫЙ КОНЦЕРАВНИТЕЛЬ МАССА,Т 1	1,00	33,40	3,50	33	27	4	49,00	49
		ШТ		26,90	1,75			2	2,26	2
15	1802-08003	=СТАНОК ГРУГЛОПАЛОЧНЫЙ=КПА50-1	1,00	2080,00	-	2080	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	Ц2-4-2	=СТАНОК КРУГЛОПИЛЬНЫЙ ТОРЦОВОЧНЫЙ БАЛАНСИРНЫЙ,ПАРКЕТНЫЙ КОНЦЕРАВНИТЕЛЬ МАССА,Т 1	1,00	33,40	3,50	33	27	4	49,00	49
		ШТ		26,90	1,75			2	2,26	2
17	1802-08002	=СТАНОК ТОКАРНЫЙ=ТС-63	2,00	3050,00	-	6100	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
18	Ц2-27-2	=УСТАНОВКА СТАНКА ТОКАРНОГО ТС-63	2,00	28,60	5,07	57	42	10	39,00	78
		ШТ		20,90	2,14			4	2,74	4
19	ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНОЛ. ОБОРУД. 1983Г. П.13	=СТАНОК ТОКАРНЫЙ ТН-200	1,00	412,00	-	412	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
20	Ц2-27-1	=УСТАНОВКА СТАНКА ТОКАРНОГО ТН-200	1,00	21,40	2,75	21	17	3	32,00	32
		ШТ		17,00	1,18			1	1,52	2
21	1802-20004	=СТАНОК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ =УН-1	1,00	870,00	-	870	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
22	Ц2-24-1	=УСТАНОВКА СТАНКА ФРЕЗЕРНОГО	1,00	20,70	2,68	21	17	3	31,00	31
		ШТ		16,80	1,16			1	1,50	1
23	1802-20001	=СТАНОК КОМБИНИРОВАННЫЙ=К25	1,00	3650,00	-	3650	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
24	Ц2-28-3	=УСТАНОВКА СТАНКА КОМБИНИРОВАННОГО К-25	1,00	30,90	7,67	31	22	8	43,06	43
		ШТ		21,80	2,70			3	3,68	3
25	1802-05002	=СТАНОК ФРЕЗЕРНЫЙ=ФСШ-1	1,00	2170,00	-	2170	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
26	Ц2-24-1	=СТАНОК ФРЕЗЕНРНЫЙ МАССА ДО 1 Т	1,00	20,70	2,68	21	17	3	31,00	31
		ШТ		16,80	1,16			1	1,50	1
27	1801-3084	=СТАНОК	1,00	530,00	-	530	-	-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 5004

ТП 411-2-144Ал.VI

8175/6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТОЧИЛЬНОШЛИФОВАЛЬНЫЙ=3К631								
		ШТ		-	-			-	-	-
28	Ц1-220-1	=УСТАНОВКА СТАНКА ТОЧИЛЬНО-ШЛИФОВАЛЬНОГО ЗК-631	1,00	5,54	0,08	6	5	-	9,00	9
		ШТ		5,05	0,04			-	0,05	-
29	1802-18012	=СТАНОК=Т4ПИ6	1,00	1320,00	-	1320	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
30	Ц2-29-1	=СТАНОК ПОЛУАВТОМАТ ЗАТОЧНОЙ ПО УХОДУ ЗА ДЕРЕВОРЕЖУЩИМ ИНСТРУМЕНТОМ,МАССА ДО 0,5 Т.	1,00	20,10	2,01	20	17	2	31,00	31
		ШТ		16,90	0,89			1	1,15	1
31	НОМЕНКЛАТУРНАЯ ВЕДОМОСТЬ 1984Г.	=СТАНОК ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ФРЕЗ ТЧФА-2	1,00	4000,00	-	4000	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
32	Ц2-29-2	=УСТАНОВКА СТАНКА ТЧФА-2	1,00	22,20	3,09	22	18	3	37,00	37
		ШТ		17,80	1,31			1	1,69	2
33	1802-18019	=ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ЛЕНТОЧНЫХ ПИЛ =ПВ-35 40.000	1,00	220,00	-	220	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
34	Ц2-52-1	=СТАНОК ВАЛЬЦОВОЧНЫЙ ПВ-35	1,00	25,30	5,25	25	19	5	35,00	35
		ШТ		18,80	2,17			2	2,80	3
35	240402-109	=ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ ВС-00	1,00	161,00	-	161	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
36	Ц2-30-1	=ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ ВС-00	1,00	20,50	2,29	21	17	2	31,00	31
		ШТ		17,00	1,00			1	1,29	1
37	1802-18016	=СТАНОК=ПШП-2	1,00	1110,00	-	1110	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
38	НОМЕНКЛАТУРНАЯ ВЕДОМОСТЬ 1984Г.	=СТАНОК ДЛЯ РАЗВОДА ЗУБЬЕВ ПИЛ РПК-8	1,00	1500,00	-	1500	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
39	Ц2-29-1	=УСТАНОВКА СТАНКА РПК-8	1,00	20,10	2,01	20	17	2	31,00	31
		ШТ		16,90	0,89			1	1,15	1
40	1805-3 П.6-079	=НАКОВАЛЬНЯ ОДНОРОГАЯ НО-32	1,00	28,00	-	28	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
41	1802-17026	=РОЛИКИ НЕПРИВОДНЫЕ Р-400	30,00	6,70	-	201	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
42	Ц3-435-1	=РОЛИК ДИАМЕТРОМ 80 ММ, ДЛИНА 300-500 ММ	3,00	1,49	0,01	4	4	-	3,00	9
		10ШТ		1,65	0,01			-	0,01	-
43	1802-17026	=РОЛИКИ НЕПРИВОДНЫЕ Р-600	19,00	7,60	-	144	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
44	Ц3-435-9	=РОЛИК ДИАМЕТРОМ 155 ММ, ДЛИНА ДО 650 ММ	1,90	2,90	0,09	6	5	-	5,00	9
		10ШТ		2,75	0,06			-	0,08	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
45	НОМЕНКЛАТУРА ЗАВОДА Г.СВЕРДЛОВСК	=ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИК ЭП-103-2,8	ШТ	1,00	3050,00	-	3050	-	-	-	-
46	1801-9371	=ОПОРА ВИБРОИЗОЛИРУЮЩАЯ=ОВ-31	ШТ	80,00	3,05	-	244	-	-	-	-
47	1914-16007	=ТЕЛЕЖКА ГРУЗОВАЯ С ПОДЪЕМНОЙ ПЛАТФОРМОЙ =ТРП-0,25	ШТ	3,00	39,00	-	117	-	-	-	-
48	2302-10001	=КОМПРЕССОР ДИАФРАГМЕННЫЙ =СО-45А	ШТ	2,00	70,00	-	140	-	-	-	-
49	Ц7-155-1	=УСТАНОВКА КОМПРЕССОРА ДИАФРАГМЕННОГО	ШТ	2,00	20,10 11,30	0,99 0,52	40	23	2 1	21,00 0,67	42 1
50	НОМЕНКЛАТУРА СОЮЗГИПРОЛЕСХОЗА 1983Г. П.2	=ШКАФ СУШИЛЬНЫЙ ПЛ304.01.5	ШТ	1,00	10300,00	-	10300	-	-	-	-
51	Ц23-295-5.4	=УСТАНОВКА ШКАФА СУШИЛЬНОГО	КОМПЛ	1,00	33,00 22,00	8,00 6,00	33	22	8 6	33,20 5,14	35 5
52	ЕРЕР84П.1.7	=СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ	КВТ/Ч	177,00	0,03	-	5	-	-	-	-
53	560101-157	=СТОЛ ДЛЯ КОМПЛЕКТОВКИ И УВЯЗКИ	ШТ	2,00	70,00	-	140	-	-	-	-
54	560101-157	=СТОЛ ДЛЯ ОЛИФОВКИ	ШТ	1,00	70,00	-	70	-	-	-	-
55	560101-751	=ПОДСТАВКА ПОД СТАНОК ПВ-25	ШТ	1,00	45,00	-	45	-	-	-	-
56	ГРУППОВЫЕ ЛИМИТНЫЕ ЦЕНЫ1983Г.	=СТЕЛАЖ ДЛЯ ПИЛ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ	Т	0,10	825,00	-	83	-	-	-	-
57	Ц12-1-1	=ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ГАЗОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	22,00	0,48 0,43	0,04 0,01	11	9	1 -	1,00 0,01	22 -
58	Ц12-1-1	=ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	12,00	0,48 0,43	0,04 0,01	6	5	- -	1,00 0,01	12 -
59	Ц12-807-1	=УСТАНОВКА КАНАЛА ПОДЪЕМНОГО ЛИФТОВОГО 16Б16К ДИАМЕТРОМ 25ММ	ШТ	2,00	0,75 0,73	-	2	1	- -	1,00 -	2 -
60	Ц12-809-1	=УСТАНОВКА КРАНА 10Б9БК ДИАМЕТРОМ 15ММ 25ММ	ШТ	2,00	0,81 0,75	-	2	2	- -	1,00 -	2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			59857	636	85		1143
			РУБ.					36		63
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ.			59040	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			1768	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			730	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ.			61538	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			817	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			508	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		65
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	89	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			106	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			1431	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1231
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	761	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			62969	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1231
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	761	-		-
		РАЗДЕЛ 2. НЕСТАНДАРТИЗИРОВАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
61	Ц3-733-1	=УСТАНОВКА ПОПЕРЕЧНОГО ЦЕННОГО ТРАНСФОРМАТОРА	1,00	157,00	21,30	157	130	22	213,00	213
		ШТ		130,00	11,70			12	15,09	15
62	1914-01632	=ТОРМОЗ ТКТ-200/100=ТК-150	1,00	285,00	-	285	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
63	1908-8057	=МУФТА МУВП=63	1,00	15,00	-	15	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
64	1908-1007	=РЕДУКТОР Ц2УИ-160=Ц2У-160	1,00	150,00	-	150	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
65	1501-01790	=ДВИГАТЕЛЬ ДЛЯ ЧИСТЫХ И ГРЯЗНЫХ БОКСОВ И ПОД ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКОЙ РЕАКТОРА АТОМНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ЛОВИЗА,ЭКСПОРТНЫЕ =4А100S2,4А2,4АЗУ3	1,00	104,00	-	104	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
66	1915-1012	=ЦЕПЬ ОДНОРЯДНАЯ ПР-25,4-6000	2,00	8,00	-	16	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
67	1915-3001	=ЦЕПЬ ТЯГОВАЯ М28-2-80-1	16,00	2,80	-	45	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
68	1908-8050	=МУФТА ФЛАНЦЕВАЯ=630	2,00	25,00	-	50	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
69	СПРАВОЧНИК	=ОПОРНЫЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ТРАНФОРМАТОРА	0,93	1420,00	-	1321	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЛИМИТНЫХ ЦЕН	Т		-	-			-	-	-
	Т,3									
70	Ц3-730-2	=РОЛЬГАНГ НЕПРИВОДНОЙ К СТАНКУ УКБ-40	1,00	51,10	1,50	51	37	2	48,00	68
		ШТ		36,70	0,71			1	0,92	1
					В СОСТАВЕ					
71	СПРАВОЧНИК	=МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ НЕПРИВОДНОГО РОЛЬГАНГА	0,17	1590,00	-	270	-	-	-	-
	ЛИМИТНЫХ ЦЕН	Т		-	-			-	-	-
	Т,3									
72	Ц3-301-12	=КОНВЕЙЕР С ЛЕНТОЙ ШИРИНОЙ ДО 500 ММ, ДЛИНА КОНВЕЙЕРА ДО 10 М	1,00	54,00	7,94	54	41	8	70,00	70
		ШТ		41,00	3,95			4	5,10	5
					В СОСТАВЕ					
73	1914-01022	=БАРАБАН ПРИВОДНОЙ ГЛАДКИЙ =4025-40	1,00	34,40	-	34	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
74	1914-01189	=РОЛИКООПОРА ПРЯМАЯ ВЕРХНЯЯ НОРМАЛЬНОГО ТИПА =П30-108	4,00	5,60	-	22	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
75	1914-01303	=НАТЯЖНОЕ ВИНТОВОЕ УСТРОЙСТВО =4020-40-3²	1,00	44,60	-	45	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
76	1908-4012	=МОТОР-РЕДУКТОР МП3²-40=МП32-50	1,00	75,00	-	75	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
77	1908-8037	=МУФТА МУВП=63	1,00	15,00	-	15	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
78	0516-1199	=ЛЕНТА 400ММ=ТИП 2 ГОСТ 20-76	34,00	4,20	-	143	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
79	1908-4007	=МОТОР-РЕДУКТОРЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ =МЦ2С-80	1,00	85,00	-	85	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
80	1915-1011	=ЦЕПЬ ОДНОРЯДНАЯ ПР-15,875-2270-2	15,00	1,45	-	22	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
81	СПРАВОЧНИК	=МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	0,77	1420,00	-	1093	-	-	-	-
		Т								
	ЛИМИТНЫХ ЦЕН			-	-			-	-	-
82	СПРАВОЧНИК	=СТОЛ ПРИСТАВНОЙ РОЛИКОВЫЙ	0,06	1590,00	-	95	-	-	-	-
		Т								
	ЛИМИТНЫХ ЦЕН			-	-			-	-	-
83	Ц3-475-1	=СТОЛ ПРИСТАВНОЙ, РОЛИКОВЫЙ	0,06	28,20	6,73	2	1	-	21,80	1
		Т								
				13,70	2,42			-	3,12	-
84	СПРАВОЧНИК	=СТОЛ ПРИСТАВНОЙ РОЛИКОВЫЙ	0,05	1590,00	-	80	-	-	-	-
		Т								
	ЛИМИТНЫХ ЦЕН			-	-			-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 5004

ТП 411-2-144 Ал.VI

8175/6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	Ц3-475-1	-СТОЛ ПРИСТАВНОЙ РОЛИКОВЫЙ	0,05	28,20	6,73	1	1	-	21,80	1
		Т		13,70	2,42			-	3,12	-
86	Ц2-28-1	-БАРАБАН ГОЛТОВОЧНЫЙ	1,00	21,80	3,10	22	17	3	33,00	33
		ШТ		17,40	1,32			1	1,70	2
					В СОСТАВЕ					
87	1501-01520	-ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ А490-В8=4АХ90Л4/2У3	1,00	60,00	-	60	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
88	1908-3004	-РЕДУКТОРЫ ЧЕРВЯЧНЫЕ =4-63	1,00	69,00	-	69	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
89	1915-1011	-ЦЕПЬ ОДНОРЯДНАЯ ПР-15,875-2270-2	1,50	1,45	-	2	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
90	1908-8037	-МУФТА МУВП=63	1,00	15,00	-	15	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
91	СПРАВОЧНИК	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	0,19	1590,00	-	302	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
	ЛИМИТНЫХ ЦЕН									
92	Ц3-730-2	-РОЛЬГАНГ НЕПРИВОДНОЙ	1,00	51,10	1,50	51	37	2	68,00	68
		ШТ		36,70	0,71			1	0,92	1
					В СОСТАВЕ					
93	СПРАВОЧНИК	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	0,03	1590,00	-	48	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
	ЛИМИТНЫХ ЦЕН									
94	Ц3-730-2	-РОЛЬГАНГ НЕПРИВОДНОЙ	1,00	51,10	1,50	51	37	2	68,00	68
		ШТ		36,70	0,71			1	0,92	1
					В СОСТАВЕ					
95	СПРАВОЧНИК	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	0,07	1590,00	-	111	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
	ЛИМИТНЫХ ЦЕН									
96	СПРАВОЧНИК	-ВАННА ДЛЯ ОЛИФЫ	0,45	1200,00	-	540	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
	ЛИМИТНЫХ ЦЕН									
97	Ц18-1-1	-ВАННА ДЛЯ ОЛИФЫ	1,00	16,10	1,13	16	9	1	17,00	17
		ШТ		8,73	0,66			1	0,85	1
98	СПРАВОЧНИК	-ТЕЛЕЖКА РЕЛЬСОВАЯ	0,20	1200,00	-	240	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
	ЛИМИТНЫХ ЦЕН									
99	Ц3-475-1	-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ РЕЛЬСОВОЙ ТЕЛЕЖКИ	0,20	28,20	6,73	6	3	1	21,80	4
		Т		13,70	2,42			-	3,12	1
100	СПРАВОЧНИК	-ВОЗДУХОСБОРНИК	0,04	825,00	-	33	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
	ЛИМИТНЫХ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЦЕН									
101	Ц18-1-1	=УСТАНОВКА ВОЗДУХОЗБОРНИКА	1,00	16,10	1,13	16	9	1	17,00	17
		ШТ		8,73	0,66			1	0,85	1
102	Ц3-733-2	=ТРАНСПОРТЕР ПОПЕРЕЧНЫЙ ПЯТИЦЕПНОЙ, ДЛИНА 16 М	1,00	123,00	16,20	123	102	16	167,00	167
		ШТ		102,00	8,80			9	11,35	11
103	СПРАВОЧНИК ЛИМИТНЫХ ЦЕН	=МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ПОПЕРЕЧНОГО ПЯТИЦЕПНОГО ТРАНСПОРТЕРА	2,06	790,00	В СОСТАВЕ	1627	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
104	1501-01510	=ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 4А112 М 4У3=4А112М2,4Р3У3	1,00	95,00	-	95	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
105	1908-1021	=РЕДУКТОР Ц2УН-250=Ц2УН-250	1,00	250,00	-	250	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
106	1914-01632	=ТОРМОЗ ТКТ-200/100=ТК-150	1,00	285,00	-	285	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
107	1915-1012	=ЦЕПЬ ОДНОРЯДНАЯ ПР-25,4-6000	3,00	8,00	-	24	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
108	1908-8050	=МУФТА 630-55-1,1=630	2,00	25,00	-	50	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
109	1915-3001	=ЦЕПЬ ТЯГОВАЯ М-80-2-101-1	66,00	2,80	-	185	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
110	Ц3-431-1	=УСТАНОВКА БАРАБАНА 4025Г-40	1,00	18,30	5,94	18	12	6	20,00	20
		ШТ		12,10	2,59			3	3,36	3
111	Ц3-433-8М	=МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ЦЕПИ	10,40	22,00	0,95	229	139	10	23,00	239
		10М		13,40	0,65			7	0,86	9
112	Ц3-434-2	=СТАНЦИЯ НАТЯЖНАЯ С КОНЦЕВЫМ ВАЛОМ, ВЕДОМЫМИ ЗВЕЗДОЧКАМИ И РАМОЙ	1,00	14,00	0,08	14	13	-	22,00	22
		ШТ		13,10	0,05			-	0,06	-
113	Ц3-461-1	=УСТАНОВКА РЕДУКТОРОВ	5,00	12,70	1,65	64	54	8	17,00	85
		ШТ		10,80	1,00			5	1,20	6
114	С121-2099	=СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ К БРЕВНОТАСКЕ БД-3М	1,12	270,00	-	302	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
115	Е9-209	=МОНТАЖНЫЕ ОПОРЫ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ К БРЕВНОТАСКЕ	1,12	70,70	20,00	79	38	23	53,80	60
		Т		34,30	5,97			7	7,70	9
116	С121-2097	=СТОИМТЬ ОПОРНЫХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ К РОЛЬГАНГУ ПРДН-6	0,18	307,00	-	55	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
117	Е9-209	=МОНТАЖ ОПОРНЫХ	0,18	70,70	20,00	13	6	4	53,80	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ К РОЛЬГАНГУ ПРАН-6		34,30	5,97			1	7,70	1
		Т								
118	С111-59	-БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	0,08	450,00	-	36	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
119	Е10-191	-ПИЛОМАТЕРИАЛЫ(ДОСКИ)	2,26	106,00	1,30	240	19	3	14,00	32
		М3		8,60	0,38			1	0,40	1
120	Е10-192	-ПИЛОМАТЕРИАЛЫ(БРУС)	1,29	118,00	1,30	152	11	2	14,80	19
		М3		8,70	0,41			1	0,53	1
121	Е15-614	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	1,90	60,50	0,03	115	73	-	48,00	129
		100М2		38,40	-			-	-	-
122	С113-13	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-15 Т-2,8	23,00	0,26	-	6	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
123	С113-15	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-25 Т-3,2	13,00	0,42	-	5	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
124	С130-845	-КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ МУФТОВЫЕ 16Б15К ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	2,00	1,20	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
125	2307-10025	-КРАН ПРОБНОСПУСКНОЙ ЦАПКОВЫЙ ЛАТУННЫЙ 10Б9БК1,ДУ15,РУ10	1,00	1,20	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
126	2307-10026	-КРАН ПРОБНОСПУСКНОЙ ЦАПКОВЫЙ ЛАТУННЫЙ 10Б9БК1,ДУ20,РУ10	1,00	1,86	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			9784	789	114		1343
			РУБ.					56		69
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			7758	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			230	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			96	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			8084	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1021	-	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 4,1) 5006

ТП 411-2-144 Ал.VI

8175/6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			512	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		49
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	92	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			121	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			1454	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1199
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	780	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			554	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			92	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	16	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			52	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			698	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		191
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	121	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			669	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			39	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			39	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			527	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		83
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	59	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ.			2	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			10965	-	-		4
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1475
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	960	-		4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			69441	1425	199		2486
			РУБ.					92		112
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ.			66798	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			1998	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			826	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ.			69622	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			1838	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			1020	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		96
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	181	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			227	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			3085	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2630
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	1541	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			554	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			92	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	16	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 5004

ТП 411-2-144 Ал.VI

8175/6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			52	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			698	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		191
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	121	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			449	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			39	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			39	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			527	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		83
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	59	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			73934	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2704
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1721	-		-

СОСТАВИЛ ГАРБУЗОВА

ПРОВЕРИЛ ГИЛЬЧЕНКО

ПЕРФОРАЦИЯ: ВАСИЛЬЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 3.3) 3048

ТП 411-2-144 Ал.VI

8175/6

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ МАСТЕРСКОЙ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ 5000 КУБ,М СЫРЬЯ ВГОД

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-18

НА НАРУЖНЫЙ ПНЕВМОТРАНСПОРТ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: КЖ-37

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 8,660 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1986 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ							
1	Е1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,02	74,50	1 - 1	- - -	1 - -	- - -
2	Е1-948	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,16	120,00	19 - 19	- - -	19 - -	- - -
3	Е1-948	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,52	120,00	62 - 62	- - -	62 - -	- - -
4	Е1-1003	-КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК КОТЛОВАНОВ И ТРАНШЕЯ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М ДОСКАМИ ГЛУБИНОЙ ДО 3М ГРУНТЫ УСТОЙЧИВЫЕ	100М2	0,93	61,90	59 - 59	- - -	14 - 14	4 - 4
5	Е1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	100М3	0,51	61,50	31 - 31	- - -	21 - 21	1 - 1
6	Е1-994	-ПОГРУЗКА ИЗЛИШНЕГО ГРУНТА 1 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ НА АВТОСАМОСВАЛЫ	100М3	0,19	49,60	9 - 9	- - -	7 - 7	1 - 1
7	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА АО 1 КМ	Т	34,00	0,23	8 - 8	- - -	- - -	- - -
8	Е1-195	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ	1000М3	0,02	74,75	1 - 1	- - -	- - -	- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Е6-7	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 10М3	М3	8,76	35,00	307	19	10
10	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,13	270,00	35	29	3
11	С124-2	-АРМАТУРА КЛАССА А2	Т	0,16	278,00	44	-	-
12	Е6-30	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М=100 ОБЪЕМОМ ДО 5М3	М3	9,24	35,70	330	22	11
13	Е6-79	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ СО СВЯЗЯМИ ИЗ АРМАТУРЫ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ	Т	0,05	563,00	28	35	3
14	Е7-32	-УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ ДО 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 2Т	ШТ	2,24	10,60	24	4 7 16	9 3
15	608-71 ССЦП.9-2	- ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СПЛОШНЫЕ КОЛОННЫ		2,24	77,80	174	-	-
16	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,22	22,60	5	-	-
17	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	1,97	24,50	48	-	-
18	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,34	40,80	14	-	-
19	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	0,34	17,30	6	-	-
20	Е9-209	-МОНТАЖ ЛЮЛЬКИ,ЭТАЖЕРКИ СУШИЛ И ДРУГИХ ДЕТАЛЕЙ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	Т	0,05	70,70	4	2	1
21	С121-1998	-ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ ЭСТАКАД И ГАЛЕРЕЙ ПОД ТРАНСПОРТЕРЫ И ТРУБОПРОВОДЫ КАБЕЛЬНЫЕ И ПЕШЕХОДНЫЕ-ФЕРМЫ ИЗ ПАРНЫХ УГОЛКОВ ИЛИ ТАВРОВ,ПОПЕРЕЧНЫЕ БАЛКИ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК,СВЯЗЕЙ ИЗ ЛЮБЫХ ПРОФИЛЕЙ,МАССА 1М,Т ДО 0,5 5	Т	0,05	256,00	13	3	-
22	Е15-649	-ОКРАСКА КУЗБАССКИМ ЛАКОМ ПО МЕТАЛЛУ СТЕН ЗА 2РАЗА	100М2	0,02	12,30	1	-	-
23	Е9-148	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПОД ЦИКЛОН УЦ6-2-5	Т	7,29	51,20	373	104	226
24	Е9-132	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПОД БУНКЕР	Т	1,90	67,10	127	330 51	74 58
25	С121-2097	-СТОИМОСТЬ ОПОРЫ ВЕСОМ БОЛЕЕ 1Т	Т	7,29	307,00	2238	109 -	19 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	С121-2099	-СТОИМОСТЬ БУНКЕРА	Т	1,90	270,00	513	-	-	-
27	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ	100М2	4,50	60,50	272	-	173	-
28	Е12-267	-ОБШИВКА ВОЛНИСТОЙ АСБОФАНЕРНОЙ УСИЛЕННОГО ПРОФИЛЯ ПО ДЕРЕВЯННЫМ БРУСКАМ	100М2	1,63	213,00	306	173 -	35	- 6
29	Е8-194	-ЛЕСА ДО 10М	100М2ГП	1,05	71,10	75	41 -	43	2 1
30	Е8-195	-ДОБАВИТЬ ПО РАСЦЕНКЕ 194	100М2ГП	1,05	44,40	47	44 -	31	- -
31	Е8-194	-ТО ЖЕ,СВЫШЕ 10М	100М2ГП	0,10	71,10	7	31 -	4	- -
32	Е8-195	-ДОБАВИТЬ ПО РАСЦЕНКЕ 194	100М2ГП	0,10	88,80	9	4 -	6	- -
33	Е13-116	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ХС-010	100М2	0,25	10,30	3	4 -	-	- -
34	Е13-136	-НАНЕСЕНИЕ ЭМАЛИ ПХВ	100М2	3,18	27,00	86	- 3	3	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	6344	- 956	628	328 106

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	1999
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	1167
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	30
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	13
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	471
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	484
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	326
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	328
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	186
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	2513
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	3268
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	63
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	192
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	93
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	157
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	250
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	2766
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	280
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	283
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	3831

РАЗДЕЛ 2, САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	Е20-776	-УСТАНОВКА ЦИКЛОНОВ МАССОЙ,Т,ДО 1,2	ШТ	2,00	28,50	57	- 55	49	6 2
36	С130-1836	-ЦИКЛОНЫ ОДИНОЧНЫЕ ЦН-15 МАРКИ 600П ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 3720М3/Ч	ШТ	2,00	311,00	622	- -	- -	- -
37	С130-640	-ЗАГЛУШКИ К ПИТОМЕТРАЖНЫМ ЛЮЧКАМ СТА 8281	ШТ	2,00	0,13	1	- -	- -	- -
38	Е20-294	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ СИСТЕМ АСПИРАЦИИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1,6ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 500	М2	36,55	8,02	277	- 30	28	2 1
39	Е20-294	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ СИСТЕМ АСПИРАЦИИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1,6ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 500	М2	100,10	8,15	816	- 98	93	9 2
40	Е20-294	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ СИСТЕМ АСПИРАЦИИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1,6ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 500	М2	10,00	8,20	82	- 10	10	- -
41	Е20-294	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ СИСТЕМ АСПИРАЦИИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1,6ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 500	М2	10,00	8,28	83	- 11	11	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	2316	- 204	191	13 5

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	1938
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	1112
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	8
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	5
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	191
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	196
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	622
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	206
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	178
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	2316

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	8660	- 1160	819	341 111

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	1999
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	1147
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	30
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	13
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	471
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	486
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	326
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	328
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	186
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	2513
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	3268

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 5.5) 5018

ТП 411-2-144 Ал.VI

8175/6

1	2	3	6	5	6	7	8	9	10
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	63			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	192			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	93			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	157			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	250			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	2766			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	280			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	283			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	3831			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	1938			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	1112			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	8			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	5			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	191			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	196			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	622			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	206			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	172			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	2316			

СОСТАВИЛ ГИЛЬЧЕНКО

ПРОВЕРИЛ ВАСОВА

ПЕРФОРАЦИЯ: ВАСИЛЬЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 5019

ТП 411-2-144Ал.ТМ 8175/6

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ МАСТЕРСКОЙ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ 5000 КУБ. М СЫРЬЯ В ГОД ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-19

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ КОНВЕЙЕРА С БУНКЕРОМ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТ.КЖ-38-42

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 6,705 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1376 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,871 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е9-132	-УСТАНОВКА БУНКЕРА Т	1,33	67,10	30,60	89	36	40	43,96	58
2	С121-1986	-БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,АЭРОКОМПОЗЕРЫ,СМЕСИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ;БУНКЕРЫ И КОРПУСА ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ;ЭЛЕМЕНТЫ СТЕНОК ПЛОСКИЕ 6 Т	1,33	27,10 246,00 "	9,95 " "	127	"	13<" "	12,86 " "	17 " "
3	СПРАВОЧНИК ЛИМИТНЫХ ЦЕН	-СТОИМОСТЬ ЗАТВОРА Т	0,30	825,00 "	" "	248	"	" "	" "	" "
4	Ц16-64-2	-ЗАТВОРЫ БУНКЕРОВ ШТ	1,00	68,40	13,20	68	42	13	71,00	71
5	СПАВОЧНИК ЛИМИТНЫХ ЦЕН	-КОНВЕЙЕР ДЛЯ ВЫНОСА ОТХОДОВ Т	3,00	41,60 790,00 "	6,86 " "	2370	"	7<" "	8,85 " "	9 " "
6	Ц3-301-21	-КОНВЕЙЕР С ЛЕНТОЙ ШИРИНОЙ ДО 500 ММ, ДЛИНА КОНВЕЙЕРА ДО 60 М ШТ	3,00	119,00 84,80	15,60 7,18	357	254	47 22	145,00 9,24	435 28
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		3459	332	100		564
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		РУБ.				42		54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			2618	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			78	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			32	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			2728	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			425	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			237	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	43	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			53	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			715	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		565
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	368	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			416	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			36	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			36	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			488	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		79
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	55	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			3931	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		644
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	423	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
7	F1-948	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,11	120,00	-	13	13	-	228,00	25
				120,00	-			-	-	-
8	F1-948	-РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ ГРУНТА 2 ГРУППЫ С КРЕПЛЕНИЕМ В КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2 100М3	0,35	120,00	-	42	42	-	228,00	80
				120,00	-			-	-	-
9	F1-1003	-КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК КОТЛОВАНОВ ГЛУБИНОЙ ДО 3 М ДОСКАМИ В УСТОЙЧИВЫХ ГРУНТАХ 100М2	0,96	61,90	5,16	59	14	4	27,20	26
				14,80	1,55			1	2,23	2
10	F1-967	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ 1 ГРУППЫ КОТЛОВАНА ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 100М3	0,09	41,50	-	4	4	-	89,60	8
				41,50	-			-	-	-
11	F1-967	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ГРУНТОМ 1 ГРУППЫ КОТЛОВАНОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2 100М3	0,27	41,50	-	11	11	-	89,60	26
				41,50	-			-	-	-
12	E1-994	-ПОГРУЗКА ИЗЛИШНЕГО ГРУНТА 1 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ ВРУЧНУЮ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ 100М3	0,10	49,60	11,90	5	4	2	81,30	8
				37,70	5,35			1	7,70	1
13	C310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	18,00	0,23	-	4	1	-	0,07	1

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 5019

ТП411-2-144АА.VI

8175/6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		0,05	-			-	-	-
14	Е1-195	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ	0,01	14,15	12,29	1	-	-	3,23	-
		1000М3		1,59	3,81			-	5,69	-
15	Е6-30	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-100 ОБЪЕМОМ ДО 5М3	10,83	35,70	1,20	387	25	13	4,35	67
		М3		2,34	0,36			4	0,46	5
16	Е6-79	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ СО СВЯЗЯМИ ИЗ АРМАТУРЫ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ	0,08	563,00	2,00	45	6	-	123,00	10
		т		73,00	0,66			-	0,85	-
17	Е9-52	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОПОР ЭСТАКАДЫ СК1,2,3	0,42	15,80	6,90	7	2	3	8,74	4
		т		5,62	2,56			1	3,38	1
18	С121-2097	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОПОР ЭТАКАДЫ	0,42	307,00	-	129	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
19	Е9-148	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОПОРЫ БУНКЕРА	1,98	31,20	31,00	101	28	61	21,80	43
		т		14,20	10,20			20	13,16	26
20	С121-2099	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОПОРЫ БУНКЕРА	1,98	270,00	-	535	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
21	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	0,99	60,50	0,05	60	38	-	48,00	67
		100М2		38,40	-			-	-	-
22	Е6-73	-ПОДЛИВКА ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	0,05	90,20	0,90	5	1	-	44,80	2
		100М2		25,30	0,27			-	0,33	-
23	Ф6-74	-ДОБАВИТЬ ПО РАСЦЕНКЕ 7310ММ	0,05	35,10	0,30	2	-	-	13,00	1
		100М2		7,50	0,09			-	0,12	-
24	Е10-28	-УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННЫХ БАЛОК НАСТИЛА	0,21	110,00	1,30	23	3	-	24,00	5
		М3		12,90	0,39			-	0,50	-
25	Е10-196	-УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННОГО НАСТИЛА	10,90	2,22	0,04	24	2	-	0,28	5
		М2		0,14	0,01			-	0,01	-
26	Е10-29	-УСТРОЙСТВО ВЕРХНЕГО СТРОЕНИЯ ЭСТАКАДЫ ВС-1 ИЗ БРЕВЕН	3,45	64,00	1,30	221	40	4	21,50	76
		М3		11,60	0,40			1	0,52	2
27	Е10-161	-УСТРОЙСТВО НАСТИЛА ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40ММ	17,50	2,50	0,02	44	18	-	1,69	30
		М		1,03	0,01			-	0,01	-
28	Е10-196	-РАБОЧИЙ НАСТИЛ ТОЛЩИНОЙ 40ММ РАЗРЕЖЕННЫЙ	17,50	2,22	0,04	39	2	1	0,28	5
		М2		0,14	0,01			-	0,01	-
29	Е10-28	-УСТРОЙСТВО КОРОБА КА-1 ИЗ БРУСЬЕВ	1,04	110,00	1,30	114	13	1	24,00	25

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 5019

ТВ4II-2-144АЛ.VI

8175/6

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			М3		12,90	0,39			-	0,50	1
30	Е10-196	-УСТРОЙСТВО НАСТИЛА ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40ММ		26,00	2,22	0,06	58	4	1	0,28	7
			М2		0,14	0,01			-	0,01	-
31	Е10-200	-УСТРОЙСТВО НАСТИЛА ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 16ММ		31,00	1,47	0,02	46	5	-	0,28	9
			М2		0,16	0,01			-	0,01	-
32	Е10-32	-ОБШИВКА БОКОВЫХ СТЕН ДОСКАМИ ТОЛЩИНОЙ 16ММ		31,00	2,14	0,03	66	7	1	0,60	12
			М2		0,22	0,01			-	0,01	-
33	Е10-28	-УСТРОЙСТВО КОРОБА КА-1 ИЗ ДОСОК		0,89	110,00	1,30	98	11	1	24,00	21
			М3		12,90	0,39			-	0,50	-
34	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, РЕШЕТОК, САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА		1,88	60,50	0,03	114	72	-	68,00	128
					38,40	-			-	-	-
			100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			2257	366	92		465
				РУБ.					28		38
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1485	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			246	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	42	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			137	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1868	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		652
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	385	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			772	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			67	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	12	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			67	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			906	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		80
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	63	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			2774	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		732
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	448	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			5716	698	192		1229
				РУБ.					70		92
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			2698	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			78	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			32	-	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 5049

ТП 411-2-144 Ал.ВС

8175/6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ.			2728	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			625	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			237	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	43	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			53	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			715	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		565
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	368	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			1485	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			296	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	42	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			137	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			1868	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		652
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	385	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			1188	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			103	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	18	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			103	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			1394	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		159
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	118	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			6705	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1376
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	871	-		-

СОСТАВИЛ ГАРБУЗОВА

ПРОВЕРИЛ ГИЛЬЧЕНКО

ПЕРФОРАЦИЯ: ВАСИЛЬЕВА

ТП 411-2-144Ал.ОВ

8175/6

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ= ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ МАСТЕРСКОЙ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ 5000КУБ.М.СЫРЬЯ В ГОД

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-20

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ БЫТОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА=

ОСНОВАНИЕ: АР-1

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,064 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОССТРОЯ СССР ОТ12.02.71 5И6	ШКАФЧИКИ ДЛЯ ОДЕЖДЫ ОДИНАРНЫЕ ШТ	35,00	28,85	-	1010	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		1010	-	-		-
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =		РУБ.		1010	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА =		РУБ.		10	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.		31	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ =		РУБ.		13	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =		РУБ.		1064	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.		1064	-	-		-

СОСТАВИЛ ГИЛЬЧЕНКО

ПРОВЕРИЛ БАСОВА

ПЕРФОРАЦИЯ: ВАСИЛЬЕВА

ТП 411-2-144Ал.ТС

8175/6

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРЕКТ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ МАСТЕРСКОЙ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ 5000КУБ.М СЫРЬЯ В ГОД

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-1-1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (РАЗДЕЛЫ ФУНДАМЕНТЫ СТЕНЫ) (ВАРИАНТ Т20С)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: Т.П.411-2-144

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО- ЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБО- НЕ ЗА- НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ФУНДАМЕНТЫ								
1	Е6-21	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ИЗ БЕТОНА М100, БУТОБЕТОННЫХ	74,93	29,60	0,69	2218	130	52	3,16	235
		М3		1,74	0,21			16	0,27	20
2	Е6-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50	5,15	27,60	0,28	141	4	1	1,37	7
		М3		0,70	0,08	-		-	0,18	1
3	Е6-7	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ПОД КОЛОННЫ, ОБЬЕМОМ ДО 10М3	27,20	35,09	1,12	954	60	30	4,10	112
		М3		2,21	0,34			9	0,66	18
4	С124-1	АРМАТУРА КЛАССА А1	0,25	270,00	-	68	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
5	С124-2	АРМАТУРА КЛАССА А2	0,68	278,00	-	189	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
6	Е6-84	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	0,01	355,00	1,30	6	-	-	66,00	1
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
7	Е6-13	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ СТОЛБИКОВ ДЛЯ ОПИРАНИЯ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ИЗ БЕТОНА М150	2,20	35,22	0,34	77	6	1	5,07	11
		М3		2,78	0,10			-	0,13	-
8	Е7-15	УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М	10,00	6,50	2,68	65	27	27	4,54	45
		ШТ		2,71	0,96			10	1,26	12
9	608-7214 ССЦП,9-348	БАЛКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М	5,08	67,90	-	345	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3								
10	С147-1	-АРМАТУРА А-1	1,39	22,40	-	31	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
11	С147-8	-АРМАТУРА А-3	1,48	24,50	-	36	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
12	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,28	40,80	-	11	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
13	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,38	17,30	-	7	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
14	Е7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	1,00	0,23	0,15	1	-	-	0,13	-
		ШТ		0,08	0,06			-	0,08	-
15	608-76 ССЦП,9-92	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	0,13	64,40	-	8	-	-	-	-
16	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,01	31,60	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
17	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,04	24,50	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
18	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,01	22,40	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
19	Е22-9	-ПРОКЛАДКА ТРУБ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ДИАМЕТРОМ 100ММ	6,00	1,80	0,01	11	1	-	0,32	2
		М		0,19	-			-	-	-
20	Е6-91	-МОНОЛИТНЫЕ БУТОБЕТТОННЫЕ СТЕНЫ ВХОДА В ПРИЯМОК	21,80	29,60	0,30	645	45	7	3,71	81
		М3		2,05	0,09			2	0,12	3
21	Е6-15	-БЕТОННО-НАБЕВНЫЕ СТУПЕНИ	0,95	27,80	0,34	26	-	-	0,99	1
		М3		0,52	0,10			-	0,13	-
		РАЗДЕЛ 1, СТЕНЫСТУПЕНИ								
22	Е8-30	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	115,56	34,20	0,81	3952	255	94	6,05	668
		М3		2,21	0,26			28	0,31	36
23	Е8-31	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	104,65	33,90	0,62	3568	225	65	3,93	611
		М3		2,15	0,18			19	0,23	26
24	Е8-189	-УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ	2,55	42,20	0,23	108	65	-	65,80	117
				25,40	0,07			-	0,09	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КЛАДКИ И ОБЛИЦОВКИ								
		100М2ВП								
25	Е8-194	-ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6М	0,25	71,10	0,69	18	10	-	73,80	18
		100М2ГП		41,00	0,21			-	0,27	-
26	Е8-195	-ДОБАВИТЬ ПО РАСЦЕНКЕ 194	0,25	44,40	0,34	11	7	-	52,50	13
		100М2ГП		29,20	0,10			-	0,13	-
27	Е8-57	-РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ ИЗ КИРПИЧА	4,05	13,10	-	53	53	-	21,00	85
		100М2		13,10	-			-	-	-
28	Е8-130	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА С ВОЗДУШНОЙ ПРОСЛОЙКОЙ И УТЕПЛЕНИЕМ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	1,90	33,80	0,78	64	6	1	5,22	10
				3,00	0,23			-	0,30	1
		М3								
29	Е7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	163,00	0,23	0,15	33	11	22	0,13	19
				0,08	0,06			9	0,08	11
		ШТ								
30	Е7-127	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,7ТПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	8,00	1,50	1,04	12	4	8	0,81	6
				0,66	0,38			3	0,49	6
		ШТ								
31	608-76 ССЦП,9-92	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ, ОБЬЕМОМ ДО 0,5М3	5,30	64,40	-	341	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
32	608-76 ССЦП,9-94	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ, ОБЬЕМОМ ДО 0,5М3	0,66	61,80	-	40	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
33	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,15	22,40	-	3	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
34	С147-2	-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/	0,19	22,40	-	6	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
35	С147-8	-АРМАТУРА А-3	1,62	26,50	-	40	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
36	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	1,17	31,60	-	37	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
37	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,01	40,80	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
38	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,01	17,30	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								
39	Е12-280	-ПОКРЫТИЕ ПАРАПЕТНЫХ СТЕН И ДЫМОВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КАНОЛОВ КРОВЕЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННОЙ	0,39	192,00	0,41	75	18	-	83,00	32
				45,80	0,12			-	0,15	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТАЛЬЮ								
		100М2								
40	Е7-261	-УСТАНОВКА ПРОСТЕНОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 В ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЯХ ВЫСОТОЙ ДО 25М	24,00	11,30	4,03	271	80	97	5,38	129
				3,33	1,44			35	1,86	65
		ШТ								
41	Е7-546	-УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛОЩ.ДО 12М2	10,00	5,72	3,19	57	17	32	2,76	27
				1,70	1,13			11	1,66	15
		ШТ								
42	Е7-543	-УСТАНОВКА НАДОКОННЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН В ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 30М	10,00	1,62	0,68	16	8	7	1,17	12
				0,75	0,25			3	0,32	3
		ШТ								
43	Е7-540	-УСТАНОВКА ПАРАПЕТНЫХ ПАНЕЛЕЙ МАССОЙ БОЛЕЕ 2,5Т И ЗДАНИЯ ДО 30М	10,00	4,15	2,06	42	16	21	2,61	26
				1,59	0,75			8	0,97	10
		ШТ								
44	608-1397 ССЦП.8-363	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ТОЛЩ.20СМ	216,00	12,20	-	2635	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
45	608-1397 ССЦП.8-323	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ТОЛЩ.20СМ	36,00	11,80	-	425	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
46	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	1,79	40,80	-	73	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
47	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	1,79	17,30	-	31	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								
48	Е7-714	-ЧЕКАНКА И РАСШИВКА РАСТВОРОМ ШВОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	4,30	4,85	0,31	21	20	1	7,35	32
				4,54	0,09			-	0,12	1
		100М								
49	Е7-704	-УПЛОТНЕНИЕ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ В 1РЯД НА МАСТИКЕ	4,30	37,30	0,30	160	9	1	4,16	18
				2,19	0,09			-	0,12	1
		100М								
50	Е7-291	-УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	0,09	342,00	-	31	2	-	34,00	3
				21,30	-			-	-	-
		Т								
51	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,88	22,40	-	20	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
52	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И	8,50	17,30	-	147	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ		-	-			-	-	-
		100КГ								
53	Е6-170	=УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ОП1,ОП2 ИЗБЕТОНА М200	0,54	53,30	1,12	29	4	-	13,50	7
				7,85	0,34			-	0,44	-
		М3								
54	Ф6-84	=УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	0,07	355,00	1,30	25	3	-	44,00	4
				38,00	0,39			-	0,50	-
		Т								
55	С147-29	=МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,75	17,30	-	13	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								
56	Ф8-27	=ОКОЛОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	0,52	90,00	1,50	46	10	1	33,60	17
				19,50	0,45			-	0,58	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		1283	823	150		1454
				----				---		----
				РУБ.				116		151
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.		1283	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.		243	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		185
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =		РУБ.		-	366	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ.		155	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.		1581	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1790
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.		-	1305	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		1581	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1790
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.		-	1305	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		1723	1096	468		1949
				----				---		----
				РУБ.				153		199
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.		1723	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.		284	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		257
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =		РУБ.		-	508	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ.		160	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.		2168	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		2405
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.		-	157	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.		2168	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		2405

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ.				1757			

СОСТАВИЛ as ГИЛЬЧЕНКО

ПРОВЕРИЛ Grab БАСОВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) -155- 5022

ТП 411-2-144 Ал.VI

8175/6

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ МАСТЕРСКОЙ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ 5000КУБ.М СЫРЬЯ ВГОД

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-1-2

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ(РАЗДЕЛ ФУНДАМЕНТЫ СТЕНЫ ПЕРЕГОРОДКИ ПРОЕМЫ ОТДЕЛКА ВНУТРЕННЯ)(ВАРИАНТ 740С)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: Т.П.411-2-144

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫФУНДАМЕНТЫ								
1	Е6-21	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ИЗ БЕТОНА М100, БУТОБЕТОННЫХ М3	100,85	29,60 / 1,76	0,69 / 0,21	2985	175	69 / 21	3,14 / 0,27	317 / 27
2	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 М3	5,55	27,60 / 0,70	0,28 / 0,08	152	4	1 / -	1,37 / 0,10	8 / 1
3	Е6-7	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 10М3 М3	27,20	35,09 / 2,21	1,12 / 0,34	954	60	30 / 9	4,10 / 0,44	112 / 12
4	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1 Т	0,25	270,00 / -	- / -	68	-	- / -	- / -	- / -
5	С126-2	-АРМАТУРА КЛАССА А2 Т	0,68	278,00 / -	- / -	189	-	- / -	- / -	- / -
6	Е6-86	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 Т	0,01	355,00 / 38,00	1,30 / 0,39	4	-	- / -	- / 64,00	- / 1
7	Е6-13	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ СТОЛБИКОВ ДЛЯ ОПИРАНИЯ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ИЗ БЕТОНА М150 М3	3,70	35,22 / 2,78	0,34 / 0,10	130	10	- / 1 / -	0,50 / 5,07 / 0,13	- / 19 / -
8	Е7-15	-УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М ШТ	10,00	6,50 / 2,71	2,68 / 0,96	65	27	27 / 10	6,51 / 1,26	65 / 12
9	608-7214	-БАЛКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ	5,86	67,90	-	398	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ССЦП,9-368	ТРАПЕЦЕИДАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М		-	-			-	-	-
		М3								
10	С147-1	-АРМАТУРА А-1	2,19	22,60	-	69	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
11	С147-8	-АРМАТУРА А-3	2,26	24,50	-	55	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
12	С147-26	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,28	40,80	-	11	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
13	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,28	17,30	-	5	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
14	Е7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	2,00	0,23	0,15	1	-	-	0,13	-
		ШТ		0,08	0,06			-	0,08	-
15	608-76 ССЦП,9-92	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	0,17	64,60	-	11	-	-	-	-
16	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,01	31,60	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
17	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,04	24,50	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
18	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,01	22,60	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
19	Е22-9	-ПРОКЛАДКА ТРУБ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ДИАМ.100ММ	6,00	1,80	0,01	11	1	-	0,32	2
		М		0,19	-			-	-	-
20	Е6-91	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ БУТОБЕТОННЫХ СТЕН ВХОДА В ПРИЯМОК	21,80	29,60	0,30	645	45	7	3,71	81
		М3		2,05	0,09			2	0,12	3
21	Е6-15	-БЕТОННО-НАБЕВНЫЕ СТУПЕНИ	0,95	27,80	0,34	26	-	-	0,99	1
		М3		0,52	0,10			-	0,13	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			5762	322	135		586
			РУБ.					42		55
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5762	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			950	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		86
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	171	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			535	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7247	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		727

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 5022

ТП 411-2-144Ал.VI

8175/6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА = РУБ.				=	535	=		=
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 РУБ.				7267	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ = ЧЕЛ,=Ч				=	=	=		727
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА = РУБ.				=	535	=		=
		РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫСТЕНЫ								
22	Е8-30	=СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3	176,30	34,20 2,21	0,81 0,24	6029	390	142 42	6,05 0,31	714 55
23	Е8-31	=СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М М3	164,69	33,90 2,15	0,62 0,18	5583	356	102 30	3,93 0,23	667 38
24	Е8-189	=УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ КЛАДКИ И ОБЛИЦОВКИ 100М2ПП	2,55	42,20 25,40	0,23 0,07	108	65	= =	45,80 0,09	117 =
25	Е8-196	=ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДО 6М 100М2ПП	0,25	71,10 41,00	0,69 0,21	18	10	= =	23,80 0,27	18 =
26	Е8-195	=ДОБАВИТЬ ПО РАСЦЕНКЕ 194 100М2ПП	0,25	46,60 29,20	0,34 0,10	11	7	= =	32,50 0,13	13 =
27	Е8-57	=РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ ИЗ КИРПИЧА 100М2	4,05	13,10 13,10	= =	53	53	= =	21,00 =	85 =
28	Е8-130	=СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА С ВОЗДУШНОЙ ПРОСЛОЙКОЙ И УТЕПЛЕНИЕМ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3	1,90	33,80 3,00	0,78 0,23	64	6	1 =	5,22 0,30	10 1
29	Е7-445	=УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М ШТ	209,00	0,23 0,08	0,15 0,06	68	17	32 13	0,13 0,08	27 17
30	Е7-127	= УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,7ТПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М ШТ	8,00	1,50 0,46	1,04 0,38	12	4	8 3	0,81 0,49	6 4
31	608-76 ССЦП,9-92	=ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	7,72	64,60 =	= =	497	=	= =	= =	= =
32	608-76 ССЦП,9-96	=ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	0,64	61,80 =	= =	40	=	= =	= =	= =
33	С147-1	=АРМАТУРА А-1 100КГ	0,21	22,60 =	= =	5	=	= =	= =	= =

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 5022

ТП 411-2-144АА.VI

8175/6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	С147-2	=АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/ 100КГ	0,26	22,40	=	6	=	=	=	=
35	С147-8	=АРМАТУРА А-3 100КГ	2,28	24,80	=	56	=	=	=	=
36	С147-15	=ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	1,65	31,60	=	52	=	=	=	=
37	С147-24	=ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,02	60,80	=	1	=	=	=	=
38	С147-29	=МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0,02	17,30	=	1	=	=	=	=
39	Е12-280	=ПОКРЫТИЕ ПАРАПЕТНЫХ СТЕН И ДЫМОВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КАНАЛОВ КРОВЕЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛЬЮ 100М2	0,39	192,00 48,80	0,41 0,12	75	18	= =	83,00 0,15	32 =
40	Е7-261	=УСТАНОВКА ПРОСТЕНОЧНЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 В ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ШТ	24,00	11,30 3,33	6,03 1,44	271	80	97 35	5,38 1,86	129 45
41	Е7-546	=УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 12М2 ШТ	10,00	5,72 1,70	3,19 1,13	57	17	32 11	2,74 1,66	27 15
42	Е7-543	=УСТАНОВКА НАДОКОННЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН В ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХЗДАНИЯХ ВЫСОТОЙ ДО 30М ШТ	10,00	1,62 0,75	0,68 0,25	16	8	7 3	1,17 0,32	12 3
43	Е7-540	=УСТАНОВКА ПАРАПЕТНЫХ ПАНЕЛЕЙ МАССОЙ БОЛЕЕ 2,5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М ШТ	10,00	4,15 1,59	2,06 0,79	62	16	21 8	2,61 0,97	26 10
44	608-1397 ССЦП,8-351	=ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ТОЛЩИНОЙ 30СМ М2	216,00	17,90	=	3866	=	=	=	=
45	608-1397 ССЦП,8-331	=ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ТОЛЩИНОЙ 30СМ М2	36,00	17,30	=	623	=	=	=	=
46	С147-24	=ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	1,79	60,80	=	73	=	=	=	=

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 5022

ТП 411-2-144Ал.VI

8175/6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	С147-29	=МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	1,79	17,30 -	- -	31	-	- -	- -	- -
48	Е7-714	=ЧЕКАНКА И РАСШИВКА РАСТВОРОМ ШВОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ 100М	4,30	4,85 4,54	0,31 0,09	21	20	1 -	7,35 6,12	32 1
49	Е7-704	=УПЛОТНЕНИЕ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ В 1РЯД НА МАСТИКЕ 100М	4,30	37,30 2,19	0,30 0,09	160	9	1 -	4,16 0,12	18 1
50	Е7-291	=УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ Т	0,12	342,00 21,30	- -	41	3	- -	36,00 -	4 -
51	С147-1	=АРМАТУРА А-1 100КГ	1,22	22,40 -	- -	27	-	- -	- -	- -
52	С147-29	=МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	10,59	17,30 -	- -	183	-	- -	- -	- -
53	Е6-170	=УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ОП1,ОП2 ИЗ БЕТОНА М200 М3	0,56	53,50 7,85	1,12 0,34	29	4	- -	13,50 0,44	7 -
54	Е6-84	=УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 Т	0,09	355,00 38,00	1,30 0,39	25	3	- -	44,00 0,50	4 -
55	С147-29	=МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0,75	17,30 -	- -	13	-	- -	- -	- -
56	Е8-27	=БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ 100М2	0,52	90,00 19,50	1,50 0,45	46	10	1 -	33,60 0,58	17 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		18183	1094	445		1945
				РУБ.				145		190
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.		18183	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.		3002	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		276
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =		РУБ.		-	539	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ.		1694	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.		22879	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		2411
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.		-	1778	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		22879	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2611
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	1778	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕГОРОДКИ								
57	Е8-165	=ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГИПСОВЫХ ПЛИТ В 1 СЛОЙ, ТОЛЩИНОЙ ДО 100ММ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 6М	0,96	88,30 55,50	9,34 8,21	85	53	7 2	193,00 2,85	99 3
		100М2								
58	ССЦП,3-166	=СТОИМОСТЬ ГИПСОБЕТОННЫХ БЛОКОВ	9,01	31,70 -	- -	222	-	- -	- -	- -
		М3								
59	ССЦП,4-20	=СТОИМОСТЬ ПЕСКА	0,58	7,79 -	- -	5	-	- -	- -	- -
		М3								
60	Е8-45	=ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 6М	2,05	472,00 62,00	7,59 2,28	967	127	16 5	115,00 2,94	234 6
		100М2								
61	Г26-31	=ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН ФОРКАМЕР ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩ.80ММ	2,40	35,90 12,70	1,25 0,62	86	30	2 1	21,30 0,80	51 2
		М3								
62	С114-116	=ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ЖЕСТКИЕ ГОСТ 10140-71	2,35	43,60 -	- -	102	-	- -	- -	- -
		М3								
63	Е26-46	=ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРИВАРКА КРЮЧКОВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ	0,30	17,30 9,30	5,60 1,08	5	3	1 -	14,80 1,39	4 -
		100М2								
64	Г15-298	=УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН	0,30	386,00 66,00	5,90 1,77	114	20	2 1	115,00 8,28	33 1
		100М2								
65	Е9-209	=ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМА	0,07	70,70 34,30	20,00 5,97	5	2	1 -	53,80 7,20	6 1
		Т								
66	С121-2095	=СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ОБРАМЛЕНИЯ	0,07	395,00 -	- -	28	-	- -	- -	- -
		Т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			1621	235	29		420
			РУБ.					9		13
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			1588	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			265	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В М.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В М.Р. =	РУБ.			-	48	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			147	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			1998	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		461

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 5022

ТП 411-2-144 Ал.VI 8175/6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			=	290	=		=
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			33	=	=		=
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			2	=	=		=
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			2	=	=		=
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			37	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			=	=	=		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			=	2	=		=
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			2035	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			=	=	=		466
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			=	292	=		=

РАЗДЕЛ 4. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИПРОЕМЫ

67	F10-83 Т.Ч.П.1,9	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ,М2, БОЛЕЕ 2 М2	205,29	2,78 1,16	0,13 0,04	571	238	26 8	1,97 0,09	404 10
68	C122-154	-СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ ПНА18-24,1 М2	84,60	11,80 =	=	998	=	=	=	=
69	C122-154	-ТОЖЕ ПНА12-24,1 М2	57,60	11,80 =	=	680	=	=	=	=
70	C122-153	-ТОЖЕ ПНА18-18,1 М2	18,90	13,30 =	=	251	=	=	=	=
71	C122-152	-ТОЖЕ ПНА12-18,1 М2	10,80	12,50 =	=	135	=	=	=	=
72	C122-166	-ТОЖЕ ПГ12-18,1 М2	6,48	17,00 =	=	110	=	=	=	=
73	C122-92	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ С ФРАМУГАМИ МАРКА ОРС18-12В М2	26,91	28,60 =	=	766	=	=	=	=
74	E10-88	-УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ОКОННЫХ ШТ	67,00	0,24 0,24	=	16	16	=	0,46	31
75	C111-435	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ВЫСОТОЙ ДО 1,2М КОМПЛ	67,00	1,72 =	=	115	=	=	=	=
76	F10-103	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА,М, ДО 2 М2	26,91	0,92 0,34	0,03 0,01	25	9	1 =	0,59 0,01	16 =
77	C122-359	-ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ	19,91	1,92	=	38	=	=	=	=

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		34ММ,ШИРИНОЙ 250 ММ МАРКА ПД7-25,ПД8-25,ПД10-25,ПД13-25, ПД14-25,ПД16-25		-	-			-	-	-
		М								
78	Е15-707	ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	1,57	242,00 25,20	1,50 0,45	381	40	3 1	66,90 0,58	74 1
		100М2								
79	Е15-708	ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 4ММ	0,27	373,00 65,50	1,90 0,58	100	18	- -	122,00 0,75	33 -
		100М2								
80	Е15-747	ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ,УСТАНОВЛЕННЫХ В КОРОБКИ, ОКОННЫМ 3ММ СТЕКЛОМ	0,05	222,00 13,50	0,80 0,24	11	1	- -	25,30 0,31	1 -
		100М2								
81	Г20-409	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПОДВИЖНЫХ И НЕПОДВИЖНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ,М2,ДО 0,25	4,00	1,09 0,88	0,05 0,02	4	4	- -	1,41 0,03	4 -
		1ШТ								
82	С130-1480	СТОИМОСТЬ ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК ШТ	0,64	0,43 -	- -	1	-	- -	- -	- -
83	Е8-176	ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ СТЕКЛЯННЫМИ БЛОКАМИ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	0,44	141,00 8,40	0,68 0,20	65	4	- -	13,60 0,26	6 -
		10М2								
					ДВЕРНЫЕ					
84	Е10-107	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	11,50	2,00 0,67	0,13 0,04	23	8	1 -	1,16 0,05	13 1
		М2								
85	Е10-162	КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	11,50	1,24 0,15	- -	14	2	- -	0,26 -	3 -
		М2								
86	Е10-106	УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	18,35	1,19 0,51	0,29 0,09	22	9	6 2	0,83 0,12	15 2
		М2								
87	Е10-141	КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	18,35	0,95 0,14	- -	17	3	- -	0,25 -	5 -
		М2								
88	Е10-107	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ	52,75	2,00	0,13	105	35	7	1,16	61

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2			0,67	0,04			2	0,05	3
			М2								
89	С122-275	=ПДУ=5		11,06	13,80	-	153	-	-	-	-
			М2								
90	С122-275	=ПДИ=4		4,56	13,80	-	63	-	-	-	-
			М2								
91	С122-273	=ПДИ=1		8,96	14,80	-	133	-	-	-	-
			М2								
92	С122-273	=ПДИУ=1		2,32	14,80	-	36	-	-	-	-
			М2								
93	С122-273	=ПД6		5,91	14,80	-	87	-	-	-	-
			М2								
94	С122-228	=АИГ21=9П		6,18	11,60	-	68	-	-	-	-
			М2								
95	С122-218	=ТОЖЕ АГ21=9		9,46	14,20	-	133	-	-	-	-
			М2								
96	С122-261	=ТОЖЕ АС19=9		3,40	15,60	-	52	-	-	-	-
			М2								
97	С122-217	=ТОЖЕ АГ21=7		13,50	15,00	-	203	-	-	-	-
			М2								
98	С122-220	=ТОЖЕ АО21=9		9,60	9,26	-	89	-	-	-	-
			М2								
99	С122-283	=АИ21=13П		8,13	16,60	-	133	-	-	-	-
			М2								
100	С122-229	=ТОЖЕ АИ21=9П		3,76	17,80	-	67	-	-	-	-
			М2								
101	Е10-206	=АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ВОДНЫМИ РАСТВОРАМИ СТЕН		3,08	5,37	0,03	17	1	-	0,60	2
			10М2		0,32	0,01				0,04	
102	С111-447	=АВЕРИ ВХОДНЫЕ В ЗДАНИЕ АВУХПОЛЬНЫЕ		4,00	9,36	-	37	-	-	-	-
			КОМПЛ								
103	С111-446	=АВЕРИ ВХОДНЫЕ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ		4,00	6,94	-	28	-	-	-	-
			КОМПЛ								
104	С111-448	=АВЕРИ ВХОДНЫЕ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ		29,00	3,11	-	90	-	-	-	-
			КОМПЛ								
105	С111-449	=АВЕРИ ВХОДНЫЕ В ПОМЕЩЕНИЕ АВУПОЛЬНЫЕ		1,00	3,51	-	4	-	-	-	-
			КОМПЛ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.				5785	388	44		670

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			руб.					13		17
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	руб.			5780	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	руб.			954	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	чел.-ч			-	-	-		88
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	руб.			-	172	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	руб.			535	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	руб.			7269	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	чел.-ч			-	-	-		769
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	руб.			-	569	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	руб.			5	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	руб.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	руб.			6	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	чел.-ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	руб.			-	4	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	руб.			7275	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	чел.-ч			-	-	-		775
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	руб.			-	573	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ОТДЕЛКА ВНУТРЕННЯЯ								
106	Е8-57	-РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ ИЗ КИРПИЧА	3,57	13,10	-	47	47	-	21,00	75
		100М2		13,10	-			-	-	-
107	Р15-242	-ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЯ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	1,87	72,64	3,60	135	60	10	56,00	105
		100М2		38,80	3,60			6	4,39	8
108	Р15-242	-ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЯ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	3,75	76,20	5,60	286	120	21	56,00	210
		100М2		32,00	3,40			13	6,39	16
109	Е8-194	-ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДО 6М	6,63	71,10	0,69	529	190	3	73,80	562
		100М2ГП		41,00	0,21			1	0,29	1
110	Е8-195	-ДОБАВИТЬ ПО РАСЦЕНКЕ 194	6,36	44,60	0,36	194	127	9	52,50	229
		100М2ГП		29,20	0,10			-	0,13	1
111	Е15-246	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЯ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	0,53	98,60	6,20	52	21	3	66,00	34
		100М2		40,00	3,58			2	4,62	2
112	Е15-260	-ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	0,41	83,06	6,20	36	15	3	65,00	27
		100М2		37,10	3,85			2	4,97	2
113	Е15-297	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ	1,50	20,70	0,15	31	28	-	29,80	45
		100М2		18,50	0,04			-	0,05	-
114	Р15-297	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ	4,87	18,84	0,14	92	81	-	29,80	145

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 5022

ТП411-2-144Ал.VI 8175/6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ		16,65	0,04			-	0,05	-
		100м2								
115	Е15-508	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ	0,18	5,84	0,05	1	1	-	9,70	2
				4,90	0,02			-	0,03	-
		100м2								
116	Е15-658	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, СТЕН	2,11	44,80	0,50	95	17	1	16,50	31
				7,90	0,15			-	0,19	-
		100м2								
117	Е15-509	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	15,45	3,13	0,05	48	37	-	4,60	71
				2,40	0,02			-	0,03	-
		100м2								
118	Е15-501	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПРОСТАЯ	1,18	8,44	0,06	10	4	-	6,90	8
				3,60	0,02			-	0,03	-
		100м2								
119	Е15-502	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М УЛУЧШЕННАЯ	0,83	12,90	0,07	11	6	-	12,70	11
				6,80	0,02			-	0,03	-
		100м2								
120	Е15-551	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	1,96	45,30	0,60	89	21	1	20,20	40
				10,80	0,18			-	0,23	-
		100м2								
121	Е15-560	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ	0,06	55,90	1,00	3	1	-	21,90	1
				11,80	0,31			-	0,40	-
		100м2								
122	Е15-82	-ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ СТЕН,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	0,43	422,00	2,00	183	41	1	170,00	76
				94,70	0,60			-	0,77	-
		100м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			1640	817	46		1450
			РУБ.					24		30
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1640	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			272	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	48	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			156	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2066	-	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 9028

ТП 411-2-144 Ал.VI

8175/6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1504
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	889	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			2066	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1504
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	889	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			32991	2856	497		5080
			----					---		---
			РУБ.					233		305
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			32953	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			5641	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		498
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	978	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			3065	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			41659	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5872
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	4061	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			33	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			37	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	2	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ.			5	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ.			6	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	4	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			41502	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5883
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	4067	-		-

СОСТАВИЛ ГИЛЬЧЕНКО

ПРОВЕРИЛ БАСОВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 5028

ТП 411-2-144 Ал.VI

8175/6

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ МАСТЕРСКОЙ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ 5000КУБ.М СЫРЬЯ В ГОД

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-1(ПРИЛОЖЕНИЕ)

НА ФУНДАМЕНТЫ ИЗ СБОРНЫХ БЛОКОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: Т.П.411-2-144

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ВАРИАНТ ДЛЯ Т=30С								
1	Е7-2	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ	59,00	2,09	1,59	123	30	94	0,86	51
		ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1,5Т		0,50	0,57			34	0,74	44
		ШТ								
2	Е7-3	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ	1,00	2,99	2,29	3	1	2	1,29	1
		ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 3,5Т		0,76	0,79			1	1,02	1
		ШТ								
3	608-78 ССЦП.9-96	ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ М3	5,74	62,70	-	360	-	-	-	-
4	608-78 ССЦП.9-97	ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ М3	11,89	52,40	-	623	-	-	-	-
5	С147-8	АРМАТУРА А-3 100КГ	0,54	24,50	-	13	-	-	-	-
6	С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,55	31,60	-	17	-	-	-	-
7	С147-15	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	0,30	31,60	-	10	-	-	-	-
8	Е7-400	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	26,00	1,27	0,79	33	6	21	0,39	10
		ШТ								
9	Е7-401	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ	11,00	0,22 1,65	0,29 1,09	18	3	8 12	0,37 0,53	10 6

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 5028

ТП 411-2-144 Ал.V

8175/6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ		0,30	0,40			4	0,52	6
10	Е7-402	=УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5Т ШТ	38,00	2,36 0,47	1,63 0,60	90	18	62 23	0,82 0,77	31 29
11	Е7-403	=УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5Т ШТ	32,00	2,90 0,61	2,03 0,74	93	20	65 24	1,04 0,95	33 30
12	ССЦП,3-19	=СТОИМОСТЬБЛОКОВОБЪЕМАМИДО0,3М3 М3	7,10	44,20 =	=	314	-	=	=	=
13	ССЦП,3-3	=ТОЖЕ,ОБЪЕМОМ0,5М3ИБОЛЕЕ М3	43,06	40,90 =	=	1761	-	=	=	=
14	Е6-20	=МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ИЗ БЕТОНА М100 М3	4,90	31,70 1,55	0,76 0,23	155	8	4 1	2,86 0,30	14 1
15	Е6-1	=УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 М3	5,15	27,40 0,70	0,28 0,08	141	6	1 =	1,37 0,18	7 1
16	Е6-7	=УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М=200 ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 10М3 М3	26,20	35,00 2,21	1,12 0,34	917	58	29 9	4,10 0,44	107 12
17	С126-1	=АРМАТУРА КЛАССА А1 Т	0,25	270,00 =	=	68	=	=	=	=
18	С124-2	=АРМАТУРА КЛАССА А2 Т	0,68	278,00 =	=	189	=	=	=	=
19	Е6-84	=УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 Т	0,01	355,00 38,00	1,30 0,39	4	=	=	64,00 0,50	1 =
20	Е6-13 ССЦП,1-3 П1-4	=УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ=СТОЛБОВ ИЗ БЕТОНА М=100 БЕТОННЫХ ДАНА ПОПРАВКА НА МАРКУ БЕТОНА ДО М150 М3	2,20	35,22 2,78	0,34 0,10	77	6	1 =	5,07 0,13	11 =
21	Е7-15	=УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М ШТ	10,00	6,50 2,71	2,68 0,96	65	27	27 10	4,51 1,24	45 12
22	А08-7149 ССЦП,9-287	= ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЬЮ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 4,0 ДО6,0М ДО 1,0М3 ДАНА ПОПРАВКА НА МАРКУ БЕТОНА ДО М200 М3	5,08	68,76 =	=	349	=	=	=	=
23	С147-1	=АРМАТУРА А-1 100КГ	1,39	22,40 =	=	31	=	=	=	=
24	С147-8	=АРМАТУРА А-3 100КГ	1,68	24,50 =	=	36	=	=	=	=
25	С147-24	=ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,28	40,80	=	11	=	=	=	=

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100КГ								
				-	-			-	-	-
26	С147-29	=МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,28	17,30	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								
27	Е7-127	=УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,7ТПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	1,00	1,50	1,04	2	-	1	0,81	1
				0,46	0,38			-	0,49	-
		ШТ								
28	608-76 ССЦП,9-92	=ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	0,13	64,60	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
29	С147-15	=ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,05	31,60	-	2	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
30	С147-8	=АРМАТУРА А-3	0,12	24,50	-	3	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
31	Е22-1	=ПРОКЛАДКА ТРУБ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ДИАМ.100ММ	6,00	1,67	0,01	10	1	-	0,32	2
		М		0,19	-			-	-	-
32	Е6-91	=УСТАНОВКА МОНОЛИТНЫХ БУТОБЕТОННЫХ СТЕН ВХОДА В ПРИЯМОК	21,80	29,60	0,30	645	45	7	3,71	81
				2,05	0,09			2	0,19	3
		М3								
33	Е6-15	=БЕТОННЫЕ НАБИВНЫЕ СТУПЕНИ	1,91	27,80	0,34	53	1	-	0,99	2
		М3		0,52	0,10			-	0,13	-
34	Е6-37	=ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	1,91	3,35	0,54	6	2	1	1,96	4
		М3		1,15	0,16			-	0,21	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		6235	230	527		407
				РУБ.				116		149
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.		6235	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.		1028	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		91
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =		РУБ.		-	184	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ.		579	-	-		-
		ВСЕГО:СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.		7842	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		647
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.		-	530	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		7842	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		647
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.		-	530	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ВАРИАНТ ДЛЯ Т20С								
35	Е7-2	=УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ	32,00	2,09	1,59	67	16	51	0,86	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ								
		ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И		0,50	0,57			18	0,74	24
		МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1,5Т								
		ШТ								
36	Е7-3	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ	1,00	2,99	2,23	3	1	2	1,29	1
		ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И		0,76	0,79			1	1,02	1
		МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 3,5Т								
		ШТ								
37	608-78 ССЦП,9-96	- ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ	0,62	62,70	-	39	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
38	608-78 ССЦП,9-97	- ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ	11,06	52,40	-	580	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
39	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,54	24,50	-	13	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
40	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,26	31,60	-	8	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
41	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,20	31,60	-	6	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
42	Е7-400	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	66,00	1,27	0,79	84	15	52	0,39	26
		ШТ		0,22	0,29			19	0,37	24
43	Е7-402	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5Т	49,00	2,36	1,63	163	32	112	0,82	57
		ШТ		0,47	0,60			41	0,77	53
44	ССЦП,3-19	-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,3М3	12,09	46,20	-	534	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
45	ССЦП,3-3	-ТОЖЕ, ОБЪЕМОМ 0,5М3 И БОЛЕЕ	38,09	40,90	-	1558	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
46	Е6-20	-МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ИЗ БЕТОНА М100	3,40	31,70	0,76	108	5	3	2,86	10
		М3		1,55	0,23			1	0,30	1
47	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50	5,15	27,40	0,28	141	4	1	1,37	7
		М3		0,70	0,08			-	0,10	1
48	Е6-7	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200	27,20	35,00	1,12	952	60	36	4,10	112
		ПОД КОЛОННЫ, ОБЪЕМОМ ДО 10М3		2,21	0,34			9	0,44	12
		М3								
49	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,25	270,00	-	68	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
50	С124-2	-АРМАТУРА КЛАССА А2	0,68	278,00	-	189	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
51	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	0,01	355,00	1,30	4	-	-	64,00	1
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
52	Е6-13	-УСТРОЙСТВО	2,20	35,22	0,34	77	6	1	5,07	11

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 5028

ТП 411-2-144 Ал.ОВ

8175/6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ССЦП,1-3 М1-4	ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ ИЗ БЕТОНА М-100 БЕТОННЫХ ДАНА ПОПРАВКА НА МАРКУ БЕТОНА ДО М150 М3		2,78	0,10			-	0,13	-
53	Е7-15	-УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М ШТ	10,00	6,50 2,71	2,68 0,96	65	27	27 10	6,54 1,24	45 12
54	608-7149 ССЦП,9-287	- ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЬЮ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 4,0 ДО6,0М ДО 1,0М3 ДАНА ПОПРАВКА НА МАРКУ БЕТОНА ДО М200 М3	5,08	68,76 -	- -	349	-	- -	- -	- -
55	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	1,39	22,40 -	- -	31	-	- -	- -	- -
56	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	1,48	24,50 -	- -	36	-	- -	- -	- -
57	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,28	40,80 -	- -	11	-	- -	- -	- -
58	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0,28	17,30 -	- -	5	-	- -	- -	- -
59	Е7-127	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,7ТПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М ШТ	1,00	1,50 0,66	1,04 0,38	2	-	1 -	0,81 0,49	1 -
60	608-76 ССЦП,9-92	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3 М3	0,13	64,60 -	- -	8	-	- -	- -	- -
61	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	0,05	31,60 -	- -	2	-	- -	- -	- -
62	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	0,12	24,50 -	- -	3	-	- -	- -	- -
63	Е22-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ДИАМ.100ММ М	6,00	1,67 0,19	0,01 -	10	1	- -	0,32 -	2 -
64	Е6-91	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ БУТОБЕТОННЫХ СТЕН ВХОДА В ПРИЯМОК М3	21,80	29,60 2,05	0,30 0,09	645	45	7 2	3,71 0,12	81 3
65	Е6-15	-БЕТОННЫЕ НАБЕВНЫЕ СТУПЕНИ М3	1,91	27,80 0,82	0,34 0,10	53	1	- -	0,99 0,13	2 -
66	Е6-37	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ М3	1,91	3,35 1,15	0,54 0,16	6	2	1 -	1,96 0,21	4 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			520	215	288		388

ТП 411-2-144Ал.VI

8175/6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			руб.					101		131
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	руб.			5820	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	руб.			959	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	чел.-ч			-	-	-		87
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	руб.			-	169	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	руб.			542	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	руб.			7321	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	чел.-ч			-	-	-		406
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	руб.			-	485	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	руб.			7321	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	чел.-ч			-	-	-		406
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	руб.			-	485	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ВАРИАНТ ДЛЯ Т40С								
67	Е7-2	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ	54,00	2,09	1,59	113	27	86	0,84	46
		ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1,5Т		0,50	0,57			31	0,74	40
		ШТ								
68	Е7-3	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ	3,00	2,99	2,23	9	2	6	1,29	4
		ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 3,5Т		0,76	0,79			2	1,02	3
		ШТ								
69	608-79 ССЦП,9-97	- М3	18,98	52,40	-	995	-	-	-	-
70	С147-8	АРМАТУРА А-3 100КГ	0,73	24,50	-	18	-	-	-	-
71	С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,52	31,60	-	16	-	-	-	-
72	С147-15	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	0,32	31,60	-	10	-	-	-	-
73	Е7-400	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	11,00	1,27	0,79	14	2	9	0,39	4
		ШТ		0,22	0,29			3	0,37	4
74	Е7-401	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	34,00	1,65	1,09	56	10	37	0,53	18
		ШТ		0,30	0,40			14	0,52	18
75	Е7-402	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5Т	12,00	2,36	1,63	28	6	19	0,82	10
		ШТ		0,47	0,60			7	0,77	9
76	Е7-403	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5Т	58,00	2,90	2,03	168	35	118	1,04	60
		ШТ		0,61	0,74			43	0,95	55

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,4) 5028

ТП 411-2-144Ал.VI

6175/6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	ССЦП,3-10	СТОИМОСТЬБЛОКОВОБЪЕМОМ ДО 0,3М3	9,67	44,20	-	427	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
78	ССЦП,3-3	ТОЖЕ,ОБЪЕМОМ 0,5М3 И БОЛЕЕ	54,65	40,90	-	2235	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
79	Е6-20	МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ИЗ БЕТОНА М-100	6,40	31,70	0,76	203	10	4	2,86	18
		М3		1,55	0,23			1	0,30	2
80	Е6-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50	5,15	27,40	0,28	141	4	1	1,37	7
		М3		0,70	0,08			-	0,10	1
81	Е6-7	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 10М3	27,20	35,00	1,12	952	60	30	4,10	112
		М3		2,21	0,34			9	0,46	12
82	С124-1	АРМАТУРА КЛАССА А1	0,25	270,00	-	68	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
83	С124-1	АРМАТУРА КЛАССА А1	0,25	270,00	-	68	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
84	С124-2	АРМАТУРА КЛАССА А2	0,68	278,00	-	189	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
85	Е6-84	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	0,01	355,00	1,30	4	-	-	44,00	1
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
86	Е6-13 ССЦП,1-3 П,1-4	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ ИЗ БЕТОНА М-100 БЕТОННЫХ ДАНА ПОПРАВКА НА МАРКУ БЕТОНА ДО М150	2,20	35,22	0,34	77	6	1	5,07	11
		М3		2,78	0,10			-	0,13	-
87	Е7-15	УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙ ДО 6М	10,00	6,50	2,68	65	27	27	4,51	45
		ШТ		2,71	0,96			10	1,24	12
88	608-7149 ССЦП,9-287	ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЬЮ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 4,0 ДО 6,0М ДО 1,0М3 ДАНА ПОПРАВКА НА МАРКУ БЕТОНА ДО М200	5,08	68,70	-	349	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
89	С147-1	АРМАТУРА А-1	1,39	22,60	-	31	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
90	С147-8	АРМАТУРА А-3	1,48	24,50	-	36	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
91	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,28	40,80	-	11	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
92	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,28	17,30	-	5	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
93	Е7-127	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,7Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ	1,00	1,50	1,04	2	-	1	0,81	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М		0,46	0,38			-	0,49	-
		ШТ								
94	608-76 ССЦП,9-92	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	0,13	64,40	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
95	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,05	31,60	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
96	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,12	24,50	-	3	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
97	Г7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	1,00	0,23	0,15	1	-	-	0,13	-
				0,08	0,06			-	0,08	-
		ШТ								
98	608-76 ССЦП,9-92	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	0,04	64,40	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
99	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,01	31,60	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
100	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,01	24,50	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
101	Е22-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ДИАМ.100ММ	6,00	1,67	0,01	10	1	-	0,32	2
		М		0,19	-			-	-	-
102	Е6-91	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ БУТОБЕТОННЫХ СТЕН ВХОДА В ПРИЯМОК	21,80	29,60	0,30	645	45	7	3,71	81
				2,05	0,09			2	0,12	3
		М3								
103	Е6-15	-БИТОННЫЕ НАБЕРНЫЕ СТУПЕНИ	1,91	27,80	0,34	53	1	-	0,99	2
		М3		0,52	0,10			-	0,19	-
104	Е6-37	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	1,91	3,35	0,54	6	2	1	1,96	4
		М3		1,15	0,16			-	0,21	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		7023	238	347		426
				----				---		---
				РУБ.				122		159
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		7023	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		1158	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		104
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	206	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		655	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		8836	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		489
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	566	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 5028

ТП 411-2-144 Ал.VI

8175/6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			8836	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		689
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	566	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			19078	683	962		1221
			РУБ.					339		439
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			19078	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3145	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		282
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	559	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1776	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			23999	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1942
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1581	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			23999	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1942
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1581	-		-

СОСТАВИЛ ГИЛЬЧЕНКО

ПРОВЕРИЛ БАСОВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 9023

ТП 411-2-144Ал.VI

8175/6

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Типовой проект деревообрабатывающей мастерской по переработке 5000 куб,м сырья вход ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-7-1

НА ОТОПЛЕНИЕ(ДЛЯ Т=20С)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: Т.П.411-2-144

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,298 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 459 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,301 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ								
		РАЗДЕЛ 1. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	С130-91	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 / ШТ	10,00	1,20	-	12	-	-	-	-
2	С130-92	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20 / ШТ	4,00	1,63	-	6	-	-	-	-
3	С130-1034	КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ АВАРИЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ ПРОБКОВЫЕ КРДП ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 / ШТ	3,00	1,34	-	6	-	-	-	-
4	Е18-109	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ЧУГУННЫХ ТИП М-140А,М-140АО,М-90,РД-90 ВЫСОТОЙ 582ММ / ЭКМ	114,50	7,67 0,25	0,06 0,02	878	29	7 2	0,66 0,05	53 3
5	Е16-35	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ / М	125,00	0,86 0,21	0,01	108	26	1	0,36	45
6	Е16-36	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ / М	115,00	0,91 0,21	0,01	105	26	1	0,36	41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е16-37	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25ММ	95,00	1,03	0,01	97	16	1	0,36	27
		М		0,21	-			-	-	-
8	Е16-38	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 32ММ	19,00	1,14	0,01	22	6	-	0,36	7
		М		0,21	-			-	-	-
9	Е16-219	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	3,34	4,01	-	13	13	-	5,26	18
		100М		3,80	-			-	-	-
10	Е18-229	УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ РАДИАТОРНЫХ	10,00	0,69	-	5	1	-	0,13	1
		КОМПЛ		0,08	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		1230	113	10		102
				РУБ.				2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		1230	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		1084	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	113	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		22	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -		РУБ.		3	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		165	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	30	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		112	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		1507	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		209
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	145	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		1507	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		209
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	145	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
11	Ф26-26	ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НАБИВКОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ВОЛОКНИСТЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ТРУБОПРОВОДОВ	0,15	8,59	0,16	1	1	-	13,87	2
		М3		7,92	0,05			-	0,06	-
12	С114-17	МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНО-СЛОИСТЫЕ ИЗ ПЛИТ МЯГКИХ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГИ, ДУБЛИРОВАННОЙ СТЕКЛОСЕТКОЙ	0,01	58,00	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М-75 ГОСТ 23307-78 ТОЛЩИНОЙ 50 ММ М3								
13	Е26-83	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ СТЕКЛОЦЕМЕНТОМ ТЕКСТОЛИТОВЫМ 100М2	0,07	332,57 79,05	1,04 0,32	25	6	- -	153,62 0,41	10 -
14	Е15-616	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 100М2	1,35	61,27 39,17	0,03 -	83	53	- -	49,36 -	94 -
		БЫТОВАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ. РУБ.			110	60	- -		106 -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			110	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			49	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	60	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			18	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			10	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			138	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		107
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	63	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			138	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		107
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	63	-		-
		РАЗДЕЛ 3. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
15	Е18-229	-УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ РАДИАТОРНЫХ КОМПЛ	4,00	0,69 0,08	- -	2	-	- -	0,13 -	1 -
16	Е18-109	-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ЧУГУННЫХ ТИП М-140А,М-140АО,М-90,РД-90 ВЫСОТОЙ 582ММ ЭКМ	41,80	7,67 0,25	0,06 0,02	321	10	3 1	0,66 0,03	19 1
17	Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	155,00	0,86 0,21	0,01 -	133	33	2 -	0,36 -	55 -
18	Е16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ	20,00	0,91 0,21	0,01 -	18	6	- -	0,36 -	7 -

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	М								
19	Е16-219	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ		1,75	6,01	-	7	7	-	5,26	9
					3,80	-			-	-	-
			100М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.				481	56	5		91

			РУБ.						1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.				481	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				422	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	55	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.				1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				66	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				64	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.				589	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		98
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	66	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.				589	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		98
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	66	-		-
		РАЗДЕЛ 4. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
20	Е13-121	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		0,03	7,75	0,20	1	-	-	3,16	-
					2,09	0,06			-	0,08	-
			100М2								
21	Е26-26	ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НАБИВКОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ВОЛОКНИСТЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ТРУБОПРОВОДОВ		0,15	8,59	0,14	1	1	-	13,87	2
					7,92	0,05			-	0,06	-
			М3								
22	С114-17	МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНО-СЛОИСТЫЕ ИЗ ПЛИТ МЯГКИХ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГИ, АРМИРОВАННОЙ СТЕКЛОСЕТКОЙ М-75 ГОСТ 23307-78 ТОЛЩИНОЙ 50 ММ		0,01	58,00	-	1	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
			М3								
23	Е26-86	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ СТЕКЛОТЕКСТОЛИТОМ КОНСТРУКЦИОННЫМ		0,07	180,86	0,88	14	7	-	161,16	12
					93,94	0,27			-	0,35	-
			100М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	С114-191	=СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-А-В, А-Н, Ф-В, Ф-Н 1000М2	0,01	868,00 - -	- -	6	-	- - -	- - -	- - -
25	Е15-614	=МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 100М2	0,45	61,27 39,17	0,03 -	28	18	- - -	49,36 - -	31 - -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.		51	26	-		65
				---- РУБ.				---- -		---- -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.		51	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ =		РУБ.		16	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=		РУБ.		-	26	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =		РУБ.		7	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.		8	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =		РУБ.		-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ.		5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.		66	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		65
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.		-	27	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.		66	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		65
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.		-	27	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		1872	253	15		636
				---- РУБ.				---- 3		---- 6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.		161	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ =		РУБ.		65	-	-		4
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=		РУБ.		-	86	-		4
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =		РУБ.		8	-	-		4
		САДКА И ИСПЫТАНИЕ =		РУБ.		1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.		26	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =		РУБ.		-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ.		15	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.		202	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		152
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.		-	90	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =		РУБ.		1711	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ =		РУБ.		1506	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=		РУБ.		-	170	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =		РУБ.		22	-	-		-
		САДКА И ИСПЫТАНИЕ =		РУБ.		4	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.		229	-	-		-

ТП 411-2-144 Ал.VI

8175/6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	41	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			156	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ.			2096	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		307
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	211	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			2298	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		459
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	301	-		-

СОСТАВИЛ ГИЛЬЧЕНКО

ПРОВЕРИЛ БАСОВА

ПЕРФОРАЦИЯ: ВАСИЛЬЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 5.3) 5024

ТП 411-2-144 Ал.VI

8175/6

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ МАСТЕРСКОЙ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ 5000 КУБ.М СЫРЬЯ ВГОД ФОРМА 6

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-7-2

НА ОТОПЛЕНИЕ(ДЛЯ Т-40 С)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: Т.П.611-2-144

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3,058 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ / ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ СДАНИЯ							
		РАЗДЕЛ 1. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
1	С130-91	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	10,00	1,20	12	-	-	-
2	С130-92	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	ШТ	4,00	1,63	6	-	-	-
3	С130-1034	-КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ ПРОБКОВЫЕ КРАП ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	3,00	1,36	4	-	-	-
4	Е18-109	-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ЧУГУННЫХ ТИП М-140А,М-140АО,М-90,РД-90 ВЫСОТОЙ 582ММ	ЭКМ	179,25	7,66	1373	-	65	11
5	Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	125,00	0,86	108	56	26	4 1
6	Е16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	М	115,00	0,91	105	27	24	1
7	Е16-37	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	75,00	1,03	77	25	16	1
8	Е16-38	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	М	19,00	1,16	22	17	4	-
9	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО	100М	3,36	3,96	13	4	12	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		водоснабжения, диаметром до 50мм					12		-
10	Е18-229	-установка кранов воздушных радиаторных	компл	10,00	0,49	5	-	1	-
							1		-
		Всего по разделу 1			руб	2116	-	128	14
							162		6
		В том числе:							
		стоимость сантехнических работ -			руб	1725			
		материалы -			руб	1559			
		эксплуатация машин -			руб	10			
		заработная плата машинистов -			руб	6			
		основная заработная плата -			руб	128			
		всего заработная плата-			руб	132			
		стоимость материалов и конструкция -			руб	22			
		пуск и регулировка -			руб	3			
		накладные расходы -			руб	231			
		плановые накопления -			руб	157			
		всего, стоимость сантехнических работ -			руб	2116			
		Раздел 2. Строительные работы							
11	Е26-26	-изоляция горячих поверхностей набивкой теплоизоляционными волокнистыми материалами трубопроводов	м3	0,15	8,43	1	-	1	-
							1		-
12	С116-17	-маты минераловатные вертикально-слоистые из плит мягких на синтетическом связующем с покрытием из алюминиевой фольги, дублированной стеклосеткой М-75 ГОСТ 23307-78 толщиной 50 мм	м3	0,01	58,00	1	-	-	-
							-		-
13	Е26-83	-покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклоцементом текстолитовым	100м2	0,07	331,00	23	-	6	-
							6		-
14	Е15-614	-масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50мм и т.п. за 2 раза	100м2	1,55	60,50	94	-	60	-
							60		-
		Бытовая часть здания							
		Всего по разделу 2			руб	153	-	67	-
							67		-
		В том числе:							
		стоимость общестроительных работ -			руб	121			
		материалы -			руб	53			
		основная заработная плата -			руб	69			
		всего заработная плата-			руб	69			
		стоимость материалов и конструкция -			руб	1			
		пуск и регулировка -			руб	1			
		накладные расходы -			руб	20			
		плановые накопления -			руб	11			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ	153		
		РАЗДЕЛ 3. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
15	Е18-229	-УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ РАДИАТОРНЫХ	КОМПЛ	6,00	0,69	8	0 0	0	0 0
16	Е18-109	-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ЧУГУННЫХ ТИП М-140А,М-140АО,М-90,РД-90 ВЫСОТОЙ 582ММ	ЭКМ	53,80	7,66	427	0 17	14	3 1
17	Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	155,00	0,86	133	0 35	33	8 2
18	Е16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	М	20,00	0,91	18	0 6	6	0 0
19	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	1,75	3,94	7	0 7	7	0 0
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3				РУБ	728	58	8
							63		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				РУБ	587		
		МАТЕРИАЛЫ -				РУБ	525		
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -				РУБ	6		
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -				РУБ	1		
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ	55		
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-				РУБ	59		
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -				РУБ	1		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ	78		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ	56		
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				РУБ	720		
		РАЗДЕЛ 4. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
20	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	100М2	0,03	7,71	1	0 0	0	0 0
21	Е26-26	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НАБИВКОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ВОЛОКНИСТЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ТРУБОПРОВОДОВ	М3	0,15	8,63	1	0 1	1	0 0
22	С116-17	-МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНО-СЛОИСТЫЕ ИЗ ПЛИТ МЯГКИХ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГИ, ДУБЛИРОВАННОЙ СТЕКЛОСЕТКОЙ М-7Б ГОСТ 23307-78 ТОЛЩИНОЙ 50 ММ	М3	0,01	58,00	1	0 0	0	0 0
23	Е26-84	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ СТЕКЛОТЕКСТОЛИТОМ КОНСТРУКЦИОННЫМ	100М2	0,07	179,00	13	0 7	7	0 0
24	С116-191	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-А-Б, А-Н, Ф-Б, Ф-Н	1000М2	0,01	868,00	6	0 0	0	0 0

ТП 411-2-144 Ал.VI

8175/6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	Е15-616	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	0,55	60,50	33	-	21	-
							21		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	6		РУБ	69	-	29	-
							29		-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	55
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	18
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	29
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	29
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	7
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	9
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	5
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	69

ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ	3058	-	282	19
			301		5

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	176
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	71
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	96
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	96
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	8
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -	РУБ	1
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	29
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	16
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	222
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	2312
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	2086
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	14
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	5
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	186
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	191
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	22
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -	РУБ	4
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	309
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	211
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	2836

СОСТАВИЛ ГИЛЬЧЕНКО

ПРОВЕРИЛ БАСОВА

ПЕРФОРАЦИЯ: ВАСИЛЬЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 5.3) 5025

ТП 411-2-144 Ал.VI

8175/6

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ МАСТЕРСКОЙ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ 5000 КУБ.М СЫРЬЯ В ГОД

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-9-1

НА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВОК СИСТЕМ(ДЛЯ Т-20 С)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: Т.П.411-2-144

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,663 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ / ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
1	С130-91	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	3,00	1,20	4	-	-	-
2	С130-93	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	ШТ	1,00	1,65	2	-	-	-
3	С130-95	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 40	ШТ	1,00	3,01	3	-	-	-
		УЗЕЛ ОБВЯЗКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА УР25/40 1ШТ							
4	Е16-67	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	М	1,10	2,21	2	-	1	-
5	Е16-37	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	1,48	1,03	2	-	-	-
6	Е16-38	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	М	0,19	1,14	1	-	-	-
7	Е16-39	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ	М	0,67	1,29	1	-	-	-
8	Е18-214	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В	ШТ	1,00	29,40	29	-	1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 40ММ					1		-
9	Е22-362	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМЕТРОМ ДО 250ММ	Т	0,07	777,00	56	-	13	11
							24		3
10	С130-99	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	ШТ	1,00	1,59	2	-	-	-
11	С130-101	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 40	ШТ	1,00	3,01	3	-	-	-
12	Е16-134	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ	ШТ	1,00	1,68	2	-	1	-
							1		-
13	2307-10390	-ВЕНТИЛЬ 15КЧ892П ТИПСВВ ДИАМЕТРОМ 25	ШТ	1,00	30,37	30	-	-	-
									-
				УЗЕЛ ОБВЯЗКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА УР15/25-1ШТ					
14	Е16-37	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	1,28	1,03	1	-	-	-
15	Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	0,22	0,86	1	-	-	-
16	Е18-214	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 40ММ	ШТ	1,00	29,60	29	-	1	-
							1		-
17	С130-99	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	ШТ	2,00	1,59	3	-	-	-
							-		-
				УЗЕЛ ОБВЯЗКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА УР15/15-1ШТ					
18	Е16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	М	0,33	0,91	1	-	-	-
19	Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	2,34	0,86	2	-	-	-
20	С1511-118	-ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1ММ ДИАМЕТРОМ 50ММ	1000ШТ	-	8,89	1	-	-	-
							-		-
21	С130-97	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	3,00	1,20	4	-	-	-
22	Е16-100	-ФЛАНЦЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ НА СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	2,00	2,90	6	-	1	-
							1		-
23	Е18-214	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 40ММ	ШТ	1,00	29,60	29	-	1	-
							1		-
24	Ц12-699-1	-ШТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 20МПА	ШТ	2,00	1,19	2	2	1	-
							1		-
25	Е18-196	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ	ШТ	2,00	7,29	15	3	2	-
							2		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	95,00	0,87	83	39 22	21	1 -
27	Е16-37	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	15,00	1,06	16	6 3	3	- -
28	Е16-39	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ	М	25,00	1,30	33	10 6	6	- -
29	Е16-67	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	М	16,00	2,33	37	18 9	9	- -
30	Е16-69	-ТО ЖЕ,ДИАМ.104.2,8ММ	М	8,00	3,26	26	11 5	5	- -
31	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	1,35	3,94	5	9 5	5	- -
32	Е16-220	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	100М	0,24	4,22	1	2 1	1	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	536	102 84	72	12 3

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	5
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	1
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	1
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	1
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	1
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	6
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	2
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	56
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	30
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	8
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	3
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	13
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	16
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	9
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	5
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	68
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	363
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	236
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	1
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	58
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	58
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -	РУБ	21
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	44
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	18
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	26			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	412			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	100			
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -			РУБ	50			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -			РУБ	50			
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
33	Е26-26	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НАБИВКОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ВОЛОКНИСТЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ТРУБОПРОВОДОВ	М3	0,70	8,63	6	10 5	5	- -
34	С114-17	-МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНО-СЛОИСТЫЕ ИЗ ПЛИТ МЯГКИХ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГИ, ДУБЛИРОВАННОЙ СТЕКЛОСЕТКОЙ М-75 ГОСТ 23307-78 ТОЛЩИНОЙ 50 ММ	М3	0,04	98,00	2	- -	-	- -
35	Е26-83	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ СТЕКЛОЦЕМЕНТОМ ТЕКСТОЛИТОВЫМ	100М2	0,29	331,00	96	40 22	22	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	129	50 27	27	- -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	102			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	72			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	27			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	27			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	2			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	17			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	9			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	10			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	12			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	129			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	50			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	663	152 111	99	12 3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	3			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	1			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	1			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	6			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	2			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	156			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	102			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	8			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	3			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	60			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	63			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	2			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	26			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	9			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	15			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	12			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	197			
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	50			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	343			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	256			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	38			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	38			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	24			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	11			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	16			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	28			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	26			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	412			
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	100			
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -			РУБ	50			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -			РУБ	50			

СОСТАВИЛ ГИЛЬЧЕНКО

ПРОВЕРИЛ БАСОВА

ПЕРФОРАЦИЯ: ВАСИЛЬЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 5031

8175/6

ТП 411-2-144Ал.ТМ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ МАСТЕРСКОЙ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ 5000 КУБ.М СЫРЬЯ ВГОД

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-9-2

НА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВОК СИСТЕМЫ(ДЛЯ Т-40 С)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: Т.П.411-2-144

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

Сметная стоимость 0,907 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 196 чел.-ч
Сметная заработная плата 0,121 тыс.руб.

N пп	Шифр и N позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб. всего	Стоим. единицы, руб. экспл. машин	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. основной зарплаты	Общая стоимость, руб. экспл. машин в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	С130-91	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	2,00	1,20	-	2	-	-	-	-
		ШТ								
2	С130-94	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	1,00	2,15	-	2	-	-	-	-
		ШТ								
3	Е16-134	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ	1,00	1,70 0,99	0,13 0,04	2	1	- -	1,54 0,05	2 -
		ШТ								
4	2307-11938	-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ С ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ 25ч931нж МЭО-0,6/63-0,25	1,00	207,52	-	208	-	-	-	-
		ШТ								
5	Е16-117	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30ч6БР ДИАМЕТРОМ 50ММ	1,00	17,42 0,99	0,13 0,04	17	1	- -	1,54 0,05	2 -
		ШТ								
		УЗЕЛ ОБВЯЗКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА УР25/50-1					2			
6	Е18-219	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 125ММ	1,00	67,76 2,44	0,69 0,20	68	2	- -	4,22 0,26	4 -
		ШТ								
7	Е16-37	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ	0,20	1,83	0,01	1	-	-	0,36	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		неоцинкованных труб для отопления,диаметром 25мм м		0,21	-			-	-	-
8	Е16-38	-Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления,диаметром 32мм м	0,57	1,14 0,21	0,01 -	1	-	- -	0,36 -	-
9	Е16-40	-Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления,диаметром 50мм м	1,28	1,62 0,28	0,03 0,01	2	-	- -	0,44 0,01	1 -
10	Е16-40	-То же,диаметром 60мм м	0,96	1,62 0,28	0,03 0,01	2	-	- -	0,44 0,01	- -
11	С130-99	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, давлением 1,6 МПа ,диаметром в мм: 25 шт	1,00	1,59 -	- -	2	-	- -	- -	- -
12	СТ30-102	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, давлением 1,6 МПа ,диаметром в мм: 50 шт	2,00	3,78 -	- -	8	-	- -	- -	- -
13	Е22-362	-Установка стальных сварных фасонных частей диаметром до 250мм т	0,07	784,04 193,80	165,24 69,57	55	14	11 3	311,10 63,95	22 4
14	С130-1773	-Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 давлением 1 МПа , диаметром в мм: 25 шт	2,00	0,61 -	- -	1	-	- -	- -	- -
15	С130-1776	-Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 давлением 1 МПа , диаметром в мм: 50 шт	2,00	0,94 -	- -	2	-	- -	- -	- -
					Узел обвязки регулирующего клапана УР15/25 (шт					
16	Е16-37	-Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления,диаметром 25мм м	1,28	1,03 0,21	0,01 -	1	-	- -	0,36 -	-
17	Е16-35	-Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления,диаметром 15мм м	0,22	0,86 0,21	0,01 -	1	-	- -	0,36 -	-
18	Е18-214	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40мм шт	1,06	29,42 0,79	0,23 0,07	29	1	- -	1,25 0,09	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	С130-99	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ; 25	2,00	1,59	"	3	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
		УЗЕЛ ОБВЯЗКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА УР15/15-1ШТ								
20	Е16-36	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	0,33	0,91	0,01	1	"	"	0,36	"
		М		0,21	"			"	"	"
21	Е16-35	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	2,34	0,86	0,01	2	"	"	0,36	1
		М		0,21	"			"	"	"
22	С1511-118	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1ММ ДИАМЕТРОМ 50ММ	"	8,89	"	1	"	"	"	"
		1000ШТ		"	"			"	"	"
23	С130-97	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ; 15	3,00	1,20	"	4	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
24	Е16-100	ФЛАНЦЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ НА СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	2,00	2,91	0,12	6	1	"	0,94	2
		ШТ		0,60	0,04			"	0,05	"
25	Е18-214	УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 40ММ	1,00	29,62	0,23	29	1	"	1,25	1
				0,79	0,07			"	0,09	"
		ШТ								
26	Е18-196	УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ	2,00	7,32	0,12	15	2	"	2,04	4
				1,24	0,04			"	0,05	"
		ШТ								
27	Е16-35	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	95,00	0,88	0,01	84	21	1	0,36	34
		М		0,22	"			"	"	"
28	Е16-38	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	15,00	1,16	0,01	17	3	"	0,36	5
		М		0,22	"			"	"	"
29	Е16-40	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	25,00	1,63	0,03	41	7	1	0,44	11
		М		0,29	0,01			"	0,01	"
30	Е16-67	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ	16,00	2,35	0,05	38	10	"	0,79	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ М		0,60	0,02			-	0,03	-
31	Е16-69	=ТО ЖЕ, ДИАМ. 104,2,8ММ М	8,00	3,27	0,07	26	5	-	0,88	7
				0,68	0,02			-	0,03	-
32	Р16-219	=ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	1,35	4,01	-	5	5	-	5,26	7
				3,80	-			-	-	-
33	Е16-220	=ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ 100М	0,24	4,29	-	1	1	-	5,26	1
				3,80	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		477	75	13		118
				РУБ.				3		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ.		1	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ.		1	-	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.		55	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ =		РУБ.		30	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=		РУБ.		-	17	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.		9	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =		РУБ.		-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ.		5	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.		69	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.		-	19	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =		РУБ.		413	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ =		РУБ.		315	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=		РУБ.		-	69	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =		РУБ.		26	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.		50	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =		РУБ.		-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ.		36	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =		РУБ.		499	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		98
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.		-	70	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ =		РУБ.		208	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ =		РУБ.		208	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			777	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		125
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	89	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
34	Е26-26	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НАБИВКОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ВОЛОКНИСТЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ТРУБОПРОВОДОВ	0,70	8,59 7,92	0,14 0,05	6	6	- -	13,87 0,06	10 -
		М3								
35	С114-17	-МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНО-СЛОИСТЫЕ ИЗ ПЛИТ МЯГКИХ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГИ, ДУБЛИРОВАННОЙ СТЕКЛОСЕТКОЙ М-75 ГОСТ 23307-78 ТОЛЩИНОЙ 50 ММ	0,04	58,00 -	- -	2	-	- -	- -	- -
		М3								
36	Е26-83	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ СТЕКЛОЦЕМЕНТОМ ТЕКСТОЛИТОВЫМ	0,29	332,57 79,05	1,04 0,32	95	23	- -	143,62 0,61	38 -
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			103	29	-		48

			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			103	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			72	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	29	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			17	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			10	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			130	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		49
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	32	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			130	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		49
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	32	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			780	104	13		166

			РУБ.					3		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1	-	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			158	-	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 5031

ТП 411-2-144Ал.VI

8175/6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			102	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	46	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			26	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			15	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			199	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		76
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	51	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			413	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			315	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	61	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			24	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			50	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			36	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			499	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		98
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	70	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			208	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			208	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			907	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		176
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	121	-		-

СОСТАВИЛ ГИЛЬЧЕНКО

ПРОВЕРИЛ БАСОВА

ПЕРФОРАЦИЯ: ВАСИЛЬЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1)

5026

8175/6

ФОРМА 4

ТП 411-2-144

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ МАСТЕРСКОЙ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ 5000КУБ.М СЫРЬЯ В ГОД

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-10-1

НА ВЕНТИЛЯЦИЮ(ВАРИАНТ ДЛЯ Т-20)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: 411-2-144

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 10,503 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 992 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,705 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	
								ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
		ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ									
		РАЗДЕЛ 1. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
1	Е20-707	-АГРЕГАТ А5095-2 ИСПОЛНЕНИЕ 1	2,00	129,63	0,72	259	13	1	10,92		22
	ПР-Т15-01	Ц6- 70НОМЕР,5С									
	П01-409	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ А490А6		6,28	0,22			-	0,28		1
	П01-403	ЦЕНА;139-(63-54),1,1									
		ШТ									
2	Е20-709	-АГРЕГАТ	1,00	392,43	2,89	392	10	3	18,79		19
	ПР-Т15-01	А10-2ИСПОЛНЕНИЕ6ВЦ6-70-10-04СЭ									
	П01-619	ЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ4А1326		10,64	0,86			1	1,11		1
	П01-616	ЦЕНА;682-(195-113),1,1									
		ШТ									
3	Е20-707	-АГРЕГАТ А5090-1	1,00	110,62	0,72	111	6	1	10,92		11
	ПР-Т15-01-	ИСПОЛНЕНИЕ1ВЦ4-70НОМ5-04С С									
	409	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А71В6		6,28	0,22			-	0,28		-
	П01-595	ЦЕНА;139-(63-36,9)									
		1,1									
4	Е20-706	-ВЕНТИЛЯТОРНАЯ УСТАНОВКА	2,00	96,01	0,31	192	10	-	8,36		17
	ПР-Т15-01	ВЦ4-70 НОМ,4 И2-01 ИСПОЛН.1 С									
	П01-396	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ В7184		4,78	0,09			-	0,12		-
	П03-004	ЦЕНА;90,6+(39,5-34,80),1,1									
		ШТ									
5	Е20-704	-ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ	1,00	74,02	0,13	74	2	-	4,16		4
	ПР-Т15-01	ВЦ6-70НОМ,2,5 ИСПОЛНЕНИЕ 1 С									
	П03-001	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ В63А4		2,66	0,04			-	0,05		-
	П10-059	ПОВЫШЕННАЯ ЗАЩИТА ОТ ИСКРООБРАЗОВАНИЯ									
		ЦЕНА;59,6+(36-23),1,1									
		ШТ									
6	Е20-725	-АГРЕГАТ	2,00	875,83	2,89	1752	21	6	18,79		38
	С130-215	ВЕНТИЛЯТОРНЫЙП8-4АВСОСТАВЕ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПР-Т15-01 П01-422 П01-421	ВЕНТИЛЯТОРА В-ЦП6-45-6-8-0163 ИСПОЛНЕНИЕ6СЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А200М4 ЦЕНА;35,7*779*(325-270),1,1 ШТ		10,64	0,84			2	1,11	2
7	Е20-703	-УСТАНОВКА ОГРАЖДЕНИЯ КЛИНОРЕМЕННОЙ ПЕРЕДАЧИ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДИАМЕТРОМ ШКИВА НА ВАЛУ ВЕНТИЛЯТОРА,ММ,ДО 800 100КГ	0,02	0,74 0,65	0,08 0,02	1	-	- -	1,17 0,03	- -
8	С121-2114	-ОГРАЖДЕНИЕ КЛИНОРЕМНОЙ ПЕРЕДАЧИ Т	0,02	441,00 -	- -	9	-	- -	- -	- -
9	Е20-763	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩИХ ШТ	1,00	7,95 4,08	0,63 0,19	8	4	- -	7,53 0,25	8 -
10	ЦЕНА МАЙКОПСКОГ О ЗАВОДА ШЛИФОВАЛЬН ЫХ СТАНКОВ К=1,25	-АГРЕГАТ ВЕНТИЛЯ ТОРНОЙ ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩЕЙПА-212 ЦЕНА;600,1,25 ШТ	1,00	750,00 -	- -	750	-	- -	- -	- -
11	Е20-751	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ С ПОДДОНОМ МАССОЙ,Т, ДО 0,6 ШТ	1,00	13,40 7,69	2,80 0,84	13	8	3 1	13,02 1,08	13 1
12	С130-221	-ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ КРЫШНЫЕ КЦ3-90 ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НОМ,6,3 С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А100Л6 НА РЕМЕННОЙ ПЕРЕДАЧЕ КОМПЛ,	1,00	136,00 -	- -	136	-	- -	- -	- -
13	Е20-762	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,4 ШТ	1,00	9,03 4,22	1,21 0,36	9	4	1 -	7,61 0,46	8 -
14	С130-762	-КАЛОРИФЕРЫСТАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ОДНОХОДОВЫЕ КВС11А-П, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-72 ШТ	1,00	168,00 -	- -	168	-	- -	- -	- -
15	Е20-760	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125 ШТ	1,00	6,25 2,97	0,46 0,14	6	3	- -	5,38 0,18	5 -
16	С130-760	-КАЛОРИФЕРЫСТАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ОДНОХОДОВЫЕ КВС9-П-П, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-19,56 ШТ	1,00	59,50 -	- -	60	-	- -	- -	- -
17	Е20-656	-УСТАНОВКА АВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500 ШТ	1,00	16,32 1,97	0,50 0,15	16	2	- -	3,12 0,19	3 -
18	Е20-654	-УСТАНОВКА АВЕРЕЙ	1,00	13,42	0,50	13	2	-	3,12	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГЕРМЕТИЧЕСКИХ НЕУТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ, ММ 1250Х500		1,97	0,15			-	0,19	-
		ШТ								
19	Е20-696	-УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНОВ ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	0,08	36,23	0,49	3	1	-	18,32	1
		100 КГ		6,40	0,15			-	0,19	-
20	Е20-474	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 315/1000	1,00	1,00	0,02	1	1	-	1,28	1
				0,75	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
21	С130-824	-ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ В ИСКРОЗАЩИТНОМ ИСПОЛНЕНИИ АЗД077,000	1,00	121,00	-	121	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
22	Е20-474	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 315/1000	2,00	1,00	0,02	2	2	-	1,28	3
				0,75	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
23	С130-824	-ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ В ИСКРОЗАЩИТНОМ ИСПОЛНЕНИИ АЗД077,000-02	2,00	121,00	-	242	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
24	Е20-476	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 900/3600	1,00	2,89	0,07	3	2	-	2,69	3
				1,57	0,02			-	0,03	-
		ШТ								
25	С130-800	-ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ АЗА136010-01	1,00	23,60	-	24	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
26	Е20-479	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИЛИ ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 630/2000	1,00	2,60	0,07	3	2	-	3,57	4
				2,09	0,02			-	0,03	-
		ШТ								
27	С130-806	-ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ Р400Э	1,00	66,80	-	67	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
28	Е16-143	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 400ММ	1,00	20,69	2,35	21	10	3	15,85	16
				10,01	0,70			1	0,90	1
		ШТ								
29	С130-825	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ИСКРОБЕЗОПАСНЫЙ АЗЕ028,000-05	1,00	213,00	-	213	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
30	Е16-134	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ	1,00	1,73	0,13	2	1	-	1,59	2
				1,02	0,04			-	0,05	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ								
		ШТ								
31	С130-825	=КЛАПАН ОБРАТНЫЙ	1,00	213,00	-	213	-	-	-	-
		ИСКРОБЕЗОПАСНЫЙ АЗЕ028,000-10		-	-			-	-	-
		ШТ								
32	Е20-410	=УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ	8,00	1,56	0,10	12	9	1	1,71	14
		СТАЛЬНЫХ ПОДВИЖНЫХ И		-	-			-	-	-
		НЕПОДВИЖНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В		1,07	0,03			-	0,04	-
		СВЕТУ,М2,ДО 1								
		1ШТ								
33	С130-1478	=РЕШЕТКИ РЕГУЛИРУЮЩИЕ РР	8,00	3,15	-	25	-	-	-	-
		РАЗМЕРОМ В ММ 200Х400		-	-			-	-	-
		ШТ								
34	Е20-407	=УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ	5,00	1,52	0,05	8	4	-	1,41	7
		СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150		-	-			-	-	-
		РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200		0,88	0,02			-	0,03	-
		1ШТ								
35	Е20-408	=УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ	2,00	1,67	0,05	3	2	-	1,41	3
		СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 200		-	-			-	-	-
		РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 200		0,88	0,02			-	0,03	-
		1ШТ								
36	Е20-685	=УСТАНОВКА ОТСОСОВ БОРТОВЫХ	0,01	6,44	0,27	1	-	-	6,04	-
		100КГ		-	-			-	-	-
				2,47	0,09			-	0,12	-
37	С131-2116	=СТОИМОСТЬ ВОЗДУХОРАСПРЕДИТЕЛЯ	0,38	323,00	-	97	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
38	Е20-399	=КОРОБА РАЗДАТОЧНЫЕ К	1,64	4,97	0,31	8	4	-	6,64	8
		ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВЫМ НАВЕСАМ		-	-			-	-	-
		100КГ		2,69	0,10			-	0,15	-
39	С121-2114	=РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,НЕ	0,14	661,00	-	71	-	-	-	-
		ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ		-	-			-	-	-
		РАЗДЕЛАХ ИЗ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ								
		СТАЛИ МАССА ОТПРАВОЧНОЙ								
		МАРКИ,Т ДО 0,05 Т								
		Т								
40	Е20-696	=УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНОВ ПОД	0,26	36,23	0,49	9	2	-	10,32	3
		ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ		-	-			-	-	-
		100 КГ		6,40	0,15			-	0,19	-
41	Е20-535	=УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА	1,00	11,99	0,10	12	2	-	3,01	3
		ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ		-	-			-	-	-
		ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ БЕЗ		1,71	0,03			-	0,04	-
		КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА								
		КОНДЕНСАТА УП-1 ДИАМЕТРОМ								
		ПАТРУБКА, ММ 200								
		ШТ								
42	Е20-537	=УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА	2,00	13,29	0,10	27	3	-	3,01	6
		ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ		-	-			-	-	-
		ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ БЕЗ		1,71	0,03			-	0,04	-
		КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА								
		КОНДЕНСАТА УП-3 ДИАМЕТРОМ								
		ПАТРУБКА, ММ 315								
		ШТ								
43	С130-1876	=ШИБЕРЫ В ОБЕЧАЙКЕ ИЗ ЛИСТОВОЙ	17,00	2,73	-	46	-	-	-	-
		УГЛЕРОДИСТОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ		-	-			-	-	-
		КРУГЛЫЕ,ДИАМЕТРОМ В ММ: ДО								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		160								
		ШТ								
44	С130-1877	=ШИБЕРЫ В ОБЕЧАЙКЕ ИЗ ЛИСТОВОЙ УГЛЕРОДИСТОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ КРУГЛЫЕ,ДИАМЕТРОМ В ММ: ДО 315	1,00	3,85	=	4	=	=	=	=
		ШТ		=	=			=	=	=
45	С130-1845	=ЛЮК ТИП1	28,00	4,11	=	115	=	=	=	=
		ШТ		=	=			=	=	=
46	С130-1848	=ЛЮК ТИП2	10,00	12,50	=	125	=	=	=	=
		ШТ		=	=			=	=	=
		ВОЗДУХОПРЕМНОЕ УСТРОЙСТВО ЗЕ1Н,000,000 БЕЗ ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК=1ШТ								
47	СЦ1-3-69Г П256 СПАВОЧНИК6	=БЛОК ЦЕНА:0,35,1,143	1,00	0,40	=	1	=	=	=	=
		ШТ		=	=			=	=	=
		РОСКОМИТЕТ АЦЕН СТР,185П2								
48	Е20-661	=УСТАНОВКА ЛЕБЕДОК ФОНАРНЫХ	1,00	0,56	0,01	1	=	=	0,82	1
		ШТ		0,65	=			=	=	=
49	СЦ1-3-69Г, П,276з СПАВОЧНИК6	=ЛЕБЕДКА РУЧНАЯ ЦЕНА:5,83,1,213	1,00	7,07	=	7	=	=	=	=
		ШТ		=	=			=	=	=
		РОСКОМИТЕТ А ЦЕН СТР,96П6								
50	Е10-28	=КАРКАС КЛАПАНОВ	0,02	110,71	1,37	2	=	=	25,20	1
		М3		13,54	0,41			=	0,93	=
51	Е20-428	=УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ПЕРЕКИДНЫХ УТЕПЛЕННЫХ В ШАХТЕ	2,00	3,62	0,07	7	4	=	2,95	6
		1ШТ		1,80	0,02			=	0,03	=
52	С130-632	=ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ В ОБЕЧАЙКЕ С СЕКТОРОМ УПРАВЛЕНИЯ,ИЗ ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ С УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ ФАНЕРЫ,ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЕРИМЕТРОМ В ММ ДО: 1600	2,00	8,52	=	17	=	=	=	=
		ШТ		=	=			=	=	=
53	Р24-717	=РЕЧАЖНОЕ УСТРОЙСТВО	1,00	9,48	0,03	9	1	=	1,72	2
		ШТ		1,01	=			=	=	=
54	Е20-485	=УСТАНОВКА ОТСОСОВ БОРТОВЫХ	1,16	4,44	0,27	5	3	=	4,04	5
		100КГ		2,47	0,09			=	0,12	=
55	С121-2114	=ДИФФУЗОР Д41 1ШТ	0,12	441,00	=	53	=	=	=	=
		Т		=	=			=	=	=
56	Е20-696	=КОРОБКИ К7К5,РАМКИР4,Р12	2,23	36,23	0,49	81	14	1	10,32	23
		100 КГ								

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
					6,40	0,15			-	0,19	-
57	Е18-180	-АСПИРАЦИОННЫЙ КАЛЛЕКТОР ПРОХОДНОЙ ЬП208-02-15685		2,00	32,22	0,22	64	11	-	9,35	19
			ШТ		5,66	0,07			-	0,09	-
58	С130-640	-ЗАГЛУШКИ К ПИТОМЕТРАЖНЫМ ЛЮЧКАМ СТА 8281		16,00	0,13	-	2	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
59	1510-1	-ТРОС		6,00	0,25	-	2	-	-	-	-
			М		-	-			-	-	-
60	Е20-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160		0,31	7,36	0,04	2	-	-	1,62	1
			М2		0,92	0,01			-	0,01	-
61	Е20-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200		3,77	5,40	0,04	20	3	-	1,62	6
			М2		0,92	0,01			-	0,01	-
62	Е20-4	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315		25,12	5,26	0,04	132	23	1	1,62	41
			М2		0,92	0,01			-	0,01	-
63	Е20-5	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО 450		22,61	4,73	0,04	107	16	1	1,25	28
			М2		0,70	0,01			-	0,01	-
64	Е20-9	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ 800		12,56	4,59	0,04	58	5	-	0,74	9
			М2		0,61	0,01			-	0,01	-
65	Е20-17	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,8ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 315		39,56	5,51	0,04	218	36	1	1,62	64
			М2		0,92	0,01			-	0,01	-
66	Е20-27	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160		88,55	9,28	0,04	822	81	4	1,62	143
			М2		0,92	0,01			1	0,01	1
67	Е20-28	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 315		15,70	6,63	0,04	104	16	-	1,62	25
			М2		0,92	0,01			-	0,01	-
68	Е20-62	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1,6ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 500		154,65	7,78	0,05	1203	119	8	1,55	209
			М2		0,77	0,02			3	0,03	5
69	Е20-11	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ОТ 1100 ДО 1600		11,20	5,34	0,04	60	8	-	1,25	16
			М2		0,70	0,01			-	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				8464	468	35		822

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 9026

ТП 411-2-144Ал.VI

8175/6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					9		12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			238	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			20	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			20	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			278	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			8492	-	-		-
		САДКА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			20	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1039	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		93
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	183	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			732	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			9963	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		926
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	660	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			10235	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		929
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	663	-		-
		РАЗДЕЛ 2, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
70	Ф13-121	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ФЛ-021	0,25	7,82	0,21	2	1	-	3,25	1
		100М2		2,15	0,06			-	0,08	-
71	Е13-116	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ХС-010	0,25	10,39	0,26	3	-	-	2,58	1
		100М2		1,69	0,08			-	0,10	-
72	Е13-153	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133	0,91	10,38	0,12	9	1	-	2,41	2
		100М2		1,59	0,04			-	0,05	-
73	Е13-155	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ХС-710	1,37	16,28	0,15	22	2	-	3,41	3
		100М2		1,59	0,04			-	0,05	-
74	Ф13-160	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ХВ-125	3,18	17,76	0,18	56	5	-	1,53	5
		100М2		1,04	0,05			-	0,06	-
		БЫТОВАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			92	7	-		12
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 9026

ТП 411-2-144 Ал.VI

8175/6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			92	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			15	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			115	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	10	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			115	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	10	-		-
		РАЗДЕЛ 3. САНИТАРНО ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
75	Е20-743	-ВЕНТИЛЯТОР ВЫТЯЖНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВЭО-1М АИСИ-2	1,00	3,23	0,08	3	2	-	3,99	4
		ШТ		2,49	0,02			-	0,03	-
76	МТ	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА ЦЕНА:20,1,25	1,00	25,00	-	25	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
77	Е20-407	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200	9,00	1,52	0,05	14	8	-	1,41	13
		1ШТ		0,88	0,02			-	0,03	-
78	Е20-408	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 200 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 200	2,00	1,67	0,05	3	2	-	1,41	3
		1ШТ		0,88	0,02			-	0,03	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			45	12	-		20
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ.			45	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ.			53	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	13	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			53	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	13	-		-
		РАЗДЕЛ 4. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
79	Е24-778 ПИСЬМО ГОССТРОЯ СССР ВА3861-4 ОТ14.06198 3	-ВОЗДУХОВОД ИЗ ШЛАКОГИПСОВЫХ ПЛИТ	13,16	6,22	0,22	82	17	3	2,21	29
		М2		1,30	-			-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 5026

ТП 411-2-144 Ал VI 8175/6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			82	17	3		29
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			82	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			11	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			100	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	19	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			100	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	19	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			8643	504	38		883
			РУБ.					9		12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			94	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			15	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			117	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	10	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			230	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			20	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			20	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			270	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			8319	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			21	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1055	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		96
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	186	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			742	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			10116	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		976
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	692	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			10503	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		992
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	705	-		-

Составила Ал- гильченко
проверила [illegible] басова

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 5027

ТП 411-2-144 Ал.VI

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ МАСТЕРСКОЙ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ 5000КУБ.М СЫРЬЯ В ГОД

8175/6

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-10-2

НА ВЕНТИЛЯЦИЮ(ВАРИАНТ ДЛЯ Т-40)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: 412-2-144

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 10,875 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1008 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,719 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ								
		РАЗДЕЛ 1. САНИТАРНО ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е20-707 ПР-Т15-01 П01-409 П01-403	-АГРЕГАТ А5095-2 ИСПОЛНЕНИЕ1 Ц4-70,5С С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ А490-А4 ЦЕНА:139-(63-54).1,1 ШТ	2,00	129,43 6,28	0,72 0,22	259	13	1 -	10,92 0,28	22 1
2	Е20-709 ПР-Т15-01 П01-419 П01-416	-АГРЕГАТА10-2 ИСПОЛНЕНИЕ6 ВЦ4-70-10-04С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А132 6 ЦЕНА:482-(195-113).1,1 ШТ	1,00	392,43 10,44	2,89 0,86	392	10	3 1	18,79 1,11	19 1
3	Е20-707 ПР-Т15-01 П01-409 П01-395	-АГРЕГАТА5090-1ИСПОЛНЕНИЕ1ВЦ4-7 0,5-04С СЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А71В6 ЦЕНА:139-(63-36,9).1,1 ШТ	1,00	110,62 6,28	0,72 0,22	111	6	1 -	10,92 0,28	11 -
4	Е20-706 ПР-Т15-01 П01-394 П03-004	-ВЕНТИЛЯТОРНАЯ УСТАНОВКА ВЦ4-704ИК01 ИСПОЛНЕНИЕ1 С ЭЛЕКТОДВИГАТЕЛЕМ В71В4 ЦЕНА:90,6+(39,5-34,80).1,1 ШТ	2,00	96,01 4,78	0,31 0,09	192	10	- -	8,36 0,12	17 -
5	Е20-704 ПР-Т15-01 П03-001 П10-059	-ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ ВЦ4-702,5 ИСПОЛНЕНИЕ1 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ В63А4 ПОВЫШЕННАЯ ЗАЩИТА ОТ ИСКРООБРАЗОВАНИЯ ЦЕНА:59,6+(36-23).1,1 ШТ	1,00	74,02 2,46	0,13 0,04	74	2	- -	4,16 0,09	4 -
6	Е20-725 С130-215	-АГРЕГАТ ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ П 4А В СОСТАВЕ ВЕНТИЛЯТОРА	2,00	875,83	2,89	1752	21	6	18,79	38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПР-Т1,5-01 001-422 П01-421	ВЦП6-45-6-8-0163 ИСПОЛНЕНИЕ6 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4200 М4 ЦЕНА:35,7+779+(325-270),1,1 ШТ		10,44	0,86			2	1,11	2
7	Е20-703	=УСТАНОВКА ОГРАЖДЕНИЙ КЛИНОРЕМЕННОЙ ПЕРЕДАЧИ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ДИАМЕТРОМ ШКИВА НА ВАЛУ ВЕНТИЛЯТОРА,ММ,ДО 800 100КГ	0,02	0,74 0,65	0,08 0,02	1	-	- -	1,17 0,03	- -
8	С121-2114	=ОГРАЖДЕНИЕ КЛИНОРЕМЕННОЙ ПЕРЕДАЧИ Т	0,02	441,00 -	- -	9	-	- -	- -	- -
9	Е20-763	=УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩИХ ШТ	1,00	7,95 4,08	0,63 0,19	8	4	- -	7,53 0,25	8 -
10	ЦЕНА МАЙКОПСКОГО ЗАВОДА ШЛИФОВАЛЬНЫХ СТАНКОВ К=1,25	=АГРЕГАТ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩИЙ ПА-212 ЦЕНА:600,1,25 ШТ	1,00	750,00 -	- -	750	-	- -	- -	- -
11	Е20-751	=УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ С ПОДДОНОМ МАССОЙ,Т, ДО 0,4 ШТ	1,00	13,40 7,69	2,80 0,84	13	8	3 1	13,02 1,08	13 1
12	С130-221	=ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ КРЫШНЫЕ КЦ3-90 ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НОМ.6,3 С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А100Л6 НА РЕМЕННОЙ ПЕРЕДАЧЕ КОМПЛ.	1,00	136,00 -	- -	136	-	- -	- -	- -
13	Е20-762	=УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,4 ШТ	1,00	9,03 4,22	1,21 0,36	9	4	1 -	7,61 0,46	8 -
14	С130-740	=КАЛОРИФЕРЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ОДНОХОДОВЫЕ КВБ12А-П, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2=143,5 ШТ.	1,00	388,00 -	- -	388	-	- -	- -	- -
15	Е20-761	=УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,25 ШТ	1,00	7,79 3,45	0,73 0,22	8	3	1 -	6,49 0,28	6 -
16	С130-738	=КАЛОРИФЕРЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ОДНОХОДОВЫЕ КВБ10А-П, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2=33,34 ШТ.	1,00	96,50 -	- -	97	-	- -	- -	- -
17	Е20-656	=УСТАНОВКА АВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500 ШТ	1,00	16,32 1,97	0,50 0,15	16	2	- -	3,12 0,19	3 -
18	Е20-654	=УСТАНОВКА АВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ НЕУТЕПЛЕННЫХ	1,00	13,42	0,50	13	2	-	3,12	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗМЕРОМ, ММ 1250Х500		1,97	0,15			-	0,19	-
		ШТ								
19	Е20-696	-УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНОВ ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	0,08	36,23	0,49	3	1	-	10,32	1
		100 КГ		6,40	0,15			-	0,19	-
20	Е20-474	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 315/1000	1,00	1,00	0,02	1	1	-	1,28	1
				0,75	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
21	С130-824	-ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ В ИСКРОЗАЩИТНОМ ИСПОЛНЕНИИ АЗАО77.000	1,00	121,00	-	121	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
22	Е20-474	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 315/1000	2,00	1,00	0,02	2	2	-	1,28	3
				0,75	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
23	С130-824	-ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ В ИСКРОЗАЩИТНОМ ИСПОЛНЕНИИ АЗАО77.000-02	2,00	121,00	-	242	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
24	Е20-476	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 900/3600	1,00	2,89	0,07	3	2	-	2,69	3
				1,57	0,02			-	0,03	-
		ШТ								
25	С130-800	-ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ АЗА136010-01	1,00	23,60	-	24	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
26	Е20-479	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИЛИ ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 630/2000	1,00	2,60	0,07	3	2	-	3,57	4
				2,09	0,02			-	0,03	-
		ШТ								
27	С130-806	-ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ $Р_{400}$-Э	1,00	66,80	-	67	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
28	Е16-143	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 400ММ	1,00	20,69	2,35	21	10	3	15,85	16
				10,01	0,70			1	0,90	1
		ШТ								
29	С130-825	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ИСКРОБЕЗОПАСНЫЙ АЗЕ028,000-10	1,00	213,00	-	213	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
30	Е16-134	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ	1,00	1,73	0,13	2	1	-	1,59	2
				1,02	0,04			-	0,05	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
31	С130-825	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ИСКРОБЕЗОПАСНЫЙ А3Е028,000-10	1,00	213,00	-	213	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
32	Е20-410	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПОДВИЖНЫХ И НЕПОДВИЖНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ,М2,ДО 1	8,00	1,56	0,10	12	9	1	1,71	14
				1,07	0,03			-	0,04	-
		1шт								
33	С130-1478	РЕШЕТКИ РЕГУЛИРУЮЩИЕ РР РАЗМЕРОМ В ММ 200Х400	8,00	3,15	-	25	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
34	Е20-407	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200	5,00	1,52	0,05	8	4	-	1,41	7
				0,88	0,02			-	0,03	-
		1шт								
35	Е20-408	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 200 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 200	2,00	1,67	0,05	3	2	-	1,41	3
				0,88	0,02			-	0,03	-
		1шт								
36	Е20-485	УСТАНОВКА ОТСОСОВ БОРТОВЫХ	0,01	4,44	0,27	1	-	-	4,04	-
		100кг		2,47	0,09			-	0,12	-
37	С121-2116	СТОИМОСТЬ ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ ВПК11.00.000	0,30	323,00	-	97	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		т								
38	Е20-399	КОРОБА РАЗДАТОЧНЫЕ К ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВЫМ НАВЕСАМ	1,64	4,97	0,31	8	4	-	4,66	8
		100кг		2,69	0,10			-	0,13	-
39	С121-2114	РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛАХ ИЗ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 0,05 Т	0,16	641,00	-	71	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		т								
40	Е20-696	УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНОВ ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	0,26	36,23	0,49	9	2	-	10,32	3
		100 КГ		6,40	0,15			-	0,19	-
41	Е20-535	УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ БЕЗ КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-1 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА, ММ 200	1,00	11,99	0,10	12	2	-	3,01	3
				1,71	0,03			-	0,04	-
		шт								
42	Е20-537	УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ БЕЗ КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-3 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА, ММ 315	2,00	13,29	0,10	27	3	-	3,01	6
				1,71	0,03			-	0,04	-
		шт								
43	С130-1876	ШИБЕРЫ В ОБЕЧАЙКЕ ИЗ ЛИСТОВОЙ УГЛЕРОДИСТОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ КРУГЛЫЕ,ДИАМЕТРОМ В ММ: ДО	17,00	2,73	-	46	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		160 ШТ								
44	С130-1877	=ШИБЕРЫ В ОБЕЧАЙКЕ ИЗ ЛИСТОВОЙ УГЛЕРОДИСТОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ КРУГЛЫЕ,ДИАМЕТРОМ В ММ: ДО 315 ШТ	1,00	3,85	-	4	-	-	-	-
45	С130-1845	=ЛЮК ТИП1 ШТ	28,00	4,11	-	115	-	-	-	-
46	С130-1848	=ТОЖЕ ТИП2 ШТ	10,00	12,50	-	125	-	-	-	-
		ВОЗДУХОПРИЕМНОЕ УСТРОЙСТВО ЗС1 000.000БЕЗ ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК-1ШТ								
47	СЦ1-3-69Г 2567 СПРАВОЧНИК 6 ГОСКОМИТЕТА ЦЕН СТР,185П2	=БЛОК ЦЕНА:0,35,1,143 ШТ	1,00	0,40	-	1	-	-	-	-
48	Е20-661	=УСТАНОВКА ЛЕБЕДОК ФОНАРНЫХ ШТ	1,00	0,56 0,45	0,01 -	1	-	- -	0,82 -	1 -
49	СЦ1-3-69Г П2763 СПРАВОЧНИК 6 ГОСКОМИТЕТА ЦЕН СТР,96П6	=ЛЕБЕДКА РУЧНАЯ ЦЕНА:5,83,1,213 ШТ	1,00	7,07	-	7	-	-	-	-
50	Е10-28	=КАРКАС КЛАПАНОВ М3	0,02	110,71	1,37	2	-	-	25,20	1
51	Е20-628	=УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ПЕРЕКИДНЫХ УТЕПЛЕННЫХ В ШАХТЕ 1ШТ	2,00	13,54 3,62 1,80	0,41 0,07 0,02	7	4	- -	0,53 2,99 0,03	- 6 -
52	С130-632	=ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ В ОБЕЧАЙКЕ С СЕКТОРОМ УПРАВЛЕНИЯ,ИЗ ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ С УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ ФАНЕРЫ,ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЕРИМЕТРОМ В ММ ДО: 1600 ШТ	2,00	8,52	-	17	-	-	-	-
53	Е24-717	=РЫЧАЖНОЕ УСТРОЙСТВО ШТ	1,00	9,48	0,03	9	1	-	1,72	2
54	Е20-485	=УСТАНОВКА ОТСОСОВ БОРТОВЫХ 100КГ	1,26	1,01 6,44 2,47	- 0,27 0,09	6	3	- -	- 4,04 0,12	- 5 -
55	С121-2114	=ДИФФУЗОР Д48 Т	0,13	641,00	-	57	-	-	-	-
56	Е20-696	=КОРОБКИ К5К4,РАМКИ Р2Р20 100 КГ	3,32	36,25	0,49	120	21	1	10,32	34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				6,40	0,15			-	0,10	1
57	E18-180	-АСПИРАЦИОННЫЙ КОЛЛЕКТОР ПРОХОДНОЙ БП208-02-156ВЗ	2,00	32,22	0,22	64	11	-	9,31	19
		ШТ		5,66	0,07			-	0,09	-
58	C130-640	-ЗАГЛУШКИ К ПИТОМЕТРАЖНЫМ ЛЮЧКАМ СТД 8281	16,00	0,13	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
59	1510-1	-ТРОС	6,00	0,25	-	2	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
60	E20-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160	0,31	7,36	0,04	2	-	-	1,62	1
		М2		0,92	0,01			-	0,01	-
61	E20-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200	3,77	5,60	0,04	20	3	-	1,62	6
		М2		0,92	0,01			-	0,01	-
62	E20-4	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315	25,12	5,26	0,04	132	23	1	1,62	41
		М2		0,92	0,01			-	0,01	-
63	E20-5	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО 630	22,61	4,73	0,04	107	16	1	1,25	28
		М2		0,70	0,01			-	0,01	-
64	E20-9	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ 800	12,56	4,59	0,04	58	5	-	0,74	9
		М2		0,61	0,01			-	0,01	-
65	E20-17	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,8ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 315	39,56	5,51	0,04	218	36	1	1,62	64
		М2		0,92	0,01			-	0,01	-
66	E20-27	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160	88,55	9,28	0,04	822	81	4	1,62	143
		М2		0,92	0,01			1	0,01	1
67	E20-28	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 315	15,70	6,63	0,04	104	14	-	1,62	25
		М2		0,92	0,01			-	0,01	-
68	E20-62	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1,6ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 500	154,65	7,78	0,05	1203	119	8	1,35	209
		М2		0,77	0,02			3	0,03	5
69	E20-11	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ОТ 1100 ДО 1600	11,20	5,34	0,04	60	8	-	1,25	14
		М2		0,70	0,01			-	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		8727	475	36		834

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
				руб.					9		13
		в том числе:									
	стоимость общестроительных работ -			руб.			2	-	-		-
	всего, стоимость общестроительных работ -			руб.			2	-	-		-
	нормативная трудоемкость -			чел.-ч			-	-	-		4
	стоимость металломонтажных работ -			руб.			234	-	-		-
	накладные расходы -			руб.			20	-	-		-
	нормативная трудоемкость в н.р. -			чел.-ч			-	-	-		2
	сметная заработная плата в н.р. -			руб.			-	3	-		-
	плановые накопления -			руб.			20	-	-		-
	всего, стоимость металломонтажных работ -			руб.			274	-	-		-
	нормативная трудоемкость -			чел.-ч			-	-	-		2
	сметная заработная плата -			руб.			-	3	-		-
	стоимость сантехнических работ -			руб.			8491	-	-		-
	сдача и испытание -			руб.			20	-	-		-
	накладные расходы -			руб.			1079	-	-		-
	нормативная трудоемкость в н.р. -			чел.-ч			-	-	-		96
	сметная заработная плата в н.р. -			руб.			-	190	-		-
	плановые накопления -			руб.			761	-	-		-
	всего, стоимость сантехнических работ -			руб.			10331	-	-		-
	нормативная трудоемкость -			чел.-ч			-	-	-		942
	сметная заработная плата -			руб.			-	674	-		-
	итого по разделу 1			руб.			10607	-	-		-
	нормативная трудоемкость -			чел.-ч			-	-	-		945
	сметная заработная плата -			руб.			-	677	-		-
			раздел 2. строительные работы								
70	Е13-121	-огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой: ГФ-021	0,25	7,82	0,21	2	1	-	3,25	1
			100м2	2,15	0,06			-	0,08	-
71	Е13-116	-огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой: ХС-010	0,25	10,39	0,26	3	-	-	2,58	1
			100м2	1,69	0,08			-	0,10	-
72	Е13-153	-окраска поверхностей эмалями ПФ-133	0,91	10,38	0,12	9	1	-	2,41	2
			100м2	1,59	0,04			-	0,05	-
73	Е13-155	-окраска поверхностей эмалями ХС-710	1,37	16,28	0,15	22	2	-	2,41	3
			100м2	1,59	0,04			-	0,05	-
74	Е13-160	-окраска поверхностей эмалями ХВ-125	3,18	17,76	0,18	56	3	-	1,53	5
			100м2	1,04	0,05			-	0,06	-
		бытовая часть здания								
	итого прямые затраты по разделу 2			руб.			92	7	-		12
				руб.					-		-
		в том числе:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			92	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			15	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			115	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	10	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			115	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	10	-		-
		РАЗДЕЛ 3. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
75	Е20-743	-ВЕНТИЛЯТОР ВЫТЯЖНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВЭО-1М АИСИ-2	1,00	3,23	0,08	3	2	-	3,99	4
		ШТ		2,49	0,02			-	0,03	-
76	МТ	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА	1,00	25,00	-	25	-	-	-	-
		ЦЕНА:20:1,25		-	-			-	-	-
		ШТ								
77	Е20-407	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200	9,00	1,52	0,05	14	8	-	1,41	13
		1ШТ		0,88	0,02			-	0,03	-
78	Е20-408	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 200 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 200	2,00	1,67	0,05	3	2	-	1,41	3
		1ШТ		0,88	0,02			-	0,03	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			45	12	-		20
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			45	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			53	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	13	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			53	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	13	-		-
		РАЗДЕЛ 4. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
79	Е24-778 ПИСЬМО ГОССТРОЯ СССР ВА3861-4 ОТ14.06.19 83	-ВОЗДУХОВОД ИЗ ШЛАКОГИПСОВЫХ ПЛИТ	13,16	6,22	0,22	82	17	3	2,21	29
		М2		1,30	-			-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 5027

ТП 411-2-144 Ал. VI 8175/6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			82	17	3		29
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			82	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			11	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			100	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	19	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			100	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	19	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			8946	511	39		895
			РУБ.					9		13
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			94	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			15	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			117	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	10	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			234	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			20	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			20	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			274	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			8618	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			21	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1095	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		97
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	193	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			771	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			10484	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		992
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	706	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			10875	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1008
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	719	-		-

Составила Ал- Гильченко
Проверила Ал- Басова

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту деревообрабатывающей мастерской по переработке 5000 м3 сырья в год

Ресурсы	Количество
I	2
Общестроительные работы	
Затраты труда, чел.-ч	7378
Заработная плата, руб.	4182
Строительные машины, руб.	928
Особостроительные работы	
Затраты труда, чел.-ч	2089
Заработная плата, руб.	1082
Строительные машины, руб.	155
Санитарно-технические работы	
Затраты труда, чел.-ч	1855
Заработная плата, руб.	1102
Строительные машины, руб.	77
Монтаж технологического оборудования	
Затраты труда, чел.-ч	1734
Заработная плата, руб.	971
Строительные машины, руб.	199
Монтаж электросилового оборудования	
Затраты труда, чел.-ч	944
Заработная плата, руб.	685
Строительные машины, руб.	172
Электроосвещение	
Затраты труда, чел.-ч	517
Заработная плата, руб.	249
Строительные машины, руб.	218
Автоматизация санитарно-технических систем	
Затраты труда, чел.-ч	750
Заработная плата, руб.	414
Строительные машины, руб.	160
Прочие работы /телефонизация, радиофикация, пожсигнализация/	
Затраты труда, чел.-ч	325
Заработная плата, руб.	185
Строительные машины, руб.	12
Наружный пневмотранспорт	
Затраты труда, чел.-ч	1406
Заработная плата, руб.	819
Строительные машины, руб.	341
Монтаж конвейера с бункером	
Затраты труда, чел.-ч	1224
Заработная плата, руб.	695
Строительные машины, руб.	191
ВСЕГО:	
Затраты труда, чел.-ч	18172
Заработная плата, руб.	10884
Строительные машины, руб.	2448

Составила ведущий инженер Е.И.Басова

Проверила руководитель группы А.Д.Гильченко

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР
КИЕВСКИЙ ФИЛИАЛ
г Киев-57 ул. Эжена Потье № 12

17/6
Заказ № 9045 Инв. № 8175/6 Тираж 50

Сдано в печать 27/X 1988 Цена 16·50

gost.e-ecolog.ru