ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
290-I-39.84

ПЛОЩАДКА ДЛЯ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА

АЛЬБОМ П

СМЕТЫ
ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

20060-02

gost.e-ecolog.ru

Госстрой СССР
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Свердловский филиал
620062, г.Свердловск-62, ул.Чебышева,4
Заказ №2574 Инв.№ 20060-02 тираж 1000
Сдано в печать 29.08 1985г цена 0-28

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
290-I-39.84

ПЛОЩАДКА ДЛЯ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА

АЛЬБОМ П

СМЕТЫ

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Площадка	м2	36
Общая сметная стоимость	тыс.руб.	
Строительно-монтажных работ	тыс.руб.	
Вариант покрытия из асфальтобетонной смеси	"	0,55 0,49
Стоимость I м2 площадки	руб.	I3,6I

Разработан Всесоюзным институтом по проектированию спортивных сооружений "Союзспортпроект"

Рабочий проект утвержден Госгражданстроем
Приказ № 323 от 27.II.83-г.
Рабочий проект введен в действие институтом "Союзспортпроект"
I7.I0.84г., приказ № 271

Главный инженер института Е.Брилинг
Главный инженер проекта Ю.Топтыгин
Начальник сметного отдела Л.Сапожникова

20060-02

СОДЕРЖАНИЕ

№№ пп	№№ смет	Наименование	№№ страниц
I.	-	Пояснительная записка	3
2.	№ I	Объектная смета - покрытие из песчаной асфальтобетонной смеси	4
3.	№ I-I	Локальная смета с покрытием из песчаной асфальтобетонной смеси	5
4.	№ I-2	Локальная смета - площадки для настольного тенниса на спортивное оборудование	9
5.	-	Ведомость потребности в производственных ресурсах к типовому проекту площадки для настольного тенниса	II
6.	-	Ведомость потребности материалов и полуфабрикатов для строительства площадки натольного тенниса	I2
7.	-	ВМ по рабочим чертежам площадки для настольного тенниса	I3

20060-02

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметы к типовому проекту площадки для настольного тенниса составлены в соответствии с Инструкцией о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений СН 227-82, утвержденной постановлением Госкомитета СССР по делам строительства от I8 мая I982 года № I4I.

Объемы работ подсчитаны по рабочим чертежам.

Смета составлена для покрытия из песчаной асфальтобетонной смеси для площадки площадью 36,0 кв.м.

Сметная стоимость определена по Сборникам единичных расценок и ценнику сметных цен на местные материалы для Московской области издания I983 года.

Накладные расходы приняты следующие:

Общестроительные работы	- I6,5%
Плановые накопления	- 8%
Монтаж металлоконструкций	- 8,6%

Составила Е.Брюханова

20060-02

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту площадки для настольного тенниса площадью 36 м2. Покрытие из песчаной асфальтобетонной смеси

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,55 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на I м2 площади I5,27 руб.

№№ пп	№№ смет, прейск. УСН, расц. и др.	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								Технико-экономические показатели		
			строит. работ	монт. работ	оборуд. инвен.	Прочих затрат	Всего	в том ч-ле: осн. з/пл.	в том ч-ле: экспл. машин	НУЧП	Ед. изм.	К-во ед. изм.	Ст-ть един.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I.	№ I-I	Общестроительные работы	0,49	-	-	-	0,49	-	-	-	кв.м	36,0	I3,6I
2.	№ I-2	Спортивное оборудование	-	-	0,06	-	0,06	-	-	-	кв.м	36,0	I,6I
		ВСЕГО по смете	0,49	-	0,06	-	0,55	-	-	-	кв.м	36,0	I5,27

Главный инженер института Е.Бридинг
Главный инженер проекта Ю.Топтыгин
Начальник сметного отдела Л.Сапожникова
Составил: главный специалист Л.Шведов
Проверил: начальник сметного отдела Л.Сапожникова

20060-02

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I

к типовому проекту площадки для настольного тенниса площадью 36 м2 с покрытием из песчаной асфальтобетонной смеси

Основание: чертежи РП № I,2,АС I-2
Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 0,49 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость I м2 площади I3,6I руб.

№№ пп	№ прейск. УСН,расц.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость единицы,руб. всего	в том числе осн. з/пл.	экспл. машин	Общая стоимость,руб. Всего	НУЧП	в том числе осн. з/пл.	экспл. машин
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Строительные работы									
I.	I-230 29-I I-237 29-8 тех.ч. табл.3 п.I.II	Срезка растительного слоя грунта толщиной 0,I5 м бульдозером мощн. до 60 л.с. с перемещением до 80 м цена: 33,80хI,I+(27,7х7)х хI,I=250,47	I000 м³ грунта	0,0I9	250,47	-	-	5	-	-	-

20060-02

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	I-230 29-I	Устройство корыта с разработкой грунта бульдозером с перемещением до I0м мощн. до 58 квт (80 л.с.)	I000 м³ грунта	0,009	33,8	-	-	I	-	-	-
	I-II84 II8-I0 примеч.	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками грунты I группы	I00 м³ грунта	0,04	9,69	-	-	I	-	-	-
4.	I-II8 II8-I2	Полив водой уплотненного грунта основание	I00м2 уплот. площ. основ.	0,36	9,90	-	-	4	-	-	-
5.	27-I9 7-I и	Устройство выравнивающего слоя основания из щебня толщ. I50мм	м³	5,4	8,68	-	-	47	-	-	-
6.	27-42 II-I	Устройство однослойного основания толщ. I50мм из щебня фракции 40-70мм с пределами прочности на сжатие менее 700 кг/м2	I00 м2 основания	0,36	I95,0	-	-	70	-	-	-

20060-02

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7.	27-I7I 42-5 прим.	Устройство верхнего слоя 2-х слойного из песчано-асфальтобетонной смеси толщ.4 см цена: I52,0+(9,97x2)= I7I,94	I00 м2 покрыт.	0,36	I7I,94	-	-	62	-	-	-
8.	27-I70 42-3	Устройство ниднего слоя 2-х слойного из пористого крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщ. 4 см цена: I92,0-20,4=I7I,6	-"-	0,36	I7I,7	-	-	62	-	-	-
9.	Сб.№ I ЕРЕР тех.ч.	Транспортиров грунта на расс я- ние I ам I9,0xI,2=22,8тн	ти	22,8	0,29	-	-	7	-	-	-
I0.	27-75 I9-28 ССЦ п.I-3 п.I-5	Установка бетонных бортовых ккамней сечением I00x200мм на бетонном основании из бетона М200 цена: 508,0-(27,4-25,8)x3,I= =502,II	I00 п/м	0,25	502,II	-	-	I26	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	
II.	I5-608 I63-2 I5-607 I63-I0	Покрытие стола по огрунтованной деревянной поверхности лаком за три раза цена: 40,20+(40,20-20,30)= =	I00 м2	0,08	60,I0	-	-	5	-	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	390	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%	руб.	-	-	-	-	64	-	-	-
		ИТГО:	руб.	-	-	-	-	454	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	36	-	-	-
		ВСЕГО по смете:	руб.	-	-	-	-	490	-	-	-

Главный инженер проекта Ю.Топтыгин

Начальник сметного отдела Л.Сапожникова

Составила: рук.группы Е.Брюханова

Проверил: гл.специалист Л.Шведов

20060-02

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2

к типовому проекту площадки для настольного тенниса
на спортивное оборудование

Основание: чертежи типового проекта
Составлена в ценах 1984 года.

Сметная стоимость 0,06 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость I м2 площади I,6I руб.

№№ пп	№№ УСН, единичн. расцен. шифры норм, СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во ед. изм.	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе: основн. з/пл.	в том числе: экспл. машин	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе: основн. з/пл.	в том числе: экспл. машин	нормативн. условно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	Пр-нт 55-0I-0I п.I48	Стол для настольного тенниса	шт.	I	53	-	-	53	-	-	-
		И Т О Г О :	руб.	-	-	-	-	53	-	-	-
	8%	Транспортные расходы, тара и упаковка	руб.	-	-	-	-	4		-	
		И Т О Г О :	руб.	-	-	-	-	57	-	-	-

20060-02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	I,2%	Заготовительно-складские расходы	руб.	-	-	-	-	I	-	-	-
		ВСЕГО по смете:	руб.	-	-	-	-	58	-	-	-

Главный инженер проекта Ю.Топтыгин

Начальник сметного отдела Л.Сапожникова

Составил инженер Л.Бабко

Проверил: специалист Л.Шведов

20060-02

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту площадки для настольного тенниса

8,0х4,5 = 36,0 м2

№№ пп	Ресурсы	Един. изм.	Количество
I.	Затраты труда	ч/час	37,42
2.	Заработная плата	руб.	20,83
3.	Строительные машины	м/см.	42,22

Начальник сметного отдела Л.Сапожникова

Составила: рук.группы Е.Брюханова

Проверил: гл.специалист Л.Шведов

20060-02

В Е Д О М О С Т Ь

потребности материалов и полуфабрикатов для строительства площадки настольного тенниса

№ п/п	Наименование	Един. изм.	
	I. Материалы		
I.	Камень бортовой	м	25
2.	Краски тертые	кг	0,03
3.	Колер малярный	кг	3,5I
4.	Песок	$м^3$	5,94
5.	Олифа	кг	0,38
6.	Щебень 40-70 мм	$м^3$	4,59
7.	Щебень I0-20 мм	$м^3$	0,8I
	П. Полуфабрикаты		
8.	Раствор цементный	$м^3$	0,03
9.	Бетон М-I50	$м^3$	I,23
I0.	Битум жидкий	тн	0,04
II.	Вода	$м^3$	3I,68
I2.	Смесь асфальтобетон	тн	6,42

Составила Е.Брюханова

20060-02

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Песок, м3	571140	113		5,94	
2	Щебень, м3	571102	113		5,4	
3	Цемент					
4	М 300, кг	573113	116		0,51	
5	Битум, т	025620	168		0,54	
6	Минеральнй порошок, т	571611	168		0,36	
7	Краски тертые, кг	231700	116		0,03	
8	Колер малярнй, кг	231720	116		3,51	
9	Олифа, кг	231800	116		0,38	
10	Камень бортовой, шт.	574612	796	25		
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. №

Привязан

ТП 290-I-39.84 АС.ВМ

Нач.маст. Цветков

ГИП Топтыгин

Исполн. Киселева

Н.контр. Савельева

ВМ по рабсчим чертежам площадки для настольного тенниса

Стадия	Лист	Листов
РП		

СОЮЗСПОРТПРОЕКТ г.Москва

20060-02

gost.e-ecolog.ru