МИНИСТЕРСТВО
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СССР
ГЛАВНИИПРОЕКТ
ВСЕСОЮЗНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ
И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
«ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ»

АНКЕРНО-УГЛОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОПОРЫ ВЛ 110-330кВ

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

ТОМ 3

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ АНКЕРНО-УГЛОВЫХ ОПОР НА ОТТЯЖКАХ ВЛ 220кВ

(Корректировка 1976 г.)

7068тм-т.3

МОСКВА 1973г.

gost.e-ecolog.ru

МИНИСТЕРСТВО
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СССР
ГЛАВНИИПРОЕКТ
ВСЕСОЮЗНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ
И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
«ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ»
СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Анкерно-угловые железобетонные опоры ВЛ 110-330кВ

Рабочие чертежи

ТОМ 3

Рабочие чертежи анкерно-угловых опор на оттяжках ВЛ 220кВ

(Корректировка 1976г)

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР /К.КРЮКОВ./
НАЧ. ТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕЛА /В.ГАЛЬПЕРИН./
НАЧ. ОТДЕЛА ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ /С.ШТИН/
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ Т.О /А.КУРНОСОВ./
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА /А.СОКОЛОВ./

Ленинград 1973г.

2

МИНИСТЕРСТВО
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СССР
ГЛАВНИИПРОЕКТ
ВСЕСОЮЗНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ
И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
«ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ»

Анкерно-угловые железобетонные опоры ВЛ 110-330 кВ

Рабочие чертежи

ТОМ 3

Рабочие чертежи анкерно-угловых опор на оттяжках ВЛ 220 кВ

(Корректировка 1976 г.)

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА /Г.А. ИЛЛАРИОНОВ/

НАЧ. ТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕЛА ИНСТИТУТА /А.С. ЗЕЛИЧЕНКО/

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ИНСТИТУТА /Л.Э. ЛЕВИН./

МОСКВА - 1973 г.

7068 тм-73
Листов (форм.) - 9(9)

Аннотация

Настоящий том содержит рабочие чертежи анкерно-угловых опор на оттяжках ВЛ 220 кв, разработанных Северо-Западным отделением института „Энергосетьпроект" в соответствии с „Предложениями по снижению металлоёмкости опор линии электропередачи."

Анкерно-угловые опоры рассчитаны на подвеску проводов АС 0300/39, АС 400/51 и грозозащитного троса С-70, в I÷IV районах гололедности и в I÷III ветровых районах при углах поворота ВЛ до 60°- включительно.

Опоры рассчитаны на обрыв одного провода АС 300/39 или АС 400/51.

Опора УБ 220-3 является опорой нормальной высоты, а УСБ 220-4 — повышенной.

Анкерно-угловые опоры ВЛ 220 кв на оттяжках сконструированы на центрифугированной конической стойке СК-8 длиной 26,0 м.

Опоры состоят из предварительно напряженной железобетонной стойки, стальных траверс и деталей, допускающих горячую оцинковку, а также оттяжек из стального каната.

Все конструкции рассчитаны по методу предельных состояний.

Письмо типового отдела „Э" Гипроэлектропередача 1966г. № 12-Ж от 2 февр. / Шкапич

Состав проекта

Том 1	Пояснительная записка	N 7068тм-т1
Том 2	Рабочие чертежи анкерно-угловых двухстоечных опор ВЛ 110 ÷ 220кВ	N 7068тм-т2
Том 3	Рабочие чертежи анкерно-угловых опор на оттяжках ВЛ 220кВ	N 7068тм-т3
Том 4	Рабочие чертежи анкерно-угловой опоры ВЛ 330кВ	N 7068тм-т4
Том 5	Рабочие чертежи промежуточно-угловой опоры ВЛ 220кВ	N 7068тм-т5
Том 6	Патентный формуляр	N 7068тм-т6

Листу присвоена литера „а" в связи с аннулированием т. 6
21.12.76 г. Рук. гр. [signature] Иванова К.

Содержание тома 3

1.	Титульные листы	7068 тм-т 3, листы 1÷3
2.	Аннотация	7068 тм-т 3, лист 4
3.	Состав проекта	7068 тм-т 3, лист 5
4.	Содержание тома 3	7068 тм-т 3, листы 6,7
5.	Указания о материалах и общие примечания	7068 тм-т 3, листы 8,9

NN п/п	Наименование чертежа	N чертежа
1	Монтажная схема опоры УБ 220-3	7068 тм-т 3-1а
2	Монтажная схема опоры УСБ 220-1	7068 тм-т 3-2а
3	Узлы	7068 тм-т 3-3а
4	Стойка СК-8	7068 тм-т 3-4а
5	Траверса Б 10-3	7068 тм-т 3-5а
6	Траверса Б 21-1	7068 тм-т 3-6
7	Оттяжки Б 145÷Б 150	7068 тм-т 3-7
8	Оттяжки Б 151÷Б 156	7068 тм-т 3-8
9	Стакан Б 157, полухомут Б 641, болты Б 57, Б 77	7068 тм-т 3-9
10	Металлические детали Б 612÷Б 618	7068 тм-т 3-10
11	Закладные детали Б 607÷Б 611	7068 тм-т 3-11
12	Металлические детали Б 619÷Б 622, Б 638	7068 тм-т 3-12а
13	Металлические детали Б 623÷Б 629, Б 636	7068 тм-т 3-13
14	Металлические детали Б 630-Б 635, Б 639, Б 637	7068 тм-т 3-14
15	Специальный болт Б 64	3082 тм-т 3-14
16	Металлические детали Б 517, Б 518	3082 тм-т 4-11
17	Металлические детали Б 72	3082 тм-т 4-16
18	Металлические детали Б 720, Б 721	3082 тм-т 4-14
19	Металлические детали Б 722, Б 723, Б 724	3082 тм-т 4-15
20	Металлические детали Б 726	3083 тм-т 3-9
21	Подпятник ПК-1	7068 тм-т 3-15

Типовой проект 407-1-1 Альбом V
Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №
Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата
21.12.76г. Рук. гр. Иванова
корректировка 1976г.

NN п/п	Наименование чертежа	N чертежа
22	Металлические детали Б642	7068 тм-т3-16
23	Закладные детали Б202, Б206, Б207.	3082 тм-т2-190
24	Металлические детали Б 514	3082 тм-т4-9
25	Узел опирания на опорную плиту.	3083 тм-т3-17
26	Монтажная схема лестницы. Таблицы отправочных марок; монтажных болтов и выборка металла	7068 тм-т3-17
27	Металлические детали Б674÷Б682.	7068 тм-т3-18

Указания о материалах и общие примечания

1. Материалы.

а. Стойка СК-8 выполняется из центрифугированного железобетона. Бетон должен удовлетворять требованиям главы СНиП 1-В, 3-62, ГОСТ 7374-61 и ГОСТ 8424-63.

Марки бетона: по прочности на сжатие - 500, по морозостойкости - Мрз - 150, по водонепроницаемости В-6.

Подпятник ПН-1 выполняется из марки бетона по прочности на сжатие - 300, по морозостойкости Мрз-150, по водонепроницаемости В-4.

При применении стоек в районах с температурой минус 40°С и ниже марка бетона по морозостойкости должна быть не ниже Мрз-200.

б. Для продольной арматуры стоек применяется стержневая горячекатаная сталь периодического профиля класса А-IV марки 20ХГ2Ц (ГОСТ 5058-65, ГОСТ 5781-75).

Спираль стоек выполняется из обыкновенной арматурной проволоки класса В-I (ГОСТ 6727-53).

Остальная арматура стоек класса А-I (ГОСТ 380-71*)

Арматура подпятника - из стали класса А-III (ГОСТ 5781-75)

в. Закладные детали, металлические детали траверс выполняются из углеродистой стали обыкновенного качества В Ст.3 и В Ст.3Г по ГОСТ 380-71* (или В 18Г по ЧМТУ 1-47-67) с гарантией свариваемости.

Для опор, устанавливаемых в районах с расчетной температурой: а) до минус 30°С включительно:

элементы толщиной до 5 мм - В Ст.3 ПС 2,

элементы толщиной 6-25 мм - В Ст.3 ПС 6;

б) от минус 31°С до минус 40°С включительно:

элементы толщиной до 5 мм - В Ст.3 ПС 2,

элементы толщиной 6-9 мм - В Ст.3 ПС 6,

элементы толщиной 10-25 мм - В Ст.3 СП 5, В Ст.3 ГПС 5 по ГОСТ 380-71* или В 18Г ПС 5 (по ЧМТУ 1-47-67).

В опорах для районов с расчетными температурами

от минус 31° С до минус 40°С элементы толщиной 10-25мм, не имеющие сварных соединений, могут выполняться из стали марки ВСт.3пс6.

2. Болты применять нормальной точности по ГОСТ 7798-70*. При заказе болтов необходимо указывать, что не допускается применение кипящих и автоматных сталей.

3. Сварку элементов производить электродами Э42А (ГОСТ 9467-75). Допускается производить сварку под флюсом и в углекислом газе согласно указаниям МРТУ 34-004-67.

4. Для опор, устанавливаемых в районах с расчетной температурой ниже минус 40°С, марки стали для конструкций и болтов, марки электродов применять в соответствии с указаниями СНиП II-В.3-72.

Соответствующие данные указываются в проекте конкретной линии.

5. Закрепление гаек против отвертывания производить путем забивки резьбы.

6. Все металлические детали оцинковать горячим способом. При невозможности выполнения оцинковки металлоконструкции должны быть окрашены в соответствии с главой СНиП III-28-73.

7. Оттяжки из стальных канатов марок 17-Г-В-СС-Р-140, 15,5-Г-В-СС-Р-140 и 14,0-Г-В-СС-Р-140 по ГОСТ 3064-66.

8. Изготовление железобетонной центрифугированной стойки должно производиться в строгом соответствии с ТП-1-68.

9. Стойка нормальной опоры устанавливается в сверленый котлован с установленным на пикете подпятником. Пространство между стойкой опоры и стенками сверленого котлована заполнить гравийно-песчаной смесью состава 1:2 с тщательным уплотнением.


10. Контур заземления приваривается к закладным деталям стойки Б 202, расположенным на диаметрально противоположных сторонах стоек, на расстоянии 3,5 м от узкого конца стойки.


11. Стойка повышенной опоры устанавливается на грибовидный подножник по чертежу N 7068 тм-т 3-3.


12. Рекомендации по закреплению опор см. „Пояснительную записку" N 7068 тм-т 1.

Листу присвоена литера „а" в связи с корректировкой 1976 г. 21.12.76г. Рук.гр. Ивлиев (Иванова).

Опора УБ 220-3







Выборка металла на опору

№№ п/п	Сечение	Металл стойки кг	Металл детали кг	Сталь Марка	Сталь ГОСТ	Примечания
1	∘ Ф12 А IV	580	—	20Х2Г2Ц	5058-65	
2	∘ Ф 8 А I	23.3	—	ВСт3	380-71*	
3	∘ Ф 4 В I	48	—	Холоднотянутая проволока	6727-53	
4	∘ Ф 8 А III	6	—	35ГС	5781-61*	
5	∘ Ф 12 А I	2.8	—	ВСт3	380-71*	
6	∘ Ф 48	—	18	—"—	—"—	
7	∘ Ф 16	—	5	—"—	—"—	
8	∟ 160×10	40.6	—	—"—	—"—	
9	∟ 140×9	—	404	—"—	—"—	
10	∟ 125×8	—	168	—"—	—"—	
11	∟ 90×7	—	182	—"—	—"—	
12	∟ 80×6	—	87	—"—	—"—	
13	∟ 63×5	—	56	—"—	—"—	
14	∟ 50×5	15	—	—"—	—"—	
15	∟ 36×4	4.2	—	—"—	—"—	
16	— δ = 25	—	131	—"—	—"—	
17	— δ = 16	—	48	—"—	—"—	
18	— δ = 10	—	164	—"—	—"—	
19	— δ = 6	—	46	—"—	—"—	
20	Канат ф 15,5	—	219	—	3064-66	
21	Литье	—	110	Ст 35-Л	977-58	
22	Сжим	—	20	ВСт3	380-71*	
23	Болт М 56×790	—	17	—"—	—"—	1 шт
24	Болт М 48×700	—	11	—"—	—"—	1 шт
25	Болт М 36×680	—	6	—"—	—"—	1 шт
26	Болт М 30×730	—	8	—"—	—"—	2 шт
27	Наплавлен. металл	—	10	Э42А	9467-60*	
28	Монтажные болты		97	ВСт3	380-71*	
	Итого	719.9	1807			

Таблица отправочных марок

№№ п/п	№№ чертежей	Наименов элемента	Марка		Объем бетона, м³ 1 шт	Объем бетона, м³ Всех	Вес металла, кг 1 шт Арма тура	1 шт Закл. детали	1 шт Всего	Всех Арма тура	Всех Закл. детали	Всех Всего	Вес элемента, т 1 шт	Вес элемента, т Всех	Примечан.
1	7068тм-т3-4	Стойка	СК-8	1	2.5	2.5	651	61.8	712.8	651	61.8	712.8	6.97	6.97	
2	7068тм-т3-15	Подпятник	ПК-1	1	0.06	0.06	6	1.1	1.1	6	1.1	1.1	0.15	0.15	
3	7068тм-т3-9	Полухомут	Б641	2	—	—	—	1.2	12	—	24	24	0.02	0.02	
4	7068тм-т3-5	Траверса Б10-3	Б612	1	—	—	—	18	18	—	18	18	0.05	0.05	
			Б613	1	—	—	—	18	18	—	18	18			
			Б614	1	—	—	—	2	2	—	2	2			
			Б615	1	—	—	—	5	5	—	5	5			
			Б616	1	—	—	—	11	11	—	11	11			
			Б617	2	—	—	—	2	2	—	2	2			
			Б618	2	—	—	—	1	1	—	2	2			
			Б574	1	—	—	—	1	1	—	1	1			
5	7068тм-т3-6	Траверса Б21-1	Б619	1	—	—	—	164	164	—	164	164	1.15	1.15	
			Б620	1	—	—	—	164	164	—	164	164			
			Б621	2	—	—	—	47	47	—	94	94			
			Б622	2	—	—	—	37	37	—	74	74			
			Б623	1	—	—	—	93	93	—	93	93			
			Б624	2	—	—	—	8	8	—	16	16			
			Б625	1	—	—	—	8	8	—	8	8			
			Б626	3	—	—	—	10	10	—	30	30			
			Б627	4	—	—	—	9	9	—	36	36			
			Б628	1	—	—	—	46	46	—	46	46			
			Б629	1	—	—	—	46	46	—	46	46			
			Б630	1	—	—	—	7	7	—	7	7			
			Б631	1	—	—	—	4	4	—	4	4			
			Б632	1	—	—	—	11	11	—	11	11			
			Б633	1	—	—	—	11	11	—	11	11			
			Б634	1	—	—	—	42	42	—	42	42			
			Б635	1	—	—	—	42	42	—	42	42			
			Б636	1	—	—	—	93	93	—	93	93			
			Б637	2	—	—	—	32	32	—	64	64			
			Б638	2	—	—	—	9	9	—	18	18			
			Б514	4	—	—	—	8	8	—	32	32			
			Б517	1	—	—	—	45	45	—	45	45			
			Б518	1	—	—	—	8	8	—	8	8			
			Б639	4	—	—	—	1	1	—	4	4			
6	7068тм-т3-16	Полухомут	Б642	1	—	—	—	11	11	—	11	11	0.01	0.01	
7	7068тм-т3-8	Оттяжки Б151 2 шт	Канат ф 15,5 L=35,8	2	—	—	—	42	42	—	84	84	0.08	0.16	
			Б720	2	—	—	—	16	16	—	32	32			
			Б721	4	—	—	—	3	3	—	12	12			
			Б722	2	—	—	—	6	6	—	12	12			
			Б723	4	—	—	—	3	3	—	12	12			
			Б724	8	—	—	—	1	1	—	8	8			
8	7068тм-т3-8	Оттяжки Б152 2 шт	Канат ф 15,5 L=40,2	2	—	—	—	49	49	—	98	98	0.08	0.17	
			Б720	2	—	—	—	16	16	—	32	32			
			Б721	4	—	—	—	3	3	—	12	12			
			Б722	2	—	—	—	6	6	—	12	12			
			Б723	4	—	—	—	3	3	—	12	12			
			Б724	8	—	—	—	1	1	—	8	8			
9	7068тм-т3-8	Оттяжка Б153 1 шт	Канат ф 15,5 L=42,6	1	—	—	—	37	37	—	37	37	0.08	0.08	
			Б720	1	—	—	—	16	16	—	16	16			
			Б721	2	—	—	—	3	3	—	6	6			
			Б722	1	—	—	—	6	6	—	6	6			
			Б723	2	—	—	—	3	3	—	6	6			
			Б724	4	—	—	—	1	1	—	4	4			
10	3082тм-т3-4	Спец. болты	Б64	1	—	—	—	6	6	—	6	6	0.05	0.05	
	7068тм-т3-9		Б57	2	—	—	—	4	4	—	8	8			
			Б77	1	—	—	—	20	20	—	20	20			
	3082тм-т4-16		Б72	1	—	—	—	11	11	—	11	11			
11	Монтажные болты				—	—	—	—	—	—	97	97	0.1		
12	Наплавленный металл				—	—	—	—	—	—	10	10	0.01		
	Итого на опору				2.56	—	—	—	657	1089.5	2526.3		8.92		

Выборка стандартных метизов

№№ п/п	Наименование	Марка стали	Количество шт. болтов	гаек	шайб	Вес кг болтов	гаек	шайб	ГОСТ
1	Болт М 20×60	ВСт3	2			0.4			Болты 7798-70* Гайки 5915-70* Шайбы 11371-68*
2	Болт М 20×65	—"—	15	58	116	3.5	3.6	2.6	
3	Болт М 20×70	—"—	35			8.3			
4	Болт М 20×75	—"—	6			1.5			
5	Болт М 24×75	—"—	18	18	36	6.9	1.9	1.2	
6	Болт М 30×90	—"—	24	32	64	17.9	7.2	4.3	
7	Болт М 30×105	—"—	8			6.6			
8	Болт М 36×130	—"—	13	16	32	19.1	6.0	3.5	
9	Гайка М 48	—"—	—	1	2	—	1	0.3	
10	Гайка М 56	—"—	—	1	—	—	1	—	10607-72
11	Шплинт 10×70-80Г	—"—	10						397-66
	Итого:					64.2	20.7	11.9	~ 97

Перечень чертежей

№№ п/п	Наименование	Архивный № чертежа	Кол-во листов	№№ п/п	Наименование	Архивный № чертежа	Кол-во листов
1	Монтажная схема опоры УБ220-3	7068тм-т3-1а	1	13	Металлические детали Б30÷Б635, Б637, Б639	7068тм-т3-14	1
2	Узлы	7068тм-т3-3	1	14	Подпятник ПК-1	7068тм-т3-15	1
3	Стойка СК-8	7068тм-т3-4	1	15	Металлические детали Б642	7068тм-т3-16	1
4	Траверса Б10-3	7068тм-т3-5	1	16	Закладные детали Б202, Б205, Б207	3082тм-т2-199	1
5	Траверса Б21-1	7068тм-т3-6	1	17	Металлические детали Б514	3082тм-т4-9	1
6	Оттяжки Б145÷Б147	7068тм-т3-7	1	18	Металлические детали Б517÷Б518	3082тм-т4-11	1
7	Оттяжки Б151÷Б153	7068тм-т3-8	1	19	Металлические детали Б720, Б721	3082тм-т4-14	1
8	Полухомут Б641 Спец. болты Б57, Б77	7068тм-т3-9	1	20	Металлические детали Б722÷Б724	3082тм-т4-15	1
9	Металлические детали Б612÷Б618	7068тм-т3-10	1	21	Специальный болт Б72	3082тм-т4-16	1
10	Закладные детали Б601÷Б611	7068тм-т3-11	1	22	Специальный болт Б64	3082тм-т3-4	1
11	Металлические детали Б619÷Б622, Б638	7068тм-т3-12	1	23	Металлические детали Б574	7068тм-т2-20	1
12	Металлические детали Б623÷Б629, Б636	7068тм-т3-13	1				

Расчетные данные и область применения опоры

Напряжение ВЛ		220 кВ						
Расчетные климатич. условия	Район по гололеду	I	II	III	IV	I	II	III	IV
	Район по ветру	III (q_0 = 50 кг/м²)						
Провод	Марка	АС 300/39			АС 400/51			
	Допускаемое напряжение по пределу в целом марке	$б_г$ = 6 = 12,2			$б_в$ = 8,1			
Провод Трос	Марка	С70						
	Максимальное напряжение кг/мм²	40						
	Ветровой	290	260	230	290	270	220	
	Весовой	435	390	345	435	405	330	
Угол поворота		0° ÷ 60°						

Примечания:

1. Указания о материалах и общие примечания см. N 7068тм-т3 листы 8 и 9.
2. В оттяжках создать предварительное натяжение, контролируемое по усилию в оттяжке Б153. Контрольное натяжение оттяжки Б153 равно 10,0т. При натяжении оттяжек следить, чтобы стойка сохраняла вертикальное положение при горизонтальной траверсе.
3. Марки Б632, Б633 и Б638 устанавливать на углах поворота ВЛ 0°÷60°. Для обводки шлейфов подвешиваются на марке Б638 две подвесные гирлянды по концам марки (при углах ВЛ до 30°) одну подвесную гирлянду в середине марки (при углах поворота ВЛ 30÷60), на марках Б632 и Б633 - одну подвесную гирлянду, на траверсе Б10-3 - одну подвесную гирлянду.
4. Подпятник, опорная плита, анкерные плиты и U-образные болты подбираются из числа унифицированных в зависимости от грунтовых условий и нагрузок (см. черт. N 7068тм-т1).
5. На опоре между траверсами, в случае необходимости, устанавливаются лестницы, которые заказываются дополнительно к приведенному перечню (см. черт N 7068тм-т3-17,18).
6. Канат для оттяжек назначается в соответствии со следующей таблицей:

Марка провода	АС 300/39		АС 400/51	
Район по гололедности	I-II	III-IV	I-II	III-IV
	Углы поворота ВЛ (в градусах)			
Канат ф 14 мм	0-60	15-45	15-50	—
Канат ф 15,5 мм	—	0-15 45-60	0-15 50-60	15-40
Канат ф 17 мм	—	—	—	0-15 40-60

Работать совместно с черт. N 7068тм-т3-3

Чертежу присвоена литера „а" в связи с корректировкой 1976г

21.12.76. Рук. группы /Иванова/


19

ЭСП Ленинград 1973г	Энергосетьпроект Северо-Западное отделение		Анкерно-угловые железобетонные опоры ВЛ 110-330 кВ	Рабочие чертежи. Лист N
	Гл. инж. отделения	Клюнов	Монтажная схема опоры УБ 220-3	
	Гл. спец. т.о	Курносов		
	Начальник отд.	Штин		
	Гл. инж. проекта	Соколов	М 1:100	N 7068тм-т3-1
	Рук. груп.	Иванова	Разм. 8ф	Литера а

Формат 24

7068 тм-т. 3-11

Опора УСБ 220-1



Расчетные данные и область применения опоры

Напряжение ВЛ		220 кВ						
Расчетные климатич. условия	Район по гололеду	I	II	III	IV	I	II	III	IV
	Район по ветру	III (q_0 = 50 кг/м²)							
	Для всей территории СССР, включая районы с частой и интенсивной грозовой деятельностью								
Провода	Марка	АС 300/39				АС 400/51			
	Допускаемое напряжение по проводу в целом кг/мм²	$б_г$ = 6 = 12,2; $б_э$ = 8,1							
Трос	Марка	С-70 (ТК-11 ГОСТ 3063-66)							
	Максимальное напряж. кг/мм²	40							
Пролеты	Ветровой	290	260	230	290	270	220		
	Весовой	435	390	345	435	405	330		
Угол поворота		0° ÷ 60°							

Выборка монтажных болтов

№№ п/п	Наименование	Марка стали	Количество шт. Болтов	Гаек	Шайб	Вес кг Болтов	Гаек	Шайб.	ГОСТ
1	Болт м 20×60	Ст3	2	58	116	0,4	3,6	2,6	Болты 7798-70* Гайки 5915-70* Шайбы 11371-68*
2	Болт м 20×65		15			3,5			
3	Болт м 20×70		35			8,3			
4	Болт м 20×75		6			1,5			
5	Болт м 24×75		18	18	36	6,9	1,9	1,2	
6	Болт м 30×90		24	32	64	17,9	7,2	4,3	
7	Болт м 30×105		8			6,6			
8	Болт м 36×130		13	16	32	19,1	6,0	3,5	
9	Гайка м 48		—	1	2	—	1,0	0,3	
10	Гайка м 56		—	1	—	—	1,0	—	10607-72
11	Шплинт 10×70-006		10						397-66
	Итого					64,2	20,7	11,9	~ 97

Выборка металла на опору

№№ п/п	Сечение	Металл детали кг	Металл стойки кг	Сталь Марка	Сталь ГОСТ	Примечан.
1	⌀ 12 AIII	—	580	20ХГ2Ц	5058-65	
2	⌀ 4 BI	—	48	Канатная прядь	5758-61*	
3	⌀ 8 AI	—	23			
4	⌀ 12 AI	—	28			
5	⌀ 48	18	—			
6	⌀ 16	5	—			
7	∟ 160×10	—	406			
8	∟ 140×9	404	—			
9	∟ 125×8	168	—			
10	∟ 90×7	182	—			
11	∟ 80×6	87	—			
12	∟ 63×5	56	—	ВСт3	380-71*	
13	∟ 50×5	—	14,2			
14	∟ 36×4	—	4,2			
15	Труба ⌀ 133 б=10	9	—			
16	— б=30	6	—			
17	— б=25	131	—			
18	— б=16	48	—			
19	— б=10	190	—			
20	— б=6	46	—			
21	Канат ⌀ 15,5	283	—		3064-66	
22	Литье	131	—	Ст 35 л	977-58	
23	Сжим	20	—		380-71*	
24	Болт М 56×790	17	—			
25	Болт М 48×700	11	—	ВСт.3	—	
26	Болт М 36×680	6	—			
27	Болт М 30×730	8	—			
28	Наплавл. металл.	11	—		9467-60*	
29	Монтажные болты	97	—		380-71*	
	Итого	1934	712,8			

Перечень чертежей

№№ п/п	Наименование	Архивный № чертежа	Кол. лист
1	Монтажная схема	7068тм-т3-2*	1
2	Узлы	7068тм-т3-3	1
3	Стойка СК-8	7068тм-т3-4	1
4	Траверса Б10-3	7068тм-т3-5	1
5	Траверса Б21-1	7068тм-т3-6	1
6	Оттяжки Б145÷Б150	7068тм-т3-7	1
7	Оттяжки Б151÷Б156	7068тм-т3-8	1
8	Стяжки Б157 полуканат Б641, болты Б57, Б77	7068тм-т3-9	1
9	Металлические детали Б612÷Б618	7068тм-т3-10	1
10	Закладные детали Б611÷Б611	7068тм-т3-11	1
11	Металлические детали Б619÷Б622 Б638	7068тм-т3-12	1
12	Металлические детали Б623÷Б629 Б636	7068тм-т3-13	1
13	Металлические детали Б630÷Б635 Б637÷Б639	7068тм-т3-14	1
14	Закладные детали Б202÷Б206	3082тм-т2-19*	1
15	Специальный болт Б64	3082тм-т3-14	1
16	Металлические детали Б517, Б518	3082тм-т4-11	1
17	Металлические детали Б720, Б721	3082тм-т4-14	1
18	Металлические детали Б722÷Б724	3082тм-т4-15	1
19	Металлические детали Б732	3082тм-т4-16	1
20	Металлические детали Б514	3082тм-т4-9	1
21	Металлические детали Б642	7068тм-т3-16	1
22	Металлические детали Б726	3083тм-т3-9	1
23	Металлические детали Б514	7068тм-т2-20	1

Марка провода	АС 300/39		АС 400/51	
Район гололедности	I-II	III-IV	I-II	II-IV
	Углы поворота ВЛ (градусов)			
Канат ⌀ 14 мм	0-60	15-45	15-50	—
Канат ⌀ 15,5 мм	—	0-15 45-60	0-15 50-60	15-40
Канат ⌀ 17 мм	—	—	—	0-15 40-60

Таблица отправочных марок

№№ п/п	№ чертежа	Наименование элемента	Марка	Кол. шт.	Объем бетона м³ 1 шт	Объем бетона м³ Всех	Вес металла кг 1 шт Арматура	1 шт Металлодетали	1 шт Всего	Всех Арматура	Всех Металлодетали	Всех Всего	Вес элемента т 1 шт	Вес элемента т Всех	Примечания
1	7068тм-т3-4	Стойка	СК-8	1	2,5	2,5	651	61,8	712,8	651	61,8	712,8	6,97	6,97	
2	7068тм-т3-6	Траверса Б21-1 (1 шт)	Б619	1	—	—	—	164	164	—	164	164	1,15	1,15	
			Б620	1	—	—	—	164	164	—	164	164			
			Б621	2	—	—	—	47	47	—	94	94			
			Б622	2	—	—	—	37	37	—	74	74			
			Б623	1	—	—	—	93	93	—	93	93			
			Б624	2	—	—	—	8	8	—	16	16			
			Б625	1	—	—	—	8	8	—	8	8			
			Б626	3	—	—	—	10	10	—	30	30			
			Б627	4	—	—	—	9	9	—	36	36			
			Б628	1	—	—	—	46	46	—	46	46			
			Б629	1	—	—	—	46	46	—	46	46			
			Б630	1	—	—	—	7	7	—	7	7			
			Б631	1	—	—	—	4	4	—	4	4			
			Б632	1	—	—	—	11	11	—	11	11			
			Б633	1	—	—	—	11	11	—	11	11			
			Б634	1	—	—	—	42	42	—	42	42			
			Б635	1	—	—	—	42	42	—	42	42			
			Б636	1	—	—	—	93	93	—	93	93			
			Б637	2	—	—	—	32	32	—	64	64			
			Б638	2	—	—	—	9	9	—	18	18			
			Б639	4	—	—	—	1	1	—	4	4			
			Б514	4	—	—	—	8	8	—	32	32			
			Б517	1	—	—	—	45	45	—	45	45			
			Б518	1	—	—	—	8	8	—	8	8			
3		Наплавл. металл.	Э42А	—	—	—	—	—	10	—	—	10	0,01	0,01	
4		Монтажные болты		—	—	—	—	—	97	—	—	97	0,1	0,1	
5	7068тм-т3-5	Траверса Б10-3 (1 шт)	Б612	1	—	—	—	18	18	—	18	18	0,05	0,05	
			Б613	1	—	—	—	18	18	—	18	18			
			Б614	1	—	—	—	2	2	—	2	2			
			Б615	1	—	—	—	5	5	—	5	5			
			Б616	1	—	—	—	11	11	—	11	11			
			Б617	1	—	—	—	2	2	—	2	2			
			Б618	2	—	—	—	1	1	—	2	2			
			Б514	1	—	—	—	1	1	—	1	1			
6	7068тм-т3-8	Оттяжки Б154 (2 шт)	Б720	2	—	—	—	16	16	—	32	32	0,09	0,18	
			Б721	4	—	—	—	3	3	—	12	12			
			Б722	2	—	—	—	6	6	—	12	12			
			Б723	4	—	—	—	3	3	—	12	12			
			Б724	8	—	—	—	1	1	—	8	8			
			Канат ⌀ 15,5 ℓ=44,6	2	—	—	—	55	55	—	110	110			
		Оттяжки Б155 (2 шт)	Б720	2	—	—	—	16	16	—	32	32	0,1	0,2	
			Б721	4	—	—	—	3	3	—	12	12			
			Б722	2	—	—	—	6	6	—	12	12			
			Б723	4	—	—	—	3	3	—	12	12			
			Б724	8	—	—	—	1	1	—	8	8			
			Канат ⌀ 15,5 ℓ=51,8	2	—	—	—	62	62	—	124	124			
		Оттяжки Б156 (1 шт)	Б720	1	—	—	—	16	16	—	16	16	0,09	0,09	
			Б721	2	—	—	—	3	3	—	6	6			
			Б722	1	—	—	—	6	6	—	6	6			
			Б723	2	—	—	—	3	3	—	6	6			
			Б724	4	—	—	—	1	1	—	4	4			
			Канат ⌀ 15,5 ℓ=58,8	1	—	—	—	49	49	—	49	49			
7	7068тм-т3-9	Спецболты	Б57	2	—	—	—	4	4	—	8	8			
			Б77	1	—	—	—	20	20	—	20	20			
	3082тм-т3-14		Б64	1	—	—	—	6	6	—	6	6			
	3082тм-т4-16		Б72	1	—	—	—	11	11	—	11	11			
8	7068тм-т3-9	Стакан	Б157	1	—	—	—	66	66	—	66	66	0,07	0,07	
9	7068тм-т3-16	Полуканат	Б642	1	—	—	—	11	11	—	11	11	0,01	0,01	
10	3083тм-т3-9		Б726	1	—	—	—	21	21	—	21	21	0,02	0,02	
Итого на опору						2,5			651	1985,8	2646,8			8,85	

Примечания:

1. Указания о материалах и общие примечания см. черт. № 7058тм-т3 листы 8 и 9
2. В оттяжках создать предварительное натяжение, контролируемое по усилию в оттяжке Б156. Контрольное натяжение оттяжки Б156 равно 10,0 т. При натяжении оттяжек, следить, чтобы стойка сохраняла вертикальное положение при горизонтальной траверсе.
3. Марки Б632, Б633 и Б638 устанавливать на углах поворота ВЛ 0° ÷ 60° Для обвязки шлейфов подвешиваются на марке Б638 две подвесные гирлянды по концам марки (при углах ВЛ до 30°), одну подвесную гирлянду в середине марки (при углах поворота ВЛ 30 ÷ 60°), на марках Б632 и Б633 - одну подвесную гирлянду на траверсе Б10-3 - одну подвесную гирлянду.
4. Подножник, анкерные плиты и U-образные болты подбираются из числа унифицированных в зависимости от грунтовых условий и нагрузок (см. черт. № 7068тм-т1)
5. На опоре между траверсами, в случае необходимости устанавливаются лестницы, которые заказываются дополнительно к приведенному перечню (см. черт. № 7068тм-т3-17,18)
6. Канат для оттяжек назначается в соответствии со следующей таблицей:

Работать совместно с черт. № 7068 тм-т 3-3


Чертежу присвоена литера „а" в связи с корректировкой 1976г. Гл. 12.76г. Рук. группы [illegible] Г. Иванова).

ЭСП	Энергосетьпроект Северо-Западное отделение	Анкерно-угловые железобетонные опоры ВЛ 110 - 330 кВ	Рабочие чертежи	
			лист	№
	Гл. инж. отделения	Конюков	Монтажная схема опоры УСБ 220-1	
	Гл. спец. т.о.	Куриносов		
	Начальник отд.	Штин		
Ленинград 1973г	Гл. инж. проекта	Соколов	М 1:100	№ 7068тм-т 3-2
	Руков. гр.	Иванова	разм. 8 ф.	Литера а


Формат 22

7068тм-т.3-12


I




1-1



III



II



Работать совместно с черт. N 7068тм-т3-1[а] или N 7068тм-т3-2[а]

Листу присвоена литера „а" в связи с корректировкой. 21.12.77г. Рук. гр. Иванова


ЭСП	Энергосетьпроект Северо-Западное отделение			Анкерно-угловые железобетонные опоры ВЛ 110-330кВ	Рабочие чертежи / Лист
	Начальник ОТП		Штин		
	Гл. инж. проекта		Соколов	Узлы	12
	Руководитель группы		Иванова		
Ленинград 1973 г.	Чертеж констр.		Григорьев	М 1:5; 1:100	N 7068 тм-т3-3
	Проверил		Иванова	Разм. 3ф	Литера а

7068тм-т.3-15

СК-8


1-1

(Монтажные кольца и спираль показаны условно)




Армирование в развертке


(Спираль условно не показана)




А-А




Б-Б




В-В



Вид по стрелке „А"



Вид по стрелке „Б"



Спецификация арматуры на 1 элемент

Наименование	Эскиз	N N позиций	Диаметр мм	Длина позиции в мм	Кол-во „П" шт	Общая длина м	Всего на элемент: Сечение	Σ ℓп м	Вес кг
СК-8	26000	1	12АIV	26000	20	520.0	Ф12АIV	650.0	577
	25980	2	12АIV	25980	2	51.9	Ф8АI	59.0	23
							Ф4ВI	486	48
	9400		12АIV	9400	8	75.2			
	500 каротыш	4	12АIV	500	6	3.0	Итого		648
	от 332 до 572 Dср = 452	5	8АI	1545	38	59.0			
	Спираль, шаг см. чертеж	6	4ВI	—	1	486.0			

Ведомость закладных деталей

Марка	Кол-во шт	Вес в кг: 1 шт	Всего	NN чертежей
Б 202	2	0.2	0.4	3082тм-т2-6
Б 206	1	3.0	3.0	— — —
Б 207	1	4.0	4.0	3082тм-т2-19
Б 607	1	4.8	4.8	7068тм-т3-11
Б 608	1	4.6	4.6	— „ —
Б 609	1	4.4	4.4	— „ —
Б 610	1	20.8	20.8	— „ —
Б 611	1	19.8	19.8	— „ —
Итого:			61.8	

Выборка металла на элемент

Наименование элемента	Арматура кг: Сталь класса А-IV Ф12 А IV	Обыкновенная проволока класса В-I Ф4 ВI	В Ст.3	Ф8 А I	Закладные детали В Ст.3	Общий вес кг
СК-8	577	48	23		61,8	709.8


Расход материалов на элемент

Наименование эл-та	Марка	Бетон Кол-во м³	Металл кг: Арматура Сталь класса А-IV	Обыкновенная проволока класса В-I	В Ст.3	Закладные детали В Ст.3	Содержание стали на 1 м³ бетона кг	Вес эл-та кг
СК-8	500	2.5	577	48	23	61,8	283	6965


Примечания

1. Материал стойки — центрифугированный железобетон. Марки бетона по прочности на сжатие „500", по морозостойкости МРз-150, по водонепроницаемости В-6. Продольная арматура класса А-IV марки 20ХГ2Ц по ГОСТ 5058-65. Спираль из обыкновенной арматурной проволоки класса В-I по ГОСТ 6727-53. Монтажные кольца из арматурной стали класса А-I ГОСТ 380-71.*
2. До бетонирования стойки стержни поз.1 натянуть с общей силой 122 т.
3. Прочность бетона стойки к моменту передачи на него предварительного напряжения должна быть не менее 75% от проектной.
4. Закладные детали Б 202 приварить к стержням поз. 2, детали Б 610 и Б 611 приварить к стержням поз. 2 и 3 дет. Б 607 ÷ Б 609 приварить к каротышам поз. 4, стержням поз. 2 и 3 и монтажным кольцам поз. 5 как показано на чертеже.
5. Концы стержней поз. 2 ÷ 3 приварить к монтажным кольцам поз. 5 (каждый конец к одному ближайшему кольцу). В остальных местах пересечения с монтажными кольцами стержни поз. 2 ÷ 3, а также поз. 1 привязать вязальной проволокой.
6. Спираль поз. 6 привязать вязальной проволокой к продольной арматуре через 3 стержня в последовательном порядке по винтовой линии.


Деталь „В" (по стрелке „В")




2-2



Деталь „Б"



Деталь „А"




Чертежу присвоена литера „а" в связи с корректировкой 1976г.

21.12.76г. Рук. группы /Иванова/

13

ЭЕП	Энергосетьпроект Северо-Западное отделение	Анкерно-угловые железобетонные опоры ВЛ 110 ÷ 330 кВ	Рабочие чертежи	
			лист	
	Начальник отдела	Штин	Стойка СК-8	
	Гл. инж. проекта	Курносов		
	Гл. инж. проекта	Соколов		
Ленинград 1973г	Рук. группы	Иванова	М 1:50, 1:150	N 7068 тм-т 3-4
	Нормоконтролер	Григорьева	Разм. 8ф	литера а

Б10-3



Ведомость металлических деталей

№№ п/п	Наименов. элемента	Марка	Кол-во шт. т	Кол-во шт. н	Вес кг. 1 шт.	Вес кг. всех	№№ чертежей
1	Б10-3	Б612	1	—	18	18	7068тм-Т3-10
2		Б613	1	—	18	18	—"—
3		Б614	1	—	2	2	—"—
4		Б615	1	—	5	5	—"—
5		Б616	1	—	11	11	—"—
6		Б617	1	—	2	2	—"—
7		Б618	2	—	1	2	—"—
8		Б574	1	—	1	1	—"—
	Итого					59	

Ведомость монтажных болтов

№№ п/п	Наименование	Кол-во шт. болтов	Кол-во шт. гаек	Кол-во шт. шайб	Вес кг болтов	Вес кг гаек	Вес кг шайб	ГОСТ
1.	Болт М 20×70	5	7	14	1,0	0,4	0,3	Болты 7798-70*
2	Болт М 20×60	2			0,5			Гайки 5915-70*
								Шайбы 11371-68*
	Итого на траверсу:				1,5	0,4	0,3	2,2кг

Примечания:
1. Сквозные болты Б57 см. черт № 7068тм-Т3-9
2. Средние отверстия в марке Б614 предусматрены для ввязки троса при изолированном креплении.


(19)

ЭСП	Энергосетьпроект Северо-Западное отделение		Анкерно-угловые железобетонные опоры ВЛ 110-330 кВ		рабочие чертежи / Лист
Ленинград 1973г	начальник отдела	Штин	Траверса Б10-3		
	гл. инж. проекта	Соколов			
	Куловой группы	Цейтлин			
	Чертеж. констр.	Григорьев / Григорьев	М 1:10	N 7068тм-Т3-5	
	Проверил	Цейтлин	разм. 3ф	Литера	

Листу присвоена литера „а" в связи с добавлением п.2 примечания 1976г
Рук. гр. Иванова


7068тм-т.3-15

Б 21-1



2-2

1-1



Ведомость металлических деталей

NN п/п	Наимен эл-та	Марка	Кол-во шт т	Кол-во шт н	Вес кг 1 шт	Вес кг Всех	NN чертежей
1	Б 21-1	Б619	1		164	164	7068тм-т3-12
2		Б620	1		164	164	——"——
3		Б621	2		47	94	——"——
4		Б622	2		38	76	——"——
5		Б623	1		93	93	7068тм-т3-13
6		Б624	2		8	16	——"——
7		Б625	1		8	8	——"——
8		Б626	3		10	30	——"——
9		Б627	4		9	36	——"——
10		Б628	1		46	46	——"——
11		Б629	1		46	46	——"——
12		Б630	1		7	7	7068тм-т3-14
13		Б631	1		4	4	——"——
14		Б632	1		11	11	——"——
15		Б633	1		11	11	——"——
16		Б634	1		42	42	——"——
17		Б635	1		42	42	——"——
18		Б636	1		93	93	7068тм-т3-13
19		Б637	2		32	64	7068тм-т3-14
20		Б638	2		9	18	7068тм-т3-12
21		Б514	4		8	32	3082тм-т4-9
22		Б517	1		45	45	3082тм-т4-11
23		Б518	1		8	8	——"——
24		Б639	4		1	4	7068тм-т3-14
25	Наплавленный металл					10	
	Итого:					1164	

Ведомость монтажных болтов


NN п/п	Наименование	Кол-во шт болтов	гаек	шайб	Вес кг болтов	гаек	шайб	ГОСТ
1	Болт м36×130	1	1	2	1.5	0,4	0.2	Болты 7798-70* Гайки 5915-70* Шайбы 11371-68*
2	Болт м30×105	8	32	64	6.6	7,2	4,3	
3	Болт м30×90	24			17.9			
4	Болт м24×75	18	18	36	6,9	1,9	1,2	
5	Болт м20×75	6	51	102	1,5	3,2	2,3	
5	Болт м20×70	30			7,3			
7	Болт м20×65	15			3,5			
	Всего на траверсу				45,2	12,7	8	~ 66 кг

Примечания:

1. Сквозной болт Б77 см. черт. N° 7068тм-т3-9
2. Сквозной болт Б72 см. черт. N° 3082тм-т4-16

ЭСП	Энергосетьпроект Северо-Западное отделение	Анкерно-угловые железобетонные опоры ВЛ 110-330кВ		Рабочие чертежи	
				Лист	N
	Нач-к КТП		Штин	Траверса Б21-1	
	Гл. инж. проекта		Соколов		
	Руководитель группы		Иванова		
Ленинград 1973г	Ст. техник	Минайлова	Цветкова	м 1:20; 1:10	N 7068тм-т3-6
	Проверил	Каллеева		Разм. 8Ф	Литера

Б145÷Б150



Примечания:

1. Все металлические детали оцинковать горячим способом.
2. Монтажные болты оцинковать гальваническим способом.

Ведомость монтажных болтов на одну оттяжку

№№ п/п	Наименование	Кол-во шт.			Вес кг			ГОСТ
		болтов шпилек-тов	гаек	шайб	болтов шпилек-тов	гаек	шайб	
1	Болт М36×130	2	2	4	2,9	0,8	0,4	Болты 7798-70* Гайки 5915-70* Шайбы 10371-68*
2	Шплинт 10×70-001	2	—	—	0,1	—	—	397-66*
	Итого на оттяжку				3,0	0,8	0,4	~4,0 кг

Ведомость металлических деталей

№№ п/п	Наимен. эл-та	Марка	Кол-во шт. т	Кол-во шт. н	Вес [кг] 1 шт.	Вес [кг] Всех	№№ чертежей
1	Б145	Конат ф17 L=39,0	1		50	50	ГОСТ 3064-66
		Б720	1		16	16	3082тм-тч-14
		Б721	2		3	6	" "
		Б722	1		6	6	3082тм-тч-15
		Б723	2		3	6	" "
		Б724	4		1	4	" "
		Итого:				88	
2	Б146	Конат ф17 L=41,2	1		58	58	ГОСТ 3064-66
		Марки Б720÷Б724					
		по Б145				38	
		Итого:				96	
3	Б147	Конат ф17 L=30,6	1		44	44	ГОСТ 3064-66
		Марки Б720÷Б724					
		по Б145				38	
		Итого:				82	
4	Б148	Конат ф17 L=45,2	1		65	65	ГОСТ 3064-66
		Марки Б720÷Б724					
		по Б145				38	
		Итого:				103	
5	Б149	Конат ф17 L=50,9	1		73	73	ГОСТ 3064-66
		Марки Б720÷Б724					
		по Б145				38	
		Итого:				111	
6	Б150	Конат ф17 L=40,2	1		58	58	ГОСТ 3064-66
		Марки Б720÷Б724					
		по Б145				38	
		Итого:				96	

ЭСП

Энергосетьпроект
Северо-Западное отделение
г. Ленинград 1973 г.

Нач-к отд.		Штин
Гл. инж. пр-та		Соколов
Руковод. (группы)		Шубенко, Цветков
Ст. техн.		Михайлов
Проверил		Коптяев

Анкерно-угловые железобетонные опоры ВЛ 110-330 кВ

Оттяжки марки Б145÷Б150 (14)

Рабочие чертежи

лист N


м. —

N 7068 тм-т 3-7

Разраб. Чф

литера

Б151—Б156



Ведомость монтажных болтов на 1 оттяжку

№№ п/п	Наименование	Кол-во шт. болтов шплинтов	Кол-во шт. гаек	Кол-во шт. шайб	Вес кг болтов шплинтов	Вес кг гаек	Вес кг шайб	ГОСТ
1	Болт М36х130	2	2	4	2,9	0,8	0,4	Болты 7798-70* Гайки 5915-70* Шайбы 11371-68*
2	Шплинт 10х70-001	2	—	—	0,1	—	—	397-66*
Итого на оттяжку					3,0	0,8	0,4	~ 4,0

Примечания:

1. Все металлические детали оцинковать горячим способом.
2. Монтажные болты оцинковать гальваническим способом

Ведомость металлических деталей

№№ п/п	Наимен. эл-та	Марка	Кол-во шт. т	Кол-во шт. н	Вес кг 1 шт.	Вес кг Всех	№№ чертежей
1	Б151	Канат ф 15,5 L=35,0	1		42	42	ГОСТ 3064-66
		Б720	1		16	18	3082тм-тч-14
		Б721	2		3	6	— " —
		Б722	1		6	6	3082тм-тч-15
		Б723	2		3	6	— " —
		Б724	4		1	4	— " —
		Итого:				80	
2	Б152	Канат ф 15,5 L=40,2	1		49	49	ГОСТ 3064-66
		Марки Б720÷Б724 по Б151				38	
		Итого:				87	
3	Б153	Канат ф 15,5 L=30,6	1		37	37	ГОСТ 3064-66
		Марки Б720÷Б724 по Б151				38	
		Итого:				75	
4	Б154	Канат ф 15,5 L=45,2	1		55	55	ГОСТ 3064-66
		Марки Б720÷Б724 по Б151				38	
		Итого:				93	
5	Б155	Канат ф 15,5 L=50,9	1		62	62	ГОСТ 3064-66
		Марки Б720÷Б724 по Б151				38	
		Итого:				100	
6	Б156	Канат ф 15,5 L=40,2	1		49	49	ГОСТ 3064-66
		Марки Б720÷Б724 по Б151				38	
		Итого:				87	

ЭСП

Ленинград 1973 г.

Энергосетьпроект
Северо-Западное отделение

Анкерно-угловые железобетонные опоры ВЛ 110 — 330 кВ

Рабочие чертежи

Лист

Начальник ОПО		Штин
Гл. инж. проекта		Цхвалов
Руководитель группы		Шапиро
Ведущий инженер	Григорьев	Григорьев
Проверил	Корнакин	Коплевская


Отгяжки Марки Б151÷Б156 17

Разраб. Чф. — № 7058тм-т3-8


Литера

7068тм-т.3-18


Б157




Деталь 2




Деталь 5




а-а




Деталь 3




Деталь 6




Б641




4-4




Деталь 7




Деталь 10



Б57



Б77



Примечания:

1. Все швы $h = 6$ мм.
2. Покрытие болтов гаек и шайб цинковое (по группе I) согласно ГОСТ 1759-62.
3. Болты отличаются по ГОСТ 7798-70* и 10602-72 только длиной болта ℓ и длиной нарезной части ℓ_0.
4. Электроды типа Э42А.


Спецификация

Марка	№№ дет	Сечение	Длина мм	Кол-во Т	Кол-во Н	Вес в кг 1 дет	Вес в кг Всех	Вес в кг Марки	Примечание
Б157	1	— 300×6	640	2	—	9,0	18	66	
	2	— δ = 10	ф450	1	—	12,5	12		
	3	— 160×10	300	6	—	2,5	15		
	4	Труба ф133 δ=10	300	1	—	9,1	9		ГОСТ 8732-58**
	5	— δ = 30	ф200	1	—	6,3	6		
	6	— 80×10	120	4	—	0,8	3		
	7	— 50×6	110	8	—	0,2	2		
		Наплавленный металл					1		
Б641	1	—300×6	640	1	—	9,0	9	12	
	6	—80×10	120	2	—	0,8	2		
	7	—50×6	110	4	—	0,2	1		
Б57	8	Болт м30×730	730	1	—	4,3	4	4	
		Гайка м30	—	1	—	0,2	—		ГОСТ 5915-70*
		Шайба 30	—	2	—	0,1	—		ГОСТ 11371-68*
Б77	9	Болт м56×790	790	1	—	16,8	17	20	
		Гайка м56	—	1	—	0,9	—		ГОСТ 10607-72
	10	—140×10	—	2	—	1,5	3		


ЭСП	Энергосетьпроект Северо-Западное отделение		Анкерно-угловые железобетонные опоры ВЛ 110-330 кВ.	Рабочие чертежи	
				лист	N
	Нач. отд.	Штин	Стакан Б157.	18	
	Гл. инж. проекта	Сокалов	Полухомут Б641.		
	Рук. груп.	Иванова	Специальные болты Б57, Б77.		
г. Ленинград 1973 г.	Проверил	Иванова	м 1:10; м 1:20	N 7068тм-т3-9	
	Исполнил	Капелевич	Разм. 4ф	литера	

7068 тм-т.3-19


Б612, Б613 (обратная Б612)




Деталь „2"




Б615




а-а




Деталь „5"




Деталь „3"




Деталь „8"




Деталь „10"




Б616




1-1




Деталь „6" (развертка)




Деталь „7"




Деталь „9"




Б617



Б618



Б614



Спецификация

Марка	№№ дет	Сечение	Длина мм	Кол-во Т	Кол-во Н	Вес в кг 1 дет	Вес в кг Всех	Марки	Примечание
Б612	1т	∟ 63×5	3500	1	—	16,8	17	18	
	2	— 100×10	210	1	—	1,1	1		
	3	— 55×6	55	2	—	0,1	—		
Б613	1н	∟ 63×5	3500	-	1	16,8	17	18	
	2	— 100×10	210	1	—	1,1	1		
	3	— 55×6	55	2	—	0,1	—		
Б614		∟ 63×5	460	1	—	2,2	2	2	
Б615	4	• ф 16	2205	1	—	3,5	4	5	
	5	• ф 16	430	2	—	0,7	1		
Б616	6	— 100×6	1140	1	—	5,3	5	11	
	7	— 100×16	180	2	—	2,1	4		
	8	— 40×6	80	8	—	0,1	1		
	9	— 100×6	150	1	—	0,7	1		
	10	— 60×6	100	1	—	0,3	—		
Б617		— 150×10	310	1	—	2,3	2	2	
Б618		— 80×6	80	1	—	0,3	1	1	

Примечания:
1. Все отверстия ф 21 } кроме оговоренных.
2. Все швы $h_ш = 5$мм }
3. Электроды Э42А по ГОСТ 9467-75.
4. Все марки оцинковать.

ЭСП

Ленинград 1973г

энергосетьпроект
Северо-Западное отделение

Анкерно-угловые железобетонные опоры ВЛ 110-330 кВ

Рабочие чертежи

Лист

Начальник ОГП — Штин
Гл. инж. проекта — Соколов
Руководитель группы — Цейтлин
Главный конструктор — Григорьев
Проверил — Цейтлин

Металлические детали Марки Б612 ÷ Б618.

19

М1:10; 1:5


N7068тм-т 3-10

Разм. 4ф


Литера

7068 тм-т.3-20

Б607÷Б609



Б610, Б611



Спецификация

Марка	NN дет.	Сечение	Длина мм	Кол-во Т	Кол-во Н	Вес в кг 1 дет	Вес в кг Всех	Вес в кг Марки	Примечание
Б607	—	∟ 50×5	625	2	—	2,4	4,8	4,8	
Б608	—	∟ 50×5	610	2	—	2,3	4,6	4,6	
Б609	—	∟ 50×5	590	2	—	2,2	4,4	4,4	
Б610	—	∟ 160×10	580	2	—	10,4	20,8	20,8	Обрезать
Б611	—	∟ 160×10	550	2	—	9,9	19,8	19,8	Обрезать


Примечание:

1. Сварку выполнять электродами Э42А.
2. Все швы $h = 4$мм, кроме оговоренных.
3. Обратить внимание на качество сварки, тк. швы являются расчетными.


ЭСП	Энергосетьпроект Северо-Западное отделение		Анкерно – угловые железобетонные опоры ВЛ 110кВ – 330кВ	Рабочие чертежи	
				Лист	
	Начальник ОТП		Штин	Закладные детали. Марки Б 607 ÷ Б611.	20
	Главный инж. пр.		Соколов		
	Руководитель группы		Иванова		
Ленинград 1973 г.	Чертеж констр.	Григорьев	Григорьев	м 1:10; 1:5	N 7068 тм-т 3-11
	Проверил	Калевская	Калевская	Разм. 2Ф.	Литера

7068тм-т.3-21


Б619




Б620




Б621




Б622




а–а




I




Рез детали 1




Деталь 2




Деталь 4



Деталь 5



Б638



Спецификация

Марка	№№ дет	Сечение	Длина мм	Кол-во м	Кол-во н	Вес в кг 1 дет	Вес в кг всех	Вес в кг марки	Примечание
Б619		∟ 140×9	8460	1		154,1	154	154	
Б620		∟ 140×9	8460	1		154,1	154	154	
Б621	1	∟ 90×7	3920	1		37,8	38	47	
	2	— 170×16	400	1		8,5	9		
Б622	3	∟ 90×7	3567	1		34,4	34	37	
	4	— 140×10	190	1		2,0	2		
	5	— 90×10	170	1		1,2	1		
Б638		∟ 80×6	1280	1		9,4	9	9	

Примечания:

1. Все детали оцинковать горячим способом
2. Все отверстия ф 21 мм
3. Все швы h=8 мм
4. Электроды типа Э42А

} кроме оговоренных


Чертежу присвоена литера „а" в связи с корректировкой изображения марки Б620.

21.12.76г. Рук. гр. Иванова


ЭСП	Энергосетьпроект Северо-Западное отделение		Анкерно-угловые железобетонные опоры ВЛ 110–330кВ	Рабочие чертежи
				лист N
	Нач-к отп	Штин	Металлические детали 21 Б619÷Б622, Б638	
	Гл. инж. проекта	Сакалов		
	Руководит. группы	Иванова		
		Цегултин		
Ленинград 1973г.	Ст. техник	Михайлова	М 1:20; 1:10	N 7068тм-т3-12
	Проверил	Каплевская	Рдзм. 4ф.	литера а

7068 тм-т-3-22


Б 623, Б 636 (обратная Б 623)




Б 624




Б 625




Рез детали 1




Б 626




Б 627



а-а




Б 628, Б 629 (обратная Б 628)




Б-Б


в-в




Деталь 6




Деталь 5




Деталь 2




Деталь 4



Деталь 3т



Деталь 7



Спецификация


Марка	№№ дет.	Сечение	Длина мм	Кол-во т	Кол-во н	Вес в кг 1 дет.	Вес в кг всех	Вес в кг Марки	Примечание
Б623	1т	∟ 125×8	5385	1	–	83,5	84	93	
	2	— 170×16	400	1	–	8,5	9		
Б636	1н	∟ 125×8	5385	–	1	83,5	84	93	
	2	— 170×16	400	1	–	8,5	9		
Б624		∟ 63×5	1590	1	–	7,7	8	8	
Б625		∟ 90×7	830	1	–	8,0	8	8	
Б626		∟ 90×7	1010	1	–	9,7	10	10	
Б627		∟ 80×6	1180	1	–	8,7	9	9	
Б628	3т	∟ 140×9	285	1	1	5,5	11	46	
	4	— 230×25	460	1	–	12,9	13		
	5	— 570×10	970	1	–	20,8	21		
	6	— 100×6	100	1	–	0,3	–		
	7	— 130×10	140	1	–	1,3	1		
Б629	3т	∟ 140×9	275	1	1	5,5	11	46	
	4	— 230×25	460	1	–	12,9	13		
	5	— 570×10	970	1	–	20,8	21		
	6	— 100×6	100	1	–	0,3	1		

Примечания:
1. Все детали оцинковать горячим способом.
2. Все отверстия ф 21мм. } кроме оговоренных
3. Все швы h = 8мм. }
4. Электроды типа Э42А.


ЭСП	Энергосетьпроект Северо-Западное отделение		Анкерно-угловые железобетонные опоры ВЛ 110 – 330 кВ	Рабочие чертежи	
				Лист	N
	Нач-к отп		Штин	Металлические детали 22 Марки Б 623 - Б 629, Б 636.	
	Гл. инж. проекта		Соколов		
	Руковод. группы		Иванова, Цветкин		
Ленинград 1973г	Ст. техник		Михайлова	м 1:20; 1:10	N 7068 тм-т 3-13
	Проверил		Капневская	Разм. 4 ф.	Литера

7068тм-т.3-23

Б630




Б634, Б635 (обратная Б634)




б-б


Б637




в-в




Б631




Деталь 1т




а-а



Деталь 4




Деталь 3




Деталь 5


г-г




Рез детали 7




д-д




Деталь 8




Б632, Б633 (обратная Б632)




Деталь 2



Деталь 7



Б639



Спецификация


Марка	№№ дет	Сечение	Длина мм	Кол-во м	Кол-во н	Вес 1 кг	Вес всех	Вес марки	Примечание
Б630		∟ 80×6	970	1	–	7,2	7	7	
Б631		∟ 63×5	770	1	–	3,7	4	4	
Б632		∟ 80×6	1530	1	–	11,3	11	11	
Б633		∟ 80×6	1530	1	–	11,3	11	11	
Б634	$1^{т}_{н}$	∟ 140×9	285	1	1	5,5	11	42	
	2	— 230×25	460	1	–	12,9	13		
	3	— 480×10	600	1	–	16,6	17		
	4	— 100×6	100	1	–	0,3	—		
	5	— 130×10	140	1	–	1,3	1		
Б635	$1^{т}_{н}$	∟ 140×9	285	1	1	5,5	11	42	
	2	— 230×25	460	1	–	12,9	13		
	3	— 480×10	600	1	–	16,6	17		
	4	— 100×6	100	1	–	0,3	1		
Б637	6	● ф 48	660	1	–	9,4	9	32	
	7	— 200×25	544	1	–	19,0	19		
	8	— 120×16	240	2	–	2,2	4		
Б639		∟ 80×6	190	1	–	1,4	1	1	

Примечания:

1. Все детали оцинковать горячим способом.
2. Все отверстия ф 21мм } кроме оговоренных.
3. Все швы h=8мм
4. Электроды типа Э42А.

ЭСП	Энергосетепроект Северо-Западное отделение			Анкерно-угловые железобетонные опоры ВЛ 110 – 330кВ	Рабочие чертежи, лист №
	Нач-к отд.		Штин	Металлические детали 23 Марки Б630–Б635, Б637, Б639	
	Гл. инж. пр-та		Соколов		
	Руковод. группы		Иванова, Штин		
Ленинград 1973г	Ст. техник		Михайлова	м. 1:10, 1:5	N 7068тм-т 3-14
	Проверил		Калтовская	Разм. 4ф	литера

Б61, Б62, Б63, Б64



Б65




Таблица размеров		
Марка	l [мм]	l_0 [мм]
Б61	530	80
Б62	570	80
Б63	590	70
Б64	680	80
Б65	590	90

Примечания.

1. Покрытие болтов, гаек и шайб - цинковое (по группе 1) согласно гост 1759-70*
2. Болты отличаются от гост 7798-70* только длиною болта l и длиной нарезной части l_0. Резьба по гост 9150-59 с крупным шагом.
3. Гайки по гост 5915-62, шайбы по гост 11371-68.

Спецификация

Марка	№№ дет.	Сечение	Длина мм	Кол-во Т	Кол-во Н	Вес в кг 1 дет.	Вес в кг всех	Марки	Примечание
Б61		Болт М36×530	530	1	=	4,6	5	5	
		Гайка М36	—	1	=	0,6	—		
		Шайба 36	—	2	—	0,1	—		
Б62		Болт М36×570	570	1	—	4,9	5	5	
		Гайка М36	—	1	—	0,6	—		
		Шайба 36	—	2	—	0,1	—		
Б63		Болт М36×590	590	1	—	5,2	5	5	
		Гайка М36	—	1	—	0,6	—		
		Шайба 36	—	2	—	0,1	—		
Б64		Болт М36×680	680	1	—	5,8	6	6	
		Гайка М36	—	1	—	0,6	—		
		Шайба 36	—	2	—	0,1	—		
Б65		Болт М42×590	590	1	—	7,0	7	7	
		Гайка М42	—	1	—	1	—		
		Шайба 42	—	2	—	0,15	—		

24

ЭСП

Энергосетьпроект
Северо-Западное отделение

Унифицированные железобетонные нормальные опоры ВЛ 110 ÷ 330 кВ.

Рабочие чертежи

лист N

Начальник ОТП.		Шнеллбов
Гл. инж. проекта		Штин
Руковод. группы		Иванова
Инженер		


Специальные болты Б61 ÷ Б65

Ленинград

7068тм-т.3-л.24


3068тм-т.3 л. 45

Б 516





Разрез по 1-1

Сечение по в-в




Деталь 2






Деталь 3




Отв. ф 49


Сечение по а-а




Деталь 6




Деталь 7




Б 517



Разрез по 1-1



Б 518



Спецификация

Марка	№№ дет.	Сечение	Длина	Кол-во т	Кол-во н	Вес 1 дет.	Вес Всех	Вес Марки	Примечания
Б 516	1	• ф 48	640	1	–	9,1	9	32	
	2	— 190×25	520	1	=	17,8	18		
	3	— 120×16	200	2	–	2,5	5		
Б 517	4	— 130×10	1945	2	–	19,6	39	45	
	5	— 130×6	560	1	–	3,4	3		
	6	— 95×6	550	1	–	2,3	2		
	7	— 60×6	96	1	–	0,3	1		
	8	— 28×6	130	1	–	0,2	–		
Б 518		— 120×25	310	1	–	8,0	8	8	

Примечания:


1. Все детали оцинковать горячим способом,
2. Все отверстия ф 37мм } кроме
3. Все швы h = 6 мм } оговоренных
4. Электроды типа Э 42А ГОСТ 9467-60.

25


ЭСП	энергосетьпроект Северо-Западное отделение		Унифицированные железобетонные нормальные опоры ВЛ 110÷330 кВ	Рабочие чертежи, лист N
	Начальник АТП	Гинзбург Гинзбургов	Металлические детали Б 516, Б 517, Б 518	
	Гл. инж. проекта	Штим		
	Руковод. группы	Соловьев		
Ленинград 1969г.	Инженер	Бадьянова	м 1:5; 1:10	N 3082 тм-т4-11
	Проверил	Соловьев	Разм. 4 ф.	литера

7068тм-т.3 л. 26


Б 71



Б 72



Б 73



Спецификация

Марка	NN дет	Сечение	Длина [мм]	Кол-во т	Кол-во н	Вес [кг] 1 дет.	Вес [кг] Всех	Марки	Примечание
Б71	1	Болт М30х660	660	1	—	3,9	4	4	
		Гайка М30	—	1	—	0,2	—		ГОСТ 5915-62
		Шайба 30	—	2	—	0,1	—		→ 11371-68
Б72	2	Болт М48х700	700	1	—	10,9	11	11	
		Гайка М48	—	1	—	1,0	—		ГОСТ 5915-62
		Шайба 48	—	2	—	0,3	—		→ 11371-68
Б73	3	Болт М 56х730	730	1	—	15,4	15	18	
		Гайка М 56	—	1	—	1,4	—		ГОСТ 10605-63
	4	— 140х10	140	2	—	1,5	3		


Примечания:

1. Покрытие болтов, гаек и шайб цинковое (по группе I) согласно ГОСТ 1759-62.
2. Болты отличаются от ГОСТ 7798-62* и 10602-63 только длиною болта ℓ и длиной нарезной части ℓ_0.
3. Вес гаек и шайб учтен в выборке монтажных болтов.


ЭСП	Энергосетьпроект Северо-Западное отделение			Унифицированные железобетонные нормальные опоры ВЛ 110÷330 кв.	Рабочие чертежи	
					лист	№
	Нач. отд.		Соколов	Металлические детали Б 71, Б 72, Б 73.		
	Гл. инж. пр.		Штин			
	Рук. гр.		Солобаров			
Ленинград 1969г.	Исполнитель		Бозьянова	М 1:5	№ 3082тм-т4-16	
	Проверил		Солобаров	Разм. 2ф	литера.	

7068тм-т.3-30


ПК-1




1-1; 2-2





Узел „1"



3-3



Спецификация арматуры на 1 элемент

Наименование эл-та	Марка арматурных изд. и кар-сов	Эскиз марки или стержня	NN пози-ций	Диаметр, мм	Длина 1 эле-мента, мм	Кол-во позиций на марку	Кол-во позиций на 1 эле-мент	Общая длина всех эле-мен-тов, м	Всего на элемент Сталь, кг	Всего на элемент Вес, кг
ПК-1	С-251 (2 шт.)		1	8 AIII	600	6	12	7,2	ФВАШ	15,2	6
									ФВАI	0,7	0,3
			2	8 AIII	440	4	8	3,3	L50х5	0,2	0,8
			3	8 AIII	220	4	8	1,8	Итого		7,1
	Отдельные стержни		4	—	50	—	4	0,2			
			5	8 AIII	250	—	8	2,0			
			6	8 AIII	430	—	2	0,9			
			7	8 AI	770	—	1	0,7			

Выборка металла на элемент				
Наименование элемента	Ст 3			Общий вес в кг
	ФВА III	L 50х5	ФВА I	
ПК-1	6	0,8	0,3	7,1

Расход материалов на 1 элемент


Наименование эл-та	Бетон Марка	Бетон Кол-во м³	Вес стали в кг Арматура ФВА III	Арматура ФВА I	Закладные детали L 50х5	Содержание стали на 1 м³ бетона	Вес эл-та в кг
ПК-1	300	0,06	6	0,3	0,8	118	147

Примечания:


1. Арматурная сетка выполняется с помощью контактной сварки.
2. Уголок поз.4 приварить швом $h = 4$мм.

ЭСП	Энергосетьпроект Северо-Западное отделение		Анкерно-угловые железобетонные опоры ВЛ 110-330 кв	Рабочие чертежи	
				Лист	N
	Нач. отд.	Штин	Подпятник ПК-1		
	Гл. инж. проекта	Соколов			
	Рук. гр.	Иванова			
Ленинград 1973г	Чертеж констр.	Григорьев	м 1:10, 1:5	№ 7068тм-т3-15	
	Проверил	Коптевская	Разм. 2ф	Литера	


Разрез по 1-1




Разрез по 2-2 (▽)



Б 720



Б 721



Технические условия на изготовление марок Б 720 и Б 721

1. Отливки по геометрическим размерам должны соответствовать чертежу.
2. Марка стали должна соответствовать требованиям ГОСТа 977-65 для отливок из стали марки 35Л группа II (отливки повышенного качества) как по механическим свойствам, так и по химическому составу.
3. Угол наклона клинового паза марки Б 720 и клина марки Б 721 должен строго выдерживаться и выверяться с помощью шаблона.
4. Допуски на свободные размеры должны приниматься согласно ГОСТа 2009-55 (по II классу точности).
5. Внутренние поверхности клинового паза (марка Б 720) и поверхности жёлоба (марка Б 721) обработать с чистотой поверхности первого класса (▽1)
6. Поверхность корпуса клинового зажима и боковые поверхности клина не должны иметь трещин, раковин, заусенцев, плен, наплывов и других пороков литья.
7. На наружной поверхности корпуса клинового зажима и клина допускаются отдельные заваренные раковины диаметром до 10мм и глубиной не более 3мм, расположенные не ближе 10мм. от краев клина.
8. Все острые кромки клина округлить радиусом R=1,5мм.
9. Детали после отливки должны пройти поштучную приемку ОТК.

Спецификация

Марка	NN дет.	Сечение	Длина	Кол-во Т	Кол-во Н	Вес [кг] 1 дет	Вес [кг] Всех	Вес [кг] Марка	Примечания
Б720		Литье	—	1	—	15,8	16	16	
Б721		Литье	—	1	—	3,0	3	3	

Примечания:


1. Детали оцинковать горячим способом.
2. Неуказанные литейные радиусы r=8мм.
3. Материал – стальное литье ГОСТ 977-65 сталь марки 35Л группа II (см. технические условия на изготовление).


ЭСП	энергосетьпроект Северо-Западное отделение		Унифицированные железобетонные наральные опоры ВЛ 110-330 кв.	Рабочие чертежи	
Ленинград 1969г.	Исполнитель ОТП		Отставов	Клиновый зажим марки Б720, Б721	Лист N 27
	Гл. инженер проекта		Цитин		
	Руководитель группы		Соловаров		
	Инженер		Бойкова	М. 1:5	N 3082тм-т4-14
	Проверил		Соловаров	Разм. 4ф.	литера

Альбом тм-т.3-ч. 27


3082тм-т3-л. 28

Б 722







Б 723



Б 724



Разрез по 1-1



Спецификация


Марка	NN дет.	Сечение	Длина	Кол-во т	Кол-во н	Вес [кг] 1 дет.	Вес [кг] Всех	Вес [кг] Марки	Примечания
Б 722		— б = 25	—	1		6,2	6,2	6	
Б 723		— 120×10	340	1		3,0	3,0	3	
Б 724	1	Болт м12	155	1		0,14	0,14	1	
	2	— 28×16	60	1		0,21	0,21		
		Гайка м12	—	2		0,017	0,03		
		Шайба 12	—	2		0,006	0,01		


Примечания:

1. Все марки оцинковать горячим способом, болт оцинковать гальваническим способом.


ЭСП	энергосетьпроект Северо-Западное отделение		Унифицированные железобетонные нормальные опоры ВЛ 110÷330 кв	Рабочие чертежи, лист N
	Начальник ОТП	Синелобов	Металлические детали Б 722, Б 723, Б 724	
	Гл. инж. проекта	Штин		
	Руков. группы	Головаров		
Ленинград 1968 г.	Инженер	Бодьянова	м —	N 3082тм-т4-15

Б 725







Б 726




Деталь 3




Деталь 1




Разрез по 2-2




Деталь 4




Разрез по 1-1




Разрез по 4-4




Разрез по 5-5




Деталь 6




Разрез по 3-3




Деталь 2




Приварка поз. 3,4,7



по а-а



Приварка поз. 6.



Спецификация

Марка	№ дет.	Сечение	Длина мм	Кол-во т	Кол-во н	Вес 1 дет.	Вес всех	Марки	Примечание
Б 725	1	— δ = 40	ф 200	1	—	9,8	10	111	
	2	— δ = 10	ф 600	1	—	22	22		
	3	— 235×10	500	6	—	5,7	34		
	4	— 80×10	140	4	—	0,8	3		
	5	— 300×6	875	2	—	12,4	25		гнуть
	6	— 50×6	110	8	—	0,2	2		
	7	Труба ф 133, δ = 10	520	1	—	15	15		ГОСТ 8732-58*
Б 726	8	— δ = 60	ф 290	1	—	21	21	21	Литье Ст. 35Л ГОСТ 977-65*

Примечания:


1. Все швы $h = 6$ мм.
2. Электроды Э42А.
3. Все марки оцинковать горячим способом.

ЭСП	Энергосетьпроект Северо-Западное отделение		Унифицированные железобетонные специальные опоры ВЛ 110÷220 кв.	Рабочие чертежи	
				лист	N
	Начальник отд.	Семенов	Металлические детали Б 725, Б 726.		
	Гл. инж. проекта	Штин			
	Руководитель группы	Соколов			
Ленинград 1963г.	Инженер	Котлевский	М1:10; 1:5	№ 3083 тм-т 3-9	


Тм-т 3-9 - л. 29

7068тм-т.3 ч.2б


Б 71




Б 72



Б 73





Спецификация

Марка	NN дет	Сечение	Длина [мм]	Кол-во т	Кол-во н	Вес [кг] 1дет.	Вес [кг] Всех	Марки	Примечание
Б71	1	Болт М30×660	660	1	—	3,9	4	4	
		Гайка М30	—	1	—	0,2	—		ГОСТ 5915-62
		Шайба 30	—	2	—	0,1	—		→ 11371-68
Б72	2	Болт М48×700	700	1	—	10,9	11	11	
		Гайка М48	—	1	—	1,0	—		ГОСТ 5915-62
		Шайба 48	—	2	—	0,3	—		→ 11371-68
Б73	3	Болт М56×730	730	1	—	15,4	15	18	
		Гайка М56	—	1	—	1,4	—		ГОСТ 10605-63
	4	— 140×10	140	2	—	1,5	3		


Примечания:

1. Покрытие болтов, гаек и шайб цинковое (по группе I) согласно ГОСТ 1759-62.
2. Болты отличаются от ГОСТ 7798-62* и 10602-63 только длиной болта ℓ и длиной нарезной части ℓ_0.
3. Вес гаек и шайб учтен в выборке монтажных болтов.


ЭСП	Энергосетьпроект Северо-Западное отделение	Унифицированные железобетонные нормальные опоры ВЛ 110÷330 кВ.	Рабочие чертежи	
			лист	№
	Нач-к ОТП Сидоров; Главный инж. гр. Штин; Руковод. группы Соловаров; Исполнитель Бозьянова; Проверил Соловаров	Металлические детали Б 71, Б 72, Б 73.	М 1:5; Разм. 2ф	№ 3082тм-т4-16 литера.
Ленинград 1969г.				

7068тм-т.3-30


ПК-1




1-1; 2-2





Узел 1"



3-3



Спецификация арматуры на 1 элемент

Наименование эл-та	Марка документа и кол-во	Эскиз марки или стержня	NN позиций	Диаметр d мм	Длина позиции l мм	Кол-во позиций на 1 марку	Кол-во позиций на 1 эл-т	Общая длина позиции м	Всего на элемент: Сечение мм	Всего на элемент: Σℓп м	Всего на элемент: Вес кг
ПК-1	С-251 (2 шт)		1	8 AIII	600	6	12	7,2	ф8 AIII	15,2	6
									ф8 AI	0,7	0,3
			2	8 AIII	440	4	8	3,3	L 50×5	0,2	0,8
			3	8 AIII	220	4	8	1,8	Итого		7,1
	Отдельные стержни		4	—	50	—	4	0,2			
			5	8 AIII	250	—	8	2,0			
			6	8 AIII	430	—	2	0,9			
			7	8 AI	770	—	1	0,7			

Выборка металла на элемент

Наименование элемента	Ст 3 • ф8 AIII	Ст 3 L 50×5	Ст 3 • ф8 AI	Общий вес в кг
ПК-1	6	0,8	0,3	7,1

Расход материалов на 1 элемент

Наименование эл-та	Бетон Марка	Бетон Кол-во м³	Вес стали в кг: Арматура • ф8 AIII	Арматура • ф8 AI	Закладные детали L 50×5	Содержание стали на 1м³ бетона	Вес эл-та в кг
ПК-1	300	0,06	6	0,3	0,8	118	147


Примечания:

1. Арматурная сетка выполняется с помощью контактной сварки.
2. Уголок поз.4 приварить швом $h = 4$мм.


ЭСП	Энергосетьпроект Северо-Западное отделение	Анкерно-угловые железобетонные опоры ВЛ 110-330 кВ	Рабочие чертежи	
			Лист	N
	Начальник ОТП Штин; Гл. инж. проекта Соколов; Руководитель группы Иванова; Чертеж констр. Григорьев; Проверил Колмогоровская	Подпятник ПК-1		
Ленинград 1973г			м 1:10, 1:5	№ 7068тм-т3-15
			Разм. 2ф	Литера

7068тм-т.3-31


Б642




1-1




Деталь „2"



Деталь „3"



Деталь „1" (развертка)



Спецификация


Марка	№№ дет.	Сечение	Длина мм	Кол-во т	Кол-во н	Вес в кг 1 дет.	Вес в кг Всех	Вес в кг Марки	Примечание
Б642	1	— 140×6	1095	1	—	7,2	7	11	
	2	— 100×25	180	2	—	3,3	3		
	3	— 55×6	80	8	—	0,1	1		

Примечания:


1. Все отверстия ф37, кроме оговоренных.
2. Все швы $h_ш = 6$мм.
3. Электроды Э42А по ГОСТ 9467-60.
4. Все марки оцинковать.

ЭСП	Энергосетьпроект Северо-Западное отделение		Анкерно-угловые железобетонные опоры ВЛ 110 – 330кВ.	Рабочие чертежи Лист
	Начальник ОТП	Штин	Металлические детали Марка Б642.	
	Гл. инж. проекта	Соколов		
	Руководитель группы	Цейтлин		
Ленинград 1973г.	Чертеж конструк. Григорьев	Григорьев	м 1:10; 1:5	N7068тм-т3-16
	Инженер	Цейтлин		


Б202




Б204




Б205




Б206




Б207




Сечение а-а




Разрез по 1-1




Б209 ÷ Б226




Сечение б-б



Б227 ÷ Б233



Сечение в-в



Спецификация

Марка	Нн дет.	Сечение	Длина мм.	Кол-во т	Кол-во н	Вес в кг. 1 дет.	Вес в кг. Всех	Вес в кг. Марки	Примечание
Б202	1	∟ 50×5	50	1	–	0,2	0,2	0,2	
Б204	2	∟ 36×4	365	2	–	0,7	1,4	2,4	
	3	• ф12 AI	1070	1	–	1,0	1,0		
Б205	4	∟ 36×4	500	2	–	1,0	2,0	3,3	
	5	• ф12 AI	1490	1	–	1,3	1,3		
Б206	6	∟ 36×4	450	2	–	0,9	1,8	3,0	
	7	• ф12 AI	1330	1	–	1,2	1,2		
Б207	8	∟ 36×4	515	2	–	1,2	2,4	4,0	
	9	• ф12 AI	1740	1	–	1,6	1,6		
Б209		∟ 36×4	320	2	–	0,7	1,4	1,4	
Б210		∟ 36×4	330	2	–	0,7	1,4	1,4	
Б211		∟ 36×4	340	2	–	0,75	1,5	1,5	
Б212		∟ 36×4	350	2	–	0,75	1,5	1,5	
Б213		∟ 36×4	360	2	–	0,8	1,6	1,6	
Б214		∟ 36×4	370	2	–	0,8	1,6	1,6	
Б215		∟ 36×4	380	2	–	0,85	1,7	1,7	
Б216		∟ 36×4	390	2	–	0,85	1,7	1,7	
Б217		∟ 36×4	400	2	–	0,9	1,8	1,8	
Б218		∟ 36×4	415	2	–	0,9	1,8	1,8	

Спецификация

Марка	Нн дет.	Сечение	Длина мм.	Кол-во т	Кол-во н	Вес в кг. 1 дет.	Вес в кг. Всех	Вес в кг. Марки	Примечание
Б219		∟ 36×4	415	2	–	0,9	1,8	1,8	
Б220		∟ 36×4	425	2	–	0,95	1,9	1,9	
Б221		∟ 36×4	435	2	–	0,95	1,9	1,9	
Б222		∟ 36×4	445	2	–	1,0	2,0	2,0	
Б223		∟ 36×4	450	2	–	1,0	2,0	2,0	
Б224		∟ 36×4	460	2	–	1,05	2,1	2,1	
Б225		∟ 36×4	470	2	–	1,05	2,1	2,1	
Б226		∟ 36×4	480	2	–	1,1	2,2	2,2	
Б227		∟ 50×5	400	2	–	1,55	3,1	3,1	
Б228		∟ 50×5	405	2	–	1,6	3,2	3,2	
Б229		∟ 50×5	425	2	–	1,65	3,3	3,3	
Б230		∟ 50×5	445	2	–	1,7	3,4	3,4	
Б231		∟ 50×5	460	2	–	1,75	3,5	3,5	
Б232		∟ 50×5	470	2	–	1,8	3,6	3,6	
Б233		∟ 50×5	575	2	–	2,2	4,4	4,4	

Примечания:


1. Размеры внутренних диаметров колец, приведенные в скобках, даны для стоек с проволочным армированием СК-1п, СК-2п, СК-4п и СК-5п.
2. Сварку выполнять электродами Э42А.
3. Все швы $h=4$ мм.
4. Поз. 3, 5, 7, 9 замкнуть в кольцо нахлесткой 100 мм. и сварить.

Чертежу присвоена литера „а" в связи с изменением длин уголков.
29/XI-74г. Гл. инж. проекта /А. Соколов/


ЭСП	энергосетьпроект	Северо-Западное отделение	Унифицированные железобетонные нормальные опоры ВЛ 110 ÷ 330 кВ.	Рабочие чертежи	
	Начальник ОТС	Синельников		лист	№
	Гл. инж. проекта	Курносов	Закладные детали		32
	Гл. инж. проекта	Шпик			
Ленинград 1969г.	Рук. гр. арх.-стр. группы	Соловьев	м. 1:10; 1:25	N3082тм-т2-19	
	Инженер	Калиевская	Разм. 4ф.	литера	а

3082тм-т.3-ч.32


Б508




Б509




Б510




Б511




Б512, Б513 (обратная Б512)




Деталь 7







Деталь 4т




Рез детали 1




Сечение по а-а







Деталь 6




Деталь 5



Деталь „3"



Б514



Спецификация

Марка	NN дет.	Сечение	Длина	Кол-во Т	Кол-во Н	Вес 1 дет.	Вес Всего	Вес Марки	Примечания
Б508		∟ 140×9	6660	1	—	129,0	129	129	
Б509	1	∟ 125×8	3310	1	—	51,2	51	61	
	2	— 180×16	450	1	—	10,2	10		
Б510		∟ 80×6	985	1	—	7,2	7	7	
Б511		∟ 80×6	1200	1	—	8,8	9	9	
Б512	3	— 550×10	860	1	—	19,7	20	42	
	4т н	∟ 140×9	275	1	1	5,3	11		
	5	— 230×16	460	1	—	8,8	9		
	6	— 100×6	100	1	—	0,5	1		
	7	— 120×10	115	1	—	0,8	1		
Б513	3	— 550×10	860	1	—	19,7	20	41	
	4	∟ 140×9	275	1	1	5,3	11		
	5	— 230×16	460	1	—	8,8	9		
	6	— 100×6	100	1	—	0,5	1		
Б514		∟ 140×9	390	1	—	7,6	8	8	

Примечания:

1. Все детали оцинковать горячим способом
2. Все отверстия ф25 мм
3. Все швы h=8мм. } Кроме оговоренных
4. Электроды типа Э42А.

33

ЭСП

Ленинград 1969г.

энергосетепроект
Северо-Западное отделение

Унифицированные железобетонные нормальные опоры ВЛ 110-330кв

Рабочие чертежи

лист N

Начальник ОТП		Синельник
Гл. инженер проекта		Штин
Руководит. группы		Соловаров
Инженер		Безланкина
Проверил		Соловаров

Металлические детали

Б508, Б509, Б510, Б511, Б512, Б513, Б514


М 1:1; 1:20; 1:10

Разм. 4ф.


N 3082тм-т4-9

литера

Узел опирания на опорную плиту



Узел крепления подпятника




Примечание:

Все швы $h_ш = 4$мм

ЭСП	энергосетьпроект Северо-Западное отделение		Унифицированные железобетонные специальные опоры ВЛ 110 - 220 кВ	Рабочие чертежи
	Начальник ОТП	Штин		лист н
	Главный специал.	Курносов	Узел опирания на опорную плиту	
	Гл. инж. проекта	Соколов	Узел крепления подпятника П1-3	
Ленинград 1973 г.	Рук. группы	Иванова	м 1:20, 1:10	N3083тм-т3÷17
	Исполнит.	Калевская	Разм 2ф	литера

Гобвтм-т3 ч.34

УБ 220-3; УСБ 220-1



Ведомость металлических деталей на опору

NN п/п	Наименование	Марка	Кол-во т	Кол-во н	Вес в кг 1 шт	Вес в кг всех	NN чертежей
1		Б674	1	-	23	23	7068тм-т3-18
2		Б675	1	—	8	8	—"—
3		Б676	1	—	25	25	—"—
4		Б677	1	—	2	2	—"—
5		Б678	2	—	2	4	—"—
6	Б165	Б679	2	—	2	4	—"—
7		Б680	1	—	2	2	—"—
8		Б681	2	—	2	4	—"—
9		Б682	2	—	2	4	—"—
10		Б352	1	—	2	2	3082тм-т3-20
11		Б357	1	—	2	2	—"—
		Итого				81	

Ведомость монтажных болтов

Марка	Наименование	Кол-во шт. болтов	гаек	шайб	Вес в кг болтов	гаек	шайб	ГОСТ
Б165	Болт 16×75	12	18	32	1.8	0.6	0.4	Болты 7798-70* Гайки 5915-70* Шайбы 11371-68*
	Болт 16×40	6			0.4			
	Итого на лестницу				2.2	0.6	0.4	
	Всего				~3			


Выборка металла на опору

Марка	Сечение	Вес кг	Сталь марка	Сталь ГОСТ	Примечание
Б165	⊏ №8	49	ВСт3	380-71*	
	-δ=4	24	—"—	—"—	
	⌀16	8	—"—	—"—	
	Монтажн. болты	3	—"—	—"—	
	Наплавл. металл.	1			
	Итого	85			

35


ЭСП	энергосетьпроект Северо-Западное отделение		Анкерно-угловые железобетонные опоры ВЛ 110-330 кВ	Рабочие чертежи. Лист N
Ленинград 1974г	Нач-к ОТП	Штин	Монтажная схема лестницы. Таблицы отправочных марок; монтажных болтов и выборка металла	
	Гл. инж. проекта	Соколов		
	Руковод. группы	Иванова		
	Инженер	Сотникова	м 1:10	N 7068тм-т3-17
	Проверил	Каплевская	разм. 3ф	литера

Б 674







Б 675




Деталь 2г




2-2




Б 676




Б677÷Б679




Б680÷Б682




Деталь 6



Детали 5.7.8



Детали 9. 10. 11



Примечания:

1. Все отверстия ф 17 мм.
2. Все швы h=4 мм.
3. Электроды типа Э42А.
4. Все марки оцинковать.

Спецификация

Марка	№№ дет.	Сечение	Длина в мм	Кол-во т	Кол-во н	Вес 1 дет	Вес всех	Марки	Примечание
Б674	1	[№8	2870	1	—	20,2	20	23	
	2г	∘ ф16	245	4	4	0,4	3		
Б675	2г	∘ ф16	245	2	1	0,4	1	8	
	3	[№8	920	1	—	6,5	7		
Б676	2г	∘ ф16	245	4	5	0,4	4	26	
	4	[№8	3070	1	—	21,8	22		
Б677	5	−60×4	1090	1	—	2	2	2	
	6	−35×4	90	2	—	0,1	—		
Б678	6	−35×4	90	2	—	0,1	—	2	
	7	−60×4	1050	1	—	2	2		
Б679	6	−35×4	90	2	—	0,1	—	2	
	8	−60×4	1030	1	—	1,9	2		
Б680	6	−35×4	90	2	—	0,1	—	2	
	9	−60×4	1120	1	—	2,1	2		
Б681	6	−35×4	90	2	—	0,1	—	2	
	10	−60×4	1095	1	—	2,0	2		
Б682	6	−35×4	90	2	—	0,1	—	2	
	11	−60×4	1070	1	—	2	2		

3 С

ЭСП	Энергосетьпроект Северо-Западное отделение		Анкерно-угловые железобетонные опоры ВЛ 110-330 кВ		Рабочие чертежи
	Нач-к отд.		Штин		Лист 17
	Гл. инж. проекта		Соколов	Металлические детали Б674 ÷ Б682.	
	Руковод. группы		Иванова		
Ленинград 1974г	Инженер		Сотникова	м 1:10	N 7068тм-т3-18
	Проверил		Каллеевская	Разм 4ф	литера

gost.e-ecolog.ru