ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-2-37.88

ГАРАЖ ДЛЯ ОПЕРАТИВНО-СЛУЖЕБНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И МОТОЦИКЛОВ ОВД ВМЕСТИМОСТЬЮ 50 ЕДИНИЦ

А Л Ь Б О М У

С М Е Т Н А Я Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

1988 год

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
503-2-37.88

ГАРАЖ ДЛЯ ОПЕРАТИВНО-СЛУЖЕБНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И МОТОЦИКЛОВ ОВД ВМЕСТИМОСТЬЮ 50 ЕДИНИЦ

А Л Ь Б О М У

Стоимость	
Общая	II7,6I тыс.руб.
Строительно-монтажные работы	96,5I тыс.руб.
на расчетную единицу	2352,20 руб.
I м^2 общей площади зданий	I08,86 руб.
I м^3 объема здания	20,09 руб.

Разработан Ростовским филиалом " Гипроавтотранс"

Рабочий проект утвержден и введен в действие
Министерством внутренних дел СССР
Протокол от 25.I0.88г. № I00-88

Главный инженер института — Э.Я.Левин
Главный инженер проекта — А.В.Молчанов
Руководитель бригады № 4 — Т.В.Юдинская

СОДЕРЖАНИЕ

№№ пп	№ № смет	Наименование	№ № страниц
I	2	3	4
I.		Пояснительная записка	4
2.	Объектная смета № I	Объектная смета к типовому проекту. Вариант при расчетной температуре наружного воздуха - 30°С	5
3.	Объектная смета №Iа	Объектная смета к типовому проекту. Вариант при расчетной температуре наружного воздуха - 20°С	6
4.	Объектная смета № Iб	Объектная смета к типовому проекту. Вариант при расчетной температуре наружного воздуха - 40°С	7
5.	Локальная смета № I-I	Общестроительные работы	8
6.	-"- № I-2	Отопление, теплоснабжение установок систем, узел управления	50
7.	-"- № I-3	Вентиляция	60
8.	-"- № I-4	Водоснабжение и канализация	69
9.	-"- № I-5	Электроосвещение	86
I0.	-"- № I-6	Электросиловое оборудование	96
II.	-"- № I-7	Автоматическое управление	103
I2.	-"- № I-8	Слаботочные устройства	114
I3.	-"- № I-9	Технологическое оборудование, приобретаемое	119
I4.	-"- № I-I0	Инвентарь	123

1	2	3	4
I5.	Локальная смета № I-II	Шкафчики	125
I6.	-"- №I-I2	Пожарная сигнализация	126
		Вариантные решения	
		а) Вариант для расчетной температуры наружного воздуха - 20°С	
I7.	Локальная смета №Iа-I	Общестроительные работы	131
I8.	-"- № Iа-2	Отопление, теплоснабжение установок систем, узел управления	141
I9.	-"- № Iа-3	Вентиляция	143
		б) Вариант для расчетной температуры наружного воздуха - 40°С	
20.	Локальная смета № Iб-I	Общестроительные работы	145
2I.	-"- № Iб-2	Отопление, теплоснабжение установок систем, узел управления	155
22.	-"- № Iб-3	Вентиляция	159
23.	-"- №Iб-6	Электросиловое оборудование	162
24.	-"-	Ведомость потребности в производственных ресурсах	166

Пояснительная записка

к сметной части типового проекта Гаража для оперативно-служебных автомобилей и мотоциклов ОВД вместимостью 50 единиц.

Сметная документация к типовому проекту Гаража для оперативно-служебных автомобилей и мотоциклов ОВД вместимостью 50 единиц составлена в нормах и ценах 1984 года в объеме, предусмотренном инструкцией по типовому проектированию СН 227-82 и по формам СНиП I.02.01-85.

Сметная стоимость строительных работ определена по сборникам единичных расценок на строительные работы для строек Московской области по I территориальному району, II поясу и ценнику сметных изделий для составления смет к типовым проектам.

Сметная стоимость электротехнических работ и технологического оборудования по Сборникам на монтаж оборудования Госстроя СССР, введенных в действие с 01.01.84г. и прейскурантам цен Госплана СССР, введенных в действие с 01.01.83г.

Транспортные расходы на оборудование учтены, исходя из расстояний перевозки: по безрельсовым дорогам - на 15км., по железной дороге - на 500 км., тара и упаковка - 2%, заготовительно-складские расходы - 1,2%.

При составлении смет приняты следующие накладные расходы и плановые накопления:

на общестроительные расходы	-	16,5%
на внутренние санитарно-технические работы	-	13,3%
на металлоконструкции	-	8,6%
плановые накопления	-	8,0%

Потребность всех ресурсов в сметах подсчитана по IУ части СНиП вып.1982 года.
Сметная стоимость определена для расчетной температуры наружного воздуха - 30°С.
Для расчетных температур наружного воздуха - 20°С,- 40°С даны расчеты изменения сметнойстоимости.

Руководитель бригады № 4 Т.В.Юдичкая

т.п. 503-2-37.88

Альбом У

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту гаража для оперативно-служебных автомобилей и мотоциклов ОВД вместимостью 50 единиц

на строительство здания гаража с эстакадой (вариант при расчетной температуре наружного воздуха -30°С)

Сметная стоимость - II7,6I тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на: I. расчетную единицу - 2352,20 руб.

2. I м^2 общей площади здания - I08,86 руб.

3. I м^3 объёма здания - 24,48 руб.

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								Технико-экономические показатели		
			строит. работ	монтажн. работ	оборудов. приспос. произв. инвентаря	прочих затрат	всего	НУЧП тыс. руб.	норматив. трудоемк. чел.ч.	сметная з/плата	единица измерения	кол-во единиц измерения	стоимость единицы измерен. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I.	Лок.смета № I-I	Общестроительные работы	78,6I				78,6I				м^3	4803,8	I6,36
2.	-"- № I-2	Отопление, теплоснабжение установок систем, узел управления	I,64	0,25	0,33		2,22				м^3	4803,8	0,39
3.	-"- № I-3	Вентиляция	4,22				4,22				м^3	4803,8	0,88
4.	-"- № I-4	Водоснабжение и канализация	3,I4	0,0I	I,36		4,5I				м^3	4803,8	0,66
5.	-"- № I-5	Электроосвещение	3,68	-	0,45	-	4,I3				м^3	4803,8	0,77
6.	-"- № I-6	Электросиловое оборудование	-	0,86	0,3I	-	I,I7				м^3,	4803,8	0,24
7.	-"- № I-7	Автоматическое управление	-	I,45	I,72	-	3,I7				м^3	4803,8	0,66
8.	-"- № I-8	Слаботочное устройство	-	0,2I	0,29	-	0,5				м^3	4803,8	0,I0
9.	-"- № I-9	Приобретаемое технологическое оборудование	-	0,29	I4,39	-	I4,68				м^3	4803,8	3,05
I0.	-"- № I-I0	Инвентарь	-	-	I,34	-	I,34				м^3	4803,8	0,28
II.	№ I-II	Шкафчики	I,78				I,78				м^3	4803,8	0,37
I2.	№ I-I2	Пожарная сигнализация	-	0,37	0,9I	-	I,28				м^3	4803,8	0,26
		Итого	93,07	3,44	2I,I0	-	II7,6I				м^3	4803,8	24,48

Гл. инженер проекта А.В.Молчанов

Рук. бригады № 4 Т.В.Юдицкая

Составил ст.инженер С.Ю.Чешева

Проверил рук.группы З.И.Небритова

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № Iа

к типовому проекту гаража для оперативно-служебных автомобилей и мотоциклов ОВД вместимостью 50 единиц на строительство здания гаража с эстакадой (вариант при расчетной температуре наружного воздуха -20°С)

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость - II2,33 тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на: I. расчетную единицу -2246,66 руб.

2. I м^2 общей площади здания- I02,9I руб.

3. I м^3 объёма здания - 23,69 руб.

№№ пп	№ смет и расчета	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Технико-экономические показатели					
			строит. работ	монтажн. работ	оборудов. приспос. мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	НУЧП тыс. руб.	норматив. трудоем. чел.ч.	сметная з/плата	един. измер.	кол-во единиц измерен.	стоимость единицы измерения руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I.	Лок.смета № Iа-I	Обещстроительные работы	73,44				73,44				м^3	474I,4	I5,49
2.	Лок.смета № Iа-2	Отопление, теплоснабжение установок систем, узел управления	I,54	0,25	0,33	-	2,I2				м^3	474I,4	0,38
3.	№ Iа-3	Вентиляция	4,2I				4,2I				м^3	474I,4	0,89
4.	№ I-4	Водоснабжение и канализация	3,I4	0,0I	I,36		4,5I				м^3	474I,4	0,95
5.	№ I-5	Электроосвещение	3,68	-	0,45	-	4,I3				м^3	474I,4	0,87
6.	№ I-6	Электросиловое оборудование	-	0,86	0,3I	-	I,I7				м^3	474I,4	0,25
7.	№ I-7	Автоматическое управление	-	I,45	I,72	-	3,I7				м^3	474I,4	0,67
8.	№ I-8	Слаботочные устройства	-	0,2I	0,29		0,5				м^3	474I,4	0,II
9.	№ I-9	Приобретаемое технологическое оборудование	-	0,29	I4,39	-	I4,68				м^3	474I,4	3,I0
I0.	№ I-I0	Инвентарь	-	-	I,34	-	I,34				м^3	474I,4	0,28
II.	№ I-II	Шкафчики	I,78				I,78				м^3	474I,4	0,38
I2.	№ I-I2	Пожарная сигнализация		0,37	0,9I		I,28				м^3	474I,4	0,27
		Итого	87,79	3,44	2I,I0	-	II2,33				м^3	474I,4	23,69

Гл. инженер проекта А.В.Молчанов

Рук. бригады № 4 Т.В.Юдицкая

Составил ст.инженер С.Ю.Чешева

Проверил рук.группы З.И.Небритова

т.п. 503-2-37.88

Альбом У

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I6

к типовому проекту гаража для оперативно-служебных автомобилей и мотоциклов ОВД вместимостью 50 единиц

на строительство здания гаража с эстакадой (вариант при расчетной температуре наружного воздуха - 40^0С)

Сметная стоимость I22,47 тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на: I. расчетную единицу -2449,40 руб.
2. I м2 общей площади здания II4,33 руб.
3. Iм3 объема здания - 25,I2 руб.

Составлена в ценах I984 года.

№№ пп	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.						Технико-экономические показатели			
			строит. работ	монтажн. работ	оборудов. приспос. производ. инвентаря и мебели	прочих затрат	Всего	НУЧП тыс. руб.	Нормативн. трудоемкость	Сметная з/плата	един. измер.	кол-во единиц измерения	стоимость единицы измерения, руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I.	I6-I	Общестроительные работы	83,09				83,09				м3	4875,9	I7,04
2.	Лок.смета № I6-2	Отопление, теплоснабжение установок систем, узел управления	I,84	0,25	0,33		2,42				м3	4875,9	0,43
3.	-"- № I6-3	Вентиляция	4,36				4,36				м3	4875,9	0,89
4.	-"- № I6-4	Водоснабжение и канализация	3,I4	0,0I	I,36	-	4,5I				м3	4875,9	0,65
5.	№ I-5	Электроосвещение	3,68	-	0,45	-	4,I3				м3	4875,9	0,75
6.	№ I6-6	Электросиловое оборудование	-	0,88	0,33	-	I,2I				$м^3$	4875,9	0,25
7.	№ I-7	Автоматическое управление	-	I,45	I,72	-	3,I7				$м^3$	4875,9	0,65
8.	№ I-8	Слаботочные устройства	-	0,2I	0,29	-	0,5				$м^3$	4875,9	0,I0
9.	№I-9	Приобретаемое технологическое оборудование	-	0,29	I4,39	-	I4,68				м3	4875,9	3,0I
I0.	№ I-I0	Инвентарь	-	-	I,34	-	I,34				м3	4875,9	0,27
II.	№ I-II	Шкафчики	I,78				I,78				м3	4875,9	
I2.	№ I-I2	Пожарная сигнализация	-	0,37	0,9I	-	I,28				м3	4875,9	0,26
		Итого	97,89	3,46	2I,I2	-	I22,47				м3	4875,9	25,I2

Гл.инженер проекта А.В.Молчанов
Рук.бригады № 4 Т.В.Юличкая
Составил ст.инженер С.К.Чешева
Проверил рук.группы З.И.Небритова

т.№ 503-2-37.88

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I

Альбом У

к типовому проекту гаража для оперативно-служебных автомобилей и мотоциклов ОВД вместимостью 50 единиц на общестроительные работы

Основание: КЖ I-I4 АР I-9

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 78,6I тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на: расчетную единицу - I572,2 руб.

I м^2 общей площади здания-88,67руб.

I м^3 объёма здания -I6,36руб.

№№ пп	Шифр и № позиций норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. Всего	в т.ч. основной зарплаты	Эксплуат. машин в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего	в т.ч. основной зарплаты	Эксплуат. машин в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслуживан. машин на един.	обслуживающ. машины всего
I	2	3	4	5		6	7	8	9	I0	II
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		Раздел I. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
I.	ЕI-230 29-I т.ч.П.I.II К= I,I	Разработка грунта бульдозерами мощностью до 59 кВТ с перемещением до I0 м грунт I группы I000 м^3	0,I3	37,I8 -		37,I8 I2,98	5	-	5 2	- I8,69	- 2
2.	ЕI-237 29-8 т.ч. П.I.II К = I,I	Добавлять на каждые последующие I0м при перемещении грунта бульдозерами к расценке Н 230 I000 м^3	0,I3	I52,35 -		I52,35 53,24	20	-	20 7	- 76,67	- I0
3.	ЕI-I74 22-I3 т.ч. П.I.II К = I,I5	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5м^3 на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт I группы I000 м^3	0,39	I49,66 6,4I		I43,04 59,22	58	2	56 23	I4,95 85,28	6 33
4.	С3I0-I	Перевозка до I км т	702	0,29 0,06		- -	204	42	- -	0,09 -	63 -
5.	ЕI-I94 25-I т.ч. П.I.II К = I,I	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами грунт I группы I000 м^3	0,39	II,63 I,30		I0,I9 3,27	4	-	4 I	I,89 4,7I	I 2
6.	ЕI-56 II-I4 т.ч. П.I.II К = I,I5	Разработка грунта экскаваторами на гусеничном и колесном ходу в отвале с ковшом вместимостью 0,5 м^3 грунт 2 группы I000 м^3	I,44	I50,82 6,53		I44,29 59,80	2I7	9	208 86	I5,I8 86,II	22 I24

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
7.	ЕI-948 78-2 т.ч. П.3.67	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м^2 с креплениями глубиной до 2 м грунт 2 группы I00 м^3	0,28	I44,00 I44,00	- -	40	40	- -	273,60 -	77 -
8.	ЕI-23I 29-2 т.ч. П.I.II К=I,I т.ч. П. 3.48	Разработка грунта бульдозерами мощностью до 59 КВТ с перемещением до I0м грунт 2 группы I000 м^3	I,47	38,I5 -	38,I5 I3,37	56	-	56 20	- I9,25	- 28
9.	ЕI-238 29-9 т.ч. П.I.I К=I,I т.ч. П. 3.48	Добавлять на каждые последующие I0м при перемещении грунта бульдозерами к расценке Н 23I I000 м^3	I,47	I5I,00 -	I5I,00 52,83	222	-	222 78	- 76.08	- II2
I0.	ЕI-23I 29-2 т.ч. П.I.II К = I,I	Разработка грунта бульдозерами мощностью до 59 кВТ с перемещением до I0 м грунт 2 группы I000 м^3	I,2I	44,88 -	44,88 I5,73	54	-	54 I9	- 22,65	- 27
II.	ЕI-238 29-9 т.ч. П.I.II К = I,I	Добавлять на каждые последующие I0м при перемещении грунта бульдозерами к расценке Н 23I I000 м^3	I,2I	I77,65 -	I77,65 62,I5	2I4	-	2I4 75	- 88,50	- I08
I2.	ЕI-257 3I-2 т.ч. П.I.II К = I,I	Засыпка траншей и котлованов мощностью до 59 кВт с перемещением грунта 2 группы I000 м^3	I,09	20,79 -	20,79 7,25	23	-	23 8	- I0,44	- II
I3.	ЕI-968 8I-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы I00 м^3	I,2I	46,00 46,00	- -	55	55	- -	99,30 -	I20 -
I4.	ЕI-II84 II8-I0	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками: грунты I,2 группы I00 м^3	I0,86	9,69 6,20	3,49 2,29	I05	67	38 25	II,20 3,30	I22 36
	Итого прямые затраты по разделу I	руб.				I277	2I5	900		4II
		руб.						344		493
	В том числе:									
	Стоимость общестроительных работ	руб.				I277	-	-		-
	Накладные расходы	руб.				2II	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.ч.				-	-	-		I9
	Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.				-	38	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Плановые накопления руб.				II9	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ руб.				I383	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.ч.				-	-	-		923
		Сметная заработная плата руб.				-	597	-		-
		Итого по разделу I руб.				I607	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость чел.ч.				-	-	-		923
		Сметная заработная плата руб.				-	597	-		-
		Раздел 2. ФУНДАМЕНТЫ								
I5.	Е6-I I-I	Устройство бетонной подготовки $м^3$	I0,00	27,40 0,40	0,28 0,08	274	7	3 I	I,37 0,I0	I4 I
I6.	Е6-5 I-5 т.ч.П.I.30	Устройство железобетонных фундаментов под колонны, объёмом до 3 $м^3$, бетон М I50 $м^3$	27,07	37,88 3,63	0,59 0,I8	I025	98	I6 5	6,66 0,23	I80 6
		Цена: 38,9 - I,0I5 (28,2 - 27,2)								
I7.	Е6-6 I-6 т.ч.П.I.30	Устройство железобетонных фундаментов под колонны, объёмом до 5 $м^3$, бетон М I50 $м^3$	I4,I3	36,I8 2,79	I,29 0,39	5II	39	I9 6	5,I7 0,50	73 7
		Цена: 37,2 - I,0I5 (28,2 - 27,2)								
I8.	Е6-2 I-2 т.ч.П.I.30	Устройство бетонных фундаментов под колонны, объёмом до 3 $м^3$, бетон МI50 $м^3$	II,70	36,82 2,45	0,37 0,II	43I	29	4 I	4,50 0,I4	53 2
		Цена: 35,9 + I,02 (27,2 - 26,3)								
I9.	CI24-I	Арматура класса А I т	0,32	270,00 -	- -	86	-	- -	- -	- -
20.	CI24-2	Арматура класса А 2 т	0,I9	278,00 -	- -	53	-	- -	- -	- -
2I.	CI24-3	Арматура класса А 3 т	0,33	270,00 -	- -	89	-	- -	- -	- -
22.	Е6-83 9-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг т	0,09	44I,00 I24,00	I,40 0,42	40	II	- -	2I0,00 0,54	I9 -
23.	Е6-20 I-20 т.ч.П.I.30	Устройство фундаментов ленточных, бетон М I50 $м^3$	9,00	32,52 I,55	0,76 0,23	293	I4	7 2	2,86 0,30	26 3
		Цена: 3I,7 + I,02 (26,6 - 25,8)								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
24.	Е6-I5 I-I5	Устройство набетонки из бетона МI50	2,30	28,62	0,34	66	I	I	0,99	2
		$м^3$		0,52	0,I0			-	0,I3	-
		Цена: 27,8 + I,02 (26,6 - 25,8)								
25.	Е7-I5 I-I5	Укладка балок фундаментных длиной 6м	I5,00	6,50	2,68	98	4I	40	4,5I	68
		шт		2,7I	0,96			I4	I,24	I9
26.	608-702I4 ЦММП.9-348	Балки фундаментные трапецеидального сечения длиной до 6 м	4,94	68,72	-	339	-	-	-	-
		$м^3$								
		Цена: 67,9 + 0,82								
27.	CI47-8	Арматура А-3	I,84	25,00	-	46	-	-	-	-
		I00 кг								
28.	CI47-4	Арматура А-4	2,4I	22,90	-	55	-	-	-	-
		I00 кг								
29.	CI47-I6	Проволочная арматура ВР-I	0,57	32,I0	-	I8	-	-	-	-
		I00 кг								
30.	Е6-I7I I5-I2	Засыпка фундаментных балок песком	30,00	28,30	0,53	849	23	I6	I,64	49
		$м^3$		0,78	0,I6			5	0,2I	6
3I.	Е8-I3 4-I	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов, цементная с жидким стеклом	0,43	86,50	I,50	37	8	-	38,I0	I6
		I00 $м^2$		I9,60	0,45			-	0,58	-
	Итого прямые затраты по разделу 2		руб.			43I0	27I	I06		500
			руб.					34		44
	В том числе:									
	Стоимость общестроительных работ		руб.			43I0	-	-		-
	Накладные расходы		руб.			7II	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р.		чел.-ч.			-	-	-		66
	Сметная заработная плата в Р.Н.		руб.			-	I29	-		-
	Плановые накопления		руб.			402	-	-		-
	Всего, стоимость общестроительных работ		руб.			5423	-	-		-
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч.			-	-	-		6I0
	Сметная заработная плата		руб.			-	434	-		-
	Итого по разделу 2		руб.			5423	-	-		-
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч.			-	-	-		6I0
	Сметная заработная плата		руб.			-	434	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел 3. ПОДЗЕМНОЕ ХОЗЯЙСТВО								
				Фундаменты под оборудование ФОМ I						
32.	FII-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем I00 м^2	0,25	43,30 3,57	0,99 0,30	II	I	- -	7,I9 0,39	2 -
33.	E6-226 20-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине стен более I50 мм м^3	I6,90	42,03 4,49	I,23 0,37	7I0	76	2I 6	8,0I 0,48	I35 8
				Цена: 47 - I,0I5 (32,2 - 27,2)						
34.	CI24-I8	Арматура класса А-3 т	0,II	283,00	-	3I	-	-	-	-
35.	E6-83 9-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг т	0,40	44I,00 I24,00	I,40 0,42	I76	50	- -	2I0,00 0,54	84 -
36.	FI5-6I3 I64-7	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п. за 2 раза I00 м^2	0,I2	43,50 2I,40	0,03 -	5	3	- -	38,80 -	5 -
37.	E6-I5 I-I5	Устройство фундаментных плит плоских бетонных м^3	0,70	28,62 0,52	0,34 0,I0	20	-	- -	0,99 0,I3	I -
				Цена: 27,8 + I,02 (26,6 - 25,8)						
38.	F9-46 7-I	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением т	0,04	58,00 I3,80	32,I0 II,80	2	I	I -	22,60 I5,22	I I
39.	CI2I-650	Ограждения для прямоугольных переходных площадок из холодногнутых профилей: ОГПМХЭБ-I0.I8 7 шт	2,00	7,50 -	-	I5	-	-	-	-
40.	FI5-6I4 I6-8	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза I00 м^2	0,02	60,50 38,40	0,03 -	I	I	- -	68,00 -	I -
4I.	E6-I3 I-I3	Заделка бетоном стоек ограждения м^3	0,02	34,40 2,78	0,34 0,I0	I	-	- -	5,07 0,I3	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
42.	FI0-I93 36-3	Щиты деревянные с плитным утеплителем $м^2$	2,50	0,54 0,I5	0,09 0,03	I	-	- -	0,28 0,04	I -
43.	CI22-4I7	Щиты деревянные унифицированные $м^2$	2,50	7,67 -	- -	I9	-	- -	- -	- -
44.	EI5-6I4 I6-8	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза I00 $м^2$	0,05	60,50 38,40	0,03 -	3	2	- -	68,00 -	3 -
45.	E6-I27 I3-3	Устройство бетонного рассекателя $м^3$	0,20	49,20 4,98	0,76 0,23	I0	I	- -	9,09 0,30	2 -
46.	E6-I26 I3-2	То же, бетонных упоров $м^3$	0,09	60,80 7,40	0,86 0,26	5	I	- -	I3,50 0,34	I -
47.	EI5-82 I4-I	Облицовка внутри зданий стен, гладкая без карнизных и плинтусных элементов белыми керамическими глазурованными плитками без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону I00 $м^2$	0,28	422,00 94,70	2,00 0,60	II6	26	- -	I70,00 0,77	47 -
48.	FII-I35 20-3	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов, одноцветных с красителем I00 $м^2$	0,II	4I7,00 6I,40	4,52 I,36	44	6	- -	I08,00 I,75	II -
49.	FI5-256 55-5-II	Штукатурка ниш цементно-известковым раствором I00 $м^2$	0,I2	II0,00 46,40	6,80 4,03	I4	6	I I	74,00 5,20	9 I
		Каналы, приямки и узлы								
50.	FII-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем I00 $м^2$	0,57	43,30 3,57	0,99 0,30	24	2	- -	7,I9 0,39	4 -
5I.	E6-226 26-4 т.ч.П.I.30	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине стен более I50 мм, бетон М I50 $м^3$	4,20	42,03 4,49	I,23 0,37	I77	I9	6 2	8,0I 0,48	34 2
		Цена: 47- I,0I5 (32,I - 27,2)								
52.	E6-83 9-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг т	0,05	44I,00 I24,00	I,40 0,42	22	6	- -	2I0,00 0,54	II -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
53.	E34-304 55	Настил из рифленной стали для подпольных каналов I0 м^2	0,I0	22I,00 33,I0	7,34 2,20	22	3	I -	56,70 2,84	6 -
54.	E26-64 II-8	Покрытие поверхности изоляции плоских и криволинейных поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытий I00 м^2	0,0I	77,20 70,80	I,24 0,37	I	I	- -	II8,00 0,48	2 -
55.	CIII-526	Оцинкованная сталь листовая ГОСТ7II8--78 толщиной листа I,0 мм т	0,0I	254,00 -	- -	3	-	- -	- -	- -
56.	E6-225 26-3 т.ч.П.I.30	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине стен до I50 мм, бетон М I50 м^3	20,20	55,73 8,78	0,92 0,28	II26	I77	I9 6	I4,60 0,36	295 7
			Цена: 60,7 - I,0I5 (32,I - 27,2)							
57.	E6-83 9-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг т	0,0I	44I,00 I24,00	I,40 0,42	4	I	- -	2I0,00 0,54	2 -
58.	E7-76I 65-2	Перекрытие каналов плитами площ. до I м^2 шт	22,00	2,3I 0,58	I,67 0,62	5I	I3	37 I4	I,I0 0,80	24 I8
59.	E7-762 65-3	То же, площ. до 5 м^2 шт	8,00	2,59 0,64	I,83 0,66	2I	5	I4 5	I,07 0,85	9 7
60.	608-I0490 ЦММП.8-503	Плиты плоские, размером до 3 м^2 м^3	8,20	60,80 -	- -	I2	-	- -	- -	- -
6I.	608-I0490 ЦММП.8-503	Плиты плоские, размером до 3 м^2 бетон М 200 м^3	I,76	59,I6 -	- -	I04	-	- -	- -	- -
62.	CI47-8	Арматура А-3 I00 кг	0,59	25,00 -	- -	I5	-	- -	- -	- -
63.	CI47-I6	Проволочная арматура ВР-I I00 кг	0,I8	32,I0 -	- -	6	-	- -	- -	- -
64.	CI47-24	Закладные детали I00 кг	0,I2	4I,30 -	- -	5	-	- -	- -	- -
65.	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпуской арматуры I00 кг	0,I2	I7,80 -	- -	2	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по разделу 3 руб.				2779	40I	I00		690
		руб.						34		44
		В том числе:								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость общестроительных работ	руб.			2762	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			483	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.ч.			-	-	-		40
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	80	-		-
		Плановые накопления	руб.			255	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			3470	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		772
		Сметная заработная плата	руб.			-	5I4	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.			I7	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I	-	-		-
		Накладные НУЧП	руб.			-	I	-		-
		Плановые накопления	руб.			I	-	-		-
		Плановые НУЧП	руб.			-	I	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.			I9	-	-		-
		Норматив.условно-чистая продукция	руб.			-	3	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		2
		Сметная заработная плата	руб.			-	I	-		-
		Итого по разделу 3	руб.			3489	-	-		-
		Норматив.условно-чистая продукция	руб.			-	3	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		774
		Сметная заработная плата	руб.			-	5I5	-		-
		Итого прямые затраты по подземной части:	руб.			8366	887	II06		I60I
			руб.					4I2		58I
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			8349	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I378	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.ч.			-	-	-		I25
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	247	-		-
		Плановые накопления	руб.			778	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			I0505	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		2305
		Сметная заработная плата	руб.			-	I545	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.			I7	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I	-	-		-
		Накладные НУЧП	руб.			-	I	-		-
		Плановые накопления	руб.			I	-	-		-
		Плановые НУЧП	руб.			-	I	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.			I9	-	-		-
		Норматив.условно-чистая продукция	руб.			-	3	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		2
		Сметная заработная плата	руб.			-	I	-		-
		Итого по подземной части :	руб.			I0524	-	-		-
		Норматив.условно-чистая продукция	руб.			-	3	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		2307
		Сметная заработная плата	руб.			-	I546	-		-
		Б. НАЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		Раздел 4. КАРКАС								
66.	Е7-3I 3-I	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов одноэтажных и многоэтажных зданий при глубине заделки до 0,7 м и массе колонн до I т	27,00 шт	8,67 2,49	3,5I I,28	234	67	95 35	4,I6 I,65	II2 45
67.	608-7000I ЦММП. 9-5	Прямоугольные сплошные	I0,56 $м^3$	78,96	-	834	-	-	-	-
			Цена: 80,6 - 0,82 • 2							
68.	CI47-I	Арматура А-I	I,60 I00 кг	22,90	-	37	-	-	-	-
69.	CI47-8	Арматура А-3	8,04 I00 кг	25,00	-	20I	-	-	-	-
70.	CI47-I6	Проволочная арматура ВР-I	0,I8 I00 кг	32,I0	-	6	-	-	-	-
7I.	CI47-24	Закладные детали	2,29 I00 кг	4I,30	-	94	-	-	-	-
72.	CI47-24	Дополнительные закладные детали	3,64 I00 кг	4I,30	-	I50	-	-	-	-
73.	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	5,92 I00 кг	I7,80	-	I05	-	-	-	-
74.	Е7-285 I7-I	Установка стальных накладок	0,26 т	362,00 92,00	8,00 2,40	94	24	2 I	I4I,00 3,I0	37 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
75.	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры I00 кг	2,60	I7,80 -	- -	46	-	- -	- -	- -
76.	E7-I47 I0-5	Установка стропильных балок и ферм одноэтажных зданий пролетом до I8 м, массой до I0 т при длине плит покрытий до 6 м и высоте зданий до 25 м шт	9,00	2I,80 7,78	I3,60 5,03	I96	70	I22 45	I2,I0 6,49	I09 58
77.	608-I0062 ЦММП.8-43	Балки прямоугольные, объёмом более I,5 $м^3$ бетон М500 $м^3$	3I,I4	85,06 -	- -	2649	-	- -	- -	- -
		Цена: 8I,8 + I,63 • 2								
78.	CI47-20	Канаты Ix7 I00 кг	I8,00	44,30 -	- -	797	-	- -	- -	- -
79.	CI47-8	Арматура А-3 I00 кг	II,93	22,90 -	- -	273	-	- -	- -	- -
80.	CI47-I6	Проволочная арматура ВР-I I00 кг	4,09	32,I0 -	- -	I3I	-	- -	- -	- -
8I.	CI47-24	Закладные детали I00 кг	I,75	4I,30 -	- -	72	-	- -	- -	- -
82.	CI47-24	Дополнительные закладные детали I00 кг	I,37	4I,30 -	- -	56	-	- -	- -	- -
83.	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры I00 кг	3,II	I7,80 -	- -	55	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по разделу 4	руб.			6030	I6I	2I9		258
			руб.					8I		I04
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			6030	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			997	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		92
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	I80	-		-
		Плановые накопления	руб.			562	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			7589	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		454
		Сметная заработная плата	руб.			-	422	-		-
		Итого по разделу 4	руб.			7589	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		454
		Сметная заработная плата	руб.			-	422	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел 5. СТЕНЫ								
84.	Е7-247 I4-I	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью до I0 м^2, при высоте зданий до 25 м шт	42,00	I6,30 4,05	5,72 2,06	685	I70	24I 87	6,60 2,66	277 II2
85.	Е7-249 I4-2	Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью более I0 м^2 при высоте зданий до 25 м шт	I5,00	I9,40 4,93	7,54 2,70	29I	74	II3 40	8,06 3,48	I2I 52
86.	Е7- 263 I4-9	Установка простеночных панелей наружных стен одноэтажных зданий площадью более 5 м^2 при высоте зданий до 25 м шт	73,00	I4,80 4,25	5,57 2,0I	I080	3I0	407 I47	6,87 2,59	502 I89
87.	608-I0393 ЦММП.8-327	Стоимость стеновых панелей толщ.25 см с полимерцементным покрытием м^2	603,00	I4,88 Цена: I4,4 + 0,48	-	8973	-	-	-	-
88.	CI47-24	Закладные детали I00 кг	3,98	4I,30	-	I62	-	-	-	-
89.	CI47-24	Дополнительные закладные детали I00 кг	7,40	4I,30	-	306	-	-	-	-
90.	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры I00 кг	II,32	I7,80	-	20I	-	-	-	-
9I.	Е9-33 4-I0	Монтаж фахверка т	0,95	43,00 I2,60	I8,I0 6,59	4I	I2	I7 6	I9,40 8,50	I8 8
92.	CI2I-I785	Стены , внутренние перегородки, стеллажи, стойки фахверков, перегородок составного сечения из двутавров(ГОСТ 8239-72), горячекатаных швеллеров, уголков 3 т	0,95	259,00	-	246	-	-	-	-
93.	FI5-6I3	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п. за 2 раза I00 м^2	0,29	43,50 2I,40	0,03 -	I2	6	- -	38,80 -	II -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
94.	Е7-290 I6-6	Установка стальных насадок и надколонников т	0,30	358,00 42,50	3,30 0,99	I07	I3	I -	66,60 I,28	20 I
95.	ЕI5-6I2 I64-2	Масляная окраска белилами с добавлением колера больших металлических поверхностей за 2 раза I00 м^2	0,09	32,00 6,60	0,79 0,24	3	I	- -	II,70 0,3I	I -
96.	Е7-285 I7-I	Устаровка стальных накладок т	0,20	362,00 92,00	8,00 2,40	72	I8	I -	I4I,00 3,I0	28 I
97.	СI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры I00 кг	I,95	I7,80 -	- -	35	-	- -	- -	- -
98.	Е7-70I 5I-I	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клею в I ряд I00 м	5,26	42,30 4,02	0,08 0,02	222	2I	- -	6,43 0,03	34 -
99.	Е7-707 5I-7	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей герметизирующей нетвердеющей мастикой I00 м	2,69	9I,80 II,00	20,60 6,I8	247	30	56 I7	I8,60 7.97	50 2I
I00.	Е7-709 5I -8	Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей герметизирующей нетвердеющей мастикой I00 м	2,57	88,00 I0,40	20,60 6,I8	226	27	53 I6	I8,40 7,97	47 20
I0I.	Е7-7I2 5I-I2	Устройство солнцезащиты полимерцементным составом I00 м	5,26	II,I0 II,00	0,I0 0,04	58	58	- -	I7,63 0,05	93 -
I02.	Е7-7I4 5I-I4	Устройство чеканки и расшивки швов цокольных панелей и панелей с внутренней стороны раствором I00 м	5,26	4,85 4,54	0,3I 0,09	25	24	I -	7,35 0,I2	39 I
I03.	ЕII-450-69	Перестановка люлек при герметизации швов п.м.	525,60	0,06 0,0I	0,05 -	32	5	26 -	0,02 -	II -
I04.	Е8-30 5-I	Стены из керамического кирпича наружные простые при высоте этажа до 4 м м^3	I2,I0	34,20 2,2I	0,8I 0,24	4I4	27	I0 3	4,05 0,3I	49 4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I05.	E8-36 5-4	Стены из керамического кирпича внутренние для высоте этажа до 4 м $м^3$	6,56	34,30 2,I0	0,8I 0,24	225	I4	6 2	3,90 0,3I	26 2
I06.	E8-37 5-4	Стены из керамического кирпича внутренние при высоте этажа более 4 м $м^3$	3,7I	34,00 2,04	0,62 0,I8	I26	8	3 I	3,78 0,23	I4 I
I07.	E8-I94 22-6	Внутренние леса трубчатые при высоте помещений до 6 м I00 $м^2$ ГП	0,26	7I,I0 4I,00	0,69 0,2I	I9	II	- -	73,80 0,27	I9 -
I08.	E7-445 38-I0-I.8	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	I6,00	0,23 0,08	0,I5 0,06	4	I	2 I	0,I3 0,08	2 I
I09.	608-70006 ЦММП.9-92	Перемычки прямоугольные и с четвертями трапецеидальные, объёмом до 0,5 $м^3$ $м^3$	0,I5	64,40 -	- -	I0	-	- -	- -	- -
II0.	CI47-I6	Проволочная арматура ВР-I I00 кг	0,06	32,I0 -	- -	2	-	- -	- -	- -
III.	E8-I94 22-6	Внутренние леса трубчатые при высоте помещений до 6 м I00 $м^2$ ГП	0,26	7I,I0 4I,00	0,69 0,2I	I9	II	- -	73,80 0,27	I9 -
II2.	E6-83 9-7	Установка закладных деталей весом до 4кг т	0,06	44I,00 I24,00	I,40 0,42	26	7	- -	2I0,00 0,54	I3 -
		Итого прямые затраты по разделу 5	руб.			I3869	848	937		I394
			руб.					320		4I2
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			I3582	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			2240	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		202
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	404	-		-
		Плановые накопления	руб.			I265	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			I7087	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I982
		Сметная заработная плата	руб.			-	I554	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.			287	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			25	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоёмкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		28
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	5	-		-
		Плановые накопления	руб.			25	-	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.			337	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		28
		Сметная заработная плата	руб.			-	23	-		-
		Итого по разделу 5	руб.			I7424	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		20I0
		Сметная заработная плата	руб.			-	I577	-		-
		Раздел 6. ПОКРЫТИЕ								
II3.	Е7-I83 II-4	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 20 м², при массе стропильных и подстропильных конструкций до I0 т и высоте до 25 м / шт	48,00	8,02 / I,67	2,88 / I,04	385	80	I38 / 50	2,85 / I,34	I37 / 64
II4.	608-I0329 ЦММП.8-II9	Плиты покрытий ребристые, шир. более 2м, длина 5-7 м расчетной нагрузкой до 400 кгс/м² / м²	540,00	5,35	-	2889	-	-	-	-
II5.	608-I0330 ЦММП.8-I20	Плиты покрытий ребристые, шир.более 2м, длина 5-7 м расчетной нагрузкой 40I-600 кгс/м² / м²	I62,00	5,62	-	9I0	-	-	-	-
II6.	608-I0329 ЦММП.8-I50	Плиты покрытий ребристые, шир.более 2м, длина 5-7 м расчетной нагрузкой до 400 кгс/м² / м²	54,00	6,64	-	359	-	-	-	-
II7.	608-I0330 ЦММП.8-I5I	Плиты покрытий ребристые,шир.более 2 м, длина 5-7 м расчетной нагрузкой 40I-600 кгс/м² / м²	I08,00	7,00	-	756	-	-	-	-
II8.	CI47-24	Закладные детали / I00 кг	5,I5	4I,30	-	2I3	-	-	-	-
II9.	CI47-24	Дополнительные закладные детали / I00 кг	I,39	4I,30	-	57	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I20.	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры I00 кг	6,54	I7,80	—	II6	-	—	—	—
I2I.	F7-285 I7-I	Установка стальных накладок т	0,03	362,00 92,00	8,00 2,40	II	3	— -	I4I,00 3,I0	4 -
I22.	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры I00 кг	0,30	I7,80	—	5	-	—	—	—
I23.	E6-77 9-I	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой, длиной до I м т	0,0I	65I,00 I74,00	2,00 0,63	7	2	— -	303,00 0,8I	3 -
I24.	E6-30 3-I	Устройство фундаментов под оборудование бетонных объёмом до 5 м³ м³	0,50	35,70 2,34	I,20 0,36	I8	I	— -	4,35 0,46	2 -
I25.	F46-55 I9-5	Пробивка в потолках отверстий площадью до I00 см² I00 шт	0,05	53,60 29,20	24,40 7,32	3	I	I -	49,70 9,44	2 -
I26.	F7-209 I2-7	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств одноэтажных зданий и сооружений при высоте зданий до 25 м шт	9,00	2,43 I,0I	I,03 0,38	22	9	9 3	I,64 0,49	I5 4
I27.	608-I0358 ЦМП.8-236	Стаканы для крепления объёмом до 0,I м³ м³	0,24	90,20	—	2	-	—	—	—
I28.	608-I0359 ЦМП.8-237	Стаканы для крепления объёмом более 0,I м³ м³	0,66	75,90	—	50	-	—	—	—
I29.	CI47-I	Арматура А-I I00 кг	0,3I	22,90	—	7	-	—	—	—
I30.	CI47-I5	Проволочная арматура В-I I00 кг	0,2I	32,I0	—	7	-	—	—	—
I3I.	CI47-24	Закладные детали I00 кг	0,56	4I,30	—	23	-	—	—	—
I32.	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры I00 кг	0,56	I7,80	—	I0	-	—	—	—
	Итого прямые затраты по разделу 6		руб. руб.			5870	96	I48 53		I63 68

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			5870	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			969	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		87
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	I73	-		-
		Плановые накопления	руб.			547	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			7386	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		3I8
		Сметная заработная плата	руб.			-	322	-		-
		Итого по разделу	руб.			7386	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	чел.-ч.			-	-	-		3I8
		Сметная заработная плата	руб.			-	322	-		-
		Раздел 7. ПЕРЕКРЫТИЕ								
I33.	F7-460 39-5-I.8	Установка панелей перекрытий площадью до 5 м^2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт	6,00	2,09 0,98	0,7I 0,26	I3	6	5 2	I,65 0,34	I0 2
I34.	608-I0490 ЦНИИ.8-503	Плиты плоские, размером до 3 м^2	м^3	3,00	60,80 -	- -	I82	-	- -	- -	- -
I35.	CI47-8	Арматура А-3	I00 кг	0,97	25,00 -	- -	24	-	- -	- -	- -
I36.	CI47-I	Арматура А-I	I00 кг	0,II	22,90 -	- -	3	-	- -	- -	- -
I37.	CI47-24	Закладные детали	I00 кг	0,08	4I,30 -	- -	3	-	- -	- -	- -
I38.	CI47-24	Дополнительные закладные детали	I00 кг	I,38	40,80 -	- -	56	-	- -	- -	- -
I39.	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	I00 кг	I,46	I7,80 -	- -	26	-	- -	- -	- -
I40.	E6-I79 I6-7	Устройство железобетонных перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2 и приведенной толщине до I00 мм	м^3	0,93	58,60 8,64	I,29 0,39	54	8	I -	I5,30 0,50	I4 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I4I.	CI24-I0	Арматура класса А-I т	0,02	338,00	-	7	-	-	-	-
I42.	CI24-I2	Арматура класса А-3 т	0,07	325,00	-	23	-	-	-	-
I43.	CI24-43	Сетки из проволоки холоднотянутой т	0,0I	392,00	-	4	-	-	-	-
I44.	F6-77 9-I	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой, длиной до I м т	0,0I	65I,00 I74,00	2,00 0,63	7	2	- -	303,00 0,8I	3 -
		Итого прямые заделки по разделу 7		руб.		409	I6	6		27
				руб.				2		2
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ		руб.		402	-	-		-
		Накладные расходы		руб.		66	-	-		-
		Нормативная трудоемкость		чел.-ч.		-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р.		руб.		-	I2	-		-
		Плановые накопления		руб.		36	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ		руб.		504	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость		чел.-ч.		-	-	-		34
		Сметная заработная плата		руб.		-	30	-		-
		Итого по разделу 7		руб.		504	-	-		-
		Нормативная трудоемкость		чел.-ч.		-	-	-		34
		Сметная заработная плата		руб.		-	30	-		-
		Раздел 8. КРОВЛя								
I45.	FI2-289 9-6	Устройство оклеечной пароизоляции покрытий в один слой из рубероида РМ-350: на битумной мастике: I00 м^2	8,76	49,90 I0,70	I,30 0,39	437	94	II 3	I8,90 0,50	I66 4
I46.	FI2-286 9-3	Утепление покрытий плитами фибролита или пеностекла насухо, плитами из легких бетонов I00 м^2	8,76	I7,30 I5,50	I,80 0,53	I52	I36	I6 5	28,50 0,68	250 6
I47.	CI40-I205I ЦММП.3-I47	Изделия из легкого бетона м^3	I22,64	I66,00	-	I962	-	-	-	-
I48.	FI2-299 I0-I	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5 мм I00 м^2	8,76	5I,60 7,64	0,74 0,22	452	67	7 2	I4,30 0,28	I25 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I49.	EI2-300 I0-2	На каждый I мм изменения толщины цементной стяжки добавлять или исключить по расценке НОМ 299 I00 м^2	8,76	25,30 0,30	0,50 0,20	222	3	5 2	0,70 0,26	6 2
I50.	EI2-I53 2-6-I	Устройство кровель рулонных плоских четырехслойных для зданий с фонарями и без фонарей шириной от I2 до 24 м на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике: из рубероида РМ-350 I00 м^2	8,76	3I9,00 52,40	I4,90 4,47	2794	459	I30 39	90,80 5,77	795 5I
I5I.	EI2-276 8-I	Устройство обрамлений на фасадах:включая водосточные трубы из готовых элементов I00. м^2	7,2I	28,90 9,63	0,08 0,02	208	69	- -	I3,30 0,03	96 -
I52.	EI2-280	Устройство мелких покрытий I00 м^2	0,94	I92,00 45,80	0,4I 0,I2	I80	43	- -	83,00 0,I5	78 -
		Итого прямые затраты по разделу 8 руб.				6407	87I	I69		I5I6
		руб.						5I		65
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ руб.				6407	-	-		-
		Накладные расходы руб.				I058	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. чел.-ч.				-	-	-		97
		Сметная заработная плата в Н.Р. руб.				-	I90	-		-
		Плановые накопления р-б.				597	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ руб.				8062	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		I678
		Сметная заработная плата руб.				-	III2	-		-
		Итого по разделу 8 руб.				8069	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		I678
		Сметная заработная плата руб.				-	III2	-		-
		Раздел 9. ПЕРЕГОРОДКИ								
		а) Панельные								
I53.	F7-575 44-2-I.8	Установка внутренних стеновых панелей площадью до I0 м^2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	6,00	4,67 I,45	I,3I 0,48	28	9	8 3	2,35 0,62	I4 4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I54.	E7-58I 44-4-I.8	Установка внутренних стеновых панелей площадью до 25 м^2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	8,00	5,85 2,II	I,69 0,6I	47	I7	I4 5	3,39 0,79	27 6
I55.	608-I0430 ЦМИП.8-4I3	Самонесущие панельные перегородки толщиной 8 см с расходом стали до 3,5 кг/м^2 из бетона м^2	I83,72	5,I8 =	= =	952	-	= =	= =	= =
I56.	CI47-24	Закладные детали I00 кг	0,47	4I,30 =	= =	I9	-	= =	= =	= =
I57.	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры I00 кг	0,47	I7,80 =	= =	8	-	= =	= =	= =
I58.	E7-285 9-I	Установка стальных накладок т	0,55	362,00 92,00	8,00 2,40	I99	5I	4 I	I4I,00 3,I0	78 2
I59.	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры I00 кг	5,50	I7,80 =	= =	98	-	= =	= =	= =
I60.	E9-207 32-I0	Монтаж каркасно-обшивочных вкладышей т	I,83	40,80 I9,80	I5,50 4,62	75	36	28 8	32,90 5,96	60 II
I6I.	CI2I-2I05	Различные конструкции, не предусмотренные в основных разделах из гнутых профилей, масса отправочной марки, т до 0,05 7 т	I,83	442,00 =	= =	809	-	= =	= =	= =
I62.	E26-35 8-8	Изоляция холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме перегородок м^3	5,50	35,50 I2,60	I,22 0,37	I95	69	7 2	2I,50 0,48	II8 3
I63.	CII4-II6	Плиты теплоизоляционные минераловатные на битумном связующем жесткие ГОСТ I0I40-7I м^3	5,50	43,60 =	= =	240	-	= =	= =	= =
I64.	F7-74I 59-3	Обшивка панелей асбестоцементными листами с 2-х сторон I00 м^2	I,00	I6I,00 40,80	I,90 0.57	I6I	4I	2 I	70,50 0,74	7I I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I65.	FI3-I72-I I9-3	Огнезащитное покрытие металлоконструкций пастой ВПМ-2 I00 м^2	I,37	797,72 38,20	3,36 I,00	I097	53	4 I	64,00 I,29	88 2
I66.	F46-52 I9-2	Пробивка в бетонных стенах и полах отверстий площадью до I00 см^2 I00 шт	0,I0	38,30 20,90	I7,40 5,22	4	2	2 I	35,43 6,73	4 I
		б) Кирпичные								
I67.	F8-45 5-9	Перегородки из керамического кирпича, неармированные, толщиной в I/2 кирпича, при высоте этажа до 4 м I00 м^2	0,I7	472,00 62,00	7,59 2,28	82	II	I -	II5,00 2,94	20 I
I68.	F8-46 5-9	Перегородки из керамического кирпича, неармированного, толщиной в I/2 кирпича, при высоте этажа более 4 м I00 м^2	I,57	457,00 46,50	7,59 2,28	7I7	73	I2 4	85,00 2,94	I33 5
I69.	F6-I I-I	Устройство бетонной подготовки м^3	9,75	28,40 0,70	0,28 0,08	277	7	3 I	I,37 0,I0	I3 I
I70.	F8-I3 4-I	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов, цементная с жидким стеклом I00 м^2	0,04	86,50 I9,60	I,50 0,45	3	I	- -	38,I0 0,58	I -
I7I.	F8-I94 22-I	Внутренние леса трубчатые при высоте помещений до 6 м I00 м^{2}ГП	I,69	7I,I0 4I,00	0,69 0,2I	I20	69	I -	73,80 0,27	I25 -
I72.	F6-84 9-8	Установка закладных деталей весом кг, до 20 т	0,I0	355,00 38,00	I,30 0,39	36	4	- -	64,00 0,50	6 -
	Итого прямые затраты по разделу 9	руб.				5I67	443	86		758
		руб.						27		37
	В том числе:									
	Стоимость общестроительных работ	руб.				4283	-	-		-
	Накладные расходы	руб.				708	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.				-	-	-		64
	Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.				-	I27	-		-
	Плановые накопления	руб.				399	-	-		-
	Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				5390	-	-		-
	Нормативная трудоёмкость	чел.-ч.				-	-	-		788
	Сметная заработная плата	руб.				-	553	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость металломонтажных работ	руб.			884	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			76	-	-		-
		Накладные НУЧП	руб.			-	26	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	I4	-		-
		Плановые накопления	руб.			76	-	-		-
		Плановые НУЧП	руб.			-	28	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.			I036	-	-		-
		Норматив. условно-чистая продукция	руб.			-	I20	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		78
		Сметная заработная плата	руб.			-	58	-		-
		Итого по разделу 9	руб.			6426	-	-		-
		Норматив. условно-чистая продукция	руб.			-	I20	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		866
		Сметная заработная плата	руб.			-	6II	-		-
		Раздел I0. ПРОЕМЫ								
		Дверные								
I73.	FI0-I05 20-I т.ч. П.3.I К=I,32 К=I,27	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах площадь проема до 3 м²/с установкой пружин/ м²	II,40	I,63 0,73	0,35 0,II	I9	8	4 I	I,I6 0,I4	I3 2
I74.	FI0-I40 26-I	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных площадь проема до 3 м² м²	II,40	I,34 0,20	- -	I5	2	- -	0,36 -	4 -
I75.	FI0-I07 20-3 т.ч. П 3.I К=I,27 К=I,22	Установка дверных блоков в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадь проема до 3 м²/ с установкой пружин/ м²	7,7I	2,I8 0,85	0,I3 0,04	I7	7	I -	I,42 0,05	II -
I76.	FI0-I07 20-3	Установка дверных блоков в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадь проема до 3 м² м²	8,20	2,00 0,67	0,I3 0,04	I6	5	I -	I,I6 0,05	I0 -
I77.	CI22-23I СНиП4-4-82 вып. I табл.20	Блоки дверные щитовой конструкции с полотнами со сплошным заполнением щита, оклеенными сверхтвердыми древесноволокнистыми плитами окрашенные масляной краской за 2 раза м²	7,20	I7,90 -	- -	I23	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I78.	CI22-230 СНиП4-4-82 вып.I табл.20	Блоки дверные щитовой конструкции с полотнами со сплошным заполнением щита оклеенными сверхтвердыми древесно-волокнистыми плитами окрашенные масляной краской за 2 раза	м2	4,20	I7,82	75	-	-	-	
I79.	CI22-2I8 СНиП 4-4-82 вып.I табл.20	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами окрашенные масляной краской за 2 раза	м2	I0,92	I4,95	I63	-	-	-	
I80.	CI22-2I9 СНиП4-4-82 вып.I табл.20	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами окрашенные масляной краской за 2 раза	м2	4,60	I4,24	66	-	-	-	
I8I.	CI22-2I7 СНиП4-4-82 вып.I табл.20	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами, окрашенные масляной краской за 2 раза	м2	I,39	I5,95	22				
I82.	CIII-446-I	Скобяные изделия для дверей входных в здание однопольные	компл.	5,00	6,73	34	-	-	-	
I83.	CIII-448-I	Скобяные изделия для дверей входных в помещение однопольные	компл.	3,00	2,97	9	-	-	-	
I84.	CIII-398	Петля накладная	I00шт	0,05	230,00	I2	-	-	-	
I85.	EI0-I44 27-I	Установка ворот со стальными коробками с раздвижными или распахивающимися утепленными полотнами и калитками	м2	9,24	3,76 I,53	0,49 0,I5	35	I4	4 I	2,56 0,I9	24 2
I86.	CI2I-I969	Каркасы ворот раздвижных, распашных, подъемных, подъемно-поворотных из гнутых и горячекатанных профилей, без механизмов открывания 7	т	0,32	287,00	92	-	-	-	-
I87.	CI22-264	Блоки дверные трудновозгораемые с обшивкой полотен асбестовым картоном и облицовкой кровельной сталью полотен и коробок однопольные	м2	9,24	28,30	26I	-	-	-	
I87.а	26-35	Утепление дверей минераловатными плитами	м3	0,I9	49,5I I2,6	I,22 0,37	9	2	-	2I,5	4
I88.	CIII-344	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./массой: 2,5-4 кг оцинкованные	кг	56,84	0,47	27	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I89.	EI3-II6 I5-I	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой:ХС-0I0 I00 м^2	0,I8	20,60 3,22	0,50 0,I6	4	I	- -	4,76 0,2I	I -
I90.	EI3-I53 I8-6	Окраска поверхностей эмалями ПФ-I33 I00 м^2	0,I8	I0,30 I,5I	0,I2 0,04	2	-	- -	2,30 0,05	- -
		О к о н н ы е								
I9I.	EI0-84 I4-I	Установка оконных блоков в каменных стенах промышленных зданий с одинарными и спаренными переплетами площадь проёмов м2 до 5 м^2	26,52	2,99 0,74	0,36 0,II	79	20	I0 3	I,38 0,I4	37 4
I92.	EI0-88 I5-2	Установка приборов оконных шт	I2,00	0,24 0,24	- -	3	3	- -	0,46 -	6 -
I93.	CI22-I60 СНиП4-4-82 вып. I табл. 20	Блоки оконные одностворные и трехстворные окрашенные масляной краской за 2 раза м^2	24,3I	I3,72 -	- -	334	-	- -	- -	- -
I94.	CI22-I44 СНиП4-4-82 вып. I табл. 20	Блоки оконные трехстворные и одностворные окрашенные масляной краской за 2 раза м^2	2,2I	9,I0 -	- -	20	-	- -	- -	- -
I95.	CI22-323	Наличники марка I м	58,00	0,I8 -	- -	I0	-	- -	- -	- -
I96.	CIII-432	Скобяные изделия для блоков оконных со спаренными и одинарными переплетами общественных зданий для одностворных переплетов высотой до I,2 м компл.	I2,00	0,86 -	- -	I0	-	- -	- -	- -
I97.	EI5-707 20I-2	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях спаренных переплетов оконным стеклом 3мм I00 м^2	0,24	242,00 25,20	I,50 0,45	59	6	- -	46,90 0,58	II -
I98.	EI5-705 20I-I-35	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях одинарных переплетов оконным стеклом 3мм I00 м^2	0,0I	I2I,00 I2,50	0,50 0,24	I	-	- -	22,88 0,3I	- -
I99.	E20-409 7-I	Установка решеток жалюзийных стальных подвижных и неподвижных площадью в свету, м^2, до 0,25 I шт	I4,00	I,09 0,88	0,05 0,02	I5	I2	- -	I,4I 0,03	20 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
200.	CI30-I473	Решетки жалюзийные неподвижные штампованные размером в мм I50х490	шт	I,44	5,02	-	7	-	-	
20I.	EI6-6I4 I64-8	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов,решеток,санитарно-технических приборов,труб диаметром менее 50мм и т.п. за 2 раза	I00м2	0,04	60,50 38,40	0,03 -	2	I	- -	68,00 -	2 -
202.	EI5-565 I59-5	Масляная окраска наличников	I00м2	0,02	I07,00 77,40	0,07 0,02	2	I	-	I33,00 0,03	2 -
203.	EI0-28 4-I	Установка элементов каркасов из брусьев	м3	0,03	II0,00 I2,90	I,30 0,39	3	-	-	24,00 0,50	I
204.	EII-69 II-3	Устройство подоконника из цементно-песчаного раствора	I00м2	0,07	84,70 I5,50	I,02 0,3I	6	I	-	28,50 0,40	2 -
205.	EII-70 II-4	Устройство покрытий цементных толщиной 5мм	I00м2	0,07	30,00 0,94	0,46 0,I4	2	-	-	I,82 0,I8	-
				В о р о т н ы е							
				Тип ВР 36х36Т							
206.	EI0-I44 27-I	Установка ворот с металлическими рамами	м2	5I,84	3,76 I,53	0,49 0,I5	I95	79	26 8	2,56 0,I9	I33 I0
207.	CI2I-I970	Каркасы ворот большепролетных зданий механизмов открывания 5	т	0,92	297,00 -	-	273	-	-	-	-
208.	CI2I-I966	Витражи и переплеты из профильных труб,с деталями крепления,уплотнительной резиной и приборами для ручного открывания 7	т	I,6I	629,00 -	-	I0I3	-	-	-	-
209.	E45-380 63-I6	Обивка помещений радиообъектов листами стальными толщиной I,5мм ворот с 2-х сторон	м2	I03,68	28,40 4,70	0,77 0,23	2936	485	80 24	7,79 0,30	804 3I
2I0.	E26-73 I3-9	Утепление ворот прокладочной тканью	I00м2	0,52	I2,60 II,80	0,05 0,02	7	6	-	2I,I0 0,03	II -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2II.	CIII-606	Стоимость ткани т	0,0I	3889,00 -	- -	39	-	- -	- -	- -
2I2.	CIII-343	Поковки простые строительные/скобы,закрепи, хомуты и т.п./ массой 2,5-4 кг кг	80,00	0,30 -	- -	24	-	- -	- -	- -
2I3.	FI3-II6 I5-I	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой:ХС-0I0 I00 м^2	I,04	I0,30 I,6I	0,25 0,09	II	2	- -	2,38 0,I0	2 -
2I4.	FI3-I53 I8-6	Окраска поверхностей эмалями ПФ-I33 I00 м^2	I,04	I0,30 I,5I	0,I2 0,04	II	2	- -	2,30 0,05	2 -
2I5.	F6-84 9-8	Установка закладных деталей весом кг, до 20 т	0,26	355,00 38,00	I,30 0,39	92	I0	- -	64,00 0,50	I7 -
				Тип ВР 24-24К						
2I6.	FI0-I44 27-I	Установка деревянных ворот м^2	5,76	3,76 I,53	0,49 0,I5	22	9	3 I	2,56 0,I9	I5 I
2I7.	CI2I-I970	Каркасы ворот большепролетных зданий без механизмов открывания 5 т	0,40	297,00 -	- -	II9	-	- -	- -	- -
2I8.	CI22-370	Ворота утепленные с полотнами, общитыми фанерой клеенной, с калитками м^2	5,76	27,00 -	- -	I56	-	- -	- -	- -
2I9.	FI3-II6 I5-I	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой: ХС-0I0 I00 м^2	0,I2	I0,30 I,6I	0,25 0,08	I	-	- -	2,38 0,I0	- -
220.	FI3-I53 I8-6	Окраска поверхностей эмалями ПФ-I33 I00 м^2	0,I2	I0,30 I,5I	0,I2 0,04	I	-	- -	2,30 0,05	- -
22I.	CIII-343	Поковки простые строительные/скобы,закрепи, хомуты и т.п./ массой 2,5-4 кг кг	I4,00	0,30 -	- -	4	-	- -	- -	- -
222.	F6-84 9-8	Установка закладных деталей весом кг, до 20 т	0,02	355,00 38,00	I,30 0,39	7	I	- -	64,00 0,50	I -
223.	FI5-6I4 I64-8	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диа-	0,0I	60,50 38,40	0,03 -	I	-	- -	68,00 -	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		метром менее 50 мм и т.п. за 2 раза I00 м^2								
224.	E6-83 9-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,35	44I,00	I,40	I54	43	-	2I0,00	74
		т		I24,00	0,42			-	0,54	-
		Итого прямые затраты по разделу I0	руб.			6620	720	I29		I208
			руб.					38		50
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			5I0I	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			84I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		73
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	I50	-		-
		Плановые накопления	руб.			47I	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			64I3	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I3II
		Сметная заработная плата	руб.			-	896	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.			I497	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I28	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		I2
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	23	-		-
		Плановые накопления	руб.			I30	-	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.			I755	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I2
		Сметная заработная плата	руб.			-	23	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.			22	-	-		-
		Сдача и испытание	руб.			I	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			3	-	-		-
		Плановые накопления	руб.			2	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			27	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		20
		Сметная заработная плата	руб.			-	I2	-		-
		Итого по разделу I0	руб.			8I95	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I343
		Сметная заработная плата	руб.			-	93I	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел II. ПОЛЫ								
				Т И П I						
225.	ЕII-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем I00 м^2	6,47	43,30 3,57	0,99 0,30	280	23	6 2	7,I9 0,39	47 3
226.	ЕII-II I-II т.ч.П.I.30	Устройство подстилающих слоев бетонных, бетон М I50 м^3	64,70	30,22 I,62	- -	I955	I05	- -	2,90 -	I88 -
		Цена: 29,3 + (27,2 - 26,3) · I,02								
227.	ЕII-67 II-I т.ч. П.I.30	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм, бетон М 300 I00 м^2	6,47	I35,24 20,50	I,74 0,52	875	I33	II 3	40,20 0,67	260 4
		Цена: I23 + 3,07 (33,3 - 29,3)								
228.	ЕII-68 II-2 т.ч. П.I.30	Устройство покрытий бетонных толщиной 5 мм, бетон М 300 I00 м^2	6,47	I7,84 0,59	0,28 0,08	II5	4	2 I	I,06 0,I0	7 I
		Цена: I5,8 + 0,5I (33,3 - 29,3)								
		Т И П 2								
229.	ЕII-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем I00 м^2	0,74	43,30 3,57	0,99 0,30	32	3	I -	7,I9 0,39	5 -
230.	ЕII-II I-II т.ч. П.I.30	Устройство подстилающих слоев бетонных, бетон М I50 м^3	7,4I	30,22 I,62	- -	224	I2	- -	2,90 -	2I -
		Цена: 29,3 + (27,2 - 26,3) · I,02								
23I.	ЕII-67 II-I т.ч. П.I.30	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм, бетон М 300 I00 м^2	0,74	I35,24 20,50	I,74 0,52	I00	I5	I -	40,20 0,67	30 -
		Цена: I23 + 3,06 (33,3 - 29,3)								
232.	ЕII-68 II-2 т.ч. П.I.30	Устройство покрытий бетонных толщиной 5 мм, бетон М 300 I00 м^2	0,74	I7,84 0,59	0,28 0,08	I3	-	- -	I,06 0,I0	I -
		Цена: I5,8 + 0,5I (33,3 - 29,3)								
233.	ЕII-78	Шлифовка бетонных металлоцементных покрытий I00 м^2	0,74	9I,I0 47,70	I,30 0,39	68	35	I -	8I,I0 0,50	60 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
				Т И П 3						
234.	ЕII-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем I00 м^2	0,34	43,30 3,57	0,99 0,30	I5	I	- -	7,I9 0,39	2 -
235.	ЕII-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных м^3	3,35	29,30 I,62	- -	98	5	- -	2,90 -	I0 -
236.	ЕII-67 т.ч. П. I.30	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм, бетон М 300 I00 м^2	0,34	I35,24 20,50	I,74 0,52	45	7	- -	40,20 0,67	I3 -
		Цена: I23 + 3,06 (33,3 - 29,3)								
237.	ЕII-68 II-2 т.ч. П.I.30	Устройство покрытий бетонных толщиной 5 мм, бетон М 300 I00 м^2	0,34	I7,84 0,59	0,28 0,08	6	-	- -	I,06 0,I0	- -
		Цена: I5,8 + 0,5I (33,3 - 29,3)								
		Т И П 4								
238.	ЕII-52 7-3	Устройство тепло- и звукоизоляции из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых I00 м^2	0,II	I47,00 I4,30	2,30 0,68	I6	2	- -	27,I0 0,88	3 -
239.	ЕII-55 8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм I00 м^2	0,II	70,00 9,88	0,95 0,28	8	I	- -	I8,80 0,36	2 -
240.	ЕII-56 8-2	Устройство стяжек цементных толщиной 5 мм I00 м^2	0,II	54,40 0,64	0,92 0,28	6	-	- -	I,36 0,36	- -
24I.	ЕII-67 II-I т.ч. П.I.30	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм, бетон М 300 I00 м^2	0,II	I35,24 20,50	I,74 0,52	I5	2	- -	40,20 0,67	4 -
		Цена: I23 + 3,06 (33,3 - 29,3)								
242.	ЕII-68 II-2 т.ч. П.I.30	Устройство покрытий бетонных толщиной 5 мм, бетон М 300 I00 м^2	0,II	I7,84 0,59	0,28 0,08	2	-	- -	I,06 0,I0	- -
		Цена: I5,8 + 0,5I (33,3 - 29,3)								
		Т И П 5								
243.	ЕII-57 8-3	Устройство стяжек бетонных или легкобетонных толщиной 20 мм I00 м^2	0,37	82,60 I4,50	I,I2 0,34	3I	5	- -	29,40 0,44	II -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
244.	ЕII-58 8-4	Устройство стяжек бетонных или легкобетонных толщиной 5 мм I00 м^2	0,37	I56,00 2,30	2,80 0,80	58	I	I -	4,60 I,30	2 -
245.	ЕII-67 II I т.ч.П.I.30	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм, бетон М 300 I00 м^2	0,37	I35,24 20,50	I,74 0,52	50	8	- -	40,20 0,67	I5 -
		Цена: I23 + 3,06 (33,3 - 29,3)								
246.	ЕII-68 I-2 т.ч.П.I.30	Устройство покрытий бетонных толщиной 5 мм, бетон М 300 I00 м^2	0,37	I7,84 0,59	0,28 0,08	7	-	- -	I,06 0,I0	- -
		Цена: I5,8 + 0,5I (33,3 - 29,3)								
		Т И П 6								
247.	ЕII-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем I00 м^2	0,7I	43,30 3,57	0,99 0,30	3I	3	- -	7,I9 0,39	5 -
248.	ЕII-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных м^3	5,65	29,30 I,62	- -	I66	9	- -	2,90 -	I6 -
249.	ЕII-I35	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов, одноцветных с красителем I00 м^2	0,7I	4I7,00 6I,40	4,52 I,36	294	43	3 I	I08,00 I,75	76 I
		Т И П 7								
250.	ЕII-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем I00 м^2	0,II	43,30 3,57	0,99 0,30	5	-	- -	7,I9 0,39	I -
25I.	ЕII-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных м^3	0,85	29,30 I,62	- -	25	I	- -	2,90 -	2 -
252.	ЕII-55 8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм I00 м^2	0,II	70,00 9,88	0,95 0,28	7	I	- -	I8,80 0,36	2 -
253.	ЕII-205	Устройство покрытий на клее бустилат из линолиума поливинилхлоридного на тканевой подоснове марки А I00 м^2	0,II	5I9,00 43,60	0,75 0,22	55	5	- -	75,50 0,28	8 -
		Т И П 8								
254.	ЕII-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем I00 м^2	0,09	43,30 3,57	0,99 0,30	4	-	- -	7,I9 0,39	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
255.	EII-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных $м^3$	0,7I	29,30 I,62	- -	2I	I	- -	2,90 -	2 -
256.	EII-67 II-I т.ч. П.I.30	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм, бетон м 300 I00 $м^2$	0,09	I35,24 20,50	I,74 0,52	I2	2	- -	40,20 0,67	4 -
257.	EII-68 II-2 т.ч. П.I.30	Устройство покрытий бетонных толщиной 5 мм, бетон М 300 I00 $м^2$	0,09	I7,84 0,59	0,28 0,08	2	-	- -	I,06 0,I0	- -
		Итого прямые затраты по разделу II	руб.			435I	4I9	22		782
			руб.					5		7
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			435I	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			7I7	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		63
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	I29	-		-
		Плановые накопления	руб.			402	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			5470	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		852
		Сметная заработная плата	руб.			-	553	-		-
		Итого по разделу II	руб.			5470	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		852
		Сметная заработная плата	руб.			-	553	-		-
		Раздел I2. ЛЕСТНИЦА								
258.	E9-94 I2-I	Монтаж прогонов, балок, ригелей при шаге ферм до I2 м при высоте здания до 25 м т	0,04	29,20 8,70	I4,30 5,00	I	-	- -	I3,50 6,45	I -
259.	CI2I-I959	Балки перекрытий и балки под установку оборудования из горячекатаных одиночных швеллеров и двутавров /Гост 8239-72/I т	0,04	2I3,00 -	- -	9	-	- -	- -	- -
260.	E6-I I-I	Устройство бетонной подготовки $м^3$	0,II	29,32 0,70	0,28 0,08	3	-	- -	I,37 0,I0	- -
26I.	E9-46 7-I	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением т	0,40	58,00 I3,80	32,I0 II,80	23	6	I3 5	22,60 I5,22	9 6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
262.	CI2I-4I7	Лестничные марши под углом 45 град. из холодногнутых профилей со ступенями штампованного типа: МЛХШ 45-24.8 6 шт	I,00	52,30	—	52	-	—	—	—
263.	CI2I-6I5	Прямоугольные переходные площадки с настилом штампованного типа: ПМХШ-I8.8 6 шт	I,00	29,90	—	30	-	—	—	—
264.	CI2I-490	Ограждения для лестничных маршей под углом 45 град. из холодногнутых профилей: ОГЛМЛХ45-I0.24 ОГПЛЛХ 45-I0.24 7 шт	I,00	7,02	—	7	-	—	—	—
265.	CI2I-650	Ограждения для прямоугольных переходных площадок из холодногнутых профилей: ОГПМХЭБ-I0.I8 7 шт	I,00	7,50	—	8	-	—	—	—
266.	CI2I-647	Ограждения для прямоугольных переходных площадок из холодногнутых профилей: ОГПМХЭБ-I0.9 7 шт	I,00	4,6I	—	5	-	—	—	—
267.	CI2I-2280	Дополнительные элементы тн	0,0I	3II,00	—	3	-	—	—	—
268.	CI2I-I975	Лестницы со ступенями из листовой просечной рифленой или круглой стали; прямолинейные 4 т	0,II	358,00	—	39	-	—	—	—
269.	CI2I-I98I	Ограждения из прокатных и гнутых профилей, полосовой и круглой стали 2 т	0,07	327,00	—	23	-	—	—	—
270.	E6-83 9-7	Установка закладных деталей весом кг, до 4 кг т	0,0I	44I,00 I24,00	I,40 0,42	4	I	- -	2I0,00 0,54	2 -
27I.	FI5-6I4 I64-8	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза I00 м^2	0,0I	60,50 38,40	0,03 -	I	-	- -	68,00 -	I -
272.	FI3-II6	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой: ХС-0I0 I00 м^2	0,I2	20,60 3,22	0,50 0,I6	2	-	- -	4,76 0,2I	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
273.	ЕI3-I53	Окраска поверхностей эмалями ПФ-I33	0,I2	I0,30	0,I2	I	-	-	2,30	-
	I8-6	I00 м^2		I,5I	0,04			-	0,05	-
		Итого прямые затраты по разделу I2	руб.			2II	7	I3		I4
			руб.					5		6
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			II	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			2	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			I3	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		4
		Сметная заработная плата	руб.			-	I	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.			200	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I7	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	2	-		-
		Плановые накопления	руб.			I8	-	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.			235	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I6
		Сметная заработная плата	руб.			-	I3	-		-
		Итого по разделу I2	руб.			248	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		20
		Сметная заработная плата	руб.			-	I4	-		-
		Раздел I3. ВЕНТКАМЕРЫ								
274.	Е8-43 5-8	Перегородки из керамического кирпича, армированные, толщиной в I/2 кирпича, при высоте этажа до 4 м	0,24	496,00	7,70	I20	I8	2	I37,00	33
		I00 м^2		74,00	2,3I			I	2,98	I
275.	Е6-I I-I	Устройство бетонной подготовки	I,80	28,40	0,28	5I	I	-	I,37	2
		м^3		0,70	0,08			-	0,I0	-
276.	Е8-I3 4-I	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов, цементная с жидким стеклом	0,0I	86,50	I,50	I	-	-	38,I0	-
		I00 м^2		I9,60	0,45			-	0,58	-
277.	Е26-3I 8-4	Изоляция холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	0,63	35,90	I,23	23	8	I	2I,30	I3
		м^3		I2,70	0,37			-	0,48	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
278.	СII4-II6	Плиты теплоизоляционные минераловатные на битумном связующем жесткие ГОСТ I0I40-7I $м^3$	0,6I	43,60 -	- -	27	-	- -	- -	- -
279.	Е6-82 9-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона т	0,04	347,00 24,80	I4,80 4,44	I4	I	- -	39,20 5,73	2 -
280.	Е20-697 I8-2	Установка подставок под вентиляционное оборудование массой, кг до I00 I00 кг	2,I8	36,29 3,67	0,26 0,08	79	8	- -	6,02 0,I0	I3 -
28I.	ФI5-6I4 I64-8	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза I00 $м^2$	0,06	60,50 38,40	0,03 -	4	2	- -	68,00 -	4 -
282.	Е6-84 9-8	Установка закладных деталей весом кг, до 20 т	0,03	355,00 38,00	I,30 0,39	II	I	- -	64,00 0,50	2 -
283.	ФI5-6I4 I64-8	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза I00 $м^2$	0,0I	60,50 38,40	0,03 -	I	-	- -	68,00 -	I -
284.	ФI5-298 60-I	Улучшенная штукатурка по сетке без устройства каркаса стен I00 $м^2$	0,2I	386,00 66,00	5,90 I,77	8I	I4	I -	II5,00 2,28	24 -
		Итого прямые затраты по разделу I3 руб.				4I2	53	4		94
		руб.						I		I
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ руб.				333	-	-		-
		Накладные расходы руб.				54	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. чел.-ч.				-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. руб.				-	I0	-		-
		Плановые накопления руб.				30	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ руб.				4I7	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		86
		Сметная заработная плата руб.				-	56	-		-
		Стоимость сантехнических работ руб.				79	-	-		-
		Накладные расходы руб.				II	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. чел.-ч.				-	-	-		I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	2	-		-
		Плановые накопления	руб.			7	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			97	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I4
		Сметная заработная плата	руб.			-	I0	-		-
		Итого по разделу I3	руб.			5I4	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I00
		Сметная заработная плата	руб.			-	66	-		-
		Раздел I4. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
				Внутренняя отделка						
285.	FI5-294 59-I	Отделка поверхностей стен и перегородок под окраску или оклейку обоями панельных I00 м^2	7,28	8,I7 5,30	0,I8 0,05	59	39	I -	9,70 0,06	7I -
286.	FI5-297 59-4	Отделка поверхностей потолков под окраску или оклейку обоями из плит I00 м^2	I4,98	20,70 I8,50	0,I5 0,04	3I0	277	3 I	29,80 0,05	446 I
287.	FI5-256 55-5-II	Улучшенная штукатурка внутри зданий цементно-известковым раствором по камню и бетону стен I00 м^2	I,79	II0,00 46,40	6,80 4,03	I97	83	I2 7	74,00 5,20	I32 9
288.	E8-57 7-I	Расшивка швов кладки из кирпича I00 м^2	0,9I	I3,I0 I3,I0	- -	I2	I2	- -	2I,00 -	I9 -
289.	FI5-325 65-I	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами сухой штукатурки стен при отделке под окраску I00 м^2	0,38	I27,00 36,50	4,60 2,I3	49	I4	2 I	62,30 2,75	24 I
290.	FI5-509 I53-2	Известковая окраска внутри помещений высотой до 4 м по кирпичу и бетону потолков I00 м^2	I2,I8	3,I3 2,40	0,05 0,02	38	29	- -	4,60 0,03	56 -
29I.	FI5-509 I53-2	Известковая окраска внутри помещений высотой до 4 м по кирпичу и бетону стен I00 м^2	5,I0	3,I3 2,40	0,05 0,02	I6	I2	- -	4,60 0,03	23 -
292.	FI5-502 I52-2	Клеевая окраска внутри помещений высотой до 4 м улучшенная стен I00 м^2	0,90	I2,90 6,80	0,07 0,02	I2	6	- -	I2,70 0,03	II -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
293.	FI5-502 I52-2	Клеевая окраска внутри помещений высотой до 4 м улучшенная потолков I00 м^2	0,2I	I2,90 6,80	0,07 0,02	3	I	- -	I2,70 0,03	3 -
294.	FI5-663 I68-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, потолков I00 м^2	I,05	60,80 I5,50	I,00 0,30	64	I6	I -	27,40 0,39	29 -
295.	FI5-662 I68-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, стен I00 м^2	3,56	58,80 I3,80	0,80 0,24	2I0	49	3 I	24,30 0.3I	87 I
296.	FI5-5II I53-4	Силикатная окраска внутри помещений высотой до 4 м по штукатурке и кирпичу I00 м^2	I,I5	II,90 7,70	0,03 0,0I	I4	9	- -	I3,50 0,0I	I5 -
297.	FI5-568 I59-8	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по штукатурке стен I00 м^2	0,I6	76,70 27,80	0,80 0,24	I2	4	- -	49,30 0,3I	8 -
298.	FI5-57I I59-I0	Алкидная окраска потолка I00 м^2	I,50	68,40 20,30	I,26 0,38	I03	30	2 I	35,80 0,49	54 I
299.	FI5-563 I59-3	Масляная окраска плинтусов I00 м^2	0,0I	7I,20 27,80	0,80 0,24	I	-	- -	49,20 0,3I	I -
300.	FI5-82 I4-I	Облицовка внутри зданий стен, гладкая без карнизных и плинтусных элементов белыми керамическими глазурованными плитками без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону I00 м^2	I,I7	422,00 94,70	2,00 0,60	495	III	3 I	I70,00 0,77	200 I
30I.	FI5-82 I4-I	Облицовка стеклянной плиткой I00 м^2	0,89	527,00 94,70	2,00 0,60	469	84	2 I	I70,00 0,77	I5I I
			Цена: 422 + (4,4 - 3,35) . I00							
302.	FI5-277 55-I	Штукатурка оконных и дверных откосов по камню и бетону плоских I00 м^2	0,3I	2I5,00 I07,00	8,00 2,28	66	33	3 I	I79,00 2,94	55 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
303.	F8-I94 22-6	Внутренние леса трубчатые при высоте помещений до 6 м	8,64	7I,I0	0,69	6I4	354	6	73,80	638
				4I,00	0,2I			2	0,27	2
		I00 м^{2}ГП								
		Наружная отделка								
304.	FI5-20I 5I-I	Штукатурка фасадов улучшенная цементно-известковым раствором по камню стен	0,3I	85,30	4,90	26	II	2	57,40	I8
				35,60	2,33			I	3,0I	I
		I00 м^2								
305.	FI5-2I0 52-3	Штукатурка фасадов высококачественная цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине до 200 мм плоских	I,39	34,60	I,I0	48	24	I	30,00	42
				I7,60	0,33			-	0,43	I
		I00 м								
306.	FI5-522 I56-2	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности цементная	0,34	I6,40	0,37	6	2	-	9,70	3
				5,30	0,II			-	0,I4	-
		I00 м^2								
307.	F8-I90 22-I	Установка и разборка инвентарных наружных лесов высотой до I6 м трубчатых для прочих отделочных работ	0,34	49,70	0,23	I7	9	-	45,90	I6
				25,50	0,07			-	0,09	-
		I00 м^2 ВП								
	Итого прямые затраты по разделу I4		руб.			284I	I209	4I		2I02
			руб.					I7		20
	В том числе:									
	Стоимость общестроительных работ		руб.			284I	-	-		-
	Накладные расходы		руб.			468	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р.		чел.-ч.			-	-	-		43
	Сметная заработная плата в Н.Р.		руб.			-	8I	-		-
	Плановые накопления		руб.			265	-	-		-
	Всего, стоимость общестроительных работ		руб.			3574	-	-		-
	Нормативная трудоёмкость		чел.-ч.			-	-	-		2I65
	Сметная заработная плата		руб.			-	I307	-		-
	Итого по разделу I4		руб.			3574	-	-		-
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч.			-	-	-		2I65
	Сметная заработная плата		руб.			-	I307	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Раздел I5. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
308.	E27-I73 43-I	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или щебня толщиной I2 см I00 м^2	0,99	230,00 I4,00	7,40 I,90	227	I4	7 2	25,60 2,45	25 2
309.	E27-I74 43-3	На каждый I см изменения толщины слоя I00 м^2	0,99	I8,I2 0,60	- -	I8	I	- -	I,I4 -	I -
3I0.	E27-I69 42-I	Устройство покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см I00 м^2	0,99	I56,00 8,23	- -	I54	8	- -	I4,40 -	I4 -
		П а н д у с								
3II.	EII-II	Устройство подстилающих слоев бетонных м^3	I5,30	30,22 I,62	- -	462	25	- -	2,90 -	44 -
		Цена: 29,3 + I,02 (27,2 - 26,3)								
3I2.	E27-I69 42-I	Устройство покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см I00 м^2	I,02	I56,00 8,23	- -	I59	8	- -	I4,40 -	I5 -
3I3.	E27-I72 42-2	На каждые 0,5 см изменения толщины слоя I00 м^2	I,02	25,30 I,3I	- -	26	I	- -	2,32 -	2 -
		К р ы л ь ц а								
3I4.	EII-3 I-3	Устройство подстилающих слоев песчаных м^3	I,I2	I0,40 I,62	- -	I2	2	- -	3,00 -	3 -
3I5.	EII-6 I-6	Устройство подстилающих слоев щебеночных м^3	I,I2	I6,00 I,82	I,06 0,32	I8	2	I -	3,52 0,4I	4 -
3I6.	EII-67 II-I	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм I00 м^2	0,07	I23,00 20,50	I,74 0,52	9	2	- -	40,20 0,67	3 -
3I7.	EII-78 II-I2	Шлифовка бетонных и металлоцементных покрытий I00 м^2	0,07	9I,I0 47,70	I,30 0,39	7	4	- -	8I,I0 0,50	6 -
3I8.	E8-28 4-8	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, глиняная м^3	I,00	II,80 3,20	2,I6 0,65	I2	3	3 I	6,50 0,84	6 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
				Дверца поливочного крана						
3I9.	E8-30 5-I	Стены из керамического кирпича наружные простые при высоте этажа до 4 м $м^3$	0,06	34,20 2,2I	0,8I 0,24	2	-	- -	4,05 0,3I	- -
320.	E6-84 9-8	Установка закладных деталей весом кг, до 20 т	0,0I	355,00 38,00	I,30 0,39	4	-	- -	64,00 0,50	I -
32I.	FI5-6I4 I64-8	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза I00 $м^2$	0,0I	60,50 38,40	0,03 -	I	-	- -	68,00 -	I -
322.	FI2-280 8-5	Устройство мелких покрытий I00 $м^2$	-	I92,00 45,80	0,4I 0,I2	I	-	- -	83,00 0,I5	- -
		Эстакада								
323.	FII-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем I00 $м^2$	0,II	43,30 3,37	0,99 0,30	5	-	- -	7,I9 0,39	I -
324.	E6-I3 I-I3 т.ч.П.I.30	Устройство фундаментов-столбов бетонных бетон М I50 $м^3$	6,30	35,22 2,78	0,34 0,I0	222	I8	3 I	5,07 0,I3	32 I
		Цена: 34,4 + I,02 (26,6 - 25,8)								
325.	E6-83 9-7	Установка закладных деталей весом до 4кг т	0,II	44I,00 I24,00	I,40 0,42	49	I4	- -	2I0,00 0,54	23 -
326.	E7-762 65-3	Перекрытие эстакады плитами площ. до 5$м^2$ шт	8,00	2,59 0,64	I,83 0,66	2I	5	I4 5	I,07 0,85	9 7
327.	608-I0490 ЦММП.8-503	Плиты плоские, размером до 3 $м^2$ $м^3$	4,00	60,60 -	- -	243	-	- -	- -	- -
328.	CI47-I	Арматура А-I I00 кг	0,26	22,90 -	- -	6	-	- -	- -	- -
329.	CI47-8	Арматура А-3 I00 кг	2,27	25,00 -	- -	57	-	- -	- -	- -
330.	CI47-I6	Проволочная арматура ВР-I I00 кг	0,30	32,I0 -	- -	I0	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
33I.	CI47-24	Закладные детали I00 кг	0,II	4I,30 -	- -	5	-	- -	- -	- -
332.	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры I00 кг	0,II	I7,80 -	- -	2	-	- -	- -	- -
333.	E6-83 9-7	Установка закладных деталей весом до 4кг т	0,04	44I,00 I24,00	I,40 0,42	I8	5	- -	2I0,00 0,54	8 -
334.	E6-I27 I3-3	Устройство бетонного рассекателя $м^3$	0,I5	49,20 4,93	0,76 0,23	7	I	- -	9,09 0,30	I -
		Площадка у эстакады для мойки мотоциклов								
335.	FI-I06 I7-2	Устройство дорожного корыта I00 $м^3$	0,26	49,70 25,30	24,20 9,00	I3	7	6 2	48,60 I2,96	I3 3
336.	FI-23I 29-2 т.ч. П.I.II К=I,I т.ч. П. 3.48	Перемещение грунта от корыта на I0 м I000 $м^3$	0,03	38,I5 -	38,I5 I3,37	I	-	I -	- I9,25	- -
337.	FI-238 29-9 т.ч. П.I.II К=I,I	Добавлять на каждые последующие I0 м при перемещении грунта бульдозерами к расценке Н 23I I000 $м^3$	0,03	I77,65 -	I77,65 62,I5	5	-	5 2	- 89,50	- 2
338.	F27-I9 7-I	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка $м^3$	8,77	8,68 0,07	0,2I 0,05	76	I	I -	0,I5 0,06	I I
339.	F27-43 II-I-5	Устройство однослойных оснований толщиной I5 см из щебня фракции 40-70 мм с пределом прочности на сжатие от 700 до I000 кг/$см^2$ I00 $м^2$	0,88	I93,00 I,74	II,06 3,46	I69	2	I0 3	3,30 4,46	3 4
340.	F27-25I 63-I	Производство дополнительных работ- розлив битумной эмульсии т	0,I6	I4I,00 -	2,20 0,53	23	-	- -	- 0,68	- -
34I.	F27-I64-2 39-I	Устройство покрытия толщиной слоя 4 см из горячей асфальтобетонной плотной мелкозернистой смеси типа Б, марки I,2 I00 $м^2$	0,88	20I,00 2,08	4,74 I,78	I76	2	5 2	3,75 2,30	3 2
		Итого прямые затраты по разделу I5 руб. руб. В том числе:				2I32	I2I	56 I8		2I3 24

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Стоимость общестроительных работ	руб.			2I32	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			35I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		30
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	62	-		-
		Плановые накопления	руб.			I98	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			268I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		267
		Сметная заработная плата	руб.			-	20I	-		-
		Итого по разделу I5	руб.			268I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		267
		Сметная заработная плата	руб.			-	20I	-		-
		Итого прямые затраты по надземной части	руб.			543I2	4964	I830		8529
			руб.					6I8		796
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			5I343	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			847I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		760
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	I5I8	-		-
		Плановые накопления	руб.			4772	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			64586	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		9939
		Сметная заработная плата	руб.			-	7007	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.			2868	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			246	-	-		-
		Накладные НУЧП	руб.			-	26	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		2I
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	44	-		-
		Плановы е накопления	руб.			249	-	-		-
		Плановые НУЧП	руб.			-	28	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.			3363	-	-		-
		Нормативная условно-чистая продукция	руб.			-	I20	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I34
		Сметная заработная плата	руб.			-	II7	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.			I0I	-	-		-
		Сдача и испытание	руб.			I	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I4	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	2	-		-
		Плановые накопления	руб.			9	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			I24	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		34
		Сметная заработная плата	руб.			-	22	-		-
		Итого по надземной части:	руб.			68073	-	-		-
		Норматив.условно-чистая продукция	руб.			-	I20	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		I0I07
		Сметная заработная плата	руб.			-	7I46	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб.			62678	585I	I936		I0I30
		В том числе:	руб.					I030		I377
		Стоимость общестроительных работ	руб.			59692	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			9849	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.ч.			-	-	-		885
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	I765	-		-
		Плановые накопления	руб.			5563	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			75I04	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		I2244
		Сметная заработная плата	руб.			-	8576	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.			2886	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			247	-	-		-
		Накладные НУЧП	руб.			-	27	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.ч.			-	-	-		2I
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	44	-		-
		Плановые накопления	руб.			250	-	-		-
		Плановые НУЧП	руб.			-	29	-		-
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.			3382	-	-		-
		Норматив.-условно-чистая продукция	руб.			-	I23	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		I36
		Сметная заработная плата	руб.			-	II8	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.			I0I	-	-		-
		Сдача и испытание	руб.			I	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I4	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.ч.			-	-	-		I
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	2	-		-
		Плановые накопления	руб.			9	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			I24	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		34
		Сметная заработная плата	руб.			-	22	-		-
		Итого по смете	руб.			7861O	-	-		-
		Норматив.условно-чистая продукция	руб.			-	I23	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		I24I4
		Сметная заработная плата	руб.			-	8692	-		-

Составил Митрошина

Проверил Шаповалова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2

к типовому проекту гаража для оперативно-служебных автомобилей и мотоциклов ОВД вместимостью 50 единиц на отопление, теплоснабжение установок систем, узел управления (вариант при расчетной температуре - 30°С)

Основание: ОВ. СО. листы I + 25

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 2,22 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу 44,44 руб.
I м² общей площади здания 2,50 руб.
I м³ объёма здания 0,46 руб.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб. всего	в т.ч. основной зарплаты	эксплуат. машин в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. всего	основной зарплаты	эксплуат. машин в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел-ч. не занятых обслужив. машин на един.	обслуживающ. машины всего
I	2	3	4	5	6		7	8	9	I0	II
		РАЗДЕЛ I. ОТОПЛЕНИЕ									
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
I.	С I30-97	Вентили проходные муфтовые I5КЧI8П1 для воды и пара, давлением I,6 МПА, диаметром в мм: I5 шт	5,00	I,20	-		6	-	-	-	-
2.	CI30-I035	Краны регулирующие двойной регулировки пробковые КРДП латунные, диаметром в мм: 20 шт	I0,00	I,50	-		I5	-	-	-	-
3.	Е I8-229 I5-5	Установка кранов воздушных радиаторов компл.	I7,00	0,49 / 0,08	-		8	I	- / -	0,I3 / -	2 / -
4.	Е I8-I09 5-I	Радиаторы отопительные чугунные МС-I40 ЭКМ	68,20	7,67 / 0,25	0,06 / 0,02		523	I7	4 / I	0,46 / 0,03	3I / 2
5.	Е I8-I96 II-6	Установка воздухосборников из стальных труб, горизонтальных и вертикальных, наружным диаметром корпуса I59 мм шт	2,00	7,32 / I,24	0,I2 / 0,04		I5	2	- / -	2,04 / 0,05	4 / -
6.	С I30-2305	Крепления для трубопроводов кг	5,00	0,59 / -	- / -		3	-	- / -	- / -	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
7.	Е I6-36 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 20 мм м	I70,00	0,9I 0,2I	0,0I -	I55	36	2 -	0,36 -	6I -
8.	Е I6-36 7-I т.ч. п.3.I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 20 мм (на высоте от 3 до 5 м) м	20,00	0,93 0,22	0,0I -	I9	4	- -	0,37 -	7 -
9.	Е I6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм I00 м	I,90	4,0I -	- -	8	7	- -	5,26 -	I0 -
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
I0.	Е 26-I7 4-4	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов холстом стекловолокнистым $м^3$	0,I8	78,90 62,80	0,I5 0,05	I4	II	- -	I20,00 0,06	22 -
II.	С II4-203	Холсты из микротонкого и ультротонкого штапельного волокна из горных пород РСТ УССР 50I3-76 кг	4,72	4,84 -		23	-	- -	- -	- -
I2.	Е 26-83	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклоцементом текстолитовым I00 $м^2$	0,II	33I,00 77,50	I,02 0,3I	37	9	- -	I3I,00 0,40	I5 -
I3.	Е I3-I25	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз лаком БТ-577 I00 $м^2$	0,6I	4,38 I,6I	0,25 0,08	3	I	- -	2,38 0,I0	I -
I4.	Е I3-I53	Окраска поверхностей эмалями ПФ-I33 I00 $м^2$	0,6I	20,60 3,02	0,24 0,08	I3	2	- -	2,30 0,I0	I -
I5.	Е I3-I3I	Нанесение на огрунтованные поверхности лака ПФ-I70 I00 $мм^2$	0,08	I7,66 I,84	0,54 0,I6	I	-	- -	2,74 0,2I	- -
I6.	Е 8-I94 22-6	Внутренние леса трубчатые при высоте помещений до 6 м I00 $м^2$ ТП	0,40	7I,I0 4I,00	0,69 0,2I	28	I6	- -	73,80 0,27	30 -
		Итого прямые затраты по разделу I руб.				87I	I06	6		I84
		руб.						I		2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			II9	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I9	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		I
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	3	-		-
		Плановые накопления	руб.			I0	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			I48	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		70
		Сметная заработная плата	руб.			-	42	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.			752	-	-		-
		Сдача и испытание	руб.			I	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I00	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	I7	-		-
		Плановые накопления	руб.			68	-	-		-
		Всего,стоимость сантехнических работ	руб.			920	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I25
		Сметная заработная плата	руб.			-	85	-		-
		Итого по разделу I	руб.			I068	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I95
		Сметная заработная плата	руб.			-	I27	-		-

РАЗДЕЛ 2. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВОК СИСТЕМ

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

I7. С I30-97	Вентили проходные муфтовые I5 КЧI8ПI для воды и пара, давлением I,6 МПА, диаметром в мм: I5 шт	7,00	I,20 -	- -	8	-	- -	- -	- -
I8. С I30-98	Вентили проходные муфтовые I5КЧI8ПI для воды и пара, давлением I,6 МПА диаметром в мм: 20 шт	3,00	I,43 -	- -	4	-	- -	- -	- -
I9. С I30-99	Вентили проходные муфтовые I5КЧI8ПI для воды и пара, давлением I,6 МПА, диаметром в мм: 25 шт	3,00	I,59 -	- -	5	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
20.	ЦII-540-6	Механизм исполнительный электрический однобортный: масса до I00 кг, устанавливаемый на стене шт	2,00	8,78 3,86	0,I8 0,02	I8	8	- -	6,00 0,03	I2 -
2I.	ЦI2-790-I В.У. к отделу I2 П.2 К= I,25	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные подъёмные на условное давление до 2,5 МПА, диаметр условного прохода I5-20м шт	2,00	2,I2 I,86	0,03 0,0I	4	4	- -	2,50 0,0I	5 -
22.	Калькуляция завода Красный профинтерн Гусь-хрустальный арматурный завод	Стоимость клапана регулирующего Д.25 мм 25ч 943НЖ с электрическим исполнительным механизмом МЭО-6,3/25-0,25 шт	2,00	85,80 -	- -	I72	-	- -	- -	- -
23.	ЦI2-698-I4	Штуцер на условное давление до IOМПА с внутренней резьбой М I8 шт	4,00	I,0I 0,73	0,I0	4	3	- -	I,00 -	4 -
24.	ЦI2-698-I0	Расширитель с бобышкой из углеродистой стали для трубопровода диаметром от I4 до 38 мм на условное давление до 6,4 МПА диаметр корпуса расширителя I08 мм шт	2,00	6,30 3,I3	0,8I 0,I0	I3	6	I -	5,00 0,I3	I0 -
25.	С 24-I5	Штуцера, расширители шт	6,00	2,69	-	I6	-	- -	- -	- -
26.	Е I8-2I2 I4-I	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм шт	3,00	20,62 0,67	0,I6 0,05	62	2	- -	I,08 0,06	3 -
27.	ЕI6-37 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 25 мм м	I7,00	I,03 0,2I	0,0I -	I8	4	- -	0,35 -	6 -
28.	ЕI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм I00 м	0,I7	3,94 3,73	- -	I	I	- -	5,I6 -	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
					СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
29.	Е26-I7 4-4	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов холстом стекловолокнистым м³	0,08	78,90 62,80	0,I5 0,05	6	5	- -	I20,00 0,06	I0 -
30.	СII4-203	Холсты из микротонкого и ультротонкого штапельного волокна из горных пород РСТ УССР 50I3-76 кг	2,I0	4,84 -	- -	I0	-	- -	- -	- -
3I.	Е 26-83 I5-4	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклоцементом текстолитовым I00 м²	0,05	33I,00 77,50	I,02 0,3I	I7	4	- -	I3I,00 0,40	7 -
32.	Е I3-I25 I5-I0	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз лаком БТ-577 I00 м²	0,0I	4,38 I,6I	0,25 0,08	I	-	- -	2,38 0,I0	- -
33.	Е I3-I53 I8-6	Окраска поверхностей эмалями ПФ-I33 I00 м²	0,0I	20,60 3,02	0,24 0,08	I	-	- -	4,60 0,I0	- -
34.	Е I3-I3I I6-4	Нанесение на огрунтованные поверхности лака ПФ-I70 I00 м²	0,0I	I7,66 I,84	0,54 0,I6	I	-	- -	2,74 0,2I	- -
		Итого прямые затраты по разделу 2 руб.				36I	37	I -		58 -
		руб.								
		В том числе:								
		Стоимость оборудования руб.				I72	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования руб.				I72	-	-		-
		Стоимость монтажных работ руб.				55	-	-		-
		Накладные расходы руб.				I6	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. чел.-ч.				-	-	-		I
		Сметная заработная плата в Н.Р. руб.				-	3	-		-
		Плановые накопления руб.				6	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ руб.				77	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		32
		Сметная заработная плата руб.				-	24	-		-
		Стоимость общестроительных работ руб.				36	-	-		-
		Накладные расходы руб.				6	-	-		-
		Плановые накопления руб.				4	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			46	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I7
		Сметная заработная плата	руб.			-	9	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.			98	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I3	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		I
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	I	-		-
		Плановые накопления	руб.			9	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			I20	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		II
		Сметная заработная плата	руб.			-	8	-		-
		Итого по разделу 2	руб.			4I5	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		60
		Сметная заработная плата	руб.			-	4I	-		-

РАЗДЕЛ 3. УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

35.	С I30-97	Вентили проходные муфтовые I5КЧI8ПI для воды и пара, давлением I,6 МПА, диаметром в мм: I5 шт	6,00	I,20	-	7	-	-	-	-
36.	С I30-99	Вентили проходные муфтовые I5КЧI8ПI для воды и пара, давлением I,6 МПА, диаметром в мм: 25 шт	5,00	I,59	-	8	-	-	-	-
37.	Е I6-I34 I2-I	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных, диаметром до 22 мм шт	6,00	I,70 0,99	0,I3 0,04	I0	6	I -	I,54 0,05	9 -
38.	СI30-I29	Вентили проходные фланцевые I5КЧ I9ПI для воды, давлением I,6 МПА, диаметром 25 мм шт	6,00	2,55	-	I5	-	-	-	-
39.	Е I6-I35 I2-I	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных, диаметром до 50 мм шт	2,00	I,62 0,99	0,I3 0,04	3	2	- -	I,54 0,05	3 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
40.	С I30-205	Вентили проходные фланцевые: I5С27НЖ1 для пара, давлением 6,4 МПА, диаметром 32 мм шт	2,00	I9,80	-	40	-	-	-	-
4I.	ЦII-39I-I	Регулятор давления прямого действия, диаметр условного прохода до 50 мм шт	2,00	2,84 2,77	0,02 -	6	6	- -	5,I0 -	I0 -
42.	I704-50064	Клапан регулирующий = УРРД ТУ25-02--I6070-76 шт	2,00	77,00 -	- -	I54	-	- -	- -	- -
43.	С I30-850	Клапаны обратные подъемные муфтовые I6КЧIIР для воды давлением I,6 МПА, диаметром в мм: 25 шт	I,00	I,II -	- -	I	-	- -	- -	- -
44.	ЦII-I55-4	Водосчетчик крыльчатый многоструйный шт	I,00	I,79 I,76	- -	2	2	- -	3,06 -	3 -
45.	СI30-2334	Счетчик жидкостный скоростной ВКСМ Д. 25 мм шт	I,00	46,I0 -	- -	46	-	- -	- -	- -
46.	Е I8-I79 I0-I	Распределительный коллектор Л=900 мм Д. 76 х 2,8 мм шт	I,00	28,52 5,66	0,22 0,07	29	6	- -	9,35 0,09	9 -
47.	Е I8-I79 I0-I	Сборный коллектор Л =650 мм, Д. 76 х 2,8 мм шт	I,00	28,52 5,66	0,22 0,07	29	6	- -	9,35 0,09	9 -
48.	Е I8-I85	Установка грязевиков из стальных труб наружным диаметром патрубка 57 мм шт	2,00	23,05 2,44	0,25 0,08	46	5	- -	4,05 0,I0	8 -
49.	ЦI2-698-I4	Штуцер на условное давление до I0 МПА с внутренней резьбой М I8 шт	I5,00	I,03 0,74	0,I0 -	I5	II	I -	I,02 -	I5 -
50.	ЦI2-698-I0	Расширитель с бобышкой из углеродистой стали для трубопровода диаметром от I4 до 38 мм на условное давление до 6,4 МПА диаметр корпуса расширителя I08 мм шт	7,00	6,38 3,I9	0,82 0,I0	45	22	6 I	5,I0 0,I3	36 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
5I.	С 24-I5	Штуцера, расширители шт	22,00	2,69 -	- -	59	-	- -	- -	- -
52.	FI6-36 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 20 мм м	4,00	0,9I 0,2I	0,0I -	4	I	- -	0,36 -	I -
53.	FI6-37 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 25 мм м	I6,00	I,03 0,2I	0,0I -	I6	3	- -	0,36 -	6 -
54.	FI6-39 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 40 мм м	I0,00	I,29 0,2I	0,0I -	I3	2	- -	0,36 -	4 -
55.	FI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм I00 м	0,30	4,0I 3,80	- -	I	I	- -	5,26 -	2 -
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
56.	Е26-I7 4-4	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов холстом стекловолокнистым $м^3$	0,I4	78,90 62,80	0,I5 0,05	II	9	- -	I20,00 0,06	I7 -
57.	СII4-203	Холсты из микротонкого ультротонкого штапельного волокна из горных пород РСТ УССР 50I3-76 кг	6,04	4,84 -	- -	29	-	- -	- -	- -
58.	Е26-83 I5-4	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклоцементом текстолитовым I00 $м^2$	0,07	33I,00 77,50	I,02 0,3I	24	6	- -	I3I,00 0,40	I0 -
59.	FI3-I25 I5-I0	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз лаком БТ-577 I00 $м^2$	0,09	4,38 I,6I	0,25 0,08	I	-	- -	2,38 0,I0	- -
60.	Е I3-I53	Окраска поверхностей эмалями ПФ-I33 I00 $м^2$	0,09	20,60 3,02	0,24 0,08	2	-	- -	4,60 0,I0	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
6I.	Е I3-I3I I6-4	Нанесение на огрунтованные поверхности лака ПФ-I70 I00 м^2	0,I0	I7,66 I,84	0,54 0,I6	2	-	- -	2,74 0,2I	- -
	Итого прямые затраты по разделу 3		руб.			6I8	88	8		I42
			руб.					I		I
	В том числе:									
	Стоимость оборудования		руб.			I54	-	-		-
	Всего, стоимость оборудования		руб.			I54	-	-		-
	Стоимость монтажных работ		руб.			I27	-	-		-
	Сдача и испытание		руб.			I	-	-		-
	Накладные расходы		руб.			32	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р.		чел.-ч.			-	-	-		3
	Сметная заработная плата в Н.Р.		руб.			-	6	-		-
	Плановые накопления		руб.			I3	-	-		-
	Всего, стоимость монтажных работ		руб.			I72	-	-		-
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч.			-	-	-		68
	Сметная заработная плата		руб.			-	48	-		-
	Стоимость общестроительных работ		руб.			69	-	-		-
	Накладные расходы		руб.			II	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р.		руб.			-	2	-		-
	Плановые накопления		руб.			6	-	-		-
	Всего, стоимость общестроительных работ		руб.			86	-	-		-
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч.			-	-	-		27
	Сметная заработная плата		руб.			-	I7	-		-
	Стоимость сантехнических работ		руб.			268	-	-		-
	Накладные расходы		руб.			34	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р.		чел.-ч.			-	-	-		2
	Сметная заработная плата в Н.Р.		руб.			-	5	-		-
	Плановые накопления		руб.			25	-	-		-
	Всего, стоимость сантехнических работ		руб.			327	-	-		-
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч.			-	-	-		53
	Сметная заработная плата		руб.			-	37	-		-
	Итого по разделу 3		руб.			739	-	-		-
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч.			-	-	-		I48
	Сметная заработная плата		руб.			-	I02	-		-
	Итого прямые затраты по смете		руб.			I850	23I	I5		384
			руб.					2		3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		В том числе:								
		Стоимость оборудования	руб.			326	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб.			326	-	-		-
		Стоимость монтажных работ	руб.			I82	-	-		-
		Сдача и испытание	руб.			I	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			48	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	9	-		-
		Плановые накопления	руб.			I9	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			249	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I00
		Сметная заработная плата	руб.			-	72	-		-
		Стоимость общестроительных работ	руб.			224	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			36	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		I
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	5	-		-
		Плановые накопления	руб.			20	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			280	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		II4
		Сметная заработная плата	руб.			-	68	-	-	-
		Стоимость сантехнических работ	руб.			III8	-	-		-
		Сдача и испытание	руб.			I	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I47	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	руб.			-	-	-		II
		Сметная заработная плата в Н.Р.	чел.-ч.			-	23	-		-
		Плановые накопления	руб.			I02	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			I367	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I89
		Сметная заработная плата	руб.			-	I30	-		-
		Итого по смете	руб.			2222	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		403
		Сметная заработная плата	руб.			-	270	-		-

Составил Чешева

Проверил Небритова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-3

к типовому проекту гаража для оперативно-служебных автомобилей и мотоциклов ОВД вместимостью 50 единиц на вентиляцию (вариант при расчетной температуре - 30°С)

Основание: ОВ.СО листы I + 25

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 4,22 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

расчетную единицу 84,48 руб.

I м^2 общей площади здания 4,76 руб.

I м^3 объёма здания 0,88 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб. всего	в т.ч. основной зарплаты	в т.ч. эксплуат. машин	в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. всего	в т.ч. основной зарплаты	в т.ч. эксплуат. машин	в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживан. машин на един.	обслуживающ. машины всего
I	2	3	4	5		6		7	8	9		I0	II
		САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ											
I.	Е20-722 20-2	Установка агрегатов вентиляторных радиальных из углеродистой стали массой, т, до 0,I2	I,00	I2.44	4,78	0,3I	0,09	I2	5	-	-	8,36	8
		шт										0,I2	-
2.	С пр-т 23-08/ I98I-34 поз. I-I92	Стоимость агрегата вентиляторного ВЦ4-75 5 с эл./двигателем 4А80В4	I,00	I06,26	-	-	-	I06	-	-	-	-	-
		шт											
3.	Е20-722 20-2	Установка агрегатов вентиляторных радиальных из углеродистой стали массой, т, до 0,I2	3,00	I2.44	4,78	0,3I	0,09	37	I4	I	-	8,36	25
		шт										0,I2	-
4.	С ПР-Т23-08/ I98I-34П03 I-I92	Стоимость агрегата вентиляторного ВЦ4-75 4 с эл./двигателем 4А80А4	3,00	90,9I	-	-	-	273	-	-	-	-	-
		шт											
5.	Е20-749 23-I	Установка вентиляторов крышных с поддоном массой, т, до 0,I	I,00	7,33	4,6I	I,0I	0,30	7	5	I	-	8,02	8
		шт										0,39	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
6.	Ц ЧШ П. 2533 ДОП. 2	Стоимость вентилятора крышного осевого ВКО5-00.0I 5 с электродвигателем 4А7IА4У2 шт	I,00	I06,00 -	- -	I06	-	- -	- -	- -
7.	Е20-749 23-I	Установка вентиляторов крышных с поддоном массой, т, до 0,I шт	I,00	7,33 4,6I	I,0I 0,30	7	5	I -	8,02 0,39	8 -
8.	С ЦI ЧШ ДОП 2 П. 2532	Стоимость вентилятора крышного осевого ВКО4.00.0I 4 с электродвигателем 4АА63В4У2 шт	I,00	87,50 -	- -	88	-	- -	- -	- -
9.	Е20-749 23-I	Установка вентиляторов крышных с поддоном массой, т, до 0,I шт	I,00	7,33 4,6I	I,0I 0,30	7	5	I -	8,02 0,39	8 -
I0.	С ПР-НТ23-08 /I98I-8П03 II-I40	Стоимость вентилятора крышного осевого ВКО4-00.0I 4 с эл/двигателем 4А А63 В4 У2 шт	I,00	I06,42 -	- -	I06	-	- -	- -	- -
II.	Ц8-ПI46	Сушка электрических машин и агрегатов, масса, до : 0,2 т шт	7,00	6,59 6,I8	- -	46	43	- -	8,40 -	59 -
I2.	Ц8-П5I	Ревизия машин со щитовыми подшипниками поступающих установленными на технологическом оборудовании, с короткозамкнутым ротором масса до 0,I т шт	7,00	2,90 2,5I	0,I2 0,07	20	I8	- -	4,20 0,09	29 I
I3.	Ц8-48I-I9	Присоединение к сети и подготовка к сдаче под наладку машины со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, с короткозамкнутым ротором, масса, до : 0,I т шт	7,00	I,43 0,99	0,04 -	I0	7	- -	I,05 -	7 -
I4.	Ц ЦМ08	Расход эл/энергии квт/час.	420,00	0,03 -	- -	I3	-	- -	- -	- -
I5.	Е20-480 9-7	Установка заслонок воздушных унифицированных или клапанов воздушных с электрическим или пневматическим приводом диаметром /периметром, мм, до 900/3600 шт	2,00	3,93 2,59	0,09 0,03	8	5	- -	4,4I 0,04	9 -
I6.	С ПР-НТ23-08/ I98I-34	Заслонка утепленная без электроподогрева ТЕП 600 х I000 с исполнительным механизмом МЭО 40/63-0,63-82 шт	2,00	202,40 -	- -	405	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I7.	E20-760 25-I	Установка калориферов массой, т до 0,I25 шт	I,00	6,25 2,97	0,46 0,I4	6	3	- -	5,38 0,I8	5 -
I8.	CI30-757	Калориферы стальные пластинчатые одноходовые КВС6А-П, поверхность нагрева в м2- II,4 шт	I,00	38,60 -	- -	39	-	- -	- -	- -
I9.	E20-760 25-I	Установка калориферов массой, т, до 0,I25 шт	I,00	6,25 2,97	0,46 0,I4	6	3	- -	5,38 0,I8	5 -
20.	CI30-748	Калориферы стальные пластинчатые одноходовые КВБ8-П 0I, поверхность нагрева в М2- I8,74 шт	I,00	62,60 -	- -	63	-	- -	- -	- -
2I.	E ДОП.I 20-I003 47-2	Установка виброизоляторов ДО-39 шт	I5,00	I2,93 2,64	0,02 0,0I	I94	40	- -	4,49 0,0I	67 -
22.	E ДОП.I 20-I004 47-3	Установка виброизоляторов до 40 шт	5,00	I5,54 2,97	0,02 0,0I	78	I5	- -	5,05 0,0I	25 -
23.	E20-656 I5-I	Установка дверей герметических утепленных размером, мм I250 х 500 шт	2,00	I6,32 I,97	0,50 0,I5	33	4	I -	3,I2 0,I9	6 -
24.	E20-654 I5-I	Установка дверей герметических неутепленных размером, мм I250 х 500 шт	2,00	I3,42 I,97	0,50 0,I5	27	4	I -	3,I2 0,I9	6 -
25.	E20-670 I7-5	Гибкие вставки к центробежным вентиляторам В.00.00-09 шт	3,00	I2,66 I,24	0,07 0,02	38	4	- -	2,26 0,03	7 -
26.	E20-68I I7-4	Гибкие вставки к центробежным вентиляторам Н.00.00-08 шт	2,00	7,82 0,89	0,05 0,02	I6	2	- -	I,62 0,03	3 -
27.	E20-683 I7-4	Гибкие вставки к центробежным вентиляторам МН.00.00-II шт	I,00	I4,84 0,89	0,05 0,02	I5	I	- -	I,62 0,03	2 -
28.	E20-407 7-I	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих Р I50 размером, мм : I00 х 200 I шт	9,00	I,52 0,88	0,05 0,02	I4	8	- -	I,4I 0,03	I3 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
29.	Е20-403 7-I	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих РР 2 размером, мм : I00 х 400 шт	9,00	3,54 / 0,88	0,05 / 0,02	32	8	- / -	I,4I / 0,03	I3 / -
30.	Е20-405 7-I	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих РР 4 размером, мм : 200 х 400 I шт	2,00	4,24 / 0,88	0,05 / 0,02	8	2	- / -	I,4I / 0,03	3 / -
3I.	Е20-406 7-I	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих РР 5 размером, мм : 200 х 600 I шт	4,00	5,30 / 0,88	0,05 / 0,02	2I	4	- / -	I,4I / 0,03	6 / -
32.	Е20-697 I8-2	Диффузоры, патрубки, фланцы I00 кг	I,75	36,29 / 3,67	0,26 / 0,08	64	6	- / -	6,02 / 0,I0	II / -
33.	Е20-696 I8-I	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование I00 кг	0,I5	36,23 / 6,40	0,49 / 0,I5	5	I	- / -	I0,32 / 0,I9	2 / -
34.	Е20-474 9-I	Установка заслонок воздушных унифицированных или клапанов воздушных с ручным приводом диаметром /периметром, мм, до 3I5/I000 шт	2,00	I,00 / 0,75	0,02 / 0,0I	2	2	- / -	I,28 / 0,0I	3 / -
35.	С ДОП к ПР-ТУ23-08	Заслонка воздушная с ручным приводом. Р3I5Р шт	I,00	I2,I0 / -	- / -	I2	-	- / -	- / -	- / -
36.	С ДОП. к ПР-ТУ23-08	Заслонка воздушная с ручным приводом Р 200 х 200 Р шт	I,00	8,03 / -	- / -	8	-	- / -	- / -	- / -
37.	Е20-326 6-2	Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные, из листовой стали, II,II IB шт	I,00	I3,50 / I,96	0,I3 / 0,04	I4	2	- / -	3,I4 / 0,05	3 / -
38.	Е20-474 9-I	Установка заслонок воздушных унифицированных или клапанов воздушных с ручным приводом диаметром/ периметром, мм , до 3I5/I000 шт	5,00	I,00 / 0,75	0,02 / 0,0I	5	4	- / -	I,28 / 0,0I	6 / -
39.	С ПР-НТ I08 В-П-65	Клапан обратный искробезопасный А3Е.025.000-02 шт	2,00	I3,75 / -	- / -	28	-	- / -	- / -	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
40.	С ПР-НТ I08 В-П-65	Клапан огнезадерживающий АЗЕ 066-000 шт	3,00	I3,75 -	- -	4I	-	- -	- -	- -
4I.	Е20-326 6-2	Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные, из листовой стали, II,II ГВ шт	I,00	I3,50 I,96	0,I3 0,04	I4	2	- -	3,I4 -	3 -
42.	Е20-474 9-I	Установка заслонок воздушных унифицированных или клапанов воздушных с ручным приводом диаметром/ периметром, мм, до 3I5/I000 шт	5,00	I,00 0,75	0,02 0,0I	5	4	- -	I,28 0,0I	6 -
43.	СПР-НТ I-8 Б-2-65	Клапан обратный искробезопасный АЗЕ.025.000-02 шт	2,00	I3,75 -	- -	28	-	- -	- -	- -
44.	СПР-НТ I08 Б-2-65	Клапан огнезадерживающий АЗЕ 066-000 шт	3,00	I3,75 -	- -	4I	-	- -	- -	- -
45.	Е20-535 I3-I	Установка узлов прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий без клапана и кольца для сбора конденсата УП-I диаметром патрубка, мм 200 шт	4,00	II,99 I,7I	0,I0 0,03	48	7	- -	3,0I 0,04	I2 -
46.	Е20-558 I3-I	Установка узлов прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий с неутепленными клапанами и кольцом для сбора конденсата УП-2-III диаметром патрубка мм 250 шт	I,00	I6,89 I.7I	0,I0 0,03	I7	2	- -	3,0I 0,04	3 -
47.	Е20-562 I3-I	Установка узлов прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий с неутепленными клапанами и кольцом для сбора конденсата УП-6-III диаметром патрубка мм 500 шт	I,00	29,II 2,09	0,I7 0,05	29	2	- -	3,65 0,06	4 -
48.	Е20-525 I2-I	Установка дефлекторов диаметром патрубка мм : 200 шт	4,00	8,43 2,50	0,03 0,0I	34	I0	- -	4,30 0,0I	I7 -
49.	С ДОПI6ЦIЧЗ	Лючки питометражные шт	5,00	0,96 -	- -	5	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
50	СПР-НТ24-I5 П2-657	Поддон под крышкой вентилятор шт	3,00	35,75 -	- -	I07	-	- -	- -	- -
5I,	CI30-I487	Сетки металлические в рамках площадью в свету в м^2 до 0,2 м^2	9,00	3,75 -	- -	34	-	- -	- -	- -
52.	Ц8-408-I	Рукав металлический диаметром до 78 мм по стальным конструкциям I00 м	0,04	32,84 9,72	7,9I 2,39	I	-	- -	I6,80 3,08	I -
53.	C05-I7 П1-445	Гибкий шланг м	4,00	2,64 -	- -	II	-	- -	- -	- -
54.	E20-3I9 6-I	Воздухораспределители эжекционные пристенные из листовой стали ВЭПЗР диаметром патрубка 3I5 мм шт	I,00	I9,56 I,I2	0,06 0,02	20	I	- -	I,77 0,03	2 -
55.	CI30-2305	Крепления для трубопроводов кг	79,70	0,59 -	- -	47	-	- -	- -	- -
56.	EI6-72 8-5	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диаметром 2I9 мм, толщиной стенки 6 мм м	7,00	8,80 0,99	0,I6 0,05	62	7	I -	I,68 0,06	I2 -
57.	EI6-37 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 25 мм м	I8,00	I,04 0,22	0,0I -	I9	4	- -	0,37 -	7 -
58.	EI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм I00 м	0,I8	4,I3 3,92	- -	I	I	- -	5,42 -	I -
59.	EI6-22I 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 200 мм I00 м	0,07	5,66 3,92	- -	I	-	- -	5,42 -	- -
60.	E22-29 2-5	Укладка трубопроводов из асбестоцементных труб ВТ 9 с соединением на чугунных муфтах диаметром 300 мм м	6,50	8,09 0,29	0,09 0,03	53	2	- -	0,49 0,04	3 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
6I.	E22-32 2-8	Укладка трубопроводов из асбестоцементных труб ВТ 9 о соединением на чугунных муфтах диаметром 500 мм м	I0,50	I8,63 0,46	0,27 0,08	I96	5	3 I	0,80 0,I0	8 I
62.	E20-I I-I	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,5 мм, диаметром, мм до I60 $м^2$	5,7I	7,36 0,92	0,04 0,0I	42	5	- -	I,62 0,0I	9 -
63.	E20-3 I-I	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,5 мм, периметром, мм, до 900 $м^2$	3,60	5,40 0,92	0,04 0,0I	I9	3	- -	I,62 0,0I	6 -
64.	E20-4 I-I	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,6 мм, диаметром, мм от 225 до 3I5 $м^2$	70,34	5,26 0,92	0,04 0,0I	370	65	3 I	I,62 0,0I	II4 I
65.	E20-5 I-2	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,6 мм, диаметром, мм от 355 до 450 $м^2$	8,I6	4,73 0,70	0,04 0,0I	39	6	- -	I,25 0,0I	I0 -
66.	E20-I0 I-I	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,7 мм, периметром, мм I000 $м^2$	2,25	5,64 0,92	0,04 0,0I	I3	2	- -	I,62 0,0I	4 -
67.	E20-60 2-I	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной I,6 мм, диаметром, мм, до I60 $м^2$	3,I4	I0,75 0,98	0,06 0,02	34	3	- -	I,7I 0,03	5 -
68.	E20-6I 2-I	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной I,6 мм, диаметром мм, до 3I5 $м^2$	5,02	9,35 0,98	0,06 0,02	47	5	- -	I,7I 0,03	9 -
69.	E20-I06 I-I	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, диаметром, мм до I60 $м^2$	0,6I	8,05 0,92	0,04 0,0I	5	I	- -	I,62 0,0I	I -
				СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ						
70.	E26-5I II-I	Оштукатуривание поверхности изоляции асбоцементным раствором толщ. I0 мм трубопроводов I00 $м^2$	0,08	I04,00 53,20	I,46 0,44	9	4	- -	87,30 0,57	7 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
7I.	EI3-I2I I5-6	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой: ГФ-02I I00 м^2	0,84	7,7I 2,05	0,20 0,06	6	2	- -	3,I0 0,08	3 -
72.	EI3-I53 I8-6	Окраска поверхностей эмалями ПФ-I33 I00 м^2	0,84	20,60 3,02	0,24 0,08	I7	3	- -	4,60 0,I0	4 -
73.	EI3-I3I I6-4	Нанесение на огрунтованные поверхности лака ПФ-I70 I00 м^2	0,06	8,83 0,92	0,27 0,08	I	-	- -	I,37 0,I0	- -
74.	E26-83 I5-4	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклоцементом текстолитовым I00 м^2	0,08	33I,00 77,50	I,02 0,3I	28	7	- -	I3I,00 0,40	II -
75.	EI-936 78-2	Разработка грунта вручную в траншеях шириной до 2 м с креплением под фундаменты, трубопроводы и коллекторы глубиной до 2 м грунт 2 группы I00 м^3	0,I7	I0I,00 I0I,00	- -	I7	I7	- -	I84,00 -	3I -
76.	EI-968 8I-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы I00 м^3	0,I7	46,00 46,00	- -	8	8	- -	99,30 -	I7 -
		Итого прямые затраты по смете руб.				3448	398	I3 2		657 3
		В том числе:								
		Стоимость монтажных работ руб.				I0I	-	-		-
		Сдача и испытание руб.				3	-	-		-
		Накладные расходы руб.				59	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. чел.-ч.				-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. руб.				-	II	-		-
		Плановые накопления руб.				I3	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ руб.				I73	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.				-	-	-		I02
		Сметная заработная плата руб.				-	79	-		-
		Стоимость общестроительных работ руб.				335	-	-		-
		Накладные расходы руб.				55	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. чел.-ч.				-	-	-		4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	II	-		-
		Плановые накопления	руб.			33	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			423	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		89
		Сметная заработная плата	руб.			-	60	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.			3012	-	-		-
		Сдача и испытание	руб.			7	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			348	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		23
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	62	-		-
		Плановые накопления	руб.			268	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			3628	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		501
		Сметная заработная плата	руб.			-	345	-		-
		Итого по смете	руб.			4224	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		692
		Сметная заработная плата	руб.			-	484	-		-

Составил Чешева

Проверил Небритова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-4

к типовому проекту гаража для оперативно-служебных автомобилей и мотоциклов ОВД вместимостью 50 единиц на водоснабжение и канализацию

Основание: ВК.СО листы I ÷ 2I

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 4,5I тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу 90,2 руб
Iм2 общей площади здания 3,57 руб
Iм3 объема здания 0,66 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения		Количество	Стоимость единицы, руб		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживанием машин	
					всего	эксплуатация машин	всего	основной зарплаты	эксплуатация машин	обслуживающих машины	
					основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	на единицу	всего
I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Водопровод хозяйственно-производственно-противопожарный									
		Сантехнические работы									
I	Ц28-902-2	Автомат для продажи газированной воды	шт	I,00	6,04 5,47	0,42 0,28	6	5		I0,00 0,36	I0
2	Пр-нт 24-06 п.04-003	Автомат газированной воды АТ-I0I ОМ	шт	I,00	698,50		699				
3	Пр-нт 24-I0 п.05-002	Машина подметальная вакуумная	шт	I,00	495,00		495				
4	EI6-II7 I2-I	Установка задвижек 30ч6бр диаметром 50мм	шт	I,00	I7,40 0,97	0,I3 0,04	I7	I		I,5I 0,05	
5	CI30-77	Вентили проходные IБIР с муфтовыми и цапковыми присоединительными концами для воды, давлением IМПА, диаметром 50мм	шт	5,00	5,22		26				

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
6	CI30-85	Вентили проходные муфтовые I5ч8р2 для воды, давлением I,6МПа, диаметром в мм: I5	шт	8,00	I,25			I0			
7	CI30-87	Вентили проходные муфтовые I5ч8р2 для воды, давлением I,6МПа, диаметром в мм: 25	шт	2,00	I,82			4			
8	EI6-I34 I2-I	Установка вентилей,задвижек, клапанов обратных, клапанов проходных, диаметром до 25мм	шт	I,00	I,68 0,97	0,I3 0,04		2	I	I,5I 0,05	2
9	2307-I00I9	Кран пробнопропускной цапковый латунный I0Б8БКI, ДУ6, РУI0	шт	I,00	I,08	-		I			
I0	EI6-I84 I6-I	Установка кранов пожарных, диаметром 50мм	шт	5,00	47,70 I,80	0,08 0,02		238	9	3,I4 0,03	I6
II	CI30-2322	Рукава пожарные льняные сухого предения нормальные, диаметром 5Iмм	м	50,00	I,76			88			
I2	CI30-I5I3	Стволы пожарные ручные РС диаметром 50мм	шт	5,00	I,64			8			
I3	CI30-I484	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением IМПа, диаметром в мм 25	м	45,00	2,23			I00			
I4	EI6-4I 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром I5мм	м	I5,00	I,20 0,23	0,0I	I8	3	-	0,37	6

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
I5	EI6-43 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 25мм	м	2,00	I,36 0,23	0,0I	3			0,37	I
I6	EI6-46 7-4	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 50мм	м	52,00	2,2I 0,29	0,03 0,0I	II5	I5	2 I	0,48 0,0I	25 I
I7	EI6-46 7-4 т.ч. п.3.I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 50мм (на высоте от 3 до 5м)	м	36,00	2,22 0,30	0,03 0,0I	80	II	I	0,50 0,0I	I8
I8	EI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50мм	I00м	I,05	3,94 3,73		4	4		5,I6	5
I9	EI6-2 I-2	Прокладка трубопроводов из чугунных напорных раструбных труб в траншеях, диаметром 65мм	м	4,00	3,29 0,27	0,05 0,02	I3	I		0,46 0,03	2
20	ЕДоп.2 I6-26I 24-I	Прокладка трубопроводов из напорных полиэтиленовых труб д. 20х2мм	м	I,00	I,7I I,II	0,04 0;0I	2	I		I,89 0,0I	2
2I	Едоп.I I6-227 3,5	Фасонные чугунные части	тн	0,06	4I2,00 I3,70	2,60 0,78	25	I		23,29 I,0I	I
22	CI30-2305	Крепления для трубопроводов	кг	II,00	0,59		6				
23	E9-I22 I7-5	Экран из тонколистовой кровельной стали толщ. 0,4мм разм. I000х500	т	0,04	50,20 23,I0	4,I0 I,22	2	I		34,90 I,57	I
24	CI2I-20I9	Стоимость м/к	т	0,04	356,00		I4				

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		Строительные работы									
25	EI-942 78-8	Разработка грунта вручную в траншеях шириной до 2м с креплением под фундаменты, трубопроводы и коллекторы глубиной до 3м грунт П группы	I00м3	0,I2	I42,00 I42,00		I7	I7		264,00	32
26	EI-999 86-2	Крепление стенок траншей и котлованов инвентарными щитами шириной до I,5м грунты устойчивые	I00м3	0,I2	23,00 I6,80	0,93 0,28	3	2		30,20 0,40	4
27	CI22-403	Щиты из досок, толщиной 40мм	м2	2,88	5,I4		I5				
28	EI-968 82-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы	I00м3	0,I2	46,00 46,00		6	6		99,30	I2
29	E8-I94 22-6	Внутренние леса трубчатые при высоте помещений до 6м	I00м2	0,72	7I,I0 4I,00	0,69 0,2I	5I	30		73,80 0,27	53
		Итого прямые затраты по разделу I	руб/руб				2068	I08	3 I		I92 I
		в том числе:									
		Стоимость оборудования	руб				II94				
		Всего, стоимость оборудования	руб				II94				
		Стоимость монтажных работ	руб				6				
		Накладные расходы	руб				4				
		Сметная заработная плата в н.р.	руб					I			
		Плановые накопления	руб				I				
		Всего, стоимость монтажных работ	руб				II				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.								I0
		Сметная заработная плата	руб					6			

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость общестроительных работ	руб				92				
		Накладные расходы	руб				I4				
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч.								I
		Сметная заработная плата в н.р.	руб					3			
		Плановые накопления	руб				9				
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб				II5				
		Нормативная трудоемкость	чел.-.ч								I02
		Сметная заработная плата	руб					58			
		Стоимость металломонтажных работ	руб				I6				
		Накладные расходы	руб				I				
		Плановые накопления	руб				I				
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб				I8				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.								I
		Сметная заработная плата	руб					I			
		Стоимость сантехнических работ	руб				760				
		Накладные расходы	руб				99				
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч.								7
		Сметная заработная плата в н.р.	руб					I7			
		Плановые накопления	руб				68				
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб				927				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.					6			88
		Сметная заработная плата	руб					65			
		Итого по разделу I	руб				2265				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.								20I
		Сметная заработная плата	руб					I30			

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел 2. Трубопровод горячей воды									
30	23-07 I0I84	Вентиль проходной муфтовый латунный I5БIП, Ду15, РУI6	шт	2,00	0,99		2				
3I	EI6-I34 I2-I	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных, диаметром до 25мм	шт	I,00	I,68 0,97	0,I3 0,04	2	I		I,5I 0,05	2
32	23-07 I00I9	Кран пробноспускной цапковый латунный I0Б8БКI, ДУ6, РУI0	шт	I,00	I,08		I				
33	EI7-49 3-3	Установка смесителей для ванн с душевой трубкой и сеткой СМ-В-СТ	шт	3,00	9,I5 0,5I	0,0I	27	2		0,82	2
34	EI6-4I 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром I5мм	м	24,00	I,20 0,23	0,0I	29	6		0,37	9
35.	EI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50мм	I00м	0,24	3,94 3,73		I	I		5,I6	I
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб/руб				69	I0			I4
		В том числе:									
		Стоимость сантехнических работ	руб				62				
		Накладные расходы	руб				8				
		Сметная заработная плата в н.р.	руб					2			
		Плановые накопления	руб				5				
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб				75				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.								I4
		Сметная заработная плата	руб					I2			
		Итого по разделу 2	руб				75				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.								I4

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата	руб.					I2			
		Раздел 3. Трубопровод оборотной воды от мойки автомобилей									
		Сантехнические работы									
36	Пр-нт 24-04 п.I-025	Стеллаж подставка размером I500х400х600 мм	шт	I.00	I23,00		I23				
37	Пр-нт 23-03 ч.П п.0I-00I	Банка металлическая для хранения химических продуктов емкостью I0 л.	тн	0,0I	I865,00		I9				
38	Пр-нт 23-03 ч.2 тех.часть	Эмалирование внутренней поверхности банки	м2	0,08	60,00		5				
39	Пр-нт I7-04 8п.II04	Тара стеклянная емкостью 3л,Iл., 20л.	шт	3,00	2,40		7				
40	CI30-85	Вентили проходные муфтовые I5ч8р2 для воды, давлением I.6МПА, диаметром в мм: I5	шт	4,00	I,25		5				
4I	CI30-I484	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением IМПА, диаметром в мм.25	м	2,00	2,23		4				
42	EI6-35 I6-7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром I5мм	м	54,00	0,86 0,2I	0,0I	46	II	I	0,35	I9
43	EI6-35 I6-7-I т.ч. П.3.I.	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром I5мм (на высоте от 3 до 5м)	м	6,00	0,87 0,22	0,0I -	5	I		0,37	2
44	EI6-37 I6-7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 25мм	м	I8,00	I,03 0,2I	0,0I -	I9	4		0,35	6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
45	EI6-263	Прокладка трубопроводов из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа д.32мм м	87,00	I,34 0,72	0,0I 0,0I	II7	63	I I	I,22 0,0I	I06 I
46	EI6-6 I6-I-5	Прокладка трубопроводов из чугунных напорных раструбных труб в траншеях, диаметром I50мм м	I0,00	7,I2 0,43	0,08 0,02	7I	4	I	0,82 0,03	8 -
47	EI6-I4 I6-2-2	Прокладка трубопроводов из чугунных напорных раструбных труб по стенам зданий и в каналах, диаметром I50мм м	40,00	7,67 0,93	0,I0 0,03	307	37	4 I	I,62 0,04	65 2
48	EI6-2I9 I6-22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50мм I00м	0,78	3,94 3,73		3	3		5,I6	4
		Водоприемный колодец с решеткой (2шт)								
49	EI-948 I-79-2	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2м и котлованах площадью сечения до 5м2 с креплениями глубиной до 2м грунт 2 группы I00м3	0,08	I20,00 I20,00		I0	I0		228,00	I8
50	EI-I006 I-87-5	Крепление стенок котлованов и траншей шириной более 2м глубиной более 3м грунты устойчивые I00м2	0,24	74,50 32,40	4,58 I,38	I8	8	I	56,90 I,99	I4
5I	EI-234 I-29-5 т.ч. п.I÷II к=I,II	Перемещение сухого грунта 2 группы бульдозером в резерв I000м3	0,0I	26,29	26,29 8,44	I			I2,I5	
52	EI-24I I-29-I2 т.ч. п.I.II к=I.I	Добавить на 90 метров I00м3	0,0I	I92,06	I92,06 6I,58	2		I	88,68	I

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
53	EI-I74 I-22-I3 т.ч. п.I.II к=I,I5	Погрузка грунта экскаватором в автосамосвалы	I000м3	0.0I	I49,66 6,4I	I43,04 59,22	I		I -	I4,95 85,28	I
54	C3I0-I	Перевозка до I км	т	I4,00	0,29 0,06		4	I	-	0,09	I
55	E6-I 6-I-I	Устройство бетонной подготовки	м3	0.I8	I,60 -	0,28 -	I			I,37	
56	C Ценник МОИ том I часть I п.I-I3	Бетон В-3,5	м3	0;I8	25,30 -		5			-	
57	E23-I5- 23-I8-I	Укладка трубопроводов из керамических канализационных труб диаметром I50мм	м	0,84	2,92 0,46		2			0,80	I
58	C Ценник МОИ том I п.9-237	Кольцо стеновое КЦ-7-3	пм	0,60	I4,90		9				
59	-"- п.9-253	Кольцо стеновое КЦ-7-9	пм	I,80	I2,30 -		22				
60	-"- часть I п.9-225	Сборная ж/б плита днища бетон В15	м3	0,36	68,I0 -		25				
6I	E7-706 7-5I-6	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей вулканизующейся тиоколовой мастикой	I00м	0,II	88,70 9,44	I4,70 4,4I	I0	I	I	I6,00 5,69	2 I
62	CIII-342	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до I,6 кг	кг	4,20	0,32		I				

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
63	CII3-822	Люк для колодцев ГОСТ 3634-79	шт	I,00	I7,80 -		I8				
64	E8-6I 8-7-5	Установка металлических решеток приямков	т	0,I6	3I8,00 23,00	6,32 I,90	5I	4	I	37,40 2,45	6
65	EI-960 I-80-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами и копание ям глубиной до I,5м грунт 2 группы	I00м3	0,34	74,50 74,50		25	25		I54,00	52
66	EI-969 I-8I-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 3 группы	I00м3	0,34	56,20 56,20		I9	I9		I2I,00 -	4I -
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб/руб				955	I9I	I2 2		345 6
		В том числе:									
		Стоимость оборудования	руб				I54				
		Транспортные расходы	руб				I4				
		Всего, стоимость оборудования	руб				I68				
		Стоимость общестроительных работ	руб				34I				
		Накладные расходы	руб				55				
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч.								3
		Сметная заработная плата в н.р.	руб					II			
		Плановые накопления	руб				3I				
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб				427				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.								248
		Сметная заработная плата	руб					I43			
		Стоимость сантехнических работ	руб				460				
		Накладные расходы	руб				6I				
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч.								6
		Сметная заработная плата в н.р.	руб					I0			
		Плановые накопления	руб				40				
		Всего,стоимость сантехнических работ	руб				56I				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.								II2
		Сметная заработная плата	руб					7I			

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по разделу 3	руб				II56				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.								360
		Сметная заработная плата	руб					2I4			
		Раздел 4. Канализация бытовая									
67	EI7-23 I7-I-5	Установка умывальников фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых со смесителем с нижней камерой смешивания прямоугольных со спинкой, размером 8мм 600х450хI50	компл.	2,00	I9,00 I,37	0,07 0,02	38	3		2,I9 0,03	4
68	EI7-62 I7-4-2	Установка унитазов фаянсовых фарфоровых и полуфарфоровых тарельчатых со смывным высокорасполагаемым бачком керамическим Т-ПВ и Т-КВ	компл.	I,00	25,I0 I,86	0,I4 0,04	25	2		3,02 0,05	3
69	EI7-35 I7-I-8	Установка поддонов душевых		I,00	I,5I 0,96	0,I5 0,05	2	I		I,60 0,06	2 -
70	Калькуляция завода	Поддон мелких душевой чугунный эмалированный	шт	I,00	25,76 -		26			-	
7I	EI7-36 I7-I-9	Установка трапов чугунных эмалированных ТП-50	компл.	2,00	6,3I 0,29	0,02 0,0I	I3	I		0,46 0,0I	I
72	EI6-33 I6-6-I	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром 50мм	м	I3,00	I,92 0,38	-	25	5		0,6I -	8 -
73	EI6-34 I6-6-2	-"- диаметром I00мм	м	22,00	3,I0 0,37	0,0I -	68	8		0,58	I3
74	EI6-3I I6-5-2	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб по стенам зданий и в каналах, диаметром I00мм	м	6,00	4,59 0,49	0,03 0,0I	28	3		0,79 0,0I	5

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
75	EI-960 I-80-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами и копание ям глубиной до I,5м грунт II группы	I00м	0,24	74,50 74,50		I8	I8	-	I54,00 -	37 -
76	EI-968 I-8I-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт II группы	I00м3	0,24	46,00 46,00		II	II		99,30	24
		Итого прямые затраты по разделу 4	руб/руб				254	52			97
		В том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб				29				
		Накладные расходы	руб				5				
		Сметная заработная плата в н.р.	руб					I			
		Плановые накопления	руб				3				
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб				37				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.								6I
		Сметная заработная плата	руб					30			
		Стоимость сантехнических работ	руб				225				
		Накладные расходы	руб				29				
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч.								I
		Сметная заработная плата в н.р.	руб					7			
		Плановые накопления	руб				I8				
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб				272				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.								37
		Сметная заработная плата	руб					30			
		Итого по разделу 4	руб				309				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.								98
		Сметная заработная плата	руб					60			
		Раздел.5. Канализация дождевая									
77	EI6-I88 I6-I7-I	Установка воронок водосточных, диаметром I00мм	шт	4,00	2,28 I,69	0,45 0,I4	9	7	2 I	2,70 0,I8	II I

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
78	CI30-2224	Воронки чугунные с крепежными деталями	шт	4,00	I6,00	-	64	-			
79	EI6-3I I6-5-2 т.ч. п.3.I	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб по стенам зданий в каналах, диаметром I00мм (на высоте от 3 до 5м)	м	36,00	4,6I 0,5I	0,03 0,0I	I66	I8	I	0,83 0,0I	30
80	EI6-269 I6-24-8	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб напорных низкого давления д.I00мм типа с ПНД	м	I8,00	3,45 0,76	0,03 0,02	62	I4		I,29 0,03	23 I
8I	EI6-3I I6-5-2 ЦI ч.I п.760 ЦI ч.Ш п.I576	Стояки из асбестоцементных безнапорных труб д.I00мм Цена: 4,59-3,92+0,9	м	I6,00	0,2I 0,49	0,03 0,0I	I	8		0,79 0,0I	I3
82	EI-960 I-80-2	Строительные работы Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами и копание ям глубиной до I,5 м грунт П группы	I00м3	0,27	74,50 74,50	-	20	20		I54,00	42
83	EI-968 I-8I-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт П группы	I00м3	0,27	46,00 46,00		I2	I2		99,30	27
84	E8-I94 8-22-6	Внутренние леса трубчатые при высоте помещений до 6м	I00м2	0,72	7I,I0 4I,00	0,69 0,2I	5I	30		73,80 0,27	53
		Итого прямые затраты по разделу 5	руб/руб				385	I09		3 I	I99 2
		В том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб				83				
		Накладные расходы	руб				I3				
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч.								I
		Сметная заработная плата в н.р.	руб					3			
		Плановые накопления	руб				8				
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб				I04				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.								I23
		Сметная заработная плата	руб					65			

I	2	3	4		5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость сантехнических работ	руб				302				
		Накладные расходы	руб				40				
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч.								4
		Сметная заработная плата в н.р.	руб					7			
		Плановые накопления	руб				28				
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб				370				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.								83
		Сметная заработная плата	руб					55			
		Итого по разделу 5	руб				474				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.								206
		Сметная заработная плата	руб					I20			
		Раздел 6. Канализация механических загрязнений вод									
85	EI6-33 I6-6-I	Прокладка трубопровода из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром 50мм	м	I6,00	I,92 0,38		3I	6		0,6I	I0
86	EI-960 I-80-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами и копание ям глубиной до I,5м грунт П группы	I00м3	0,I6	74,50 74,50		I2	I2		I54,00	25
87	EI-968 I-8I-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт П группы	I00м3	0,I6	46,00 46,00		7	7		99,30	I6
		Итого прямые затраты по разделу 6	руб/руб				50	25			5I
		В том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб				I9				
		Накладные расходы	руб				3				
		Плановые накопления	руб				2				-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб				24				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.								4I
		Сметная заработная плата	руб					I9			
		Стоимость сантехнических работ	руб				3I				
		Накладные расходы	руб				4				
		Сметная заработная плата в н.р.	руб					I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Плановые накопления руб				3				
		Всего, стоимость сантехнических работ руб				38				
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.								I0
		Сметная заработная плата руб					7			
		Итого по разделу 6 руб				62				
		Нормативная трудоемкость чел.-ч.								5I
		Сметная заработная плата руб					26			
		Раздел 7. Теплоизоляционные работы								
88	EI3-I25 I5-I0	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз лаком БТ-577 I00м2	0,03	4,38 I,6I	0,25 0,08	I			2,38 0,I0	
89	E26-I4 I4-I	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром асбестовым м3	0,I0	42,I0 40,60	0,99 0,30	4	4		75,90 0,39	8
90	CII4-355	Шнуры асбестовые ГОСТ I779-72 пуховый ШАП-I т	0,08	II70,00	-	94				
9I	E26-69 I3-5	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами на мастике I00м2	0,I2	8I,I0 28,40	I,33 0,40	9	3		47,20 0,52	5
92	CII4-I93	Стеклопластик рулонный ТУ 6-II-I45-80 РСТ-Б-В I000м2	I870,00			25				
93	EI3-II9 I5-4	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой: ФЛ-03К I00м2	0,06	I2,00 2,05	0,20 0,06	I			3,I0 0,08	
94	EI3-I38 I7-2	Нанесение на грунтованные поверхности эмали ПФ-I33 I00м2	0,07	I0,90 0,92	0,27 0,08	I			I,37 0,I0	
		Итого прямые затраты по разделу 7 руб/руб				I35	7			I3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб			I35				
		Накладные расходы	руб			22				
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч.							I
		Сметная заработная плата в н.р.	руб				4			
		Плановые накопления	руб			I2				
		Всего,стоимость общестроительных работ	руб			I69				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.							I4
		Сметная заработная плата	руб				II			
		Итого по разделу 7	руб			I69				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.							I4
		Сметная заработная плата	руб				II			
		Итого прямые затраты по смете	руб/руб			3909	502	I8 4		9II 9
		В том числе:								
		Стоимость оборудования	руб			I348				
		Транспортные расходы	руб			I4				
		Всего,стоимость оборудования	руб			I362				
		Стоимость монтажных работ	руб			6				
		Накладные расходы	руб			4				
		Сметная заработная плата в н.р.	руб				I			
		Плановые накопления	руб			I				
		Всего,стоимость монтажных работ	руб			II				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.							I0
		Сметная заработная плата	руб				6			
		Стоимость общестроительных работ	руб			699				
		Накладные расходы	руб			II2				
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч.							6
		Сметная заработная плата в н.р.	руб				22			
		Плановые накопления	руб			65				
		Всего,стоимость общестроительных работ	руб			876				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.							589
		Сметная заработная плата	руб				326			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость металломонтажных работ	руб.			I6				
		Накладные расходы	руб.			I				
		Плановые накопления	руб.			I				
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.			I8				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.							I
		Сметная заработная плата	руб.				I			
		Стоимость сантехнических работ	руб.			I840				
		Накладные расходы	руб.			24I				
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч.							I8
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.				44			
		Плановые накопления	руб.			I62				
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			2243				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.							344
		Сметная заработная плата	руб.				240			
		Итого по смете	руб.			45I0				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.							944
		Сметная заработная плата	руб.				573			

Составил Чешева

Проверил Набритова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-5

к типовому проекту гаража для оперативно-служебных автомобилей и мотоциклов ОВД вместимостью 50 единиц

на электроосвещение

Основание: ЭД, ЭО, СО

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 4,I3 тыс.руб.
в том числе: оборудование 0,45 тыс.руб.
монтажных работ 3,68 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу 82,6 руб.
Iм2 общей площади здания 4,I5 руб.
Iм3 объема здания 0,77 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения		Количество	Стоимость единицы, руб. всего	в т.ч. эксплуатация машин	Общая стоимость, руб. всего	в т.ч. основной зарплаты	в т.ч. эксплуатация машин	в т.ч. з/пл.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживанием машин на единицу	обслуживающих машины всего
I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II	
		Раздел I. Оборудование и его монтаж										
I	I5I7-I250	Шкаф стальной для распределительного устройства ПР850I-050 ТУI6-536.43I-73, ТУI6-536.432-74	шт	I,00	60,00		60					
2	Ц8-572-7	Монтаж	шт	I,00	I0,70 2,44	I,I6 0,44	II	2	I		4,00 0,57	4 I
3	I504-I25I	Выключатель на вводе ВА5I-33 на ток I60А=А27I2Ф ТУI6-522, 028-74	шт	I,00	26,00		26					
4	I5I7-I256	Установка, ошиновка =А37I0	шт	I,00	7,90		8					
5	Ц8-574-24	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: автомат установочный трехполюсный на ток до I60А	шт	I,00	I,77 0,96		2	I			I,00	I
6	I504-I25I	Выключатель однополюсный ВА5I-3I-I =А37I2Ф ТУI6-522.028-74	шт	6,00	26,00		I45					
7	I5I7-I256	Установка, ошиновка =А37I0	шт	6,00	7,90		47					

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
8	Ц8-574-24	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: автомат установочный трехполюсный на ток до I60А	шт	6,00	I,77 0,96		II	6		I,00	6
9	I5-04-II80	Выключатель 3-х полюсный ВА5I-35 на ток 250А=А3334 МРТУ 5.647-3628-64	шт	2,00	39,00		78				
I0	I5I7-I258	Установка, ошиновка =А3730	шт	2,00	I5,90		32				
II	Ц8-574-25	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: автомат установочный трехполюсный на ток до 250А	шт	2,00	2,I0 I,08		4	2		2,00	4
		Итого прямые затраты по разделу I	руб/руб				435	II	I		I5
		В том числе:									
		Стоимость оборудования	руб				407				
		Транспортные расходы	руб				36				
		Всего,стоимость оборудования	руб				443				
		Стоимость монтажных работ	руб				28				
		Накладные расходы	руб				I0				
		Сметная заработная плата в н.р.	руб					I			
		Плановые накопления	руб				2				
		Всего,стоимость монтажных работ.	руб				40				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.					I2			I6
		Сметная зар ботная плата	руб					I2			
		Итого по разделу I	руб				483				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.								I6
		Сметная заработная плата	руб					I2			
		Раздел 2. Монтажные работы									
I2	Ц8-527-2	Ящик с трехполюсным рубильником и конденсаторами, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток до I60А	шт	I,00	4,94 I,67	0,II 0,03	5	2		3,00 0,04	3
I3	Ц8-5I3-2	Счетчик трехфазный	I00шт	0,0I	66,20 49,00	I,I0 0,44	I			70,00 0,57	I -
I4	Ц8-6I0-2	Трансформаторы понизительные в металлическом кожухе масса с кожухом до I2 кг	I00шт	0,03	I79,00 94,30	3,20 I,I6	5	3		I59,00 I,50	5

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
I5	Ц8-523-I	Ящик с дву-или трехполюсным пакетным выключателем или пакетным переключателем и предохранителями, устанавливаемый на конструкции на полу на ток 25А	шт	I,00	5,00 I,33	0,09 0,02	5	I		2,00 0,03	2
I6	Ц8-59I-7	Розетка штепсельная типа для скрытой проводки	I00шт	0,02	20,80 I2,50	0,02 0,0I	I			22,00 0,0I	
I7	Ц8-59I-8	Розетка штепсельная герметическая и полугерметическая	I00шт	0,0I	30,00 I9,50	I,I3 0,II	I			34,00 0,I4	
I8	Ц8-604-I	Бра с одной лампой	I00шт	0,II	92,40 34,20	24,50 7,72	I0	4	3 I	6I,00 9,96	7 I
I9	Ц8-593-I	Светильники для ламп накаливания с подвесом на крюках для помещений с нормальными условиями среды	I00шт	0,I4	93,00 3I,90	5I,00 I6,20	I3	4	7 2	57,00 20,90	8 3
20	Ц8-593-2	Светильники для ламп накаливания с подвесом на крюках для помещений с повышенной влажностью и пыльностью химически активной и взрывоопасной средой	I00шт	0,07	II6,00 48,80	58,00 I8,20	8	3	4 I	8I,00 23,48	6 2
2I	Ц8-594-I	Светильники для ламп накаливания устанавливаемые на кронштейнах внутреннего или наружного освещения	I00шт	0,I0	278,00 57,60	58,40 I8,20	28	6	6 2	I03,00 23,48	I0 2
22	Ц8-604-I	Бра с одной лампой	I00шт	0,0I	92,40 34,20	24,50 7,72	I			6I,00 9,96	I
23	Ц8-6I7-3	Светильники устанавливаемые на кронштейнах марки К290-К292 на мостиках для ламп два люминесцентных светильника на кронштейне	I00шт	0,05	463,00 9I,40	90,60 28,40	I3	5	4 I	I59,00 36,44	8 2
24	Ц8-60I-I	Светильники для люминисцентных ламп, устанавливаемые с коробами сборка в блоки включая прокладку проводов внутри блока (добавлять к расц.8-60I-2 и 8-60I-3)	I00шт	0,53	42,50 4I,60	0,02 0,0I	23	22		74,00 0,0I	39
25	Ц8-60I-2	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемые с коробами блок светильников с количеством ламп до 2	I00шт	0,53	368,00 34,90	30,I0 9,83	I95	I8	I6 5	62,00 I2,68	33 7
26	Ц8-400-I	Кабели с креплением накладными скобами с установкой ответвительных коробок суммарное сечение до I0 мм2	I00м	4,30	60,80 23,40	22,80 8,40	26I	I0I	98 36	4I,00 I0,84	I76 47

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
27	Ц8-402-2	Провод ПВ АПВ при скрытой проводке	I00м	2,05	I2,70 7,55	3,7I I,I8	26	I5	7 2	I3,00 I,52	27 2
28	Ц8-406-I	Труба стальная с креплением накладными скобами диаметром до 25мм	I00м	I,06	54,00 23,20	23,I0 9,73	57	25	24 I0	43,00 I2,55	46 I3
29	Ц8-4I8-I	Труба полиэтиленовая в готовых бороздах внутренний диаметр до 25мм	I00м	0,55	9,89 8,57	0,I7 0,08	5	5		I5,00 0,I0	8 -
30	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5мм2	I00м	3,00	4,88 5,36	2,33 0,7I	I5	7	7 2	4,00 0,92	I2 3
3I	Ц8-409-II	За каждый последующий провод, сечением до 2,5мм2	I00м	3,95	I,2I I,I4		5	5		2,00	8
32	Ц8-405-2	Конструкция металлическая сварная	т	0,05	395,00 24,90	3,I0 I,02	20	I		4I,00 I,32	2
33	Ц8-59I-I	Выключатель для открытой проводки	I00шт	0,I7	23,80 I5,80	0,04 0,02	4	3		28,00 0,03	5
34	Ц8-59I-9	Выключатель двухклавишный для проводки открытой	I00шт	0,I4	I950 I5,20	0,03 0,0I	3	2		35,00 0,0I	5
35	Ц8-59I-I0	Выключатель двухклавишный для проводки скрытой	I00шт	0,I2	37,30 29,80	0,04 0,0I	4	4		27,00 0,0I	3
36	Ц8-52I-8	Монтаж ящика ЯТП 0,25	шт	5,00	7,77 2,4I	0,I2 0,03	39	I2		4,00 0,04	20
37	ЦI0-975-8	Ящик протяжной или коробка, размер мм до 200х200	шт	54,00	0,48 0,4I	0,04	26	22	2	I,00 -	54
38	Ц8-I47-I2	Конструкции металлические кабельные, для крепления закладных подвесом массой до I кг	I00шт	0,02	33,40 I0,70	0,80 0,I2	I			I7,00 0,I5	
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб/руб				785	270	I78 62		489 83

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		В том числе:								
		Стоимость монтажных работ	руб			785				
		Накладные расходы	руб			23I				
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч.							I8
		Сметная заработная плата в н.р.	руб				42			
		Плановые накопления	руб			83				
		Всего, стоимость монтажных работ	руб			I099				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.							590
		Сметная заработная плата	руб				374			
		Итого по разделу 2	руб			I099				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.							590
		Сметная заработная плата	руб				374			
		Раздел 3. Материалы, неучтенные ценником								
39	Цена з-да	Щиток вводно-учетный ЯВУ-60	шт	I,00	59,95	60				
40	I5I7-23I9	Ящик с пакетными выключателями и предохранителями частота 50гц количество полюсов 3, ток I5А предельная отключающая способность предохранителей при напряжении 220В постоянного тока и 380В переменного тока 800 ЯВП3-I5 ТУI6.526.373-75	шт	I,00	I0,00	I0				
4I	CI54-I62	Розетка штепсельная малогабаритная типа РШ-П-20-С-0I-I0/2202Ч	шт	2,00	0,I6	I				
42	CI54-I57	Вилка штепсельная типа ВШ-П-20-IРЧ3-0I-I0-220	шт	2,00	0,I8	I				
43	CI54-I59	Розетка штепсельная малогабаритная типа РШ-5-П-0-IРЧ3-0I-I0/42У2,	шт	I,00	0,32	I				
44	CI54-I56	Вилка штепсельная типа ВШ-П-2-IРЧ3-0I-I0/42У2	шт	I,00	0,I6	I				
45	I5-07 доп.I5 п.I-I97	Светильник подвесной с лампами накаливания НСП IIхI00 - 23I	шт	I7,00	5,84	99				
46	I5-07 доп.I-5 п.I-I99	То же, НСП IIх200-23I	шт	I4,00	6,60	92				

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
47	I5-07-I05	То же, потолочный НПП05х100=НП003-100-001У3	шт	I,00	I0,I7		I0				
48	I5-07-3008	То же, настенный НПБ01х60=НБЛ02-60/Н=03УХЛ4	шт	7,00	3,03		2I				
49	I50 Доп. п.3-014	То же, НБ009х60	шт	4,00	2,54		I0				
50	CI53-I8	Светильники переносные для освещения рабочей зоны для отражателя (ТУ16-545.I42-77) ТИ ПА РВО-42У2 (длина кабеля I2м)	шт	I,00	4,09		4				
5I	I5-07-3I0I	Светильник с люминесцентными лампами ЛС005-2х40=ЛС004-2х40-004УХЛ4	шт	I3,00	I6,23		2II				
52	I5-07-II63	То же, ЛСПI3-2х40=ЛСПI5-2х40--001УХЛ4 Лада-I	шт	28,00	28,73		804				
53	I5-07 доп.I8 п.I-I96	То же, ЛСПI8-2х58	шт	5,00	27,05		I35				
54	I5-07 доп.I8 п.I-20I	То же, ЛСПI8-2х36	шт	I2,00	25,59		308				
55	CI53-23I	Лампы ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	I0шт	I0,60	7,20		76				
56	CI53-232	Лампы ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65	I0шт	I,00	7,74		8				
57	CI53-25I	Стартеры для люминесцентных ламп типа 80С-220	I0шт	II,60	I,42		I6				
58	CI53-276	Лампы Б220-230-I00	I0шт	I,I0	I,08		I				
59	CI53-28I	Лампы Б2I5-225-I50	I0шт	I,40	I,I9		2				
60	CI53-253	Лампы вакуумные в баллонах из прозрачного стекла (ГОСТ 2239-79) типа В220-230-25,	I0шт	0,60	0,98		I				
6I	CI53-265	Лампы Б220-230-60	I0шт	I,20	0,99		I				
62	CI53-I08	Лампы МО 36-40	I0шт	0,I0	0,83		I				
63	CI5I-I075	Кабели силовые на напряжение до 660В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АВВГ, с числом жил и сечением 2х2,5мм2	I000м	0,28	I66,00		46				

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
64	CI5I-I09I	Кабели силовые на напряжение до 660В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АВВГ, с числом жил и сечением 3х2,5мм2	I000м	0,55	I9I,00		9				
65	CI5I-I09I	То же, сечением 4х2,5	I000м	0,II	248,30		28				
66	CI5I-I66	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжением до 380В с алюминиевой жилой, марки АПВ, сечением 2,5мм2	I000м	0,72	22,00		I6				
67	CI52-I96	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380В с алюминиевыми жилами, плоские, с разделительными основанием для неподвижной открытой прокладки, марки АППВ, с числом жил и сечением 2х2,5мм2	I000м	0,09	49,20		9				
68	CI52-I99	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-69 на напряжение до 380В с алюминиевыми жилами, плоские, с разделительными основанием для неподвижной открытой прокладки марки АППВ, с числом жил и сечением 3х2,5мм2	I000м	0,03	7I,00		2				
69	CII3-I	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, ГОСТ 3262-75 с изм.I черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода в мм-ДУ: толщина стенок в мм-т ДУ-I5 т-2,5	м	I,00	0,24		I				
70	CII3-2	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, ГОСТ 3262-75 с изм.I черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода в мм-ДУ: толщина стенок в мм-т ДУ 20 т.2.5	м	I08,00	0,30		32				
7I	CI59-544	Трубы полиэтиленовые среднего типа наружным диаметром 25	I0м	5,70	I,5I		9				
72	CI54-87	Выключатель клавишный типа ВКII-I930	шт	43,00	0,96		4I				
73	CI56-240	Ящик с понижающим трансформатором типа ЯТП-0,25	шт	5,00	I3,70		69				

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
74	2405-I364	Коробки ответвительные КОР-73У3 ТУ36-УССР 667-75, изм.НР3-79	шт	49,00	0,44		22				
75	2405-I365	Коробки ответвительные КОР-74-У3 ТУ36-УССР 667-75, изм. НР3-79	шт	5,00	0,45		2				
76	24-05-I345	Коробка У99У2 ТУ36-24I5-8I	шт	25,00	0,66		I7				
77	24-05 I374	Коробки ответвительные УI98У4 ТУ36-I449-79	I00шт	0,03	I56,20		5				
78	24-05 Доп.I п.I-979	Короб для подвески светильников КЛ-I	шт	36,00	2,20		79				
79	24-05 Доп.I п.I-98I	Заглушка КЛ-3У3	шт	I2,00	0,05		I				
80	24-05 Доп.I п.I-983	Подвес троссовый КЛ-ПТУ3	шт	36,00	0,I4		5				
8I	24-05-I69I	Подвесы трубчатые К980У3 ТУ36-I459-77 изм. НР2-79	шт	I3,00	0,53		7				
82	24-05 Доп.I-II83	Кронштейн У-II6	шт	I0,00	I,63		I6				
83	24-05-I465	Крюки 625У4 ТУ36-I45I-79	I00шт	0,02	59,40		I				
84	24-05-I725	Профили К239У2 ТУ36-I434-76, изм. НР2-80	шт	2,00	I,48		3				
85	24-05-I252	Короб прямой II05У3 ТУ36-2I58-8I	шт	I,00	6,27		6				
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб/руб				2299				
		В том числе:									
		Стоимость оборудования	руб				I0				
		Транспортные расходы	руб				I				
		Всего,стоимость оборудования	руб				II				
		Стоимость монтажных работ	руб				2256				
		Плановые накопления	руб				I79				
		Всего,стоимость монтажных работ	руб				2435				
		Стоимость сантехнических работ	руб				33				

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		Накладные расходы	руб				4				
		Сметная заработная плата в н.р.	руб					I			
		Плановые накопления	руб				3				
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб				40				
		Сметная заработная плата	руб					I			
		Итого по разделу 3	руб				2486				
		Сметная заработная плата	руб					I			
		Раздел 4. Строительные работы									
86	E46-57	Пробивка борозд в кирпичных стенах площадью сечения до 20см2	I00м	2,05	I3,60 7,70	5,90 I,77	28	I6	I2 4	I3,70 2,28	28 5
87	E46-75	Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок	м3	0,4I	48,95 I0,70	0,60 0,I8	20	4		20,60 0,23	8
		Итого прямые затраты по разделу 4	руб/руб				48	20	I2 4		36 5
		В том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб				48				
		Накладные расходы	руб				8				
		Сметная заработная плата в н.р.	руб					2			
		Плановые накопления	руб				5				
		Всего,стоимость общестроительных работ	руб				6I				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.								4I
		Сметная заработная плата	руб					26			
		Итого по разделу 4	руб				6I				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.								4I
		Сметная заработная плата	руб					26			
		Итого прямые затраты по смете	руб/руб				3567	30I	I9I 66		540 89
		В том числе:									
		Стоимость оборудования	руб				4I7				
		Транспортные расходы	руб				37				
		Всего,стоимость оборудования	руб				454				
		Стоимость монтажных работ	руб				3069				
		Накладные расходы	руб				24I				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч.							I8
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				43			
		Плановые накопления	руб.			264				
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			3574				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.							606
		Сметная заработная плата	руб.				386			
		Стоимость общестроительных работ	руб.			48				
		Накладные расходы	руб.			8				
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				2			
		Плановые накопления	руб.			5				
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			6I				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.							4I
		Сметная заработная плата	руб.				26			
		Стоимость сантехнических работ	руб.			33				
		Накладные расходы	руб.			4				
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				I			
		Плановые накопления	руб.			3				
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			40				
		Сметная заработная плата	руб.				I			
		Итого по смете	руб.			4I29				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.							647
		Сметная заработная плата	руб.				4I3			

Составил Шульгина

Проверил Ивахина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-6

к типовому проекту гаража для оперативно-служебных автомобилей и мотоциклов вместимостью 50 единиц на электросиловое оборудование

Основание: ЭМ. СО

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость I,I7 тыс.руб.
в том числе: оборудование 0,3I тыс.руб.
монтажные работы 0,86 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу 23,4 руб.
I $м^2$ общей площади здания 0,97 руб.
I $м^3$ объёма здания 0,I8 руб.

№№ пп	Шифр и № позиций норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб. Всего	в т.ч. основной зарплаты	Эксплуат. машин в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего	Основной зарплаты	Эксплуат. машин в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих чел.-ч. не занятых обслуживан. машин на един.	обслуживающ. машины всего
I	2	3	4	5	6		7	8	9	I0	II
		Раздел I. ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ									
I.	I504-I0II	Выключатель автоматический число полюсов-3, номинальный ток А 63, исполнение расцепителей М, Т номинальный ток А I,6 2,5 4 6,3 I0 I6 25 40 50 63 = =АП50Б-3МТУ3 ТУ I6-522.I39-78 шт	I,00	3,95	=		4	-	=	=	=
2.	Ц8-525-2	Автомат одно- двух- трехполюсный устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток до 63А шт	I,00	2,88 I,04	0,06 0,0I		3	I	= -	2,00 0,0I	2 -
3.	I5-04ДI2П4 -544	Пускатель магнитный нереверсивный без реле ПМЛ-III002 шт	I,00	5,50	=		6	-	=	=	=
4.	То же П4-547	То же с реле ПМЛ-I2I002 шт	4,00	I2,30	=		49	-	=	=	=
5.	То же, П4-548	То же ПМЛ-I22002 шт	3,00	I2,60	=		38	-	=	=	=
6.	Ц8-53I-4	Пускатель магнитный отдельностоящий на конструкции на стене или колонне на ток до 40А шт	8,00	3,40 I,49	0,08 0,0I		27	I2	I -	2,00 0,0I	I6 -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
7.	I5-04ДI2ПI 2-24I	Приставка контактная ПКЛ-2204	шт	4,00	2,90	-	I2	-	-	-	-
8.	I85-2545 СКЦЭ-84	Шкаф распределительный ШР-II-7370 - -22У3-, 54У2	шт	I,00	87,00	-	87	-	-	-	-
9.	Ц85-2545 СКЦЭ-84	Стоимость установки, разводки по устройству и подключения кабелей или проводов внешней сети	шт	I,00	22,20 8,I4	I,I6 0,44	22	8	I -	I3,02 0,57	I3 I
I0.	I85-2547 СКЦЭ-84	Шкаф распределительный ШР-II-72703- -22У3, 54У2	шт	I,00	9I,00	-	9I	-	-	-	-
II.	Ц85-2547 СКЦЭ-84	Стоимость установки, разводки по устройству и подключения кабелей или проводов внешней сети	шт	I,00	22,20 8,I4	I,I6 0,44	22	8	I -	I3,02 0,57	I3 I
		Итого прямые затраты по разделу I	руб.				36I	29	3		44
			руб.						-		2
		В том числе:									
		Стоимость оборудования	руб.				287	-	-		-
		Транспортные расходы	руб.				26	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб.				3I3	-	-		-
		Стоимость монтажных работ	руб.				74	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				25	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.				-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.				-	4	-		-
		Плановые накопления	руб.				7	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.				I06	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.				-	-	-		49
		Сметная заработная плата	руб.				-	33	-		-
		Итого по разделу I	руб.				4I9	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.				-	-	-		49
		Сметная заработная плата	руб.				-	33	-		-
		Раздел 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
I2.	Ц8-527-I	Монтаж ящика вводно-учетного	шт	I,00	3,94 I,35	0,I0 0,03	4	I	- -	2,00 0,04	2 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I3.	Ц8-52I-7	Ящик с трехполюсным рубильником и предохранителями, устанавливаемый на конструкции на полу на ток до I00 А шт	3,00	6,33 I,74	0,I2 0,03	I9	5	- -	3,00 0,04	9 -
I4.	Ц8-522-5	Аппарат штепсельный на конструкции на стене или колонне на ток до 25А с количеством цепей до 4 компл.	5,00	2,32 I,02	0,05 0,0I	I2	5	- -	2,00 0,0I	I0 -
I5.	Ц8-400-I	Кабели с креплением накладными скобами с установкой ответвительных коробок суммарное сечение до I0 мм^2 I00 м	3,70	60,80 23,40	22,80 8,40	225	87	84 3I	4I,00 I0,84	I52 40
I6.	Ц8-400-2	Кабели с креплением накладными скобами с установкой ответвительных коробок суммарное сечение до I6 мм^2 I00 м	0,20	68,00 25,00	28,20 8,88	I4	5	6 2	44,00 II,46	9 2
I7.	Ц8-505-3	Токопровод на тросе каретками на жестких направляющих I0 м	I,20	5,98 2,54	0,30 0,I2	7	3	- -	5,00 0,I5	6 -
I8.	Ц8-408-I	Рукав металлический диаметром до 78 мм по стальным конструкциям I00 м	0,02	32,00 9,26	7,54 2,28	I	-	- -	I6,00 2,94	- -
I9.	Ц8-406-I	Труба стальная с креплением накладными скобами диаметр до 25 мм I00 м	0,25	54,00 23,20	23,I0 9,73	I4	6	5 -	43,00 I2,55	II 3
20.	Ц8-406-2	Труба стальная с креплением накладными скобами диаметр до 40 мм I00 м	0,03	64,I0 28,I0	26,60 9,94	2	I	- -	52,00 I2,82	2 -
2I.	Ц8-4I8-I	Труба полиэтиленовая в готовых бороздах внутренний диаметр до 25 мм I00 м	0,30	9,89 8,57	0,I7 0,08	3	3	- -	I5,00 0,I0	5 -
22.	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до : 2,5 мм^2 I00 м	0,60	4,88 2,36	2,33 0,7I	3	I	I -	4,00 0,92	2 I

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
23	Ц8-409-II	За каждый последующий провод, сечение до 2,5мм2	I00м	I,90	I,2I I,I4	- -	2	2	- -	2,00 -	4 -
24	Ц8-I47-2	Конструкции металлические кабельные, скоба	т	0,0I	39I,00 36,90	4,I0 I,02	4	-	- -	60,00 I,32	I -
25	Ц8-I47-3	Конструкции металлические кабельные, конструкция сварная	т	0,03	377,00 24,90	4,I0 I,02	II	I	- -	4I,00 I,32	I -
26	Ц8-I47-I3	Конструкции металлические кабельные, для крепления закладных подвесок массой до 2 кг	I00шт	0,02	43,90 I0,90	I,20 0,28	I	-	- -	I7,00 0,36	- -
27	Ц8-408-3	Вводы гибкие наружный диаметр металлорукава до 27 мм	шт	2,00	0,83 0,32	- -	2	I	- -	I,00 -	2 -
28	ЦI0-975-8	Ящик протяжной или коробка, размер до 200х200мм	шт	5,00	0,48 0,4I	0,04 -	2	2	- -	I,00 -	5 -
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб/руб				326	I23	96 35		22I 46
		В том числе:									
		Стоимость монтажных работ	руб				326	-	-		-
		Накладные расходы	руб				I07	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч.				-	-	-		7
		Сметная заработная плата в н.р.	руб				-	I8	-		-
		Плановые накопления	руб				3I	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб				464	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.				-	-	-		274
		Сметная заработная плата	руб				-	I76	-		-
		Итого по разделу 2	руб				464	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.				-	-	-		274
		Сметная заработная плата	руб				-	I76	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел 3. Материалы, неучтенные ценником								
29	Цена Шауляйского з-да	Ящик вводно-учетный переменного тока ЯВУ-60 шт	I,00	58,64 -	- -	59	-	- -	- -	- -
30	I5I7-2348	Ящик однофидерный потоянный ток 220В переменный ток 380В частота 50гц ток 25А количество полюсов 3 тип встраиваемого пакетного выключателя ПВ-3-60=ЯВШ-3-25 МРТУ I6-536-007-66 шт	3,00	22,06 -	- -	66	-	- -	- -	- -
3I	CI54-I60	Розетка штепсельная малогабаритная типа РШ-П-20-0-IP43-0I-I0/220У3 шт	2,00	0,38 -	- -	I	-	- -	- -	- -
32	CI54-I50	Розетка А-700 КОМ шт	2,00	0,44 -	- -	I	-	- -	- -	- -
33	CI54-I57	Вилка штепсельная типа ВШ-П-20--IP43-0I-I0-220 шт	3,00	0,I8 -	- -	I	-	- -	- -	- -
34	CI54-I5I	Вилка А-70I КМБ шт	3,00	0,40 -	- -	I	-	- -	- -	- -
35	CI5I-I075	Кабели силовые на напряжение до 660В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АВВГ, с числом жил и сечением 2х2,5мм2 I000м	0,0I	I66,00 -	- -	I	-	- -	- -	- -
36	CI5I-I09I	Кабели силовые на напряжение до 660В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АВВГ, с числом жил и сечением 3х2,5мм2 I000м	0,0I	I9I,00 -	- -	2	-	- -	- -	- -
37	CI5I-I09I	То же, сечением 4х2,5мм2 I000м	0,36	248,30 -	- -	90	-	- -	- -	- -
38	CI5I-I092	То же, сечением 4х4мм2 I000м	0,0I	295,I0 -	- -	3	-	- -	- -	- -
39	CI5I-I095	Кабели силовые на напряжение до 660В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АВВГ, с числом жил и сечением 3х16мм2 I000м	0,0I	50I,00 -	- -	5	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
40.	CI5I-I59I	Кабель силовой с медными жилами с резиновой изоляцией КГ сеч. 2:I- I мм^2 I000 м	0,0I	272,40	=	3	-	=	=	=
4I.	CI52-I66	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380В с алюминиевой жилой, марки АПВ, сечением, мм^2 : 2,5 I000 м	0,24	22,00	=	5	-	=	=	=
42.	I5-09T5-00I	Провод с медной жилой ПВ3 сеч. I:I мм^2 м	2I,00	0,02	=	I	-	=	=	=
43.	I5-09T5-00I	Провод с медной жилой ПВ3 сеч.I:I мм^2 м	2I,00	0,02	=	I	-	=	=	=
44.	24-I6-49II--050	Рукав гибкий герметический Р-И-Ц-А м	2,00	0,20	=	I	-	=	=	=
45.	CII3-I4	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, ГОСТ 3262-75 с изм.I черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода в мм-ду, толщина стенок в ММ-Т ДУ-20 Т-2.8 м	26,00	0,3I	=	8	-	=	=	=
46.	CII3-I30	Труба стальная электросварная Д26 : I,8 мм ГОСТ I0704-76 м	3,00	0,32	=	I	-	=	=	=
47.	CI59-544	Трубы полиэтиленовые среднего типа наружным диаметром 25 I0 м	3,I0	I,5I	=	5	-	=	=	=
48.	2405-I722	Профили =К235У2 ТУ36-I434-76, ИЗМ. НР 2-80 шт	I,00	0,97	=	I	-	=	=	=
49.	2405-I72I	Профили =К238У2 ТУ36-I434-76, ИЗМ. НР 2-80 шт	I,00	0,87	=	I	-	=	=	=
50.	2405-I0II	Вводы гибкие =КI08I У3 ТУ36-I684-78 шт	2,00	I,62	=	3	-	=	=	=

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
5I.	2405-I345	Коробка =У99У2 ТУ36-24I5-8I шт	3,00	0,65	=	2	-	=	=	=
52.	2405-I383	Коробки протяжные У272У3 ТУ36-I729-74, ИЗМ. НРI-79 = шт	2,00	0,87	=	2	-	=	=	=
53.	2405-I364	Коробки ответвительные =КОР-73У3 ТУ36-УССР667-75, ИЗМ. НРЗ-79 шт	7,00	0,43	=	3	-	=	=	=
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб.			267	-	=		=
		В том числе:	руб.					-		-
		Стоимость монтажных работ	руб.			258	-	-		-
		Плановые накопления	руб.			I7	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			275	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.			9	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I	-	-		-
		Плановые накопления	руб.			II	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			II	-	-		-
		Итого по разделу 3	руб.			286	-	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб.			954	I52	99		265
		В том числе:	руб.					35		48
		Стоимость оборудования	руб.			287	-	-		-
		транспортные расходы	руб.			26	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб.			3I3	-	-		-
		Стоимость монтажных работ	руб.			658	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I32	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		I0
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	22	-		-
		Плановые накопления	руб.			55	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			845	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		323
		Сметная заработная плата	руб.			-	209	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.			9	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I	-	-		-
		Плановые накопления	руб.			I	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			II	-	-		-
		Итого по смете	руб.			II69	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		323
		Сметная заработная плата	руб.			-	209	-		-

Составил Ивахина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-7

к типовому проекту гаража для оперативно-служебных автомобилей и мотоциклов вместимостью 50 единиц на автоматическое управление

Основание: АС. СО

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 3,I7 тыс.руб.

в том числе: оборудование I,72 тыс.руб.
монтажные работы I,45 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

расчетную единицу 63,4 руб.

I $м^2$ общей площади здания I,64 руб.

I $м^3$ объёма здания 0,30 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб. Всего	в т.ч. основной зарплаты	Эксплуат. машин в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего	в т.ч. основной зарплаты	Эксплуат. машин в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих чел.-ч. не занятых обслуж. машин на един.	всего
I	2	3	4	5		6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ									
		Приточные системы									
I.	I7-06-48ПI-360	Термометр технический шт	9,00	0,90		-	8	-	-	-	-
2.	I7-06-48ПI-753	Оправа к термометру шт	6,00	2,00		-	I2	-	-	-	-
3.	ЦII-I-I	Термометр технический стеклянный показывающий шт	I5,00	0,2I		-	3	3	-	0,50	7
				0,2I		-			-	-	-
4.	Цена З-да	Термометр бытовой ТБ-45 шт	7,00	0,32		-	2	-	-	-	-
5.	I704-I0045	Датчик температуры ДТКБ-53=ДТР-3М-УТ ТУ25-02-2I0362-77 шт	2,00	5,00		-	I0	-	-	-	-
6.	ЦII-I4-5	Датчик температуры вращающихся валков (цилиндров) шт	2,00	I,43		-	3	3	-	2,00	4
				I,40		-			-	-	-
7.	I704-I0040	Устройство терморегулирующее дилатометрическое электрическое=ТУДЭ-I-5 ТУ25-02-28I074-78 шт	2,00	20,60		-	4I	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
8.	ЦII-4-3	Устройство терморегулирующее дилатометрическое : электрическое шт	2,00	0,36 0,35	- -	I	I	- -	I,00 -	2 -
9.	I704-I004I	Устройство терморегулирующее дилатометрическое электрическое = ТУДЭ-6-I2 ТУ25-02-28I074-78 шт	2,00	28,80 -	- -	58	-	- -	- -	- -
I0.	ЦII-4-3	Устройство терморегулирующее дилатометрическое : электрическое шт	2,00	0,36 0,35	- -	I	I	- -	I,00 -	2 -
II.	I704-I0I98	Термометропреобразователь сопротивления ТСМ-I079=ТСМ-30I2 ТУ25-02-220703-78 шт	2,00	3,I0 -	- -	6	-	- -	- -	- -
I2.	ЦII-I3-2	Термопреобразователь в защитной арматуре, одинарный или двойной шт	2,00	0,50 0,49	- -	I	I	- -	I,00 -	2 -
I3.	I7-04И2IП5-II23.I5-I7П-479	Регулятор температуры ТЭ2П3 шт	2,00	I2I,70 -	- -	243	-	- -	- -	- -
I4.	ЦII-406-5	Регулятор температуры тип РТ-049 шт	2,00	2,48 2,43	- -	5	5	- -	4,00 -	8 -
		Вытяжная система								
I5.	I704-200I6	Манометр, мановакуумметр, вакуумметр, показывающий электроконтактный =ЭКМ-1У ТУ25-02-3I-75 шт	I,00	7,80 -	- -	8	-	- -	- -	- -
I6.	ЦII-93-7	Манометр, вакуумметр или мановакуумметр показывающий, для точных измерений или электроконтактный шт	I,00	I,27 I,2I	0,04 -	I	I	- -	2,00 -	2 -
		Водозаборная камера								
I7.	I704-50554	Регулятор-сигнализатор уровня=ЭРСУ-3 ТУ-25-02-030678-79 шт	I,00	54,00 -	- -	54	-	- -	- -	- -
I8.	ЦII-405-I	Регулятор-сигнализатор уровня, тип ЭРСУ-3, состоящий из релейного блока и трех датчиков компл	I,00	2,66 2,6I	- -	3	3	- -	4,00 -	4 -
		Узел управления								
I9.	I7-06-48П-360	Термометр технический шт	II,00	0,90 -	- -	I0	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
20.	I7-06-48ПI - 753	Оправа к термометру шт	6,00	2,00	—	I2	-	—	—	—
2I.	ЦII-I-I	Термометр технический стеклянный показывающий шт	I7,00	0,2I 0,2I	— -	4	4	— -	0,50 -	8 -
22.	I704-2000I	Манометр, мановакуумметр, вакуумметр показывающий =ОБМI-I00, ОБМВI-I00, ОБВI -I00 ТУ25-02-26-74 шт	I0,00	2,30	—	23	-	—	—	—
23.	ЦII-93-I	Манометр, вакуумметр или мановакуумметр показывающий шт	I0,00	0,80 0,77	— -	8	8	— -	I,00 -	I0 -
		Щит автоматизации приточных систем								
24.	техн.цирку-ляр 28-6-I/4I2	Щит управления ЩУС-0I-02 шт	2,00	49I,00	—	982	-	—	—	—
25.	ЦII-680-5	Монтаж шт	2,00	4,74 I,87	0,35 0,I2	9	4	— -	3,00 0,I5	6 -
		Электроаппаратура								
26.	I504-I034	Выключатель автоматический число полюсов-I, номинальный ток А 63, исполнение расцепителей мг, м номинальный ток А 4 5 6 8 I0 I2,5=ПК-63-IМУ3 шт	3,00	6,80	—	20	-	—	—	—
27.	Ц8-525-2	Автомат одно- двух- трехполюсный устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток до 63А шт	3,00	2,88 I,04	0,06 0,0I	9	3	— -	2,00 0,0I	6 -
28.	I504-4002	Пускатель электромагнитный I0А=ПБ I2IУ3 ТУI6-536.377-77 шт	I,00	3,35	—	3	-	—	—	—
29.	I504-4203	Пускатель электромагнитный реверсивный без теплового реле=ПМЕ-083 ОСТ I6.0.536.00I-72 шт	I,00	8,00	—	8	-	—	—	—
30.	Ц8-53I-4	Пускатель магнитный отдельностоящий на конструкции на стене или колонне на ток до 40А шт	2,00	3,40 I,49	0,08 0,0I	7	3	— -	2,00 0,0I	4 -
3I.	I504-6266	Пускатель универсальный пакетно-кулачковый 50,400 ПЦ, 24-500В,I6А,2 пакета=ПКУ3-38У3 ТУI6-526.047-74 шт	3,00	4,I0	—	I2	-	—	—	—

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
32.	Ц8-535-I	Переключатель универсальный водозащищенный на конструкции на стене или колонне с количеством секций до 4 шт	3,00	2,9I I,36	0,07 0,0I	9	4	- -	2,00 0,0I	6 -
33.	I504-I8I22	Панель к постам управления ПКУI5-2I. I3I-4043=ПКУI5-I9I3I-54У2, ПКУI5-I9I3I--40У3 ТУI6-526.333-84, АА36I4-77 шт	2.00	5,80	-	I2	-	-	-	-
34.	I504-I80II	Кнопки управления КЕ, 500В, частота 50-60Гц, 220В, номинальный ток I0А, количество контактов 2, толкатель цилиндрический =КЕ-0IIУ3 ТУI6-526.407-76 шт	4,00	0,80	-	3	-	-	-	-
35.	I507-5045	Арматура светосигнальная =АЕРУI шт	2,00	I,50	-	3	-	-	-	-
36.	Ц8-529-I3	Сборка из нескольких кнопок управления или постов управления на конструкции на стене или колонне с количеством элементов до 3 аппарат	6,00	I,35 0,79	0,03 0,0I	8	5	- -	I,00 0,0I	6 -
37.	I504-I8I20	Панель к постам управления ПКУI5-2I. 23I-5443=ПКУI5-I923I-54У2, ПКУI5-I923I--40У3 ТУI6-526.333-74, АА36I4-77 шт	I,00	8,50	-	9	-	-	-	-
38.	I504-I80II	Кнопки управления КЕ: 500В, частота 50-60Гц, 220В, номинальный ток I0А, количество контактов 2, толкатель цилиндрический=КЕ-0IIУ3 ТУI6-526.407-76 шт	4,00	0,80	-	3	-	-	-	-
39.	I507-5054	Арматура=АСКМ-2У3,АСКМ-4У3 шт	2,00	0,53	-	I	-	-	-	-
40.	Ц8-529-I4	Сборка из нескольких кнопок управления или постов управления на конструкции на стене или колонне с количеством элементов до 6 аппарат	6,00	I,78 I,03	0,03 0,0I	II	6	- -	2,00 0,0I	I2 -
4I.	I504-I8I23	Панель к посту управления ПКУI5-2I.I2I--54У2=ПКУI5-I9I2I-54У2, ПКУI5-I9I2I-40У3 ТУ I6-526.333-74, АА36I4-77 шт	2,00	4,85	-	I0	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
42.	I504-I80II	Кнопки управления КЕ, 500В, частота 50-60Гц, 220В, номинальный ток I0А, количество контактов 2, толкатель цилиндрический =КЕ-0IIУ3 ТУI6-526.407-76 шт	4,00	0,80	-	3	-	-	-	-
43.	I507-5045	Арматура светосигнальная =АЕРУ I шт	2,00	I,50	-	3	-	-	-	-
44.	Ц8-529-I3	Сборка из нескольких кнопок управления или постов управления на конструкции на стене или колонне с количеством элементов до 3 аппарат	6,00	I,35 0,79	0,03 0,0I	8	5	- -	I,00 0,0I	6 -
45.	I5-04ПI8-I -I5	Посты управления кнопочные ПКЕ2222У2 шт	3,00	3,20	-	I0	-	-	-	-
46.	Ц8-529-6	Кнопка управления или пост управления кнопочный устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством элементов до 6 шт	3,00	2,43 I,33	0,05 0,0I	7	4	- -	2,00 0,0I	6 -
		Итого прямые затраты по разделу I руб. руб.				I667	64	-		I0I
		В том числе:								
		Стоимость оборудования руб.				I569	-	-		-
		Транспортные расходы руб.				I47	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования руб.				I7I6	-	-		-
		Стоимость монтажных работ руб.				98	-	-		-
		Накладные расходы руб.				53	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость в Н.Р. чел.-ч.				-	-	-		I
		Сметная заработная плата в Н.Р. руб.				-	9	-		-
		Плановые накопления руб.				II	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ руб.				I62	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость чел.-ч.				-	-	-		I02
		Сметная заработная плата руб.				-	73	-		-
		Итого по разделу I руб.				I878	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость чел.-ч.				-	-	-		I02
		Сметная заработная плата руб.				-	73	-		-
		Раздел 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
47.	Ц11-7II-I	Ввод кабельный, количество жил.до :I0 Iввод	I8,00	0,54 0,53	-	I0	I0	- -	I,00 -	I8 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
48.	ЦII-7II-2	Ввод кабельный, количество жил, до:20 I ввод	2,00	I,05 I,03	- -	2	2	- -	I,00 -	2 -
49.	Ц8-I53-I3	Заделка для контрольного кабеля, сечение, мм^2, до: 2,5 с количеством жил 7 шт	68,00	0,49 0,22	- -	33	I5	- -	I,00 -	68 -
50.	Ц8-I53-I4	Заделка для контролького кабеля, сечение, мм^2, до : 2,5 с количеством жил I4 шт	20,00	0,8I 0,40	- -	I6	8	- -	I,00 -	20 -
5I.	ЦII-642-I	Устройство отборное на оборудование или трубопроводе для измерения давления РУ до 20 МПА шт	30,00	0,34 0,29	0,04 -	I0	9	I -	I,00 -	30 -
52.	ЦI2-809-I	Краны бронзовые муфтовые на условное давление IМПА диаметр условного прохода I5-25 мм шт	7,00	0,8I 0,75	- -	6	5	- -	I,00 -	7 -
53.	ЦI2-8I0-I	Вентили латунные и бронзовые фланцевые на условное давление I,6МПА диаметр условного прохода I5-25 мм шт	I,00	0,89 0,74	0,02 0,0I	I	I	- -	I,00 0,0I	I -
54.	Ц8-406-I	Труба стальная с креплением накладными скобами диаметр до 25 мм I00 м	0,05	54,00 23,20	23,I0 9,73	3	I	I -	43,00 I2,55	2 I
55.	ЦI2-536-I	Трубные проводки из бесшовных труб на условное давление до 70 МПА на стальных резьбовых фланцах с уплотнением на металлических линзах диаметр наружный I5мм м	7,00	0,84 0,73	0,09 0,02	6	5	- -	I,00 0,03	7 -
56.	Ц8-I49-I	Кабель до 35КВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса Iм до : Iкг I00 м	0,05	I0,00 6,24	0,27 0,I0	I	-	- -	II,00 0,I3	I -
57.	Ц8-I46-I	Кабель до 35КВ, по С креплением накладными скобами, масса I м до : 3 кг I00 м	9,72	48,00 I8,20	I2,70 4,04	467	I77	I23 39	3I,00 5,2I	30I 5I
58.	Ц8-I47-3	Конструкции металлические кабельные, конструкция сварная т	0,0I	377,00 24,90	4,I0 I,02	4	-	- -	4I,00 I,32	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
59.	ЦII-582-I	Коробка соединительн.тип количество зажимов, до : 8 шт	2,00	0,97 0,7I	0,04 0,0I	2	I	- -	I,00 0,0I	2 -
60.	ЦII-582-2	Коробка соединитель тип количество зажимов, до : I6 шт	4,00	I,04 0,77	0,04 0,0I	4	3	- -	I,00 0,0I	4 -
6I.	ЦII-582-3	Коробка соединительн тип количество зажимов, до : 32 шт	I,00	I,47 I,I7	0,04 0,0I	I	I	- -	2,00 0,0I	2 -
62.	ЦII-582/3	Коробка соединительн тип количество зажимов, до : 32 шт	I,00	I,47 I,I7	0,04 0,0I	I	I	- -	2,00 0,0I	2 -
63.	ЦII-582-4	Добавление на каждые 2 зажима до 50 сверх 32 2 Заж.	9,00	0,04 0,03	0,0I 0,0I	I	-	- -	0,05 0,0I	- -
64.	ЦII-642-I	Устройство отборное на оборудование или трубопроводе для измерения давления РУ до 20 МПА шт	6,00	0,34 0,29	0,04 -	2	2	- -	I,00 -	6 -
65.	Ц8-I47-6	Конструкции металлические кабельные, стойка масса до 4 кг I00 шт	0,0I	37,00 I5,60	2,30 0,37	I	-	- -	26,00 0,48	- -
66.	Ц8-I47-I3	Конструкции металлические кабельные, для крепления закладных подвесок массой до 2 кг I00 шт	0,02	43,90 I0,90	I,20 0,28	I	-	- -	I7,00 0,36	- -
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб.			572	24I	I25		473
			руб.					39		52
		В том числе:								
		Стоимость монтажных работ	руб.			572	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			207	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	35	-		-
		Плановые накопления	руб.			6I	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			840	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		543
		Сметная заработная плата	руб.			-	3I5	-		-
		Итого по разделу 2	руб.			840	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		543
		Сметная заработная плата	руб.			-	3I5	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Раздел 3. МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
67.	24-I8-29П9 -029	Устройства отборные на трубопроводе шт	30,00	4,50 -	= -	I35	-	= -	= -	= -
68.	CI30-I039 -	Краны трехходовые натяжные муфтовые латунные IIБI8БК, для жидких сред, давлением I,6 МПА диаметром I5 мм шт	7,00	I,07 -	= -	7	-	= -	= -	= -
69.	23-07ПI-02 -07	Вентиль запорный сильфонный I5Б50I 3м шт	I,00	95,53 -	= -	96	-	= -	= -	= -
70.	CI5I-I8I4	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВГ, с числом жил и сечением, мм^2: 4 х I I000м	0,0I	202,00 -	= -	2	-	= -	= -	= -
7I.	CI5I-I8I6	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки КВВГ, с числом жил и сечением, мм^2: 7 х I I000 м	0,002	28I,00 -	= -	I	-	= -	= -	= -
72.	CI5I-I8I7	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки сечением, мм^2: I0 х I I000 м	0,0I	40I,00 -	= -	2	-	= -	= -	= -
73.	CI5I-I864	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, с экраном поверх скрученных жил в поливинилхлоридной оболочке, марки КВВГЭ, с числом жил и сечением, мм^2 : 4 х I I000 м	0,05	288,00 -	= -	I5	-	= -	= -	= -
74.	CI5I-2280	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВГ, с числом жил и сечением, мм^2: 4 х 2,5 I000 м	0,08	I95,00 -	= -	I5	-	= -	= -	= -
75.	CI5I-2282	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВГ, С числом жил и сечением, мм^2: 7 х 2,5 I000 м	0,I0	277,00 -	= -	29	-	= -	= -	= -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
76.	CI5I-2283	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВГ, с числом жил и сечением, мм^2: I0 х 2,5 I000 м	0,03	367,00	—	I0	-	—	—	—
77.	CI5I-2284	Кабели контрольные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АКВВГ, с числом жил и сечением, мм^2: I4 х 2,5 I000 м	0,04	458,00	—	I6	-	—	—	—
78.	CII3-I5	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой, ГОСТ 3262-75 с изм. I черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода в мм-ду, толщина стенок в мм-т ДУ-25 Т- 3.2 м	5,00	0,42	—	2	-	—	—	—
79.	CI59-27I	Трубы бесшовные холоднодеформированные, из коррозионно-стойкой стали марки I2XI8HI0T, наружным диаметром I4 мм, толщиной стенки 2 мм I0 м	0,70	I7,30	—	I2	-	—	—	—
80.	2405-I389	Коробки соединительные=КСК-8 ТУ36-I753-75 шт	2,00	2,38	—	5	-	—	—	—
8I.	2405-I390	Коробки соединительные =КСК-I6 ТУ36-I753-75 шт	4,00	3,73	—	I5	-	—	—	—
82.	2405-I39I	Коробки соединительные =КСК-32 ТУ36-I753-75 шт	I,00	5,63	—	6	-	—	—	—
83.	2405-I394	Коробки соединительные =КСП50УI ТУ36-I763-76 шт	I,00	I8,29	—	I8	-	—	—	—
84.	24-I8-29П9 -029	Устройства отборные I6-225П шт	6,00	4,50	—	27	-	—	—	—
85.	2405-3I22	Соединители ниппельные ввертные = НСВI4.М20 ТУ36-II04-75, ИЗМ НРI-78 штука	I,00	0,26	—	I	-	—	—	—
86.	2405-3I25	Соединители ниппельные невертные=НСНI4. М20 ТУ36-II04-75, ИЗМ НР I-78 штука	I,00	0,I5/	—	I	-	—	—	—

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
87.	2405-I857	Стойки =К305МУХЛ2 ТУ36-22-80 шт	I,00	2,9I	=	3	-	=	=	=
88.	2405-I709	Полосы перфорированные =К200У2 ТУ36-I434-76, ИЗМ НР2-80 шт	I,00	0,48	=	I	-	=	=	=
89.	2405-I9II	Профиль электромонтажный ШП60:35=60УI ТУ36-III3-75, ИЗМ НР3-79 Iм	I,00	0,60	=	I	-	=	=	=
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб.			420	-	-	-	-
			руб.							
		В том числе:								
		Стоимость монтажных работ	руб.			4II	-	-		-
		Плановые накопления	руб.			30	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			44I	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.			9	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I	-	-		-
		Плановые накопления	руб.			I	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			II	-	-		-
		Итого по разделу 3	руб.			452	-	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб.			2659	305	I25		574
			руб.					39		52
		В том числе:								
		Стоимость оборудования	руб.			I569	-	-		-
		Транспортные расходы	руб.			I47	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб.			I7I6	-	-		-
		Стоимость монтажных работ	руб.			I08I	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			260	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		I9
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	44	-		-
		Плановые накопления	руб.			I02	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			I443	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	чел-ч.			-	-	-		645
		Сметная заработная плата	руб.			-	388	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Стоимость сантехнических работ	руб.			9	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I	-	-		-
		Плановые накопления	руб.			I	-	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			II	-	-		-
		Итого по смете	руб.			3I70	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	чел.-ч.			-	-	-		645
		Сметная заработная плата	руб.			-	388	-		-

Составил Шульгина

Проверил Ивахина

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № I-8

к типовому проекту гаража для оперативно-служебных автомобилей и мотоциклов вместимостью 5% единиц слаботочные устройства

Основание: СС.СО
Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 0,5 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб
в том числе: оборудование 0,29 тыс.руб.
монтажные работы 0,2I тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу I0,0 руб.
I м^2 общей площади здания 0,24 руб.
I м^3 объёма здания 0,04 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб. Всего / основной зарплаты	Стоим. единицы, руб. Эксплуат. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. Основной зарплаты	Общая стоимость, руб. Эксплуат. машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел-ч. не занятых обслужив. машин на един.	Затраты труда рабочих, чел-ч. не занятых обслужив. машин всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ								
I.	I6-04 П.05-033	Аппарат телефонный спектр-3 настольного исполнения без номеронабирателя ТА2I220 шт	I,00	I8,80 / -	- / -	I9	-	- / -	- / -	- / -
2.	ЦIO-I27-5	Аппарат телефонный настольный системы: ЦБ или АТС шт	I,00	0,37 / 0,3I	- / -	I	-	- / -	0,50 / -	- / -
3.	Цена-3-да Г.Владимир	Громкоговоритель абонентский Тайга-304 шт	I,00	6,00 / -	- / -	6	-	- / -	- / -	- / -
4.	ЦIO-397-7	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении шт	I,00	2,73 / 2,34	- / -	3	2	- / -	4,00 / -	4 / -
5.	Цена-3-да	Громкоговоритель рупорный с регулировкой громкости IP-I6 К шт	I,00	I5,00 / -	- / -	I5	-	- / -	- / -	- / -
6.	ЦIO-397-7	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении шт	I,00	2,73 / 2,34	- / -	3	2	- / -	4,00 / -	4 / -
7.	I60I-2364	Колонка звуковая «2КЗ-7 ИЦ3.843.756 ТУ компл	I5,00	I5,00 / -	- / -	225	-	- / -	- / -	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
8.	ЦI0-397-7	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении шт	I5,00	2,73 2,34	– –	4I –	35 –	– –	4,00 –	60 –
		Итого прямые затраты по разделу I		руб.		3I3	39	–		68
				руб.				–		–
		В том числе:								
		Стоимость оборудования		руб.		265	–	–		–
		Транспортные расходы		руб.		25	–	–		–
		Всего, стоимость оборудования		руб.		290	–	–		–
		Стоимость монтажных работ		руб.		48	–	–		–
		Накладные расходы		руб.		32	–	–		–
		Нормативная трудоёмкость в Н.Р.		чел.-ч.		–	–	–		3
		Сметная заработная плата в Н.Р.		руб.		–	5	–		–
		Плановые накопления		руб.		6	–	–		–
		Всего, стоимость монтажных работ		руб.		86	–	–		–
		Нормативная трудоёмкость		чел.-ч.		–	–	–		7I
		Сметная заработная плата		руб.		–	44	–		–
		Итого по разделу I		руб.		376	–	–		–
		Нормативная трудоёмкость		чел.-ч.		–	–	–		7I
		Сметная заработная плата		руб.		–	44	–		–
		Раздел 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
9.	ЦI0-972-I0	Коробка распределительная настенная коробка	I,00	4,0I I,62	0,55 0,I8	4	2	– –	3,00 0,23	3 –
I0.	ЦI0-975-I2	Монтаж коробки универсальной УК-2П шт	I6,00	0,4I 0,37	– –	7	6	– –	I,00 –	I6 –
II.	ЦI0-54-7	Кабель по стене бетонной, масса Iм, кг, до : I I00 м	0,05	3I,60 I8,90	5,97 I,92	2	I	– –	35,00 2,48	2 –
I2.	Ц8-39I-2	Провод сечением до 2,5 мм^2 на роликах по различным основаниям, кроме деревянных I00 м	2,30	I4,20 II,00	0,09 0,03	33	25	– –	20,00 0,04	46 –

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I3.	ЦI0-54-I2	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене: бетонной I00 м	0,30	II,20 I0,80	- -	3	3	- -	I9,00 -	6 -
I4.	ЦI0-966-I	Муфта на кабеле, ёмкость I0х2 I00 м	I,00	4,50 2,33	0,70 0,22	5	2	- -	4,00 0,28	4 -
I5.	ЦI0-38I-II	Монтаж розетки штепсельно-ограничительной шт	I,00	0,36 0,33	- -	I	-	- -	I,00 -	I -
I6.	ЦI0-972-I3	Защита кабеля металлическими желобами по стене бетонной м желоба	9,00	0,87 0,I9	0,06 0,02	8	2	-	0,40 0,03	4 -
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб.			63	4I	-		82
			руб.					-		-
		В том числе:								
		Стоимость монтажных работ	руб.			63	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			35	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	6	-		-
		Плановые накопления	руб.			7	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			I05	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		84
		Сметная заработная плата	руб.			-	47	-		-
		Итого по разделу 2	руб.			I05	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	чел.-ч.			-	-	-		84
		Сметная заработная плата	руб.			-	47	-		-
		Раздел 3. МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
I7.	CI55-I7	Коробка распределительная телефонная КРТП-I0 шт	I,00	I,03	-	I	-	-	-	-
I8.	CI55-I3	Коробка универсальная для сети проводного вещания УК-2П шт	I6,00	0,I4	-	2	-	-	-	-
I9.	CI5I-2526	Кабели связи низкочастотные с полиэтиленовой изоляцией, марки ТПП, диаметром жилы, =0,4мм, с числом пар :I0 I000м	0,0I	I58,00	-	I	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
20	CI52-494	Провода с жилами из стальных оцинкованных проволок с полиэтиленовой изоляцией парные марки ПТПЖ с числом жил и диаметром 2х0,6мм2 I00м	0,0I	I5,I0 -	- -	I	-	- -	- -	- -
2I	CI52-495	Провода с жилами из стальных оцинкованных проволок с полиэтиленовой изоляцией парные марки ПТПЖ с числом жил и диаметром 2,I,2мм2 I000м	0,23	22,90 -	- -	5	-	- -	- -	- -
22	CI5I-2728	Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией в полиэтиленовой оболочке, марки ПРППМ, диаметром жилы, в 0,9мм I000м	0,03	49,60 -	- -	2	-	- -	- -	- -
23	CI52-6I3	Муфты марки ICП-I2 шт	I,00	0,I3 -	- -	I	-	- -	- -	- -
24	CI55-22	Розетка штепсельно-ограничительная для радиотрансляционной сети РШО шт	I,00	0,I6 -	- -	I	-	- -	- -	- -
25	2405-I094	Желоб защитный =ЖЗСН ТУ36-I202-7I, изм. НР2-79 компл.	6,00	0,55 -	- -	3	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по разделу 3 руб / руб.				I7	-	- -		- -
		В том числе:								
		Стоимость монтажных работ руб				I7	-	-		-
		Всего,стоимость монтажных работ руб				I7	-	-		-
		Итого по разделу 3 руб				I7	-	-		-
		Итого прямые затраты по смете руб / руб				393	80	- -		I50 -
		В том числе:								
		Стоимость оборудования руб				265	-	-		-
		Транспортные расходы руб				25	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования руб				290	-	-		-
		Стоимость монтажных работ руб				I28	-	-		-
		Накладные расходы руб				67	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоёмкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	II	-		-
		Плановые накопления	руб.			I3	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			206	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I55
		Сметная заработная плата	руб.			-	9I	-		-
		Итого по смете	руб.			498	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		I55
		Сметная заработная плата	руб.			-	9I	-		-

Составил Ивахина

Проверил Шульгина

т.п. 503-2-37.88

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-9

Альбом У

к типовому проекту гаража для оперативно-служебных автомобилей и мотоциклов вместимостью 50 единиц на приобретаемое технологическое оборудование

Основание: ТХ.СО

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость I4,68 тыс.руб.
в том числе: оборудование I4,4 тыс.руб.
монтажные работы 0,29 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на: расчетную единицу 293,70 руб.
I м² общей площади здания 0,28 руб.
I м³ объёма здания 0,06 руб.

№№ пп	Шифр и № позиций норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. Всего	в т.ч. основной зарплаты	Эксплуат. машин в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего	Основной зарплаты	Эксплуат. машин в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслуживанием машин обслуживающ. на един.	машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	
		Раздел I. ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ									
		Зона ремонта									
I.	24-04-0I п. 20	Подъёмник для грузовых автомобилей передвижной канавный гидравлический грузом 8 ТС II-246 шт	I,00	570,00 –	–		570				
2.	I80I-2002	Станок настольно-сверлильный 2МII2 шт	I,00	290,00 –	–		290	–	–	–	–
3.	ЦI-202-I	Станок, автомат массой, т: до 0,3 шт	I,00	9,90 9,20	0,I2 0,06		I0	9	–	I5,00 0,08	I5 –
4.	I80I-3084	Станок точильно-шлифовальный 3К63I шт	I,00	530,00 –	–		530	–	–	–	–
5.	ЦI-220-I	Станок, машина массой, т: 0,I	I,00	5,54 5,05	0,08 0,04		6	5	–	9,00 0,05	9 –
6.	24-04-0IД0 II95II093	Стенд для демонтажа и монтажа шин колес легковых автомобилей Ш 5I4 шт	I,00	I000,00 –	–		I000	–	–	–	–
7.	ЦI8-239-2	Монтаж шт	I	52,2 30,6	I0,5 3,85		52	3I	II 4	53 4,97	53 5
8.	Цена Маретского з-да	Ванна для проверки камер 5054 шт	I	85	–		85				
9.	ЦI8-I-2	Монтаж ванны шт	I	20,4 I2,3	I,78 0,85		20	I2	2 I	24 –	24 –

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I0.	ЦI8-239-2	Монтаж шт	I,00	52,20 30,60	I0,50 3,85	52	3I	II 4	53,00 4,97	53 5
II.	24-05-0II5 - 54	Электровулканизатор для ремонта наружных повреждений покрышек и камер легковых автомобилей 6I34 шт	I,00	45,00	—	45	-	—	—	—
I2.	24-04-0IД0 П3I6П78	Компрессор передвижной С-4I2 шт	I,00	I78,00	—	I78	-	—	—	—
I3.	I5-I6П7-37 - 7	Устройство выпрямительное для зарядки аккумуляторных батарей ВУТ 3I/60 шт	I,00	440,00	—	440	-	—	—	—
I4.	Ц8-I05-2	Монтаж шт	I,00	28,20 24,60	—	28	25	—	36,00 -	36 -
I5.	24-04-0IПI-02	Прибор для проверки рулевого управления автомобилей НИИАТ КI87 шт	I,00	20,00	—	20	-	—	—	—
I6.	Заявка гаро на 86 - -88ГП97	Прибор для проверки и регулировки фар автомобилей передвижной оптический К 3I0 шт	I,00	530,00	—	530	-	—	—	—
I7.	24-04-0IПI - 89	Комплект инструмента слесаря- монтажника И I48 шт	2,00	I8,70	—	37	-	—	—	—
I8.	24-04-0IПI -08	Прибор для проверки бензонасоса на автомобилях НИИАТ-527-Б шт	I,00	24,40	—	24	-	—	—	—
I9.	24-04-0IД0 П25П799	Комплект приспособлений для обслуживания стартерных аккумуляторных батарей Э-4I2 шт	I,00	39,00	—	39	-	—	—	—
20.	24-04-0IПI - I2	Компрессометр I79 шт	I,00	5,80	—	6	-	—	—	—
2I.	Комплект импорт.обор. управления	Аппарат для заправки маслом передвижной АУРАС шт	3,00	I850,00	—	5550	-	—	—	—
22.	24-04-0IД2 5П798	Нагнетатель смазки с электроприводом С 32I шт	I,00	240,00	—	240	-	—	—	—
23.	24-04-0IД4 8П869	Пневмотестер К 272 шт	I,00	33,50	-	34	-	-		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
24.	24-04-0ID4 0Ш700	Автотестер шт	I,00	I250,00	-	I250				
25.	24-04-0ID2 9П8I6	Комплект изделий для проверки и очистки свечей зажигания Э-203 шт	I,00	72,00	-	72	-	-		
26.	24-04-0IП9 - 7	Линейка для проверки сходимости К 624 КОМС шт	I,00	5,00	-	5	-	-		
27.	24-04-0IП7-6	Наконечник с манометром для воздухораздаточного шланга для грузовых автомобилей 458М2 шт	I,00	I3,55	-	I4	-	-		
28.	24-04-0IП7-7	Наконечник с манометром для воздухораздаточного шланга для легковых автомобилей 458МI шт	I,00	I3,55	-	I4	-	-		
		М о й к а								
29.	24-04-0IIII-0	Установка моечная шланговая передвижная М I25 шт	I,00	460,00	-	460	-	-	-	-
30.	Заявка ГАРО на 86-88 г. П I7	Щетка моечная М 906 шт	I,00	25,80	-	26	-	-		
3I.	24-04-0IIII	Установка моечная М 203 шт	I,00	224,00	-	224	-	-		
32.	Ц24-I39-I	Монтаж шт	I,00	48,80 37,50	8,80 4,24	49	38	9 4	63,00 5,47	63 5
33.	I7-I4 ч.I	Газоанализатор ГАИ-I шт	I	I525		I525	-	-	-	
		Итого прямые затраты по разделу I руб.				I3373	I28	22 9		200 I0
		В том числе:								
		Стоимость оборудования руб.				I3208				
		Транспортные расходы руб.				II89				
		Всего, стоимость оборудования руб.				I4397				
		Стоимость монтажных работ руб.				I65				
		Накладные расходы руб.				I02				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.ч.							9
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.				I8			
		Плановые накопления	руб.			2I				
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			288				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.							2I9
		Сметная заработная плата	руб.				I55			
		Итого по смете	руб.			I4685				
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.							2I9
		Сметная заработная плата	руб.				I55			

Составил Щульгина

Проверил Ивахина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-IO

к типовому проекту гаража для оперативно-служебных автомобилей и мотоциклов вместимостью 50 единиц на инвентарь

Основание: ТХ. СО

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость I,34 тыс.руб.
в том числе: оборудование I,34 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу 26,80 руб.
I м^2 общей площади здания - руб.
I м^3 объёма здания - руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб. Всего	в т.ч. основной зарплаты	эксплуат. машин в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего	основной зарплаты	эксплуат. машин в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживан. машин на един.	обслуживающ. машины всего
I	2	3	4	5	6		7	8	9	I0	II
		Раздел I. ОБОРУДОВАНИЕ									
		Зона ремонта									
I.	24-04-0IП1 70	Верстак слесарный на одно рабочее место ОРГ 5365 шт	2,00	57,00	-	-	II4	-	-	-	-
2.	56-0I-0IП3 02	Подставка под оборудование I087 шт	3,00	42,00	-	-	I26	-	-	-	-
3.	56-0I-0IП2 97	Шкаф для хранения технологической оснастки Р 934 шт	I,00	74,00	-	-	74	-	-	-	-
4.	24-I8-3IП9 -0I6	Стеллаж полочный ОРГ I468-05-230А шт	I,00	97,00	-	-	97	-	-	-	-
5.	56-0I-0IП3 7	Шкаф для зарядки аккумуляторных батарей Э 409 шт	I,00	203,00	-	-	203	-	-	-	-
		Кладовая									
6.	24-I8-3IП9 -0I6	Стеллаж для деталей полочный ОРГ I468-05-230А шт	4,00	97,00	-	-	388	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7,	24-18-3III - 048	Секция стеллажа для хранения мотоциклов, габаритные размеры 5800 ; 2400 мм	6,00	56,00	-	336	-	-	-	-
		шт								
	Итого прямые затраты по разделу I	руб.				I338	-	-		-
		руб.								
	В том числе:									
	Стоимость оборудования	руб.				I338	-	-		-
	Всего, стоимость оборудования	руб.				I338	-	-		-
	Итого по разделу I	руб.				I338	-	-		-
	Итого прямые затраты по смете	руб.				I338	-	-		-
		руб.						-		-
	В том числе:									
	Стоимость оборудования	руб.				I338	-	-		-
	Всего, стоимость оборудования	руб.				I338	-	-		-
	Итого по смете	руб.				I338	-	-		-

Составил Шульгина

Проверил Ивахина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-II

к типовому проекту гаража для оперативно-служебных автомобилей и мотоциклов ОВД вместимостью 50 единиц

на устройство деревянных шкафчиков для одежды

Основание: чертежи АР

Сметная стоимость I,78 тыс.руб.

Составлена в ценах 1984 г.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат		Количество	Стоимость един. руб. всего	в том числе основная з/плата	эксплуатация машин	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основной з/плата	эксплуат. машин	Затраты труда рабочих чел.час. не занятых обслуживанием машин на единицу	всего
I	2	3		4	5	6		7	8	9	I0	II
I.	ЦНИИ Промзданий Госстроя СССР К = I,25	Шкафы деревянные 2-х секционные	шт	2	36,06			72				
		цена: 28,85 · I,25										
2.	-"- К = I,25	То же, 4-х секционные	шт									
		цена: 28,85·I,25·I,86		23	67,08			I543				
3.	-"- К = I,25	То же, 5-и секционные	шт									
		цена: 28,85·I,25·2,29		2	82,59		-	I65				
		Итого	руб.					I780				

Составил ст. инженер Т.К.Беспалова

Проверил рук.бригады № 4 Т.В.Юдицкая

Гараж оперативно-служебных автомобилей
мотоциклов ОВД вместимостью 50 ед.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
на приобретение и монтаж оборудования
пожарной сигнализации

Основание: Чертежи ПСI-ПС3

Сметная стоимость I,283 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция 0,285 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 284 чел.ч
Сметная заработная плата 0,I79 тыс.руб.

№№	Шифр и№ позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы руб. всего	в т.ч. экспл. машин	Общая стоимость, руб. Всего	Основной зарплаты	в т.ч. экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслужив.машин Обслуживающ.машины на един.	всего
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Оборудование и его монтаж								
I.	I602-30046	- Пульт пожарной специализации ППС-I=ППС-I ТУ 25.09.03I-76 шт	I,00	720,00	-	720	-	-	-	-
2.	ЦI0-742-I	- Приборы приемно-контрольные и пусковые, станции и пульты емкостью до I00 лучей: пульт приемный I0 лучей шт	I,00	20,20 I7.70	-	20	I0	-	26,00	26
3.	I602-50094	- Выпрямитель стабилизированный КВ-24М=КВ-24М ТУ 25-05-I674-74 шт	I,00	44,00	-	44	-	-	-	-
4.	Ц8-I05-I	- Устройство выпрямительное, полупроводников ОЕ,ДО:I кВт шт	I,00	I6,00 I3,70	-	I6	I4	-	I9,00	I9
5.	Пр-т I6-02 доп.8	- Извещатель пожарный тепловой ИПI05-2/I шт	70,00	0.80	-	56	-	-	-	-
6.	ЦI0-743-3	- Извещатели по автоматически: многократного действия во взрывозащищенном исполнении шт	70.00	I,32 I,04	-	92	73	-	2,00	I40

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
7.	ЦII-580-II	- Резисторы и конденсаторы шт	75,00	0,I4	-	I0	I0	-	0,22	I7
8.	3609-I0I36	- Резистор постоянный непроволочный = млт I0 шт	7,50	I,35	-	I0	-	-	-	-
9.	ЦI0-54-I2	- Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене: бетонной I00м	0,02	II,20 I0,00	-	I	-	-	I9,00	
I0.	ЦI0-54-I2	- Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене: бетонной I00м	I.70	II,20 I0,80	-	I9	I8	-	I9,00	32
II.	Ц8-400-I	- Кабели с креплением накладными скобами с установкой ответвительных коробок суммарное сечение до I0 мм2 I00м	0,06	60,80 23,40	22,80 8,40	4	I	2	4I,00 I0,84	2
I2.	Ц8-409-2	- Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до: 6 мм2 I00м	0,06	6,02 2,90	2,85 0,87	I	-	-	5,00	-
I3.	ЦI0-972-I0	- Коробка распределительная настенная коробка	II,00	4,0I I,62	0,55 0,I8	44	I8	6 2	3,00 0,23	33 3
I4.	Ц8-4I8-I	- Труба полиэтиленовая в готовых бороздах внутренний диаметр до 25 мм I00м	0,I0	9,89 8,57	0,I7 0,08	I	I	-	I5,00 0,I0	I
		Итого прямые затраты по разделу I	руб. руб.			I038	I53	8 3		270 4
		в том числе:								
Стоимость оборудования -			руб.			830	-	-		-
Запасные части -			руб.			I6	-	-		-
Тара и упаковка			руб.			I7	-	-		-
Транспортные расходы -			руб.			34	-	-		-
Заготов.-складские расходы			руб.			II	-	-		-
Комплектация			руб.			5	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего стоимость оборудования	руб.			913	-	-		-
		Стоимость монтажных работ	руб.			208	-	-		-
		Материалы	руб.			47	-	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	I56	-		-
		Накладные расходы	руб.			I26	-	-		-
		Накладные НУЧП	руб.			-	53	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		I0
		сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	23	-		-
		Плановые накопления	руб.			27	-	-		-
		Плановые НУЧП	руб.			-	7I	-		-
		Всего,стоимость монтажных работ	руб.			36I	-	-		-
		Норматив,условно-чистая продукция	руб.			-	285	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		284
		Сметная заработная плата	руб.			-	I79	-		-
		Итого по разделу I	руб.			I274	-	-		-
		Норматив,условно-чистая продукция	руб.			-	285	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		284
		Сметная заработная плата	руб.			-	I79	-		-
		Раздел 2. Материалы не учтенные ценником								
I5.	CI52-209	- Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 3808 с медными жилами, плоские ,с разделительным основанием для неподвижной открытой прокладки, марки ППВ, с числом жил и сечением, мм2:2х2 I000м	-	53,50		I	-	-	-	-
I6.	CI52-488	- Провод телефонный распределительный с медными жилами ТРВ I000м	0,I7	I0,60	-	2	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I7.	CI5I-I075	Кабели силовые на напряжение до 660В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АВВГ, с числом жил и сечением, ММ2:2Х2,5	I000м	-	I66,00	-	I	-	-	-	-
I8.	CI5I-I09I	Кабели силовые на напряжение до 660В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АВВГ, с-числом жил и сечением мм2:3х2,5	I000м	-	I9I,00	-	I	-	-	-	-
I9.	CI55-I7	Коробка распределительная КРТПI0х20	шт	I,00	I,03	-	I	-	-	-	-
20.	CI55-I3	Коробка универсальная для сети проводного вещания УК-2П	шт	I0,00	0,I4	-	I	-	-	-	-
2I.	CI59-544	Трубы полиэтиленовые среднего типа наружным диаметром 25	I0м	I,00	I,5I	-	2	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб.		-	-	9	-	-	-	-
		В том числе:									
		Стоимость монтажных работ	руб.				9	-	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.				7	-	-	-	-
		Всего ,стоимость монтажных работ	руб.				9	-	-	-	-
		Итого по разделу 2	руб.				9	-	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб.				I047	I53	8		270
		В том числе:									
		Стоимость оборудования	руб.				830_	-	-		-

2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	Запасные части	руб.			I6	-	-		-
	Тара и упаковка	руб.			I7	-	-		
	Транспортные расходы	руб.			34	-	-		-
	Заготовит.складские расходы	руб.			II	-	-		-
	Комплектация	руб.			5	-	-		
	Всего, стоимость оборудования	руб.			9I3	-	-		-
	Стоимость монтажных работ	руб.			2I7	-	-		-
	Материалы	руб.			47	-	-		-
	Всего заработная плата	руб.			-	I56	-		-
	Стоимость материалоы и конструкций	руб.			7	-	-		-
	Накладные расходы	руб			I26	-	-		-
	Накладные НУЧП	руб.			-	53	-		-
	Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч.			-	-	-		-
	Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	23	-		-
	Плановые накопления	руб.			27	-	-		-
	Плановые НУЧП	руб.			-	7I	-		-
	Всего,стоимость монтажных работ	руб.			370	-	-		-
	Норматив.условно-чистая продукция	-			-	285	-		-
	Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		284
	Сметная заработная плата								
	Итого по смете	руб.			I283	-	-		
	Норматив.условно-чистая продукция	руб.			-	285	-		-
	Нормативная трудоемкость	чел.ч.			-	-	-		284
	Сметная заработная плата	руб.			-	I79	-		-

Составил Тареева

Проверил Цыбина

т.п. 503-2-37.88

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № Iа-I

Альбом У

К типовому проекту Гаража для оперативно-служебных автомобилей и мотоциклов ОВД вместимостью 50 единиц

на общестроительные работы для температуры - 20°С

Основание: КЖI-I4 АРI-9

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость	73,94 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	тыс.руб.
Показатели по смете	
Стоимость на:	
расчетную единицу	I478,80 руб.
I м2 общей площади здания	83,4I руб.
I м3 объема здания	I5,59 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб. Всего	в т.ч. основной зарплаты	Эксп. машин	Общая стоимость, руб. Всего	в т.ч. основной зарплаты	эксп. машин	Затраты труда рабочих, на занятых обслуж. машин	обслуживающих машины на един.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9		I0		II
		Сметная стоимость принимается по смете № I-I для района с расчетной зимней температурой воздуха - 30г.С с поправками, предусматривающими замену конструктивных элементов, вызванных изменениями расчетной температуры.										
		А. Подземная часть										
		Раздел 2										
		Фундаменты										
I.	Смета I-I	Прямые затраты по основному варианту	руб. I,00	43I0,00	I06,00		43I0	27I	I06	500,00		500
				27I,00	34,00				34	43,86		44
		К основу варианту сметы добавить:										
2.	608-702I4 ЦММ п.9-348 Общ.указ. п.2-3 табл.3	Балки фундаментные трапецеидального сечения длиной до 6м, бетон М-300	м3 3,9I	7I,I8			278					
		цена: 67,9+0,82.2										
3.	CI47-8	Арматура А-3	I00кг 4,99	25,00			II2					
4.	CI47-I6	Проволочная арматура	I00кг 0,52	32,I8			I7					

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Из основного варианта исключить:								
5.	608-702I4 ЦММ п.9-348 общ.указ. п.2.3 таб.3	Балки фундаментные трапециидального сечения длиной до 6м, бетон М-250	м3	4,94	69,54	344				
		цена: 67,9+0,82								
6.	CI47-4	Арматура А-4	I00кг	2,4I	22,90	55				
7.	CI47-8	Арматура А-3	I00кг	I,84	25,00	46				
8.	CI47-I6	Проволочная арматура ВР-I	I00кг	0,57	32,I0	I8				
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб. руб.			4254	27I	I06 34		500 44
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			4254				
		Накладные расходы	руб.			702				
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч.							64
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				I25			
		Плановые накопления	руб.			397				
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			5353				
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.							608
		Сметная заработная плата	руб.				430			
		Итого по разделу 2	руб.			5353				
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.							608
		Сметная заработная плата	руб.				430			
		Итого прямые затраты по подземной части	руб. руб.			4254	27I	I06 34		500 4 5
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб			4254				
		Накладные расходы	руб.			702				
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч.							64
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				I25			
		Плановые накопления	руб.			397				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			5353				
		нормативная трудоемкость	чел.ч.							608
		Сметная заработная плата	руб.				430			
		Итого по подземной части	руб.			5353				
		Нормативно-условная чистая продукция	руб.						608	
		Сметная заработная плата	руб.			430				
		Б. Надземная часть								
		Раздел 4								
		Каркас.								
9.	Смета I-I	Прямые затраты по основному варианту	руб.	I,00	6030,00 I6I,00	2I9,00 8I,00	6030	I6I	2I9 8I	258,00 I04,49	258 I04
		К основному варианту добавить:								
I0.	608-I0062 ЦММ п.8-43	Балки прямоугольные, объемом более I,5 м3	м3	3I,I4	8I,80		2547				
II.	CI47-20	Канаты I х 7	м3	I6,20	44,30		7I8				
I2.	CI47-8	Арматура А-3	I00кг	II,I9	22,90		256				
		Из основного варианта исключить:								
I3.	608-I0062 ЦММ п.8-40 обш.указ. п.2.3 табл.3	Балки прямоугольные, объемом более I,5м3, бетон М-500 цена: 8I,8+I,63х2	м3	3I,I4	88,32		2750				
I4.	CI47-8	Арматура А-3	I00кг	II,93	22,90		273				
I5.	CI47-20	Канаты Iх7	I00кг	I8,00	44,30		797				
		Итого прямые затраты по разделу 4	руб. руб.				583I	I6I	2I9 8I		258 I04
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб				573I				
		Накладные расходы	руб.				944				
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч.								88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				I70			
		Плановые накопления	руб.			535				
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			72I0				
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.							450
		Сметная заработная плата	руб.				4I2			
		Итого по разделу 4	руб.			72I0				
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.							450
		Сметная заработная плата	руб.				4I2			
		Раздел 5								
		Стены								
I6.	Смета I-I	Прямые затраты на общестроительные работы по основному варианту	руб.	I,00	I3582,00 836,00	920,00 3I4,00	I3582	836	920 3I4	I386,00 405,06	I376 405
I7.	ЕСмета I-I	Прямые затраты на металлоремонтные работы по основному варианту	руб.	I,00	287,00 I2,00	I7,00 6,00	287	I2	I7 6	I8,00 7,I4	I8 8
		К основному варианту добавить:									
I8.	608-I04I0 ЦММ п.8-365	Панели стеновые из ячеистых бетонов объемной массой 550-600 кг/м3 с расходом стали до 7,0 кг/м2	м2	60I,92	I0,39		6254				
		цена: 9,9I+0,48									
		Из основного варианта исключить									
I9.	608-I0393 ЦММ п.8-327	Панели стеновые из легкого бетона объемной массой I000-I200 кг/м3 плоские с фактурным слоем с двух сторон - с расходом стали до 7,0кг/м2	м2	603,00	I4,88		8973				
		цена: I4,4+0,48									
20.	Е8-30 т.5-I	Стены из керамического кирпича наружные простые при высоте этажа до 4 м	м3	4,I5	23,20 2,2I	0,8I 0,24	I42	9	2 I	4,05 0,3I	I7 I
2I.	Е7-445 38-I0-I.8	Укладка перемычек массой до 0,3тн при наибольшем весе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м	шт	I,00	0,23 0,08	0,I5 0,06	I	-		0,I3 0,08	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
22.	608-70006 ЦММ п.9-92	Перемычки прямоугольные и с четвертями трапециидальные, объемом до 0,5м3	м3	0,0I	64,40	I				
23.	CI47-I6	Проволочная арматура ВР-I	I00кг		32,I0	I				
		Итого прямые затраты по разделу 5	руб. руб.			II005	839	934 3I9		I377 4I2
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			I07I8				
		Накладные расходы	руб.			I770				
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч.							I63
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				3I9			
		Плановые накопления	руб.			I000				
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			I3488				
		Нормативная трудоемкость	чел. ч.							I926
		Сметная заработная плата	руб.				I459			
		Стоимость металломонтажных работ	руб.			287				
		Накладные расходы	руб.			25				
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч.							2
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				4			
		Плановые накопления	руб			25				
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.			337				
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.							28
		Сметная заработная плата	руб.				22			
		Итого по разделу 5	руб.			I3825				
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.							I954
		Сметная заработная плата	руб.				I48I			
		Раздел 6.								
		Покрытие								
24.	ЕСмета I-I	Прямые затраты по основному варианту	руб.	I,00	5870,00 96,00	I48,00 53,00	5870	96	I48 53	I63,00 68,37	I63 68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		К основному варианту добавить								
25.	608-I0329 ЦММ п.8-I50	Плиты покрытий ребристые, шир.более 2м, длина 5-7м расчетной нагрузкой до 400 кгс/м2	м2	I08,00	6,64	7I7				
26.	608-I0330 ЦММ п.8-I5I	Плиты покрытий ребристые, шир.более 2м., длина 5-7м расчетной нагрузкой 40I-600 кгс/м2	м2	54,00	7,00	478				
		Из основного варианта исключить								
27.	608-I0330 ЦММ п.8-I5I	Плиты покрытий ребристые, шир.более 2м.,длина 5-7м расчетной нагрузкой 40I-600 кгс/м2	м2	I08,00	7,00	756				
28.	608-I0329 ЦММ п.8-I50	Плиты покрытий ребристые, шир.более 2м.,длина 5-7м расчетной нагрузкой до 400 кгс/м2	м2	54,00	6,64	359				
		Итого прямые затраты по разделу 6	руб. руб.			5850	96	I48 53		I63 68
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб			5850				
		Накладные расходы	руб.			965				
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч.							90
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				I73			
		Плановые накопления	руб.			546				
		Всего,стоимость общестроительных работ	руб.			736I				
		Плановые накопления	руб.			546				
		Всего,стоимость общестроительных работ	руб.			736I				
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.							32I
		Сметная заработная плата	руб.				322			
		Итого по разделу 6	руб.			736I				
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.							32I
		Сметная заработная плата	руб.				322			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел 8								
		Кровля								
29.	Есмета I-I	Прямые затраты по основному варианту	руб.	I,00	6407,00 87I,00	I69,00 5I,00	6407	87I	I69 5I	I5I6,00 65,79	I5I6 66
		Из основного фонда исключить									
30.	СI40-I205I ЦММ п.3-I47	Изделия из легкого бетона	м3	35,04	I6,00		56I				
		Итого прямые затраты по разделу 8	руб. руб				5846	87I	I69 5I		I5I6 66
		В том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб				5846				
		Накладные расходы	руб.				964				
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч.								88
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.					I73			
		Плановые накопления	руб.				545				
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				7355				
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.								I670
		Сметная заработная плата	руб.					I095			
		Итого по разделу 8	руб.				7355				
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.								I670
		Сметная заработная плата	руб.					I095			
		Раздел I0									
		Проемы									
3I.	ССмета I-I	Прямые затраты на общестроительные работы по основному варианту	руб.	I,00	5I0I,00 708,00	I29,00 38,00	5I0I	708	I29 38	II88,00 49,02	II88 49
32.	ЕСмета I-I	Прямые затраты по основному варианту на металломонтажные работы	руб.	I,00	I497,00		I497				
33.	ЕСмета I-I	Прямые затраты по основному варианту на сантехнические работы	руб.	I,00	33,00 I2,00		22	I2		20,00	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		К основному варианту добавить								
34.	СI22-I44 СНиП 4-4-82 вып.I табл.20	Блоки оконные трехстворные и одностворные ПВО-I2-I8 м2	24,3I	9,I8		22I				
35.	СIII-4I5	Скобяные изделия с раздельными двойными переплетами общественных зданий одностворных высотой до I;2м комп.	I2,00	2,06		25				
36.	EI5-705 20I-I-35	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях одинарных переплетов оконным стеклом 3мм I00м2	0,24	I2I,00 I2,50	0,50 0,24	29	3	-	22,80 0,3I	6
		Исключить из основного варианта								
37.	СI22-I60 СНиП 4-4-82 вып.I табл.20	Блоки оконные одностворные и трехстворные ПВДI2-I8 м2	24,3I	I3,I2		334				
38.	СIII-432	Скобяные изделия для блоков оконных со спаренными и одинарными переплетами общественных зданий для одностворных переплетов высотой до I,2м комп.	I2,00	0,86		I0				
39.	EI6-707 20I-2	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях спаренных переплетов оконным стеклом 3м I00м2	0,24	242,00 25,20	I,50 0,45	59	6	-	46,90 0,58	II
		Итого прямые затраты по разделу I0 руб. руб.				6492	7I7	I29 38		I203 49
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ руб				4995				
		Накладные расходы руб.				825				
		Нормативная трудоемкость в н.р. чел.ч.								74
		Сметная заработная плата в н.р. руб.					I49			
		Плановые накопления руб.				466				
		Усего,стоимость общестроительных работ руб.				6286				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.							I326
		Сметная заработная плата	руб.				904			
		Стоимость металломонтажных работ	руб.			I497				
		Накладные расходы	руб.			I29				
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч.							I2
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				23			
		Плановые накопления	руб.			I30				
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб			I756				
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.							I2
		Сметная заработная плата	руб.				23			
		Итого по разделу I0	руб.			8045				
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.							I338
		Сметная заработная плата	руб.				927			
		Итого прямые затраты по надземной части	руб. руб.			34924	2684	I599 542		45I7 699
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			33I40				
		Накладные расходы	руб.			5468				
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч.							503
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	984			
		Плановые накопления	руб.			3092				
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			4I700				
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.							5693
		Сметная заработная плата	руб.				4I92			
		Стоимость металломонтажных работ	руб.			I784				
		Накладные расходы	руб.			I54				
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч.							I4
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				27			
		Плановые накопления	руб.			I55				
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.			2093				
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.							40
		Сметная заработная плата	руб.				45			
		Итого по надземной части	руб.			43793				
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.							5733
		Сметная заработная плата	руб.				4237			
		Итого прямые затраты по смете	руб. руб			39I78	2955	I705 576		50I7 743

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	В том числе:									
	Стоимость общестроительных работ	руб.				37394				
	Накладные расходы	руб.				6170				
	Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч.								567
	Сметная заработная плата в н.р.	руб.					1109			
	Плановые накопления	руб.				3489				
	Всего, стоимость общестроительных работ	руб				47063				
	Нормативная трудоемкость	чел.ч.					4622			6301
	Сметная заработная плата	руб.					4622			
	Стоимость металломонтажных работ	руб				1784				
	Накладные расходы	руб.				154				
	Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч.				-				14
	Сметная заработная плата в н.р.	руб.					27			
	Плановые накопления	руб.				155				
	Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.				2093				
	Нормативная трудоемкость	чел.ч.								40
	Сметная заработная плата	руб.					45			
	Итого по смете	руб.				49146				
	Нормативная трудоемкость	чел.ч.								6341
	Сметная заработная плата	руб.					4667			
	Всего по смете с учетом разделов 2,4,5,6,8,10	руб.				73440				

Составил Макрушина

Проверил Шаповалова

т.п. 503-2-37.88 Альбом у

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № Iа-2

К типовому проекту гаража для оперативно-служебных автомобилей и мотоциклов ОВД вместимостью 50 единиц

на отопление, теплоснабжение установок систем, узел управления

(вариант при расчетной температуре - 20°С)

Основание: ОВ,СО листы - I÷ 25

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость	2,I2	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
Показатели по смете		
Стоимость на:		
расчетную единицу	42,40	руб.
I м2 общей площади здания	2,39	руб.
I м3 объема здания	0,45	руб

№№ пп	Шифр и № позиций норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения		Количество	Стоим. единицы, руб. Всего	в т.ч. основной зарплаты	Экспл. машин в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего	Основной зарплаты	экспл. машин в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслуживанием машин обслуживающих машины на един.	всего
I	2	3		4	5	6		7	8	9	I0	II
		По смете № I-2 сметная стоимость составляет						2222				
		Исключается:										
I.	EI8-I09 5-I	Радиаторы отопительные чугунные МС-I40	экм	I0,54	7,67 0,25	0,06 0,02		8I	3	-	0,46 0,03	5
2.	EI3-I25 I5-I0	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующих раз лаком БТ-577	I00м2	0,09	4,38 I,6I	0,25 0,08		I	-	-	2,38 0,I0	
3.	EI3-I53 I8-6	Окраска поверхностей эмалями ПФ-I33	I00м2	0,09	20,60 3,02	0,24 0,08		2			4,60 0,I0	
		Итого прямые затраты по разделу I	руб. руб.					84	3	-	-	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	В том числе:									
	Стоимость общестроительных работ	руб.				3				
	Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				3				
	Стоимость сантехнических работ	руб.				8I				
	Накладные расходы	руб.				II				
	Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч.								I
	Сметная заработная плата в н.р.	руб					2			
	Плановые накопления	руб.				7				
	Всего, стоимость сантехнических работ	руб.				99				
	Нормативная трудоемкость	чел.ч.								6
	Сметная заработная плата	руб.					5			
	Итого по разделу I	руб.				I02				
	Нормативная трудоемкость	чел.ч.								6
	Сметная заработная плата	руб.					5			
	Итого прямые затраты по смете	руб								
		руб.				84	3			5
	В том числе:									
	Стоимость общестроительных работ	руб.				3				
	Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				3				
	Стоимость сантехнических работ	руб.				8I				
	Накладные расходы	руб.				II				
	Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч.								I
	Сметная заработная плата в н.р.	руб.					2			
	Плановые накопления	руб.				7				
	Всего, стоимость сантехничеоких работ	руб.				99				
	Нормативная трудоемкость	чел.ч.								6
	Сметная заработная плата	руб.					5			
	Итого по смете	руб.				I02				
	Нормативная трудоемкость	чел.ч.					5			6
	Сметная заработная плата	руб.				2I20				
	Итого по смете	руб.				2I20				

Составил Чешева

Проверил Небритова

т.п. 503-2-37.88

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № Iа-3

Альбом У

К типовому проекту гаража для оперативно- служебных автомобилей и мотоциклов ОВД вместимостью 50 единиц

на вентиляцию (вариант при расчетной температуре - 20°С)

Основание: ОВ.СО листы I ÷ 25

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 4,2I тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - руб
Показатели по смете:
Стоимость на:
расчетную единицу 84,20 руб
I м2 общей площади здания 4,75 руб.
I м3 объема здания 0,88 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Строим. единицы, руб. всего	Строим. единицы, руб. в т.ч. основн. зарплаты	Строим. единицы, руб. экспл. машин	Строим. единицы, руб. в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. основной зарплаты	Общая стоимость, руб. экспл. машин	Общая стоимость, руб. в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслужив. машин: обслуживающ. машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслужив. машин: всего
I	2	3	4	5		6		7	8	9		I0	II
		По смете I-3 сметная стоимость составляет						4224					
		Сантехническое оборудование Исключается:											
I.	E20-760 25-I	Установка калориферов массой, т до 0,I25 шт		I,00		6,25 2,97		0,46 0,I4	6	2		5,38 0,I8	5 -
2.	CI30-748	Калориферы стальные пластинчатые одноходовые КВБ8-П-0I, поверхность нагрева в М2-I8,74 шт		I.00		62,60 -		-	63				
		Добавляется:											
3.	E20-760 25-I	Установка калориферов массой, т до 0,I25 шт	I,00	6,25 2,97		0,46 0,I4		6	3			5,38 0,I8	5 -
4.	CI30-759	Калориферы стальные пластинчатые одноходовые КВС8А-П, поверхность нагрева в М2-I6,92 шт	I,00	52,90				53					
		Итого прямые затраты по смете руб.						I0					
		руб.											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость сантехнических работ	руб.			I0				
		Накладные расходы	руб.			I				
		Плановые накопления	руб.			I				
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			I2				
		Итого по смете	руб.			42I2				

Составил Чешева

Проверил Небритова

т.п. 503-2-37.88

Альбом У

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I6-I

К типовому проекту Гаража для оперативно-служебных автомобилей и мотоциклов ОВД вместимостью 50 единиц
на общестроительные работы для температуры - 40°С

Основание: КЖ I-I4 API-9
Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 83,09I тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу I66I,92 руб.
I м2 общей площади здания 93,73 руб.
I м3 объема здания I7,04 руб.

№№ пп	Шифр и № позиций норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения		Количество	Стоим.единицы,руб. Всего	в т.ч. основной з/платы	Экспл. машин в т.ч. зарплаты	Общая стоимость,руб. Всего	Основной з/платы	Экспл. машин в т.ч. зарплаты	Затраты труда,рабочих, чел.ч. не занятых обслуживанием машин обслуживающ.машины на един.	всего
I	2	3		4	5	6		7	8	9	I0	II
I.	ЕСмета I-I	Прямые затраты по основному варианту	руб.	I,00	43I0,00 27I,00	I06,00 34,00		43I0	27I	I06 34	500,00 43,86	500 44
		К основному варианту сметы добавить										
2.	608-702I4 ЦММ п.9-348 Общ.указ. п.2.3 таб.3	Балки фундаментные трапецеидального сечения длиной до 6м,бетон М-300	м3	4,94	7I,I8			352				
		цена:67,9+0,82.2										
3.	CI47-4	Арматура А-4	I00кг	3,05	22,90			70				
		Из основного варианта исключить:										
4.	608-702I4 ЦММ п.9-348 Общ.указ. п.2.3 таб.3	Балки фундаментные трапецеидального сечения длиной до 6м, бетон М-250	м3	4,94	69,54			344				
		цена:67,9+0,82										

Сметная стоимость принимается по смете № I-I для района с расчетной зимней температурой воздуха - 30°С с поправками, предусматривающими замену конструктивных элементов, вызванных изменениями расчетной температуры.

А.Подземная часть

Раздел - 2

Фундаменты

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
5.	С I47-4 Арматура А-4	I00 кг.	2,4I	22,90		55				
	Итого прямые затраты по разделу 2	руб руб.				4333	27I	I06 34		500 44
	В том числе:									
	Стоимость общестроительных работ	руб.				4333				
	Накладные расходы	руб.				7I5				
	Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч.								65
	Сметная заработная плата в н.р.	руб.					I28			
	Плановые накопления	руб.				405				
	Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				5453				
	Нормативная трудоемкость	чел.ч.								609
	Сметная заработная плата	руб.					433			
	Итого по разделу 2	руб.				5453				
	Нормативная трудоемкость	чел.ч.								609
	Сметная заработная плата	руб.					433			
	Итого прямые затраты по подземной части	руб.				4333	27I	I06 34		508 44
	В том числе:									
	Стоимость общестроительных работ	руб.				4333				
	Накладные расходы	руб.				7I5				
	Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч.								65
	Сметная заработная плата в н.р.	руб.					I28			
	Плановые накопления	руб.				405				
	Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				5453				
	Нормативная трудоемкость	чел.ч.								609
	Сметная заработная плата	руб.					433			
	Итого по подземной части	руб.				5453				
	Нормативная услов-чистая продукция	руб.								
	Нормативная трудоемкостт	чел.ч.							609	
	Сметная заработная плата	руб.					433			

т.п. 503-2-37.88 Альбом У

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Б.Наземная часть Раздел 4 Каркас									
6. Е Смета I-I	Прямые затраты по основному варианту	руб.	I,00	6030,0 I6I,00	2I9,00 8I,00	6030	I6I	2I9 8I	258,00 I04,59	258 I04
	К основному варианту добавить									
7. 608-I0062 ЦММ п.8-40	Балки прямоугольные, объемом более I,5м3	м3	3I,I4	88,32		2750				
	цена:8I,8+63,4									
8. С I47-20	Канаты I х 7	I00кг	I9,80	44,30		877				
9. С I47-8	Арматура А-3	I00кг	I2,77	22,90		292				
I0. С I47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	I00кг	3,99	32,I0		I28				
	Из основного варианта исключить:									
II. 608-I0062 ЦММ п.8-40	Балки прямоугольные, объемом более I,5 м3 М 500	м3	3I,I4	85,06		2649				
	цена:8I,8+I,62.2									
I2. СI47-8	Арматура А-3	I00кг	II,93	22,90		273				
I3. С I47-I6	Проволочная арматура ВР-I	I00кг	4,09	32,I0		I3I				
	Итого прямые затраты по разд.4	руб руб				7024	I6I	2I9 8I		258 I04
	В том числе:									
	Стоимость общестроительных работ	руб.				7024				
	Накладные расходы	руб.				II59				
	Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч.								I07
	Сметная заработная плата в н.р.	руб.					209			
	Плановые накопления	руб.				655				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				8838				
	Нормативная трудоемкость	чел.ч.								469
	Сметная заработная плата	руб.					45I			
	Итого по разделу 4	руб.				8838				
	Нормативная трудоемкость	чел.ч.								469
	Сметная заработная плата	руб.					45I			
	Раздел 5.									
	С т е н ы									
I4. Е Смета I-I	Прямые затраты на общестроительные работы по основному варианту	руб.	I,00	I3582,00 836,00	920,00 3I4,00	I3582	836	920 3I4	I376,00 405,06	I376 405
I5. Е Смета I-I	Прямые затраты на металло-ремонтные работы по основному варианту	руб.	I,00	287,00 I2,00	I7,00 6,00	287	I2	I7 6	I8,00 7,74	I8 8
	К основному варианту добавить									
I6. 608-I0397 ЦММ п.8-33I	Панели стеновые из легкого бетона объемной массой I000-I200 кг/м3 плоскиес фактурным слоем с двух сторон с расходом стали до 7,0 кг/м2 цена:I7,3+0,48	м2	604,00	I7,78		I0730				
	Из основного варианта исключить									
I7. 608-I0393 ЦПП п.8-327	Панели стеновые из легкого бетона объемной массой I000-I200 кг/м3 плоские с фактурным слоем с двух сторон / с расходом стали до 7,0 кг/м2	м2	603,00	I4,88		8973				
I8. Е7-445 т.38-I0-I -8	Укладка перемычек массой до 0,3т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м	шт	2,00	0,23 0,08	0,I5 0,06	I			0,I3 0,08	
I9. 608-70006 ЦММ п.9-92	Перемычки прямоугольные и с четвертями трапецеидальные объемом до 0,5м3	м3	0,02	64,40		I				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	СI47-I6	Проволочная арматура	I00кг	0,0I	32,I0		I			
		Итого прямые затраты по разд.5	руб. руб.				I5635	848	937 350	I394 4I3
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.				I5345			
		Накладные расходы	руб.				2533			
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч.							233
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.					456		
		Плановые накопления	руб.				I43I			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				I9300			
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.							20I4
		Сметная заработная плата	руб.					I606		
		Стоимость металломонтажных работ	руб.				287			
		Накладные расходы	руб.				25			
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч.							2
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.					4		
		Плановые накопления	руб.				25			
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.				337			
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.							28
		Сметная заработная плата	руб.					22		
		Итого по разделу 5	руб.				I9646			
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.							2042
		Сметная заработная плата	руб.					I628		
		Раздел 6								
		Покрытие								
2I.	ЕСмета I-I	Прямые затраты по основному варианту	руб.	I,00	5870 96,00	I48,00 53,00	5870	96	I48 53	I63,00 68,37	I63 68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		К основному варианту добавить								
22.	608-I0330 ЦММ п.8-I20	Плиты покрытий ребристые, шир. более 2м, длина 5-7м расчетной нагрузкой 40I-600 кгс/м2	м2	702,00	5,62	3945				
23.	608-I0330 ЦММ п.8-I5I	Плиты покрытий ребристые, шир.более 2м, длина 5-7м расчетной нагрузкой 40I-600 кгс/м2	м2	I62,00	7,00	II34				
		Из основного варианта и исключить								
24.	608-I0329 п.8-I50	Плиты покрытий ребристые, шир.более 2м.,длина 5-7м расчетной нагрузкой до 400 кгс/м2	м2	54,00	6,64	359				
25.	608-I0330 п.8-I5I	Плиты покрытий ребристые, шир. более 2м, более 5-7м расчетной нагрузкой 40I-600 кгс/м2	м2	I08,00	7,00	756				
26.	608-I0330 ЦММ п.8-II9	Плиты покрытий ребристые, шир.более 2м, длина 5-7м расчетной нагрузкой 40I-600 кгс/м2	м2	540,00	5,35	2889				
27.	608-I0330 ЦММ п.8-I20	Плиты покрытий ребристые, шир.более 2м,длина 5-7м расчетной нагрузкой 40I-500 кгс/м2	м2	I62,00	5,62	9I0				
		Итого прямые затраты по разделу 6	руб. руб.			6035	96	I48 53		I63 68
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			6036				
		Накладные расходы	руб.			996				
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч.							92
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				I79			
		Плановые накопления	руб.			564				
		Всего,стоимость общестроительных работ	руб.			7595				
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.							323
		Сметная заработная плата	руб.				328			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого по разделу 6	руб.				7595				
	Нормативная трудоемкость	чел.ч.								323
	Сметная заработная плата	руб.					328			
	Раздел 8									
	Кровля									
28. ЕСмета I-I	Прямые затраты по основному варианту	руб.	I,00	6407,00 87I,00	I69,00 5I,00	6407	87I	I69 5I	I5I6,00 65,79	I5I6 66
	Добавить к основному варианту									
29. СI40-I205I ЦММ п.3-I47	Изделия из легкого бетона	м3	26,28	I6,00		420				
	Итого прямые затраты по разделу 8	руб. руб.				6827	87I	I69 5I		I5I6 66
	В том числе:									
	Стоимость общестроительных работ	руб				6827				
	Накладные расходы	руб.				II26				
	Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч.								I03
	Сметная заработная плата в н.р.	руб.					202			
	Плановые накопления	руб.				636				
	Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				8589				
	Нормативная трудоемкость	чел.ч.								I685
	Сметная заработная плата	руб.					II24			
	Итого по разделу 8	руб.				8589				
	Нормативная трудоемкость	чел.ч.								I685
	Сметная заработная плата	руб.					II24			
	Раздел I3									
	Венткамеры									
30. ЕСмета I-I	Прямые затраты по основному варианту на общестроительные работы	руб.	I,00	333,00 45,00	4,00 I,00	333	45	4 I	8I,00 I,29	8I I

т.п. 503-2-37.88 Альбом У

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
3I.	Е Смета I-I	Прямые затраты по основному варианту на сантехнические работы	руб.	I,00	79,00 8,00		79	8	I3,00	I3
		К основному варианту сметы добавить								
32.	Е26-34 8-7	Изоляция холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме покрытий и перекрытий снизу		0,23	43,80	I,3I	I0	4	26,20	6
			м3		I5,80	0,39			0,50	
33.	СII4-II6	Плиты теплоизоляционные минераловатные на битумном связующем жесткие ГОСТ I0I40-7I	м3	0,22	43,60		I0			
34.	ЕI5-299 60-2	Улучшенная штукатурка по сетке без устройства каркаса потолков	I00м2	0,08	396,00 74,00	6,00 I,80	30	6	I28,00 2,32	I0
35.	Е20-697 I8-2	Установка подставок под вентиляционное оборудование массой, кг до I00	I00кг	0,39	36,29 3,67	0,26 0,08	I4	I	6,02 0,I0	2
36.	ЕI5-6I4 I64-8	Маслянная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50мм и т.п. за 2 раза	I00м2	0,0I	60,50 38,40	0,03	I		68,00	I
		Итого прямые затраты по разделу I3	руб. руб.				477	64	4 I	II3 I
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.				463			
		Накладные расходы	руб.				77			
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч.							6
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.					I3		
		Плановые накопления	руб.				43			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				583			
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.							II8
		Сметная заработная плата	руб.					77		
		Стоимость сантехнических работ	руб.				I4			
		Накладные расходы	руб.				2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Плановые накопления	руб.			I				
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			I7				
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.							2
		Сметная заработная плата	руб.				I			
		Итого по разделу I3	руб.			600				
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.							I20
		Сметная заработная плата	руб.				78			
		Итого прямые затраты по надземной части	руб. руб.			35995	2040	I477 506		3444 652
		В том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			35694				
		Накладные расходы	руб.			589I				
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч.							54I
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				I059			
		Плановые накопления	руб.			3329				
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			449I4				
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.				3586			
		Сметная заработная плата	руб.							4609
		Стоимость металломонтажных работ	руб.			287				
		Накладные расходы	руб.			25				
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч.							2
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				4			
		Плановые накопления	руб.			25				
		Всего, стоимость металломонтажных работ	руб.			337				
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.							28
		Сметная заработная плата	руб.				22			
		Стоимость сантехнических работ	руб.			I4				
		Накладные расходы	руб.			2				
		Плановые накопления	руб.			I				
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб			I7				
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.							2
		Сметная заработная плата	руб.				I			
		Итого по надземной части	руб.			45268				
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.							4639
		Сметная заработная плата	руб.				3609			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого прямые затраты по смете	руб руб.				40328	2311	I583 540		3944 696
	В том числе:									
	Стоимость общестроительных работ	руб				40027				
	Накладные расходы	руб.				6606				
	Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч.								606
	Сметная заработная плата в н.р.	руб.					II87			
	Плановые накопления	руб.				3734				
	Всего,стоимость общестроительных работ	руб				50367				
	Нормативная трудоемкость	чел.ч.								52I8
	Сметная заработная плата	руб.					40I9			
	Стоимость металломонтажных работ	руб.				287				
	Накладные расходы	руб.				25				
	Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч.								2
	Сметная заработная плата в н.р.	руб.					4			
	Плановые накопления	руб.				25				
	Всего,стоимость металломонтажных работ	руб.				337				
	Нормативная трудоемкость	чел.ч.								28
	Сметная заработная плата	руб.					22			
	Стоимость сантехнических работ	руб.				I4				
	Накладные расходы	руб.				2				
	Плановые накопления	руб.				I				
	Всего,стоимость сантехнических работ	руб.				I7				
	Нормативная трудоемкость	чел.ч.								2
	Сметная заработная плата	руб.					I			
	Итого по смете	руб.				5072I				
	Нормативная трудоемкость	чел.ч.								5248
	Сметная заработная плата	руб.					4042			
	Всего по смете с учетом разделом 2,4,5, 6,8,I3	руб.				8309I				

Составил Макрушина

Проверил Шаповалова

т.п. 503-2-37.88 Альбом У

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I6-2

к типовому проекту гаража для оперативно-служебных автомобилей и мотоциклов ОВД вместимостью 50 единиц

на отопление, теплоснабжение установок систем, узел управления

(вариант при расчете температуры - 40°С)

Основание: ОВ,СО листы I÷ 25

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 2 42 тнс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тнс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

расчетную единицу 48,40 руб.

I м2 общей площади здания 2,73 руб.

I м3 объема здания 0,50 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения		Количество	Стоим.единицы, руб. Всего	в т.ч. экспл. машин	Общая стоимость, руб. Всего	в т.ч. основной зарплаты	в т.ч. экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживанием машин, обслуживающих машины на един.	всего
					основн. зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты		
I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		По смете № I-2 сметная стоимость составляет:					2222				
		Раздел I Отопление. Добавляется:									
I.	CI30-I035	Краны регулирующие двойной регулировки пробковые КРДП латунные, диаметром в мм:20	шт	I,00	I,50		2				
2.	EI8-229 I5-5	Установка кранов воздушных радиаторных	компл.	3,00	0,49 0,08		I			0,I3	
3.	EI8-I09 5-I	Радиаторы отопительные чугунные МС-I40	экм	I2,09	7,67 0,25	0,06 0,02	93	3	-	0,46 0,03	6 -
4.	EI6-36 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 20мм	м	7,00	0,9I 0,2I	0,0I -	6	I	-	0,35 -	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
5.	EI6-229 22	Прокладка трубопроводов из чугунных напорных раструбных труб Д=65мм по стенам зданий и в каналах	м 7,00	3,73 0,64	0,07 0,02	26	4	-	0,46 0,03	3 -
6.	EI3-I25 I5-I0	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз лаком БТ-577	I00м2 -	4,38 I,6I	0,25 0,08	I			2,38 0,I0	-
7.	EI3-I33 I8-6	Нанесение на огрунтованные поверхности краски БТ-I77	I00м2 -	I3,88 I,62	0,26 0,08	I			2,38 0,I0	-
		Итого прямые затраты по разделу I	руб. руб.			I30	8		-	II -
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			2				
		Всего,стоимость общестроительных работ	руб			2				
		Стоимость сантехнических работ	руб			I28				
		Накладные расходы	руб.			I6				
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч.							I
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				3			
		Плановые накопления	руб.			II				
		Всего,стоимость сантехнических работ	руб.			I55				
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.							I2
		Сметная заработная плата	руб.				II			
		Итого по разделу I	руб.			I57				
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.							I2
		Сметная заработная плата	руб.				II			
		Раздел 2. Узел управления								
8.	EI6-I45 I2-I	Установка вентилей,задвижек, клапанов обратных,кранов проходных,диаметром до 25мм	шт 3,00	I,68 0,97	0,I3 0,04	5	3		- I,5I 0,05	5 -

т.п. 503-2-37.88 Альбом У

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
9.	EI6-I35 I2-I	Установка вентилей,задвижек, клапанов обратных,кранов проходных диаметром до 50мм шт	2,00	I,60 0,97	0,I3 0,04	3	2	-	I,5I 0,05	3 -
I0.	CI30-I29	Вентили проходные фланцевые I5кч I9пI для воды, давлением I,6МПА,диаметром 25мм шт	3,00	2,55 -		8 -				
II.	CI30-2046	Вентили проходные фланцевые:I5кч I9п для воды и I,6 МПА,диаметром 32мм шт	2,00	3,I3 -		6 -				
I2.	EI6-39 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для отопления,диаметром 40мм м	7,00	I,29 0,2I	0,0I -	9	I	-	0,35 -	2 -
I3.	EI6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения,диаметром до 50мм I00м	0,07	3,94 3,73		I	-	-	5,I6 -	
		Итого прямые затраты по разделу 2 руб. руб.				35	6			I0 -
		в том числе: Стоимость сантехнических работ руб				34				
		Накладные расходы руб				4				
		Плановые накопления руб.				3				
		Всего,стоимость сантехнических работ руб.				39				
		Нормативная трудоемкость чел.ч.				-				I0
		Сметная заработная плата руб.					6			
		Итого по разделу руб.				39				
		Нормативная трудоемкость чел.ч.								I0
		Сметная заработная плата руб.					6			
		Итого прямые затраты по смете руб. руб.				I65	I4			2I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	В том числе:									
	Стоимость общестроительных работ	руб.				2				
	Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				2				
	Стоимость сантехнических работ	руб.				I60				
	Накладные расходы	руб.				20				
	Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч.								I
	Сметная заработная плата в н.р.	руб.					3			
	Плановые накопления	руб.				I4				
	Всего, стоимость сантехнических работ	руб.				I94				
	Нормативная трудоемкость	чел.ч.								22
	Сметная заработная плата	руб.					I7			
	Итого по смете	руб.				I96				
	Нормативная трудоемкость	чел.ч.								22
	Сметная заработная плата	руб.					I7			
	Итого по смете	руб.				24I8				

Составил Чешева

Проверил Небритова

т.п. 503-2-37.88

Альбом У

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I6-3

к типовому проекту гаража для оперативно- служебных автомобилей и мотоциклов ОВД вместимостью 50 единиц

на вентиляцию (вариант при расчетной температуре - 40°С)

Основание: РВ,ОО листы I÷ 25

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 4,36 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу 87,2 руб.
I м2 общей площади здания 4,92 руб.
I м3 объема здания 0,89 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения		Количество	Стоим. единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.ч. не занятых обслужив. машин	
					Всего	экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	экспл. машин	обслуживающих машины	
					основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	на един.	всего
I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		По смете I-3 сметная стоимость составляет:					4224				
		Исключается:									
		Сантехническое оборудование									
I.	Е20-760 25-I	Установка калориферов массой,до 0,I25	шт	I,00	6,25 2,97	0,46 0,I4	6	3	-	5,38 0,I8	5 -
2.	СI30-748	Калориферы стальные пластинчатые одноходовые КВБ8-П-0I,поверхность нагрева в М2-I8,74	шт	I,00	62,60	-	63				
3.	Пр-нт 23-08 I98I-34	Заслонка утепленная без электроподогрева П600:I000мм с исполнительным механизмом МЭО 40/63-0,63-82	шт	2,00	202,40	-	405				
		Добавляется:									
4.	Е20-760 25-I	Установка калориферов массой, т до 0,I25	шт	I,00	6,25 2,97	0,46 0,I4	6	3	-	5,38 0,I8	5 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
5.	CI30-749	Калориферы стальные пластинчатые одноходовые КВБ9-П-0I, поверхность нагрева В М2-2I,75	шт	I,00	70,30	70				
6.	Пр-нт 23-08 I98I-34	Заслонка утепленная воздушная КВУ 600:I000мм с исполнительным механизмом МЭО I6/25-0,65-82	шт	2,00	220,00	440				
7.	E20-697 I8-2	Металлоконструкции привода	I00кг	I,83	36,29 3,67	0,26 0,08	66	7	-	6,02 0,I0	II -
		Строительные работы									
8.	E26-I6 4-3	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов изделиями минераловатными или стекловатными	м3	0,30	20,40 8,37	0,I7 0,05	6	3	-	I3,80 0,06	I -
9.	CII4-687	Маты строительные из штапельного стеклянного волокна марки МС-35	м3	0,40	9,37	-	4		-		
		Итого прямые затраты по смете	руб. руб.				II8	I0			I5
		В том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб.				I0				
		Накладные расходы	руб.				2				
		Плановые накопления	руб.				I				
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				I3				
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.								4
		Сметная заработная плата	руб.					3			
		Стоимость сантехнических работ	руб.				I08				
		Накладные расходы	руб.				I0				
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.ч.								I
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.					3			
		Плановые накопления	руб.				9				
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб				I27				
		Нормативная трудоемкость	чел.ч.								I2
		Сметная заработная плата	руб.					I0			

т.п. 503-2-37.88 Альбом У

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по смете руб.				I40				
		Нормативная трудоемкость чел.ч.					I3			
		Сметная заработная плата руб.								I6
		Итого по смете руб.				4360				

Составил Чешева

Проверил Небритова

т.п. 503-2-37.88 Альбом У

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I6-6

к типовому проекту гаража для оперативно-служебных автомобилей и мотоциклов вместимостью 50 единиц на электросиловое оборудование (вариант при расчетной температуре наружного воздуха - 40°С)

Основание: ЭМ. СО

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость I,2I тыс.руб.

в том числе: оборудование 0,32 тыс.руб.
монтажные работы 0,89 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

расчетную единицу	24,2	руб.
I м^2 общей площади здания	I,00	руб.
I м^3 объёма здания	0,I8	руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы, руб. Всего / основной зарплаты	Стоим.единицы, руб. Эксплуат. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. Основной зарплаты	Общая стоимость, руб. Эксплуат. машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслужив. машин: обслуживающ. машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслужив. машин: обслуживающ. машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная стоимость принимается по смете для района с расчетной зимней температурой воздуха -30 гр.С с поправками, предусматривающими замену конструктивных элементов, вызванную изменениями расчетной температуры								
		Раздел I. ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ								
I. Смета		Стоимость оборудования по основному варианту руб.	I,00	287,00 -	—	287	-	— -	— -	— -
2. Цсмета		Прямые затраты по основному варианту на монтажные работы оборудования руб.	I,00	74,00 29,00	3,00	74	29	3 -	49,00 -	49 -
		Добавляется к основному варианту сметы								
3.	I5-04 Д.I2 П. 4-544	Пускатель магнитный нереверсивный без реле ПМЛ - III002 шт	2,00	5,50 -	— -	II	-	— -	— -	— -
4.	Ц8-53I-4	Пускатель магнитный отдельно стоящий на конструкции на стене или колонне на ток до 40 А шт	2,00	3,40 I,49	0,08 0,0I	7	3	— -	2,00 0,0I	4 -
		Итого прямые затраты по разделу I руб.				379	32	3 -		53 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		В том числе:								
		Стоимость оборудования	руб.			298	-	-		-
		Транспортные расходы	руб.			27	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб.			325	-	-		-
		Стоимость монтажных работ	руб.			8I	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			28	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	5	-		-
		Плановые накопления	руб.			9	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			II8	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		55
		Сметная заработная плата	руб.			-	37	-		-
		Итого по разделу I	руб.			443	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		55
		Сметная заработная плата	руб.			-	37	-		-
		Раздел 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
5.	Ц смета	Прямые затраты по основному варианту на монтажные работы	I,00	326,00 I23,00	96,00 35,00	326	I23	96 35	274,00 45,I5	274 45
		руб.								
		Добавляется								
6.	Ц8-400-I	Кабели с креплением накладными скобами с установкой ответвительных коробок суммарное сечение до I0 мм^2 I00 м	0,04	60,80 23,40	22,80 8,40	2	I	I -	4I,00 I0,84	2 -
7.	Ц8-4I8-I	Труба полиэтиленовая в готовых бороздах внутренний диаметр до 25 мм I00 м	0,20	9,89 9,57	0,I7 0,08	2	2	- -	I5,00 0,I0	3 -
8.	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, сумарное сечение до: 2,5 мм^2 I00 м	0,20	4,88 2,36	2,33 0,7I	I	-	- -	4,00 0,92	I -
9.	Ц8-409-II	За каждый последующий провод, сечение до : 2,5 мм^2 I00 м	0,70	I,2I I,I4	- -	I	I	- -	2,00 -	I -
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб. руб.			332	I27	97 35		28I 45

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		В том числе:								
		Стоимость монтажных работ	руб.			332	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		IO
		Накладные расходы	руб.			II0	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	I9	-		-
		Плановые накопления	руб.			35	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			477	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	чел.-ч.			-	-	-		336
		Сметная заработная плата	руб.			-	I8I	-		-
		Итого по разделу 2	руб.			477	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч.			-	-	-		336
		Сметная заработная плата	руб.			-	I8I	-		-
		Раздел 3. МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
IO.	Сметы	Стоимость материалов по основному варианту руб.	I,00	267,00	-	267	-	-	-	-
					Добавляется					
II.	CI5I-I09I	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ-0,66 сеч. 4 х 2,5 мм^2 I000 м	-	248,30 -		I	-	- -	- -	- -
I2.	CI52-I66	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 380В с алюминиемой жилой, марки АПВ, сечением, мм^2 : 2,5 I000 м	0,09	22,00 -	- -	2	-	- -	- -	- -
I3.	CI59-544	Трубы полиэтиленовые среднего типа наружным диаметром 25 I0 м	2,I0	I,5I -	- -	3	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб.			273	-	-		-
			руб.					-		-
		В том числе:								
		Стоимость монтажных работ	руб.			273	-	-		-
		Плановые накопления	руб.			2I	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			294	-	-		-
		Итого по разделу 3	руб.			294	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Итого прямые затраты по смете	руб. руб.			984	I59	I00 35		334 45
		В том числе:								
		Стоимость оборудования	руб.			298	-	-		-
		Транспортные расходы	руб.			27	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб.			325	-	-		-
		Стоимость монтажных работ	руб.			686	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I38	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость в Н.Р.	чел.-ч.			-	-	-		I2
		Сметная заработная плата в Н.Р.	руб.			-	24	-		-
		Плановые накопления	руб.			65	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			889	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	чел.-ч.			-	-	-		39I
		Сметная заработная плата	руб.			-	2I8	-		-
		Итого по смете	руб.			I2I4	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	чел.-ч.			-	-	-		39I
		Сметная заработная плата	руб.			-	2I8	-		-

Составил Ивахина

Проверил Шульгина

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту

Гаража для оперативно-служебных автомобилей и мотоциклов ОВД, вместимостью 50 единиц

Ресурсы	Количество. Варианты		
	- 20°С	- 30°С	- 40°С
I	2	3	4
Общестроительные работы			
Подземная часть			
I. Затраты труда (чел.ч.)	I530,I7	I530,I7	I530,I7
2. Заработная плата, руб.	I924	I924	I924
3. Строительные машины, руб.	I20,55	I20,55	I20,55
маш.час.	26I,04	26I,04	26I,04
Надземная часть			
I. Затраты труда, чел.час.	8495,6	85I7,6	8547,6
2. Строительные машины, руб.	737,79	74I,33	74I,I7
маш.час.	I93,48	I93,52	I93,52
3. Заработная плата, руб.	6782	6794	6805
Итого по подземной и надземной части:			
I. Затраты труда, чел.час.	I0025,77	I0047,77	I0077,77
2. Заработная плата, руб.	8706	87I8	8729
3. Строительные машины, руб.	858,34	86I,88	826,72
маш.час.	454,52	454,56	454,56
Отопление, теплоснабжение, узел управления			
Затраты труда, чел.-ч.	379,46	384,95	406,95
Прочие машины, руб.	I0,26	I0,96	I2,88
Заработная плата	228	233,0	247
Вентиляция			
Затраты труда, чел.-ч.	564,55	564,55	580,7
Прочие машины, руб.	I9,35	I9,35	I9,86
Заработная плата, руб.	400,0	400,0	4I0,0

1	2	3	4
Водопровод и канализация			
Затраты труда, чел.-ч.	774,49	774,49	774,49
Машины, маш.ч.	0,34	0,34	0,34
Прочие машины, руб.	20,25	20,25	20,25
Заработная плата, руб.	506	506	506
Монтажные работы			
Электроосвещение			
Затраты труда чел.ч.	540	540	540
Заработная плата руб.	367	367	367
Строительные машины	I2,34	I2,34	I2,34
Электросиловое оборудование			
Затраты труда чел.ч.	238	238	370
Заработная плата руб.	I87	I87	I94
Строительные машины	-	-	0,I
Автоматическое управление			
Затраты труда чел.ч.	576	576	576
Заработная плата руб.	344	344	344
Строительные машины	-	-	-
Слаботочные устройства			
Затраты труда чел.ч.	I50	I50	I50
Заработная плата руб.	80	80	80
Строительные машины	-	-	-
Технологическое оборудование, приобретаемое			
Затраты труда чел.ч.	I76	I76	I76
Заработная плата руб.	II6	II6	II6
Строительные машины -	-		-
Пожарная сигнализация -	-	-	-

Составил ст.инженер Шульгина

Отпечатано
в Новосибирском филиале ЦИТП
630006, г. Новосибирск, ул. Лазарева 33/1
Выдано в печать "5" 01 1990 г.
Заказ Т-26 Тираж 65

gost.e-ecolog.ru