ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-6-4

АВТОЗАПРАВОЧНАЯ СТАНЦИЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 750 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ

АЛЬБОМ УП.87

СМЕТЫ

(В ЦЕНАХ 1984)

ЧАСТЬ I

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-6-4

АВТОЗАПРАВОЧНАЯ СТАНЦИЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 750 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ

АЛЬБОМ УП.87

СМЕТЫ

(В ЦЕНАХ 1984)

ЧАСТЬ I

Сметная стоимость	156,11 тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	131,43 тыс.руб.
на одну топливозаправочную колонку	15,61 тыс.руб.

Разработан проектным институтом
"ГипроНИИнефтетранс"

Типовой проект утвержден
Госкомнефтепродуктом РСФСР

приказ № 63 от
26 февраля 1981 г.

Введен в действие "Гипронефтетрансом"

Приказ № 93 от 13 марта 1987 г.

Альбом УП.87 введен в действие приказом
от 03.09.87г. № 163

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА		В.И. ЛУКЬЯНОВСКИЙ
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА		В.В. НОВИКОВ
НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА		С.Б. БОРД

СОДЕРЖАНИЕ

			Стр.
I.	Пояснительная записка		
2.	Сводный сметный расчет стоимости строительства	Автозаправочная станция общего пользования на 750 заправок в сутки	5
3.	Объектная смета № I	Здание АЗС	7
4.	Локальная смета I-I	Общестроительные работы здания АЗС	8
5.	Локальная смета I-2	Отопление (вариант с собственным источником тепла)	23
6.	Локальная смета I-3	Вентиляция здания АЗС	27
7.	Локальная смета I-4	Хозяйственно-питьевой водопровод здания АЗС	3I
8.	Локальная смета I-5	Горячее водоснабжение здания АЗС	35
9.	Локальная смета I-6	Бытовая канализация	38
I0.	Локальная смета I-7	Оборудование здания АЗС	4I
II.	Локальная смета I-8	Приобретение и монтаж силового электрооборудования	43
I2.	Локальная смета I-9	Приобретение и монтаж электроосвещения	47
I3.	Локальная смета I-I0	Приобретение и монтаж радиофикации	52
I4.	Локальная смета I-II	Приобретение и монтаж телефонизации	55
I5.	Локальная смета I-I2	Приобретение и монтаж производственной громкоговорящей связи	58
I6.	Калькуляция № I	Устройство газосветной рекламы на АЗС	62
I7.	Объектная смета № 2	Заправочные островки	63
I8.	Локальная смета 2-I	Строительство заправочного островка	64
I9.	Локальная смета 2-2	Общестроительные работы фундамента под насосную установку, смесераздаточную и маслораздаточные колонки	67
20.	Локальная смета 2-3	Приобретение и монтаж топливораздаточной колонки НАРА-3I	70
2I.	Объектная смета № 3	Площадка резервуаров для топлива	72

Стр.

22.	Локальная смета 3-I	Общестроительные работы островка на 2 топливных резервуара	73
23.	Локальная смета 3-2	Общестроительные работы островка на 6 топливных резервуаров	79
24.	Локальная смета 3-3	Оборудование резервуаров емк. 25 м3	85
25.	Объектная смета № 4	Площадка резервуаров под масла и маслораздаточные колонки	89
26.	Локальная смета 4-I	Общестроительные работы резервуара	90
27.	Локальная смета 4-2	Устройство колодца для слива масел	94
28.	Локальная смета 4-3	Оборудование колодца для резервуара емк. 5 м3	98
29.	Локальная смета 4-4	Оборудование резервуаров емк. 5 м3	I0I
30.	Объектная смета № 5	Площадка под устройство сбора отработанных масел и колонку "воздух-вода"	I07
3I.	Локальная смета 5-I	Общестроительные работы фундамента под колонку "Воздух-вода"	I08
32.	Локальная смета 5-2	Устройство металлического столика	III
33.	Локальная смета 5-3	Оборудование колонки "Воздух-вода"	II3
34.	Локальная смета 5-4	Оборудование резервуара емк. 5 м3	II5
35.	Объектная смета № 6	Резервуар топлива для приготовления двухтактной смеси, смесераздаточную колонку и устройство слива	I20
36.	Локальная смета 6-I	Оборудование топливосмесительной колонки	I2I
37.	Локальная смета 6-2	Оборудование резервуара емк. 5 м3	I23-I27

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к типовому проекту 503-6-4 автозаправочной станции общего пользования на 750 заправок автомобилей в сутки составлена в нормах и ценах 1984 года в объеме предусмотренной инструкцией по типовому проектированию СН 227-82 и по формам СНиП I.02.01-85.

Объемы работ для составления сметной части проекта приняты по рабочим чертежам, разработанным проектным институтом "ГипроНИИнефтетранс".

Сметная стоимость определена для I территориального подрайона по Сборникам Единичных расценок и сборнику сметных цен на местные материалы 2-го пояса Московской области.

Накладные расходы приняты на общестроительные работы в размере 16,5%, на внутренние сантехнические работы в размере 13,3%, на монтаж металлоконструкций в размере 8,6%. Плановые накопления 8%.

Стоимость монтажных работ определена по сборникам цен на монтаж оборудования, изданным Госстроем СССР, а стоимость оборудования по прейскурантам оптовых цен, введенных в действие с I января 1982 года.

Сметы составлены при условии температуры строительства - 30 градусов с собственным источником тепла и приема топлива из автоцистерн.

Для условий строительства, при других температурах, внешним источником тепла и приема топлива по трубопроводу сметную стоимость строительства корректировать путем применения локальных смет составленных для соответствующих условий.

Сметная стоимость по сводному сметному расчету строительства определилась в сумме 156,11 тыс.руб.

СОСТАВИЛА Мигачева

Типовой проект 503-6-4 Альбом УП.87 часть I

Министерство, ведомство

Главное управление (управление)

УТВЕРЖДЕН

Сводный сметный расчет в сумме 156,11 тыс.руб.

в том числе возвратных сумм тыс.руб.

"___" _____ 198 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 750 ЗАПРАВОК В СУТКИ

Составлена в ценах 1984 года

№№ пп	Номера смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				Общая сметная стоимость тыс.руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, инвентаря, мебели	прочих затрат	
I	2	3	4	5	6	7	8
		ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ СБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА					
I.	Объектная смета № I	Здание АЗС	I4,86	2,99	I0,23	-	28,I9
2.	- " - № 2	Заправочные островки	0,82	0,22	4,97	-	6,0I
3.	- " - № 3	Площадка резервуаров для топлива	27,26	0,69	3,94	-	4I,89
4.	- " - № 4	Площадка резервуаров для масла и маслораздаточные колонки	2,02	I,48	2,6I	-	6,II
5.	- " - № 5	Площадка под устройство сбора отработанных масел и колонку "воздухвода"	0,36	0,30	I,22	-	I,88
6.	- " - № 6	Резервуар топлива для приготовления двухтактной смеси, смесеразда-точную колонку и устройство слива	0,35	0,34	I,38	-	2,07
7.	- " - № 7	Технологические трубопроводы (прием из автоцистерн)	4,I0	3,I2	-	-	7,22
		ИТОГО по 2 главе:	59,77	9,I4	24,46	-	93,37
		ГЛАВА 4. ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА					
8.	Локальная смета № 8	Приобретение и монтаж на силовое электрооборудование и заземление	I,I6	0,90	-	-	2,06
9.	- " - № 9	Приобретение и монтаж электроосвещения	0,43	I,23	-	-	I,66
I0.	- " - № I0	Приобретение и монтаж протекторной защиты	0,88	0,06	-	-	0,94
II.	- " - № II	Приобретение и монтаж молниезащиты площадки АЗС	-	0,06	-	-	0,06
		ИТОГО по 4 главе:	2,47	2,25	-	-	4,72
		ГЛАВА 5. ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОГО ХОЗЯЙСТВА И СВЯЗИ					
I2.	Локальная смета №I2	Устройство просадов и площадок	42,59	-	-	-	42,59
		ИТОГО по 5 главе:	42,59	-	-	-	42,59

1	2	3	4	5	6	7	8
		ГЛАВА 6. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ					
I3.	Локальная смета № I3	Внутриплощадочные сети хозяйственно-питьевого водопровода	0,39	-	-	-	0,39
I4.	Объектная смета № I4	Внутриплощадочные сети канализации	4,I3	0,26	0,20	-	4,59
I5.	- " - № I5	Отстойник	0,76	0,54	0,02	-	I,32
I6.	- " - № I6	Фильтр	0,64	0,42	-	-	I,06
I7.	- " - № I7	Колодцы-сборники	I,55	0,I0	-	-	I,65
		ИТОГО по 6 главе:	7,47	I,32	0,22	-	9,0I
		ГЛАВА 7. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ					
I8.	Объектная смета № I8	Малые архитектурные формы	4,43	-	-	-	4,43
I9.	Локальная смета № I9	Озеленение территории	I,99	-	-	-	I,99
		ИТОГО по 7 главе:	6,42	-	-	-	6,42
		ИТОГО по главам 2-7:	II8,72	I2,7I	24,68	-	I56,II

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА В.И. ЛУКЬЯНОВСКИЙ
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА В.В. НОВИКОВ
НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА С.Б. БОРД

Типовой проект 503-6-4 Альбом УП.87 часть I

Форма 3

Типовой проект автозаправочной станции общего пользования на 750 заправок в сутки

Смета в сумме 28,I9 тыс.руб.

СОГЛАСОВАНА

Подрядчик _____

"___" _____ I98 г.

Смета в сумме 28,I9 тыс.руб.

УТВЕРЖДЕНА

Заказчик _____

"___" _____ I98 г.

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

на строительство здания АЗС

Составлена в ценах, введенных с I.I.I984 г.

Сметная стоимость	28,I9 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	2,74 тыс.чел.-ч.
Сметная заработная плата	I,86 тыс.руб.
Объем и расчетный измеритель единичной стоимости	296,58 м3

№№ пп	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Норма-тивная услов-но-чис-тая продук-ция тыс.руб	Норма-тивная трудо-емкость тыс. чел.-ч.	Сметная заработ-ная плата тыс.руб	Показа-тели единич-ной стоимос-ти руб.
			строи-тельных работ	монтаж-ных ра-бот	обору-дования мебели, инвента-ря	прочих затрат	всего				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	I-I	Общестроительные работы здания АЗС	I3,4I	-	-	-	I3,4I	-	I,89	I,32	45,20
2.	I-2	Отопление	0,65	-	0,94	-	I,59	-	0,I6	0,I0	5,36
3.	I-3	Вентиляция здания АЗС	0,22	-	-	-	0,22	-	0,06	0,04	0,75
4.	I-4	Хозяйственно-питьевой водопровод здания АЗС	0,38	-	-	-	0,38	-	0,05	0,03	I,27
5.	I-5	Горячее водоснабжение здания АЗС	0,03	0,03	0,30	-	0,36	-	0,03	0,02	I,20
6.	I-6	Бытовая канализация здания АЗС	0,I7	-	-	-	0,I7	-	0,02	0,0I	0,57
7.	I-7	Оборудование здания АЗС	-	-	I,08	-	I,08	-	-	-	3,64
8.	I-8	Приобретение и монтаж силового электрооборудования	-	0,9I	7,62	-	8,53	-	0,35	0,22	28,76
9.	I-9	Приобретение и монтаж электроосвещения	-	0,56	0,II	-	0,67	-	0,08	0,05	2,26
I0.	I-I0	Приобретение и монтаж радиофикации	-	0,06	0,02	-	0,08	-	0,04	0,02	0,27
II.	I-II	Приобретение и монтаж телефонизации	-	0,04	0,0I	-	0,05	-	0,02	0,02	0,I7
I2.	I-I2	Приобретение и монтаж производственной громкоговорящей связи	-	0,06	0,26	-	0,32	-	0,04	0,03	I,08
I3.	Калькул.НРI	Устройство газосветной рекламы на АЗС	-	I,33	-	-	I,33	-	-	-	4,48
		ВСЕГО по смете	I4,86	2,99	I0,34	-	28,I9	-	2,74	I,86	95,0I

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА НОВИКОВ

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА БОРД

СОСТАВИЛА ЖИГАЧЕВА

ПРОВЕРИЛА ГОРБАЧЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36581

Типовой проект 503-6-4 Альбом УП.87 часть I

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 750 ЗАПРАВОК В СУТКИ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь К А Я С М Е Т А 1-1

НА ОБЪЕКТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЗДАНИЯ АЗС

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ АЗС

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТ.АР1-АР11, КМ1-КМ7

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 13,406 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1892 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,316 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 296,58 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 45.20 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ											
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ											
1	Е1-230 ТЕХ Ч П.1.11	-СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА 1 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М	0,03	37,18	37,18	1	-	1	-	-			
		1000М3		-	12,98			-	18,69	1			
2	Е1-237 ТЕХ Ч П.1.11	-ДОБАВЛЯЕМ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ	0,03	30,47	30,47	1	-	1	-	-			
		1000М3		-	10,65			-	15,34	1			
3	Е1-183 ТЕХ ЧАСТЬ 1.11	-ПОГРУЗКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ НА АВТОСАМОСВАЛЫ	0,03	161,28	151,67	5	-	5	19,50	1			
		1000М3		9,61	59,76			2	86,05	5			
4	С312-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	61,05	0,29	-	18	4	-	0,09	5			
		Т		0,06	-			-	-	-			
5	Е1-195	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ГРУНТА 1 ГРУППЫ	0,03	13,20	11,34	1	-	-	3,23	-			
		1000М3		1,99	9,63			-	5,23	-			
6	Е1-65 ТЕХ Ч П1.11	-РЫТЬЕ ТРАНШЕЙ В СУХОМ ГРУНТЕ 11 ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,25 М3	0,06	170,52	165,10	11	-	10	11,00	1			
		1000М3		5,62	68,40			4	94,18	6			
7	Е1-960	-ДОРАБОТКА СУХОГО ГРУНТА 11	0,03	89,40	-	3	3	4	184,80	6			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТЕХ Ч	ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЕ								
	П.3,67	ПОСЛЕ РАБОТЫ ЭКСКАВАТОРА		89,40	-			-	-	-
		100М3								
8	Е1-936	-РАЗРАБОТКА СУХОГО ГРУНТА 11	0,06	96,96	-	6	6	-	176,64	11
	ТЕХ Ч	ГРУППЫ ВРУЧНУЮ ПОД ФУНДАМЕНТЫ								
	П.3,67	ПЛОЩАДКИ ВОКРУГ ЗДАНИЯ		96,96	-			-	-	-
	П.3.72	100М3								
9	Е1-231	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАЗРАБОТАННОГО	0,07	44,88	44,88	3	-	3	-	-
	ТЕХ Ч	ГРУНТА 11 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ								
	П.1,11	ВО ВРЕМЕННЫЙ РЕЗЕРВ НА		-	15,73			1	22,65	2
		РАССТОЯНИЕ 10								
		1000М3								
10	Е1-238	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ	0,07	71,06	71,06	5	-	5	-	-
	ТЕХ Ч	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ								
	П.1,11	ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА		-	24,86			2	35,80	3
		БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ И 231								
		1000М3								
11	Е1-231	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА ИЗ РЕЗЕРВА	0,07	44,88	44,88	3	-	3	-	-
	ТЕХ Ч	ОБРАТНО								
	П1.11	1000М3		-	15,73			1	22,65	2
12	Е1-238	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ	0,07	71,06	71,06	5	-	5	-	-
	ТЕХ Ч	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ								
	П.1,11	ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА		-	24,86			2	35,80	3
		БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ И 231								
		1000М3								
13	Е1-257	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ	0,07	20,79	20,79	1	-	2	-	-
	ТЕХ.Ч	ГРУНТОМ 11 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ								
	П.1,11	С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 10М И		-	9,25			1	10,44	1
		ПОДСЫПКА ПОД ОТМОСТКУ								
		1000М3								
14	Е1-968	-ТО ЖЕ, ВРУЧНУЮ	0,05	46,00	-	2	2	-	99,30	5
		100М3								
				46,00	-			-	-	-
15	Е1-968	-ПОДСЫПКА ГРУНТА ПОД ПОЛЫ	0,40	46,00	-	18	18	-	99,30	40
		ВРУЧНУЮ								
		100М3		46,00	-			-	-	-
16	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	0,71	9,69	6,49	7	4	3	11,20	8
		ПНЕВМОТРАМБОВКАМИ								
		100М3		6,20	2,29			2	3,30	2
17	Е1-184	-РАЗРАБОТКА НЕДОСТАЮЩЕГО	0,04	200,42	188,52	9	1	8	24,20	1
	ТЕХ Ч	ГРУНТА								
	П.1,11	1000М3		11,90	73,92			3	106,44	5
18	С310-1	-ПОДВОЗ НЕДОСТАЮЩЕГО ГРУНТА	81,40	0,29	-	24	5	-	0,09	7
		АВТОСАМОСВАЛАМИ НА РАССТОЯНИЕ								
		ДО 1 КМ		0,06	-			-	-	-
		Т								
		ФУНДАМЕНТЫ								
19	Е8-10	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОЙ	6,60	10,70	6,32	71	3	2	0,80	5
		ПОДГОТОВКИ ПОД ФУНДАМЕНТЫ								
		ТОЛЩ.10СМ		0,40	0,10			1	0,13	1
		М3								
20	Е7-400	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	6,00	1,27	0,79	8	1	5	0,39	2
		ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т								
		ШТ		0,22	0,29			2	0,37	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е7-401	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	20,00	1,65	1,09	33	6	22	0,53	11
				0,30	0,40			8	0,52	10
		ШТ								
22	Е7-403	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5Т	27,00	2,90	2,03	78	16	55	1,04	28
				0,61	0,74			20	0,95	26
		ШТ								
23	С СЭСЦ СТР.17 П.3.11	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ БЕТОННЫХ БЛОКОВ ОБЪЕМОМ ОТ 0,3 М3 ДО 0,5 М3 ИЗ БЕТОНА М100	4,06	42,50	-	173	-	-	-	-
				"	"			"	"	"
		М3								
24	С СЭСЦ СТР.17 П.3.19	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ БЕТОННЫХ БЛОКОВ ОБЪЕМОМ МЕНЕЕ 0,3М3 ИЗ БЕТОНА М100	3,32	44,20	-	147	-	-	-	-
				"	"			"	"	"
		М3								
25	С СЭСЦ СТР.17 П.3.3	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ БЕТОННЫХ БЛОКОВ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,5М3 ИЗ БЕТОНА М100	18,33	40,90	-	750	-	-	-	-
				"	"			"	"	"
		М3								
26	Е6-20,	-МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-100	0,70	31,70	0,76	22	1	-	2,86	2
				1,55	0,23			-	0,30	-
		М3								
27	Е8-30	-КЛАДКА СТЕН ИЗ КРАСНОГО КИРПИЧА ДО НУЛЕВОЙ ОТМЕТКИ	3,80	34,40	0,81	131	8	3	4,05	15
				2,21	0,24			1	0,31	1
		М3								
28	Е8-17	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН ТОЛЕМ НА ОТМ.-0,03 ТОЛЩ. В 2 СЛОЯ	0,19	236,00	4,37	45	2	1	19,70	4
				10,80	1,31			-	1,69	-
		100М2								
		НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		СТЕНЫ								
29	Е8-30	-КЛАДКА НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 51СМ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 5М	38,30	31,60	0,81	1210	85	31	4,05	155
				2,21	0,24			9	0,31	12
		М3								
30	Е8-57	-РАСШИВКА ШВОВ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ	0,87	13,10	"	11	11	"	21,00	18
				13,10	"			"	"	"
		100М2								
31	Е8-173	-УСТАНОВКА В СТЕНЕ СТЕКЛОБЛОКОВ ДВОЙНЫХ	0,09	140,00	0,68	13	1	-	12,40	1
				7,20	0,20			-	0,26	-
		10М2								
32	Е7-445	-УКЛАДКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК	7,00	0,23	0,15	2	1	1	0,13	1
				0,08	0,06			-	0,08	1
		ШТ								
33	С СЭСЦ СТР.74 П.9.92	-СТОИМОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК	0,80	64,40	-	52	-	-	-	-
				"	"			"	"	"
		М3								
34	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,13	31,60	"	4	"	"	"	"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100КГ								
35	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,08	24,50	-	2	-	-	-	-
		100КГ								
36	С147-2	-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/	0,49	22,40	-	11	-	-	-	-
		100КГ								
37	Е6-73	-УСТРОЙСТВО ГНЕЗД ЗАЛИТЫХ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ М-100	-	90,20	0,90	1	-	-	44,80	-
		100М2		25,30	0,27			-	0,35	-
38	Е6-84	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ В КИРПИЧНОЙ КЛАДКЕ В МОНОЛИТНОМ БЕТОНЕ	0,16	355,00	1,30	57	6	-	64,00	10
		(МН-1)		38,00	0,39			-	0,50	-
		Т								
39	Е26-31	-УЧАСТКИ УТЕПЛЕНИЯ В СТЕНАХ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ	1,20	35,90	1,23	43	15	1	21,30	26
		М3		12,70	0,37			-	0,48	1
40	С114-118	-СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ	1,16	17,10	-	20	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
41	Е9-209	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ КАРКАСА КАРНИЗА	0,44	70,70	20,00	31	15	9	53,80	24
		Т		34,30	5,97			3	7,70	3
42	С121-2115	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ КАРКАСА	0,44	370,00	-	163	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
43	Е9-1	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК КАРКАСА	0,27	40,10	20,30	11	8	6	18,60	5
		Т		11,70	7,27			2	9,38	3
44	С121-2101	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ	0,27	311,00	-	84	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
45	Е9-94	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК	0,31	29,20	14,30	9	3	5	13,50	4
		Т		8,70	5,00			2	6,45	2
46	С121-1905	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ	0,31	245,00	-	76	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
47	Е9-34	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ ВИТРАЖА	0,70	279,00	156,00	195	68	109	111,00	78
		100М2		69,00	50,70			35	65,40	46
48	С121-1966	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ ВИТРАЖА	0,97	629,00	-	610	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ПОКРЫТИЕ								
49	Е7-463	-МОНТАЖ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ С КРУГЛЫМИ ПУСТОТАМИ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16СМ	10,00	3,09	1,06	31	14	11	2,29	23
		ШТ		1,39	0,38			4	0,49	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	С СЭСЦ СТР.108 П.11-154	-СТОИМОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ П60-12 ПО СЕРИИ 1.141-18.2 М2	71,20	8,77	-	624	-	-	-	-
51	Е46-61	-ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТАХ ДИАМ.400ММ ГЛУБИНОЙ 220ММ 100М	0,04	23,70 14,40	9,30 2,79	1	1	- -	24,60 3,60	1
52	Е7-209	-УСТАНОВКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТАКАНОВ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШТ	4,00	2,43 1,01	1,03 0,38	10	4	5 2	1,64 0,49	7 2
53	С СЭСЦ СТР.51 8-237	-СТОИМОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТАКАНОВ СБ4А М3	0,24	75,90	-	18	-	-	-	-
54	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,09	22,40	-	2	-	-	-	-
55	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	0,10	24,50	-	3	-	-	-	-
56	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	0,07	31,60	-	2	-	-	-	-
57	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,13	40,80	-	5	-	-	-	-
58	Е6-84	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ В МОНОЛИТНОМ БЕТОНЕ (МН-5) Т	0,01	355,00 38,00	1,30 0,39	4	-	- -	64,00 0,50	1 -
59	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ 100КГ	0,07	17,30	-	1	-	-	-	-
60	Е8-45	-УСТРОЙСТВО КИРПИЧНОЙ СТЕНКИ ПО ПЛИТАМ ПОКРЫТИЯ В 1/2 КИРПИЧА 100М2	0,07	438,00 62,00	7,59 2,28	32	4	- -	115,00 2,94	8 -
61	Е12-287	-УСТРОЙСТВО НАБЕТОНКИ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ПО КАРНИЗУ М3	1,10	35,20 1,28	0,56 0,17	39	1	- -	2,54 0,22	3 -
62	С147-25	-АНКЕРНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ РАМ КАРНИЗА К ПЛИТАМ ПОКРЫТИЯ (МН-2, МН-3) 100КГ	0,50	57,10	-	20	-	-	-	-
63	Е7-285	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ КРЕПЛЕНИЙ Т	0,05	362,00 92,00	8,00 2,40	18	5	- -	141,00 3,10	7 -
64	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ АНКЕРНЫХ КРЕПЛЕНИЙ 100КГ	0,50	17,30	-	9	-	-	-	-
		КРОВЛЯ								
65	Е12-293	-ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ОБМАЗКОЙ БИТУМОМ	0,76	26,50	1,48	20	7	1	17,60	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2		9,29	0,44			-	0,57	-
66	Е12-287	-СТЯЖКА ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ТОЛЩ.210-150ММ	13,30	35,20	6,56	468	17	7	2,54	34
		М3		1,28	0,17			2	0,22	3
67	С ЦЕН.4.4 СТР.39 П.23	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА М3	13,30	28,64 -	- -	381	-	- -	- -	- -
68	Е12-284	-УКЛАДКА УТЕПЛИТЕЛЯ ИЗ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ ТОЛЩ.12СМ	0,76	54,70	4,00	42	22	3	48,20	37
		100М2		28,40	1,20			1	1,55	1
69	С114-113	-СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ЖЕСТКИХ ПЛИТ	9,39	75,30 -	- -	707	-	- -	- -	- -
		М3		-	-			-	-	-
70	Е12-299	-ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНАЯ СТЯЖКА ТОЛЩ.15ММ	0,76	51 60	0,74	39	6	-	14,30	11
		100М2		7,64	0,22			-	0,28	-
71	Е12-176	-ПОКРЫТИЕ КРОВЛИ 4 СЛОЯМИ РУБЕРОИДА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ, ВТОПЛЕННОГО В БИТУМНУЮ МАСТИКУ	1,36	338,00	15,60	461	75	21	95,20	130
				54,90	4,69			6	6,05	8
		100М2								
72	Е ДОП.К ЕРЕР ВЫП.1 П.7-743	-ОБРАМЛЕНИЕ КАРНИЗА ВОЛНИСТЫМИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ	0,28	213,00	2,40	60	11	-	69,53	19
		100М2		40,90	0,72			-	0,93	-
73	Е12-270	-ОБШИВКА КАРНИЗА СВЕРХУ И СНИЗУ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ	0,75	195,00	2,64	165	18	2	42,90	32
				24,70	0,79			1	1,02	1
		100М2								
		ПОЛЫ								
74	Е11-50	-УТЕПЛЕНИЕ ПОЛА В ЗОНЕ ПРИМЫКАНИЯ К НАРУЖНЫМ СТЕНАМ КЕРАМЗИТОБЕТОНОМ ТОЛЩ.СЛОЯ 120ММ И ШИРИНОЙ 600ММ	3,10	16,10	1,08	50	6	2	3,58	11
		М3		1,80	0,32			1	0,41	1
75	Е11-11	-БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ИЗ БЕТОНА М100	5,00	29,30	-	147	8	-	2,90	14
		М3		1,62	-			-	-	-
76	Е11-135	-ПОКРЫТИЕ ПОЛА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ НА ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОМ РАСТВОРЕ	0,07	417,00	6,52	29	4	-	108,00	7
		100М2		61,60	1,36			-	1,75	-
77	Е11-57	-УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ТОЛЩ.20ММ	0,42	81,50	1,12	34	6	-	29,40	12
		100М2		14,50	0,34			-	0,44	-
78	Е11-201	-ПОКРЫТИЕ ПОЛА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫМ ЛИНОЛЕУМОМ	0,42	366,00	0,75	154	18	-	75,50	32
		100М2		43,60	0,22			-	0,28	-
79	Е11-69	-ПОКРЫТИЕ ПОЛА ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ 20ММ	0,10	86,70	1,02	9	2	-	28,50	3
				15,50	0,31			-	0,40	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
80	Е8-129	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ СТЕНКИ ТОЛЩ.160ММ ИЗ БЕТОНА М-150	0,20	91,85	1,14	16	2	-	21,90	4
		М3		12,00	0,34			-	0,44	-
		-ПОКРЫТИЕ ПОЛА ИЗ БЕТОНА М100	0,03	116,79	3,74	6	1	-	40,20	2
		100М2		20,50	0,92			-	0,67	-
		-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫХ ПЛИТОЧЕК ЗММ	0,05	221,20	5,92	11	-	-	1,04	-
		100М2		8,26	0,12			-	1,44	-
81	Е11-11	-УТЕПЛЕНИЕ ПОЛА ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ БЕТОНА	1,48	29,30	-	41	2	-	2,90	4
		М3		1,62	-			-	-	-
		ПЕРЕГОРОДКИ								
84	Е8-45	-УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА ТОЛЩ.120ММ	0,49	438,00	7,59	214	30	4	115,00	56
		100М2		62,00	2,28			1	2,94	1
85	Е8-45	-ТО ЖЕ, ИЗ ОБЫКНОВЕННОГО ГЛИНЯНОГО	0,41	472,00	7,59	192	29	3	115,00	47
		100М2		62,00	2,28			1	2,94	1
		ПРОЕМЫ								
		ОКНА								
86	Е10-73	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ПЛОЩ.БОЛЕЕ 2 М2 С ДВОЙНЫМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ С ПРИРЕЗКОЙ ПРИБОРОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ	4,32	2,18	0,24	9	3	1	1,21	5
		М2		0,71	0,07			-	0,09	-
87	С122-28	-СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ ОР15-15 ГОСТ 11214-78	4,32	21,60	-	93	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
88	С111-411	-СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ ПРИБОРОВ	2,00	5,14	-	10	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
89	Е10-103	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА ДО 2М	1,32	0,92	0,03	1	-	-	0,59	1
		М2		0,34	0,01			-	0,01	-
90	С122-359	-СТОИМОСТЬ ПОДОКОННЫХ ДОСОК	3,24	1,92	-	6	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
		АВЕРИ								
91	Е10-105	-УСТАНОВКА АВЕРНЫХ БЛОКОВ ПЛОЩ.ДО 3 М2 С ПРИРЕЗКОЙ ПРИБОРОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ	3,72	1,63	0,35	6	2	1	0,91	3
		М2		0,55	0,11			-	0,14	1
92	Е10-107	-ТО ЖЕ, ВНУТРЕННИХ АВЕРНЫХ	19,28	2,18	0,13	42	13	3	1,16	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		блоков в перегородках площ.до 3 м2		0,67	0,04			1	0,05	1
		м2		-	-			-	-	-
93	С122-273	-стоимость дверных блоков входных марки дв8-10/8 под полуостекление по серии 1.135-1 ал.1	3,72	14,80	-	55	*	-	-	-
		м2		-	-			-	-	-
94	С122-218	-то же, внутренних марки аг21-9 гост 6629-74	7,24	14,20	-	103	*	-	-	-
		м2		-	-			-	-	-
95	С122-217	-то же, аг21-7	5,60	15,00	-	84	*	-	-	-
		м2		-	-			-	-	-
96	С122-218	-то же, аг21-8	6,64	14,20	-	91	*	-	-	-
		м2		-	-			-	-	-
97	Е10-126	-обивка дверного полотна из торгового зала в операторной кровельной сталью по войлоку	1,81	6,28	0,02	11	1	-	1,50	3
		м2		0,79	0,01			-	0,01	-
98	Е15-733	-остекление входных дверей 4-х мм стеклом	0,01	267,00	1,40	2	*	-	86,50	1
		100м2		47,80	0,36			-	0,46	-
99	С111-446-1	-приборы для однопольных дверей, входных в здание	2,00	6,73	-	13	*	-	-	-
		компл		-	-			-	-	-
100	С111-448-1	-то же, входных в комнаты	8,00	2,97	-	24	*	-	-	-
		компл		-	-			-	-	-
101	С111-448-1	-то же, входных в санузлы и душевую	4,00	2,97	-	12	*	-	-	-
		компл		-	-			-	-	-
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		НАРУЖНЫЕ								
102	Е15-210	-наружная штукатурка оконных и дверных откосов	0,19	34,60	1,10	7	3	-	30,00	6
		100м		17,60	0,33			-	0,43	-
103	Е15-201	-штукатурка стенок пандуса цементно-известковым раствором	0,11	85,30	4,90	10	6	-	57,40	7
		100м2		35,60	2,53			-	3,01	-
104	Е15-537	-окраска фасадов эмульсионными красками (откосов, стенок пандуса)	0,15	37,20	0,74	6	1	-	16,70	3
		100м2		9,36	0,23			-	0,30	-
105	Е15-86	-облицовка цоколя здания керамической плиткой типа кабанчик	0,30	450,00	2,00	135	28	-	170,00	51
		100м2		94,70	0,60			-	0,77	-
106	Е15-545	-окрасить боковые поверхности и нижнюю плоскость козырька	0,67	53,30	0,80	36	11	-	31,20	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ		17,10	0,24			-	0,31	-
		100М2								
		ВНУТРЕННИЕ								
107	Е15-246	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА СТЕН ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ	1,95	98,60	6,20	192	78	12	64,00	125
		100М2		40,00	3,58			7	4,42	9
108	Е15-262	-ТО ЖЕ, ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	0,08	107,00	6,80	8	4	-	74,00	6
		100М2		46,40	4,03			-	5,20	-
109	Е15-277	-ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПЛОСКИХ ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ	0,04	215,00	8,00	8	4	-	179,00	7
		100М2		107,00	2,28			-	2,94	-
110	Е15-297	-ЗАТИРКА ШВОВ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ	0,62	20,70	0,15	13	12	-	29,80	19
		100М2		18,50	0,04			-	0,05	-
111	Е15-82	-ОБЛИЦОВКА СТЕН ПО КИРПИЧУ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ	0,43	422,00	2,00	179	40	1	170,00	72
		100М2		94,70	0,60			-	0,77	-
112	Е15-568	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПАНЕЛЕЙ ПО ШТУКАТУРКЕ	0,84	76,70	0,80	63	23	-	49,30	42
		100М2		27,80	0,24			-	0,31	-
113	Е15-502	-КЛЕЕВАЯ УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН	0,01	12,90	0,07	1	-	-	12,70	-
		100М2		6,80	0,02			-	0,03	-
114	Е15-579	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКА В ДУШЕВОЙ	0,02	106,00	1,26	2	1	-	60,00	1
		100М2		33,80	0,38			-	0,49	-
115	Е15-659	-ЭМУЛЬСИОННАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ В ГАРДЕРОБЕ И САНУЗЛАХ	0,12	45,90	0,70	5	1	-	16,20	2
		100М2		8,70	0,21			-	0,27	-
116	Е15-502	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ	0,49	12,90	0,07	6	3	-	12,70	6
		100М2		6,80	0,02			-	0,03	-
117	Е15-563	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ	0,03	71,20	0,80	2	1	-	49,20	2
		100М2		27,80	0,24			-	0,31	-
118	Е15-566	-УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ОСТЕКЛЕННЫХ ДВЕРЕЙ В НАРУЖНЫХ КАМЕННЫХ СТЕНАХ БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА	0,04	23,70	0,02	1	1	-	24,60	1
		100М2		14,60	0,01			-	0,01	-
119	Е15-566	-ТО ЖЕ, ДВЕРНЫХ ГЛУХИХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ	0,19	23,70	0,02	5	3	-	24,60	5
		100М2		14,60	0,01			-	0,01	-
120	Е15-577	-УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ОКОННЫХ БЛОКОВ	0,04	35,20	0,02	2	1	-	38,00	2
		100М2		23,10	0,01			-	0,01	-
121	Е15-701	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДВОЙНЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ 3ММ СТЕКЛОМ	0,04	229,00	1,50	10	1	-	43,10	2
		100М2		23,50	0,45			-	0,58	-
122	Е15-739	-ОСТЕКЛЕНИЕ ВИТРАЖА С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ 5 ММ СТЕКЛОМ НА ЭЛАСТИЧЕСКИХ	0,63	713,00	2,80	451	39	2	108,00	68
				62,20	0,84			1	1,08	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		прокладках								
		100м2								
123	С111-577	-стоимость оконного стекла толщ.5мм	63,26	2,07	-	131	-	-	-	-
		м2		-	-			-	-	-
124	С111-364	-стоимость упругих резиновых прокладок	15,20	1,57	-	24	-	-	-	-
		кг		-	-			-	-	-
125	С Ц.1 ч.2 стр.8 табл.12	-окраска металлоконструкций витража масляной краской за 2 раза	0,97	31,31	-	31	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
126	С Ц.1 ч.2 стр.8 табл.12	-то же, металлоконструкций каркаса, стоек, карниза, балок -	1,02	31,31	-	32	-	-	-	-
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		ПРИЯМОК И КАНАЛ								
127	Е8-10	-песчаная подготовка толщ.100мм	0,20	10,70	0,32	2	-	-	0,80	-
		м3		0,40	0,10			-	0,13	-
128	Е6-225	-устройство бетонного приямка толщ.стен 150мм	0,31	60,70	0,92	19	3	-	14,60	5
		м3		8,78	0,28			-	0,36	-
129	Е6-237	-то же, бетонного канала из бетона М150	0,29	67,82	1,10	20	5	-	29,40	9
		м3		17,10	0,33			-	0,45	-
130	Е6-84	-обрамление приямка и ступеней уголками (№№-6)	0,08	355,00	1,30	28	3	-	64,00	5
		т		38,00	0,39			-	0,50	-
131	Е34-304	-покрытие приямка щитами из ромбической стали толщ.5мм	0,03	221,00	7,34	8	1	-	56,70	2
		10м2		33,10	8,20			-	2,84	-
132	Е7-199	-укладка плиты покрытия канала площадью до 1 м2	1,00	0,48	0,23	1	-	-	0,46	-
		шт		0,25	0,08			-	0,10	-
133	С ССЦ стр.80 п.9-221	-стоимость железобетонных плит перекрытия из бетона М200 ПТД-3 по серии 3.006-2	0,06	51,60	-	3	-	-	-	-
		м3		-	-			-	-	-
		СТИЛОБАТ ВОКРУГ ЗДАНИЯ								
134	Е11-11	-устройство бетонной площадки толщ.100мм	4,36	29,30	-	128	7	-	2,90	13
		м3		1,62	-			-	-	-
135	Е6-128	-укладка монолитного бетона по фундаментным блокам пандуса из бетона М150	1,20	41,32	0,69	50	6	1	6,46	8
		м3		3,53	0,41			-	0,27	-
136	Е11-136	-покрытие пандуса мозаичными плитками	0,44	100,00	8,35	44	27	4	100,00	44

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (К РЕДАКЦИЯ 6.1)

Типовой проект 503-6-4 Альбом УП.87 часть I

30561

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2		61,00	2,90			1	3,22	1
137	С111-153	-СТОИМОСТЬ ПЛИТКИ	43,60	3,60	-	157	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
138	Е6-128	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТУПЕНЕЙ ИЗ БЕТОНА М150	1,35	41,32	0,69	56	5	1	6,46	9
		М3		3,33	0,21			-	0,27	-
		ОТМОСТКА								
139	Е27-173	-ЩЕБЕНОЧНАЯ ПОДГОТОВКА ПОД ОТМОСТКУ ТОЛЩ.100ММ	0,14	230,00	7,40	32	2	1	25,60	4
		100М2		14,10	1,90			-	2,45	-
140	Е27-164	-АСФАЛЬТОВОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ ТОЛЩ.4СМ	0,14	201,00	4,74	28	1	-	3,75	1
		100М2		2,08	1,78			-	2,30	-
141	Е27-165	-ИСКЛЮЧИТЬ 1 СМ	- 0,01	480,00	- -	7	0	- -	0,14	-
		1000М2	-	0,06	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Р/Б.			10733	892	383		1575
			РУБ.					130		173
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9554	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1572	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		134
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	277	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			896	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			12022	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1717
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1188	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1179	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			102	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.			-	17	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			103	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1384	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		175
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	128	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			13406	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1892
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1316	-		-

СОСТАВИЛ Евсеева ЕВСЕЕВА

ПРОВЕРИЛ Жигачева ЖИГАЧЕВА

ИВ

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1)
Типовой проект 503-6-4 Альбом УП.87 часть I

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 1)

```
1   1   Ф36581' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' 296,58' М3*
2   2   Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 750 ЗАПРАВОК В СУТКИ' 5Ф28' ' ЗДАНИЕ АЗС'
          ' ' 1-1' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЗДАНИЯ АЗС' ЧЕРТ.АР1-АР11, КМ1-КМ7' НОВИКОВ*
3   3   Н10=16,5*
4   4   П2#ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ#*
5   5   П2#ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ#*
6   6   Е1-230(Н3=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ Ч П.1.11' 33' ' СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА 1 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ
          ДО 10М*
7   7   Е1-237(Н3=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ Ч П.1.11' 33' ' ДОБАВЛЯЕМ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬ
          ДОЗЕРОМ*
8   8   Е1-183(Н3=1,2)(Н4=1,2)#ТЕХ ЧАСТЬ#1.11' 33' ' ПОГРУЗКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ НА АВТОСАМОСВАЛЫ*
9   9   С310-1' 33.1,85*
10  10  Е1-195' 33' ' РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ГРУНТА 1 ГРУППЫ*
11  11  Е1-65(Н3=1,2)(Н4=1,2)#ТЕХ Ч П1.11' 63' ' РЫТЬЕ ТРАНШЕИ В СУХОМ ГРУНТЕ 11 ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ ОБРАТНОЙ ЛОПАТ
          ОЙ ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,25 М3*
12  12  Е1-960(Н5=1,2)#ТЕХ Ч П.3.67' 3' ' ДОРАБОТКА СУХОГО ГРУНТА 11 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЕ ПОСЛЕ РАБОТЫ ЭКСКАВАТ
          ОРА*
13  13  Е1-936(Н5=0,96)#ТЕХ Ч П.3.67#П.3.72' 6' ' РАЗРАБОТКА СУХОГО ГРУНТА 11 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПЛОЩАДК
          И ВОКРУГ ЗДАНИЯ*
14  14  Е1-231(Н3=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ Ч П.1.11' 72' ' ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАЗРАБОТАННОГО ГРУНТА 11 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ ВО ВРЕМЕ
          ННЫЙ РЕЗЕРВ НА РАССТОЯНИЕ 10М*
15  15  Е1-238(Н1=2)(Н3=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ Ч П.1.11' 72*
16  16  Е1-231(Н3=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ Ч П1.11' 71' ' ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА ИЗ РЕЗЕРВА ОБРАТНО*
17  17  Е1-238(Н1=2)(Н3=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ Ч П.1.11' 71*
18  18  Е1-257(Н3=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ Ч П.1.11' 71' ' ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ ГРУНТОМ 11 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩ
          ЕНИЕМ НА 10М И ПОДСЫПКА ПОД ОТМОСТКУ*
19  19  Е1-968' 5' ' ТО ЖЕ, ВРУЧНУЮ*
20  20  Е1-968' 40' ' ПОДСЫПКА ГРУНТА ПОД ПОЛЫ ВРУЧНУЮ*
21  21  Е1-1184' 71' ' УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМОТРАМБОВКАМИ*
22  22  Е1-184(Н3=1,2)(Н4=1,2)#ТЕХ Ч П.1.11' 44' ' РАЗРАБОТКА НЕДОСТАЮЩЕГО ГРУНТА*
23  23  С310-1' 44.1,85' ' ПОДВОЗ НЕДОСТАЮЩЕГО ГРУНТА АВТОСАМОСВАЛАМИ НА РАССТОЯНИЕ ДО 1 КМ*
24  24  П2#ФУНДАМЕНТЫ#*
25  25  Е8-10(А1=10,7)' 6,60' ' УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОЙ ПОДГОТОВКИ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ТОЛЩ.10СМ*
26  26  Е7-400(А1=1,27)' 6*
27  27  Е7-401(А1=1,65)' 20*
28  28  Е7-403(А1=2,9)' 27*
29  29  СТ#СЗСЦ СТР.17#П.3.11(=1)' 4,06' 42,5' СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ БЕТОННЫХ БЛОКОВ ОБЬЕМОМ ОТ 0,3 М3 ДО 0,5 М3 ИЗ БЕТ
          ОНА М100' М3*
30  30  СТ#СЗСЦ СТР.17#П.3.19(=1)' 3,32' 44,2' СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ БЕТОННЫХ БЛОКОВ ОБЬЕМОМ МЕНЕЕ 0,3М3 ИЗ БЕТОНА М100
          ' М3*
31  31  СТ#СЗСЦ СТР.17#П.3.3(=1)' 18,33' 40,9' СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ БЕТОННЫХ БЛОКОВ ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,5М3 ИЗ БЕТОНА М100
          ' М3*
32  32  Е6-20(А1=31,70)' 0,70' ' МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-100*
33  33  Е8-30(А1=34,4)' 3,80' ' КЛАДКА СТЕН ИЗ КРАСНОГО КИРПИЧА ДО НУЛЕВОЙ ОТМЕТКИ*
34  34  Е8-17(А1=236)' 19' ' ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН ТОЛЕМ НА ОТМ.-0,03 ТОЛЩ. В 2 СЛОЯ*
35  35  П2#НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ#*
36  36  П2#СТЕНЫ#*
37  37  Е8-30(А1=31,6)' 38,3' ' КЛАДКА НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 51СМ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 5М*.
38  38  Е8-57(А1=13,1)' 87' ' РАСШИВКА ШВОВ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ*
39  39  Е8-173(А1=140)' 0,9' ' УСТАНОВКА В СТЕНЕ СТЕКЛОБЛОКОВ ДВОЙНЫХ*
40  40  Е7-445' 7' ' УКЛАДКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК*
41  41  СТ#СЗСЦ СТР.74#П.9.92(=1)' 0,8' 64,4' СТОИМОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК' М3*
42  42  С147-15' 12,68*
43  43  С147-8' 7,52*
44  44  С147-2' 48,96*
45  45  Е6-73(А1=90,2)' 0,40' ' УСТРОЙСТВО ГНЕЗД ЗАЛИТЫХ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ М-100*
```

```
  46    46      Е6-84(А1=359)' 0,163' ' ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ В КИРПИЧНОЙ КЛАДКЕ В МОНОЛИТНОМ БЕТОНЕ (МН-1)*
  47    47      Е26-31' 1,2' ' УЧАСТКИ УТЕПЛЕНИЯ В СТЕНАХ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ*
  48    48      С114-118' 1,2,0,97' 17,1' СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ*
  49    49      П2#МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ#*
  50    50      Е9-209' 0,44' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ КАРКАСА КАРНИЗА*
  51    51      С121-2115' 0,44' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ КАРКАСА*
  52    52      Е9-1' 0,27' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК КАРКАСА*
  53    53      С121-2101' 0,27' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ*
  54    54      Е9-94' 0,31' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК*
  55    55      С121-1905' 0,31' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ*
  56    56      Е9-34' 70' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ВИТРАЖА*
  57    57      С121-1966' 0,97' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ВИТРАЖА*
  58    58      П2#ПОКРЫТИЕ#*
  59    59      Е7-463' 10' ' МОНТАЖ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ С КРУГЛЫМИ ПУСТОТАМИ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16СМ*
  60    60      СТ#СЗСЦ СТР.108#П.11-154(=1)' 71,2' 8,77' СТОИМОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ П60-12 ПО СЕРИИ 1.141-1В.2' М2*
  61    61      Е46-61' 4' ' ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТАХ ДИАМ.400ММ ГЛУБИНОЙ 220ММ*
  62    62      Е7-209' 4' ' УСТАНОВКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТАКАНОВ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ*
  63    63      СТ#СЗСЦ СТР.51#8-237(=1)' 0,24' 75,9' СТОИМОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТАКАНОВ СВ4А' М3*
  64    64      С147-1' 9,2*
  65    65      С147-8' 10,4*
  66    66      С147-15' 6,8*
  67    67      С147-24' 13,2*
  68    68      Е6-84' 0,007' ' ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ В МОНОЛИТНОМ БЕТОНЕ (МН-3)*
  69    69      С147-29' 6,8' ' МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ*
  70    70      Е8-45(А1=438)' 7,2' ' УСТРОЙСТВО КИРПИЧНОЙ СТЕНКИ ПО ПЛИТАМ ПОКРЫТИЯ В 1/2 КИРПИЧА*
  71    71      Е12-287(А1=35,2)' 1,1' ' УСТРОЙСТВО НАБЕТОНКИ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ПО КАРНИЗУ*
  72    72      С147-25' 50' ' АНКЕРНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ РАМ КАРНИЗА К ПЛИТАМ ПОКРЫТИЯ (МН-2, МН-3)*
  73    73      Е7-285' 0,05' ' УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ КРЕПЛЕНИЙ*
  74    74      С147-29' 50' ' МЕТАЛЛИЗАЦИЯ АНКЕРНЫХ КРЕПЛЕНИЙ*
  75    75      П2#КРОВЛЯ#*
  76    76      Е12-293' 76' ' ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ОБМАЗКОЙ БИТУМОМ*
  77    77      Е12-287(А1=35,2)' 13,3' ' СТЯЖКА ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ТОЛЩ.210-150ММ*
  78    78      СТ#ЦЕН.4.4#СТР.39 П.23(=1)' 13,3' (19,85+0,8+2,97.2,5).1,02' СТОИМОСТЬ ПЛИТ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА' М3*
  79    79      Е12-284' 76' ' УКЛАДКА УТЕПЛИТЕЛЯ ИЗ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ ТОЛЩ.12СМ*
  80    80      С114-113' 9,39' ' СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ЖЕСТКИХ ПЛИТ*
  81    81      Е12-299(А1=51,6)' 76' ' ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНАЯ СТЯЖКА ТОЛЩ.15ММ*
  82    82      Е12-176' 136,5' ' ПОКРЫТИЕ КРОВЛИ 4 СЛОЯМИ РУБЕРОИДА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ, ВТОПЛЕ
                НОГО В БИТУМНУЮ МАСТИКУ*
  83    83      ЕТ#АОП.К ЕРЕР ВЫП.1#П.7-743(=1)' 28' 213#40,9#2,4#0,72' ОБРАМЛЕНИЕ КАРНИЗА ВОЛНИСТЫМИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИС
                ТАМИ' 100М2*
  84    84      Е12-270' 74,5' ' ОБШИВКА КАРНИЗА СВЕРХУ И СНИЗУ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ*
  85    85      П2#ПОЛЫ#*
  86    86      Е11-50(А1=16,1)' 3,1' ' УТЕПЛЕНИЕ ПОЛА В ЗОНЕ ПРИМЫКАНИЙ К НАРУЖНЫМ СТЕНАМ КЕРАМЗИТОБЕТОНОМ ТОЛЩ.СЛОЯ 120ММ
                И ШИРИНОЙ 800ММ*
  87    87      Е11-11(А1=29,3)' 5' ' БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ИЗ БЕТОНА М100*
  88    88      Е11-135(А1=417)' 6,9' ' ПОКРЫТИЕ ПОЛА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ НА ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОМ РАСТВОРЕ*
  89    89      Е11-57(А1=81,5)' 42,1' ' УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ТОЛЩ.20ММ*
  90    90      Е11-201' 42,1' ' ПОКРЫТИЕ ПОЛА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫМ ЛИНОЛЕУМОМ*
  91    91      Е11-69(А1=84,7)' 10,1' ' ПОКРЫТИЕ ПОЛА ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ 20ММ*
  92    92      Е6-125(А1=83-(29,33-28,2).1,02#)' 0,2' ' УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ СТЕНКИ ТОЛЩ.100ММ ИЗ БЕТОНА М-150*
  93    93      Е11-67(А1=123-(29,33-27,3).3,06#)' 5,1' ' БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПОЛА ТОЛЩ.30ММ ИЗ БЕТОНА М100*
  94    94      Е11-68' 5,10' 15,8.14#0,59.14#0,28.14#0,08.14*
  95    95      Е11-11(А1=29,3)' 1,4' ' УТОЛЩЕНИЕ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ БЕТОНА*
  96    96      П2#ПЕРЕГОРОДКИ#*
  97    97      Е8-45(А1=438)' 48,83' ' УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА ТОЛЩ.120ММ*
  98    98      Е8-45(А1=472)' 40,7' ' ТО ЖЕ, ИЗ ОБЫКНОВЕННОГО ГЛИНЯНОГО*
  99    99      П2#ПРОЕМЫ#*
 100   100      П2#ОКНА#*
 101   101      Е10-73' 4,32' ' УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ПЛОЩ.БОЛЕЕ 2 М2 С АВОВНЫМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ С ПРИРЕЗКОЙ ПРИ
```

```
                  БОРОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ*
102   102         С122-28' 4,32' ' СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ ОР15-15 ГОСТ 11214-78*
103   103         С111-411' 2' ' СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ ПРИБОРОВ*
104   104         Е10-103' 1,32' ' УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА ДО 2М*
105   105         С122-359' 3,24' ' СТОИМОСТЬ ПОДОКОННЫХ ДОСОК*
106   106         П2#ДВЕРИ#*
107   107         Е10-105(А1=1,63)' 3,72' ' УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ПЛОЩ.ДО 3 М2 С ПРИРЕЗКОЙ ПРИБОРОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ' '
108   108         Е10-107(А1=2,18)' 19,28' ' ТО ЖЕ, ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ ПЛОЩ.ДО 3 М2*
109   109         С122-273' 3,72' ' СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ВХОДНЫХ МАРКИ ДВ8-10/8 ПОЯ ПОЛУОСТЕКЛЕНИЕ ПО СЕРИИ 1.135-1 АЛ.1*
110   110         С122-218' 7,24' ' ТО ЖЕ, ВНУТРЕННИХ МАРКИ ДГ21-9 ГОСТ 6629-74*
111   111         С122-217' 5,60' ' ТО ЖЕ, ДГ21-7*
112   112         С122-218' 6,44' ' ТО ЖЕ, ДГ21-8*
113   113         Е10-128' 1,81' ' ОБИВКА ДВЕРНОГО ПОЛОТНА ИЗ ТОРГОВОГО ЗАЛА В ОПЕРАТОРНОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ПО ВОЙЛОКУ*
114   114         Е15-733' 0,78' ' ОСТЕКЛЕНИЕ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ 4-Х ММ СТЕКЛОМ*
115   115         С111-446-1' 2' ' ПРИБОРЫ ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ, ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ*
116   116         С111-448-1' 8' ' ТО ЖЕ, ВХОДНЫХ В КОМНАТЫ*
117   117         С111-448-1' 4' ' ТО ЖЕ, ВХОДНЫХ В САНУЗЛЫ И ДУШЕВУЮ*
118   118         П2#ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ#*
119   119         П2#НАРУЖНЫЕ#*
120   120         Е15-210(А1=34,6)' 19,22' ' НАРУЖНАЯ ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ*
121   121         Е15-201(А1=85,3)' 11,5' ' ШТУКАТУРКА СТЕНОК ПАНДУСА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ*
122   122         Е15-537' 15,34' ' ОКРАСКА ФАСАДОВ ЭМУЛЬСИОННЫМИ КРАСКАМИ (ОТКОСОВ, СТЕНОК ПАНДУСА)*
123   123         Е15-86' 29,9' ' ОБЛИЦОВКА ЦОКОЛЯ ЗДАНИЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ ТИПА КАБАНЧИК*
124   124         Е15-545' 67' ' ОКРАСИТЬ БОКОВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ И НИЖНЮЮ ПЛОСКОСТЬ КОЗЫРЬКА МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ*
125   125         П2#ВНУТРЕННИЕ#*
126   126         Е15-246(А1=98,4)' 195,1' ' УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА СТЕН ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ*
127   127         Е15-262(А1=107)' 7,7' ' ТО ЖЕ, ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРО.*
128   128         Е15-277(А1=215)' 3,84' ' ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПЛОСКИХ ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ*
129   129         Е15-297(А1=20,7)' 62,25' ' ЗАТИРКА ШВОВ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ*
130   130         Е15-82' 42,5' ' ОБЛИЦОВКА СТЕН ПО КИРПИЧУ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ*
131   131         Е15 568' 84,34' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПАНЕЛЕЙ ПО ШТУКАТУРКЕ*
132   132         Е15-502' 1,234' ' КЛЕЕВАЯ УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН*
133   133         Е15-579' 1,65' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКА В ДУШЕВОЙ*
134   134         Е15-659' 11,6' ' ЭМУЛЬСИОННАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ В ГАРДЕРОБЕ И САНУЗЛАХ*
135   135         Е15-502' 49' ' КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ*
136   136         Е15-563' 3,21' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ*
137   137         Е15-566' 3,72' ' УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ОСТЕКЛЕННЫХ ДВЕРЕЙ В НАРУЖНЫХ КАМЕННЫХ СТЕНАХ ВЕЛИЛАМИ С ДОБАВ
                  ЛЕНИЕМ КОЛЕРА*
138   138         Е15-566' 19,28' ' ТО ЖЕ, ДВЕРНЫХ ГЛУХИХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ*
139   139         Е15-577' 4,38' ' УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ОКОННЫХ БЛОКОВ*
140   140         Е15-701' 4,38' ' ОСТЕКЛЕНИЕ ДВОЙНЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ 3ММ СТЕКЛОМ*
141   141         Е15-739' 63,24' ' ОСТЕКЛЕНИЕ ВИТРАЖА С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ 5 ММ СТЕКЛОМ НА ЭЛАСТИЧЕСКИХ ПРОКЛАДКАХ*
142   142         С111-577' 63,24' ' СТОИМОСТЬ ОКОННОГО СТЕКЛА ТОЛЩ.5ММ*
143   143         С111-764' 15,2' ' СТОИМОСТЬ УПРУГИХ РЕЗИНОВЫХ ПРОКЛАДОК*
144   144         СТ#Ц.1 Ч.2#СТР.8#ТАБЛ.12(=1)' 0,97' 2.15,6.1,01' ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ВИТРАЖА МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 Р
                  АЗА' Т*
145   145         СТ#Ц.1 Ч.2#СТР.8#ТАБЛ.12(=1)' 1,02' 2.15,6.1,01' ТО ЖЕ, МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ КАРКАСА, СТОЕК, КАРНИЗА, БАЛОК'
                  Т*
146   146         П2#РАЗНЫЕ РАБОТЫ#*
147   147         П2#ПРИЯМОК И КАНАЛ#*
148   148         Е8-10(А1=10,7)' 0,2' ' ПЕСЧАНАЯ ПОДГОТОВКА ТОЛЩ.100ММ*
149   149         Е6-225(А1=60,7)' 0,31' ' УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ПРИЯМКА ТОЛЩ.СТЕН 150ММ*
150   150         Е6-237(А1=72,7-(33,3-28,2).1,015#)' 0,29' ' ТО ЖЕ, БЕТОННОГО КАНАЛА ИЗ БЕТОНА М150*
151   151         Е6-84(А1=355)' 0,079' ' ОБРАМЛЕНИЕ ПРИЯМКА И СТУПЕНЕЙ УГОЛКАМИ (№№-4)*
152   152         Е34-304' 9,34' ' ПОКРЫТИЕ ПРИЯМКА ЩИТАМИ ИЗ РОМБИЧЕСКОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.3ММ*
153   153         Е7-199' 1' ' УКЛАДКА ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ КАНАЛА ПЛОЩАДЬЮ ДО 1 М2*
154   154         СТ#ССЦ СТР.80 П.9-221(=1)' 0,06' 51,6' СТОИМОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ БЕТОНА М200 П7А-3 ПО СЕР
                  ИИ 3.006-2' М3*
155   155         П2#СТИЛОБАТ ВОКРУГ ЗДАНИЯ#*
```

```
  156   156       E11-11(A1=29,3)' 4,36' ' УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПЛОЩАДКИ ТОЛЩ.100ММ*
  157   157       E6-128(A1=40,3+(25,8-24,8).1,02#)' 1,2' ' УКЛАДКА МОНОЛИТНОГО БЕТОНА ПО ФУНДАМЕНТНЫМ БЛОКАМ ПАНАУСА ИЗ БЕТО
                        НА М150*
  158   158       E11-138' 43,6' ' ПОКРЫТИЕ ПАНАУСА МОЗАИЧНЫМИ ПЛИТКАМИ*
  159   159       C111-133' 43,6' 3,56.1,01' СТОИМОСТЬ ПЛИТКИ*
  160   160       E6-128(A1=40,3+(25,8-24,8).1,02#)' 1,35' ' УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТУПЕНЕЙ ИЗ БЕТОНА М150*
  161   161       П2#ОТМОСТКА#*
  162   162       E27-173(A1=230)' 14' ' ЩЕБЕНОЧНАЯ ПОДГОТОВКА ПОД ОТМОСТКУ ТОЛЩ.100ММ*
  163   163       E27-164(A1=201)' 14' ' АСФАЛЬТОВОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ ТОЛЩ.4СМ*
  164   164       E27-165(A1=240)(H1=2)(P1,2)(ВП)' 14' ' ИСКЛЮЧИТЬ 1 СМ*
  165   165       К' ЕВСЕЕВА' ЖИГАЧЕВА#ИВ*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1)

Типовой проект 503-6-4 Альбом УП.87 часть I

36986

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 750 ЗАПРАВОК В СУТКИ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-2

НА ОТОПЛЕНИЕ(ВАРИАНТ 11 С СОБСТВЕННЫМ ИСТОЧНИКОМ ТЕПЛА)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ АЗС

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ Л.08-5 АЛ.11

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,594 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 158 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,101 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 296,58 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 5,37 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е18-76	-ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ЭПЗ-25/0.4	1.00	11.82	0.46	12	6	-	8,92	9
		ШТ		5.50	0.14	-	-	-	0,18	-
2	С ПР-НТ 15-1-4 ДОП1	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ЭПЗ-25/0.4	1.00	939.60	-	940	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
3	Е18-211	-РУЧНОЙ НАСОС БКФ-2	1.00	4,67	0,15	5	3	-	6,15	6
		ШТ		3,49	0,04	-	-	-	0,05	-
4	С ПР-НТ 23-01-01 П24	-СТОИМОСТЬ БКФ-2	1.00	12,40	-	12	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	49,00	0,86	0,01	42	10	-	0,35	17
		М		0,21	-	-	-	-	-	-
6	Е16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	22,00	0,91	0,01	20	5	-	0,35	8
		М		0,21	-	-	-	-	-	-
7	Е16-37	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	30,00	1,03	0,01	31	6	-	0,35	10
				0,21	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М								
8	Е16-38	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	8,00	1,14	0,01	9	2	-	0,35	3
				0,21	-			-	-	-
		М								
9	Е16-39	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ	11,00	1,29	0,01	14	2	-	0,35	4
				0,21	-			-	-	-
		М								
10	Е16-40	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	15,00	1,61	0,03	24	4	-	0,43	6
				0,27	0,01			-	0,01	-
		М								
11	Е16-109	-РАДИАТОРЫ М140АО	25,50	7,67	0,06	196	6	2	0,46	12
		9КМ		0,25	0,02			1	0,03	1
12	С130-1034	-КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ ПРОБКОВЫЕ КРАН ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	9,00	1,34	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
13	С130-1035	-КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ ПРОБКОВЫЕ КРАН ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	2,00	1,50	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
14	С130-91	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15К41БП ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	1,00	1,20	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
15	С130-93	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15К41БП ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	7,00	1,65	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
16	С130-96	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15К41БП ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 50	2,00	3,68	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
17	Е16-134	-УСТАНОВКА КЛАПАНА ОБРАТНОГО ФЛАНЦЕВОГО 16Ч3БР Д=25ММ	1,00	1,68	0,13	2	1	-	1,51	2
		ШТ		0,97	0,04			-	0,05	-
18	С ПР-НТ 23-07 П1-0751	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА 16Ч3БР Д=25ММ	1,00	5,71	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
19	Е16-66	-ТРУБОПРОВОДА ИЗ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ Д=57Х3ММ	35,00	1,78	0,05	62	14	2	0,66	23
		М		0,41	0,02			1	0,03	1
20	Е16-133	-БАК РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ ЕМК.0,1М3	1,00	17,55	0,22	18	2	-	3,88	4
		ШТ		2,34	0,07			-	0,09	-
21	Е16-219	-ИСПЫТАНИЕ СИСТЕМЫ	1,70	3,94	-	7	6	-	5,16	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М		3,73	-			-	-	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
22	Е26-7	-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ	0,04	23,40	0,24	1	-	-	18,80	1
		М3		11,00	0,07			-	0,09	-
23	С114-148	-СТОИМОСТЬ ПОЛУЦИЛИНДРОВ ИЗ МИНВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ	0,04	24,40	-	1	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
24	Е26-81	-ПОКРЫТИЕ ПО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ	0,01	207,00	0,97	8	1	-	212,00	3
		100М2		124,00	0,29			-	0,37	-
25	С114-190	-СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА РУЛОННОГО	-	1010,00	-	1	-	-	-	-
		1000М2		-	-			-	-	-
26	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ ЗА 2РАЗА	0,30	60,50	0,03	18	12	-	68,00	20
		100М2		38,40	-			-	-	-
27	Е15-614	-ТОЖЕ,РАДИАТОРОВ	0,22	60,50	0,03	13	8	-	68,00	15
		100М2		38,40	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ. 1471	68			6		152
				РУБ.				2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ. 940	-			-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ. 940	-			-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ. 36	-			-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ. 5	-			-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ. -	1			-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ. 3	-			-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ. 44	-			-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч -	-			-		39
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ. -	22			-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ. 495	-			-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ. 69	-			-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч -	-			-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ. -	10			-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ. 46	-			-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ. 610	-			-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч -	-			-		119
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ. -	79			-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ. 1594	-			-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч -	-			-		158
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ. -	101			-		-

СОСТАВИЛ Руденко РУДЕНКО

ПРОВЕРИЛ Жигачева ЖИГАЧЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (Л.Н.= 7)

```
  300    1    Э36356' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' 296,58' Н3*
  301    2    Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 750 ЗАПРАВОК В СУТКИ' 5928' ' ЗДАНИЕ АЗС'
                ' ' 1-2' ОТОПЛЕНИЕ(ВАРИАНТ 11 С СОБСТВЕННЫМ ИСТОЧНИКОМ ТЕПЛА)' ЧЕРТЕЖИ Л.08-5 Ал.11' НОВИКОВ*
  302    3    П2#САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ#*
  303    4    Е18-76(=16)' 1' ' ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ЭП3-23/0.4*
  304    5    СТ#ПР-НТ 15-1-4#ДОП1(=14)' 1' 870.1.08' СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ЭП3-25/0,4' ШТ*
  305    6    Е18-211' 1' ' РУЧНОЙ НАСОС БК6-2*
  306    7    СТ#ПР-НТ 23-01-01#П24(=3)' 1' 11,70.1,08' СТОИМОСТЬ БК6-2*
  307    8    Е16-35' 49*
  308    9    Е16-36' 22*
  309   10    Е16-37' 30*
  310   11    Е16-38' 8*
  311   12    Е16-39' 11*
  312   13    Е16-40' 15*
  313   14    Е18-109' 25,5' ' РАДИАТОРЫ М140АО*
  314   15    С130-1034' 9*
  315   16    С130-1035' 2*
  316   17    С130-91' 1*
  317   18    С130-93' 7*
  318   19    С130-96' 2*
  319   20    Е16-134' 1' ' УСТАНОВКА КЛАПАНА ОБРАТНОГО ФЛАНЦЕВОГО 16Ч3БР А=25ММ*
  320   21    СТ#ПР-НТ 23-07#П1-0751(=3)' 1' 5,20.1,098' СТОИМОСТЬ КЛАПАНА 16Ч3БР А=25ММ' ШТ*
  321   22    Е16-66' 35' ' ТРУБОПРОВОДА ИЗ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ Д=57Х3МЧ*
  322   23    Е18-133' 1' ' БАК РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ ЕМК.0,1М3*
  323   24    Е16-219' 170' ' ИСПЫТАНИЕ СИСТЕМЫ*
  324   25    Н10=16,5*
  325   26    П2#СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ#*
  326   27    Е26-7' 0,04' ' ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ*
  327   28    С114-148' 0,04.0,98' ' СТОИМОСТЬ ПОЛУЦИЛИНДРОВ ИЗ МИНВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ*
  328   29    Е26-81' 1,2' ' ПОКРЫТИЕ ПО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ*
  329   30    С114-190' 1,2.0,98' ' СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА РУЛОННОГО*
  330   31    Е15-614' 30' 60,50#38,4#0,03#' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ ЗА 2РАЗА*
  331   32    Е15-614' 22' 60,5#38,4#0,03#' ТОЖЕ,РАДИАТОРОВ*
  332   33    К' РУДЕНКО' МИГАЧЕВА##КФ*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36592

Типовой проект 503-6-4 Альбом УП.87 часть I

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 750 ЗАПРАВОК В СУТКИ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-3

НА ВЕНТИЛЯЦИЮ ЗДАНИЯ АЗС

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ АЗС

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ Л.08-3 АЛ.11

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,221 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 63 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,036 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 296,58 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,75 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
		СИСТЕМА В-1								
1	Е20-704	-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР Ц4-70 №2,5 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА56А4	1,00	59,72	0,13	60	2	-	4,16	4
				2,46	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
2	Е20-689	-ГИБКИЕ ВСТАВКИ ВВ-17.ВН-10	2,00	0,69	0,01	1	1	-	0,82	2
		ШТ		0,45	-			-	-	-
3	С130-515	-СТОИМОСТЬ ВСТАВОК	0,68	11,20	-	5	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
4	Е20-696	-КРЕПЛЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРА К СТЕНЕ	0,39	36,23	0,49	14	3	-	10,32	4
		100 КГ		6,40	0,15			-	0,19	-
5	Е20-27	-ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.ДО 0,9ММ ДИАМЕТРОМ ДО 160ММ	1,04	9,28	0,04	10	1	-	1,62	2
				0,92	0,01			-	0,01	-
		М2								
6	Е20-3	-ПЕРЕХОД ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.0,5ММ ПЕРИМЕТРОМ ДО 900ММ ДЛИНОЙ 0,2М	0,10	5,40	0,04	1	-	-	1,62	-
				0,92	0,01			-	0,01	-
		М2								
7	Е20-1	-ТОЖЕ,А=125ММ ДЛИНОЙ 0,2М	0,10	7,36	0,04	1	-	-	1,62	-
		М2		0,92	0,01			-	0,01	-
8	Е20-4	-ТОЖЕ,А=250-А	0,19	5,26	0,04	1	-	-	1,62	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		0,42	0,01			-	0,01	-
9	Е20-535	-УНИФИЦИРОВАННЫЙ УЗЕЛ ПРОХОДА ВЕНТШАХТЫ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЕ Д=200ММ	1,00	11,99	0,10	12	2	-	3,01	3
				1,71	0,03			-	0,04	-
		шт		-	-			-	-	-
10	С130-93	-ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ 15К418П Д=25ММ	1,00	1,65	-	2	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
11	С130-640	-ЛЮЧОК ЗАМЕРНЫЙ Д=60ММ	2,00	0,13	-	1	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
		СИСТЕМА ВЕ-1								
12	Е20-525	-ДЕФЛЕКТОР А.00.000 ДИАМЕТРОМ 200ММ	1,00	8,43	0,03	8	3	-	4,30	4
		шт		2,50	0,01			-	0,01	-
13	Е20-535	-УНИФИЦИРОВАННЫЙ УЗЕЛ ПРОХОДА ВЕНТШАХТЫ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЕ Д=200ММ	1,00	11,99	0,10	12	2	-	3,01	3
				1,71	0,03			-	0,04	-
		шт								
14	Е20-568	-УЗЕЛ ПРОХОДА УП1-201(С УТЕПЛЕННЫМ КЛАПАНОМ)	1,00	15,99	0,10	16	2	-	3,01	3
		шт		1,71	0,03			-	0,04	-
		СИСТЕМА ВЕ-2,3								
15	Е20-525	-ДЕФЛЕКТОР А.00.000 ДИАМЕТРОМ 200ММ	2,00	8,43	0,03	17	3	-	4,30	9
		шт		2,50	0,01			-	0,01	-
16	Е20-407	-РЕШЕТКА ЩЕЛЕВАЯ РЕГУЛИРУЮЩАЯ Р-150	2,00	1,52	0,05	3	2	-	1,41	3
		1ШТ		0,88	0,02			-	0,03	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
17	Е10-221	-ВОЗДУХОВОДЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ПЕРИМЕТРОМ ДО 1М	8,80	2,38	0,17	16	12	1	3,46	24
		м2		1,82	0,05			-	0,06	-
18	Е15-562	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА АСБОЦЕМЕНТНЫХ КОРОБОВ	0,07	12,90	0,07	1	-	-	12,70	1
		100М2		6,80	0,02			-	0,03	-
19	Е15-611	-ОКРАСКА ВОЗДУХОВОДОВ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ	0,01	25,70	0,52	1	-	-	9,30	-
		100М2		5,10	0,16			-	0,21	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			182	39	1		62

			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			18	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			23	-	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36892

Типовой проект 503-6-4 Альбом УП.87 часть I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	12	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			164	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			21	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			13	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			198	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		38
		СМЕТКАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	24	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			221	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		63
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	36	-		-

СОСТАВИЛ Руденко РУДЕНКО

ПРОВЕРИЛ Мигачева МИГАЧЕВА

КВ

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36592
Типовой проект 503-6-4 Альбом УП.87 часть I

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.И,* 8)
****

```
333   1   Э36592' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' 296,58' М3*
334   2   Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 750 ЗАПРАВОК В СУТКИ' 5928' ' ЗДАНИЕ АЗС'
            ' ' 1-3' ВЕНТИЛЯЦИЮ ЗДАНИЯ АЗС' ЧЕРТЕЖИ Л.ОВ-3 АЛ.11' НОВИКОВ*
335   3   П2#САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ#*
336   4   П2#СИСТЕМА В-1#*
337   5   Е20-704' 1' ' ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР Ц4-70 НР2,3 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А4Б6А4*
338   6   Е20-689' 2' ' ГИБКИЕ ВСТАВКИ ВВ-17,ВН-10*
339   7   С130-515' 0,29+0,19' ' СТОИМОСТЬ ВСТАВОК*
340   8   Е20-696' 39,3' ' КРЕПЛЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРА К СТЕНЕ*
341   9   Е20-27' 1,04' ' ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.ДО 0,9ММ ДИАМЕТРОМ ДО 160ММ*
342  10   Е20-3' 0,1' ' ПЕРЕХОД ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.0,5ММ ПЕРИМЕТРОМ ДО 900ММ ДЛИНОЙ 0,2М*
343  11   Е20-1' 0,1' ' ТОЖЕ,Д=125ММ ДЛИНОЙ 0,2М*
344  12   Е20-4' 0,19' ' ТОЖЕ,Д=250-Д=200ММ ДЛИНОЙ 0,27М*
345  13   Е20-535' 1' ' УНИФИЦИРОВАННЫЙ УЗЕЛ ПРОХОДА ВЕНТШАХТЫ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЕ Д=200ММ*
346  14   С130-93' 1' ' ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ 15КЧ18П Д=25ММ*
347  15   С130-640' 2' ' ЛЮЧОК ЗАМЕРНЫЙ Д=60ММ*
348  16   П2#СИСТЕМА ВЕ-1#*
349  17   Е20-525' 1' ' ДЕФЛЕКТОР Д.00.000 ДИАМЕТРОМ 200ММ*
350  18   Е20-535' 1' ' УНИФИЦИРОВАННЫЙ УЗЕЛ ПРОХОДА ВЕНТШАХТЫ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЕ Д=200ММ*
351  19   Е20-568' 1' ' УЗЕЛ ПРОХОДА УП1-201(С УТЕПЛЕННЫМ КЛАПАНОМ)*
352  20   П2#СИСТЕМА ВЕ-2,3#*
353  21   Е20-525' 2' ' ДЕФЛЕКТОР Д.00.000 ДИАМЕТРОМ 200ММ*
354  22   Е20-407' 2' ' РЕШЕТКА ЩЕЛЕВАЯ РЕГУЛИРУЮЩАЯ Р-150*
355  23   П2#СТРРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ#*
356  24   Р10=16,5*
357  25   Е10-221' 6,8' ' ВОЗДУХОВОДЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ПЕРИМЕТРОМ ДО 1М*
358  26   Е15-502' 6,8' ' КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА АСБОЦЕМЕНТНЫХ КОРОБОВ*
359  27   Е15-611' 1,2' 25.7#5,1#0,52#0,16' ОКРАСКА ВОЗДУХОВОДОВ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ*
360  28   К' РУДЕНКО' ЖИГАЧЕВА##КВ*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36593

Типовой проект 503-6-4 Альбом УП.87 часть I

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Типовой проект автозаправочной станции общего пользования на 750 заправок в сутки ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-4

НА хозяйственно-питьевой водопровод здания АЗС

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ Л. ВК-4 АЛ.11

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,376 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	46 ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,034 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	296,58 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	1,27 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-2	-ВВОД ВОДОПРОВОДА ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ Д=65ММ М	8,00	3,29	0,05	26	2	-	0,46	4
				0,27	0,02			-	0,03	-
2	Е16-46	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М	6,00	2,21	0,03	13	2	-	0,46	3
				0,29	0,01			-	0,01	-
3	Е16-43	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М	19,50	1,36	0,01	27	4	-	0,37	7
				0,23	-			-	-	-
4	Е16-42	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М	1,00	1,35	0,01	1	-	-	0,37	-
				0,23	-			-	-	-
5	Е16-41	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	12,00	1,20	0,01	14	3	-	0,37	4
				0,21	-			-	-	-
6	С130-85	-ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ 15Кч8Р Д=15ММ ШТ	3,00	1,23	-	4	-	-	-	-
7	С130-87	-ТС ИЕ,Д=25ММ ШТ	4,00	1,82	-	7	-	-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36593
Типовой проект 503-6-4 Альбом УП.87 часть I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С130-90	-ТО ЖЕ,Д=50ММ	3,00	-	-	11	-	-	-	-
		ШТ		3,81	-			-	-	-
9	Е16-194	-ВОДОМЕР КРЫЛЬЧАТЫЙ УВУ-20	1,00	161,00	1,51	161	11	1	18,30	18
		УЗЕЛ		10,90	0,45			-	0,58	1
10	С ДОП К СБОРН СРСЦ НА МАТЕР,ИЗДЕЛ И КОНСТР СТР114 П.2331	-СТОИМОСТЬ ВОДОМЕРА КРЫЛЬЧАТОГО	1,00	25,80	-	26	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
11	Е16-185	-ВЕНТИЛЬ ПОЛИВОЧНЫЙ Д=25ММ	1,00	2,07	0,01	2	-	-	0,31	-
		ШТ		0,19	-			-	-	-
12	С ПР-НТ 23-07 П.1-0025	-КРАН ПРОБНО-СПУСКНОЙ 10Б9БК Д=15ММ	1,00	1,32	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
13	Е16-20	-ФАСОННЫЕ ЧУГУННЫЕ ЧАСТИ Д=50ММ	0,02	484,00	2,60	10	1	-	64,60	1
		Т		37,20	0,78			-	1,01	-
14	Е16-219	-ИСПЫТАНИЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАЖЕНИЯ	0,43	3,94	-	2	2	-	5,16	2
		100М		3,73	-			-	-	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
15	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ ЗА 2 РАЗА	0,06	60,50	0,03	4	2	-	68,00	4
		100М2		38,40	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		309	27	1		43
				РУБ.				-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		4	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		5	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	2	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		305	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		40	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		26	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		371	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	9	-		42
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	32	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 96593

Типовой проект 503-6-4 Альбом УШ.87 часть I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			576	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		46
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	34	-		-

СОСТАВИЛ Руденко РУДЕНКО

ПРОВЕРИЛ Мигачева МИГАЧЕВА

АМ

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36593

Типовой проект 503-6-4 Альбом УП.87 часть I

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 9)

```
361      1      Э36593' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' 296,58' М3*
362      2      Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 750 ЗАПРАВОК В СУТКИ' 5928' ' ' ' ' 1-4'
                ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД ЗДАНИЯ АЗС' ЧЕРТЕЖИ Л. ВК-4 АЛ.11' НОВИКОВ*
363      3      П2#САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКТЕ РАБОТЫ#*
364      4      Е16-2' 8' ' ВВОД ВОДОПРОВОДА ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ Д=65ММ*
365      5      Е16-46' 6*
366      6      Е16-43' 19,5*
367      7      Е16-42' 1*
368      8      Е16-41' 12*
369      9      С130-85' 3' ' ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ 15Ч8Р Д=15ММ*
370     10      С130-87' 4' ' ТО ЖЕ,Д=25ММ*
371     11      С130-90' 3' ' ТО ЖЕ,Д=50ММ*
372     12      Е16-194' 1' ' ВОДОМЕР КРЫЛЬЧАТЫЙ УВУ-20*
373     13      СТ#ДОП К СБОРН#СРСЦ#НА МАТЕР,ИЗДЕЛ#И КОНСТР СТР114#П.2331(=3)' 1' 25,8' СТОИМОСТЬ ВОДОМЕРА КРЫЛЬЧАТОГО' ШТ*
374     14      Е16-185' 1' ' ВЕНТИЛЬ ПОЛИВОЧНЫЙ Д=25ММ*
375     15      СТ#ПР-НТ 23-07#П.1-0025(=3)' 1' 1,20.1,098' КРАН ПРОБНО-СПУСКНОЙ 10Б9БК Д=15ММ' ШТ*
376     16      Е16-20' 0,023' ' ФАСОННЫЕ ЧУГУННЫЕ ЧАСТИ Д=50ММ*
377     17      Е16-219' 43' ' ИСПЫТАНИЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ*
378     18      П2#СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ#*
379     19      Н10=16,5*
380     20      Е15-614' 6,13' 60,50#38,40#0,03#' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ ЗА 2 РАЗА*
381     21      К' РУДЕНКО' ЖИГАЧЕВА##АМ*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36994

Типовой проект 503-6-4 Альбом УП.87 часть I

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 750 ЗАПРАВОК В СУТКИ

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-S

НА ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ЗДАНИЯ АЗС

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗДАНИЕ АЗС

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ Л.ВК-4 АЛ.11

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,356 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	31 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,020 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ	296,58 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	1,20 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИЙ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН в т.ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ: ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Ц28-924-2	-МОНТАЖ ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ УАП-400/0.9М	1,00	14,90	0,08	15	15	-	24,00	24
		ШТ		14,50	0,08			-	0,08	-
2	15-14-81 П.11-001	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОПРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ	1,00	302,10	-	302	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
3	Е16-41	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	9,00	1,20	0,01	11	2	-	0,37	3
		М		0,23	-			-	-	-
4	Е16-43	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	1,00	1,36	0,01	1	-	-	0,37	-
		М		0,23	-			-	-	-
5	Е17-51	-СМЕСИТЕЛЬ СМ-А-СТ ДЛЯ ДУШЕВЫХ СО СТАЦИОНАРНОЙ ДУШЕВОЙ ТРУБКОЙ И СЕТКОЙ	1,00	6,59	0,01	7	1	-	0,82	1
		ШТ		0,51	-			-	-	-
6	Е16-210	-ИСПЫТАНИЕ СИСТЕМЫ	0,10	3,96	-	1	-	-	5,16	1
		100М		3,73	-			-	-	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
7	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ ЗА 2 РАЗА	0,01	60,50	0,01	1	-	-	68,00	1

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1 / 36394
Типовой проект 503-6-4 Альбом УП.87 часть I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2		38,40	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			338	18	-		30
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	РУБ.					-		
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			302	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			302	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			15	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ			12	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	2	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			2	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			29	-	-		1
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		25
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	17	-		-
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			20	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			2	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			2	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			24	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	3	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			356	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		31
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	20	-		-

СОСТАВИЛ Руденко РУДЕНКО

ПРОВЕРИЛ Жигачева ЖИГАЧЕВА

АМ

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36594

Типовой проект 503-6-4 Альбом VII.87 часть I

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 10)

```
382    1    Э36594' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' 296,58' М3*
383    2    Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 750 ЗАПРАВОК В СУТКИ' 5928' ' ЗДАНИЕ АЗС'
                ' ' 1-5' ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ЗДАНИЯ АЗС' ЧЕРТЕЖИ Л.ВК-4 АЛ.11' НОВИКОВ*
384    3    П2#САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ#*
385    4    Ц28-924-2' 1' ' МОНТАЖ ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ УАП-400/0,9М*
386    5    Т15-14-81#П.11-001(#14)' 1' 285.1.06' СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОПРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ' ШТ*
387    6    Е16-41' 9*
388    7    Е16-43' 1*
389    8    Е17-51' 1' ' СМЕСИТЕЛЬ СМ-А-СТ ДЛЯ ДУШЕВЫХ СО СТАЦИОНАРНОЙ ДУШЕВОЙ ТРУБКОЙ И СЕТКОЙ*
390    9    Е16-219' 10' ' ИСПЫТАНИЕ СИСТЕМЫ*
391   10    П2#СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ#*
392   11    Е15-614' 1,15' 60,50#38,40#0,03#' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ ЗА 2 РАЗА*
393   12    К' РУДЕНКО' ЖИГАЧЕВА##АМ*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36595

Типовой проект 503-6-4 Альбом УП.87 часть I

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 750 ЗАПРАВОК В СУТКИ

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-6

НА БЫТОВУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗДАНИЕ АЗС

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ Л.ВК-4 АЛ.11

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,170 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	21 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,014 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ	296,58 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	0,57 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-4	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ,100 ММ	4,00	4,82	0,06	19	2	0,70	3
				0,38	0,02			0,03	
		М							
2	Е16-31	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЯ	14,00	4,59	0,03	64	7	0,79	11
				0,49	0,01			0,01	
		М							
3	Е16-30	-ТОЖЕ,Д=50ММ	2,00	3,21	0,02	6	1	0,72	1
				0,45	0,01			0,01	
		М							
4	Е22-1	-СТОЯК ВЫЯЖНОЙ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ ТРУБЫ Д=100ММ ВЫСОТОЙ 1М	1,00	1,67	0,01	2	-	0,32	-
				0,19	-			-	
		М							
5	Е17-12	-УМЫВАЛЬНИК ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ СО СПИНКОЙ,КРАНОМ ТУАЛЕТНЫМ,СИФОНОМ-РЕВИЗИЕЙ	1,00	14,20	0,06	14	1	1,56	2
				0,97	0,02			0,03	
		КОМПЛ.							
6	Е17-60	-УНИТАЗ С КОСЫМ ВЫПУСКОМ ,,КОМПАКТ,,	1,00	18,00	0,13	18	1	2,44	2
				1,49	0,04			0,05	
		КОМПЛ.							
7	Е17-36	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-50	1,00	6,31	0,02	6	-	0,46	-
				0,29	0,01			0,01	
		КОМПЛ.							
8	С130-679	-ВОРОНКА СТАЛЬНАЯ Д=50-100ММ	1,00	6,93	-	7	-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36595

Типовой проект 503-6-4 Альбом УП.87 часть I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2		-	-			-	-	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
9	Е15-613	-ОКРАСКА ТРУБ (СТОЯКА)МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50ММ ЗА 2 РАЗА	0,02	43,50	0,01	1	-	-	38,80	1
		100М2		21,40	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			137	12	-		20
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			134	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			19	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			14	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			167	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	14	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			170	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	14	-		-

СОСТАВИЛ РУДЕНКО

ПРОВЕРИЛ ШИГАЧЕВА

КВ

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АБС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36595

Типовой проект 503-С-4 Альбом УП.37 часть I

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.* 11)

```
394    1    Э36595' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' 296,58' Р3*
395    2    Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 750 ЗАПРАВОК В СУТКИ' 5928' ' ЗДАНИЕ АЗС'
                ' ' 1-6' БЫТОВУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ' ЧЕРТЕЖИ Л.ВК-4 АЛ.11' НОВИКОВ*
396    3    П2#САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ#*
397    4    Е16-4' 4*
398    5    Е16-31' 14' ' ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЯ*
399    6    Е16-30' 2' ' ТОЖЕ,Д=50ММ*
400    7    Е22-1' 1' ' СТОЯК БЫТЯЖНОЙ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ ТРУБЫ Д=100ММ ВЫСОТОЙ 1М*
401    8    Е17-12' 1' ' УМЫВАЛЬНИК ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ СО СПИНКОЙ,КРАНОМ ТУАЛЕТНЫМ,СИФОНОМ-РЕВИЗИЕЙ*
402    9    Е17-60' 1' ' УНИТАЗ С КОСЫМ ВЫПУСКОМ ,,КОМПАКТ,,*
403   10    Е17-36' 1*
404   11    С130-679' 1' ' ВОРОНКА СТАЛЬНАЯ Д=50-100ММ*
405   12    П2#СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ#*
406   13    Н10=16,5*
407   14    Е15-613' 1,5' 43,5#21,40#0,03#' ОКРАСКА ТРУБ (СТОЯКА)МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50ММ ЗА 2 РАЗА*
408   15    К' РУДЕНКО' ЖИГАЧЕВА##КВ*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36662

Типовой проект 503-6-4 Альбом УП.87 часть I

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 750 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-7

НА ОБОРУДОВАНИЕ ЗДАНИЯ АЗС

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ АЗС

ОСНОВАНИЕ: ТП503-6-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,078 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

№ ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИЙ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	56-01-01 п.154	-СТОЛ ШТ	2,00	42,40	-	85	-	-	-
2	56-01-01 п.180	-СТУЛ ШТ	2,00	10,60	-	21	-	-	-
3	29-10-01 п.66	-ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЦЕННОСТЕЙ НЕСГОРАЕМЫЙ ШТ	1,00	94,34	-	94	-	-	-
4	24-19-73 п.199	-ПРИЛАВОК 4А-4А 900Х615Х850 ШТ	1,00	91,16	-	91	-	-	-
5	24-19-73 п.284	-ГОРКА ПРИСТЕННАЯ ТРЕХСЕКЦИОННАЯ 1226Х640Х1800 ШТ	2,00	193,98	-	388	-	-	-
6	КАТАЛОГ ГИПРОТОРГА КАЛЬК.1474	-ГОРКА ОСТРОВНАЯ ТРЕХСЕКЦИОННАЯ ТМГОС-11 960ХХ90Х1900 ШТ	2,00	199,28	-	399	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1078	-	-	-
			РУБ.					-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1078	-	-	-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1078	-	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1078	-	-	-

СОСТАВИЛ ПУЗИНА

ПРОВЕРИЛ ЯЧМЕНЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36662

Типовой проект 503-6-4 Альбом УП.87 часть I

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 24)

```
738    1    Э36662' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
739    2    Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 750 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ' 5928' '
                ЗДАНИЕ АЗС' ' ' 1-7' ОБОРУДОВАНИЕ ЗДАНИЯ АЗС' ТП503-6-4' НОВИКОВ*
740    3    Н22*6*
741    4    Т56-01-01#П.154(=14)' 2' 40' СТОЛ' ШТ*
742    5    Т56-01-01#П.180(=14)' 2' 10' СТУЛ' ШТ*
743    6    Т29-10-01#П.66(=14)' 1' 89' ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЦЕННОСТЕЙ НЕСГОРАЕМЫЙ' ШТ*
744    7    Т24-19-73#П.199(=14)' 1' 86' ПРИЛАВОК 4А-4А 900Х615Х850' ШТ*
745    8    Т24-19-73#П.284(=14)' 2' 183' ГОРКА ПРИСТЕННАЯ ТРЕХСЕКЦИОННАЯ 1226Х640Х1800' ШТ*
746    9    ТКАТАЛОГ#ГИПРОТОРГА#КАЛЬК.147А(=14)' 2' 188' ГОРКА ОСТРОВНАЯ ТРЕХСЕКЦИОННАЯ ТМГОС-11 960ХХ90Х1900' ШТ*
747   10    К' ПУЗИНА' ЯЧМЕНЕВА#ЛН*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 8.1) 36392

Типовой проект 503-6-4 Альбом УП.87 часть I

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 750 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-8

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СИЛОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ АЗС

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТ.Э-7 А-11

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 8.518 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 367 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,222 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН в т.ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН в т.ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		1.ОБОРУДОВАНИЕ									
1	15-04 01-009	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АП50-3М; ШТ	1,00	2,43	-	2	-	-	-	-	-
2	24-04-01 1981Г П114	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ АМ-07 ШТ	6,00	1058,40	-	6350	-	-	-	-	-
3	24-04-01 1981Г П110	-ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ АМ-03 ШТ	11,00	84,24	-	927	-	-	-	-	-
4	24-04-01 1981Г П110	-ТО ЖЕ,АМ-03М ШТ	4,00	84,24	-	337	-	-	-	-	-
		2.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ									
5	Е СКЦЭ-84 П1-6	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТИПА ВРУ-Р13 ШТ	1,00	151,00 11,50	0,98 0,36	151	12	1 -	19,55 0,46	20 -	
6	С15-17 П2-345	-ЯЩИК С РУБИЛЬНИКОМ ЯР1-2 ШТ	1,00	15,29	-	18	-	-	-	-	-
7	С8-521-10	-МОНТАЖ ЯЩИКА С РУБИЛЬНИКОМ ШТ	1,00	4,18 1,55	0,10 0,02	4	2	- -	2,00 0,03	2 -	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Ц8-525-4	-МОНТАЖ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АП50-3МТ	1,00	3,09	0,06	3	1	-	1,00	1
		ШТ		0,96	0,01			-	0,01	-
9	Ц8-572-4	-МОНТАЖ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ШКАФА ДМ-07	6,00	4,72	0,79	28	9	5	3,00	18
		ШТ		1,58	0,28			2	0,36	2
10	Ц8-573-3	-МОНТАЖ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ДМ-03 И ДМ-03М	15,00	4,50	0,96	68	48	14	5,00	75
		ШТ		3,23	0,34			5	0,44	7
11	Ц8-572-4	-МОНТАЖ ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ ВОДОГРЕЙНЫМ КОТЛОМ ЭП3-25(КОМПЛЕКТНО С КОТЛОМ)	1,00	4,72	0,79	5	2	1	3,00	3
		ШТ		1,58	0,28			-	0,36	-
12	С159-483	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ДИАМ.40ММ	0,70	3,46	-	2	-	-	-	-
		10М		-	-			-	-	-
13	С159-482	-ТО ЖЕ,ДИАМ.32ММ	34,00	2,48	-	84	-	-	-	-
		10М		-	-			-	-	-
14	Ц8-417-3	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 50ММ	0,07	59,50	19,50	4	1	1	33,00	2
		100М		18,40	6,18			-	7,97	1
15	Ц8-417-2	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ	3,40	49,80	19,20	169	61	66	32,00	109
		100М		17,80	6,07			21	7,83	27
16	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	1,80	10,00	0,27	18	11	-	11,00	20
		100М		6,24	0,10			-	0,13	-
17	Ц8-409-2	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	0,09	6,02	2,85	1	-	-	5,00	-
		100М		2,90	0,87			-	1,12	-
18	Ц8-409-12	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	0,63	1,38	-	1	1	-	2,00	1
		100М		1,26	-			-	-	-
19	Ц8-153-21	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	8,00	1,33	-	11	4	-	1,00	8
		ШТ		0,46	-			-	-	-
20	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 7	2,00	0,49	-	1	-	-	1,00	2
		ШТ		0,22	-			-	-	-
21	Ц8-153-14	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 14	28,00	0,8	-	23	11	-	1,00	28
		ШТ		0,40	-			-	-	-
22	Ц8-472-6	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ	0,35	56,10	1,70	20	5	1	24,00	8
				13,40	0,10			-	0,13	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36392

Типовой проект 503-6-4 Альбом УП.87 часть I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100ММ2								
		100М								
23	С151-1093 К=1,2	-КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ-0,66КВ СЕЧЕНИЕМ 3Х6+1Х4ММ2	0,01	339,60	-	2	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
24	С151-1095 К=1,2	-ТО ЖЕ,СЕЧЕНИЕМ 3Х16+1Х10ММ2	0,01	601,20	-	3	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
25	С151-1092 К=1,2	-ТО ЖЕ,СЕЧЕНИЕМ 3Х4+1Х2,5ММ2	0,02	272,40	-	4	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
26	С151-2284	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:14Х2,5	0,15	458,00	-	69	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
27	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5	-	195,00	-	1	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
28	С152-229	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4	0,07	34,90	-	3	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.				8309	168	89		297
		РУБ.						28		37
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				7616	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				7616	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				693	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				145	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		13
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	26	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - -	РУБ.				44	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				902	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		347
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	222	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.				8518	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		347
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	222	-		-

СОСТАВИЛ ПАВЛОВА

ПРОВЕРИЛ ЗОЛОТУХИНА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1)
Типовой проект 503-6-4 Альбом УП.87 часть I

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 1)

```
Э36392' НВ' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 750 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ' 5928' '
        ЗДАНИЕ АЗС' ' ' 1-8' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СИЛОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ' ЧЕРТ.Э-7 А-11' НОВИКОВ*
Н22=8*
П2###1.ОБОРУДОВАНИЕ#*
Т15-04#01-009(=14)' 1' 2,25' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АП50-3МТ' ШТ*
Т24-04-01#1981Г#П114(=14)' 6' 980' ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ДМ-07' ШТ*
Т24-04-01#1981Г#П110(=14)' 11' 78' ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ДМ-03' ШТ*
Т24-04-01#1981Г#П110(=14)' 4' 78' ТО ЖЕ,ДМ-03М' ШТ*
П2###2.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ##*
ЕТ СКЦЭ-84#П1-6(=7)' 1' 151#11,5#0,98#0,36' ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТИПА ВРУ-Р13' ШТ*
СТ15-17#П2-345(=13)' 1' 17.1,076' ЯЩИК С РУБИЛЬНИКОМ ЯБ1-2' ШТ*
Ц8-521-10' 1' ' МОНТАЖ ЯЩИКА С РУБИЛЬНИКОМ*
Ц8-525-4' 1' ' МОНТАЖ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АП50-3МТ*
Ц8-572-4' 6' ' МОНТАЖ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ШКАФА ДМ-07*
Ц8-573-3' 15' ' МОНТАЖ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ДМ-03 И ДМ-03М*
Ц8-572-4' 1' ' МОНТАЖ ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ ВОДОГРЕЙНЫМ КОТЛОМ ВПЗ-25(КОМПЛЕКТНО С КОТЛОМ)*
С159-483' 7' ' ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ДИАМ.40ММ*
С159-482' 340' ' ТО ЖЕ,ДИАМ.32ММ*
Ц8-417-3' 7*
Ц8-417-2' 340*
Ц8-149-1' 180*
Ц8-409-2' 9*
Ц8-409-12' 63*
Ц8-153-21' 8*
Ц8-153-13' 2*
Ц8-153-14' 28*
Ц8-472-6' 35*
С151-1093(А1.1,2)#К=1,2' 5' ' КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ-0,66КВ СЕЧЕНИЕМ 3Х6+1Х5ММ2*
С151-1095(А1.1,2)#К=1,2' 5' ' ТО ЖЕ,СЕЧЕНИЕМ 3Х16+1Х10ММ2*
С151-1092(А1,1,2)#К=1,2' 16' ' ТО ЖЕ,СЕЧЕНИЕМ 3Х4+1Х2,5ММ2*
С151-2284' 150*
С151-2280' 4*
С152-229' 72*
К' ПАВЛОВА' ЗОЛОТУХИНА##АК*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36393
Типовой проект 503-6-4 Альбом УП.87 часть I

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 750 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-9

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ АЗС

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТ.Э-7 А-11

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,665 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 80 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,051 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. С МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. С МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1.ОБОРУДОВАНИЕ								
1	29-09-01 1980Г П.201	-ТРАНСФОРМАТОР ГАЗОСВЕТНЫЙ ТГ1020К ШТ	7,00	15,66 -	- -	110	-	-	-	-
		2.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
2	Ц8-610-2	-МОНТАЖ ТРАНСФОРМАТОРА ГАЗОСВЕТНОГО 100ШТ	0,07	179,00 94,30	3,20 1,16	13	7	- -	159,00 1,30	11 -
3	С15-17 2-220.	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ОП-12 ШТ	1,00	33,14 -	- -	33	-	- -	- -	- -
4	Ц8-612-10	-МОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ЩИТКА ОП-12 100ШТ	0,01	310,00 202,00	9,50 5,35	3	2	- -	337,00 4,32	3 -
5	С156-240	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0.25 ШТ	1,00	13,70 -	- -	14	-	- -	- -	- -
6	Ц8-610-2	-МОНТАЖ ЯЩИКА С ПОНИЗИТЕЛЬНЫМ ТРАНСФОРМАТОРОМ СТП-0.25 100ШТ	0,01	179,00 94,30	3,20 1,16	2	1	- -	159,00 1,30	2 -
7	С153-171	-СВЕТИЛЬНИК ЛЮМИНИСЦЕНТНЫЙ УСП35-4Х40	6,00	27,60	-	166	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		-	-			-	-	-
8	Ц8-599-2	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА УСП35-4Х40	0,06	173,00	29,00	10	5	2	154,00	9
		100шт		86,00	9,36			1	12,07	1
9	С15-07 1-153	-СВЕТИЛЬНИК ЛЮМИНИСЦЕНТНЫЙ ПВЛМ-ДР-2Х80	3,00	28,46	-	85	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
10	Ц8-599-4	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА ПВЛМ-ДР-2Х80	0,03	167,00	50,50	5	2	1	122,00	4
		100шт		68,30	16,00			-	20,64	1
11	С153-138	-СВЕТИЛЬНИК НАСТЕННОГО ТИПА НБО-09Х60	7,00	2,60	-	18	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
12	С153-348	-СТЕКЛО К СВЕТИЛЬНИКУ НБО-09Х60	0,70	5,93	-	4	-	-	-	-
		10шт		-	-			-	-	-
13	Ц8-604-	-МОНТАЖ НАСТЕННОГО СВЕТИЛЬНИКА	0,07	92,40	24,50	6	2	2	61,00	4
		100шт		34,20	7,72			1	9,96	1
14	С153-140	-СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНОГО ТИПА НПО18Х100	5,00	2,22	-	11	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
15	С153-348	-СТЕКЛО К СВЕТИЛЬНИКУ НПО18Х100	0,50	5,93	-	3	-	-	-	-
		10шт		-	-			-	-	-
16	Ц8-603-1	-МОНТАЖ ПОТОЛОЧНОГО СВЕТИЛЬНИКА	0,05	103,00	6,90	5	2	-	63,00	3
		100шт		35,00	0,34			-	0,44	-
17	С15-04 06-160	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НОРМАЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИНДЕКС 02020 ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	6,00	0,43	-	3	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
18	Ц8-591-	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,06	23,80	0,04	1	1	-	28,00	2
		100шт		15,80	0,02			-	0,03	-
19	С15-04 06-162	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ БРЫЗГОЗАЩИЩЕННОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИНДЕКС 02620	2,00	0,97	-	2	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
20	Ц8-591-3	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	0,02	49,80	1,10	1	1	-	68,00	1
		100шт		38,40	0,06			-	0,08	-
21	С154-164	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДВУХПОЛЮСНАЯ ИНДЕКС 03210 ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	1,00	0,24	-	1	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
22	Ц8-591-6	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,01	25,10	0,04	1	-	-	31,00	-
		100шт		17,10	0,02			-	0,03	-
23	С154-160	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ИНДЕКС 03270 ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	2,00	0,38	-	1	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
24	Ц8-591-7	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,02	20,80	0,02	1	-	-	22,00	-
		100шт		12,50	0,01			-	0,01	-
25	С15-04 06-161	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ ИНДЕКС 02210	5,00	0,70	-	4	-	-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36393
Типовой проект 503-6-4 Альбом УП.87 часть I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		-	-			-	-	-
26	Ц8-591-2	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,05	19,60	0,05	1	1	-	20,00	1
		100ШТ		11,30	0,02			-	0,03	-
27	С153-233	-ЛАМПЫ ЛБ80,ЛД80,ЛДЦ80,ЛТБ80,ЛХБ80	0,60	8,39	-	9	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
28	С153-231	-ЛАМПЫ ЛБ40,ЛД40,ЛДЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40	2,60	7,20	-	19	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
29	С153-277	-ЛАМПЫ БК220-230-100	0,50	1,78	-	1	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
30	С153-266	-ЛАМПЫ БК220-230-60	0,80	1,53	-	1	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
31	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	0,05	166,00	-	7	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
32	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5	0,01	191,00	-	2	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
33	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	0,55	60,80	22,80	33	13	13	41,00	23
		100М		23,40	8,40			5	10,84	6
34	С152-202	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,БЕЗ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО ОСНОВАНИЯ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ,МАРКИ АППВС,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	0,04	39,20	-	1	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
35	С152-205	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,БЕЗ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО ОСНОВАНИЯ ДЛЯ	0,01	56,80	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36393

Типовой проект 503-6-4 Альбом УП.87 часть I

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		НЕПОДВИЖНОЙ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ,МАРКИ АППВС,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х2,5	1000М								
36	Ц8-402-2	-ПРОВОД ППВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ		0,40	12,70	3,71	5	3	1	13,00	5
			100М		7,55	1,18			-	1,52	1
37	С24-05-80Г 1-364	-КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОР-73	ШТ	25,00	0,43	-	11	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
38	СТОЖЕ 1-372	-ТОЖЕ,У-997.	ШТ	14,00	0,08	-	1	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.				591	40	19		68
			РУБ.						9		10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				110	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				110	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				481	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				35	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				39	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				555	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		80
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	51	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.				665	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		80
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	51	-		-

СОСТАВИЛ ПАВЛОВА

ПРОВЕРИЛ ЗОЛОТУХИНА

ЛН

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 2)

```
 35    1   э36393' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' ' ' *
 36    2   ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 750 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ' 5928' '
                 ЗДАНИЕ АЗС' ' ' 1-9' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ' ЧЕРТ.Э-7 А-11' НОВИКОВ*
 37    3   Н22=8*
 38    4   П2###1.ОБОРУДОВАНИЕ##*
 39    5   (29-09-01#1980Г#П.201(=14)' 7' 14,5' ТРАНСФОРМАТОР ГАЗОСВЕТНЫЙ ТГ1020К' ШТ*
 40    6   П2###2.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ##*
 41    7   Ц8-610-2' 7' ' МОНТАЖ ТРАНСФОРМАТОРА ГАЗОСВЕТНОГО*
 42    8   СТ15-17#2-220(=13)' 1' 30,80,1,076' ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ОП-12' ШТ*
 43    9   Ц8-612-10' 1' ' МОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ЩИТКА ОП-12' 100ШТ*
 44   10   С156-240' 1*
 45   11   Ц8-610-2' 1' ' МОНТАЖ ЯЩИКА С ПОНИЗИТЕЛЬНЫМ ТРАНСФОРМАТОРОМ СТП-0,25*
 46   12   С153-171' 6' ' СВЕТИЛЬНИК ЛЮМИНИСЦЕНТНЫЙ УСП35-4х40' ШТ*
 47   13   Ц8-599-2' 6' ' МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА УСП35-4Х40*
 48   14   СТ15-07#1-153(=13)' 3' 26,30,1,082' СВЕТИЛЬНИК ЛЮМИНИСЦЕНТНЫЙ ПВЛМ-ДР-2Х80' ШТ*
 49   15   Ц8-599-4' 3' ' МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА ПВЛМ-ДР-2Х80*
 50   16   С153-138' 7' ' СВЕТИЛЬНИК НАСТЕННОГО ТИПА НБО-09Х60*
 51   17   С153-348' 7' ' СТЕКЛО К СВЕТИЛЬНИКУ НБО-09Х60*
 52   18   Ц8-604-1' 7' ' МОНТАЖ НАСТЕННОГО СВЕТИЛЬНИКА*
 53   19   С153-140' 5' ' СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНОГО ТИПА НП018Х100*
 54   20   С153-348' 5' ' СТЕКЛО К СВЕТИЛЬНИКУ НП018Х100*
 55   21   Ц8-603-1' 5' ' МОНТАЖ ПОТОЛОЧНОГО СВЕТИЛЬНИКА*
 56   22   СТ15-04#06-160(=13)' 6' 0,4,1,08' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НОРМАЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИНДЕКС 02020 ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ' ШТ
                 *
 57   23   Ц8-591-1' 6*
 58   24   СТ15-04#06-162(=13)' 2' 0,9,1,08' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ БРЫЗГОЗАЩИЩЕННОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИНДЕКС 02620' ШТ*
 59   25   Ц8-591-3' 2*
 60   26   С154-164' 1' ' РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДВУХПОЛЮСНАЯ ИНДЕКС 03210 ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ*
 61   27   Ц8-591-5' 1*
 62   28   С154-160' 2' ' РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ИНДЕКС 03270 ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ*
 63   29   Ц8-591-7' 2*
 64   30   СТ15-04#06-161(=13)' 5' 0,65,1,08' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ ИНДЕКС 02210' ШТ*
 65   31   Ц8-591-2' 5*
 66   32   С153-233' 6*
 67   33   С153-231' 26*
 68   34   С153-277' 5*
 69   35   С153-266' 8*
 70   36   С151-1075' 45*
 71   37   С151-1091' 10*
 72   38   Ц8-400-1' 55*
 73   39   С152-202' 35*
 74   40   С152-205' 5*
 75   41   Ц8-402-2' 40*
 76   42   СТ24-05-80Г#1-364(=13)' 25' 0,4,1,082' КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОР-73' ШТ*
 77   43   СТТОЖЕ#1-372(=13)' 14' 0,071,1,082' ТОЖЕ,У-997' ШТ*
 78   44   К' ПАВЛОВА' ЗОЛОТУХИНА##ЛН*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36394
Типовой проект 503-6-4 Альбом УП.87 часть I

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 750 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-10

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ РАДИОФИКАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ АЗС

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТ9-7 А-11

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,079 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 39 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,023 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		1.ОБОРУДОВАНИЕ										
1	084-01 П4	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ АБОНЕНТСКИЙ ВЕРТИКАЛЬ	3,00	7,56	-	23	-	-	-	-		
		ШТ										
		2.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ										
2	С29-02-20 П1-248	-ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ ТАКУ-10	1,00	3,36	-	3	-	-	-	-		
		ШТ		-	-			-	-	-		
3	Ц10-397-4	-МОНТАЖ ТРАНСФОРМАТОРА АБОНЕНТСКОГО	1,00	0,67	-	1	-	-	1,00	1		
		ШТ		0,47	-			-	-	-		
4	Ц10-397-7	-МОНТАЖ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯ	3,00	2,73	-	8	7	-	4,00	12		
		ШТ		2,54	-			-	-	-		
5	С155-13	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П	3,00	0,14	-	1	-	-	-	-		
		ШТ		-	-			-	-	-		
6	Ц10-605-1	-МОНТАЖ КОРОБКИ УНИВЕРСАЛЬНОЙ	3,00	0,58	4	2	1	-	0,80	2		
		ШТ		0,46	-			-	-	-		
7	С155-22	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНО-ОГРАНИЧИТЕЛЬНАЯ	3,00	0,16	-	1	-	-	-	-		

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36394

Типовой проект 503-6-4 Альбом УП.87 часть I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДЛЯ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННОЙ СЕТИ РШО		-	-			-	-	-
		ШТ								
8	Ц10-381-11	-УСТАНОВКА РОЗЕТКИ РШО-1	3,00	0,36	-	1	1	-	1,00	3
		ШТ								
				0,33	-			-	-	-
9	С15Z-494	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С ДИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2Х0,6 ММ2	0,04	15,10	-	1	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
10	Ц10-54-11	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:КИРПИЧНОЙ	0,40	7,92	-	3	3	-	13,00	5
		100М		7,51	-			-	-	-
11	Ц10-659-12	-ВВОД КАБЕЛЕЙ В ЗДАНИЕ	1,00	8,21	1,30	8	6	1	10,90	10
		ВВОД								
				6,33	0,48			-	0,62	1
12	Ц10-972-21	-ВЫВОД КАБЕЛЯ ИЗ КАНАЛИЗАЦИИ НА СТЕНУ С РЫТЬЕМ И ЗАСЫПКОЙ	1,00	6,15	0,74	6	3	1	4,00	4
		БЕЗ ПРОХОДА ЧЕРЕЗ СТЕНУ		2,75	0,24			-	0,31	-
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			58	21	2		37
			РУБ.					-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			23	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			23	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			35	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			18	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			56	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		39
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	23	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			79	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		39
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	23	-		-

СОСТАВИЛ ПАВЛОВА

ПРОВЕРИЛ ЗОЛОТУХИНА

АМ

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36394

Типовой проект 503-6-4 Альбом УП.87 часть I

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 3)

```
79    1    Э36394' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
80    2    Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 750 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ' 5928' '
                ЗДАНИЕ АЗС' ' ' 1-10' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ РАДИОФИКАЦИИ' ЧЕРТ9-7 А-11' НОВИКОВ*
81    3    Н22=8*
82    4    П2###1.ОБОРУДОВАНИЕ##*
83    5    Т084-01#П4(=14)' 3' 7' ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ АБОНЕНТСКИЙ ВЕРТИКАЛЬ' ШТ*
84    6    П2###2.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ##*
85    7    СТ29-02-20#П1-248(=13)' 1' 3,1.1,084' ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ ТАМУ-10' ШТ*
86    8    Ц10-397-4' 1' ' МОНТАЖ ТРАНСФОРМАТОРА АБОНЕНТСКОГО*
87    9    Ц10-397-7' 3' ' МОНТАЖ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯ*
88   10    С155-13' 3*
89   11    Ц10-605-1' 3' ' МОНТАЖ КОРОБКИ УНИВЕРСАЛЬНОЙ*
90   12    С155-22' 3*
91   13    Ц10-381-11' 3' ' УСТАНОВКА РОЗЕТКИ РШО-1*
92   14    С152-494' 40*
93   15    Ц10-54-11' 40*
94   16    Ц10-659-12' 1*
95   17    Ц10-972-21' 1*
96   18    К' ПАВЛОВА' ЗОЛОТУХИНА##АМ*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36395

Типовой проект 503-6-4 Альбом УП.87 часть I

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 750 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-11

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ АЗС

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТ.8-1 А-11

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,047 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 23 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,015 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИЙ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ УЧ-НЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ВСЕГО		В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1.ОБОРУДОВАНИЕ								
1	62-03-80 П7	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ ТАН-76 ШТ	1,00	11,23	-	11	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		2.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
2	Ц10-127-5	-УСТАНОВКА ТЕЛЕФОННОГО АППАРАТА	1,00	0,37	-	1	-	-	0,50	-
		ШТ		0,31	-			-	-	-
3	С155-17	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КРТП-10 ШТ	1,00	1,03	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
4	Ц10-972-10	-МОНТАЖ ТЕЛЕФОННОЙ КОРОБКИ КОРОБКА	1,00	4,01	0,55	4	2	-	3,00	3
				1,62	0,18			-	0,23	-
5	С152-488	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,4ММ2 1000М	0,04	10,60	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
6	Ц10-54-11	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:КИРПИЧНОЙ 100М	0,35	7,92	-	3	3	-	13,00	5
				7,51	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Ц10-659-12	-ВВОД КАБЕЛЯ В ЗДАНИЕ	1,00	8,21	1,30	8	6	1	10,00	10
		ВВОД		6,33	0,48			-	0,62	1
8	Ц10-972-21	-ВЫВОД КАБЕЛЯ ИЗ КАНАЛИЗАЦИИ НА СТЕНУ С РЫТЬЕМ И ЗАСЫПКОЙ	1,00	6,15	0,74	6	3	1	4,00	4
		БЕЗ ПРОХОДА ЧЕРЕЗ СТЕНУ		2,75	0,24			-	0,31	-
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			35	14	2		22
			РУБ.					-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			11	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			24	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			10	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			36	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	15	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			47	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	15	-		-

СОСТАВИЛ ПАВЛОВА

ПРОВЕРИЛ ЗОЛОТУХИНА

КВ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 4)

```
  97      1       936395' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' ' ' *
  98      2       К' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 750 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ' 5928' '
                      ЗДАНИЕ АЗС' ' ' 1-11' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ' ЧЕРРТ.8-1 А-11' НОВИКОВ*
  99      3       Н22*8*
 100      4       П2###1.ОБОРУДОВАНИЕ#*
 101      5       Т62-03-80#П7(=14)' 1' 10,40' АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ ТАН-76' ШТ*
 102      6       П2###2.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ#*
 103      7       Ц10-127-5' 1' ' УСТАНОВКА ТЕЛЕФОННОГО АППАРАТА*
 104      8       С155-17' 1*
 105      9       Ц10-972-10' 1' ' МОНТАЖ ТЕЛЕФОННОЙ КОРОБКИ*
 106     10       С152-488' 35*
 107     11       Ц10-54-11' 35*
 108     12       Ц10-659-12' 1*
 109     13       Ц10-972-21' 1*
 110     14       К' ПАВЛОВА' ЗОЛОТУХИНА###КВ*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36396
Типовой проект 503-6-4 Альбом VII.87 часть I

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 750 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-12

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ГРОМКОГОВОРЯЩЕЙ СВЯЗИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ АЗС

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТ.9-7 А-11

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,325 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 39 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,027 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1.ОБОРУДОВАНИЕ								
1	6-01-80Г АОП7 П2-557	-УСИЛИТЕЛЬ СТАЦИОНАРНЫЙ 1004-101 ШТ	1,00	194,40 - -		194	-	- - -	- - -	- - -
2	15-04 12-051	-РЕЛЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ РПУ-2-362223 ШТ	4,00	7,13 - -		29	-	- - -	- - -	- - -
3	15-04 18-097	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ПКЕ-712-2У3 ШТ	2,00	1,03 - -		2	-	- - -	- - -	- - -
4	ПР-НТ 084 П	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ 1ГА-0,5 ШТ	2,00	5,40 - -		11	-	- - -	- - -	- - -
5	16-01 2-354	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ 10ГРА-5 ШТ	1,00	27,76 - -		28	-	- - -	- - -	- - -
		2.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
6	Ц10-116-3	-МОНТАЖ УСИЛИТЕЛЯ СТАЦИОНАРНОГО ШТ	1,00	7,21 - 6,67 -		7	7	- - -	10,00 - -	10 - -
7	Ц10-319-2	-МОНТАЖ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО РЕЛЕ ШТ	4,00	0,15 -		1	1	- - -	0,30 - -	1 - -

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36396
Типовой проект 503-6-4 Альбом УП.87 часть I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0,15	-			-	-	-
8	С15-04-80Г СТР139	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХПОЛЮСНЫЙ ПГТ	1,00	0,81	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
9	Ц10-319-1	-МОНТАЖ ДВУХПОЛЮСНОГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ	1,00	0,97	-	1	1	-	2,00	2
		ШТ		0,95	-			-	-	-
10	Ц8-529-5	-МОНТАЖ КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ	2,00	1,99	0,05	4	2	-	2,00	4
		ШТ		1,09	0,01			-	0,01	-
11	Ц36-09-79Г 1-0457	-СОПРОТИВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ400ОМ 2А	1,00	0,14	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
12	Ц10-319-2	-МОНТАЖ СОПРОТИВЛЕНИЯ	1,00	0,15	-	1	-	-	0,30	-
		ШТ		0,15	-			-	-	-
13	Ц10-383-5	-МОНТАЖ МИКРОФОНА ДИНАМИЧЕСКОГО (ПОСТАВКА КОМПЛЕКТНО С УСИЛИТЕЛЕМ 100У-101)	1,00	0,78	-	1	1	-	1,00	1
		ШТ		0,76	-			-	-	-
14	Ц10-397-7	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА:В ПОМЕЩЕНИИ	2,00	2,73	-	5	5	-	4,00	8
		ШТ		2,34	-			-	-	-
15	Ц10-397-8	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА:АО 10	1,00	3,94	-	4	3	-	5,00	5
		ШТ		3,26	-			-	-	-
16	С15-09 1А67-028	-КАБЕЛЬ МАРКИ РВШэ ЕМк.2Х0,5 1000М	0,02	74,94	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
17	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М	0,01	166,00	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
18	Ц10-54-4	-КАБЕЛЬ ПО СТЕНЕКИРПИЧНОЙ,МАССА 1М,КГ,ДО:1 100М	0,25	30,70	4,90	8	4	1	28,00	7
				15,10	1,56			-	2,01	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			301	24	1		38
			РУБ.					-		1
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			264	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			264	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			37	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			20	-	-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	3	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			4	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			61	-	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36396

Типовой проект 503-6-4 Альбом УП.87 часть I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		39
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	27	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			325	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		39
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	27	-		-

СОСТАВИЛ ПАВЛОВА

ПРОВЕРИЛ ЗОЛОТУХИНА

АМ

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36396

Типовой проект 503-6-4 Альбом УП.87 часть I

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 5)

```
111   1   Э36396' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
112   2   Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 750 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ' 5928' '
            ЗДАНИЕ АЗС' ' ' 1-12' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ГРОМКОГОВОРЯЩЕЙ СВЯЗИ' ЧЕРТ.Э-7 А-1
            1' НОВИКОВ*
113   3   Н22=8*
114   4   П2###1.ОБОРУДОВАНИЕ##*
115   5   Т6-01-80Г#ДОП7#П2-557(=14)' 1' 180' УСИЛИТЕЛЬ СТАЦИОНАРНЫЙ 1004-101' ШТ*
116   6   Т15-04#12-051(=14)' 4' 6,6' РЕЛЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ РПУ-2-362223' ШТ*
117   7   Т15-04#18-097(=14)' 2' 0,95' КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ПКЕ-712-2У3' ШТ*
118   8   Т ПР-НТ 084#П(=14)' 2' 5' ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ 1ГД-0,5' ШТ*
119   9   Т16-01#2-354(=14)' 1' 25,70' ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ 10ГРД-5' ШТ*
120  10   П2###2.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ##*
121  11   Ц10-116-3' 1' ' МОНТАЖ УСИЛИТЕЛЯ СТАЦИОНАРНОГО*
122  12   Ц10-319-2' 4' ' МОНТАЖ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО РЕЛЕ*
123  13   СТ15-04-80Г#СТР139(=13)' 1' 0,75.1,08' ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХПОЛЮСНЫЙ П2Т' ШТ*
124  14   Ц10-319-1' 1' ' МОНТАЖ ДВУХПОЛЮСНОГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ*
125  15   Ц8-529-5' 2' ' МОНТАЖ КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ*
126  16   СТ36-09-79Г#1-0457(=13)' 1' 0,13.1,083' СОПРОТИВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ4000М 2А' ШТ*
127  17   Ц10-319-2' 1' ' МОНТАЖ СОПРОТИВЛЕНИЯ*
128  18   Ц10-383-5' 1' ' МОНТАЖ МИКРОФОНА ДИНАМИЧЕСКОГО (ПОСТАВКА КОМПЛЕКТНО С УСИЛИТЕЛЕМ 100У-101)*
129  19   Ц10-397-7' 2*
130  20   Ц10-397-8' 1*
131  21   СТ15-09#ТАБ7-028(=13)' 15' 64.1,171' КАБЕЛЬ МАРКИ РВШВ ЕМК.2Х0,5' 1000М*
132  22   С151-1075' 10*
133  23   Ц10-54-4' 25*
134  24   К' ПАВЛОВА' ЗОЛОТУХИНА##АМ*
```

Автозаправочная станция общего пользования на 750 заправок автомобилей в сутки

К А Л Ь К У Л Я Ц И Я № I

на устройство газосветной рекламы на АЗС

Основание:

Составлена в ценах 1969 г.

Сметная стоимость – I,33 тыс.руб.

Объем _____

№№ п/п	Основание	Наименование работ или затрат	Един. изм.	Колич.	Сметная стоимость за единицу	Сметная стоимость общая
I.	Пр-нт 57 I0-73 Минторговли СССР г. I23 43	Изготовление и монтаж металлоконструкций со знаками, подчеркивающими линиями, декарациями	м2	24	I4,25	342
2.	– " – п. I4 58I	Изготовление газосветной трубки в комплекте с монтажным оборудованием (трансформ)	пм	I40	4,00	560
3.	– " – п. I23 5I	Монтаж газосветной трубки	"	I40	0,25	35
4.	Пр-нт Примеч. I,2	Электропроводка с низкой стороны	"	30	3,44	I03,20
5.	– " –	Эскизный проект	шт	I	25	25
		ИТОГО:	шт			I065,20
		ИТОГО с к-I,25 в ценах I984 г.				I33I,50

СОСТАВИЛ ДРОБОТОВ

Типовой проект 503-6-4 Альбом УП.87 часть I Форма 3

Типовой проект автозаправочной станции общего пользования на 750 заправок в сутки

Смета в сумме 6,0I тыс.руб.
СОГЛАСОВАНА
Подрядчик _____
"___" _____ I98 г.

Смета в сумме 6,0I тыс.руб.
УТВЕРЖДЕНА
Заказчик _____
"___" _____ I98 г.

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 2
на строительство заправочных островков

Составлена в ценах, введенных с I.I.1984 г.

Сметная стоимость	6,0I тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	0,28 тыс.чел-ч.
Сметная заработная плата	0,I7 тыс.руб.
Объем и расчетный измеритель единичной стоимости	680 м2

№№ пп	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Норма-тивная условно-чистая продук-ция тыс.руб	Норма-тивная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Сметная заработная плата тыс.руб	Показа-тель единич-ной стоимости руб.
			строи-тельных работ	монтаж-ных работ	обору-дова-ния, мебели инвен-таря	прочих затрат	всего				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	2-I	Строительство заправочного островка	0,60	–	–	–	0,60	–	0,I0	0,I0	0,88
2.	2-2	Общестроительные работы фундамента под насосную установку, смесераздаточную и маслораздаточную колонки	0,22	–	–	–	0,22	–	0,II	0,02	0,32
3.	2-3	Приобретение и монтаж топливораздаточной колонки НАРА-3I	–	0,22	4,97	–	5,I9	–	0,07	0,05	7,63
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	0,82	0,22	4,97	–	6,0I	–	0,28	0,I7	8,83

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА НОВИКОВ
НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА БОРД
СОСТАВИЛА КИГАЧЕВА
ПРОВЕРИЛА ГОРБАЧЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36596

Типовой проект 503-6-4 Альбом УП.87 часть I

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 750 ЗАПРАВОК В СУТКИ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-1

НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАПРАВОЧНОГО ОСТРОВКА (НА 1 ШТ)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗАПРАВОЧНЫЕ ОСТРОВКИ

ОСНОВАНИЕ: ТП 503-6-4 АЛ.3 КЖ-15 АЛ.1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,061 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 6 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,006 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. % ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		БЕТОННЫЕ РАБОТЫ									
1	Е6-30 ССЦ СТР.12 П.1.15 П.1.16	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО БЕТОННОГО ФУНДАМЕНТА ФОЗ ПОД ВЫНОСНОЙ ЗАПРАВОЧНЫЙ ПУНКТ ИЗ БЕТОНА М150 М3	0,32	36,62 2,34	1,20 0,36	12	1	- -	4,35 0,46	1 -	
2	Е6-30 ССЦ СТР.12 П.1.15 П.1.19	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО БЕТОНА ОСТРОВКА ИЗ БЕТОНА М300 М3	0,50	41,62 2,34	1,20 0,36	21	1	- -	4,35 0,46	2 -	
3	Е6-84	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ МН1, МН6 В МОНОЛИТНОМ БЕТОНЕ Т	0,02	355,00 38,00	1,30 0,39	7	1	- -	64,00 0,50	1 -	
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
4	Е8-27	-ОБМАЗАТЬ НАРУЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ФУНДАМЕНТА ФОЗ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА 100М2	0,03	90,00 19,50	1,50 0,43	2	1	- -	33,60 0,58	1 -	
5	Е11-3	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОЙ ПОДУШКИ М3	0,42	10,40 1,62	- -	4	1	- -	3,00 -	1 -	
6	Е27-251	-ПРОПИТКА ПЕСКА НА 10ЛИНУ 50ММ БИТУМОМ Т	0,01	141,00 -	2,20 0,53	1	-	- -	- 0,68	- -	
7	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-БЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ОСТРОВКА 10ЛШ.100ММ М3	0,07	29,30 1,62	- -	2	-	- -	2,90 -	- -	
8	Е11-77	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	0,01	9,83	0,08	1	-	-	12,60	-	

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36596

Типовой проект 503-6-4 Альбом УП.87 часть I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2		7,86	0,02			-	0,03	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			50	8	-		6
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			50	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			61	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	0	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			61	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	0	-		-

СОСТАВИЛ Ефимова ЕФИМОВА

ПРОВЕРИЛ Жигачева ЖИГАЧЕВА

ИВ

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36596

Типовой проект 503-6-4. Альбом УП.87 часть I

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 12)

```
409    1    Э36596' Н8' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
410    2    К' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 750 ЗАПРАВОК В СУТКИ' 5928' ' ЗАПРАВОЧНЫЕ
                ОСТРОВКИ' ' ' 2-1' СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАПРАВОЧНОГО ОСТРОВКА (НА 1 ШТ)' ТП 503-6-4 АЛ.3 КЖ-15 АЛ.1' Н
                ОБИКОН*
411    3    Н10=16,5*
412    4    П2#БЕТОННЫЕ РАБОТЫ#*
413    5    Е6-30#ССЦ СТР.12#П.1.15 П.1.16' 0,32' 35,70+(27,20-26,30).1,02#2,34#1,20#0,36' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО БЕТОН
                НОГО ФУНДАМЕНТА ФО3 ПОД ВЫНОСНОЙ ЗАПРАВОЧНЫЙ ПУНКТ ИЗ БЕТОНА М150*
414    6    Е6-30#ССЦ СТР.12#П.1.15 П.1.19' 0,50' 35,70+(32,10-26,30).1,02#2,34#1,20#0,36' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО БЕТОН
                А ОСТРОВКА ИЗ БЕТОНА М300*
415    7    Е6-84(А1=355)' 0,023' ' ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ МН1, МН6 В МОНОЛИТНОМ БЕТОНЕ*
416    8    П2#ПРОЧИЕ РАБОТЫ#*
417    9    Е8-27(А1=90)' 2,7' ' ОБМАЗАТЬ НАРУЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ФУНДАМЕНТА ФО3 ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА*
418   10    Е11-3(А1=10,4)' 0,42' ' УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОЙ ПОДУШКИ*
419   11    Е27-251(А1=141)' 0,0112' ' ПРОПИТКА ПЕСКА НА ТОЛЩИНУ 50ММ БИТУМОМ*
420   12    Е11-11(А1=29,3)' 0,07' ' УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-БЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ОСТРОВКА ТОЛЩ.100ММ*
421   13    Е11-77' 0,7*
422   14    К' ЕФИМОВА' ЖИГАЧЕВА##ИВ*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36597

Типовой проект 503-6-4 Альбом УП.87 часть I

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 750 ЗАПРАВОК В СУТКИ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-2

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ФУНДАМЕНТА ПОД НАСОСНУЮ УСТАНОВКУ,СМЕСЕРАЗДАТОЧНУЮ И МАСЛОРАЗДАТОЧНУЮ КОЛОНКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗАПРАВОЧНЫЕ ОСТРОВКИ

ОСНОВАНИЕ: ТП 503-6-4АЛ.111 Л.КЖ-15

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,019 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 5 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,002 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

№ ПП	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-960	-РАЗРАБОТКА СУХОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ В КОТЛОВАНЕ ВРУЧНУЮ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	0,01	74,50	-	1	1	-	154,00	2
				74,50	-			-	-	-
		100М3								
2	Е1-968	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА ЗА СТЕНКИ ФУНДАМЕНТА С УПЛОТНЕНИЕМ	0,01	46,00	-	1	-	-	99,30	1
				46,00	-			-	-	-
		100М3								
3	Е1-968	-ПЛАНИРОВКА ИЗЛИШНЕГО ГРУНТА НА МЕСТЕ	-	46,00	-	1	-	-	99,30	-
				46,00	-			-	-	-
		100М3								
		БЕТОННЫЕ РАБОТЫ								
4	Е6-30 ССЦ СТР.12 П.1,15 П.1,16	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО БЕТОННОГО ФУНДАМЕНТА ПОД УСТАНОВКУ НАРА-31 ИЗ БЕТОНА М 150	0,30	36,62	1,20	11	1	-	4,35	1
				2,34	0,36			-	0,46	-
		М3								
5	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	-	355,00	1,30	-	-	-	64,00	-
				38,00	0,39			-	0,50	-
		Т								
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
6	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И	0,03	90,00	1,50	2	-	-	33,60	1
				19,50	0,45			-	0,58	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ 100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			16	2	-		5
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			16	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			19	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			19	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-

СОСТАВИЛ Ефимова ЕФИМОВА

ПРОВЕРИЛ ЖИГАЧЕВА

ЛН

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36597

Типовой проект 503-6-4 Альбом УП.87 часть I

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 13)

```
423    1    Э36597' Н8' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
424    2    Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 750 ЗАПРАВОК В СУТКИ' 5928' ' ЗАПРАВОЧНЫЕ
                ОСТРОВКИ' ' ' 2-2' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ФУНДАМЕНТА ПОД НАСОССНУЮ УСТАНОВКУ,СМЕСЕРАЗДАТОЧНУЮ
                И МАСЛОРАЗДАТОЧНУЮ КОЛОНКИ' ТП 503-6-4АЛ.111 Л.КЖ-15' НОВИКОВ*
425    3    Н10=16,5*
426    4    П2#ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ#*
427    5    Е1-960' 1' ' РАЗРАБОТКА СУХОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ В КОТЛОВАНЕ ВРУЧНУЮ ПОД ФУНДАМЕНТЫ*
428    6    Е1-968' 0,6' ' ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА ЗА СТЕНКИ ФУНДАМЕНТА С УПЛОТНЕНИЕМ*
429    7    Е1-968' 0,4' ' ПЛАНИРОВКА ИЗЛИШНЕГО ГРУНТА НА МЕСТЕ*
430    8    П2#БЕТОННЫЕ РАБОТЫ*
431    9    Е6-30#ССЦ СТР.12#П.1.15 П.1.16' 0,30' 35,70+(27,20-26,30).1,02#2,34#1,20#0,36' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО БЕТОН
                НОГО ФУНДАМЕНТА ПОД УСТАНОВКУ НАРА-31 ИЗ БЕТОНА М 150*
432   10    Е6-84' 0,0024*
433   11    П2#ПРОЧИЕ РАБОТЫ#*
434   12    Е8-27(А1=90)' 2,5*
435   13    К' ЕФИМОВА' ЖИГАЧЕВА##ЛН*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36598

Типовой проект 503-6-4 Альбом УЧ.87 часть I

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 750 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-3

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТОПЛИВОРАЗДАТОЧНОЙ КОЛОНКИ НАРА-31

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗАПРАВОЧНЫЕ ОСТРОВКИ

ОСНОВАНИЕ: ТП503-6-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 5.189 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 69 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.050 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	24-04-01 АОП4 П689	-КОЛОНКА ТОПЛИВО-РАЗДАТОЧНАЯ НАРА-31 ШТ	10,00	477,00	-	4770	-	-	-	-
2	Ц11-607-2	-МОНТАЖ КОМПЛ	10,00	15,30	0,19	153	39	2	6,00	60
				3,92	0,02			-	0,03	-
3	24-04-01 П47	-НАСОСНАЯ УСТАНОВКА ШТ	1,00	201,40	-	201	-	-	-	-
4	Ц11-607-2	-МОНТАЖ КОМПЛ	1,00	15,30	0,19	15	4	-	6,00	6
				3,92	0,02			-	0,03	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			5139	43	2		66
			РУБ.					-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			4971	-	-		-
	ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			4971	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			168	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			34	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	7	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			16	-	-		-
	ВСЕГО.СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			218	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		69
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	30	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			5189	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		69
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	30	-		-

СОСТАВИЛ ПУЗИНА

ПРОВЕРИЛ ЯЧМЕНЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36598

Типовой проект 503-6-4 Альбом УП.87 часть I

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 14)

```
436     1       Э36598' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' ' ' *
437     2       Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 750 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ' 5928' '
                        ЗАПРАВОЧНЫЕ ОСТРОВКИ' ' ' 2-3' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТОПЛИВОРАЗДАТОЧНОЙ КОЛОНКИ НАРА-31' ТП503-6
                        -4' НОВИКОВ*
438     3       Н22=6*
439     4       Т24-04-01#АОП4#П689(=14)' 10' 450' КОЛОНКА ТОПЛИВО-РАЗДАТОЧНАЯ НАРА-31' ШТ*
440     5       Ц11-607-2' 10' ' МОНТАЖ*
441     6       Т24-04-01#П47(=14)' 1' 190' НАСОСНАЯ УСТАНОВКА' ШТ*
442     7       Ц11-607-2' 1' ' МОНТАЖ*
443     8       К' ПУЗИНА' ЯЧМЕНЕВА#АМ*
```

Типовой проект 503-6-4 Альбом УП.87 часть I Форма 3

Типовой проект автозаправочной станции общего пользования на 750 заправок в сутки

Смета в сумме 41,89 тыс. руб.

СОГЛАСОВАНА

Подрядчик _____

"___" _____ 198 г.

Смета в сумме 41,89 тыс.руб.

УТВЕРЖДЕНА

Заказчик _____

"___" _____ 198 г.

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 3

на строительство площадки резервуаров для топлива

Сметная стоимость 41,89 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 4,19 тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата 3,12 тыс.руб.
Объем и расчетный измеритель единичной стоимости 160 м2

Составлена в ценах, введенных с I.I.1984 г.

№№ пп	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Норматив условно чистая продукция тыс.руб	Нормативная трудоемкость тыс.чел.-ч	Сметная заработная плата тыс.руб	Показатели единичной стоимости руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования мебели инвентаря	прочих затрат	всего				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	3-I	Общестроительные работы островка на 2 топливных резервуара	9,55	-	-	-	9,55	-	I,02	0,77	59,69
2.	3-2	Общестроительные работы островка на 6 топливных резервуара	26,7I	-	-	-	26,7I	-	2,53	I,93	I66,94
3.	3-3	Оборудование резервуаров емк. 25 м3	I,00	0,69	3,94	-	5,63	-	0,64	0,42	35,I9
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	37,26	0,69	3,94	-	4I,89	-	4,I9	3,I2	26I,82

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА НОВИКОВ

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА БОРД

СОСТАВИЛА ЖИГАЧЕВА

ПРОВЕРИЛА ГОРБАЧЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36599

Типовой проект 503-6-4 Альбом УП.87 часть I

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 750 ЗАПРАВОК В СУТКИ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3-1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ОСТРОВКА НА 2 ТОПЛИВНЫХ РЕЗЕРВУАРА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПЛОЩАДКИ РЕЗЕРВУАРОВ ДЛЯ ТОПЛИВА

ОСНОВАНИЕ: ТП 503-6-4 АЛ.3 Л КЖ-2,7,9,12-14

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 9,549 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1025 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,770 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-175 ТЕХ ЧАСТЬ ТАБЛ.3	-РАЗРАБОТКА СУХОГОГРУНТА 2 ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ ОБРАТНОЙ ЛОПАТОЙ ЕМК.0,5М3 В КОТЛОВАНЕ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОСАМОСВАЛЫ 1000М3	0,21	178,21 7,64	170,30 70,61	37 15	8 101,68	36 15,50	3 21	
2	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА АО 1 КМ Т	360,50	0,29 0,06	-	105 -	22 -	-	0,09 -	32 -
3	Е1-195 ТЕХ ЧАСТЬ ТАБЛ.3	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ 1000М3	0,21	14,33 1,59	12,47 3,99	3 1	- 5,75	3 1	3,23 1	1 1
4	Е1-56 ТЕХ ЧАСТЬ ТАБЛ.3	-РАЗРАБОТКА СУХОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ ОБРАТНОЙ ЛОПАТОЙ ЕМК.0,5М3 В КОТЛОВАНЕ В ОТВАЛ 1000М3	0,56	150,82 8,53	144,29 59,80	84 33	4 86,11	80 13,20	7 48	
5	Е1-948 ТЕХ ЧАСТЬ П.3.67	-ДОРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ 100М3	0,14	144,00 144,00	- -	20 -	20 -	- -	273,60 -	38 -
6	Е1-231 ТЕХ ЧАСТЬ ТАБЛ.3	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩН.80Л.С ДЛЯ УСТРОЙСТВА СЪЕЗДА И ВЫЕЗДА В КОТЛОВАН 1000М3	0,29	44,88 -	44,88 15,73	13 5	- 22,65	13 5	- 7	
7	Е1-238 ТЕХ ЧАСТЬ ТАБЛ.3	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ N 231 1000М3	0,29	35,53 -	35,53 12,43	10 4	- 17,90	11 4	- 5	
8	Е1-231	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАЗРАБОТАННОГО	0,86	44,88	44,88	39	-	39	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБЛ.3	ГРУНТА 2ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ ВО ВРЕМЕННЫЙ РЕЗЕРВ 1000М3		-	15,73			14	22,65	19
9	Е1-238 ТЕХ ЧАСТЬ ТАБЛ.3	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ И 231 1000М3	0,86	71,06	71,06	61	-	61	-	-
				-	24,86			21	35,80	31
10	Е1-257 ТЕХ ЧАСТЬ ТАБЛ.3	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА КОТЛОВАНА,СЪЕЗДА И ВЫЕЗДА ГРУНТОМ 2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ 1000М3	0,86	20,79	20,79	18	-	18	-	-
				-	7,25			6	10,44	9
11	Е1-268 ТЕХ ЧАСТЬ ТАБЛ.3	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ И 257 1000М3	0,86	11,88	11,88	10	-	11	-	-
				-	4,16			4	5,99	5
12	Е1-1185	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМОТРАМБОВКАМИ 100М3	8,59	11,60	4,20	100	64	36	13,40	115
				7,40	2,73			23	3,93	34
		БЕТОННЫЕ И Ж/БЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ								
13	Е6-232 ССЦ П.1.17 П.1.19 ТАБЛ.3.4	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО Ж/БЕТОННОГО АНИЦА ИЗ БЕТОНА М200 М3	20,10	35,99	0,92	723	47	19	4,02	81
				2,32	0,28			6	0,36	7
14	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1 Т	0,21	270,00	-	57	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
15	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3 Т	0,79	270,00	-	213	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
16	С ЦЕН.1 Ч.2 СТР.194 П.43	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ ИЗ СТАЛИ КЛ.В-1 ТН	0,23	392,00	-	90	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
17	Е7-343	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ТОЛЩ.ДО 15М2 М3	15,61	15,30	3,49	239	50	54	5,39	84
				3,18	1,16			18	1,50	23
18	С ССЦ СТР.79 П.9-199	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 5Т М3	13,86	58,50	-	811	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
19	С ССЦ СТР.78 П.9-197	-ТО ЖЕ,ВЕСОМ ДО 5ТН ИЗ БЕТОНА М200 М3	1,75	50,90	-	89	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
20	С147-1	-АРМАТУРА КЛ.А-1 100КГ	0,40	22,40	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
21	С147-8	-ТО ЖЕ,КЛ.А-III 100КГ	12,93	24,50	-	317	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	С147-15	-ЗО ЖБ,КЛ.В-1 100КГ	1,90	31,60 -	- -	60	-	- -	- -	- -
23	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	5,34	40,80 -	- -	218	-	- -	- -	- -
24	Е6-92 ССЦ СТР.12 П.1.5 П.1.7	-УГЛОВЫЕ УЧАСТКИ СТЕН ИЗ МОНОЛИТНОГО Ж/БЕТОНА М200 ТОЛЩ.БОЛЕЕ 150ММ М3	7,80	41,54 4,73	1,10 0,33	324	37	9 3	8,44 0,43	66 3
25	С124-16	-АРМАТУРА КЛАССА А1 Т	0,02	270,00 -	- -	5	-	- -	- -	- -
26	С124-18	-АРМАТУРА КЛАССА А3 Т	1,09	283,00 -	- -	308	-	- -	- -	- -
27	Е7-366	-УСТАНОВКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ГРАДИРЕН СЕКЦИОННЫХ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ ШТ	4,00	7,85 1,16	1,43 0,52	31	5	6 2	1,95 0,67	8 3
28	С ССЦ СТР.62 П.8-503 ТЕХ ЧАСТЬ ТАБЛ.3.3	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М200 М3	5,68	59,16 -	- -	336	-	- -	- -	- -
29	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,08	22,40 -	- -	2	-	- -	- -	- -
30	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	3,23	24,50 -	- -	79	-	- -	- -	- -
31	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,29	40,80 -	- -	12	-	- -	- -	- -
32	Е11-11 ССЦ СТР.12 П.1.1 П.1.3	-БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ТОЛЩ.100ММ М3	9,80	28,28 1,62	- -	164	9	- -	2,90 -	17 -
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
33	Е8-10	-ПЕСЧАНАЯ ПОДГОТОВКА ТОЛЩ.350ММ ПОД РЕЗЕРВУАРЫ М3	9,20	10,70 0,40	0,32 0,10	98	4	3 1	0,80 0,13	7 1
34	Е6-171, ССЦ СТР.28 П.4.20	-ЗАСЫПКА ЕМКОСТЕЙ С РЕЗЕРВУАРАМИ КЕРАМЗИТОВЫМ ГРАВИЕМ М3	78,00	32,98 0,78	0,53 0,16	2572	41	41 12	1,64 0,21	128 16
35	Е8-27	-БОКОВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЕМКОСТЕЙ ОБМАЗАТЬ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА 100М2	1,41	90,00 19,50	1,50 0,45	127	27	2 1	33,60 0,58	47 1
36	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ	0,41	51,60	0,74	21	3	-	14,30	6

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36599

Типовой проект 503-6-4 Альбом УП.87 часть I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ		7,64	0,22			-	0,28	-
		100М2								
37	Е12-300	-ДОБАВЛЯТЬ ТОЛЩИНУ ПОКРЫТИЯ СТЯЖКИ	0,41	12,65	0,25	5	-	-	0,35	-
		100М2		0,15	0,10			-	0,13	-
38	Е6-84	-ЗАКЛАДНЫЕ ПАТРУБКИ В СТЕНАХ ЕМКОСТЕЙ(МН-1)	-	355,00	1,30	-	-	-	64,00	-
		1		38,00	0,39			-	0,50	-
39	Е1-948	-УСТРОЙСТВО КОРЫТА ПОД ОТМОСТКУ	0,08	120,00	-	10	10	-	228,00	18
		10СМ3		120,00	-			-	-	-
40	Е27-173	-ЩЕБЕНОЧНОЕОСНОВАНИЕ ТОЛЩ.12СМ	0,31	230,00	7,40	72	6	3	25,60	8
		100М2		14,00	1,90			1	2,45	1
41	Е27-114	-БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТОЛЩ.2ММ ИЗ БЕТОНА М100	31,20	9,31	0,20	290	7	6	0,41	13
		М2		0,22	0,03			1	0,04	1
42	Е27-115	-НА КАЖДЫЙ 1СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ Н.114 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ	- 0,03	6060,00	1,50	189	1	- -	69,60	2
		1000М2	-	33,00	0,45			- -	0,58	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.	7593	375			451	677	
			РУБ.					171	236	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	7593	-			-	-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	1249	-			-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-			-	112	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	224			-	-	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	707	-			-	-	
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	9549	-			-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-			-	1025	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	770			-	-	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	9549	-			-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-			-	1025	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	770			-	-	

СОСТАВИЛ Ефимова ЕФИМОВА

ПРОВЕРИЛ Жигачева ЖИГАЧЕВА

АМ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 15)

```
444   1   Э36599' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
445   2   Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 750 ЗАПРАВОК В СУТКИ' 5928' ' ПЛОЩАДКИ РЕ
            ЗЕРВУАРОВ ДЛЯ ТОПЛИВА' ' ' 3-1' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ОСТРОВКА НА 2 ТОПЛИВНЫХ РЕЗЕРВУАРА' ТП 5
            03-6-4 АЛ.3 Л КЖ-2,7,9,12-14' НОВИКОВ*
446   3   Н10=16,5*
447   4   П2#ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ#*
448   5   Е1-175(Н3=1,15)(Н4=1,15)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 206' ' РАЗРАБОТКА СУХОГОГРУНТА 2 ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ ОБРАТНОЙ ЛО
            ПАТОЙ ЕМК.0,5М3 В КОТЛОВАНЕ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОСАМОСВАЛЫ*
449   6   С310-1' 206,1,75*
450   7   Е1-195(Н3=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 206' ' РАБОТА НА ОТВАЛЕ*
451   8   Е1-56(Н3=1,15)(Н4=1,15)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 557' ' РАЗРАБОТКА СУХОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ ОБРАТНОЙ ЛО
            ПАТОЙ ЕМК.0,5М3 В КОТЛОВАНЕ В ОТВАЛ*
452   9   Е1-948(Н5=1,2)#ТЕХ ЧАСТЬ#П.3.67' 14' ' ДОРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ*
453  10   Е1-231(Н3=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 288' ' РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩН.ВОЛ.С ДЛЯ УСТРО
            ЙСТВА СЬЕЗДА И ВЫЕЗДА В КОТЛОВАН*
454  11   Е1-238(Н3=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 288*
455  12   Е1-231(Н3=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 859' ' ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАЗРАБОТАННОГО ГРУНТА 2ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ ВО ВР
            ЕМЕННЫЙ РЕЗЕРВ*
456  13   Е1-238(Н1=2)(Н3=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 859*
457  14   Е1-257(Н3=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 859' ' ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА КОТЛОВАНА,СЬЕЗДА И ВЫЕЗДА ГРУНТОМ 2 ГРУППЫ
             БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ*
458  15   Е1-268(Н3=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 859*
459  16   Е1-1185' 859' ' УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМОТРАМБОВКАМИ*
460  17   П2#БЕТОННЫЕ И Ж/БЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ#*
461  18   Е6-232#ССЦ П.1.17#П.1.19 ТАБЛ.3.4' 20,1' 37,40-(32,10-28,2).1,015+1,02+1,53#2,32#0,92#0,28' УСТРОЙСТВО МОНО
            ЛИТНОГО Ж/БЕТОННОГО ДНИЩА ИЗ БЕТОНА М200*
462  19   С124-1' 0,213*
463  20   С124-3' 0,785*
464  21   СТ#ЦЕН.1 Ч.2#СТР.194 П.43(=1)' 0,231' 392' СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ ИЗ СТАЛИ КЛ.В-1' ТН*
465  22   Е7-343(А1=15,3)' 15,61' ' УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ТОЛЩ.ДО 15М2*
466  23   СТ#ССЦ СТР.79#П.9-199(=1)' 13,86' 58,50' СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 5Т' М3*
467  24   СТ#ССЦ СТР.78#П.9-197(=1)' 1,75' 50,90' ТО ЖЕ,ВЕСОМ ДО 5ТН ИЗ БЕТОНА М200' М3*
468  25   С147-1' 39,6' ' АРМАТУРА КЛ.А-1*
469  26   С147-8' 1293,4' ' ТО ЖЕ,КЛ.А-111*
470  27   С147-15' 190,20' ' ТО ЖЕ,КЛ.В-1*
471  28   С147-24' 534' ' ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ*
472  29   Е6-92#ССЦ СТР.12#П.1.5 П.1.7' 7,80' 45,30-(31,10-27,4).1,015#4,73#1,10#0,33' УГЛОВЫЕ УЧАСТКИ СТЕН ИЗ МОНОЛИ
            ТНОГО Ж/БЕТОНА М200 ТОЛЩ.БОЛЕЕ 150ММ*
473  30   С124-16' 0,022*
474  31   С124-18' 1,093*
475  32   Е7-366' 4*
476  33   СТ#ССЦ СТР.62#П.8-503#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3.3(=1)' 5,68' 60,80-0,82.2' СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫ
            Х ИЗ БЕТОНА М200' М3*
477  34   С147-1' 7,6*
478  35   С147-8' 323,20*
479  36   С147-24' 29,2*
480  37   Е11-11#ССЦ СТР.12#П.1.1 П.1.3' 5,8' 29,30-(25,80-24,80).1,02#1,62##' БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ТОЛЩ.100ММ*
481  38   П2#ПРОЧИЕ РАБОТЫ#*
482  39   Е8-10(А1=10,7)' 9,2' ' ПЕСЧАНАЯ ПОДГОТОВКА ТОЛЩ.350ММ ПОД РЕЗЕРВУАРЫ*
483  40   Е6-171#ССЦ СТР.28#П.4.20' 78' (28,30+7,79+10,90).1,05#0,78#0,53#0,16' ЗАСЫПКА ЕМКОСТЕЙ С РЕЗЕРВУАРАМИ КЕРАМ
            ЗИТОВЫМ ГРАВИЕМ*
484  41   Е8-27(А1=90)' 140,9' ' БОКОВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЕМКОСТЕЙ ОБМАЗАТЬ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА*
485  42   Е12-299(А1=51,6)' 40,50*
486  43   Е12-300(А1=2,53)(Н1=5)(Р1,5)' 40,50' ' ДОБАВЛЯТЬ ТОЛЩИНУ ПОКРЫТИЯ СТЯЖКИ*
487  44   Е6-84(А1=355)' 0,004' ' ЗАКЛАДНЫЕ ПАТРУБКИ В СТЕНАХ ЕМКОСТЕЙ(МН-1)*
488  45   Е1-948' 8' ' УСТРОЙСТВО КОРЫТА ПОД ОТМОСТКУ*
```

```
489    46      E27-173(A1=230)' 31,2' ' ЩЕБЕНОЧНОЕОСНОВАНИЕ ТОЛЩ.12СМ*
490    47      E27-114(A1=9,31)' 31,2' ' БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТОЛЩ.2ММ ИЗ БЕТОНА М100*
491    48      E27-115(A1=404)(N1=15)(P1,15)(ВП)' 31,2*
492    49      К' ЕФИМОВА' ЖИГАЧЕВА##АМ*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36600

Типовой проект 503-6-4 Альбом УП.87 часть I

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 750 ЗАПРАВОК В СУТКИ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3-2

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ОСТРОВКА НА 6 ТОПЛИВНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПЛОЩАДКИ РЕЗЕРВУАРОВ ДЛЯ ТОПЛИВПА

ОСНОВАНИЕ: ТП 503-6-4 АЛ.3 Л.КЖ-3.6,11-14

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 26,706 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2527 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,926 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

№ ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-175 ТЕХ ЧАСТЬ ТАБЛ.3	-РАЗРАБ-КА СУХОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА ЕМК.0,5М3 С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОСАМОСВАЛЫ 1000М3	0,61	178,21 7,64	170,30 70,61	108 43	3 1	104 43	15,50 101,68	9 62
2	С310-1 Г 1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	1062,25	0,29 0,06	-	308	64	-	0,09	96
3	Е1-195 ТЕХ ЧАСТЬ ТАБЛ.3	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ 1000М3	0,61	14,33 1,59	12,47 3,99	9 1	1 2	7 2	3,23 5,75	2 3
4	Е1-56 ТЕХ ЧАСТЬ ТАБЛ.3	-РАЗРАБОТКА СУХОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫЭКСКАВАТОРОМ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА ЕМК.0,5М3 В ОТВАЛ 1000М3	1,05	150,82 6,53	144,29 59,80	158 63	7 63	151 63	13,20 86,11	14 90
5	Е1-948 ТЕХ ЧАСТЬ П.3.67	-ДОРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ 100М3	0,30	144,00 144,00	-	43 -	43 -	-	273,60 -	82 -
6	Е1-231 ТЕХ ЧАСТЬ ТАБЛ.3	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ 80Л.С ДЛЯ УСТРОЙСТВА СЬЕЗДА И ВЫЕЗДА В КОТЛОВАН 1000М3	0,29	44,88 -	44,88 15,73	13 5	"	13 5	- 22,65	- 7
7	Е1-238 ТЕХ ЧАСТЬ ТАБЛ.3	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ N 231 1000М3	0,29	35,53 -	35,53 12,43	10 4	"	11 4	- 17,90	- 5
8	Е1-231 ТЕХ ЧАСТЬ	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАЗРАБОТАННОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ	1,36	44,88	44,88	61	"	61	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТАБЛ.1	ВО ВРЕМЕННЫЙ РЕЗЕРВ		-	15,73			21	22,65	31
		1000М3								
9	Е1-238	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ	1,36	71,06	71,06	97	-	97	-	-
	ТЕХ ЧАСТЬ	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ		---	---			---	---	---
	ТАБЛ.3	ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА		-	24,86			34	35,80	49
		БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 231								
		1000М3								
10	Е1-257	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА КОТЛОВАНА	1,36	20,79	20,79	28	-	28	-	-
	ТЕХ ЧАСТЬ	СЪЕЗДА И ВЫЕЗДА ГРУНТОМ 2		---	---			---	---	---
	ТАБЛ.3	ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ С		-	7,25			10	10,44	14
		ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ								
		1000М3								
11	Е1-268	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ	1,36	11,88	11,88	16	-	17	-	-
	ТЕХ ЧАСТЬ	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ		---	---			---	---	---
	ТАБЛ.3	ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА		-	4,16			6	5,99	8
		БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 257								
		1000М3								
12	Е1-1185	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	13,65	11,60	4,20	158	101	57	13,40	183
		ПНЕВМОТРАМБОВКАМИ		---	---			---	---	---
		100М3		7,40	2,73			37	3,93	54
		БЕТОННЫЕ И Ж/БЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ								
13	Е6-232	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО	54,60	35,99	0,92	1965	127	50	4,02	219
	ССЦ	Ж/БЕТОННОГО АНИЩА ИЗ БЕТОНА		---	---			---	---	---
	П.1.17	М200		2,32	0,28			15	0,36	20
	П.1.19	М3								
	ТАБЛ.3.4									
14	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,67	270,00	-	181	-	-	-	-
		Т		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
15	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	2,46	270,00	-	664	-	-	-	-
		Т		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
16	С	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ ИЗ СТАЛИ	0,45	392,00	-	176	-	-	-	-
	ЦЕН.1 Ч.2	КЛ.В-1		---	---			---	---	---
	СТР.194	ТН		-	-			-	-	-
	П.4.3									
17	Е7-343	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ СТЕН И	41,09	15,30	3,49	629	131	144	5,39	221
		ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩ.ДО 15М2		---	---			---	---	---
		М3		3,18	1,16			48	1,50	62
18	С	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ	23,10	58,50	-	1351	-	-	-	-
	ССЦ	ПАНЕЛЕЙ СТЕНОВЫХ ВЕСОМ БОЛЕЕ		---	---			---	---	---
	СТР.79	5Т ИЗ БЕТОНА М200		-	-			-	-	-
	П.9-199	(ПС2-42-К11(10ШТ)								
		М3								
19	С	-ТО ЖЕ,ВЕСОМ ДО 5ТН ИЗ БЕТОНА	8,75	50,90	-	445	-	-	-	-
	ССЦ СТР.8	М200		---	---			---	---	---
	П.9-197	М3		-	-			-	-	-
20	С	-ТО ЖЕ,ПС2-42-К1(4ШТ)	9,24	58,50	-	541	-	-	-	-
	ССЦ	М3		---	---			---	---	---
	СТР.79			-	-			-	-	-
	П.9-199									
21	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,92	22,40	-	21	-	-	-	-
		100КГ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	С147-8	-АРМАТУРА А-3	32,49	24,50	-	796	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
23	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	5,53	31,60	-	175	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
24	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	12,12	40,80	-	495	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
25	Е6-92 ССЦ СТР.12 П.1-5 П.1-3	-/ГЛУХИЕ УЧАСТКИ СТЕН ИЗ МОНОЛИТНОГО Ж/БЕТОНА ПРИ ТОЛЩИНЕ БОЛЕЕ 150ММ(УМ1,УМ2)	23,80	46,92	1,10	1117	113	26	8,44	201
		М3		4,73	0,33			8	0,43	10
26	С124-16	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,10	270,00	-	27	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
27	С124-18	-АРМАТУРА КЛАССА А3	2,63	283,00	-	744	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
28	Е7-366	-УСТАНОВКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ГРАДИРЕН СЕКЦИОННЫХ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ	12,00	7,85	1,43	94	14	17	1,95	23
		ШТ		1,16	0,52			6	0,67	8
29	С ССЦ СТР.62 П.6-503 ТЕХ ЧАСТЬ ТАБЛ.3.3	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ ПЛИТ ИЗ БЕТОНА М200	17,04	59,16	-	1008	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
30	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,24	22,40	-	5	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
31	С147-8	-АРМАТУРА А-3	9,69	24,50	-	238	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
32	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,88	40,80	-	36	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
33	Е11-11 ССЦ СТР.12 П.1.1 П.1.3	-БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ТОЛЩИНОЙ 100ММ ИЗ БЕТОНА М50 ПОД МОНОЛИТНОЕ ДНИЩЕ	16,00	28,28	-	452	26	-	2,90	46
		М3		1,62	-			-	-	-
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
34	Е8-10	-ПЕСЧАНАЯ ПОДГОТОВКА ТОЛЩ.350ММ ПОД РЕЗЕРВУАРЫ	28,00	10,70	0,32	300	11	8	0,80	22
		М3		0,40	0,10			5	0,13	4
35	Е6-171 ССЦ СТР.28 П.4.20 4.2	-ЗАСЫПКА ЕМКОСТЕЙ С РЕЗЕРВУАРАМИ КЕРАМЗИТОВЫМ ГРАВИЕМ	242,00	32,98	0,53	7981	189	129	1,64	397
		М3		0,78	0,16			39	0,21	51
36	Е8-27	-БОКОВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЕМКОСТЕЙ	3,22	90,00	1,50	290	63	4	33,60	108

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБМАЗАТЬ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА			19,50	0,45			1	0,58	2
			100М2								
37	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ		1,21	51,60	0,74	63	9	1	14,30	17
					7,64	0,22			-	0,28	-
			100М2								
38	Е12-300	-ДОБАВЛЯТЬ ТОЛЩИНУ ПОКРЫТИЯ СТЯЖКИ		1,21	12,65	0,25	15	"	-	0,35	-
			100М2		0,15	0,10			-	0,13	-
39	Е6-84	-ЗАКЛАДНЫЕ ПАТРУБКИ В СТЕНАХ ЕМКОСТЕЙ(МН-1)		0,04	355,00	1,30	14	2	-	64,00	3
			Т		38,00	0,39			-	0,50	-
40	Е1-948	-УСТРОЙСТВО КОРЫТА ПОД ОТМОСТКУ ГЛУБИНОЙ ДО 250ММ		0,17	120,00	"	20	20	-	228,00	38
			10СМ3		120,00	"			-	-	-
41	Е27-173	-ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ТОЛЩ.120ММ		0,67	230,00	7,40	155	9	5	25,60	17
			100М2		14,00	1,90			1	2,45	2
42	Е27-114	-УСТРОЙСТВО СРЕДСТВАМИ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ОДНОСЛОЙНЫХ ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 20СМ		67,20	9,31	0,20	626	15	13	0,41	28
					0,22	0,03			2	0,04	3
			М2								
43	Е27-115	-НА КАЖДЫЙ 1СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ Н.114 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ	"	0,07	6060,00	1,50-	407-	2	- "	69,60-	5
			"		33,00	0,45			- "	0,58	-
			1000М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.				21226	968	944		1721

			РУБ.						348		485
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				21226	"	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				3502	"	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	"	-		321
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	630	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				1978	"	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				26706	"	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	"	-		2527
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	1976	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.				26706	"	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	"	-		2527
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	1926	-		-

СОСТАВИЛ ЕФИНОВА

ПРОВЕРИЛ ЖИГАЧЕВА

АМ

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36600

Типовой проект 503-6-4 Альбом УП.87 часть I

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 14)

```
216     1   Э36600' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
217     2   Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 750 ЗАПРАВОК В СУТКИ' 5928' ' ПЛОЩАДКИ РЕ
            ЗЕРВУАРОВ ДЛЯ ТОПЛИВА' ' ' 3-2' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ОСТРОВКА НА 6 ТОПЛИВНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ' Т
            П 503-6-4 АЛ.3 Л.КЖ-3,8,11-14' НОВИКОВ*
218     3   Н10=16,5*
219     4   П2#ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ#*
220     5   Е1-175(Н3=1,15)(Н4=1,15)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 607' ' РАЗРАБ-КА СУХОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ ОБРАТНАЯ ЛО
            ПАТА ЕМК.0,5М3 С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОСАМОСВАЛЫ*
221     6   С310-1' 607,1,75*
222     7   Е1-195(Н3=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 607' ' РАБОТА НА ОТВАЛЕ*
223     8   Е1-56(Н3=1,15)(Н4=1,15)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 1047' ' РАЗРАБОТКА СУХОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫЭКСКАВАТОРОМ ОБРАТНАЯ ЛО
            ПАТА ЕМК.0,5М3 В ОТВАЛ*
224     9   Е1-948(Н5=1,2)#ТЕХ ЧАСТЬ#П.3.67' 50' ' ДОРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ*
225     10  Е1-231(Н3=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 288' ' РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУ    БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ 80Л.С ДЛЯ
            ,СТРОИТЕЛЬСТВА СЪЕЗДА И ВЫЕЗДА В КОТЛОВАН*
226     11  Е1-238(Н3=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 288*
227     12  Е1-231(Н3=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 1365' ' ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАЗРАБОТАННОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ ВО
            ВРЕМЕННЫЙ РЕЗЕРВ*
228     13  Е1-238(Н1=2)(Н3=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 1365*
229     14  Е1-257(Н3=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 1365' ' ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА КОТЛОВАНА СЪЕЗДА И ВЫЕЗДА ГРУНТОМ 2 ГРУПП
            Ы БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ*
230     15  Е1-268(Н3=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 1365*
231     16  Е1-1185' 1365' ' УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМОТРАМБОВКАМИ*
232     17  П2#БЕТОННЫЕ И Ж/БЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ#*
233     18  Е6-232#ССЦ П.1.17#П.1.19 ТАБЛ.3.4' 54,6' 37,40-(3),10-28,2).1,015*1,02*1,53#2,32#0,92#0,28' УСТРОЙСТВО МОНО
            ЛИТНОГО Ж/БЕТОННОГО ЛИНЗА ИЗ БЕТОНА М200*
234     19  С124-1' 0,660*
235     20  С124-3' 2,462*
236     21  СТ#ЕН.1 Ч.2#СТР.194 П.4.3(=1)' 0,450' 392' СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ ИЗ СТАЛИ КЛ.В-1' ГН*
237     22  Е7-343(А1=15,3)' 41,09' ' УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩ.ДО 15М2*
238     23  СТ#ССЦ СТР.79#П.9-199(=1)' 23,10' 58,50' СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ СТЕНОВЫХ ВЕСОМ БОЛЕЕ 5Т ИЗ БЕ
            ТОНА М200 (ПС2-42-К11(10ШТ)' М3*
239     24  СТ#ССЦ СТР.8#П.9-197(=1)' 8,75' 50,90' ТО ЖЕ,ВЕСОМ ДО 5ТН ИЗ БЕТОНА М200' М3*
240     25  СТ#ССЦ СТР.79#П.9-199(=1)' 9,24' 58,50' ТО ЖЕ,ПС2-42-К1(4ШТ)' М3*
241     26  С147-1' 92,40*
242     27  С147-8' 3248,60*
243     28  С147-15' 552,6*
244     29  С147-24' 1212,4*
245     30  Е6-92#ССЦ СТР.12#П.1-5 П.1-3' 23,8' 45,30*(27,40-25,80).1,015#4,73#1,10#0,33' УГЛОВЫЕ УЧАСТКИ СТЕН ИЗ МОНОЛ
            ИТНОГО Ж/БЕТОНА ПРИ ТОЛЩИНЕ БОЛЕЕ 150ММ(УМ1,УМ2)*
246     31  С124-16' 0,103*
247     32  С124-18' 2,627*
248     33  Е7-366' 12*
249     34  СТ#ССЦ СТР.6<#П.6-503#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3.3(=1)' 17,04' 60,80-0,82.2' СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ ПЛИТ ИЗ БЕТ
            ОНА М200' М3*
250     35  С147-1' 23,8*
251     36  С147-8' 969,4*
252     37  С147-24' 87,6*
253     38  Е11-11#ССЦ СТР.17#П.1.1 П.1.3' 16,00' 29,30-(25,80-24,80).1,02#1,62#*' БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ТОЛЩИНОЙ 100ММ И
            З БЕТОНА М50 ПОД МОНОЛИТНОЕ ЛИНЗЕ*
254     39  П2#ПРОЧИЕ РАБОТЫ#*
255     40  Е8-10(А1=10,7)' 28,0' ' ПЕСЧАНАЯ ПОДГОТОВКА ТОЛЩ.350ММ ПОД РЕЗЕРВУАРЫ*
256     41  Е6-171#ССЦ СТР.28#П.4.20 4.2' 242' (28,30-7,79+10,90).1,05#0,78#0,53#0,16' ЗАСЫПКА ЕМКОСТЕЙ С РЕЗЕРВУАРАМИ
            КЕРАМЗИТОВЫМ ГРАВИЕМ*.
257     42  Е8-27(А1=90)' 321,8' ' БОКОВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЕМКОСТЕЙ ОБМАЗАТЬ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА*
258     43  Е12-299(А1=51,6)' 121,5*
```

```
  239     44        E12-300(A1=2,53)(H1=5)(P1,5)' 121,5' ' ДОБАВЛЯТЬ ТОЛЩИНУ ПОКРЫТИЯ СТЯЖКИ*
  260     45        E6-84(A1=355)' 0,040' ' ЗАКЛАДНЫЕ ПАТРУБКИ В СТЕНАХ ЕМКОСТЕЙ(МН-1)*
  261     46        E1-948' 67,2.0,25' ' УСТРОЙСТВО КОРЫТА ПОД ОТМОСТКУ ГЛУБИНОЙ ДО 250ММ*
  262     47        E27-173(A1=230)' 67,2' ' ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ТОЛЩ.120ММ*
  263     48        E27-114(A1=9,31)' 67,2*
  264     49        E27-115(A1=404)(H1=15)(P1,15)(ВП)' 67,2*
  265     50        К' ЕФИМОВА' МИГАЧЕВА**АМ*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 30675

Типовой проект 503-6-4 Альбом УП.87 часть I

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 750 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3-3

НА ОБОРУДОВАНИЕ РЕЗЕРВУАРОВ ЕМК.25М3

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПЛОЩАДКА ТОПЛИВНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ ДЛЯ ТОПЛИВА

ОСНОВАНИЕ: ТП503-6-5

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 5.622 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 642 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.422 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБОРУДОВАНИЕ								
1	НОМЕНКЛАТУРА РОСТОВСКОГО КОТЕЛЬНО МЕХАНИЧЕСКОГО ЗАВОДА	-РЕЗЕРВУАР СТАЛЬНОЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ С ОБОРУДОВАНИЕМ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ, ЕМК.25М3 ШТ	8.00	491.84 - -	- - -	3935 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
2	Ц18-1-6	-МОНТАЖ РЕЗЕРВУАРОВ ШТ	8.00	40.40 - -	8.67 - -	323 - -	179 - -	70 - -	43.00 - -	344 - -
3	Ц12-1138-2	-ЗОНДОВАЯ ТРУБА ДЛЯРЕЗЕРВУАРОВ ЕМК.25М3 ШТ	8.00	22.40 2.32 -	3.96 0.45 -	179 19 -	12	92 3 -	5.11 2.00 -	41 16 -
4	Ц12-805-2	-ВСАСЫВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ТОПЛИВА ЕМК.25М3 ШТ	11.00	1.48 2.15 -	0.03 0.09 -	24 -	20	- 1 -	0.04 3.00 -	- 33 -
5	Ц12-852-3	-СЛИВНОЕ УСТРОЙСТВО ТОПЛИВА РВО-25М3 ШТ	8.00	1.82 2.24 -	0.02 0.05 -	18 -	15	- - -	0.03 3.00 -	- 24 -
6	Ц12-1170-1	-ЗАМЕРНОЕ УСТРОЙСТВО ТОПЛИВА РВО-25М3 ШТ	8.00	1.90 3.27 -	0.01 0.29 -	26 -	21	- 2 -	0.01 4.00 -	- 32 -
7	Ц12-1172-1	-ДЫХАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ТОПЛИВА РВО-25М3 ШТ	8.00	2.64 1.59 -	0.04 0.04 -	13 -	11	- - -	0.05 2.00 -	- 16 -
				1.57	0.01			-	0.01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
8	С121-753-А	-ЗОНАОВАЯ ТРУБА РВО-25М3 т	0,02	424,00	-	8	-	-	-	-
			-	-				-	-	-
		ВСАСЫВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ТОПЛИВА РВО-25М3-11ШТ-СТОИМОСТЬ УЧТЕНА В СТОИМОСТИ РЕЗЕРВУАРА								
		СЛИВНОЕ УСТРОЙСТВО ТОПЛИВА РВО-25-8ШТ-ТО ЖЕ								
		ЗАМЕРНОЕ УСТРОЙСТВО ТОПЛИВА РВО-25-8ШТ-ТО ЖЕ								
		ДЫХАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ТОПЛИВА РВО-25-8ШТ-ТО ЖЕ								
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
9	Е22-143	-НОРМАЛЬНАЯ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ РЕЗЕРВУАРОВ ЕМК,25М3	4,11	193,00	28,20	794	35	116	14,60	60
		100М2		8,40	8,46			35	10,91	45
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	руб.			5160	293	192		525
			руб.					67		86
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	руб.			3935	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	руб.			3935	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	руб.			423	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	руб.			206	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	руб.			-	38	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	руб.			69	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	руб.			678	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	чел.-ч			-	-	-		525
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	руб.			-	328	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	руб.			794	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	руб.			131	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	руб.			-	24	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	руб.			74	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	руб.			999	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	чел.-ч			-	-	-		117
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	руб.			-	94	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	руб.			8	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	руб.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	руб.			1	-	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 8.1) 36675

Типовой проект 503-6-4 Альбом УП.87 часть 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО.СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			10	-	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.			5622	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		642
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	422	-		-

СОСТАВИЛ ПУЗИНА

ПРОВЕРИЛ ЯЧМЕНЕВА

АМ

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1)

Типовой проект 503-6-4 Альбом УП.87 часть I

(П.Н.= 1)

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
  1     1      Э36675' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
  2     2      Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 750 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ' 5928' '
                    ПЛОЩАДКА ТОПЛИВНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ ДЛЯ ТОПЛИВА' ' ' 3-3' ОБОРУДОВАНИЕ РЕЗЕРВУАРОВ ЕМК.25М3' 1(503-6-
                    5' НОВИКОВ*
  3     3      Н22=6' Н10=16.5*
  4     4      П2#ОБОРУДОВАНИЕ#*
  5     5      Т НОМЕНКЛАТУРА#РОСТОВСКОГО#КОТЕЛЬНО#МЕХАНИЧЕСКОГО#ЗАВОДА(=14)' 8' 464' РЕЗЕРВУАР СТАЛЬНОЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ С ОБ
                    ОРУДОВАНИЕМ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ ЕМК.25М3' ШТ*
  6     6      ##*
  7     7      П2#МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ#*
  8     8      Ц18-1-6' 8' ' МОНТАЖ РЕЗЕРВУАРОВ*
  9     9      Ц12-1138-2' 8' ' ЗОНДОВАЯ ТРУБА ДЛЯРЕЗЕРВУАРОВ ЕМК.25М3*
 10    10      Ц12-805-2' 11' ' ВСАСЫВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ТОПЛИВА ЕМК.25М3*
 11    11      Ц12-852-3' 8' ' СЛИВНОЕ УСТРОЙСТВО ТОПЛИВА РВО-25М3*
 12    12      Ц12-1170-1' 8' ' ЗАМЕРНОЕ УСТРОЙСТВО ТОПЛИВА РВО-25М3*
 13    13      Ц12-1172-1' 8' ' ДЫХАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ТОПЛИВА РВО-25М3*
 14    14      ##*
 15    15      П2#МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ#*
 16    16      С121-753-А' 8.0.0031' ' ЗОНДОВАЯ ТРУБА РВО-25М3*
 17    17      П2#ВСАСЫВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ТОПЛИВА РВО-25М3-11ШТ-СТОИМОСТЬ УЧТЕНА В СТОИМОСТИ РЕЗЕРВУАРА#*
 18    18      П2#СЛИВНОЕ УСТРОЙСТВО ТОПЛИВА РВО-25-8ШТ-ТО ЖЕ#*
 19    19      П2#ЗАМЕРНОЕ УСТРОЙСТВО ТОПЛИВА РВО-25-8ШТ-ТО ЖЕ#*
 20    20      П2#ДЫХАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ТОПЛИВА РВО-25-8ШТ-ТО ЖЕ#*
 21    21      ##*
 22    22      П2#СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ#*
 23    23      Е22-143' 51.4.8' ' НОРМАЛЬНАЯ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ РЕЗЕРВУАРОВ ЕМК.25М3*
 24    24      К' ПУЗИНА' ЯЧМЕНЕВА#ВАМ*
```

Типовой проект 503-6-4 Альбом УП.87 часть I

Типовой проект автозаправочной станции общего пользования на 750 заправок в сутки

Форма 3

Смета в сумме 6,II тыс. руб.

СОГЛАСОВАНА

Подрядчик _____

"___" _____ 198 г.

Смета в сумме 6,II тыс.руб.

УТВЕРЖДЕНА

Заказчик _____

"___" _____ 198 г.

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 4

НА СТРОИТЕЛЬСТВО ПЛОЩАДКИ РЕЗЕРВУАРОВ ПОД МАСЛА И МАСЛОРАЗДАТОЧНЫЕ КОЛОНКИ

Сметная стоимость 6,II тыс.руб.
Нормативная трудоемкость I,09 тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата 0,65 тыс.руб.
Объем и расчетный измеритель единичной стоимости 85,5 м2

Составлена в ценах, введенных с I.I.1984 г.

№№ пп	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Нормативная условно чистая продукция, тыс.руб	Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Сметная заработная плата, тыс.руб	Показатели единичной стоимости руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования мебели, инвентаря	прочих затрат	всего				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	4-I	Общестроительные работы резервуара	I,45	-	-	-	I,45	-	0,55	0,30	I6,96
2.	2-2	Общестроительные работы фундамента под насосную установку, смесераздаточную и маслораздаточную колонки	0,08	-	-	-	0,08	-	0,04	0,0I	0,94
3.	4-2	Устройство колодца для слива масел	0,28	-	-	-	0,28	-	0,04	0,03	3,27
4.	4-3	Оборудование колодца для резервуара емк. 5 м3 (на один р-р)	-	0,50	-	-	0,50	-	0,05	0,05	5,85
5.	4-4	Оборудование резервуаров емк. 5 м3	0,2I	0,98	2,6I	-	3,80	-	0,4I	0,26	44,44
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	2,02	I,48	2,6I	-	6,II	-	I,09	0,65	7I,46

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА НОВИКОВ

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА БОРД

СОСТАВИЛА ЖИГАЧЕВА

ПРОВЕРИЛА ГОРБАЧЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36631

Типовой проект 503-6-4 Альбом УП.87 часть I

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 750 ЗАПРАВОК В СУТКИ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 4-1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ РЕЗЕРВУАРА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПЛОЩАДКИ РЕЗЕРВУАРОВ ДЛЯ МАСЛА И МАСЛОРАЗДАТОЧНЫЕ КОЛОНКИ

ОСНОВАНИЕ: ТП 503-6-4АЛ.111 Л КЖ-15

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,294 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 114 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,064 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ: ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	в т.ч. ЗАРПЛАТЫ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-175 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБЛ.3	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА ЕМК.0,5 М3 С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОСАМОСВАЛЫ 1000М3	0,07	178,21 7,64	170,30 70,61	12 1	1	12 5	15,50 101,68	1 7
2	Е1-948 ТЕХ.ЧАСТЬ РАЗД.3 П.3.67	-ЗАЧИСТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ДНА КОТЛОВАНА 100М3	0,06	144,00 144,00	-	9	9	-	273,60	16
3	Е1-960	-РАЗРАБОТКА СУХОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ПРИЯМКЕ 100М3	-	74,50 74,50	-	1	-	-	154,00	1
4	Е1-175 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБЛ.3	-ПОГРУЗКА ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ 1000М3	0,01	178,21 7,64	170,30 70,61	1	-	1 -	15,50 101,68	- 1
5	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	133,70	0,29 0,06	-	39	8	-	0,09	12
6	Е1-195 ТЕХ ЧАСТЬ ТАБЛ.3	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ 1000М3	0,08	14,33 1,59	12,67 3,99	1	-	1 -	3,23 5,75	- -
7	Е1-175 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБЛ.3	-РАЗРАБОТКА ГЛИНИСТОГО ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ В КАРЬЕРЕ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОСАМОСВАЛЫ 1000М3	0,03	178,21 7,64	170,30 70,61	5	-	5 2	15,50 101,68	- 3
8	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	47,25	0,29 0,06	-	14	3	-	0,09	4
9	Е1-195	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ	0,03	14,33	12,67	1	-	-	3,23	-

1	1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Тех.часть	1000м3								
	Табл.3			1,59	3,99			-	5,75	-
10	Е1-968	-Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы	0,27	46,00	-	12	12	-	99,50	27
		100м3		46,00	-			-	-	-
		БЕТОННЫЕ РАБОТЫ								
11	Е6-15	-Устройство бетонного лотка с приямком из бетона М 150	1,52	30,66	0,34	67	1	-	0,99	2
	ССЦ	м3		0,52	0,10			-	0,13	-
	стр.12									
	п.1.15									
	п.1.16									
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
12	Е8-10	-Устройство песчаной подушки под резервуар из среднезернистого песка	3,00	10,70	0,32	32	1	1	0,80	2
		м3		0,40	0,10			-	0,13	-
13	Е23-7	-Укладка щебня в приямок	0,02	9,84	0,13	1	*	-	0,35	-
		м3		0,17	0,04			-	0,05	-
14	Е8-28	-Устройство глиняного замка из мятой жирной глины	4,20	11,80	2,16	50	13	9	6,50	27
		м3		3,20	0,65			3	0,84	4
15	Е16-57	-Установка стальной трубы диаметром 89х3мм	3,60	2,98	0,07	11	8	-	0,86	3
		м		0,33	0,02			-	0,03	-
16	Е6-84	-Закладные детали мн 14	-	353,60	1,30	-	-	-	64,00	-
		т		38,00	0,39			-	0,50	-
17	Е15-613	-Окраска масляной краской за 2 раза трубы	0,02	43,50	0,03	1	-	-	38,80	1
		100м2		21,40	-			-	-	-
	Итого прямые затраты по смете	руб.				237	50	29		96
		руб.						10		15
		В том числе:								
	Стоимость общестроительных работ -	руб.				226	-	-		-
	Накладные расходы -	руб.				35	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в н.р. -	чел.-ч				-	-	-		3
	Сметная заработная плата в н.р. -	руб.				-	4	-		-
	Плановые накопления -	руб.				20	-	-		-
	Всего,стоимость общестроительных работ -	руб.				281	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		111
	Сметная заработная плата -	руб.				-	62	-		-
	Стоимость сантехнических работ -	руб.				11	-	-		-
	Накладные расходы -	руб.				1	-	-		-
	Плановые накопления -	руб.				1	-	-		-
	Всего,стоимость сантехнических работ -	руб.				13	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			204	-	-		-
		НОРЧАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		114
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	64	-		-

СОСТАВИЛ Ефимова ЕФИМОВА

ПРОВЕРИЛ Жигачева ЖИГАЧЕВА

ЛН

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36601
Типовой проект 503-6-4 Альбом УП.87 часть I

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 15)
==========

```
1   Э36601' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
2   Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 750 ЗАПРАВОК В СУТКИ' 5928' ' ПЛОЩАДКИ РЕ
        ЗЕРВУАРОВ ДЛЯ МАСЛА И МАСЛОРАЗДАТОЧНЫЕ КОЛОНКИ' ' ' 4-1' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ РЕЗЕРВУАРА' ТП
        503-6-4АЛ.111 Л КЖ-15' НОВИКОВ*
3   Н10=16,5*
4   П2#ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ#*
5   Е1-175(Н3=1,15)(Н4=1,15)#ТЕХ.ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 70' ' РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА ЕМ
        К.0,5 М3 С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОСАМОСВАЛЫ*
6   Е1-948(Н5=1,2)#ТЕХ.ЧАСТЬ#РАЗД.3#П.3.67' 6' ' ЗАЧИСТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ДНА КОТЛОВАНА*
7   Е1-960' 0,4' ' РАЗРАБОТКА СУХОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ПРИЯМКЕ*
8   Е1-175(Н3=1,15)(Н4=1,15)#ТЕХ.ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 6,4' ' ПОГРУЗКА ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ*
9   С310-1' 76,4,1,75*
10  Е1-195(Н3=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 76,4' ' РАБОТА НА ОТВАЛЕ*
11  Е1-175(Н3=1,15)(Н4=1,15)#ТЕХ.ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 27' ' РАЗРАБОТКА ГЛИНИСТОГО ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ В КАРЬЕРЕ С ПОГР
        УЗКОЙ НА АВТОСАМОСВАЛЫ*
12  С310-1' 27,1,75*
13  Е1-195(Н3=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ.ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 27' ' РАБОТА НА ОТВАЛЕ*
14  Е1-968' 27*
15  П2#БЕТОННЫЕ РАБОТЫ#*
16  Е6-15#ССЦ СТР.12#П.1.15 П.1.16' 1,52' 27,80+(27,20-26,30).1,02+1,02+0,92#0,52#0,34#0,1' УСТРОЙСТВО БЕТОННОГ
        О ЛОТКА С ПРИЯМКОМ ИЗ БЕТОНА М 150*
17  П2#ПРОЧИЕ РАБОТЫ#*
18  Е8-10(А1=10,7)' 3' ' УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОЙ ПОДУШКИ ПОД РЕЗЕРВУАР ИЗ СРЕДНЕЗЕРНИСТОГО ПЕСКА*
19  Е23-7(А1=9,84)' 0,02' ' УКЛАДКА ЩЕБНЯ В ПРИЯМОК*
20  Е8-28(А1=11,8)' 4,2' ' УСТРОЙСТВО ГЛИНЯНОГО ЗАМКА ИЗ МЯТОЙ ЖИРНОЙ ГЛИНЫ*
21  Е16-57' 3,6' ' УСТАНОВКА СТАЛЬНОЙ ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ 89Х3ММ*
22  Е6-84' 0,0014' ' ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ МН 14*
23  Е15-613(А1=43,5)' 1,7' ' ОКРАСКА МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА ТРУБЫ*
24  К' ЕФИМОВА' ЖИГАЧЕВА##ЛН*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36402

Типовой проект 503-6-4 Альбом УП.87 часть I

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 750 ЗАПРАВОК В СУТКИ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 4-2

НА УСТРОЙСТВО КОЛОДЦА ДЛЯ СЛИВА МАСЕЛ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПЛОЩАДКИ РЕЗЕРВУАРОВ ДЛЯ МАСЛА И МАЛОРАЗДАТОЧНЫЕ КОЛОНКИ

ОСНОВАНИЕ: ТП 503-6-4 ЧЕРТ.Л.КМ-16 АЛ.111

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,276 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 39 ЧЕЛ.-Ч
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г. СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,027 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	в т.ч. ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е1-968	-РАЗРАБОТКА СУХОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В КОТЛОВАНЕ ПЛОЩ.ДО 5 М2	0,05	120,00	-	6	6	-	228,00	11		
		100М3		120,00	-			-	-	-		
2	Е1-968	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	0,02	46,00	-	1	1	-	99,30	2		
		100М3		46,00	-			-	-	-		
3	Е1-174 ТЕХ ЧАСТЬ ТАБЛ.3	-ПОГРУЗКА ИЗЛИШНЕГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ ВРУЧНУЮ	-	149,66	143,04	1	-	-	13,00	-		
		1000М3		6,41	59,22			-	85,28	-		
4	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	5,25	0,29	-	2	-	-	0,09	-		
		Т		0,06	-			-	-	-		
5	Е1-195 ТЕХ ЧАСТЬ ТАБЛ.3	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ	-	14,33	12,47	1	-	-	3,23	-		
		1000М3		1,59	3,99			-	5,75	-		
		БЕТОННЫЕ РАБОТЫ										
6	Е6-15 ССЦ СТР.12 П.1.17 П.1.15 ТЕХ ЧАСТЬ ТАБЛ.3.4	-БЕТОННОЕ ОСНОВАНИЕ КОЛОДЦА ТОЛЩ.200ММ ИЗ БЕТОНА М200	0,60	31,68	0,34	19	-	-	0,99	1		
		М3		0,52	0,10			-	0,13	-		
7	Е6-126 ССЦ ТЕХ ЧАСТЬ	-БЕТОННЫЕ СТЕНЫ ИЗ БЕТОНА М200	0,90	62,74	0,86	54	7	1	13,50	12		
		М3		7,40	0,26			-	0,34	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТАБЛ.3.4									
8	Е6-84	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ В МОНОЛИТНОМ БЕТОНЕ (МН-7)	0,03	355,00	1,30	11	1	-	64,00	2
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
9	Е9-207	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ КРЫШКИ	0,05	40,80	15,50	2	1	1	32,90	2
		Т		19,80	4,62			-	5,96	-
10	С121-1979	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,05	326,00	-	16	-	-	-	-
		ТН		-	-			-	-	-
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
11	Е11-2	-УТРАМБОВАННЫЙ ЩЕБНЕМ ГРУНТ ПОД ОСНОВАНИЕ КОЛОДЦА	0,03	43,30	0,99	1	-	-	7,19	-
		100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
12	Е6-84	-ЗАКЛАДНЫЕ САЛЬНИКИ А=80ММ ДЛЯ ПРОХОДА ТРУБ ЧЕРЕЗ СТЕНЫ	0,02	355,00	1,30	7	1	-	64,00	1
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
13	С ЦЕН.1 Ч.2 СТР.8 ТАБЛ12 ТЕХ ЧАСТЬ П.23	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ КРЫШКИ	0,05	31,51	-	2	-	-	-	-
		ТН		-	-			-	-	-
14	Е6-27	-НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ КОЛОДЦА ОБМАЗАТЬ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА	0,06	90,00	1,50	6	1	-	35,60	2
		100М2		19,50	0,45			-	0,58	-
15	Е27-19	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОЙ ПОДУШКИ ТОЛЩ.10СМ ПОД ОТМОСТКУ	1,08	8,68	0,21	9	-	-	0,15	-
		М3		0,07	0,05			-	0,06	-
16	Е27-251	-ОБРАБОТКА ПЕСЧАНОГО СЛОЯ БИТУМОМ	0,17	141,00	2,20	24	-	-	-	-
		Т		-	0,53			-	0,68	-
17	Е27-114	-ЦЕМЕНТНО-БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ ТОЛЩ.100ММ	10,80	9,31	0,20	101	2	2	0,41	4
		М2		0,22	0,03			-	0,04	-
18	Е27-115	-ИСКЛЮЧИТЬ ТОЛЩИНУ СЛОЯ	0,01	4040,00	1,00	44	-	-	46,40	1
		1000М2		22,00	0,30			-	0,39	-
19	Е11-77	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	0,11	9,85	0,08	1	1	-	12,60	1
		100М2		7,86	0,02			-	0,03	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		222	21	4		37
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		204	6	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		33	-	-		2
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	6	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			19	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			256	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	26	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			18	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			20	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			276	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		39
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	27	-		-

СОСТАВИЛ Ефимова ЕФИМОВА

ПРОВЕРИЛ Жигачева ЖИГАЧЕВА

НФ

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36602

Типовой проект 503-6-4 Альбом УП.87 часть I

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 16)

```
290   1   В36602' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
291   2   Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 750 ЗАПРАВОК В СУТКИ' 5928' ' ПЛОЩАДКИ РЕ
                ЗЕРВУАРОВ ДЛЯ МАСЛА И МАЛОРАЗДАТОЧНЫЕ КОЛОНКИ' ' ' 4-2' УСТРОЙСТВО КОЛОДЦА ДЛЯ СЛИВА МАСЕЛ' ТП 5
                03-6-4 ЧЕРТ.Л.КЖ-16 АЛ.111' НОВИКОВ*
292   3   Н10=16,5*
293   4   П2#ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ#*
294   5   Е1-948' 5' ' РАЗРАБОТКА СУХОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В КОТЛОВАНЕ ПЛОЩ.ДО 5 М2*
295   6   Е1-968' 2' ' ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ*
296   7   Е1-174(Н3=1,15)(Н4=1,15)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 3' ' ПОГРУЗКА ИЗЛИШНЕГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ ВРУЧНУЮ*
297   8   С310-1' 3.1,75*
298   9   Е1-195(Н3=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 3' ' РАБОТА НА ОТВАЛЕ*
299  10   П2#БЕТОННЫЕ РАБОТЫ#*
300  11   Е6-15#ССЦ СТР.12#П.1.17 П.1.15#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3.4' 0,6' 27,80+(28,20-26,30).1,02+1,02+0,92#0,52#0,34#0,1' Б
                ЕТОННОЕ ОСНОВАНИЕ КОЛОДЦА ТОЛЩ.200ММ ИЗ БЕТОНА М200*
301  12   Е6-126#ССЦ ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3.4' 0,90' 60,80+1,02+0,92#7,40#0,86#0,26' БЕТОННЫЕ СТЕНЫ ИЗ БЕТОНА М200*
302  13   Е6-84' 0,034' ' ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ В МОНОЛИТНОМ БЕТОНЕ (МН-7)*
303  14   П2#МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ#*
304  15   Е9-207' 0,05' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ КРЫШКИ*
305  16   С121-1979' 0,05' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ' ТН*
306  17   П2#ПРОЧИЕ РАБОТЫ#*
307  18   Е11-2(А1=43,3)' 3,45' ' УТРАМБОВАННЫЙ ЩЕБНЕМ ГРУНТ ПОД ОСНОВАНИЕ КОЛОДЦА*
308  19   Е6-84' 0,016' ' ЗАКЛАДНЫЕ САЛЬНИКИ Д=80ММ ДЛЯ ПРОХОДА ТРУБ ЧЕРЕЗ СТЕНЫ*
309  20   СТ#ЦЕН.1 Ч.2#СТР.8 ТАБЛ12#ТЕХ ЧАСТЬ#П.23(=1)' 0,05' 15,60.2.1,01' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА  МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ КРЫШ
                КИ' ТН*
310  21   Е8-27' 6,5' ' НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ КОЛОДЦА ОБМАЗАТЬ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА*
311  22   Е27-19(А1=8,68)' 1,08' ' УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОЙ ПОДУШКИ ТОЛЩ.10СМ ПОД ОТМОСТКУ*
312  23   Е27-251(А1=141)' 0.173' ' ОБРАБОТКА ПЕСЧАНОГО СЛОЯ БИТУМОМ*
313  24   Е27-114(А1=9,31)' 10,8' ' ЦЕМЕНТНО-БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ ТОЛЩ.100ММ*
314  25   Е27-115(А1=404)(Н1=10)(Р1.10)(ВП)' 10,8' ' ИСКЛЮЧИТЬ ТОЛЩИНУ СЛОЯ*
315  26   Е11-77' 10,8*
316  27   К' ЕФИМОВА' ЖИГАЧЕВА##ИВ*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36678

Типовой проект 503-6-4 Альбом УП.87 часть I

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 750 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 4-3

НА ОБОРУДОВАНИЕ КОЛОДЦА ДЛЯ РЕЗЕРВУАРА ЕМК.8М3(НА ОДИН Р-Р)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПЛОЩАДКА РЕЗЕРВУАРОВ ДЛЯ МАСЛА

ОСНОВАНИЕ: ТП 503-6-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0.100 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 7 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.003 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц12-1-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ	0,50	0,48	0,04	1	-	-	1,00	-
		М		0,43	0,01			-	0,01	-
2	Е9-122	-М/КОНСТРУКЦИИ КОЛОДЦА	0,18	50,20	6,10	9	4	1	34,90	6
		Т		23,10	1,22			-	1,57	
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
3	С113-16	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/ЦЕОЦИНКОВАННЫЕ/,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-32 Т-3.2	0,50	0,54	-	1	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
4	С121-2095	-М/КОНСТРУКЦИИ КОЛОДЦА	0,18	393,00	-	71	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
5	С23-10 01-005	-ФЛАНЕЦ 6-32 РУ-2,5	1,00	0,57	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36678

Типовой проект 503-6-4 Альбом УП.87 часть I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С СБ.14.11 1АБ.12	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ТМ	10,18	15,76	-	3	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			86	4	1		6
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3	-	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			80	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			94	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			100	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-

СОСТАВИЛ ПУЗИНА

ПРОВЕРИЛ ЯЧМЕНЕВА

АМ

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЭЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36678
Типовой проект 503-6-4 Альбом УП.87 часть I

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 41)

```
825      1      Э36678' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' ' ' *
826      2      Ю' ' 'ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 750 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ' 5928' '
                       ПЛОЩАДКА РЕЗЕРВУАРОВ ДЛЯ МАСЛА' ' ' 4-3' ОБОРУДОВАЧИЕ КОЛОДЦАААЯ РЕЗЕРВУАРА ЕМК.5М3(НА ОДИН Р-Р)
                       ' ТП 503-6-4' НОВИКОВ*
827      3      Н10=16,5*
828      4      П2#МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ#*
829      5      Ц12-1-1' 0,5*
830      6      Е9-122' 0,182' ' М/КОНСТРУКЦИИ КОЛОДЦА*
831      7      ##*
832      8      П2#МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ#*
833      9      С113-16(=13)' 0,5*
834     10      С121-2095' 0,182' ' М/КОНСТРУКЦИИ КОЛОДЦА*
835     11      СТ23-10#01-005(=13)' 1' 0,53,1,079' ФЛАНЕЦ А-32 РУ-2,5' ШТ*
836     12      ##*
837     13      П2#СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ#*
838     14      СТ С6.14.11#ТАБ.12(=1)' 0,182' 15,60,1,01' ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ' ТН*
839     15      К' ПУЗИНА' ЯЧМЕНЕВА#ДМ*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36480
Типовой проект 503-6-4 Альбом УП.87 часть I

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 750 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 4-4

НА ОБОРУДОВАНИЕ РЕЗЕРВУАРОВ ЕМК. 5 М3

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПЛОЩАДКА РЕЗЕРВУАРОВ ДЛЯ МАСЛА И МАСЛОРАЗДАТОЧНЫЕ КОЛОНКИ

ОСНОВАНИЕ: ТП 503-6-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3,802 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 409 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,257 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ					ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		ОБОРУДОВАНИЕ									
1	01-22 АОП.1 П.313-18	-РЕЗЕРВУАР ЕМК.5 М3 ДЛЯ МАСЕЛ ШТ	5,00	361,21	-	1806	-	-	-	-	-
2	24-04-01 П.47	-МАСЛОРАЗДАТОЧНАЯ КОЛОНКА ТИПА 367 М3 ШТ	4,00	201,40	-	806	-	-	-	-	-
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
3	Ц18-1-4	-МОНТАЖ РЕЗЕРВУАРОВ ШТ	5,00	28,10	5,06	140	81	26	31,00	155	
4	Ц11-607-2	-МОНТАЖ КОЛОНОК КОМПЛ	4,00	16,20 15,30	2,31 0,19	61	16	12 1	2,98 6,00	15 24	
5	Ц12-1172-11	-ДЫХАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО РГС-5 ШТ	5,00	3,92 1,59	0,02 0,04	8	7	-	0,03 2,00	- 10	
6	Ц12-1170-1	-ЗАМЕРНОЕ УСТРОЙСТВО РГС-5 ШТ	5,00	1,37 3,27	0,01 0,29	16	13	- 1	0,01 4,00	- 20	
7	Ц12-852-3	-СЛИВНОЕ УСТРОЙСТВО РГС-5 ШТ	5,00	2,64 2,24	0,04 0,05	11	9	- -	0,05 3,00	- 15	
8	Ц12-1138-2	-ПАТРУБОК ВСАСЫВАЮЩИЙ ШТ	5,00	1,40 2,32	0,01 0,45	12	7	- 2	0,01 2,00	- 10	
9	Ц12-1138-2	-ПАТРУБОК МОНТАЖНЫЙ ШТ	5,00	1,48 2,32	0,03 0,45	12	7	- 2	0,04 2,00	- 10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1,68	0,03			-	0,04	-
		МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
		СТОИМОСТЬ ДЫХАТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА МАСЛА- 5ШТ								
10	С113-17	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-40 Т-3.5 М	18,25	0,67	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
11	Ц12-1-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ М	18,25	0,48	0,04	9	8	1	1,00	18
				0,43	0,01			-	0,01	-
12	С29-10-01 П.42	-ОГНЕВОЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ОП-50 ШТ	5,00	3,73	-	19	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
13	Ц12-1172-21	-МОНТАЖ ШТ	5,00	1,58	0,03	8	7	-	2,00	10
				1,37	0,01			-	0,01	-
14	С113-77	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ УГОЛЬНИКИ ПРЯМЫЕ ГОСТ 8946-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ ДУ-40 10ШТ	1,00	2,07	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		СТОИМОСТЬ СЛИВНОГО УСТРОЙСТВА МАСЛА - 5ШТ								
15	С113-20	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-80 Т-4 М	12,00	1,46	-	18	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
16	Ц12-1-2	-МОНТАЖ М	12,00	0,61	0,06	9	6	-	1,00	12
				0,53	0,02			-	0,03	-
17	С29-10-01 П.41	-МУФТА СЛИВНАЯ МС-1 ШТ	5,00	13,37	-	77	4	-	-	-
				-	-			-	-	-
18	Ц12-809-3	-МОНТАЖ ШТ	5,00	1,78	0,10	10	7	-	2,00	10
				1,37	0,02			-	0,03	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
19	С29-10-01 доп.10 п.2	-СЛИВНОЙ ФИЛЬТР	ШТ	5,00	27,45	-	137	-	-	-	-
20	Ц12-852-3	-МОНТАЖ	ШТ	5,00	2,24 1,90	0,05 0,01	11	9	- -	5,00 0,01	15 -
21	С23-10 12-014	-ОТВОД 90 ГРАД -Д-80	ШТ	10,00	0,81	-	8	-	-	-	-
22	С23-10 01-084	-ФЛАНЕЦ 80-16	ШТ	10,00	1,51	-	15	-	-	-	-
23	С111-58	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,02	573,00	-	11	-	-	-	-
		СТОИМОСТЬ ЗАМЕРНОГО УСТРОЙСТВА - 5ШТ									
24	С113-17	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 3 ММ-АУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т АУ-40 Т-3.5	М	40,00	0,67	-	27	-	-	-	-
25	Ц12-1-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ	М	40,00	0,48 0,43	0,04 0,01	19	17	1 -	1,00 0,01	40 -
26	С121-2095	-МЕЛКИЕ М/КОНСТРУКЦИИ	Т	0,13	393,00	-	51	-	-	-	-
27	Е9-202	-МОНТАЖ	Т	0,13	53,80 25,50	17,10 9,10	7	3	3 1	41,00 6,58	5 1
28	СПИСЬМО СКБ ТРАНСНЕФТЬ АВТОМАТИКА ОТ 19.03.1976 Г	-МЕТРШТОК МШС-3,5	ШТ	1,00	11,20	-	11	-	-	-	-
29	С121-753-А	-ПАТРУБОК МОНТАЖНЫЙ	Т	0,01	424,00	-	4	-	-	-	-
30	С121-753-А	-ПАТРУБОК ВСАСЫВАЮЩИЙ	Т	0,01	424,00	-	4	-	-	-	-
31	С23-10 01-060	-ФЛАНЕЦ 80-10	ШТ	5,00	1,24	-	6	-	-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36680

Типовой проект 503-6-4 Альбом УП.87 часть I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	С23-10 05-009	-ЗАГЛУШКА 80-16 ШТ	5,00	2,97	-	15	-	-	-	-
33	С113-102	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ МУФТЫ ПРЯМЫЕ КОРОТКИЕ ГОСТ 8956-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ ДУ-25 10ШТ	0,50	1,20	-	1	-	-	-	-
34	С113-120	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ КОНТРГАЙКИ ГОСТ 8961-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ ДУ-25 10ШТ	1,00	0,48	-	1	-	-	-	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
35	Е22-143	-НОРМАЛЬНАЯ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ РЕЗЕРВУАРОВ ЕМК.5 М3 100М2	0,86	193,00 8,60	28,20 8,46	166	7	24 7	14,60 10,91	13 9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ РУБ.				3528	204	61 20		367 25
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ. РУБ.		2612 2612	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - ВСЕГО.СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ. РУБ. ЧЕЛ.-Ч РУБ. РУБ. РУБ. ЧЕЛ.-Ч РУБ.		684 157 - - 85 906 - -	- - - 27 - - - 233	- - - - - - - -		- - 16 - - - 378 -
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ. РУБ. ЧЕЛ.-Ч РУБ. РУБ. РУБ. ЧЕЛ.-Ч РУБ.		166 27 - - 15 208 - -	- - - 5 - - - 19	- - - - - - - -		- - 3 - - - 25 -
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - ВСЕГО.СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		РУБ. РУБ. РУБ. РУБ. РУБ. ЧЕЛ.-Ч		66 5 - 5 76 -	- - 1 - - -	- - - - - -		- - - - - 6

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36660

Типовой проект 503-6-4 Альбом УП.87 часть I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			3802	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		409
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	257	-		-

СОСТАВИЛ ПУЗИНА

ПРОВЕРИЛ ЯЧМЕНЕВА

ИВ

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36680

Типовой проект 503-6-4 Альбом УП.87 часть I

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.# 42)

```
840   1   Э36680' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
841   2   Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 750 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ' 5928' '
                ПЛОЩАДКА РЕЗЕРВУАРОВ ДЛЯ МАСЛА И МАСЛОРАЗДАТОЧНЫЕ КОЛОНКИ' ' ' 4-4' ОБОРУДОВАНИЕ РЕЗЕРВУАРОВ ЕМ
                К. 5 М3' ТП 503-6-4' НОВИКОВ*
842   3   Н22=6' Н10=16,5*
843   4   П2#ОБОРУДОВАНИЕ#*
844   5   Т01-22#ДОП.1#П.313-18(=14)' 5' 389.0,876' РЕЗЕРВУАР ЕМК.5 М3 ДЛЯ МАСЕЛ' ШТ*
845   6   Т24-04-01#П.47(=14)' 4' 190' МАСЛОРАЗДАТОЧНАЯ КОЛОНКА ТИПА 367 М3' ШТ*
846   7   ##*
847   8   П2#МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ#*
848   9   Ц18-1-4' 5' ' МОНТАЖ РЕЗЕРВУАРОВ*
849  10   Ц11-607-2' 4' ' МОНТАЖ КОЛОНОК*
850  11   Ц12-1172-11' 5' ' ДЫХАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО РГС-5*
851  12   Ц12-1170-1' 5' ' ЗАМЕРНОЕ УСТРОЙСТВО РГС-5*
852  13   Ц12-852-3' 5' ' СЛИВНОЕ УСТРОЙСТВО РГС-5*
853  14   Ц12-1138-2' 5' ' ПАТРУБОК ВСАСЫВАЮЩИЙ*
854  15   Ц12-1138-2' 5' ' ПАТРУБОК МОНТАЖНЫЙ*
855  16   ##*
856  17   П2#МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ#*
857  18   П2#СТОИМОСТЬ ДЫХАТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА МАСЛА- 5ШТ#*
858  19   С113-17(=13)' 18,25*
859  20   Ц12-1-1' 18,25*
860  21   СТ29-10-01#П.42(=13)' 5' 3,40.1,098' ОГНЕВОЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ СП-50' ШТ*
861  22   Ц12-1172-21' 5' ' МОНТАЖ*
862  23   С113-77(=13)' 10*
863  24   ##*
864  25   П2#СТОИМОСТЬ СЛИВНОГО УСТРОЙСТВА МАСЛА - 5ШТ#*
865  26   С113-20(=13)' 12*
866  27   Ц12-1-2' 12' ' МОНТАЖ*
867  28   СТ29-10-01#П.41(=13)' 5' 14.1,098' МУФТА СЛИВНАЯ МС-1' ШТ*
868  29   Ц12-809-3' 5' ' МОНТАЖ*
869  30   СТ29-10-01#ДОП.10#П.2(=13)' 5' 25,1,098' СЛИВНОЙ ФИЛЬТР' ШТ*
870  31   Ц12-852-3' 5' ' МОНТАЖ*
871  32   СТ23-10#12-014(=13)' 10' 0,75.1,086' ОТВОД 90 ГРАД -А-80' ШТ*
872  33   СТ23-10#01-084(=13)' 10' 1,40.1,079' ФЛАНЕЦ 80-16' ШТ*
873  34   С111-58(=13)' 0,020*
874  35   ##*
875  36   П2#СТОИМОСТЬ ЗАМЕРНОГО УСТРОЙСТВА - 5ШТ#*
876  37   С113-17(=13)' 40*
877  38   Ц12-1-1' 40*
878  39   С121-2095' 0,125' ' МЕЛКИЕ М/КОНСТРУКЦИИ*
879  40   Е9-202' 0,125' ' МОНТАЖ*
880  41   СТПИСЬМО СКБ#ТРАНСНЕФТЬАВТОМАТИКА#ОТ 19.03.1976Г(=13)' 1' 10,2.1,098' МЕТРШТОК МШС-3,5' ШТ*
881  42   ##*
882  43   С121-753-А' 0,010' ' ПАТРУБОК МОНТАЖНЫЙ*
883  44   С121-753-А' 0,010' ' ПАТРУБОК ВСАСЫВАЮЩИЙ*
884  45   СТ23-10#01-060(=13)' 5' 1,15.1,079' ФЛАНЕЦ 80-10' ШТ*
885  46   СТ23-10#05-009(=13)' 5' 2,75.1,079' ЗАГЛУШКА 80-16' ШТ*
886  47   С113-102(=13)' 5*
887  48   С113-120(=13)' 10*
888  49   ##*
889  50   П2#СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ#*
890  51   Е22-143' 17,2.5' ' НОРМАЛЬНАЯ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ РЕЗЕРВУАРОВ ЕМК.5 М3*
891  52   К' ПУЗИНА' ЯЧМЕНЕВА##ИВ*
```

Типовой проект автозаправочной станции общего пользования на 750 заправок в сутки

Форма 3

Смета в сумме I,88 тыс.руб.

СОГЛАСОВАНА

Подрядчик _____

"___" _____ I98 г.

Смета в сумме I,88 тыс.руб.

УТВЕРЖДЕНА

Заказчик _____

"___" _____ I98 г.

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 5

НА СТРОИТЕЛЬСТВО ПЛОЩАДКИ ПОД УСТРОЙСТВО СБОРА ОТРАБОТАННЫХ МАСЕЛ И КОЛОНКУ "ВОЗДУХ-ВОДА"

Составлена в ценах, введенных с I.I.I984 г.

Сметная стоимость	I,88 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	0,2I тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	0,I2 тыс.руб.
Объем и расчетный измеритель единичной стоимости	2I,5 м2

№№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Нормативная условно чистая продукция тыс.руб	Нормативная трудоемкость тыс.чел.-ч	Сметная заработная плата тыс.руб	Показатели единичной стоимости руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования мебели, инвентаря	прочих затрат	всего				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	4-I	Общестроительные работы резервуара	0,29	-	-	-	0,29	-	0,II	0,06	23,49
2.	5-I	Общестроительные работы фундамента под колонку "воздух-вода"	0,02	-	-	-	0,02	-	0,0I	-	0,93
3.	5-2	Устройство металлического столика	0,0I	-	-	-	0,0I	-	-	-	0,47
4.	4-3	Оборудование колодца для резервуара емк. 5 м3	-	0,I0	-	-	0,I0	-	0,0I	0,0I	4,65
5.	5-3	Оборудование колонки "воздух-вода"	-	0,0I	0,52	-	0,53	-	-	-	24,65
6.	5-4	Оборудование резервуара емк. 5 м3	0,04	0,I9	0,70	-	0,93	-	0,08	0,05	43,26
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	0,36	0,30	I,22	-	I,88	-	0,2I	0,I2	87,45

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА НОВИКОВ

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА БОРД

СОСТАВИЛА ЖИГАЧЕВА

ПРОВЕРИЛА ГОРБАЧЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 750 ЗАПРАВОК В СУТКИ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 5-1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ФУНДАМЕНТА ПОД КОЛОНКУ ВОЗДУХ-ВОДА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПЛОЩАДКИ ПОД УСТРОЙСТВО СБОРА ОТРАБОТАННЫХ МАСЕЛ И КОЛОНКУ ВОЗДУХ-ВОДА

ОСНОВАНИЕ: Т.П.503-6-4 ЧЕРТ.Л КК-15 АЛ.3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0.018 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 6 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,003 ТЫС.РУБ.

№ ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-960	-РАЗРАБОТКА СУХОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ В КОТЛОВАНЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	0,01	74,50	-	1	1	-	154,00	2
				74,50	-			-	-	-
		100М3								
2	Е1-968	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА ЗА СТЕНКИ ФУНДАМЕНТА С УПЛОТНЕНИЕМ	0,01	46,00	-	1	-	-	99,30	1
				46,00	-			-	-	-
		100М3								
3	Е1-960	-ПЛАНИРОВКА ИЗЛИШНЕГО ГРУНТА ВРУЧНУЮ	-	74,50	-	1	-	-	154,00	1
				74,50	-			-	-	-
		100М3								
		БЕТОННЫЕ РАБОТЫ								
4	Е6-30 ССЦ П1.16 П1.15	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО БЕТОННОГО ФУНДАМЕНТА Ф02 ИЗ БЕТОНА М150	0,27	36,62	1,20	10	1	-	4,35	1
				2,34	0,36			-	0,46	-
		М3								
5	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	-	355,00	1,30	-	-	-	64,00	-
				38,00	0,39			-	0,50	-
		Т								
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
6	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУННАЯ	0,03	90,00	1,50	2	1	-	33,60	1
				19,50	0,45			-	0,58	-
		100М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			15	3	-		6
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			15	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			18	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			18	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-

СОСТАВИЛ Ефимова ЕФИМОВА

ПРОВЕРИЛ Жигачева ЖИГАЧЕВА

КВ

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1 . 36603

Типовой проект 503-6-4 Альбом УП.87 часть I

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.И.= 17)

```
317    1    Э36603' НВ' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
318    2    Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 750 ЗАПРАВОК В СУТКИ' 5928' ' ПЛОЩАДКИ ПО
                Д УСТРОЙСТВО СБОРА ОТРАБОТАННЫХ МАСЕЛ И КОЛОНКУ ВОЗДУХ-ВОДА' ' ' 5-1' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ФУ
                НДАМЕНТА ПОД КОЛОНКУ ВОЗДУХ-ВОДА' Т.П.503-6-4 ЧЕРТ.Л КЖ-15 АЛ.3' НОВИКОВ*
319    3    Н10=16,5*
320    4    Е1-960' 1' ' РАЗРАБОТКА СУХОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ В КОТЛОВАНЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ*
321    5    Е1-968' 0,6' ' ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА ЗА СТЕНКИ ФУНДАМЕНТА С УПЛОТНЕНИЕМ*
322    6    Е1-960' 0,4' ' ПЛАНИРОВКА ИЗЛИШНЕГО ГРУНТА ВРУЧНУЮ*
323    7    П2#БЕТОННЫЕ РАБОТЫ#*
324    8    Е6-30#ССЦ П1.16#П1.15' 0,27' 35,70*(27,20-26,30),1,02#2,34#1,20#0,36' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО БЕТОННОГО ФУНД
                АМЕНТА ФО2 ИЗ БЕТОНА М150*
325    9    Е6-84' 0,002*
326   10    П2#ПРОЧИЕ РАБОТЫ#*
327   11    Е8-27' 2,6*
328   12    К' ЕФИМОВА' ПИГАЧЕВА##КВ*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 750 ЗАПРАВОК В СУТКИ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 9-2

НА УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО СТОЛИКА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПЛОЩАДКИ ПОД УСТРОЙСТВО СБОРА ОТРАБОТАННЫХ МАСЕЛ И КОЛОНКУ ВОЗДУХ-ВОДА

ОСНОВАНИЕ: ТП 503-6-4 ЧЕРТ.Л.КЖ-15 АЛ.111

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,013 Тыс.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1 ЧЕЛ.-Ч

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВКЛЮЧ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВКЛЮЧ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е9-155	-УСТРОЙСТВО И МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО СТОЛИКА т	0,03	27,10	4,96	1	-	-	25,20	1
				16,80	1,92			-	1,96	-
2	С121-2020	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ т	0,03	292,00	-	9	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	С ЦЕН.1 Ч.2 СТР.8 ТАБЛ.12 ТЕХ.ЧАСТЬ П.23	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ТН	0,03	31,51	-	1	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ РУБ.				11	-	-		1
								-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ: РУБ.								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ.				1	-	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ.				1	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - РУБ.				10	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ.				1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ.				1	-	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - РУБ.				12	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1
		ИТОГО ПО СМЕТЕ РУБ.				13	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1

СОСТАВИЛ Ефимова ЕФИМОВА

ПРОВЕРИЛ Жигачева ЖИГАЧЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36604

Типовой проект 503-6-4 Альбом УП.87 часть I

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 18)

```
329    1    Э36604' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
330    2    Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 750 ЗАПРАВОК В СУТКИ' 5928' ' ПЛОЩАДКИ ПО
                 А УСТРОЙСТВО СБОРА ОТРАБОТАННЫХ МАСЕЛ И КОЛОНКУ ВОЗДУХ-ВОДА' ' ' 5-2' УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО
                 СТОЛИКА' ТП 503-6-4 ЧЕРТ.Л.КЖ-15 АЛ.111' НОВИКОВ*
331    3    Н10=16.5*
332    4    Е9-153' 0,028' ' УСТРОЙСТВО И МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО СТОЛИКА*
333    5    С121-2020' 0,028' 292' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ*
334    6    СТ#ЦЕН.1 Ч.2#СТР.8 ТАБЛ.12#ТЕХ.ЧАСТЬ П.23(=1)' 0,028' 15,60.2.1,01' ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ' ТН*
335    7    К' ЕФИМОВА' ЖИГАЧЕВА##ЛК*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36684

Типовой проект 503-6-4 Альбом УП.87 часть I

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 750 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 5-3

НА ОБОРУДОВАНИЕ КОЛОНКИ ВОЗДУХ-ВОДА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КОЛОНКА ВОЗДУХ-ВОДА

ОСНОВАНИЕ: ТП503-6-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0.529 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 4 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.003 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	24-04-01 П.75	-КОЛОНКА ВОЗДУХ-ВОДА ШТ	1.00	519.40	-	519	-	-	-	-
2	11-540-4	-МОНТАЖ ШТ	1.00	6.65	0.15	7	3	-	4.00	4
				2.79	0.02			-	0.03	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			526	3	-		4
			РУБ.					-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			519	-	-		-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			519	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			7	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			2	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			1	-	-		-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			10	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	3	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			529	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	3	-		-

СОСТАВИЛ Пузина

ПРОВЕРИЛ Ачменева

АМ

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36684
Типовой проект 503-6-4 Альбом УП.87 часть I

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 43)
****

```
892    1    Э36684' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' ' ' 4
893    2    Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 750 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ' 5928' '
                    КОЛОНКА ВОЗДУХ-ВОДА' ' ' 5-3' ОБОРУДОВАНИЕ КОЛОНКИ ВОЗДУХ-ВОДА' ТП503-6-4' НОВИКОВ*
894    3    Н22=6*
895    4    124-04-01#П.75(=14)' 1' 490' КОЛОНКА ВОЗДУХ-ВОДА' ШТ*
896    5    Ц11-540-4' 1' ' МОНТАЖ*
897    6    К' ПУЗИНА' ЯЧМЕНЕВА##АМ*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 750 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 5-4

НА ОБОРУДОВАНИЕ РЕЗЕРВУАРА ЕМК.5М3

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПЛОЩАДКА ДЛЯ СБОРА ОТРАБОТАННЫХ МАСЕЛ

ОСНОВАНИЕ: ТП503-6-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,928 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 79 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,047 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		ОБОРУДОВАНИЕ									
1	01-22 доп.1 п.813-18	-РЕЗЕРВУАР ЕМК.5М3 ДЛЯ МАСЕЛ шт	1,00	361,21	-	-	361	-	-	-	-
2	29-10-01 п55	-УСТАНОВКА ТИПА УСОН-6 шт	1,00	133,56	-	-	134	-	-	-	-
3	24-04-01 п.47	-ПОГРУЖНАЯ НАСОСНАЯ УСТАНОВКА 3160 шт	1,00	201,40	-	-	201	-	-	-	-
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
4	Ц18-1-4	-МОНТАЖ РЕЗЕРВУАРА шт	1,00	28,10	5,06		28	5	31,00	31	
5	Ц11-607-2	-МОНТАЖ НАСОСНОЙ УСТАНОВКИ компл	1,00	16,20 15,30	2,31 0,19		15	2 4	2,98 6,00	3 6	
6	Ц12-2-6	-СЛИВНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОТРАБОТАННЫХ МАСЕЛ	0,04	3,92 125,00	0,02 3,75		5	- -	0,03 200,00	- 8	
7	Ц12-1170-1	-ЗАМЕРНОЕ УСТРОЙСТВО шт	1,00	114,00 3,27	1,19 0,20		3	- -	1,54 4,00	- 4	
8	Ц12-1172-11	-ДЫХАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО шт	1,00	2,64 1,59	0,04 0,04		2	- -	0,05 2,00	- 2	
9	Ц12-1138-2	-ПАТРУБОК ВСАСЫВАЮЩИЙ шт	1,00	1,37 2,32	0,01 0,45		2	- -	0,01 2,00	- 2	
				1,48	0,03			-	0,04	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Ц12-1138-2	-ПАТРУБОК МОНТАЖНЫЙ	1,00	2,32	0,45	2	1	-	2,00	0
		ШТ		1,48	0,03			-	0,04	-
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
11	С159-3317	-СЛИВНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОТРАБОТАННЫХ МАСЕЛ	0,04	690,00	-	28	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		СТОИМОСТЬ ЗАМЕРНОГО УСТРОЙСТВА МАСЛА-1ШТ								
12	С113-17	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-40 Т-3.5	8,00	0,67	-	3	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
13	Ц12-1-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ	8,00	0,48	0,04	4	3	-	1,00	8
		М		0,43	0,01			-	0,01	-
14	С121-2095	-МЕЛКИЕ М/КОНСТРУКЦИИ	0,03	393,00	-	12	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
15	Е9-202	-МОНТАЖ	0,03	53,80	17,10	2	1	-	41,00	1
		Т		25,50	5,10			-	6,56	-
16	СПИСЬМО СКБ ТРАНСНЕФТЬ АВТОМАТИКА ОТ19.03.1976Г	-МЕТРШТОК МШС-3,5	1,00	11,20	-	11	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		СТОИМОСТЬ ДЫХАТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА МАСЛА-1ШТ								
17	С113-17	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-40 Т-3.5	3,65	0,67	-	2	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
18	Ц12-1-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО	3,65	0,48	0,04	2	2	-	1,00	4
				0,43	0,01			-	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		50 мм								
		М								
19	С29-10-01 П.42	-ОГНЕВОЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ОП-50	1,00	3,73	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
20	Ц12-1172-21	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ОГНЕВОЙ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:50	1,00	1,58	0,03	2	1	-	2,00	2
				1,37	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
21	С113-77	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ УГОЛЬНИКИ ПРЯМЫЕ ГОСТ 8946-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ ДУ-40	0,20	2,07	-	1	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
22	С121-753-А	-ПАТРУБОК ВСАСЫВАЮЩИЙ	0,02	424,00	-	8	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
23	С121-753-А	-ПАТРУБОК МОНТАЖНЫЙ	0,01	424,00	-	4	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
24	С23-10 П.01-060	-ФЛАНЕЦ 80-10	1,00	1,24	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
25	С23-10 П.05-009	-ЗАГЛУШКА 80-16	1,00	2,97	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
26	С113-102	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ МУФТЫ ПРЯМЫЕ КОРОТКИЕ ГОСТ 8954-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ ДУ-25	0,10	1,20	-	1	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
27	С113-120	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ КОНТРГАЙКИ ГОСТ 8961-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ ДУ-25	0,20	0,48	-	1	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
28	Е22-143	-НОРМАЛЬНАЯ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ РЕЗЕРВУАРА ЕМК.5М3	0,17	193,00	28,20	33	1	4	14,60	3
		100М2		8,60	8,46			1	10,91	2
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			877	39	9		73
			РУБ.					3		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			696	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			696	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			122	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			30	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ З Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			9	-	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			161	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	63	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			33	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			41	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	9	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			26	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			30	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			928	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		79
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	67	-		-

СОСТАВИЛ ПУЗЫРНА

ПРОВЕРИЛ ЯЧМЕНЕВА

ЛН

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36686

Типовой проект 503-6-4 Альбом УП.87 часть I

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 44)

```
898     1   Э36686' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' ' ' *
899     2   Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 750 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ' 5928' '
                ПЛОЩАДКА ДЛЯ СБОРА ОТРАБОТАННЫХ МАСЕЛ' ' ' 5-4' ОБОРУДОВАНИЕ РЕЗЕРВУАРА ЕМК.5М3' ТП503-6-4' НОВИ
                КОВ*
900     3   Н10=16,5' Н22=6*
901     4   П2#ОБОРУДОВАНИЕ#*
902     5   Т01-22#ДОП.1#П.313-18(=14)' 1' 389.0,876' РЕЗЕРВУАР ЕМК.5М3 ДЛЯ МАСЕЛ' ШТ*
903     6   129-10-01#П55(=14)' 1' 126' УСТАНОЛКА ТИПА УСОМ-6' ШТ*
904     7   124-04-01#П.47(=14)' 1' 190' ПОГРУЖНАЯ НАСОСНАЯ УСТАНОВКА 3140' ШТ*
905     8   ##*
906     9   П2#МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ#*
907    10   Ц18-1-4' 1' ' МОНТАЖ РЕЗЕРВУАРА*
908    11   Ц11-607-2' 1' ' МОНТАЖ НАСОСНОЙ УСТАНОВКИ*
909    12   Ц12-2-6' 0,04' ' СЛИВНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОТРАБОТАННЫХ МАСЕЛ*
910    13   Ц12-1170-1' 1' ' ЗАМЕРНОЕ УСТРОЙСТВО*
911    14   Ц12-1172-11' 1' ' ДЫХАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО*
912    15   Ц12-1138-2' 1' ' ПАТРУБОК ВСАСЫВАЮЩИЙ*
913    16   Ц12-1138-2' 1' ' ПАТРУБОК МОНТАЖНЫЙ*
914    17   ##*
915    18   П2#МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ#*
916    19   С159-3317' 0,04' ' СЛИВНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОТРАБОТАННЫХ МАСЕЛ*
917    20   ##*
918    21   П2#СТОИМОСТЬ ЗАМЕРНОГО УСТРОЙСТВА МАСЛА-1ШТ#*
919    22   С113-17(=13)' 8*
920    23   Ц12-1-1' 8*
921    24   С121-2095' 0,025' ' МЕЛКИЕ М/КОНСТРУКЦИИ*
922    25   Е9-202' 0,025' ' МОНТАЖ*
923    26   СТПИСЬМО СКБ#ТРАНСНЕФТЬАВТОМАТИКА#ОТ19.03.1976Г(=13)' 1' 10,2.1,098' МЕТРШТОК НШС-3,9' ШТ*
924    27   ##*
925    28   П2#СТОИМОСТЬ ДЫХАТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА МАСЛА-1ШТ#*
926    29   С113-17(=13)' 3,65*
927    30   Ц12-1-1' 3,65*
928    31   СТ29-10-01#П.42(=13)' 1' 3,40.1,098' ОГНЕВОЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ОП-50' ШТ*
929    32   Ц12-1172-21' 1*
930    33   С113-77(=13)' 2*
931    34   ##*
932    35   С121-753-А' 0,015' ' ПАТРУБОК ВСАСЫВАЮЩИЙ*
933    36   С121-753-А' 0,010' ' ПАТРУБОК МОНТАЖНЫЙ*
934    37   СТ23-10#П.01-060(=13)' 1' 1,15.1,079' ФЛАНЕЦ 80-10' ШТ*
935    38   СТ23-10#П.05-009(=13)' 1' 2,75.1,079' ЗАГЛУШКА 80-16' ШТ*
936    39   С113-102(=13)' 1*
937    40   С113-120(=13)' 2*
938    41   ##*
939    42   П2#СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ#*
940    43   Е22-143' 17,2' ' НОРМАЛЬНАЯ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ РЕЗЕРВУАРА ЕМК.5М3*
941    44   К' ПУЗИНА' ЯЧМЕНЕВА##ЛН*
```

Типовой проект автозаправочной станции общего пользования на 750 заправок в сутки

Форма 3

Смета в сумме 2,07 тыс.руб.

СОГЛАСОВАНА

Подрядчик _____

"___" _____ 198 г.

Смета в сумме 2,07 тыс.руб.

УТВЕРЖДЕНА

Заказчик _____

"___" _____ 198 г.

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 6

НА СТРОИТЕЛЬСТВО РЕЗЕРВУАРА ТОПЛИВА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ДВУХТАКТНОЙ СМЕСИ, СМЕСЕРАЗДАТОЧНУЮ КОЛОНКУ И УСТРОЙСТВО СЛИВА

Сметная стоимость 2,07 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 0,23 тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата 0,I3 тыс.руб.
Объем и расчетный измеритель единичной стоимости 24,2 м2

Составлена в ценах, введенных с I.I.1984 г.

№№ пп	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Нормативная условно чистая продукция, тыс.руб	Нормативная трудоемкость тыс.чел.-ч	Сметная заработная плата тыс.руб	Показатели единичной стоимости руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	4-I	Общестроительные работы резервуара	0,29	-	-	-	0,29	-	0,II	0,06	II,98
2.	4-3	Оборудование колодца для резервуара емк. 5 м3 (на один р-р)	-	0,I0	-	-	0,I0	-	0,0I	0,0I	4,I3
3.	2-2	Общестроительные работы фундамента под насосную установку, смесераздаточную и маслораздаточную колонки	0,02	-	-	-	0,02	-	0,0I	-	0,83
4.	6-I	Оборудование топливосмесительной колонки	-	0,03	I,02	-	I,05	-	0,0I	0,0I	43,39
5.	6-2	Оборудование резервуара емк. 5 м3	0,04	0,2I	0,36	-	0,6I	-	0,09	0,05	25,2I
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	0,35	0,34	I,38	-	2,07	-	0,23	0,I3	85,54

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА НОВИКОВ

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА БОРД

СОСТАВИЛА ЖИГАЧЕВА

ПРОВЕРИЛА ГОРБАЧЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36688

Типовой проект 503-6-4 Альбом УП.87 часть I

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 750 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 6-1

НА ОБОРУДОВАНИЕ ТОПЛИВОСМЕСИТЕЛЬНОЙ КОЛОНКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПЛОЩАДКА РЕЗЕРВУАРА ТОПЛИВА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ДВУХТАКТНОЙ СМЕСИ

ОСНОВАНИЕ: ТП 503-6-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,044 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 6 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,006 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	24-04-01 П.40	-КОЛОНКА ТОПЛИВОСМЕСИТЕЛЬНАЯ 1КЭАС-25-05-1	1,00	1017,60	-	1018	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
2	Ц11-607-2	-МОНТАЖ КОЛОНКИ	1,00	19,89	0,25	20	5	-	6,00	6
		КОМПЛ		5,10	0,03			-	0,04	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		1038	5	-		6
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		1018	-	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		1018	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ		РУБ.		20	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		6	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		2	-	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		26	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	6	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.		1044	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	6	-		-

СОСТАВИЛ ПУЗИНА

ПРОВЕРИЛ ЯЧМЕНЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36688

Типовой проект 503-6-4 Альбом УП.87 часть I

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 45)

```
942     1     э36688' НВ' ' ' 1.1' ' ' ' ' ' *
943     2     Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 750 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ' 5928' '
                    ПЛОЩАДКА РЕЗЕРВУАРА ТОПЛИВА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ДВУХТАКТНОЙ СМЕСИ' ' ' 6-1' ОБОРУДОВАНИЕ ТОПЛИВОСМ
                    ЕСИТЕЛЬНОЙ КОЛОНКИ' ТП 503-6-4' НОВИКОВ*
944     3     Н22=6*
945     4     Г26-04-01#П.40(=14)' 1' 960' КОЛОНКА ТОПЛИВОСМЕСИТЕЛЬНАЯ 1КЭДС-25-05-1' ШТ*
946     5     Ц11-607-2(А1.1,3)' 1' ' МОНТАЖ КОЛОНКИ*
947     6     К' ПУЗИНА' ЯЧМЕНЕВА###ИВ*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36491

Типовой проект 503-6-4 Альбом УП.87 часть I

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 750 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 4-2

НА ОБОРУДОВАНИЕ РЕЗЕРВУАРА ЕМК.5М3

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПЛОЩАДКА РЕЗЕРВУАРА ТОПЛИВА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ДВУХСКАТНОЙ СМЕСИ

ОСНОВАНИЕ: ТП503-6-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,613 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 88 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,049 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИЙ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБОРУДОВАНИЕ								
1	01-22 А0П1 П313-18	-РЕЗЕРВУАР ЕМК.5М3 ДЛЯ СВЕТЛЫХ Н/ПРОДУКТОВ	1,00	361,21	-	361	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
2	Ц18-1-4.	-МОНТАЖ РЕЗЕРВУАРА	1,00	28,10	5,06	28	16	5	31,00	31
		ШТ		16,20	2,31			2	2,98	3
3	Ц12-1170-1	-ЗАМЕРНОЕ УСТРОЙСТВО	1,00	3,27	0,29	3	3	-	4,00	4
		ШТ		2,64	0,04			-	0,05	-
4	Ц12-1172-11	-ДЫХАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО	1,00	1,59	0,04	2	1	-	2,00	2
		ШТ		1,37	0,01			-	0,01	-
5	Ц12-852-3	-СЛИВНОЕ УСТРОЙСТВО	1,00	2,24	0,05	2	2	-	3,00	3
		ШТ		1,90	0,01			-	0,01	-
6	Ц12-805-2	-ВСАСЫВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО	1,00	2,15	0,09	2	2	-	3,00	3
		ШТ		1,82	0,02			-	0,03	-
		МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
		СТОИМОСТЬ ЗАМЕРНОГО УСТРОЙСТВА МАСЛА-1ШТ								
7	С113-17.	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С	8,00	0,67	-	5	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-40 Т-3.5		-	-			-	-	-
		М								
8	Ц12-1-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ	8,60	0,48	0,04	4	3	-	1,00	8
				0,43	0,01			-	0,01	-
		М								
9	С121-2095	-МЕЛКИЕ М/КОНСТРУКЦИИ	0,03	393,00	-	12	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
10	Е9-202	-МОНТАЖ	0,03	53,80	17,10	2	1	-	41,00	1
		Т		25,50	5,10			-	6,58	-
11	СПИСЬМО СКБ ,,ТРАНСНЕФТЬАВТОМАТИКА,, ОТ 19.03.1976 Г	-МЕТРОСТОК МИС-3.5	1,00	11,20	-	11	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		СТОИМОСТЬ СЛИВНОГО УСТРОЙСТВА МАСЛА-1ШТ								
12	С113-20	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-80 Т-4	2,30	1,46	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
13	Ц12-1-2,	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 50 ММ ДО 80 ММ	2,30	0,61	0,06	1	1	-	1,00	2
				0,55	0,02			-	0,03	-
		М								
14	С29-10-01 П41	-МУФТА СЛИВНАЯ МС-1	1,00	15,37	-	15	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
15	Ц12-809-3	-МОНТАЖ	1,00	1,98	0,10	2	1	-	2,00	2
		ШТ		1,37	0,02			-	0,03	-
16	С29-10-01 АОП10 П2	-СЛИВНОЙ ФИЛЬТР	1,00	27,43	-	27	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
17	Ц12-852-3	-МОНТАЖ	1,00	2,24	0,05	2	2	-	3,00	3
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1,90	0,01				0,01	
18	С23-10 12-014	-ОТВОД 90ГРАД-А-80 ШТ	2,00	0,81	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
19	С23-10 01-084	-ФЛАНЕЦ 80-16 ШТ	2,00	1,51	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
20	С111-58	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ т	0,01	573,00	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		СТОИМОСТЬ ВЫХАТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА МАСЛА-1ШТ								
21	С113-17	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-40 Т-3.5 М	3,65	0,67	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
22	Ц12-1-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ М	3,65	0,48	0,04	2	2	-	1,00	4
				0,43	0,01			-	0,01	-
23	С29-10-01 П42	-ОГНЕВОЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ОП-50 ШТ	1,00	3,73	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
24	Ц12-1172-21	-МОНТАЖ ШТ	1,00	1,58	0,03	2	1	-	2,00	2
				1,37	0,01			-	0,01	-
25	С113-77	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ УГОЛЬНИКИ ПРЯМЫЕ ГОСТ 8946-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ ДУ-40 10ШТ	0,20	2,07	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		СТОИМОСТЬ ВСАСЫВАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА МАСЛА-1ШТ								
26	С113-17	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВРОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-40 Т-3.5 М	12,00	0,67	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
27	Ц12-1-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР	12,00	0,48	0,04	6	5	-	1,00	12
				0,43	0,01			-	0,01	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (Е РЕДАКЦИЯ 6.1) 36691

Типовой проект 503-6-4 Альбом УП.87, часть I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ								
		М								
28	С189-3317	-УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДА А=60Х3ГОСТ8732-76	0,01	690,00	-	7	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
29	Ц12-2-5	-МОНТАЖ	0,01	125,00	9,75	1	1	-	200,00	2
		Т		114,00	1,19			-	1,54	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
30	Е22-143	-НОРМАЛЬНАЯ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ РЕЗЕРВУАРА ЕМК.5М3	0,17	193,00	28,20	33	1	4	14,60	5
		100М2		8,60	8,46			1	10,91	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		559	62	4		82
				РУБ.				3		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		361	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		361	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		151	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		33	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		195	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		82
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	65	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		33	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		41	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		14	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		16	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	1	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.		613	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		88
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	49	-		-

СОСТАВИЛ ПУЗИНА

ПРОВЕРИЛ ЛЧМЕНЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 44)

```
1203    1   Э36691' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
1204    2   Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 750 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ' 5928' '
                ПЛОЩАДКА РЕЗЕРВУАРА ТОПЛИВА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ДВУХСКАТНОЙ СМЕСИ' ' ' 6-2' ОБОРУДОВАНИЕ РЕЗЕРВУАР
                А ЕМК.5М3' ТП503-6-4' НОВИКОВ*
1205    3   Н10=16.5' Н22=6*
1206    4   П2#ОБОРУДОВАНИЕ#*
1207    5   Т01-22#ДОП1#П313-18(=14)' 1' 389.0,8/3' РЕЗЕРВУАР ЕМК.5М3 ДЛЯ СВЕТЛЫХ Н/ПРОДУКТОВ' ШТ*
1208    6   ##*
1209    7   П2#МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ#*
1210    8   Ц18-1-4' 1' ' МОНТАЖ РЕЗЕРВУАРА*
1211    9   Ц12-1170-1' 1' ' ЗАМЕРНОЕ УСТРОЙСТВО*
1212   10   Ц12-1172-11' 1' ' ВЫХАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО*
1213   11   Ц12-852-3' 1' ' СЛИВНОЕ УСТРОЙСТВО*
1214   12   Ц12-805-2' 1' ' ВСАСЫВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО*
1215   13   ##*
1216   14   П2#МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ#*
1217   15   П2#СТОИМОСТЬ ЗАМЕРНОГО УСТРОЙСТВА МАСЛА-1ШТ#*
1218   16   С113-17(=13)' 8*
1219   17   Ц12-1-1' 8*
1220   18   С121-2095' 0,025' ' МЕЛКИЕ М/КОНСТРУКЦИИ*
1221   19   Е9-202' 0.025' ' МОНТАЖ*
1222   20   СТПИСЬМО СКБ#,,ГРАНСНЕФТЬАВТОМАТИКА,,#ОТ 19.03.1979Г(=13)' 1' 10.2.1.098' МЕТРОСТОК МИС-3,5' ШТ*
1223   21   ##*
1224   22   П2#СТОИМОСТЬ СЛИВНОГО УСТРОЙСТВА МАСЛА-1ШТ#*
1225   23   С113-20(=13)' 2,3*
1226   24   Ц12-1-2' 2,3*
1227   25   СТ29-10-01#П41(=13)' 1' 14.1,098' МУФТА СЛИВНАЯ МС-1' ШТ*
1228   26   Ц12-809-3' 1' ' МОНТАЖ*
1229   27   СТ29-10-01#ДОП10#П2(=13)' 1' 25.1,098' СЛИВНОЙ ФИЛЬТР' ШТ*
1230   28   Ц12-852-3' 1' ' МОНТАЖ*
1231   29   СТ23-10#12-014(=13)' 2' 0,75.1,086' ОТВОД 90ГРАД-Д-80' ШТ*
1232   30   СТ23-10#01-084(=13)' 2' 1,40.1,079' ФЛАНЕЦ 80-16' ШТ*
1233   31   С111-58(=13)' 0,010*
1234   32   ##*
1235   33   П2#СТОИМОСТЬ ВЫХАТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА МАСЛА-1ШТ#*
1236   34   С113-17(=13)' 3,65*
1237   35   Ц12-1-1' 3,65*
1238   36   СТ29-10-01#П42(=13)' 1' 3.40.1,098' ОГНЕВОЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ОП-50' ШТ*
1239   37   Ц12-1172-21' 1' ' МОНТАЖ*
1240   38   С113-77(=13)' 2*
1241   39   ##*
1242   40   П2#СТОИМОСТЬ ВСАСЫВАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА МАСЛА-1ШТ#*
1243   41   С113-17(=13)' 12*
1244   42   Ц12-1-1' 12*
1245   43   С159-3317' 0.010' ' УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДА А=60Х3ГОСТ8732-76*
1246   44   Ц12-2-6' 0,010' ' МОНТАЖ*
1247   45   ##*
1248   46   П2#СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ#*
1249   47   Е22-143' 1.,2' ' ИЗОЛЯЦИЯ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ РЕЗЕРВУАРА ЕМК.5М3*
1250   48   К' ПУЗИНА' ЯЧМЕНЕВА##КВ*
```

gost.e-ecolog.ru