ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
503 - 6 - 3

АВТОЗАПРАВОЧНАЯ СТАНЦИЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ

АЛЬБОМ УП.87
(в ценах 1984 г.)
СМЕТЫ
ЧАСТЬ 2

544/10
цена 5-24

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
503-6-3

АВТОЗАПРАВОЧНАЯ СТАНЦИЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ

АЛЬБОМ УП.87
СМЕТЫ
(в ценах 1984 года)

ЧАСТЬ 2

Сметная стоимость	125,45 тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	103,96 тыс.руб.
На одну топливозаправочную колонку	15,68 тыс.руб.

Разработан проектным институтом
"ТипроНИИнефтетранс"

Типовой проект утвержден
Госкомнефтепродуктом РСФСР
приказ № 63 от 26 февраля 1981г.
введен в действие Гипронефтетрансом
приказ № 94 от 12 марта 1981 г.
Альбом УП.87 введен в действие
приказом от 03.09.87г. № 162

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА	В.И.ЛУКЬЯНОВСКИЙ
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА	В.В.НОВИКОВ
НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА	С.Б.БОРД

Волгоград, 1987 год

С О Д Е Р Ж А Н И Е

			Стр.
I.	Объектная смета № 7	Технологические трубопроводы (прием из автоцистерн)	4
2.	Локальная смета № 7-I	Общестроительные работы технологических каналов	6
3.	Локальная смета № 7-2	Технологические трубопроводы	I0
4.	Объектная смета № 7А	Технологические трубопроводы (прием топлива по трубопроводу)	I4
5.	Локальная смета № 7-2А	Технологические трубопроводы	I6
6.	Локальная смета № 7-3	Колодец подключения АЗС к трубопроводам	2I
7.	Локальная смета № 8	Приобретение и монтаж силового электрооборудования и заземления	28
8.	Локальная смета № 9	Приобретение и монтаж электроосвещения	33
9.	Локальная смета № I0	Приобретение и монтаж протекторной защиты резервуаров	38
I0.	Локальная смета № II	Приобретение и монтаж молниезащиты площадки АЗС	4I
II.	Локальная смета № I2	Устройство проездов и площадок	44
I2.	Локальная смета № I3	Внутриплощадочные сети хозяйственно-питьевого водопровода	48
I3.	Объектная смета № I4	Внутриплощадочные сети канализации	5I
I4.	Локальная смета № I4-I	Производственно-ливневая канализация	53
I5.	Локальная смета № I4-2	Сети бытовой канализации	58
I6.	Объектная смета № I5	Отстойник	6I
I7.	Локальная смета № I5-I	Общестроительные работы отстойника	63
I8.	Локальная смета № I5-2	Оборудование отстойника	67
I9.	Объектная смета № I6	Фильр	7I
20.	Локальная смета № I6-I	Общестроительные работы фильтра	73
2I.	Локальная смета № I6-2	Оборудование фильтра	77
22.	Объектная смета № I7	Колодцы-сборники	80
23.	Локальная смета № I7-I	Общестроительные работы колодцев-сборников 3шт.	82

			Стр.
24.	Локальная смета № I7-2	Оборудование колодца-сборника	87
25.	Объектная смета № I8	Малые архитектурные формы	90
26.	Локальная смета № I8-I	Устройство скамьи	92
27.	Локальная смета № I8-2	Устройство урны	94
28.	Локальная смета № I8-3	Устройство металлического ящика для песка	96
29.	Локальная смета № I8-4	Устройство металлического ящика для извести	98
30.	Локальная смета № I8-5	Устройство цветочницы	I00
3I.	Локальная смета № I8-6	Покрытие дорожек плитами	I02
32.	Локальная смета № I8-7	Элементы информации	I04
33.	Локальная смета № I8-8	Устройство деревянного ящика для мусора емк.0,5м3	I06
34.	Локальная смета № I9	Озеленение территории	I08
35.	Локальная смета № I-I-I	Общестроительные работы здания АЗС (при температуре-20 градусов)	III
36.	Локальная смета № I-I-2	Общестроительные работы здания АЗС (при температуре - 20 градусов)	II4
37.	Локальная смета № I-I-3	Общестроительные работы здания АЗС (при температуре - 40 градусов)	II6
38.	Локальная смета № I-I-4	Общестроительные работы здания АЗС (при температуре - 40 градусов)	II8
39.	Локальная смета № I-2-I	Отопление (вариант с собственным источником тепла) при температуре - 20 градусов)	I22
40.	Локальная смета № I-2-2	Отопление (вариант с собственным источником тепла) при температуре - 40 градусов	I24
4I.	Локальная смета № I-2А	Отопление (вариант с внешним источником тепла) 95 градусов - 70 градусов	I26
42.	Локальная смета № I-2А-I	Отопление (вариант с внешним источником тепла 95-70 град.) при температуре - 20 градусов	I30
43.	Локальная смета № I-2А-2	Отопление (вариант с внешним источником тепла 95-70 градусов) при температуре-40градусов	I33
44.	Ведомость потребности в производственных ресурсах.		I36

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК В СУТКИ

ФОРМА 3

СМЕТА В СУММЕ 4,92 ТЫС.РУБ.

СОГЛАСОВАНА

N D CDSI

'' '' 198 Г.

СМЕТА В СУММЕ 4,92 ТЫС.РУБ.

УТВЕРЖДЕНА

G GSI

'' '' 198 Г.

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А НР7

НА СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 4,92 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ,95 ТЫС.ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ,61 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ, ВВЕДЕННЫХ С 1.1 1984Г.

N ПП.	N СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.					НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ТЫС.РУБ.	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ТЫС. ЧЕЛ.-Ч	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ТЫС.РУБ.	ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ РУБ.
			СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ, ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.7-1		-ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КАНАЛОВ	2,18	-	-	-	2,18	-	,19	,15	-
2.7-2		-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ	,27	2,47	-	-	2,74	-	,76	,46	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	2,45	2,47	-	-	4,92	-	,95	,61	

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА НОВИКОВ

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА ВОРА

СОСТАВИЛ ЕФИМОВА

ПРОВЕРИЛ ЖИГАЧЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 37185

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть 2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 17)

```
558     1       Э37185' ИЗ' ' ' 1.1' ' ' ' ' ' *
559     2       Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК В СУТКИ' 5927' ' ' ' ' НР7'
                        ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ' ' НОВИКОВ*
560     3       ВТ7-1' ' 2,18#####0,19#0,15' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КАНАЛОВ*
561     4       ВТ7-2' ' 0,27#2,47#####0,76#0,46' ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ*
562     5       И2*
563     6       КНОВИКОВ' БОРА' ЕФИМОВА' ЖИГАЧЕВА##ЛН*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ НА АВТОЗАПРАВОЧНУЮ СТАНЦИЮ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КАНАЛОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ

ОСНОВАНИЕ: Т.ПР.503-6-3

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,181 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 188 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,152 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-230 ТЕХ ЧАСТЬ ТАБЛ.3	-СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ЕГО ДО 10М 1000М3	0,02	37,18 -	37,18 12,98	1 -	- -	1 -	- 18,69	- -
2	Е1-237 ТЕХ ЧАСТЬ ТАБЛ.3	-ДОБАВЛЯТЬ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 1000М3	0,02	30,47 -	30,47 10,65	1 -	- -	- -	- 15,36	- -
3	Е1-183 ТЕХ ЧАСТЬ ТАБЛ.3	-ПОГРУЗКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ ЕМК.0,25М3 НА АВТОСАМОСВАЛЫ 1000М3	0,02	161,28 9,61	151,47 59,76	4 -	- -	3 1	19,50 86,05	- 2
4	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	27,60	0,29 0,06	- -	8	2	- -	0,09 -	2 -
5	Е1-194 ТЕХ ЧАСТЬ ТАБЛ.3	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ 1000М3	0,02	11,63 1,30	10,19 3,27	1 -	- -	- -	2,63 4,71	- -
6	Е1-65 ТЕХ ЧАСТЬ ТАБЛ.3	-РЫТЬЕ ТРАНШЕЙ В СУХОМ ГРУНТЕ 2 ГР ЭКСКАВАТОРОМ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА С КОВШОМ ЕМК.0,25 М3 1000М3	0,04	170,52 5,42	165,10 65,40	8 -	- -	7 3	11,00 94,18	- 4
7	Е1-184 ТЕХ ЧАСТЬ ТАБЛ.3	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25М3 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,03	200,42 11,90	188,52 73,92	5 -	- -	5 2	24,20 106,44	1 3
8	Е1-960 ТЕХ ЧАСТЬ П.3,67	-ДОРАБОТКА СУХОГО ГРУНТА 2 ГР ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЕ ПОСЛЕ РАБОТЫ ЭКСКАВАТОРОМ	0,11	89,40 89,40	- -	10 -	10 -	- -	154,00 -	17 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,2	100М3								
9	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА АО 1 КМ	47,25	0,29	-	14	3	-	0,09	4
		Т		0,06	-			-	-	-
10	Е1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	0,12	74,50	-	9	9	-	154,00	18
		100М3		74,50	-			-	-	-
11	Е1-231	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАЗРАБОТАННОГО	0,07	44,88	44,88	3	-	3	-	-
	ТЕХ ЧАСТЬ	ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ НА								
	ТАБЛ.3	РАССТОЯНИЕ 10 М		-	15,73			1	22,65	2
		1000М3								
12	Е1-238	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ	0,07	71,06	71,06	5	-	5	-	-
	ТЕХ ЧАСТЬ	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ								
	ТАБЛ.3	ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА		-	24,86			2	35,80	2
		БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 231								
		1000М3								
13	Е1-257	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ	0,04	20,79	20,79	1	-	1	-	-
	ТЕХ ЧАСТЬ	ГРУНТОМ 2 ГР.БУЛЬДОЗЕРОМ С								
	ТАБЛ.3	ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М		-	7,25			-	10,44	-
		1000М3								
14	Е1-268	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ	0,04	11,88	11,88	1	-	-	-	-
	ТЕХ ЧАСТЬ	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ								
	ТАБЛ.3	ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА		-	4,16			-	5,99	-
		БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 257								
		1000М3								
15	Е1-195	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ	0,03	14,33	12,47	1	-	-	3,23	-
	ТЕХ ЧАСТЬ	ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ								
	ТАБЛ.3	СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ		1,59	3,99			-	5,75	-
		1000М3								
16	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,06	43,30	0,99	2	-	-	7,19	-
		100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
17	Е7-724	-УСТРОЙСТВО НЕПРОХОДНЫХ	10,13	5,97	2,87	60	15	29	2,46	25
		ОДНОЯЧЕЙКОВЫХ								
		КАНАЛОВ,СОБИРАЕМЫХ ИЗ ВЕРХНИХ		1,52	1,02			10	1,32	13
		И НИЖНИХ ЛОТКОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ								
		М3								
18	Е7-725	-УСТРОЙСТВО НЕПРОХОДНЫХ	7,43	7,27	3,40	54	14	25	3,16	23
		ДВУХЯЧЕЙКОВЫХ								
		КАНАЛОВ,СОБИРАЕМЫХ ИЗ ВЕРХНИХ		1,91	1,21			9	1,56	12
		И НИЖНИХ ЛОТКОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ								
		М3								
19	С	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ	11,34	69,86	-	792	-	-	-	-
	СЗСЦ	ЛОТКОВ ИЗ БЕТОНА М200 ОБЪЕМОМ								
	СТР.63	ДО 1 М3		-	-			-	-	-
	П.8-323	М3.								
	ТЕХ ЧАСТЬ									
	ТАБЛ.3.3									
20	С147-8	-АРМАТУРА А-3	4,05	24,50	-	99	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
21	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,43	22,60	-	10	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
22	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,99	31,60	-	31	-	-	-	-
		100КГ								

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
					-	-			-	-	-
23	С СЭСЦ СТР.62 П.8-504 ТЕХ ЧАСТЬ ТАБЛ.3.3	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ БЕТОНА М200	М3	5,08	60,86 -	- -	309	-	- -	- -	- -
24	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	2,23	24,50 -	- -	55	-	- -	- -	- -
25	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,24	22,40 -	- -	5	-	- -	- -	- -
26	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,38	31,60 -	- -	12	-	- -	- -	- -
27	С СЭСЦ СТР.62 П.8-503 ТЕХ ЧАСТЬ ТАБЛ.3.3	-СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ИЗ БЕТОНА М200	М3	1,15	59,16 -	- -	68	-	- -	- -	- -
28	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	0,05	24,50 -	- -	1	-	- -	- -	- -
29	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,44	22,40 -	- -	10	-	- -	- -	- -
30	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,59	40,80 -	- -	24	-	- -	- -	- -
31	Е6-240 СЭСЦ СТР.12 П.1.17 П.1.19	-МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ КАНАЛОВ ИЗ БЕТОНА М200	М3	2,20	59,42 9,13	1,17 0,35	131	20	3 1	15,80 0,45	35 1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.				1735	73	82		125
			РУБ.						29		39
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				1735	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				285	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	50	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				161	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				2181	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		188
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	152	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.				2181	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		188
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	152	-		-

СОСТАВИЛ РУКИНА

ПРОВЕРИЛ ЖИГАЧЕВА

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть 2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 7)

```
132   1   Э36732' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
133   2   Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ НА АВТОЗАПРАВОЧНУЮ СТАНЦИЮ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК' 5927' ' ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
            ТРУБОПРОВОДЫ' ' ' 7-1' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КАНАЛОВ' Т.ПР.503-6-3' НОВИКОВ*
134   3   Н10=16,5*
135   4   П2#ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ#*
136   5   Е1-230(Н3=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 23' ' СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ЕГО Д
            О 10М*
137   6   Е1-237(Н3=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 23' ' ДОБАВЛЯТЬ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ*
138   7   Е1-183(Н3=1,2)(Н4=1,2)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 23' ' ПОГРУЗКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ ЕМК.0,25М3 НА АВТОСАМОСВАЛЫ*
139   8   С310-1' 23.1,2*
140   9   Е1-194(Н3=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 23' ' РАБОТА НА ОТВАЛЕ*
141  10   Е1-65(Н3=1,2)(Н4=1,2)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 44' ' РЫТЬЕ ТРАНШЕИ В СУХОМ ГРУНТЕ 2 ГР ЭКСКАВАТОРОМ ОБРАТНАЯ ЛОПАТ
            А С КОВШОМ ЕМК.0,25 М3*
142  11   Е1-184(Н3=1,2)(Н4=1,2)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 27*
143  12   Е1-960(Н1=1,2)#ТЕХ ЧАСТЬ#П.3.67 К=1,2' 11' ' ДОРАБОТКА СУХОГО ГРУНТА 2 ГР ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЕ ПОСЛЕ РАБОТЫ ЭК
            СКАВАТОРОМ*
144  13   С310-1' 27.1,75*
145  14   Е1-960' 12' ' РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ*
146  15   Е1-231(Н3=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 67' ' ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАЗРАБОТАННОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ НА РАССТОЯНИЕ
            10 М*
147  16   Е1-238(Н1=2)(Н3=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 67*
148  17   Е1-257(Н3=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 40' ' ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ ГРУНТОМ 2 ГР.БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕ
            НИЕМ ДО 10М*
149  18   Е1-268(Н3=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 40*
150  19   Е1-195(Н3=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 27*
151  20   Е11-2(А1=43,3)' 5,5' ' УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ*
152  21   Е7-724' 10,13*
153  22   Е7-725' 7,43*
154  23   СТ#СЗСЦ СТР.63#П.8-523#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3.3(=1)' 11,34' 71,5-0,82.2' СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ ЛОТКОВ ИЗ Б
            ЕТОНА М200 ОБЬЕМОМ ДО 1 М3' М3*
155  24   С147-8' 404,6*
156  25   С147-1' 43,4*
157  26   С147-15' 99,4*
158  27   СТ#СЗСЦ СТР.62#П.8-504 ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3.3(=1)' 5,08' 62,50-0,82.2' СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ БЕТОНА М200
            ' М3*
159  28   С147-8' 223*
160  29   С147-1' 24,1*
161  30   С147-15' 38,1*
162  31   СТ#СЗСЦ СТР.62#П.8-503 ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3.3(=1)' 1,15' 60,80-0,82.2' СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ИЗ БЕТОНА М200
            ' М3*
163  32   С147-8' 4,5*
164  33   С147-1' 44*
165  34   С147-24' 58,9*
166  35   Е6-240#СЗСЦ СТР.12#П.1.17 П.1.19' 2,2' 63,40-(32,10-28,20).1,02#9,13#1,17#0,35' МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ КАНАЛОВ
            ИЗ БЕТОНА М200' М3*
167  36   К' РУКИНА' ЖИГАЧЕВА##ИВ*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-2

НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ(ПРИЕМ ТОПЛИВА ИЗ АВТОЦИСТЕРН)

ОСНОВАНИЕ: ТП 503-6-3

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,734 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 758 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,462 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц12-2-7	-УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДА А89Х3 ГОСТ 10704-76 Т	0,48	97,80 79,10	14,50 7,74	47	38	7 4	134,00 9,98	64 5
2	Ц12-2-5	-УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДА А48Х3 ГОСТ 10704-76 Т	0,75	168,00 155,00	4,90 1,36	126	116	4 1	275,00 1,75	206 1
3	Ц12-2-4	-УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДА А33Х2,5 ГОСТ 10704-76 Т	0,64	194,00 179,00	5,32 1,45	124	115	3 1	328,00 1,87	210 1
4	Ц12-807-3	-ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ А40-16 МАРКИ 15Ч8БР ШТ	1,00	0,84 0,80	- -	1	1	- -	1,00 -	1 -
5	Ц12-807-1	-ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ А25-16 МАРКИ 15Ч8БР ШТ	31,00	0,75 0,73	- -	23	23	- -	1,00 -	31 -
6	Ц12-1-1	-ТРУБА А40 ГОСТ 3262-62 М	90,00	0,48 0,43	0,04 0,01	43	39	4 1	1,00 0,01	90 1
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
7	С159-3326 П.3327	-УЗЕЛТРУБОПРОВОДА А89Х3 ГОСТ 10704-76 Т	0,48	522,78 -	- -	251	-	- -	- -	- -
8	С159-3315	-УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДА А48Х3 Т	0,75	770,16 -	- -	578	-	- -	- -	- -
9	С СБ. АОП	-УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДА А33Х2,5 ГОСТ 10704-76	0,64	1057,59	-	677	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВЫП.1 П.4231	ТН		-	-			-	-	-
10	С113-17	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-40 Т-3.5	90,00	0,67	-	60	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
11	С23-07 П.1-0222	-ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ А40-16 МАРКИ 15Ч8БР	1,00	3,29	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
12	С23-07 П1-0221	-ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ А25-16 МАРКИ 15Ч8БР	31,00	2,42	-	75	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
13	С05-17 П2-042	-РУКАВ Б(1)-10-50	4,00	2,79	-	11	-	-	-	-
		ПМ		-	-			-	-	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
14	Е22-125	-НОРМАЛЬНАЯ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ПОДЗЕМНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ А33	70,00	0,42	0,05	29	6	3	0,13	9
				0,08	0,02			1	0,03	2
		М								
15	Е22-125	-НОРМАЛЬНАЯ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ПОДЗЕМНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ А48Х3	190,00	0,42	0,05	80	15	10	0,13	25
				0,08	0,02			4	0,03	6
		М								
16	Е22-127	-НОРМАЛЬНАЯ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ПОДЗЕМНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ А89Х3	72,00	0,69	0,06	50	6	4	0,13	9
				0,08	0,02			1	0,03	2
		М								
17	Е15-613	-ОКРАСКА КУЗБАССКИМ ЛАКОМ ТРУБОПРОВОДА В КАНАЛЕ ЗА 2 РАЗА	0,30	43,50	0,03	13	6	-	38,80	12
				21,40	-			-	-	-
		100М2								
18	Е1-56	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,10	148,22	141,69	14	1	14	13,20	1
				6,53	57,20			6	82,37	8
		1000М3								
19	Е1-936	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М,ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,03	121,20	-	4	4	-	184,00	6
				121,20	-			-	-	-
		100М3								
20	Е1-257	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,10	20,46	20,46	2	-	2	-	-
				-	6,92			1	9,96	1
		1000М3								

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е1-268	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 257 1000М3	0,10	11,69 -	11,69 3,97	1	-	1 -	- 5,72	- 1
22	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,18	46,00 46,00	- -	8	8	- -	99,30 -	18 -
23	Е1-1185	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 3,4 ГРУПП 100М3	1,20	11,60 7,40	4,20 2,73	14	9	5 3	13,40 3,93	16 5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		2234	387	57		698
				РУБ.				23		33
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		2019	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		265	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	48	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		182	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		2466	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		635
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	387	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		215	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		34	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		19	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		268	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		123
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	75	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.		2734	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		758
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	462	-		-

СОСТАВИЛ Ефимова ЕФИМОВА

ПРОВЕРИЛ ЖИГАЧЕВА

АМ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 8)

```
168      1      Э36733' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' ' ' *
169      2      Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ' 5927' '
                    ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ(ПРИЕМ ТОПЛИВА ИЗ АВТОЦИСТЕРН)' ' ' 7-2' ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОД
                    Ы' ТП 503-6-3' НОВИКОВ*
170      3      Н10=16,5*
171      4      П2#МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ#*
172      5      Ц12-2-7' 0,480' ' УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДА Д89Х3 ГОСТ 10704-76*
173      6      Ц12-2-5' 0,747' ' УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДА Д48Х3 ГОСТ 10704-76*
174      7      Ц12-2-4' 0,640' ' УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДА Д33Х2,5 ГОСТ 10704-76*
175      8      Ц12-807-3' 1' ' ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ Д40-16 МАРКИ 15Ч8БР' ШТ*
176      9      Ц12-807-1' 31' ' ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ Д25-16 МАРКИ 15Ч8БР' ШТ*
177     10      Ц12-1-1' 90' ' ТРУБА Д40 ГОСТ 3262-62*
178     11      ###*
179     12      П2#МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ#*
180     13      С159-3326#П.3327(А1.0,9)(А1.0,89)(А1.1,04)(А1.1,16)' 0,480' 530+(530-508).0,5' УЗЕЛТРУБОПРОВОДА Д89Х3 ГОСТ
                    10704-76*
181     14      С159-3315(А1.0,9)(А1.0,89)(А1.1,04)(А1.1,16)' 0,747' ' УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДА Д48Х3*
182     15      СТ СБ.#АОП#ВЫП.1#П.4231(=13)(А1.0,89)(А1.1,04)(А1.1,16)' 0,640' 985' УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДА Д33Х2,5 ГОСТ 10704-7
                    6' ТН*
183     16      С113-17(=13)' 90*
184     17      СТ23-07#П.1-0222(=13)' 1' 3,1,098' ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ Д40-16 МАРКИ 15Ч8БР' ШТ*
185     18      СТ23-07#П1-0221(=13)' 31' 2,2.1,098' ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ Д25-16 МАРКИ 15Ч8БР' ШТ*
186     19      СТ05-17#П2-042(=13)' 4' 2,6,1,074' РУКАВ Б(1)-10-50' ПМ*
187     20      ###*
188     21      П2#СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ#*
189     22      Е22-125' 70' ' НОРМАЛЬНАЯ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ПОДЗЕМНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ Д33*
190     23      Е22-125' 190' ' НОРМАЛЬНАЯ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ПОДЗЕМНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ Д48Х3*
191     24      Е22-127' 72' ' НОРМАЛЬНАЯ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ПОДЗЕМНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ Д89Х3*
192     25      Е15-613' 30' ' ОКРАСКА КУЗБАССКИМ ЛАКОМ ТРУБОПРОВОДА В КАНАЛЕ ЗА 2 РАЗА*
193     26      Е1-56(А3.1,15)(А4.1,1)' 97*
194     27      Е1-936(А1.1,2)' 3*
195     28      Е1-257(А3.1,1)(А4.1,05)' 102*
196     29      Е1-268(А3.1,1)(А4.1,05)' 102*
197     30      Е1-968' 18*
198     31      Е1-1185' 120*
199     32      К' ЕФИМОВА' ЖИГАЧЕВА##АМ*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 37184

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть 2

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК В СУТКИ

ФОРМА 3

СМЕТА В СУММЕ 11,50 ТЫС.РУБ.

СОГЛАСОВАНА

ПОДРЯДЧИК----------

'' '' 198 Г.

СМЕТА В СУММЕ 11,50 ТЫС.РУБ.

УТВЕРЖДЕНА

ЗАКАЗЧИК----------

'' '' 198 Г.

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А НР 7А

НА СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	11,50 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	1,56 ТЫС.ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	1,01 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ, ВВЕДЕННЫХ С 1.1 1984Г.

N ПП.	N СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ. СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ, ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ТЫС.РУБ.	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ТЫС. ЧЕЛ.-Ч	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ТЫС.РУБ.	ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ РУБ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.7-1		-ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КАНАЛОВ	2,18	-	-	-	2,18	-	,19	,15	-
2.7-2А		-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ	,44	5.05	2,25	-	7,74	-	1,19	,74	-
3.7-3		-СТРОИТЕЛЬСТВО КОЛОДЦА ПОДКЛЮЧЕНИЯ АЗС К ТРУБОПРОВОДУ	1,58	-	-	-	1,58	-	,18	,12	-

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА НОВИКОВ

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА БОРД

СОСТАВИЛ ЕФИМОВА

ПРОВЕРИЛ ЖИГАЧЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 37184

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть 2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 16)

```
552      1      Э37104' ИЗ' ' ' 1.1' ' ' ' ' ' *
553      2      Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК В СУТКИ' 5927' ' ' ' ' НР 7А
                    ' ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ' ' НОВИКОВ*
554      3      ВТ7-1' ' 2,18#####0,19#0,15' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КАНАЛОВ*
555      4      ВТ7-2А' ' 0,44#5,05#2,25###1,19#0,74' ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ*
556      5      ВТ7-3' ' 1,58#####0,18#0,12' СТРОИТЕЛЬСТВО КОЛОДЦА ПОДКЛЮЧЕНИЯ АЗС К ТРУБОПРОВОДУ*
557      6      КНОВИКОВ' БОРА' ЕФИМОВА' ЖИГАЧЕВА###ИВ*
```

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть 2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 7-2А

НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ(ПРИЕМ ТОПЛИВА ПО ТРУБОПРОВОДАМ)

ОСНОВАНИЕ: ТП503-6-3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 7.739 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1192 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,740 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц12-2-8	-УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДА А 198Х3 ГОСТ 10704-76 Т	0.29	79,10 62,40	13,30 7,12	23	18	4 2	110,00 9,18	32 3
2	Ц12-2-7	-УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДА А 89Х3 ГОСТ 10704-76 Т	1,63	97,80 79,10	14,50 7,74	159	129	24 13	134,00 9,98	218 16
3	Ц12-2-5	-УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДА А 48Х3 ГОСТ 10704-76 Т	0,75	168,00 155,00	4,90 1,36	126	116	4 1	275,00 1,75	206 1
4	Ц12-2-4	-УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДА А 33Х2,5 ГОСТ 10704-76 Т	0,66	194,00 179,00	5,32 1,45	124	115	3 1	328,00 1,87	210 1
5	Ц12-807-3	-ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ А 40-16 МАРКИ 15Ч8БР ШТ	1,00	0,84 0,80	- -	1	1	- -	1,00 -	1 -
6	Ц12-807-1	-ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ А 25-16 МАРКИ 15Ч8БР ШТ	31,00	0,75 0,73	- -	23	23	- -	1,00 -	31 -
7	Ц12-1-1	-ТРУБА Д40 ГОСТ 3262-62 М	90,00	0,48 0,43	0,04 0,01	43	39	4 1	1,00 0,01	90 1
8	17-04 П.3-004	-СЧЕТЧИК ЖИДКОСТИ ЛЖ-100-10 ШТ	4,00	561,80 -	- -	2247	-	- -	- -	- -
9	Ц11-156-3	-МОНТАЖ СЧЕТЧИКА ШТ	4,00	5,06 3,59	0,10 0,01	20	14	- -	6,00 0,01	24 -
10	Ц18-1-2	-ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ ФС-2-80-16-1Т-2	4,00	20,40	1,78	82	49	7	24,00	96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		12,30	0,85			3	1,10	4
11	Ц12-790-4	-ЗАДВИЖКА СТАЛЬНАЯ ФЛАНЦЕВАЯ А 80-16 МАРКИ 3КЛ2-16	10,00	3,45	0,32	34	29	3	5,00	50
		ШТ		2,85	0,04			-	0,05	-
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
12	С159-3333	-УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДА А 108Х4 ГОСТ 10704-76	0,29	475,43	-	138	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
13	С159-3326 П.3327	-УЗЕЛТРУБОПРОВОДА А 89Х3 ГОСТ 10704-76	1,63	522,78	-	852	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
14	С159-3315	-УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДА А 48Х3	0,75	770,16	-	578	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
15	ССБ АОП. ВЫП.1 П.4231	-УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДА А 33Х2,5 ГОСТ 10704-76	0,64	1057,59	-	677	-	-	-	-
		ТН		-	-			-	-	-
16	С23-07 П.1-0222	-ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ А 40-16 МАРКИ 15Ч8БР	1,00	3,29	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
17	С23-07 П.1-0221	-ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ А-25-16 МАРКИ 15Ч8БР	31,00	2,42	-	75	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
18	С05-17 П.2-042	-РУКАВ Б(1)-10-50	4,00	2,79	-	11	-	-	-	-
		ПМ		-	-			-	-	-
19	С23-03-11 П.02-001	-ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ ФС-2-80-16-1Т-2	4,00	195,84	-	783	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
20	С23-07 П.2-0160	-ЗАДВИЖКА СТАЛЬНАЯ ФЛАНЦЕВАЯ 80-16 МАРКИ 3КЛ2-16	10,00	43,92	-	439	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
21	С113-17	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 8 ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК 8 ММ-ТДУ-40 Т-3.5	90,00	0,67	-	60	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
22	Е22-125	-НОРМАЛЬНАЯ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ	70,00	0,42	0,05	29	6	3	0,13	9
		ПОДЗЕМНЫХТРУБОПРОВОДОВ А 33		0,08	0,02			1	0,03	2
		М								
23	Е22-125	-НОРМАЛЬНАЯ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ А 48Х3	190,00	0,42	0,05	80	15	10	0,13	25
		М		0,08	0,02			4	0,03	6
24	Е22-127	-НОРМАЛЬНАЯ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ПОДЗЕМНЫХ	230,00	0,69	0,06	159	18	14	0,13	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТРУБОПРОВОДОВ Д 89Х3		0,08	0,02			5	0,03	7
		М								
25	Е22-127	-ТОЖЕ,Д 108Х4	15,00	0,69	0,06	10	1	1	0,13	2
		М		0,08	0,02			-	0,03	-
26	Е15-613	-ОКРАСКА КУЗБАССКИМ ЛАКОМ ТРУБОПРОВОДОВ В КАНАЛЕ ЗА 2 РАЗА	0,30	43,50	0,03	13	6	-	38,80	12
				21,40	-			-	-	-
		100М2								
27	Е1-36	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,14	148,22	141,69	21	1	20	13,20	2
				6,53	57,20			8	82,37	12
		1000М3								
28	Е1-936	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,05	121,20	-	6	6	-	184,00	9
				121,20	-			-	-	-
		100М3								
29	Е1-257	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,13	21,14	21,14	3	-	3	-	-
				-	6,92			1	9,96	1
		1000М3								
30	Е1-268	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 257	0,13	12,08	12,08	2	-	2	-	-
				-	3,97			1	5,72	1
		1000М3								
31	Е1-1185	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 3,4 ГРУПП	1,50	11,60	4,20	17	11	6	13,40	20
				7,40	2,73			4	3,93	6
		100М3								
32	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,22	46,00	-	10	10	-	99,30	22
				46,00	-			-	-	-
		100М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			6848	607	108		1089
			РУБ.					45		61
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			2247	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			2247	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4251	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			425	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		39
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	78	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			375	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5051	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1023
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	632	-		-

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			350	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			58	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			33	-	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			441	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		169
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	108	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ -	РУБ.			7739	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1192
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	740	-		-

СОСТАВИЛ ШМАЧКОВА

ПРОВЕРИЛ ЯЧМЕНЕВА

ЛН

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 9)

```
Э36734' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛ... В СУТКИ' 5927' '
        ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ(ПРИЕМ ТОПЛИВА ПО ТРУБОПРОВОДАМ)' ' ' 7-2А' ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРО
        ВОДЫ' ТП503-6-3' НОВИКОВ*
Н10=16,5' Н22=6*
П2#МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ#*
Ц12-2-8' 0,293' ' УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДА Д 198Х3 ГОСТ 10704-76*
Ц12-2-7' 1,634' ' УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДА Д 89Х3 ГОСТ 10704-76*
Ц12-2-5' 0,747' ' УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДА Д 48Х3 ГОСТ 10704-76*
Ц12-2-4' 0,639' ' УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДА Д 33Х2,5 ГОСТ 10704-76*
Ц12-807-3' 1' ' ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ Д 40-16 МАРКИ 15Ч8БР' ШТ*
Ц12-807-1' 31' ' ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ Д 25-16 МАРКИ 15Ч8БР' ШТ*
Ц12-1-1' 90' ' ТРУБА Д40 ГОСТ 3262-62*
Т17-04#П.3-004(=14)' 4' 530' СЧЕТЧИК ЖИДКОСТИ ЛЖ-100-10' ШТ*
Ц11-156-3' 4' ' МОНТАЖ СЧЕТЧИКА*
Ц18-1-2' 4' ' ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ ФС-2-80-16-1Т-2*
Ц12-790-4' 10' ' ЗАДВИЖКА СТАЛЬНАЯ ФЛАНЦЕВАЯ Д 80-16 МАРКИ ЗКЛ2-16*
П2#МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ#*
С159-3333(А1.0,89)(А1.0,9)(А1.1,04)(А1.1,16)' 0,293' ' УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДА Д 108Х4 ГОСТ 10704-76*
С159-3326#П.3327(А1.0,9)(А1.0,89)(А1.1,04)(А1.1,16)' 1,634' 530+(530-508).0,5' УЗЕЛТРУБОПРОВОДА Д 89Х3 ГОСТ
        10704-76*
С159-3315(А1.0,9)(А1.0,89)(А1.1,04)(А1.1,16)' 0,747' ' УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДА Д 48Х3*
СТСБ#ДОП.#8 П.1#П.4231(=13)(А1.0,89)(А1.1,04)(А1.1,16)' 0,639' 985' УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДА Д 33Х2,5 ГОСТ 10704-7
        6' ТН*
СТ23-07#П.1-0222(=13)' 1' 3.1,098' ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ Д 40-16 МАРКИ 15Ч8БР' ШТ*
СТ23-07#П.1-0221(=13)' 31' 2,2.1,098' ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ Д-25-16 МАРКИ 15Ч8БР' ШТ*
СТ05-17#П.2-042(=13)' 4' 2,6.1,074' РУКАВ Б(1)-10-50' ПМ*
СТ23-03-11#П.02-001(=13)' 4' 1820.0,098.1,098' ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ ФС-2-80-16-1Т-2' ШТ*
СТ23-07#П.2-0160(=13)' 10' 40.1,098' ЗАДВИЖКА СТАЛЬНАЯ ФЛАНЦЕВАЯ 80-16 МАРКИ ЗКЛ2-16' ШТ*
С113-17(=13)' 90*
П2#СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ#*
Е22-125' 70' ' НОРМАЛЬНАЯ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ПОДЗЕМНЫХТРУБОПРОВОДОВ Д 33*
Е22-125' 190' ' НОРМАЛЬНАЯ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ Д 48Х3*
Е22-127' 230' ' НОРМАЛЬНАЯ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ПОДЗЕМНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ Д 89Х3*
Е22-127' 15' ' ТОЖЕ,Д 108Х4*
Е15-613' 30' ' ОКРАСКА КУЗБАССКИМ ЛАКОМ ТРУБОПРОВОДОВ В КАНАЛЕ ЗА 2 РАЗА*
Е1-56(А3.1,15)(А4.1,1)' 145*
Е1-936(А1.1,2)' 5*
Е1-257(А3.1,1)(А1.1,05)' 128*
Е1-268(А3.1,1)(А1.1,05)' 128*
Е1-1185' 150*
Е1-968' 22*
К' ШМАЧКОВА' ЯЧМЕНЕВА##ЛН*
```

Типовой проект 503-6- 3 Альбом УП.87 часть 2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ НА АВТОЗАПРАВОЧНУЮ СТАНЦИЮ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК В СУТКИ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 7-3

НА КОЛОДЕЦ ПОДКЛЮЧЕНИЯ АЗС К ТРУБОПРОВОДАМ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ

ОСНОВАНИЕ: Т.ПР.503-6-3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,579 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 177 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,124 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-230 ТЕХ ЧАСТЬ ТАБЛ.3	-СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГОГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ЕГО ДО 10М	0,02	37,18	37,18	1	-	-	-	-
		1000М3		-	12,98			-	18,69	-
2	Е1-237 ТЕХ ЧАСТЬ ТАБЛ.3	-ДОБАВЛЯТЬ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ	0,02	30,47	30,47	1	-	-	-	-
		1000М3		-	10,65			-	15,34	-
3	Е1-183 ТЕХ ЧАСТЬ ТАБЛ.3	-ПОГРУЗКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ ЕМК.0,25М3 НА А/ТРАНСПОРТ	0,02	161,28	151,67	3	-	3	19,50	-
		1000М3		9,61	59,76			1	86,05	1
4	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	20,40	0,29	-	6	1	-	0,09	2
		1		0,06	-			-	-	-
5	Е1-195 ТЕХ ЧАСТЬ ТАБЛ.3	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ	0,02	14,33	12,47	1	-	-	3,23	-
		1000М3		1,59	3,99			-	5,75	-
6	Е1-65 ТЕХ ЧАСТЬ ТАБЛ.3	-РЫТЬЕ КОТЛОВАНА В СУХОМ ГРУНТЕ 2ГР.ЭКСКАВАТОРОМ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА С КОВШОМ ЕМК.0,25М3	0,04	170,52	165,10	7	-	7	11,00	-
		1000М3		5,42	65,40			3	94,18	4
7	Е1-948 ТЕХ ЧАСТЬ П.3.67 К=1,2	-ДОРАБОТКА СУХОГО ГРУНТА 2ГР.ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЕ ПОСЛЕ ЭКСКАВАТОРА	0,13	1,20	-	1	16	-	228,00	30
		100М3		120,00	-			-	-	-
8	Е1-231 ТЕХ ЧАСТЬ ТАБЛ.3	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАЗРАБОТАННОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ НА РАССТОЯНИЕ 10М	0,05	44,88	44,83	2	-	3	-	-
		1000М3		-	15,73			1	22,65	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е1-238	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ	0,05	71,06	71,06	4	-	3	-	-
	ТЕХ ЧАСТЬ	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ		---	---			---	---	---
	ТАБЛ.3	ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА		-	24,86			1	35,80	2
		БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 231								
		1000М3								
10	Е1-257	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ	0,01	20,79	20,79	1	-	-	-	-
	ТЕХ ЧАСТЬ	ГРУНТОМ 2ГРБУЛЬДОЗЕРОМ С		---	---			---	---	---
	ТАБЛ.3	ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М		-	7,25			-	10,44	-
		1000М3								
11	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ	0,03	46,00	-	1	1	-	99,30	3
		КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2		---	---			---	---	---
		ГРУППЫ		46,00	-			-	-	-
		100М3								
12	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	0,17	9,69	3,49	2	1	-	11,20	2
		ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ		---	---			---	---	---
		:ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП		6,20	2,29			-	3,30	1
		100М3								
13	Е1-183	-ПОГРУЗКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ	0,04	161,28	151,67	6	-	5	19,50	1
	ТЕХ ЧАСТЬ	0,25М3 НА А/САМОСВАЛЫ		---	---			---	---	---
	ТАБЛ.3	1000М3		9,61	59,76			2	86,05	3
14	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	64,75	0,29	-	19	4	-	0,09	6
		Т		---	---			---	---	---
				0,06	-			-	-	-
15	Е1-195	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ	0,04	14,33	12,47	1	-	-	3,23	-
	ТЕХ ЧАСТЬ	1000М3		---	---			---	---	---
	ТАБЛ.3			1,59	3,99			-	5,75	-
		БЕТОННЫЕ РАБОТЫ								
16	Е7-400	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛА	4,00	1,27	0,79	5	1	3	0,39	2
		ВЕСОМ ДО 0,5ТН		---	---			---	---	---
		ШТ		0,22	0,29			1	0,37	1
17	Е7-401	-ТО ЖЕ,ВЕСОМ ДО 1ТН	8,00	1,65	1,09	13	2	9	0,53	4
		ШТ		---	---			---	---	---
				0,30	0,40			3	0,52	4
18	Е7-402	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	4,00	2,36	1,63	9	2	6	0,82	3
		ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5Т		---	---			---	---	---
		ШТ		0,47	0,60			2	0,77	3
19	С	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ БЕТОННЫХ	1,11	44,20	-	49	-	-	-	-
	СЭСЦ	БЛОКОВ ОБЬЕМОМ ДО0,3М3 ИЗ		---	---			---	---	---
	СТР17	БЕТОНА М100		-	-			-	-	-
	П.3.19	М3								
20	С147-1	-АРМАТУРА КЛ.А-1	0,06	22,40	-	1	-	-	-	-
		100КГ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
21	С	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ БЕТОННЫХ	2,44	40,90	-	100	-	-	-	-
	СЭСЦ	БЛОКОВ ОБЬЕМОМ ДО 0,5М3 ИЗ		---	---			---	---	---
	СТР17	БЕТОНА М100		-	-			-	-	-
	П3.3	М3								
22	С	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ БЕТОННЫХ	2,17	40,90	-	89	-	-	-	-
	СЭСЦ	БЛОКОВ ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,5М3		---	---			---	---	---
	СТР17	М3		-	-			-	-	-
	П3.3									
23	С147-1	-АРМАТУРА КЛ.А-1	0,15	22,40	-	3	-	-	-	-
		100КГ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е6-15	-БЕТОННОЕ ОСНОВАНИЕ КОЛОДЦА ИЗ БЕТОНА М200	6,21	30,96	0,34	192	3	2	0,99	6
	СЭСЦ			---	---			---	---	---
	СТР12	М3		0,52	0,10			1	0,13	1
	П1.17									
	П1.15									
	ТЕХ ЧАСТЬ									
	ТАБЛ.3.4									
25	Е6-20	-МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК ИЗ БЕТОНА М200,В-2	1,51	34,86	0,76	53	2	1	2,86	4
	СЭСЦ			---	---			---	---	---
	СТР12	М3		1,55	0,23			-	0,30	-
	П1.17									
	П1.15									
	ТЕХ ЧАСТЬ									
	ТАБЛ3.4									
26	Е6-30	-ОПОРНАЯ ПОДУШКА ОП-1 ИЗ БЕТОНА М200	0,13	38,86	1,20	5	-	-	4,35	1
	СЭСЦ			---	---			---	---	---
	СТР12	М3		2,34	0,36			-	0,46	-
	П1.17									
	П1.15									
	ТЕХ ЧАСТЬ									
	ТАБЛ.3,4									
27	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ. ДО 20	0,01	355,00	1,30	4	-	-	64,00	1
				---	---			---	---	---
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
28	Е6-30	-УСТРОЙСТВО УТЕПЛИТЕЛЯ ИЗ БЕТОНА М200,В-2	0,19	38,86	1,20	7	-	-	4,35	1
	СЭСЦ			---	---			---	---	---
	СТР12	М3		2,34	0,36			-	0,46	-
	П1.17									
	П1.15									
	ТЕХ ЧАСТЬ									
	ТАБЛ.3.4									
29	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ. ДО 20	0,01	355,00	1,30	4	-	-	64,00	1
				---	---			---	---	---
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
30	Е9-46	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ	0,66	58,00	32,10	38	9	21	22,60	15
				---	---			---	---	---
		Т		13,80	11,80			8	15,22	10
31	С121-1979	-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6	0,60	326,00	-	196	-	-	-	-
				---	---			---	---	---
		Т		-	-			-	-	-
32	С121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4	0,06	358,00	-	21	-	-	-	-
				---	---			---	---	---
		Т		-	-			-	-	-
33	Е9-94	-МОНТАЖ ПРОГОНОВ,БАЛОК,РИГЕЛЕЙ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12М ПРИ	0,13	29,20	14,30	4	1	2	13,50	2
				---	---			---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М		8,70	5,00			1	4,45	1
34	С121-1959	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЯ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ОДИНОЧНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ И ДВУТАВРОВ /ГОСТ 8239-72/ 1	0,13	213,00	-	28	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
35	Е9-207	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЩИТОВ	0,65	40,80	15,50	27	13	10	32,90	21
		Т		19,80	4,62			3	5,96	4
36	С121-2115	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЩИТОВ Щ1,Щ2	0,65	370,00	-	241	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
37	С ЦЕН1 Ч.2 СТР8 ТАБЛ.12 ТЕХ ЧАСТЬ П23	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЭМАЛЯМИ ЗА 2 РАЗА	1,44	31,51	-	45	-	-	-	-
		ТН		-	-			-	-	-
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
38	Е11-2	-УТЕПЛЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,27	43,30	0,99	12	1	-	7,19	2
		100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
39	Е6-84	-ОБРАМЛЕНИЕ КОЛОДЦА УГОЛКОМ	0,08	355,00	1,30	28	3	-	64,00	5
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
40	Е6-84	-ЗАКЛАДНЫЕ САЛЬНИКИ Д80 И Д100ММ ДЛЯ ПРОХОДА ТРУБ ЧЕРЕЗ СТЕНЫ	0,04	355,00	1,30	14	2	-	64,00	3
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
41	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	0,31	90,00	1,50	28	6	-	33,60	10
		100М2		19,30	0,45			-	0,58	-
42	Е11-2	-УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ТОЛЩ.12СМ	0,12	43,30	0,99	5	-	-	7,19	1
		100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
43	Е11-11	-БЕТОННАЯ ОТМОСТКА ИЗ БЕТОНА М100	0,63	29,30	-	18	1	-	2,90	2
		М3		1,62	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1295	69	75		128
			----					---		---
			РУБ.					27		36
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			740	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			122	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	20	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			68	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЪЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			930	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		120
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	81	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			555	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			47	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			47	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			649	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		57
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	43	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1579	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		177
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	124	-		-

СОСТАВИЛ РУКИНА

ПРОВЕРИЛ ЖИГАЧЕВА

АМ

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36735

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть 2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 10)

```
239     1   Э36735' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
240     2   Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ НА АВТОЗАПРАВОЧНУЮ СТАНЦИЮ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК В СУТКИ' 5927' ' ТЕХНОЛОГ
            ИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ' ' ' 7-3' КОЛОДЕЦ  ПОДКЛЮЧЕНИЯ АЗС К ТРУБОПРОВОДАМ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ'
            Т.ПР.503-6-3' НОВИКОВ*
241     3   Н10=16,5*
242     4   П2#ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ#*
243     5   Е1-230(Н3=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 17' ' СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГОГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ЕГО ДО
            10М*
244     6   Е1-237(Н3=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 17' ' ДОБАВЛЯТЬ НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ*
245     7   Е1-183(Н3=1,2)(Н4=1,2)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 17' ' ПОГРУЗКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ ЕМК.0,25М3 НА А/ТРАНСПОРТ*
246     8   С310-1' 17.1,2*
247     9   Е1-195(Н3=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 17' ' РАБОТА НА ОТВАЛЕ*
248     10  Е1-65(Н3=1,2)(Н4=1,2)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 41' ' РЫТЬЕ КОТЛОВАНА В СУХОМ ГРУНТЕ 2ГР.ЭКСКАВАТОРОМ ОБРАТНАЯ ЛОПА
            ТА С КОВШОМ ЕМК.0,25М3*
249     11  Е1-948(А1=1,2)#ТЕХ ЧАСТЬ#П.3.67 К=1,2' 13' ' ДОРАБОТКА СУХОГО ГРУНТА 2ГР.ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЕ ПОСЛЕ ЭКСКАВАТОР
            А*
250     12  Е1-231(Н3=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 54' ' ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАЗРАБОТАННОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ НА РАССТОЯНИЕ
            10М*
251     13  Е1-238(Н1=2)(Н3=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 54*
252     14  Е1-257(Н3=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 14' ' ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ ГРУНТОМ 2ГРБУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИ
            ЕМ ДО 10М*
253     15  Е1-968' 3*
254     16  Е1-1184' 17*
255     17  Е1-183(Н3=1,2)(Н4=1,2)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 37' ' ПОГРУЗКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ 0,25М3 НА А/САМОСВАЛЫ*
256     18  С310-1' 37.1,75*
257     19  Е1-195(Н3=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 37' ' РАБОТА НА ОТВАЛЕ*
258     20  П2#БЕТОННЫЕ РАБОТЫ#*
259     21  Е7-400(А1=1,27)' 4' ' УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛА ВЕСОМ ДО 0,5ТН*
260     22  Е7-401(А1=1,65)' 8' ' ТО ЖЕ,ВЕСОМ ДО 1ТН*
261     23  Е7-402(А1=2,36)' 4*
262     24  СТ#СЗСЦ СТР17#П.3.19(=1)' 1,11' 44,2' СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ БЕТОННЫХ БЛОКОВ ОБЪЕМОМ ДО0,3М3 ИЗ БЕТОНА М100' М3*
263     25  С147-1' 1,46.2+0,76.4' ' АРМАТУРА КЛ.А-1*
264     26  СТ#СЗСЦ СТР17#П3.3(=1)' 2,44' 40,90' СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ БЕТОННЫХ БЛОКОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3 ИЗ БЕТОНА М100' М3*
265     27  СТ#СЗСЦ СТР17#П3.3(=1)' 2,17' 40,90' СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ БЕТОННЫХ БЛОКОВ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,5М3' М3*
266     28  С147-1' 1,46.4+1,46.6' ' АРМАТУРА КЛ.А-1*
267     29  Е6-15#СЗСЦ СТР12#П1.17 П1.15#ТЕХ ЧАСТЬ ТАБЛ.3.4' 6,21' 27,80+(27,4-25,8).1,02+1,53#0,52#0,34#0,10' БЕТОННОЕ
            ОСНОВАНИЕ КОЛОДЦА ИЗ БЕТОНА М200*
268     30  Е6-20#СЗСЦ СТР12#П1,17 П1.15#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ3.4' 1,51' 31,70+(27,4-25,8).1,02+1,53#1,55#0,76#0,23' МОНОЛИТНЫ
            Й УЧАСТОК ИЗ БЕТОНА М200,В-2*
269     31  Е6-30#СЗСЦ СТР12#П1.17 П1.15#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3.4' 0,13' 35,70+(27,4-25,8).1,02+1,53#2,34#1,20#0,36' ОПОРНАЯ
            ПОДУШКА Оп-1 ИЗ БЕТОНА М200*
270     32  Е6-84' 0,01*
271     33  Е6-30#СЗСЦ СТР12#П1.17 П1.15#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3.4' 0,19' 35,70+(27,4-25,8).1,02+1,53#2,34#1,20#0,36' УСТРОЙСТ
            ВО УТЕПЛИТЕЛЯ ИЗ БЕТОНА М200,В-2*
272     34  Е6-84' 0,0054*
273     35  П2#МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ#*
274     36  Е9-46' 0,66*
275     37  С121-1979' 0,6*
276     38  С121-1975' 0,06*
277     39  Е9-94' 0,13*
278     40  С121-1959' 0,13*
279     41  Е9-207' 0,65' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЩИТОВ*
280     42  С121-2115' 0,65' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЩИТОВ Щ1,Щ2*
281     43  СТ#ЦЕН1 Ч.2#СТР8 ТАБЛ.12#ТЕХ ЧАСТЬ П23(=1)' 1,44' (15,60.2).1,01' ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЭМАЛЯМИ ЗА 2 Р
            АЗА' ТН*
282     44  П2#ПРОЧИЕ РАБОТЫ#*
```

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП 87 часть 2

```
283     45      Е11-2(А1=43,3)' 27' ' УТЕПЛЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ*
284     46      Е6-84' 0,083' ' ОБРАМЛЕНИЕ КОЛОДЦА УГОЛКОМ*
285     47      Е6-84' 0,042' ' ЗАКЛАДНЫЕ САЛЬНИКИ А80 И А100ММ ДЛЯ ПРОХОДА ТРУБ ЧЕРЕЗ СТЕНЫ*
286     48      Е8-27' 31*
287     49      Е11-2(А1=43,3)' 12,5' ' УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ТОЛЩ.12СМ*
288     50      Е11-11(А1=29,3)' 0,65' ' БЕТОННАЯ ОТМОСТКА ИЗ БЕТОНА М100*
289     51      К' РУКИНА' ЖИГАЧЕВА###ДМ*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36383

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть 2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 8

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СИЛОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И ЗАЗЕМЛЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПЛОЩАДКА АЗС

ОСНОВАНИЕ: А-1 ЧЕРТ.Э-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,615 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 905 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,472 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1.ОБОРУДОВАНИЕ								
1	15-04-80Г 01-009	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АП-50-3МТ ШТ	1,00	2,43 -	- -	2 -	-	- -	- -	- -
		2.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
2	Ц8-525-4	-МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ШТ	1,00	3,09 0,96	0,06 0,01	3	1	- -	1,00 0,01	1 -
3	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ АО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М АО:1КГ 100М	7,07	10,00 6,24	0,27 0,10	71 1	44 1	2 1	11,00 0,13	78 1
4	Ц8-141-1	-КАБЕЛЬ АО 35КВ,В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЯ,МАССА 1М,КГ,АО:3 100М	1,48	12,50 5,89	2,23 0,89	19 1	9 1	3 1	10,00 1,15	15 2
5	Ц8-142-1	-УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ В ТРАНШЕЕ 100М	0,95	9,57 2,56	6,96 2,74	9 3	2 3	7 3	5,00 3,53	5 3
6	Ц8-142-2	-НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ 100М	0,53	3,08 1,07	1,99 0,78	2 -	1 -	1 1	2,00 1,01	1 1
7	Ц8-143-1	-ПОКРЫТИЕ КИРПИЧОМ ОДНОГО	0,95	8,86	5,92	8	3	5	6,00	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КАБЕЛЯ								
		100М		2,88	2,33			2	3,01	3
8	Ц8-143-2	-НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ КАБЕЛЬ ДОБАВЛЯТЬ	0,53	5,07	3,56	3	1	2	3,00	2
		100М		1,48	1,40			1	1,81	1
9	Ц8-153-21	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	32,00	1,33	-	43	15	-	1,00	32
				0,46	-			-	-	-
		ШТ								
10	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 7	30,00	0,49	-	15	7	-	1,00	30
				0,22	-			-	-	-
		ШТ								
11	Ц8-153-14	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 14	2,00	0,81	-	2	1	-	1,00	2
				0,40	-			-	-	-
		ШТ								
12	Ц8-472-2	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 160ММ2	3,00	27,00	0,90	81	20	2	12,00	36
				6,80	0,10			-	0,13	-
		100М								
13	Ц8-471-3	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 12ММ	0,50	10,00	0,40	5	2	-	6,00	3
		10ШТ		3,10	0,10			-	0,13	-
14	Ц8-472-10	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ МЕДНОГО ИЗОЛИРОВАННОГО ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ 25ММ2 ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ	0,45	38,40	0,10	17	8	-	31,00	14
				17,30	0,03			-	0,04	-
		100М								

3.МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

15	С151-1092 К=1,2	-КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ-0,66КВ СЕЧЕНИЕМ 3Х4+1Х2,5ММ2	0,44	272,40	-	118	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
16	С151-2311	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,БРОНИРОВАННЫЕ СТАЛЬНЫМИ ЛЕНТАМИ,С НАРУЖНЫМ ПОКРОВОМ МАРКИ АКВВБ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5	0,03	538,00	-	16	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
17	С151-2282	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х2,	0,11	277,00	-	30	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
18	С151-2283	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С	0,04	367,00	-	15	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х2.5		-	-			-		-
		1000М								
19	С151-2281	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:5Х2,5	0,24	211,00	-	51	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
20	С ЦСЦ СТР34 П.6.14	-КИРПИЧ КРАСНЫЙ	0,45	61,20	-	28	-	-	-	-
		Т/ШТ		-	-			-	-	-
21	С15-04 СТР.440	-МАГНИТ РАЗМЕРОМ 100Х50Х5	1,00	18,46	-	18	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		3.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
22	Е1-936 ТЕХ ЧАСТЬ П.3.72 П3.73	-РЫТЬЕ ТРАНШЕЙ ВРУЧНУЮ В ГРУНТЕ 11 КАТЕГОРИИ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ И ШИН ЗАЗЕМЛЕНИЯ	2,05	88,88	-	182	182	-	184,00	377
				88,88	-			-	-	-
		100М3								
23	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	2,05	46,00	-	94	94	-	99,30	204
				46,00	-			-	-	-
		100М3								
24	Е34-502	-УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ С СОЕДИНЕНИЕМ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ МУФТАМИ С РЕЗИНОВЫМИ КОЛЬЦАМИ	3,60	123,00	-	443	37	-	18,60	67
				10,30	-			-	-	-
		100М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1275	427	22		873
			----					---		---
			РУБ.					8		11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			526	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			98	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			48	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			672	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		246
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	137	-		-

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			747	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			124	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	22	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			70	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			941	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		659
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	335	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1615	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		905
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	472	-		-

СОСТАВИЛ ПАВЛОВА

ПРОВЕРИЛ ЗОЛОТУХИНА

АМ

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть 2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 1)

```
Э36383' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕ В СУТКИ' 5927' '
        ПЛОЩАДКА АЗС' ' ' 8' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СИЛОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И ЗАЗЕМЛЕНИЯ' А-1 ЧЕРТ.Э
        -4' НОВИКОВ*
П2###1.ОБОРУДОВАНИЕ##*
Н22=8*
Т15-04-80Г#01-009(=16)' 1' 2,25' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АП-50-3МТ' ШТ*
П2###2.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ##*
Ц8-525-4' 1' ' МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО*
Ц8-149-1' 707*
Ц8-141-1' 148*
Ц8-142-1' 95*
Ц8-142-2' 53*
Ц8-143-1' 95*
Ц8-143-2' 53*
Ц8-153-21' 32*
Ц8-153-13' 30*
Ц8-153-14' 2*
Ц8-472-2' 300*
Ц8-471-3' 5*
Ц8-472-10' 45*
П2###3.МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ##*
С151-1092(А1.1,2)#К=1,2' 435' ' КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ-0,66КВ СЕЧЕНИЕМ 3Х4+1Х2,5ММ2*
С151-2311' 30*
С151-2282' 110*
С151-2283' 40*
С151-2281' 240*
СТ ЦСЦ#СТР34#П.6.14(=11)' 0,450' 61,2' КИРПИЧ КРАСНЫЙ' Т/ШТ*
СТ15-04#СТР.440(=13)' 1' 17,00,1,086' МАГНИТ РАЗМЕРОМ 100Х50Х5' ШТ*
П2###3.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ##*
Н10=16,5*
Е1-936(А1.0,8)(А1.1,1)#ТЕХ ЧАСТЬ#П.3.72#П3.73' 205' ' РЫТЬЕ ТРАНШЕЙ ВРУЧНУЮ В ГРУНТЕ 11 КАТЕГОРИИ ДЛЯ ПРОКЛ
        АДКИ КАБЕЛЯ И ШИН ЗАЗЕМЛЕНИЯ*
Е1-968' 205*
Е34-502' 360*
К' ПАВЛОВА' ЗОЛОТУХИНА##АМ*
```

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть 2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 9

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПЛОЩАДКА АЗС

ОСНОВАНИЕ: АЛ.1 ЧЕРТЕЖЭ-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,465 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 274 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,169 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		1.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ											
1	Ц8-370-3	-ПОДВЕСКА СВЕТИЛЬНИКА СКЗПР-400 НА ОПОРЕ	14,00	2,00	1,16	28	11	16	1,00	14			
		ШТ		0,79	0,36			5	0,46	6			
2	Ц8-363-1	-КРОНШТЕЙН НА ОПОРАХ КОЛИЧЕСТВО РОЖКОВ 1	4,00	5,35	3,33	21	6	13	3,00	12			
		ШТ		1,54	1,02			4	1,32	5			
3	Ц8-363-2	-КРОНШТЕЙН НА ОПОРАХ КОЛИЧЕСТВО РОЖКОВ 2	5,00	7,03	4,29	35	11	22	4,00	20			
		ШТ		2,11	1,32			7	1,70	8			
4	Ц8-141-1	-КАБЕЛЬ АО 35КВ,В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЯ,МАССА 1М,КГ,АО:3	1,10	12,50	2,23	14	6	2	10,00	11			
		100М		5,89	0,89			1	1,15	1			
5	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ АО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М АО:1КГ	1,40	10,00	0,27	14	9	-	11,00	15			
		100М		6,24	0,10			-	0,13	-			
6	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ АО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М АО:3КГ	0,50	48,00	12,70	24	9	6	31,00	16			
		100М		18,20	4,04			2	5,21	3			
7	Ц8-142-1	-УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ В ТРАНШЕЕ	0,80	9,57	6,96	8	2	5	5,00	4			
		100М		2,56	2,74			2	3,53	3			
8	Ц8-142-2	-НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ	0,30	3,08	1,99	1	-	-	2,00	1			
		100М		1,07	0,78			-	1,01	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Ц8-143-1	-ПОКРЫТИЕ КИРПИЧОМ ОДНОГО КАБЕЛЯ	0,80	8,86	5,92	7	2	5	6,00	5
		100М		2,88	2,33			2	3,01	2
10	Ц8-143-2	-НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ КАБЕЛЬ ДОБАВЛЯТЬ	0,30	5,07	3,56	2	-	1	3,00	1
		100М		1,48	1,40			-	1,81	1
11	Ц8-153-21	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	18,00	1,33	-	24	8	-	1,00	18
		ШТ		0,66	-			-	-	-
12	Ц8-409-2	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	0,90	6,02	2,85	5	3	3	5,00	5
		100М		2,90	0,87			1	1,12	1
13	Ц8-409-12	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	1,90	1,38	-	3	2	-	2,00	4
		100М		1,26	-			-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
14	С153-184	-СВЕТИЛЬНИК КОНСОЛЬНЫЙ СКЗПР-400	14,00	22,10	-	309	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
15	С24-05-71Г АОП.5 1-1137 К=1,122	-КРОНШТЕЙН МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КО-2Х2/0,19 НА ОДИН СВЕТИЛЬНИК	4,00	15,64	-	63	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	С24-05-71Г АОП.5 1-1137 К=1,122 К=2	-ТО ЖЕ,ДВУХРОЖКОВЫЙ КАР-2Х4 ШТ	5,00	31,27	-	156	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
17	С153-246	-ЛАМПА ДУГОВАЯ РТУТНАЯ ДРЛ-250-2	1,40	86,00	-	120	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
18	С151-1076	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х4	0,30	190,00	-	57	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
19	С152-229	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4	0,28	34,90	-	10	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	С24-05 1-400	-КОРОБКА ПРОХОДНАЯ ЧУГУННАЯ У507	16,00	1,68	-	27	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
21	СЦСЦ СТР.34 П6-14	-КИРПИЧ КРАСНЫЙ Т/ШТ	0,40	61,20	-	24	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
22	С24-05 1-759	-САЛЬНИК ВВЕРТНОЙ СТАЛЬНОЙ У51 ШТ	14,00	0,36	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		3.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
23	Е1-936 ТЕХ ЧАСТЬ П.3.72 П.3.73	-РЫТЬЕ ТРАНШЕЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ В ГРУНТЕ 11 КАТЕГОРИИ 100М3	0,21	88,88	-	19	19	-	184,00	39
				88,88	-			-	-	-
24	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,21	46,00	-	10	10	-	99,30	21
				46,00	-			-	-	-
25	Е1-439	-БУРЕНИЕ ЯМ ПОД ОПОРЫ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 100 ШТ	0,09	47,50	38,19	4	1	3	20,00	2
				9,31	12,70			1	18,29	2
26	Е33-443	-УСТАНОВКА Ж/Б ОПОР ДЛЯ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ВЕСОМ ДО 1 ТН ОПОРА	10,00	4,66	2,51	47	20	25	3,50	35
				2,00	0,70			7	0,90	9
27	ЕЦСЦ СТР.70 П.9-29	-СТОИМОСТЬ Ж/Б ОПОР ИЗ БЕТОНА М-300(9ШТ) М3	2,44	84,20	-	205	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			1242	119	101		223

			РУБ.					32		41
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			933	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			61	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	9	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			82	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1076	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		162
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	102	-		-
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			309	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			52	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	9	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			28	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			389	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		112
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	67	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1465	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		274
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	169	-		-

СОСТАВИЛ ПАВЛОВА

ПРОВЕРИЛ ЗОЛОТУХИНА

ЛН

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 3)

```
42      1       Э36386' Н8' ' ' 1,1' ' ' ' ' ' *
43      2       Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ' 5927' '
                ПЛОЩАДКА АЗС' ' ' 9' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ' АЛ.1 ЧЕРТЕЖЭ-4' НОВИКОВ*
44      3       П2###1.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ###*
45      4       Ц8-370-3' 14' ' ПОДВЕСКА СВЕТИЛЬНИКА СКЗПР-400 НА ОПОРЕ*
46      5       Ц8-363-1' 4*
47      6       Ц8-363-2' 5*
48      7       Ц8-141-1' 110*
49      8       Ц8-149-1' 140*
50      9       Ц8-146-1' 50*
51      10      Ц8-142-1' 80*
52      11      Ц8-142-2' 30*
53      12      Ц8-143-1' 80*
54      13      Ц8-143-2' 30*
55      14      Ц8-153-21' 18*
56      15      Ц8-409-2' 90*
57      16      Ц8-409-12' 190*
58      17      П2###МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ###*
59      18      С153-184' 14' ' СВЕТИЛЬНИК КОНСОЛЬНЫЙ СКЗПР-400*
60      19      СТ24-05-71Г#АОП.5#1-1137#К=1,122(=13)' 4' 13.1,122.1,072' КРОНШТЕЙН МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КО-2Х2/0.19 НА ОДИН СВЕТИ
                ЛЬНИК' ШТ*
61      20      СТ24-05-71Г#АОП.5#1-1137#К=1,122#К=2(=13)' 5' 13.2.1,122.1,072' ТО ЖЕ,ДВУХРОЖКОВЫЙ КДР-2Х4' ШТ*
62      21      С153-246' 14' ' ЛАМПА ДУГОВАЯ РТУТНАЯ ДРЛ-250-2*
63      22      С151-1076' 300*
64      23      С152-229' 280*
65      24      СТ24-05#1-400(=13)' 16' 1,55.1,082' КОРОБКА ПРОХОДНАЯ ЧУГУННАЯ У507' ШТ*
66      25      СТЦСЦ#СТР.34#П6-14(=11)' 0,4' 61,2' КИРПИЧ КРАСНЫЙ' Т/ШТ*
67      26      СТ24-05#1-759(=13)' 14' 0,33.1,082' САЛЬНИК ВВЕРТНОЙ СТАЛЬНОЙ У51' ШТ*
68      27      П2###3.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ###*
69      28      Н10=16,5*
70      29      Е1-936(А1.1,1)(А1.0,8)#ТЕХ ЧАСТЬ#П.3.72#П.3.73' 21' ' РЫТЬЕ ТРАНШЕЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ В ГРУНТЕ 11 КАТЕГО
                РИИ*
71      30      Е1-968' 21*
72      31      Е1-439' 9' ' БУРЕНИЕ ЯМ ПОД ОПОРЫ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ*
73      32      Е33-443' 10' ' УСТАНОВКА Ж/Б ОПОР ДЛЯ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ВЕСОМ ДО 1 ТН*
74      33      ЕТЦСЦ#СТР.70#П.9-29(=11)' 2,44' 84,2' СТОИМОСТЬ Ж/Б ОПОР ИЗ БЕТОНА М-300(9ШТ)' М3*
75      34      К' ПАВЛОВА' ЗОЛОТУХИНА###ЛН*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36385

Типовой проект 503-6-3 Альбом VII.87 часть 2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 10

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ПРОТЕКТОРНОЙ ЗАЩИТЫ РЕЗЕРВУАРОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПРОТЕКТОРНАЯ ЗАЩИТА

ОСНОВАНИЕ: А-1 ЧЕРТЕЖ Э-3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,935 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 295 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,206 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН 8 Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН 8 Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	ЦПЭ3-84 ТАБ.11Б	-ПРОТЕКТОР МАГНИЕВЫЙ ПМ-10У (С ВЫПОЛНЕНИЕМ ВСЕГО КОМПЛЕКСА МОНТАЖНЫХ РАБОТ) ШТ	18,00	3,00 0,14	0,30 0,12	54	3	5 2	0,22 0,15	4 3
		2.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
2	ЕПЭ3-84 ТАБ.11Б	-ПРОТЕКТОР МАГНИЕВЫЙ ПМ-10У (С ВЫПОЛНЕНИЕМ ВСЕГО КОМПЛЕКСА СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ) ШТ	18,00	38,60 6,00	11,00 4,00	695	108	198 72	10,20 5,16	184 93
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			749	111	203		188
			----					---		---
			РУБ.					74		96
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			54	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			60	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			695	-	-		-

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			115	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	21	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			65	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			875	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		288
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	201	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			935	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		295
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	206	-		-

СОСТАВИЛ ПАВЛОВА

ПРОВЕРИЛ ЗОЛОТУХИНА

ИВ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.№ 2)

```
34      1       Э36385' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' ' ' *
35      2       Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ' 5927' '
                        ПРОТЕКТОРНАЯ ЗАЩИТА' ' ' 10' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ПРОТЕКТОРНОЙ ЗАЩИТЫ РЕЗЕРВУАРОВ' А-1 ЧЕРТЕЖ Э
                        -3' НОВИКОВ*
36      3       П2###1.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ#*
37      4       ЦТПЭ3-84#ТАБ.11Б(=7)' 18' 3,0#0,14#0,3#0,12' ПРОТЕКТОР МАГНИЕВЫЙ ПМ-10У (С ВЫПОЛНЕНИЕМ ВСЕГО КОМПЛЕКСА МОНТ
                        АЖНЫХ РАБОТ)' ШТ*
38      5       Н10=16,5*
39      6       П2###2.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ#*
40      7       ЕТПЭ3-84#ТАБ.11Б(=1)' 18' 38,6#6#11#4' ПРОТЕКТОР МАГНИЕВЫЙ ПМ-10У (С ВЫПОЛНЕНИЕМ ВСЕГО КОМПЛЕКСА СТРОИТЕЛЬН
                        НЫХ РАБОТ)' ШТ*
41      8       К' ПАВЛОВА' ЗОЛОТУХИНА##ИВ*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 11

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ПЛОЩАДКИ АЗС

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПЛОЩАДКА АЗС

ОСНОВАНИЕ: А-1 ЛИСТ Э-5

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,062 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	18 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,010 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	5,00 ШТ
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	12,40 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц8-405-2	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ МОЛНИЕПРИЕМНИКОВ НА ОПОРЕ Т	0,02	395,00	3,10	8	-	-	41,00	1
				24,90	1,02			-	1,32	-
2	Ц8-472-8	-ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ СПУСК ПО Ж/Б ОПОРЕ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМ-6ММ 100М	0,50	51,80	1,60	26	7	1	26,00	13
				14,90	0,10			-	0,13	-
		2.МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
3	С121-2087	-МОЛНИЕОТВОД(ДЕТАЛИ-5ШТ Т	0,04	328,00	-	13	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		3.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
4	Е33-254	-УСТАНОВКА МОЛНИЕПРИЕМНИКА ИЗ	0,04	64,50	41,20	3	1	2	38,50	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТАЛЬНЫХ ТРУБ НА ОПОРЕ								
		Т		23,30	14,40			1	0,58	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			50	8	3		16
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			34	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			44	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			13	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			15	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			62	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	10	-		-

СОСТАВИЛ ПАВЛОВА

ПРОВЕРИЛ ЗОЛОТУХИНА

ЛН

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.№ 4)

```
 76      1        Э36387' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' 5' ШТ*
 77      2        Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ' 5927' '
                          ПЛОЩАДКА АЗС' ' ' 11' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ПЛОЩАДКИ АЗС' А-1 ЛИСТ Э-5' НОВИКОВ*
 78      3        П2###1.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ###*
 79      4        Ц8-405-2' 0,021' ' КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ МОЛНИЕПРИЕМНИКОВ НА ОПОРЕ*
 80      5        Ц8-472-8' 50' ' ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ СПУСК ПО Ж/Б ОПОРЕ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМ-6ММ*
 81      6        П2###2.МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ###*
 82      7        С121-2087' 0,044' ' МОЛНИЕОТВОД(ДЕТАЛИ-5ШТ*
 83      8        П2###3.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ###*
 84      9        Е33-254' 0,044' ' УСТАНОВКА МОЛНИЕПРИЕМНИКА ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НА ОПОРЕ*
 85     10        К' ПАВЛОВА' ЗОЛОТУХИНА###ЛИ*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ НА АВТОЗАПРАВОЧНУЮ СТАНЦИЮ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 12

НА УСТРОЙСТВО ПРОЕЗДОВ И ПЛОЩАДОК

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПРОЕЗДЫ И ПЛОЩАДКИ

ОСНОВАНИЕ: 1.ПР503-6-3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 30,710 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1597 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,456 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	НА ЕДИН.	ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТИП1								
1	Е1-231 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБЛ3	-УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОГО КОРЫТА С ПОМОЩЬЮ БУЛЬДОЗЕРА 80 Л.С. С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА НА 10М 1000М3	1,52	44,88 - -	44,88 - 15,73	68	-	68 - 24	- - 22,65	- - 34
2	Е1-238 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБЛ3	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 231 1000М3	1,52	7,23 - -	35,53 - 12,43	11	-	54 - 19	- - 17,90	- - 27
3	Е27-19	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ М3	304,00	8,68 - 0,07	0,21 - 0,05	2639	21	64 - 15	0,15 - 0,06	46 - 18
4	Е27-20	-ВЫРАВНИВАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ М3	228,00	9,73 - 0,08	0,26 - 0,05	2218	18	59 - 11	0,15 - 0,06	34 - 14
5	Е27-4	-УКРЕПЛЕНИЕ ОСНОВАНИЯ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТОМ ТОЛЩ.ДО 20СМ 100М2	15,20	26,80 - 0,96	17,90 - 3,72	407	15	273 - 57	1,73 - 4,80	26 - 73
6	Е27-164	-НИЖНИЙ СЛОЙ ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧЕГО ГРАВИЙНО-ПОРИСТОГО АСФАЛЬТОБЕТОНА 100М2	15,20	201,00 - 2,08	4,74 - 1,78	3055	32	72 - 27	3,75 - 2,30	57 - 35
7	Е27-165	-НА КАЖДЫЕ 0,5СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ Н.164 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ 1000М2	1,52	960,00 - 0,12	- - -	1459	-	- - -	0,28 - -	- - -
8	Е27-162	-ПОКРЫТИЕ ИЗ ХОЛОДНОГО А/БЕТОНА ТОЛЩ.30ММ 100М2	15,20	138,00 - 2,35	1,91 - 0,67	2098	36	29 - 10	4,28 - 0,86	65 - 13

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТИП11								
9	Е1-231	-УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОГО КОРЫТА С	0,66	44,88	44,88	30	-	29	-	-
	ТЕХ.ЧАСТЬ	ПОМОЩЬЮ БУЛЬДОЗЕРА 80Л.С. С		---	---			---	---	---
	ТАБЛ3	ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА НА 10М		-	15,73			10	22,65	15
		1000М3								
10	Е1-238	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ	0,66	7,23	35,53	5	-	23	-	-
	ТЕХ.ЧАСТЬ	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ		---	---			---	---	---
	ТАБЛ3	ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА		-	12,43			8	17,90	12
		БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 231								
		1000М3								
11	Е27-19	-ОСНОВАНИЕ ИЗ	98,70	8,68	0,21	857	7	21	0,15	15
		ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ		---	---			---	---	---
		М3		0,07	0,05			5	0,06	6
12	Е27-4	-УКРЕПЛЕНИЕ ОСНОВАНИЯ	6,58	26,80	17,90	176	6	117	1,73	11
		ПОРТЛАНД-ЦЕМЕНТОМ ТОЛЩ.АО		---	---			---	---	---
		20СМ		0,96	3,72			24	4,80	32
		100М2								
13	Е27-19	-ВЫРАВНИВАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ ЧЕРНОГО	19,74	8,68	0,21	171	1	4	0,15	3
		ПЕСКА ТОЛЩ.30ММ		---	---			---	---	---
		М3		0,07	0,05			1	0,06	1
14	Е27-251	-РОЗЛИВ БИТУМА	1,88	141,00	2,20	265	-	4	-	-
		Т		---	---			---	---	---
				-	0,53			1	0,68	1
15	Е27-114	-ПОКРЫТИЕ ИЗ МОНОЛИТНОГО	658,00	9,31	0,20	6126	145	132	0,41	270
		ЦЕМЕНТО-БЕТОНА М300 ТОЛЩ.18СМ		---	---			---	---	---
		М2		0,22	0,03			20	0,04	26
16	Е27-115	-ИСКЛЮЧИТЬ 2СМ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ	- 0,66	808,00	0,20	532-	3	- -	9,28-	6
		1000М2		---	---			---	---	---
			-	4,40	0,06			- -	0,08	-
		ТИП 111								
17	Е1-231	-УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОГО КОРЫТА	0,31	44,88	44,88	14	-	14	-	-
	ТЕХ.ЧАСТЬ	БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ		---	---			---	---	---
	ТАБЛ3	ГРУНТА НА 10М		-	15,73			5	22,65	7
		1000М3								
18	Е1-238	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ	0,31	142,12	142,12	43	-	43	-	-
	ТЕХ.ЧАСТЬ	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ		---	---			---	---	---
	ТАБЛ3	ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА		-	49,72			15	71,60	22
		БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 231								
		1000М3								
19	Е27-20	-ОСНОВАНИЕ ИЗ	45,90	9,73	0,26	447	4	12,	0,15	7
		ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ		---	---			---	---	---
		М3		0,08	0,05			2	0,06	3
20	Е27-4	-УКРЕПЛЕНИЕ ОСНОВАНИЯ	3,06	26,80	17,90	82	3	54	1,73	5
		ПОРТЛАНДЦЕМЕНТОМ ТОЛЩ.АО 20СМ		---	---			---	---	---
		100М2		0,96	3,72			11	4,80	15
21	Е27-114	-ПОКРЫТИЕ ИЗ МОНОЛИТНОГО	306,00	9,31	0,20	2849	67	61	0,41	125
		ЦЕМЕНТО-БЕТОНА ТОЛЩ.200ММ		---	---			---	---	---
		М2		0,22	0,03			9	0,04	12
22	Е27-115	-ИСКЛЮЧИТЬ 6СМ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ	0,31	2424,00	0,60-	742-	4	- -	27,84-	9
		1000М2		---	---			---	---	---
			-	13,20	0,18			- -	0,23	-
23	Е27-82	-УСТАНОВКА БОРТОВОГО КАМНЯ	1,90	181,00	0,71	344	112	1	111,00	211
		100М		---	---			---	---	---

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				59,20	0,21			-	0,27	1
24	С	-СТОИМОСТЬ БОРТОВОГО КАМНЯ П-2	190,00	12,20	-	2318	-	-	-	-
	ССЦ СТР88	ШТ								
	П9-376			-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			24408	460	1134		860
			РУБ.					274		367
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			24408	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4027	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		370
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	722	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2273	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			30710	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1597
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1456	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			30710	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1597
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1456	-		-

СОСТАВИЛ РУКИНА

ПРОВЕРИЛ ЖИГАЧЕВА

КВ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 11)

```
290     1       Э36736' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' ' ' *
291     2       Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ НА АВТОЗАПРАВОЧНУЮ СТАНЦИЮ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК' 5927' ' ПРОЕЗДЫ И ПЛОЩАД
                KИ' ' ' 12' УСТРОЙСТВО ПРОЕЗДОВ И ПЛОЩАДОК' Т.ПР503-6-3' НОВИКОВ*
292     3       Н10=16,5*
293     4       П2#ТИП1#*
294     5       Е1-231(Н3=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ.ЧАСТЬ#ТАБЛ3' 1520' ' УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОГО КОРЫТА С ПОМОЩЬЮ БУЛЬДОЗЕРА 80 Л.С. С
                ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА НА 10М*
295     6       Е1-238(А1=4)(Н3=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ.ЧАСТЬ#ТАБЛ3' 1520*
296     7       Е27-19(А1=8,68)' 304' ' УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ*
297     8       Е27-20(А1=9,73)' 228' ' ВЫРАВНИВАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ*
298     9       Е27-4(А1=26,8)' 1520' ' УКРЕПЛЕНИЕ ОСНОВАНИЯ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТОМ ТОЛЩ.ДО 20СМ*
299     10      Е27-164(А1=201)' 1520' ' НИЖНИЙ СЛОЙ ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧЕГО ГРАВИЙНО-ПОРИСТОГО АСФАЛЬТОБЕТОНА*
300     11      Е27-165(Н1=4)(Р1.4)' 1520' 240#0,03##*
301     12      Е27-162(А1=138)' 1520' ' ПОКРЫТИЕ ИЗ ХОЛОДНОГО А/БЕТОНА ТОЛЩ.30ММ*
302     13      П2#ТИП11#*
303     14      Е1-231(Н3=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ.ЧАСТЬ#ТАБЛ3' 658' ' УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОГО КОРЫТА С ПОМОЩЬЮ БУЛЬДОЗЕРА 80Л.С. С ПЕ
                РЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА НА 10М*
304     15      Е1-238(А1=4)(Н3=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ.ЧАСТЬ#ТАБЛ3' 658*
305     16      Е27-19(А1=8,68)' 98,7' ' ОСНОВАНИЕ ИЗ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ*
306     17      Е27-4(А1=26,8)' 658' ' УКРЕПЛЕНИЕ ОСНОВАНИЯ ПОРТЛАНД-ЦЕМЕНТОМ ТОЛЩ.ДО 20СМ*
307     18      Е27-19(А1=8,68)' 19,74' ' ВЫРАВНИВАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ ЧЕРНОГО ПЕСКА ТОЛЩ.30ММ*
308     19      Е27-251(А1=141)' 1,88' ' РОЗЛИВ БИТУМА*
309     20      Е27-114(А1=9,31)' 658' ' ПОКРЫТИЕ ИЗ МОНОЛИТНОГО ЦЕМЕНТО-БЕТОНА М300 ТОЛЩ.18СМ*
310     21      Е27-115(ВП)(Н1=2)(Р1.2)' 658' 404#2,20#0,10#0,03' ИСКЛЮЧИТЬ 2СМ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ*
311     22      П2#ТИП 111#*
312     23      Е1-231(Н3=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ.ЧАСТЬ#ТАБЛ3' 306' ' УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОГО КОРЫТА БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТ
                А НА 10М*
313     24      Е1-238(Н1=4)(Н3=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ.ЧАСТЬ#ТАБЛ3' 306*
314     25      Е27-20(А1=9,73)' 45,9' ' ОСНОВАНИЕ ИЗ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ*
315     26      Е27-4(А1=26,8)' 306' ' УКРЕПЛЕНИЕ ОСНОВАНИЯ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТОМ ТОЛЩ.ДО 20СМ*
316     27      Е27-114(А1=9,31)' 306' ' ПОКРЫТИЕ ИЗ МОНОЛИТНОГО ЦЕМЕНТО-БЕТОНА ТОЛЩ.200ММ*
317     28      Е27-115(Р1.6)(Н1=6)(ВП)' 306' 404#2,2#0,10#0,03' ИСКЛЮЧИТЬ 6СМ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ*
318     29      Е27-82(А1=181)' 190' ' УСТАНОВКА БОРТОВОГО КАМНЯ*
319     30      СТ#ССЦ СТР88#П9-376(=1)' 190' 12,2' СТОИМОСТЬ БОРТОВОГО КАМНЯ П-2' ШТ*
320     31      К' РУКИНА' ЖИГАЧЕВА#*КВ*
```

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть 2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК В СУТКИ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 13

НА ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ВОДОПРОВОДА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА

ОСНОВАНИЕ: Т.П. 503-6-3

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,219 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 54 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,033 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-65 ТЕХ ЧАСТЬ ТАБЛ.3	-РЫТЬЕ ТРАНШЕЙ В СУХОМ ГРУНТЕ 2 ГР.ЭКСКАВАТОРОМ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА ЕМК.КОВША 0,25 М3 1000М3	0,09	170,52 5,42	165,10 65,40	14	-	14 6	11,00 94,18	1 8
2	Е1-948 ТЕХ ЧАСТЬ П.3.67	-ДОРАБОТКА СУХОГО ГРУНТА 2 ГР.ВРУЧНУЮ 100М3	0,03	144,00 144,00	-	4	4	- -	273,60 -	8 -
3	Е1-231 ТЕХ ЧАСТЬ ТАБЛ.3	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАЗРАБОТАННОГО ГРУНТА 2 ГР.БУЛЬДОЗЕРОМ ВО ВРЕМЕННЫЙ РЕЗЕРВ 1000М3	0,09	44,88 -	44,88 15,73	4	-	4 1	- 22,65	- 2
4	Е1-238 ТЕХ ЧАСТЬ ТАБЛ.3	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 231 1000М3	0,09	71,06 -	71,06 24,86	6	-	6 2	- 35,80	- 3
5	Е1-231 ТЕХ ЧАСТЬ ТАБЛ.3	-ОБРАТНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА ИЗ РЕЗЕРВА 1000М3	0,09	44,88 -	44,88 15,73	4	-	4 1	- 22,65	- 2
6	Е1-238 ТЕХ ЧАСТЬ ТАБЛ.3	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 231 1000М3	0,09	71,06 -	71,06 24,86	6	-	6 2	- 35,80	- 3
7	Е1-257 ТЕХ ЧАСТЬ ТАБЛ.3	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА КОТЛОВАНА ГРУНТОМ 2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ 1000М3	0,09	20,79 -	20,79 7,25	2	-	2 1	- 10,44	- 1
8	Е22-64	-ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ Д25ММ М	19,50	0,27 0,19	0,02 0,01	5	4	- -	0,32 0,01	6 -
9	С113-3	-СТОИМОСТЬ СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д 25ММ М	19,50	0,40 -	-	8	-	- -	- -	- -

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е22-41	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ Д-65ММ	35,00	3,17	-	111	7	-	0,37	13
		М		0,21	-			-	-	-
11	Е22-144	-УСИЛЕННАЯ ИЗОЛЯЦИЯ СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д 25ММ	19,50	0,56	0,08	11	2	1	0,18	4
		М		0,11	0,02			-	0,03	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			175	17	37		32
			РУБ.					13		20
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			175	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			29	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			15	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			219	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		54
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	33	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			219	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		54
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	33	-		-

СОСТАВИЛ РУКИНА

ПРОВЕРИЛ ЖИГАЧЕВА

ИВ

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть 2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 12)

```
321      1      Э36737' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' ' ' *
322      2      Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК В СУТКИ' 5927' ' ВНУТРИПЛОЩА
                       ДОЧНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА' ' ' 13' ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ВОДОПРОВОДА' Т.П.
                       503-6-3' НОВИКОВ*
323      3      Н10=16,5*
324      4      Е1-65(Н3=1,2)(Н4=1,2)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 85' ' РЫТЬЕ ТРАНШЕЙ В СУХОМ ГРУНТЕ 2 ГР.ЭКСКАВАТОРОМ ОБРАТНАЯ ЛОПАТ
                       А ЕМК.КОВША 0,25 М3*
325      5      Е1-948(Н5=1,2)#ТЕХ ЧАСТЬ#П.3.67' 3' ' ДОРАБОТКА СУХОГО ГРУНТА 2 ГР.ВРУЧНУЮ*
326      6      Е1-231(Н3=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 88' ' ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАЗРАБОТАННОГО ГРУНТА 2  ГР.БУЛЬДОЗЕРОМ 80 ВРЕМЕ
                       ННЫЙ РЕЗЕРВ*
327      7      Е1-238(Н1=2)(Н3=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 88*
328      8      Е1-231(Н3=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 88' ' ОБРАТНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА ИЗ РЕЗЕРВА*
329      9      Е1-238(Н1=2)(Н3=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 88*
330      10     Е1-257(Н3=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 88' ' ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА КОТЛОВАНА ГРУНТОМ 2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ*
331      11     Е22-64' 19,5' ' ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ Д25ММ*
332      12     С113-3' 19,5' ' СТОИМОСТЬ СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д 25ММ*
333      13     Е22-41' 35' ' ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ Д-65ММ*
334      14     Е22-144' 19,5' ' УСИЛЕННАЯ ИЗОЛЯЦИЯ СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д 25ММ*
335      15     К' РУКИНА' ЖИГАЧЕВА###ИВ*
```

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть 2

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК В СУТКИ

ФОРМА 3

СМЕТА В СУММЕ 3,50 ТЫС.РУБ.

СОГЛАСОВАНА

ПОДРЯДЧИК----------

'' '' 198 Г.

СМЕТА В СУММЕ 3,50 ТЫС.РУБ.

УТВЕРЖДЕНА

ЗАКАЗЧИК----------

'' '' 198 Г.

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А НР.14

НА СТРОИТЕЛЬСТВО ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫХ СЕТЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	3,50 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	1,14 ТЫС.ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	,74 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ, ВВЕДЕННЫХ С 1.1 1984Г.

N ПП.	N СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ. СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ, ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ТЫС.РУБ.	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ТЫС.ЧЕЛ.-Ч	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ТЫС.РУБ.	ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ РУБ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.14-1		-СЕТИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЛИВНЕВОЙКАНАЛИЗАЦИИ	2,91	,35	,20	-	3,46	-	1,13	,73	-
2.14-2		-СЕТИ БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ	,04	-	-	-	,04	-	,01	,01	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	2,95	,35	,20	-	3,50	-	1,14	,74	

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА НОВИКОВ

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА БОРД

СОСТАВИЛ ЕФИМОВА

ПРОВЕРИЛ ЖИГАЧЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 37183

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть 2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 15)

```
546     1       Э37183' ИЗ' ' ' 1.1' ' ' ' ' ' *
547     2       Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК В СУТКИ' 5927' ' ' ' ' НР.14
                        ' ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫХ СЕТЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ' ' НОВИКОВ*
548     3       ВТ14-1' ' 2,91#0,35#0,20###1,13#0,73' СЕТИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЛИВНЕВОЙКАНАЛИЗАЦИИ*
549     4       ВТ14-2' ' 0,04######0,01#0,01' СЕТИ БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ*
550     5       И2*
551     6       КНОВИКОВ' БОРД' ЕФИМОВА' ЖИГАЧЕВА##АМ*
```

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть 2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ НА АВТОЗАПРАВОЧНУЮ СТАНЦИЮ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 14-1

НА ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ

ОСНОВАНИЕ: Т.ПР.503-6-3

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3,450 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1126 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,732 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОСТОЯННЫЕ ЗАТРАТЫ								
		ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ТРУБ Д 200ММ								
1	У УСН8-3.1 ТАБЛ.48 П.1 ТЕХ ЧАСТЬ П.14 К=0,5	-ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В СУХИХ ГРУНТАХ 2 ГР.ГЛУБИНОЙ ЗАЛОЖЕНИЯ 1,2 М М	104,00	1,66 0,78	0,32 0,13	173	81	34 14	1,52 0,17	158 18
2	У УСН8-3.1 ТАБЛ.48 П.1 Т.ЧАСТЬ П.14 К=0,5	-ТРАНСПОРТ ГРУНТА М	104,00	0,40 0,40	0,12 -	42	42	12 -	0,68 -	71 -
3	У УСН8-3.1 ТАБЛ.52 П.2.	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ТРУБ Д200ММ М	104,00	4,20 0,53	- -	437	55	- -	0,92 -	96 -
4	У УСН8-3.1 ТАБЛ.51 П.1	-ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В СУХИХ ГРУНТАХ 2 ГР.ГЛУБИНОЙ ЗАЛОЖЕНИЯ 5,1М М	8,00	12,40 6,10	4,00 1,68	99	49	32 13	11,60 2,17	93 17
5	У УСН 8-3.1 ТАБЛ.51 П.1	-ТРАНСПОРТ ГРУНТА М	8,00	2,87 -	2,87 0,86	23	-	23 7	- 1,11	- 9
6	У	-ТРУБОПРОВОД ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ	8,00	4,20	-	34	4	-	0,92	7

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	УСН8-3.1 ТАБЛ.52 П.2	ТРУБ А 200ММ								
		М		0,53	-			-	-	-
7	У УСН8-3.1 ЧАСТЬ 11 Т.ЧАСТЬ П.4 ТАБЛ.15 П.1 СТР.7 П.16	-КОЛОДЦЫ ПРИ ГЛУБИНЕ 1,2 М	9,00	8,05	1,11	72	8	10	1,56	14
		ШТ		0,92	0,32			3	0,41	4
8	С ССЦ П.1,15	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА М 100	0,22	26,30	-	6	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
9	С СЗСЦ П.9-257	-СТОИМОСТЬ Ж/БЕТОННЫХ КОЛЕЦ А 1,5М ВЫСОТОЙ 0,89 М	1,70	33,30	-	57	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
10	С СЗСЦ П9-225	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ И ДНИЩ КРУГЛЫХ ИЗ БЕТОНА М 200	0,56	68,10	-	38	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
11	У УСН 8-3.1 ЧАСТЬ 11 ТЕХ.ЧАСТЬ П.4 ТАБЛ.15 П.5 СТР.7 П.16	-КОЛОДЦЫ ПРИ ГЛУБИНЕ ДО 5 М	1,00	9,30	1,38	9	1	1	2,03	2
		ШТ		1,11	0,41			-	0,53	1
12	С СЗСЦ П.1,15	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА М 100	0,03	26,30	-	1	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
13	С СЗСЦ П.9,257	-СТОИМОСТЬ Ж/БЕТОННЫХ КОЛЕЦ А 1,5 ВЫСОТОЙ 0,89М	0,24	33,30	-	8	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
14	С СЗСЦ П.9-225	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ИЗ БЕТОНА М 200	0,08	68,10	-	5	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ А 65ММ								
15	У УСН 8-3.1 ЧАСТЬ 11 Т. ЧАСТЬ П.4 ТАБЛ.5ТАБЛ .5 П.1 СТР.7 П.14 К=0,5	-ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В СУХИХ ГРУНТАХ 2 ГР.ГЛУБИНОЙ ЗАЛОЖЕНИЯ 1,2 М	3,00	1,46	0,31	4	2	1	1,15	3
		М		0,59	0,12			-	0,15	-
16	У УСН 8-3.1 ЧАСТЬ 11 Т.ЧАСТЬ	-ТРАНСПОРТ ГРУНТА	3,00	0,32	0,32	1	-	1	-	-
		М		-	0,09			-	0,12	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П.4 ТАБЛ.5 П.1 СТР.7 П 14 К=0,5									
17	У УСН 8-3.1 ЧАСТЬ 11 Т.ЧАСТЬ П.4 ТАБЛ.11 П.1	-ТРУБОПРОВОДА ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ Д 65 ММ М	3,00	5,02 0,30	0,01 -	15	1	- -	0,52 -	2 -
		РАБОТЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ УСН								
18	23-01 П.06-067	-НАСОС САМОВСАСЫВАЮЩИЙ НЦС-3 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ ВАО-32-2 К-Т	1,00	196,10 -	- -	196	-	- -	- -	- -
19	Ц7-281-1	-АГРЕГАТ НАСОСНЫЙ ЛОПАСТНОЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙОДНОСТУПЕНЧАТЫЙ, МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ, ОБЪЕМНЫЙ ВИХРЕВОЙ, ПОРШНЕВОЙ, ПРИВОДНОЙ РОТОРНЫЙ, МАССОЙ 0,91 Т ШТ	1,00	25,60 14,10	3,51 1,59	26	14	4 2	26,00 2,05	26 2
20	Ц8-481-20	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО:0.25Т ШТ	1,00	2,04 1,44	0,04 -	2	1	- -	2,00 -	2 -
21	С СБ7 ПРИЛОЖЕНИЕ 1	-СТОИМОСТЬ ЭЛ.ЭНЕРГИИ КВТ.ЧАС	1,00	1,36 -	- -	1	-	- -	- -	- -
22	С ПР-НТ 23-03-19 П.6-024	-СТОИМОСТЬ КОЛОНКИ УПРАВЛЕНИЯ ШТ	3,00	92,23 -	- -	277	-	- -	- -	- -
23	Ц12-1105-3	-МОНТАЖ КОЛОНОК Т	0,04	50,80 37,60	7,03 1,49	2	2	- -	57,00 1,92	2 -
24	С ПР-НТ 05-17 П.1-088	-СТОИМОСТЬ РУКАВОВ ВСАСЫВАЮЩИХ ГРУППЫ 1,ТИП В-5 ГОСТ 5398-76 М	5,00	2,53 -	- -	13	-	- -	- -	- -
25	С ПР-НТ 05-17 П.2-523	-СТОИМОСТЬ РУКАВОВ НАПОРНЫХ МАРКИ В-3 ДИАМЕТРОМ 50ММ М	10,00	4,83 -	- -	48	-	- -	- -	- -
26	Е65-85	-ОПОРНЫЕ РАМЫ НА ТРАП-КОЛОДЦАХ В БЕТОНЕ СТЕН Т	0,12	355,00 38,00	1,30 0,39	43	5	- -	64,00 0,50	8 -

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Е8-61	-РЕШЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ НА ТРАП-КОЛОДЦАХ	0,06	335,00	6,32	20	1	-	37,40	2
		Т		23,00	1,90			-	2,45	-
28	Е22-362	-ГИДРОЗАТВОРЫ В КОЛОДЦАХ	1,50	777,00	162,00	1166	285	243	305,00	457
		Т		190,00	48,60			73	62,69	94
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		2818	551	361		943
				РУБ.				112		145
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		196	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		196	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		308	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		13	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		25	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		346	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	21	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		2253	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		370	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		36
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	66	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		211	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		2834	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1092
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	710	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		61	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		8	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		74	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	1	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.		3450	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1126
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	732	-		-

СОСТАВИЛ РУКИНА

ПРОВЕРИЛ ЖИГАЧЕВА

ЛН

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 13)
****

```
336     1       Э36738' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' ' ' *
337     2       Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ НА АВТОЗАПРАВОЧНУЮ СТАНЦИЮ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК' 5927' ' ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫ
                Е СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ' ' ' 14-1' ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ' Т.ПР.503-6-3' НОВИКОВ*
338     3       Н10=16,5*
339     4       П2#ПОСТОЯННЫЕ ЗАТРАТЫ#*
340     5       П2#ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ТРУБ Д 200ММ#*
341     6       УТ#УСН8-3.1#ТАБЛ.48 П.1#ТЕХ ЧАСТЬ П.14#К=0,5(=1)' 104' 3.33.0,5#1.56.0,5#0,64.0,5#0,25.0,5' ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
                В СУХИХ ГРУНТАХ 2 ГР.ГЛУБИНОЙ ЗАЛОЖЕНИЯ 1,2 М' М' ' 1.1,52*
342     7       УТ#УСН8-3.1#ТАБЛ.48 П.1#Т.ЧАСТЬ П.14#К=0,5(=1)' 104' 0,8.0,5#0,8.0,5#0,24.0,5' ТРАНСПОРТ ГРУНТА' М*
343     8       УТ#УСН8-3.1#ТАБЛ.52 П.2(=1)' 104' 4,20#0,53##' ТРУБОПРОВОД ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ТРУБ Д200ММ' М' ' 1.0,92*
344     9       УТ#УСН8-3.1#ТАБЛ.51 П.1(=1)' 8' 12,40#6,10#4,00#1,68' ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В СУХИХ ГРУНТАХ 2 ГР.ГЛУБИНОЙ ЗАЛОЖЕН
                ИЯ 5,1М' М' ' 1.11,6*
345     10      УТ#УСН 8-3.1#ТАБЛ.51 П.1(=1)' 8' 2,87##2,87#0,86' ТРАНСПОРТ ГРУНТА' М*
346     11      УТ#УСН8-3.1#ТАБЛ.52 П.2(=1)' 8' 4,20#0,53##' ТРУБОПРОВОД ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ТРУБ Д 200ММ' М' ' 1.0,92*
347     12      УТ#УСН8-3.1#ЧАСТЬ 11#Т.ЧАСТЬ П.4#ТАБЛ.15 П.1#СТР.7 П.16(=1)' 9' 298:37#34:37#41:37#12:37' КОЛОДЦЫ ПРИ ГЛУБИ
                НЕ 1,2 М' ШТ' ' 9.1,62*
348     13      СТ#ССЦ П.1,15(=1)' 0,9:37.9' 26,30' СТОИМОСТЬ БЕТОНА М 100' М3*
349     14      СТ#СЗСЦ П.9-257(=1)' 7:37.9' 33,30' СТОИМОСТЬ Ж/БЕТОННЫХ КОЛЕЦ Д 1,5М ВЫСОТОЙ 0,89 М' М*
350     15      СТ#СЗСЦ П9-225(=1)' 2,3:37.9' 68,10' СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ И ДНИЩ КРУГЛЫХ ИЗ БЕТОНА М 200' М3*
351     16      УТ#УСН 8-3.1#ЧАСТЬ 11#ТЕХ.ЧАСТЬ П.4#ТАБЛ.15 П.5#СТР.7 П.16(=1)' 1' 344:37#41:37#51:37#15:37' КОЛОДЦЫ ПРИ ГЛ
                УБИНЕ ДО 5 М' ШТ' ' 1.2,027*
352     17      СТ#СЗСЦ П.1,15(=1)' 1,1:37.1' 26,30' СТОИМОСТЬ БЕТОНА М 100' М3*
353     18      СТ#СЗСЦ П.9,257(=1)' 8,7:37.1' 33,3' СТОИМОСТЬ Ж/БЕТОННЫХ КОЛЕЦ Д 1,5 ВЫСОТОЙ 0,89М' М*
354     19      СТ#СЗСЦ П.9-225(=1)' 2,9:37,1' 68,1' СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ИЗ БЕТОНА М 200' М3*
355     20      П2#ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ Д 65ММ#*
356     21      УТ#УСН 8-3.1#ЧАСТЬ 11#Т. ЧАСТЬ П.4#ТАБЛ.5ТАБЛ.5 П.1#СТР.7 П.14#К=0,5(=1)' 3' 2,93.0,5#1,18.0,5#0,62.0,5#0,2
                3.0,5' ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В СУХИХ ГРУНТАХ 2 ГР.ГЛУБИНОЙ ЗАЛОЖЕНИЯ 1,2 М' М' ' 1.1,15*
357     22      УТ#УСН 8-3.1#ЧАСТЬ 11#Т.ЧАСТЬ П.4#ТАБЛ.5 П.1#СТР.7 П 14#К=0,5(=1)' 3' 0,64.0,5#0,64.0,5#0,19.0,5' ТРАНСПОР
                Т ГРУНТА' М*
358     23      УТ#УСН 8-3.1#ЧАСТЬ 11#Т.ЧАСТЬ П.4#ТАБЛ.11 П.1(=1)' 3' 5,02#0,30#0,01#0,003' ТРУБОПРОВОД ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ Д
                65 ММ' М' ' 1.0,52*
359     24      П2#РАБОТЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ УСН#*
360     25      Т23-01#П.06-067(=14)' 1' 185.1,06' НАСОС САМОВСАСЫВАЮЩИЙ НЦС-3 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ ВАО-32-2' К-Т*
361     26      Ц7-281-1' 1*
362     27      Ц8-481-20' 1*
363     28      СТ#СЬ7 ПРИЛОЖЕНИЕ 1(=13)' 1' 42,0.0325' СТОИМОСТЬ ЭЛ.ЭНЕРГИИ' КВТ.ЧАС*
364     29      СТ#ПР-НТ 23-03-19#П.6-024(=13)' 3' 84.1,098' СТОИМОСТЬ КОЛОНКИ УПРАВЛЕНИЯ' ШТ*
365     30      Ц12-1105-3(Н22=6)' 0,013.3' ' МОНТАЖ КОЛОНОК*
366     31      СТ#ПР-НТ 05-17#П.1-088(=3)' 5' 2,30.1,098' СТОИМОСТЬ РУКАВОВ ВСАСЫВАЮЩИХ ГРУППЫ 1,ТИП В-5 ГОСТ 5398-76' М*
367     32      СТ#ПР-НТ 05-17#П.2-523(=3)' 10' 4,40.1,098' СТОИМОСТЬ РУКАВОВ НАПОРНЫХ МАРКИ В-3 ДИАМЕТРОМ 50ММ' М*
368     33      Е6-84' 0,116' ' ОПОРНЫЕ РАМЫ НА ТРАП-КОЛОДЦАХ В БЕТОНЕ СТЕН*
369     34      Е8-61(А1=335)' 0,064' ' РЕШЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ НА ТРАП-КОЛОДЦАХ*
370     35      Е22-362' 1,504' ' ГИДРОЗАТВОРЫ В КОЛОДЦАХ*
371     36      К' РУКИНА' ЖИГАЧЕВА##ЛН*
```

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть 2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ НА АВТОЗАПРАВОЧНУЮ СТАНЦИЮ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 14-2

НА СЕТИ БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ

ОСНОВАНИЕ: Т.ПР.503-6-3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,042 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 11 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,005 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ПОСТОЯННЫЕ ЗАТРАТЫ										
		ТРУБОПРОВОД ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ТРУБ А150ММ										
1	У УСН8-3.1 ТАБЛ48 П1 ТЕХ.ЧАСТЬ П14 К=0,5	-ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В СУХИХ ГРУНТАХ 2ГР.ГЛУБИНОЙ ЗАЛОЖЕНИЯ 1,2М М	3,00	1,66 0,78	0,32 0,13	5 -	2 -	1 1	1,52 0,17	5 1		
2	У УСН8-3.1 ТАБЛ48 П1 Т.ЧАСТЬ П14 К=0,5	-ТРАНСПОРТ ГРУНТА М	3,00	0,40 -	0,40 0,12	1 -	- -	1 1	- 0,15	- -		
3	У УСН8-3.1 ТАБЛ52 П1	-ТРУБОПРОВОД ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ТРУБ А150ММ М	3,00	3,01 0,50	- -	9 -	2 -	- -	0,86 -	3 -		
4	У УСН8-3.1 ЧАСТЬ11 Т.ЧАСТЬ П4 ТАБЛ15 П1 СТР7 П16	-КОЛОДЦЫ ШТ	1,00	8,05 0,92	1,11 0,32	8 -	1 -	1 1	1,62 0,41	2 -		
5	С ССЦ П1,15	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА М100 М3	0,02	26,30 -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -		
6	С ССЦ	-СТОИМОСТЬ Ж/БЕТОННЫХ КОЛЕЦ А1,5М ВЫСОТОЙ 0,89М	0,19	33,30	-	6	-	-	-	-		

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	П9-257 Б ССЦ П9-225	М -СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ И ДНИЩ КРУГЛЫХ ИЗ БЕТОНА М200 М3	0,06	- 68,10 -	- - -	4	-	- - -	- - -	- - -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.				34	5	3		10
		РУБ.						-		1
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				34	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				5	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				3	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				42	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		11
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	5	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.				42	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		11
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	5	-		-

СОСТАВИЛ РУКИНА

ПРОВЕРИЛ ЖИГАЧЕВА

КВ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 14)

```
372      1      Э36739' Н8' ' ' 1 1' ' ' ' ' ' *
373      2      Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ НА АВТОЗАПРАВОЧНУЮ СТАНЦИЮ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК' 5927    ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫ
                        Е СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ' ' ' 14-2' СЕТИ БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ' Т.ПР.503-6-3' НОВИКОВ*
374      3      Н10=16,5*
375      4      П2#ПОСТОЯННЫЕ ЗАТРАТЫ#*
376      5      П2#ТРУБОПРОВОД ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ТРУБ Д150ММ#*
377      6      УТ#УСН8-3.1#ТАБЛ48 П1#ТЕХ.ЧАСТЬ П14#К=0,5(=1)' 3' 3,33.0,5#1,56.0,5#0,64.0,5#0,25.0,5' ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В СУ
                        ХИХ ГРУНТАХ 2ГР.ГЛУБИНОЙ ЗАЛОЖЕНИЯ 1,2М' М' ' 1.1,52*
378      7      УТ#УСН8-3.1#ТАБЛ48 П1#Т.ЧАСТЬ П14#К=0,5(=1)' 3' 0,8.0,5#0,8.0,5#0,24.0,5' ТРАНСПОРТ ГРУНТА' М*
379      8      УТ#УСН8-3.1#ТАБЛ52 П1(=1)' 3' 3,01#0,50#' ТРУБОПРОВОД ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ТРУБ Д150ММ' М' ' 1.0,86*
380      9      УТ#УСН8-3.1#ЧАСТЬ11#Т.ЧАСТЬ П4#ТАБЛ15 П1#СТР7 П16(=1)' 1' 298:37#34:37#41:37#12:37' КОЛОДЦЫ' ШТ' ' 1.1,62*
381      10     СТ#ССЦ П1,15(=1)' 0,9:37.1' 26,30' СТОИМОСТЬ БЕТОНА М100' М3*
382      11     СТ#ССЦ П9-257(=1)' 7:37,1' 33,3' СТОИМОСТЬ Ж/БЕТОННЫХ КОЛЕЦ Д1,5М ВЫСОТОЙ 0,89М' М*
383      12     СТ#ССЦ П9-225(=1)' 2,3:37.1' 68,1' СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ И ДНИЩ КРУГЛЫХ ИЗ БЕТОНА М200' М3*
384      13     К' РУКИНА' ЖИГАЧЕВА#*КВ*
```

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть 2
ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК В СУТКИ

ФОРМА 3

СМЕТА В СУММЕ 1,33 ТЫС.РУБ.

СОГЛАСОВАНА

ПОДРЯДЧИК----------

'' '' 198 Г.

СМЕТА В СУММЕ 1,33 ТЫС.РУБ.

УТВЕРЖДЕНА

ЗАКАЗЧИК----------

'' '' 198 Г.

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А НР15

НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОТСТОЙНИКА

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,33 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ,30 ТЫС.ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ,18 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ, ВВЕДЕННЫХ С 1.1 1984Г.

N ПП.	N СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ. СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ, ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ТЫС.РУБ.	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ТЫС. ЧЕЛ.-Ч	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ТЫС.РУБ.	ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ РУБ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.15-1		-ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ОТСТОЙНИКА	,75	-	-	-	,75	-	,25	,15	-
2.15-2		-ОБОРУДОВАНИЕ ОТСТОЙНИКА	,01	,57	-	-	,58	-	,05	,03	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	,76	,57	-	-	1,33	-	,30	,18	

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА НОВИКОВ

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА БОРД

СОСТАВИЛ ЕФИМОВА

ПРОВЕРИЛ ЖИГАЧЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 37182

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 Часть 2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 14)

```
   540      1        Э37182' И3' ' ' 1.1' ' ' ' ' ' *
   541      2        Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК В СУТКИ' 5927' ' ' ' ' ' НР15'
                       ОТСТОЙНИКА' ' НОВИКОВ*
   542      3        ВТ15-1' ' 0,75####0,25#0,15' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ОТСТОЙНИКА*
   543      4        ВТ15-2' ' 0,01#0.57####0,05#0,03' ОБОРУДОВАНИЕ ОТСТОЙНИКА*
   544      5        И2*
   545      6        КНОВИКОВ' БОРД' ЕФИМОВА' ЖИГАЧЕВА###КВ*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36703

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть 2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ НА АВТОЗАПРАВОЧНУЮ СТАНЦИЮ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 15-1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ОТСТОЙНИКА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ОТСТОЙНИК

ОСНОВАНИЕ: Т.ПР.503-6-3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,747 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 250 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,154 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-175 ТЕХ ЧАСТЬ ТАБЛ.3	-РАЗРАБОТКА СУХОГО ГРУНТА 2ГР ЭКСКАВАТОРОМ С КОВШОМ ЕМК.0,5М3 В КОТЛОВАНЕ С ПОГРУЗКОЙ НА А/ТРАНСПОРТ 1000М3	0,03	178,21 7,64	170,30 70,61	6 -	- -	5 2	15,50 101,68	- 3
2	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА АС 1 КМ Т	54,25	0,29 0,06	- -	16 -	3 -	- -	0,09 -	5 -
3	Е1-195 ТЕХ ЧАСТЬ ТАБЛ.3	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ 1000М3	0,03	14,33 1,59	12,47 3,99	1 -	- -	- -	3,23 5,75	- -
4	Е1-56 ТЕХ ЧАСТЬ ТАБЛ.3	-РАЗРАБОТКА СУХОГО ГРУНТА 2ГР.ЭКСКАВАТОРОМ ЕМК.0,5М3 В ОТВАЛ 1000М3	0,32	150,82 6,53	144,29 59,80	49 -	2 -	46 19	13,20 86,11	4 28
5	Е1-948 ТЕХ ЧАСТЬ П3,67 К=1,2	-ДОРАБОТКА СУХОГО ГРУНТА 2ГР.ВРУЧНУЮ 100М3	0,06	1,20 120,00	- -	1 -	7 -	- -	-228,00 -	14 -
6	Е1-948	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 9М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,10	120,00 120,00	- -	12 -	12 -	- -	228,00 -	23 -
7	Е1-231 ТЕХ ЧАСТЬ ТАБЛ.3	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАЗРАБОТАННОГО ГРУНТА НА 10М 1000М3	0,34	44,88 -	44,88 15,73	15 -	- -	15 5	- 22,65	- 8
8	[illegible]	-ЗАСЫПАТЬ НА КАКИЕ	0,34	71,06	71,06	24	-	24	-	-

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТЕХ ЧАСТЬ ТАБЛ.3	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 231 1000М3		-	24,86			8	35,80	12
9	Е1-257	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ	0,31	20,79	20,79	6	-	6	-	-
	ТЕХ ЧАСТЬ ТАБЛ.3	МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3		-	7,25			2	10,44	3
10	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,34	46,00	-	16	16	-	99,30	34
		100М3		46,00	-			-	-	-
11	Е1-1185	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 3,4 ГРУПП	3,05	11,60	4,20	35	23	12	13,40	41
		100М3		7,60	2,73			8	3,93	12
		БЕТОННЫЕ И Ж/БЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ								
12	Е7-352	-УКЛАДКА СБОРНОЙ Ж/БЕТОННОЙ ПЛИТЫ ДНИЩА	0,59	7,97	6,22	5	1	3	2,92	2
		М3		1,38	2,16			1	2,79	2
13	С ССЦС СТР.64 П8-528	-СТОИМОСТЬ СБОРНОЙ Ж/БЕТОННОЙ ПЛИТЫ ДНИЩА ИЗ БЕТОНА М300 М3	0,59	56,90 -	- -	34	-	- -	- -	- -
14	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,03	22,40	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
15	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,01	31,60	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
16	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,68	24,50	-	17	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
17	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,02	40,80	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
18	Е7-352	-УСТАНОВКА СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ КОЛЕЦ	2,95	7,97	6,22	24	5	18	2,92	9
		М3		1,50	2,16			6	2,79	8
19	С ССЦС П9-249	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ КОЛЕЦ А БОЛЕЕ 1000ММ М	4,50	36,10 -	- -	162	-	- -	- -	- -
20	Е11-11 ССЦС П1.15 П1.17	-УСТРОЙСТВО НАБЕТОНКИ ПО ДНИЩУ С УКЛОНОМ ИЗ БЕТОНА М200 М3	1,26	31,24	-	39	2	-	2,90	4
				1,62	-			-	-	-
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
21	Е11-182	-УСТРОЙСТВО ЩИТОВ ПОКРЫТИЯ ОТСТОЙНИКА ДВУХСЛОЙНЫХ ПРИ ТОЛЩ.ДОСОК 20ММ	0,05	390,00	3,82	19	2	-	78,20	4
		100М2		42,80	1,15			-	1,48	-

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е26-27	-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ЩИТОВПОКРЫТИЯ СТЕН МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ	0,24	17,97	0,14	4	1	-	9,59	2
	ЦЕН1 КН2									
	СТР81 П2	ТОЛЩ.50ММ		5,54	0,04			-	0,05	-
		М3								
23	Е27-173	-ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПОД ОТМОСТКУ ТОЛЩ.12СМ	0,07	230,00	7,40	16	1	-	25,60	2
		100М2		14,00	1,90			-	2,45	-
24	Е27-114	-БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ	7,00	9,31	0,20	65	2	1	0,41	3
		М2		0,22	0,03			-	0,04	-
25	Е27-115	-ИСКЛЮЧИТЬ ТОЛЩИНУ СЛОЯ	0,01	6060,00	1,50-	42	-	- -	69,60	-
		1000М2	-	33,00	0,45			- -	0,58	-
26	Е10-133	-ОБИВКА ЩИТОВ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ПО ДЕРЕВУ С ОДНОЙ СТОРОНЫ	4,84	2,06	0,01	10	2	-	0,89	4
				0,46	-			-	-	-
		М2								
27	Е15-618	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЩИТОВ ПО ЖЕЛЕЗУ ЗА 2 РАЗА	0,05	25,60	0,84	1	-	-	9,70	-
		100М2		5,90	0,25			-	0,32	-
28	Е8-10	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОЙ ПОДГОТОВКИ ТОЛЩ.100ММ	0,60	10,70	0,32	6	-	-	0,80	-
		М3		0,40	0,10			-	0,13	-
29	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	0,30	90,00	1,50	27	6	-	33,60	10
				19,90	0,45			-	0,58	-
		100М2								
30	Е6-83	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ (СТОЙКИ) В МОНОЛИТНОМ БЕТОНЕ	0,02	441,00	1,40	9	2	-	210,00	4
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
31	Е6-84	-ЗАКЛАДНЫЕ САЛЬНИКИ ДЛЯ ПРОХОДА ТРУБ	0,04	355,00	1,30	14	2	-	64,00	3
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.	594	89	130	168
	РУБ.			51	76
В ТОМ ЧИСЛЕ:					
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.	594	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.	99	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	6
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.	-	14	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.	54	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.	747	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	250
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.	-	154	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	747	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	250
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.	-	154	-	-

ДОСТАВИЛ РУКИНА

ПРОВЕРИЛ ЖИГАЧЕВА

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть 2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.И.№ 5)

```
  86      1        Э36703' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
  87      2        Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ НА АВТОЗАПРАВОЧНУЮ СТАНЦИЮ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК' 5927' ' ОТСТОЙНИК' ' ' 1
                         5-1' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ОТСТОЙНИКА' Т.ПР.503-6-3' НОВИКОВ*
  88      3        Н10=16,5*
  89      4        П2#ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ#*
  90      5        Е1-175(Н3=1,15)(Н4=1,15)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 31' ' РАЗРАБОТКА СУХОГО ГРУНТА 2ГР ЭКСКАВАТОРОМ С КОВШОМ ЕМК.0,5
                         М3 В КОТЛОВАНЕ С ПОГРУЗКОЙ НА А/ТРАНСПОРТ*
  91      6        С310-1' 31.1,75*
  92      7        Е1-195(Н3=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 31*
  93      8        Е1-56(Н3=1,15)(Н4=1,15)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 323' ' РАЗРАБОТКА СУХОГО ГРУНТА 2ГР.ЭКСКАВАТОРОМ ЕМК.0,5М3 В ОТВА
                         Л*
  94      9        Е1-948(А1=1,2)#ТЕХ ЧАСТЬ#П3.67 К=1,2' 6' ' ДОРАБОТКА СУХОГО ГРУНТА 2ГР.ВРУЧНУЮ*
  95     10        Е1-948' 10*
  96     11        Е1-231(Н3=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 339' ' ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАЗРАБОТАННОГО ГРУНТА НА 10М*
  97     12        Е1-238(Н1=2)(Н3=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 339*
  98     13        Е1-257(Н3=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 305*
  99     14        Е1-968' 34*
 100     15        Е1-1185' 305*
 101     16        П2#БЕТОННЫЕ И Ж/БЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ#*
 102     17        Е7-352' 0,59' ' УКЛАДКА СБОРНОЙ Ж/БЕТОННОЙ ПЛИТЫ ДНИЩА*
 103     18        СТ#СЗСЦ СТР.64#П8-528(=1)' 0,59' 56,9' СТОИМОСТЬ СБОРНОЙ Ж/БЕТОННОЙ ПЛИТЫ ДНИЩА ИЗ БЕТОНА М300' М3*
 104     19        С147-1' 3*
 105     20        С147-15' 1,2*
 106     21        С147-8' 68,3*
 107     22        С147-24' 2,4*
 108     23        Е7-352' 2,95' ' УСТАНОВКА СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ КОЛЕЦ*
 109     24        СТ#СЗСЦ П9-249(=1)' 4,5' 36,10' СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ КОЛЕЦ Д БОЛЕЕ 1000ММ' М*
 110     25        Е11-11#СЗСЦ П1.15#П1.17' 1,26' 29,30+(28,20-26,30).1,02#1,62###' УСТРОЙСТВО НАБЕТОНКИ ПО ДНИЩУ С УКЛОНОМ ИЗ
                         БЕТОНА М200*
 111     26        П2#ПРОЧИЕ РАБОТЫ#*
 112     27        Е11-182' 4,84' ' УСТРОЙСТВО ЩИТОВ ПОКРЫТИЯ ОТСТОЙНИКА ДВУХСЛОЙНЫХ ПРИ ТОЛЩ.ДОСОК 20ММ*
 113     28        Е26-27#ЦЕН1 КН2#СТР81 П2' 0,24' 6,21+11,20.1,05#5,54#0,14#0,04' ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ЩИТОВПОКРЫТИЯ СТЕН МИНЕРАЛЬНО
                         Й ВАТЫ ТОЛЩ.50ММ*
 114     29        Е27-173(А1=230)' 7' ' ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПОД ОТМОСТКУ ТОЛЩ.12СМ*
 115     30        Е27-114(А1=9,31)' 7' ' БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ*
 116     31        Е27-115(А1=404)(Н1=15)(Р1.15)(ВП)' 7' ' ИСКЛЮЧИТЬ ТОЛЩИНУ СЛОЯ*
 117     32        Е10-133' 4,84' ' ОБИВКА ЩИТОВ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ПО ДЕРЕВУ С ОДНОЙ СТОРОНЫ*
 118     33        Е15-618' 4,87' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЩИТОВ ПО ЖЕЛЕЗУ ЗА 2 РАЗА*
 119     34        Е8-10(А1=10,7)' 0,6' ' УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОЙ ПОДГОТОВКИ ТОЛЩ.100ММ*
 120     35        Е8-27' 29,7*
 121     36        Е6-83' 0,021' ' ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ (СТОЙКИ) В МОНОЛИТНОМ БЕТОНА*
 122     37        Е6-84' 0,035' ' ЗАКЛАДНЫЕ САЛЬНИКИ ДЛЯ ПРОХОДА ТРУБ*
 123     38        К' РУКИНА' ШИГАЧЕВА##АМ*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36740

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть 2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 19-2

НА ОБОРУДОВАНИЕ ОТСТОЙНИКА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ОТСТОЙНИК

ОСНОВАНИЕ: ГП 503-6-3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,585 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 47 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,034 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е9-122	-ПОЛУПОГРУЖНАЯ ПЕРЕГОРОДКА А 1200 АЛ.2040 Т	0,22	50,20	4,10	11	5	1	34,90	8
				23,10	1,22			-	1,57	-
2	Е9-122	-НЕФТЕСБОРНИК А-460 АЛ.550 Т	0,01	50,20	4,10	1	-	-	34,90	-
				23,10	1,22			-	1,57	-
3	Е9-122	-ЩИТЫ ТИП 1,ТИП 2 Т	0,80	50,20	4,10	40	18	3	34,90	28
				23,10	1,22			1	1,57	1
4	Е9-122	-ПРИВОД НЕФТЕСБОРНИКА Т	0,02	50,20	4,10	1	-	-	34,90	1
				23,10	1,22			-	1,57	-
5	Ц12-2-9	-УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДА А 219Х7 ГОСТ 8732-76 Т	0,01	51,10	10,80	1	-	-	63,00	1
				37,20	5,85			-	7,35	-
6	Ц12-2-8	-ТО ЖЕ А 108Х4 Т	0,02	79,10	13,30	2	1	-	110,00	2
				62,40	7,12			-	9,18	-
		МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
7	С121-2095	-ПОЛУПОГРУЖНАЯ ПЕРЕГОРОДКА А 1200 АЛ 2040 Т	0,22	393,00	-	86	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
8	С121-2095	-НЕФТЕСБОРНИК А-460 АЛ.550 Т	0,01	393,00	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
9	С121-2095	-ЩИТЫ ТИП.1 ТИП2 Т	0,80	393,00	-	314	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	С05-17 2-042	-РУКАВ РЕЗИНО-ТКАНЕВЫЙ А 50 ПМ	1,00	2,79	-	3	-	-	-	-
11	С121-2095	-ПРИВОД НЕФТЕСБОРНИКА Т	0,02	393,00	-	8	-	-	-	-
12	С159-3359	-УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДА А 219Х7 ГОСТ 8732-76 Т	0,01	375,00	-	4	-	-	-	-
13	С159-3333	-УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДА А 108Х4 ГОСТ 8732-76 Т	0,02	492,00	-	10	-	-	-	-
14	С111-58	-КРЕПЕЖ Т	0,01	573,00	-	6	-	-	-	-
15	С111-384	-СЕТКА НОМЕР 6 С ЯЧЕЙКАМИ М2	0,05	2,13	-	1	-	-	-	-
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
16	С130-672	-ЗОНТ Т-1 КГ	2,10	0,85	-	2	-	-	-	-
17	Е20-489	-МОНТАЖ ЗОНТА Т-1 ШТ	1,00	8,22	0,01	8	2	-	3,03	3
				1,81	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			502	26	4		43
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			27	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			1	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			1	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			29	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			465	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			39	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	7	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			40	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			544	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		41
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	31	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			10	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			1	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			1	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			12	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	2	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36760

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			585	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		47
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	36	-		-

СОСТАВИЛ ШМАЧКОВА

ПРОВЕРИЛ ЯЧМЕНЕВА

ЛН

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36740

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть 2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 15)

```
  385      1        Э36740' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' ' ' *
  386      2        Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ' 5927' '
                        ОТСТОЙНИК' ' ' 15-2' ОБОРУДОВАНИЕ ОТСТОЯНИКА' ТП 503-6-3' НОВИКОВ*
  387      3        П2#МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ#*
  388      4        Е9-122' 0,216' ' ПОЛУПОГРУЖНАЯ ПЕРЕГОРОДКА Д 1200 ДЛ.2040*
  389      5        Е9-122' 0,010' ' НЕФТЕСБОРНИК Д-460 ДЛ.550*
  390      6        Е9-122' 0,8' ' ЩИТЫ ТИП 1,ТИП 2*
  391      7        Е9-122' 0,016' ' ПРИВОД НЕФТЕСБОРНИКА*
  392      8        Ц12-2-9' 0,010' ' УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДА Д 219Х7 ГОСТ 8732-76*
  393      9        Ц12-2-8' 0,021' ' ТО ЖЕ Д 108Х4*
  394     10        ###*
  395     11        П2#МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ#*
  396     12        С121-2095' 0,216' ' ПОЛУПОГРУЖНАЯ ПЕРЕГОРОДКА Д 1200 ДЛ 2040*
  397     13        С121-2095' 0,010' ' НЕФТЕСБОРНИК Д-460 ДЛ.550*
  398     14        С121-2095' 0,8' ' ЩИТЫ ТИП.1 ТИП2*
  399     15        СТ05-17#2-042(=13)' 1' 2,6.1,074' РУКАВ РЕЗИНО-ТКАНЕВЫЙ Д 50' ПМ*
  400     16        С121-2095' 0,016' ' ПРИВОД НЕФТЕСБОРНИКА*
  401     17        С159-3359' 0,010' ' УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДА Д 219Х7 ГОСТ 8732-76*
  402     18        С159-3333' 0,021' ' УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДА Д 108Х4 ГОСТ 8732-76*
  403     19        С111-58(=13)' 0,010' ' КРЕПЕЖ*
  404     20        С111-384(=13)' 0,05' ' СЕТКА НОМЕР 6 С ЯЧЕЙКАМИ*
  405     21        ###*
  406     22        П2#САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ#*
  407     23        С130-672' 2,1' ' ЗОНТ Т-1*
  408     24        Е20-489' 1' ' МОНТАЖ ЗОНТА Т-1*
  409     25        К' ШМАЧКОВА' ЯЧМЕНЕВА##ЛН*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 37181

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть 2
ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК В СУТКИ

ФОРМА 3

СМЕТА В СУММЕ 1,06 ТЫС.РУБ.

СОГЛАСОВАНА

ПОДРЯДЧИК----------

" " 198 Г.

СМЕТА В СУММЕ 1,06 ТЫС.РУБ.

УТВЕРЖДЕНА

ЗАКАЗЧИК----------

" " 198 Г.

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А НР 16

НА СТРОИТЕЛЬСТВО ФИЛЬТРА

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,06 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ,10 ТЫС.ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ,07 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ, ВВЕДЕННЫХ С 1.1 1984Г.

N ПП.	N СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.					НОРМАТИВНАЯ ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ТЫС.РУБ.	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ТЫС. ЧЕЛ.-Ч	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ТЫС.РУБ.	ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ РУБ.
			СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ, ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1,16-1		-ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ФИЛЬТРА	,64	-	-	-	,64	-	,07	,05	-
2,16-2		-ОБОРУДОВАНИЕ ФИЛЬТРА	-	,42	-	-	,42	-	,03	,02	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	,64	,42	-	-	1,06	-	,10	,07	

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА НОВИКОВ

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА БОРА

СОСТАВИЛ ЕФИМОВА

ПРОВЕРИЛ ЖИГАЧЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 37181

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть 2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 13)

```
534      1      Э37181' И3' ' ' 1.1' ' ' ' ' ' *
535      2      Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК В СУТКИ' 5927' ' ' ' ' НР 16
                      ' ФИЛЬТРА' ' НОВИКОВ*
536      3      ВТ16-1' ' 0,64###0,07#0,05' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ФИЛЬТРА*
537      4      ВТ16-2' ' #0,42###0,03#0,02' ОБОРУДОВАНИЕ ФИЛЬТРА*
538      5      И2*
539      6      КНОВИКОВ' БОРД' ЕФИМОВА' ЖИГАЧЕВА##И8*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (ЕДАКЦИЯ 6.1) 36741

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть 2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ НА АВТОЗАПРАВОЧНУЮ СТАНЦИЮ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 16-1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ФИЛЬТРА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ФИЛЬТР

ОСНОВАНИЕ: Т.ПР.503-6-3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,640 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 69 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,053 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ УЧТЕНЫ В СМЕТЕ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ОТСТОЙНИКА										
		БЕТОННЫЕ И Ж/БЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ										
1	Е7-352	-УКЛАДКА СБОРНОЙ Ж/БЕТОННОЙ ПЛИТЫ ДНИЩА М3	0,59	7,97	6,22	5	1	3	2,92	2		
2	С ЗЭСЦ СТР.64 П.8-528	-СТОИМОСТЬ СБОРНОЙ Ж/БЕТОННОЙ ПЛИТЫ ДНИЩА ИЗ БЕТОНА М200 М3	0,59	1,38 55,26 -	2,16 - -	33	-	1 - -	2,79 - -	2 - -		
3	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,03	22,40	-	1	-	-	-	-		
4	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	0,01	31,60	-	1	-	-	-	-		
5	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	0,68	24,50	-	17	-	-	-	-		
6	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,02	40,80	-	1	-	-	-	-		
7	Е7-352	-УСТАНОВКА СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ КОЛЕЦ М3	2,36	7,97	6,22	19	4	15	2,92	7		
8	С ЗЭСЦ П.9-250	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ КОЛЕЦ Д БОЛЕЕ 1000ММ М	3,60	1,58 56,60 -	2,16 - -	204	-	5 - -	2,79 - -	7 - -		
9	Е6-224	-УСТРОЙСТВО КРУГЛОГО	1,87	48,52	1,03	91	14	2	12,70	24		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СЗСЦ СТР.12 П.1.19 П.1.17	МОНОЛИТНОГО БЕТОННОГО КОЛЬЦА ВНУТРИ ФИЛЬТРА ИЗ БЕТОНА М200 М3		7,47	0,32			1	0,41	1
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
10	Е9-207	-УСТАНОВКА ЛЕСТНИЦЫ СТРЕМЯНКИ Т	0.04	40,80	15,50	2	1	-	32,90	1
				19,80	4,62			-	5,96	-
11	С121-1975	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ Т	0.04	358,00	-	14	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
12	С СТР.8 ТАБЛ.12 ТЕХ ЧАСТЬ П.23 К=1,01	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ ТН	0,04	31,51	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
13	Е8-10	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОЙ ПОДГОТОВКИ ТОЛЩ.100ММ М3	0,60	10,70	0,32	6	-	-	0,80	-
				0,40	0,10			-	0,13	-
14	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ 100М2	0,23	90,00	1,50	21	5	-	33,60	8
				19,50	0,45			-	0,58	-
15	Е6-84	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ В МОНОЛИТНОМ БЕТОНЕ Т	0,06	355,00	1,30	21	2	-	64,00	4
				38,00	0,39			-	0,50	-
16	Е7-285	-УСТАНОВКА КРЕПЕЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ СО СВАРКОЙ Т	0,01	362,00	8,00	4	1	-	141,00	1
				92,00	2,40			-	3,10	-
17	Е6-84	-ЗАКЛАДНЫЕ САЛЬНИКИ ДЛЯ ПРОХОДА ТРУБ Т	0,03	355,00	1,30	11	1	-	64,00	2
				38,00	0,39			-	0,50	-
		ОТМОСТКА								
18	Е27-173	-ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПОД ОТМОСТКУ ТОЛЩ.12 СМ 100М2	0,07	230,00	7,40	16	1	-	25,60	2
				14,00	1,90			-	2,45	-
19	Е27-114	-БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ М2	7,00	9,31	0,20	65	2	1	0,41	3
				0,22	0,03			-	0,04	-
20	Е27-115	-ИСКЛЮЧИТЬ ТОЛЩИНУ СЛОЯ 1000М2	- 0,01	3232,00	0,80-	23	-	- -	37,12	-
			-	17,60	0,24			- -	0,31	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.				510	32	21		54

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36741

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					7		10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			494	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			82	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	14	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			46	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИЧОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			622	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		68
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	52	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			16	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			18	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			640	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		69
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	53	-		-

СОСТАВИЛ РУКИНА

ПРОВЕРИЛ ЖИГАЧЕВА

ИВ

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 3674.

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть 2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 16)

```
410      1      Э36741' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
411      2      Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ НА АВТОЗАПРАВОЧНУЮ СТАНЦИЮ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК' 5927' ' ФИЛЬТР' ' ' 16-1
                ' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ФИЛЬТРА' Т.ПР.503-6-3' НОВИКОВ*
412      3      Н10=16,5*
413      4      П2#ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ УЧТЕНЫ В СМЕТЕ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ОТСТОЙНИКА#*
414      5      П2#БЕТОННЫЕ И Ж/БЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ#*
415      6      Е7-352' 0,59' ' УКЛАДКА СБОРНОЙ Ж/БЕТОННОЙ ПЛИТЫ ДНИЩА*
416      7      СТ#СЭСЦ СТР.64#П.8-528(=1)' 0,59' 56,90-0,82.2' СТОИМОСТЬ СБОРНОЙ Ж/БЕТОННОЙ ПЛИТЫ ДНИЩА ИЗ БЕТОНА М200' М3
                *
417      8      С147-1' 3*
418      9      С147-15' 1,2*
419      10     С147-8' 68,3*
420      11     С147-24' 2,4*
421      12     Е7-352' 2,36' ' УСТАНОВКА СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ КОЛЕЦ*
422      13     СТ#СЭСЦ П.9-250(=1)' 3,6' 56,60' СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ КОЛЕЦ А БОЛЕЕ 1000ММ' М*
423      14     Е6-224#СЭСЦ СТР.12#П.1.19 П.1.17' 1,87' 52,50-(32,10-28,20).1,02#7,47#1,03#0,32' УСТРОЙСТВО КРУГЛОГО МОНОЛИ
                ТНОГО БЕТОННОГО КОЛЬЦА ВНУТРИ ФИЛЬТРА ИЗ БЕТОНА М200*
424      15     П2#МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ#*
425      16     Е9-207' 0,041' ' УСТАНОВКА ЛЕСТНИЦЫ СТРЕМЯНКИ*
426      17     С121-1975' 0,041' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ*
427      18     СТ#СТР.8 ТАБЛ.12#ТЕХ ЧАСТЬ П.23#К=1,01(=1)' 0,041' 15,60.2.1,01' ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ' ТН*
428      19     П2#ПРОЧИЕ РАБОТЫ#*
429      20     Е8-10(А1=10,7)' 0,6' ' УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОЙ ПОДГОТОВКИ ТОЛЩ.100ММ*
430      21     Е8-27' 23,2*
431      22     Е6-84' 0,057' ' ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ В МОНОЛИТНОМ БЕТОНЕ*
432      23     Е7-285' 0,01' ' УСТАНОВКА КРЕПЕЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ СО СВАРКОЙ*
433      24     Е6-84' 0,031' ' ЗАКЛАДНЫЕ САЛЬНИКИ ДЛЯ ПРОХОДА ТРУБ*
434      25     П2#ОТМОСТКА#*
435      26     Е27-173(А1=230)' 7' ' ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПОД ОТМОСТКУ ТОЛЩ.12 СМ*
436      27     Е27-114(А1=9,31)' 7' ' БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ*
437      28     Е27-115(А1=404)(Н1=8)(Р1.8)(ВП)' 7' ' ИСКЛЮЧИТЬ ТОЛЩИНУ СЛОЯ*
438      29     К' РУКИНА' ЖИГАЧЕВА#*ИВ*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 16-2

НА ОБОРУДОВАНИЕ ФИЛЬТРА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ФИЛЬТР

ОСНОВАНИЕ: Т.П.503-6-3

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,416 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 34 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,021 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц18-1-2	-ФИЛЬТР А1570 ШТ	1,00	20,40	1,78	20	12	2	24,00	24
2	Е9-122	-ЩИТ ПЕРЕКРЫТИЯ А-2350 Т	0,21	12,30 50,20	0,85 4,10	11	5	1 1	1,10 34,90	1 7
3	Е9-202	-ПРИЖИМ -8(ВЕС-0,66) Т	0,01	23,10 53,80	1,22 17,10	1	-	- -	1,57 41,00	- -
				25,50	5,10			-	6,58	-
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
4	С23-03-11 П02-001	-ФИЛЬТР А-1570 ШТ	1,00	247,45	-	247	-	-	-	-
5	С121-2095	-ПРИЖИМ-8ШТ(ВЕС 0,66КГ) Т	0,01	- 393,00	- -	4	-	- -	- -	- -
6	С121-2095	-ЩИТ ПЕРЕКРЫТИЯ А-2350 Т	0,21	- 393,00	- -	83	-	- -	- -	- -
				-	-			-	-	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
7	Е13-122	-НАНЕСЕНИЕ НА ПОВЕРХНОСТЬ ФИЛЬТРА ГРУНТОВКИ ГЛ-08 100М2	0,05	19,70	0,26	1	-	-	2,38	-
8	Е13-150	-ОКРАСКА ФИЛЬТРА ЭМАЛЬЮ ЭП-01 100М2	0,05	1,62 24,50	0,08 0,14	1	-	- -	0,10 2,33	- -
				1,53	0,04			-	0,05	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36742

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			368	17	3		31
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			267	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			10	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			22	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			299	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	15	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			99	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			115	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			416	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		34
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	21	-		-

СОСТАВИЛ ШМАЧКОВА

ПРОВЕРИЛ ЯЧМЕНЕВА

КВ

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36742

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть 2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 17)

```
439      1        Э36742' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
440      2        Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ' 5927' '
                      ФИЛЬТР' ' ' 16-2' ОБОРУДОВАНИЕ ФИЛЬТРА' Т.П.503-6-3' НОВИКОВ*
441      3        Н10=16,5*
442      4        П2#МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ#*
443      5        Ц18-1-2' 1' ' ФИЛЬТР Д1570*
444      6        Е9-122' 0,213' ' ЩИТ ПЕРЕКРЫТИЯ Д-2350*
445      7        Е9-202' 0,010' ' ПРИЖИМ -8(ВЕС-0,66)*
446      8        ###*
447      9        П2#МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ#*
448     10        СТ23-03-11#П02-001(=13)' 1' 1645.0,137.1,098' ФИЛЬТР Д-1570' ШТ*
449     11        С121-2095' 0,010' ' ПРИЖИМ-8ШТ(ВЕС 0,66КГ)*
450     12        С121-2095' 0,213' ' ЩИТ ПЕРЕКРЫТИЯ Д-2350*
451     13        ###*
452     14        П2#СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ#*
453     15        Е13-122' 5' ' НАНЕСЕНИЕ НА ПОВЕРХНОСТЬ ФИЛЬТРА ГРУНТОВКИ ВЛ-08*
454     16        Е13-150' 5' ' ОКРАСКА ФИЛЬТРА ЭМАЛЬЮ ЭП-01*
455     17        К' ШМАЧКОВА' ЯЧМЕНЕВА##КВ*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1)

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть 2

37180

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК В СУТКИ

ФОРМА 3

СМЕТА В СУММЕ 1,65 ТЫС.РУБ.

СОГЛАСОВАНА

ПОДРЯДЧИК----------

'' '' 198 Г.

СМЕТА В СУММЕ 1.65 ТЫС.РУБ.

УТВЕРЖДЕНА

ЗАКАЗЧИК----------

'' '' 198 Г.

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А НР17

НА СТРОИТЕЛЬСТВО КОЛОДЦЕВ-СБОРНИКОВ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ, ВВЕДЕННЫХ С 1.1 1984Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	1.65 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	.40 ТЫС.ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	.26 ТЫС.РУБ.

N ПП.	N СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ. СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ, ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ: ТЫС.РУБ.	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ТЫС. ЧЕЛ.-Ч	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ТЫС.РУБ.	ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ РУБ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.17-1		-ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ КОЛОДЦЕВ-СБОРНИКОВ(ЗШТ)	1,55	-	-	-	1,55	-	,38	,25	-
2.17-2		-ОБОРУДОВАНИЕ КОЛОДЦА-СБОРНИКА	-	,10	-	-	,10	-	,02	,01	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	1,55	,10	-	-	1.65	-	,40	,26	

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА НОВИКОВ

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА БОРД

СОСТАВИЛ ЕФИМОВА

ПРОВЕРИЛ ЖИГАЧЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 37180

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть 2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.И.= 12)

```
528     1       Э37180' ИЗ' ' ' 1.1' ' ' ' ' ' *
529     2       Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК В СУТКИ' 5927' ' ' ' ' НР17'
                        КОЛОДЦЕВ-СБОРНИКОВ' ' НОВИКОВ*
530     3       ВТ17-1' ' 1,55#####0,38#0,25' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ КОЛОДЦЕВ-СБОРНИКОВ(ЗШТ)*
531     4       ВТ17-2' ' #0,10#####0,02#0,01' ОБОРУДОВАНИЕ КОЛОДЦА-СБОРНИКА*
532     5       И2*
533     6       КНОВИКОВ' БОРА' ЕФИМОВА' ЖИГАЧЕВА###ЛИ*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АБС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36743

Типовой проект 503-6-3 Альбом VII.87 часть 2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ НА АВТОЗАПРАВОЧНУЮ СТАНЦИЮ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 17-1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ КОЛОДЦЕВ-СБОРНИКОВ(3ШТ)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КОЛОДЕЦ-СБОРНИК

ОСНОВАНИЕ: Т.ПР.503-6-3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,545 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 377 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,250 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-175 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБЛ.3	-РАЗРАБОТКА СУХОГО ГРУНТА 2 ГР ЭКСКАВАТОРОМ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА С КОВШОМ ЕМК.0,5М3 С ПОГРУЗКОЙ НА А/ТРАНСПОРТ 1000М3	0,06	178,21 7,64	170,30 70,61	11 4	- -	1,0 4	15,50 101,68	1 6
2	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА АО 1 КМ Т	103,25	0,29 0,06	- -	30 -	6 -	- -	0,09 -	9 -
3	Е1-195 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБЛ.3	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ 1000М3	0,06	14,33 1,59	12,47 3,99	1 -	- -	1 -	3,23 5,75	- -
4	Е1-56 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБЛ.3	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГР.ЭКСКАВАТОРОМ 0,5М3 В ОТВАЛ 1000М3	0,38	150,82 6,53	144,29 59,80	58 23	3 -	55 23	13,20 86,11	5 33
5	Е1-948 ТЕХ.ЧАСТЬ П.3.67 К=1,2	-ДОРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ 100М3	0,24	144,00 144,00	- -	35 -	35 -	- -	273,60 -	66 -
6	Е1-231 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБЛ.3	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАЗРАБОТАННОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ НА 10М 1000М3	0,41	44,88 -	44,88 15,73	18 6	- -	18 6	- 22,65	- 9
7	Е1-238 ТЕХ ЧАСТЬ ТАБЛ.3	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 231 1000М3	0,41	71,06 -	71,06 24,86	29 -	- -	29 10	- 35,80	- 15
8	Е1-257 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБЛ.3	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ ГРУНТОМ 2 ГР.БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ АО 10М 1000М3	0,37	20,79 -	20,79 7,25	8 -	- -	8 3	- 10,44	- 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,41	46,00	-	19	19	-	99,30	41
				46,00	-			-	-	-
		100М3								
10	Е1-1185	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 3,4 ГРУПП	3,66	11,60	4,20	42	27	15	13,40	49
				7,40	2,73			10	3,93	14
		100М3								
		БЕТОННЫЕ И Ж/БЕТОННЫЕ РАБОТЫ								
11	Е7-352	-УКЛАДКА СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ ПЛИТ ДНИЩ И ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ	3,30	7,97	6,22	26	5	20	2,92	10
		М3		1,58	2,16			7	2,79	9
12	С СЗСЦ СТР.64 П.8-528	-СТОИМОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ДНИЩА И ПЕРЕКРЫТИЯ	3,30	56,90	-	188	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
13	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,47	22,40	-	11	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
14	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,14	31,60	-	4	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
15	С147-8	-АРМАТУРА А-3	2,74	24,50	-	67	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
16	Е7-352	-УСТАНОВКА СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ КОЛЕЦ	4,68	7,97	6,22	37	7	29	2,92	14
		М3		1,58	2,16			10	2,79	13
17	С СЗСЦ П.9-249	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ КОЛЕЦ Д 2 М	7,20	36,10	-	260	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
18	Е7-351	-УСТАНОВКА ОПОР ИЗ ПЛИТ И КОЛЕЦ В СООРУЖЕНИЯХ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ ДИАМЕТРОМ ДО 1000ММ	0,21	13,30	10,30	3	1	2	4,99	1
				2,74	3,67			1	4,73	1
		М3								
19	С СЗСЦ П.9-236	-ТО ЖЕ Д 700ММ ВЫСОТОЙ 0,3 М	0,90	13,30	-	12	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
20	С СЗСЦ П.9-236	-СТОИМОСТЬ ОПОРНОГО КОЛЬЦА	0,14	13,30	-	2	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
21	Е11-11 СЗСЦ П.1,15 П.1,17	-УСТРОЙСТВО НАБЕТОНКИ ПО ДНИЩУ С УКЛОНОМ И ПРИЯМКОМ ИЗ БЕТОНА М 200	3,00	31,24	-	94	5	-	2,90	9
				1,62	-			-	-	-
		М3								
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
22	Е9-118	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРЫШЕК	0,04	58,20	0,20	2	1	-	63,40	3
		Т		35,90	0,05			-	0,06	-
23	Е9-207	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ,ПЛОЩАДОК,ОГРАЖДЕНИЙ,П	0,17	40,80	15,50	7	3	3	32,90	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АМЕЛИ И ДВЕРКИ С ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОЙ ОБШИВКОЙ		19,80	6,62			1	5,96	1
		Т								
24	Ç121-1979	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ КРЫШЕК	0,04	326,00	-	13	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
25	С121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4	0,17	358,00	-	61	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
26	С ЦЕН1Ч2 СТР.8 ТАБЛ.12 ТЕХ.ЧАСТЬ П23 К=1,01	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЭМАЛЯМИ	0,21	31,51	-	7	-	-	-	-
		ТН		-	-			-	-	-
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
27	Е8-10	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОЙ ПОДГОТОВКИ ТОЛЩ.10СМ	1,80	10,70	0,32	19	1	-	0,80	1
		М3		0,40	0,10			-	0,13	-
28	Е11-55	-ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНАЯ СТЯЖКА ТОЛ.20ММ	0,11	70,00	0,95	7	1	-	18,80	2
		100М2		9,86	0,28			-	0,36	-
29	Е11-77	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	0,11	9,83	0,08	1	1	-	12,60	1
		100М2		7,86	0,02			-	0,03	-
30	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	0,70	90,00	1,50	63	14	1	33,60	24
				19,50	0,45			-	0,58	-
		100М2								
31	Е7-285	-УСТАНОВКА КРЕПЕЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,02	362,00	8,00	7	2	-	141,00	3
		Т		92,00	2,40			-	3,10	-
32	Е6-84	-ЗАКЛАДНЫЕ САЛЬНИКИ ДЛЯ ПРОХОДА ТРУБ ЧЕРЕЗ СТЕНЫ	0,05	355,00	1,30	18	2	-	64,00	3
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
33	С111-342	-СКОБЫ ХОДОВЫЕ	7,20	0,32	-	2	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
34	Е8-38	-КЛАДКА КИРПИЧНОЙ ГОРЛОВИНЫ ИЗ КРАСНОГО КИРПИЧА	0,24	37,90	0,62	9	1	-	6,86	2
		М3		3,75	0,19			-	0,25	-
35	Е27-173	-УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ	0,11	230,00	7,40	26	2	1	25,60	3
		100М2		14,00	1,90			-	2,45	-
36	Е27-114	-БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ	11,40	9,31	0,20	106	3	2	0,41	5
		М2		0,22	0,03			-	0,04	-
37	Е27-115	-ИСКЛЮЧИТЬ ТОЛЩИНУ СЛОЯ -	0,01	6060,00	1,50-	69	-	- -	69,60-	1

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36743

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000М2								
			-	33,00	0,45			- -	0,58	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1234	139	194		257
			РУБ.					75		105
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1151	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			189	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	35	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			108	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1448	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		367
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	244	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			83	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			97	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1545	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		377
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	250	-		-

СОСТАВИЛ РУКИНА

ПРОВЕРИЛ ЖИГАЧЕВА

ЛН

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 18)

```
456      1      Э36743' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' ' ' *
457      2      Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ НА АВТОЗАПРАВОЧНУЮ СТАНЦИЮ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК' 5927' ' КОЛОДЕЦ-СБОРНИК'
                  ' ' 17-1' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ КОЛОДЦЕВ-СБОРНИКОВ(ЗШТ)' Т.ПР.503-6-3' НОВИКОВ*
458      3      Н10=16,5*
459      4      П2#ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ#*
460      5      Е1-175(Н3=1,15)(Н4=1,15)#ТЕХ.ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 59' ' РАЗРАБОТКА СУХОГО ГРУНТА 2 ГР ЭКСКАВАТОРОМ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА
                  С КОВШОМ ЕМК.0,5М3 С ПОГРУЗКОЙ НА А/ТРАНСПОРТ*
461      6      С310-1' 59.1,75*
462      7      Е1-195(Н3=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ.ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 59' ' РАБОТА НА ОТВАЛЕ*
463      8      Е1-56(Н3=1,15)(Н4=1,15)#ТЕХ.ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 383' ' РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГР.ЭКСКАВАТОРОМ 0,5М3 В ОТВАЛ*
464      9      Е1-948(Н5=1,2)#ТЕХ.ЧАСТЬ#П.3.67 К=1,2' 24' ' ДОРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ*
465      10     Е1-231(Н3=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ.ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 407' ' ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАЗРАБОТАННОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ НА 10М*
466      11     Е1-233(Н1=2)(Н3=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 407*
467      12     Е1-257(Н3=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ.ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 366' ' ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ ГРУНТОМ 2 ГР.БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩ
                  ЕНИЕМ ДО 10М*
468      13     Е1-968' 41*
469      14     Е1-1185' 366*
470      15     П2#БЕТОННЫЕ И Ж/БЕТОННЫЕ РАБОТЫ#*
471      16     Е7-352' 3,3' ' УКЛАДКА СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ ПЛИТ ДНИЩ И ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ*
472      17     СТ#СЗСЦ СТР.64#П.8-528(=1)' 3,3' 56,90' СТОИМОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ДНИЩА И ПЕРЕКРЫТИЯ' М3*
473      18     С147-1' 47,1*
474      19     С147-15' 13,8*
475      20     С147-8' 274,5*
476      21     Е7-352' 4,68' ' УСТАНОВКА СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ КОЛЕЦ*
477      22     СТ#СЗСЦ П.9-249(=1)' 7,2' 36,10' СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ КОЛЕЦ Д 2 М' М*
478      23     Е7-351' 0,21*
479      24     СТ#СЗСЦ П.9-236(=1)' 0,9' 13,3' ТО ЖЕ Д 700ММ ВЫСОТОЙ 0,3 М' М*
480      25     СТ#СЗСЦ П.9-236(=1)' 0,14' 13,3' СТОИМОСТЬ ОПОРНОГО КОЛЬЦА' М*
481      26     Е11-11#СЗСЦ П.1.15#П.1.17' 3' 29,30+(28,20-26,30).1,02#1,62###' УСТРОЙСТВО НАБЕТОНКИ ПО ДНИЩУ С УКЛОНОМ И П
                  РИЯМКОЧ ИЗ БЕТОНА М 200*
482      27     П2#МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ#*
483      28     Е9-118' 0,039' ' УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРЫШЕК*
484      29     Е9-207' 0,166*
485      30     С121-1979' 0,039' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ КРЫШЕК*
486      31     С121-1975' 0,166*
487      32     СТ#ЦЕН1Ч2#СТР.8 ТАБЛ.12#ТЕХ.ЧАСТЬ П23#К=1,01(=1)' 0,205' (15,60.2).1,01' ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЭМАЛЯМИ
                  ' ТН*
488      33     П2#ПРОЧИЕ РАБОТЫ#*
489      34     Е8-10(А1=10,70)' 1,8' ' УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОЙ ПОДГОТОВКИ ТОЛЩ.10СМ*
490      35     Е11-55(А1=70)' 10,5' ' ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНАЯ СТЯЖКА ТОЛ.20ММ*
491      36     Е11-77' 10,5*
492      37     Е8-27' 70,2*
493      38     Е7-285' 0,015' ' УСТАНОВКА КРЕПЕЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ*
494      39     Е6-84' 0,047' ' ЗАКЛАДНЫЕ САЛЬНИКИ ДЛЯ ПРОХОДА ТРУБ ЧЕРЕЗ СТЕНЫ*
495      40     С111-342' 7,2' ' СКОБЫ ХОДОВЫЕ*
496      41     Е8-38(А1=37,90)' 0,24' ' КЛАДКА КИРПИЧНОЙ ГОРЛОВИНЫ ИЗ КРАСНОГО КИРПИЧА*
497      42     Е27-173(А1=230)' 11,40' ' УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ*
498      43     Е27-114(А1=9,31)' 11,4' ' БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ*
499      44     Е27-115(А1=404)(Н1=15)(Р1.15)(ВП)' 11,4' ' ИСКЛЮЧИТЬ ТОЛЩИНУ СЛОЯ*
500      45     К' РУКИНА' ЖИГАЧЕВА###ЛН*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36744

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть 2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 17-2

НА ОБОРУДОВАНИЕ КОЛОДЦА СБОРНИКА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КОЛОДЕЦ-СБОРНИК

ОСНОВАНИЕ: ТП 503-6-3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,106 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 15 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,009 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е9-122	-СТЕРЖЕНЬ С ПОЛУКОЛЬЦОМ ТОЛЩ.4ММ ВЕС 0,5КГ Т	0,01	50,20	4,10	1	-	-	34,90	-
				23,10	1,22			-	1,57	-
2	Е9-122	-КОРОТКОЕ ПОЛУКОЛЬЦО ТОЛЩ.6ММ ВЕС 0,26КГ Т	0,01	50,20	4,10	1	-	-	34,90	-
				23,10	1,22			-	1,57	-
3	Е9-122	-ВОРОНКА ВСАСЫВАЮЩАЯ ВЕС-0,9КГ Т	0,01	50,20	4,10	1	-	-	34,90	-
				23,10	1,22			-	1,57	-
4	Ц12-2-8	-НАПОРНАЯ ВСАСЫВАЮЩАЯ И ПЕРФОРИРОВАННЫЕ ТРУБЫ А 108Х4 ГОСТ 8732-76 Т	0,12	79,10	13,30	9	7	2	110,00	13
				62,40	7,12			1	9,18	1
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
5	С121-2095	-СТЕРЖЕНЬ С ПОЛУКОЛЬЦОМ ТОЛЩ.4ММ ВЕС 0,5КГ Т	0,01	393,00	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
6	С121-2095	-КОРОТКОЕ ПОЛУКОЛЬЦО ТОЛЩ.6ММ ВЕС 0,26КГ Т	0,01	393,00	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
7	С121-2095	-ВОРОНКА ВСАСЫВАЮЩАЯ ВЕС 0,9КГ Т	0,01	393,00	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
8	С111-58	-КРЕПЕЖНЫЙ МАТЕРИАЛ Т	0,01	573,00	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
9	С159-3333	-НАПОРНАЯ,ВСАСЫВАЮЩАЯ И ПЕРФОРИРОВАННАЯ ТРУБА А108Х4 Т	0,12	492,00	-	59	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
10	С24-02 П05-024	-ГОЛОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ГР-100 ШТ	2,00	2,53	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36744

Типовой проект 503-6-3 Альбом VII.87 часть 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			94	7	2		13
			----					---		---
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			79	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			91	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	9	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			15	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			15	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			106	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	9	-		-

СОСТАВИЛ ШМАЧКОВА

ПРОВЕРИЛ ЯЧМЕНЕВА

АМ

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36744

Типовой проект 50 3-6-3 Альбом УП.87 часть 2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.№ 19)

```
501      1      Э36744' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' ' ' *
502      2      Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ' 5927' '
                       КОЛОДЕЦ-СБОРНИК' ' ' 17-2' ОБОРУДОВАНИЕ КОЛОДЦА СБОРНИКА' ТП 503-6-3' НОВИКОВ*
503      3      Е9-122' 0,010' ' СТЕРЖЕНЬ С ПОЛУКОЛЬЦОМ ТОЛЩ.4ММ ВЕС 0,5КГ*
504      4      Е9-122' 0,010' ' КОРОТКОЕ ПОЛУКОЛЬЦО ТОЛЩ.4ММ ВЕС 0,26КГ*
505      5      Е9-122' 0,010' ' ВОРОНКА ВСАСЫВАЮЩАЯ ВЕС-0,9КГ*
506      6      Ц12-2-8' 0.120' ' НАПОРНАЯ ВСАСЫВАЮЩАЯ И ПЕРФОРИРОВАННЫЕ ТРУБЫ Д 108Х4 ГОСТ 8732-76*
507      7      ###*
508      8      П2#МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
509      9      С121-2095' 0,010' ' СТЕРЖЕНЬ С ПОЛУКОЛЬЦОМ ТОЛЩ.4ММ ВЕС 0,5КГ*
510      10     С121-2095' 0,010' ' КОРОТКОЕ ПОЛУКОЛЬЦО ТОЛЩ.4ММ ВЕС 0,26КГ*
511      11     С121-2095' 0,010' ' ВОРОНКА ВСАСЫВАЮЩАЯ ВЕС 0,9КГ*
512      12     С111-58(=13)' 0,010' ' КРЕПЕЖНЫЙ МАТЕРИАЛ*
513      13     С159-3333' 0,120' ' НАПОРНАЯ,ВСАСЫВАЮЩАЯ И ПЕРФОРИРОВАННАЯ ТРУБА Д108Х4*
514      14     СТ24-02#П05-024(=13)' 2' 2,3.1,098' ГОЛОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ГР-100' ШТ*
515      15     К' ШМАЧКОВА' ЯЧМЕНЕВА##АМ*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 37179

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть 2
ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК В СУТКИ

ФОРМА 3

СМЕТА В СУММЕ 3,92 ТЫС.РУБ.

СОГЛАСОВАНА

ПОДРЯДЧИК----------

" " 198 Г.

СМЕТА В СУММЕ 3,92 ТЫС.РУБ.

УТВЕРЖДЕНА

ЗАКАЗЧИК----------

" " 198 Г.

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А НР.18

НА СТРОИТЕЛЬСТВО МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3,92 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1,32 ТЫС.ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ,85 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ, ВВЕДЕННЫХ С 1.1 1984Г.

N ПП.	N СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ. СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ, ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО	НОРМАТИВНАЯ ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ТЫС.РУБ.	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ТЫС. ЧЕЛ.-Ч	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ТЫС.РУБ.	ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ РУБ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.18-1		-УСТРОЙСТВО СКАМЬИ	,08	-	-	-	,08	-	,02	,02	-
2.18-2		-УСТРОЙСТВО УРНЫ	,04	-	-	-	,04	-	,02	,01	-
3.18-3		-УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЯЩИКА ДЛЯ ПЕСКА	,26	-	-	-	,26	-	,01	,01	-
4.18-4		-УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЯЩИКА ДЛЯ ИЗВЕСТИ	,03	-	-	-	,03	-	,01	,01	-
5.18-5		-УСТРОЙСТВО ЦВЕТОЧНИЦЫ	,10	-	-	-	,10	-	,02	,01	-
6.18-6		-ПОКРЫТИЕ ДОРОЖКИ ПЛИТАМИ	,28	-	-	-	,28	-	,02	,02	-
7.18-7		-УСТРОЙСТВО ЭЛЕМЕНТОВ ИНФОРМАЦИИ	3,06	-	-	-	3,06	-	1,20	,76	-
8.18-8		-УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННОГО ЯЩИКА ДЛЯ МУСОРА ЕМК.5М3	,07	-	-	-	,07	-	,02	,01	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	3,92	-	-	-	3,92	-	1,32	,85	

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА НОВИКОВ
НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА БОРД
СОСТАВИЛ ЕФИМОВА
ПРОВЕРИЛ ЖИГАЧЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 37179

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть 2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 11)

```
  516      1        Э37179' ИЗ' ' ' 1.1' ' ' ' ' ' *
  517      2        Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК В СУТКИ' 5927' ' ' ' ' НР.18
                        ' МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ' ' НОВИКОВ*
  518      3        ВТ18-1' ' 0,04.2#####0,01.2#0,01.2' УСТРОЙСТВО СКАМЬИ*
  519      4        ВТ18-2' ' 0,02.2#####0,01.2#0,01' УСТРОЙСТВО УРНЫ*
  520      5        ВТ18-3' ' 0,02.13#####0,01#0,01' УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЯЩИКА ДЛЯ ПЕСКА*
  521      6        ВТ18-4' ' 0,03######0,01#0,01' УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЯЩИКА ДЛЯ ИЗВЕСТИ*
  522      7        ВТ18-5' ' 0,05.2#####0,01.2#0,01' УСТРОЙСТВО ЦВЕТОЧНИЦЫ*
  523      8        ВТ18-6' ' 0,28######0,02#0,02' ПОКРЫТИЕ ДОРОЖКИ ПЛИТАМИ*
  524      9        ВТ18-7' ' 3,06######1,20#0,76' УСТРОЙСТВО ЭЛЕМЕНТОВ ИНФОРМАЦИИ*
  525     10        ВТ18-8' ' 0,07######0,02#0,01' УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННОГО ЯЩИКА ДЛЯ МУСОРА ЕМК.ЗМЗ*
  526     11        И2*
  527     12        КНОВИКОВ' БОРД' ЕФИМОВА' ЖИГАЧЕВА##АМ*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36745

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть 2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ НА АВТОЗАПРАВОЧНУЮ СТАНЦИЮ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК В СУТКИ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 18-1

НА УСТРОЙСТВО СКАМЬИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ

ОСНОВАНИЕ: Т.ПР503-6-3

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,043 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 10 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,006 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Е ПРЦ М.Ф ЦЕНА 1-483	-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ СКАМЬИ ТИП В-2 ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 320-11 шт	1,00	33,60	0,39	34	5	-	8,70	9			
				5,12	0,12			-	0,15	-			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ				34	5	-		9			
								-		-			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				34	-	-		-			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				6	-	-		-			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -				-	-	-		1			
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -				-	1	-		-			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				3	-	-		-			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				43	-	-		-			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				-	-	-		10			
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				-	6	-		-			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ				43	-	-		-			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -				-	-	-		10			
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				-	6	-		-			

руб. / чел.-ч / руб.

СОСТАВИЛ РУКИНА

ПРОВЕРИЛ ЖИГАЧЕВА

ИВ

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36745

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть 2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 20)

```
516     1       Э36745' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
517     2       Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ НА АВТОЗАПРАВОЧНУЮ СТАНЦИЮ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК В СУТКИ' 5927' ' МАЛЫЕ АР
                    ХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ' ' ' 18-1' УСТРОЙСТВО СКАМЬИ' Т.ПР503-6-3' НОВИКОВ*
518     3       Н10=16,5*
519     4       ЕТ#ПРЦ М.Ф#ЦЕНА 1-483(=1)' 1' 33,60#5,12#0,39#0,12' СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ СКАМЬИ ТИП В-2 ТИПОВО
                    Й ПРОЕКТ 320-11' ШТ*
520     5       К' РУКИНА' ЖИГАЧЕВА##ИВ*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36746

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть 2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ НА АВТОЗАПРАВОЧНУЮ СТАНЦИЮ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК В СУТКИ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 18-2

НА УСТРОЙСТВО УРНЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ

ОСНОВАНИЕ: ТП 503-6-3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,016 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 5 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,003 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Е ПРЦ м.ф. ЦЕНА 1-622	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ УРНЫ ТИП 2 ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 320-10 шт	1,00	12,50	0,21	13	3	-	5,13	5
				3,02	0,06			-	0,08	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.				13	3	-		5
		РУБ.						-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				13	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				2	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				1	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				16	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		5
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	3	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.				16	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		5
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	3	-	-	-

СОСТАВИЛ РУКИНА

ПРОВЕРИЛ ЖИГАЧЕВА

ЛН

ПР ММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36746

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть 2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 21)

```
521     1       Э36746' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
522     2       Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ НА АВТОЗАПРАВОЧНУЮ СТАНЦИЮ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК В СУТКИ' 5927' ' МАЛЫЕ АР
                        ХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ' ' ' 18-2' УСТРОЙСТВО УРНЫ' ТП 503-6-3' НОВИКОВ*
523     3       Н10=16,5*
524     4       ЕТ#ПРЦ М.Ф.#ЦЕНА 1-622(=1)' 1' 12,50#3,02#0,21#0,06' СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ УРНЫ ТИП 2 ТИПОВОЙ П
                        РОЕКТ 320-10' ШТ*
525     5       К' РУКИНА' ЖИГАЧЕВА##ЛН*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36747

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть 2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ НА АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК В СУТКИ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 18-3

НА УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЯЩИКА ДЛЯ ПЕСКА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ

ОСНОВАНИЕ: Т.ПР.503-6-3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,016 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,001 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
1	Е9-202	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЯЩИКА	0,03	53,80	17,10	2	1	-	41,00	1
		Т		25,50	5,10			-	6,58	-
2	С121-2115	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ	0,03	370,00	-	11	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
3	С ЦЕН.1 Ч.2 СТР.8 ТАБЛ.12	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА	0,03	31,51	-	1	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ				14	1	-		1
		РУБ.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ.				1	-	-		
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ.				1	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - РУБ.				13	-	-		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ.				1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ.				1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - РУБ.				15	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	1	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-		-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ РУБ.				16	-	-		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	1	-		1
										-

СОСТАВИЛ РУКИНА

ПРОВЕРИЛ ЖИГАЧЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36747

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть 2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 22)

```
526      1      Э36747' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
527      2      Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ НА АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК  В СУТКИ' 5927' ' МАЛЫЕ А
                      РХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ' ' ' 18-3' УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЯЩИКА ДЛЯ ПЕСКА' Т.ПР.503-6-3' НОВИКОВ*
528      3      Н10=16.5*
529      4      П2#МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ*
530      5      Б9-202' 0.03' ' ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЯЩИКА*
531      6      С121-2115' 0.03' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ*
532      7      СТ#ЦЕН.1 Ч.2#СТР.8#ТАБЛ.12(=1)' 0.03' 15.6.1.01.2' ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА' Т

533      8      К' РУКИНА' ЖИГАЧЕВА##КВ*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36748

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть 2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ НА АВТОЗАПРАВОЧНУЮ СТАНЦИЮ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК В СУТКИ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 18-4

НА УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЯЩИКА ДЛЯ ИЗВЕСТИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ

ОСНОВАНИЕ:. Т.ПР.503-6-3

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,028 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 7 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,005 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Е ПРЦ М.Ф ЦЕНА 60	-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ЯЩИКА ДЛЯ ИЗВЕСТИ ШТ	1,00	21,90 3,84	0,25 0,08	22	4	- -	6,53 0,10
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ				22	4	-	
								-	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				22	-	-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				4	-	-	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -				-	1	-	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				2	-	-	
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				28	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				-	5	-	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ				28	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				-	5	-	

СОСТАВИЛ РУКИНА

ПРОВЕРИЛ ЖИГАЧЕВА

АМ

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36748

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть 2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 23)

```
534      1      Э36748' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
535      2      Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ НА АВТОЗАПРАВОЧНУЮ СТАНЦИЮ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК В СУТКИ' 5927' ' МАЛЫЕ АР
                    ХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ' ' ' 18-4' УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЯЩИКА ДЛЯ ИЗВЕСТИ' Т.ПР.503-6-3' НОВИКОВ*
536      3      Н10=16.5*
537      4      ЕТ#ПРЦ М.Ф#ЦЕНА 60(=1)' 1' 21.90#3.84#0.25#0.08' СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ЯЩИКА ДЛЯ ИЗВЕСТИ' ШТ*
538      5      К' РУКИНА' ЖИГАЧЕВА##АМ*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36749

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть 2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ НА АВТОЗАПРАВОЧНУЮ СТАНЦИЮ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 18-5

НА УСТРОЙСТВО ЦВЕТОЧНИЦЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ

ОСНОВАНИЕ: Т.ПР.503-6-3

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,045 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 9 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,006 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Е ПРЦ М.Ф ЦЕНА 1.675	-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ЦВЕТОЧНИЦЫ ШТ	1,00	35,60	0,26	36	5	-	8,11	8		
				4,77	0,07			-	0,09	-		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ				36	5	-		8		
								-		-		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	руб.			36		-		-		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	руб.			6		-		-		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	чел.-ч			-		-			1	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	руб.			-	1	-		-		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	руб.			3		-		-		
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	руб.			45		-		-		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	чел.-ч			-		-			9	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	руб.			-	6	-		-		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	руб.			45		-		-		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	чел.-ч			-		-			9	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	руб.			-	6	-		-		

СОСТАВИЛ РУКИНА

ПРОВЕРИЛ ЖИГАЧЕВА

ИВ

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36749

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть 2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 24)

```
539     1       Э36749' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
540     2       Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ НА АВТОЗАПРАВОЧНУЮ СТАНЦИЮ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК' 5927' ' МАЛЫЕ АРХИТЕКТУР
                        НЫЕ ФОРМЫ' ' ' 18-5' УСТРОЙСТВО ЦВЕТОЧНИЦЫ' Т.ПР.503-6-3' НОВИКОВ*
541     3       Н10=16,5*
542     4       ЕТ#ПРЦ М.Ф#ЦЕНА 1.675(=1)' 1' 35,6#4,77#0,26#0,07' СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ЦВЕТОЧНИЦЫ' ШТ*
543     5       К' РУКИНА' ЖИГАЧЕВА##И8*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36750

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть 2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ НА АВТОЗАПРАВОЧНУЮ СТАНЦИЮ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК В СУТКИ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 18-6

НА ПОКРЫТИЕ ДОРОЖЕК ПЛИТАМИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ

ОСНОВАНИЕ: ТП 503-6-3

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,276 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 21 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,016 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е27-176	-БЕТОННЫЕ ПЛИТНЫЕ ТРОТУАРЫ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ПЕСКОМ	0,18	1190,00	12,90	214	4	3	40,20	7
		100М2		21,20	3,87			1	4,99	1
2	Е1-948	-УСТРОЙСТВО ВРУЧНУЮ КОРЫТА ПОД ПОКРЫТИЕ	0,05	120,00	-	5	5	-	228,00	10
		100М3		120,00	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			219	9	3		17
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			219	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			36	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			21	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			276	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	16	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			276	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	16	-		-

СОСТАВИЛ РУКИНА

ПРОВЕРИЛ ЖИГАЧЕВА

ЛН

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36750

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть 2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 25)

```
544     1       Э36750' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' ' ' *
545     2       Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ НА АВТОЗАПРАВОЧНУЮ СТАНЦИЮ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК В СУТКИ' 5927' ' МАЛЫЕ АР
                        ХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ' ' ' 18-6' ПОКРЫТИЕ ДОРОЖЕК ПЛИТАМИ' ТП 503-6-3' НОВИКОВ*
546     3       Н10=16,5*
547     4       Е27-176(А1=1190)' 18' ' БЕТОННЫЕ ПЛИТНЫЕ ТРОТУАРЫ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ПЕСКОМ*
548     5       Е1-948' 4,58' ' УСТРОЙСТВО ВРУЧНУЮ КОРЫТА ПОД ПОКРЫТИЕ*
549     6       К' РУКИНА' ЖИГАЧЕВА##ЛН*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36751

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть 2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ НА АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 18-7

НА ЭЛЕМЕНТЫ ИНФОРМАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ

ОСНОВАНИЕ: Т.ПР.503-6-3

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3,064 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1200 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,760 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е ПРЦ М.Ф ЦЕНА1-693	-УКАЗАТЕЛЬ СОРТА ТОПЛИВА ШТ	10,00	137,00 48,10	2,53 0,74	1370	481	25 7	81,77 0,95	818 9
2	Е ПРЦ М.Ф ЦЕНА1-481	-ТАБЛО ИНФОРМАЦИОННОЕ ШТ	1,00	720,00 106,00	17,00 5,03	720	106	17 5	180,20 6,49	180 6
3	Е ПРЦ М.Ф ЦЕНА1-693	-ВИТРИНА ВЫНОСНАЯ ШТ	1,00	137,00 48,10	2,53 0,74	137	48	3 1	81,77 0,95	82 1
4	Е ПРЦ М.Ф ЦЕНА1-44	-БЛОК СТАТИСТИЧЕСКОЙ ВИЗУАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ,,БЕНЗИН,, ШТ	1,00	208,00 38,80	2,80 0,84	208	39	3 1	65,96 1,08	66 1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ. --- РУБ.				2435	674	48 14		1146 17
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				2435	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				402	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		37
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	72	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				227	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				3064	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1200
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	760	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.				3064	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1200
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	760	-		-

СОСТАВИЛ РУКИНА

ПРОВЕРИЛ ЖИГАЧЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36751

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть 2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 26)

```
  550      1      Э36751' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' ' ' *
  551      2      Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ НА АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК' 5927' ' МАЛЫЕ АРХИТЕКТУР
                         НЫЕ ФОРМЫ' ' ' 18-7' ЭЛЕМЕНТЫ ИНФОРМАЦИИ' Т.ПР.503-6-3' НОВИКОВ*
  552      3      Н10=16.5*
  553      4      ЕТ#ПРЦ М.Ф#ЦЕНА1-693(=1)' 10' 137#48,10#2,53#0,74' УКАЗАТЕЛЬ СОРТА ТОПЛИВА' ШТ*
  554      5      ЕТ#ПРЦ М.Ф#ЦЕНА1-481(=1)' 1' 720#106#17#5,03' ТАБЛО ИНФОРМАЦИОННОЕ' ШТ*
  555      6      ЕТ#ПРЦ М.Ф#ЦЕНА1-693(=1)' 1' 137#48,10#2,53#0,74' ВИТРИНА ВЫНОСНАЯ' ШТ*
  556      7      ЕТ#ПРЦ М.Ф#ЦЕНА1-44(=1)' 1' 208#38,8#2,8#0,84' БЛОК СТАТИСТИЧЕСКОЙ ВИЗУАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ,,БЕНЗИН,,' ШТ*
  557      8      К' РУКИНА' ЖИГАЧЕВА##КВ*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36752

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть 2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ НА АВТОЗАПРАВОЧНУЮ СТАНЦИЮ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 18-8

НА УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННОГО ЯЩИКА ДЛЯ МУСОРА ЕМК.0,5М3

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ

ОСНОВАНИЕ: Т ПР503-6-3

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,073 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 15 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,010 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН в т.ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН в т.ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Е ПРЦ М.Ф ЦЕНА 1-195	-УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННОГО ЯЩИКА ДЛЯ МУСОРА ЕМКОСТЬЮ 0,5М3 ШТ	1,00	58,00 / 7,99	1,13 / 0,34		58	8	1 / -	13,58 / 0,44	14 / -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			58	8	1		14
				РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			58	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			10	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			73	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	10	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			73	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	10	-		-

СОСТАВИЛ РУКИНА

ПРОВЕРИЛ ЖИГАЧЕВА

АМ

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36752

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть 2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 27)

```
558      1      Э36752' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' ' ' *
559      2      Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ НА АВТОЗАПРАВОЧНУЮ СТАНЦИЮ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК' 5927' ' МАЛЫЕ АРХИТЕКТУР
                      НЫЕ ФОРМЫ' ' ' 18-8' УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННОГО ЯЩИКА ДЛЯ МУСОРА ЕМК.0,5М3' Т ПР503-6-3' НОВИКОВ*
560      3      Н10=16,5*
561      4      ЕТ#ПРЦ М.Ф#ЦЕНА 1-195(=1)' 1' 58#7,99#1,13#0,34' УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННОГО ЯЩИКА ДЛЯ МУСОРА ЕМКОСТЬЮ 0,5М3' ШТ
                      *
562      5      К' РУКИНА' ЖИГАЧЕВА##АМ*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36753

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть 2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ НА АВТОЗАПРАВОЧНУЮ СТАНЦИЮ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 19

НА ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ОЗЕЛЕНЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: Т.ПР.503-6-3

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,322 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 584 ЧЕЛ.-Ч
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г. СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,352 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е48-197	-ПОСАДКА ЛИСТВЕННЫХ ДЕРЕВЬЕВ-САЖЕНЦЕВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ	2,00	22,00	10,16	44	20	21	16,00	32
		10ШТ		9,75	2,37			5	3,06	6
2	С ЦЕН.ОСЦ НА МАТЕРИАЛЫ РАЗДЕЛ 4 СТР.5 П.1	-СТОИМОСТЬ ДЕРЕВЬЕВ	20,00	2,34	-	47	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
3	Е48-212	-ПОСАДКА КУСТАРНИКОВ САЖЕНЦЕВ В ДВУХРЯДНУЮ ЖИВУЮ ИЗГОРОДЬ	9,00	6,28	-	57	56	-	10,90	98
		10М		6,17	-			-	-	-
4	С ЦОСЦ НА МАТЕРИАЛЫ РАЗДЕЛ 4 СТР.9 П.42	-СТОИМОСТЬ КУСТАРНИКА	450,00	0,30	-	135	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
5	Е48-214	-УСТРОЙСТВО ГАЗОНОВ С ПОСЕВОМ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ	6,00	15,10	-	91	15	-	4,39	26
		100М2		2,42	-			-	-	-
6	Е48-230	-УХОД ЗА ГАЗОНАМИ	6,00	113,00	85,80	678	151	514	51,70	310
		100М2		25,20	12,40			74	16,00	96
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		1052	242	535		466
				РУБ.				79		102
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1052	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		173	-	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36753

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	31	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			97	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1322	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		584
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	352	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1322	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		584
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	352	-		-

СОСТАВИЛ РУКИНА

ПРОВЕРИЛ ЖИГАЧЕВА

ИВ

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36753

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть 2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 28)

```
563     1     Э36753' НЗ' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
564     2     Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ НА АВТОЗАПРАВОЧНУЮ СТАНЦИЮ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК' 5927' ' ОЗЕЛЕНЕНИЕ' ' '
                19' ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ' Т.ПР.503-6-3' НОВИКОВ*
565     3     Н10=16,5*
566     4     Е48-197(А1=22)  20' ' ПОСАДКА ЛИСТВЕННЫХ ДЕРЕВЬЕВ-САЖЕНЦЕВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ' 10ШТ*
567     5     СТ#ЦЕН.ОСЦ НА#МАТЕРИАЛЫ#РАЗДЕЛ 4#СТР.5 П.1(=1)' 20' 2,34' СТОИМОСТЬ ДЕРЕВЬЕВ' ШТ*
568     6     Е48-212(А1=6,28)' 90' ' ПОСАДКА КУСТАРНИКОВ САЖЕНЦЕВ В ДВУХРЯДНУЮ ЖИВУЮ ИЗГОРОДЬ' 10М*
569     7     СТ#ЦОСЦ НА#МАТЕРИАЛЫ#РАЗДЕЛ 4#СТР.9 П.42(=1)' 450,0' 0,30' СТОИМОСТЬ КУСТАРНИКА' ШТ*
570     8     Е48-214(А1=15,10)' 600' ' УСТРОЙСТВО ГАЗОНОВ С ПОСЕВОМ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ' 100М2*
571     9     Е48-230(А1=113)' 600' ' УХОД ЗА ГАЗОНАМИ' 100М2*
572    10     К' РУКИНА' ЖИГАЧЕВА##ИВ*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 37048

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть 2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК В СУТКИ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-1-1

НА ОБЪЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЗДАНИЯ АЗС(ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ-20ГРАД)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАЧНЕ АЗС

ОСНОВАНИЕ: ТП.503-6-3

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ - 1,181 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - 76 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - 0,063 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ				ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИСКЛЮЧИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ-20ГРАД								
		ФУНДАМЕНТЫ								
1	Е8-30	-КИРПИЧНАЯ КЛАДКА СТЕН ИЗ КРАСНОГО КИРПИЧА ДО ОТМ.0.00	- 0,34	34,20	0,81	- 12	- 1	- - 4,05	- 1	
		М3	-	2,21	0,24			- - 0,31	-	
2	Е8-17	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН НА ОТМ.-0.03 ТОЛЩ.В 2 СЛОЯ	- 0,02	236,00	4,37	- 4	-	- - 19,70	-	
		100М2	-	10,80	1,31			- - 1,69	-	
		СТЕНЫ								
3	Е8-30	-КИРПИЧНАЯ КЛАДКА СТЕН ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА ВЫШЕ ОТМ.0.00	- 5,20	31,60	0,81	- 164	- 11	- 4	4,05 - 21	
		М3	-	2,21	0,24			- 1	0,31 - 2	
4	Е8-57	-РАСШИВКА ШВОВ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ	- 0,01	13,10	- -	1	-	- - 21,00	-	
		100М2	-	13,10	-			-	-	-
5	Е7-445	-УКЛАДКА СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М 200	- 0,10	0,23	0,15	- 1	-	- - 0,13	-	
		ШТ	-	0,08	0,06			- - 0,08	-	
6	С ССЦ СТР.74 П.9-92	-СТОИМОСТЬ Ж/БЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК	- 0,10	64,40	- -	6	-	-	-	
		М3	-	-	-			-	-	-
7	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	- 0,01	31,60	- -	1	-	-	-	
		100КГ	-	-	-			-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 37048

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С147-8	-АРМАТУРА А-3	-	0,02	24,50	-	-	1	-	-	-	-
		100КГ			-	-				-	-	-
		КРОВЛЯ										
9	Е12-284	-УКЛАДКА УТЕПЛИТЕЛЯ ИЗ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ ТОЛЩ.12СМ	-	0,76	54,70	4,00	-	42	-	22	-	3	48,20	-	37
		100М2		-	28,40	1,20				-		1	1,55	-	1
10	С114-113	-СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ЖЕСТКИХ ПЛИТ	-	9,39	75,30	-	-	707	-	-	-	-	-	-	-
		М3			-	-					-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			-	939	-	34	-	7		-	59
				РУБ.							-	2		-	3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:													
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			-	939	-		-				-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			-	155	-		-				-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч				-	-		-			-	14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.				-	-	27	-				-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			-	87	-		-				-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			-	1181	-		-				-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-		-			-	76
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	-	63	-				-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			-	1181	-		-				-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-		-			-	76
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	-	63	-				-

СОСТАВИЛ Руденко - РУДЕНКО

ПРОВЕРИЛ Жигачева - ЖИГАЧЕВА

ЛН

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 37048

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть 2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 36)

```
679      1      Э37048' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
680      2      Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК В СУТКИ' 5927' ' ЗДАНИЕ АЗС'
                        ' ' 1-1-1' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЗДАНИЯ АЗС(ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ-20ГРАД)' ТП.503-6-3' НОВИКОВ*
681      3      Н10=16.5*
682      4      П2#ИСКЛЮЧИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ-20ГРАД#*
683      5      П2#ФУНДАМЕНТЫ#*
684      6      Е8-30(А1=34,2)(ВП)' 0,34' ' КИРПИЧНАЯ КЛАДКА СТЕН ИЗ КРАСНОГО КИРПИЧА ДО ОТМ.0.00*
685      7      Е8-17(А1=236)(ВП)' 1,68' ' ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН НА ОТМ.-0.03 ТОЛЩ.В 2 СЛОЯ*
686      8      П2#СТЕНЫ#*
687      9      Е8-30(А1=31,6)(ВП)' 5.2' ' КИРПИЧНАЯ КЛАДКА СТЕН ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА ВЫШЕ ОТМ.0.00*
688     10      Е8-57(А1=13,1)(ВП)' 0,9' ' РАСШИВКА ШВОВ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ*
689     11      Е7-445(ВП)' 0,1' ' УКЛАДКА СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М 200*
690     12      СТ#ССЦ СТР.74 П.9-92(=1)(ВП)' 0,1' 64,4' СТОИМОСТЬ Ж/БЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК' М3*
691     13      С147-15(ВП)' 1,32*
692     14      С147-8(ВП)' 1.72*
693     15      П2#КРОВЛЯ#*
694     16      Е12-284(ВП)' 76' ' УКЛАДКА УТЕПЛИТЕЛЯ ИЗ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ ТОЛЩ.12СМ*
695     17      С114-113(ВП)' 9,39' ' СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ЖЕСТКИХ ПЛИТ*
696     18      К' РУДЕНКО' ЖИГАЧЕВА##ЛН*
```

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть 2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК В СУТКИ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-1-2

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЗДАНИЯ АЗС(ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ-20ГРАД)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ АЗС

ОСНОВАНИЕ: Т.П.503-6-3

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,646 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 46 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,038 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДОБАВИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ -20ГРАД								
1	Е12-284	-УКЛАДКА УТЕПЛИТЕЛЯ ИЗ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ ТОЛЩ.8СМ	0,76	54,70	4,00	42	22	3	48,20	37
		100М2		28,40	1,20			1	1,55	1
2	С114-113	-СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ЖЕСТКИХ ПЛИТ	6,26	75,30	-	471	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			513	22	3		37
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			513	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			85	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			48	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			646	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		46
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	38	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			646	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		46
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	38	-		-

СОСТАВИЛ Руденко РУДЕНКО

ПРОВЕРИЛ Жигачева ЖИГАЧЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 37047

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть 2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 35)

```
672      1      Э37047' НВ' ' ' 1.1' ' ' ' ' ' *
673      2      Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК В СУТКИ' 5927' ' ЗДАНИЕ АЗС'
                        ' ' 1-1-2' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЗДАНИЯ АЗС(ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ-20ГРАД)' Т.П.503-6-3' НОВИКОВ*
674      3      Н10=16.5*
675      4      П2#ДОБАВИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ -20ГРАД#*
676      5      Е12-284' 76' ' УКЛАДКА УТЕПЛИТЕЛЯ ИЗ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ ТОЛЩ.8СМ*
677      6      С114-113' 6,26' ' СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ЖЕСТКИХ ПЛИТ*
678      7      К' РУДЕНКО' ЖИГАЧЕВА##КВ*
```

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-1-3

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЗДАНИЯ АЗС(ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ-40ГРАД)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗДАНИЕ АЗС

ОСНОВАНИЕ: Т.П.503-6-3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ - 0,943 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - 50 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - 0,045 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИСКЛЮЧИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ-40ГРАД								
		КРОВЛЯ								
1	Е12-284	-УКЛАДКА УТЕПЛИТЕЛЯ ИЗ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ ТОЛЩ.12СМ	- 0,76	54,70	4,00	- 42	- 22	3	48,20	- 37
		100М2	-	28,40	1,20		-	1	1,55	- 1
2	С114-113	-СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ЖЕСТКИХ ПЛИТ	- 9,39	75,30	- -	707	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.		-	749	- 22	3	-	37
			РУБ.				-	1	-	1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	749	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		-	124	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			- -	22	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		-	70	-	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	943	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	50
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	45	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		-	943	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	50
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	45	-		-

СОСТАВИЛ РУДЕНКО

ПРОВЕРИЛ ЖИГАЧЕВА

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть 2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 34)

```
664      1      Э37046' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
665      2      Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК В СУТКИ' 5927' ' ЗДАНИЕ АЗС'
                        ' ' 1-1-3' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЗДАНИЯ АЗС(ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ-40ГРАД)' Т.П.503-6-3' НОВИКОВ*
666      3      Н10=16,5*
667      4      П2#ИСКЛЮЧИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ-40ГРАД#*
668      5      П2#КРОВЛЯ#*
669      6      Е12-284(ВП)' 76' ' УКЛАДКА УТЕПЛИТЕЛЯ ИЗ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ ТОЛЩ.12СМ*
670      7      С114-113(ВП)' 9,39' ' СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ЖЕСТКИХ ПЛИТ*
671      8      К' РУДЕНКО' ЖИГАЧЕВА##КВ*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК В СУТКИ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-1-4

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЗДАНИЯ АЗ (ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ-40ГРАД)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ АЗС

ОСНОВАНИЕ: ТП 503-6-3

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3,845 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 239 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,206 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН. / ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 / 11
		ДОБАВИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ-40ГРАД							
1	Е7-401	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ШТ	10,00	1,65 0,30	1,09 0,40	16 4	3 0,52	11 0,53	5 5
2	Е7-403	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5Т ШТ	27,00	2,90 0,61	2,03 0,74	78 20	16 0,95	55 1,04	28 26
3	С ССЦ СТР.17 П.3.19	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ БЕТОННЫХ БЛОКОВ ДО 0,3М3 ИЗБЕТОНА М100 М3	2,93	44,20 -	- -	130 -	- -	- -	- -
4	С ССЦ СТР.17 П.3.3	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ БЕТОННЫХ БЛОКОВ БОЛЕЕ 0,5М3ИЗ БЕТОНА М100 М3	22,01	40,90 -	- -	900 -	- -	- -	- -
5	Е8-30	-КЛАДКА СТЕН ИЗ КРАСНОГО КИРПИЧА ДО ОТМЕТКИ 0,00 М3	1,04	34,40 2,21	0,81 0,24	36 -	2 0,31	1 4,05	4 -
6	Е8-17	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН НА ОТМ-0,03 ТОЛЩ.В 2 СЛОЯ 100М2	0,05	236,00 10,80	8,37 1,31	12 -	1 1,69	- 19,70	1 -
		СТЕНЫ							
7	Е8-30	-КЛАДКА СТЕН ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА ВЫШЕ ОТМЕТКИ 0,00	10,44	31,60	0,81	330	23	9	4,05 / 42

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 37045

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3		2,21	0,24			3	0,31	3
8	Е8-57	-РАСШИВКА ШВОВ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ	0,02	13,10	-	1	-	-	21,00	-
		100М2		13,10	-			-	-	-
9	Е7-445	-УКЛАДКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М200	7,00	0,23	0,15	2	1	1	0,13	1
				0,08	0,06			-	0,08	1
		ШТ								
10	С ССЦ СТР.74 П.9.92	-СТОИМОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК	0,13	64,40	-	8	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
11	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,02	31,60	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
12	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,02	24,50	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
13	Е9-34	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ВИТРАЖА	-	279,00	156,00	1	-	-	111,00	-
		100М2		69,00	50,70			-	65,40	-
14	С121-1966	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ВИТРАЖА	0,38	629,00	-	239	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
15	Е12-284	-УКЛАДКА УТЕПЛИТЕЛЯ ИЗ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ ТОЛЩ.150ММ	0,76	54,70	4,00	42	22	3	48,20	37
				28,40	1,20			1	1,55	1
		100М2								
16	С114-113	-СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ЖЕСТКИХ ПЛИТ	11,74	75,30	-	884	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ПРОЕМЫ								
		АВЕРИ								
17	Е10-105	-УСТАНОВКА АВЕРНЫХ БЛОКОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3М2 С ПРИРЕЗКОЙ ПРИБОРОВ В КОМНАТНЫХ СТЕНАХ	3,72	1,45	0,35	5	2	1	0,91	3
				0,55	0,11			-	0,14	1
		М2								
18	С122-273	-СТОИМОСТЬ АВЕРНЫХ БЛОКОВ ВХОДНЫХ МАРКИ АВ8-10/8 ПОД ПОЛУОСТЕКЛЕНИЕ ПО СЕРИИ 1.135-1 АЛ.1	3,72	14,80	-	55	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
19	С111-446-1	-ПРИБОРЫ ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ АВЕРЕЙ,ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ	2,00	6,73	-	13	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
20	Е15-86	-ОБЛИЦОВКА ЦОКОЛЯ ЗДАНИЯ	0,01	450,00	2,00	4	1	-	170,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ ТИПА КАБАНЧИК		94,70	0,60			-	0,77	-
21	Е15-566	100М2 -УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ОСТЕКЛЕННЫХ АВЕРЕЙ В НАРУЖНЫХ КАМЕННЫХСТЕНАХ БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА	0,04	23,70 14,60	0,02 0,01	1	1	- -	24,60 0,01	1 -
22	Е15-739	100М2 -ОСТЕКЛЕНИЕ ВИТРАЖА С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ СТЕКЛОМ НА ЭЛАСТИЧНЫХ ПРОКЛАДКАХ	0,32	713,00 62,20	2,80 0,84	225	20	1 -	108,00 1,08	34 -
23	С111-577	100М2 -СТОИМОСТЬ ОКОННОГО СТЕКЛА ТОЛЩ.5ММ	31,62	2,07	-	65	-	-	-	-
24	С111-364	М2 -СТОИМОСТЬ УПРУГИХ РЕЗИНОВЫХ ПРОКЛАДОК	7,60	- 1,57	- -	12	-	- -	- -	- -
25	С Ц1 Ч2 СТР8 ТАБЛ12	КГ -ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ ВИТРАЖА МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА	0,38	- 31,31	- -	- 12	- -	- -	- -	- -
		Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		3073	92	82		158
				РУБ.				28		37
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		2833	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		467	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		42
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	82	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		263	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		3563	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		237
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	202	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		240	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		21	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		21	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		282	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	4	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.		3845	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		239
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	206	-		-

СОСТАВИЛ Руденко РУДЕНКО

ПРОВЕРИЛ Жигачева ЖИГАЧЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 37045

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть 2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 33)

```
629     1   Э37045' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' ' ' *
630     2   Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК В СУТКИ' 5927' ' ЗДАНИЕ АЗС'
                ' ' 1-1-4' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЗДАНИЯ АЗ (ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ-40ГРАД)' ТП 503-6-3' НОВИКОВ*
631     3   Н10=16,5*
632     4   П2#ДОБАВИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ-40ГРАД#*
633     5   Е7-401(А1=1,65)' 10*
634     6   Е7-403(А1=2,9)' 27*
635     7   СТ#ССЦ СТР.17#П.3.19(=1)' 2,93' 44,2' СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ БЕТОННЫХ БЛОКОВ ДО 0,3М3 ИЗБЕТОНА М100' М3*
636     8   СТ#ССЦ СТР.17#П.3.3(=1)' 22,01' 40,9' СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ БЕТОННЫХ БЛОКОВ БОЛЕЕ 0,5М3ИЗ БЕТОНА М100' М3*
637     9   Е8-30(А1=34,4)' 1,04' ' КЛАДКА СТЕН ИЗ КРАСНОГО КИРПИЧА ДО ОТМЕТКИ 0,00*
638    10   Е8-17(А1=236)' 5,2' ' ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН НА ОТМ-0,03 ТОЛЩ.В 2 СЛОЯ*
639    11   П2#СТЕНЫ#*
640    12   Е8-30(А1=31,6)' 10,44' ' КЛАДКА СТЕН ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА ВЫШЕ ОТМЕТКИ 0,00*
641    13   Е8-57(А1=13,1)' 2,08' ' РАСШИВКА ШВОВ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ*
642    14   Е7-445' 7' ' УКЛАДКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М200*
643    15   СТ#ССЦ СТР.74#П.9.92(=1)' 0,13' 64,4' СТОИМОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК' М3*
644    16   С147-15' 2,36*
645    17   С147-8' 1,72*
646    18   П2#МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ#*
647    19   Е9-34' 0,38' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ ВИТРАЖА*
648    20   С121-1966' 0,38' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ ВИТРАЖА*
649    21   Е12-284' 76' ' УКЛАДКА УТЕПЛИТЕЛЯ ИЗ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ ТОЛЩ.150ММ*
650    22   С114-113' 11,74' ' СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ЖЕСТКИХ ПЛИТ*
651    23   П2#ПРОЕМЫ#*
652    24   П2#ДВЕРИ#*
653    25   Е10-105' 3,72' ' УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3М2 С ПРИРЕЗКОЙ ПРИБОРОВ В КОМНАТНЫХ СТЕНАХ*
654    26   С122-273' 3,72' ' СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ВХОДНЫХ МАРКИ ДВ8-10/8 ПОД ПОЛУОСТЕКЛЕНИЕ ПО СЕРИИ 1.135-1 АЛ.1*
655    27   С111-446-1' <' ' ПРИБОРЫ ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ,ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ*
656    28   П2#ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ#*
657    29   Е15-86' 0,9' ' ОБЛИЦОВКА ЦОКОЛЯ ЗДАНИЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ ТИПА КАБАНЧИК*
658    30   Е15-566' 3,72' ' УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ОСТЕКЛЕННЫХ ДВЕРЕЙ В НАРУЖНЫХ КАМЕННЫХСТЕНАХ БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛ
                ЕНИЕМ КОЛЕРА*
659    31   Е15-739' 31,62' ' ОСТЕКЛЕНИЕ ВИТРАЖА С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ СТЕКЛОМ НА ЭЛАСТИЧНЫХ ПРОКЛАДКАХ*
660    32   С111-577' 31,62' ' СТОИМОСТЬ ОКОННОГО СТЕКЛА ТОЛЩ.5ММ*
661    33   С111-364' 7,6' ' СТОИМОСТЬ УПРУГИХ РЕЗИНОВЫХ ПРОКЛАДОК*
662    34   СТ#Ц1 Ч2#С1Р8#ТАБЛ12(=1)' 0,38' 15,6.2.1.01' ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ ВИТРАЖА МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА'
                Т*
663    35   К' РУДЕНКО' КИГАЧЕВА##АМ*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 37044

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть 2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК В СУТКИ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-2-1

НА ОТОПЛЕНИЕ (ВАРИАНТ 2 С СОБСТВЕННЫМ ИСТОЧНИКОМ ТЕПЛА) ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ -20ГРАД

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ АЗС

ОСНОВАНИЕ: Т.П.503-6-3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ - 0,052 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - 5 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - 0,004 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО
					ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ					ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ИСКЛЮЧИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ -20ГРАД									
1	Е18-109	-РАДИАТОРЫ М-140 АО	ЭКМ	- 5,20	7,67	0,06	40	1	- -	0,46	2
				-	0,25	0,02			- -	0,03	-
2	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАДИАТОРОВ	100М2	- 0,05	60,50	0,03	3	2	- -	68,00	3
				-	38,40	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			-	43	3	-	-	5

			РУБ.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			-	3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			-	3	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				- -	2	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			-	40	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			-	5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				- -	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			-	4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			-	49	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				- -	2	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			-	52	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				- -	4	-		-

СОСТАВИЛ ЕФИМОВА

ПРОВЕРИЛ ЖИГАЧЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 37044

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть 2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 32)

```
622     1       Э37044' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
623     2       Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК В СУТКИ' 5927' ' ЗДАНИЕ АЗС'
                        ' ' 1-2-1' ОТОПЛЕНИЕ (ВАРИАНТ 2 С СОБСТВЕННЫМ ИСТОЧНИКОМ ТЕПЛА) ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ -20ГРАД' Т.П.503
                        -6-3' НОВИКОВ*
624     3       П2#ИСКЛЮЧИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ -20ГРАД#*
625     4       Е18-109(ВП)' 5.2' ' РАДИАТОРЫ М-140 АО*
626     5       И10=16.5*
627     6       Е15-614(ВП)' 4,5' 60,5#38,4#0,03#' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАДИАТОРОВ*
628     7       К' ЕФИМОВА' ЖИГАЧЕВА###ИВ*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 37063

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть 2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК В СУТКИ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-2-2

НА ОТОПЛЕНИЕ (ВАРИАНТ 2 С СОБСТВЕННЫМ ИСТОЧНИКОМ ТЕПЛА) ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ -40 ГРАД

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ АЗС

ОСНОВАНИЕ: Т.П.503-6-3

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,011 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2 ЧЕЛ.-Ч

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ДОБАВЛЯЕТСЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ -40 ГРАД							
1	Е18-109	-РАДИАТОРЫ М-140АО	1,10	7,67	0,06	8	-	-	0,46 1
		ЭКМ		0,25	0,02			-	0,03 -
2	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАДИАТОРОВ	0,01	60,50	0,03	1	-	-	68,00 1
		100М2		38,40	-			-	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		9	-	-	2
				----				---	---
				РУБ.				-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1	-	-	-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	1
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		8	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		1	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		1	-	-	-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		10	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	1
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.		11	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	2

СОСТАВИЛ ЕФИМОВА

ПРОВЕРИЛ ЖИГАЧЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 37043

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 Часть 2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.№ 31)

```
615      1      Э37043' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' ' ' *
616      2      Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК В СУТКИ' 5927' ' ЗДАНИЕ АЗС'
                    ' ' 1-2-2' ОТОПЛЕНИЕ (ВАРИАНТ 2 С СОБСТВЕННЫМ ИСТОЧНИКОМ ТЕПЛА) ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ -40 ГРАД' Т.П.50
                    3-6-3' НОВИКОВ*
617      3      П2#ДОБАВЛЯЕТСЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ -40 ГРАД#*
618      4      Е18-109' 1,1' ' РАДИАТОРЫ М-140АО*
619      5      Н10=16,5*
620      6      Е15-614' 1' 60,5#38,4#0,03#' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАДИАТОРОВ*
621      7      К' ЕФИМОВА' ЖИГАЧЕВА##ИВ*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 37042

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть 2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК В СУТКИ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-2А

НА ОТОПЛЕНИЕ (ВАРИАНТ 1 С ВНЕШНИМ ИСТОЧНИКОМ ТЕПЛА 95ГРАД-70ГРАД С)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ АЗС

ОСНОВАНИЕ: Т.П.503-6-3

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,814 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 233 ЧЕЛ.-Ч
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г. СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,146 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЯ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-35	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д=15ММ М	88,00	0,86 0,21	0,01 -	76	18	1 -	0,35 -	31 -
2	Е16-37	-ТО ЖЕ, Д=25ММ М	25,00	1,03 0,21	0,01 -	26	5	- -	0,35 -	9 -
3	Е16-38	-ТО ЖЕ, Д=32ММ М	30,00	1,14 0,21	0,01 -	34	6	- -	0,35 -	10 -
4	Е16-66	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ Д=57Х3ММ М	35,00	1,78 0,21	0,05 -	62	14	2 -	0,66 -	23 -
5	С130-91	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15К418П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	4,00	0,41 1,20 -	0,02 - -	5	-	1 - -	0,03 - -	1 - -
6	С130-93	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15К418П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ	6,00	1,65 -	- -	10	-	- -	- -	- -
7	С130-94	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15К418П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32 ШТ	2,00	2,15 -	- -	4	-	- -	- -	- -
8	С130-1034	-КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ ПРОБКОВЫЕ КРАП	11,00	1,34	-	15	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15		-	-			-	-	-
		ШТ								
9	Е18-196	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ	2,00	7,32	0,12	15	2	-	2,04	4
		И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ		1,24	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
10	Е18-109	-РАДИАТОРЫ М-140 АО	25,60	7,67	0,06	196	6	2	0,46	12
		ЭКМ		0,25	0,02			1	0,03	1
		УЗЕЛ ВВОДА								
11	Е16-66	-ТРУБОПРОВОД ИЗ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ 38 Х 2ММ	4,00	1,36	0,05	5	2	-	0,66	3
		М		0,41	0,02			-	0,03	-
12	Е16-66	-ТО ЖЕ, Д=45Х2ММ	4,00	1,46	0,05	6	2	-	0,66	3
		М		0,41	0,02			-	0,03	-
13	Е16-135	-АРМАТУРА ФЛАНЦЕВАЯ АО 50ММ	3,00	1,60	0,13	5	3	-	1,51	5
		ШТ		0,97	0,04			-	0,05	-
14	С ЦЕН.1 Ч.3 П.2047	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ ФЛАНЦЕВОГО 15КЧ 19П1 Д=40ММ	3,00	4,36	-	13	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
15	С130-91	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	2,00	1,20	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	С130-93	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	2,00	1,65	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
17	С130-94	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	2,00	2,15	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
18	Е18-184	-ГРЯЗЕВИК Т34.01 ДИАМЕТРОМ ВХОДНОГО ПАТРУБКА 46ММ	1,00	20,65	0,25	21	2	-	4,05	4
		ШТ		2,44	0,08			-	0,10	-
19	Е18-228	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ	2,00	2,41	-	5	-	-	0,32	1
		КОМПЛ		0,20	-			-	-	-
20	Е18-227	-МАНОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ	2,00	4,43	0,01	9	-	-	0,33	1
		КОМПЛ		0,20	-			-	-	-
21	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	1,86	3,94	-	7	7	-	5,16	10
		100М		3,73	-			-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 37042

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
22	Е26-7	-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ	0,10	23,40	0,24	2	1	-	18,80	2
		М3		11,00	0,07			-	0,09	-
23	С114-148	-СТОИМОСТЬ ПОЛУЦИЛИНДРОВ ИЗ МИНВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ	0,10	24,40	-	2	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
24	Е26-81	-ПОКРЫТИЕ ПО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ	0,34	207,00	0,97	70	62	-	212,00	72
		100М2		124,00	0,29			-	0,37	-
25	С114-190	-СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА РУЛОННОГО	0,03	1010,00	-	34	-	-	-	-
		1000М2		-	-			-	-	-
26	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ ЗА 2 РАЗА	0,30	60,50	0,03	18	12	-	68,00	20
		100М2		38,40	-			-	-	-
27	Е15-614	-ТО ЖЕ, РАДИАТОРОВ	0,22	60,50	0,03	13	8	-	68,00	15
		100М2		38,40	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		662	130	5		225
				----				---		---
				РУБ.				2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		139	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		23	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		13	-	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		175	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		111
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	67	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		523	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		71	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		45	-	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		639	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		122
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	79	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.		814	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		233
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	146	-		-

СОСТАВИЛ ЕФИМОВА

ПРОВЕРИЛ ЖИГАЧЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЭЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 37042

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть 2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 30)

```
581      1      Э37042' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
582      2      Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК В СУТКИ' 5927' ' ЗДАНИЕ АЗС'
                ' ' 1-2А' ОТОПЛЕНИЕ (ВАРИАНТ 1 С ВНЕШНИМ ИСТОЧНИКОМ ТЕПЛА 95ГРАД-70ГРАД С)' Т.П.503-6-3' НОВИКОВ
                *
583      3      П2#САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ#*
584      4      Е16-35' 88' ' ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д=15ММ*
585      5      Е16-37' 25' ' ТО ЖЕ, Д=25ММ*
586      6      Е16-38' 30' ' ТО ЖЕ, Д=32ММ*
587      7      Е16-66' 35' ' ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ Д=57Х3ММ*
588      8      С130-91' 4*
589      9      С130-93' 6*
590      10     С130-94' 2*
591      11     С130-1034' 11*
592      12     Е18-196' 2*
593      13     Е18-109' 25,6' ' РАДИАТОРЫ М-140 АО*
594      14     П2#УЗЕЛ ВВОДА#*
595      15     Е16-66(А1=1,78-0,82+0,4#)' 4' ' ТРУБОПРОВОД ИЗ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ 38 Х 2ММ*
596      16     Е16-66(А1=1,78-0,82+0,5#)' 4' ' ТО ЖЕ, Д=45Х2ММ*
597      17     Е16-135' 3' ' АРМАТУРА ФЛАНЦЕВАЯ ДО 50ММ*
598      18     СТ#ЦЕН.1 Ч.3#П.2047(=3)' 3' 4,36' СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ ФЛАНЦЕВОГО 15КЧ 19П1 Д=40ММ' ШТ*
599      19     С130-91' 2*
600      20     С130-93' 2*
601      21     С130-94' 2*
602      22     Е18-184' 1' ' ГРЯЗЕВИК Т34.01 ДИАМЕТРОМ ВХОДНОГО ПАТРУБКА 46ММ*
603      23     Е18-228' 2' ' ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ*
604      24     Е18-227' 2' ' МАНОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ*
605      25     Е16-219' 186*
606      26     Н10=16,5*
607      27     П2#СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ#*
608      28     Е26-7' 0,1' ' ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ*
609      29     С114-148' 0,1.0,98' ' СТОИМОСТЬ ПОЛУЦИЛИНДРОВ ИЗ МИНВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ*
610      30     Е26-81' 34' ' ПОКРЫТИЕ ПО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ*
611      31     С114-190' 34.0,982' ' СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА РУЛОННОГО*
612      32     Е15-614' 30' 60,50#38,40#0,03#' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ ЗА 2 РАЗА*
613      33     Е15-614' 22' 60,50#38,40#0,03#' ТО ЖЕ, РАДИАТОРОВ*
614      34     К' ЕФИМОВА' ЖИГАЧЕВА###ИВ*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 4.1) 36709
Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть 2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ НА АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК В СУТКИ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-2А-1

НА ОТОПЛЕНИЕ ЗДАНИЯ АЗС(ВАРИАНТ С ВНЕШНИМ ИСТОЧНИКОМ ТЕПЛА)ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ -20ГРАД

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ АЗС

ОСНОВАНИЕ: Т.ПР.503-6-3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,053 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 5 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,004 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН. ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВАРИАНТ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ-20ГРАД								
		ИСКЛЮЧИТЬ								
1	Е18-109	-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ЧУГУННЫХ ТИП М-140А,М-140АО,М-90,РД-90 ВЫСОТОЙ 582ММ	5,30	7,67	0,06	41	1	-	0,46	2
		ЭКМ		0,25	0,02			-	0,03	-
2	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И.Т.П. ЗА 2 РАЗА	0,05	60,50	0,03	3	2	-	68,00	3
		100М2		38,40	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			44	3	-		5
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			41	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36709

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			50	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			53	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-

СОСТАВИЛ РУКИНА

ПРОВЕРИЛ ЖИГАЧЕВА

КВ

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36709

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть 2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 6)

```
124     1       Э36709' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
125     2       Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ НА АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК В СУТКИ' 7' ' ЗДАНИЕ А
                        ЗС' ' ' 1-2А-1' ОТОПЛЕНИЕ ЗДАНИЯ АЗС(ВАРИАНТ С ВНЕШНИМ ИСТОЧНИКОМ ТЕПЛА)ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ -20ГРАД'
                        Т.ПР.503-6-3' НОВИКОВ*
126     3       Н10=16.5*
127     4       П2#ВАРИАНТ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ-20ГРАД#*
128     5       П2#ИСКЛЮЧИТЬ#*
129     6       Е18-109' 5.3*
130     7       Е13-614' 4.5*
131     8       К' РУКИНА' ЖИГАЧЕВА##КВ*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36755

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть 2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ НА АВТОЗАПРАВОЧНУЮ СТАНЦИЮ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-2А-2

НА ОТОПЛЕНИЕ ЗДАНИЯ АЗС(ВАРИАНТ С ВНЕШНИМ ИСТОЧНИКОМ ТЕПЛА ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ -40ГРАД

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ АЗС

ОСНОВАНИЕ: Т.ПР.503-6-3

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,011 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1 ЧЕЛ.-Ч

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			

ВАРИАНТ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ -40ГРАД

ДОБАВЛЯЕТСЯ К ОСНОВНОЙ СМЕТЕ

1	Е18-109	-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ 4УГУННЫХ ТИП М-140А,М-140АО,М-90,РД-90 ВЫСОТОЙ 582ММ	1,00	7,67	0,06	8	-	-	0,46	-		
				0,25	0,02			-	0,03	-		
		ЭКМ										
2	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	0,01	60,50	0,03	1	-	-	68,00	1		
				38,40	-			-	-	-		
		100М2										
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			9	-	-		1		
			РУБ.					-		-		
	В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1	-	-		-		
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1	-	-		-		
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1		
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			8	-	-		-		
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			1	-	-		-		
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			1	-	-		-		
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			10	-	-		-		

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36755

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			11	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1

СОСТАВИЛ РУКИНА

ПРОВЕРИЛ ЖИГАЧЕВА

КВ

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36755

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть 2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 29)

```
573     1       Э36755' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' ' ' *
574     2       Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ НА АВТОЗАПРАВОЧНУЮ СТАНЦИЮ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК' 5927' ' ЗДАНИЕ АЗС' ' '
                        1-2А-2' ОТОПЛЕНИЕ ЗДАНИЯ АЗС(ВАРИАНТ С ВНЕШНИМ ИСТОЧНИКОМ ТЕПЛА ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ -40ГРАД' 1.ПР.50
                        3-6-3' НОВИКОВ*
575     3       Н10=16.5*
576     4       П2#ВАРИАНТ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ -40ГРАД#*
577     5       П2#ДОБАВЛЯЕТСЯ К ОСНОВНОЙ СМЕТЕ#*
578     6       Е18-109' 1*
579     7       Е15-614' 1*
580     8       К' РУКИНА' ЖИГАЧЕВА##К8*
```

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту автозаправочной станции общего пользования на 500 заправок автомобилей в сутки

Р е с у р с н	Количество
Строительные работы:	
Затраты труда, чел.-час.	II580
Заработная плата, руб.	8I90
Строительные машины, руб.	4II7
Монтажные работы:	
Монтаж технологического оборудования	
Затраты труда, чел.-час.	I770
Заработная плата, руб.	I060
Строительные машины, руб.	288
Монтаж электрического оборудования:	
Затраты труда, чел.-час.	I950
Заработная плата, руб.	II50
Строительные машины, руб.	408
ВСЕГО:	305I3
Затраты труда, чел.-час.	I5300
Заработная плата, руб.	I0400
Строительные машины, руб.	48I3

Начальник сметного отдела С.Б.Борд

Составила инженер М.Г.Ефимова

Проверила руководитель группы Э.Я.Жигачева

Отпечатано
в Новосибирском филиале ЦИТП
630064 г. Новосибирск пр. Карла Маркса 1
Выдано в печать "14" VII 1988 г.
Заказ Т-1802 Тираж 130

gost.e-ecolog.ru