ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-6-3

АВТОЗАПРАВОЧНАЯ СТАНЦИЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ

АЛЬБОМ УП.87

(В ЦЕНАХ 1984)

ЧАСТЬ I

544/9
цена 4-94

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-6-3

АВТОЗАПРАВОЧНАЯ СТАНЦИЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ

АЛЬБОМ УП.87

СМЕТЫ
(В ЦЕНАХ 1984)
ЧАСТЬ I

Сметная стоимость	125,45 тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	103,96 тыс.руб.
На одну топливозаправочную колонку	15,68 тыс.руб.

Разработан проектным институтом
"ГипроНИИнефтетранс"

Типовой проект утвержден
Госкомнефтепродуктом РСФСР
приказ № 63 от 26 февраля 1981 г.
введен в действие
Гипронефтетрансом
приказ № 94 от
12 марта 1981 года
Альбом УП.87 введен в действие
приказом от 03.09.87г. № 162

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА	В.И. ЛУКЬЯНОВСКИЙ
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА	В.В. НОВИКОВ
НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА	С.Б. БОРД

Волгоград, 1987 год

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть I

СОДЕРЖАНИЕ

I.	Пояснительная записка		4
2.	Сводный сметный расчет стоимости строительства	- Автозаправочная станция общего пользования на 500 заправок в сутки	5
3.	Объектная смета № I	- Здание АЗС	7
4.	Локальная смета № I-I	- Общестроительные работы здания АЗС	8
5.	Локальная смета № I-2	- Отопление здания АЗС (вариант с собственным источником тепла)	23
6.	Локальная смета № I-3	- Вентиляция здания АЗС	28
7.	Локальная смета № I-4	- Хоз.питьевой водопровод здания АЗС	32
8.	Локальная смета № I-5	- Горячее водоснабжение здания АЗС	36
9.	Локальная смета № I-6	- Бытовая канализация здания АЗС	39
I0.	Локальная смета № I-7	- Оборудование здания АЗС	42
II.	Локальная смета № I-8	- Приобретение и монтаж силового электрооборудования	44
I2.	Локальная смета № I-9	- Приобретение и монтаж электроосвещения	48
I3.	Локальная смета № I-I0	- Приобретение и монтаж радиофикации	53
I4.	Локальная смета № I-II	- Приобретение и монтаж телефонизации	56
I5.	Локальная смета № I-I2	- Приобретение и монтаж производственной громкоговорящей связи	59
I6.	Калькуляция	- Устройство газосветной рекламы АЗС	63
I7.	Объектная смета № 2	- Заправочные островки	64
I8.	Локальная смета № 2-I	- Строительство заправочного островка	65
I9.	Локальная смета № 2-2	- Общестроительные работы фундамента под насосы топлива, маслораздаточную и смесераздаточную колонку	68
20.	Локальная смета № 2-3	- Приобретение и монтаж топливораздаточной колонки НАРА-3I	7I
2I.	Объектная смета № 3	- Площадка резервуаров для топлива	73

22. Локальная смета № 3-I	- Строительство островка на 2 топливных резервуара	74
23. Локальная смета № 3-2	- Строительство островка на 4 топливных резервуаров	80
24. Локальная смета № 3-3	- Оборудование резервуаров емк. 25 м3	86
25. Объектная смета № 4	- Площадка резервуаров для масла и маслораздаточные колонки	90
26. Локальная смета № 4-I	- Общестроительные работы площадки резервуаров для хранения масел и маслораздаточные колонки	9I
27. Локальная смета № 4-2	- Строительство колодца для налива масел	95
28. Локальная смета № 4-3	- Технологический колодец для резервуара емк. 5 м3	99
29. Локальная смета № 4-4	- Оборудование резервуаров емк. 5 м3	I02
30. Объектная смета № 5	- Площадка под устройство сбора отработанных масел и колонку "Воздух-вода"	I08
3I. Локальная смета № 5-I	- Фундаменты под колонку "Воздух-вода"	I09
32. Локальная смета № 5-2	- Общестроительные работы металлического столика	II2
33. Локальная смета № 5-3	- Оборудование колонки "Воздух-вода"	II4
34. Локальная смета № 5-4	- Оборудование резервуара емк. 5 м3 для отработанных масел	II6
35. Объектная смета № 6	- Площадка резервуара налива для приготовления двухтактной смеси, смесераздаточная колонка и устройство слива топлива	I2I
36. Локальная смета № 6-I	- Оборудование смесераздаточной колонки	I22
37. Локальная смета № 6-2	- Оборудование резервуара емк. 5 м3	I24-I28

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к типовому проекту 503-6-3 автозаправочной станции общего пользования на 500 заправок автомобилей в сутки составлена в ценах и нормах 1984 года в объеме предусмотренной инструкцией по типовому проектированию СН 227-82 и по формам СНиП I.02.01-85.

Объемы работ для составления сметной части проекта приняты по чертежам, разработанным проектным институтом "ГипроНИИнефтетранс".

Сметная стоимость определена для I территориального подрайона по Сборникам Единичных расценок и сборнику сметных цен на местные материалы 2-го пояса Московской области.

Накладные расходы приняты на общестроительные работы в размере 16,5%, на внутренние сантехнические работы в размере 13,3%, на монтаж металлоконструкций в размере 8,6%. Плановые накопления 8%.

Стоимость монтажных работ определена по сборникам цен на монтаж оборудования, изданным Госстроем СССР, а стоимость оборудования по прейскурантам оптовых цен, введенных в действие с I января 1982 года.

Сметы составлены при условии температуры строительства - 30 градусов, с собственным источником тепла и приема топлива из автоцистерн.

Для условий строительства: при других температурах, внешним источником тепла и приема топлива по трубопроводу сметную стоимость строительства корректировать путем применения локальных смет, составленных для соответствующих условий.

Сметная стоимость по сводному сметному расчету строительства определилось в сумме 125,45 тыс. руб.

СОСТАВИЛА ЖИГАЧЕВА

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть I

Министерство, ведомство
Главное управление (управление)

УТВЕРЖДЕН

Сводный сметный расчет в сумме: I25,45 тыс.руб.
в том числе возвратных сумм тыс.руб.
"___" _____ I9 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК В СУТКИ

№№ п/п	Номера смет и расчетов		Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				Общая сметная стоимость тыс.руб.
				строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
I	2		3	4	5	6	7	8
			ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА					
I.	Объектная смета	№ I	Здание АЗС	I4,86	2,25	9,II	-	26,22
2.	- " -	№ 2	Заправочные островки	0,66	0,I8	4,02	-	4,86
3.	- " -	№ 3	Площадка резервуаров для топлива	28,I4	0,52	2,95	-	3I,6I
4.	- " -	№ 4	Площадка резервуаров под масла и маслораздаточные колонки	2,02	I,48	2,6I	-	6,II
5.	- " -	№ 5	Площадка под устройство сбора отработанных масел и колонку "воздух-вода"	0,36	0,30	I,22	-	I,88
6.	- " -	№ 6	Резервуар топлива для приготовления двухтактной смеси, смесераздаточную колонку и устройство слива	0,44	0,24	I,38	-	2,06
7.	- " -	№ 7	Технологические трубопроводы (прием из автоцистерн)	2,45	2,47	-	-	4,92
			ИТОГО по 2 главе:	48,93	7,44	2I,29	-	77,66
			ГЛАВА 4. ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА					
8.	Локальная смета	№ 8	Приобретение и монтаж силового электрооборудования и заземление	0,94	0,67	-	-	I,6I
9.	- " -	№ 9	Приобретение и монтаж электроосвещения	0,39	I,08	-	-	I,47
I0.	- " -	№ I0	Приобретение и монтаж протекторной защиты резервуаров	0,88	0,06	-	-	0,94
II.	- " -	№ II	Приобретение и монтаж молниезащиты площадки АЗС	-	0,06	-	-	0,06
			ИТОГО по 4 главе:	2,2I	I,87	-	-	4,08
			ГЛАВА 5. ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОГО ХОЗЯЙСТВА И СВЯЗИ					
I2.	Локальная смета	№ I2	Устройство проездов и площадок	30,7I	-	-	-	30,7I
			ИТОГО по 5 главе:	30,7I	-	-	-	30,7I

I	2	3	4	5	6	7	8
		ГЛАВА 6. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ					
I3.	Локальная смета № I3	Внутриплощадочные сети хозяйственно-питьевого водопровода	0,22	-	-	-	0,22
I4.	Объектная смета № I4	Внутриплощадочные сети канализации	2,95	0,35	0,20	-	3,50
I5.	- " - № I5	Отстойник	0,76	0,57	-	-	I,33
I6.	- " - № I6	Фильтр	0,64	0,42	-	-	I,06
I7.	- " - № I7	Колодцы сборники	I,55	0,I0	-	-	I,65
		ИТОГО по 6 главе:	6,I2	I,44	0,20	-	7,76
		ГЛАВА 7. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ					
I8.	Объектная смета № I8	Малые архитектурные формы	3,92	-	-	-	3,92
I9.	Локальная смета № I9	Озеленение территорий	I,32	-	-	-	I,32
		ИТОГО по 7 главе:	5,24	-	-	-	5,24
		ИТОГО по главам I-7:	93,2I	I0,75	2I,49	-	I25,45

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА В.И. ЛУКЬЯНОВСКИЙ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА В.В. НОВИКОВ

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА С.Б. БОРД

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть I

Форма 3

Смета в сумме 26,22 тыс. руб.
СОГЛАСОВАНА
Подрядчик _____
"___" _____ I98 г.

Смета в сумме 26,22 тыс. руб.
УТВЕРЖДЕНА
Заказчик _____
"___" _____ I98 г.

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I
на строительство здания АЗС

Сметная стоимость 26,22 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 2,66 тыс.чел.-н.
Сметная заработная плата I,8I тыс.руб.
Объем и расчетный измеритель единичной стоимости 296,58 м3

Составлена в ценах, введенных с I.I.I984 г.

№№ пп	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб. строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего	Нормативная условно чистая продукция тыс.руб	Нормативная трудоемкость тыс. чел.-ч.	Сметная заработная плата тыс.руб	Показатели единичной стоимости руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	I-I	Общестроительные работы здания АЗС	I3,4I	-	-	-	I3,4I	-	I,89	I,32	45,20
2.	I-2	Отопление	0,65	-	0,94	-	I,59	-	0,I6	0,I0	5,37
3.	I-3	Вентиляция	0,22	-	-	-	0,22	-	0,06	0,04	0,75
4.	I-4	Хозяйственно-питьевой водопровод	0,38	-	-	-	0,38	-	0,05	0,03	I,27
5.	I-5	Горячее водоснабжение	0,03	0,03	0,30	-	0,36	-	0,03	0,02	I,20
6.	I-6	Бытовая канализация	0,I7	-	-	-	0,I7	-	0,02	0,0I	0,57
7.	I-7	Оборудования здания	-	-	I,08	-	I,08	-	-	-	3,64
8.	I-8	Приобретение и монтаж силового электрооборудования	-	0,I7	6,39	-	6,56	-	0,27	0,I7	22,I2
9.	I-9	Приобретение и монтаж электроосвещения	-	0,56	0,II	-	0,67	-	0,08	0,05	2,26
I0.	I-I0	Приобретение и монтаж радиофикации	-	0,06	0,02	-	0,08	-	0,04	0,02	0,27
II.	I-II	Приобретение и монтаж телефонизации	-	0,04	0,0I	-	0,05	-	0,02	0,02	0,I7
I2.	I-I2	Приобретение и монтаж производственной громкоговорящейс связи-	-	0,06	0,26	-	0,32	-	0,04	0,03	I,08
I3.	Кальк. НРI	Устройство газосветной рекламы на АЗС	-	I,33	-	-	I,33	-	-	-	4,48
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	I4,86	2,25	9,II	-	26,22	-	2,66	I,8I	88,38

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА НОВИКОВ
НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА БОРД
СОСТАВИЛА ЕФИМОВА
ПРОВЕРИЛА ЖИГАЧЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК В СУТКИ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЗДАНИЯ АЗС

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ АЗС

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТ.АР1-АР11, КМ1-КМ7

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 13,406 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1892 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,316 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 296,58 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 45,20 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-230 ТЕХ Ч П.1.11	-СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА 1 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М	0,03	37,18	37,18	1	-	1	-	-
		1000М3		-	12,98			-	18,69	1
2	Е1-237 ТЕХ Ч П.1.11	-ДОБАВЛЯЕМ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ	0,03	30,47	30,47	1	-	1	-	-
		1000М3		-	10,65			-	15,34	1
3	Е1-183 ТЕХ ЧАСТЬ 1.11	-ПОГРУЗКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ НА АВТОСАМОСВАЛЫ	0,03	161,28	151,67	5	-	5	19,50	1
		1000М3		9,41	59,76			2	86,05	3
4	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	61,05	0,29	-	18	4	-	0,09	5
		Т		0,06	-			-	-	-
5	Е1-195	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ГРУНТА 1 ГРУППЫ	0,03	13,20	11,34	1	-	-	3,23	-
		1000М3		1,59	3,63			-	5,23	-
6	Е1-65 ТЕХ Ч П1.11	-РЫТЬЕ ТРАНШЕЙ В СУХОМ ГРУНТЕ 11 ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ ОБРАТНОЙ ЛОПАТОЙ ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,25 М3	0,06	170,32	165,10	11	-	10	11,00	1
		1000М3		5,42	65,40			4	94,18	6
7	Е1-960	-ДОРАБОТКА СУХОГО ГРУНТА 11	0,03	89,40	-	3	3	-	184,80	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТЕХ Ч	ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЕ								
	П.3.67	ПОСЛЕ РАБОТЫ ЭКСКАВАТОРА		89,40	-			-	-	-
		100М3								
8	Е1-936	-РАЗРАБОТКА СУХОГО ГРУНТА 11	0,06	96,96	-	6	6	-	176,64	11
	ТЕХ Ч	ГРУППЫ ВРУЧНУЮ ПОД ФУНДАМЕНТЫ								
	П.3.67	ПЛОЩАДКИ ВОКРУГ ЗДАНИЯ		96,96	-			-	-	-
	П.3.72	100М3								
9	Е1-231	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАЗРАБОТАННОГО	0,07	44,88	44,88	3	-	3	-	-
	ТЕХ Ч	ГРУНТА 11 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ								
	П.1.11	ВО ВРЕМЕННЫЙ РЕЗЕРВ НА		-	15,73			1	22,65	2
		РАССТОЯНИЕ 10М								
		1000М3								
10	Е1-238	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ	0,07	71,06	71,06	5	-	5	-	-
	ТЕХ Ч	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ								
	П.1.11	ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА		-	24,86			2	35,80	3
		БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ И 231								
		1000М3								
11	Е1-231	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА ИЗ РЕЗЕРВА	0,07	44,88	44,88	3	-	3	-	-
	ТЕХ Ч	ОБРАТНО								
	П1.11	1000М3		-	15,73			1	22,65	2
12	Е1-238	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ	0,07	71,06	71,06	5	-	5	-	-
	ТЕХ Ч	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ								
	П.1.11	ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА		-	24,86			2	35,80	3
		БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ И 231								
		1000М3								
13	Е1-257	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ТРАНШЕЯ	0,07	20,79	20,79	1	-	2	-	-
	ТЕХ.Ч	ГРУНТОМ 11 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ								
	П.1.11	С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 10М И		-	7,25			1	10,44	1
		ПОДСЫПКА ПОД ОТМОСТКУ								
		1000М3								
14	Е1-968	-ТО ЖЕ, ВРУЧНУЮ	0,05	46,00	-	2	2	-	99,30	5
		100М3								
				46,00	-			-	-	-
15	Е1-968	-ПОДСЫПКА ГРУНТА ПОД ПОЛЫ	0,40	46,00	-	18	18	-	99,30	40
		ВРУЧНУЮ								
		100М3		46,00	-			-	-	-
16	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	0,71	9,69	3,49	7	4	3	11,20	8
		ПНЕВМОТРАМБОВКАМИ								
		100М3		6,20	2,29			2	3,30	2
17	Е1-184	-РАЗРАБОТКА НЕДОСТАЮЩЕГО	0,04	200,42	188,52	9	1	8	24,20	1
	ТЕХ Ч	ГРУНТА								
	П.1.11	1000М3		11,90	73,92			3	106,44	5
18	С310-1	-ПОДВОЗ НЕДОСТАЮЩЕГО ГРУНТА	81,40	0,29	-	24	5	-	0,09	7
		АВТОСАМОСВАЛАМИ НА РАССТОЯНИЕ								
		ДО 1 КМ		0,06	-			-	-	-
		Т								
		ФУНДАМЕНТЫ								
19	Е8-10	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОЙ	6,60	10,70	0,32	71	3	2	0,80	5
		ПОДГОТОВКИ ПОД ФУНДАМЕНТЫ								
		ТОЛЩ.10СМ		0,40	0,10			1	0,13	1
		М3								
20	Е7-400	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	6,00	1,27	0,79	8	1	5	0,39	2
		ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т								
		ШТ		0,22	0,29			2	0,37	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е7-401	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ	20,00	1,65	1,09	33	6	22	0,53	11
		И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И		0,30	0,40			8	0,52	10
		АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯ								
		ШТ								
22	Е7-403	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5Т	27,00	2,90	2,03	78	16	55	1,04	28
		ШТ		0,61	0,74			20	0,95	26
23	С С3СЦ СТР.17 П.3.11	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ БЕТОННЫХ БЛОКОВ ОБЪЕМОМ ОТ 0,3 М3 ДО 0,5 М3 ИЗ БЕТОНА М100	4,06	42,50	-	173	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
24	С С3СЦ СТР.17 П.3.19	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ БЕТОННЫХ БЛОКОВ ОБЪЕМОМ МЕНЕЕ 0.3М3 ИЗ БЕТОНА М100	3,32	44,20	-	147	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
25	С С3СЦ СТР.17 П.3.3	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ БЕТОННЫХ БЛОКОВ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0.5М3 ИЗ БЕТОНА М100	18,33	40,90	-	750	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
26	Е6-20	-МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-100	0,70	31,70	0,76	22	1	-	2,86	2
		М3		1,55	0,23			-	0,30	-
27	Е8-30	-КЛАДКА СТЕН ИЗ КРАСНОГО КИРПИЧА ДО НУЛЕВОЙ ОТМЕТКИ	3,80	34,40	0,81	131	8	3	4,05	15
		М3		2,21	0,24			1	0,31	1
28	Е8-17	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН ТОЛЕМ НА ОТМ.-0,03 ТОЛЩ. В 2 СЛОЯ	0,19	236,00	4,37	45	2	1	19,70	4
				10,80	1,31			-	1,69	-
		100М2								
		НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		СТЕНЫ								
29	Е8-30	-КЛАДКА НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 51СМ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА	38,30	31,60	0,81	1210	85	31	4,05	155
		ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 5М		2,21	0,24			9	0,31	12
		М3								
30	Е8-57	-РАСШИВКА ШВОВ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ	0,87	13,10	-	11	11	-	21,00	18
		100М2		13,10	-			-	-	-
31	Е8-173	-УСТАНОВКА В СТЕНЕ СТЕКЛОБЛОКОВ ДВОЙНЫХ	0,09	140,00	0,68	13	1	-	12,40	1
		10М2		7,20	0,20			-	0,26	-
32	Е7-445	-УКЛАДКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК	7,00	0,23	0,15	2	1	1	0,13	1
		ШТ		0,08	0,06			-	0,08	1
33	С С3СЦ СТР.74 П.9.92	-СТОИМОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК	0,80	64,40	-	52	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
34	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,13	31,60	-	4	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100КГ								
				-	-			-	-	-
35	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,08	24,50	-	2	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
36	С147-2	-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/	0,49	22,40	-	11	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
37	Е6-73	-УСТРОЙСТВО ГНЕЗД ЗАЛИТЫХ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ М-100	-	90,20	0,90	1	-	-	44,80	-
		100М2		25,30	0,27			-	0,35	-
38	Е6-84	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ В КИРПИЧНОЙ КЛАДКЕ В МОНОЛИТНОМ БЕТОНЕ (МН-1)	0,16	355,00	1,30	57	6	-	64,00	10
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
39	Е26-31	-УЧАСТКИ УТЕПЛЕНИЯ В СТЕНАХ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ	1,20	35,90	1,23	43	15	1	21,30	26
		М3		12,70	0,37			-	0,48	1
40	С114-118	-СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ	1,16	17,10	-	20	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
41	Е9-209	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ КАРКАСА КАРНИЗА	0,44	70,70	20,00	31	15	9	53,80	24
		Т		34,30	5,97			3	7,70	3
42	С121-2115	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ КАРКАСА	0,44	370,00	-	163	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
43	Е9-1	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК КАРКАСА	0,27	40,10	20,30	11	3	6	18,60	5
		Т		11,70	7,27			2	9,38	3
44	С121-2101	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,27	311,00	-	84	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
45	Е9-94	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК	0,31	29,20	14,30	9	3	5	13,50	4
		Т		8,70	5,00			2	6,45	2
46	С121-1905	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,31	245,00	-	76	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
47	Е9-34	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ВИТРАЖА	0,70	279,00	156,00	195	48	109	111,00	78
		100М2		69,00	50,70			35	65,40	46
48	С121-1966	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ВИТРАЖА	0,97	629,00	-	610	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ПОКРЫТИЕ								
49	Е7-463	-МОНТАЖ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ С КРУГЛЫМИ ПУСТОТАМИ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16СМ	10,00	3,09	1,06	31	14	11	2,29	23
		ШТ		1,39	0,36			4	0,49	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	С ЭЭСЦ СТР.108 П.11-154	-СТОИМОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПБО-12 ПО СЕРИИ 1.141-1В.2 М2	71,20	8,77 -	- -	624	-	- -	- -	- -
51	Е46-61	-ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЯ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТАХ ДИАМ.400ММ ГЛУБИНОЙ 220ММ 100М	0,04	23,70 14,40	9,30 8,79	1	1	- -	24,60 3,60	1 -
52	Е7-209	-УСТАНОВКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТАКАНОВ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШТ	4,00	2,43 1,01	1,03 0,38	10	6	- 2	1,64 0,49	7 2
53	С ЭЭСЦ СТР.51 8-237	-СТОИМОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТАКАНОВ СБ4А М3	0,24	75,90 -	- -	18	-	- -	- -	- -
54	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,09	22,40 -	- -	2	-	- -	- -	- -
55	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	0,10	24,50 -	- -	3	-	- -	- -	- -
56	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	0,07	31,60 -	- -	2	-	- -	- -	- -
57	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,13	40,80 -	- -	5	-	- -	- -	- -
58	Е6-84	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ В МОНОЛИТНОМ БЕТОНЕ (МН-5) Т	0,01	355,00 38,00	1,30 0,39	4	-	- -	64,00 0,50	1 -
59	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ 100КГ	0,07	17,30 -	- -	1	-	- -	- -	- -
60	Е8-45	-УСТРОЙСТВО КИРПИЧНОЙ СТЕНКИ ПО ПЛИТАМ ПОКРЫТИЯ В 1/2 КИРПИЧА 100М2	0,07	438,00 62,00	7,59 2,28	32	6	- -	115,00 2,94	8 -
61	Е12-287	-УСТРОЙСТВО НАБЕТОНКИ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ПО КАРНИЗУ М3	1,10	35,20 1,28	0,56 0,17	39	1	- -	2,54 0,22	3 -
62	С147-25	-АНКЕРНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ РАМ КАРНИЗА К ПЛИТАМ ПОКРЫТИЯ (МН-2, МН-3) 100КГ	0,50	57,10 -	- -	29	-	- -	- -	- -
63	Е7-285	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ КРЕПЛЕНИЙ Т	0,05	362,00 92,00	8,00 2,40	18	5	- -	141,00 3,10	7 -
64	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ АНКЕРНЫХ КРЕПЛЕНИЙ 100КГ	0,50	17,30 -	- -	9	-	- -	- -	- -
		КРОВЛЯ								
65	Е12-293	-ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ОБМАЗКОЙ БИТУМОМ	0,76	26,50	1,48	20	7	1	17,60	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2		9,29	0,44			-	0,57	-
66	Е12-287	-СТЯЖКА ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ТОЛЩ.210-150ММ	13,30	35,20	0,56	468	17	7	2,54	34
		М3		1,28	0,17			2	0,22	3
67	С ЦЕН.Ч.4 СТР.39 П.23	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА	13,30	28,64	-	381	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
68	Е12-284	-УКЛАДКА УТЕПЛИТЕЛЯ ИЗ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ ТОЛЩ.12СМ	0,76	54,70	4,00	42	22	3	48,20	37
		100М2		28,40	1,20			1	1,55	1
69	С114-113	-СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ЖЕСТКИХ ПЛИТ	9,39	75,30	-	707	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
70	Е12-299	-ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНАЯ СТЯЖКА ТОЛЩ.15ММ	0,76	51,60	0,74	39	6	-	14,30	11
		100М2		7,64	0,22			-	0,28	-
71	Е12-176	-ПОКРЫТИЕ КРОВЛИ 4 СЛОЯМИ РУБЕРОИДА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ, ВТОПЛЕННОГО В БИТУМНУЮ МАСТИКУ	1,36	338,00	15,60	461	75	21	95,20	130
				54,90	4,69			6	6,05	8
		100М2								
72	Е ДОП.К ЕРЕР ВЫП.1 П.7-743	-ОБРАМЛЕНИЕ КАРНИЗА ВОЛНИСТЫМИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ	0,28	213,00	2,40	60	11	-	69,53	19
		100М2		40,90	0,72			-	0,93	-
73	Е12-270	-ОБШИВКА КАРНИЗА СВЕРХУ И СНИЗУ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ	0,75	195,00	2,64	145	18	2	42,90	32
		100М2		24,70	0,79			1	1,02	1
		ПОЛЫ								
74	Е11-50	-УТЕПЛЕНИЕ ПОЛА В ЗОНЕ ПРИМЫКАНИЯ К НАРУЖНЫМ СТЕНАМ КЕРАМЗИТОБЕТОНОМ ТОЛЩ.СЛОЯ 120ММ И ШИРИНОЙ 800ММ	3,10	16,10	1,08	50	6	3	3,58	11
		М3		1,80	0,32			1	0,41	1
75	Е11-11	-БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ИЗ БЕТОНА М100	5,00	29,30	-	147	8	-	2,90	14
		М3		1,62	-			-	-	-
76	Е11-135	-ПОКРЫТИЕ ПОЛА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ НА ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАННОМ РАСТВОРЕ	0,07	417,00	4,52	29	4	-	108,00	7
		100М2		61,40	1,36			-	1,75	-
77	Е11-57	-УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ТОЛЩ.20ММ	0,42	81,50	1,12	34	6	-	29,40	12
		100М2		14,50	0,34			-	0,44	-
78	Е11-201	-ПОКРЫТИЕ ПОЛА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫМ ЛИНОЛЕУМОМ	0,42	366,00	0,75	154	18	-	75,50	32
		100М2		43,60	0,22			-	0,28	-
79	Е11-69	-ПОКРЫТИЕ ПОЛА ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ 20ММ	0,10	84,70	1,02	9	2	-	28,50	3
				15,50	0,31			-	0,40	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
80	Е6-125	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ СТЕНКИ ТОЛЩ.100ММ ИЗ БЕТОНА М-150	0,20	81,85	1,14	16	2	-	21,90	4
				---	---			---	---	---
		М3		12,00	0,34			-	0,44	-
81	Е11-67	-БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПОЛА ТОЛЩ.30ММ ИЗ БЕТОНА М100	0,05	116,79	1,74	6	1	-	40,20	2
				---	---			---	---	---
		100М2		20,50	0,32			-	0,67	-
82	Е11-68	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	0,05	221,20	3,92	11	-	-	1,06	-
				---	---			---	---	---
		100М2		8,26	1,12			-	1,44	-
83	Е11-11	-УТОЛЩЕНИЕ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ БЕТОНА	1,40	29,30	-	41	2	-	2,90	4
				---	---			---	---	---
		М3		1,62	-			-	-	-
		ПЕРЕГОРОДКИ								
84	Е8-45	-УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА ТОЛЩ.120ММ	0,49	438,00	7,59	214	30	4	115,00	56
				---	---			---	---	---
		100М2		62,00	2,28			1	2,94	1
85	Е8-45	-ТО ЖЕ, ИЗ ОБЫКНОВЕННОГО ГЛИНЯНОГО	0,41	472,00	7,59	192	25	3	115,00	47
				---	---			---	---	---
		100М2		62,00	2,28			1	2,94	1
		ПРОЕМЫ								
		ОКНА								
86	Е10-73	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ПЛОЩ.БОЛЕЕ 2 М2 С ДВОЙНЫМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ С ПРИРЕЗКОЙ ПРИБОРОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ	4,32	2,18	0,24	9	3	1	1,21	5
				---	---			---	---	---
		М2		0,71	0,07			-	0,09	-
87	С122-28	-СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ ОР15-15 ГОСТ 11214-78	4,32	21,60	-	93	-	-	-	-
				---	---			---	---	---
		М2		-	-			-	-	-
88	С111-411	-СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ ПРИБОРОВ	2,00	5,14	-	10	-	-	-	-
				---	---			---	---	---
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
89	Е10-103	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА ДО 2М	1,32	0,92	0,03	1	-	-	0,59	1
				---	---			---	---	---
		М2		0,34	0,01			-	0,01	-
90	С122-359	-СТОИМОСТЬ ПОДОКОННЫХ ДОСОК	3,24	1,92	-	6	-	-	-	-
				---	---			---	---	---
		М		-	-			-	-	-
		АВЕРИ								
91	Е10-105	-УСТАНОВКА АВЕРНЫХ БЛОКОВ ПЛОЩ.ДО 3 М2 С ПРИРЕЗКОЙ ПРИБОРОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ	3,72	1,63	0,35	6	2	1	0,91	3
				---	---			---	---	---
		М2		0,55	0,11			-	0,14	1
92	Е10-107	-ТО ЖЕ, ВНУТРЕННИХ АВЕРНЫХ	19,28	2,18	0,13	42	13	3	1,16	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		блоков в перегородках площ.до 3 м2		0,67	0,04			1	0,05	1
		м2								
93	С122-273	-стоимость дверных блоков входных марки ДВ8-10/8 под полуостекление по серии 1.135-1 ал.1	3,72	14,80	-	55	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		м2								
94	С122-218	-то же, внутренних марки АГ21-9 ГОСТ 6629-74	7,24	14,20	-	103	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		м2								
95	С122-217	-то же, АГ21-7	5,60	15,00	-	84	-	-	-	-
		м2								
				-	-			-	-	-
96	С122-218	-то же, АГ21-8	6,44	14,20	-	91	-	-	-	-
		м2								
				-	-			-	-	-
97	Е10-128	-обивка дверного полотна из торгового зала в операторной кровельной сталью по войлоку	1,81	6,28	0,02	11	1	-	1,50	3
				0,79	0,01			-	0,01	-
		м2								
98	Е15-733	-остекление входных дверей 4-х мм стеклом	0,01	267,00	1,40	2	-	-	86,50	1
				47,80	0,36			-	0,46	-
		100м2								
99	С111-446-1	-приборы для однопольных дверей, входных в здание	2,00	6,73	-	13	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		компл								
100	С111-448-1	-то же, входных в комнаты	8,00	2,97	-	24	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		компл								
101	С111-448-1	-то же, входных в санузлы и душевую	4,00	2,97	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		компл								
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		НАРУЖНЫЕ								
102	Е15-210	-наружная штукатурка оконных и дверных откосов	0,19	34,60	1,10	7	3	-	30,00	6
				17,60	0,33			-	0,43	-
		100м								
103	Е15-201	-штукатурка стенок пандуса цементно-известковым раствором	0,11	85,30	6,90	10	4	-	57,40	7
				35,60	2,33			-	3,01	-
		100м2								
104	Е15-537	-окраска фасадов эмульсионными красками (откосов, стенок пандуса)	0,15	37,20	0,74	6	1	-	16,70	3
				9,36	0,23			-	0,30	-
		100м2								
105	Е15-86	-облицовка цоколя здания керамической плиткой типа кабанчик	0,30	450,00	2,00	135	28	-	170,00	51
				94,70	0,60			-	0,77	-
		100м2								
106	Е15-545	-окрасить боковые поверхности и нижнюю плоскость козырька	0,67	53,30	0,80	36	11	-	31,20	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ		17,10	0,24			-	0,31	-
		100М2								
		ВНУТРЕННИЕ								
107	Е15-246	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА СТЕН ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ	1,95	98,40	6,20	192	78	12	64,00	125
		100М2		40,00	3,58			7	4,62	9
108	Е15-262	-ТО ЖЕ, ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	0,08	107,00	6,80	8	4	-	74,00	6
		100М2		46,40	4,03			-	5,20	-
109	Е15-277	-ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПЛОСКИХ АВЕРНЫХ ОТКОСОВ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ	0,04	215,00	8,00	8	4	-	179,00	7
		100М2		107,00	2,28			-	2,94	-
110	Е15-297	-ЗАТИРКА ШВОВ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ	0,62	20,70	0,15	13	12	-	29,80	19
		100М2		18,50	0,04			-	0,05	-
111	Е15-82	-ОБЛИЦОВКА СТЕН ПО КИРПИЧУ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ	0,43	422,00	2,00	179	40	1	170,00	72
		100М2		94,70	0,60			-	0,77	-
112	Е15-568	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПАНЕЛЕЙ ПО ШТУКАТУРКЕ	0,84	76,70	0,80	65	23	-	49,30	42
		100М2		27,80	0,24			-	0,31	-
113	Е15-502	-КЛЕЕВАЯ УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН	0,01	12,90	0,07	1	-	-	12,70	-
		100М2		6,80	0,02			-	0,03	-
114	Е15-579	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКА В ДУШЕВОЙ	0,02	106,00	1,26	2	1	-	60,00	1
		100М2		33,80	0,38			-	0,49	-
115	Е15-659	-ЭМУЛЬСИОННАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ В ГАРДЕРОБЕ И САНУЗЛАХ	0,12	45,90	0,70	5	1	-	16,20	2
		100М2		8,70	0,21			-	0,27	-
116	Е15-502	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ	0,49	12,90	0,07	6	3	-	12,70	6
		100М2		6,80	0,02			-	0,03	-
117	Е15-563	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ	0,03	71,20	0,80	2	1	-	49,20	2
		100М2		27,80	0,24			-	0,31	-
118	Е15-566	-УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ОСТЕКЛЕННЫХ АВЕРЕЙ В НАРУЖНЫХ КАМЕННЫХ СТЕНАХ БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА	0,04	23,70	0,02	1	1	-	24,60	1
		100М2		14,60	0,01			-	0,01	-
119	Е15-566	-ТО ЖЕ, АВЕРНЫХ ГЛУХИХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ	0,19	23,70	0,02	5	3	-	24,60	5
		100М2		14,60	0,01			-	0,01	-
120	Е15-577	-УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ОКОННЫХ БЛОКОВ	0,04	35,20	0,02	2	1	-	38,00	2
		100М2		23,10	0,01			-	0,01	-
121	Е15-701	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДВОЙНЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ 3ММ СТЕКЛОМ	0,04	229,00	1,50	10	1	-	43,10	2
		100М2		23,50	0,45			-	0,58	-
122	Е15-739	-ОСТЕКЛЕНИЕ ВИТРАЖА С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ 5 ММ СТЕКЛОМ НА ВЛАСТИЧЕСКИХ	0,63	713,00	2,80	451	39	2	108,00	68
				62,20	0,84			1	1,08	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОКЛАДКАХ								
		100М2								
123	С111-577	-СТОИМОСТЬ ОКОННОГО СТЕКЛА ТОЛЩ.5ММ	63,24	2,07	-	131	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
124	С111-364	-СТОИМОСТЬ УПРУГИХ РЕЗИНОВЫХ ПРОКЛАДОК	15,20	1,57	-	24	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
125	С Ц.1 Ч.2 СТР.8 ТАБЛ.12	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ВИТРАЖА МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА	0,97	31,51	-	31	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
126	С Ц.1 Ч.2 СТР.8 ТАБЛ.12	-ТО ЖЕ, МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ КАРКАСА, СТОЕК, КАРНИЗА, БАЛОК	1,02	31,51	-	32	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		ПРИЯМОК И КАНАЛ								
127	Е8-10	-ПЕСЧАНАЯ ПОДГОТОВКА ТОЛЩ.100ММ	0,20	10,70	0,32	2	-	-	0,80	-
				0,40	0,10			-	0,13	-
		М3		8,78	0,28			-	0,36	-
128	Е6-225	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ПРИЯМКА ТОЛЩ.СТЕН 150ММ	0,31	60,70	0,92	19	3	-	14,60	5
				8,78	0,28			-	0,36	-
		М3		67,52	1,10	20	5	-	29,40	9
129	Е6-237	-ТО ЖЕ, БЕТОННОГО КАНАЛА ИЗ БЕТОНА М150	0,29	17,10	0,33			-	0,43	-
				355,00	1,30	28	3	-	64,00	5
		М3		38,00	0,39			-	0,50	-
130	Е6-84	-ОБРАМЛЕНИЕ ПРИЯМКА И СТУПЕНЕЙ УГОЛКАМИ (МН-4)	0,08	221,00	7,34	8	1	-	56,70	2
				33,10	2,20			-	2,84	-
		Т		0,48	0,23	1	-	-	0,45	-
131	Е34-304	-ПОКРЫТИЕ ПРИЯМКА ЩИТАМИ ИЗ РОМБИЧЕСКОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.5ММ	0,03	0,25	0,08			-	0,10	-
				51,60	-	3	-	-	-	-
		10М2		-	-			-	-	-
132	Е7-199	-УКЛАДКА ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ КАНАЛА ПЛОЩАДЬЮ ДО 1 М2	1,00							
		ШТ								
133	С ССЦ СТР.80 П.9-221	-СТОИМОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ БЕТОНА М200 П7А-3 ПО СЕРИИ 3.006-2	0,06							
		М3								
		СТИЛОБАТ ВОКРУГ ЗДАНИЯ								
134	Е11-11	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПЛОЩАДКИ ТОЛЩ.100ММ	4,36	29,30	-	128	7	-	2,90	13
				1,62	-			-	-	-
		М3		41,32	0,69	50	6	1	6,46	8
135	Е6-128	-УКЛАДКА МОНОЛИТНОГО БЕТОНА ПО ФУНДАМЕНТНЫМ БЛОКАМ ПАНДУСА ИЗ БЕТОНА М150	1,20	3,53	0,21			-	0,27	-
		М3								
136	Е11-138	-ПОКРЫТИЕ ПАНДУСА МОЗАИЧНЫМИ ПЛИТКАМИ	0,44	100,00	8,35	44	27	4	100,00	44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2		61,00	2,30			1	3,22	1
137	С111-153	-СТОИМОСТЬ ПЛИТКИ	43,60	3,60	-	157	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
138	Е6-128	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТУПЕНЕЙ ИЗ БЕТОНА М150	1,35	41,32	0,69	56	5	1	6,46	9
		М3		3,53	0,21			-	0,27	-
		ОТМОСТКА								
139	Е27-173	-ЩЕБЕНОЧНАЯ ПОДГОТОВКА ПОД ОТМОСТКУ ТОЛЩ.100ММ	0,14	230,00	7,40	32	2	1	25,60	4
		100М2		14,00	1,90			-	2,45	-
140	Е27-164	-АСФАЛЬТОВОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ ТОЛЩ.4СМ	0,14	201,00	4,74	28	-	-	3,75	1
		100М2		2,08	1,78			-	2,30	-
141	Е27-165	-ИСКЛЮЧИТЬ 1 СМ	- 0,01	480,00	- -	7	-	- -	0,14	-
		1000М2		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			10733	898	383		1575
			РУБ.					130		173
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9554	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1572	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		134
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	277	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			896	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			12022	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1717
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1188	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1179	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			102	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	17	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			103	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1384	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		175
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	128	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			13406	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1892
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1316	-		-

СОСТАВИЛ Евсеева ЕВСЕЕВА

ПРОВЕРИЛ Жигачева ЖИГАЧЕВА

ИВ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 21)

```
478    1    Э37049' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' 296,58' М3*
479    2    Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК В СУТКИ' 5927' ' ЗДАНИЕ АЗС'
                ' ' 1-1' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЗДАНИЯ АЗС' ЧЕРТ.АР1-АР11, КМ1-КМ7' НОВИКОВ*
480    3    Н10=16,5*
481    4    П2#ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ#*
482    5    П2#ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ#*
483    6    Е1-230(Н3=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ Ч П.1.11' 33' ' СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА 1 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ
                ДО 10М*
484    7    Е1-237(Н3=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ Ч П.1.11' 33' ' ДОБАВЛЯЕМ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬ
                ДОЗЕРОМ*
485    8    Е1-183(Н3=1,2)(Н4=1,2)#ТЕХ ЧАСТЬ#1.11' 33' ' ПОГРУЗКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ НА АВТОСАМОСВАЛЫ*
486    9    С310-1' 33.1.85*
487   10    Е1-195' 33' ' РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ГРУНТА 1 ГРУППЫ*
488   11    Е1-65(Н3=1,2)(Н4=1,2)#ТЕХ Ч П1.11' 63' ' РЫТЬЕ ТРАНШЕЙ В СУХОМ ГРУНТЕ 11 ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ ОБРАТНОЙ ЛОПАТ
                ОЙ ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,25 М3*
489   12    Е1-960(Н5=1,2)#ТЕХ Ч П.3,67' 3' ' ДОРАБОТКА СУХОГО ГРУНТА 11 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЕ ПОСЛЕ РАБОТЫ ЭКСКАВАТ
                ОРА*
490   13    Е1-936(Н5=0,96)#ТЕХ Ч П.3.67#П.3.72' 6' ' РАЗРАБОТКА СУХОГО ГРУНТА 11 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПЛОЩАДК
                И ВОКРУГ ЗДАНИЯ*
491   14    Е1-231(Н3=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ Ч П.1.11' 72' ' ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАЗРАБОТАННОГО ГРУНТА 11 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ ВО ВРЕМЕ
                ННЫЙ РЕЗЕРВ НА РАССТОЯНИЕ 10М*
492   15    Е1-238(Н1=2)(Н3=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ Ч П.1.11' 72*
493   16    Е1-231(Н3=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ Ч П1.11' 71' ' ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА ИЗ РЕЗЕРВА ОБРАТНО*
494   17    Е1-238(Н1=2)(Н3=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ Ч П.1.11' 71*
495   18    Е1-257(Н3=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ.Ч П.1.11' 71' ' ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ ГРУНТОМ 11 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩ
                ЕНИЕМ НА 10М И ПОДСЫПКА ПОД ОТМОСТКУ*
496   19    Е1-968' 5' ' ТО ЖЕ, ВРУЧНУЮ*
497   20    Е1-968' 40' ' ПОДСЫПКА ГРУНТА ПОД ПОЛЫ ВРУЧНУЮ*
498   21    Е1-1184' 71' ' УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМОТРАМБОВКАМИ*
499   22    Е1-184(Н3=1,2)(Н4=1,2)#ТЕХ Ч П.1.11' 44' ' РАЗРАБОТКА НЕДОСТАЮЩЕГО ГРУНТА*
500   23    С310-1' 44.1.85' ' ПОДВОЗ НЕДОСТАЮЩЕГО ГРУНТА АВТОСАМОСВАЛАМИ НА РАССТОЯНИЕ ДО 1 КМ*
501   24    П2#ФУНДАМЕНТЫ#*
502   25    Е8-10(А1=10,7)' 6.60' ' УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОЙ ПОДГОТОВКИ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ТОЛЩ.10СМ*
503   26    Е7-400(А1=1,27)' 6*
504   27    Е7-401(А1=1,65)' 20*
505   28    Е7-403(А1=2,9)' 27*
506   29    СТ#СЭСЦ СТР.17#П.3.11(=1)' 4,06' 42,5' СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ БЕТОННЫХ БЛОКОВ ОБЪЕМОМ ОТ 0,3 М3 ДО 0,5 М3 ИЗ БЕТ
                ОНА М100' М3*
507   30    СТ#СЭСЦ СТР.17#П.3.19(=1)' 3,32' 44,2' СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ БЕТОННЫХ БЛОКОВ ОБЪЕМОМ МЕНЕЕ 0,3М3 ИЗ БЕТОНА М100
                ' М3*
508   31    СТ#СЭСЦ СТР.17#П.3.3(=1)' 18,33' 40,9' СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ БЕТОННЫХ БЛОКОВ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,5М3 ИЗ БЕТОНА М100
                ' М3*
509   32    Е6-20(А1=31,70)' 0.70' ' МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-100*
510   33    Е8-30(А1=34,4)' 3,80' ' КЛАДКА СТЕН ИЗ КРАСНОГО КИРПИЧА ДО НУЛЕВОЙ ОТМЕТКИ*
511   34    Е8-17(А1=256)' 19' ' ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН ТОЛЕМ НА ОТМ.-0,03 ТОЛЩ. В 2 СЛОЯ*
512   35    П2#НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ#*
513   36    П2#СТЕНЫ#*
514   37    Е8-30(А1=31,6)' 38,3' ' КЛАДКА НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩИНОЙ 51СМ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 5М*
515   38    Е8-57(А1=13,1)' 87' ' РАСШИВКА ШВОВ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ*
516   39    Е8-173(А1=140)' 0,9' ' УСТАНОВКА В СТЕНЕ СТЕКЛОБЛОКОВ АВШНЫХ*
517   40    Е7-445' 7' ' УКЛАДКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК*
518   41    СТ#СЭСЦ СТР.74#П.9.92(=1)' 0,8' 64,4' СТОИМОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК' М3*
519   42    С147-15' 12,68*
520   43    С147-8' 7,52*
521   44    С147-2' 48,96*
522   45    Е6-73(А1=90,2)' 0,40' ' УСТРОЙСТВО ГНЕЗД ЗАЛИТЫХ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ М-100*
```

```
523   46   Е6-84(А1=355)' 0,163' ' ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ В КИРПИЧНОЙ КЛАДКЕ В МОНОЛИТНОМ БЕТОНЕ (МН-1)*
524   47   Е26-31' 1,2' ' УЧАСТКИ УТЕПЛЕНИЯ В СТЕНАХ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ*
525   48   С114-118' 1,2.0,97' 17,1' СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ*
526   49   П2#МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ#*
527   50   Е9-209' 0,44' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ КАРКАСА КАРНИЗА*
528   51   С121-2115' 0,44' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ КАРКАСА*
529   52   Е9-1' 0,27' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК КАРКАСА*
530   53   С121-2101' 0,27' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ*
531   54   Е9-94' 0,31' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК*
532   55   С121-1905' 0,31' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ*
533   56   Е9-34' 70' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ВИТРАЖА*
534   57   С121-1966' 0,97' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ВИТРАЖА*
535   58   П2#ПОКРЫТИЕ#*
536   59   Е7-463' 10' ' МОНТАЖ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ С КРУГЛЫМИ ПУСТОТАМИ ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 16СМ*
537   60   СТ#ЗСЦ СТР.108#П.11-154(=1)' 71,2' 8,77' СТОИМОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ П60-12 ПО СЕРИИ 1.141-18.2' М2*
538   61   Е46-61' 4' ' ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТАХ ДИАМ.400ММ ГЛУБИНОЙ 220ММ*
539   62   Е7-209' 4' ' УСТАНОВКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТАКАНОВ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ*
540   63   СТ#ЗСЦ СТР.51#8-237(=1)' 0,24' 75,9' СТОИМОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТАКАНОВ СВ4А' М3*
541   64   С147-1' 9,2*
542   65   С147-8' 10,4*
543   66   С147-15' 6,8*
544   67   С147-24' 13,2*
545   68   Е6-84' 0,007' ' ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ В МОНОЛИТНОМ БЕТОНЕ (МН-5)*
546   69   С147-29' 6,8' ' МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ*
547   70   Е8-45(А1=438)' 7,2' ' УСТРОЙСТВО КИРПИЧНОЙ СТЕНКИ ПО ПЛИТАМ ПОКРЫТИЯ В 1/2 КИРПИЧА*
548   71   Е12-287(А1=35,2)' 1,1' ' УСТРОЙСТВО НАБЕТОНКИ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ПО КАРНИЗУ*
549   72   С147-25' 50' ' АНКЕРНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ РАМ КАРНИЗА К ПЛИТАМ ПОКРЫТИЯ (МН-2, МН-3)*
550   73   Е7-285' 0,05' ' УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ КРЕПЛЕНИЙ*
551   74   С147-29' 50' ' МЕТАЛЛИЗАЦИЯ АНКЕРНЫХ КРЕПЛЕНИЙ*
552   75   П2#КРОВЛЯ#*
553   76   Е12-293' 76' ' ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ОБМАЗКОЙ БИТУМОМ*
554   77   Е12-287(А1=35,2)' 13,3' ' СТЯЖКА ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ТОЛЩ.210-150ММ*
555   78   СТ#ЦЕН.Ч.4#СТР.39 П.23(=1)' 13,3' (19,85+0,8+2,97.2,5).1,02' СТОИМОСТЬ ПЛИТ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА' М3*
556   79   Е12-284' 76' ' УКЛАДКА УТЕПЛИТЕЛЯ ИЗ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ ТОЛЩ.12СМ*
557   80   С114-113' 9,39' ' СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ЖЕСТКИХ ПЛИТ*
558   81   Е12-299(А1=51,6)' 76' ' ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНАЯ СТЯЖКА ТОЛЩ.15ММ*
559   82   Е12-176' 136,5' ' ПОКРЫТИЕ КРОВЛИ 4 СЛОЯМИ РУБЕРОИДА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ, ВТОПЛЕ
                 ННОГО В БИТУМНУЮ МАСТИКУ*
560   83   ЕТ#ДОП.К ЕРЕР ВЫП.1#П.7-743(=1)' 28' 213#40,9#2,4#0,72' ОБРАМЛЕНИЕ КАРНИЗА ВОЛНИСТЫМИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИС
                 ТАМИ' 100М2*
561   84   Е12-270' 74,5' ' ОБШИВКА КАРНИЗА СВЕРХУ И СНИЗУ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ*
562   85   П2#ПОЛЫ#*
563   86   Е11-50(А1=16,1)' 3,1' ' УТЕПЛЕНИЕ ПОЛА В ЗОНЕ ПРИМЫКАНИЯ К НАРУЖНЫМ СТЕНАМ КЕРАМЗИТОБЕТОНОМ ТОЛЩ.СЛОЯ 120ММ
                 И ШИРИНОЙ 800ММ*
564   87   Е11-11(А1=29,3)' 5' ' БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ИЗ БЕТОНА М100*
565   88   Е11-135(А1=417)' 6,9' ' ПОКРЫТИЕ ПОЛА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ НА ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАННОМ РАСТВОРЕ*
566   89   Е11-57(А1=81,5)' 42,1' ' УСТРОЙСТВО СТЯЖКИ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ТОЛЩ.20ММ*
567   90   Е11-201' 42,1' ' ПОКРЫТИЕ ПОЛА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫМ ЛИНОЛЕУМОМ*
568   91   Е11-69(А1=84,7)' 10,1' ' ПОКРЫТИЕ ПОЛА ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ 20ММ*
569   92   Е6-125(А1=83-(29,33-28,2).1,02#)' 0,2' ' УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ СТЕНКИ ТОЛЩ.100ММ ИЗ БЕТОНА М-150*
570   93   Е11-67(А1=123-(29,33-27,3).3,06#)' 5,1' ' БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПОЛА ТОЛЩ.30ММ ИЗ БЕТОНА М100*
571   94   Е11-68' 5,10' 15,8.14#0,59.14#0.28.14#0,08.14*
572   95   Е11-11(А1=29,3)' 1,4' ' УТОЛЩЕНИЕ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ БЕТОНА *
573   96   П2#ПЕРЕГОРОДКИ#*
574   97   Е8-45(А1=438)' 48,83' ' УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА ТОЛЩ.120ММ*
575   98   Е8-45(А1=472)' 40,7' ' ТО ЖЕ, ИЗ ОБЫКНОВЕННОГО ГЛИНЯНОГО*
576   99   П2#ПРОЕМЫ#*
577  100   П2#ОКНА#*
578  101   Е10-73' 4,32' ' УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ПЛОЩ.БОЛЕЕ 2 М2 С ДВОЙНЫМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ С ПРИРЕЗКОЙ ПРИ
```

```
                    БОРОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ*
579   102   С122-28' 4,32' ' СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ ОР15-15 ГОСТ 11214-78*
580   103   С111-411' 2' ' СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ ПРИБОРОВ*
581   104   Е10-103' 1,32' ' УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА ДО 2М*
582   105   С122-359' 3,24' ' СТОИМОСТЬ ПОДОКОННЫХ ДОСОК*
583   106   П2#ДВЕРИ#*
584   107   Е10-105(А1=1,63)' 3,72' ' УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ПЛОЩ.ДО 3 М2 С ПРИРЕЗКОЙ ПРИБОРОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ*
585   108   Е10-107(А1=2,18)' 19,28' ' ТО ЖЕ, ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ ПЛОЩ.ДО  3 М2*
586   109   С122-273' 3,72' ' СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ВХОДНЫХ МАРКИ ДВ8-10/8 ПОД ПОЛУОСТЕКЛЕНИЕ ПО СЕРИИ 1.135-1 АЛ.1*
587   110   С122-218' 7,24' ' ТО ЖЕ, ВНУТРЕННИХ МАРКИ ДГ21-9 ГОСТ 6629-74*
588   111   С122-217' 5,60' ' ТО ЖЕ, ДГ21-7*
589   112   С122-218' 6,44' ' ТО ЖЕ, ДГ21-8*
590   113   Е10-128' 1,81' ' ОБИВКА ДВЕРНОГО ПОЛОТНА ИЗ ТОРГОВОГО ЗАЛА В ОПЕРАТОРНОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ПО ВОЙЛОКУ*
591   114   Е15-733' 0,78' ' ОСТЕКЛЕНИЕ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ 4-Х ММ СТЕКЛОМ*
592   115   С111-446-1' 2' ' ПРИБОРЫ ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ, ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ*
593   116   С111-448-1' 8' ' ТО ЖЕ, ВХОДНЫХ В КОМНАТЫ*
594   117   С111-448-1' 4' ' ТО ЖЕ, ВХОДНЫХ В САНУЗЛЫ И ДУШЕВУЮ*
595   118   П2#ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ#*
596   119   П2#НАРУЖНЫЕ#*
597   120   Е15-210(А1=34,6)' 19,22' ' НАРУЖНАЯ ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ*
598   121   Е15-201(А1=85,3)' 11,5' ' ШТУКАТУРКА СТЕНОК ПАНДУСА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ*
599   122   Е15-537' 15,34' ' ОКРАСКА ФАСАДОВ ЭМУЛЬСИОННЫМИ КРАСКАМИ (ОТКОСОВ, СТЕНОК ПАНДУСА)*
600   123   Е15-86' 29,9' ' ОБЛИЦОВКА ЦОКОЛЯ ЗДАНИЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ ТИПА КАБАНЧИК*
601   124   Е15-545' 67' ' ОКРАСИТЬ БОКОВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ И НИЖНЮЮ ПЛОСКОСТЬ КОЗЫРЬКА МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ*
602   125   П2#ВНУТРЕННИЕ#*
603   126   Е15-246(А1=98,4)' 195,1' ' УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА СТЕН ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ*
604   127   Е15-262(А1=107)' 7,7' ' ТО ЖЕ, ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ*
605   128   Е15-277(А1=215)' 3,84' ' ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПЛОСКИХ ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ*
606   129   Е15-297(А1=20,7)' 62,25' ' ЗАТИРКА ШВОВ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ*
607   130   Е15-82' 42,5' ' ОБЛИЦОВКА СТЕН ПО КИРПИЧУ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ*
608   131   Е15-568' 84,34' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПАНЕЛЕЙ ПО ШТУКАТУРКЕ*
609   132   Е15-502' 1,234' ' КЛЕЕВАЯ УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН*
610   133   Е15-579' 1,65' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКА В ДУШЕВОЙ*
611   134   Е15-659' 11,6' ' ЭМУЛЬСИОННАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ В ГАРДЕРОБЕ И САНУЗЛАХ*
612   135   Е15-502' 49' ' КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ*
613   136   Е15-563' 3,21' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ*
614   137   Е15-566' 3,72' ' УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ОСТЕКЛЕННЫХ ДВЕРЕЙ В НАРУЖНЫХ КАМЕННЫХ СТЕНАХ БЕЛИЛАМИ С ДОБАВ
                    ЛЕНИЕМ КОЛЕРА*
615   138   Е15-566' 19,28' ' ТО ЖЕ, ДВЕРНЫХ ГЛУХИХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ*
616   139   Е15-577' 4,38' ' УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ОКОННЫХ БЛОКОВ*
617   140   Е15-701' 4,38' ' ОСТЕКЛЕНИЕ ДВОЙНЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ 3ММ СТЕКЛОМ*
618   141   Е15-739' 63,24' ' ОСТЕКЛЕНИЕ ВИТРАЖА С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ 5 ММ СТЕКЛОМ НА ЭЛАСТИЧЕСКИХ ПРОКЛАДКАХ*
619   142   С111-577' 63,24' ' СТОИМОСТЬ ОКОННОГО СТЕКЛА ТОЛЩ.5ММ*
620   143   С111-364' 15,2' ' СТОИМОСТЬ УПРУГИХ РЕЗИНОВЫХ ПРОКЛАДОК*
621   144   СТ#Ц.1 Ч.2#СТР.8#ТАБЛ.12(=1)' 0,97' 2.15,6.1,01' ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ВИТРАЖА МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 Р
                    АЗА' Т*
622   145   СТ#Ц.1 Ч.2#СТР.8#ТАБЛ.12(=1)' 1,02' 2.15,6.1,01' ТО ЖЕ, МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ КАРКАСА, СТОЕК, КАРНИЗА, БАЛОК'
                    Т*
623   146   П2#РАЗНЫЕ РАБОТЫ#*
624   147   П2#ПРИЯМОК И КАНАЛ#*
625   148   Е8-10(А1=10,7)' 0,2' ' ПЕСЧАНАЯ ПОДГОТОВКА ТОЛЩ.100ММ*
626   149   Е6-225(А1=60,7)' 0,31' ' УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ПРИЯМКА ТОЛЩ.СТЕН 150ММ*
627   150   Е6-237(А1=72,7-(33,3-28,2).1,015#)' 0,29' ' ТО ЖЕ, БЕТОННОГО КАНАЛА ИЗ БЕТОНА М150*
628   151   Е6-84(А1=355)' 0,079' ' ОБРАМЛЕНИЕ ПРИЯМКА И СТУПЕНЕЙ УГОЛКАМИ (МН-4)*
629   152   Е34-304' 0,34' ' ПОКРЫТИЕ ПРИЯМКА ЩИТАМИ ИЗ РОМБИЧЕСКОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.5ММ*
630   153   Е7-199' 1' ' УКЛАДКА ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ КАНАЛА ПЛОЩАДЬЮ ДО 1 М2*
631   154   СТ#ССЦ СТР.80 П.9-221(=1)' 0,06' 51,6' СТОИМОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ БЕТОНА М200 П7Д-3 ПО СЕР
                    ИИ 3.006-2' М3*
632   155   П2#СТИЛАБАТ ВОКРУГ ЗДАНИЯ#*
```

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть I

```
633     156         Е11-11(А1=29,3)' 4,36' ' УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПЛОЩАДКИ ТОЛЩ.100ММ*
634     157         Е6-128(А1=40,3+(25,8-24,8).1,02#)' 1,2' ' УКЛАДКА МОНОЛИТНОГО БЕТОНА ПО ФУНДАМЕНТНЫМ БЛОКАМ ПАНДУСА ИЗ БЕТО
                        НА М150*
635     158         Е11-138' 43,6' ' ПОКРЫТИЕ ПАНДУСА МОЗАИЧНЫМИ ПЛИТКАМИ*
636     159         С111-153' 43,6' 3.56.1.01' СТОИМОСТЬ ПЛИТКИ*
637     160         Е6-128(А1=40,3+(25,8-24,8).1,02#)' 1,35' ' УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТУПЕНЕЙ ИЗ БЕТОНА М150*
638     161         П2#ОТМОСТКА#*
639     162         Е27-173(А1=230)' 14' ' ЩЕБЕНОЧНАЯ ПОДГОТОВКА ПОД ОТМОСТКУ ТОЛЩ.100ММ*
640     163         Е27-164(А1=201)' 14' ' АСФАЛЬТОВОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ ТОЛЩ.4СМ*
641     164         Е27-165(А1=240)(Н1=2)(Р1.2)(ВП)' 14' ' ИСКЛЮЧИТЬ 1 СМ*
642     165         К' ЕВСЕЕВА' ЖИГАЧЕВА##ИВ*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ НА АВТОЗАПРАВОЧНУЮ СТАНЦИЮ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-2

НА ОТОПЛЕНИЕ ЗДАНИЯ АЗС(ВАРИАНТ 2 С СОБСТВЕННЫМ ИСТОЧНИКОМ ТЕПЛА)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ АЗС

ОСНОВАНИЕ: ТИП.ПРОЕКТ 503-6-3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	1,594 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	158 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,101 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	296,58 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	5,37 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЯ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН
				ОСНОВНОЯ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
									НА ЕДИН. ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 11
		САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
1	Е18-76	-УСТАНОВКА ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ СКОРОСТНЫХ ОДНОСЕКЦИОННЫХ,ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА ОДНОЙ СЕКЦИИ ДО 4М2 ШТ	1,00	11,82 5,50	0,46 0,14	12	6	- -	8,92 0,18	9 -
2	С ПР-НТ15-14 АОП.1	-СТОИМОСТЬ ЭЛ.ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ ТИПА ЭП3-25/04 ШТ	1,00	939,60 -	- -	940	-	- -	- -	-
3	Е18-211	-УСТАНОВКА НАСОСА БКФ-2 ШТ	1,00	4,67 3,49	0,15 0,04	5	3	- -	6,15 0,05	6 -
4	С ПР-НТ23-01 -01 П.24	-СТОИМОСТЬ НАСОСА БКФ-2 ШТ	1,00	12,40 -	- -	12	-	- -	- -	-
5	Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	49,00	0,86 0,21	0,01 -	42	10	- -	0,35 -	17 -
6	Е16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М	22,00	0,91 0,21	0,01 -	20	5	- -	0,35 -	8 -
7	Е16-37	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ	30,00	1,03	0,01	31	6	-	0,35	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ		0,21	-			-	-	-
		М								
8	Е16-38	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ	8,00	1,14	0,01	9	2	-	0,35	3
		НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ		0,21	-			-	-	-
		М								
9	Е16-39	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ	11,00	1,29	0,01	14	2	-	0,35	4
		НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ		0,21	-			-	-	-
		М								
10	Е16-40	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ	15,00	1,61	0,03	24	4	-	0,43	6
		НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ		0,27	0,01			-	0,01	-
		М								
11	Е18-109	-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ЧУГУННЫХ ТИП	25,50	7,67	0,06	196	6	2	0,46	12
		М-140А,М-140АО,М-90,РА-90 ВЫСОТОЙ 582ММ		0,25	0,02			1	0,03	1
		ЭКМ								
12	С130-1034	-КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ ПРОБКОВЫЕ КРАН ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	9,00	1,34	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
13	С130-1035	-КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ ПРОБКОВЫЕ КРАН ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	2,00	1,50	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
14	С130-91	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	1,00	1,20	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
15	С130-93	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	7,00	1,65	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
16	С130-96	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 50	2,00	3,68	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
17	Е16-134	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ	1,00	1,68	0,13	2	1	-	1,51	2
				0,97	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
18	С ПР-НТ23-07 СТР78 П1-0751	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 16Ч35Р Д25ММ2	1,00	5,71	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36702
Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е16-66	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ЭЛ.СВАРНЫХ ТРУБ Ø57Х3	35,00	1,78	0,05	62	14	2	0,66	23
		М		0,41	0,02			1	0,03	1
20	Е18-133	-УСТАНОВКА БАКОВ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ,ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 0,1М3	1,00	17,55	0,22	18	2	-	3,88	4
		ШТ		2,34	0,07			-	0,09	-
21	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	1,70	3,94	-	7	6	-	5,16	9
		100М		3,73	-			-	-	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
22	Е26-7	-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПОЛУЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	0,04	23,40	0,24	1	-	-	18,80	1
		М3		11,00	0,07			-	0,09	-
23	С114-148	-СТОИМОСТЬ ПОЛУЦИЛИНДРОВ ИЗ МИНВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ	0,04	24,40	-	1	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
24	Е26-81	-ПОКРЫТИЕ СКОРЛУПАМИ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ АППАРАТОВ	0,01	207,00	0,97	2	1	-	212,00	3
		100М2		124,00	0,29			-	0,37	-
25	С114-190	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Х-Н	-	1010,00	-	1	-	-	-	-
		1000М2		-	-			-	-	-
26	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ ДИАМ.ДО 50ММ	0,30	60,50	0,03	18	12	-	68,00	20
		100М2		38,40	-			-	-	-
27	Е15-614	-ТОЖЕ,РАДИАТОРОВ	0,22	60,50	0,03	13	8	-	68,00	15
		100М2		38,40	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1471	88	4		152
			РУБ.					2		2

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	940 - - -
ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	940 - - -
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	36 - - -
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	5 - - -
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	- 1 - -
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	3 - - -
ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	44 - - -
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	- - - 39
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	- 22 - -
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.	495 - - -
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	69 - - -

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			46	-	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			610	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		119
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	79	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1594	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		158
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	101	-		-

СОСТАВИЛ РУКИНА

ПРОВЕРИЛ ЖИГАЧЕВА

КВ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 6)

```
135      1        Э36702' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' 296,58' М3*
136      2        Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ НА АВТОЗАПРАВОЧНУЮ СТАНЦИЮ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК' 5927' ' ЗДАНИЕ АЗС' ' '
                  1-2' ОТОПЛЕНИЕ ЗДАНИЯ АЗС(ВАРИАНТ 2 С СОБСТВЕННЫМ ИСТОЧНИКОМ ТЕПЛА)' ГИП.ПРОЕКТ 503-6-3' НОВИКОВ
                  *
137      3        П2#САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ#*
138      4        Е18-76(=16)' 1*
139      5        СТ#ПР-НТ15-14#ДОП.1(=14)' 1' 870.1,08' СТОИМОСТЬ ЭЛ.ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ ТИПА ЭП3-25/04' ШТ*
140      6        Е18-211' 1' ' УСТАНОВКА НАСОСА БКФ-2*
141      7        СТ#ПР-НТ23-01-01#П.24(=3)' 1' 11,70.1,06' СТОИМОСТЬ НАСОСА БКФ-2' ШТ*
142      8        Е16-35' 49*
143      9        Е16-36' 22*
144     10        Е16-37' 30*
145     11        Е16-38' 8*
146     12        Е16-39' 11*
147     13        Е16-40' 15*
148     14        Е18-109' 25,5*
149     15        С130-1034' 9*
150     16        С130-1035' 2*
151     17        С130-91' 1*
152     18        С130-93' 7*
153     19        С130-96' 2*
154     20        Е16-134' 1*
155     21        СТ#ПР-НТ23-07#СТР78 П1-0751(=3)' 1' 5,20.1,098' КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 16Ч3БР Д25ММ2' ШТ*
156     22        Е16-66' 35' ' ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ЭЛ.СВАРНЫХ ТРУБ Д57Х3*
157     23        Е18-133' 1*
158     24        Е16-219' 170*
159     25        П#СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ#*
160     26        Н10=16,5*
161     27        Е26-7' 0,04' ' ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПОЛУЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ*
162     28        С114-148' 0,04.0,98' ' СТОИМОСТЬ ПОЛУЦИЛИНДРОВ ИЗ МИНВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ*
163     29        Е26-81' 1,2*
164     30        С114-190' 1,2.0,982*
165     31        Е15-614' 30' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ ДИАМ.ДО 50ММ*
166     32        Е15-614' 22' ' ТОЖЕ,РАДИАТОРОВ*
167     33        К' РУКИНА' #ИГАЧЕВА##КВ*
```

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть I

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ НА АВТОЗАПРАВОЧНУЮ СТАНЦИЮ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-3

НА ВЕНТИЛЯЦИЯ В ЗДАНИИ АЗС

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ АЗС

ОСНОВАНИЕ: Т.ПР.503-6-3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,221 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	63 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,036 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	296,58 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	0,75 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

СИСТЕМА В-1

1	Е20-704	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-Ц4-70 Н 2,5А С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА56А4	1,00	59,72	0,13	60	2	-	4,16	4
				2,46	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
2	Е20-689	-ГИБКИЕ ВСТАВКИ В817.ВН-10	2,00	0,69	0,01	1	1	-	0,82	2
		ШТ		0,45	-			-	-	-
3	С130-515	-СТОИМОСТЬ ВСТАВОК	0,48	11,20	-	5	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
4	Е20-696	-КРЕПЛЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРА К СТЕНЕ	0,39	36,23	0,49	14	3	-	10,32	4
		100 КГ		6,40	0,15			-	0,19	-
5	Е20-27	-ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,9ММ ДИАМЕТРОМ ДО 165ММ	1,04	9,28	0,04	10	1	-	1,62	2
		М2		0,92	0,01			-	0,01	-
6	Е20-3	-ПЕРЕХОД ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.0,5ММ ПЕРИМЕТРОМ ДО 900 ММ ДЛИНОЙ 0.2М	0,10	5,40	0,04	1	-	-	1,62	-
		М2		0,92	0,01			-	0,01	-
7	Е20-1	-ТО ЖЕ, 125ММ ДЛИНОЙ 0,2М	0,10	7,36	0,04	1	-	-	1,62	-
		М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				С,92	0,01			-	0,01	-
8	Е20-4	-ТО ЖЕ, А250-200ММ	0,19	5,26	0,04	1	-	-	1,62	-
		М2								
				0,92	0,01			-	0,01	-
9	Е20-535	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ БЕЗ КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-1 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА, ММ 200	1,00	11,99	0,10	12	2	-	3,01	3
		ШТ		1,71	0,03			-	0,04	-
10	С130-93	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	1,00	1,65	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
11	С130-640	-ЛЮЧОК ЗАМЕРНЫЙ	2,00	0,13	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		СИСТЕМА ВЕ-1								
12	Е20-525	-УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 200	1,00	8,43	0,03	8	3	-	4,30	4
		ШТ		2,50	0,01			-	0,01	-
13	Е20-568	-УЗЕЛ ПРОХОДА УП1-201(С УТЕПЛЕННЫМ КЛАПАНОМ)	1,00	15,99	0,10	16	2	-	3,01	3
		ШТ		1,71	0,03			-	0,04	-
14	Е20-535	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ БЕЗ КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-1 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА, ММ 200	1,00	11,99	0,10	12	2	-	3,01	3
		ШТ		1,71	0,03			-	0,04	-
		СИСТЕМА ВЕ2.3								
15	Е20-525	-ДЕФЛЕКТОР А.00.000	2,00	8,43	0,03	17	5	-	4,30	9
		ШТ		2,50	0,01			-	0,01	-
16	Е20-407	-РЕШЕТКА ЩЕЛЕВАЯ РЕГУЛИРУЮЩАЯ Р-150	2,00	1,52	0,05	3	2	-	1,41	3
		1ШТ		0,88	0,02			-	0,03	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
17	Е10-221	-АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ КОРОБА	6,80	2,38	0,17	16	12	1	3,46	24
		М2		1,82	0,05			-	0,06	-
18	Е15-502	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ КОРОБОВ	0,07	12,90	0,07	1	-	-	12,70	1
		100М2		6,80	0,02			-	0,03	-
19	Е15-611	-ОКРАСКА ВОЗДУХОВОДОВ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ	0,01	25,70	0,52	1	-	-	9,30	-
		100М2		5,10	0,16			-	0,21	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			182	35	1		62
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			18	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			23	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	12	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			164	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			21	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			13	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			198	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		38
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	24	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			221	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		63
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	36	-		-

СОСТАВИЛ РУКИНА

ПРОВЕРИЛ ЖИГАЧЕВА

ИВ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 7)

```
168      1        Э36710' Н8' ' ' 1,1' ' ' ' 296,58' М3*
169      2        Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ НА АВТОЗАПРАВОЧНУЮ СТАНЦИЮ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК' 5927' ' ЗДАНИЕ АЗС' ' '
                  1-3' ВЕНТИЛЯЦИЯ В ЗДАНИИ АЗС' Т.ПР.503-6-3' НОВИКОВ*
170      3        П2#САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ#*
171      4        П#СИСТЕМА В-1#*
172      5        Е20-704' 1*
173      6        Е20-689' 2' ' ГИБКИЕ ВСТАВКИ ВВ17.БН-10*
174      7        С130-515' 0,29+0,19' ' СТОИМОСТЬ ВСТАВОК*
175      8        Е20-696' 39,3' ' КРЕПЛЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРА К СТЕНЕ*
176      9        Е20-27' 1,04' ' ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,9ММ ДИАМЕТРОМ ДО 165ММ*
177     10        Е20-3' 0,1' ' ПЕРЕХОД ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.0,5ММ ПЕРИМЕТРОМ ДО 900 ММ ДЛИНОЙ 0,2М*
178     11        Е20-1' 0,1' ' ТО ЖЕ, 125ММ ДЛИНОЙ 0,2М*
179     12        Е20-4' 0,19' ' ТО ЖЕ, Д250-200ММ*
180     13        Е20-535' 1*
181     14        С130-93' 1*
182     15        С130-640' 2' ' ЛЮЧОК ЗАМЕРНЫЙ*
183     16        П2#СИСТЕМА ВЕ-1#*
184     17        Е20-525' 1*
185     18        Е20-568' 1' ' УЗЕЛ ПРОХОДА УП1-201(С УТЕПЛЕННЫМ КЛАПАНОМ)*
186     19        Е20-535' 1*
187     20        П2#СИСТЕМА ВЕ2.3#*
188     21        Е20-525' 2' ' АЕФЛЕКТОР А.00.000*
189     22        Е20-407' 2' ' РЕШЕТКА ЩЕЛЕВАЯ РЕГУЛИРУЮЩАЯ Р-150*
190     23        П2#СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ#*
191     24        Н10=16,5*
192     25        Е10-221' 6,8' ' АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ КОРОБА*
193     26        Е15-502' 6,8' ' КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ КОРОБОВ*
194     27        Е15-611' 1,2' ' ОКРАСКА ВОЗДУХОВОДОВ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ*
195     28        К' РУКИНА' ЖИГАЧЕВА###ИВ*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ НА АВТОЗАПРАВОЧНУЮ СТАНЦИЮ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-4

НА ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД АЗС

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ АЗС

ОСНОВАНИЕ: Т.ПР.503-6-3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,376 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 46 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,034 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 296,58 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 1,27 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
1	Е16-2	-ВВОД ВОДОПРОВОДА ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ Д-65ММ В ТРАНШЕЕ	8,00	3,29	0,05	26	2	-	0,46
		М		0,27	0,02			-	0,03
2	Е16-46	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	6,00	2,21	0,03	13	2	-	0,48
		М		0,29	0,01			-	0,01
3	Е16-43	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	19,50	1,36	0,01	27	4	-	0,37
		М		0,23	-			-	-
4	Е16-42	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	1,00	1,35	0,01	1	-	-	0,37
		М		0,23	-			-	-
5	Е16-41	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	12,00	1,20	0,01	14	3	-	0,37
		М		0,23	-			-	-
6	С130-85	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	3,00	1,25	-	4	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-
7	С130-87	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ	4,00	1,82	-	7	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ		-	-			-	-	-
8	С130-90	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 50 ШТ	3,00	3,81 -	- -	11	-	- -	- -	- -
9	Е16-194	-ВОДОМЕР КРЫЛЬЧАТЫЙ УБК-20 УЗЕЛ	1,00	161,00 10,90	1,51 0,45	161	11	1 -	18,30 0,58	18 1
10	С ДОП К СБОРН СРСЦ НА МАТЕР,ИЗДЕЛ И КОНСТР.СТР 114 П.2331	-СТОИМОСТЬ ВОДОМЕРА КРЫЛЬЧАТОГО ШТ	1,00	25,80 -	- -	26	-	- -	- -	- -
11	Е16-185	-ВЕНТИЛЬ ПОЛИВОЧНЫЙ Д=25ММ ШТ	1,00	2,07 0,19	0,01 -	2	-	- -	0,31 -	- -
12	С ПР-НТ 23-07 П.1-0025	-КРАН ПРОБНО-СПУСКНОЙ 10Б9БК Д=15ММ ШТ	1,00	1,32 -	- -	1	-	- -	- -	- -
13	Е16-20	-УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ Т	0,02	484,00 37,20	2,60 0,78	10	1	- -	64,60 1,01	1 -
14	Е16-215	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	0,43	3,94 3,73	- -	2	2	- -	5,16 -	2 -
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
15	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ ЗА 2 РАЗА 100М2	0,06	60,50 38,40	0,03 -	4	2	- -	68,00 -	4 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			309	27	1		43
			----					---		---
			РУБ.					-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			305	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			60	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			26	-	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			371	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		42
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	32	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			376	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		46
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	34	-		-

СОСТАВИЛ РУКИНА

ПРОВЕРИЛ ЖИГАЧЕВА

ИВ

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть I

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 8)

```
  196      1        Э36712' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' 296,58' М3*
  197      2        Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ НА АВТОЗАПРАВОЧНУЮ СТАНЦИЮ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК' 5927' ' ЗДАНИЕ АЗС' ' '
                        1-4' ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД АЗС' Т.ПР.503-6-3' НОВИКОВ*
  198      3        П2#САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ#*
  199      4        Е16-2' 8' ' ВВОД ВОДОПРОВОДА ИЗ ЧУГУННЫХ ТРУБ Д-65ММ В ТРАНШЕЕ*
  200      5        Е16-46' 6*
  201      6        Е16-43' 19,5*
  202      7        Е16-42' 1*
  203      8        Е16-41' 12*
  204      9        С130-85' 3*
  205     10        С130-87' 4*
  206     11        С130-90' 3*
  207     12        Е16-194' 1' ' ВОДОМЕР КРЫЛЬЧАТЫЙ УБК-20*
  208     13        СТ#ДОП К СБОРН#СРСЦ#НА МАТЕР.ИЗДЕЛ#И КОНСТР.СТР 114#П.2331(=3)' 1' 25,8' СТОИМОСТЬ ВОДОМЕРА КРЫЛЬЧАТОГО' ШТ
                    *
  209     14        Е16-185' 1' ' ВЕНТИЛЬ ПОЛИВОЧНЫЙ А=25ММ*
  210     15        СТ#ПР-НТ 23-07#П.1-0025(=3)' 1' 1,20.1,098' КРАН ПРОБНО-СПУСКНОЙ 10Б9БК А=15ММ' ШТ*
  211     16        Е16-20' 0,023*
  212     17        Е16-219' 43*
  213     18        П2#СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ#*
  214     19        Н10=16,5*
  215     20        Е15-614' 6,13' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ ЗА 2 РАЗА*
  216     21        К' РУКИНА' КИГАЧЕВА#*#И8*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36713

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть I

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ НА АВТОЗАПРАВОЧНУЮ СТАНЦИЮ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-5

НА ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ЗДАНИЯ АЗС

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ АЗС

ОСНОВАНИЕ: Т.П.503-6-3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,356 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	31 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,020 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	296,58 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	1,20 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ: ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
		САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
1	Ц28-924-2	-УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ УАП-400/0,9М	1,00	14,90	0,08	15	15	-	24,00		24
				14,50	0,06			-	0,08		-
		ШТ									
2	С ПР-НТ 15-14 СТР.87 П.11-001	-СТОИМОСТЬ ЭЛ.ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ УАП-400/0,9	1,00	302,10	-	302	-	-	-		-
		ШТ		-	-			-	-		-
3	Е16-41	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	9,00	1,20	0,01	11	2	-	0,37		3
				0,23	-			-	-		-
		М									
4	Е16-43	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	1,00	1,36	0,01	1	-	-	0,37		-
				0,23	-			-	-		-
		М									
5	Е17-51	-УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАНН С ДУШЕВОЙ ТРУБКОЙ,СЕТКОЙ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ СМ-В-СТ-3П	1,00	6,59	0,01	7	1	-	0,82		1
				0,51	-			-	-		-
		ШТ									
6	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО	0,10	3,94	-	1	-	-	5,16		1
				3,73	-			-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		50ММ								
		100М								
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
7	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ ЗА 2 Р	0,01	60,50	0,03	1	-	-	68,00	1
		100М2		38,40	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		338	18	-		30
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		302	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		302	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		15	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		12	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		29	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	17	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		20	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		24	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	3	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.		356	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		31
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	20	-		-

СОСТАВИЛ РУКИНА

ПРОВЕРИЛ ЖИГАЧЕВА

ЛН

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36713

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть I

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.И.№ 9)

```
217      1      Э36713' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' 296,58' М3*
218      2      Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ НА АВТОЗАПРАВОЧНУЮ СТАНЦИЮ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК' 5927' ' ЗДАНИЕ АЗС' ' '
                        1-5' ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ЗДАНИЯ АЗС' Т.П.503-6-3' НОВИКОВ*
219      3      П2#САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ#*
220      4      Ц28-924-2' 1' ' УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ УАП-400/0,9М*
221      5      СТ#ПР-НТ 15-14#СТР.87 П.114-001(=14)' 1' 285,1,06' СТОИМОСТЬ ЭЛ.ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ УАП-400/0,9' ШТ*
222      6      Е16-41' 9*
223      7      Е16-43' 1*
224      8      Е17-51' 1*
225      9      Е16-219' 10*
226      10     П2#СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ#*
227      11     Н10=16,5*
228      12     Е15-614' 1,15' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ ЗА 2 Р*
229      13     К' РУКИНА' ЖИГАЧЕВА###И*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36714

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть I

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ НА АВТОЗАПРАВОЧНУЮ СТАНЦИЮ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-6

НА БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЯ АЗС

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ АЗС

ОСНОВАНИЕ: Т.ПР.503-6-3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,170 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 21 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,014 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 296,58 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,57 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ					ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-4	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ,100 ММ	4,00	4,82	0,06	19	2	-	0,70	3
				0,38	0,02			-	0,03	-
		М								
2	Е16-31	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЯ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	14,00	4,59	0,03	64	7	-	0,79	11
				0,49	0,01			-	0,01	-
		М								
3	Е16-30	-ТОЖЕ,А50ММ	2,00	3,21	0,02	6	1	-	0,72	1
		М		0,45	0,01			-	0,01	-
4	Е22-1	-СТОЯК ВЫТЯЖНОЙ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ ТРУБЫ Д100ММ	1,00	1,67	0,01	2	-	-	0,32	-
		М		0,19	-			-	-	-
5	Е17-12	-УМЫВАЛЬНИК ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ СО СПИНКОВ,КРАНОМ ТУАЛЕТНЫМ СИФОНОМ	1,00	14,20	0,06	14	1	-	1,56	2
		КОМПЛ.		0,97	0,02			-	0,03	-
6	Е17-60	-УНИТАЗ С КОСЫМ ВЫПУСКОМ ,,КОМПАКТ,,	1,00	18,00	0,13	18	1	-	2,44	2
		КОМПЛ.		1,49	0,04			-	0,05	-
7	Е17-36	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-50	1,00	6,31	0,02	6	-	-	0,46	-
		КОМПЛ.		0,29	0,01			-	0,01	-
8	С130-679	-СТОИМОСТЬ ВОРОНОК СТАЛЬНЫХ А50-100ММ	1,00	6,93	-	7	-	-	-	-

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2		-	-			-	-	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
9	Е15-613	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ И СТОЯКОВ ЗА 2Р	0,02	43,50	0,03	1	-	-	38,80	1
		100М2		21,40	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			137	12	-		20
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			134	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			19	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			14	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			167	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	14	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			170	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	16	-		-

СОСТАВИЛ РУКИНА

ПРОВЕРИЛ ЖИГАЧЕВА

КВ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 10)

```
230      1      Э36714' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' 296,58' М3*
231      2      Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ НА АВТОЗАПРАВОЧНУЮ СТАНЦИЮ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК' 5927' ' ЗДАНИЕ АЗС' ' '
                        1-6' БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЯ АЗС' Т.ПР.503-6-3' НОВИКОВ*
232      3      П2#САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ#*
233      4      Е16-6' 4*
234      5      Е16-31' 14*
235      6      Е16-30' 2' ' ТОЖЕ,А50ММ*
236      7      Е22-1' 1' ' СТОЯК ВЫТЯЖНОЙ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ ТРУБЫ Д100ММ*
237      8      Е17-12' 1' ' УМЫВАЛЬНИК ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ СО СПИНКОЙ,КРАНОМ ТУАЛЕТНЫМ СИФОНОМ*
238      9      Е17-60' 1' ' УНИТАЗ С КОСЫМ ВЫПУСКОМ ,,КОМПАКТ,,*
239     10      Е17-36' 1*
240     11      С130-679' 1' ' СТОИМОСТЬ ВОРОНОК СТАЛЬНЫХ А50-100ММ*
241     12      П2#СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ#*
242     13      Н10=16,5*
243     14      Е15-613' 1,5' 43.5#21,40#0,03#' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ И СТОЯКОВ ЗА 2Р*
244     15      К' РУКИНА' ШИГАЧЕВА##КВ*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-7

НА ОБОРУДОВАНИЕ ЗДАНИЯ АЗС

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ АЗС

ОСНОВАНИЕ: ТП 503-6-3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,078 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	56-01-01 П134	-СТОЛ ШТ	2,00	42,40	-	85	-	-	-	-			
2	56-01-01 П180	-СТУЛ ШТ	2,00	10,60	-	21	-	-	-	-			
3	29-10-01 П.66	-ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЦЕННОСТЕЙ НЕСГОРАЕМЫЙ ШТ	1,00	94,34	-	94	-	-	-	-			
4	24-19-73 П.199	-ПРИЛАВОК 4П-4А 900Х615Х850 ШТ	1,00	91,16	-	91	-	-	-	-			
5	24-19-73 П.284	-ГОРКА ПРИСТЕННАЯ ТРЕХСЕКЦИОННАЯ 1226Х640Х1800 ШТ	2,00	193,98	-	388	-	-	-	-			
6	КАТАЛОГ ГИПРОТОРГА КАЛЬК 147А	-ГОРКА ОСТРОВНАЯ ТРЕХСЕКЦИОННАЯ 1 МГОС-11 960Х1290Х1900 ШТ	2,00	199,28	-	399	-	-	-	-			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1078	-	-		-			
			РУБ.					-		-			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1078	-	-		-			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1078	-	-		-			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1078	-	-		-			

СОСТАВИЛ Шмачкова

ПРОВЕРИЛ Ячменева

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 11)

```
  245      1        Э36715' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
  246      2        Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ' 5927' '
                            ЗДАНИЕ АЗС' ' ' 1-7' ОБОРУДОВАНИЕ ЗДАНИЯ АЗС' ТП 503-6-3' НОВИКОВ*
  247      3        Н22=6*
  248      4        Т56-01-01#П154(=14)' 2' 40' СТОЛ' ШТ*
  249      5        Т56-01-01#П180(=14)' 2' 10' СТУЛ' ШТ*
  250      6        Т29-10-01#П.66(=14)' 1' 89' ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЦЕННОСТЕЙ НЕСГОРАЕМЫЙ' ШТ*
  251      7        Т24-19-73#П.199(=14)' 1' 86' ПРИЛАВОК 4П-4А 900Х615Х850' ШТ*
  252      8        Т24-19-73#П.284(=14)' 2' 183' ГОРКА ПРИСТЕННАЯ ТРЕХСЕКЦИОННАЯ 1226Х640Х1800' ШТ*
  253      9        Т КАТАЛОГ#ГИПРОТОРГА#КАЛЬК 147А(=14)' 2' 188' ГОРКА ОСТРОВНАЯ ТРЕХСЕКЦИОННАЯ 1 МГОС-11 960Х1290Х1900' ШТ*
  254     10        К' ШМАЧКОВА' ЯЧМЕНЕВА##АМ*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-8

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СИЛОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ АЗС

ОСНОВАНИЕ: А-11 ЧЕРТ.Э-6

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 7,112 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 270 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,173 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1.ОБОРУДОВАНИЕ								
1	15-04 01-009	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АП50-3МТ шт	1,00	2,43 - -	- -	2	-	- - -	- - -	- - -
2	24-04-01 1981Г П114	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ АМ-07 шт	5,00	1058,40 - -	- -	5292	-	- - -	- - -	- - -
3	24-04-01 1981Г П110	-ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ АМ-03 шт	9,00	84,24 - -	- -	758	-	- - -	- - -	- - -
4	24-04-01 1981Г П110	-ТОЖЕ,АМ-03М шт	4,00	84,24 - -	- -	337	-	- - -	- - -	- - -
		2.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
5	ЕСКЦЭ-84 П1-6	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТИПА ВРУ-Р13 шт	1,00	151,00 11,50	0,98 0,36	151	12	1 -	19,55 0,46	20 -
6	С15-17 П2-345	-ЯЩИК С РУБИЛЬНИКОМ ЯБ1-2 шт	1,00	18,29 - -	- -	18	-	- - -	- - -	- - -
7	Ц8-521-10	-МОНТАЖ ЯЩИКА С РУБИЛЬНИКОМ шт	1,00	4,18	0,10	4	2	-	2,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1,55	0,02			-	0,03	-
8	Ц8-525-4	-МОНТАЖ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АП50-3МТ	1,00	3,09	0,06	3	1	-	1,00	1
		шт		0,96	0,01			-	0,01	-
9	Ц8-572-4	-МОНТАЖ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ШКАФА АМ-07	5,00	4,72	0,79	24	8	4	3,00	15
		шт		1,58	0,28			1	0,36	2
10	Ц8-573-3	-МОНТАЖ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ АМ-03 АМ-03М	13,00	4,50	0,96	59	42	12	5,00	65
		шт		3,23	0,34			4	0,44	6
11	Ц8-572-4	-МОНТАЖ ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ ВОДОГРЕЙНЫМ КОТЛОМ	1,00	4,72	0,79	5	2	1	3,00	3
		ЭП3-25(КОМПЛЕКТНО С КОТЛОМ)		1,58	0,28			-	0,36	-
		шт								
12	С159-483	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ДИАМ.40ММ	1,00	3,46	-	3	-	-	-	-
		10м		-	-			-	-	-
13	С159-482	-ТОЖЕ,ДИАМ.32ММ	19,00	2,48	-	47	-	-	-	-
		10м		-	-			-	-	-
14	Ц8-417-3	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,10	59,50	19,50	6	2	2	33,00	3
		ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 50ММ		18,40	6,18			1	7,97	1
		100м								
15	Ц8-417-2	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	1,90	49,80	19,20	95	34	37	32,00	61
		ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ		17,80	6,07			12	7,83	15
		100м								
16	Ц8-149-1	-ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ В ТРУБЕ ВИНИПЛАСТОВОЙ	1,60	10,00	0,27	16	10	-	11,00	18
		100м		6,24	0,10			-	0,13	-
17	Ц8-409-2	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	0,15	6,02	2,85	1	-	-	5,00	1
		100м		2,90	0,87			-	1,12	-
18	Ц8-409-12	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	0,45	1,38	-	1	1	-	2,00	1
		100м		1,26	-			-	-	-
19	Ц8-153-21	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	10,00	1,33	-	13	5	-	1,00	10
		шт		0,46	-			-	-	-
20	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 7	2,00	0,49	-	1	-	-	1,00	2
		шт		0,22	-			-	-	-
21	Ц8-153-14	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 14	26,00	0,81	-	21	10	-	1,00	26
		шт		0,40	-			-	-	-
22	Ц8-472-6	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ	0,35	56,10	1,70	20	5	1	24,00	8
				13,40	0,10			-	0,13	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100ММ2								
		100М								
23	С151-1093 К=1,2	-КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ-0,66КВ СЕЧЕНИЕМ 3Х6+1Х4ММ2	0,01	339,60	-	3	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
24	С151-1092 К=1,2	-ТОЖЕ,СЕЧЕНИЕМ 3Х4+1Х2,5ММ2	0,02	272,40	-	4	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
25	С151-2284	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:14Х2.5	0,13	458,00	-	60	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
26	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2.5	-	195,00	-	1	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
27	С152-229	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4	0,06	34,90	-	2	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.		6947	134	58				236
		РУБ.				18				24
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		6389	-	-				-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		6389	-	-				-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		558	-	-				-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		114	-	-				-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-				10
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.		-	21	-				-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		51	-	-				-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.		723	-	-				-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-				270
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		-	173	-				-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		7112	-	-				-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-				270
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.		-	173	-				-

СОСТАВИЛ ПАВЛОВА
ПРОВЕРИЛ ЗОЛОТУХИНА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 4)

```
 78      1        Э36382' НВ' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
 79      2        Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ' 5927' '
                        ЗДАНИЕ АЗС' ' ' 1-8' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СИЛОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ' А-11 ЧЕРТ.Э-6' НОВИКОВ*
 80      3        И22=8*
 81      4        П2###1.ОБОРУДОВАНИЕ##*
 82      5        115-04#01-009(=14)' 1' 2,25' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АП50-3МТ' ШТ*
 83      6        Т24-04-01#1981Г#П114(=14)' 5' 980' ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ДМ-07' ШТ*
 84      7        Т24-04-01#1981Г#П110(=14)' 9' 78' ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ДМ-03' ШТ*
 85      8        Т24-04-01#1981Г#П110(=14)' 4' 78' ТОЖЕ,ДМ-03М' ШТ*
 86      9        П2###2.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ##*
 87     10        ЕГСКЦЭ-84#П1-6(=7)' 1' 151#11,5#0,98#0,36' ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТИПА ВРУ-Р13' ШТ*
 88     11        СТ15-17#П2-345(=13)' 1' 17.1,076' ЯЩИК С РУБИЛЬНИКОМ ЯБ1-2' ШТ*
 89     12        Ц8-521-10' 1' ' МОНТАЖ ЯЩИКА С РУБИЛЬНИКОМ*
 90     13        Ц8-525-4' 1' ' МОНТАЖ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АП50-3МТ*
 91     14        Ц8-572-4' 5' ' МОНТАЖ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ШКАФА ДМ-07*
 92     15        Ц8-573-3' 13' ' МОНТАЖ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ДМ-03 ДМ-03М*
 93     16        Ц8-572-4' 1' ' МОНТАЖ ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ ВОДОГРЕЙНЫМ КОТЛОМ ЭП3-25(КОМПЛЕКТНО С КОТЛОМ)*
 94     17        С159-483' 10' ' ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ДИАМ.40ММ*
 95     18        С159-482' 190' ' ТОЖЕ,ДИАМ.32ММ*
 96     19        Ц8-417-3' 10*
 97     20        Ц8-417-2' 190*
 98     21        Ц8-149-1' 160' ' ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ В ТРУБЕ ВИНИПЛАСТОВОЙ*
 99     22        Ц8-409-2' 15*
100     23        Ц8-409-12' 45*
101     24        Ц8-153-21' 10*
102     25        Ц8-153-13' 2*
103     26        Ц8-153-14' 26*
104     27        Ц8-472-6' 35*
105     28        С151-1093(А1.1,2)#К=1,2' 10' ' КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ-0,66КВ СЕЧЕНИЕМ 3Х6+1Х4ММ2*
106     29        С151-1092(А1.1,2)#К=1,2' 16' ' ТОЖЕ,СЕЧЕНИЕМ 3Х4+1Х2,5ММ2*
107     30        С151-2284' 130*
108     31        С151-2280' 4*
109     32        С152-229' 60*
110     33        К' ПАВЛОВА' ЗОЛОТУХИНА###КВ*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-9

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ АЗС

ОСНОВАНИЕ: А-11 ЧЕРТ.Э-6

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,665 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 80 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,051 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1.ОБОРУДОВАНИЕ

1	29-09-01 1980Г П201	-ТРАНСФОРМАТОР ГАЗОСВЕТНЫЙ ТГ1020К ШТ	7,00	15,66 -	- -	110	-	- -	- -

2.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

2	Ц8-610-2	-МОНТАЖ ТРАНСФОРМАТОРА ГАЗОСВЕТНОГО 100ШТ	0,07	179,00 94,30	3,20 1,16	13	7	- -	159,00 1,50	11 -
3	Ц8-612-10	-МОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ЩИТКА ОП-12 100ШТ	0,01	310,00 202,00	9,50 3,35	3	2	- -	337,00 4,32	3 -
4	Ц8-610-2	-МОНТАЖ ЯЩИКА С ПОНИЗИТЕЛЬНЫМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ЯТП-0,25 100ШТ	0,01	179,00 94,30	3,20 1,16	2	1	- -	159,00 1,50	2 -
5	Ц8-599-2	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА УСП35-4Х40 100ШТ	0,06	173,00 86,00	29,00 9,36	10	5	2 1	154,00 12,07	9 1
6	Ц8-599-4	-ТО ЖЕ,СВЕТИЛЬНИКА ПВЛМ-АР-2Х80 100ШТ	0,03	167,00 68,30	50,50 16,00	5	2	1 -	122,00 20,64	4 1
7	Ц8-604-1	-МОНТАЖ НАСТЕННОГО СВЕТИЛЬНИКА 100ШТ	0,07	92,40	24,50	6	2	2	61,00	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				36,20	7,72			1	9,96	1
8	Ц8-603-1	-ТО ЖЕ,ПОТОЛОЧНОГО СВЕТИЛЬНИКА	0,05	103,00	0,90	5	2	-	63,00	3
		100ШТ								
				35,00	0,34			-	0,44	-
9	Ц8-591-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,06	23,80	0,04	1	1	-	28,00	2
		100ШТ								
				15,80	0,02			-	0,03	-
10	Ц8-591-3	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	0,02	49,80	1,10	1	1	-	68,00	1
		100ШТ								
				38,40	0,06			-	0,08	-
11	Ц8-591-6	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,01	25,10	0,04	1	-	-	31,00	-
		100ШТ								
				17,10	0,02			-	0,03	-
12	Ц8-591-7	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,02	20,80	0,02	1	-	-	22,00	-
		100ШТ								
				12,50	0,01			-	0,01	-
13	Ц8-591-2	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,05	19,60	0,05	1	1	-	20,00	1
		100ШТ								
				11,30	0,02			-	0,03	-
14	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	0,55	60,80	22,80	33	13	13	41,00	23
		100М		23,40	8,40			5	10,84	6
15	Ц8-402-2	-ПРОВОА ППВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОАКЕ	0,40	12,70	3,71	5	3	1	13,00	5
		100М		7,55	1,18			-	1,52	1

3.МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

16	С15-17 2-220	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ОП-12	1,00	33,14	-	33	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-
17	С156-240	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25	1,00	13,70	-	14	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-
18	С153-171	-СВЕТИЛЬНИК ЛЮМИНИСЦЕНТНЫЙ УСП35-4Х40	6,00	27,60	-	166	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-
19	С15-07 1-153	-СВЕТИЛЬНИК ЛЮМИНИСЦЕНТНЫЙ ПВЛМ-АР-2Х80	3,00	28,46	-	85	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-
20	С153-138	-СВЕТИЛЬНИК НАСТЕННОГО ТИПА НБО 09Х60	7,00	2,60	-	18	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-
21	СТ53-348	-СТЕКЛО К СВЕТИЛЬНИКУ НБО-09Х60	0,70	5,93	-	4	-	-	-	-
		10ШТ								
				-	-			-	-	-
22	С153-140	-СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНОГО ТИПА НПО18Х100	5,00	2,22	-	11	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-
23	С153-348	-СТЕКЛО К СВЕТИЛЬНИКУ	0,50	5,93	-	3	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НПО18Х100								
		10ШТ		-	-			-	-	-
24	С15-04 06-160	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НОРМАЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИНДЕКС 02020 ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	6,00	0,43	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
25	С15-04 06-162	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ БРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫЙ ИНДЕКС 02620	2,00	0,97	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
26	С154-164	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДВУХПОЛЮСНАЯ ИНДЕКС 03210 ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	1,00	0,24	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
27	С154-160	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ИНДЕКС 03270 ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	2,00	0,38	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
28	С15-04 06-161	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ ИНДЕКС 02210	5,00	0,70	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
29	С153-233	-ЛАМПЫ ЛБ80,ЛДА80,ЛАЦ80,ЛТБ80,ЛХБ80	0,60	8,39	-	5	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
30	С153-231	-ЛАМПЫ ЛБ40,ЛДА40,ЛАЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40	2,60	7,20	-	19	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
31	С153-277	-ЛАМПЫ БК220-230-100	0,50	1,78	-	1	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
32	С153-266	-ЛАМПЫ БК220-230-60	0,80	1,53	-	1	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
33	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	0,05	166,00	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
34	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5	0,01	191,00	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
35	С152-202	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,БЕЗ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО ОСНОВАНИЯ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ,МАРКИ АППВС;С ЧИСЛОМ	0,04	39,20	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М								
36	С152-205	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,БЕЗ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО ОСНОВАНИЯ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ,МАРКИ АППВС,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х2,5 1000М	0,01	56,80 -	- -	1	-	- -	- -	- -
37	С24-05-80Г 1-364	-КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОР-73 ШТ	25,00	0,43 -	- -	11	-	- -	- -	- -
38	СТОЖЕ П1-372	-ТОЖЕ,У-997 ШТ	14,00	0,08 -	- -	1	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			591	40	19		68
			----					---		---
			РУБ.					7		10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			110	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			110	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			481	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			35	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			39	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			555	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		80
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	51	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			665	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		80
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	51	-		-

СОСТАВИЛ ПАВЛОВА

ПРОВЕРИЛ ЗОЛОТУХИНА

АМ

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть I

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.№ 3)

```
33      1       Э36381' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' ' ' *
34      2       Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ' 5927' '
                        ЗДАНИЕ АЗС' ' ' 1-9' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ' А-11 ЧЕРТ.Э-6' НОВИКОВ*
35      3       Н22=8*
36      4       П2###1.ОБОРУДОВАНИЕ###*
37      5       Т29-09-01#1980Г#П201(=14)' 7' 14,5' ТРАНСФОРМАТОР ГАЗОСВЕТНЫЙ ТГ1020К' ШТ*
38      6       П2###2.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ###*
39      7       Ц8-610-2' 7' ' МОНТАЖ ТРАНСФОРМАТОРА ГАЗОСВЕТНОГО*
40      8       Ц8-612-10' 1' ' МОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ЩИТКА ОП-12' 100ШТ*
41      9       Ц8-610-2' 1' ' МОНТАЖ ЯЩИКА С ПОНИЗИТЕЛЬНЫМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ЯТП-0,25*
42      10      Ц8-599-2' 6' ' МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА УСП35-4Х40*
43      11      Ц8-599-4' 3' ' ТО ЖЕ,СВЕТИЛЬНИКА ПВЛМ-АР-2Х80*
44      12      Ц8-604-1' 7' ' МОНТАЖ НАСТЕННОГО СВЕТИЛЬНИКА*
45      13      Ц8-603-1' 5' ' ТО ЖЕ,ПОТОЛОЧНОГО СВЕТИЛЬНИКА*
46      14      Ц8-591-1' 6*
47      15      Ц8-591-3' 2*
48      16      Ц8-591-6' 1*
49      17      Ц8-591-7' 2*
50      18      Ц8-591-2' 3*
51      19      Ц8-400-1' 55*
52      20      Ц8-402-2' 40*
53      21      П2###3.МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ###*
54      22      СТ15-17#2-220(=13)' 1' 30,80.1,076' ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ОП-12' ШТ*
55      23      С156-240' 1*
56      24      С153-171' 6' ' СВЕТИЛЬНИК ЛЮМИНИСЦЕНТНЫЙ УСП35-4Х40' ШТ*
57      25      СТ15-07#1-153(=13)' 3' 26,30.1,082' СВЕТИЛЬНИК ЛЮМИНИСЦЕНТНЫЙ ПВЛМ-АР-2Х80' ШТ*
58      26      С153-138' 7' ' СВЕТИЛЬНИК НАСТЕННОГО ТИПА НБО 09Х60*
59      27      С153-348' 7' ' СТЕКЛО К СВЕТИЛЬНИКУ НБО-09Х60*
60      28      С153-140' 5' ' СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНОГО ТИПА НПО18Х100*
61      29      С153-348' 5' ' СТЕКЛО К СВЕТИЛЬНИКУ НПО18Х100*
62      30      СТ15-04#06-160(=13)' 6' 0,4.1,08' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НОРМАЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИНДЕКС 02020 ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ' ШТ
63      31      СТ15-04#06-162(=13)' 2' 0,9.1,08' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ БРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫЙ ИНДЕКС 02620' ШТ*
64      32      С154-164' 1' ' РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДВУХПОЛЮСНАЯ ИНДЕКС 03210 ДЛЯ ПОКРЫТОЙ УСТАНОВКИ*
65      33      С154-160' 2' ' РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ИНДЕКС 03270 ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ*
66      34      СТ15-04#06-161(=13)' 5' 0,65.1,08' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ ИНДЕКС 02210' ШТ*
67      35      С153-233' 6*
68      36      С153-231' 26*
69      37      С153-277' 5*
70      38      С153-266' 8*
71      39      С151-1075' 45*
72      40      С151-1091' 10*
73      41      С152-202' 35*
74      42      С152-205' 5*
75      43      СТ24-05-80Г#1-364(=13)' 25' 0,4.1,082' КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ КОР-73' ШТ*
76      44      СТТОЖЕ#П1-372(=13)' 14' 0,071.1,082' ТОЖЕ,У-997' ШТ*
77      45      К' ПАВЛОВА' ЗОЛОТУХИНА##АИ*
```

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть I

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-10

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ РАДИОФИКАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ АЗС

ОСНОВАНИЕ: АЛ.11 ЧЕРТЕЖ Э-14

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,079 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 39 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,023 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1.ОБОРУДОВАНИЕ								
1	084-01 П4	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ АБОНЕНТСКИЙ ВЕРТИКАЛЬ	3,00	7,56	-	23	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		2.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
2	С29-02-20 1-248	-ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ ТАМУ-10	1,00	3,36	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
3	Ц10-397-4	-МОНТАЖ ТРАНСФОРМАТОРА АБОНЕНТСКОГО	1,00	0,67	-	1	-	-	1,00	1
		ШТ		0,47	-			-	-	-
4	Ц10-397-7	-МОНТАЖ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯ	3,00	2,73	-	8	7	-	4,00	12
		ШТ		2,34	-			-	-	-
5	С155-13	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П	3,00	0,14	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
6	Ц10-605-1	-МОНТАЖ КОРОБКИ УНИВЕРСАЛЬНОЙ	3,00	0,58	-	2	1	-	0,80	2
		ШТ		0,46	-			-	-	-
7	С155-22	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНО-ОГРАНИЧИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННОЙ СЕТИ	3,00	0,16	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36380

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РШО								
		шт								
8	Ц10-381-11	-УСТАНОВКА РОЗЕТКИ РШО-1	3,00	0,36	-	1	1	-	1,00	3
		шт		0,33	-			-	-	-
9	С152-494	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С 4ИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2Х0,6 ММ2	0,04	15,10	-	1	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
10	Ц10-54-11	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ	0,40	7,92	-	3	3	-	13,00	5
		СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:КИРПИЧНОЙ		7,51	-			-	-	-
		100М								
11	Ц10-659-12	-ВВОД КАБЕЛЕЙ В ЗДАНИЕ	1,00	8,21	1,30	8	6	1	10,00	10
		ВВОД		6,33	0,48			-	0,62	1
12	Ц10-972-21	-ВЫВОД КАБЕЛЯ ИЗ КАНАЛИЗАЦИИ НА СТЕНУ С РЫТЬЕМ И ЗАСЫПКОЙ	1,00	6,15	0,74	6	3	1	4,00	4
		БЕЗ ПРОХОДА ЧЕРЕЗ СТЕНУ		2,75	0,24			-	0,31	-
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			58	21	2		37
			РУБ.					-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			23	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			23	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			35	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			18	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			56	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		39
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	23	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			79	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		39
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	23	-		-

СОСТАВИЛ ПАВЛОВА

ПРОВЕРИЛ ЗОЛОТУХИНА

АМ

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1)
Типовой проект 503-6-3 Альбом УП. 87 часть I

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 1)

```
  1     1      Э36360' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' ' ' *
  2     2      Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ' 5927' '
                        ЗДАНИЕ АЗС' ' ' 1-10' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ РАДИОФИКАЦИИ' АЛ.11 ЧЕРТЕЖ Э-14' НОВИКОВ*
  3     3      Н22=3*
  4     4      П2###1.ОБОРУДОВАНИЕ#*
  5     5      Т084-01#П4(=14)' 3' 7' ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ АБОНЕНТСКИЙ ВЕРТИКАЛЬ' ШТ*
  6     6      П2###2.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ##*
  7     7      СТ29-02-20#1-248(=13)' 1' 3,1.1,084' ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ ТАМУ-10' ШТ*
  8     8      Ц10-397-4' 1' ' МОНТАЖ ТРАНСФОРМАТОРА АБОНЕНТСКОГО*
  9     9      Ц10-397-7' 3' ' МОНТАЖ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯ*
 10    10      С155-13' 3*
 11    11      Ц10-605-1' 3' ' МОНТАЖ КОРОБКИ УНИВЕРСАЛЬНОЙ*
 12    12      С155-22' 3*
 13    13      Ц10-381-11' 3' ' УСТАНОВКА РОЗЕТКИ РШО-1*
 14    14      С152-496' 40*
 15    15      Ц10-54-11' 40*
 16    16      Ц10-659-12' 1*
 17    17      Ц10-972-21' 1*
 18    18      К' ПАВЛОВА' ЗОЛОТУХИНА##АМ*
```

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть I

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-11

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ АЗС

ОСНОВАНИЕ: АЛ-11 ЧЕРТЕЖ Э-14

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,047 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 23 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,015 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1.ОБОРУДОВАНИЕ								
1	62-03-80Г П7	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ ТАН-76 ШТ	1,00	11,23 - -	- - -	11	-	- - -	- - -	- - -
		2.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
2	Ц10-127-5	-УСТАНОВКА ТЕЛЕФОННОГО АППАРАТА ШТ	1,00	0,37 0,31	- -	1	-	- -	0,50 -	- -
3	С155-17	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КРТП-10 ШТ	1,00	1,03 -	- -	1	-	- -	- -	- -
4	Ц10-972-10	-МОНТАЖ ТЕЛЕФОННОЙ КОРОБКИ КОРОБКА	1,00	4,01 1,62	0,55 0,18	4	2	- -	3,00 0,23	3 -
5	С152-488	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ0,4ММ2 1000М	0,04	10,60 -	- -	1	-	- -	- -	- -
6	Ц10-54-11	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:КИРПИЧНОЙ 100М	0,35	7,92 7,51	- -	3	3	- -	13,00 -	5 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Ц10-659-12	-ВВОД КАБЕЛЕЙ В ЗДАНИЕ	1,00	8,21	1,30	8	6	1	10,00	10
		ВВОД		6,33	0,48			-	0,62	1
8	Ц10-972-21	-ВЫВОД КАБЕЛЯ ИЗ КАНАЛИЗАЦИИ НА СТЕНУ С РЫТЬЕМ И ЗАСЫПКОЙ БЕЗ ПРОХОДА ЧЕРЕЗ СТЕНУ	1,00	6,15	0,74	6	3	1	4,00	4
		ШТ		2,75	0,24			-	0,31	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			35	14	2		22
			РУБ.					-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			11	-	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			11	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			24	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			10	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			36	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	15	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			47	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	15	-		-

СОСТАВИЛ ПАВЛОВА

ПРОВЕРИЛ ЗОЛОТУХИНА

АМ

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1)

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть I

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 1)

```
  1       1       Э36379' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
  2       2       Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ' 5927' '
                          ЗДАНИЕ АЗС' ' ' 1-11' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ' АЛ-11 ЧЕРТЕЖ Э-14' НОВИКОВ*
  3       3       Н22=8*
  4       4       П2###1.ОБОРУДОВАНИЕ#*
  5       5       Т62-03-80Г#П7(=14)' 1' 10,40' АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ ТАН-76' ШТ*
  6       6       П2###2.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ##*
  7       7       Ц10-127-5' 1' ' УСТАНОВКА ТЕЛЕФОННОГО АППАРАТА*
  8       8       С155-17' 1*
  9       9       Ц10-972-10' 1' ' МОНТАЖ ТЕЛЕФОННОЙ КОРОБКИ*
 10      10       С152-488' 35*
 11      11       Ц10-54-11' 35*
 12      12       Ц10-659-12' 1*
 13      13       Ц10-972-21' 1*
 14      14       К' ПАВЛОВА' ЗОЛОТУХИНА##АМ*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36384

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть I

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-12

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ГРОМКОГОВОРЯЩЕЙ СВЯЗИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ АЗС

ОСНОВАНИЕ: А-11 ЧЕРТ.Э-7

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,325 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 39 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,027 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1.ОБОРУДОВАНИЕ								
1	16-01-80Г А0117 П2-557	-УСИЛИТЕЛЬ СТАЦИОНАРНЫЙ 1004-101 ШТ	1.00	194,40	-	194	-	-	-	-
2	15-04 12-051	-РЕЛЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ РПУ2-362223 ШТ	4.00	7,13	-	29	-	-	-	-
3	15-04 18-097	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ПКЕ-712-2У3 ШТ	2.00	1,03	-	2	-	-	-	-
4	ПР-НТ 084 П.1	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ 1ГА-0.5 ШТ	2.00	5,40	-	11	-	-	-	-
5	16-01 2-354	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ 10ГРА-5 ШТ	1.00	27,76	-	28	-	-	-	-
		2.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
6	Ц10-116-3	-МОНТАЖ УСИЛИТЕЛЯ СТАЦИОНАРНОГО ШТ	1.00	7,21	-	7	7	-	10,00	10
7	Ц10-319-2	-МОНТАЖ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО РЕЛЕ *	4.00	6,67 0,15	-	1	1	-	0,30	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
				0,15	-			-	-	-
8	С15-04-80Г стр.139	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХПОЛЮСНЫЙ П2Т	1,00	0,81	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
9	Ц10-319-1	-МОНТАЖ ДВУХПОЛЮСНОГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ	1,00	0,97	-	1	1	-	2,00	2
		ШТ		0,95	-			-	-	-
10	Ц8-529-5	-МОНТАЖ КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ	2,00	1,99	0,05	4	2	-	2,00	4
		ШТ		1,09	0,01			-	0,01	-
11	С36-09-79Г 1-0457	-СОПРОТИВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 4000М 2А	1,00	0.14	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
12	Ц10-319-2	-МОНТАЖ СОПРОТИВЛЕНИЯ	1,00	0,15	-	1	-	-	0,30	-
		ШТ		0,15	-			-	-	-
13	Ц10-383-5	-МОНТАЖ МИКРОФОНА ДИНАМИЧЕСКОГО (ПОСТАВКА КОМПЛЕКТНО С УСИЛИТЕЛЕМ 1004-101	1,00	0,78	-	1	1	-	1,00	1
		ШТ		0,76	-			-	-	-
14	Ц10-397-7	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА:В ПОМЕЩЕНИИ	2,00	2,73	-	5	5	-	4,00	8
		ШТ		2,34	-			-	-	-
15	Ц10-397-8	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА:АО 10	1,00	3,94	-	4	3	-	5,00	5
		ШТ		3,26	-			-	-	-
16	С15-09 ТАБ.7-28	-КАБЕЛЬ МАРКИ РВШЭ ЕМК. 2Х0.5 1000М	0,02	74,94	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
17	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ АО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М	0,01	166,00	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
18	Ц10-54-4	-КАБЕЛЬ ПО СТЕНЕКИРПИЧНОЙ,МАССА 1М,КГ,АО:1	0,25	30,70	4,90	8	4	1	28,00	7
		100М		15,10	1,56			-	2,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			301	24	1		38
			РУБ.					-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			264	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			264	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			37	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			20	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36384

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			61	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		39
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	27	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			325	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		39
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	27	-		-

СОСТАВИЛ ПАВЛОВА

ПРОВЕРИЛ ЗОЛОТУХИНА

ИВ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 5)

```
111       1        Э36384' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
112       2        Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ' 5927' '
                        ЗДАНИЕ АЗС' ' ' 1-12' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ГРОМКОГОВОРЯЩЕЙ СВЯЗИ' А-11 ЧЕРТ.Э-
                        7' НОВИКОВ*
113       3        Н22=8*
114       4        П2###1.ОБОРУДОВАНИЕ###*
115       5        Т16-01-80Г#АОП7#П2-557(=14)' 1' 180' УСИЛИТЕЛЬ СТАЦИОНАРНЫЙ 1004-101' ШТ*
116       6        Т15-04#12-051(=14)' 4' 6,6' РЕЛЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ РПУ2-362223' ШТ*
117       7        Т15-04#18-097(=14)' 2' 0,95' КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ПКЕ-712-2У3' ШТ*
118       8        ТПР-НТ 084#П.1(=14)' 2' 5' ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ 1ГД-0.5' ШТ*
119       9        Т16-01#2-354(=14)' 1' 25,70' ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ 10ГРД-5' ШТ*
120       10       П2###2.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ##*
121       11       Ц10-116-3' 1' ' МОНТАЖ УСИЛИТЕЛЯ СТАЦИОНАРНОГО*
122       12       Ц10-319-2' 4' ' МОНТАЖ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО РЕЛЕ*
123       13       СТ15-04-80Г#СТР.139(=13)' 1' 0,75,1,08' ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХПОЛЮСНЫЙ П2Т' ШТ*
124       14       Ц10-319-1' 1' ' МОНТАЖ ДВУХПОЛЮСНОГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ*
125       15       Ц8-529-5' 2' ' МОНТАЖ КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ*
126       16       СТ36-09-79Г#1-0457(=13)' 1' 0.13.1,083' СОПРОТИВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 4000М 2А' ШТ*
127       17       Ц10-319-2' 1' ' МОНТАЖ СОПРОТИВЛЕНИЯ*
128       18       Ц10-383-5' 1' ' МОНТАЖ МИКРОФОНА ДИНАМИЧЕСКОГО (ПОСТАВКА КОМПЛЕКТНО С УСИЛИТЕЛЕМ 1004-101*
129       19       Ц10-397-7' 2*
130       20       Ц10-397-8' 1*
131       21       СТ15-09#ТАБ.7-28(=13)' 15' 64.1,171' КАБЕЛЬ МАРКИ РВШЭ ЕМК. 2Х0,5' 1000М*
132       22       С151-1075' 10*
133       23       Ц10-54-4' 25*
134       24       К' ПАВЛОВА' ЗОЛОТУХИНА##ИВ*
```

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть I

Автозаправочная станция общего пользования
на 500 заправок автомобилей в сутки

К А Л Ь К У Л Я Ц И Я № I

на устройство газосветной рекламы на АЗС

Основание:

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость - I,33 тыс.руб.

Объем _____

№№ пп	Основание	Наименование работ	Един. изм.	Колич.	Сметная стоимость	
					за единицу	общая
I	Пр-нт 57 I0-73 Минторговли СССР п. I23 43	Изготовление и монтаж металлоконструкций со знаками, подчеркивающими линиями, декорациями	м2	24	I4,25	342
2	То же, п. I4 58I	Изготовление газосветной трубки в комплекте с монтажным оборудованием (трансформ)	пм	I40	4,00	560
3	- " - п.I23 5I	Монтаж газосветной трубки	пм	I40	0,25	35
4	Пр-нт примеч. I.2	Электропроводка с низкой стороны	пм	30	3,44	I03,20
5	То же	Эскизный проект	шт	I	25	25
		ИТОГО:				I065,20
		ИТОГО с к-I,25 в ценах I984 г.				I33I,50

Составил Дроботов

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть I

Форма 3

Типовой проект автозаправочной станции общего пользования на 500 заправок утки

Смета в сумме 4,86 тыс.руб.

СОГЛАСОВАНА

Подрядчик _____

"___" _____ I98 г.

Смета в сумме 4,86 тыс.руб.

УТВЕРЖДЕНА

Заказчик _____

"___" _____ _____ I98 г.

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 2

на строительство площадки заправочных островков

Сметная стоимость 4,86 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 0,23 тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата 0,I4 тыс.руб.
Объем и расчетный измеритель единичной стоимости 540 м2

Составлена в ценах, введенных с I.I.I984 г.

№№ пп	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Нормативная условно чистая продукция, тыс.руб	Нормативная трудоемкость тыс. чел.-ч	Сметная заработная плата тыс.руб	Показатели единичной стоимости, руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования мебели, инвентаря	прочих затрат	всего				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	2-I	Строительство заправочного островка	0,48	-	-	-	0,48	-	0,08	0,08	0,89
2.	2-2	Общестроительные работы фундамента под насосы топлива, маслораздаточную и смесераздаточную колонку	0,I8	-	-	-	0,I8	-	0,09	0,02	0,33
3.	2-3	Приобретение и монтаж топливораздаточной колонки НАРА-3I	-	0,I8	4,02	-	4,20	-	0,06	0,04	7,78
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	0,66	0,I8	4,02	-	4,86	-	0,23	0,I4	9,0

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА НОВИКОВ

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА БОРД

СОСТАВИЛА ЕФИМОВА

ПРОВЕРИЛА ЖИГАЧЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ НА АВТОЗАПРАВОЧНУЮ СТАНЦИЮ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-1

НА ЗАПРАВОЧНЫЙ ОСТРОВОК-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗАПРАВОЧНЫЕ ОСТРОВКИ

ОСНОВАНИЕ: Т.ПР.503-6-3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,061 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 6 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,006 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БЕТОННЫЕ РАБОТЫ								
1	Е6-30 ЦЭСЦ СТР.12 П.1,15 П.1,16	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО БЕТОННОГО ФУНДАМЕНТА ИЗ БЕТОНА М150 М3	0,32	36,62 2,34	1,20 0,36	12	1	- -	4,35 0,46	1 -
2	Е6-30 ЦЭСЦ СТР.12 П.1,15 П.1,19	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО БЕТОННОГО ОСТРОВКА ИЗ БЕТОНА М300 М3	0,50	41,62 2,34	1,20 0,36	21	1	- -	4,35 0,46	2 -
3	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 Т	0,02	355,00 38,00	1,30 0,39	7	1	- -	64,00 0,50	1 -
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
4	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ 100М2	0,03	90,00 19,50	1,50 0,45	2	1	- -	33,60 0,58	1 -
5	Е1-3	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОЙ ПОДУШКИ М3	0,42	10,40 1,62	- -	4	1	- -	3,00 -	1 -
6	Е27-251	-ПРОПИТКА ПЕСКА БИТУМОМ Т	0,01	141,00 -	2,20 0,53	1	-	- -	- 0,68	- -
7	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-БЕТОННОГО	0,07	29,30	-	2	-	-	2,90	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36716

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОКРЫТИЯ ОСТРОВКА ТОЛЩ.100ММ								
		М3		1,62	-			-	-	-
8	Е11-77	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЯ	0,01	9,83	0,08	1	-	-	12,60	-
		100М2		7,86	0,02			-	0,03	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			50	5	-		6
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			50	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			61	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			61	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-

СОСТАВИЛ РУКИНА

ПРОВЕРИЛ ЖИГАЧЕВА

ИВ

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36716

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 Часть I

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 12)

```
255      1      Э36716' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' ' ' *
256      2      Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ НА АВТОЗАПРАВОЧНУЮ СТАНЦИЮ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК' 5927' ' ЗАПРАВОЧНЫЕ ОСТР
                       ОВКИ' ' ' 2-1' ЗАПРАВОЧНЫЙ ОСТРОВОК-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ' Т.ПР.503-6-3' НОВИКОВ*
257      3      Н10=16,5*
258      4      П2#БЕТОННЫЕ РАБОТЫ#*
259      5      Е6-30#ЦЗСЦ СТР.12#П.1.15 П.1.16' 0,32' 35,70+(27,20-26,30).1,02#2,34#1,20#0,36' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО БЕТО
                       ННОГО ФУНДАМЕНТА ИЗ БЕТОНА М150*
260      6      Е6-30#ЦЗСЦ СТР.12#П.1.15 П.1.19' 0,5' 35,70+(32,10-26,30).1,02#2,34#1,20#0,36' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО БЕТОН
                       НОГО ОСТРОВКА ИЗ БЕТОНА М300*
261      7      Е6-84' 0,023*
262      8      П2#ПРОЧИЕ РАБОТЫ#*
263      9      Е8-27' 2,7*
264      10     Е11-3(А1=10,4)' 0,42' ' УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОЙ ПОДУШКИ*
265      11     Е27-251(А1=141)' 0,0112' ' ПРОПИТКА ПЕСКА БИТУМОМ*
266      12     Е11-11(А1=29,30)' 0,07' ' УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-БЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ОСТРОВКА ТОЛЩ.100ММ*
267      13     Е11-77' 0,7*
268      14     К' РУКИНА' ЖИГАЧЕВА#ИВ*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ НА АВТОЗАПРАВОЧНУЮ СТАНЦИЮ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-2

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ФУНДАМЕНТА ПОД НАСОСЫ ТОПЛИВА,НАСЛОРАЗДАТОЧНУЮ И СМЕСЕРАЗДАТОЧНУЮ КОЛОНКУ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗАПРАВОЧНЫЕ ОСТРОВКИ

ОСНОВАНИЕ: Т.П.503-6-3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,019 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 5 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,002 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е1-960	-РАЗРАБОТКА СУХОГО ГРУНТА 2ГР.В КОТЛОВАНЕ ПОД ФУНДАМЕНТ	0,01	74,50	-	1	1	-	154,00	2		
		100М3		74,50	-			-	-	-		
2	Е1-968	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА ЗА СТЕНКИ ФУНДАМЕНТА	0,01	46,00	-	1	-	-	99,30	1		
		100М3		46,00	-			-	-	-		
3	Е1-968	-ПЛАНИРОВКА ИЗЛИШНЕГО ГРУНТА НА МЕСТЕ	-	46,00	-	1	-	-	99,30	-		
		100М3		46,00	-			-	-	-		
		БЕТОННЫЕ РАБОТЫ										
4	Е6-30 ЦЗСЦ СТР12 П1.15 П1.16	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО БЕТОННОГО ФУНДАМЕНТА Ф01 ПОД УСТАНОВКУ ,,НАРА-31,, ИЗ БЕТОНА М150	0,30	36,62	1,20	11	1	-	4,35	1		
		М3		2,34	0,36			-	0,46	-		
5	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20		355,00	1,30	-	-	-	64,00	-		
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-		
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ										
6	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	0,03	90,00	1,50	2	-	-	33,60	1		
				19,50	0,45			-	0,58	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			16	2	-		5
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			16	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			19	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			19	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-

СОСТАВИЛ РУКИНА

ПРОВЕРИЛ ЖИГАЧЕВА

КВ

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36717

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть I

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.# 13)

```
269     1     Э36717' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
270     2     Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ НА АВТОЗАПРАВОНУЮ СТАНЦИЮ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК' 5927' ' ЗАПРАВОЧНЫЕ ОСТРО
                ВКИ' ' ' 2-2' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ФУНДАМЕНТА ПОД НАСОСЫ ТОПЛИВА,МАСЛОРАЗД ОЧНУЮ И СМЕСЕРАЗД
                АТОЧНУЮ КОЛОНКУ' Т.П.503-6-3' НОВИКОВ*
271     3     Н10=16,5*
272     4     П2#ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ#*
273     5     Е1-960' 1' ' РАЗРАБОТКА СУХОГО ГРУНТА 2ГР.В КОТЛОВАНЕ ПОД ФУНДАМЕНТ*
274     6     Е1-968' 0,6' ' ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА ЗА СТЕНКИ ФУНДАМЕНТА*
275     7     Е1-968' 0,4' ' ПЛАНИРОВКА ИЗЛИШНЕГО ГРУНТА НА МЕСТЕ*
276     8     П2#БЕТОННЫЕ РАБОТЫ#*
277     9     Е6-30#ЦЗСЦ СТР12#П1.15 П1.16' 0,30' 35,70+(27,20-26,30).1,02#2,34#1,20#0,36' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО БЕТОННО
                ГО ФУНДАМЕНТА Ф01 ПОД УСТАНОВКУ ,,НАРА-31,, ИЗ БЕТОНА М150*
278    10     Е6-84' 0,0024*
279    11     П2#ПРОЧИЕ РАБОТЫ#*
280    12     Е8-27' 2,5*
281    13     К' РУКИНА' ЖИГАЧЕВА##КВ*
```

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть I

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-3

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТОПЛИВОРАЗДАТОЧНОЙ КОЛОНКИ НАРА-31

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗАПРАВОЧНЫЕ ОСТРОВКИ

ОСНОВАНИЕ: ТП 503-6-3

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 4,195 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 56 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,041 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

№ ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	24-04-01 АОП,4 П.689	-КОЛОНКА ТОПЛИВОРАЗДАТОЧНАЯ НАРА-31 ШТ	8,00	477,00 -	- -	3816	-	- -	- -	- -
2	Ц11-607-2	-МОНТАЖ КОМПЛ	8,00	15,30 3,92	0,19 0,02	122	31	1 -	6,00 0,03	48 -
3	24-04-01 П.47	-НАСОСНАЯ УСТАНОВКА ШТ	1,00	201,40 -	- -	201	-	- -	- -	- -
4	Ц11-607-2	-МОНТАЖ КОМПЛ	1,00	15,30 3,92	0,19 0,02	15	4	- -	6,00 0,03	6 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ. ---- РУБ.		4154	35	1 -		54 -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.						
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		4017 4017	- -	- -		- -
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.						
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		137	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		28	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	-	-		2
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		-	6	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		13	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		178	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	-	-		56
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.		-	41	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		4195	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	-	-		56
						-	41	-		-

СОСТАВИЛ ШМАЧКОВА

ПРОВЕРИЛ ЯЧМЕНЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36718
Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть I

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 14)

```
282      1      Э36718' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' ' ' *
283      2      Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ' 5927' '
                       ЗАПРАВОЧНЫЕ ОСТРОВКИ' ' ' 2-3' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТОПЛИВОРАЗДАТОЧНОЙ КОЛОНКИ НАРА-31' ТП 503
                       -6-3' НОВИКОВ*
284      3      Н22=6*
285      4      Т24-04-01#АОП.4#П.689(=14)' 8' 450' КОЛОНКА ТОПЛИВОРАЗДАТОЧНАЯ НАРА-31' ШТ*
286      5      Ц11-607-2' 8' ' МОНТАЖ*
287      6      Т24-04-01#П.47(=14)' 1' 190' НАСОСНАЯ УСТАНОВКА' ШТ*
288      7      Ц11-607-2' 1' ' МОНТАЖ*
289      8      К' ШМАЧКОВА' ЯЧМЕНЕВА##ЛН*
```

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть I

Форма 3

Типовой проект автозаправочной станции общего пользования на 500 заправок в сутки

Смета в сумме 31,61 тыс.руб.
СОГЛАСОВАНА
Подрядчик _____
"___" _____ 198 г.

Смета в сумме 31,61 тыс.руб.
УТВЕРЖДЕНА
Заказчик _____
"___" _____ 198 г.

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 3

на строительство площадки резервуаров для топлива

Сметная стоимость 31,61 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 3,24 тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата 2,40 тыс.руб.
Объем и расчетный измеритель единичной стоимости 121,5 м2

Составлена в ценах, введенных с I.I.1984 г.

№№ пп	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Нормативная условно чистая продукция тыс.руб	Нормативная трудоемкость тыс.чел.-ч	Сметная заработная плата тыс.руб	Показатели единичной стоимости руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	3-I	Общестроительные работы островка на 2 топливных резервуара	9,55	-	-	-	9,55	-	I,02	0,77	78,60
2.	3-2	Общестроительные работы островка на 4 топливных резервуара	I7,84	-	-	-	I7,84	-	I,73	I,3I	I46,83
3.	3-3	Оборудование резервуаров емк. 25 м3	0,75	0,52	2,95	-	4,22	-	0,49	0,32	34,73
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	28,I4	0,52	2,95	-	3I,6I	-	3,24	2,40	260,I6

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА НОВИКОВ
НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА БОРД
СОСТАВИЛА ЕФИМОВА
ПРОВЕРИЛА ЖИГАЧЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36719

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть I

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ НА АВТОЗАПРАВОЧНУЮ СТАНЦИЮ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3-1

НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОСТРОВКА НА 2 ТОПЛИВНЫХ РЕЗЕРВУАРА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПЛОЩАДКИ РЕЗЕРВУАРОВ ДЛЯ ТОПЛИВА

ОСНОВАНИЕ: Т.ПР.503-6-3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 9,550 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1022 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,771 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10		11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е1-175 ТЕХ ЧАСТЬ ТАБЛ.3	-РАЗРАБОТКА СУХОГО ГРУНТА 2 ГР.ЭКСКАВАТОРОМ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА ЕМК. 0,5 М3 С ПОГРУЗКОЙ НА А/ТРАНСПОРТ 1000М3	0,21	178,21 7,64	170,30 70,61		37 15	2	36 15	15,50 101,68		3 21
2	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	360,50	0,29 0,06	-		105 -	22	- -	0,09 -		32 -
3	Е1-195 Т.Ч ТАБЛ.3	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ 1000М3	0,21	14,33 1,59	12,47 3,99		3 1	-	3 1	3,23 5,75		1 1
4	Е1-56 ТЕХ ЧАСТЬ ТАБЛ.3	-РАЗРАБОТКА СУХОГО ГРУНТА 2 ГР.ЭКСКАВАТОРОМ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА ЕМК.0,5 М3 В ОТВАЛ 1000М3	0,56	150,82 6,53	144,29 59,80		84 33	4	80 33	13,20 86,11		7 48
5	Е1-948 ТЕХ ЧАСТЬ П.3,67	-ДОРАБОТКА ГРУНТА 2 ГР.ВРУЧНУЮ 100М3	0,14	144,00 144,00	-		20 -	20	- -	228,00 -		32 -
6	Е1-231 ТЕХ ЧАСТЬ ТАБЛ.3	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГР.БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ 80 Л.С. ДЛЯ УСТРОЙСТВА СЪЕЗДА И ВЫЕЗДА В КОТЛОВАН 1000М3	0,29	44,88 -	44,88 15,73		13 5	-	13 5	- 22,65		- 7
7	Е1-238 ТЕХ ЧАСТЬ ТАБЛ.3	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ И 231 1000М3	0,29	35,53 -	35,53 12,43		10 4	-	11 4	- 17,90		- 5
8	Е1-231 ТЕХ ЧАСТЬ	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАЗРАБОТАННОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ	0,86	44,88	44,88		39	-	39	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТАБЛ.3	1000М3		-	15,73			14	22,65	19
9	Е1-238	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ	0,86	71,06	71,06	61	-	61	-	-
	ТЕХ ЧАСТЬ	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ		---	---			---	---	---
	ТАБЛ.3	ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА		-	24,86			21	35,80	31
		БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ И 231								
		1000М3								
10	Е1-257	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА КОТЛОВАНА	0,86	20,79	20,79	18	-	18	-	-
	ТЕХ ЧАСТЬ	СЪЕЗДА И ВЫЕЗДА ГРУНТОМ С		---	---			---	---	---
	ТАБЛ.3	ГР.БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ		-	7,25			6	10,44	9
		1000М3								
11	Е1-268	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ	0,86	11,88	11,88	10	-	11	-	-
	ТЕХ ЧАСТЬ	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ		---	---			---	---	---
	ТАБЛ.3	ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА		-	4,16			4	5,99	5
		БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ И 257								
		1000М3								
12	Е1-1185	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	8,59	11,60	4,20	100	64	36	13,40	115
		ПНЕВМОТРАМБОВКАМИ		---	---			---	---	---
		100М3		7,40	2,73			23	3,93	34
		БЕТОННЫЕ И Ж/БЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ								
13	Е6-232	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО	20,10	35,99	0,92	723	47	19	4,02	81
	СЭСЦ	Ж/БЕТОННОГО ДНИЩА ИЗ БЕТОНА		---	---			---	---	---
	П.1.17	М200 МР375 В-2		2,32	0,28			6	0,36	7
	П.1.19	М3								
	ТАБЛ3.4									
14	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,21	270,00	-	57	-	-	-	-
		Т		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
15	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,79	270,00	-	213	-	-	-	-
		Т		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
16	С	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ ИЗ СТАЛИ	0,23	392,00	-	90	-	-	-	-
	ЦЕН.1 Ч.2	КЛ.В-1		---	---			---	---	---
	СТР.194	ТН		-	-			-	-	-
	П.63									
17	Е7-343	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ СТЕН И	15,61	15,30	3,49	239	50	54	5,39	84
		ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩ.ДО 15 М2		---	---			---	---	---
		М3		3,18	1,16			18	1,50	23
18	С	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ	13,86	58,50	-	811	-	-	-	-
	СЭСЦ	ПАНЕЛЕЙ СТЕНОВЫХ ВЕСОМ БОЛЕЕ		---	---			---	---	---
	СТР.79	5ТН ИЗ БЕТОНА М200		-	-			-	-	-
	П.9-199	М3								
19	С	-ТО ЖЕ, ВЕСОМ ДО 5 ТН ИЗ	1,75	50,90	-	89	-	-	-	-
	СЭСЦ	БЕТОНА М200		---	---			---	---	---
	СТР.78	М3		-	-			-	-	-
	П.9-197									
20	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,40	22,60	-	9	-	-	-	-
		100КГ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
21	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	1,90	31,60	-	60	-	-	-	-
		100КГ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
22	С147-8	-АРМАТУРА А-3	12,95	24,50	-	317	-	-	-	-
		100КГ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	5,34	40,80	-	218	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
24	Е6-92	-УГЛОВЫЕ УЧАСТКИ СТЕН ИЗ	7,80	41,54	1,10	324	37	9	8,44	66
	СЭСЦ	МОНОЛИТНОГО Ж/БЕТОНА М200 ПРИ								
	СТР.12	ТОЛЩИНЕ БОЛЕЕ 150ММ		4,73	0,33			3	0,43	3
	П.1-5	М3								
	П.1-7									
25	С124-16	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,02	270,00	-	5	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
26	С124-18	-АРМАТУРА КЛАССА А3	1,09	283,00	-	308	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
27	Е7-366	-УСТАНОВКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ	4,00	7,85	1,43	31	5	6	1,93	8
		ГРАДИРЕН СЕКЦИОННЫХ								
		ВЕНТИЛЯТОРНЫХ		1,16	0,52			2	0,67	3
		ШТ								
28	С	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ	5,68	59,16	-	336	-	-	-	-
	СЭСЦ	ПЛИТ ИЗ БЕТОНА М200								
	СТР.62	М3		-	-			-	-	-
	П.8-503									
	ТЕХ ЧАСТЬ									
	ТАБЛ.3.3									
29	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,08	22,40	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
30	С147-8	-АРМАТУРА А-3	3,23	24,50	-	79	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
31	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,29	40,80	-	12	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
32	Е11-11	-БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА	5,80	28,28	-	164	9	-	2,90	17
	СЭСЦ	ТОЛЩ.100ММ ИЗ БЕТОНА М50								
	СТР.12	М3		1,62	-			-	-	-
	П.1.1									
	П.1.3									
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
33	Е8-10	-ПЕСЧАНАЯ ПОДГОТОВКА	9,20	10,70	0,32	98	4	3	0,80	7
		ТОЛЩ.350ММ ПОД РЕЗЕРВУАРЫ								
		М3		0,40	0,10			1	0,13	1
34	Е6-171	-ЗАСЫПКА ЕМКОСТЕЙ С	78,00	32,98	0,53	2572	61	41	1,64	128
	СЭСЦ	РЕЗЕРВУАРАМИ КЕРАМЗИТОВЫМ								
	СТР.28	ГРАВИЕМ		0,78	0,16			12	0,21	16
	П.4.20	М3								
	4.2									
35	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ	1,41	90,00	1,50	127	27	2	33,60	47
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,								
		ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО								
		ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ								
		БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И								
		БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ		19,50	0,45			1	0,58	1
		100М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	0,41	51,60	0,74	21	3	-	14,30	6
				7,64	0,22			-	0,28	-
		100М2								
37	Е12-300	-ДОБАВЛЯТЬ ТОЛЩИНУ ПОКРЫТИЯ СТЯЖКИ	0,41	12,65	0,25	5	-	-	0,35	-
				0,15	0,10			-	0,13	-
		100М2								
38	Е6-84	-ЗАКЛАДНЫЕ ПАТРУБКИ В СТЕНАХ ЕМКОСТЕЙ	-	355,00	1,30	-	-	-	64,00	-
				38,00	0,39			-	0,50	-
		Т								
39	Е1-948	-УСТРОЙСТВО КОРЫТА ПОД ОТМОСТКУ ГЛУБИНОЙ ДО 250ММ	0,09	120,00	-	11	11	-	228,00	21
				120,00	-			-	-	-
		100М3								
40	Е27-173	-ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ТОЛЩ.12СМ	0,31	230,00	7,40	72	4	3	25,60	8
				14,00	1,90			1	2,45	1
		100М2								
41	Е27-114	-УСТРОЙСТВО СРЕДСТВАМИ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ОДНОСЛОЙНЫХ ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ 20СМ	31,20	9,31	0,20	290	7	6	0,41	13
				0,22	0,03			1	0,04	1
		М2								
42	Е27-115	-НА КАЖДЫЙ 1СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ Н.114 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ	- 0,03	6060,00	1,50	- 189	1	- -	69,60	- 2
			-	33,00	0,45			- -	0,58	-
		1000М2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.	7594	376	451	674
	РУБ.			171	236

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	7594	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	1249	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	112
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	224	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	707	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	9550	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	1022
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	771	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.	9550	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	1022
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	771	-	-

СОСТАВИЛ РУКИНА

ПРОВЕРИЛ ЖИГАЧЕВА

ИВ

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36719

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть I

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 15)

```
290      1      Э36719' Н8' ' ' 1,1' ' ' ' ' ' *
291      2      Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ НА АВТОЗАПРАВОЧНУЮ СТАНЦИЮ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК' 5927' ' ПЛОЩАДКИ РЕЗЕРВУ
                АРОВ ДЛЯ ТОПЛИВА' ' ' 3-1' СТРОИТЕЛЬСТВО ОСТРОВКА НА 2 ТОПЛИВНЫХ РЕЗЕРВУАРА' Т.ПР.503-6-3' НОВИК
                ОВ*
292      3      Н10=16.5*
293      4      П2#ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ#*
294      5      Е1-175(Н3=1,15)(Н4=1,15)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 206' ' РАЗРАБОТКА СУХОГО ГРУНТА 2 ГР.ЭКСКАВАТОРОМ ОБРАТНАЯ ЛОПАТ
                А ЕМК. 0,5 М3 С ПОГРУЗКОЙ НА А/ТРАНСПОРТ*
295      6      С310-1' 206.1.75*
296      7      Е1-195(Н3=1,1)(Н4=1,1)#Т.Ч ТАБЛ.3' 206' ' РАБОТА НА ОТВАЛЕ*
297      8      Е1-56(Н3=1.15)(Н4=1,15)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 557' ' РАЗРАБОТКА СУХОГО ГРУНТА 2 ГР.ЭКСКАВАТОРОМ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА
                ЕМК.0,5 М3 В ОТВАЛ*
298      9      Е1-948(Н1=1,2)#ТЕХ ЧАСТЬ#П.3.67' 14' ' ДОРАБОТКА ГРУНТА 2 ГР.ВРУЧНУЮ*
299      10     Е1-231(Н3=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 288' ' РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГР.БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ 80 Л.С. ДЛЯ УС
                ТРОЙСТВА СЪЕЗДА И ВЫЕЗДА В КОТЛОВАН*
300      11     Е1-238(Н3=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 288*
301      12     Е1-231(Н3=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 859' ' ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАЗРАБОТАННОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ*
302      13     Е1-238(Н1=2)(Н3=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 859*
303      14     Е1-257(Н3=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 859' ' ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА КОТЛОВАНА СЪЕЗДА И ВЫЕЗДА ГРУНТОМ 2 ГР.БУЛ
                ЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ*
304      15     Е1-268(Н3=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 859*
305      16     Е1-1185' 859' ' УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМОТРАМБОВКАМИ*
306      17     П2#БЕТОННЫЕ И Ж/БЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ#*
307      18     Е6-232#СЭСЦ П.1.17#П.1.19 ТАБЛ3.4' 20.1' 37,40-(32,10-28,20).1,015+1,02+1,53#2,32#0,92#0,28' УСТРОЙСТВО МОН
                ОЛИТНОГО Ж/БЕТОННОГО ДНИЩА ИЗ БЕТОНА М200 МР375 В-2*
308      19     С124-1' 0,213*
309      20     С124-3' 0,785*
310      21     СТ#ЦЕН.1 Ч.2#СТР.194 П.43(=1)' 0,231' 392' СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ ИЗ СТАЛИ КЛ.В-1' ТН*
311      22     Е7-343(А1=15,3)' 15,61' ' УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩ.ДО 15 М2*
312      23     СТ#СЭСЦ СТР.79#П.9-199(=1)' 13,86' 58,50' СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ СТЕНОВЫХ ВЕСОМ БОЛЕЕ 5ТН ИЗ
                БЕТОНА М200' М3*
313      24     СТ#СЭСЦ СТР.78#П.9-197(=1)' 1,75' 50,90' ТО ЖЕ, ВЕСОМ ДО 5 ТН ИЗ БЕТОНА М200' М3*
314      25     С147-1' 39,6*
315      26     С147-15' 190,2*
316      27     С147-8' 1293,4*
317      28     С147-24' 534*
318      29     Е6-92#СЭСЦ СТР.12#П.1-5 П.1-7' 7,8' 45,30-(31,10-27,4).1,015#4,73#1,10#0,33' УГЛОВЫЕ УЧАСТКИ СТЕН ИЗ МОНОЛИ
                ТНОГО Ж/БЕТОНА М200 ПРИ ТОЛЩИНЕ БОЛЕЕ 150ММ*
319      30     С124-16' 0,022*
320      31     С124-18' 1,093*
321      32     Е7-366' 4*
322      33     СТ#СЭСЦ СТР.62#П.8-503#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3.3(=1)' 5,68' 60,80-0,82.2' СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ ПЛИТ ИЗ БЕТ
                ОНА М200' М3*
323      34     С147-1' 7,6*
324      35     С147-8' 323,2*
325      36     С147-24' 29,2*
326      37     Е11-11#СЭСЦ СТР.12#П.1.1 П.1.3' 5,8' 29,30-(25,80-24,80).1,02#1,62#*' БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ТОЛЩ.100ММ ИЗ БЕТ
                ОНА М50*
327      38     П2#ПРОЧИЕ РАБОТЫ#*
328      39     Е8-10(А1=10,7)' 9,2' ' ПЕСЧАНАЯ ПОДГОТОВКА ТОЛЩ.350ММ ПОД РЕЗЕРВУАРЫ*
329      40     Е6-171#СЭСЦ СТР.28#П.4.20 4.2' 78' (28,30-7,79+10,90).1,05#0,78#0,53#0,16' ЗАСЫПКА ЕМКОСТЕЙ С РЕЗЕРВУАРАМИ
                КЕРАМЗИТОВЫМ ГРАВИЕМ*
330      41     Е8-27' 140,9*
331      42     Е12-299(А1=51,6)' 40,50*
332      43     Е12-300(А1=2,53)(Н1=5)(Р1.5)' 40,50' ' ДОБАВЛЯТЬ ТОЛЩИНУ ПОКРЫТИЯ СТЯЖКИ*
333      44     Е6-84' 0,004' ' ЗАКЛАДНЫЕ ПАТРУБКИ В СТЕНАХ ЕМКОСТЕЙ*
```

```
334     45      E1-948' 9' ' УСТРОЙСТВО КОРЫТА ПОД ОТМОСТКУ ГЛУБИНОЙ ДО 250ММ*
335     46      E27-173(A1=230)' 31,2' ' ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ТОЛЩ.12СМ*
336     47      E27-114(A1=9,31)' 31,2*
337     48      E27-115(A1=404)(H1=15)(P1.15)(ВП)' 31,2*
338     49      К' РУКИНА' ЖИГАЧЕВА##ИВ*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ НА АВТОЗАПРАВОЧНУЮ СТАНЦИЮ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3-2

НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОСТРОВКА НА 4 ТОПЛИВНЫХ РЕЗЕРВУАРА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПЛОЩАДКА РЕЗЕРВУАРОВ ДЛЯ ТОПЛИВА

ОСНОВАНИЕ: ТП 503-6-3

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 17,844 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1735 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,314 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ: ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е1-175 ТЕХ ЧАСТЬ ТАБЛ.3	-РАЗРАБОТКА СУХОГО ГРУНТА 2 ГР ЭКСКАВАТОРОМ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА ЕМК.0,5 М3 С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОТРАНСПОРТ 1000М3	0,40	178,21 7,64	170,30 70,61	71	3 28	67 101,68	15,50 40	6	
2	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА АО 1 КМ Т	693,00	0,29 0,06	-	201	42 -	-	0,09 -	62	
3	Е1-195 ТЕХ ЧАСТЬ ТАБ.3	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ 1000М3	0,40	14,33 1,59	12,47 3,99	6	1 2	5	3,23 5,75	1 2	
4	Е1-56 ТЕХ ЧАСТЬ ТАБЛ.3	-РАЗРАБОТКА СУХОГО ГРУНТА 2 ГР ЭКСКАВАТОРОМ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА ЕМК.0,5 М3 В ОТВАЛ 1000М3	0,81	150,82 6,53	144,29 59,80	122	5 49	118	13,20 86,11	11 70	
5	Е1-948 ТЕХ ЧАСТЬ П.3.67	-ДОРАБОТКА ГРУНТА 2 ГР.ВРУЧНУЮ 100М3	0,22	1,20 120,00	-	1	26 -	-	228,00 -	50 -	
6	Е1-231 ТЕХ ЧАСТЬ ТАБ.3	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГР БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ 80 Л.С. ДЛЯ УСТРОЙСТВА СЪЕЗДА И ВЪЕЗДА В КОТЛОВАН 1000М3	0,29	44,88 -	44,88 15,73	13	- 5	13	- 22,65	- 7	
7	Е1-238 ТЕХ ЧАСТЬ ТАБЛ.3	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 231 1000М3	0,29	35,53 -	35,53 12,43	10	- 4	11	- 17,90	- 5	
8	Е1-231	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАЗРАБОТАННОГО	1,12	44,88	44,88	50	-	51	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТЕХ ЧАСТЬ	ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ								
	ТАБЛ.3	1000М3		-	18,73			18	22,65	25
9	Е1-238	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ	1,12	71,06	71,06	80	-	80	-	-
	ТЕХ ЧАСТЬ	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ								
	ТАБЛ.3	ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА		-	24,86			28	35,80	40
		БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ И 231								
		1000М3								
10	Е1-257	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА КОТЛОВАНА	1,12	20,79	20,79	23	-	23	-	-
	ТЕХ ЧАСТЬ	СЪЕЗДА И ВЫЕЗДА ГРУНТОМ 2 ГР								
	ТАБЛ.3	БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ		-	7,25			8	10,44	12
		1000М3								
11	Е1-268	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ	1,12	11,88	11,88	13	-	14	-	-
	ТЕХ ЧАСТЬ	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ								
	ТАБЛ.3	ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА		-	4,16			5	5,99	7
		БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ И 257								
		1000М3								
12	Е1-1185	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	11,22	11,60	4,20	130	83	47	13,40	150
		ПНЕВМОТРАМБОВКАМИ								
		100М3		7,60	2,73			31	3,93	44
		БЕТОННЫЕ И Ж/БЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ								
13	Е6-232	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО	35,80	35,99	0,92	1288	83	33	4,02	144
	СЭСЦ	Ж/БЕТОННОГО АНИЦА ИЗ БЕТОНА								
	П.1.17	М200 МРЗ-75, В-2		2,32	0,28			10	0,36	13
	П.1.19	М3								
	ТАБЛ.3.4									
14	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,34	270,00	-	92	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
15	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	1,38	270,00	-	373	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
16	С	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ ИЗ СТАЛИ	0,43	392,00	-	169	-	-	-	-
	ЦЕН,1 Ч.2	КЛ.В-1								
	СТР.194	ТН		-	-			-	-	-
	П.43									
17	Е7-343	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ СТЕН И	28,35	15,30	3,49	434	90	99	5,39	153
		ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩ.ДО 15 М2								
		М3		3,18	1,16			33	1,50	43
18	С	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ	23,10	58,50	-	1351	-	-	-	-
	СЭСЦ	ПАНЕЛЕЙ СТЕНОВЫХ ВЕСОМ БОЛЕЕ								
	СТР.79	5 ТН ИЗ БЕТОНА М200		-	-			-	-	-
	П.9-199	М3								
19	С	-ТО ЖЕ, ВЕСОМ ДО 5 ТН ИЗ	5,25	50,90	-	267	-	-	-	-
	СЭСЦ	БЕТОНА М200								
	СТР.78	М3		-	-			-	-	-
	П.9-197									
20	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,66	22,40	-	15	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
21	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	3,61	31,60	-	114	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
22	С147-8	-АРМАТУРА А-3	22,66	24,50	-	555	-	-	-	-
		100КГ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-			-	-	-
23	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	9,35	40,80	-	381	-	-	-	-
		100КГ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
24	Е6-92	-УГЛОВЫЕ УЧАСТКИ СТЕН ИЗ	14,20	46,92	1,10	668	87	16	8,44	120
	СЭСЦ	МОНОЛИТНОГО Ж/БЕТОНА М200 ПРИ		---	---			---	---	---
	СТР.12	ТОЛЩИНЕ БОЛЕЕ 150 ММ		4,73	0,33			5	0,43	6
	П.1-5	М3								
	П.1-3									
25	С124-16	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,04	270,00	-	11	-	-	-	-
		Т		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
26	С124-18	-АРМАТУРА КЛАССА А3	1,74	283,00	-	492	-	-	-	-
		Т		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
27	Е7-366	-УСТАНОВКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ	8,00	7,85	1,43	63	9	11	1,95	16
		ГРАДИРЕН СЕКЦИОННЫХ		---	---			---	---	---
		ВЕНТИЛЯТОРНЫХ		1,16	0,52			4	0,67	5
		ШТ								
28	С	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ	11,36	59,16	-	672	-	-	-	-
	СЭСЦ	ПЛИТ ИЗ БЕТОНА М200		---	---			---	---	---
	СТР.62	М3		-	-			-	-	-
	П.8-503									
	ТЕХ ЧАСТЬ									
	ТАБЛ.3.3									
29	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,15	22,40	-	3	-	-	-	-
		100КГ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
30	С147-8	-АРМАТУРА А-3	6,46	24,50	-	158	-	-	-	-
		100КГ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
31	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,58	40,80	-	24	-	-	-	-
		100КГ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
32	Е11-11	-БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ТОЛЩИНОЙ	10,90	28,28	-	308	18	-	2,90	32
	СЭСЦ	100ММ ИЗ БЕТОНА М50		---	---			---	---	---
	СТР.12	М3		1,62	-			-	-	-
	П.1.1									
	П.1.3									
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
33	Е8-10	-ПЕСЧАНАЯ ПОДГОТОВКА ТОЛЩИНОЙ	18,60	10,70	0,32	199	7	6	0,80	15
		350ММ ПОД РЕЗЕРВУАРЫ		---	---			---	---	---
		М3		0,40	0,10			2	0,13	2
34	Е6-171	-ЗАСЫПКА ЕМКОСТЕЙ С	160,00	32,98	0,53	5277	125	85	1,64	262
	СЭСЦ	РЕЗЕРВУАРАМИ КЕРАМЗИТОВЫМ		---	---			---	---	---
	СТР.28	ГРАВИЕМ		0,78	0,16			26	0,21	34
	П.4.20	М3								
	4.2									
35	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ	2,31	90,00	1,50	208	65	3	33,60	78
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,		---	---			---	---	---
		ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО		19,50	0,45			1	0,58	1
		ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ								
		БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И								
		БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ								

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36720
Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть I

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			100М2								
36	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ		0,81	51,60	0,74	42	6	-	14,30	12
					7,64	0,22			-	0,28	-
			100М2								
37	Е12-300	-ДОБАВЛЯТЬ ТОЛЩИНУ ПОКРЫТИЯ СТЯЖКИ		0,81	12,65	0,25	10	-	-	0,35	-
					0,15	0,10			-	0,13	-
			100М2								
38	Е6-84	-ЗАКЛАДНЫЕ ПАТРУБКИ В СТЕНАХ ЕМКОСТЕЙ		0,01	355,00	1,30	4	-	-	64,00	1
			Т		38,00	0,39			-	0,50	-
39	Е1-960	-УСТРОЙСТВО КОРЫТА ПОД ОТМОСТКУ ГЛУБИНОЙ ДО 250ММ		0,12	74,50	-	9	9	-	154,00	19
			100М3		74,50	-			-	-	-
40	Е27-173	-ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ Т.12СМ		0,69	230,00	7,40	113	7	4	25,60	13
			100М2		14,00	1,90			1	2,45	1
41	Е27-114	-УСТРОЙСТВО СРЕДСТВАМИ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ОДНОСЛОЙНЫХ ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ 20СМ		49,20	9,31	0,20	458	11	9	0,41	20
					0,22	0,03			1	0,04	2
			М2								
42	Е27-115	-НА КАЖДЫЙ 1СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ Н.114 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ	1000М2	- 0,05	6060,00	1,50	298	2	- -	69,60	3
				-	33,00	0,45			- -	0,58	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			РУБ.				14178	635	695		1162
			РУБ.						261		359
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.				14178	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.				2342	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		214
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.				-	418	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.				1324	-	-		-
ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.				17844	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1735
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.				-	1314	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.				17844	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1735
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.				-	1314	-		-

СОСТАВИЛ РУКИНА

ПРОВЕРИЛ ЖИГАЧЕВА

ИВ

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36720
Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть I

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 16)

```
339     1   Э36720' Н8' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
340     2   Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ НА АВТОЗАПРАВОЧНУЮ СТАНЦИЮ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК' 5927' ПЛОЩАДКА РЕЗЕРВУ
                АРОВ ДЛЯ ТОПЛИВА' ' ' 3-2' СТРОИТЕЛЬСТВО ОСТРОВКА НА 4 ТОПЛИВНЫХ РЕЗЕРВУАРА' ТП 303-6-3' НОВИКОВ
341     3   Н10=16,5* .
342     4   П2#ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ#*
343     5   Е1-175(Н3=1,15)(Н4=1,15)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 396' ' РАЗРАБОТКА СУХОГО ГРУНТА 2 ГР ЭКСКАВАТОРОМ ОБРАТНАЯ ЛОПАТ
                A ЕМК.0,5 М3 С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОТРАНСПОРТ*
344     6   С310-1' 396.1.75*
345     7   Е1-195(Н3=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБ.3' 396*
346     8   Е1-56(Н3=1,15)(Н4=1,15)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 812' ' РАЗРАБОТКА СУХОГО ГРУНТА 2 ГР ЭКСКАВАТОРОМ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА
                ЕМК.0,5 М3 В ОТВАЛ*
347     9   Е1-948(А1=1,2)#ТЕХ ЧАСТЬ#П.3.67' 22' ' ДОРАБОТКА ГРУНТА 2 ГР.ВРУЧНУЮ*
348    10   Е1-231(Н3=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБ.3' 288' ' РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГР БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ 80 Л.С. ДЛЯ УСТ
                РОЙСТВА СЪЕЗДА И ВЪЕЗДА В КОТЛОВАН*
349    11   Е1-238(Н3=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 288*
350    12   Е1-231(Н3=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 1122' ' ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАЗРАБОТАННОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ*
351    13   Е1-238(Н1=2)(Н3=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 1122*
352    14   Е1-257(Н3=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 1122' ' ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА КОТЛОВАНА СЪЕЗДА И ВЪЕЗДА ГРУНТОМ 2 ГР БУ
                ЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ*
353    15   Е1-268(Н3=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 1122*
354    16   Е1-1185' 1122' ' УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМОТРАМБОВКАМИ*
355    17   П2#БЕТОННЫЕ И Ж/БЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ#*
356    18   Е6-232#СЗСЦ П.1.17#П.1.19 ТАБЛ.3.4' 35,8' 37,40-(32,10-28,2).1,015+1,02+1,53#2,32#0,92#0,28' УСТРОЙСТВО МОН
                ОЛИТНОГО Ж/БЕТОННОГО ЛИЦА ИЗ БЕТОНА М200 МРЗ-75, В-2*
357    19   С124-1' 0,343*
358    20   С124-3' 1,382*
359    21   СТ#ЦЕН.1 Ч.2#СТР.194 П.43(=1)' 0,433' 392' СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ ИЗ СТАЛИ КЛ.В-1' ТН*
360    22   Е7-343(А1=15,3)' 28,35' ' УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩ.ДО 15 М2*
361    23   СТ#СЗСЦ СТР./9#П.9-199(=1)' 23,10' 58,50' СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ СТЕНОВЫХ ВЕСОМ БОЛЕЕ 5 ТН ИЗ
                БЕТОНА М200' М3*
362    24   СТ#СЗСЦ СТР.78#П.9-197(=1)' 5,25' 50,90' ТО ЖЕ, ВЕСОМ ДО 5 ТН ИЗ БЕТОНА М200' М3*
363    25   С147-1' 66*
364    26   С147-15' 361*
365    27   С147-8' 2265,8*
366    28   С147-24' 934,8*
367    29   Е6-92#СЗСЦ СТР.12#П.1-5 П.1-3' 14,2' 45,30*(27,40-25,80).1,015#4,73#1,10#0,33' УГЛОВЫЕ УЧАСТКИ СТЕН ИЗ МОНО
                ЛИТНОГО Ж/БЕТОНА М200 ПРИ ТОЛЩИНЕ БОЛЕЕ 150 ММ*
368    30   С124-16' 0,035*
369    31   С124-18' 1,737*
370    32   Е7-366' 8*
371    33   СТ#СЗСЦ СТР.62#П.8-503#ТЕХ ЧАСТЬ#ТАБЛ.3.3(=1)' 11,36' 60,80-0,82.2' СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ ПЛИТ ИЗ БЕ
                ТОНА М200' М3*
372    34   С147-1' 15,2*
373    35   С147-8' 646,4*
374    36   С147-24' 58,4*
375    37   Е11-11#СЗСЦ СТР.12#П.1,1 П.1.3' 10,9' 29,30-(25,80-24,80).1,02#1,62##' БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ТОЛЩИНОЙ 100ММ И
                З БЕТОНА М50*
376    38   П2#ПРОЧИЕ РАБОТЫ#*
377    39   Е8-10(А1=10,7)' 18,6' ' ПЕСЧАНАЯ ПОДГОТОВКА ТОЛЩИНОЙ 350ММ ПОД РЕЗЕРВУАРЫ*
378    40   Е6-171#СЗСЦ СТР.28#П.4.20 4,2' 160' (28,30-7,79+10,90).1,05#0,78#0,53#0,16' ЗАСЫПКА ЕМКОСТЕЙ С РЕЗЕРВУАРАМИ
                КЕРАМЗИТОВЫМ ГРАВИЕМ*
379    41   Е8-27' 231,3*
380    42   Е12-299(А1=51,6)' 81*
381    43   Е12-300(А1=2,53)(Н1=5)(Р1.5)' 81' ' ДОБАВЛЯТЬ ТОЛЩИНУ ПОКРЫТИЯ СТЯЖКИ*
382    44   Е6-84' 0,012' ' ЗАКЛАДНЫЕ ПАТРУБКИ В СТЕНАХ ЕМКОСТЕЙ*
```

```
  383     45        Е1-960' 12.3' ' УСТРОЙСТВО КОРЫТА ПОД ОТМОСТКУ ГЛУБИНОЙ ДО 250ММ*
  384     46        Е27-173(А1=230)' 49,2' ' ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ Т.12СМ*
  385     47        Е27-114(А1=9,31)' 49,2*
  386     48        Е27-115(А1=404)(Н1=15)(Р1.15)(ВП)' 49,2*
  387     49        К' РУКИНА' ЖИГАЧЕВА##ИВ*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36721
Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть I

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3-3

НА ОБОРУДОВАНИЕ РЕЗЕРВУАРОВ ЕМК.25М3

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПЛОЩАДКА ТОПЛИВНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ ДЛЯ ТОПЛИВА

ОСНОВАНИЕ: ТП 503-6-3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 4,223 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 485 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,316 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		ОБОРУДОВАНИЕ									
1	НОМЕНКЛАТУРА РОСТОВСКОГО КОТЕЛЬНО-МЕХАНИЧЕСКОГО ЗАВОДА	-РЕЗЕРВУАР СТАЛЬНОЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ С ОБОРУДОВАНИЕМ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ ЕМК.25М3 ШТ	6,00	491,84	-	2951	-	-	-	-	
				-	-			-	-	-	
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
2	Ц18-1-6	-МОНТАЖ РЕЗЕРВУАРОВ ШТ	6,00	40,40	8,67	242	134	52	43,00	258	
3	Ц12-1138-2	-ЗОНДОВАЯ ТРУБА ДЛЯРЕЗЕРВУАРОВ ЕМК.25 ШТ	6,00	22,40 2,32	3,96 0,45	14	9	24 3	5,11 2,00	31 12	
4	Ц12-805-2	-ВСАСЫВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ТОПЛИВА РВО-25М3 ШТ	9,00	1,48 2,15	0,03 0,09	19	16	- 1	0,04 3,00	- 27	
5	Ц12-852-3	-СЛИВНОЕ УСТРОЙСТВО ТОПЛИВА РВО-25М3 ШТ	6,00	1,82 2,24	0,02 0,05	13	11	- -	0,03 3,00	- 18	
6	Ц12-1170-1	-ЗАМЕРНОЕ УСТРОЙСТВО ТОПЛИВА РВО-25М3 ШТ	6,00	1,90 3,27	0,01 0,29	20	16	- 2	0,01 4,00	- 24	
7	Ц12-1172-1	-ДЫХАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ТОПЛИВА РВО-25М3 ШТ	6,00	2,64 1,59	0,04 0,04	10	8	- -	0,05 2,00	- 12	
				1,37	0,01			-	0,01	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
8	С121-753-А	-ЗАКЛАДНАЯ ТРУБА РВО-25М3	0,02	424,00	-	8	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
		ВСАСЫВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ТОПЛИВА РВО-25М3-9ШТ-СТОИМОСТЬ УЧТЕНА В СТОИМОСТИ РЕЗЕРВУАРА								
		СЛИВНОЕ УСТРОЙСТВО ТОПЛИВА РВО-25М3-6ШТ-ТО ЖЕ								
		ЗАМЕРНОЕ УСТРОЙСТВО ТОПЛИВА РВО-25-6ШТ-ТО ЖЕ								
		ДЫХАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ТОПЛИВА РВО-25-6ШТ-ТО ЖЕ								
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
9	Е22-143	-НОРМАЛЬНАЯ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ РЕЗЕРВУАРОВ ЕМК.25М3	3,08	193,00	28,20	595	27	87	14,60	45
		100М2		8,60	8,46			26	10,91	34
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		3872	221	145		396
				РУБ.				50		65
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		2951	-	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		2951	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		318	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		157	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	27	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		39	-	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		514	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		397
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	245	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		595	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		98	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	18	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		55	-	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		748	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		88
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	71	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		8	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		1	-	-		

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36721

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО.СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			10	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			4223	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		485
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	316	-		-

СОСТАВИЛ ШМАЧКОВА

ПРОВЕРИЛ ЯЧМЕНЕВА

АМ

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36721

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть I

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 17)

```
388      1      Э36721' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' ' ' *
389      2      Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ' 5927' '
                    ПЛОЩАДКА ТОПЛИВНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ ДЛЯ ТОПЛИВА' ' ' 3-3' ОБОРУДОВАНИЕ РЕЗЕРВУАРОВ ЕМК.25М3' ТП 503-6
                    -3' НОВИКОВ*
390      3      Н22=6' Н10=16.5*
391      4      П2#ОБОРУДОВАНИЕ#*
392      5      Т НОМЕНКЛАТУРА#РОСТОВСКОГО#КОТЕЛЬНО-МЕХАНИЧЕСКОГО#ЗАВОДА(=14)' 6' 464' РЕЗЕРВУАР СТАЛЬНОЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ С ОБ
                    ОРУДОВАНИЕМ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ ЕМК.25М3' ШТ*
393      6      ###*
394      7      П2#МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ#*
395      8      Ц18-1-6' 6' ' МОНТАЖ РЕЗЕРВУАРОВ*
396      9      Ц12-1138-2' 6' ' ЗОНДОВАЯ ТРУБА ДЛЯРЕЗЕРВУАРОВ ЕМК.25*
397      10     Ц12-805-2' 9' ' ВСАСЫВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ТОПЛИВА РВО-25М3*
398      11     Ц12-852-3' 6' ' СЛИВНОЕ УСТРОЙСТВО ТОПЛИВА РВО-25М3*
399      12     Ц12-1170-1' 6' ' ЗАМЕРНОЕ УСТРОЙСТВО ТОПЛИВА РВО-25М3*
400      13     Ц12-1172-1' 6' ' ДЫХАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ТОПЛИВА РВО-25М3*
401      14     ###*
402      15     П2#МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ#*
403      16     С121-753-А' 0.0031.6' ' ЗАКЛАДНАЯ ТРУБА РВО-25М3*
404      17     П2#ВСАСЫВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ТОПЛИВА РВО-25М3-9ШТ-СТОИМОСТЬ УЧТЕНА В СТОИМОСТИ РЕЗЕРВУАРА#*
405      18     П2#СЛИВНОЕ УСТРОЙСТВО ТОПЛИВА РВО-25М3-6ШТ-ТО ЖЕ#*
406      19     П2#ЗАМЕРНОЕ УСТРОЙСТВО ТОПЛИВА РВО-25-6ШТ-ТО ЖЕ#*
407      20     П2#ДЫХАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ТОПЛИВА РВО-25-6ШТ-ТО ЖЕ#*
408      21     ###*
409      22     П2#СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ#*
410      23     Е22-143' 51.4.6' ' НОРМАЛЬНАЯ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ РЕЗЕРВУАРОВ ЕМК.25М3*
411      24     К' ШМАЧКОВА' ЯЧМЕНЕВА##АМ*
```

Типовой проект автозаправочной станции общего пользования на 500 заправок в сутки

Смета в сумме 6,II тыс.руб.
СОГЛАСОВАНА
Подрядчик _____
"___" _____ I98 г.

Смета в сумме 6,II тыс.руб.
УТВЕРЖДЕНА
Заказчик _____
"___" _____ I98 г.

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 4

на строительство площадки резервуаров для масла и маслораздаточной колонки

Сметная стоимость 6,II тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 0,79 тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата 0,39 тыс.руб.
Объем и расчетный измеритель единичной стоимости 85,50 м2

Составлена в ценах, введенных с I.I.I984 г.

№№ пп	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Норма-тивная условно-чистая продук-ция, тыс.руб	Норма-тивная трудо-емкость тыс. чел.-ч	Сметная заработ-ная пла-та тыс.руб	Показа-тели единич-ной стои-мости руб.
			строи-тельных работ	монтаж-ных ра-бот	оборудо-вания, мебели, инвента-ря	прочих затрат	всего				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	4-I	Общестроительные работы резервуара	I,45	-	-	-	I,45	-	0,55	0,30	I6,96
2.	2-2	Общестроительные работы фундамента под насосную установку смесераздаточную и маслораздаточную колонки	0,08	-	-	-	0,08	-	0,04	0,0I	0,94
3.	4-2	Устройство колодца для слива масел	0,28	-	-	-	0,28	-	0,04	0,03	3,27
4.	4-3	Оборудование колодца для резервуара емк. 5 м3	-	0,50	-	-	0,50	-	0,05	0,05	5,85
5.	4-4	Оборудование резервуаров емк. 5 м3	0,2I	0,98	2,6I	-	3,80	-	0,II	-	44,44
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	2,02	I,48	2,6I	-	6,II	-	0,79	0,39	7I,46

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА НОВИКОВ
НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА БОРД
СОСТАВИЛА ЕФИМОВА
ПРОВЕРИЛА ЖИГАЧЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36722
Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть I

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ НА АВТОЗАПРАВОЧНУЮ СТАНЦИЮ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 4-1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПЛОЩАДКИ РЕЗЕРВУАРОВ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МАСЕЛ И МАСЛОРАЗДАТОЧНЫЕ КОЛОНКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПЛОЩАДКИ РЕЗЕРВУАРОВ ДЛЯ МАСЛА И МАСЛОРАЗДАТОЧНЫЕ КОЛОНКИ

ОСНОВАНИЕ: Т.ПР.503-6-3

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,294 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 114 ЧЕЛ.-Ч
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г. СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,064 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-175 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБЛ.3	-РАЗРАБОТКА СУХОГО ГРУНТА 2 ГР ЭКСКАВАТОРОМ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА ЕМК.0,5М3 С ПОГРУЗКОЙ НА А/ТРАНСПОРТ	0,07	178,21	170,30	12	1	12	15,50	1
				7,64	70,61			5	101,68	7
		1000М3								
2	Е1-948 ТЕХ.ЧАСТЬ П.3.67	-ЗАЧИСТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ДНА КОТЛОВАНА	0,06	144,00	-	9	9	-	273,60	16
				144,00	-			-	-	-
		100М3								
3	Е1-960	-РАЗРАБОТКА СУХОГО ГРУНТА 2 ГР В ПРИЯМКЕ	-	74,50	-	1	-	-	154,00	1
				74,50	-			-	-	-
		100М3								
4	Е1-175 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБЛ.3	-ПОГРУЗКА ГРУНТА НА А/САМОСВАЛЫ	0,01	178,21	170,30	1	-	1	15,50	-
				7,64	70,61			-	101,68	1
		1000М3								
5	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	133,70	0,29	-	39	8	-	0,09	12
		Т		0,06	-			-	-	-
6	Е1-195 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБЛ.3	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ	0,08	14,33	12,47	1	-	1	3,23	-
				1,59	3,99			-	5,75	-
		1000М3								
7	Е1-175 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБЛ.3	-РАЗРАБОТКА ГЛИНИСТОГО ГРУНТА В КАРЬЕРЕ С ПОГРУЗКОЙ НА А/ТРАНСПОРТ	0,03	178,21	170,30	5	-	5	15,50	-
				7,64	70,61			2	101,68	3
		1000М3								
8	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	47,25	0,29	-	14	3	-	0,09	6
		Т		0,06	-			-	-	-
9	Е1-195	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ	0,03	14,33	12,47	1	-	-	3,23	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБЛ.3	ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ		1,59	3,99			-	5,75	-
		1000М3								
10	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,27	46,00	-	12	12	-	99,30	27
				46,00	-			-	-	-
		100М3								
		БЕТОННЫЕ РАБОТЫ								
11	Е6-15 СЭСЦ СТР.12 П.1.15 П.1.16	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ЛОТКА С ПРИЯМКОМ ИЗ БЕТОНА М 100	1,52	30,66	0,34	47	1	-	0,99	2
		М3		0,52	0,10			-	0,13	-
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
12	Е8-10	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОЙ ПОДУШКИ ПОД РЕЗЕРВУАР	3,00	10,70	0,32	32	1	1	0,80	2
		М3		0,40	0,10			-	0,13	-
13	Е23-7	-УКЛАДКА ЩЕБНЯ В ПРИЯМОК	0,02	9,84	0,13	1	-	-	0,35	-
		М3		0,17	0,04			-	0,05	-
14	Е8-28	-УСТРОЙСТВО ГЛИНЯНОГО ЗАМКА ИЗ МЯТОЙ ЖИРНОЙ ГЛИНЫ	4,20	11,80	2,16	50	13	9	6,50	27
		М3		3,20	0,65			3	0,84	4
15	Е16-57	-УСТАНОВКА СТАЛЬНОЙ ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ 89Х3ММ	3,60	2,98	0,07	11	2	-	0,86	3
		М		0,53	0,02			-	0,03	-
16	Е6-84	-ЗАКЛАДНАЯ ДЕТАЛЬ МН14	-	355,00	1,30	-	-	-	64,00	-
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
17	Е15-613	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ ЖЕЛЕЗНЫМ СУРИКОМ	0,02	43,50	0,03	1	-	-	38,80	1
		100М2		21,40	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			237	50	29		96
			РУБ.					10		15
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			226	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			35	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			20	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			281	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		111
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	62	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			11	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			13	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36722
Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			294	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		114
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	66	-		-

СОСТАВИЛ РУКИНА

ПРОВЕРИЛ ЖИГАЧЕВА

ЛН

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36722

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть I

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 18)

```
412      1      Э36722' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' ' ' *
413      2      Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ НА АВТОЗАПРАВОЧНУЮ СТАНЦИЮ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК' 5927' ' ПЛОЩАДКИ РЕЗЕРВУ
                    АРОВ ДЛЯ МАСЛА И МАСЛОРАЗДАТОЧНЫЕ КОЛОНКИ' ' ' 4-1' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПЛОЩАДКИ РЕЗЕРВУАРОВ
                     ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МАСЕЛ И МАСЛОРАЗДАТОЧНЫЕ КОЛОНКИ' Т.ПР.503-6-3' НОВИКОВ*
414      3      Н10=16.5*
415      4      П2#ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ#*
416      5      Е1-175(Н3=1,15)(Н4=1,15)#ТЕХ.ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 70' ' РАЗРАБОТКА СУХОГО ГРУНТА 2 ГР ЭКСКАВАТОРОМ ОБРАТНАЯ ЛОПАТА
                     ЕМК.0,5М3 С ПОГРУЗКОЙ НА А/ТРАНСПОРТ*
417      6      Е1-948(Н5=1,2)#ТЕХ.ЧАСТЬ П.3.67' 6' ' ЗАЧИСТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ДНА КОТЛОВАНА*
418      7      Е1-960' 0,4' ' РАЗРАБОТКА СУХОГО ГРУНТА 2 ГР В ПРИЯМКЕ*
419      8      Е1-175(Н3=1,15)(Н4=1,15)#ТЕХ.ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 6,4' ' ПОГРУЗКА ГРУНТА НА А/САМОСВАЛЫ*
420      9      С310-1' 76,4,1,75*
421      10     Е1-195(Н3=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ.ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 76,4' ' РАБОТА НА ОТВАЛЕ*
422      11     Е1-175(Н3=1,15)(Н4=1,15)#ТЕХ.ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 27' ' РАЗРАБОТКА ГЛИНИСТОГО ГРУНТА В КАРЬЕРЕ С ПОГРУЗКОЙ НА А/ТР
                    АНСПОРТ*
423      12     С310-1' 27,1,75*
424      13     Е1-195(Н5=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ.ЧАСТЬ#ТАБЛ.3' 27*
425      14     Е1-968' 27*
426      15     П2#БЕТОННЫЕ РАБОТЫ#*
427      16     Е6-15#С3СЦ СТР.12#П.1.15 П.1.16' 1,52' 27,80+(27,20-26,30),1,02+1,02+0,92#0,52#0,34#0,1' УСТРОЙСТВО БЕТОННО
                    ГО ЛОТКА С ПРИЯМКОЙ ИЗ БЕТОНА М 100*
428      17     П2#РАЗНЫЕ РАБОТЫ#*
429      18     Е8-10(А1=10,7)' 3' ' УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОЙ ПОДУШКИ ПОД РЕЗЕРВУАР*
430      19     Е23-7(А1=9,84)' 0,02' ' УКЛАДКА БЕТОНА В ПРИЯМОК*
431      20     Е8-28(А1=11,8)' 4,2' ' УСТРОЙСТВО ГЛИНЯНОГО ЗАМКА ИЗ МЯТОЙ ЖИРНОЙ ГЛИНЫ*
432      21     Е16-57' 3,6' ' УСТАНОВКА СТАЛЬНОЙ ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ 89Х3ММ*
433      22     Е6-84' 0,0014' ' ЗАКЛАДНАЯ ДЕТАЛЬ МН14*
434      23     Е15-613' 1,7' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ ЖЕЛЕЗНЫМ СУРИКОМ*
435      24     К' РУКИНА' ЖИГАЧЕВА#ИЛИ*
```

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть I

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ НА АВТОЗАПРАВОЧНУЮ СТАНЦИЮ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 4-2

НА СТРОИТЕЛЬСТВО КОЛОДЦА ДЛЯ СЛИВА МАСЕЛ ПЛОЩАДКИ РЕЗЕРВУАРОВЬ ДЛЯ МАСЛА И МАСЛОРАЗДАТОЧНЫЕ КОЛОНКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПЛОЩАДКИ РЕЗЕРВУАРОВ ДЛЯ МАСЛА И МАСЛОРАЗДАТОЧНЫЕ КОЛОНКИ

ОСНОВАНИЕ: Т.П.503-6-3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,277 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 40 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,028 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-948	-РАЗРАБОТКА СУХОГО ГРУНТА 2ГР.ВРУЧНУЮ В КОТЛОВАНЕ ПЛОЩ.ДО 5М2	0,05	120,00	-	6	6	-	228,00	11
				120,00	-			-	-	-
		100М3								
2	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,02	46,00	-	1	1	-	99,30	2
				46,00	-			-	-	-
		100М3								
3	Е1-174 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБЛ3	-ПОГРУЗКА ИЗЛИШНЕГО ГРУНТА НА А/САМОСВАЛЫ	-	149,66	143,04	1	-	-	13,00	-
				6,41	59,22			-	85,28	-
		1000М3								
4	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	5,25	0,29	-	2	-	-	0,09	-
				0,06	-			-	-	-
		Т								
5	Е1-199 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБЛ3	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ	-	14,33	12,47	1	-	-	3,23	-
				1,59	3,99			-	5,75	-
		1000М3								
		БЕТОННЫЕ РАБОТЫ								
6	Е8-15 С3СЦ СТР12 П1.17 П1.15 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБЛ3,4	-БЕТОННОЕ ОСНОВАНИЕ КОЛОДЦА ТОЛЩ.200ММ ИЗ БЕТОНА М200 МРЗ 75 В-2	0,60	31,68	0,34	19	-	-	0,99	1
				0,52	0,10			-	0,13	-
		М3								
7	Е8-126	-БЕТОННЫЕ СТЕНЫ ТОЛЩИНОЙ 150ММ	0,90	62,74	0,86	56	7	1	13,50	12

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36723

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СЭСЦ ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБЛ3.4	ИЗ БЕТОНА М200								
		М3		7,60	0,24			-	0,34	-
8	Е6-84	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ В МОНОЛИТНОМ БЕТОНЕ	0,03	355,00	1,30	11	1	-	64,00	2
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
9	Е9-118	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ КРЫШКИ	0,05	58,20	0,20	3	2	-	63,40	3
		Т		35,90	0,05			-	0,06	-
10	С121-1979	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,05	326,00	-	16	-	-	-	-
		ТН		-	-			-	-	-
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
11	Е11-2	-УТРАМБОВАННЫЙ ЩЕБНЕМ ГРУНТ	0,03	43,30	0,99	1	-	-	7,19	-
		100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
12	Е6-84	-ЗАКЛАДНЫЕ САЛЬНИКИ Д80ММ ДЛЯ ПРОХОДА ТРУБ ЧЕРЕЗ СТЕНЫ	0,02	355,00	1,30	7	1	-	64,00	1
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
13	С ЦЕН142 СТР8 ТАБЛ12 ТЕХ.ЧАСТЬ П23	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ КРЫШКИ	0,05	31,51	-	2	-	-	-	-
		ТН		-	-			-	-	-
14	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	0,06	90,00	1,50	6	1	-	33,60	2
		100М2		19,50	0,45			-	0,58	-
15	Е27-19	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОЙ ПОДУШКИ ТОЛЩ.10СМ	1,08	8,68	0,21	9	-	-	0,15	-
		М3		0,07	0,05			-	0,06	-
16	Е27-251	-ОБРАБОТКА ПЕСЧАНОГО СЛОЯ БИТУМОМ	0,17	141,00	2,20	24	-	-	-	-
		Т		-	0,53			-	0,68	-
17	Е27-114	-ЦЕМЕНТНО-БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ	10,80	9,31	0,20	101	2	2	0,41	4
		М2		0,22	0,03			-	0,04	-
18	Е27-115	-НА КАЖДЫЙ 1СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ Н.114 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ	- 0,01	4040,00	1,00	44	-	- -	46,40	- 1
		1000М2	-	22,00	0,30			- -	0,39	-
19	Е11-77	-ИЗЪЕЗЖЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	0,11	9,83	0,08	1	1	-	12,60	1
		100М2		7,86	0,02			-	0,03	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ РУБ.				223	22	3		38

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			204	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			33	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			19	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			256	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	26	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			19	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			21	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			277	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		40
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	28	-		-

СОСТАВИЛ РУКИНА

ПРОВЕРИЛ ЖИГАЧЕВА

КВ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 19)

```
436     1       Э36723' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
437     2       Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ НА АВТОЗАПРАВОЧНУЮ СТАНЦИЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК' 5927' ' ПЛОЩАДКИ РЕЗЕРВУ
                АРОВ ДЛЯ МАСЛА И МАСЛОРАЗДАТОЧНЫЕ КОЛОНКИ' ' ' 4-2' СТРОИТЕЛЬСТВО КОЛОДЦА ДЛЯ СЛИВА МАСЕЛ ПЛОЩАД
                КИ РЕЗЕРВУАРОВЬ ДЛЯ МАСЛА И МАСЛОРАЗДАТОЧНЫЕ КОЛОНКИ' Т.П.503-6-3' НОВИКОВ*
438     3       Н10=16,5*
439     4       П2#ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ#*
440     5       Е1-948' 5' ' РАЗРАБОТКА СУХОГО ГРУНТА 2ГР.ВРУЧНУЮ В КОТЛОВАНЕ ПЛОЩ.ДО 5М2*
441     6       Е1-968' 2*
442     7       Е1-174(Н3=1,15)(Н4=1,15)#ТЕХ.ЧАСТЬ#ТАБЛ3' 3' ' ПОГРУЗКА ИЗЛИШНЕГО ГРУНТА НА А/САМОСВАЛЫ*
443     8       С310-1' 3.1,75*
444     9       Е1-195(Н3=1,1)(Н4=1,1)#ТЕХ.ЧАСТЬ#ТАБЛ3' 3' ' РАБОТА НА ОТВАЛЕ*
445     10      П2#БЕТОННЫЕ РАБОТЫ#*
446     11      Е6-15#С3СЦ СГР12#П1.17 П1.15#ТЕХ.ЧАСТЬ#ТАБЛ3.4' 0,6' 27,80+(28,20-26,30).1,02+1,02+0,92#0,52#0,34#0,1' БЕТО
                ННОЕ ОСНОВАНИЕ КОЛОДЦА ТОЛЩ.200ММ ИЗ БЕТОНА М200 МРЗ 75 В-2*
447     12      Е6-126#С3СЦ ТЕХ.ЧАСТЬ#ТАБЛ3.4' 0,90' 60,80+1,02+0,92#7,40#0,86#0,26' БЕТОННЫЕ СТЕНЫ ТОЛЩИНОЙ 150ММ ИЗ БЕТОН
                А М200*
448     13      Е6-84' 0,034' ' ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ В МОНОЛИТНОМ БЕТОНЕ*
449     14      П2#МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ#*
450     15      Е9-118' 0,05' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ КРЫШКИ*
451     16      С121-1979' 0,05' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ' ТН*
452     17      П2#ПРОЧИЕ РАБОТЫ#*
453     18      Е11-2(А1=43,3)' 3,45' ' УТРАМБОВАННЫЙ ЩЕБНЕМ ГРУНТ*
454     19      Е6-84' 0,016' ' ЗАКЛАДНЫЕ САЛЬНИКИ А80ММ ДЛЯ ПРОХОДА ТРУБ ЧЕРЕЗ СТЕНЫ*
455     20      СТ#ЦЕН1Ч2#СТР8 ТАБЛ12#ТЕХ.ЧАСТЬ#П23(=1)' 0,05' (15,60,2).1,01' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ КРЫШКИ'
                ТН*
456     21      Е8-27' 6,5*
457     22      Е27-19(А1=8,68)' 1,08' ' УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОЙ ПОДУШКИ ТОЛЩ.10СМ*
458     23      Е27-251(А1=141)' 0,173' ' ОБРАБОТКА ПЕСЧАНОГО СЛОЯ БИТУМОМ*
459     24      Е27-114(А1=9,31)' 10,8' ' ЦЕМЕНТНО-БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ*
460     25      Е27-115(А1=404)(Н1=10)(Р1.10)(ВП)' 10,8*
461     26      Е11-77' 10,8*
462     27      К' РУКИНА' ЖИГАЧЕВА#ИКВ*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 4-3

НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛОДЕЦ ДЛЯ РЕЗЕРВУАРА ЕМК.5М3(НА 1 Р-Р)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПЛОЩАДКА РЕЗЕРВУАРОВ ДЛЯ МАСЛА И МАСЛОРАЗДАТОЧНОЙ КОЛОНКИ

ОСНОВАНИЕ: ТП 503-6-3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,101 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 10 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,007 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц12-1-1	-ТРУБА ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ Д32 ГОСТ 3262-75 М	0,28	0,48	0,04	1	-	-	1,00	-
				0,43	0,01			-	0,01	-
2	Е9-122	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИКОЛОДЦА Т	0,18	50,20	4,10	9	4	1	34,90	6
				23,10	1,22			-	1,57	-
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
3	С23-10 П.01-005	-ФЛАНЕЦ Д32-2,5 ШТ	1,00	0,57	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
4	С113-16	-ТРУБА ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ Д32 ГОСТ 3262-75 М	0,28	0,54	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
5	С121-2095	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ КОЛОДЦА Т	0,18	393,00	-	71	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
6	Е15-613	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 100М2	0,08	43,50	0,03	3	2	-	38,80	3
				21,40	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ РУБ.				86	6	1		9
								-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ: РУБ.								

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36724

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3	-	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			80	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			94	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			101	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7	-		-

СОСТАВИЛ ШМАЧКОВА

ПРОВЕРИЛ ЯЧМЕНЕВА

АМ

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть I

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 20)

```
463      1      Э36724' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
464      2      Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ' 5927' '
                         ПЛОЩАДКА РЕЗЕРВУАРОВ ДЛЯ МАСЛА И МАСЛОРАЗДАТОЧНОЙ КОЛОНКИ' ' ' 4-3' ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛОДЕЦ ДЛЯ
                         РЕЗЕРВУАРА ЕМК.5М3(НА 1 Р-Р)' ТП 503-6-3' НОВИКОВ*
465      3      Н10=16,5*
466      4      П2#МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ#*
467      5      Ц12-1-1' 0,28' ' ТРУБА ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ Д32 ГОСТ 3262-75*
468      6      Е9-122' 0,182' ' МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИКОЛОДЦА*
469      7      ###*
470      8      П2#МАТЕРИАЛЫ.НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ#*
471      9      СТ23-10#П.01-005(=13)' 1' 0,53;1,079' ФЛАНЕЦ Д32-2,5' ШТ*
472     10      С113-16(=13)' 0,28' ' ТРУБА ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ Д32 ГОСТ 3262-75*
473     11      С121-2095' 0,182' ' МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ КОЛОДЦА*
474     12      ###*
475     13      П2#СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ#*
476     14      Е15-613' 8' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ*
477     15      К' ШМАЧКОВА' ЯЧМЕНЕВА###АМ*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ ФОРМ 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 4-4

НА ОБОРУДОВАНИЕ РЕЗЕРВУАРОВ ЕМК.5М3

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПЛОЩАДКА РЕЗЕРВУАРОВ ДЛЯ МАСЛА И МАСЛОРАЗДАТОЧНЫЕ КОЛОНКИ

ОСНОВАНИЕ: ТП503-6-3

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3,802 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 409 ЧЕЛ.-Ч
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г. СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,257 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИЙ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБОРУДОВАНИЕ								
1	01-22 АОП.1 П.313-18	-РЕЗЕРВУАР ЕМК.5М3 ДЛЯ МАСЛА ШТ	5,00	361,21	-	1806	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
2	24-04-01 П.47	-МАСЛОРАЗДАТОЧНАЯ КОЛОНКА ТИПА 367М3 ШТ	4,00	201,60	-	806	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
3	Ц18-1-4	-МОНТАЖ РЕЗЕРВУАРОВ ШТ	5,00	28,10	5,06	140	81	26	31,00	155
				16,20	2,31			12	2,98	15
4	Ц11-607-2	-МОНТАЖ КОЛОНОК КОМПЛ	4,00	15,30	0,19	61	16	1	6,00	24
				3,92	0,02			-	0,03	-
5	Ц12-1172-11	-ДЫХАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО РГС-5 ШТ	5,00	1,59	0,04	8	7	-	2,00	10
				1,37	0,01			-	0,01	-
6	Ц12-1170-1	-ЗАМЕРНОЕ УСТРОЙСТВО РГС-5 ШТ	5,00	3,27	0,29	16	13	1	4,00	20
				2,64	0,04			-	0,05	-
7	Ц12-852-3	-СЛИВНОЕ УСТРОЙСТВО РГС-5 ШТ	5,00	2,24	0,05	11	9	-	3,00	15
				1,90	0,01			-	0,01	-
8	Ц12-1138-2	-ПАТРУБОК ВСАСЫВАЮЩИЙ ШТ	5,00	2,32	0,45	12	7	2	2,00	10
				1,48	0,03			-	0,04	-
9	Ц12-1138-2	-ПАТРУБОК МОНТАЖНЫЙ ШТ	5,00	2,32	0,45	12	7	2	2,00	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1,48	0,03			-	0,04	-
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
		СТОИМОСТЬ ВЫХАТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА МАСЛА-5ШТ								
10	С113-17	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-40 Т-3.5 М	18,25	0,67	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
11	Ц12-1-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ М	18,25	0,48	0,04	9	8	1	1,00	18
				0,43	0,01			-	0,01	-
12	С29-10-01 П42	-ОГНЕВОЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ОП-50 ШТ	5,00	3,73	-	19	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
13	Ц12-1172-21	-МОНТАЖ ШТ	5,00	1,58	0,03	8	7	-	2,00	10
				1,37	0,01			-	0,01	-
14	С113-77	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ УГОЛЬНИКИ ПРЯМЫЕ ГОСТ 8946-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ ДУ-40 10ШТ	1,00	2,07	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		СТОИМОСТЬ СЛИВНОГО УСТРОЙСТВА МАСЛА-5ШТ								
15	С113-20	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-80 Т-4 М	12,00	1,46	-	18	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
16	Ц12-1-2	-МОНТАЖ М	12,00	0,61	0,06	7	6	-	1,00	12
				0,53	0,02			-	0,03	-
17	С29-10-01 П.41	-МУФТА СЛИВНАЯ МС-1 ШТ	5,00	15,37	-	77	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
18	Ц12-809-3	-МОНТАЖ ШТ	5,00	1,98	0,10	10	7	-	2,00	10
				1,37	0,02			-	0,03	-
19	С29-10-01	-СЛИВНОЙ ФИЛЬТР	5,00	27,45	-	137	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	ДОП.10 П.2		ШТ		- -	- -			- -	- -	- -
20	Ц12-852-3	-МОНТАЖ	ШТ	5,00	2,24 1,90	0,05 0,01	11	9	- -	3,00 0,01	15 -
21	С23-10 П.12-014	-ОТВОД 90 ГРАД А-80	ШТ	10,00	0,81 -	- -	8	-	- -	- -	- -
22	С23-10 П01-084	-ФЛАНЕЦ 80-16	ШТ	10,00	1,51 -	- -	15	-	- -	- -	- -
23	С111-58	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,02	573,00 -	- -	11	-	- -	- -	- -
		СТОИМОСТЬ ЗАМЕРНОГО УСТРОЙСТВА МАСЛА-5ШТ									
24	С113-17	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-40 Т-3.5	М	40,00	0,67 -	- -	27	-	- -	- -	- -
25	Ц12-1-1	-МОНТАЖ	М	40,00	0,48 0,43	0,04 0,01	19	17	1 -	1,00 0,01	40 -
26	С121-2095	-МЕЛКИЕ М/КОНСТРУКЦИИ	Т	0,13	393,00 -	- -	51	-	- -	- -	- -
27	Е9-202	-МОНТАЖ	Т	0,13	53,80 25,50	17,10 5,10	7	3	3 1	41,00 6,58	5 1
28	СПИСЬМО СКБ ТРАНСНЕФТЕАВТОМАТИКА ОТ 19.03.1976	-МЕТРШТОК МШС-3,5	ШТ	1,00	11,20 -	- -	11	-	- -	- -	- -
29	С121-753-А	-ПАТРУБОК МОНТАЖНЫЙ	Т	0,01	424,00 -	- -	4	-	- -	- -	- -
30	С121-753-А	-ПАТРУБОК ВСАСЫВАЮЩИЙ	Т	0,01	424,00 -	- -	4	-	- -	- -	- -
31	С23-10 П.01-060	-ФЛАНЕЦ 80-10	ШТ	5,00	1,24 -	- -	6	-	- -	- -	- -
32	С23-10 П.05-009	-ЗАГЛУШКА 80-16	ШТ	5,00	2,97 -	- -	15	-	- -	- -	- -
33	С113-102	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ	ИЗ	0,50	1,20	-	1	-	-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36725

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ МУФТЫ ПРЯМЫЕ КОРОТКИЕ ГОСТ 8954-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ ДУ-25 10ШТ		-	-			-	-	-
34	С113-120	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ КОНТРГАЙКИ ГОСТ 8961-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ ДУ-25 10ШТ	1,00	0,68	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
35	Е22-143	-НОРМАЛЬНАЯ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ РЕЗЕРВУАРОВ ЕМК.5М3 100М2	0,86	193,00	28,20	166	7	24	14,60	13
				8,60	8,46			7	10,91	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			3528	204	61		367
			РУБ.					20		25
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			2612	-	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			2612	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			684	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			157	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	27	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			65	-	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			906	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		378
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	233	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			166	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			27	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			15	-	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			208	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	19	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			66	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			76	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			3802	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		409

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36725

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	257	-		-

СОСТАВИЛ ШМАЧКОВА

ПРОВЕРИЛ ЯЧМЕНЕВА

ЛН

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36725
Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть I

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 46)

```
948      1      Э36725' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' ' ' *
949      2      Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ' 5927' '
                        ПЛОЩАДКА РЕЗЕРВУАРОВ ДЛЯ МАСЛА И МАСЛОРАЗДАТОЧНЫЕ КОЛОНКИ' ' ' 4-4' ОБОРУДОВАНИЕ РЕЗЕРВУАРОВ ЕМК
                        .5М3' ТП503-6-3' НОВИКОВ*
950      3      Н22=6' Н10=16.5*
951      4      П2#ОБОРУДОВАНИЕ#*
952      5      Т01-22#АОП.1#П.313-18(=14)' 5' 389.0,876' РЕЗЕРВУАР ЕМК.5М3 ДЛЯ МАСЛА' ШТ*
953      6      Т24-04-01#П.47(=14)' 4' 190' МАСЛОРАЗДАТОЧНАЯ КОЛОНКА ТИПА 367М3' ШТ*
954      7      ##*
955      8      П2#МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ#*
956      9      Ц18-1-4' 5' ' МОНТАЖ РЕЗЕРВУАРОВ*
957     10      Ц11-607-2' 4' ' МОНТАЖ КОЛОНОК*
958     11      Ц12-1172-11' 5' ' ДЫХАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО РГС-5*
959     12      Ц12-1170-1' 5' ' ЗАМЕРНОЕ УСТРОЙСТВО РГС-5*
960     13      Ц12-852-3' 5' ' СЛИВНОЕ УСТРОЙСТВО РГС-5*
961     14      Ц12-1138-2' 5' ' ПАТРУБОК ВСАСЫВАЮЩИЙ*
962     15      Ц12-1138-2' 5' ' ПАТРУБОК МОНТАЖНЫЙ*
963     16      ###*
964     17      П2#МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ#*
965     18      П2#СТОИМОСТЬ ДЫХАТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА МАСЛА-5ШТ*
966     19      С113-17(=13)' 18,25*
967     20      Ц12-1-1' 18,25*
968     21      СТ29-10-01#П42(=13)' 5' 3,4.1,098' ОГНЕВОЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ОП-50' ШТ*
969     22      Ц12-1172-21' 5' ' МОНТАЖ*
970     23      С113-77(=13)' 10*
971     24      ###*
972     25      П2#СТОИМОСТЬ СЛИВНОГО УСТРОЙСТВА МАСЛА-5ШТ#*
973     26      С113-20(=13)' 12*
974     27      Ц12-1-2' 12' ' МОНТАЖ*
975     28      СТ29-10-01#П.41(=13)' 5' 14.1,098' МУФТА СЛИВНАЯ МС-1' ШТ*
976     29      Ц12-809-3' 5' ' МОНТАЖ*
977     30      СТ29-10-01#АОП.10#П.2(=13)' 5' 25.1,098' СЛИВНОЙ ФИЛЬТР' ШТ*
978     31      Ц12-852-3' 5' ' МОНТАЖ*
979     32      СТ23-10#П.12-014(=13)' 10' 0,75.1,086' ОТВОД 90 ГРАД Д-80' ШТ*
980     33      СТ23-10#П01-084(=13)' 10' 1,4.1,079' ФЛАНЕЦ 80-16' ШТ*
981     34      С111-58(=13)' 0,020*
982     35      ###*
983     36      П2#СТОИМОСТЬ ЗАМЕРНОГО УСТРОЙСТВА МАСЛА-5ШТ#*
984     37      С113-17(=13)' 40*
985     38      Ц12-1-1' 40' ' МОНТАЖ*
986     39      С121-2095' 0,125' ' МЕЛКИЕ М/КОНСТРУКЦИИ*
987     40      Е9-202' 0,125' ' МОНТАЖ*
988     41      СТПИСЬМО#СКБ#ГРАНСНЕФТЕАВТОМАТИКА#ОТ 19.03.1976Г(=13)' 1' 10,2.1,098' МЕТРШТОК МШС-3,5' ШТ*
989     42      ###*
990     43      С121-753-А' 0,010' ' ПАТРУБОК МОНТАЖНЫЙ*
991     44      С121-753-А' 0,010' ' ПАТРУБОК ВСАСЫВАЮЩИЙ*
992     45      СТ23-10#П.01-060(=13)' 5' 1,15.1,079' ФЛАНЕЦ 80-10' ШТ*
993     46      СТ23-10#П.05-009(=13)' 5' 2,75.1,079' ЗАГЛУШКА 80-16' ШТ*
994     47      С113-102(=13)' 5*
995     48      С113-120(=13)' 10*
996     49      ###*
997     50      П2#СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ#*
998     51      Е22-143' 17,2.5' ' НОРМАЛЬНАЯ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ РЕЗЕРВУАРОВ ЕМК.5М3*
999     52      К' ШМАЧКОВА' ЯЧМЕНЕВА##ЛН*
```

Типовой проект автозаправочной станции общего пользования на 500 заправок в сутки

Смета в сумме I,88 тыс.руб.
СОГЛАСОВАНА
Подрядчик _____
"___" _____ I98 г.

Смета в сумме I,88 тыс.руб.
УТВЕРЖДЕНА
Заказчик _____
"___" _____ I98 г.

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 5

на строительство площадки под устройство сбора отработанных масел и колонку воздух-вода

Составлена в ценах, введенных с I.I.I984 г.

Сметная стоимость	I,88 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	0,2I тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата	0,I2 тыс.руб.
Объем и расчетный измеритель единичной стоимости	2I,5 м2

№№ пп	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Нормативная условно чистая продукция тыс.руб	Нормативная трудоемкость тыс.чел.-ч	Сметная заработная плата тыс.руб	Показатели единичной стоимости руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	4-I	Общестроительные работы резервуара	0,29	-	-	-	0,29	-	0,II	0,06	I3,49
2.	5-I	Общестроительные работы фундамента под колонку воздух-вода	0,02	-	-	-	0,02	-	0,0I	-	0,93
3.	5-2	Устройство металлического столика	0,0I	-	-	-	0,0I	-	-	-	0,47
4.	5-3	Оборудование колонки воздух-вода	-	0,0I	0,52	-	0,53	-	-	-	24,65
5.	4-3	Оборудование колодца для резервуара емк. 5 м3	-	0,I0	-	-	0,I0	-	0,0I	0,0I	4,65
6.	5-4	Оборудование резервуара емк. 5 м3	0,04	0,I9	0,70	-	0,93	-	0,08	0,05	43,26
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	0,36	0,30	I,22	-	I,88	-	0,2I	0,I2	87,45

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА НОВИКОВ
НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА БОРД
СОСТАВИЛА ЕФИМОВА
ПРОВЕРИЛА ЖИГАЧЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ НА АВТОЗАПРАВОЧНУЮ СТАНЦИЮ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 5-1

НА ФУНДАМЕНТ ПОД КОЛОНКУ ВОЗДУХ-ВОДА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПЛОЩАДКИ ПОД УСТРОЙСТВО СБОРА ОТРАБОТАННЫХ МАСЕЛ И КОЛОНКУ ВОЗДУХ-ВОДА

ОСНОВАНИЕ: 1.ПР.503-6-3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,018 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 6 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,003 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-960	-РАЗРАБОТКА СУХОГО ГРУНТА 2 ГР.В КОТЛОВАНЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	0,01	74,50	-	1	1	-	154,00	2
		100М3		74,50	-			-	-	-
2	Е1-968	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА ЗА СТЕНКИ ФУНДАМЕНТА	0,01	46,00	-	1	-	-	99,30	1
		100М3		46,00	-			-	-	-
3	Е1-960	-ПЛАНИРОВКА ИЗЛИШНЕГО ГРУНТА ВРУЧНУЮ	-	74,50	-	1	-	-	154,00	1
		100М3		74,50	-			-	-	-
		БЕТОННЫЕ РАБОТЫ								
4	Е6-30 СЗСЦ П.1.16 П.1.15	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО БЕТОННОГО ФУНДАМЕНТА ФО2 ИЗ БЕТОНА М150	0,27	36,62	1,20	10	1	-	4,35	1
		М3		2,34	0,36			-	0,46	-
5	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	-	355,00	1,30	-	-	-	64,00	-
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
6	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	0,03	90,00	1,50	2	1	-	33,60	1
		100М2		19,50	0,45			-	0,58	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ РУБ.				15	3	-		6

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36726
Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			руб.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	руб.			15	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	руб.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	руб.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	руб.			18	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	чел.-ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	руб.			-	3	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	руб.			18	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	чел.-ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	руб.			-	3	-		-

СОСТАВИЛ РУКИНА

ПРОВЕРИЛ ЖИГАЧЕВА

ИВ

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36726

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть I

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 47)

```
1000      1     Э36726' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
1001      2     Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ НА АВТОЗАПРАВОЧНУЮ СТАНЦИЮ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК' 5927' ' ПЛОЩАДКИ ПОД УСТ
                    РОЙСТВО СБОРА ОТРАБОТАННЫХ МАСЕЛ И КОЛОНКУ ВОЗДУХ-ВОДА' ' ' 5-1' ФУНДАМЕНТ ПОД КОЛОНКУ ВОЗДУХ-ВО
                    ДА' Т.ПР.503-6-3' НОВИКОВ*
1002      3     Н10=16,5*
1003      4     Е1-960' 1' ' РАЗРАБОТКА СУХОГО ГРУНТА 2 ГР.В КОТЛОВАНЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ*
1004      5     Е1-968' 0,6' ' ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА ЗА СТЕНКИ ФУНДАМЕНТА*
1005      6     Е1-960' 0,4' ' ПЛАНИРОВКА ИЗЛИШНЕГО ГРУНТА ВРУЧНУЮ*
1006      7     П#БЕТОННЫЕ РАБОТЫ#*
1007      8     Е6-30#СЗСЦ П.1.16#П.1.15' 0,27' 35,70+(27,20-26,30).1,02#2,34#1,20#0,36' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО БЕТОННОГО Ф
                    УНДАМЕНТА Ф02 ИЗ БЕТОНА М150*
1008      9     Е6-84' 0,002*
1009     10     П2#ПРОЧИЕ РАБОТЫ#*
1010     11     Е8-27' 2,6*
1011     12     К' РУКИНА' ЖИГАЧЕВА#ИВ*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36727

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть I

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ НА АВТОЗАПРАВОЧНУЮ СТАНЦИЮ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 5-2

НА ОБЪЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО СТОЛИКА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПЛОЩАДКИ ПОД УСТРОЙСТВО СБОРА ОТРАБОТАННЫХ МАСЕЛ И КОЛОНКУ ВОЗДУХ-ВОДА

ОСНОВАНИЕ: Т.ПР.503-6-3

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,013 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1 ЧЕЛ.-Ч

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е9-153	-УСТРОЙСТВО И МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО СТОЛИКА	0,03	27,10	4,98	1	-	-	25,20	1
		Т		14,80	1,52			-	1,96	-
2	С121-2020	-СТОИМОСТЬ М/КОНСТРУКЦИИ	0,03	292,00	-	9	-	-	-	-
		ТН		-	-			-	-	-
3	С ЦЕН1 Ч2 СТР.8 ТАБЛ.12 Т/ЧАСТЬ П.23	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,03	31,51	-	1	-	-	-	-
		ТН		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		11	-	-		1
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		10	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		12	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.		13	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1

СОСТАВИЛ РУКИНА

ПРОВЕРИЛ ЖИГАЧЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36727

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть I

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 48)

```
1012      1       Э36727' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
1013      2       Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ НА АВТОЗАПРАВОЧНУЮ СТАНЦИЮ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК' 5927' ' ПЛОЩАДКИ ПОД УСТ
                  РОЙСТВО СБОРА ОТРАБОТАННЫХ МАСЕЛ И КОЛОНКУ ВОЗДУХ-ВОДА' ' ' 5-2' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ МЕТАЛЛИ
                  ЧЕСКОГО СТОЛИКА' Т.ПР.503-6-3' НОВИКОВ*
1014      3       Н10=16.5*
1015      4       Е9-153' 0.028' ' УСТРОЙСТВО И МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО СТОЛИКА*
1016      5       С121-2020' 0.028' 292' СТОИМОСТЬ М/КОНСТРУКЦИИ' ТН*
1017      6       СТ#ЦЕН1 Ч2#СТР.8 ТАБЛ.12#Т/ЧАСТЬ П.23(=1)' 0.028' (15,60.2).1.01' ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ' ТН*
1018      7       К' РУКИНА' ЖИГАЧЕВА#ИН*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 5-3

НА ОБОРУДОВАНИЕ КОЛОНКИ ,,ВОЗДУХ-ВОДА,,

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- КОЛОНКА,,ВОЗДУХ-ВОДА,,

ОСНОВАНИЕ: Т.ПР.503-6-3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,525 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 3 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,002 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	24-04-01 П75	-КОЛОНКА ,,ВОЗДУХ-ВОДА,, ШТ	1.00	519,40	-	519	-	-	-	-
2	Ц11-540-1	-МОНТАЖ ШТ	1.00	4,42	0.14	4	2	-	3,00	3
				2,01	0,02			-	0,03	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			523	2	-		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	РУБ.					-		-
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			519	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			519	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			525	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-

СОСТАВИЛ ШМАЧКОВА

ПРОВЕРИЛ ЯЧМЕНЕВА

КВ

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36728
Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть I

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 49)

```
1019      1      Э36728' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
1020      2      Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ' 5927' '
                        КОЛОНКА,,ВОЗДУХ-ВОДА,,' ' ' 5-3' ОБОРУДОВАНИЕ КОЛОНКИ ,,ВОЗДУХ-ВОДА,,' Т.ПР.503-6-3' НОВИКОВ*
1021      3      Н22=С*
1022      4      Т24-04-01#П75(=14)' 1' 490' КОЛОНКА ,,ВОЗДУХ-ВОДА,,' ШТ*
1023      5      Ц11-540-1' 1' ' МОНТАЖ*
1024      6      К' ШМАЧКОВА' ЯЧМЕНЕВА##КВ*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 5-4

НА ОБОРУДОВАНИЕ РЕЗЕРВУАРА ЕМК.5М3 ДЛЯ ОТРАБОТАННЫХ МАСЕЛ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПЛОЩАДКА ДЛЯ СБОРА ОТРАБОТАННЫХ МАСЕЛ

ОСНОВАНИЕ: Т.П.503-6-3

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,928 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 79 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,047 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

№ ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБОРУДОВАНИЕ								
1	01-22 АОП1 П313-18	-РЕЗЕРВУАР ЕМК.5М3 ДЛЯ МАСЕЛ шт	1,00	361,21	-	361	-	-	-	-
2	29-10-01 П55	-УСТАНОВКА ТИПА УСОМ-6 шт	1,00	133,56	-	134	-	-	-	-
3	24-04-01 П47	-ПОГРУЖНАЯ НАСОСНАЯ УСТАНОВКА 3160 шт	1,00	201,40	-	201	-	-	-	-
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
4	Ц18-1-4	-МОНТАЖ РЕЗЕРВУАРА шт	1,00	28,10	5,06	28	16	5	31,00	31
				16,20	2,31			2	2,98	3
5	Ц11-607-2	-МОНТАЖ НАСОСНОЙ УСТАНОВКИ компл	1,00	15,30	0,19	15	4	-	6,00	6
				3,92	0,02			-	0,03	-
6	Ц12-2-6	-СЛИВНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОТРАБОТАННЫХ МАСЕЛ т	0,04	125,00	3,75	5	5	-	200,00	8
				114,00	1,19			-	1,54	-
7	Ц12-1170-1	-ЗАМЕРНОЕ УСТРОЙСТВО шт	1,00	3,27	0,29	3	3	-	4,00	4
				2,64	0,04			-	0,05	-
8	Ц12-1172-11	-ДЫХАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО шт	1,00	1,59	0,04	2	1	-	2,00	2
				1,37	0,01			-	0,01	-
9	Ц12-1138-2	-ПАТРУБОК ВСАСЫВАЮЩИЙ шт	1,00	2,32	0,45	2	1	-	2,00	2
				1,48	0,03			-	0,04	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Ц12-1138-2	-ПАТРУБОК МОНТАЖНЫЙ ШТ	1.00	2,32 1,48	0,45 0,03	2	1	- -	2,00 0,04	2 -
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
11	С159-3317	-СЛИВНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОТРАБОТАННЫХ МАСЕЛ Т	0.04	690,00 -	- -	28	-	- -	- -	- -
		СТОИМОСТЬ ЗАМЕРНОГО УСТРОЙСТВА МАСЛА-1ШТ								
12	С113-17	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-40 Т-3.5 М	8.00	0,67 -	- -	5	-	- -	- -	- -
13	Ц12-1-1	-МОНТАЖ М	8.00	0,48 0,43	0,04 0,01	4	3	- -	1,00 0,01	8 -
14	С121-2095	-МЕЛКИЕ М/КОНСТРУКЦИИ Т	0.03	393,00 -	- -	12	-	- -	- -	- -
15	Е9-202	-МОНТАЖ Т	0.03	53,80 25,50	17,10 5,10	2	1	- -	41,00 6,58	1 -
16	СПИСЬМО СКБ ,,ТРАНСНЕФТЬАВТОМАТИКА,, ОТ 19.03.1976 Г	-МЕТРИТОК МИС-3,5 ШТ	1.00	11,20 -	- -	11	-	- -	- -	- -
		СТОИМОСТЬ ВЫХАТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВО МАСЛА-1ШТ								
17	С113-17	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-40 Т-3.5 М	3.65	0,67 -	- -	2	-	- -	- -	- -
18	Ц12-1-1	-МОНТАЖ М	3.65	0,48 0,43	0,04 0,01	2	2	- -	1,00 0,01	4 -
19	С29-10-01 П42	-ОГНЕВОЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ОП-50 ШТ	1.00	3,73 -	- -	4	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Ц12-1172-21	-МОНТАЖ	1,00	1,58	0,03	2	1	-	2,00	2
		ШТ		---	---			---	---	---
				1,37	0,01			-	0,01	-
21	С113-77	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ УГОЛЬНИКИ ПРЯМЫЕ ГОСТ 8946-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ ДУ-40	0,20	2,07	-	1	-	-	-	-
				---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
		10ШТ								
22	С121-753-А	-ПАТРУБОК ВСАСЫВАЮЩИЙ	0,02	424,00	-	8	-	-	-	-
		Т		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
23	С121-753-А	-ПАТРУБОК МОНТАЖНЫЙ	0,01	424,00	-	4	-	-	-	-
		Т		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
24	С23-10 П01-060	-ФЛАНЕЦ 80-10	1,00	1,24	-	1	-	-	-	-
		ШТ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
25	С23-10 П05-009	-ЗАГЛУШКА 80-16	1,00	2,97	-	3	-	-	-	-
		ШТ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
26	С113-102	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ МУФТЫ ПРЯМЫЕ КОРОТКИЕ ГОСТ 8956-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ ДУ-25	0,10	1,20	-	1	-	-	-	-
				---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
		10ШТ								
27	С113-120	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ КОНТРГАЙКИ ГОСТ 8961-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ ДУ-25	0,20	0,48	-	1	-	-	-	-
				---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
		10ШТ								
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
28	Е22-143	-НОРМАЛЬНАЯ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ РЕЗЕРВУАРА РЧК,5М3	0,17	193,00	28,20	33	1	4	14,60	3
				---	---			---	---	---
		100М2		8,60	8,46			1	10,91	2
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			877	39	9		73
			----					---		---
			РУБ.					3		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			696	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			696	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			122	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			30	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	4	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			9	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			161	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		73
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	43	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			33	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			41	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			26	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			30	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			928	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		79
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	47	-		-

СОСТАВИЛ ШМАЧКОВА

ПРОВЕРИЛ ЯЧМЕНЕВА

КВ

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36729
Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть I

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 50)

```
1025      1        Э36729' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
1026      2        Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500,ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ' 5927' '
                   ПЛОЩАДКА ДЛЯ СБОРА ОТРАБОТАННЫХ МАСЕЛ' ' ' 5-4' ОБОРУДОВАНИЕ РЕЗЕРВУАРА ЕМК.5М3 ДЛЯ ОТРАБОТАННЫХ
                    МАСЕЛ' Т.П.503-6-3' НОВИКОВ*
1027      3        Н10=16,5' Н22=6*
1028      4        П2#ОБОРУДОВАНИЕ#*
1029      5        Т01-22#АОП1#П313-18(=14)' 1' 389.0,876' РЕЗЕРВУАР ЕМК.5М3 ДЛЯ МАСЕЛ' ШТ*
1030      6        Т29-10-01#П55(=14)' 1' 126' УСТАНОВКА ТИПА УСОМ-6' ШТ*
1031      7        Т24-04-01#П47(=14)' 1' 190' ПОГРУЖНАЯ НАСОСНАЯ УСТАНОВКА 3160' ШТ*
1032      8        ###*
1033      9        П2#МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ#*
1034      10       Ц18-1-4' 1' ' МОНТАЖ РЕЗЕРВУАРА*
1035      11       Ц11-607-2' 1' ' МОНТАЖ НАСОСНОЙ УСТАНОВКИ*
1036      12       Ц12-2-6' 0,04' ' СЛИВНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОТРАБОТАННЫХ МАСЕЛ*
1037      13       Ц12-1170-1' 1' ' ЗАМЕРНОЕ УСТРОЙСТВО*
1038      14       Ц12-1172-11' 1' ' ДЫХАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО*
1039      15       Ц12-1138-2' 1' ' ПАТРУБОК ВСАСЫВАЮЩИЙ*
1040      16       Ц12-1138-2' 1' ' ПАТРУБОК МОНТАЖНЫЙ*
1041      17       ###*
1042      18       П2#МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ#*
1043      19       С159-3317' 0,04' ' СЛИВНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОТРАБОТАННЫХ МАСЕЛ*
1044      20       П2#СТОИМОСТЬ ЗАМЕРНОГО УСТРОЙСТВА МАСЛА-1ШТ#*
1045      21       С113-17(=13)' 8*
1046      22       Ц12-1-1' 8' ' МОНТАЖ*
1047      23       С121-2095' 0,025' ' МЕЛКИЕ М/КОНСТРУКЦИИ*
1048      24       Е9-202' 0,025' ' МОНТАЖ*
1049      25       СТПИСЬМО#СКБ#.,ТРАНСНЕФТЬАВТОМАТИКА,,#ОТ 19.03.1976Г(=13)' 1' 10,2.1,098' МЕТРИТОК МИС-3,5' ШТ*
1050      26       ###*
1051      27       П2#СТОИМОСТЬ ДЫХАТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВО МАСЛА-1ШТ#*
1052      28       С113-17(=13)' 3,65*
1053      29       Ц12-1-1' 3,65' ' МОНТАЖ*
1054      30       СТ29-10-01#П42(=13)' 1' 3,4.1,098' ОГНЕВОЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ОП-50' ШТ*
1055      31       Ц12-1172-21' 1' ' МОНТАЖ*
1056      32       С113-77(=13)' 2*
1057      33       ###*
1058      34       С121-753-А' 0,015' ' ПАТРУБОК ВСАСЫВАЮЩИЙ*
1059      35       С121-753-А' 0,010' ' ПАТРУБОК МОНТАЖНЫЙ*
1060      36       СТ23-10#П01-060(=13)' 1' 1,15.1,079' ФЛАНЕЦ 80-10' ШТ*
1061      37       СТ23-10#П03-009(=13)' 1' 2,75.1,079' ЗАГЛУШКА 80-16' ШТ*
1062      38       С113-102(=13)' 1*
1063      39       С113-120(=13)' 2*
1064      40       ###*
1065      41       П2#СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ#*
1066      42       Е22-143' 17,2' ' НОРМАЛЬНАЯ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ РЕЗЕРВУАРА ЕМК.5М3*
1067      43       К' ШМАЧКОВА' ЯЧМЕНЕВА##КВ*
```

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть I

Форма 3

Типовой проект автозаправочной станции общего пользования на 500 заправок в сутки

Смета в сумме 2,06 тыс.руб.
СОГЛАСОВАНА
Подрядчик _____
"___" _____ 198 г.

Смета в сумме 2,06 тыс.руб.
УТВЕРЖДЕНА
Заказчик _____
"___" _____ 198 г.

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 6

на строительство резервуара топлива для приготовления двухтактной смеси, смесераздаточную колонку и устройства слива топлива

Сметная стоимость 2,06 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 0,23 тыс.чел.-ч
Сметная заработная плата 0,13 тыс.руб.
Объем и расчетный измеритель единичной стоимости 24,2 м2

Составлена в ценах, введенных с I.I.1984 г.

№ пп	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Нормативная условно чистая продукция тыс.руб	Нормативная трудоемкость тыс.чел.-ч	Сметная заработная плата тыс.руб	Показатели единичной стоимости руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	4-I	Общестроительные работы резервуара	0,28	-	-	-	0,28	-	0,II	0,06	II,57
2.	2-2	Общестроительные работы фундамента под насосную установку, смесераздаточную и маслораздаточную колонки	0,02	-	-	-	0,02	-	0,0I	-	0,83
3.	4-3	Оборудование колодца для резервуара емк. 5 м3	0,I0	-	-	-	0,I0	-	0,0I	0,0I	4,I3
4.	6-I	Оборудование смесераздаточной колонки-	-	0,03	I,02	-	I,05	-	0,0I	0,0I	44,39
5.	6-2	Оборудование резервуара емк. 5 м3	0,04	0,2I	0,36	-	0,6I	-	0,09	0,05	25,2I
№		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	0,44	0,24	I,38	-	2,06	-	0,23	0,I3	86,I3

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА НОВИКОВ
НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА БОРД
СОСТАВИЛА ЕФИМОВА
ПРОВЕРИЛА ЖИГАЧЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 6-1

НА ОБОРУДОВАНИЕ СМЕСЕРАЗДАТОЧНОЙ КОЛОНКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПЛОЩАДКА РЕЗЕРВУАРА НАЛИВА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ДВУХТАКТНОЙ СМЕСИ,СМЕСЕРАЗДАТОЧНАЯ КОЛОНКА И УСТРОЙСТВО СЛИВА ТОПЛИВА

ОСНОВАНИЕ: ТП 503-6-3

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,044 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 6 ЧЕЛ.-Ч
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г. СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,006 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10		11	
1	24-04-01 П.40	-КОЛОНКА ТОПЛИВОСМЕСИТЕЛЬНАЯ 1КЭАС-25-05-1	ШТ	1,00	1017,60	-	1018	-	-	-		-	
2	Ц11-607-2	-МОНТАЖ КОЛОНКИ	КОМПЛ	1,00	19,89	0,25	20	5	-	6,00		6	
					5,10	0,03			-	0,04		-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			1038	5	-			6	
				РУБ.					-			-	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			1018	-	-			-	
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			1018	-	-			-	
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			20	-	-			-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			4	-	-			-	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	1	-			-	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			2	-	-			-	
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			26	-	-			-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-			6	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	6	-			-	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			1044	-	-			-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-			6	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-		-			-	

СОСТАВИЛ ШМАЧКОВА
ПРОВЕРИЛ ЯЧМЕНЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 51)

```
1068      1       Э36730' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
1069      2       Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ' 5927' '
                          ПЛОЩАДКА РЕЗЕРВУАРА НАЛИВА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ДВУХТАКТНОЙ СМЕСИ,СМЕСЕРАЗДАТОЧНАЯ КОЛОНКА И УСТРОЙ
                          СТВО СЛИВА ТОПЛИВА' ' ' 6-1' ОБОРУДОВАНИЕ СМЕСЕРАЗДАТОЧНОЙ КОЛОНКИ' ТП 503-6-3' НОВИКОВ*
1070      3       Н22=6*
1071      4       Т24-04-01#П.40(=14)' 1' 960' КОЛОНКА ТОПЛИВОСМЕСИТЕЛЬНАЯ 1КЭАС-25-05-1' ШТ*
1072      5       Ц11-607-2(А1.1,3)' 1' ' МОНТАЖ КОЛОНКИ*
1073      6       К' ШМАЧКОВА' ЯЧМЕНЕВА##АМ*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36731

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть I

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 6-2

НА ОБОРУДОВАНИЕ РЕЗЕРВУАРА ЕМК.5М3

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПЛОЩАДКА РЕЗЕРВУАРА ТОПЛИВА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ДВУХТАКТНОЙСМЕСИ,СМЕСЕРАЗДАТОЧНОЙ КОЛОНКИ ИИ УСТРОЙСТВО СЛИВА ТОПЛИВА

ОСНОВАНИЕ: Т.П503-6-3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,613 ТЫС.РУБ.
НОРЧАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 88 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,049 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБОРУДОВАНИЕ								
1	01-22 АОП1 П313-18	-РЕЗЕРВУАР ЕМК.5М3 ДЛЯ СВЕТЛЫХ Н/ПРОДУКТОВ шт	1,00	361,21 - -	- - -	361	-	- - -	- - -	- - -
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
2	Ц18-1-4	-МОНТАЖ РЕЗЕРВУАРА шт	1,00	28,10 16,20	5,06 2,31	28	16	5 2	31,00 2,98	31 3
3	Ц12-1170-1	-ЗАМЕРНОЕ УСТРОЙСТВО шт	1,00	3,27 2,64	0,29 0,04	3	3	- -	4,00 0,05	4 -
4	Ц12-1172-11	-ДЫХАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО шт	1,00	1,59 1,37	0,04 0,01	2	1	- -	2,00 0,01	2 -
5	Ц12-852-3	-СЛИВНОЕ УСТРОЙСТВО шт	1,00	2,24 1,90	0,05 0,01	2	2	- -	3,00 0,01	3 -
6	Ц12-805-2	-ВСАСЫВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО шт	1,00	2,15 1,82	0,09 0,02	2	2	- -	3,00 0,03	3 -
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
		СТОИМОСТЬ ЗАМЕРНОГО УСТРОЙСТВА МАСЛА-1ШТ								
7	С113-17	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ	8,00	0,67	-	5	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-40 Т-3.5		-	-			-	-	-
		М								
8	Ц12-1-1	-МОНТАЖ	8,00	0,48	0,04	4	3	-	1,00	8
		М		0,43	0,01			-	0,01	-
9	С121-2095	-МЕЛКИЕ М/КОНСТРУКЦИИ	0,03	393,00	-	12	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
10	Е9-202	-МОНТАЖ	0,03	53,80	17,10	2	1	-	41,00	1
		Т		25,50	5,10			-	6,58	-
11	С ПИСЬМО СКБ ТРАНСНЕФТЕАВТОМАТИКА ОТ 19.03.1976 Г	-МЕТРШТОК МШС-3,5	1,00	11,20	-	11	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		СТОИМОСТЬ СЛИВНОГО УСТРОЙСТВА МАСЛА-1ШТ								
12	С113-20	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-80 Т-4	2,30	1,46	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
13	Ц12-1-2	-МОНТАЖ	2,30	0,61	0,06	1	1	-	1,00	2
		М		0,53	0,02			-	0,03	-
14	С29-10-01 П.41	-МУФТА СЛИВНАЯ МС-1	1,00	15,37	-	15	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
15	Ц12-809-3	-МОНТАЖ	1,00	1,98	0,10	2	1	-	2,00	2
		ШТ		1,37	0,02			-	0,03	-
16	С29-10-01 АОП10 П.2	-СЛИВНОЙ ФИЛЬТР	1,00	27,45	-	27	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
17	Ц12-852-3	-МОНТАЖ	1,00	2,24	0,05	2	2	-	3,00	3
		ШТ		1,90	0,01			-	0,01	-
18	С23-10 П.12-014	-ОТВОД 90 ГРАД Д80	2,00	0,81	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
19	С23-1	-ФЛАНЕЦ 80-16	2,00	1,51	-	3	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П01-084	ШТ		-	-			-	-	-
20	С111-58	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	0,01	573,00	-	6	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		СТОИМОСТЬ ДЫХАТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА МАСЛА-1ШТ								
21	С113-17	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-40 Т-3.5	3,65	0,67	-	2	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
22	Ц12-1-1	-МОНТАЖ	3,65	0,48	0,04	2	2	-	1,00	4
		М		0,43	0,01			-	0,01	-
23	С29-10-01 П.42	-ОГНЕВОЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ОП-50	1,00	3,73	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
24	Ц12-1172-21	-МОНТАЖ	1,00	1,58	0,03	2	1	-	2,00	2
		ШТ		1,37	0,01			-	0,01	-
25	С113-77	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ УГОЛЬНИКИ ПРЯМЫЕ ГОСТ 8946-75 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ ДУ-40	0,20	2,07	-	1	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
		СТОИМОСТЬ ВСАСЫВАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА МАСЛА-1ШТ								
26	С113-17	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-40 Т-3.5	12,00	0,67	-	8	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
27	Ц12-1-1	-МОНТАЖ	12,00	0,48	0,04	6	5	-	1,00	12
		М		0,43	0,01			-	0,01	-
28	С159-3317	-УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДА А60Х3 ГОСТ 8732-76	0,01	690,00	-	7	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
29	Ц12-2-6	-МОНТАЖ	0,01	125,00	3,75	1	1	-	200,00	2
		Т		114,00	1,19			-	1,54	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 36731

Типовой проект 503-6-3 Альбом УП.87 часть I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Е22-143	НОРМАЛЬНАЯ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ РЕЗЕРВУАРА ЕМК.5М3	0,17	193,00	28,20	33	1	4	14,60	3
		100М2		8,60	8,46			1	10,91	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			559	42	9		82
			РУБ.					3		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			361	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			361	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			151	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			33	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			195	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		82
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	45	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			33	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			41	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			14	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			16	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			613	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		88
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	49	-		-

СОСТАВИЛ ШМАЧКОВА

ПРОВЕРИЛ ЯЧМЕНЕВА

АМ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 52)

```
1074      1        Э36731' Н8' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
1075      2        Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА 500 ЗАПРАВОК АВТОМОБИ  В СУТКИ' 5927' '
                       ПЛОЩАДКА РЕЗЕРВУАРА ТОПЛИВА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ДВУХТАКТНОЙСМЕСИ,СМЕСЕРАЗДАТОЧНЫ  КОЛОНКИ ИИ УСТРО
                       ЙСТВО СЛИВА ТОПЛИВА' ' ' 6-2' ОБОРУДОВАНИЕ РЕЗЕРВУАРА ЕМК.5М3' Т.П503-6-3' НОВИКОВ*
1076      3        Н10=16,5' Н22=6*
1077      4        П2#ОБОРУДОВАНИЕ#*
1078      5        101-22#АОП1#П313-18(=14)' 1' 389.0,876' РЕЗЕРВУАР ЕМК.5М3 ДЛЯ СВЕТЛЫХ Н/ПРОДУКТОВ' ШТ*
1079      6        ###*
1080      7        П2#МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ#*
1081      8        Ц18-1-4' 1' ' МОНТАЖ РЕЗЕРВУАРА*
1082      9        Ц12-1170-1' 1' ' ЗАМЕРНОЕ УСТРОЙСТВО*
1083     10        Ц12-1172-11' 1' ' ВЫХАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО*
1084     11        Ц12-852-3' 1' ' СЛИВНОЕ УСТРОЙСТВО*
1085     12        Ц12-805-2' 1' ' ВСАСЫВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО*
1086     13        ###*
1087     14        П2#МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ#*
1088     15        П2#СТОИМОСТЬ ЗАМЕРНОГО УСТРОЙСТВА МАСЛА-1ШТ#*
1089     16        С113-17(=13)' 8*
1090     17        Ц12-1-1' 8' ' МОНТАЖ*
1091     18        С121-2095' 0,025' ' МЕЛКИЕ М/КОНСТРУКЦИИ*
1092     19        Е9-202' 0,025' ' МОНТАЖ*
1093     20        СТ ПИСЬМО#СКБ#ТРАНСНЕФТЕАВТОМАТИКА#ОТ 19.03.1976Г(=13)' 1' 10.2.1,098' МЕТРШТОК МШС-3,5' ШТ*
1094     21        ###*
1095     22        П2#СТОИМОСТЬ СЛИВНОГО УСТРОЙСТВА МАСЛА-1ШТ#*
1096     23        С113-20(=13)' 2,3*
1097     24        Ц12-1-2' 2,3' ' МОНТАЖ*
1098     25        СТ29-10-01#П.41(=13)' 1' 14.1,098' МУФТА СЛИВНАЯ МС-1' ШТ*
1099     26        Ц12-809-3' 1' ' МОНТАЖ*
1100     27        СТ29-10-01#ДОП10#П.2(=13)' 1' 25.1,098' СЛИВНОЙ ФИЛЬТР' ШТ*
1101     28        Ц12-852-3' 1' ' МОНТАЖ*
1102     29        СТ23-10#П.12-014(=13)' 2' 0,75.1,086' ОТВОД 90 ГРАД Д80' ШТ*
1103     30        СТ23-1#П01-084(=13)' 2' 1,4.1,079' ФЛАНЕЦ 80-16' ШТ*
1104     31        С111-58(=13)' 0,010*
1105     32        ###*
1106     33        П2#СТОИМОСТЬ ВЫХАТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА МАСЛА-1ШТ#*
1107     34        С113-17(=13)' 3,65*
1108     35        Ц12-1-1' 3,65' ' МОНТАЖ*
1109     36        СТ29-10-01#П.42(=13)' 1' 3,4.1,098' ОГНЕВОЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ОП-50' ШТ*
1110     37        Ц12-1172-21' 1' ' МОНТАЖ*
1111     38        С113-77(=13)' 2*
1112     39        ###*
1113     40        П2#СТОИМОСТЬ ВСАСЫВАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА МАСЛА-1ШТ#*
1114     41        С113-17(=13)' 12*
1115     42        Ц12-1-1' 12' ' МОНТАЖ*
1116     43        С159-3317' 0,010' ' УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДА А60Х3 ГОСТ 8732-76*
1117     44        Ц12-2-6' 0,010' ' МОНТАЖ*
1118     45        ###*
1119     46        П2#СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ#*
1120     47        Е22-143' 17,2' ' НОРМАЛЬНАЯ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ РЕЗЕРВУАРА ЕМК.5М3*
1121     48        К' ШМАЧКОВА' ЯЧМЕНЕВА###АН*
```

Отпечатано
в Новосибирском филиале ЦИТП
630064 г. Новосибирск пр. Карла Маркса 1
Выдано в печать 11" VII 1988 г.
Заказ Т-1961 Тираж 130

gost.e-ecolog.ru