ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-5-23.86

АВТОВОКЗАЛ ВМЕСТИМОСТЬЮ 300 ЧЕЛОВЕК

АЛЬБОМ IX

Смета

Книга 2

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-5-23.86

АВТОВОКЗАЛ ВМЕСТИМОСТЬЮ 300 ЧЕЛОВЕК

АЛЬБОМ IX

Смета

Книга 2

Разработан
Ленинградским филиалом
института "Гипроавтотранс"

Утвержден и введен в действие
Минавтотрансом РСФСР
протокол от 12.09.86 № 20

Главный инженер института И.Г.Аванесов

Главный инженер проекта Б.К.Чекалов

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I0

К типовому проекту автовокзала вместимостью 300 человек

На Приобретение и монтаж приборов и средств автоматизации

Основание: спецификация А.С0

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость - 4,25 тыс.руб.
в т.ч.
а) оборудования 2,II тыс.руб.
б) монтажных работ 2,I4 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу I4,I7 руб.
2. I м2 общей площади здания 0,96 руб.
3. I м3 объема здания 0,24 руб.

№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество единиц измерения	Масса, тонны брутто / нетто: единицы измерения	Масса, тонны брутто / нетто: общая	Стоимость единицы, руб.: оборудования	Стоимость единицы, руб.: обор-монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб.: в том числе основная заработная плата	Стоимость единицы, руб.: в том числе эксплуатация машин, в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб.: оборудования	Общая стоимость, руб.: обор-монтажных работ всего	Общая стоимость, руб.: в том числе основная заработная плата	Общая стоимость, руб.: в том числе эксплуатация машин, в т.ч. заработная плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Оборудование и монтажные работы												
I	I7-06-48 с.59 II-I-I	Термометр технических ртутный прямой П5--2°-80-240	шт	4	-	-	0,85	0,2I	0,2I	-	3	I	I	-
2	-"- II-I-I	То же, П5-2°--I63-240	шт	I8	-	-	0,85	0,2I	0,2I	-	I5	4	4	-
3	-"- II-I-I	То же, П5-2°--I03-240	шт	I4	-	-	0,85	0,2I	0,2I	-	I2	3	3	-
4	-"- с.57 II-I-I	То же, П2-I°--I03-240	шт	I	-	-	0,85	0,2I	0,2I	-	I	-	-	-
5	-"- с.65 II-I-I	То же, угловой У2-90°-I4I-240	шт	7	-	-	0,90	0,2I	0,2I	-	6	I	I	-
6	I7-04 п.I-0040 II-4-3	Устройство терморегулирующее ТУДЭ-I-2	шт	5	-	-	20,6	0,36	0,35	-	I03	2	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
7	-"- II-4-3	То же, ТУДЭ-4	шт	5	-	-	20,6	0,36	0,35	-	I03	2	2	-
8	-"- с.80 II-I3-2	Преобразователь сопротивления ТСМ-0879	шт	2	-	-	3,80	0,43	0,42	-	8	I	I	-
9	I7-I4 ч.II п.3-043 II-40-7	Мост малогабаритный КСМ2--0I8	шт	I	-	-	235,0	3,3I	3,24	0,0I	235	3	3	0,0I
I0	I7-04 п.2-0208 II-93-4	Манометр самопишущий МТ2С--7II	шт	I	-	-	70,0	I,65	I,62	-	70	2	2	-
II	I7-04 п.2-000I II-93-I	Манометр показывающий ОБМI--I00х4	шт	2	-	-	2,30	0,8	0,77	-	5	2	2	-
I2	-"- II-93-I	То же, ОБМI--I00х6	шт	9	-	-	2,30	0,8	0,77	-	2I	7	7	-
I3	-"- II-93-I	То же, ОБМI--I00хI0	шт	2	-	-	2,30	0,8	0,77	-	5	2	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I4	-"- II-93-I	То же, ОВМI--I00xI6	шт	I5	-	-	2,30	0,8	0,77	-	35	I2	I2	-
I5	-"- п.2-0796 II-I40-2	Диафрагма камерная ДК I6--70-А-I-а/б-II	шт	I	-	-	I6,3	2,65	0,85	0,07	I6	3	I	0,07
I6	-"- II-I40-2	То же, ДК 6--70-А-I-а/г-2	шт	I	-	-	I6,3	2,65	0,85	0,07	I6	3	I	0,07
I7	I7-04 п.2-054I II-249-2 -	Дифманометр мембранный ДМ-3583	шт	2	-	-	50,0	5,2I	3,42	0,22 0,03	I00	I0	7	0,44 0,06
I8	I7-I4 ч.П п.5-043 II-296-4	Прибор автоматический КСД2--002	шт	2	-	-	I90,0	I,83	I,79	-	380	4	4	-
I9	I7-04 п.5-0554 II-405-I	Электронный сигнализатор уровня ЭРСУ-3	шт	I	-	-	54,0	2,66	2,6I	-	54	3	3	-
20	I5-04	Пост управления												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	п.I8-093 8-529-5	кнопочный ПКЕ--2I2-2У3	шт	I0	-	-	I,95	I,99	I,09	0,05 / 0,0I	20	20	II	0,5 / 0,I
2I	8-545-I	Дорожный светофор	шт	8	-	-	-	4,49	0,92	0,08 / 0,02	-	36	7	0,64 / 0,I6
22	I5-04 п.I9-06I 8-84-2	Сирена сигнальная СС-I	шт	I	-	-	3,45	0,64	0,57	0,0I	3	I	I	0,0I
23	I2-807-I	Вентиль запорный муфтовый I5кчI8бр Ду = = I5 мм	шт	4	-	-	-	0,75	0,73	-	-	3	3	-
24	I2-809-I	Кран контрольный трехходовой КТК Ду = = 4 мм	шт	I	-	-	-	0,8I	0,75	-	-	I	I	-
25	Кальк. № I II-680-4	Щит автоматизации III (П2... ...П5)	шт	5	-	-	82,24	3,28	I,39	0,3I / 0,II	4II	I6	7	I,55 / 0,55

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
26	Каль.к № 2 II-680-I	Щит контроля	шт	I	-	-	II6,77	3,I	2,75	0,29 0,II	II7	3	3	0,29 0,II
27	Кальк. № 3 8-573-5	Пульт управления	шт	I	-	-	I78,75	I,08	0,66	0,I6 0,03	I79	I	I	0,I6 0,03
		Разводка и подключение электроаппаратуры, устанавливаемой на щитах:												
28	8-574-50	Универсальный переключатель	секц.	50	-	-	-	0,43	0,I8	-	-	22	9	-
29	8-574-56	Арматура сигнальная	шт	2I	-	-	-	0,55	0,33	-	-	I2	7	-
30	8-574-55	Реле электрическое разных назначений	шт	35	-	-	-	0,55	0,33	-	-	I9	I2	-
3I	8-574-I8	Автомат одно-												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		полюсный на ток до	шт	7	-	-	-	0,23	0,II	-	-	2	I	-
32	8-574-49	Кнопки управления	шт	8	-	-	-	I,09	0,6I	-	-	9	5	-
33	8-85-I	Зажимы коммутационные	I00 шт	2,20	-	-	-	30,I	2I,5	0,04 0,02	-	66	47	0,09 0,04
34	I2-698-6	Отборные устройства (бобышки)	шт	44	-	-	-	I,57	0,52	0,I	-	69	23	4,4
35	II-642-I	Отборное устройство	шт	29	-	-	-	0,34	0,29	0,04	-	I0	8	I,I6
36	II-582-I	Коробка соединительная КСК-8	шт	5	-	-	-	0,97	0,7I	0,04 0,0I	-	5	4	0,2 0,05
37	II-582-2	То же, КСК-I6	шт	I	-	-	-	I,04	0,77	0,04 0,0I	-	I	I	0,04 0,0I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
38	II-582-3	То же, КСК-32	шт	I	-	-	-	I,47	I,I7	0,04 0,0I	-	I	I	0,04 0,0I
39	8-I47-7	Полка кабельная весом до 0,4 кг	I00 шт	I,50	-	-	-	I,34	I,I2	0,I3 0,05	-	2	2	0,20 0,08
40	8-I47-6	Стойка кабельная весом до 4 кг	I00 шт	I,50	-	-	-	37,0	I5,6	2,3 0,37	-	56	23	3,45 0,56
4I	8-I47-2	Профиль монтажный	т	0,0I	-	-	-	39I,0	36,9	4,I I,02	-	4	-	0,04 0,0I
42	II-7I3-2	Проложить провод по стальным панелям	I00м	5,05	-	-	-	7,I2	6,3	-	-	36	32	-
43	8-472-6	Сталь полосовая 4хI2	I00м	0,80	-	-	-	56,I	I3,4	I,7 0,I	-	45	II	I,36 0,08

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
44	8-505-3	Проложить кабель для питания	I0м	6,0	-	-	-	5,98	2,54	0,3 0,I2	-	36	I5	I,8 0,72
45	8-I48-9	Проложить кабель по установленным конструкциям при весе I м до 2 кг	I00м	7,55	-	-	-	20,6	8,62	0,48 0,I9	-	I56	65	3,62 I,43
46	8-I53-I3	Заделки концевые для контрольного кабеля сечением до 2,5 кв.мм с количеством жил до 7	шт	50	-	-	-	0,49	0,22	-	-	23	II	-
47	8-I53-I4	То же, с количеством жил до I4	шт	I2	-	-	-	0,8I	0,4	-	-	I0	5	-
48	8-I53-I5	То же, с коли-												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		чеством жил до I9	шт	2	-	-	-	I,02	0,52	-	-	2	I	-
49	II-7II-I	Вводы кабельные в щит с количеством жил до I0	ввод	26	-	-	-	0,54	0,53	-	-	I4	I4	-
50	8-472-II	Проводник ПП	I0шт	0,3	-	-	-	2,4	I,5	0,2 0,0I	-	I	-	0,06 -
5I	I2-524-4	Проложить трубы стальные бесшовные диаметром I5 мм	м	30	-	-	-	0,76	0,62	0,08 0,0I	-	23	I9	2,4 0,3
52	8-4I7-5	Проложить трубы винипластовые диам.до 25 мм	I00м	0,25	-	-	-	I5,9	7,65	0,22 0,08	-	4	2	0,06 0,02
53	8-4I7-7	То же, диам.до 50 мм	I00м	0,I5	-	-	-	I5,6	9,46	0,75 0,29	-	2	I	0,II 0,04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
54	8-409-I	Затягивание первого провода в проложенные трубы сечением до 2,5 кв.мм	I00м	0,40	-	-	-	4,88	2,36	2,33 0,7I	-	2	I	0,93 0,28
55	8-409-II	То же, каждый последующий провод сечением до 2,5 кв.мм	I00м	I,70	-	-	-	I,2I	I,I4	-	-	2	2	-
56	8-9I-4	Монтаж металлоконструкций	т	0,076	-	-	-	377,0	33,3	4,7 I,4I	-	29	3	0,36 0,II
57	I2-700-2	Фланцы к диафрагме диам.до 80 мм	I соед.	2	-	-	-	I,0I	0,7I	0,I8 0,02	-	2	I	0,36 0,04
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I9I8	8I3	4I8	24 6
		Запчасти - 2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	38	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I956			
		Тара и упаковка - 2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	39	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I995			
		Транспортные расходы - 4%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	80	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	2075			
		Заготовительно-складские расходы - I,2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	2I00	8I3	4I8	24 6
		Комплектация - - 0,5%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I0	-	-	-
		Накладные расходы - 87%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	364	-	-
		Итого:	руб	-	-	-	-	-	-	-	2II0	II77	4I8	24 6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Плановые накопления - 8%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	94	-	-
		Итого по I разделу:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	2II0	I27I	4I8	24/6
		П. Материалы, неучтенные ценником												
58	I7-06-48 п.I-752	Оправа к прямого техническому термометру	шт	I5	-	-	-	I,62	-	-	-	24	-	-
		I,5 x I,082 =												
59	-"- п.I-753	То же, к угловому термометру	шт	5	-	-	-	2,I6	-	-	-	II	-	-
		2 x I,082 =												
60	24-05 п.3-039	Отборное устройство (бобышки)	шт	44	-	-	-	0,8I	-	-	-	36	-	-
		0,75 x I,079 =												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
6I	24-I8 ч.I п.06-054	Отборное устройство I,9 x I,079 =	шт	29	-	-	-	2,05	-	-	-	60	-	-
62	I5-07 п.5-II3	Дорожный светофор 26,4 x I,082 =	шт	8	-	-	-	28,56	-	-	-	229	-	-
63	Ценник ч.Ш с.I2	Вентиль запорный муфтовый I5кчI8бр	шт	4	-	-	-	I,I4	-	-	-	5	-	-
64	-"- с.78	Кран контрольный трехходовой КТК Ду = = 4 мм	шт	I	-	-	-	I,07	-	-	-	I	-	-
65	-"- с.I28	Фланцы для диафрагм диам. 70 мм	шт	4	-	-	-	I,54	-	-	-	6	-	-
66	I5-09 т.4-0II	Кабель КГ 3xI,5 +IxI,0 265xI,2xI,II5 =	км	0,06	-	-	-	354,57	-	-	-	2I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
67	Сборник ч.У с.93	Кабель КВВГ 4xI,5	км	0,040	-	-	-	2I8,0	-	-	-	9	-	-
68	-"- с.I09	АКВВГ сечением 4x2,5	км	0,485	-	-	-	I95,0	-	-	-	95	-	-
69	-"-	То же, сечением I0x2,5	км	0,09	-	-	-	367,0	-	-	-	33	-	-
70	-"-	То же, сечением I9x2,5	км	0,02	-	-	-	592,0	-	-	-	I2	-	-
7I	-"- стр.I09	Кабель АКВВГ 4x2,5	км	0,I2	-	-	-	I95,0	-	-	-	23	-	-
72	-"- с.I52	Провод АПВ сечением Ix2,5	км	0,2I	-	-	-	28,4	-	-	-	6	-	-
73	-"- с.295	Труба виниластовая диаметром 20 мм	I0м	2,5	-	-	-	I,83	-	-	-	5	-	-
74	-"-	То же, диам.до 40 мм	I0м	I,5	-	-	-	5,4	-	-	-	8	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
75	Сборник ч.I с.70	Труба стальная бесшовная I4х х2х6000	м	30	-	-	-	0,6	-	-	-	I8	-	-
76	24-05 п.I-389	Коробка соединительная КСК--8 2,2 х I,082 =	шт	5	-	-	-	2,38	-	-	-	I2	-	-
77	-"- п.I-390	То же, КСК-I6 3,45 х I,082 =	шт	I	-	-	-	3,73	-	-	-	4	-	-
78	-"- п.I-39I	То же, КСК-32 5,2 х I,082 =	шт	I	-	-	-	5,63	-	-	-	6	-	-
79	24-05 п.I-695	Полка кабельная КII60 0,082 х I,082 =	шт	90	-	-	-	0,09	-	-	-	8	-	-
80	-"- п.I-696	Полка КII6I 0,I3 х I,082 =	шт	60	-	-	-	0,I4	-	-	-	8	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
8I	-"- п.I-865	Стойка кабельная КI I55	шт	I50	-	-	-	I,0I	-	-	-	I52	-	-
		0,93 x I,082 =												
82	Сборник ч.У с.I53	Провод ПВI сечением IxI,0	км	0,3	-	-	-	27,9	-	-	-	8	-	-
83	-"-	То же, сечением IxI,5	км	0,04	-	-	-	38,I	-	-	-	2	-	-
84	I5-09 п.8-006	Провод ПМВГ сечением Ix0,75	км	0,I25	-	-	-	I4,06	-	-	-	2	-	-
		I2,6 x I,II6 =												
85	-"- т.8-002	Провод НВМ-0,5	км	0,04	-	-	-	I2,72	-	-	-	I	-	-
		II,4 x I,II6 =												
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	805	-	-
		Плановые накопления - 8%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	64	-	-
		Итого по П разделу:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	869	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого по смете	руб.	-	-	-	-	-	-	-	2II0	2I40	4I8	24/6
		Всего по смете	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	4250	-	-

Главный инженер проекта Б.К.Чекалов
Начальник сметного отдела Л.А.Шипов
Составил ст.инженер Н.А.Алексеева
Проверил ведущий инженер Н.Г.Кудрявцева

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I к смете № IO

К типовому проекту автовокзала вместимостью 300 человек
стоимости щита автоматизации III (П2... П5)

Составлена в ценах I984 года

Основание: спецификация № АН-003, АН-004, АН-005

№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.	
					оборудования	заводской монтаж	оборудования	заводской монтаж
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I	I5-I7 доп.7 п.0I-I0I5	Шкаф щита ЩИМ-600х400х250	шт	I	20,0	-	20,0	-
		На щите устанавливается:						
2	I5-04 п.06-420 I5-I7 п.I-449	Переключатель УП53--I5	шт	I	6,6	6,2	6,6	6,2

I	2	3	4	5	6	7	8	9
3	I5-07 п.5-05I I5-I7 п.I-48I	Арматура типа АС--220	шт	I	0,38	0,75	0,38	0,75
4	I5-04 I5-I7 п.I-429	Реле ПЭ-2I	шт	4	3,4	3,75	I3,6	I5,0
5	-"- п.I2-0I4 п.I-428	Реле времени РВП72--3I2I-00У4	шт	I	6,7	2,50	6,7	2,5
6	-"- п.I-495	Зажимы коммутационные	шт	30	-	0,3	-	9,00
7	-"- п.I-505	Рамка для подписи	шт	2	-	0,28	-	0,56
		Итого:	руб.	-	-	-	47,28	34,0I

I	2	3	4	5	6	7	8	9
		Транспортные расходы – 2%	руб.	-	-	-	0,95	-
		Итого:	руб.	-	-	-	48,23	34,0I
		Всего по калькуляции	руб,	-	-	-	82,24	

Составил старший инженер Н.А.Алексеева

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 2 к смете № IO

К типовому проекту автовокзала вместимостью 300 человек
стоимости щита контроля

Составлена в ценах I984 года Основание: спецификация № АН-006

№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоимость, единицы, руб.		Общая стоимость, руб.	
					оборудования	заводской монтаж	оборудования	заводской монтаж
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I	I5-I7 доп.7 п.0I-974	Шкаф щита ШШ-3Д-I--800х600	шт	№	94,0	-	94,0	-
		На щите устанавливается:						
2	I5-04 п.0I-006 I5-I7 п.I-35I	Автомат А63-М	шт	5	I,45	I,05	7,25	5,25
3	I5-I7 п.I-495	Зажимы коммутационные	шт	20	-	0,3	-	6,0

I	2	3	4	5	6	7	8	9
4	-"- п.I-505	Рамки для подписи	шт	8	-	0,28	-	2,24
		Итого:	руб.	-	-	-	I0I,25	I3,49
		Транспортные расходы - 2%	руб.	-	-	-	2,03	-
		Итого:	руб.	-	-	-	I03,28	I3,49
		Всего по калькуляции	руб.	-	-	-	II6,77	

Составил старший инженер Н.А.Алексеева

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 3 к смете № IO

К типовому проекту автовокзала вместимостью 300 человек
стоимости пульта управления

Составлена в ценах I984 года

Основание: спецификация № АН-009

№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.	
					оборудования	заводской монтаж	оборудования	заводской монтаж
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I	I5-I7 п.I-I02	Металлоконструкция пульта управления П-600х800	шт	I	I6,3	-	I6,3	-
		На пульте устанавливается:						
2	I5-04 п.I8-0II I5-I7 п.I-444	Кнопка КЕ-0IIУ3	шт	8	0,8	I,25	6,4	I0,0

I	2	3	4	5	6	7	8	9
3	-"- п.0I-006 п.I-35I	Автомат А63-М	шт	2	I,45	I,05	2,9	2,I
4	-"- п.I2-05I п.I-429	Реле РПУ-2-662223	шт	I0	6,60	3,75	66,0	37,5
5	I5-07 п.5-05I I5-I7 п.I-48I	Арматура типа АС--220	шт	I6	0,38	0,75	6,08	I2,0
6	I5-I7 п.I-495	Зажимы коммутационные	шт	50	-	0,3	-	I5,0
7		Рамки для подписи	шт	9	-	0,28	-	2,52
		Итого:	руб.	-	-	-	97,68	79,I2

I	2	3	4	5	6	7	8	9
		Транспортные расходы - 2%	руб.	-	-	-	I,95	-
		Итого:	руб.	-	-	-	99,63	79,I2
		Всего по калькуляции	руб.	-	-	-	I78,75	

Составил старший инженер Н.А.Алексеева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № II

К типовому проекту автовокзала вместимостью 300 человек

На приобретение и монтаж средств связи и сигнализации

Основание: спецификация СС.СО

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость - 12,09 тыс.руб.
в т.ч.
а) оборудования 8,36 тыс.руб.
б) монтажных работ 3,73 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
1. Расчетную единицу 40,31 руб.
2. 1 м2 общей площади здания 1,67 руб.
3. 1 м3 объема здания 0;41 руб.

№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценник/а и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество единиц измерения	Масса, тонны брутто	Масса, тонны нетто	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
							оборудования	монтажных работ всего	монтажных работ в том числе основная заработная плата	монтажных работ в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	оборудования	монтажных работ всего	монтажных работ в том числе основная заработная плата	монтажных работ в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата
					единицы измерения	общая								
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Оборудование и монтажные работы												
I	I6-02 кн.2 п.02-00I3 I0-II5-4	Комплекс оперативной связи "Каскад-I06"	шт	5	-	-	322,0	3I,8	29,8	-	I6I0	I59	I49	-
2	I6-0I -73 г. К=0,76 п.2-I24 I0-395-I I0-396-IM	Радиотрансляционная установка ТУ-50М	шт	I	-	-	209,0	30,72	30,I4	-	209	3I	30	-
3	I7-03 ч.II п.I-047 I0-84I-I	Часы электровторичные ПЧК3--2РИ-Р24-РI2	шт	I	-	-	57,0	2,94	2,79	0,06 / 0,02	57	3	3	0,06 / 0,02
4	I6-03 п.0I-090 I0-I92-I I0-I93-2 I0-I92-2	Аппарат телеграфный электронный РТА-80 Цена: 6,62+6,29х х4+4,3х2=40,38	шт	I	-	-	I000,0	40,38	34,8I	-	I000	40	35	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Цена: 4,39+6,I7х х4+2,87х2=34,8I												
5	I6-0I п.2-005 I0-240-I	КВ Радиотрансляция мощностью 3,0 вт "Гроза--2"	компл.	I	-	-	II80,0	43,0	35,7	-	II80	43	36	-
6	Пр-нт 62-03 доп.4 I0-I27-5	Телефонный аппарат ТА-72М--2	шт	I9	-	-	I0,45	0,37	0,3I	-	I99	7	6	-
7	I6-04 п.05-0II I0-I27-3	Телефонный аппарат монетный АМТ-69/2	шт	5	-	-	45,5	0,82	0,48	-	228	4	2	-
8	I6-0I доп.5 п.2-354 I0-397-8	Громкоговоритель рупорный I0ГР-35УI	шт	2	-	-	25,7	3,94	3,26	-	5I	8	7	-
9	Пр-нт I6-0I дополн. I0-397-7	Громкоговоритель абонентский мощностью 0,I5 вт "Тайга--304"	шт	35	-	-	5,0	2,73	2,34	-	I75	96	82	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I0	I6-0I п.2-364 I0-397-7	Колонка звуковая 2КЗ-7	шт	I2	-	-	I5,0	2,73	2,34	-	I80	33	28	-
II	Пр-нт I7-03-П п.I-068 I0-7227 К=I,05	Штамп-часы 72-4ТМ	шт	I	-	-	53,0	4,I8	I,63	-	53	4	2	-
I2	I0-84I-2	Установить часы электровторичные	шт	28	-	-	-	3,I6	2,85	0,03 0,0I	-	88	80	0,84 0,28
I3	I6-02 п.02-0036 I0-II6-4	Прибор громкоговорящей связи ПГС-0,2	шт	22	-	-	20,7	-	-	-	455	-	-	-
			номер	44	-	-	-	0,89	0,83	-	-	39	37	-
I4	I0-397-5	Трансформатор фидерный универсальный ТАМУ-I0Т	шт	I	-	-	-	I,49	I,24	-	-	I	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I5	I6-02 п.05-0094 II-583-2	Выпрямитель КВ-24М	шт	I	-	-	44,0	0,76	0,74	0,0I	44	I	I	0,0I
I6	I6-02 доп.8 п.03-0I23 I0-742-I I0-742-2	Концентратор сигнально-пусковой пожарный на 20 сигнальных линий КСППОI9-30/60--2 (ППС-3)	шт	I	-	-	I700,0	30,6	26,93	-	I700	3I	27	-
I7	24-02 п.04-00I I0-743-I	Датчик тепловой пожарный магнитный ИПI05-2/I	шт	240	-	-	I,55	0,45	0,4	-	372	I08	96	-
I8	I5-04 п.I2-044 II-630-I3	Реле промежуточное РПУ-0-9II	шт	I	-	-	3,2	I,I6	I,I4	-	3	I	I	-
I9	36-08 п.2-I2I II-580-I3	Диод полупроводниковый КД52IА	шт	20	-	-	0,24	0,32	0,3I	-	5	6	6	-
20	36-09	Резистор МЛТ												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	п.I-0I28 II-580-II	0,25-IIКОМ	шт	240	-	-	0,I7	0,I4	0,I4	-	4I	34	34	-
2I	-"- II-580-II	Резистор МЛТ-0,25-4,3КОМ	шт	20	-	-	0,I7	0,I4	0,I4	-	3	3	3	-
22	I0-972-I0	Коробка телефонная распределительная КРТП-I0	шт	I4	-	-	-	4,0I	I,62	0,55 / 0,I8	-	56	23	7,7 / 2,52
23	I0-975-I2	Коробка универсальная разветвительная или ограничительная	шт	70	-	-	-	0,4I	0,37	-	-	29	26	-
24	34-64I	Установить радиотрубостойку РСI-I900	шт	I	-	-	-	I4,0	4,34	-	-	I4	4	-
25	34-65I	Предохранительные канаты	шт	I	-	-	-	2,26	0,49	-	-	2	-	-
26	29-02-20 п.2-I79 I0-972-2	Шкаф телефонный распределительный ШРП-												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		-300х2	шт	I	-	-	22,5	2I,I	5,62	I,78 0,59	23	2I	6	I,78 0,59
27	I0-972-6	Бокс кабельный телефонный БКТ I00х2	шт	2	-	-	-	I6,I	6,0I	I,45 0,47	-	32	I2	2,9 0,94
28	I0-972-5	То же, БКТ 50х2	шт	I	-	-	-	8,84	3,05	0,76 0,25	-	9	3	0,76 0,25
29	I0-972-5	То же, БКТ 30х2	шт	I	-	-	-	8,84	3,05	0,76 0,25	-	9	3	0,76 0,25
30	I0-972-5	То же, БКТ 20х2	шт	I	-	-	-	8,84	3,05	0,76 0,25	-	9	3	0,76 0,25
3I	I0-967-I	Разветвительная плоская муфта ТПП 20х2	шт	5	-	-	-	6,7I	3,II	0,87 0,27	-	34	I6	4,35 I,35

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
32	I0-967-2	То же, 30х2	шт	3	-	-	-	8,45	3,85	I,II 0,36	-	25	I2	3,33 I,08
33	I0-967-3	То же, 50х2	шт	2	-	-	-	II,2	5,08	I,46 0,47	-	22	I0	2,92 0,94
34	I0-967-4	То же, I00х2	шт	I	-	-	-	I7,0	7,66	2,I8 0,69	-	I7	8	2,I8 0,69
35	8-406-3	Проложить трубы стальные с креплением скобами диаметром до 50 мм	I00м	0,3	-	-	-	70,7	32,4	27,7 I0,4	-	2I	I0	8,3I 3,I2
36	8-I49-I	Проложить кабель в трубы при весе I м до I кг	I00м	0,3	-	-	-	I0,0	6,24	0,27 0,I	-	3	2	0,08 0,03
37	I0-54-7	Проложить кабель по бетонной стене при												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		весе I м до I кг	I00м	7,0	-	-	-	3I,6	I8,9	5,97 I,92	-	22I	I32	4I,79 I3,44
38	I0-54-I2	Проложить провод однопарный с креплением скрепами проволочными по бетонной стене	I00м	25,0	-	-	-	II,2	I0,8	-	-	280	270	-
39	8-402-I	Провод ПТПЖ при открытой проводке	I00м	I2,0	-	-	-	I6,5	8,07	5,I5 I,63	-	I98	97	6I,8 I9,56
40	8-400-I	Проложить кабель с креплением скобами сечением до I0 кв.мм	I00м	0,I	-	-	-	60,8	23,4	22,8 8,4	-	6	2	2,28 0,84
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	7588	I748	I305	I43 46
		Запчасти - 2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I52	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	7740			
		Тара и упаковка - 2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I55	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	7895			
		Транспортные расходы - 4%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	3I6	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	82II			
		Заготовительно-складские расходы - I,2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	99	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	83I0			
		Комплектация - 0,7%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	54	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	8364	I748	I305	I43 / 46
		Накладные расходы - 87% от основной зарплаты	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	II35	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	8364	2883	I305	I43 46
		Плановые накопления - 8%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	23I	-	-
		Итого по I разделу:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	8364	3II4	I305	I43 46
		П. Материалы, неучтенные ценником												
4I	I7-03 ч.П п.I-052	Часы электровторичные односторонние ВЧСI--М2ПВ-24Р-300--326К	шт	22	-	-	-	7,58	-	-	-	I67	-	-
		7,0 x I,083 =												
42	-"- п.I-056	То же, ВЧСI--М2ПВ-24Р-400--324К	шт	5	-	-	-	I5,7	-	-	-	79	-	-
		I4,5 x I,083 =												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
43	-"- п.I-05I	То же, двухсторонние ВЧС2--М2ПВ-24Р-400--303К	шт	I	-	-	-	2I,66	-	-	-	22	-	-
		20 х I,083 =												
44	29-02-20 п.I-25I	Трансформатор ТАМУ-IOT	шт	I	-	-	-	3,62	-	-	-	4	-	-
		3,35 х I,083 =												
45	Сборник ч.У стр.II9	Кабель ТПП IOх2х0,4	км	0,3	-	-	-	I58,0	-	-	-	47	-	-
46	-"-	То же, 20х2х0,4	км	0,2	-	-	-	23I,0	-	-	-	46	-	-
47	-"-	То же, 30х2х0,4	км	0,I	-	-	-	307,0	-	-	-	3I	-	-
48	-"-	То же, 50х2х0,4	км	0,I	-	-	-	485,0	-	-	-	49	-	-
49	-"-	То же, I00х2х х0,4	км	0,03	-	-	-	829,0	-	-	-	25	-	-
50	-"-	Кабель АВВГ се-												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	стр.59	чением 2х4	км	0,0I	-	-	-	I90,0	-	-	-	2	-	-
5I	-"- стр.I63	Провод ТРП 2х0,4	км	2,5	-	-	-	I0,6	-	-	-	27	-	-
52	-"-	Провод ПТПЖ 2х0,6	км	I,2	-	-	-	I5,I	-	-	-	I8	-	-
53	-"- стр.207	Бокс кабельный телефонный БКТ I00х2	шт	2	-	-	-	6,67	-	-	-	I3	-	-
54	-"-	То же, БКТ 50х2	шт	I	-	-	-	3,32	-	-	-	3	-	-
55	-"-	То же, 30х2	шт	I	-	-	-	2,22	-	-	-	2	-	-
56	-"-	То же, 20х2	шт	I	-	-	-	I,82	-	-	-	2	-	-
57	-"- ч.I стр.65	Труба легкая (3262-75) М-Р--50х3,0	м	30	-	-	-	0,78	-	-	-	23	-	-
58	Сборник	Коробка УК-2П												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	ч.У стр.207		шт	40	-	-	-	0,I4	-	-	-	6	-	-
59	-"-	Коробка УК-2Р	шт	30	-	-	-	0,I6	-	-	-	5	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	57I	-	-
		Плановые накопления - 8%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	46	-	-
		Итого по П разделу:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	6I7	-	-
		Итого по смете	руб.	-	-	-	-	-	-	-	8364	373I	I305	I43 46
		Всего по смете	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I2095		

Главный инженер проекта Б.К.Чекалов
Начальник сметного отдела Л.А.Шипов
Составил ведущий инженер Н.Г.Кудрявцева
Проверил руководитель группы А.А.Корниенко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I2

К типовому проекту автовокзала вместимостью 300 человек

На приобретение и монтаж оборудования кафе

Основание: спецификация ТХ

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость - 8,04 тыс.руб.
в т.ч.
а) оборудования 7,54 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,50 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу 26,8 руб.
2. I м2 общей площади здания 0,22 руб.
3. I м3 объема здания 0,06 руб.

№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество единиц измерения	Масса, тонны брутто / нетто: единицы измерения	Масса, тонны брутто / нетто: общая	Стоимость единицы, руб.: оборудования	Стоимость единицы, руб.: обору-монтажных работ: всего	Стоимость единицы, руб.: обору-монтажных работ: в том числе: основная заработная плата	Стоимость единицы, руб.: обору-монтажных работ: в том числе: эксплуатация машин, в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб.: оборудования	Общая стоимость, руб.: обору-монтажных работ: всего	Общая стоимость, руб.: обору-монтажных работ: в том числе: основная заработная плата	Общая стоимость, руб.: обору-монтажных работ: в том числе: эксплуатация машин, в т.ч. заработная плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	Пр-нт 56-0I-0I п.I25 п.I36	Четырехместный комплект обеденной мебели с полумягкими стульями цена: I6,5+8,5х х4 = 50,5	к-т	5	-	-	50,5	-	-	-	253	-	-	-
2	Пр-нт 24-03-0I п.8	Буфетная стойка БС-Iа I000х760х900	шт	2	-	-	88,0	-	-	-	I76	-	-	-
3	24-I9-73 п.489	Подшкафник пристенный ПКБ-Iа I000х600х900	шт	5	-	-	28,5	-	-	-	I43	-	-	-
4	Пр-нт 56-0I-0I доп.I п.483	Витрина стеклянная сборная 900х500х600	шт	I	-	-	57,0	-	-	-	57	-	-	-
5	24-06 п.09-00I 28-928-I4	Прилавок-витрина для холодных и горячих закусок ПВШ 2058х854хI035	шт	I	0,38	0,38	425,0	8,22	7,4	0,46 0,30	425	8	7	0,46 0,30

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
6	Пр-нт 24-I9-73 п.4I2	Буфетная стойка БС-I I500х760х900	шт	2	-	-	89,0	-	-	-	I78	-	-	-
7	Пр-нт I7-08 п.I-II3 28-90I-I	Кассовый аппарат -I- секционный ОКа--I40I	шт	I	0,04	0,04	400,0	4,06	3,63	0,36 0,24	400	4	4	0,36 0,24
8	Пр-нт 24-06 п.06-005 К=I,0I2 28-923--Iм	Термостат для горячих напитков ТЭ-29 630х360х430	шт	2	0,022	0,044	45,54	2,85	2,77	0,02 0,0I	9I	6	6	0,04 0,02
9	Пр-нт 56-0I-0I п.I43	Шкаф для хлеба ШХ-I	шт	I	-	-	52,0	-	-	-	52	-	-	-
I0	Пр-нт 24-I9-73 п.253	Стол для хлеборезки СХ-I	шт	I	-	-	72,0	-	-	-	72	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
II	Пр-нт 24-06 п.I5-0I2 28-930-3	Машина хлебо-резная МРХ-200 I200х600х730	шт	I	0,08	0,08	325,0	5,5I	5,02	0,37 0,25	325	6	5	0,37 0,25
I2	Пр-нт 24-06 п.07-003 28-924--Iм	Котлы электри-ческие секцион-ные КПЭСм-60м	шт	I	0,I65	0,I65	5I5,0	6,36	6,2	0,03 0,02	5I5	6	6	0,03 0,02
I3	Пр-нт 24-I9-73 п.259	Стол производ-ственный СР-I II00х6300х850	шт	5	-	-	2I,5	-	-	-	I08	-	-	-
I4	Пр-нт 24-I9-73 п.3I4 28-92I-8	Ванна моечная ВМСМ-I	шт	2	-	-	3I,0	6,75	6,07	0,43 0,27	62	I4	I2	0,86 0,54
I5	Пр-нт 24-06 п.II-005 28-927-	Плита электри-ческая секцион-ная ПЭСм-4ШБ												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	-Iм		шт	I	0,245	0,245	287,0	4,38	4,27	0,02 0,0I	287	4	4	0,02 0,0I
I6	Пр-нт 24-06 п.I5-0I8	Электросушитель ЭР-3												
	8-6I5-3		шт	I	0,004	0,004	22,3	I,22	0,83	-	22	I	I	-
I7	Пр-нт 24-06 п.06-003	Электрокипятильник КНЭ--50м												
	28-923-Iм		шт	I	0,022	0,022	69,0	2,85	2,77	0,02 0,0I	69	3	3	0,02 0,0I
I8	Пр-нт 24-I9-73 п.207	Шкаф для одежды 3-х секционный	шт	4	-	-	I49,0	-	-	-	596	-	-	-
I9	Пр-нт 24-I9-73 п.3I7	Ванна моечная ВМСМ-2 I260х630х860												
	28-92I-8		шт	4	-	-	36,5	6,75	6,07	0,43 0,27	I46	27	24	I,72 I,08
20	24-I9-73	Шкаф для посу-												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	п.2I2	ды ШП-2	шт	I	-	-	I92,0	-	-	-	I92	-	-	-
2I	24-03-0I -ЛГ п.I9	Стол обеденный круглый высокий ОР-I2-39I	шт	2	-	-	40,0	-	-	-	80	-	-	-
22	Пр-нт 24-06 п.0I-004 28-9II-4	Шкаф холодильный ШХ-0,80М	шт	I	0,238	0,238	370,0	7,82	7,55	0,09 0,06	370	8	8	0,09 0,06
23	Пр-нт 24-06 п.0I-00I 28-9II-4	Шкаф холодильный ШХ-0,40М	шт	2	0,I80	0,360	265,0	7,82	7,55	0,09 0,06	530	I6	I5	0,I8 0,I2
24	Пр-нт I7-03-I п.5-282	Весы товарные ВШ-500	шт	I	-	-	56,0	-	-	-	56	-	-	-
25	Пр-нт 24-I9-73 п.387	Подтоварник металлический ПТ-Iа	шт	2	-	-	I3,2	-	-	-	26	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
26	Пр-нт 24-I9-73 п.249	Стол производственный разделочный СПСМ-4	шт	4	-	-	57,0	-	-	-	228	-	-	-
27	Пр-нт 24-I9-73 п.252	Стол для сбора пищевых отходов СО-I	шт	I	-	-	49,5	-	-	-	50	-	-	-
28	Пр-нт 24-I9-73 п.2I3	Шкаф для белья ШБ-2	шт	I	-	-	I80,0	-	-	-	I80	-	-	-
29	Пр-нт 24-I9-73 п.409	Стеллаж производственный СПС-2 стационарный	шт	2	-	-	I8,6	-	-	-	37	-	-	-
30	27-42-34 п.I-095 28-7-Iм	Местный вентотсос МВО-420ф	шт	5	0,0I7	0,085	32,5	I0,3	8,7I	0,47 0,3I	I63	52	44	2,35 I,55
3I	Пр-нт I9-06-0I п.I3I	Тележка грузоподъемная ТГ--I00	шт	I	-	-	22,0	-	-	-	22	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
32	Пр-нт II3-0I сб.3 арт.6423	Вешалка деревянная навесная	шт	3	-	-	2I,0	-	-	-	63	-	-	-
33	Пр-нт 24-06-0I п.I2	Тележка для сбора посуды РП--67	шт	I	-	-	34,0	-	-	-	34,	-	-	-
34	Пр-нт 56-0I-0I п.230	Подножник складной ПН I050х630х40	шт	I5	-	-	5,0	-	-	-	75	-	-	-
35	Пр-нт II3-0I сб.3 арт. 5838/7	Полка настенная для инвентаря ПИ-I	шт	6	-	-	I3,37	-	-	-	80	-	-	-
36	Пр-нт I9-06 п.I5-024 3-563-4	Лифт грузоподъемный на 2 остановки	шт	I	-	-	680,0	II7,0	67,2	29,4 I3,2	680	II7	67	29,4 I3,2
37	Указан.	Стоимость элект-												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	к ЕРЕР вып.I стр.52	роэнергии	квт. час	73	-	-	-	0,03	-	-	-	2	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	6843	274	206	36 / I7
		Запчасти - 2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I37	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	6980			
		Тара и упаковка - 2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I40	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	7I20			
		Транспортные расходы - 4%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	285	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	7405			
		Заготовительно-складские расходы - I,2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	89	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	7494			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Комплектация - -0,7%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	49	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	7543	274	206	36 I7
		Накладные расходы - 80% от основной заработной платы	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I65	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	7543	439	206	36 7
		Плановые накопления - 8%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	35	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	7543	474	206	36 7
		Расстановка немонтируемого оборудования I%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	28	28	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	7543	502	234	36 7
		Всего по смете:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	8045	-	-

Главный инженер проекта Б.К.Чекалов
Начальник сметного отдела Л.А.Шипов
Составил ведущий инженер Н.Г.Кудрявцева
Проверил руководитель группы А.А.Корниенко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I3

К типовому проекту автовокзала вместимостью 300 человек

На приобретение и монтаж оборудования и мебели

Основание: спецификация ТХ

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость - 73,I тыс.руб.
в т.ч.
а) оборудования 66,50тыс.руб.
б) монтажных работ 6,6I тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу 243,7 руб.
2. I м2 общей площади здания 2,96 руб.
3. I м3 объема здания 0,73 руб.

№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество единиц измерения	Масса, тонны брутто / нетто: единицы измерения	Масса, тонны брутто / нетто: общая	Стоимость единицы, руб.: обору-дования	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ в том числе: основная заработная плата	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ в том числе: эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб.: обору-дования	Общая стоимость, руб.: монтажных работ всего	Общая стоимость, руб.: монтажных работ в том числе: основная заработная плата	Общая стоимость, руб.: монтажных работ в том числе: эксплуатация машин в т.ч. заработная плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Медпункт												
I	Пр-нт 28-02-22 п.I4-023	Столик инструментальный	шт	2	-	-	26,0	-	-	-	52	-	-	-
2	Пр-нт 56-0I-0I п.90	Стол врача	шт	I	-	-	57,0	-	-	-	57	-	-	-
3	56-0I-0I п.I33	Стул полумягкий	шт	2	-	-	6,5	-	-	-	I3	-	-	-
4	Пр-нт 56-0I-0I ч.I п.4-6I	Табурет винтовой	шт	I	-	-	45,2	-	-	-	45	-	-	-
5	Пр-нт 56-0I-0I п.II6	Кушетка смотровая	шт	2	-	-	39,5	-	-	-	79	-	-	-
6	Пр-нт 56-0I-0I д.3 п.272	Ширма трехстворчатая	шт	2	-	-	I5,0	-	-	-	30	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
7	Пр-нт 28-02-22 п.I4-096	Шкаф медицинский одностворчатый	шт	I	-	-	70,0	-	-	-	70	-	-	-
8	56-06-0I п.4-I9	Мусоросборник педальный	шт	2	-	-	2,08	-	-	-	4	-	-	-
9	Пр-нт 56-0I-0I п.77	Вешалка напольная	шт	I	-	-	I3,0	-	-	-	I3	-	-	-
I0	Пр-нт 092 п.I	Холодильник "ЗИЛ"	шт	I	-	-	352,0	-	-	-	352	-	-	-
II	Пр-нт 28-02-22 п.I4-029	Подставка под тазы	шт	I	-	-	9,0	-	-	-	9	-	-	-
I2	Пр-нт 56-0I-0I п.9I	Шкаф для хранения медикаментов	шт	I	-	-	83,0	-	-	-	83	-	-	-
I3	Пр-нт 28-02-22 п.04-03I	Аппарат для искусственного дыхания ручной												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		портативный	к-т	I	-	-	I23,0	-	-	-	I23	-	-	-
I4	Пр-нт 28-02-22 п.I4-067	Стол перевязочный складной	шт	I	-	-	25,0	-	-	-	25	-	-	-
I5	Пр-нт 56-0I-0I доп.I7 п.57	Подставка-лесенка для операционного стола	шт	I	-	-	20,0	-	-	-	20	-	-	-
I6	Пр-нт 28-02-22 п.I4-027	Подставка для стерилизационных коробок	шт	I	-	-	I4,0	-	-	-	I4	-	-	-
I7	Пр-нт 28-02-22 п.I4-073	Столик инструментальный разборный	шт	I	-	-	26,0	-	-	-	26	-	-	-
I8	Пр-нт 28-02-22 п.I5-043	Стерилизатор для медицинских инструментов электрический (малый)	шт	I	-	-	I60,0	-	-	-	I60	-	-	-
I9	Пр-нт	Стерилизатор												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	I8-02-22 п.I5-039	для медицинских инструментов (большой)	шт	I	-	-	380,0	-	-	-	380	-	-	-
		Служебные и пассажирские помещения												
20	Пр-нт I7-08 п.I-II3	Машина контрольно-кассовая ОКА I400Т	шт	9	-	-	400,0	-	-	-	3600	-	-	-
2I	Сборник № II6 I980 г.	Камера хранения ручной клади с самообслуживанием КХС-5	шт	I5	-	-	820,0	-	-	-	I2300	-	-	-
22	Пр-нт I7-08 п.I-II7	Машина электронная билетно-кассовая (обслуживает до 25 зон)(ЭБКМ	шт	I0	-	-	I360	-	-	-	I3600	-	-	-
23	Пр-нт 29-08-27 п.33	Верстак слесарный ОРГ-5365	шт	2	-	-	76,0	-	-	-	I52	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
24	Пр-нт I8-0I п.I-054 I-202-I	Токарный станок I6T02П	шт	I	-	-	570,0	9,9	9,2	0,I2 0,06	570	I0	9	0,I2 0,06
25	Пр-нт I8-0I п.2-002 I-202-I	Настольный сверлильный станок вертикальный 2MII2	шт	I	-	-	290,0	9,9	9,2	0,I2 0,06	290	I0	9	0,I2 0,06
26	Пр-нт 56-0I-0I п.350	Подставка под оборудование Р-902	шт	I	-	-	2I,5	-	-	-	22	-	-	-
27	Пр-нт 56-0I-0I п.262	Шкаф инструментальный 54-05	шт	I	-	-	II5,0	-	-	-	II5	-	-	-
28	Пр-нт 29-07-0I доп.2 п.2	Стеллаж полочный тип П	шт	I	-	-	97,0	-	-	-	97	-	-	-
29	Пр-нт	Стол кассира												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	56-0I-0I п.380		шт	II	-	-	67,0	-	-	-	737	-	-	-
30	Пр-нт 56-0I-0I п.I6I	Стол рабочий	шт	33	-	-	45,0	-	-	-	I485	-	-	-
3I	Пр-нт 56-0I-0I п.I60	Стол одно-тумбовый	шт	7	-	-	42,0	-	-	-	294	-	-	-
32	Пр-нт 56-0I-0I п.I66	Стол письмен-ный двухтумбо-вый (для ди-ректора)	шт	9	-	-	I80	-	-	-	I620	-	-	-
33	Пр-нт 56-0I-0I п.I47	Стол журналь-ный	шт	3	-	-	I0,0	-	-	-	30	-	-	-
34	Пр-нт 56-0I-0I п.43	Стол туалет-но-пеленаль-ный	шт	I	-	-	40,0	-	-	-	40	-	-	-
35	Пр-нт	Стол детский												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	56-0I-0I п.40	четырехместный	шт	I	-	-	II,5	-	-	-	I2	-	-	-
36	Пр-нт 56-0I-0I п.273	Шкаф канцелярский средний	шт	26	-	-	92	-	-	-	2392	-	-	-
37	Пр-нт 56-0I-0I п.45	Шкаф для одежды	шт	I9	-	-	68	-	-	-	I292	-	-	-
38	Пр-нт 56-0I-0I п.53	Шкаф для игрушек и пособий	шт	2	-	-	54,0	-	-	-	I08	-	-	-
39	Пр-нт 56-0I-0I п.I68	Стул рабочий, поворотный, передвижной, полумягкий	шт	34	-	-	26,5	-	-	-	90I	-	-	-
40	Пр-нт 56-0I-0I п.I35	Стул полумягкий	шт	66	-	-	7,0	-	-	-	462	-	-	-
4I	Пр-нт 56-0I-0I	Кресло рабочее полумяг-												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	п.2II	кое	шт	2	-	-	34,0	-	-	-	68	-	-	-
42	Пр-нт 56-0I-0I п.2I3	Кресло для отдыха с локотниками мягкое	шт	9	-	-	40,0	-	-	-	360	-	-	-
43	Пр-нт 56-0I-0I п.II3	Диван 4-местный низкий	шт	26	-	-	86,5	-	-	-	2249	-	-	-
44	Пр-нт 56-0I-0I п.I0I	Тумба прикроватная	шт	2I	-	-	34,0	-	-	-	7I4	-	-	-
45	Пр-нт 28-02-22 п.I4-077	Кровать с навесными панелями	шт	22	-	-	90,0	-	-	-	I980	-	-	-
46	Пр-нт 56-0I-0I п.II0	Диван-кровать	шт	I	-	-	79,5	-	-	-	80	-	-	-
47	Пр-нт 56-0I-0I п.II3	Диван для отдыха на 3 места	шт	8	-	-	86,5	-	-	-	692	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
48	Пр-нт 56-0I-0I п.I04	Стул, блокируемый в секции	шт	57	-	-	I2,0	-	-	-	684	-	-	-
49	Пр-нт 56-0I-0I п.7I	Цветочница квадратная на один поддон	шт	35	-	-	II,5	-	-	-	403	-	-	-
50	Пр-нт 56-0I-0I п.72	Цветочница квадратная на три поддона	шт	7	-	-	25,0	-	-	-	I75	-	-	-
5I	Пр-нт 29-I0-0I п.63	Сейф	шт	I9	-	-	85,0	-	-	-	I6I5	-	-	-
52	Пр-нт I7-03 п.2-042 п.I-055 I0-84I-2	Часы электронные башенные	шт	2	-	-	832	-	3,I6	2,85	I664	6	6	-
53	Пр-нт 56-0I-0I п.28	Стул детский	шт	3	-	-	6,5	-	-	-	20	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
54	Ленинградский з-д алюминиевых конструкций Пр-нт I6-04 п.05-0II I0-I27-3	Будка с телефоном автоматом	шт	8	-	-	II45,5	500,82	50,48	-	9I64	4007	404	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	6I542	4033	2028	-
		Тара и упаковка - 2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I23I	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	62773	4033	2028	-
		Транспортные расходы - 4%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	25II	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	65284	4033	2028	-
		Заготовительно-складские расходы - I,2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	783	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	66067	4033	2028	-
		Комплектация - - 0,7%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	43I	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	66498	4033	2028	-
		Накладные расходы - 80% от основной заработной платы	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I622	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	66498	5655	2028	-
		Плановые накопления - 8%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	452	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	66498	6I07	2028	-
		Расстановка немонтируемого оборудования - - I%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	499	499	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	66498	6606	2527	-
		Всего по смете:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	73I04		-

Главный инженер проекта Б.К.Чекалов
Начальник сметного отдела Л.А.Шипов
Составил ведущий инженер Н.Г.Кудрявцева
Проверил руководитель группы А.А.Корниенко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I4

К типовому проекту автовокзала вместимостью 300 человек

На приобретение и монтаж инвентаря и мебели камер хранения

Основание: спецификация АР.СО

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость - 6,90 тыс.руб.
в т.ч.
а) оборудования 6,84 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,06 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу 23,0 руб.
2. I м2 общей площади здания 0,03 руб.
3. I м3 объема здания 0,01 руб.

№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество единиц измерения	Масса, тонны брутто	Масса, тонны нетто	Стоимость единицы, руб. оборудования	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе основная заработная плата	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. оборудования	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе основная заработная плата	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата
					единицы измерения	общая								
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	28-02-22 п.I8-02I	Аптечка	шт	8	-	-	I5,0	-	-	-	I20	-	-	-
2	24-I0-0I п.22	Урна для мусора	шт	8	-	-	3,6	-	-	-	29	-	-	-
3	56-0I-0I п.II5	Стеллаж: а) места для лежания	шт	52	-	-	38,0	-	-	-	I976	-	-	-
	-"- п.I07	б) места для сидения	шт	52	-	-	76,5	-	-	-	3978	-	-	-
4	56-0I-0I п.I35	Стул жесткий	шт	2I	-	-	7,0	-	-	-	I47	-	-	-
5	56-0I-0I п.I04	Стул мягкий	шт	I	-	-	I2,0	-	-	-	I2	-	-	-
6	28-02-22 п.I4-074	Стул крутящийся	шт	I	-	-	3,I0	-	-	-	3	-	-	
7	56-0I-0I	Стол конторс-												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	п.380	кий	шт	I	-	-	67,0	-	-	-	67	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	6332	-	-	-
		Тара и упаковка - 2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I27	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	6459	-	-	-
		Транспортные расходы - 4%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	258	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	67I7	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы - I,2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	8I	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	6798	-	-	-
		Комплектация - 0,7%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	44	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	6842	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Расстановка оборудования - I%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	63	63	-
		Итого по смете	руб.	-	-	-	-	-	-	-	6842	63	63	-
		Всего по смете	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	6905	-	-

Главный инженер проекта Б.К.Чекалов
Начальник сметного отдела Л.А.Шипов
Составил ведущий инженер Н.Г.Кудрявцева
Проверил руководитель группы А.А.Корниенко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I5

К типовому проекту автовокзала вместимостью 300 человек

На устройство проездов и площадок

Основание: чертежи ГТ

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость - I02,84 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете
Стоимость на:
I м2 покрытия - I3,50 руб.

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч заработная плата	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	27-I9 т.7-I	Подстилающий слой из песка									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		толщ.35 см	м3	2665	8,68	-	-	23I34	-	-	-
2	27-43 т.II-I-5 примеч.	Однослойное основание из щебня фракции 40-70 толщ.20 см I93+I0,9x5=247,5	I00 м2	76,I5	247,5	-	-	I8847	-	-	-
3	27-I64-3 тб.39-I 40-I 27-I65-3 тб.39-2 40-2	Нижний слой покрытия из асфальтобетона крупнозернистого пористого толщ.80 мм I63+I9,4x8 =	I00 м2	76,I5	3I8,2	-	-	2423I	-	-	-
4	27-I64 тб.39-I	Верхний слой покрытия из асфальтобетона мелкозернистого плотного толщиной 40 мм	I00 м2	76,I5	20I	-	-	I5306	-	-	-
5	27-I80 тб.46-3	Установка дорожных знаков	шт	9	23,8	-	-	2I4	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	8I732	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы	%	I6,5	8I732	-	-	I3486	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	952I8	-	-	-
		Плановые накопления	%	8	952I8	-	-	76I7	-	-	-
		Итого по смете	м2	76I5	I3,50	-	-	I02835		-	-

Главный инженер проекта Б.К.Чекалов
Начальник сметного отдела Л.А.Шипов
Составил старший инженер Т.Е.Кульбачная
Проверил руководитель группы А.А.Корниенко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I6

К типовому проекту автовокзала вместимостью 300 человек

На устройство тротуаров

Основание: чертежи ГТ

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость - 29,I тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете
Стоимость на:

I м2 площади покрытия - I3,63 руб.

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе: основная заработная плата	в том числе: эксплуатация машин, в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе: основная заработная плата	в том числе: эксплуатация машин, в т.ч. заработная плата	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	27-I9 тб.7-I	Подстилающий слой из песка									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		толщ.20 см	м3	427	8,68	-	-	3706	-	-	-
2	27-I73 тб.43-I 27-I74 тб.43-2	Щебеночное основание под тротуары толщиной I5 см 230+9,06х3=	I00 м2	2I,35	257,I8	-	-	549I	-	-	-
3	27-I69,I72 тб.42-I,2 примеч.	Покрытие тротуаров из асфальтобетона песчаного плотного толщ. 40 мм I56+25,3х2=	I00 м2	2I,35	206,6	-	-	44II	-	-	-
4	27-8I тб.I9-2-I3	Устройство бетонного бортового камня на бетонной подушке	I00 м	I2,5	660	-	-	8250	-	-	-
5	27-78 тб.I9-2	Устройство бетонного бортового камня на криволинейных участках	I00м	2,3	55I	-	-	I267	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого:	руб.	-	-	-	-	23I25	-	-	-
		Накладные расходы	%	I6,5	-	-	-	38I6	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	2694I	-	-	-
		Плановые накопления	%	8	-	-	-	2I55	-	-	-
		Итого по смете	м2	2I35	I3,63	-	-	29096	-	-	-
		в т.ч. тротуар перрона с навесом	м2	306	I3,63	-	-	4I7I	-	-	-

Главный инженер проекта Б.К.Чекалов
Начальник сметного отдела Л.А.Шипов
Составил ст.инженер Т.Е.Кульбачная
Проверил руководитель группы А.А.Корниенко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I7

К типовому проекту автовокзала вместимостью 300 человек

На озеленение территории

Основание: чертежи ГТ

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость - I4,93 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете
Стоимость на:
I м2 площади озеленения 3,69 руб.

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм, СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе: основная заработная плата	в том числе: эксплуатация машин, в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе: основная заработная плата	в том числе: эксплуатация машин, в т.ч. заработная плата	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	48-I т.3-I	Планировка участка для озелене-									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ния механизированным способом	I00 м2	39,90	0,35	-	-	I4	-	-	-
2	48-3 тб.3-3	Разбивка участка для озеленения	I00 м2	39,90	4,3	-	-	I72	-	-	-
3	48-59 т.5-20	Подготовка посадочных мест для деревьев с комом IxIx0,6 с добавлением растительной земли до I00%	I0ям	3,5	36,I	-	-	I26	-	-	-
4	48-I77 т.24-2	Заготовка растительной земли	I0м3	6,48	II,9	-	-	77	-	-	-
5	48-I78 т.24-3	Заготовка перегноя	I0м3	2,I6	I9,I	-	-	4I	-	-	-
6	48-I84 т.22-4	Заготовка деревьев с комом IxIx0,6	I0дер.	3,5	I9I	-	-	669	-	-	-
7	48-I99	Посадка деревьев									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	т.7-4	с комом IxIx0,6	I0дер.	3,5	49,2	-	-	I72	-	-	-
8	48-222 т.25-4	Уход за деревьями с комом	I0дер.	3,5	205	-	-	7I8	-	-	-
9	Цен.Ленпр. п.4870	Стоимость деревьев	шт	37	0,63	-	-	23	-	-	-
I0	-"- п.4968	Стоимость растительной земли	м3	64,8	3,98	-	-	258	-	-	-
II	48-44 т.5-5	Подготовка посадочных мест для кустарников с комом с добавлением растительной земли до I00%	I0ям	20	8,36	-	-	I67	-	-	-
I2	48-I77 т.24-2	Заготовка растительной земли	I0м3	6,46	II,9	-	-	77	-	-	-
I3	48-I78 т.24-3	Заготовка перегноя	I0м3	2,I6	I9,I	-	-	4I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4	Цен.Ленпр. п.4968	Стоимость растительной земли	м3	64,6	3,98	-	-	257	-	-	-
I5	48-I8I т.22-I	Заготовка кустарников с комом	I0 куст	20	56,6	-	-	II32	-	-	-
I6	Цен.Ленпр. п.4907	Стоимость кустарников с комом	шт	208	I,3I	-	-	272	-	-	-
I7	48-I96 т.7-I	Посадка кустарников с комом	I0 куст.	20	I4,5	-	-	290	-	-	-
I8	48-2I9 т.25-I	Уход за кустарниками с комом	I0 куст.	20	34,4	-	-	688	-	-	-
I9	48-I67 т.I8-3 48-I69 т.I8-5	Подготовка почвы для устройства газона с добавлением растительной земли слоем 20 мм II,6 + 2,26 =	I00 м2	39,9	I3,86	-	-	553	-	-	-
20	48-I77 т.24-2	Заготовка растительной земли	I0м3	79,8	II,9	-	-	950	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2I	Цен.Ленпр. п.4968	Стоимость растительной земли	м3	798	3,98	-	-	3I76	-	-	-
22	48-2I4 т.I8-6	Посев газонов	I00 м2	39,9	I5,I	-	-	602	-	-	-
23	48-232 т.27-3	Уход за газонами	I00 м2	39,9	34,9	-	-	I393	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	II868	-	-	-
		Накладные расходы	%	I6,5	-	-	-	I958	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	I3826	-	-	-
		Плановые накопления	%	8	-	-	-	II06	-	-	-
		Всего по смете	руб.	-	-	-	-	I4932	-	-	-

Главный инженер проекта Б.К.Чекалов
Начальник сметного отдела Л.А.Шипов
Составил старший инженер Т.Е.Кульбачная
Проверил руководитель группы А.А.Корниенко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I8

К типовому проекту автовокзала вместимостью 300 человек

На устройство площадок отдыха

Основание: чертежи ГТ

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость - 0,85 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете
Стоимость на:

I м2 *площади покрытия* - 6,06 руб.

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе		всего	в том числе		нормативной условно-чистой продукции
						основная заработная плата	эксплуатация машин, в т.ч. заработная плата		основная заработная плата	эксплуатация машин, в т.ч. заработная плата	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	27-I9 т.7-I	Подстилающий слой из песка									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	ССЦМ т.I п.4-20	толщ.слоя 20 см	м3	28	8,85	-	-	248	-	-	-
		Цена: 0,28+7,79х хI,I = 8,85									
2	27-48 т.II-I-3 ССЦМ т.I п.4-3I	Устройство нижнего слоя двухслойного основания из щебня фракции 20-40 мм толщ.I50 мм	I00 м2	I,4	2I2,63	-	-	298	-	-	-
		Цена: I0,40+I0,7х хI8,9 = 2I2,63									
3	27-46 т.II-3 ССЦМ т.I п.4-4I	Устройство верхнего слоя двухслойного основания из щебня фракции 3-I0 мм толщ.40 мм	I00 м2	I,4	9I,66	-	-	I28	-	-	-
		Цена: I2,40+I2,Iх х(I8,9-I,26хII+ +I,5) = 9I,66									
		Итого:	руб.	-	-	-	-	674	-	-	-
		Накладные расходы	%	I6,5	674	-	-	III	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого:	руб.	-	-	-	-	785	-	-	-
		Плановые накопления	%	8	785	-	-	63	-	-	-
		Итого по смете	м2	I40	6,06	-	-	848	-	-	-

Главный инженер проекта Б.К.Чекалов
Начальник сметного отдела Л.А.Шипов
Составил старший инженер Т.Е.Кульбачная
Проверил руководитель группы А.А.Корниенко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I9

К типовому проекту автовокзала вместимостью 300 человек

На ограждение для пешеходов

Основание: чертежи ГТ

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость - I,46 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете
Стоимость на:
I м2 ограждения - I0,30 руб.

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	ПРЦ М-М.Ф.	Ограждение для пешеходов тип У									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	цена № 352	т.п. 320-55 Цена: 302+5I7=	I00м	I,42	8I9	-	-	II63	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	II63	-	-	-
		Накладные расходы	%	I6,5	II63	-	-	I92	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	I355	-	-	-
		Плановые накопления	%	8	I355	-	-	I08	-	-	-
		Итого по смете	м	I42	I0,30	-	-	I463	-	-	-

Главный инженер проекта Б.К.Чекалов
Начальник сметного отдела Л.А.Шипов
Составил старший инженер Т.Е.Кульбачная
Проверил руководитель группы А.А.Корниенко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-а

К типовому проекту автовокзала вместимостью 300 человек

На общестроительные работы здания (для t = -20°С)

Основание: чертежи АР. КЖ

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость - 0,23 тыс.руб. (исключить из основного варианта)

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете
Стоимость на:
1. Расчетную единицу 0,77 руб.
2. I м2 общей площади здания 0,I руб.
3. I м3 объема здания 0,03 руб.

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе: основная заработная плата	в том числе: эксплуатация машин, в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе: основная заработная плата	в том числе: эксплуатация машин, в т.ч. заработная плата	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		УШ. Кровля									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Исключить:									
I	ССЦМ т.I п.9-I36	Стоимость плит перлитобитумных = 300 кг/м3 толщиной 20 мм	м3	2,05	89,3	-	-	I83	-	-	-
		Итого исключить:	руб.	-	-	-	-	I83	-	-	-
		Накладные расходы	%	I6,5	I83	-	-	30	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	2I3	-	-	-
		Плановые накопления	%	8	2I3	-	-	I7	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	230	-	-	-
		Всего исключить из основного варианта:	руб.	-	-	-	-	230	-	-	-

Главный инженер проекта Б.К.Чекалов
Начальник сметного отдела Л.А.Шипов
Составил старший инженер Т.Е.Кульбачная
Проверил руководитель группы А.А.Корниенко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5-а

К типовому проекту автовокзала вместимостью 300 человек

На отопление и теплоснабжение (для t = -20°С)

Основание: чертежи ОВ,СО

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость - 8,12 тыс.руб.
в т.ч. оборудование 0,48 тыс.руб.
монтаж 0,01 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
1. Расчетную единицу 27,07 руб.
2. 1 м2 общей площади здания 3,43 руб.
3. 1 м3 объема здания 0,85 руб.

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стомость единицы, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Отопление									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I8-I09 т.5-I	Радиаторы чугунные отопительные МI40АО	экм	I79	7,66	0,25	0,06	I37I	45	II	56
2	I8-II3 т.5-2	Конвекторы КВ 20-I0-600	экм	40	II,00	0,22	0,03	440	9	I	I0
3	I8-II4 т.5-2	Конвекторы "Ритм"	экм	I25,55	8,90	0,22	0,03	III7	28	4	32
4	I6-35 т.7-I	Трубопроводы из стальных водогазопроводных труб ø I5 мм	м	470	0,86	0,2I	0,0I	404	99	5	I04
5	I6-36 т.7-I	То же, ø 20 мм	м	50	0,9I	0,2I	0,0I	46	II	I	I2
6	I6-77 т.9-I	Трубопроводы из стальных электросварных труб ø I5 мм	м	I30	0,97	0,28	0,0I	I26	36	I	37
7	I6-77 т.9-I	То же, ø 20 мм	м	I00	0,97	0,28	0,0I	97	28	I	29

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8	I6-78 т.9-I	То же, ∅ 25 мм	м	I30	I,I0	0,28	0,0I	I43	36	I	37
9	I6-79 т.9-I	То же, ∅ 32 мм	м	I50	I,36	0,28	0,0I	204	42	2	44
I0	I6-80 т.9-I	То же, ∅ 40 мм	м	50	I,63	0,28	0,0I	82	I4	I	I5
II	I6-82 т.9-2	То же, ∅ 50 мм	м	I20	2,74	0,37	0,03	329	44	4	48
I2	I6-85 т.9-4	То же, ∅ I08х х2,8 мм	м	I0	5,49	0,54	0,06	55	5	I	6
I3	I6-2I9 т.22	Гидравлическое испытание труб ∅ до 50 мм	I00м	I2,0	3,94	3,73	-	47	45	-	45
I4	I6-220 т.22	То же, ∅ до I00 мм	I00м	0,I	4,22	3,73	-	I	-	-	-
I5	Сборник ч.III п.I349	Опоры под трубы	шт	I6	I,I2	-	-	I8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I6	-"- п.97	Вентиль запорный муфтовый 15кч18п1 ø I5 мм	шт	30	I,20	-	-	36	-	-	-
I7	-"- п.99	То же, ø 25 мм	шт	4	I,59	-	-	6	-	-	-
I8	-"- п.I00	То же, ø 32 мм	шт	2	2,I0	-	-	4	-	-	-
I9	-"- п.I022	Кран пробковый проходной II4ббк ø I5 мм	шт	30	I,00	-	-	30	-	-	-
20	-"- п.I036	Кран трехходовой КТПВПø I5 мм	шт	34	I,03	-	-	35	-	-	-
2I	-"- п.I034	Кран двойной регулировки КДР ø I5 мм	шт	9	I,34	-	-	I2	-	-	-
22	I8-229 т.I5-5	Кран для выпуска воздуха СТД--70731	шт	34	0,49	0,08	-	I7	3	-	3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
23	I6-II7 т.I2-I	Задвижка фланцевая 30ч6бр ø 50 мм	шт	2	I7,40	0,97	0,I3	35	2	-	2
24	I8-I96 т.II-6	Воздухосборник АИИ0I2000	шт	2	7,29	I,22	0,I2	I5	2	-	2
25	I5-6I4 т.I64-8	Масляная окраска труб за 2 раза	I00 м2	6,0	60,50	38,40	0,03	363	230	-	230
26	26-7 т.2-7 Сборник ч.I п.I48	Изоляция труб полуцилиндрами минераловатными Цена: I6,80+24,40х х0,98 = 40,7I	м3	0,2	40,7I	II,00	0,24	8	2	-	2
27	26-80 т.I5-I	Покрытие изоляции стеклопластиком РСТ-Б	I00 м2	0,9	79,40	43,00	0,55	7I	39	-	39
28	Сборник ч.I р.IУ п.I93	Стоимость стеклопластика	м2	84,	I,87	-	-	I57	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	5269	720	33	753

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы на сантехнические работы по п.п.I-24	%	I3,3	4670	-	-	62I	-	-	-
		То же, на строительные работы по п.п.25-28	%	I6,5	599	-	-	99	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	5989	-	-	-
		Плановые накопления	%	8	6065	-	-	479	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	6468	-	-	-
		Затраты при сдаче системы отопления	%	2	-	-	-	I0	-	-	-
		Итого по I разделу	руб.	-	-	-	-	6478	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		П. Теплоснабжение									
29	I6-77 т.9-I	Трубопроводы из стальных электросварных труб ø 20 мм	м	30	0,97	0,28	0,0I	29	8	-	8
30	I6-78 т.9-I	То же, ø 25 мм	м	40	I,I0	0,28	0,0I	44	II	-	II
3I	I6-8I т.9-I	То же, ø 45х х2 мм	м	4	2,II	0,28	0,0I	8	I	-	I
32	I6-35 т.7-I	Трубопроводы из стальных водогазопроводных труб ø I5 мм	м	6	0,86	0,2I	0,0I	5	I	-	I
33	I6-36 т.7-I	То же, ø 20 мм	м	50	0,9I	0,2I	0,0I	46	II	I	I2
34	I6-37 т.7-I	То же, ø 25 мм	м	I20	I,03	0,2I	0,0I	I24	25	I	26
35	I6-38 т.7-I	То же, ø 32 мм	м	I0	I,I4	0,2I	0,0I	II	2	-	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
36	I6-2I9 т.22	Гидравлическое испытание труб ø до 50 мм	I00м	2,60	3,94	3,73	-	I0	I0	-	I0
37	Сборник ч.III п.9I	Вентиль запорный муфтовый I5кчI8П ø I5 мм	шт	I2	I,20	-	-	I4	-	-	-
38	-"- п.92	То же, ø 20 мм	шт	6	I,43	-	-	9	-	-	-
39	-"- п.93	То же, ø 25 мм	шт	9	I,65	-	-	I5	-	-	-
40	-"- п.95	То же, ø 40 мм	шт	I0	3,0I	-	-	30	-	-	-
4I	I2-805-I	Клапан регулирующий 25ч93Iнж ø 25 мм	шт	5	2,25	I,99	0,06	II	I0	-	I0
		Цена: I,85+I,59х х0,25 = 2,25									
		I,59 х I,25 = I,99									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
42	Пр-нт № 23-07 доп.I00 п.I-5439	Стоимость клапана Цена: 87xI,I= = 95,70	шт	5	95,70	-	-	479	-	-	-
43	Сборник ч.III п.I790	Фланцы ø 25 мм	шт	I0	0,73	-	-	7	-	-	-
44	I8-I96 т.II-6	Воздухосборник горизонтальный АИ0I2.000	шт	7	7,29	I,22	0,I2	5I	9	I	I0
45	I8-2I6 т.I4-3	Установка фильтра	шт	5	39,90	0,88	0,30	200	4	2	6
46	Сборник ч.III п.I349	Опоры под трубы	шт	38	I,I2	-	-	43	-	-	-
47	I2-698-I0	Закладные детали	шт	25	6,30	3,I3	0,8I	I58	78	20	98
48	I5-6I4 т.I64-8	Масляная окраска труб за 2 раза	I00 м2	0,2	60,50	38,40	0,03	I2	8	-	8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
49	26-7 т.2-7 Сборник ч.I п.I48	Изоляция труб полуцилиндрами минераловатными Цена: I6,80+24,40х х0,98 = 40,7I	м3	0,5	40,7I	II,00	0,24	20	6	-	6
50	26-80 т.I5-I	Покрытие изоляции стеклопластиком РСТ-Б	I00 м2	0,22	79,40	43,00	0,55	I7	9	-	9
5I	Сборник ч.I р.IУ п.I93	Стоимость стеклопластика	м2	20,5	I,87	-	-	38	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	I38I	I93	25	2I8
		Накладные расходы на сантехнические работы по п.п.29-40, 43-46	%	I3,3	646	-	-	86	-	-	-
		То же, на строительные работы по п.п.48-5I	%	I6,5	87	-	-	I4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		То же, на монтажные работы по п.п.4I,47	%	80	88	-	-	70	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	I55I	-	-	-
		Плановые накопления без п.42	%	8	II27	-	-	86	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	I637	-	-	-
		Затраты при сдаче системы отопления	%	2	-	-	-	4	-	-	-
		Итого по П разделу	руб.	-	-	-	-	I64I	-	-	-
		в т.ч. оборудование	руб.	-	-	-	-	479	-	-	-
		в т.ч. монтаж	руб.	-	-	-	-	I2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Всего по смете I + П разд.:	руб.	-	-	-	-	8II9	-	-	-
		в т.ч. оборудование	руб.	-	-	-	-	479	-	-	-
		в т.ч. монтаж	руб.	-	-	-	-	I2	-	-	-

Главный инженер проекта Б.К.Чекалов
Начальник сметного отдела Л.А.Шипов
Составил инженер Е.И.Пахомова
Проверил ведущий инженер Н.Г.Кудрявцева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-а

К типовому проекту автовокзала вместимостью 300 человек

На вентиляцию (для t = -20°С)

Основание: чертежи ОВ.СО

Составлена в ценах 1984 г.

Исключается из основного варианта:

Сметная стоимость - 0,01 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете
Стоимость на:
1. Расчетную единицу 0,03 руб.
2. 1 м2 общей площади здания - руб.
3. 1 м3 объема здания - руб.

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин, в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин, в т.ч. заработная плата	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Добавляется:									
I	20-760 т.25-I Сборник ч.Ш п.7II	Калорифер биметаллический КСк3--7-02 Цена: 6,09+58,80= = 64,89	шт	I	64,89	2,83	0,43	65	3	-	3
2	20-I4 т.I-4	Переходы из стали толщиной 0,7мм периметром до 3600 мм	м2	2,36	5,53	0,39	0,04	I3	I	-	I
		Итого:	руб.	-	-	-	-	78	4	-	4
		Накладные расходы	%	I3,3	-	-	-	I0	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	88	-	-	-
		Плановые накопления	%	8	-	-	-	7	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	95	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Затраты на испытание системы	%	5	-	-	-	-	-	-	-
		Итого добавляется к основному варианту	руб.	-	-	-	-	95	-	-	-
		П. Исключается:									
3	20-760 т.25-I Сборник ч.Ш п.7I2	Калорифер биметаллический КСк3--8-02 весом 52,8 кг Цена: 6,09+66,50= = 72,59	шт	I	72,59	2,83	0,43	73	3	-	3
4	20-I4 т.I-4	Переходы из тонколистовой стали толщиной 0,7 мм периметром до 3600 мм	м2	2,59	5,53	0,39	0,04	I4	I	-	I
		Итого:	руб.	-	-	-	-	87	4	-	4
		Накладные расходы	%	I3,3	-	-	-	I2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого:	руб.	-	-	-	-	99	-	-	-
		Плановые накопления	%	8	-	-	-	8	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	I07	-	-	-
		Затраты на испытание системы	%	5	-	-	-	-	-	-	-
		Итого исключается из основного варианта	руб.	-	-	-	-	I07	-	-	-
		Всего по смете к исключению из основного варианта	руб.	-	-	-	-	I2	-	-	-
		(I07-95) = I2,00									

Главный инженер проекта Б.К.Чекалов
Начальник сметного отдела Л.А.Шипов
Составил инженер Е.И.Пахомова
Проверил ведущий инженер Н.Г.Кудрявцева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-а

К типовому проекту автовокзала вместимостью 300 человек

На тепловой пункт (для t = -20°С)

Основание: чертежи ТС.СО

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость - 0,15 тыс.руб. (добавляется к основному варианту)

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

1. Расчетную единицу 0,5 руб.
2. 1 м2 общей площади здания 0,07 руб.
3. 1 м3 объема здания 0,02 руб.

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП идр.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2

I. Добавляется:

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I6-I35 т.I2-I Сборник ч.Ш вып.I п.2059	Вентиль запорный фланцевый I5с22нжI диам. 32 мм Цена: I,60+I9,80= = 2I,40	шт	2	2I,40	0,97	0,I3	43	2	-	2
2	I6-I35 т.I2-I Сборник ч.Ш вып.I п.2050	Вентиль запорный фланцевый I5с22нж ø 50 мм Цена: I,60+I8,70=	шт	7	20,30	0,97	0,I3	I42	7	I	8
3	II-390-I	Регулятор температуры РТК-22I6 диам.25 мм	шт	I	2,55	2,50	-	3	3	-	3
4	Пр-нт I7-04 п.5-0482	Стоимость регулятора Цена: 72хI,098= = 79,06	шт	I	79,06	-	-	79	-	-	-
5	I6-80 т.9-I	Трубы стальные электросварные диам.38х2 мм	м	I0	I,63	0,28	0,0I	I6	3	-	3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6	I6-2I9 т.22	Гидравлическое испытание труб	I00м	0,I	3,94	3,73	-	I	-	-	-
7	II-39I-I Пр-нт I7-04 п.5-0064	Универсальный регулятор УРРД--25 диам.25 мм Цена: 2,79+79х хI,098=79,65	шт	I	79,65	2,72	0,02	80	3	-	3
8	I5-6I4 т.I64-8	Масляная окраска труб за 2 раза	I00 м2	0,02	60,50	38,40	0,03	I	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	365	I8	I	I9
		в т.ч. оборудование	руб.	-	-	-	-	I56	-	-	-
		в т.ч. монтаж	руб.	-	-	-	-	6	-	-	-
		Накладные расходы на сантехнические работы по п.п. I, 2, 5, 6	%	I3,3	202	-	-	27	-	-	-
		То же, на строительные работы по									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		п.п.8	%	I6,5	I	-	-	I	-	-	-
		То же, на монтажные работы по п.п. 3, 7	%	80	6	-	-	5	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	398	-	-	-
		Плановые накопления без п.п.4, 7	%	8	-	-	-	I9	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	4I7	-	-	-
		Затраты при сдаче системы	%	2	-	-	-	-	-	-	-
		Итого по I разделу:	руб.	-	-	-	-	4I7	-	-	-
		в т.ч. оборудование	руб.	-	-	-	-	I56	-	-	-
		в т.ч. монтаж	руб.	-	-	-	-	6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		П. Исключается:									
9	I6-I35 т.I2-I Пр-нт 23-07 п.I-0479	Вентиль запорный фланцевый I5с22нж диам. 50 мм Цена: I,60+I7,00х хI,098 = 20,27	шт	2	20,27	0,97	0,I3	4I	2	-	2
I0	II-390-I	Регулятор темпе ра-туры РТК-22I6 диам.50 мм	шт	I	2,55	2,50	-	3	3	-	3
II	Пр-нт I7-04 п.5-0484	Стоимость регуля-тора Цена: 97хI,098= = I06,5I	шт	I	I06,5I	-	-	I07	-	-	-
I2	II-39I-I -"- п.5-0005	Универсальный регулятор УРРД--50 Цена: 2,79+89х хI,098 = I00,5I	шт	I	I00,5I	2,72	0,02	I0I	3	-	3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого:	руб.	-	-	-	-	252	8	-	8
		Накладные расходы на сантехнические работы по п.9	%	I3,3	4I	-	-	5	-	-	-
		То же, на монтажные работы по п.п.I0, I2	%	80	6	-	-	5	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	262	-	-	-
		Плановые накопления без п.п. II, I2	%	8	-	-	-	5	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	267	-	-	-
		Затраты при сдаче системы	%	2	-	-	-	-	-	-	-
		Итого по П разделу:	руб.	-	-	-	-	267	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		в т.ч. оборудование	руб.	-	-	-	-	205	-	-	-
		в т.ч. монтаж	руб.	-	-	-	-	6	-	-	-
		Всего по смете добавляется к основному варианту (417-267=I50)	руб.	-	-	-	-	I50	-	-	-

Главный инженер проекта Б.К.Чекалов
Начальник сметного отдела Л.А.Шипов
Составил инженер Е.И.Пахомова
Проверил ведущий инженер Н.Г.Кудрявцева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-б

К типовому проекту автовокзала вместимостью 300 человек

На общестроительные работы здания (для t = -40°С)

Основание: чертежи КЖ, АР

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость - 4,36 тыс.руб.
(добавляется к основному варианту)

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу I4,5 руб.
2. I м2 общей площади здания 2,0 руб.
3. I м3 объема здания 0,5 руб.

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин, в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин, в т.ч. заработная плата	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		У. Стены									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		б) Кирпичные									
		Исключается:									
I	8-74 т.9-2	Стены из кирпича обыкновенного с облицовкой лицевым кирпичом толщ.5I0 при высоте до 4 м	м3	II3,5	42,I	-	-	4778	-	-	-
2	8-75 т.9-4	То же, при высоте более 4 м	м3	9I,6	4I,8	-	-	3829	-	-	-
3	7-445 т.38-I0--I.8	Укладка перемычек весом до 0,3 т	шт	I49	0,23	-	-	34	-	-	-
4	ССЦМ п.9-9I	Стоимость железобетонных перемычек из бетона М--200	м3	3,87	64,4	-	-	249	-	-	-
5	ССЦМ т.I т.3-I п.3	Стоимость арматуры класса А-Ш	т	0,08I	250	-	-	20	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6	п.6	То же, класса В-I	т	0,067	32I	-	-	22	-	-	-
		Итого исключается по разделу "б"		-	-	-	-	8932	-	-	-
		Добавляется:									
8	8-76 т.9-3	Стены из кирпича обыкновенного с облицовкой лицевым кирпичом, толщ.640 мм при высоте до 4 м	м3	I42,4	40,3	-	-	5739	-	-	-
9	8-77 т.9-3	То же, при высоте более 4 м	м3	II4,95	39,8	-	-	4575	-	-	-
I0	26-3I	Теплоизоляция стен минераловатными плитами	м3	8,6	78,I9	-	-	672	-	-	-
		Цена: 35,9+43,6х х0,97 = 78,I9									
II	26-46	Изготовление и									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	т.I0-I	приварка штырей для крепления изоляции	I00 м2	I,43	I7,3	-	-	25	-	-	-
I2	I5-242 т.55-I 26-50 т.I0-5	Оштукатуривание поверхности изоляции по сетке Цена: 76,2+I30= = 206,2	I00 м2	I,43	206,2	-	-	295	-	-	-
I3	7-446 т.38-I0--I.8	Укладка перемычек весом до 0,3 т	шт	I8I	0,27	-	-	49	-	-	-
I4	СЦМ п.9-92	Стоимость железобетонных перемычек из бетона М--200, длиной до 3 м	м3	4,4I	64,6	-	-	289	-	-	-
I5	ССЦМ т.I т.3-I п.3	Стоимость арматуры класса А-Ш	т	0,I	250	-	-	25	-	-	-
I6	п.6	То же, класса В-I	т	0,082	32I	-	-	26	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого добавляется по разделу "б"		-	-	-	-	II695	-	-	-
		а) Стены панельные									
		Исключается:									
I7	ССЦМ II-3	Стоимость стеновых панелей при длине до 3 м, толщиной 25 см	м2	I43,I4	I9,6	-	-	2806	-	-	-
I8	ССЦМ II-27 прим. п.6	То же, длиной до 6 м	м2	633,57	20,06	-	-	I2709	-	-	-
		Итого исключается по разделу "а"		-	-	-	-	I55I5	-	-	-
		Добавляется:									
I9	ССЦМ т.I п.II-4	Стоимость стеновых панелей при длине до 3 м, толщиной 30 см	м2	I43,I4	20,2	-	-	289I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
20	ССЦМ т.I п.II-27 прим. п.6	Стоимость стеновых панелей при длине до 6 м, толщиной 30 см Цена: 20,6+0,26= = 20,86	м2	633,57	20,86	-	-	I32I6	-	-	-
2I	СЦМ т.3-I п.I3 п.I9	Стоимость дополнительных закладных деталей, соединительных элементов с лакокрасочным покрытием Цена: 4I3+55,8= = 468,8	т	0,05	468,8	-	-	23	-	-	-
		Итого добавляется по разделу"а"		-	-	-	-	I6I30	-	-	-
		Итого по разделу "у" добавляется:		-	-	-	-	3378	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		УШ. Кровля									
		а) Добавляется:									
22	ССЦМ т.I п.9-I36	Стоимость плит перлитобитумных = 300 кг/м3 толщиной I0 мм	м3	I,02	89,3	-	-	9I	-	-	-
		Итого добавляется по УШ разделу:		-	-	-	-	9I	-	-	-
		Всего по смете добавляется к основному варианту	руб.	-	-	-	-	3469	-	-	-
		Накладные расходы	%	I6,5	-	-	-	572	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	404I	-	-	-
		Плановые накопления	%	8	-	-	-	323	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	4364	-	-	-

Главный инженер проекта Б.К.Чекалов
Начальник сметного отдела Л.А.Шипов
Составил старший инженер Т.Е.Кульбачная
Проверил руководитель группы А.А.Корниенко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5-6

К типовому проекту автовокзала вместимостью 300 человек

На отопление и теплоснабжение (для t = -40°С)

Основание: чертежи ОВ.СО

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость - 9,58 тыс.руб.
в т.ч. оборудование 0,48 тыс.руб.
монтаж 0,01 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
1. Расчетную единицу 31,93 руб.
2. 1 м2 общей площади здания 4,08 руб.
3. 1 м3 объема здания 1,00 руб.

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин, в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин, в т.ч. заработная плата	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Отопление									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I8-I09 т.5-I	Радиаторы чугунные отопительные МI40АО	экм	235	7,66	0,25	0,06	I800	59	I4	73
2	I8-II3 т.5-2	Конвекторы КВ 20-I0-600 и КВ 20-I2-900	экм	78	II,00	0,22	0,03	858	I7	2	I9
3	I8-II4 т.5-2	Конвекторы "Ритм"	экм	I37	8,90	0,22	0,03	I2I9	30	4	34
4	I6-35 т.7-I	Трубопроводы из стальных водогазопроводных труб ø I5 мм	м	450	0,86	0,2I	0,0I	387	95	5	I00
5	I6-36 т.7-I	То же, ø 20 мм	м	60	0,9I	0,2I	0,0I	55	I3	I	I4
6	I6-77 т.9-I	Трубопроводы из стальных электросаврных труб ø 25 мм	м	I00	0,97	0,28	0,0I	97	28	I	29
7	I6-77	То же,									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	т.9-I	⌀ 20 мм	м	I30	0,97	0,28	0,0I	I26	36	I	37
8	I6-78 т.9-I	То же, ⌀ 25 мм	м	45	I,I0	0,28	0,0I	50	I3	-	I3
9	I6-79 т.9-I	То же, ⌀ 32 мм	м	I35	I,36	0,28	0,0I	I84	38	I	39
I0	I6-80 т.9-I	То же, ⌀ 40 мм	м	95	I,63	0,28	0,0I	I55	27	I	28
II	I6-82 т.9-2	То же, ⌀ 50 мм	м	70	2,74	0,37	0,03	I92	26	2	28
I2	I6-83 т.9-3	То же, ⌀ 76 мм	м	95	3,60	0,53	0,05	342	50	5	55
I3	I6-84 т.9-3	То же, ⌀ 89 мм	м	I0	4,6I	0,53	0,05	46	5	I	6
I4	I6-2I9 т.22	Гидравлическое испытание труб ⌀ до 50 мм	I00м	I0,85	3,94	3,73	-	43	40	-	40

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I5	I6-220 т.22	То же, ø до I00мм	I00м	I,05	4,22	3,73	-	4	4	-	4
I6	Сборник ч.III п.I349	Опоры под трубы	шт	I6	I,I2	-	-	I8	-	-	-
I7	-"- п.99	Вентиль запорный муфтовый I5кчI8П ø 25 мм	шт	2	I,59	-	-	3	-	-	-
I8	-"- п.I0I	То же, ø 40 мм	шт	2	3,0I	-	-	6	-	-	-
I9	-"- п.I036	Кран трехходовой КТПВП ø I5 мм	шт	34	I,03	-	-	35	-	-	-
20	I8-I96 т.II-6	Воздухосборник АИОI2.000	шт	2	7,29	I,22	0,I2	I5	2	-	2
2I	-"- п.I034	Кран регулирующий двойной КДР ø I5 мм	шт	9	I,34	-	-	I2	-	-	-
22	I8-229	Кран для выпуска									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	т.I5-5	воздуха СТД--7073В	шт	34	0,49	0,08	-	I7	3	-	3
23	I6-II8 т.I2-2	Задвижка фланцевая 30ч6бр ø 80 мм	шт	2	24,80	I,7I	0,29	50	3	I	4
24	I5-6I4 т.I64-8	Масляная окраска труб за 2 раза	I00 м2	8,23	60,50	38,40	0,03	498	3I6	-	I36
25	26-7 т.2-7 Сборник ч.I п.I48	Изоляция труб полуцилиндрами минераловатными Цена: I6,80+24,40х х0,98 = 40,7I	м3	I,3	40,7I	II,00	0,24	53	I4	-	I4
26	26-80 т.I5-I	Покрытие изоляции стеклопластиком РСТ-Б	I00 м2	0,65	79,40	43,00	0,55	52	28	-	28
27	Сборник ч.I р.IУ п.I93	Стоимость стеклопластика	м2	60,52	I,87	-	-	II3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого:	руб.	-	-	-	-	6430	847	39	886
		Накладные расходы на сантехнические работы по п.п.I-23	%	I3,3	57I4	-	-	760	-	-	-
		То же, на строительные работы по п.п.24-27	%	I6,5	7I6	-	-	II8	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	7308	-	-	-
		Плановые накопления	%	8	-	-	-	585	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	7893	-	-	-
		Затраты при сдаче системы отопления	%	2	-	-	-	II	-	-	-
		Итого по I разделу:	руб.	-	-	-	-	7904	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		II. Теплоснабжение									
28	I6-77 т.9-I	Трубопроводы из стальных электросварных труб ø 20 мм	м	35	0,97	0,28	0,0I	34	I0	-	I0
29	I6-78 т.9-I	То же, ø 25 мм	м	I0	I,I0	0,28	0,0I	II	3	-	3
30	I6-79 т.9-I	То же, ø 32 мм	м	60	I,36	0,28	0,0I	82	I7	I	I8
3I	I6-82 т.9-2	То же, ø 57х х3 мм	м	4	2,74	0,37	0,03	II	I	-	I
32	I6-35 т.7-I	Трубопроводы из стальных водогазопроводных труб ø I5 мм	м	6	0,86	0,2I	0,0I	5	I	-	I
33	I6-36 т.7-I	То же, ø 20 мм	м	20	0,9I	0,2I	0,0I	I8	4	-	4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
34	I6-37 т.7-I	То же, ∅ 25 мм	м	I5	I,03	0,2I	0,0I	I5	3	-	3
35	I6-38 т.7-I	То же, ∅ 32 мм	м	I00	I,I4	0,2I	0,0I	II4	2I	I	22
36	I6-2I9 т.22	Гидравлическое испытание труб ∅ до 50 мм	I00м	2,5	3,94	3,73	-	I0	9	-	9
37	Сборник ч.Ш п.9I	Вентиль запорный муфтовый I5кчI8П ∅ I5 мм	шт	I2	I,20	-	-	I4	-	-	-
38	-"- п.92	То же, ∅ 25 мм	шт	4	I,43	-	-	6	-	-	-
39	-"- п.93	То же, ∅ 25 мм	шт	7	I,65	-	-	I2	-	-	-
40	-"- п.94	То же, ∅ 32 мм	шт	4	2,I5	-	-	9	-	-	-
4I	-"- п.95	То же, ∅ 40 мм	шт	I0	3,0I	-	-	30	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
42	I2-805-I	Клапан регулирующий 25ч93Iнж ø 25 мм Цена: I,85+I,59x x0,25 = 2,25 I,59 x I,25 = I,99	шт	5	2,25	I,99	0,06	II	I0	-	I0
43	Пр-нт № 23-07 п.I-5439	Стоимость клапана Цена: 87xI,I = = 95,70	шт	5	95,70	-	-	479	-	-	-
44	Сборник ч.III п.I790	Фланцы ø 25 мм	шт	I0	0,73	-	-	7	-	-	-
45	I8-I96 т.II-6	Воздухосборник горизонтальный АIИ0I2.000	шт	6	7,29	I,22	0,I2	44	7	I	8
46	I8-I97 т.II-6	То же, АIИ0I2.000.0I	шт	I	I0,40	I,22	0,I2	I0	I	-	I
47	I8-2I6	Установкка фильт-									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	т.I4-3	ра	шт	5	39,90	0,88	0,30	200	4	2	6
48	Сборник ч.Ш п.I349	Опоры под трубы	шт	38	I,I2	-	-	43	-	-	-
49	I2-698-I0	Закладные детали	шт	25	6,30	3,I3	0,8I	I58	78	20	98
50	I5-6I4 т.I64-8	Масляная окраска труб за 2 раза	I00 м2	0,2	60,50	38,40	0,03	I2	8	-	8
5I	26-7 т.2-7 Сборник ч.I п.I48	Изоляция труб полуцилиндрами минераловатными Цена: I6,80+24,40х х0,98 = 40,7I	м3	0,5	40,7I	II,00	0,24	20	6	-	6
52	26-80 т.I5-I	Покрытие изоляции стеклопластиком РСТ-Б	I00 м2	0,22	79,40	43,00	0,55	I7	9	-	9
53	Сборник ч.I р.IУ	Стоимость стеклопластика									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	п.I93		м2	20,5	I,87	-	-	38	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	I4I0	I92	25	2I7
		Накладные расходы на сантехнические работы по п.п.28-4I, 44-48	%	I3,3	674	-	-	90	-	-	-
		То же, на строительные работы по п.п.50-53	%	I6,5	87	-	-	I4	-	-	-
		То же, на монтажные работы по п.п.42, 49	%	80	88	-	-	70	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	I584	-	-	-
		Плановые накопления без п.43	%	8	-	-	-	88	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	I672	-	-	-
		Затраты при сдаче системы отопления	%	2	-	-	-	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого по П разделу	руб.	-	-	-	-	I676	-	-	-
		в т.ч. оборудование	руб.	-	-	-	-	479	-	-	-
		в т.ч. монтаж	руб.	-	-	-	-	I2	-	-	-
		Всего по смете I + П разд.:	руб.	-	-	-	-	9580	-	-	-
		в т.ч. оборудование	руб.	-	-	-	-	479	-	-	-
		в т.ч. монтаж	руб.	-	-	-	-	I2	-	-	-

Главный инженер проекта Б.К.Чекалов
Начальник сметного отдела Л.А.Шипов
Составил инженер Е.И.Пахомова
Проверил ведущий инженер Н.Г.Кудрявцева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-б

К типовому проекту автовокзала вместимостью 300 человек

На вентиляцию (для t = -40°С)

Основание: чертежи ОВ.СО

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость - 0,11 тыс.руб.
(добавляется к основному варианту)
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
1. Расчетную единицу 0,37 руб.
2. 1 м2 общей площади здания 0,05 руб.
3. 1 м3 объема здания 0,01 руб.

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин, в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин, в т.ч. заработная плата	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2

I. Добавляется:

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	20-760 т.25-I Сборник ч.III п.7I3	Калорифер биметаллический КСК3--9-02 весом 59,2 кг Цена: 6,09+76,30= = 82,39	шт	I	82,39	2,83	0,43	82	3	-	3
2	20-700 т.I8-3	Установка утепленного привода	I00 кг	2,35	33,90	2,38	0,24	80	6	I	7
4	20-I4 т.I-4	Переходы из стали толщиной 0,7 мм периметром до 3600 мм	м2	2,6I	5,53	0,39	0,04	I4	I	-	I
		Итого:	руб.	-	-	-	-	I76	I0	I	II
		Накладные расходы	%	I3,3	-	-	-	23	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	I99	-	-	-
		Плановые накопления	%	8	-	-	-	I6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого:	руб.	-	-	-	-	2I5	-	-	-
		Затраты на испытание системы	%	5	-	-	-	I	-	-	-
		Итого добавляется:	руб.	-	-	-	-	2I6	-	-	-
		П. Исключается:									
5	20-760 т.25-I Сборник ч.III п.7I2	Калорифер биметаллический КСК3--8-02 весом 52,8 кг Цена: 6,09+66,50= = 72,59	шт	I	72,59	2,83	0,43	73	3	-	3
6	20-I4 т.I-4	Переходы из стали толщиной 0,7 мм периметром до 3600 мм	м2	2,26	5,53	0,39	0,04	I2	I	-	I
		Итого:	руб.	-	-	-	-	85	4	-	4
		Накладные расходы	%	I3,3	-	-	-	II	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого:	руб.	-	-	-	-	96	-	-	-
		Плановые накопления	%	8	-	-	-	8	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	I04	-	-	-
		Затраты на испытание системы	%	5	-	-	-	-	-	-	-
		Итого исключается из основного варианта	руб.	-	-	-	-	I04	4	-	4
		Всего по смете добавляется к основному варианту (2I6-I04=II2,00)	руб.	-	-	-	-	II2	-	-	-

Главный инженер проекта Б.К.Чекалов
Начальник сметного отдела Л.А.Шипов
Составил инженер Е.И.Пахомова
Проверил ведущий инженер Н.Г.Кудрявцева

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту автовокзала вместимостью 300 человек

Наименование ресурсов	Количество		
	Варианты		
	= -20°С	= -30°С	= -40°С
I	2	3	4
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЗДАНИЯ АВТОВОКЗАЛА			
Подземная часть			
Затраты труда, чел.ч.	4566,4	4566,4	4566,4
Заработная плата, руб.	2407,4	2407,4	2407,4
Строительные машины, руб.	204,I	204,I	204,I
Строительные машины, маш.ч.	I505,8	I505,8	I505,8
Бульдозеры I08 л.с.	7II,2	7II,2	7II,2
Кран на гусеничном ходу до I6 т	44,0	44,0	44,0
Трамбовки пневматические	647,4	647,4	647,4
Экскаваторы	I03,2	I03,2	I03,2

I	2	3	4
Общестроительные работы ~~укрытия~~ подвала			
Затраты труда, чел/ч	4655,=	4655,0	4655,0
Заработная плата, руб.	2234,6	2234,6	2234,6
Строительные машины, руб.	323,7	323,7	323,7
Строительные машины, маш.ч.:	72I,9	72I,9	72I,9
Бульдозер I08 л.с.	32I,0	32I,0	32I,0
Кран на гусеничном ходу до I6 т	86,2	86,2	86,2
Кран башенный	8,8	8,8	8,8
Трамбовки пневматические	233,2	233,2	233,2
Экскаваторы	72,7	72,7	72,7
Надземная часть			
Затраты труда, чел.ч.	24355,I	24355,I	24784,3
Заработная плата, руб.	I4I02,2	I4I02,2	I4348,4
Строительные машины, руб.	I650,4	I650,4	I69I,3
Строительные машины, маш.ч.	456,9	456,9	464,I
Автогрейдеры среднего типа I08 л.с.	0,I	0,I	0,I

I	22	3	4
Бульдозеры I08 л.с.	0,5	0,5	0,5
Катки дорожные самоходные гладкие 5 т	2,2	2,2	2,2
Катки дорожные самоходные гладкие I0 т	6,0	6	6
Кран башенный	252,9	252,9	254,2
Кран пневмоколесный 25 т	3,3	3,3	3,3
Кран на автомобильном ходу до I0 т	I4,2	I4,2	I4,2
Кран на гусеничном ходу до I6 т	70,9	70,9	70,9
Кран на гусеничном ходу до 25 т	52,7	52,7	52,7
Кран на гусеничном ходу 40 т	2,I	2,I	2,I
Кран козловый 30 т	9,6	9,6	9,6
Растворонасосы I м3/час	28,5	28,5	34,4
Машины поливочные 6000 л	0,I	0,I	0,I
Агрегаты для бетонирования стен самоходные	I3,8	I3,8	I3,8
Итого общестроительные работы здания вокзала с перроном:			
затраты труда, чел.ч	33576,5	33576,5	34005,7
Заработная плата, руб.	I8744,2	I8744,2	I8990,8

I	2	3	4
Строительные машины, руб.	2I78,2	2I78,2	22I9,I
Строительные машины, маш.ч	2684,6	2684,6	269I,8
Бульдозеры I08 л.с.	I032,7	I032,7	I032,7
Кран башенный	26I,7	26I,7	263,0
Кран пневмоколесный 25 т	3,3	3,3	3,3
Кран на автомобильном ходу до I0 т	I4,2	I4,2	I4,2
Кран на гусеничном ходу до I6 т	20I,I	20I,I	20I,I
Кран на гусеничном ходу до 25 т	52,7	52,7	52,7
Кран на гусеничном ходу 40 т	2,I	2,I	2,I
Агрегаты для бетонирования стен самоходные	I3,8	I3,8	I3,8
Кран козловый 30 т	9,6	9,6	9,6
Растворонасосы I м3/ч	28,5	28,5	34,4
Трамбовки пневматические	880,6	880,6	880,6
Экскаваторы	I75,9	I75,9	I75,9
Машины поливочные 6000 л	0,I	0,I	0,I
Катки дорожные самоходные гладкие 5 т	2,2	2,2	2,2
Катки дорожные самоходные гладкие I0 т	6	6	6

I	2	3	4
Автогрейдеры I08 л.с.	0,I	0,I	0,I
САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ			
Водопровод			
Затраты труда, чел.ч	525,5	525,5	525,5
Заработная плата, руб.	302,6	302,6	302,6
Строительные машины, руб.	I7,5	I7,5	I7,5
Канализация			
Затраты труда, чел.ч	498,2	498,2	498,2
Заработная плата, руб.	304,3	304,3	304,3
Строительные машины, руб.	26,5	26,5	26,5
Отопление и теплоснабжение			
Затраты труда, чел.ч	I5I4,4	I645,6	I738,3
Заработная плата, руб.	828,2	90I,I	952,5
Строительные машины, руб.	45,7	46,7	49,8

I	2	3	4
Вентиляция			
Затраты труда, чел.ч	1051,9	1052,1	1058,4
Заработная плата, руб.	952,50	952,6	956,4
Строительные машины, руб.	33,8	33,8	34,3
Тепловой пункт			
Затраты труда, чел.ч	670,8	653,9	653,9
Заработная плата	287,1	276,3	276,3
Строительные машины, руб.	19,9	18,8	18,8
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			
Электрооосвещение			
Затраты труда, чел./ч	2942,4	2942,4	2942,4
Заработная плата, руб.	1709	1709	1709
Строительные машины, руб.	908	908	908
Силовое электрооборудование			
Затраты труда, чел./ч	674	674	674
Заработная плата, руб.	448	448	448

I	2	3	4
Строительные машины, руб.	49	49	49
Автоматизация			
Затраты труда, чел./ч	76I,4	76I,4	76I,4
Заработная плата, руб.	4I8	4I8	4I8
Строительные машины, руб.	I8	I8	I8
Оборудование буфета			
Затраты труда, чел.ч	364,0	364,0	364,0
Заработная плата, руб.	234,0	234,0	234,0
Строительные машины, руб.	29,0	29,0	29,0
Оборудование и мебель			
Затраты труда, чел.ч	620,2	620,2	620,2
Заработная плата, руб.	443	443	443
Прочие работы			
Связь и сигнализация			
Затраты труда, чел.ч	2206,I	2206,I	2206,I

I	2	3	4
Заработная плата, руб.	I305,0	I305,0	I305,0
Строительные машины, руб.	97,0	97,0	97,0
Общестроительные работы эстакады ЭПА I			
Затраты труда, чел.ч	560,9	560,9	560,9
Заработная алата, руб.	242,5	242,5	242,5
Строительные машины, руб.	27,5	27,5	27,5
Строительные машины, маш.ч.	78,9	78,9	78,9
Бульдозеры	I,0	I,0	I,0
Краны гусеничные I0 т	20,6	20,6	20,6
Экскаваторы 0,35 м3	I,3	I,3	I,3
Проезды и площадки			
Затраты труда, чел.ч	I424,3	I424,3	I424,3
Заработная плата, руб.	44I,I	44I,I	44I,I
Строительные машины, руб.	35,0	35,0	35,0
Строительные машины, маш.ч.	784,I	784,I	784,I

I	2	3	4
Автогрейдеры среднего типа I08 л.с.	60,8	60,8	60,8
Катки дорожные самоходные на пневмотическом ходу I8 т	I0,9	I0,9	I0,9
То же, 25 т	48,5	48,5	48,5
Катки дорожные самоходные гладкие 5 т	I4I,7	I4I,7	I4I,7
То же, I0 т	358,I	358,I	358,I
Тракторы на гусеничном ходу I08 л.с.	48,5	48,5	48,5
Машины поливочные 6000 л	49,9	49,9	49,9
Бульдозеры I08 л.с.	I9,7	I9,7	I9,7
Укладчик асфальтобетона	46,0	46,0	46,0
Тротуары			
Затраты труда, чел.ч	2I48,4	2I48,4	2I48,4
Заработная плата, руб.	II73,6	II73,6	II73,6
Строительные машины, руб.	I0,5	I0,5	I0,5
Строительные машины, маш.ч	72,5	72,5	72,5
Автогрейдеры среднего типа I08 л.с.	9,2	9,2	9,2
Катки дорожные самоходные гладкие 5 т	3I,2	3I,2	3I,2

I	2	3	4
Катки самоходные на пневматическом ходу I8 т	I,8	I,8	I,8
Катки дорожные прицепные на пневматическом ходу 25 т	7,8	7,8-	7,8
Машины поливочные 6000 л	I4,7	I4,7	I4,7
Тракторы на гусеничном ходу I08 л.с.	7,8	7,8	7,8
Площадка отдыха			
Затраты труда, чел.ч	I2,2	I2,2	I2,2
Заработная плата, руб.	6,2	6,2	6,2
Строительные машины, руб.	I0,0	I0,0	I0,0
Строительные машины, маш.ч	9,7	9,7	9,7
Автогрейдеры среднего типа I08 л.с.	0,7	0,7	0,7
Катки самоходные дорожные гладкие 5 т	2,I	2,I	2,I
То же, I0 т	4,2	4,2	4,2
Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу I8 т	0,I	0,I	0,I
Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу 25 т	0,5	0,5	0,5
Тракторы на гусеничном ходу I08 л.с.	0,5	0,5	0,5

I	2	3	4
Машины поливочные 6000 л	0,9	0,9	0,9
Бульдозеры 108 л.с.	0,7	0,7	0,7
Озеленение			
Затраты труда, чел.ч	8088,1	8088,1	8088,1
Заработная плата, руб.	4177,2	4177,2	4177,2
Строительные машины, маш.ч	361,1	361,1	361,1
Бульдозеры 75 л.с.	2,9	2,9	2,9
Машины поливочные 6000 л	297,3	297,3	297,3
Краны на автомобильном ходу 5 т	56,86	56,86	56,86
Тракторы 80 л.с.	4,0	4,0	4,0
Ограждения для пешеходов			
Затраты труда, чел.ч	55,0	55,0	55,0
Заработная плата, руб.	32,7	32,7	32,7
Строительные машины, руб.	22,8	22,8	22,8
Итого:			
Затраты труда, чел.ч	57694,3	58238,0	58935,5

I	2	3	4
Заработная плата, руб.	32049,2	32049,2	32301,0
Строительные машины, руб.	3528,4	3528,3	3523,0
Строительные машины, маш.ч	3990,9	3990,9	3990,9

Начальник сметного отдела Л.А.Шипов

Составил старший инженер Т.Е.Кульбачная

Проверил руководитель группы А.А.Корниенко

gost.e-ecolog.ru