ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-5-23.86

АВТОВОКЗАЛ ВМЕСТИМОСТЬЮ 300 ЧЕЛОВЕК

Альбом IX

Смета

Книга I

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-5-23.86

АВТОВОКЗАЛ ВМЕСТИМОСТЬЮ 300 ЧЕЛОВЕК

Альбом IX

Смета

Книга I

Стоимость: общая - 598,81 тыс.руб.

строительно-монтажных работ - 501,99 тыс.руб.

Стоимость строительства автовокзала на I человека вместимости - 2,0 тыс.руб.

Разработан
Ленинградский филиалом
института "Гипроавтотранс"

Главный инженер института И.Г.Аванесов

Главный инженер проекта Б.К.Чекалов

Утвержден и введен в действие
Минавтотрансом РСФСР
протоки от 12.09.86 № 20

СОДЕРЖАНИЕ

№ п/п	Наименование смет	№ смет	№ стр.
	Книга I		
I	Пояснительная записка		6
2	Сводный сметный расчет к типовому проекту автовокзала		7
3	Объектная смета на строительство автовокзала Вариант для температуры наружного воздуха -30°С		II
4	Локальная смета на общестроительные работы здания	Смета № I	I5
5	Локальная смета на общестроительные работы подвала	Смета № 2	I06
6	Локальная смета на внутренние сети водопровода	Смета № 3	I24
7	Локальная смета на внутренние сети канализации	Смета № 4	I37
8	Локальная смета на отопление и теплоснабжение	Смета № 5	I45
9	Локальная смета на вентиляцию	Смета № 6	I57
I0	Локальная смета на тепловой пункт	Смета № 7	I73
II	Локальная смета на электроосвещение	Смета № 8	I84
I2	Локальная смета на силовое электрооборудование	Смета № 9	200

I	2	3	4
	Книга 2		
I3	Локальная смета на приборы и средства автоматизации	Смета № I0	2I4
I4	Локальная смета на средства связи и сигнализации	Смета № II	240
I5	Локальная смета на оборудование кафе	Смета № I2	254
I6	Локальная смета на оборудование и мебель	Смета № I3	265
I7	Локальная смета на инвентарь и мебель камер хранения	Смета № I4	278
I8	Локальная смета на проезды и площадки	Смета № I5	282
I9	Локальная смета на устройство тротуаров	Смета № I6	285
20	Локальная смета на озеленение	Смета № I7	288
2I	Локальная смета на устройство площадок отдыха	Смета № I8	293
22	Локальная смета на устройство ограждения для пешеходов	Смета № I9	296
	Вариант для температуры наружного воздуха = -20°С		
23	Локальная смета на общестроительные работы	Смета № I-а	298
24	Локальная смета на отопление и теплоснабжение	Смета № 5-а	300
25	Локальная смета на вентиляцию	Смета № 6-а	3I2

I	2	3	4
26	Локальная смета на тепловой пункт	Смета № 7-а	316
	Вариант для температуры наружного воздуха = -40°С		
27	Локальная смета на общестроительные работы	Смета № I-б	323
28	Локальная смета на отопление и теплоснабжение	Смета № 5-б	330
29	Локальная смета на вентиляцию	Смета № 6-б	342
30	Ведомость потребности в производственных ресурсах	-	346

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к типовому проекту автовокзала вместимостью 300 человек составлена в ценах 1984 года в объеме и по формам, предусмотренным инструкцией к типовому проектированию СН 227-82, утвержденной Постановлением Госстроя СССР от 18 мая 1982 г. № 141.

Основными нормативными документами при составлении смет являлись:

- единые районные единичные расценки на строительные конструкции и работы;
- сборник средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции (ч.I, II, III, IУ);
- сборник сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия для Московской области (том I);
- сборники расценок на монтаж оборудования выпуска 1982 - 1983 гг.;
- прейскурантные оптовые цены на оборудование выпуска 1982г.

Сметная документация разработана для I территориального района (подрайон Iа).

Накладные расходы и плановые накопления приняты в размерах, установленных для типовых проектов:

- на общестроительные работы	- 16,5%
- на металлоконструкции	- 8,6%
- на внутренние санитарно-технические работы	- 13,3%
- плановые накопления	- 8%

Сметная документация составлена для 3-х вариантов применения типового проекта в климатических районах с расчетной температурой наружного воздуха:

-20°, -30° (основной), -40°С.

За расчетный показатель принят I человек вместимости здания автовокзала, всего - 300 расчетных единиц.

Начальник сметного отдела Л.А.Шипов

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

к типовому проекту автовокзала вместимостью 300 человек

Составлен в ценах 1984 г.

№ пп	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Технико-экономические показатели		
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, приспособлений, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего	наименование единицы измерения	количество единиц измерения	стоимость единицы, руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	Глава 2.	Основные объекты строительства								
I	Объект. смета	Здание автовокзала вместимостью 300 человек	3I8,25	30,83	96,82	-	445,9	м3 здания	9037	38,63
		в т.ч. перрон с навесом	(II,69)	-	-	-	(II,69)			
		Итого по главе 2	3I8,25	30,83	96,82	-	445,9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения								
2	т.п. 503-4-I7 смета № 74 Постановлен. Госстроя СССР от II.05.83г № 94	Эстакада ЭПА-I	3,73	-	-	-	3,73	-	-	-
		Итого по главе 3	3,73	-	-	-	3,73	-	-	-
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи								
3	Смета № I5	Проезды и площадки	I02,84	-	-	-	I02,84	м2 покрытия	-	-
		Итого по главе 5	I02,84	-	-	-	I02,84	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории								
4	Смета № I6	Тротуары	29,I	-	-	-	29,I	м2 покрытия	2I35	I3,63
		в т.ч. тротуары перрона с навесом	(4,I7)	-	-	-	(4,I7)	"	306	
5	Смета № I7	Озеленение	I4,93	-	-	-	I4,93	м2 озеленения	4045	3,69
6	Смета № I8	Площадки отдыха	0,85	-	-	-	0,85	м2 покрытия	I40	6,06
7	Смета № I9	Ограждение для пешеходов	I,46	-	-	-	I,46	м	I42	I0,30
		Итого по главе 7	46,34	-	-	-	46,34	-	-	-
		Итого по главам I - 7	47I,I6	30,83	96,82	-	598,8I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Всего по сводному сметному расчету	47I,I6	30,83	96,82	-	598,8I	-	-	-
		в т.ч. перрон с навесом	(I5,86)	-	-	-	(I5,86)	-	-	-

Примечание: Смета № 74 на строительство эстакады тп 503-4-I7, в ценах I969 г., включена в сводную смету с учетом переводного коэффициента в цены I984 г., согласно Постановления Госстроя СССР от II.05.83 г. № 94

Главный инженер В.Ю.Павлович

Главный инженер проекта Б.К.Чекалов

Начальник сметного отдела Л.А.Шипов

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

к типовому проекту автовокзала вместимостью 300 человек

	Сметная стоимость	445,9 тыс.руб.
	Нормативная условно-чистая продукция	тыс.руб.
	Показатели по смете	
	Стоимость на:	
	I. Расчетную единицу	I486,3 Руб.
	2. I м2 общей площади здания	200,0 руб.
Составлена в ценах I984 г.	3. I м3 объема здания	38,63 руб.

№№ пп	№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								Технико-экономические показатели		
			Строительных	монтажных	оборудования	прочих затрат	всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин	нормативной условно чистой продукции	единица измерения	количество единиц измерения	стоимость единицы измерения руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	Смета № I	Общестроительные работы автовокзала	253,5	-	-	-	253,5	-	-	-	м3 здания	7993,2	3I,7I
		в т.ч.перрон с навесом	(II,69)	-	-	-	(II,69)	-	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
2	См.№ 2	Общестроительные работы подвала	37,I0	-	-	-	37,I0	-	-	-	м3 здания	I043,8	35,54
3	" № 3	Внутренние сети водопровода	3,74	0,02	I,52	-	5,28	-	-	-	м3	9037	0,42
4	" № 4	Внутренние сети канализации	2,93	0,0I	0,25	-	3,I9	-	-	-	м3 здания	9037	0,33
5	" № 5	Отопление и теплоснабжение	8,50	0,0I	0,48	-	8,99	-	-	-	-"-	9037	0,94
6	" № 6	Вентиляция	8,96	-	-	-	8,96	-	-	-	-"-	9037	I,00
7	" № 7	Тепловой пункт	3,52	0,02	0,66	-	4,2	-	-	-	-"-	9037	0,39
8	" № 8	Электроосвещение автовокзала	-	I5,40	0,27	-	I5,67	-	-	-	-"-	9037	I,7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
9	См.№ 9	Силовое электрооборудование	-	2,34	2,29	-	4,63	-	-	-	м3 здания	9037	0,26
I0	" № I0	Приборы и средства автоматизации	-	2,I4	2,II	-	4,25	-	-	-	-"-	9037	0,24
II	"№ II	Средства связи и сигнализации	-	3,73	8,36	-	I2,09	-	-	-	-"-	9037	0,4I
I2	"№ I2	Оборудование буфета	-	0,50	7,54	-	8,04	-	-	-	расч. един.	300	26,8
I3	"№ I3	Оборудование и мебель	-	6,60	66,50	-	73,I	-	-	-	-"-	300	243,7
I4	"№ I4	Мебель укрытия	-	0,06	6,84	-	6,90	-	-	-	-"-	300	23,0
		Итого по объектной смете	3I8,25	30,83	96,82	-	445,9	-	-	-	м3 здания	9037	38,63

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		в т.ч. перрон с навесом	(II,69)	-	-	-	(II,69)	-	-	-			

Главный инженер И.Г.Аванесов

Главный инженер проекта Б.К.Чекалов

Начальник сметного отдела Л.А.Шипов

Составил старший инженер Т.Е.Кульбачная

Проверил руководитель группы А.А.Корниенко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I

К типовому проекту автовокзала вместимостью 300 человек

На общестроительные работы здания (для t = -30°С)

Основание: чертежи ЮК, АР

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость - 253,5 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу 845,0 руб.
2. I м2 общей площади здания I29,3 руб.
3. I м3 объема здания 3I,7I руб.

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Земляные работы									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I-23I т.29-2 т.ч. тб.3	Планировка участка в грунтах II группы бульдозером до I0 м Цена: 40,8xI,I= = 44,88	I000 м3	0,62	44,88	-	-	28	-	-	-
2	I-50 т.II-8 т.ч. тб.3	Разработка сухого грунта II группы экскаватором с ковшом емкостью 0,65 м3 в отвал Цена: 85,3+3I,38x x0,I5 = 97,5I	I000 м3	4,98	97,5I	-	-	486	-	-	-
3	I-I69 т.22-8 т.ч. тб.3	Разработка грунта II группы экскаватором с ковшом емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автосамосвалы Цена: II2+I06,7Ix x0,I5 = I28,0I	I000 м3	0,64	I28,0I	-	-	82	-	-	-
4	I-948 т.79-2	Доработка грунта II группы вручную	I00 м3	4,96	I44	-	-	7I4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	т.ч. п.3.67	Цена: I20xI,2 = = I44									
5	ССЦ ч.I с.28	Транспортирование грунта автосамосвалами в отвал на I км	т	II52	0,29	-	-	334	-	-	-
6	I-23I I-238 т.29-2 т.29-9 т.ч. п.348 п.I.II	Перемещение разработанного грунта бульдозером в резерв на 50 м Цена: (40,8x0,85+ +32,3x4)xI,I=I80,27	I000 м3	4,98	I80,27	-	-	898	-	-	-
7	I-23I I-238 т.29-2 т.29-9 т.ч. п.348 п.I.II	То же, из резерва для обратной засыпки Цена: (40,8x0,85+ +32,3x4)xI,I=I80,27	I000 м3	4,98	I80,27	-	-	898	-	-	-
8	I-257 т.3I-2 т.ч. п.I.II	Обратная засыпка грунтом П группы бульдозером	I000 м3	3,98	20,79	-	-	83	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Цена: I8,9xI,I= = 20,79									
9	I-968 т.8I-2	То же, вручную	I00 м3	I0,00	46	-	-	460	-	-	-
I0	I-II85 т.II8-II	Уплотнение грунта П группы пневмотрамбовками	I00 м3	49,80	II,6	-	-	578	-	-	-
II	I-I89 т.24-2 К=2	Ремонт и содержание дорог при транспортировании грунта П группы на расстояние до I км	I000 м3	0,64	I0,2	-	-	7	-	-	-
		Цена: 5,Ix2 = I0,2									
		Итого по I разделу:	м3 грунта	6736	0,68	-	-	4568	-	-	-
		П. Фундаменты									
I2	8-I0	Устройство под-									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	т.3-I	стилающего слоя из песка толщ. I00 мм	м3	2,6	I0,7	-	-	28	-	-	-
I3	II-II т.I-II	Устройство бетонной подготовки из бетона М-I00	м3	25,36	29,3	-	-	743	-	-	-
I4	7-2 т.I-2	Укладка плит ленточных фундамента весом до I,5 т	шт	I0	2,09	-	-	2I	-	-	-
I5	7-3 т.I-3	То же, весом до 3,5 т	шт	3	2,99	-	-	9	-	-	-
I6	ССЦМ 9-97	Стоимость фундаментных плит из бетона М-I50, объемом более 0,2 до I м3	м3	4,64	5I,58	-	-	239	-	-	-
		52,4-0,82 =									
I7	-"- т.3-I	Стоимость арматуры класса А-Ш	т	0,093	250	-	-	23	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I8	п.3 -"- п.6	То же, класса В-I	т	0,0I4	32I	-	-	4	-	-	-
I9	7-I5 т.I-I5	Укладка фундаментных балок длиной до 6 м	шт	I5	6,5	-	-	98	-	-	-
20	ССЦМ 9-287	Стоимость балок из бетона М-I00, объемом до I м3 70,4 - 0,82 х 3 =	м3	9,5	67,94	-	-	645	-	-	-
2I	ССЦМ т.3-I п.3	Стоимость арматуры класса А-Ш	т	0,27I	250	-	-	68	-	-	-
22	-"-	То же, класса Вр-I	т	0,064	32I	-	-	2I	-	-	-
23	-"- п.I	То же, класса А-I	т	0,020	229	-	-	5	-	-	-
24	7-6 т.I-6	Укладка фундаментов под колонны									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		при глубине котлована до 4 м	шт	49	4,89	-	-	240	-	-	-
25	ССЦМ 9-I23	Стоимость блоков фундаментных стаканного типа из бетона М-200, объемом до I м3	м3	36,75	59,2	-	-	2I76	-	-	-
26	6-5 тб.I-5	Устройство монолитных железобетонных фундаментов из бетона М-I00, объемом до 3 м3	м3	77,88	36,96	-	-	2878	-	-	-
		38,9-(28,2-26,3)х хI,02 =									
27	6-6 тб.I-6	То же, объемом до 5 м3	м3	37,95	35,26	-	-	I338	-	-	-
		37,2-(28,2-26,3)х хI,02 =									
38	6-7 тб.I-7	То же, объемом до I0 м3	м3	I4,7	33,06	-	-	486	-	-	-
		35-(28,2-26,3)хI,02									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
29	-"- т.3-I п.I	Стоимость арматуры класса А-I	т	0,629	229	-	-	I44	-	-	-
	-"- п.3	То же, класса А-III	т	0,707	250	-	-	I77	-	-	-
30	-"- п.3	То же, класса А-III	т	0,I85	270	-	-	50	-	-	-
3I	6-8I т.9-5	Установка анкерных болтов в монолитных конструкциях	т	0,I76	428	-	-	75	-	-	-
32	7-400 т.36-I	Установка блоков стен подвала весом до 0,5 т	шт	I8	I,27	-	-	23	-	-	-
33	7-40I т.36-2	То же, весом до I т	шт	44	I,65	-	-	73	-	-	-
34	7-403 т.36-4	То же, весом более I,5 т	шт	47	2,9	-	-	I36	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
35	ССЦ т.I п.3-3	Стоимость бетонных блоков объемом 0,5 м3 и более	м3	38,3I	40,9	-	-	I567	-	-	-
36	-"- п.3-II	То же, объемом от 0,5 м3 до 0,3 м3	м3	II,87	42,5	-	-	504	-	-	-
37	-"- п.3-I9	То же, объемом менее 0,3 м3	м3	6,96	44,2	-	-	308	-	-	-
38	7-445 т.38-I0-I.8	Укладка перемычек весом до 0,3т	шт	I	0,23	-	-	I	-	-	-
39	ССЦ т.I п.9-92	Стоимость перемычек	м3	0,I5	64,4	-	-	I0	-	-	-
40	-"- тб.3-I	Стоимость арматуры класса А-Ш	т	0,0I5	250	-	-	4	-	-	-
4I	-"-	То же, класса А-I	т	0,008	229	-	-	2	-	-	-
42	8-27 т.4-7	Обмазочная гидроизоляция битумной мастикой боковых									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		поверхностей фундаментов	I00 м2	6,02	90	-	-	542	-	-	-
43	8-I3 т.4-I	Горизонтальная гидроизоляция фундаментов цементным раствором	I00 м2	2,27	86,5	-	-	I96	-	-	-
		Итого по П разделу:	м3	264,07	48,60	-	-	I2834	-	-	-
		Ш. Подземное хозяйство									
44	8-II т.3-I ССЦМ т.I	Щебеночная подготовка под фундаменты ФО-I толщ. I00 мм	м3	0,09	I3,4	-	-	I	-	-	-
45	6-30 3-I СЦМ т.I п.I-I5 п.I-I6	Фундамент под оборудование из бетона М-I50	м3	0,3	36,62	-	-	II	-	-	-
		Цена: 35,7+(27,2--26,3)xI,02 =									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
46	6-36 т.3-7	Устройство колодцев для анкерных болтов в фундаментах	м3	0,3	0,9I	-	-	-	-	-	-
47	8-II т.3-2	Щебеночная подготовка под каналы и приямки толщ. I00 мм	м3	8,944	I3,4	-	-	I20	-	-	-
48	6-239 т.28-3 СЦМ т.I п.I-I9 п.I-I6	Монолитные стены и днища каналов и приямки из бетона М-I50 при толщине стен более I00 мм	м3	24,8	44,40	-	-	II0I	-	-	-
		Цена: 49,4-(32,I--27,2)xI,02 =									
49	ССРСЦ ч.II п.I6	Стоимость арматуры из стали класса А-I	т	0,003	270	-	-	I	-	-	-
50	-"- п.I8	То же, класса А-III	т	0,006	283	-	-	2	-	-	-
5I	6-83	Установка заклад-									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	т.9-7	ных деталей весом до 4 кг	т	0,0I2	44I	-	-	5	-	-	-
52	6-84 т.9-8	То же, весом до 20 кг	т	0,028	355	-	-	I0	-	-	-
53	6-85 т.9-9	То же, весом более 20 кг	т	0,05	329	-	-	I6	-	-	-
54	7-2I т.2-4	Укладка плит перекрытия площадью до 5 м2	шт	52	8,06	-	-	4I9	-	-	-
55	СЦМ т.I п.8-5I8	Стоимость доборных плит объемом до 0,2 м3 массой до 5 т из бетона М-300	м3	2,52	68,2	-	-	I72	-	-	-
56	СЦМ т.I таб.3 п.3	Стоимость арматуры из стали класса А-Ш	т	0,I4I	250	-	-	35	-	-	-
57	СЦМ т.I таб.3 п.6	Стоимость арматуры из стали класса В-I	т	0,03	32I	-	-	I0	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	-"-	То же, класса А-I	т	0,03I	229	-	-	7	-	-	-
58	34-304 т.55	Перекрытие канала и приямка рифленой сталью	I0м2	0,83	22I	-	-	I83	-	-	-
59	СЦМ т.I т.3 п.I9	Лакокрасочные покрытия металлических конструкций за 2 раза	т	0,506	55,8	-	-	28	-	-	-
		Итого по Ш разделу:	м3 констр.	36,6I	57,93	-	-	2I2I	-	-	-
		IУ. Каркас									
60	7-404 т.37-I	Установка колонн в стаканы фундаментов при массе колонн до 2 т	шт	68	I0,I	-	-	687	-	-	-
6I	7-406 т.37-3	То же, при массе до 4 т	шт	2	I3,4	-	-	27	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
62	СЦМ т.I п.9-5I	Стоимость колонн прямоугольных сплошных с консолями в две стороны из бетона М--300, объемом более 0,2 до I м3	м3	2,28	87,I	-	-	I99	-	-	-
63	ССЦМ т.I п.9-5I т.2 т.3.3	То же, из бетона М-500 Цена: 87,I+0,82+ +I,63х3 = 92,8I	м3	20,0I	92,8I	-	-	I857	-	-	-
64	ССЦМ т.I п.9-29	Стоимость колонн прямоугольных с консолями в одну сторону из бетона М-300, массой до 5 т, длиной от 3 до I2 м, объемом более 0,2 до I м3	м3	5,99	84,2	-	-	504	-	-	-
65	-"- т.ч. т.33	То же, из бетона М-400 Цена: 84,2+0,82+ +I,63 = 86,65	м3	I2,24	86,65	-	-	I06I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
66	ССЦМ 9-8	Стоимость колонн прямоугольных сплошных из бетона М-300, массой до 5 т, длиной более I2 м, объемом более I до 4 м3	м3	2,6	73,5	-	-	I9I	-	-	-
67	ССЦМ т.ч. т.53-I п.I	Стоимость арматуры класса А-I	т	0,377	229	-	-	86	-	-	-
68	-"- п.3	То же, класса А-Ш	т	4,4I4	250	-	-	II04	-	-	-
69	-"- п.3	То же, закладных деталей	т	6,I25	4I3	-	-	2530	-	-	-
70	-"- п.I9	Лакокрасочные покрытия закладных деталей	т	6,I25	55,8	-	-	342	-	-	-
7I	7-287 т.I7-3	Установка опорных столиков	т	0,056	293	-	-	I6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
72	ССЦМ т.ч. т.3-I п.I9	Лакокрасочное покрытие металлоконструкций	т	0,056	55,8	-	-	3	-	-	-
73	7-585 т.44-5--I.8	Установка диафрагм жесткости высотой до 3,6 м и площадью до I0 м2	шт	2	28,4	-	-	57	-	-	-
74	7-597 т.44-9--I.8	То же, площадью до 20 м2	шт	5	42,5	-	-	2I3	-	-	-
75	ССЦМ II-I38	Стоимость диафрагм жесткости из бетона М-300, длиной до 3 м	м3	2,52	70,3	-	-	I77	-	-	-
76	-"- II-I4I	То же, длиной более 3 м	м3	I4,09	72,6	-	-	I023	-	-	-
77	ССЦМ т.ч. т.3-I п.3	Стоимость арматуры класса А-Ш	т	I,405	250	-	-	35I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
78	п.I3 п.I9	То же, закладных деталей с лакокрасочным покрытием	т	0,263	468,8	-	-	I23	-	-	-
		Цена: 4I3+55,8 =									
79	7-430 т.38-5- -I.8	Укладка ригелей массой до I т	шт	23	2,55	-	-	59	-	-	-
80	7-433 т.38-6- -I.8	То же, массой до 2 т	шт	4	3,88	-	-	I6	-	-	-
8I	7-436 т.38-7- -I.8	То же, массой до 3 т	шт	98	I2,8	-	-	I254	-	-	-
82	ССЦМ 9-287 т.ч. т.3.3	Стоимость ригелей массой до 5 т, из бетона М-400, длиной более 4 до 6 м, объемом до I м3	м3	3,08	72,85	-	-	224	-	-	-
		Цена: 70,4+0,82+ +I,63 =									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
83	-"- 9-287	То же, из бетона М-300	м3	I,4	70,4	-	-	99	-	-	-
83	ССЦМ 9-299	Стоимость ригелей с полками из бетона М-300, длиной до 6 м, объемом до I,5 м3	м3	3,42	69,6	-	-	238	-	-	-
85	-"- т.ч. т.3.3	То же, из бетона М-400 Цена: 69,6+0,82+ +I,63 = 72,05	м3	94,II	72,05	-	-	678I	-	-	-
86	ССЦМ т.ч. т.3.I п.I	Стоимость арматуры класса А-I	т	I,80	229	-	-	4I2	-	-	-
87	-"- п.3	То же, класса А-Ш	т	9,39	250	-	-	2348	-	-	-
88	-"- п.I3	Стоимость закладных деталей	т	2,88	4I3	-	-	II89	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
89	-"- п.I9	Лакокрасочное покрытие закладных деталей	т	2,88	55,8	-	-	I6I	-	-	-
90	7-430 т.38-5--I.8	Укладка перемычек весом до I т	шт	6	2,55	-	-	I5	-	-	-
9I	ССЦМ т.I п.9-92	Стоимость перемычек из бетона М-200	м3	I,44	64,4	-	-	93	-	-	-
92	-"- т.3-I п.3	Стоимость арматуры класса А-Ш	т	0,I0	250	-	-	25	-	-	-
93	-"- п.I	То же, класса А-I	т	0,07	229	-	-	I6	-	-	-
94	-"- п.6	То же, класса В-I	т	0,02	32I	-	-	6	-	-	-
95	ССЦМ т.I тб.3-I п.I3, I8	Стоимость соединительных элементов с металлизацией	т	I,45	59I	-	-	857	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
96	7-427 т.38-4--I.8	Укладка прогонов массой до 3 т	шт	6	2,5	-	-	I5	-	-	-
97	ССЦМ 9-287	Стоимость прогонов из бетона М-300, длиной более 4 до 6 м, объемом до I м3	м3	4,92	70,4	-	-	346	-	-	-
98	ССЦМ т.3-I	Стоимость арматуры класса В-I	т	0,042	32I	-	-	I3	-	-	-
99	-"- п.I	То же, класса А-I	т	0,296	229	-	-	68	-	-	-
I00	-"- п.3	То же, класса А-Ш	т	0,903	250	-	-	226	-	-	-
		Итого по IУ разделу:	м3	I68,I0	I48,79	-	-	250I2	-	-	-
		У. Стены									
		а) панельные									
I0I	7-564	Установка наруж-									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	т.43-8--I.8	ных стеновых панелей площадью до 6 м2	шт	I03	6,54	-	-	674	-	-	-
I02	7-567 т.43-9--I.8	То же, площадью до I0 м2	шт	40	9,I7	-	-	367	-	-	-
I03	7-570 т.43-I0--I.8	То же, площадью до I5 м2	шт	I5	I3,3	-	-	200	-	-	-
I04	ССЦМ п.II-3	Стоимость стеновых панелей при длине до 3 м, толщиной 25 см	м2	I43,I4	I9,6	-	-	2806	-	-	-
I05	ССЦМ п.II-26	Стоимость стеновых панелей при длине до 6 м, толщиной 25 см I9,8+0,26 = 20,06	м2	633,57	20,06	-	-	I2709	-	-	-
I06	7-288 т.I7-4	Установка опорных столиков	шт	0,88	328	-	-	289	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I07	ССЦМ стр.3II тб.6	Облицовка стеновых панелей керамической плиткой	м2	776,7	I,25	-	-	97I	-	-	-
I08	Ц.I-I п.I23	Стоимость керамической плитки	м2	776,7	4,69	-	-	3643	-	-	-
I09	ССЦМ т.3-I п.I3 п.I9	Стоимость дополнительных закладных деталей и соединительных элементов с лакокрасочным покрытием Цена: 4I3+55,8= = 468,8	т	2,395	468,8	-	-	II23	-	-	-
II0	7-706 т.5I-6	Герметизация стыков стеновых панелей мастикой	I00м шва	4,3	88,7	-	-	38I	-	-	-
III	7-7I3 т.5I-I3	Солнцезащита стыков стеновых панелей красками ПХВ	I00м шва	4,3	2,4	-	-	I0	-	-	-
		Итого по подразделу "а":	м2 панелей	776,7	29,84	-	-	23I73	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		б) кирпичные									
II2	8-74 т.9-2	Стены из кирпича обыкновенного с облицовкой лицевым кирпичом толщ.510 при высоте до 4 м	м3	II3,5	42,I	-	-	4778	-	-	-
II3	8-72 т.9-I	То же, толщиной 380 мм	м3	65,6	45,3	-	-	2972	-	-	-
II4	8-75 т.9-4	То же, при высоте более 4 м и толщ.510 мм	м3	9I,6	4I,8	-	-	3829	-	-	-
II5	8-30 т.5-I	Стены внутренние из кирпича глиняного обыкновенного с простым архитектурным оформлением при высоте этажа до 4 м	м3	42,9	34,2	-	-	I467	-	-	-
II6	8-I89	Устройство и раз-									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	22-I	Борка наружных лесов для кладки	I00 м2 верт. пр.	2,I7	42,2	-	-	92	-	-	-
II7	7-445 т.38-I0--I.8	Укладка перемычек весом до 0,3т	шт	I49	0,23	-	-	34	-	-	-
II8	ССЦМ п.9-9I	Стоимость железобетонных перемычек из бетона М-200	м3	3,87	64,4	-	-	249	-	-	-
II9	ССЦМ ч.I т.3-I п.3	Стоимость арматуры класса А-Ш	т	0,08I	250	-	-	20	-	-	-
I20	п.6	То же, класса В-I	т	0,067	32I	-	-	22	-	-	-
		Итого по подразделу "б":	м3	3I3,6	42,93	-	-	I3463	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого по У разделу:	м3	507,78	72,I5	-	-	36636	-	-	-
		УI. Перекрытие									
I2I	7-460 т.39-5--I.8	Установка панелей перекрытий многопустотных площ. до 5 м2 с опиранием на две стороны	шт	25	2,09	-	-	52	-	-	-
I22	7-463 т.39-6--I.8	То же, площадью до I0 м2	шт	68	3,09	-	-	2I0	-	-	-
I23	7-466 т.39-7--I.8	То же, ребристых площадью до 5 м2	шт	5	I,35	-	-	7	-	-	-
I24	7-469 т.39-8 -I.8	То же, площадью до I0 м2	шт	9	I,73	-	-	I6	-	-	-
I25	СЦМ	Стоимость пустот-									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	II-I58 прим. п.25, 27	ных плит перекрытия длиной до 6 м Цена: 7,8I+0,2+ +0,2I = 8,22	м2	499,8	8,22	-	-	4I08	-	-	-
I26	СЦМ п.II-I46	То же, пустотных до 3 м	м2	94,8	7,74	-	-	734	-	-	-
I27	СЦМ п.II-I47	Стоимость сплошных плоских плит длиной до 3 м 6,74+0,2x4 = 7,54	м2	2,7	7,54	-	-	20	-	-	-
I28	II-I44 прим. п.25, 27	Стоимость ребристых плит длиной до 3 м Цена: 6,06+7x0,2= = 7,28	м2	II,7	7,28	-	-	85	-	-	-
I29	II-I56 -"-	То же, длиной до 6 м Цена: 6,29+5x0,2+ +0,2I = 7,5	м2	75,6	7,5	-	-	567	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I30	6-I84 т.I6-I2	Монолитные участки перекрытия из бетона М-200	м3	6,5	42,8	-	-	278	-	-	-
I3I	ССРСЦ-П р.IУ п.I2	Стоимость арматуры класса А-Ш	т	0,076	325	-	-	25	-	-	-
I32	ССЦМ т.ч. т.3-I п.I3, I9	Стоимость соединительных деталей и дополнительных закладных деталей с лакокрасочным покрытием	т	0,69	468,8	-	-	323	-	-	-
		Цена: 4I3+55,8= = 468,8									
		Итого по УI разделу:	м2	7I4,I	9,00	-	-	6425	-	-	-
		УП. Покрытие									
I33	7-466 т.39-7--I.8	Установка ребристых панелей покрытий площ.до 5 м2	шт	2	I,35	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I34	7-469 т.39-8--I.8	То же, до I0 м2	шт	7	I,73	-	-	I2	-	-	-
I35	7-460 т.39-5--I.8	Установка панелей покрытия с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	27	2,09	-	-	56	-	-	-
I36	7-463 т.39-6--I.8	То же, до I0 м2	шт	I77	3,09	-	-	547	-	-	-
I37	II-I46 прим. п.25, 26	Стоимость пустотных плит покрытия до 3 м	м2	II2,5	7,76	-	-	873	-	-	-
I38	II-I58 пр.п. 25, 27	То же, длиной до 6 м Цена: 7,8I+0,2xI++0,2I = 8,22	м2	I336,54	8,22	-	-	I0986	-	-	-
I39	II-I44 прим.	Стоимость ребристых покрытий дли-									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	п.25, 27	ной до 3 м Цена: 6,06+7х0,2-0,I8 = 7,28	м2	9	7,28	-	-	66	-	-	-
I40	СЦМ т.I п.II-I56 прим. п.25, 27	То же, длиной до 6 м Цена: 6,29+5х0,2++0,2I = 7,5	м2	58,8	7,5	-	-	44I	-	-	-
I4I	СЦМ т.I п.II-I47	Стоимость сплошных плоских плит длиной до 3 м Цена: 6,74+0,2х4= = 7,54	м2	2,7	7,54	-	-	20	-	-	-
I42	ССЦМ т.ч. т.3-I п.I3, I9	Стоимость соединительных элементов с лакокрасочным покрытием	т	I,I34	468,8	-	-	532	-	-	-
I43	7-209 т.I2-7	Установка опорных стаканов для вентиляционных установок	шт	I2	2,43	-	-	29	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I44	ССЦМ 8-236	Стоимость опорных стаканов из бетона М-200, объемом до 0,I	м3	0,6	90,2	-	-	54	-	-	-
I45	-"- 8-277	То же, объемом свыше 0,I	м3	0,I2	75,9	-	-	9	-	-	-
I46	ССЦМ т.2 п.I	Стоимость арматуры класса А-I	т	0,02	229	-	-	5	-	-	-
I47	-"- п.3.3 п.6	То же, класса В-I	т	0,023	32I	-	-	7	-	-	-
I48	-"- т.3-I п.I3, I9	То же, закладных деталей с лакокрасочным покрытием	т	0,072	468,8	-	-	34	-	-	-
		4I3 + 55,8 =									
I49	6-I84 т.I6-I2	Монолитные участки покрытия из бетона М-200	м3	5,I	42,8	-	-	2I8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого по УП раз-делу:	м2 пе-рекр.	I542,5	9,0I	-	-	I3892	-	-	-
		УШ. Кровля									
I50	I2-289 т.9-6	Пароизоляция плит покрытия из I слоя рубероида на битумной мастике	I00 м2	I0,93	49,9	-	-	545	-	-	-
I5I	I2-286 т.9-3	Утепление покрытия плитами перлитобитумными	I00 м2	I,023	I7,3	-	-	I8	-	-	-
I52	ССЦМ т.I п.9-I36	Стоимость плит перлитобитумных γ = 300 кг/м3 толщ.80 мм	м3	8,I8	89,3	-	-	730	-	-	-
I53	I2-30I т.I0-3	Выравнивающая стяжка литая асфальтовая толщиной I5 мм	I00 м2	I6,66	52,2	-	-	870	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I54	I2-I30 т.2-6-I	Кровля рулонная плоская четырехслойная из рубероида на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике	I00 м2	I6,66	302	-	-	503I	-	-	-
I55	I2-280 т.8-5	Мелкие покрытия из оцинкованной стали	I00 м2	I,I5	I92	-	-	22I	-	-	-
I56	I2-277 т.8-2	Обделки на фасадах из оцинкованной кровельной стали	I00 м2 пл. фас.	I6,48	9,43	-	-	I55	-	-	-
		Итого по УШ разделу:	м2	I666	4,54	-	-	7570	-	-	-
		IX. Полы									
I57	II-2 I-2	Грунт уплотненный щебнем	I00 м2	6,05	43,3	-	-	262	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I58	II-II I-II	Подстилающий слой из бетона В-7,5	м3	49,45	29,3	-	-	I449	-	-	-
I59	II-II I-II ССЦМ т.I п.I-I6 п.I-I5	То же, из бетона В-I0 29,3+(27,2-26,3)х хI,02 =	м3	I3,0	30,22	-	-	393	-	-	-
I60	II-57-I 8-3 II-58-I 8-4	Устройство стяжек из легкого бетона толщ.77 мм 82,6 + I5,6 х II	I00 м2	2,599	254,2	-	-	645	-	-	-
I6I	II-57-I т.8-3	То же, толщиной 20 мм	I00 м2	2,72I	82,6	-	-	225	-	-	-
I62	II-57, 58 т.8-3, 4	Устройство стяжек из бетона толщ. I0 мм	I00 м2	0,642	50,7	-	-	33	-	-	-
I63	I3-23I 26-3	Гидроизоляция из 2-х слоев полиизобутилена	м2	II5,7	6,8	-	-	787	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I64	II-7I II-5	Покрытие пола мозаичное террацо толщ.20 мм	I00 м2	5,023	628	-	-	3I54	-	-	-
I65	II-7I II-5 II-7	То же, толщиной 30 мм 628 + I30 x 2 =	I00 м2	2,599	888	-	-	2308	-	-	-
I66	II-67 II-I II-68 II-2	Покрытие пола из бетона В-I2,5 толщ.20 мм I23 - I5,8 x 2 =	I00 м2	0,252	9I,4	-	-	23	-	-	-
I67	II-55 8-I	Прослойка из цементно-песчаного раствора BI0, толщ. I0 мм	I00 м2	0,22I	42,8	-	-	9	-	-	-
I68	II-56 8-I	То же, толщиной 20 мм	I00 м2	2,599	70	-	-	I82	-	-	-
I69	-"-	То же, толщиной 40 мм	I00 м2	6,665	I24,4	-	-	829	-	-	-
I70	-"-	То же, толщиной 60 мм	I00м2	2,337	I78,8	-	-	4I8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I7I	-"-	То же, толщиной I5 мм	I00 м2	0,256	56,4	-	-	I4	-	-	-
I72	-"-	То же, толщиной 25 мм	I00 м2	I,03	I07,2	-	-	II0	-	-	-
		I23 - I5,8 =									
I73	II-53 7-4	Устройство изоляции из плит ДВП	I00 м2	I,03	85,0	-	-	88	-	-	-
I74	II-I35 20-3	Покрытие пола из керамической плитки	I00 м2	0,858	4I7	-	-	358	-	-	-
I75	II-I42 т.20-I ССЦМ п.3-I40	Покрытие пола из мозаичной плитки	I00 м2	0,667	647,I3	-	-	432	-	-	-
		58,3+583xI,0I =									
I76	II-20I 28-I	Покрытие пола из линолеума на мастике	I00 м2	5,32	366	-	-	I947	-	-	-
		Итого по IX разделу:	м2	I574,9	8,68	-	-	I3666	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		X. Перегородки									
I77	8-68 т.8-4	Перегородки кирпичные толщ.в I/2 кирпича армированные	I00 м2	0,94	552	-	-	5I9	-	-	-
I78	II-II т.I-II	Подготовка из бетона М-50 под кирпичные перегородки	м3	2,65	29,3	-	-	78	-	-	-
I79	I0-44 т.8-I	Устройство щитовых перегородок типа УД	м2	8,7	I,2	-	-	I0	-	-	-
I80	Ц.I ч.П п.477 т.ч. п.55	Стоимость перегородок I0,8 + 5,97 х 2 =	м2	8,7	22,74	-	-	I98	-	-	-
I8I	I0-I07 20-3	Установка дверей	м2	2,7	2	-	-	5	-	-	-
I82	Ц.ч.П п.299	Стоимость полотен дверей ЩД	м2	2,7	I8,04	-	-	49	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	т.ч. п.55	6,I + 5,97 х 2 =									
I83	Ц.I ч.I р.XIII п.I95 К=I,25 Письмо Госстроя	Раскладки пластмассовые 0,37 х I,25 =	м	56,8	0,46	-	-	26	-	-	-
I84	9-II8 I7-I Ц.ч.II п.329	Стойки и ригели дверей 58,2 + 732	т	0,026	790,2	-	-	2I	-	-	-
I85	8-I65 т.I7-I	Перегородки экструзионные толщ. до I00 мм при высоте этажа до 4 м	I00 м2	I0,79	88,3	-	-	953	-	-	-
I86	пр.06-04--I980/4 п.945 ч.2 ССЦМ пр.I п.38	Стоимость экструзионных перегородок толщ.60 мм Цена: 9,75+5,23х х0,05 =	м2	I079,0	I0,0I	-	-	I080I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I87	7-285 т.I7-I	Стоимость соединительных элементов	т	4,04	362	-	-	I462	-	-	-
		Итого по X разделу:	м2	II84,4	II,92	-	-	I4I22	-	-	-
		XI. Проемы									
		а) дверные									
I88	I0-I05 I0-I40 т.20-I т.26-I	Установка наружных дверей входных в здание площ. до 3 м2	м2	22,94	2,79	-	-	64	-	-	-
		I,45 + I,34 =									
I89	I0-I06 т.20-2 I0-I4I т.26-2	То же, площадью более 3 м2	м2	6,I4	2,I4	-	-	I3	-	-	-
		I,I9 + 0,95 =									
I90	I0-I05 20-I	Установка дверных блоков во внутренних стенах площ.до 3 м2	м2	3,6	I,45	-	-	5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I9I	I0-I06 20-2	То же, площадью более 3 м2	м2	3,07	I,I9	-	-	4	-	-	-
I92	I0-I07 20-3	Установка дверных блоков в перегородках площ. до 3 м2	м2	I60,82	2,0	-	-	322	-	-	-
I93	I0-I08 20-4	То же, площадью более 3 м2	м2	3,49	I,58	-	-	6	-	-	-
I94	I0-II2 22-I	Установка блоков балконных площ. до 3 м2	м2	24	2,86	-	-	69	-	-	-
I95	Сборник м.м. п.6807	Стоимость дверных блоков ДН 2I-I3Б	м2	5,32	I6,7	-	-	89	-	-	-
I96	-"- п.6808	То же, ДН 2I-I5В	м2	6,I4	I5,4	-	-	95	-	-	-
I97	-"- п.6800	То же, ДН 2I-I0А	м2	I0,25	I8,7	-	-	I92	-	-	-
I98	ССРСЦ	То же,									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	ч.П п.2I8	ДГ 2I-9Л ДГ 2I-9	м2	9I,8	I4,2	-	-	I304	-	-	-
I99	-"- п.2I7	То же, ДГ 2I-7, ДГ 2I-7Л	м2	44,48	I5	-	-	667	-	-	-
200	-"- п.2I3	То же, ДГ 24-I5	м2	3,49	I3,8	-	-	48	-	-	-
20I	-"- п.2I9	То же, ДГ 2I-I2, ДГ 2I-I2Л	м2	I9,36	I3,5	-	-	26I	-	-	-
203	-"- п.209	То же, БС 28-9	м2	24	22,6	-	-	542	-	-	-
204	ССРСЦ ч.I п.446	Стоимость приборов для дверей входных в здание однопольных	к-т	6	6,73	-	-	40	-	-	-
205	-"- п.447	То же, двупольных	к-т	7	8,94	-	-	63	-	-	-
206	-"- п.448	То же, для дверей входных в помеще-									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ние однопольных	к-т	82	2,97	-	-	244	-	-	-
207	-"- п.449	Тоже, для двупольных	к-т	6	3,23	-	-	I9	-	-	-
208	-"- п.44I	То же, для балконных дверей	к-т	I0	2,3I	-	-	23	-	-	-
	I5-725 20I-5	Остекление балконных дверей со спаренными переплетами 3-мм стеклом	I00 м2	0,243	I60	-	-	39	-	-	-
209	9-I03 I4-3	Установка дверей ДОА 24-I3п	I00 м2	0,063	3I8	-	-	20	-	-	-
2I0	Письмо Госстроя СССР от I5.08.85 № 63-д Ценник ч.II р.YI п.2	Стоимость дверей из алюминиевых сплавов Цена: (2700+44,95)х хI,0075 =	т	0,057	2765,54	-	-	I58	-	-	-
2II	I5-754	Остекление дверей									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	т.202-3 Ценник ч.I п.575 п.578	из алюминиевых сплавов 6 мм стек-лом 327+(223-I2I)xI,0I= = 430,02	I00 м2	0,062	430,02	-	-	27	-	-	-
		б) окна									
2I2	I0-72 I3-I	Установка оконных блоков в каменных стенах со спаренными переплетами площ.до 2 м2	м2	44,03	3,0I	-	-	I33	-	-	-
2I3	I0-73 I3-2	То же, площадью более 2 м2	м2	I66,63	2,I8	-	-	363	-	-	-
2I4	СССРСЦ ч.II п.42	Стоимость оконных блоков ОС I8-24г	м2	58,38	I3,7	-	-	800	-	-	-
2I5	-"- п.40	То же, ОС I8-I8Г	м2	3,I2	I5,2	-	-	47	-	-	-
2I6	-"- п.47	То же, ОС I8-24В	м2	62,55	I5,7	-	-	982	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2I7	-"- п.45	То же, ОС I8-I8В	м2	3,I2	I7,7	-	-	55	-	-	-
2I8	-"- п.4I	То же, ОС I8-2IГ	м2	32,76	I4,2	-	-	465	-	-	-
2I9	-"- п.6	То же, ОС I8-7,5	м2	I5,24	I9,4	-	-	296	-	-	-
220	-"- п.34	То же, ОС I8-9В	м2	2I,42	I9,9	-	-	426	-	-	-
22I	-"- п.I	То же, ОС 6-9	м2	0,98	20,3	-	-	20	-	-	-
222	-"- п.6	То же, ОС I5-7,5	м2	4,2	I9,4	-	-	8I	-	-	-
223	-"- п.32	То же, ОС I8-I2Г	м2	2,06	I3,9	-	-	29	-	-	-
224	-"- п.3I	То же, ОС I8-9Г	м2	I,53	I5,3	-	-	23	-	-	-
225	-"- п.32	То же, ОС I8-I3,5Г	м2	2,32	I3,9	-	-	32	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
226	-"- п.8	То же, ОС 6-I2	м2	0,66	22,3	-	-	I5	-	-	-
227	-"- п.I3	То же, ОС I8-I3,5	м2	2,32	I7,6	-	-	4I	-	-	-
229	ССРСЦ ч.I п.432	Стоимость приборов для оконных блоков одностворных высотой до I,2 м	к-т	2	0,86	-	-	2	-	-	-
230	-"- п.433	То же, высотой до 2,I м	к-т	I9	I,29	-	-	25	-	-	-
23I	-"- п.434	То же, одностворных с фрамугами	к-т	I4	2,09	-	-	29	-	-	-
232	-"- п.436	То же, двустворных	к-т	26	2,58	-	-	67	-	-	-
233	-"- п.438	То же, двустворных с фрамугой шириной до 2,7 м	к-т	I5	3,8I	-	-	57	-	-	-
234	-"-	То же, с фрамугой									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	п.437	шириной до 2,I м	к-т	I	3,38	-	-	3	-	-	-
235	I5-707 20I-2	Остекление оконных блоков со спаренными переплетами	I00 м2	2,II	242	-	-	5II	-	-	-
		в) витражи									
236	9-I06 т.I4-6	Монтаж витражей из алюминиевых сплавов	I00 м2	I,44	738	-	-	I063	-	-	-(
237	Письмо Госстроя СССР от I5.08.85 № 63-Д Ц.ч.П р.УI п.3	Стоимость витражей из алюминиевых сплавов	т	I,7	2752,85	-	-	4680	-	-	-
238	Ц.ч.П п.329	Стоимость деталей крепления	т	0,42	732	-	-	307	-	-	-
239	I5-774 т.204-5 Ц.ч.I	Остекление витражей стеклопакетами площадью до									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	п.60I	до I м2	I00 м2	0,I5I	I59I,0	-	-	240	-	-	-
240	I5-775 т.204-6	То же, до 2 м2	I00 м2	0,I6	I554,7	-	-	249	-	-	-
24I	I5-776 т.204-7	То же, до 3 м2	I00 м2	0,25	I536,7	-	-	384	-	-	-
242	I5-777 т.204-8	То же, до 4 м2	I00 м2	0,557	I522,I	-	-	848	-	-	-
		Итого по XI разделу:	м2 проем.	582	28,5	-	-	I6587	-	-	-
		в т.ч. металлоконструкции		-	-	-	-	6228	-	-	-
		XII. Подвесной потолок									
243	9-I02 т.I4-2	Потолки подвесные панельные перфорированные	I00 м2	I0,I5	220	-	-	2233	-	-	-
244	Ц.ч.П	Стоимость каркаса									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	п.I968	подвесного потолка	т	I,28	342	-	-	438	-	-	-
245	Письмо Госстроя СССР от I5.08.85 № 63-Д Ц.ч.П р.УI п.5	Стоимость панелей ПАП 06-06 алюминиевых	т	2,632	2567,9	-	-	6759	-	-	-
246	26-33 т.8-6 Ц.ч.I п.I39	Звукоизоляция из минераловатной плиты I4+30,9x0,96 =	м3	2,25	29,66	-	-	67	-	-	-
247	26-73 т.I3-9 Ц.ч.I п.I27	Покрытие поверхности изоляции пленкой ПЭТ I2,6+40,55xI,05= 8IIx0,05 = 40,55	I00 м2	0,75	55,I8	-	-	4I	-	-	-
248	I0-29 4-2	Элементы каркаса из досок	м3	I,0	64	-	-	64	-	-	-
249	I0-202	Антисептирование									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	37-2	каркаса	м3	I,0	7,5I	-	-	8	-	-	-
250	I3-I2I т.I5-5 I3-I53 т.I7-2	Окраска металлического каркаса пентафталевой эмалью за 2 раза	I00 м2	I0,I5	29,5I	-	-	300	-	-	-
		Итого по XП разделу:	м2	I0I5	9,I8	-	-	93I4	-	-	-
		XШ. Лестницы									
		а) Л-I									
25I	7-298 т.I8-3-I.8	Установка лестничных маршей	шт	4	4,28	-	-	I7	-	-	-
252	СЦМ т.I п.II-I7I	Стоимость лестничных маршей	м2	25,08	I2,4	-	-	3II	-	-	-
253	7-292 т.I8-I-I.8	Установка лестничных площадок	шт	I	2,68	-	-	3	-	-	-
254	СЦМ т.I п.II-I69	Стоимость лестничных площадок	м2	I,82	9,94	-	-	I8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
255	7-668 т.47-II -I.8	Установка накладных проступей и ступеней	шт	66	0,72	-	-	48	-	-	-
256	ССЦ т.I п.II-I73	Стоимость лестничных проступей длиной до 3 м, шириной до 45 см	м	63,2	I,67	-	-	I06	-	-	-
257	-"- примеч.к разд.II п.40	То же, более 45 см I,67+0,I6 = I,83	м	22,4	I,83	-	-	4I	-	-	-
258	-"- п.II-I72	Стоимость бетонных ступеней длиной до 3 м	м	2,8	3,72	-	-	I0	-	-	-
255	7-204 тб.I2-4	Укладка плит площ. до 2 м2 площадок	шт	2	0,9	-	-	2	-	-	-
260	ССЦ т.I п.8-503	Стоимость плоских плит из бетона М-300	м3	0,24	60,8	-	-	I5	-	-	-
26I	-"-	Арматура класса									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	тб.3-I	А-I	т	0,004	229	-	-	I	-	-	-
262	-"-	То же, класса А-Ш	т	0,0I8	250	-	-	5	-	-	-
263	9-47 т.7-2	Установка металлических ограждений	т	0,303	46,8	-	-	I4	-	-	-
264	ССРСЦ ч.П п.I98I	Стоимость металлических ограждений	т	0,303	327	-	-	99	-	-	-
265	7-29I т.I7-7	Установка соединительных элементов	т	0,0I9	342	-	-	6	-	-	-
		б) лестница Л-2									
266	7-298 т.I8-3--I.8	Установка лестничных маршей	шт	2	4,28	-	-	9	-	-	-
267	ССЦ т.I п.II-I7I	Стоимость лестничных маршей	м2	I2,54	I2,4	-	-	I55	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
268	7-292 т.I8-I -I.8	Установка лестничных площадок	шт	I	2,68	-	-	3	-	-	-
269	ССЦ т.I п.II-I69	Стоимость лестничных площадок	м2	I,82	9,94	-	-	I8	-	-	-
270	7-668 т.47-II- -I.8	Установка накладных проступей	шт	32	0,72	-	-	23	-	-	-
27I	ССЦ т.I п.II-I73	Стоимость лестничных проступей длиной до 3 м, шириной до 45 см	м	3I,6	I,67	-	-	53	-	-	-
272	-"- примеч.к разд.П п.40	То же, шириной более 45 см I,67+0,I6 = I,83	м	II,2	I,83	-	-	20	-	-	-
273	9-47 т.7-2	Установка металлических ограждений	т	0,I67	46,8	-	-	8	-	-	-
274	ССРСЦ ч.П	Стоимость метал-									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	п.I98I	лических ограждений	т	0,I67	327	-	-	55	-	-	-
275	7-29I т.I7-7	Установка соединительных элементов	т	0,0I3	342	-	-	4	-	-	-
		в) лестница Л-3									
276	7-668 т.47-II--I.8	Установка ступеней	шт	23	0,72	-	-	I7	-	-	-
277	ССЦ т.I п.II-I72	Стоимость лестничных ступеней длиной до 3 м	м	32,22	3,72	-	-	I20	-	-	-
278	7-204 т.I2-4	Укладка плит перекрытия площадью до 2 м2	шт	6	0,9	-	-	5	-	-	-
279	ССЦ т.I п.8-503	Стоимость плит перекрытия из бетона М-200	м3	0,I8	59,98	-	-	II	-	-	-
		60,8 - 0,82 =									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
280	-"-	То же, из бетона М-300	м3	0,24	60,8	-	-	I5	-	-	-
28I	-"- тб.3-I	Арматура класса А-I	т	0,002	229	-	-	I	-	-	-
282	-"-	То же, класса А-III	т	0,024	250	-	-	6	-	-	-
283	-"-	То же, класса В-I	т	0,003	32I	-	-	I	-	-	-
284	9-47 т.7-2	Установка металлических ограждений	т	0,075	46,8	-	-	4	-	-	-
285	ССРСЦ ч.II п.I98I	Стоимость металлических ограждений	т	0,075	327	-	-	25	-	-	-
286	8-I65 I7-I	Установка экструзионных панелей ограждения	I00 м2	0,054	88,3	-	-	5	-	-	-
287	Пр-нт	Стоимость экстру-									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	06-04--I980/4 п.946 ССЦ т.I прилож.I п.39	зионных панелей длиной 6 м 9,75+6,38x0,05 =	м2	3,6	I0,07	-	-	36	-	-	-
288	-"- п.945	То же, длиной 3 м 9,75+5,23x0,05 =	м2	I,8	I0,0I	-	-	I8	-	-	-
289	9-I23 т.I7-6	Установка металлических стоек	т	0,026	45	-	-	I	-	-	-
290	ССРСЦ ч.П п.I959	Стоимость металлических стоек	т	0,026	2I3	-	-	6	-	-	-
29I	9-94 т.I2-I	Установка металлических балок	т	0,308	29,2	-	-	9	-	-	-
292	ССРСЦ ч.П п.I959	Стоимость металлических балок	т	0,308	2I,3	-	-	66	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		г) лестница Л-4									
293	6-I73 т.I6-I	Устройство монолитной площадки из бетона М-I00 42,7-(28,2-26,3)х хI,02 =	м3	2,8	40,76	-	-	II4	-	-	-
294	7-668 т.47-II--I.8	Укладка лестничных ступеней	шт	2I	0,72	-	-	I5	-	-	-
295	ССЦ т.I п.II-I72	Стоимость лестничных ступеней	м	47,25	3,72	-	-	I76	-	-	-
		д) лестница Л-5									
296	7-463 т.39-6--I.8	Укладка плит площадью до I0 м2	шт	I	3,09	-	-	3	-	-	-
297	ССЦ т.I п.II-I57 примеч.к р.II п.25	Стоимость пустотных плит 7,4I+0,2 = 7,6I	м2	6,3	7,6I	-	-	48	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
298	7-668 т.47-II--I.8	Укладка лестничных ступеней	шт	25	0,72	-	-	I8	-	-	-
299	ССЦ т.I п.II-I72	Стоимость бетонных ступеней	м	37,5	3,72	-	-	I40	-	-	-
300	8-I65 I7-I	Установка экструзионных панелей ограждения	I00 м2	0,288	88,3	-	-	25	-	-	-
30I	Пр-нт 06-04--I980/4 ССЦ т.I прилож.I п.39	Стоимость экструзионных панелей длиной 6 м 9,75+6,38х0,05 =	м2	28,8	I0,07	-	-	290	-	-	-
302	6-I6 т.I-I6	Устройство монолитных железобетонных подушек из бетона М-200	м3	0,026	30,9	-	-	I	-	-	-
303	ССРСЦ ч.II п.I	Арматура класса А-I	т	0,003	270	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
304	6-83 т.9-7	Установка закладных деталей	т	0,006	44I	-	-	3	-	-	-
305	9-46 т.7-I	Установка металлических косоуров	т	0,66	58	-	-	38	-	-	-
306	ССРСЦ ч.П п.I978	Стоимость металлических косоуров	т	0,66	230	-	-	I52	-	-	-
307	ССРСЦ ч.I п.78	Уплотнение зазоров между стойками и панелями гермитом	кг	8	0,99	-	-	8	-	-	-
308	I3-I2I т.I5-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтом ГФ-02I	I00 м2	0,45	7,7I	-	-	3	-	-	-
309	I3-I53 т.I8-6 К=2	Покрытие металлических поверхностей эмалью ПФ--I33 за 2 раза I0,3x2 = 20,6	I00 м2	0,45	20,6	-	-	9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого:		-	-	-	-	2434	-	-	-
		в т.ч. металлоконструкции		-	-	-	-	477	-	-	-
		XIУ. Наружная отделка									
3I0	I5-20I 5I-I	Улучшенная штукатурка стен фасада	I00 м2	0,I29	85,3	-	-	II,0	-	-	-
3II	-"- ССЦМ п.2-I2, п.2-28	То же, цементным раствором цоколя 85,3+(27,I-23,5)х хI,89 =	I00 м2	I,223	92,I	-	-	II3	-	-	-
3I2	I5-662 т.I68-5	Окраска водоэмульсионными составами по ограждениям лоджий, козырька, колонн, крылец, декоративных ребер	I00 м2	I3,I8	58,8	-	-	775	-	-	-
3I3	I5-6I4 I64-8	Окраска эмалью за 2 раза декора-									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		тивных ребер (металлические элементы)	I00 м2	0,7	60,5	-	-	42	-	-	-
3I4	7-283 I6-5	Монтаж экструзионных панелей площадью до 2 м2	шт	68	2,28	-	-	I55	-	-	-
3I5	Пр-нт 06-04--I980/4 ч.П п.947	Стоимость панелей ПСЭА 200.60.I2--МВ Цена: (II,I+5,23х х0,I2)хI,02 =	м2	8I,6	II,96	-	-	976	-	-	-
3I6	7-287 I7-3	Соединительные элементы декоративных ребер	т	2,4	293	-	-	703	-	-	-
3I7	7-70I 5I-I	Устройство герметизации гермитом	I00м шва	3,8I	42,3	-	-	I6I	-	-	-
3I8	7-706 5I-6	Герметизация места среза панелей мастикой НСМС	I00м шва	2,04	88,7	-	-	I8I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3I9	22-I6 т.I-8	Установка асбестоцементных труб вокруг колонн диам.450 мм	I м труб.	68,8	I6,0	-	-	II0I	-	-	-
320	7-285 I7-I	Стальные крепежные элементы	т	0,4	362	-	-	I45	-	-	-
		Итого по XIУ разделу:	м2 отделки	I453	2,I5	-	-	3II7	-	-	-
		XУ. Внутренняя отделка									
32I	I5-276 т.55-I4	Подготовка потолков из железобетонных плит под окраску	I00 м2	9,28	42,I0	-	-	39I	-	-	-
322	I5-66I т.I68-4	Окраска потолков ПВА	I00 м2	0,83	82,2	-	-	68	-	-	-
323	I5-503 т.I53-I	Известковая окраска потолков	I00 м2	0,I2	5,84	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
324	I5-58I т.I59-II--26	Улучшенная масляная окраска потолков	I00 м2	0,86	84,5	-	-	73	-	-	-
325	I5-275 т.55-I3 СЦМ т.I п.2-30	Затирка стен перегородок, колонн Цена: 2I,6+0,6х х23,7 = 35,82	I00 м2	34,87	35,82	-	-	I249	-	-	-
326	I5-660 т.I68-3	Окраска стен ПВА	I00 м2	24,95	76,3	-	-	I904	-	-	-
327	I5-508 т.I53-I	Известковая окраска стен	I00 м2	4,2I	5,84	-	-	25	-	-	-
328	I5-660 т.I68-3	Улучшенная водоэмульсионная окраска стен	I00 м2	I0,49	76,3	-	-	800	-	-	-
329	I5-82 т.I4-I	Облицовка стен керамической плиткой	I00 м2	2,65	422	-	-	III8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
330	I5-86 т.I4-I	То же, плиткой типа "Кабанчик"	I00 м2	0,27	450	-	-	I22	-	-	-
		Итого по XУ разделу:	м2 отделки	4438	I,30	-	-	575I	-	-	-
		XУI. Разные работы									
		а) отмостка									
33I	27-43 т.II-I-5	Щебеночное основание под отмостку толщ.I50 мм	I00 м2	I,95	I93	-	-	376	-	-	-
332	27-I69 т.42-I	Асфальтовое покрытие отмостки	I00 м2	I,95	I56	-	-	304	-	-	-
		б) крыльца, подпорные стенки и экструзионные ограждения крылец, цветочницы									
333	8-I65 т.I7-I	Ограждение крылец из экструзионных									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	Пр-нт 06-04--I980/4 ч.П п.948 ССЦМ в.I пр.I п.38	панелей Цена: 0,883+(II,I0+ +5,23х0,066)хI,02=	м2	23,4	I2,56	-	-	294	-	-	-
334	7-70I т.5I-I	Проложить гермит между стойкой и панелью	I00м	0,05	42,3	-	-	2	-	-	-
335	7-400 т.36-I	Установка бетонных блоков массой до 0,5 т	шт	4	I,27	-	-	5	-	-	-
336	7-40I т.36-2	То же, массой до I т	шт	26	I,65	-	-	43	-	-	-
337	СЦМ т.I п.3-II	Стоимость бетонных блоков объемом до 0,5 м3, из бетона М-I00	м3	I0,56	42,50	-	-	449	-	-	-
338	-"- п.3-I9	То же, объемом до 0,3 м3	м3	0,58	44,2	-	-	26	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
339	8-I0 т.3-I	Подготовка под подпорные стенки из крупнозернистого песка толщ. I00 мм	м3	3,I	I0,7	-	-	33	-	-	-
340	6-220 т.25-5 СЦМ т.I п.I-5 п.I-7	Устройство подпорной стенки из бетона М-200 Цена: 4I,9-(3I,I--27,4)xI,02=38,I3	м3	I2,5	38,I3	-	-	477	-	-	-
34I	II-2 т.I-2	Уплотнение грунта щебнем под площадки крылец	I00 м2	5,68	43,3	-	-	246	-	-	-
342	II-II т.I-II	Подстилающий слой из бетона М-I00	м3	45,5	29,3	-	-	I333	-	-	-
343	II-55 т.8-I II-56 т.8-2 К=4	Стяжка цементная толщ.40 мм Цена: 70+I3,6x	I00 м2	5,68	I24,4	-	-	707	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
344	II-7I т.II-5	Покрытие мозаичное (терраццо) толщ.200 мм без рисунка	I00 м2	5,68	628	-	-	3567	-	-	-
345	II-II т.I-II СЦМ т.I п.I-3 п.I-4	Подготовка из бетона М-I50, толщ.50 мм Цена: 29,3+(26,6-25,8)xI,02=30,I2	м3	5,4	30,I2	-	-	I63	-	-	-
346	II-55 т.8-I	Цементная стяжка толщ.20 мм	I00 м2	I,08	70	-	-	76	-	-	-
347	II-7I т.II-5 II-73 т.II-7 К=2	Покрытие мозаичное толщ.30 мм Цена: 628+I30x x2 = 888	I00 м2	I,08	888	-	-	959	-	-	-
348	II-II т.I-II	Бетонная подготовка	м3	8,0	29,3	-	-	234	-	-	-
349	6-30 т.3-I СЦМ т.I	Устройство бетонных ступеней из бетона М-I50	м3	II	36,52	-	-	402	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	п.I-I п.I-4	Цена: 35,7+(26,6- -25,8)xI,02=36,52									
350	6-84 т.9-8	Обрамление ступеней из уголка	т	0,64	355	-	-	227	-	-	-
35I	9-80 т.I0-I2	Установка металлических стоек ограждения	т	0,09	20,4	-	-	2	-	-	-
352	СРЦ ч.П п.I782	Стоимость стоек ограждения	т	0,09	275	-	-	25	-	-	-
353	ССРСЦ ч.П тех.ч. р.I таб.I5	Окраска стоек пентафталевой эмалью	I00 м2	0,04	27,00	-	-	I	-	-	-
354	8-30 т.5-I	Ограждение из кирпича глиняного обыкновенного	м3	I,03	34,2	-	-	35	-	-	-
355	I5-240 СЦМ т.I п.7-48	Штукатурка подпорной стенки раствором с каменной крошкой	I00 м2	0,7	II9,33	-	-	84	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Цена: I08+0,396х х28,6 = II9,33									
356	I0-I55 т.29-6	Устройство деревянного поручня (по верху экструзионного ограждения)	I00м	0,93	4,43	-	-	4	-	-	-
357	ССРСЦ-П п.358	Стоимость деревянного поручня	м	96	I,I7	-	-	II2	-	-	-
358	6-I89 т.I8-I	Устройтсво цветочницы из бетона М-200	м3	8,8	39,00	-	-	343	-	-	-
359	8-27 т.4-7	Гидроизоляция боковых поверхностей горячим битумом	I00 м2	0,I4	90	-	-	I3	-	-	-
360	II-72 II-73 II-78 т.II-6	Мозаичное покрытие ступеней толщ. 40 мм Цена: 653+I30х4+ +9I,I = I264,I	I00 м2	0,72	I264,I	-	-	9I0	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
36I	27-74 т.I9-I	Установка бортовых камней	I00м	0,68	495	-	-	337	-	-	-
		в) барьеры в диспетчерской, в отд.связи, в киоске союзпечать									
362	8-45 т.5-9	Стенки барьеры из кирпича глиняного обыкновенного толщ.I20 мм	I00 м2	0,II	472	-	-	52	-	-	-
363	I0-49 т.8-6	Установка фанерованной древесно-стружечной плиты барьера	м	2I	3,6	-	-	76	-	-	-
364	СРЦ ч.I п.320	Стоимость древесно-стружечной плиты толщ.20 мм	м2	24,I5	4,9	-	-	II8	-	-	-
365	I0-28 т.4-I	Устройство деревянного каркаса барьера	м3	0,I	II0	-	-	II	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
366	I0-205 тб.38-2	Пропитка деревянных конструкций антипиренами	I0м2	I,4	6,64	-	-	I0	-	-	-
367	I5-635 т.I65-4--29, 20	Окраска деревянных поверхностей лаком	I00 м2	0,II	35,7	-	-	4	-	-	-
368	СРЦ ч.П тб.I8	Фанеровка плит шпоном	м2	I3,8	4,59	-	-	63	-	-	-
369	I0-44 т.8-I СРСЦ-П п.363	Монтаж и стоимость столярной плиты Цена: I,20+2,95= = 4,I5	м2	I,2	4,I5	-	-	5	-	-	-
370	34-342 т.6I-3	Облицовка бумажно-слоистым пластиком	м2	I,2	5,77	-	-	7	-	-	-
37I	ССРСЦ-I п.398	Рояльная петля	шт	40	2,30	-	-	92	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		г) кассовые витражи и барьер кассовых кабин									
372	9-34 т.5-I	Монтаж элементов витрины из стали	I00 м2	0,22	279	-	-	6I	-	-	-
373	Ц.ч.П п.I966	Стоимость элементов витрины	т	0,23	629	-	-	I45	-	-	-
374	I5-739 т.20I-8	Остекление витражей 6,5-мм стеклом	I00 м2	0,22	7I3	-	-	I57	-	-	-
375	СЦМ тех.ч.	Закладные детали	т	0,009	4I3	-	-	4	-	-	-
376	8-72 т.9-I	Кладка барьера кассовых кабин толщ.250 мм из керамического кирпича с облицовкой лицевым керамическим кирпичом	м3	4,8	45,30	-	-	2I7	-	-	-
377	I0-45	Облицовка верха									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	т.8-2	перегородки досками	м2	I6,0	3,04	-	-	49	-	-	-
378	I5-635 т.I64-4--29, 30	Окраска ограждения светлым лаком	I00 м2	0,I6	35,7	-	-	5	-	-	-
379	I0-205 т.38-2	Пропитка деревянных элементов антипиренами	I0м2	I,6	6,64	-	-	II	-	-	-
380	ССРСЦ-П тб.I8	Облицовка доски пластиком	м2	7	6,53	-	-	46	-	-	-
		д) венткамеры									
38I	8-43 т.5-8	Перегородки венткамер из обыкновенного кирпича глиняного толщ. I20 мм при высоте этажа до 4 м	I00 м2	0,60	496,0	-	-	298	-	-	-
382	26-35 т.8-8	Изоляция перегородок минераловатными плитами на									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		битумной мастике	м3	3,6	35,50	-	-	I28	-	-	-
383	ССРСЦ-I р.IУ п.II6	Стоимость минераловатных плит с объемным весом 300 кг/м3	м3	3,6	43,60	-	-	I57	-	-	-
384	I5-298 т.60-I ССПМ т.I п.2-35	Оштукатуренные изолированные перегородки по сетке Цена: 3I5+3,Iх х22,2 = 383,82	I00 м2	0,60	383,82	-	-	230	-	-	-
385	9-2I0 т.32-I3	Обрамление проемов в перегородках венткамер уголками	т	0,I34	42,9	-	-	6	-	-	-
386	ССРСЦ-П р.I п.2095	Стоимость металлических обрамлений	т	0,I34	393	-	-	53	-	-	-
387	I5-6I4 т.I64-8	Окраска металлических обрамлений	I00 м2	0,04	55,6	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
388	26-46 т.I0-I	Крепление каркаса штукатурки	I00 м2	0,60	I7,3	-	-	I0	-	-	-
		е) часы башенные									
389	I5-258 т.55-9-II СЦМ т.I п.2-30 СРСЦ ч.I п.280	Штукатурка наружной стороны часов Цена: I00+2,5х х23,7+0,4х4,54х х0,2 = I59,6I	I00 м2	0,04	I59,6I	-	-	6	-	-	-
390	СЦМ т.I тб.3-I	Металлические элементы часов	т	0,026	4I3	-	-	II	-	-	-
39I	СРЦ ч.П тб.I5	Покрытие металлических элементов пентафталевой эмалью Цена: 0,I7+0,I+ +0,06х2 = 0,39	м2	0,8	0,39	-	-	I	-	-	-
392	46-45 тб.I8-3	Сверление отверстий в кирпичной кладке для крепле-									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ния деталей часов	I00 шт	0,64	75	-	-	48	-	-	-
		ж) ограждение балконов									
393	8-I65 т.I7-I Пр-нт 06-04--I980/4 п.948 ССЦМ пр.I п.38	Ограждение из экструзионных панелей Цена: 0,83+(II,I0++5,23x0,066)xI,02=	м2	I36,8	I2,56	-	-	I7I8	-	-	-
394	I0-I55 т.29-6 ССРСЦ-П п.358	Деревянный поручень Цена: 0,04+I,I7= = I,2I	м	I62	I,2I	-	-	I96	-	-	-
395	I5-635 т.I64-4--29, 30	Окраска поручня светлым лаком	I00 м2	I,62	35,7	-	-	58	-	-	-
396	I0-205 т.38-2	Пропитка деревянного поручня ан-									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		типиренами	I0м2	I6,2	6,64	-	-	I08	-	-	-
397	8-45 т.5-9	Кирпичный цоколь ограждения козырька (сеч.3-3)	м2	20,4	4,72	-	-	96	-	-	-
398	7-70I т.5I-I	Проложить гернит между стойкой и панелью	I00м	0,25	42,3	-	-	II	-	-	-
399	9-33 т.4-I0	Установка стоек ограждения	т	0,67	43	-	-	29	-	-	-
400	Ц.ч.П п.I780	Стоимость стоек СТI-СТ5, БI	т	0,67	278,0	-	-	I86	-	-	-
40I	I3-I2I I3-I53 т.I5-6 п.I8-6	Окраска металлоконструкций	I00 м2	0,2	28,3I	-	-	6	-	-	-
		з) грузовой лифт									
402	7-68I т.49-3-I.8	Установка сборных железобетон-									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ных блоков шахт лифта	шт	4	3,3	-	-	I3	-	-	-
403	ССЦ т.I п.II-23	Стоимость сборных железобетонных блоков	м3	3,44	87,86	-	-	302	-	-	-
404	-"- тб.3-I	Стоимость арматуры класса А-Ш	т	0,0II	250	-	-	3	-	-	-
405	-"- тб.I-3	Установка дополнительных закладных деталей	т	0,0I2	4I3	-	-	5	-	-	-
406	9-II6 т.I6-3	Установка металлических балок	т	0,089	3I,2	-	-	3	-	-	-
407	ССРСЦ ч.П п.I959	Стоимость металлических балок	т	0,089	2I3	-	-	I9	-	-	-
408	II-67 II-68 т.II-I т.II-2	Покрытие из бетона М-200, толщ. 50 мм Цена: I23+I5,8х х4 = I86,2	I00 м2	0,0I6	I86,2	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		и) реклама									
409	9-I22 т.I7-5	Изготовление букв из полосовой стали	т	0,37	50,2	-	-	I9	-	-	-
4I0	Ц.ч.I п.570	Стоимость полосовой стали	т	0,37	202	-	-	75	-	-	-
4II	46-45 т.I8-3	Пробивка отверстий в кирпичной кладке	I00 шт	0,5	75	-	-	38	-	-	-
4I2	9-II8 т.I7-I	Монтаж рекламы	т	0,37	58,2	-	-	22	-	-	-
		к) окна О-I, О-2									
4I3	I0-94 т.I7-I	Заполнение оконных проемов площ. до 5 м2 отдельными элементами в перегородке	м2 проема	I,5	3,06	-	-	5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4I4	ССРСЦ-П р.П п.328	Стоимость коробки из досок 300х х200 мм (0-I)	м	2,8	I,50	-	-	4	-	-	-
4I5	ССРСЦ-П р.П п.292	Стоимость дверцы (0-I)	м2	0,5	I0,9	-	-	5	-	-	-
4I6	-"- тех.ч. тб.I8	Облицовка пластиком дверцы и подоконной доски (0-I)	м2	0,7	6,53	-	-	5	-	-	-
4I7	ССРСЦ-I п.308	Рояльная петля	шт	7	2,30	-	-	I6	-	-	-
4I8	-"- п.400	Крюк (0-I)	шт	I	0,27	-	-	I	-	-	-
4I9	ССРСЦ-П п.363	Стоимость столярной плиты толщ. 40 мм (0-2)	м2	5,05	2,95	-	-	I5	-	-	-
420	I0-I39 т.25-6-3	Обивка створок оцинкованной кровельной сталью (0-I)	м2	0,8	2,90	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
42I	20-696 т.I8-I	Детали крепежные подоконной доски (0-I)	кг	20	0,36	-	-	7	-	-	-
422	8-45 т.5-9 СЦМ-I п.6-I п.2-I2	Перегородка из кирпича толщиной I20 мм (0-I)	м2	0,6I	4,72	-	-	3	-	-	-
423	ССРСЦ-П тех.ч. тб.I8	Облицовка видимых поверхностей окна деревянным шпоном	м2	4,3	4,59	-	-	20	-	-	-
424	-"- тб.I8	То же, кромок	м	20,2	0,I3	-	-	3	-	-	-
		л) подвесной потолок									
425	34-323 т.59-7	Устройство стального каркаса подвесного потолка с деревянными брусками	м2	45	5,98	-	-	269	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
426	34-359 т.6I-20	Облицовка каркаса потолка асбестоцементными листами	м2	45	I,23	-	-	55	-	-	-
427	ССРСЦ ч.I п.3I	Стоимость асбестоцементных листов толщиной 6 мм	м2	46,4	I,275	-	-	59	-	-	-
		Цена: (306:I00): :(2xI,2)=I,275									
428	34-330 т.60-3 К=I,2	Заполнение каркаса потолков минераловатными плитами толщ.60 мм	м2	45	I,87	-	-	84	-	-	-
429	26-68 т.I3-4	Прокладка стеклопакетами	м2	45	I,29	-	-	58	-	-	-
		м) второй пол в диспетчерской									
430	8-43 т.5-8	Стенки из глиняного кирпича толщ.I20 мм	м2	5	4,96	-	-	25	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
43I	7-668 т.47-II--I.8	Укладка лестничных ступеней	шт	3	0,72	-	-	2	-	-	-
432	СЦМ-I п.II-I72	Стоимость лестничных ступеней	м	3,3	3,72	-	-	I2	-	-	-
433	I0-254 т.52-3 ССРСЦ-П п.3I5	Деревянный поручень Цена: 0,22+0,92= = I,I4	м	4,5	I,I4	-	-	5	-	-	-
434	I5-635 т.I64-4--29, 30	Окраска поручня светлым лаком	I00 м2	0,0I	35,7	-	-	I	-	-	-
		н) лестница № 6, стремянки									
435	9-46 7-I	Монтаж лестниц	т	0,643	58	-	-	37	-	-	-
436	Ц.ч.П п.I976	Стоимость пожарных лестниц	т	0,643	384	-	-	247	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
437	9-46 т.7-I	Установка металлических ограждений и лестниц	т	0,495	58	-	-	29	-	-	-
438	ССРСЦ ч.П п.I975	Стоимость металлических лестниц	т	0,495	358	-	-	I77	-	-	-
439	9-94 т.I2-I	Установка металлических балок	т	0,I66	29,2	-	-	5	-	-	-
440	ССРСЦ ч.П п.I959	Стоимость металлических балок	т	0,I66	2I3	-	-	35	-	-	-
44I	8-I65 т.I7-I	Установка экструзионных панелей ограждений	I00 м2	0,I8	88,3	-	-	I6	-	-	-
442	Пр-нт 06-04--I980/4 п.946 ССЦ т.I прилож.I п.39	Стоимость экструзионных панелей длиной до 6 м 9,75+6,38х0,05=	м2	I8	I0,07	-	-	I8I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
443	I3-I2I т.I5-5 I3-I53 т.I8-6	Окраска металлоконструкций пентафталиевой эмалью за 2 раза	I00 м2	0,4	28,3I	-	-	II	-	-	-
		7,7I+I0,3x2 =									
		Итого по XУI разделу:		-	-	-	-	I8I76	-	-	-
		в том числе металлоконструкции		-	-	-	-	II75	-	-	-
		XУII. Металлоконструкции навеса перрона									
444	9-II6 т.I6-3	Укладка стальных балок БI, Б2	т	6,45	3I,20	-	-	20I	-	-	-
445	ССРСЦ ч.II п.I959	Стоимость стальных балок	т	6,45	2I3,00	-	-	I374	-	-	-
446	9-33 т.4-I0	Установка стальных стоек СТI,СТ2	т	6,II	43,00	-	-	263	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
447	ССРСЦ ч.П п.I780	Стоимость металлоконструкций стоек	т	6,II	278,00	-	-	I699	-	-	-
448	I3-I2I I3-I53 т.I5-6 т.I8-6	Окраска металлоконструкций пентафталевой эмалью по грунту ГФ-02I	I00 м2	3,6	28,3I	-	-	I02	-	-	-
		Цена: 7,7I+I0,3x2=									
		Итого по ХУП разделу:	т	I2,56	273,34	-	-	3639	-	-	-
		в том числе металлоконструкции	руб.	-	-	-	-	3537	-	-	-
		ХУШ. Покрытие перрона									
449	6-204 т.I2-4	Монтаж плит экструзионных (обрамление навеса перрона)	шт	2I	0,90	-	-	I9	-	-	-
450	Пр-нт	Стоимость экстру-									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	06-04--I980/4 п.948 ССЦМ в.I пр.I п.38	зионных панелей Цена: (II,I+5,23х х0,066)хI,02=II,68	м2	75,6	II,68	-	-	883	-	-	-
45I	9-33 т.4-I0	Стойки стальные из швеллера	т	0,33	43,0	-	-	I4	-	-	-
452	Ц.ч.П п.I780	Стоимость стоек	т	0,33	278,0	-	-	92	-	-	-
453	I3-I2I I3-I53 т.I5-6 т.I8-6	Окраска металлоконструкций пентафталвеой эмалью за 2 раза	I00 м2	0,I	28,3I	-	-	3	-	-	-
454	7-204 т.I2-4	Укладка экструзионных плит покрытия перрона ПЛЭКр-3х0,6х0,I2	шт	I70	0,90	-	-	I53	-	-	-
455	Пр-нт 06-04--I980/4	Стоимость экструзионных плит ПЛЭКр--3х0,6х0,I2	м2	306	II,66	-	-	3568	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	п.947 ССЦМ прил.I п.39	Цена: (II,I0+ +6,38x0,052)xI,02									
456	7-285 т.I7-I	Стальные соединительные элементы МСI и МС2	т	0,I0	362,00	-	-	36	-	-	-
457	I2-30I т.I0-3	Выравнивающая стяжка литая асфальтовая толщ. I5 мм	I00 м2	3,I7	52,2	-	-	I65	-	-	-
458	I2-I30 т.2-6-I	Кровля рулонная 4 слойная из рубероида на битумной мастике с защитным слоем из гравия	I00 м2	3,I7	302	-	-	957	-	-	-
		Итого по ХУШ разделу:	м2 перрона	306	I9,25	-	-	5890	-	-	-

СВОДКА

Объемов и стоимости работ к локальной смете № I на общестроительные работы автовокзала вместимостью 300 человек

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Единица измерения	Количество единиц измерения	Сметная стоимость, руб.							Нормативная условно-чистая продукция			Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ в % к общей стоимости работ по смете
				прямые затраты	накладные расходы		плановые накопления 8% от стоимости по графам 5, 7	всего по графам 5, 7, 8	в том числе		в накладных расходах, % от суммы по графе 7	в плановых накоплениях, % от стоимости по графам IO, II	всего по данным граф IO, II, I2, I3	
					%	сумма			основная заработная плата	эксплуатация машин в т.ч. заработная плата				стоимость единицы измерения, руб
I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4	I5
	А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ													
I	Земляные работы	м3 грунта	6736	4568	I6,5	754	426	5748	-	-	-	-	-	2,27 0,85

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	Фундаменты	м3 конст.	264,07	I2834	I6,5	2II8	II96	I6I48	-	-	-	-	-	6,38 6I,I5
3	Подземное хозяйство	-"-	36,6I	2I2I	I6,5	350	I98	2669	-	-	-	-	-	I,05 72,90
	Итого по подземной части	руб.		I9523		3222	I820	24565	-	-	-	-	-	9,7
	Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ													
4	Каркас	м3 констр.	I68,I	250I2	I6,5	4I27	233I	3I470	-	-	-	-	-	2I,4I I87,2I
5	Стены:													
	а) панельные	м2 панелей	776,7	23I73	I6,5	3824	2I60	29I57	-	-	-	-	-	II,5 37,54
	б) кирпичные	м3	3I3,6	I3463	I6,5	222I	I255	I6939	-	-	-	-	-	6,68 54,0I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
6	Перекрытие	м2 перекр.	7I4,I	6425	I6,5	I060	599	8084	-	-	-	-	-	3,I9 II,32
7	Покрытие	м2 покр.	I542,5	I3892	I6,5	2292	2670	I8854	-	-	-	-	-	7,44 I2,22
8	Кровля	м2 кровли	I666	7570	I6,5	I249	706	9525	-	-	-	-	-	3,76 5,72
9	Полы	м2 покр.	I574,9	I3666	I6,5	2255	I274	I7I95	-	-	-	-	-	6,78 I0,92
I0	Перегородки	м2 перегор.	II84,4	I4I22	I6,5	2330	I3I6	I7768	-	-	-	-	-	7,0I I5,0
II	Проемы	м2 проемов	582	I6587 (6228)	I6,5 8,6	I709 536	I507	20339	-	-	-	-	-	8,02 34,95

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I2	Подвесной потолок	м2 потолка	I0I5	93I4 (8834)	I6,5 8,6	79 760	8I2	I0965	-	-	-	-	-	4,32 I0,8
I3	Лестницы	м2 гориз. пр.	83,6	2434 (477)	I6,5 8,6	323 4I	224	3022	-	-	-	-	-	I,I9 36,I5
I4	Наружная отделка	м2 отделки	I453	3II7	I6,5	5I4	29I	3922	-	-	-	-	-	I,55 2,70
I5	Внутренняя отделка	м2 -"-	4438	575I	I6,5	949	536	7236	-	-	-	-	-	2,85 I,63
I6	Разные работы	руб.	-	I8I76 (II75)	I6,5 8,6	2805 I0I	I687	22769	-	-	-	-	-	8,98 -
I7	Металлоконструкции навеса перрона	т	I2,56	3639 (3537)	I6,5 8,6	I7 304	3I7	4277	-	-	-	-	-	I,68 340,53

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I8	Покрытие перрона	м2	306	5890	I6,5	972	549	74II	-	-	-	-	-	2,92 24,22
	Итого по надземной части	м3 стр. объема	7993,2	I8223I (2025I)	I6,5 8,6	26726 I742	I8234	228933	-	-	-	-	-	90,3 28,64
	Итого по сводке	м3 стр. объема	7993,2	20I754 (2025I)	I6,5 8,6	29948 I742	20054	253498	-	-	-	-	-	I00,0 3I,7I
	в т.ч. перрон с навесом			9529 (3537)	I6,5 8,6	989 304	866	II688	-	-	-	-	-	4,6I -

Главный инженер проекта Б.К.Чекалов

Начальник сметного отдела Л.А.Шипов

Составил: старший инженер Т.Е.Кульбачная

старший инженер З.В.Пилюкова

Проверил: руководитель группы А.А.Корниенко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

К типовому проекту автовокзала вместимостью 300 человек

На общестроительные работы подвала

Основание: чертежи КЖ, АР

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость - 37,I0 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:
I. Расчетную единицу I23,67 руб.
2. I м2 общей площади здания I37,66 руб.
3. I м3 объема здания 35,54 руб.

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных, расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе: основная заработная плата	в том числе: эксплуатация машин	в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе: основная заработная плата	в том числе: эксплуатация машин	в т.ч. заработная плата	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8		9	I0	II		I2

I. Земляные работы

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I-50 т.II-8 т.ч. т.3	Разработка сухого грунта II группы экскаватором с ковшом емкостью 0,65 м3 в отвал Цена: 85,3+8I,38х х0,I5 = 97,5I	I000 м3	2,243	97,5I	-	-	2I9	-	-	-
2	I-I69 т.22-8 табл.3	Разработка грунта II группы экскаватором с ковшом емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автосамосвалы Цена: II2+I06,7Iх х0,I5 = I28,0I	I000 м3	I,44	I28,0I	-	-	I84	-	-	-
3	I-948 т.79-2 т.ч. п.3.67	Доработка грунта II группы вручную Цена: I20хI,2 = = I44	I00 м3	2,58	I44	-	-	372	-	-	-
4	ССЦ ч.I стр.28	Транспортирование грунта автосамосвалами в отвал на									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I км	т	2592	0,29	-	-	752	-	-	-
5	I-23I I-238 т.29-2 т.29-9 т.ч. п.3.48 п.I.II	Перемещение грунта разработанного бульдозером в резерв на 50 м Цена: (40,8x0,85+ +32,3)xI,I=I80,27	I000 м3	2,243	I80,27	-	-	404	-	-	-
6	I-23I I-238 т.29-2 т.29-9 т.ч. п.3.48 п.I.II	То же, из резерва для обратной засыпки Цена: (40,8x0,85+ +32,3x4)xI,I = = I80,27	I000 м3	2,243	I80,27	-	-	404	-	-	-
7	I-257 т.3I-2 т.ч. п.I.II	Обратная засыпка грунта II группы бульдозером Цена: I8,9xI,I = = 20,79	I000 м3	I,794	20,79	-	-	37	-	-	-
8	I-968 т.8I-2	Обратная засыпка грунта II группы вручную	I00 м3	4,49	46	-	-	207	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9	I-II85 т.II8-II	Уплотнение грунта пневмотрамбовками	I00 м3	I7,94	II,6	-	-	208	-	-	-
I0	I-I95 т.25-2	Работа на отвале при транспортировании грунта II группы	I000 м3	I,44	I3,2	-	-	I9	-	-	-
II	I-I89 т.24-2 К=2	Ремонт и содержание дорог на расстоянии до I км	I000 м3	I,44	I0,2	-	-	I5	-	-	-
		Цена: 5,Ix2=I0,2									
		Итого по I разделу:	м3	3683	0,77	-	-	282I	-	-	-
		П. Фундаменты									
I2	8-I0 т.3-I	Устройство подстилающего слоя из песка толщиной I00 мм	м3	I2,54	I0,7	-	-	I34	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I3	II-II т.I-II	Бетонная подготовка	м3	6,8	29,3	-	-	I99	-	-	-
I4	7-2 т.I-2	Укладка плит ленточных фундаментов весом до I,5 т	шт	34	2,09	-	-	7I	-	-	-
I5	7-3 т.I-3	То же, весом до 3,5 т	шт	20	2,99	-	-	60	-	-	-
I6	ССЦМ 9-97	Стоимость фундаментных плит из бетона М-200, объемом до I м3	м3	0,98	52,4	-	-	5I	-	-	-
I7		То же, из бетона М-I50, 52,4-0,82 = 52,02	м3	2I,96	52,02	-	-	II42	-	-	-
I8	ССЦМ т.3-I п.3	Стоимость арматуры класса А-Ш	т	0,476	250	-	-	II9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I9	-"- п.6	То же, класса В-I	т	0,068	32I	-	-	22	-	-	-
20	7-40I т.36-2	То же, массой до I т	шт	I36	I,65	-	-	224	-	-	-
2I	7-403 т.36-4	То же, массой более I,5 т	шт	I45	2,90	-	-	42I	-	-	-
22	ССЦМ п.3-3	Стоимость блоков из бетона М-I00, объемом 0,5 м3 и более	м3	II6,4I	40,9	-	-	476I	-	-	-
23	-"- п.3-II	То же, объемом 0,5 м3 до 0,3 м3	м3	33,I6	42,5	-	-	I409	-	-	-
24	-"- п.3-I9	То же, объемом менее 0,3 м3	м3	I4,55	44,2	-	-	643	-	-	-
25	ССЦМ т.3-I п.6	Стоимость монтажных петель	т	0,535	32I	-	-	I72	-	-	-
26	6-6	Устройство моно-									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	т.I-6	литных железобетонных фундаментов из бетона М-250, объемом до 5 м3	м3	40,6	38,02	-	-	I544	-	-	-
		37,2 + 0,82 =									
27	6-7 т.I-7	То же, объемом до I0 м3	м3	5,2	35,82	-	-	I86	-	-	-
		35 + 0,82 = 35,82									
28	6-6 т.I-6	То же, из бетона М-200, объемом до 5 м3	м3	I3,28	37,2	-	-	494	-	-	-
29	6-7 т.I-7	То же, до I0 м3	м3	5,05	35	-	-	I77	-	-	-
30	Ц.I ч.II п.I	Стоимость арматуры класса А-I	т	0,2II	270	-	-	57	-	-	-
3I	-"- п.3	То же, класса А-III	т	I,228	270	-	-	332	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
32	6-I68 т.I5-9	Устройство ж/б пояса из бетона М-200	м3	I0	42,3	-	-	423	-	-	-
33	п.7	Стоимость арматуры класса А-I	т	0,073	253	-	-	I8	-	-	-
34	п.9	То же, класса А-Ш	т	0,364	286	-	-	I04	-	-	-
35	8-27 т.4-7	Обмазочная гидроизоляция битумной мастикой за 2 раза боковых поверхностей фундаментов	I00 м2	6,53	90	-	-	588	-	-	-
		Итого по П разделу:	м3	-	-	-	-	I335I	-	-	-
		Ш. Стены									
36	8-36 т.5-4	Стены кирпичные внутренние с простым архитектур-									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ным оформлением	м3	4I,2	34,3	-	-	I4I3	-	-	-
37	8-59 т.7-3	Армирование кладки стен	т	0,089	I94,00	-	-	I7	-	-	-
38	7-445 т.38-I0-I8	Укладка перемычек весом до 0,3 т	шт	I2	0,23	-	-	3	-	-	-
39	ССЦМ т.I п.9-92	Стоимость перемычек из бетона М-200	м3	0,24	64,4	-	-	I5	-	-	-
40	тб.3-I -"-	Арматура В-I	т	0,006	32I	-	-	2	-	-	-
		Итого по Ш разделу:	м3	4I,44	34,99	-	-	I450	-	-	-
		IУ. Перекрытие на отм.0.00									
4I	7-469 т.39-8-I8	Укладка плит перекрытий площадью до I0 м2 ребрис-									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		тых	шт	33	I,73	-	-	57	-	-	-
42	7-460 т.39-5--I.8	То же, площадью до 5 м2	шт	2	2,09	-	-	4	-	-	-
43	ССЦМ II-I56	Стоимость плит ребристых Цена: 6,29+0,2х х3+I,2I = 8,I	м2	292,6	8,I	-	-	2370	-	-	-
44	II-I46 примеч. п.25 п.27	Стоимость плит Цена: 7,74+0,2х х2-0,08 = 8,06	м2	8,88	8,06	-	-	72	-	-	-
45	6-83 т.9-7	Закладные детали	т	0,II4	44I,0	-	-	50	-	-	-
46	6-I75	Монолитные участки перекрытия из бетона М-200, толщиной более 200 мм	м3	I5	38,50	-	-	578	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
47	Ц.I ч.II п.I0	Стоимость арматуры класса А-I	т	0,092	338	-	-	3I	-	-	-
48	-"- п.I2	То же, класса А-Ш	т	0,272	325	-	-	88	-	-	-
		Итого по IУ разделу:	м2	328	9,9I	-	-	3250	-	-	-
		У. Перегородки									
49	8-68 т.8-4	Перегородки кирпичные толщиной в I/2 кирпича армированные	I00 м2	0,467	552	-	-	258	-	-	-
50	II-II т.I-II	Подготовка из бетона М-50 под кирпичные перегородки	м3	I,25	29,3	-	-	37	-	-	-
5I	I0-44 т.8-I	Устройство щитовых перегородок типа УД	м2	55,4	I,2	-	-	66	-	-	-
52	Ц.I ч.II	Стоимость пере-									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	п.477 т.ч. п.55	городок I0,8 х 5,97 х 2 =	м2	55,4	22,74	-	-	I260	-	-	-
53	Ц.I ч.I р.XШ п.I95 Письмо Госстроя	Раскладки пластмассовые Цена: 0,37хI,25=	м	280	0,46	-	-	I29	-	-	-
54	8-I65 т.I7-I	Перегородки экструзионные толщиной до I00 мм при высоте этажа до 4 м	I00 м2	I,54	88,3	-	-	I36	-	-	-
55	Пр-нт 06-04--I980/4 ч.П п.945 ССЦМ прI п.38	Стоимость экструзионных перегородок толщиной 60 мм Цена: 9,75+5,23х х0,05 = I0,0I	м2	I54	I0,0I	-	-	I542	-	-	-
56	7-285 т.I7-I	Стоимость соединительных элементов	т	0,57	362	-	-	206	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого по У разделу:	м2	256	I4,20	-	-	3634	-	-	-
		УI. Полы									
57	II-2 т.I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00 м2	2,97	43,3	-	-	I29	-	-	-
58	II-57 т.8-3 II-58 т.8-4	Устройство стяжки из бетона М--I50, толщиной 50 мм	I00 м2	0,58	I73,9	-	-	I0I	-	-	-
		8I,5+I5,4x6 =									
59	II-57 т.8-3 II-58 т.8-4	То же, толщиной 30 мм	I00 м2	0,52	II2,3	-	-	58	-	-	-
		8I,5+I5,4x2 =									
60	II-57 т.8-3	То же, толщиной 20 мм	I00 м2	I,8	8I,5	-	-	I47	-	-	-
6I	I3-225 т.25-I I3-226	Гидроизоляция из 2-х слоев гидроизола на битумной									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	т.25-2	мастике Цена: I,83+0,69 = = 2,52	м2	238,2	2,52	-	-	600	-	-	-
62	II-II т.I-II	Подстилающий слой из бетона М-I00	м3	24,9	29,3	-	-	730	-	-	-
63	II-7I т.II-5	Покрытие пола мозаичное терраццо толщиной 20 мм	I00 м2	I,86	628	-	-	II68	-	-	-
64	II-67 т.II-I II-68 т.II-2	Покрытие пола из бетона М-200 толщиной 20 мм I23-I5,8x2 =	I00 м2	0,58	9I,4	-	-	53	-	-	-
65	II-I35 т.20-3	Покрытие пола из керамической плитки	I00 м2	0,52I	4I7	-	-	2I7	-	-	-
		Итого по УI разделу:	м2	296,I	I0,82	-	-	3203	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		УП. Проемы									
66	I0-I05 т.20-I I0-I40 т.26-I	Установка дверных блоков площадью до 3 м2 в наружных стенах	м2	2,66	2,79	-	-	7	-	-	-
		I,45 + I,34 =									
67	I0-I05 т.20-I	Установка дверных блоков во внутренних стенах площадью до 3 м2	м2	9,I7	I,45	-	-	I3	-	-	-
68	I0-I07 т.20-3	То же, в перегородках площадью до 3 м2	м2	I8,0	2,0	-	-	36	-	-	-
69	СММ п.6807	Стоимость дверных блоков ДН2I--I3Б	м2	7,98	I6,7	-	-	I33	-	-	-
70	-"-	То же,									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	п.6800	ДН 2I-I0А	м2	2,05	I8,7	-	-	38	-	-	-
7I	ССРСЦ ч.П	То же, ДН 2I-9	м2	I9,8	I4,2	-	-	28I	-	-	-
72	ССРСЦ ч.I п.449	Стоимость приборов для двупольных дверей	к-т	3	3,23	-	-	I0	-	-	-
73	-"- п.448	То же, для однопольных	к-т	I2	2,97	-	-	36	-	-	-
		Итого по УП разделу:	м2	29,83	I8,57	-	-	554	-	-	-
		УШ. Внутренняя отделка									
74	I5-276 т.55-I4	Подготовка потолков из железобетонных плит под окраску	I00 м2	3,09	42,I0	-	-	I30	-	-	-
75	I5-66I	Окраска потол-									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	т.I58-4	ков ПВА	I00 м2	I,6I4	82,2	-	-	I33	-	-	-
76	I5-508 т.I53-I	Известковая окраска	I00 м2	I,476	5,84	-	-	9	-	-	-
77	I5-275 т.55-I3	Затирка стен цементно-известковым раствором	I00 м2	6,I63	35,80	-	-	22I	-	-	-
78	I5-660 т.I68-3	Окраска стен ПВА	I00 м2	2,45	76,3	-	-	I87	-	-	-
79	I5-82 т.I4-I	Облицовка стен керамической плиткой	I00 м2	I,II3	422	-	-	470	-	-	-
80	I5-86 т.I4-I	То же, плиткой типа "Кабанчик"	I00 м2	0,II7	450	-	-	53	-	-	-
8I	I5-508 т.I53-I	Известковая окраска стен	I00 м2	3,7I3	5,84	-	-	22	-	-	-
		Итого по УШ разделу:	м2	I048,30	I,I7	-	-	I225	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого по смете:	руб.	-	-	-	-	29488	-	-	-
		Накладные расходы	%	I6,5	29488	-	-	4866	-	-	-
		Итого:	руб	-	-	-	-	34354	-	-	-
		Плановые накопления	%	8	34354	-	-	2748	-	-	-
		Всего по смете	руб.	-	-	-	-	37I02	-	-	-

Главный инженер проекта Б.К.Чекалов
Начальник сметного отдела Л.А.Шипов
Составил старший инженер С.Г.Иванова
Проверил старший инженер З.В.Пилюкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

К типовому проекту автовокзала вместимостью 300 человек

На внутренние сети водопровода (для = -20, -30, -40°С)

Основание: чертежи ВК.СО

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость - 5,28 тыс.руб.
в т.ч. оборудование 1,52 тыс.руб.
монтаж 0,02 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
1. Расчетную единицу 17,60 руб.
2. 1 м2 общей площади здания 1,70 руб.
3. 1 м3 объема здания 0,42 руб.

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	нормативной условно-чистой продукции
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		I. Хозяйственный-питьевой противопожарный водопровод									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	II-I55-2	Счетчик холодной воды ВВ-65 Цена: 2,55+I,88х х0,8 = 4,05	шт	I	4,05	-	-	4	-	-	-
2	Сборник ч.Ш п.I523	Стоимость счетчика	шт	I	46,80	-	-	47	-	-	-
3	I8-227 т.I5-3	Манометр общего назначения	шт	I	4,43	-	-	4	-	-	-
4	28-902-2	Автомат газированной воды АТ--I0IC Цена: 6,04+5,47х х0,8 = I0,42	к-т	2	I0,42	-	-	2I	-	-	-
5	Пр-нт № 24-06	Стоимость автомата АТ-I0IC Цена: 690хI,I = = 759	к-т	2	759	-	-	I5I8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6	I6-4 т.I-3	Ввод водопровода из ЧНР ø I00 мм	м	5	4,82	-	-	24	-	-	-
7	Сборник ч.I п.699	Стоимость труб ø I00 мм	м	5	4,25	-	-	2I	-	-	-
8	I6-223 т.23-I	Футляр для ввода водопровода ø I00 мм	шт	I	3,33	-	-	3	-	-	-
9	I6-4I т.7-3	Трубопроводы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб ø I5 мм	м	I70	I,20	-	-	204	-	-	-
I0	I6-42 т.7-3	То же, ø 20 мм	м	30	I,35	-	-	4I	-	-	-
II	I6-43 т.7-3	То же, ø 25 мм	м	70	I,36	-	-	95	-	-	-
I2	I6-44	То же,									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	т.7-3	ø 32 мм	м	30	I,58	-	-	47	-	-	-
I3	I6-45 т.7-3	То же, ø 40 мм	м	6	I,79	-	-	II	-	-	-
I4	I6-46 т.7-4	То же, ø 50 мм	м	75	2,2I	-	-	I66	-	-	-
I5	I6-47 т.7-5	То же, ø 65 мм	м	8	2,67	-	-	2I	-	-	-
I6	I6-48 т.7-5	То же, ø 80 мм	м	30	2,99	-	-	90	-	-	-
I7	I6-58 т.7-5 Сборник ч.III п.I553 п.I555	То же, ø I00 мм Цена: 2,99-2,53+ +2,73 = 3,I9	м	2I	3,I9	-	-	67	-	-	-
I8	I6-2I9 т.22	Гидравлическое испытание труб ø до 50 мм	I00м	3,8I	3,94	-	-	I5	-	-	-
I9	I6-229	То же, ø до									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	т.22	I00 мм	I00м	0,59	4,22	-	-	2	-	-	-
20	Сборник ч.Ш п.85	Стоимость вентиля запорного муфтового I5ч8р2 ø I5 мм	шт	5I	I,25	-	-	64	-	-	-
2I	-"- п.86	То же, ø 20 мм	шт	7	I,48	-	-	I0	-	-	-
22	-"- п.87	То же, ø 25 мм	шт	I4	I,82	-	-	25	-	-	-
23	-"- п.88	То же, ø 32 мм	шт	I	2,22	-	-	2	-	-	-
24	-"- п.89	То же, ø 40 мм	шт	2	3,I2	-	-	6	-	-	-
25	Пр-нт № 23-07 п.I-0I86	То же, I5БIП ø 25 мм Цена: I,56xI,I= = I,72	шт	2	I,72	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
26	Сборник ч.Ш п.I039	Кран трехходовой I4MI-00-00 ø I5 мм	шт	I	I,07	-	-	I	-	-	-
27	I6-I84 т.I6-I	Вентиль пожарный ø 50 мм	шт	8	47,70	-	-	382	-	-	-
28	I6-I35 т.I2-I	Задвижка фланцевая 30ч47бр ø 50 мм	шт	I	I,60	-	-	2	-	-	-
29	I6-I36 т.I2-2	То же, ø 80 мм	шт	2	2,98	-	-	6	-	-	-
30	I6-I36 т.I2-2	То же, ø I00 мм	шт	3	2,98	-	-	9	-	-	-
3I	Сборник ч.Ш п.I793	Фланцы стальные ø 50 мм	шт	2	I,I5	-	-	2	-	-	-
32	-"- п.I795	То же, ø 80 мм	шт	4	I,54	-	-	6	-	-	-
33	-"- п.I796	То же, ø I00 мм	шт	6	I,93	-	-	I2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
34	Пр-нт № 23-07 п.I-I093	Стоимость задвижки 30ч47бр ø 50 мм Цена: 22xI,I = = 24,20	шт	I	24,20	-	-	24	-	-	-
35	-"- п.I-I094	То же, ø 80 мм Цена: 32xI,I = = 35,20	шт	2	35,20	-	-	70	-	-	-
36	-"- п.I-I095	То же, ø I00 мм Цена: 40xI,I = = 44,00	шт	3	44,00	-	-	I32	-	-	-
37	I6-I85 т.I6-2	Кран поливочный ø 25 мм	шт	5	2,07	-	-	I0	-	-	-
38	Сборник ч.Ш п.I484	Рукав резиновый ø 25 мм	м	I00	2,23	-	-	223	-	-	-
39	-"- п.I485	Рукав льняной ø 50 мм	м	80	3,05	-	-	244	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
40	Сборник ч.Ш п.I058	Металл для крепления труб	т	0,08	203	-	-	I6	-	-	-
4I	I6-23 т.3-3	Фасонные части к трубам ø I00 мм	т	0,035	457	-	-	I6	-	-	-
42	I5-6I4 т.I64-8	Масляная окраска труб ø до 50 мм	I00 м2	0,58	60,50	-	-	35	-	-	-
43	I5-6I3 т.I64-7	То же, ø более 50 мм	I00 м2	0,2I	43,50	-	-	9	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	37I0	-	-	-
		Накладные расходы на сантехнические работы по п.п.I-3, 6-4I	%	I3,3	2I27	-	-	283	-	-	-
		То же, на строительные работы по п.п.42, 43	%	I6,5	44	-	-	7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого:	руб.	-	-	-	-	4000	-	-	-
		Плановые накопления без п.5	%	8	2482	-	-	I99	-	-	-
		Итого по I разделу:	руб.	-	-	-	-	4I99	-	-	-
		в т.ч. оборудование	руб.	-	-	-	-	I5I8	-	-	-
		в т.ч. монтаж	руб.	-	-	-	-	23	-	-	-
		П. Горячее водоснабжение									
44	I6-4I т.7-3	Трубопроводы из стальных водогазопроводных труб ø I5 мм	м	I50	I,20	-	-	I80	-	-	-
45	I6-42 т.7-3	То же, ø 20 мм	м	30	I,35	-	-	4I	-	-	-
46	I6-43 т.7-3	То же, ø 25 мм	м	45	I,36	-	-	6I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
47	I6-44 т.7-3	То же, ∅ 32 мм	м	23	I,58	-	-	36	-	-	-
48	I6-46 т.7-4	То же, ∅ 50 мм	м	37	2,2I	-	-	82	-	-	-
49	I6-2I9 т.22	Гидравлическое испытание труб	I00м	2,85	3,94	-	-	II	-	-	-
50	Пр-нт № 23-07 п.I-0I84	Вентиль запорный муфтовый I5БIП ∅ I5 мм Цена: 0,90xI,098= = 0,99	шт	20	0,99	-	-	20	-	-	-
5I	-"- п.I-0I85	То же, ∅ 20 мм Цена: I,I0xI,098= = I,2I	шт	4	I,2I	-	-	5	-	-	-
52	-"- п.I-I086	То же, ∅ 25 мм Цена: I,56xI,098= = I,7I	шт	7	I,7I	-	-	I2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
53	-"- п.I-0I87	То же, ∅ 32 мм Цена: 2,0xI,098= = 2,20	шт	2	2,20	-	-	4	-	-	-
54	I6-I35 т.I2-I9	Задвижка фланцевая 30ч47бр ∅ 50 мм	шт	2	I,60	-	-	3	-	-	-
55	Пр-нт № 23-07 п.I-I093	Стоимость задвижки Цена: 22xI,098= = 24,20	шт	2	24,20	-	-	48	-	-	-
56	Сборник ч.Ш п.I793	Фланцы ∅ 50 мм	шт	4	I,I5	-	-	5	-	-	-
57	I7-50 т.3-3	Смеситель для душа СМ-Д/СГ	шт	2	4,59	-	-	9	-	-	-
58	I7-49 т.3-3	Смеситель для раковин СМ-М--НКС	шт	7	9,I5	-	-	64	-	-	-
59	I7-52	Смеситель для									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	т.3-3	моек СМ-М-НКС	шт	I0	II,90	-	-	II9	-	-	-
60	Сборник ч.Ш п.I058	Металл для крепления труб	т	0,05	203	-	-	I0	-	-	-
6I	26-7 т.2-7 Сборник ч.I п.I48	Изоляция труб полуцилиндрами минераловатными Цена: I6,80+24,40х х0,98 = 40,7I	м3	0,9	40,7I	-	-	37	-	-	-
62	26-69 т.I3-5 Сборник ч.I р.IУ п.I93	Покрытие изоляции рулонным стеклопластиком Цена: 8I,I0+I87х хI,I5 = 296,I5	I00 м2	0,37	296,I5	-	-	II0	-	-	-
63	I5-6I4 т.I64-8	Масляная окраска труб ø до 50 мм	I00 м2	0,35	60,50	-	-	2I	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	878	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы на сантехнические работы по п.п.44-60	%	I3,3	7I0	-	-	94	-	-	-
		То же, на строительные работы по п.п.6I-63	%	I6,5	I68	-	-	28	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	I000	-	-	-
		Плановые накопления	%	8	I000	-	-	80	-	-	-
		Итого по П разделу:	руб.	-	-	-	-	I080	-	-	-
		Всего по смете I+П разд.	руб.	-	-	-	-	5279	-	-	-
		в т.ч. оборудование	руб.	-	-	-	-	I5I8	-	-	-
		в т.ч. монтаж	руб.	-	-	-	-	23	-	-	-

Главный инженер проекта Б.К.Чекалов
Начальник сметного отдела Л.А.Шипов
Составил инженер Е.И.Пахомова
Проверил ведущий инженер Н.Г.Кудрявцева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

К типовому проекту автовокзала вместимостью 300 человек
На внутренние сети канализации (для = -20, -30, -40°С)

Основание: чертежи ВК.СО

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость - 3,I9 тыс.руб.
в т.ч. оборудование 0,25 тыс.руб.
монтаж 0,0I тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу I0,63 руб.
2. I м2 общей площади здания I,32 руб.
3. I м3 объема здания 0,33 руб.

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Бытовая канализация									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I7-20 т.I-5	Умывальник керамический	к-т	I7	I8,20	-	-	309	-	-	-
2	I7-62 т.4-2	Унитаз с прямым выпуском	к-т	2	25,I0	-	-	50	-	-	-
3	I7-62 т.4-2	Унитаз с косым выпуском	к-т	I2	25,I0	-	-	30I	-	-	-
4	I7-79 т.5-2	Чаша чугунная эмалированная	к-т	I0	8,6I	-	-	86	-	-	-
5	I7-75 т.5-I	Писсуар керамический	к-т	7	6,80	-	-	48	-	-	-
6	I7-89 т.6-4	Раковина стальная	к-т	8	9,I8	-	-	73	-	-	-
7	I7-36 т.I-9	Трап чугунный ø 50 мм	шт	7	6,3I	-	-	44	-	-	-
8	I7-37 т.I-I0	То же, ø I00 мм	шт	4	I4,60	-	-	58	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9	I6-33 т.6-I	Трубы пластмассовые канализационные ø 50 мм	м	75	I,92	-	-	I44	-	-	-
I0	I6-34 т.6-2	То же, ø I00 мм	м	I70	3,I0	-	-	527	-	-	-
II	I6-30 т.5-I	Трубы чугунные канализационные ø 50 мм	м	5	3,2I	-	-	I6	-	-	-
I2	I6-3I т.5-2	То же, ø I00 мм	м	I0	4,59	-	-	46	-	-	-
I3	I6-32 т.5-3	То же, ø I50 мм	м	45	5,56	-	-	250	-	-	-
I4	I6-7I т.8-4	Трубы стальные электросварные ø I50 мм	м	2	5,08	-	-	I0	-	-	-
I5	Сборник ч.Ш п.I493	Сифон-ревизия	шт	6	I,07	-	-	6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I6	Сборник ч.III п.I058	Металл для крепления труб	м	0,0I5	203	-	-	3	-	-	-
I7	I2-805-6	Задвижка фланцевая с электроприводом 30ч906бр ⌀ I50 мм	шт	I	9,87	-	-	I0	-	-	-
		Цена: 6,06+4,76х х0,8 = 9,87									
I8	Пр-нт № 23-07 п.I-I052	Стоимость задвижки	шт	I	249,70	-	-	250	-	-	-
		Цена: 227хI,I = = 249,70									
I9	I5-6I4 т.I64-8	Масляная окраска труб ⌀ до 50 мм за 2 раза	I00 м2	0,0I	60,50	-	-	I	-	-	-
20	I5-6I3 т.I64-7	То же, ⌀ более 50 мм за 2 раза	I00 м2	0,28	43,50	-	-	I2	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	2244	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		в т.ч. монтаж	руб.	-	-	-	-	I0	-	-	-
		в т.ч. оборудование	руб.	-	-	-	-	250	-	-	-
		Накладные расходы по п.п.I-I6 на сантехнические работы	%	I3,3	I97I	-	-	262	-	-	-
		То же, на строительные работы по п.п.I9, 20	%	I6,5	I3	-	-	2	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	2508	-	-	-
		Плановые накопления без п.I8	%	8	-	-	-	I8I	-	-	-
		Итого по I разделу:	руб.	-	-	-	-	2689	-	-	-
		в т.ч. оборудование	руб.	-	-	-	-	250	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		в т.ч. монтаж	руб.	-	-	-	-	II	-	-	-
		П. Внутренние водостоки									
2I	I6-34 т.6-2	Трубы пластмассовые канализационные ø I00 мм	м	74	3,I0	-	-	229	-	-	-
22	I6-32 т.5-3	Трубы чугунные канализационные ø I50 мм	м	6	5,56	-	-	33	-	-	-
23	Сборник ч.III п.I058	Металл для крепления труб	т	0,006	203	-	-	I	-	-	-
24	I6-I88 т.I7-I	Воронки водосточные Вр9в	шт	8	2,28	-	-	I8	-	-	-
25	Сборник ч.III вып.I п.2224	Стоимость воронок	шт	8	I6,00	-	-	I28	-	-	-
26	I5-6I3	Масляная окраска									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	т.I64-7	труб ∅ более 50 мм	I00 м2	0,03	43,50	-	-	I	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	4I0	-	-	-
		Накладные расходы на сантехнические работы по п.п.2I-25	%	I3,3	409	-	-	54	-	-	-
		То же, на строительные работы по п.26	%	I6,5	I	-	-	I	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	465	-	-	-
		Плановые накопления	%	8	465	-	-	37	-	-	-
		Итого по II разделу:	руб.	-	-	-	-	502	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Всего по смете I + II разд.:	руб.	-	-	-	-	3I9I	-	-	-
		в т.ч. оборудование	руб.	-	-	-	-	250	-	-	-
		в т.ч. монтаж	руб.	-	-	-	-	II	-	-	-

Главный инженер проекта Б.К.Чекалов
Начальник сметного отдела Л.А.Шипов
Составил инженер Е.И.Пахомова
Проверил ведущий инженер Н.Г.Кудрявцева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5

К типовому проекту автовокзала вместимостью 300 человек
На отопление и теплоснабжение (для = -30°С)

Основание: чертежи ОВ.СО

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость - 8,99 тыс.руб.
в т.ч. оборудование 0,48 тыс.руб.
монтаж 0,0I тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу 29,97 руб.
2. I м2 общей площади здания 3,82 руб.
3. I м3 объема здания 0,94 руб.

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе: основная заработная плата	в том числе: эксплуатация машин, в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе: основная заработная плата	в том числе: эксплуатация машин, в т.ч. заработная плата	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I8-I09 т.5-I	Радиаторы чугунные отопительные МI40А0	экм	2I0	7,66	0,25	0,06	I609	53	I3	66
2	I8-II3 т.5-2	Конвекторы КВ 20-I0-600	экм	60	II,00	0,22	0,03	660	I3	2	I5
3	I8-II3 т.5-2	То же, КВ 20--I2-900	экм	I2	II,00	0,22	0,03	I32	3	-	3
4	I8-II4 т.5-2	Конвектор "Ритм" КО 20-2.4-П	экм	9,6	8,90	0,22	0,03	85	2	-	2
5	I8-II4 т.5-2	То же, КО 20-2.4--КВ	экм	7,2	8,90	0,22	0,03	64	2	-	2
6	I8-II4 т.5-2	То же, КО 20--3.75-П	экм	7I,25	8,90	0,22	0,03	634	I6	2	I8
7	I8-II4 т.5-2	То же, КО 20--3.75-КВ	экм	45	8,90	0,22	0,03	40I	I0	I	II
8	I6-35	Трубопроводы из стальных водогазопроводных труб									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		∅ I5 мм	м	490	0,86	0,2I	0,0I	42I	I03	5	I08
9	I6-36 т.7-I	То же, ∅ 20 мм	м	25	0,9I	0,2I	0,0I	23	5	-	5
I0	I6-77 т.9-I	Трубопроводы из стальных электросварных труб ∅ I5 мм	м	I50	0,97	0,28	0,0I	I46	42	I	43
II	I6-77 т.9-I	То же, ∅ 20 мм	м	I05	0,97	0,28	0,0I	I02	29	I	30
I2	I6-78 т.9-I	То же, ∅ 25 мм	м	45	I,I0	0,28	0,0I	50	I3	-	I3
I3	I6-79 т.9-I	То же, ∅ 32 мм	м	I50	I,36	0,28	0,0I	204	42	I	43
I4	I6-80 т.9-I	То же, ∅ 40 мм	м	I60	I,63	0,28	0,0I	26I	45	2	47
I5	I6-82 т.9-2	То же, ∅ 50 мм	м	20	2,74	0,37	0,03	55	7	I	8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I6	I6-83	То же, ∅ 76х х2,8 мм	м	60	3,60	0,53	0,05	2I6	32	3	35
I7	I6-2I9 т.22	Гидравлическое испытание труб ∅ до 50 мм	I00м	II,45	3,94	3,73	-	45	43	-	43
I8	I6-220 т.22	То же, ∅ до I00 мм	I00м	0,6	4,22	3,73	-	3	2	-	2
I9	Сборник ч.III п.I349	Опоры под трубы	шт	I6	I,I2	-	-	I8	-	-	-
20	I8-I96 т.II-6	Воздухосборник горизонтальный АIИ0I2000	шт	2	7,29	I,22	0,I2	I5	2	-	2
2I	Сборник ч.III п.97	Вентиль запорный муфтовый I5кчI8II ∅ I5 мм	шт	30	I,20	-	-	36	-	-	-
22	-"- п.98	То же, ∅ 20 мм	шт	2	I,43	-	-	3	-	-	-
23	-"- п.I0I	То же, ∅ 40 мм	шт	4	3,0I	-	-	I2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
24	-"- п.I022	Кран пробковый проходной 11ч6бк ø I5 мм	шт	30	I,00	-	-	30	-	-	-
25	-"- п.I036	Кран трехходовой КТПВП ø I5 мм	шт	34	I,03	-	-	35	-	-	-
26	-"- п.I034	Кран двойной регулировки КДР--I5	шт	9	I,34	-	-	I2	-	-	-
27	I8-229 т.I5-5	Кран для выпуска воздуха СТД--70738	шт	34	0,49	0,08	-	I7	3	-	3
28	I6-II7 т.I2-I	Задвижка фланцевая 30ч6бр ø 50 мм	шт	2	I7,40	0,97	0,I3	35	2	-	2
29	I5-6I4 т.I64-8	Масляная окраска труб за 2 раза	I00 м2	7,66	60,50	38,40	0,03	463	294	-	294
30	26-7 т.2-7 Сборник	Изоляция труб полуцилиндрами минераловатными	м3	I,0	40,7I	II,00	0,24	4I	II	-	II

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	ч.I п.I48	Цена: I6,80+24,40х х0,98 = 40,7I									
3I	26-80 т.I5-I	Покрытие изоляции стеклопластиком РСТ-Б	I00 м2	0,45	79,40	43,00	0,55	36	I9	-	I9
32	Сборник ч.I р.IУ п.I93	Стоимость стеклопластика	м3	4I,9	I,87	-	-	78	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	5942	793	32	825
		Накладные расходы на сантехнические работы по п.п.I-28	%	I3,3	5324	-	-	708	-	-	-
		То же, на строительные работы по п.п.29-32	%	I6,5	6I8	-	-	I02	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	6752	-	-	-
		Плановые накопления	%	8	-	-	-	540	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого:	руб.	-	-	-	-	7292	-	-	-
		Затраты при сдаче системы отопления	%	2	-	-	-	I0	-	-	-
		Итого по I разделу:	руб.	-	-	-	-	7302	-	-	-
		II. Теплоснабжение									
33	I6-77 т.9-I	Трубопроводы из стальных электросварных труб ø 20 мм	м	20	0,97	0,28	0,0I	I9	6	-	6
34	I6-78 т.9-I	То же, ø 25 мм	м	I0	I,I0	0,28	0,0I	II	3	-	3
35	I6-79 т.9-I	То же, ø 32 мм	м	60	I,36	0,28	0,0I	82	I7	I	I8
36	I6-82 т.9-2	То же, ø 57х х3 мм	м	4	2,74	0,37	0,03	II	I	-	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
37	I6-35 т.7-I	Трубопроводы из стальных водогазопроводных труб ø I5 мм	м	6	0,86	0,2I	0,0I	5	I	-	I
38	I6-36 т.7-I	То же, ø 20 мм	м	45	0,9I	0,2I	0,0I	4I	9	-	9
39	I6-37 т.7-I	То же, ø 25 мм	м	I5	I,03	0,2I	0,0I	I5	3	-	3
40	I6-38 т.7-I	То же, ø 32 мм	м	I00	I,I4	0,2I	0,0I	II4	2I	I	22
4I	I6-2I9 т.22	Гидравлическое испытание труб ø до 50 мм	I00м	2,6	3,94	3,73	-	I0	I0	-	I0
42	Сборник ч.Ш п.9I	Вентиль запорный муфтовый I5кчI8П ø I5	шт	I2	I,20	-	-	I4	-	-	-
43	-"- п.92	То же, ø 20 мм	шт	5	I,43	-	-	7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
44	-"- п.93	То же, ø 25 мм	шт	6	I,65	-	-	I0	-	-	-
45	-"- п.94	То же, ø 32 мм	шт	4	2,I5	-	-	9	-	-	-
46	-"- п.95	То же, ø 40 мм	шт	I0	3,0I	-	-	30	-	-	-
47	I2-805-I	Клапан регулирующий 25ч93Iнж ø 25 мм Цена: I,85+I,59х х0,25 = 2,25 I,59 х I,25 = I,99	шт	5	2,25	I,99	0,06	II	I0	-	I0
48	Пр-нт № 23-07 д.I00 п.I-5439	Стоимость клапана Цена: 87хI,I = = 95,70	шт	5	95,70	-	-	479	-	-	-
49	Сборник ч.Ш п.I790	Фланцы ø 25 мм	шт	I0	0,73	-	-	7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
50	I8-I96 т.II-6	Воздухосборник горизонтальный АIИ0I2000	шт	6	7,29	I,22	0,I2	44	7	I	8
5I	I8-I97 т.II-6	То же, АIИ0I2000-0I	шт	I	I0,40	I,22	0,I2	I0	I	-	I
52	I8-2I9 т.I4-3	Установка фильтра	шт	5	39,90	0,88	0,30	200	4	2	6
53	Сборник ч.Ш п.I349	Опоры под трубы	шт	38	I,I2	-	-	43	-	-	-
54	I2-698-I0	Закладные детали	шт	25	6,30	3,I3	0,8I	I58	78	20	98
55	I5-6I4 т.I64-8	Масляная окраска труб за 2 раза	I00 м2	0,2	60,50	38,40	0,03	I2	8	-	8
56	26-7 т.2-7 Сборник ч.I п.I48	Изоляция труб полуцилиндрами минераловатными Цена: I6,80+24,40х х0,98 = 40,7I	м3	0,5	40,7I	II,00	0,24	20	6	-	6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
57	26-80 т.I5-I	Покрытие изоляции стеклопластиком РСТ-Б	I00 м2	0,22	79,40	43,00	0,55	I7	9	-	9
58	Сборник ч.I р.IУ п.I93	Стоимость стеклопластика	м2	20,5	I,87	-	-	38	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	I4I7	I94	25	2I9
		Накладные расходы на сантехнические работы по п.п.33-46	%	I3,3	682	-	-	9I	-	-	-
		То же, на строительные работы по п.п.55-58	%	I6,5	87	-	-	I4	-	-	-
		То же, на монтажные работы по п.п.47, 54	%	80	88	-	-	70	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	I592	-	-	-
		Плановые накопления без п.48	%	8	-	-	-	89	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого:	руб.	-	-	-	-	I68I	-	-	-
		Затраты при сдаче системы отопления	%	2	-	-	-	4	-	-	-
		Итого по П разделу:	руб.	-	-	-	-	I685	-	-	-
		в т.ч. оборудование	руб.	-	-	-	-	479	-	-	-
		в т.ч. монтаж	руб.	-	-	-	-	I2	-	-	-
		Всего по смете I + П разд.:	руб.	-	-	-	-	8987	-	-	-
		в т.ч. оборудование	руб.	-	-	-	-	479	-	-	-
		в т.ч. монтаж	руб.	-	-	-	-	I2	-	-	-

Главный инженер проекта Б.К.Чекалов
Начальник сметного отдела Л.А.Шипов
Составил инженер Е.И.Пахомова
Проверил ведущий инженер Н.Г.Кудрявцева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6

К типовому проекту автовокзала вместимостью 300 человек

На вентиляцию (для = -30°С)

Основание: чертежи ОВ.СО

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость - 8,96 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете
Стоимость на:
1. Расчетную единицу 29,86 руб.
2. I м2 общей площади здания 4,02 руб.
3. I м3 объема здания I,00 руб.

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	20-72I	Вентилятор радиаль-									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	т.20-I	ный Ц4-70 № 2,5 на одной оси с электродвигателем 4АА56А4, весом 26 кг	к-т	3	8,22	2,34	0,I3	25	7	-	7
2	Сборник ч.Ш п.I72	Стоимость вентилятора	к-т	3	5I,30	-	-	I54	-	-	-
3	20-722 т.20-2	Вентилятор радиальный Ц4-70 № 4 на одной оси с электродвигателем 4А7IВ4, весом 63 кг	к-т	6	I2,20	4,55	0,30	73	27	2	29
4	Сборник ч.Ш п.I74 Пр-нт I5-0I п.0I-394 п.0I-395	Стоимость вентилятора Цена: 78,40+(36--34)xI,098= = 80,60	к-т	6	80,60	-	-	848	-	-	-
5	20-722 т.20-2	Вентилятор радиальный Ц4-70 № 4 на одной оси									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		с электродвигателем 4А80А4, весом 65 кг	к-т	I	I2,20	4,55	0,30	I2	5	-	5
6	Сборник ч.Ш п.I74 Пр-нт I5-0I п.0I-394 п.0I-398	Стоимость вентилятора Цена: 78,40+(42--34)xI,098 = = 87,I8	к-т	I	87,I8	-	-	87	-	-	-
7	20-722 т.20-2	Вентилятор радиальный Ц4-70 № 5 на одной оси с электродвигателем 4А80В4, весом 96 кг	к-т	I	I2,20	4,55	0,30	I2	5	-	5
8	Сборник ч.Ш п.I74 Пр-нт I5-0I п.0I-976 п.0I-399	Стоимость вентилятора Цена: I2I-(52--45)xI,098 = = II3,3I	к-т	I	II3,3I	-	-	II3	-	-	-
9	20-722 т.20-2	Вентилятор радиальный Ц4-70 № 5 на одной оси с									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		электродвигателем 4А90 4, весом I05 кг	к-т	I	I2,20	4,55	0,30	I2	5	-	5
I0	Сборник ч.Ш п.I75 Пр-нт I5-0I п.0I-838 п.0I-976	Стоимость вентилятора Цена: I2I-(52--39)xI,098 = = I06,73	к-т	I	I06,73	-	-	I07	-	-	-
II	20-723 т.20-3	Вентилятор радиальный Ц4-70 № 6,3 на одной оси с электродвигателем 4АI00 весом I83 кг	4, к-т	I	I7,30	5,98	0,69	I7	6	I	7
I2	Сборник ч.Ш п.I76 Пр-нт I5-0I п.0I-4I7 п.0I-588	Стоимость вентилятора Цена: 2I5-(I25--62,30)xI,098 = = I46,I6	к-т	I	I46,I6	-	-	I46	-	-	-
I3	20-722 т.20-2	Электроручной вентилятор ЭРВ-									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		-72-2 № 3,I5 с электродвигателем 4А63А4	к-т	3	I2,20	4,55	0,30	37	I4	I	I5
I4	Сборник ч.III п.I73	Стоимость вентилятора	к-т	3	58,20	-	-	I75	-	-	-
I5	8-48I-I9	Подключение электродвигателей к сетям весом до 0,I т	шт	I6	I,38	0,94	0,04	22	I5	I	I6
I6	20-760 т.25-I Сборник ч.III п.7I0	Калорифер биметаллический КСк3-6-02, весом 40 кг Цена: 6,09+50,20= = 56,29	шт	4	56,29	2,83	0,43	225	II	2	I3
I7	20-760 т.25-I Сборник ч.III п.7I2	То же, КСк3-8-02 весом 53 кг Цена: 6,09+66,50 = = 72,59	шт	I	72,59	2,83	0,43	73	3	-	3
I8	20-468	Заслонка воздуш-									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	т.9-7	ная утепленная КВУ600хI000 с электроисполнительным механизмом МЭО-63/25--0,25 А	шт	5	I04,00	2,47	0,09	520	I2	-	I2
I9	20-764 т.27-I	Фильтр ячейковый ФЯП	м2	0,8I	3,46	2,82	0,I0	3	2	-	2
20	Пр-нт п.I8-08 п.38-057	Стоимость фильтра Цена: 5,50хI,098= = 6,04	шт	3	6,04	-	-	I8	-	-	-
2I	20-699 т.I8-2	Подставки под калориферы	I00 кг	0,I5	36,I0	3,50	0,35	5	I	-	I
22	20-656 т.I5-I	Дверь герметическая утепленная	шт	4	I6,20	I,88	0,47	65	8	2	I0
23	20-662 т.I7-I	Гибкая вставка ВВ-I7	шт	3	2,33	0,43	0,0I	7	I	-	I
24	20-674	То же,									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	т.I7-I	ВН-I0	шт	3	2,I5	0,43	0,0I	6	I	-	I
25	20-664 т.I7-I	То же, ВВ-I8	шт	3	2,78	0,43	0,0I	8	I	-	I
26	20-676 т.I7-I	То же, ВН-II	шт	3	2,57	0,43	0,0I	8	I	-	I
27	20-665 т.I7-2	То же, ВВ-I9	шт	7	4,40	0,59	0,0I	34	4	-	4
28	20-677 т.I7-2	То же, ВН-I2	шт	7	3,44	0,59	0,0I	24	4	-	4
29	20-666 т.I7-2	То же, ВВ-20	шт	2	5,23	0,59	0,0I	I0	I	-	I
30	20-678 т.I7-2	То же, ВН-20	шт	2	4,63	0,59	0,0I	9	I	-	I
3I	20-668 т.I7-3	То же, ВВ-2I	шт	I	6,49	0,67	0,02	6	I	-	I
32	20-680 т.I7-2	То же, ВН-I4	шт	I	4,80	0,59	0,0I	5	I	-	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
33	20-525 т.I2-I	Дефлектор Д00.000	шт	5	8,3I	2,38	0,03	42	I2	-	I2
34	20-486 т.II-I	Зонт ЗК.00.000	шт	2	3,45	I,72	0,0I	7	3	-	3
35	20-488 т.II-I	То же, ЗК.00000--02	шт	6	5,I5	I,72	0,0I	3I	I0	-	I0
36	20-490 т.II-2	То же, ЗК.00.000--04	шт	I	9,93	2,28	0,02	9	2	-	2
37	20-546 т.I3-I	Узел прохода УПI	шт	7	I5,80	I,63	0,I0	III	II	I	I2
38	20-547 т.I3-I	То же, УПI-02	шт	2	I6,70	I,63	0,I0	33	3	-	3
39	20-550 т.I3-2	То же, УПI-05	шт	I	27,30	I,99	0,I6	27	2	-	2
40	20-55I т.I3-2	То же, УПI-06	шт	2	28,40	I,99	0,I6	57	4	-	4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4I	Сборник ч.III п.640	Лючок для замера воздуха	шт	60	0,I3	-	-	8	-	-	-
42	20-I т.I-I	Воздуховоды из тонколистовой стали толщиной 0,5 мм ø до I60 мм	м2	44,67	7,3I	0,88	0,04	327	39	2	4I
43	20-2 т.I-I	То же, ø до 200 мм	м2	II,3	5,35	0,88	0,04	60	I0	-	I0
44	20-4 т.I-I	То же, ø до 3I5 мм	м2	56,6	5,2I	0,88	0,04	295	50	2	52
45	20-5 т.I-2	То же, ø до 450 мм	м2	25,98	4,69	0,67	0,04	I22	I7	I	I8
46	20-6 т.I-2	То же, ø до 500 мм	м2	7,85	4,84	0,67	0,04	38	5	-	5
47	20-6 т.2-I	То же, из стали толщиной I,5 мм ø до I60 мм	м2	I,96	I0,70	0,93	0,06	2I	2	-	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
48	20-6I т.2-I	То же, ∅ до 3I5 мм	м2	5,28	9,30	0,93	0,06	49	5	-	5
49	20-62 т.2-2	То же, ∅ до 500 мм	м2	2,I2	7,74	0,73	0,05	I6	2	-	2
50	20-I09 т.I-I	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	24,65	5,88	0,88	0,04	I45	22	I	23
5I	20-II4 т.I-I	Воздуховоды из оцинкованной стали периметром до I000 мм	м2	I0,0	6,72	0,88	0,04	67	9	-	9
52	20-II5 т.I-2	То же, периметром до I600 мм	м2	II,0	6,37	0,67	0,04	70	7	-	7
53	I6-42 т.7-3	Труба водогазопроводная оцинкованная ∅ 20 мм	м	20	I,35	0,23	0,0I	27	5	-	5
54	20-II т.I-2	Воздуховоды из тонколистовой стали толщиной 0,7 мм									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		периметром до I600 мм	м2	27,5	5,30	0,67	0,04	I46	I8	I	I9
55	20-I4 т.I-4	Переходы из тонколистовой стали толщиной 0,7 мм, периметром до 3600 мм	м2	8,6I	5,53	0,39	0,04	48	3	-	3
56	20-I2 т.I-2	Воздуховоды из тонколистовой стали толщиной 0,7 мм периметром до I800 мм	м2	5,4	5,43	0,67	0,04	29	4	-	4
57	Сборник ч.У р.ч. п.I	Трос ⌀ 3 мм	I0м	8,0	2,48	-	-	20	-	-	-
58	20-407 т.7-I	Решетки щелевые РI50I и РI50-II	шт	57	I,48	0,84	0,05	84	48	3	5I
59	20-402 т.7-I	Решетки воздухоприточные РРI	шт	39	2,66	0,84	0,05	I04	33	2	35
60	20-403 т.7-I	То же, РР2	шт	I	3,50	0,84	0,05	4	I	-	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6I	20-6I0 т.I4-I	Глушитель трубчатый круглый А7Е. I87.000	шт	I	29,90	0,74	0,I0	30	I	-	I
62	20-6II т.I4-I	То же, А7Е.I87. 000-0I	шт	2	30,I0	0,74	0,I0	60	2	-	2
63	20-6I2 т.I4-I	То же, А7Е.I87. 000-03	шт	I0	33,30	0,74	0,I0	333	7	I	8
64	20-404 т.7-I	Решетки воздухоприточные РРЗ	шт	I	2,99	0,84	0,05	3	I	-	I
65	20-405 т.7-I	То же, РРЗ-АВ	шт	I5	4,20	0,84	0,05	63	I3	I	I4
66	20-6I4 т.I4-2	Шумоглушитель трубчатый круглый А7Е.I87.000--05	шт	3	40,20	I,I3	0,I6	I2I	3	-	3
67	20-6I5 т.I4-2	То же, А7Е.I87. 000-06	шт	I	43,50	I,I3	0,I6	44	I	-	I
68	20-6I6 т.I4-2	То же, А7Е.I87. 000-II	шт	I	47,70	I,I3	0,I6	48	I	-	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
69	20-440 т.9-I	Заслонка воздушная круглого сечения АЗДI33.000-0I	шт	2	9,23	0,7I	0,02	I8	I	-	I
70	20-400 т.7-I	Жалюзийная решетка № I	шт	I4	I,42	0,84	0,05	20	I2	I	I3
7I	20-40I т.7-I	То же, № 2	шт	4	I,48	0,84	0,05	6	3	-	3
72	Сборник ч.Ш п.I487	Сетка стальная плетеная	м2	4,0	3,75	-	-	I5	-	-	-
73	20-438 т.9-I	Заслонка воздушная круглого сечения АЗДI33.000 ø 200 мм	шт	2	8,9I	0,7I	0,02	I8	I	-	I
74	20-44I т.9-2	То же, АЗДI32.000-0I 200х400 мм	шт	I	I0,40	I,22	0,05	I0	I	-	I
75	24-775 Сборник ч.I	Воздуховоды из шлакобетонных коробок									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	п.4I5 т.33-34-в	Цена: (0,56+ +I,78xI,05)xI,25+ +0,63xI,I5+0,08x xI,I2 =	м2	473,8	3,85	0,72	0,09	I824	34I	43	384
		осн.з-та: 0,63xI,I5= = 0,72									
		эксп.м-н: 0,05xI,I2= = 0,09									
76	I5-6I3 т.I64-7	Масляная окраска воздуховодов за 2 раза	I00 м2	I,33	43,50	2I,40	0,03	58	28	-	28
77	26-I6 т.4-3 Сборник ч.I п.I35	Звукоизоляция воздуховодов матами из супертонкого стекловолокна толщиной 50 мм	м3	0,5	57,89	8,37	0,I7	29	4	-	4
		Цена: 20,40+36,40x xI,03 = 57,89									
78	26-68 т.I3-4 Сборник ч.I п.I80	Оболочка из стеклоткани	м2	I0,0	2,06	0,26	0,02	2I	3	-	3
		Цена: I,29+0,73x xI,05 =									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
79	26-52 т.II-3	Оштукатуривание воздуховодов цементным раствором	I00 м2	0,3	96,40	44,	I,54	29	I3	-	I3
80	26-50 т.I0-5	Сетка под штукатурку	м2	30	I,30	0,06	-	39	2	-	2
		Итого:	руб.	-	-	-	-	7285	902	68	970
		Накладные расходы на сантехнические работы по п.п.I-I4, I6, I7, I9-74	%	I3,3	4743	-	-	63I	-	-	-
		То же, на строительные работы по п.п.75-80	%	I6,5	2000	-	-	330	-	-	-
		То же, на монтажные работы по п.п.I5, I8	%	80	27	-	-	22	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	8268	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Плановые накопления	%	8	-	-	-	66I	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	8929	-	-	-
		Затраты на испытание системы	%	5	-	-	-	27	-	-	-
		Всего по смете:	руб.	-	-	-	-	8956	-	-	-

Главный инженер проекта Б.К.Чекалов
Начальник сметного отдела Л.А.Шипов
Составил инженер Е.И.Пахомова
Проверил ведущий инженер Н.Г.Кудрявцева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7

К типовому проекту автовокзала вместимостью 300 человек

На тепловой пункт (для = -30, -40°С)

Основание: чертежи ГС.СО

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость - 4,2 тыс.руб.
в т.ч. оборудование 0,66 тыс.руб.
монтаж 0,02 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу I4,0 руб.
2. I м2 общей площади здания I,58 руб.
3. I м3 объема здания 0,39 руб.

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I8-96 т.4-I	Водоводяной подогреватель I ступень - 3 секции 07-0СТ 34-588-68 весом 2I7 кг	к-т	I	238,00	8,I4	I,30	238	8	I	9
2	I8-97 т.4-2	То же, II ступень - 4 секции, весом 287 кг	к-т	I	287,00	I2,90	2,32	287	I3	2	I5
3	I6-40 т.7-2	Трубопроводы из стальных водогазопроводных труб диаметром 50х х3,5 мм	м	I5	I,6I	0,27	0,03	24	4	-	4
4	I6-48 т.7-5	То же, диаметром 80х4 мм	м	2	2,99	0,35	0,04	6	I	-	I
5	I6-55 т.8-I	Трубопроводы из стальных бесшовных труб диам. 32х3,5 мм	м	20	2,I8	0,4I	0,05	44	8	I	9
6	I6-79 т.9-I	Трубопроводы из стальных электро-									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		сварных труб диам. 32х2 мм	м	35	I,36	0,28	0,0I	48	I0	-	I0
7	I6-8I т.9-I	То же, диаметром 45х2 мм	м	20	2,II	0,28	0,0I	42	6	-	6
8	I6-82 т.9-2	То же, диаметром 57х3 мм	м	50	2,74	0,37	0,03	I37	I9	2	2I
9	I6-83 т.9-3	То же, диаметром 76х3 мм	м	38	3,60	0,53	0,05	I37	20	2	22
I0	I6-84 т.9-3	То же, диаметром	м	4	4,6I	0,53	0,05	I8	2	-	2
II	I6-2I9 т.22	Гидравлическое испытание труб диам.до 50 мм	I00м	I,4	3,94	3,73	-	6	5	-	5
I2	I6-220 т.22	То же, диаметром до I00 мм	I00м	0,44	4,22	3,73	-	2	2	-	2
I3	I6-I34 т.I2-I	Вентиль запорный фланцевый									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	Сборник ч.III вып.I п.2056	I5с27нжI диам. I5 мм Цена: I,68+I0,90= = I2,58	шт	5	I2,58	0,97	0,I3	63	5	I	6
I4	I6-I34 т.I2-I -"- п.2058	То же, диаметром 25 мм Цена: I,68+I4,80= = I6,48	шт	I6	I6,48	0,97	0,I3	264	I6	2	I8
I5	I6-I35 т.I2-I -"- п.2049	Вентиль запорный фланцевый I5с22нж диаметром 40 мм Цена: I,60+I5,60= = I7,20	шт	6	I7,20	0,97	0,I3	I03	6	I	7
I6	I6-I35 т.I2-I -"- п.2050	То же, диаметром 50 мм Цена: I,60+I8,70= = 20,30	шт	9	20,30	0,97	0,I3	I83	9	I	I0
I7	I6-I36	То же, диаметром									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	т.I2-2 -"- п.205I	65 мм Цена: 2,98+3I,00= = 33,98	шт	4	33,98	I,7I	0,29	I36	7	I	8
I8	Сборник ч.Ш п.I788	Фланцы стальные диам.I5 мм	шт	I0	0,57	-	-	6	-	-	-
I9	-"- п.I790	То же, диаметром 25 мм	шт	32	0,73	-	-	23	-	-	-
20	-"- п.I792	То же, диаметром 40 мм	шт	I2	0,95	-	-	II	-	-	-
2I	-"- п.I793	То же, диаметром 50 мм	шт	I8	I,I5	-	-	2I	-	-	-
22	-"- п.I036	Кран трехходовой I4MI-I6 диаметром I5 мм	шт	28	I,03	-	-	29	-	-	-
23	Пр-нт 23-07 п.I-I443	Элеватор водост- руйный 40с10бк № I	шт	I	I9,76	-	-	20	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Цена: I8xI,098= = I9,76									
24	I6-I35 т.I2-I Сборник ч.III п.879	Клапан предохранительный I7c22нж диаметром 50 мм Цена: I,60+43,60= = 45,20	шт	I	45,20	0,97	0,I3	45	I	-	I
25	I6-I35 т.I2-I Сборник ч.III п.856	Клапан обратный I6cI3нж диам. 50 мм Цена: I,60+I3,30= = I4,90	шт	I	I4,90	0,97	0,I3	I5	I	-	I
26	Сборник ч.III п.I793	Фланцы стальные диам.50 мм	шт	4	I,I5	-	-	5	-	-	-
27	I2-792-2	Клапан регулирующий РК-I диам. 50 мм	шт	2	2,66	2,26	0,I4	5	5	-	5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
28	Пр-нт I7-04 п.5-0066	Стоимость клапана РК-I Цена: 80xI,098= = 87,84	шт	2	87,84	-	-	I76	-	-	-
29	II-39I-I Пр-нт I7-04 п.5-0064	Универсальный регулятор УРРД--25 диаметром 25 мм Цена: 2,79+70x xI,098= 79,65	шт	I	79,65	2,72	0,02	80	3	-	3
30	II-39I-I -"- п.5-0065	То же, УРРД-50 Цена: 2,79+89x xI,098 = I00,5I	шт	2	I00,5I	2,72	0,02	20I	5	-	5
3I	II-390-I	Регулятор температуры РТК-22I6 диам.50 мм	шт	2	2,55	2,50	-	5	5	-	5
32	Пр-нт I7-04 п.5-0484	Стоимость регулятора РТК-22I6 ø 50 мм	шт	2	I06,5I	-	-	2I3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Цена: 97хI,098= = I06,5I									
33	II-I55-2	Водомер СТВГ-65 диам.65 мм	шт	I	2,55	I,88	0,0I	3	2	-	2
34	Сборник ч.III п.I523	Стоимость водомера СТВГ-65	шт	I	46,80	-	-	47	-	-	-
35	Сборник ч.III п.I794	Фланец стальной 3-65-I6	шт	4	I,37	-	-	5	-	-	-
36	-"- п.I795	То же, 2-80-I6	шт	2	I,54	-	-	3	-	-	-
37	I8-I85 т.II-I	Грязевик абонентский Т34.03	шт	2	23,00	2,39	0,25	46	5	I	6
38	I2-698-II	Бобышка	шт	I8	4,62	2,70	0,67	83	49	I2	6I
39	I2-698-I0	Закладные детали	шт	28	6,30	3,I3	0,8I	I76	88	23	III

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
40	Сборник ч.III п.I876	Заглушка диам. 80 мм	шт	2	2,73	-	-	5	-	-	-
4I	Сборник ч.III п.I058	Металл для крепления труб	т	0,05	203	-	-	I0	-	-	-
42	Сборник ч.III п.I349	Опоры под трубы	шт	2	I,I2	-	-	2	-	-	-
43	I5-6I4 п.I64-8	Масляная окраска труб за 2 раза	I00 м2	0,63	60,50	38,40	0,03	38	24	-	24
44	26-7 т.2-7 Сборник ч.I п.I48	Изоляция труб полуцилиндрами минераловатными Цена: I6,80+24,40х х0,98 = 40,7I	м3	3,4	40,7I	II,00	0,24	I38	37	I	38
45	26-80 т.I5-I	Покрытие изоляции пластиком РСТ	I00 м2	0,972	79,40	43,00	0,55	77	42	I	43
46	Сборник	Стоимость									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	ч.I р.IУ п.I93	стеклопластика	м2	90,5	I,87	-	-	I69	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	3462	420	52	472
		Накладные расходы на сантехнические работы по п.п. I-26, 34-37, 40--42	%	I3,3	2I0I	-	-	279	-	-	-
		То же, на строительные работы по п.п.43-46	%	I6,5	422	-	-	70	-	-	-
		То же, на монтажные работы по п.п. 27, 29, 30, 3I, 38, 39	%	80	I55	-	-	I24	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	3935	-	-	-
		Плановые накопления без п.п. 28, 29, 30, 32	%	8	3274	-	-	262	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	4I97	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Затраты при сдаче системы	%	2	-	-	-	7	-	-	-
		Всего по смете	руб.	-	-	-	-	4204	-	-	-
		в т.ч. оборудование	руб.	-	-	-	-	66I	-	-	-
		в т.ч. монтаж	руб.	-	-	-	-	2I	-	-	-

Главный инженер проекта Б.К.Чекалов
Начальник сметного отдела Л.А.Шипов
Составил инженер Е.И.Пахомова
Проверил ведущий инженер Н.Г.Кудрявцева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 8

К типовому проекту автовокзала вместимостью 300 человек

На электроосвещение

Основание: спецификация ЭО.СО

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость - I5,67 тыс.руб.
в т.ч.
а) оборудования 0,27 тыс.руб.
б) монтажных работ I5,40 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу 52,23 руб.
2. I м2 общей площади здания 6,9I руб.
3. I м3 объема здания I,70 руб.

№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество единиц измерения	Масса, тонны брутто единицы измерения	Масса, тонны нетто общая	Стоимость единицы, руб. оборудования	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе основная заработная плата	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. оборудования	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе основная заработная плата	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Оборудование и монтажные работы												
I	I5-04 п.0I-0II 8-525-2	Выключатель автоматический 0П50Б-3МТУ	шт	2	-	-	3,95	2,88	I,04	0,06 0,0I	86	2	2	0,I2 0,02
2	8-522-I	Переключатель пакетный на ток до 25 а	шт	2	-	-	-	2,6	I,26	0,07 0,0I	-	5	3	0,I4 0,02
3	I3-04 п.04-0I4 8-53I-4	Пускатель магнитный ПМА-3II2 У3	шт	I	-	-	I4,4	3,4	I,49	0,08 0,0I	I4	3	I	0,08 0,0I
4	I5-04 п.I8-097 8-529-5	Пост управления кнопочный ПКЕ 7I2-2У3	шт	I	-	-	0,95	I,99	I,09	0,05 0,0I	I	2	I	0,05 0,0I
5	24-06	Электросушитель												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	п.I5-0I8 8-6I5-3	ЕР-4	шт	I0	-	-	22,3	I,22	0,83	-	223	I2	8	-
6	8-6I0-2	Ящик ЯТП-0,25 с понижающим трансформатором	I00 шт	0,06	-	-	-	I79,0	94,3	3,2 / I,I6	-	II	6	0,I9 / 0,07
7	8-6I2-5	Пункт распределительный, устанавливаемый в готовой нише с количеством групп до 8	I00 шт	0,02	-	-	-	345,0	I64,0	6,0 / 2,5	-	7	3	0,I2 / 0,05
8	8-6I2-6	То же, с количеством групп до I0	I00 шт	0,0I	-	-	-	4I5,0	227,0	6,0 / 2,5	-	4	2	0,06 / 0,03
9	8-6I2-7	То же, с количеством групп до 20	I00 шт	0,04	-	-	-	508,0	303,0	6,0 / 2,5	-	20	I2	0,24 / 0,I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I0	8-603-I К=I,04 на р.с.	Плафоны	I00 шт	0,42	-	-	-	I04,4	36,4	0,9 0,34	-	44	I5	0,38 0,I4
II	8-604-I	Бра	I00 шт	0,24	-	-	-	92,4	34,2	24,5 7,72	-	22	8	5,88 I,85
I2	8-593-I с К=I,04 на р.с.	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крюках	I00 шт	2,I6	-	-	-	94,28	33,I8	5I,8 I6,2	-	204	72	III,89 34,99
I3	8-594-I	То же, устанавливаемых на кронштейнах	I00 шт	0,I3	-	-	-	278,0	57,6	58,4 I8,2	-	36	7	7,59 2,37
I4	8-604-4	Указатель световой СУВ-М	шт	0,02	-	-	-	83,4	4I,0	3I,I 9,88	-	2	I	0,62 0,20

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I5	8-599-4 с К=I,04 на р.с.	Монтаж светильников для люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесах	I00 шт	2,42	-	-	-	I69,73	7I,03	50,5 I6,0	-	4II	I72	I22,2I 38,72
I6	8-59I-6	Розетка штепсельная для открытой установки	I00 шт	0,02	-	-	-	25,I	I7,I	0,04 0,02	-	I	-	-
I7	8-59I-7	То же, для скрытой установки	I00 шт	I,06	-	-	-	20,8	I2,5	0,02 0,0I	-	22	I3	0,02 0,0I
I8	8-59I-I	Выключатель для открытой установки	I00 шт	0,38	-	-	-	23,8	I5,8	0,04 0,02	-	9	6	0,02 0,0I
I9	8-59I-2	То же, для скрытой установки	I00 шт	0,86	-	-	-	I9,6	II,3	0,05 0,02	-	I7	I0	0,04 0,02

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
20	8-59I-3	Выключатель для скрытой установки брызгозащищенный	I00 шт	0,06	-	-	-	49,8	38,4	I,I 0,06	-	3	2	0,07 -
2I	8-402-I с К=I,04 на р.с.	Проложить провод АПВ при скрытой проводке	I00м	33,0	-	-	-	I3,0	7,85	3,7I I,I8	-	429	259	I22,43 38,94
22	8-400-I с К=I,04 на р.с.	Проложить кабель силовой с креплением скобами сечением до I0 кв.мм	I00м	30,0	-	-	-	6I,74	24,34	22,8 8,4	-	I852	730	684,0 252,0
23	8-400-2 с К=I,04 на р.с.	То же, сечением до I6 кв.мм	I00м	9,5	-	-	-	69,0	26,0	28,2 8,88	-	656	247	267,9 84,36
24	8-I46-I	То же, при весе I м до 3 кг	I00м	3,7	-	-	-	48,0	I8,2	I2,7 4,04	-	I78	67	46,99 I4,95

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
25	8-I53-5	Заделки концевые для силового кабеля сеч. до I6 кв.мм	шт	8	-	-	-	3,55	I,08	-	-	28	9	-
26	8-I53-6	То же, сечением до 70 кв.мм	шт	8	-	-	-	4,57	I,26	-	-	37	I0	-
27	8-505-3	Проложить кабель для питания	I0м	I5,0	-	-	-	5,98	2,54	0,3 0,I2	-	90	38	4,5 I,8
28	8-9I-4	Монтаж металлоконструкций	т	0,0I	-	-	-	377,0	33,3	4,7 I,4I	-	4	-	0,05 0,0I
29	8-406-3	Проложить трубы стальные в перекрытиях под заливку бетоном диам.до 50 мм	I00м	0,I5	-	-	-	70,7	32,4	27,7 I0,4	-	II	5	4,I6 I,56
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	246	4I22	I709	I380 472
		в т.ч. запчасти - 2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	25I			
		Тара и упаковка - 2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	256			
		Транспортные расходы - 4%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I0	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	266			
		Заготовительно-складские расходы - I,2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	269			
		Комплектация - - 0,7%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	27I	4I22	I709	I380 472
		Накладные расходы - 87%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I487	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	27I	5609	I709	I380 472
		Плановые накопления - 8%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	449	-	-
		Итого по I разделу:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	27I	6058	I709	I380 472
		II. Материалы, неучтенные ценником												
30	Сборник ч.У стр.I98	Переключатель пакетный ПП3-25/Н2-У3-56	шт	2	-	-	-	8,28	-	-	-	I7	-	-
3I	-"- 2I8	Ящик ЯТП-0,25	шт	6	-	-	-	I3,7	-	-	-	82	-	-
32	Электромонтаж-55	Пункт распределительный ПРП1-307I-2IУ3	шт	2	-	-	-	I9I,53	-	-	-	385	-	-
		I78 x I,076 =												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
33	-"-	То же, ПРII--3073-2IУ3	шт	2	-	-	-	233,45	-	-	-	467	-	-
		2I6,96 x I,076 =												
34	-"-	То же, ПРII--3063-2IУ3	шт	I	-	-	-	I63,I0	-	-	-	I63	-	-
		I5I,58 x I,076 =												
35	-"-	То же, ПРII--3055-2IУ3	шт	2	-	-	-	I00,07	-	-	-	200	-	-
		93 x I,076 =												
36	-"- стр.I82	Светильник НПО20хI00/Р2'0--03УХЛ4	шт	42	-	-	-	I,57	-	-	-	66	-	-
37	-"-	То же, НБ006х хI00/Р2'0-03-УХЛ4	шт	24	-	-	-	I,9I	-	-	-	46	-	-
38	I5-07 доп.3 п.I-I72	Светильник НСП2I-I00-002--У3	шт	I8	-	-	-	4,5I	-	-	-	8I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		4,I x I,099 =												
39	I5-07 п.3-02I	То же, НС002х хI50/Н-02-0IА	шт	58	-	-	-	2,36	-	-	-	I37	-	-
		2,I5 x I,099 =												
40	-"- п.3-027	То же, НВ004- -300/П-02УХЛ	шт	I52	-	-	-	3,3	-	-	-	502	-	-
		3 x I,099 =												
4I	Сборник ч.У стр.I82	Светильник НБЛ02-60/П- -03У4	шт	I	-	-	-	3,05	-	-	-	3	-	-
42	-"- стр.I89	Указатель свето- вой СУВ-М	шт	2	-	-	-	2,7I	-	-	-	5	-	-
43	I5-07 доп.6 п.I-252	Светильник ЛДОР-2х80-IIУ4	шт	2	-	-	-	36,93	-	-	-	74	-	-
		33,6 x I,099 =												
44	I5-07 п.I-I54	То же, ПВЛП-2- -2х40-02-У4	шт	6	-	-	-	36,60	-	-	-	220	-	-
		33,3 x I,099 =												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
45	-"- п.I-I53	То же, ПВЛМ-ДР--2х80-0IУ4 26,3 х I,099 =	шт	5	-	-	-	28,90	-	-	-	I45	-	-
46	Сборник ч.У стр.I84	То же, ЛП003х х40/Б-02	шт	I3	-	-	-	6,98	-	-	-	9I	-	-
47	-"- стр.I83	То же, ЛП002--2х40/П-0I	шт	I94	-	-	-	I8,I	-	-	-	35II	-	-
48	-"- стр.I84	То же, ЛП025--2х40/054-0IУ4	шт	I0	-	-	-	30,5	-	-	-	305	-	-
49	-"- стр.I85	Светильник УСП35-2х40	шт	I2	-	-	-	I4,I	-	-	-	I69	-	-
50	-"- стр.I89	Лампа ЛБ 40	I0шт	45,7	-	-	-	7,2	-	-	-	329	-	-
5I	-"-	То же, ЛБ 80	I0шт	I,4	-	-	-	8,39	-	-	-	I2	-	-
52	-"- стр.I9I	Стартер 80С--220	I0шт	6,I	-	-	-	I,42	-	-	-	9	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
53	-"- стр.I9I	Лампа Б 220-230--60	I0шт	0,6	-	-	-	0,99	-	-	-	I	-	-
54	-"- стр.I92	Лампа БК 220--230-I00	I0шт	8,I	-	-	-	I,78	-	-	-	I4	-	-
55	I5-I5 п.7-0I2	То же, Г 230--240-I50	I0шт	5,8	-	-	-	I,34	-	-	-	8	-	-
		I,25 x I,074 =												
56	-"- п.I0-0I5	Лампа ЗК 220--I00	I0шт	I5,2	-	-	-	6,7I	-	-	-	I02	-	-
		6,25 x I,074 =												
57	Сборник ч.У стр.202	Розетка для скрытой установки	шт	I06	-	-	-	0,7	-	-	-	74	-	-
58	-"-	Розетка для открытой установки	шт	2	-	-	-	0,66	-	-	-	I	-	-
59	I5-04 стр.I47	Выключатель для открытой												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		установки 0,40 х I,08 =	шт	38	-	-	-	0,43	-	-	-	I6	-	-
60	Сборник ч.У стр.I99	То же, брызго-защищенный	шт	6	-	-	-	0,96	-	-	-	6	-	-
6I	I5-04 стр.47	Выключатель для скрытой установки 0,65 х I,08 =	шт	86	-	-	-	0,70	-	-	-	60	-	-
62	Сборник ч.У стр.I5I	Провод АППВ 2х2,5 кв.мм	км	2,5	-	-	-	49,2	-	-	-	I23	-	-
63	-"-	То же, сечением 3х2,5 кв.мм	км	0,8	-	-	-	7I,0	-	-	-	57	-	-
64	-"- стр.59	Кабель АВВГ сечением 2х2,5 кв.мм	км	2,0	-	-	-	I66,0	-	-	-	332	-	-
65	-"-	То же, сечением 2х4 кв.мм	км	0,3	-	-	-	I90,0	-	-	-	57	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
66	-"- стр.60	То же, сечением 3х2,5 кв.мм	км	0,7	-	-	-	I9I,0	-	-	-	I34	-	-
67	-"-	То же, сечением 3х4 кв.мм	км	0,I5	-	-	-	227,0	-	-	-	34	-	-
68	-"- К=I,3	То же, сечением 4х2,5 кв.мм I9I х I,3 =	км	0,5	-	-	-	248,3	-	-	-	I24	-	-
69	-"- К=I,3	То же, 4х4 кв. мм 227 х I,3 =	км	0,3	-	-	-	295,I	-	-	-	89	-	-
70	-"- К=I,3	То же, сечением 4х6 кв.мм 283 х I,3 =	км	0,I8	-	-	-	367,9	-	-	-	66	-	-
7I	-"- К=I,3	То же, сечением 4х35 кв.мм 870 х I,3 =	км	0,05	-	-	-	II3I,0	-	-	-	57	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
72	-"- стр.67 К=I,3	То же, сечением 4х50 кв.мм I250 х I,3 =	км	0,I4	-	-	-	I625,0	-	-	-	228	-	-
73	-"- стр.84	Кабель КРПГ 2хI кв.мм	км	0,I5	-	-	-	227,0	-	-	-	34	-	-
74	Сборник ч.У стр.65	Труба легкая М-Р-50х3,0	м	I5	-	-	-	0,78	-	-	-	I2	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	8648	-	-
		Плановые накопления-8%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	692	-	-
		Итого по П разделу:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	9340	-	-
		Итого по смете	руб.	-	-	-	-	-	-	-	27I	I5398	I709	I380
		Всего по смете	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I5669		472

Главный инженер проекта Б.К.Чекалов
Начальник сметного отдела Л.А.Шипов
Составил инженер Н.А.Алексеева
Проверил ведущий инженер Н.Г.Кудрявцева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 9

К типовому проекту автовокзала вместимостью 300 человек

На приобретение и монтаж силового электрооборудования

Основание: спецификация ЭМ.СО

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость - 4,63 тыс.руб.
в т.ч.
а) оборудования 2,29 тыс.руб.
б) монтажных работ 2,34 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
1. Расчетную единицу 15,44 руб.
2. 1 м2 общей площади здания 1,05 руб.
3. 1 м3 объема здания 0,26 руб.

№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество единиц измерения	Масса, тонны брутто нетто: единицы измерения	Масса, тонны брутто нетто: общая	Стоимость единицы, руб.: оборудования	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ в том числе: основная заработная плата	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ в том числе: эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб.: оборудования	Общая стоимость, руб.: монтажных работ всего	Общая стоимость, руб.: монтажных работ в том числе: основная заработная плата	Общая стоимость, руб.: монтажных работ в том числе: эксплуатация машин в т.ч. заработная плата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Оборудование и монтажные работы												
I	I5-04 доп.24 п.04-584 8-53I-4	Пускатель магнитный ПМА--3I32У3	шт	I	-	-	I0,5	3,4	I,49	0,08 / 0,0I	II	3	I	0,08 / 0,0I
2	-"- п.I8-097 8-529-5	Пост управления кнопочный ПКЕ 7I2-2У3	шт	9	-	-	0,95	I,99	I,09	0,05 / 0,0I	9	I8	I0	0,45 / 0,09
3	8-522-5	Розетка настенная на ток до 25 а	шт	5	-	-	-	2,32	I,02	0,05 / 0,0I	-	I2	5	0,25 / 0,05
4	СКЦЭ-84 п.2-630 -	Ящик управления однофидерный ЯУ54II--03А2Б	шт	I	-	-	70,0	II,8	5,63	0,79 / 0,28	70	I2	6	0,79 / 0,28

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
5	-"- п.2-685	То же, двухфидерный ЯУ5II9--03Б2Б-И	шт	2	-	-	87,0	I7,2	8,78	0,79 / 0,28	I74	34	I8	I,58 / 0,56
6	-"- п.2-684	То же, ЯУ5II9--03А2Г-Д	шт	2	-	-	87,0	I7,2	8,78	0,79 / 0,28	I74	34	I8	I,58 / 0,56
7	-"- п.2-686	То же, ЯУ5II9--03В2Г-М	шт	I	-	-	87,0	I7,2	8,78	0,79 / 0,28	87	I7	9	0,79 / 0,28
8	-"- п.2-686	То же, ЯУ5II9--03В2И	шт	I	-	-	87,0	I7,I	8,78	0,79 / 0,28	87	I7	9	0,79 / 0,28
9	-"- п.2-686	То же, ЯУ5II9--03В2К	шт	I	-	-	87,0	I7,2	8,78	0,79 / 0,28	87	I7	9	0,79 / 0,28
I0	-"- п.2-687	То же, ЯУ5II9--03Г2Л	шт	I	-	-	87,0	I7,2	8,78	0,79 / 0,28	87	I7	9	0,79 / 0,28

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
II	-"- п.2-69I	То же, ЯУ5II9--03И2Г	шт	I	-	-	93,0	I7,2	8,78	0,79 0,28	93	I7	9	0,79 0,28
I2	-"- п.2-748	То же, трехфидерный ЯУ5I23--03Г2М	шт	I	-	-	I08,0	I9,2	9,95	0,79 0,28	I08	I9	I0	0,79 0,28
I3	-"- п.I-22	Вводно-распределительный устройство ВРУI--2I-I0УХЛ4	шт	I	-	-	-	I72,0	I3,4	0,98 0,36	-	I72	I3	0,98 0,36
I4	-"- п.2-545	Шкаф силовой ШР II-7370I--22У3	шт	I	-	-	87,0	22,2	8,I4	I,I6 0,44	87	22	8	I,I6 0,44
I5	-"- п.2-548	То же, ШР II--73504-22У3	шт	2	-	-	II4,0	30,8	I2,2	I,I6 0,44	228	62	24	2,32 0,88

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I6	-"- п.2-549	То же, ШР II--73505-22У3	шт	I	-	-	I26,0	30,8	I2,2	I,I6 0,44	I26	3I	I2	I,I6 0,44
I7		Главный распределительный щит (ГРЩ) состоящий из 7 панелей:	компл	I										
I8	-"- п.2-809	Панель вводная Щ070-I-30У3	шт	2	-	-	I53,0	I5,I	7,I3	0,78 0,29	306	30	I4	I,56 0,58
I9	-"- п.2-846	Панель секционная Щ070-I--70У3	шт	I	-	-	56,0	5,4	2,37	0,29 0,II	56	5	2	0,29 0,II
20	-"- п.2-783	Панель линейная Щ070-I--0IУ3	шт	2	-	-	I38,0	2I,2	8,55	0,78 0,29	276	42	I7	I,56 0,58
2I	-"- п.2-868	Панель торцевая Щ070-I-												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		-95У3	шт	2	-	-	7,0	I,6I	I,I	0,04 0,0I	I4	3	2	0,08 0,02
22	8-59I-8	Розетка для открытой установки брызгозащищенная	I00 шт	0,04	-	-	-	30,0	I9,5	I,I3 0,II	-	I	I	0,05 -
23	8-408-3	Ввод гибкий КI082	шт	I7	-	-	-	0,83	0,32	-	-	I4	5	-
24	I0-975-8	Коробка У996У2	шт	I7	-	-	-	0,48	0,4I	0,04 -	-	8	7	0,68 -
25	8-I47-2	Профиль монтажный	т	0,062	-	-	-	39I,0	36,9	4,I I,02	-	24	2	0,25 0,06
26	8-472-7	Шины заземления в здании сеч. до I60 кв.мм	I00м	0,80	-	-	-	64,2	I3,4	I,8 0,2	-	5I	II	I,44 0,I6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
27	8-9I-4	Монтаж металлоконструкций	т	0,I4I	-	-	-	377,0	33,3	4,7 I,4I	-	53	5	0,66 0,20
28	8-4I7-5	Проложить трубы винипластовые в перекрытиях под заливку бетоном диаметром до 25 мм	I00м	I0,I0	-	-	-	I5,9	7,65	0,22 0,08	-	I6I	77	2,22 0,8I
29	8-4I7-6	То же, диам.до 32 мм	I00м	0,2	-	-	-	20,6	8,85	0,35 0,I4	-	4	2	0,07 0,03
30	8-4I7-7	То же, диам. до 50 мм	I00м	2,0	-	-	-	I5,6	9,46	0,75 0,29	-	3I	I9	I,5 0,58
3I	8-409-I	Затягивание первого провода в проложенные трубы сечением до												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		2,5 кв.мм	I00м	9,5	-	-	-	4,88	2,36	2,33 0,7I	-	46	22	22,I4 6,75
32	8-409-2	То же, сечением до 6 кв.мм	I00м	0,80	-	-	-	6,02	2,9	2,85 0,87	-	5	2	2,28 0,70
33	8-409-3	То же, сечением до I6 кв.мм	I00м	0,50	-	-	-	9,29	4,I	4,84 I,46	-	5	2	2,42 0,73
34	8-409-4	То же, сечением до 35 кв.мм	I00м	I,50	-	-	-	I2,3	5,5I	6,3 I,85	-	I8	8	9,45 2,78
35	8-409-II	Затягивание каждого последующего сечением до 2,5 кв.мм	I00м	25,5	-	-	-	I,2I	I,I4	-	-	3I	29	-
36	8-409-I2	То же, сечением до 6 кв.мм	I00м	2,5	-	-	-	I,38	I,26	-	-	3	8	-
37	8-409-I3	То же, сечени-												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		ем до I6 кв.мм	I00м	3,0	-	-	-	2,53	2,38	-	-	8	7	-
38	8-409-I4	То же, сечением до 35 кв.мм	I00м	3,5	-	-	-	2,88	2,7I	-	-	I0	9	-
39	8-505-3	Кабель для питания	I0м	7,0	-	-	-	5,98	2,54	0,3 0,I2	-	42	I8	2,I 0,84
40	8-400-I	Проложить кабель с креплением скобами сечением до I0 кв.мм	I00м	0,30	-	-	-	60,8	23,4	22,8 8,4	-	I8	7	6,84 2,52
4I	8-I46-I	То же, при весе I м до 3 кг	I00м	0,2	-	-	-	48,0	I8,2	I2,7 4,04	-	I0	4	2,54 0,8I
42	8-I53-6	Заделки концевые для силового кабеля сечением до 70 кв.мм	шт	2	-	-	-	4,57	I,26	-	-	9	3	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	2080	II36	448	73/24
		Запчасти - 2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	42	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	2I22			
		Тара и упаковка - 2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	42	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	2I64			
		Транспортные расходы - 4%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	87	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	225I			
		Заготовительно-складские расходы - I,2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	27	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	2278			
		Комплектация - 0,7%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I5	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	2293	II36	448	73/24

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Накладные расходы - 87% от основной заработной платы	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	390	-	24
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	2293	I526	448	73 24
		Плановые накопления - 8%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I22	-	-
		Итого по I разделу:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	2293	I648	448	73 24
		П. Материалы, неучтенные ценником												
43	Сборник ч.У стр.202	Розетка РШ-II--090326-54У3	шт	5	-	-	-	0,66	-	-	-	3	-	-
44	-"-	Розетка для открытой установки брызгозащищенная РШ--Ц-20-0-IP43-												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		-0I-I0/220	шт	4	-	-	-	0,7	-	-	-	3	-	-
45	Сборник ч.У стр.60 К=I,3	Кабель АВВГ 4х2,5 кв.мм I9I х I,3 =	км	0,03	-	-	-	248,3	-	-	-	7	-	-
46	-"- К=I,2	То же, сечением 3х35+Iх16 кв.мм 870 х I,2 =	км	0,02	-	-	-	I044,0	-	-	-	2I	-	-
47	I5-09 т.4-0II К=I,2	Кабель КГ 3хI,5+ +IхI,0 кв.мм 265 х I,2 х I,II5 =	км	0,07	-	-	-	354,57	-	-	-	25	-	-
48	-"- стр.I52	Провод АПВ сечением Iх2,5 кв.мм	км	3,5	-	-	-	28,4	-	-	-	99	-	-
49	-"-	То же, сечением Iх4 кв.мм	км	0,25	-	-	-	34,9	-	-	-	9	-	-
50	-"-	То же, сечением до Iх6 кв.мм	км	0,08	-	-	-	45,6	-	-	-	4	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
5I	-"-	То же, сечением IxI0 кв.мм	км	0,05	-	-	-	72,9	-	-	-	4	-	-
52	-"-	То же, сечением IxI6 кв.мм	км	0,3	-	-	-	I05,0	-	-	-	32	-	-
53	-"-	То же, сечением Ix25 кв.мм	км	0,5	-	-	-	I49,0	-	-	-	75	-	-
54	24-05 п.I-0I2	Ввод гибкий К I082У3	шт	I7	-	-	-	I,85	-	-	-	3I	-	-
		I,7 x I,089 =												
55	Сборник ч.У стр.2I2	Коробка У996У2	шт	I7	-	-	-	I,63	-	-	-	28	-	-
56	Сборник ч.У стр.295	Труба виниластовая	I0м	I00,0	-	-	-	I,83	-	-	-	I83	-	-
		20 x I,8 =												
57	-"-	То же, диам. 25 x 2,0	I0м	I,0	-	-	-	2,48	-	-	-	2	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
58	-"-	То же, диам. 32х2,0	I0м	2,0	-	-	-	3,46	-	-	-	7	-	-
59	-"-	То же, диам. 40х2,4	I0м	20,0	-	-	-	5,4	-	-	-	I08	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	64I	-	-
		Плановые накопления - 8%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	5I	-	-
		Итого по П разделу:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	692	-	-
		Итого по смете	руб.	-	-	-	-	-	-	-	2293	2340	448	73
		Всего по смете	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	4633	-	24

Главный инженер проекта Б.К.Чекалов
Начальник сметного отдела Л.А.Шипов
Составил ведущий инженер Н.Г.Кудрявцева
Проверил руководитель группы А.А.Корниенко

gost.e-ecolog.ru