ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-4-42.86

СТАНЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ НА 3 ПОСТА (ДОРОЖНАЯ)

АЛЬБОМ УI

Сметы

Книга П
/стр.190-287/

Нф 1504/07

цена 1-92

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
503-4-42.86
СТАНЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ НА 3 ПОСТА (ДОРОЖНАЯ)

АЛЬБОМ УI

СМЕТЫ

КНИГА II
/стр.190-287/

РАЗРАБОТАН
Ленинградским филиалом
института "Гипроавтотранс"

УТВЕРЖДЕН
и введен в действие
Минавтотрансом РСФСР
протоколом № I6 от I8.07.86

Главный инженер института В.Ю.Павлович
Главный инженер проекта Б.К.Чекалов

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № II

К типовому проекту станция технического обслуживания на 3 поста (дорожная)

На приобретение и монтаж оборудования и мебели

Сметная стоимость - 3,28 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования 3,27 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,0I тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу I092,0 руб.
2. I м2 общей площади здания 0,0I руб.
3. I м3 объема здания 0,002 руб.

№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество единиц измерения	Масса, тонны брутто / нетто: единицы измерения	Масса, тонны брутто / нетто: общая	Стоимость единицы, руб.: оборудования	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ в том числе: основная заработная плата	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ в том числе: эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб.: оборудования	Общая стоимость, руб.: монтажных работ всего	Общая стоимость, руб.: монтажных работ в том числе: основная заработная плата	Общая стоимость, руб.: монтажных работ в том числе: эксплуатация машин в т.ч. заработная плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	29-I0-0I доп.2 п.I78	Шкаф металлический для хранения одежды МД-33.3	шт	7	-	-	83,0	-	-	-	58I	-	-	-
2	29-I0-0I доп.2 п.66	Шкаф металлический для хранения одежды МД-20.4	шт	2	-	-	89,0	-	-	-	I78	-	-	-
3	29-I0-0I п.63	Сейф	шт	2	-	-	85	-	-	-	I70	-	-	-
4	24-06-п.06--003 28-923--Iм	Электрокипятильник КМЗ-50Н	шт	I	0,022	-	69	2,85	2,77	0,02	69	3	3	-
5	Пр-нт 092 п.I	Холодильник "ЗИЛ", Москва	шт	I	-	-	352	-	-	-	352	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
6	Пр-нт 092-0I сб.I арт. I2I2р	Электроплитка настольная бытовая на 2 комфорки "Нева"	шт	I	-	-	I2	-	-	-	I2	-	-	-
7	I7-08 п.I-II3	Машина контрольно-кассовая	шт	I	-	-	400	-	-	-	400	-	-	-
8	56-0I-0I п.I57	Стол письменный однотумбовый разм.I500х х750	шт	3	-	-	70,0	-	-	-	2I0	-	-	-
9	56-0I-0I п.I28	Стол обеденный для предприятия общего питания на 4 места	шт	2	-	-	I3	-	-	-	26	-	-	-
I0	56-0I-0I п.I28	Стол подсобный	шт	2	-	-	I3	-	-	-	26	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
II	56-0I-0I п.278	Стол для посетителей в рабочем кабинете директора	шт	I	-	-	29,0	-	-	-	29	-	-	-
I2	56-0I-0I п.I34	Стул для столовых и кафе разм.400х500	шт	6	-	-	8	-	-	-	48	-	-	-
I3	56-0I-0I п.I68	Стул рабочий поворотный полумягкий	шт	3	-	-	26,5	-	-	-	80	-	-	-
I4	56-0I-0I п.I4I	Кресло рабочее неповоротное полумягкое	шт	I	-	-	I5,0	-	-	-	I5	-	-	-
I5	56-0I-0I п.I80	Стул рабочий полумягкий	шт	4	-	-	I0	-	-	-	40	-	-	-
I6	56-0I-0I п.II3	Диван полумягкий на 3 места	шт	3	-	-	86,5	-	-	-	260	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I7	56-0I-0I п.I93	Шкаф для кабинета директора	шт	I	-	-	75,0	-	-	-	75	-	-	-
I8	56-0I-0I п.297	Шкаф канцелярский	шт	2	-	-	59,0	-	-	-	II8	-	-	-
I9	56-0I-0I п.52	Шкаф для посуды навесной	шт	I	-	-	62,0	-	-	-	62	-	-	-
20	56-0I-0I п.324	Шкаф-секция для верхней одежды	шт	I	-	-	75	-	-	-	75	-	-	-
2I	56-0I-0I п.2I3	Кресло мягкое	шт	3	-	-	40,0	-	-	-	I20	-	-	-
22	56-0I--0I п.7I	Цветочница на I поддон	шт	7	-	-	II,5	-	-	-	8I	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	3027	3	3	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Тара и упаковка	%	2	-	-	-	-	-	-	6I	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	3088			
		Транспортные расходы	%	4	-	-	-	-	-	-	I23	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	32II			
		Заготовительно-складские расходы	%	I,2	-	-	-	-	-	-	39	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	3250			
		Комплектация	%	0,7	-	-	-	-	-	-	2I	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	327I	3	3	-
		Накладные расходы	%	80	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	327I	5	3	-
		Плановые накопления	%	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	327I	5	3	-
		Всего по смете	руб.	-	-	-	-	-	-	-	3276	-	-	-

Главный инженер проекта Б.К.Чекалов
Начальник сметного отдела Л.А.Шипов
Составил инженер А.В.Ларичева
Проверил ведущий инженер Н.Г.Кудрявцева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I2

К типовому проекту станции обслуживания легковых автомобилей на 3 поста (дорожная)

На приобретение и монтаж технологического оборудования

Сметная стоимость - 23,I3 тыс.руб.
в т.ч.
а) оборудования - 22,I6 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,97 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу 7709,0 руб.
2. I м2 общей площади здания I,83 руб.
3. I м3 объема здания 0,39 руб.

№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество единиц измерения	Масса, тонны брутто единицы измерения	Масса, тонны брутто общая	Нетто	Стоимость единицы, руб. оборудования	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе основная заработная плата	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. оборудования	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе основная заработная плата	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата
I	2	3	4	5	6	7		8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Мойка автомобилей												
I	24-04-0I п.I6 3-575-3	Подъемник электрогидравлический П-I04	шт	I	0,55	-	380	39	3I,4	4,08 / 2,I9	380	39	3I	4
2	24-04-0I п.76 стр.234	Щетка с подводом воды М-906	шт	I	-	-	25,80		-	-	26	-	-	-
3	24-04-0I п.5	Установка моечная ЦКБ III2	шт	I	0,22	-	300	-	-	-	300	-	-	-
4	24-02-22 п.I6	Ящик для хранения обтирочного материала 54--08	шт	I	0,038		5	-	-	-	5	-	-	-
5	24-I0 п.05-007	Пылесос промышленный ПО-IIМ	шт	I	0,0II	-	77	-	-	-	77	-	-	-
6	24-04-0I п.I 9-II2-I	Установка для мойки двигателей ЦКБ М-203	шт	I	0,2I	-	224	26,5	I7,9	7,27 / 3,I7	224	27	I8	7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Участок ТО и ТР												
7	24-04-0I п.I70	Верстак слесарный ОРГ-5365	шт	2	0,2I	-	57	-	-	-	II4	-	-	-
8	56-0I-0I д.54 п.75I	Подставка под оборудование I087	шт	4	0,058	-	45	-	-	-	I80	-	-	-
9	24-04-0I п.I60 I-220-I	Стенд для разборки, сборки сцеплений автомобилей ЦКБ-Р--207	шт	I	0,085	-	II7	5,54	5,05	0,08/ 0,04	II7	6	5	-
I0	24-04-02 п.I08	Верстак электрика ОПР-525	шт	I	0,26	-	I97	-	-	-	I97	-	-	-
II	24-04-0I д.20 п.782 23-280-4	Стенд контрольно-испытательный для проверки генераторов 532-2М	шт	I	0,4I	-	I030	II,5	8,2	3,I I,3	I030	I2	8	3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I2	Сб.ч.П п.I795 9-I23	Стеллаж ОПР--I32	шт	I	0,I55									
			т	0,I55	-	-	-	3I6	34,3	-	-	49	5	-
I3	I7-I4 п.I-05I	Газоанализатор ГАИ-2	шт	I	0,0I3	-	I525	7,35	6,23	0,3 0,03	I525	7	6	-
I4	24-04-0I п.555 I8-246-4м	Электровулканизатор 6I40	шт	I	0,078	-	66	I8	I0,8	2,84 I,I9	66	I8	II	3
I5	23-04-П п.0I-00I I8-I-2	Ванна для проверки камер 5054	шт	I	0,I25	-	II3,75	20,4	I2,3	I,78 0,85	II4	20	I2	2
		9I0x0,I25 =												
I6	24-04-0I п.I5I I-2I4-I	Пресс гидравлический Р--324	шт	2	0,058	-	233	7,4	6,89	0,08 0,04	466	I5	I4	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I7	I8-0I 2-002 I-202-I	Станок настольно-сверлильный 2М-II2	шт	I	0,I2	-	290	9,9	9,2	0,I2 / 0,06	290	I0	9	-
I8	24-04-0I п.I59	Стенд для ремонта двигателей ЦКБ 245IМ	шт	I	0,052	-	60	-	-	-	60	-	-	-
I9	24-04-0I п.95 23-283-3	Анализатор двигателя К-46I	шт	I	0,II	-	2737	26,6	20,5	4,6 / 2,3	2737	27	2I	5
20	24-04-0I п.94	Станок балансировочный К-I25 (передвижн.)	шт	I	0,I2	-	II74	-	-	-	II74	-	-	-
2I	24-04-0I п.552 I-220-2	Стенд для монтажа и демонтажа шин легковых автомобилей Ш-50IМ	шт	I	0,26	-	560	6,8	6,I5	0,I2 / 0,07	560	7	6	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
22	24-04-0I п.I39	Прибор для проверки и регулировки установки автомобильных фар К-3I0	шт	I	0,056	-	605	-	-	-	605	-	-	-
23	29-07-0I п.27	Стеллаж для кодес Р-508Б Гипроавтотранс	шт	I	0,082	-	50	-	-	-	50	-	-	-
24	24-04-0I п.34	Домкрат П-3I0	шт	I	0,045	-	I35	-	-	-	I35	-	-	-
25	27-42-34 п.I-095 7-22I-I	Отсос напольный через приемник в полу 9254 Гипроавтотранс	шт	I	0,036	-	32,5	4,25	2,89	0,35 0,I8	33	4	3	-
26	24-04-0I п.2I 3-575-2	Подъемник для л/м П-I33	шт	2	0,9I	-	I585	42,9	34,4	4,97 2,6	3I70	86	69	I0
27	23-03-П	Бак для сбора												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	п.0I-00Iа	отработанного масла, передвижн. ОРГ-80IIА ГОСНИТИ	шт	I	0,05	-	60,0	-	-	-	60	-	-	-
		I200х0,05 =												
28	24-04-0I п.50	Солидолонагнетатель, передвижн. 390М	шт	I	0,06	-	I35	-	-	-	I35	-	-	-
29	24-04-0I п.44	Бак маслораздаточный I33М	шт	2	0,0I7	-	25	-	-	-	50	-	-	-
30	24-04-0I д.I п.677 7-28I-Iм	Установка смазочно-заправочная С-I0I-3	шт	I	0,3I	-	III0	25,6	I4,I	3,5I / I,59	III0	26	I4	4
3I	24-02-22 п.I6	Ящик для хранения обтирочного материала 54-08	шт	I	0,038	-	5	-	-	-	5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
32	24-04-0I п.29	Кран гидравлический 423М	шт	I	0,22	-	I4I	-	-	-	I4I	-	-	-
33	24-04-0I д.23 п.790	Установка для зарядки аккумуляторов Э-4II	шт	I	0,I	-	750	-	-	-	750	-	-	-
34	24-04-0I п.I36	Установка для запуска авт. двигателей в холодное время, Э-307	шт	I	0,I75	-	430	-	-	-	430	-	-	-
35	I8-0I кн.I п.3-085 I-220-3	Станок точильно-шлифовальный 3Б634	шт	I	0,427	-	500	8,59	7,43	0,I7 0,09	500	9	7	-
36	23-08-0I п.I40 7-22I-4	Агрегат вентиляторный ЗИЛ-900М	шт	I	0,32	-	II9	9,27	6,4I	I,63	II9	9	6	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
37	I5-06 п.04-002 23-523-I	Трансформатор сварочный ТД--306 У2	шт	I	0,065	-	90	I3,2	I0,4	I,9 / I	90	I3	I0	2
38	I5-06 п.06-003 23-523-I	Полуавтомат сварочный А--I230	шт	I	0,I95	-	I250	I3,2	I0,4	I,9 / I	I250	I3	I0	2
40	24-04-0I п.97	Линейка для проверки сходимости передних колес автомобилей К--I82	шт	I	-	-	5	-	-	-	5	-	-	-
4I	24-04-0I п.I02	Прибор для проверки рулевого управления К--I87	шт	I	-	-	20	-	-	-	20	-	-	-
42	Сб.ч.П п.I98I 9-I23	Щит сварщика 54-I7	шт	2	0,02									
		327+45 =	т	0,04	-	-	-	372	34,3	-	-	I5	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
43	24-04-0I п.I86	Набор инструмента и приспособлений для правки кузова И-305 ГМ	шт	I	0,I4	-	II0,0	-	-	-	II0	-	-	-
44	I5-06 п.3-0II	Комплект газосварщика КГС--I-72	к-т	I	0,003	-	I9,60	-	-	-	20	-	-	-
45	I5-06 п.6-059	Тележка для перевозки кислородных баллонов 2259-Н-I	шт	I	0,026	-	96	-	-	-	96	-	-	-
46	24-04-0I п.76 II-93-7	Наконечник для воздухораздаточного шланга 458-МI	шт	2	-	-	I3,55	I,27	I,2I	0,04	27	3	2	-
47	24-04-0I п.92	Прибор для определения состояния цилиндро-поршневой группы автомобильных двигателей К-69М	шт	I	0,009	-	30	-	-	-	30	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
48	24-04-0I п.II2	Компрессор I79	шт	I	-	-	5,80	-	-	-	6	-	-	-
49	24-04-0I д.4 п.707	Пробник аккумуляторный Э-I07	шт	I	-	-	I2,90	-	-	-	I3	-	-	-
50	24-04-0I п.86	Бак для заправки тормозной жидкостью = I0 л. 326	шт	I	0,006	-	I9	-	-	-	I9	-	-	-
5I	24-04-0I п.799 д.25	Комплект приборов для аккумуляторных батарей Э-4I2	шт	I	0,006	-	39	-	-	-	39	-	-	-
52	24-04-0I п.I08	Прибор для проверки бензонасосов 527Б	шт	I	-	-	24,40	-	-	-	24	-	-	-
53	24-04-0I п.I95	Рукоятка динамометрическая I3IМ	шт	3	-	-	4,80	-	-	-	I4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
54	24-04-0I п.20I	Комплект инструмента регулировщика-карбюраторщика 2445М	к-т	I	-	-	II	-	-	-	II	-	-	-
55	24-04-0I п.I83	Набор инструмента И-III	к-т	I	0,008	-	29	-	-	-	29	-	-	-
56	24-04-0I д.29 п.8I6	Комплект изделий Э-203	к-т	I	0,0II	-	72	-	-	-	72	-	-	-
57	24-04-0I п.I32	Прибор для проверки автомобильного электрооборудования Э-2I4	шт	I	0,009	-	I04	-	-	-	I04	-	-	-
58	24-04-02 п.74	Прибор для проверки карбюраторов и бензонасосов 577Б/С0 -950	шт	I	0,026	-	95	-	-	-	95	-	-	-
59	24-04-0I	Прибор для про-												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	п.I34	верки якорей генераторов Э-236	шт	I	0,0II	-	5I	-	-	-	5I	-	-	-
60	29-I0-0I п.39	Шкаф для хранения баллонов Р-406Н Гипроавтотранс	шт	I	0,I8	-	270	-	-	-	270	-	-	-
		Стоянка автомобилей технической помощи												
6I	24-04-0I п.72	Компрессор стационарный II0I--B5	шт	I	0,52	-	525	II4	97,2	5,2 2,I4	525	II4	97	5
62	24-I8-3I п.235	Стеллаж ОПР--I32	шт	I	0,I55	-	65	-	-	-	65	-	-	-
63	24-04-0I п.76 II-93-7	Наконечник для воздухоразаточного шланга 458-МI	шт	I	-	-	I3,55	I,27	I,2I	0,04	I4	I	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Склад												
64	24-I8-3I п.235	Стеллаж ОПР--I32	шт	4	0,I55	-	65	-	-	-	260	-	-	-
65	29-07-0I п.27	Стеллаж для колес л/м Р--589 Гипроавтотранс	шт	I	0,086	-	50	-	-	-	50	-	-	-
66	8-482-II	Присоединение электродвигателей к электросети	шт	I8	-	-	-	2,62	I,88	0,04 / 0,7	-	47	34	I
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	20244	577	400	50
		в т.ч. металлоконструкции	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	64	6	-
		Запасные части (20244-7I60)х0,02	%	2	-	-	-	-	-	-	262	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	20506			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Тара и упаковка	%	2	-	-	-	-	-	-	4I0	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	209I6			
		Транспортные расходы	%	4	-	-	-	-	-	-	837	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	2I753			
		Заготовительно-складские расходы	%	I,2	-	-	-	-	-	-	26I	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	220I4			
		Комплектация	%	0,7	-	-	-	-	-	-	I43	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	22I57	577	400	50
		Накладные расходы	%	80	394	-	-	-	-	-	-	3I5	-	-
		Накладные расходы	%	8,6	64	-	-	-	-	-	-	6	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	898	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Плановые накопления	%	8	-	-	-	-	-	-	-	72	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	22I57	970	400	50
		Всего по смете	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	23I27		-

Главный инженер проекта Б.К.Чекалов
Начальник сметного отдела Л.А.Шипов
Составил инженер А.В.Ларичева
Проверил ведущий инженер Н.Г.Кудрявцева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I3

К типовому проекту станция обслуживания легковых автомобилей на 3 поста (дорожная)

На приобретение и монтаж трубопроводов технологических

Сметная стоимость 0,29 тыс.руб.
в т.ч.
а) оборудования 0,06 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,23 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчётную единицу 96,67 руб.
2. I м2 общей площади здания 0,43 руб.
3. I м3 объёма здания 0,09 руб.

№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество единиц измерения	Масса, тонны брутто единицы изм.	Масса, тонны брутто общая	Стоимость единицы, руб. обору-дования	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе основная зарплата	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. обору-дования	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе основная зарплата	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	I2-I-I	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметр условного прохода I5 мм	м	20	-	-	-	0,48	0,43	0,04	-	I0	I0	I
2	I2-I-I	То же, 25 мм	м	90	-	-	-	0,48	0,43	0,04	-	43	39	4
3	I2-807-I	Вентиль муфтовый диаметр условного прохода до 25 мм	шт	I0	-	-	-	0,75	0,73	-	-	8	7	-
4	I7-04 п.2-0636 II-628-4	Стабилизатор давления воздуха СДВ-6	шт	3	-	-	I9,6	I,02	I	-	59	3	3	-
		Итого по I разделу:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	59	64	59	5
		П.Материалы,не учтенные ценником												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
5	ССРЦ часть Ш п.I534	Труба I5х2,8 ГОСТ3262-75	м	20,6	-	-	-	0,63	-	-	-	I3	-	-
6	-"- п.I536	Труба 25х3,2 ГОСТ3262-75	м	92,7	-	-	-	0,8	-	-	-	74	-	-
7	-"- п.III	Вентиль муфтовий I5кчI8р, Ду 25 мм	шт	I	-	-	-	I,59	-	-	-	2	-	-
8	-"- п.I09	Вентиль муфтовый I5кчI8р, Ду I5мм	шт	9	-	-	-	I,I4	-	-	-	I0	-	-
		Итого по П разделу:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	99	-	-
		Ш.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ												
9	I5-6I4	Окраска трубопроводов масляной												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		краской за два раза	I00м2	0,I	-	-	-	60,5	38,4	0,03	-	6	4	-
		Итого по Ш разделу:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	6	4	-
		Итого по разделам:									59	I69	63	5
		Запасные части	%	2	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	60	-	-	-
		Тара и упаковка	%	2	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	6I	-	-	-
		Транспортные расходы	%	4	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	63	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы	%	I,2	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-

2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	64			
	Комплектация	%	0,7	-	-	-	-	-	-	-			
	Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	64	I69	63	5
	Накладные расходы	%	80	59	-	-	-	-	-	-	47		
	Накладные расходы	%	I6,7	6	-	-	-	-	-	-	I		
	Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	2I7	-	-
	Плановые накопления	%	8	-	-	-	-	-	-	-	I7	-	-
	Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	64	234	63	5
	Всего по смете:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	298			

Главный инженер проекта Б.К.Чекалов
Начальник сметного отдела Л.А.Шипов
Составила инженер А.В.Ларичева
Проверил ведущий инженер Н.Г.Кудрявцева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I4

К типовому проекту станция обслуживания легковых автомобилей на 3 поста (дорожная) на проезды и площадки

Основание: чертежи № ГТ

Составлено в ценах I984г.

Сметная стоимость 23,85 тнс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция – тнс.руб.

Показатели по смете
Стоимость на:

I м2 площади покрытия 2I,68 руб.

№ п.п.	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНИП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	27-I9 т.7-I	Подстилающие и выравнивающий слой основания из песка	м3	495	8,68	-	-	4297	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	27-43 27-50 т.II-I-5 т.II-3-6	То же, из щебня толщ.22 см Цена:I93+I0,9x7= =269,3	I00м2	II	269,3	-	-	2962	-	-	-
3	27-I64 -4 27-I65-4 т.39-I,2 40-I,2	Покрытие толщиной 8см из горячих асфальтобетонных песчаных пористых систем Цена:I73+20,5x8= =337	I00м2	II	337	-	-	3707	-	-	-
4	27-I64-3 27-I65-3 т.39-I,2 т.40-I,2	То же, из асфальтобетонных крупнозернистых смесей Цена:I63+I9,4x8	I00м2	II	3I8,2	-	-	3500	-	-	-
5	27-I64 т.39-I т.40-I	То же, из асфальтобетонных мелкозернистых смесей типа АМ I толщ.4см	I00м	II	20I	-	-	22II	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6	27-80 т.I9-2-II	Установка бетонного бортового камня типа БР 300.45.I8	I00м	2,5	9I0	-	-	2275	-	-	-
		Итого:	м2	II00	I7,23	-	-	I8952	-	-	-
		Накладные расходы	%	I6,5	-	-	-	3I27	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	22079	-	-	-
		Плановые накопления	%	8	-	-	-	I766	-	-	-
		Итого по смете:	руб.	-	-	-	-	23845	-	-	-

Главный инженер проекта Б.К.Чекалов

Начальник сметного отдела Л.А.Шипов

Составил старший инженер Т.Е.Кульбачная

Проверил руководитель группы А.А.Корниенко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I5

К типовому проекту станция обслуживания легковых автомобилей на 3 поста (дорожная)

На установку дорожных знаков

Основание: чертежи № ГТ

Составлено в ценах I984 г.

Сметная стоимость - 0,I6 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

I. I знак - 40 руб.

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	27-I80	Установка дорож-									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	т.46-3	ных знаков металлических на стойке	I знак	4	23,8	-	-	95	-	-	-
2	Доп.к ССЦМ вып.I п.8I9	Стоимость знака треугольной формы предупреждающего	I00 шт	0,0I	I450	-	-	I5	-	-	-
3	-"- п.895	То же, предупреждающего крупной формы	I00 шт	0,0I	422	-	-	4	-	-	-
4	-"- п.9I0	То же, указательного прямоугольной формы	I00 шт	0,0I	536	-	-	5	-	-	-
5	-"-	То же, сервиса прямоугольной формы	I00 шт	0,0I	806	-	-	8	-	-	-
		Итоого:	знаков	4	3I,75		-	I27	-	-	-
		Накладные расходы	%	I6,5	-	-	-	2I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого:	руб.	-	-	-	-	I48	-	-	-
		Плановые накопления	%	8	-	-	-	I2	-	-	-
		Итого по смете	руб.	-	-	-	-	I60	-	-	-

Главный инженер проекта Б.К.Чекалов
Начальник сметного отдела Л.А.Шипов
Составил старший инженер Т.Е.Кульбачная
Проверил руководитель группы А.А.Корниенко

503-4-42.86 УI кн.2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I6

К типовому проекту станция обслуживания легковых автомобилей на 3 поста (дорожная) на устройство тротуаров

Основание: чертежи № IT

Составлено в ценах I984г.

Сметная стоимость I,26 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по омете Стоимость на:

I. Iм2 площади покрытия - 7,20 руб.

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНИП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	27-I9 т.7-I	Устройство основания из песка	м3	35	8,68	-	-	304	-	-	-
2	27-44 т.II-I-6	То же, из щебня толщ.I5 см	I00м2	I,75	I92	-	-	336	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	27-I69 27-I72 т.42-I т.42-2	Устройство асфальто-бетонного покрытия толщ.4 см Цена:I56+ 25,3х2=206,6	I00м2	I,75	206,6	-	-	362	-	-	-
		Итого:	м2	I75	5,73	-	-	I002	-	-	-
		Накладные расходы	%	I6,5	-	-	-	I65	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	II67	-	-	-
		Плановые накопления	%	8	-	-	-	93	-	-	-
		Итого по смете:	руб.	-	-	-	-	I260	-	-	-

Главный инженер проекта Б.К.Чекалов

Начальник сметного отдела Л.А.Шипов

Составил старший инженер Т.Е.Кульбачная

Проверил руководитель группы А.А.Корниенко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I7

К типовому проекту станция обслуживания легковых автомобилей на 3 поста (дорожная) на озеленение

Основание: чертежи № IT

Составлено в ценах I984г.

Сметная стоимость I,3 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция – тыс.руб.

Показатели по смете
Стоимость на:

I м2 площади озеленения I,9I руб.

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе		всего	в том числе		нормативной условно-чистой продукции
						основная заработная плата	эксплуатация машин в т.ч. заработная плата		основная заработная плата	эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	48-2 т.3-2	Планировка участка вручную	I00м2	7,2	5,0I	–	–	36	–	–	–
2	48-3 т.3-3	Разбивка участка	I00м2	7,5	4,3	–	–	32	–	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	48-I34 т.ч.таб.2 п.I т.I2-I0	Подготовка вручную посадочных мест для кустарников с добавлением растительной земли до I00% Цена:I9,9+9x3,98= =55,72	I0м3 ям	2,55	55,72	-	-	I42	-	-	-
4	48-I96 т.7-I	Посадка кустарников в грунты с комом 0,3 x 0,3	I0 куст.	5,0	I4,5	-	-	73	-	-	-
5	48-I68 48-I69 т.I8-4, I8-5	Подготовка почвы для устройства газонов Цена:I8,3+2,26	I00м2	7,2	20,56	-	-	I48	-	-	-
6	48-I77 т.24-2	Заготовка растительной земли для посадки кустарников и газонов	I0м3	6,0	II,9	-	-	7I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7	48-2I4 т.I8-6	Посев газонов обыкновенных вручную	I00м2	7,20	I5,I0	-	-	I09	-	-	-
8	48-2I9 т.25-I	Уход за кустарником	I0 куб.	5,0	34,4	-	-	I72	-	-	-
9	48-232 т.27-3	То же, за газонами	I00м2	7,20	34,9	-	-	25I	-	-	-
I0	ЦРСЦ п.4905	Стоимость кустарника	шт	50	I,I7	-	-	59	-	-	-
		Итого:	куб.	50	I0,I	-	-	I093	-	-	-
			газ.м2	720	0,82						
		Накладные расходы	%	I6,5	-	-	-	I80	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	I273	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Плановые накопления	%	8	-	-	-	I02	-	-	-
		Итого по смете:	руб.	-	-	-	-	I375	-	-	-

Главный инженер проекта Б.К.Чекалов

Начальник сметного отдела Л.А.Шипов

Составила старший инженер Т.Е.Кульбачная

Проверил руководитель группы А.А.Корниенко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I8

К типовому проекту станция обслуживания легковых автомобилей на 3поста (дорожная)

На озеленение

Основание: чертежи № ГТ

Составлено в ценах I984 г.

Сметная стоимость - 3,03 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

I. I м ограждения - I8,36 руб.

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	Пр-нт	Установка метал-									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	на мал. арх.фор. ч.I вып.I I-238	лической ограды из сетчатых панелей по ж/б столбам с цоколем высотой 2 м типМ5в, I00м									
		строительные работы		I,65	9I9	-	-	I5I6	-	-	-
		монтаж м/к		I,65	327	-	-	540	-	-	-
2	-"- I-296	Установка металлических решотчатых ворот с калиткой по бетонным столбам высотой 2 м, тип 8М8В,									
		строительные работы	I вор.	I	24I	-	-	24I	-	-	-
		монтаж м/к		I	I59	-	-	I59	-	-	-
		Итого:	м	I65	I4,88	-	-	2456	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		в т.ч. м/к						699	-	-	-
		Накладные расходы	%	I6,5	I757	-	-	290	-	-	-
		Накладные расходы	%	8,6	699	-	-	60	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	2806	-	-	-
		Плановые накопления	%	8	-	-	-	224	-	-	-
		Итого по смете	руб.	-	-	-	-	3030	-	-	-

Главный инженер проекта Б.К.Чекалов
Начальник сметного отдела Л.А.Шипов
Составил старший инженер Т.Е.Кульбачная
Проверил руководитель группы А.А.Корниенко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I9

К типовому проекту станция обслуживания легковых автомобилей на 3 поста (дорожная)

На малые архитектурные формы

Основание: чертежи № ГТ

Составлено в ценах I984 г.

Сметная стоимость - 0,34 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	Пр-нт I-523	Установка скамьи типа Б-2	I ск.	4	40,8	-	-	I63	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	Пр-нт I-624	Установка урн типа Т-4	I урна	8	I2,9	-	-	I03	-	-	-
		Итого:	шт	I2	22,I7		-	266	-	-	-
		Накладные расходы	%	I6,5	-	-	-	44	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	3I0	-	-	-
		Плановые накопления	%	8	-	-	-	25	-	-	-
		Итого по смете	руб.	-	-	-	-	335	-	-	-

Главный инженер проекта Б.К.Чекалов
Начальник сметного отдела Л.А.Шипов
Составил старший инженер Т.Е.Кульбачная
Проверил руководитель группы А.А.Корниенко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-а

К типовому проекту станции обслуживания легковых автомобилей на общестроительные работы на 3 поста (вариант $t_н = -20°C$)

Основание: чертежи № КЖ, АР

Составлено в ценах I984г.

Сметная стоимость - 66,72 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция

Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчётную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) руб.
2. I м2 общей площади здания руб.
3. I м3 объема здания руб.

№ пп	№ укрупненных сметных единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		У. СТЕНЫ									
		а) панельные									
		Исключить:									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	7-563 т.43-8-I.8	Установка наружных стеновых панелей площадью до 6 м2	шт	9	5,96	-	-	54	-	-	-
2	7-566 т.43-9--I.8	То же, площадью до I0 м2	шт	I8	8,32	-	-	I50	-	-	-
3	7-569 т.43-I0--I,8	То же, площадью до I5 м2	шт	I2	I2,2	-	-	I46	-	-	-
4	ССЦМ II-4	Стоимость стеновых панелей при длине до 3м толщиной 30см объемной массой I200 кг/м3	м2	I9,8	20,2	-	-	400	-	-	-
5	ССЦМ II-27	Стоимость стеновых панелей при длине до 6 м толщиной 30см объемной массой до I200 кг/м3	м2	3I5	20,6	-	-	6489	-	-	-

2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
ССЦМ т.3-I п.I3,I9	Стоимость дополнительных закладных деталей и соединительных элементов с лакокрасочным покрытием	т	0,36	468,8	-	-	I69	-	-	-
	Цена:4I3+55,8=468,8									
7-706 т.5I-6	Устройство герметизации вертикальных и горизонтальных стыков стеновых панелей вулканизирующей мастикой	I00м шва	I,8I	88,7	-	-	I6I	-	-	-
7-7I3 т.5I-I3	Устройство солнекрасками ПХВ	I00м шва	I,8I	2,4	-	-	4	-	-	-
	Итого исключается по подразделу"а"	руб.	-	-	-	-	7573	-	-	-

2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	Добавить:									
7-563 т.43-8--I.8	Установка наружных стеновых панелей площадью до 6 м2	шт	9	5,96	-	-	54	-	-	-
7-566 т.43-9--I.8	То же, площадью до I0 м2	шт	I8	8,32	-	-	I50	-	-	-
7-569 т.43-I0--I.8	То же, площадью до I5 м2	шт	I2	I2,2	-	-	I46	-	-	-
ССЦМ II-3	Стоимость стеновых панелей при длине до 3м толщиной 25см объемной массой 800 кг/м3	м2	25,2	I9,6	-	-	494	-	-	-
ССЦМ	Стоимость стеновых панелей при длине до 6м толщиной 25см объемной массой до 800 кг/м3	м2	302,85	I9,8	-	-	5996	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4	ССЦМ т.3-I п.I3,I9	Стоимость дополнительных закладных деталей и соединительных элементов с лакокрасочным покрытием	т	0,39	468,8	-	-	I83	-	-	-
		Цена:4I3+55,8=468,8									
I5	7-706 т.5I-6	Устройство герметизации вертикальных и горизонтальных стыков стеновых панелей вулканизирующей мастикой	I00м шва	I,8I	88,7	-	-	I6I	-	-	-
I6	7-7I3 т.5I-I3	Устройство солнезащиты красками ПХВ	I00м шва	I,8I	2,4	-	-	4	-	-	-
		Итого по подразделу "а" добавляется:	руб.	-	-	-	-	7I88	-	-	-
		Итого исключается по разделу "а":	руб.	-	-	-	-	385	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		УП. КРОВЛИ									
		Исключить									
I7	ССЦМСМ т.I п.9-328	Стоимость пенобетона =500 кг/м3 толщ. I20 мм	м3	67,7	25,7	-	-	I740	-	-	-
		Итого исключить:	руб.	-	-	-	-	I740	-	-	-
		Добавить:									
I8	ССЦМСМ т.I п.9-328	Стоимость пенобетона =500 кг/м3 толщ.I00 мм	м3	56,4	25,7	-	-	I449	-	-	-
		Итого добавить:	руб.	-	-	-	-	I449	-	-	-
		Итого исключить по разделу УП:	руб.	-	-	-	-	29I	-	-	-
		Итого исключить по смете: 385+29I=676	руб.	-	-	-	-	676	-	-	-

2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	Накладные расходы	%	I6,5	-	-	-	II2	-	-	-
	Итого:	руб.	-	-	-	-	788	-	-	-
	Плановые накопления	%	8	-	--	-	63	-	-	-
	Итого исключить из основного варианта	руб.	-	-	-	-	85I	-	-	-
	Итого сметная стоимость для =20°С	руб.	-	-	-	-	66724	-	-	-

67575-85I=66724

Главный инженер проекта Б.К.Чекалов

Начальник сметного отдела Л.А.Шипов

Составила старший инженер С.Г.Иванова

Проверил руководитель группы А.А.Корниенко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-а

К типовому проекту здания станции технического обслуживания л/а на 3 поста (дорожная) на отопление и теплоснабжение (для $t_н = -20^{\circ}C$)

Основание: чертежи № ОВ.СО

Составлено в ценах I984г.

Сметная стоимость 2,7 тыс.руб.

в т.ч.оборудование - 0,28 тыс.руб.
в т.ч.монтаж - 0,0I тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция

Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) 900,33 руб.
2. I м2 общей площади здания 5,I руб.
3. I м3 объема здания - I,08 руб.

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. ОТОПЛЕНИЕ									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I8-I09 т.5-I	Радиаторы чугунные отопительные МI40А0	экм	49,35	7,66	0,25	0,06	378	I2	3	I5
2	I8-II4 т.5-2	Конвекторы "Ритм" К020-2,4-КВ	экм	4,8	8,90	0,22	0,03	43	I	-	I
3	I8-II4 т.5-2	Конвекторы"ритм" К020-3,75-КВ	экм	7,5	8,90	0,22	0,03	67	2	-	2
4	I8-I22 т.5-3	Трубы ребристые отопительные длиной Iм	шт	8	I2,50	0,80	0,I6	I00	6	I	7
5	I8-I24 т.5-3	То же, длиной 2м	шт	I6	I9,80	0,80	0,I6	3I7	I3	3	I6
6	I6-35 т.7-I	Трубопроводы из стальных водогазопроводных труб б I5 мм по высоте до 3-х м	м	I23	0,86	0,2I	0,0I	I06	26	I	27
7	I6-35 т.7-I тч п.3.I	То же, на высоте до 5м Цена:0,86+0,2Ix0,05= =0,87	м	62	0,87	0,22	0,0I	54	I4	I	I5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8	I6-36 т.7-I	То же, б 20 мм на высоте до 3-х м	м	50	0,9I	0,2I	0,0I	46	II	I	I2
9	I6-36 т.7-I тч п.3.I	То же, на высоте до 5 м Цена:0,9I+0,2Ix0,05= =0,92	м	25	0,92	0,22	0,0I	23	6	-	6
I0	I6-37 т.7-I	То же, б 25 мм на высоте до 3-х м	м	50	I,03	0,2I	0,0I	52	II	I	I2
II	I6-37 т.7-I тч п.3.I	То же, на высоте до 5 м Цена:I,03+0,2Ix0,05= =I,04	м	25	I,04	0,22	0,0I	26	6	-	6
I2	I6-38 т.7-I	То же, б 32 мм на высоте до 3-х м	м	I5	I,I4	0,2I	0,0I	I7	3	-	3
I3	I6-38 т.7-I	То же, на высоте до 5м Цена:I,I4+0,2Ix0,05= =I,I5	м	I0	I,I5	0,22	0,0I	I2	2	-	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4	I6-2I9 т.22	Гидравлическое испытание труб ∅ до 50 мм	I00м	3,6	3,94	3,73	-	I4	I3	-	I3
I5	ССЦч.Ш п.87	Вентиль запорный муфтовый I5кчI8пI ∅ I5 мм	шт	II	I,20	-	-	I3	-	-	-
I6	-"- п.I00	То же, ∅ 32 мм	шт	2	2,I0	-	-	4	-	-	-
I7	-"- п.I034	Кран двойной регулировки КДР-I5	шт	9	I,34	-	-	I2	-	-	-
I8	I8-229 т.I5-5	Кран для выпуска воздуха СТД-70738	шт	I5	0,49	0,08	-	7	I	-	I
I9	I8-I96 т.II-6	Воздухосборник горизонтальный АПИ0I2.000	шт	8	7,29	I,22	0,I2	58	I0	I	II
20	ССЦч.Ш п.I349	Опора трубопроводов	шт	4	I,I2	-	-	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2I	26-7 т.2-7 ССЦч.I п.I48	Изоляция труб полуцилиндрами минераловатными Цена:I6,80+24,40x0,98= =40,7I	м3	0,3	40,7I	-	-	I2	-	-	-
22	26-73 т.I3-9 ССЦч.У п.267	Покрытие изоляции лакостеклотканью Цена:I2,60+2,42xI05= =266,70	I00м2	0,I35	266,70		-	36	-	-	-
23	26-70 т.I3-7 ССЦ ч.I п.298	Пергамин Цена:24,70+0,22xII5=50,00	I00м2	0,I35	50,00	-	-	7	-	-	-
24	I5-6I4 т.I64-8	Масляная окраска труб за 2 раза	I00м2	I,45	60,50	-	-	88	-	-	-
25	8-I34 т.22-6	Леса для монтажа труб на высоте до 6 м	I00м2	I,46	7I,70	-	-	I05	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого:	руб.	-	-	-	-	I60I	I37	I2	I49
		Накладные расходы по п.п.I÷20	%	I3,3	I353x0,I33=I80			I80	-	-	-
		НУЧП	%	63	I49x0,63=94			-	-	-	94
		Накладные расходы по п.п.2I÷25	%	I6,5	248x0,I65=4I		-	4I	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	I822	I37	I2	243
		Плановые накопления	%	8	-	-	-	I46	-	-	-
		НУЧП	%	44	-	-	-	-	-	-	66
		Итого:	руб.	-	-	-	-	I968	I37	I2	309
		Затраты при сдаче системы отопления	%	2	-	-	-	6	-	-	-
		Итого по I разделу:	руб.	-	-	-	-	I974	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		II.ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ									
26	I6-35 т.7-I	Трубопроводы из стальных водогазопроводных труб б I5 мм	м	2	0,86	0,2I	0,0I	2	-	-	-
27	I6-36 т.7-I	То же, б 20 мм	м	35	0,9I	0,2I	0,0I	32	7	-	7
28	I6-37 т.7-I	То же, б 25 мм	м	3	I,03	0,2I	0,0I	3	I	-	I
29	I6-2I9 т.22	Гидравлическое испытание труб	I00м	0,40	3,94	3,73	-	2	I	-	I
30	ССЦ ч.III п.97	Вентиль муфтовый I5кчI8пI б I5 мм	шт	4	I,20	-	-	5	-	-	-
3I	-"- п.98	То же, б 20 мм	шт	3	I,43	-	-	4	-	-	-
32	I8-I96 т.II-6	Воздухосборник горизонтальный АIИ0I2.000	шт	2	7,29	I,22	0,I2	I5	2	-	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
33	I8-2I6 т.I4-3	Фильтр ϕ 70 мм	шт	3	39,90	0,88	0,30	I20	3	I	4
34	I2-698-I0	Закладные детали	шт	I6	6,30	3,I3	0,8I	I0I	50	I3	63
35	I2-805-I	Клапан регулирующий 25ч93Iнж ϕ 25 мм с исполнительным механизмом МЭО-0,63 (25-0,25П)	шт	3	2,25	I,99	0,06	7	6	-	6
		Цена:I,85+I,59x0,25= =2,25 I,59xI,25=I,99									
36	23-07 доп.I00 п.I-5439	Стоимость клапана	шт	3	94,3I	-	-	283	-	-	-
		Цена:87xI,084=94,3I									
37	ССЦч.Ш п.I790	Фланцы стальные ϕ 25 мм	шт	6	0,73	-	-	4	-	-	-
38	ССЦч.Ш п.99	Вентиль муфтовый I5кчI8пI ϕ25мм	шт	3	I,59	-	-	5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
39	-"- п.I0I	То же, б 40 мм	шт	6	3,0I	-	-	I8	-	-	-
40	26-7 т.2-7 ССЦч.I п.I48	Изоляция труб полуцилиндрами минерало ватными Цена:I6,80+24,40x0,98=40,7I	м3	0,05	40,7I	-	-	2	-	-	-
4I	26-73 т.I3-9 ССЦ ч.У п.267	Покрытие изоляции лакостеклотканью Цена:I2,60+2,42xI05= =266,70	I00м2	0,022	266,70	-	-	6	-	-	-
42	26-70 т.I3-7 ССЦ ч.I п.298	Пергамин Цена:24,70+0,22xII5= =50,00	I00м2	0,022	50,00	-	-	I	-	-	-
43	I5-6I4 т.I64-8	Масляная окраска труб за 2 раза	I00м2	0,I	60,50	-	-	6	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	6I6	70	I4	84

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		в т.ч.оборудование	руб.	-	-	-	-	283	-	-	-
		в т.ч.монтаж	-"-	-	-	-	-	7	-	-	-
		Накладные расходы по п.п.26-33,37+39	%	I3,3	2I0x0,I33=28		-	28	-	-	-
		НУЧП	%	63	I5x0,63=9						9
		Накладные расходы по п.п.40+43	%	I6,5	I5x0,I65=2		-	2	-	-	-
		Накладные расходы по п.п.34,35	%	80	56x0,8=45		-	45	-	-	-
		НУЧП	%	32	69x0,32=22		-	-	-	-	22
		Итого:	руб.	-	-	-	-	69I	70	I4	II5
		Плановые накопления без п.36	%	8	-	-	-	33	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		НУЧП	%	44	-	-	-	-	-	-	37
		Итого:	руб.	-	-	-	-	724	70	I4	I52
		Затраты при сдаче системы теплоснабжения	%	2	-	-	-	3	-	-	-
		Итого по П разделу:	руб.	-	-	-	-	727	-	-	-
		в т.ч.оборудование	-"-	-	-	-	-	283	-	-	-
		в т.ч.монтаж	-"-	-	-	-	-	8	-	-	-
		Всего по смете I+П разд.	руб.	-	-	-	-	270I	-	-	-
		в т.ч.оборудование	руб.	-	-	-	-	283	-	-	-
		в т.ч.монтаж	-"-	-	-	-	-	8	-	-	-

Главный инженер проекта Б.К.Чекалов
Начальник сметного отдела Л.А.Шипов
Составила инженер Е.И.Пахомова
Проверил ведущий инженер Н.Г.Кудрявцева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-б

К типовому проекту станции обслуживания легковых автомобилей на 3 поста (дорожная)

на общестроительные работы (вариант $t_н = -40^0C$) здания станции

Основание: чертежи № КЖ, АР

Составлено в ценах I984 г.

Сметная стоимость - 69,60 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) руб.
2. I м2 общей площади здания руб.
3. I м3 объема здания руб.

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе: основная заработная плата	в том числе: эксплуатация машин, в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе: основная заработная плата	в том числе: эксплуатация машин, в т.ч. заработная плата	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		П. Фундаменты									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		а) Добавить									
I	7-40I т.36-2	Установка фундаментных блоков весом до I тн	шт	3	I,65	-	-	5	-	-	-
2	7-403 т.36-4	То же, весом более I,5 тн	шт	3	2,9	-	-	9	-	-	-
3	ССЦМ п.9-97 тех.ч. п.3.3	Стоимость бетонных блоков объемом более 0,2 м3 до I м3	м3	3,534	50,76		-	I79	-	-	-
		52,4 - 0,82 х 2									
4	ССЦМ т.3-I п.6	Стоимость монтажных петель	тн	0,0I2	32I	-	-	4	-	-	-
5	6-I5 т.I-I5 ССЦМ п.I-4 п.I-3	Подбетонка из монолитного бетона М-I50	м3	0,9	28,62		-	26	-	-	-
		27,8+(26,6-25,8)х хI,02									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого добавляется по П разделу:	руб.	-	-	-	-	223	-	-	-
		У. Стены									
		б) Кирпичные									
		Исключается:									
6	8-73 т.9-I	Стены из кирпича обыкновенного с облицовкой лицевым толщиной 380 мм при высоте помещения более 4 м	м3	43,78	45,I	-	-	I974	-	-	-
7	8-75 т.9-4	Стены из кирпича обыкновенного с облицовкой лицевым кирпичом толщ. 5I0 мм при высоте помещения более 4 м	м3	54,42	4I,8	-	-	2275	-	-	-
8	7-445 т.38-I0-I.8	Укладка перемычек весом до 0,3 тн	шт	23	0,23	-	-	5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9	7-430 т.38-5--I.8	То же, весом до I тн	шт	8	2,55	-	-	20	-	-	-
I0	ССЦМ т.9-9I	Стоимость железобетонных перемычек из бетона М-200	м3	2,63	64,4	-	-	I69	-	-	-
II	ССЦМ ч.I т.3-I п.3	Стоимость арматуры класса А-Ш	тн	0,I42	250	-	-	36	-	-	-
I2	-"- п.6	То же, класса В-I	тн	0,023	32I	-	-	7	-	-	-
	-"- п.I	То же, класса А-I	тн	0,076	229	-	-	I7	-	-	-
		Итого исключается по разделу "б":	руб.	-	-	-	-	4503	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Добавляется:									
I3	8-75 т.9-4	Стены из кирпича обыкновенного с облицовкой лицевым кирпичом толщ. 5I0 мм при высоте более 4 м	м3	58,75	4I,8	-	-	2456	-	-	-
I4	8-77 т.9-3	Стены из кирпича обыкновенного с облицовкой лицевым кирпичом толщ. 640 мм при высоте более 4 м	м3	68,30	39,8	-	-	27I8	-	-	-
I5	7-445 т.38-I0--I.8	Укладка перемычек весом до 0,3 тн	шт	30	0,23	-	-	7	-	-	-
I6	7-430 т.38-5--I.8	То же, весом до I тн	шт	8	2,55	-	-	20	-	-	-
I7	ССЦМ т.9-9I	Стоимость железобетонных перемычек из бетона									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		М-200	м3	2,93	64,4	-	-	I89	-	-	-
I8	ССЦМ ч.I т.3-I п.3	Стоимость арматуры класса А-Ш	тн	0,I59	250	-	-	40	-	-	-
I9	-"- п.6	То же, класса В-I	тн	0,025	32I	-	-	8	-	-	-
	-"- п.I	То же, класса А-I	тн	0,076	229	-	-	I7	-	-	-
		Итого добавляется по подразделу "б"	руб.	-	-	-	-	5455	-	-	-
		Итого по разделу У добавляется:	руб.	-	-	-	-	952	-	-	-

УП. Кровля

Исключить:

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
20	ССЦМСМ т.I п.9-328	Стоимость пенобетона = 500 кг/м3 толщ. I20 мм	м3	67,7	25,7	-	-	I740	-	-	-
		Итого исключить:	руб.	-	-	-	-	I740	-	-	-
		Добавить:									
2I	ССЦМСМ т.I п.9-328	Стоимость пенобетона = 500 кг/м3 толщ. I50 мм	м3	84,63	25,7	-	-	2I75	-	-	-
		Итого добавить:	руб.	-	-	-	-	2I75	-	-	-
		Итого добавить по УП разделу	руб.	-	-	-	-	435	-	-	-
		Итого добавляется по смете	руб.	-	-	-	-	I6I0	-	-	-
		223+952+435=I6I0									
		Накладные расходы	%	I6,5	-	-	-	266	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого:	руб.	-	-	-	-	I876	-	-	-
		Плановые накопления	%	8	-	-	-	I50	-	-	-
		Итого: добавить к основному варианту	руб.	-	-	-	-	2026	-	-	-
		Всего сметная стоимость для = -40°С	руб.	-	-	-	-	69601		-	-
		67575+2026=6960I									

Главный инженер проекта Б.К.Чекалов
Начальник сметного отдела Л.А.Шипов
Составили: старший инженер С.Г.Иванова
инженер Р.М.Любочко
Проверил руководитель группы А.А.Корниенко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-6

К типовому проекту здания станции технического обслуживания л/а на 3 поста (дорожная) на отопление и теплоснабжение (для $t_н = -40^{\circ}C$)

Основание: чертежи № ОВ,СО

Составлено в ценах I984г.

Сметная стоимость 3,I4 тыс.руб.
в т.ч.оборудование - 0,28 тыс.руб.
в т.ч.монтаж - 0,0I тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция

Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчётную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) I046,33 руб.
2. I м2 общей площади здания - 5,92 руб.
3. I м3 объёма здания - I,26 руб.

№ пп	№ укрупнен-ных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе: основная заработная плата	в том числе: эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе: основная заработная плата	в том числе: эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. ОТОПЛЕНИЕ									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I8-I09 т.5-I	Радиаторы чугунные отопительные МI40АО	экм	7I,05	7,66	0,25	0,06	544	I8	4	22
2	I8-II4 т.5-2	Конвекторы"Ритм" КО20-2,4 кв	экм	4,8	8,90	0,22	0,03	43	I	-	I
3	I8-II4 т.5-2	То же, КО20-3,75-П	экм	3,75	8,90	0,22	0,03	33	I	-	I
4	I8-II4 т.5-2	То же, КО20-3,75-КВ	экм	7,5	8,90	0,22	0,03	67	2	-	2
5	I8-I22 т.5-3	Трубы отопительные ребристые длиной 1м	шт	6	I2,50	0,80	0,I6	75	5	I	6
6	I8-I24 т.5-3	То же, длиной 2м	шт	23	I9,80	0,80	0,I6	455	I8	4	22
7	I6-35 т.7-I	Трубопроводы из стальных водогазопроводных труб б I5мм на высоте до 3-х м	м	I00	0,86	0,2I	0,0I	86	2I	I	22

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8	I6-35 т.7-I тчп.3.I	То же, на высоте до 5 м Цена:0,86+0,2Ix0,05= =0,87	м	60	0,87	0,22	0,0I	52	I3	I	I4
9	I6-36 т.7-I	То же, ∅ 20 мм на высоте до 3-х м	м	60	0,9I	0,2I	0,0I	55	I3	I	I4
I0	I6-36 т.7-I тч п.3.I	То же, на высоте до 5м Цена: 0,9I+0,2Ix x0,05=0,92	м	30	0,92	0,22	0,0I	28	7	-	7
II	I6-37 т.7-I	То же, ∅ 25 мм на высоте до 3-х м	м	20	I,03	0,2I	0,0I	2I	4	-	4
I2	I6-37 т.7-I тч п.3.I	То же, на высоте до 5м Цена:I,03+0,2Ix x0,05=I,04	м	I5	I,04	0,22	0,0I	I6	3	-	3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I3	I6-38 т.7-I	То же, б 32 мм на высоте до 3-х м	м	55	I,I4	0,2I	0,0I	63	I2	I	I3
I4	I6-38 т.7-I тчп.3.I	То же, б 32 мм на высоте до 5м Цена:I,I4+0,2Ix0,05= =I,I5	м	25	I,I5	0,22	0,0I	29	6	-	6
I5	I6-2I9 т.22	Гидравлическое испытание труб б до 50 мм	I00м	3,65	3,94	3,73	-	I4	I4	-	I4
I6	ССЦ ч.III п.97	Вентиль запорный муфтовый I5кчI8пI б I5 мм	шт	II	I,20	-	-	I3	-	-	-
I7	-"- п.I00	То же, б 32 мм	шт	2	2,I0	-	-	4	-	-	-
I8	-"- п.I034	Кран двойной регулировки КДР-I5	шт	9	I,34	-	-	I2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I9	I8-229 т.I5-5	Кран для выпуска воздуха СТД-70738	шт	I5	0,49	0,08	-	7	I	-	I
20	I8-I96 т.II-6	Воздухосборник горизонтальный АТИОI2.000	шт	8	7,29	I,22	0,I2	58	I0	I	II
2I	ССЦ ч.Ш п.I349	Опора трубопроводов	шт	4	I,I2	-	-	4	-	-	-
22	26-7 т.2-7 ССЦ ч.I п.I48	Изоляция труб полуцилиндрами минераловатными Цена:I6,80+24,40х0,98 =40,7I	м3	0,3	40,7I	-	-	I2	-	-	-
23	26-73 т.I3-9 ССЦч.У п.267	Покрытие изоляции лакостеклотканью Цена:I2,60+2,42хI05= =266,70	I00м2	0,I35	266,70		-	36	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
24	26-70 т.I3-7 ССЦ ч.I п.298	Пергамин Цена: 24,70+0,22xII5=50,00	I00м2	0,I35	50,00	-	-	7	-	-	-
25	I5-6I4 т.I64-8	Масляная окраска труб за 2 раза	I00м2	I,85	60,50	-	-	II2	-	-	-
26	8-I94 т.22-6	Леса для монтажа труб на высоте до 6 м	I00м2	I,56	7I,70	-	-	II2	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	I958	I49	I4	I63
		Накладные расходы по п.п.I+2I	%	I3,3	I679x0,I33=223			223	-	-	-
		НУЧП	%	63	I63x0,63=I03			-	-	-	I03
		Накладные расходы по п.п.22+26	%	I6,5	279x0,I65=46			46	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	2227	I49	I4	266

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Плановые накопления	%	8	-	-	-	I78	-	-	-
		НУЧП	%	44	-	-	-	-	-	-	72
		Итого:	руб.	-	-	-	-	2405	I49	I4	338
		Затраты при сдаче системы отопления	%	2	-	-	-	7	-	-	-
		Итого по I разделу:	руб.	-	-	-	-	24I2	-	-	-
		II.ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ									
27	I6-35 т.7-I	Трубопроводы из стальных водогазопроводных труб б I5 мм	м	2	0,86	0,2I	0,0I	2	-	-	-
28	I6-36 т.7-I	То же, б 20 мм	м	35	0,9I	0,2I	0,0I	32	7	-	7
29	I6-37 т.7-I	То же, б 25 мм	м	3	I,03	0,2I	0,0I	3	I	-	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
30	I6-2I9 т.22	Гидравлическое испытание труб б до 50 мм	I00м	0,4	3,94	3,73	-	2	I	-	I
3I	ССЦч.Ш п.97	Вентиль муфтовый I5кчI8пI б I5 мм	шт	4	I,20	-	-	5	-	-	-
32	-"- п.98	То же, б 20 мм	шт	3	I,43	-	-	4	-	-	-
33	I8-I96 т.II-6	Воздухосборник горизонтальный АПИ0I2.000	шт	2	7,29	I,22	0,I2	I5	2	-	2
34	I8-2I6 т.I4-3	Фильтр б 70 мм	шт	3	39,90	0,88	0,30	I20	3	I	4
35	I2-698-II	Закладные детали	шт	I6	6,30	3,I3	0,8I	I0I	50	I3	63
36	I2-805-I	Клапан регулирующий 25ч93Iнж б 25 мм с исполнительным									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		механизмом МЭО-0,63(25-0,25П)	шт	3	2,25	I,99	0,06	7	6	-	6
		Цена:I,85+I,59х0,25=2,25 I,59хI,25=I,99									
37	23-07 доп.I00 п.I-5439	Стоимость клапана	шт	3	94,3I	-	-	283	-	-	-
		Цена:87хI,084=94,3I									
38	ССЦ ч.Ш п.I790	Фланцы стальные б 25 мм	шт	6	0,73	-	-	4	-	-	-
39	ССЦч.Ш п.99	Вентиль муфтовый I5кчI8пI б 25 мм	шт	3	I,59	-	-	5	-	-	-
40	-"- п.I0I	То же, б 40 мм	шт	6	3,0I	-	-	I8	-	-	-
4I	26-7 т.2-7 ССЦч.I п.I48	Изоляция труб полуцилиндрами минераловатными	м3	0,05	40,7I	-	-	2	-	-	-
		Цена:I6,80+24,40х0,98=40,7I									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
42	26-73 т.I3-9 ССЦ ч.У п.267	Покрытие изоляции лакостеклотканью Цена:I2,60+2,42xI05=266,70	I00м2	0,022	266,70	-		6	-	-	-
43	26-70 т.I3-7 ССЦ ч.I п.298	Пергамин Цена:24,70+0,22xII5==50,00	I00м2	0,022	50,00	-	-	I	-	-	-
44	I5-6I4 т.I64-8	Масляная окраска труб за 2 раза	I00м2	0,I	60,50	-	-	6	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	6I6	70	I4	84
		в т.ч.оборудование	руб.	-	-	-	-	283	-	-	-
		в т.ч.монтаж	-"-	-	-	-	-	7	-	-	-
		Накладные расходы по п.п.27+34; 38+40	%	I3,3	2I0x0,I33=28			28	-	-	-
		НУЧП	%	63	I5x0,63=9			-	-	-	9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы по п.п.4I÷44	%	I6,5	I5x0,I65=2			2	-	-	-
		Накладные расходы по п.п.35,36	%	80	56x0,8=45		-	45	-	-	-
		НУЧП	%	32	69x0,32=22			-	-	-	22
		Итого:	руб.	-	-	-	-	69I	70	I4	II5
		Плановые накопления без п.37	%	8	-	-	-	33	-	-	-
		НУЧП	%	44	-	-	-	-	-	-	37
		Итого:	руб.	-	-	-	-	724	70	I4	I52
		Затраты при сдаче системы теплоснабжения	%	2	-	-	-	3	-	-	-
		Итого по П разделу:	руб.	-	-	-	-	727	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		в т.ч.оборудование	руб.	-	-	-	-	283	-	-	-
		в т.ч.монтаж	-"-	-	-	-	-	8	-	-	-
		Всего по смете I + II разделу	руб.	-	-	-	-	3I39	-	-	-
		в т.ч.оборудование	руб.	-	-	-	-	283	-	-	-
		в т.ч.монтаж	-"-	-	-	-	-	8	-	-	-

Главный инженер проекта Б.К.Чекалов

Начальник сметного отдела Л.А.Шипов

Составила инженер Е.И.Пахомова

Проверил ведущий инженер Н.Г.Кудрявцева

503-4-42.86 УI кн.2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5-6

К типовому проекту здания станции технического обслуживания л/а на 3 поста (дорожная) на вентиляцию (для $t_н = -40°C$)

Основание: чертежи № ОВ.СО

Составлено в ценах 1984г.

Сметная стоимость добавляется к основному варианту 0,06 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция

Показатели по смете
Стоимость на:
1. Расчётную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) руб.
2. 1 м2 общей площади здания руб.
3. 1 м3 объёма здания руб.

№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2

Добавляется

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	20-697 т.I8-2	Установка утепленного привода воздушной заслонки АЗДI2I000	I00кг	I,4I	36,I0	3,50	0,08	5I	5	-	5
		Итого:	руб.	-	-	-	-	5I	5	-	5
		Накладные расходы	%	I3,3	-	-	-	7	-	-	-
		НУЧП	%	63	-	-	-	-	-	-	3
		Итого:	руб.	-	-	-	-	58	5	-	8
		Плановые накопления	%	8	-	-	-	5	-	-	-
		НУЧП	%	44	-	-	-	-	-	-	2
		Итого:	руб.	-	-	-	-	63	5	-	I0

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Затраты на испытание системы вентиляции	%	5	-	-	-	I	-	-	I
		Всего по смете добавляется к основному варианту	руб.	-	-	-	-	64	-	-	-

Главный инженер проекта Б.К.Чекалов

Начальник сметного отдела Л.А.Шипов

Составила инженер Е.И.Пахомова

Проверил ведущий инженер Н.Г.Кудрявцева

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту станции обслуживания легковых автомобилей на 3 поста (дорожная)

Наименование ресурсов	Количество		
	Варианты		
	t =-20°C	t =-30°C	t =-40°C
I	2	3	4
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ СТАНЦИИ ОБСЛУЖИВАНИЯ			
А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ			
Затраты труда, чел.ч.	II49,54	II49,54	II49,54
Заработная плата, руб.	603,93	603,93	603,93
Строительные машины, руб.	64,94	64,94	64,94
Строительные машины, маш.ч.	344,I3	344,I3	344,I3
Бульдозеры 79 кВт (I08 л.с.)	I28,95	I28,95	I28,95
Краны на гусеничном ходу до I6т	29,24	29,24	29,24
Краны башенные 5т	0,42	0,42	0,42
Краны автомобильные 5т	0,04	0,04	0,04

I	2	3	4
Трамбовки пневматические	I56	I56	I56
Экскаваторы	29,48	29,48	29,48
Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ			
Затраты труда, чел.ч.	6347,98	6347,98	6435,95
Заработная плата, руб.	3650,55	3650,55	3699,29
Строительные машины, руб.	550,53	550,53	568,58
Строительные машины, маш.ч.	I39,06	I39,06	I40,88
Автогрейдеры среднего типа 79 квт (I08 л.с.)	0,04	0,04	0,04
Бульдозеры I08 л.с.	0,44	0,44	0,44
Катки дорожные гладкие 5т	I,I3	I,I3	I,I3
Катки дорожные гладкие I0т	2,5	2,5	2,5
Кран башенный 5т	46	46	46,29
Кран автомобильный 5т	0,04	0,04	0,04
Кран автомобильный I6т	0,04	0,04	0,04

I	2	3	4
Кран на гусеничном ходу до I0 т	0,87	0,87	0,87
Кран на гусеничном ходу до I6т	I2,86	I2,86	I4,39
Кран на гусеничном ходу до 25т	27,27	27,27	27,27
Кран на гусеничном ходу до 40т	0,34	0,34	0,34
Кран козловой 30т	0,8I	0,8I	0,8I
Растворонасосн 3 м3/ч.	0,43	0,43	0,43
Растворонасосн Iм3/ч.	45,82	45,82	45,82
Распределители каменной мелочи навесные на автосамосвале	0,05	0,05	0,05
Машины поливочные 6000л	0,42	0,42	0,42
Итого общестроительные работы станции обслуживания:			
Затраты труда, чел.ч.	7497,52	7497,52	7585,49
Заработная плата, руб.	4254,48	4254,48	4303,22
Строительные машины, руб.	6I5,47	6I5,47	633,52
Строительные машины, маш.ч.	483,I9	483,I9	485,0I

I	2	3	4
Автогрейдеры среднего типа 79 кВт (I08 л.с.)	0,04	0,04	0,04
Бульдозеры 79 кВт (I08 л.с.)	I29,39	I29,39	I29,39
Катки дорожные гладкие 5т	I,I3	I,I3	I,I3
Катки дорожные гладкие I0т	2,5	2,5	2,5
Кран башенный 5т	46,42	46,42	46,7I
Краны на гусеничном ходу до I6т	42,I	42,I	43,63
Кран автомобильный 5т	0,08	0,08	0,08
Кран автомобильный I6т	0,04	0,04	0,04
Кран на гусеничном ходу до I0т	0,87	0,87	0,87
Кран на гусеничном ходу до 25т	27,27	27,27	27,27
Кран на гусеничном ходу до 40т	0,34	0,34	0,34
Кран козловой 30т	0,8I	0,8I	0,8I
Растворонасосы 3 м3/ч	0,43	0,43	0,43
Растворонасосы I м3/ч	45,82	45,82	45,82
Распределители каменной мелочи навесные на автомобили	0,05	0,05	0,05

I	2	3	4
Машины поливочные 6000л	0,42	0,42	0,42
Трамбовки пневматические	I56	I56	I56
Экскаваторы	29,48	29,48	29,48
САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ			
Водопровод			
Затраты труда, чел/ч.	I50,79	I50,79	I50,79
Заработная плата, руб.	89,52	89,52	89,52
Строительные машины, руб.	I0,87	I0,87	I0,87
Канализация			
Затраты труда, чел/ч	96,28	96,28	96,28
Заработная плата, руб.	57,85	57,85	57,85
Строительные машины, руб.	8,87	8,87	8,87
Отопление			
Затраты труда, чел/ч	56I,0I	604,97	6I5,9I

I	2	3	4
Заработная плата, руб.	276,78	30I,47	307,66
Строительные машины, руб.	I5,85	I7,34	I8,3I
Вентиляция			
Затраты труда, чел/ч	674,6I	674,6I	682,69
Заработная плата, руб.	4I8,8	4I8,8	423,74
Строительные машины, руб.	I8,25	I8,25	I8,6
Тепловой пункт			
Затраты труда, чел/ч	488,46	488,46	488,46
Заработная плата, руб.	I76,66	I76,66	I76,66
Строительные машины, руб.	I2,56	I2,56	I2,56
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			
Электроосвещение вокзала			
Затраты труда, чел/ч.	402,4I	402,4I	402,4I
Заработная плата, руб.	230	230	230
Строительные машины, руб.	I23	I23	I23

I	2	3	4
Силовое электрооборудование			
Затраты труда, чел/ч	450,83	450,83	450,83
Заработная плата, руб.	352	352	352
Строительные машины, руб.	I06	I06	I06
Автоматизация			
Затраты труда, чел/ч	480,46	480,46	480,46
Заработная плата, руб.	27I	27I	27I
Строительные машины, руб.	28	28	28
Оборудование и мебель			
Затраты труда, чел/ч	39,2	39,2	39,2
Заработная плата, руб.	46	46	46
Трубопроводы технологические			
Затраты труда, чел.ч.	I26	I26	I26
Заработная плата, руб.	59	59	59

I	2	3	4
Строительные машины, руб.	5	5	5
Технологическое оборудование			
Затраты труда, чел.ч.	622,5	622,5	622,5
Заработная плата, руб.	400	400	400
Строительные машины, руб.	250	250	250
ПРОЧИЕ РАБОТЫ			
Связь и сигнализация			
Затраты труда, чел/ч.	I39,I8	I39,I8	I39,I8
Заработная плата, руб.	8I	8I	8I
Строительные машины, руб.	2	2	2
Всего по станции обслуживания			
Затраты труда, чел.ч.	II729,25	II773,2I	II880,2
Заработная плата, руб.	67I3,09	6737,78	6797,65
Строительные машины, руб.	II95,87	II97,36	I2I6,73

I	2	3	4
Строительные машины, маш.час.	483,I9	483,I9	485,0I
Проезды и площадки.			
Затраты труда, чел/ч	639,I8	639,I8	639,I8
Заработная плата, руб.	338,74	338,74	338,74
Строительные машины, маш.ч.	359,57	359,57	359,57
Автогрейдеры среднего типа I08 л.с.	I4,39	I4,39	I4,39
Бульдозеры 79 кВт (I08 л.с.)	22,7I	22,7I	22,7I
Катки дорожные самоходные на пневматическом ходу - I8т	2,03	2,03	2,03
То же, 25т	9,0I	9,0I	9,0I
Катки дорожные самоходные гладкие - 5т	83,05	83,05	83,05
То же, I0т	I80,I8	I80,I8	I80,I8
Тракторы на гусеничном ходу I08 л.с.	9,0I	9,0I	9,0I
Машины поливочные 6000л	29,22	29,22	29,22
Укладчики асфальтобетона	9,97	9,97	9,97

I	2	3	4
Дорожные знаки			
Затраты труда, чел.ч.	I2,92	I2,92	I2,92
Заработная плата, руб.	7,08	7,08	7,08
Строительные машины, маш.ч.	I,74	I,74	I,74
Краны на автомобильном ходу 3т, маш.ч.	I,I4	I,I4	I,I4
Машины бурильно-крановые глубиной бурения 3,5 м(на автомобиле), маш.ч.	0,6	0,6	0,6
Тротуары			
Затраты труда, чел.ч.	44,3I	44,3I	44,3I
Заработная плата, руб.	24,52	24,52	24,52
Строительные машины, маш.ч.	9,96	9,96	9,96
Автогредйеры среднего типа I08 л.с.	0,83	0,83	0,83
Бульдозеры, I08 л.с.	0,45	0,45	0,45
Катки дорожные самоходные гладкие 5т	I,96	I,96	I,96
То же, I0 т	4,34	4,34	4,34

I	2	3	4
Копии самоходные на пневматическом ходу I8т	0,I4	0,I4	0,I4
Катки дорожные прицепные на пневматическом ходу 25т	0,64	0,64	0,64
Машины поливочные 6000л	0,96	0,96	0,96
Тракторы на гусеничном ходу (I08 л.с.)	0,64	0,64	0,64
Озеленение			
Затраты труда, чел.ч.	I053,95	I053,93	I053,95
Заработная плата, руб.	527,9I	527,9I	527,9I
Строительные машины, маш.-ч.	47,2	47,2	47,2
Машины поливочные 6000л	4I,6	4I,6	4I,6
Краны на автомобильном ходу 5т	5,6	5,6	5,6
Ограждение			
Затраты труда, чел.-ч.	297,2	297,2	297,2
Заработная плата, руб.	239,27	239,27	239,27
Строительные машины, руб.	97,84	97,84	97,84

I	2	3	4
Малые архитектурные формы			
Затраты труда, чел.-ч.	66,28	66,28	66,28
Заработная плата, руб.	38,4	38,4	38,4
Строительные машины, руб.	3,I2	3,I2	3,I2

Начальник сметного отдела Л.А.Шипов

Составил инженер Р.М.Любочко

Проверил руководитель группы А.А.Корниенко

Отпечатано
в Новосибирском филиале ЦИТП
630064 г. Новосибирск, пр. Карла Маркса 1

Выдано в печать "7" 11 1988 г.
Заказ Г-405 Тираж 260

gost.e-ecolog.ru