ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-2-19.86

Производственный корпус автотранспортного предприятия
на 100 автобусов

АЛЬБОМ XIУ

Сметная документация

Часть II

стр. 214 по 378

gost.e-ecolog.ru

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 9

К типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия на 100 автобусов на хоз-бытовую канализацию

Сметная стоимость	0,3I тыс.руб.
Ноомативная условно-чистая продукция	тыс.руб.
Показатели по смете Стоимость на:	
I.Расчетную единицу I списочный автобус	3,I3 руб.
2.I м2 общей площади здания	0,04 руб.
3.I м3 объема здания	0,0I руб.

Основание: чертежи № Альбом IУ,XI ВК.СО

Составлена в ценах I984г.

№№ пп	№ укрупн. сметных норм, единичных расценок шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во единиц измер.	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основной з/платы	экспл. машин в т.ч. з/платы	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основной з/платы	экспл. машин в т.ч. з/платы	нормативной условно-чистой продукции
I	2	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	I2
I	I-959 80-I	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м в сухих грунтах I группы	I00 м3	0,I5	62-30	-	-	9	-	-	-
2	I-967 8I-I	Обратная засыпка грунта вручную	"	0,I5	4I-50	-	-	6	-		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	I6-33 6-I	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диам.50мм	м	35	I-92	-	-	67	-	-	-
4	I6-34 6-2	То же,диам.I00 мм	м	30	3-I0	-	-	93	-	-	-
5	I7-90 6-4	Установка раковины	шт	4	I-09	-	-	4	-	-	-
6	СЦ ч.III доп.I п.232I	Стоимость раковины РС-2	"	4	8-63	-	-	35	-	-	-
7	I7-36 I-9	Установка трапов чугунных эмалированных диам. 50 мм	"	2	6-3I	-	-	I3	-	-	-
8	I7-37 I-I0	То же,диам.I00 мм	"	2	I4-60	-	-	29	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	256	-	-	-
		в том числе:									
		а) Сантехнические работы п.п.3-8		-	-	-	-	24I	-	-	-
		Накладные расходы I3,3%		-	-	-	-	32	-	-	-
		б) Строительные работы п.п.I-2		-	-	-	-	I5	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%		-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	290	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Плановые накопления 8%		-	-	-	-	23	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	313	-	-	-
		Сводка затрат									
		1) Сантехнические работы		-	-	-	-	295	-	-	-
		2) Строительные работы		-	-	-	-	18	-	-	-

Главный инженер проекта А.И.Коростелёв

Начальник сметного отдела В.В.Королёв

Составил инженер Г.В.Сычева

Проверил: рук.группы И.Г.Мешкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 10

К типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия на 100 автобусов

на производственную канализацию

Сметная стоимость 1,66 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете
Стоимость на:

1. Расчетную единицу
   1 списочный автобус 16,61 руб.
2. 1 м2 общей площади здания 0,01 руб.
3. 1 м3 объема здания - руб.

Основание: чертежи № Альбом IУ,XI ВК.СО

Составлена в ценах 1984 г.

№№ пп	№ укрупн. сметных норм, единичных расценок шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во единиц измер.	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основной з/платы	в том числе эксп. машин в т.ч. з/платы	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основной з/платы	в том числе эксп. машин в т.ч. з/платы	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I-959 80-I	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м в сухих грунтах I группы	100 м3	0,09	62-30	-	-	6	-	-	-
2	I-967 8I-I	Обратная засыпка грунта вручную	"	0,09	4I-50	-	-	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	I6-33 6-I	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диам.50 мм	м	20	I-92	-	-	38	-	-	-
4	I6-40 7-2	То же, из стальных водогазопроводных труб диам.50 мм	м	2	I-6I	-	-	3	-	-	-
5	I6-II7 I2-I	Задвижки 30ч6бр диам.50мм	шт	I	I7-40	-	-	I7	-	-	-
6	Пр-нт 24-I0 п.05-003	Машина вакуумная подметальная КУ-406 7I5xI,02xI,02xI,04xI,0I2x xI,007	"	2	788-4I	-	-	I577	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I645	-	-	-
		в том числе:									
		а) Сантехнические работы п.п.3-6		-	-	-	-	58	-	-	-
		Накладные расходы I3,3%		-	-	-	-	8	-	-	-
		б) Строительные работы п.п.I-2		-	-	-	-	I0	-	-	-
		Накладные расходы- I6,5%		-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	78	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Плановые накопления 8%		-	-	-	-	6	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	84	-	-	-
		в) Оборудование		-	-	-	-	I577	-	-	-
		Всего по смете		-	-	-	-	I66I	-	-	-
		Сводка затрат									
		I) Сантехнические работы		-	-	-	-	7I	-	-	-
		2) Строительные работы		-	-	-	-	I3	-	-	-
		3) Оборудование		-	-	-	-	I577	-	-	-

Главный инженер проекта А.И.Коростелёв

Начальник сметного отдела В.В.Королёв

Составил инженер Г.В.Сычева

Проверил рук.группы И.Г.Мешкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № II

К типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия на I00 автобусов на внутренние водостоки (I вариант)

Сметная стоимость	4,75 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	тыс.руб.
Показатели по смете Стоимость на:	
I.Расчетную единицу I списочный автобус	47,53 руб.
2.I м2 общей площади здания	0,6I руб.
3.I м3 объема здания	0,09 руб.

Основание: чертежи № Альбом IУ,XI ВК.СО

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№ укрупн. сметных норм, единичн. расценок шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во единиц измер.	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основной з/платы	в том числе экспл. машин в т.ч. з/платы	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основной з/платы	в том числе экспл. машин	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I-959 80-I	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2-х м в сухих грунтах I группы	I00 м3	0,44	62-30	-	-	27	-	-	-
2	I-967 8I-I	Обратная засыпка грунта вручную	"	0,44	4I-50	-	-	I8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	22-25 2-I т.ч. сб.I6 п.3.I СЦ ч.I п.744 п.760	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб с соединением на чугунных муфтах диам.I00 мм на высоте до 8 м 2,I6-(I,I-0,90)x0,998+ + 0,I9x0,I7	м	I5	I-99	-	-	30	-	-	-
4	22-26 2-2 -"- п.745 п.76I	То же,диам.I50 мм на высоте до 3 м 3,4I-(I,94-I,47)x0,999	м	I0	2-94	-	-	29	-	-	-
5	22-26 2-2 -"- п.745 п.76I	То же,диам.I50 мм на высоте до 8 м 3,4I-(I,94-I,47)x0,999+ +0,22x0,I7	м	230	2-98	-	-	685	-	-	-
6	I6-7I 8-4	Трубы стальные диам. I59 x 4,5 мм	м	I5	5-08	-	-	76	-	-	-
7	I6-69 8-3	То же, диам.I08 x 4 мм	м	3	3-I2	-	-	9	-	-	-
8	СЦ ч.Ш п.2306 Доп.I	Стоимость креплений	кг	20,0	0-59	-	-	I2	-	-	-
9	I6-33 6-I	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диам.50мм	м	I5	I-92	-	-	29	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0	I6-30 5-I	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диам.50 мм	м	30	3-2I	-	-	96	-	-	-
II	I6-3I 5-2	То же,диам. I00мм	м	5	4-59	-	-	23	-	-	-
I2	I6-32 5-3	То же,диам. I50мм	м	20	5-60	-	-	II2	-	-	-
I3	I6-38 7-I	Трубы стальные водогазопроводные д=32 мм	м	6	I-I4	-	-	7	-	-	-
I4	I6-23 3-3	Фасонные части чугунные диам.I00мм (сверх учтенных в СНиП)	т	0,I	457-0	-	-	46	-	-	-
I5	I6-20 3-I	То же, д=50 мм	т	0,06	484-00	-	-	29	-	-	-
I6	I6-227 3-5 доп.I	То же,диам.I50 мм	т	2,52	4I2-0	-	-	I038	-	-	-
I7	9-50 7-5 тех.ч. тб.2	Подвески для крепления стальных труб 73+43,3х0,I	т	0,69	77-33	-	-	53	-	-	-
I8	СЦ ч.Ш п.2305 Доп.I	Стоимость подвесок	кг	693	0-59	-	-	409	-	-	-
I9	I6-I88 I7-I	Воронки водосточные диам. I00 мм	шт	I8	2-28	-	-	4I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
20	СЦ ч.Ш доп.I п.2224	Стоимость воронок	шт	I8	I6-0	-	-	288	-	-	-
2I	СЦ ч.Ш п.I008	Кран сальниковый диам. 32 мм II4з6к	"	I0	I-50	-	-	I5	-	-	-
22	I5-6I3 I54-8	Масляная окраска труб диам.более 50 мм	I00 м2	I,92	43-50	-	-	84	-	-	-
23	I5-6I4 I64-8	То же,подвесок для крепления труб	"	0,2	60-50	-	-	I2	-	-	-
24	8-I94 22-6 8-I95 22-7	Установка инвентарных лесов для прокладки труб 7I,70+44,40	"	6,0	II5-I0	-	-	69I	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	3859	-	-	-
		в том числе:									
		а) Сантехнические работы п.п.6-I6,I9-2I		-	-	-	-	I82I	-	-	-
		Накладные расходы I3,3%		-	-	-	-	242	-	-	-
		б) Строительные работы п.п.I-5,22-24		-	-	-	-	I576	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%		-	-	-	-	260	-	-	-
		в) Металлконструкции п.п.I7-I8		-	-	-	-	462	-	-	-
		Накладные расходы 8,6%		-	-	-	-	40	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого:		-	-	-	-	4401	-	-	-
		Плановые накопления 8%		-	-	-	-	352	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	4753	-	-	-
		Сводка затрат									
		I. Сантехнические работы		-	-	-	-	2228	-	-	-
		2. Строительные работы		-	-	-	-	2525	-	-	-

Главный инженер проекта А.И.Коростелёв

Начальник сметного отдела В.В.Королёв

Составил инженер Г.В.Сычева

Проверил рук.группы И.Г.Мешкова

902-2-19.86 (XIX)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № IIа

К типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия на I00 автобусов на внутренние водостоки (П вариант)

Сметная стоимость 5,06 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете
Стоимость на:

I.Расчетную единицу
I списочный автобус 50,59 руб.
2.I м2 общей площади здания 0,65 руб.
3.I м3 объема здания 0,09 руб.

Основание: чертежи № Альбом IУ,XI ВК.СО

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№ укрупн. сметных норм, единичных расценок шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во единиц измер.	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основной з/платы	в том числе экспл. машин в т.ч. з/плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основной з/платы	в том числе экспл. машин в т.ч. з/платы	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I-959 80-I	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2-х м в сухих грунтах I группы	I00 м3	0,44	62-30	-	-	27	-	-	-
2	I-967 81-I	Обратная засыпка грунта вручную	"	0,44	4I-50	-	-	I8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	22-25 2-I СЦ ч.I п.744 п.760	Трубопровод из асбестоцементных безнапорных труб с соединением на чугунных муфтах диам.I00 мм (выпуски) 2,I6-(I,I-0,90)х0,998	м	I4	I-96	-	-	27	-	-	-
4	22-26 2-2 СЦ ч.I п.745 п.76I	То же,диам.I50 мм 3,4I-(I,94-I,47)х0,999	м	50	2-94	-	-	I47	-	-	-
5	22-26 2-2 -"- п.745, 76I	То же,диам.I50 мм на высоте до 3-х м 3,4I-(I,94-I,47)х0,999	м	I0	2-94	-	-	29	-	-	-
6	22-25 2-Iт.ч. сб.I6 п.3.I СЦ ч.I п.744, 760	То же,диам.I00 мм на высоте до 8 м 2,I6-(I,I-0,90)х0,998+0,I9х х0,I7	м	I6	I-99	-	-	32	-	-	-
7	22-26 2-2 -"- п.745, 76I	То же,диам.I50 мм 3,4I-(I,94-I,47)х0,999+ +0,22х0,I7	м	240	2-98	-	-	7I5	-	-	-
8	I6-33 6-I	Трубопровод из пластмассовых труб диам.50 мм	м	5	I-92	-	-	I0	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9	I6-23 3-3	Фасонные части чугунные диам.I00 мм (сверх учтенных в СНиП)	т	0,25	457-0	-	-	II4	-	-	-
I0	I6-227 3-5 доп.I	То же,диам.I50 мм	т	3,33	4I2-0	-	-	I372	-	-	-
II	9-50 7-5 тех.ч. тб.2	Подвески для крепления асбестоцементных труб 73+43,3х0,I	т	0,69	77-33	-	-	53	-	-	-
I2	СЦ ч.Ш п.2305 Доп.I	Стоимость подвесок	кг	693	0-59	-	-	409	-	-	-
I3	I6-I88 I7-I	Воронки водосточные диам. I00 мм	шт	I8	2-28	-	-	4I	-	-	-
I4	СЦ ч.Ш Доп.I п.2224	Стоимость воронок	"	I8	I6-00	-	-	288	-	-	-
I5	I5-6I3 I54-8	Масляная окраска труб диам.I00 более 50 мм	м2	I,8I	43-50	-	-	79	-	-	-
I6	I5-6I4 I64-8	То же,подвесок для крепления труб	"	0,2	60-50	-	-	I2	-	-	-
I7	8-I94 22-6 8-I95 22-7	Установка инвентарных лесов для прокладки труб 7I,70+44,40	"	6,0	II5-I0	-	-	69I	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	4064	-	-	-
		в том числе:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		а) Сантехнические работы п.п.8-9,13-14		-	-	-	-	453	-	-	-
		Накладные расходы 13,3%		-	-	-	-	60	-	-	-
		б) Строительные работы п.п.1-7,15-17		-	-	-	-	3149	-	-	-
		Накладные расходы 16,5%		-	-	-	-	520	-	-	-
		в) Металлоконструкции п.п.11-12		-	-	-	-	462	-	-	-
		Накладные расходы 8,6%		-	-	-	-	40	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	4684	-	-	-
		Плановые накопления 8%		-	-	-	-	375	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	5059	-	-	-
		Сводка затрат									
		а) Сантехнические работы		-	-	-	-	554	-	-	-
		б) Строительные работы		-	-	-	-	4505	-	-	-

Главный инженер проекта А.И.Коростелёв
Начальник сметного отдела В.В.Королёв
Составил инженер Г.В.Сычева
Проверил рук.группы И.Г.Мешкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I2

К типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия на I00 автобусов
на приобретение и монтаж оборудования краскосодержащих стоков

Сметная стоимость	6,34	тыс.руб.
в т.ч.		
а) оборудования	5,66	тыс.руб.
б) монтажных работ	0,60	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
Показатели по смете		
Стоимость на:		
I.Расчетную единицу		
I списочный автобус	63,39	руб.
2.I м2 общей площади здания	0,09	руб.
3.I м3 объема здания	0,0I	руб.

Основание: Альбом IУ,XI ВК.СО

Составлена в ценах I984 г.

№ пп	Шифр и № позиций прейск. УСН ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	Кол-во единиц измер.	Масса, тн брутто	Масса, тн нетто	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
							Оборудования	монтажных работ			Оборудования	монтажных работ		
					единицы изм.	общая		всего	в том числе основной з/платы	в том числе экспл. машин в т.ч. з/платы		всего	в том числе основной з/платы	в том числе экспл. машин в т.ч. з/платы
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	I8-I-7 23-03 ч.I кн.I 05-057	Горизонтальный цельносварной аппарат с эллиптическим днищем Г39I-I-I6-0,6	шт	I	3,27	3,27	2I60-0	8I-30	40-90	I3-70 5-73	2I60	8I	4I	I4 6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	I8-I-5 23-03 ч.Iкн.I 05-609	Сборник чугунный эмалированный 049Н-I,25-0-I2	шт	I	I,670	I,670	I600	32-50	I8-5	7-I6 / 3-25	I600	33	I9	7 / 3
3	23-03 ч.Пт.4 п.I3.I	Эмалированные	м2	7,43	-	-	90-0	-	-	-	678	-	-	-
4	I8-6-3 I9-05 п.I0-022	Фильтр осветительный вертикальный однокамерный ФОВ-I.0-6	шт	I	0,932	0,932	740-00	37-50	25-70	4-6I / 2-I5	740	38	26	5 / 2
5	II-93-I	Манометр общего назначения	"	2	-	-	-	0-80	0-77	-	-	2	2	-
6	СЦ ч.Ш п.I95I	Стоимость манометра ОБМ-I00	"	2	-	-	-	3-59	-	-	-	7	-	-
7	I2-802-5	Задвижка чугунная 30ч 6бр диам.80 мм	"	2	-	-	-	7-52	3-38	0-32 / 0-04	-	I5	7	I / -
8	СЦ ч.Ш п.646	Стоимость задвижки	"	2	-	-	-	I9-30	-	-	-	39	-	-
9	I2-802-3	Задвижка чугунная 30ч 6бр диам.50 мм	"	3	0,0I8	0,07	-	2-08	I-7I	0-06 / 0-0I	-	6	5	-
I0	СЦ ч.Ш п.645	Стоимость задвижки диам.50 мм	"	3	-	-	-	I3-90	-	-	-	42	-	-
II	I2-807-I	Вентиль чугунный муфтовый диам.I5 мм I5кч I8 п	"	3	-	-	-	0-75	0-73	-	-	2	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I2	СЦ ч.III п.9I	Стоимость вентиля	шт	3	-	-	-	I-20	-	-	-	4	-	-
I3	I2-808-I	Вентиль фланцевый футерованный полиэтиленовый I5ч75пI диам.25мм	"	I	-	-	-	I-82	I-52	0-03 / 0-0I	-	2	2	-
I4	23-07 I-0306	Стоимость вентиля 6хI,098	"	I	-	-	-	6-59	-	-	-	7	-	-
I5	I2-I-2	Трубопроводы из стальных водогазопроводных труб диам.80 мм	м	5	-	-	-	0-48	0-43	0-04 / 0-0I	-	2	2	- / -
I6	СЦч.Iр.III п.20	Стоимость труб по ГОСТУ 3262-75 диам. 80 мм 5 х I,03	м	5,2	-	-	-	I-46	-	-	-	8	-	-
I6а	I2-II8-I	Трубопроводы из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	7	-	-	-	0-80	0-75	0-02 / -	-	6	5	-
I6б	СЦ ч.У стр.297 п.46I	Стоимость труб 7 · I,04	м	7,3	-	-	-	0-378	-	-	-	3	-	-
I7	I2-II8-2	То же,диам.65 мм	м	70	-	-	-	I-07	0-99	0-03 / 0-0I	-	75	69	2 / I
I8	-"- п.462	Стоимость труб 7 · I,04	м	72,8	-	-	-	0-572	-	-	-	42	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
19	16-28 4-2	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диам.100мм	м	10	-	-	-	3-01	-	-	-	30	-	-
20	1-959 80-1	Разработка грунта I группы вручную в траншеях	100 м3	0,17	-	-	-	62-30	-	-	-	11	-	-
21	1-967 81-1	Обратная засыпка грунта	"	0,18	-	-	-	41-50	-	-	-	7	-	-
22	15-614 164-8	Масляная окраска труб	100 м2	0,23	-	-	-	60-50	-	-	-	14	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	5178	476	180	29/12
		Запасные части 2%		-	-	-	-	-	-	-	104	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	5282	-	-	-
		Тара и упаковка 2%		-	-	-	-	-	-	-	104	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	5386	476	180	29/12
		Транспортные расходы 3%		-	-	-	-	-	-	-	155	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	5541	476	180	29/12
		Заготовительно-складские расходы - 1,2%		-	-	-	-	-	-	-	66	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	5607	476	I80	29/I2
		Комплектация I,0%		-	-	-	-	-	-	-	53	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	5660	476	I80	29/I2
		Накладные расходы на основную з/плату 80%		-	-	-	-	-	-	-	-	I44	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	5660	620	I80	29/I2
		а) Строительные работы п.20-22		-	-	-	-	-	-	-	-	32	-	-
		Накладные расходы I6,5%		-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-
		б) Сантехнические работы п.I9		-	-	-	-	-	-	-	-	30	-	-
		Накладные расходы I3,3%		-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	5660	629	I80	29/I2
		Плановые накопления 8%		-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	5660	679	I80	29/I2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Всего по смете:		-	-	-	-	-	-	-	6339		I80	29/I2
		Сводка затрат												
		I, Монтажные работы		-	-	-	-	-	-	-	-	603	-	-
		2. Оборудование		-	-	-	-	-	-	-	-	5660	-	-
		3. Строительные работы		-	-	-	-	-	-	-	-	76	-	-

Главный инженер проекта А.И.Коростелёв

Начальник сметного отдела В.В.Королёв

Составил инженер Г.В.Сычева

Проверил рук.группы И.Г.Мешкова

503-2-I86(XIV)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I3

К типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия на I00 автобусов
на приобретение и монтаж оборудования оборотной системы моющих растворов

Сметная стоимость 3,88 тыс.руб.
в т.ч.
а) оборудования 2,35 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,64 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I.Расчетную единицу
I списочный автобус 38,80 руб.
2.I м2 общей площади здания 0,20 руб.
3.I м3 объема здания 0,03 руб.

Основание: Альбом IУ,XI ВК.СО

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	Шифр и № позиций прейск. УСН,ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во един. изм.	Масса,тонны брутто	Масса,тонны нетто	Стоимость единицы, руб. оборудования	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе основной з/пл.	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе эксплуатация машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. оборудования	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе основной з/пл.	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе эксплуатация машин в т.ч. з/пл.
					един. изм.	общая								
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	ЦИНТИ "Химнефтемаш" стр.33	Вертикальный аппарат с коническим отбортованным днищем и эллиптической крышкой ВКЭI-3,2-06	шт	I	0,870	0,87	I000	28-I0	I6-20	5-06	I000	28	I6	5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	I8-I-2 23-03 ч.I кн.I 05-I6I	Сборник стальной эмалированный СЭН 0,063-I-I0-0I	шт	I	0,I45	0,I45	470-0	20-40	I2-30	I-76 / 0-85	470	20	I2	2 / I
3	23-03 ч.Пт.ч. I3-I	Эмалирование	м2	0,5	-	-	I25-0	-	-	-	63	-	-	-
4	7-28I-9м доп. вып.I	Центробежный фекальный насос СД I6/I0 с электродвигателем 4А80В4	шт	4	0,II5	0,46	-	I5-70	I0-40	I-26 / 0-04	-	63	42	5 / 3
5	Номенклатурный каталог I985г. стр.I02	Стоимость насоса	"	4	-	-	I55-0	-	-	-	620	-	-	-
6	Указан. к ЕРЕР п.I.7	Стоимость электроэнергии 2I х 4	квт час	84	-	-	-	0-03	-	-	-	3	-	-
7	I2-802-3	Задвижка чугунная фланцевая 30ч6бр диам. 50 мм	шт	I0	0,0I8	0,0I8	-	2-08	I-7I	0-06 / 0-0I	-	2I	I7	I / -
8	СЦ ч.Ш п.645	Стоимость задвижки	"	I0	-	-	-	I3-90	-	-	-	I39	-	-
9	I2-802-5	Задвижка чугунная 30ч6бр диам.80 мм	"	I	0,029	0,II6	-	7-52	3-38	0-32 / 0-04	-	8	3	- / -
I0	СЦ ч.Ш п.646	Стоимость задвижки	"	I	-	-	-	I9-30	-	-	-	I9	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
II	I2-803-2	Клапан обратный фланцевый I6ч3р диам.50мм	шт	5	-	-	-	2-06	I-75	0-05 0-0I	-	I0	9	I -
I2	23-07 I-0746	Стоимость клапана 3,9xI,098	"	5	-	-	-	4-28	-	-	-	2I	-	-
I3	I2-808-2	Вентиль диафрагмовый футерованный полиэтиленом фланцевый I5ч 75пI диам.50 мм	"	I	-	-	-	2-08	I-72	0-05 0-0I	-	2	2	-
I4	23-07 I-0309	Стоимость вентиля I0xI,098	"	I	-	-	-	I0-98	-	-	-	II	-	-
I5	I2-I-I	Трубопроводы из стальных водогазопроводных труб диам.до 50 мм	м	I00	-	-	-	0-48	0-43	0-04 0-0I	-	48	43	4 -
I6	I2-I-2	То же,диам.до 80мм	м	2	-	-	-	0-6I	0-53	0-06 0-02	-	I	I	- -
I7	СЦ ч.I р.III п.6	Стоимость труб диам. 50 мм ГОСТ 3262-75 I00xI,03	м	I03	-	-	-	0-78	-	-	-	80	-	-
I8	-"- п.8	То же,диам.80 мм 2xI,03	м	2,I	-	-	-	I-3I	-	-	-	3	-	-
I9	I5-646 I66-3	Окраска труб перед изоляцией	I00 м2	0,27	-	-	-	22-00	-	-	-	6	-	-
20	26-5 2-5	Изоляция трубопроводов минераловатными сорлупами толщ.40мм	м3	I,29	-	-	-	30-20	-	-	-	39	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
21	СЦ ч.I р.IУ п.207	Стоимость скорлуп I,29 · 0,82	м3	I,06	-	-	-	56-70	-	-	-	60	-	-
22	26-86 I5-7	Покрытие изоляции фольгоизолом	м2	5I,4	-	-	-	2-22	-	-	-	II4	-	-
23	26-I6 4-3	Изоляция бака минераловатными матами толщ. 60 мм	м3	6,8	-	-	-	20-40	-	-	-	I39	-	-
24	СЦ ч.I р.IУ п.78	Стоимость минераловатных мат 6,8 · I,03	м3	7,0	-	-	-	45-20	-	-	-	3I6	-	-
25	26-8I I5-2	Покрытие изоляции стеклопластиком	I00 м2	0,I5	-	-	-	I65-00	-	-	-	25	-	-
26	СЦ ч.I р.IУ п.I95	Стоимость стеклопластика I5 x 0,982	м2	I4,7	-	-	-	0-374	-	-	-	5	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	2I53	II8I	I45	I8 4
		в том числе:												
		а) Оборудование		-	-	-	-	-	-	-	2I53	-	-	-
		Запасные части 2%		-	-	-	-	-	-	-	43	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	2I96	II8I	I45	I8 4
		Тара и упаковка 2%		-	-	-	-	-	-	-	43	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	2239	II8I	I45	I8 4
		Транспортные расходы 3%		-	-	-	-	-	-	-	65	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	2304	II8I	I45	I8 4
		Заготовительно-складские расходы -I,2%		-	-	-	-	-	-	-	28	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	2332	II8I	I45	I8 4
		Комплектация - I,0%		-	-	-	-	-	-	-	22	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	2354	II8I	I45	I8 4
		Накладные расходы на основную з/плату - 80%		-	-	-	-	-	-	-	-	II6	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	2354	I297	I45	I8 4
		б) Строительные работы п.п.I9-26		-	-	-	-	-	-	-	-	704	-	-
		Накладные расходы I6,5%		-	-	-	-	-	-	-	-	II6	-	-
		в) Монтажные работы п.п.I-I8		-	-	-	-	-	-	-	-	593	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	2354	I4I3	I45	I8 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Плановые накопления 8%		-	-	-	-	-	-	-	-	II3	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	2354	I526	I45	I84
		Всего по смете:		-	-	-	-	-	-	-	3880			
		Сводка затрат												
		I. Монтажные работы		-	-	-	-	-	-	-	-	640	-	-
		2. Оборудование		-	-	-	-	-	-	-	-	2354	-	-
		3. Строительные работы		-	-	-	-	-	-	-	-	886	-	-

Главный инженер проекта А.И.Коростелёв

Начальник сметного отдела В.В.Королёв

Составил: ст.инженер Г.В.Сычева

Проверял: рук.группы И.Г.Мешкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I4

К типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия на I00 автобусов на канализацию кислотосодержащих сточных вод

Сметная стоимость	I,54 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	-"-
Показатели по смете	
Стоимость на:	
I.Расчетную единицу	
I списочный автобус	I5,43 руб.
2,I м2 общей площади здания	0,07 руб.
3.I м3 объема здания	0,0I руб.

Основание: чертежи № Альбом IУ,XI ВК.СО

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во единиц измер.	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основной з/платы	в том числе экспл. машин в т.ч. з/платы	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основной з/платы	в том числе экспл. машин в т.ч. з/платы	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I2-II8-3	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диам. I00 мм I,4I+I,25x0,3	м	20,0	2-4I	-	-	48	-	-	-
2	СЦ ч.III п.I559	Стоимость труб диам. I00 мм	м	20,8	2-20	-	-	46	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	I7-37 I-I0	Трап чугунный диам.I00мм	шт	I	I4-60	-	-	I5	-	-	-
4	I2-808-2	Вентиль фланцевый футерованный полиэтиленом диам. 400 мм I5кч75пI 2,08+I,72x0,8	"	I	3-46	-	-	3	-	-	-
5	23-07 п.I-0308	Стоимость вентиля 8,6xI,098	"	I	9-44	-	-	9	-	-	-
6	II-248-5	Монтаж Рн-метра Рн-673м 4,39+2,8x0,8	"	2	6-63	-	-	I3	-	-	-
7	I7-I4--I98I/I8 Доп.7 часть I 2-I77	Стоимость 455xI,02xI,04xI,02xI,0I2x x I,007	"	2	50I-73	-	-	I004	-	-	-
8	9-II8 I7-I	Установка доломитового фильтра	т	0,5	58-20	-	-	29	-	-	-
9	СЦ ч.II п.2I05	Стоимость м/конструкций фильтра	т	0,5	442-00	-	-	22I	-	-	-
I0	Сборн. №22-69г. п.585	Стоимость заполнителя из доломита 37,2xI,25	т	I,I6	46-50	-	-	54	-	-	-
II	I-959 80-I	Разработка грунта I группы вручную	I00 м3	0,06	62-30	-	-	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I2	I-967 8I-I	Обратная засыпка грунта	I00 м3	0,06	4I-50	-	-	2	-	-	-
I3	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска м/конструкций фильтра	I00 м2	0,2	60-50	-	-	I2	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	I460	-	-	-
		в том числе:									
		а) Строительные работы п.п.I0-I8		-	-	-	-	72	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%		-	-	-	-	I2	-	-	-
		б) Сантехнические работы п.п.2-3,5		-	-	-	-	70	-	-	-
		Накладные расходы I3,3%		-	-	-	-	9	-	-	-
		в) Металлоконструкции по п.п.8-9		-	-	-	-	250	-	-	-
		Накладные расходы 8,6%		-	-	-	-	22	-	-	-
		г) Монтажные работы п.п.I,4,6		-	-	-	-	64	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	499	-	-	-
		Плановые накопления 8%		-	-	-	-	40	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	539	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		д) Оборудование п.7		-	-	-	-	I004	-	-	-
		Итого по смете:		-	-	-	-	I543	-	-	-
		Сводка затрат									
		I. Строительные работы		-	-	-	-	385	-	-	-
		2. Сантехнические работы		-	-	-	-	85	-	-	-
		3. Монтажные работы		-	-	-	-	69	-	-	-
		4. Оборудование		-	-	-	-	I004	-	-	-

Главный инженер проекта А.И.Коростелёв

Начальник сметного отдела В.В.Королёв

Составил инженер Г.В.Сычева

Проверил рук.группы И.Г.Мешкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I5

К типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия на I00 автобусов

на приобретение и монтаж электроосвещения

Основание: спецификация № У.30.С0

Составлена в ценах 1982г.

Сметная стоимость	36,04 тыс.руб.
в т.ч.	
а)оборудования	3,50 тыс.руб.
б)монтажных работ	32,54 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	
Показатели по смете	
Стоимость на:	
I.Расчетную единицу	
I списочный автобус	360,43 тыс.руб.
2.Iм2 общей площади здания	4,I9 тыс.руб.
3.Iм3 объема здания	0,59 тыс.руб.

№ № пп	Шифр и № поз. прейск. УСН цен.и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во един. изм.	Масса тонны брутто	нетто	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
							оборуд.	Монтажных работ всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	оборуд.	Монтажных работ всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Оборудование и монтажные работы												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	I5-I7 п.I-250 8-572-5	Пункт распределительный марки ПРП-3053-54УI	шт	4	-	-	60-00	5-24	I-98	0-87 0-32	240	2I	8	3 I
2	-"-	То же, марки ПРП-3049-54УI	"	4	-	-	60-00	5-24	I-98	0-87 0-32	240	2I	7	3 I
3	-"-	То же, марки ПРП-3063-54УI	"	3	-	-	60-00	5-24	I-98	0-87 0-32	I80	I6	6	3 I
4		То же, марки ПРП-3055-54УI	"	I	-	-	60-00	5-24	I-98	0-37 0-32	60	5	2	-
5	I5-04 п.0I-060 I5-I7 п.I-255 п.8-574-23	Стоимость, установка и опиновка выключателей I2,20+5,40	"	34	-	-	I7-60	I-I4	0-78	-	598	39	27	-
6	I5-04 п.0I-059 I5-I7 п.I-255 8-574-23	Стоимость, установка и опиновка выключателей марки АЕ-2044 4,80+5,40	"	36	-	-	I0-20	I-I4	0-78	-	367	4I	28	-
7	I5-04 п.0I-008 8-525-2	Автоматический выключатель АП50-2МТ	т	4	-	-	I-75	2-88	I-04	0-06	7	I2		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
8	Доп.I I9-06 п.I4-027	Подъемник телескопический марки "Темп-У2"	"	I	-	-	6I0	-	-	-	6I0	-	-	-
9	8-603-I	Монтаж потолочных свитильников	"	I7	-	-	-	I-03	0-35	0-009	-	I8	6	-
I0	8-594-I	Подвеска светильников на кронштейнах	"	44	-	-	-	2-78	0-576	0-584 0-I82	-	I22	25	26 8
II	8-6I7-3	Установка светильников в нише	"	I5	-	-	-	4-63	0-9I4	0-906 0-284	-	69	I4	I4 4
I2	8-62I-I	То же, на троссовой подвеске		I4	-	-	-	0-603	0-I77	0-396 0-I24	-	8	2	6 2
I3	8-593-I	То же, с подвесом на крюке	"	29	-	-	-	0-93	0-3I9	0-5I8 0-I62	-	27	9	I5 5
I4	8-598-I	То же, на крюках под перекрытие	шт	42	-	-	-	I-86	0-368	0-884 0-279	-	78	I5	37 I2
I5	8-60I-2	Подвеска светильников с люминисцентными освещением на две лампы на коробах	"	467	-	-	-	3-68	0-349	0-30I 0-098	-	I7I9	I63	I4I 46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I6	8-599-I	Светильник для местного освещения с люминесцентными лампами	шт	I5	-	-	-	I-27	0-539	0-349 0-III	-	I9	8	5 2
I7	8-599-4	Светильник потолочный с люминесцентными лампами на подвесах	"	35	-	-	-	I-27	0-549	0-349 0-III	-	45	I9	I2 4
I8	8-60I-I	Сборка в блоки люминесцентных светильников	"	467	-	-	-	0-425	0-4I6	0-0002 0-000I	-	I98	I94	-
I9	8-6I7-3	Светильник с люминесцентными лампами на кронштейнах	"	I9	-	-	-	4-63	0-9I4	0-906 0-284	-	88	I7	I7 5
20	8-400-I	Прокладка кабеля АВВГ сеч. до I0мм2 с креплением скобами	"	43,I5	-	-	-	60-80	23-40	22-80 8-40	-	2624	I0I0	984 362
2I	8-I46-I	Прокладка кабеля при весе Iм до Iкг с креплением скобами	"	7,50	-	-	-	48	I8-20	I2-70 4-04	-	360	I37	95 30
22	8-6I0-2	Ящик с понижающим трансформатором	"	I6	-	-	-	I-79	0-943	0-032 0-0II6	-	28	I5	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
23	8-59I-3	Выключатель однополюсный в герметическом исполнении	шт	80	-	-	-	0-498	0-384	0-0II 0-0006	-	40	3I	I -
24	8-59I-I	Выключатель однополюсный для открытой установки	"	6	-	-	-	0-233	0-I58	0-0004 0-0002	-	I	I	-
25	8-59I-8	Розетка штепсельная в герметическом исполнении	"	33	-	-	-	0-30	0-I95	0-0II3 0-00II	-	I0	6	- -
26	8-522-I3	Розетка штепсельная двухполюсная с защитным контактом в герметическом исполнении	"	9	-	-	-	3-90	I-73	0-09	-	35	I6	I
27	8-4I7-5	Прокладка винипластовых труб Ø25мм в полу/	I00м	0,60	-	-	-	I5-90	7-65	0-22 0-08	-	I0	5	-
28	8-409-I	Затягивание проводов в проложенные трубы, провод первый одножильный сеч. 2,5мм2	"	0,60	-	-	-	4-88	2-36	2-33 0-7I	-	3	I	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
29	8-409-II	То же, провод каждый последующий сеч.2,5мм2	I00м	3,40	-	-	-	I-2I	I-I4	-	-	4	4	-
30	8-I47-3	Профили монтажные перфорированные	т	0,I78	-	-	-	377	24-90	4-I0 I-02	-	67	4	I -
3I	8-I53-2I	Разделка силового кабеля сеч.до I6мм2	шт	32	-	-	-	I-33	0-46	-	-	43	I5	-
32	8-573-I	Стойка для напольной установки аппаратов	шт	7	-	-	-	I-64	0-93	0-43 0-I4	-	II	7	3 I
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	2302	5782	I806	I369 484
		Запасные части - 2%		-	-	-	-	-	-	-	530			
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	2832	5782	I806	I369 484
		Тара и упаковка - 2%		-	-	-	-	-	-	-	530			
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	3362	5782	I806	I369 484
		Транспортные расходы - 3%		-	-	-	-	-	-	-	69			
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	343I	5782	I806	I369 484

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Комплектация - I,0%		-	-	-	-	-	-	-	28			
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	3459	5782	I806	I369/484
		Заготовительно-складские расходы - I,2%		-	-	-	-	-	-	-	4I			
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	3500	5782	I806	I369/484
		Накладные расходы -87% от основн.з/платы		-	-	-	-	-	-	-	-	I57I		
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	3500	7353	I806	I369/484
		Плановые накопления -8%		-	-	-	-	-	-	-	-	588		
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	3500	794I	I806	I369/484
		Материалы, не учтенные ценником												
33	I5-07 п.I-057	Светильник потолочный марки НПП03-I00-00IУ3	шт	3	-	-	-	9-40	-	-	-	28	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
34	Доп.2I I5-07 п.I-I90	Светильник подвесной Н4Т4Л-2х80-IIУ3	шт	30	-	-	-	76-00	-	-	-	2280	-	-
35	CI53-5I	Светильник подвесной марки Н4БИ-I50-IУI	"	2	-	-	-	9-68	-	-	-	I9	-	-
36	Доп.№3 I5-07 п.I-I73	Светильник подвесной марки НСП2I-200-003У3	"	I	-	-	-	4-I0	-	-	-	4	-	-
37	CI53-4I	То же, марки НСП02х I00/ P5I-0I	"	93	-	-	-	5-57	-	-	-	5I8	-	-
38	CI53-I9	Светильник подвесной марки НСП09-200/Р50-03	"	33	-	-	-	3-26	-	-	-	I08	-	-
39	I5-07 п.5-I32	Светильник ПСХ-60МУ3	"	I4	-	-	-	I-25	-	-	-	I8	-	-
40	I5-07 п.I-I52	То же, марки ПВЛМ-Д0-2х80- -0I.У4	"	46	-	-	-	23-90	-	-	-	I099	-	-
4I	-"- п.I-I54	То же, марки ПВЛМ-2х40/ 02У4	"	258	-	-	-	33-30	-	-	-	859I	-	-
42	-"- п.I-I37	То же, марки ЛСП02-2х х40/Д20-0I	"	I2	-	-	-	I5-90	-	-	-	I9I	-	-

(XIV)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
43	-"- п.I-I38	То же, марки ЛСП02-2х х80/Д20-0I	шт	I90	-	-	-	20-00	-	-	-	3800	-	-
44	-"- п.I-I45	Светильник для местного освещения марки АНП0I-2х30У/П20-0IУЛП4	"	I5	-	-	-	I6-50	-	-	-	248	-	-
45	CI53-265	Лампа накаливания марки Б230-230-60	"	I5	-	-	-	0-099	-	-	-	I	-	-
46	CI53-276	То же, марки Б230-230-I00	"	I05	-	-	-	0-II	-	-	-	I2	-	-
47	I5-I5 п.7-0II	То же, марки Г230-230-I50	"	22	-	-	-	0-II	-	-	-	2	-	-
48	I5-I5 п.2-0I6	То же, марки Г230-230-200	"	I5	-	-	-	0-I3	-	-	-	2	-	-
49	I6-03 п.I-009	Лампы люминесцентные И-образная мощн.30Вт ЛБИ-30	"	40	-	-	-	I-36	-	-	-	54	-	-
50	CI53-23I	То же, мощ.40Вт ЛБ-40	"	550	-	-	-	0-72	-	-	-	396	-	-
5I	CI53-233	То же, мощн.80Вт ЛБ-80	"	550	-	-	-	0-839	-	-	-	46I	-	-
52	CI53-25I	Стартер для люминесцентной лампы 80С-220	"	II00	-	-	-	0-I42	-	-	-	I56	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
53	CI5I-I075	Кабель силовой АВВГ-660В сеч.2х2,5мм2	км	2,550	-	-	-	I66-00	-	-	-	423	-	-
54	CI5I-I09I	То же,сеч.3х2,5мм2	"	0,8I6	-	-	-	I9I-00	-	-	-	I56	-	-
55	CI5I-I09I К=I,3	То же,сеч.3х2,5+Iх2,5мм2 I9IхI,3	"	I,020	-	-	-	248-30	-	-	-	253	-	-
56	CI5I-I076	То же,сеч.2х4мм2	"	0,0I5	-	-	-	I90-00	-	-	-	3	-	-
57	CI5I-I093 К=I,3	То же,сеч.3х6+Iх6мм2 283хI,3	"	0,I22	-	-	-	367-90	-	-	-	45	-	-
58	CI5I-I094 К=I,3	То же,сеч.3хI0+IхI0мм2 374хI,3	"	0,285	-	-	-	486-20	-	-	-	I39	-	-
59	CI5I-I095 К=I,3	То же,сеч.3хI6+IхI6мм2 50IхI,3	"	0,07I	-	-	-	65I-30	-	-	-	46	-	-
60	I5-09 тб.2-007	Кабель силовой с медными жилами ВРБГ-660 сеч. 2х2,5мм2	"	0,06	-	-	-	370-00	-	-	-	22	-	-
6I	-"-	То же,сеч.3х2,5мм2	"	0,I73	-	-	-	455-00	-	-	-	79	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
62	-"- к=I,3	То же, сеч. 3х2,5+Iх2,5мм2 455хI,3	км	0,05	-	-	-	59I-50	-	-	-	30	-	-
63	CI52-223	Провод АПВ-660 сеч. Iх2,5мм2	"	7,622	-	-	-	28-40	-	-	-	2I6	-	-
64	CI56-240	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	I6	-	-	-	I3-70	-	-	-	2I9	-	-
65	64-0I-I5 п.3-5	Выключатель для открытой установки 0-I-Р44-I7-6/220	"	80	-	-	-	0-54	-	-	-	43	-	-
66	-"- п.3-I	То же, марки 0-I-76-I0/220	"	6	-	-	-	0-23	-	-	-	I	-	-
67	CI54-I59	Розетка штепсельная марки РШ-П-2-0-УР43-0I-I0/42	"	I3	-	-	-	0-32	-	-	-	4	-	-
68	CI54-I60	То же, марки РШ-П-20-0-УР43-0I-I0/220	"	20	-	-	-	0-38	-	-	-	8	-	-
69	CI54-I65	То же, марки РШ-Ц-20-0-УР43-01-I0/220	"	9	-	-	-	0-70	-	-	-	6	-	-
70	CI54-I57	Вилка штепсельная ВШ-П-УР43-20-0I-I0/220	"	20	-	-	-	0-I8	-	-	-	4	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
71	05-03 п.8-3124	Труба винипластовая диам. 25мм	м	60	-	-	-	0-31	-	-	-	19	-	-
72	Доп.1 24-05 п.1-979	Короб для одинарной подвески светильников КЛ-1У3	шт	530	-	-	-	2-00	-	-	-	1060	-	-
73	Доп.1 24-05 п.1-980	Короб для двухрядной подвески светильников КЛ-2	"	36	-	-	-	2-50	-	-	-	90	-	-
74	-"- п.1-981	Заглушка КЛ-3У3	"	110	-	-	-	0-054	-	-	-	6	-	-
75	-"- п.1-983	Подвес тросовый КЛ-ПТУ3	"	660	-	-	-	0-13	-	-	-	86	-	-
76	Доп.6 26-05 п.1-1183	Кронштейн настенный У116У3	"	74	-	-	-	1-48	-	-	-	110	-	-
77	24-05 п.1-002	Анкер КВ09БУ3	"	14	-	-	-	0-85	-	-	-	12	-	-
78	24-05 п.1-859	Стойка КЗ10	"	7	-	-	-	1-55	-	-	-	11	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
79	24-05 п.I-343	Коробка ответвительная У245У3	шт	I4	-	-	-	I-05	-	-	-	I5	-	-
80	24-05 п.I-345	То же,У994У2	"	I5	-	-	-	0-60	-	-	-	9	-	-
8I	I5-04 п.I7-I60	Коробка пластмассовая У409УI	"	5	-	-	-	I-50	-	-	-	8	-	-
82	24-05 п.I-364	То же,КОР 73	"	300	-	-	-	0-40	-	-	-	I20	-	-
83	24-05 п.I-365	То же,КОР 74	"	20	-	-	-	0-4I	-	-	-	8	-	-
84	24-05 п.I-7I7	Профиль монтажный перфорированный КIOI/IУ2	"	I00	-	-	-	0-I8	-	-	-	I8	-	-
85	24-05 п.I-7I0	То же, КI06У2	"	20	-	-	-	0-50	-	-	-	I0	-	-
86	24-05 п.I-709	То же,К202У2	"	80	-	-	-	0-44	-	-	-	35	-	-
87	24-05 п.I-720	То же,К347У2	"	I0	-	-	-	0-44	-	-	-	4	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	21306	-	-
		Транспортные расходы по п.п.33,34,36,39÷44 - 8:2%		-	-	-	-	-	-	-	-	1333	-	-
		То же, по п.п.47÷49 - 8,4%		-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-
		То же, по п.п.60÷62 - 11,2%		-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-
		То же, по п.п.65,66 - 8%		-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
		То же, по п.п.71,78 - 7,6%		-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
		То же, по п.п.72÷77,84÷87 -7,2%		-	-	-	-	-	-	-	-	103	-	-
		То же, по п.п.79÷83 -7,3%		-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	22780	-	-
		Плановые накопления 8%		-	-	-	-	-	-	-	-	1822	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	24602	-	-
		Итого по разделам		-	-	-	-	-	-	-	3500	32543	1806	1369 / 484
		Всего по смете:		-	-	-	-	-	-	-		36043		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Сводка затрат												
		а) Оборудование		-	-	-	-	-	-	-	3500	-	-	-
		б) Монтажные работы		-	-	-	-	-	-	-	-	794I	-	-
		в) Материалы, не учтенные ценником		-	-	-	-	-	-	-	-	24602	-	-

Главный инженер проекта А.И.Коростелев

Начальник сметного отдела В.В.Королев

Составил: инженер Л.Б.Пилюгина

Проверил: рук.группы И.Г.Мешкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I6

К типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия на I00 автобусов
на приобретение и монтаж электросилового оборудования

Основание: Альбом У ЭС.СО

Составлена в ценах I982г.

Сметная стоимость — 33,29 тыс.руб.
в т.ч.
а) оборудования — 2I,83 тыс.руб.
б) монтажных работ — II,46 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу
I списочный автобус — 332,90 руб.
2. Iм2 общей площади здания — I,48 руб.
3. Iм3 объема здания — 0,2I руб.

№ п/п	Шифр и № поз. прейск. УСН цен. и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во един. изм.	Масса, тн брутто	нетто	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость единицы, руб.			
					един. изм.	общая	оборуд.	монтажных работ всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе эксплуат. машин в т.ч. з/пл.	оборуд.	монтажных работ всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе эксплуат. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Оборудование и монтажные работы												
I		Комплектная трансформаторная подстанция КТП-250-II3-80У3												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		внутренней установки, состоящая из:												
	I5-05 п.0I-007 8-62-2	Трансформаторная ТМ-250	к-т шт	2 2	-	-	990	42-00	I9-50	II-60 / 4-50	I980	84	39	23 / 9
	I5-05 п.I0-00I.I 8-90-I	Вводного устройства высокого напряжения ШВВ-3	"	2	-	-	670	6-I8	3-77	2-2I / I-I5	I340	I2	8	4 / 2
	Доп.5II I5-05 п.I0-096.34 8-90-2	Шкафа вводного низкого напряжения ШВН-I	"	2	-	-	2591-30	II-80	6-9I	4-50 / 2-3I	5I83	24	I4	9 / 5
	-"- 8-90-2	Шкафов отходящих линий ШЛН-I	"	4	-	-	I751-70	II-80	6-9I	4-50 / 2-3I	7007	47	28	I8 / 9
2	I5-03 п.6-0I3 8-89-I	Конденсаторная установка УК2-0,38-50У3	"	I	-	-	335	24-90	I7-I0	6-25 / 2-40	335	25	I7	6 / 2
3	I5-03 п.6-0I4 8-89-I	То же, УК2-0,38-75У3	"	I	-	-	435	24-90	I7-I0	6-25 / 2-40	435	25	I7	6 / 2
4	Доп.I2 I5-04 8-53I-4	Магнитный пускатель марки ПАЛ-III002	"	I5	-	-	5-00	3-40	I-49	0-08 / 0-0I	75	5I	22	I / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4	I5
5	-"- п.04-545 8-53I-4	То же,ПМЛ-2II002	"	8	-	-	6-60	3-40	I-49	0-08 0-0I	53	27	I2	I -
6	-"- п.04-555 8-53I-4	То же,ПМЛ-I6II02	"	I4	-	-	22-30	3-40	I-49	0-08 0-0I	3I2	48	2I	I -
7	-"- п.04-547 8-53I-4	То же,ПМЛ-I2I002	"	29	-	-	II-30	3-40	I-49	0-08 0-0I	328	98	43	2 -
8	-"- п.04-548 8-53I-4	То же,ПМЛ-I22002	"	7	-	-	II-60	3-40	I-49	0-08 0-0I	8I	24	I0	I -
9	-"- п.04-55I 8-53I-4	То же,ПМЛ-222002	"	4	-	-	I4-80	3-40	I-49	0-08 0-0I	59	I4	6	-
I0	-"- п.04-549 8-53I-4	То же,ПМЛ-I23002	"	2I	-	-	I2-20	3-40	I-49	0-08 0-0I	256	7I	3I	2 -
II	Доп.I2 I5-04 п.04-550 8-53I-4	Пускатель магнитный ПМЛ-22I002	"	II	-	-	I4-50	3-40	I-49	0-08 0-0I	I60	37	I6	I -
I2	Доп.3 I5-04 п.04-490 8-53I-4	То же,ПМЛ-32I002	"	6	-	-	I5-80	3-40	I-49	0-08 0-0I	95	20	9	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I3	Доп.4I I5-04 п.04-7II 8-53I-5	Пускатель магнитный ПМЛ-7II002	шт	2	-	-	4I-50	4-93	2-05	0-II 0-02	83	I0	4	-
I4	Доп.4I I504 п.04-7I0 8-53I-5	То же,ПМЛ-6II002	"	3	-	-	3I-00	4-93	2-05	0-II 0-02	93	I5	6	-
I5	Доп.I2 I5-04 п.I2-238 8-574-I	Приставка контактная ПКЛ-II04	"	56	-	-	I-70	0-53	0-20	-	95	30	II	-
I6	-"- п.I2-24I Ц8-574-I	То же,ПКЛ-2204	"	4	-	-	2-70	0-53	0-20	-	II	2	I	-
I7	I5-04 п.I8-093 8-529-5	Пост управления кнопочный марки ПКЕ-2I2-2У3	"	5	-	-	I-95	I-99	I-09	0-05 0-0I	I0	I0	5	- -
I8	I5-04 п.I8-035 8-529-I0	Пост управления взрывобезопасный,кнопочный ПВК 20I4У5	"	I	-	-	4-I0	3-9I	I-55	0-09 0-02	4	4	2	-
I9	I5-04 п.I8-I22 п.I8-0II I5-07 п.5-044 8-529-I3	Пост управления кнопочный марки ПКУI5-2I.I3I-40У3 с двумя кнопочными элементами	шт аппар.	I0 20	-	-	I0-20	I-35	0-79	0-03 0-0I	I02	27	I5	I -
20	I5-04 п.0I-0I9 8-525-2	Выключатель автоматический	шт	6	-	-	8-I0	2-88	I-04	0-06 0-02	49	I7	6	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2I	I5-04 п.I8-094 8-529-5	Пост управления кнопочный ПКЕ-2I2-3У3	шт	6	-	-	2-80	I-99	I-09	0-05 / 0-0I	I7	I2	7	-
22	I5-04 п.I2-05I II-630-4	Реле промежуточное электромагнитное РПУ-2	"	2	-	-	6-60	I-08	I-84	-	I3	2	4	-
23	СКЦЭ п.2-545	Шкаф силовой распределительный марки ШРII-730I-22У3	"	3	-	-	87-00	22-20	8-I4	I-I6 / 0-44	26I	67	24	3 / I
24	-"- п.2-553	То же, марки ШРII-73509-22У3	"	3	-	-	I20-00	30-80	I2-20	I-I6 / 0-44	360	92	37	3 / I
25	-"- п.2-55I	То же, марки ШРII-73707-22У3	"	I	-	-	I00-00	24-90	9-I6	I-I6 / 0-44	I00	25	9	I / -
26	-"- п.2-548	То же, марки ШРII-73504-22У3	"	9	-	-	II4-00	30-80	I2-20	I-I6 / 0-44	I026	277	II0	I0 / 4
27	8-52I-I0	Ящик распределительный с трехполюсным рубильником на I00А	"	8	-	-	-	4-I8	I-55	0-I0 / 0-02	-	33	I2	I / -
28	8-I47-3	Конструкции металлические	т	0,27	-	-	-	377	24-90	4-I0 / I-02	-	I02	7	I / -
29	8-406-6	Прокладка стальных водогазопроводных труб диам. до 50мм в полу	I00м	0,20	-	-	-	29-90	I6-20	5-65 / I-47	-	6	3	I / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
30	8-4I7-5	Прокладка винипластовых труб диам.до 25мм в полу	I00м	7,20	-	-	-	I5-90	7-65	0-22 0-08	-	II4	55	2 I
3I	8-4I7-6	То же,диам. до 32мм в полу	"	0,20	-	-	-	20-60	8-85	0-35 0-I4	-	4	2	4 -
32	8-4I7-7	То же,диам.до 50мм в полу	"	0,I0	-	-	-	I5-60	9-46	0-75 0-29	-	2	I	-
33	8-409-3	Затягивание кабеля сеч.до I6мм2 в трубы	"	I,26	-	-	-	9-29	4-I0	4-84 I-46	-	I2	5	6 2
34	8-409-4	Затягивание проводов в проложенные трубы,провод первый одножильный сеч.до 35мм2	"	0,07	-	-	-	I2-30	5-5I	6-30 I-85	-	I	-	- -
35	8-409-2	То же,сеч.до 6мм2	"	I,I3	-	-	-	6-02	2-90	2-85 0-87	-	7	3	3 I
36	8-409-I	То же,сеч.до 2,5мм2	"	5,06	-	-	-	4-88	2-36	2-33 0-7I	-	25	I2	I2 4
37	8-409-I4	То же,провод каждый последующий сеч.35мм2	"	0,I4	-	-	-	2-88	2-7I	-	-	-	-	-
38	8-409-I3	То же,сеч.I6мм2	"	0,I0	-	-	-	2-53	2-38	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	
39	8-409-I2	То же, сеч.6мм2	"	3,7	-	-	-	I-38	I-26	-	-	5	5	
40	8-409-II	То же, сеч.2,5мм2	"	I5,5I	-	-	-	I-2I	I-I4	-	-	I9	I8	
4I	8-408-I	Прокладка металлорукавов диам.до 78мм	"	0,50	-	-	-	32	9-26	7-54 2-28	-	I6	5	4
42	8-472-6	Проводник заземляющий из полосовой стали сеч.I00мм2	I00м	0,75	-	-	-	56,I	I3-40	I-70 0-I0	-	42	I0	1 -
43	8-472-7	То же, сеч.I60мм2	"	0,35	-	-	-	64-20	I3-40	I-80 0-20	-	22	5	1 -
44	8-I47-4	Монтаж кабельных стоек весом до I,6кг	"	0,I	-	-	-	27-80	I5-50	I-90	-	3	2	-
45	8-I46-I	Прокладка кабеля при весе 1м до 3кг с креплением скобами	"	I6,2	-	-	-	48-00	I8-20	I2-70 4-04	-	778	295	206 65
46	8-400-I	Прокладка кабеля АВВГ сеч. до I0мм2 с креплением скобами	"	24,44	-	-	-	60-80	23-40	23-80 8-40	-	I486	572	582 205
47	8-400-2	То же, сеч.до I6мм2	"	I,0	-	-	-	68	25	28-20 8-88	-	68	25	28 9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	I2	I2	I3	I4	I5
48	8-505-I	Кабель подвесной для питания тельферов и кранбалок	I0м	7,0	–	–	–	I8-90	3-93	0-37 0-0I3	–	I32	28	3
49	8-509-I	Монтаж троллейного шинопровода на ток 250а	I00м	0,I	–	–	–	289	40-60	93-40 29-50	–	29	4	9 3
50	8-573-I	Стойка для напольной установки аппаратов	шт	8	–	–	–	I-64	0-93	0-43 0-I4	–	I3	7	3 II
5I	8-I47-3	Профили монтажные перфорированные	т	0,I5	–	–	–	377	24-90	4-I0	–	57	4	II
52	8-408-3	Вводы гибкие диам.до 27мм	шт	60	–	–	–	0-83	0-32	–	–	50	20	–
53	8-I82-3	Заделки концевые ПКВ из самосклеивающих лент сеч.до 95мм2	"	58	–	–	–	3-32	2-94	–	–	I93	I7I	–
54	8-I82-4	То же,до I85мм2	"	4	–	–	–	3-78	3-I8	–	–	I5	I3	–
55	8-I53-I3	Разделки концевые для контрольного кабеля сеч.до 2,5 с количеством жил до 7	"	I8	–	–	–	0-49	0-22	–	–	9	4	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
56	8-I53-2I	Разделки концевые для кабеля сеч. I6мм2	шт	330	-	-	-	I-33	0-46	-	-	439	I52	-
57	8-I53-22	То же, сеч.35мм2	"	6	-	-	-	I-6I	0-47	-	-	I0	3	-
58	8-I53-23	То же, сеч.I20мм2	"	58	-	-	-	3-I7	0-50	-	-	I84	30	-
59	8-I53-24	То же, сеч.I85мм2	"	I0	-	-	-	2-60	0-58	-	-	26	6	-
60	II-582-2	Коробка соединительная на I6 зажимов	"	I0	-	-	-	I-04	0-77	0-04	-	I0	8	-
6I	8-522-I3	Розетка штепсельная двухполюсная с заземляющим контактом в герметическом исполнении	"	8	-	-	-	3-90	I-73	0-09	-	3I	I4	I
62	8-59I-8	Монтаж розетки герметической	I00 шт	0,I5	-	-	-	30-00	I9-50	I-I3 / 0-II	-	5	3	-
63	I0-975-9	Ящик протяжной	шт	6	-	-	-	0-86	0-69	0-II / 0-02	-	5	4	I / -
		Эксплуатационное оборудование и защитные средства по технике безопасности												
64	I7-0I п.04-093	Указатель напряжения УВН-80	"	2	-	-	I0-50	-	-	-	2I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
65	05-I8 п.I7-2I	Перчатки резиновые диэлектрические	пар	4	-	-	0-46	-	-	-	2	-	-	-
66	45-0I п.I0-50	Боты резиновые диэлектрические	пар	4	-	-	5-07	-	-	-	20	-	-	-
67	05-I8 п.I7-I2	Коврик резиновый диэлектрический	кг	I0	-	-	0-63	-	-	-	6	-	-	-
68	29-02-02 п.54	Клещи для снятия предохранителей	шт	2	-	-	4-90	-	-	-	I0	-	-	-
69	05-I8 п.8-395	Очки защитные	"	4	-	-	0-48	-	-	-	2	-	-	-
70	24-03 п.03-00I	Огнетушитель сухой химический	"	2	-	-	7-20	-	-	-	I4	-	-	-
7I	Сб.сметн. цен п.2657	Предупреждающие плакаты по технике безопасности	"	2	-	-	0-93	-	-	-	2	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	I9979	5I50	2042	959/326
		Запасные части 2%		-	-	-	-	-	-	-	400			
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	20379	5I50	2042	959/326
		Тара и упаковка - 2%		-	-	-	-	-	-	-	400	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	20779	5I50	2042	959/326
		Транспортные расходы - 3%		-	-	-	-	-	-	-	599	-	-	
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	2I378	5I50	2042	959/326
		Комплектация оборудования -I,0%		-	-	-	-	-	-	-	204	-	-	
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	2I582	5I50	2042	959/326
		Заготовительно-складские расходы - I,2%		-	-	-	-	-	-	-	245	-	-	
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	2I827	5I50	2042	959/326
		Накладные расходы - 87% от основной з/платы		-	-	-	-	-	-	-	-	I777	-	
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	2I827	6927	2042	959/326
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	-	-	-	-	554	-	
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	2I827	748I	2042	959/326
		Материалы, не учтенные ценником												
I	CI54-I50	Штепсельное соединение А-700	шт	8	-	-	-	0-44	-	-	-	4	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	-"- п.3I	Вилка штепсельная А-70I	шт	8	-	-	-	0-40	-	-	-	3	-	-
3	24-I6-49 п.I-048	Металлорукав гибкий РЗ-Ц-Х диам.I5мм	м	50	-	-	-	0-I6	-	-	-	8	-	-
4	CI54 п.I64	Розетка штепсельная РШ-Ц-20-0-0I-I0/220	шт	I5	-	-	-	0-24	-	-	-	4	-	-
5	CI54 п.I63	Вилка штепсельная ВШ-Ц-20-0-0I-I0/220	"	I5	-	-	-	0-24	-	-	-	4	-	-
6	24-05 п.I-0II	Ввод гибкий КI08IУ3	"	60	-	-	-	I-50	-	-	-	90	-	-
7	-"- п.I-859	Стойка КЗIОМУХЛ2	"	8	-	-	-	I-55	-	-	-	I2	-	-
		Шинопровод троллейный алюминиевый на 250А типа ШТА75У3,состоящий из секций:												
8	CI56-I97	Секция концевая У2606У3	"	2	-	-	-	6-59	-	-	-	I4	-	-
9	CI56-I98	Секция вводная У2607У3	"	I	-	-	-	35-I0	-	-	-	35	-	-
I0	Доп.5 24-05 п.2-290	Каретка токосъемная У2328У3	"	I	-	-	-	26-40	-	-	-	26	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
II	CI56-I99	Комплект для подключения питания У2623У3	шт	I	-	-	-	4-I0	-	-	-	4	-	-
I2	Доп.2 24-05 п.2-266	Секция компенсационная У26I2У3	"	I	-	-	-	38-00	-	-	-	38	-	-
I3	CI56-2I5	Скоба ведущая У232IУ3	"	I	-	-	-	2-44	-	-	-	2	-	-
I4	Доп.22 24-05 п.2-306	Секция прямая ℓ=6000мм марки У2605У3	"	2	-	-	-	68-00	-	-	-	I36	-	-
I5	CI56-I96	Секция прямая ℓ=3000мм марки У2604У3	"	I	-	-	-	25-40	-	-	-	25	-	-
I6	24-05 п.I-I95	Кронштейн К777У3 2,35xI,072	"	8	-	-	-	2-52	-	-	-	20	-	-
I7	Доп.2 24-05 п.2-275	Коробка индикаторная У2629У3	"	I	-	-	-	I5-40	-	-	-	I5	-	-
I8	Доп.25 24-05 п.I-5I0	Коробка соединительная КЗНАI6У3	"	I0	-	-	-	8,0	-	-	-	80	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I9	CI5I-2280	Кабель контрольный АКВВГ сеч.4х2,5мм2	шт	0,03	-	-	-	I95-00	-	-	-	6	-	-
20	CI5I-228I	Кабель контрольный марки АКВВГ сеч.5х2,5мм2	"	0,244	-	-	-	2II-00	-	-	-	5I	-	-
2I	CI5I-2282	То же,сеч.7х2,5мм2	"	0,I32	-	-	-	277-00	-	-	-	37	-	-
22	CI5I-2283	То же,сеч.I0х2,5мм2	"	0,005	-	-	-	367-00	-	-	-	2	-	-
23	Доп.20 I5-09 табл. 4-050	Кабель с медными жилами КГ сеч.3х4+Iх2,5 325хI,2	км	0,07	-	-	-	390-00	-	-	-	27	-	-
24	Доп.№I4 I5-09 т.5-077	Провод с алюминиевыми жилами АПВ-0,38 сеч. Iх2мм2	"	I,905	-	-	-	I4-00	-	-	-	27	-	-
25	CI52-I66	То же,сеч.Iх2,5мм2	"	0,09	-	-	-	22-00	-	-	-	2	-	-
26	Доп.I4 I5-09 п.5-077	То же,сеч.Iх3мм2	"	0,I64	-	-	-	I8-60	-	-	-	3	-	-
27	CI52-I67	То же,сеч.Iх4мм2	"	0,09	-	-	-	29-50	-	-	-	3	-	-
28	CI52-I68	То же,сеч.Iх6мм2	"	0,226	-	-	-	39-20	-	-	-	9	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
29	CI52-I70	То же, сеч.IxI6мм2	км	0,0I	-	-	-	94-70	-	-	-	I	-	-
30	CI52-I7I	То же, сеч.Ix25мм2	"	0,02	-	-	-	I38	-	-	-	3	-	-
3I	CI52-I80	Провод с медными жилами ПВ-I сеч.Ix2,5мм2	"	0,0I	-	-	-	45-I0	-	-	-	-	-	-
32	CI52-I78	Провод с медными жилами ПВ-I сеч.IxIмм2	"	0,I64	-	-	-	23-60	-	-	-	4	-	-
33	Доп.I4 I5-09 т.5-078	Провод ПВ-I сеч.Ix2мм2	"	0,0I2	-	-	-	43-00	-	-	-	-	-	-
34	CI52-I8I	То же, ПВ-I, сеч.Ix4мм2	"	0,0I6	-	-	-	66-I0	-	-	-	I	-	-
35	CI5I-I9I9	Кабель контрольный с медными жилами КВВБЗ, сеч. 5xI,5мм2	"	0,02	-	-	-	603	-	-	-	I2	-	-
36	I5-09 табл. 2-007 к=I,3	Кабель с медными жилами ВРБГ сечением 4x2,5мм2 455xI,3	"	0,2I4	-	-	-	59I-50	-	-	-	I27	-	-
37	CI5I-I26I к=I,2	Кабель с алюминиевыми жилами АВБГ сеч.3x95+Ix50мм2 I880xI,2	"	0,09I	-	-	-	2256-00	-	-	-	205	-	-
38	CI5I-I264 к=I,2	То же, сеч.3xI85+Ix95 3270xI,2	"	0,II2	-	-	-	3924-00	-	-	-	439	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
39	CI5I-I260 К=I,2	То же, сеч.3х70+Iх35 I530хI,2	км	0,I22	-	-	-	I836-00	-	-	-	224	-	-
40	CI5I-I098 К=I,2	То же, сеч.3х50+Iх25мм2 II00хI,2	"	0,255	-	-	-	I332-00	-	-	-	340	-	-
4I	CI5I-I097 К=I,2	То же, сеч.3х35+IхI6мм2 870хI,2	"	0,I22	-	-	-	I044-00	-	-	-	I27	-	-
42	CI5I-I096 К=I,2	То же, сеч.3х25+IхI6мм2 686хI,2	"	0,025	-	-	-	823-20	-	-	-	2I	-	-
43	CI5I-I067	То же, сеч.2х2,5мм2	"	0,255	-	-	-	I36	-	-	-	35	-	-
44	CI5I-I09I	То же, сеч.3х2,5мм2	"	0,04	-	-	-	I9I	-	-	-	8	-	-
45	CI5I-I09I К=I,3	То же, сеч.4х2,5мм2 I9IхI,3	"	2,326	-	-	-	248-30	-	-	-	578	-	-
46	CI5I-I092	То же, сеч.3х4+Iх2,5мм2 227хI,2	"	0,I	-	-	-	272-40	-	-	-	27	-	-
47	CI5I-I094 К=I,2	То же, сечением 3хI0+Iх6 374хI,2	"	0,I63	-	-	-	448-80	-	-	-	73	-	-
48	CI5I-I093 К=I,2	То же, сечением 3х6+Iх4мм2 283хI,2	"	0,08I	-	-	-	339-60	-	-	-	28	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
49	I5-I7 п.2-252	Ящик ЯРП II-30I-32 У3	шт	8	-	-	-	26	-	-	-	208	-	-
50	ц.Iч.I п.3	Труба водогазопроводная лёгкая диам.25мм	м	20	-	-	-	0-40	-	-	-	8	-	-
5I	05-03 п.8-0I24	Труба винипластовая средняя диаметром 25мм	м	74I	-	-	-	0-3I0	-	-	-	230	-	-
52	-"- п.8-0I27	То же, диам.50мм	"	I0	-	-	-	I-00	-	-	-	I0	-	-
53	-"- п.8-0I25	То же, диам.32мм	"	20	-	-	-	0-49	-	-	-	I0	-	-
54	Доп.I0 24-05 п.I-I267	Ящик протяжной К654У2	шт	I	-	-	-	6-80	-	-	-	7	-	-
55	Доп.2 24-05 п.2-I055	То же, У657У2	"	5	-	-	-	I3-40	-	-	-	67	-	-
56	24-05 п.I-383	Коробка протяжная У272УХЛ3	"	38	-	-	-	0-80	-	-	-	30	-	-
57	24-05 п.I-364	Коробка ответвительная КОР-73	"	6	-	-	-	0-40	-	-	-	2	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
58	24-05 п.I-365	То же,КОР-74	шт	20	-	-	-	0-4I	-	-	-	8	-	-
59	I5-04 п.I7-I60	То же,У409УI	"	5	-	-	-	I-50	-	-	-	8	-	-
60	24-05 п.I-7I8	Профиль монтажный К I08/IУ2	"	40	-	-	-	0-34	-	-	-	I4	-	-
6I	-"- п.I-720	То же,К 347У2	"	32	-	-	-	0-44	-	-	-	I4	-	-
62	-"- п.I-7I0	Полоса монтажная К I06У2	"	22	-	-	-	0-50	-	-	-	II	-	-
63	-"- п.I-863	Стойка кабельная КII52У3	"	I0	-	-	-	0-40	-	-	-	4	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	3573	-	-
		Транспортные расходы по п.п.3 - 8,9%		-	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-
		Транспортные расходы по п.п.6,7,I0,I2,I4,I6,49, 5I÷53 - 7,6%		-	-	-	-	-	-	-	-	59	-	-
		То же,по п.п.I8,54÷59 - -7,3%		-	-	-	-	-	-	-	-	I5	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		То же,по п.п.60463 - 7,2%		-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
		То же,по п.п.33,36 - II,5%		-	-	-	-	-	-	-	-	I8	-	-
		То же,по п.п.24,26,33- II,6%		-	-	-	-	-	-	-	-	I8	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	3687	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	-	-	-	-	295	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	3982	-	-
		Итого по разделам		-	-	-	-	-	-	-	2I827	II463	2042	953 326
		Всего по смете:		-	-	-	-	-	-	-	33290			
		Сводка по смете												
		I. Оборудование		-	-	-	-	-	-	-	2I827			
		2. Монтажные работы		-	-	-	-	-	-	-	748I			
		3. Материалы,не учтенные ценником		-	-	-	-	-	-	-	3982			

Главный инженер проекта А.И.Коростелев
Начальник сметного отдела В.В.Королев
Составил инженер Л.Б.Пилюгина
Проверил рук.группы И.Г.Мешкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I7

К типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия на I00 автобусов
на приобретение и монтаж связи и сигнализации

Основание: спецификация № Альбом У СС.СО

Составлена в ценах I982г.

Сметная стоимость	4,62 тыс.руб.
в т.ч.	
а) оборудования	2,74 тыс.руб.
б) монтажных работ	I,88 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	
Показатели по смете:	
Стоимость на:	
I. Расчетную единицу	
I списочный автобус	46,2I руб.
2. Iм2 общей площади здания	0,24 руб.
3. Iм3 объема здания	0,03 руб.

№ пп	Шифр и № поз. прейск. УСН, цен. и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во един. изм.	Масса, тн брутто		Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Един. изм.	Общая	Оборудован.	Монтажных работ			Оборудован.	Монтажных работ		
								Всего	в том числе			Всего	в том числе	
									Основн. з/пл.	Экспл. машин в т.ч. машин			Основн. з/пл.	Экспл. машин в т.ч. машин
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Оборудование и монтажные работы												
I	I0-7I80 к=I,05	Часы электрические вторичные для внутренней установки	шт	6	-	-	-	I-42	0-60	-	-	9	4	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	I0-7206 к=I,05	То же, для наружной установки	шт	2	-	-	-	8-2I	3-42	-	-	I6	7	-
3	Пр-нт №084 I0-397--7	Громкоговоритель абонентский "Тайга-304"	к-т	I0	-	-	5-00	2-73	2-34	-	50	22	23	-
4	I6-0I п.2-364 I0-397--7	Колонка звуковая 2КЗ-7	к-т	I8	-	-	I5-00	2-73	2-34	-	270	49	42	-
5	I6-04 п.05-033 I0-I27--7	Приставка дублирования ПДСВ	"	7	-	-	I8-70	27-60	0-60	-	I29	I93	4	-
6	I6-02 п.05--0I27 I0-744--6	Устройство вызывное "Ревун-2"	"	7	-	-	5-60	I-82	I-68	-	39	I3	I2	-
7	I0-972--I0	Коробка телефонная распределительная	шт	4	-	-	-	4-0I	I-62	0-55 0-I8	-	I6	6	2 I
8	Доп.6 62-03 п.55 I0-I27--5	Аппарат телефонный ТА--II65"Стрела"	"	I	-	-	72-00	0-37	0-3I	-	72	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
9	Доп.6 I6-0I п.2-557 I0-II6-3	Усилитель радиотрансляционный I00У-I0I	к-т	I	-	-	I80-00	7-2I	6-67	-	I80	7	7	-
I0	I6-02 п.02-0007 I0-II5-2	Установка оперативной телефонной связи"Кристалл-30"	к-т номер	I 30	-	-	I320-00	2-54	2-40	-	I320	76	72	-
II	I6-04 п.I6-005 I0-I27-7	Приставка телефонная "Виза-32"	к-т	I	-	-	232-00	0-37	0-3I	-	232	-	-	-
I2	62-0I п.8-24 I0-380-I	Магнитофон"Комета-МГ209"	"	I	-	-	I96-00	5-78	5-0I	-	I96	6	5	-
I3	I0-972-5	Бокс кабельный емкостью 50х2	бокс	I	-	-	-	8-84	3-05	0-76 0-25	-	9	3	-
I4	I0-972-6	То же,емкостью I00х2	т	I	-	-	-	I6-I0	6-0I	I-45 0-47	-	I6	6	I -
I5	29-02-20 п.2-I0-972-2	Шкаф телефонный распределительный ШРП 300х2	шт	I	-	-	22-50	2I-I0	5-62	I-78 0-59	23	2I	6	2 I

2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I6 8-4I7-5	Прокладка трубы винипластовой диам.25мм	I00м	0,05	–	–	–	I5-90	7-65	0-22 0-08	–	I	–	–
I7 8-4I7-7	То же, диаметром 50мм	"	0,2	–	–	–	I5-60	9-46	0-75 0-29	–	3	2	–
I8 I0-54-II	Прокладка однопарного провода с креплением скобами по стене	"	I2,40	–	–	–	7-92	7-5I	–	–	98	93	–
I9 I0-54-4	Прокладка кабеля по стене открытым способом	"	3,80	–	–	–	30-70	I5-I0	4-90 I-56	–	II7	57	I9 6
20 8-402-2	Прокладка провода по стене скрыто	"	6,85	–	–	–	I2-70	7-55	3-7I I-I8	–	87	52	25 8
2I I0-960-I	Прокладка кабеля, в трубе	км	0,05	–	–	–	I37	74-20	32 9-66	–	7	4	2 –
22 8-400-I	Прокладка кабеля с креплением накладными скобами, сечением до I0мм2	I00м	0,80	–	–	–	60-80	23-40	22-80 8-40	–	49	I9	I8 7
23 I0-5I-3	Кроссировка провода	I0шт	7,0	–	–	–	I-I9	I-I0	–	–	8	8	–
24 I0-7242 к=I,05	Коробка универсальная радиотрансляционная	шт	40	–	–	–	0-8I	0-28	–	–	32	II	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
25	8-59I-8	Монтаж радиорозетки	I00шт	0,I2	-	-	-	30-00	I9-50	I-I3	-	4	2	-
26	I0-659--I2	Устройство кабельных вводов в здание	ввод	2	-	-	-	8-2I	6-33	I-30 0-48	-	I6	I3	3 I
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	25II	880	458	72 24
		Запасные части - 2%		-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	256I	880	458	72 24
		Тара и упаковка - 2%		-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	26II	880	458	72 24
		Транспортные расходы - 3%		-	-	-	-	-	-	-	75	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	2686	880	458	72 24
		Заготовительно-складские расходы - I,2%		-	-	-	-	-	-	-	32	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	27I8	880	458	72 24
		Комплектация - I,0%		-	-	-	-	-	-	-	26	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого:	-	-	-	-	-	-	-	-	2744	880	458	72/24
		Накладные расходы по п.п. I+I5,I8,I9,2I,23,24,26- 80% от основной з/пл.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	306	-	-
		Накладные расходы по п.п. I6,I7,20,22,25 - 87% от основной з/платы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65	-	-
		Итого:	-	-	-	-	-	-	-	-	2744	I25I	458	72/24
		Плановые накопления - 8%	-	-	-	-	-	-	-	-		I00	-	
		Итого:	-	-	-	-	-	-	-	-	2744	I35I	458	72/24
		Материалы,не учтенные ценником												
27	I7-03 п.I-056	Часы электрические вторичные типа ВЧСI-М2ПВ24Р-400-324К	шт	6	-	-	-	I4-50	-	-	-	87	-	-
28	I7-03 п.I-054	То же,типа ВЧСI-МIIВ24Р-800--3I2К	"	2	-	-	-	99	-	-	-	I98	-	-
29	СЦч.Ур4 п.I7	Коробка телефонная распределительная КРТП-I0х2	"	4	-	-	-	I-03	-	-	-	4	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
30	СЦч.Ур.2 п.488	Провод телефонный ТРП с диаметром жил 0,4мм	км	I,255	-	-	-	I0-60	-	-	-	I3	-	-
3I	СЦч.Ур.I п.25I0	Кабель телефонный ТПП емкостью I0х2х0,32	"	0,085	-	-	-	I26	-	-	-	II	-	-
32	-"- п.25II	То же, ТПП емкостью 20х2х0,32	"	0,I32	-	-	-	I78	-	-	-	23	-	-
33	-"- п.25I2	То же, ТПП емкостью 30х2х0,32	"	0,0I	-	-	-	236	-	-	-	2	-	-
34	-"- п.25I4	То же, ТПП емкостью I00х2х0,32	"	0,005	-	-	-	606	-	-	-	3	-	-
35	СЦч.Ур.I п.25I3	То же, емкостью 50х2х0,32	"	0,I73	-	-	-	333	-	-	-	58	-	-
36	СЦч.Ур.2 п.494	Провод трансляционный ПТПЖ, емкостью 2х0,6	"	0,065	-	-	-	I5-I0	-	-	-	I	-	-
37	-"- п .495	То же, емкостью 2хI,2	"	0,392	-	-	-	22-90	-	-	-	9	-	-
38	СЦч.Ур.I п.I023	Кабель силовой АВВГ, сечением Iх2,5мм2	"	0,03	-	-	-	66-40	-	-	-	2	-	-
39	-"- п.I075	То же, сечением 2х2,5мм2	"	0,05	-	-	-	I66	-	-	-	8	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
40	-"- п.2727	Кабель телефонный ПРППМ 2х0,8	км	0,260	-	-	-	35-20	-	-	-	9	-	-
4I	СЦчУр2 стр.274	Провод кроссовый ПКСВ-2	"	0,I78	-	-	-	I0-40	-	-	-	2	-	-
42	I5-09 табл. 7-028	Кабель распределительный для радиовещания РВШЭ-2	"	0,0I	-	-	-	I33	-	-	-	I	-	-
43	I5-09 табл. 7-028	То же, РВШЭ-5	"	0,0I	-	-	-	I33	-	-	-	I	-	-
44	СЦчУр5 п.I3	Коробка универсальная УК-2П	шт	40	-	-	-	0-I4	-	-	-	6	-	-
45	-"- пр22	Розетка штепсельно-ограничительная РШО	"	I2	-	-	-	0-I6	-	-	-	2	-	-
46	05-03 п.8- -0I24	Труба винипластовая легкая, диаметром 25мм	м	5	-	-	-	0-3I	-	-	-	2	-	-
47	05-03 п.8- -0I27	То же, диам. 50мм	"	20	-	-	-	I-00	-	-	-	20	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	462	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Транспортные расходы по п.п.27,28 - 8,2%		-	-	-	-	-	-	-	-	23	-	-
		То же,по п.п.42,43- 9,8%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		То же,по п.п.46,47 - 7,6%		-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	487	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	-	-	-	-	39	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	526	-	-
		Итого по разделам		-	-	-	-	-	-	-	2744	I877	-	-
		Итого по смете:		-	-	-	-	-	-	-		462I	458	72/24
		Сводка затрат:												
		I.Оборудование		-	-	-	-	-	-	-	2744			
		2.Монтажные работы		-	-	-	-	-	-	-		I35I	-	-
		3.Материалы,не учтенные ценником		-	-	-	-	-	-	-		526	-	-

Главный инженер проекта А.И.Коростелев
Нач-к сметного отдела В.В.Королев
Составил инженер Л.Б.Пилюгина
Проверил рук.группы И.Г.Мешкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I8

К типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия на I00 автобусов на приобретение и монтаж КИП и автоматика

Основание: спецификация № Альбом УI.АП.СО

Составлена в ценах I982г.

Сметная стоимость	II,59 тыс.руб.
в т.ч.	
а) оборудования	6,02 тыс.руб.
б) монтажных работ	5,57 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	
Показатели по смете	
Стоимость на:	
I. Расчетную единицу I списочный автобус	II6,9I руб.
2. Iм2 общей площади здания	0,72 руб.
3. Iм3 объема здания	0,I0 руб.

№№ пп	Шифр и № поз. прейск. УСН цен. и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во един. изм.	Масса, тн брутто нетто		Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					един. изм.	общая	оборуд.	Монтажных работ			оборуд.	Монтажных работ		
								всего	в том числе			всего	в том числе	
									основн. з/пл.	экспл. машин в т.ч. з/пл.			основн. з/пл.	экспл. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Оборудование и монтажные работы												
I	I7-06-48 стр.69 II-I-I	Термометр бытовой толуоловый ТБ-2М №I	шт	I9	-	-	0-29	0-2I	0-2I	-	6	4	4	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	I7-06-48 стр.66, I85 II-I-I	Термометр технический угловой в металлической оправе	шт	38	-	-	2-90	0-2I	0-2I	-	II0	8	8	-
3	I7-06-48 стр.66 II-I-I	То же, без оправы	"	6	-	-	0-90	0-2I	0-2I	-	5	I	I	-
4	I7-06-48 стр.58, I84 II-I-I	Термометр технический ртутный прямой в металлической оправе	"	2I	-	-	2-35	0-2I	0-2I	-	49	4	4	-
5	I7-06-48 стр.58 II-I-I	То же, без оправы	"	3	-	-	0-85	0-2I	0-2I	-	3	I	I	-
6	Доп.9 I7-04 п.I-II97 II-4-2	Датчик температуры камерный биметаллический ДТКБ-53; ДТКБ-57	"	4	-	-	3-60	0-5I	0-50	-	I4	2	2	-
7	I7-04 п.I-0040 II-4-3	Устройство терморегулирующее ТУДЭ I-4	"	34	-	-	20-60	0-36	0-35	-	700	I2	I2	-
8	Доп.3I I7-04 п.I-I546 II-I3-I	Термопреобразователь сопротивления платиновый ТСП-0879 Монтажная ℓ =250мм	"	3	-	-	6-95	0-90	0-84	0-04 0-0I	2I	3	3	-
9	То же п.I-I547 II-I3-I	То же, ТСП-0879 Монтажная длина 320мм	"	4	-	-	7-20	0-90	0-84	0-04 0-0I	29	4	3	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	Доп.3I I7-04 п.I-I645 II-I3-I	То же,ТСП-I079	шт	8	-	-	5-I0	0-90	0-84	0-04	4I	7	7	-
II	I7-04 п.2-0082 II-93-I	Манометр показывающий МТП I60-I0	"	42	-	-	6-80	0-80	0-77	-	256	34	32	-
		Тепловой пункт												
I2	I7-06-48 стр.58, I84 II-I-I	Термометр технический ртутный прямой в металлической оправе	"	3	-	-	2-35	0-2I	0-2I	-	7	I	I	-
I3	I7-06-48 стр.58 II-I-I	То же,без оправы	"	3	-	-	0-85	0-2I	0-2I	-	3	I	I	-
I4	I7-04 п.2-0082 II-93-I	Термометр показывающий МТП I60-I0	т	3	-	-	6-80	0-80	0-77	-	20	2	2	-
I5	I5-I7 п.I-I03 8-573-8	Ящик (навесной щит) управления ЯУЭ-I063	"	2	-	-	I8-70	I-49	0-9I	0-32 0-I0	37	3	2	I -
I6	I5-I7 п.I-I02 8-573-7	Ящик (навесной щит) управления ЯУЭ-0863	шт	3	-	-	I6-30	I-20	0-68	0-26 0-08	49	4	2	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I7	I5-I7 п.I-I04 8-573-8	То же, ЯУЭ-I265	шт	I5	-	-	2I-00	I-49	0-9I	0-32 0-I0	3I5	22	I4	5 2
		Электроаппаратура на щитах												
I8	I5-04 п.0I-006 I5I7-I35I- -I 8-574-I8	Выключатель автоматический А-63МУЗ	"	55	-	-	2-50	0-23	0-II	-	I38	I3	6	-
I9	I5-04 п.06-409 I5-I7 п.I-445 8-574-50	Переключатель универсальный УП 53II	шт секция	62 I24	-	-	3-45	0-43	0-I8	-	2I4	53	22	-
20	I5-04 п.06-4I0 I5-I7 п.I-446 8-574-50	Переключатель универсальный УП53I2	шт секция	4 I6	-	-	5-80	0-43	0-I8	-	23	7	3	-
2I	I5-04 п.I2-05I I5-I7 п.I-429 8-574-55	Реле электромагнитное РПУ-2	шт	II9	-	-	I0-35	I-I9	0-73	-	I232	I42	87	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
22	I5-04 п.I2-004 I5-I7 п.I-429 8-574-55	Реле времени ВС-I0-33	*	I7	-	-	22-I5	I-I9	0-73	-	377	20	I2	-
23	Доп.9 I7-04 п.5-0905 I5-I7 п.I-479 II-405-2	Регулятор температуры РТ-3	*	I5	-	-	58-70	3-93	3-85	-	88I	59	58	-
24	Доп.I I7-I4 п.08-I0I0 I5-I7 п.I-484 8-574-58	Ступенчатый импульсный прерыватель РИП-2УХЛ4	*	I5	-	-	36-50	I-I4	0-66	-	348	I7	I0	-
25	I5-04 п.06-00I I5-I7 п.I-4I4 8-574-23	Выключатель пакетный ПВI-I0У3	*	I5	-	-	4-05	0-28	0-I6	-	6I	4	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
26	I5-04 п.I8-011 I5-I7 п.I-444 8-574-I7	Кнопка КЕ-0IIУ3	шт	85	-	-	2-05	0-45	0-29	-	I74	38	25	-
27	Доп.I4 I5-07 п.5-20I п.I5-I7 п.I-48I 8-574-56	Арматура светосигнальная АС-I20IIУ2;АС-I20I3У2	"	34	-	-	I-08	0-55	0-33	-	37	I9	II	-
		Аппаратура, установленная по месту												
28	I5-04 п.04-I68 8-53I-4	Пускатель магнитный ПМЕ-05I	"	4	-	-	3-90	3-40	I-49	0-08 0-0I	I6	I4	6	-
29	I5-04 п.I8-085 8-529-I0	Пост управления кнопочный взрывозащищенный ПВ-К2I4I4У5	"	5	-	-	4-I0	3-9I	I-55	0-09 0-02	2I	20	8	-
30	I5-04 п.I8-093 8-529-9	Пост управления кнопочный ПКЕ-2I2-2У3	"	86	-	-	I-95	I-99	I-09	0-05 0-0I	I68	I7I	94	4 I
3I	8-522-I	Переключатель пакетный ПП2-I0 Н2У356Б	"	8	-	-	-	2-60	I-26	0-07 0-0I	-	2I	I0	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
32	I5-04 п.0I-006 8-525-2	Выключатель автоматический А-63-МУЗ	шт	I	-	-	I-45	2-88	I-04	0-06 / 0-0I	2	3	I	-
33	Доп.33 I5-04 п.09-I86 8-539-7	Выключатель кнопочный ВПI6К23А I3I-55У2I	"	4	-	-	4-90	0-86	0-37	-	20	3	2	-
34	I2-809-I	Кран натяжной муфтовый IIБI86	"	45	-	-	-	0-8I	0-75	-	-	36	34	-
35	8-I48-9	Прокладка кабеля по конструкциям весом Iм до Iкг	I00м	9,85	-	-	-	20-60	8-62	0-48 / 0-I9	-	203	85	5 / 2
36	8-I46-I	Прокладка кабеля с креплением накладными скобами весом Iм до Iкг	"	I5,3I	-	-	-	48	I8-20	I2-70 / 4-04	-	735	279	I94 / 62
37	8-I53-I3	Заделка для контрольного кабеля с количеством жил до 7	шт	450	-	-	-	0-49	0-22	-	-	22I	99	-
38	8-I53-I4	То же,с количеством жил до I4	"	I00	-	-	-	0-8I	0-40	-	-	8I	40	-
39	8-I53-I5	То же,с количеством жил до I9	"	34	-	-	-	I-02	0-52	-	-	35	I8	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
40	8-I53-I6	То же,с количеством жил до 30	шт	26	-	-	-	I-37	0-69	-	-	36	I8	-
4I	II-7II-I	Ввод кабельный в щит,количество жил до I0	ввод	75	-	-	-	0-54	0-53	-	-	4I	40	-
42	II-7II-2	То же,количество жил до 20	"	I5	-	-	-	I-05	I-03	-	-	I6	I5	-
43	II-7II-3	То же,количество жил до 30	"	I3	-	-	-	I-47	I-44	-	-	I9	I9	-
44	II-582-2	То же,КСК-I6	"	9	-	-	-	I-04	0-77	0-04 / 0-0I	-	9	7	-
45	II-582-3	То же,КСК-32	"	38	-	-	-	I-47	I-I7	0-04 / 0-0I	-	56	44	I
46	8-397-I	Лотки металлические шириной до 200мм	т	0,I58	-	-	-	I08-00	34-30	36-00 / 9-84	-	I7	5	6 / 2
47	8-397-2	То же,шириной до 400мм	"	0,05	-	-	-	I23-00	27-20	39-20 / II-40	-	6	I	2 / I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
48	8-573-I	Стойки для напольной установки аппаратов	шт	2	-	-	-	I-64	0-93	0-43 / 0-I4	-	3	2	I / -
49	8-I47-4	Монтаж стойки кабельной	I00шт	0,6I	-	-	-	27-80	I5-50	I-90 / 0-24	-	I7	9	I / -
50	8-I47-7	Монтаж полок кабельных весом до 0,4кг	"	0,52	-	-	-	I-34	I-I2	0-I3 / 0-05	-	I	I	-
5I	8-I47-8	То же, весом до 0,7кг	"	0,09	-	-	-	I-65	I-I7	0-30 / 0-I2	-	-	-	-
52	I2-7I7-I	Отборное устройство давления	шт	44	-	-	-	0-76	0-66	0-08 / 0-0I	-	33	29	4 / -
53	8-I47-3	Конструкции металлические	т	0,I85	-	-	-	377	24-90	4-I0 / I-02	-	70	5	I / -
54	8-472-II	Узел зануления	I0шт	II,0	-	-	-	2-40	I-50	0-20 / 0-0I	-	26	I7	2 / -
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	5377	2378	I223	229 / 70
		Запасные части - 2%		-	-	-	-	-	-	-	I78	-	-	
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	5555	2378	I223	229 / 70
		Тара и упаковка - 2%		-	-	-	-	-	-	-	I78	-		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	5733	2378	I223	229/70
		Транспортные расходы - 3%		-	-	-	-	-	-	-	I6I	-	-	
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	5894	2978	I223	229/70
		Заготовительно-складские расходы - I,2%		-	-	-	-	-	-	-	7I	-	-	
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	5965	2378	I223	229/70
		Комплектация - I,0%		-	-	-	-	-	-	-	56	-	-	
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	602I	2378	I223	229/70
		Накладные расходы по п.п. I+I4,23,34;42+43;44+45;52-80% от основной з/платы		-	-	-	-	-	-	-	-	232	-	-
		Накладные расходы по п.п. I5+22;24+33;35+40;46-5I; 53;54 - 87% от основной з/платы		-	-	-	-	-	-	-	-	8I2	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	602I	3422	I223	229/70
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	-	-	-	-	274	-	
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	602I	3696	I223	229/70

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Материалы, не учтенные ценником												
55	СЦч.Ур.4 п.32	Переключатель пакетный ПП2-I0/н-2	шт	8	-	-	-	5-20	-	-	-	42	-	-
56	СЦч.III п.I039	Кран натяжной муфтовый I1Б18бк	"	45	-	-	-	I-07	-	-	-	48	-	-
57	СЦч.Ур.I п.I8I4	Кабель КВВГ, сеч.4хIмм2	км	0,32I	-	-	-	202	-	-	-	65	-	-
58	СЦч.Ур.I п.2006	Кабель КВВБбГ, сечением 4хI,5мм2	"	0,I32	-	-	-	438	-	-	-	58	-	-
59	-"- п.2280	Кабель АКВВГ, сечением 4х2,5мм2	"	0,785	-	-	-	I95	-	-	-	I53	-	-
60	-"- п.228I	То же, сечением 5х2,5мм2	"	0,077	-	-	-	2II	-	-	-	I6	-	-
6I	-"- п.2282	То же, сечением 7х2,5мм2	"	0,238	-	-	-	277	-	-	-	66	-	-
62	-"- п.2283	То же, сечением I0х2,5мм2	"	0,202	-	-	-	367	-	-	-	74	-	-
63	-"- п.2284	То же, сечением I4х2,5мм2	"	0,094	-	-	-	458	-	-	-	43	-	-
64	-"- п.2285	То же, сечением I9х2,5мм2	"	0,368	-	-	-	592	-	-	-	2I8	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
65	-"- п.2286	То же,сечением 27х2,5мм2	км	0,344	-	-	-	8II	-	-	-	279	-	-
66	24-05 п.I-390	То же,КСК-I6	"	9	-	-	-	3-45	-	-	-	3I	-	-
67	24-05 п.I-39I	То же,КСК-32	"	38	-	-	-	5-20	-	-	-	I98	-	-
68	24-05 п.I470	Лоток ЛП85	м	82	-	-	-	0-35	-	-	-	29	-	-
69	24-05 п.I-47I	Лоток ЛПI45	"	22	-	-	-	0-50	-	-	-	II	-	-
70	24-05 п.I-472	Лоток ЛП225	"	I8	-	-	-	0-60	-	-	-	II	-	-
7I	Доп.I0 24-05 п.I-I256	Профиль П-2000	шт	200	-	-	-	I-20	-	-	-	240	-	-
72	24-05 п.I-860	Стойка К-3I4УХЛ2	"	2	-	-	-	2-00	-	-	-	4	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
73	24-05 п.I-862	Стойка КII5IУ3	шт	6I	-	-	-	0-22	-	-	-	I3	-	-
74	24-05 п.I-695	Полка КII60У3	"	4I	-	-	-	0-082	-	-	-	3	-	-
75	24-05 п.I-696	Полка КII6IУ3	"	II	-	-	-	0-I3	-	-	-	I	-	-
76	24-05 п.I-697	Полка КII62У3	"	9	-	-	-	0-I9	-	-	-	2	-	-
77	24-05 п.I-7I8	Профиль КI08/IУ2	"	2	-	-	-	0-34	-	-	-	I	-	-
78	24-I8-29 п.06-053	Отборное устройство давления I6-225П	"	23	-	-	-	I-75	-	-	-	40	-	-
79	24-I8-29 п.06-054	То же, I6-225У	"	2I	-	-	-	I-90	-	-	-	40	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	I686	-	-
		Транспортные расходы		-	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		То же, по п.п.66÷67 - 7,3%		-	-	-	-	-	-	-	-	I7	-	-
		То же, по п.п.68÷77 - 7,2%		-	-	-	-	-	-	-	-	23	-	-
		То же, по п.п.78÷ 79 - 9,8%		-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	-I735	-	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	-	-	-	-	- I39	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	-I874	-	-
		Итого: по разделам		-	-	-	-	-	-	-	602I	5570	I223	229/70
		Всего по смете:		-	-	-	-	-	-	-		II59I	I223	229/70
		Сводка затрат:												
		I. Оборудование		-	-	-	-	-	-	-	602I			
		2. Монтажные работы		-	-	-	-	-	-	-	3696			
		3. Материалы, не учтенные ценником		-	-	-	-	-	-	-	I874			

Главный инженер проекта А.И.Коростелев
Начальник сметного отдела В.В.Королев
Составил инженер Л.Б.Пилюгина
Проверил рук.группы И.Г.Мешкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I9

К типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия на I00 автобусов
на приобретение и монтаж серийно-изготовляемого технологического оборудования

Основание: Альбом XI.ТХ.СО
Составлена в ценах I982г.

Сметная стоимость — I05,63 тыс.руб.
в т.ч.
а) оборудования — I02,65 тыс.руб.
б) монтажных работ — 2,98 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу
1 списочный автобус — I056,26 руб.
2. Iм2 общей площади здания — 0,38 руб.
3. Iм3 объема здания — 0,05 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции прейскуранта, УСН цен. и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во един.	Масса, тн брутто	Масса, тн нетто	Стоимость единицы, руб. оборудования	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе основн. з/пл.	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. оборудования	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе основн. з/пл.	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Участок подкраски												
I	23-0I п.0I-005 7-28I-Iм	Насосная установка К-90-20 25,6+0,03х42	шт	2	-	-	I65	26-86	I4-I0	3-5I I-59	330	54	28	7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	24-04-02 п.II4	Машина шлифовальная ручная ОШМ-3	шт	I	-	-	2I-30	-	-	-	2I	-	-	-
3	I8-05-IУ п.2-045	Установка безвоздушного распыливания"Радуга-0,63"	"	I	-	-	790	-	-	-	790	-	-	-
		Краскоприготовительная												
4	22-0I п.I0-0I6	Бак красконагнетательный С0-I2А	"	I	-	-	45	-	-	-	45	-	-	-
5	06-I2-0I п.I-096	Плита мраморная I000х650	шт м2	I 0,65	-	-	44-70	-	-	-	29	-	-	-
6	I7-I4--I98I/I-4 п.7-003	Вискозиметр ВЗ-4	шт	I	-	-	6-20	-	-	-	6	-	-	-
7	I7-03-0I п/о прим.	Прибор для испытания лакокрасочных покрытий на удар УI-А	"	I	-	-	I5	-	-	-	I5	-	-	-
8	-"- п.I7 прим.	Прибор для определения высыхания лакокрасочных покрытий ВИ-4	"	I	-	-	I3	-	-	-	I3	-	-	-
		Склад смазочных материалов												
9	24-04-0I п.43	Колонка маслораздаточная 397А переносная	"	2	-	-	90	-	-	-	I80	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Тепловой участок												
I0	I8-05-Ш п.6-079	Наковальня двурогая ГОСТ II398-75	шт	I	-	-	28	-	-	-	28	-	-	-
II	23-08 п.I-II6 7-22I-2	Кузнечный вентилятор высокого давления ОКС-3367А	"	I	0,056	0,056	73	5-43	3-88	0-52 0-24	73	5	4	I -
I2	24-04-0I п.I65 I-220-3	Стенд для сборки и разборки рессор,Р-275	"	I	0,47	0,47	I0I5	8-59	7-43	0-I7 0-09	I0I5	9	7	-
I3	24-04-0I п.I86	Набор инструмента И-305ГМ	"	I	-	-	II0	-	-	-	II0	-	-	-
I4	Союзглававтосельмаш Заявка потруб-ности	Установка для слива топлива с насосом	"	I	-	-	28I	-	-	-	28I	-	-	-
I5	24-04-0I-I99I/9 п.752 I-220-4 к=4,0	Подъемник для автобусов и грузовых автомобилей П 238	"	I	4,65	9,30	7I00	40	33-I6	I-I2 0-60	7I00	40	33	I I
I6	I8-0I п.3-085 I-220-3	Точильно-шлифовальный станок, 3Б634	"	I	0,427	0,427	500	8-59	7-43	0-I7 0-09	500	9	7	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I7	23-08-0I п.5I I-220-2	Вентиляционный пылеулавливающий агрегат,ЗИЛ-900	шт	I	0,I7	0,I7	I74	6-80	6-I5	0-I2 0-07	I74	7	6	-
I8	I5-06 п.04-005	Сварочный трансформатор ТД-500	"	I	-	-	435	-	-	-	435	-	-	-
I9	I8-05-IУ п.I-059	Электросверлилка I023А	"	I	-	-	3I	-	-	-	3I	-	-	-
20	-"- п.I-009	Электросверлилка,ИЭ-I503	"	I	-	-	28	-	-	-	28	-	-	-
2I	I8-05 ч.IУ п.I-047	Ручные электрические ножевые ножницы ИЭ-5403	"	I	-	-	43	-	-	-	43	-	-	-
		Компрессорная												
22	24-04-0I п.72 36-27-2	Компрессор I10I-B5	"	4	-	-	525	I5-30	I3	I-79	2I00	6I	52	7
		Участок ремонта приборов системы питания												
23	24-04-0I п.596 I-220-4	Стенд для испытания и регулировки топливной аппаратуры КИ 92IМ	"	I	0,52	0,52	880	I0	8-29	0-28 0-I5	880	I0	8	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
24	24-04-0I п.593	Прибор для испытания и регулировки форсунок КИ-3333	шт	I	-	-	280	-	-	-	280	-	-	-
25	24-04-02 п.8	Установка моечная ОРГ 4990Б	"	I	-	-	243	-	-	-	243	-	-	-
26	-"- п.45	Прибор 577Б	"	I	-	-	I06	-	-	-	I06	-	-	-
27	Табель оборудован. АТП и БЦТО	Приспособление И306	"	I	-	-	I00	-	-	-	I00	-	-	-
28	-"-	Прибор НИИАТ-357	"	I	-	-	7-00	-	-	-	7	-	-	-
29	24-04-0I доп.30 п.8I9	Инструмент 2446М	"	I	-	-	25	-	-	-	25	-	-	-
30	24-04-0I п.I4	Пистолет для деталей сжатым воздухом С-4I7	"	I	-	-	6-20	-	-	-	6	-	-	-
3I	24-04-0I п.36 и примеч. на стр.27 3-32I-I2	Конвейер П544 для перемещения автобусов на линии ТО-I, длиной 40,26	"	I	-	-	2087-25	I79	I32	3I-20 / I2	2087	I79	I32	3I / I2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Насосная												
32	24-04-0I п.45 II-I705 указ.к сб.I983г к-I,05	Установка для заправки трансмиссионным маслом, 3II9Б	шт	2	-	-	I50	3I-29	I3-40	-	300	63	27	-
33		Установка насосная 3I06Б	"	2 входит в комплект маслоколонки										
34	23-0I п.II-0II 7-28I-I	Насос шестеренный Ш8-25-5,8/2,5	"	I	-	-	I35	25-60	I4-I0	3-5I I-55	I35	26	I4	4/2
35	24-04-0I п.53,4I I-220-2	Солидолонагнетатель II27 с перекачным насосом ЦКБ С-306	"	I	0,37	0,37	970	6-80	6-I5	-	970	7	6	-
		Участок ТО и ТР												
36	24-04-02 п.66 23-285-I	Стенд для проверки тормозов большегрузных автомобилей КИ-8925	"	I	-	-	2860	II0	95	II/6	2860	II0	95	II/6
37	Заявка Госкомсельхозтехники на 1986-88г 23-285-Iм	Стенд для проверки установки управляемых колес КИ8959	"	I	2,0	2,0	2825	II0	95	II/6	2825	II0	95	II/6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
								входит в комплект стенда						
38	8-573-3	Пульт управления 8925-07	шт	I	-	-	-	4-50	3-23	0-96 0-34	-	5	3	I -
39	24-04-0I п.II0	Прибор К-436	"	2	-	-	78	-	-	-	I56	-	-	-
40	24-04-0I п.30	Тележка ПТО-32	"	I	-	-	I50	-	-	-	I50	-	-	-
4I	24-04-0I п.799	Комплект приспособлений 34I2	"	2	-	-	39	-	-	-	78	-	-	-
42	-"- п.I7I	Гайковерт И3I8	"	2	-	-	292	-	-	-	584	-	-	-
43	I8-05 ч.IУ п.2-025	Гайковерт ИП3I25	"	2	-	-	I9	-	-	-	38	-	-	-
44	24-04-0I п.50	Нагнетатель смазки 390М	"	2	-	-	I35	-	-	-	270	-	-	-
45	-"- п.48	Нагнетатель смазки 3I54м	"	2	-	-	I70	-	-	-	340	-	-	-
46	-"- п.95	Анализатор двигателя К46I передвижной	"	I	-	-	2737	-	-	-	2737	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
47	24-04-0I п.47 II-I705, к-I,05 Ук.к сборникам I983г. к-I,05	Колонка маслораздаточная 367М	шт	2	0,095	0,I9	I90	3I-29	I3-40	0-35 0-04	380	63	27	I -
48	Табель оборудования АТП и БТО I983г.	Газоанализатор ГАМ-I	"	I	-	-	200	-	-	-	200	-	-	-
49	24-04-02 п.38	Бачок контрольного расхода топлива НИИАТ-36I	"	2	-	-	30-60	-	-	-	6I	-	-	-
50	24-04-0I доп.49 п.87I	Установка для проверки гидравлического усилителя и насоса рулевого управления К 465	"	I	-	-	600	-	-	-	600	-	-	-
5I	24-04-0I п.I07	Прибор 32I6М	"	I	-	-	I77	-	-	-	I77	-	-	-
52	24-04-0I доп.77 п.972	Анализатор топливный К 26I	"	I	0,007	0,007	II00	-	-	-	II00	-	-	-
53	-"- доп.76 п.97I	Стробоскоп К269	"	I	-	-	255	-	-	-	255	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
54	24-04-0I п.32	Домкрат П308	шт	I	-	-	229	-	-	-	229	-	-	-
55	24-04-0I--I98I/9 п.752 I-220-4, к=4	Подъемник П-238	"	2	4,65	9,30	7I00	40	33-I6	I-I2 / 0-60	I4200	80	66	2 / I
56	24-04-0I--I98I/9 п.752 прим. I-220-4 к=4	Подъемник для автобусов П-I4I	"	I	2,55	2,55	7I00	40	33-I6	I-I2 / 0-60	7I00	40	33	I / I
57	24-04-0I п.33	Домкрат П304	"	I	-	-	II2	-	-	-	II2	-	-	-
58	24-04-0I п.I32	Прибор Э-2I4	"	I	-	-	I04	-	-	-	I04	-	-	-
59	-"- п.I3I	Прибор Э-2I3	"	I	-	-	58	-	-	-	58	-	-	-
60	24-04-0I--I98I/9, п.752 I-220-4 к=4	Пост для замены агрегатов на базе П-238	"	I	-	-	7I00	40	33-I6	I-I2 / 0-60	7I00	40	33	I / I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
6I	Союзглав-автосель-маш Заявка потребности в гаражном оборудовании на I984г.	Подъемник канавный П-23I	шт	I	0,533	0,533	700	-	-	700	-	-	-	-
62	24-04-0I п.I8 23-32I-5	Подъемник П-II2	"	3	I,4	4,2	720	80-50	68-80	9-90 / 4	2I60	242	206	30 / I2
63	I9-06 п.I6-039 3-у-603 Ук.к сборн. к=I,05	Таль электрическая ТЭРО-5/I20-0I	"	I	0,I95	0,I95	400	76-96 / т	37-I0 / т	8-90 / т	400	I5	7	2
64	24-04-0I п.44	Маслораздаточный бак I33М	"	2	-	-	25	-	-	-	50	-	-	-
65	3-560I Ук.к сборн. к=I,05	Электромонтаж тали	"	I	-	-	-	50-82	I5,40	I-39 / 0-54	-	5I	I5	I / I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
66	24-04-0I п.I02	Прибор универсальный для проверки рулевого управления автомобилей,К-I87	шт	I	-	-	20	-	-	-	20	-	-	-
67	-"- п.I33	Прибор для проверки и регулировки фар автомобилей,К303	"	I	-	-	605	-	-	-	605	-	-	-
68	-"- п.30	Тележка для снятия и установки колес грузовых автомобилей и автобусов П2I7	"	2	-	-	I50	-	-	-	300	-	-	-
69	24-04-0I п.96	Прибор для проверки переднего моста Т-I	"	I	-	-	8-30	-	-	-	8	-	-	-
70	23-0I п.II-0I0 7-28I-I	Агрегат для перекачки масла Ш5-25-3,6/4-I	"	3	-	-	I30	25-60	I4-I0	3-5I I-55	390	77	42	II 5
		Шиномонтажный участок												
7I	24-04-0I доп.4 п.72I I-220-4	Стенд для монтажа и демонтажа шин Ш-5I3	"	I	0,8	0,8	I755	I0	8-29	0-28 0-I5	I755	I0	8	-
72	I9-06 п.I6-029 3-у-602, к-I,05 3-560I к-I,05	Таль электрическая ТЭ-025-3II	"	I	0,075	0,075	250	I45-95 т 50-82	69-20 т I5-40	I5-40 I0-00 I-39 0-54	250 - 5I	II I5	5 I	I I I I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
73	24-04-0I п.556 I8-246-9	Привод шероховального инструмента 6225	шт	I	0,035	0,035	I4I	I5-90	9-79	0-80 / 0-35	I4I	I6	9	I
74	24-04-0I доп.42 п.86I	Электровулканизатор для ремонта покрышек и камер Ш-II2	"	I	-	-	90	-	-	-	90	-	-	-
75	I8-0I п.3-084 I-220-I	Точильно-шлифовальный станок 3К63I	"	I	-	-	530	5-54	5-05	0-08 / 0-04	530	6	5	-
76	23-03-0I п.5I I-220-2	Вентиляционный пылеулавливающий агрегат,ЗИЛ-900	"	I	0,I7	0,I7	I74	6-80	6-I5	0-I2 / 0-07	I74	7	6	-
77	24-04-0I доп.26 п.788	Колонка воздухораздаточная ЦКБ С-4I3	"	I	-	-	900	-	-	-	900	-	-	-
78	24-04-0I п.I97	Набор инструмента для шиноремонтника Ш-308	"	I	-	-	I04	-	-	-	I04	-	-	-
79	27-02-30 табл.28 I-II-I	Стенд балансировочный КI26	"	I	I,2	I,2	I900 / т	2I-I0	I4	5-89 / 2-60	2280	2I	I4	6/3
		Участок слесарно-механический агрегатный и ремонта электрорадиоаппаратуры и ОТИ												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
80	24-04-0I п.I2 28-5I0-I	Установка для мойки деталей М-3I6	шт	I	-	-	570	47-70	36-50	6-59 / 3-I8	570	48	37	7 / 3
8I	I9-06 п.02-002 3-490I 2-у-I	Кран подвесной электрический однобалочный Q=Iт пролет 4,5м 965-7,8	"	I	0,72	0,72	957	39-50	33-90	3-02 / I-33	957	40	34	3 / I
82	3-490I Ук.к сборникам к-I,05	Электромонтаж крана I36xI,05+7,8xI,I	"	I	-	-	-	I5I-38	40-50	5-II / 2-08	-	I5I	4I	5
83	24-04-0I п.I34	Прибор Э236	"	I	-	-	5I	-	-	-	5I	-	-	-
84	I8-0I-0I п.39	Трубогиб РТТ-2	"	I	-	-	65	-	-	-	65	-	-	-
85	I8-05ч.IУ п.I-0II	Электросверлилка ИЭ-I023А	"	I	-	-	30	-	-	-	30	-	-	-
86	24-04-0I п.I45	Дрель 22I3	"	I	-	-	II-90	-	-	-	I2	-	-	-
87	24-04-0I доп.32, п.823	Инструмент ИI35	"	I	-	-	270	-	-	-	270	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
88	24-04-0I п.I47 I-220-2	Стенд для сборки и разборки дизельного двигателя автомобилей,Р-770	шт	I	0,27	0,54	I340	6-80	6-I5	0-I2 0-07	I340	7	6	- -
89	I8-0I п.2-002 I-220-2	Настольно-сверлильный станок 2М-II2	"	I	0,I2	0,I2	290	6-80	6-I5	0-I2 0-07	290	7	6	- -
90	24-04-9I доп.34 п.833 I-220-2	Стенд для ремонта ГМП Р-636	"	I	0,I5	0,I5	300	6-80	6-I5	0-I2 0-07	300	7	6	- -
9I	24-04-0I доп.68 п.949 I-220-3	Стенд для проверки пневматического оборудования К-245	"	I	0,23	0,23	850	8-59	7-43	0-I7 0-09	850	9	7	- -
92	24-04-0I п.782 I-220-3	Стенд 532М	"	I	0,35	0,35	I030	8-59	7-43	0-I7 0-09	I030	9	7	-
93	24-04-0I доп.I п.678	Пресс Р-335	"	I	-	-	I75	-	-	-	I75	-	-	-
94	24-04-0I п.I5I	Пресс,Р-324	"	I	-	-	233	-	-	-	233	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
95	Союзглававтосельмаш Ведомость потребности в гаражном обор.на 1986-87г 1-220-4	Станок для расточки тормозных барабанов и обточки накладок тормозных колодок Р 159	шт	I	-	-	2635	I0	8-29	0-28 0-I5	2635	I0	8	- -
96	24-04-0I п.I60	Стенд для разборки и регулировки сцепления Р-207	"	I	-	-	II7	-	-	-	II7	-	-	-
97	23-08-0I п.5I I-220-2	Вентиляционный пылеулавливающий агрегат ЗИЛ-900	"	2	0,I7	0,I7	I74	6-80	6-I5	0-I2 0-07	348	I4	I2	- -
98	24-04-0I п.I64 I-220-I	Стенд для разборки и сборки передних и задних мостов грузовых автомобилей, 2450	"	I	0,06	0,06	44-80	5-54	5-05	0-08 0-04	45	6	5	- -
99	24-04-0I доп.29 п.8I6	Комплект изделий З-203	"	I	-	-	72	-	-	-	72	-	-	-
I00	I8-0I п.3-004 I-220-I	Точильно-шлифовальный станок 3К63I	"	I	0,07	0,07	530	5-54	5-05	0-08 0-04	530	6	5	- -
I0I	I8-0I п.3-006 I-220-4	Станок вертикально-сверильный 2Н25	"	I	0,88	0,88	I420	I0	8-29	-	I420	I0	8	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I02	Союзглав-станкинструмент Ведомость на оборуд.на 1986-87г.	Универсальный токарно-винторезный станок, РМЦ-710мм I6Д20	шт	I	2,835	2,835	6820	23	I3-70	7-77 / 3-27	6820	23	I4	8 / 3
I03	24-04-0I доп.4 п.7I9	Инструмент ИI43	"	I	-	-	I9-30	-	-	-	I9	-	-	-
I04	24-04-0I доп.30 п.8I8 I-220-2	Стенд для сборки,разборки регулировки заднего моста Р-640	"	I	0,I4	0,I4	290	6-80	6-I5	0-I2 / 0-07	290	7	6	-
		Склад запасных частей и агрегатов												
I05	I9-06 п.I6-039 3-у-603 Ук.к сборн. к-I,05	Таль электрическая ТЭ-I00-5II20	"	I	0,I95	0,I95	400	76-96 / т	37-I0 / т	8-90 / т	400	I5	7	2
I06	3-560I к-I,05	Электромонтаж тали	"	I	-	-	-	50-82	I5-40	I-39 / 0-54	-	5I	I5	I / I
		Обойный участок												
I07	24-0I п.2-062	Швейная машина,97М	"	I	0,I	0,I	302	-	-	-	302	-	-	-
I08	-"- п.2-006	Машина швейная 23АМ	"	I	-	-	2I6	-	-	-	2I6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Кислотная												
I09	28-02-22 п.I6-003 34-II-3	Аквадистилятор,Д-4 I2,I+0,03х59	шт	I	-	-	5I	9-06	8-4I	0-09 / 0-04	5I	9	8	-
		Участок ремонта аккумуляторов												
II0	I6-0I п.05-0094	Выпрямитель селеновый, ВСА-IIIБ	"	2	-	-	44	-	-	-	88	-	-	-
III	24-04-0I -I98I/23 п.790	Установка для ускоренной зарядки аккумуляторных батарей,Э-4II	"	I	-	-	750	-	-	-	750	-	-	-
II2	24-04-0I- - доп.25 п.799	Комплект приспособленный инструментов Э 4I2	"	I	-	-	39	-	-	-	39	-	-	-
II3	24-04-0I п.I76	Комплект приспособлений и инструмента ПТ-7300	"	I	-	-	390	-	-	-	390	-	-	-
		Виброопоры под технологическое оборудование												
II4	I8-0I п.9-037I	Виброизолирующая опора ОВ-3I	"	22	-	-	3-05	-	-	-	67	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Внутрицеховой транспорт												
II5	I9-06 п.I7-002	Автопогрузчик 4022	шт	I	-	-	37I0	-	-	-	37I0	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	93924	I854	I240	I50/64
		Запасные части - 2% без сумм по пунктам 6-9,II, 29,40,4I,66,67,69,78,I03, II3,II4	-	-	-	-	-	-	-	-	I880	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	95804	I854	I240	I50/64
		Тара и упаковка		-	-	-	-	-	-	-	I879	-	-	
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	97683	I854	I240	I50/64
		Транспортные расходы -3%		-	-	-	-	-	-	-	28I8	-	-	
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	I0050I	I854	I240	I50/64
		Заготовительно-складские расходы - I.2%		-	-	-	-	-	-	-	I206	-	-	
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	I0I707	I854	I240	I50/64
		Комплектация оборудования - I,0%				-	-	-	-	-	939	-	-	
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	I02646	I854	I240	I50/64

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Накладные расходы 80% на основную з/плату без сумм по пунктам 32,47,63,82,I05		-	-	-	-	-	-	-	-	905	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	I02646	2759	I240	I50 64
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	-	-	-	-	22I		
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	I02646	2980	I240	I50 64
		Всего по смете:		-	-	-	-	-	-	-	I05626			
		Сводка затрат												
		I.Оборудование		-	-	-	-	-	-	-	I02646			
		2.Монтажные работы		-	-	-	-	-	-	-	2980			

Главный инженер проекта А.И.Коростелев
Начальник сметного отдела В.В.Королев
Составил вед.инженер Д.А.Баранников
Проверил рук.группы И.Г.Мешкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 20

К типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия на 100 автобусов
на изготовление и монтаж нестандартизированного технологического оборудования

Сметная стоимость	14,06	тыс.руб.
в т.ч.		
а) оборудования	12,96	тыс.руб.
б) монтажных работ	1,10	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
Показатели по смете		
Стоимость на:		
1.Расчетную единицу		
1 списочный автобус	140,62	руб.
2.1м2 общей площади здания	0,14	руб.
3.1м3 объема здания	0,02	руб.

Основание: спецификация альбом XI,ТХ.СО
Составлена в ценах 1982г.

№ п/п	Шифр и № позиций прейск. УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един изм.	К-во един. изм.	Масса тонны брутто		Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					един. изм.	общая	оборуд.	монтажных работ всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	оборуд.	монтажных работ всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Участок ТО и ТР												
1	29-10-02 п.136 11-540-6 к=2	Привод ворот внутренний 1.435.2-23 вып.4 ПРВ-ВА	шт	2	-	-	302	17-56	7-72	0-36 0-04	604	35	15	1

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	29-04-I5 п.5-029 I8-I-I	Бак с воронкой для слива масел 9246	шт	3	-	-	I39	I6-I0	8-73	I-I3 / 0-86	4I7	48	26	3 / 3
3	24-I5 доп.II п.2-749	Отсос напольный с убирающимся шлангом 9253	"	4	-	-	77-70	-	-	-	3II	-	-	-
		Участок подкраски												
4	24-04-0I--I98I/4 п.736 3-382-5	Цепь тяговая для перемещения автобусов в участке подкраски П-53I,С=32м исп.IУ-5	"	I	-	-	I332	89-40	64-40	I5-20 / 6-70	I332	89	64	I5 / 7
5	23-08-0I п.37 23-290-I Указан.к сборн. I983г. табл.4 к=I,5	Гидрофильтр С-604 с диффузором 705I и шаровым клапаном	"	2	2,2	6,6	960	65	53	9 / 3	I920	I30	I06	I8 / 6
6	23-08 п.I-097 7-222-5м	Вентилятор одноступенчатый осевой 7028А I5,3+0,035х35	"	2	0,587	I,76I	4I2	I6-52	II-60	2-33 / 0-93	824	33	23	5 / 2
7	I5-I4 п.04-040	Передвижной рефлекторный тремоизлучатель ПД-28I6I	"	I	-	-	90	-	-	-	90	-	-	-

508-2-16.86 (XIУ)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Склад смазочных материалов												
8	29-04-16 п.5-031 18-1-2	Резервуар для свежих масел т.п. 704-1-158.83	шт	4	0,426	0,426	177	20-40	12-30	1-78 / 0-85	708	82	49	7 / 3
9		Резервуар для отработанных масел т.п. 704-1-158.1	"	3	0,426	0,426	177	20-40	12-30	1-78 / 0-85	531	61	37	5 / 3
		Тепловой участок												
10	24-0402 доп.1 п.148 1983г. 32-110-3	Стенд для комплексных работ по ремонту радиаторов Р-209	"	1	0,6	0,6	345	10-80	8-97	0-58 / 0-35	345	11	9	1 / -
11	24-04-01 п.599	Горн кузнечный на один огонь Р-923	"	1	-	-	124	-	-	-	124	-	-	-
12	18-04 п.204-002 32-110-3	Ванна для охлаждения при закалке в воде Н-301	"	1	0,115	0,115	130	10-80	8-97	0-58 / 0-35	130	11	9	1 / -
13	15-06 п.6-059	Тележка для баллонов П 619	"	1	-	-	96	-	-	-	96	-	-	-
14	29-10-02 п.136 к-2 II-540-6	Привод ворот ПРВ-ВА 1.435.2.23	"	1	-	-	302	17-56	7-72	0-36	302	18	8	-
15	24-22-38 табл.7	Металлический экран 2500х2200	"	2	0,2	0,4	451 т	-	-	-	180	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I6	СЦМ ч.I п.285	Брезентовый занавес 2000 х 2000	шт / м2	2 / 8	-	-	-	I-32 / м2	-	-	-	II	-	-
I7	24-22-38 табл.7	Металлический экран I000 х 2200	шт	2	0,II	0,22	45I / т	-	-	-	99	-	-	-
I8	Справочн. группов. лимитных цен минприбора 32-II0-3	Установка для промывки и пропаривания топливных баков, М-424	"	I	0,II	0,II	330	I0-80	8-97	0-58	330	II	9	I
		Шиномонтажный участок												
I9	I9-04 п.204-004 32-II0-3	Ванна для проверки камер Ш-902	"	I	-	-	I60	I0-80	8-97	0-53 / 0-35	I60	II	9	I / -
		Участок слесарно-механический агрегатный ремонта электрорадиоаппаратуры и ОГМ												
20	24-04-0I п.624	Стенд для проверки масляных насосов К-I68	шт	I	0,4	0,4	I050	-	-	-	I050	-	-	-
2I	29-04-I6 п.4-350 I-220-2	Стенд для проверки клапанов ГМП ПР-49	"	I	0,I45	0,I45	368	6-80	6-I5	0-I2 / 0-07	368	7	6	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Обойный участок												
22	24-20-37 ч.III п.02-001 I-220-2	Стенд для обивки подушек сидений автомобилей 3078	шт	I	0,2	0,2	250	6-80	6-15	0-12 / 0-07	250	7	6	- / -
		Кислотная												
23	29-04-16 п.5-010 32-110-3	Ванна для приготовления электролита 3404	"	I	-	-	140	10-80	8-97	0-58 / 0-35	140	11	9	I / -
24	15-06 п.6-059	Тележка для транспортировки и розлива серной кислоты П-206	"	I	-	-	96	-	-	-	96	-	-	-
		Участок ремонта аккумуляторов												
25	29-04-16 п.5-010 32-110-3	Ванна для слива электролита 3404	"	I	-	-	140	10-80	8-97	0-58 / 0-35	140	11	9	I / -
26	18-04 п.204-005 32-110-3	Ванна для мойки деталей аккумуляторов М-301 Б	"	I	-	-	150	10-80	8-97	0-58 / 0-35	150	11	9	I / -
27	24-04-01 п.28	Тележка для аккумуляторов П-620	"	I	-	-	223	-	-	-	223	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
28	24-04-0I п.587	Электротигель для плавки мастики 8022	шт	I	-	-	38	-	-	-	38	-	-	-
29	24-04-0I п.587	Электротигель для плавки свинца 8020	"	I	-	-	38	-	-	-	38	-	-	-
		Помещение хранения автомобилей												
30	29-I0-02 п.I36 к=2 II-540-6 к=2	Привод ворот ПРВ-ВА I.435.2.23	"	4	-	-	302	I7-56	7-72	0-36 0-04	I208	70	3I	I -
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	I2204	668	434	62 24
		Тара, упаковка - 2%		-	-	-	-	-	-	-	244	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	I2448	668	434	62 24
		Транспортные расходы - 3%		-	-	-	-	-	-	-	244	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	I2692	668	434	62 24
		Заготовительно-складские расходы - I,2%		-	-	-	-	-	-	-	I52	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	I2844	668	434	62 24

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Комплектация - I,0%		-	-	-	-	-	-	-	I22	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	I2966	668	434	62/24
		Накладные расходы 80% на основную з/плату		-	-	-	-	-	-	-	-	347	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	I2966	I0I5	434	62/24
		Плановые накопления-8%		-	-	-	-	-	-	-	-	8I	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	I2966	I096	434	62/24
		Всего по смете:		-	-	-	-	-	-	-	I4062			
		Сводка затрат												
		I. Оборудование			-	-	-	-	-	-	I2966	-	-	-
		2. Монтажные работы		-	-	-	-	-	-	-	I096	-	-	-

Главный инженер проекта А.И.Коростелёв
Начальник сметного отдела В.В.Королёв
Составил вед.инженер Д.А.Баранников
Проверил рук.группы И.Г.Мешкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 21

К типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия на 100 автобусов
на приобретение производственного инвентаря

Сметная стоимость 8,79 тыс.руб.
в т.ч.
а) оборудования 8,79 тыс.руб.
б) монтажных работ - тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I.Расчетную единицу
I списочный автобус 87,90 руб.

Основание: спецификация Альбом ХТ.ТХ.СО
Составлена в ценах 1982 г.

№ пп	Шифр и № позиций прейск. УСН ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во един. изм.	Масса, тн брутто един. изм.	Масса, тн нетто общая	Стоимость единицы, руб. Оборудован.	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин	в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. Оборудован.	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин	в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II		I2	I3	I4	I5	
		Краскоприготовительная														
I	24-I8-38 п.08-005	Подставка под оборудование, Р-902	шт	I	-	-	5I	-	-	-		5I	-	-	-	
2	24-I8-3I п.203	Шкаф для красов, Д-903	"	I	-	-	5I	-	-	-		5I	-	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3	24-22-38 табл.II	Стеллаж для деталей II8I-II	шт	3	0,I63	0,489	263 т	-	-	-	I29	-	-	-
		Участок ремонта приборов системы питания												
4	24-22-38 табл.II	Стеллаж Р-945	"	I	0,035	0,035	3I4 т	-	-	-	II	-	-	-
5	24-I8-3I п.230	Бункер для утильных деталей Р-938	"	I	-	-	37-50	-	-	-	38	-	-	-
6	24-04-02 п.I08	Верстак для ремонта карбюраторов Р-90I	"	I	-	-	II7	-	-	-	II7	-	-	-
7	-"-	Верстак для ремонта топливной аппаратуры Р-968	"	I	-	-	II7	-	-	-	II7	-	-	-
8	24-I8-38 п.08-005	Подставка под оборудование Р-902	"	2	-	-	5I	-	-	-	I02	-	-	-
		Участок кузнечно-рессорный сварочный, жестянщкий и медницко-радиаторный												
9	24-I8-38 п.08-020	Шкаф для хранения инструмента и технологической оснастки, Р-934	"	3	-	-	I33	-	-	-	399	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I0	24-22-38 табл.II	Стеллаж для деталей II8I-П	шт	I	0,I63	0,I63	263 т	-	-	-	43	-	-	-
II	24-I8-3I п.230	Бункер для утильных деталей Р-938	"	I	-	-	37-50	-	-	-	38	-	-	-
I2	65-027	Подставка под наковальню	"	I	-	-	40	-	-	-	40	-	-	-
I3	24-22-38	Стеллаж для рессорных листов, I07I Н	"	I	0,077	0,077	29I т	-	-	-	22	-	-	-
I4	24-I8-38 п.08-020	I550 х I050 Тумбочка инструментальная, 9266 Н	"	I	-	-	I33	-	-	-	I33	-	-	-
I5	24-I8-3I п.230	Бункер для угля I04IМ	"	I	-	-	37-50	-	-	-	38	-	-	-
I6	24-04-02 п.I23	Стол для электросварочных работ, ОКС-7523	"	I	-	-	94	-	-	-	94	-	-	-
I7	24-04-02--I980/II	Стол для газосварочных работ, ОКС-7547	"	I	-	-	85	-	-	-	85	-	-	-
I8	24-I8-38 п.08-023	Шкаф для хранения баллонов с кислородом Р-406	"	I	-	-	I07	-	-	-	I07	-	-	-
I9	24-I9-73 п.408	Склад материалов Стеллаж для деталей и узлов I036 Н	"	7	-	-	I33	-	-	-	93I	-	-	-
20	24-I3-38 табл.II	Стеллаж для деталей II8I-П	"	7	0,I63	I,I4I	263 т	-	-	-	300	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Участок постов ТР и ТО												
21	24-22-38 табл.II	Стеллаж для деталей II8I-П	шт	3	0,I63	0,489	263 / т	-	-	-	I29	-	-	-
22	24-04-02 п.I70	Верстак слесарный ВС-000.00А	"	7	-	-	57	-	-	-	399	-	-	-
23	24-I8-3I п.230	Бункер обтирочных материалов, Р-938	"	5	-	-	37-50	-	-	-	I88	-	-	-
24	24-I9-73 п 284	Вешалка для камер, Ш-5II	"	3	-	-	22	-	-	-	66	-	-	-
25	24-22-38 табл.II	Стеллаж для покрышек двухярусный,Р-528А	"	I	0,I3I	0,I3I	263 / т	-	-	-	34	-	-	-
26	24-04-02 п.I08	Вертсак для ремонта покрышек, Ш-903	"	I	-	-	II7	-	-	-	II7	-	-	-
27	24-22-38 табл.II	Предохранительная клеть Р-970	"	I	0,07	0,07	29I / т	-	-	-	20	-	-	-
28	24-I8-3I п.203	Шкаф для починочного материала, Р-532	"	I	-	-	I02	-	-	-	I02	-	-	-
		Склад шин												
29	24-22-38 табл.II	Стеллаж для покрышек двухярусный,Р-528А	"	I	0,I3I	0,I3I	263 / т	-	-	-	34	-	-	-
30	24-I9-73 п.284	Вешкалка для камер, Р-5II	"	I	-	-	22	-	-	-	22	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Промежуточная кладовая ИРК												
3I	56-0I-0I п.282	Стол конторский	шт	I	-	-	35	-	-	-	35	-	-	-
32	24-22-38 табл.II	Стеллаж для деталей и узлов I036 Н 2760х600х2954	"	4	0,I68	0,672	263/т	-	-	-	I77	-	-	-
		Участок слесарно-механический, агрегатный ремонта электрорадиоаппарутры и ОГМ												
33	24-04-0I п.I70	Верстак слесарный, ВС.000.00А	шт	6	-	-	57	-	-	-	342	-	-	-
34	24-22-38 табл.II	Стеллаж для деталей и узлов II8I-П	"	5	0,I68	0,84	263/т	-	-	-	22I	-	-	-
35	24-I8-38 п.08-005	Подставка под оборудование Р-902	"	5	-	-	5I	-	-	-	255	-	-	-
36	24-I8-3I п.230	Бункер для утильных деталей Р-938	"	4	-	-	37-50	-	-	-	I50	-	-	-
37	24-20-37 часть IX п.03-039	Тумбочка станочника, И-I05	"	I	-	-	33-35	-	-	-	35	-	-	-
		Склад запасных частей и агрегатов												
38	29-07-2I п.I-04	Стеллаж для хранения акумуляторов I086	"	I	-	-	56-I8	-	-	-	57	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
39	24-22-38 табл.5	Стеллаж для двигателей I309-П	шт	2	0,297	0,594	419 / т	-	-	-	249	-	-	-
40	24-22-38 табл.5	Стеллаж для передних и задних мостов, I3I0-П	"	2	0,3I5	0,63	419 / т	-	-	-	264	-	-	-
4I	24-22-38 табл.II	Стеллаж полочный для деталей, 399-П	"	9	0,309	2,78I	263 / т	-	-	-	73I	-	-	-
42	24-22-38 табл.II	Стеллаж для узлов и деталей II8I-П	"	2	0,I63	0,336	263 / т	-	-	-	88	-	-	-
		Обойный участок												
43	24-22-38 табл.II	Стеллаж для подушек и спинок сидений, Р-527 Б	"	2	0,408	0,8I6	263 / т	-	-	-	2I5	-	-	-
44	24-04-0I п.I75	Верстак специальный с нижним отсосом для разборки подушек, 2227 Б	"	I	-	-	220	-	-	-	220	-	-	-
45	24-I8-3I п.203	Шкаф для хранения починочных материалов, Р-532	"	2	-	-	I02	-	-	-	204	-	-	-
46	24-I9-73 п.236	Стол для закройных работ 228I	"	I	-	-	97	-	-	-	97	-	-	-
47	24-I8-3I п.230	Бункер для утильных деталей, Р-958	"	I	-	-	37-50	-	-	-	38	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Кислотная												
48	24-I8-38 п.08-005	Подставка под оборудование Р-902	шт	I	-	-	5I	-	-	-	5I	-	-	-
		Участок ремонта аккумуляторов												
49	56-0I-0I п.37	Шкаф для зарядки аккумуляторов, Э-409	"	I	-	-	203	-	-	-	203	-	-	-
50	24-I8-38 п.08-005	Подставка под оборудование, Р-902	"	I	-	-	5I	-	-	-	5I	-	-	-
5I	29-07-2I п.I-04	Стеллаж для аккумуляторов, I086	"	I	0,I23	-	56-I8	-	-	-	56	-	-	-
52	56-0I-0I п.37	Шкаф вытяжной, Р-405 М	"	I	-	-	203	-	-	-	203	-	-	-
53	24-04-0I п.I75	Стол для разборки аккумуляторных батарей, Э-403 Н	"	I	-	-	220	-	-	-	220	-	-	-
54	24-04-0I п.I75	Верстак для ремонта аккумуляторов, 390 П	"	I	-	-	220	-	-	-	220	-	-	-
55	24-I8-3I п.230	Бункер для отходов, Р-938	"	I	-	-	37-50	-	-	-	38	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	8355	-	-	-
		Транспортные расходы - 3%		-	-	-	-	-	-	-	25I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	8606	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы - I,2%		-	-	-	-	-	-	-	I03	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	8709	-	-	-
		Комплектация оборудования - I,0%		-	-	-	-	-	-	-	84	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	8793	-	-	-

Гл.инженер проекта А.И.Коростелёв

Нач-к сметного отдела В.В.Королёв

Составил: вед.инженер Д.А.Баранников

Проверил: рук.группы И.Г.Мешкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 22

К типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия на I00 автобусов на монтаж технологических трубопроводов

Сметная стоимость	4,2I тыс.руб.
в т.ч.	
а) оборудования	0,53 тыс.руб.
б) монтажных работ	3,34 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	тыс.руб.
Показатели по смете	
Стоимость на:	
I.Расчетную единицу I списочный автобус	42,05 руб.
2.Iм2 общей площади здания	0,47 руб.
3.Iм3 объема здания	0,07 руб.

Основание: Альбом XI ТХ.СО

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	Шифр и № позиции прейск., УСН и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во един. изм.	Масса, тонны брутто нетто: един. изм.	Масса, тонны брутто нетто: общая	Стоимость единицы, руб.: Оборудован.	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ в том числе основн. з/пл.	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ в том числе эксп. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб.: Оборудован.	Общая стоимость, руб.: монтажных работ всего	Общая стоимость, руб.: монтажных работ в том числе основн. з/пл.	Общая стоимость, руб.: монтажных работ в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I.Монтажные работы												
		Трубопроводы сжатого воздуха												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	I2-I-I	Стальная труба ГОСТ 3262-75 50 х 3	м	508	-	-	-	0-48	0-43	0-04 / 0-0I	-	244	2I8	20 / 5
2	СЦМ ч.I стр.66	Стоимость	м	508	-	-	-	0-86	-	-	-	437	-	-
3	I2-I-I	То же, I5 х 2,5	м	406	-	-	-	0-48	0-43	0-04 / 0-0I	-	I95	I75	I6 / 4
4	СЦМ ч.I стр.66	Стоимость	м	406	-	-	-	0-26	-	-	-	I06	-	-
5	I2-I-I	То же, 25 х 2,8	м	39	-	-	-	0-48	0-43	0-04 / 0-0I	-	I9	I7	2 / -
6	СЦМ ч.I стр.66	Стоимость	м	39	-	-	-	0-42	-	-	-	I6	-	-
7	3I-45-8	Рукав резино-тканевый Г-I0-I2,5-28	м	I02	-	-	-	0-I6	0-I57	-	-	I6	I6	-
8	05-I7 п.2-137 СЦМ ч.У к=I,074	Стоимость	м	I02	-	-	-	I-39	-	-	-	I42	-	-
9	I2-867-I	Водосборник емк.I0л 9250	шт	4	-	-	-	I-67	I-42	0-05 / 0-0I	-	7	6	-
I0	СЦМ ч.III п.502	Стоимость	"	4	-	-	-	8-I6	-	-	-	33	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	22-01 п.10-019 12-852-1 23-07 п.1-0398	Очиститель воздуха С0-15	шт	2	-	-	15-30	1-75	1-49	0-03 / 0-01	31	4	3	-
12	12-867-1	Вентиль запорный муфтовый Ду 25 15с28п	"	2	-	-	-	0-75	0-73	- / -	-	2	2	-
13	СЦМ ч.III п.121	Стоимость	"	2	-	-	-	1-60	-	-	-	3	-	-
14	23-07 п.1-0398	Соленоидный вентиль СВМ	"	1	-	-	27	0-91	0-26	0-01 / -	27	1	1	-
15	12-807-1	Вентиль напорный муфтовый 15ч8бр Ду 15	"	47	-	-	-	0-75	0-73	- / -	-	35	34	-
16	СЦМ ч.III п.85	Стоимость	"	47	-	-	-	1-25	-	-	-	59	-	-
17	12-807-4	Вентиль запорный муфтовый Ду 50, 15ч8бр	"	1	-	-	-	0-91	0-86	0-01 / -	-	1	1	-
18	СЦМ ч.III п.84	Стоимость	"	1	-	-	-	3-40	-	-	-	3	-	-
		Трубопроводы маслохозяйства												
19	12-2-7	Труба 90х4 ГОСТ 8734-75	т	0,339	-	-	-	97-80	79-10	14-50	-	33	27	5
20	СЦМ ч.У п.3327	Стоимость	т	0,339	-	-	-	508	-	-	-	172	-	-

(АПХ) 28-51-2-82

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2I	I2-2-5	То же, 45х2,5	т	0,639	-	-	-	I68	I55	4-90	-	I07	99	8
22	23-I0 Доп.3 п.29-I50 к=I,08	Стоимость	т	0,639	-	-	-	658-80	-	-	-	42I	-	-
23	I2-2-4	То же, 32х6	т	0,II5	-	-	-	I94	I79-	5-32	-	22	2I	I
24	23-I09 доп.3 п.29-I45	Стоимость	т	0,II5	-	-	-	648	-	-	-	75	-	-
25	I2-2-4	То же, 38х2,5	т	0,092	-	-	-	I94	I79	5-32	-	I8	I6	-
26	23-I0 Доп.3 п.29-I46	Стоимость	т	0,092	-	-	-	I020-60	-	-	-	94	-	-
27	I2-2-3	То же, 25х2,5	т	0,I05	-	-	-	22I	207	6	-	23	22	I
28	23-I0 доп.3 п.29-I39 к=I,08	Стоимость	т	0,I05	-	-	-	II55-60	-	-	-	I2I	-	-
29	I2-800-3	Вентиль запорный фланцевый Ду 80, I5ч I4бр	шт	2	-	-	-	3-59	2-8I	0-335 0-05	-	7	6	I -
30	СЦМ ч.III п.I23	Стоимость	"	2	-	-	-	2I-70	-	-	-	43	-	-
3I	I2-809-I	Кран муфтовый бронзовый Ду 20 II6бк	"	3	-	-	-	0-8I	0-75	-	-	2	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
32	СЦМ ч.Ш п.1014	Стоимость	шт	3	-	-	-	I-32	-	-	-	4	-	-
33	I2-II72-2I	Огневой предохранитель ОП-50-4А	"	I	-	-	-	I-58	I-37	0-03 / 0-0I	-	I	I	-
34	29-I0-0I п.42 СЦМ ч.У к=I,098	Стоимость	"	I	-	-	-	3-73	-	-	-	4	-	-
		Дополнительное устройство по т.п. 503-6-3	шт	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	29-I0-0I п.42 I2-II72-2I	Огневой предохранитель ОП-50	"	7	-	-	3-40	I-58	I-37	0-03 / 0-0I	24	II	I0	-
36	23-I0 п.29-004 I2-2-5	Узел из труб 48х3 (7 шт.)	т	-	0,I25	-	635	I68	I55	4-90 / I-36	79	2I	I9	I / -
		Сливное устройство по т.п.503-6-3	шт	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		в том числе:												
37	29-I0-0I п.I8 I2-II72-39 прим.	Фильтр сливной	"	4	-	-	I8-50	2-26	I-94	0-I8 / 0-03	74	9	8	I / -
38	29-I0-0I п.4I	Муфта МС-I	"	4	-	-	I4	-	-	-	56	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
39	СЦМ ч.У п.3326 I2-2-7	Узел из труб 89х3 (шт.4)	шт		0,059	-	485	97-80	79-I0	I4-50 7-74	29	I2	I0	2 I
40	24-04-0I п.87прим. I2-II72-2	Всасывающее устройство по т.п.503-6-3	"	I	0,0I2I	0,0I2I	I6-40	2-4I	2	0-2I 0-04	I6	2	2	-
4I	27-02-39 тб.28 I2-II72-I прим.	Замерное устройство по т.п.503-6-3	"	7	0,02I	0,I47	II90 т	I-59	I-37	0-04 0-0I	I75	-	-	-
		Итого:			-	-	-	-	-	-	484	2524	7I5	53 I0
		Запчасти 2% по п.п. II,35			-	-	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого:			-	-	-	-	-	-	485	2524	7I5	53 I0
		Тара, упаковка - 2%			-	-	-	-	-	-	I0	-	-	-
		Итого:			-	-	-	-	-	-	495	2524	7I5	53 I0
		Транспортные расходы -3%			-	-	-	-	-	-	I9	-	-	-
		Итого:			-	-	-	-	-	-	534	2524	7I5	53 I0
		Заготовительно-складские расходы - I,2%			-	-	-	-	-	-	6	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	520	2524	715	53/10
		Комплектация - 1%		-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	525	2524	715	53/10
		Накладные расходы 80% от основной з/платы		-	-	-	-	-	-	-	-	572	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	525	3096	715	53/10
		Плановые накопления 8%		-	-	-	-	-	-	-	-	248	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	525	3344	715	53/10
		П. Строительные работы												
42	15-614	Окраска трубопроводов масляной краской за 2 раза	м2	125	-	-	-	0-605	0-384	-	-	86	48	-
43	22-125	Нормальная антикоррозийная изоляция трубопроводов маслохозяйства	"	432	-	-	-	0-42	0-08	0-05	-	181	35	22
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	267	83	22

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Накладные расходы I6,5%		-	-	-	-	-	-	-	-	44	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	3II	83	22
		Плановые накопления 8%		-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	336	83	22
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	525	3680	798	75 I0
		Всего по смете:		-	-	-	-	-	-	-	4205		-	-
		Сводка затрат												
		I. Оборудование		-	-	-	-	-	-	-	525	-	-	-
		2. Монтажные работы		-	-	-	-	-	-	-	-	3344	-	-
		3. Строительные работы		-	-	-	-	-	-	-	-	336	-	-

Гл.инженер проекта А.И.Коростелёв

Нач-к сметного отдела В.В.Королёв

Составил: вед.инженер Д.А.Баранников

Проверил: рук.группы И.Г.Мешкова

СМЕТА № 23

К типовому проекту автотранспортного предприятия на 100 автобусов
на приобретение и монтаж оборудования установки водяного пожаротушения. Насосная станция

Сметная стоимость 5,96 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования 3,41 тыс.руб.
б) монтажных работ 2,53 тыс.руб.
в) строительных работ 0,02 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
1.Расчетную единицу 59,60 руб.
2.1 м2 общей площади здания 0,33 руб.
3.1 м3 объема здания 0,05 руб.

Основание: спецификация № АПИ1-СО

Составлена в ценах 1984г.

№№ пп	Шифр и № позиции прейск. УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т брутто	Масса, т нетто	Стоимость единицы, руб. оборудован.	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе основной зарплаты	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе эксплуатации машин в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. оборудован.	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе основной зарплаты	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе эксплуатации машин в т.ч. зарплаты
					ед. изм.	общая								
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	23-0I п.0I-063 7-28I-3М	Насосный агрегат. Насос центробежный двухстороннего входа Д320-70 УХЛ4 с электродвигателем А02-92-2У3	к/т	2	-	-	I060	39,7	2I,3	6,6 / 2,94	2I20	79	43	I3 / 6

503-2-19.86 (АПУ)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	23-02 доп.I0 п.I0-028 7-35-IM	Передвижная компрессорная установка С07Б с электродвигателем 4АI00-2У3	к-т	I	-	-	I75	32,20	2I,50	I,30 0,67	I75	32	22	I I
3	23-03 ч.2 п.02-00I I8-I-2	Вертикальный цельносварной аппарат с эллиптическим днищем емкостью I м3 давление 0,6 кгс/см2	к-т	I	-	-	48I	20,40	I2,30	I,78 0,85	48I	20	I2	2 I
4	I9-06 п.0I-027 3-I-2	Кран ручной подвесной 2,0-5,I	к-т шт	I 2	-	-	32I	23,50	I8,90	2,32 I,09	32I	24	I9	2 I
5	I7-04 п.2-0082 II-93-I	Манометр показывающий общепромышленного назначения МТП-I60-I0	шт	4	-	-	6-80	0,80	0,47	-	27	3	2	-
6	I2-I087-I2	Сигнализатор давления универсальный СДУ	шт	I	-	-	-	5,52	0,7I	0,I2 0,02	-	6	I	-
7	I2-802-2	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем фланцевая диаметр 200 30ч6бр	шт	5	-	-	-	I2,60	6,89	I,0I 0,I9	-	63	34	5 I
8	I2-802-5	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем фланцевая диаметр I00 30ч6бр	шт	I	-	-	-	7,52	3,38	0,32 0,04	-	8	3	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
9	I2-802-6	Задвижка паралельная с выдвижным шпинделем фланцевая диаметр I50 30ч6бр	шт	3	-	-	-	9,42	4,77	0,62 / 0,I2	-	28	I4	2 / -
I0	I8-30-I9	Испытание аппаратов работающих под давлением объемом до I,2м3	шт	I	-	-	-	7,2I	4,06	0,07 / 0,0I	-	7	4	-
II	I2-594-I	Измерительное устройство для бака	шт	I	-	-	-	69,I0	II,60	0,63 / 0,I2	-	69	I2	I / -
I2	I2-I087-7	Узел управления дренчерной установки с клапаном БКМ-I50	к-т	I	-	-	-	372,98	28	I,83 / 0,33	-	373	28	2 / -
I3	I2-800-I	Вентиль запорный муфтовый диаметр I5 I5ч8р2	шт	5	-	-	-	I,75	I,49	0,03 / 0,0I	-	9	7	-
I4	I2-800-2	Вентиль запорный муфтовый диаметр 50 I5ч8р2	шт	3	-	-	-	2,23	I,86	0,05 / 0,0I	-	7	6	-
I5	I2-800-3	Вентиль запорный муфтовый диаметр 65 I5ч8р2	шт	6	-	-	-	3,59	2,9I	0,34 / 0,05	-	22	I7	2 / -
I6	I2-809-I	Кран пробноспускной с изогнутым спуском диаметр I5 I0ББВК	шт	I	-	-	-	0,8I	0,75	-	-	I	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I7	I2-809-I	Кран натяжной муфтовый с фланцем для контрольного манометра диаметром I4 I4М-I	шт	2	-	-	-	0,8I	0,75	-	-	2	2	-
I8	I2-803-4	Клапан обратный подъемный фланцевый диаметр I00 I6ч6бр	шт	I	-	-	-	4,I7	3,53	0,38 0,06	-	4	4	-
I9	I2-803-5	Клапан обратный подъемный фланцевый диаметр I50 I6ч6бр	шт	2	-	-	-	5,87	4,95	0,56 0,09	-	I2	I0	I -
20	I2-790-2	Клапан предохранительный пружинный малоподъемный цапковый диаметр 25 I7СIIнж	шт	I	-	-	-	2,II	I,86	0,03 0,0I	-	2	2	-
2I	I2-803-I	Клапан обратный подъемный муфтовый диаметр I5 I6чIIр	шт	I	-	-	-	2	I,76	0-04 0,0I	-	2	-	-
22	I2-427-I	Рукав пожарный напорный диаметр 66	к-т	0,5	-	-	-	I,33	I,I6	0,I5 0,06	-	I	I	-
23	I6-I84 н/р I3,3%	Пожарный кран диаметром 50	к-т	I	-	-	-	47,70	I,80	0,08 0,02	-	48	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Трубы стальные электросварные ГОСТ 10704-76:												
24	I2-2-3 к=I,I	Диаметр 25х2	м т	3 0,004	-	-	-	243,10	227,70	0,60 I,76	-	I	I	-
25	I2-2-6 к=I,I	Диаметр 57х2,5	м т	I0 0,057	-	-	-	I37,50	I25,40	4-I3 I,3I	-	8	7	-
26	I2-2-7 к=I,I	Диаметр 76х2,8	м т	20 0,I67	-	-	-	I07,57	87,0I	I5,95 8,5I	-	I8	I5	3 I
27	I2-2-7 к=I,I	Диаметр 89х2,8	м т	2 0,0I9	-	-	-	I07,58	87,0I	I5,95 8,5I	-	2	2	-
28	I2-2-8 к=I,I	Диаметр II4х2,5	м т	9 0,I04	-	-	-	87,0I	68,64	I4,63 7,83	-	9	7	2 I
29	I2-2-8 к=I,I	Диаметр I59х3,2	м т	I0 0,246	-	-	-	87,0I	68,64	I4,63 7,83	-	2I	I7	4 2
30	I2-2-9 к=I,I	Диаметр 2I9х4	м т	6 0,375	-	-	-	56,2I	40,92	II,88 6,44	-	2I	I7	4 2
3I	I2-I-I	Трубы стальные водогазопроводные диаметром I5х2,5	м	4	-	-	-	0,48	0,43	0,04 0,0I	-	2	2	-
32	I2-427-I	Рукав пожарный напорный льноджутовый диаметр 50	к-т	0,5	-	-	-	I,33	I,I6	0,I5 0,06	-	I	I	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
33	8-482-14	Присоединение электродвигателя весом до 0,8 т	шт	2	–	–	–	4,39	3,11	0,04 –	–	9	6	–
34	8-482-11	Присоединение электродвигателя весом до 0,15 т	шт	1	–	–	–	2,62	1,88	0,04 –	–	3	2	–
		Итого:		–	–	–	–	–	–	–	3124	917	323	44/15
		Запасные части 2%		–	–	–	–	–	–	–	62	–	–	–
		Итого:		–	–	–	–	–	–	–	3186	–	–	–
		Тара и упаковка 2%		–	–	–	–	–	–	–	62	–	–	–
		Итого:		–	–	–	–	–	–	–	3248	–	–	–
		Транспортные расходы 3%		–	–	–	–	–	–	–	94	–	–	–
		Итого:		–	–	–	–	–	–	–	3342	–	–	–
		Заготовительно-складские расходы 1,2%		–	–	–	–	–	–	–	40	–	–	–
		Итого:		–	–	–	–	–	–	–	3382	–	–	–
		Комплектация 1,0%		–	–	–	–	–	–	–	32	–	–	–
		Итого:		–	–	–	–	–	–	–	3414	–	–	–
		Накладные расходы на заработную плату:												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Сборник № 8 - 0,87х8=		-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-
		Сборник № II,I2,I8 - -0,80х3I3= без п.23		-	-	-	-	-	-	-	-	250	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	II74	-	-
		Плановые накопления 8%		-	-	-	-	-	-	-	-	94	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	I268	-	-
		В том числе нормативная условно-чистая продукция		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Материалы, не учтенные ценником												
35	IУ-4-82 ч.3 п.650	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем фланцевая диаметр 200 30ч6бр	шт	5	-	-	-	60,20	-	-	-	30I	-	-
36	IУ-4-82 ч.3 п.647	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем фланцевая диаметр I00 30ч6бр	шт	I	-	-	-	22,90	-	-	-	23	-	-
37	IУ-4-82 ч.3 п.649	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем фланцевая диаметр I50 30ч6бр	шт	3	-	-	-	38	-	-	-	II4	-	-
38	IУ-4-82 ч.3 п.85	Вентиль запорный муфтовый диаметр I5 I5ч8р2	шт	5	-	-	-	I,25	-	-	-	6	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
39	IУ-4-82 ч.3 П.90	Вентиль запорный муфтовый диаметр 50 I5ч8р2	шт	3	-	-	-	3,8I	-	-	-	II	-	-
40	23-07	Вентиль запорный муфтовый диаметр 65 I5ч8р2	шт	6	-	-	-	9	-	-	-	54	-	-
4I	23-07 п.I-002I	Кран пробноспускной с изогнутым спуском диаметр I5 I0Б8БК I,45xI,098	шт	I	-	-	-	I,59	-	-	-	2	-	-
42	23-07 доп.Iп I-2059 Э.С.№ I стр.80 к=I,02	Кран натяжной муфтовый с фланцем для контрольного манометра диаметр I5 I4М-I I,34xI,02xI,098	шт	2	-	-	-	I,50	-	-	-	3	-	-
43	23-07 п.I-0749	Клапан обратный подъемный фланцевый диаметр I00 I6ч6бр I5,4xI,098	шт	I	-	-	-	I6,9I	-	-	-	I7	-	-
44	23-07 п.I-0756	Клапан обратный подъемный фланцевый диаметр I50 I6ч6бр 38xI,098	шт	2	-	-	-	4I,72	-	-	-	83	-	-
45	IУ-4-82 ч.5 п.835 разд.9	Клапан предохранительный пружинный малоподъемный цапковый диаметр 25 I7С IIнж	шт	I	-	-	-	2I,60	-	-	-	22	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
46	IУ-4-82 ч.3 п.848	Клапан обратный подъемный муфтовый диаметр I5 I6кчIIр	шт	I	-	-	-	0,78	-	-	-	I	-	-
47	IУ-4-82 ч.3 п.520	Головка соединительная ГР-70	"	2	-	-	-	0,85	-	-	-	2	-	-
48	IУ-4-82 ч.3 п.523	Головка соединительная IМ70	шт	I	-	-	-	0,60	-	-	-	I	-	-
49	43-06 доп.7	Рукав пожарный напорный диаметр 66 2,33хI,098	м	4	-	-	-	2,56	-	-	-	I0	-	-
50	43-06 доп.7	Рукав пожарный напорный льноджутовый диаметр 50 I,85хI,098	м	I0	-	-	-	2,03	-	-	-	20	-	-
		Труба стальная электросварная ГОСТ I0704-76:												
5I	IУ-4-82 ч.8 п.33I4	Диаметр 25х2	м т	3 0,004	-	-	-	888	-	-	-	4	-	-
52	IУ-4-82 ч.5 п.33I7	Диаметр 57х2,5	м т	I0 0,057	-	-	-	690	-	-	-	39	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
53	IУ-4-82 ч.5 п.3321	Диаметр 76х2,8	м т	22 0,167	-	-	-	578	-	-	-	97	-	-
54	IУ-4-82 ч.5 п.3326	Диаметр 89х2,8	м т	2 0,019	-	-	-	530	-	-	-	10	-	-
55	IУ-4-82 ч.5 п.3340	Диаметр 114х2,8	м т	9 0,104	-	-	-	455	-	-	-	47	-	-
56	IУ-4-82 ч.5 п.3348	Диаметр 159х3,2	м т	10 0,246	-	-	-	428	-	-	-	105	-	-
57	IУ-4-82 ч.5 п.3358	Диаметр 219х4	м т	6 0,375	-	-	-	385	-	-	-	144	-	-
58	IУ-4-82 п.Ip.3 п.1	Труба стальная водогазопроводная диаметр 15х2,5	м	4	-	-	-	0,24	-	-	-	1	-	-
59	IУ-4-82 ч.1 п.817	Фасонные части для водогазопроводной трубы	т	0,005	-	-	-	376	-	-	-	2	-	-
60	IУ-4-82 ч.1 п.58	Болты, гайки, шайбы	т	0,064	-	-	-	573	-	-	-	37	-	-
61	09-03	Расход электроэнергии	1000 квт	0,400	-	-	-	30	-	-	-	12	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	II68	-	-
		Плановые накопления 8%		-	-	-	-	-	-	-	-	93	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	I26I	-	-
		Строительные работы												
62	I5-6I4	Окраска трубопровода масляными красками диаметром до 57	I00 м2	0,04	-	-	-	60,50	38,40	0,03	-	2	2	-
63	I5-6I3	Окраска трубопровода масляными красками диаметром более 57	-"-	29	-	-	-	43,50	2I,40	0,03	-	I3	6	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	I5	8	-
		Накладные расходы - I6,5%		-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	I7	8	-
		Плановые накопления - 8%		-	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	I8	8	-
		В том числе нормативная условно-чистая продукция		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5

Всего по смете -5,96 т.р.

В том числе: оборудование 3,4I т.р.
монтаж 2,53 т.р.
строительные работы 0,02 т.р.

Главный инженер проекта А.М.Карпова

Начальник сметного сектора Р.П.Сергеева

Составил ст. инженер Л.Л.Козлова

Проверил инженер Т.А.Карпунина

С М Е Т А № 24

К типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия на 100 автобусов на приобретение и монтаж оборудования установки водяного пожаротушения. Участок подкраски. Краскоприготовительная

Сметная стоимость	1,28	тыс.руб.
в том числе:		
а) оборудования	0,30	-"-
б) монтажных работ	0,83	-"-
в) строительных работ	0,15	-"-
Нормативная условно-чистая продукция		-"-
Показатели по смете		
Стоимость на:		
1. Расчетную единицу	12,80	руб.
2. 1 м2 общей площади здания	0,12	руб.
3. 1 м3 объема здания	0,02	руб.

Основание: спецификация № АПЖ1-СО.

Составлена в ценах 1984г.

№№ пп	Шифр и № позиции прейск., УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	Количество	Масса, т брутто	нетто	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
							оборудован.	монтажных работ			оборудован.	монтажных работ		
								всего	в том числе			всего	в том числе	
									основной з/платы	экспл. машин в т.ч. з/платы			основной з-платы	экспл. машин в т.ч. з/платы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Трубы стальные электросварные ГОСТ 10704-76:												
1	12-590-1	Диаметр 18х2	100м	0,38	-	-	-	142	82,3	4,6 / 0,37	-	54	31	2 / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	I2-590-I	Диаметр 25х2	I00м	0,32	-	-	-	I42	82,3	4,6 0,37	-	45	26	I -
3	I2-590-I	Диаметр 40х2,2	I00м	0,49	-	-	-	I42	82,3	4,6 0,37	-	70	40	2 -
4	I2-590-I	Диаметр 45х2,5	I00м	0,25	-	-	-	I42	82,3	4,6 0,37	-	36	2I	I -
5	I2-590-2	Диаметр 57х2,5	I00м	0,06	-	-	-	I76	9I	5,04 0,48	-	9	5	-
6	I2-590-3	Диаметр 76х2,8	I00м	0,35	-	-	-	203	89,6	4,2I 0,3I	-	7I	3I	I -
7	I2-590-4	Диаметр 89х2,8	I00м	0,02	-	-	-	233	93,3	4,23 0,33	-	5	2	-
8	I2-590-5	Диаметр II4х2,8	I00м	0,05	-	-	-	290	97,7	I3,3 0,9I	-	I7	6	I
9	I2-590-6	Диаметр I33х3,2	I00м	0,06	-	-	-	420	I09	20 I,4	-	25	7	I -
I0	I2-2-8	Диаметр I59х3,2	м т	2I 0,270	-	-	-	79,I	62,4	I3,3 7,I2	-	22	I7	4 2
		Труба стальная водогазопровод-ная:												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
II	I2-I-I	Диаметр I5х2,5	м	3	-	-	-	0,48	0,43	0,04 / 0,0I	-	I	I	-
I2	I2-I-I	Диаметр 32х2,8	м	4	-	-	-	0,48	0,43	0,04 / 0,0I	-	2	2	-
I3	I2-800-3	Вентиль запорный муфтовый диаметр 50 I5ч8р2	шт	I	-	-	-	2,23	I,88	0,05 / 0,0I	-	2	2	-
I4	I2-809-I	Кран конусный проходной сальниковый муфтовый диаметр I5 II66бк	шт	2	-	-	-	0,8I	0,75	-	-	2	2	-
I5	I2-I086-4	Клапан побудительный тросовый КПТА-50	шт	I	-	-	-	36,I0	I,76	0,I4 / 0,03	-	36	2	-
I6	24-02	Огнетушитель воздушно-пенный ОВПУ-250	шт	I	-	-	-	275	-	-	275	-	-	-
I7	I2-I083-I	Ороситель водяной спринклерный СПЭо-I0(72)	шт	20	-	-	-	I,32	0,I2	-	-	26	2	-
I8	I2-I083-2	ОРоситель водяной дренчерный ДВо-I0	шт	4	-	-	-	0,97	0,20	-	-	4	I	-
I9	I2-I083-2	Ороситель водяной дренчерный ДП-I0	шт	26	-	-	-	0,97	0,20	-	-	25	5	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20	I2-I088-3	Замок тросовой системы 23Т	шт	5	-	-	-	I,I5	0,47	-	-	6	2	-
2I	I2-I088-2	Ролик натяжной троса РНТ	шт	5	-	-	-	I,75	0,22	-	-	9	I	-
22	I2-I088-I	Приспособление для натягивания троса	шт	I	-	-	-	3,45	0,7I	-	-	3	I	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	275	470	207	I3/2
		Запасные части 2%		-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	28I	-	-	-
		Тара и упаковка 2%		-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	287	-	-	-
		Транспортные расходы 3%		-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	295	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы I,2%		-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	299	-	-	-
		Комплектация I,0%		-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	302	-	-	-
		Накладные расходы на зарплату: Сборник № I2 -0,80х207		-	-	-	-	-	-	-	-	I66	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	636	-	-
		Плановые накопления 8%		-	-	-	-	-	-	-	-	51	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	687	-	-
		В том числе нормативная условно-чистая продукция		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Материалы, не учтенные ценником												
23	ТУ-4-82 ч.5 п.3348	Труба стальная электросварная ГОСТ 10704-76 диаметр 159х3,2	м т	21 0,278	-	-	-	428	-	-	-	119	-	-
24	ТУ-4-82 ч.1 р.3 п.1	Труба стальная водогазопроводная диаметр 15х2,5	м	3	-	-	-	0,24	-	-	-	1	-	-
25	ТУ-4-82 ч.1 р.3 п.4	Диаметр 32х2,8	м	4	-	-	-	0,51	-	-	-	2	-	-
26	ТУ-4-82 ч.3 п.90	Вентиль запорный муфтовый диаметр 50 15ч8р2	шт	1	-	-	-	3,81	-	-	-	4	-	-
27	ТУ-4-82 ч.3 п.1013	Кран конусный проходной сальниковый муфтовый диаметр 15 11Б6БК	шт	2	-	-	-	0,92	-	-	-	2	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
28	IУ-4-82 ч.I п.8I7	Фасонные части для водогазопроводных труб	т	0,006	-	-	-	376	-	-	-	2	-	-
29	IУ-4-82 ч.I п.58	Болты, гайки, шайбы	шт	0,00I	-	-	-	573	-	-	-	I	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	I3I	-	-
		Плановые накопления 8%		-	-	-	-	-	-	-	-	I0	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	I4I	-	-
		Строительные работы												
30	I5-6I4	Окраска трубопровода масляной краской диаметром до 57	I00 м2	0,32	-	-	-	60,50	38,40	0,03	-	I9	I2	-
3I	I5-6I3	Окраска трубопровода масляной краской диаметром более 57	I00 м2	0,38	-	-	-	43,50	2I,40	0,03	-	I7	8	-
32	8-I94	Леса внутренние металлические при монтаже трубопровода до 6 м	I00 м2	0,85	-	-	-	7I,70	4I	0,69 / 0,2I	-	6I	35	I / -
33	8-I94	Леса внутренние металлические при монтаже трубопровода до I0 м	I00 м2	0,22	-	-	-	II6,I0	70,20	I,03 / 0,3I	-	26	I5	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	I23	70	I
		Накладные расходы I6,5%		-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	I43	-	-
		Плановые накопления 8%		-	-	-	-	-	-	-	-	II	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	I54	-	-
		В том числе нормативная условно-чистая продукция		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Всего по смете - I,28 т.р.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

В том числе: оборудование - 0,30 т.р.
монтаж - 0,83 т.р.
строительные работы - 0,I5 т.р.

Главный инженер проекта А.М.Карпова
Начальник сметного сектора Р.П.Сергеева
Составил ст.инженер Л.Л.Козлова
Проверил инженер Т.А.Карпунина

23-2-1986 (XIX)

С М Е Т А № 25

К типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия на 100 автобусов на приобретение и монтаж электрооборудования установки водяного пожаротушения. Насосная станция

Сметная стоимость 2,00 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования 1,46 тыс.руб.
б) монтажные работы 0,54 тыс.руб.
в) строительных работ - тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
1. Расчетную единицу 20,0 руб.
2. 1 м2 общей площади здания 0,07 руб.
3. 1 м3 объема здания 0,01 руб.

Основание: спецификация № АПЖ2.СО

Составлена в ценах 1984 г.

№№ позиции	Шифр и № прейскур. УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т брутто	Масса, т нетто	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.		
							оборудован.	монтажных работ всего	монтажных работ в том числе основной з/платы	оборудован.	монтажных работ всего	монтажных работ в том числе основной з/платы
					ед. изм.	общий			эксплуат. машин в т.ч. з/платы			эксплуат. машин в т.ч. з/платы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	I2-1087-12	Сигнализатор давления СДУ	шт	1	-	-	-	5,52	0,71	0,12 / 0,02	-	6	1	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	I7-04 п.5-0668 II-III-2	Датчик-реле давления РД-2-0I45-02	шт	I	-	-	25	I,78	I,62	0,04 / 0,0I	25	2	2	-
3	I5-04 п.0I-0II 8-525-2	Выключатель автоматический АЕ50В-3М	шт	I	-	-	3,95	2,88	I,04	0,06 / 0,0I	4	3	I	-
4	36-09 п.2-025 II-580-II	Диод Д-226Б	шт	3	-	-	0,08	0,32	0,3I	-	-	I	I	-
5	I5-04 I5-I7 8-57I-I3	Шкаф управления ШОИ 590IМ-4374	шт	I	-	-	60I	2,66	I,35	I,20 / 0,45	-	3	I	I
6	I5-I7 I5-04 8-573-7	Ящик управленияЯАИ 900IМ-0004	шт	I	-	-	382	I,49	0,9I	0,32 / 0,I0	382	I	I	-
7	I5-I7 I5-04 8-573-8	Ящик сигнализации ЯАИ 950I-0004А	шт	I	-	-	32I	I,49	0,9I	0,32 / 0,I0	32I	I	I	-
8	II-582-I	Коробка КСК-8	шт	2	-	-	-	0,97	0,7I	0,04 / 0,0I	-	2	I	-
9	8-406-6	Труба водогазопроводная Д-40 в полу	I00м	0,66	-	-	-	29,90	I6,20	5,65 / I,47	-	20	II	4 / I
I0	8-406-7	То же, Д-80	I00м	0,02	-	-	-	43,80	22,30	8,70 / 2,23	-	I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
II	8-I46-I т.ч.п.4 К=I,04	Кабель по стене на скобах при весе Iм до 3 кг	I00м	2,55	-	-	-	48,73	I8,93	I2,70 / 4,04	-	I24	48	32 / I0
I2	8-4I8-2	Труба полиэтиленовая Д-32 в готовой борозде	"	0,I6	-	-	-	II,20	9,07	0,22 / 0,09	-	2	I	-
I3	8-4I8-7	Труба полиэтиленовая Д-75 в готовой борозде	"	0,2I	-	-	-	I9,40	8,7I	0,39 / 0,I6	-	4	2	-
I4	8-I49-I т.ч.п.4 К=I,04	Кабель в трубе до I кг	"	0,24	-	-	-	I0,25	6,49	0,27 / 0,I0	-	2	2	-
I5	8-I49-2 т.ч.п.4 К=I,04	То же, до 2 кг	"	0,2I	-	-	-	I3,I4	8,96	0,65 / 0,26	-	3	2	-
I6	8-I53-I9 т.ч.п.4 к=I,04	Заделка концевая сухая кабеля АВВГ сеч. 2,5 мм2	шт	I8	-	-	-	0,59	0,27	-	-	II	5	-
I7	8-I63-23 т.ч.п.4 К=I,04	То же, сеч.95 мм2	"	4	-	-	-	2,I9	0,52	-	-	9	2	-
I8	8-I53-I3 т.ч.п.4 К=I,04	Заделка концевая сухая кабеля АКВГ с кол-вом жил до 7	шт	4	-	-	-	0,50	0,23	-	-	2	I	-
I9	8-I53-I4 т.ч.п.4 К=I,04	Заделка концевая сухая кабеля АКВВГ с кол-во жил до I4	шт	4	-	-	-	0,83	0,42	-	-	3	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
20	8-9I-4	Металлоконструкции	т	0,044	-	-	-	377	33,30	4,70 I,4I	-	I7	I	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	I333	2I7	86	37 II
		Запасные части 2%		-	-	-	-	-	-	-	27	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	I360	-	-	-
		Тара и упаковка 2%		-	-	-	-	-	-	-	27	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	I387	-	-	-
		Транспортные расходы 3%		-	-	-	-	-	-	-	40	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	I427	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы I,2%		-	-	-	-	-	-	-	I7	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	I444	-	-	-
		Комплектация 0,I%		-	-	-	-	-	-	-	I4	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	I458	2I7	86	37 II
		Накладные расходы на заработную плату		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		по Ц. 8-8Ix0,87		-	-	-	-	-	-	-	-	70	-	-
		по Ц.II-5x0,80		-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	I458	29I	86	37/II
		Плановые накопления 8%		-	-	-	-	-	-	-	-	23	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	I458	3I4	86	37/II
		В том числе нормативная условно-чистая продукция		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Материалы, не учтенные ценником												
2I	IУ-4-82 ч.5 стр.59	Кабель АВВГ 2х2,5	I000м	0,02	-	-	-	I06	-	-	-	3	-	-
22	-"- стр.60	Кабель АВВГ 3х2,5	-"-	0,040	-	-	-	I9I	-	-	-	8	-	-
23	I5-09 т.3-038 Общ.указ. п.I4 20%	Кабель АВВГ 3х4+I,2,5	-"-	0,02	-	-	-	265,20	-	-	-	5	-	-
24	IУ-4-82 ч.I стр.66	Труба водогазопроводная Д-40	м	66	-	-	-	0,67	-	-	-	44	-	-
25	IУ-4-82 ч.I стр.66	Труба водогазопроводная Д-80 мм	м	2	-	-	-	I,46	-	-	-	3	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
26	IУ-4-82 ч.5 стр.295	Труба полиэтиленовая Д-32	10м	1,6	-	-	-	2,48	-	-	-	4	-	-
27	-"-	То же, Д-75	"	2,1	-	-	-	11,2	-	-	-	24	-	-
28	IУ-4-82 ч.5 стр.67	Кабель АВВГ 3х95	1000м	0,025	-	-	-	1880	-	-	-	47	-	-
29	IУ-4-82 ч.5 стр.100	Кабель АКВВГ 5х2,5	-"-	0,085	-	-	-	211	-	-	-	18	-	-
30	-"-	То же, 14х2,5	-"-	0,110	-	-	-	485	-	-	-	50	-	-
31	24-05 п.1-389 IУ-4-85 ч.5	Коробка соединительная КСК-8	шт	2	-	-	-	2,38	-	-	-	5	-	-
		Итого:			-	-	-	-	-	-	-	211	-	-
		Плановые накопления			-	-	-	-	-	-	-	17	-	-
		Итого:			-	-	-	-	-	-	-	228	-	-
		Всего по смете - 2,00 тыс.руб.												
		В том числе:												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5

Оборудование - I,46 тыс.руб.

Монтаж - 0,54 тыс.руб.

Главный инженер проекта А.М.Карпова

Начальник сметного сектора Р.П.Сергеева

Составил ст.инженер Л.П.Супрунова

Проверил ст.инженер Л.Л.Козлова

СМЕТА № 26

К типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия на 100 автобусов на приобретение и монтаж оборудования пожарной и охранной сигнализации.

Сметная стоимость	9,04 тыс.руб.
в том числе:	
а) оборудования	4,24 тыс.руб.
б) монтажных работ	4,81 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	тыс.руб.
Показатели по смете	
Стоимость на:	
1.Расчетную единицу	90,40 руб.
2.1 м2 общей площади здания	0,62 руб.
3.1 м3 объема здания	0,09 руб.

Основание: спецификация № АСУ.СО

Составлена в ценах 1984 г.

№№ пп	Шифр и № позиции, прейскур. УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т: брутто / нетто: един. изм.	Масса, т: брутто / нетто: общий	Стоимость единицы, руб.: оборудован.	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: всего	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: в том числе: основной зарплаты	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: в том числе: экспл. машин / в т.ч. з/платы	Общая стоимость, руб.: оборудован.	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: всего	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: в том числе: основной зарплаты	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: в том числе: экспл. машин / в т.ч. з/платы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	16-02 п.03-0046 10-742-1	Пульт пожарной сигнализации ППС-1	шт	2	-	-	720	20,20	17,70	-	1440	40	35	-
2	15-04 п.01-010 8-525-2	Выключатель АП50Б-2М	шт	2	-	-	3	2,88	1,04	0,05 / 0,01	6	6	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3	I6-02 кн.2 п.06-0094 8-I05-I	Выпрямитель КВ-24М	шт	I	-	-	44	I6	I3,70	-	44	I6	I4	-
4	I0-743-2 0.У.0.8 К=I,I	Извещатель пожарный ИПI05-2/I	шт	244	-	-	-	I,05	0,97	-	-	259	237	-
5	II-582-I	Коробка КСК-8	шт	I	-	-	-	0,97	0,7I	0,04 / 0,0I	-	I	I	-
6	II-582-3	Коробка КСК-32	шт	2	-	-	-	I,47	I,I7	0,04 / 0,0I	-	3	2	-
7	36-09 п.I-0I30 II-580-II	Резистор МЛТ-0,5	шт	264	-	-	0,0II	0,I4	0,I4	-	3	37	37	-
8	I0-990-I	Измерение сопротивления цепей постоянным током	луч	I5	-	-	-	5,74	5,63	-	-	86	84	-
9	8-9I-4	Металлоконструкции под оборудование	т	0,0I6	-	-	-	377	33,30	4,70 / I,4I	-	6	I	-
I0	8-I46-I т.ч.п.4 К=I,04	Кабель по стене на скобах при весе Iм до 3 кг	I00м	6,35	-	-	-	48,73	I8,93	I2,70 / 4,04	-	309	I20	8I / 26
II	I0-54-I2	Провод ЛТВ по стене на скобах	"	I6,20	-	-	-	II,20	I0,80	-	-	I8I	I75	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I2	8-I53-I9 т.ч.п.4 К=I,04	Заделка концевая сухая кабеля АВВГ сеч.2,5 мм2	шт	6	-	-	-	0,59	0,27	-	-	4	2	-
I3	8-I53-I3 т.ч.п.4 К=I,04	Заделка концевая сухая кабеля контрольного с кол-вом жил до 7	шт	30	-	-	-	0,50	0,23	-	-	I5	7	-
I4	8-I53-I4 т.ч.п.4 К=I,04	То же, до I4	шт	2	-	-	-	0,83	0,42	-	-	2	I	-
I5	8-I53-I5 т.ч.п.4 К=I,04	То же, до I9	шт	2	-	-	-	I,04	0,54	-	-	2	I	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	I493	967	7I9	8I 26
		Запасные части 2%		-	-	-	-	-	-	-	30	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	I523	-	-	-
		Тара и упаковка 2%		-	-	-	-	-	-	-	30	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	I553	-	-	-
		Транспортные расходы - 3%		-	-	-	-	-	-	-	45	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	I598	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы I,2%		-	-	-	-	-	-	-	I9	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	I6I7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Комплектация 0,I%		-	-	-	-	-	-	-	I5	-	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	I632	967	7I9	8I/26
		Накладные расходы на заработную плату												
		по Ц. 8 I48x0,87		-	-	-	-	-	-	-	-	I29	-	-
		по Ц.I0 53Ix0,77		-	-	-	-	-	-	-	-	4I	-	-
		по Ц.II 40x0,80		-	-	-	-	-	-	-	-	32	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	I632	II69	7I9	8I/26
		Плановые накопления 8%		-	-	-	-	-	-	-	-	94	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	I632	I263	7I9	8I/26
		В том числе нормативная условно-чистая продукция		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Материалы, не учтенные ценником												
I6	I6-02 д.I4 п.03-0I40	Извещатель пожарный ИП I05-2/I	шт	244	-	-	-	0,87	-	-	-	2I2	-	-
I7	IУ-4-82 ч.5 стр.59	Кабель АВВГ 2x2,5	I000м	0,055	-	-	-	I66	-	-	-	9	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18	IУ-4-82 ч.5 стр.93	Кабель КВВГ 45хI	I000м	0,I70	-	-	-	229	-	-	-	39	-	-
I9	-"-	Кабель КВВГ I4хI	-"-	0,250	-	-	-	487	-	-	-	I22	-	-
20	-"-	Кабель КВВГ I9хI	-"-	0,I50	-	-	-	6I4	-	-	-	92	-	-
2I	IУ-4-82 ч.5 стр.I09	Кабель АКВВГ 5х2,5	-"-	0,0I0	-	-	-	2II	-	-	-	2	-	-
22	IУ-4-82 ч.5 стр.I64	Провод ЛТВ-II 2х0,6	-"-	I,620	-	-	-	23,I	-	-	-	37	-	-
23	24-05 п.I-389	Коробка соединительная КСК-8	шт	I	-	-	-	2,38	-	-	-	2	-	-
24	24-05 п.I-39I	Коробка соединительная КСК-32	шт	2	-	-	-	5,63	-	-	-	II	-	-
25	07-06	Плита древесно-стружечная	I00	0,05	-	-	-	270	-	-	-	I4	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	540	-	-
		Плановые накопления 8%		-	-	-	-	-	-	-	-	43	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	583	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Всего по смете - 3,48 т.р.		-	-	-	-	-	-	-	I632	I846	-	-

Всего с К=2,6 - 9,04 т.р.

В том числе:

оборудования - 4,23 тыс.руб.

монтаж - 4,8I тыс.руб.

Главный инженер проекта А.М.Карпова

Начальник сметного сектора Р.П.Сергеева

Составил ст.инженер Л.П.Супрунова

Проверил ст.инженер Л.Л.Козлова

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту производственного корпуса автотранспортного предприятия на 100 автобусов

Ресурсы	Количество
I	2
Общестроительные работы	
Подземная часть	
Затраты труда, чел-ч	6815,6
Заработная плата, руб.	3489
Строительные машины руб.	3776
Надземная часть	
Затраты труда, чел-ч	38945,0
Заработная плата, руб.	25895
Строительные машины, руб.	8626
Итого общестроительные работы	
Затраты труда, чел-ч	45760,6
Заработная плата, руб.	29384
Строительные машины, руб.	12402
Санитарно-технические работы	
Затраты труда, чел-ч	1094I,2
Заработная плата, руб.	6730,I
Строительные машины, руб.	536
Монтажные работы	
Электроосвещение	
Затраты труда, чел-ч	3156,5
Заработная плата, руб.	1812
Строительные машины, руб.	1375

503-2-19.86 (XIV)

I	2
Электросиловое оборудование	
Затраты труда,чел-ч	3I64,2
Заработная плата,руб.	I807
Строительные машины,руб.	895
КИП и автоматика	
Затраты труда,чел-ч	2I60,2
Заработная плата, руб.	II24
Строительные машины,руб.	I92
Серийно-изготовляемое технологическое оборудование	
Затраты труда,чел-ч	2I52
Заработная плата,руб.	I240
Строительные машины,руб.	I50
Нестандартизированное технологическое оборудование	
Затраты труда,чел-ч	698
Заработная плата,руб.	434
Строительные машины,руб.	62
Технологические трубопроводы	
Затраты труда,чел-ч	I090,8
Заработная плата,руб.	798
Строительные машины,руб.	75
Оборудование установки водяного пожаротушения	
Насосная станция	
Затраты труда,чел-ч	536
Заработная плата,руб.	346
Строительные машины,руб	44

I	2
Оборудование установки водяного пожаротушения. Участок подкраски. Краскоприготовительная	
Затраты труда,руб.чел-ч	457
Заработная плата,руб.	297
Строительные машины,руб.	I4
Электрооборудование водяного пожаротушения	
Насосная станция	
Затраты труда,чел-ч	257
Заработная плата,руб.	97
Строительные машины,руб.	37
Прочие работы	
Связь и сигнализация	
Затраты труда,чел.-ч	8II
Заработная плата,руб.	459
Строительные машины,руб.	73
Пожарная сигнализация	
Затраты труда,чел-ч	2724,8
Заработная плата,руб.	I937
Строительные машины,руб.	2I0,6
Всего:	73909,3
Заработная плата,руб.	46465,I
Строительные машины,руб.	I6065,6

Начальник сметного отдела Б.В.Королёв

Составил инженер И.В.Киреева

Проверил рук.группы И.Г.Мешкова

gost.e-ecolog.ru