ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
501-5-83.87

Здание поста
электрической централизации
до 100 стрелок
/каркасно-панельное/

СЗ-76-87

Альбом 6

Сметы

Часть 2

ЛОКАЛЬНЫЕ СМЕТЫ
/варианты/

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
501-5-83.87

здание поста электрической централизации
до 100 стрелок /каркасно-панельное/
СЗ-76-87

Альбом 6

Сметы

Часть 2

Состав альбома:

Часть I - Объектная и локальные сметы /основное решение/

Часть 2 - Локальные сметы /варианты/

Стоимость общая	113,54 тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	96,65 тыс.руб.
1м3 здания /от строительно-монтажных работ/	35,88 руб.

Разработан проектным институтом "Гипротранссигналсвязь"

Утвержден Министерством Путей Сообщения СССР,
Указание № А-9188 от 21.03.86
и введен в действие с 01.07.87
распоряжением Гипротранссигналсвязи
№ 54 от 28.11.86

Главный инженер института А.П.Гоголев

Главный инженер проекта Ю.И.Виноградов

501-5-83.87 А.6 т.2

ОГЛАВЛЕНИЕ

№ пп	Наименование	Стр.
I	2	3
I	Локальная смета № I-I8 к типовому проекту здания поста электрической централизации до I00 стрелок каркасно-панельного на фундаменты /вариант при темп.=-40°/	3
2	Локальная смета № I-I9 к типовому проекту здания поста электрической централизации до I00 стрелок каркасно-панельного на наружные стены и кровлю /вариант при темп.= -20°/	6
3	Локальная смета № I-20 к типовому проекту здания поста электрической централизации до I00 стрелок каркасно-панельного на наружные стены, кровлю, двери, полы, наружную отделку, внутреннюю отделку, разные работы /вариант при темп.= - 40°/	II
4	Локальная смета № I-2I к типовому проекту здания поста электрической централизации до I00 стрелок каркасно-панельного на перегородки двери, внутреннюю отделку /вариант с неполным заполнением релейной	28
5	Локальная смета № I-22 к типовому проекту здания поста электрической централизации до I00 стрелок каркасно-панельного двери, внутреннюю отделки /вариант с неполным заполнением релейной при темп.= - 40°/	37
I	2	3
6	Локальная смета № I-23 к типовому проекту здания поста электрической централизации до I00 стрелок каркасно-панельного на отопление /вариант при темп. - 20°/	44
7	Локальная смета № I-24 к типовому проекту здания поста электрической централизации до I00 стрелок каркасно-панельного на отопление /вариант при темп.= - 40°/	48

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-18

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗДАНИЯ ПОСТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ
ДО 100СТРЕЛОК(КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНОГО)
НА ФУНДАМЕНТЫ(ВАРИАНТ ПРИ ТЕМП.-40ГРАД.)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

ОСНОВАНИЕ: Т.ПР.501

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 5,862 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 430 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,360 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 2747,90 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 2,13 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ								
1	Е8-10	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ М3	17,00	9,31 0,40	0,32 0,10	158	7	6 2	0,80 0,14	14 2
2	Е7-7	УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ БОЛЕЕ 3,5Т ШТ	17,00	7,59 1,74	5,85 2,13	129	30	99 36	3,01 3,07	51 52
3	608-711 П.9-124	- СТАКАННОГО ТИПА М3	10,20	52,50 -	- -	535	-	-	-	-
4	608-711 П.9-127	- СТАКАННОГО ТИПА М3	24,20	52,90 -	- -	1280	-	-	-	-
5	С147-1	АРМАТУРА А-1 100КГ	1,68	22,90 -	- -	38	-	-	-	-
6	С147-8	АРМАТУРА А-3 100КГ	7,99	25,00 -	- -	200	-	-	-	-
7	Е7-17	УСТРОЙСТВО ПОДБЕТОНКИ ИЗ БЕТОНА В5 М3	0,01	56,33 0,69	0,99 0,30	1	-	1,40 0,43	-	-
8	Е7-400	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т 100М2	57,00	1,50 0,22	0,79 0,20	86	13	46 17	0,39 0,42	23 24
9	Е7-401	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН. ШТ	10,00	1,93	1,09	19	3	11	0,53	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ		0,30	0,40			4	0,58	6
				ШТ						
10	Е7-402	=УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5Т	15,00	2,96	1,65	44	7	24	0,82	12
				ШТ						
				0,47	0,60			9	0,86	13
11	Е7-403	=УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5Т	6,00	3,75	2,03	23	4	12	1,04	6
				ШТ						
				0,61	0,74			4	1,07	6
12	608-78 П.3-19	=БЛОКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ	10,35	44,20	-	457	-	-	-	-
				М3						
				-	-			-	-	-
13	608-78 П.3-11	=БЛОКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ	1,00	42,50	-	43	-	-	-	-
				М3						
				-	-			-	-	-
14	608-78 П.3-3	=БЛОКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ	12,22	40,90	-	500	-	-	-	-
				М3						
				-	-			-	-	-
15	Е8-59	=УКЛАДКА СВАРНОЙ СЕТКИ	0,05	421,00	1,38	21	1	-	54,30	3
				Т						
				27,80	0,41			-	0,59	-
16	Е6-20	=БЕТОН ПО МЕСТУ	5,30	31,69	0,76	168	8	4	2,86	15
				М3						
				1,55	0,23			1	0,33	2
17	Е6-5	=УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 3М3 БЕТОН М300	13,10	42,67	0,39	559	48	7	6,66	87
				3,63	0,18			2	0,26	3
				М3						
18	Е6-22	=УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М200 ПРИ ШИРИНЕ ПО ВЕРХУ ДО 1000ММ: БЕТОН М300	3,30	38,24	0,92	126	7	3	3,78	12
				2,12	0,28			1	0,40	1
				М3						
19	С124-1	=АРМАТУРА КЛАССА А1	0,04	270,00	-	11	-	-	-	-
				Т						
				-	-			-	-	-
20	С124-3	=АРМАТУРА КЛАССА А3	0,33	270,00	-	89	-	-	-	-
				Т						
				-	-			-	-	-
21	Е6-83	=УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ.	-	441,00	1,40	-	-	-	210,00	-
				Т						
				124,00	0,42			-	0,60	-
22	Е22-1	=УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-6 С СОЕДИНЕНИЕМ НА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТАХ ДИАМЕТРОМ 100ММ	41,90	1,67	0,01	70	8	-	0,32	13
				0,19	-			-	-	-
				М						
23	Ц8-406-11	=ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ОПАЛУБКЕ ФУНДАМЕНТОВ ДИАМЕТР ДО 100ММ	0,06	83,30	10,90	5	2	-	72,00	4
				100М						
				40,30	2,78			-	4,00	-
24	Ц8-406-10	=ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ОПАЛУБКЕ	0,05	62,10	8,80	3	2	-	55,00	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		фундаментов диаметр до 80мм								
		100м		30,70	2,26			-	3,25	-
25	С111-408	=Скобяные изделия для одностворного окна с раздельными двойными переплетами жилых зданий с форточкой высотой до 1,5м	5,60	3,26	-	18	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		комп.								
26	С111-394	=Ручка-скоба латая хромированная	5,00	0,92	-	5	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
27	Е8-19	=Горизонтальная гидроизоляция стен,фундаментов и массивов оклеечная в 2слоя, =Гидроизол=	0,25	279,50	4,37	70	3	1	19,70	5
				10,80	1,31			-	1,89	-
		100м2								
		Итого прямые затраты по разделу 1	руб.			4658	143	213		252
			руб.					76		109
		в том числе:								
		стоимость общестроительных работ =	руб.			4658	-	-		-
		всего заработная плата=	руб.			-	219	-		-
		стоимость материалов и конструкций =	руб.			3176	-	-		-
		накладные расходы =	руб.			768	-	-		-
		нормативная трудоемкость в н.р. =	чел.-ч			-	-	-		69
		сметная заработная плата в н.р. =	руб.			-	141	-		-
		плановые накопления =	руб.			436	-	-		-
		всего,стоимость общестроительных работ =	руб.			5862	-	-		-
		нормативная трудоемкость =	чел.-ч			-	-	-		440
		сметная заработная плата =	руб.			-	360	-		-
		Итого по разделу 1	руб.			5862	-	-		-
		нормативная трудоемкость =	чел.-ч			-	-	-		440
		сметная заработная плата =	руб.			-	360	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб.			4658	143	213		252
			руб.					76		109
		в том числе:								
		стоимость общестроительных работ =	руб.			4658	-	-		-
		всего заработная плата=	руб.			-	219	-		-
		стоимость материалов и конструкций =	руб.			3176	-	-		-
		накладные расходы =	руб.			768	-	-		-
		нормативная трудоемкость в н.р. =	чел.-ч			-	-	-		69
		сметная заработная плата в н.р. =	руб.			-	141	-		-
		плановые накопления =	руб.			436	-	-		-
		всего,стоимость общестроительных работ =	руб.			5862	-	-		-
		нормативная трудоемкость =	чел.-ч			-	-	-		440
		сметная заработная плата =	руб.			-	360	-		-
		Итого по смете	руб.			5862	-	-		-
		нормативная трудоемкость =	чел.-ч			-	-	-		440
		сметная заработная плата =	руб.			-	360	-		-

Главный инженер проекта Ю.И.Виноградов
Начальник отдела технических и гражданских сооружений Г.Б.Кочежков

Исходные данные:
Составил инженер Н.А.Попова
Проверил рук.группы Т.Н.Кислова

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-19

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗДАНИЯ ПОСТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ
ДО 100СТРЕЛОК(КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНОГО)
НА НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ,КРОВЛЮ
(ВАРИАНТ ПРИ ТЕМП.-20ГРАД.)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: Т.ПР.501

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	17,727 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	2036 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	1,532 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ	2651,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	6,69 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ								
1	Е7-268	-УСТАНОВКА РЯДОВЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М ШТ	44,00	15,73 / 4,07	4,77 / 1,41	692	179	210 / 62	6,64 / 1,82	292 / 80
2	Е7-271	-УСТАНОВКА РЯДОВЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М ШТ	7,00	18,53 / 4,96	6,34 / 1,87	130	35	44 / 13	8,10 / 2,41	57 / 17
3	Е7-274	-УСТАНОВКА ПРОСТЕНОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М ШТ	44,00	10,60 / 3,31	3,37 / 1,00	466	146	148 / 44	5,41 / 1,29	238 / 57
4	Е7-265	-УСТАНОВКА УГЛОВЫХ БЛОКОВ В ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ ЗДАНИЯХ ВЫСОТОЙ ДО 25М ШТ	18,00	6,58 / 1,29	1,90 / 0,69	118	23	36 / 12	2,13 / 0,89	38 / 16
5	Е7-268	-УСТАНОВКА ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ	10,00	15,73	4,77	157	41	48	6,64	66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		4,07	1,41			14	1,82	18
6	608-1393 П.8-327	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2	172,74	14,40	-	2487	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
7	608-1394 П.8-348	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2	16,50	15,80	-	261	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
8	608-1393 П.8-347	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2	280,58	14,90	-	4181	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
9	Е6-139	-УСТРОЙСТВО ЛЕГКОБЕТОННЫХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА М200 ВЫСОТОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ ДО 300ММ В7,5	0,20	44,43	0,67	9	1	-	5,90	1
				3,19	0,20			-	0,26	-
		М3								
10	Е7-658	-УСТАНОВКА ОБРАМЛЕНИЯ ПРОЕМОВ	22,00	1,40	0,13	32	14	3	1,01	23
		ШТ		0,59	0,05			1	0,06	1
11	608-92387 П.11-247	-СТОИМОСТЬ ОБРАМЛЕНИЯ ОБ-1,ОБ-2	2,99	66,00	-	197	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
12	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	1,66	32,10	-	53	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
13	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ МЕТАЛЛ	0,51	41,30	-	21	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
14	Е8-72-2	-КЛАДКА СТЕН ИЗ ПУСТОТЕЛОГО ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 380ММ,ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	4,67	47,54	0,87	222	15	4	5,65	26
				3,24	0,26			1	0,34	2
		М3								
15	Е8-74-2	-КЛАДКА СТЕН ИЗ ПУСТОТЕЛОГО ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 510ММ,ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	15,95	44,71	0,80	713	45	13	4,96	79
				2,83	0,24			4	0,31	5
		М3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е8-74	-КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 510ММ,ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 6М М3	20,75	42,06 2,83	0,80 0,24	873	59	17 5	4,96 0,31	103 6
17	Е8-30-2	-СТЕНЫ ИЗ ПУСТОТЕЛОГО ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3	3,23	38,21 2,21	0,81 0,24	123	7	3 1	4,05 0,31	13 1
18	Е8-30	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3	9,35	34,18 2,21	0,81 0,24	320	21	7 2	4,05 0,31	38 3
19	Е7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М ШТ	29,00	0,29 0,08	0,15 0,06	8	2	5 2	0,13 0,08	4 2
20	608-76 П.9-92	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3 М3	1,06	64,40 -	- -	68	-	- -	- -	- -
21	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	0,10	25,00 -	- -	3	-	- -	- -	- -
22	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	2,07	32,10 -	- -	66	-	- -	- -	- -
23	Е7-291	-КРЕПЛЕНИЕ КИРПИЧНЫХ СТЕН К КАРКАСУ Т	0,04	342,00 21,30	- -	14	1	- -	34,00 -	1 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		11214	589	536		979
				РУБ.				161		208
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		11214	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	750	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		7337	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		1850	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		170
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	335	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		1045	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		14109	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1357
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	1085	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		14109	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1357
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	1085	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. КРОВЛЯ								
24	Е12-287	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ЛЕГКИМБЕТОНОМ	33,60	35,24	0,56	1184	43	19	2,54	85
		М3		1,28	0,17			6	0,22	7
25	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	3,73	51,61	0,74	193	29	3	14,30	53
		100М2		7,64	0,22			1	0,28	1
26	Е12-153	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ С ФОНАРЯМИ И БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350	3,73	319,00	14,90	1191	196	56	90,80	339
		100М2		52,40	4,47			17	5,77	22
27	Е6-85	-УКЛАДКА СЕТКИ МОЛНИЕЗАЩИТЫ	0,03	15,30	1,40	1	-	-	12,30	-
		Т		6,76	0,42			-	0,54	-
28	С126-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,03	338,00	-	10	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
29	Е12-280	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ	0,66	192,00	0,41	127	30	-	83,00	55
		100М2		45,80	0,12			-	0,15	-
30	Е12-280	-КРЕПЛЕНИЕ РУЛОННОГО КОВРА	0,88	192,00	0,41	169	40	-	83,00	73
		100М2		45,80	0,12			-	0,15	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		2875	338	78		605
				РУБ.				24		30
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		2875	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	362	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		10	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		475	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		44
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	85	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		268	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		3618	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		449
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	447	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		3618	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		449
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	447	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		14089	927	614		1584
				РУБ.				189		238

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			14089	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1112	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			7347	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2325	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		214
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	420	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1313	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			17727	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2036
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1532	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			17727	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2036
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1532	-		-

Главный инженер проекта Ю.И.Виноградов

Начальник отдела технических и гражданских сооружений Г.Б.Кочетков

Исходные данные:

Составил инженер Н.А.Попова

Проверил рук.группы Т.Н.Климова

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-20

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗДАНИЯ ПОСТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ
НА 100СТРЕЛОК(КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНОГО)
НА НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ,КРОВЛО,АВЕРИ,ПОЛЫ,НАРУЖНУЮ ОТДЕЛКУ,ВНУТРЕННЮЮ
ОТДЕЛКУ,РАЗНЫЕ РАБОТЫ
(ВАРИАНТ ПРИ ТЕМП.-40ГРАД.)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: Т.ПР.501

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	39,761	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	6062	ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	4,244	ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	2747,90	М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	14,47	РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ								
1	Е7-268	-УСТАНОВКА РЯДОВЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6Ч ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕЧЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М ШТ	44,00	15,73 4,07	4,77 1,41	692	179	210 62	6,64 1,82	292 80
2	Е7-271	-УСТАНОВКА РЯДОВЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6Ч ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М ШТ	7,00	18,53 4,96	6,34 1,67	130	35	44 13	8,10 2,41	57 17
3	Е7-274	-УСТАНОВКА ПРОСТЕНОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕК МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕЧЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М ШТ	44,00	10,60 3,31	3,37 1,00	466	146	148 44	5,41 1,29	238 57
4	Е7-265	-УСТАНОВКА УГЛОВЫХ БЛОКОВ В ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ ЗДАНИЯХ ВЫСОТОЙ ДО 25М ШТ	16,00	6,58 1,29	1,90 0,69	118	23	34 12	2,13 0,89	38 16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е7-268	-УСТАНОВКА ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ШТ	10,00	15,73	4,77	157	41	48	6,64	66
				4,07	1,41			14	1,82	18
6	608-1397 П.8-331 ПРИМ.2Б	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 М2	177,97	18,34	-	3264	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
7	608-1397 П.8-351 ПРИМ.2Б	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 М2	280,58	18,94	-	5314	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
8	608-1399 П.8-353 ПРИМ.2Б	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 10,1-13,0КГ/М2 М2	16,50	20,84	-	344	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
9	Е6-139	-УСТРОЙСТВО ЛЕГКОБЕТОННЫХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА М200 ВЫСОТОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ ДО 300ММ В,7,5, М3	0,33	44,45	0,67	15	1	-	5,90	2
				3,19	0,20			-	0,26	-
10	Е7-668	-УСТАНОВКА ОБРАМЛЕНИЯ ПРОЕМОВ ШТ	23,00	1,40	0,13	32	14	3	1,01	23
				0,59	0,05			1	0,06	1
11	608-92587 П.11-247	-СТОИМОСТЬ ОБРАМЛЕНИЯ ОБ-1,0Б-2 М2	2,99	66,00	-	197	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
12	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	1,66	32,10	-	53	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
13	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,51	41,30	-	21	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
14	Е8-72-2	-КЛАДКА СТЕН ИЗ ПУСТОТЕЛОГО ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 380ММ,ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3	4,67	47,54	0,87	222	15	4	5,65	26
				3,24	0,26			1	0,34	2
15	Е8-76-2	-КЛАДКА СТЕН ИЗ ПУСТОТЕЛОГО ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 640ММ,ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9	22,73	42,91	0,75	975	58	17	4,49	102
				2,55	0,22			5	0,28	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М								
		М3								
16	Е8-75	-КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 64СММ,ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	26,22	40,04	0,75	1050	67	20	4,49	118
				2,55	0,22			6	0,28	7
		М3								
17	Е8-33-2	-СТЕНЫ ИЗ ПУСТОТЕЛОГО ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	3,37	38,21	0,81	129	7	3	4,05	14
				2,21	0,24			1	0,31	1
		М3								
18	Е8-30	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	12,10	34,18	0,81	414	27	10	4,05	49
				2,21	0,24			3	0,31	4
		М3								
19	Е7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	36,00	0,29	0,15	10	3	5	0,13	5
				0,08	0,06			2	0,08	3
		ШТ								
20	608-76 П.9-92	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	1,30	64,40	-	84	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
21	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,10	25,00	-	3	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
22	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	2,69	32,10	-	86	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
23	Е7-291	-КРЕПЛЕНИЕ КИРПИЧНЫХ СТЕН К КАРКАСУ	0,04	342,00	-	14	1	-	34,00	1
		Т		21,30	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		13790	617	546		1331
				РУБ.				164		217
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		13790	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	781	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		9366	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		2276	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		208
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	411	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		1285	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		17351	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1451
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	1192	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		17351	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1.95
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1192	-		-
		РАЗДЕЛ 2. КРОВЛЯ								
24	Е12-287	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ЛЕГКИМБЕТОНОМ	63,47	35,24	0,56	2237	81	36	2,54	161
		М3		1,28	0,17			11	0,22	14
25	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	3,73	51,61	0,74	193	29	3	14,30	53
		100М2		7,64	0,22			1	0,28	1
26	Е12-153	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЯ С ФОНАРЯМИ И БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350	3,73	319,00	14,90	1191	196	56	90,80	339
		100М2		52,40	4,47			17	5,77	22
27	Е6-85	-УКЛАДКА СЕТКИ МОЛНИЕЗАЩИТЫ	0,03	15,30	1,40	1	-	-	12,30	-
		Т		6,76	0,42			-	0,54	-
28	С124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,03	338,00	-	10	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
29	Е12-280	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ	0,75	192,00	0,41	144	34	-	83,00	62
		100М2		45,80	0,12			-	0,15	-
30	Е12-280	-КРЕПЛЕНИЕ РУЛОННОГО КОВРА	0,88	192,00	0,41	169	40	-	83,00	73
		100М2		45,80	0,12			-	0,15	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			3945	380	95		688
			РУБ.					29		37
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3945	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	609	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			10	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			652	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В И.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		60
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В И.Р. -	РУБ.			-	116	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			367	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4964	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		785
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	525	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			4964	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		785
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	525	-		-
		РАЗДЕЛ 3. АВЕРИ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Е10-105	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	7,12	1,45	0,35	10	4	3	0,91	6
				0,55	0,11			1	0,14	1
		М2								
32	Е10-106	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	9,21	1,19	0,29	11	5	3	0,83	8
				0,51	0,09			1	0,12	1
		М2								
33	Е10-107	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ ЧЕРУБЛЕНИНХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	47,40	2,00	0,13	95	32	6	1,16	55
				0,67	0,04			2	0,05	2
		М2								
34	Е10-108	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	18,63	1,58	0,13	29	11	3	1,01	19
				0,59	0,04			1	0,05	1
		М2								
35	С122-217	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА 4Г21-7С	13,90	15,00	-	209	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
36	С122-218	-БЛОК ДВЕРНОЙ 4Г21-9	18,00	14,20	-	256	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
37	С122-264	-БЛОК ДВЕРНОЙ ПД5	4,12	28,30	-	117	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
38	С122-266	-БЛОК ДВЕРНОЙ ПД5.	15,56	28,60	-	445	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
39	С122-236	-БЛОК ДВЕРНОЙ 4Н21-13Ш1	5,32	14,80	-	79	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
40	С122-234	-БЛОК ДВЕРНОЙ 4Н21-13Ал	2,66	16,90	-	45	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
41	С122-235	-БЛОК ДВЕРНОЙ 4М21-15АдП	12,28	16,00	-	196	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
42	С122-219	-БЛОК ДВЕРНОЙ 4В-21-13	10,52	13,50	-	142	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
43	Е10-140	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	14,12	1,34	-	19	3	-	0,36	5
				0,20	-			-	-	-
		М2								
44	Е10-152	-УСТАНОВКА ШКАФНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	2,10	8,99	1,53	19	7	3	6,56	14
		100БЛОКОВ		3,54	0,46			1	0,59	1
45	С122-432	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ШКАФНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ МАРКА 4Ш 20-5	23,10	15,90	-	367	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2		-	-			-	-	-
46	Е10-136	-ОБИВКА ДВЕРЕЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ОЦИНКОВАННОЙ ПО АСБЕСТУ С ДВУХ СТОРОН	24,49	6,83	0,02	167	18	-	1,40	34
				0,73	0,01			-	0,01	-
		М2								
47	Е10-150	-УСТАНОВКА ПО МЕСТУ ШКАФНЫХ И АНТРЕСОЛЬНЫХ СТЕНОК ПОЖАРНОГО КРАНА	3,81	0,81	0,14	3	1	-	0,66	2
				0,35	0,04			-	0,05	-
		М2								
48	Е10-152	-УСТАНОВКА ШКАФНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	0,40	8,99	1,53	4	1	-	6,56	3
		10БЛОКОВ		3,56	0,46			-	0,59	-
49	С122-460	-СТЕНЫ ШКАФОВ МАРКА СШ 17-3,СШ 20-3	3,68	14,60	-	54	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
50	С122-224	-БЛОК ДВЕРНОЙ ИА-1	4,80	9,79	-	47	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
51	Е15-729	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ ОДИНАРНЫХ ПОЛОТЕН НА ШТАПИКАХ ПО ЗАМАЗКЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	0,08	196,00	1,40	15	4	-	86,50	7
				47,80	0,36			-	0,46	-
		100М2								
52	С111-447-1	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ЗДАНИЕ ДВУХПОЛЬНЫЕ	6,00	8,96	-	54	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
53	С111-448-1	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ	22,00	2,97	-	65	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
54	С111-449-1	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ПОМЕЩЕНИЕ ДВУПОЛЬНЫЕ	10,00	3,23	-	32	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
55	С111-450-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ ШКАФОВ	4,00	2,83	-	11	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		2491	86	18		153
				РУБ.				6		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		2491	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	92	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		2118	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		410	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	73	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		230	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		3131	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		196
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	165	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		3131	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		196
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	165	-		-

РАЗДЕЛ 4. ПОЛЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ БЕТОН М 300	0,24	135,29	1,74	33	5	-	40,20	10
		100М2		20,50	0,52			-	0,67	-
57	Е11-68	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ: БЕТОН М 300	0,24	17,85	0,28	4	-	-	1,06	-
		100М2	-	0,59	0,08			-	0,10	-
58	Е11-71	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ 20ММ БЕЗ РИСУНКА	0,60	628,00	2,32	377	60	1	166,00	100
		100М2		99,00	0,70			-	0,90	1
59	Е11-73	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ 5ММ	0,60	130,00	0,20	78	7	-	18,30	11
		100М2		11,20	0,07			-	0,09	-
60	Е11-140	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	0,05	394,00	6,20	20	3	-	109,00	6
		100М2		67,50	1,86			-	2,40	-
61	Е11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	0,55	420,76	4,52	233	34	3	108,00	60
		100М2		61,40	1,36			1	1,78	1
62	Е13-15 Т.Ч. П.3.1.2	-ФУТЕРОВКА ПЛИТКОЙ КИСЛОТОУПОРНОЙ КЕРАМИЧЕСКОЙ ТОЛЩИНОЙ 20ММ НА СИЛИКАТНОМ КИСЛОТОУПОРНОМ РАСТВОРЕ	24,47	6,35	0,08	155	32	1	2,11	52
		М2		1,31	0,02			-	0,03	1
63	Е11-206	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТКАНЕВОЙ ПОДОСНОВЕ МАРКИ А	3,95	421,00	0,75	1663	172	3	75,50	298
		100М2		43,60	0,27			1	0,28	1
64	Е11-57	-СТЯЖКА ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА 85 ТОЛЩ.97ММ	2,76	82,59	1,12	228	40	3	29,40	81
		100М2		14,50	0,34			1	0,44	1
65	Е11-58 К=15,4	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	2,76	241,12	4,31	665	10	11	7,02	20
		100М2		3,54	1,23			3	1,59	4
66	Е13-140	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ХС-710	0,51	16,20	0,12	8	1	-	2,32	1
		100М2		1,52	0,04			-	0,06	-
67	Е11-52	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ	0,29	16,60	2,30	5	4	-	27,10	8
		100М2		14,38	0,68			-	0,89	-
68	С114-125	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-81 М-150	3,01	25,00	-	77	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	Е45-76	-УКЛАДКА ФАНЕРЫ	0,29	35,50	0,50	10	2	-	13,60	4
		100М2			0,14			-	0,39	-
70	Е13-225	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И	29,18	1,70	0,20	51	22	3	1,26	37
	Т.Ч.	ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В								
	П.3.2.3	1 СЛОЯ		0,76	0,05			1	0,06	2
		М2								
71	Е13-226	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И	29,18	0,66	0,01	19	8	-	0,44	13
	Т.Ч.	ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ								
	П.3.2.3	КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ		0,27	-			-	-	-
		М2								
72	Е11-67	-МОНОЛИТНАЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ	0,29	119,69	1,74	35	6	-	40,20	12
		ПЛИТА ПЛАВАЮЩЕГО ПОЛА ИЗ								
		БЕТОНА В12,5 ТОЛЩ.100ММ		20,90	0,32			-	0,67	-
		100М2								
73	Е11-68	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ	0,29	213,53	3,92	62	2	1	14,84	4
	К=14	ТОЛЩИНОЙ 5ММ: БЕТОН М 150								
		100М2		8,26	1,12			-	1,44	-
74	Е6-86	-АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ	0,07	15,30	1,60	1	-	-	12,30	1
		СЛОЕВ И НАБЕТОНОК								
		Т		6,76	0,42			-	0,54	-
75	С124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,07	338,00	-	24	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
76	Е36-306	-НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ ДЛЯ	0,98	221,00	7,34	217	32	7	56,70	56
		ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ								
		10М2		33,10	2,20			2	2,84	3
77	Е10-195	-СЪЕМНЫЕ ЩИТЫ	4,70	1,71	0,05	8	1	-	0,30	1
		М2								
				0,17	0,02			-	0,03	-
78	Е11-50	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ИЗ ПЛИТ	0,05	96,60	1,76	5	-	-	8,22	-
		ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ ТВЕРДЫХ								
		ТОЛЩИНОЙ 4ММ		4,09	0,33			-	0,68	-
		100М2								
79	Е11-206	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА КЛЕЕ	0,05	421,00	0,75	20	2	-	75,50	4
		БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА								
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА		43,60	0,22			-	0,28	-
		ТКАНЕВОЙ ПОДОСНОВЕ МАРКИ А								
		ЩИТОВ								
		100М2								
80	Е10-68	-ПОДШИВКА ПОТОЛКОВ СТАЛЬЮ	4,70	2,62	0,01	12	1	-	0,32	2
		КРОВЕЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННОЙ ПО								
		АСБЕСТУ		0,17	-			-	-	-
		М2								
81	Е9-105	-ОБРАМЛЕНИЕ ЩИТОВ АЛЮМИНИЕВЫМ	0,05	259,00	67,00	12	9	3	272,00	13
		УГОЛКОМ								
		100М2		186,00	41,30			2	53,28	3
82	ПР-НТ	-СТОИМОСТЬ АЛЮМИНИЕВОГО УГОЛКА	4,90	2,86	-	14	-	-	-	-
	0123-8001	КГ								
				-	-			-	-	-
83	Е11-178	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ФАЛЬШПОЛА	0,51	210,06	6,03	108	24	3	81,50	42
		100М2								
				47,30	1,81			1	2,33	1
84	С121-2109	-СТОИМОСТЬ СТОЕК СТАЛЬНОГО	0,11	455,00	-	50	-	-	-	-
		МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ПОЛА								
		Т		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	ПИСЬЧО 63-А	-СТОИМОСТЬ АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЯ Т	1,56	1280,88 -	- -	1998	-	- -	- -	- -
86	Е11-206	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИАНОГО НА ТКАНЕВОЙ ПОДОСНОВЕ МАРКИ А 100М2	0,65	421,00 63,60	0,75 0,22	275	28	- -	75,30 0,28	49 -
87	С111-497	-УГЛОВАЯ НЕРАВНОПОЛОЧНАЯ СТАЛЬ СПОКОЙНАЯ 18 СП ШИРИНОЙ БОЛЬШЕЙ ПОЛКИ 63-160ММ ИСКЛЮЧИТЬ Т	0,12	158,00 -	- -	19	-	- -	- -	- -
88	С130-253 ПР-КТ 2415	-СТОИМОСТЬ ПЛИНТУСОВ ПЕРФОРИРОВАННЫХ М2	6,28	6,80 -	- -	30	-	- -	- -	- -
89	Ц8-406-6	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 50ММ 100М	0,10	27,75 14,20	2,65 1,47	3	2	- -	30,00 1,90	3 -
90	Ц8-417-5	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100М	0,11	15,90 7,65	0,22 0,08	2	1	- -	14,00 0,10	2 -
91	С159-531	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕЛЕГКОГО ТИПА НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТРОМ 25ММ 10М	1,13	1,30 -	- -	1	-	- -	- -	- -
92	С113-135	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 37ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ6КП И БСТ2ПС-БСТ6ПС.НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В МЧЬАХ ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т АН-481 Т-2.5 М	9,90	0,52 -	- -	5	-	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ. РУБ.				6681	508	41 12		890 18
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				6347	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	684	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -	РУБ.				2166	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				1046	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		93
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	187	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				590	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				7983	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		942
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	671	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			134	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	36	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			14	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			11	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			156	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		60
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	38	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			8139	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1002
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	709	-		-
		РАЗДЕЛ 5. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
93	Е15-201	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУЧШЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН 100М2	0,72	85,29 35,60	4,90 2,33	61	25	4 2	57,40 3,01	41 2
94	Е15-539	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ СИЛИКАТНАЯ 100М2	6,63	18,40 12,00	0,16 0,05	122	80	1 -	20,70 0,06	137 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			183	105	5		178

			РУБ.					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			183	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	107	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			30	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			17	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			230	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		183
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	113	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			230	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		183
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	113	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
95	Е15-277	-ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПЛОСКИХ 100М2	0,08	215,41 107,00	8,00 2,28	18	9	- -	179,00 2,94	15 -
96	Е15-266	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЯ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН 100М2	3,28	98,38 40,00	6,20 3,58	323	131	21 12	64,00 6,62	210 15
97	Е26-35	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ	4,20	35,50	1,22	149	53	4	21,50	88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОВЕРХНОСТЕЙ								
		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ		12,60	0,37			2	0,48	2
		ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ								
		МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ								
		ПЕРЕГОРОДОК								
		М3								
98	С114-125	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ	4,12	25,60	-	105	-	-	-	-
		ЧИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА		-	-			-	-	-
		СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ								
		ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ								
		9573-81 М=150								
		М3								
99	Е15-298	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО	0,53	385,68	5,90	202	35	3	115,00	60
		СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА		66,00	1,77			1	2,88	1
		СТЕН								
		100М2								
100	Е15-294	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И	9,35	8,17	0,18	76	50	1	9,70	91
		ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ		5,30	0,05			-	0,06	1
		ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ								
		100М2								
101	Е15-275	-СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ	0,74	35,82	1,00	27	15	1	37,00	27
		БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН		20,60	0,30			-	0,39	-
		100М2								
102	Е36-317	-КАРКАСЫ АКУСТИЧЕСКИХ	0,79	350,00	2,44	276	72	2	155,00	122
		КОНСТРУКЦИЙ СТЕН		91,00	0,73			1	0,94	1
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ С ДЕРЕВЯННЫМИ								
		БРУСКАМИ								
		100М2								
103	Е36-328	-ЗАПОЛНЕНИЕ КАРКАСОВ СТЕН	0,79	133,00	0,39	121	16	-	35,50	28
		МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ, ПРИ		19,90	0,12			-	0,15	-
		ТОЛЩИНЕ ЗАПОЛНЕНИЯ50ММ								
		100М2								
104	Е36-332	-ОКЛЕЙКА КАРКАСОВ СТЕКЛОТКАНЬЮ	0,79	168,00	0,06	132	14	-	30,80	24
		НА КАЖДЫЙ СЛОЙ СТЕН		17,20	0,02			-	0,03	-
		100М2								
105	Е36-349	-ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ СТЕН	0,79	97,70	0,23	77	66	-	151,00	119
		ПЕРФОРИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ		84,30	0,07			-	0,09	-
		АКУСТИЧЕСКИМИ								
		100М2								
106	С111-249	-ЛИСТЫ ГИПСОВЫЕ,ОБШИВОЧНЫЕ	81,19	0,57	-	46	-	-	-	-
		/СУХАЯ ШТУКАТУРКА/, ТОЛЩИНОЙ		-	-			-	-	-
		10-12ММ								
		М2								
107	Е34-335	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	0,79	101,00	0,02	80	71	-	145,00	114
		ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ		89,90	0,01			-	0,01	-
		100М2								
108	Е34-323	-КАРКАСЫ АКУСТИЧЕСКИХ	0,51	978,00	3,50	307	81	2	261,00	134
		КОНСТРУКЦИЙ ПОТОЛКОВ		157,00	1,05			1	1,35	1
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ								
		100М2								
109	Е34-330	-ЗАПОЛНЕНИЕ КАРКАСОВ ПОТОЛКОВ	0,51	156,00	0,39	80	12	-	44,10	21
		МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ, ПРИ		23,00	0,12			-	0,15	-
		ТОЛЩИНЕ ЗАПОЛНЕНИЯ50ММ								
		100М2								
110	Е34-333	-ОКЛЕЙКА КАРКАСОВ СТЕКЛОТКАНЬЮ	0,51	172,00	0,06	88	11	-	37,20	19
		НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ПОТОЛКОВ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100м2		20,80	0,02			-	0,03	-
111	Е34-338	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ	0,51	100,00	0,02	51	46	-	144,00	74
		100м2		89,60	0,01			-	0,01	-
112	Е34-359	-ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПОТОЛКОВ ПЕРФОРИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ АКУСТИЧЕСКИМИ	0,51	123,00	0,23	63	52	-	182,00	93
		100м2		101,00	0,07			-	0,09	-
113	С111-249	-ЛИСТЫ ГИПСОВЫЕ,ОБШИВОЧНЫЕ /СУХАЯ ШТУКАТУРКА/, ТОЛЩИНОЙ 10-12ММ	52,89	0,57	-	30	-	-	-	-
		м2		-	-			-	-	-
114	Е15-509	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ СТЕН	1,96	3,13	0,05	6	5	-	4,60	9
		100м2		2,40	0,02			-	0,03	-
115	Е15-509	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ ПОТОЛКОВ	1,29	3,13	0,05	6	3	-	4,60	6
		100м2		2,40	0,02			-	0,03	-
116	Е13-172	-ШПАТЛЕВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СИЛИКАТНОЙ ШПАТЛЕВКОЙ,ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 3ММ	1,13	55,20	1,68	62	22	2	32,00	36
		100м2		19,10	0,50			1	0,65	1
117	Е13-107	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛАКОМ ХС-76: ПЕРВЫЙ СЛОЙ	1,13	22,80	0,20	26	3	-	4,33	5
		100м2		2,75	0,06			-	0,08	-
118	Е13-108	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛАКОМ ХС-76: ПОСЛЕДУЮЩИЕ СЛОИ	1,13	16,20	0,19	18	2	-	3,31	4
		100м2		2,17	0,06			-	0,08	-
119	Е13-129 Т.Ч.Ч1.6 К=3	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЛАКА ХС-76	1,13	43,20	0,36	49	5	-	6,96	8
		100м2		4,36	0,12			-	0,15	-
120	Е13-140 Т.Ч.Ч1.6 К=3	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ХС-710	1,13	48,60	0,36	55	5	-	6,96	8
		100м2		4,56	0,12			-	0,15	-
121	Е15-568	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	0,83	76,70	0,80	64	23	-	49,30	41
		100м2		27,80	0,24			-	0,31	-
122	Е15-570	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	3,09	59,70	0,69	184	57	2	32,60	101
		100м2		18,50	0,21			1	0,27	1
123	Е15-660	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	1,92	76,30	0,90	146	44	2	41,00	79
		100м2		23,10	0,27			1	0,35	1
124	Е15-662	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ	5,75	58,80	0,80	338	79	4	24,30	140
				13,80	0,24			1	0,31	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОД ОКРАСКУ, СТЕН								
		100М2								
125	Е15-297	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ	5,25	20,72	0,15	109	97	1	29,80	157
				18,50	0,04			-	0,05	-
		100М2								
126	Е15-581	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ	2,21	86,50	1,26	187	65	3	35,80	79
				20,30	0,38			1	0,49	1
		100М2								
127	Е15-663	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, ПОТОЛКОВ	2,59	60,80	1,00	157	60	3	27,40	71
				15,50	0,30			1	0,39	1
		100М2								
128	Е15-82	-ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ СТЕН, ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	0,53	422,00	2,00	225	50	1	170,00	90
				94,70	0,60			-	0,77	-
		100М2								
129	Е15-563	-ОКРАСКА ПЛИНТУСОВ	0,12	71,20	0,80	8	5	-	49,20	6
		100М2		27,80	0,24			-	0,31	-
130	Е15-576 Т.4,ТБ.2	-ОКРАСКА ДВЕРЕЙ ОБИТЫХ ЖЕЛЕЗОМ	0,59	27,00	0,02	16	9	-	24,60	14
		100М2		14,60	0,01			-	0,01	-
131	Е15-631 Т.4,ТБ.2	-ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ И СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО ОКРАШЕННОЙ ИЛИ ОГРУНТОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ДВЕРНЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ЗА 2РАЗА	0,13	35,90	-	5	2	-	22,00	3
				13,68	-			-	-	-
		100М2								
132	Е15-633 Т.4,ТБ.2	-ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ И СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО ОКРАШЕННОЙ ИЛИ ОГРУНТОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОКОННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ЗА 2РАЗА	0,05	42,30	-	2	1	-	32,20	2
				20,10	-			-	-	-
		100М2								
133	Е15-614 Т.4,ТБ.2,37 8	-ОКРАСКА ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК	0,09	60,80	0,05	5	2	-	48,00	5
		100М2		33,60	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			РУБ.		3913	1231	56		2103
				РУБ.				23		28
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.		3913	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.		-	1234	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ.		181	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			645	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		57
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	116	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			363	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4921	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2188
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1370	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			4921	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2188
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1370	-		-

РАЗДЕЛ 7. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ

134	Е9-50	-МОНТАЖ КАРКАСОВ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ С ПОДВЕСКАМИ И ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ	0,20	73,00	14,30	15	9	3	69,10	14
		Т		43,30	4,29			1	5,59	01
135	С121-1968	-КАРКАСЫ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ С ПОДВЕСКАМИ И ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ 5	0,20	342,00	-	68	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
136	Е36-354	-ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПОТОЛКОВ НЕПЕРФОРИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ АКУСТИЧЕСКИМИ	1,05	80,40	1,04	85	67	1	111,00	117
		100М2		63,10	0,31			-	0,40	-
137	С111-249	-ЛИСТЫ ГИПСОВЫЕ,ОБШИВОЧНЫЕ /СУХАЯ ШТУКАТУРКА/, ТОЛЩИНОЙ 10-12ММ	108,56	0,57	-	62	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-

КРЫЛЬЦА

138	Е8-10	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	4,50	9,31	0,32	42	2	1	0,80	4
		М3		0,40	0,10			-	0,13	1
139	Е8-11	-УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	1,40	12,91	0,37	18	1	-	0,89	1
		М3		0,45	0,11			-	0,14	-
140	Е6-15	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ПЛОСКИХ ИЗ БЕТОНА М200 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	1,50	30,89	0,77	46	2	1	1,87	3
		М3		1,00	0,23			-	0,30	-
141	С124-43	-АРМАТУРА КЛАССА ВР1	0,05	392,00	-	20	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
142	Е8-38	-КИРПИЧНАЯ КЛАДКА КРЫЛЕЦ	0,60	37,90	0,62	23	2	-	6,86	4
		М3		3,75	0,19			-	0,25	-
143	Е6-15	-НАБИВНЫЕ СТУПЕНИ ИЗ БЕТОНА В15	0,34	29,40	0,34	10	-	-	0,99	-
		М3		0,52	0,10			-	0,13	-
144	Е11-71	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ	0,06	628,00	2,32	39	6	-	166,00	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЧОЗАИ4НЫХТОЛЩИНОЙ 20ММ БЕЗ РИСУНКА		99,00	0,70			-	0,90	-
		100М2								
145	Е11-73	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЧОЗАИ4НЫХТОЛЩИНОЙ 5ММ	0,06	130,00	0,20	8	1	-	18,30	1
				11,20	0,07			-	0,09	-
		100М2								
146	Е11-69	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-300	0,08	96,38	1,02	8	1	-	28,50	2
				15,50	0,31			-	0,40	-
		100М2								
147	Е11-70 К=2	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ! РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-300	0,08	35,47	0,46	3	-	-	1,82	-
				0,94	0,14			-	0,18	-
		100М2								
148	Е15-201	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУЧШЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	0,02	85,29	4,90	2	1	-	57,60	1
				35,60	2,33			-	3,01	-
		100М2								
149	Е15-539	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ СИЛИКАТНАЯ	0,02	18,40	0,16	1	-	-	20,70	-
				12,00	0,05			-	0,06	-
		100М2								
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
150	Е11-5	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕБЕНОЧНЫХ ПОД ЯГМОСТКУ	7,60	16,00	1,06	122	14	8	3,52	27
		М3		1,82	0,32			2	0,41	3
151	Е11-83	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ ТОЛЩИНОЙ 25ММ ОТМОСТКИ	0,76	121,00	1,39	91	14	1	31,10	23
				18,20	0,40			-	0,52	-
		100М2								
152	Е9-46	-УСТАНОВКА СТРЕМЯНКИ	0,12	38,00	32,10	7	2	3	22,60	3
		Т		13,80	11,80			1	15,22	2
153	С121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4	0,09	372,30	-	34	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
154	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2	0,03	341,30	-	10	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
155	Е8-61	-РЕШЕТКА ДЛЯ ВЫТЯЖНОЙ КОГ	0,03	534,72	6,32	10	1	-	37,40	1
		Т		23,00	1,90			-	2,45	-
156	Е9-43	-МОНТАЖ МОНОРЕЛЬСА	6,67	6,83	6,95	46	10	31	2,35	16
		М		1,48	1,58			11	2,07	14
157	С121-1865	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М,ИЗ ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА Б,ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 1	0,24	253,30	-	61	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		7								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			831	133	49		227
			----					---		---
			РУБ.					19		21
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			590	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	114	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			82	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			96	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	18	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			56	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			742	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		206
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	132	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			241	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	34	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			175	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			21	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			21	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			283	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		51
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	38	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			1025	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		257
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	170	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			31634	3060	808		5270
			----					---		---
			РУБ.					251		324
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			31259	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	3241	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			13923	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5155	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		466
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	927	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2908	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			39322	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5951
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4168	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			375	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	70	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			187	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			32	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			32	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			439	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		111
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	76	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			39761	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6062
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4244	-		-

Главный инженер проекта Ю.И.Виноградов

Начальник отдела технических и гражданских сооружений Г.Б.Кочетков

Исходные данные:

Составил инженер Н.А.Попова

Проверил рук.группы Т.Н.Клюева

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-21

На К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗДАНИЯ ПОСТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ
ДО 100СТРЕЛОК(КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНОГО)
НА ПЕРЕГОРОДКИ,ДВЕРИ ВНУТРЕННЮЮ ОТДЕЛКУ
(ВАРИАНТ1 С НЕПОЛНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ РЕЛЕЙНОЙ)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

ОСНОВАНИЕ: Т,ПР,501

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	12,072	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	3093	ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	2,009	ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	2694,00	М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	4,48	РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. В ТОМ ЧИСЛЕ ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. В ТОМ ЧИСЛЕ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. В ТОМ ЧИСЛЕ ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕГОРОДКИ								
1	Е7-630	-УСТАНОВКА ГИПСОБЕТОННЫХ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	87,00	3,93	0,97	342	94	84	1,73	151
				1,08	0,28			24	0,36	31
		ШТ								
2	Е7-633	-УСТАНОВКА ГИПСОБЕТОННЫХ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	10,00	4,82	1,19	48	13	12	2,15	21
				1,33	0,35			4	0,45	5
		ШТ								
3	Е7-636	-УСТАНОВКА ГИПСОБЕТОННЫХ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	5,00	6,04	1,58	30	9	8	2,79	14
				1,72	0,47			2	0,61	3
		ШТ								
4	ССТП П,3-190	-СТОИМОСТЬ ГИПСОБЕТОННЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ МЕНЕЕ 6М2,ВЫСОТОЙ ДО 3М НА ГИПСОВОМ ВЯЖУЩЕМ ТОЛЩ.80ММ	71,12	4,17	-	297	-	-	-	-
				"	"			-	-	-
		М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ССТП П.3-198	-ТО ЖЕ,НА ГИПСОЦЕМЕНТНОПУЦЦОЛАНОВОМ ВЯЖУЩЕМ	9,78	4,27	-	42	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
6	ССТП П.3-174	-СТОИМОСТЬ ГИПСОБЕТОННЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 6М2,ВЫСОТОЙ ДО 3М НА ГИПСОЦЕМЕНТНОМ ВЯЖУЩЕМ	54,04	4,07	-	220	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
7	ССТП П.3-222	-СТОИМОСТЬ ГИПСОБЕТОННЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ МЕНЕЕ 6М2 ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 3М НА ГИПСОЦЕМЕНТНОМ ВЯЖУЩЕМ	19,05	4,68	-	89	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
8	ССТП П.3-230	-ТО ЖЕ,НА ГИПСОЦЕМЕНТНОПУЦЦОЛАНОВОМ ВЯЖУЩЕМ	53,03	4,79	-	254	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
9	ССТП П.3-206	-СТОИМОСТЬ ГИПСОБЕТОННЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 6М2 ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 3М НА ГИПСОЦЕМЕНТНОМ ВЯЖУЩЕМ	69,96	4,55	-	318	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
10	ССТП П.3-214	-ТО ЖЕ,НА ГИПСОЦЕМЕНТНОПУЦЦОЛАНОВОМ ВЯЖУЩЕМ	24,60	4,79	-	118	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
11	Е7-291	-КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	0,19	342,00	-	65	4	-	34,00	6
		Т		21,30	-			-	-	-
12	Е8-43	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	1,36	496,24	7,70	924	138	14	137,00	255
				74,00	2,31			4	2,93	6
		100М2								
13	Е8-41	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/4 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	1,16	305,82	4,25	354	76	4	121,00	140
				66,00	1,23			1	1,65	2
		100М2								
14	Е7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	8,00	0,29	0,15	2	1	1	0,13	1
				0,08	0,06			-	0,09	1
		ШТ								
15	608-76 П.9-92	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	0,10	64,40	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
16	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,04	32,10	-	1	-	-	-	
		100КГ		-	-			-	-	-
17	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,02	441,00	1,40	9	2	-	210,00	4
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
18	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,18	355,00	1,30	64	7	-	64,00	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		весом КГ, ДО 20								
		т		38,00	0,39			-	0,50	-
19	Е6-85	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,03	329,00	1,30	10	-	-	21,10	1
		ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ								
		т		12,40	0,30			-	0,50	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			3190	344	125		605
			РУБ.					35		48
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3190	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	379	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1345	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			526	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		48
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	95	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			298	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4014	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		701
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	474	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			4014	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		701
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	474	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ДВЕРИ								
20	Е10-105	УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	7,12	1,45	0,35	10	4	3	0,91	6
		м2		0,55	0,11			1	0,14	1
21	Е10-106	УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	6,14	1,19	0,29	7	3	2	0,83	5
		м2		0,91	0,09			1	0,12	1
22	Е10-107	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	30,03	2,00	0,15	100	34	7	1,16	58
		м2		0,67	0,04			2	0,05	3
23	Е10-108	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	18,63	1,58	0,13	29	11	3	1,01	19
		м2		0,59	0,04			1	0,05	1
24	С122-217	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА 4Г21-7С	13,90	15,00	-	209	-	-	-	-
		м2		-	-			-	-	-
25	С122-218	БЛОК ДВЕРНОЙ 4Г21-9	18,00	14,20	-	256	-	-	-	-
		м2		-	-			-	-	-
26	С122-264	БЛОК ДВЕРНОЙ ПА5	4,12	28,30	-	117	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2		-	-			-	-	-
27	С122-266	-БЛОК ДВЕРНОЙ ПА6	15,56	28,60	-	445	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
28	С122-236	-БЛОК ДВЕРНОЙ ДИ21-13ШП	5,32	14,80	-	79	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
29	С122-234	-БЛОК ДВЕРНОЙ ДИ21-13А4	2,66	16,90	-	45	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
30	С122-235	-БЛОК ДВЕРНОЙ ДИ21-15А4П	9,21	16,00	-	147	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
31	С122-219	-БЛОК ДВЕРНОЙ ДВ-21-13	13,15	13,50	-	178	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
32	Е10-140	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	14,12	1,34	-	19	3	-	0,36	5
		М2		0,20	-			-	-	-
33	Е10-152	-УСТАНОВКА ШКАФНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	2,10	8,99	1,53	19	7	3	6,56	14
		10БЛОКОВ		3,54	0,46			1	0,59	1
34	С122-432	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ШКАФНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ МАРКА ДШ 20-5	23,10	15,90	-	367	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
35	Е10-136	-ОБИВКА ДВЕРЕЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ОЦИНКОВАННОЙ ПО АСБЕСТУ С ДВУХ СТОРОН	27,03	6,83	0,02	185	20	-	1,40	38
		М2		0,73	0,01			-	0,01	-
36	Е10-150	-УСТАНОВКА ПО МЕСТУ ШКАФНЫХ И АНТРЕСОЛЬНЫХ СТЕНОК ПОЖАРНОГО КРАНА	3,68	0,89	0,14	3	1	-	0,66	2
		М2		0,35	0,04			-	0,05	-
37	Е10-152	-УСТАНОВКА ШКАФНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	0,60	8,99	1,53	4	1	-	6,56	3
		10БЛОКОВ		3,54	0,46			-	0,59	-
38	С122-460	-СТЕНЫ ШКАФОВ МАРКА СШ 17-3, СШ 20-3	3,68	14,60	-	54	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
39	С122-224	-БЛОК ДВЕРНОЙ ИА-1	4,80	9,79	-	47	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
40	Е15-729	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ ОДИНАРНЫХ ПОЛОТЕН НА ШТАПИКАХ ПО ЗАМАЗКЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	0,08	196,00	1,40	15	4	-	86,50	7
		100М2		47,80	0,36			-	0,46	-
41	С111-447-1	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ЗДАНИЕ ДВУХПОЛЬНЫЕ	5,00	8,94	-	45	-	-	-	-
		*КОМПЛ		-	-			-	-	-
42	С111-448-1	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ	22,00	2,97	-	65	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
43	С111-449-1	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ПОМЕЩЕНИЕ	11,00	3,23	-	36	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДВУПОЛЬНЫЕ								
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
44	С111-450-1	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ ШКАФОВ	4,00	2,83	-	11	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			2492	88	18		157
			РУБ.					6		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2492	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	94	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			2100	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			410	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		39
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	72	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			230	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3132	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		203
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	166	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			3132	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		203
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	166	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
45	Е15-277	ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПЛОСКИХ	0,08	215,41	8,00	18	9	-	429,00	15
		100М2		107,00	2,28			-	2,94	-
46	Е15-246	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	3,15	98,38	6,20	310	126	19	64,00	202
		100М2		40,00	3,58			11	4,62	15
47	Е26-35	ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ ПЕРЕГОРОДОК	4,20	35,50	1,22	149	53	6	21,50	90
		М3		12,60	0,37			2	0,48	2
48	С114-125	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-81 М-150	4,12	25,60	-	105	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
49	Е15-298	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН	0,53	385,68	5,90	208	35	3	115,00	60
		100М2		66,00	1,77			1	2,28	1
50	Е15-294	ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ	9,67	8,17	0,18	79	51	1	9,70	94
				5,30	0,05			-	0,06	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
51	Е15-275	-СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	0,74	35,82	1,00	27	15	1	37,00	27
				20,60	0,30			-	0,39	-
52	Е34-317	-КАРКАСЫ АКУСТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ СТЕН	0,79	350,00	2,44	276	72	2	155,00	122
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ С ДЕРЕВЯННЫМИ БРУСКАМИ		91,00	0,73			1	0,94	1
		100М2								
53	Е34-328	-ЗАПОЛНЕНИЕ КАРКАСОВ СТЕН МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ, ПРИ	0,79	153,00	0,39	121	16	-	35,50	28
		ТОЛЩИНЕ ЗАПОЛНЕНИЯ50ММ		19,90	0,12			-	0,15	-
		100М2								
54	Е34-332	-ОКЛЕЙКА КАРКАСОВ СТЕКЛОТКАНЬЮ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ СТЕН	0,79	168,00	0,06	132	14	-	30,80	24
				17,20	0,02			-	0,03	-
55	Е34-349	-ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ СТЕН ПЕРФОРИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ	0,79	97,70	0,23	77	66	-	151,00	119
		АКУСТИЧЕСКИЧИ		84,30	0,07			-	0,09	-
		100М2								
56	С111-249	-ЛИСТЫ ГИПСОВЫЕ,ОБШИВОЧНЫЕ /СУХАЯ ШТУКАТУРКА/, ТОЛЩИНОЙ	81,19	0,57	-	46	-	-	-	-
		10-12ММ		-	-			-	-	-
		М2								
57	Е34-335	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ	0,79	101,00	0,02	80	71	-	145,00	114
				89,90	0,01			-	0,01	-
58	Е34-323	-КАРКАСЫ АКУСТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ПОТОЛКОВ	0,51	598,00	3,50	307	81	2	261,00	134
		МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ		157,00	1,05			1	1,35	1
		100М2								
59	Е34-330	-ЗАПОЛНЕНИЕ КАРКАСОВ ПОТОЛКОВ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ, ПРИ	0,51	156,00	0,39	80	12	-	41,10	21
		ТОЛЩИНЕ ЗАПОЛНЕНИЯ50ММ		23,00	0,12			-	0,15	-
		100М2								
60	Е34-333	-ОКЛЕЙКА КАРКАСОВ СТЕКЛОТКАНЬЮ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ПОТОЛКОВ	0,51	172,00	0,06	88	11	-	37,20	19
				20,80	0,02			-	0,03	-
61	Е34-338	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ	0,51	100,00	0,02	51	46	-	144,00	74
		100М2		89,60	0,01			-	0,01	-
62	Е34-359	-ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПОТОЛКОВ ПЕРФОРИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ	0,51	123,00	0,23	63	52	-	182,00	93
		АКУСТИЧЕСКИМИ		101,00	0,07			-	0,09	-
		100М2								
63	С111-249	-ЛИСТЫ ГИПСОВЫЕ,ОБШИВОЧНЫЕ /СУХАЯ ШТУКАТУРКА/, ТОЛЩИНОЙ	52,89	0,57	-	30	-	-	-	-
		10-12ММ		-	-			-	-	-
		М2								
64	Е15-509	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО	1,96	3,13	0,05	6	5	-	4,60	9
		КИРПИЧУ И БЕТОНУ СТЕН.		2,40	0,02			-	0,03	-
		100М2								
65	Е15-509	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО	1,29	3,13	0,05	4	3	-	4,60	6
		КИРПИЧУ И БЕТОНУ ПОТОЛКОВ		2,40	0,02			-	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100м2								
66	Е13-172	=ШПАТЛЕВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СИЛИКАТНОЙ ШПАТЛЕВКОЙ,ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 3ММ	1,13	55,20	1,63	62	22	2	32,00	36
				19,10	0,90			1	0,65	1
		100м2								
67	Е13-107	=ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛАКОМ ХС-76: ПЕРВЫЙ СЛОЙ	1,13	22,80	0,20	26	3	-	4,31	5
		100м2		2,75	0,06			-	0,08	-
68	Е13-108	=ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛАКОМ ХС-76: ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	1,13	16,20	0,19	18	2	-	3,31	4
		100м2		2,17	0,06			-	0,08	-
69	Е13-129 Т.4,Т.1.6 К=3	=НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЛАКА ХС-76	1,13	43,20	0,36	49	5	-	6,96	8
		100м2		4,36	0,12			-	0,15	-
70	Е13-140 Т.4,Т.1.6 К=3	=НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ХС-710	1,13	48,60	0,36	55	5	-	6,96	8
		100м2		4,56	0,12			-	0,15	-
71	Е15-568	=УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	0,83	76,70	0,80	64	23	-	49,30	41
				27,80	0,24			-	0,31	-
		100м2								
72	Е15-570	=УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	3,43	59,70	0,69	205	63	3	32,60	112
				18,50	0,21			1	0,27	1
		100м2								
73	Е15-660	=УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	1,79	76,50	0,90	137	41	1	41,00	73
				23,10	0,27			-	0,35	1
		100м2								
74	Е15-662	=УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, СТЕН	5,75	58,80	0,80	338	79	4	24,30	140
				11,80	0,24			1	0,31	2
		100м2								
75	Е15-297	=ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ	5,25	20,72	0,19	109	97	1	29,80	157
				18,50	0,04			-	0,05	-
		100м2								
76	Е15-581	=УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ	2,21	84,50	1,26	187	45	3	32,80	79
				20,30	0,38			1	0,49	1
		100м2								
77	Е15-665	=УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, ПОТОЛКОВ	2,57	60,80	1,00	156	60	3	27,40	70
				15,50	0,30			1	0,39	1
		100м2								
78	Е15-82	=ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ	0,55	422,00	2,00	225	50	1	170,00	90

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		СТЕН,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ			94,70	0,60			-	0,77	-
			100М2								
79	Е15-563	-ОКРАСКА ПЛИНТУСОВ		0,12	71,20	0,80	8	3	-	49,20	6
			100М2		27,80	0,24			-	0,31	-
80	Е15-576 Т.4,Т6.2	-ОКРАСКА ДВЕРЕЙ ОБИТЫХ ЖЕЛЕЗОМ		0,66	27,00	0,02	18	10	-	24,60	16
			100М2		14,60	0,01			-	0,01	-
81	Е15-631 Т.4,Т6.2	-ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ И СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО ОКРАШЕННОЙ ИЛИ ОГРУНТОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ДВЕРНЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ЗА 2РАЗА		0,13	35,90	-	5	2	-	22,00	3
			100М2		13,68	-			-	-	-
82	Е15-633 Т.4,Т5.2	-ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ И СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО ОКРАШЕННОЙ ИЛИ ОГРУНТОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОКОННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ЗА 2РАЗА		0,05	42,30	-	2	1	-	32,20	2
			100М2		20,10	-			-	-	-
83	Е15-514 Т.4,Т.2,37 8	-ОКРАСКА ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК		0,05	60,50	0,03	3	2	-	68,00	3
			100М2		38,40	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.				3916	1231	52		2104
			РУБ.						21		28
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				3916	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	1252	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.				181	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				646	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		57
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	117	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				364	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				4926	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		2189
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	1369	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.				4926	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		2189
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	1369	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.				9598	1663	193		2366
			РУБ.						62		93
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				9598	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	1725	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			3626	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1582	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		144
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	284	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			892	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			12072	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3093
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2009	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			12072	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3093
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2009	-		-

Главный инженер проекта Ю.И.Виноградов

Начальник отдела технических и гражданских сооружений Г.Б.Кочетков

Исходные данные:

Составил инженер Н.А.Попова

Проверил рук.группы Т.Н.Климова

ФОРМА 4

.. НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-22

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗДАНИЯ ПОСТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ
ДО 100СТРЕЛОК(КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНОГО)
НА ДВЕРИ,ВНУТРЕННЮЮ ОТДЕЛКУ
(ВАРИАНТ1 С НЕПОЛНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ РЕЛЕЙНОЙ ПРИ ТЕМП.-40ГРАД)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: Т.ПР.501

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 8,164 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2411 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,551 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 2747,90 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 2,97 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ДВЕРИ								
1	Е10-105	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	7,12	1,45	0,33	10	4	3	0,91	6
		М2		0,55	0,11			1	0,14	1
2	Е10-106	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	9,21	1,19	0,29	11	5	3	0,83	8
		М2		0,51	0,09			1	0,12	1
3	Е10-107	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	50,03	2,00	0,13	100	34	7	1,16	58
		М2		0,67	0,04			2	0,05	3
4	Е10-108	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	18,63	1,58	0,13	29	11	3	1,01	19
		М2		0,59	0,04			1	0,05	1
5	С122-217	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-7С	13,90	15,00	-	209	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
6	С122-218	-БЛОК ДВЕРНОЙ ДГ21-9	18,00	14,20	-	256	-	-	-	-
		М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С122-264	-БЛОК ДВЕРНОЙ ПД5 М2	4,12	28,30	-	117	-	-	-	-
8	С122-266	-БЛОК ДВЕРНОЙ ПД5 М2	15,56	28,60	-	445	-	-	-	-
9	С122-236	-БЛОК ДВЕРНОЙ ДН21-13ЩП М2	5,37	14,80	-	79	-	-	-	-
10	С122-234	-БЛОК ДВЕРНОЙ ДН21-13АЩ М2	2,66	16,90	-	45	-	-	-	-
11	С122-235	-БЛОК ДВЕРНОЙ ДН21-15АЩП М2	12,29	16,00	-	196	-	-	-	-
12	С122-219	-БЛОК ДВЕРНОЙ ДВ-21-13 М2	13,15	13,50	-	178	-	-	-	-
13	Е10-140	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2	14,12	1,34	-	19	3	-	0,36	5
				0,20	-			-	-	-
14	Е10-152	-УСТАНОВКА ШКАФНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ 10БЛОКОВ	2,10	8,99	1,53	19	7	3	6,56	14
				3,54	0,46			1	0,59	1
15	С122-432	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ШКАФНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ МАРКА АШ 20-5 М2	23,10	15,90	-	367	-	-	-	-
16	Е10-136	-ОБИВКА ДВЕРЕЙ КЭСВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ОЦИНКОВАННОЙ ПО АСБЕСТУ С ДВУХ СТОРОН М2	27,12	6,83	0,02	185	20	-	1,40	38
				0,73	0,01			-	0,01	-
17	Е10-150	-УСТАНОВКА ПО МЕСТУ ШКАФНЫХ И АНТРЕСОЛЬНЫХ СТЕНОК ПОЖАРНОГО КРАНА М2	3,68	0,81	0,14	3	1	-	0,66	2
				0,35	0,04			-	0,05	-
18	Е10-152	-УСТАНОВКА ШКАФНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ 10БЛОКОВ	0,40	8,99	1,53	4	1	-	6,56	3
				3,54	0,46			-	0,59	-
19	С122-460	-СТЕНЫ ШКАФОВ МАРКА СШ 17-3,СШ 20-3 М2	3,68	14,60	-	54	-	-	-	-
20	С122-224	-БЛОК ДВЕРНОЙ ИА-1 М2	4,80	9,79	-	47	-	-	-	-
21	Е15-729	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ ОДИНАРНЫХ ПОЛОТЕН НА ШТАПИКАХ ПО ЗАМАЗКЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ 100М2	0,08	196,00	1,40	15	4	-	86,50	7
				47,80	0,36			-	0,46	-
22	С111-447-1	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ЗДАНИЕ ДВУХПОЛЬНЫЕ КОМПЛ	6,00	8,94	-	54	-	-	-	-
23	С111-448-1	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ	22,00	2,97	-	65	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
24	С111-449-1	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ПОМЕЩЕНИЕ ДВУПОЛЬНЫЕ	11,00	3,23	-	36	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
25	С111-450-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ ШКАФОВ	4,00	2,83	-	11	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			2554	90	19		160
			РУБ.					6		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2554	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	96	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			2158	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			421	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		40
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	75	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			235	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3210	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		207
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	171	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			3210	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		207
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	171	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
26	Е15-277	-ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ	0,08	215,41	8,00	18	9	-	179,00	15
		ПЛОСКИХ		107,00	2,28			-	2,94	-
		100М2								
27	Е15-246	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЯ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ	3,28	98,38	6,20	323	131	21	64,00	210
		ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН		40,00	3,58			12	4,62	15
		100М2								
28	Е26-35	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	4,20	35,50	1,22	149	53	6	21,50	90
		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ		12,60	0,37			2	0,48	2
		ПЕРЕГОРОДОК								
		М3								
29	С114-125	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-81 М-150	4,12	25,60	-	105	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
30	Е15-298	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА	0,55	385,68	5,90	202	35	3	115,00	60
		СТЕН		66,00	1,77			1	2,28	1
		100М2								
31	Е15-294	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И	9,67	8,17	0,18	79	51	1	9,70	94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ		5,30	0,05			-	0,06	1
		100М2								
32	Е15-275	-СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	0,74	35,82	1,00	27	15	1	37,00	27
		100М2		20,60	0,30			-	0,30	-
33	Е34-317	-КАРКАСЫ АКУСТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ СТЕН МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ С ДЕРЕВЯННЫМИ БРУСКАМИ	0,79	350,00	2,44	276	72	2	155,00	122
				91,00	0,73			1	0,94	1
		100М2								
34	Е34-328	-ЗАПОЛНЕНИЕ КАРКАСОВ СТЕН МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ, ПРИ ТОЛЩИНЕ ЗАПОЛНЕНИЯ50ММ	0,79	153,00	0,39	121	16	-	35,50	28
				19,90	0,12			-	0,15	-
		100М2								
35	Е34-332	-ОКЛЕЙКА КАРКАСОВ СТЕКЛОТКАНЬЮ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ СТЕН	0,79	168,00	0,06	132	14	-	30,80	24
		100М2		17,20	0,02			-	0,03	-
36	Е34-349	-ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ СТЕН ПЕРФОРИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ АКУСТИЧЕСКИМИ	0,79	97,70	0,23	77	66	-	151,00	119
				84,30	0,07			-	0,09	-
		100М2								
37	С111-249	-ЛИСТЫ ГИПСОВЫЕ,ОБШИВОЧНЫЕ /СУХАЯ ШТУКАТУРКА/, ТОЛЩИНОЙ 10-12ММ	81,19	0,57	-	46	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
38	Е34-335	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ	0,79	101,00	0,02	80	71	-	145,00	114
		100М2		89,90	0,01			-	0,01	-
39	Е34-323	-КАРКАСЫ АКУСТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ПОТОЛКОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	0,51	598,00	3,50	307	81	2	261,00	134
				157,00	1,05			1	1,35	1
		100М2								
40	Е34-330	-ЗАПОЛНЕНИЕ КАРКАСОВ ПОТОЛКОВ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ, ПРИ ТОЛЩИНЕ ЗАПОЛНЕНИЯ50ММ	0,51	156,00	0,39	80	12	-	41,10	21
				23,00	0,12			-	0,15	-
		100М2								
41	Е34-333	-ОКЛЕЙКА КАРКАСОВ СТЕКЛОТКАНЬЮ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ПОТОЛКОВ	0,51	172,00	0,06	88	11	-	37,20	19
		100М2		20,80	0,02			-	0,03	-
42	Е34-338	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ	0,51	100,00	0,02	51	46	-	144,00	74
		100М2		89,60	0,01			-	0,01	-
43	Е34-359	-ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПОТОЛКОВ ПЕРФОРИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ АКУСТИЧЕСКИМИ	0,51	123,00	0,23	63	52	-	182,00	93
				101,00	0,07			-	0,09	-
		100М2								
44	С111-249	-ЛИСТЫ ГИПСОВЫЕ,ОБШИВОЧНЫЕ /СУХАЯ ШТУКАТУРКА/, ТОЛЩИНОЙ 10-12ММ	52,89	0,57	-	30	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
45	Е15-509	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 6М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ СТЕН	1,96	3,13	0,05	6	5	-	4,60	9
				2,40	0,02			-	0,03	-
		100М2								
46	Е15-509	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	1,29	3,13	0,05	4	3	-	4,60	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		помещения высотой до 4м по кирпичу и бетону потолков		2,40	0,02			-	0,03	-
		100м2								
47	Е13-172	-шпатлевка поверхностей силикатной шпатлевкой, толщиной слоя 3мм	1,13	55,20	1,68	62	22	2	32,00	36
				19,10	0,50			1	0,65	1
		100м2								
48	Е13-107	-огрунтовка поверхностей лаком ХС-76: первый слой	1,13	22,80	0,20	26	3	-	4,33	5
				2,75	0,06			-	0,08	-
		100м2								
49	Е13-108	-огрунтовка поверхностей лаком ХС-76: последующий слой	1,13	16,20	0,19	18	2	-	3,31	4
				2,17	0,06			-	0,08	-
		100м2								
50	Е13-129 Т.ч.7.1.6 К=3	-нанесение на огрунтованные поверхности лака ХС-76	1,13	43,20	0,36	49	5	-	6,96	8
				4,56	0,12			-	0,15	-
		100м2								
51	Е13-140 Т.ч.7.1.6 К=3	-нанесение на огрунтованные поверхности эмали ХС-710	1,13	48,60	0,36	55	5	-	6,96	8
				4,56	0,12			-	0,15	-
		100м2								
52	Е15-568	-улучшенная окраска колеров масляным разбеленным по штукатурке стен	0,83	76,70	0,80	64	23	-	40,30	41
				27,80	0,24			-	0,[illegible]	-
		100м2								
53	Е15-570	-улучшенная окраска колеров масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	3,43	59,70	0,69	205	63	3	32,60	112
				18,50	0,21			1	0,27	1
		100м2								
54	Е15-660	-улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке стен	1,92	76,30	0,90	146	44	2	41,00	79
				23,10	0,27			1	0,35	1
		100м2								
55	Е15-662	-улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, стен	5,75	58,80	0,80	338	79	4	24,30	140
				13,80	0,24			1	0,31	2
		100м2								
56	Е15-297	-отделка поверхностей потолков под окраску или оклейку обоями из плит	5,25	20,72	0,15	109	97	1	29,80	157
				18,50	0,04			-	0,05	-
		100м2								
57	Е15-581	-улучшенная окраска белилами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков	2,21	84,50	1,26	187	45	3	35,80	79
				20,30	0,38			1	0,49	1
		100м2								
58	Е15-663	-улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, потолков	2,59	60,80	1,00	157	40	3	27,40	71
				15,50	0,30			1	0,39	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
59	Е15-82	-ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЯ СТЕН ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	0,53	422,00	2,00	223	50	1	170,00	90
				94,70	0,60			-	0,77	-
		100М2								
60	Е15-563	-ОКРАСКА ПЛИНТУСОВ	0,12	71,20	0,80	8	3	-	49,20	6
		100М2								
				27,80	0,24			-	0,31	-
61	Е15-576 Т.4,Т5.2	-ОКРАСКА ДВЕРЕЙ ОБИТЫХ ЖЕЛЕЗОМ	0,66	27,00	0,02	18	10	-	24,60	16
		100М2								
				14,60	0,01			-	0,01	-
62	Е15-631 Т.4,Т5,2	-ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ И СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО ОКРАШЕННОЙ ИЛИ ОГРУНТОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ДВЕРНЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ЗА 2РАЗА	0,13	35,90	-	5	2	-	22,00	3
				13,68	-			-	-	-
		100М2								
63	Е15-633 Т.4,Т5,2	-ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ И СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО ОКРАШЕННОЙ ИЛИ ОГРУНТОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОКОННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ЗА 2РАЗА	0,05	42,30	-	2	1	-	32,20	2
				20,10	-			-	-	-
		100М2								
64	Е15-514 Т.4,Т.2.37 В	-ОКРАСКА ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК	0,05	60,50	0,03	3	2	-	68,00	3
		100М2								
				38,40	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			3939	1239	55		2119
			РУБ.					23		28
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			3939	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	1262	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			181	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			649	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		57
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	118	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			366	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			4954	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2204
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1380	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			4954	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2204
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1380	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			6493	1329	74		2279
			РУБ.					29		35
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			6493	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1358	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			2339	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			1070	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		97
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	193	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			601	-	-		-
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			8164	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2411
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1551	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			8164	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2411
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1551	-		-

Главный инженер проекта Ю.И.Виноградов

Начальник отдела технических и гражданских сооружений Г.Б.Кочетков

Исходные данные:

Составил инженер Н.А.Попова

Проверил рук.группы Т.Н.Климова

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-23

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗДАНИЯ ПОСТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ
ДО 100СТРЕЛОК(КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНОГО)
НА ОТДЕЛЕНИЕ(ВАРИАНТ ПРИ ТЕМП.=20ГРАД.)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

ОСНОВАНИЕ: Т.ПР.501

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,391 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 437 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,284 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 2651,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,90 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	С130-2035	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ 15Ч8П2 ДИАМ.15ММ; ШТ	14,00	1,42	-	20	-	-	-	-
2	С130-2038	ТО ЖЕ,ДИАМ.32ММ ШТ	6,00	2,44	-	15	-	-	-	-
3	С130-2039	ТО ЖЕ,ДИАМ.40ММ ШТ	4,00	3,65	-	14	-	-	-	-
4	С130-1034	КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ ПРОБКОВЫЕ КРАН ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	28,00	1,34	-	38	-	-	-	-
5	Ц12-805-188,УКАЗ, П.28	КЛАПАНЫ УГЛОВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ,РЕДУКЦИОННЫЕ ПРУЖИННЫЕ,ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ЗАПОРНЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ,ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6-2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:15-25 ШТ	1,00	2,29 2,03	0,06 0,01	2	2	- -	3,06 0,01	3 -
6	2307-1239-0	КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ 25Ч939НЖ ДИАМ.25ММ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ МЕХАНИЗМОМ ЧЭО-363-0,25Р ШТ	1,00	87,00	-	87	-	-	-	-
7	Е18-228	УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ КОМПЛ	2,00	2,41 0,20	-	5	-	-	0,32	1
8	Е16-35	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	145,00	0,86	0,01	125	30	1	0,36	52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ		0,21	-			-	-	-
		М								
9	Е16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	35,00	0,91	0,01	32	7	-	0,36	12
				0,21	-			-	-	-
		М								
10	Е16-37	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	70,00	1,03	0,01	72	15	1	0,36	25
				0,21	-			-	-	-
		М								
11	Е16-38	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	150,00	1,14	0,01	171	31	2	0,36	54
				0,21	-			-	-	-
		М								
12	Е16-39	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ	60,00	1,29	0,01	77	13	1	0,36	21
				0,21	-			-	-	-
		М								
13	Е16-40	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	10,00	1,62	0,03	16	3	-	0,44	4
				0,28	0,01			-	0,01	-
		М								
14	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	6,70	4,01	-	19	18	-	5,26	25
				3,80	-			-	-	-
		100М								
15	Е18-109	-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ЧУГУННЫХ ТИП М-140А,М-140АО,М-90,РД-90 ВЫСОТОЙ 582ММ	137,20	7,67	0,06	1052	34	8	0,46	63
				0,25	0,02			3	0,03	4
		ЭКМ								
16	Е18-132	-УСТАНОВКА РЕГИСТРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ НИТКИ 100ММ	1,00	4,34	0,03	4	-	-	0,20	-
				0,11	0,01			-	0,01	-
		М								
17	Е18-196	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ	2,00	7,32	0,12	15	2	-	2,04	4
				1,24	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
18	Е26-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ НАСУХО ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЛИ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	2,00	23,40	0,24	47	22	-	18,80	38
				11,00	0,07			-	0,09	-
		М3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	С114-148	=ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 150 М3	1,96	24,40	=	48	=	=	=	=
				=	=			=	=	=
20	Е26-73	=ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ХОЛСТОМ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫМ 100М2	0,78	12,60	0,05	10	9	=	21,10	17
				11,80	0,02			=	0,03	=
21	С114-206	=ХОЛСТ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫЙ ТУ-21-23-44-79 86-Г 1000М2	0,09	79,20	=	7	=	=	=	=
				=	=			=	=	=
22	Е15-614	=МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, РЕШЕТОК, САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 100М2	1,37	60,50	0,03	83	33	=	68,00	93
				38,40	=			=	=	=
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1959	239	13		412
			РУБ.					3		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ.			87	=	=		=
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			3	=	=		=
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			1	=	=		=
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ.			91	=	=		=
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			2	=	=		=
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			=	2	=		=
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			=	2	=		=
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			2	=	=		=
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			4	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			=	=	=		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			=	2	=		=
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			195	=	=		=
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ.			62	=	=		=
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			=	34	=		=
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			=	84	=		=
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ.			55	=	=		=
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			33	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			=	=	=		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			=	4	=		=
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			18	=	=		=
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			246	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			=	=	=		151
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			=	88	=		=
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ.			1675	=	=		=
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ.			1618	=	=		=
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =	РУБ.			=	=	10		=
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =	РУБ.			=	=	3		=

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			=	153	=		=
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ.			=	156	=		=
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ.			87	=	=		=
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ =	РУБ.			3	=	=		=
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			222	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			=	=	=		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			=	38	=		=
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			150	=	=		=
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ.			2050	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			=	=	=		283
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			=	194	=		=
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			2391	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			=	=	=		437
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			=	284	=		=

Главный инженер проекта Ю.И.Виноградов

Начальник отдела технических и гражданских сооружений Г.Б.Кочетков

Исходные данные:

Составил инженер Н.А.Попова

Проверил рук.группы Т.Н.Климова

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-24

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗДАНИЯ ПОСТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ
НА 10СТРЕЛОК(КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНОГО)
НА ОТОПЛЕНИЕ(ВАРИАНТ ПРИ ТЕМП.-40 ГРАД.)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: Т.ПР.501

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,874 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 495 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,323 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 2747,90 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 1,05 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	С130-2035	-ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ 15Ч8П2 4ИАМ.15ММ: ШТ	14,00	1,42	-	20	-	-	-	-
2	С130-2038	-ТО ЖЕ,ДИАМ.32ММ ШТ	6,00	2,44	-	15	-	-	-	-
3	С130-2039	-ТО ЖЕ,ДИАМ,40ММ ШТ	4,00	3,65	-	14	-	-	-	-
4	С130-1034	-КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ 4ВОЙНОЯ РЕГУЛИРОВКИ ПРОБКОВЫЕ КРАН ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	28,00	1,34	-	38	-	-	-	-
5	Ц12-805-1 88,УКАЗ, П.28	-КЛАПАНЫ 4УГУННЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ,РЕДУКЦИОННЫЕ ПРУЖИННЫЕ,ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОДНОРЫ4АЖНЫЕ И ДВУХРЫ4АЖНЫЕ,ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6-2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:15-25 ШТ	1,00	2,29 2,03	0,06 0,01	2	2	- -	3,06 0,01	3 -
6	2307-12390	-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ 25Ч939НМ ДИАМ.25ММ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ЧЕХАНИЗМОМ МЭО-063-0,25Р ШТ	1,00	87,00	-	87	-	-	-	-
7	Е18-226	-УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ КОМПЛ	2,00	2,41 0,20	-	5	-	- -	0,32 -	1 -
8	Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	145,00	0,86	0,01	125	30	1	0,36	52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ		0,21	-			-	-	-
		М								
9	Е16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	35,00	0,91 0,21	0,01 -	32	7	- -	0,36 -	12 -
		М								
10	Е16-37	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	70,00	1,03 0,21	0,01 -	72	15	1 -	0,36 -	25 -
		М								
11	Е16-38	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	150,00	1,14 0,21	0,01 -	171	31	2 -	0,36 -	54 -
		М								
12	Е16-39	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ	60,00	1,29 0,21	0,01 -	77	13	1 -	0,36 -	21 -
		М								
13	Е16-40	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	10,00	1,62 0,28	0,03 0,01	16	3	- -	0,44 0,01	4 -
		М								
14	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	4,70	4,01 3,80	- -	19	18	- -	5,26 -	25 -
		100М								
15	Е18-109	-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ЧУГУННЫХ ТИП М-140А,М-140АО,МЛ-90,РД-90 ВЫСОТОЙ 582ММ	185,15	7,67 0,25	0,06 0,02	1420	46	11 4	0,46 0,03	85 6
		ЭКМ								
16	Е18-132	-УСТАНОВКА РЕГИСТРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ НИТКИ 100ММ	1,00	4,34 0,11	0,03 0,01	4	-	- -	0,20 0,01	- -
		М								
17	Е18-196	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ	2,00	7,32 1,24	0,12 0,04	15	2	- -	2,04 0,05	4 -
		ШТ								
18	Е26-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ НАСУХО ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЛИ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	2,00	23,40 11,00	0,24 0,07	47	22	- -	18,80 0,09	38 -
		М3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	С114-148	-ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 150	1,96	24,40	-	48	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
20	Е26-73	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ХОЛСТОМ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫМ	0,78	12,60	0,05	10	9	-	21,10	17
				11,80	0,02			-	0,03	-
		100М2								
21	С114-206	-ХОЛСТ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫЙ ТУ-21-23-44-79 ВВ-Г	0,09	79,20	-	7	-	-	-	-
		1000М2		-	-			-	-	-
22	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, РЕШЕТОК, САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	1,80	60,50	0,03	109	69	-	68,00	122
				38,40	-			-	-	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			2353	267	16		463
			РУБ.					4		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			87	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			91	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			221	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			52	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	100	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	100	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			55	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			37	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			20	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			278	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		181
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	105	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			2043	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1771	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	12		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	4		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	165	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	169	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			87	-	-		-
	СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -		РУБ.			3	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			271	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	47	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			184	-	-		-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			2501	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		311
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	216	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			2874	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		495
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	323	-		-

Главный инженер проекта Ю.И.Виноградов

Начальник отдела технических и гражданских сооружений Г.Б.Кочетков

Исходные данные:

Составил инженер Н.А.Попова

Проверил рук.группы Т.Н.Климова

gost.e-ecolog.ru