ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

501-5-83.87

Здание поста
электрической централизации до
100 стрелок
/каркасно- панельное/

СЗ-76-87

Альбом 6

Сметы

Часть I

ОБЪЕКТНАЯ И ЛОКАЛЬНЫЕ СМЕТЫ

/Основное решение/

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

501-5-83.87

здание поста электрической централизации до 100 стрелок /каркасно- панельное/

СЗ-76-87

Альбом 6

Сметы

Часть I

Состав альбома:

Часть I - Объектная и локальные сметы /основное решение/

Часть 2 - Локальные сметы /варианты/

Стоимость общая	113,54 тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	96,65 тыс.руб.
1м3 здания /от строительно-монтажных работ/	35,88 руб.

Разработан проектным институтом "Гипротранссигналсвязь"

Утвержден Министерством Путей Сообщения СССР Указание № А-9188 от 21.03.86 и введен в действие с 01.07.87 распоряжением Гипротранссигналсвязи № 54 от 28.11.86

Главный инженер института А.П.Гоголев

Главный инженер проекта Ю.И.Виноградов

ОГЛАВЛЕНИЕ

№ пп	Наименование	Стр.
I	2	3
I	Пояснительная записка	4
2	Объектная смета № I к типовому проекту здания поста электрической централизации до I00 стрелок каркасно-панельного /основное решение/	5
3	Локальная смета № I-I к типовому проекту здания поста электрической централизации до I00 стрелок каркасно-панельного на общестроительные работы подземной части здания /основное решение/	8
4	Локальная смета № I-2 к типовому проекту здания поста электрической централизации до I00 стрелок каркасно-панельного на специальные строительные работы	I5
5	Локальная смета № I-3 к типовому проекту здания поста электрической централизации до I00 стрелок каркасно-панельного общестроительные работы надземной части здания /основное решение/	20
6	Локальная смета № I-4 к типовому проекту здания поста электрической централизации до I00 стрелок каркасно-панельного на водопровод хозяйственно-питьевой и противопожарный	47
7	Локальная смета № I-5 к типовому проекту здания поста электрической централизации до I00 стрелок каркасно-панельного на горячее водоснабжение	5I
I	2	3
8	Локальная смета № I-6 к типовому проекту здания поста электрической централизации до I00 стрелок каркасно-панельного на канализацию	53
9	Локальная смета № I-7 к типовому проекту здания поста электрической централизации до I00 стрелок каркасно-панельного на внутренние водостоки	55
I0	Локальная смета № I-8 к типовому проекту здания поста электрической централизации до I00 стрелок каркасно-панельного на отопление /основное решение/	57
II	Локальная смета № I-9 к типовому проекту здания поста электрической централизации до I00 стрелок каркасно-панельного на тепловой узел	6I
I2	Локальная смета № I-I0 к типовому проекту здания поста электрической централизации до I00 стрелок каркасно-панельного на вентиляцию	67
I3	Локальная смета № I-II к типовому проекту здания поста электрической централизации до I00 стрелок каркасно-панельного на внутреннее электроосвещение	73
I4	Локальная смета № I-I2 к типовому проекту здания поста электрической централизации до I00 стрелок каркасно-панельного на монтаж силового электрооборудования резервной электростанции	79

I	2	3
I5	Локальная смета № I-I3 к типовому проекту здания поста электрической централизации до I00 стрелок каркасно-панельного на монтаж силового электрооборудования систем вентиляции и помещений	84
I6	Локальная смета № I-I4 к типовому проекту здания поста электрической централизации до I00 стрелок каркасно-панельного на автоматизацию вентиляции	88
I7	Локальная смета № I-I5 к типовому проекту здания поста электрической централизации до I00 стрелок каркасно-панельного на приобретение и монтаж оборудования для телефонизации, радиофикации и часофикации	96
I8	Локальная смета № I-I6 к типовому проекту здания поста электрической централизации до I00 стрелок каркасно-панельного на приобретение и монтаж оборудования для пожарной сигнализации	I00
I9	Локальная смета № I-I7 к типовому проекту здания поста электрической централизации до I00 стрелок каркасно-панельного на приобретение инструмента, инвентаря и мебели	I04
20	Ведомость потребности в производственных ресурсах к типовому проекту здания поста электрической централизации до I00 стрелок каркасно-панельного	I07

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация составлена в объеме и по формам предусмотренным инструкцией по типовому проектированию СН-227-82.

Основными нормативными документами при составлении смет являются:

- сборники единых единичных расценок на строительные конструкции и работы;
- сборники расценок на монтаж оборудования;
- прейскуранты оптовых цен на оборудование;
- сборник средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции.
- сборник сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия.

Сметная документация разработана для I,I территориального района в ценах 1984 года.

В локальных сметах накладные расходы приняты в размере:

- 16,5% на общестроительные работы,
- 8,6% на металлоконструкции,
- 13,3% на сантехнические работы.

В сметах на монтаж электрооборудования заработная плата принята с учетом поясного коэффициента для I,I территориального района, равного I.

При привязке смет к местным условиям накладные расходы принимаются по установленным нормам, а плановые накопления в размере 8%, на стоимость монтажа санитарно-технического оборудования начисляются накладные расходы в размере 80% от основной заработной платы.

Объектная смета составлена для основного решения здания, учитывающего температуру наружного воздуха минус 30°С с отоплением от внешнего источника тепла.

На варианты решений даны дополнительные локальные сметы.

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту здания поста электрической централизации до I00 стрелок /каркасно-панельного/

Сметная стоимость II3,54 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция _____ тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу I40I,73 руб.
I м2 общей площади здания I5I,2I руб.
I м3 объема здания 42,I5 руб.

Составлена в ценах I984г.

№№ пп	№ смет /сметных расчетов/	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								Технико-экономические показатели		
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	в том числе		нормативной условно-чистой продукции	наименование единиц измерения	количество единиц измерения	Стоимость единицы измерения, руб
								основная заработная плата	эксплуатация машин				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	Смета I-I	Общестроительные работы подземной части здания /основное решение/	8,32	-	-	-	8,32	-	-	-	м3	2694	3,09
2	-"- I-2	Специальные строительные работы	I,36	-	-	-	I,36	-	-	-	м3	2694	0,5
3	-"- I-3	Общестроительные работы надземной части здания /основное решение/	65,38	-	-	-	65,38	-	-	-	-"-	-"-	24,27

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
4	Смета I-4	Водопровод хозяйственно-питьевой и противопожарный	I,82	0,0I	0,I6	-	I,99	-	-	-	м3	2694	0,74
5	-"- I-5	Горячее водоснабжение	0,24	-	-	-	0,24	-	-	-	м3	2694	0,09
6	-"- I_6	Канализация	0,60	-	-	-	0,60	-	-	-	-"-	-"-	0,22
7	-"- I-7	Внутренние водостоки	0,I5	-	-	-	0,I5	-	-	-	-"-	-"-	0,06
8	-"- I-8	Отопление /основное решение/	2,56	-	0,09	-	2,65	-	-	-	-"-	-"-	0,98
9	-"- I-9	Тепловой узел	0,92	0,03	0,69	-	I,64	-	-	-	м3	2694	0,6I
I0	-"- I_I0	Вентиляция	4,48	-	0,27	-	4,75	-	-	-	-"-	-"-	I,77
II	-"- I-II	Внутреннее электроосвещение	-	4,50	0,65	-	5,I5	-	-	-	-"-	-"-	I,90
I2	-"- I-I2	Монтаж силового электрооборудования резервной электростанции	0,07	2,79	7,56	-	I0,42	-	-	-	м3	2694	3,87

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I3	Смета I-I3	Монтаж силового оборудования систем вентиляции и помещений	-	0,69	0,70	-	I,39	-	-	-	м3	2694	0,52
I4	-"- I-I4	Автоматизация вентиляции	-	0,77	0,46	-	I,23	-	-	-	-"-	-"-	0,46
I5	-"- I-I5	Приобретение и монтаж оборудования для телефонизации, радиофикации и часофикации	-	0,59	0,23	-	0,82	-	-	-	м3	2694	0,30
I6	-"- I-I6	Приобретение и монтаж оборудования для пожарной сигнализации	-	I,37	4,60	-	5,97	-	-	-	-"-	-"-	2,22
I7	-"- I-I7	Приобретение инструмента, инвентаря и мебели	-	-	I,48	-	I,48	-	-	-	м3	2694	0,55
I8		Всего	85,90	I0,75	I6,89	-	II3,54	-	-	-	м3	2694	42,I5

Директор /или главный инженер/ проектной организации — А.П.Гоголев

Главный инженер проекта — Ю.И.Виноградов

Начальник отдела технических и гражданских сооружений — Г.Б.Кочетков

Составил инженер — Н.А.Попова

Проверил рук.группы — Т.Н.Климова

Сличил — Е.В.Устинова

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-1

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗДАНИЯ ПОСТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ
НА 100СТРЕЛОК(КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНОГО)
НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЯ
(ОСНОВНОЕ РЕШЕНИЕ)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: Т.ПР.501

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 8,317 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1172 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,827 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 2694,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 3,09 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИНИЦУ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-276 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.3 К=1,1	-ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ 1000М2	0,93	0,95 - 0,95	- - 0,33	1	- - -	1 - -	- - 0,48	- - -
2	Е1-175 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.3 К=1,15	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100СМ3	0,19	176,21 7,64 -	170,30 70,61 -	33	1 13 -	31 13 -	15,50 101,68 -	3 19 -
3	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА АО 1 КМ Т	222,00	0,29 0,06	-	64	13	- -	0,09 -	20 -
4	Е1-194 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.5 К=1,1	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	0,19	11,63 1,38	10,19 3,27	2	- 1	2 1	2,63 4,71	- 1
5	Е1-55 Т.Ч. П.3.5 Т.Ч. П.1.11	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,17	180,98 7,64 -	173,15 71,76 -	30	1 12 -	29 12 -	15,84 103,33 -	3 17 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТАБ,3 П,3 К=1,15	1000М3								
6	Е1-960 Т,Ч, П,3,67	=РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,13	89,40 89,40	- -	12	12	- -	184,80 -	24 -
7	Е1-231 Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,5 К=1,1 Т,Ч, П,3,68	=РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,18	38,15 -	38,15 13,37	7	-	6 2	- 19,25	- 3
8	Е1-238 Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,5 К=1,1	=ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 231 1000М3	0,18	35,53 -	35,53 12,43	6	-	6 2	- 17,90	- 3
9	Е1-175 Т,Ч, П,3,6 Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,3 К=1,15	=РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ 1000М3	0,06	213,80 9,17	204,36 84,73	14	1	14 6	18,60 122,01	1 8
10	С310-1	=ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	117,00	0,29 0,06	- -	34	7	- -	0,09 -	11 -
11	Е1-231 Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,5 К=1,1 Т,Ч, П,3,68	=РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 2 ГРУППЫ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ 1000М3	0,18	38,15 -	38,15 13,37	7	-	6 2	- 19,25	- 3
12	Е1-238 Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,5 К=1,1	=ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 231 1000М3	0,18	35,53 -	35,53 12,43	6	-	6 2	- 17,90	- 3
13	Е1-257 Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,3 К=1,1	=ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 10М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,08	20,79 -	20,79 7,25	2	-	2 1	- 10,44	- 1
14	Е1-957	=ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 100М3	0,19	41,50 41,50	- -	8	8	- -	89,60 -	17 -
15	Е1-967	=ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ 100М3	1,49	41,50 41,50	- -	62	62	- -	89,60 -	134 -
16	Е1-1184	=УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	2,27	9,69	3,49	22	14	8	11,20	25

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП	100М3		6,20	2,29			5	3,30	7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				310	119	111		238
			РУБ.						46		65
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				310	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	165	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				50	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р.) -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.) -	РУБ.				-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				30	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				390	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		306
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	173	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				390	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		306
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	173	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ									
17	Е8-19	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ		17,00	9,31	0,32	158	7	6	0,80	14
			М3		0,40	0,10			2	0,13	2
18	Е7-7	УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ БОЛЕЕ 3,5Т		17,00	7,59	5,85	129	30	99	3,01	51
			ШТ		1,74	2,13			36	2,75	47
19	608-711 П.9-124	- СТАКАННОГО ТИПА	М3	10,20	52,50	-	535	-	-	-	-
20	608-711 П.9-127	- СТАКАННОГО ТИПА	М3	24,20	52,90	-	1280	-	-	-	-
21	С147-1	АРМАТУРА А-1	100КГ	1,68	22,90	-	38	-	-	-	-
22	С147-8	АРМАТУРА А-3	100КГ	7,99	25,00	-	200	-	-	-	-
23	Е7-17	УСТРОЙСТВО ПОДБЕТОНКИ ИЗ БЕТОНА В5	100М2	0,01	56,33	0,99	1	-	-	1,40	-
					0,69	0,30			-	0,39	-
24	Е7-400	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	ШТ	60,00	1,50	0,79	90	13	47	0,39	23
					0,22	0,29			17	0,37	22
25	Е7-401	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ		11,00	1,95	1,09	21	3	12	0,53	6
					0,30	0,40			4	0,52	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРЕДПРИЯТИЯ								
			ШТ							
26	Е7-402	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5Т	19,00	2,96	1,63	56	9	31	0,82	16
				0,47	0,60			11	0,77	15
27	608-78 П.3-19	-БЛОКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ	9,28	44,20	"	410	"	"	"	"
			М3	"	"			"	"	"
28	608-78 П.3-3	-БЛОКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ	10,32	40,90	"	422	"	"	"	"
			М3	"	"			"	"	"
29	Е8-69	-УКЛАДКА СВАРНОЙ СЕТКИ	0,04	421,00	1,38	17	1	"	54,30	2
			Т	27,80	0,41			"	0,53	"
30	Е6-20	-БЕТОН ПО МЕСТУ	5,30	31,69	0,76	168	8	4	2,86	15
			М3	1,55	0,23			1	0,30	2
31	Е6-5	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 3М3 БЕТОН М300	13,10	42,67	0,59	559	48	7	6,66	87
			М3	3,63	0,18			2	0,23	3
32	Е6-22	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М200 ПРИ ШИРИНЕ ПО ВЕРХУ ДО 1000ММ БЕТОН М300	3,30	38,24	0,92	126	7	3	3,78	12
			М3	2,12	0,28			1	0,36	1
33	С126-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,04	270,00	"	11	"	"	"	"
			Т	"	"			"	"	"
34	С126-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,33	270,00	"	89	"	"	"	"
			Т	"	"			"	"	"
35	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	"	441,00	1,40	"	"	"	210,00	"
			Т	124,00	0,42			"	0,54	"
36	Е22-1	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-6 С СОЕДИНЕНИЕМ НА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТАХ ДИАМЕТРОМ 100ММ	41,90	1,67	0,01	70	8	"	0,32	13
			М	0,19	"			"	"	"
37	Ц8-406-11	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ОПАЛУБКЕ ФУНДАМЕНТОВ ДИАМЕТР ДО 100ММ	0,06	83,30	10,90	5	2	"	72,00	4
			100М	40,30	2,78			"	3,59	"
38	Ц8-406-10	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ОПАЛУБКЕ ФУНДАМЕНТОВ ДИАМЕТР ДО 80ММ	0,05	62,10	8,80	3	2	"	55,00	3
			100М	30,70	2,26			"	2,92	"
39	С111-408	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОДНОСТВОРНОГО ОКНА С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЯНЫЧИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ С ФОРТОЧКОЙ ВЫСОТОЙ ДО 1,5М	5,60	3,26	"	18	"	"	"	"
			КОМПЛ	"	"			"	"	"
40	С111-394	-РУЧКА-СКОБА ЛИТАЯ ХРОМИРОВАННАЯ	5,00	0,92	"	5	"	"	"	"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		-	-			-	-	-
41	Е8-19	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2СЛОЯ, ГИДРОИЗОЛОМ	0,25	299,90	4,37	70	3	1	19,70	5
				10,80	1,31			-	1,69	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		4481	141	210		251
				РУБ.				74		98
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		4481	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	215	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		3008	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		742	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р.) -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		65
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.) -		РУБ.		-	135	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		418	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		5641	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		414
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	350	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		5641	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		414
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	350	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ПОДГОТОВКА ПОД ПОЛЫ								
42	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	3,34	43,36	0,99	145	12	3	7,19	24
		100М2		3,57	0,30			1	0,39	1
43	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	33,40	29,33	-	980	54	-	2,90	97
		М3		1,62	-			-	-	-
44	Е13-225 Т.Ч. П.3.2.3	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В 1 СЛОЯ	29,60	1,74	0,20	52	22	5	1,26	37
		М2		0,76	0,05			1	0,06	2
45	Е13-226 Т.Ч. П.3.2.3	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ	29,60	0,66	0,01	20	8	-	0,45	13
		М2		0,27	-			-	-	-
46	Е12-298	-ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА; ДЕГТЕВОЙ ГРУНТОВКОЙ	0,25	10,60	0,19	3	1	-	4,72	1
		100М2		2,34	0,06			-	0,08	-
47	Е13-291	-ЗАТИРКА ПЕСКОМ ПОВЕРХНОСТИ БИТУМНОЙ ШПАТЛЕВКИ	24,50	0,13	-	3	3	-	0,20	5
		М2		0,12	-			-	-	-
48	Е11-37	-СТЯЖКА ИЗ ЛЕГКОБР БЕТОНА В5 ТОЛЩ.20ММ	1,70	82,59	1,12	141	25	2	29,40	50
		100М2		14,50	0,34			1	0,44	1
49	Е11-57	-ТО ЖЕ,ТОЛЩ.40ММ	0,04	82,59	1,12	3	1	-	29,40	1
		100М2		14,50	0,34			-	0,44	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	Е11-58 К=4	=УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	0,04	63,63	1,12	3	-	-	1,84	-
				0,92	0,32			-	0,41	-
		100М2								
51	Е11-55	=УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ (М200)	0,87	74,52	0,95	65	9	1	18,80	16
				9,88	0,28			-	0,36	-
		100М2								
52	Е11-56 К=4	=УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	0,87	58,88	0,92	51	1	1	1,36	1
				0,64	0,28			-	0,36	-
		100М2								
53	Е11-77	=ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	0,51	9,83	0,08	5	4	-	12,60	6
		100М2		7,86	0,02			-	0,03	-
54	Е11-107	=УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ БРУСЧАТКИ НА ПРОСЛОЙКЕ И С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ	0,51	232,00	15,80	119	73	8	213,00	110
				141,00	2,54			1	3,28	2
		100М2								
55	Ц8-417-5	=ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,17	15,90	0,22	9	1	-	14,00	2
				7,65	0,08			-	0,10	-
		100М								
56	Ц8-417-8	=ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 70ММ	0,20	19,80	1,06	4	2	-	22,00	4
				12,30	0,42			-	0,54	-
		100М								
57	Ц8-406-6	=ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 50ММ	0,20	29,90	5,65	6	3	1	30,00	6
				16,20	1,47			-	1,90	-
		100М								
58	Ц8-406-7	=ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 80ММ	0,07	43,80	8,70	3	2	-	41,00	3
				22,30	2,23			-	2,88	-
		100М								
59	С113-20	=ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-80 Т-4	6,90	1,46	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
60	С113-135	=ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС.НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-48; Т-2,5	19,90	0,52	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
61	С159-544	=ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО	1,74	1,51	-	3	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ25								
		10М		-	-			-	-	-
62	С159-487	=ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО	2,00	15,80	-	32	-	-	-	-
		ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ90								
		10М		-	-			-	-	-
63	Е6-83	=УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,11	441,00	1,40	49	14	-	210,00	23
		ВЕСОМ ДО 4КГ								
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
64	Е6-84	=УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,31	355,00	1,30	110	12	-	64,00	20
		ВЕСОМ КГ, ДО 20								
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		1820	247	21		419
				РУБ.				4		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.		1820	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=		РУБ.		-	251	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =		РУБ.		55	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.		299	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р.=		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.=		РУБ.		-	53	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ.		167	-	-		-
		ВСЕГО;СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.		2286	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		452
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.		-	304	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		2286	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		452
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.		-	304	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		6611	507	342		908
				РУБ.				124		169
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.		6611	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=		РУБ.		-	631	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =		РУБ.		3063	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.		1091	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р.=		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		95
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.=		РУБ.		-	196	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ.		615	-	-		-
		ВСЕГО;СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.		8317	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1172
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.		-	827	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.		8317	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1172
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.		-	827	-		-

Главный инженер проекта Ю.И.Виноградов
Начальник отдела технических и гражданских сооружений Г.Б.Кочетков
Исходные данные: Н.А.Попова
Составил инженер Т.Н.Климова
Проверил рук.группы

НАИМЕНОВАНИЕ СТРО=К/=

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1=2

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗДАНИЯ ПОСТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ
ДО 100СТРЕЛОК(КАРКАСНО=ПАНЕЛЬНОГО)
НА СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА=

ОСНОВАНИЕ: Т.ПР.501

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,359 Т.С,РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 131 ЧЕЛ.=Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,099 Т.С,РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 2694,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,50 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.=Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.=Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.=Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		КАНАЛЫ											
1	Е6=10	=УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ М3	4,40	9,31	0,32	41	2	1	0,80	4			
				0,40	0,10			-	0,14	1			
2	Е7=723	=УСТРОЙСТВО НЕПРОХОДНЫХ ОДНОЯЧЕЙКОВЫХ КАНАЛОВ,ПЕРЕКРЫВАЕМЫХ ИЛИ ОПИРАЮЩИХСЯ НА ПЛИТЫ М3	4,34	6,93	2,99	30	8	13	2,96	13			
				1,60	1,06			5	1,53	7			
3	608=1490 П.8=503	=ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ, РАЗМЕРОМ ДО 3М2 М3	0,94	59,16	-	56	-	-	-	-			
				-	-			-	-	-			
4	608=1499 П.8=521	=ЛОТКИ ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3 М3	2,26	73,66	-	166	-	-	-	-			
				-	-			-	-	-			
5	608=1500 П.8=522	=ЛОТКИ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО 0,5М3 М3	1,14	71,26	-	81	-	-	-	-			
				-	-			-	-	-			
6	С147=8	=АРМАТУРА А=3 100КГ	1,53	25,00	-	38	-	-	-	-			
				-	-			-	-	-			
7	С147=15	=ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В=1 100КГ	0,35	32,10	-	11	-	-	-	-			
				-	-			-	-	-			
8	С147=24	=ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,80	41,30	-	33	-	-	-	-			
				-	-			-	-	-			
9	Е11=11	=ДНИЩА КАНАЛОВ	1,00	29,33	-	29	2	-	2,90	3			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3		1,62	-			-	-	-
10	Е6-90	-СТЕНКИ КАНАЛОВ	1,40	32,85	0,33	45	2	-	2,81	4
		М3		1,55	0,10			-	0,14	-
11	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	-	441,00	1,40	-	-	-	210,00	-
		Т		124,00	0,42			-	0,60	-
12	Е6-185	-УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЯ КАНАЛОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М=200 БЕТОН М 150	0,19	45,42	0,80	9	1	-	8,46	2
		М3		4,61	0,25			-	0,36	-
13	С124-43	-АРМАТУРА КЛАССА ВР1	0,01	392,00	-	4	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
14	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	0,19	90,00	1,50	17	4	-	33,60	6
		100М2		19,50	0,45			-	0,65	-
15	Е26-53	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТАМИ И ПЛИТАМИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ	0,03	64,40	1,70	2	1	-	76,10	2
		100М2		44,40	0,51			-	0,73	-
16	ПР-НТ 06-04 П.819	-СТОИМОСТЬ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ПЛИТ	3,13	2,86	-	9	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ДРА-48М(ФОМ1 ШТ.2)								
17	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	1,04	29,33	-	31	2	-	2,90	3
		М3		1,62	-			-	-	-
18	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,07	70,04	0,95	5	1	-	18,80	1
		100М2		9,88	0,28			-	0,40	-
19	Е6-33	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М200,ОБЪЕМОМ ДО 5М3 (В12,5)	4,30	36,92	1,21	157	10	6	4,46	19
		М3		2,61	0,36			2	0,52	2
20	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,12	270,00	-	32	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
21	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КР, ДО 20	0,05	355,00	1,30	18	2	-	64,00	3
		Т		38,00	0,39			-	0,56	-
22	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,07	70,04	0,95	9	1	-	18,80	1
		100М2		9,88	0,28			-	0,40	-
23	Е11-56 К=2	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	0,07	27,20	0,46	2	-	-	0,68	-
		100М2		0,32	0,14			-	0,20	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е11-12	-ЗАЛИВКА АСФАЛЬТОМ ПАЗУХ МЕЖДУ ФУНДАМЕНТОМ И ПОДГОТОВКОЙ	0,02	99,12	0,94	2	-	-	18,20	-
		100М2		10,60	0,28			-	0,40	-
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД НАСОСЫ К20/18(ФОМ2 ШТ.2)								
25	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	0,22	29,33	-	6	-	-	2,90	1
		М3		1,62	-			-	-	-
26	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,01	70,04	0,95	1	-	-	18,80	-
		100М2		9,88	0,28			-	0,40	-
27	Е7-358	-РЕЗИНОВАЯ ПРОКЛАДКА ТОЛЩ.10ММ	0,88	5,45	0,03	5	-	-	0,18	-
		М		0,10	0,01			-	0,01	-
28	Е6-33	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М200,ОБЪЕМОМ ДО 5М3 (В12,5)	0,34	36,52	1,21	12	1	-	4,46	2
		М3		2,41	0,36			-	0,52	-
29	С126-43	-АРМАТУРА ВР1	-	392,00	-	-	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
30	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,01	70,04	0,95	1	-	-	18,80	-
		100М2		9,88	0,28			-	0,40	-
31	Е11-56 К=2	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	0,01	27,20	0,46	1	-	-	0,68	-
		100М2		0,32	0,14			-	0,20	-
32	Е6-33	-ЗАЛИВКА БОЛТОВ БЕТОНОМ В15	0,04	37,33	1,21	1	-	-	4,46	-
		М3		2,41	0,36			-	0,52	-
		КОЛОДЦЫ ЗАБОРА ТОПЛИВА И МАСЛА,АВАРИЙНОГО СЛИВА ТОПЛИВА И КОЛОДЕЦ-ГЛУШИТЕЛЬ								
33	Е1-59 Т.Ч. П.3.6 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.3 К=1,15	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,07	180,98	173,15	14	1	13	15,84	1
		1000М3		7,84	71,76			5	103,33	8
34	Е1-237 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.5 К=1,1	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 10М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,07	20,79	20,79	2	-	2	-	-
		1000М3		-	7,25			1	10,44	1
35	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП	0,73	9,69	3,49	7	5	3	11,20	8
		100М3		6,20	2,29			2	3,30	2
36	Е1-231 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.5	-РАЗРАВНИВАНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА	-	44,88	44,88	1	-	-	-	-
		1000М3		-	15,73			-	22,65	-

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		К=1,1									
37		Е8-10	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	0,70	9,51	0,32	7	-	-	0,80	1
			М3		0,40	0,10			-	0,13	-
38		Е7-351	-УСТАНОВКА ОПОР ИЗ ПЛИТ И КОЛЕЦ В СООРУЖЕНИЯХ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ ДИАМЕТРОМ ДО 1000ММ	1,20	13,74	10,30	16	3	12	4,99	6
					2,74	3,67			4	4,73	6
			М3								
39		608-7113 П.9-225	-ПЛИТЫ ДНИЩ КРУГЛЫЕ ПЛОСКИЕ/С ОТВЕРСТИЯМИ И БЕЗ ОТВЕРСТИЯ/ КЦА-10ШТ.3	0,56	68,10	-	37	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
			М3								
40		С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,07	22,90	-	2	-	-	-	-
			100КГ								
					-	-			-	-	-
41		С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,36	32,10	-	12	-	-	-	-
			100КГ								
					-	-			-	-	-
42		608-7121 П.9-237	-КОЛЬЦА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ:ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 700ММ КЦО-1	0,21	14,90	-	3	-	-	-	-
			М		-	-			-	-	-
43		608-7121 П.9-253	-КОЛЬЦА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ:ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 700ММ КЦ7-9	3,56	12,30	-	44	-	-	-	-
			М		-	-			-	-	-
44		Е23-157	-УСТАНОВКА ЛЮКОВ	3,00	1,27	0,09	4	2	-	1,56	5
			ШТ		0,80	0,03			-	0,04	-
45		С113-823	-ЛЮК ТЯЖЕЛЫЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ3634-79	3,00	25,00	-	75	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
46		Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	0,09	90,00	1,50	8	2	-	33,60	3
					19,50	0,65			-	0,58	-
			100М2								
47		Е6-253	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ В ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ	9,00	0,21	-	2	2	-	0,30	1
			М2		0,19	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			1084	52	50		91
				РУБ.					19		27
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.			1084	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.			-	79	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =		РУБ.			603	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.			174	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =		РУБ.			-	28	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ.			101	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.			1359	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		131

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	99	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			1359	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		131
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	99	-		-

Главный инженер проекта Ю.И.Виноградов

Начальник отдела технических и гражданских сооружений Г.Б.Кочетков

Исходные данные:

Составил инженер Н.А.Попова

Проверил рук.группы Т.Н.Климова

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-3

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗДАНИЯ ПОСТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ
НА 100СТРЕЛОК(КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНОГО)
НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЯ
(ОСНОВНОЕ РЕШЕНИЕ)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: Т.ПР.501

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 65,378 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 8372 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 6,093 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 2694,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 24,27 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. КАРКАС								
1	Е7-32	-УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ ДО 3,7М И МАССЕ КОЛОННЫ ДО 2Т ШТ	24,00	10,60 3,01	4,19 1,52	254	72	100 36	5,02 1,96	120 47
2	608-73 П.9-51	-КОЛОННЫ /ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СПЛОШНЫЕ, ПУСТОТЕЛЫЕ С КОНСОЛЯМИ ДО 1М В ОДНУ СТОРОНЫ, ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ПОЛЫЕ/ М3	8,28	87,10 -	- -	721	-	- -	- -	- -
3	608-72 П.9-29	-КОЛОННЫ /ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПУСТОТЕЛЫЕ, ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ С КОНСОЛЯМИ ДО 1М В ОДНУ СТОРОНУ, ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ, ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ СПЛОШНЫЕ, МНОГОГРАННЫЕ/ М3	8,16	84,20 -	- -	687	-	- -	- -	- -
4	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	1,38	22,90 -	- -	32	-	- -	- -	- -
5	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	11,66	25,00 -	- -	292	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С167-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	7,19	41,30 -	- -	297	-	- -	- -	- -
7	С167-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 100КГ	7,19	41,30 -	- -	297	-	- -	- -	- -
8	Е7-110	-УКЛАДКА ПРЯМОУГОЛЬНЫХ РИГЕЛЕЙ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М ПРИ ЖЕСТКИХ УЗЛАХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ДО 40М ШТ	3,00	18,87 7,03	3,87 1,15	57	21	11 3	10,70 1,48	32 4
9	Е7-113	-УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ С ПРОЛЕТАМИ ДЛИНОЙ ДО 6М ПРИ ЖЕСТКИХ УЗЛАХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М ШТ	38,00	21,08 7,35	4,16 1,23	801	279	158 47	11,20 1,59	426 60
10	608-7167 П.9-285	-РИГЕЛИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЬЮ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 2,5 ДО 4,0М ДО 1,0М3 М3	0,30	68,50 -	- -	21	-	- -	- -	- -
11	608-7169 П.9-287	-РИГЕЛИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЬЮ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 4,0 ДО 6,0М ДО 1,0М3 М3	0,31	70,40 -	- -	22	-	- -	- -	- -
12	608-7157 П.9-299	-РИГЕЛИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЬЮ ДЛИНОЙ ДО 6,0М ДО 1,5М3 М3	11,29	69,60 -	- -	786	-	- -	- -	- -
13	608-7157 П.9-299	-ТО ЖЕ, МАРКИ В30 М3	15,21	72,05 -	- -	1096	-	- -	- -	- -
14	С167-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	4,07	22,90 -	- -	93	-	- -	- -	- -
15	С167-6	-АРМАТУРА АТ-5 100КГ	4,32	23,90 -	- -	103	-	- -	- -	- -
16	С167-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	20,66	25,00 -	- -	517	-	- -	- -	- -
17	С167-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	2,39	32,10 -	- -	77	-	- -	- -	- -
18	С167-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	8,54	41,30 -	- -	353	-	- -	- -	- -
19	Е7-535	-УСТАНОВКА ДИАФРАГМ ЖЕСТКОСТИ ВЫСОТОЙ ДО 3,6М И ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	1,00	28,91 5,39	5,77 1,71	29	5	6 2	8,53 2,21	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
20	Е7-597	-УСТАНОВКА ДИАФРАГМ ЖЕСТКОСТИ ВЫСОТОЙ ДО 4,8М И ПЛОЩАДЬЮ ДО 25М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	6,00	43,68	9,82	262	54	58	14,50	87
				9,07	2,91			17	3,75	23
		ШТ								
21	608-91053 П.11-139	-ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ КАРКАСНЫХ ЗДАНИЙ М300	1,51	70,30	-	106	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
22	608-91053 П.11-141	-ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ КАРКАСНЫХ ЗДАНИЙ М300	19,00	72,60	-	1379	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
23	С147-8	-АРМАТУРА А-3	7,28	25,00	-	182	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
24	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	2,23	32,10	-	72	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
25	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	3,60	41,30	-	149	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
26	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ	0,34	41,30	-	14	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		8699	431	333		674
				РУБ.				105		136
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		8699	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	536	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		7296	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		1435	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		131
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	258	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		812	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		10946	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		941
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	794	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		10946	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		941
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	794	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ НАРУЖНИЕ								
27	Е7-258	-УСТАНОВКА РЯДОВЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	44,00	15,75	4,77	692	179	210	6,64	292
				4,07	1,41			62	1,82	80
		ШТ								
28	Е7-271	-УСТАНОВКА РЯДОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	7,00	18,53	6,34	130	35	44	8,10	57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАРУЖНЫХ СТЕН МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М		4,96	1,87			13	2,41	17
		ШТ								
29	Е7-274	-УСТАНОВКА ПРОСТЕНОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	44,00	10,60	3,37	466	148	5,41	238
				3,31	1,00			44	1,29	57
		ШТ								
30	Е7-265	-УСТАНОВКА УГЛОВЫХ БЛОКОВ В ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ ЗДАНИЯХ ВЫСОТОЙ ДО 25М	18,00	6,58	1,90	118	23	34	2,13	38
				1,29	0,69			12	0,89	16
		ШТ								
31	Е7-266	-УСТАНОВКА ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ	10,00	15,73	4,77	157	41	48	6,64	66
		ШТ								
				4,07	1,41			14	1,82	18
32	608-1397 П.8-331	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2	169,93	17,30	-	2940	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
33	608-1397 П.8-351	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2	280,58	17,90	-	5022	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
34	608-1393 П.8-327	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2	5,48	14,40	-	79	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
35	608-1394 П.8-348	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2	16,50	15,80	-	261	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
36	Е6-139	-УСТРОЙСТВО ЛЕГКОБЕТОННЫХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА М200 ВЫСОТОЙ ДО 3М, ТОЛЩИНОЙ ДО 300ММ В7,5	0,20	44,43	0,67	9	1	-	5,90	1
				3,19	0,20			-	0,26	-
		М3								
37	Е7-658	-УСТАНОВКА ОБРАМЛЕНИЯ ПРОЕМОВ	23,00	1,40	0,13	32	14	3	1,01	23
		ШТ								
				0,59	0,05			1	0,06	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	608-92387 П.11-247	-СТОИМОСТЬ ОБРАМЛЕНИЯ ОБ-1,ОБ-2	2,99	66,00	-	197	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
39	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	1,66	32,10	-	53	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
40	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,51	41,30	-	21	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
41	Е8-72-2	-КЛАДКА СТЕН ИЗ ПУСТОТЕЛОГО ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 380ММ,ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	4,67	67,54	0,87	222	15	4	5,65	26
				3,24	0,26			1	0,34	2
		М3								
42	Е8-74-2	-КЛАДКА СТЕН ИЗ ПУСТОТЕЛОГО ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 510ММ,ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	15,95	44,71	0,80	713	45	13	4,96	79
				2,83	0,24			4	0,31	5
		М3								
43	Е8-74	-КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 510ММ,ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	20,75	42,06	0,80	873	59	17	4,96	103
				2,83	0,24			5	0,31	6
		М3								
44	Е8-30-2	-СТЕНЫ ИЗ ПУСТОТЕЛОГО ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	3,23	38,21	0,81	123	7	3	4,05	13
				2,21	0,24			1	0,31	1
		М3								
45	Е8-30	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	9,35	34,18	0,81	320	21	7	4,05	38
				2,21	0,24			2	0,31	3
		М3								
46	Е7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	29,00	0,29	0,15	8	2	5	0,13	4
				0,08	0,06			2	0,08	2
		ШТ								
47	608-76 П.9-92	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	1,06	64,40	-	68	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
48	С147-6	-АРМАТУРА А-3	0,10	25,00	-	3	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
49	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	2,07	32,10	-	66	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100КГ		-	-			-	-	-
50	Е7-291	-КРЕПЛЕНИЕ КИРПИЧНЫХ СТЕН К КАРКАСУ	0,04	342,00	-	14	1	-	34,00	1
		Т		21,30	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		12587	589	536		979
				РУБ.				161		208
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		12587	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	750	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		8710	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		2074	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		190
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	375	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		1172	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		15833	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1377
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	1125	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		15833	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1377
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	1125	-		-
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ								
51	Е8-36	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	5,64	34,26	0,81	193	12	4	5,90	22
				2,10	0,24			1	0,31	2
		М3								
52	Е7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	2,00	0,29	0,15	1	-	-	0,13	-
				0,08	0,06			-	0,08	-
		ШТ								
53	608-76 П.9-22	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	0,02	64,40	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
54	С167-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,01	32,10	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		196	12	4		22
				РУБ.				1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		196	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	13	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		32	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			18	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			246	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	19	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			246	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	19	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЕ ПОКРЫТИЕ								
55	Е7-221	-УКЛАДКА МЕЖКОЛОННЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЯ ШИРИНОЙ 1,5М ПО РИГЕЛЯМ С ПОЛКАМИ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	34,00	16,42	1,34	558	73	46	3,61	123
				2,16	0,40			14	0,52	18
		ШТ								
56	Е7-227	-УКЛАДКА ПРОЛЕТОМ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЯ ШИРИНОЙ 1,5М ПО РИГЕЛЯМ С ПОЛКАМИ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	61,00	10,52	1,30	642	90	79	2,52	154
				1,47	0,38			23	0,49	30
		ШТ								
57	608-1442 П.8-432	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ БЕТОН ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1600КГ/М3 И БОЛЕЕ РЕБРИСТЫЕ С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 1010-1610КГС/М2	28,17	9,65	-	272	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
58	608-1443 П.8-433	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ БЕТОН ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1600КГ/М3 И БОЛЕЕ РЕБРИСТЫЕ С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 1610-2245КГС/М2	15,80	10,20	-	161	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
59	608-1457 П.8-479	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ БЕТОН ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1600КГ/М3 И БОЛЕЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ ДО 1200КГС/М2	337,02	9,63	-	3246	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
60	608-1458 П.8-480	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ БЕТОН ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1600КГ/М3 И БОЛЕЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 1201-1600КГС/М2	199,46	10,40	-	2074	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
61	608-1459 П.8-481	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ БЕТОН ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1600КГ/М3 И БОЛЕЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 1601-2000КГС/М2	38,55	11,60	-	412	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			М2								
62	608-1491 П.8-306	-ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ, РАЗМЕРОМ БОЛЕЕ 3 ДО 11М2		0,97	62,50	-	61	-	-	-	-
			М3		-	-			-	-	-
63	С147-1	-АРМАТУРА А-1		0,08	22,90	-	2	-	-	-	-
			100КГ		-	-			-	-	-
64	С147-8	-АРМАТУРА А-3		0,57	25,00	-	14	-	-	-	-
			100КГ		-	-			-	-	-
65	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1		0,09	32,10	-	3	-	-	-	-
			100КГ		-	-			-	-	-
66	С147-26	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ		0,03	41,30	-	1	-	-	-	-
			100КГ		-	-			-	-	-
67	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ		0,04	32,10	-	1	-	-	-	-
			100КГ		-	-			-	-	-
68	С147-26	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ		0,13	41,30	-	5	-	-	-	-
			100КГ		-	-			-	-	-
69	Е7-259	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М		7,00	2,43	1,03	17	7	8	1,64	11
					1,01	0,38			3	0,49	3
			ШТ								
70	608-1358 П.8-236	-СТАКАНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 0,1М3		0,36	90,20	-	32	-	-	-	-
			М3		-	-			-	-	-
71	608-1359 П.8-237	-СТАКАНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,1М3		0,12	75,90	-	9	-	-	-	-
			М3		-	-			-	-	-
72	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1		0,13	32,10	-	4	-	-	-	-
			100КГ		-	-			-	-	-
73	С147-26	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ		0,41	41,30	-	17	-	-	-	-
			100КГ		-	-			-	-	-
74	С147-1	-АРМАТУРА А-1		0,18	22,90	-	4	-	-	-	-
			100КГ		-	-			-	-	-
75	Е6-177	-УСТРОЙСТВО РЕБРИСТЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М		3,11	52,94	1,28	165	25	4	13,00	43
					7,92	0,38			1	0,49	2
			М3								
76	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3		0,08	325,00	-	26	-	-	-	-
			Т		-	-			-	-	-
77	С124-43	-АРМАТУРА ВР1		0,04	392,00	-	16	-	-	-	-
			Т		-	-			-	-	-
78	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ		0,01	441,00	1,40	4	1	-	210,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.			7746	196	137		333
			РУБ.					41		53
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			7746	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	237	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			6360	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			1280	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		115
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	228	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			719	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			9745	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		501
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	465	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.			9745	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		501
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	465	-		-
	РАЗДЕЛ 5. КРОВЛЯ									
79 Е12-287	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ЛЕГКИМБЕТОНОМ	48,54	38,24	0,56	1711	62	27	2,54	123
		М3	1,28	0,17			8	0,22	11
80 Е12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	3,73	51,61	0,74	193	29	3	14,30	53
		100М2	7,64	0,22			1	0,28	1
81 Е12-153	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЯ С ФОНАРЯЧИ И БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350	3,73	319,00	14,90	1191	196	56	90,80	339
		100М2	52,60	4,47			17	5,77	22
82 Е6-86	-УКЛАДКА СЕТКИ МОЛНИЕЗАЩИТЫ	0,03	18,30	1,40	1	-	-	12,30	-
		Т	6,76	0,42			-	0,54	-
83 С124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,03	338,00	-	10	-	-	-	-
		Т	-	-			-	-	-
84 Е12-280	-УСТРОЙСТВО ЧЕЛОК ПОКРЫТИЯ	0,70	192,00	0,41	133	32	-	83,00	58
		100М2	65,80	0,12			-	0,15	-
85 Е12-280	-КРЕПЛЕНИЕ РУЛОННОГО КОВРА	0,88	192,00	0,41	169	40	-	83,00	73
		100М2	65,80	0,12			-	0,15	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.			3408	359	86		646

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					26		34
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3408	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	385	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			10	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			562	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		52
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	101	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			317	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4287	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		732
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	486	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			4287	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		732
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	486	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕГОРОДКИ								
86	Е7-630	-УСТАНОВКА ГИПСОБЕТОННЫХ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М ШТ	87,00	3,93 1,08	0,97 0,28	342	94	84 24	1,73 0,36	151 31
87	Е7-633	-УСТАНОВКА ГИПСОБЕТОННЫХ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М ШТ	10,00	4,52 1,33	1,19 0,35	45	13	12 4	2,15 0,45	21 5
88	Е7-635	-УСТАНОВКА ГИПСОБЕТОННЫХ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М ШТ	4,00	6,04 1,72	1,58 0,47	24	7	6 2	2,79 0,61	11 2
89	ССТП П.3-190	-СТОИМОСТЬ ГИПСОБЕТОННЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ МЕНЕЕ 6М2,ВЫСОТОЙ ДО 3М НА ГИПСОВОМ ВЯЖУЩЕМ ТОЛЩ.80ММ М2	71,12	4,17 -	- -	297	-	- -	- -	- -
90	ССТП П.3-198	-ТО ЖЕ,НА ГИПСОЦЕМЕНТНОПУЦЦОЛАНОВОМ ВЯЖУЩЕМ М2	9,72	4,27 -	- -	42	-	- -	- -	- -
91	ССТП П.3-174	-СТОИМОСТЬ ГИПСОБЕТОННЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 6М2,ВЫСОТОЙ ДО 3М НА ГИПСОЦЕМЕНТНОМ ВЯЖУЩЕМ М2	54,04	4,07 -	- -	220	-	- -	- -	- -
92	ССТП	-СТОИМОСТЬ ГИПСОБЕТОННЫХ	19,05	4,68	-	89	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П.3-222	ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ МЕНЕЕ 6М2 ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 3М НА ГИПСОЦЕМЕНТНОМ ВЯЖУЩЕМ		-	-			-	-	-
		М2								
93	ССТП П.3-230	-ТО ЖЕ,НА ГИПСОЦЕМЕНТНОПУЦЦОЛАНОВОМ ВЯЖУЩЕМ	53,03	4,79	-	254	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
94	ССТП П.3-206	-СТОИМОСТЬ ГИПСОБЕТОННЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 6М2 ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 3М НА ГИПСОЦЕМЕНТНОМ ВЯЖУЩЕМ	52,75	4,55	-	240	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
95	ССТП П.3-214	-ТО ЖЕ,НА ГИПСОЦЕМЕНТНОПУЦЦОЛАНОВОМ ВЯЖУЩЕМ	24,60	4,78	-	118	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
96	Е7-291	-КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	0,19	342,00	-	65	4	-	34,00	6
		Т								
				21,30	-			-	-	-
97	Е8-43	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	1,86	496,24	7,70	924	138	14	137,00	255
				74,00	2,31			4	2,98	6
		100М2								
98	Е8-41	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/4 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	1,16	305,02	4,25	354	76	4	121,00	140
				66,00	1,28			1	1,65	2
		100М2								
99	Е7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	8,00	0,29	0,15	2	1	1	0,13	1
				0,08	0,06			-	0,08	1
		ШТ								
100	608-76 П.9-92	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	0,10	64,40	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
101	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,04	32,10	-	1	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
102	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,02	441,00	1,40	9	2	-	210,00	4
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
103	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	0,18	355,00	1,30	64	7	-	64,00	12
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
104	Е6-85	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ	0,03	329,00	1,30	10	-	-	21,10	1
		Т		12,40	0,39			-	0,50	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ.			3106	342	121		602
			РУБ.					35		47

В ТОМ ЧИСЛЕ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3106	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	377	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1267	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			513	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		47
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	93	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			289	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3908	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		696
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	470	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			3908	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		696
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	470	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ОКНА								
105	Е10-72	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ ДО 2М2	1,27	3,01	0,30	4	1	-	1,60	2
				0,93	0,09			-	0,12	-
		М2								
106	Е10-73	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ БОЛЕЕ 2М2	55,90	2,18	0,24	122	40	14	1,21	68
				0,71	0,07			4	0,09	5
		М2								
107	С122-13	-БЛОК ОКОННЫЙ ОС15-15	55,90	17,60	-	984	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
108	С122-7	-БЛОК ОКОННЫЙ ОС15-9	1,27	18,50	-	23	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
109	Е10-103	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА,М, ДО 2	57,17	0,92	0,03	53	19	2	0,59	34
				0,36	0,01			1	0,01	1
		М2								
110	С122-359	-ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 34ММ,ШИРИНОЙ 250 ММ МАРКА ПА7-25,ПА8-25,ПА10-25,ПА13-25, ПА14-25,ПА16-25	42,31	1,92	-	81	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
111	Е10-124	-УСТАНОВКА КОРОБОК ДЛЯ ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК	1,20	0,46	0,03	1	-	-	0,76	1
		М2		0,41	0,01			-	0,01	-
112	С122-316	-КОРОБКИ ОКОННЫЕ	4,15	0,81	-	3	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
113	Е10-116	-УСТАНОВКА БЛОКОВ БАЛКОННЫХ В ДЕРЕВЯННЫХ РУБЛЕНЫХ СТЕНАХ С ПОЛОТНАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	2,93	4,25	0,14	12	8	-	4,26	12
				2,61	0,04			-	0,05	-
		М2								
114	С122-209	-БЛОК БАЛКОННЫЙ БС28-12	2,93	20,80	-	61	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УКОРОЧЕННЫЙ								
		М2		-	-			-	-	-
115	С111-433	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ОДНОСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ВЫСОТОЙ 2,1М	1,00	1,29	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
116	С111-436	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ВЫСОТОЙ ДО 2,1М	26,00	2,58	-	67	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
117	С111-441	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ БАЛКОННЫЕ СО СПАРЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ОДНОПОЛЬНЫЕ	1,00	2,31	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
118	Е9-122	-МОНТАЖ ЛОТКОВ,РЕШЕТОК,ЗАТВОРОВ ИЗ ПОЛОСОВОЙ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ	0,01	50,20	4,10	1	-	-	34,90	-
				23,10	1,22			-	1,57	-
		Т								
119	С121-1973	-ЖАЛЮЗИЙНЫЕ РЕШЕТКИ НАРУЖНЫХ СТЕН ПРОИЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ,КАРКАС ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,РЕШЕТКА ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ИЛИ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ ?	0,01	444,00	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
120	Е15-707	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАЧЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	0,37	242,00	1,50	138	14	1	46,90	27
				25,20	0,45			-	0,58	-
		100М2								
121	Е15-725	-ОСТЕКЛЕНИЕ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ БАЛКОННЫХ ДВЕРНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОТЕН ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	0,03	160,00	1,00	5	1	-	33,60	1
				18,20	0,30			-	0,39	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			1563	83	17		145
			РУБ.					5		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1557	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	88	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1222	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			256	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	46	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			144	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1959	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		174
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	134	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			1965	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		174
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	134	-		-
		РАЗДЕЛ 8. ДВЕРИ								
122	Е10-105	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	7,12	1,45 0,55	0,35 0,11	10	4	3 1	0,91 0,14	6 1
		М2								
123	Е10-106	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	6,14	1,19 0,51	0,29 0,09	7	3	2 1	0,83 0,12	5 1
		М2								
124	Е10-107	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	47,40	2,00 0,67	0,13 0,04	95	32	6 2	1,16 0,05	55 2
		М2								
125	Е10-108	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	18,63	1,58 0,59	0,13 0,04	29	11	3 1	1,01 0,05	19 1
		М2								
126	С122-217	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАЧИ МАРКА АГ21-7С	13,90	15,00 -	- -	209	-	- -	- -	- -
		М2								
127	С122-218	-БЛОК ДВЕРНОЙ АГ21-9	18,00	14,20 -	- -	256	-	- -	- -	- -
		М2								
128	С122-264	-БЛОК ДВЕРНОЙ ПА5	4,12	28,30 -	- -	117	-	- -	- -	- -
		М2								
129	С122-266	-БЛОК ДВЕРНОЙ ПА6	15,56	28,60 -	- -	445	-	- -	- -	- -
		М2								
130	С122-236	-БЛОК ДВЕРНОЙ АИ21-13ЩП	5,32	14,80 -	- -	79	-	- -	- -	- -
		М2								
131	С122-234	-БЛОК ДВЕРНОЙ АИ21-13АЩ	2,66	16,90 -	- -	45	-	- -	- -	- -
		М2								
132	С122-235	-БЛОК ДВЕРНОЙ АИ21-15АЩП	9,21	16,00 -	- -	147	-	- -	- -	- -
		М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
133	С122-219	-БЛОК ДВЕРНОЙ ДВ-21-13	10,52	13,50	-	142	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
134	Е10-140	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	14,12	1,34	-	19	3	-	0,56	5
				0,20	-			-	-	-
		М2								
135	Е10-152	-УСТАНОВКА ШКАФНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	2,10	8,99	1,53	19	7	3	6,56	14
		10БЛОКОВ		3,54	0,46			1	0,59	1
136	С122-432	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ШКАФНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ МАРКА ДШ 20-5	23,10	15,90	-	367	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
137	Е10-136	-ОБИВКА ДВЕРЕЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ОЦИНКОВАННОЙ ПО АСБЕСТУ С ДВУХ СТОРОН	24,49	6,83	0,02	167	18	-	1,40	34
				0,73	0,01			-	0,01	-
		М2								
138	Е10-150	-УСТАНОВКА ПО МЕСТУ ШКАФНЫХ И АНТРЕСОЛЬНЫХ СТЕНОК ПОЖАРНОГО КРАНА	3,68	0,81	0,14	3	1	-	0,66	2
				0,35	0,04			-	0,05	-
		М2								
139	Е10-152	-УСТАНОВКА ШКАФНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	0,40	8,99	1,53	4	1	-	6,56	3
		10БЛОКОВ		3,54	0,46			-	0,59	-
140	С122-460	-СТЕНЫ ШКАФОВ МАРКА СШ 17-3,СШ 20-3	3,68	14,60	-	54	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
141	С122-224	-БЛОК ДВЕРНОЙ ИА-1	4,80	9,79	-	47	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
142	Е15-729	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ ОДИНАРНЫХ ПОЛОТЕН НА ШТАПИКАХ ПО ЗАМАЗКЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	0,08	196,00	1,40	15	4	-	86,50	7
				47,80	0,36			-	0,46	-
		100М2								
143	С111-447-1	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ЗДАНИЕ ДВУХПОЛЬНЫЕ	5,00	8,96	-	45	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
144	С111-448-1	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ	22,00	2,99	-	65	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
145	С111-449-1	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ПОМЕЩЕНИЕ ДВУПОЛЬНЫЕ	10,00	3,23	-	32	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
146	С111-450-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ ШКАФОВ	4,00	2,83	-	11	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ.		2429	84	17		150
				РУБ.				6		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		2429	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	90	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		2060	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			399	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		36
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	70	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			225	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3053	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		192
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	160	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			3053	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		192
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	160	-		-
		РАЗДЕЛ 9. ПОЛЫ								
147	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ БЕТОН М 300	0,24	135,29	1,74	33	5	-	40,20	10
		100М2		20,50	0,52			-	0,67	-
148	Е11-68	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ БЕТОН М 300	0,24	17,85	0,28	4	-	-	1,06	-
		100М2	-	0,59	0,08			-	0,10	-
149	Е11-71	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ 20ММ БЕЗ РИСУНКА	0,58	628,00	2,32	365	57	1	166,00	96
		100М2		99,00	0,70			-	0,90	1
150	Е11-73	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ 5ММ	0,58	130,00	0,20	75	7	-	18,30	11
		100М2		11,20	0,07			-	0,09	-
151	Е11-140	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	0,05	394,00	6,20	20	3	-	109,00	6
		100М2		67,50	1,86			-	2,40	-
152	Е11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	0,55	420,76	4,52	233	34	3	108,00	60
		100М2		61,40	1,36			1	1,75	1
153	Е13-15 Т.Ч. П.3.1.2	-ЗАТЕРОВКА ПЛИТКОЙ КИСЛОТОУПОРНОЙ КЕРАМИЧЕСКОЙ ТОЛЩИНОЙ 20ММ НА СИЛИКАТНОМ КИСЛОТОУПОРНОМ РАСТВОРЕ	24,47	6,35	0,08	155	32	1	2,11	52
		М2		1,31	0,02			-	0,03	1
154	Е11-206	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТКАНЕВОЙ ПОДОСНОВЕ МАРКИ А	3,95	421,00	0,75	1663	172	3	75,50	298
		100М2		43,60	0,22			1	0,28	1
155	Е11-57	-СТЯЖКА ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА В5 ТОЛЩ.97ММ	2,76	82,59	1,12	228	40	3	29,40	81
		100М2		14,50	0,34			1	0,44	1
156	Е11-58 К=13,4	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	2,76	241,12	4,31	665	10	11	7,08	20
		100М2		3,54	1,23			3	1,59	4
157	Е13-140	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ	0,51	16,20	0,12	8	1	-	2,32	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ХС-710								
		100М2		1,52	0,04			-	0,05	-
158	Е11-52	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ	0,29	16,60	2,30	5	4	-	27,10	8
				14,30	0,68			-	0,88	-
		100М2								
159	С116-125	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-81 М-150	3,01	25,60	-	77	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
160	Е45-76	-УКЛАДКА ФАНЕРЫ	0,29	35,80	0,50	10	2	-	13,60	4
		100М2		7,00	0,14			-	0,18	-
161	Е13-225 Т.Ч. П.3,2,3	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В 1 СЛОЙ	29,18	1,74	0,20	51	22	5	1,26	37
				0,76	0,05			1	0,06	2
		М2								
162	Е13-226 Т.Ч. П.3,2,3	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ	29,18	0,66	0,01	19	8	-	0,43	13
				0,27	-			-	-	-
		М2								
163	Е11-67	-МОНОЛИТНАЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ПЛИТА ПЛАВАЮЩЕГО ПОЛА ИЗ БЕТОНА В12,5 ТОЛЩ.100ММ	0,29	119,69	1,74	35	6	-	40,20	12
				20,50	0,52			-	0,67	-
		100М2								
164	Е11-68 К=14	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ: БЕТОН М 150	0,29	213,53	3,92	62	2	1	14,84	4
				8,26	1,12			-	1,44	-
		100М2								
165	Е6-86	-АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК	0,07	19,30	1,40	1	-	-	12,30	1
				6,76	0,42			-	0,54	-
		Т								
166	С124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,07	338,00	-	24	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
167	Е34-304	-НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ ДЛЯ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ	0,98	221,00	7,34	217	32	7	56,70	56
				33,10	2,20			2	2,84	3
		10М2								
168	Е10-195	-СЪЕМНЫЕ ЩИТЫ	4,70	1,71	0,05	8	1	-	0,30	1
				0,17	0,02			-	0,03	-
		М2								
169	Е11-60	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ ТВЕРДЫХ ТОЛЩИНОЙ 4ММ	0,05	96,40	1,76	5	-	-	8,22	-
				4,09	0,53			-	0,68	-
		100М2								
170	Е11-206	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТКАНЕВОЙ ПОДОСНОВЕ МАРКИ А ЩИТОВ	0,05	421,00	0,75	20	2	-	75,50	4
				63,60	0,22			-	0,28	-
		100М2								
171	Е10-58	-ПОДШИВКА ПОТОЛКОВ СТАЛЬЮ КРОВЕЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННОЙ ПО АСБЕСТУ	4,70	2,62	0,01	12	1	-	0,32	2
				0,17	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2								
172	Е9-105	-ОБРАМЛЕНИЕ ЩИТОВ АЛЮМИНИЕВЫЙ УГОЛКОМ	0,05	259,00	67,00	12	9	3	272,00	13
		100М2		186,00	41,30			2	53,28	3
173	ПР-НТ 0123-8001	-СТОИМОСТЬ АЛЮМИНИЕВОГО УГОЛКА	4,90	2,86	-	14	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
174	Е11-178	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ФАЛЬШПОЛА	0,51	210,06	6,03	108	24	3	81,50	42
		100М2		47,30	1,81			1	2,33	1
175	С121-2109	-СТОИМОСТЬ СТОЕК СТАЛЬНОГО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ПОЛА	0,11	455,00	-	50	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
176	ПИСЬМО 63-А	-СТОИМОСТЬ АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ	1,56	1280,58	-	1998	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
177	Е11-206	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТКАНЕВОЙ ПОДОСНОВЕ МАРКИ А	0,65	421,00	0,75	275	28	-	75,50	49
		100М2		43,60	0,22			-	0,28	-
178	С111-497	-УГЛОВАЯ НЕРАВНОПОЛОЧНАЯ СТАЛЬ СПОКОЙНАЯ 18 СП ШИРИНОЙ БОЛЬШЕЙ ПОЛКИ 63-160ММ ИСКЛЮЧИТЬ	0,12	158,00	-	19	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
179	С130-253 ПР-НТ 2615 СТР.96	-СТОИМОСТЬ ПЛИНТУСОВ ПЕРФОРИРОВАННЫХ	6,28	4,80	-	30	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
180	Ц8-406-6	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 50ММ	0,10	29,90	5,65	3	2	-	30,00	3
		100М		16,20	1,47			-	1,90	-
181	Ц8-417-5	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,11	15,90	0,22	2	1	-	14,00	2
		100М		7,65	0,08			-	0,10	-
182	С159-531	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕЛЕГКОГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25ММ	1,13	1,30	-	1	-	-	-	-
		10М		-	-			-	-	-
183	С115-135	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС. НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т АН-48: Т-2.5	9,90	0,52	-	5	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		РУБ.			6466	505	41		886
			РУБ.					12		18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6332	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	481	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			2166	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1043	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		93
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	187	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			589	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7964	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		938
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	668	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			134	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	36	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			14	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			11	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			156	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		60
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	38	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			8120	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		998
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	706	-		-
		РАЗДЕЛ 10. ЛЕСТНИЦЫ								
184	Е7-500	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М ШТ	2,00	2,74 0,91	1,59 0,47	5	2	3 1	1,53 0,61	3 1
185	Е7-511	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ-ПЛОЩАДОК БОЛЕЕ 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М ШТ	4,00	6,97 2,40	4,10 1,21	28	10	17 5	4,01 1,56	16 6
186	Е7-658	-УСТАНОВКА МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ МАССОЙ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М ШТ	64,00	1,40 0,59	0,13 0,05	90	38	8 3	1,01 0,06	65 4
187	608-92337 П.11-171	-ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ С ПОЛУПЛОЩАДКАМИ С БЕТОННЫМИ СТУПЕНЯМИ И ПОЛОМ,НЕ ТРЕБУЮЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ М2	23,38	12,40 -	- -	290	-	- -	- -	- -
188	608-92335 П.11-169	-ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ С БЕТОННЫМ ПОЛОМ,НЕ ТРЕБУЮЩИМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ М2	3,42	9,94 -	- -	34	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
189	608-92339 п.11-173	-ПРОСТУПИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯЧИ, НЕ ТРЕБУЮЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ ШИРИНОЙ ДО 65СМ	87,20	1,67	-	146	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
190	СТП ПРИЛ.2	-ОТДЕЛКА ПРОСТУПЕЙ МОЗАИЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ	31,40	3,09	-	97	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
191	Е7-291	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	0,02	342,00	-	7	-	-	34,00	1
		Т		21,30	-			-	-	-
192	Е7-737	-МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЦЫ С ПЛАССТМАССОВЫМ ПОРУЧНЕМ	0,25	823,00	3,10	202	9	1	61,00	15
		100М		35,70	0,94			-	1,21	-
193	Е34-165	-ОКРАСКА ОГРАЖДЕНИЯ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА	0,32	11,20	-	4	1	-	6,64	2
		Т		3,67	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		РУБ.		903	80	29		102
				РУБ.				9		11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		903	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	69	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		567	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		150	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	27	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		85	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1138	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		125
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	96	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		РУБ.		1138	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		125
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	96	-		-
		РАЗДЕЛ 11. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
194	Е15-201	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУЧШЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	0,69	85,29	4,90	59	24	4	57,40	39
		100М2		35,60	2,33			2	3,01	2
195	Е15-539	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОК ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ СИЛИКАТНАЯ	6,57	18,60	0,16	121	79	1	20,70	136
		100М2		12,00	0,05			-	0,06	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11		РУБ.		180	103	5		175
				РУБ.				2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			180	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	105	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			30	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			16	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			226	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		180
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	111	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			226	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		180
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	111	-		-
		РАЗДЕЛ 12. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
196	Е15-277	-ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПЛОСКИХ	0,08	215,41	8,00	18	9	-	179,00	15
		100М2		107,00	2,28			-	2,94	-
197	Е15-246	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	3,15	98,38	6,20	310	126	19	64,00	202
		100М2		40,00	3,58			11	4,62	15
198	Е26-35	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ, ПЕРЕГОРОДОК	4,20	35,50	1,22	149	53	6	21,50	90
		М3		12,60	0,37			2	0,48	2
199	С114-125	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-81 М-150	4,12	25,60	-	105	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
200	Е15-298	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН	0,53	385,68	5,90	202	35	3	115,00	60
		100М2		66,00	1,77			1	2,28	1
201	Е15-294	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ	9,35	8,17	0,18	76	50	1	9,70	91
		100М2		5,30	0,05			-	0,06	1
202	Е15-275	-СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	0,74	35,82	1,00	27	15	1	37,00	27
		100М2		20,60	0,30			-	0,39	-
203	Е34-317	-КАРКАСЫ АКУСТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ СТЕН МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ С ДЕРЕВЯННЫМИ БРУСКАМИ	0,79	350,00	2,44	276	72	2	155,00	122
		100М2		91,00	0,73			1	0,94	1
204	Е34-328	-ЗАПОЛНЕНИЕ КАРКАСОВ СТЕН МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ, ПРИ ТОЛЩИНЕ ЗАПОЛНЕНИЯ50ММ	0,79	153,00	0,39	121	16	-	35,50	28
				19,90	0,12			-	0,15	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
205	Е36-332	-ОКЛЕЙКА КАРКАСОВ СТЕКЛОТКАНЬЮ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ СТЕН	0,79	168,00	0,06	132	14	-	30,80	24
				17,20	0,02			-	0,03	-
		100М2								
206	Е36-349	-ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ СТЕН ПЕРФОРИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ АКУСТИЧЕСКИМИ	0,79	97,70	0,23	77	66	-	151,00	119
				84,30	0,07			-	0,09	-
		100М2								
207	С111-269	-ЛИСТЫ ГИПСОВЫЕ,ОБШИВОЧНЫЕ /СУХАЯ ШТУКАТУРКА/, ТОЛЩИНОЙ 10-12ММ	81,19	0,57	-	46	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
208	Е36-335	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ	0,79	101,00	0,02	80	71	-	145,00	114
				89,90	0,01			-	0,01	-
		100М2								
209	Е36-323	-КАРКАСЫ АКУСТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ПОТОЛКОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	0,51	598,00	3,50	307	81	2	261,00	134
				157,00	1,05			1	1,35	1
		100М2								
210	Е36-330	-ЗАПОЛНЕНИЕ КАРКАСОВ ПОТОЛКОВ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ, ПРИ ТОЛЩИНЕ ЗАПОЛНЕНИЯ50ММ	0,51	156,00	0,39	80	12	-	41,10	21
				23,00	0,12			-	0,15	-
		100М2								
211	Е36-333	-ОКЛЕЙКА КАРКАСОВ СТЕКЛОТКАНЬЮ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ПОТОЛКОВ	0,51	172,00	0,06	88	11	-	37,20	19
				20,80	0,02			-	0,03	-
		100М2								
212	Е36-338	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ	0,51	100,00	0,02	51	46	-	144,00	74
				89,60	0,01			-	0,01	-
		100М2								
213	Е36-359	-ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПОТОЛКОВ ПЕРФОРИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ АКУСТИЧЕСКИМИ	0,51	123,00	0,23	63	52	-	182,00	93
				101,00	0,07			-	0,09	-
		100М2								
214	С111-269	-ЛИСТЫ ГИПСОВЫЕ,ОБШИВОЧНЫЕ /СУХАЯ ШТУКАТУРКА/, ТОЛЩИНОЙ 10-12ММ	52,89	0,57	-	30	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
215	Е15-509	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ СТЕН	1,96	3,13	0,05	6	5	-	4,60	9
				2,40	0,02			-	0,03	-
		100М2								
216	Е15-509	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ ПОТОЛКОВ	1,29	3,13	0,05	6	3	-	4,60	6
				2,40	0,02			-	0,03	-
		100М2								
217	Е13-172	-ШПАТЛЕВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СИЛИКАТНОЙ ШПАТЛЕВКОЙ,ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 3ММ	1,13	55,20	1,68	62	22	2	32,00	36
				19,10	0,50			1	0,65	1
		100М2								
218	Е13-107	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛАКОМ ХС-76: ПЕРВЫЙ СЛОЙ	1,13	22,80	0,20	26	3	-	4,33	5
				2,75	0,06			-	0,08	-
		100М2								
219	Е13-108	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛАКОМ ХС-76: ПОСЛЕДУЮЩИЕ СЛОИ	1,13	16,20	0,19	18	2	-	3,31	4
				2,17	0,06			-	0,08	-
		100М2								
220	Е13-129	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ	1,13	43,20	0,36	49	5	-	6,96	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т,Ч.П.1.6 К=3	ПОВЕРХНОСТИ ЛАКА ХС-76 100М2		4,56	0,12			-	0,15	-
221	Е13-140 Т,Ч.П.1.6 К=3	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ХС-710 100М2	1,13	48,60 4,56	0,36 0,12	55	5	- -	6,96 0,15	8 -
222	Е15-568	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН 100М2	0,83	76,70 27,80	0,80 0,24	64	23	- -	49,30 0,31	41 -
223	Е15-570	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН 100М2	3,09	59,70 18,50	0,69 0,21	184	57	2 1	32,60 0,27	101 1
224	Е15-560	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН 100М2	1,79	76,30 23,10	0,90 0,27	137	41	1 -	41,00 0,35	73 1
225	Е15-562	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, СТЕН 100М2	5,75	58,80 13,80	0,80 0,24	338	79	4 1	24,30 0,3[illegible]	140 2
226	Е15-297	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ 100М2	5,25	20,72 18,50	0,15 0,04	109	97	1 -	29,80 0,05	157 -
227	Е15-581	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ 100М2	2,21	84,50 20,30	1,26 0,38	187	45	3 1	35,80 0,49	79 1
228	Е15-663	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, ПОТОЛКОВ 100М2	2,57	60,80 15,50	1,00 0,30	156	40	3 1	27,40 0,39	70 1
229	Е15-82	-ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ СТЕН, ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ 100М2	0,53	422,00 94,70	2,00 0,60	223	50	1 -	170,00 0,77	90 -
230	Е15-563	-ОКРАСКА ПЛИНТУСОВ 100М2	0,12	71,20 27,80	0,80 0,24	8	3	- -	49,20 0,31	6 -
231	Е15-576 Т,Ч,ТБ.2	-ОКРАСКА ДВЕРЕЙ ОБИТЫХ ЖЕЛЕЗОМ 100М2	0,59	27,00	0,02	16	9	-	24,60	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				14,60	0,01			-	0,01	-
232	Е15-631	-ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ И	0,13	35,90	-	5	2	-	22,00	3
	Т.Ч.ТБ.2	СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО								
		ОКРАШЕННОЙ ИЛИ ОГРУНТОВАННОЙ		13,68	-			-	-	-
		ПОВЕРХНОСТИ ДВЕРНЫХ								
		ЗАПОЛНЕНИЙ ЗА 2РАЗА								
		100М2								
233	Е15-633	-ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ И	0,05	42,30	-	2	1	-	32,20	2
	Т.Ч.ТБ.2	СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО								
		ОКРАШЕННОЙ ИЛИ ОГРУНТОВАННОЙ		20,10	-			-	-	-
		ПОВЕРХНОСТИ ОКОННЫХ								
		ЗАПОЛНЕНИЙ ЗА 2РАЗА								
		100М2								
234	Е15-614	-ОКРАСКА ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК	0,05	60,50	0,03	3	2	-	68,00	3
	Т.Ч.Т.2.37	100М2								
	8			38,40	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12		РУБ.			3890	1223	51		2088
			РУБ.					21		28
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			3890	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1244	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			181	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			642	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		Чел.-ч			-	-	-		57
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	115	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			361	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			4893	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		Чел.-ч			-	-	-		2173
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1359	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		РУБ.			4893	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		Чел.-ч			-	-	-		2173
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1359	-		-
	РАЗДЕЛ 13. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
	ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ									
235	Е9-50	-МОНТАЖ КАРКАСОВ ПОДВЕСНЫХ	0,20	73,00	14,30	15	9	3	69,10	14
		ПОТОЛКОВ С ПОДВЕСКАМИ И								
		ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ		43,30	4,20			1	5,53	1
		т								
236	С121-1968	-КАРКАСЫ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ С	0,20	342,00	-	68	-	-	-	-
		ПОДВЕСКАМИ И ДЕТАЛЯМИ								
		КРЕПЛЕНИЯ 5		-	-			-	-	-
		т								
237	Е34-334	-ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПОТОЛКОВ	1,05	80,40	1,04	85	67	1	111,00	117
		НЕПЕРФОРИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ								
		АКУСТИЧЕСКИМИ		63,10	0,31			-	0,40	-
		100М2								
238	С111-249	-ЛИСТЫ ГИПСОВЫЕ,ОБШИВОЧНЫЕ	108,56	0,57	-	62	-	-	-	-
		/СУХАЯ ШТУКАТУРКА/, ТОЛЩИНОЙ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10-12ММ		-	-			-	-	-
		М2								
		КРЫЛЬЦА								
239	Е8-10	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	4,50	9,31	0,32	42	2	1	0,80	4
		М3		0,40	0,10			-	0,13	1
240	Е8-11	-УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	1,40	12,91	0,37	18	1	-	0,89	1
		М3		0,45	0,11			-	0,14	-
241	Е6-16	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ПЛОСКИХ ИЗ БЕТОНА М200 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	1,50	30,89	0,77	46	2	1	1,87	3
		М3		1,00	0,23			-	0,30	-
242	С124-43	-АРМАТУРА КЛАССА ВР1	0,05	392,00	-	20	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
243	Е8-38	-КИРПИЧНАЯ КЛАДКА КРЫЛЕЦ	0,60	37,90	0,62	23	2	-	6,86	4
		М3		3,75	0,19			-	0,25	-
244	Е6-15	-НАБИВНЫЕ СТУПЕНИ ИЗ БЕТОНА В15	0,34	29,40	0,34	10	-	-	0,99	-
		М3		0,52	0,10			-	0,13	-
245	Е11-71	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ 20ММ БЕЗ РИСУНКА	0,06	628,00	2,32	39	6	-	166,00	10
		100М2		99,00	0,70			-	0,90	-
246	Е11-73	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ 5ММ	0,06	130,00	0,20	8	1	-	18,30	1
		100М2		11,20	0,07			-	0,09	-
247	Е11-69	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-300	0,08	96,38	1,02	8	1	-	28,50	2
		100М2		15,50	0,31			-	0,40	-
248	Е11-70 К=2	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ! РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ М-300	0,08	35,47	0,46	3	-	-	1,82	-
		100М2		0,94	0,14			-	0,18	-
249	Е15-201	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУЧШЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	0,02	85,29	4,90	2	1	-	57,40	1
		100М2		35,60	2,33			-	3,01	-
250	Е15-539	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСТЕК ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ СИЛИКАТНАЯ	0,02	18,40	0,16	1	-	-	20,70	-
		100М2		12,00	0,05			-	0,06	-
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
251	Е11-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ ПОД. ОТМОСТКУ	7,40	10,00	1,06	118	-13	7	3,52	>6
		М3		1,88	0,32			2	0,41	3
252	Е11-83	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ ТОЛЩИНОЙ 25ММ ОТМОСТКИ	0,74	121,00	1,39	89	13	1	31,10	23
		100М2		15,80	0,40			-	0,52	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
253	Е9-46	-УСТАНОВКА СТРЕМЯНКИ	0,12	58,00	32,10	7	2	3	22,60	3
		т		13,80	11,80			1	15,22	2
254	С121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4	0,09	372,30	-	34	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
255	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2	0,03	341,30	-	10	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
256	Е8-61	-РЕШЕТКА ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ	0,03	334,72	6,32	10	1	-	37,40	1
		т		23,00	1,90			-	2,45	-
257	Е9-43	-МОНТАЖ МОНОРЕЛЬСА	6,67	6,83	4,55	46	10	31	2,35	16
		м		1,48	1,58			11	2,04	14
258	С121-1825	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЕТОМ ДО 6М,ИЗ ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА М,ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 1	0,24	253,30	-	61	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13		РУБ.		825	131	48		226
				РУБ.				15		21
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		584	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	112	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		82	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		96	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	18	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		55	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		735	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		205
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	130	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		241	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	34	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		173	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		21	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		21	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		283	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		51
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	38	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		РУБ.		1018	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		256

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	168	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			51998	4118	1425		7028
			----					---		---
			РУБ.					439		572
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			51617	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	4487	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			29922	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			8514	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		770
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1330	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4802	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			64033	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8261
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6017	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			381	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	70	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			192	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			32	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			32	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			445	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		111
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	76	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			65378	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8372
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6093	-		-

Главный инженер проекта [redacted]

Начальник отдела технических и гражданских сооружений [redacted]

Исходные данные:

Составил инженер [redacted]

Проверил рук.группы [redacted]

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-4

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗДАНИЯ ПОСТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ
ДО 100СТРЕЛОК(КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНОГО)
НА ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: Т.ПР.501

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,992 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 206 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,148 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 2694,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,74 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е18-165	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ НАСОСНОГО АГРЕГАТА ДО: 0,1Т	4,00	11,60	0,39	46	32	1	13,30	53
				7,89	0,12			-	0,15	1
		ШТ								
2	С130-1954	НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ К20/18 НА ПЛИТЕ С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А80В2	4,00	107,00	-	428	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
3	Е18-172	УСТАНОВКА ВСТАВОК ВИБРОИЗОЛИРУЮЩИХ К НАСОСАМ ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	2,00	15,60	0,10	31	1	-	1,16	2
				0,70	0,03			-	0,06	-
		ШТ								
4	Ц11-155-1	ВОДОСЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ИЛИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ, ДО 50	1,00	2,61	0,05	2	2	-	3,00	3
				1,84	-			-	-	-
		ШТ								
5	С130-2331	СЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ВОДЫ УВК-15	1,00	25,80	-	26	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
6	Е18-227	УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ	7,00	4,63	0,01	31	1	-	0,32	2
				0,20	-			-	-	-
		КОМПЛ								
7	Ц12-802-5 ВВ,УКАЗ, П,28	ЗАВИЗИКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ100-100	1,00	8,38	0,33	8	4	-	4,00	6
				4,22	0,05			-	0,06	-
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 25мм		0,23	-			-	-	-
		м								
23	Е16-44	=Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 32мм	5,00	1,58	0,01	8	1	-	0,37	2
				0,23	-			-	-	-
		м								
24	Е16-46	=Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 50мм	55,00	2,21	0,03	122	16	2	0,48	26
				0,29	0,01			1	0,01	1
		м								
25	Е16-219	=Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50мм	1,20	3,94	-	5	4	-	5,16	6
				3,73	-			-	-	-
		100м								
26	Е26-7	=Изоляция горячих поверхностей трубопроводов насухо полуцилиндрами или цилиндрами минераловатными	0,60	23,60	0,24	14	7	-	18,80	11
				11,00	0,07			-	0,09	-
		м3								
27	С114-148	=Полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-78 150	0,59	24,60	-	14	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		м3								
28	Е26-73	=Обертывание поверхности изоляции холстом стекловолокнистым	0,19	12,60	0,05	2	2	-	21,10	4
				11,80	0,02			-	0,05	-
		100м2								
29	С114-206	=Холст стекловолокнистый ТУ-21-23-44-79 ВВ-Г	0,02	79,20	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000м2								
30	Е15-616	=Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50мм и т.п., за 2 раза	0,12	60,50	0,03	7	5	-	68,00	8
				38,40	-			-	-	-
		100м2								
		Итого прямые затраты по смете	руб.			1683	118	4		193
			руб.					1		2
		В том числе:								
		стоимость оборудования -	руб.			169	-	-		-
		транспортные расходы -	руб.			6	-	-		-
		заготов.-складские расходы -	руб.			2	-	-		-
		всего, стоимость оборудования -	руб.			185	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	2307-11240	=ЗАДВИЖКА 30ч906бР С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	1,00	123,20	-	123	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
9	Е16-117	=УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30ч6бР ДИАМЕТРОМ 50ММ	10,00	17,60	0,13	176	10	1	1,51	15
		ШТ		0,97	0,04			-	0,05	-
10	Е16-127	=УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ПОВОРОТНЫХ 19ч16бР,ДИАМЕТРОМ 50ММ	4,00	17,50	0,13	69	6	-	1,51	6
		ШТ		0,97	0,04			-	0,05	-
11	С130-85	=ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15кбр2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	6,00	1,28	-	8	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
12	С130-86	=ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15кбр2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	2,00	1,68	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
13	Е16-184 т.4,7,1,9	=УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЖАРНЫХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	7,00	35,10	0,08	246	15	-	3,14	22
		ШТ		1,80	0,02			-	0,03	-
14	С130-2322	=РУКАВ ПОЖАРНЫЙ ДИАМ.51 ММ	70,00	1,76	-	123	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
15	Е16-185	=УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	4,00	2,07	0,01	8	1	-	0,31	1
		ШТ		0,19	-			-	-	-
16	С130-1484	=РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ 25	40,00	2,23	-	89	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
17	С130-1947	=КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ ПОЛИРОВАННЫЕ, КВ=15	1,00	0,82	-	1	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
18	Е16-2	=ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ,65 ММ	5,00	3,29	0,05	16	1	-	0,46	2
		М		0,27	0,02			-	0,03	-
19	Е16-66	=ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ.57Х2,5	5,00	1,59	0,05	8	2	-	0,66	3
		М		0,41	0,02			-	0,03	-
20	Е16-41	=ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	30,00	1,20	0,01	36	7	-	0,37	11
		М		0,23	-			-	-	-
21	Е16-42	=ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	10,00	1,35	0,01	13	2	-	0,37	4
		М		0,23	-			-	-	-
22	Е16-43	=ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	15,00	1,36	0,01	20	3	-	0,37	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			10	-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	6	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			-	-	-		-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	1	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			1	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ.			15	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	7	-		-
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			39	-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	14	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ.			16	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			5	-	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			3	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			47	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	14	-		-
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ.			1685	-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	99	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ.			691	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.			159	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.			-	28	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ.			131	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ.			1775	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		174
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	127	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ			РУБ.			1992	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		206
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ.			-	148	-		-

Главный инженер проекта Ю.И.Виноградов

Начальник отдела технических и гражданских сооружений Г.Б.Кочетков

Исходные данные:

Составил инженер Н.А.Попова

Проверил рук.группы Т.Н.Попова

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-5

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗДАНИЯ ПОСТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ
ДО 100СТРЕЛОК(КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНОГО)
НА ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: Т.ПР.501

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,237 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 35 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,021 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 2694,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,09 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	С130-2026	-ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ 15Б15БК ДИАМ.15 ММ	5,00	1,03	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
2	Е16-41	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	35,00	1,20	0,01	42	8	-	0,37	13
				0,23	-			-	-	-
		М								
3	Е16-63	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	15,00	1,36	0,01	20	3	-	0,37	6
				0,23	-			-	-	-
		М								
4	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,50	3,94	-	2	2	-	5,16	3
				3,73	-			-	-	-
		100М								
5	Е26-14	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ АСБЕСТОВЫМ	0,08	42,10	0,99	3	3	-	75,90	6
				40,60	0,30			-	0,39	-
		М3								
6	С116-553	-ШНУРЫ АСБЕСТОВЫЕ ГОСТ 1779-72 ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ДИАМ	0,07	1623,00	-	116	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
7	Е26-73	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ХОЛСТОМ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫМ	0,04	12,60	0,05	1	-	-	21,10	1
				11,80	0,02			-	0,03	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			100М2								
8	С114-206	=ХОЛСТ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫЙ ТУ-21-23-44-79 ВВ-Г		-	79,20	-	1	-	-	-	-
			1000М2		-	-			-	-	-
9	Е15-614	=МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА		0,04	60,50	0,05	2	1	-	68,00	5
					38,40	-			-	-	-
			100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.				190	17	-		32
			РУБ.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.				121	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ.				-	4	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ.				114	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.				20	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.				-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.				11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.				152	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.				-	7	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ.				69	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ.				-	13	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ.				5	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.				10	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.				-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.				6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ.				85	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.				-	14	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.				237	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		35
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.				-	21	-		-

Главный инженер проекта Ю.И.Виноградов

Начальник отдела технических и гражданских сооружений Г.Б.Кочетков

Исходные данные:

Составил инженер Н.А.Попова

Проверил рук.группы Т.Н.Климова

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-6

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗДАНИЯ ПОСТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ
ДО 100СТРЕЛОК(КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНОГО)
НА КАНАЛИЗАЦИО

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

ОСНОВАНИЕ: Т.ПР.501

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,601 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 75 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,056 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 2694,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,22 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е17-87	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬЧАТЫХ С ЦЕЛЬНООТЛИТОЙ ПОЛОЧКОЙ, СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ К УНИТАЗУ ТИПА ТП-ПВ И ТП-КВ СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ С ВЕРХНИМ ПУСКОМ КОМПЛ.	3,00	23,20 1,49	0,13 0,04	70	4	- -	2,44 0,05	7 -
2	Е17-22	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СЧЕШИВАНИЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СО СПИНКОЙ,РАЗМЕРОМ В ММ 550Х420Х150 КОМПЛ.	5,00	18,50 1,37	0,07 0,02	93	7	- -	2,19 0,03	11 -
3	Е17-89	УСТАНОВКА РАКОВИН СТАЛЬНЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ С ОТБЕЛКОЙ СПИНКОЙ РСТО-1,РСТО-2 КОМПЛ.	4,00	9,18 0,63	0,04 0,01	37	3	- -	1,02 0,01	4 -
4	Е17-53	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ШТ	4,00	0,59	0,01	2	2	-	0,82	3
5	2407-1829	СМЕСИТЕЛЬ ШТ	4,00	0,51 2,64	- -	11	-	- -	- -	- -
6	Е17-8	УСТАНОВКА ВАНН НОЖНЫХ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ /	2,00	- 35,00	- 0,10	70	4	- -	3,14	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ		1,94	0,03			-	0,04	-
		КОМПЛ.								
7	Е17-54	-УСТАНОВКА ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ	2,00	37,90	0,15	76	2	-	1,60	3
		ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ								
		ГЛУБОКИХ		0,96	0,05			-	0,06	-
		КОМПЛ.								
8	Е17-50	-УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАНН	2,00	4,59	0,01	9	1	-	0,82	2
		С ДУШЕВОЙ ТРУБКОЙ И СЕТКОЙ								
		СМ-Д-СТ		0,51	-			-	-	-
		ШТ								
9	Е16-33	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	25,00	1,92	-	48	10	-	0,61	15
		ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ								
		КАНАЛИЗАЦИОННЫХ		0,38	-			-	-	-
		ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 50ММ								
		М								
10	Е16-34	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	15,00	3,10	0,01	47	6	-	0,58	9
		ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ								
		КАНАЛИЗАЦИОННЫХ		0,37	-			-	-	-
		ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ								
		М								
11	Е16-27	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	10,00	1,71	0,01	17	4	-	0,60	6
		ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ								
		В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ		0,36	-			-	-	-
		М								
12	Е16-28	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	5,00	3,01	0,03	15	2	-	0,65	3
		ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ								
		В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ		0,39	0,01			-	0,01	-
		М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			495	45	-		69
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			495	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	45	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			11	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			63	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			43	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			601	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		75
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	56	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			601	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		75
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	56	-		-

Главный инженер проекта Ю.И.Рыноградов

Начальник отдела технических и гражданских сооружений Г.Б.Кочетков

Исходные данные:

Составил инженер Н.А.Попова

Проверил рук.группы Т.Н.Климова

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ=

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-7

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗДАНИЯ ПОСТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ
ДО 100СТРЕЛОК(КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНОГО)
НА ВНУТРЕННИЕ ВОДОСТОКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА=

ОСНОВАНИЕ: Т.ПР.501

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,153 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 23 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,016 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 2694,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,06 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	С130-1026	КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Ч6БК ДЛЯ ВОДЫ, НЕФТИ И МАСЛА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 40 ШТ	1,00	3,60 -	- -	4	-	-	-	-
2	Е16-34	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМ.,85ММ М	25,00	3,10 0,37	0,01 -	78	9	- -	0,58 -	15 -
3	Е16-58	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ М	2,00	3,73 0,53	0,07 0,02	7	1	- -	0,86 0,03	2 -
4	Е16-168	УСТАНОВКА ВОРОНОК ВОДОСТОЧНЫХ, ДИАМЕТРОМ 100ММ ШТ	2,00	2,28 1,69	0,45 -	5	3	1 -	2,70 0,18	5 -
5	С130-2224	ВОРОНКА ВОДОСТОЧНАЯ ШТ	2,00	16,00 -	0,14 -	32	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			126	13	1		22
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ.			126	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ.			-	13	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			36	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			16	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			11	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			193	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	16	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			193	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				16	-		-

Главный инженер проекта Ю.И.Виноградов

Начальник отдела технических и гражданских сооружений Г.Б.Кочетков

Исходные данные:

Составил инженер Н.А.Попова

Проверил рук.группы Т.Н.Климова

501-5-33.87 А.6 2.1

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ=

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-8

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗДАНИЯ ПОСТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ
НА 100СТРЕЛОК(КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНОГО)
НА ОТПЛЕНИЕ(ОСНОВНОЕ РЕШЕНИЕ)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА=

ОСНОВАНИЕ: Т.ПР.501

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,651 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 468 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,305 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 2594,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 1,02 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	С130-2035	=ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ 15Ч8П2 ДИАМ.15ММ ШТ	14,00	1,42	-	20	-	-	-	-
2	С130-2038	=ТО ЖЕ,ДИАМ.32ММ ШТ	6,00	2,44	-	15	-	-	-	-
3	С130-2039	=ТО ЖЕ,ДИАМ.40ММ ШТ	4,00	3,45	-	14	-	-	-	-
4	С130-1034	=КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ ПРОБКОВЫЕ КРАН ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	28,00	1,34	-	38	-	-	-	-
5	Ц12-505-1 ВВ,УКАЗ, П.28	=КЛАПАНЫ УГУННЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ,РЕДУКЦИОННЫЕ ПРУЖИННЫЕ,ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ,ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6-2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:15-25 ШТ	1,00	2,29 2,03	0,06 0,01	2	2	- -	3,06 0,01	3 -
6	2307-12390	=КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ 25Ч939НЖ ДИАМ.25ММ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ МЕХАНИЗМОМ МЭО-063-0,25Р ШТ	1,00	87,00	-	87	-	-	-	-
7	Е18-228	=УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ КОМПЛ	2,00	2,61	-	5	-	-	0,32	1
8	Е16-35	=ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	145,00	0,20 0,86	- 0,01	125	30	- 1	- 0,36	- 52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ		0,21	-			-	-	-
		М								
9	Е16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	35,00	0,91	0,01	32	7	-	0,38	12
				0,21	-			-	-	-
		М								
10	Е16-37	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	70,00	1,03	0,01	72	15	1	0,36	25
				0,21	-			-	-	-
		М								
11	Е16-38	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	150,00	1,14	0,01	171	31	2	0,36	54
				0,21	-			-	-	-
		М								
12	Е16-39	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ	60,00	1,29	0,01	77	13	1	0,36	21
				0,21	-			-	-	-
		М								
13	Е16-40	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	10,00	1,62	0,03	16	3	-	0,44	4
				0,28	0,01			-	0,01	-
		М								
14	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	4,70	4,01	-	19	18	-	5,26	25
				3,80	-			-	-	-
		100М								
15	Е18-109	-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ЧУГУННЫХ ТИП М-140А,М-140АО,М-90,РД-90 ВЫСОТОЙ 582ММ	183,10	7,67	0,06	1251	41	10	0,46	75
				0,25	0,02			3	0,03	5
		ЭКМ								
16	Е18-132	-УСТАНОВКА РЕГИСТРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ НИТКИ 100ММ	1,00	4,34	0,03	4	-	-	0,20	-
				0,11	0,01			-	0,01	-
		М								
17	Е18-196	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ	0,80	7,32	0,12	15	2	-	2,04	4
				1,24	0,04			-	0,03	-
		ШТ								
18	Е26-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ФАСОННЫХ ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЛИ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	1,00	23,40	0,24	47	22	-	18,80	18
				11,00	0,07			-	0,09	-
		М-								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	С114-148	-ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 150 М3	1,96	24,40 "	- "	48	-	- "	- "	- "
20	Е26-73	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ХОЛСТОМ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫМ 100М2	0,78	12,60 11,80	0,05 0,02	10	-	- "	21,10 0,03	17 "
21	С114-206	-ХОЛСТ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫЙ ТУ-21-23-44-79 ВВ-Г 1000М2	0,09	79,20 "	- "	7	-	- "	- "	- "
22	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, РЕШЕТОК, САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 100М2	1,60	60,50 38,40	0,03 "	97	61	- "	68,00 "	109 "
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			2172	234	15		440
			РУБ.					3		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			87	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			91	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			209	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			67	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	92	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	92	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			55	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			35	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			19	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			263	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		167
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	97	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1874	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1609	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	12		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	3		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	160	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ.			-	163	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			87	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			3	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			268	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	43	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			168	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			2293	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		298
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	206	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			2651	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		468
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	305	-		-

Главный инженер проекта Ю.И.Виноградов

Начальник отдела технических и гражданских сооружений Г.Б.Кочетков

Исходные данные:

Составил инженер Н.А.Попова

Проверил рук.группы Т.Н.Кудимова

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-9

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗДАНИЯ ПОСТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ
ДО 100СТРЕЛОК(КАРКАСНО-ПАНЕЛЬКОГО)
НА ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: Т.ПР.501

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,642 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 186 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,127 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 2694,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,61 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ				В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Е18-211	-УСТАНОВКА РУЧНОГО НАСОСА ШТ	1,00	6,67 3,69	0,15 0,04	5	5	- -	6,15 0,05	6 -	
2	С130-2307	-ОБВЯЗКА РУЧНОГО НАСОСА	1,00	14,70 -	- -	15	-	- -	- -	- -	
3	2301-16008	-РУЧНОЙ НАСОС КОМПЛ. ШТ	1,00	14,59 -	- -	15	-	- -	- -	- -	
4	Е18-227	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ КОМПЛ	9,00	4,63 0,20	0,01 -	40	2	- -	0,33 -	3 -	
5	Е18-228	-УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ КОМПЛ	8,00	2,41 0,20	- -	19	2	- -	0,32 -	3 -	
6	Ц11-155-1	-ВОДОСЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ИЛИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ, ДО 50 ШТ	1,00	2,65 1,08	0,03 -	2	2	- -	3,06 -	3 -	
7	С130-1522	-СЧЕТЧИКИ /ВОДОМЕРЫ/ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ВТР-50 ТУРБИННЫЕ ШТ	1,00	42,60 -	- -	42	-	- -	- -	- -	
8	Е16-136	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ ШТ	2,00	3,02 1,76	0,19 0,09	6	5	- -	2,72 0,12	5 -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	С130-2230	=ЗАДВИЖКА ФЛАНЦЕВАЯ 30С76НЖМД80ЧМ	2,00	59,60	-	119	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
10	С130-1812	=ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 2,5 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 80	4,00	1,70	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
11	Е16-117	=УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 50ММ	2,00	17,42	0,13	35	2	-	1,54	3
		ШТ		0,99	0,04			-	0,05	-
12	С130-851	=КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ МУФТОВЫЕ 16Ч11Э ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	1,00	2,21	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
13	С130-2029	=ВЕНТИЛЬ МУФТОВОЙ 15Б15КА32ММ	1,00	2,22	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
14	С130-88	=ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	2,00	2,22	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
15	Е16-135	=УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ ФЛАНЦЕВЫХ Д40ММ	2,00	1,62	0,13	3	2	-	1,54	3
		ШТ		0,99	0,04			-	0,05	-
16	С130-2040	=ВЕНТИЛЬ ФЛАНЦЕВЫЙ 15С22НЖА40МЧ	2,00	16,50	-	33	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
17	С130-1809	=ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 2,5 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 40	4,00	1,02	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
18	Е16-135	=УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ ФЛАНЦЕВЫХ Д50ММ	2,00	1,62	0,13	3	2	-	1,54	3
		ШТ		0,99	0,04			-	0,05	-
19	С130-2050	=ВЕНТИЛЬ ФЛАНЦЕВЫЙ 15С22НЖА50МЧ	2,00	18,70	-	37	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
20	С130-1810	=ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 2,5 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 50	2,00	1,21	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
21	Е16-135	=УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ ФЛАНЦЕВЫХ Д40ММ	3,00	1,62	0,13	5	3	-	1,54	5
		ШТ		0,99	0,04			-	0,05	-
22	23-07 П.1-0227 К=1,098	=ВЕНТИЛЬ ФЛАНЦЕВЫЙ 15Ч9П2А40ММ	3,00	4,39	-	13	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
23	С130-1792	=ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 40	6,00	0,95	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е16-135	=УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ ФЛАНЦЕВЫХ Д50ММ	2,00	1,62	0,13	3	2	-	1,54	3
		ШТ		0,99	0,04			-	0,05	-
25	23-07 П,1-0238 К=1,098	=ВЕНТИЛЬ ФЛАНЦЕВЫЙ 15Ч9П2Д50ММ ШТ	2,00	5,49	-	11	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
26	С130-1793	=ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП5 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 50 ШТ	4,00	1,15	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
27	С130-91	=ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	4,00	1,20	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
28	Ц11-406-4	=УСТАНОВКА РЕГУЛЯТОРА ТЕМПЕРАТУРЫ	1,00	4,56	0,01	5	4	-	7,14	7
		КОМПЛ		4,46	-			-	-	-
29	17-04 П,5-51124	=РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ РТ2217 ШТ	1,00	195,00	-	195	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
30	Ц11-550-7	=УСТАНОВКА РЕГУЛЯТОРА РАСХОДА И ДАВЛЕНИЯ	2,00	2,01	0,02	4	4	-	3,06	6
		ШТ		1,81	-			-	-	-
31	17-04 П,5-0064	=РЕГУЛЯТОР РАСХОДА И ДАВЛЕНИЯ ШТ	2,00	70,00	-	140	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
32	Ц11-550-7	=УСТАНОВКА РЕГУЛЯТОРА РАСХОДА ШТ	1,00	2,01	0,02	2	2	-	3,06	3
				1,81	-			-	-	-
33	17-04 П,5-0065	=РЕГУЛЯТОР РАСХОДА РР-1 ШТ	1,00	89,00	-	89	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
34	Ц11-406-5	=УСТАНОВКА ТЕРМОРЕЛЕ ШТ	1,00	2,53	-	3	2	-	4,08	4
				2,48	-			-	-	-
35	17-04 П,1-1120	=ТЕРМОРЕЛЕ РТБ4В0ММ ШТ	1,00	200,00	-	200	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
36	Е18-186	=УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 89ММ	2,00	40,57	0,52	81	6	1	5,35	11
		ШТ		3,24	0,15			-	0,19	-
37	Е16-37 Т,Ч, П,3,2	=ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ(ПРОКЛАДКА ТРУБ В КОТЕЛЬНЫХ,ТЕПЛОВЫХ ПУНКТАХ И НАСОСНЫХ УСТАНОВКАХ,КРОМЕ ОБВЯЗКИ) М	10,00	1,09	0,01	11	3	-	0,45	4
				0,27	-			-	-	-
38	Е16-38 Т,Ч, П,3,2	=ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ	5,00	1,20	0,01	6	1	-	0,45	2
				0,27	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ(ПРОКЛАДКА ТРУБ В КОТЕЛЬНЫХ,ТЕПЛОВЫХ ПУНКТАХ И НАСОС НЫХ УСТАНОВКАХ,КРОМЕ ОБВЯЗКИ) М								
39	Е16-39 Т.Ч, П.3,2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ(ПРОКЛАДКА ТРУБ В КОТЕЛЬНЫХ,ТЕПЛОВЫХ ПУНКТАХ И НАСОС НЫХ УСТАНОВКАХ,КРОМЕ ОБВЯЗКИ) М	10,00	1,35 0,27	0,01 -	13	3	- -	0,45 -	4 -
40	Е16-55 Т.Ч, П.3,2	-ТРУБОПРОВОДА ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ТРУБ 15Х2ММ М	10,00	1,68 0,53	0,05 0,02	17	5	- -	0,85 0,03	8 -
41	Е16-55 Т.Ч, П.3,2	-ТО ЖЕ,22Х2ММ М	10,00	1,68 0,53	0,05 0,02	17	5	- -	0,85 0,03	8 -
42	Е16-55 Т.Ч, П.3,2	-ТО ЖЕ,33Х2,5ММ М	2,00	1,88 0,53	0,05 0,02	4	1	- -	0,85 0,03	2 -
43	Е16-55 Т.Ч, П.3,2	-ТО ЖЕ,57Х3ММ М	25,00	2,20 0,53	0,05 0,02	55	13	2 1	0,85 0,03	21 1
44	Е16-57 Т.Ч, П.3,2	-ТО ЖЕ,89Х3 М	10,00	3,00 0,68	0,07 0,02	30	7	1 -	1,11 0,03	11 -
45	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	0,77	4,01 3,80	- -	3	3	- -	5,26 -	4 -
46	Е16-220	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ 100М	0,10	4,29 3,80	- -	1	-	- -	5,26 -	1 -
47	Е26-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ НАСУХО ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЛИ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ М3	1,70	23,40 11,00	0,24 0,07	40	19	- -	18,80 0,09	32 -
48	С114-148	-ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 150 М3	1,18	24,40 -	- -	29	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	С114-207	-ЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 25-57ММ,М-200	0,49	56,70	-	28	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
50	Е26-73	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ ЛАКОСТЕКЛОТКАНЬЮ	0,50	12,60	0,05	6	6	-	21,10	11
				11,80	0,02			-	0,03	-
		100М2								
51	С114-206	-ХОЛСТ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫЙ ТУ-21-23-44-79 ВВ-Г	0,06	79,20	-	4	-	-	-	-
		1000М2		-	-			-	-	-
52	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	0,08	60,50	0,03	5	3	-	68,00	5
				38,60	-			-	-	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1431	110	4		181
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			666	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			19	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			692	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			16	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	14	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	14	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			12	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	5	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			30	-	-		-
						-		-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	16	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			112	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			11	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	28	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	28	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			41	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			20	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В К.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			143	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		49
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	31	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			637	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			282	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	3		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	1		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	68	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	69	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			280	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			85	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			55	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			777	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		114
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	80	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1642	-	-		-
						-		-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		186
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	127	-		-

Главный инженер проекта Ю.И.Виноградов

Начальник отдела технических и гражданских сооружений Г.Б.Кочетков

Исходные данные:

Составил инженер Н.А.Попова

Проверил рук.группы Т.Н.Климова

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-10

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗДАНИЯ ПОСТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ
НА 100СТРЕЛОК(КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНОГО)
НА ВЕНТИЛЯЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: Т.ПР.501

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 4,755 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,115 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 631 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,434 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 2694,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 1,77 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ				НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	МАШИНЫ ОБСЛУЖИВАЮЩ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е20-708	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-Ц4-70 N 6,3А С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А132М4	2,00	233,33	0,72	467	15	1	10,92	22
				6,28	0,22			-	0,28	1
		ШТ								
2	1501-01417	-ДВИГАТЕЛЬ АСИНХРОННЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ КОРОТКОЗАМКНУТЫЙ ИСКЛЮЧИТЬ-4А132М2,4,6,8У3	2,00	125,00	-	250	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
3	1501-01153	-ДВИГАТЕЛЬ АСИНХРОННЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ КОРОТКОЗАМКНУТЫЙ -А02-32-2,4,6У3	2,00	36,00	-	72	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
4	Е20-1005	-УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ 4041	1,00	19,66	0,04	19	3	-	5,27	5
				3,31	0,01			-	0,01	-
		10ШТ								
5	Е20-706	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-Ц4-70 N 2,5А С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА56А4	2,00	59,72	0,13	119	5	-	4,16	8
				2,44	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
6	Е20-1002	-УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ 4038	1,00	9,25	0,01	9	2	-	3,57	4
				2,24	-			-	-	-
		10ШТ								
7	Е20-704	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ	2,00	59,72	0,13	119	5	-	4,16	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-Ц4-70 И 2,5А С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА56А4		2,46	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
8	1501-10059	-ДВИГАТЕЛЬ 4А56А4 ИСКЛЮЧИТЬ -	2,00	23,00	- -	46	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-
9	1501-03026	-ДВИГАТЕЛЬ АСИНХРОННЫЙ ТРЕХФАЗНОГО ТОКА ВЗРЫВОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ 4В63А4	2,00	46,00	-	92	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
10	Е20-1002	-УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОИЗОЛЯТОРОВ 4038	1,00	9,25	0,01	9	2	-	3,57	4
		10ШТ		2,24	-			-	-	-
11	Е20-764	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЯЧЕЙКОВЫХ	1,35	3,61	0,10	5	4	-	4,67	6
		М2		2,96	0,03			-	0,04	-
12	ПР-МТ 23-05	-ФИЛЬТР ЯЧЕЙКОВЫЙ ФЯР	5,00	7,30	-	37	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-
13	Е20-737	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ НА ОДНОЙ ОСИ В-06-300 И 6 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АР7А6	1,00	65,38	0,12	65	6	-	6,24	6
				3,76	0,06			-	0,05	-
		ШТ								
14	18-615-3	-МОНТАЖ КОНДИЦИОНЕРА	1,00	1,26	-	1	1	-	2,10	2
		ШТ								
				0,87	-			-	-	-
15	66-01 АОП.27 7.10-051	-КОНДИЦИОНЕР БК-1500	1,00	260,00	-	260	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-
16	Е20-763	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ НА ОДНОЙ ОСИ,ВЕСОМ ТН ДО 0,025	1,00	3,23	0,08	3	2	-	3,90	4
				2,69	0,02			-	0,03	-
		ШТ								
17	23-05 7.1-105 К=1,35	-ВЕНТИЛЯТОР ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ СОЮЗ ЭПК-15	1,00	52,33	-	53	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
18	Е20-768	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВУ С ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВАТЕЛЕМ ТЭН-1006 С МЕХАНИЗМОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЭО-063/25-0,25П РАЗМЕРОМ КЛАПАНА 600Х1000А	2,00	104,13	0,09	208	9	-	4,61	9
				2,59	0,03			-	0,04	-
		1ШТ								
19	1706-50828	-ИСКЛЮЧИТЬ ЭЛЕКТРОПРИВОД МЭО-0,63/25-0,25П -	2,00	46,91	- -	94	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
20	1706-50421	-МЕХАНИЗМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОДНООБОРОТНЫЙ МЭО-1,6/25-0,25И -77,МЭО-1,6/63-0,63И-77	2,00	182,00	-	364	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТУ25-02-1401-74								
		ШТ								
21	Е20-760	=УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125	2,00	6,25	0,46	13	6	1	5,38	11
		ШТ		2,97	0,14			-	0,18	-
22	С130-757	=КАЛОРИФЕРЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ОДНОХОДОВЫЕ КВС6А-П, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2=11,6	2,00	38,60	-	77	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
23	Е20-453	=ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ УНИФИЦИРОВАННАЯ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ Р200Э С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ МЭО=0,63/63=0,25?	1,00	68,16	0,05	68	1	-	2,08	2
				1,22	0,02			-	0,03	-
		1ШТ								
24	Е20-463	=ТО ЖЕ,Р630Э	2,00	79,53	0,09	159	5	-	4,41	9
		1ШТ		2,59	0,03			-	0,04	-
25	Е20-704	=УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-Ц4-70 Н 2,5А С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА56А4	1,00	59,72	0,13	60	2	-	4,16	4
				2,66	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
26	Е20-1002	=УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ 4038	0,50	9,25	0,01	5	1	-	3,57	2
		10ШТ		2,24	-			-	-	-
27	Е20-656	=УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500	5,00	16,32	0,50	82	10	3	3,12	16
				1,97	0,15			1	0,19	1
		ШТ								
28	Е20-697	=УСТАНОВКА ПОДСТАВОК ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ МАССОЙ,КГ ДО 100 (ПОД КАЛОРИФЕР)	0,08	36,29	0,26	3	-	-	6,02	-
				3,67	0,08			-	0,10	-
		100КГ								
29	Е20-440	=КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 250Х250	2,00	9,27	0,02	19	2	-	1,28	3
		1ШТ		0,75	0,01			-	0,01	-
30	Е20-446	=ТО ЖЕ,А500	2,00	16,36	0,05	33	3	-	2,17	6
		1ШТ		1,28	0,02			-	0,03	-
31	Е20-438	=КЛАПАН ПЕРЕКИДНОЙ ИСКРОБЕЗОПАСНЫЙ 200Х200	2,00	8,95	0,02	18	2	-	1,28	3
		1ШТ		0,75	0,01			-	0,01	-
32	Е20-440	=ТО ЖЕ,А200	1,00	9,27	0,02	9	1	-	1,28	1
		1ШТ		0,75	0,01			-	0,01	-
33	Е20-485	=УСТАНОВКА КОЖУХОВ	1,60	4,64	0,27	7	4	-	4,04	7
		100КГ		2,47	0,09			-	0,12	-
34	С130-888	=КОЖУХИ ПЛАСТИНЧАТЫХ ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ К=10(ШТ.2)	0,80	7,07	-	68	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2								
35	Е20-537	=УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ПЛАСТИНЧАТЫХ ШП-В РАЗМЕРОМ ПЛАСТИН, ММ 100Х500Х1000	4,00	14,32	0,05	57	1	-	0,59	2
				0,32	0,02			-	0,03	-
		ШТ								
36	Е20-538	=УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ПЛАСТИНЧАТЫХ ШП-Ф РАЗМЕРОМ ПЛАСТИН, ММ 200Х500Х1000	4,00	17,62	0,05	70	1	-	0,59	2
				0,32	0,02			-	0,03	-
		ШТ								
37	Е20-600	=РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ПЛАСТМАССОВЫЕ ВР120Х200(ШТ.15);ВР200Х200(ШТ. 2)	17,00	1,46	0,05	25	15	1	1,41	24
				0,88	0,02			-	0,03	1
		1ШТ								
38	Е20-525	=УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 200	5,00	8,43	0,03	42	13	-	4,30	22
		ШТ		2,50	0,01			-	0,01	-
39	Е20-526	=УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 280	1,00	9,37	0,03	9	3	-	4,30	4
		ШТ		2,50	0,01			-	0,01	-
40	Е20-607	=УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ММ: 150 Х 200	12,00	1,52	0,05	18	11	-	1,41	17
				0,88	0,02			-	0,03	-
		1ШТ								
41	Е20-608	=УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 200 РАЗМЕРОМ, ММ: 250 Х 200	1,00	1,67	0,05	2	1	-	1,41	1
				0,88	0,02			-	0,03	-
		1ШТ								
42	Е20-607	=РЕШЕТКИ ЩЕЛЕВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ Р3001У	10,00	6,10	0,21	61	35	2	5,63	56
		1ШТ		3,53	0,08			1	0,10	1
43	Е20-608	=ТО ЖЕ,Р4001У.	4,00	6,70	0,21	27	14	1	5,63	23
		1ШТ		3,53	0,03			-	0,10	-
44	Е20-7	=ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ДО 630	20,00	4,90	0,04	98	12	1	1,07	21
				0,68	0,01			-	0,01	-
		М2								
45	Е20-6	=ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ 500	8,00	4,88	0,04	39	6	-	1,25	10
				0,70	0,01			-	0,01	-
		М2								
46	Е20-5	=ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО 450	14,00	4,73	0,04	66	10	-	1,25	17
				0,70	0,01			-	0,01	-
		М2								
47	Е20-4	=ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315	19,00	5,26	0,04	100	17	1	1,62	31
				0,92	0,01			-	0,01	-
		М2								
48	Е20-2	=ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200	25,00	5,40	0,04	135	23	1	1,62	40
				0,92	0,01			-	0,01	-
		М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	Е20-1	=ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160 М2	29,00	7,36 0,92	0,04 0,01	13	27	1 -	1,62 0,01	47 -
50	Е20-11	=ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ОТ 1100 ДО 1600 М2	32,00	5,34 0,70	0,04 0,01	171	22	1 -	1,25 0,01	40 -
51	Е20-486	=УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ ШАХТЫ,ММ, 200 ШТ	1,00	5,56 1,81	0,01 -	4	2	- -	3,03 -	3 -
52	Е20-491	=УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ ШАХТЫ,ММ, 630 ШТ	1,00	12,26 3,33	0,05 0,01	12	3	- -	6,01 0,01	6 -
53	Е20-490	=УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ ШАХТЫ,ММ, 500 ШТ	1,00	10,04 2,39	0,02 0,01	10	2	- -	4,03 0,01	4 -
54	С130-1487	=СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ В РАМКАХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ В М2 ДО 0,2 М2	1,00	3,73 -	- -	4	-	- -	- -	- -
55	С130-640	=ЗАГЛУШКИ К ЛИТОЧЕТРАЖНЫМ ЛЮЧКАМ СТД 8281 ШТ	14,00	0,13 -	- -	2	-	- -	- -	- -
56	Е13-292	=НАНЕСЕНИЕ ОГНЕЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ФОСФАКРИЛАТА ВОЗДУХОВОДОВ М2	147,00	3,41 0,09	0,19 0,05	501	13	22 7	0,14 0,06	21 9
57	Е13-611	=ОКРАСКА ВОЗДУХОВОДОВ 100М2	1,50	25,70 5,10	0,52 0,16	39	8	1 -	9,30 0,21	14 -
58	Е13-172	=ШПАТЛЕВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СИЛИКАТНОЙ ШПАТЛЕВКОЙ,ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 3ММ 100М2	0,56	55,20 19,10	1,68 0,50	31	11	1 -	32,00 0,65	18 -
59	Е13-107	=ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛАКОМ ХС-76: ПЕРВЫЙ СЛОЙ 100М2	0,56	22,80 2,75	0,20 0,06	13	2	- -	4,33 0,08	2 -
60	Е13-108 Т.Ч.ТЧ1.6 К=2	=ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛАКОМ ХС-76: ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ 100М2	0,56	32,60 4,36	0,38 0,12	18	2	- -	6,62 0,15	4 -
61	Е13-129 Т.Ч.ТЧ1.6 К=3	=НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЛАКА ХС-76 100М2	0,56	43,20 4,36	0,36 0,12	24	3	- -	4,96 0,15	4 -
62	Е13-140 Т.Ч.ТЧ1.6 К=3	=НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ХС-710 100М2	0,56	68,40 4,36	0,36 0,12	27	3	- -	4,96 0,15	4 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			3931	343	38		577

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					9		13
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			260	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			271	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			653	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			586	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	17		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	7		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	42	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	49	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			106	-	-		-
						-		-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	20	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			62	-	-		-
						-		-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			821	-	-		-
						-		-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		85
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	69	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			3017	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			2345	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	12		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	2		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	300	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	302	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			398	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			13	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			364	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	62	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			267	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			3661	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		344
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	364	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			4755	-	-		-
						-		-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		631
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	434	-		-

Главный инженер проекта Ю.И.Виноградов
Начальник отдела технических и гражданских сооружений Г.Б.Кочетков

Исходные данные:
Составил инженер Н.А.Попова
Проверил рук.группы Т.Н.Климова

501-5-83.87 А.6. 2.1

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-11

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗДАНИЯ ПОСТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ НА 100 СТРЕЛОК КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНОГО НА ВНУТРЕННЕЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: ЭО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 5,147 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 939 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,622 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц8-401-1	-ПРОВОДА МАРОК АПРФ И ПРФ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 6ММ2	10,10	65,00	26,20	657	244	265	42,00	424
		100М		24,20	9,68			98	12,49	126
2	Ц8-402-2	-ПРОВОД ПГВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	5,00	12,70	3,71	64	38	19	13,00	65
		100М		7,55	1,18			6	1,52	8
3	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 2,5ММ2	0,20	4,88	2,33	1	-	-	4,00	1
		100М		2,36	0,71			-	0,92	-
4	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1М ДО 1КГ	0,30	10,00	0,27	3	2	-	11,00	3
				6,24	0,10			-	0,13	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М								
5	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,20	54,00	23,10	11	5	5	43,00	9
				23,20	9,73			2	12,55	3
		100М								
6	Ц8-407-1	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЗО ВЗРЫВООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАЧИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,30	79,20	35,70	24	11	11	55,00	17
				36,00	12,20			4	15,74	5
		100М								
7	Ц8-599-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	1,16	127,00	34,90	147	63	41	97,00	113
				53,90	11,10			13	14,32	17
		100ШТ								
8	Ц8-593-2	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЯ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И ПЫЛЬНОСТЬЮ ХИМИЧЕСКИ АКТИВНОЙ И ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДОЙ	0,34	116,00	58,00	39	17	20	81,00	28
				48,80	18,20			6	23,48	8
		100ШТ								
9	Ц8-595-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ С ГЛУХИМ КРЕПЛЕНИЕМ НА СТАЛЬНЫХ ТРУБАХ	0,15	138,00	62,30	21	8	9	76,00	11
				51,70	19,80			3	25,54	4
		100ШТ								
10	Ц8-572-4	-ЩИТОК БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1000Х800ММ	2,00	4,72	0,79	9	3	2	3,00	6
				1,58	0,28			1	0,36	1
		ШТ								
11	Ц8-591-2	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,20	19,60	0,05	4	2	-	20,00	4
				11,30	0,02			-	0,03	-
		100ШТ								
12	Ц8-591-10	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ ПРОВОДКИ СКРЫТОЙ	0,05	37,30	0,04	2	1	-	27,00	1
				29,80	0,01			-	0,01	-
		100ШТ								
13	Ц8-591-3	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	0,57	49,80	1,10	28	22	1	68,00	39
				38,40	0,06			-	0,08	-
		100ШТ								
14	Ц8-591-8	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ	0,04	30,00	1,13	1	1	-	31,00	1
				19,50	0,11			-	0,03	-
		100ШТ								
15	Ц8-591-8	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ	0,22	30,00	1,13	7	4	-	34,00	7
				19,50	0,11			-	0,14	-
		100ШТ								
16	Ц8-591-6	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКА	0,02	25,10	0,04	1	-	-	31,00	1
				17,10	0,02			-	0,03	-
		100ШТ								
17	Ц8-610-1	-ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ ЧАССА С КОЖУХОМ ДО 3К-	0,05	71,50	1,30	4	3	-	80,00	4
				50,00	0,52			-	0,67	-
		100ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НЕУЧТЕН.МАТ-ЛЫ ПО МОНТ.РАБОТАМ								
18	1507-3143 Д.26 К=1,082	=СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ Т.ЛП031-2Х40-002У4 ШТ	100,00	16,34	-	1634	-	-	-	-
19	1507-3120 Д.1 К=1,082	=СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ Т.ЛПО30-40-101КУ4 ШТ	16,00	8,66	-	139	-	-	-	-
20	1507-1070 К=1,082	=СВЕТИЛЬНИК=ВЗГ/34А-200М ШТ	15,00	25,54	-	383	-	-	-	-
21	1507-1171 Д.3	=СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ ЗАЩИЩ.Т.НСП21-100-001У3	12,00	4,44	-	53	-	-	-	-
	К=1,082	ШТ								
22	1507-3016 К=1,082	=СВЕТИЛЬНИК=НПО20Х100/Р20-01УХЛ 4 ШТ	6,00	1,51	-	9	-	-	-	-
23	1507-3013 К=1,082	=СВЕТИЛЬНИК=НБ00БХ100/Р20-01УХЛ 4 ШТ	13,00	1,84	-	24	-	-	-	-
24	1507-5132 К=1,082	=СВЕТИЛЬНИК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ=ПСХ-60МУЗ ШТ	3,00	1,35	-	4	-	-	-	-
25	С156-240	=ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25 ШТ	5,00	13,70	-	69	-	-	-	-
26	С153-231	=ЛАМПЫ ЛБ40,ЛД40,ЛЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40 10ШТ	21,60	7,20	-	156	-	-	-	-
27	С153-251	=СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМПТИПАВОС-220 10ШТ	21,60	1,42	-	31	-	-	-	-
28	С153-266	=ЛАМПЫ БК220-230-60 10ШТ	1,00	1,33	-	2	-	-	-	-
29	С153-277	=ЛАМПЫ БК220-230-400 10ШТ	2,30	1,78	-	4	-	-	-	-
30	С153-284	=ЛАМПЫ БК15-225-200ГОСТ2239-79 10ШТ	0,60	1,44	-	1	-	-	-	-
31	1515-11003 К=1,074	=ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ №24-25 10ШТ	1,00	1,13	-	1	-	-	-	-
32	2405-1371 К=1,082	=КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=У192МХЛ2 ТУ36-1882-75,ЛЗЧ,НР2-78 1000ШТ	0,15	69,25	-	10	-	-	-	-
33	1504-06160 К=1,08	=ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ Т.С-1-02-6/220 ШТ	17,00	0,43	-	7	-	-	-	-
34	1504-06161 К=1,08	=ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ Т.С-2-02-6/200 ШТ	5,00	0,70	-	4	-	-	-	-
35	1504-06162	=ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХКЛАВИШНЫЙ	3,00	0,97	-	3	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т,С-9-01-6/220								
	К=1,08	ШТ		-	-			-	-	-
36	1504-06161	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	57,00	0,70	-	40	-	-	-	-
		ГЕРМЕТ,0-1-1Р44-17-6/220		-	-			-	-	-
	К=1,08	ШТ		-	-			-	-	-
37	1504-17091	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ	4,00	0,65	-	2	-	-	-	-
	К=1,082			-	-			-	-	-
		-РШ-Ш-23-0-54-10/220		-	-			-	-	-
		ГОСТ 7396-75								
		ШТ								
38	1504-17085	-РОЗЕТКА	22,00	0,32	-	7	-	-	-	-
	К=1,082	ШТЕПСЕЛЬНАЯ-РШ-Ш-2-0-1Р43-01-1		-	-			-	-	-
		0/42У2		-	-			-	-	-
		ТУ 16-526.463-79								
		ШТ								
39	1504-17051	-РОЗЕТКА РШ-30-0-К-25/380У4	2,00	0,43	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
	К=1,082			-	-			-	-	-
40	15093-37013	-ДВУХЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ	0,07	137,37	-	10	-	-	-	-
		НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 660В СЕЧЕНИЕМ		-	-			-	-	-
	К=1,126	2,2,5ММ2-АВВГ		-	-			-	-	-
		1000М								
41	15093-37023	-ДВУХЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ	0,02	165,52	-	3	-	-	-	-
		НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 660В СЕЧЕНИЕМ		-	-			-	-	-
	К=1,126	2,4ММ2-АВВГ		-	-			-	-	-
		1000М								
42	15093-38023	-ТРЕХЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ	0,04	270,00	-	11	-	-	-	-
		НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 660В СЕЧЕНИЕМ		-	-			-	-	-
	К=1,2	3,4ММ2 С ЗАЗЕМЛ.ЖИЛОЙ 1Х2,5		-	-			-	-	-
	К=1,126	КВ,ММ-АВВГ								
		1000М								
43	15095-13021	-ПРОВОД НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 660В	0,58	129,69	-	75	-	-	-	-
		СЕЧЕНИЕМ 2,2,5ММ2-АПРЭ		-	-			-	-	-
	К=1,126	1000М		-	-			-	-	-
44	15095-13051	-ПРОВОД НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 660В	0,12	157,64	-	19	-	-	-	-
		СЕЧЕНИЕМ 3,2,5ММ2-АПРЭ		-	-			-	-	-
	К=1,126	1000М		-	-			-	-	-
45	15095-13031	-ПРОВОД НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 660В	0,24	150,88	-	36	-	-	-	-
		СЕЧЕНИЕМ 2,4,0ММ2-АПРЭ		-	-			-	-	-
	К=1,126	1000М		-	-			-	-	-
46	15095-02041	-ПРОВОД НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 380В	0,40	46,17	-	18	-	-	-	-
		СЕЧЕНИЕМ 2,2,5ММ2-АППВ		-	-			-	-	-
	К=1,126	1000М		-	-			-	-	-
47	15095-02101	-ПРОВОД НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 380В	0,06	65,31	-	4	-	-	-	-
		СЕЧЕНИЕМ 3,2,5ММ2-АППВ		-	-			-	-	-
	К=1,126	1000М		-	-			-	-	-
48	15095-02051	-ПРОВОД НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 380В	0,06	64,18	-	4	-	-	-	-
		СЕЧЕНИЕМ 2,4ММ2-АППВ		-	-			-	-	-
	К=1,126	1000М		-	-			-	-	-
49	С113-14	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ	20,00	0,31	-	6	-	-	-	-
		ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С		-	-			-	-	-
		РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1								
		ЧЕРНЫЕ								
		ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИ								
		АМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В								
		ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АУ=20 Т=1,8								
		М								
50	С113-14	=ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ=ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ=Т АУ=20 Т=2,8	30,00	0,31	-	9	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
		ОБОРУДОВАНИЕ								
51	1517-01111 5 А.17 01-1130 П.01-1125 01-1126 1504-01259	=ПУНКТ РАСПРЕДЕЛ.ТИПА ПР11-3084-21У3 С ВЫКЛЮЧАТ.АЕ2044-11ШТ ПО 10А И 1ШТ=40А,АЕ2046-2ШТ НА 16А И 4ШТ=10А И ВВОДНЫМ АВТОМАТОМ	1,00	310,83	-	311	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		01-072А 01-050 01-073 01-089								
52	ТО ЖЕ	=ТО ЖЕ,С АЕ2044-12ШТ ПО 10А,АЕ2046-6ШТ ПО 10А И ВВОДНЫМ АВТОМАТОМ	1,00	310,83	-	311	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			4423	424	373		734
			РУБ.					133		172
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ.			622	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			18	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ.			648	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			3801	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ.			226	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =	РУБ.			-	-	240		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =	РУБ.			-	-	133		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	424	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ.			-	557	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ.			2776	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			368	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р.=	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.=	РУБ.			-	65	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			330	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			4499	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		939
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	622	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			5147	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	-	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		939
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	-	РУБ.			-	622	-		-

Главный инженер проекта Ю.И.Виноградов

Начальник отдела энергоснабжения С.И.Верзун

Исходные данные:

Составил инженер В.В.Осипова

Проверил рук.группы М.И.Зельманов

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ

ФОРМА 6

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-12

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗДАНИЯ ПОСТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ ДО 100 СТРЕЛОК КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНОГО НА МОНТАЖ СИЛОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ РЕЗЕРВНОЙ ЭЛЕТРОСТАНЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

ОСНОВАНИЕ: ЭМ-1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 10,416 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1981 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,387 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е15-614	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, РЕШЕТОК, САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 100М2	0,02	60,50 38,40	0,03 -	1	1	- -	68,00 -	1 -
2	Е15-612	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА БОЛЬШИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА 2РАЗА 100М2	0,02	32,00 6,60	0,79 0,24	1	-	- -	11,70 0,31	- -
3	Е26-14	ИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ АСБЕСТОВЫМ М3	0,04	42,10 40,60	0,99 0,30	2	2	- -	75,90 0,39	3 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	С1511-138	ШНУР АСБЕСТОВЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ МАРКИ ШАОН ДИАМЕТРОМ 18;20;22,25ММ Т	0,03	1700,00 - -	- -	51	-	- - -	- - -	-
5	Е26-65	ОКЛЕИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ НА КЛЕЯСТЕРЕ В ОДИН СЛОЙ ТКАНЬЮ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ М2	2,40	1,17 0,15	- -	3	-	- - -	0,26 - -	-
6	Е26-76	ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАСЛЯНЫМ СОСТАВОМ ЗА ДВА РАЗА 100М2	0,02	46,70 10,30	0,08 0,02	1	-	- - -	19,10 0,03	-
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
7	Ц6-497-03	ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОР СТАЦИОНАРНЫЙ, МАССА, Т, ДО 3 Т	2,83	140,00 114,00	3,50 1,04	396	323	10 3	177,00 1,34	50
8	Ц6-497-03 ПР2Т6	ШЕФМОНТАЖ КОП	1,00	656,00 656,00	- -	656	656	- -	1049,60 -	1049
9	Ц18-1-2	МОНТАЖ ТОПЛ.-МАСЛ.БЛОКА ШТ	1,00	20,40 12,30	1,78 0,85	20	12	2 1	24,00 1,10	2
10	Ц12-2-7 К=1,1	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 76-89 ММ Т	0,04	107,89 87,01	16,26 8,51	4	3	- -	134,00 10,98	5
11	Ц12-2-7 К=1,1	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 76-89 ММ Т	0,02	107,89 87,01	16,26 8,51	2	2	- -	134,00 10,98	3
12	Ц12-2-1 К=1,1	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 14 ММ Т	0,01	356,69 332,20	9,14 2,58	4	3	- -	521,00 3,33	5
13	Ц12-2-4 К=1,1	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 32-38 ММ Т	0,02	213,46 196,90	5,90 1,59	4	4	- -	328,00 2,05	7
14	Ц12-2-7 К=1,1	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 76-89	0,02	107,89 87,01	16,26 8,51	2	2	- -	134,00 10,98	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ММ								
		Т								
15	Ц8-571-4	ШИТ ВЫСОТОЙ СВ.1600ММ БЕЗ ЯЩИКОВ СОПРОТИВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ГЛУБИНА ШКАФА ДО 800ММ ВЫСОТА ДО 2600ММ	1,20	14,10 5,45	1,85 0,72	17	7	2 1	9,00 0,93	11 1
		М								
16	Ц8-122-7	БЛОК АККУМУЛЯТОРОВ КИСЛОТНЫХ,ШЕСТИЭЛЕМЕНТНЫЙ,ЁМКОСТЬ,А,4,ДО1128	4,00	1,31 0,87	-	5	3	- -	1,00 -	4 -
		БЛОК								
17	Ц8-125-2	ФОРМИРОВАНИЕ БАТАРЕЙ ПЕРЕНОСНЫХ АККУМУЛЯТОРОВ КИСЛОТНЫХ	2,00	59,60 53,60	-	119	117	- -	74,00 -	148 -
		ШТ								
18	Ц8-145-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО АНУ КАНАЛА БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ,МАССА 1М,ДО1КГ	1,74	11,40 5,53	0,27 0,10	20	10	- -	10,00 0,13	17 -
		100М								
19	Ц8-146-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНИНИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО3КГ	0,30	68,00 18,20	12,70 4,04	14	5	4 1	31,00 5,21	9 2
		100М								
20	Ц8-145-2	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО АНУ КАНАЛА БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ,МАССА 1М,ДО2КГ	0,20	12,70 6,49	0,53 0,21	3	1	- -	12,00 0,27	2 -
		100М								
21	Ц8-153-5	ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО11 СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	40,00	3,55 1,08	-	142	45	- -	2,00 -	80 -
		ШТ								
22	Ц8-153-14	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 14	4,00	0,81 0,40	-	3	2	- -	1,00 -	4 -
		ШТ								
23	Ц8-153-19	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО10 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 7	2,00	0,58 0,26	-	1	1	- -	1,00 -	2 -
		ШТ								
		НЕУЧТ.МАТ-ЛЫ ПО МОНТ.РАБОТАМ								
24	С113-144	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК ВСТ2КП-ВСТ4КП И ВСТ2ПС-ВСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-76Х Т3,5	4,00	1,09 -	- -	4	-	- -	- -	- -
		М								
25	01-15 Т18,1 К=1,089	ТРУБА СТАЛЬНАЯ БЕСШОВНАЯ ХОЛОДНОТЯНУТАЯ ДИАМ.6Х1	2,00	0,62 -	- -	1	-	- -	- -	- -
		М								
26	01-15 Т18,1 К=1,089	ТО ЖЕ,ДИАМЕТРОМ 10Х1	3,00	0,69 -	- -	1	-	- -	- -	- -
		М								
27	01-15	ТО ЖЕ,ДИАМЕТРОМ 14Х2	18,00	0,91	-	8	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т18-1	М								
	К=1,089			-	-			-	-	-
28	ТО ЖЕ	=ТО ЖЕ,ДИАМЕТРОМ 14Х3,5	1,00	0,53	-	1	=	-	-	-
	К=1,089	М								
				-	-			-	-	-
29	ТО ЖЕ	=ТО ЖЕ,ДИАМЕТРОМ 34Х3	5,00	0,86	-	4	=	-	-	-
	К=1,089	М								
				-	-			-	-	-
30	ТО ЖЕ	=ТО ЖЕ,ДИАМЕТРОМ 70Х3,5	15,00	1,66	-	25	=	-	-	-
	К=1,089	М								
				-	-			-	-	-
31	С113-82	=СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ	0,10	1,59	-	1	=	-	-	-
		КОВКОГО ЧУГУНА С								
		ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ		-	-			-	-	-
		ТРОЙНИКИ ПРЯМЫЕ ГОСТ 8948-75								
		ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В								
		ММ=ДУ ДУ=15								
		10ШТ								
32	УКАЗАН	=ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ НА	103,20	0,03	-	3	=	-	-	-
	К ЕРЕР	ФОРМИРОВАНИЕ АККУМУЛЯТОРНЫХ								
	84Г	БАТАРЕЙ		-	-			-	-	-
		КВТ/ЧАС								
33	15093-38075	=ТРЕХЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ	0,02	1032,75	-	20	=	-	-	-
		НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 660В СЕЧЕНИЕМ								
	К=1,2	5,3ММ2 С ЗАЗЕМ.ЖИЛОЙ		-	-			-	-	-
	К=1,126	1Х16=АВВГ								
		1000М								
34	15093-34203	=ДВУХЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ	0,01	3197,84	-	38	=	-	-	-
		НАПРЯЖЕНИЕМ 1000В СЕЧЕНИЕМ								
	К=1,126	2,95ММ2=ВВГ		-	-			-	-	-
		1000М								
35	15093-34013	=ДВУХЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ	0,04	138,50	-	6	=	-	-	-
		НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 660В СЕЧЕНИЕМ								
	К=1,126	2,1,5ММ2=ВВГ		-	-			-	-	-
		1000М								
36	15093-33043	=ТРЕХЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ	0,12	152,01	-	18	=	-	-	-
		НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 660В СЕЧЕНИЕМ								
	К=1,126	5ММ2=ВВГ		-	-			-	-	-
		1000М								
37	15093-12431	=КАБЕЛЬ СЕЧЕНИЕМ 7,6ММ2=КВВГЭ	0,01	990,31	-	10	=	-	-	-
		1000М								
	К=1,119			-	-			-	-	-
38	15093-12251	=КАБЕЛЬ СЕЧЕНИЕМ	0,02	704,97	-	16	=	-	-	-
		14,1,5ММ2=КВВГЭ								
	К=1,119	1000М		-	-			-	-	-
		ОБОРУДОВАНИЕ								
39	2003-31017	=ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОР ОБЩЕГО	1,00	6280,00	-	6280	=	-	-	-
		НАЗНАЧЕНИЯ АГА-2-48М1								
		ШТ		-	-			-	-	-
40	290220-2455	=ШКАФ ЗАРЯДА БАТАРЕЙ=ШЗБ-2	1,00	386,00	-	386	=	-	-	-
		ТУ65-74 ЭА3.215.055ТУ								
		ШТ		-	-			-	-	-
41	2303-04001	=ТОПЛИВНО-МАСЛЯНЫЙ БЛОК	1,00	503,00	-	503	=	-	-	-
	А	АГА-48-72								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.2	2210.0.7256		-	-				-	-	-
		ШТ								
42	1906-16003	-ТАЛЬ РУЧНАЯ ЦЕПНАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ Г/П 3,2	1,00	70,00	-	70	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
43	0726-13	-БОЧКА ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛИТА ЕМК.100Л ГОСТ 13950-86Т.Б62-100-2-Ц	1,00	11,70	-	12	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			8878	1197	18		1880
			РУБ.					6		8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			7231	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			217	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			90	-	-		-
		ВСЕГО;СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			7538	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1548	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			200	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	12		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	6		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1194	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1200	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			155	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1014	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		92
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	182	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			264	-	-		-
		ВСЕГО;СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2784	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1975
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1382	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			54	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	3	-		-
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ.			51	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО;СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			72	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			10414	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1981
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1387	-		-

Главный инженер проекта Ю.И.Виноградов
Начальник отдела энергоснабжения С.И.Верзун
Исходные данные:
Составил инженер Л.В.Глебук
Проверил рук.группы М.И.Зельманов

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-13

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗДАНИЯ ПОСТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ ДО 100 СТРЕЛОК КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНОГО НА МОНТАЖ СИЛОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И ПОМЕЩЕНИЙ.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

ОСНОВАНИЕ: ЭМ2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,341 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 283 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,176 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ												
1	18-572-1	ЩИТОК БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ОТКРЫТОГО ИСПОЛНЕНИЯ НА СТЕНЕ ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 800Х600ММ	7,00	6,39	0,68	31	10	5	2,00	14				
				1,36	0,25			2	0,32	2				
2	18-530-1	ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПОДВЕСНОЙ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 ШТ	2,00	1,88	-	4	3	-	3,00	6				
				1,54	-			-	-	-				
3	18-522-5	АППАРАТ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25А С КОЛИЧЕСТВОМ ЦЕПЕЙ ДО 4 ШТ	1,00	2,32	0,05	2	1	-	2,00	2				
				1,02	0,01			-	0,01	-				
4	18-472-6	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТОЙТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ КОНСТР.	1,30	56,10	1,70	73	17	2	24,00	31				
				13,40	0,10			-	0,13	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100ММ2								
		100М								
5	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,02	377,00	4,70	8	1	-	61,00	1
		Т		33,30	1,41			-	1,82	-
6	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	3,30	48,00	12,70	158	60	42	31,00	102
		100М		18,20	4,04			13	5,21	17
7	Ц8-417-5	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,50	15,90	0,22	8	4	-	14,00	7
		100М		7,65	0,08			-	0,10	-
8	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,15	54,00	23,10	8	3	3	43,00	6
		100М		23,20	9,73			1	12,55	2
9	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	0,60	10,00	0,27	6	4	-	11,00	7
		100М		6,24	0,10			-	0,13	-
10	Ц8-153-21	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	74,00	1,33	-	98	34	-	1,00	74
		ШТ		0,46	-			-	-	-
11	Ц8-525-1	-АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ- ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25А	2,00	2,02	0,05	4	2	-	1,00	2
		ШТ		0,90	0,01			-	0,01	-
		НЕУЧТЕННЫЕ МАТ-ЛЫ ПО МОНТ.РАБОТАМ								
12	15093-38033	-ТРЕХЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 660В СЕЧЕНИЕМ	0,03	330,75	-	10	-	-	-	-
	К=1,126	3,6ММ2 С ЗАЗЕМЛ.ЖИЛОЙ		-	-			-	-	-
	К=1,2	1Х4=АВВГ								
		1000М								
13	15093-3801 3	-КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ АВВГ-4Х2,5	0,30	248,20	-	74	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
	К=1,126									
	К=1,3									
14	15093-38023	-ТРЕХЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 660В СЕЧЕНИЕМ	0,04	225,20	-	9	-	-	-	-
	К=1,126	3,4ММ2=АВВГ		-	-			-	-	-
		1000М								
15	15093-37013	-ДВУХЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 660В СЕЧЕНИЕЧ	0,03	137,37	-	4	-	-	-	-
	К=1,126	2,2,5ММ2=АВВГ		-	-			-	-	-
		1000М								
16	1504-17090	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМ,КОНТАКТОМ 220В	1,00	0,24	-	1	-	-	-	-
	К=1,062	ЛНА.05.1.2-16		-	-			-	-	-
		ШТ								
17	0503	-ТРУБАПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С	0,05	182,92	-	9	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,076	НАРУЖ.ДИАМЕТРОМ 25ММ ГОСТ 05.1.2-16		-	-			-	-	-
		1000М								
18	01-13 ТАБ.3.1 К=1,089	=ТРУБА ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ГОСТ 10704-76 С НАРУЖ.ДИАМЕТРОМ 25ММ	20,00	0,36 - -	- -	7	=	- - -	- - -	- - -
		М								
		ОБОРУДОВАНИЕ								
19	СКЦЭ-84 П.2-608	=ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ ЯУ5111-1363Г	1,00	90,00 - -	- -	90	=	- - -	- - -	- - -
		ШТ								
20	СКЦЭ-84 П.2-605	=ТО ЖЕ,Т.ЯУ5111-0ЗА3А	1,00	64,00 - -	- -	64	=	- - -	- - -	- - -
		ШТ								
21	СКЦЭ-84 П.2-743	=ТО ЖЕ,Т.ЯУ5122-0ЗГ3Е-Н-Н	1,00	90,00 - -	- -	90	=	- - -	- - -	- - -
		ШТ								
22	СКЦЭ-84 П.2-651	=ТО ЖЕ,Т.ЯУ5115-0ЗА3Ч-0ЗА3У	1,00	100,00 - -	- -	100	=	- - -	- - -	- - -
		ШТ								
23	СКЦЭ-84 П.2-657	=ТО ЖЕ,Т.ЯУ5117-0ЗА3А-0ЗА3А	2,00	109,00 - -	- -	218	=	- - -	- - -	- - -
		ШТ								
24	СКЦЭ-84 П.2-651	=ТО ЖЕ,Т.ЯУ5115-0ЗА3Г-0ЗА3Е	1,00	100,00 - -	- -	100	=	- - -	- - -	- - -
		ШТ								
25	1504-01011	=ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ Ч,Т НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 1,6 2,5 4 6,3 10 16 25 40 50 63 =АП50Б-3МТУЗ АП50Б-3МУЗ ТУ 16-522.139-78	2,00	3,95 - -	- -	8	=	- - -	- - -	- - -
		ШТ								
26	1504-01015	=НАДБАВКА К ОПТОВОЙ ЦЕНЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМИ РАСЦЕПИТЕЛЯМИ МАКСИМАЛЬНОГО ТОКА В НУЛЕВОМ ПРОВОДЕ НА НОМИНАЛЬНЫЕ ТОКИ 16,25,40,50А,ОБОЗНАЧЕНИЕ ТИПОВ АП50-2МЗТО,АП50-2МО,АП50-3ТО,АП50Б-2МЗТО=	2,00	0,36 - -	- -	1	=	- - -	- - -	- - -
		ШТ								
27	1504-18093	=ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ,5008 ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В,Н.ТОК 10А,ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРИСТРОЙКИ К ЛЮБОЙ РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ,КОЛИЧЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 2ПКЕ212-2УЗ	2,00	1,95 - -	- -	4	=	- - -	- - -	- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТУ 16-526.216-78=								
			ШТ							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1189	139	52		252
			РУБ.					16		21
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ.			675	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			21	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ.			704	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			514	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ.			207	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =	РУБ.			-	-	36		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =	РУБ.			-	-	16		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	139	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ.			-	155	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ.			113	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			121	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р.=	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.=	РУБ.			-	21	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			52	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			687	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		283
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	176	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1391	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		283
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	176	-		-

Главный инженер проекта Ю.И.Виноградов

Начальник отдела энергоснабжения С.И.Верзун

Исходные данные:

Составил ст.инженер Г.Г.Радионова

Проверил рук.группы М.И.Зельманов

501-5-83.87 А.6 Ч.1

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-14

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗДАНИЯ ПОСТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ НА 100СТРЕЛОК КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНОГО НА АВТОМАТИЗАЦИЮ ВЕНТИЛЯЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: АОВ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,230 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 353 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,231 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 ШТ	2,00	1,99 1,09	0,05 0,01	4	2	- -	2,00 0,01	4 -
2	Ц8-529-3	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА ПОЛУ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 9 ШТ	2,00	4,00 1,79	0,07 0,01	8	4	- -	3,00 0,01	6 -
3	Ц11-14-3	-ДАТЧИК-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ВЫХОДОМ ШТ	2,00	0,89 0,81	0,06 -	2	2	- -	1,00 -	2 -
4	Ц11-111-2	-ДАТЧИК-РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ИЛИ	1,00	1,78	0,04	2	2	-	3,00	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		[illegible]								
		ШТ		1,62	0,01			-	0,01	-
5	Ц11-582-1	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,ТИП КСК,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО: 8	4,00	0,97	0,04	4	3	-	1,00	4
		ШТ		0,71	0,01			-	0,01	-
6	Ц11-530-6	-РЕЛЕ ВРЕМЕНИ,ТИПЫ ВП,ВС ИЛИ ЭВ	3,00	1,60	-	5	5	-	3,00	9
		ШТ		1,57	-			-	-	-
7	Ц11-630-2	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ДВУХПОЗИЦИОННОЕ ИЛИ РЕЛЕ ИМПУЛЬСНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ	8,00	1,99	-	16	16	-	3,00	24
		ШТ		1,95	-			-	-	-
8	Ц8-85-1	-ЗАЖИМ НАБОРНЫЙ С КОЖУХОМ	0,04	30,10	0,04	1	1	-	36,00	1
		100ШТ		21,50	0,02			-	0,03	-
9	Ц8-572-4	-ЩИТОК БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1000Х800ММ	1,00	4,72	0,79	5	2	1	3,00	3
		ШТ		1,58	0,28			-	0,36	-
10	Ц8-166-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	6,76	48,00	12,70	324	123	86	31,00	210
		100М		18,20	4,04			27	5,21	35
11	Ц8-156-8	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ММ2 ДО 2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	8,00	0,68	-	5	2	-	1,00	8
		ШТ		0,20	-			-	-	-
12	Ц8-156-9	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ММ2 ДО 2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 37	6,00	0,85	-	5	2	-	1,00	6
		ШТ		0,36	-			-	-	-
13	Ц11-4-2	-ДАТЧИК-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ТРЕХПОЗИЦИОННЫЙ	2,00	0,51	-	1	1	-	1,00	2
		ШТ		0,50	-			-	-	-
14	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,20	54,00	23,10	11	5	5	43,00	9
		100М		23,20	9,73			2	12,55	3
15	Ц8-84-1	-АППАРАТ ,КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 2	1,00	0,38	0,01	1	-	-	1,00	1
		ШТ		0,33	-			-	-	-
16	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,20	54,00	23,10	11	5	5	43,00	9
		100М		23,20	9,73			2	12,55	3
		НЕУЧТЕН.МАТ-ЛЫ ПО МОНТАЖ.РАБОТАМ								
17	2405-1389 К=1,082	-КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ=КСК-8 ТУ36-1753-75	4,00	2,38	-	10	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
18	1504-19006	-БЛОК ЗАЖИМОВ	4,00	3,03	-	12	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		5324-4П1А-В/8-У310								
	К=1,082	ШТ		-	-			-	-	-
19	0113	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ	20,00	0,34	-	7	-	-	-	-
	ТАБ.5.1	33Х2,0								
	К=1,089	М		-	-			-	-	-
20	15093-38013	-ТРЕХЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ	0,18	191,62	-	34	-	-	-	-
		НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 660В СЕЧЕНИЕМ								
	К=1,126	3.2,5ММ2=АВВГ		-	-			-	-	-
		1000М								
21	15093-3801	-ТО ЖЕ,СЕЧЕНИЕМ 4Х2,5КВ.ММ	0,08	248,20	-	20	-	-	-	-
	3	1000М								
	К=1,126			-	-			-	-	-
	К=1,3									
22	15093-36013	-ОДНОЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ	0,15	66,18	-	10	-	-	-	-
		НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 660В СЕЧЕНИЕМ								
	К=1,126	2,5ММ2=АВВГ		-	-			-	-	-
		1000М								
23	15093-37013	-ДВУХЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ	0,13	137,37	-	18	-	-	-	-
		НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 660В СЕЧЕНИЕМ								
	К=1,126	2.2,5ММ2=АВВГ		-	-			-	-	-
		1000М								
24	15093-35013	-ТРЕХЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ	0,04	230,66	-	9	-	-	-	-
		НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 660В СЕЧЕНИЕМ								
	К=1,126	3.1,5ММ2=ВВГ		-	-			-	-	-
		1000М								
25	15093-33013	-ОДНОЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ	0,01	70,94	-	1	-	-	-	-
		НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 660В СЕЧЕНИЕМ								
	К=1,126	1,5ММ2=ВВГ		-	-			-	-	-
		1000М								
26	15095-16031	-КАБЕЛЬ СЕЧЕНИЕМ	0,07	268,56	-	19	-	-	-	-
		7.2,5ММ2=АКВВГ								
	К=1,119	1000М		-	-			-	-	-
27	15095-16041	-КАБЕЛЬ СЕЧЕНИЕМ	0,02	358,08	-	7	-	-	-	-
		10.2,5ММ2=АКВВГ								
	К=1,119	1000М		-	-			-	-	-
28	15095-16051	-КАБЕЛЬ СЕЧЕНИЕМ	0,01	453,19	-	5	-	-	-	-
		14.2,5ММ2=АКВВГ								
	К=1,119	1000М		-	-			-	-	-
29	1602-05011	-ЗВОНОК ЗВП-220	1,00	9,61	-	9	-	-	-	-
	4	ШТ								
	К=1,082			-	-			-	-	-
		ОБОРУДОВАНИЕ								
30	1704-50667	-ДАТЧИК-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ=РД-1-ОМ5-05	1,00	5,70	-	6	-	-	-	-
		ТУ25-02-334-75								
		ШТ		-	-			-	-	-
31	1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ	7,00	0,80	-	6	-	-	-	-
		КЕ,500В,ЧАСТОТА								
		50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК		-	-			-	-	-
		10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ								
		2,ТОЛКАТЕЛЬ								
		ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011У3								
		ТУ16-526.407-76								
		ШТ								
32	1504-18119	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15.500В	1,00	10,80	-	10	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В Н.ТОК 10А ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 230Х250Х81ММ=ПКУ15-19331-54У2, ПКУ15-19331-40У3 ТУ 16-526.333-74,АА3614-77 ШТ		-	-			-	-	-
33	1507-5046	-АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ=АЕРУ1 ШТ	5,00	2,90 -	-	14	-	- -	- -	- -
34	1504-18126	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15.500В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В Н.ТОК 10А,ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 62Х40Х54ММ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ТОЛКАТЕЛЕМ С САМОВОЗВРАТОМ=КУ ТУ16-526.334-76 ШТ	2,00	0,95 -	-	2	-	- -	- -	- -
35	1504-18122	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15,500В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В Н.ТОК 10А ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 90Х205Х81ММ=ПКУ15-19131-54У2,П КУ15-19131-40У3 ТУ16-526.333-74,АА3614-77 ШТ	1,00	5,80 -	-	6	-	- -	- -	- -
36	1504-18130	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ 500В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В Н.ТОК 10А ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 62Х40Х70ММ=ПБ-2,ПБ-3 ТУ 16-526.334-76. ШТ	3,00	1,50 -	-	3	-	- -	- -	- -
37	1504-18123	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15,500В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В Н.ТОК 10А ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 90Х150Х81ММ=ПКУ15-19121-54У2,П КУ15-19121-40У3 ТУ 16-526.333-74,АА3614-77 ШТ	1,00	4,85 -	-	5	-	- -	- -	- -
38	1504-18130	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ 500В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В Н.ТОК 10А ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 62Х40Х70ММ=ПБ-2,ПБ-3 ТУ 16-526.334-76. ШТ	2,00	1,50 -	-	3	-	- -	- -	- -
39	1504-18119	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15,500В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В Н.ТОК 10А ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 230Х250Х81ММ=ПКУ15-19331-54У2, ПКУ15-19331-40У3 ТУ 16-526.333-74,АА3614-77 ШТ	1,00	10,40 -	-	10	-	- -	- -	- -
40	1504-18129	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ 500В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В Н.ТОК 10А ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 62Х40Х95ММ=ПС-2,ПС-3	4,00	1,40 -	-	6	-	- -	- -	- -

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ТУ 16-526.334-76								
			ШТ								
41		1504-18126	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15,5008 ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В Ч.ТОК 10А,ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 42Х40Х54ММ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ТОЛКАТЕЛЕМ С САМОВОЗВРАТОМ=КУ ТУ16-526.334-76	1,00	0,95	-	1	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
42		1507-5046	-АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ=АЕРУ1	2,00	2,90	-	6	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
43		1504-12064	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ПЭ37-22У3 НА 220В ПЕРЕМЕН.ТОКА	4,00	3,40	-	14	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
44		1504-12064	-ТО ЖЕ,ПЭ37-22У3 НА 24В ПОСТОЯН.ТОКА	1,00	3,40	-	3	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
45		1504-12064	-ТО ЖЕ,ПЭ37-42У3 НА 220В ПЕРЕМЕН.ТОКА	1,00	3,40	-	3	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
46		1504-12064	-ТО ЖЕ,ПЭ37-2483 НА 220В ПЕРЕМЕН.ТОКА	1,00	3,40	-	3	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
47		1504-12064	-ТО ЖЕ,ПЭ37-4283 НА 24В ПОСТОЯН.ТОКА	1,00	3,40	-	3	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
48		1704-11197	-ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ДТКБ-44	1,00	3,60	-	4	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
	Д,9										
49		1704-11197	-ТО ЖЕ,ДТКБ-46	1,00	3,60	-	4	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
	Д,9										
50		1704-10040	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ=ТУДЭ-1 ТУ25-02-281074-78	1,00	20,60	-	21	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
51		1704-10040	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ=ТУДЭ-4 ТУ25-02-281074-78	1,00	20,60	-	21	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
52		1504-12005	-РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ВС43-31УХЛ4	1,00	21,50	-	22	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
53		1504-12005	-ТО ЖЕ,ВС43-32УХЛ4	2,00	21,50	-	43	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
54	КАЛЬК 1		-ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ПОЖАРОТУШЕНИЕМ	1,00	227,48	-	227	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1011	175	97		101

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					31		41
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			445	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			11	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			460	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			566	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			136	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	66		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	31		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	175	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	206	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			161	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			146	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	25	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			58	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			770	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		353
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	231	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1230	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		353
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	231	-		-

Главный инженер проекта Ю.И.Виноградов

Начальник отдела энергоснабжения С.И.Верзун

Исходные данные:

Составил ст.инженер Г.Г.Радионова

Проверил рук.группы М.И.Зельманов

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I

/к смете I-I4/

стоимости шкафа управления пожаротушением к смете на автоматизацию вентсистем к типовому проекту здания поста электрической централизации до 100 стрелок /каркасно-панельное/

Итого 227,48

№№ пп	Основание	Наименование	Ед. изм.	К-во	Стоимость монтажн.работ		Стоимость оборудования	
					един.	общая	един.	общая
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I	I5I7-III4	Шкаф металлич. размером I000x600x340	шт	I	-	-	42,0	42
2	I5I7-I48I I507-70I6	Патрон сменной	шт	I	0,75	0,75	0,40	0,40
3	-"- I507-506I	Лампа сигнальная	шт	8	0,75	6	0,38	3,04
4	I5I7-I429 I504-I2046	Реле промежуточное РПУ2-36440У3А	шт	I	3,75	3,75	5,90	5,90
5	I5I7-I386 I504-4547	Пускатель магнитный ПМЛ II0004	шт	3	4,2	I2,6	II,3	33,9
6	I5I7-I386 I504-I2240 д.I2	Приставка контактная к пускателю ПКД-2204	шт	3	4,2	I2,6	2,7	8,I0
7	I5I7-I386 I504-4547	Магнитный пускатель ПМЛ I50I04	шт	I	4,2	4,2	II,3	II,3

I	2	3	4	5	6	7	8	9
8	I5I7-I386 I504-I2240 д.I2	Приставка контактная к пускателю ПКЛ-0404	шт	I	4,2	4,2	2,7	2,7
9	I5I7-I428 I504-I20I5	Реле времени пневматическое РВП 72-322I4ХЛ4	шт	I	2,5	2,5	8,6	8,6
I0	I5I7-I428 I504-I20I5	Реле времени пневматическое РВП 72-3I22УХЛ4	шт	I	2,5	2,5	8,6	8,6
II	I5I7-I35I I504-I0II	Выключатель автоматический АП50Б-3МТ	шт	2	2,7	5,40	3,95	7,9
I2	-"- I504-I0I0	Выключатель автоматический АП50Б-2МТ	шт	I	2,0	2	3	3,0
I3	I5I7-I444 I504-I80II	Выключатель кнопочный КЕ-0IIУ3 исп.I	шт	5	I,25	6,25	0,8	4
I4	-"-	Выключатель кнопочный КЕ-0IIУ3 исп.3	шт	3	I,25	3,75	0,8	2,4
I5	I5I7-I495 I504-I9007	Блок зажимов Б324-4Ш6-В/В-У3I0	шт	5	0,3	I,5	2,5	I2,5
I6	I5I7-I352 пр.I5-04 п.I7-077	Переключатель ТВI-2	шт	I	5,0	5	0,I4	0,I4
		Итого				73		I54,48
		Всего						227,48

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4 .

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-15

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗДАНИЯ ПОСТА ЭЦ ДО 100 СТРЕЛОК КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНОЕ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ, РАДИОФИКАЦИИ И ЧАСОФИКАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: Т.П.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,824 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,272 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 236 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,155 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц10-397-6	-ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 25ВТ НА КИРПИЧНОЙ ДЛИ БЕТОННОЙ СТЕНЕ ШТ	1,00	0,67 0,47	-	1	-	-	1,00	1
2	Ц10-397-7	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА В ПОМЕЩЕНИИ ШТ	4,00	2,73 2,34	-	11	9	-	4,00	16
3	Ц10-54-11	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ: КИРПИЧНОЙ 100М	5,00	7,92 7,51	-	40	38	-	13,00	65
4	Ц8-417-1	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,75	34,80	12,20	26	11	9	26,00	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ		14,40	3,85			3	4,97	4
		100М								
5	Ц8-409-1	=ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 2,5ММ2	0,80	4,88	2,33	4	2	2	4,00	3
				2,36	0,71			1	0,92	1
		100М								
6	Ц8-402-2	=ПРОВОД ППВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	3,05	12,70	3,71	39	23	12	13,00	40
				7,55	1,18			4	1,52	5
		100М								
7	Ц8-591-7	=РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,17	20,80	0,02	4	2	-	22,00	4
				12,30	0,01			-	0,01	-
		100ШТ								
8	Ц10-972-10	=КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ	2,00	4,01	0,55	8	3	1	3,00	6
				1,62	0,18			-	0,23	-
		КОРОБКА								
9	Ц10-771-2	=ЧАСЫ ПЕРВИЧНЫЕ ЦАК	1,00	5,67	-	6	5	-	8,08	8
				5,05	-			-	-	-
		ШТ								
10	Ц10-772-1	=ЭЛЕКТРОЧАСЫ ОДНОСТОРОННИЕ НА СТЕНЕ	14,00	1,42	-	20	12	-	1,39	19
				0,87	-			-	-	-
		ШТ								
11	Ц10-773-1	=ЭЛЕКТРОЧАСЫ ОДНОСТОРОННИЕ ВТОРИЧНЫЕ УЛИЧНЫЕ	1,00	8,35	3,93	8	3	4	5,26	5
				3,29	1,36			1	1,75	2
		ШТ								
12	Ц10-775-2	=КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ	53,00	0,40	-	21	18	-	0,54	29
				0,34	-			-	-	-
		ШТ								
		НЕУЧТЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ								
13	С152-489	=ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ0,5ММ2	0,50	13,00	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
14	С152-495	=ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2,1,2ММ2	0,02	22,90	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
15	С152-494	=ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2Х0,6 ММ2	0,34	15,10	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
16	С151-2526	=КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,4ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:10	0,03	158,00	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
17	С154-158	=РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ	17,00	0,14	-	2	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАЛОГАБАРИТНАЯ ТИПА								
		РШ-П-2-С-03-10/42		-	-			-	-	-
		ШТ								
18	С159-481	*ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО	7,50	1,83	-	14	-	-	-	-
		ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25ММ								
		10М		-	-			-	-	-
19	17-05	*ЧАСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	14,00	15,66	-	219	-	-	-	-
	П1-056	84С-М2П824Р-400-324К								
	К=1,08	ШТ		-	-			-	-	-
20	С154-154	*ВИЛКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА	17,00	0,11	-	2	-	-	-	-
		9Ш-П-2-01-10/42								
		ШТ		-	-			-	-	-
		ОБОРУДОВАНИЕ								
21	290220-1248	*ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ	1,00	3,10	-	3	-	-	-	-
		УНИФИЦИРОВАННЫЙ ДЛЯ								
		ТРЕХПРОГРАММНО-О		-	-			-	-	-
		ВЕЩАНИЯ-ТАМУ-10С								
		ТУ45-74 УТО.473.004ТУ								
		ШТ								
22	1601-2364	*КОЛОНКА ЗВУКОВАЯ-2К3-7	4,00	15,00	-	60	-	-	-	-
		АЦЗ.843.756 ТУ								
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
23	17-05Ч2	*ЭЛЕКТРОЧАСЫ ПЕРВИЧНЫЕ	1,00	57,00	-	57	-	-	-	-
	П1-047	П4К3,2Р4,Р24,Р12								
		ШТ		-	-			-	-	-
24	17-03Ч2	*ЭЛЕКТРОЧАСЫ ВТОРИЧНЫЕ УЛИЧНЫЕ	1,00	99,00	-	99	-	-	-	-
	П1-034	84С1-М1ПВ24Р-80Э-312К								
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			662	126	28		215
			РУБ.					9		12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			219	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			229	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			443	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			32	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	19		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	9		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	126	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	135	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			254	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			108	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	48	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	20	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			44	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	68	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			595	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	272	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		236
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	155	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			824	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	272	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		236
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	155	-		-

СОСТАВИЛ Кувае КУВАЕВА

ПРОВЕРИЛ Самс САМСОНОВА

ПЕРФОРАЦИЯ: ПЕРФ.,ТИНОФЕЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-16

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЗДАНИЯ ПОСТА ЭЦ ДО 100 СТРЕЛОК КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНОЕ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: Т,п.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 5,968 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 1,106 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 800 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,569 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц10-742-1	-ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ И ПУСКОВЫЕ, СТАНЦИИ И ПУЛЬТЫ ЕМКОСТЬЮ: ДО 100 ЛУЧЕЙ: ПУЛЬТ ПРИЕМНЫЙ НА 10 ЛУЧЕЙ	2,00	20,20 17,70	- -	40 35	- -	- -	26,00 -	52 -
2	Ц10-743-12	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ЛУЧЕВОЙ СИСТЕМЫ ВСЕХ ТИПОВ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ: НА КИРПИЧНОЙ ИЛИ БЕТОННОЙ СТЕНЕ, КОЛОННЕ, СТОЛБЕ ШТ	82,00	3,91 2,79	- -	321 229	- -	- -	4,00 -	328 -
3	Ц10-54-11	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ: КИРПИЧНОЙ 100М	8,20	7,92 7,51	- -	65 62	- -	- -	13,00 -	107 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Ц8-416-1	=КАБЕЛИ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ИЛИ ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	8,00	37,50	23,00	300	89	184	20,00	160
				11,10	7,32			59	9,44	76
		100М								
5	Ц8-574-56	=ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДЛОД,СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОЗОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН-ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.	20,00	0,55	-	11	7	-	0,50	10
				0,33	-			-	-	-
		ШТ								
6	Ц8-574-55	=ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	10,00	1,19	-	12	7	-	1,00	10
				0,73	-			-	-	-
		ШТ								
7	Ц8-574-6	=ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ НА ТОК ДО 250А	10,00	0,66	-	7	3	-	0,40	4
				0,34	-			-	-	-
		ШТ								
8	Ц10-775-2	=КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ	23,00	0,40	-	9	8	-	0,54	12
				0,34	-			-	-	-
		ШТ								
9	Ц10-972-10	=КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ	2,00	4,01	0,55	8	3	1	3,00	6
				1,62	0,18			-	0,23	-
		КОРОБКА								
		НЕУЧТЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ								
10	С152-489	=ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,5ММ2	0,80	13,00	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
11	С151-2526	=КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,4ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:10	0,02	158,00	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
12	С151-1040	=КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ДВУХЖИЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ ВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х1,5	0,80	141,00	-	113	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	36-09 П1-0128 К=1,082	=РЕЗИСТР МЛТ-0,5-0,5КОМ 10ШТ	1,00	0,76 -	- -	1	-	- -	- -	- -
14	36-09 П1-0128 К=1,082	=РЕЗИСТР МЛТ-0,5-2КОМ 10ШТ	1,00	0,92 -	- -	1	-	- -	- -	- -
15	1504-03052 К=1,082	=ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПОСТОЯННОГО ТОКА-250В,ПЕРЕМЕННОГО-220В,50Г Ц,0,25-3,2А=РП=4. ДГ 4.8.11.000, ТУ =ЛУ ШТ	10,00	0,34 -	- -	3	-	- -	- -	- -
		ОБОРУДОВАНИЕ								
16	1602-30076	=ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ=ДИП-1 ТУ 25.09.042-78 ШТ	82,00	36,00 -	- -	2952	-	- -	- -	- -
17	1602-30046	=ПУЛЬТ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ =ППС-1 ТУ 25.09.031-76 ШТ	2,00	720,00 -	- -	1440	-	- -	- -	- -
18	16-05 П01-125	=РЕЛЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ РЭС42.РС4569.152П2 ШТ	10,00	2,05 -	- -	20	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		5316	443	185		689
				РУБ.				59		76
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =		РУБ.		4412	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.		133	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ =		РУБ.		54	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =		РУБ.		4599	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ.		904	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ =		РУБ.		144	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =		РУБ.		-	-	126		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =		РУБ.		-	-	59		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.		-	443	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=		РУБ.		-	502	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =		РУБ.		131	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.		364	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =		РУБ.		-	200	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ [redacted] =		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		35
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [redacted] =		РУБ.		-	67	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ: =		РУБ.		99	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =		РУБ.		-	276	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ [redacted]		РУБ.		1369	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ [redacted] =		РУБ.		-	1106	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ [redacted]		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		800
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ [redacted]		РУБ.		-	569	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.		5968	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ [redacted]		РУБ.		-	1106	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		800
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	569	-		-

СОСТАВИЛ КУВАЕВА

ПРОВЕРИЛ САМСОНОВА

ПЕРФОРАЦИЯ: ПЕРФ. ТИМОФЕЕВА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I7

к типовому проекту здания поста электрической централизации до I00 стрелок /каркасно-панельного/ на приобретение инструмента, инвентаря и мебели

Сметная стоимость I,48

Основание	Наименование изделий	Единица измерения	УСН затрат на приобретение / в руб./			
			инструмента приспособлений и производственного инвентаря		хозяйственного инвентаря	
			всего	в т.ч. инструмента	всего	в т.ч. мебели
I	2	3	4	5	6	7
Сб.УСН утв.МПС 7.I0.83г А-3I579 п.57	Здание поста V =2694 м3 /30,5+24,3/х 26,94= I476 руб	I00 м3	30,5	I0,7	24,3	I7,5

Главный инженер проекта Ю.И.Виноградов

Начальник отдела технических и гражданских сооружений Г.Б.Кочетков

Исходные данные:

Составил инженер Н.А.Попова

Проверил рук.группы Т.Н.Климова

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту здания поста электрической централизации до I00 стрелок /каркасно-понельного/

Ресурсы	Количество		
I	2	3	4
Общестроительные работы			
Подземная часть			
Затраты труда, чел.-ч	880,I5		
Заработная плата, руб.	63I		
Строительные машины, руб	2I8		
Надземная часть			
Затраты труда, чел.-ч	7030,24		
Заработная плата, руб	4557		
Строительные машины, руб	986		
Итого общестроительные работы			
Затраты труда, чел.-ч	79I0,39		
Заработная плата, руб	5I88		
Строительные машины, руб	I204		
Специальные строительные работы			
Затраты труда, чел.-ч	90,92		
Заработная плата, руб.	7I		
Строительные машины, руб	33		

I	2	3	4
Санитарно-технические работы			
Затраты труда, чел.-ч	I5II,25		
Заработная плата, руб	922		
Строительные машины, руб	I2I,6		
Монтажные работы			
Монтаж электрического оборудования			
Затраты труда, чел.-ч	I8I7,0I		
Заработная плата, руб	I927		
Строительные машины, руб	288		
Монтаж КИП и автоматики			
Затраты труда, чел-ч	300,2		
Заработная плата, руб	206		
Строительные машины, руб	66		
Итого монтажные работы			
Затраты труда, чел.-ч	2II7,2I		
Заработная плата, руб	2I33		
Строительные машины, руб	354		
Прочие работы /связь, радиофикация и др./			
Затраты труда, чел-ч	830,69		
Заработная плата руб.	637		
Строительные машины, руб	I45		

I	2	3	4
Затраты труда, чел.-ч	I2460,46		
Заработная плата, руб	895I		
Строительные машины, руб	I857,6		

Начальник отдела технических и гражданских сооружений Г.Б.Кочетков

Составил инженер Н.А.Попова

Проверил рук.группы Т.Н.Климова

gost.e-ecolog.ru