ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

4II-I-I56.89

ЛЕСНАЯ ПОЖАРНО-ХИМИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ I ТИПА НА 2 ПОЖАРНЫЕ АВТОЦИСТЕРНЫ С ТЕПЛОЙ СТОЯНКОЙ

АЛЬБОМ 7 ЧАСТЬ 2

(стр. I45 - 275)

С М Е Т Ы
/ СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ/

цена: 10-11

КФЦИТП инв.N 10212/8

gost.e-ecolog.ru

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ПРИЛОЖЕНИЕ № I К СМЕТЕ № I-I

на общестроительные работы (Т-20°С, варианты разделов)

Типовой проект Лесная пожарно-химическая станция I типа на 2 пожарные автоцистерны с теплой стоянкой

Основание:

Составлена в ценах 1984 года

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. всего	в т.ч. основной зарплаты	эксп. машин	в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. всего	в т.ч. основной зарплаты	эксп. машин	в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуживан. машин: обслуживающ. машины на един.	всего
I	2	3	4	5	6			7	8		9	10	II
		РАЗДЕЛ I. ФУНДАМЕНТЫ											
I	Е6-21	Устройство фундаментов ленточных из бетона М-100, бутобетонных м3	47,32	29,60	I,74	0,69	0,2I	I40I	82	33	I0	3,I4	I49
2	Е6-13	Устройство фундаментов-столбов из бетона М-100 бетонных м3	0,I9	34,40	2,78	0,34	0,I0	7	I	-	-	5,07	I
3	Е8-I3	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов, цементная с жидким стеклом I00м2	0,27	86,50	I9,60	I,50	0,45	23	5	-	-	36,I0	I0
4	Е8-27	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная I00м2	0,86	90,00	I9,50	I,50	0,45	78	I7	I	-	33,60	29

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
5	Е6-80	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	т	0,02	478,00 20,20	2,20 0,66	I0	-	- -	34,40 0,85	I -
6	Е6-83	Установка закладных деталей весом до 4кг	т	0,0I	44I,00 I24,00	I,40 0,42	4	I	- -	2I0,00 0,54	2 -
		Итого прямые затраты по разделу I	руб. руб.				I523	I06	34 I0	-	I92 I4
		в том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб.				I523	-	-		-
		Материалы	руб.				266	-	-		-
		Всего заработная плата	руб.				-	II6	-		-
		Накладные расходы	руб.				25I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		22
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	44	-		-
		Плановые накопления	руб.				I4I	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				I9I5	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		228
		Сметная заработная плата	руб.				-	I60	-		-
		Итого по разделу I	руб.				I9I5	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		228
		Сметная заработная плата	руб.				-	I60	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		РАЗДЕЛ 2. С Т Е Н Ы								
7	Е8-30	Стены из керамического кирпича наружные простые, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м м3	45,63	34,20 2,2I	0,8I 0,24	I56I	I0I	37 II	4,05 0,3I	I85 I4
8	Е8-3I	Стены из керамического кирпича наружные простые, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа более 4м м3	68,54	33,90 2,I5	0,62 0,I8	2324	I47	42 I2	3,93 0,23	269 I6
9	Е8-36	Стены из керамического кирпича внутренние, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м м3	I9,93	34,30 2,I0	0,8I 0,24	684	42	I6 5	3,90 0,3I	78 6
I0	Е8-36	Стены из керамического кирпича внутренние, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м (тамбур) м3	2,43	34,30 2,I0	0,8I 0,24	83	5	2 I	3,90 0,3I	9 I
II	Е8-49	Столбы прямоугольные из керамического кирпича, неармированные, прив высоте этажа до 4м м3	I,87	37,20 3,68	0,84 0,25	70	7	I -	6,08 0,32	II I
I2	Е7-445	Укладка перемычек массой до 0,3т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м шт	6I,00	0,29 0,08	0,I5 0,06	I8	5	9 4	0,I3 0,08	8 5
I3	Е7-I27	Укладка перемычек массой до 0,7т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м шт	I,00	I,56 0,46	I,04 0,38	2	- -	I -	0,8I 0,49	I -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
I4	608-76 ССЦП.9-92	Перемычки	м3	2,53	64,40 -	- -	I63	-	- -	- -	- -
I5	CI47-I-6	Арматура А-I Д=6мм	I00кг	0,I4	22,90 -	- -	3	-	- -	- -	- -
I6	CI47-I-8	Арматура А-I Д=8мм	I00кг	0,05	22,90 -	- -	I	-	- -	- -	- -
I7	CI47-8-6	Арматура А-3 Д=6мм	I00кг	0,08	25,00 -	- -	2	-	- -	- -	- -
I8	CI47-8-8	Арматура А-3 Д=8мм	I00кг	0,06	25,00 -	- -	2	-	- -	- -	- -
I9	CI47-8-I2	Арматура А-3 Д=I2мм	I00кг	0,I4	25,00 -	- -	3	-	- -	- -	- -
20	CI47-8-I4	Арматура А-3 Д=I4мм	I00кг	0,I2	25,00 -	- -	3	-	- -	- -	- -
2I	CI47-8-I8	Арматура А-3 Д=I8мм	I00кг	0,3I	25,00 -	- -	8	-	- -	- -	- -
22	CI47-I6	Проволочная арматура ВР-I	I00кг	0,38	32,I0 -	- -	I2	-	- -	- -	- -
23	E8-57	Расшивка швов кладки из кирпича	I00м2	2,80	I3,I0 I3,I0	- -	37	37	- -	2I,00 -	59 -
24	E8-27	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная	I00м2	0,25	90,00 I9,50	I,50 0,45	23	5	- -	33,60 0,58	8 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
25	E8-I8	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов оклеечная в 2 слоя, рубероидом I00м2	0,32	232,00 I0,80	4,37 I,3I	74	3	I -	I9,70 I,69	6 I
26	E8-I30	Стены из керамического кирпича с воздушной прослойкой и утплением, при высоте этажа до 4м м3	3,53	33,80 3,00	0,78 0,23	II9	II	3 I	5,22 0,30	I8 I
27	E8-I89	Установка и разборка инвентарных наружных лесов высотой до I6м трубчатых для кладки и облицовки I00м2ВП	2,08	42,20 25,40	0,23 0,07	88	53	- -	45,80 0,09	95 -
		Итого прямые затраты по	руб.			5280	4I6	II2		747
		разделу 2	руб.					34		45
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			5280	-	-		-
		Материалы	руб.			I27	-	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	450	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			I97	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			865	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		78
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	I56	-		-
		Плановые накопления	руб.			489	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			6634	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		870
		Сметная заработная плата	руб.			-	606	-		-

10214/8

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по разделу 2	руб.				6634	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		870
		Сметная заработная плата	руб.				-	606	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ПОКРЫТИЕ									
28	E7-I83	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6м, площадью до 20м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до I0т и высоте зданий до 25м	шт	8,00	8,02 I,67	2,88 I,04	64	I3	23 8	2,85 I,34	23 II
29	608-I330 ССЦП.8-I20	ПГ-2АТ5Т - 7 шт	м2	I26,00	5,62 -	- -	708	-	- -	- -	- -
30	608-I330 ССЦП.8-I20	ПВ7-3АТ5Т - Iшт	м2	I8,00	5,62 -	- -	I0I	-	- -	- -	- -
3I	CI47-24	Закладные детали (дополнительные)	I00кг	0,03	4I,30 -	- -	I	-	- -	- -	- -
32	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры (дополнительные)	I00кг	0,03	I7,80 -	- -	I	-	- -	- -	- -
33	E7-463	Установка панелей перекрытий площадью до I0м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м	шт	I6,00	4,72 I,39	I,06 0,38	76	22	I7 6	2,29 0,49	37 8

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
34	608-9I056 ССЦП.II-I58	ПК60.I2-4ААТ-2 - I шт Цена: 7,8I+0,85=8,66	м2	7,20	8,66 -	- -	62	-	- -	- -	- -
35	608-9I056 ССЦП.II-I58	ПК60.I5-4ААТ-А - 5шт. Цена: 7,8I+0,85=8,66	м2	45,00	8,66 -	- -	390	-	- -	- -	- -
36	608-9I056 ССЦП.II-I58	ПК60.I5-6А4Т-А - 3 шт. Цена: 7,8I+I,04=8,85	м2	27,00	8,85 -	- -	239	-	- -	- -	- -
37	608-9I056 ССЦП.II-I58	ПК60.I2-6А4Т-А - 5шт. Цена: 7,8I+I,04=8,85	м2	36,00	8,85 -	- -	3I9	-	- -	- -	- -
38	608-9I056 ССЦП.II-I58	ПК60.I2-3А4Т-А -I шт. Цена: 7,8I+0,47=8,28	м2	7,20	8,28 -	- -	60	-	- -	- -	- -
39	608-9I056 ССЦП.II-I58	ПК60.I5-3А4Т-А -I шт. Цена: 7,8I+0,47=8,28	м2	9,00	8,28 -	- -	75	-	- -	- -	- -
40	Е7-209	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств одноэтажных зданий и сооружений при высоте зданий до 25м	шт	4,00	2,43 I,0I	I,03 0,38	I0	4	5 2	I,64 0,49	7 2
4I	608-I358 ССЦП.8-236	СБ4А-I - 3 шт	м3	0,I8	90,20 -	- -	I6	-	- -	- -	- -
42	CI47-I-I2	Арматура А-I Д=I2мм	I00кг	0,03	22,90 -	- -	I	-	- -	- -	- -
43	CI47-I5-5	Проволочная арматура В-I Д=5мм	I00кг	0,05	32,I0 -	- -	2	-	- -	- -	- -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
44	CI47-I-6	Арматура А-I Д=6мм	I00кг	0,02	22,90	-	I	-	-	-	-
45	CI47-8-8	Арматура А-3 Д=8мм	I00кг	0,08	25,00	-	2	-	-	-	-
46	CI47-24	Закладные детали	I00кг	0,I0	4I,30	-	4	-	-	-	-
47	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	I00кг	0,I0	I7,80	-	2	-	-	-	-
48	608-I359 ССЦП.8-237	СБ7Б-3 - I шт	м3	0,I4	75,90	-	II	-	-	-	-
49	CI47-I5-5	Проволочная арматура В-I Д=5мм	I00кг	0,03	32,I0	-	I	-	-	-	-
50	CI47-I-I2	Арматура А-I Д=I2мм	I00кг	0,03	22,90	-	I	-	-	-	-
5I	CI47-I-6	Арматура А-I Д=6мм	I00кг	0,0I	22,90	-	I	-	-	-	-
52	CI47-8-8	Арматура А-3 Д=8мм	I00кг	0,03	25,00	-	I	-	-	-	-
53	CI47-24	Закладные детали	I00кг	0,04	4I,30	-	2	-	-	-	-
54	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	I00кг	0,04	I7,80	-	I	-	-	-	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
55	Е6-I82	Монолитные участки УМI-3шт., УМ2-Iшт	м3	2,33	53,80 5,9I	0,89 0,27	I25	I4	2 I	I0,00 0,35	25 I
56	СI24-I0-6	Арматура класса АI диаметром 6мм	т	0,04	338,00 -	- -	I4	-	- -	- -	- -
57	СI24-I2-I0	Арматура класса А3 диаметром I0мм	т	0,I7	325,00 -	- -	55	-	- -	- -	- -
58	ЕI2-288	Засыпка шлаком корыта, образованного монолитным участком	м3	4,75	I7,90 I,I7	I,08 0,32	85	6	6 2	2,32 0,4I	II 2
59	Е7-96	Укладка балок перекрытий одноэтажных зданий массой до 5т при высоте здания до 25м	шт	I,00	7,60 2,32	4,39 I,60	8	2	5 2	3,86 2,06	4 2
60	608-7I56 ССЦП.9-294	IБДРI2-3АТ5ТА	м3	I,86	68,20 -	- -	I27	-	- -	- -	- -
6I	СI47-8-6	Арматура А-3 Д=6мм	I00кг	0,I8	25,00 -	- -	4	-	- -	- -	- -
62	СI47-8-8	Арматура А-3 Д=8мм	I00кг	0,23	25,00 -	- -	6	-	- -	- -	- -
63	СI47-8-I0	Арматура А-3 Д=I0мм	I00кг	0,04	25,00 -	- -	I	-	- -	- -	- -
64	СI47-8-I2	Арматура А-3 Д=I2мм	I00кг	0,05	25,00 -	- -	I	-	- -	- -	- -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
65	CI47-8-I4	Арматура А-3 Д=I4мм	I00кг	0,I3	25,00 -	- -	3	-	- -	- -	- -
66	CI47-8-I8	Арматура А-3 Д=I8мм	I00кг	0,I3	25,00 -	- -	3	-	- -	- -	- -
67	CI47-8-20	Арматура А-3 Д=20мм	I00кг	0,II	25,00 -	- -	3	-	- -	- -	- -
68	CI47-I-6	Арматура А-I Д=6мм	I00кг	0,09	22,90 -	- -	2	-	- -	- -	- -
69	CI47-I6	Проволочная арматура ВР-I	I00кг	0,25	32,I0 -	- -	8	-	- -	- -	- -
70	CI47-24	Закладные детали	I00кг	0,I2	4I,30 -	- -	5	-	- -	- -	- -
7I	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	I00кг	0,I2	I7,80 -	- -	2	-	- -	- -	- -
72	CI47-24	Закладные детали (дополнительные)	I00кг	0,I0	4I,30 -	- -	4	-	- -	- -	- -
73	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры (дополнительные)	I00кг	0,I0	I7,80 -	- -	2	-	- -	- -	- -
74	E7-668	Монтаж ОП6.4-Т-А	шт	2,00	I,40 0,59	0,I3 0,05	3	I	- -	I,0I 0,06	2 -
75	608-76 ССЦП.9-92	Стоимость	м3	0,I0	64,40 -	- -	6	-	- -	- -	- -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
76	CI47-8-6	Арматура А-3 Д=6мм	I00кг	0,04	25,00 -	- -	I	-	- -	- -	- -
77	CI47-I-6	Арматура А-I Д=6мм	I00кг	0,0I	22,90 -	- -	I	-	- -	- -	- -
78	CI47-24	Закладные детали (дополнительные)	I00кг	0,I5	4I,30 -	- -	6	-	- -	- -	- -
79	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры (дополнительные)	I00кг	0,I5	I7,80 -	- -	3	-	- -	- -	- -
80	E6-I70	Монолитные железобетонные конструкции ОПМI-8шт, ОПМ2-2шт	м3	0,50	53,30 7,85	I,I2 0,34	27	4	- -	I3,50 0,44	7 -
8I	CI24-9-6	Арматура класса А3 диаметром 6мм	т	-	286,00 -	- -	-	-	- -	- -	- -
82	E6-83	Установка закладных деталей весом до 4кг	т	0,03	44I,00 I24,00	I,40 0,42	I3	4	- -	2I0,00 0,54	6 -
83	E7-29I	Соединительное изделие	т	0,02	342,00 2I,30	- -	7	-	- -	34,00 -	I -
84	E7-290	Установка стальных насадок и надколонников	т	0,2I	358,00 42,50	3,30 0,99	75	9	- -	66,60 I,28	I4 -
85	E7-286	Металлоконструкции АIДI0	т	0,0I	332,00 I6,20	4,00 I,20	3	-	- -	26,70 I,55	- -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
86	Е7-653	Установка плит балконов и козырьков площадью до 5м2 в кирпичных и блочных зданиях при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м	шт	I,00	7,57 2,8I	4,08 I,57	8	3	5 2	4,8I 2,03	5 2
87	608-92344 ССЦП.II-I82	Стоимость КВI8,22-Т	м3	0,42	53,50 -	- -	22	-	- -	- -	- -
88	CI47-I-I0	Арматура А-I Д=I0мм	I00кг	0,04	22,90 -	- -	I	-	- -	- -	- -
89	CI47-8-8	Арматура А-3 Д=8мм	I00кг	0,I8	25,00 -	- -	5 -	-	- -	- -	- -
90	CI47-I6	Проволочная арматура ВР-I	I00кг	0,I2	32,I0 -	- -	4	-	- -	- -	- -
9I	CI47-24	Закладные детали	I00кг	0,02	4I,30 -	- -	I	-	- -	- -	- -
92	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	I00кг	0,02	I7,80 -	- -	I	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по	руб.				2797	82	63		I42
		разделу 8	руб.						23		28
		в том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб.				2797	-	-		-
		Материалы	руб.				I47	-	-		-
		Всего заработная плата	руб.				-	I05	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.				2290	-	-		-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		Накладные расходы	руб.				455	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		40
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	79	-		-
		Плановые накопления	руб.				256	-	-		-
		Всего,стоимость общестроительных работ	руб.				3508	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		2I0
		Сметная заработная плата	руб.				-	I84	-		-
		Итого по разделу I	руб.				3508	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		2I0
		Сметная заработная плата	руб.				-	I84	-		-
		РАЗДЕЛ 4. К Р О В Л Я									
93	EI2-289	Устройство оклеечной пароизоляции покрытий в один слой из рубероида РМ-350: на битумной мастике	I00м2	3,I7	49,90 I0,70	I,30 0,39	I58	34	4 I	I8,90 0,50	60 2
94	EI2-288	Гравий керамзитовый	м3	I2,63	I7,90 I,I7	I,08 0,32	226	I5	I4 4	2,32 0,4I	29 5
95	EI2-287	Ячеистый бетон	м3	25,38	35,20 I,28	0,56 0,I7	893	32	I4 4	2,54 0,22	64 6
96	EI2-299	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5мм	I00м2	3,I7	5I,60 7,64	0,74 0,22	I64	24	3 I	I4,30 0,28	45 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
97	EI2-I54	Устройство кровель рулонных плоских четырехслойных для зданий с фонарями и без фонарей шириной от I2 до 24м на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике, из рубероида РП-300 или РПМ-300 I00м2	3,I7	304,00 52,40	I4,90 4,47	965	I66	47 I4	90,80 5,77	288 I8
98	EI2-277	Устройство обрамлений на фасадах: без водосточных труб I00м2	3,I9	9,43 2,30	0,0I -	30	7	- -	4,I4 -	I3 -
		Итого прчмые затраты по разделу 4	руб. руб.			2436	278	82 24		499 32
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			2436	-	-		-
		Материалы	руб.			930	-	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	302	-		-
		Накладные расходы	руб.			400	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		35
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	72	-		-
		Плановыеи накопления	руб.			227	-	-		-
		Всего,стоимость общестроительных работ	руб.			3063	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		566
		Сметная заработная плата	руб.			-	374	-		-
		Итого по разделу 4	руб.			3063	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		566
		Сметная заработная плата	руб.			-	374	-		-

Составил Гильченко
Проверил Яворовская

10212/8

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 К СМЕТЕ № I-I

на общестроительные работы (Т-40°С, варианты разделов)

Типовой проект Лесная пожарно-химическая станция I типа на 2 пожарные автоцистерны с теплой стоянкой

Основание:

Составлена в ценах I984 года

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. всего	в т.ч. основной зарплаты	экспл. машин	в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. всего	в т.ч. основной зарплаты	экспл. машин	в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих чел.-ч не занятых обслуживан. машин	обслуживающ. машины на един.	обслуживающ. машины всего
I	2	3	4	5		6		7	8	9		I0		II
		РАЗДЕЛ I. ФУНДАМЕНТЫ												
I	E6-2I	Устройство фундаментов ленточных из бетона М100, бутобетонных м3	60,62	29,60	I,74	0,69	0,2I	I794	I05	42	I3	3,I4	0,27	I90 I6
2	E6-I3	Устройство фундаментов-столбов из бетона М-I00 бетонных м3	0,I9	34,40	2,78	0,34	0,I0	7	I	-	-	5,07	0,I3	I -
3	E8-I3	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов, цементная с жидким стеклом I00м2	0,36	86,50	I9,60	I,50	0,45	3I	7	-	-	38,I0	0,58	I4 -
4	E8-27	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная I00м2	0,86	90,00	I9,50	I,50	0,45	78	I7	I -	-	33,60	0,58	29 I

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
5	Е6-80	Установка анкерных болтов нв поддерживающие конструкции при бетонировании	т	0,02	478,00 20,20	2,20 0,66	I0	-	- -	34,40 0,85	I -
6	Е6-83	Установка закладных деталей весом до 4кг	т	0,0I	44I,00 I24,00	I,40 0,42	4	I	- -	2I0,00 0,54	2 -
7	Е6-2I	Устройство фундаментов ленточных из бетона М100 бутобетонных (тамбур)	м3	2,23	29,60 I,74	0,69 0,2I	66	4	I -	3,I4 0,27	7 I
		Итого прямые затраты по разделу I	руб. руб.				I990	I35	44 I3		244 I8
		в том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб.				I990	-	-		-
		Материалы	руб.				329	-	-		-
		Всего заработная плата	руб.				-	I48	-		-
		Накладные расходы	руб.				327	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		29
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	58	-		-
		Плановые накопления	руб.				I85	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				2502	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		29I
		Сметная заработная плата	руб.				-	206	-		-
		Итого по разделу I	руб.				2502	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		29I
		Сметная заработная плата	руб.				-	206	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		РАЗДЕЛ 2. С Т Е Н Ы								
8	Е8-30	Стены из керамического кирпича наружные простые, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м м3	72,3I	34,20 2,2I	0,8I 0,24	2473	I60	58 I7	4,05 0,3I	293 22
9	Е8-3I	Стены из керамического кирпича наружные простые, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа более 4м м3	89,I5	33,90 2,I5	0,62 0,I8	3020	I92	55 I6	3,93 0,23	350 2I
I0	Е8-36	Стены из керамического кирпича внутренние, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м м3	I9,93	34,30 2,I0	0,8I 0,24	684	42	I6 5	3,90 0,3I	78 6
II	Е8-36	Стены из керамического кирпича внутренние, для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4м(тамбур) м3	6.28	34,30 2,I0	0,8I 0,24	2I5	I3	6 2	3,90 0,3I	24 2
I2	Е8-49	Столбы прямоугольные из керамического кирпича,неармированные, при высоте этажа до 4м м3	I,87	37,20 3,68	0,84 0,25	70	7	I -	6,08 0,32	II I
I3	Е7-445	Укладка перемычек массой до 0,3т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м шт	94,00	0,29 0,08	0,I5 0,06	27	8	I4 6	0,I3 0,08	I2 8
I4	Е7-I27	Укладка перемычек массой до 0,7т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м шт	3,00	I,56 0,46	I,04 0,38	5	I	3 I	0,8I 0,49	2 I

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
I5	608-76 ССЦП.9-92	Перемычки	м3	4,27	64,40 -	- -	275	-	- -	- -	- -
I6	CI47-I-6	Арматура А-I Д=6мм	I00кг	0,22	22,90 -	- -	5	-	- -	- -	- -
I7	CI47-I-8	Арматура А-I Д=8мм	I00кг	0,09	22,90 -	- -	2	-	- -	- -	- -
I8	CI47-8-6	Арматура А-3 Д=6мм	I00кг	0,I3	25,00 -	- -	3	-	- -	- -	- -
I9	CI47-8-8	Арматура А-3 Д=8мм	I00кг	0,I8	25,00 -	- -	4	-	- -	- -	- -
20	CI47-8-I2	Арматура А-3 Д=I2мм	I00кг	0,I4	25,00 -	- -	3	-	- -	- -	- -
2I	CI47-8-I4	Арматура А-3 Д=I4мм	I00кг	0,64	25,00 -	- -	I6	-	- -	- -	- -
22	CI47-8-I8	Арматура А-3 Д=I8мм	I00кг	0,62	25,00 -	- -	I5	-	- -	- -	- -
23	CI47-I6	Проволочная арматура ВР-I	I00кг	0,83	32,I0 -	- -	27	-	- -	- -	- -
24	E8-57	Расшивка швов кладки из кирпича	I00м2	2,80	I3,I0 I3,I0 -	- -	37	37	- -	2I,00 -	59 -
25	E8-27	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная	I00м2	0,25	90,00 I9,50	I,50 0,45	23	5	- -	33,60 0,58	8 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
26	E8-I8	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов оклеечная в 2 слоя, рубероидом I00м2	0,32	232,00 I0,80	4,37 I,3I	74	3	I -	I9,70 I,69	6 I
27	E8-I30	Стены из керамического кирпича с воздушной прослойкой и утеплением, при высоте этажа до 4м м3	3,53	33,80 3,00	0,78 0,23	II9	II	3 I	5,22 0,30	I8 I
28	E8-I89	Установка и разборка инвентарных наружных лесов высотой до I6м трубчатых для кладки и облицовки I00м2ВП	2,08	42,20 25,40	0,23 0,07	88	53	- -	45,80 0,09	95 -
		Итого прямые затраты по разделу 2 руб.				7I87 руб.	532	I57- 48		956 63
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ руб.				7I87	-	-		-
		Материалы руб.				I35	-	-		-
		Всего стоимость заработная плата руб.				-	580	-		-
		Стоимость материалов и конструкций руб.				350	-	-		-
		Накладные расходы руб.				II80	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р. чел.-ч				-	-	-		I06
		Сметная заработная плата в н.р. руб.				-	2II	-		-
		Плановые накопления руб.				665	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ руб.				9032	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч				-	-	-		II25
		Сметная заработная плата руб.				-	79I	-		-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по разделу 2	руб.				9032	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		II25
		Сметная заработная плата	руб.				-	79I	-		-
		РАЗДЕЛ 3. КРОВЛЯ									
29	EI2-289	Устройство оклеечной пароизоляции покрытий в один слой из рубероида РМ-350: на битумной мастике	I00м2	3,37	49,90 I0,70	I,30 0,39	I68	36	4 I	I8,90 0,50	64 2
30	EI2-288	Гравий керамзитовый	м3	23,50	I7,90 I,I7	I,08 0,32	42I	27	26 8	2,32 0,4I	55 I0
3I	EI2-287	Ячеистый бетон	м3	47,23	35,20 I,28	0,56 0,I7	I662	60	26 8	2,54 0,22	I20 I0
32	EI2-299	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5мм	I00м2	3,37	5I,60 7,64	0,74 0,22	I74	26	3 I	I4,30 0,28	48 I
33	EI2-I54	Устройство кровель рулонных плоских четырехслойных для зданий с фонарями и без фонарей шириной от I2 до 24м на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике: из рубероида РП-300 или РПМ-300	I00м2	3,37	304,00 52,40	I4,90 4,47	I026	I77	50 I5	90,80 5,77	306 I9
34	EI2-277	Устройство обрамлений на фасадах :без водосточных труб	I00м2	3,I9	9,43 2,30	0,0I -	30	7	- -	4,I4 -	I3 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб. руб.			348I	333	I09 33		606 42
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			348I	-	-		-
		Материалы	руб.			I002	-	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	366	-		-
		Накладные расходы	руб.			572	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		52
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	I02	-		-
		Плановые накопления	руб.			325	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			4378	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		700
		Сметная заработная плата	руб.			-	468	-		-
		Итого по разделу 3	руб.			4378	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		700
		Сметная заработная плата	руб.			-	468	-		-
		РАЗДЕЛ 4. О К Н А								
35	EI0-84	Установка оконных блоков в каменных стенах промышленных зданий с одинарными и спаренными переплетами, площадь проемов м2 до 5	м2	23,2I	2,99 0,74	0,36 0,II	69	I7	9 3	I,38 0,I4	32 3
36	CI22-39	ПВОI2-I8,2 - 7шт	м2	I4,49	I6,I0 -	- -	233	-	- -	- -	- -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
37	CI22-87	ОРСI2-98 - 2 шт	м2	I,88	26,80 -	- -	50	-	- -	- -	- -
38	CI22-49	ПВОI2-30.2 - 2шт	м2	6,84	I5,I0 -	- -	I03	-	- -	- -	- -
39	EI5-707	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях спаренных перепоетов оконным стеклом 3мм	I00м2	0,2I	242,00 25,20	I,50 0,45	52	5	- -	46,90. 0,58	I0 -
40	EI5-709	Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях тройное окон стеклом 3мм	I00м2	0,02	366,00 40,30	2,30 0,66	7	I	- -	75,00 0,85	I -
4I	EI0-88	Установка приборов оконных	шт	II,00	0,24 0,24	- -	3	3	- -	0,46 -	5 -
42	CIII-435	Скобяные изделия для блоков оконных со спаренными и одинарными переплетами общественных зданий для двухстворных переплетов высотой до I,2м	компл.	7,00	I,72 -	- -	I2	-	- -	- -	- -
43	CIII-4I5	Скобяные изделия с раздельными двойными переплетами общественных зданий одностворных высотой до I,2м	компл.	2,00	2,06 -	- -	4	-	- -	- -	- -
44	CIII-439	Скобяные изделия для блоков оконных со спаренными одинарными переплетами общественных зданий для трехстворных переплетов без фрамуги независимо от высоты	компл.	2,00	3,87 -	- -	8	-	- -	- -	- -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
45	EI0-I03	Установка деревянных под - оконных досок в каменных стенах при высоте проема, м, до 2	м2	23,2I	0,92 0,34	0,03 0,0I	2I	8	- -	0,59 0,0I	I4 -
46	CI22-363	Доски подоконные толщиной 42мм, шириной 350мм марка ПДI9-35,ПД22-35,ПД25-35, ПД28-35	м	I7,I8	2,95 -	- -	5I	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по разделу 4	руб. руб.				6I3	34	9 3		62 3
		в том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб.				6I3	-	-		-
		Материалы	руб.				I09	-	-		-
		Всего заработная плата	руб.				-	37	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.				46I	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				99	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		I0
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	I7	-		-
		Плановые накопления	руб.				58	-	-		-
		Всего,стоимость общестроительных работ	руб.				770	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел-ч				-	-	-		75
		Сметная заработная плата	руб.				-	54	-		-
		Итого по разделу 4	руб.				770	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		75
		Сметная заработная плата	руб.				-	54	-		-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		РАЗДЕЛ 5. Д В Е Р И									
47	EI0-I05	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах, площадь проема до 3м2	м2	I7,85	I,45 0,55	0,35 0,II	26	I0	6 2	0,9I 0,I4	I6 2
48	EI0-I40	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных площадь проема до 3м2	м2	I7,85	I,34 0,20	- -	24	4	- -	0,36 -	6 -
49	EI0-I07	Установка дверных блоков в перегородках и деревянных нерубленных стенах, площадь проема до 3м2	м2	I7,57	2,00 0,67	0,I3 0,04	35	I2	3 I	I,I6 0,05	20 I
50	CI22-2I9	ДНГ24-I0ЛП - Iшт	м2	2,39	I3,50 /	- -	32	-	- -	- -	- -
5I	CI22-2I8	ДВГ2I--9 I2 шт	м2	22,56	I4,20 -	- -	320	-	- -	- -	- -
52	CI22-2I7	ДВГ2I-7 3шт	м2	4,4I	I5,00 -	- -	66	-	- -	- -	- -
53	CI22-2I9	ДНГ2I-I0 2шт	м2	4,I8	I3,50 -	- -	56	-	- -	- -	- -
54	CI22-2I8	ДНГ2I-9 Iшт	м2	I,88	I4,20 -	- -	27	-	- -	- -	- -
55	EI0-I32	Обивка дверей кровельной сталью неоцинкованной по дереву с двух сторон	м2	5,24	3,06 0,69	0,0I -	I6	4	- -	I,33 -	7 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
56	СIII-446-I	Двери входные в здание однопольные	4,00	6,73	-	27	-	-	-	-
		компл.		-	-			-	-	-
57	СIII-448-I	Двери входные в помещение однопольные	I5,00	2,97	-	45	-	-	-	-
		компл.		-	-			-	-	-
		Итого прямые затраты по	руб.			674	30	9		49
		разделу 5	руб.					3		3
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			674	-	-		-
		Материалы	руб.			63	-	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	33	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			573	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			II0	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	20	-		-
		Плановые накопления	руб.			6I	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			845	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		6I
		Сметная заработная плата	руб.			-	53	-		-
		Итого по разделу 5	руб.			845	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		6I
		Сметная заработная плата	руб.			-	53	-		-

Составил Гильченко

Проверил Яворовская

Программный комплекс АВС -3ЕС (Редакция 6.2)

10212/8

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 К СМЕТЕ № I-I

на общестроительные работы (варианты разделов при отоплении от наружных сетей)

Типовой проект Лесная пожарно-химическая станция I типа на 2 пожарные автоцистерны с тпелой стоянкой

Основание:

Составлена в ценах I984 года

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения		Количество	Стоимость единицы, руб. всего / основной зарплаты	Стоимость единицы, руб. экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. основной зарплаты	Общая стоимость, руб. экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых осблуживан. машин / осблуживающ. машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых осблуживан. машин / осблуживающ. машины всего
I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		РАЗДЕЛ I. ФУНДАМЕНТЫ (Т-20°С)									
I	Е6-2I	Устройство фундаментов ленточных из бетона МI00, бутобетонных	м3	47,I7	29,60 / I,74	0,69 / 0,2I	I396	82	33 / I0	3,I4 / 0,27	I48 / I3
2	Е6-I3	Устройство фундаментов-столбов из бетона М-I00 бетонных	м3	0,I9	34,40 / 2,78	0,34 / 0,I0	7	I	- / -	5,07 / 0,I3	I / -
3	Е8-I3	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов, цементная с жидким стеклом	I00м2	0,27	86,50 / I9,60	I,50 / 0,45	23	5	- / -	38,I0 / 0,58	I0 / -
4	Е8-27	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 млоя, битумная	I00м2	0,86	90,00 / I9,50	I,50 / 0,45	78	I7	I / -	33,60 / 0,58	29 / I

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
5	Е6-80	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	т	0,02	478,00 20,20	2,20 0,66	I0	-	- -	34,40 0,85	I -
6	Е6-83	Установка закладных деталей весом до 4кг	т	0,0I	44I,00 I24,00	I,40 0,42	4	I	- -	2I0,00 0,54	2 -
7	Е6-82	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	т	-	347,00 24,80	I4,80 4,44	-	-	- -	39,20 5,73	- -
		Итого прямые затраты по разделу I	руб. руб.				I5I8	I06	34 I0		I9I I4
		в том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб.				I5I8	-	-		-
		Материалы	руб.				266	-	-		-
		Всего заработная плата	руб.				-	II6	-		-
		Накладные расходы	руб.				25I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		22
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	44	-		-
		Плановые накопления	руб.				I4I	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				I9I0	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		227
		Сметная заработная плата	руб.				-	I60	-		-
		Итого по разделу I	руб.				I9I0	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		227
		Сметная заработная плата	руб.				-	I60	-		-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ (Т-30°С)									
8	Е6-2I	Устройство фундаментов ленточных из бетона МII0, бутобетонных	м3	5I,60	29,60 I,74	0,69 0,2I	I527	90	36 II	3,I4 0,27	I62 I4
9	Е6-I3	Устройство фундаментов-столбов из бетона М100 бетонных	м3	0,I9	34,40 2,78	0,34 0,I0	7	I	- -	5,07 0,I3	I -
I0	Е8-I3	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов, цементная с жидким стеклом	I00м2	0,27	86,50 I9,60	I,50 0,45	23	5	- -	38,I0 0,58	I0 -
II	Е8-27	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная	I00м2	0,86	90,00 I9,50	I,50 0,45	78	I7	I -	33,60 0,58	29 I
I2	Е6-80	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	т	0,02	478,00 20,20	2,20 0,66	I0	-	- -	34,40 0,85	I -
I3	Е6-83	Установка закладных деталей весом до 4кг	т	0,0I	44I,00 I24,00	I,40 0,42	4	I	- -	2I0,00 0,54	2 -
I4	Е6-82	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	т	0,0I	347,00 24,80	I4,80 4,44	3	-	- -	39,20 5,73	- -
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб. руб.				I652	II4	37 II		205 I5

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		в том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб.				I652	-	-		-
		Материалы	руб.				286	-	-		-
		Всего заработная плата	руб.				-	I25	-		-
		Накладные расходы	руб.				274	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		24
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	48	-		-
		Плановые накопления	руб.				I53	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				2079	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		244
		Сметная заработная плата	руб.				-	I73	-		-
		Итого по разделу 2	руб.				2079	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		244
		Сметная заработная плата	руб.				-	I73	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ФУНДАМЕНТЫ (Т-40°С)									
I5	E6-2I	Устройство фундаментов ленточных из бетона MI00, бутобетонных	м3	60,47	29,60 I,74	0,69 0,2I	I790	I05	42 I3	3,I4 0,27	I90 I6
I6	E6-I3	Устройство фундаментов-столбов из бетона М-I00 бетонных	м3	0,I9	34,40 2,78	0,34 0,I0	7	I	- -	5,07 0,I3	I -
I7	E8-I3	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов, цементная с жидким стеклом	I00м2	0,36	86,50 I9,60	I,50 0,45	3I	7	- -	38,I0 0,58	I4 -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
I8	E8-27	Боковая обмазочная гидроизоляция стен,фундаментов и массивов по выравненной поверхности бутовой кладки,кирпичу и бетону в 2 слоя,битумная	I00м2	0,86	90,00 I9,50	I,50 0,45	78	I7	I -	33,60 0,58	29 I
I9	E6-80	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	т	0,02	478,00 20,20	2,20 0,66	I0	-	- -	34,40 0,85	I -
20	E6-83	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,0I	44I,00 I24,00	I,40 0,42	4	I	- -	2I0,00 0,54	2 -
2I	E6-82	Установка стальных конструкций,остающихся в теле бетона	т	0,0I	347,00 24,80	I4,80 4,44	3	-	- -	39,20 5,73	- -
		Итого прямые затраты по	руб.				I923	I3I	43		237
		р азделу 3	руб.						I3		I7
		в том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб.				I923	-	-		-
		Материалы	руб.				323	-	-		-
		Всего заработная плата	руб.				-	I44	-		-
		Накладные расходы	руб.				3I8	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		28
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	56	-		-
		Плановые накопления	руб.				I79	-	-		-
		Всего,стоимость общестроительных работ	руб.				2420	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		282
		Сметная заработная плата	руб.				-	200	-		-
		Итого по разделу 3	руб.				2420	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		282

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата	руб.				-	200	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ПОКРЫТИЕ(ВАРИАНТ-ОТОПЛЕНИЕ ОТ НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ, Т -20°С)									
22	Е7-I83	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6м, площадь до 20м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до I0т и высоте зданий до 25м	шт	8,00	8,02 I,67	2,88 I,04	64	I3	23 8	2,85 I,34	23 II
23	608-I330 ССЦП.8-I20	ПГ-2АТ5Т - 7 шт.	м2	I26,00	5,62 -	- -	708	-	- -	- -	- -
24	608-I330 ССЦП.8-I20	ПВ7-3АТ5Т - Iшт	м2	I8,00	5,62 -	- -	I0I	-	- -	- -	- -
25	СI47-24	Закладные детали (дополнительные)	I00кг	0,03	4I,30 -	- -	I	-	- -	- -	- -
26	СI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры (дополнительные)	I00кг	0,03	I7,80 -	- -	I	-	- -	- -	- -
27	Е7-463	Установка панелей перекрытий площадью до I0м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м	шт	I6,00	4,72 I,39	I,06 0,38	76	22	I7 6	2,29 0,49	37 8
28	608-9I056 ССЦП.II-I58	ПК60.I2-4А4Т-I -I шт Цена: 7,8I+0,85=8,66	м2	7,20	8,66 -	- -	62	-	- -	- -	- -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
29	608-9I056 ССЦП.II-I58	ПК60.I5-4А4Т-А - 5шт. Цена: 7,8I+0,85=8,66	м2	45,00	8,66 -	- -	390	-	- -	- -	- -
30	608-9I056 ССЦП.II-I58	ПК60.I5-6А4Т-А - 5шт. Цена: 7,8I+I,04=8,85	м2	45,00	8,85 -	- -	398	-	- -	- -	- -
3I	608-9I056 ССЦП.II-I58	ПК60.I2-6А4Т-А -3 шт. Цена: 7,8I+I,04=8,85	м2	2I,60	8,85 -	- -	I9I	-	- -	- -	- -
32	608-9I056 ССЦП.II-I58	ПК60.I2-3А4Т-А - Iшт Цена: 7,8I+0,47=8,28	м2	7,20	8,28 -	- -	60	-	- -	- -	- -
33	608-9I056 ССЦП.II-I58	ПК60.I5-3А4Т-В - Iшт. Цена: 7,8I+0,47=8,28	м2	9,00	8,28 -	- -	75	-	- -	- -	- -
34	Е7-209	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств одноэтажных зданий и сооружений при высоте зданий до 25м	шт	4,00	2,43 I,0I	I,03 0,38	I0	4	5 2	I,64 0,49	7 2
35	608-I358 ССЦП.8-236	СБ4А-I - 3 шт.	м3	0,I8	90,20 -	- -	I6	-	- -	- -	- -
36	СI47-I-I2	Арматура А-I Д=I2мм	I00кг	0,03	22,90/ -	- -	I	-	- -	- -	- -
37	СI47-I5-5	Проволочная арматура В-I Д=5мм	I00кг	0,05	32,I0/ -	- -	2	-	- -	- -	- -
38	СI47-I-6	Арматура А-I Д=6мм	I00кг	0,02	22,90 -	- -	I	-	- -	- -	- -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0I	II
39	CI47-8-8	Арматура А-3 Д=8мм	I00кг	0,08	25,00 -	- -	2	-	- -	- -	- -
40	CI47-24	Закладные детали	I00кг	0,I0	4I,30 -	- -	4	-	- -	- -	- -
4I	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	I00кг	0,I0	I7,80 -	- -	2	-	- -	- -	- -
42	608-I359 ССЦП.8-237	СБ7Б-3 - Iшт.	м3	0,I4	75,90 -	- -	II	-	- -	- -	- -
43	CI47-I5-5	Проволочная арматура В-I Д=5мм	I00кг	0,03	32,I0 -	- -	I	-	- -	- -	- -
44	CI47-I-I2	Арматура А-I Д=I2мм	I00кг	0,03	22,90 -	- -	I	-	- -	- -	- -
45	CI47-I-6	Арматура А-I Д=6мм	I00кг	0,0I	22,90 -	- -	I	-	- -	- -	- -
46	CI47-8-8	Арматура А-3 Д=8мм	I00кг	0,03	25,00 -	- -	I	-	- -	- -	- -
47	CI47-24	Закладные детали	I00кг	0,04	4I,30 -	- -	2	-	- -	- -	- -
48	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	I00кг	0,04	I7,80 -	- -	I	-	- -	- -	- -
49	E6-I82	Монолитный участок УМI-3шт	м3	I,65	53,80 5,9I	0,89 0,27	89	I0	I -	I0,80 0,35	I8 I

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
50	CI24-I0-6	Арматура класса AI диаметром 6мм	т	0,03	338,00 -	- -	I0	-	- -	- -	- -
5I	CI24-I2-I0	Арматура класса A3 диаметром I0мм	т	0,I2	325,00 -	- -	39	-	- -	- -	- -
52	EI2-288	Засыпка шлаком корыта, образованного монолитным участком	м3	3,36	I7,90 I,I7	I,08 0,32	60	4	4 I	2,32 0,4I	8 I
53	E7-96	Укладка балок перекрытий одноэтажных зданий массой до 5т при высоте здания до 25м	шт	I,00	7,60 2,32	4,39 I,60	8	2	5 2	3,86 2,06	4 2
54	608-7I56 ССЦП.9-294	IБДРI2-3АТ5ТА	м3	I,86	68,20 -	- -	I27	-	- -	- -	- -
55	CI47-8-6	Армаутра А-3 Д=6мм	I00кг	0,I8	25,00 -	- -	4	-	- -	- -	- -
56	CI47-8-8	Арматура А-3 Д=8мм	I00кг	0,23	25,00 -	- -	6	-	- -	- -	- -
57	CI47-8-I0	Арматура А-3 Д=I0мм	I00кг	0,04	25,00 -	- -	I	-	- -	- -	- -
58	CI47-8-I2	Арматура А-3 Д=I2мм	I00кг	0,05	25,00 -	- -	I	-	- -	- -	- -
59	CI47-8-I4	Арматура А-3 Д=I4мм	I00кг	0,I3	25,00 -	- -	3	-	- -	- -	- -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
60	CI47-8-I8	Арматура А-3 Д=I8мм	I00кг	0,I3	25,00 -	- -	3	-	- -	- -	- -
6I	CI47-8-20	Арматура А-3 Д=20мм	I00кг	0,II	25,00 -	- -	3	-	- -	- -	- -
62	CI47-I-6	Арматура А-I Д=6мм	I00кг	0,09	22,90 -	- -	2	-	- -	- -	- -
63	CI47-I6	Проволочная арматура ВР-I	I00кг	0,25	32,I0 -	- -	8	-	- -	- -	- -
64	CI47-24	Закладные детали	I00кг	0,I2	4I,30 -	- -	5	-	- -	- -	- -
65	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	I00кг	0,I2	I7,80 -	- -	2	-	- -	- -	- -
66	CI47/24	Закладные детали / дополнительные/	I00кг	0,I0	4I,30 -	- -	4	-	- -	- -	- -
67	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры (дополнительные)	I00кг	0,I0	I7,80 -	- -	2	-	- -	- -	- -
68	E7-668	Мон ак ОП6.4-Т-А	шт	2,00	I,40 0,59	0,I3 0,05	3	I	- -	I,0I 0,06	2 -
69	608-76 ССЦП.9-92	Стоимость	м3	0,I0	64,40 -	- -	6	-	- -	- -	- -
70	CI47-8-6	Арматура А-3 Д=6мм	I00кг	0,04	25,00 -	- -	I	-	- -	- -	- -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
7I	CI47-I-6	Арматура А-I Д=6мм	I00кг	0,0I	22,90 -	- -	I	-	- -	- -	- -
72	CI47-24	Закладные детали / дополнительные/	I00кг	0,I5	4I,30 -	- -	6	-	- -	- -	- -
73	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры /дополнительные/	I00кг	0,I5	I7,80 -	- -	3	-	- -	- -	- -
74	E6-I70	Монолитные железобетонные конструкции ОПМI-8шт., ОПМ2-2шт	м3	0,50	53,30 7,85	I,I2 0,34	27	4	- -	I3,50 0,44	7 -
75	CI24-9-6	Арматура класса А3 диаметром 6мм	т	-	286,00 -	- -	-	-	- -	- -	- -
76	E6-83	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,03	44I,00 I24,00	I,40 0,42	I3	4	- -	2I0,00 0,54	6 -
77	E7-29I	Соединительное изделие	т	0,02	342,00 2I,30	- -	7	-	- -	34,00 -	I -
78	E7-290	Установка стальных насадок и надколонников	т	0,I4	358,00 42,50	3,30 0,99	50	6	- -	66,60 I,28	9 -
79	E7-286	Металлоизделия АIДI0	т	0,0I	332,00 I6,20	4,00 I,20	3	-	- -	26,70 I,55	- -
80	E7-653	Установка плит балконов и козырьков площадью до 5м2 в кирпичных и блочных зданиях при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м	шт	I,00	7,57 2,8I	4,08 I,57	8	3	5 2	4,8I 2,03	5 2

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
8I	608-92344 ССЦП.II-I8	Стоимость КВI8.22-Т	м3	0,42	53,50 -	- -	22	-	- -	- -	- -
82	CI47-I-I0	Арматура А-I Д=I0мм	I00кг	0,04	22,90 -	- -	I	-	- -	- -	- -
83	CI47-8-8	Арматура А-3 Д=8мм	I00кг	0,I8	25,00 -	- -	5	-	- -	- -	- -
84	CI47-I6	Проволочная арматура ВР-I	I00кг	0,I2	32,I0 -	- -	4	-	- -	- -	- -
85	CI47-24	Закладные детали	I00кг	0,02	4I,30 -	- -	I	-	- -	- -	- -
86	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	I00кг	0,02	I7,80 -	- -	I	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по разделу 4	руб. руб.				2722	73	60 2I		I27 27
		в том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб.				2722	-	-		-
		Материалы	руб.				II4	-	-		-
		Всего заработная плата	руб.				-	94	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.				230I	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				446	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		39
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	77	-		-
		Плановые накопления	руб.				250	-	-		-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего стоимость общестроительных работ	руб.				34I8	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		I93
		Сметная заработная плата	руб.				-	I7I	-		-
		Итого по разделу 4	руб.				34I8	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	руб.				-	-	-		I93
		Сметная заработная плата	руб.				-	I7I	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ПОКРЫТИЕ/ВАРИАНТ-ОТОПЛЕНИЕ ОТ НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ, Т-30°С, Т-40°С)									
87	Е7-I83	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6м, площадью до 20м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до I0т и высоте зданий до 25м	шт	8,00	8,02 I,67	2,88 I,04	64	I3	23 8	2,85 I,34	23 II
88	608-I330 ССЦП.8-I20	ПГ-3АТ5Т - 7шт	м2	I26,00	5,62 -	- -	708	-	- -	- -	- -
89	608-I330 ССЦП.8-I20	ПВ7-3АТ5Т - Iшт	м2	I8,00	5,62 -	- -	I0I	-	- -	- -	- -
90	CI47-24	Закладные детали /дополнительные/	I00кг	0,I0	4I,30 -	- -	4	-	- -	- -	- -
9I	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры /дополнительные/	I00кг	0,I0	I7,80 -	- -	2	-	- -	- -	- -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
92	Е7-463	Установка панелей перекрытий площадью до I0м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м	шт	I6,00	4,72 I,39	I,06 0,38	76	22	I7 6	2,29 0,49	37 8
93	608-9I056 ССЦП.II-I58	ПК60.I2-4А4Т-А -2шт. Цена: 7,8I+0,85=8,66	м2	I4,40	8,66 -	- -	I25	-	- -	- -	- -
94	608-9I056 ССЦП.II-I58	ПК60.I5-4А4Т-А - 6шт Цена: 7,8I+0,85=8,66	м2	54,00	8,66 -	- -	468	-	- -	- -	- -
95	608-9I056 ССЦП.II-I58	ПК60.I5-6А4Т-А -5шт Цена: 7,8I+I,04=8,85	м2	45,00	8,85 -	- -	398	-	- -	- -	- -
96	608-9I056 ССЦП.II-I58	ПК60.I2-6А4Т-А 3шт Цена: 7,8I+I,04=8,85	м2	2I,60	8,85 -	- -	I9I	-	- -	- -	- -
97	Е7-209	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств одноэтажных зданий и сооружений при высоте зданий до 25м	шт	4,00	2,43 I,0I	I,03 0,38	I0	4	5 2	I,64 0,49	7 2
98	608-I358 ССЦП.8-236	СВ4А-I - 3шт	м3	0,I8	90,20 -	- -	I6	-	- -	- -	- -
99	СI47-I-I2	Арматура А-I Д=I2мм	I00кг	0,03	22,90 -	- -	I	-	- -	- -	- -
I00	СI47-I5-5	Проволочная арматура В-I Д=5мм	00кг	0,05	32,I0 -	- -	2	-	- -	- -	- -
I0I	СI47-I-6	Арматура А-I Д=6мм	00кг	0,02	22,90 -	- -	I	-	- -	- -	- -

10214/8

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
I02	CI47-8-8	Арматура А-3 Д=8мм	I00кг	0,08	25,00 -	- -	2	-	- -	- -	- -
I03	CI47-24	Закладные детали	I00кг	0,I0	4I,30 -	- -	4	-	- -	- -	- -
I04	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	I00кг	0,I0	I7,80 -	- -	2	-	- -	- -	- -
I05	608-I359 ССЦП.8-237	СБ75-3 - Iшт	м3	0,I4	75,90 -	- -	II	-	- -	- -	- -
I06	CI47-I5-5	Проволочная арматура В-I Д=5мм	I00кг	0,03	32,I0 -	- -	I	-	- -	- -	- -
I07	CI47-I-I2	Арматура А-I Д=I2мм	I00кг	0,03	22,90 -	- -	I	-	- -	- -	- -
I08	CI47-I-6	Арматура А-I Д=6мм	I00кг	0,0I	22,90 -	- -	I	-	- -	- -	- -
I09	CI47-8-8	Арматура А-3 Д=8мм	I00кг	0,03	25,00 -	- -	I	-	- -	- -	- -
II0	CI47-24	Закладные детали	I00кг	0,04	4I,30 -	- -	2	-	- -	- -	- -
III	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	I00кг	0,04	I7,80 -	- -	I	-	- -	- -	- -
II2	E6-I82	Монолитный участок УМI-3шт	м3	I,65	53,80 5,9I	0,89 0,27	89	I0	I -	I0,80 0,35	I8 -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
II3	CI24-I0-6	Арматура класса AI диаметром 6мм	т	0,03	338,00 -	- -	I0	-	- -	- -	- -
II4	CI24-I2-I0	Арматура класса A3 диаметром I0мм	т	0,I2	325,00 -	- -	39	-	- -	- -	- -
II5	EI2-288	Засыпка шлаком корыта, образованного монолитным участком	м3	3,36	I7,90 I,I7	I,08 0,32	60	4	4 I	2,32 0,4I	8 I
II6	E7-96	Укладка балок перекрытий одноэтажных зданий массой до 5т при высоте здания до 25м	шт	I,00	7,60 2,32	4,39 I,60	8	2	5 2	3,86 2,06	4 2
II7	608-7I56 ССЦП.9-294	IБДРI2-3АТ5ТА	м3	I,86	68,20 -	- -	I27	-	- -	- -	- -
II8	CI47-8-6	Арматура А-3 Д=6мм	I00кг	0,I8	25,00 -	- -	4	-	- -	- -	- -
II9	CI47-8-8	Арматура А-3 Д=8мм	I00кг	0,23	25,00 -	- -	6	-	- -	- -	- -
I20	CI47-8-I0	Арматура А-3 Д=I0мм	I00кг	0,04	25,00 -	- -	I	-	- -	- -	- -
I2I	CI47-8-I2	Арматура А-3 Д=I2мм	I00кг	0,05	25,00 -	- -	I	-	- -	- -	- -
I22	CI47-8-I4	Арматура А-3 Д=I4мм	I00кг	0,I3	25,00 -	- -	3	-	- -	- -	- -
I23	CI47-8-I8	Арматура А-3 Д=I8мм	I00кг	0,I3	25,00 -	- -	3	-	- -	- -	- -
I24	CI47-8-20	Арматура А-3 Д=20мм	I00кг	0,II	25,00 -	- -	3	-	- -	- -	- -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
I25	CI47-I-6	Арматура А-I Д=6мм	I00кг	0,09	22,90 -	- -	2	-	- -	- -	- -
I26	CI47-I6	Проволочная арматура ВР-I	I00кг	0,25	32,I0 -	- -	8	-	- -	- -	- -
I27	CI47-24	Закладные детали	I00кг	0,I2	4I,30, -	- -	5	-	- -	- -	- -
I28	CI47-29	Металлизация закладных деталей и выпусков арматуры	I00кг	0,I2	I7,80 -	- -	2	-	- -	- -	- -
I29	CI47-24	Закладные детали /дополнительные/	I00кг	0,I0	4I,30 -	- -	4	-	- -	- -	- -
I30	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры /дополнительные/	I00кг	0,I0	I7,80 -	- -	2	-	- -	- -	- -
I3I	E7-668	Монтаж ОП6.4-Т-А	шт	2,00	I,40 0,59	0,I3 0,05	3	I	- -	I,0I 0,06	2 -
I32	608-76 ССЦП.9-92	Стоимость	м3	0,I0	64,40 / -	- -	6	-	- -	- -	- -
I33	CI47-8-6	Арматура А-3 Д=6мм	I00кг	0,04	25,00 -	- -	I	-	- -	- -	- -
I34	CI47-I-6	Арматура А-I Д=6мм	I00кг	0,0I	22,90 -	- -	I	-	- -	- -	- -
I35	CI47-24	Закладные детали /дополнительные/	I00кг	0,I5	4I,30 -	- -	6	-	- -	- -	- -

10212/8

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
I36	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры /дополнительные/	I00кг	0,I5	I7,80 -	- -	3	-	- -	- -	- -
I37	E6-I70	Монолитные железобетонные конструкции ОПМI- 8шт., ОПМ2-2шт	м3	0,50	53,50 7,85	I,I2 0,34	27	4	- -	I3,50 0,44	7 -
I38	CI24-9-6	Арматура класса А3 диаметром 6мм	т	-	286,00 -	- -	-	-	- -	- -	- -
I39	E6-83	Установка закладных деталей весом до 4кг	т	0,03	44I,00 I24,00	I,40 0,42	I3	4	- -	2I0,00 0,54	6 -
I40	E7-29I	Соединительные изделия	т	0,02	342,00 2I,30	- -	7	-	- -	34,00 -	I -
I4I	E7-290	Установка стальных насадок и надколонников	т	0,I4	358,00 42,50	3,30 0,99	50	6	- -	66,60 I,28	9 -
I42	E7-286	Металлоконструкции АIДI0	т	0,0I	332,00 I6,20	4,00 I,20	3	-	- -	26,70 I,55	- -
I43	E7-653	Установка плит балконов и козырьков площадью до 5м2 в кирпичных и блочных зданиях при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м	шт	I,00	7,57 2,8I	4,08 I,57	8	3	5 2	4,8I 2,03	5 2
I44	608-92344 ССЦП.II-I82	Стоимость КВI8.22-Т	м3	0,42	53,50 -	- -	22	-	- -	- -	- -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
I45	CI47-I-I0	Арматура А-I Д=I0мм	I00кг	0,04	22,90 -	- -	I	-	- -	- -	- -
I46	CI47-8-8	Арматура А-3 Д=8мм	I00кг	0,I8	25,00 -	- -	5	-	- -	- -	- -
I47	CI47-I6	Проволочная арматура ВР-I	I00кг	0,I2	32,I0 -	- -	4	-	- -	- -	- -
I48	CI47-24	Закладные детали	I00кг	0,02	4I,30 -	- -	I	-	- -	- -	- -
I49	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	I00кг	0,02	I7,80 -	- -	I	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по разделу 5	руб. руб.				2732	73	60 2I		I27 27
		в том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб.				2732	-	-		-
		Материалы	руб.				II4	-	-		-
		Всего заработная плата	руб.				-	94	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.				23II	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				449	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		39
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	77	-		-
		Плановые накопления	руб.				25I	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				3432	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		I93
		Сметная заработная плата	руб.				-	I7I	-		-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по разделу 5	руб.				3432	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		I93
		Сметная заработная плата	руб.				-	I7I	-		-
		РАЗДЕЛ 6. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		Приямок									
I50	E6-I	Бетонная подготовка из бетона класса В7,5	м3	0,20	28,40 0,70	0,28 0,08	6	-	- -	I,37 0,I0	- -
I5I	E6-I26	Бетонный приямок из бетона класса ВI0	м3	I,70	60,80 7,40	0,86 0,26	I03	I3	I -	I3,50 0,34	23 I
I52	E9-24	Лист с ромбическим рифлением толщиной 6мм	I00м2	0,02	39,80 I8,I0	I5,30 5,I3	I	-	- -	3I,40 6,62	I -
I53	CI2I-I979	Стоимость	т	0,06	326,00 -	- -	20	-	- -	- -	- -
I54	E6-82	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона /полосы/	т	-	347,00 24,80	I4,80 4,44	-	-	- -	39,20 5,73	- -
I55	E6-83	Установка закладных деталей весом до 4кг	т	0,0I	44I,00 I24,00	I,40 0,4 2	4	I	- -	2I0,00 0,54	2 -
I56	E8-27	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов, по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная	I00м2	0,05	90,00 I9,50	I,50 0,45	4	I	- -	33,60 0,58	2 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты по	руб.			I38	I5	I		28
		разделу 6	руб.					-		I
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			II7	-	-		-
		Материалы	руб.			44	-	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	I5	-		-
		Накладные расходы	руб.			20	-	-		-
		Накладные НУЧП	руб.			-	I	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	3	-		-
		Плановые накопления	руб.			II	-	-		-
		Плановые НУЧП	руб.			-	I	-		-
		Всего,стоимость общестроительных работ	руб.			I48	-	-		-
		Нормативная условно-чистая продукция	руб.			-	4	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		30
		Сметная заработная плата	руб.			-	I8	-		-
		Стоимость металломонтажных работ	руб.			2I	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			20	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			2	-	-		-
		Плановые накопления	руб.			2	-	-		-
		Всего,стоимость металломонтажных работ	руб.			25	-	-		-
		Нормативная условно-чистая продукция	руб.			-	I	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по разделу 6	руб.			I73	-	-		-
		Нормативная условно-чистая продукция	руб.			-	5	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		3I
		Сметная заработная плата	руб.			-	I8	-		-

Составил Гильченко

Проверил Яворовская

10212/8

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 К СМЕТЕ № I-I

на фундаменты из сборных железобетонных блоков

Типовой проект Лесная пожарно-химическая станция I типа на 2 пожарные автоцистерны с теплой стоянкой

Основание:

Составлена в ценах I984 года

№№ пп	Шифр и№ позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения		Количество	Стоимость единицы, руб. всего	Стоимость единицы, руб. экспл. машин	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. основной зарплаты	Общая стоимость, руб. экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуживан. машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч осбслуживающ. машины
					основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	на единицу	всего
I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		РАЗДЕЛ I. ФУНДАМЕНТЫ (Т-20°С, встроенная котельная)									
I	Е7-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4м и массе конструкций до I,5т	шт	2,00	2,09 0,50	I,59 0,57	4	I	3 I	0,86 0,74	2 I
2	Е7-3	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4м и массе конструкций до 3,5т	шт	2,00	2,99 0,76	2,23 0,79	6	2	5 2	I,29 I,02	3 2
3	608-78 ССЦП.9-97	ФЛI4.30-2- - 2шт, ФЛI0.I2-2 - 2шт объемом более 0,2 до Iм3	м3	2,44	52,40 -	- -	I28	-	- -	- -	- -
4	СI47-8-6	Арматура А-3 Д=6мм	I00кг	0,04	25,00 -	- -	I	-	- -	- -	- -
5	СI47-8-I0	Арматура А-3 Д=I0мм	I00кг	0,35	25,00 -	- -	9	-	- -	- -	- -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
6	CI47-I6	Проволочная арматура ВР-I	I00кг	0,04	32,I0 -	- -	I	-	- -	- -	- -
7	CI47-24	Закладные детали	I00кг	0,05	4I,30 -	- -	2	-	- -	- -	- -
8	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	I00кг	0,05	I7,80 -	- -	I	-	- -	- -	- -
9	E7-400	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5т	шт	I9,00	I,50 0,22	0,79 0,29	29	4	I6 6	0,39 0,37	7 7
I0	E7-40I	Установка блоков стен подвалов массой до Iт в жилых и общественных зданиях и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий	шт	8,00	I,95 0,30	I,09 0,40	I6	2	9 3	0,53 0,52	4 4
II	E7-402	Установка блоков стен подвалов массой до I,5т	шт	56,00	2,96 0,47	I,63 0,60	I66	26	92 34	0,82 0,77	46 43
I2	ССЦП.3-3	Блоки бетонные объемоа 0,5м3 и более	м³	32,29	40,90 -	- -	I32I	-	- -	- -	- -
I3	ССЦП.3-I0	То же, объемом менее 0,3м3	м3	5,56	44,20 -	- -	246	- -	- -	- -	- -
I4	E6-20	Заделки бетоном	м3	3,I0	3I,70 I,55	0,76 0,23	98	5	3 I	2,86 0,30	9 I
I5	E6-77	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой, длиной до Iм	т	0,02	65I,00 I74,00	2,00 0,63	I3	3	- -	303,00 0,8I	6 -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
I6	Е6-83	Установка закладных деталей весом до 4кг	т	0,0I	44I,00 I24,00	I,40 0,42	4	I	- -	2I0,00 0,54	2 -
I7	Е6-82	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	т	0,3I	347,00 24,80	I4,80 4,44	I08	8	4 I	39,20 5,73	I2 2
I8	Е6-20	Монолитные участки	м3	I,60	3I,70 I,55	0,76 0,23	5I	2	I -	2,86 0,30	5 -
		Итого прямые затраты по разделу I	руб. руб.				2204	54	I33 48		96 60
		в том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб.				2204	-	-		-
		Материалы	руб.				I22	-	-		-
		Всего заработная плата	руб.				-	I02	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.				I42	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				363	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		33
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	64	-		-
		Плановые накопления	руб.				204	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				2771	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		I89
		Сметная заработная плата	руб.				-	I66	-		-
		Итого по разделу I	руб.				2771	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		I89
		Сметная заработная плата	руб.				-	I66	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ (Т-20°С, ВАРИАНТ ОТ НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ)								
I9	Е7-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4м и массе конструкций до I,5т шт	2,00	2,09 0,50	I,59 0,57	4	I	3 I	0,86 0,74	2 I
20	Е7-3	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4м и массе конструкций до 3,5т шт	2,00	2,99 0,76	2,23 0,79	6	2	5 2	I,29 I,02	3 2
2I	608-78 ССЦП.9-97	ФЛI4.30-2 - 2шт., ФЛI0.I2-2 -2шт объемом более 0,2 до Iм3 м3	2,44	52,40 -	- -	I28	-	- -	- -	- -
22	СI47-8-6	Арматура А-3 Д=6мм I00кг	0,04	25,00 -	- -	I	-	- -	- -	- -
23	СI47-8-I0	Арматура А-3 Д=I0мм I00кг	0,35	25,00 -	- -	9	-	- -	- -	- -
24	СI47-I6	Проволочная арматура ВР-I I00кг	0,04	32,I0 -	- -	I	-	- -	- -	- -
25	СI47-24	Закладные детали I00кг	0,05	4I,30 -	- -	2	-	- -	- -	- -
26	СI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры I00кг	0,05	I7,80 -	- -	I	-	- -	- -	- -
27	Е7-400	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5т шт	2I,00	I,50 0,22	0,79 0,29	32	5	I7 6	0,39 0,37	8 8

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
28	Е7-40I	Установка блоков стен подвалов массой до It в жилых и общественных зданиях и административнг-бытовых зданиях промышленных предприятий	шт	8,00	I,95 0,30	I,09 0,40	I6	2	9 3	0,53 0,52	4 4
29	Е7-402	Установка блоков стен подвалов массой до I,5т	шт	55,00	2,96 0,47	I,63 0,60	I63	26	90 33	0,82 0,77	45 42
30	ССЦП.3-3	Блоки бетонные объемом 0,5м3 и более	м3	3I,74	40,90 -	- -	I298	-	- -	- -	- -
3I	ССЦП.3-I0	То же, объемом менее 0,3м3	м3	5,93	44,20 -	- -	262	-	- -	- -	- -
32	Е6-20	Заделки бетоном	м3	3,I0	3I,70 I,55	0,76 0,23	98	5	3 I	2,86 0,30	9 I
33	Е6-77	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой, длиной до Iм	т	0,02	65I,00 I74,00	2,00 0,63	I3	3	- -	303,00 0,8I	6 -
34	Е6-83	Установка закладных деталей весом до 4кг	т	0,0I	44I,00 I24,00	I,40 0,42	4	I	- -	2I0,00 0,54	2 -
35	Е6-82	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	т	0,3I	347,00 24,80	I4,80 4,44	I08	8	4 I	39,20 5,73	I2 2
36	Е6-20	Монолитные участки	м3	I,60	3I,70 I,55	0,76 0,23	5I	2	I -	2,86 0,30	5 -
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб. руб.				2I97	55	I32 47		96 60

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ руб.				2I97	-	-		-
		Материалы руб.				I22	-	-		-
		Всего заработная плата руб.				-	I02	-		-
		Стоимость материалов и конструкций руб.				I42	-	-		-
		Накладные расходы руб.				36I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р. чел.-ч				-	-	-		32
		Сметная заработная плата в н.р. руб.				-	65	-		-
		Плановые накопления руб.				203	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ руб.				276I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч				-	-	-		I88
		Сметная заработная плата руб.				-	I67	-		-
		Итого по разделу 2 руб.				276I	-	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч				-	-	-		I88
		Сметная заработная плата руб.				-	I67	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ФУНДАМЕНТЫ(Т -30°С.ВСТРОЕННАЯ КОТЕЛЬНАЯ)								
37	Е7-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4м и массе конструкций до I,5т шт	2,00	2,09 0,50	I,59 0,57	4	I	3 I	0,86 0,74	2 I
38	Е7-3	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4м и массе конструкций до 3,5т шт	2,00	2,99 0,76	2,23 0,79	6	2	5 2	I,29 I,02	3 2

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
39	608-78 ССЦП.9-97	ФII4.30-2 - 2шт., ФII0.I2-2 -2шт объемом более 0,2 до Iм3	м3	2,44	52,40 -	- -	I28	-	- -	- -	- -
40	CI47-8-6	Арматура А-3 Д=6мм	I00кг	0,04	25,00 -	- -	I	-	- -	- -	- -
4I	CI47-8-I0	Арматура А-3 Д=I0мм	I00кг	0,35	25,00 -	- -	9	-	- -	- -	- -
42	CI47-I6	Проволочная арматура ВР-I	I00кг	0,04	32,I0 -	- -	I	-	- -	- -	- -
43	CI47-24	Закладные детали	I00кг	0,05	4I,30 -	- -	2	-	- -	- -	- -
44	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	I00кг	0,05	I7,80 -	- -	I	-	- -	- -	- -
45	E7-400	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5т	шт	II,00	I,50 0,22	0,79 0,29	I7	2	9 3	0,39 0,37	4 4
46	E7-40I	Установка блоков стен подвалов массой до Iт в жилых и общественных зданиях и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий	шт	20,00	I,95 0,30	I,09 0,40	39	6	22 8	0,53 0,52	II I0
47	E7-402	Установка блоков стен подвалов массой до I,5т	шт	28,00	2,96 0,47	I,63 0,60	83	I3	46 I7	0,82 0,77	23 22
48	E7-403	Установка блоков стен подвалов массой более I,5т	шт	28,00	3,75 0,6I	2,03 0,74	I05	I7	57 2I	I,04 0,95	29 27

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
49	ССЦП.3-3	Блоки бетонные объемом 0,5м3 и более	м3	35,47	40,90 -	- -	I45I	-	- -	- -	- -
50	ССЦП.3-II	То же, объемом от 0,5м3 до 0,3м3	м3	I,32	42,50 -	- -	56	-	- -	- -	- -
5I	ССЦП.3-I9	То же, объемом менее 0,3м3	м3	5,77	44,20 -	- -	255	-	- -	- -	- -
52	Е6-20	Заделки бетоном	м3	3,I0	3I,70 I,55	0,76 0,23	98	5	3 I	2,86 0,30	9 I
53	Е6-77	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой, длиной до Iм	т	0,02	65I,00 I74,00	2,00 0,63	I3	3	- -	303,00 0,8I	6 -
54	Е6-83	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,0I	44I,00 I24,00	I,40 0,42	4	I	- -	2I0,00 0,54	2 -
55	Е6-82	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	т	0,28	347,00 24,80	I4,80 4,44	97	7	4 I	39,20 5,73	II 2
56	Е6-20	Монолитные участки	м3	I,20	3I,70 I,55	0,76 0,23	38	2	I -	2,86 0,30	3 -
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб. руб.				2408	59	I50 54		I03 69
		в том числе:									
		Стоиомть общестроительных работ	руб.				2408	-	-		-
		Материалы	руб.				II2	-	-		-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего заработная плата	руб.				-	II3	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.				I42	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				395	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		36
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	70	-		-
		Плановые накопления	руб.				225	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				3028	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		208
		Сметная заработная плата	руб.				-	I83	-		-
		Итого по разделу 3	руб.				3028	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		208
		Сметная заработная плата	руб.				-	I83	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ФУНДАМЕНТЫ (Т-30°С, ВАРИАНТЫ ОТ НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ)									
57	Е7-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4м и массе конструкций до I,5т	шт	2,00	2,09 0,50	I,59 0,57	4	I	3 I	0,86 0,74	2 I
58	Е7-3	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4м и массе конструкций до 3,5т	шт	2,00	2,99 0,76	2,23 0,79	6	2	5 2	I,29 I,02	3 2
59	608-78 ССЦП.9-97	ФII4.30-2 -2шт., ФII0.I2-2-2шт. объемом более 0,2 до Iм3	м3	2,44	52,40 -	- -	I28	-	- -	- -	- -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
60	CI47-8-6	Арматура А-3 Д=6мм	I00кг	0,04	25,00 -	- -	I	-	- -	- -	- -
6I	CI47-8-I0	Арматура А-3 Д=I0мм	I00кг	0,35	25,00 -	- -	9	-	- -	- -	- -
62	CI47-I6	Проволочная арматура ВР-I	I00кг	0,04	32,I0 -	- -	I	-	- -	- -	- -
63	CI47-24	Закладные детали	I00кг	0,05	4I,30 -	- -	2	-	- -	- -	- -
64	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	I00кг	0,05	I7,80 -	- -	I	-	- -	- -	- -
65	E7-400	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5т	шт	II,00	I,50 0,22	0,79 0,29	I7	2	9 3	0,39 0,37	4 4
66	E7-40I	Установка блоков стен подвалов массой до Iт в жилых и общественных зданиях и административ -бытовых зданиях промышленных предприятий	шт	22,00	I,95 0,30	I,09 0,40	43	7	24 9	0,53 0,52	I2 II
67	E7-402	Установка блоков стен подвалов массой до I,5т	шт	28,00	2,96 0,47	I,63 0,60	83	I3	46 I7	0,82 0,77	23 22
68	E7-403	Установка блоков стен подвалов массой более I,5т	шт	27,00	3,75 0,6I	2,03 0,74	I0I	I6	55 20	I,04 0,95	28 26

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
69	ССЦП.3-3	Блоки бетонные объемом 0,5м3 и более	м3	34,78	40,90 -	- -	I423	-	- -	- -	- -
70	ССЦП.3-II	То же, объемом от 0,5м3 до 0,3м3	м3	I,32	42,50 -	- -	56	-	- -	- -	- -
77I	ССЦП.3-I9	То же, объемом менее 0,3м3	м3	6,22	44,20 -	- -	275	-	- -	- -	- -
72	Е6-20	Заделки бетоном	м3	3,I0	3I,70 I,55	0,76 0,23	98	5	3 I	2,86 0,30	9 I
73	Е6-77	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой, длиной до Iм	т	0,02	65I,00 I74,00	2,00 0,63	I3	3 -	- -	303,00 0,8I	6 -
74	Е6-83	Установка закладных деталей весом до 4кг	т	0,0I	44I,00 I24,00	I,40 0,42	4	I	- -	2I0,00 0,54	2 -
75	Е6-82	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	т	0,28	347,00 24,80	I4,80 4,44	97	7	4 I	39,20 5,73	II 2
76	Е6-20	Монолитные участки	м3	I,20	3I,70 I,55	0,76 0,23	38	2	I -	2,86 0,30	3 -
		Итого прямые затраты по	руб.				2400	59	I50		I03
		разделу 4	руб.						54		69
		в том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб.				2400	-	-		-
		Материалы	руб.				II2	-	-		-
		Всего заработная плата	руб.				-	II3	-		-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость материалов и конструкций	руб.				I42	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				395	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		36
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	69	-		-
		Плановые накопления	руб.				224	-	-		-
		Всего,стоимость общестроительных работ	руб.				30I9	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	руб.				-	—	-		208
		Сметная заработная плата	руб.				-	I82	-		-
		Итого по разделу 4	руб.				30I9	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		208
		Сметная заработная плата	руб.				-	I82	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ФУНДАМЕНТЫ (Т-40°С,ВСТРОЕННАЯ КОТЕЛЬНАЯ)									
77	Е7-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4м и массе конструкций до I,5т	шт	2,00	2,09 0,50	I,59 0,57	4	I	3 I	0,86 0,74	2 I
78	Е7-3	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4м и массе конструкций до 3,5т	шт	2,00	2,99 0,76	2,23 0,79	6	2	5 2	I,29 I,02	3 2
79	608-78 ССЦП.9-97	ФII4.30-2 -2шт,ФII .I2-2-2шт. объемом более 0,2 до Iм3	м3	2,44	52,40 -	- -	I28	-	- -	- -	- -
80	CI47-8-6	Арматура А-3 Д=6мм	I00кг	0,04	25,00 -	- -	I	-	- -	- -	- -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
8I	CI47-8-I0	Арматура А-3 Д=I0мм	I00кг	0,35	25,00 -	- -	9	-	- -	- -	- -
82	CI47-I6	Проволочная арматура ВР-I	00кг	0,04	32,I0 -	- -	I	-	- -	- -	- -
83	CI47-24	Закладные детали	I00кг	0,05	4I,30 -	- -	2	-	- -	- -	- -
84	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	I00кг	0,05	I7,80 -	- -	I	-	- -	- -	- -
85	E7-400	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5т	шт	2,00	I,50 0,22	0,79 0,29	3	-	2 I	0,39 0,37	I I
86	E7-40I	Установка блоков стен подвалов массой до Iт в жилых и общественных зданиях и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий	шт	28,00	I,95 0,30	I,09 0,40	55	8	30 II	0,53 0,52	I5 I5
87	E7-402	Установка блоков стен подвалов массой до I,5т	шт	9,00	2,96 0,47	I,63 0,60	27	4	I4 5	0,82 0,77	7 7
88	E7-403	Установка блоков стен подвалов массой более I,5т	шт	47,00	3,75 0,6I	2,03 0,74	I76	29	96 35	I,04 0,95	49 45
89	ССЦП.3-3	Блоки бетонные объемом 0,5м3 и более	м3	4I,26	40,90 -	- -	I688	-	- -	- -	- -
90	ССЦП.3-II	То же, объемом от 0,5м3 до 0,3м3	м3	2,59	42,50 -	- -	II0	-	- -	- -	- -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
9I	ССЦП.3-I9	То же, объемом мнее 0,3м3	м3	5,69	44,20 -	- -	25I	-	- -	- -	- -
92	Е6-20	Заделки бетоном	м3	3,80	3I,70 I,55	0,76 0,23	I20	6	3 I	2,86 0,30	II I
93	Е6-77	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой, длиной до Iм	т	0,02	65I,00 I74,00	2,00 0,63	I3	3	- -	303,00 0,8I	6 -
94	Е6-83	Установка закладных деталей весом до 4кг	т	0,0I	44I,00 I24,00	I,40 0,42	4	I	- -	2I0,00 0,54	2 -
95	Е6-82	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	т	0,28	347,00 24,80	I4,80 4,44	97	7	4 I	39,20 5,73	II 2
96	Е6-20	Монолитные участки	м3	I,50	3I,70 I,55	0,76 0,23	48	2	I -	2,86 0,30	4 -
		Итого прямые затраты по разделу 5	руб. руб.				2744	63	I58 57	-	III 74
		в том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб.				2744	-	-		-
		Материалы	руб.				II6	-	-		-
		Всего заработная плата	руб.				-	I20	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.				I42	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				450	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		42
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	80	-		-
		Плановые накопления	руб.				252	-	-		-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего стоимость общестроительных работ	руб.				3446	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		227
		Сметная заработная плата	руб.				-	200	-		-
		Итого по разделу 5	руб.				3446	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		227
		Сметная заработная плата	руб.				-	200	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ФУНДАМЕНТЫ (Т-40°С, ВАРИАНТ ОТ НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ)									
97	Е7-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4м и массе конструкций до I,5т	шт	2,00	2,09 0,50	I,59 0,57	4	I	3 I	0,86 0,74	2 I
98	Е7-3	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4м и массе конструкций до 3,5т	шт	2,00	2,99 0,76	2,23 0,79	6	2	5 2	I,29 I,02	3 2
99	608-78 ССЦП.9-97	ФII4.30-2,-2шт.,ФII0.I2-2 - 2шт. объемом более 0,2 до Iм3	м3	2,44	52,40 -	- -	I28	-	- -	- -	- -
I00	CI47-8-6	Арматура А-3 Д=6мм	I00кг	0,04	25,00 -	- -	I-	-	- -	- -	- -
I0I	CI47-8-I0	Арматура А-3 Д=I0мм	I00кг	0,35	25,00 -	- -	9	-	- -	- -	- -
I02	CI47-I6	Проволочная арматура ВР-I	I00кг	0,04	32,I0 -	- -	I	-	- -	- -	- -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
I03	0I47-24	Закладные детали	I00кг	0,05	4I,30 -	- -	2	-	- -	- -	- -
I04	CI47-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	I00кг	0,05	I7,80 -	- -	I	-	- -	- -	- -
I05	E7-400	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5т	шт	3,00	I,50 0,22	0,79 0,29	5	I	3 I	0,39 0,37	I I
I06	E7-40I	Установка блоков стен подвалов массой до Iт в жилых и общественных зданиях и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий	шт	4I,00	I,95 0,30	I,09 0,40	80	I2	44 I6	0,53 0,52	22 2I
I07	E7-402	Установка блоков стен подвалов массой до I,5т	шт	II,00	2,96 0,47	I,63 0,60	33	5	I8 7	0,82 0,77	9 8
I08	E7-403	Установка блоков стен подвалов массой более I,5т	шт	43,00	3,75 0,6I	2,03 0,74	I6I	26	87 32	I,04 0,95	45 4I
I09	ССЦП.3-3	Блоки бетонные объемом 0,5м3 и более	м3	39,05	40,90 -	- -	I597	-	- -	- -	- -
II0	ССЦП.3-II	То же, объемом от 0,5м3 до 0,3м3	м3	2,99	42,50 -	- -	I27	-	- -	- -	- -
III	ССЦП.3-I9	То же, объемом менее 0,3м3	м3	9,I0	44,20 -	- -	402	-	- -	- -	- -
II2	E6-20	Заделка бетоном	м3	3,80	3I,70 I,55	0,76 0,23	I20	6	3 I	2,86 0,30	II I

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
II3	Е6-77	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой, длиной до 1м	т	0,02	65I,00 I74,00	2,00 0,63	I3	3	- -	303,00 0,8I	6 -
II4	Е6-83	Установка закладных деталей весом до 4кг	т	0,0I	44I,00 I24,00	I,40 0,42	4	I	- -	2I0,00 0,54	2 -
II5	Е6-82	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	т	0,28	347,00 24,80	I4,80 4,44	97	7	4 I	39,20 5,73	II 2
II6	Е6-20	Монолитные участки	м3	I,50	3I,70 I,55	0,76 0,23	48	2	I -	2,86 0,30	4 -
		Итого прямые затраты по	руб.				2839	66	I68		II6
		разделу 6	руб.						6I		77
		в том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб.				2839	-	-		-
		Материалы	руб.				II6	-	-		-
		Всего заработная плата	руб.				-	I27	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.				I42	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				468	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		4I
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	83	-		-
		Плановые накопления	руб.				262	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				3569	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		234
		Сметная заработная плата	руб.				-	2I0	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого по разделу 6	руб.			3569	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		234
		Сметная заработная плата	руб.			-	2I0	-		-

Составил Гильченко

Проверил Яворовская

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ПРИЛОЖЕНИЕ № I К СМЕТЕ I-3

на холодное водоснабжение (вариант горячее водоснабжение от наружных тепловых сетей)

Типовой проект Лесная пожарно-химическая станция I типа на 2 пожарные автоцистерны с теплой стоянкой

Основание: СОВК

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость	0,773 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	0,058 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	5I чел.-ч
Сметная заработная плата	0,04I тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. всего	в т.ч. основной зарплаты	экспл. машин всего	в т.ч. основной зарплаты	экспл. машин в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуживан. машин на един.	обслуживающ. машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	EI6-4I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром I5мм м	30,00	I,20 0,23	0,0I -	36	7	- -	0,37 -	II -
2	EI6-42	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 20мм м	5,00	I,35 0,23	0,0I -	7	I	- -	0,37 -	2 -
3	EI6-43	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 25мм м	5,00	I,36 0,23	0,0I -	7	I	- -	0,37 -	2 -
4	EI6-2I9	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 50мм м	20,00	2,2I 0,29	0,03 0,0I	44	6	- -	0,48 0,0I	I0 -

10212/8

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
5	EI6-2I9	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50мм	I00м	0,60	3,94 3,73	- -	2	2	- -	5,I6 -	3 -
6	CI30-I482	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением I МПА. диаметром в мм, I6	м	I5,00	I,69 -	- -	25	-	- -	- -	- -
7	CI30-I484	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением I МПА, диаметром в мм,25	м	40,00	2,23 -	- -	89	-	- -	- -	- -
8	CI30-II5	Вентили проходные муфтовые I5кчI8р2 для воды,давлением I,6МПА,диаметром в мм:I5	шт	4,00	I,3I -	- -	5	-	- -	- -	- -
9	CI30-II6	Вентили проходные муфтовые I5кчI8р2 для воды,давлением I,6МПА,диаметром вмм: 20	шт	3,00	I,53 -	- -	5	-	- -	- -	- -
I0	CI30-II7	Вентили проходные муфтовые I5кчI8р2 для воды,давлением I,6МПА,диаметром в мм: 25	шт	2,00	I,87 -	- -	4	-	- -	- -	- -
II	EI6-I36	Установка вентилей,задвижек, клапанов обратных,кранов проходных,диаметром до I00м	шт	I,00	2,98 I,7I	0,29 0,09	3	2	- -	2,67 0,I2	3 -
I2	2307-II052	Задвижка чугунная параллельно с электроприводом 30ч906бр диаметром I00	шт	I,00	248,56 -	- -	249	-	- -	- -	- -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
I3	2307-I0032	Кран 3-х ходовой для манометра IIБI8БК диаметром I5мм	шт	I,00	I,09 -	- -	I	-	- -	- -	- -
I4	Дополнение к Сборнику СРЦ выпуск I	Водомер крыльчатый ВСКМ-20	шт	I,00	46,I0 -	- -	46	-	- -	- -	- -
I5	EI8-227	Установка манометров с трехходовым краном и трубко-сифоном	компл.	I,00	4,43 0,20	0,0I -	4	-	- -	0,33 -	- -
I6	EI6-I84	Установка кранов пожарных, диаметром 50мм	шт	2,00	47,70 I,80	0,08 0,02	95	4	- -	3,I4 0,03	6 -
I7	Дополнение к СРЦ выпуск I	Рукав пожарный напорный льняной диаметром 5Iмм	м	2,00	I,76 -	- -	4	-	- -	- -	- -
I8	EI5-6I4	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50мм и т.п. за 2 раза	I00м2	0,II	60,50/ 38,40	0,03 -	7	4	- -	68,00 -	7 -
		Итого прямые затраты по	руб.				633	27	-		44
		смете	руб.						-		-
		в том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб.				7	-	-		-
		Материалы	руб.				2	-	-		-
		Всего заработная плата	руб.				-	4	-		-
		Накладные расходы	руб.				I	-	-		-
		Накладные НУЧП	руб.				-	3	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Плановые накопления	руб.			I	-	-		-
		Плановые НУЧП	руб.			-	2	-		-
		Всего,стоимость общестроительных работ	руб.			9	-	-		-
		Нормативная условно-чистая продукция	руб.			-	9	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата	руб.			-	4	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.			626	-	-		-
		Материалы	руб.			I76	-	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	23	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			428	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			83	-	-		-
		Накладные НУЧП	руб.			-	I5	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	I4	-		-
		Плановые накопления	руб.			55	-	-		-
		Плановые НУЧП	руб.			-	I2	-		-
		Всего,стоимость сантехнических работ	руб.			764	-	-		-
		Нормативная условно-чистая продукция	руб.			-	49	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		44
		Сметная заработная плата	руб.			-	37	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	руб.			773	-	-		-
		Нормативная условно-чистая продукция	руб.			-	58	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		5I
		Сметная заработная плата	руб.			-	4I	-		-

Составил Яворовская
Проверил Гильченко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ПРИЛОЖЕНИЕ № I К СМЕТЕ № I-4

на горячее водоснабжение (вариант водоснабжение от наружных тепловых сетей)

Типовой проект Лесная пожарно-химическая станция I типа на 2 пожарные автоцистерны с теплой стоянкой

Основание: СОВК

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость	0,36I тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	0,040 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	35 чел.-ч
Сметная заработная плата	0,027 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы,руб. всего	Стоимость единицы,руб. экспл. машин	Общая стоимость,руб. всего	Общая стоимость,руб. основной зарплаты	Общая стоимость,руб. экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых осблуживан.машин осблуживающ.машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых осблуживан.машин осблуживающ.машины всего
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	EI6-4I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения,диаметром I5мм м	20,00	I,20 0,23	0,0I -	24	5	- -	0,37 -	7 -
2	EI6-42	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения,диаметром 20мм м	I,00	I,35 0,23	0,0I -	I	-	- -	0,37 -	- -
3	EI6-43	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,для водоснабжения,диаметром 25мм м	I0,00	I,36 0,23	0,0I -	I4	2	- -	0,37 -	4 -
4	EI6-2I9	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50мм I00м	0,3I	3,94 3,73	- -	I	I	- -	5,I6 -	2 -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
5	EI7-53	Установка смесителей	шт	4,00	0,59 0,5I	0,0I -	2	2	- -	0,82 -	3 -
6	CI30-I505	Смесители для умывальников СМ-УМ-НВР настенные с верхним изливом, с развальцованным носиком	компл.	4,00	3,35 -	- -	I3	-	- -	- -	- -
7	EI7-50	Установка смесителей для ванн с душевой трубкой и сеткой СМ-Д-СТ	шт	I,00	4,59 0,5I	0,0I -	5	I	- -	0,82 -	I -
8	2307-I0I84	Вентиль запорный муфтовый I5БIП диаметром I5мм	шт	I,00	0,99 -	- -	I	-	- -	- -	- -
9	2307-I0I85	Вентиль запорный муфтовый I5БIП диаметром 20мм	шт	I,00	I,20 -	- -	I	-	- -	- -	- -
I0	2307-I0I86	Вентиль запорный муфтовый I5БIП диаметром 25мм	шт	I,00 -	I,7I -	- -	2	-	- -	- -	- -
II	EI3-I2I	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой: ГФ-02I	I00м2	0,02	7,7I/ 2,05	0,20 0,06	I	-	- -	3,I0 0,08	- -
I2	EI3-I33	Нанесение на огрунтованные поверхности краски БТ-I77	I00м2	0,02	6,94 0,8I	0,I3 0,04	I	-	- -	I,I9 0,05	- -
I3	E26-I4	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром асбестовым	м3	0,I7	42,I0 40,60	0,99 0,30.	7	7	- -	75,90 0,39	I3 -
I4	CII4-353	Шнуры асбестовые ГОСТ I779-72 общего назначения ШАСН	т	0,I3	I623,00 -	- -	2II	-	- -	- -	- -

10212/8

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
I5	E26-73	Обертывание поверхности изоляции тканью стеклянной или лакостеклотканью	I00м2	0,06	I2,60 II,80	0,05 0,02	I	I	- -	2I,I0 0,03	I -
I6	CIII3-I80	Ткань стеклянная изоляционная И-200,толщиной 0,2мм	м2	6,50	0,73 -	- -	5	-	- -	- -	- -
I7	EI5-6I4	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов,решеток,санитерно-технических приборов, труб диаметром менее 50мм и т.п. за 2 раза	I00м2	0,02	60,50 38,40	0,03 -	I	I	- -	68,00 -	I -
		Итого прямые затраты по смете	руб. руб.				29I	20	- -		32 -
		в том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб.				227	-	-		-
		Всего заработная плата	руб.				-	9	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.				2I6	-	-		-
		Накладные расходы	руб.				37	-	-		-
		Накладные НУЧП	руб.				-	4	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч				-	-	-		3
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.				-	6 -	-		-
		Плановые накопления	руб.				2I	-	-		-
		Плановые НУЧП	руб.				-	3	-		-
		Всего,стоимость общестроительных работ	руб.				285	-	-		-
		Нормативная условно-чистая продукция	руб.				-	I8	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		I8
		Сметная заработная плата	руб.				-	I5	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость сантехнических работ	руб.			64	-	-		-
		Материалы	руб.			35	-	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	II	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			I7	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			8	-	-		-
		Накладные НУЧП	руб.			-	7	-		-
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	I -	-		-
		Плановые накопления	руб.			4	-	-		-
		Плановые НУЧП	руб.			-	5	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			76	-	-		-
		Нормативная условно-чистая продукция	руб.			-	22	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		I7
		Сметная заработная плата	руб.			-	I2	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	руб.			36I	-	-		-
		Нормативная условно-чистая продукция	руб.			-	40	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		35
		Сметная заработная плата	руб.			-	27	-		-

Составил Яворовская
Проверил Гильченко

10212/8

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ПРИЛОЖЕНИЕ № I К СМЕТЕ № I-5

на бытовую канализацию (вариант горячее водоснабжение от наружных тепловых сетей)

Типовой проект Лесная пожарно-химическая станция I типа на 2 пожарные автоцистерны с теплой стоянкой

Основание: СОВК

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость	0,30I тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	0,056 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	4I чел./час
Сметная заработная плата	0,028 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. всего	Стоимость единицы, руб. экспл. машин	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. основной зарплаты	Общая стоимость, руб. экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел.ч не занятых обслуживан.машин, осслуживающ.машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.ч не занятых обслуживан.машин, осслуживающ.машины всего
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	EI6-27	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб в траншеях, диаметром 50мм м	4,00	I,7I 0,36	0,0I -	7	I	- -	0,60 -	2 -
2	EI6-28	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб в траншеях, диаметром I00мм м	23,00	3,0I 0,39	0,03 0,0I	69	9	- -	0,65 0,0I	I5 -
3	EI6-30	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб по стенам зданий и в каналах, диаметром 50мм м	6,00	3,2I 0,45	0,02 0,0I	I9	3	- -	0,72 0,0I	4 -
4	EI6-3I	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб по стенам зданий и в каналах, диаметром I00мм м	7,00	4,59 0,49	0,03 0,0I	32	3	- -	0,79 0,0I	6 -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
5	EI6-220	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до I00мм	I00м	0,40	4,22 3,73	- -	2	I	- -	5,I6 -	2 -
6	EI6-44	Труба сливная для унитаза диаметром 32мм	м	I,56	I,58 0,23	0,0I -	2	-	- -	0,37 -	I -
7	EI7-6I	Установка унитазов с непосредственно присоединенным бачком	компл.	I,00	2,56 I,49	0,I3 0,04	3	I	- -	2,44 0,05	2 -
8	CI30-I762	Унитазы фаянсовые, фарфоровые и полуфарфоровые тарельчатые с сидением и креплением, с прямым или косым выпуском Т-IВ и Т-КВ-I	компл.	I,00	9,74 -	- -	I0	-	- -	- -	- -
9	EI7-23	Установка умывальников фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых со смесителем с нижней камерой смешивания прямоугольных со спинкой, размером в мм: 600х450хI50	компл.	2,00	I9,00 I,37	0,07 0,02	38	3	- -	2,I9 0,03	4 -
I0	EI7-89	Установка раковин стальных эмалированных с отъемной спинкой РСТО-I, РСТО-2	компл.	I,00	9,I8 0,63	0,04 0,0I	9	I	- -	I,02 0,0I	I -
II	EI7-34	Установка поддонов душевых чугунных эмалированных глубоких	компл.	I,00	37,90 0,96	0,I5 0,05	38	I	- -	I,60 0,06	2 -
I2	EI7-36	Установка трапов чугунных эмалированных ТП-50	компл.	I,00	6,3I 0,29	0,02 0,0I	6	-	- -	0,46 0,0I	- -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
I3	EI6-I89	Установка воронок сливных, диаметром 50мм	шт	I,00	0,5I 0,39	0,0I -	I	-	- -	0,68 -	I -
I4	CI2I-2II4	Стоимость воронки стальной сварной	т	0,02	44I,00 -	- -	9	-	- -	- -	- -
I5	CI59-646	Ревизия диаметром I00мм	I0шт	0,I0	8,I9 -	- -	I	-	- -	- -	- -
I6	EI5-6I3	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных балок, труб диаметром более 50мм и т.п., за 2 раза	I00м2	0,0I	43,50 2I,40	0,03 -	I	-	- -	38,80 -	- -
I7	EI3-I30	Нанесение на огрунтованные поверхности лака БТ-577	I00м2	0,I8	3,98 I,I3	0,33 0,I0	I -	-	- -	I,68 0,I3	- -
		Итого прямые затраты по смете	руб. руб.				248	23	- -		40 -
		в том числе:									
		Стоимость монтажных работ	руб.				I	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.				I	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.				I	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ	руб.				2	-	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.				2	-	-		-
		Нормативная условно-чистая продукция	руб.			-	-	I	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость металломонтажных работ	руб.			9	-	-	-	-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			9	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I	-	-		-
		Накладные НУЧП	руб.			-	-	-		-
		Плановые накопления	руб.			I	-	-		-
		Всего, стоимость металло-монтажных работ	руб.			II	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.			236	-	-		-
		Материалы	руб.			I99	-	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	23	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			I0	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			30	-	-		-
		Накладные НУЧП	руб.			-	I6	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		I
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	5	-		-
		Плановые накопления	руб.			2I	-	-		-
		Плановые НУЧП	руб.			-	II	-		-
		Всего, стоимость сантехни-ческих работ	руб.			287	-	-		-
		Нормативная условно-чистая продукция	руб.			-	55	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		4I
		Сметная заработная плата	руб.			-	28	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	руб.			30I	-	-		-
		Нормативная условно-чистая продукция	руб.			-	56	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		4I
		Сметная заработная плата	руб.			-	28	-		-

Составил Яворовская
Проверил Гильченко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ПРИЛОЖЕНИЕ № I К СМЕТЕ № I-6

на производственную канализацию (вариант горячее водоснабжение от наружных тепловых сетей)

Типовой проект Лесная пожарно-химическая станция I типа на 2 пожарные автоцистерны с теплой стоянкой

Основание: СОВК

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость	0,255 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	0,05I тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	36 чел.-ч
Сметная заработная плата	0,026 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. всего	Стоимость единицы, руб. экспл. машин	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. основной зарплаты	Общая стоимость, руб. экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуживан.машин	
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	обслуживающ.машины	
									на един.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	EI6-28	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб в траншеях, диаметром I00мм / м	I0,50	3,0I / 0,39	0,03 / 0,0I	32	4	- / -	0,65 / 0,0I	7 / -
2	EI6-3I	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб по стенам зданий и в каналах, диаметром I00мм / м	6,50	4,59 / 0,49	0,03 / 0,0I	30	3	- / -	0,79 / 0,0I	5 / -
3	EI7-37	Установка трапов чугунных эмалированных ТП-I00 / компл.	I,00	I4,60 / I,I4	0,03 / 0,0I	I5	I	- / -	I,85 / 0,0I	2 / -
4	EI6-220	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до I00мм / I00м	0,23	4,22 / 3,73	- / -	I	I	- / -	5,I6 / -	I / -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
5	CI59-646	Ревизия Р-I00	I0шт	0,I0	8,I9 -	- -	I	-	- -	- -	- -
		Маслоуловитель									
6	E23-I09	Устройство колодцев канализационных круглых сборных железобетонных диаметром Iм в сухих грунтах	м3	I,00	75,00 6,96	5,08 I,52	75	7	6 2	I2,60 I,96	I3 2
7	CII3-822	Люк для колодцев легкий ГОСТ 3634--79	шт	I,00	I7,80 -	- -	I8	-	- -	- -	- -
8	EI6-4	Прокладка трубопроводов из чугунных напорных раструбных труб в траншеях, диаметром I00мм	м	4,00	4,82 0,38	0,06 0,02	I9	2	- -	0,70 0,03	3 -
9	EI6-6	Прокладка трубопроводов из чугунных напорных раструбных труб в траншеях, диаметром I50мм	м	2,00	7,I2 0,43	0,08 0,02	I4	I	- -	0,82 0,03	2 -
I0	EI3-I30	Нанесение на огрунтованные поверхности лака БТ-577	I00м2	0,08	3,98 I,I3	0,33 0,I0	I	-	- -	I,68 0,I3	- -
		Итого прямые затраты по смете	руб. руб.				206	I9	6 2		33 2
		в том числе:									
		Стоимость монтажных работ	руб.				I	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.				I	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.				I	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость общестроительных работ	руб.			94	-	-		-
		Материалы	руб.			II	-	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	9	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			I8	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I5	-	-		-
		Накладные НУЧП	руб.			-	8	-		-
		Нормативная трудоемкость в нр.	чел.-ч			-	-	-		I
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	3	-		-
		Плановые накопления	руб.			9	-	-		-
		Плановые НУЧП	руб.			-	5	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			II8	-	-		-
		Нормативная условно-чистая продукция	руб.			-	25	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		I6
		Сметная заработная плата	руб.			-	I2	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.			III	-	-		-
		Материалы	руб.			97	-	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	I2	-		-
		Накладные расходы	руб.			I5	-	-		-
		Накладные НУЧП	руб.			-	9 -	-		-
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	2	-		-
		Плановые накопления	руб.			I0	-	-		-
		Плановые НУЧП	руб.			-	5	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			I36	-	-		-
		Нормативная условно-чистая продукция	руб.			-	26	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата	руб.			-	I4	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	руб.			255	-	-		-
		Нормативная условно-чистая продукция	руб.			-	5I	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		36
		Сметная заработная плата	руб.			-	26	-		-

Составил Яворовская

Проверил Гильченко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ПРИЛОЖЕНИЕ № I К СМЕТЕ № I-7

на отопление (Т-20° С)

Типовой проект Лесная пожарно-химическая станция I типа на 2 пожарные автоцистерны с теплой стоянкой

Основание: СООВ

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость	4,087 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	0,4I2 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	350 чел.-ч
Сметная заработная плата	0,258 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. всего	Стоимость единицы, руб. экспл. машин	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. основной зарплаты	Общая стоимость, руб. экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуживан.машин обслуживающ.машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуживан.машин обслуживающ.машины всего
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	EI6-35	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром I5мм м	25,00	0,86 0,2I	0,0I -	22	5	- -	0,36 -	9 -
2	EI6-36	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 20мм м	I20,00	0,9I 0,2I	0,0I -	I09	25	I -	0,36 -	43 -
3	EI6-37	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 25мм м	50,00	I,03 0,2I	0,0I -	5I	I0	I -	0,36 -	I8 -
4	EI6-38	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 32мм м	I0,00	I,I4 0,2I	0,0I -	II	2	- -	0,36 -	4 -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
5	EI6-2I9	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50мм	I00м	2,05	4,0I 3,80	- -	8	8	- -	5,26 -	4 -
6	CI30-9I	Вентили проходные муфтовые I5кчI8п для воды и пара, давлением I,6 мПА, диаметром в мм: I5	шт	3,00	I,20 -	- -	4	-	- -	- -	- -
7	CI30-92	Вентили проходные муфтовые I5кчI8П для воды и пара, давлением I,6 МПА, диаметром в мм: 20	шт	4,00	I,43 -	- -	6	-	- -	- -	- -
8	CI30-93	Вентили проходные муфтовые I5кчI8П для воды и пара, давлением I,6МПА, диаметром в мм: 25	шт	2,00	I,65 -	- -	3	-	- -	- -	- -
9	CI30-I034	Краны регулирующие двойной регулировки пробковые КРДП латунные, диаметром в мм:I5	шт	I0,00	I,34 -	- -	I3	-	- -	- -	- -
I0	CI30-I035	Краны регулирующие двойной регулировки пробковые КРДП латунные, диаметром в мм:20	шт	3,00	I,50 -	- -	5	-	- -	- -	- -
II	EI8-I09	Установка радиаторов отопительных чугунных Тип М-I40А, М-I40А0, М-90, РД-90 высотой 582мм	экм	346,00	7,67 0,25	0,06 0,02	2654	87	2I 7	0,46 0,03	I59 I0

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I2	EI8-I3I	Регистр из пяти гладких труб диаметром 89х3 длиной I000мм с 2 колонками из труб диаметром II4х4 м	I0,00	3,24 0,II	0,03 0,0I	32	I	- -	0,20 0,0I	2 -
I3	EI8-I32	Регистр из пяти гладких труб диаметром II4х4 длиной 4000мм с 2 колонками из труб диаметром I59х4,5 м	20,00	4,34 0,II	0,03 0,0I	87	2	- -	0,20 0,0I	4 -
I4	EI8-I32	Регистр из шести гладких труб диаметром II4х4 длиной 5000мм с 2 колонками из труб диаметром I59х4,5 м	60,00	4,34 0,II	0,03 0,0I	260	7	2 I	0,20 0,0I	I2 I
I5	EI8-I96	Установка воздухосборников из стальных труб, горизонтальных и вертикальных, наружным диаметром корпуса I59мм шт	3,00	7,32 I,24	0,I2 0,04	22	4	- -	2,04 0,05	6 -
I6	EI5-6I4	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50мм и т.п. за 2 раза I00м2	0,30	6I,27 39,I7	0,03 -	I8	I3	- -	69,36 -	2I -
I7	EI3-I33	Нанесение на огрунтованные поверхности краски БТ-I77 I00м2	0,03	6,96 0,83	0,I3 0,04	I	-	- -	I,2I 0,05	- -
I8	E26-I5	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом м3	0,I5	23,I4 22,24	0,33 0,I0	3	3	- -	4I,82 0,I3	6 -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
I9	CII4-350	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты с сетчатой трубкой из нити стеклянной крученой ТУ36-I695-79	м3	0,I5	63,80 -	- -	I0	-	- -	- -	- -
20	E26-49	Устройство каркаса изоляции из сетки на трубопроводах	м2	3,75	I,34 0,I0	- -	5	-	- -	0,I8 -	I -
2I	E26-70	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо	I00м2	0,05	25,00 I4,69	0,50 0,I5	I	I	- -	24,38 0,I9	I -
22	CIII-367	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой, РК-350	м2	5,75	0,25 -	- -	I	-	- -	- -	- -
23	E26-7I	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов мешковиной, смоченной в огнеупорной глине	м2	5,00	I,28 0,I5	- -	II	3	- -	0,86 -	4 -
24	E26-63	Экран из кирпича асбестового	I00м2	0,0I	64,6 44,4	I,7 -	I	I	- -	- -	- -
25	CIII-I7	Стоимость кирпича	т	0,008	3,II -	- -	2	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по смете	руб. руб.				3337	I70	25 8		30I II
		в том числе:									
		Стоимость общестроительных работ	руб.				50	-	-		-
		Материалы	руб.				20	-	-		-
		Всего заработная плата	руб.				-	I9	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.				II	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Накладные расходы	руб.			9	-	-		-
		Накладные НУЧП	руб.			-	II	-		-
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	I	-		-
		Плановые накопления	руб.			4	-	-		-
		Плановые НУЧП	руб.			-	7	-		-
		Всего,стоимость общестроительных работ	руб.			63	-	-		-
		Нормативная условно-чистая продукция	руб.			-	39	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		33
		Сметная заработная плата	руб.			-	20	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.			3287	-	-		-
		Материалы	руб.			3077	-	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	I59	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			3I	-	-		-
		Сдача и испытание	руб.			3	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			439	-	-		-
		Накладные НУЧП	руб.			-	II4	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		38
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	79	-		-
		Плановые накопления	руб.			298	-	-		-
		Плановые НУЧП	руб.			-	79	-		-
		Всего,стоимость сантехнических работ	руб.			4024	-	-		-
		Нормативная условно-чистая продукция	руб.			-	373	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		3I7
		Сметная заработная плата	руб.			-	238	-		-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		ИТОГО ПО СМЕТЕ.	руб.				4087	-	-		-
		Нормативная условно-чистая продукция	руб.				-	4I2	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-	-	-		350
		Сметная заработная плата	руб.				-	258	-		-

Составил Яворовская

Проверил Гильченко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 К СМЕТЕ № I-7

на отопление (Т-40°С)

Типовой проект Лесная пожарно-химическая станция I типа на 2 пожарные автоцистерны с теплой стоянкой

Основание: СООВ

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость	5,337 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	0,498 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	426 чел.-ч
Сметная заработная плата	0,315 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. всего	Стоимость единицы, руб. экспл. машин	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. основной зарплаты	Общая стоимость, руб. экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуживан. машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч обслуживающ. машины
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	на един.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	EI6-35	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром I5мм	25,00	0,86	0,0I	22	5	-	0,36	9
		м		0,2I	-			-	-	-
2	EI6-36	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 20мм	I20,00	0,9I	0,0I	I09	25	I	0,36	43
		м		0,2I	-			-	-	-
3	EI6-38	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 32 мм	50,00	I,I4	0,0I	57	I0	I	0,36	I8
		м		0,2I	-			-	-	-
4	EI6-39	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 40мм	I5,00	I,29	0,0I	I9	3	-	0,36	5
		м		0,2I	-			-	-	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
5	EI6-2I9	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50мм	I00м	2,I0	4,0I 3,80	- -	8	8	- -	5,26 -	II -
6	CI30-9I	Вентили проходные муфтовые I5кчI8П для воды и пара, давлением I,6 МПА, диаметром в мм:I5	шт	3,00	I,20 -	- -	4	-	- -	- -	- -
7	CI30-92	Вентили проходные муфтовые I5кчI8П для воды и пара, давлением I,6 МПА, диаметром в мм: 20	шт	4,00	I,43 -	- -	6	-	- -	- -	- -
8	CI30-94	Вентили проходные муфтовые I5кчI8П для воды и пара, давлением I,6 МПА, диаметром в мм: 32	шт	2,00	2,I5 -	- -	4	-	- -	- -	- -
9	CI30-I034	Краны регулирующие двойной регулировки пробковые КРДП латунные, диаметром в мм:I5	шт	I0,00	I,34 -	- -	I3	-	- -	- -	- -
I0	CI30-I035	Краны регулирующие двойной регулировки пробковые КРДП латунные, диаметром в мм:20	шт	3,00	I,50/ -	- -	5	-	- -	- -	- -
II	EI8-I09	Установка радиаторов отопительных чугунных тип М-I40А, М-I40АО, М-90, РД-90 высотой 582мм	экм	460,00	7,67 0,25	0,06 0,02	3528	II5	27 9	0,46 0,03	2II I4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I2	EI8-I32	Регистр из пяти гладких труб диаметром II4х4 длиной I000мм с 2 колонками из труб диаметром I33х4 м	I0,00	4,34 0,II	0,03 0,0I	43	I	- -	0,20 0,0I	2 -
I3	EI8-I32	Регистр из семи гладких труб диаметром II4х4 длиной 4000мм с 2 колонками из труб диаметром I59х4,5 м	28,00	4,34 0,II	0,03 0,0I	I22	3	I -	0,20 0,0I	6 -
I4	EI8-I32	Регистр из восьми гладки труб диаметром II4х4 длиной 5000мм с 2 колонками из труб диаметром I59х4,5 м	80,00	4,34 0,II	0,03 0,0I	347	9	3 I	0,20 0,0I	I6 I
I5	EI8-I96	*Установка воздухосборников из* стальных труб, горизонтальных и вертикальных, наружным диаметром корпуса I59мм шт	3,00	7,32 I,24	0,I2 0,04	22	4	- -	2,04 0,05	6 -
I6	EI5-6I4	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50мм и т.п. за 2 раза I00м2	0,30 39,I7	6I,27 39,I7	0,03 -	I8	I3	- -	69,36 -	2I -
I7	EI3-I33	Нанесение на огрунтованные поверхности краски БТ-I77 I00м2	0,03	6,96 0,83	0,I3 0,04	I	-	- -	I,2I 0,05	- -
I8	E26-I5	*Изоляция горячих поверхностей* трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом м3	0,I5	23,I4 22,24	0,33 0,I0	3	3	- -	4I,82 0,I3	6 -
I9	CII4-350	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты с сетчатой трубкой из нити стеклянной крученой ТУ 36-I695-79 м3	0,I5	63,80 -	- -	I0	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
20	Е26-49	Устройство каркаса изоляции из сетки на трубопроводах м2	3,75	I,34 0,I0	- -	5	-	- -	0,I8 -	I -
2I	Е26-70	Обертывание поверхности изоляции рулонными минераловатными материалами насухо I00м2	0,05	25,00 I4,69	0,50 0,I5	I	I	- -	24,38 0,I9	I -
22	СIII-367	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой, РК-350 м2	5,75	0,25 -	- -	I	-	- -	- -	- -
23	Е26-7I	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов мешковиной, смоченной в огнеупорной глине м2	5,00	I,28 0,I5	- -	II	3	- -	0,86 -	4 -
24	Е26-63	Экран из кирпича асбестового I00м2	0,0I	64,6 44,4	I,7 -	I	I	- -	- -	- -
25	СIII-I7	Стоимость кирпича т	0,008	3II -	- -	2	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по смете руб.				4359	202	33 I0		360 I5
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ руб.				50	-	-		-
		Материалы руб.				20	-	-		-
		Всего заработная плата руб.				-	I9	-		-
		Стоимость материалов и конструкций руб.				II	-	-		-
		Накладные расходы руб.				9	-	-		-
		Накладные НУЧП руб.				-	II	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	I	-		-
		Плановые накопления	руб.			4	-	-		-
		Плановые НУЧП	руб.			-	7	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			63	-	-		-
		Нормативная условно-чистая продукция	руб.			-	39	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		33
		Сметная заработная плата	руб.			-	20	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.			4309	-	-		-
		Материалы	руб.			4056	-	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	I93	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			32	-	-		-
		Сдача и испытание	руб.			4	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			575	-	-		-
		Накладные НУЧП	руб.			-	I4I	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		5I
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	I02	-		-
		Плановые накопления	руб.			390	-	-		-
		Плановые НУЧП	руб.			-	98	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			5274	-	-		-
		Нормативная условно-чистая продукция	руб.			-	459	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		393
		Сметная заработная плата	руб.			-	295	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	руб.			5337	-	-		-
		Нормативная условно-чистая продукция	руб.			-	498	-		-
		Нормативная трудоемкорсть	чел.-ч			-	-	-		426
		Сметная заработная плата	руб.			-	3I5	-		-

Составил Яворовская

Проверил Гильченко

10212/8

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 К СМЕТЕ № I-7

на тепловой пункт (Т-30°С)

Типовой проект Лесная пожарно-химическая станция I типа на 2 пожарные автоцистерны с теплой стоянкой

Основание: СООВ

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость	0,908 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	0,I76 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	I50 чел.-ч
Сметная заработная плата	0,098 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. всего	Стоимость единицы, руб. экспл. машин	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. основной зарплаты	Общая стоимость, руб. экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуживан. машин: осслуживающ. машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуживан. машин: осслуживающ. машины всего
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	Дополнение к ЕРЕР выпуск 2 I6-233	Прокладка труб стальных электросварных диаметром 32х2 м	20,00	I,02 0,42	0,05 0,02	20	8	I -	0,7I 0,03	I4 I
2	Дополнение к ЕРЕР выпуск 2 I6-235	Прокладка труб стальных электросварных диаметром 45х2,5 м	I2,00	I,I9 0,42	0,05 0,02	I4	5	- -	0,7I 0,03	9 -
3	EI6-66	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диаметром 57мм, толщиной стенки 3,5мм м	I7,00	I,79 0,42	0,05 0,02	30	7	I -	0,67 0,03	II I
4	EI8-I80	Коллектор подающей и обратной воды из трубы диаметром I59х4,5 шт	2,00	32,22 5,66	0,22 0,07	64	II	- -	9,35 0,09	I9 -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
5	EI6-2I9	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50мм	I00м	0,32	4,0I 3,80	- -	I	I	- -	5,26 -	2 -
6	EI6-220	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до I00мм	I00м	0,I7	4,29 3,80	- -	I	I	- -	5,26 -	I -
7	E20-697	Закладные конструкции	I00кг	0,27	36,29 3,67	0,26 0,08	I0	I	- -	6,02 0,I0	2 -
8	EI8-I84	Установка грязевиков из стальных труб наружным диаметром патрубка 45мм	шт	2,00	20,65 2,44	0,25 0,08	4I	5	- -	4,05 0,I0	8 -
9	EI8-I85	Установка грязевиков из стальных труб наружным диаметром патрубка 57мм	шт	2,00	23,05 2,44	0,25 0,08	46	5	- -	4,05 0,I0	8 -
I0	EI6-I35	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных, диаметром до 50мм	шт	4,00	I,62 0,99	0,I3 0,04	6	4	- -	I,54 0,05	6 -
II	2307-II206	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30С4IНЖI диаметром 50мм	шт	4,00	4I,6I -	- -	I66	-	- -	- -	- -
I2	EI6-I35	Установка вентилей, задвижек клапанов обратных, кранов проходных, диаметром до 50мм	шт	2,00	I,62 0,99	0,I3 0,04	3	2	- -	I,54 0,05	3 -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
I3	2307-I0380	Вентиль фланцевый I5кчI9ПI диаметром 40	шт	2,00	5,37 -	- -	II	-	- -	- -	- -
I4	EI6-I34	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных, диаметром до 25мм	шт	4,00	I,70 0,99	0,I3 0,04	7	4	- -	I,54 0,05	6 -
I5	2307-I0377	Вентиль фланцевый I5кчI9ПI диаметром 25	шт	4,00	2,52 -	- -	I0	-	- -	- -	- -
I6	CI30-9I	Вентили проходные муфтовые I5кчI8П для воды и пара, давлением I,6 МПА, диаметром в мм: I5	шт	4,00	I,20 -	- -	5	-	- -	- -	- -
I7	CI30-93	Вентили проходные муфтовые I5кчI8П для воды и пара, давлением I,6МПА, диаметром в мм: 25	шт	8,00	I,65 -	- -	I3	-	- -	- -	- -
I8	EI6-I35	Установка счетчика горячей воды	шт	I,00	I,62 0,99	0,I3 0,04	2	I	- -	I,54 0,05	2 -
I9	Дополнение к СРЦ выпуск I поз.2336	Стоимость счетчика горячей воды ВСКМГ90 диаметром 32мм	шт	I,00	52,00 -	- -	52	-	- -	- -	- -
20	ЦII-39I-I	Регулятор давления прямого действия, диаметр условного прохода до 50мм	шт	2,00	2,94 2,77	00,2 -	6	6	- -	5,I0 -	I0 -
2I	I704-50064	Стоимость регулятора УРРД диаметром 25мм	шт	I,00	76,65 -	- -	77	-	- -	- -	- -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
22	I704-50653	Стоимость регулятора РТК-22-I6ДП диаметром 25мм	шт	I,00	60,23 -	- -	60	-	- -	- -	- -
23	EI3-I33	Нанесение на огрунтованные поверхности краски БТ-I77	I00м2	-	6,96 0,83	0,I3 0,04	I	-	- -	I,2I 0,05	- -
24	E26-I6	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов изделиями минераловатными или стекловатными	м3	0,27	20,57 0,54	0,I7 0,05	6	2	- -	I4,08 0,06	4 -
25	CII4-75	Маты прошивные из минеральной ваты ВФ рулонированной ТУ 95-32I-80, толщиной 40мм	м3	0,27	49,50 -	- -	I3	-	- -	- -	- -
26	E26-I5	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом	м3	0,28	23,I4	0,33 22,24	6 0,I0	6	- -	4I,82 0,I3	I2 -
27	CII4-350	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты с сетчатой трубкой из нити стеклянной крученой ТУ36-I695-79	м3	0,28	63,80 -	- -	I8	-	- -	- -	- -
28	E26-7I	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов мешковиной, смоченной в огнеупорной глине	м2	28,00	I,28 0,I5	- -	62	I5	- -	0,86 -	24 -
		Итого прямые затраты по смете	руб. руб.				75I	84	2 -		I4I 2
		в том числе:									
		Стоимость оборудования	руб.				I37	-	-		-
		Запасные части	руб.				3	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Тара и упаковка	руб.			2	-	-		-
		Транспортные расходы	руб.			4	-	-		-
		Заготовительно-складские расходы	руб.			2	-	-		-
		Комплектация	руб.			1	-	-		-
		Всего,стоимость оборудования	руб.			149	-	-		-
		Стоимость монтажных работ	руб.			6	-	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	6	-		-
		Накладные расходы	руб.			4	-	-		-
		Накладные НУЧП	руб.			-	2	-		-
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	1	-		-
		Плановые накопления	руб.			1-	-	-		-
		Плановые НУЧП	руб.			-	2	-		-
		Всего стоимость монтажных работ	руб.			11	-	-		-
		Нормативная условно-чистая продукция	руб.			-	10	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата	руб.			-	7	-		-
		Стоимость общестроительных работ	руб.			106	-	-		-
		Материалы	руб.			51	-	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	23	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			31	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			17	-	-		-
		Накладные НУЧП	руб.			-	8	-		-
		Нормативная трудоемкость в н,р.	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в нгр.	руб.			-	3	-		-
		Плановые накопления	руб.			11	-	-		-
		Плановые НУЧП	руб.			-	11	-		-
		Всего,стоимость общестроительных работ	руб.			134	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная условно-чистая продукция	руб.			-	4I	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		4I
		Сметная заработная плата	руб.			-	26	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.			502	-	-		-
		Материалы	руб.			I87	-	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	55	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			257	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			66	-	-		-
		Накладные НУЧП	руб.			-	38	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	I0	-		-
		Плановые накопления	руб.			46	-	-		-
		Плановые НУЧП	руб.			-	25	-		-
		Всего,стоимость сантехнических работ	руб.			6I4	-	-		-
		Нормативная условно-чистая продукция	руб.			-	I25	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		99
		Сметная заработная плата	руб.			-	65	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	руб.			908	-	-		-
		Нормативная условно-чистая продукция	руб.			-	I76	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		I50
		Сметная заработная плата	руб.			-	98	-		-

Составил Яворовская
Проверил Гильченко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 К СМЕТЕ № I-7
на тепловой пункт (Т -20°С)

Типовой проект Лесная пожарно-химическая станция I типа на 2 пожарные автоцистерны с теплой стоянкой

Основание: СООВ

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость	0,974 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	0,I82 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	I56 чел.-ч
Сметная заработная плата	0,I02 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. всего	Стоимость единицы, руб. экспл. машин	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. основной зарплаты	Общая стоимость, руб. экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуживан.машин	
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	осслуживающ.машины на един.	осслуживающ.машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	Дополнение к ЕРЕР выпуск 2 I6-233	Прокладка труб стальных электросварных, диаметром 32х2 м	20,00	I,02 0,42	0,05 0,02	20	8	I -	0,7I 0,03	I4 I
2	Дополнение к ЕРЕР выпуск 2 I6-234	Прокладка труб стальных электросварных, диаметром 38х2,5 м	I2,00	I,08 0,42	0,05 0,02	I3	5	- -	0,7I 0,03	9 -
3	Дополнение к ЕРЕР выпуск 2 I6-235	Прокладка труб стальных электросварных, диаметром 45х2,5 м	I7,00	I,I9 0,42	0,05 0,02	20	7	I -	0,7I 0,03	I2 I
4	EI8-I80	Коллектор подающей и обратной воды из трубы диаметром I59х4,5 шт	2,00	32,22 5,66	0,22 0,07	64	II	- -	9,35 0,09	I9 -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
5	EI6-2I9	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50мм	I00м	0,32	4,0I 3,80	- -	I	I	- -	5,26 -	2 -
6	E20-697	Закладные конструкции	I00кг	0,27	36,29 3,67	0,26 0,08	I0	I	- -	6,02 0,I0	2 -
7	EI8-I84	Установка грязевиков из стальных труб наружным диаметром патрубка 45мм	шт	2,00	20,65 2,44	0,25 0,08	4I	5	- -	4,05 0,I0	8 -
8	EI8-I85	Установка грязевиков из стальных труб наружным диаметром патрубка 57мм	шт	2,00	23,05 2,44	0,25 0,08	46	5	- -	4,05 0,I0	8 -
9	EI6-I35	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных, диаметром до 50мм	шт	4,00	I,62 0,99	0,I3 0,04	6	4	- -	I,54 0,05	6 -
I0	2307-II206	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30С4IНЖI диаметром 50мм	шт	4,00	4I,6I -	- -	I66	-	- -	- -	- -
II	EI6-I35	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных, диаметром до 50мм	шт	4,00	I,62 0,99	0,I3 0,04	6	4	- -	I,54 0,05	6 -
I2	2307-I0478	Вентиль фланцевый I5С22НЖ диаметром 40	шт	4,00	I6,42 -	- -	66	-	- -	- -	- -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
I3	EI6-I35	Установка вентилей,задвижек; клапанов обратных,кранов проходных,диаметром до 50мм	шт	2,00	I,62 0,99	0,I3 0,04	3	2	- -	I,54 0,05	3 -
I4	2307-I0379	Вентиль фланцевый I5кчI9П1 диаметром 32	шт	2,00	3,6I -	- -	7	-	- -	- -	- -
I5	EI6-I34	Установка вентилей,задвижек, клапанов обратных, кранов проходных,диаметром до 25мм	шт	4,00	I,70 0,99	0,I3 0,04	7	4	- -	I,54 0,05	6 -
I6	2307-I0377	Вентиль фланцевый I5кчI9П1 диаметром 25	шт	4,00	2,52 -	- -	I0	-	- -	- -	- -
I7	CI30-9I	Вентили проходные муфтовые I5кчI8П для воды и пара, давлением I,6 МПА,диаметром в мм: I5	шт	4,00	I,20 -	- -	5	-	- -	- -	- -
I8	CI30-93	Вентили проходные муфтовые I5кчI8П для воды и пара, давлением I,6 МПА,диаметром в мм: 25	шт	8,00	I,65 -	- -	I3	-	- -	- -	- -
I9	EI6-I35	Установка счетчика горячей воды	шт	I,00	I,62 0,99	0,I3 0,04	2	I	- -	I,54 0,05	2 -
20	Дополнение к СРЦ выпуск I поз.2336	Стоимость счетчика горячей воды ВСКМГ90,диаметром 32мм	шт	I,00	52,00 -	- -	52	-	- -	- -	- -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
2I	ЦII-39I-I	Регулятор давления прямого действия, диаметр условного прохода до 50мм	шт	2,00	2,84 2,77	0,02 -	6	6	- -	5,I0 -	I0 -
22	I704-50064	Стоимость регулятора УРРД диаметром 25мм	шт	I,00	76,65 -	- -	77	-	- -	- -	- -
23	I704-50653	Стоимость регулятора РТК-22-I6ДП диаметром 25мм	шт	I,00	60,23 -	- -	60	-	- -	- -	- -
24	Е13-133	Нанесение на огрунтованные поверхности краски БТ-177	I00м2	-	6,96 0,83	0,I3 0,04	I	-	- -	I,2I 0,05	- -
25	Е26-I6	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов изделиями минераловатными или стекловатными	м3	0,06	20,57 8,54	0,I7 0,05	I	I	- -	I4,08 0,06	I -
26	СII4-75	Маты прошивные из минеральной ваты ВФ рулонированной ТУ 95.32I-80 толщиной 40мм	м3	0,06	49,50 -	- -	3	-	- -	- -	- -
27	Е26-I5	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом	м3	0,44	23,I4 22,24	0,33 0,I0	I0	I0	- -	4I,82 0,I3	I8 -
28	СII4-350	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты с сетчатой трубкой из нити стеклянной крученой ТУ36-I695-79	м3	0,44	63,80 -	- -	28	-	- -	- -	- -
29	Е26-7I	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов мешковиной, смоченной в огнеупорной глине	м2	22,00	I,28 0,I5	- -	49	II	- -	0,86 -	I9 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого прямые затраты	руб.			793	86	2		I45
		по смете	руб.					-		2
		в том числе:								
		Стоимость оборудования	руб.			60	-	-		-
		Запасные части	руб.			I	-	-		-
		Тара и упаковка	руб.			I	-	-		-
		Транспортные расходы	руб.			2	-	-		-
		Заготовительно-складские расходы	руб.			I	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб.			65	-	-		-
		Стоимость монтажных работ	руб.			6	-	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	6	-		-
		Накладные расходы	руб.			4	-	-		-
		Накладные НУЧП	руб.			-	2	-		-
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	I	-		-
		Плановые накопления	руб.			I	-	-		-
		Плановые НУЧП	руб.			-	2	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			II	-	-		-
		Нормативная условно-чистая продукция	руб.			-	I0	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		I0
		Сметная заработная плата	руб.			-	7	-		-
		Стоимость общестроительных работ	руб.			I69	-	-		-
		Материалы	руб.			38	-	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	22	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			3I	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			28	-	-		-
		Накладные НУЧП	руб.			-	7	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	4	-		-
		Плановые накопления	руб.			I6	-	-		-
		Плановые НУЧП	руб.			-	9	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			2I3	-	-		-
		Нормативная условно-чистая продукция	руб.			-	39	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		40
		Сметная заработная плата	руб.			-	26	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.			558	-	-		-
		Материалы	руб.			I77	-	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	58	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			3I9	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			75	-	-		-
		Накладные НУЧП	руб.			-	4I	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	II	-		-
		Плановые накопления	руб.			52	-	-		-
		Плановые НУЧП	руб.			-	27	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			685	-	-		-
		Нормативная условно-чистая продукция	руб.			-	I33	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		I06
		Сметная заработная плата	руб.			-	69	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	руб.			974	-	-		-
		Нормативная условно-чистая продукция	руб.			-	I82	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		I56
		Сметная заработная плата	руб.			-	I02	-		-

Составил Яворовская
Проверил Гильченко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 К СМЕТЕ № I-7

на тепловой пункт (Т-40°С)

Типовой проект Лесная пожарно-химическая станция I типа на 2 пожарные автоцистерны с теплой стоянкой

Основание: СООВ

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость	0,888 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	0,I73 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	I47 чел.-ч
Сметная заработная плата	0,097 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. всего	Стоимость единицы, руб. эксп. машин	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. основной зарплаты	Общая стоимость, руб. эксп. машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуживан.машин: обслуживающ.машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуживан.машин: обслуживающ.машины всего
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	Дополнение к СРЦ выпуск 2 I6-233	Прокладка труб стальных электросварных диаметром 32х2 м	20,00	I,02 0,42	0,05 0,02	20	8	I -	0,7I 0,03	I4 I
2	Дополнение к СРЦ выпуск 2 I6-235	Прокладка труб стальных электросварных диаметром 45х2,5 м	I2,00	I,I9 0,42	0,05 0,02	I4	5	- -	0,7I 0,03	9 -
3	EI6-66	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диаметром 57мм, толщиной стенки 3,5мм м	I7,00	I,79 0,42	0,05 0,02	30	7	I -	0,67 0,03	II I
4	EI8-I80	Коллектор подающей и обратной воды из трубы диаметром I59х4,5 шт	2,00	32,22 5,66	0,22 0,07	64	II	- -	9,35 0,09	I9 -

10216/8

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
5	EI6-219	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50мм	I00м	0,32	4,0I 3,80	- -	I	I	- -	5,26 -	2 -
6	EI6-220	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до I00мм	I00м	0,I7	4,29 3,80	- -	I	I	- -	5,26 -	I -
7	E20-697	Закладные конструкции	I00кг	0,27	36,29 3,67	0,26 0,08	I0	I	- -	6,02 0,I0	2 -
8	EI8-I84	Установка грязевиков из стальных труб наружным диаметром патрубка 45мм	шт	2,00	20,65 2,44	0,25 0,08	4I	5	- -	4,05 0,I0	8 -
9	EI8-I85	Установка грязевиков из стальных труб наружным диаметром патрубка 57мм	шт	2,00	23,05 2,44	0,25 0,08	46	5	- -	4,05 0,I0	8 -
I0	EI6-I35	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных, диаметром до 50мм	шт	4,00	I,62 0,99	0,I3 0,04	6	4	- -	I,54 0,05	6 -
II	2307-II206	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30С4IНЖ диаметром 50мм	шт	4,00	4I,6I -	- -	I66	-	- -	- -	- -
I2	EI6-I35	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных диаметром до 50мм	шт	2,00	I,62 0,99	0,I3 0,04	3	2	- -	I,54 0,05	3 -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
I3	2307-I0380	Вентиль фланцевый I5кчI9ПI диаметром 40	шт	2,00	5,37 -	- -	II	-	- -	- -	- -
I4	EI6-I34	Установка вентилей,задвижек, клапанов обратных, кранов проходных диаметром до 25мм	шт	4,00	I,70 0,99	0,I3 0,04	7	4	- -	I,54 0,05	6 -
I5	2307-I0377	Вентиль фланцевый I5кчI9ПI диаметром 25	шт	4,00	2,52 -	- -	I0	-	- -	- -	- -
I6	CI30-9I	Вентили проходные муфтовые I5кчI8п для воды и пара, давлением I,6 МПА,диаметром в мм: I5	шт	4,00	I,20 -	- -	5	-	- -	- -	- -
I7	CI30-93	Вентили проходные муфтовые I5кчI8П для воды и пара, давлением I,6 МПА,диаметром в мм: 25	шт	8,00	I,65 -	- -	I3	-	- -	- -	- -
I8	EI6-I35	Установка счетчика горячей воды	шт	I,00	I,62 0,99	0,I3 0,04	2	I	- -	I,54 0,05	2 -
I9	Дополнение к СРЦ выпуск I поз.2336	Стоимость счетчика горячей воды ВСКМГ90 диаметром 32мм	шт	I,00	52,00 -	- -	52	-	- -	- -	- -
20	ЦII-39I-I	Регулятор давления прямого действия,диаметр условного прохода до 50мм	шт	2,00	2,84 2,77	0,02 -	6	6	- -	5,I0 -	I0 -
2I	I704-50064	Стоимость регулятора УРРД диаметром 25мм	шт	I,00	76,65 -	- -	77	-	- -	- -	- -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
22	I704-50653	Стоимость регулятора РТК-22-I6ДП диаметром 25мм	шт	I,00	60,23 -	- -	60	-	- -	- -	- -
23	EI3-I33	Нанесение на огрунтованные поверхности краски БТ--I77.	I00м2	-	6,96 0,83	0,I3 0,04	I	-	- -	I,2I 0,05	- -
24	E26-I6	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов изделиями минераловатными или стекловатнями	м3	0,06	20,57 8,54	0,I7 0,05	I	I	- -	I4,08 0,06	I -
25	CII4-75	Маты прошивные из минеральной ваты ВФ рулонированной ТУ 95.32I-80,толщиной 40мм	м3	0,06	49,50 -	- -	3	-	- -	- -	- -
26	E26-I5	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом	м3	0,28	23,I4 22,24	0,33 0,I0	6	6	- -	4I,82 0,I3	I2 -
27	CII4-350	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты с сетчатой трубкой из нити стеклянной крученой ТУ36-I695-79	м3	0,28	63,80 -	- -	I8	-	- -	- -	- -
28	E26-7I	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов мешковиной,смоченной в огнеупорной глине	м2	28,00	I,28 0,I5	- -	62	I5	- -	0,86 -	24 -
		Итого прямые затраты по смете	руб. руб.				736	83	2 -		I38 2
		в том числе:									
		Стоимость оборудования	руб.				I37	-	-		-
		Запасные части	руб.				3	-	-		-
		Тара и упаковка	руб.				2	-	-		-
		Транспортные расходы	руб.				4"	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Заготовительно-складские расходы	руб.			2	-	-		-
		Комплектация	руб.			I	-	-		-
		Всего,стоимость оборудования	руб.			I49	-	-		-
		Стоимость монтажных работ	руб.			6	-	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	6 -	-		-
		Накладные расходы	руб.			4	-	-		-
		Накладные НУЧП	руб.			-	2	-		-
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	I	-		-
		Плановые накопления	руб.			I	-	-		-
		Плановые НУЧП	руб.			-	2	-		-
		Всего,стоимость монтажных работ	руб.			II	-	-		-
		Нормативная условно-чистая продукция	руб.			-	I0	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		I0
		Сметная заработная плата	руб.			-	7	-		-
		Стоимость общестроительных работ	руб.			9I	-	-		-
		Материалы	руб.			49	-	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	22	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			2I	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I4	-	-		-
		Накладные НУЧП	руб.			-	7	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		I
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	3	-		-
		Плановые накопления	руб.			9	-	-		-
		Плановые НУЧП	руб.			-	I0	-		-
		Всего,стоимость общестроительных работ	руб.			II4	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная условно-чистая продукция	руб.			-	38	-		-
		Нормативная трудоемкость	руб.			-	-	-		38
		Сметная заработная плата	руб.			-	25	-		-
		Стоимость сантехнических работ	руб.			502	-	-		-
		Материалы	руб.			I87	-	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	55	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			257	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			66	-	-		-
		Накладные НУЧП	руб.			-	38	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	I0	-		-
		Плановые накопления	руб.			46	-	-		-
		Плановые НУЧП	руб.			-	25	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			6I4	-	-		-
		Нормативная условно-чистая продукция	руб.			-	I25	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		99
		Сметная заработная плата	руб.			-	65	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	руб.			888	-	-		-
		Нормативная условно-чистая продукция	руб.			-	I73	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		I47
		Сметная заработная плата	руб.			-	97	-		-

Составил Яворовская
Проверил Гильченко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ПРИЛОЖЕНИЕ № I К СМЕТЕ № I-I0

на санитарно-технические работы котельной (Т-20°С)

Типовой проект Лесная пожарно-химическая станция I типа на 2 пожарные автоцистерны с теплой стоянкой

Основание: СО ОВ

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость	2,485 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	0,505 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	403 тыс.руб.
Сметная заработная плата	0,272 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. всего	Стоимость единицы, руб. экспл. машин	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. основной зарплаты	Общая стоимость, руб. экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуживан. машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых осблуживающ. машины
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	на един.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	EI6-I35	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных, диаметром до 50мм шт	6,00	I,60 0,97	0,I3 0,04	I0	6	I -	I,5I 0,05	9 -
2	2307-I038I	Вентиль запорный фланцевый I5кчI9ПI диаметром 50мм шт	6,00	6,I3 -	- -	37	-	- -	- -	- -
3	EI6-I35	Установка вентилей, задвижек, клапнов обратных, кранов проходных диаметром до 50мм шт	2,00	I,60 0,97	0,I3 0,04	3	2	- -	I,5I 0,05	3 -
4	2307-I0380	Вентиль запорный фланцевый I5кчI9ПI диаметром 40мм шт	2,00	5,37 -	- -	II	-	- -	- -	- -
5	EI6-I35	Установка вентилей, задвижек клапанов обратных, кранов проходных диаметром до 50мм шт	6,00	I,60 0,97	0,I3 0,04	I0	6	I -	I,5I 0,05	9 -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
6	2307-I0379	То же, диаметром 32мм	шт	6,00	3,6I -	- -	22	-	- -	- -	- -
7	EI6-I34	Установка вентилей,задвижек, клапанов обратных,кранов проходных диаметром до 25мм	шт	4,00	I,68 0,97	0,I3 0,04	7	4	- -	I,5I 0,05	6 -
8	2307-I0377	Вентиль запорный фланцевый I5кчI9ПI диаметром 25мм	шт	4,00	2,52 -	- -	I0	-	- -	- -	- -
9	CI30-93	Вентили проходные муфтовые I5кчI8П для воды и пара, давлением I,6МПА,диаметром в мм: 25	шт	I0,00	I,65 -	- -	I6	-	- -	- -	- -
I0	CI30-9I	Вентили проходные муфтовые I5кчI8П для воды и пара, давлением I,6МПА,диаметром в мм:I5	шт	3,00	I,20 -	- -	4	-	- -	- -	- -
II	2307-I0823	Клапан обратный поворотный муфтовый I9БIНЖ диаметром 32	шт	4,00	II,60 -	- -	46	-	- -	- -	- -
I2	2307-I0760	Клапан обратный подъемный муфтовый I6кчIIр диаметром 32	шт	I,00	2,I9 -	- -	2	-	- -	- -	- -
I3	EI8-I69	Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата до 0,75т	шт	2,00	30,22 I9,I8	2,34 0,70	60	38	4 I	3I,82 0,90	64 2
I4	230I-0III96	Стоимость насоса ВКI/I6А	шт	2,00	240,90 -	- -	482	-	- -	- -	- -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
I5	EI8-2II	Установка узлов ручных насосов	шт	I,00	4,67 3,49	0,I5 0,04	5	3	- -	6,I5 0,05	6 -
I6	230I-I60I0	Насос ручной Р0830	шт	I,00	I04,I0 -	- -	I04	-	- -	- -	- -
I7	EI6-I35	Установка счетчика горячей воды	шт	I,00	I,60 0,97	0,I3 0,04	2	I	- -	I,5I 0,05	2 -
I8	Дополнение к СРЦ выпуск I поз. 2336	Стоимость счетчика горячей воды ВСКМГ90	шт	I,00	52,00 -	- -	52	-	- -	- -	- -
I9	EI8-I7	Установка котлов чугунных секционных на твердом топливе, водогрейных теплопроизводительностью до 0,6 МВТ тип КЧМ-3 количество секций 8	шт	2,00	267,32 I5,30	I,I3 0,34	535	3I	3 I	23,97 0,44	48 I
20	Дополнение 2 I6-233	Трубы стальные электросварные диаметром 32.2	м	20,00	I,0I 0,4I	0,05 0,02	20	8	I -	0,70 0,03	I4 I
2I	Дополнение 2 I6-234	То же, диаметром 38.2,5	м	28,00	I,07 0,4I	0,05 0,02	30	II	2 I	0,70 0,03	20 I
22	Дополнение 2 I6-236	То же, диаметром 45.2,5	м	20,00	I,28 0,4I	0,05 0,02	26	8	I -	0,70 0,03	I4 I
23	EI6-66	То же, диаметром 57.3	м	30,00	I,78 0,4I	0,05 0,02	53	I2	2 I	0,66 0,03	20 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
24	EI8-I80	Коллектор подающей и обратной воды из труб диаметром I59х4,5 шт	2,00	32,22 5,66	0,22 0,07	64	II	- -	9,35 0,09	I9 -
25	EI6-43	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 25мм м	35,00	I,36 0,23	0,0I -	48	8	- -	0,37 -	I3 -
26	EI6-42	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 20мм м	20,00	I,35 0,23	0,0I -	27	5	- -	0,37 -	7 -
27	CIII-499	Сталь сортовая листовая толщиной 5мм т	0,I4	I34,00 -	- -	I9	-	- -	- -	- -
28	CIII-4	Асбест т	0,I2	382,00 -	- -	46	-	- -	- -	- -
29	EI8-I98	Воздухосборник вертикальный диаметром 273 шт	I,00	I5,23 I,24	0,I2 0,04	I5	I	- -	2,04 0,05	2 -
30	EI6-I36	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных, диаметром до I00мм шт	I,00	2,98 I,7I	0,29 0,09	3	2	- -	2,67 0,I2	3 -
3I	EI8-I85	Установка грязевиков из стальных труб наружным диаметром патрубка 57мм шт	I,00	23,05 2,44	0,25 0,08	23	2	- -	4,05 0,I0	4 -
32	EI6-2I9	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50мм I00м	0,68	3,94 3,73	- -	3	3	- -	5,I6 -	4 -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
33	EI6-220	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до I00мм	I00м	0,30	4,22 3,73	- -	I	I	- -	5,I6 -	2 -
34	E20-II	Дымоход из стали толщиной 5мм	м2	3,00	5,34 0,70	0,04 0,0I	I6	2	- -	I,25 0,0I	4 -
35	CIII-499	Сталь тонколистовая толщиной 0,5мм	т	0,I0	I34,00 -	- -	I3	-	- -	- -	- -
36	EI3-I33	Нанесение на огрунтованные поверхности краски БТ-I77	I00м2	0,22	6,94 0,8I	0,I3 0,04	2	-	- -	I,I9 0,05	- -
37	E26-I6	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов изделиями минераловатными или стекловатными	м3	0,55	20,40 8,37	0,I7 0,05	II	5	- -	I3,80 0,06	8 -
38	CII4-75	Маты прошивные из минеральной ваты ВФ рулонированной ТУ 95.32I-80 толщиной 40мм	м3	0,55	49,50 -	- -	27	-	- -	- -	- -
39	E26-I5	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом	м3	0,63	22,70 2I,80	0,33 0,I0	I4	I4	- -	4I,00 0,I3	26 -
40	CII4-75	Маты прошивные из минеральной ваты ВФ рулонированной ТУ 95.32I-80 толщиной 40мм	м3	0,63	49,50 -	- -	3I	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
4I	E26-7I	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов мешковиной, смоченной в огнеупорной глине м2	45,00	I,28 0,I5	- -	I00	23	- -	0,84 -	38 -
42	E26-I6	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов изделиями минераловатными или стекловатными, изоляция дымохода и дымовой трубы м3	2,20	20,40 8,37	0,I7 0,05	45	I8	- -	I3,80 0,06	30 -
		Итого прямые затраты по смете руб.				2055	225	I5 4		375 7
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ руб.				334	-	-		-
		Материалы руб.				I26	-	-		-
		Всего заработная плата руб.				-	68	-		-
		Стоимость материалов и конструкций руб.				I36	-	-		-
		Накладные расходы руб.				49	-	-		-
		Накладные НУЧП руб.				-	45	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р. чел.-ч				-	-	-		4
		Сметная заработная плата в н.р. руб.				-	8	-		-
		Плановые накопления руб.				28	-	-		-
		Плановые НУЧП руб.				-	30	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ руб.				4II	-	-		-
		Нормативная условно-чистая продукция руб.				-	I45	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч				-	-	-		I2I
		Сметная заработная плата руб.				-	76	-		-

10212/8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость сантехнических работ	руб.			I72I	-	-		-
		Материалы	руб.			76I	-	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	I6I	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			786	-	-		-
		Сдача и испытание	руб.			2	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			202	-	-		-
		Накладные НУЧП	руб.			-	I09	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		I7
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	35	-		-
		Плановые накопления	руб.			I5I	-	-		-
		Плановые НУЧП	руб.			-	76	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			2074	-	-		-
		Нормативная условно-чистая продукция	руб.			-	360	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		282
		Сметная заработная плата	руб.			-	I96	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	руб.			2485	-	-		-
		Нормативная условно-чистая продукция	руб.			-	505	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		403
		Сметная заработная плата	руб.			-	272	-		-

Составил Яворовская

Проверил Гильченко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 К СМЕТЕ № I-IO
на санитарно-технические работы (Т -40° С)

Типовой проект Лесная пожарно-химическая станция I типа на 2 пожарные автоцистерны с теплой стоянкой

Основание: СО ОВ

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость	2,534 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	0,507 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	405 чел.-ч
Сметная заработная плата	0,273 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. всего	Стоимость единицы, руб. экспл. машин	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. основной зарплаты	Общая стоимость, руб. экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуживан.машин обслуживающ.машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуживан.машин обслуживающ.машины всего
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	EI6-I35	Установка вентилей,задвижек, клапанов обратных, кранов проходных,диаметром до 50мм шт	6,00	I,60 0,97	0,I3 0,04	I0	6	I -	I,5I 0,05	9 -
2	2307-I038I	Вентиль запорный фланцевый I5кчI9II диаметром 50мм шт	6.00	6,I3 -	- -	37	-	- -	- -	- -
3	EI6-I35	Установка вентилей,задвижек, клапнов обратных, кранов проходных,диаметром до 50мм шт	2,00	I,60 0,97	0,I3 0,04	3	2 -	- -	I,5I 0,05	3 -
4	2307-I0380	Вентиль проходной фланцевый I5кчI9II диаметром 40мм шт	2,00	5,37 - -	- -	II	-	- -	- -	- -
5	EI6-I35	Установка вентилей,задвижек, клапанов обратных, кранов проходных,диаметром до 50мм шт	4,00	I,60 0,97	0,I3 0,04	6	4	- -	I,5I 0,05	6 -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
6	2307-I0379	Вентиль запорный фланцевый I5кчI9ПI диаметром 32мм	шт	4,00	3,6I -	- -	I4	-	- -	- -	- -
7	EI6-I34	Установка вентилей,задвижек, клапнов обратных, кранов проходных,диаметром до 25мм	шт	4,00	I,68 0,97	0,I3 0,04	7	4	- -	I,5I 0,05	6 -
8	2307-I0377	Вентиль запорный фланцевый I5кчI9ПI диаметром 25мм	шт	4,00	2,52 -	- -	I0	-	- -	- -	- -
9	CI30-93	Вентили проходные муфтовые I5кчI8П для воды и пара, давлением I,6МПА,диаметром в мм: 25	шт	I0,00	I,65 -	- -	I6	-	- -	- -	- -
I0	CI30-9I	Вентили проходные муфтовые I5кчI8П для воды и пара, давлением I,6МПА,диаметром в мм: I5	шт	3,00	I,20 -	- -	4	-	- -	- -	- -
II	2307-I023	Клапан обратный поворотный муфтовый I9БIнж диаметром 32	шт	4,00	II,60 -	- -	46	-	- -	- -	- -
I2	2307-I0760	Клапан обратный подъемный муфтовый I6кчIIр диаметром 32	шт	I,00	2,I9 -	- -	2	-	- -	- -	- -
I3	EI8-I69	Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата до 0,75т	шт	2,00	30,22 I9,I8	2,34 0,70	60	38	4 I	3I,82 0,90	64 2
I4	230I-0III96	Стоимость насоса ВКI/IБА	шт	2,00	240,90 -	- -	482	-	- -	- -	- -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
I5	EI8-2II	Установка узлов ручных насосов	шт	I,00	4,67 3,49	0,I5 0,04	5	3	- -	6,I5 0,05	6 -
I6	230I-I60I0	Насос ручной Р0830	шт	I,00	I04,I0 -	- -	I04	-	- -	- -	- -
I7	EI6-I35	Установка счетчика горячей воды	шт	I,00	I,60 0,97	0,I3 0,04	2	I	- -	I,5I 0,05	2 -
I8	Дополнение к СРЦ выпуск I поз.2336	Стоимость счетчика горячей воды ВСКМГ90	шт	I,00	52,00 -	- -	52	-	- -	- -	- -
I9	EI8-I8	Установка котлов чугунных секционных на твердом топливе, водогрейных теплопроизводительностью 0,06МВт тип КЧМ-3 количество секций 9	шт	2,00	285,32 I5,30	I,I3 0,34	57I	3I	3 I	23,97 0,44	48 I
20	Дополнение 2 I6-233	Трубы стальные электросварные диаметром 32х2	м	20,00	I,0I 0,4I	0,05 0,02	20	8	I -	0,70 0,03	I4 I
2I	Дополнение 2 I6-234	Трубы стальные электросварные диаметром 38х2,5	м	20,00	I,07 0,4I	0,05 0,02	2I	8	I -	0,70 0,03	I4 I
22	Дополнение 2 I6-236	Трубы стальные электросварные диаметром 45х2,5	м	28,00	I,28 0,4I	0,05 0,02	36	II	2 I	0,70 0,03	20 I
23	EI6-66	Трубы стальные электросварные диаметром 57х3	м	30,00	I,78 0,4I	0,05 0,02	53	I2	2 I	0,66 0,03	20 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
24	EI8-I80	Коллектор подающей и обратной воды из труб диаметром I59х4,5 шт	2,00	32,22 5,66	0,22 0,07	64	II	- -	9,35 0,09	I9 -
25	EI6-43	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диаметром 25мм м	35,00	I,36 0,23	0,0I -	48	8	- -	0,37 -	I3 -
26	EI6-42	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диаметром 20мм м	20,00	I,35 0,23	0,0I -	27	5	- -	0,37 -	7 -
27	CIII-499	Сталь сортовая листовая толщиной 5мм т	0,I4	I34,00 -	- -	I9	-	- -	- -	- -
28	CIII-4	Асбест т	0,I2	382,00 -	- -	46	-	- -	- -	- -
29	EI8-I98	Воздухосборник вертикальный диаметром 273 шт	I,00	I5,23 I,24	0,I2 0,04	I5	I	- -	2,04 0,05	2 -
30	EI6-I36	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных, диаметром до I00мм шт	I,00	2,98 I,7I	0,29 0,09	3	2	- -	2,67 0,I2	3 -
3I	EI8-I85	Установка грязевиков из стальных труб наружным диаметром патрубка 57мм шт	I,00	23,05 2,44	0,25 0,08	23	2	- -	4,05 0,I0	4 -
32	EI6-2I9	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50мм I00м	0,68	3,94 3,73	- -	3	3	- -	5,I6 -	4 -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
33	EI6-220	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до I00м	I00м	0,30	4,22 3,73	- -	I	I	- -	5,I6 -	2 -
34	E20-II	Дымоход из стали толщиной 5мм	м2	3,00	5,34 0,70	0,04 0,0I	I6	2	- -	I,25 0,0I	4 -
35	CIII-499	Сталь тонколистовая толщиной 0,5мм	т	0,I0	I34,00 -	- -	I3	-	- -	- -	- -
36	EI3-I33	Нанесение на огрунтованные поверхности краски БТ-I77	I00м2	0,24	6,94 0,8I	0,I3 0,04	2	-	- -	I,I9 0,05	- -
37	E26-I6	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов изделиями минераловатными или стекловатными	м3	0,55	20,40 8,37	0,I7 0,05	II	5	- -	I3,80 0,06	8 -
38	CII4-75	Маты прошивные из минеральной ваты ВФ рулонированной ТУ 95.32I-80 толщиной 40мм	м3	0,55	49,50 -	- -	27	-	- -	- -	- -
39	E26-I5	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом	м3	0,66	22,70 2I,80	0,33 0,I0	I5	I4	- -	4I,00 0,I3	27 -
40	CII4-75	Маты прошивные из минеральной ваты ВФ рулонированной ТУ 95.32I-80 толщиной 40мм	м3	0,66	49,50 -	- -	33	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
4I	E26-7I	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов мешковиной, смоченной в огнеупорной глине м2	50,00	I,28 0,I5	- -	III	26	I -	0,84 -	42 -
42	E26-I6	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов изделиями минераловатными или стекловатными, изоляция дымохода и дымовой трубы м3	2,20	20,40 8,37	0,I7 0,05	45	I8	- -	I3,80 0,06	30 -
		Итого прямые затраты по смете руб.				2094	226	I5 4		377 7.
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ руб.				322	-	-		-
		Материалы руб.				II9	-	-		-
		Всего заработная плата руб.				-	63	-		-
		Стоимость материалов и конструкций руб.				I38	-	-		-
		Накладные расходы руб.				5I	-	-		-
		Накладные НУЧП руб.				-	40	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р. чел.-ч				-	-	-		4
		Сметная заработная плата в н.р. руб.				-	8	-		-
		Плановые накопления руб.				29	-	-		-
		Плановые НУЧП руб.				-	27	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ руб.				402	-	-		-
		Нормативная условно-чистая продукция руб.				-	I33	-		-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч				-	-	-		III
		Сметная заработная плата руб.				-	7I	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость сантехнических работ	руб.			I772	-	-		-
		Материалы	руб.			8I4	-	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	I67	-		-
		Стоимость материалов и конструкций	руб.			778	-	-		-
		Сдача и испытаниье	руб.			2	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			205	-	-		-
		Накладные НУЧП	руб.			-	II4	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		I7
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	35	-		-
		Плановые накопления	руб.			I55	-	-		-
		Плановые НУЧП	руб.			-	79	-		-
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб.			2I32	-	-		-
		Нормативная условно-чистая продукция	руб.			-	374	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		294
		Сметная заработная плата	руб.			-	202	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	руб.			2534	-	-		-
		Нормативная условно-чистая продукция	руб.			-	507	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		405
		Сметная заработная плата	руб.			-	273	-		-

Составил Яворовская

Проверил Гильченко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ПРИЛОЖЕНИЕ № I К СМЕТЕ № I-I4
на приобретение и монтаж оборудования КИПА.

Типовой проект Лесная пожарно-химическая станция I типа на 2 пожарные автоцистерны с теплой стоянкой

Основание: АОВ. ССI-5
Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 0,2I5 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 34 чел.ч-
Сметная заработная плата 0,023 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. всего	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. основной зарплаты	Общая стоимость, руб. всего	в т.ч. основной зарплаты	в т.ч. экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуживан. машин: обслуживающ. машины на един.	обслуживающ. машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	
		РАЗДЕЛ I. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
I	I70648-I258	Термометр технический ртутный П2-I-240-I63 шт	2,00	0,85 -	- -	2	-	- -	- -	- -	
2	I70648-I752	О п р а в а шт	I,00	I,50 -	- -	2	-	- -	- -	- -	
3	ЦII-I-I	Термометр технический стеклянный показывающий шт	I,00	0,2I 0,2I	- -	I	-	- -	0,50 -	- -	
4	I70648-I384	Термометр технический ртутный У5-I-240-I04 шт	2,00	0,90 -	- -	2	-	- -	- -	- -	
5	I70648-I753	О п р а в а шт	I,00	2,00 -	- -	2	-	- -	- -	- -	
6	ЦII-I-I	Термометр технический стеклянный показывающий шт	I,00	0,2I 0,2I	- -	I	-	- -	0,50 -	- -	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
7	I704-I0040	Устройство терморегулирующее дилатометрическое электрическое ТУДЭ-I-5 ТУ25-02-28I074-78 шт	2,00	20,60 / -	- / -	4I	-	- / -	- / -	- / -
8	ЦII-4-3	Устройство терморегулирующее дилатометрическое: электрическое шт	2,00	0,36 / 0,35	- / -	I	I	- / -	I,00 / -	2 / -
9	I70648-I296	Термометр технический ртутный П5-2-I60-66 шт	7,00	0,85 / -	- / -	6	-	- / -	- / -	- / -
I0	I70648-I752	О п р а в а шт	7,00	I,50 / -	- / -	II	-	- / -	- / -	- / -
II	ЦII-I-I	Термометр технический стеклянный показывающий шт	7,00	0,2I / 0,2I	- / -	I	I	- / -	0,50 / -	4 / -
I2	I704-2008I	Манометр избыточного давления, вакуумметр, мановакуумметр показывающий МТП-I60 ТУ25-02-I8I07I-78 шт	9,00	5,80 / -	- / -	52	-	- / -	- / -	- / -
I3	ЦII-93-I	Манометр, вакуумметр или мановакуумметр показывающий шт	9,00	0,80/ 0,77	- / -	7	7	- / -	I,00 / -	9 / -
I4	I602-50I20	Звонок громкого боя переменного тока МЗ-I ТУ 25-05-I045-76 шт	I,00	3,30 / -	- / -	3	-	- / -	- / -	- / -
I5	ЦII-597-I	Установка звонка шт.	I,00	0,60 / 0,58	0,0I / -	I / -	I	- / -	I,00 / -	I / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I6	I504-I8I23	Пост управления кнопочный ПКУI5.2I.I2I.40У3 ПКУI5.I9I2I-54У2 ПКУI5-I9I2I-40У3 ТУ I6-526.333-74,АА36I4-77 шт	I,00	4,85 -	- -	5	-	- -	- -	- -
I7	I504-I8025	Переключатель ПЕ,500В,частота 50 и 60Гц,220В, номинальный ток I0А, количество контактов 2, рукоятки на два положения ПЕ-0IIУ3 ТУ I6-526.408-76 шт	I,00	0,94 -	- -	I	-	- -	- -	- -
I8	I5I7-I444	Кнопки одноблочные КЕ,ПКЕ, КСМ-2, ЛКУ, КЗ и др. шт	I,00	I,25 -	- -	I	-	- -	- -	- -
I9	Ц8-574-48	Подготовка к включению аппаратов и приборов,установленных на устройствах: кнопка управления, количество штифтов 2 шт	I,00	0,78 0,46	- -	I	-	- -	0,70 -	I -
20	I507-5046	АЕI2II2- АЕРУI шт	I,00	3,04 -	- -	3	-	- -	- -	- -
2I	I5I7-I48I	Лампа сигнальная,табло,патроны, линзы ,фонарь, приборы сигнальные и транспоранты одноблочные ЛС-53,ТС-2,ТС-I,ПСИ, ТСI4,АС-I,ИМ-I,МН-3,Л-I,ЛКЛ, ФШМ,ФСШ-5,ПРМ,ПШМ,ТСБ,ФРМ, АСI2000,ИПО,Е27 и др. шт	I,00	0,75 -	- -	I	-	- -	- -	- -
22	Ц8-574-56	Подготовка к включению аппаратов и приборов,установленных на устройствах: диод, сухой конденсатор, проволочное сопротивление, прибор звуковой или зрительной сигнализации, патрон для лампы, штепсельная розетка и т.п. шт	I,00	0,55 0,33	- -	I	-	- -	0,50 -	- -

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
23	ЦI2-524-I	Трубные проводки из бесшовных труб на условное давление до 32МПА на стальных резьбовых фланцах с уплотнением на металлических линзах диаметр наружный I5мм	м	9,00	0,80 0,7I	0,07 0,02	7	6	- -	I,00 0,03	9 -
24	Ц8-4I7-5	Труба винипластовая в перекрытиях под заливку бетоном внутренний диаметр до 25мм	I00м	0,25	I5,90 7,65	0,22 0,08	4	2	- -	I4,00 0,I0	4 -
25	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сесение до: 2,5мм2	I00м	0,25	4,88 2,36	2,33 0,7I	I	I	- -	4,00 0,92	I -
26	Ц8-409-II	За каждый последующий провод, сечение до: 2,5мм2	I00м	0,58	I,2I I,I4	- -	I	I	- -	2,00 -	I -
27	ЦII-582-I	Коробка соединительная, тип КСК, количество зажимов, до:8	шт	I,00	0,97 0,7I	0,04 0,0I	I	I	- -	I,00 0,0I	I -
		Итого прямые затраты по разделу I	руб. руб.				I60	2I	- -		33 -
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ									
28	2405-I389	Коробки соединительные КСК-8 ТУ 36-I753-75	шт	I,00	2,38 -	- -	2	-	- -	- -	- -

10219/8

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
29	0503-80I2I	Труба ПВХ диаметром I6мм	м	20,00	0,I8 -	- -	4	-	- -	- -	- -
30	0503-80I22	Труба ПВХ диаметром 20мм	м	5,00	0,22 -	- -	I	-	- -	- -	- -
3I	I509-I4 т.5-077	Провод марки АПВ сечением 2,0мм2	м	85,00	0,02 -	- -	2	-	- -	- -	- -
32	CI59-27I	Трубы бесшовные холодно-деформированные, из коррозионно-стойкой стали марки I2XI8HI0T, наружный диаметр I4мм, толщиной стенки 2мм	I0м	0,90	I7,30 -	- -	I6	-	- -	- -	- -
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб. руб.				25	-	- -		- -
		Итого прямые затраты по смете	руб. руб.				I85	2I	- -		33 -
		в том числе:									
		Стоимость оборудования	руб.				I29	-	-		-
		Запасные части	руб.				2	-	-		-
		Тара и упаковка	руб.				2	-	-		-
		Транспортные расходы	руб.				3	-	-		-
		Заготовительно-складские расходы	руб.				2	-	-		-
		Всего, стоимость оборудования	руб.				I38	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость монтажных работ	руб.			56	-	-		-
		Накладные расходы	руб.			I8	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		I
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	2	-		-
		Плановые накопления	руб.			3	-	-		-
		Всего, стоимость монтажных работ	руб.			77	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		34
		Сметная заработная плата	руб.			-	23	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	руб.			2I5	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		34
		Сметная заработная плата	руб.			-	23	-		-

Составил Гарбузова

Проверил Гильченко

10214/8

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту
Лесная пожарно-химическая станция I типа на 2 пожарные автоцистерны с теплой стоянкой

Р е с у р с ы	Количество
Общестроительные работы	
Затраты труда,чел.-ч	3422
Заработная плата,руб.	2698
Строительные машины,руб.	368
Особостроительные работы	
Затраты труда,чел.-ч	I9
Заработная плата,руб.	54
Строительные машины,руб.	5
Санитарно-технические работы	
Затраты труда, чел.-ч	I053
Заработная плата,руб.	889
Строительные машины,руб.	69
Монтаж технологического оборудования	
Затраты труда, чел.-ч	83
Заработная плата,руб.	56
Строительные машины,руб.	-
Монтаж электросилового оборудования	
Затраты труда,чел.-ч	427
Заработная плата,руб.	233
Строительные машины,руб.	-

Р е с у р с ы	Количество
Электроосвещение	
Затраты труда,чел.-ч	237
Заработная плата,руб.	I99
Строительные машины,руб.	-
Автоматизация	
Затраты труда,чел.-ч	7I
Заработная плата,руб.	47
Строительные машины,руб.	-
Прочие работы /телефонизация, радиофикация/	
Затраты труда,чел.-ч	44I
Заработная плата,руб.	340
Строительные машины,руб.	-
В С Е Г О :	
Затраты труда, чел.-ч	5753
Заработная плата,руб.	45I6
Строительные машины,руб.	442

Составила старший инженер Л.П.Гарбузова

Проверила руководитель группы А.Ю.Гильченко

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР
КИЕВСКИЙ ФИЛИАЛ
г. Киев-57 ул. Эжена Потье № 12

12/8
Заказ № 3117р Инв. № 10212/8 Тираж 50
Сдано в печать 2/4 1980 Цена 10-11

gost.e-ecolog.ru