ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

414-2-55.94

ЦЕХ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПИЩЕВОГО СПИРТА ИЗ КАРТОФЕЛЯ, ЗЕРНА И ДРУГОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ. МОЩНОСТЬ 500 л/сутки.

Альбом 13

С Сметы (книга 2) стр. 160÷272

1100362-17
gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

414-2-55.94

ЦЕХ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПИЩЕВОГО СПИРТА ИЗ КАРТОФЕЛЯ, ЗЕРНА И ДРУГОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ. МОЩНОСТЬ 500 л/сутки.

Альбом 13

Сметы (книги 1,2)

Стоимость:		
общая	тыс. руб.	763,11/1061,04
строительно-монтажных работ	тыс. руб.	533,27/699,96
1 куб. м здания	руб.	27,40/41,10
1 кв. м общей площади	руб.	170,76/256,14

Разработан:
АО "Гипропласт"

Главный инженер института — В.Е.Гулевский

Главный инженер проекта — Н.И.Бояринцева

Утвержден Роскомхимнефтепромом
Приказ от 16.12.94 № 09/1-11-122
Введен в действие АО "Гипропласт"
Приказ от 21.12.94 № 22

СОДЕРЖАНИЕ

книга 2

N п/п	НАИМЕНОВАНИЕ СМЕТ	N СМЕТ	N СТР
	КНИГА 1	1-1 ÷ 1-7	2-159
10	ИЗОЛЯЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ	1-8	162
11	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ И АРМАТУРЫ	1-9	171
12	К И П И А	1-10	179
13	ВНУТРЕННИЕ СЕТИ СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ	1-11	215
14	ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	1-12	220
15	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	1-13	252
16	АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОЖАРНАЯ И ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	1-14	265
17	ОБОРУДОВАНИЕ КОМНАТЫ ПРИЕМА ПИЩИ	1-15	269
18	ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСАХ	-	272

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-8

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЦЕХ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПИЩЕВОГО СПИРТА ИЗ КАРТОФЕЛЯ ЗЕРНА И ДРУГОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ

НА ТЕПЛОВУЮ ИЗОЛЯЦИЮ ОБОРУДОВАНИЯ

ОСНОВАНИЕ: ТП 414-2-55-94-ТХ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	3,535 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	936 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,597 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	21,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	168,34 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ИЗОЛЯЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ								
1	Е26-19	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ОБЕРТОЧНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ	13,10	8,05 4,73	0,15 0,05	105	62	2 1	7,90 0,06	103 1
2	0114-124	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-72 М-125 М3	16,19	23,40 -	- -	379	-	- -	- -	- -
3	Е26-16	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ М3	2,40	20,40 8,37	0,17 0,05	49	20	- -	13,80 0,06	33 -
4	0114-688	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-75 /ГОСТ 9573-82/ М3	3,71	15,40 -	- -	57	-	- -	- -	- -
5	Е26-16	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ М3	0,22	20,40 8,37	0,17 0,05	4	2	- -	13,80 0,06	3 -
6	0114-96	-МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ	0,27	19,62	-	5	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВЫП. 1 К Ц1 Ч1 Т17 СТР4	БЕЗ ОБКЛАДОК ГОСТ 21880-75 ТОЛЩИНОЙ 40 ММ М-125 М3		- -	- -			- -	- -	- -
7	С114-492	-СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ ГОСТ 13603 ТОЛЩИНОЙ 40 ММ 20Х0,5 О 1-Й СТОРОНЫ М3 МАТОВ	0,27	3,81 -	- -	1	-	- -	- -	- -
8	Е26-16	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ М3	0,11	20,40 8,37	0,17 0,05	2	1	- -	13,80 0,06	2 -
9	С114-98 ВЫП. 1 К Ц1 Ч1 Т17 СТР4	-МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ БЕЗ ОБКЛАДОК ГОСТ 21880-75 ТОЛЩИНОЙ 40 ММ М-125 М3	0,14	19,62 -	- -	3	-	- -	- -	- -
10	С114-591	-ТКАНЬ КОНСТРУКЦИОННАЯ ИЗ СТЕКЛЯННЫХ КОМПЛЕКСНЫХ НИТЕЙ ГОСТ 19170-73 ТОЛЩИНОЙ 4ММ МАРКИ Т-13 С 2-Х СТОРОН М3 МАТОВ	0,12	42,00 -	- -	5	-	- -	- -	- -
11	Е26-73	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ С 2-Х СТОРОН 100М2	0,03	25,20 23,60	0,10 0,04	1	1	- -	42,20 0,05	1 -
12	Е26-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ НАСУХО ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЛИ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ М3	0,06	23,40 11,00	0,24 0,07	1	1	- -	18,80 0,09	1 -
13	С114-207	-ЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 25-57ММ,М-200 М3	0,06	56,70 -	- -	3	-	- -	- -	- -
14	Е26-64	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТОВЫМ МЕТАЛЛОМ С ЗАГОТОВКОЙ ПОКРЫТИЯ 100М2	1,92	77,20 70,80	1,24 0,37	148	136	3 1	118,00 0,48	227 1
15	ЕПРЕД.ЦЕНА	-КОЖУХ ИЗ ЛИСТОВ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА АД1Н ТОЛЩ 1 КГ	634,79	0,85 -	- -	540	-	- -	- -	- -
16	0210 СТР 30 ТАБЛ.18	-ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ КГ	634,79	0,60 -	- -	381	-	- -	- -	- -
17	Е26-64	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТОВЫМ	0,72	77,20 70,80	1,24 0,37	56	51	1 -	118,00 0,48	85 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МЕТАЛЛОМ С ЗАГОТОВКОЙ ПОКРЫТИЯ								
		100М2								
18	ЕПРЕД.ЦЕНА	-КОЖУХ ИЗ ЛИСТОВ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА АД1Н ТОЛЩ 0,8	190,52	0,85	-	162	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
19	0210 СТР 30 ТАБЛ.18	-ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ	190,52	0,64	-	122	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
20	Е26-62	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ЛИСТОВЫМ МЕТАЛЛОМ С ЗАГОТОВКОЙ ПОКРЫТИЯ	0,38	80,10	1,21	30	30	-	128,00	49
				78,30	0,36			-	0,46	-
		100М2								
21	ЕПРЕД.ЦЕНА	-КОЖУХ ИЗ ЛИСТОВ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА АД1Н ТОЛЩ 0,8	99,53	0,85	-	85	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
22	0210 СТР 30 ТАБЛ.18	-ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ	99,53	0,64	-	64	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
23	Е26-62	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ЛИСТОВЫМ МЕТАЛЛОМ С ЗАГОТОВКОЙ ПОКРЫТИЯ	0,19	80,10	1,21	15	15	-	128,00	24
				78,30	0,36			-	0,46	-
		100М2								
24	ЕПРЕД.ЦЕНА	-КОЖУХ ИЗ ЛИСТОВ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА АД1Н ТОЛЩ 0,5	31,33	0,85	-	27	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
25	0210 СТР 30 ТАБЛ.18	-ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ	31,33	0,69	-	22	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
26	Е26-46	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРИВАРКА ШТЫРЕЙ ИЛИ КРЮЧЬЕВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ	2,96	17,30	3,60	51	28	10	14,80	44
				9,30	1,08			3	1,39	4
		100М2								
27	Е26-48	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПРОВОЛОКИ НА ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ	0,14	21,30	0,03	3	2	-	27,80	4
				15,40	0,01			-	0,01	-
		100М2								
28	Е26-47	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПРОВОЛОКИ НА ТРУБОПРОВОДАХ	0,03	30,60	0,03	1	1	-	44,50	1
		100М2		24,70	0,01			-	0,01	-
29	С121-2020	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ОПОРНЫХ ПОЛОК И КОЛЕЦ ДЛЯ КРЕПЕЖА	0,03	292,00	-	9	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
30	Е9-122	-МОНТАЖ	0,03	40,30	4,10	1	1	-	34,90	1
		Т		23,10	1,22			-	1,57	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Е13-164	-ОКРАСКА ОПОРНЫХ ПОЛОК И КОЛЕЦ АЛЮМИНИЕВОЙ КРАСКОЙ НА ЛАКЕ ХВ-784 ЗА ДВА РАЗА	0,02	20,80	0,34	1	-	-	2,92	-
		100М2		1,96	0,10			-	0,13	-
32	Е13-125	-АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОКРАСКА ИЗОЛИРУЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛАКОМ БТ-577 ЗА ДВА РАЗА	0,17	8,76	0,50	1	1	-	4,76	1
		100М2		3,22	0,16			-	0,21	-
33	Е26-85	-УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ ОБЕРТКОЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКОЙ В ДВА СЛОЯ С ПРОКЛЕЙКОЙ ШВОВ ЛИПКОЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ЛЕНТОЙ	21,60	2,40	0,01	52	12	-	0,93	20
		М2		0,56	-			-	-	-
34	Е8-189	-ЛЕСА СТОЕЧНЫЕ	1,32	42,20	0,23	56	34	-	45,80	60
		100М2ВП		25,40	0,07			-	0,09	-
35	Е8-191	-ЛЕСА ПОДВЕСНЫЕ	0,90	60,00	0,23	54	34	-	68,60	62
		100М2ВП		38,10	0,07			-	0,09	-
36	Ц8-472-6	-ЗАЗЕМЛЕНИЕ КОЖУХОВ ПО ИЗОЛЯЦИИ	0,47	56,10	1,70	26	6	1	24,00	11
		100М		13,40	0,10			-	0,13	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		2522	438	17		732
				РУБ.				5		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1923	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		205	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	442	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		453	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		314	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	62	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		177	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		2414	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		763
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	504	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		10	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		9	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		12	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -		РУБ.		589	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -		РУБ.		589	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			3015	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		764
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	505	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ								
37	Е26-19	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ОБЕРТОЧНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ	4,40	8,05 4,73	0,15 0,05	35	21	- -	7,90 0,06	35 -
38	С114-124	М3 -ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-72 М-125	5,44	23,40 -	- -	127	-	- -	- -	- -
39	Е26-16	М3 -ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ	0,18	20,40 8,37	0,17 0,05	4	2	- -	13,80 0,06	2 -
40	С114-688	М3 -ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-75 /ГОСТ 9573-82/	0,28	15,40 -	- -	4	-	- -	- -	- -
41	Е26-64	М3 -ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТОВЫМ МЕТАЛЛОМ С ЗАГОТОВКОЙ ПОКРЫТИЯ	0,26	77,20 70,80	1,24 0,37	20	18	- -	118,00 0,48	31 -
42	ЕПРЕД.ЦЕНА	100М2 -КОЖУХ ИЗ ЛИСТОВ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА АД1Н ТОЛЩ 1	84,97	0,85 -	- -	72	-	- -	- -	- -
43	0210 СТР 30 ТАБЛ.18	КГ -ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ	84,97	0,60 -	- -	51	-	- -	- -	- -
44	Е26-64	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТОВЫМ МЕТАЛЛОМ С ЗАГОТОВКОЙ ПОКРЫТИЯ	0,03	77,20 70,80	1,24 0,37	2	2	- -	118,00 0,48	4 -
45	ЕПРЕД.ЦЕНА	100М2 -КОЖУХ ИЗ ЛИСТОВ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА АД1Н ТОЛЩ 0,8	7,12	0,85 -	- -	6	-	- -	- -	- -
46	0210 СТР 30 ТАБЛ.18	КГ -ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ	7,12	0,64 -	- -	5	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	Е26-62	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ЛИСТОВЫМ МЕТАЛЛОМ С ЗАГОТОВКОЙ ПОКРЫТИЯ 100М2	0,01	80,10 78,30	1,21 0,36	1	1	- -	128,00 0,46	1 -
48	ЕПРЕД.ЦЕНА	-КОЖУХ ИЗ ЛИСТОВ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА АД1Ч ТОЛЩ 0,8 КГ	1,30	0,85 -	- -	1	-	- -	- -	- -
49	0210 СТР 30 ТАБЛ.18	-ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ КГ	1,30	0,64 -	- -	1	-	- -	- -	- -
50	Е26-48	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПРОВОЛОКИ НА ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ 100М2	0,11	21,30 15,40	0,03 0,01	2	2	- -	27,80 0,01	3 -
51	Е26-47	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИЙ ИЗ ПРОВОЛОКИ НА ТРУБОПРОВОДАХ 100М2	-	30,60 24,70	0,03 0,01	-	-	- -	44,50 0,01	- -
52	Е13-125	-АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОКРАСКА ИЗОЛИРУЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛАКОМ БТ-577 ЗА ДВА РАЗА 100М2	0,11	8,76 3,22	0,50 0,16	1	-	- -	4,76 0,21	1 -
53	Е26-85	-УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ ОБЕРТКОЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКОЙ В ДВА СЛОЯ С ПРОКЛЕЙКОЙ ШВОВ ЛИПКОЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ЛЕНТОЙ М2	24,30	2,40 0,56	0,01 -	58	14	- -	0,93 -	23 -
54	Е8-189	-ЛЕСА СТОЕЧНЫЕ 100М2ВП	0,38	42,20 25,40	0,23 0,07	16	10	- -	45,80 0,09	17 -
55	Е8-191	-ЛЕСА ПОДВЕСНЫЕ 100М2ВП	0,26	60,00 38,10	0,23 0,07	16	10	- -	68,60 0,09	18 -
56	Ц8-472-6	-ЗАЗЕМЛЕНИЕ КОЖУХОВ ПО ИЗОЛЯЦИИ 100М	0,08	56,10 13,40	1,70 0,10	4	1	- -	24,00 0,13	2 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 В ТОМ ЧИСЛЕ:		РУБ. РУБ.		426	81	- -		137 -
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		369	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		78	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	81	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		131	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		62	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р. -	РУБ.			-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			32	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			463	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		142
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	92	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			57	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			57	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			520	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		142
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	92	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			2948	519	17		866
			РУБ.					5		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2292	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			283	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	523	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			584	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			376	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		31
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р. -	РУБ.			-	73	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			209	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2877	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		905
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	596	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			10	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			9	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			12	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			646	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			646	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			3535	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		906
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	597	-		-

СОСТАВИЛ ОРЛОВА

ПРОВЕРИЛ ОРЛОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПОСЛЕ ТРАНСЛЯЦИИ СФ 3211561

```
1. 3211561' Н9М1В1Г1Ж5' ' ' 1.1' ' ' ' 21? М3*
2. 9' ' ТП 414-2-55-94' ' ' НА ТЕПЛОВУЮ ИЗОЛЯЦИЮ ОБОРУДОВАНИЯ' Р' ' 1-2' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЦЕХ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПИЩЕ
                ВОГО СПИРТА ИЗ КАРТОФЕЛЯ, ЗЕРНА И ДРУГОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ' ТП 414-2-55-94-ТХ-СО' БОЯРИНЦЕВА*
3. Д10-М1*
4. Н10=16,5*
5. Р ИЗОЛЯЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ*
6. Е26-19' 13,1*
7. С114-124' 13,1.1,03.1?2*
8. Е26-16' 2,4*
9. С114-688' 2,4.1,03.1,?*
10. Е26-16' 0,22*
11. С114-96#ВЫП. 1#К Ц1 Ч1#Т17 СТР4(А1+0,92#)' 0,22.1,03.1?2' ' МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ БЕЗ ОБКЛАДОК ГОСТ 21
                880-75 ТОЛЩИНОЙ 40 ММ М-125*
12. С114-492' 0,22.1,03.1?2' ' СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ ГОСТ 13603 ТОЛЩИНОЙ 40 ММ 20Х0,5 С 1-Й СТОРОНЫ*
13. Е26-16' 0,11*
14. С114-96#ВЫП. 1#К Ц1 Ч1#Т17 СТР4(А1+0,92#)' 0,11.1,03.1?2' ' МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ БЕЗ ОБКЛАДОК ГОСТ 21
                880-75 ТОЛЩИНОЙ 40 ММ М-125*
15. С114-591(А1.2)' 0,11.1,1' ' ТКАНЬ КОНСТРУКЦИОННАЯ ИЗ СТЕКЛЯННЫХ КОМПЛЕКСНЫХ НИТЕЙ ГОСТ 19170-73 ТОЛЩИНОЙ 40ММ
                МАРКИ Т-13 С 2-Х СТОРОН*
16. Е26-73(А1.2)(Р1.2)' 0?11:(40:1000)' ' * С 2-Х СТОРОН*
17. Е26-7' 0,06*
18. С114-207' 0,06.0,98*
19. Е26-64' 192*
20. ЕТПРЕД.ЦЕНА(=1)' 192.1,22.2,71' 0?75+1,35.0,071' КОЖУХ ИЗ ЛИСТОВ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА АД1Н ТОЛЩ 1' КГ*
21. Т0210 СТР 30 ТАБЛ.18' 192.1,22.2,71' (1,35-0,75)' ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ' КГ*
22. Е26-64' 72,3*
23. ЕТПРЕД.ЦЕНА(=1)' 72,3?1,22.2,16' 0,75+1,39.0,071' КОЖУХ ИЗ ЛИСТОВ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА АД1Н ТОЛЩ 0,8' КГ*
24. Т0210 СТР 30 ТАБЛ.18' 72,3.1,22.2?16' (1,39-0,75)' ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ' КГ*
25. Е26-62' 38,4*
26. ЕТПРЕД.ЦЕНА(=1)' 38,4?1,2.2,16' 0?75+1,39.0,071' КОЖУХ ИЗ ЛИСТОВ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА АД1Н ТОЛЩ 0,8' КГ*
27. Т0210 СТР 30 ТАБЛ.18' 38,4.1,2.2,16' (1,39-0,75)' ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ' КГ*
28. Е26-62' 19,2*
29. ЕТПРЕД.ЦЕНА(=1)' 19,2?1,2.1,36' 0?75+1,44.0,071' КОЖУХ ИЗ ЛИСТОВ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА АД1Н ТОЛЩ 0,5' КГ*
30. Т0210 СТР 30 ТАБЛ.18' 19,2.1,2.1,36' (1,44-0,75)' ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ' КГ*
31. Е26-16' 296,1*
32. Е26-48' 13,5*
33. Е26-47' 3,1*
34. С121-2020' 0,03' ' ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ОПОРНЫХ ПОЛОК И КОЛЕЦ ДЛЯ КРЕПЕЖА*
35. Е9-122' 0,03' ' МОНТАЖ*
36. Е13-164(А1.2)(Р1.2)' 2,2' ' ОКРАСКА ОПОРНЫХ ПОЛОК И КОЛЕЦ АЛЮМИНИЕВОЙ КРАСКОЙ НА ЛАКЕ ХВ-784 ЗА ДВА РАЗА*
37. Е13-125(А1.2)(Р1.2)' 17,3' ' АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОКРАСКА ИЗОЛИРУЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛАКОМ БТ-577 ЗА ДВА РАЗА*
38. Е26-85' 21,6' ' УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ ОБЕРТКОЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКОЙ В ДВА СЛОЯ С ПРОКЛЕЙКОЙ ШВОВ
                ЛИПКОЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ЛЕНТОЙ*
39. Е8-189' 132,3' ' ЛЕСА СТОЕЧНЫЕ*
40. Е8-191' 90,4' ' ЛЕСА ПОДВЕСНЫЕ*
41. Ц8-472-6(=1)' 47' ' ЗАЗЕМЛЕНИЕ КОЖУХОВ ПО ИЗОЛЯЦИИ*
42. Р ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ*
43. Е26-19' 4,4*
44. С114-124' 4,4.1,03.1,2*
45. Е26-16' 0,18*
46. С114-688' 0,18.1,03.1?5*
47. Е26-64' 25,7*
48. ЕТПРЕД.ЦЕНА(=1)' 25,7?1,22.2,71' 0,75+1,35.0,071' КОЖУХ ИЗ ЛИСТОВ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА АД1Н ТОЛЩ 1' КГ*
49. Т0210 СТР 30 ТАБЛ.18' 25,7.1,22.2,71' (1,35-0,75)' ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ' КГ*
50. Е26-64' 2,7*
51. ЕТПРЕД.ЦЕНА(=1)' 2,7.1,22.2,16' 0?75+1,39.0,071' КОЖУХ ИЗ ЛИСТОВ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА АД1Н ТОЛЩ 0,8' КГ*
52. Т0210 СТР 30 ТАБЛ.18' 2,7.1,22.2,16' (1,39-0,75)' ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ' КГ*
```

53, Е26-62' 0,5*
54, ЕТПРЕД.ЦЕНА(=1)' 0,5.1,2.2,16' 0,75+1,39.0,071' КОЖУХ ИЗ ЛИСТОВ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА АД1Н ТОЛЩ 0,8' КГ*
55, Т0210 СТР 30 ТАБЛ.18' 0,5.1,2.2,16' (1,39-0,75)' ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ' КГ*
56, Е26-48' 11,1*
57, Е26-47' 0,1*
58, Е13-125(А1.2)(Р1,2)' 11,1' ' АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОКРАСКА ИЗОЛИРУЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛАКОМ БТ-577 ЗА ДВА РАЗА*
59, Е26-85' 24,3' ' УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ ОБЕРТКОЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКОЙ В ДВА СЛОЯ С ПРОКЛЕЙКОЙ ШВОВ ЛИПКОЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ЛЕНТОЙ*
60, Е8-189' 38' ' ЛЕСА СТРЕЧНЫЕ*
61, Е8-191' 26' ' ЛЕСА ПОДВЕСНЫЕ*
62, Ц8-472-6(=1)' 8' ' ЗАЗЕМЛЕНИЕ КОЖУХОВ ПО ИЗОЛЯЦИИ*
63, К' ОРЛОВА' ОРЛОВА###СОГЛАСОВАНО НАЧ.ТМО1 КУЛИКОВ##НОРМОКОНТРОЛЬ ЯКУБОВА*

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-9

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЦЕХ ПО ВОЛУЧЕНИЮ ПИЩЕВОГО СПИРТА ИЗ КАРТОФЕЛЯ, ЗЕРНА И ДРУГОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ

НА ТЕПЛОВУЮ ИЗОЛЯЦИЮ ТРУБОПРОВОДОВ

ОСНОВАНИЕ: ТП 414-2-55-94-ТХ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 8,418 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2633 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,706 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 40,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 210,46 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Е26-16	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ	16,40	20,40	0,17	335	137	3	13,80	226			
				8,37	0,05			1	0,06	1			
2	С114-688	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-75 /ГОСТ 9573-82/ М3	25,34	15,40	-	390	-	-	-	-			
				-	-			-	-	-			
3	Е26-16	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ М3	1,20	20,40	0,17	24	10	-	13,80	17			
				8,37	0,05			-	0,06	-			
4	С114-96 ВЫП. 1 К Ц1 Ч1 Т17 СТР4	-МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ БЕЗ ОБКЛАДОК ГОСТ 21880-75 ТОЛЩИНОЙ 40 ММ М-125 М3	1,48	19,62	-	29	-	-	-	-			
				-	-			-	-	-			
5	С114-492	-СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ ГОСТ 13603 ТОЛЩИНОЙ 40 ММ 20Х0,5 О 1-Й СТОРОНЫ М3 МАТОВ	1,48	3,81	-	6	-	-	-	-			
				-	-			-	-	-			
6	Е26-16	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ М3	0,43	20,40	0,17	9	4	-	13,80	6			
				8,37	0,05			-	0,06	-			
7	С114-94 ВЫП. 1	-МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ БЕЗ ОБКЛАДОК ГОСТ 21880-75	0,53	18,12	-	10	-	-	-	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К Ц1 Ч1 Т17 СТР4	ТОЛЩИНОЙ 50 ММ М-125 М3		-	-			-	-	-
8	С114-493	-СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ ГОСТ 13603 ТОЛЩИНОЙ 50 ММ 20Х0,5 С 1-Й СТОРОНЫ М3 МАТОВ	0,53	3,17 -	- -	2	-	- -	- -	- -
9	Е26-16	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ М3	0,12	20,40 8,37	0,17 0,05	2	1	- -	13,80 0,06	2 -
10	С114-92 ВЫП. 1 К Ц1 Ч1 Т17 СТР4	-МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ БЕЗ ОБКЛАДОК ГОСТ 21880-75 ТОЛЩИНОЙ 60 ММ М-125 М3	0,15	17,42 -	- -	3	-	- -	- -	- -
11	С114-494	-СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ ГОСТ 13603 ТОЛЩИНОЙ 60 ММ 20Х0,5 С 1-Й СТОРОНЫ М3 МАТОВ	0,15	2,54 -	- -	1	-	- -	- -	- -
12	Е26-16	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ М3	0,02	20,40 8,37	0,17 0,05	1	-	- -	13,80 0,06	- -
13	С114-90 ВЫП. 1 К Ц1 Ч1 Т17 СТР4	-МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ БЕЗ ОБКЛАДОК ГОСТ 21880-75 ТОЛЩИНОЙ 70 ММ М-125 М3	0,02	16,71 -	- -	1	-	- -	- -	- -
14	С114-495	-СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ ГОСТ 13603 ТОЛЩИНОЙ 70 ММ 20Х0,5 С 1-Й СТОРОНЫ М3 МАТОВ	0,02	2,22 -	- -	1	-	- -	- -	- -
15	Е26-16	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ М3	0,25	20,40 8,37	0,17 0,05	5	2	- -	13,80 0,06	3 -
16	С114-88 ВЫП. 1 К Ц1 Ч1 Т17 СТР4	-МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ БЕЗ ОБКЛАДОК ГОСТ 21880-75 ТОЛЩИНОЙ 80 ММ М-125 М3	0,31	16,21 -	- -	5	-	- -	- -	- -
17	С114-496	-СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ ГОСТ 13603 ТОЛЩИНОЙ 80 ММ 20Х0,5 С 1-Й СТОРОНЫ М3 МАТОВ	0,31	1,91 -	- -	1	-	- -	- -	- -
18	Е26-16	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ М3	0,04	20,40 8,37	0,17 0,05	1	-	- -	13,80 0,06	- -
19	С114-86 ВЫП. 1	-МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ БЕЗ ОБКЛАДОК ГОСТ 21880-75	0,05	15,36	-	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К Ц1 Ч1 Т17 СТР4	ТОЛЩИНОЙ 50 ММ М-125		-	-			-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
8	С114-493	-СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ ГОСТ 13603 ТОЛЩИНОЙ 50 ММ 20Х0,5 С 1-Й СТОРОНЫ	0,53	3,17	-	2	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
9	Е26-16	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ	0,12	20,40	0,17	2	1	-	13,80	2
		М3 МАТОВ		8,37	0,05			-	0,06	-
10	С114-92 ВЫП. 1 К Ц1 Ч1 Т17 СТР4	-МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ БЕЗ ОБКЛАДОК ГОСТ 21880-75 ТОЛЩИНОЙ 60 ММ М-125	0,15	17,42	-	3	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
11	С114-494	-СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ ГОСТ 13603 ТОЛЩИНОЙ 60 ММ 20Х0,5 С 1-Й СТОРОНЫ	0,15	2,54	-	1	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
12	Е26-16	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ	0,02	20,40	0,17	1	-	-	13,80	-
		М3 МАТОВ		8,37	0,05			-	0,06	-
13	С114-90 ВЫП. 1 К Ц1 Ч1 Т17 СТР4	-МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ БЕЗ ОБКЛАДОК ГОСТ 21880-75 ТОЛЩИНОЙ 70 ММ М-125	0,02	16,71	-	1	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
14	С114-495	-СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ ГОСТ 13603 ТОЛЩИНОЙ 70 ММ 20Х0,5 С 1-Й СТОРОНЫ	0,02	2,22	-	1	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
15	Е26-16	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ	0,25	20,40	0,17	5	2	-	13,80	3
		М3 МАТОВ		8,37	0,05			-	0,06	-
16	С114-88 ВЫП. 1 К Ц1 Ч1 Т17 СТР4	-МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ БЕЗ ОБКЛАДОК ГОСТ 21880-75 ТОЛЩИНОЙ 60 ММ М-125	0,31	16,21	-	5	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
17	С114-496	-СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ ГОСТ 13603 ТОЛЩИНОЙ 60 ММ 20Х0,5 С 1-Й СТОРОНЫ	0,31	1,91	-	1	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
18	Е26-16	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ	0,04	20,40	0,17	1	-	-	13,80	1
		М3 МАТОВ		8,37	0,05			-	0,06	-
19	С114-88 ВЫП. 1	-МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ БЕЗ ОБКЛАДОК ГОСТ 21880-75	0,05	15,36	-	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К Ц1 Ч1 Т17 СТР4	ТОЛЩИНОЙ 80 ММ М-125 М3		-	-			-	-	-
32	Е26-85	-ОБЕРТКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКОЙ В 2 СЛОЯ М2	0,75	2,40 0,56	0,01 -	2	-	- -	0,93 -	1 -
33	Е26-16	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ М3	0,45	20,40 8,37	0,17 0,05	9	4	- -	13,80 0,06	6 -
34	С114-84 ВЫП. 1 К Ц1 Ч1 Т17 СТР4	-МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ БЕЗ ОБКЛАДОК ГОСТ 21880-75 ТОЛЩИНОЙ 100 ММ М-125 М3	0,56	15,31 -	- -	9	-	- -	- -	- -
35	Е26-85	-ОБЕРТКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКОЙ В 2 СЛОЯ М2	4,50	2,40 0,56	0,01 -	11	3	- -	0,93 -	4 -
36	Е26-16	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ М3	1,40	20,40 8,37	0,17 0,05	29	12	- -	13,80 0,06	10 -
37	С114-92 ВЫП. 1 К Ц1 Ч1 Т17 СТР4	-МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ БЕЗ ОБКЛАДОК ГОСТ 21880-75 ТОЛЩИНОЙ 120 ММ М-125 М3	1,73	34,12 -	- -	59	-	- -	- -	- -
38	Е26-85	-ОБЕРТКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКОЙ В 2 СЛОЯ М2	11,67	2,40 0,56	0,01 -	28	7	- -	0,93 -	11 -
39	Е26-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ НАСУХО ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЛИ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ М3	16,10	23,40 11,00	0,24 0,07	377	177	4 1	18,80 0,09	303 1
40	С114-207	-ЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 25-57ММ,М-200 М3	15,78	56,70 -	- -	895	-	- -	- -	- -
41	Е26-15	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ М3	1,10	22,70 21,80	0,33 0,10	25	24	- -	41,00 0,13	45 -
42	С114-349	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ ПРОВОЛОКИ СТАЛЬНОЙ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТУ-36-1695-79 М3	1,13	49,50 -	- -	56	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	Е26-15	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	0,06	22,70	0,33	1	1	-	41,00	2
		М3		21,80	0,10			-	0,13	-
44	С114-350	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ НИТИ КРУЧЕНОЙ ТУ-36-1695-79	0,06	60,10	-	4	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
45	Е26-62	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ЛИСТОВЫМ МЕТАЛЛОМ С ЗАГОТОВКОЙ ПОКРЫТИЯ	1,49	80,10	1,21	119	117	2	128,00	191
		100М2		78,30	0,36			1	0,46	1
46	ЕПРЕД.ЦЕНА	-КОЖУХ ИЗ ЛИСТОВ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА АД1Ч ТОЛЩ 0,8	386,47	0,85	-	328	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
47	0210 СТР 30 ТАБЛ.18	-ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ	386,47	0,64	-	247	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
48	Е26-62	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ЛИСТОВЫМ МЕТАЛЛОМ С ЗАГОТОВКОЙ ПОКРЫТИЯ	7,57	80,10	1,21	606	593	9	128,00	969
		100М2		78,30	0,36			3	0,46	3
49	ЕПРЕД.ЦЕНА	-КОЖУХ ИЗ ЛИСТОВ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА АД1Н ТОЛЩ 0,5	1234,77	0,85	-	1050	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
50	0210 СТР 30 ТАБЛ.18	-ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ	1234,77	0,69	-	852	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
51	Е13-125	-АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОКРАСКА ИЗОЛИРУЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛАКОМ БТ-577 ЗА ДВА РАЗА	0,95	8,76	0,50	8	3	-	4,76	5
		100М2		3,22	0,16			-	0,21	-
52	Е13-125	-ОКРАСКА ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ АЛЮМИНИЕВЫХ КОЖУХОВ ЛАКОМ БТ-577 ЗА ДВА РАЗА	0,38	8,76	0,50	3	1	-	4,76	2
		100М2		3,22	0,16			-	0,21	-
53	Е26-85	-УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ ОБЕРТКОЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКОЙ В ДВА СЛОЯ С ПРОКЛЕЙКОЙ ШВОВ ЛИПКОЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ЛЕНТОЙ	331,40	2,40	0,01	795	186	3	0,93	308
		М2		0,56	-			-	-	-
54	Е8-199	-ЛЕСА СТОЕЧНЫЕ	3,24	42,20	0,23	137	82	1	45,80	148
		100М2ВП		25,40	0,07			-	0,09	-
55	Е8-191	-ЛЕСА ПОДВЕСНЫЕ	2,22	60,00	0,23	133	85	-	68,60	152
		100М2ВП								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				38,10	0,07			-	0,09	-
56	Ц8-472-6	ЗАЗЕМЛЕНИЕ КОЖУХОВ ПО ИЗОЛЯЦИИ	3,60	56,10	1,70	202	48	6	24,00	86
		100М		13,40	0,10			-	0,13	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		6920	1520	28		2546
				РУБ.				6		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		5821	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		1390	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	1526	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		1498	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		959	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		81
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	180	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		539	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		7319	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		2633
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	1706	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -		РУБ.		1099	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -		РУБ.		1099	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.		8418	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		2633
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	1706	-		-

СОСТАВИЛ ОРЛОВА

ПРОВЕРИЛ ОРЛОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПОСЛЕ ТРАНСЛЯЦИИ СФ 3211711

1. 3211711' Н9М1В1Г1К5' ' ' 1,1' ' ' ' 40' М3*
2. 0' ' ТП 414-2-55-94' ' ' НА ТЕПЛОВУЮ ИЗОЛЯЦИЮ ТРУБОПРОВОДОВ' Р' ' 1-5' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЦЕХ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПИЩЕВОГО СПИРТА ИЗ КАРТОФЕЛЯ, ЗЕРНА И ДРУГОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ' ТП 414-2-55-94-ТХ-СО' БОЯРИНЦЕВА *
3. Д10-М1*
4. Н10=16,5*
5. Е26-16' 16,4*
6. С114-688' 16,4,1,03.1'5*
7. Е26-16' 1,2*
8. С114-96#ВЫП. 1#К Ц1 Ч1#Т17 СТР4(А1+0,92#)' 1,2.1,03.1,2' ' МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ БЕЗ ОБКЛАДОК ГОСТ 218 80-75 ТОЛЩИНОЙ 40 ММ М-125*
9. С114-492' 1,2,1,03.1,2' ' СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ ГОСТ 13603 ТОЛЩИНОЙ 40 ММ 20Х0,5 С 1-Й СТОРОНЫ*
10. Е26-16' 0,43*
11. С114-94#ВЫП. 1#К Ц1 Ч1#Т17 СТР4(А1+0,82#)' 0,43.1,03.1'2' ' МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ БЕЗ ОБКЛАДОК ГОСТ 21 880-75 ТОЛЩИНОЙ 50 ММ М-125*
12. С114-493' 0,43.1,03.1'2' ' СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ ГОСТ 13603 ТОЛЩИНОЙ 50 ММ 20Х0,5 С 1-Й СТОРОНЫ*
13. Е26-16' 0,12*
14. С114-92#ВЫП. 1#К Ц1 Ч1#Т17 СТР4(А1+0,72#)' 0,12.1,03.1'2' ' МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ БЕЗ ОБКЛАДОК ГОСТ 21 880-75 ТОЛЩИНОЙ 60 ММ М-125*
15. С114-494' 0,12.1,03.1'2' ' СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ ГОСТ 13603 ТОЛЩИНОЙ 60 ММ 20Х0,5 С 1-Й СТОРОНЫ*
16. Е26-16' 0,02*
17. С114-90#ВЫП. 1#К Ц1 Ч1#Т17 СТР4(А1+0,61#)' 0,02.1,03.1'2' ' МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ БЕЗ ОБКЛАДОК ГОСТ 21 880-75 ТОЛЩИНОЙ 70 ММ М-125*
18. С114-495' 0,02.1,03.1'2' ' СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ ГОСТ 13603 ТОЛЩИНОЙ 70 ММ 20Х0,5 С 1-Й СТОРОНЫ*
19. Е26-16' 0,25*
20. С114-88#ВЫП. 1#К Ц1 Ч1#Т17 СТР4(А1+0,51#)' 0,25.1,03.1'2' ' МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ БЕЗ ОБКЛАДОК ГОСТ 21 880-75 ТОЛЩИНОЙ 80 ММ М-125*
21. С114-496' 0,25.1,03.1'2' ' СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ ГОСТ 13603 ТОЛЩИНОЙ 80 ММ 20Х0,5 С 1-Й СТОРОНЫ*
22. Е26-16' 0,04*
23. С114-86#ВЫП. 1#К Ц1 Ч1#Т17 СТР4(А1+0,46#)' 0,04.1,03.1'2' ' МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ БЕЗ ОБКЛАДОК ГОСТ 21 880-75 ТОЛЩИНОЙ 90 ММ М-125*
24. С114-497' 0,04.1,03.1'2' ' СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ ГОСТ 13603 ТОЛЩИНОЙ 90 ММ 20Х0,5 С 1-Й СТОРОНЫ*
25. Е26-16' 0,02*
26. С114-96#ВЫП. 1#К Ц1 Ч1#Т17 СТР4(А1+0,92#)' 0,02.1,03.1'2' ' МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ БЕЗ ОБКЛАДОК ГОСТ 21 880-75 ТОЛЩИНОЙ 40 ММ М-125*
27. Е26-85' 0,02:(40:1000)' ' ОБЕРТКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКОЙ В 2 СЛОЯ*
28. Е26-16' 0,05*
29. С114-94#ВЫП. 1#К Ц1 Ч1#Т17 СТР4(А1+0,82#)' 0,05.1,03.1'2' ' МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ БЕЗ ОБКЛАДОК ГОСТ 21 880-75 ТОЛЩИНОЙ 50 ММ М-125*
30. Е26-85' 0,05:(50:1000)' ' ОБЕРТКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКОЙ В 2 СЛОЯ*
31. Е26-16' 1,2*
32. С114-92#ВЫП. 1#К Ц1 Ч1#Т17 СТР4(А1+0,72#)' 1,2.1,03.1,2' ' МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ БЕЗ ОБКЛАДОК ГОСТ 218 80-75 ТОЛЩИНОЙ 60 ММ М-125*
33. Е26-85' 1,2:(60:1000)' ' ОБЕРТКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКОЙ В 2 СЛОЯ*
34. Е26-16' 0,06*
35. С114-88#ВЫП. 1#К Ц1 Ч1#Т17 СТР4(А1+0,51#)' 0,06.1,03.1'2' ' МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ БЕЗ ОБКЛАДОК ГОСТ 21 880-75 ТОЛЩИНОЙ 80 ММ М-125*
36. Е26-85' 0,06:(80:1000)' ' ОБЕРТКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКОЙ В 2 СЛОЯ*
37. Е26-16' 0,45*
38. С114-84#ВЫП. 1#К Ц1 Ч1#Т17 СТР4(А1+0,41#)' 0,45.1,03.1'2' ' МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ БЕЗ ОБКЛАДОК ГОСТ 21 880-75 ТОЛЩИНОЙ 100 ММ М-125*
39. Е26-85' 0,45:(100:1000)' ' ОБЕРТКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКОЙ В 2 СЛОЯ*
40. Е26-16' 1,4*
41. С114-92(А1.2)#ВЫП. 1#К Ц1 Ч1#Т17 СТР4(А1+0,72#)' 1,4.1,03.1,2' ' МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ БЕЗ ОБКЛАДОК ГО СТ 21880-75 ТОЛЩИНОЙ 120 ММ М-125*
42. Е26-85' 1,4:(120:1000)' ' ОБЕРТКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКОЙ В 2 СЛОЯ*
43. Е26-7' 16,1*

44. С114-207' 16,1.0,98*
45. Е26-15' 1,1*
46. С114-349' 1,1.1,03*
47. Е26-15' 0,06*
48. С114-350' 0,06.1,03*
49. Е26-62' 149,1*
50. ЕТЦРЕД.ЦЕНА(=1)' 149.1.1,2.2,16' 0,75+1,39.0,071' КОЖУХ ИЗ ЛИСТОВ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА АД1Н ТОЛЩ 0,8' КГ*
51. Т0210 СТР 30 ТАБЛ.18' 149,1.1,2.2.16' (1,39-0,75)' ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ' КГ*
52. Е26-62' 756,6*
53. ЕТЦРЕД.ЦЕНА(=1)' 756,6.1,2.1,36' 0,75+1,44.0,071' КОЖУХ ИЗ ЛИСТОВ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА АД1Н ТОЛЩ 0,5' КГ*
54. Т0210 СТР 30 ТАБЛ.18' 756,6.1,2.1.36' (1,44-0,75)' ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ' КГ*
55. Е13-125(А1.2)(Р1.2)' 95,1' ' АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОКРАСКА ИЗОЛИРУЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛАКОМ БТ-577 ЗА ДВА РАЗА*
56. Е13-125(А1.2)(Р1.2)' 37,7' ' ОКРАСКА ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ АЛЮМИНИЕВЫХ КОЖУХОВ ЛАКОМ БТ-577 ЗА ДВА РАЗА*
57. Е26-85' 331,4' ' УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ ОБЕРТКОЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКОЙ В ДВА СЛОЯ С ПРОКЛЕЙКОЙ ШВО
В ЛИПКОЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ЛЕНТОЙ*
58. Е8-189' 324' ' ЛЕСА СТОЕЧНЫЕ*
59. Е8-191' 221,6' ' ЛЕСА ПОДВЕСНЫЕ*
60. Ц8-472-6(=1)' 360' ' ЗАЗЕМЛЕНИЕ КОЖУХОВ ПО ИЗОЛЯЦИИ*
61. К' ОРЛОВА' ОРЛОВА###СОГЛАСОВАНО НАЧ.ТМО1 КУЛИКОВ###НОРМОКОНТРОЛЬ ЯКУБОВА*

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-10

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЦЕХА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПИЩЕВОГО СПИРТА ИЗ КАРТОФЕЛЯ ЗЕРНА И ДРУГОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ

НА КИП И А

ОСНОВАНИЕ: ТП 414-2-55.94-АТХ-СО1;АТХ-СО2;АОВ-СО1;АОВ-СО2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 76,487 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 3710 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2,294 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ АТХ-СО1;АТХ-СО2								
1	1704Д.49П, 11989	-ТЕРМОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ТГП-100	4,00	32,50	-	130	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
2	Ц11-5-1	-ТЕРМОМЕТР МАНОМЕТРИЧЕСКИЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ГАЗОВЫЙ,ЖИДКОСТНЫЙ, КОНДЕНСАЦИОННЫЙ	4,00	1,04	-	4	4	-	2,00	8
				1,02	-			-	-	-
3	1704Д.49П, 11991	-ТЕРМОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ТКП-100	18,00	31,00	-	558	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
4	Ц11-5-1	-ТЕРМОМЕТР МАНОМЕТРИЧЕСКИЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ГАЗОВЫЙ,ЖИДКОСТНЫЙ, КОНДЕНСАЦИОННЫЙ	18,00	1,04	-	19	18	-	2,00	36
				1,02	-			-	-	-
5	1704-10015	-ТЕРМОМЕТР МАНОМЕТРИЧЕСКИЙ САМОПИШУЩИЙ ГАЗОВЫЙ=ТГС-711 ТУ25-02-141565-79	1,00	70,00	-	70	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
6	Ц11-6-2	-ТЕРМОМЕТР ГАЗОВЫЙ /ЖИДКОСТНЫЙ/ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ИЛИ САМОПИШУЩИЙ СИГНАЛИЗИРУЮЩИЙ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ	1,00	1,66	-	2	2	-	2,00	2
				1,63	-			-	-	-
7	1704-10034	-ТЕРМОМЕТР САМОПИШУЩИЙ С	6,00	133,00	-	798	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИЗОДРОМНЫМ РЕГУЛИРУЮЩИМ УСТРОЙСТВОМ ГАЗОВЫЙ=ТГ-711Р ТУ25-02-240-75		-	-			-	-	-
		ШТ								
8	Ц11-6-3	-ТЕРМОМЕТР САМОПИШУЩИЙ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИЗОДРОМНЫМ РЕГУЛИРУЮЩИМ УСТРОЙСТВОМ	6,00	1,56	-	9	9	-	3,00	18
				1,53	-			-	-	-
		ШТ								
9	1704-50709	-ПАНЕЛЬ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ БАЙПАСНАЯ=БПДУ-А ТУ25-04-2718-78	6,00	10,20	-	61	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
10	Ц11-596-9	-ПАНЕЛЬ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ,ТИП: ПДУ ИЛИ БПДУ	6,00	0,59	-	4	3	-	1,00	6
		ШТ		0,55	-			-	-	-
11	1704Д.26П, 11211	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ МЕДНЫЙ ТСМ-0879	4,00	4,20	-	17	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
12	Ц11-13-2	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ В ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЕ, ОДИНАРНЫЙ ИЛИ ДВОЙНОЙ	4,00	0,50	-	2	2	-	1,00	4
				0,49	-			-	-	-
		ШТ								
13	1704Д.46П, 11366	-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ Ш703И-М1-01	3,00	490,00	-	1470	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
14	Ц11-1454	-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ С СИЛОВОЙ КОМПЕНСАЦИЕЙ	3,00	4,43	0,12	13	6	-	3,00	9
				1,88	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
15	1704Д.70П, 50267	-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ЭП-1124-Ч-П8	4,00	120,00	-	480	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
16	Ц11-597-4	-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПНЕВМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	4,00	1,92	-	8	8	-	3,00	12
		ШТ		1,88	-			-	-	-
17	241845 Д101	-СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ РК-0071 ШТ	9,00	250,00	-	2250	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
18	Ц11-510-7	-МОНТАЖ	9,00	9,16	0,06	82	80	-	15,00	135
		ШТ		8,92	0,01			-	0,01	-
19	1704 Д.55П 51385	-УСТРОЙСТВО РЕГУЛИРУЮЩЕЕ ПР3.31-М1	9,00	54,00	-	486	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
20	Ц11-423-4	-УСТРОЙСТВО РЕГУЛИРУЮЩЕЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ:ПРОПОРЦИОНАЛЬНО	9,00	2,39	-	22	21	-	4,00	36
		-ИНТЕГРАЛЬНОЕ ИЛИ		2,34	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОПОРЦИОНАЛЬНО-ИНТЕГРАЛЬНО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ								
		ШТ								
21	1704-50216	-ЗАДАТЧИК ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПРОГРАММНЫЙ ПО ВРЕМЕНИ=П31.23А ТУ25-02-1645-75	3,00	79,00 - -	- -	237	-	- - -	- - -	- - -
		ШТ								
22	Ц11-584-1	-ЗАДАТЧИК ПРОГРАММНЫЙ	3,00	0,75 0,74	- -	2	2	- - -	1,00 - -	3 - -
		ШТ								
23	1704Д.43П, 21399	-МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ МП4-У-10КГС/СМ2	31,00	12,30 -	- -	381	-	- - -	- - -	- - -
		ШТ								
24	1704Д.43П, 21398	-МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ МП4-У-6,4;2,5КГС/СМ2	15,00	11,60 -	- -	174	-	- - -	- - -	- - -
		ШТ								
25	Ц11-94-1	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ВЫХОДНЫМ СИГНАЛОМ	46,00	1,12 1,07	- -	52	49	- - -	2,00 - -	92 - -
		ШТ								
26	1704-20652	-РАЗДЕЛИТЕЛЬ МЕМБРАННЫЙ=РМ-5320 ТУ25-05-2343-78	8,00	8,90 -	- -	71	-	- - -	- - -	- - -
		ШТ								
27	Ц11-614-4	-РАЗДЕЛИТЕЛЬ МЕМБРАННЫЙ, ТИП РМ, МОДЕЛЬ: 5320,5322	8,00	1,40 1,37	- -	11	11	- - -	2,00 - -	16 - -
		ШТ								
28	1704-20016	-МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ ДМ-2005СГ=ЭКМ-1У ТУ25-02-31-75	11,00	7,80 -	- -	86	-	- - -	- - -	- - -
		ШТ								
29	Ц11-925-7	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ,ДЛЯ ТОЧНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ИЛИ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ	11,00	1,27 1,21	0,04 -	14	13	- - -	2,00 - -	22 - -
		ШТ								
30	1704-20452	-ТЯГОМЕР,НАПОРОМЕР,ТЯГОНАПОРОМЕР МЕМБРАННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ=ТММП-100,НМП-100, ТНМП-100 ТУ25-02-1730-74	1,00	17,00 -	- -	17	-	- - -	- - -	- - -
		ШТ								
31	Ц11-912	-НАПОРОМЕР,ТЯГОМЕР,ИЛИ ТЯГОНАПОРОМЕР МЕМБРАННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	1,00	0,79 0,77	- -	1	1	- - -	1,00 - -	1 - -
		ШТ								
32	1704-20206	-МАНОМЕТР, ВАКУУММЕТР, МАНОВАКУУММЕТР САМОПИШУЩИЙ=МТС-711	1,00	57,00 -	- -	57	-	- - -	- - -	- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТУ25-02-101962-79								
33	Ц11-93-2	-МАНОМЕТР,МАНОВАКУУММЕТР,ИЛИ ВАКУУММЕТР С ОДНОВИТКОВОЙ ТРУБЧАТОЙ ПРУЖИНОЙ,САМОПИШУЩИЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ШТ	1,00	1,49 1,46	-	1	1	- -	2,00 -	2 -
34	1704-20779 ,2310-0117 2	-ДИАФРАГМА ДФС-10-50-Б ШТ	4,00	20,46 -	- -	82	-	- -	- -	- -
35	Ц11-160-1	-ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА /100КГС/СМ2/,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ,ДО:50 КОМПЛ	4,00	1,27 0,62	0,06 -	5	2	- -	1,00 -	4 -
36	1704-20781 ,2310-0117 4	-ДИАФРАГМА ДФС-10-80-Б ШТ	1,00	24,46 -	- -	24	-	- -	- -	- -
37	Ц11-160-2	-ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА /100КГС/СМ2/,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ,ДО:100 КОМПЛ	1,00	2,65 0,85	0,07 -	3	1	- -	1,00 -	1 -
38	1704Д.48П, 07010	-ДИФМАНОМЕТР-РАСХОДОМЕР СИЛЬФОННЫЙ С ДОП.ЗАПИРЬЮ ДАВЛЕНИЯ ДСС-711 ИН-20-М1 ШТ	6,00	220,00 -	- -	1320	-	- -	- -	- -
39	Ц11-247-8	-ДИФМАНОМЕТР СИЛЬФОННЫЙ,САМОПИШУЩИЙ С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСЬЮ ДАВЛЕНИЯ: НЕЦИТОВОЙ МОНТАЖ КОМПЛ	6,00	5,84 4,05	0,22 0,03	35	24	1 -	7,00 0,04	42 -
40	1704-3050	-УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СЧЕТЧИК РАСХОД-7 ШТ	1,00	505,00 -	- -	505	-	- -	- -	- -
41	Ц11-150-1	-МОНТАЖ КОМПЛ	1,00	4,27 3,93	0,02 -	4	4	- -	6,00 -	6 -
42	1704Д.33П, 3242	-СЧЕТЧИК КРЫЛЬЧАТЫЙ ВКОС-3,5/25 ШТ	2,00	46,00 -	- -	92	-	- -	- -	- -
43	1704Д.33П, 3241	-СЧЕТЧИК КРЫЛЬЧАТЫЙ ВКОС-3,5/20 ШТ	1,00	43,00 -	- -	43	-	- -	- -	- -
44	1704Д.37П, 3244	-СЧЕТЧИК КРЫЛЬЧАТЫЙ ВКОС-8,0/40 ШТ	1,00	45,00 -	- -	45	-	- -	- -	- -
45	Ц11-155-3	-ВОДОСЧЕТНИК ХОЛОДНОЙ ИЛИ	4,00	3,84	0,01	15	10	-	4,00	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, ММ: ДО 150		2,56	-			-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
46	1704Д.102П 21708	-ДАТЧИК-РЕЛЕ УРОВНЯ РОС101-0111И УХЛ	17,00	200,00	-	3400	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
47	Ц11-206-6	-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ, ТИП СУС, КОЛИЧЕСТВО ТОЧЕК КОНТРОЛЯ: 2	17,00	3,14	-	53	52	-	5,00	85
		КОМПЛ		3,08	-			-	-	-
48	1704Д.102	-УРОВНЕМЕР БУЙКОВЫЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ	5,00	450,00	-	2250	-	-	-	-
		РУП-12-УХЛ-4-1.1		-	-			-	-	-
		ШТ								
49	Ц11-197-1	-УРОВНЕМЕР БУЙКОВЫЙ, ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ /ДАТЧИК/	5,00	4,18	0,01	21	13	-	4,00	20
		ШТ		2,62	-			-	-	-
50	1704Д.26П 8043	-ПРИБОР КОНТРОЛЯ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ПКП.13-05-УХЛ4.2	5,00	41,00	-	205	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
51	Ц11-303-3	-ПРИБОР КОНТРОЛЯ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	5,00	1,40	-	7	7	-	2,00	10
		ШТ		1,37	-			-	-	-
52	1704Д.2-49 П 8050	-ПРИБОР КОНТРОЛЯ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ПКР.1-05-УХЛ4.2	1,00	67,00	-	67	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
53	Ц11-304-2	-ПРИБОР САМОПИШУЩИЙ ИНТЕГРИРУЮЩИЙ: НЕЩИТОВОЙ МОНТАЖ	1,00	3,61	0,05	4	3	-	5,00	5
		ШТ		3,15	0,01			-	0,01	-
54	1704Д.101	-ПРИБОР Д-3М	2,00	1000,00	-	2000	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
55	Ц11-618-7	-МОНТАЖ	2,00	4,74	-	9	9	-	7,00	14
		ШТ		4,65	-			-	-	-
56	241845ДОП. 29	-ГАЗОАНАЛИЗАТОР ГИАМ-15М-12	3,00	3350,00	-	10050	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
57	Ц11-341-1	-МОНТАЖ	3,00	7,35	0,30	22	19	1	10,00	30
		КОМПЛ		6,23	0,03			-	0,04	-
58	241845-020 40	-ФИЛЬТР ОБЪЕМНЫЙ ОСУШИТЕЛЬ ФО-0	3,00	48,00	-	144	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
59	Ц11-355-2	-МОНТАЖ	3,00	1,18	0,08	4	3	-	2,00	6

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			ШТ		0,95	0,01			-	0,01	-
60	241845-020 37	-ПОБУДИТЕЛЬ РАСХОДА ПЗ	ШТ	3,00	262,00 -	- -	786	-	- -	- -	- -
61	Ц11-353-1	-ПОБУДИТЕЛЬ РАСХОДА	ШТ	3,00	1,91 1,51	0,13 0,02	6	5	- -	3,00 0,03	9 -
62	1704 Д.85П 3070	-УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ И РЕГИСТРАЦИИ ФША501-10	ШТ	1,00	3100,00 -	- -	3100	-	- -	- -	- -
63	Ц11-510-17	-МОНТАЖ	ШТ	1,00	13,50 13,20	0,07 0,02	14	13	- -	22,00 0,03	22 -
64	1808Д.90	-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ РДВ-2-01	ШТ	10,00	80,00 -	- -	800	-	- -	- -	- -
65	Ц11-598-3	-МОНТАЖ	ШТ	10,00	2,39 1,82	0,17 0,02	24	18	2 -	3,00 0,03	30 -
66	1704-60104	-СИГНАЛИЗАТОР МЕМБРАННЫЙ=СМ-1 ТУ25-02-380531-76	ШТ	20,00	6,00 -	- -	120	-	- -	- -	- -
67	Ц11-597-2	-СИГНАЛИЗАТОР МЕМБРАННЫЙ	ШТ	20,00	1,23 1,01	0,05 0,01	25	20	1 -	2,00 0,01	40 -
68	1704-20640	-РЕДУКТОР ДАВЛЕНИЯ С ФИЛЬТРОМ=РДФ-3-1 ТУ25-02-1898-75	ШТ	40,00	14,00 -	- -	560	-	- -	- -	- -
69	Ц11-598-1	-СТАБИЛИЗАТОР ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА, ГРУППОВОЙ ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ /БЕЗ МАНОМЕТРА/,БЛОК ФИЛЬТРА СО СТАБИЛИЗАТОРОМ,ФИЛЬТР ВОЗДУХА ИЛИ КОНТРОЛЬНЫЙ СТАКАНЧИК	ШТ	40,00	0,41 0,40	- -	16	16	- -	1,00 -	40 -
70	170643-118 1	-ТЕРМОМЕТР ТТЖ-М-П-N3-1 С-160	ШТ	1,00	0,34 -	- -	-	-	- -	- -	- -
71	170648-115 3	-ТЕРМОМЕТР ТТЖ-М-П-N1-1 С-160-103	ШТ	3,00	0,34 -	- -	1	-	- -	- -	- -
72	170648-115 4	-ТЕРМОМЕТР ТТЖ-М-П-N1-1 С-160-163		12,00	0,35	-	4	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		-	-			-	-	-
73	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	16,00	0,21	-	3	3	-	0,50	8
		ШТ		0,21	-			-	-	-
74	170648-175 2	-ОПРАВА 2П	16,00	1,50	-	24	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
75	1704Д.26П, 11237	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ МЕДНЫЙ ТСМ-0879-425 ДЛИНА МОНТАЖ.ЧАСТИ 120ММ	9,00	3,60	-	32	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
76	Ц11-13-2	-МОНТАЖ	9,00	0,50	-	5	4	-	0,78	7
		ШТ		0,49	-			-	-	-
77	1704 Ч2П 07009	-УСТРОЙСТВО ИЗМЕРЕНИЯ И РЕГИСТРАЦИИ А682-002	1,00	2300,00	-	2300	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
78	Ц11-907-1	-МОНТАЖ	1,00	13,30	1,37	13	12	2	19,00	19
		ШТ		11,60	0,60			1	0,77	1
79	1704-10035	-ТЕРМОМЕТР САМОПИШУЩИЙ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИЗОДРОМНЫМ РЕГУЛИРУЮЩИМ УСТРОЙСТВОМ ГАЗОВЫЙ=ТГ-712Р ТУ25-02-240-75	2,00	126,00	-	252	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
80	Ц11-6-3	-ТЕРМОМЕТР САМОПИШУЩИЙ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИЗОДРОМНЫМ РЕГУЛИРУЮЩИМ УСТРОЙСТВОМ	2,00	1,56	-	3	3	-	3,00	6
				1,53	-			-	-	-
		ШТ								
81	1704-50432	-УСТРОЙСТВО ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ОДНОСЕДЕЛЬНОЕ=ПОУ-770502 ТУ26-07-1096-79	7,00	190,00	-	1330	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
82	Ц11-541-1	-УСТРОЙСТВО ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ОДНОСЕДЕЛЬНОЕ МАЛЫХ РАСХОДОВ	7,00	1,37	-	10	9	-	3,00	21
				1,34	-			-	-	-
		ШТ								
83	1704-20020	-МАНОМЕТР, МАНОВАКУУММЕТР, ВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ=ВЭ-16Р5 ТУ25-02-31-75	2,00	21,00	-	42	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
84	Ц11-93-7	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ,ДЛЯ ТОЧНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ИЛИ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ	2,00	1,27	0,04	3	2	-	2,00	4
				1,21	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	1704-20571	-МАНОМЕТР ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ МЕМБРАННЫЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ=ДМ-П1 ТУ25-02-917-74	3,00	133,00	-	399	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
86	Ц11-249-4	-ДИФМАНОМЕТР МЕМБРАННЫЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ: НЕЩИТОВОЙ МОНТАЖ	3,00	4,83	0,22	14	9	1	5,00	15
		ШТ		3,10	0,03			-	0,04	-
87	1704-20671	-МАНОМЕТР ГЛУБИННЫЙ ГЕЛИКСНЫЙ=МГИ-1М-600 ТУ25-02-031984-78	2,00	620,00	-	1240	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
88	Ц11-614-3	-РАЗДЕЛИТЕЛЬ МЕМБРАННЫЙ, ТИП РМ, МОДЕЛЬ: 5319,5321,5497	2,00	0,53	0,03	1	1	-	1,00	2
		ШТ		0,49	0,01			-	0,01	-
89	1704-20267	-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ АБСОЛЮТНОГО ДАВЛЕНИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ АНАЛОГОВЫМ ВЫХОДНЫМ СИГНАЛОМ ГСП=МАС-П1 ТУ25-05-2081-79	2,00	99,00	-	198	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
90	Ц11-983	-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ /МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР/,ТИП ММК,МПК,МП	2,00	1,48	0,03	3	3	-	2,00	4
		ШТ		1,42	-			-	-	-
91	1704-4023	-УРОВНЕМЕР БУЙКОВЫЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ УБ-П-0,5-2,5-2-12Х18Н10Т-1,5	4,00	115,00	-	460	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
92	Ц11-197-1	-УРОВНЕМЕР БУЙКОВЫЙ, ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ /ДАТЧИК/	4,00	4,18	0,01	17	10	-	4,00	16
		ШТ		2,62	-			-	-	-
93	1714 Ч2Д.26П 8043	-ПРИБОР КОНТРОЛЯ ПКП.13-1-УХЛ4,2	3,00	41,00	-	123	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
94	Ц11-303-3	-ПРИБОР КОНТРОЛЯ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	3,00	1,40	-	4	4	-	2,00	6
		ШТ		1,37	-			-	-	-
95	1714 Ч2Д.2-46П 8050	-ПРИБОР КОНТРОЛЯ ПКР.1-0,5-УХЛ4,2	1,00	67,00	-	67	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
96	Ц11-304-2	-ПРИБОР САМОПИШУЩИЙ ИНТЕГРИРУЮЩИЙ: НЕЩИТОВОЙ МОНТАЖ	1,00	3,61	0,05	4	3	-	5,00	5
		ШТ		3,15	0,01			-	0,01	-
97	1704Д.100	-УСТРОЙСТВО БЛОКИРОВКИ НАСОСОВ УБН-1	2,00	1621,50	-	3243	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98	Ц11-405-3	-МОНТАЖ ШТ	2,00	5,36 5,25	-	11	10	- -	8,00 -	16 -
99	1704-50547	-РЕЛЕ УРОВНЯ РУ301-2 ШТ	1,00	51,00 -	- -	51	-	- -	- -	- -
100	Ц11-629-1	-МОНТАЖ КОМПЛ	1,00	2,19 1,94	0,05 0,01	2	2	- -	3,00 0,01	3 -
101	1504-12099	-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ РТ-303 ШТ	4,00	2,70 -	- -	11	-	- -	- -	- -
102	Ц11-627-3	-МОНТАЖ ШТ	4,00	1,36 1,33	- -	5	5	- -	2,00 -	8 -
103	1714Ч.ПП.1 134	-СИГНАЛИЗАТОР ДОВЗРЫВООПАСНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ СТМ-10-0004П ШТ	3,00	4500,00 -	- -	13500	-	- -	- -	- -
104	Ц11-345-2	-МОНТАЖ КОМПЛ	3,00	7,43 7,28	- -	22	22	- -	12,00 -	36 -
105	1704-20186	-МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ=МТП ,МТП-1,МТП-2,МТП-3,МТП-4 ТУ25-02-1293-75 ШТ	20,00	2,75 -	- -	55	-	- -	- -	- -
106	Ц11-934-1	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ШТ	20,00	0,80 0,77	- -	16	15	- -	1,00 -	20 -
107	1704-20646	-РЕДУКТОР ДАВЛЕНИЯ С ФИЛЬТРОМ=РДФ-3-1 ТУ25-02-1898-75 ШТ	17,00	14,00 -	- -	238	-	- -	- -	- -
108	Ц11-598-1	-СТАБИЛИЗАТОР ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА, ГРУППОВОЙ ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ /БЕЗ МАНОМЕТРА/,БЛОК ФИЛЬТРА СО СТАБИЛИЗАТОРОМ,ФИЛЬТР ВОЗДУХА ИЛИ КОНТРОЛЬНЫЙ СТАКАНЧИК ШТ	17,00	0,41 0,40	- -	7	7	- -	1,00 -	17 -
109	1704-10019	-ТЕРМОМЕТР МАНОМЕТРИЧЕСКИЙ САМОПИШУЩИЙ ГАЗОВЫЙ С ЗАПИСЬЮ ДВУХ ТЕМПЕРАТУР=ТГ2С-711 ТУ25-02-141565-79 ШТ	2,00	89,00 -	- -	178	-	- -	- -	- -
110	Ц11-6-2	-ТЕРМОМЕТР ГАЗОВЫЙ /ЖИДКОСТНЫЙ/ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ИЛИ САМОПИШУЩИЙ СИГНАЛИЗИРУЮЩИЙ	2,00	1,66 1,63	- -	3	3	- -	2,00 -	4 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ ШТ								
111	1704-20782 ,2310-0117 5	-ДИАФРАГМА ДФС-10-100 ШТ	1,00	26,80 -	- -	27	-	- -	- -	- -
112	Ц11-140-2	-ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА /100КГС/СМ2/,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ,ДО:100 КОМПЛ	1,00	2,65 0,85	0,07 -	3	1	- -	1,00 -	1 -
113	1704-20452	-ТЯГОМЕР,НАПОРОМЕР,ТЯГОНАПОРОМЕР МЕМБРАННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ=ТММП-100,НМП-100, ТНМП-100 ТУ25-02-1730-74 ШТ	1,00	17,00 -	- -	17	-	- -	- -	- -
114	Ц11-9143	-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТЕНЗОРЕЗИСТОРНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ САПФИР, СОСТОЯЩИЙ ИЗ ПЕРВИЧНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ И БЛОКА ПИТАНИЯ, МОНТАЖ ПЕРВИЧНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ НА:КОНСТРУКЦИИ КОМПЛ	1,00	2,68 2,55	0,08 -	3	3	- -	5,00 -	5 -
115	1704 Д102	-УРОВНЕМЕР РУП-11-01-1,6-УХЛ3.1 ШТ	1,00	450,00 -	- -	450	-	- -	- -	- -
116	Ц11-197-1	-УРОВНЕМЕР БУЙКОВЫЙ, ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ /ДАТЧИК/ ШТ	1,00	4,18 2,62	0,01 -	4	3	- -	4,00 -	4 -
117	1714 Ч2Д.26П 8045	-ПРИБОР КОНТРОЛЯ ПКП.1-2-УХЛ4.2 ШТ	1,00	45,00 -	- -	45	-	- -	- -	- -
118	Ц11-303-3	-ПРИБОР КОНТРОЛЯ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ШТ	1,00	1,40 1,37	- -	1	1	- -	2,00 -	2 -
119	170648-118 2	-ТЕРМОМЕТР ТТЧ-М-П-N3-1 С-160-163 ШТ	1,00	0,35 -	- -	-	-	- -	- -	- -
120	170648-175 2	-ОПРАВА 2П ШТ	1,00	1,50 -	- -	2	-	- -	- -	- -
121	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ШТ	1,00	0,21 0,21	- -	1	-	- -	0,50 -	1 -
122	1704Л.1,2, 3 П.3073	-СЧЕТЧИК ВВ-80 ШТ	1,00	27,00 -	- -	27	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
123	17044.1,2, 3 П,3075	-СЧЕТЧИК ВВ-100 ШТ	1,00	32,00	-	32	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
124	Ц11-155-2	-ВОДОСЧЕТНИК ХОЛОДНОЙ ИЛИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, ММ, ДО 100 ШТ	2,00	2,55	0,01	5	4	-	3,00	6
				1,88	-			-	-	-
		ЭЛЕКТРОАППАРАТУРА								
125	1507ДОП 26П 1213	-СВЕТИЛЬНИК ВЗГ-200АМС-У2 ШТ	3,00	19,37	-	58	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
126	Ц8-595-1	-МОНТАЖ 100ШТ	0,03	138,00	62,30	4	2	2	76,00	2
				51,70	19,80			1	25,54	1
127	С153-284	-ЛАМПЫ Б215-225-200ГОСТ2239-79 10ШТ	0,30	1,44	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
128	1504ДОП39 П19240	-ПОСТ СИГНАЛИЗАЦИИ ПВ-СС-412-У5 ШТ	3,00	13,50	-	41	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
129	Ц8-545-1	-МОНТАЖ ШТ	3,00	4,49	0,08	13	3	-	2,00	6
				0,92	0,02			-	0,03	-
130	1504-16157	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ КУ91-1ЕХОII ВТ5 ШТ	3,00	4,80	-	14	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
131	Ц8-529-10	-МОНТАЖ ШТ	3,00	3,91	0,09	12	5	-	2,00	6
				1,55	0,02			-	0,03	-
132	1507-5102	-ПОСТ СИГНАЛЬНЫЙ=ПС-1У2 ШТ	1,00	29,59	-	30	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
133	Ц8-545-1	-СВЕТОФОР НА КОНСТРУКЦИИ НА ПОЛУ КОЛИЧЕСТВО ЛАМП ДО 3 ШТ	1,00	4,49	0,08	4	1	-	2,00	2
				0,92	0,02			-	0,03	-
134	1504Ч.1 К=0,92 П.18114	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ-222-1У2-1/2 ШТ	1,00	1,84	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
135	Ц8-529-5	-МОНТАЖ ШТ	1,00	1,99	0,05	2	1	-	2,00	2
				1,09	0,01			-	0,01	-
136	2307-10370	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ	27,00	1,48	-	40	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		15КЧ18П2 ДУ15;РУ16								
		ШТ		-	-			-	-	-
137	Ц12-3Ø7-1	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ	27,ØØ	Ø,75	-	2Ø	2Ø	-	1,ØØ	27
				Ø,73	-			-	-	-
		ШТ								
138	23Ø7-1Ø651	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ИЗ СТ.12Х18Н9Т 15НЖ54БК2Т3 ДУ15;РУ16Ø	9,ØØ	8,24	-	74	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
139	Ц12-793-1	-ВЕНТИЛИ,ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1ØМПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 1Ø-25 ММ	9,ØØ	2,34	Ø,Ø4	21	19	-	3,ØØ	27
				2,Ø6	Ø,Ø1			-	Ø,Ø1	-
		ШТ								
140	С151-1814	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х1	Ø,54	2Ø2,ØØ	-	1Ø9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1ØØØМ								
141	С151-1815	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:5Х1	Ø,75	229,ØØ	-	172	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1ØØØМ								
142	С151-1816	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х1	Ø,1Ø	281,ØØ	-	28	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1ØØØМ								
143	С151-1864	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,С ЭКРАНОМ ПОВЕРХ СКРУЧЕННЫХ ЖИЛ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ КВВГЭ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х1	Ø,Ø2	288,ØØ	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1ØØØМ								
144	С151-1866	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,С ЭКРАНОМ ПОВЕРХ СКРУЧЕННЫХ ЖИЛ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ КВВГЭ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х1	Ø,Ø2	378,ØØ	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1ØØØМ								
145	С151-1952	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,БРОНИРОВАННЫЕ СТАЛЬНЫМИ ЛЕНТАМИ,МАРКИ	Ø,13	4Ø1,ØØ	-	52	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КВВБГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 8 ММ2:4Х1								
		1000М								
146	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5	0,39	195,00	-	76	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
147	С151-2282	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х2,5	0,04	277,00	-	11	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
148	С151-2285	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:19Х2,5	0,02	592,00	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
149	1509Д.4ТАБЛ.8125	-КАБЕЛЬ МКШ 3Х2,75 КМ	0,21	127,22	-	27	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
150	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	1,50	10,00	0,27	15	9	-	11,00	17
				6,24	0,10			-	0,13	-
		100М								
151	Ц8-148-9	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО:2КГ	18,50	20,60	0,48	381	159	9	15,00	278
				8,62	0,19			4	0,25	5
		100М								
152	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	2,00	48,00	12,70	96	36	25	31,00	62
				18,20	4,04			8	5,21	10
		100М								
153	Ц8-156-8	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ММ2 ДО 2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	198,00	0,68	-	135	40	-	1,00	198
				0,20	-			-	-	-
		ШТ								
154	Ц8-156-9	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ММ2 ДО 2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 37	2,00	0,85	-	2	1	-	1,00	2
				0,36	-			-	-	-
		ШТ								
155	0113 ТАБЛ18.1	-ТРУБА ОТ.БЕСШОВНАЯ Ф14Х1,6 М	340,00	0,48	-	163	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
156	0113	-ТРУБА ОТ.БЕСШОВНАЯ Ф8Х1	1210,00	0,42	-	508	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТАБЛ18.1	М								
				-	-			-	-	-
157	Ц12-523-1	-ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 16МПА НА ПРИВАРНЫХ ТРУБНЫХ СОЕДИНИТЕЛЯХ ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 10ММ	1210,00	0,20	0,02	242	194	24	0,30	363
				0,16	-			-	-	-
		М								
158	Ц12-523-2	-ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 16МПА НА ПРИВАРНЫХ ТРУБНЫХ СОЕДИНИТЕЛЯХ ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 22ММ	340,00	0,24	0,02	82	71	7	0,40	136
				0,21	-			-	-	-
		М								
159	0113	-ТРУБА БЕСШОВНАЯ ИЗ	65,00	1,93	-	125	-	-	-	-
	ТАБЛ27.1	НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ Ф14Х2,5								
		М		-	-			-	-	-
160	Ц12-535-2	-ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 16МПА НА ПРИВАРНЫХ СОЕДИНИТЕЛЯХ ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 22ММ	65,00	0,30	0,03	20	16	2	0,40	26
				0,25	-			-	-	-
		М								
161	159-30	-ТРУБА МЕДНАЯ М2-2-0Х1	3,00	1,69	-	5	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
162	Ц12-548-1	-ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ МЕДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ ДО 10ММ	37,00	0,19	0,01	7	6	-	0,20	7
		М		0,15	-			-	-	-
163	Е15-739	-ОСТЕКЛЕНИЕ ТАБЛО ЗАГАЗОВАНО	0,01	713,00	2,80	7	1	-	108,00	1
		100М2		62,20	0,84			-	1,08	-
164	241649-1080	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ РЗ-Ц-А-Б ТУ22-3988-77 ИЗМ1-4 Д=25ММ	0,08	381,15	-	30	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
165	Ц8-408-1	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 70ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,75	32,00	7,54	24	7	6	16,00	12
				9,26	2,28			2	2,94	2
		100М								
166	0110 Т4	-СТОИМОСТЬ КРУГА	1,00	1,20	-	1	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
167	Ц8-91-4	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ КРУГА	0,01	377,00	4,70	4	-	-	61,00	1
		Т		33,30	1,41			-	1,82	-
168	С113-14	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1	75,00	0,31	-	23	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 8 ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК 6 ММ-Т ДУ-20 Т-2.8	М								
169	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	0,75	54,00 23,20	23,10 9,73	41	17	17 7	43,00 12,55	32 9
170	1509ДОП.34 ТАБЛ.6065	-КАБЕЛЬ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ТПВББГ 7Х8/1	1000М	0,03	850,04 -	- -	25	-	- -	- -	- -
171	1509ДОП.34 ТАБЛ.6065	-КАБЕЛЬ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ТПВББГ 12Х8/1	1000М	0,03	1129,80 -	- -	34	-	- -	- -	- -
172	1509 ТАБЛ.6030	-КАБЕЛЬ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ТПО 7Х8/1,6	1000М	0,05	656,36 -	- -	33	-	- -	- -	- -
173	1509 ТАБЛ.6030	-КАБЕЛЬ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ТПО 12Х8/1,6	1000М	0,03	1065,24 -	- -	32	-	- -	- -	- -
174	Ц11-935-1	-КАБЕЛЬ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ КОЛИЧЕСТВО ТРУБ:7	100М	0,80	15,70 14,00	0,03 0,01	13	11	- -	24,00 0,01	19 -
175	Ц11-935-2	-КАБЕЛЬ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ КОЛИЧЕСТВО ТРУБ:12	100М	0,55	20,90 19,10	0,03 0,01	11	11	- -	34,00 0,01	19 -
176	Ц8-472-6	-ПОДОБА 4Х20В ДЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ	100М	0,64	56,10 13,40	1,70 0,10	36	9	1 -	24,00 0,13	15 -
177	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	Т	1,23	377,00 33,30	4,70 1,41	464	41	6 2	61,00 1,82	75 2
178	2405-1862	-СТОЙКИ=К1151У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79	1000ШТ	0,05	337,68 -	- -	17	-	- -	- -	- -
179	Ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ	100ШТ	0,47	27,80 15,50	1,90 0,24	13	7	1 -	25,00 0,31	12 -
180	2405-1695	-ПОЛКИ=К1160У3 ТУ 36-1496-75,ИЗМ.НР2-79	1000ШТ	0,03	87,90 -	- -	3	-	- -	- -	- -
181	2405-1696	-ПОЛКИ=К1161У3 ТУ 36-1496-75,ИЗМ,НР2-79		0,03	139,36	-	4	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000ШТ		-	-			-	-	-
182	Ц8-147-7	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,4КГ	0,60	1,34	0,13	1	1	-	2,00	
		100ШТ		1,12	0,05			-	0,06	-
183	2405Д.34П. 11654	-ЛОТОК ЛМТ-20	35,00	3,38	-	118	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
184	Ц8-397-1	-ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 200ММ	0,27	108,00	36,00	29	9	10	61,00	16
				34,30	9,84			3	12,69	3
185	2405-1911	-ШЬЕЛЛЕР ШП 60Х35У1=60У1 ТУ36-1113-75,ИЗМ НР3-79	400,00	0,59	-	236	-	-	-	-
		1М		-	-			-	-	-
186	2405-1711	-ПОЛОСА ПП 20У1=30У1 ТУ36-1113-75,ИЗМ НР3-79	132,00	0,15	-	20	-	-	-	-
		1М		-	-			-	-	-
187	2405-1886	-УГОЛОК УП 35Х35=35Х35У1 ТУ36-1113-75,ИЗМ НР3-79	106,00	0,30	-	32	-	-	-	-
		1М		-	-			-	-	-
188	2405-1729	-ПРОФИЛЬ Z-ОБРАЗНЫЙ ZП 45Х25=26,33У3 ТУ36-УССР052-76,ИЗМ НР1-79	0,12	0,33	-	1	-	-	-	-
		1000ММ		-	-			-	-	-
189	2405-1729	-ПРОФИЛЬ Z-ОБРАЗНЫЙ ZП 25Х25=26,30У3 ТУ36-УССР052-76,ИЗМ НР1-79	0,02	0,33	-	1	-	-	-	-
		1000ММ		-	-			-	-	-
190	Ц11-840-6	-МОНТАЖ	778,00	0,23	0,02	179	148	16	0,30	23
		М		0,19	0,01			8	0,01	8
191	2405-1684	-ПОДВЕСКИ ЗАКЛАДНЫЕ=К340 У3 ТУ 36-1496-75,ИЗМ.НР2-79	0,06	10,08	-	1	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
192	2405-1685	-ПОДВЕСКИ ЗАКЛАДНЫЕ=К341У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ,НР2-79	0,03	16,29	-	1	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
193	Ц8-147-14	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОДВЕСКА ДЛЯ УКЛАДКИ ОДНОГО КАБЕЛЯ МАССА ДО 6,5КГ	0,85	1,12	0,01	1	1	-	2,00	2
				1,07	-			-	-	-
		100ШТ								
194	2405-1790	-СКОБЫ=К1157У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79	0,04	90,05	-	4	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
195	241829Д.13	-УЗЕЛ ОБВЯЗКИ ОП-105	15,00	11,24	-	169	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П.06133	ШТ		-	-			-	-	-
196	Ц11-250-3	-УЗЕЛ ОБВЯЗКИ ПРИБОРОВ; ПОДВОД ИМПУЛЬСНЫХ ТРУБ СВЕРХУ; ТИП:ОП-104,ОП-105,ОП-106,ОП-108	15,00	5,02	0,08	75	16	1	2,00	3
		УЗЕЛ		1,07	0,01			-	0,01	-
197	241829Д.13 П.06139	-УЗЕЛ ОБВЯЗКИ ОП-109 ШТ	15,00	12,81 -	- -	192	-	- -	- -	- -
198	Ц11-250-4	-УЗЕЛ ОБВЯЗКИ ПРИБОРОВ; ПОДВОД ИМПУЛЬСНЫХ ТРУБ СВЕРХУ ИЛИ СНИЗУ, ТИП:ОП-109	15,00	4,51	0,07	68	16	1	2,00	3
		УЗЕЛ		1,09	0,01			-	0,01	-
199	241829Д.13 П.06140	-УЗЕЛ ОБВЯЗКИ ОП-111 ШТ	3,00	15,83 -	- -	47	-	- -	- -	- -
200	Ц11-250-4	-УЗЕЛ ОБВЯЗКИ ПРИБОРОВ; ПОДВОД ИМПУЛЬСНЫХ ТРУБ СВЕРХУ ИЛИ СНИЗУ, ТИП:ОП-109	3,00	4,51	0,07	14	3	-	2,00	6
		УЗЕЛ		1,09	0,01			-	0,01	-
201	241829 Ч.1 П.6055	-ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО 16-70У ШТ	2,00	2,12 -	- -	4	-	- -	- -	- -
202	Ц11-642-1	-УСТРОЙСТВО ОТБОРНОЕ НА ОБОРУДОВАНИЕ ИЛИ ТРУБОПРОВОДЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ РУ ДО 20МПА	2,00	0,34	0,04	1	1	-	1,00	2
		ШТ		0,29	-			-	-	-
203	2405-3124	-СОЕДИНИТЕЛИ РАЗНЫЕ=НСВ14,КТРУБ1/2ДЮЙМА ТУ36-1104-75,ИЗМ НР1-78	345,00	0,32 -	- -	110	-	- -	- -	- -
		ШТУКА		-	-			-	-	-
204	2405Д.26П 11529	-КРОНШТЕЙН КУ-3У2 ШТ	23,00	0,91 -	- -	21	-	- -	- -	- -
205	Ц8-147-1	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА-КРОНШТЕЙН	0,01	427,00	4,40	4	1	-	86,00	1
		Т		53,60	1,07			-	1,38	-
206	2405Д.2П.1 1043	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ У-614АУ2 ШТ	21,00	7,36 -	- -	155	-	- -	- -	- -
207	Ц8-534-14	-МОНТАЖ ШТ	21,00	3,84	0,06	81	36	1	2,00	4
				1,73	0,01			-	0,01	-
208	2405Д.2П.1 1044	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ У-615АУ2 ШТ	1,00	12,12 -	- -	12	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
209	Ц8-534-16	-МОНТАЖ	1,00	5,73	0,06	6	2	-	4,00	4
		ШТ		2,43	0,01			-	0,01	-
210	2405Д.22П.	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ	1,00	4,11	-	4	-	-	-	-
	11467	КС-10-1								
		ШТ		-	-			-	-	-
211	Ц11-532-2	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:16	1,00	1,04	0,04	1	1	-	1,00	1
		ШТ		0,77	0,01			-	0,01	-
212	2405-1384	-КОРОБКИ ПРОТЯЖНЫЕ У237У3=ТУ36-1729-74,ИЗМ.НР1-79	2,00	1,08	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
213	Ц11-840-2	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, ТИП:КС-7	2,00	2,90	0,04	6	3	-	3,00	6
		ШТ		1,58	0,01			-	0,01	-
214	2405-1388	-КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КС-14 ТУ36-1232-75,ИЗМ.НР1-78=	3,00	2,65	-	8	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
215	Ц11-840-3	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, ТИП:КС-14	3,00	3,75	0,04	11	7	-	4,00	12
		ШТ		2,42	0,01			-	0,01	-
216	2307-10442	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 3В-2М ДУ3,РУ16	61,00	1,01	-	62	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
217	Ц12-799-1	-МОНТАЖ	61,00	0,79	-	48	46	-	1,00	61
		ШТ		0,75	-			-	-	-
218	Ц11-620-5	-ИЗДЕЛИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ - СТОЙКИ ТАБЛО ЗАГАЗОВАНО	69,00	3,90	0,09	269	63	6	2,00	138
		ШТ		0,91	0,02			1	0,03	2
219	Ц11-620-6	-РАМА РПП-1 ДЛЯ УСТАНОВКИ НА ПОЛУ	1,00	8,87	0,34	9	2	-	4,00	4
		ШТ		2,34	0,04			-	0,05	-
220	Ц8-171-1	-КОРОБ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ ПРОХОДОВ КАБЕЛЕЙ ЧЕРЕЗ СТЕНЫ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ НЕРАЗЪЕМНЫЙ	1,00	17,30	0,30	17	4	-	7,00	7
		ШТ		3,60	0,08			-	0,10	-
221	КСЦ П.4-20 СТР 28	-ПЕСОК	1,00	8,55	-	9	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
222	Ц11-619-1	-КАПИЛЛЯР МАНОМЕТРИЧЕСКОГО ТЕРМОМЕТРА С УСТАНОВКОЙ	19,20	5,58	0,03	107	25	1	2,00	38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗАЩИТНОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ		1,32	-			-	-	-
223	1517Д.7П.6 1973	ШИТ ШКАФНОЙ С ЗАДНЕЙ ДВЕРЬЮ 10М ШШ-3Д-1-2200Х600Х600ММ	2,00	84,00	-	168	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
224	1517Д.7П.6 1975	ШИТ ШКАФНОЙ С ЗАДНЕЙ ДВЕРЬЮ ШШ-3Д-1-2200Х1000Х600ММ	1,00	104,00	-	104	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
225	1517Д.7П.6 1974	ШИТ ШКАФНОЙ С ЗАДНЕЙ ДВЕРЬЮ ШШ-3Д-1-2200Х800Х600ММ	2,00	94,00	-	188	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
226	Ц11-660-1	ШИТ ШКАФНОЙ, РАЗМЕР, ММ:2200Х600Х600, 2200Х800Х600	4,00	3,10	0,29	12	11	1	5,00	20
		ШТ		2,75	0,11			-	0,14	1
227	Ц11-660-2	ШИТ ШКАФНОЙ, РАЗМЕР, ММ:2200Х1000Х600,2200Х1000Х800	1,00	3,70	0,31	4	3	-	6,00	6
		ШТ		3,32	0,12			-	0,15	-
228	1517ДОП.7П .011019	ШИТ ПАНЕЛЬНЫЙ ШПК-3Л-1-600	2,00	55,00	-	110	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
229	1517ДОП.7П .011023	ШИТ ПАНЕЛЬНЫЙ ШПК-1-800	1,00	61,00	-	61	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
230	Ц11-665-1	ШИТ ПАНЕЛЬНЫЙ С КАРКАСОМ, РАЗМЕР, ММ;2200Х600Х600	2,00	2,79	0,26	6	5	-	4,00	8
		ШТ		2,48	0,10			-	0,13	-
231	Ц11-665-2	ШИТ ПАНЕЛЬНЫЙ С КАРКАСОМ, РАЗМЕР, ММ:2200Х800Х600,2200Х1000Х600	1,00	3,28	0,27	3	3	-	5,00	5
		ШТ		2,95	0,11			-	0,14	-
232	1517ДОП.7П .011056	ПАНЕЛЬ ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ПНВ-600	1,00	16,00	-	16	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
233	1517ДОП.7П .011058	ПАНЕЛЬ ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ПНВ-1000	1,00	16,00	-	16	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
234	1517ДОП.7П .011057	ПАНЕЛЬ ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ С ДВЕРЬЮ ПНВ-Д	2,00	36,00	-	72	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
235	Ц11-691-6	СТАТИВ ПЛОСКИЙ, РАЗМЕР, ММ:2200Х1000Х70	4,00	1,79	0,24	7	6	1	3,00	12
		ШТ		1,52	0,10			-	0,13	1
236	1517Д.7П.6 11021	СТАТИВ С-1-2200Х1000 УХЛ3	1,00	67,00	-	67	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-			-	-	
237	Ц11-691-1	-СТАТИВ, РАЗМЕР, ММ:2200Х600Х600,2200Х800Х600	1,00	3,05	0,27	3	3	-	5,00	5
		ШТ		2,73	0,10			-	0,13	-
		АППАРАТУРА И ПРИБОРЫ,ПОСТАВЛЯЕМЫЕ КОМПЛЕКТНО СО ЩИТАМИ								
238	1504 Д.70-73 П.12272	-РЕЛЕ ПЭ-37	38,00	5,10	-	194	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
239	1517-1429-1-УСТ-КА=		38,00	3,75	-	142	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
240	Ц8-574-55	-ПОДГОТ.К ВКЛ	38,00	1,19	-	45	28	-	1,00	38
		ШТ		0,73	-			-	-	-
241	1504 Д.26-30 П.13333	-РЕЛЕ РТД-12	4,00	33,50	-	134	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
242	1517-1429-1-УСТ-КА=		4,00	3,75	-	15	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
243	Ц8-574-55	-ПОДГОТ.К ВКЛ	4,00	1,19	-	5	3	-	1,00	4
		ШТ		0,73	-			-	-	-
244	1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,ЧАСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526.407-76	28,00	0,80	-	22	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
245	1517-1444-1-УСТ-КА=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ		26,00	1,25	-	35	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
246	Ц8-574-48	-ПОДГОТ.К ВКЛ	28,00	0,78	-	22	13	-	0,70	20
		ШТ		0,46	-			-	-	-
247	1504-18012	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,ЧАСТОТА 50 И 60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 4,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-012У3 ТУ 16-526.407-76	1,00	1,45	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
248	1517-1444-1	-УСТ-КА=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ ШТ	1,00	1,25 -	- -	1	-	-	-	-
249	Ц8-574-48	-ПОДГОТ.К ВКЛ ШТ	1,00	0,78 0,46	- -	1	-	-	0,70	1
250	1507-5061	-ТАБЛО=ТСКЛУЗ ШТ	26,00	0,75 -	- -	20	-	-	-	-
251	1517-1481-1	-УСТ-КА=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ	26,00	0,75 -	- -	20	-	-	-	-
252	Ц8-574-56	-ПОДГОТ.К ВКЛ ШТ	26,00	0,55 0,33	- -	14	9	-	0,50	13
253	1507-5058	-ТАБЛО СВЕТОВОЕ=ТСМ-Р-УЗ-01 ШТ	42,00	1,05 -	- -	44	-	-	-	-
254	1517-1481-1	-УСТ-КА=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ	42,00	0,75 -	- -	32	-	-	-	-
255	Ц8-574-56	-ПОДГОТ.К ВКЛ ШТ	42,00	0,55 0,33	- -	23	14	-	0,50	21
256	1507-5051	-АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ=АС-220 ШТ	10,00	0,38 -	- -	4	-	-	-	-
257	1517-1481-1	-УСТ-КА=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ	10,00	0,75 -	- -	8	-	-	-	-
258	Ц8-574-56	-ПОДГОТ.К ВКЛ ШТ	10,00	0,55 0,33	- -	6	3	-	0,50	5
259	1505-11046	-ТРАНСФОРМАТОР ОДНОФАЗНЫЙ ПОНИЖАЮЩИЙ=ОСМ-0,1 УЗ ШТ	4,00	6,15 -	- -	25	-	-	-	-
260	1517-1460-1	-УСТ-КА= ШТ	4,00	1,20 -	- -	5	-	-	-	-
261	Ц8-574-53	-ПОДГОТ.К ВКЛ ШТ	4,00	0,51 0,13	- -	2	1	-	0,20	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
262	1504-19070	-ЩИТОК ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ 220В,50ГЦ,10А=ЭЩП-2 ТУ 36.1270-73	39,00	3,70	-	144	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
263	1517-1489-1	-УСТ-КА=	39,00	2,90	-	113	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
264	Ц8-574-58	-ПОДГОТ.К ВКЛ	39,00	1,14	-	44	26	-	1,00	36
		ШТ		0,66	-			-	-	-
265	1704-20640	-РЕДУКТОР ДАВЛЕНИЯ С ФИЛЬТРОМ=РДФ-3-1 ТУ25-02-1898-75	4,00	14,00	-	56	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
266	1517-1479-1	-УСТ-КА=АППАРАТЫ КОНТРОЛЯ	4,00	1,70	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
267	Ц8-574-58	-ПОДГОТ.К ВКЛ	4,00	1,14	-	5	3	-	1,00	4
		ШТ		0,66	-			-	-	-
268	3606-5229	-ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛАВКОЙ ВСТАВКИ ДВП4-2В	8,00	0,55	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
269	1517-1481-1	-УСТ-КА=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ	8,00	0,75	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
270	Ц8-574-56	-ПОДГОТ.К ВКЛ	8,00	0,55	-	4	3	-	0,50	4
		ШТ		0,33	-			-	-	-
271	3606-5060	-ВСТАВКА ПЛАВКАЯ ВП2Б-1	100,00	0,08	-	8	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
272	1517-1491-1	-УСТ-КА=СТАБИЛИТРОНЫ,ДИОДЫ	100,00	0,80	-	80	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
273	Ц8-574-56	-ПОДГОТ.К ВКЛ	100,00	0,55	-	55	33	-	0,50	50
		ШТ		0,33	-			-	-	-
274	3608-2028	-ДИОД Д226Д	56,00	0,04	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
275	1517-1491-1	-УСТ-КА=СТАБИЛИТРОНЫ,ДИОДЫ	56,00	0,80	-	45	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
276	Ц8-574-56	-ПОДГОТ.К ВКЛ ШТ	56,00	0,55 0,33	-	31	18	-	0,50	28
277	1504 д.14 П.15643	-БЛОК ОБЩИХ ЦЕПЕЙ БОЦ-1 ШТ	1,00	37,00	-	37	-	-	-	-
278	1517-1489-1-УСТ-КА=	ШТ	1,00	2,90	-	3	-	-	-	-
279	Ц8-574-58	-ПОДГОТ.К ВКЛ ШТ	1,00	1,14 0,66	-	1	1	-	1,00	1
280	1504 д.14 П.15644	-БЛОК ОБЩИХ ЦЕПЕЙ БОЦ-2 ШТ	1,00	37,00	-	37	-	-	-	-
281	1517-1489-1-УСТ-КА=	ШТ	1,00	2,90	-	3	-	-	-	-
282	Ц8-574-58	-ПОДГОТ.К ВКЛ ШТ	1,00	1,14 0,66	-	1	1	-	1,00	1
283	1504 д.14 П.15645	-БЛОК ОБЩИХ ЦЕПЕЙ БОЦ-3 ШТ	1,00	20,00	-	20	-	-	-	-
284	1517-1489-1-УСТ-КА=	ШТ	1,00	2,90	-	3	-	-	-	-
285	Ц8-574-58	-ПОДГОТ.К ВКЛ ШТ	1,00	1,14 0,66	-	1	1	-	1,00	1
286	1504 д.14 П.15642	-БЛОК АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ БАС ШТ	3,00	68,00	-	204	-	-	-	-
287	1517-1489-1-УСТ-КА=	ШТ	3,00	2,90	-	9	-	-	-	-
288	Ц8-574-58	-ПОДГОТ.К ВКЛ ШТ	3,00	1,14 0,66	-	3	2	-	1,00	3
289	1504 д.14 П.15646	-БЛОК ПОЗИЦИОННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ БПС ШТ	2,00	59,00	-	118	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
290	1517-1489-1	-УСТ-КА=	2,00	2,90	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
291	Ц8-574-58	-ПОДГОТ.К ВКЛ	2,00	1,14	-	2	1	-	1,00	2
		ШТ		0,66	-			-	-	-
292	1602-050114	-ЗВОНОК ПЕРЕМЕННОГО ТОКА =ЗВП ТУ 16-739-059-76	5,00	8,70	-	43	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
293	1517-1478-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ЗВОНКИ,СИРЕНЫ,КОЛОКОЛА,ЗУММЕРЫ,РЕВУНЫ	5,00	0,95	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
294	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.	5,00	0,55	-	3	2	-	0,50	3
		ШТ		0,33	-			-	-	-
295	1515 П.31029	-ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ Ц-215-225-10	46,00	0,13	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
296	1515 П.33005	-ЛАМПА КОММУТАТОРНАЯ КМ24-35	26,00	0,05	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
297	Ц11-711-1	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:10	59,00	0,54	-	32	31	-	1,00	59
		ВВОД		0,53	-			-	-	-
298	Ц11-712-1	-ВВОД ЧЕРЕЗ СОЕДИНИТЕЛИ С РАЗВАЛЬЦОВКОЙ ТРУБ	3,00	0,13	-	1	-	-	0,20	1
		ТРУБА		0,13	-			-	-	-
299	Ц11-712-4	-ВВОД ЧЕРЕЗ СОЕДИНИТЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ	5,00	0,08	-	1	-	-	0,13	1
		ВВОД		0,08	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ.		66330	1884	146		3355
				РУБ.				37		45
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ.		59805	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			1194	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			76	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1827	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			754	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			607	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			64263	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6509	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1548	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1920	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			2903	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1549	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		134
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	268	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			639	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8697	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3533
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2188	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			16	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			20	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			72980	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3534
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2189	-		-

РАЗДЕЛ 2. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ АОВ-С01;АОВ-С02

300	1704Д.50П, 11990	-ТЕРМОМЕТР МАНОМЕТРИЧЕСКИЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ТГП-1003К-М1УХЛ4	4,00	46,00	-	184	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
301	Ц11-6-4	-ТЕРМОМЕТР КОНДЕНСАЦИОННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ СИГНАЛИЗИРУЮЩИЙ	4,00	2,01	-	8	8	-	3,00	12
		ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ		1,97	-			-	-	-
		ШТ								
302	1703Д.101	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ МИКРОЭЛЕКТРОННЫЙ МИДА-КВАРЦ-07-01	2,00	1000,00	-	2000	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
303	Ц11-406-2	-МОНТАЖ	2,00	5,47	0,05	11	9	-	7,00	14
		ШТ		4,43	0,01			-	0,01	-
304	Ц11-207-4	-ДАТЧИК МИДА-КВАРЦ ТАР-005	2,00	2,48	0,04	5	4	-	3,00	6
		ШТ		2,08	-			-	-	-
305	1704Д.43П, 21390	-МАНОМЕТР МП4-У-6КГС/СМ	16,00	11,60	-	186	-	-	-	-
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-			-	-	-
306	Ц11-94-1	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ВЫХОДНЫМ СИГНАЛОМ	16,00	1,12	-	18	17	-	2,00	32
				1,07	-			-	-	-
		ШТ								
307	1704-50512	-ДАТЧИК-РЕЛЕ ПОТОКА ВОЗДУХА=ДРЛВ-2 ТУ25-02-080753-78	3,00	33,00	-	99	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
308	Ц11-111-3	-ДАТЧИК-РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ СДВОЕННЫЙ	3,00	1,36	0,04	4	4	-	3,00	9
				1,29	-			-	-	-
		ШТ								
309	1704Д.49П, 11989	-ТЕРМОМЕТР МАНОМЕТРИЧЕСКИЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ТКП-100-М1УХЛ4	11,00	32,50	-	358	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
310	Ц11-5-1	-ТЕРМОМЕТР МАНОМЕТРИЧЕСКИЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ГАЗОВЫЙ,ЖИДКОСТНЫЙ, КОНДЕНСАЦИОННЫЙ	11,00	1,04	-	11	11	-	2,00	22
				1,02	-			-	-	-
		ШТ								
311	1704Д.33П, 3242	-СЧЕТЧИК КРЫЛЬЧАТЫЙ ХОЛОДНЫЙ ВКОС-3,5-4/25	1,00	46,00	-	46	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
312	Ц11-155-3	-ВОДОСЧЕТНИК ХОЛОДНОЙ ИЛИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, ММ, ДО 150	1,00	3,84	0,01	4	3	-	4,00	4
				2,56	-			-	-	-
		ШТ								
313	С151-1864	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,С ЭКРАНОМ ПОВЕРХ СКРУЧЕННЫХ ЖИЛ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ КВВГЭ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х1	0,02	288,00	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
314	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5	0,06	195,00	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
315	Ц8-148-9	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО:2КГ	0,75	20,60	0,48	15	6	-	15,00	11
				8,62	0,19			-	0,25	-
		100М								
316	Ц8-156-8	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ММ2 ДО 2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	22,00	0,68	-	15	4	-	1,00	22
				0,20	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
317	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,06	377,00	4,70	23	2	-	61,00	4
		Т		33,30	1,41			-	1,82	-
318	2405-1729	-ПРОФИЛЬ Z-ОБРАЗНЫЙ ZП 45Х25=26,30УЗ ТУ36-УССР052-76,ИЗМ НР1-79	0,02	0,33	-	1	-	-	-	-
		1000ММ		-	-			-	-	-
319	Ц11-840-6	-МОНТАЖ	20,00	0,23	0,02	5	4	-	0,30	6
		М		0,19	0,01			-	0,01	-
320	2405Д.22П, 11467	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КС-10-1	2,00	4,11	-	8	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
321	Ц11-582-2	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:16	2,00	1,04	0,04	2	2	-	1,00	2
		ШТ		0,77	0,01			-	0,01	-
322	2405Д.4П 11099	-КРОНШТЕЙН К-41	3,00	6,11	-	18	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
323	Ц8-147-1	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА-КРОНШТЕЙН	0,01	427,00	4,40	4	1	-	86,00	1
		Т		53,60	1,07			-	1,38	-
324	1517Д.57П, 011170	-ЩИТ ШКАФНОЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ ШМ-II-1000Х600Х350УХЛ3.1	2,00	32,00	-	64	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
325	Ц11-680-3	-ЩИТ ШКАФНОЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА:СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ	2,00	3,09	0,32	6	4	-	3,00	6
		ШТ		1,87	0,11			-	0,14	-
		АППАРАТУРА И ПРИБОРЫ,ПОСТАВЛЯЕМЫЕ КОМПЛЕКТНО СО ЩИТАМИ								
326	1504 Д.70-73 П.12272	-РЕЛЕ ПЗ-37	4,00	5,10	-	20	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
327	1517-1429-1-УСТ-КА=		4,00	3,75	-	15	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
328	Ц8-574-55	-ПОДГОТ.К ВКЛ	4,00	1,19	-	5	3	-	1,00	4
		ШТ		0,73	-			-	-	-
329	1504-1907-8	-ЩИТОК ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ 220В,50ГЦ,10А=ЭЩП-2 ТУ 34.1270-73	2,00	3,70	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
330	1517-1489-1	-УСТ-КА=	2,00	2,90	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
331	Ц8-574-58	-ПОДГОТ.К ВКЛ	2,00	1,14	-	2	1	-	1,00	2
		ШТ		0,66	-			-	-	-
332	3606-5060	-ВСТАВКА ПЛАВКАЯ ВП2Б-1	6,00	0,08	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
333	1517-1491-1	-УСТ-КА=СТАБИЛИТРОНЫ,ДИОДЫ	8,00	0,80	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
334	Ц8-574-56	-ПОДГОТ.К ВКЛ	6,00	0,55	-	4	3	-	0,50	4
		ШТ		0,33	-			-	-	-
335	Ц11-711-1	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:10	8,00	0,54	-	4	4	-	1,00	8
		ВВОД		0,53	-			-	-	-
336	Ц11-619-1	-КАПИЛЛЯР МАНОМЕТРИЧЕСКОГО ТЕРМОМЕТРА С УСТАНОВКОЙ ЗАЩИТНОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ	1,20	5,58	0,03	7	2	-	2,00	2
		10М		1,32	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		3190	92	-		171
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		2992	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -		РУБ.		59	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ.		3	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		91	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		37	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -		РУБ.		30	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		3212	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		198	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		61	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	92	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		44	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		73	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	13	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		24	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		295	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		176
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	105	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		3507	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		176

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	105	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			69520	1976	146		3526
			РУБ.					37		45
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			62797	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			1253	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			79	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1918	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			791	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			637	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			67475	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6707	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1609	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2012	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			2947	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1622	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н;Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		139
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н;Р. -	РУБ.			-	281	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			663	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8992	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3709
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2293	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			16	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			20	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			76487	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3710
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2294	-		-

СОСТАВИЛ ЛАВРЕНТЬЕВА

ПРОВЕРИЛ ЛАВРЕНТЬЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПОСЛЕ ТРАНСЛЯЦИИ СФ 3211741

```
1. 3211741' Н9Г1Х5' ' 1' 1' ' ' ' ' *
2. 0' ' ТП 414-2-55.94 СИ' ' ' НА КИП И А' Р' ' 1-6' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЦЕХА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПИЩЕВОГО СПИРТА ИЗ КАРТ
                ОФЕЛЯ ЗЕРНА И ДРУГОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ МОЩН.50ГЛ/СУТКИ' ТП 414-2-55.94-АТХ-СО1;АТХ-СО2;АОВ-СО
                1;АОВ-СО2' БОЯРИНЦЕВА*
3. Н23=2' =0,13' =3' Н27=1,2' =1*
4. Н10=16,5*
5. РСПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ АТХ-СО1;АТХ-СО2*
6. Т1704Д.49П.11989(=14)' 4' 32,5' ТЕРМОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ТГП-100' ШТ*
7. Ц11-5-1' 4*
8. Т1704Д.49П.11991(=14)' 18' 31' ТЕРМОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ТКП-100' ШТ*
9. Ц11-5-1' 18*
10. 1704-10015' 1*
11. Ц11-6-2' 1*
12. 1704-10034' 6*
13. Ц11-6-3' 6*
14. 1704-50708' 6*
15. Ц11-596-9' 6*
16. Т1704Д.26П.11211(=14)' 4' 4,2' ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ МЕДНЫЙ ТСМ-0879 ' ШТ*
17. Ц11-13-2' 4*
18. Т1704Д.48П.11366(=14)' 3' 490' ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ Ш703И-М1-01' ШТ*
19. Ц11-14-4' 3*
20. Т1704Д.70П.50267(=14)' 4' 120' ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ЭП-1124-И-П8' ШТ*
21. Ц11-597-4' 4*
22. Т241845 Д101(=14)' 9' 250' СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ФК-0071' ШТ*
23. Ц11-510-7' 9' ' МОНТАЖ*
24. Т1704 Д.55П 51385(=14)' 9' 54' УСТРОЙСТВО РЕГУЛИРУЮЩЕЕ ПРЗ.31-М1' ШТ*
25. Ц11-423-4' 9*
26. 1704-50216' 3*
27. Ц11-584-1' 3*
28. Т1704Д.43П.21399(=14)' 31' 12,3' МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ МП4-У-10КГС/СМ2' ШТ*
29. Т1704Д.43П.21398(=14)' 15' 11,6' МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ МП4-У-6,4;2,5КГС/СМ2' ШТ*
30. Ц11-94-1' 46*
31. 1704-20652' 8*
32. Ц11-614-4' 8*
33. 1704-20016' 11' ' МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ ДМ-2005СГ*
34. Ц11-93-7' 11*
35. 1704-20452' 1*
36. Ц11-91-2' 1*
37. 1704-20206' 1*
38. Ц11-93-2' 1*
39. Т1704-20779,2310-01172(=14)' 4' 14,8.1;2+1,35.2' ДИАФРАГМА ДФС-10-50-Б' ШТ*
40. Ц11-140-1' 4*
41. Т1704-20781,2310-01174(=14)' 1' 17,3.1;2+1,85.2' ДИАФРАГМА ДФС-10-80-Б' ШТ*
42. Ц11-140-2' 1*
43. Т1704Д.48П.07010(=14)' 6' 220' ДИФМАНОМЕТР-РАСХОДОМЕР СИЛЬФОННЫЙ С ДОП.ЗАПИСЬЮ ДАВЛЕНИЯ ДСС-711 ИН-2С-М1' ШТ*
44. Ц11-247-8' 6*
45. Т1704-3050(=14)' 1' 505' УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СЧЕТЧИК РАСХОДА-7' ШТ*
46. Ц11-150-1' 1' ' МОНТАЖ*
47. Т1704Д.33П.3242(=14)' 2' 46' СЧЕТЧИК КРЫЛЬЧАТЫЙ ВКОС-3,5/25' ШТ*
48. Т1704Д.33П.3241(=14)' 1' 43' СЧЕТЧИК КРЫЛЬЧАТЫЙ ВКОС-3,5/20' ШТ*
49. Т1704Д.37П.3244(=14)' 1' 45' СЧЕТЧИК КРЫЛЬЧАТЫЙ ВКОС-8,0/40' ШТ*
50. Ц11-155-3' 4*
51. Т1704Д.102П 21708(=14)' 17' 200' ДАТЧИК-РЕЛЕ УРОВНЯ РОС101-011И УХЛ' ШТ*
52. Ц11-206-6' 17*
53. Т1704Д.102(=14)' 5' 450' УРОВНЕМЕР БУЙКОВЫЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ РУП-12-УХЛ-4-1.1' ШТ*
54. Ц11-197-1' 5*
55. Т1704Д.26П 8043(=14)' 5' 41' ПРИБОР КОНТРОЛЯ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ПКП.13-05-УХЛ4.2' ШТ*
```

56, Ц11-303-3, 5*
57, Т1704Д.2-48П 8050(=14), 1, 67, ПРИБОР КОНТРОЛЯ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ПКР.1-05-УХЛ4.2, ШТ*
58, Ц11-304-2, 1*
59, Т1704Д.101(=14), 2, 1000, ПРИБОР Д-3М, ШТ*
60, Ц11-618-7, 2, , МОНТАЖ*
61, Т241845ДОП.29(=14), 3, 3350, ГАЗОАНАЛИЗАТОР ГИАМ-15М-12, ШТ*
62, Ц11-341-1, 3, , МОНТАЖ*
63, Т241845-02040(=14), 3, 48, ФИЛЬТР ОБЪЕМНЫЙ ОСУШИТЕЛЬ Ф0-0, ШТ*
64, Ц11-355-2, 3, , МОНТАЖ*
65, Т241845-02037(=14), 3, 262, ПОБУДИТЕЛЬ РАСХОДА ПЗ, ШТ*
66, Ц11-353-1, 3*
67, Т1704 Д.85П 3070(=14), 1, 3100, УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ И РЕГИСТРАЦИИ ФША501-10, ШТ*
68, Ц11-510-17, 1, , МОНТАЖ*
69, Т1808Д.90(=14), 10, 80, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ РДВ-2-01, ШТ*
70, Ц11-598-3, 10, , МОНТАЖ*
71, 1704-50104, 20*
72, Ц11-597-2, 20*
73, 1704-20640, 40*
74, Ц11-598-1, 40*
75, Т170648-1181(=14), 1, 0,34, ТЕРМОМЕТР ТТЖ-М-П-N3-1 С-160, ШТ*
76, Т170648-1153(=14), 3, 0,34, ТЕРМОМЕТР ТТЖ-М-П-N1-1 С-160-103, ШТ*
77, Т170648-1154(=14), 12, 0,35, ТЕРМОМЕТР ТТЖ-М-П-N1-1 С-160-163, ШТ*
78, Ц11-1-1, 16*
79, Т170648-1752(=14), 16, 1,5, ОПРАВА 2П, ШТ*
80, Т1704Д.26П.11237(=14), 9, 3,6, ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ МЕДНЫЙ ТСМ-0879-425 ДЛИНА МОНТАЖ.ЧАСТИ 120ММ , ШТ*
81, ЦТ11-13-2(=6), 9, 0,5##0,49####0,01#1, МОНТАЖ, ШТ*
82, Т1704 Ч2П 07009(=14), 1, 2300, УСТРОЙСТВО ИЗМЕРЕНИЯ И РЕГИСТРАЦИИ А682-002, ШТ*
83, Ц11-907-1, 1, , МОНТАЖ*
84, 1704-10035, 2*
85, Ц11-6-3, 2*
86, 1704-50432, 7*
87, Ц11-541-1, 7*
88, 1704-20020, 2*
89, Ц11-93-7, 2*
90, 1704-20571, 3*
91, Ц11-249-4, 3*
92, 1704-20671, 2*
93, Ц11-614-3, 2*
94, 1704-20267, 2*
95, Ц11-98-3, 2*
96, Т1704-4023(=14), 4, 115, УРОВНЕМЕР БУЙКОВЫЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ УБ-П-0,5-2,5-2-12Х18Н10Т-1,5, ШТ*
97, Ц11-197-1, 4*
98, Т1714 Ч2П.26П 8043(=14), 3, 41, ПРИБОР КОНТРОЛЯ ПКП,10-1-УХЛ4,2, ШТ*
99, Ц11-303-3, 3*
100, Т1714 Ч2Д.2-48П 8050(=14), 1, 67, ПРИБОР КОНТРОЛЯ ПКР,1-0,5-УХЛ4.2, ШТ*
101, Ц11-304-2, 1*
102, Т1704Д.100(=14), 2, 1621,5, УСТРОЙСТВО БЛОКИРОВКИ НАСОСОВ УБН-1, ШТ*
103, Ц11-405-3, 2, , МОНТАЖ*
104, Т1704-50547(=14), 1, 51, РЕЛЕ УРОВНЯ РУ301-2, ШТ*
105, Ц11-629-1, 1, , МОНТАЖ*
106, Т1504-12099(=14), 4, 2,7, РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ РТ-303, ШТ*
107, Ц11-627-3, 4, , МОНТАЖ*
108, Т1714Ч.ТП.1134(=14), 3, 4500, СИГНАЛИЗАТОР ДОВЗРЫВООПАСНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ СТМ-10-0004П, ШТ*
109, Ц11-345-2, 3, , МОНТАЖ*
110, 1704-20186, 20*
111, Ц11-93-1, 20*
112, 1704-20640, 17*
113, Ц11-598-1, 17*

114. 1704-10019' 2*
115. Ц11-6-2' 2*
116. Т1704-20782,2310-01175(=14)' 1' 18,5.1+2+2,3.2' ДИАФРАГМА ДФС-10-100' ШТ*
117. Ц11-140-2' 1*
118. 1704-20452' 1*
119. Ц11-91-3' 1*
120. Т1704 Д102(=14)' 1' 450' УРОВНЕМЕР РУП-11-01-1,6-УХЛ3,1' ШТ*
121. Ц11-197-1' 1*
122. Т1714 Ч2Д.26П 8045(=14)' 1' 45' ПРИБОР КОНТРОЛЯ ПКП.1-2-УХЛ4.2' ШТ*
123. Ц11-303-3' 1*
124. Т170648-1182(=14)' 1' 0,35' ТЕРМОМЕТР ТТЖ-М-П-N3=1 С-160-163' ШТ*
125. Т170648-1752(=14)' 1' 1,5' ОПРАВА 2П' ШТ*
126. Ц11-1-1' 1*
127. Т1704Д.1,2,3 П.3073(=14)' 1' 27' СЧЕТЧИК ВВ-80' ШТ*
128. Т1704Д.1,2,3 П.3075(=14)' 1' 32' СЧЕТЧИК ВВ-100' ШТ*
129. Ц11-155-2' 2*
130. П2 ЭЛЕКТРОАППАРАТУРА#*
131. Т1507ДОП.26П 1213(Н9=1,082)(=13)' 3' 17,9' СВЕТИЛЬНИК ВЗГ-200АМС-У2' ШТ*
132. Ц8-595-1' 3' ' МОНТАЖ*
133. С153-284' 3*
134. Т1504ДОП39 П19240(=14)' 3' 13,5' ПОСТ СИГНАЛИЗАЦИИ ПВ-СС-412-У5' ШТ*
135. Ц8-545-1' 3' ' МОНТАЖ*
136. Т1504-18157(=14)' 3' 4,8' ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ КУ91-1ЕХDII ВТ5' ШТ*
137. Ц8-529-10' 3' ' МОНТАЖ*
138. 1507-5102(Н9=1,076)' 1*
139. Ц8-545-1' 1*
140. Т1504Ч.1 К=0,92 П.18114(=14)' 1' 2,0,92' ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ-222-1У2-1/2' ШТ*
141. Ц8-529-5' 1' ' МОНТАЖ*
142. 2307-10370(Н9=1,098)' 27*
143. Ц12-807-1' 27*
144. 2307-10651(Н9=1,098)' 9*
145. Ц12-793-1' 9*
146. С151-1814' 535*
147. С151-1815' 750*
148. С151-1816' 100*
149. С151-1864' 15*
150. С151-1866' 20*
151. С151-1952' 125*
152. С151-2280' 385*
153. С151-2282' 40*
154. С151-2285' 20*
155. Т1509Д.4ТАБЛ.8125(Н9=1,116)(=13)' 0,21' 114' КАБЕЛЬ МКШ 3Х0,75' КМ*
156. Ц8-149-1' 150*
157. Ц8-148-9' 1850*
158. Ц8-146-1' 200*
159. Ц8-156-8' 198*
160. Ц8-156-9' 2*
161. Н9=1,026*
162. Т0113 ТАБЛ18.1(=13)' 340' 0,47' ТРУБА СТ.БЕСШОВНАЯ Ф14Х1,6' М*
163. Т0113 ТАБЛ18.1(=13)' 1210' 0,41' ТРУБА СТ.БЕСШОВНАЯ Ф8Х1' М*
164. Ц12-523-1' 1210*
165. Ц12-523-2' 340*
166. Т0113 ТАБЛ27.1(=13)' 65' 1,88' ТРУБА БЕСШОВНАЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ Ф14Х2,5' М*
167. Ц12-535-2' 65*
168. Н9=1*
169. Т159-38(=13)' 3' 1,69' ТРУБА МЕДНАЯ М2-2-8Х1' КГ*
170. Ц12-548-1' 37*
171. Е15-739' 0,51' ' ОСТЕКЛЕНИЕ ТАБЛО ЗАГАЗОВАНО*
172. 241649-1080(Н9=1,089)' 75*

```
173, Ц8-408-1' 75*
174, Т0110 Т4(Н9=1,072)(=13)' 1' 1,12' СТОИМОСТЬ КРУГА ' КГ*
175, Ц8-91-4' 0,005' ' ИЗГОТОВЛЕНИЕ КРУГА*
176, С113-14(,1)(=13)' 75*
177, Ц8-406-1' 75*
178, Т1509ДОП.34ТАБЛ.6065(Н9=1,076)(=13)' 30' 790' КАБЕЛЬ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ТПВББГ 7Х8/1' 1000М*
179, Т1509ДОП.34ТАБЛ.6065(Н9=1,076)(=13)' 30' 1050' КАБЕЛЬ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ТПВББГ 12Х8/1' 1000М*
180, Т1509 ТАБЛ.6030(Н9=1,076)(=13)' 50' 610' КАБЕЛЬ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ТПО 7Х8/1,6' 1000М*
181, Т1509 ТАБЛ.6030(Н9=1,076)(=13)' 25' 990' КАБЕЛЬ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ТПО 12Х8/1,6' 1000М*
182, Ц11-835-1' 80*
183, Ц11-835-2' 55*
184, Ц8-472-6' 64' ' ПОЛОСА 4Х20В ДЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ*
185, Ц8-91-4' 1,23*
186, Н9=1,072*
187, 2405-1862' 47*
188, Ц8-147-4' 47*
189, 2405-1695' 30*
190, 2405-1696' 30*
191, Ц8-147-7' 60*
192, Т2405Д.34П.11654(=13)' 35' 3,15' ЛОТОК ЛМТ-20' ШТ*
193, Ц8-397-1' 0,268*
194, 2405-1911' 400' ' ШВЕЛЛЕР ШП 60Х33У1*
195, 2405-1711' 132' ' ПОЛОСА ПП 28У1*
196, 2405-1886' 106' ' УГОЛОК УП 35Х35*
197, 2405-1729' 120' ' ПРОФИЛЬ Z-ОБРАЗНЫЙ ZП 45Х25*
198, 2405-1729' 20' ' ПРОФИЛЬ Z-ОБРАЗНЫЙ ZП 25Х25*
199, Ц11-840-6(=6)' 778' ' МОНТАЖ*
200, 2405-1684' 60*
201, 2405-1685' 25*
202, Ц8-147-14' 85*
203, 2405-1790' 37*
204, Н9=1,086*
205, Т241829Д.13П.06133(=13)' 15' 10,35' УЗЕЛ ОБВЯЗКИ ОП-105' ШТ*
206, Ц11-250-3' 15*
207, Т241829Д.13П.06139(=13)' 15' 11,8* УЗЕЛ ОБВЯЗКИ ОП-109' ШТ*
208, Ц11-250-4' 15*
209, Т241829Д.13П.06140(=13)' 3' 14,58* УЗЕЛ ОБВЯЗКИ ОП-111' ШТ*
210, Ц11-250-4' 3*
211, Т241829 Ч.1 П.6055(=13)' 2' 1,95' ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО 1,6-70У' ШТ*
212, Ц11-642-1' 2*
213, Н9=1,072*
214, 2405-3124' 345' ' СОЕДИНИТЕЛИ РАЗНЫЕ*
215, Т2405Д.26П 11529(=13)' 23' 0,85' КРОНШТЕЙН КУ-3У2' ШТ*
216, Ц8-147-1' 0,012*
217, Н9=1,082*
218, Т2405Д.2П.11043(=13)' 21' 6,8' КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ У-614АУ2' ШТ*
219, Ц8-534-14(=7)' 21' ' МОНТАЖ*
220, Т2405Д.2П.11044(=13)' 1' 11,2' КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ У-615АУ2' ШТ*
221, Ц8-534-16(=7)' 1' ' МОНТАЖ*
222, Т2405Д.22П.11467(=13)' 1' 3,8' КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КС-10-1' ШТ*
223, Ц11-582-2' 1*
224, 2405-1384' 2*
225, Ц11-840-2' 2*
226, 2405-1388' 3*
227, Ц11-840-3' 3*
228, Н9=1,098*
229, 2307-10442' 61*
230, Ц12-799-1' 61' ' МОНТАЖ*
231, Ц11-620-5(=6)' 69' ' ИЗДЕЛИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ - СТОЙКИ, ТАБЛО ЗАГАЗОВАНО*
```

232. Ц11-620-6(=6)' 1' ' РАМА РПП-1 ДЛЯ УСТАНОВКИ НА ПОЛУ*
233. Ц8-171-1' 1*
234. ТКОЦ П.4-20 СТР 28(=1)' 1' 7,79' ПЕСОК' М3*
235. Ц11-619-1' 192*
236. Т1517Д.7П.01973(=14)' 2' 84' ЩИТ ШКАФНОЙ С ЗАДНЕЙ ДВЕРЬЮ ЩШ-3Д-1-2200Х600Х600ММ' ШТ*
237. Т1517Д.7П.01975(=14)' 1' 104' ЩИТ ШКАФНОЙ С ЗАДНЕЙ ДВЕРЬЮ ЩШ-3Д-1-2200Х1000Х600ММ' ШТ*
238. Т1517Д.7П.01974(=14)' 2' 94' ЩИТ ШКАФНОЙ С ЗАДНЕЙ ДВЕРЬЮ ЩШ-3Д-1-2200Х800Х600ММ' ШТ*
239. Ц11-680-1' 4*
240. Ц11-680-2' 1*
241. Т1517ДОП.7П.011019(=14)' 2' 55' ЩИТ ПАНЕЛЬНЫЙ ЩПК-3Л-1-600' ШТ*
242. Т1517ДОП.7П.011020(=14)' 1' 61' ЩИТ ПАНЕЛЬНЫЙ ЩПК-1-800' ШТ*
243. Ц11-685-1' 2*
244. Ц11-685-2' 1*
245. Т1517ДОП.7П.011056(=14)' 1' 16' ПАНЕЛЬ ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ПНВ-600' ШТ*
246. Т1517ДОП.7П.011056(=14)' 1' 16' ПАНЕЛЬ ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ПНВ-1000' ШТ*
247. Т1517ДОП.7П.011057(=14)' 2' 36' ПАНЕЛЬ ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ С ДВЕРЬЮ ПНВ-Д' ШТ*
248. Ц11-691-6' 4*
249. Т1517Д.7П.011021(=14)' 1' 67' СТАТИВ С-1-2200Х1000 УХЛ3' ШТ*
250. Ц11-691-1' 1*
251. П2 АППАРАТУРА И ПРИБОРЫ,ПОСТАВЛЯЕМЫЕ КОМПЛЕКТНО СО ЩИТАМИ#*
252. Т1504 Д.70-73 П.122721(=14)' 38' 5,1' РЕЛЕ ПЭ-37' ШТ*
253. 1517-1429-1' 38' ' УСТ-КА*
254. Ц8-574-55' 38' ' ПОДГОТ.К ВКЛ*
255. Т1504 Д.26-30 П.133331(=14)' 4' 33,5' РЕЛЕ РТД-12' ШТ*
256. 1517-1429-1' 4' ' УСТ-КА*
257. Ц8-574-55' 4' ' ПОДГОТ.К ВКЛ*
258. 1504-18011' 28*
259. 1517-1444-1' 28' ' УСТ-КА*
260. Ц8-574-48' 28' ' ПОДГОТ.К ВКЛ*
261. 1504-18012' 1*
262. 1517-1444-1' 1' ' УСТ-КА*
263. Ц8-574-48' 1' ' ПОДГОТ.К ВКЛ*
264. 1507-5061(=14)' 26*
265. 1517-1481-1' 26' ' УСТ-КА*
266. Ц8-574-56' 26' ' ПОДГОТ.К ВКЛ*
267. 1507-5058(=14)' 42*
268. 1517-1481-1' 42' ' УСТ-КА*
269. Ц8-574-56' 42' ' ПОДГОТ.К ВКЛ*
270. 1507-5051(=14)' 10*
271. 1517-1481-1' 10' ' УСТ-КА*
272. Ц8-574-56' 10' ' ПОДГОТ.К ВКЛ*
273. 1505-11046' 4*
274. 1517-1460-1' 4' ' УСТ-КА*
275. Ц8-574-53' 4' ' ПОДГОТ.К ВКЛ*
276. 1504-19070' 39*
277. 1517-1489-1' 39' ' УСТ-КА*
278. Ц8-574-56' 39' ' ПОДГОТ.К ВКЛ*
279. 1704-20640' 4*
280. 1517-1479-1' 4' ' УСТ-КА*
281. Ц8-574-58' 4' ' ПОДГОТ.К ВКЛ*
282. Т3606-5229(=14)' 8' 0,55' ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛАВКОЙ ВСТАВКИ ДВП4-2В' ШТ*
283. 1517-1481-1' 8' ' УСТ-КА*
284. Ц8-574-56' 8' ' ПОДГОТ.К ВКЛ*
285. Т3606-5060(=14)' 100' 0,083' ВСТАВКА ПЛАВКАЯ ВП2Б-1' ШТ*
286. 1517-1491-1' 100' ' УСТ-КА*
287. Ц8-574-56' 100' ' ПОДГОТ.К ВКЛ*
288. Т3608-2028(=14)' 56' 0,04' ДИОД Д226Д' ШТ*
289. 1517-1491-1' 56' ' УСТ-КА*
290. Ц8-574-56' 56' ' ПОДГОТ.К ВКЛ*

291. Т1504 Д.14 П.15643(=14)' 1' 37' БЛОК ОБЩИХ ЦЕПЕЙ БОЦ-1' ШТ*
292. 1517-1489-1' 1' ' УСТ*КА*
293. Ц8-574-58' 1' ' ПОДГОТ.К ВКЛ*
294. Т1504 Д.14 П.15644(=14)' 1' 37' БЛОК ОБЩИХ ЦЕПЕЙ БОЦ-2' ШТ*
295. 1517-1489-1' 1' ' УСТ*КА*
296. Ц8-574-58' 1' ' ПОДГОТ.К ВКЛ*
297. Т1504 Д.14 П.15645(=14)' 1' 20' БЛОК ОБЩИХ ЦЕПЕЙ БОЦ-3' ШТ*
298. 1517-1489-1' 1' ' УСТ*КА*
299. Ц8-574-58' 1' ' ПОДГОТ.К ВКЛ*
300. Т1504 Д.14 П.15642(=14)' 3' 68' БЛОК АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ БАС' ШТ*
301. 1517-1489-1' 3' ' УСТ*КА*
302. Ц8-574-58' 3' ' ПОДГОТ.К ВКЛ*
303. Т1504 Д.14 П.15646(=14)' 2' 59' БЛОК ПОЗИЦИОННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ БПС' ШТ*
304. 1517-1489-1' 2' ' УСТ*КА*
305. Ц8-574-58' 2' ' ПОДГОТ.К ВКЛ*
306. 1602-050114(=14)' 5*
307. 1517-1478-1' 5*
308. Ц8-574-56' 5*
309. Т1515 П.31029(=14)' 46' 0,13' ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ Ц-215-225-10' ШТ*
310. Т1515 П.33005(=14)' 26' 0,045' ЛАМПА КОММУТАТОРНАЯ КМ24-35' ШТ*
311. Ц11-711-1' 59*
312. Ц11-712-1' 3*
313. Ц11-712-4' 5*
314. РСПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ АОВ-СО1;АОВ-СО2*
315. Т1704Д.50П.11990(=14)' 4' 46' ТЕРМОМЕТР МАНОМЕТРИЧЕСКИЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ТГП-100ЭК-М1УХЛ4' ШТ*
316. Ц11-6-4' 4*
317. Т1703Д.101(=14)' 2' 1000' РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ МИКРОЭЛЕКТРОННЫЙ МИДА-КВАРЦ-07-01' ШТ*
318. Ц11-406-2' 2' ' МОНТАЖ*
319. Ц11-207-4' 2' ' ДАТЧИК МИДА-КВАРЦ ТАР-005*
320. Т1704Д.43П.21398(=14)' 16' 11,6' МАНОМЕТР МП4-У-6КГС/СМ' ШТ*
321. Ц11-94-1' 16*
322. 1704-50512' 3*
323. Ц11-111-3' 3*
324. Т1704Д.49П.11989(=14)' 11' 32,5' ТЕРМОМЕТР МАНОМЕТРИЧЕСКИЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ТКП-100-М1УХЛ4' ШТ*
325. Ц11-5-1' 11*
326. Т1704Д.33П.3242(=14)' 1' 46' СЧЕТЧИК КРЫЛЬЧАТЫЙ ХОЛОДНЫЙ ВКОС-3,5-4/25' ШТ*
327. Ц11-155-3' 1*
328. С151-1864' 15*
329. С151-2260' 60*
330. Ц8-148-9' 75*
331. Ц8-156-6' 22*
332. Ц8-91-4' 0,055*
333. 2405-1729(Н9=1,072)' 20' ' ПРОФИЛЬ Z-ОБРАЗНЫЙ ZП 45Х25*
334. Ц11-840-6(=6)' 20' ' МОНТАЖ*
335. Т2405Д.22П.11467(Н9=1,082)(=13)' 2' 3,8' КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КС-10-1' ШТ*
336. Ц11-582-2' 2*
337. Т2405Д.4П.11099(Н9=1,072)(=13)' 3* 5,7' КРОНШТЕЙН К-41' ШТ*
338. Ц8-147-1' 0,008*
339. Т1517Д.57П.011170(=14)' 2' 32' ШИТ ШКАФНОЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ ШШМ-Т1-1000Х600Х350УХЛ3.1' ШТ*
340. Ц11-680-3' 2*
341. П2 АППАРАТУРА И ПРИБОРЫ,ПОСТАВЛЯЕМЫЕ КОМПЛЕКТНО СО ШИТАМИ#*
342. Т1504 Д.70-73 П.12272(=14)' 4' 5,1' РЕЛЕ ПЭ-37' ШТ*
343. 1517-1429-1' 4' ' УСТ*КА*
344. Ц8-574-55' 4' ' ПОДГОТ.К ВКЛ*
345. 1504-19070' 2*
346. 1517-1489-1' 2' ' УСТ*КА*
347. Ц8-574-58' 2' ' ПОДГОТ.К ВКЛ*
348. Т3606-5060(=14)' 6' 0,083' ВСТАВКА ПЛАВКАЯ ВП2Б-1' ШТ*
349. 1517-1491-1' 8' ' УСТ*КА*

350. Ц8-574-56' 8' ' ПОДГОТ.К ВКЛ*
351. Ц11-711-1' 8*
352. Ц11-619-1' 12*
353. К' ЛАВРЕНТЬЕВА###СОГЛАСОВАНО НАЧ.ОСУА СОЗИНОВ###НОРМОКОНТРОЛЬ ЯКУБОВА*

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-11

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЦЕХА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПИЩЕВОГО СПИРТА ИЗ КАРТОФЕЛЯ, ЗЕРНА И ДРУГОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ

НА ВНУТРЕННИЕ СЕТИ СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ

ОСНОВАНИЕ: ТП 414-2-55.94-СС-СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,604 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 217 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,151 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	6203 Д.12	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ ТА-11321 ШТ	4,00	29,00 -	- -	116	-	- -	- -	- -
2	Ц10-127-5	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ СИСТЕМЫ: ЦБ ИЛИ АТС ШТ	4,00	0,37 0,31	- -	1	1	- -	0,50 -	2 -
3	С155-16	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КРТ-10 ШТ	2,00	1,50 -	- -	3	-	- -	- -	- -
4	Ц10-972-10	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ КОРОБКА	2,00	4,01 1,62	0,55 0,18	8	3	1 -	3,00 0,23	6 -
5	171081 Ч 1Д 34П,18012	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ИПР ШТ	6,00	14,00 -	- -	84	-	- -	- -	- -
6	Ц10-743-12	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ЛУЧЕВОЙ СИСТЕМЫ ВСЕХ ТИПОВ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ: НА КИРПИЧНОЙ ИЛИ БЕТОННОЙ СТЕНЕ, КОЛОНКЕ, СТОЛБЕ ШТ	6,00	3,91 2,79	- -	23	17	- -	4,00 -	24 -
7	МТ92 Д 375	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ АБОНЕНТСКИЙ НА 3ВВ ШТ	3,00	8,75 -	- -	26	-	- -	- -	- -
8	Ц10-379-2	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ НАСТОЛЬНЫЙ ШТ	3,00	1,70 1,50	- -	5	5	- -	3,00 -	9 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	29Ø22ØД 3	-РАДИОРОЗЕТКА РПВ ШТ	3,ØØ	1,Ø8 -	- -	3	-	- -	- -	- -
10	Ц1Ø-381-11	-МОНТАЖ ШТ	3,ØØ	Ø,36 Ø,33	- -	1	1	- -	1,ØØ -	- -
11	С155-13	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П ШТ	1Ø,ØØ	Ø,14 -	- -	1	-	- -	- -	- -
12	С155-12	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2Р ШТ	3,ØØ	Ø,16 -	- -	1	-	- -	- -	- -
13	Ц1Ø-381-6	-КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ ШТ	13,ØØ	2,42 2,22	- -	31	29	- -	3,ØØ -	3 -
14	С113-5	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-4Ø Т-3 М	25,ØØ	Ø,62 -	- -	15	-	- -	- -	- -
15	Ц8-4Ø7-2	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ И ПОЖАРООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ,ДИАМЕТР ДО 4ØММ 1ØØМ	Ø,25	1Ø2,ØØ 45,2Ø	46,8Ø 15,ØØ	25	11	12 4	69,ØØ 19,35	17 5
16	С151-2526	-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ Ø,4ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:1Ø 1ØØØМ	Ø,Ø5	158,ØØ -	- -	8	-	- -	- -	- -
17	С152-488	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ,4ММ2 1ØØØМ	Ø,12	1Ø,6Ø -	- -	1	-	- -	- -	- -
18	С151-2728	-КАБЕЛИ РАДИОФИКАЦИИ И СЕЛЬСКОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ,ОДНОПАРНЫЕС МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ ПРППМ,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ,В ММ:Ø,9 1ØØØМ	Ø,13	49,6Ø -	- -	6	-	- -	- -	- -
19	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ 1ØØМ	Ø,2Ø	1Ø,ØØ 6,24	Ø,27 Ø,1Ø	2	1	- -	11,ØØ Ø,13	2 -
20	Ц1Ø-54-7	-КАБЕЛЬ ПО СТЕНЕБЕТОННОЙ,МАССА	1,55	31,6Ø	5,97	49	29	9	35,ØØ	54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1М,КГ,ДО:1								
		100М		18,90	1,92			3	2,48	4
21	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,05	4,88	2,33	1	-	-	4,00	-
		100М		2,36	0,71			-	0,92	-
22	Ц10-54-12	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:БЕТОННОЙ	1,15	11,20	-	13	12	-	19,00	22
		100М		10,80	-			-	-	-
23	Ц10-970-1	-КОМПЛЕКС ИЗМЕРЕНИЙ ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ СМОНТИРОВАННЫХ ПАРНЫХ КАБЕЛЕЙ ДО И ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ В ОКОНЕЧНЫЕ УСТРОЙСТВА	0,20	9,14	-	2	2	-	13,00	3
		100ПАР		8,61	-			-	-	-
24	Ц10-970-2	-ПРОСЛУШИВАНИЕ И ИЗМЕРЕНИЕ ПЕРЕХОДНЫХ ЗАТУХАНИЙ НА ПАРНЫХ КАБЕЛЯХ,ЕМКОСТЬ:100Х2	2,00	2,21	-	4	4	-	3,00	6
		КАБЕЛЬ		2,17	-			-	-	-
25	Ц10-972-21	-ВЫВОД КАБЕЛЯ ИЗ КАНАЛИЗАЦИИ НА СТЕНУ С РЫТЬЕМ И ЗАСЫЛКОЙ БЕЗ ПРОХОДА ЧЕРЕЗ СТЕНУ	3,00	6,15	0,74	18	8	3	4,00	12
		ШТ		2,75	0,24			1	0,31	1
26	Е13-121 К=2	-ОГРУНТОВКА ТРУБ ЗА 2 РАЗА	0,04	15,42	0,40	1	-	-	3,10	-
		100М2		4,10	0,12			-	0,15	-
27	Е13-159 К=2	-ОКРАСКА ТРУБ ЗА 2 РАЗА	0,04	21,60	0,34	1	-	-	1,45	-
		100М2		1,96	0,10			-	0,13	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			449	123	25		199
			РУБ.					8		10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			226	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			5	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			5	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			247	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			221	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			37	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	131	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			37	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			107	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	20	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			27	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			355	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		217
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	151	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			6Ø4	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		217
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	151	-		-

СОСТАВИЛ ЛАВРЕНТЬЕВА

ПРОВЕРИЛ ЛАВРЕНТЬЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 6)

```
 1 Э211860'Н9Г1*5''1'1'''''*
 2 Ю''ТП 414-2-55.94''НА ВНУТРЕННИЕ СЕТИ СВЯЗИ И СИГНАЛ
       ИЗАЦИИ'Р'1-8'К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЦЕХА ПО ПОЛУЧЕНИЮ
       ПИЩЕВОГО СПИРТА ИЗ КАРТОФЕЛЯ, ЗЕРНА И ДРУГОГО РАС
       ТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ МОЩН.50ГЛ/СУТКИ'ТП 414-2-55.94-СС
       -СО'БОЯРИНЦЕВА*
 3 Н23=2'=2'=3'=27,7'=1,2'=0,5*
 4 Т6203 Д.12(=14)'4'29'АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ ТА-11321'ШТ*
 5 Ц10-127-5'4*
 6 С155-16'2*
 7 Ц10-972-10'2*
 8 Т171081 Ч 1Д 34П.18012(=14)'6'14'ИЗВЕЩАТЕЛЬ ИПР'ШТ*
 9 Ц10-743-12'6*
10 ТМТ92 Д 375(=14)'3'8,75'ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ АБОНЕНТСКИЙ Н
       А 30В'ШТ*
11 Ц10-379-2'3*
12 Т290220Д 3(Н9=1,083)(=13)'3'1'РАДИОРОЗЕТКА РПВ'ШТ*
13 Ц10-381-11'3''МОНТАЖ*
14 С155-13'10*
15 С155-12'3*
16 Ц10-381-6'13*
17 С113-5(.1)(=13)'25*
18 Ц8-407-2'25*
19 С151-2526'50*
20 С152-488'120*
21 С151-2728'125*
22 Ц8-149-1'20*
23 Ц10-54-7'155*
24 Ц8-409-1'5*
25 Ц10-54-12'115*
26 Ц10-970-1'20*
27 Ц10-970-2'2*
28 Ц10-972-21'3*
29 Е13-121 К=2(А1.2)'4''ОГРУНТОВКА ТРУБ ЗА 2 РАЗА*
30 Е13-159 К=2(А1.2)'4''ОКРАСКА ТРУБ ЗА 2 РАЗА*
31 К'ЛАВРЕНТЬЕВА###СОГЛАСОВАНО НАЧ.ОСУА          СОЗИНОВ#
       ##НОРМОКОНТРОЛЬ                ЯКУБОВА*
```

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-12

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЦЕХА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПИЩЕВОГО СПИРТА ИЗ КАРТОФЕЛЯ, ЗЕРНА И ДРУГОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ

НА ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ОСНОВАНИЕ: ТП 414-2-55.94 - ЭМ-СО
Ал.7 стр 44

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 11,427 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2326 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,466 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1517-1035	-ШИТ УПРАВЛЕНИЯ РЕЕЧНЫЙ ОТКРЫТОГО ИСПОЛНЕНИЯ 1Щ 2200Х3600Х600ММ ПО ЧЕРТ.ЭЛ.001-ВО= ОСТ16-0.684.198-75	3,60	42,12	-	152	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
2	Ц8-571-1	-МОНТАЖ М	3,60	39,40	1,69	142	24	6	11,00	40
		М		6,61	0,69			2	0,89	3
		НА ЩИТЕ УСТАНОВЛЕНО								
3	КАЛЬК.1	-БЛОК УПРАВЛ-Я БОУ5130-1074,2074,2474,2674,2874,2974,2А74	24,00	36,29	-	871	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
4	КАЛЬК.1А	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ШТ	24,00	3,79	-	91	55	-	3,29	79
		ШТ		2,29	-			-	-	-
5	КАЛЬК.2	-БЛОК УПРАВЛ-Я БОУ5130-3074,3174,3274,3А74 ШТ	3,00	42,33	-	127	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
6	КАЛЬК.2А	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ ШТ	3,00	4,33	-	13	8	-	3,67	11
				2,67	-			-	-	-
7	КАЛЬК.3	-БЛОК УПРАВЛ-Я БОУ 5130-3474,3574 ШТ	7,00	43,86	-	307	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
8	КАЛЬК.3А	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	7,00	3,29	-	23	13	-	2,71	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		1,86	-			-	-	-
9	КАЛЬК.4	-БЛОК УПРАВЛ.БОУ5130-3674,37 74	1,00	54,00	-	54	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
10	КАЛЬК.4А	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	1,00	4,00	-	4	2	-	2,00	2
		ШТ		2,00	-			-	-	-
11	1517-1506	-УСТАНОВКА ПАНЕЛИ В ШКАФУ И ЩИТАХ ОТКРЫТОГО ИСПОЛНЕНИЯ,ЗАКРЕПЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫМИ ДЕТАЛЯМИ=	35,00	1,62	-	57	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
12	1504 Д.2 П.01401	-АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АЕ2026-10Н	2,00	7,13	-	14	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
13	1517-1351-6	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А=	2,00	3,13	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
14	Ц8-574-23	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А	2,00	1,14	-	2	2	-	1,00	2
				0,78	-			-	-	-
		ШТ								
15	1504 Д.15 П.01440,01 455	-АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2046М	4,00	10,53	-	42	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	1517-1351-5	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А=	4,00	2,21	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
17	Ц8-574-19	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 160А	4,00	1,23	-	5	3	-	1,00	4
				0,75	-			-	-	-
		ШТ								
18	1504 Д.15 П.01450,01 456	-АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АЕ2056М	1,00	17,01	-	17	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
19	1517-1352-6	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО СВ.63А ДО 160А=	1,00	5,62	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
20	Ц8-574-24	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	1,00	1,77	-	2	1	-	1,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 160А		0,96	-			-	-	-
		ШТ								
21	1504-12049	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РПУ-2,ЗАЩИЩЕННОЕ ПОД ПАЙКУ,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК КОНТАКТОВ,ДЛЯ ЗАМЫКАЮЩИХ И РАЗМЫКАЮЩИХ 4А,ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИХ 2,5А,ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ КАТУШКИ,ДЛЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 8ВА,ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА 4ВТ=РПУ-2 ТУ 16-523.331-78	10,00	5,51	-	55	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
22	1517-1429-2-УСТ-КА=	ШТ	10,00	4,75	-	48	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
23	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛ,	10,00	1,19	-	12	7	-	1,00	10
		ШТ		0,73	-			-	-	-
24	1504 Д,84 П,12288	-РЕЛЕ РПУ2-М96620	1,00	7,88	-	8	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
25	1517-1429-2-УСТ-КА=		1,00	4,75	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
26	Ц8-574-55	-ПОДГОТ.К ВКЛ,	1,00	1,19	-	1	1	-	1,00	1
		ШТ		0,73	-			-	-	-
27	1504 Д,111-114 П,12289	-РЕЛЕ РКВ-11-33-112	7,00	9,72	-	68	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
28	1517-1429-2	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ=	7,00	4,75	-	33	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
29	Ц8-574-55	-ПОДГОТ.К ВКЛ,	7,00	1,19	-	8	5	-	1,00	7
		ШТ		0,73	-			-	-	-
30	1605-1008	-РЕЛЕ РЭУ-11	2,00	9,72	-	19	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
31	1517-1429-2-УСТ-КА=		2,00	4,75	-	10	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			ШТ		-	-			-	-	-
32	Ц8-574-55	-ПОДГОТ.К ВКЛ.	ШТ	2,00	1,19 0,73	-	2	1	- -	1,00 -	2 -
33	1504 А:102 А:134 34	-РЕЛЕ РТ140/10	ШТ	2,00	4,21 -	-	8	-	- -	- -	- -
34	1517-1429-2-УСТ-КА=		ШТ	2,00	4,75 -	-	10	-	- -	- -	- -
35	Ц8-574-55	-ПОДГОТ.К ВКЛ.	ШТ	2,00	1,19 0,73	-	2	1	- -	1,00 -	2 -
36	1701 Д.20 П.03439	-ВОЛЬТМЕТР Э365-1	ШТ	2,00	8,10 -	-	16	-	- -	- -	- -
37	1517-1473-2-УСТ-КА=АМПЕРМЕТРЫ,ВОЛЬТМЕТРЫ,Л	ООМЕТРЫ,4АСЫ,ШТ		2,00	1,19 -	-	2	-	- -	- -	- -
38	Ц8-574-54	-ПОДГОТ.К ВКЛ.	ШТ	2,00	0,46 0,32	-	1	1	- -	0,50 -	1 -
39	1503-05012	-ТРАНСФОРМАТОР ТОКА Т-0,66	ШТ	2,00	5,40 -	-	11	-	- -	- -	- -
40	1517-1464-2-УСТ-КА=ТК,ТНШЛ,ТШЛМ		ШТ	2,00	1,51 -	-	3	-	- -	- -	- -
41	Ц8-574-53	-ПОДГОТ.К ВКЛ.	ШТ	2,00	0,51 0,13	-	1	-	- -	0,20 -	- -
42	1504-03065	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 6А С ПЛАВКОЙ ВСТАВКОЙ ПВД-1,ПВД-2,ПВД-4,ПВД-6=ПРС-6 ТУ 16-522.112-74	ШТ	4,00	0,59 -	-	2	-	- -	- -	- -
43	1517-1379-2-УСТ-КА=		ШТ	4,00	0,76 -	-	3	-	- -	- -	- -
44	Ц8-574-6	-ПОДГОТ.К ВКЛ.	ШТ	4,00	0,66 0,34	-	3	1	- -	0,40 -	2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	1504-06247	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПКУ3-12С-0102 ШТ	13,00	5,40 -	- -	70	-	-	-	-
46	1517-1446-2	-УСТ-КА=УП-5300,ПКУ,ПМО,КП4-2 ШТ	13,00	3,24 -	- -	42	-	-	-	-
47	Ц8-574-50	-ПОДГОТ.К ВКЛ. ЦЕПЬ	52,00	0,43 0,18	- -	22	9	- -	0,30 -	16 -
48	1504-06256	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПКУ3-12Р-4031 ШТ	1,00	13,07 -	- -	13	-	- -	- -	- -
49	1517-1452-2	-УСТ-КА=УП-5300,ПКУ,ПМО,ПМОВ,ПЛОВ ШТ	1,00	12,64 -	- -	13	-	- -	- -	- -
50	Ц8-574-50	-ПОДГОТ.К ВКЛ. ЦЕПЬ	16,00	0,43 0,18	- -	7	3	- -	0,30 -	5 -
51	152-559	-ШИНЫ АТ40Х4 КГ	4,67	1,23 -	- -	6	-	- -	- -	- -
52	1517-1500	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ СБОРНЫХ ШИН ДО 60 ММ= М	10,80	1,57 -	- -	17	-	- -	- -	- -
53	1504-19005 1517-1495	-БЛОК Б3-24 ШТ	31,00	1,73 -	- -	54	-	- -	- -	- -
54	Ц8-574-56	-ПОДГОТ.К ВКЛ. ШТ	31,00	0,55 0,33	- -	17	10	- -	0,50 -	15 -
55	1504-01006	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ -1,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 25,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ МГ,М НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 0,6 0,8 1 1,25 1,6 2 2,5 3,2 4,5 6 8 10 12,5 16 20 25=А63-МГ А63-М ТУ 16-522.110-74 ШТ	2,00	1,57 -	- -	3	-	- -	- -	- -
56	1517-1351-4	-УСТ-КА= ШТ	2,00	1,40 -	- -	3	-	- -	- -	- -
57	Ц8-574-18	-ПОДГОТ.К ВКЛ ШТ	2,00	0,23 0,11	- -	1	-	- -	0,20 -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	1504 Д.96 П.1709	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА52-39-33 2810-20	3,00	136,08	-	408	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
59	1517-1355-6	-УСТ-КА=	3,00	16,20	-	49	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
60	Ц8-574-27	-ПОДГОТ.К ВКЛ	3,00	4,73	-	14	6	-	3,00	9
		ШТ		2,06	-			-	-	-
61	1517-1504	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ,НАНЕСЕНИЕ НАДПИСИ,УСТАНОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТАБЛИЧКИ УКАЗАТЕЛЬНОЙ-ГРАВИРОВАННОЙ=	124,00	0,11	-	14	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
62	1517-1035	-ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ РЕЕЧНЫЙ ОТКРЫТОГО ИСПОЛНЕНИЯ 2Щ 2200Х1400Х600ММ ПО ЧЕРТ.ЭЛ.002-80= ОСТ16-0.684.198-75	1,40	42,12	-	59	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
63	Ц8-571-1	-МОНТАЖ	1,40	39,40	1,69	55	9	2	11,00	15
		М		6,61	0,69			1	0,89	1
		НА ЩИТЕ УСТАНОВЛЕНО								
64	КАЛЬК.1	-БЛОК УПРАВЛ-Я БОУ5130-1874,2074,2474,2674,2874,2974,2А74	10,00	36,20	-	362	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
65	КАЛЬК.1А	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	10,00	3,70	-	37	23	-	3,30	33
		ШТ		2,30	-			-	-	-
66	1517-1506	-УСТАНОВКА ПАНЕЛИ В ШКАФУ И ЩИТАХ ОТКРЫТОГО ИСПОЛНЕНИЯ,ЗАКРЕПЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫМИ ДЕТАЛЯМИ=	10,00	1,62	-	16	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
67	1504 Д.2 П.01401	-АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АЕ2026-10Н	5,00	7,13	-	36	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
68	1517-1351-6	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А=	5,00	3,13	-	16	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
69	Ц8-574-23	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА	5,00	1,14	-	6	4	-	1,00	5
				0,78	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А								
		ШТ								
70	1504 Д.15 П.01449,01 455	-АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2046М	2,00	10,53	-	21	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
71	1517-1351-5	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А=	2,00	2,21	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
72	Ц8-574-19	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 160А	2,00	1,23	-	2	2	-	1,00	2
				0,75	-			-	-	-
		ШТ								
73	1504-12049	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РПУ-2,ЗАЩИЩЕННОЕ ПОД ПАЙКУ,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК КОНТАКТОВ,ДЛЯ ЗАМЫКАЮЩИХ И РАЗМЫКАЮЩИХ 4А,ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИХ 2,5А,ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ КАТУШКИ,ДЛЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 8ВА,ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА 4ВТ=РПУ-2 ТУ 16-523.331-78	4,00	5,51	-	22	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
74	1517-1429-2	-УСТ-КА=	4,00	4,75	-	19	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
75	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛ.	4,00	1,19	-	5	3	-	1,00	4
		ШТ		0,73	-			-	-	-
76	1504 Д.84 П.12288	-РЕЛЕ РПУ2-М96620	2,00	7,88	-	16	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
77	1517-1429-2	-УСТ-КА=	2,00	4,75	-	10	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
78	Ц8-574-55	-ПОДГОТ.К ВКЛ.	2,00	1,19	-	2	1	-	1,00	2
		ШТ		0,73	-			-	-	-
79	1504 Д.111-114 П.12289	-РЕЛЕ РКВ-11-33-112	1,00	9,72	-	10	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
80	1517-1429-2	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ,	1,00	4,75	-	5	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ=		-	-			-	-	-
		ШТ								
81	Ц8-574-55	-ПОДГОТ.К ВКЛ.	1,00	1,19	-	1	1	-	1,00	1
		ШТ		0,73	-			-	-	-
82	1701 Д.20 П.03439	-ВОЛЬТМЕТР Э365-1	2,00	8,10	-	16	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
83	1517-1473-2	-УСТ-КА=АМПЕРМЕТРЫ,ВОЛЬТМЕТРЫ,ЛООМЕТРЫ,ЧАСЫ,ШТ	2,00	1,19	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
84	Ц8-574-54	-ПОДГОТ.К ВКЛ.	2,00	0,46	-	1	1	-	0,50	1
		ШТ		0,32	-			-	-	-
85	1504 Д.12 П.04544	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-1101	2,00	5,40	-	11	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
86	1517-1386-2	-УСТ-КА=	2,00	5,40	-	11	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
87	Ц8-574-44	-ПОДГОТ.К ВКЛ.	2,00	1,15	-	2	1	-	0,90	2
		ШТ		0,55	-			-	-	-
88	1504-03065	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 6А С ПЛАВКОЙ ВСТАВКОЙ ПВД-1,ПВД-2,ПВД-4,ПВД-6=ПРС-6 ТУ 16-522.112-74	8,00	0,59	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
89	1517-1379-2	-УСТ-КА=	8,00	0,76	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
90	Ц8-574-6	-ПОДГОТ.К ВКЛ.	8,00	0,66	-	5	3	-	0,40	3
		ШТ		0,34	-			-	-	-
91	1504-06247	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПКУ3-120-0102	9,00	5,40	-	49	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
92	1517-1446-2	-УСТ-КА=УП-5300,ПКУ,ПМФ,КП4-2	9,00	3,24	-	29	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
93	Ц8-574-50	-ПОДГОТ.К ВКЛ.	36,00	0,43	-	15	6	-	0,30	11
		ЦЕПЬ		0,18	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	1504-06256	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПКУ3-12Э-4031 ШТ	2,00	13,07 -	- -	26	-	-	-	-
95	1517-1452-2	-УСТ-КА=УП-5300,ПКУ,ПМО,ПМОВ,ПЛОВ= ШТ	2,00	12,64 -	- -	25	-	-	-	-
96	Ц8-574-50	-ПОДГОТ.К ВКЛ. ЦЕПЬ	32,00	0,43 0,18	- -	14	6	- -	0,30 -	10 -
97	152-559	-ШИНЫ АТ40Х4 КГ	1,81	1,23 -	- -	2	-	- -	- -	- -
98	1517-1500	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ СБОРНЫХ ШИН ДО 60 ММ= М	4,20	1,57 -	- -	7	-	- -	- -	- -
99	1504-19005 1517-1495	-БЛОК Б3-24 ШТ	17,00	1,73 -	- -	29	-	- -	- -	- -
100	Ц8-574-56	-ПОДГОТ.К ВКЛ. ШТ	17,00	0,55 0,33	- -	9	6	- -	0,50 -	9 -
101	1504-01006	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ -1,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 25,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ МГ,М НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 0,6 0,8 1 1,25 1,6 2 2,5 3,2 4,5 6 8 10 12,5 16 20 25=А63-МГ А63-М ТУ 16-522.110-74 ШТ	3,00	1,57 -	- -	5	-	- -	- -	- -
102	1517-1351-4	-УСТ-КА= ШТ	3,00	1,40 -	- -	4	-	- -	- -	- -
103	Ц8-574-18	-ПОДГОТ.К ВКЛ ШТ	3,00	0,23 0,11	- -	1	-	- -	0,20 -	1 -
104	1517-1504	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ,НАНЕСЕНИЕ НАДПИСИ,УСТАНОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТАБЛИЧКИ УКАЗАТЕЛЬНОЙ-ГРАВИРОВАННОЙ= ШТ	68,00	0,11 -	- -	7	-	- -	- -	- -
105	1517-1103	-ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ 1Я РАЗМ.1000Х600ММ ПО ЧЕРТ.ЭЛ.003-80= ОСТ 16-0.684.116-74	1,00	18,70 -	- -	19	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
106	Ц8-572-4	-МОНТАЖ	1,00	4,74	0,79	5	2	1	3,00	3
		ШТ		1,58	0,28			-	0,36	-
		В ЯЩИКЕ УСТАНОВЛЕНО								
107	1504-12049	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РПУ-2,ЗАЩИЩЕННОЕ ПОД ПАЙКУ,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК КОНТАКТОВ,ДЛЯ ЗАМЫКАЮЩИХ И РАЗМЫКАЮЩИХ 4А,ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИХ 2,5А,ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ КАТУШКИ,ДЛЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 8ВА,ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА 4ВТ=РПУ-2 ТУ 16-523.331-78	5,00	5,10	-	25	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
108	1517-1429-1-УСТ-КА=		5,00	3,75	-	19	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
109	Ц8-574-55	-ПОДГОТ.К ВКЛ.	5,00	1,19	-	6	4	-	1,00	5
		ШТ		0,73	-			-	-	-
110	1504Д.111-114П.12289	-РЕЛЕ РКВ-11-33-112	2,00	9,00	-	18	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
111	1517-1429-1-УСТ-КА=		2,00	3,75	-	8	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
112	Ц8-574-55	-ПОДГОТ.К ВКЛ.	2,00	1,19	-	2	1	-	1,00	2
		ШТ		0,73	-			-	-	-
113	1504 Д.12 П.04543	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-1100	1,00	5,00	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
114	1517-1386-1-УСТ-КА=		1,00	4,20	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
115	Ц8-574-44	-ПОДГОТ.К ВКЛ.	1,00	1,15	-	1	1	-	0,90	1
		ШТ		0,55	-			-	-	-
116	1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,4АСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ	4,00	0,80	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011УЗ ТУ16-526.407-76								
		ШТ								
117	1517-1444-1	-УСТ-КА=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ	4,00	1,25	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
118	Ц8-574-48	-ПОДГОТ.К ВКЛ.	4,00	0,78	-	3	2	-	0,70	3
		ШТ		0,46	-			-	-	-
119	1504-19005	-БЛОК Б3-24	4,00	1,50	-	6	-	-	-	-
	1517-1495	ШТ		-	-			-	-	-
120	Ц8-574-56	-ПОДГОТ.К ВКЛ.	4,00	0,55	-	2	1	-	0,50	2
		ШТ		0,33	-			-	-	-
121	1504-08247	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПКУЗ-120-0102	2,00	5,00	-	10	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
122	1517-1446-1	-УСТ-КА=УП-5300,ПКУ,ПМО,КП4-2	2,00	2,50	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
123	Ц8-574-50	-ПОДГОТ.К ВКЛ.	6,00	0,43	-	3	1	-	0,30	2
		ЦЕПЬ		0,18	-			-	-	-
124	1517-1504	-УСТ-КА ТАБЛИЧКИ	10,00	0,10	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
125	1517-1103	-ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ ЗЯ РАЗМ.1000Х600ММ ПО ЧЕРТ.ЗЛ.004-80= ОСТ 16-0.684.116-74	1,00	18,70	-	19	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
126	Ц8-572-4	-МОНТАЖ	1,00	4,74	0,79	5	2	1	3,00	3
		ШТ		1,58	0,28			-	0,36	-
		В ЯЩИКЕ УСТАНОВЛЕНО								
127	1504-12049	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РПУ-2,ЗАЩИЩЕННОЕ ПОД ПАЙКУ,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК КОНТАКТОВ,ДЛЯ ЗАМЫКАЮЩИХ И РАЗМЫКАЮЩИХ 4А,ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИХ 2,5А,ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ КАТУШКИ,ДЛЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 8ВА,ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА 4ВТ=РПУ-2	4,00	5,10	-	20	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ТУ 16-523.331-78									
128	1517-1429-1-УСТ-КА=		ШТ	4,00	3,75	-	15	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
129	Ц8-574-55	-ПОДГОТ.К ВКЛ.		4,00	1,19	-	5	3	-	1,00	4
			ШТ		0,73	-			-	-	-
130	1504Д.84П, 12288	-РЕЛЕ РПУ2-М96620	ШТ	1,00	7,30	-	7	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
131	1517-1429-1-УСТ-КА=		ШТ	1,00	3,75	-	4	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
132	Ц8-574-55	-ПОДГОТ.К ВКЛ.	ШТ	1,00	1,19	-	1	1	-	1,00	1
					0,73	-			-	-	-
133	1504Д.111-114П.12289	-РЕЛЕ РКВ-11-33-112	ШТ	1,00	9,00	-	9	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
134	1517-1429-1-УСТ-КА=		ШТ	1,00	3,75	-	4	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
135	Ц8-574-55	-ПОДГОТ.К ВКЛ.	ШТ	1,00	1,19	-	1	1	-	1,00	1
					0,73	-			-	-	-
136	1504 Д.12 П.04543	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-1100	ШТ	1,00	5,00	-	5	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
137	1517-1386-1-УСТ-КА=		ШТ	1,00	4,20	-	4	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
138	Ц8-574-44	-ПОДГОТ.К ВКЛ.	ШТ	1,00	1,15	-	1	1	-	0,90	1
					0,55	-			-	-	-
139	1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,ЧАСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526.467-76		4,00	0,80	-	3	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
140	1517-1444-1-УСТ-КА=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ		ШТ	4,00	1,25	-	5	-	-	-	-
			ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-			-	-	-
141	Ц8-574-48	-ПОДГОТ.К ВКЛ.	4,00	0,78	-	3	2	-	0,70	3
		ШТ		0,46	-			-	-	-
142	1504-19005	-БЛОК ББ-24	4,00	1,50	-	6	-	-	-	-
	1517-1495	ШТ		-	-			-	-	-
143	Ц8-574-56	-ПОДГОТ.К ВКЛ.	4,00	0,55	-	2	1	-	0,50	2
		ШТ		0,33	-			-	-	-
144	1504-06254	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПКУ3-120-3031	1,00	10,50	-	10	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
145	1517-1450-1	-УСТ-КА=УП-5300,ПКУ,ПМО,ПМТ	1,00	7,40	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
146	Ц8-574-50	-ПОДГОТ.К ВКЛ.	12,00	0,43	-	5	2	-	0,30	4
		ЦЕПЬ		0,18	-			-	-	-
147	1504-06247	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПКУ3-120-0102	2,00	5,00	-	10	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
148	1517-1446-1	-УСТ-КА=УП-5300,ПКУ,ПМО,КП4-2	2,00	2,50	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
149	Ц8-574-50	-ПОДГОТ.К ВКЛ.	8,00	0,43	-	3	1	-	0,30	2
		ЦЕПЬ		0,18	-			-	-	-
150	1517-1504	-УСТ-КА ТАБЛИЧКИ	18,00	0,10	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
151	1517-1101	-ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ Я(АВР) РАЗМ.600Х400ММ ПО ЧЕРТ.ЭЛ.005-ВО= ОСТ 16-0,684.116-74	1,00	15,20	-	15	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
152	Ц8-572-4	-МОНТАЖ	1,00	4,74	0,79	5	2	1	3,00	3
		ШТ		1,58	0,28			-	0,36	-
		В ЯЩИКЕ УСТАНОВЛЕНО								
153	1504 Д.12 П.04544	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-1101	2,00	5,00	-	10	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154	1517-1386-1	-УСТ-КА= ШТ	2,00	4,20 -	- -	8	-	-	-	-
155	Ц8-574-44	-ПОДГОТ.К ВКЛ. ШТ	2,00	1,15 0,55	- -	2	1	- -	0,90 -	2 -
156	1504-19005 1517-1495	-БЛОК Б3-24 ШТ	1,00	1,50 -	- -	2	-	- -	- -	- -
157	Ц8-574-56	-ПОДГОТ.К ВКЛ. ШТ	1,00	0,55 0,33	- -	1	-	- -	0,50 -	1 -
158	1517-1504	-УСТ-КА ТАБЛИЧКИ ШТ	5,00	0,10 -	- -	1	-	- -	- -	- -
159	1504-03065	-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 6А С ПЛАВКОЙ ВСТАВКОЙ ПВД-1,ПВД-2,ПВД-4,ПВД-6=ПРС-6 ТУ 16-522.112-74 ШТ	2,00	0,55 -	- -	1	-	- -	- -	- -
160	1517-1379-1	-УСТ-КА= ШТ	2,00	0,65 -	- -	1	-	- -	- -	- -
161	Ц8-574-6	-ПОДГОТ.К ВКЛ. ШТ	2,00	0,66 0,34	- -	1	1	- -	0,40 -	1 -
162	1504 Ч.1П18-114 К-0,92	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКЕ222-1У3 ШТ	3,00	1,84 -	- -	6	-	- -	- -	- -
163	1504Ч.1П.1 8115К-0,92	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКЕ222-2У3 ШТ	35,00	2,94 -	- -	103	-	- -	- -	- -
164	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 ШТ	6,00	1,99 1,09	0,05 0,01	12	7	- -	2,00 0,01	12 -
165	Ц8-529-1	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА ПОЛУ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 ШТ	32,00	2,97 1,15	0,05 0,01	95	37	1 -	2,00 0,01	64 -
166	1504-18157	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КУ91-1EXDII	1,00	4,80	-	5	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВТ5=КУ-9183Т4-В ТУ16-526.201-75		-	-			-	-	-
		ШТ								
167	1504-18153	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КУ92-1ЕХОII ВТ5=КУ-9223Т4-В ТУ 16-526.201-75	7,00	7,30 -	- -	51	-	- -	- -	-
		ШТ								
168	Ц8-529-10	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ	2,00	3,91 1,55	0,09 0,02	8	3	- -	2,00 0,03	4 -
		ШТ								
169	Ц8-529-9	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ С КОЛИЧИЧЕТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 НА КОНСТРУКЦИИ НА ПОЛУ	6,00	5,77 1,60	0,10 0,02	35	10	- -	3,00 0,03	18 -
		ШТ								
170	1507-1071	-СИГНАЛ СВЕТОВОЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕНЫЙ=ССВ-15МУ2	1,00	10,95 -	- -	11	-	- -	- -	-
		ШТ								
171	Ц8-545-1	-СВЕТОФОР НА КОНСТРУКЦИИ НА ПОЛУ КОЛИЧЕСТВО ЛАМП ДО 3	1,00	4,49 0,92	0,08 0,02	4	1	- -	2,00 0,03	2 -
		ШТ								
172	1504-06463	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННЫЙ ЧАСТОТОЙ 50-60ГЦ,ИСПОЛНЕНИЕ ВОЗВРАЩЕННОЕ=УП-5804 ТУ 16-524.060-75	1,00	19,00 -	- -	19	-	- -	- -	-
		ШТ								
173	Ц8-533-5	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСИВОМ СЕКЦИЙ ДО 4	1,00	3,22 1,64	0,09 0,02	3	2	- -	3,00 0,03	3 -
		ШТ								
174	1504Д.85П, 18-245	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15,21.231-54У2	1,00	8,50 -	- -	9	-	- -	- -	-
		ШТ								
175	Ц8-529-5	-МОНТАЖ	1,00	1,99 1,09	0,05 0,01	2	1	- -	2,00 0,01	2 -
		ШТ								
		НА ПОСТУ УСТАНОВЛЕНО								
176	1504-18019	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,4АСТОТА 50И 60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ	4,00	0,90 -	- -	4	-	- -	- -	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-081У2 ТУ 16-526.437-76								
		ШТ								
177	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ	4,00	1,25	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
178	Ц8-574-47	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1	4,00	0,45	-	2	1	-	0,50	2
				0,29	-			-	-	-
		ШТ								
179	1507-05044	-АРМАТУРА АЕ 123121	2,00	1,40	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
180	1517-1481-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ	2,00	0,75	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
181	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.	2,00	0,55	-	1	1	-	0,50	1
				0,33	-			-	-	-
		ШТ								
182	1507-06279	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПКУ3-58=С3031 У3В	1,00	18,80	-	19	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
183	Ц8-533-3	-МОНТАЖ	1,00	4,26	0,08	4	2	-	4,00	4
		ШТ		2,28	0,01			-	0,01	-
184	1507-01006	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ А63-МУ3	2,00	1,45	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
185	Ц8-526-1	-ЯЩИК УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С ОДНИМ ОДНОПОЛЮСНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ТОК ДО 63А	2,00	2,90	0,09	6	3	-	2,00	4
				1,45	0,02			-	0,03	-
		ШТ								
186	241649-1064	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ РЗ-Ц-Х-3 ТУ22-3988-77 ИЗМ1-4 ДУ22ММ	0,13	223,25	-	29	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
187	241649-1067	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ РЗ-Ц-Х-3	0,02	479,16	-	10	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТУ22-3988-77 ИЗМ1-4 Д=38ММ 1000М		-	-			-	-	-
188	241649-1071	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ РЗ-Ц-А ТУ22-3988-77 ИЗМ1-4 Д=75ММ 1000М	0,01	1709,73 -	- -	17	-	- -	- -	- -
189	Ц8-408-2	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАНИНАМ МАШИН 100М	1,45	28,10 12,70	0,30 0,13	41	18	- -	23,00 0,17	33 -
190	2405 Д.29П.1159 7	-КОРОБКА КЗНА32-УЗ ШТ	1,00	12,12 -	- -	12	-	- -	- -	- -
191	2405 Д.2П.11044	-КОРОБКА КЛЕММНАЯ У-618АУ2 ШТ	10,00	12,12 -	- -	121	-	- -	- -	- -
192	Ц8-534-17	-КОРОБКА КЛЕММНАЯ,УСТАНАВЛИВАЕМАЯ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:32 ШТ	1,00	7,48 3,25	0,07 0,01	7	3	- -	5,00 0,01	5 -
193	Ц8-534-16	-КОРОБКА КЛЕММНАЯ,УСТАНАВЛИВАЕМАЯ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:20 ШТ	10,00	5,73 2,43	0,06 0,01	57	24	1 -	4,00 0,01	40 -
194	С156-30	-КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯУ994УЗ ШТ	10,00	0,66 -	- -	7	-	- -	- -	- -
195	Ц10-975-8	-ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ ИЛИ КОРОБКА,РАЗМЕР ММ ДО200Х200 ШТ	10,00	0,48 0,41	0,04 -	5	4	- -	1,00 -	10 -
196	2405-1431	-КОРОБКИ ТРОЙНИКОВЫЕ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ СЕРИИ В=КТО-20 ТУ36-1739-74,ИЗМ.НР1-79 ШТ	1,00	1,08 -	- -	1	-	- -	- -	- -
197	2405-1424	-КОРОБКИ ПРОХОДНЫЕ ПРЯМЫЕ СЕРИИ В=КПП-25 ТУ36-1739-74,ИЗМ.НР1-79 ШТ	3,00	1,35 -	- -	4	-	- -	- -	- -
198	2405-1702	-ПОЛОСА К404 У2 ШТ	2,00	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
199	2405-1733	-ПРЯЖКА К407 У2 ШТ	2,00	- -	- -	-	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
200	2405-1860	-СТОЙКИ=К314УХЛ2 ТУ36-22-80	42,00	2,14	-	90	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
201	2405-1710	-ПОЛОСЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=К106У2 ТУ36-1434-76,ИЗМНР2-80	9,00	0,54	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
202	2405-1718	-ПРОФИЛИ=К108/1У2 ТУ36-1434-76,ИЗМ НР2-80	2,00	0,36	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
203	2405-1722	-ПРОФИЛЬ К242 У2=К235У2 ТУ36-1434-76,ИЗМ НР 2-80	11,00	0,96	-	11	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
204	2405-1726	-ПРОФИЛИ=К225У2 ТУ36-1434-76,ИЗМ НР2-80	5,00	1,39	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
205	2405-1725	-ПРОФИЛИ=К239У2 ТУ36-1434-76,ИЗМ НР2-80	1,00	1,45	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
206	2405-1723	-ПРОФИЛЬ К241 У2=К240У2 ТУ36-1434-76,ИЗМ НР2-80	1,00	1,07	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
207	Ц8-147-13	-МОНТАЖ	0,48	43,90	1,20	21	5	-	17,00	8
		100ШТ		10,90	0,28			-	0,36	-
208	2405-1866	-СТОЙКИ=К1150ЦТ1 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79	0,01	375,20	-	4	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
209	2405-1868	-СТОЙКИ=К1152ЦТ1 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79	0,01	707,52	-	7	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
210	Ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ	0,22	27,80	1,90	6	3	-	25,00	6
		100ШТ		15,50	0,24			-	0,31	-
211	2405-1899	-ПОЛКИ=К1161ЦТ1 ТУ 36-1496-75,ИЗМ,НР2-79	-	214,40	-	-	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
212	2405-1701	-ПОЛКИ=К1163ЦТ1 ТУ36-1496-75,ИЗМ,НР2-79	0,09	460,96	-	41	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
213	Ц8-147-7	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 3,4КГ	0,01	1,34	0,13	1	-	-	2,00	-
		100ШТ		1,12	0,05			-	0,06	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214	Ц8-147-20	-ПОЛКА КАБЕЛЬНАЯ, УСТАНАВЛИВАЕМАЯ НА СТОЙКАХ, МАССА, ДО 0,9КГ 100ШТ	0,86	1,89 1,20	0,39 0,15	2	1	- -	2,00 0,19	2 -
215	2405-1791	-СКОБА=К1157ЦТ1 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79 1000ШТ	0,04	149,01 -	- -	6	-	- -	- -	- -
216	2405-1814	-СКОБЫ=К740У2 ТУ36-1448-77 1000ШТ	0,00	6,22 -	- -	25	-	- -	- -	- -
217	2405 Д.1-28П 11673	-ЛОТОК НЛ5-П1,87У3 ШТ	10,00	1,02 -	- -	10	-	- -	- -	- -
218	Ц8-397-4	-ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШТАМПОВАННЫЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ШИРИНА ЛОТКА, ММ, ДО: 50 Т	0,02	186,00 95,60	61,80 15,30	4	2	1 -	165,00 19,74	3 -
219	2405 Д.22П.1145 0	-ЛОТОК НЛ40-П1,87У3 ШТ	100,00	2,09 -	- -	209	-	- -	- -	- -
220	Ц8-397-2	-ЛОТОК МЕСТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 400ММ Т	0,59	123,00 27,20	39,20 11,40	73	16	23 7	49,00 14,71	29 9
221	0113ТАБЛ.3 .1	-ТРУБА ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ Д25Х2 М	140,00	0,26 -	- -	36	-	- -	- -	- -
222	0113ТАБЛ3. 1	-ТРУБА ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ Д45Х2 М	35,00	0,45 -	- -	16	-	- -	- -	- -
223	0113ТАБЛ3. 1	-ТРУБА ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ Д76Х3,5 М	6,00	1,20 -	- -	7	-	- -	- -	- -
224	Ц8-407-1	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ И ПОЖАРООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ,ДИАМЕТР ДО 25ММ 100М	1,40	79,20 36,00	35,70 12,20	111	50	50 17	55,00 15,74	77 22
225	Ц8-407-3	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ И ПОЖАРООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ,ДИАМЕТР ДО 50ММ 100М	0,35	112,00 53,80	48,80 15,80	39	19	18 6	82,00 20,38	29 7
226	Ц8-407-7	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ И ПОЖАРООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КОНСТРУКЦИЯМ,ДИАМЕТР ДО 80ММ	0,06	114,00 70,00	32,40 10,30	7	4	2 1	107,00 13,29	6 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М								
227	С113-20	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 Р ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-80 Т-4	5,00	1,46	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
228	Ц8-407-7	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ И ПОЖАРООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КОНСТРУКЦИЯМ,ДИАМЕТР ДО 80ММ	0,05	114,00	32,40	6	4	2	107,00	5
				70,00	10,30			1	13,29	1
		100М								
229	С159-547	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ50	1,00	5,52	-	6	-	-	-	-
		10М		-	-			-	-	-
230	С159-550	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ90	0,50	17,40	-	9	-	-	-	-
		10М		-	-			-	-	-
231	Ц8-418-3	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 50ММ	0,10	13,80	0,53	1	1	-	17,00	2
				9,48	0,21			-	0,27	-
		100М								
232	Ц8-418-7	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 70ММ	0,05	19,40	0,39	1	-	-	15,00	1
				8,71	0,16			-	0,21	-
		100М								
233	Ц8-91-9	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,39	377,00	4,70	147	13	2	61,00	24
		Т		33,30	1,41			1	1,82	1
234	Ц8-170-1	-ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПРОХОДОВ ПРИ ВВОДЕ КАБЕЛЕЙ ВО ВЗРЫВООПАСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ МАССОЙ	158,00	1,66	-	262	38	-	0,40	63
				0,24	-			-	-	-
		ПРОХОД								
235	Ц8-170-2	-ЗАДЕЛКА ЗАЗОРОВ В ТРУБАХ И ОТВЕРСТИЯХ ДЛЯ ПРОХОДА КАБЕЛЯ В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ	158,00	0,19	-	30	22	-	0,30	47
				0,14	-			-	-	-
		ПРОХОД								
236	Ц8-482-11	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ ФЛАНЦЕВОЙ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВАЛОМ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,МАШИНА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА МАССА ДО 0,15Т	49,00	2,62	0,04	128	92	2	3,00	147
				1,68	-			-	-	-
		ШТ								
237	С151-1196	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ	0,10	179,00	-	18	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000В ДВУЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5								
		1000М								
238	С151-1252 К-1,3	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х2,5	1,60	288,60	-	462	-	-	-	-
		1000М								
239	С151-1253 К-1,2	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х4+ 1Х2,5	0,15	320,40	-	48	-	-	-	-
		1000М								
240	С151-1254 К-1,2	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х6+ 1Х4	0,10	378,00	-	38	-	-	-	-
		1000М								
241	С151-1255 К-1,2	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х10+ 1Х6,0	0,10	504,00	-	50	-	-	-	-
		1000М								
242	С151-1258 К-1,2	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х35+ 1Х16	0,04	1191,60	-	48	-	-	-	-
		1000М								
243	С151-1261 К-1,2	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х95+ 1Х50	0,07	2256,00	-	158	-	-	-	-
		1000М								
244	1509	-КАБЕЛЬ МАРКИ ВБбШв-1000В	0,07	596,78	-	42	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТАБЛ.3065	СЕЧ.3Х4+1Х2,5ММ2								
		КМ		-	-			-	-	-
245	С151-1962	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,БРОНИРОВАННЫЕ СТАЛЬНЫМИ ЛЕНТАМИ,МАРКИ КВВБГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ В ММ2:4Х1,5	0,05	439,00	-	22	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
246	С151-1964	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,БРОНИРОВАННЫЕ СТАЛЬНЫМИ ЛЕНТАМИ,МАРКИ КВВБГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ В ММ2:7Х1,5	0,07	563,00	-	39	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
247	С151-1965	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,БРОНИРОВАННЫЕ СТАЛЬНЫМИ ЛЕНТАМИ,МАРКИ КВВБГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ В ММ2:10Х1,5	0,07	754,00	-	53	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
248	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5	1,56	195,00	-	304	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
249	С151-2283	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х2,5	0,52	367,00	-	191	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
250	С151-2284	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:14Х2,5	0,20	458,00	-	92	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
251	С151-2285	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:19Х2,5	0,13	592,00	-	77	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
252	С151-1824	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ	0,02	218,00	-	4	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х1,5		-	-			-	-	-
253	0151-1827	1000М -КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х1,5	0,07	466,00 -	- -	33	-	- -	- -	- -
254	1509 ТАБЛ.5001	1000М -ПРОВОД ГВЗ 660В СЕЧ.1Х1,5ММ2 КМ	0,14	39,06 -	- -	5	-	- -	- -	- -
255	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД СЛНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100М	0,73	4,88 2,36	2,33 0,71	3	2	2 1	4,00 0,92	3 1
256	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100М	0,70	1,21 1,14	- -	1	1	- -	2,00 -	1 -
257	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ 100М	2,76	10,00 6,24	0,27 0,10	28	17	- -	11,00 0,13	30 -
258	Ц8-148-10	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО:3КГ 100М	1,10	24,90 9,97	0,83 0,33	27	11	1 -	18,00 0,43	20 -
259	Ц8-148-9 Т.Ч. П.4 К=1,04	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО:2КГ 100М	36,34	20,94 8,96	0,48 0,19	761	326	18 7	15,00 0,25	545 9
260	Ц8-148-9	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО:2КГ 100М	9,00	20,60 8,62	0,48 0,19	185	78	5 2	15,00 0,25	135 2
261	Ц8-153-23	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 120ММ2 ШТ	6,00	2,17 0,50	- -	13	3	- -	1,00 -	6 -
262	Ц8-153-22	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 35ММ2 ШТ	2,00	1,61 0,47	- -	3	1	- -	1,00 -	2 -
263	Ц8-153-21	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	112,00	1,33 0,46	- -	149	52	- -	1,00 -	112 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ШТ							
264	Ц8-156-8	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ММ2 ДО 2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	134,00	0,68 0,20	-	91	27	- -	1,00 -	134 -
			ШТ							
265	Ц8-156-9	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ММ2 ДО 2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 37	58,00	0,85 0,36	-	49	21	- -	1,00 -	58 -
			ШТ							
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ								
266	Ц8-472-6	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 100ММ2	4,00	56,10 13,40	1,70 0,10	224	54	6 -	24,00 0,13	96 1
			100М							
267	Е46-51	-ПРОБИВКА В БЕТОННЫХ СТЕНАХ И ПОЛАХ ОТВЕРСТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2СМ2	0,20	15,00 8,15	6,65 2,06	3	2	1 -	13,80 2,66	3 1
			100ШТ							
268	Е46-73	-ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ В БЕТОННЫХ СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ ПРИ ПЛОЩАДИ ОТВЕРСТИЙ ДО 0,1М2	0,12	67,10 38,70	1,10 0,33	8	5	- -	74,20 0,43	9 -
			М3							
269	0111-531	-СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ ГОРЯЧЕКАТАННАЯ ГЛАДКАЯ ГОСТ 5781-75, КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ ДО 10 ММ	0,01	165,00 -	- -	2	-	- -	- -	- -
			Т							
270	Е33-252	-УСТАНОВКА МОЛНИЕПРИЕМНИКА НА ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ ТРУБЕ ОТ Ф12ММ L=3,0 ШТ1	0,01	79,20 28,40	50,35 17,60	1	-	- -	47,00 22,70	- -
			Т							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			9665	1236	146		2180
			РУБ.					46		59
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			4016	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			9	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			112	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			36	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			4180	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5637	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1866	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1275	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			2397	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1067	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н;Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		87
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н;Р. -	РУБ.			-	184	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			529	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	РУБ.			7233	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2313
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1459	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			12	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			14	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			11427	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2326
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1466	-		-

СОСТАВИЛ ЛАВРЕНТЬЕВА

ПРОВЕРИЛ ЛАВРЕНТЬЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПОСЛЕ ТРАНСЛЯЦИИ СФ 3211831

```
1. 3211831' Н9Г1*5' ' 1' 1' ' ' ' ' *
2. 9' ' ТП 414-2-55.94' ' ' НА ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ' Р' ' 1-7' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЦЕХА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПИЩЕВО
                  ГО СПИРТА ИЗ КАРТОФЕЛЯ' ЗЕРНА И ДРУГОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ МОЩН.50ГЛ/СУТКИ' ТП 414-2-55.
                  94' БОЯРИНЦЕВА*
3. Н22=8' =0,1' =0,54' =3' =27,7' =1,2' =0,5*
4. Н10=16,5*
5. 1517-1035' 3,6' ' ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ РЕЕЧНЫЙ ОТКРЫТОГО ИСПОЛНЕНИЯ 1Щ 2200Х3600Х600ММ ПО ЧЕРТ.ЭЛ.001-ВО*
6. Ц8-571-1' 3,6' ' МОНТАЖ*
7. П2 НА ЩИТЕ УСТАНОВЛЕНО#*
8. Г КАЛЬК.1' БЛОК УПРАВЛ-Я БОУ5130-1874;2074,2474,2674,2874,2974,2А74' ШТ' 24*
9. 1517-1018' 0,04*
10. 1517-1506' 1*
11. 1504-01057#01071#01075' 1' 7,2*
12. 1517-1351-3' 1*
13. Т1504ДОП.12П.04543(=14)' 1' 5' ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ1-1100' ШТ*
14. Т1504ДОП.12П.12237(=14)' 1' 1,7' ПРИСТАВКА ПК1-2004' Шт*
15. 1517-1386-1' 2*
16. Т1504ДОП.12П.13326(=14)' 1' 3' РЕЛЕ РТЛ' ШТ*
17. 1517-1428-1' 1*
18. 1504-19005' 1*
19. 1517-1504' 1*
20. <Г*
21. Г КАЛЬК.1А' ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ' ШТ' 24*
22. Ц8-574-23' 1*
23. Ц8-574-44' 1*
24. Ц8-574-55' 1*
25. Ц8-85-1' 1*
26. <Г*
27. Г КАЛЬК.2' БЛОК УПРАВЛ-Я БОУ5130-3074;3174,3274,3А74' ШТ' 3*
28. 1517-1018' 0,06*
29. 1517-1506' 1*
30. 1504-01058#01072#01076' 1' 10,5*
31. 1517-1351-3' 1*
32. Т1504ДОП.12П.04545(=14)' 1' 6,6' ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-2100' Шт*
33. Т1504ДОП.12П.12237(=14)' 1' 1,7' ПРИСТАВКА ПКЛ-2004' Шт*
34. 1517-1386-1' 2*
35. Т1504ДОП.12П.13326(=14)' 1' 3' РЕЛЕ РТЛ' ШТ*
36. 1517-1428-1' 1*
37. 1504-03060#03061' 1' 0,12*
38. 1517-1379-1' 1*
39. 1504-19005' 1*
40. 1517-1504' 1*
41. <Г*
42. Г КАЛЬК.2А' ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ' ШТ' 3*
43. Ц8-574-23' 1*
44. Ц8-574-44' 1*
45. Ц8-574-55' 1*
46. Ц8-574-6' 1*
47. Ц8-85-1' 1*
48. <Г*
49. Г КАЛЬК.3' БЛОК УПРАВЛ-Я БОУ 5130-3474,3574' ШТ' 7*
50. 1517-1018' 0,08*
51. 1517-1506' 1*
52. 1504-01060#01073#01077' 1' 16,15*
53. 1517-1351-3' 1*
54. Т1504ДОП.3П.04488(=14)' 1' 13,6' ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-3200' Шт*
55. 1517-1386-1' 1*
```

56, 1504-03060#03061' 1' 0,12*
57, 1517-1379-1' 1*
58, 1504-19005' 1*
59, 1517-1504' 1*
60, <Г*
61, Г КАЛЬК.3А' ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ' ШТ' 7*
62, Ц8-574-23' 1*
63, Ц8-574-44' 1*
64, Ц8-574-6' 1*
65, Ц8-85-1' 1*
66, <Г*
67, Г КАЛЬК.4' БЛОК УПРАВЛ.БОУ5130-3674,3774' ШТ' 1*
68, 1517-1018' 0,1*
69, 1517-1506' 1*
70, 1504-01060#01073#01077' 1' 16,15*
71, 1517-1351-3' 1*
72, 1504-04133' 1*
73, 1517-1386-1' 1*
74, 1504-03060#03061' 1' 0,12*
75, 1517-1379-1' 1*
76, 1504-19005' 1*
77, 1517-1504' 1*
78, <Г*
79, Г КАЛЬК.4А' ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ' ШТ' 1*
80, Ц8-574-23' 1*
81, Ц8-574-44' 1*
82, Ц8-574-6' 1*
83, Ц8-85-1' 1*
84, <Г*
85, 1517-1506' 35*
86, Т1504 Д.2 П.01401(=14)' 2' 6,6' АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АЕ2026-10Н' ШТ*
87, 1517-1351-6' 2*
88, Ц8-574-23' 2*
89, Т1504 Д.15 П.01449,01455(=14)' 4' 9,75' АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2046М' ШТ*
90, 1517-1351-5' 4*
91, Ц8-574-19' 4*
92, Т1504 Д.15 П.01450,01456(=14)' 1' 15,75' АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АЕ2056М' ШТ*
93, 1517-1352-6' 1*
94, Ц8-574-24' 1*
95, 1504-12049' 10*
96, 1517-1429-2' 10' ' УСТ-КА*
97, Ц8-574-55' 10' ' ПОДГОТОВКА К ВКЛ.*
98, Т1504 Д.84 П.12288(=14)' 1' 7,3' РЕЛЕ РПУ2-М96620' ШТ*
99, 1517-1429-2' 1' ' УСТ-КА*
100, Ц8-574-55' 1' ' ПОДГОТ.К ВКЛ.*
101, Т1504 Д.111-114 П.12289(=14)' 7' 9' РЕЛЕ РКВ-11-33-112' ШТ*
102, 1517-1429-2' 7*
103, Ц8-574-55' 7' ' ПОДГОТ.К ВКЛ.*
104, Т1605-1608(=14)' 2' 9' РЕЛЕ РЭУ-11' ШТ*
105, 1517-1429-2' 2' ' УСТ-КА*
106, Ц8-574-55' 2' ' ПОДГОТ.К ВКЛ.*
107, Т1504 Д.102 П.13434(=14)' 2' 3,9' РЕЛЕ РТ140/10' ШТ*
108, 1517-1429-2' 2' ' УСТ-КА*
109, Ц8-574-55' 2' ' ПОДГОТ.К ВКЛ.*
110, Т1701 Д.20 П.03439(=14)' 2' 7,5' ВОЛЬТМЕТР Э365-1' ШТ*
111, 1517-1473-2' 2' ' УСТ-КА*
112, Ц8-574-54' 2' ' ПОДГОТ.К ВКЛ.*
113, Т1503-05012(=14)' 2' 5' ТРАНСФОРМАТОР ТОКА Т-0,66' ШТ*
114, 1517-1464-2' 2' ' УСТ-КА*

115. Ц8-574-53' 2' ' ПОДГОТ.К ВКЛ.*
116. 1504-03065' 4*
117. 1517-1379-2' 4' ' УСТ=КА*
118. Ц8-574-6' 4' ' ПОДГОТ.К ВКЛ.*
119. Т1504-06247(=14)' 13' 5,0' ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПКУ3-12С-0102' ШТ*
120. 1517-1446-2' 13' ' УСТ-КА*
121. Ц8-574-50' 13.4' ' ПОДГОТ.К ВКЛ.*
122. Т1504-06256(=14)' 1' 12,1' ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПКУ3-120-4031' ШТ*
123. 1517-1452-2' 1' ' УСТ=КА*
124. Ц8-574-50' 1.16' ' ПОДГОТ.К ВКЛ.*
125. Т152-559(=14)' 10,8.01432' 1,14' ШИНЫ АТ40Х4' Кг*
126. 1517-1500' 10,8*
127. Т1504-19005#1517-1495(=14)' 31' 1,6' БЛОК Б3-24' ШТ*
128. Ц8-574-56' 31' ' ПОДГОТ.К ВКЛ.*
129. 1504-01006' 2*
130. 1517-1351-4' 2' ' УСТ=КА*
131. Ц8-574-18' 2' ' ПОДГОТ.К ВКЛ*
132. Т1504 Д.96 П.1709(=14)' 3' 126' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА52-39-332810-20' ШТ*
133. 1517-1355-6' 3' ' УСТ=КА*
134. Ц8-574-27' 3' ' ПОДГОТ.К ВКЛ*
135. 1517-1504' 124*
136. 1517-1035' 1,4' ' ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ ЯЕЕЧНЫЙ ОТКРЫТОГО ИСПОЛНЕНИЯ 2Щ 2200Х1400Х600ММ ПО ЧЕРТ.ЭЛ.002-ВО*
137. Ц8-571-1' 1,4' ' МОНТАЖ*
138. П2 НА ЩИТЕ УСТАНОВЛЕНО*
139. Г КАЛЬК.1' БЛОК УПРАВЛ-Я БОУ5130-1874,2074,2474,2674,2874,2974,2А74' ШТ' 10*
140. 1517-1018' 0,04*
141. 1517-1506' 1*
142. 1504-01057#01071#01075' 1' 7,2*
143. 1517-1351-3' 1*
144. Т1504ДОП.12П.04543(=1А)' 1' 5' ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ1-1100' ШТ*
145. Т1504ДОП.12П.12237(=1А)' 1' 1,7' ПРИСТАВКА ПК1-2004' ШТ*
146. 1517-1386-1' 2*
147. Т1504ДОП.12П.13326(=1А)' 1' 3' РЕЛЕ РТЛ' ШТ*
148. 1517-1428-1' 1*
149. 1504-19005' 1*
150. 1517-1504' 1*
151. <Г*
152. Г КАЛЬК.1А' ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ' ШТ' 10*
153. Ц8-574-23' 1*
154. Ц8-574-44' 1*
155. Ц8-574-55' 1*
156. Ц8-85-1' 1*
157. <Г*
158. 1517-1506' 10*
159. Т1504 Д.2 П.01401(=14)' 5' 6,6' АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АЕ2026-10Н' ШТ*
160. 1517-1351-6' 5*
161. Ц8-574-23' 5*
162. Т1504 Д.15 П.01449,01455(=14)' 2' 9,75' АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2046М' ШТ*
163. 1517-1351-5' 2*
164. Ц8-574-19' 2*
165. 1504-12049' 4*
166. 1517-1429-2' 4' ' УСТ=КА*
167. Ц8-574-55' 4' ' ПОДГОТОВКА К ВКЛ.*
168. Т1504 Л.84 П.12288(=1А)' 2' 7,3' РЕЛЕ РПУ2-М96620' ШТ*
169. 1517-1429-2' 2' ' УСТ=КА*
170. Ц8-574-55' 2' ' ПОДГОТ.К ВКЛ.*
171. Т1504 Д.111-114 П.12289(=14)' 1' 9' РЕЛЕ РКВ-11-33-112' ШТ*
172. 1517-1429-2' 1*
173. Ц8-574-55' 1' ' ПОДГОТ.К ВКЛ.*

174. Т1701 Д.20 П.03439(=14)' 2' 7,5' ВОЛЬТМЕТР Э365-1' ШТ*
175. 1517-1473-2' 2' ' УСТ-КА*
176. Ц8-574-54' 2' ' ПОДГОТ.К ВКЛ.*
177. Т1504 Д.12 П.04544(=14)' 2' 5,0' ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-1101' ШТ*
178. 1517-1386-2' 2' ' УСТ-КА*
179. Ц8-574-44' 2' ' ПОДГОТ.К ВКЛ.*
180. 1504-03065' 8*
181. 1517-1379-2' 8' ' УСТ-КА*
182. Ц8-574-6' 8' ' ПОДГОТ.К ВКЛ.*
183. Т1504-06247(=14)' 9' 9,0' ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПКУ3-12С-0102' ШТ*
184. 1517-1446-2' 9' ' УСТ-КА*
185. Ц8-574-50' 9.4' ' ПОДГОТ.К ВКЛ.*
186. Т1504-06256(=14)' 2' 12,1' ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПКУ3-126-4031' ШТ*
187. 1517-1452-2' 2' ' УСТ-КА*
188. Ц8-574-50' 2.16' ' ПОДГОТ.К ВКЛ.*
189. Т152-559(=14)' 4,2.0,432' 1,14' ШИНЫ АТ40Х4' КГ*
190. 1517-1500' 4,2*
191. Т1504-19005#1517-1495(=14)' 17' 1,6' БЛОК Б3-24' ШТ*
192. Ц8-574-56' 17' ' ПОДГОТ.К ВКЛ.*
193. 1504-01006' 3*
194. 1517-1351-4' 3' ' УСТ-КА*
195. Ц8-574-18' 3' ' ПОДГОТ.К ВКЛ*
196. 1517-1504' 68*
197. Н22=0*
198. 1517-1103' 1' ' ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ 1Я РАЗМ;1000Х600ММ ПО ЧЕРТ.ЭЛ.003-ВО*
199. Ц8-572-4' 1' ' МОНТАЖ*
200. П2 В ЯЩИКЕ УСТАНОВЛЕНО#*
201. 1504-12049' 5*
202. 1517-1429-1' 5' ' УСТ-КА*
203. Ц8-574-55' 5' ' ПОДГОТ.К ВКЛ.*
204. Т1504Д.111-114П.12289(=14)' 2' 9' РЕЛЕ РКВ-11-33-112' ШТ*
205. 1517-1429-1' 2' ' УСТ-КА*
206. Ц8-574-55' 2' ' ПОДГОТ.К ВКЛ.*
207. Т1504 Д.12 П.04543(=14)' 1' 5,0' ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-1100' ШТ*
208. 1517-1386-1' 1' ' УСТ-КА*
209. Ц8-574-44' 1' ' ПОДГОТ.К ВКЛ.*
210. 1504-10011' 4*
211. 1517-1444-1' 4' ' УСТ-КА*
212. Ц8-574-48' 4' ' ПОДГОТ.К ВКЛ.*
213. Т1504-19005#1517-1495(=14)' 4' 1,3' БЛОК Б3-24' ШТ*
214. Ц8-574-56' 4' ' ПОДГОТ.К ВКЛ.*
215. Т1504-06247(=14)' 2' 5,0' ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПКУ3-12С-0102' ШТ*
216. 1517-1446-1' 2' ' УСТ-КА*
217. Ц8-574-50' 2.4' ' ПОДГОТ.К ВКЛ.*
218. Т1517-1504(=14)' 18' 0,1' УСТ-КА ТАБЛИЧКИ' ШТ*
219. 1517-1103' 1' ' ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ 3Я РАЗМ;1000Х600ММ ПО ЧЕРТ.ЭЛ.004-ВО*
220. Ц8-572-4' 1' ' МОНТАЖ*
221. П2 В ЯЩИКЕ УСТАНОВЛЕНО#*
222. 1504-12049' 4*
223. 1517-1429-1' 4' ' УСТ-КА*
224. Ц8-574-55' 4' ' ПОДГОТ.К ВКЛ.*
225. Т1504Д.84П.12288(=14)' 1' 7,3' РЕЛЕ РПУ2-М96620' ШТ*
226. 1517-1429-1' 1' ' УСТ-КА*
227. Ц8-574-55' 1' ' ПОДГОТ.К ВКЛ.*
228. Т1504Д.111-114П.12289(=14)' 1' 9' РЕЛЕ РКВ-11-33-112' ШТ*
229. 1517-1429-1' 1' ' УСТ-КА*
230. Ц8-574-55' 1' ' ПОДГОТ.К ВКЛ.*
231. Т1504 Д.12 П.04543(=14)' 1' 5,0' ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-1100' ШТ*
232. 1517-1386-1' 1' ' УСТ-КА*

233. Ц8-574-44' 1' ' ПОДГОТ.К ВКЛ.*
234. 1504-18011' 4*
235. 1517-1444-1' 4' ' УСТ-КА*
236. Ц8-574-48' 4' ' ПОДГОТ.К ВКЛ.*
237. Т1504-19005(=1517-1495(=14)' 4' 1,5' БЛОК Б3-24' ШТ*
238. Ц8-574-56' 4' ' ПОДГОТ.К ВКЛ.*
239. Т1504-02254(=14)' 1' 10,5' ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПКУ3-12С-3031' ШТ*
240. 1517-1450-1' 1' ' УСТ-КА*
241. Ц8-574-50' 1.12' ' ПОДГОТ.К ВКЛ.*
242. Т1504-06247(=14)' 2' 5,0' ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПКУ3-12С-0102' ШТ*
243. 1517-1446-1' 2' ' УСТ-КА*
244. Ц8-574-50' 2.4' ' ПОДГОТ.К ВКЛ.*
245. Т1517-1504(=14)' 18' 0,1' УСТ-КА ТАБЛИЧКИ' ШТ*
246. 1517-1101' 1' ' ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ Я(АВР) РАЗМ.600Х400ММ ПО ЧЕРТ.ЭЛ.005-ВО*
247. Ц8-572-4' 1' ' МОНТАЖ*
248. П2 В ЯЩИКЕ УСТАНОВЛЕНО#*
249. Т1504 Д.12 П.04544(=14)' 2' 5,0' ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-1101' ШТ*
250. 1517-1386-1' 2' ' УСТ-КА*
251. Ц8-574-44' 2' ' ПОДГОТ.К ВКЛ.*
252. Т1504-19005(=1517-1495(=14)' 1' 1,5' БЛОК Б3-24' ШТ*
253. Ц8-574-56' 1' ' ПОДГОТ.К ВКЛ.*
254. Т1517-1504(=14)' 5' 0,1' УСТ-КА ТАБЛИЧКИ' ШТ*
255. 1504-03065' 2*
256. 1517-1379-1' 2' ' УСТ-КА*
257. Ц8-574-6' 2' ' ПОДГОТ.К ВКЛ.*
258. Т1504 Ч.1П18-114К-0,92(=14)' 3' 2,0,92' ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКЕ222-1У3' ШТ*
259. Т1504Ч.1П.18115К-0,92(=14)' 35' 3,2.0,92' ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКЕ222-2У3' ШТ*
260. Ц8-529-5' 6*
261. Ц8-529-1' 32*
262. 1504-18157' 1' ' ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КУ91-1ЕХВII ВТ5*
263. 1504-18158' 1' ' ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КУ92-1ЕХВII ВТ5*
264. Ц8-529-10' 2*
265. Ц8-529-9' 6*
266. 1507-1071(Н9=1,084)' 1*
267. Ц8-545-1' 1*
268. 1504-06463' 1*
269. Ц8-533-5' 1*
270. Т1504Д.85П.18-245(=14)' 1' 8,5' ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15.21.231-54У2' ШТ*
271. Ц8-529-5' 1' ' МОНТАЖ*
272. П2#НА ПОСТУ УСТАНОВЛЕНО#*
273. 1504-18019' 4*
274. 1517-1444-1' 4*
275. Ц8-574-47' 4*
276. Т1507-05044(=14)' 2' 1,4' АРМАТУРА АЕ 123121' ШТ*
277. 1517-1481-1' 2*
278. Ц8-574-56' 2*
279. Т1507-06279(=14)' 1' 9,4.2' ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПКУ3-58-С3031 У3В' ШТ*
280. Ц8-533-3' 1' ' МОНТАЖ*
281. Т1507-01006(=14)' 2' 1,45' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ А63-МУ3' ШТ*
282. Ц8-526-1' 2*
283. Н9=1,089*
284. 241649-1064' 125*
285. 241649-1067' 15*
286. 241649-1071' 5*
287. Ц8-408-2' 145*
288. Н9=1,082*
289. Т2405 Д.29П.11597(=13)' 1' 11,2' КОРОБКА КЗНА32-У3' ШТ*
290. Т2405 Д.2П.11044(=13)' 10' 11,2' КОРОБКА КЛЕММНАЯ У-614АУ2' ШТ*
291. Ц8-534-17' 1*

292. Ц8-534-16' 10*
293. С156-80' 10*
294. Ц10-975-8' 10*
295. 2405-1431' 1*
296. 2405-1424' 3*
297. Н9=1,072*
298. Т2405-1702(=13)' 2' 0'002' ПОЛОСА К404 У2' ШТ*
299. Т2405-1733(=13)' 2' 0'0009' ПРЯЖКА К407 У2' ШТ*
300. 2405-1860' 42*
301. 2405-1710' 9*
302. 2405-1718' 2*
303. 2405-1722' 11' ' ПРОФИЛЬ К242 У2*
304. 2405-1726' 5*
305. 2405-1725' 1*
306. 2405-1723' 1' ' ПРОФИЛЬ К241 У2*
307. Ц8-147-13' 48' ' МОНТАЖ*
308. 2405-1866' 11*
309. 2405-1868' 11*
310. Ц8-147-4' 22*
311. 2405-1699' 1*
312. 2405-1701' 86*
313. Ц8-147-7' 1*
314. Ц8-147-20' 86*
315. 2405-1791' 44*
316. 2405-1814' 4000*
317. Т2405 Л.1-28П 11673(=13)' 10' 0,95' ЛОТОК НЛ5-П1'87У3' ШТ*
318. Ц8-397-4' 0,022*
319. Т2405 Л.22П.11450(=13)' 100' 1,95* ЛОТОК НЛ40-П1'87У3' ШТ*
320. Ц8-397-2' 0,59*
321. Н9=1,089*
322. Т0113ТАБЛ.3.1(=13)' 140' 0,24' ТРУБА ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ Д25Х2' М*
323. Т0113ТАБЛ3.1(=13)' 35' 0,41' ТРУБА ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ Д45Х2' М*
324. Т0113ТАБЛ3.1(=13)' 6' 1,1' ТРУБА ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ Д76Х3,5' М*
325. Ц8-407-1' 140*
326. Ц8-407-3' 35*
327. Ц8-407-7' 6*
328. С113-20(,3)(=13)' 5*
329. Ц8-407-7' 5*
330. С159-547' 10*
331. С159-550' 5*
332. Ц8-418-3' 10*
333. Ц8-418-7' 5*
334. Ц8-91-4' 0,392*
335. Ц8-170-1' 158*
336. Ц8-170-2' 158*
337. Ц8-482-11' 49*
338. С151-1196' 100*
339. С151-1252 К-1,3(А1,1,3)' 1600*
340. С151-1253 К-1,2(А1,1,2)' 150' ' ++ 1Х2,5*
341. С151-1254 К-1,2(А1,1,2)' 100' ' ++ 1Х4*
342. С151-1255 К-1,2(А1,1,2)' 100' ' ++ 1Х6,0*
343. С151-1258 К-1,2(А1,1,2)' 40' ' ++ 1Х16*
344. С151-1261 К-1,2(А1,1,2)' 70' ' ++ 1Х50*
345. Н9=1,126*
346. Т1509 ТАБЛ.3065(=13)' 0,07' 530' КАБЕЛЬ МАРКИ ВББШВ-1000В СЕЧ.3Х4+1Х2,5ММ2' КМ*
347. С151-1962' 50*
348. С151-1964' 70*
349. С151-1965' 70*
350. С151-2280' 1560*

351. С151-2283' 520*
352. С151-2284' 200*
353. С151-2285' 130*
354. С151-1824' 20*
355. С151-1827' 70*
356. Н9=1,116*
357. Т1509 ТАБЛ.5001(=13)' 0,14' 35' ПРОВОД ПВ3 660В СЕЧ.1Х1,5ММ2' КМ*
358. Ц8-409-1' 70*
359. Ц8-409-11' 70*
360. Ц8-149-1' 276*
361. Ц8-146-10' 110*
362. Ц8-148-9(18А)' 3634*
363. Ц8-148-9' 900*
364. Ц8-153-23' 6*
365. Ц8-153-22' 2*
366. Ц8-153-21' 112*
367. Ц8-156-8' 134*
368. Ц8-156-9' 58*
369. П2 ЗАЗЕМЛЕНИЕ*
370. Ц8-472-6' 400*
371. Е46-51' 20*
372. Е46-73(А2=27,3)' 0,12*
373. С111-5311(.1)(=13)' 0,006*
374. Е33-252' 0,006' ' УСТАНОВКА МОЛНИЕПРИЕМНИКА НА ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ ТРУБЕ ОТ Ф12ММ L=3,0 ШТ1*
375. К' ЛАВРЕНТЬЕВА###СОГЛАСОВАНО НАЧ.ЭТО ЧУДИНОВ###НОРМОКОНТРОЛЬ ЯКУБОВА*

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-13

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЦЕХА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПИЩЕВОГО СПИРТА ИЗ КАРТОФЕЛЯ, ЗЕРНА И ДРУГОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ: ТП 414-2-55.94-30-СО
ал.7 стр 56

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 17,113 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 3093 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2,069 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СКЦ3-84ПВЫ П.1П.22027	-ПУНКТ СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР11-3052-21У3	3,00	223,81	-	671	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
2	ЦТО ЖЕ	-ПОДГОТОВКА К ВКЛ	2,00	9,58	0,79	19	8	2	6,37	13
		ШТ		3,98	0,28			1	0,36	1
3	СКЦ3-84ВЫП ,1П,22035	-ПУНКТ СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР11-3056-21У3	2,00	213,75	-	428	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
4	ЦТО ЖЕ	-ПОДГОТОВКА К ВКЛ	2,00	10,48	0,79	21	10	2	7,81	16
		ШТ		4,88	0,28			1	0,36	1
5	Ц8-572-5	-МОНТАЖ	5,00	5,24	0,87	26	10	5	3,00	15
		ШТ		1,98	0,32			2	0,41	2
6	1504-01011	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ М,Т НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 1,6 2,5 4 6,3 10 16 25 40 50 63 =АП50Б-3МТУ3 АП50Б-3МУ3 ТУ 16-522.139-78	4,00	4,27	-	17	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
7	Ц8-525-5	-АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ- ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА ПОЛУ НА ТОК ДО 63А	4,00	5,27	0,08	21	5	-	2,00	8
				1,28	0,02			-	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
8	1507-1147	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ=ПВЛМ-2Х40-01 УХЛ4,ПВЛМ-2Х40-02УХЛ4	104,00	17,85	-	1856	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
9	Ц8-620-5	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП,УСТАНАВЛИВАЕМЫХ В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ НА ПРОФИЛЕ ЗАКРЕПЛЕННОМ К ПОДВЕСКАМ СО ВСТРОЕННОЙ ПРА КОЛИЧЕСТВО ЛАМП ДО 2	0,72	419,00	113,00	302	69	81	170,00	122
				96,00	35,40			25	45,67	33
		100ШТ								
10	Ц8-599-4	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ПОДВЕСАХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	0,12	167,00	50,50	20	8	6	122,00	15
				68,30	16,00			2	20,64	2
		100ШТ								
11	Ц8-617-3	-СВЕТИЛЬНИКИ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА КРОНШТЕЙНАХ МАРКИ К290-К292 НА МОСТИКАХ ДЛЯ ЛАМП ДВА ЛЮМИНИСЦЕНТНЫХ СВЕТИЛЬНИКА НА КРОНШТЕЙНЕ	0,20	463,00	90,60	93	18	18	159,00	32
				91,40	28,40			6	36,64	7
		100ШТ								
12	1507Д,6П.3 129	-СВЕТИЛЬНИК ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ ЛСО04-2Х40	50,00	17,31	-	865	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
13	Ц8-620-5	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП,УСТАНАВЛИВАЕМЫХ В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ НА ПРОФИЛЕ ЗАКРЕПЛЕННОМ К ПОДВЕСКАМ СО ВСТРОЕННОЙ ПРА КОЛИЧЕСТВО ЛАМП ДО 2	0,15	419,00	113,00	63	14	17	170,00	25
				96,00	35,40			5	45,67	7
		100ШТ								
14	Ц8-599-4	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ПОДВЕСАХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	0,35	167,00	50,50	58	24	18	122,00	43
				68,30	16,00			6	20,64	7
		100ШТ								
15	1507 Д 15 П 1200	-СВЕТИЛЬНИК НОП11Х200-234	24,00	6,44	-	155	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	Ц8-594-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА КРОНШТЕЙНАХ ВНУТРЕННЕГО ИЛИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ	0,14	278,00	58,40	39	8	9	103,00	14
				57,60	18,20			3	23,48	3
		100ШТ								
17	Ц8-617-1	-ТО ЖЕ, НА СТОЙКЕ	0,10	924,00	41,20	92	5	4	93,00	9
		100ШТ								
				51,80	12,60			1	16,25	2
18	С153-51	-СВЕТИЛЬНИК НПП23Х200-001	1,00	9,68	-	10	-	-	-	-
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-			-	-	-
19	Ц8-617-1	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА НА СТОЙКЕ 100ШТ	0,01	924,00 51,80	41,20 12,60	9	1	- -	93,00 16,25	1 -
20	1507-1057	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ=НПП03-100-00 1УЗ ШТ	15,00	10,17 -	- -	153	-	- -	- -	- -
21	Ц8-603-2	-ПЛАФОН С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 5 100ШТ	0,15	317,00 67,40	93,60 29,70	48	10	14 4	114,00 38,31	17 6
22	С153-49	-СВЕТИЛЬНИКИ С БЕСЦВЕТНЫМ ПРОЗРАЧНЫМ СТЕКЛЯННЫМ КОЛПАКОМ И СЕТКОЙ ТИПА ВЗГ/В4А-200М ШТ	23,00	25,80 -	- -	593	-	- -	- -	- -
23	Ц8-594-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА КРОНШТЕЙНАХ ВНУТРЕННЕГО ИЛИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 100ШТ	0,23	278,00 57,60	58,40 18,20	64	13	13 4	103,00 23,48	24 5
24	1507Д.21П, 3177	-СВЕТИЛЬНИК ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ ЛПО26М-40-001 ШТ	1,00	8,87 -	- -	9	-	- -	- -	- -
25	Ц8-617-3	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА НА СТЕНЕ 100ШТ	0,01	463,00 91,40	90,60 28,40	5	1	1 -	159,00 36,64	2 -
26	С153-46	-СВЕТИЛЬНИК НПП25Х100 ШТ	11,00	36,40 -	- -	400	-	- -	- -	- -
27	Ц8-593-2	-УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКА В ВЫТЯЖНОМ ШКАФУ 100ШТ	0,11	116,00 48,80	58,00 18,20	13	5	6 2	81,00 23,48	9 3
28	С153-17	-СВЕТИЛЬНИКИ ПЕРЕНОСНЫЕ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ С ОТРАЖАТЕЛЕМ/ТУ16-545.132-77/ТИПА РВО-42У2/ДЛИНА КАБЕЛЯ6М/ ШТ	5,00	3,24 -	- -	16	-	- -	- -	- -
29	1507Д.1П.2037	-СВЕТИЛЬНИК АККУМУЛЯТОРНЫЙ НРП09Х3,75 П-36-01-ОМ3 ШТ	5,00	85,48 -	- -	427	-	- -	- -	- -
30	1507Д.40П, 1210	-ФОНАРЬ АККУМУЛЯТОРНЫЙ АМФ-13 ШТ	5,00	18,39 -	- -	92	-	- -	- -	- -
31	1515-1063	-ЛАМПА ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ ЛБР-40 ШТ	220,00	0,81 -	- -	178	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	С153-231	-ЛАМПЫ ЛБ40,ЛД40,ЛДЦ40,ЛТБ40 ЛХ540 10ШТ	10,50	7,20 -	- -	76	-	- -	- -	-
33	С153-251	-СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ТИПА 80С-220 10ШТ	32,50	1,42 -	- -	46	-	- -	- -	-
34	С153-308	-ЛАМПЫ МО36-40 10ШТ	0,50	0,83 -	- -	1	-	- -	- -	-
35	1504 Д100	-РАЗЪЕМ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ РШ30-0-Б-25/380УХЛ1 ШТ	8,00	8,66 -	- -	69	-	- -	- -	-
36	1504 Д100	-ВИЛКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ВШ30-0-Б-25/380УХЛ1 ШТ	8,00	8,66 -	- -	69	-	- -	- -	-
37	Ц8-522-5	-АППАРАТ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25А С КОЛИЧЕСТВОМ ЦЕПЕЙ ДО 4 КОМПЛ	8,00	2,32 1,02	0,05 0,01	19	8	- -	2,00 0,01	16 -
38	1504-19006	-ЗАЖИМ ЛАБОРАТОРНЫЙ БЗН23-4М25/D ШТ	8,00	1,51 -	- -	12	-	- -	- -	-
39	С153-276	-ЛАМПЫ Б220-230-100 10ШТ	3,00	1,08 -	- -	3	-	- -	- -	-
40	С153-284	-ЛАМПЫ Б215-225-200ГОСТ 2239-79 10ШТ	5,00	1,44 -	- -	7	-	- -	- -	-
41	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ Т	0,13	377,00 33,30	4,70 1,41	49	4	- -	61,00 1,82	8 -
42	С156-240	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25 ШТ	3,00	13,70 -	- -	41	-	- -	- -	-
43	Ц8-610-2	-ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 12КГ 100ШТ	0,03	179,00 94,30	3,20 1,16	5	3	- -	159,00 1,50	5 -
44	1504-06161	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 02.1.1-21 ШТ	10,00	0,70 -	- -	7	-	- -	- -	-
45	Ц8-591-3	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	0,10	49,80	1,10	5	4	-	68,00	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100ШТ		38,40	0,06			-	0,08	-
46	1504-06160	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 02.1.1-01 ШТ	55,00	0,43	-	24	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
47	Ц8-591-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,70	23,80	0,04	17	11	-	28,00	20
		100ШТ		15,80	0,02			-	0,03	-
48	С154-160	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ 05.2.2-02 ШТ	95,00	0,38	-	36	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
49	С154-159	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ 05.2.2-01 ШТ	5,00	0,32	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
50	С154-161	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ 05.1.2-02 ШТ	5,00	0,16	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
51	Ц8-591-6	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,90	25,10	0,04	23	15	-	31,00	28
		100ШТ		17,10	0,02			-	0,03	-
52	С154-155	-ВИЛКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ 05.2.1-03 ШТ	5,00	0,12	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
53	С154-207	-КОРОБКА ПЛАСТМАССОВАЯ ТИПА У409 ШТ	40,00	1,63	-	65	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
54	2405-1365	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=КОР-74-У3 ТУ36-УССР667-75,ИЗМ.НР3-79 ШТ	100,00	0,44	-	44	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
55	2405-1364	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=КОР-73У3 ТУ36-УССР667-75,ИЗМ.НР3-79 ШТ	50,00	0,43	-	22	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
56	2405 дб П11183	-КРОНШТЕЙН У116 ШТ	14,00	1,59	-	22	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
57	2405-1093	-ДЮБЕЛИ=У663У3 ТУ36-941-79	0,27	134,00	-	36	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
58	2405-1752	-САЛЬНИКИ ТРУБНЫЕ=У258У3 ТУ36-1952-76,ИЗМ НР1-79	0,03	188,67	-	6	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
59	2405-1895	-ХОМУТИКИ=С437У2 ТУ36-1446-77	0,07	99,70	-	7	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1ØØØШТ		-	-			-	-	-
6Ø	2405 д 3П 11063	-ШВЕЛЛЕР УСЭК 53У3 ШТ	7,ØØ	1,72 -	- -	12	-	- -	- -	- -
61	2405 д 3П 11064	-ШВЕЛЛЕР УСЭК 54У3 ШТ	2,ØØ	1,93 -	- -	4	-	- -	- -	- -
62	ТОЖЕ П 11065	-УГОЛОК УСЭК 55 У3 ШТ	5Ø,ØØ	1,29 -	- -	65	-	- -	- -	- -
63	ТОЖЕ П 11066	-ПОЛОСА УСЭК 56 У3 ШТ	45,ØØ	Ø,54 -	- -	24	-	- -	- -	- -
64	ТОЖЕП 11069	-УГОЛЬНИК УСЭК 59 У3 ШТ	35,ØØ	Ø,19 -	- -	7	-	- -	- -	- -
65	2405 д3 П11084	-ШАЙБА ЦАРАПАЮЩАЯ УСЭК 76У1 ШТ	88Ø,ØØ	Ø,Ø2 -	- -	18	-	- -	- -	- -
66	2405-1722	-ПРОФИЛИ=К235У2 ТУ36-1434-76,ИЗМ НР 2-8Ø ШТ	2ØØØ,ØØ	Ø,96 -	- -	1920	-	- -	- -	- -
67	2405-1720	-ПРОФИЛИ=К347У2 ТУ36-1434-76,ИЗМ НР2-8Ø ШТ	1Ø,ØØ	Ø,47 -	- -	5	-	- -	- -	- -
68	Ц8-147-13	-МОНТАЖ 1ØØШТ	2Ø,1Ø	43,9Ø 1Ø,9Ø	1,2Ø Ø,28	882	219	24 6	17,ØØ Ø,36	342 7
69	2405-1101	-ЗАЖИМ ЛАБОРАТОРНЫЙ=К36ØУ3 ТУ36-1927-76,ИЗМ.НР1-78 1ØØØШТ	Ø,Ø1	38Ø,56 -	- -	4	-	- -	- -	- -
7Ø	С113-14	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-2Ø Т-2,8 М	9Ø,ØØ	Ø,31 -	- -	28	-	- -	- -	- -
71	С113-17	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИ	3Ø,ØØ	Ø,67 -	- -	2Ø	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-40 Т-3.5 М								
72	С113-20	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 Р ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-80 Т-4 М	30,00	1,46 -	- -	44	-	- -	- -	- -
73	Ц8-407-1	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ И ПОЖАРООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ,ДИАМЕТР ДО 25ММ 100М	0,90	79,20 36,00	35,70 12,20	71	32	32 11	55,00 15,74	50 14
74	Ц8-407-2	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ И ПОЖАРООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ,ДИАМЕТР ДО 40ММ 100М	0,30	102,00 45,20	46,80 15,00	31	14	15 5	69,00 19,35	21 6
75	Ц8-407-11	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ И ПОЖАРООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТР ДО 80ММ 100М	0,30	94,20 57,70	18,30 7,19	28	17	5 2	89,00 9,28	27 3
76	С159-544	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ25 10М	7,00	1,51 -	- -	11	-	- -	- -	- -
77	Ц8-418-1	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100М	0,70	9,89 8,57	0,17 0,08	7	6	- -	15,00 0,10	10 -
78	1517-2340	-ЭЛ.ЩИТОК ЭЩ-4 ШТ	4,00	30,13 -	- -	121	-	- -	- -	- -
79	1517-2340	-ЭЛ.ЩИТОК ЭЩ-5 ШТ	4,00	30,13 -	- -	121	-	- -	- -	- -
80	Ц8-614-1	-ЩИТОК ЛАБОРАТОРНЫЙ ПЛОЩАДЬ ДО 0,2М2 ШТ	8,00	2,35 1,70	0,02 0,01	19	14	- -	3,00 0,01	24 -
81	С151-1196	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ДВУЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И	3,00	179,00 -	- -	537	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5								
		1000М								
82	С151-1197	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ДВУЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х4	0,60	201,00	-	121	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
83	С151-1252	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х2,5	1,00	222,00	-	222	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
84	С151-1253	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х4	0,30	267,00	-	80	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
85	С151-1255К-1,2	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х10+ 1Х6	0,03	504,00	-	15	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
86	С151-1257К-1,2	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х25+ 1Х10	0,02	1025,70	-	21	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
87	С151-1223	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ ВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х1,5	0,03	243,00	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
88	С151-1172	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ДВУЖИЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ ВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	0,60	222,00	-	133	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
89	С151-1224	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ	0,30	287,00	-	86	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		жилами. с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ,с числом жил и сечением,мм2:3х2,5		-	-			-	-	-
		1000м								
90	С152-196	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	1,00	49,20	-	49	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
91	С152-199	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х2,5	0,50	71,00	-	35	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
92	С152-228	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х5	0,28	28,40	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
93	С152-229	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4	0,08	34,90	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
94	Ц8-402-1	-ПРОВОДА МАРОК ППВ АППВ ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	15,00	16,50	5,15	247	121	77	14,00	210
				8,07	1,63			24	2,10	32
		100М								
95	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 АПВ СЕЧ 2,5ММ2	0,50	4,88	2,33	2	1	1	4,00	2
				2,36	0,71			-	0,92	-
		100М								
96	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	1,50	1,21	-	2	2	-	2,00	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М		1,14	-			-	-	-
97	Ц8-409-2	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2 АПВ СЕЧ 4ММ2	0,20	6,02	2,85	1	1	-	5,00	1
				2,90	0,87			-	1,12	-
		100М								
98	Ц8-409-12	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	0,55	1,38	-	1	1	-	2,00	1
		100М		1,26	-			-	-	-
99	Ц8-409-3	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:16ММ2	0,70	9,29	4,84	7	3	3	7,00	5
				4,10	1,46			1	1,88	1
		100М								
100	Ц8-416-1	-КАБЕЛИ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ИЛИ ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	48,60	37,50	23,00	1823	539	1118	20,00	972
				11,10	7,32			356	9,44	459
		100М								
101	Ц8-416-2	-КАБЕЛИ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ИЛИ ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ И ПОЖАРООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ СЕЧЕНИЕ ДО 6ММ2	9,00	38,30	25,40	345	89	229	18,00	162
				9,88	8,06			73	10,40	94
		100М								
102	Ц8-148-9	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО:2КГ	0,20	20,60	0,48	4	2	-	15,00	3
				8,62	0,19			-	0,25	-
		100М								
103	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	0,30	10,00	0,27	3	2	-	11,00	3
				6,24	0,10			-	0,13	-
		100М								
104	Ц8-153-22	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 35ММ2	10,00	1,61	-	16	5	-	1,00	10
				0,47	-			-	-	-
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		14688	1322	1700		2295
				РУБ.				540		695
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		14688	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		1453	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	1862	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			10187	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1153	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		103
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	207	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1272	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			17113	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3093
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2069	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			17113	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3093
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2069	-		-

СОСТАВИЛ ЛАВРЕНТЬЕВА

ПРОВЕРИЛ ЛАВРЕНТЬЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= В)

```
  1 3211930'Н9Г1Ж5''1'1''''*
  2 Ю''ТП 414-2-55.94''ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ'Р''1-10'К ТИПОВОМ
      У ПРОЕКТУ ЦЕХА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПИЩЕВОГО СПИРТА ИЗ КАР
      ТОФЕЛЯ, ЗЕРНА И ДРУГОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ МОЩН.5
      ФГЛ/СУТКИ'ТП 414-2-55.94-СС-СО'БОЯРИНЦЕВА*
  3 Н9=1,076*
  4 ТСКЦЭ-84ПВЫП.1П,22027(=13)'3'202+120,0,05'ПУНКТ СИЛОВО
      Й РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР11-3052-21У3'ШТ*
  5 ЦТТО ЖЕ(=7)'2'9,58#3,98#0,79#0,28#'7'ПОДГОТОВКА К ВКЛ'
      ШТ*
  6 ТСКЦЭ-84ВЫП.1П,22035(=13)'2'193+113,0,05'ПУНКТ СИЛОВОЙ
      РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР11-3056-21У3'ШТ*
  7 ЦТТО ЖЕ(=7)'2'10,48#4,88#0,79#0,28#'8'ПОДГОТОВКА К ВКЛ
      'ШТ*
  8 Ц8-572-5'5''МОНТАЖ*
  9 Н9=1,08*
 10 1504-01011(=13)'4*
 11 Ц8-525-5'4*
 12 Н9=1,082*
 13 1507-1147'104*
 14 Ц8-620-5'72*
 15 Ц8-599-4'12*
 16 Ц8-617-3'20*
 17 Т1507Д.6П.3129(=13)'50'16'СВЕТИЛЬНИК ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ ЛС
      004-2Х40'ШТ*
 18 Ц8-620-5'15*
 19 Ц8-599-4'35*
 20 Т1507 Д 15 П 1200(=13)'24'5,95'СВЕТИЛЬНИК НСП11Х200-23
      А'ШТ*
 21 Ц8-594-1'14*
 22 Ц8-617-1'10''ТО ЖЕ, НА СТОЙКЕ*
 23 С153-51'1''СВЕТИЛЬНИК НПП23Х200-001*
 24 Ц8-617-1'1''МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА НА СТОЙКЕ*
 25 1507-1057'15*
 26 Ц8-603-2'15*
 27 С153-49'23*
 28 Ц8-594-1'23*
 29 Т1507Д.21П,3177(=13)'1'8,2'СВЕТИЛЬНИК ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ Л
      ПО26М-40-001'ШТ*
 30 Ц8-617-3'1''МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА НА СТЕНЕ*
 31 С153-46'11''СВЕТИЛЬНИК НПП25Х100*
 32 Ц8-593-2'11''УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКА В ВЫТЯЖНОМ ШКАФУ*
 33 С153-17'5*
 34 Т1507Д.1П,2037(=13)'5'79'СВЕТИЛЬНИК АККУМУЛЯТОРНЫЙ НРП
      09Х3,75 П-36-01-ОМ3'ШТ*
 35 Т1507Д.40П.1210(=13)'5'17'ФОНАРЬ АККУМУЛЯТОРНЫЙ АМФ-13
      'ШТ*
 36 Н9=1,074*
 37 Т1515-1063(=13)'220'0,75'ЛАМПА ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ ЛБР-40'Ш
      Т*
 38 С153-231'105*
 39 С153-251'325*
 40 С153-308'5*
 41 Н9=1,082*
 42 Т1504 Д100(=13)'8'8'РАЗЪЕМ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ РШ30-0-В-25/380
      УХЛ1'ШТ*
 43 Т1504 Д100(=13)'8'8'ВИЛКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ВШ30-0-В-25/380У
      ХЛ1'ШТ*
 44 Ц8-522-5'8*
 45 Т1504-19006(=13)'8'1,4'ЗАЖИМ ЛАБОРАТОРНЫЙ Б3Н23-4М25/D
      'ШТ*
 46 С153-276'30*
 47 С153-284'50*
 48 Ц8-91-4'0,127*
 49 С156-240'3*
 50 Ц8-610-2'3*
 51 Н9=1,08*
 52 Т1504-06161(=13)'10'0,65'ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 02.1.1-21'ШТ*
 53 Ц8-591-3'10*
 54 Т 1504-06160(=13)'55'0,4'ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 02.1.1-01'ШТ*
 55 Ц8-591-1'70*
 56 С154-160'95''РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ 05.2.2-02*
 57 С154-159'5''РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ 05.2.2-01*
 58 С154-161'5''РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ 05.1.2-02*
 59 Ц8-591-6'90*
 60 С154-155'5''ВИЛКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ 05.2.1-03*
 61 С154-207'40*
 62 2405-1365(Н9=1,082)'100*
 63 2405-1364(Н9=1,082)'50*
 64 Н9=1,072*
 65 Т2405 Д6 П11183(=13)'14'1,48'КРОНШТЕЙН У116'ШТ*
 66 2405-1093'270*
 67 2405-1752'30*
 68 2405-1895'70*
 69 Т2405 Д 3П 11063(=13)'7'1,6'ШВЕЛЛЕР УСЭК 53У3'ШТ*
 70 Т2405 Д 3П 11064(=13)'2'1,8'ШВЕЛЛЕР УСЭК 54У3'ШТ*
 71 ТТОЖЕ П 11065(=13)'50'1,2'УГОЛОК УСЭК 55 У3'ШТ*
 72 ТТОЖЕ П 11066(=13)'45'0,5'ПОЛОСА УСЭК 56 У3'ШТ*
 73 ТТОЖЕП 11069(=13)'35'0,177'УГОЛЬНИК УСЭК 59 У3'ШТ*
 74 Т2405 Д3 П11084(=13)'800'0,0177'ШАЙБА ЦАРАПАЮЩАЯ УСЭК
      76У1'ШТ*
 75 2405-1722'2000*
 76 2405-1720'10*
 77 Ц8-147-13'2010''МОНТАЖ*
 78 2405-1101'8*
 79 С113-14(.1)(=13)'90*
 80 С113-17(.1)(=13)'30*
 81 С113-20(.1)(=13)'30*
 82 Ц8-407-1'90*
 83 Ц8-407-2'30*
 84 Ц8-407-11'30*
 85 С159-544'70*
 86 Ц8-418-1'70*
 87 Н9=1,076*
 88 Т1517-2340(=13)'4'28'ЭЛ.ЩИТОК ЭЩ-4'ШТ*
 89 Т1517-2340(=13)'4'28'ЭЛ.ЩИТОК ЭЩ-5'ШТ*
 90 Ц8-614-1'8*
 91 С151-1196'3000*
 92 С151-1197'600*
 93 С151-1252'1000*
 94 С151-1253'300*
 95 С151-1255К-1,2(А1.1,2)'30''++ 1Х6*
 96 С151-1257К-1,2(А1.1,3)'20''++ 1Х10*
 97 С151-1223'30*
 98 С151-1172'600*
```

```
 99 С151-1224'300*
100 С152-196'1000*
101 С152-199'500*
102 С152-226'280*
103 С152-229'75*
104 Ц8-402-1'1500*
105 Ц8-409-1'50''+ АПВ СЕЧ 2,5ММ2*
106 Ц8-409-11'150*
107 Ц8-409-2'20''+ АПВ СЕЧ 4ММ2*
108 Ц8-409-12'55*
109 Ц8-409-3'70*
110 Ц8-416-1'4360*
111 Ц8-416-2'900*
112 Ц8-148-9'20*
113 Ц8-149-1'30*
114 Ц8-153-22'10*
115 К/ЛАВРЕНТЬЕВА###СОГЛАСОВАНО НАЧ.ЭТО                    ЧУДИ
        НОВ###НОРМОКОНТРОЛЬ                          ЯКУБОВА*
```

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-14

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЦЕХА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПИЩЕВОГО СПИРТА ИЗ КАРТОФЕЛЯ, ЗЕРНА И ДРУГОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ

НА АВТОМАТИЧЕСКУЮ ПОЖАРНУЮ И ОХРАННУЮ СИГНАЛИЗАЦИИ

ОСНОВАНИЕ: ТП 414-2-55.94-СС-СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,500 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 76 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,054 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
		ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1602 ДОП 14П 030140	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ИП-105-2/1 ШТ	2,00	0,80 - -	-	2 - -	-	-	- - -	- - -
2	Ц10-743-2	-ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: МНОГОКРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ ШТ	2,00	0,97 0,88 -	-	2 - -	2	-	1,00 - -	2 - -
3	1602 Д,8 П030122	-ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ СИГНАЛ-44 ШТ	2,00	170,00 - -	-	340 - -	-	-	- - -	- - -
4	Ц10-742-9	-ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ОПС НА 3-4 ЛУЧА ШТ	2,00	9,61 9,33 -	-	19 - -	19	-	14,00 - -	28 - -
5	1602 ДОП 6 П0118	-СИГНАЛИЗАТОР СМК-1 ШТ	2,00	0,85 - -	-	2 - -	-	-	- - -	- - -
6	Ц10-743-3	-ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: МНОГОКРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ ВО ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ ШТ	2,00	1,32 1,04 -	-	3 - -	2	-	2,00 - -	4 - -
7	С113-2	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ; ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т	40,00	0,30 - -	-	12 - -	-	-	- - -	- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДУ20 Т2,5								
		М								
8	Ц8-407-1	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ И ПОЖАРООПАСНЫХ	0,40	79,20	35,70	32	14	14	55,00	22
		ПОМЕЩЕНИЯХ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ,ДИАМЕТР ДО 25ММ		36,00	12,20			5	15,74	6
		100М								
9	С152-488	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ	0,05	10,60	-	1	-	-	-	-
		МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,4ММ2		-	-			-	-	-
		1000М								
10	С152-209	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ	0,04	53,50	-	2	-	-	-	-
		ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНЫМИ		-	-			-	-	-
		ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ								
		ПРОКЛАДКИ,МАРКИ ППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х1								
		1000М								
11	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ	0,40	4,80	2,33	2	1	1	4,00	2
		ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ		2,36	0,71			-	0,92	-
		ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2								
		100М								
12	Ц13-54-12	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:БЕТОННОЙ	0,50	11,20	-	6	5	-	19,00	10
				10,80	-			-	-	-
		100М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			423	43	15		68
			РУБ.					5		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			342	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			7	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			7	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			11	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			373	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			81	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	48	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			17	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			37	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			9	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ.			127	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		76
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	54	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			500	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		76
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	54	-		-

СОСТАВИЛ ЛАВРЕНТЬЕВА

ПРОВЕРИЛ ЛАВРЕНТЬЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 7)

```
  1 3211070'Н9Г1=5''1'1'''''*
  2 Ю''ТП 414-2-55.94'''НА АВТОМАТИЧЕСКУЮ ПОЖАРНУЮ И ОХРАН
      НУЮ  СИГНАЛИЗАЦИЮ'Р''1-9'К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЦЕХА П
      О ПОЛУЧЕНИЮ ПИЩЕВОГО СПИРТА ИЗ КАРТОФЕЛЯ, ЗЕРНА И
      ДРУГОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ МОЩН.50ГЛ/СУТКИ'ТП 414
      -2-55.94-СС-СО'БОЯРИНЦЕВА*
  3 Н23=2'=2'=3'=27,7'=1,2'=0,5*
  4 Т1602 ДОП 14П 030140(=14)'2'0,8'ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ИП
      -105-2/1'ШТ*
  5 Ц10-743-2'2*
  6 Т1602 Д.8 П030122(=14)'2'170'ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫ
      Й СИГНАЛ-44'ШТ*
  7 Ц10-742-9'2*
  8 Т1602 ДОП 6 П0118(Н9=1,132)(=13)'2'0,75'СИГНАЛИЗАТОР С
      НК-1'ШТ*
  9 Ц10-743-3'2*
 10 С113-2(,1)(=13)'40*
 11 Ц8-407-1'40*
 12 С152-488'50*
 13 С152-209'40*
 14 Ц8-409-1'40*
 15 Ц10-54-12'50*
 16 К'ЛАВРЕНТЬЕВА#0#СОГЛАСОВАНО НАЧ.ОСУ          СОЗИНОВ#
      ##НОРМОКОНТРОЛЬ                 ЯКУБОВА*
```

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-15

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЦЕХА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПИЩЕВОГО СПИРТА ИЗ КАРТОФЕЛЯ, ЗЕРНА И ДРУГОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ КОМНАТЫ ПРИЕМА ПИЩИ

ОСНОВАНИЕ: ТП 414-2-55-94-АР

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,542 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 7 ЧЕЛ.-Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,04 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2406-0603	-ЭЛЕКТРОКИПЯТИЛЬНИК КНЭ-50М=КНЭ-50М	1,00	69,00	-	69	-	-	-	-	
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-	
2	Ц28-923-1	-МОНТАЖ	1,00	3,03	0,02	3	3	-	5,00	5	
		ШТ		2,77	0,01	-	-	-	0,01	-	
3	2406-1101	-ПЛИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭПН-4=ЭПМ-3М	1,00	42,60	-	43	-	-	-	-	
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-	
4	024-19-73 59	П2-СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ СПОМ-1	1,00	21,50	-	22	-	-	-	-	
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-	
5	СПР-Т 092/244 П4-150	-ШКАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ ЗИЛ	1,00	351,00	-	351	-	-	-	-	
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-	
6	2406-1501	9 -ЭЛЕКТРОСУШИТЕЛЬ ЭРА=ЭР-22 13	1,00	37,00	-	37	-	-	-	-	
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-	
7	Ц8-615-3	-МОНТАЖ	1,00	1,22	-	1	1	-	2,00	2	
		ШТ		0,83	-	-	-	-	-	-	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			526	4	-		7	
			РУБ.			-	-	-		-	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								
			СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			522	-	-		-
			ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			1	-	-		-
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
			ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
			КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
			ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			535	-	-		-
			СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4	-	-		-
			ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
			ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7	-	-		-
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-
			ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			542	-	-		-
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-

СОСТАВИЛ БАСЕРОВА

ПРОВЕРИЛ ОРЛОВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3РС (РЕДАКЦИЯ 1.1)
ТП 414-2-55-94 альбом 13 кн. 2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 1)

```
  1 32116700'Н9М1В1Ж5'М''1,1'''''*
  2 Ю''ТП 414-2-55-94'''НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВА
      НИЯ КОМНАТЫ ПРИЕМА ПИЩИ'Р''1-12'К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ
       ЦЕХА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПИЩЕВОГО СПИРТА ИЗ КАРТОФЕЛЯ,ЗЕ
      РНА И ДРУГОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ МОЩН.500Л/СУТ.'Т
      П.414-2-55-94-АР'БОЯРИНЦЕВА*
  3 Д10-Н1*
  4 Н80-52=0,03*
  5 Н9=1,11'Н23=0,1'Н24=0,21'Н26=20,14'Н27=1,2'Н28=0,6*
  6 2406-06003(=15)'1''ЭЛЕКТРОКИПЯТИЛЬНИК КНЭ-50М*
  7 Ц28-923-1'1''МОНТАЖ*
  8 2406-11001(=15)'1''ПЛИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭПН-4*
  9 СТ24-19-73П259(=15)'1'21,5'СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ СПСМ-
      1'ШТ'0,06*
 10 ОТПР-Т 092/244 П4-150(=15)'1'351'ШКАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ ЗИЛ'
      ШТ'0,1*
 11 2406-15019(=15)'1''ЭЛЕКТРОСУШИТЕЛЬ ЭРА*
 12 Ц8-615-3'1''МОНТАЖ*
 13 К'БАСЕРОВА'БАСЕРОВА###СОГЛАСОВАНО НАЧ СО        ПЛЛУНИ
      Н###НОРМОКОНТРОЛЬ                  ЯКУБОВА*
```

ВЕДОМОСТЬ

ПОТРЕБНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСАХ К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЦЕХА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПИЩЕВОГО СПИРТА ИЗ КАРТОФЕЛЯ, ЗЕРНА И ДРУГОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ

РЕСУРСЫ	КОЛИЧЕСТВО
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	
ЗАТРАТЫ ТРУДА ЧЕЛ.Ч.	6243
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.	4760
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ	
ЗАТРАТЫ ТРУДА ЧЕЛ.Ч.	18640
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.	13305
ИТОГО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
ЗАТРАТЫ ТРУДА ЧЕЛ.Ч.	24883
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.	18065
ШКАФЧИКИ	
ЗАТРАТЫ ТРУДА ЧЕЛ.Ч.	10
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.	6
ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ	
ЗАТРАТЫ ТРУДА ЧЕЛ.Ч.	815
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.	563
ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ	
ЗАТРАТЫ ТРУДА ЧЕЛ.Ч.	2608
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.	1751
ОБОРУДОВАНИЕ	
ЗАТРАТЫ ТРУДА ЧЕЛ.Ч.	4898
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.	3045
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОХРАНЫ ПРИРОДЫ	
ЗАТРАТЫ ТРУДА ЧЕЛ.Ч.	102
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.	63
ТРУБОПРОВОДЫ И АРМАТУРА	
ЗАТРАТЫ ТРУДА ЧЕЛ.Ч.	6348
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.	4065
ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ	
ЗАТРАТЫ ТРУДА ЧЕЛ.Ч.	906
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.	597
ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ	
ЗАТРАТЫ ТРУДА ЧЕЛ.Ч.	2633
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.	1706

РЕСУРСЫ	КОЛИЧЕСТВО
КИП И АВТОМАТИКА	
ЗАТРАТЫ ТРУДА ЧЕЛ.Ч.	3710
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.	2294
ВНУТРЕННИЕ СЕТИ СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ	
ЗАТРАТЫ ТРУДА ЧЕЛ.Ч.	217
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.	151
ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	
ЗАТРАТЫ ТРУДА ЧЕЛ.Ч.	2326
ЗАРАБОТАНАЯ ПЛАТА РУБ.	1466
ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	
ЗАТРАТЫ ТРУДА ЧЕЛ.Ч.	3093
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.	2069
АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОЖАРНАЯ И ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	
ЗАТРАТЫ ТРУДА ЧЕЛ.Ч.	76
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.	54
ОБОРУДОВАНИЕ КОМНАТЫ ПРИЕМА ПИЩИ	
ЗАТРАТЫ ТРУДА ЧЕЛ.Ч.	7
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.	4

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА Н.П.ОСИПОВА

СОСТАВИЛА НАЧ.ГРУППЫ Г.А.ОРЛОВА

gost.e-ecolog.ru