ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
903-4- II9.87

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ С ПЛАСТИНЧАТЫМИ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯМИ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 23 МВт

ЗАВИСИМОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ

АЛЬБОМ IO

СМЕТЫ

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
903-4-119.87

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ С ПЛАСТИНЧАТЫМИ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯМИ ПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 23 МВТ

АЛЬБОМ 10 ТИП 1

ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРОЕКТНЫМ ИНСТИТУТОМ
ПО ПЛАНИРОВКЕ И ЗАСТРОЙКЕ ГОРОДА
ХАРЬКОВПРОЕКТ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА С.Т.ХОМЕНКО
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Э.Е.ЗОЛОТОВ

РАЗРАБОТАН
УКРАИНСКИМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРОЕКТНЫМ
И ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИМ ИНСТИТУТОМ
ТЯЖПРОМАВТОМАТИКА

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА В.В.ЧЕРЕНКОВ
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Г.С.ШУБОВ

УТВЕРЖДЕН ГОССТРОЕМ УССР
ПРИКАЗ №136 ОТ 16 ИЮЛЯ 1988 Г.
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ ИНСТИТУТОМ
"ХАРЬКОВПРОЕКТ" 2.XI.1987 Г.
ПРИКАЗ № 210 ОТ
30 ОКТЯБРЯ 1987 Г.

9972/9

© КФ ЦИТП ГОССТРОЯ СССР, 1988 г.

903-4-II9.87

ОГЛАВЛЕНИЕ

9972/9

№№ пп	Наименование	№№ стр.
I.	Пояснительная записка	3
2.	Объектная смета № I на строительство центрального теплового пункта	4
3.	Локальная смета № I-I на общестроительные работы	8
4.	Локальная смета № I-2 на отопление	33
5.	Локальная смета № I-3 на вентиляцию	37
6.	Локальная смета № I-4 на водопровод холодной воды В1	4I
7.	Локальная смета № I-5 на горячее водоснабжение Т-3	46
8.	Локальная смета № I-6 на хозяйственно-бытовую канализацию К-I	50
9.	Локальная смета № I-7 на водостоки К2	54
I0.	Локальная смета № I-8 на производственную канализацию К3	58
II.	Локальная смета № I-9 на технологические трубопроводы и арматуру	62
I2.	Локальная смета № I-I0 на технологическое оборудование	76
I3.	Локальная смета № I-II на автоматизацию технологического производства	94
I4.	Локальная смета № I-I2 на силовое электрооборудование	I04
I5.	Локальная смета № I-I3 на электроосвещение	II2
I6.	Локальная смета № I-I4 на слаботочные устройства	II8
I7.	Ведомость потребности в производственных ресурсах	I28

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

9972/9

Сметная документация к типовому проекту на строительство центрального теплового пункта составлена в соответствии с "Инструкцией по типовому проектированию" / СН 227-82 /.

Объемы общестроительных и сантехнических работ подсчитаны по рабочим чертежам в соответствии с номенклатурой и требованиями СНиП часть IУ и элементных сметных норм, введенных в действие с I.I.I984 г.

Объемы работ на технологическое оборудование, электросиловое, КИП, автоматику, электроосвещение и слабые токи подсчитаны по рабочим чертежам и спецификациям к проекту.

Сметная документация составлена в ценах и нормах, введенных в действие с I.I.I984 года.

Сметная стоимость определена на основании :

а) сборников районных единичных расценок, предусматривающих условия территориального района I.I /Московской области/ ;

б) ценников оптовых цен на материалы, действующих с I января I984 года, и на машины и оборудование, действующих с I января I982 года.

Накладные расходы приняты в следующих размерах :

а) на общестроительные работы - I6,5%

б) на сантехнические работы - I3,3%

в) на металлоконструкции - 8,6%

Плановые накопления - 8,0%

При привязке смет к местным условиям строительства накладные расходы принимаются по установленным нормам.

Начисления на стоимость оборудования при привязке подлежат уточнению по среднеотраслевым нормам.

Сметы не учитывают стоимость затрат при строительстве в сейсмических районах, районах Крайнего Севера.

Сметная документация разработана по программе АВС-ЗЕС редакция 6.I, где расценки с меткой "С" в графе "2" обоснование следует читать:

СIII - как сборник средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции часть I, раздел I

СII2 - то же, часть I раздел 2

... - и т.д.)

СЗIО - как сборник сметных цен на перевозки грузов для строительства, часть I.

Листинги с исходными данными к этим расчетам хранятся в архиве института.

Т.П. 903-4-119.87

79471
9972/9

ФОРМА 3

СМЕТА В СУММЕ 127,91 ТЫС.РУБ.

СОГЛАСОВАНА

ПОДРЯДЧИК----------

'' '' 198 Г.

СМЕТА В СУММЕ 127,91 ТЫС.Руб.

УТВЕРЖДЕНА

ЗАКАЗЧИК----------

'' '' 198 Г.

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А

Н1

НА СТРОИТЕЛЬСТВО

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ С ПЛАСТИНЧАТЫМИ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯМИ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 23МВТ ЗАВИСИМОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ТИП 1

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 127,91 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ
УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 14,92 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 11,50 ТЫС.ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 8,05 ТЫС.РУБ.
ОБЪЕМ В РАСЧЕТНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЯХ 1423,10 М3
ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ 89,88 руб

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ, ВВЕДЕННЫХ С 1.1 1984Г.

№ п.п.	№ расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб: строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего	Норма- тивная условно-чистая продукция, тыс.руб.	Норма- тивная трудоемкость тыс. чел.-ч	Сметная заработная плата тыс.руб.	Показатели единичной стоимости руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1-1		-ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	44,43	-	-	-	44,43	8,57	6,14	4,42	-
2.1-2		-ОТОПЛЕНИЕ	,43	-	-	-	,43	,12	,08	,06	-
3.1-3		-ВЕНТИЛЯЦИЯ	1,13	-	-	-	1,13	,22	,19	,13	-
4.1-4		-ВОДОПРВОД ХОЛОДНОЙ ВОДЫ В1	,50	-	-	-	,50	,09	,08	,05	-
5.1-5		-ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3	,12	-	-	-	,12	,03	,02	,02	-
6.1-6		-ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1	,27	-	-	-	,27	,10	,09	,05	-

Т.п. 903-4-119.87 9972/9

N пп.	N СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.					НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ТЫС.РУБ.	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ТЫС. ЧЕЛ.-Ч	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ТЫС.РУБ.	ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ РУБ.
			СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ, ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.1-7		-ВОДОСТОКИ К2	,21	-	-	-	,21	,05	,03	,02	-
8.1-8		-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К3	,95	-	-	-	,95	,14	,12	,08	-
9.1-9		-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ И АРМАТУРА	2,97	7,69	2,52	-	13,18	2,04	1,69	1,19	-
10.1-10		-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ(ОСНОВНОЙ ВАРИАНТ)	4,43	4,32	27,64	-	36,39	1,28	1,02	,70	-
11.1-11		-АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА	-	1,95	19,19	-	21,14	,96	,94	,60	-
12.1-12		-СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	-	1,84	4,47	-	6,31	,75	,66	,45	-
13.1-13		-ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	-	1,36	-	-	1,36	,37	,26	,17	-
14.1-14		-СЛАБОТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА	-	,29	1,20	-	1,49	,20	,18	,11	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	55,44	17,45	55,02	-	127,91	14,92	11,50	8,05	89,88

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Э.ЗОЛОТОВ

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА

СОСТАВИЛ МАЯЦКАЯ

ПРОВЕРИЛ

Т.П. 903-4-119.87

9972/9

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1-1

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ			296	373	-	-	0,84
2	ФУНДАМЕНТЫ			2603	3271	-	-	7,36
3	КАРКАС			6322	7866	-	-	17,70
4	СТЕНЫ			8690	10933	-	-	24,61
5	ПЕРЕКРЫТИЕ ПОКРЫТИЕ			4062	5110	-	-	11,50
6	КРОВЛЯ			1788	2248	-	-	5,06
7	ПЕРЕГОРОДКИ			885	1111	-	-	2,50
8	ПОЛЫ			3138	3949	-	-	8,89
9	ОКНА			1009	1271	-	-	2,86
10	ДВЕРИ			925	1166	-	-	2,62
11	ЛЕСТНИЦЫ			479	596	-	-	1,34
12	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА			1524	1917	-	-	4,32
13	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА			185	232	-	-	0,52
16	РАЗНЫЕ РАБОТЫ			3559	4387	-	-	9,87
	ИТОГО:	М3	1423,10	35663	44626	24	31	100,00

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ С ПЛАСТИНЧАТЫМИ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 23МВТ. ЗАВИСИМОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ. ТИП 1

ОСНОВАНИЕ: Т.П.903-4 АС,КЖ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	44,426 Тыс.Руб.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	8,567 Тыс.Руб.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	6141 Чел.-ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	4,622 Тыс.Руб.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	1423,10 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	31,22 Руб.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е1-1129	-ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ, ВЕРХА И ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	4,26	0,35	0,35		-		-	-		
		100М2		-	0,11						1	1
								1	-			
								-	0,16			
2	Е1-56 Т.Ч.П1.11	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,26	148,22	141,69	39	2	37	13,20	3		
		1000М3		6,53	57,20						21	21
								15	82,37			
3	Е1-175 Т.Ч.П1.11	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,09	175,14	167,23	15	1	15	15,50	1		
		1000М3		7,64	67,54						9	9
								6	97,26			
4	Е1-106	-СРЕЗКА НЕДОБОРА ГРУНТА В ВЫЕМКАХ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,19	49,70	24,20	9	5	5	48,60	9		
		100М3		25,30	9,00			2	12,96		2	2
5	Е1-960 Т.Ч.П3.67	-ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	0,06	89,40	-	6	6	-	154,00	10		
		100М3										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				89,40	"			"	"	"
		ЦЕНА:0,745.1,2								
6	Е1-260	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ	0,07	15,07	15,06	1	"	1	"	"
	Т.Ч.П1.11	МОЩНОСТЬЮ ДО 96 КВТ С		---	---			---	---	---
		ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 10М		"	4,68			"	6,74	"
		БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ								
		1000М3								
7	Е1-995	-ПОДСЫПКА ГРУНТА ПОД ПОЛЫ	2,18	69,30	16,70	151	115	36	113,00	246
		100М3		---	---			---	---	---
				52,60	7,47			16	10,76	23
8	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	2,86	9,69	3,49	28	18	10	11,20	32
		ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ		---	---			---	---	---
		:ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП		6,20	2,29			7	3,30	9
		100М3								
9	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	154,00	0,29	"	45	9	"	0,09	14
		Т		---	---			---	---	---
				0,06	"			"	"	"
10	Е1-195	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ	0,09	13,20	11,34	1	"	1	3,23	"
		ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ		---	---			---	---	---
		СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ		1,59	3,63			"	5,23	"
		1000М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			296	156	106		315
			---					---		---
			РУБ.					46		65
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			296	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	202	"		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			49	-	"		"
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	163	"		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	"		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	"		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			28	-	"		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	131	"		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			373	-	"		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	591	"		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	"		384
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	209	"		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			373	-	"		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	591	"		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	"		384
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	209	"		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
11	Е6-1	-УСТР-ВО ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА	13,00	28,42	0,28	369	9	4	1,37	18
		В7,5		---	---			---	---	---
		М3		0,70	0,08			1	0,10	1
		ЦЕНА:27,4+(26,3-25,3),1,02								
12	Е7-6	-УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД	17,00	4,89	3,69	83	20	63	2,08	35
		КОЛОННЫХ ПРИ ГЛУБИНЕ		---	---			---	---	---
		КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ		1,20	1,33			23	1,72	29
		КОНСТРУКЦИЙ ДО 3,5Т								
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	ССЦ9-123	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ М-200 ОБЪЕМОМ ДО 1М3	0,75	59,20	-	44	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
14	ССЦ9-124	-ТО ЖЕ, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1М3 ИЗ БЕТОНА М-200	21,60	52,50	-	1134	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
15	С147-1	-АРМАТУРА А-1	3,06	22,40	-	69	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
16	С147-8	-АРМАТУРА А-3	2,96	24,50	-	73	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
17	Е7-17	-УСТРОЙСТВО ПРОСЛОЙКИ ИЗ РАСТВОРА ПОД ПОДОШВЫ ФУНДАМЕНТОВ	0,38	49,00	0,99	19	-	-	1,40	1
		100М2		0,69	0,30			-	0,39	-
18	Е6-90	-УСТР-ВО НАБЕТОНКИ ПОД ФУНДАМЕНТНЫЕ БАЛКИ ИЗ БЕТОНА М-150	1,73	33,02	0,33	57	3	-	2,81	5
		М3		1,55	0,10			-	0,13	-
		ЦЕНА:32,2+(26,6-25,8)*1,02								
19	Е7-15	-УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М	13,00	6,50	2,68	85	35	34	4,51	59
		ШТ		2,71	0,96			12	1,24	16
20	СС9-304	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ТРАПЕЦИОДАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ М-200	6,37	64,06	-	408	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:65,7-0,82.2								
21	СС9-308	-ТО ЖЕ, ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ БЕТОНА М-200	0,86	80,81	-	69	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:84,9-(1,63+0,62.3)								
22	С147-1	-АРМАТУРА А-1	1,18	22,40	-	26	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
23	С147-8	-АРМАТУРА А-3	2,59	24,50	-	63	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
24	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,27	40,80	-	11	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
25	Е7-400	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	4,00	1,27	0,79	5	1	3	0,39	2
		ШТ		0,22	0,29			1	0,37	1
26	Е7-402	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5Т	2,00	2,36	1,67	5	1	3	0,82	2
		ШТ		0,47	0,60			1	0,77	2
27	ССЦ3-19	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,3М3 ИЗ БЕТОНА М-100	0,80	44,20	-	35	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
28	ССЦ3-3	-ТО ЖЕ, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,5М3	1,10	40,90	-	45	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
29	Е6-90	-ЗАДЕЛКА ПО МЕСТУ БЕТОНОМ	0,10	32,20	0,33		-	-	2,81	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	М-100									
		М3		1,55	0,10			-	0,13	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			2603	69	107		122

			РУБ.					38		49
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			2603	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			18	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	107	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			242	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			428	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	98	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		39
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	77	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			240	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	79	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			3271	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	352	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		210
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	184	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			3271	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	352	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		210
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	184	-		-
		РАЗДЕЛ 3. КАРКАС								
30	Е7-47	-УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ СООРУЖЕНИЯ ПРИ МАССЕ КОЛОНН ДО 2Т	17,00	12,30	4,19	209	51	71	5,02	85
				---	---			---	---	---
				3,01	1,52			26	1,96	33
		ШТ								
31	ССЦ9-62	-СТОИМОСТЬ КОЛОНН С КОНСОЛЯМИ В 1 СТОРОНУ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2М3 ДО 1М3 ИЗ БЕТОНА М-300	4,56	91,30	-	416	-	-	-	-
				---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
		М3								
32	ССЦ9-63	-ТО ЖЕ, С КОНСОЛЯМИ В ДВЕ СТОРОНЫ	4,60	91,30	-	420	-	-	-	-
				---	---			---	---	---
		М3		-	-			-	-	-
33	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,84	22,40	-	19	-	-	-	-
		100КГ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
34	ССЦ-464	-СТ-ТЬ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КОЛОНН ИЗ БЕТОНА М-300 ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2М3 ДО 1М3	0,67	80,00	-	54	-	-	-	-
				---	---			---	---	---
		М3		-	-			-	-	-
35	С147-8	-АРМАТУРА А-3	6,98	24,50	-	171	-	-	-	-
		100КГ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
36	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	13,04	40,80	-	532	-	-	-	-
		100КГ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	13,04	17,30 -	- -	226	-	- -	- -	- -
38	Е7-597	-УСТАНОВКА ДИАФРАГМ ЖЕСТКОСТИ ВЫСОТОЙ ДО 4,8М И ПЛОЩАДЬЮ ДО 25М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М ШТ	2,00	42,50 9,07	9,82 2,91	85	18	20 6	14,50 3,75	29 7
39	ССЦ11-140	-СТОИМОСТЬ ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ ИЗ БЕТОНА М-300 М3	5,00	70,80 -	- -	354	-	- -	- -	- -
40	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	3,82	24,50 -	- -	94	-	- -	- -	- -
41	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,57	31,60 -	- -	18	-	- -	- -	- -
42	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,94	40,80 -	- -	38	-	- -	- -	- -
43	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0,94	17,30 -	- -	16	-	- -	- -	- -
44	Е7-113	-УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ С ПОЛКАМИ ДЛИНОЙ ДО 6М ПРИ ЖЕСТКИХ УЗЛАХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М ШТ	23,00	21,20 7,35	4,16 1,23	488	169	95 28	11,20 1,59	258 37
45	ССЦ9-299	-СТОИМОСТЬ РИГЕЛЕЙ ИЗ БЕТОНА М-300 ОБЪЕМОМ ДО 1,5М3 С ПОЛКАМИ М3	3,10	69,60 -	- -	216	-	- -	- -	- -
46	ССЦ9-299	-ТО ЖЕ, ИЗ БЕТОНА М-400 М3	12,87	72,05 -	- -	927	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:69,6*0,82*1,63								
47	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	3,94	22,40 -	- -	88	-	- -	- -	- -
48	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	17,82	24,50 -	- -	437	-	- -	- -	- -
49	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	1,39	31,60 -	- -	44	-	- -	- -	- -
50	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	4,76	40,80 -	- -	194	-	- -	- -	- -
51	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	4,76	17,30 -	- -	82	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100КГ								
52	Е9-88	-МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ,ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	3,67	41,30	11,40	152	57	42	24,60	90
				15,40	4,33			16	5,59	21
		Т								
53	С121-1913	-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ПАРНЫХ УГОЛКОВ,СОЕДИНЕННЫХ ПРОКЛАДКАМИ 2	3,67	247,00	-	906	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
54	Ц.14.2ТБ.1 2	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА СВЯЗЕЙ	3,67	15,60	-	57	-	-	-	-
		ТН		-	-			-	-	-
55	Е7-285	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	0,15	362,00	8,00	54	14	1	141,00	21
		Т		92,00	2,40			-	3,10	-
56	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	1,47	17,30	-	25	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			6322	309	229		483
			РУБ.					76		98
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5264	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			233	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	312	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1984	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			868	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	242	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		77
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	158	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			491	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	194	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6623	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	876	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		547
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	470	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1058	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			53	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	73	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			906	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			91	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	40	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	16	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			92	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	43	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1241	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	182	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		119
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	89	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			7864	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1058	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		666
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	559	-		-
		РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ								
57	Е7-446	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	18,00	0,32 0,08	0,19 0,06	6	1	3 1	0,13 0,08	2 1
		ШТ		-	-			-	-	-
58	ССЦ9-92	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М-200	0,50	64,40	-	32	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
59	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,04	22,40	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
60	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,05	24,50	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
61	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,10	31,60	-	3	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
62	Е8-30	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	16,85	34,20 2,21	0,81 0,24	576	37	14 4	4,05 0,31	68 5
		М3								
63	Е7-268 ССЦ2-2	-УСТАНОВКА РЯДОВЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	64,00	15,73 4,07	4,77 1,41	1007	260	305 90	6,64 1,82	425 116
		ШТ								
64	Е7-271	-УСТАНОВКА РЯДОВЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	10,00	18,53 4,96	6,34 1,87	185	50	64 19	8,10 2,41	81 24
		ШТ								
65	ССЦ8-348 ССЦТБА	-СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА Д 1100 КГ/М2 ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М С ФАКТУРНОЙ ОТДЕЛКОЙ Т. 25СМ	257,88	17,28	-	4456	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:15,8*1,48								
66	ССЦ8-328	-ТО ЖЕ, ДЛИНОЙ ДО 3Х М	85,75	16,88	-	1447	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:15,40*1,48								
67	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	6,90	40,80	-	282	-	-	-	-
		100КГ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	6,90	17,30 -	- -	119	-	- -	- -	- -
69	Е7-701	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА КЛЕЮ В 1 РЯД 100М	3,62	42,30 4,02	0,08 0,02	153	15	- -	6,43 0,03	23 -
70	Е7-707	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЙ НЕТВЕРДЕЮЩЕЙ МАСТИКОЙ 100М	3,62	91,80 11,00	20,60 6,18	332	40	74 22	18,60 7,97	67 29
71	Е7-713	-УСТРОЙСТВО СОЛНЦЕЗАЩИТЫ КРАСКАМИ ПХВ 100М	3,62	2,40 0,54	0,01 -	9	2	- -	1,04 -	4 -
72	Е7-714	-УСТРОЙСТВО ЗЕЧАНКИ И РАСШИВКИ ШВОВ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ И ПАНЕЛЕЙ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ РАСТВОРОМ 100М	3,62	4,85 4,54	0,31 0,09	18	16	1 -	7,35 0,12	27 -
73	Е7-285	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК Т	0,12	362,00 92,00	8,00 2,40	43	11	1 -	141,00 3,10	17 -
74	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	1,15	17,30 -	- -	20	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.		8690	432	462		714
				РУБ.				136		175
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		8690	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		886	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	568	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		426	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		1433	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	493	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В И.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		131
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В И.Р. -		РУБ.		-	259	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		810	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	394	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		10933	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	1782	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1020
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	827	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.		10933	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	1782	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1020
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	827	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕКРЫТИЕ ПОКРЫТИЕ								
75	Е7-221	-УКЛАДКА МЕЖКОЛОННЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ШИРИНОЙ 1,5М ПО РИГЕЛЯМ С ПОЛКАМИ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	43,00	16,20 2,16	1,34 0,40	697	93	57 17	3,61 0,52	155 22
		ШТ								
76	ССЦ8-479	-СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ ПРИВ. ТОЛЩ. ДО 14 СМ Н/Н ДО 1200 КГ/М2	274,57	9,63 -	- -	2644	-	- -	- -	- -
		М2								
77	ССЦ8-479 Т.Ч.П.9	-ДОБАВЛЯЕТСЯ К ПЛИТАМ С ОТВЕРСТИЯМИ	33,16	0,38 -	- -	13	-	- -	- -	- -
		М2								
		ЦЕНА:7,60.0,05								
78	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,46	40,80 -	- -	19	-	- -	- -	- -
		100КГ								
79	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,46	17,30 -	- -	8	-	- -	- -	- -
		100КГ								
80	Е6-180	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА М200 ПО СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 И ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНЕ ДО 150ММ	0,40	52,40 6,79	1,10 0,33	21	3	- -	12,10 0,43	5 -
		М3								
81	С124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,90	338,00 -	- -	304	-	- -	- -	- -
		Т								
82	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,01	325,00 -	- -	3	-	- -	- -	- -
		Т								
83	Е7-285	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	0,93	362,00 92,00	8,00 2,40	337	86	7 2	141,00 3,10	131 3
		Т								
84	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,93	17,30 -	- -	16	-	- -	- -	- -
		100КГ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			4062	182	64		291
			РУБ.					19		25
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4062	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			351	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	201	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			350	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			670	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	136	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		61
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	121	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			378	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	108	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5110	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	490	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		377
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	322	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			5110	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	490	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		377
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	322	-		-
		РАЗДЕЛ 6. КРОВЛЯ								
85	Е12-289	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЯ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350: НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	2,72	49,90	1,30	136	29	3	18,90	51
				10,70	0,39			1	0,50	1
		100М2								
86	Е12-288	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ КЕРАМЗИТОМ	29,95	17,90	1,08	536	35	33	2,32	69
		М3		1,17	0,32			10	0,41	12
87	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	2,72	51,60	0,74	140	21	2	14,30	39
				7,64	0,22			1	0,28	1
		100М2								
88	Е12-300 К=10	-ДОБАВЛЯЕТСЯ НА ТОЛЩ. 10 ММ	27,22	2,53	0,05	69	1	2	0,07	2
		100М2		0,03	0,02			1	0,03	1
89	Е12-153	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ С ФОНАРЯМИ И БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350	2,72	319,00	14,90	868	143	40	90,80	247
				52,40	4,47			12	5,77	16
		100М2								
90	Е12-277	-УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЯ НА ФАСАДАХ: БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	4,16	9,43	0,01	39	10	-	4,14	17
		100М2		2,30	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	РУБ.			1788	239	80		425
			РУБ.					25		31
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1788	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			835	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	264	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			293	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	175	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	53	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			167	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	140	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2248	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	632	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		68
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	317	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			2248	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	632	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		68
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	317	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕГОРОДКИ								
91	Е8-45	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	1,87	472,00	7,59	883	116	14	115,00	21
		100М2		62,00	2,28			4	2,94	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			883	116	14		21
			РУБ.					4		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			883	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			11	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	120	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			146	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	72	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	26	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			82	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	57	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1111	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	259	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	146	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			1111	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	259	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	146	-		-
		РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ								
92	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	2,19	43,30	0,99	95	8	3	7,19	16
		100М2		3,57	0,30			1	0,39	1
93	Е11-3	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ	36,36	10,40	-	378	59	-	3,05	110
		М3		1,62	-			-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	Е11-83	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ ТОЛЩИНОЙ 25ММ	1,82	121,00	1,39	220	33	3	31,10	56
				18,20	0,40			1	0,52	1
		100М2								
95	Е11-84 К=5	-ДОБАВЛЯЕТСЯ НА ТОЛЩИНУ 25 ММ	9,08	18,80	0,15	171	12	1	2,35	21
		100М2		1,34	0,04			"	0,05	"
96	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	30,86	29,30	"	904	50	"	2,90	89
		М3		1,62	"			"	"	"
97	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ М150	3,73	30,22	"	113	6	"	2,90	11
		М3		1,62	"			"	"	"
		ЦЕНА:29,3+(27,2-26,3)*1,02								
98	Е11-57	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА М-75	0,88	82,60	1,12	72	13	1	29,40	26
		100М2		14,50	0,34			"	0,44	"
99	Е11-58	-ДОБАВЛЯЕТСЯ НА ТОЛЩ. 75 ММ ВСЕГО 95 ММ	5,72	16,60	0,28	95	1	1	0,46	3
		100М2		0,23	0,08			"	0,10	1
100	Е11-58	-ДОБАВЛЯЕТСЯ НА ТОЛЩ. 55ММ, ВСЕГО 75 ММ	4,45	16,60	0,28	74	1	1	0,46	2
		100М2		0,23	0,08			"	0,10	"
101	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ М-300	1,82	135,24	1,74	245	37	3	40,20	73
		100М2		20,50	0,52			1	0,67	1
		ЦЕНА:123+(33,3-29,3)*3,06								
102	Е11-78	-ШЛИФОВКА БЕТОННЫХ И МЕТАЛЛОЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	1,82	91,10	1,30	165	87	3	81,10	147
		100М2		47,70	0,39			1	0,50	1
103	Е11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	0,69	417,00	4,52	287	42	3	108,00	74
				61,40	1,36			1	1,75	1
		100М2								
104	Е11-205	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТКАНЕВОЙ ПОДОСНОВЕ МАРКИ А	0,47	519,00	0,75	244	21	"	75,50	36
				43,60	0,22			"	0,28	"
		100М2								
105	Е15-563	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПЛИНТУСОВ	0,05	71,20	0,80	3	1	"	49,20	2
		100М2		27,80	0,24			"	0,31	"
106	Е13-225	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В 1 СЛОЙ	28,35	1,83	0,21	52	24	6	1,40	40
		М2		0,84	0,06			2	0,08	2
107	Е13-226	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ	28,35	0,69	0,01	20	9	"	0,50	.14
		М2		0,30	"			"	"	"
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 РУБ.				3138	404	25		719

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					7		8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3138	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			597	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	411	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			518	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	234	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		48
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	94	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			293	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	189	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3949	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	852	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		775
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	505	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			3949	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	852	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		775
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	505	-		-
		РАЗДЕЛ 9. ОКНА								
108	Е10-72	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ ДО 2М2	16,44	3,01	0,30	49	15	4	1,60	26
				0,93	0,09			1	0,12	2
			М2							
109	Е10-73	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ БОЛЕЕ 2М2	13,14	2,18	0,24	29	9	3	1,21	16
				0,71	0,07			1	0,09	1
			М2							
110	С122-36	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ С ФРАМУГАМИ МАРКА ОС18-12В,ОС18-13,5В,ОС21-12В	13,14	17,60	-	231	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
			М2							
111	С122-31	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ МАРКА ОС2-12В,ОС12-13,5В,ОС18-9Г,ОС-21-9Г	13,14	15,30	-	201	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
			М2							
112	С122-3	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ МАРКА ОС12-9А,ОС15-7,5А,ОС18-7,5А	3,30	16,30	-	54	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
			М2							
113	Е15-765 Ц.14.1П.60 2,П.599	-ОСТЕКЛЕНИЕ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ СТЕКЛОПАКЕТАМИ	29,58	13,63	0,16	403	13	4	0,80	24
			М2	0,45	0,05			1	0,06	2
		ЦЕНА:7,54-3,37.0,94+9,85.0,94								
114	С111-432	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ОДНОСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ	12,00	0,86	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЫСОТОЙ ДО 1,2М								
		КОМПЛ								
115	С111-433	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ОДНОСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ВЫСОТОЙ 2,1М	6,00	1,29	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
116	ДОП.81ТБ.2 ОП.48	-ДОБАВЛЯЕТСЯ РАЗНИЦА НА МАСЛЯНУЮ ОКРАСКУ БЛОКОВ ОС12-12	13,14	0,88	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
		ЦЕНА:2,50.0,35								
117	ТО ЖЕ П.30	-ТО ЖЕ, ОС18-12	13,14	0,69	-	9	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:1,97.0,35								
118	ТО ЖЕ П.4	-ТО ЖЕ, ОС12-9	3,30	0,87	-	3	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:2,48.0,35								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			1009	37	11		66
			РУБ.					3		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1009	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			250	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	40	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			504	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			166	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	28	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	29	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			96	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	22	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1271	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	101	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		86
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	69	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			1271	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	101	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		86
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	69	-		-
		РАЗДЕЛ 10. ДВЕРИ								
119	Е10-107	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	17,18	2,00	0,13	34	12	3	1,16	20
				0,67	0,04			1	0,05	1
		М2								
120	536111-0100	-ДВЕРЬ ДЕРЕВЯННАЯ ВНУТРЕННЯЯ	2,00	22,52	-	45	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АГ21-7, ГОСТ6629-74								
	С122-217	ЦЕНА 16,2Х1,39		-	-			-	-	-
		ШТ								
121	536111-0300	-ДВЕРЬ ДЕРЕВЯННАЯ ВНУТРЕННЯЯ	8,00	27,54	-	220	-	-	-	-
		АГ21-9,ГОСТ6629-74								
	С122-218	ЦЕНА 15,3Х1,8		-	-			-	-	-
		ШТ								
122	С111-448-1	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ПОМЕЩЕНИЕ	10,00	5,87	-	59	-	-	-	-
		ОДНОПОЛЬНЫЕ (ПРИБОРЫ С ЗАМКОМ)								
		ЦЕНА 2,95+2,9		-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
123	Е15-564	-ОКРАСКА НАЛИЧНИКОВ	0,05	80,00	0,08	4	3	-	88,70	5
	К=0,3 К	100М2								
	ОБЪЕМУ			50,80	0,02			-	0,03	-
124	07-27-02	-РАЗНИЦА В СТОИМОСТИ ПРИ	1,00	7,84	-	8	-	-	-	-
	ТАБЛ.3	ЗАМЕНЕ ЭМАЛЕВОЙ ОКРАСКИ НА УЛУЧШЕННУЮ МАСЛЯНУЮ (ПО ГОСТУ 6629-74)		-	-			-	-	-
		РУБ								
125	Е10-105	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И	5,32	1,45	0,35	8	3	2	0,91	5
		ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2(НАРУЖНЫХ)		0,55	0,11			1	0,14	1
		М2								
126	Е10-105	-УСТАНОВКА ПРУЖИН	5,32	0,18	-	1	1	-	0,91	5
	ТЕХ.Ч.	ЦЕНА0,55Х0,32								
	ТАБЛ.1	М2		0,18	-			-	-	-
127	С111-398	-ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ(ПРУЖИННАЯ)	-	230,00	-	-	-	-	-	-
		100ШТ		-	-			-	-	-
128	Е10-140	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК	5,32	1,34	-	7	1	-	0,36	2
		ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2		0,20	-			-	-	-
		М2								
129	Е10-106	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И	6,16	1,19	0,29	7	3	2	0,83	4
		ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2(НАРУЖНЫХ)		0,51	0,09			1	0,12	1
		М2								
130	Е10-106	-УСТАНОВКА ПРУЖИН	6,16	0,20	-	1	1	-	0,83	5
	ТЕХ.Ч.	ЦЕНА0,51Х0,39								
	ТАБЛ.1	М2		0,20	-			-	-	-
131	С111-398	-ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ(ПРУЖИННАЯ)	0,04	230,00	-	9	-	-	-	-
		100ШТ		-	-			-	-	-
132	Е10-141	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК	6,16	0,95	-	6	1	-	0,25	2
		ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2		0,14	-			-	-	-
		М2								
133	536111-7600	-ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ	2,00	102,28	-	205	-	-	-	-
		АС20-7.7Т,ОСТ20-3-78								
	С122-266	ЦЕНА 33,2Х3,08		-	-			-	-	-
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
134	536111-8100	-АВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ АС20-4.8У,ОСТ20-3-78	2,00	85,12	-	170	-	-	-	-
	С122-268	ЦЕНА 32Х2,66		-	-			-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
135	С111-447-1	-АВЕРИ ВХОДНЫЕ В ЗДАНИЕ ДВУХПОЛЬНЫЕ (ПРИБОРЫ)	4,00	8,94	-	36	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
136	07-27-02 ТАБЛ.3	-РАЗНИЦА В СТОИМОСТИ ПРИ ЗАМЕНЕ ЭМАЛЕВОЙ ОКРАСКИ НА УЛУЧШЕННУЮ МАСЛЯНУЮ (ПО ОСТ20-3-78)	1,00	3,94	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		РУБ								
137	Е10-112	-УСТАНОВКА БЛОКОВ БАЛКОННЫХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С ПОЛОТНАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	2,40	2,86	0,29	7	2	-	1,45	3
				0,83	0,09			-	0,12	-
		М2								
138	536135-0500	-АВЕРНЫЕ БАЛКОННЫЕ БЛОКИ БС28-9 ГОСТ 11214-78	1,00	53,28	-	53	-	-	-	-
	С122-208	ЦЕНА 22,2Х2,4		-	-			-	-	-
		ШТ								
139	С111-442	-БЛОКИ АВЕРНЫЕ БАЛКОННЫЕ СО СПАРЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ОДПОЛЬНЫЕ С ФРАМУГОЙ (ПРИБОРЫ)	1,00	3,54	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
140	Е15-725	-ОСТЕКЛЕНИЕ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ БАЛКОННЫХ ДВЕРНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОТЕН ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	0,02	160,00	1,00	4	-	-	33,60	1
				18,20	0,30			-	0,39	-
		100М2								
141	Е15-765 Ц.1Ч.5П.60 2,599	-ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ СТЕКЛОПАКЕТАМИ	2,40	13,63	0,16	33	1	-	0,80	2
		М2		0,45	0,05			-	0,06	-
		ЦЕНА:7,54-3,37,0,94+9,85,0,94								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		РУБ.			925	28	7		55
			РУБ.					3		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			925	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			62	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	31	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			801	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			153	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	20	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	26	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			86	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	14	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1164	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	69	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	57	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			1164	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	69	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		72
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	57	-		-
		РАЗДЕЛ 11. ЛЕСТНИЦЫ								
142	Е7-296	-УСТАНОВКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК С ОПИРАНИЕМ НА СТЕНУ И БАЛКУ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	1,00	4,40	2,10	4	2	2	2,54	3
				1,54	0,62			1	0,80	
		ШТ								
143	Е7-299	-УСТАНОВКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	2,00	4,87	3,03	10	3	6	2,86	6
				1,66	0,84			2	1,15	2
		ШТ								
144	ССЦ8-499	-СТОИМОСТЬ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ ЛМП57.11.17-5 ИЗ БЕТОНА М-300	1,90	79,55	-	151	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:82,0-1,63-0,82								
145	ССЦ8-500	-СТОИМОСТЬ ПЛОЩАДОК ЛПП14.136 ИЗ БЕТОНА М-300	0,24	71,35	-	17	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:73,8-1,63-0,82								
146	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,45	22,40	-	10	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
147	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,80	24,50	-	20	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
148	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,24	31,60	-	7	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
149	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,23	40,80	-	10	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
150	Е9-46	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ	0,16	58,00	32,10	9	2	5	22,60	4
				13,80	11,80			2	15,22	2
		Т								
151	Е9-47	-МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ,РИФЛЕНОЙ,ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ	0,06	46,80	17,60	3	1	1	30,10	2
				19,00	5,43			-	7,00	-
		Т								
152	С121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4	0,16	358,00	-	57	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
153	С121-1979	-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ	0,06	326,00	-	20	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 Т		-	-			-	-	-
154	Ц.14.2ТБ.1 2	-ОКРАСКА М/К ТН	0,22	15,60	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
155	Е7-737	-МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЦ С УСТР-ВОМ ПЛАСТМАССОВОГО ПОРУЧНЯ ПМ	14,30	8,23	0,03	118	5	-	0,61	9
				0,36	-			-	-	-
156	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 100М2	0,48	60,50	0,03	29	18	-	68,00	32
				38,40	-			-	-	-
157	Е7-285	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК Т	0,01	362,00	8,00	4	1	-	141,00	1
				92,00	2,40			-	3,10	-
158	Е9-116	-МОНТАЖ В МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ БАЛОК И РИГЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ,ПОКРЫТИЙ И ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М Т	0,02	31,20	14,80	1	-	-	15,60	-
				10,00	4,74			-	6,11	-
159	С121-1905	-БАЛКИ ПОКРЫТИЙ ПОСТОЯННЫЕ ПО ВЫСОТЕ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК Т	0,02	245,00	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
160	Ц.14.2ТБ.1 2	-ОКРАСКА М/К ТН	0,02	15,60	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11		РУБ.		479	32	14		57
				----				---		---
				РУБ.				5		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		384	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		15	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	32	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		47	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		65	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	21	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		36	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	16	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		485	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	75	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		58
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	43	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			95	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	5	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -	РУБ.			82	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	4	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА.В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			8	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	4	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			111	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	19	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			596	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	94	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		96
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	49	-		-
		РАЗДЕЛ 12. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
161	Е15-296	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ	3,07	5,35	0,15	16	10	-	6,00	18
				3,10	0,04			-	0,05	-
		100М2								
162	Е15-294	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ	2,90	8,17	0,18	24	15	-	9,70	28
				5,30	0,05			-	0,06	-
		100М2								
163	Е15-302	-ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА КОЛОНН	1,15	536,00	6,90	616	233	8	298,00	343
				203,00	2,07			2	2,67	3
		100М2								
164	Е15-277	-ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПЛОСКИХ	0,04	215,00	8,00	8	4	-	179,00	9
				107,00	2,28			-	2,94	-
		100М2								
165	Е15-256	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	3,17	110,00	6,80	349	147	22	74,00	234
				46,40	4,03			13	5,20	16
		100М2								
166	Е15-86	-ОБЛИЦОВКА СТЕН ВНУТРИ ЗДАНИЯ,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ,ЦВЕТНЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	0,51	450,00	2,00	230	48	1	170,00	87
				94,70	0,60			-	0,77	-
		100М2								
167	Е15-502	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М УЛУЧШЕННАЯ	0,37	12,90	0,07	5	3	-	12,70	5
				6,80	0,02			-	0,09	-
		100М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
168	Е15-508	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	0,15	6,33	0,05	1	1	-	10,67	2
	Т.Ч.П3.18	ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО								
	К=1,1	ШТУКАТУРКЕ		5,39	0,02			-	0,03	-
		100М2								
169	Е15-508	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	2,36	5,84	0,05	14	12	-	9,70	23
		ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО								
		ШТУКАТУРКЕ		4,90	0,02			-	0,03	-
		100М2								
170	Е15-509	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	2,82	3,37	0,05	10	7	-	5,06	14
	Т.Ч.П3.18	ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО								
	К=1,1	КИРПИЧУ И БЕТОНУ		2,64	0,02			-	0,03	-
		100М2								
171	Е15-509	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	1,35	3,13	0,05	4	3	-	4,60	6
		ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО								
		КИРПИЧУ И БЕТОНУ		2,60	0,02			-	0,03	-
		100М2								
172	Е15-568	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ	3,22	76,70	0,80	247	90	3	69,30	159
		МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО								
		ШТУКАТУРКЕ СТЕН		27,80	0,24			1	0,31	1
		100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12		РУБ.			1524	573	36		926
			РУБ.					16		20
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1524	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			665	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	589	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			253	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	333	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		21
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	43	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			140	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	266	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1917	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	1209	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		967
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	632	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		РУБ.			1917	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	1209	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		967
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	632	-		-
	РАЗДЕЛ 13. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
173	Е15-201	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУЧШЕННАЯ	0,38	85,30	4,90	33	14	2	57,60	22
		ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ								
		РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН		35,60	2,33			1	3,01	1
		100М2								
174	Е8-189	-УСТАНОВКА И РАЗБОРКА	0,34	42,20	0,23	14	9	-	65,80	16
		ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ								
		ВЫСОТОЙ ДО 16М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ		25,40	0,07			-	0,09	-
		КЛАДКИ И ОБЛИЦОВКИ								
		100М2ВП								

Т.П. 903-4-119.87 9972/9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
175	Е15-224	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ДЕКОРАТИВНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ГЛАДКИХ	0,44	311,00	6,63	138	38	3	132,00	58
				86,00	1,38			1	1,78	
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.			185	61	5		96
			РУБ.					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			185	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	63	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			30	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	36	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			17	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	29	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			232	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	130	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		100
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	68	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.			232	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	130	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		100
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	68	-		-
		РАЗДЕЛ 14. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ								
176	Е6-30	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-100 ОБЪЕМОМ ДО 5М3 М-150	5,14	36,52	1,20	188	12	6	4,35	22
				2,34	0,36			2	0,46	2
		М3								
		ЦЕНА:35,7*(26,6-25,8),1,02								
177	Е6-33	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М200,ОБЪЕМОМ ДО 5М3 У-80 Ж/Б ФУНДАМЕНТОВ	3,24	36,49	1,21	118	8	4	4,46	14
				2,41	0,36			1	0,46	1
		М3								
		ЦЕНА:37,3-(27,4-26,6),1,015								
178	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,06	270,00	-	16	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ								
179	Е6-90	- УСТРОЙСТВО КАНАЛОВ ИЗ БЕТОНА М-150	2,71	33,02	0,33	89	4	1	2,81	8
				1,55	0,10			-	0,13	-
		М3								
		ЦЕНА:32,2*(26,6-25,8),1,02								
180	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М100	1,61	28,42	0,28	46	1	-	1,37	2
		М3		0,70	0,08			-	0,10	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНА:27,4*(26,3-25,3),1,02								
181	Е34-304	-НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ ДЛЯ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ	0,92	221,00	7,34	203	30	7	56,70	52
		10М2		33,10	2,20			2	2,84	3
182	ЕР-446	-МОНТАЖ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК	1,00	0,32	0,19	1	-	-	0,13	-
		ШТ		0,08	0,06			-	0,08	-
183	ССЦ-498	-СТ-ТЬ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК М200	0,04	62,60	"	3	-	-	-	-
		М3		-	"			-	-	-
184	С147-1	-АРМАТУРА А-1	"	22,40	"	1	-	-	-	-
		100КГ		-	"			-	-	-
185	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,01	31,60	"	1	-	-	-	-
		100КГ		-	"			-	-	-
186	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,01	40,80	"	1	-	-	-	-
		100КГ		-	"			-	-	-
187	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	0,14	90,00	1,50	12	3	"	33,60	5
		100М2		19,50	0,45			"	0,58	-
		ПРИЯМКИ								
188	Е6-90	-УСТРОЙСТВО ПОДПОРНЫХ СТЕН И СТЕН ПОДВАЛОВ ИЗ БЕТОНА М-100 БЕТОННЫХ	8,34	32,20	0,33	269	13	3	2,81	23
		М3		1,55	0,10			1	0,13	1
189	Е6-1	-ПОДСТАВКА ИЗ БЕТОНА М100	1,44	28,42	0,28	41	1	-	1,37	2
		М3		0,70	0,08			"	0,10	-
		ЦЕНА:17,4*(26,3-25,3),1,02								
190	Е34-304	-НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ ДЛЯ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ	3,82	221,00	7,34	845	127	28	56,70	217
		10М2		33,10	2,20			8	2,84	11
191	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	0,23	90,00	1,50	20	4	"	33,60	8
		100М2		19,50	0,45			"	0,58	-
		КАБЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ								
192	Е6-1	-УСТРОЙСТВО ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М100	1,46	28,07	0,28	41	1	"	1,37	2
		М3		0,70	0,08			"	0,10	-
		ЦЕНА:27,0*1,07								
193	Е6-90	-УСТР-ВО КАНАЛОВ ИЗ БЕТОНА М150	4,32	33,02	0,33	143	7	1	2,81	12
		М3		1,55	0,10			"	0,13	1
		ЦЕНА:32,2*(26,6-25,3),1,02								
194	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,12	441,00	1,40	53	15	"	210,00	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		124,00	0,42			-	0,54	-
195	Е34-304	-НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕННОЙ СТАЛИ ДЛЯ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ	1,53	221,00	7,34	338	51	11	56,70	87
		10м2		33,10	2,20			3	2,84	4
196	Е9-122	-МОНТАЖ ЛОТКОВ,РЕШЕТОК,ЗАТВОРОВ ИЗ ПОЛОСОВОЙ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ	0,16	50,20	4,10	8	4	-	34,90	6
		т		23,10	1,22			-	1,57	-
197	С121-2114	-РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛАХ ИЗ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 0,05 7	0,16	441,00	-	71	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
198	Е19-649	-ОКРАСКА КУЗБАССКИМ ЛАКОМ ПО МЕТАЛЛУ СТЕН ЗА 2РАЗА	0,04	12,30	-	1	-	-	18,60	1
		100м2		10,60	-			-	-	-
199	Е9-123	-УСТАНОВКА ШВЕЛЛЕРА	0,08	45,00	1,00	4	3	-	62,60	5
		т		34,30	0,30			-	0,39	-
200	С121-1959	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЯ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ОДИНОЧНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ И ДВУТАВРОВ /ГОСТ 8239-72/ 1	0,08	213,00	-	17	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
201	Ц142Т612	-ОКРАСКА М/К	0,08	15,60	-	1	-	-	-	-
		тн		-	-			-	-	-
202	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	0,10	90,00	1,50	9	2	-	33,60	
		100м2		19,50	0,45			-	0,58	-
203	Е6-73	-ПОДЛИВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ РАСТВОРА ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,04	103,90	0,90	4	1	-	44,80	1
		100м2		25,30	0,27			-	0,35	-
204	Е22-1	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-6 С СОЕДИНЕНИЕМ НА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТАХ ДИАМЕТРОМ 100ММ	3,00	1,67	0,01	5	1	-	0,32	1
		м		0,19	-			-	-	-
		ПОДВЕСНЫЕ ПУТИ								
205	Е9-98	-МОНТАЖ ПОДКРАНОВЫХ ПУТЕЙ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПОДКРАНОВЫМ БАЛКАМ,РЕЛЬСЫ ТИПА КР	24,10	12,40	2,94	299	59	71	4,15	100
		м		2,45	0,92			22	1,19	29
206	С121-1826	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М,ИЗ ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА	0,66	270,00	-	178	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М,ЗВЕНЬЯ КРИВОЛИНЕЙНЫЕ 1 Т								
207	С121-1825	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М,ИЗ ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА М,ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 1 Т	0,66	239,00 "	" "	158	"	" "	" "	" "
208	С121-1829	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 12М,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ.ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ БАЛКИ И ПОДВЕСКИ 1 Т	1,10	251,00 "	" "	276	"	" "	" "	" "
209	Ц142Т612	-ОКРАСКА М/К ТН	2,42	15,60 "	" "	38	"	" "	" "	" "
210	Е10-20	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ	0,02	110,00 12,90	1,30 0,39	2	"	" "	24,00 0,50	" "
		М3								
		РАДИОСТОКИ								
211	Е6-179	-ЗАДЕЛКА РАДИОСТОЯКИ ИЗ БЕТОНА М200 М3	0,10	58,60 8,64	1,29 0,39	6	1	" "	15,30 0,50	2 "
212	Е9-88	-МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ,ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М Т	0,06	41,30 15,40	11,40 4,33	2	1	" "	24,60 5,59	1 "
213	С121-2095	-РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ,НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛАХ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ,МАССА ОТПРАВОЧНОЙ МАРКИ,Т ДО 0,05 6 Т	0,06	393,00 "	" "	24	"	" "	" "	" "
214	Ц142Т612	-ОКРАСКА М/К ТН	0,06	15,60 "	" "	1	"	" "	" "	" "
215	Е20-507	-УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ ШАХТЫ,ММ, 400 ШТ	1,00	16,79 1,81	0,01 "	17	2	" "	3,03 "	3 "
		ВЗЛЕТНАЯ ПЛОЩАДКА								
216	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ М3	0,26	29,30 1,62	" "	8	"	" "	2,90 "	1 "
217	Е11-77	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ 100М2	0,03	9,83	0,08	1	"	"	12,60	"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				7,86	0,02			-	0,03	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ.			3559	351	132		66
			----					---		---
			РУБ.					39		32
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2505	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1326	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	299	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			17	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			413	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	190	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		38
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	73	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			233	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	151	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3151	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	688	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		550
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	372	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1037	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			175	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	89	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			724	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			89	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	57	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			89	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	61	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1215	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	256	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		192
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	104	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			17	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			15	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	2	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			21	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	4	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ.			4387	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	948	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		701
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	478	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			35463	2989	1290		5088
			----					---		---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					419		544
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			33256	-	"		"
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			5256	-	"		"
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	3239	"		"
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			4371	-	"		"
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5485	-	"		"
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	2241	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	"		494
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	982	"		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3097	-	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1790	"		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			41838	-	"		"
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	8106	"		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	"		5863
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4221	"		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2190	-	"		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			231	-	"		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	167	"		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1712	-	"		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			188	-	"		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	101	"		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	"		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	32	"		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			189	-	"		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	108	"		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2567	-	"		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	457	"		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	"		275
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	199	"		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			17	-	"		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			15	-	"		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	2	"		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	"		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	"		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	"		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	"		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			21	-	"		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	4	"		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	"		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	"		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			44426	-	"		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	8567	"		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	"		6141
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4422	"		-

СОСТАВИЛ ПЕЦ

ПРОВЕРИЛ МАЯЦКАЯ

9972/9

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

Т.П. 903-4-119-87

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

1-2

НА

ОТОПЛЕНИЕ ЦТП

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

К ТИП.ПР-ТУ ЦТП С
ПЛАСТИНЧАТЫМИ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯМИ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 23МВТ ЗАВИСИМОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ
СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ТИП 1

ОСНОВАНИЕ:

Т.П.903-4 ОВ СС

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,433 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0,117 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	92 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,062 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	1423,10 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	0,30 РУБ.

№ ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ					НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
1	Е16-36 Ц1 Ч1 П3 П50 П38 Т.Ч.П.3.2 К=1,26	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ЛЕГКИЕ ДИАМ.20.2,8ММ М	50,00	1,17 0,27	0,01 -	59	14	1 -	0,45 -	22 -	
		ЦЕНА:0,91-0,46*0,44*0,21.0,26									
2	Е16-40 Ц1Ч1 Р3 П54 П42 Т.Ч.П.3.2 К=1,26	-ТО ЖЕ,ДИАМ. 50ММ М	25,00	1,92 0,35	0,03 0,01	48	9	1 -	0,55 0,01	14 -	
		ЦЕНА:1,61-1,18*1,11*0,27.0,26									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,75	4,01	-	3	3	-	5,26	4
				3,80	-			-	-	-
		100М								
4	Е16-134	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯ ДИАМ. 20ММ	9,00	1,70	0,13	15	9	1	1,54	14
		ШТ								
				0,99	0,04			-	0,05	-
5	С130-128	-СТОИОТЬ ВЕНТИЛЯ ДИАМ. 20ММ 15КЧ19П	9,00	2,44	-	22	-	-	-	-
		ШТ,		-	-			-	-	-
6	С130-1789	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2,ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	18,00	0,65	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
7	Е18-116	-КОНВЕКТОРЫ ТИПА КЛИМОРТ	30,00	5,12	0,03	154	7	1	0,39	12
		3КМ								
				0,22	0,01			-	0,01	-
8	САОП.ВЫП.2 П2659	-КРАН ПРОБОЧНЫЙ ДИАМ. 15ММ 11Ч6БК11	9,00	2,32	-	21	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		334	42	4		66
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		334	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		234	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	42	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -		РУБ.		34	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		44	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	28	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		29	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	18	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		407	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	92	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		70
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	49	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		407	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	92	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		70
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	49	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
9	Е15-613	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ БАЛОК,ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	0,13	43,93	0,03	6	3	-	39,58	5
				21,83	-			-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2									
10	Е15-614	-ОКРАСКА КОНВЕКТОРА		0,25	61,27	0,03	15	10	-	69,36	17
		100М2			39,17	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.				21	13	-		22
			РУБ.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				21	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				8	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	13	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				3	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	5	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				26	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	25	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	13	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.				26	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	25	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	13	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.				355	55	4		88
			РУБ.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				21	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				8	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	13	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				3	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	5	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				26	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	25	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	13	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.				334	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				234	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	42	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.				34	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				44	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	28	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				29	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	18	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.				407	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	92	-		-

Т.П. 903-4-119.87 9972/9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		70
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	49	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			433	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	117	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		92
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	62	-		-

СОСТАВИЛ ЧЕРЕДНИК

ПРОВЕРИЛ МАЯЦКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: КРИВОРУЧКО

71792
9972/9

ФОРМА 6

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-
Т.П. 903-4-119.87

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

№1-3

НА
ВЕНТИЛЯЦИЯ ЦТП

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-
К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ
ЦТП С ПЛАСТИНЧАТЫМИ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯМИ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 23МВТ ЗАВИСИМОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ
СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ТИП 1

ОСНОВАНИЕ:
Т.П.903-4 ОВСО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	1,127 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0,223 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	191 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,126 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	1423,10 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	0,79 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
1	Е20-737 ПР-НТ15-01 П01-394 01-395	-ВЕНТИЛЯТОР ОСЕВОЙ №6,3 8-06-300-6,3 С ЭЛ.ДВИГ. 4А71В4 1350ОБ/МИН Н=0,75КВТ ШТ	2,00	68,47 3,76	0,12 0,04		137	8	- -	6,24 0,05	12 -
		ЦЕНА:65,7*(36-34*0,07.15,1).1,012									
2	Е20-530	-ДЕФЛЕКТОР ЦАГИ Н7 ШТ	5,00	36,46 5,34	0,22 0,06		182	27	1 -	9,34 0,08	47 -
3	Е20-3	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ЧМ,ДО 900 М2	34,10	5,40 0,92	0,04 0,01		184	31	1 -	1,62 0,01	55 -

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е20-594	-ГЛУШИТЕЛЬ КРУГЛЫЙ ИЗ ТРУБЧАТЫЙ		12,00	28,36	0,17	340	14	2	2,04	25
			ШТ		1,19	0,05			1	0,06	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				843	80	4		139
			РУБ.						1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.				843	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				752	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	81	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.				4	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				111	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	54	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	19	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				77	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	36	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.				1031	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	176	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		150
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	100	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				1031	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	176	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		150
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	100	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
5	Е15-612	-ОКРАСКА ВОЗДУХОВОДОВ		0,34	32,37	0,83	11	2	-	12,28	4
			100М2		6,93	0,25			-	0,32	-
6	Е26-27	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НАБИВКОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ВОЛОКНИСТЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ		1,68	6,49	0,15	11	10	-	10,07	17
			М3		5,82	0,04			-	0,05	-
7	С116-3	-ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ РУЛОНИРОВАННАЯ ТУ 400-1/401-64-80		1,76	11,20	-	20	-	-	-	-
			М3		-	-			-	-	-
8	Е26-52	-ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНАЯ ШТУКАТУРКА ТОЛЩ. 50ММ		0,25	135,28	1,58	34	12	-	76,23	19
			100М2		46,20	0,47			-	0,61	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.				76	24	-		40
			РУБ.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				76	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				22	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	24	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -	РУБ.			20	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			13	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	12	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	10	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			96	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	47	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	26	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			96	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	47	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	26	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			919	104	4		179
			----					---		---
			РУБ.					1		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			76	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			22	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	24	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -	РУБ.			20	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			13	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	12	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	10	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			96	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	47	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	26	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			843	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			752	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	81	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			4	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			111	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	54	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	19	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			77	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	36	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1031	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	176	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	100	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1127	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	223	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		191
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	126	-		-

СОСТАВИЛ Чер — ЧЕРЕДНИК

ПРОВЕРИЛ Маяц — МАЯЦКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: КРИВОРУЧКО

71932
9972/9

ФОРМА 6

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-
Т.П. 903-4-119.87

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

1-4

НА
ВОДОПРОВОД ХОЛОДНОЙ ВОДЫ В1 ЦТП

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ
ЦТП С ПЛАСТИНЧАТЫМИ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯМИ
ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 23МВТ ЗАВИСИМОЕ
ПРИСОЕДИНЕНИЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ТИП 1

ОСНОВАНИЕ:
Т.П.903-4 ВКСО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,499 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0,089 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	75 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,051 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ	1423,10 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	0,35 РУБ.

№ ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-15	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ, ДИАМЕТРОМ, 200 ММ	5,00	10,90	0,18	55	6	1	2,14	11
		М		1,24	0,05			-	0,00	-
2	Е16-45 Ц1Ч1Р3 П53 ПР-НТ01-13 Т6.1.2 К=1,085 ПРИМ.К ТБ,К=1,02	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ЛЕГКИЕ ПОД НАКАТКУ РЕЗЬБЫ ДИАМ. 40ММ	27,00	1,78	0,01	48	6	-	0,47	13
		М		0,29	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.Ч.П.3.2 К=1,26									
		ЦЕНА:1,79-0,94+0,79.1,085.1,02+0,23.0,26								
3	Е16-43 Ц141 Р3 П39 ПР-ИТ01-13 Т61.2 К=1,085 ПРИМ.К ТБ.К=1,02 Т.Ч.П.3.2 К=1,26	-ТО ЖЕ,ДИАМ. 25ММ М	7,00	1,38 0,29	0,01 "	10	2	" "	0,47 "	3 "
		ЦЕНА:1,36-0,6+0,51.1,085.1,02+0,23.0,26								
4	Е16-42 Ц.Ч.Р3 П50 ПР-ИТ01-13 Т6.1.2 К=1,085 ПРИМ.К ТБ.К=1,02 Т.Ч.П.3.2 К=1,26	-ТО ЖЕ,ДИАМ. 20ММ М	16,00	1,38 0,29	0,01 "	22	5	" "	0,47 "	7 "
		ЦЕНА:1,35+0,46+0,39.1,085.1,02+0,23.0,26								
5	Е16-41 Ц141Р3 П49 ПР-ИТ01-13 Т61.2 К=1,085 ПРИМ.К ТБ.К=1,02 Т.Ч.П.3.2 К=1,26	-ТО ЖЕ,ДИАМ. 15ММ М	10,00	1,23 0,29	0,01 "	12	3	" "	0,47 "	5 "
		ЦЕНА:1,2-0,37+0,31.1,085.1,02+0,23.0,26								
6	ДОП.ВЫП.1 П2305	-КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ КГ	2,50	0,59 "	" "	1	-	" "	" "	" "
7	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	0,60	3,94 3,73	" "	2	2	" "	5,16 "	3 "
8	С130-119	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 40 ШТ.	1,00	3,22 "	" "	3	-	" "	" "	" "
9	С130-117	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ,	1,00	1,87 "	" "	2	-	" "	" "	" "
10	С130-116	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ	1,00	1,53	"	2	-	"	"	"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20		-	-			-	-	-
		ШТ.								
11	С130-115	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ	3,00	1,31	-	1	-	-	-	-
		15КЧ 18Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ		---	---			---	---	---
		1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15		-	-			-	-	-
		ШТ.								
12	Е16-185	-УСТАНОВКА КРАНОВ	1,00	2,07	0,01	2	-	-	0,31	-
		ПОЛИВОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 25ММ		---	---			---	---	---
		ШТ		0,19	-			-	-	-
13	Е16-185	-ТО ЖЕ,ДИАМ. 20ММ	1,00	2,07	0,01	2	-	-	0,31	-
		ШТ		---	---			---	---	---
				0,19	-			-	-	-
14	С130-1484	-ШЛАНГ РЕЗИНО-ТКАНЕВЫЙ ДИАМ.	35,00	2,23	-	78	-	-	-	-
		25ММ		---	---			---	---	---
		М		-	-			-	-	-
15	С130-1483	-ТО ЖЕ,ДИАМ. 20ММ	10,00	1,81	-	18	-	-	-	-
		М		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			258	26	1		42
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			258	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			125	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	26	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			104	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			31	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	16	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			22	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	12	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			311	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	57	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		45
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	31	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			311	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	57	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		45
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	31	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		==========								
16	Е15-613	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С	0,01	43,50	0,03	1	-	-	38,80	-
		ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ		---	---			---	---	---
		БАЛОК,ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ		21,40	-			-	-	-
		50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА								
		100М2								
17	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С	0,04	60,50	0,03	2	2	-	68,00	
		ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ		---	---			---	---	---
		ПЕРЕГЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-Т		38,40	-			-	-	-
		ЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ								
		ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗА 2 РАЗА								
		100М2								
18	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,05	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
				2,05	0,06			-	0,08	-
		100М2								
19	Е13-168	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177	0,09	7,13	0,15	1	-	-	1,48	-
				0,98	0,04			-	0,05	-
		100М2								
20	Е26-15	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	0,42	22,70	0,33	10	9	-	41,00	17
				21,80	0,10			-	0,13	-
		М3								
21	С114-356	-ШНУРЫ АСБЕСТОВЫЕ ГОСТ 1779-72 ШАП-2	0,08	1040,00	-	83	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
22	Е26-68	-ОКЛЕЙВАНИЕ ТРУБ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ	20,90	1,29	0,02	27	5	-	0,44	9
				0,26	0,01			-	0,01	-
		М2								
23	СЦ1 Ч1 ДОП.ВЫП.1 Р4 П697	-СТОИМОСТЬ ТКАНИ СТЕКЛЯННОЙ	22,99	1,09	-	25	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			150	16	-		29

			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			150	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			23	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	16	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			108	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			24	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	9	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			14	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	8	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			188	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	32	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	20	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			188	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	32	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	20	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			408	42	1		71

			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			150	-	-		-

Т.П-903-4-119.87 9972/9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			23	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	16	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			108	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			24	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	9	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			14	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	8	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			188	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	32	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	20	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			258	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			125	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	26	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			104	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			31	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	16	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			22	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	12	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			311	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	57	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		45
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	31	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			499	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	89	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		75
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	51	-		-

СОСТАВИЛ Чер - ЧЕРЕДНИК

ПРОВЕРИЛ Маяц - МАЯЦКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: КРИВОРУЧКО

Т.П. 903-4-119.87
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-5

НА ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ТЗ ЦТП

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ С ПЛАСТИНЧАТЫМИ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯМИ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 23МВТ ЗАВИСИМОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ТИП 1

ОСНОВАНИЕ: Т.П.903-4 ВК СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,119 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,028 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 22 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,015 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 1423,10 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,08 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
1	Е16-42 Ц1Ч1Р3 П50 ПР-НТ01-13 Т6.1,2 ПРИМ. К Т6.К=1,085 К=1,02 Т.Ч.П.3.2 К=1,26	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОННЫЕ ОЦИНКОВАННЫ ЛЕГКИЕ ПОД НАКАТКУ РУЗЬБЫ ДИАМ. 20ММ М	21,00	1,62 0,29	0,01 "	34	6	"	0,47 "	10 "	
		ЦЕНА:1,35-0,46*0,39,1,085,1,02*0,23,0,26									
2	Е16-41 Ц1Ч1 Р3 П49 ПР-НТ01-13 Т61.2 ПРИМ,К Т6.К=1,085 К=1,02 Т.Ч.П.3.2 К=1,26	-ТО ЖЕ,ДИАМ. 15ММ М	8,00	1,47 0,29	0,01 "	12	2	"	0,47 "	4 "	
		ЦЕНА:1,2-0,37*0,31,1,085,1,02*0,23,0,26									
3	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ	0,29	3,94	"	1	1	"	5,16	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ		3,73	"			"	"	"
		100М								
4	С130-92	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	1,00	1,43	"	1	"	"	"	"
				"	"			"	"	"
		ШТ								
5	Е16-185	-ПОЛИВОЧНЫЙ КРАН ДИАМ. 20ММ	1,00	2,07	0,01	2	"	"	0,31	"
		ШТ								
				0,19	"			"	"	"
6	Е17-69	-УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАНН С ДУШЕВОЙ ТРУБКОЙ И СЕТКОЙ СМ-В-СТ	1,00	9,15	0,01	9	1	"	0,82	1
				0,51	"			"	"	"
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			59	10	"		16
			РУБ.					"		"
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			59	"	"		"
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			8	"	"		"
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			"	7	"		"
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			"	1	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5	"	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			"	4	"		"
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			72	"	"		"
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			"	21	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			"	11	"		"
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			72	"	"		"
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			"	21	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			"	11	"		"
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
7	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	0,01	60,50	0,03	1	"	"	68,00	1
				38,40	"			"	"	"
		100М2								
8	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,02	7,71	0,20	1	"	"	3,10	"
				2,05	0,06			"	0,08	"
		100М2								
9	Е13-168	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177	0,06	7,13	0,15	1	"	"	1,45	
		100М2		0,98	0,04			"	0,05	
10	Е26-15	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	0,07	22,70	0,33	2	2	"	41,00	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	М3		21,80	0,10			"	0,13	"
11	С114-356	-ШНУРЫ АСБЕСТОВЫЕ ГОСТ 1779-72 ШАП-2	Т	0,02	1040,00	"	21	"	"	"	"
					"	"			"	"	"
12	Е26-68	-ОКЛЕЙВАНИЕ ТРУБ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ	М2	4,80	1,29	0,02	6	1	"	0,44	2
					0,26	0,01			"	0,01	"
13	СЦ141 ДОП.ВЫП.1 Р4 П697	-СТОИМОСТЬ ТКАНИ СТЕКЛЯННОЙ	М2	5,28	1,09	"	6	"	"	"	"
					"	"			"	"	"
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.				38	3	"		6
			РУБ.						"		"
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				38	"	"		"
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				5	"	"		"
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.				"	2	"		"
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				"	1	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				4	"	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.				"	2	"		"
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				47	"	"		"
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				"	7	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				"	"	"		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				"	4	"		"
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.				47	"	"		"
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				"	7	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				"	"	"		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				"	4	"		"
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.				97	13	"		22
			РУБ.						"		"
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				38	"	"		"
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				5	"	"		"
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.				"	2	"		"
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				"	1	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				4	"	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.				"	2	"		"
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				47	"	"		"
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				"	7	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				"	"	"		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				"	4	"		"
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.				59	"	"		"
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				8	"	"		"
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.				"	7	"		"
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				"	1	"		"

Т.П. 903-4-119.87 9972/9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	4	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			72	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	21	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	11	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			119	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	28	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	15	-		-

СОСТАВИЛ ЧЕРЕДНИК

ПРОВЕРИЛ МАЯЦКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: КРИВОРУЧКО

ТП. 903-4-119.87 9972/9

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

Н1-6

НА ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ К 1 ЦТП

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- К ТИП.ПР-ТУ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ С ПЛАСТИНЧАТЫМИ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 23МВТ.ЗАВИСИМОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ СИСТЕМ ОТПЛЕНИЯ.ТИП1

ОСНОВАНИЕ: Т.П.903-4 ВКСО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,270 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0,098 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	91 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,050 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ	1423,10 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	0,19 РУБ.

№ ПП	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-31	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЯ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ М	17,00	4,59 0,49	0,03 0,01	78	8	- -	0,79 0,01	13 -
2	Е16-30	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЯ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М	2,00	3,21 0,45	0,02 0,01	6	1	- -	0,72 0,01	1 -
3	Е16-28	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ М	18,00	3,01 0,39	0,03 0,01	54	7	- -	0,65 0,01	12 -
4	Е16-27	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М	1,00	1,71 0,36	0,01 "	2	"	- "	0,60 "	1 "
5	Е17-36	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-50 КОМПЛ.	1,00	6,34 0,29	0,02 0,01	6	"	- -	0,46 0,01	- -
6	Е17-57	-УНИТАЗ КОМПАКТ	1,00	23,20	0,13	23	1	-	2,44	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОМПЛ.								
				1,49	0,04			-	0,05	-
7	Е17-21	-УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ ПОЛУКРУГЛЫХ БЕЗ СПИНКИ, РАЗМЕРОМ В ММ 600Х450Х150	1,00	18,60	0,07	19	1	-	2,19	2
				1,37	0,02			-	0,03	-
		КОМПЛ.								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			188	18	-		31
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			188	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			167	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	18	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			24	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	14	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			18	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	9	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			230	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	44	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	22	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			230	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	44	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	22	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
8	Е1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,23	74,50	-	17	17	-	154,00	35
				74,50	-			-	-	-
		100М3								
9	Е1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	0,23	41,50	-	9	9	-	89,60	20
				41,50	-			-	-	-
		100М3								
10	Е15-613	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ БАЛОК,ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	0,08	43,50	0,03	4	2	-	38,80	3
				21,40	-			-	-	-
		100М2								
11	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П.	0,01	60,50	0,03	1	-	-	68,00	-
				38,40	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗА 2 РАЗА								
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			31	28	-		58

			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			31	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	28	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	14	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	12	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			40	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	54	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		58
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	28	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			40	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	54	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		58
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	28	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			219	46	-		89

			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			31	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	28	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	14	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	12	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			40	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	54	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		58
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	28	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			188	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			167	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	18	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			24	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	14	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			18	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	9	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			230	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	44	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	22	-		-

Т.П. 903-4-119.87 9972/9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			270	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	98	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		91
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	50	-		-

СОСТАВИЛ Чер- ЧЕРЕДНИК

ПРОВЕРИЛ Маяц МАЯЦКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: ИВАНЧЕНКО

Т.П. 903-4-119.87
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

№1-7

НА

ВОДОСТОКИ К2 ЦТП

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ
ЦТП С ПЛАСТИНЧАТЫМИ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯМИ
ТЕПЛОПРОИЗВА. 23МВТ ЗАВИСИМОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ
СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ТИП 1

ОСНОВАНИЕ:

Т.П.903-4 КВ СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,207 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0,068 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	32 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,024 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	1423,10 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	0,15 РУБ.

А ПП	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
1	Е16-31	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЯ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ М	12,00	4,59 0,49	0,03 0,01		55 "	6 "	" "	0,79 0,01	9 "
2	Е16-34	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ М	7,00	3,10 0,37	0,01 "		22 "	3 "	" "	0,58 "	4 "
3	Е16-69	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ	2,00	3,12	0,07		6	1	"	0,86	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ М		0,53	0,02			-	0,03	-
4	Е16-44Ц1Ч1П-52 01-13 ТБ1,2 К=1,085 ТБ.ПРИМ.К= 1,02 Т.Ч.П.3.2 К=1,26	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ ПОД НАКАТКУ РЕЗЬБЫ ДИАМ. 32ММ М	2,00	1,31 0,29	0,01 -	3	1	- -	0,47 -	1 -
		ЦЕНА:1,58-0,77*0,45.1,085.1,02+0,23.0,26								
5	САОП.ВЫП.1 П2305	-КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ КГ	1,00	0,59 -	- -	1	-	- -	- -	- -
6	Е19-66	-УСТАНОВКА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ЗАТВОРОВ ДИАМЕТРОМ,В ММ 100 ШТ	1,00	40,60 4,20	2,35 0,71	41	4	3 1	6,55 0,92	7 1
7	Е16-188	-УСТАНОВКА ВОРОНОК ВОДОСТОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ ШТ	2,00	2,28 1,69	0,45 0,14	5	3	1 -	2,70 0,18	4 -
8	САОП.1 П2224	-СТОИМОСТЬ ВОРОНКИ ВР-1 ШТ	2,00	16,00 -	- -	32	-	- -	- -	- -
9	С130-1008	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ 11Ч3БК ДЛЯ ГАЗА, ДАВЛЕНИЕМ 0.1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 32 ШТ	1,00	1,50 -	- -	2	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			167	18	4		28
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			167	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			109	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	19	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			21	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	14	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			15	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	10	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			203	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	45	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	23	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			203	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	45	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	23	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
10	Е15-613	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ БАЛОК,ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 100М2	0,06	43,50 21,40	0,03 -	3	1	-	38,80 -	2 -
11	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 100М2		60,50 38,40	0,03 -	1	-	-	68,00 -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			4	1	-		2
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	3	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			4	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	3	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			171	19	4		30
			РУБ.				-	1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	3	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			167	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			109	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	19	-		-

Т.П. 903-4-119.87 9972/9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			21	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	14	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			15	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	10	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			203	-	-		-
		НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	45	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	23	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			207	-	-		-
		НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	48	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	24	-		-

СОСТАВИЛ Чер- ЧЕРЕДНИК

ПРОВЕРИЛ Маяц МАЯЦКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: КРИВОРУЧКО

Тп 903-4-119.87

9972/9

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

1-8

НА

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К-3 ЦТП

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ
ЦТП С ПЛАСТМАССОВЫМИ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯМИ
ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСЬЮ 23МВТ ЗАВИСИМОЕ
ПРИСОЕДИНЕНИЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ТИП 1

ОСНОВАНИЕ:

Т.П.903-4 ВКСО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,953 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,138 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 124 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,083 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ 1423,10 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,67 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

№ ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ													
1	Е16-28	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ, ДИАМЕТРОМ 100ММ	7,00	3,01	0,03	21	3	-	0,65	5					
		М		0,39	0,01			-	0,01	-					
2	Е16-31	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ, ДИАМЕТРОМ 100ММ	28,00	4,59	0,03	129	14	1	0,79	22					
		М		0,49	0,01			-	0,01	-					
3	Е17-37	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-100	3,00	14,60	0,03	44	3	-	1,85	6					
		КОМПЛ.													
4	Е16-190	-УСТАНОВКА ВОРОНОК	25,00	1,14	0,01			-	0,01	-					
				0,72	0,01	18	13	-	0,93	23					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СЛИВНЫХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ								
		ШТ		0,53	-			-	-	-
5	С24-18-29	-СТОИМОСТЬ ВОРОНКИ	25,00	18,00	-	450	-	-	-	-
	ДОП.4	ШТ		-	-			-	-	-
	П09-881			-	-			-	-	-
6	Е16-46	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ	7,00	1,88	0,03	13	3	-	0,60	4
	Ц1Ч1 Р3	ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ЧЁРНЫЕ								
	П54	ЛЕГКИЕ ПОД НАКАТКУ РУЗЬБЫ		0,37	0,01			-	0,01	-
	ПР-НТ01-13	ДИАМ. 50ММ								
	ТБ.1.2	М								
	К=1,085									
	ТБ.ПРИМ.К=									
	1,02									
	Т.Ч.П.3.2									
	К=1,26									
		ЦЕНА:2,2-1,18+0,70.1,085.1,02+0,29.0,26								
7	Е16-43	-ТО ЖЕ,ДИАМ. 25ММ	47,00	1,21	0,01	57	14	-	0,47	22
	Ц1Ч1Р3	М								
	П51			0,29	-			-	-	-
	ПР-НТ01-13									
	ТБ.1.2									
	К=1,085									
	ТБПРИМ.К=1									
	,02									
	Т.Ч.П.3.2									
	К=1,26									
		ЦЕНА:1,36-0,6+0,35.1,085.1,02+0,23.0,26								
8	С130-1493	-СИФОН-РЕВИЗИЯ 2 ОБРАТНАЯ	1,00	1,07	-	1	-	-	-	-
		ЧУГУННАЯ ДИАМ. 50ММ								
		ШТ		-	-			-	-	-
9	С130-1493	-ТО ЖЕ,ДИАМ. 25ММ	21,00	1,07	-	22	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			755	50	1		82
			--->							
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			755	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			230	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	50	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			23	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			101	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	33	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	17	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			69	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	22	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			925	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	106	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		92
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	67	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			925	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	106	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		92
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	67	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
10	Е1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,08	74,50	-	6	6	-	154,00	13
				74,50	-			-	-	-
		100М3								
11	Е1-967	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	0,08	41,50	-	3	3	-	89,60	8
				41,50	-			-	-	-
		100М3								
12	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	0,09	60,50	0,03	6	4	-	68,00	6
				38,40	-			-	-	-
		100М2								
13	Е15-613	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ БАЛОК,ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	0,13	43,50	0,03	6	3	-	38,80	5
				21,40	-			-	-	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			21	16	-		32
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			21	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	16	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	8	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			28	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	32	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	16	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			28	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	32	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	16	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			776	66	1		114
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			21	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	16	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	8	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			28	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	32	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	16	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			755	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			230	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	50	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -	РУБ.			23	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			101	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	33	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	17	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			69	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	22	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			925	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	106	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		92
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	67	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			953	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	138	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		124
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	83	-		-

СОСТАВИЛ ЧЕРЕДНИК

ПРОВЕРИЛ МАЯЦКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: КРИВОРУЧКО

72432
9972/9
ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-
ТП 903-4-119.87

ОБЪЕКТ,НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А №1-9

НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ И АРМАТУРА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ П-ОЕКТУ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ С ПЛАСТИНЧАТЫМИ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 23 МВТ, ЗАВИСИМОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ТИП 1

ОСНОВАНИЕ: 903-4,ТХ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	13,181 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	2,035 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	1689 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	1,191 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	1423,10 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	9,26 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ТРУБОПРОВОДЫ И АРМАТУРА								
1	Ц12-2-9К=1, 1	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 219-325 ММ	5,84	57,27 41,74	12,11 6,56	334	244	70 38	64,26 8,46	375 49
2	Ц12-2-8К=1, 1	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 144-159 ММ	0,69	88,68 70,01	14,92 7,99	61	48	11 6	112,20 10,31	77 7
3	Ц12-2-6К=1, 1	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 57 ММ	0,19	140,09 127,91	4,21 1,34	27	24	1 -	204,00 1,73	39 -
4	Ц12-2-5К=1, 1	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ	-	186,32 173,91	5,50 1,53	-	-	- -	280,50 1,97	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 45 ММ Т								
5	Ц12-2-4К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 32-38 ММ Т	-	217,45 200,84	5,97 1,63	-	-	- -	334,56 2,10	- -
6	Ц12-2-2К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 18 ММ Т	0,08	293,75 274,89	8,01 2,13	23	22	- -	430,44 2,75	34 -
7	С159-3368 ПРЕЙСКУРАНТ23-100 Р29СТР138 ПРИМ П.3 К=1,12 П7К=1,03	-СТ-ТЬ ЭЛСВАРН ТРУБ ГОСТ 10704-76,ДИАМ 273.5ММ С ОЧИСТКОЙ ТРУБ СПЛОШНОЙ ПРОТРАВКОЙ,ОБЕЗЖИРИВАНИЕМ ВНЕТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ Т ЦЕНА:367-333,0,12+333,0,03	2,56	337,03 -	- -	863	-	- -	- -	- -
8	С159-3358 ПРЕЙСКУРАНТ23-10 Р.29СТР.138 ПРИМЕЧ П.3 К=1,12 П7К=1,05	-ТО ЖЕ,ДИАМ 219.5ММ Т ЦЕНА:385-350,0,12+350,0,05	3,28	360,50 -	- -	1182	-	- -	- -	- -
9	С159-3348 ПРЕЙСК.23-10 Р.29СТР.138 ПРИМЕЧ.П.3 К=1,12 П.7К=1,05	-ТО ЖЕ,ДИАМ.159.4ММ Т ЦЕНА:428-390,0,12+390,0,05	0,41	400,70 -	- -	164	-	- -	- -	- -
10	С159-3317 ПРЕЙСК.23-10 Р.29СТР.138 ПРИМЕЧ.П.3 К=1,12 П.7К=1,07	-ТО ЖЕ,ДИАМ.57.3ММ Т ЦЕНА:690-635,0,12+635,0,07	0,19	658,25 -	- -	125	-	- -	- -	- -
11	С159-3314 ПРЕЙСК.23-10	-ТО ЖЕ,ДИАМ 45.3ММ,32.2ММ Т	0,01	847,00 -	- -	8	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Р.29СТР138								
		ПРИМЕЧ.П.3								
		К=1,12								
		П.7								
		К=1,07								
		ЦЕНА:888-820.0,12+820.0.07								
12	01-13Р3ТАБ Л3.1	-СТ-ТЬ ЭЛ/СВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ 18.2ММ,ГОСТ 10704-76	95,00	0,20	"	19	"	"	"	"
		П.М		"	"			"	"	"
		ЦЕНА:0,18.1,085								
13	С159-3333	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 100ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ	0,28	492,00	"	138	"	"	"	"
		Т		"	"			"	"	"
14	Ц12-790-9 ВВ УКП28 К=1,25 З=ПЛ	-МОНТАЖ ФЛАНЦЕВОЙ ЗАДВИЖКИ ДИАМ.250ММ РУ=2,5 С ЭЛ/ПРИВОДОМ	2,00	13,62	1,67	27	21	3	13,26	27
		ШТ		10,63	0,30			1	0,39	1
15	23-07-1980 /3 П1-2443	-СТ-ТЬ КЛИНОВОЙ ФЛАНЦЕВОЙ ЗАДВИЖКИ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ МАРКИ 30С913НЖ ДИАМ.250ММ С ЭЛПРИВОДОМ 5099,188-02 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4А71А4У3	2,00	502,90	"	1006	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
16	Ц11-542-2	-КЛАПАН ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ,ТИП РК-1,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ,ДО:100	2,00	2,64	0,02	5	4	"	4,08	8
		ШТ		2,10	0,01			"	0,01	"
17	ПР-НТ17-04 П5-0066	-СТ-ТЬ РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА РК-1 ДИАМ.150,200ММ	2,00	85,60	"	171	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
18	Ц11-432-2	-АВТОРЕГУЛЯТОР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ,ТИП РД-3А,СБОРКА:ТРЕХСИЛЬФОННАЯ	2,00	6,10	0,07	12	12	"	9,18	18
		ШТ		5,77	0,01			"	0,01	"
19	ДОП.28/29/ 30К ПР-НТ 17-04П.5-1 205	-СТ-ТЬ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ПРИБОРА РД-3Б	2,00	75,97	"	152	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
20	Ц11-391-1	-РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 50ММ	1,00	2,84	0,02	3	3	"	5,10	5
		ШТ		2,77	"			"	"	"
21	ДОП21,22К ПР-НТ17-04	-СТ-ТЬ РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА УРРД-М ДИАМ 50ММ	1,00	74,90	"	75	"	"	"	"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П5-1119	ШТ		-	-			-	-	-
22	Ц11-391-2	-РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 100ММ	1,00	3,27	0,03	3	3	-	6,12	6
				3,18	0,01			-	0,01	-
23	ДОП21,22К ПР-НТ17-04 П5-1120	ШТ -СТ-ТЬ РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА УРРД-М ДИАМ.100ММ ШТ	1,00	95,23 -	- -	95	-	- -	- -	- -
24	Е18-191	-УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 273ММ ШТ	1,00	163,19	1,93	163	8	2	12,65	13
				7,62	0,58			1	0,75	1
25	Е18-190	-УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 219ММ ШТ	1,00	106,15	1,27	106	6	1	10,51	11
				6,25	0,38			-	0,49	-
26	Е18-187	-УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 108ММ ШТ	1,00	42,17	0,52	42	3	-	5,35	5
				3,24	0,15			-	0,19	-
27	Ц11-391-3	-РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 150ММ ШТ	1,00	4,16	0,05	4	4	-	7,14	7
				4,03	0,01			-	0,01	-
28	ПР-НТ23-07 П1-0926	-СТ-ТЬ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ ДИАМ.150ММ МАРКИ 21Ч10НЖ ШТ	1,00	158,77 -	- -	159	-	- -	- -	- -
29	Ц12-790-7	-ВЕНТИЛИ,ЗАДВИЖКИ,КЛАПАНЫ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ,ПРУЖИННЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5 МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 150 ММ ЗАДВИЖКА ШТ	2,00	5,73	0,69	11	9	1	7,14	14
				4,60	0,15			-	0,19	-
30	Ц12-790-8	-ВЕНТИЛИ,ЗАДВИЖКИ,КЛАПАНЫ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ,ПРУЖИННЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5 МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 200 ММ ЗАДВИЖКА ШТ	2,00	8,63	1,18	17	13	3	10,20	20
				6,58	0,27			1	0,35	1
31	Ц12-790-9	-ВЕНТИЛИ,ЗАДВИЖКИ,КЛАПАНЫ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ,ПРУЖИННЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5 МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 250 ММ ЗАДВИЖКА ШТ	2,00	11,50	1,47	23	17	3	13,26	27
				8,51	0,30			1	0,39	1
32	С130-22448Ы	-СТ-ТЬ ЗАДВИЖКИ МАРКИ 30С41НЖ1	2,00	213,00	-	426	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п.1	ДИАМ.250ММ								
		ШТ		-	-			-	-	-
33	С130-224388	-ТО ЖЕ,ДИАМ 200ММ	2,00	17,50	-	35	-	-	-	-
	п.1	ШТ		-	-			-	-	-
34	С130-224288	-ТО ЖЕ,ДИАМ 150ММ	2,00	98,50	-	197	-	-	-	-
	п1			-	-			-	-	-
35	С130-651	-ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА30ч6БР ДИАМЕТРОМ В ММ: 250	4,00	84,30	-	337	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
36	С130-650	-ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА30ч6БР ДИАМЕТРОМ В ММ: 200	5,00	60,20	-	301	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
37	С130-647	-ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА30ч6БР ДИАМЕТРОМ В ММ: 100	2,00	22,90	-	46	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
38	С130-645	-ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА30ч6БР ДИАМЕТРОМ В ММ: 50	6,00	13,90	-	83	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
39	С130-649	-ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА30ч6БР ДИАМЕТРОМ В ММ: 150	2,00	38,00	-	76	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
40	Ц12-802-3	-ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:50	6,00	2,12	0,06	13	10	-	3,06	18
				1,74	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
41	Ц12-802-5	-ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:80-100	2,00	7,59	0,33	15	7	1	6,12	12
				3,45	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
42	Ц12-802-7	-ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:150	2,00	9,53	0,63	19	10	1	8,16	16
				4,87	0,12			-	0,15	-
		ШТ								
43	Ц12-802-8	-ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО	5,00	12,76	1,03	64	35	5	11,22	56
				7,03	0,19			1	0,25	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОХОДА,ММ:200								
		ШТ								
44	Ц12-802-9	-ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ	4,00	15,00	1,25	60	35	5	14,28	57
		1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО		8,78	0,25			1	0,32	1
		ПРОХОДА,ММ:250								
		ШТ								
45	С130-2663ДО-П.ВЫП.2	-СТ-ТЬ ПРОБКОВОГО КРАНА МАРКИ 11Ч6БК2 ДИАМ 50ММ	7,00	10,90	-	76	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
46	С130-2662ДО-П.ВЫП.2	-ТО ЖЕ,ДИАМ 40ММ	1,00	8,70	-	9	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
47	С130-2660ДО-П.ВЫП2	-ТО ЖЕ,ДИАМ 20ММ	2,00	3,04	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
48	С130-2659ДО-П.ВЫП.2	-ТО ЖЕ,ДИАМ.15ММ	7,00	2,32	-	16	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
49	Ц12-809-1	-КРАНЫ ПРУЖИННЫЕ И БРОНЗОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ	9,00	0,83	-	7	7	-	1,02	9
		1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО		0,77	-			-	-	-
		ПРОХОДА 15-25ММ								
		ШТ								
50	Ц12-809-2	-КРАНЫ ПРУЖИННЫЕ И БРОНЗОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ	8,00	1,11	-	9	7	-	1,02	8
		1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО		0,90	-			-	-	-
		ПРОХОДА 32-50ММ								
		ШТ								
51	Ц12-807-1	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ	34,00	0,76	-	26	25	-	1,02	35
		1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО		0,74	-			-	-	-
		ПРОХОДА 15-25ММ								
		ШТ								
52	С130-97	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	23,00	1,20	-	28	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
53	С130-85	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ ЗАПОРНОГО МАРКИ 15Ч8Р ДИАМ 15ММ	9,00	1,25	-	11	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
54	С130-86	-ТО ЖЕ,ДИАМ 20ММ	1,00	1,48	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
55	23-07П2-00 27	-СТ-ТЬ ВЕНТИЛЯ МАРКИ П322038ДИАМ.15ММ	1,00	3,01	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:2,75.1,095								
56	Ц11-149-1	-РОТАМЕТР СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ДЛЯ БУМАГОДЕЛАТЕЛЬНЫХ МАШИН	1,00	1,25	-	1	1	-	2,04	2
				1,23	-			-	-	-
		ШТ								
57	17-04А0П25 26П3-252	-СТ-ТЬ РОТОМЕТРА РМ-0,025УУ3	1,00	9,95	-	10	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	Е18-202	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ЭЛЕВАТОРНЫХ НОМЕР 1 И 2	1,00	190,25	0,84	190	12	1	19,38	19
		ШТ		11,93	0,25			"	0,32	"
59	С130-2489ДО П.8ЫП.1	-СТ-ТЬ ЭЛЕВАТОРА МАРКИ 40С10БК Н-1	1,00	19,50	"	20	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
60	Ц12-791-9	-ВЕНТИЛИ,КЛАПАНЫ,КРАНЫ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ,ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ,ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ПРУЖИННЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 4-6,4МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 200 ММ	1,00	9,19	1,30	9	7	1	11,22	11
		ШТ		7,18	0,33			"	0,63	"
61	23-07П1-08 49	-СТ-ТЬ ОБРАТНОГО КЛАПАНА МАРКИ 19С47НЖ ДИАМ.200ММ	1,00	68,98	"	69	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
		ЦЕНА:63,0.1,095								
62	Ц12-803-6	-КЛАПАНЫ 4УГУННЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ,ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:200	1,00	8,41	0,98	8	6	1	10,20	10
		ШТ		6,45	0,17			"	0,22	"
63	Ц12-803-4	-КЛАПАНЫ 4УГУННЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ,ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:100	1,00	3,78	0,39	4	3	"	5,10	5
		ШТ		3,13	0,06			"	0,08	"
64	23-07П1-08 27	-СТ-ТЬ ПОВОРОТНОГО ОБРАТНОГО КЛАПАНА ДИАМ.200ММ МАРКИ 19Ч21БР	1,00	24,53	"	25	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
		ЦЕНА:22,4.1,095								
65	СПР-НТ23-07-П1-0825	-ТО ЖЕ,ДИАМ.100ММ	1,00	15,33	"	15	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
		ЦЕНА:14,0.1,095								
66	С130-99	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	25,00	1,59	"	40	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
67	Е16-199	-УСТРОЙСТВО ВОДОМЕРНЫХ УЗЛОВ БЕЗ ОБВОДНОЯ ЛИНИИ,ДИАМЕТРОМ ВВОДА 50ММ,ДИАМЕТРОМ ВОДОМЕРА ДО 40ММ	1,00	45,28	0,33	45	4	"	5,79	6
		УЗЕЛ		3,51	0,10			"	0,13	"
68	С130-1521	-СЧЕТЧИКИ /ВОДОМЕРЫ/ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЕ УВКГ-32	1,00	36,50	"	37	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
69	Ц12-811-1	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЛАТУННЫЕ И БРОНЗОВЫЕ ЦАПКОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА	1,00	0,77	"	1	1	"	1,02	1
				0,73	"			"	"	"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10-25ММ								
		ШТ								
70	ПР-НТ23-07 П1-0882	-СТ-ТЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА ДИАМ.20ММ АРКИ 17Б26К	1,00	9,09	-	9	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:8,3.1,095								
71	Е20-696	-СТ-ТЬ СКОЛЬЗЯЩИХ ОПОР	0,03	36,23	0,49	1	-	-	10,32	-
		100 КГ		-	-			-	-	-
				6,40	0,15			-	0,19	-
72	Ц12-698-1	-БОБЫШКА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ОТ 20 ДО 25МПА ПРЯМАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М27	17,00	1,17	0,10	20	9	2	1,02	17
		ШТ		0,53	-			-	-	-
73	Ц12-698-14	-ШТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М18	20,00	1,03	0,10	21	15	2	1,02	20
		ШТ		0,74	-			-	-	-
74	Ц12-698-15	-ШТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М24	28,00	1,16	0,10	32	22	3	1,02	29
		ШТ		0,77	-			-	-	-
75	Е20-696	-ОПОРА ПОД ТРУБОПРОВОД	5,29	36,23	0,49	192	34	3	10,32	55
		100 КГ		-	-			-	-	-
				6,40	0,15			1	0,19	1
76	ПР-НТ05-10 К=1,073	-СТ-ТЬ ПАРОНИТОВЫХ ПРОКЛАДОК	1,99	0,66	-	1	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
77	Ц12-700-7	-СОЕДИНЕНИЕ ФЛАНЦЕВОЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ДИОФРАГМ:КАМЕРНОЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ОТ 0,6 ДО 4МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:250	4,00	3,23	0,62	13	8	2	3,06	12
		СОЕД		2,09	0,11			-	0,14	1
78	Ц12-700-6	-СОЕДИНЕНИЕ ФЛАНЦЕВОЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ДИОФРАГМ:КАМЕРНОЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ОТ 0,6 ДО 4МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:200	2,00	2,60	0,49	5	3	1	2,04	4
		СОЕД		1,69	0,08			-	0,10	-
79	Ц12-700-3	-СОЕДИНЕНИЕ ФЛАНЦЕВОЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ДИОФРАГМ:КАМЕРНОЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ОТ 0,6 ДО 4МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:100	2,00	1,19	0,21	2	2	-	1,02	2
		СОЕД		0,86	0,03			-	0,04	-
80	С159-941	-ФЛАНЦЫ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА250	2,00	5,49	-	11	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
81	С159-917	-ФЛАНЦЫ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 0,1 0,25 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО	2,00	4,44	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОХОДА250								
		ШТ								
82	С159-892	-ФЛАНЦЫ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ РУ 0,6МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА200	2,00	2,84	"	6	"	"	"	"
		ШТ								
83	С159-889	-ФЛАНЦЫ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ РУ 0,6МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА100	2,00	1,26	"	3	"	"	"	"
		ШТ								
84	С159-1421	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 2,5 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА250	4,00	29,90	"	120	"	"	"	"
		КОМПЛЕКТ								
85	С159-1401	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА250	4,00	23,40	"	94	"	"	"	"
		КОМПЛЕКТ								
86	С159-1400	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА200	4,00	17,00	"	68	"	"	"	"
		КОМПЛЕКТ								
87	С159-1399	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА150	10,00	14,40	"	144	"	"	"	"
		КОМПЛЕКТ								
88	С159-1397	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА100	2,00	9,97	"	20	"	"	"	"
		КОМПЛЕКТ								
89	С159-1381	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,0 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА250	8,00	19,00	"	152	"	"	"	"
		КОМПЛЕКТ								
90	С159-1380	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ	12,00	14,10	"	169	"	"	"	"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,0 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА200		-	-			-	-	-
		КОМПЛЕКТ								
91	С159-1391	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА25	50,00	3,99	-	199	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛЕКТ								
92	С159-1389	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА15	46,00	3,02	-	139	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛЕКТ								
93	С159-1379	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,0 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА150	4,00	12,70	-	51	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛЕКТ								
94	С159-1377	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,0 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА100	4,00	8,77	-	35	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛЕКТ								
95	С159-1374	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,0 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА50	12,00	4,87	-	58	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛЕКТ								
96	Ц12-805-6 К=1,25	-МОНТАЖ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ФЛАНЦЕВОГО КЛАПАНА Ру=1,6 С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ ДИАМ.150ММ	2,00	7,39	0,95	15	12	2	8,16	16
				6,07	0,27			1	0,35	1
		ШТ								
97	23-07АОП	-СТ-ТЬ КЛАПАНА РЕГУЛИРУЮЩЕГО МАРКИ 25ЧР14НЖ ДИАМ.150ММ С МЭО	2,00	502,90	-	1006	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
		ЦЕНА:470.1.07								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			9951	716	125		1106
			РУБ.					52		65
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			2515	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			2515	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6600	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			129	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	699	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			5706	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			9	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			523	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	243	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		52
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	92	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			574	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	341	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7697	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1359	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1112
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	791	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			836	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			665	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	69	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			77	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			112	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	46	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	21	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			76	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	33	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1024	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	153	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		120
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	90	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			11236	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1512	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1232
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	881	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ								
98	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	100М2 2,31	7,75	0,20	18	5	-	3,16	7
				2,09	0,06			-	0,08	-
99	Е13-168	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177	100М2 4,59	7,15	0,15	33	5	1	1,48	7
				1,00	0,04			-	0,05	-
100	Е26-16	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ	М3 14,54	20,57	0,17	299	124	3	14,08	205
				8,54	0,05			1	0,06	1
101	С114-95	-МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ БЕЗ ОБКЛАДОК ГОСТ 21880-76	М3 14,98	17,20	-	258	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТОЛЩИНОЙ 50ММ М-75,100		-	-			-	-	-
		М3								
102	Е26-68	-ОКЛЕЙВАНИЕ ТРУБ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ	278,09	1,30	0,02	362	75	6	0,45	125
				0,27	0,01			3	0,01	3
		М2								
103	СЦ1Ч1АОП.ВЫП.1Р4П.697	-СТОИМОСТЬ ТКАНИ СТЕКЛЯННОЙ	305,90	1,09	-	333	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
104	СЦ142Т12	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА М/К ОПОР	0,53	15,60	-	8	-	-	-	-
		ТН		-	-			-	-	-
105	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,34	7,75	0,20	3	1	-	3,16	1
				2,09	0,06			-	0,08	-
		100М2								
106	Е13-168	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177	0,68	7,15	0,15	5	1	-	1,48	1
		100М2		1,00	0,04			-	0,05	-
107	Е26-16	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ	2,03	20,57	0,17	42	17	-	14,08	29
				8,54	0,05			-	0,06	-
		М3								
108	С114-93	-МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ БЕЗ ОБКЛАДОК ГОСТ 21880-76	2,09	16,20	-	34	-	-	-	-
		ТОЛЩИНОЙ 60ММ М-75,100		-	-			-	-	-
		М3								
109	Е26-50	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ НА ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ	37,18	1,30	-	48	2	-	0,11	4
				0,06	-			-	-	-
		М2								
110	Е26-52	-ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ АСБОЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ТОЛЩ.10ММ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	0,37	97,31	1,54	36	17	-	74,05	28
				44,88	0,66			-	0,59	-
		100М2								
111	Е26-65	-ОКЛЕИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ НА КЛЕЙСТЕРЕ В ОДИН СЛОЙ ТКАНЬЮ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ	37;18	,17	-	44	6	-	0,27	10
				0,15	-			-	-	-
		М2								
112	Е26-76	-ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАСЛЯНЫМ СОСТАВОМ ЗА ДВА РАЗА	0,37	46,91	0,08	17	4	-	19,48	7
				10,51	0,02			-	0,03	-
		100М2								
113	Е26-46	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРИВАРКА ШТЫРЕЙ ИЛИ КРЮЧЬЕВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ	0,34	17,56	3,67	6	3	1	15,10	5
				9,49	1,10			-	1,42	-
		100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			1546	260	11		429
			----					---		---
			РУБ.					4		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1546	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			661	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	264	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -	РУБ.			292	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			4	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			254	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	135	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	46	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			145	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	119	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1945	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	523	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		457
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	310	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			1945	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	523	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		457
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	310	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			11497	976	136		1535
			----					---		---
			РУБ.					56		69
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			2515	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			2515	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6600	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			129	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	699	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -	РУБ.			5706	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			9	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			523	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	243	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		52
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	92	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			574	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	341	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7697	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1359	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1112
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	791	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1546	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			641	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	264	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -	РУБ.			292	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			4	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			254	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	135	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	46	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			145	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	119	-		-

ТП 903-4-119.87 9972/9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1945	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	523	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		457
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	310	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			836	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			665	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	69	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -	РУБ.			77	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			112	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	46	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	21	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			76	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	33	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1024	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	153	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		120
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	90	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			13181	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	2035	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1689
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1191	-		-

СОСТАВИЛ МАЯЦКАЯ

ПЕРФОРАЦИЯ: ГОВОРОВА

ТП 903-4-119.87
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

И1-10

НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЦТП

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- К ТИП ПР-ТУ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ С ПЛАСТИНЧАТЫМИ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 23МВТ. ЗАВИСИМОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ.ТИП1

ОСНОВАНИЕ: 903-И,ТХ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	36,392 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	1,278 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	1016 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,695 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ	1423,10 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	25,57 РУБ.

№ ПП	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. БЛОК БПЦН-1,КОМПЛЕКТ1								
1	Е18-168	-УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,5Т	2,00	24,54	1,69	49	32	3	26,42	53
				15,81	0,51			1	0,66	1
		ШТ								
2	С130-1963	-НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ К90/55 НА ПЛИТЕ С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А180С2	2,00	440,00	-	880	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
3	Е20-698	-ОПОРНАЯ РАМА ПОД БПЦН-1 ВЕСОМ БОЛЕЕ 10КГ	1,49	34,03	0,25	51	4	-	4,16	6
				2,50	0,07			-	0,09	-
		100КГ								
4	Ц12-802-7	-ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:150	4,00	9,53	0,63	38	19	2	8,16	33
				4,87	0,12			-	0,15	1
		ШТ								
5	С130-649	-ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПАЗ0ч6БР ДИАМЕТРОМ В ММ: 150	4,00	38,00	-	152	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Ц12-803-5	-МОНТАЖ ОБРАТНОГО ПОВОРОТНОГО КЛАПАНА ФЛАНЦЕВОГО ДИАМ150ММ	2,00	5,32	0,57	11	9	1	7,14	14
		ШТ		4,39	0,09			"	0,12	-
7	23-07П1-08 26	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА МАРКИ 194216Р ДИАМ.150ММ	2,00	20,04	"	40	"	"	"	-
		ШТ		"	"			"	"	"
8	С159-1399	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА150	4,00	14,40	"	58	"	"	"	"
		КОМПЛЕКТ		"	"			"	"	"
9	С159-1379	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,0 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА150	8,00	12,70	"	102	"	"	"	"
		КОМПЛЕКТ		"	"			-	"	-
10	Ц12-2-9 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 219-325 ММ	0,13	57,27	12,11	7	5	2	64,26	8
		Т		41,74	6,56			1	8,46	1
11	Ц12-2-8	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 144-159 ММ	0,03	88,68	14,92	3	2	"	112,20	3
		Т		70,01	7,99			"	10,31	"
12	С159-3358 ПРЕУС К23-1 ОР29СТР.13 8 ПРИМП.3 К=1,12 П.7 К=1,05	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ГОСТ10704-76, ДИАМ219.5ММ, С ОЧИСТКОЙ ТРУБ СПЛОШНАЯ ПРОТРАВКОЙ ОБЕЗЖИРИВАНИЕМ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	0,13	360,50	"	47	"	"	"	"
		Т		"	"			"	"	"
		ЦЕНА:385-350.0,12+350.0,05								
13	С159-3348	-ТО ЖЕ ДИАМ159,4ММ	0,02	400,70	"	8	"	"	"	"
		Т		"	"			"	"	"
		ЦЕНА:428-390.0,12+390.0,05								
14	С159-3333	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА	0,01	492,00	"	5	"	"	"	"
				"	"			"	"	"

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		100ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ									
			Т								
15	Ц12-698-14	-ШТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М18		2,00	1,03	0,10	2	1	-	1,02	2
					0,74	-			-	-	-
			ШТ								
16	Ц12-698-15	-ШТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М24		2,00	1,16	0,10	2	2	-	1,02	2
					0,77	-			-	-	-
			ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				1455	74	8		121
			РУБ.						2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				475	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				18	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	39	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.				412	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				31	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	15	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				39	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	20	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				545	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	78	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		66
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	44	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.				980	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				61	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	37	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.				1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				32	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	25	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				81	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	17	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.				1093	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	80	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		63
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	43	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				1638	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	158	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		129
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	87	-		-
		РАЗДЕЛ 2. БЛОК БПОН-2,КОМП1									
17	Е18-168	-УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С		2,00	24,54	1,69	49	32	3	26,42	53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,5Т		15,81	0,51			1	0,66	1
		ШТ								
18	С130-1957	-НАСОСЫЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ К45/55 НА ПЛИТЕ С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А60С2	2,00	379,00	-	758	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
19	Е20-697	-ОПОРНАЯ РАМА ВЕСОМ ДО 100КГ	0,51	36,29	0,26	19	2	-	6,02	3
		100КГ		3,67	0,08			-	0,10	-
20	Ц12-802-5	-ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:80-100	4,00	7,59	0,33	30	14	1	6,12	24
				3,45	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
21	С130-647	-ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПАЗ0Ч6БР ДИАМЕТРОМ В ММ: 100	4,00	22,90	-	92	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
22	С159-1397	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА100	4,00	9,97	-	40	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛЕКТ								
23	С159-1377	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,0 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА100	8,00	8,77	-	70	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛЕКТ								
24	Ц12-803-4	-МОНТАЖ КЛАПАНА ОБРАТНОГО ПОВОРОТНОГО ФЛАНЦЕВОГО ДИАМ.100ММ	2,00	3,78	0,39	8	6	1	5,10	10
				3,13	0,06			-	0,08	-
		ШТ								
25	23-07П.1-0 825	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА МАРКИ 19Ч21БР ДИАМ.100ММ	2,00	15,33	-	31	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
26	Ц12-2-8	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 144-159 ММ ДИАМ159	0,03	80,61	13,56	2	2	-	112,20	3
				63,65	7,26			-	9,37	-
		Т								
27	Ц12-2-8	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 144-159 ММ ДИАМ.108ММ	0,01	80,61	13,56	1	1	-	112,20	1
				63,65	7,26			-	9,37	-
		Т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Ц12-2-7	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 76-89 ММ	-	99,67	14,79	-	-	-	136,68	-
		Т		80,68	7,89			-	10,18	-
29	С159-3348 ПРЕЙСК.23-10 Р29СТР.138 ПРИМ5В=1,12 ПТК=1,05	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ.159.4ММ, ГОСТ 10704-76 С ОЧИСТКОЙ ТРУБ СПЛОШНОЙ ПРОСТАВКОЙ, ОБЕЗЖИРИВАНИЕМ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	0,03	400,70	-	12	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:628-390,0,12+390,0,05								
30	С159-3326	-ТО ЖЕ, ДИАМ89.3ММ	-	505,75	-	-	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
31	С159-3333	-ТО ЖЕ, ДИАМ108.4ММ	0,01	492,00	-	5	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
32	Ц12-698-15	-ШТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М24	2,00	1,16	0,10	2	2	-	1,02	2
		ШТ		0,77	-			-	-	-
33	Ц12-698-16	-ШТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М30	2,00	1,35	0,10	3	2	-	1,02	2
		ШТ		0,80	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			1122	61	5		98
			РУБ.					1		1
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			296	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			18	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	27	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			250	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			21	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	10	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	3	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			23	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	13	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			340	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	50	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		43
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	30	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			826	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			31	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	35	-		-
	СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -		РУБ.			1	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			27	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	23	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			69	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	16	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			922	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	76	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		59
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	40	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			1262	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	126	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		102
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	70	-		-
		РАЗДЕЛ 3. БЛОК ВКСН КОМП.1								
34	Е18-168	-УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,5Т	2,00	24,54	1,69	49	32	3	26,42	53
				15,81	0,51			1	0,66	1
		ШТ								
35	С130-1963	-НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ К90/55 НА ПЛИТЕ С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А180С2	2,00	440,00	-	880	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
36	Е20-698	-ОПОРНАЯ РАМА ВЕСОМ БОЛЕЕ 100КГ	1,49	34,03	0,25	51	4	-	4,16	6
				2,50	0,07			-	0,09	-
		100КГ								
37	Ц12-802-7	-ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:150	2,00	9,53	0,63	19	10	1	8,16	16
				4,87	0,12			-	0,15	-
		ШТ								
38	С130-649	-ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПАЗ0ч66Р ДИАМЕТРОМ В ММ: 150	2,00	38,00	-	76	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
39	Ц12-790-7	-МОНТАЖ СТАЛЬНОЙ ФЛАНЦЕВОЙ ЗАДВИЖКИ ДИАМ.150ММ	2,00	5,73	0,69	11	9	1	7,14	14
				4,60	0,15			-	0,19	-
		ШТ								
40	С130-2262 ДОП.ВЫП.1	-СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖКИ МАРКИ 30С41НЖ1 ДИАМ.150ММ	2,00	98,50	-	197	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
41	Ц12-803-5	-МОНТАЖ ОБРАТНОГО КЛАПАНА ФЛАНЦЕВОГО ДИАМ.150ММ	2,00	5,32	0,57	11	9	1	7,14	14
				4,39	0,09			-	0,12	-
		ШТ								
42	23-07 П1-0826	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА МАРКИ 19Ч21БР ДИАМ.150ММ	2,00	20,04	-	40	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
43	Ц12-2-9 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ	0,13	57,27	12,11	7	5	2	64,26	8
				41,74	6,56			1	8,46	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		219-325 ММ								
		Т								
44	Ц12-2-8	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 144-159 ММ	0,03	80,61 63,65	13,56 7,26	2	2	- -	112,20 9,37	3 -
		Т								
45	С159-3358 ПРЕЙСК,23-10 Р29 СТР.138 ПРИМЕЧ.П.3 К=1,12 П.7 К=1,05	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ГОСТ10704-76 ДИАМ.219,5ММ С ОЧИСТКОЙ ТРУБ СПЛОШНОЙ ПРОТРАВКОЙ ОБЕЗЖИРИВАНИЕМ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	0,13	360,50 -	- -	47	-	- -	- -	- -
		Т								
		ЦЕНА:385-350,0,12+350,0,05								
46	С159-3348	-ТО ЖЕ,ДИАМ.159,4ММ	0,02	405,70 -	- -	8	-	- -	- -	- -
		Т								
		ЦЕНА:428-390,0,12+390,0,05								
47	С159-3333	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 100ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ	0,01	492,00 -	- -	5	-	- -	- -	- -
		Т								
48	С159-1379	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,0 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА150	4,00	12,70 -	- -	51	-	- -	- -	- -
		КОМПЛЕКТ								
49	С159-1399	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА150	8,00	14,40 -	- -	115	-	- -	- -	- -
		КОМПЛЕКТ								
50	Ц12-698-15	-ШТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М24	2,00	1,16 0,77	0,10 -	2	2	- -	1,02 -	2 -
		ШТ								
51	Ц12-698-14	-ШТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М18	2,00	1,03 0,74	0,10 -	2	1	- -	1,02 -	2 -
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			1573	74	8		118
			РУБ.					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			517	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			11	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	39	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -	РУБ.			463	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			30	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	15	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			43	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	20	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			590	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	77	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		63
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	43	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1056	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			61	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	37	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЯ -	РУБ.			76	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			32	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	25	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			87	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	17	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1175	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	80	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		63
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	43	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			1765	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	157	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		126
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	86	-		-
		РАЗДЕЛ 4. БЛОК БПН,КОМП1								
52	Е18-165	-УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,1Т	2,00	11,77 8,05	0,40 0,12	24	16	1 -	13,57 0,15	27 -
		ШТ								
53	С130-1953	-НАСОСЫЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ К8/18 НА ПЛИТЕ С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А80А2	2,00	101,00 -	- -	202	-	- -	- -	- -
		ШТ								
54	Е20-697	-ОПОРНАЯ РАМА ВЕСОМ ДО 100КГ	0,57	36,29	0,26	21	2	-	6,02	3
		100КГ		3,67	0,08			-	0,10	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	Ц12-803-2	-КЛАПАНЫ 4УГУННЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ,ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:50	2,00	2,10	0,05	4	4	"	3,06	6
				1,78	0,01			"	0,01	"
		ШТ								
56	23-07П1-08 23	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА МАРКИ 19К21БР ДИАМ50ММ	2,00	11,61	"	23	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
57	С159-1394	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА50	4,00	5,95	"	24	"	"	"	"
				"	"			"	"	"
		КОМПЛЕКТ								
58	Ц12-802-3	-ЗАДВИЖКИ 4УГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:50	4,00	2,12	0,06	8	7	"	3,06	12
				1,4	0,01			"	0,01	"
		ШТ								
59	С130-645	-ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА30ч6БР ДИАМЕТРОМ В ММ: 50	4,00	13,90	"	56	"	"	"	"
				"	"			"	"	"
		ШТ								
60	С159-1374	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,0 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА50	8,00	4,87	"	39	"	"	"	"
				"	"			"	"	"
		КОМПЛЕКТ								
61	Ц12-2-6 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 57 ММ	0,01	140,09	4,21	1	1	"	204,00	2
				127,91	1,34			"	1,73	"
		Т								
62	С159-3317	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ.57.3ММ,ГОСТ10704-76, С ОЧИСТКОЙ ТРУБ СПЛОШНОЙ ПРОТРАВКОЙ, ОБЕЗЖИРИВАНИЕМ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХОСТЕЙ	0,01	658,25	"	7	"	"	"	"
				"	"			"	"	"
		Т								
		ЦЕНА:690-635.0,12+635,0,07								
63	Ц12-698-1	-БОБЫШКА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ОТ 20 ДО 25МПА ПРЯМАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М27	4,00	1,17	0,10	5	2	"	1,02	4
				0,53	"			"	"	"
		ШТ								
64	С159-1374	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,0 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО	8,00	4,87	"	39	"	"	"	"
				"	"			"	"	"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОХОДА50								
		КОМПЛЕКТ								
65	С159-1394	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА50	4,00	5,95	-	24	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛЕКТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			477	32	1		54
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			230	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	14	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			212	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			12	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	4	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В И.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В И.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			20	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	7	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			262	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	25	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	16	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			247	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			25	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	18	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			16	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	12	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В И.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В И.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			21	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	8	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			284	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	40	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		31
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	20	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			546	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	65	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		56
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	36	-		-
		РАЗДЕЛ 5. БЛОК БПВ-1,КОМПЛЕКТ2								
66	Е18-80	-УСТАНОВКА ПЛАСТИНЧАТОГО ВОДОПОГРЕВАТЕЛЯ ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА 31,5М2	2,00	50,48	2,96	101	33	6	26,62	53
				16,52	0,89			2	1,15	2
		ШТ								
67	НОМЕНКЛ.КА	-СТОИМОСТЬ ПЛАСТАТОГО	2,00	6741,16	-	13482	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТАЛОН1987Г СТР.42	ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ 1СТУПЕНИ ПОДОГРЕВА ТИПА ПР-05-31,5-2К-01-12,Ф=31,5М2								
		ШТ								
68	Ц12-802-8	-ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:200	8,00	12,76	1,03	102	56	9	11,22	90
				7,03	0,19			2	0,25	2
		ШТ								
69	С130-650	-ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПАЗ0Ч6БР ДИАМЕТРОМ В ММ: 200	8,00	60,20	"	482	"	"	"	"
				"	"			"	"	"
		ШТ								
70	С159-1380	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОЧ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,0 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА200	16,00	14,10	"	226	"	"	"	"
				"	"			"	"	"
		КОМПЛЕКТ								
71	Ц12-2-9 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 219-325 ММ	0,31	57,27	12,11	18	13	4	64,26	20
				41,74	6,56			2	8,46	3
		Т								
72	С159-3358 ПР=НТ23-10 Р29СТР.138 ПРИМП.3К=1,12 П.7К=1,05	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ГОСТ 10704-76, ДИАМ.219 5ММ, С ОЧИСТКОЙ ТРУБ СПЛОШНОЙ ПОПРАВКОЙ, ОБЕЗЖИРИВАНИЕМ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	0,31	360,50	"	112	-	"	"	"
				"	"			"	"	"
		Т								
		ЦЕНА:385-350.0,12+350.0,05								
73	Ц12-698-1	-БОБЫШКА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ОТ 20 ДО 25МПА ПРЯМАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М27	8,00	1,17	0,10	9	4	1	1,02	8
				0,53	"			"	"	"
		ШТ								
74	Ц12-698-15	-ШТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М24	8,00	1,16	0,10	9	6	1	1,02	8
				0,77	"			"	"	"
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			14541	112	2		179
			РУБ.					6		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			13482	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			13482	-	"		"
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			958	-	"		"
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			45	-	"		"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	83	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			820	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			63	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	50	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	12	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			82	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	40	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1103	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	183	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		136
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	95	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			101	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			62	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	35	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			26	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	25	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			10	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	17	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			137	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	81	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		57
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	40	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			14722	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	264	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		193
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	135	-		-

РАЗДЕЛ 6. БЛОК БПВ-2,КОМПЛ-2

75	Е18-80	-УСТАНОВКА ПЛАСТИНЧАТЫХ ВОДОПОГРЕВАТЕЛЕЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА 31,5М2	2,00	50,48	2,96	101	33	6	26,62	53
				16,52	0,89			2	1,15	2
		ШТ								
76	НОМЕКЛАТ.КАТАЛОГ1987 г.СТР.42	-СТОИМОСТЬ ПЛАСТИНЧАТОГО ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ 2СТУПЕНИ ПОДОГРЕВА ТИПА ПР-05-31,5-2К-01-12,Ф=31,5М2	2,00	6741,16	-	13482	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
77	Ц12-802-8	-ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:200	6,00	12,76	1,03	77	42	6	11,22	67
				7,03	0,19			1	0,25	1
		ШТ								
78	С130-650	-ЗАДВИЖКИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА30ч6БР ДИАМЕТРОМ В ММ: 200	6,00	60,20	-	361	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	С159-1380	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,0 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА200	12,00	14,10	"	169	"	"	"	"
		КОМПЛЕКТ		"	"			"	"	"
80	С159-1400	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА200	4,00	17,00	"	68	"	"	"	"
		КОМПЛЕКТ		"	"			"	"	"
81	Ц12-790-8	-МОНТАЖ СТАЛЬНОЙ ФЛАНЦЕВОЙ ЗАДВИЖКИ ДИАМ.200ММ,РУ=16	2,00	8,63	1,18	17	13	3	10,20	20
		ШТ		6,58	0,27			1	0,35	1
82	С130-2243Д0 П.ВЫП.1	-СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖКИ МАРКИ 30С41НЖ, ДИАМ200ММ	2,00	175,00	"	350	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
83	Ц12-2-9 К=1,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАЧИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 219-325 ММ	0,31	57,27	12,11	18	13	4	64,26	20
				41,74	6,56			2	8,46	3
		Т								
84	С159-3358 ПРЕСК23-10 Р29СТР.138 ПРИМЕЧ.ПЗК =1,12 П.7К=1.05	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ГОСТ 10704-76, ДИАМ.219.5ММ, ОЧИСТКОЙ ТРУБ СПЛОШНОЙ ПРОТРАВКОЙ, ОБЕЗЖИРИВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	0,31	518,00	"	161	"	"	"	"
				"	"			"	"	"
		Т								
		ЦЕНА:385-350.0,12+350.0,05								
85	Ц12-698-1	-БОБЫШКА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ОТ 20 ДО 25МПА ПРЯМАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М27	8,00	1,17	0,10	9	4	1	1,02	8
		ШТ		0,53	"			"	"	"
86	Ц12-698-15	-ШТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М24	8,00	1,16	0,10	9	6	1	1,02	8
		ШТ		0,77	"			"	"	"
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			14822	111	21		176
			РУБ.					6		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			13482	"	"		"
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			13482	"	"		"
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1239	"	"		"
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			37	"	"		"
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			"	82	"		"
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1109	"	"		"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			63	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	29	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	12	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			104	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	40	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1406	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	162	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		133
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	94	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			101	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			62	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	35	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			26	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	25	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			10	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	17	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			137	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	81	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		57
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	40	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			15025	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	243	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		190
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	134	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ОБОРУДОВАНИЕ								
87	Е9-46	-УСТАНОВКА М/К ПЕРЕНОСНОЙ ЛЕСЬНИЦЫ	0,04	58,92	32,75	2	1	1	23,05	1
		Т		14,08	12,04		-	-	15,53	1
88	С121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4	0,04	358,00	-	14	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
89	Ц6-302-7	-МОНТАЖ БАКА ЗАПАСА СИЛИКАТА ЕМК.3М3	0,48	28,24	5,88	14	8	3	27,54	13
		Т		16,52	2,52			1	3,25	2
90	24-15П1-36 1	-СТОИМОСТЬ БАКА ЗАПАСА РАСТВОРА СИЛИКАТА ОБЬЕМОМ 3М3	480,00	0,27	-	128	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
91	1906-16003	-ТАЛЬ РУЧНАЯ ЧЕРВЯЧНАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ Г/П 3,2	2,00	74,90	-	150	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
92	1906-16015	-ДОПЛАТА ЗА КАЖДЫЙ М ПОД ЕМА Г/П 3,2	2,00	6,10	-	12	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
93	Е18-218	-ФИЛЬТР-ОТСТОЯНИК	1,00	51,73	0,48	52	1	-	1,84	2
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1,14	0,14			-	0,18	-
94	Ц6-283-3	-ДОЗАТОР ШАЙБОВЫЙ, МАССА,Т. ДО:0,4	0,69	50,94	17,95	35	21	12	46,92	32
		Т		30,09	10,71			7	13,82	10
95	17-26-02-1 981/42	-СТОИМОСТЬ ШАЙБОВОГО ДОЗАТОРА Ва1,57М3 ДИАМ.1000ММ	2,00	194,01	-	388	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:80:305,0,691,3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			795	31	16		48
			РУБ.					8		13
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			678	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			678	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			49	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	37	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			23	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	14	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	20	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			78	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	77	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		60
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	41	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			16	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			14	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			18	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	3	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			52	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			50	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			64	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	3	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	2	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 РУБ.				838	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - РУБ.				-	83	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		65
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	44	-		-
		РАЗДЕЛ 8. ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ								
96	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100М2	0,59	7,75 2,09	0,20 0,06	5	1	- -	3,16 0,08	2 -
97	Е13-168	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 100М2	1,19	7,15 1,00	0,15 0,04	9	1	- -	1,48 0,05	2 -
98	Е26-16	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ М3	4,67	20,57 8,54	0,17 0,05	96	40	1 -	14,08 0,06	66 -
99	С114-95	-МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ БЕЗ ОБКЛАДОК ГОСТ 21880-76 ТОЛЩИНОЙ 50ММ М-75,100 М3	4,81	17,20 -	- -	83	-	- -	- -	- -
100	Е26-68	-ОКЛЕИВАНИЕ ТРУБ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ М2	40,33	1,30 0,27	0,02 0,01	52	11	- -	0,45 0,01	18 -
101	СЦ141АОП.ВЫП.1Р.4П.697	-СТОИМОСТЬ ТКАНИ СТЕКЛЯННОЙ М2	44,36	1,09 -	- -	48	-	- -	- -	- -
102	Е26-16	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ М3	1,54	20,57 8,54	0,17 0,05	32	13	- -	14,08 0,06	22 -
103	С114-93	-МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ БЕЗ ОБКЛАДОК ГОСТ 21880-76 ТОЛЩИНОЙ 60ММ М-75,100 М3	1,19	16,20 -	- -	19	-	- -	- -	- -
104	Е26-50	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ НА ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ М2	28,16	1,30 0,06	- -	37	2	- -	0,11 -	3 -
105	Е26-52	-ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ АСБОЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ТОЛЩ.10ММ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 100М2	0,28	97,31 44,88	1,54 0,46	27	13	- -	74,05 0,59	21 -
106	Е26-65	-ОКЛЕИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ НА КЛЕЙСТЕРЕ В ОДИН СЛОЙ ТКАНЬЮ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ М2	28,16	1,17 0,15	- -	33	4	- -	0,27 -	7 -
107	Е26-76	-ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ	0,28	46,91	0,08	13	3	-	19,48	5

ТП 903-4-119.87 9972/9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОВЕРХНОСТЕЙ МАСЛЯНЫМ								
		СОСТАВОМ ЗА ДВА РАЗА		10,51	0,02			"	0,03	"
		100М2								
108	Е26-46	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРИВАРКА	0,26	17,56	3,67	5	2	1	15,10	4
		ШТЫРЕЙ ИЛИ КРЮЧЬЕВ ДЛЯ								
		КРЕПЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ		9,49	1,10			"	1,42	"
		100М2								
109	ССЦ14Z7.12	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА М/К	0,93	13,60	"	15	-	"	"	"
		ТН								
				"	"			"	"	"
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ.		474	90	2		150

				РУБ.				"		"
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		474	-	"		"
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		213	-	"		"
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		"	90	"		"
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		117	"	"		"
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -		РУБ.		1	"	"		"
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		78	"	"		"
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.		"	48	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		"	"	"		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		"	13	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		44	"	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.		"	43	"		"
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		596	"	"		"
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		"	182	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		"	"	"		155
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		"	103	"		"
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ.		596	"	"		"
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		"	182	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		"	"	"		155
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		"	103	"		"
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		35259	585	82		944
				----				----		----
				РУБ.				25		33
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		27642	"	"		"
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		27642	"	"		"
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		3764	"	"		"
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		138	"	"		"
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		"	321	"		"
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		3266	"	"		"
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -		РУБ.		3	"	"		"
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		243	"	"		"
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.		"	137	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		"	"	"		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		"	42	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		317	"	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.		"	180	"		"

ТП 903-4-119.87 9972/9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4324	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	652	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		526
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	363	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			474	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			213	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	90	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			117	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			78	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	48	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	13	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			44	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	43	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			596	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	182	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		155
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	103	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			16	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			14	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		ВСЕГО;СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			18	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	3	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			3363	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			352	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	198	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			76	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			5	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			166	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	136	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	30	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			283	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	93	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			3812	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	441	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		333
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	228	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			36392	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1278	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1016
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	695	-		-

СОСТАВИЛ Маяц МАЯЦКАЯ

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0)

404

9972/9

ТП 903-4-119.87

ФОРМА 5

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЦТП ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 25 МВТ С ПЛАСТИНЧАТЫМИ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯМИ

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП903-4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-11

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЦТП ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 25МВТ С ПЛАСТИНЧАТЫМИ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯМИ.ТИП1.

ОСНОВАНИЕ: ТП903-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 21,141 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 19,192 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 1,949 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,962 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 937 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,595 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП.	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ											
1	170648-1267	ТЕРМОМЕТР.П 2,АЛ.В.Ч-160, АГ.М.Ч-103	4,80	0,85	-	5	-	-	-	-	-	-	-
2	170648-1282	ТЕРМОМЕТР П 4,АЛ.В.Ч-160, АЛ.М.Ч-103	4,00	0,85	-	4	-	-	-	-	-	-	-
3	170648-1303	ТЕРМОМЕТР П 6,АЛ.В.Ч.-240, АГ.М.Ч.-163	2,00	0,85	-	2	-	-	-	-	-	-	-
4	170648-1752	ОПРАВА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРОВ ПРЯМАЯ 2П	13,00	1,50	-	20	-	-	-	-	-	-	-
5	Ц11-1-1	-МОНТАЖ	13,00	-	-	-	3	3	-	0,0	6	-	-
6	1704/9 1-1197	-ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ АТХБ	4,00	0,21 3,60	-	4	-	-	-	-	-	-	-
7	Ц11-4-2	-МОНТАЖ	1,00	-	-	-	1	1	-	1,00	1	-	-
8	170648-1368	ТЕРМОМЕТР У 2, АЛ.В.Ч.-160,	9,00	0,51 0,90	-	8	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДГ.Н.Ч.-141									
		ШТ		-				-	-	-	-
9	170648-1380	-ТЕРМОМЕТР У 4, ДЛ.В.Ч.-160, ДГ.Н.Ч.-141.	1,00	0,90	1	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
10	170648-1753	-ОПРАВА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРОВ УГЛОВАЯ ?У	10,00	2,00	20	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
11	Ц11-1-1	-МОНТАЖ	10,00	-	-	2	2	-	0,50	5	-
		ШТ		0,21				-	-	-	-
12	1704/26 1-1211	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ТСМ-0879 5Ш2.821.425-46	9,00	4,20	38	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
13	Ц11-13-2	-МОНТАЖ	9,00	-	-	4	4	-	1,00	9	-
		ШТ		0,43				-	-	-	-
14	1701/31 07-095	-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ Ш79	6,00	254,00	1524	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
15	Ц11-585-11	-МОНТАЖ	6,00	-	-	11	8	-	2,00	12	-
		ШТ		1,89				-	0,01	-	-
16	17142-4032-- 5	-ПОТЕНЦИОМЕТР САМОПИШУЩИЙ =КСУ1-004 12,500 КГ	5,00	270,00	1350	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	0,06
17	Ц11-41-8	-МОНТАЖ	5,00	-	-	20	20	-	6,00	30	-
		ШТ		4,05				-	-	-	-
18	17142-4032-- 1	-ПОТЕНЦИОМЕТР САМОПИШУЩИЙ =КСУ1-003 12,500 КГ	8,00	270,00	2160	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	0,10
19	Ц11-40-10	-МОНТАЖ	8,00	-		26	26	-	5,00	40	-
		ШТ		3,31				-	-	-	-
20	1704-10197	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ=ТСМ-6114 ТУ25-02-220703-78 0,100 КГ	1,00	3,10	3	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
21	Ц11-13-2	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ В ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЕ, ОДИНАРНЫЙ ИЛИ ДВОЙНОЙ	1,00	-	-	1	-	-	1,00	1	-
		ШТ		0,43				-	-	-	
22	1704/4 5-0958	-РЕГУЛИРУЮЩИЙ ПРИБОР Т48М-6	1,00	1810,00	1810	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
23	Ц11-406-5	-МОНТАЖ	1,00	-	-	2	2	-	4,00		-
		ШТ		2,48				-	-	-	-
24	1704-20001	-МАНОМЕТР,МАНОВАКУУММЕТР,ВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ=ОБМ1-100,ОБМВ1-100,ОБВ1-100 ТУ25-02-26-74 1,600 КГ	45,00	2,30	103	-	-	-	-	-	0,07
		ШТ		-				-	-	-	
25	Ц11-93-1	-МОНТАЖ	45,00	-	-	30	35	-	1,00	45	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ШТ									
				0,80				-	-	-	-
26	1704-20016	-МАНОМЕТР, МАНОВАКУУММЕТР,	12,00	7,80	94	-	-	-	-	-	-
		ВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ									
		ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ=ВКМ-1У		-				-	-	-	0,03
		ТУ25-02-31-75									
		2,200 КГ ШТ									
27	Ц11-93-7	-МОНТАЖ	12,00	-	-	15	15	-	2,00	24	-
		ШТ									
				1,27				-	-	-	-
28	1704/57	-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ	9,00	683,00	5967	-	-	-	-	-	-
	2-1170	ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ САПФИР									
		22ДИ-2150-01-УХЛ.3,1-0,5		-				-	-	-	-
		ШТ									
29	Ц11-91-3	-МОНТАЖ	9,00	-	-	24	23	1	5,00	45	-
		КОМПЛ									
				2,68				-	-	-	-
30	1704/28	-РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ РД-3Б	2,00	71,00	142	-	-	-	-	-	-
	5-1205	ШТ									
				-				-	-	-	-
31	Ц11-391-4	-МОНТАЖ	2,00	-	-	7	7	-	6,00	12	-
		ШТ									
				3,52				-	-	-	-
32	1704/14	-КЛАПАН ИМПУЛЬСНЫЙ ИК-25	1,00	60,00	60	-	-	-	-	-	-
	5-1053	ШТ									
				-				-	-	-	-
33	Ц11-540-15	-МОНТАЖ	1,00	-	-	2	2	-	3,00	3	-
		ШТ									
				1,88				-	-	-	-
34	1704-20786	-ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ=ДК	1,00	34,00	34	-	-	-	-	-	-
		14321-73									
		2,800 КГ ШТ		-				-	-	-	-
35	Ц11-140-4	-МОНТАЖ	1,00	-	-	7	1	-	2,00	2	-
		КОМПЛ									
				7,01				-	-	-	-
36	1704-20782	-ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ=ДК	1,00	18,50	19	-	-	-	-	-	-
		14321-73									
		2,800 КГ ШТ		-				-	-	-	-
37	Ц11-140-2	-МОНТАЖ	1,00	-	-	3	1	-	1,00	1	-
		КОМПЛ									
				2,65				-	-	-	-
38	1704-20788	-ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ=ДК	2,00	43,00	86	-	-	-	-	-	-
		14321-73									
		2,800 КГ ШТ		-				-	-	-	0,01
39	Ц11-140-5	-МОНТАЖ	2,00	-	-	15	3	-	2,00	4	-
		КОМПЛ									
				7,25				-	-	-	-
40	1704/57	-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ	4,00	738,00	2952	-	-	-	-	-	-
	2-1315	ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ САПФИР									
		22ДД-2440-0,2-УХЛ-3,1		-				-	-	-	-
		ШТ									
41	Ц11-91-3	-МОНТАЖ	4,00	-	-	11	10	-	5,00	20	-
		КОМПЛ									
				2,68				-	-	-	-
42	1704/17	-БЛОК ИЗВЛЕЧЕНИЯ КОРНЯ БИК-1	4,00	300,00	1200	-	-	-	-	-	-
	5-1077	ШТ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				-				-	-	-	-
43	Ц11-618-2	-МОНТАЖ	4,00	-	-	5	5	-	2,00	8	-
		ШТ		1,22				-	-	-	-
44	1704/17 5-1087	-БЛОК ПИТАНИЯ 2Х КАНАЛЬНЫЙ 226П-36	2,00	175,00	350	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
45	Ц11-583-5	-МОНТАЖ	2,00	-	-	2	2	-	2,00	4	-
		ШТ		0,96				-	-	-	-
46	Ц11-614-2	-УРАВНИТЕЛЬНЫЙ СОСУД СУМ63-4Б	2,00	-	-	7	7	-	6,00	12	-
		ШТ		3,41				-	-	-	-
47	Ц11-540-1	-МЕХАНИЗМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЭО-16/63-0,25	2,00	-	-	9	4	-	3,00	6	-
		ШТ		4,42				-	0,03	-	-
48	Ц11-541-8	-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ РК-1 ДУ-250 ММ	2,00	-	-	16	11	-	10,00	20	-
		ШТ		9,06				-	0,06	-	-
49	Ц11-391-1	-РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ УРРД-М ДУ-50 ММ	1,00	-	-	3	3	-	5,00	5	-
		ШТ		2,79				-	-	-	-
50	Ц11-391-3	-РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ УРРД-М ДУ-150 ММ	1,00	-	-	4	4	-	7,00	7	-
		ШТ		4,08				-	0,01	-	-
		ЭЛЕКТРОАППАРАТУРА									
51	1504-19062	-СИРЕНА СИГНАЛЬНАЯ 110/127/2208.50ГЦ=СС-1 ТУ 25-05-1044-76	1,00	2,75	3	-	-	-	-	-	-
		0,900 КГ ШТ		-				-	-	-	-
52	Ц8-84-2	-МОНТАЖ	1,00	-	-	1	1	-	1,00	1	-
		ШТ		0,64				-	-	-	-
		ЩИТЫ И СТАТИВЫ									
53	1517/7 01-1021	-ЩИТ 1 ШПК-3Л-1-1000	2,00	67,00	134	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
54	Ц11-685-2	-МОНТАЖ	2,00	-	-	7	6	-	5,00	10	-
		ШТ		3,28				-	0,14	-	-
55	1517/7 01-1021	-СТАТИВ ЭЛЕКТРОАППАРАТУРЫ С-1-1000	1,00	67,00	67	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
56	Ц11-691-2	-МОНТАЖ	1,00	-	-	3	3	-	5,00	5	-
		ШТ		3,28				-	0,14	-	-
57	1517-1495	-ЗАЖИМЫ=НБ,КН,КС,КМ,КИ,ЗК-2,5 И ДР:	270,00	0,30	81	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
58	1504-0409	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИПА УП-5311 С ФИКСАЦИЕЙ	1,00	2,20	2	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ДВУХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5311 16-524.074-75 0,900 КГ ШТ		-				-	-	-	-
59	1517-1445	-УСТАНОВКА=УП-5300,ПКУ,П140,КС-2 И ДР. ШТ	1,00	1,25 -	1	-	-	- -	- -	- -	- -
60	1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,ЧАСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526.407-76 0,200 КГ ШТ	2,00	0,80 -	2	-	-	- -	- -	- -	- -
61	1517-1444	-УСТАНОВКА=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,К И ДР. ШТ	2,00	1,25 -	2	-	-	- -	- -	- -	- -
62	1504-1006	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ А63-М=А63-МГ А63-М ТУ 16-522.110-74 0,270 КГ ШТ	13,00	1,45 -	19	-	-	- -	- -	- -	- -
63	517-1351	-УСТАНОВКА=АП-50,АК-50,АК-63, 3160.АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 И ДР. ШТ	13,00	1,05 -	14	-	-	- -	- -	- -	- -
64	507 5-057	-ТАБЛО СВЕТОВОЕ ТСБ ШТ	7,00	1,60 -	11	-	-	- -	- -	- -	- -
65	1517-1481	-УСТАНОВКА=ЛС-53,ТС-2,ТС-1,ПС ТС14,АС-1,ИМ-1,МН-3,Л-1,АКЛ, ФШМ,ФСШ-5 ПРМ,ПШМ,ТСБ,ФРМ,АС 12000,ИПО Е27 И ДР. ШТ	7,00	0,75 -	5	-	-	- -	- -	- -	- -
66	1517-1429	-УСТАНОВКА=БПН-1002 И ДР. ШТ	22,00	3,75 -	82	-	-	- -	- -	- -	- -
67	1504-12015	-РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ 440В 660В ЧАСТОТОЙ 50 И 60ГЦ,ЧИСЛО КОНТАКТОВ 2,ВЫДЕРЖКИ ВРЕМЕНИ 0,4-180С=РВП72-3221УХЛ4,РВП72 -3222УХЛ4 ТУ 16-523.472-79 1,100 КГ ШТ	6,00	8,60 -	52	-	-	- -	- -	- -	- 0,01
68	1517-1428	-УСТАНОВКА=БК-401 И ДР. ШТ	8,00	2,50 -	15	-	-	- -	- -	- -	- -
69	1504/2 15-462	-РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ВЛ-40 ШТ	1,00	24,00 -	24	-	-	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	1517-1429	-УСТАНОВКА ВПН-1002 И ДР.	1,00	3,75	4	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
		МОНТАЖ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ									
71	Ц8-417-1	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,40	-	-	14	6	5	26,00	10	-
		100М		34,80				2	4,97	2	-
72	Ц8-408-1	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,30	-	-	10	3	3	16,00	5	-
		100М		32,00				1	2,94	1	-
73	Ц12-522-6	-ПРОВОДКА ТРУБНАЯ НА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЯХ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 25ММ	96,00	-	-	24	19	3	0,30	29	-
		М		0,25				1	0,01	1	-
74	Ц12-522-7	-ПРОВОДКА ТРУБНАЯ НА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЯХ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 40ММ	10,00	-	-	3	2	-	0,40	4	-
		М		0,29				-	0,01	-	-
75	Ц12-523-2	-ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 16МПА НА ПРИВАРНЫХ ТРУБНЫХ СОЕДИНИТЕЛЯХ ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 22ММ	202,00	-	-	48	42	4	0,40	81	-
		М		0,24				-	-	-	-
76	Ц12-524-3	-ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 32МПА НА СТАЛЬНЫХ РЕЗЬБОВЫХ ФЛАНЦАХ С УПЛОТНЕНИЕМ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛИНЗАХ ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 35ММ	5,00	-	-	5	4	-	1,00	5	-
		М		0,92				-	0,03	-	-
77	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,20	-	-	1	-	-	4,00	1	-
		100М		4,88				-	0,92	-	-
78	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,96	-	-	1	1	-	2,00	2	-
		100М		1,21				-	-	-	-
79	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	0,50	-	-	5	3	-	11,00	6	-
		100М		10,00				-	0,13	-	-
80	Ц8-148-9	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО:2КГ	4,67	-	-	96	40	2	15,00	70	-
		100М		20,60				1	0,25	1	-
81	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО	58,00	-	-	28	13	-	1,00	58	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 7		0,49				-	-	-	-
		ШТ									
82	Ц8-153-14	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 14	16,00	-	-	13	6	-	1,00	16	-
				0,81				-	-	-	-
		ШТ									
83	Ц11-711-1	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:10	27,00	-	-	15	14	-	1,00	27	-
				0,54				-	-	-	-
		1ВВОД									
84	Ц11-711-2	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:20	5,00	-	-	3	5	-	1,00	5	-
				1,05				-	-	-	-
		1ВВОД									
85	Ц11-642-1	-УСТРОЙСТВО ОТБОРНОЕ НА ОБОРУДОВАНИЕ ИЛИ ТРУБОПРОВОДЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ РУ ДО 20МПА	53,00	-	-	18	15	2	1,00	53	-
				0,34				-	-	-	-
		ШТ									
86	Ц12-800-1	-ВЕНТИЛЬ 15КЧ18П, ВЕНТИЛЬ К ТРУБ 1/2 ДУ-15	63,00	-	-	110	94	2	2,00	126	-
		ШТ		1,75				1	0,01	1	-
87	Ц12-809-1	-КРАН ТРЕХХОДОВЫЙ 14М1-16	30,00	-	-	24	23	-	1,00	30	-
		ШТ									
				0,81				-	-	-	-
88	Ц8-147-9	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ОСНОВАНИЕ ОДИНОЧНЫХ КАБЕЛЬНЫХ ПОЛОК	0,08	-	-	3	1	1	15,00	1	-
				35,90				-	6,73	1	-
		100ШТ									
89	Ц8-147-7	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,4КГ	0,08	-	-	1	-	-	2,00	-	-
				1,34				-	0,06	-	-
		100М									
90	Ц8-397-1	-ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 200ММ	0,08	-	-	9	3	3	61,00	5	-
				108,00				1	12,69	1	-
		Т									
91	Ц11-582-1	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,ТИП КСК,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО: 8	6,00	-	-	6	4	-	1,00	6	-
		ШТ		0,97				-	0,01	-	-
92	Ц11-582-2	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,ТИП КСК,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:16	1,00	-	-	1	1	-	1,00	1	-
		ШТ		1,04				-	0,01	-	-
93	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,11	-	-	61	4	-	61,00	7	-
		Т		377,00				-	1,82	-	-
94	Ц8-172-6	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 100ММ2	0,30	-	-	17	4	-	24,00	7	-
				56,10				-	0,13	-	-
		100М									
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ									
95	1704 2-0715	-СОСУД УРАВНИТЕЛЬНЫЙ СУМ63-45	2,00	-	-	44	-	-	-	-	-
		ШТ		21,96				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	2307-10215	-ВЕНТИЛЬ К ТРУБ 1/2 АУ-15 ШТ	5,00	- 1,26	-	6	-	- -	- -	- -	- -
97	2307-10358	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15КЧ18П,АУ15,РУ16 ШТ	58,00	- 1,21	-	70	-	- -	- -	- -	- -
98	2307-10032	-КРАН ТРЕХХОДОВОЙ 14М1-16 ШТ	30,00	- 1,10	-	33	-	- -	- -	- -	- -
99	15095-01032	-ПРОВОД НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 380В СЕЧЕНИЕМ 1,0ММ2=ПВ1 1000М	0,12	- 21,76	-	3	-	- -	- -	- -	- -
100	15096-11111	-КАБЕЛЬ СЕЧЕНИЕМ 4,1ММ2=КВВГ 1000М	0,33	- 201,42	-	66	-	- -	- -	- -	- -
101	15096-11141	-КАБЕЛЬ СЕЧЕНИЕМ 10.1ММ2=КВВГ 1000М	0,15	- 397,24	-	60	-	- -	- -	- -	- -
102	15096-16011	-КАБЕЛЬ СЕЧЕНИЕМ 4.2,5ММ2=АКВВГ 1000М	0,02	- 190,23	-	4	-	- -	- -	- -	- -
103	15096-16031	-КАБЕЛЬ СЕЧЕНИЕМ 7.2,5ММ2=АКВВГ 1000М	0,03	- 268,56	-	8	-	- -	- -	- -	- -
104	0113 СТР.75	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ БЕСШОВНАЯ ГОСТ 8734-75 14Х2 М	200,00	- 0,48	-	96	-	- -	- -	- -	- -
105	0113 СТР.75	-ТО ЖЕ, 20Х4 М	10,00	- 0,63	-	6	-	- -	- -	- -	- -
106	0113 СТР.75	-ТО ЖЕ, 32Х4 М	5,00	- 0,87	-	4	-	- -	- -	- -	- -
107	241649-1064	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ РЗ-Ц-Х-3 ТУ22-3988-77 ИЗМ1-4 Д=22ММ 1000М	0,02	- 223,24	-	3	-	- -	- -	- -	- -
108	241649-1065	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ РЗ-Ц-Х-3 ТУ22-3988-77 ИЗМ1-4 Д=25ММ 1000М	0,02	- 326,70	-	5	-	- -	- -	- -	- -
109	2405-1658	-ОСНОВАНИЕ=К1155У3 ТУ 36-1496-75,ИЗМ.НР2-79 1000ШТ	0,01	- 91,12	-	1	-	- -	- -	- -	- -
110	2405-1471	-ЛОТКИ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=145У1 ТУ36-1113-75,ИЗМ.НРЗ-79 1М	8,00	- 0,54	-	4	-	- -	- -	- -	- -
111	2405-1695	-ПОЛКИ=К1160У3 ТУ 36-1496-75,ИЗМ.НР2-79 1000ШТ	0,01	- 87,90	-	1	-	- -	- -	- -	- -
112	2405/15 1-1334	-ЛОТОК НЛ20-П2У3 ШТ	10,00	- 1,98	-	20	-	- -	- -	- -	- -
113	2405/15 1-1339	-СЕКЦИЯ УГЛОВАЯ НЛ-У-45У3 ШТ	4,00	- 0,43	-	2	-	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	2405/15 1-1544	-ПРИЖИМ НЛ-ПРУ3 ШТ	30,00	- 0,43	-	13	-	- -	- -	- -	- -
115	2405-1356	-КОРОБКИ КЛЕММНЫЕ=ККС-8У4,2 ТУ36-УССР053-76Е ШТ	6,00	- 4,44	-	27	-	- -	- -	- -	- -
116	2405-1357	-КОРОБКИ КЛЕММНЫЕ=ККС-16У4,2 ТУ36-УССР053-76Е ШТ	1,00	- 5,84	-	6	-	- -	- -	- -	- -
117	2405-3125	-СОЕДИНИТЕЛИ НИППЕЛЬНЫЕ НАВЕРТНЫЕ=НСН14.М20 ТУ36-1104-75,ИЗМ НР 1-78 ШТУКА	15,00	- 0,15	-	2	-	- -	- -	- -	- -
118	2405-3124	-СОЕДИНИТЕЛИ НИППЕЛЬНЫЕ ВВЕРТНЫЕ=НСВ14.КТРУБ1/2ДЮЙМА ТУ36-1104-75,ИЗМ НР1-78 ШТУКА	5,00	- 0,33	-	2	-	- -	- -	- -	- -
119	2405-3151	-СОЕДИНИТЕЛИ МЕТАЛЛОРУКАВ-КОРОБ=СМК-15 ТУ36-1125-75,ИЗМ НР5-79 1000ШТУК	0,01	- 82,35	-	1	-	- -	- -	- -	- -
120	241829 06-053	-ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО 16-225П ШТ	34,00	- 1,92	-	65	-	- -	- -	- -	- -
121	241829 06-054	-ТО ЖЕ ,16-225У ШТ	9,00	- 2,09	-	19	-	- -	- -	- -	- -
122	0113 СТР9	-ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ 32Х2,8 М	10,00	- 0,50	-	5	-	- -	- -	- -	- -
123	0113 СТР9	-ТО ЖЕ, 20Х2,5 М	100,00	- 0,29	-	29	-	- -	- -	- -	- -
124	0503/49 8-0773	-ТРУБА ИЗ ТЕРМОПЛАСТОВ ПВХ-В-Р ЭП25У М	30,00	- 0,32	-	10	-	- -	- -	- -	- -
125	0503/49 8-0774	-ТО ЖЕ, ,ПВХ-В-Р ЭП32У М	10,00	- 0,34	-	3	-	- -	- -	- -	- -
126	241829 06-056	-ОТБОРНЫЕ УСТРОЙСТВА ШТ	10,00	- 2,85	-	29	-	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		18474	747	516	26		897	0,28
			РУБ.					7		8	
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				542				
			РУБ.		718	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		19192	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			647					

ТП 903-4-119.87 9972/9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО:	РУБ.			1394	516	26		903	0,28
			----					--------			
			РУБ.					7			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			413	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	174	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		32	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	72	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		19192	1807	588	26		937	0,28
			----					--------			
			РУБ.					7			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			142	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	238	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		19192	1949	588	26		937	0,28
			----					--------			
			РУБ.					7			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		21141	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	962	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		937	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	595	-		-	-

СОСТАВИЛ АМИТРЕНКО

ПРОВЕРИЛ КУРКИНА

ТП 903-4-119.87 9972/9

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 23 МВТ С ПЛАСТИНЧАТЫМИ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯМИ

ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП903-4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-12

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЦТП ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 23 МВТ С ПЛАСТИНЧАТЫМИ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯМИ.ТИП1

ОСНОВАНИЕ: ТП903-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 6,506 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ 4,470 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 1,836 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,748 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 663 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,446 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ЭКСПЛ. МАШИНЫ	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ Т НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		ОБОРУДОВАНИЕ												
1	16022-50114-ЗВСНОК=	ЗВП	1,00	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	
		ШТ		-										
2	Ц8-84-1	-МОНТАЖ	1,00	8,70	-	1	-	-	1,00	-	1	-	-	
		ШТ		-										
3	15-04,15-1	-ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ ЩУ,СОСТОЯЩИЙ	1,00	0,38	1178	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Р НАБОРОМ	ИЗ ШКАФА Ш00-22-10641		1178,00										
		ШТ		-										
4	Ц8-571-13	-МОНТАЖ	1,00	-	-	3	2	2	3,00	3	-	-	-	
		М		-										
				3,33					1,72	1	-			
		РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ ПРОВОДОВ ИЛИ КАБЕЛЕЙ К КЛЕММНЫМ СБОРКАМ												
5	Ц8-574-18	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ОДНОПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 50А	4,00	-	-	1	-	-	0,20	1	-	-	-	
				0,23										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ШТ									
6	Ц8-574-55	-РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	80,00	-	-	95	58	-	1,00	80	-
		ШТ		1,19				-	-	-	-
7	Ц8-574-50	-УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	30,00	-	-	13	5	-	0,30	9	-
		ЦЕПЬ		0,43				-	-	-	-
8	Ц8-574-47	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1	2,00	-	-	1	1	-	0,50	1	-
				0,45				-	-	-	-
		ШТ									
9	Ц8-574-56	-АРМАТУРА СИГНАЛЬНОЙ ЛАМПЫ,ДИОДЫ	49,00	-	-	27	16	-	0,50	25	-
		ШТ		0,55				-	-	-	-
10	СКЦЭ 2-656	-ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ Я5115-3574-УХЛ4-35	1,00	117,00	117	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
11	ЦСКЦЭ 2-656	-МОНТАЖ ЯЩИКА	1,00	-	-	17	8	1	12,32	12	-
		ШТ		16,50				-	0,36	-	-
12	СКЦЭ 2-656	-ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ Я5115-3674-УХЛ4-36	2,00	117,00	234	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
13	ЦСКЦЭ 2-656	-МОНТАЖ ЯЩИКА	2,00	-	-	33	15	2	12,32	25	-
		ШТ		16,50				1	0,36	1	-
14	СКЦЭ 2-654	-ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ Я5115-2674-УХЛ4-26	1,00	101,00	101	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
15	ЦСКЦЭ 2-654	-МОНТАЖ ЯЩИКА	1,00	-	-	19	9	1	14,66	15	-
		ШТ		18,80				-	0,36	-	-
16	СКЦЭ 2-654	-ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ Я5415-2474-УХЛ4	1,00	101,00	101	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
17	ЦСКЦЭ 2-654	-МОНТАЖ ЯЩИКА	1,00	-	-	19	9	1	14,66	15	-
		ШТ		18,80				-	0,36	-	-
18	СКЦЭ 2-740	-ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ Я5128-2674-УХЛ4	1,00	90,00	90	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
19	ЦСКЦЭ 2-740	-МОНТАЖ ЯЩИКА	1,00	-	-	13	6	1	9,92	10	-
		ШТ		12,90				-	0,36	-	-
		ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ,СОСТОЯЩИЙ ИЗ ПАНЕЛЕЙ:									
20	СКЦЭ 2-830	-ВВОДНАЯ ПАНЕЛЬ Щ070-23	2,00	378,00	756	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
21	ЦСКЦЭ 2-830	-МОНТАЖ	2,00	-	-	37	19	2	14,83	30	-
		ШТ		18,70				1	0,37	1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	СКЦ8 2-867	-ЩИТОК УЧЕТА Ш070-1-96 ШТ	2,00	29,00 -	58	-	-	- -	- -	- -	- -
23	ЦСКЦ8 2-867	-МОНТАЖ ЩИТКА ШТ	2,00	- 6,77	-	14	6	2 1	4,51 0,32	9 1	- -
24	СКЦ8 2-851	-СЕКЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ Ш070-1-36 ШТ	1,00	302,00 -	302	-	-	- -	- -	- -	- -
25	ЦСКЦ8 2-851	-МОНТАЖ ШТ	1,00	- 23,90	-	24	11	- -	17,60 0,37	18 -	- -
26	СКЦ8 2-862	-ПАНЕЛЬ АВР Ш070-1-90 ШТ	1,00	145,00 -	145	-	-	- -	- -	- -	- -
27	ЦСКЦ8 2-862	-МОНТАЖ ШТ	1,00	- 14,90	-	15	9	- -	14,99 0,37	15 -	- -
28	СКЦ8 2-840	-ЛИНЕЙНАЯ ПАНЕЛЬ Ш070-1-26 ШТ	2,00	601,00 -	1202	-	-	- -	- -	- -	- -
29	ЦСКЦ8 2-840	-МОНТАЖ ШТ	2,00	- 32,00	-	64	26	2 1	20,80 0,52	42 1	- -
30	СКЦ8 2-868	-ТОРЦЕВАЯ ПАНЕЛЬ Ш070 ШТ	2,00	7,00 -	14	-	-	- -	- -	- -	- -
31	ЦСКЦ8 2-868	-МОНТАЖ ШТ	2,00	- 1,61	-	3	2	- -	1,76 0,01	4 -	- -
32	Ц8-481-21	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ, ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ, С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ, МАССА, ДО: 0,5Т ШТ	13,00	- 2,62	-	34	21	1 -	2,00 -	26 -	- -
		МОНТАЖ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ									
33	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100М	0,05	- 54,00	-	3	1	1 -	43,00 12,55	2 1	- -
34	Ц8-406-2	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 40ММ 100М	0,05	- 64,10	-	3	1	1 -	52,00 12,82	3 1	- -
35	Ц8-406-3	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 50ММ 100М	0,03	- 70,70	-	2	1	1 -	60,00 13,42	2 -	- -
36	Ц3-417-1	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,64	- 34,80	-	22	9	7 2	26,00 4,97	17 3	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		100М									
37	Ц8-417-3	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 50ММ	0,17	-	-	10	3	3	33,00	6	-
				59,50				1	7,97	1	-
		100М									
38	Ц8-408-1	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,68	-	-	22	6	6	16,00	11	-
				32,00				2	2,94	2	-
		100М									
39	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	0,57	-	-	6	4	-	11,00	6	-
				10,00				-	0,13	-	-
		100М									
40	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,48	-	-	2	1	1	4,00	2	-
				4,88				-	0,92	-	-
		100М									
41	Ц8-409-2	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	0,29	-	-	2	1	1	5,00	1	-
				6,02				-	1,12	-	-
		100М									
42	Ц8-409-3	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:16ММ2	0,28	-	-	3	1	1	7,00	2	-
				9,29				-	1,88	1	-
		100М									
43	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	6,02	-	-	7	7	-	2,00	12	-
				1,21				-	-	-	-
		100М									
44	Ц8-409-13	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:16ММ2	0,30	-	-	1	1	-	4,00	1	-
				2,53				-	-	-	-
		100М									
45	Ц8-148-9	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО:2КГ	4,82	-	-	99	42	2	15,00	72	-
				20,60				1	0,25	1	-
		100М									
46	Ц8-153-21	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	12,00	-	-	16	6	-	1,00	12	-
				1,33				-	-	-	-
		ШТ									
47	Ц8-153-22	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 35ММ2	16,00	-	-	26	8	-	1,00	16	-
				1,61				-	-	-	-
		ШТ									
48	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 7	4,00	-	-	2	1	-	1,00	4	-
				0,49				-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ШТ									
49	Ц8-153-14	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 14	14,00	-	-	11	6	-	1,00	14	-
				0,81				-	-	-	-
		ШТ									
50	Ц8-153-15	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 19	10,00	-	-	10	5	-	1,00	10	-
				1,02				-	-	-	-
		ШТ									
51	Ц8-153-16	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 30	8,00	-	-	11	6	-	1,00	8	-
				1,37				-	-	-	-
		ШТ									
52	Ц8-397-2	-ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 400ММ	0,08	-	-	10	2	3	49,00	4	-
				123,00				1	14,71	1	-
		Т									
53	Ц8-147-5	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 2,4КГ	0,46	-	-	15	7	1	25,00	12	-
				32,50				-	0,40	-	-
		100ШТ									
54	Ц8-147-20	-ПОЛКА КАБЕЛЬНАЯ,УСТАНАВЛИВАЕМАЯ НА СТОЙКАХ,МАССА,КГ,ДО:0,9	0,52	-	-	1	1	-	2,00	1	-
				1,89				-	0,19	-	-
		100ШТ									
55	Ц8-534-17	-КОРОБКА КЛЕММНАЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:32	2,00	-	-	15	7	-	5,00	10	-
				7,48				-	0,01	-	-
		ШТ									
56	Ц8-472-6	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 100ММ2	1,70	-	-	95	43	3	24,00	41	-
				56,10				-	0,13	-	-
		100М									
57	Ц8-147-3	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,КОНСТРУКЦИЯ СВАРНАЯ	0,14	-	-	53	3	-	41,00	6	-
				377,00				-	1,32	-	-
		Т									
58	Ц8-405-2	-КОНСТРУКЦИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СВАРНАЯ	0,10	-	-	40	2	-	41,00	4	-
				395,00				-	1,32	-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ									
59	15093-37013	-ДВУХЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 660В СЕЧЕНИЕМ 2,2,5ММ2=АВВГ	0,03	-	-	4	-	-	-	-	-
				137,37				-	-	-	-
		1000М									
60	1509 ТАБЛ.3-038 ПРИМЕЧ.2 СТР50	-КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ3Х4+1Х2.5	120,00	-	-	32	-	-	-	-	-
		М		0,27				-	-	-	-
61	1509 ТАБЛ.3-038 ПРИМЕЧ.2	-ТО ЖЕ,3Х6+1Х4	25,00	-	-	8	-	-	-	-	-
		М		0,33				-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	СТР30											
62	1509	-ТО ЖЕ,3Х25+1Х16		25,00	-	-	21	-	-	-	-	-
	ТАБЛ.3-038		М		---				---	---	---	---
	ПРИМЕЧ.2				0,82				-	-	-	-
	СТР50											
63	1509	-ТО ЖЕ,3Х35+1Х25		55,00	-	-	57	-	-	-	-	-
	ТАБЛ.3-038		М		---				---	---	---	---
	ПРИМЕЧ.2				1,04				-	-	-	-
	СТР50											
64	15095-01051	-ПРОВОД НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 380В СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2=АПВ		0,30	-	-	6	-	-	-	-	-
			1000М		---				---	---	---	---
					20,09				-	-	-	-
65	15095-01071	-ПРОВОД НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 380В СЕЧЕНИЕМ 6ММ2=АПВ		0,03	-	-	1	-	-	-	-	-
			1000М		---				---	---	---	---
					37,94				-	-	-	-
66	15095-01091	-ПРОВОД НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 380В СЕЧЕНИЕМ 16ММ2=АПВ		0,06	-	-	5	-	-	-	-	-
			1000М		---				---	---	---	---
					89,28				-	-	-	-
67	15095-01032	-ПРОВОД НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 380В СЕЧЕНИЕМ 1,0ММ2=ПВ1		0,37	-	-	8	-	-	-	-	-
			1000М		---				---	---	---	---
					21,76				-	-	-	-
68	15096-16011	-КАБЕЛЬ СЕЧЕНИЕМ 4,2,5ММ2=АКВВГ		0,03	-	-	6	-	-	-	-	-
			1000М		---				---	---	---	---
					190,23				-	-	-	-
69	15096-16031	-КАБЕЛЬ СЕЧЕНИЕМ 7.2,5ММ2=АКВВГ		0,01	-	-	3	-	-	-	-	-
			1000М		---				---	---	---	---
					268,56				-	-	-	-
70	15096-16051	-КАБЕЛЬ СЕЧЕНИЕМ 14.2.5ММ2=АКВВГ		0,13	-	-	59	-	-	-	-	-
			1000М		---				---	---	---	---
					453,19				-	-	-	-
71	15096-16061	-КАБЕЛЬ СЕЧЕНИЕМ 19.2,5ММ2=АКВВГ		0,02	-	-	12	-	-	-	-	-
			1000М		---				---	---	---	---
					581,88				-	-	-	-
72	15096-16071	-КАБЕЛЬ СЕЧЕНИЕМ 27.2.5ММ2=АКВВГ		0,03	-	-	20	-	-	-	-	-
			1000М		---				---	---	---	---
					794,49				-	-	-	-
73	15096-11161	-КАБЕЛЬ СЕЧЕНИЕМ 19.1ММ2=КВВГ	1000М	0,07	-	-	46	-	-	-	-	-
					---				---	---	---	---
					615,65				-	-	-	-
74	241649-1064	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ РЗ-Ц-Х-3 ТУ22-3988-77 ИЗМ1-4 Д=22ММ		0,05	-	-	11	-	-	-	-	-
			1000М		---				---	---	---	---
					223,24				-	-	-	-
75	241649-1065	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ РЗ-Ц-Х-3 ТУ22-3988-77 ИЗМ1-4 Д=25ММ		0,01	-	-	3	-	-	-	-	-
			1000М		---				---	---	---	---
					326,70				-	-	-	-
76	241649-1067	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ РЗ-Ц-Х-3 ТУ22-3988-77 ИЗМ1-4 Д=38ММ		0,01	-	-	5	-	-	-	-	-
			1000М		---				---	---	---	---
					479,16				-	-	-	-
77	01-13	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ		5,00	-	-	1	-	-	-	-	-
	СТР.14	ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ГОСТ 10704-76 Т25Х1,6			---				---	---	---	---
			М		0,24				-	-	-	-
78	01-13	-ТО ЖЕ,Т33Х2,0		5,00	-	-	2	-	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	СТР.15		М		0,36				-	-	-	-
79	01-13	-ТО ЖЕ,Т48Х2,0		3,00	-	-	1	-	-	-	-	-
	СТР.15		М		0,48				-	-	-	-
80	05-03/49	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ		15,00	-	-	5	-	-	-	-	-
	8-0773	ПВХ-В-Р-25У	М		0,32				-	-	-	-
81	05-03/49	-ТО ЖЕ,ПВХ-В-Р-ЭП32У		23,00	-	-	8	-	-	-	-	-
	8-0774		М		0,36				-	-	-	-
82	05-03/21	-ТО ЖЕ,ПВХ-В-Р-ЭП50Н		8,00	-	-	4	-	-	-	-	-
	8-0538		М		0,51				-	-	-	-
83	05-03	-ТРУБА ТЕХНИЧЕСКАЯ СРЕДНЕГО		15,00	-	-	2	-	-	-	-	-
	8-0032	ТИПА ПВД,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25С	М		0,15				-	-	-	-
84	05-03	-ТО ЖЕ,ПВД 32С		12,00	-	-	3	-	-	-	-	-
	8-0033		М		0,25				-	-	-	-
85	05-03	-ТО ЖЕ,ПВД 50С		9,00	-	-	5	-	-	-	-	-
	8-0035		М		0,55				-	-	-	-
86	2405-1864	-СТОЙКИ=К1153У3		0,05	-	-	29	-	-	-	-	-
		ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79	1000ШТ		621,76				-	-	-	-
87	2405-1698	-ПОЛКИ=К1163У3		0,05	-	-	15	-	-	-	-	-
		ТУ36-1496-75,ИЗМ.НР2-79	1000ШТ		289,44				-	-	-	-
88	2405-1358	-КОРОБКИ КЛЕММНЫЕ=ККС-32У4,2		2,00	-	-	17	-	-	-	-	-
		ТУ36-УССР053-76Е	ШТ		8,36				-	-	-	-
89	2405/15	-ЛОТОК НЛ40-П2У3		12,00	-	-	28	-	-	-	-	-
	1-1373		Ш		2,36				-	-	-	-
90	2405/15	-ПРИЖИМ НЛ-ПРУ3		24,00	-	-	1	-	-	-	-	-
	1-1344		ШТ		0,05				-	-	-	-
91	2405-1721	-ПРОФИЛИ=К238У2		2,00	-	-	2	-	-	-	-	-
		ТУ36-1434-76,ИЗМ НР2-80	ШТ		0,86				-	-	-	-
92	2405-1722	-ШВЕЛЛЕР=К235У2		2,00	-	-	2	-	-	-	-	-
		ТУ36-1434-76,ИЗМ НР 2-80	ШТ		0,96				-	-	-	-
93	2405-1860	-СТОЙКИ=К314УХЛ2		7,00	-	-	15	-	-	-	-	-
		ТУ36-22-80	ШТ		2,14				-	-	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.		4298	920	378	46		620	-
				РУБ.					12		16	
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДО-		РУБ.				424			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВАНИЯ -	РУБ.		172	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		4470	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			456					
		ИТОГО:	РУБ.			1376	378	46		636	-
			----					--------			
			РУБ.					12			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			331	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	136	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	РУБ.			-	-	-		27	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	56	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		4470	1707	434	46		663	-
			----					--------			
			РУБ.					12			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			129	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	180	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		4470	1836	434	46		663	-
			----					--------			
			РУБ.					12			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		6306	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	748	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		663	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	446	-		-	-

СОСТАВИЛ Рудая

ПРОВЕРИЛ Куркина

ТП 903-4-119.87
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

72912
9972/9
ФОРМА 6

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

1-13

НА

ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ С ПЛАСТИНЧАТЫМИ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯМИ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 23МВТ.ЗАВИСИМОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ТИП1

ОСНОВАНИЕ:

ТП-903-4 ВМО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,364 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,369 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 259 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,168 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 1423,10 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,96 РУБ.

№ ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	ц8-612-7	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ГРУППОВОЙ С АВТОМАТАМИ В ГОТОВОЙ НИШЕ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ДО 20	0,01	508,00	6,00	5	3	-	503,00	5
		100ШТ		303,00	2,50			-	3,22	-
2	ц8-612-2	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ИЛИ С ПАКЕТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ТОК ДО 100А ИЛИ С ЗАЖИМАМИ НА ВВОДЕ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ДО 6	0,01	386,00	8,00	4	1	-	248,00	2
		100ШТ		148,00	2,82			-	3,64	-
3	ц8-594-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП	0,14	278,00	58,40	39	8	9	103,00	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА КРОНШТЕЙНАХ ВНУТРЕННЕГО ИЛИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ		57,60	18,20			3	23,48	3
		100ШТ								
4	Ц8-603-1	-ПЛАФОН С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	0,07	103,00	0,90	7	2	-	63,00	4
				35,00	0,34			-	0,44	-
		100ШТ								
5	Ц8-593-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЯ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ	0,05	93,00	51,80	5	2	3	57,00	3
				31,90	16,20			1	20,90	1
		100ШТ								
6	Ц8-604-1	-БРА С ОДНОЙ ЛАМПОЙ	0,02	92,40	24,50	2	1	-	61,00	1
		100ШТ								
				34,20	7,72			-	9,96	-
7	Ц8-599-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	0,19	127,00	34,90	24	10	7	97,00	18
				53,90	11,10			2	14,32	3
		100ШТ								
8	Ц8-599-4	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ПОДВЕСАХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	0,04	167,00	30,50	7	3	2	122,00	5
				68,30	16,00			1	20,64	1
		100ШТ								
9	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	2,50	60,80	22,30	152	58	57	41,00	102
				23,40	8,40			21	10,84	27
		100М								
10	Ц8-402-2	-ПРОВОД ППВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	2,40	12,70	3,71	30	18	9	13,00	31
				7,55	1,18			3	1,52	4
		100М								
11	Ц8-610-2	-ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 12КГ	0,03	179,00	3,20	5	3	-	139,00	5
				94,30	1,16			-	1,50	-
		100ШТ								
12	Ц8-591-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,05	23,80	0,04	1	1	-	28,00	1
				15,80	0,02			-	0,03	-
		100ШТ								
13	Ц8-591-9	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ ПРОВОДКИ ОТКРЫТОЙ	0,01	19,50	0,03	1	-	-	35,00	-
				15,20	0,01			-	0,01	-
		100ШТ								
14	Ц8-591-10	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ ПРОВОДКИ СКРЫТОЙ	0,01	37,30	0,04	1	-	-	27,00	-
				29,80	0,01			-	0,01	-
		100ШТ								
15	Ц8-591-3	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	0,13	49,80	1,10	6	5	-	68,00	9
				38,40	0,06			-	0,08	-
		100ШТ								
16	Ц8-591-2	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,12	19,60	0,05	2	1	-	20,00	2
				11,30	0,02			-	0,03	-
		100ШТ								
17	Ц8-591-7	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,01	20,80	0,02	1	-	-	22,00	-
				12,50	0,01			-	0,01	-
		100ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Ц8-91-6	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,06	377,00	4,70	23	2	-	61,00	4
		Т		33,30	1,41			-	1,82	-
19	Ц8-417-1	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,10	34,80	12,20	3	1	1	26,00	3
		ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ		14,40	3,85			-	4,97	-
		100М								
20	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	0,10	10,00	0,29	1	1	-	11,00	1
				6,24	0,10			-	0,13	-
		100М								
21	Ц8-153-21	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	2,00	1,33	"	3	1	-	1,00	2
		ШТ		0,46	"			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		322	121	88		212
				РУБ.				31		39
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		322	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		106	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	66	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	16	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		34	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	91	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		462	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	369	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		259
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	168	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		462	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	369	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		259
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	168	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ								
22	ПР-НТ1517	-ЩИТ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ЩА-1211	1,00	63,42	-	63	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
23		-ТО ЖЕ ЩА-611	1,00	65,15	-	65	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
24	1507Д15П11 99	-СВЕТИЛЬНИК НСП11-200	14,00	6,70	-	94	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
25	С153-140	-СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ШАРОВОЙ ФОРМЫ ТИПА НПО20.100/Р2,0-02УХЛ4	4,00	2,22	-	9	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
26	С155-138	-СВЕТИЛЬНИК С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ШАРОВОЙ	5,00	2,60	-	13	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ФОРМЫ ТИПА		-	-			-	-	-
		НВ006.100/Р2,0-02УХЛ4								
		ШТ								
27	1507-3021	-СВЕТИЛЬНИК ПО-02	5,00	2,36	-	12	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
28	1507-5132	-СВЕТИЛЬНИК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ=ПСХ-60МУ3	3,00	1,37	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
29	С153-162	-СВЕТИЛЬНИК С РЕШЕТКОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СО СТАРТЕРНЫМИ ПРА ТИПА ЛПР2.40-01УХЛ4 ТУ16-535.924-79	19,00	16,20	-	308	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
30	1507-1149	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ=ПВЛМ-ДР-2Х40-01УХЛ4, ПВЛМ-ДР-2Х40-02УХЛ4,ПВЛМ-ДОР-2Х40-01УХЛ4,ПВЛМ-ДОР-2Х40-02УХЛ4	4,00	21,41	-	86	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
31	ПР-НТ092	-ЛАМПА НБ-220-200	14,00	0,34	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
32		-ТО ЖЕ НБ-220-150	5,00	0,32	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
33		-ТО ЖЕ НБ-220-60	9,00	0,18	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
34	С153-231	-ЛАМПЫ ЛБ40,ЛА40,ЛАЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40	4,60	7,20	-	33	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
35	С153-251	-СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ТИПА 80С-220	4,60	1,42	-	7	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
36	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	0,22	166,00	-	37	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
37	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5	0,04	191,00	-	8	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
38	1509А0П14	-ПРОВОД АППВ СЕЧ.2.2,5ММ2	0,20	42,33	-	8	-	-	-	-
		КМ		-	-			-	-	-
39		- СЕЧ.3.2,5ММ2	0,04	62,38	-	2	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КМ								
40	С156-240	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25	3,00	13,70	-	41	-	-	-	-
		ШТ								
41	640102-146	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ	17,00	0,83	-	14	-	-	-	-
		ШТ								
42	К=1,5	-ТО ЖЕ САВОЕННЫЙ	2,00	1,24	-	2	-	-	-	-
		ШТ								
43	К=1,5	-ТО ЖЕ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	13,00	1,24	-	16	-	-	-	-
		ШТ								
44	П138	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ	1,00	0,58	-	1	-	-	-	-
		ШТ								
45	2405-1372	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=У197 У4 ТУ36-1449-79	0,02	76,18	-	2	-	-	-	-
		1000ШТ								
46	2405-1364	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=КОР-73У3 ТУ36-УССР667-75,ИЗМ.НР3-79	20,00	0,43	-	9	-	-	-	-
		ШТ								
47	2405-1365	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=КОР-74-У3 ТУ36-УССР667-75,ИЗМ.НР3-79	20,00	0,44	-	9	-	-	-	-
		ШТ								
48	0503-80087	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ А=20ММ	10,00	0,19	-	2	-	-	-	-
		М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		834	-	-		-
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		834	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		68	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		902	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		902	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		1156	121	88		212
				РУБ.				31		39
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1156	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		106	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	66	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	16	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		102	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	9	-		-

Т.П. 903-4-119.87 9972/9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1364	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	369	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		259
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	168	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1364	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	369	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		259
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	168	-		-

СОСТАВИЛ КРАСКО

ПРОВЕРИЛ ЕВНЕВИЧ

ПЕРФОРАЦИЯ: МИЩЕНКО

Т.П.903-4-119.87

9972/9

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 6

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

1-14

НА

СЛАБОТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ С ПЛАСТИНЧАТЫМИ
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯМИ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 23 МВТ
ЗАВИСИМОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ТИП 1

ОСНОВАНИЕ:

Т.П.903-4

СС

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,686 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,197 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 175 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,114 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 1625,10 М2
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 1,04 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. 1 ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	в т.ч. ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	в т.ч. ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ОТДЕЛ 1. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ										
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	Ц10-127-5	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ СИСТЕМЫ:ЦБ ИЛИ АТС	1,00	0,37	-		1	-	-	0,50	-	
		ШТ		0,31	-				-			
2	Ц8-417-1	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,07	34,80	12,20		2	1	1	24,00	-	2
		100М		14,40	3,85				-	4,97	-	
3	Ц8-417-2	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ	0,05	49,80	19,20		2	1	1	32,00	-	2
				17,80	6,07				-	7,83	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М								
4	Ц10-972-10	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ	1,00	4,01	0,55	4	2	-	3,00	3
		КОРОБКА		1,62	0,18			-	0,23	-
5	Ц8-591-6	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,01	25,10	0,04	1	-	-	31,00	-
		100ШТ		17,10	0,02			-	0,03	-
6	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ АО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М АО:1КГ	0,12	10,00	0,27	1	1	-	11,00	1
				6,24	0,10			-	0,13	-
		100М								
7	Ц10-54-7	-КАБЕЛЬ ПО СТЕНЕБЕТОННОЙ,МАССА 1М,КГ,АО:1	0,08	31,60	5,97	3	2	-	35,00	3
		100М		18,90	1,92			-	2,48	-
8	Ц10-54-12	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:БЕТОННОЙ	0,30	11,20	-	3	3	-	19,00	6
		100М		10,80	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			17	10	2		17
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			17	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	5	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	5	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			25	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	22	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	11	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			25	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	22	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	11	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
9	2405-1370	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=У191МХЛ2 ТУ36-1882-75,ИЗМ.ИР2-78	-	60,59	-	1	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
10	С151-2526	-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0.4ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:10	0,02	158,00	-	3	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
11	6301-02П13 8	-РОЗЕТКА ТЕЛЕФОННАЯ	1,00	0,58	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
12	С152-489	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ	0,03	13,00	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

Т.П. 903-4-119.87 9972/9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		жилью,5мм2								
13	0505-80088	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ А32ММ	1000М	5,00	0,28	1	-	-	-	-
		С			-			-	-	-
14	05-05-8008	-ТО ЖЕ А25ММ		7,00	0,19	1	-	-	-	-
	7	М			-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			8	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			8	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ОБОРУДОВАНИЕ								
15	6203-4	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ ТАН-70		1,00	10,50	11	-	-	-	-
		ШТ			-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			11	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			11	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			11	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	РУБ.			36	10	2		17
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			11	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			25	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	5	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	5	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			33	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	22	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	11	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	РУБ.			44	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	22	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	11	-		-
		ОТДЕЛ 2. РАДИОФИКАЦИЯ								
		РАЗДЕЛ 4. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
16	Ц10-397-4	-ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 25ВТ	1,00	0,67	-	1	-	-	1,00	1
		НА:КИРПИЧНОЙ ИЛИ БЕТОННОЙ СТЕНЕ		0,47	-			-	-	-
		ШТ								
17	Ц10-975-12	-КОРОБКА ОКОНЕЧНАЯ	3,00	0,41	-	1	1	-	1,00	3
		ШТ		0,37	-			-	-	-
18	Ц10-381-11	-РОЗЕТКА МИКРОФОННАЯ	2,00	0,36	-	1	1	-	1,00	2
		ШТ		0,33	-			-	-	-
19	Ц10-397-7	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА:В ПОМЕЩЕНИИ	1,00	2,73	-	3	2	-	4,00	4
		ШТ		2,34	-			-	-	-
20	Ц8-617-2	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,03	49,80	19,20	1	1	-	32,00	1
		ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ		17,80	6,07			-	7,83	-
		100М								
21	Ц8-609-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,03	4,88	2,33	1	-	-	4,00	-
				2,36	0,74			-	0,92	-
		100М								
22	Ц8-602-2	-ПРОВОД ППВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	0,37	12,70	3,71	5	3	1	13,00	5
		100М		7,55	1,18			-	1,52	1
23	Ц8-672-8	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 8ММ	0,20	51,80	1,60	10	3	-	26,00	5
				14,90	0,10			-	0,13	-
		100М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			23	11	1		21

			РУБ.					-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			23	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			9	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	4	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			34	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	23	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	11	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			34	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	23	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	11	-		-
		РАЗДЕЛ 5. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
24	290220-125	-ТРАНСФОРМАТОР ТАМУ-10Т	1,00	3,60	-	4	-	-	-	-
	1	ШТ		-	-			-	-	-
25	С152-491	-ПРОВОДА С ЖИЛОЙ ИЗ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАНОЙ ПРОВОЛОКИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ОДНОЖИЛЬНЫЕ МАРКИ ПВЖ ДИАМЕТРОМ 1,8ММ2	0,02	25,90	-	1	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
26	С152-495	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С 4ХСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2·1,2ММ2	0,03	22,90	-	1	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
27	0503-80088	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ Д32ММ	3,00	0,28	-	1	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
28	С155-12	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2Р	2,00	0,16	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
29	С155-13	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П	1,00	0,14	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
30	С155-23	-РОЗЕТКА ТРЕХПРОГРАММНАЯ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННАЯ РТР-2	2,00	0,40	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			10	-	-		-
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			10	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			10	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			10	-	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ОБОРУДОВАНИЕ								
31	ПР094	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ	2,00	3,60	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			7	-	-		-
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			7	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	РУБ.			40	11	1		2
			РУБ.					-		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			33	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			9	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	4	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			44	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	23	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	11	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	РУБ.			51	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	23	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	11	-		-

ОТДЕЛ 3. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

РАЗДЕЛ 7. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

32	Ц10-972-10	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ	1,00	4,01	0,55	4	2	-	3,00	3
		КОРОБКА		1,62	0,18			-	0,23	-
33	Ц10-975-12	-КОРОБКА ОКОНЕЧНАЯ	7,00	0,41	-	3	3	-	1,00	7
		ШТ		0,37	-			-	-	-
34	Ц10-742-1	-ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ И ПУСКОВЫЕ,СТАНЦИИ И ПУЛЬТЫ ЕМКОСТЬЮ ДО 100ЛУЧЕЙ:ПУЛЬТ ПРИЕМНЫЙНА 10 ЛУЧЕЙ	1,00	20,20	-	20	18	-	26,00	26
		ШТ		17,70	-			-	-	-
35	Ц10-757-1	-ПУЛЬТ ИЛИ ТАБЛО С КОЛИЧЕСТВОМ СИГНАЛОВ,ДО:5	1,00	2,51	-	3	2	-	4,00	4
		ШТ		2,27	-			-	-	-
36	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	1,00	3,40	0,08	3	1	-	2,00	2
		ШТ		1,49	0,01			-	0,01	-
37	Ц8-406-2	-ТРУБА,СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 40ММ	0,05	64,10	26,60	3	1	1	52,00	3
		100М		28,10	9,94			-	12,82	1
38	Ц10-743-12	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ЛУЧЕВОЙ СИСТЕМЫ	3,00	3,91	-	12	8	-	4,00	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕХ ТИПОВ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ:НА КИРПИЧНОЙ ИЛИ БЕТОННОЙ СТЕНЕ,КОЛОННЕ,СТОЛБЕ		2,79	"			"	"	"
		ШТ								
39	Ц10-743-2	-ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ:МНОГОКРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ	11,00	0,97	"	11	10	"	1,00	11
				0,88	"			"	"	"
		ШТ								
40	Ц8-408-1	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,40	32,00	7,54	13	4	3	16,00	6
				9,26	2,28			1	2,96	1
		100М								
41	Ц11-580-11	-РЕЗИСТОРЫ И КОНДЕНСАТОРЫ	11,00	0,14	"	2	2	"	0,22	2
		ШТ		0,14	"			"	"	"
42	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	0,45	10,00	0,27	5	3	"	11,00	5
				6,24	0,10			"	0,13	"
		100М								
43	Ц10-54-12	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:БЕТОННОЙ	2,50	11,20	"	28	27	"	19,00	48
				10,80	"			"	"	"
		100М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			107	81	4		129
			РУБ.					1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			107	"	"		"
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			65	"	"		"
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			"	30	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			"	10	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			11	"	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			"	38	"		"
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			183	"	"		"
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			"	152	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		136
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			"	92	"		"
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			183	"	"		"
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			"	152	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		136
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			"	92	"		"
		РАЗДЕЛ 8. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
44	С155-13	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П	7,00	0,14	"	1	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
45	241649П1-0 49	-МЕТАЛОРУКАВ РЗ-Ц-Х-18ММ	40,00	0,20	"	8	"	"	"	"
		М		"	"			"	"	"
46	С113-130	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ	5,00	0,32	"	2	"	"	"	"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		прямошовные диаметром от 20мм до 377мм со снятой фаской из стали марок Бст2кп-Бст4кп и Бст2пс-Бст4пс.наружный диаметр в мм-дн толщина стенок в мм-т дн-32: т-2,2 м								
47	С151-2526	-кабели связи низкочастотные с полиэтиленовой изоляцией,марки ТПП,диаметром жилы 0.4мм,с числом пар:10 1000м	0,01	158,00	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
48	С151-1091 к=1,3	-кабели силовые на напряжение до 660в трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой,марки АВВг,с числом жил и сечением мм2:3х2,5 1000м	0,04	268,30	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
49	С152-489	-провода с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией марки ТРП диаметром жилы0,5мм2 1000м	0,25	13,00	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		итого прямые затраты по разделу 8		руб.		25	-	-		-
				руб.				-		-
		в том числе:								
		стоимость монтажных работ -		руб.		25	-	-		-
		плановые накопления -		руб.		2	-	-		-
		всего,стоимость монтажных работ -		руб.		27	-	-		-
		итого по разделу 8		руб.		27	-	-		-
		РАЗДЕЛ 9. ОБОРУДОВАНИЕ								
50	1602-030046	-пульт пожарной сигнализации =ППС-1 Ту 25.09.031-76 шт	1,00	720,00	-	720	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
51	1602-030045	-устройство сигнальное =УС Ту 25.09.023-76 шт	1,00	10,00	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
52	1504-04189	-пускатель электромагнитный нереверсивный без теплового реле=ПМЕ-081 ОСТ 16.0.536.001-72 шт	1,00	3,60	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
53	1602-030076	-извещатель пожарный комбинированный=ДИП-1 Ту 25.09.042-78 шт	11,00	36,00	-	396	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
54	1602	-извещатель тепловой ИПР-1	3,00	16,00	-	48	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		-	-			-	-	-
55	360ВП2-013	-РЕЗИСТОР МЛТ	11,00	0,10	-	1	-	-	-	-
3		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			1179	-	-		-
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1179	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1181	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			1181	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3	РУБ.			1311	81	4		129
			----					---		---
			РУБ.					1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1179	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1181	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			132	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			65	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	50	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			13	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	38	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			210	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	152	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		136
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	92	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	РУБ.			1391	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	132	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		136
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	92	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1387	102	7		167
			----					---		---
			РУБ.					1		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1197	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1199	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			190	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			82	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	38	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5

Т.П. 903-4-119.87 9972/9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			15	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	47	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			287	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	197	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		175
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	114	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1486	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	197	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		175
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	114	-		-

СОСТАВИЛ ЕВНЕВИЧ

ПРОВЕРИЛ ГОВОРОВА

ТП 903-4-119.87

ВЕДОМОСТЬ

9972/9

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту "Центральный тепловой пункт с пластинчатыми водонагревателями теплопроизводительностью 23 мвт" Зависимое присоединение систем отопления. Тип I

№№ пп	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество
I	2	3	4
	I.Общестроительные работы		
	Подземная часть		
I.	Затраты труда	чел/час	59I
2.	Заработная плата	руб.	390
	Строительные машины	маш/час	7,98
	Надземная часть		
3.	Затраты труда	чел/час	55I0
4.	Заработная плата	руб.	4007
5.	Строительные машины	маш./час	790,43
	П.Санитарно-технические работы		
	Отопление		
6.	Затраты труда	чел/час	84
7.	Заработная плата	руб.	56
	Вентиляция		
8.	Затраты труда	чел/час	I92
9.	Заработная плата	руб.	I26
	Водопровод холодной воды В1		
I0.	Затраты труда	чел/час	6I
II.	Заработная плата	руб.	36
	Горячее водоснабжение Т3		
I2.	Затраты труда	чел/час	22

1	2	3	4
I3.	Заработная плата	руб.	I2
	Хозяйственно-бытовая канализация К-I		
I4.	Затраты труда	чел/час	94
I5.	Заработная плата	руб.	5I
	Водостоки К-2		
I6.	Затраты труда	чел/час	3I
I7.	Заработная плата	руб.	23
	Производственная канализация К-3		
I8.	Затраты труда	чел/час	II8
I9.	Заработная плата	руб.	79
	Технологические трубопроводы и арматура		
20.	Затраты труда	чел/час	I638
2I.	Заработная плата	руб.	II53
	Технологическое оборудование основной вариант		
22.	Затраты труда	чел/час	974
23.	Заработная плата	руб.	665
	Автоматизация технологии производства		
24.	Затраты труда	чел/час	937
25.	Заработная плата	руб.	595
	Силовое электрооборудование		
26.	Затраты труда	чел/час	663
27.	Заработная плата	руб.	446

gost.e-ecolog.ru