Министерство связи СССР

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
ИНСТИТУТ ПО ИЗЫСКАНИЯМ И ПРОЕКТИРОВАНИЮ СООРУЖЕНИЙ СВЯЗИ

ГИПРОСВЯЗЬ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

704-2-49.88

СКЛАД ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ В ТАРЕ ЕМКОСТЬЮ 3 ТОННЫ.

(VIII-020-88)

АЛЬБОМ 2

ЧАСТЬ-I

ВАРИАНТ В ПАНЕЛЯХ

СМЕТЫ

gost.e-ecolog.ru

704-2-49.88(с.)

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
704-2-49.88(с.)
СКЛАД ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ГОРЮЧЕСМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
В ТАРЕ ЕМКОСТЬЮ 3 ТОННЫ
(VIII-020-88)

АЛЬБОМ 2

Часть - I ВАРИАНТ В ПАНЕЛЯХ

СМЕТЫ

Стоимость:

Общая	3,55 тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	3,3I тыс.руб.
I м3 объема здания	48,I8 руб.

РАЗРАБОТАН
Институтом Гипросвязь

УТВЕРЖДЕН
Министерством связи СССР
Экспертное заключение от 22.08.I988г.
Приказ от 30.08.I988г. № 52I

Главный инженер института С.И.Белов
Главный инженер проекта А.Т.Лобанов

709-2-49.88(1)

ОПИСЬ МАТЕРИАЛОВ

№№ пп	Наименование материалов	№ страницы	Обозначение документа	Примечание
I	Пояснительная записка	3		
2	Объектная смета	5		
3	Локальная смета №I на общестроительные работы склада ГСМ	7		
4	Сводка объемов и стоимости работ	30		
5	Локальная смета №2 на устройство вентиляции	32		
6	Локальная смета №3 на монтаж сети электро-освещения	34		
7	Локальная смета №4 на приобретение оборудования и монтаж сети пожарной сигнализации	43		
8	Локальная смета №5 на монтажные работы для устройства молние - защиты	49		
9	Локальная смета №6 на строительные работы для устройства молние-защиты	52		
I0	Локальная смета №7 на приобретение технологического оборудования	54		
II	Ведомость потребности в производственных ресурсах	58		

Начальник 47 отдела — Г.В.Фокина

Составил ведущий инженер — Л.И.Левитас

704-2-49.88(1)

Пояснительная записка

Сметная документация составлена в соответствии с инструкцией по типовому проектированию СН-227-82

Основными нормативными документами при составлении сметной документации являлись:

I Сборники ЕРЕР

2. Сборники на монтаж оборудования

3. Прейскуранты оптовых цен на оборудование

4. Сборник сметных цен на монтажные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия Московской области.

Сметная документация разработана для I-го территориального района (подрайон I).

Количество и перечень производственных ресурсов определены по номенклатуре СНиП IУ-2-82(ЭСН) и указаны в ведомости потребности в производственных ресурсах к типовому проекту.

Плановые накопления приняты в размере 8% по Постановлению Совета Министров СССР от 28.03.83г. № 249.

I. Общестроительные работы.

В смете учтены накладные расходы на общестроительные работы в размере I6,5% (размер накладных расходов принят условно и подлежит уточнению при привязке типового проекта к конкретным условиям строительства),

на металлоконструкции- 8,6%

Сметная стоимость общестроительных работ определена сметой № I.

II. Сантехнические работы.

В сметах на сантехнические работы приняты накладные расходы в размере I3,3%

III. Электротехнические работы.

В сметах на электрические работы учтены накладные расходы от основной заработной платы в размере 80%,87% .

704-2-49.88(1)

Стоимость оборудования по прейскуранту оптовых цен, утвержденному Министерством и ведомством СССР, введенному в действие с 01.01.82 с учетом транспортных расходов, наценки снабженческих и сбытовых организаций, наценки на тару и заготовительно-складских расходов.

Главный инженер проекта А.Т.Лобанов

Начальник 47 отдела Г.В.Фокина

704-2-49.88(1)

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

К типовому проекту склад для хранения горюче-смазочных материалов в таре емкостью 3 т. Вариант в панелях.

Сметная стоимость 3,55 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

I.Расчетную единицу Iт - II03,33 руб.
2.I м3 объема здания 48,I8 руб.

Составлена в ценах I984г.

№№ пп	№№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость тыс.руб. строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	в том числе основная заработная плата	эксплуатация машин	нормативной условно-чистой продукции	Технико-экономические показатели наименование единиц измерения	количество единиц измерения	стоимость единицы руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I	Общестроительные работы	2,9I	-	.	-	2,9I	-	-	-	т / м3	3,0 / 68,7	970,0 / 42,35
2	2	Вентиляция	0,03	-	-	-	0,03	-	-	-	т / м3	3,0 / 68,7	I0 / 0,44
3	3	Монтаж сети электроосвещения	-	0,22	-	-	0,22	-	-	-	т / м3	3,0 / 68,7	73,33 / 3,2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
	4	Приобретение оборудования и монтаж сети пожарной сигнализации	-	0,03	0,I5	-	0,I8	-	-	-	т / м3	3.0 / 68,7	I0.0 / 0,44
	5	Монтажные работы для устройства молниезащиты	-	0,02	-	-	0,02	-	-	-	т / м3	3.0 / 68,7	6.67 / 0,29
	6	Строительные работы для устройства молниезащиты	0,0I	-	-	-	0,0I	-	-	-	т / м3	3.0 / 68,7	3.33 / 0,I5
	7	Приобретение и монтаж технологического оборудования	-	0,09	0,09	-	0,I8	-	-	-	т / м3	3.0 / 68,7	30.0 / I,3I
		Итого	2,95	0,36	0,24	-	3,55	-	-	-	-	3.0 / 68,7	II03.33 / 48,I8

Главный инженер проекта А.Т.Лобанов

Начальник 47 отдела Г.В.Фокина

Составил инженер А.Н.Иванова

Проверил ведущий инженер Л.Н.Левитас

56-10,30 Вл 3 Л 1

Форма № 5

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I

К типовому проекту склад для хранения горюче-смазочных материалов в
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
таре емк.3 тонны. Вариант в панелях. Общестроительные работы

Сметная стоимость 2,9I тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Составлена в ценах 1984 г.

Основание: чертежи № АС-I÷АС-I0

Стоимость на:
расчетную единицу-т 970,0 руб.
Iм2 общей площади - руб.
Iм3 здания 42,35 руб.

№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработной платы	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин в т.ч. заработной платы	нормативной условно-чистой продукции
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		I.Земляные работы									
I	I-II29 ЭСН-84 тб.II6-2	Планировка площади застройки плотных грунтов II группы	м2	I22,9	0,0035	-	-	I	-	-	-
2	Доп.к ЕРЕР вып.3 I-I608 ЭСН-84 тб.29-2	Срезка растительного грунта толщиной I5 см с перемещением на I0м	м3	7,5	0,0439	-	-	I	-	-	-

404-2-49.88(8)

7

Продолжение формы № 3

№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе		всего	в том числе		нормативной условно-чистой продукции
						основной заработной платы	эксплуатации машин в том числе заработной платы		основной заработной платы	эксплуатации машин в том числе заработной платы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Доп.к ЕРЕР вып.3 I-I559 ЭСН-84 тб.I2-5	Разработка грунта II группы экскаватором емк.0,25 м3 в отвал	м3	I8,82	0,I69	-	-	3	-	-	-
4	I-960 т.ч. п.I.2I п.3,67 ЭСН-84 тб.80-2	Добор грунта II группы вручную Цена:0,745xI,2=0,894	м3	0,58	0,894	-	-	I	-	-	-
5	I-960 ЭСН-84 тб.80-2	Разработка грунта II группы вручную в котловане	м3	0,4	0,745	-	-	I	-	-	-
6	Доп к ЕРЕР вып.2 I-I634 I-I645 ЭСН-84 тб.	Обратная засыпка грунта II группы за наружные стены бульдозером мощностью 59 кВт с перемещением до I0 м Цена:0,0203+0,0II6=0,03I9	м3	7,9	0,03I9	-	-	I	-	-	-

Продолжение формы № 5

№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе		всего	в том числе		нормативной условно-чистой продукции
						основной заработной платы	эксплуатации машин, в том числе заработной платы		основной заработной платы	эксплуатации машин, в том числе заработной платы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	I-968	То же, вручную	м3	0,85	0,46	-	-	I	-	-	-
	ЭСН-84										
	тб.8I-2										
8	I-II84	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	м3	I6,I8	0,0969	-	-	I	-	-	-
	ЭСН-84										
	тб.II8-II										
9	Доп. к ЕРЕР вып.3	Перекидка ранее разработанного грунта									
	I-I600	II группы экскаватором									
	ЭСН-84	емк. 0,25 м3 за наружные стены с внутренней									
	тб.23-4	стороны и подсыпка под									
		полы	м3	8,28	0,I6	-	-	I	-	-	-
10	Доп.к ЕРЕР	Погрузка грунта II группы									
	вып.3	экскаватором емк. 0,25м3									
	I-I60I	на автомобили-самосвалы									
	ЭСН-84	(лишний и растительный									
	тб.23-5	грунт)	м3	I0,3	0,I98	-	-	2	-	-	-

№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин	в том числе заработной платы	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин	в том числе заработной платы	нормативной условно-чистой продукции
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11		12
II	ССРСЦ на перевозки часть I стр.28	Транспорт грунта на расстояние I км.	т	I3,85	0,29	-	-		4	-	-		-
I2	Доп.к ЕРЕР вып.3 I-I604	Работа на отвале	м3	I0,3	0,0I42	-	-		I	-	-		-
		Итого:	руб	-	-	-	-		I8	-	-		-
		П. Фундаменты											
I	8-I0 ЭСН-84 тб.3-I	Устройство песчаного основания под блоки фундаментов	м3	0,6	0,74	-	-		I	-	-		-
2	ССЦМСМ том I п.4-20	Песок	м3	0,66	7,79	-	-		5	-	-		-

Продолжение формы № 5

№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе		всего	в том числе		нормативной условно-чистой продукции
						основной заработной платы	эксплуатации машин		основной заработной платы	эксплуатации машин	
							в том числе заработной платы			в том числе заработной платы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	7-400	Установка бетонных									
	ЭСН-84	блоков массой до 0,5 т	шт	I4	I,0I	-	-	I4	-	-	-
	тб.36-I										
4	ССЦМСМ	Бетон М-I50	м3	0,I3	28,2	-	-	4	-	-	-
	том I										
	п.I-28										
5	ССЦМСМ	Раствор цементный									
	том I	М-I00	м3	0,I3	24,4	-	-	3	-	-	-
	п.2-4										
6	7-40I	Установка бетонных									
	ЭСН-84	блоков массой до I т	шт	20	I,39	-	-	28	-	-	-
	тб.36-2										
7	ССЦМСМ	Бетон М-I50	м3	0,I84	28,2	-	-	5	-	-	-
	том I										
	п.I-28										
8	ССЦМСМ	Раствор цементный М-I00	м3	0,25	24,4	-	-	6	-	-	-
	том I										
	п.2-4										

№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин	в том числе заработной платы	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин	в том числе заработной платы	Нормативной условно-чистой продукции
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11		12
9	ССЦМСМ том.II п.I2-I2	Стоимость бетонных блоков марки ФБС-9.4.6-Т	шт	I4	9,0I	-	-		I26	-	-		-
I0	ССЦМСМ том II п.I2-5	То же, марки ФБС I2.4.6-Т	шт	20	I2,I	-	-		242	-	-		-
II	Е-I68 ЭСН-84 т5.I5-9	Устройство монолитного пояса из бетона М-I50	м3	I,54	I3,7	-	-		2I	-	-		-
I2	ССЦМСМ том I п.I-I6	Бетон М-I50	м3	I,56	27,2	-	-		II0	-	-		-
I3	8-I3 ЭСН-84 т6.4-I	Устройство горизонтальной гидроизоляции из цементного раствора состава I:2 толщиной слоя 20 мм	м2	7,6	0,25I	-	-		2	-	-		-

56-10.30 Вл 3 Л 2

Продолжение формы № 5

№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе		всего	в том числе		нормативной условно-чистой продукции
						основной заработной платы	эксплуатации машин в том числе заработной платы		основной заработной платы	эксплуатации машин в том числе заработной платы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I4	ССЦМСМ том I п.2-27	Раствор цементный М I:2	м3	0,24	24,I	-	-	6	-	-	-
I5	I2-280 ЭСН-84 тб.8-5	Устройство фартука по наружной стороне УМ-I из оцинкованной кровельной стали	м2	2,6	I,92	-	-	5	-	-	-
		Итого:	руб	-	-	-	-	58I	-	-	-
		Ш. Стены									
I	7-247 ЭСН-84 тб.I4-I	Установка наружных стеновых панелей (диафрагм) длиной до 7 м площадью до I0м2	шт	4	I6,3	-	-	65	-	-	-
2	ССЦМСМ том I п.2-2	Раствор цементный М-50	м3	0,06	2I,9	-	-	I	-	-	-

Продолжение формы № 5

№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин / в том числе заработной платы	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин / в том числе заработной платы	нормативной условно-чистой продукции
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	7-249 ЭСН-84 тб.I4-2	Установка наружных стеновых панелей (диафрагм) длиной до 7 м площадью более I0 м2	шт	2	I9,4	-	-	39	-	-	-
4	ССЦМСМ том I п.2-2	Раствор цементный М-50	м3	0,03	2I,9	-	-	I	-	-	-
5	ССЦМСМ том I п.8-258	Стоимость сборных ж/б стеновых панелей (диафрагм) приведенной толщиной I6,5 см с расходом 23,87 кг/м2 длиной до 3 м (IДI2.28)	м2	6,54	I5,47	-	-	I0I	-	-	-
		Цена: II,4+0,3IxII+0,22x3= =I5,47									
6	ССЦМСМ том I п.8-258	То же, приведенная толщина I6,4 см, с расходом арматуры I5,3 кг/м2 (IД26.28)	м2	7,09	I2,46	-	-	88	-	-	-

704-2-49.88(1)

№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин (в том числе заработной платы)	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин (в том числе заработной платы)	нормативной условно-чистой продукции
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Цена: II,4+0,3Ix2+0,22x?= =I2,46									
7	ССЦМСМ том I п.8-258	То же, с расходом арматуры 44,I кг/м2, приведенная толщина I7,4 см (ЦДП26-28)	м2	4,43	2I,66	-	-	96	-	-	-
		Цена: II,4+0,3Ix3I+0,22x x3=2I,66									
8	ССЦМСМ том I п.8-268	То же, длиной более 3м, с расходом стали I0,6 кг/м2 приведенная толщина I6,4 см (ЦД56.28)	м2	30,8	I2,24	-	-	377	-	-	-
		Цена: I,8+0,22x2=I2,24									
9	6-I68 ЭСН-84 тб.I5-9	Заделка мест сопряжения панелей бетоном класса В-I5 (М-200)	м3	0,26	I3,7	-	-	4	-	-	-

Продолжение формы № 5

№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин / в том числе заработной платы	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин / в том числе заработной платы	нормативной условно-чистой продукции
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I0	ССЦМСМ	Бетон М-200	м3	0,26	29,3	-	-	8	-	-	-
	том I										
	п.I-29										
II	8-59	Армирование сеткой ВI	кг	I0,2	0,42I	-	-	4	-	-	-
	ЭСН-84										
	тб.7-3										
I2	ССЦМСМ	Стоимость соединитель-									
	том I	ных элементов	кг	I6,2	0,4I3	-	-	7	-	-	-
	т.ч.										
	тб.3-I										
		Итого:	руб	-	-	-	-	79I	-	-	-
		IУ. Покрытие									
I	7-I77	Укладка сборных ж/б плит									
	ЭСН-84	покрытие площадью до I0м2									
	тб.II-I	при весе элементов в зда-									
		нии до 5 т									
		(ПК 48-I5-4АIУТ)	шт	4	3,75	-	-	I5	-	-	-

Продолжение формы № 5

№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин / в том числе заработной платы	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин / в том числе заработной платы	нормативной условно-чистой продукции
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	ССЦМСМ	Бетон М-150	м3	0,27	29,17	-	-	8	-	-	-
	том I										
	п.I-4	Цена:26,6+2,57=29,17									
	т.ч.										
	тб.2-I										
3	ССЦМСМ	Стоимость сборных ж/б									
	том I	плит перекрытия пролетом									
	п.II-158	4,78 м, приведенной									
		толщиной 12,13 мм									
		нормативная нагрузка									
		660 кг/м2	м2	28,5	8,59	-	-	245	-	-	-
		Цена:7,81+0,2х2+0,38=8,59									
4	9-116	Монтаж стальных балок									
	т.ч. тб.2	перекрытия (Б-I; БМ-I									
	ЭСН-84	поз.6, поз.7	т	0,334	32,2	-	-	II	-	-	-
	тб.16-3										
		Цена:31,2+10х0,1=32,2									

Продолжение формы № 5

№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе		всего	в том числе		нормативно-чистой продукции
						основной заработной платы	эксплуатации машин в том числе заработной платы		основной заработной платы	эксплуатации машин в том числе заработной платы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	ССРСЦМ часть II р.I п.1959	Стоимость металлоконструкций	т	0,334	213	-	-	71	-	-	-
6	7-285 ЭСН-84 тб.17-1 ССЦМСМ том I т.ч. тб.3-I	Установка анкеров (МН-I; МН-2; МН-3; МН-4) Цена:0,I0+0,576=0,676	кг	8,28	0,676	-	-	6	-	-	-
7	6-168 ЭСН-84 тб.I5-9	Устройство монолитного пояса из бетона класса В-I5 (марка 200)	м3	0,42	I3,7	-	-	6	-	-	-
8	ССЦМСМ том I п.I-29	Бетон М-200	м3	0,43	29,3	-	-	I3	-	-	-

Продолжение формы № 5

№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин / в том числе заработной платы	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин / в том числе заработной платы	нормативной условно-чистой продукции
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	7-209	Установка опорного									
	ЭСН-84	стакана СБ 4-А-I	шт	I	2,43	-	-	2	-	-	-
	тб.I2-7										
I0	ССЦМСМ	Стоимость опорного стака-									
	том I	на объемом до 0,I м3	м3	0,06	90,2	-	-	5	-	-	-
	п.8-236										
II	ССЦМСМ	Стоимость арматуры									
	том I	класса AI	кг	3,25	0,229	-	-	I	-	-	-
	т.ч.										
	тб.3-I	класса BI	кг	2,25	0,32I	-	-	I	-	-	-
I2	ССЦМСМ	Стоимость закладных									
	том I	деталей	кг	7,I3	0,4I3	-	-	3	-	-	-
	т.ч.										
	табл.I										
I3	46-52	Пробивка отверстий									
	ЭСН-84	в ж/б перекрытии для									
	тб.I9-2	крепления опорного ста-									
		кана	шт	4	0,383	-	-	2	-	-	-

№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе		всего	в том числе		нормативной условно-чистой продукции
						основной заработной платы	эксплуатации машин / в том числе заработной платы		основной заработной платы	эксплуатации машин / в том числе заработной платы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I4	46-69 ЭСН-84 тб.22-I	Заделка отверстий бетоном класса В12,5 (М-150)	м3	0,I	28,5	-	-	3	-	-	-
I5	ССЦМСМ том I п.I-28	Бетон марки I50	м3	0,I	28,2	-	-	3	-	-	-
		Итого:	руб	-	-	-	-	395	-	-	-
		в т.ч. металлоконструкции	руб	-	-	-	-	82	-	-	-
		У. Кровля									
I	I2-299 I2-300 ЭСН-84 тб.I0-I тб.I0-2	Устройство цементной стяжки с уклоном от 20 до 50 мм	м2	30,0	0,I64	-	-	5	-	-	-
		Цена:0,I48+0,0008х20= =0,I64									

№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин / в том числе заработной платы	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин / в том числе заработной платы	нормативной условно-чистой продукции
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	ССЦМСМ том I п.2-3	Раствор цементный М-75	м3	0,474	23,3	-	-	II	-	-	-
3	I2-I74 ЭСН-84 тб.2-4-2	Устройство кровли из 4-х слоев толя с покрытием пленкой на битумной мастике с посыпкой гравия на битумной мастике	м2	30,0	3,24	-	-	97	-	-	-
4	I2-280 ЭСН-84 тб.8-5	Устройство закрытого фартука и оцинкованной кровельной стали	м2	I0,4	I,92	-	-	20	-	-	-
		Итого:	руб	-	-	-	-	I33	-	-	-
		УI. Двери									
1	I0-I05 ЭСН-84 тб.20-I	Установка входного блока площадью до 3м2 в наружной стене (ДС-2I-I3)	м2	2,66	I,45	-	-		-	-	-

704-2-49.88(1)

Продолжение формы № 5

№ пп.	№ прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин / в том числе заработной платы	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин / в том числе заработной платы	нормативной условно-чистой продукции
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	ССРСЦМ часть II р.II п.265	Стоимость трудновозгараемого дверного блока	м2	2,66	28,2	-	-	75	-	-	-
3	ССРСЦМ часть I р.I п.447	Стоимость дверного прибора для входной двупольной двери	компл	I	8,94	-	-	9	-	-	-
4	I0-I40 ЭСН-84 тб.26-I	Конопатка дверных блоков в наружных стенах	м2	2,66	I,34	-	-	4	-	-	-
		Итого:	руб	-	-	-	-	92	-	-	-
		УП. Полы									
I	II-II ЭСН-84 тб.I-II	Устройство бетонной подготовки из бетона класса В-7,5 (марки I00)	м3	I,95	2,5	-	-	5	-	-	-

Продолжение формы № 5

№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе		всего	в том числе		нормативно-чистой продукции
						основной заработной платы	эксплуатации машин		основной заработной платы	эксплуатации машин	
							в том числе заработной платы			в том числе заработной платы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	ССЦМСМ том I п.I-I5	Бетон М-I00	м3	I,99	26,3	-	-	52	-	-	-
		Итого:	руб	-	-	-	-	57	-	-	-
		УШ. Внутренние отделочные работы									
I	I5-294 ЭСН-84 тб.59-I	Отделка под окраску ж/б диафрагм	м2	45,I	0,0627	-	-	3	-	-	-
2	ССЦМСМ том I п.2-30	Раствор цементно-известковый I:I:6	м3	0,04	23,7	-	-	I	-	-	-
3	I5-297 ЭСН-84 тб.59-4	То же, плит покрытия	м2	23,8	0,I93	-	-	5	-	-	-

Продолжение формы № 5

№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, нормативов и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин	в том числе в том числе заработной платы	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин	в том числе в том числе заработной платы	нормативной условно-чистой продукции
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11		12
4	ССЦМСМ том I п.2-30	Раствор цементно-известковый I:I:6	м3	0,01	23,7	-	-		I	-	-		-
5	I5-508 ЭСН-84 тб.I53-I	Известковая побелка стен и потолков	м2	68,9	0,0584	-	-		4	-	-		-
		Итого:	руб	-	-	-	-		I4	-	-		-
		IX. Наружные отделочные работы											
I	I5-294 ЭСН-84 тб.59-I	Подготовка под окраску ж/б диафрагм	м2	77,2	0,0627	-	-		5	-	-		-
2	ССЦМСМ том I 2-30	Раствор цементно-известковый I:I:6	м3	0,06	23,7	-	-		I	-	-		-

56-10.30 Вл 3 Л 2

Продолжение формы № 5

№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин / в том числе заработной платы	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин / в том числе заработной платы	нормативной условно-чистой продукции
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	I5-297 ЭСН-84 тб.59-4	То же, нижних плоскостей плит покрытия	м2	9,93	0,I93	-	-	2	-	-	-
4	ССЦМСМ том I п.2-30	Раствор цементно-известковый I:I:6	м3	0,0I	23,7	-	-	I	-	-	-
5	I5-275 ЭСН-84 тб.55-I3	Затирка монолитного пояса	м2	3,9	0,2I6	-	-	I	-	-	-
6	ССЦМСМ том I п.2-30	Раствор цементно-известковый I:I:6	м3	0,02	23,7	-	-	I	-	-	-
7	I5-523 ЭСН-84 тб.I56-4	Окраска стен с наружной стороны красками ПХВ	м2	9I,03	0,568	-	-	52	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	63	-	-	-

Продолжение формы № 5

№ п/п	№ прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе		всего	в том числе		нормативной условно-чистой продукции
						основной заработной платы	эксплуатации машин в том числе заработной платы		основной заработной платы	эксплуатации машин в том числе заработной платы	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		X. Прочие работы									
I	9-33	Монтаж стальных стоек									
	ЭСН-84	СК-I	т	0,055	43	-	-	2	-	-	-
	тб.4-10										
2	ССРСЦМ	Стоимость стальных									
	часть II	стоек	т	0,055	275	-	-	I5	-	-	-
	р.I										
	п.I782										
3	9-47	Устройство стальных									
	ЭСН-84	площадок ПМ-I	т	0,III	46,8	-	-	5	-	-	-
	тб.7-2										
4	ССРСЦМ	Стоимость площадок	т	0,III	326	-	-	36	-	-	-
	часть II										
	р.I										
	п.I979										
5	8-6I	Установка решетки над									
	ЭСН-84	бочкой	т	0,0I3	3I8	-	-	4	-	-	-
	тб.7-5										

№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин	в том числе заработной платы	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин	в том числе заработной платы	нормативной условно-чистой продукции
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11		12
6	ССЦМСМ том I п.2-26	Раствор цементный М I:3	м3	0,08	22,3	-	-		2	-	-		-
7	Пр-нт 07-26-1980 8-10 п.286	Стоимость бочки Цена: 11х1,15=12,65	шт	1	12,65	-	-		13	-	-		-
8	27-104 27-105 ОСЧ-84 тб.23-11 тб.23-12	Устройство основания из бетона класса В 7,5 (М-100) под пандус и отмостку толщиной 100 мм	м2	20,64	0,26	-	-		5	-	-		-
		Итого: 0,3-0,0071х6=0,26											
9	ССЦМСМ том I п.1-50	Бетон дорожный М-100	м3	2,1	27,1	-	-		57	-	-		-

58-10.30 Вл 3 Л 2

Продолжение формы № 5

№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, паспортов и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы	нормативной условно-чистой продукции
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I0	ССЦМСМ том I п.4-2I	Песок	м3	0,83	7,63	-	-	6	-	-	-
II	27-I69 ЭСН-84 тб.42-I	Покрытие пандуса и отмостки асфальтобетонной смесью толщиной 30 мм	м2	20,64	0,I08	-	-	2	-	-	-
I2	ССЦМСМ том I п.5-I	Смесь асфальтобетонная	т	I,47	I9,8	-	-	29	-	-	-
I3	ССЦМСМ том I п.4-2I	Песок	м3	0,I	7,63	-	-	I	-	-	-
		Итого:	руб	-	-	-	-	I78	-	-	-
		в т.ч. металлоконструкции	руб	-	-	-	-	58	-	-	-
		Итого по всем разделам	руб	-	-	-	-	2322	-	-	-

58-10.30 Вл 3 Л2

№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе		всего	в том числе		нормативной условно-чистой продукции
						основной заработной платы	эксплуатации машин, в том числе заработной платы		основной заработной платы	эксплуатации машин, в том числе заработной платы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В том числе									
		металлоконструкции	руб	-	-	-	-	I40	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%									
		на общестроительные работы	руб	-	-	-	-	360	-	-	-
		Накладные расходы 8,6%									
		на металлоконструкции	руб	-	-	-	-	I2	-	-	-
		Итого:	руб	-	-	-	-	2694	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	2I6	-	-	-
		Всего по смете	руб	-	-	-	-	29I0	-	-	-

СВОДКА

объемов и стоимости работ к локальной смете № I

Вариант в панелях

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Единица измерения	Количество единиц измерения	Сметная стоимость, руб.							Нормативная условно-чистая продукция			Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ % к общей стоимости работ по смете / Стоимость единицы измерения
				прямые затраты	накладных расходов		Плановых накоплений, % стоимости по гр5, 7	Всего по гр.5, 7,8	в том числе		в накладных расходах % суммы по гр. 7	в плановых накоплениях стоимости по гр. I0,II	всего по данным гр. I0,II, I2,I3	
					%	сумма			основной заработной платы	эксплуатация машин в т.ч. заработной платы				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	Земляные работы	м3	27,3	I8	I6,5	3	2	23	-	.	-	-	-	-
	Фундаменты	м3	9,87	58I	I6,5	96	54	73I	-	-	-	-	-	-
3.	Стены	м3	8,6	79I	I6,5	I3I	74	996	-	-	-	-	-	-
4	Покрытие	м3	4,08	395 / 82	I6,5 / 8,6	52 / 7	36	490	-	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
5	Кровля	м2	30	I33	I6,5	22	I2	I67	-	-	-	-	-	-
6	Двери	м2	2,66	92	I6,5	I5	9	II6	-	-	-	-	-	-
7	Полы	м2	I7,8	57	I6,5	9	5	7I	-	-	-	-	-	-
8	Внутренние отделочные работы	м2	68,9	I4	I6,5	2	I	I7	-	-	-	-	-	-
9	Наружные отделочные работы	м2	9I,03	63	I6,5	I0	6	79	-	-	-	-	-	-
I0	Прочие работы	м3 здания	68,7	178/58	I6,5/8,6	2I/5	I6	220	-	-	-	-	-	-
	Итого:	руб	-	.	-	-	-	29I0	-	-	-	-	-	-

Главный инженер проекта А.Т.Лобанов
/Начальник 47 отдела Г.В.Фокина
Составил: инженер А.Н.Иванова
Проверил: вед.инженер [illegible]

50-10.30 Вл 3 Л 1 Форма № 5

(наименование стройки)

К типовому проекту. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

на Склад ГСМ. На вентиляцию. Вариант в панелях.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Показатели по смете стоимость на:
I. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п. - I0,0 руб.
2. Iм2 общей площади здания - руб.
3. Iм3 объема здания - 0,44 руб.

Сметная стоимость 0,03 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Составлена в ценах 1984 г. Основание: чертежи № 88679-0-ОВ.СО.

№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработной платы	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработной платы	нормативной условно-чистой продукции
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		I. Санитарно-технические работы									
I	20-525 ЭСН-84 тб.20-I2-I	Установка дефлектора диам. 200 мм,	шт	I	8,3I	-	-	8	-	-	-
2	ССРСЦМ ч.Ш п.I487	Стоимость металлической сетки	м2	0,06	3,75	-	-	I	-	-	-

Продолжение формы № 5

№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин	в том числе заработной платы	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин	в том числе заработной платы	нормативной условно-чистой продукции
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11		12
3	20-535	Установка узла прохода											
	ЭСН-84	общего назначения УП-I											
	тб.20-I3-I	диам. 200 мм	шт	I	II,9	-	-		I2	-	-		-
		Итого:	руб	-	-	-	-		2I	-	-		-
		Накладные расходы I3,3%	руб	-	-	-	-		3	-	-		-
		Итого:	руб	-	-	-	-		24	-	-		-
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-		2	-	-		-
		Итого:	руб	-	-	-	-		26	-	-		-
		Пуск и регулировка 5%	руб	-	-	-	-		-	-	-		-
		Главный инженер проекта				А.Т.Лобанов							
		Начальник 47 отдела				Г.В.Фокина							
		Составил: инженер				Е.И.Киреева							
		Проверил: ведущий инженер				Н.И.Полякова							

904-2-49.88 (4)

Приложение 10

(шифр)

Форма 7

404-2-49.88(I)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3
(локальный сметный расчет)

К типовому проекту Склад для хранения горюче-смазочных материалов в таре емк.3 тонны.
(наименование предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений)

На [redacted] монтаж сети электроосвещения. Вариант в панелях.
(вид оборудования и работ)

Основание: спецификация № 30.СО

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 0,22 тыс.руб.
в том числе:
а)оборудования – тыс.руб.
б)монтажных работ 0,22 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция – тыс.руб.

Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу 1т (мощность, вместимость, производительность и т.п.) 73,33 руб.
1 м² общей площади здания – руб.
1 м³ объема здания 3,2 руб.

№ п.п.	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса,т брутто нетто: единицы	Масса,т брутто нетто: общая	Стоимость единицы, руб.: оборудования	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: всего	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: в том числе: основной заработной платы	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: в том числе: эксплуатации машин: в том числе заработной платы	Общая стоимость, руб.: оборудования	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: всего	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: в том числе: основной заработной платы	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: в том числе: эксплуатации машин: в том числе заработной платы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	8-52I-4	Монтажные работы Ящик с одним двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, устанавливаемый на												

№ п.п.	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т брутто / нетто: единицы	Масса, т брутто / нетто: общая	Стоимость единицы, руб.: оборудования	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: всего	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: в том числе основной заработной платы	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: в том числе эксплуатации машин / в том числе заработной платы	Общая стоимость, руб.: оборудования	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: всего	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: в том числе основной заработной платы	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: в том числе эксплуатации машин / в том числе заработной платы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		стене или колонне на ток до 100 А,	1шт	1	-	-	-	3,5	1,39	0,09 / 0,02	-	4	1	1 / 1
2	8-593-2 т.ч.-4 К-1,04	Светильник для ламп накаливания с подвесом на крюках для, помещений с взрывоопасной средой, при производстве работ на высоте свыше 2м от уровня пола 116,0+48,8х0,04 48,8х1,04	100 шт	0,02	-	-	-	117,95	50,75	58,0 / 18,2	-	2	1	1
3	8-594-1 т.ч.-4 К-1,04	Светильник для ламп накаливания устанавливаемый на кронштейнах внутреннего или наружного освещения при производстве работ на высоте свыше 2 м от уровня пола 278,0+57,6х0,04	100 шт	0,01	-	-	-	280,3	59,9	58,4 / 18,2	-	3	1	1 / 1

№ п.п.	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т брутто единицы	Масса, т брутто общая	Стоимость единицы, руб. оборудования	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе основной заработной платы	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы	Общая стоимость, руб. оборудования	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе основной заработной платы	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		57,6xI,04												
4	8-618-I тч-4 К-I,04	Зарядка светильников с лампами накаливания для помещений с тяжелыми условиями среды и взрывоопасных установок проводом марки ПРКА и ПРН, при производстве работ на высоте свыше 2 м от уровня пола	100 шт	0,03	-	-	-	I27,I7	30,37	0,I / 0,02	-	4	I	I / I
		I26,0+29,2x0,04												
		29,2xI,04												
5	8-522-I	Выключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 25А	Iшт	2	-	-	-	2,6	I,26	0,07 / 0,0I	-	5	3	I / I

№ п.п.	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т брутто / нетто: единицы	Масса, т брутто / нетто: общая	Стоимость единицы, руб.: оборудования	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: всего	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: в том числе: основной заработной платы	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: в том числе: эксплуатация машин / в том числе заработной платы	Общая стоимость, руб.: оборудования	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: всего	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: в том числе: основной заработной платы	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: в том числе: эксплуатация машин / в том числе заработной платы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	8-I47-I3	Конструкция металлическая из профильной стали для крепления кабельных закладных подвесок, масса до 2 кг.	I00 шт	0,0I	-	-	-	43,9	I0,9	I,2 / 0,28	-	I	I	- / -
7	8-I47-I3 т.ч.-4 К-I,04	Конструкция металлическая из профильной стали для крепления кабельных закладных подвесок, масса до 2 кг, при производстве работ на высоте свыше 2 м от уровня пола 43,9+I0,9x0,04 I0,9xI,04	I00шт	0,09	-	-	-	44,34	II,34	I,2 / 0,28	-	4	I	I / I

№ п.п.	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т брутто / нетто: единицы	Масса, т брутто / нетто: общая	Стоимость единицы, руб.: оборудования	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: всего	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: в том числе основной заработной платы	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: в том числе эксплуатации машин / в том числе заработной платы	Общая стоимость, руб.: оборудования	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: всего	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: в том числе основной заработной платы	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: в том числе эксплуатации машин / в том числе заработной платы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	8-4I6-2	Кабель по установленным конструкциям двухжильный, прокладываемый во взрывоопасных помещениях, сечение до 6 мм2	I00м	0,02	-	-	-	38,3	9,88	25,4 / 8,06	-	I	-	I / I
9	8-4I6-2 т.ч.-4 К-I,04	Кабель по установленным конструкциям двухжильный, прокладываемый во взрывоопасных помещениях, сечение до 6 мм2, при производстве работ на высоте свыше 2 м от уровня пола 38,3+9,88x0,04 9,88xI,04	I00м	0,I8	-	-	-	38,7	I0,28	25,4 / 8,06	-	7	2	5 / I

№ п.п.	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т нетто / брутто		Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					единицы	общая	оборудования	монтажных работ всего	монтажных работ в том числе основной заработной платы	монтажных работ в том числе эксплуатация машин в том числе заработной платы	оборудования	монтажных работ всего	монтажных работ в том числе основной заработной платы	монтажных работ в том числе эксплуатация машин в том числе заработной платы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I0	8-534-I3	Кожух металлический для защиты электрооборудования	1кг	3,0	-	-	-	0,39	0,04	0,0I	-	2	I	I
II		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	33	I2	I3 8
I2		Накладные расходы от основной заработной платы, 87%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	I0	-	-
I3		Итого по монтажным работам	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	43	I2	I3 8
		Материалы, не учтенные сборником												
I4	ССРСЦМ ч.У стр.2I8 п.239	Ящик трехполюсный типа ЯРП-20	шт	I	-	-	-	4,64	-	-	-	5	-	-

№ п.п.	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т брутто	Масса, т нетто	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
							оборудования	монтажных работ			оборудования	монтажных работ		
					единицы	общая		всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы		всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I5	I5-07 п.I-062 ССРСЦМ ч.У то.4"А"	Светильник взрывозащищенный типа ВЗГ-I00м 42,8хI,082	шт	3	-	-	-	46,3I	-	-	-	I39	-	-
I6	ССРСЦМ ч.У стр.I92 п.277	Лампа накаливания типа БК220-230-I00	I0шт	0,3	-	-	-	I,78	-	-	-	I	-	-
I7	ССРСЦМ ч.У стр.I97 п.29	Выключатель пакетный двухполюсный на I0 А типа ПВ-2хI0	шт	2	-	-	-	2,I7	-	-	-	4	-	-
I8	24-05 п.I-7I0 ССРСЦМ ч.У то.7"Ь"	Полоса стальная электромонтажная перфорированная типа КI06У2 0,5хI,072	шт	I0	-	-	-	0,54	-	-	-	5	-	-

№ п.п.	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т брутто / нетто: единицы	Масса, т брутто / нетто: общая	Стоимость единицы, руб.: оборудования	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: всего	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: в том числе: основной заработной платы	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: в том числе: эксплуатации машин: в том числе заработной платы	Общая стоимость, руб.: оборудования	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: всего	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: в том числе: основной заработной платы	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: в том числе: эксплуатации машин: в том числе заработной платы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
19	ССРСЦМ ч.У стр.205 п.207	Коробка пластмассовая ответвительная типа У409УI	шт	2	-	-	-	I,63	-	-	-	3	-	-
20	ССРСЦМ ч.У стр.57 п.I040	Кабель силовой марки ВВГ-660 сечением 2хI,5мм2	км	0,02	-	-	-	I4I,0	-	-	-	3	-	-
21		Итого по материалам	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	I60	-	-
22		Итого по монтажным работам и материалам	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	203	-	-
23		Плановын накопления, 8%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	I6	-	-

№ п.п.	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, цеиника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т брутто / нетто: единицы	Масса, т брутто / нетто: общая	Стоимость единицы, руб.: оборудования	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: всего	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: в том числе основной заработной платы	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: в том числе эксплуатации машин / в том числе заработной платы	Общая стоимость, руб.: оборудования	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: всего	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: в том числе основной заработной платы	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: в том числе эксплуатации машин / в том числе заработной платы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
24		Всего:	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	219	12	13/8

Главный инженер проекта А.Т.Лобанов

Начальник 47 отдела Г.В.Фокина

Составил: инженер Л.И.Гудович

Проверил: ведущий инженер Л.М.Пинхосович

Приложение 10

Форма 7

(шифр)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4
(локальный сметный расчет)

К типовому проекту Склад для хранения горюче-смазочных материалов в таре емк. 3 тонны. Вариант 1 панелях.
(наименование предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений)

На приобретение оборудования и монтаж сети пожарной сигнализации
(вид оборудования и работ)

Основание: спецификация № СС.СО

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,I8 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования 0,I5 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,03 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу -1т (мощность, вместимость, производительность и т.п.) I0,0 руб.
1 м² общей площади здания - руб.
1 м³ объема здания 0,44 руб.

№ п.п.	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, генплана и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т брутто нетто		Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					единицы	общая	оборудования	монтажных работ всего	монтажных работ в том числе основной заработной платы	монтажных работ в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы	оборудования	монтажных работ всего	монтажных работ в том числе основной заработной платы	монтажных работ в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	I7-I0-8I ч.I п.I-8008	Оборудование и монтажные работы Извещатель дыма радиоизотопный												

№ п.п.	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса т брутто		Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
								монтажных работ				монтажных работ		
					единицы	общая	оборудования	всего	в том числе основной заработной платы	эксплуатации машин в том числе заработной платы	оборудования	всего	в том числе основной заработной платы	эксплуатации машин в том числе заработной платы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	I0-743-I2	типа РИД-6М	шт	2	-	-	70,0	3,9I	2,79	-	I40	8	6	-
2	II-580-II	Резистор (в комплекте с РУПИ-I)	шт	I	-	-	-	0,I4	0,I4	-	-	I	I	-
3	II-580-I3	Диод (в комплекте с РУПИ-I)	шт	I	-	-	-	0,32	0,3I	-	-	I	I	-
4	I0-942-6	Перемычка между небронированными кабелями (припайка диодов и резисторов)	перемычка	2	-	-	-	0,68	0,26	0,06 0,02	-	I	I	- -
5	Доп.2 к СмО № I0 I0-775-2	Коробка ответвительная на стене	шт	I	-	-	-	0,4	0,34	-	-	I	I	-

№ п.п.	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т брутто / нетто: единицы	Масса, т брутто / нетто: общая	Стоимость единицы, руб.: оборудования	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: всего	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: в том числе основной заработной платы	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: в том числе эксплуатация машин / в том числе заработной платы	Общая стоимость, руб.: оборудования	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: всего	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: в том числе основной заработной платы	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: в том числе эксплуатация машин / в том числе заработной платы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	I0-54-I2 Доп.2 к СМО № I0 стр.39 ввод.ук. п.7 К-I,I5	Прокладка провода отднопарного с креплением проволочными скрепами по бетонному потолку II,2+I0,8х0,I5 I0,8хI,I5	I00м провода	0,05	-	-	-	I2,82	I2,42	-	-	I	I	-
7	8	Итого:	руб	-	-	-	-	-	-	-	I40	I3	II	-
8		Стоимость тары и реквизита, 0,3%	руб	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-
9		Наценка сбытовых и снабженческих организ ций, 0,2%	руб	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-
I0		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	I42	-	-	-

№ строки	Шифр и № позиции прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т брутто нетто: единицы	Масса, т брутто нетто: общая	Стоимость единицы, руб.: оборудования	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: всего	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: в том числе: основной заработной платы	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: в том числе: эксплуатации машин: в том числе заработной платы	Общая стоимость, руб.: оборудования	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: всего	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: в том числе: основной заработной платы	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: в том числе: эксплуатации машин: в том числе заработной платы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
II		Транспортные расходы, 4%	руб	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-
I2		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	I48	-	-	-
I3		Заготовительно-складские расходы, I,2%	руб	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
I4		Итого оборудования	руб	-	-	-	-	-	-	-	I50	-	-	-
I5		Накладные расходы от основной заработной платы, 80%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-
I6		Итого по монтажным работам	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	22	II	-
		Материалы, не учтенные сборником												
I7	ССРСПМ ч.V стр.207 п.I3	Коробка универсальная типа УК-П	шт	I	-	-	-	0,I4	-	-	-	I	-	-

№ п.п.	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т брутто/нетто: единицы	Масса, т брутто/нетто: общая	Стоимость единицы, руб.: оборудования	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: всего	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: в том числе основной заработной платы	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: в том числе эксплуатации машин / в том числе заработной платы	Общая стоимость, руб.: оборудования	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: всего	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: в том числе основной заработной платы	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: в том числе эксплуатации машин / в том числе заработной платы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I8	ССРСЦМ ч.У стр.I63 п.488	Провод телефонный марки ТРП-Iх2х0,4	км	0,005	-	-	-	I0,6	-	-	-	I	-	-
I9		Итого по материалам	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
20		Итого по монтажным работам и материалам	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	24	-	-
2I		Плановые накопления, 8%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
22		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	26	-	-
23		Всего	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	I76	II	-

№ п.п.	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т брутто / нетто: единицы	Масса, т брутто / нетто: общая	Стоимость единицы, руб.: оборудования	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: всего	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: в том числе основной заработной платы	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: в том числе эксплуатации машин / в том числе заработной платы	Общая стоимость, руб.: оборудования	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: всего	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: в том числе основной заработной платы	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: в том числе эксплуатации машин / в том числе заработной платы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Главный инженер проекта												
		Начальник 47 отдела												
		Составил: инженер												
		Проверил: ведущий инженер												

А.Т.Лобанов
Г.В.Фокина
Л.И.Гудович
Л.М.Пинхосович

56-10.31 В.Л.3 Л.1

Приложение 10

Форма 7

(шифр)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5
(локальный сметный расчет)

К типовому проекту Склад для хранения горюче-смазочных материалов в таре емк.3 т.
(наименование предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений)
Вариант в панелях.
На [redacted] монтажные работы для устройства молниезащиты.
(вид оборудования и работ)

Сметная стоимость 0,02 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования - тыс.руб.
б) монтажных работ 0,02 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. расчетную единицу I т (мощность, вместимость, производительность и т.п.) 6,67 руб.
1 м² общей площади здания - руб.
1 м³ объема здания 0,29 руб.

Основание: спецификация № 30.СО.

Составлена в ценах 1984 г.

№ п.п.	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т брутто/нетто: единицы	Масса, т брутто/нетто: общая	Стоимость единицы, руб.: оборудования	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ в том числе основной заработной платы	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ в том числе эксплуатации машин / в том числе заработной платы	Общая стоимость, руб.: оборудования	Общая стоимость, руб.: монтажных работ всего	Общая стоимость, руб.: монтажных работ в том числе основной заработной платы	Общая стоимость, руб.: монтажных работ в том числе эксплуатации машин / в том числе заработной платы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	8-47I-3	Монтажные работы Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр I2 мм	I0шт	0,2	-	-	-	I0,0	3,I	0,4 / 0,I	-	2	I	I / I

56-10.31 Вл 3 Л1

404-2-49.88(1)

49

№ п.п.	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т брутто/нетто: единицы	Масса, т брутто/нетто: общая	Стоимость единицы, руб.: оборудования	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: всего	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: в том числе основной заработной платы	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: в том числе эксплуатации машин / в том числе заработной платы	Общая стоимость, руб.: оборудования	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: всего	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: в том числе основной заработной платы	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: в том числе эксплуатации машин / в том числе заработной платы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	8-472-2 Доп.Iк СМО № 8 стр.163 п.86	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечением 160 мм2	100м	0,1	-	-	-	27,0	6,8	0,9/0,1	-	3	1	1/1
3	8-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечением 160 мм2	100м	0,1	-	-	-	64,2	13,4	1,8/0,2	-	6	1	1/1
4	10-212-8	Измерение сопротивления заземлений методом трех земель	заземление	2	-	-	-	1,07	1,05	-	-	2	2	-
5		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	13	5	3/3

56-10.31 В.Л.3 Л.2

№ п.п.	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, т брутто / нетто: единицы	Масса, т брутто / нетто: общая	Стоимость единицы, руб.: оборудования	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: всего	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: в том числе основной заработной платы	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: в том числе эксплуатации машин / в том числе заработной платы	Общая стоимость, руб.: оборудования	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: всего	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: в том числе основной заработной платы	Общая стоимость, руб.: монтажных работ: в том числе эксплуатации машин / в том числе заработной платы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6		Накладные расходы от основной заработной платы, 87%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
7		Итого по монтажным работам	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	I7	-	-
8		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-
9		Всего	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	I8	5	3/3

Главный инженер проекта А.Т.Лобанов
Начальник 47 отдела Г.В.Фокина
Составил: инженер Д.И.Гудович
Проверил: ведущий инженер Л.М.Пинхосович

704-2-49 88(I)

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6

К типовому проекту Склад для хранения горюче-смазочных материалов в таре емк.3 тонны.
на строительные работы для устройства молниезащиты. Вариант В панелях.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 0,0I тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция – тыс.руб.

Составлена в ценах 1984 г. Основание: чертежи № 30.

Показатели по смете: стоимость на: I.Расчетную единицу -1т (мощность, вместимость, производительность и т.п.)- - 3,33 руб. 2.1м2 общей площади здания- руб. 3.1м3объема здания 0,15 руб.

№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатация машин, в т.ч. заработной платы	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатация машин, в т.ч. заработной платы	нормативной условно-чистой продукции
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Строительные работы									
I	ЕРЕР № I	Разработка грунта II группы									
	п.I-960	вручную в траншеях глуби-	I00								
		ной до 2 м без креплений	м3								
		с откосами	грун-								
			та	0,04	74,5	–	–	3	–	–	–
2	ЕРЕР № I	Засыпка траншей вручную	I00								
	п.I-968	грунтом II группы	м3								
			грун-								
			та	0,04	46,0	–	–	2	–	–	–

ПМ-2-1988(0)

52

Продолжение формы № 5

№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин / в том числе заработной платы	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин / в том числе заработной платы	нормативной условно-чистой продукции
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3		Итого:	руб	-	-	-	-	5	-	-	-
4		Накладные расходы, I6,5%	руб	-	-	-	-	I	-	-	-
5		Итого	руб	-	-	-	-	6	-	-	-
6		Плановые накопления, 8%	руб	-	-	-	-	I	-	-	-
7		Всего	руб	-	-	-	-	7	-	-	-

Главный инженер проекта А.Т.Лобанов

Начальник 47 отдела Г.В.Фокина

Составил: инженер Л.И.Гудович

Проверил: ведущий инженер Л.М.Пинхооович

704-2-49.88(8)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №7

к типовому проекту склад для хранения горючесмазочных материалов в таре емкостью 3 тонны. (Вариант в панелях)

На приобретение и монтаж технологического оборудования

Сметная стоимость в том числе: 0,18 тыс.руб.

а) оборудования 0,09 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,09 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете стоимость на:

Расчетную единицу 1т 30,0 руб.
1 м2 общей площади здания руб.
1 м3 объема здания 1,31 руб.

Основание: СпецификацияАС-2.СО

Составлена в ценах 1984 г.

№№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса брутто/нетто: единицы	Масса брутто/нетто: общая	Стоимость единицы, руб.: оборудования	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ в том числе основной заработной платы	Стоимость единицы, руб.: монтажных работ в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы	Общая стоимость, руб.: оборудования	Общая стоимость, руб.: монтажных работ всего	Общая стоимость, руб.: монтажных работ в том числе основной заработной платы	Общая стоимость, руб.: монтажных работ в том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Оборудование и монтажные работы												
1	3-1-1 Пр-нт 19-06	Таль ручная, шестеренка												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	п.I6-00I	грузоподъемностью 0,5т	шт	I	-	-	67	23,4	I8,9	2,2 I,06	67	23	I9	2 I
2	Доп.к сборникам расценок на монтаж оборудования п.7-28I-8 Пр-нт 23-0I-0I п.I7	Насос ручной поршневой типа (PI,6-20)	шт	I	-	-	I9,5	I4,7	9,67	0,9 0,46	20	I5	I0	I
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	87	38	29	3 I
		Стоимость тары и реквизита - 0,3%	руб	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-
		Наценка сбытовых и снабженческих организаций -0,2%	руб	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	89	-	-	-
		Транспортные расходы -4%	руб	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	93	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Заготовительно-складские расходы -I,2%	руб	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого оборудования	руб	-	-	-	-	-	-	-	94	-	-	-
		Накладные расходы от заработной платы 80%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	23	-	-
		Итого по монтажным работам	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	6I	29	3
		Материалы, неучтенные сборником												
I	Пр-нт 05-I7 п.2-023	Рукав резинотканевый диаметром 40 мм	м	I0	-	-	-	I,8I5	-	-	-	I8	-	-
		Цена: I,65xI,I= =I,8I5												
		Итого по материалам	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	I8	-	-
		Итого по материалам и монтажным работам	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	79	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	85	-	-
		Всего	руб	-	-	-	-	-	-	-	94	85	29	3 I

Главный инженер проекта А.Т.Лобанов
Начальник 47 отдела Г.В.Фокина
Составил ведущий инженер Л.Н.Левитас

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту ГСМ.
Вариант № 2 в панелях.

Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество
I	2	3
I. Общестроительные работы		
Затраты труда	чел-час	I9I,37
Заработная плата	руб	I09,36
Строительные машины	маш-час	26,I7
Машины	руб	I2,47
II. Санитарно-технические работы		
Затраты труда	чел.-ч	6,97
Заработная плата	руб	4,0I
Машины	руб	0,I3
III. Электротехнические работы		
Монтажные работы		
Сеть электроосвещения		
Затраты труда	чел-ч	I5,77
Заработная плата	руб	I2
Строительные машины	руб	I3
Сеть пожарной сигнализации		
Затраты труда	чел.-ч	II,57
Заработная плата	руб	II
Строительные машины	руб	-

I	2	3
Устройство молниезащиты		
Затраты труда	чел.-ч	8,8
Заработная плата	руб	5
Строительные машины	руб	3
Строительные работы		
Устройство молниезащиты		
Затраты труда	чел.-ч	I0,I3
Заработная плата	руб	7
Строительные машины	руб	-
Итого по электротехническим работам		
Затраты труда	чел.-ч	46,27
Заработная плата	руб	35
Строительные машины	руб	I6
4. Технологическое оборудование		
Затраты труда	чел.-ч	48,7
Заработная плата	руб	30
Строительные машины	руб	3
Всего:		
Затраты труда	чел.-ч	293,3I
Заработная плата	руб	I78,37
Строительные машины	маш.ч	26,I7
Машины	руб	3I,5

Начальник 47 отдела Г.В.Фокина

Составил инженер А.К.Иванова

Проверил ведущий инженер Л.Н.Левитас

Формат 60X84/ 16
Тираж 155 Заказ № 2056

Москва, Гипросвязь, 3-я Хорошевская 9

gost.e-ecolog.ru